

合同编号：威招审（sg202117020）号

乳山滨海新区城市会客厅装饰装修工程合同

甲方：乳山银滩文化旅游有限公司

乙方：中坊(山东)建筑装饰工程有限公司

合同签订时间：2021 年 07 月 30 日

发包人（全称）：乳山银滩文化旅游有限公司

承包人（全称）：中坊(山东)建筑装饰工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就乳山滨海新区城市会客厅装饰装修工程及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：乳山滨海新区城市会客厅装饰装修工程

2. 工程地点：乳山市滨海新区福如东海景区

3. 工程立项批准文号：2104-371083-04-01-834309

4. 资金来源：滨海新区自筹资金。

5. 工程内容：项目位于福如东海景区，面积约4000平方米，对其进行装修改造，打造1处供业主、游客交流的场所，并将乳山、滨海新区的产业定位、文化等多元素对外展现。总投资约1100万元。

其中本次招标项目为：乳山滨海新区城市会客厅装饰装修工程，包括装饰装修、室内广告家具、门厅、导视等。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：图纸范围内的施工及保修。

二、合同工期

计划开工日期：2021年08月02日。

计划竣工日期：2021年10月02日。

工期总日历天数：60日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准及质量保证期

质量标准：工程质量符合合格标准；

质量保证期：两年。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）肆佰肆拾玖万肆仟肆佰伍拾捌元贰角玖分（¥4494458.29元）；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）壹拾陆万零贰佰玖拾捌元捌角壹分（¥160298.81元）；

2. 合同价格形式：固定综合单价。

五、项目经理

承包人项目经理：陈荣恒。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021 年 07 月 30 日签订。

十、签订地点

本合同在 山东省乳山市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 六 份，均具有同等法律效力。

发包人：乳山银滩文化旅游有限公司 承包人：中坊(山东)建筑装饰工程有限公司

(公章)

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

(签字)

组织机构代码： 91371083MA3111HJ0M

组织机构代码： 9137100073471853XC


地 址： 乳山市滨海新区长江路中段

地 址： 威海高区吉林路106-2号四楼402

室、404室

邮政编码： 264500

邮政编码： 371020007073

法定代表人：  _____

委托代理人 翟晓伟 _____


电 话： 0631-6771368 _____

传 真： _____

电子信箱： _____

开户银行： 山东乳山农村商业银行股份
有限公司银滩支行

账 号： 2580039854205000010653

法定代表人：  _____

委托代理人： 陈荣恒 _____

电 话： 5686646 _____

传 真： _____

电子信箱： _____

开户银行： 中国建设银行股份有限公司
威海高新支行

账 号： 37001706201050165586

第二部分 通用合同条款

执行山东省住房和城乡建设厅、山东省市场监督管理局制定的《山东省建设工程施工合同（示范文本）》（SDF-2019-0002）通用条款。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，且已经过合同当事人签字或盖章。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人:

名称：山东华正建筑设计咨询有限公司；

资质类别和等级：房屋建筑、市政公用甲级；

联系电话: 0631-6665972 ;

电子信箱: _____ ;

通信地址：乳山市城区北环路 53-3。

1.1.2.5 设计人:

名 称: _____ ;

资质类别和等级: ;

联系电话: _____;

电子信箱: _____ ;

通信地址: _____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：现场围挡内的范围，且不能超过规划红线。

1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括： 双方在合同履行过程中确定 。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《市政公用工程施工发包与承包

计价管理办法》、《山东省建筑安全生产管理规定》等及相关法律、法规、规定。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：本合同工程优先选用国家现行最新标准、规范；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，使用最新现行行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，使用山东省标准、规范。本合同工程适用的标准、规范由承包人自费解决。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：发包人不负责向承包人提供各类标准、规范，由承包人自行解决；

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

发包人提供国外标准、规范的名称： / 。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

由发包人委托设计单位提出标准及规范，经工程师确认后执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

(1)本合同协议书；

(2)中标通知书；

(3)投标文件及其附件；

(4)本合同专用条款；

(5)本合同通用条款；

(6)标准、规范及有关技术文件；

(7)图纸；

(8)已标价的工程量清单；

(9)在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、设计变更及经济签证的资料，同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： ；

发包人向承包人提供图纸的数量： ；

发包人向承包人提供图纸的内容： 。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：双方另行确定；

承包人提供的文件的期限为：双方另行确定；

承包人提供的文件的数量为：双方另行确定；

承包人提供的文件的形式为：双方另行确定；

发包人审批承包人文件的期限：双方另行确定。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点: _____;

发包人指定的接收人为：_____。

承包人接收文件的地点：_____；

承包人指定的接收人为：_____。

监理人接收文件的地点: _____;

监理人指定的接收人为：_____。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目施工现场大门口为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：双方另行确定。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：执行通用条款。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： / 。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名：翟晓伟；

身份证号：370305199105310033；

职 务： ；

联系电话：0631-6771368；

电子信箱： ；

通信地址： 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责工程全面管理，包括协调、监督、检查、审核工程进度报表等工作。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：施工场地于 2021 年 07 月 30 日前完成，满足工程开工条件。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水由施工单位自行解决、施工用电由发包方指定接点，并满足施工要求。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： / 。

发包人是否提供支付担保： / 。

发包人提供支付担保的形式： / 。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(5) 承包人提交的竣工资料的内容： 承包人向发包人提交完整竣工图纸及竣工图电子文档 。

承包人需要提交的竣工资料套数： 4 套 。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工验收后 7 天内 。

承包人提交的竣工资料形式要求： 书面形式 。

(6) 承包人应履行的其他义务： 双方另行确定 。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名： 陈荣恒 ；

身份证号： 61232619890915651X ；

建造师执业资格等级： 贰级 ；

建造师注册证书号： 鲁 210111304515 ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： 鲁建安 B（2015）1000084 ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： ；

承包人对项目经理的授权范围如下： 全权负责现场施工管理，包括工程质量、进度、安全、文明施工、专项分包队伍合同的签订等工作。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 同投标文件承诺时间 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：罚款5000元，并责令补缴社会保险、签定劳动合同。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担因违约给建设单位造成的一切损失。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人承担因违约给建设单位造成的一切损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人承担因违约给建设单位造成的一切损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人承担因违约给建设单位造成的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人承担因违约给建设单位造成的一切损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担因违约给建设单位造成的一切损失。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作。

主体结构、关键性工作的范围：除专业性如防水、保温、地暖、门窗、桩基的所有工作。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：防水、保温、地暖、门窗、桩基。

其他关于分包的约定：不允许分包。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场开始。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：/。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：电汇、汇票、同城转账支票、银行保函、保险保函。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程施工及保修阶段监理，监理工作内容执行建设工程监理现行规范中关于质量控制、进度控制、安全生产监督管理、信息管理、组织协调等方面的内容。包含现场所有签证、进度款支付前形象进度的确认。

关于监理人的监理权限：

(1)施工组织设计、施工方案的批准；

(2)设计变更、工程变更的签署；

(3)对发包人与承包人的索赔与反索赔事宜做出分析；

(4)进度款支付前形象进度的确认；

(5)工程中间验收和隐蔽工程验收；

(6)工程竣工验收及验收证书的签署；

(7)整个施工过程中工程质量、工程进度的监理；

(8)与相关部门的组织协调工作。

监理工程师在行使上述权利或本工程监理合同职权范围内的职权时，承包人均应视为已经取得发包人的同意，不得拒绝执行。

需要取得发包人批准才能行使的职权包括：工程开工令、工程停工令、暂停令的发布，工程延期、工程变更的审批，工程内容的增减等。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：于元波；

职 务： 总监理工程师；

监理工程师执业资格证书号： 37009842；

联系电话： _____；

电子信箱： _____；

通信地址： _____；

关于监理人的其他约定： _____。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1) 双方另行确定；

(2) 双方另行确定；

(3) 双方另行确定。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 双方另行确定。

关于工程奖项的约定： 双方另行确定。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 承包人应在共同检查前 48 小时书面通知监理人检查。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： (1) 承包人应严格按照《山东省建筑安全生产管理规定》、《环境保护法》等文件要求，保证施工现场安全生产文明施工，并达到市级安全文明工地标准要求。

(2) 承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。发包人不承担承包人单位人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

(3) 工程施工中, 承包方必须遵守安全生产的有关规定, 采取必要的安全防护措施, 杜绝安全质量事故的发生, 如施工过程中确实存在重大安全隐患, 应及时书面报告发包方, 在排除后方可施工。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定: 执行通用条款。

关于编制施工场地治安管理的约定: 开工后三天内编制完成施工场地治安计划。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求: 达到现行《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2004)。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定: 纳入合同价格支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容: 按招标文件约定, 招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定: 开工日期前7天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限: 收到施工组织设计后 7 天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限: 收到后 7 天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限: 开工日前 7 天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限: /。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：

/

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 7 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工日前 7 天。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：(1) 发包方未按时支付进度款，而影响施工进度；2) 重大设计变更影响施工进度；3) 政府政策影响施工进度；4) 不可抗力，此延误工期需在发现后 7 天内办理签证，逾期不予认可。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

每延误一天，按各段造价的万分之二向发包人缴纳违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：

承包范围造价的 3%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) 日降雨量大于 50mm 的雨日超过 1 天；

(2) 风速大于 8—10.7 m/s 的 5 级以上台风灾害；；

(3) 日气温超过 38℃ 的高温大于 3 天；。

(4) 日气温低于 -20℃ 的严寒大于 3 天；

(5) 造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量 10mm 及以上；

(6) 其它异常恶劣气候灾害。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励： 双方另行约定。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 双方另行确定。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 按管理部门要求和发包方需求确定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 执行通用条款。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 按有关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备： 按有关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件： 按有关规定执行。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： 按有关规定执行。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定： 执行通用条款

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定： 除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约

定处理。已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人商定或确定变更工作的单价。已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定变更工作的单价。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到后 7 天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到后 7 天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：双方另行确定。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。工程结算时，暂列金额应予取消，另根据工程实际发生项目增加费用。采用工程量清单计价的工程，暂列金额按招标文件编制，列入其他项目费。采用工料单价计价的工程，暂列金额单独列项计算。暂列金额应由监理人报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予使用。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第___种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：招标文件、投标文件及双方确定的市场价格；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定： / 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过3%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过3%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过3%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过3%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±3%时，其超过部分据实调整。

第 3 种方式：其他价格调整方式： 双方另行协商 。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：各种因素引起的人工工资、材料价格、机械费、管理费、利润等变化及风险因素。

风险费用的计算方法： 双方另行协商

_____。

风险范围以外合同价格的调整方法： 执行第 11.1 款

_____。

2、总价合同。

总价包含的风险范围： /

_____。

风险费用的计算方法： _____ / _____

_____。

风险范围以外合同价格的调整方法： _____ / _____

_____。

3、其他价格方式： _____ / _____

_____。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： _____ 无 _____。

预付款支付期限： _____ / _____。

预付款扣回的方式： _____ / _____。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： _____ / _____。

预付款担保的形式为： _____ / _____。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： _____ 执行通用条款 _____。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 按月计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 每月完成后 7 日内向监理单位报送，其它执行通用条款。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： _____ / _____。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： _____ / _____。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： 双方另行协商。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定： 双方另行协商 。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 本工程无预付款，施工期间按工程形象进度拨款，按月计量，支付计量工程款的 50%，工程竣工综合验收合格后，支付到合同价款的 70%，工程综合验收合格一年后无质量问题，支付到结算价款的 97%，剩余 3% 结算价款作为质量保证金，质保期满后无质量问题一次性付清。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定： 同计量周期 。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定： 双方另行协商 。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： 双方另行协商 。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限： 收到后申请 7 日内 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 收到后申请 7 日内 。

(2) 发包人支付进度款的期限： 执行通用条款 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 执行通用条款 。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： / 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 执行通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 执行通用条款。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 颁发工程接收证书后 7 天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 执行通用条款。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 执行通用条款。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： / 。

(1) 单机无负荷试车费用由 / 承担；

(2) 无负荷联动试车费用由 / 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： / 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接收证书后 15 天内。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限： 竣工验收合格后 28 天内。

竣工付款申请单应包括的内容： 执行通用条款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 收到竣工付款申请单 28 天（包括监理单位审核时间）。

发包人完成竣工付款的期限： 签发竣工付款证书 14 天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：_____

执行通用条款_____。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：_____四份_____。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期满后 7 天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请后 14 天内_____。

(2) 发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书后 7 天内_____。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24 个月_____。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留_____。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第2种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为：_____ / _____；

(2) 3 %的工程款；

(3) 其他方式：_____ / _____。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第2种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式：_____ / _____。

关于质量保证金的补充约定：见工程质量保修书_____。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：见工程质量保修书。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24 小时内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：执行通用条款。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：双方另行确定。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行确定。

(3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第 (2) 项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行确定。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行确定。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行确定。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行确定。

(7) 其他：/。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：双方另行确定。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。
任。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行确定。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：执行通用条款。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： / 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议评审员的期限： / 。

争议评审小组成员的报酬承担方式：____/____。

其他事项的约定：____/____。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：____/____。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向____/____仲裁委员会申请仲裁；

（2）向乳山市人民法院起诉。

附件：

附件 1：工程质量保修书

附件 2：承包人主要施工管理人员表

附件 3：已报价工程量清单

附件 1:

工程质量保修书

发包人（全称）：乳山银滩文化旅游有限公司

承包人（全称）：中坊(山东)建筑装饰工程有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 乳山滨海新区城市会客厅装饰装修工程（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人承包范围内的工程。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；
3. 装修工程为2年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5. 供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7. 其他项目保修期限约定如下：本工程质保期 2 年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。

单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。

4. 质量保修完成后,由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项: _____/_____。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期至保修期满。

发包人:乳山银滩文化旅游有限公司

(公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字)



组织机构代码: 91371083MA3TN1HJ0M

地 址: 乳山市滨海新区长江路中段

邮政编码: 264500

法定代表人: 焉朋


承包人:中坊(山东)建筑装饰工程有限公司

(公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字)



组织机构代码: 91371100731720909J

地 址: 威海高区吉林路 106-2 号四楼 402 室、404 室

邮政编码: _____

法定代表人: 杨光

委托代理人翟晓伟

委托代理人：陈荣恒

电 话：0631-6771368

电 话：5686646

传 真：

传 真：

电子信箱：

电子信箱：

开户银行：山东乳山农村商业银行股份 开户银行：中国建设银行股份有限公司威海
有限公司银滩支行 高新支行

账 号：2580039854205000010653

账 号：37001706201050165586

附件 2:

承包人主要施工管理人员表

名 称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理	陈荣恒	项目经理	鲁 210111304515	
技术负责人	王庆友	技术负责人	威 100830072	
质量管理	芮开平	质检员	37191061070562	
材料管理	宋治军	材料员	37191111070611	
安全管理	闫素玉	安全员	鲁建安 C (2018) 1010074	
其他人员	于海华	资料员	37191141070503	
	朱坤海	施工员	37191021070044	

附件3:

已报价工程量清单

建设项目投标报价汇总表

工程名称:城市会客厅室内外装饰装修工程

序号	单项工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	拆除及土建部分	136379.91	6131.78		7835.77
2	序厅、多功能厅、艺术长廊	726900.04	29628.87		40464.35
3	多文化展厅	583755.78	23006.10		32492.84
4	办公区部分	434984.90	15102.96		24267.61
5	半岛核心展厅	288366.57	11236.74		16064.09
6	城市战略、母爱展厅	305111.50	11252.55		16983.02
7	楼梯间	90786.56	3559.44		5058.47
8	家具及广告部分	1018074.49	442031.60		56667.75
9	城市会客厅大门	316935.43	14075.17		18195.40
10	安装工程	480393.39	19581.33		29106.49
11	导视牌	112769.72	4690.27		6568.19
合计		4494458.29	580296.81		253703.98

单项工程投标报价汇总表

工程名称:城市会客厅室内外装饰装修工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中(元)		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	拆除及土建部分	136379.91	6131.78		7835.77
2	土建	94719.14	4230.55		5516.86
3	装饰	41660.77	1901.23		2318.91
4	序厅、多功能厅、艺术长廊	726900.04	29628.87		40464.35
5	土建	1501.25	50.89		87.43
6	装饰	725398.79	29577.98		40376.92
7	多文化展厅	583755.78	23006.10		32492.84
8	装饰	583755.78	23006.10		32492.84
9	办公区部分	434984.90	15102.96		24267.61
10	土建	21535.94	867.26		1254.34
11	装饰	413448.96	14235.70		23013.27
12	半岛核心展厅	288366.57	11236.74		16064.09
13	土建	5083.92	246.15		296.10
14	装饰	283282.65	10990.59		15767.99
15	城市战略、母爱展厅	305111.50	11252.55		16983.02
16	装饰	305111.50	11252.55		16983.02
17	楼梯间	90786.56	3559.44		5058.47
18	土建	1980.55	112.67		115.37
19	装饰	88806.01	3446.77		4943.10
20	家具及广告部分	1018074.49	442031.60		56667.75
21	家具	1018074.49	442031.60		56667.75
22	城市会客厅大门	316935.43	14075.17		18195.40
23	建筑工程	214613.09	10433.13		12499.97
24	装饰工程	102322.34	3642.04		5695.43
25	安装工程	480393.39	19581.33		29106.49
26	电气项目	406107.69	16227.51		24476.37
27	网络项目	71141.81	2897.92		4434.17
28	安装拆除项目	3143.89	455.90		195.95
29	导视牌	112769.72	4690.27		6568.19
30	建筑工程	112769.72	4690.27		6568.19
合计		4494458.29	580296.81		253703.98

单位工程投标报价汇总表

工程名称:城市会客厅室内外装饰装修工程

序号	汇总内容	计算公式	费率	金额(元)	其中:暂估价(元)
拆除及土建部分					
土建					
1	分部分项工程费			75993.70	
2	措施项目费			1157.18	
2.1	总价措施项目清单			1157.18	
2.2	单价措施项目清单				
3	其他项目费			4230.55	
3.1	暂列金额			4230.55	
3.2	材料暂估价				
3.3	专业工程暂估价				
3.4	特殊项目暂估价				
3.5	计日工				
3.6	采购保管费				
3.7	其他检验试验费				
3.8	总承包服务费				
3.9	其他				
4	规费前合计	$75993.7+1157.18+4230.55$		81381.43	
5	规费	$(3637.76)+(1237)+(460.62)+(96.03)+(85.45)$		5516.86	
5.1	安全文明施工费	$(1904.33)+(455.74)+(528.98)+(748.71)$		3637.76	
5.2	社会保险费	$81381.43+(0.00)$	1.52%	1237.00	
5.3	住房公积金	$81381.43+(0.00)$	0.566%	460.62	

5.4	环境保护税	81381.43+(0.00)	0.118%	96.03	
5.5	建设项目工伤保险	81381.43+(0.00)	0.105%	85.45	
5.6	优质优价费	81381.43+(0.00)			
6	税金	81381.43+5516.86-(0.00)+(0.00)	9%	7820.85	
7	扣除建设项目工伤保险	81381.43+(0.00)			
8	甲供税差	(0.00)-(0.00)+(0.00)-(0.00)			
	合计			94719.14	
装饰					
1	分部分项工程费			32972.01	
2	措施项目费			1028.74	
2.1	总价措施项目清单			1028.74	
2.2	单价措施项目清单				
3	其他项目费			1901.23	
3.1	暂列金额			1901.23	
3.2	材料暂估价				
3.3	专业工程暂估价				
3.4	特殊项目暂估价				
3.5	计日工				
3.6	采购保管费				
3.7	其他检验试验费				
3.8	总承包服务费				
3.9	其他				
4	规费前合计	32972.01+1028.74+1901.23		35901.98	
5	规费	(1489.93)+(545.71)+(203.21)+(42.36)+(37.7)		2318.91	

5.1	安全文明施工费	$(840.11)+(43.08)+(35.9)+(570.84)$		1489.93	
5.2	社会保险费	$35901.98+(0.00)$	1.52%	545.71	
5.3	住房公积金	$35901.98+(0.00)$	0.566%	203.21	
5.4	环境保护税	$35901.98+(0.00)$	0.118%	42.36	
5.5	建设项目工伤保险	$35901.98+(0.00)$	0.105%	37.70	
5.6	优质优价费	$35901.98+(0.00)$			
6	税金	$35901.98+2318.91-(0.00)+(0.00)$	9%	3439.88	
7	扣除建设项目工伤保险	$35901.98+(0.00)$			
8	甲供税差	$(0.00)-(0.00)+(0.00)-(0.00)$			
	合计			41660.77	
序厅、多功能厅、艺术长廊					
土建					
1	分部分项工程费			1233.58	
2	措施项目费			5.39	
2.1	总价措施项目清单			5.39	
2.2	单价措施项目清单				
3	其他项目费			50.89	
3.1	暂列金额			50.89	
3.2	材料暂估价				
3.3	专业工程暂估价				
3.4	特殊项目暂估价				
3.5	计日工				
3.6	采购保管费				
3.7	其他检验试验费				

3.8	总承包服 务费				
3.9	其他				
4	规费前合 计	1233.58+5.39+50.89		1289.86	
5	规费	(57.65)+(19.61)+(7.3)+(1.52)+(1.35)		87.43	
5.1	安全文明 施工费	(30.18)+(7.22)+(8.38)+(11.87)		57.65	
5.2	社会保险 费	1289.86+(0.00)	1.52%	19.61	
5.3	住房公积 金	1289.86+(0.00)	0.566%	7.30	
5.4	环境保护 税	1289.86+(0.00)	0.118%	1.52	
5.5	建设项目 工伤保险	1289.86+(0.00)	0.105%	1.35	
5.6	优质优价 费	1289.86+(0.00)			
6	税金	1289.86+87.43-(0.00)+(0.00)	9%	123.96	
7	扣除建设 项目工伤 保险	1289.86+(0.00)			
8	甲供税差	(0.00)-(0.00)+(0.00)-(0.00)			
	合计			1501.25	
装饰					
1	分部分项 工程费			565986.79	
2	措施项目 费			29561.79	
2.1	总价措施 项目清单			22784.89	
2.2	单价措施 项目清单			6776.90	
3	其他项目 费			29577.98	
3.1	暂列金额			29577.98	
3.2	材料暂估 价				
3.3	专业工程 暂估价				
3.4	特殊项目 暂估价				

3.5	计日工				
3.6	采购保管费				
3.7	其他检验试验费				
3.8	总承包服务费				
3.9	其他				
4	规费前合计	565986.79+29561.79+29577.98		625126.56	
5	规费	(25942.75)+(9501.92)+(3538.22)+(737.65)+(656.38)		40376.92	
5.1	安全文明施工费	(14627.96)+(750.15)+(625.13)+(9939.51)		25942.75	
5.2	社会保险费	625126.56+(0.00)	1.52%	9501.92	
5.3	住房公积金	625126.56+(0.00)	0.566%	3538.22	
5.4	环境保护税	625126.56+(0.00)	0.118%	737.65	
5.5	建设项目工伤保险	625126.56+(0.00)	0.105%	656.38	
5.6	优质优价费	625126.56+(0.00)			
6	税金	625126.56+40376.92-(0.00)+(0.00)	9%	59895.31	
7	扣除建设项目工伤保险	625126.56+(0.00)			
8	甲供税差	(0.00)-(0.00)+(0.00)-(0.00)			
	合计			725398.79	
多文化展厅					
装饰					
1	分部分项工程费			457063.98	
2	措施项目费			22992.84	
2.1	总价措施项目清单			18225.81	
2.2	单价措施项目清单			4767.03	
3	其他项目费			23006.10	

3.1	暂列金额			23006.10	
3.2	材料暂估价				
3.3	专业工程暂估价				
3.4	特殊项目暂估价				
3.5	计日工				
3.6	采购保管费				
3.7	其他检验试验费				
3.8	总承包服务费				
3.9	其他				
4	规费前合计	457063.98+22992.84+23006.1		503062.92	
5	规费	(20877.11)+(7646.56)+(2847.34)+(593.61)+(528.22)		32492.84	
5.1	安全文明施工费	(11771.67)+(603.68)+(503.06)+(7998.7)		20877.11	
5.2	社会保险费	503062.92+(0.00)	1.52%	7646.56	
5.3	住房公积金	503062.92+(0.00)	0.566%	2847.34	
5.4	环境保护税	503062.92+(0.00)	0.118%	593.61	
5.5	建设项目工伤保险	503062.92+(0.00)	0.105%	528.22	
5.6	优质优价费	503062.92+(0.00)			
6	税金	503062.92+32492.84-(0.00)+(0.00)	9%	48200.02	
7	扣除建设项目工伤保险	503062.92+(0.00)			
8	甲供税差	(0.00)-(0.00)+(0.00)-(0.00)			
	合计			583755.78	
办公区部分					
土建					
1	分部分项工程费			17521.55	

2	措施项目费			114.59	
2.1	总价措施项目清单			114.59	
2.2	单价措施项目清单				
3	其他项目费			867.26	
3.1	暂列金额			867.26	
3.2	材料暂估价				
3.3	专业工程暂估价				
3.4	特殊项目暂估价				
3.5	计日工				
3.6	采购保管费				
3.7	其他检验试验费				
3.8	总承包服务费				
3.9	其他				
4	规费前合计	17521.55+114.59+867.26		18503.40	
5	规费	(827.1)+(281.25)+(104.73)+(21.83)+(19.43)		1254.34	
5.1	安全文明施工费	(432.98)+(103.62)+(120.27)+(170.23)		827.10	
5.2	社会保险费	18503.4+(0.00)	1.52%	281.25	
5.3	住房公积金	18503.4+(0.00)	0.566%	104.73	
5.4	环境保护税	18503.4+(0.00)	0.118%	21.83	
5.5	建设项目工伤保险	18503.4+(0.00)	0.105%	19.43	
5.6	优质优价费	18503.4+(0.00)			
6	税金	18503.4+1254.34-(0.00)+(0.00)	9%	1778.20	
7	扣除建设项目工伤保险	18503.4+(0.00)			

8	甲供税差	$(0.00) - (0.00) + (0.00) - (0.00)$			
	合计			21535.94	
装饰					
1	分部分项工程费			325937.60	
2	措施项目费			16124.40	
2.1	总价措施项目清单			12959.66	
2.2	单价措施项目清单			3164.74	
3	其他项目费			14235.70	
3.1	暂列金额			14235.70	
3.2	材料暂估价				
3.3	专业工程暂估价				
3.4	特殊项目暂估价				
3.5	计日工				
3.6	采购保管费				
3.7	其他检验试验费				
3.8	总承包服务费				
3.9	其他				
4	规费前合计	325937.6+16124.4+14235.7		356297.70	
5	规费	$(14786.36) + (5415.73) + (2016.64) + (420.43) + (374.11)$		23013.27	
5.1	安全文明施工费	$(8337.37) + (427.56) + (356.3) + (5665.13)$		14786.36	
5.2	社会保险费	356297.7+(0.00)	1.52%	5415.73	
5.3	住房公积金	356297.7+(0.00)	0.566%	2016.64	
5.4	环境保护税	356297.7+(0.00)	0.118%	420.43	
5.5	建设项目工伤保险	356297.7+(0.00)	0.105%	374.11	

5.6	优质优价 费	356297.7+(0.00)			
6	税金	356297.7+23013.27-(0.00)+(0.00)	9%	34137.99	
7	扣除建设 项目工伤 保险	356297.7+(0.00)			
8	甲供税差	(0.00)-(0.00)+(0.00)-(0.00)			
	合计			413448.96	
半岛核心展厅					
土建					
1	分部分项 工程费			4097.93	
2	措施项目 费			23.97	
2.1	总价措施 项目清单			23.97	
2.2	单价措施 项目清单				
3	其他项目 费			246.15	
3.1	暂列金额			246.15	
3.2	材料暂估 价				
3.3	专业工程 暂估价				
3.4	特殊项目 暂估价				
3.5	计日工				
3.6	采购保管 费				
3.7	其他检验 试验费				
3.8	总承包服 务费				
3.9	其他				
4	规费前合 计	4097.93+23.97+246.15		4368.05	
5	规费	(195.25)+(66.39)+(24.72)+(5.15)+(4.59)		296.10	
5.1	安全文明 施工费	(102.21)+(24.46)+(28.39)+(40.19)		195.25	
5.2	社会保险 费	4368.05+(0.00)	1.52%	66.39	

5.3	住房公积金	4368.05+(0.00)	0.566%	24.72	
5.4	环境保护税	4368.05+(0.00)	0.118%	5.15	
5.5	建设项目工伤保险	4368.05+(0.00)	0.105%	4.59	
5.6	优质优价费	4368.05+(0.00)			
6	税金	4368.05+296.1-(0.00)+(0.00)	9%	419.77	
7	扣除建设项目工伤保险	4368.05+(0.00)			
8	甲供税差	(0.00)-(0.00)+(0.00)-(0.00)			
	合计			5083.92	
装饰					
1	分部分项工程费			221934.32	
2	措施项目费			11199.44	
2.1	总价措施项目清单			9155.27	
2.2	单价措施项目清单			2044.17	
3	其他项目费			10990.59	
3.1	暂列金额			10990.59	
3.2	材料暂估价				
3.3	专业工程暂估价				
3.4	特殊项目暂估价				
3.5	计日工				
3.6	采购保管费				
3.7	其他检验试验费				
3.8	总承包服务费				
3.9	其他				
4	规费前合计	221934.32+11199.44+10990.59		244124.35	

5	规费	$(10131.16) + (3710.69) + (1381.74) + (288.07) + (256.33)$		15767.99	
5.1	安全文明施工费	$(5712.51) + (292.95) + (244.12) + (3881.58)$		10131.16	
5.2	社会保险费	$244124.35 + (0.00)$	1.52%	3710.69	
5.3	住房公积金	$244124.35 + (0.00)$	0.566%	1381.74	
5.4	环境保护税	$244124.35 + (0.00)$	0.118%	288.07	
5.5	建设项目工伤保险	$244124.35 + (0.00)$	0.105%	256.33	
5.6	优质优价费	$244124.35 + (0.00)$			
6	税金	$244124.35 + 15767.99 - (0.00) + (0.00)$	9%	23390.31	
7	扣除建设项目工伤保险	$244124.35 + (0.00)$			
8	甲供税差	$(0.00) - (0.00) + (0.00) - (0.00)$			
	合计			283282.65	
城市战略、母爱展厅					
装饰					
1	分部分项工程费			238956.78	
2	措施项目费			12726.46	
2.1	总价措施项目清单			10183.70	
2.2	单价措施项目清单			2542.76	
3	其他项目费			11252.55	
3.1	暂列金额			11252.55	
3.2	材料暂估价				
3.3	专业工程暂估价				
3.4	特殊项目暂估价				
3.5	计日工				
3.6	采购保管费				

3.7	其他检验 试验费				
3.8	总承包服 务费				
3.9	其他				
4	规费前合 计	238956.78+12726.46+11252.55		262935.79	
5	规费	(10911.84)+(3996.62)+(1488.22)+(310.26)+(276.08)		16983.02	
5.1	安全文明 施工费	(6152.7)+(315.52)+(262.94)+(4180.68)		10911.84	
5.2	社会保险 费	262935.79+(0.00)	1.52%	3996.62	
5.3	住房公积 金	262935.79+(0.00)	0.566%	1488.22	
5.4	环境保护 税	262935.79+(0.00)	0.118%	310.26	
5.5	建设项目 工伤保险	262935.79+(0.00)	0.105%	276.08	
5.6	优质优价 费	262935.79+(0.00)			
6	税金	262935.79+16983.02-(0.00)+(0.00)	9%	25192.69	
7	扣除建设 项目工伤 保险	262935.79+(0.00)			
8	甲供税差	(0.00)-(0.00)+(0.00)-(0.00)			
	合计			305111.50	
楼梯间					
土建					
1	分部分项 工程费			1556.55	
2	措施项目 费			32.43	
2.1	总价措施 项目清单			32.43	
2.2	单价措施 项目清单				
3	其他项目 费			112.67	
3.1	暂列金额			112.67	
3.2	材料暂估 价				

3.3	专业工程 暂估价				
3.4	特殊项目 暂估价				
3.5	计日工				
3.6	采购保管 费				
3.7	其他检验 试验费				
3.8	总承包服 务费				
3.9	其他				
4	规费前合 计	1556.55+32.43+112.67		1701.65	
5	规费	(76.07)+(25.87)+(9.63)+(2.01)+(1.79)		115.37	
5.1	安全文明 施工费	(39.82)+(9.53)+(11.06)+(15.66)		76.07	
5.2	社会保险 费	1701.65+(0.00)	1.52%	25.87	
5.3	住房公积 金	1701.65+(0.00)	0.566%	9.63	
5.4	环境保护 税	1701.65+(0.00)	0.118%	2.01	
5.5	建设项目 工伤保险	1701.65+(0.00)	0.105%	1.79	
5.6	优质优价 费	1701.65+(0.00)			
6	税金	1701.65+115.37-(0.00)+(0.00)	9%	163.53	
7	扣除建设 项目工伤 保险	1701.65+(0.00)			
8	甲供税差	(0.00)-(0.00)+(0.00)-(0.00)			
	合计			1980.55	
装饰					
1	分部分项 工程费			69021.81	
2	措施项目 费			4061.72	
2.1	总价措施 项目清单			2700.51	
2.2	单价措施 项目清单			1361.21	

3	其他项目费			3446.77	
3.1	暂列金额			3446.77	
3.2	材料暂估价				
3.3	专业工程暂估价				
3.4	特殊项目暂估价				
3.5	计日工				
3.6	采购保管费				
3.7	其他检验试验费				
3.8	总承包服务费				
3.9	其他				
4	规费前合计	69021.81+4061.72+3446.77		76530.30	
5	规费	(3176.01)+(1163.26)+(433.16)+(90.31)+(80.36)		4943.10	
5.1	安全文明施工费	(1790.81)+(91.84)+(76.53)+(1216.83)		3176.01	
5.2	社会保险费	76530.3+(0.00)	1.52%	1163.26	
5.3	住房公积金	76530.3+(0.00)	0.566%	433.16	
5.4	环境保护税	76530.3+(0.00)	0.118%	90.31	
5.5	建设项目工伤保险	76530.3+(0.00)	0.105%	80.36	
5.6	优质优价费	76530.3+(0.00)			
6	税金	76530.3+4943.1-(0.00)+(0.00)	9%	7332.61	
7	扣除建设项目工伤保险	76530.3+(0.00)			
8	甲供税差	(0.00)-(0.00)+(0.00)-(0.00)			
	合计			88806.01	
家具及广告部分					
家具					
1	分部分项工程费			435313.94	

2	措施项目费				
2.1	总价措施项目清单				
2.2	单价措施项目清单				
3	其他项目费			442031.60	
3.1	暂列金额			22031.60	
3.2	材料暂估价				
3.3	专业工程暂估价				
3.4	特殊项目暂估价			420000.00	
3.5	计日工				
3.6	采购保管费				
3.7	其他检验试验费				
3.8	总承包服务费				
3.9	其他				
4	规费前合计	435313.94+0+442031.6		877345.54	
5	规费	(36409.84)+(13335.65)+(4965.78)+(1035.27)+(921.21)		56667.75	
5.1	安全文明施工费	(20529.89)+(1052.81)+(877.35)+(13949.79)		36409.84	
5.2	社会保险费	877345.54+(0.00)	1.52%	13335.65	
5.3	住房公积金	877345.54+(0.00)	0.566%	4965.78	
5.4	环境保护税	877345.54+(0.00)	0.118%	1035.27	
5.5	建设项目工伤保险	877345.54+(0.00)	0.105%	921.21	
5.6	优质优价费	877345.54+(0.00)			
6	税金	877345.54+56667.75-(0.00)+(0.00)	9%	84061.20	
7	扣除建设项目工伤保险	877345.54+(0.00)			

8	甲供税差	(0.00)-(0.00)+(0.00)-(0.00)			
	合计			1018074.49	
城市会客厅大门					
建筑工程					
1	分部分项工程费			158600.54	
2	措施项目费			15359.10	
2.1	总价措施项目清单			2660.82	
2.2	单价措施项目清单			12698.28	
3	其他项目费			10433.13	
3.1	暂列金额			10433.13	
3.2	材料暂估价				
3.3	专业工程暂估价				
3.4	特殊项目暂估价				
3.5	计日工				
3.6	采购保管费				
3.7	其他检验试验费				
3.8	总承包服务费				
3.9	其他				
4	规费前合计	158600.54+15359.1+10433.13		184392.77	
5	规费	(8242.35)+(2802.77)+(1043.66)+(217.58)+(193.61)		12499.97	
5.1	安全文明施工费	(4314.79)+(1032.6)+(1198.55)+(1696.41)		8242.35	
5.2	社会保险费	184392.77+(0.00)	1.52%	2802.77	
5.3	住房公积金	184392.77+(0.00)	0.566%	1043.66	
5.4	环境保护税	184392.77+(0.00)	0.118%	217.58	
5.5	建设项目工伤保险	184392.77+(0.00)	0.105%	193.61	

5.6	优质优价 费	184392.77+(0.00)			
6	税金	184392.77+12499.97-(0.00)+(0.00)	9%	17720.35	
7	扣除建设 项目工伤 保险	184392.77+(0.00)			
8	甲供税差	(0.00)-(0.00)+(0.00)-(0.00)			
	合计			214613.09	
装饰工程					
1	分部分项 工程费			82575.94	
2	措施项目 费			1960.30	
2.1	总价措施 项目清单			1960.30	
2.2	单价措施 项目清单				
3	其他项目 费			3642.04	
3.1	暂列金额			3642.04	
3.2	材料暂估 价				
3.3	专业工程 暂估价				
3.4	特殊项目 暂估价				
3.5	计日工				
3.6	采购保管 费				
3.7	其他检验 试验费				
3.8	总承包服 务费				
3.9	其他				
4	规费前合 计	82575.94+1960.3+3642.04		88178.28	
5	规费	(3659.39)+(1340.31)+(499.09)+(104.05)+(92.59)		5695.43	
5.1	安全文明 施工费	(2063.37)+(105.81)+(88.18)+(1402.03)		3659.39	
5.2	社会保险 费	88178.28+(0.00)	1.52%	1340.31	

5.3	住房公积金	88178.28+(0.00)	0.566%	499.09	
5.4	环境保护税	88178.28+(0.00)	0.118%	104.05	
5.5	建设项目工伤保险	88178.28+(0.00)	0.105%	92.59	
5.6	优质优价费	88178.28+(0.00)			
6	税金	88178.28+5695.43-(0.00)+(0.00)	9%	8448.63	
7	扣除建设项目工伤保险	88178.28+(0.00)			
8	甲供税差	(0.00)-(0.00)+(0.00)-(0.00)			
	合计			102322.34	
安装工程					
电气项目					
1	分部分项工程费			310013.82	
2	措施项目费			9557.28	
2.1	总价措施项目清单			9026.31	
2.2	单价措施项目清单			530.97	
3	其他项目费			16227.51	
3.1	暂列金额			16227.51	
3.2	材料暂估价				
3.3	专业工程暂估价				
3.4	特殊项目暂估价				
3.5	计日工				
3.6	采购保管费				
3.7	其他检验试验费				
3.8	总承包服务费				
3.9	其他				
4	规费前合计	310013.82+9557.28+16227.51		335798.61	

5	规费	$(16722.78) + (5104.14) + (1900.62) + (396.24) + (352.59)$		24476.37	
5.1	安全文明施工费	$(7857.69) + (973.82) + (1981.21) + (5910.06)$		16722.78	
5.2	社会保险费	$335798.61 + (0.00)$	1.52%	5104.14	
5.3	住房公积金	$335798.61 + (0.00)$	0.566%	1900.62	
5.4	环境保护税	$335798.61 + (0.00)$	0.118%	396.24	
5.5	建设项目工伤保险	$335798.61 + (0.00)$	0.105%	352.59	
5.6	优质优价费	$335798.61 + (0.00)$			
6	税金	$335798.61 + 24476.37 - (0.00) + 12300.88$	9%	33531.83	
7	扣除建设项目工伤保险	$335798.61 + (0.00)$			
8	甲供税差	$(0.00) - (0.00) + (0.00) - (0.00)$			
9	设备费	$(12300.88 - (0.00)) + (0.00)$		12300.88	
10	设备费调差				
	合计			406107.69	
网络项目					
1	分部分项工程费			55263.58	
2	措施项目费			2672.05	
2.1	总价措施项目清单			2141.08	
2.2	单价措施项目清单			530.97	
3	其他项目费			2897.92	
3.1	暂列金额			2897.92	
3.2	材料暂估价				
3.3	专业工程暂估价				
3.4	特殊项目暂估价				
3.5	计日工				

3.6	采购保管费				
3.7	其他检验试验费				
3.8	总承包服务费				
3.9	其他				
4	规费前合计	55263.58+2672.05+2897.92		60833.55	
5	规费	(3029.52)+(924.67)+(344.32)+(71.78)+(63.88)		4434.17	
5.1	安全文明施工费	(1423.51)+(176.42)+(358.92)+(1070.67)		3029.52	
5.2	社会保险费	60833.55+(0.00)	1.52%	924.67	
5.3	住房公积金	60833.55+(0.00)	0.566%	344.32	
5.4	环境保护税	60833.55+(0.00)	0.118%	71.78	
5.5	建设项目工伤保险	60833.55+(0.00)	0.105%	63.88	
5.6	优质优价费	60833.55+(0.00)			
6	税金	60833.55+4434.17-(0.00)+(0.00)	9%	5874.09	
7	扣除建设项目工伤保险	60833.55+(0.00)			
8	甲供税差	(0.00)-(0.00)+(0.00)-(0.00)			
9	设备费	((0.00)-(0.00))+(0.00)			
10	设备费调差				
	合计			71141.81	
安装拆除项目					
1	分部分项工程费			2186.56	
2	措施项目费			45.89	
2.1	总价措施项目清单			45.89	
2.2	单价措施项目清单				
3	其他项目费			455.90	

3.1	暂列金额			455.90	
3.2	材料暂估价				
3.3	专业工程暂估价				
3.4	特殊项目暂估价				
3.5	计日工				
3.6	采购保管费				
3.7	其他检验试验费				
3.8	总承包服务费				
3.9	其他				
4	规费前合计	2186.56+45.89+455.9		2688.35	
5	规费	(133.88)+(40.86)+(15.22)+(3.17)+(2.82)		195.95	
5.1	安全文明施工费	(62.91)+(7.8)+(15.86)+(47.31)		133.88	
5.2	社会保险费	2688.35+(0.00)	1.52%	40.86	
5.3	住房公积金	2688.35+(0.00)	0.566%	15.22	
5.4	环境保护税	2688.35+(0.00)	0.118%	3.17	
5.5	建设项目工伤保险	2688.35+(0.00)	0.105%	2.82	
5.6	优质优价费	2688.35+(0.00)			
6	税金	2688.35+195.95-(0.00)+(0.00)	9%	259.59	
7	扣除建设项目工伤保险	2688.35+(0.00)			
8	甲供税差	(0.00)-(0.00)+(0.00)-(0.00)			
9	设备费	((0.00)-(0.00))+(0.00)			
10	设备费调差				
	合计			3143.89	
导视牌					
建筑工程					

1	分部分项工程费			92200.00	
2	措施项目费				
2.1	总价措施项目清单				
2.2	单价措施项目清单				
3	其他项目费			4690.27	
3.1	暂列金额			4690.27	
3.2	材料暂估价				
3.3	专业工程暂估价				
3.4	特殊项目暂估价				
3.5	计日工				
3.6	采购保管费				
3.7	其他检验试验费				
3.8	总承包服务费				
3.9	其他				
4	规费前合计	92200.00+4690.27		96890.27	
5	规费	(4331)+(1472.73)+(548.4)+(114.33)+(101.73)		6568.19	
5.1	安全文明施工费	(2267.23)+(542.59)+(629.79)+(891.39)		4331.00	
5.2	社会保险费	96890.27+(0.00)	1.52%	1472.73	
5.3	住房公积金	96890.27+(0.00)	0.566%	548.40	
5.4	环境保护税	96890.27+(0.00)	0.118%	114.33	
5.5	建设项目工伤保险	96890.27+(0.00)	0.105%	101.73	
5.6	优质优价费	96890.27+(0.00)			
6	税金	96890.27+6568.19-(0.00)+(0.00)	9%	9311.26	

7	扣除建设项目工伤保险	96890.27+(0.00)			
8	甲供税差	(0.00)-(0.00)+(0.00)-(0.00)			
合计				112769.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:城市会客厅室内外装饰装修工程

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	000002	拆除及土建部分				108965.71	0.00
	000003	土建				75993.70	0.00
1	011601001001	砖砌体拆除	m3	38.85	107.84	4189.58	
2	011605001001	拆除地砖面 1. 地面割缝 2. 地砖拆除	m2	46.78	13.27	620.77	
3	011604001001	拆除混凝土垫层	m3	2.81	44.25	124.34	
4	01B001	拆除台阶	m3	5.00	225.01	1125.05	
5	010401003001	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:水泥砖 240*115*53mm 2. 墙体类型:砖墙 60 厚 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0 混合砂浆	m3	4.82	432.73	2085.76	
6	01B002	过梁 1. 50*50 镀锌方管 2. 含制作安装	m	10.80	60.55	653.94	
7	01B003	地面回填 1. 回填材质:轻质骨料 2. 回填高度:现场综合考虑 3. 位置详见图纸	m3	121.39	61.95	7520.11	
8	011605002001	拆除踢脚线	m2	4.00	30.00	120.00	
9	01B004	拆除原防火门	m²	21.60	25.95	560.52	
10	01B005	拆除商务门	m²	15.488	25.95	401.91	
11	010802001001	肯德基式商务门(含闭门器) 1. 肯德基专用型材 2. 单层 8mm 钢化玻璃	m2	17.875	555.96	9937.79	
12	01B006	开门洞	m3	0.211	211.66	44.66	
13	01B007	顶棚开灯孔	个	363.00	15.00	5445.00	
14	01B008	顶棚转换层 1. 50*50*5 镀锌角钢焊接 2. 膨胀螺栓@≤400 3. 含制作与安装	t	1.663	13665.37	22725.51	
15	01B009	垃圾清理及外运 1. 运距:综合考虑	m3	45.00	40.00	1800.00	
16	01B010	卫生清理	m²	3750.00	3.00	11250.00	

17	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 厚度: 100mm 4. 部位: 800*800 地砖处	m3	12.00	615.73	7388.76	
	000004	装饰				32972.01	0.00
18	011107002001	块料台阶面 1. 部位: 新建台阶 2. 基层处理: 界面剂一道 3. 找平层厚度、砂浆配合比:1:3 水泥砂浆 30 厚 4. 面层材料品种、规格、颜色: 专用粘接剂 粘接 雅博白理石 5. 含梯步防滑槽 6. 详见设计	m2	8.92	324.92	2898.29	
19	01B011	台阶防滑槽	m	107.00	6.94	742.58	
20	011102003001	块料楼地面 1. 找平层厚度、砂浆配合比:50 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜 色:800*800 地面砖	m2	120.00	198.36	23803.20	
21	011102001001	石材楼地面 1. 部位: 多功能展厅 2. 界面剂一道 3. 找平层厚度、砂浆配合比:30 厚细石混凝土 2. 结合层厚度、砂浆配合比:干 硬性水泥砂浆 30 厚 3. 面层材料品种、规格、颜色: 大理石地面 4. 几字型金属收边条 5. 含抛光打蜡处理 6. 详见图纸设计	m2	46.74	118.27	5527.94	
	000005	序厅、多功能厅、艺术长廊				567220.37	0.00
	000006	土建				1233.58	0.00
22	010801002001	套装门 1. 门的类型: 单扇门 2. 规格: 880*2100 3. 含门套及五金配件	套	1.00	1233.58	1233.58	
	000007	装饰				565986.79	0.00

23	011302001001	吊顶天棚 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： 石膏板造型顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨骨架 3. 基层材料种类、规格:18 厚细木工板，板材面刷三遍防火涂料 4. 面层材料种类、规格:9.5 厚石膏板 5. 含嵌缝处理 6. 含隐藏灯带部分（不含灯带） 7. 详见图纸设计	m2	1001.63	205.42	205754.83	
24	011407002001	天棚喷刷涂料 1. 环保材料 刮腻子三遍 2. 白色乳胶漆三遍	m2	1124.32	30.67	34482.89	
25	011407002002	天棚喷刷涂料 1. 环保材料 刮腻子三遍 2. 黑色乳胶漆三遍	m2	14.128	30.67	433.31	
26	01B012	硅藻泥墙面 1. 腻子种类：三遍耐水腻子找平 2. 面层种类：硅藻泥两遍 3. 含基层打磨	m²	93.91	48.57	4561.21	
27	011105004001	塑料板踢脚线 1. 踢脚线高度:80mm 2. 粘结层厚度、材料种类:5mm 雪弗板	m	253.00	9.60	2428.80	
28	011407001001	墙面喷刷涂料 1. 环保材料 刮腻子三遍	m2	747.12	17.50	13074.60	
29	011408001001	墙纸裱糊 1. 面层材料类型：高清 UV 印刷壁布 2. 含刷专用界面剂一遍 3. UV 印刷木纹壁布 4. 详见图纸设计	m2	598.51	84.91	50819.48	
30	011408001002	墙纸裱糊 1. 面层材料类型：高清 UV 印刷壁布 2. 含刷专用界面剂一遍 3. 详见图纸设计	m2	146.21	84.91	12414.69	

31	011207001001	轻钢龙骨隔断（弧形墙） 1. 龙骨材料种类、规格、中距:75 轻钢龙骨 38 穿心龙骨 2. 基层材料种类、规格:单面单层 B1 级 12 厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:单面单层 9.5 厚石膏板 4. 具体要求详见图纸设计	m2	848.57	161.62	137145.88	
32	011208001001	柱(梁)面装饰 1. 部位:序厅 艺术长廊 2. 龙骨材料种类、规格、中距:75 系列轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:九厘板 4. 面层材料品种、规格、颜色:9.5 厚石膏板 5. 详见图纸设计	m2	139.75	127.29	17788.78	
33	01B013	木制台阶 1. 部位:序厅 2. 骨架材料:20*40*3 镀锌方管 @400 3. 基层板材料:18 厚细木工板, 刷防火涂料三遍 4. 面层材料:木地板 5. 含地板收口条 6. 规格尺寸详见图纸设计	m²	53.07	1321.85	70150.58	
34	01B014	造型树 1. 龙骨材料种类、规格、中距:75 系列轻钢龙骨 C 型龙骨, 38 穿心龙骨 2. 基层材料种类、规格:18 厚细木工板、板材面刷防火涂料三遍 3. 面层材料种类、规格:40 厚雪弗板、绿色草皮(另计) 4. 详见设计	m²	18.525	309.04	5724.97	
35	01B015	绿色草皮 1. 草皮材质详见设计 2. 含草皮所需辅料及安装	m²	34.46	7.08	243.98	
36	01B016	靠墙卡坐书架 1. 规格尺寸(mm):长 9200*高 1190*宽 400 2. 面板材料:生态板 3. 含包套靠背、包套座垫 4. 详见图纸设计	m	9.20	530.97	4884.92	

37	01B017	弧形一体书架坐凳 1. 规格尺寸 (mm) : 长 6360*高 1230*宽 400 2. 骨架材料: 30*40 木方、刷防火涂料三遍 3. 基层材料: 18 厚细木工板、刷防火涂料三遍 4. 面板材料: 生态板 5. 含包套靠背、包套座垫 6. 详见图纸设计	m	6.36	796.46	5065.49	
38	01B018	木饰面矮柜 1. 规格尺寸 (mm) : 长 2680*高 750*宽 350 2. 面板材料: 生态板 3. 含五金配件 4. 详见图纸设计	m	2.86	353.98	1012.38	
	000008	多文化展厅				457063.98	0.00
	000009	装饰				457063.98	0.00
39	011302001002	吊顶天棚 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 石膏板平顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 50 副龙骨@300, 50 主龙骨@900 3. 基层、面层材料种类、规格: 双层 9.5 石膏板 4. 含嵌缝处理 5. 详见图纸设计	m2	936.89	156.45	146576.44	
40	011407002003	天棚喷刷涂料 1. 环保材料 刮腻子三遍 2. 白色乳胶漆三遍	m2	921.89	30.67	28274.37	
41	011407002004	天棚喷刷涂料 1. 环保材料 刮腻子三遍 2. 黑色乳胶漆三遍	m2	17.50	30.67	536.73	
42	011105004002	塑料板踢脚线 1. 踢脚线高度: 80mm 2. 粘结层厚度、材料种类: 5mm 雪弗板	m2	273.06	9.60	2621.38	
43	011407001002	墙面喷刷涂料 1. 环保材料 刮腻子三遍	m2	654.207	17.50	11448.62	

44	011408001003	墙纸裱糊 1. 面层材料类型：高清 UV 印刷壁布 2. 含刷专用界面剂一遍 3. 壁布图案综合考虑 4. 详见图纸设计	m2	798.00	84.91	67758.18	
45	011207001002	轻钢龙骨隔断（弧形墙） 1. 龙骨材料种类、规格、中距：75 轻钢龙骨 38 穿心龙骨 2. 基层材料种类、规格：单面单层 B1 级 12 厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：单面单层 9.5 厚石膏板 4. 具体要求详见图纸设计	m2	456.72	161.62	73815.09	
46	011207001003	轻钢龙骨隔断（弧形墙、双面） 1. 龙骨材料种类、规格、中距：75 轻钢龙骨 38 穿心龙骨 2. 基层材料种类、规格：单面单层 B1 级 12 厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：单层 9.5 厚石膏板 4. 具体要求详见图纸设计	m2	79.58	277.13	22054.01	
47	011207001004	轻钢龙骨隔断（弧形墙） 1. 龙骨材料种类、规格、中距：75 轻钢龙骨 38 穿心龙骨 2. 基层材料种类、规格：单面单层 B1 级 12 厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：单面双层 9.5 厚石膏板 4. 具体要求详见图纸设计	m2	56.81	129.23	7341.56	
48	011207001005	隔断造型 1. 部位：09 立面造型层 1. 龙骨材料种类、规格、中距：75 轻钢龙骨 38 穿心龙骨 2. 基层材料种类、规格：单层 18 厚细木工板，板材面刷防水涂料三遍 3. 面层材料品种、规格、颜色：单层 9.5 厚石膏板 4. 详见设计	m2	42.90	174.46	7484.33	

49	011207001006	隔断造型 1. 部位: 10 立面造型层 2. 基层材料种类、规格: 30*40 木方, 刷防水涂料三遍 、B1 级 12 厚阻燃板 3. 面层材料种类、规格: 9.5 厚石膏板 4. 详见图纸设计	m2	55.93	241.82	13524.99	
50	011502001001	金属装饰线 1. 部位: 金属包边线 2. 线条材料品种、规格、颜色: H 黑钛不锈钢线 40mm	m	34.72	38.82	1347.83	
51	011502001002	金属装饰线 1. 部位: 触摸屏边角线 2. 线条材料品种、规格、颜色: 黑钛不锈钢 L 型线 120*4*2mm	m	12.72	46.73	594.41	
52	01B019	LE 大屏幕龙骨 1. 20*40*3 镀锌方管 2. 详见图纸	t	1.671	14437.89	24125.71	
53	01B020	夹胶钢化玻璃隔断 1. 部位: 多文化展厅 11 (互动荧屏) 2. 尺寸: 15450*3300mm 3. 材质: 夹胶钢化玻璃 5+5 4. 嵌缝、塞口材料种类: 50*50*5 镀锌角钢骨架、20*40 镀锌方管、U 型不锈钢槽、镀锌预埋铁 5. 钢板预埋、膨胀螺栓固定 6. 含地面扣槽恢复部分	m²	50.985	406.09	20704.50	
54	011208001002	柱(梁)面装饰 1. 部位: 多文化展厅 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 75 轻钢龙骨 38 穿心龙骨 3. 基层材料种类、规格: B1 级 12 厚阻燃板 4. 面层材料品种、规格、颜色: 9.5 厚石膏板 5. 详见设计	m2	101.12	146.72	14836.33	
55	01B021	立体字造型 (银滩) 1. 骨架: 75 轻钢龙骨 2. 基层及面层材质: 15 厚细木工板、刷防水涂料三遍, 15 厚密度板、刷蓝色混油饰面	m²	35.241	233.10	8214.68	

		3. 含制作与安装 4. 详见设计图纸					
56	01B022	墙面木饰面隔板造型 1. 材质、规格：30 厚生态板、 400 宽 2. 长度综合考虑 3. 铁柱、刷白色油漆 4. 含制作与安装、五金配件	组	1.00	3539.82	3539.82	
57	01B023	矮柜 1. 规格尺寸（mm）：长 3021*高 750*宽 600 2. 柜体外饰面材料：烤漆密度板 （白色混油木饰面）、顶板下 20*40*3 镀锌方管衬托 3. 柜体内基层材料：18 厚细木工 板、木板面刷三遍防火涂料 4. 含抽屉轨道、拉手、合页等五 金配件 5. 详见图纸设计	m	3.02	750.00	2265.00	
	000010	办公区部分				343459.15	0.00
	000011	土建				17521.55	0.00
58	010801002002	实木复合套装门 1. 门的类型：单扇门 2. 规格：900*2400 3. 含门套及五金配件	套	3.00	1233.58	3700.74	
59	010801002003	实木复合套装门 1. 门的类型：单扇门 2. 规格：1500*2400 3. 含门套及五金配件	套	3.00	1936.19	5808.57	
60	010801002004	乙级防火门 1. 门的类型：单扇门 2. 规格：1500*2400 3. 含门套及五金配件	套	4.00	2003.06	8012.24	
	000012	装饰				325937.60	0.00
61	011207001007	轻钢龙骨隔墙 1. 龙骨材料种类、规格、中 距：100 轻钢 C 型龙骨 38 穿心 龙骨 2. 隔离层材料种类、规格：内加 防火岩棉 3. 面层材料种类、规格：双面三	m2	430.00	349.49	150280.70	

		层 12 厚耐火石膏板 4. 详见图纸设计					
62	011207001008	轻钢龙骨隔墙 1. 龙骨材料种类、规格、中 距:75 轻钢龙骨 38 穿心龙骨 2. 基层、面层材料种类、规格: 双面双层 9.5 厚石膏板 3. 详见设计	m2	158.08	213.39	33732.69	
63	011207001009	轻钢龙骨隔墙 1. 部位: 厨房 2. 龙骨材料种类、规格、中 距:75 轻钢龙骨 38 穿心龙骨 3. 基层、面层材料种类、规格: 单层 9.5 厚石膏板、单层水泥压 力板 15 厚	m2	26.04	122.50	3189.90	
64	011210003001	玻璃隔断 1. 边框材料种类、规格: 不锈钢 型材, 型号 30*80 2. 可调节内百叶, 8mm 双层钢化 玻璃	m2	65.03	521.84	33935.26	
65	01B024	铝合金玻璃门 1. 铝合金氟碳灰型材 2. 单层 8mm 钢化玻璃 3. 含五金配件及门套	m²	16.56	646.45	10705.21	
66	011204003001	块料墙面 1. 面层材料品种、规格、颜 色: 300*600 全瓷墙面砖 2. 砂浆强度等级: 1:2.5 水泥砂 浆 3. 详见设计	m2	42.09	126.54	5326.07	
67	011407001003	墙面喷刷涂料 1. 环保材料 刮腻子三遍 白色乳 胶漆	m2	922.11	29.08	26814.96	
68	011302001003	吊顶天棚 1. 基层: 专用龙骨骨架 2. 形式、规格: 矿棉板吊顶 3. 详见图纸设计 4. 含收口条	m2	456.71	98.40	44940.26	

69	011105006001	金属踢脚线 1. 踢脚线高度:10+80mm 2. 基层材料种类、规格:九厘板 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2 厚黑钛不锈钢 4. 木板面刷防火涂料两遍	m2	32.20	528.34	17012.55	
	000013	半岛核心展厅				226032.25	0.00
	000014	土建				4097.93	0.00
70	010801002005	套装门 1. 门的类型:单扇门 2. 规格:800*2100 3. 含门套及五金配件	套	2.00	1233.58	2467.16	
71	010808001001	门套 1. 材质:成品木质门套	m	7.40	132.66	981.68	
72	01B025	绿色草皮	m²	35.43	7.08	250.84	
73	01B026	真石漆造型围边 1. 基层板材质:九厘板,刷防火涂料三遍 2. 面层刷仿青石真石漆面 3. 详见图纸设计	m	15.00	26.55	398.25	
	000015	装饰				221934.32	0.00
74	011302001004	吊顶天棚 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:石膏板造型顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨骨架 3. 基层材料种类、规格:18 厚细木工板,板材面刷三遍防火涂料 4. 面层材料种类、规格:双层 9.5 厚石膏板、部分造型处为单层石膏板 5. 含嵌缝处理 6. 含造型 7. 详见图纸设计要求	m2	443.91	205.42	91187.99	
75	01B027	软膜天花灯 1. 软膜材质:高清 UV 软膜,防火级别	m²	56.00	215.05	12042.80	
76	011408001004	顶棚壁布 1. 面层材料类型:高清 UV 印刷壁布 2. 含刷专用界面剂一遍	m2	199.55	95.16	18989.18	

		3. 壁布图案综合考虑 4. 详见图纸设计					
77	011407002005	天棚喷刷涂料 1. 环保材料 刮腻子三遍	m2	199.55	19.03	3797.44	
78	011407002006	天棚喷刷涂料 1. 环保材料 刮腻子三遍 2. 白色乳胶漆三遍	m2	260.18	30.67	7979.72	
79	011207001010	轻钢龙骨隔断（直形墙） 1. 龙骨材料种类、规格、中 距:75 轻钢龙骨 38 穿心龙骨 2. 基层材料种类、规格:单层 18 厚细木工板, 板材面刷防火涂料 三遍 3. 面层材料品种、规格、颜色: 单层 9.5 厚石膏板 4. 详见设计	m2	227.45	166.80	37938.66	
80	011207001011	轻钢龙骨隔断（弧形墙） 1. 龙骨材料种类、规格、中 距:75 轻钢龙骨 38 穿心龙骨 2. 基层材料种类、规格:单面单 层 B1 级 12 厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色: 单面单层 9.5 厚石膏板 4. 具体要求详见图纸设计	m2	25.77	161.62	4164.95	
81	011407001004	墙面喷刷涂料 1. 环保材料 刮腻子三遍	m2	178.80	17.50	3129.00	
82	011408001005	墙纸裱糊 1. 面层材料类型: 高清 UV 印刷 壁布 2. 含刷专用界面剂一遍 3. 壁布图案综合考虑 4. 详见图纸设计	m2	178.80	84.91	15181.91	
83	011105004003	塑料板踢脚线 1. 踢脚线高度:80mm 2. 粘结层厚度、材料种类:5mm 雪 弗板	m	59.64	9.60	572.54	
84	011502001003	金属装饰线 1. 部位: 触摸屏边角线 2. 线条材料品种、规格、颜色: 黑钛不锈钢 L 型线 120*4*2mm	m	40.00	46.73	1869.20	

85	01B028	地台 1. 部位：半岛核心展厅 2. 基层材料：18 细木工板支架 400*400 格，刷防水涂料三遍 3. 面层材料：15 厚水泥压力板 4. 面层满刮腻子、刷白色投影漆 (另计) 5. 详见图纸设计	m²	13.50	187.45	2530.58	
86	011407001005	墙面喷刷涂料 1. 涂料品种、喷刷遍数:环保材料 刮腻子三遍 、刷白色投影漆	m2	31.308	88.30	2764.50	
87	011208001003	柱(梁)面装饰 1. 龙骨材料种类、规格、中 距:20*40*3 镀锌钢管@600 2. 基层材料种类、规格:18 厚细 木工板，板材面刷防水涂料三 遍 、9.5 厚石膏板 3. 详见设计	m2	22.80	286.69	6536.53	
88	01B029	茶镜装饰面 1. 材料种类、规格：5 厚茶镜 2. 详见图纸设计	m²	27.28	126.01	3437.55	
89	01B030	柱间造型台 1. 骨架材质：20*40 镀锌方管 2. 基层材料：18 厚细木工板，板 材面刷防水涂料三遍 3. 面层材料：9.5 厚石膏板 4. 顶板材质：密度板烤漆饰面板 (白色混油木饰面) 5. 详见图纸设计	m	15.00	366.42	5496.30	
90	011502001004	金属装饰线 1. 部位：护角线 2. 线条材料品种、颜色：1:2 厚 黑钛不锈钢 3. 线条规格： 15*15mm 4. 详见图纸设计	m	43.28	34.57	1496.19	
91	011208001004	柱(梁)面装饰 1. 龙骨材料种类、规格、中 距:75 系列轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:九厘板 3. 面层材料品种、规格、颜 色:9.5 厚石膏板 4. 详见图纸设计	m2	22.83	123.49	2819.28	
	000016	城市战略、母爱展厅				238956.78	0.00
	000017	装饰				238956.78	0.00

92	011302001005	吊顶天棚 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： 轻钢龙骨石膏板造型顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨骨架 3. 基层材料种类、规格:18 厚细木工板、九夹板，板材面刷三遍防火涂料 4. 面层材料种类、规格:双层 9.5 厚石膏板 5. 银镜天棚处 15 厚雪弗板基层板 6. 含嵌缝处理 7. 详见图纸设计	m2	473.15	205.42	97194.47	
93	01B031	银镜天棚 1. 玻璃材质: 5mm 镜面玻璃 2. 含固定件及辅料件	m²	76.51	142.76	10922.57	
94	011407002007	天棚喷刷涂料 1. 环保材料 刮腻子三遍 2. 白色乳胶漆三遍	m2	554.66	30.67	17011.42	
95	011207001012	轻钢龙骨隔断（直形墙） 1. 龙骨材料种类、规格、中距:75 轻钢龙骨 38 穿心龙骨 2. 基层材料种类、规格:单面单层 18 厚细木工板，板材面刷防火涂料三遍 3. 面层材料品种、规格、颜色:单面单层 9.5 厚石膏板 4. 具体要求详见图纸设计	m2	234.20	166.80	39064.56	
96	011207001013	轻钢龙骨隔断（弧形墙） 1. 龙骨材料种类、规格、中距:75 轻钢龙骨 38 穿心龙骨 2. 基层材料种类、规格:单面单层 B1 级 12 厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:单面单层 9.5 厚石膏板 4. 具体要求详见图纸设计	m2	92.16	161.62	14894.90	
97	011207001014	隔断造型 1. 部位: 城市战略展厅 01 立面造型层 2. 基层材料种类、规格:九厘板、板材面刷防火涂料三遍 3. 面层材料种类、规格: 9.5 厚	m2	38.79	112.38	4359.22	

		石膏板，部分造型为双层 4. 详见图纸设计					
98	011502001005	金属装饰线 1. 部位：LED 电子屏边角线 2. 线条材料品种、规格、颜色： 80mm*10mm 黑钛不锈钢 L 型角线	m	26.10	40.31	1052.09	
99	011502001006	金属装饰线 1. 部位：墙面镜面不锈钢板 2. 线条材料品种、规格、颜色：1.2 厚黑钛镜面不锈钢板	m ²	1.26	558.57	703.80	
100	011502007001	塑料装饰线 1. 线条材料品种、规格、颜色： 透光亚克力灯槽 120mm 宽 2. 含灯槽及辅件	m	65.00	33.32	2165.80	
101	011207001015	隔断造型 1. 部位：城市战略展厅 03 立面造型层 2. 基层材料种类、规格：九厘板、板材面刷防火涂料三遍 3. 面层材料种类、规格：9.5 厚石膏板，部分造型为双层 4. 详见图纸设计	m ²	56.34	121.12	6823.90	
102	011207001016	墙面装饰板 1. 面层材料品种、规格、颜色： 3mm 亚克力板 2. 粘贴方式：胶粘	m ²	10.00	65.95	659.50	
103	011502001007	金属装饰线 1. 部位：五角星造型封边 2. 线条材料品种、规格、颜色： 成品铝型材边框 3. 详见图纸设计	m	26.10	21.67	565.59	
104	011502001008	金属装饰线 1. 部位：触摸屏边角线 2. 线条材料品种、规格、颜色： 黑钛不锈钢 L 型线 150*15mm	m	5.60	46.82	262.19	
105	01B032	玻璃隔断 1. 部位：城市战略展厅 04 2. 玻璃厚度及规格：10mm 钢化玻	m ²	8.25	167.86	1384.85	

		璃, 1100*2500mm 3. 含磨边及配件					
106	01B033	木饰地台、墙周木饰板 1. 地台骨架: 18 厚细木工板, 刷防火涂料三遍 2. 地台及墙面基层板: 18 厚细木工板, 刷防火涂料三遍 3. 地台及墙面饰面板: 15mm 密度板, 烤白漆	m²	18.24	202.06	3685.57	
107	011407001006	墙面喷刷涂料 1. 环保材料 刮腻子三遍	m2	287.76	17.50	5035.80	
108	011408001006	墙纸裱糊 1. 面层材料类型: 高清 UV 印刷壁布 2. 含刷专用界面剂一遍 3. 壁布图案综合考虑 4. 详见图纸设计	m2	287.76	84.91	24433.70	
109	011105004004	塑料板踢脚线 1. 踢脚线高度: 80mm 2. 粘结层厚度、材料种类: 5mm 雪弗板	m	103.30	9.60	991.68	
110	011208001005	柱(梁)面装饰 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 75 轻钢龙骨 38 穿心龙骨 2. 基层材料种类、规格: 18 厚细木工板, 板材面刷防火涂料三遍 3. 面层材料品种、规格、颜色: 9.5 厚石膏板 4. 详见设计	m2	31.22	179.64	5608.36	
111	01B034	屏幕龙骨 1. 50*50*3 镀锌方管 2. 详见图纸	t	0.148	14437.89	2136.81	
	000018	楼梯间				70578.36	0.00
	000019	土建				1556.55	0.00
112	010808001002	烤漆门套 1. 材质: 成品木质门套 2. 含烤漆	m	10.30	121.53	1251.76	
113	01B035	扩门洞	m3	1.44	211.66	304.79	
	000020	装饰				69021.81	0.00
114	011602001001	拆除混凝土楼梯	m2	27.06	226.52	6129.63	
115	011605002002	拆除踢脚线	m2	1.33	30.00	39.90	

116	011203003001	零星项目砂浆找平 1. 基层类型、部位:拆除楼梯墙面、门洞口 2. 找平的砂浆厚度、配合比:水泥砂浆抹灰找平	m2	10.69	45.00	481.05	
117	011302001006	吊顶天棚 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:石膏板造型顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨骨架 3. 基层材料种类、规格:18 厚细木工板、板面刷防火涂料三遍 4. 面层材料种类、规格:双层 9.5 厚石膏板 5. 含嵌缝处理	m2	89.54	210.86	18880.40	
118	01B036	新建钢架楼梯 1. 钢架材质、规格:100*100*5 镀锌方管、50*50*3 镀锌方管 2. 基层板:竹胶板、水泥压力板 3. 面层:专用粘结剂粘贴理石踏步 4. 含踏步防滑槽 5. 详见图纸设计	m²	15.51	1583.29	24556.83	
119	011407001007	墙面喷刷涂料 1. 环保材料 刮腻子三遍 2. 白色乳胶漆三遍	m2	125.93	37.02	4661.93	
120	011407002008	天棚喷刷涂料 1. 环保材料 刮腻子三遍 2. 白色乳胶漆三遍	m2	97.55	30.67	2991.86	
121	011102003002	石材踢脚线 1. 石材材质:白麻理石 2. 踢脚高度:100mm 3. 粘贴方式:水泥砂浆粘贴	m2	3.00	309.98	929.94	
122	011207001017	轻钢龙骨 1. 龙骨材料种类、规格、中距:75 轻钢龙骨 38 穿心龙骨 2. 部位:灯箱背墙 3. 具体要求详见图纸设计	m2	18.04	38.43	693.28	
123	01B037	软膜灯箱 1. 基层骨架:18 厚细木工板、板面刷防火涂料三遍 2. 衬板材质:白色铝塑板 3. 含定制软膜、光源 T5 灯珠、	m²	18.04	535.31	9656.99	

		1. 2 厚黑钛不锈钢装饰条 4. 详见图纸设计					
	000021	家具及广告部分				435313.94	0.00
	000022	家具				435313.94	0.00
124	01B038	定制实木烤漆圆形休闲座椅 1. 规格：7600mm 周长*450mm 高 2. 样式详见图纸设计 3. 部位：前厅背景墙两侧	个	2.00	30530.97	61061.94	
125	01B039	定制造型服务台 1. 骨架：30*30 镀锌方管 2. 面板材质：生态板（颜色综合考虑） 3. 基层板材质：18 细木工板，刷防火涂料三遍 4. 含抽屉五金配件、门扇把手合页等五金配件 5. 含彩色混油饰面 6. 整体造型详见图纸设计	m	8.60	4200.00	36120.00	
126	01B040	定制异形实木烤漆休闲长椅 1. 样式及规格详见图纸设计	组	2.00	24700.00	49400.00	
127	01B041	定制实木烤漆“船”型展台 1. 规格：2760*1870*550mm，白色 2. 样式详见图纸设计 3. 部位：母爱乳山魅力滨海展区	个	3.00	16000.00	48000.00	
128	01B042	定制实木烤漆“船”型展台 1. 规格：2760*1870*550mm，蓝色 2. 样式详见图纸设计 3. 部位：母爱乳山魅力滨海展区	个	1.00	16000.00	16000.00	
129	01B043	定制异形实木烤漆休闲长椅 1. 规格：3600*3400*1000mm 2. 样式详见图纸设计 3. 部位：母爱乳山魅力滨海展区	组	2.00	24700.00	49400.00	
130	01B044	定制花生仿真品休闲沙发 1. 部位：半岛核心展厅	个	5.00	2000.00	10000.00	
131	01B045	定制生姜仿真品休闲沙发 1. 部位：半岛核心展厅	个	3.00	2000.00	6000.00	
132	01B046	定制牡蛎仿真品休闲沙发 1. 部位：半岛核心展厅	个	1.00	2000.00	2000.00	

133	01B047	定制金属烤漆资料夹 1. 规格: 1550*700*350mm 2. 样式详见图纸设计	个	3.00	650.00	1950.00	
134	01B048	金属烤漆触屏机柜 1. 部位: 半岛核心展厅 2. 规格: 766*461*31mm	个	8.00	405.00	3240.00	
135	01B049	定制异形休闲圆弧沙发 1. 规格: 组合直径 3600mm 2. 样式详见图纸设计	组	4.00	10000.00	40000.00	
136	01B050	定制沙发靠背 1. 规格及样式详见图纸设计 2. 部位: 海纳山容储福康乐展区	个	20.00	53.10	1062.00	
137	01B051	定制茶几 1. 规格及样式详见图纸设计 2. 部位: 海纳山容储福康乐展区	组	4.00	1730.00	6920.00	
138	01B052	定制实木烤漆吧台 1. 规格: 3600*550*900mm 2. 样式详见图纸设计	个	1.00	16000.00	16000.00	
139	01B053	定制异形实木烤漆展台 (圆形) 1. 规格: 4800*4500*650mm 2. 样式详见图纸设计	组	1.00	8500.00	8500.00	
140	01B054	定制异形实木烤漆展台 (圆形) 1. 规格: 4800*4000*650mm 2. 样式详见图纸设计	组	1.00	8000.00	8000.00	
141	01B055	定制异形实木烤漆展台 (圆形) 1. 规格: 6300*5300*650mm 2. 样式详见图纸设计	组	1.00	16000.00	16000.00	
142	01B056	定制异形实木烤漆展台 (白色船形) 1. 规格: 2760*1870*550mm 2. 样式详见图纸设计	组	2.00	16000.00	32000.00	
143	01B057	定制书柜 1. 部位: 艺术长廊展区 2. 规格: 16000*1600mm	m²	25.60	600.00	15360.00	
144	01B058	定制艺术休闲沙发椅 1. 部位: 艺术长廊展区	个	9.00	550.00	4950.00	
145	01B059	定制艺术休闲茶几 1. 部位: 艺术长廊展区	个	3.00	850.00	2550.00	
146	01B060	榻榻米坐垫 1. 部位: 艺术长廊展区	个	20.00	40.00	800.00	

	000023	城市会客厅大门				241176.48	0.00
	000024	建筑工程				158600.54	0.00
147	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:普通土 2. 挖土深度:1.2m 3. 弃土运距:原地夯填使用, 其余弃置	m3	27.20	6.21	168.91	
148	010103001001	原土回填 1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:原土回填, 填至规定标高处。	m3	5.50	24.54	134.97	
149	010103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:普通土 2. 运距:3km, 含装车	m3	21.70	26.00	564.20	
150	010101001001	平整场地 1. 土壤类别:普通土 2. 施工方式:机械场地平整	m2	73.98	1.48	109.49	
151	010501001002	独立基础垫层 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	2.77	715.29	1981.35	
152	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	18.93	625.16	11834.28	
153	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.66	696.16	1155.63	
154	010502001001	现浇混凝土矩形柱 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.91	924.25	1765.32	
155	010505002001	无梁板 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	6.33	720.70	4562.03	
156	010505007001	挑檐板 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.21	701.89	1551.18	
157	010603002001	空腹钢柱 1. 柱类型:钢板焊接柱 2. 钢材品种、规格:Q235B, 250*250*8*8 3. 单根柱质量:0.438 4. 螺栓种类:d=26	t	2.625	11493.53	30170.52	

158	010604001001	钢屋架 1. 梁类型:异形工字钢梁屋架 2. 钢材品种、规格:Q235B, HN300*150*6.5*9 3. 安装高度:10.05, 11.85	t	1.955	10428.85	20388.40	
159	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400, 直径 12 2. 部位:基础上下部钢筋	t	0.269	8039.64	2162.66	
160	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400, 直径 8 2. 部位:基础梁箍筋及拉筋	t	0.427	10408.53	4444.44	
161	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400, 直径 10 2. 部位:基础梁构造钢筋	t	0.02	8512.91	170.26	
162	010515001004	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400, 直径 18 2. 部位:基础梁纵筋	t	0.353	8039.64	2837.99	
163	010515001005	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400, 直径 12 2. 部位:矩形柱箍筋	t	0.282	8366.66	2359.40	
164	010515001006	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400, 直径 22 2. 部位:矩形柱纵筋	t	0.574	6896.06	3958.34	
165	010515001007	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400, 直径 8 2. 部位:现浇板上下部钢筋	t	1.039	8512.91	8844.91	
166	010515009001	支撑钢筋(铁马) 1. 钢筋种类:HRB400, 直径 8 2. 规格:几字形马凳筋	t	0.084	10822.83	909.12	
167	010403001001	卵石灌缝基础 1. 石料种类、规格:卵石 2. 基础类型:300 厚 10-40 卵石灌缝混合砂浆 3. 砂浆强度等级:M2.5	m3	38.80	454.64	17640.03	
168	010507004001	混凝土台阶 1. 台阶特征:60mm 厚混凝土台阶	m3	2.03	889.96	1806.62	

		2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20					
169	010901002001	铝塑板造型面层 1. 型材品种、规格:4mm 厚白色氟碳漆铝塑板面 2. 基层材料品种、铝基层龙骨上干挂铝塑板	m2	119.15	234.45	27934.72	
170	010802001002	塑钢玻璃门 1. 门代号及洞口尺寸:M1224 2. 门框、扇材质:塑钢型材 3. 玻璃品种、厚度:双层中空玻璃	樘	2.00	1567.44	3134.88	
171	010902001001	屋面卷材防水 1. 卷材品种:SBS 防水卷材 2. 防水层数:两层	m2	67.20	70.00	4704.00	
172	010402001001	砌块支撑墙 1. 砌块品种、规格、强度等级:200 厚加气砖 2. 墙体类型:支撑斜墙 3. 砂浆强度等级:M10	m3	1.91	631.88	1206.89	
173	01B061	拆除 1. 位置:新建大门处 2. 范围:新建大门范围内 3. 拆除内容:台阶、道路及右侧土方	项	1.00	2100.00	2100.00	
	000025	装饰工程				82575.94	0.00
174	011406001001	墙面白色真石漆 1. 基层类型:氟碳漆铝塑板 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子遍数:3 遍	m2	73.18	132.74	9713.91	
175	011102001002	花岗岩台阶 1. 找平层厚度、砂浆配合比:素水泥砂浆一道 2. 结合层度、砂浆配合比:30mm 厚干硬性水泥砂浆粘结层 3. 面层材料品种、规格、颜色:4cm 厚乳山青花岗岩板 4. 嵌缝材料种类:稀水泥砂浆擦缝 5. 防护层材料种类:满涂防污剂 6. 酸洗、打蜡要求:	m2	24.48	412.62	10100.94	

176	011102001003	石材楼地面 1. 找平层厚度、砂浆配合比:素水泥砂浆一道 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm1:3 干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:40mm 乳山青花岗岩板 4. 嵌缝材料种类:稀水泥擦缝 5. 防护层材料种类:满涂防污剂	m2	49.50	264.01	13068.50	
177	011209001001	蓝色钢化膜玻璃幕墙 1. 骨架材料种类、规格、中距:单元式骨架、100mm 宽、中距1800mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:蓝色钢化膜玻璃, 宽度 1700mm 3. 面层固定方式:明框	m2	49.56	849.86	42119.06	
178	011204001001	石材墙面 1. 墙体类型:墙面造型面 2. 安装方式:干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色:白色人造花岗岩、纹理类似漆面	m2	18.42	364.57	6715.38	
179	011201001001	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:混凝土加气块墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm、M10	m2	19.07	45.00	858.15	
	000026	安装工程				367463.96	0.00
	000027	电气项目				310013.82	0.00
180	030404017001	配电箱 1. 名称:ZAP1 配电箱 2. 型号:详见设计图纸 3. 规格:800*600*200 4. 安装方式:底边距地 1.5m, 明装	台	1.00	346.28	346.28	
181	030404017002	配电箱 1. 名称:ZAP2 配电箱 2. 型号:详见设计图纸 3. 规格:800*600*200 4. 安装方式:底边距地 1.5m, 明装 5. 含浪涌保护器 CPM-R100T 6. 含接地	台	1.00	990.65	990.65	

182	030404017003	配电箱 1. 名称:AL1 配电箱 2. 型号:详见设计图纸 3. 规格:500*400*150 4. 含无端子外部接线 5. 安装方式:底边距地 1.5m, 明装	台	1.00	412.12	412.12	
183	030404017004	配电箱 1. 名称:AL2 配电箱 2. 型号:详见设计图纸 3. 规格:500*400*150 4. 含无端子外部接线 5. 安装方式:底边距地 1.5m, 明装	台	1.00	412.12	412.12	
184	030404017005	配电箱 1. 名称:AL3 配电箱 2. 型号:详见设计图纸 3. 规格:500*400*150 4. 含无端子外部接线 5. 安装方式:底边距地 1.5m, 明装	台	1.00	412.12	412.12	
185	030404017006	配电箱 1. 名称:AL4 配电箱 2. 型号:详见设计图纸 3. 规格:500*400*150 4. 含无端子外部接线 5. 安装方式:底边距地 1.5m, 明装	台	1.00	412.12	412.12	
186	030404017007	配电箱 1. 名称:AL5 配电箱 2. 型号:详见设计图纸 3. 规格:500*400*150 4. 含无端子外部接线 5. 安装方式:底边距地 1.5m, 明装	台	1.00	412.12	412.12	
187	030404017008	配电箱 1. 名称:灯具集中控制开关箱 2. 型号:详见设计图纸 3. 规格:800*1000*120 4. 含无端子外部接线 5. 安装方式:底边距地 1.5m, 明装	台	1.00	927.77	927.77	

188	030411003001	桥架 1. 名称:钢制桥架 2. 型号、规格:200*100 3. 材质:钢制 4. 接地方式:按规范要求	m	203.85	89.92	18330.19	
189	030413001001	铁构件 1. 名称:桥架支吊架制作、安装 2. 材质:型钢	t	0.203	21673.39	4399.70	
190	03B001	抗震支架 1. 规格型号: 详见设计图纸以及规范要求	个	17.00	273.96	4657.32	
191	030408001001	电力电缆 1. 名称、型号、规格:WDZ-YJY-4*70+35 电缆 2. 敷设方式、部位:综合考虑	m	125.00	203.02	25377.50	
192	030408001002	电力电缆 1. 名称、型号、规格:WDZ-YJY-4*50+25 电缆 2. 敷设方式、部位:综合考虑	m	125.00	165.76	20720.00	
193	030408001003	电力电缆 1. 名称、型号、规格:WDZ-YJY-5*16 电缆 2. 敷设方式、部位:管内敷设	m	4.40	68.78	302.63	
194	030408001004	电力电缆 1. 名称、型号、规格:WDZ-YJY-5*16 电缆 2. 敷设方式、部位:桥架内敷设	m	64.07	69.37	4444.54	
195	030408001005	电力电缆 1. 名称、型号、规格:WDZ-YJY-5*10 电缆 2. 敷设方式、部位:管内敷设	m	38.44	48.58	1867.42	
196	030408001006	电力电缆 1. 名称、型号、规格:WDZ-YJY-5*10 电缆 2. 敷设方式、部位:桥架内敷设	m	190.68	49.16	9373.83	
197	030408001007	电力电缆 1. 名称、型号、规格:WDZ-YJY-5*6 电缆 2. 敷设方式、部位:管内敷设	m	48.76	32.41	1580.31	
198	030408001008	电力电缆 1. 名称、型号、规格:WDZ-YJY-5*6 电缆 2. 敷设方式、部位:桥架内敷设	m	170.11	34.50	5868.80	

199	030408006001	电力电缆头 1. 名称:户内终端头 2. 规格:WDZ-YJY-4*50+25/YJV22-4*50 3. 材质、类型:干包式 4. 安装部位:配电箱内 5. 电压等级(kV):1KV 以下	个	4.00	316.59	1266.36	
200	030408006002	电力电缆头 1. 名称:户内终端头 2. 规格:WDZ-YJY-5*16 3. 材质、类型:干包式 4. 安装部位:配电箱内 5. 电压等级(kV):1KV 以下	个	2.00	201.79	403.58	
201	030408006003	电力电缆头 1. 名称:户内终端头 2. 规格:WDZ-YJY-5*10 3. 材质、类型:干包式 4. 安装部位:配电箱内 5. 电压等级(kV):1KV 以下	个	8.00	106.86	854.88	
202	030408006004	电力电缆头 1. 名称:户内终端头 2. 规格:WDZ-YJY-5*6 3. 材质、类型:干包式 4. 安装部位:配电箱内 5. 电压等级(kV):1KV 以下	个	8.00	106.86	854.88	
203	030411004001	配线 1. 名称:铜芯绝缘导线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	1855.40	4.02	7458.71	
204	030411004002	配线 1. 名称:铜芯绝缘导线 2. 配线形式:桥架内敷设 3. 型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	5488.14	3.70	20306.12	
205	030411004003	配线 1. 名称:铜芯绝缘导线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号、规格:WDZ-BYJ-4mm ²	m	8455.95	4.49	37967.22	
206	030411001001	配管 1. 名称:JDG 钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN50 4. 配置形式:吊顶内敷设	m	3.60	27.73	99.83	

207	030411001002	配管 1. 名称:JDG 钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN50 4. 配置形式:暗敷	m	0.69	26.57	18.33	
208	030411001003	配管 1. 名称:JDG 钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN40 4. 配置形式:吊顶内敷设	m	23.10	24.55	567.11	
209	030411001004	配管 1. 名称:JDG 钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN40 4. 配置形式:暗敷	m	14.40	23.41	337.10	
210	030411001005	配管 1. 名称:JDG 钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN32 4. 配置形式:吊顶内敷设	m	33.17	21.03	697.57	
211	030411001006	配管 1. 名称:JDG 钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN32 4. 配置形式:暗敷	m	14.40	17.81	256.46	
212	030411001007	配管 1. 名称:JDG 钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN25 4. 配置形式:吊顶内敷设	m	57.87	19.02	1100.69	
213	030411001008	配管 1. 名称:JDG 钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:吊顶内敷设 5. 含金属接线盒、金属开关盒	m	#####	17.39	37943.26	

214	030411001009	配管 1. 名称:JDG 钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗敷 5. 含金属接线盒、金属开关盒	m	175.20	15.08	2642.02	
215	031202005001	防火涂料 1. 名称: 管道外刷防火涂料 2. 涂刷(喷)品种:防火涂料 3. 涂刷(喷)遍数、漆膜厚度:2 遍 4. 耐火极限(h):符合设计规范要求 5. 耐火厚度(mm):1.0mm	m ²	168.01	13.44	2258.05	
216	030411001010	配管 1. 名称:PC 管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:吊顶内敷设 5. 含塑料接线盒、塑料开关盒	m	565.232	16.89	9546.77	
217	030411001011	配管 1. 名称:PC 管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗敷 5. 含塑料接线盒、塑料开关盒	m	261.20	12.67	3309.40	
218	030411001012	配管 1. 名称:包塑软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:吊顶内敷设	m	155.00	18.33	2841.15	
219	030412004001	装饰灯 1. 名称: 筒灯 2. 型号: LED 3. 规格: 18W 4. 安装形式: 嵌入式成套安装	套	363.00	71.36	25903.68	
220	030412004002	装饰灯 1. 名称: 射灯 2. 型号: LED 3. 规格: 18W 4. 安装形式: 成套安装	套	325.00	77.12	25064.00	
221	030412004003	装饰灯 1. 名称:轨道射灯 2. 型号、规格:18W,4000k 3. 安装形式:成套安装	套	94.00	89.24	8388.56	

222	03B002	射灯轨道	m	82.20	29.28	2406.82	
223	030412005001	荧光灯 1. 名称:LED 圆形霓虹灯带 2. 型号、规格:13W/m 3. 安装形式:内嵌式 4. 内含变压器	m	202.60	27.64	5599.86	
224	030412005002	荧光灯 1. 名称:LED 平板灯 2. 型号:600*600 3. 规格:24W 4. 安装形式:嵌入式成套安装	套	40.00	175.48	7019.20	
225	030404034001	照明开关 1. 名称:单联单控板式开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:成套安装	个	9.00	24.51	220.59	
226	030404034002	照明开关 1. 名称:单联双控板式开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:成套安装	个	4.00	28.36	113.44	
227	030404034003	照明开关 1. 名称:双联单控板式开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:成套安装	个	1.00	27.73	27.73	
228	030404034004	照明开关 1. 名称:三联双控板式开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:成套安装	个	2.00	41.81	83.62	
229	030404035001	插座 1. 名称:五孔插座 2. 规格:单相 10A 3. 安装方式:成套安装	个	79.00	25.75	2034.25	
230	030404035002	插座 1. 名称:地面插座 2. 规格:单相 20A 3. 安装方式:成套安装	个	4.00	145.85	583.40	
231	030414002001	送配电装置系统 1. 名称:送配电系统调试 2. 型号:交流 3. 电压等级(kV):1KV 以下	系统	1.00	591.64	591.64	
	000028	网络项目				55263.58	0.00
232	030411003002	桥架 1. 名称:钢制桥架 2. 型号、规格:300*100	m	13.21	123.43	1630.51	

		3. 材质:钢制 4. 接地方式:按规范要求					
233	030411003003	桥架 1. 名称:钢制桥架 2. 型号、规格:200*100 3. 材质:钢制 4. 接地方式:按规范要求	m	122.168	89.92	10985.35	
234	030413001002	铁构件 1. 名称:桥架支吊架制作、安装 2. 材质:型钢	t	0.158	21673.39	3424.40	
235	030502005001	双绞线缆 1. 名称:六类网线 2. 规格:CAT-6 3. 敷设方式:穿管敷设	m	762.23	5.84	4451.42	
236	030502005002	双绞线缆 1. 名称:六类网线 2. 规格:CAT-6 3. 敷设方式:桥架敷设	m	4232.37	5.34	22600.86	
237	030411001013	配管 1. 名称:PVC 管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:吊顶内敷设 5. 含塑料接线盒、塑料开关盒	m	372.48	15.62	5818.14	
238	030411001014	配管 1. 名称:PVC 管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗敷 5. 含塑料接线盒、塑料开关盒	m	151.80	9.89	1501.30	
239	030502012001	信息插座 1. 名称:网络信息插座 2. 规格参数:单口	个 (块)	52.00	24.81	1290.12	
240	03B003	抗震支架 1. 规格型号:详见设计图纸以及 规范要求	个	13.00	273.96	3561.48	
	000029	安装拆除项目				2186.56	0.00
241	03B004	拆除 JDG20 管(含管件、开关 盒、支架等的拆除) 1. 含拆除、搬运、装卸等费用, 搬运至甲方指定地点。	m	850.00	0.80	680.00	

242	03B005	拆除铜芯线（线型直径综合考虑） 1. 含拆除、搬运、装卸等费用， 搬运至甲方指定地点。	m	3000.00	0.30	900.00	
243	03B006	拆除配电箱（规格型号综合考虑） 1. 含拆除、搬运、装卸等费用， 搬运至甲方指定地点。	台	4.00	151.64	606.56	
	000030	导视牌				92200.00	0.00
	000031	建筑工程				92200.00	0.00
244	01B062	城市会客厅不锈钢造型导视 1. 整体不锈钢材质，饰面烤漆， 不锈钢围边 2. 鱼造型为立体造型，不锈钢烤 漆镜面 3. 亚克力发光字安装 4. 详见图纸设计 5. 含制作与安装	组	1.00	85000.00	85000.00	
245	01B063	方形柱体不锈钢导视牌 1. 整体不锈钢材质，饰面烤漆 2. 字体采用激光镂空雕刻，内衬 亚克力发光 3. 含制作、光源及安装 4. 详见图纸设计	组	1.00	7200.00	7200.00	
		合计				3148430.98	

措施项目清单计价汇总表

工程名称:城市会客厅室内外装饰装修工程

序号	项目名称	金额(元)
	土建	
1	总价措施项目清单	1157.18
2	单价措施项目清单	
	装饰	
3	总价措施项目清单	1028.74
4	单价措施项目清单	
	土建	
5	总价措施项目清单	5.39
6	单价措施项目清单	
	装饰	
7	总价措施项目清单	22784.89
8	单价措施项目清单	6776.90
	装饰	
9	总价措施项目清单	18225.81
10	单价措施项目清单	4767.03
	土建	
11	总价措施项目清单	114.59
12	单价措施项目清单	
	装饰	
13	总价措施项目清单	12959.66
14	单价措施项目清单	3164.74
	土建	
15	总价措施项目清单	23.97
16	单价措施项目清单	
	装饰	
17	总价措施项目清单	9155.27
18	单价措施项目清单	2044.17
	装饰	
19	总价措施项目清单	10183.70
20	单价措施项目清单	2542.76
	土建	
21	总价措施项目清单	32.43
22	单价措施项目清单	
	装饰	
23	总价措施项目清单	2700.51
24	单价措施项目清单	1361.21
	家具	
25	总价措施项目清单	

26	单价措施项目清单	
	建筑工程	
27	总价措施项目清单	2660.82
28	单价措施项目清单	12698.28
	装饰工程	
29	总价措施项目清单	1960.30
30	单价措施项目清单	
	电气项目	
31	总价措施项目清单	9026.31
32	单价措施项目清单	530.97
	网络项目	
33	总价措施项目清单	2141.08
34	单价措施项目清单	530.97
	安装拆除项目	
35	总价措施项目清单	45.89
36	单价措施项目清单	
	建筑工程	
37	总价措施项目清单	
38	单价措施项目清单	
合计		128623.57

总价措施项目清单与计价表

工程名称:城市会客厅室内外装饰装修工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	000003	土建						
1	011707002001	夜间施工	12043.97	2.55	367.93			
2	011707003001	非夜间施工照明						
3	011707004001	二次搬运	12043.97	2.18	314.55			
4	011707005001	冬雨季施工	12043.97	2.91	419.87			
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
6	011707007001	已完工程及设备保护费	33868.56	0.15	54.83			
	000004	装饰						
1	011707002002	夜间施工	7044.00	3.64	322.36			
2	011707003002	非夜间施工照明						
3	011707004002	二次搬运	7044.00	3.28	290.48			
4	011707005002	冬雨季施工	7044.00	4.10	363.10			
5	011707006002	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
6	011707007002	已完工程及设备保护	31915.69	0.15	52.80			
	000006	土建						
1	011707002003	夜间施工	29.67	2.55	0.91			
2	011707003003	非夜间施工照明						
3	011707004003	二次搬运	29.67	2.18	0.77			
4	011707005003	冬雨季施工	29.67	2.91	1.03			
5	011707006003	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
6	011707007003	已完工程及设备保护	1657.72	0.15	2.68			
	000007	装饰						
1	011707002004	夜间施工	159817.05	3.64	7313.85			
2	011707003004	非夜间施工照明						
3	011707004004	二次搬运	159817.05	3.28	6590.50			
4	011707005004	冬雨季施工	159817.05	4.10	8238.13			
5	011707006004	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
6	011707007004	已完工程及设备保护	388315.03	0.15	642.41			
	000009	装饰						
1	011707002005	夜间施工	127875.73	3.64	5852.09			
2	011707003005	非夜间施工照明						
3	011707004005	二次搬运	127875.73	3.28	5273.31			
4	011707005005	冬雨季施工	127875.73	4.10	6591.64			

5	011707006005	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
6	011707007005	已完工程及设备保护	307535.40	0.15	508.77			
	000011	土建						
1	011707002006	夜间施工	847.63	2.55	25.89			
2	011707003006	非夜间施工照明						
3	011707004006	二次搬运	847.63	2.18	22.14			
4	011707005006	冬雨季施工	847.63	2.91	29.55			
5	011707006006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
6	011707007006	已完工程及设备保护费	22861.72	0.15	37.01			
	000012	装饰						
1	011707002007	夜间施工	90742.94	3.64	4152.75			
2	011707003007	非夜间施工照明						
3	011707004007	二次搬运	90742.94	3.28	3742.04			
4	011707005007	冬雨季施工	90742.94	4.10	4677.55			
5	011707006007	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
6	011707007007	已完工程及设备保护	234124.44	0.15	387.32			
	000014	土建						
1	011707002008	夜间施工	184.92	2.55	5.65			
2	011707003008	非夜间施工照明						
3	011707004008	二次搬运	184.92	2.18	4.83			
4	011707005008	冬雨季施工	184.92	2.91	6.45			
5	011707006008	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
6	011707007008	已完工程及设备保护费	4351.66	0.15	7.04			
	000015	装饰						
1	011707002009	夜间施工	64117.77	3.64	2934.28			
2	011707003009	非夜间施工照明						
3	011707004009	二次搬运	64117.77	3.28	2644.08			
4	011707005009	冬雨季施工	64117.77	4.10	3305.09			
5	011707006009	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
6	011707007009	已完工程及设备保护	164306.62	0.15	271.82			
	000017	装饰						
1	011707002010	夜间施工	71339.37	3.64	3264.77			
2	011707003010	非夜间施工照明						
3	011707004010	二次搬运	71339.37	3.28	2941.88			
4	011707005010	冬雨季施工	71339.37	4.10	3677.35			
5	011707006010	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
6	011707007010	已完工程及设备保护	181160.01	0.15	299.70			

	000019	土建						
1	011707002011	夜间施工	327.35	2.55	10.00			
2	011707003011	非夜间施工照明						
3	011707004011	二次搬运	327.35	2.18	8.55			
4	011707005011	冬雨季施工	327.35	2.91	11.41			
5	011707006011	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
6	011707007011	已完工程及设备保护费	1528.54	0.15	2.47			
	000020	装饰						
1	011707002012	夜间施工	18935.28	3.64	866.55			
2	011707003012	非夜间施工照明						
3	011707004012	二次搬运	18935.28	3.28	780.85			
4	011707005012	冬雨季施工	18935.28	4.10	976.06			
5	011707006012	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
6	011707007012	已完工程及设备保护	46575.68	0.15	77.05			
	000022	家具						
1	011707002013	夜间施工		3.64				
2	011707003013	非夜间施工照明						
3	011707004013	二次搬运		3.28				
4	011707005013	冬雨季施工		4.10				
5	011707006013	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
6	011707007013	已完工程及设备保护		0.15				
	000024	建筑工程						
1	011707002014	夜间施工	27033.67	2.55	825.85			
2	011707003014	非夜间施工照明						
3	011707004014	二次搬运	27033.67	2.18	706.02			
4	011707005014	冬雨季施工	27033.67	2.91	942.44			
5	011707006014	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
6	011707007014	已完工程及设备保护费	115213.04	0.15	186.51			
	000025	装饰工程						
1	011707002015	夜间施工	13408.45	3.64	613.62			
2	011707003015	非夜间施工照明						
3	011707004015	二次搬运	13408.45	3.28	552.93			
4	011707005015	冬雨季施工	13408.45	4.10	691.17			
5	011707006015	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
6	011707007015	已完工程及设备保护	62007.90	0.15	102.58			
	000027	电气项目						
1	031302002001	夜间施工	77454.53	2.50	2778.68			
2	031302004001	二次搬运	77454.53	2.10	2192.58			

3	031302005001	冬雨季施工	77454.53	2.80	2923.44			
4	031302006001	已完工程及设备保护	77454.53	1.20	1131.61			
	000028	网络项目						
1	031302002002	夜间施工	18372.56	2.50	659.12			
2	031302004002	二次搬运	18372.56	2.10	520.09			
3	031302005002	冬雨季施工	18372.56	2.80	693.45			
4	031302006002	已完工程及设备保护	18372.56	1.20	268.42			
	000029	安装拆除项目						
1	031302002003	夜间施工	351.08	2.50	12.59			
2	031302004003	二次搬运	351.08	2.70	12.78			
3	031302005003	冬雨季施工	351.08	2.80	13.25			
4	031302006003	已完工程及设备保护	351.08	1.70	7.27			
	000031	建筑工程						
1	011707002016	夜间施工		2.55				
2	011707003016	非夜间施工照明						
3	011707004016	二次搬运		2.18				
4	011707005016	冬雨季施工		2.91				
5	011707006016	地上、地下设施、建筑物的 临时保护设施						
6	011707007016	已完工程及设备保护费		0.15				
		合计			94206.54			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:城市会客厅室内外装饰装修工程

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合 单价	合价	其中: 暂估价
	000003	土建					
	000004	装饰					
	000006	土建					
	000007	装饰					
单价措施							
1	011701003004	里脚手架 1. 搭设方式: 2. 搭设高度: 3. 脚手架材质:	m2	544.767	12.44	6776.90	
	000009	装饰					
单价措施							
1	011701003005	里脚手架 1. 搭设方式: 2. 搭设高度: 3. 脚手架材质:	m2	383.202	12.44	4767.03	
	000011	土建					
	000012	装饰					
单价措施							
1	011701003007	里脚手架 1. 搭设方式: 2. 搭设高度: 3. 脚手架材质:	m2	254.40	12.44	3164.74	
	000014	土建					
	000015	装饰					
单价措施							
1	011701003009	里脚手架 1. 搭设方式: 2. 搭设高度: 3. 脚手架材质:	m2	164.322	12.44	2044.17	
	000017	装饰					
单价措施							
1	011701003010	里脚手架 1. 搭设方式: 2. 搭设高度: 3. 脚手架材质:	m2	204.402	12.44	2542.76	
	000019	土建					
	000020	装饰					

单价措施							
1	011701003012	里脚手架 1. 搭设方式: 2. 搭设高度: 3. 脚手架材质:	m2	109.422	12.44	1361.21	
	000022	家具					
	000024	建筑工程					
单价措施							
1	011701001014	综合脚手架 1. 建筑结构形式:混合结构 2. 檐口高度:6.05	m2	150.04	28.49	4274.64	
2	011702001014	独立基础 基础类型:独立基础	m2	15.39	104.96	1615.33	
3	011702002014	矩形柱	m2	10.74	88.42	949.63	
4	011702005014	基础梁 梁截面形状:长方形	m2	11.09	89.25	989.78	
5	011702015014	无梁板 支撑高度:	m2	38.21	71.17	2719.41	
6	011702022014	檐沟 构件类型:现浇挑檐	m2	12.10	125.28	1515.89	
7	011702027014	台阶 台阶踏步宽:300mm	m2	8.72	72.66	633.60	
	000025	装饰工程					
	000027	电气项目					
单价措施							
1	031301017001	脚手架搭拆	项	1.00	530.97	530.97	
	000028	网络项目					
单价措施							
1	031301017002	脚手架搭拆	项	1.00	530.97	530.97	
	000029	安装拆除项目					
	000031	建筑工程					
		合计				34417.03	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:城市会客厅室内外装饰装修工程

序号	项目名称	计算基础	计算费率 (%)	金额(元)
	拆除及土建部分			
	土建			
1	规费			5516.86
1.1	安全文明施工费			3637.76
1.1.1	安全施工费	81381.43+(0.00)	2.34	1904.33
1.1.2	环境保护费	81381.43+(0.00)	0.56	455.74
1.1.3	文明施工费	81381.43+(0.00)	0.65	528.98
1.1.4	临时设施费	81381.43+(0.00)	0.92	748.71
1.2	社会保险费	81381.43+(0.00)	1.52	1237.00
1.3	住房公积金	81381.43+(0.00)	0.566	460.62
1.4	环境保护税	81381.43+(0.00)	0.118	96.03
1.5	建设项目工伤保险	81381.43+(0.00)	0.105	85.45
1.6	优质优价费	81381.43+(0.00)	/	
2	税金	81381.43+5516.86-(0.00)+(0.00)	9.00	7820.85
	装饰			
1	规费			2318.91
1.1	安全文明施工费			1489.93
1.1.1	安全施工费	35901.98+(0.00)	2.34	840.11
1.1.2	环境保护费	35901.98+(0.00)	0.12	43.08
1.1.3	文明施工费	35901.98+(0.00)	0.10	35.90
1.1.4	临时设施费	35901.98+(0.00)	1.59	570.84
1.2	社会保险费	35901.98+(0.00)	1.52	545.71
1.3	住房公积金	35901.98+(0.00)	0.566	203.21
1.4	环境保护税	35901.98+(0.00)	0.118	42.36
1.5	建设项目工伤保险	35901.98+(0.00)	0.105	37.70
1.6	优质优价费	35901.98+(0.00)	/	
2	税金	35901.98+2318.91-(0.00)+(0.00)	9.00	3439.88
	序厅、多功能厅、艺术长廊			
	土建			
1	规费			87.43
1.1	安全文明施工费			57.65
1.1.1	安全施工费	1289.86+(0.00)	2.34	30.18

1.1.2	环境保护费	1289.86+ (0.00)	0.56	7.22
1.1.3	文明施工费	1289.86+ (0.00)	0.65	8.38
1.1.4	临时设施费	1289.86+ (0.00)	0.92	11.87
1.2	社会保险费	1289.86+ (0.00)	1.52	19.61
1.3	住房公积金	1289.86+ (0.00)	0.566	7.30
1.4	环境保护税	1289.86+ (0.00)	0.118	1.52
1.5	建设项目工伤保险	1289.86+ (0.00)	0.105	1.35
1.6	优质优价费	1289.86+ (0.00)	/	
2	税金	1289.86+87.43- (0.00)+(0.00)	9.00	123.96
	装饰			
1	规费			40376.92
1.1	安全文明施工费			25942.75
1.1.1	安全施工费	625126.56+ (0.00)	2.34	14627.96
1.1.2	环境保护费	625126.56+ (0.00)	0.12	750.15
1.1.3	文明施工费	625126.56+ (0.00)	0.10	625.13
1.1.4	临时设施费	625126.56+ (0.00)	1.59	9939.51
1.2	社会保险费	625126.56+ (0.00)	1.52	9501.92
1.3	住房公积金	625126.56+ (0.00)	0.566	3538.22
1.4	环境保护税	625126.56+ (0.00)	0.118	737.65
1.5	建设项目工伤保险	625126.56+ (0.00)	0.105	656.38
1.6	优质优价费	625126.56+ (0.00)	/	
2	税金	625126.56+40376.92- (0.00)+(0.00)	9.00	59895.31
	多文化展厅			
	装饰			
1	规费			32492.84
1.1	安全文明施工费			20877.11
1.1.1	安全施工费	503062.92+ (0.00)	2.34	11771.67
1.1.2	环境保护费	503062.92+ (0.00)	0.12	603.68
1.1.3	文明施工费	503062.92+ (0.00)	0.10	503.06
1.1.4	临时设施费	503062.92+ (0.00)	1.59	7998.70
1.2	社会保险费	503062.92+ (0.00)	1.52	7646.56
1.3	住房公积金	503062.92+ (0.00)	0.566	2847.34
1.4	环境保护税	503062.92+ (0.00)	0.118	593.61
1.5	建设项目工伤保险	503062.92+ (0.00)	0.105	528.22
1.6	优质优价费	503062.92+ (0.00)	/	

2	税金	503062.92+32492.84-(0.00)+(0.00)	9.00	48200.02
	办公区部分			
	土建			
1	规费			1254.34
1.1	安全文明施工费			827.10
1.1.1	安全施工费	18503.4+(0.00)	2.34	432.98
1.1.2	环境保护费	18503.4+(0.00)	0.56	103.62
1.1.3	文明施工费	18503.4+(0.00)	0.65	120.27
1.1.4	临时设施费	18503.4+(0.00)	0.92	170.23
1.2	社会保险费	18503.4+(0.00)	1.52	281.25
1.3	住房公积金	18503.4+(0.00)	0.566	104.73
1.4	环境保护税	18503.4+(0.00)	0.118	21.83
1.5	建设项目工伤保险	18503.4+(0.00)	0.105	19.43
1.6	优质优价费	18503.4+(0.00)	/	
2	税金	18503.4+1254.34-(0.00)+(0.00)	9.00	1778.20
	装饰			
1	规费			23013.27
1.1	安全文明施工费			14786.36
1.1.1	安全施工费	356297.7+(0.00)	2.34	8337.37
1.1.2	环境保护费	356297.7+(0.00)	0.12	427.56
1.1.3	文明施工费	356297.7+(0.00)	0.10	356.30
1.1.4	临时设施费	356297.7+(0.00)	1.59	5665.13
1.2	社会保险费	356297.7+(0.00)	1.52	5415.73
1.3	住房公积金	356297.7+(0.00)	0.566	2016.64
1.4	环境保护税	356297.7+(0.00)	0.118	420.43
1.5	建设项目工伤保险	356297.7+(0.00)	0.105	374.11
1.6	优质优价费	356297.7+(0.00)	/	
2	税金	356297.7+23013.27-(0.00)+(0.00)	9.00	34137.99
	半岛核心展厅			
	土建			
1	规费			296.10
1.1	安全文明施工费			195.25
1.1.1	安全施工费	4368.05+(0.00)	2.34	102.21
1.1.2	环境保护费	4368.05+(0.00)	0.56	24.46
1.1.3	文明施工费	4368.05+(0.00)	0.65	28.39

1.1.4	临时设施费	4368.05+(0.00)	0.92	40.19
1.2	社会保险费	4368.05+(0.00)	1.52	66.39
1.3	住房公积金	4368.05+(0.00)	0.566	24.72
1.4	环境保护税	4368.05+(0.00)	0.118	5.15
1.5	建设项目工伤保险	4368.05+(0.00)	0.105	4.59
1.6	优质优价费	4368.05+(0.00)	/	
2	税金	4368.05+296.1-(0.00)+(0.00)	9.00	419.77
	装饰			
1	规费			15767.99
1.1	安全文明施工费			10131.16
1.1.1	安全施工费	244124.35+(0.00)	2.34	5712.51
1.1.2	环境保护费	244124.35+(0.00)	0.12	292.95
1.1.3	文明施工费	244124.35+(0.00)	0.10	244.12
1.1.4	临时设施费	244124.35+(0.00)	1.59	3881.58
1.2	社会保险费	244124.35+(0.00)	1.52	3710.69
1.3	住房公积金	244124.35+(0.00)	0.566	1381.74
1.4	环境保护税	244124.35+(0.00)	0.118	288.07
1.5	建设项目工伤保险	244124.35+(0.00)	0.105	256.33
1.6	优质优价费	244124.35+(0.00)	/	
2	税金	244124.35+15767.99-(0.00)+(0.00)	9.00	23390.31
	城市战略、母爱展厅			
	装饰			
1	规费			16983.02
1.1	安全文明施工费			10911.84
1.1.1	安全施工费	262935.79+(0.00)	2.34	6152.70
1.1.2	环境保护费	262935.79+(0.00)	0.12	315.52
1.1.3	文明施工费	262935.79+(0.00)	0.10	262.94
1.1.4	临时设施费	262935.79+(0.00)	1.59	4180.68
1.2	社会保险费	262935.79+(0.00)	1.52	3996.62
1.3	住房公积金	262935.79+(0.00)	0.566	1488.22
1.4	环境保护税	262935.79+(0.00)	0.118	310.26
1.5	建设项目工伤保险	262935.79+(0.00)	0.105	276.08
1.6	优质优价费	262935.79+(0.00)	/	
2	税金	262935.79+16983.02-(0.00)+(0.00)	9.00	25192.69
	楼梯间			
	土建			

1	规费			115.37
1.1	安全文明施工费			76.07
1.1.1	安全施工费	1701.65+(0.00)	2.34	39.82
1.1.2	环境保护费	1701.65+(0.00)	0.56	9.53
1.1.3	文明施工费	1701.65+(0.00)	0.65	11.06
1.1.4	临时设施费	1701.65+(0.00)	0.92	15.66
1.2	社会保险费	1701.65+(0.00)	1.52	25.87
1.3	住房公积金	1701.65+(0.00)	0.566	9.63
1.4	环境保护税	1701.65+(0.00)	0.118	2.01
1.5	建设项目工伤保险	1701.65+(0.00)	0.105	1.79
1.6	优质优价费	1701.65+(0.00)	/	
2	税金	1701.65+115.37-(0.00)+(0.00)	9.00	163.53
	装饰			
1	规费			4943.10
1.1	安全文明施工费			3176.01
1.1.1	安全施工费	76530.3+(0.00)	2.34	1790.81
1.1.2	环境保护费	76530.3+(0.00)	0.12	91.84
1.1.3	文明施工费	76530.3+(0.00)	0.10	76.53
1.1.4	临时设施费	76530.3+(0.00)	1.59	1216.83
1.2	社会保险费	76530.3+(0.00)	1.52	1163.26
1.3	住房公积金	76530.3+(0.00)	0.566	433.16
1.4	环境保护税	76530.3+(0.00)	0.118	90.31
1.5	建设项目工伤保险	76530.3+(0.00)	0.105	80.36
1.6	优质优价费	76530.3+(0.00)	/	
2	税金	76530.3+4943.1-(0.00)+(0.00)	9.00	7332.61
	家具及广告部分			
	家具			
1	规费			56667.75
1.1	安全文明施工费			36409.84
1.1.1	安全施工费	877345.54+(0.00)	2.34	20529.89
1.1.2	环境保护费	877345.54+(0.00)	0.12	1052.81
1.1.3	文明施工费	877345.54+(0.00)	0.10	877.35
1.1.4	临时设施费	877345.54+(0.00)	1.59	13949.79
1.2	社会保险费	877345.54+(0.00)	1.52	13335.65
1.3	住房公积金	877345.54+(0.00)	0.566	4965.78
1.4	环境保护税	877345.54+(0.00)	0.118	1035.27

1.5	建设项目工伤保险	877345.54+(0.00)	0.105	921.21
1.6	优质优价费	877345.54+(0.00)	/	
2	税金	877345.54+56667.75-(0.00)+(0.00)	9.00	84061.20
	城市会客厅大门			
	建筑工程			
1	规费			12499.97
1.1	安全文明施工费			8242.35
1.1.1	安全施工费	184392.77+(0.00)	2.34	4314.79
1.1.2	环境保护费	184392.77+(0.00)	0.56	1032.60
1.1.3	文明施工费	184392.77+(0.00)	0.65	1198.55
1.1.4	临时设施费	184392.77+(0.00)	0.92	1696.41
1.2	社会保险费	184392.77+(0.00)	1.52	2802.77
1.3	住房公积金	184392.77+(0.00)	0.566	1043.66
1.4	环境保护税	184392.77+(0.00)	0.118	217.58
1.5	建设项目工伤保险	184392.77+(0.00)	0.105	193.61
1.6	优质优价费	184392.77+(0.00)	/	
2	税金	184392.77+12499.97-(0.00)+(0.00)	9.00	17720.35
	装饰工程			
1	规费			5695.43
1.1	安全文明施工费			3659.39
1.1.1	安全施工费	88178.28+(0.00)	2.34	2063.37
1.1.2	环境保护费	88178.28+(0.00)	0.12	105.81
1.1.3	文明施工费	88178.28+(0.00)	0.10	88.18
1.1.4	临时设施费	88178.28+(0.00)	1.59	1402.03
1.2	社会保险费	88178.28+(0.00)	1.52	1340.31
1.3	住房公积金	88178.28+(0.00)	0.566	499.09
1.4	环境保护税	88178.28+(0.00)	0.118	104.05
1.5	建设项目工伤保险	88178.28+(0.00)	0.105	92.59
1.6	优质优价费	88178.28+(0.00)	/	
2	税金	88178.28+5695.43-(0.00)+(0.00)	9.00	8448.63
	安装工程			
	电气项目			
1	规费			24476.37
1.1	安全文明施工费			16722.78
1.1.1	安全施工费	335798.61+(0.00)	2.34	7857.69
1.1.2	环境保护费	335798.61+(0.00)	0.29	973.82

1.1.3	文明施工费	335798.61+(0.00)	0.59	1981.21
1.1.4	临时设施费	335798.61+(0.00)	1.76	5910.06
1.2	社会保险费	335798.61+(0.00)	1.52	5104.14
1.3	住房公积金	335798.61+(0.00)	0.566	1900.62
1.4	环境保护税	335798.61+(0.00)	0.118	396.24
1.5	建设项目工伤保险	335798.61+(0.00)	0.105	352.59
1.6	优质优价费	335798.61+(0.00)	/	
2	税金	335798.61+24476.37-(0.00)+12300.88	9.00	33531.83
	网络项目			
1	规费			4434.17
1.1	安全文明施工费			3029.52
1.1.1	安全施工费	60833.55+(0.00)	2.34	1423.51
1.1.2	环境保护费	60833.55+(0.00)	0.29	176.42
1.1.3	文明施工费	60833.55+(0.00)	0.59	358.92
1.1.4	临时设施费	60833.55+(0.00)	1.76	1070.67
1.2	社会保险费	60833.55+(0.00)	1.52	924.67
1.3	住房公积金	60833.55+(0.00)	0.566	344.32
1.4	环境保护税	60833.55+(0.00)	0.118	71.78
1.5	建设项目工伤保险	60833.55+(0.00)	0.105	63.88
1.6	优质优价费	60833.55+(0.00)	/	
2	税金	60833.55+4434.17-(0.00)+(0.00)	9.00	5874.09
	安装拆除项目			
1	规费			195.95
1.1	安全文明施工费			133.88
1.1.1	安全施工费	2688.35+(0.00)	2.34	62.91
1.1.2	环境保护费	2688.35+(0.00)	0.29	7.80
1.1.3	文明施工费	2688.35+(0.00)	0.59	15.86
1.1.4	临时设施费	2688.35+(0.00)	1.76	47.31
1.2	社会保险费	2688.35+(0.00)	1.52	40.86
1.3	住房公积金	2688.35+(0.00)	0.566	15.22
1.4	环境保护税	2688.35+(0.00)	0.118	3.17
1.5	建设项目工伤保险	2688.35+(0.00)	0.105	2.82
1.6	优质优价费	2688.35+(0.00)	/	
2	税金	2688.35+195.95-(0.00)+(0.00)	9.00	259.59
	导视牌			
	建筑工程			

1	规费			6568.19
1.1	安全文明施工费			4331.00
1.1.1	安全施工费	96890.27+(0.00)	2.34	2267.23
1.1.2	环境保护费	96890.27+(0.00)	0.56	542.59
1.1.3	文明施工费	96890.27+(0.00)	0.65	629.79
1.1.4	临时设施费	96890.27+(0.00)	0.92	891.39
1.2	社会保险费	96890.27+(0.00)	1.52	1472.73
1.3	住房公积金	96890.27+(0.00)	0.566	548.40
1.4	环境保护税	96890.27+(0.00)	0.118	114.33
1.5	建设项目工伤保险	96890.27+(0.00)	0.105	101.73
1.6	优质优价费	96890.27+(0.00)	/	
2	税金	96890.27+6568.19-(0.00)+(0.00)	9.00	9311.26
合计：1+2				624806.05

工料机汇总表

工程名称:城市会客厅室内外装饰装修工程

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (含税)	单价 (除税)	合价 (除税)	税率	备注
1	00010010U	综合工日 (土建)	工日	127.5015	128.00	128.00	16320.19	-	
2	00010010	综合工日 (土建)	工日	172.0603	128.00	128.00	22023.72	-	
3	00010020	综合工日 (装饰)	工日	4062.7396	138.00	138.00	560658.06	-	
4	00010020U	综合工日 (装饰)	工日	10.4796	138.00	138.00	1446.18	-	
5	00010030U	综合工日 (安装)	工日	634.9978	138.00	138.00	87629.70	-	
6	00010030@1	综合工日 (安装)	工日	59.197	138.00	138.00	8169.19	-	
7	01000010	综合工日 (土建)	工日	53.8856	133.00	133.00	7166.78	-	
8	01000020	综合工日 (安装)	工日	2.544	138.00	138.00	351.07	-	
9	Z17000353U	JDG50	m	4.4187	8.50	7.52	33.23	13	
10	Z17000353U	JDG40	m	38.625	6.31	5.58	215.53	13	
11	Z17000353U	JDG32	m	48.9971	4.43	3.92	192.07	13	
12	Z17000353U	JDG25	m	59.6061	3.50	3.10	184.78	13	
13	Z17000353U	JDG20	m	2427.814	2.92	2.58	6263.76	13	
14	Z25000011U	筒灯	套	366.63	40.00	35.40	12978.70	13	
15	Z25000011U	射灯	套	328.25	48.00	42.48	13944.06	13	
16	Z25000011U	轨道射灯	套	94.94	85.00	75.22	7141.39	13	
17	Z25000011U	LED600*600 平板灯	套	40.40	96.05	85.00	3434.00	13	
18	Z25000013U	LED 灯带	m	204.626	14.24	12.60	2578.29	13	
19	Z25000039	射灯滑轨	m	83.022	10.51	9.30	772.10	13	

20	Z2600001U	双开开关	只	1.02	12.50	11.06	11.28	1 3	
21	Z26000011U	单开开关	只	9.18	10.00	8.85	81.24	1 3	
22	Z26000011U	单联双控 板式开关	只	4.08	12.50	11.06	45.12	1 3	
23	Z26000011U	三联双控 板式开关	只	2.04	25.00	22.12	45.12	1 3	
24	Z26000025U	光纤信息 插座 单口	个	52.52	19.00	16.81	882.86	1 3	
25	Z26000029U	五孔插座	套	80.58	12.77	11.30	910.55	1 3	
26	Z26000029U	地面插座 20A	套	4.08	135.00	119.47	487.44	1 3	
27	Z27000001	电涌保护 器	个	1.01	630.00	557.52	563.10	1 3	
28	Z28000055U	WDZ-BYJ- 2.5mm2	m	7803.487	2.00	1.77	13812.17	1 3	
29	Z28000055U	WDZ-BYJ- 4mm2	m	9301.545	3.15	2.79	25951.31	1 3	
30	Z28000079U	WDZ-YJY- 4*70+35 电 缆	m	126.25	205.00	181.42	22904.27	1 3	
31	Z28000079U	WDZ-YJY- 4*50+25 电 缆	m	126.25	160.00	141.59	17875.74	1 3	
32	Z28000079U	WDZ-YJY- 5*16 电缆	m	69.1547	65.00	57.52	3977.78	1 3	
33	Z28000079U	WDZ-YJY- 5*10 电缆	m	232.3818	45.00	39.82	9253.44	1 3	
34	Z28000079U	WDZ-YJY- 5*6 电缆	m	221.0587	25.00	22.12	4889.82	1 3	
35	Z28000109U	六类网线	m	5244.33	2.80	2.48	13005.94	1 3	
36	Z29000017U	桥架 200*100	m	329.2782	45.00	39.82	13111.86	1 3	
37	Z29000017U	桥架 300*100	m	13.3421	82.49	73.00	973.97	1 3	
38	Z29000069U	刚性阻燃 管 PVC20	m	1485.7832	1.50	1.33	1976.09	1 3	
39	Z29000075U	可挠性金 属套管 20	m	167.40	1.20	1.06	177.44	1 3	
40	Z29000137U	开关盒	个	56.10	1.20	1.06	59.47	1 3	

41	Z29000137U	塑料接线盒	个	80.58	1.00	0.88	70.91	1 3	
42	Z29000137U	塑料开关盒	个	80.58	1.00	0.88	70.91	1 3	
43	01000005U	型钢	t	0.4961	4100.00	3628.32	1800.10	1 3	
44	01000007	型钢	kg	10624.267 6	4.10	3.63	38566.09	1 3	
45	01000017	吊筋	kg	1480.6376	4.46	3.95	5848.52	1 3	
46	01010027	钢筋 HRB335≤ Φ10	t	1.0802	4500.00	3982.30	4301.60	1 3	
47	01010029	钢筋 HRB335≤ Φ18	t	0.6469	4350.00	3849.56	2490.20	1 3	
48	01010035	钢筋 HRB335> Φ25	t	0.597	4370.00	3867.26	2308.60	1 3	
49	01010041	钢筋 HRB400≤ Φ12	t	0.4355	4300.00	3805.31	1657.36	1 3	
50	01010043	钢筋 HRB400≤ Φ18	t	0.2933	4100.00	3628.32	1064.11	1 3	
51	01010069@1	钢筋 Φ8	t	0.0857	4250.00	3761.06	322.25	1 3	
52	01030007@1	钢丝 Φ 1.6	kg	9.2802	5.88	5.20	48.26	1 3	
53	01030025	镀锌低碳 钢丝 8#	kg	133.3415	6.35	5.62	749.38	1 3	
54	01030031	镀锌低碳 钢丝 8#~ 12#	kg	74.919	6.42	5.68	425.54	1 3	
55	01030039	镀锌低碳 钢丝 16#	kg	2.2795	6.03	5.34	12.17	1 3	
56	01030043@1	镀锌低碳 钢丝 14#~16#	kg	100.6462	6.04	5.35	538.46	1 3	
57	01030049	镀锌低碳 钢丝 22#	kg	19.5504	6.67	5.90	115.35	1 3	
58	01030051@1	镀锌低碳 钢丝 18#~22#	kg	0.16	6.60	5.84	0.93	1 3	

59	01130001	扁钢(综合)	kg	30.9267	4.24	3.75	115.98	1 3	
60	01130029	镀锌扁钢 —25×4	kg	1.50	4.55	4.03	6.04	1 3	
61	01210004	角钢(综合)	kg	1142.232	4.20	3.72	4249.10	1 3	
62	01210014@1	角钢 L(70~80) ×(4~10)	t	0.5259	4250.00	3761.06	1977.92	1 3	
63	01210016@1	角钢 L(90~ 100)× (50~63) ×(5.5~ 10)	t	0.4856	4300.00	3805.31	1847.95	1 3	
64	01210018@1	角钢 L(100~ 140)× (80~90) ×(6~14)	t	0.5865	4300.00	3805.31	2231.81	1 3	
65	01210020@1	角钢 L(160~ 200)× (100~ 125)× (10~18)	t	0.7234	4300.00	3805.31	2752.57	1 3	
66	01290007	钢板(综合)	kg	9.0178	4.50	3.98	35.89	1 3	
67	01290061@1	中厚钢板 δ 8~10	t	0.1975	4500.00	3982.30	786.33	1 3	
68	01290073@1	中厚钢板 δ 16~20	t	1.4697	4100.00	3628.32	5332.63	1 3	
69	01290077@1	中厚钢板 δ 31~40	t	0.3701	4300.00	3805.31	1408.44	1 3	
70	01290137	热镀锌钢板 δ 1.5	m ²	14.9225	17.20	15.22	227.12	1 3	
71	01290237@1	钢垫板 δ 1~2	kg	1.25	5.26	4.65	5.81	1 3	
72	01510003	铝合金扣 条	m	29.68	2.50	2.21	65.59	1 3	
73	01510005	铝合金型 材	kg	434.5817	24.00	21.24	9230.52	1 3	

74	01530019	封铅(含铅65%、锡35%)	kg	2.464	24.68	21.84	53.81	1 3	
75	02030011	密封胶条	m	18.054	1.73	1.53	27.62	1 3	
76	02030015	双面胶条	m	803.355	0.60	0.53	425.78	1 3	
77	02070015	橡胶垫 82	m2	0.4617	36.21	32.04	14.79	1 3	
78	02090013	塑料薄膜	m2	98.7144	2.10	1.86	183.61	1 3	
79	02090029U	高清 UV 软膜（不含光源）	m2	58.80	163.34	144.55	8499.54	1 3	
80	02110027U	5mm 雪弗板踢脚线	m2	58.565	15.48	13.70	802.34	1 3	
81	02130013	塑料带 20mm×40m	卷	4.968	21.17	18.73	93.05	1 3	
82	02170001U	40mm 雪弗板	m2	19.4512	130.44	115.43	2245.26	1 3	
83	02170001U	3mm 亚克力板	m2	10.50	130.44	115.43	1212.02	1 3	
84	02190023@1	尼龙卡带 D10	个	626.034	0.04	0.04	25.04	1 3	
85	02190037@1	塑料胀塞 Φ6~8	个	4078.7489	0.08	0.07	285.51	1 3	
86	02270001@1	白布	kg	14.22	7.84	6.94	98.69	1 3	
87	02270003	白布	m2	2.6348	6.67	5.90	15.55	1 3	
88	02270019	棉纱	kg	4.0647	9.81	8.68	35.28	1 3	
89	02270021@1	棉纱头	kg	37.4292	9.77	8.65	323.76	1 3	
90	02270025	破布	kg	3.7602	7.62	6.74	25.34	1 3	
91	02270047	阻燃毛毡	m2	19.8491	48.02	42.50	843.59	1 3	
92	02290017	麻袋	条	0.2625	7.03	6.22	1.63	1 3	
93	02290019	麻袋布	m2	35.7635	3.15	2.79	99.78	1 3	
94	02310003	无纺布	m	18441.3996	0.09	0.08	1475.31	1 3	

95	03010001	地脚	个	119.8944	1.22	1.08	129.49	1 3	
96	03010041	半圆头螺钉 M(6~12)×(12~50)	套	4994.7426	0.55	0.49	2447.42	1 3	
97	03010075	木螺钉 M4×40	个	194.44	0.08	0.07	13.61	1 3	
98	03010079	木螺钉 M4×65	个	177.32	0.08	0.07	12.41	1 3	
99	03010081	木螺钉 M4×65 以内	个	3679.5577	0.08	0.07	257.57	1 3	
10 0	03010089@1	木螺钉 M(2~4)×(6~65)	个	170.976	0.15	0.13	22.23	1 3	
10 1	03010121U	镀锌自攻螺钉 (4~6)×(20~35)	个	53.94	0.24	0.21	11.33	1 3	
10 2	03010125U	镀锌自攻螺钉 5mm×30mm	个	249.60	0.05	0.04	9.98	1 3	
10 3	03010141	螺栓	kg	7.9692	3.85	3.41	27.17	1 3	
10 4	03010187	不锈钢螺栓 M12×120	套	59.8685	2.28	2.02	120.93	1 3	
10 5	03010399	化学螺栓 M12	套	79.7916	11.58	10.25	817.86	1 3	
10 6	03010459	精制镀锌六角带帽螺栓 M8×100 内	套	220.9969	0.44	0.39	86.19	1 3	
10 7	03010463	精制镀锌六角带帽螺栓 M10×100 内	套	400.858	0.61	0.54	216.46	1 3	
10 8	03010469	精制镀锌六角带帽螺栓 M12×100 内	套	23.46	0.77	0.68	15.95	1 3	
10 9	03010511	六角螺栓	kg	50.9372	10.01	8.86	451.30	1 3	

110	03010739	铜接地端子带螺栓	套	346.0126	4.37	3.87	1339.07	13	
111	03010763	木螺丝	个	293.76	0.07	0.06	17.63	13	
112	03010777	不锈钢自攻丝	100个	19.8736	19.14	16.94	336.66	13	
113	03010783	自攻螺丝镀锌 (4~6) × (10~16)	100个	6105.4659	2.60	2.30	14042.57	13	
114	03010785	膨胀螺栓	套	4671.6703	0.66	0.58	2709.57	13	
115	03010795	膨胀螺栓 M8	套	119.8944	0.30	0.27	32.37	13	
116	03010801	膨胀螺栓 M8 × 90	套	5764.9584	0.37	0.33	1902.44	13	
117	03010803	膨胀螺栓 M10	套	99.0253	0.31	0.27	26.74	13	
118	03010851	镀锌膨胀螺栓 M10 × 80	套	32.64	0.50	0.44	14.36	13	
119	03010907U	镀锌锁紧螺母 DN(15~20) × 3	个	313.7161	0.38	0.34	106.66	13	
120	03030905	铜合页	副	36.36	12.55	11.11	403.96	13	
121	03031301	导轨 20~30cm	根	1.00	9.87	8.73	8.73	13	
122	03040701	幕墙用五金件	套	15.9583	114.68	101.49	1619.61	13	
123	03051303	刚性阻燃管专用弹簧	根	1.3777	8.45	7.48	10.31	13	
124	03051503	PVC 角码	个	196.00	0.86	0.76	148.96	13	
125	03051505	热镀锌角码	kg	75.1776	6.67	5.90	443.55	13	
126	03110105	砂轮片 Φ 100	片	0.3392	1.60	1.42	0.48	13	
127	03110109	砂轮片 Φ 200	片	4.332	3.60	3.19	13.82	13	
128	03110113	砂轮片 Φ 400	片	0.3392	6.90	6.11	2.07	13	

12 9	03110123	尼龙砂轮 片 $\Phi 400$	片	1.11	12.00	10.62	11.79	1 3	
13 0	03110143	石料切割 锯片	片	1.8372	73.00	64.60	118.68	1 3	
13 1	03110167@1	钢锯条	条	88.5764	0.49	0.43	38.09	1 3	
13 2	03110169	钢锯条	根	2.00	0.45	0.40	0.80	1 3	
13 3	03110181@1	铁砂布 0#~2#	张	35.925	0.88	0.78	28.02	1 3	
13 4	03110183	砂纸	张	6011.3512	0.51	0.45	2705.11	1 3	
13 5	03130101	电焊条	kg	234.7763	9.00	7.96	1868.82	1 3	
13 6	03130107	电焊条 E4303 Φ 3.2	kg	305.4665	10.80	9.56	2920.26	1 3	
13 7	03130115	电焊条 J422 Φ 3.2	kg	11.702	9.80	8.67	101.46	1 3	
13 8	03130145	低合金钢 焊条 E43 系列	kg	518.3295	12.00	10.62	5504.66	1 3	
13 9	03130515@1	焊锡	kg	22.9757	39.00	34.51	792.89	1 3	
14 0	03130517@1	焊锡膏	kg	1.3766	17.00	15.04	20.70	1 3	
14 1	03130813	合金钢钻 头	个	435.5698	9.88	8.74	3806.88	1 3	
14 2	03130833@1	冲击钻头 $\Phi 6\sim 8$	个	4.2744	5.00	4.42	18.89	1 3	
14 3	03130837@1	冲击钻头 $\Phi 12$	个	1.3018	7.10	6.28	8.18	1 3	
14 4	03130839	冲击钻头 $\Phi 6\sim 12$	个	27.9172	4.70	4.16	116.14	1 3	
14 5	03130863	后扩底钻 头	个	2.76	169.50	150.00	414.00	1 3	
14 6	03130865	冲击钻头 $\Phi 14\sim 20$	个	2.13	12.63	11.18	23.81	1 3	
14 7	03150001	插片 $22\times$ 0.5	件	2557.576	0.80	0.71	1815.88	1 3	
14 8	03150011	钢丸	kg	68.70	3.30	2.92	200.60	1 3	

14 9	03150109	钢钉	100 个	30.7615	20.83	18.43	566.93	1 3	
15 0	03150119	气动排钉 F10	100 个	27.1728	5.10	4.51	122.55	1 3	
15 1	03150121	气动排钉 F20	100 个	62.3028	7.10	6.28	391.26	1 3	
15 2	03150123	气动排钉 F30	100 个	388.101	8.20	7.26	2817.61	1 3	
15 3	03150125	射钉	个	4973.9702	0.13	0.12	596.88	1 3	
15 4	03150131@1	水泥钉 10#	个	162.8199	0.10	0.09	14.65	1 3	
15 5	03150139	圆钉	kg	42.877	6.30	5.58	239.25	1 3	
15 6	03150903	铁件	kg	2469.9117	5.40	4.78	11806.18	1 3	
15 7	03150905U	铁件	kg	1.2265	5.40	4.78	5.86	1 3	
15 8	03150905U	铁件	kg	47.4101	5.40	4.78	226.62	1 3	
15 9	03150905@1	铁件(综 合)	kg	152.6388	5.40	4.78	729.61	1 3	
16 0	03150907@1	垫铁	kg	74.9175	5.55	4.91	367.84	1 3	
16 1	04010017	白水泥	kg	41.6288	0.72	0.64	26.64	1 3	
16 2	04010019U	普通硅酸 盐水泥 42.5MPa	t	0.027	500.00	442.48	11.94	1 3	
16 3	04010021	普通硅酸 盐水泥 42.5MPa	kg	14.98	0.50	0.44	6.59	1 3	
16 4	04030003U	黄砂(过筛 中砂)'	m3	0.054	280.00	271.84	14.67	3	
16 5	04030037	金刚砂	kg	45.9351	3.00	2.91	133.67	3	
16 6	04050045	地瓜石	m3	45.552	92.00	89.32	4068.70	3	
16 7	04110031U	白麻理石	m2	21.4888	175.00	169.90	3650.95	3	
16 8	04110031U	白色人造 花岗岩	m2	18.6963	175.00	169.90	3176.50	3	
16 9	04110031U	大理石	m2	28.044	175.00	169.90	4764.68	3	

170	04110031@1U	4cm 厚乳山青花岗岩板	m2	87.0164	175.00	169.90	14784.08	3	
171	04110031@1U	雅博白理石	m2	9.0538	175.00	169.90	1538.24	3	
172	04130001	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	千块	1.4813	760.00	737.86	1092.98	3	
173	04130005U	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	m3	0.0829	680.00	660.19	54.73	3	
174	04150015	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600×200×240	m3	1.8076	258.00	250.49	452.79	3	
175	05010029@1	圆木	m3	0.0131	1550.00	1422.02	18.66	9	
176	05030003	板方材	m3	1.3295	1962.00	1736.28	2308.31	13	
177	05030007	模板材	m3	0.2324	1665.00	1473.45	342.47	13	
178	05030009U	二等板方材	m3	0.0026	1930.00	1707.96	4.48	13	
179	05030051@1	垫木	m3	0.0589	2412.00	2134.51	125.78	13	
180	05050009	胶合板 1220×2440×5	m2	8.0984	26.00	23.01	186.34	13	
181	05070001U	15mm 阻燃板	m2	37.003	19.57	17.32	640.89	13	
182	05070001U	密度板烤漆饰面板	m2	15.75	19.57	17.32	272.79	13	
183	05070001U	15mm 密度板	m2	19.152	19.57	17.32	331.71	13	
184	05090003U	细木工板	m2	33.327	63.00	55.75	1857.98	13	
185	05090005U	水泥压力板	m2	41.517	62.00	54.87	2278.04	13	
186	05090005U	细木工板	m2	1427.3429	62.00	54.87	78318.30	13	

187	05090011U	竹胶板 1220× 2440×9	m2	23.10	20.06	17.75	410.03	13	
188	05090011U	12mm 阻燃 板	m2	1826.4015	20.06	17.75	32418.63	13	
189	05090011U	九夹板	m2	364.056	20.06	17.75	6461.99	13	
190	06110001	钢化中空 玻璃	m2	46.3386	176.33	156.04	7230.68	13	
191	06550005U	5 厚茶镜	m2	28.644	74.45	65.88	1887.07	13	
192	06550005U	5mm 镜面玻 璃	m2	80.3355	74.45	65.88	5292.50	13	
193	07000009	地板砖 800×800	m2	123.60	130.00	115.04	14218.94	13	
194	07030009	全瓷墙面 砖 300× 600	m2	21.045	58.00	51.33	1080.24	13	
195	07050001U	1.2 厚黑钛 不锈钢	m2	33.488	260.70	230.71	7726.02	13	
196	07230001	复合木地 板	m2	55.1928	109.78	97.15	5361.98	13	
197	09000015U	锯成材	m3	2.3809	1774.35	1570.22	3738.56	13	
198	09000015@1	锯成材	m3	0.0591	1774.35	1570.22	92.79	13	
199	09010005U	12mm 厚耐 火石膏板	m2	2734.80	9.93	8.79	24038.89	13	
200	09010005U	水泥压力 板	m2	23.32	9.93	8.79	204.98	13	
201	09010005U	9.5mm 石膏 板	m2	7593.1489	9.93	8.79	66743.78	13	
202	09010005@1	纸面石膏 板 1200× 3000×9.5	m2	2194.5604	9.93	8.79	19290.19	13	
203	09050015U	1.2 厚黑钛 不锈钢	m2	10.673	169.82	150.28	1603.94	13	
204	09070001	矿棉板 600×600	m2	479.5455	24.97	22.10	10597.96	13	
205	09130001U	白色铝塑 板	m2	18.942	62.34	55.17	1045.03	13	
206	09130003U	4mm 厚白色 氟碳漆铝 塑板面	m2	125.1075	90.00	79.65	9964.81	13	

207	09310001U	UV 印刷木纹壁布	m2	694.2716	20.62	18.25	12670.46	13	
208	09310001U	高清 UV 印刷壁布	m2	1867.9712	20.62	18.25	34090.47	13	
209	09390001U	10mm 钢化玻璃	m2	8.25	298.00	263.72	2175.69	13	
210	09390001U	肯德基式商务门 (含闭门器)	m2	17.875	298.00	263.72	4714.00	13	
211	09390001@1U	5+5 夹胶玻璃隔断	m2	50.985	298.00	263.72	13445.76	13	
212	09390001@1U	8mm 双层钢化玻璃 可调节内百叶	m2	65.03	298.00	263.72	17149.71	13	
213	10010001	轻钢龙骨不上人型 (平面)300×300	m2	983.7345	18.50	16.37	16103.73	13	
214	10010009	轻钢龙骨不上人型 (跌级)300×300	m2	94.017	18.50	16.37	1539.06	13	
215	10010011	轻钢龙骨不上人型 (跌级)450×450	m2	2014.6245	21.00	18.58	37431.72	13	
216	10010021	竖向龙骨 QC75	m	8959.1476	5.36	4.74	42466.36	13	
217	10010023	横向龙骨 QC75	m	2185.3214	5.00	4.42	9659.12	13	
218	10010027	通贯龙骨	m	3277.9822	4.12	3.65	11964.63	13	
219	10030019	铝合金专用龙骨	m	29.68	3.35	2.96	87.85	13	
220	10070001	复合式烤漆龙骨(暗架式)	m2	479.5455	21.46	18.99	9106.57	13	
221	10130001	支撑卡	个	7802.8042	0.49	0.43	3355.21	13	
222	11000005U	单开门	扇	6.00	1800.00	1592.92	9557.52	13	

22 3	11000005@1	成品门扇	扇	6.00	1800.00	1592.92	9557.52	1 3	
22 4	11030013	钢质防火门	m2	14.148	587.16	519.61	7351.44	1 3	
22 5	11090017	铝合金平开门	m2	15.9307	350.00	309.73	4934.22	1 3	
22 6	12010011U	木质收边条	m	127.20	11.01	9.74	1238.93	1 3	
22 7	12030007U	成品铝型材边框	m	27.666	15.07	13.34	369.06	1 3	
22 8	12050001U	白麻理石	m2	3.045	230.00	203.54	619.78	1 3	
22 9	12090007U	透光亚克力灯槽 120mm 宽	m	68.90	8.47	7.50	516.75	1 3	
23 0	13010023	酚醛清漆	kg	2.166	11.94	10.57	22.89	1 3	
23 1	13010031@1	酚醛调和漆	kg	6.036	15.00	13.27	80.10	1 3	
23 2	13010045	环氧富锌(底漆)	kg	24.9152	23.20	20.53	511.51	1 3	
23 3	13010065	成品腻子	kg	9850.9174	12.30	10.88	107177.98	1 3	
23 4	13030053U	蓝色乳胶漆	kg	14.7025	15.32	13.56	199.37	1 3	
23 5	13030053	乳胶漆	kg	1746.9622	15.32	13.56	23688.81	1 3	
23 6	13030081U	白色硅藻泥	kg	103.301	15.82	14.00	1446.21	1 3	
23 7	13050005@1	防锈漆 C53-1	kg	11.6334	13.20	11.68	135.88	1 3	
23 8	13050015	红丹防锈漆	kg	2.8662	15.40	13.63	39.07	1 3	
23 9	13050029	沥青绝缘漆	kg	0.8499	7.84	6.94	5.90	1 3	
24 0	13050041	防火涂料	kg	970.7207	17.90	15.84	15376.22	1 3	
24 1	13350013	三元乙丙胶条	kg	5.749	17.40	15.40	88.53	1 3	
24 2	13350027	密封油膏	kg	8.6957	1.68	1.49	12.96	1 3	
24 3	13410001	嵌缝料	kg	1.646	2.53	2.24	3.69	1 3	

24 4	13410007	嵌缝石膏	kg	1575.771	0.55	0.49	772.13	1 3	
24 5	14010001	防腐油	kg	17.4598	2.36	2.09	36.49	1 3	
24 6	14030007@1	汽油	kg	13.74	6.90	6.11	83.95	1 3	
24 7	14030017@1	汽油 92#~95#	kg	67.9726	7.65	6.77	460.17	1 3	
24 8	14030023	溶剂汽油 200#	kg	1.9494	7.42	6.57	12.81	1 3	
24 9	14050005	油漆溶剂 油	kg	0.3327	5.00	4.42	1.47	1 3	
25 0	14090001@1	电力复合 脂	kg	6.4413	42.00	37.17	239.42	1 3	
25 1	14330025	硬酯酸(一 级)	kg	0.4384	9.00	7.96	3.49	1 3	
25 2	14350013	发泡剂 750mL	支	2.1727	19.15	16.95	36.83	1 3	
25 3	14350025	隔离剂	kg	9.701	3.37	2.98	28.91	1 3	
25 4	14350077	松香水	kg	1.805	8.92	7.89	14.24	1 3	
25 5	14350155	稀释剂	kg	81.6504	13.36	11.82	965.11	1 3	
25 6	14390001	氧气	m3	29.8582	5.83	5.35	159.74	9	
25 7	14390003	乙炔气	m3	12.9497	15.58	14.29	185.05	9	
25 8	14410003	108 胶	kg	19.0312	2.00	1.77	33.69	1 3	
25 9	14410007	AB 干挂胶	kg	0.3684	38.71	34.26	12.62	1 3	
26 0	14410009	XY 401 胶	kg	3.22	12.49	11.05	35.58	1 3	
26 1	14410013	白乳胶	kg	49.1111	8.73	7.73	379.63	1 3	
26 2	14410017	玻璃胶 310g	支	99.9903	10.83	9.58	957.91	1 3	
26 3	14410025	硅酮结构 胶	kg	38.6107	104.67	92.63	3576.51	1 3	
26 4	14410033	密封胶	kg	5.9415	25.93	22.95	136.36	1 3	
26 5	14410055	干粉型胶 粘剂	kg	174.498	14.01	12.40	2163.78	1 3	

26 6	14410057	胶合剂	kg	1.1743	13.50	11.95	14.03	1 3	
26 7	14410071	密封膨胀 泡沫胶	kg	5.54	19.67	17.41	96.45	1 3	
26 8	14410073	耐候密封 胶	kg	75.3312	21.04	18.62	1402.67	1 3	
26 9	14410075	万能胶	kg	97.2751	21.74	19.24	1871.57	1 3	
27 0	14410081	防火胶	kg	14.5508	40.29	35.65	518.74	1 3	
27 1	14410123	乳液界面 剂	kg	552.2075	2.12	1.88	1038.15	1 3	
27 2	14410125	壁纸专业 粘结剂	kg	554.4163	8.33	7.37	4086.05	1 3	
27 3	14430013	双面胶带	m	243.052	1.16	1.03	250.34	1 3	
27 4	14430027@1	自粘性橡 胶带 20mm ×5m	卷	15.26	6.20	5.49	83.78	1 3	
27 5	14430029	自粘性橡 胶带 25mm ×20m	卷	0.12	14.42	12.76	1.53	1 3	
27 6	14430043	美纹纸胶 带	m	100.389	0.20	0.18	18.07	1 3	
27 7	15030001	岩棉	m3	2.2401	580.06	513.33	1149.92	1 3	
27 8	15130035	泡沫垫杆	m	198.9736	2.65	2.35	467.59	1 3	
27 9	15130037	3~5 厚泡 沫塑料衬 垫	m2	57.3156	1.52	1.35	77.38	1 3	
28 0	16030001U	防火吸音 棉	m2	451.50	38.00	33.63	15183.95	1 3	
28 1	17010057	钢管 Φ 48.3×3.6	m	8.3512	18.50	16.37	136.71	1 3	
28 2	17010083	方钢管 25 ×25×2.5	m	122.9037	4.64	4.11	505.13	1 3	
28 3	17250019@1	塑料软管	kg	1.39	13.27	11.74	16.32	1 3	
28 4	17250027	塑料软管 Φ 6	m	19.70	0.42	0.37	7.29	1 3	
28 5	17250179	异型塑料 管 Φ 2.5~5.0	m	4.925	2.80	2.48	12.21	1 3	

28 6	18150215	可挠金属 套管接头 KS-17	个	26.04	1.98	1.75	45.57	1 3	
28 7	18150235@1	直管接头 Φ20	个	434.6494	1.14	1.01	439.00	1 3	
28 8	18150237	直管接头 Φ25	个	9.0393	1.27	1.12	10.12	1 3	
28 9	18150239	直管接头 Φ32	个	7.4304	1.56	1.38	10.25	1 3	
29 0	18150241	直管接头 Φ40	个	5.2725	2.05	1.81	9.54	1 3	
29 1	18150243	直管接头 Φ50	个	0.5427	2.38	2.11	1.15	1 3	
29 2	18150245	弯管接头 Φ32	个	1.3415	1.24	1.10	1.48	1 3	
29 3	18150247	弯管接头 Φ40	个	0.975	1.34	1.19	1.16	1 3	
29 4	18150249	弯管接头 Φ50	个	0.0982	1.42	1.26	0.12	1 3	
29 5	18250079	管卡子 Φ 20	个	577.331	0.20	0.18	103.92	1 3	
29 6	18250081	管卡子 Φ 25	个	10.1157	0.21	0.19	1.92	1 3	
29 7	18250083	管卡子 Φ 32	个	5.7981	0.40	0.35	2.03	1 3	
29 8	18250085	管卡子 Φ 40	个	3.1832	0.46	0.41	1.31	1 3	
29 9	18250087	管卡子 Φ 50	个	0.4219	0.61	0.54	0.23	1 3	
30 0	18250119	吊管卡子 Φ20	个	2309.5422	0.45	0.40	923.82	1 3	
30 1	18250121	吊管卡子 Φ25	个	40.4569	0.56	0.50	20.23	1 3	
30 2	18250123	吊管卡子 Φ32	个	23.1891	0.79	0.70	16.23	1 3	
30 3	18250125	吊管卡子 Φ40	个	12.7281	0.99	0.88	11.20	1 3	
30 4	18250127	吊管卡子 Φ50	个	1.687	1.43	1.27	2.14	1 3	
30 5	18250155	可挠金属 套管卡子 SP-17	个	351.23	1.67	1.48	519.82	1 3	
30 6	18250177	固定卡子 3×80	套	52.118	2.53	2.24	116.74	1 3	

30 7	18250185	接地卡子 (综合)	个	51.088	3.84	3.40	173.70	1 3	
30 8	18250265	管码 FCP20	个	1230.747	1.20	1.06	1304.59	1 3	
30 9	27060001	接地线 5.5~ 16.0mm ²	m	76.3263	8.21	7.27	554.89	1 3	
31 0	27170021@1	电气绝缘 胶带 18mm ×10m× 0.13mm	卷	21.5504	8.54	7.56	162.92	1 3	
31 1	27170023	黄腊带 20mm×10m	卷	49.644	10.26	9.08	450.77	1 3	
31 2	27170029	相色带 20mm×20m	卷	2.806	6.00	5.31	14.90	1 3	
31 3	27250015	扁形塑料 绑带	m	296.3596	0.86	0.76	225.23	1 3	
31 4	28010037@1	镀锡裸铜 绞线 6mm ²	m	20.90	4.80	4.25	88.82	1 3	
31 5	28010039@1	镀锡裸铜 绞线 10mm ²	m	1.50	9.38	8.30	12.45	1 3	
31 6	28010041	镀锡裸铜 绞线 16mm ²	m	9.66	15.10	13.36	129.06	1 3	
31 7	28030023@1	铜芯塑料 绝缘电线 BV-2.5mm ²	m	24.095	1.80	1.59	38.31	1 3	
31 8	28030025	铜芯塑料 绝缘电线 BV-4mm ²	m	1.832	2.80	2.48	4.54	1 3	
31 9	28030041@1	铜芯塑料 绝缘电线 BV-105℃- 2.5mm ²	m	496.3978	1.60	1.42	704.88	1 3	
32 0	28030053	铜芯塑料 绝缘软电 线 BVR- 4mm ²	m	6.1535	2.10	1.86	11.45	1 3	
32 1	28030069	铜芯橡皮 绝缘电线 BX-2.5mm ²	m	0.24	1.53	1.35	0.32	1 3	

32 2	28030103@1	塑料绝缘 线 BV- 2.5mm ²	m	6.253	1.83	1.62	10.13	1 3	
32 3	28030109@1	绞型软线 RVS-2× 0.5	m	366.48	1.20	1.06	388.47	1 3	
32 4	29060023	塑料护口 钢管用 15~20	个	313.7161	0.09	0.08	25.10	1 3	
32 5	29060067	镀锌电缆 卡子 2× 35	套	106.1101	2.49	2.20	233.44	1 3	
32 6	29060069	镀锌电缆 卡子 3× 35	套	59.9312	2.16	1.91	114.47	1 3	
32 7	29060197	可挠金属 套管护口 BP-17	个	24.4125	0.08	0.07	1.71	1 3	
32 8	29060237	阻燃管接 头 FST20	个	303.267	0.60	0.53	160.73	1 3	
32 9	29060251@1	螺纹盒接 头 φ20	个	493.5075	1.45	1.28	631.69	1 3	
33 0	29060253	螺纹盒接 头 φ25	个	10.3587	1.90	1.68	17.40	1 3	
33 1	29060255	螺纹盒接 头 φ32	个	8.515	2.20	1.95	16.60	1 3	
33 2	29060257	螺纹盒接 头 φ40	个	6.105	2.60	2.30	14.04	1 3	
33 3	29060259	螺纹盒接 头 φ50	个	0.6984	3.50	3.10	2.17	1 3	
33 4	29060277	阻燃管入 盒接头及 锁母 20	套	208.685	1.13	1.00	208.69	1 3	
33 5	29090009@1	铜接线端 子 DT- 6mm ²	个	28.918	1.82	1.61	46.56	1 3	
33 6	29090011@1	铜接线端 子 DT- 10mm ²	个	75.274	2.23	1.97	148.29	1 3	
33 7	29090013	铜接线端 子 DT- 16mm ²	个	7.038	2.50	2.21	15.55	1 3	

33 8	29090015	铜接线端子 DT-25mm ²	个	8.648	3.15	2.79	24.13	1 3	
33 9	29090023	铜接线端子 DT-95mm ²	个	17.296	10.10	8.94	154.63	1 3	
34 0	29090037@1	铜接线端子 20A	个	773.4508	0.39	0.35	270.71	1 3	
34 1	29210055	通贯龙骨连接件	个	1300.4674	1.00	0.88	1144.41	1 3	
34 2	29210057	不锈钢连接件	个	104.2572	8.00	7.08	738.14	1 3	
34 3	29250043	电缆吊挂 3×50	套	44.9846	3.65	3.23	145.30	1 3	
34 4	33410017	成品门套	m	17.877	120.00	106.19	1898.36	1 3	
34 5	33410029	成品贴脸	m	25.277	3.10	2.74	69.26	1 3	
34 6	34050003	草板纸 80#	张	22.629	4.43	3.92	88.71	1 3	
34 7	34070009	塑料手套 ST 型	个	26.565	16.00	14.16	376.16	1 3	
34 8	34090017	锯末	m ³	1.6954	19.30	17.08	28.96	1 3	
34 9	34110003	水	m ³	29.9829	6.55	6.36	190.69	3	
35 0	34110009	电	kW·h	648.6057	0.90	0.80	518.88	1 3	
35 1	34130003	标志牌	个	4.9566	1.65	1.46	7.24	1 3	
35 2	34130005	标志牌(塑料扁形)	个	372.6211	1.30	1.15	428.51	1 3	
35 3	35010005	复合木模板	m ²	29.2516	35.00	30.97	905.92	1 3	
35 4	35020001	回转扣件	个	0.7172	6.00	5.31	3.81	1 3	
35 5	35020003	直角扣件	个	4.6189	6.00	5.31	24.53	1 3	
35 6	35020005	对接扣件	个	0.8051	5.00	4.42	3.56	1 3	
35 7	35030017	木脚手板	m ³	0.3367	1940.00	1716.81	577.98	1 3	
35 8	35030019	木脚手板 Δ=5cm	m ³	0.2281	1940.00	1716.81	391.54	1 3	

35 9	35030029	底座	个	0.7804	7.00	6.19	4.83	1 3	
36 0	80010001	混合砂浆 M5.0(现 拌)	m3	0.4837	395.90	384.37	185.90	3	
36 1	80010057	干硬性水 泥砂浆 1:3(现拌)	m3	7.5586	538.66	522.97	3952.93	3	
36 2	80050005	水泥抹灰 砂浆 1:1(现拌)	m3	0.2031	593.77	576.48	117.09	3	
36 3	80050009	水泥抹灰 砂浆 1:2(现拌)	m3	0.2262	584.97	567.93	128.46	3	
36 4	80050011	水泥抹灰 砂浆 1:2.5(现 拌)	m3	1.1562	580.47	563.56	651.59	3	
36 5	80050012	水泥砂浆 1:2.5(现 拌)	m3	11.5651	580.47	563.56	6517.64	- -	
36 6	80050013	水泥抹灰 砂浆 1:3(现拌)	m3	0.7804	539.97	524.24	409.12	3	
36 7	80050057	素水泥浆 (现拌)	m3	0.3004	752.97	731.04	219.62	3	
36 8	80210003	C15 现浇混 凝土碎石 <40(预 拌)	m3	14.9177	440.00	427.18	6372.54	3	
36 9	80210019	C25 现浇混 凝土碎石 <40(预 拌)	m3	2.2321	450.00	436.89	975.18	3	
37 0	80210021	C30 现浇混 凝土碎石 <20(预 拌)	m3	2.0503	480.00	466.02	955.48	3	
37 1	80210025	C30 现浇混 凝土碎石 <40(预 拌)	m3	29.0742	480.00	466.02	13549.16	3	
37 2	870613023@ 1	手持式万 用表	台班	1.682	4.12	4.11	6.91	- -	

37 3	870613028	工业用真 有效值万 用表	台班	4.9946	5.64	5.63	28.12	- -	
37 4	870699068@ 1	相位表	台班	0.789	9.68	9.61	7.58	- -	
37 5	873110056@ 1	振荡器	台班	0.789	17.13	17.06	13.46	- -	
37 6	873150102	对讲机(一 对)	台班	24.973	4.27	4.23	105.64	- -	
37 7	873152014@ 1	电缆测试 仪	台班	0.841	16.07	16.04	13.49	- -	
37 8	990101015	履带式推 土机 75kW	台班	0.1681	873.40	834.41	140.26	- -	
37 9	990106030	履带式单 斗挖掘机 (液压) 1m ³	台班	0.0626	1129.94	1086.47	67.97	- -	
38 0	990123010	电动夯实 机 250N·m	台班	1.6466	29.96	28.30	46.60	- -	
38 1	990303030	轮胎式起 重机 20t	台班	0.1575	964.87	936.23	147.46	- -	
38 2	990304002	汽车式起 重机 5t	台班	0.2244	644.95	628.87	141.13	- -	
38 3	990304024	汽车式起 重机 25t	台班	0.458	1069.50	1041.39	476.96	- -	
38 4	990309020	门式起重 机 10t	台班	2.061	470.43	461.60	951.36	- -	
38 5	990309030	门式起重 机 20t	台班	0.7786	670.35	649.64	505.81	- -	
38 6	990401020	载重汽车 5t	台班	0.2244	422.42	400.21	89.82	- -	
38 7	990401025	载重汽车 6t	台班	4.7634	440.29	417.36	1988.06	- -	
38 8	990401030	载重汽车 8t	台班	0.6785	499.63	475.14	322.36	- -	
38 9	990407020	轨道平车 10t	台班	1.2824	86.37	86.37	110.76	- -	
39 0	990503030	电动单筒 慢速卷扬 机 50kN	台班	0.7332	211.16	207.80	152.37	- -	
39 1	990605020	混凝土搅 拌站 25m ³ /h	台班	0.1439	2143.85	2116.97	304.56	- -	

39 2	990606010	混凝土搅拌运输车 4m ³	台班	0.3639	795.43	770.89	280.56	- -	
39 3	990610010	灰浆搅拌机 200L	台班	2.2847	203.30	202.44	462.52	- -	
39 4	990618510	混凝土振捣器 平板式	台班	1.5189	8.14	7.74	11.76	- -	
39 5	990618520	混凝土振捣器 插入式	台班	2.0378	8.42	8.02	16.34	- -	
39 6	990702010	钢筋切断机 40mm	台班	0.615	48.31	45.10	27.74	- -	
39 7	990703010	钢筋弯曲机 40mm	台班	1.2261	28.43	27.15	33.29	- -	
39 8	990706010	木工圆锯机 500mm	台班	2.3378	30.63	28.23	66.00	- -	
39 9	990711010	木工双面压刨床 600mm	台班	0.0558	58.85	54.45	3.04	- -	
40 0	990728020	摇臂钻床 50mm	台班	0.6412	23.23	22.25	14.27	- -	
40 1	990732050	剪板机 40 ×3100	台班	0.3279	640.02	629.54	206.39	- -	
40 2	990733035	钢板校平机 30× 2600	台班	0.3279	2146.71	2127.94	697.65	- -	
40 3	990735010	联合冲剪机 16mm	台班	0.3375	347.08	345.78	116.71	- -	
40 4	990736020	刨边机 12000mm	台班	0.3999	574.05	566.46	226.53	- -	
40 5	990745520	砂轮切割机 φ400	台班	2.4392	25.84	23.98	58.49	- -	
40 6	990749010	型钢剪断机 500mm	台班	0.2676	285.98	280.66	75.09	- -	
40 7	990751010	型钢矫正机 60× 800	台班	0.2676	260.90	254.48	68.09	- -	
40 8	990774610	石料切割机	台班	6.5717	49.74	48.43	318.27	- -	
40 9	990776020	抛丸除锈机 500mm	台班	0.916	384.51	380.63	348.66	- -	
41 0	990782510	电动切割机	台班	103.8243	12.30	12.00	1245.89	- -	

41 1	990782610	双头切割机	台班	1.3381	17.50	17.17	22.98	- -	
41 2	990901010	交流弧焊机 21kV·A	台班	4.8503	70.62	64.60	313.33	- -	
41 3	990901020	交流弧焊机 32kV·A	台班	172.6401	104.40	94.74	16355.92	- -	
41 4	990901040	交流弧焊机 42kV·A	台班	10.6479	146.62	132.39	1409.68	- -	
41 5	990910030	对焊机 75kV·A	台班	0.0794	133.90	121.70	9.66	- -	
41 6	990919030	电焊条烘干箱 600 ×500× 750	台班	4.0762	29.61	28.22	115.03	- -	
41 7	990919510	电焊条恒温箱	台班	4.0762	22.08	21.08	85.93	- -	
41 8	991003020	电动空气 压缩机 0.6m ³ /min	台班	10.3341	42.63	40.21	415.53	- -	
41 9	991003030	电动空气 压缩机 1m ³ /min	台班	1.1269	59.18	55.15	62.15	- -	
42 0	991003040	电动空气 压缩机 3m ³ /min	台班	0.6384	141.99	131.24	83.79	- -	
42 1	991003070	电动空气 压缩机 10m ³ /min	台班	0.3664	444.26	403.94	148.00	- -	
42 2	991215710	双组分注 胶机	台班	0.66	266.24	264.26	174.41	- -	
42 3		拆除踢脚 线	m ²	5.33	30.00	30.00	159.90	- -	
42 4		新建大门 范围内原 台阶、道 路及右侧 土坡	项	1.00	2100.00	2100.00	2100.00	- -	
42 5		拆除电管	m	850.00	0.80	0.80	680.00	- -	
42 6		拆除电线	m	3000.00	0.30	0.30	900.00	- -	

427		顶棚开灯孔	个	363.00	15.00	15.00	5445.00	-	
428		垃圾清理及外运	m3	45.00	40.00	40.00	1800.00	-	
429		卫生清理	m2	3750.00	3.00	3.00	11250.00	-	
430		拆除地砖面	m2	46.78	15.00	13.27	620.77	13	
431		弧形一体书架坐凳	m	6.36	900.00	796.46	5065.49	13	
432		木饰面矮柜	m	2.86	400.00	353.98	1012.38	13	
433		地面抠槽及恢复	m	15.43	20.00	17.70	273.11	13	
434		墙面木饰面隔板造型	组	1.00	4000.00	3539.82	3539.82	13	
435		木饰面矮柜	m	3.02	847.50	750.00	2265.00	13	
436		真石漆造型围边	m	15.00	30.00	26.55	398.25	13	
437		白色投影漆	m2	31.308	80.00	70.80	2216.61	13	
438		梯步防滑槽	m	135.00	11.30	10.00	1350.00	13	
439		软膜灯箱	m²	18.04	400.00	353.98	6385.80	13	
440		定制实木烤漆圆形休闲座椅	个	2.00	34500.00	30530.97	61061.94	13	
441		拆除混凝土垫层	m2	2.81	50.00	44.25	124.34	13	
442		定制造型服务台	个	8.60	4746.00	4200.00	36120.00	13	
443		定制异形实木烤漆休闲长椅	组	4.00	27911.00	24700.00	98800.00	13	
444		定制实木烤漆船型展台 白色	个	3.00	18080.00	16000.00	48000.00	13	
445		定制实木烤漆船型展台 蓝色	个	1.00	18080.00	16000.00	16000.00	13	

44 6		定制花生 仿真品休 闲沙发	个	5.00	2260.00	2000.00	10000.00	1 3	
44 7		定制生姜 仿真品休 闲沙发	个	3.00	2260.00	2000.00	6000.00	1 3	
44 8		定制牡蛎 仿真品休 闲沙发	个	1.00	2260.00	2000.00	2000.00	1 3	
44 9		定制金属 烤漆资料 夹	个	3.00	734.50	650.00	1950.00	1 3	
45 0		金属烤漆 触屏机柜	个	8.00	457.65	405.00	3240.00	1 3	
45 1		定制异形 休闲圆弧 沙发	组	4.00	11300.0 0	10000.0 0	40000.00	1 3	
45 2		地面回填	m3	121.39	70.00	61.95	7520.11	1 3	
45 3		定制沙发 靠背	个	20.00	60.00	53.10	1062.00	1 3	
45 4		定制茶几	组	4.00	1954.90	1730.00	6920.00	1 3	
45 5		定制实木 烤漆吧台	个	1.00	18080.0 0	16000.0 0	16000.00	1 3	
45 6		定制异形 实木烤漆 展台（圆 形）	组	1.00	9605.00	8500.00	8500.00	1 3	
45 7		定制异形 实木烤漆 展台（圆 形）	组	1.00	9040.00	8000.00	8000.00	1 3	
45 8		定制异形 实木烤漆 展台（圆 形）	组	1.00	18080.0 0	16000.0 0	16000.00	1 3	
45 9		定制异形 实木烤漆 展台（白 色船形）	组	2.00	18080.0 0	16000.0 0	32000.00	1 3	
46 0		定制书柜	个	25.60	678.00	600.00	15360.00	1 3	

46 1		定制艺术 休闲沙发 椅	个	9.00	621.50	550.00	4950.00	1 3	
46 2		定制艺术 休闲茶几	个	3.00	960.50	850.00	2550.00	1 3	
46 3		榻榻米坐 垫	个	20.00	45.20	40.00	800.00	1 3	
46 4		塑钢玻璃 门	m²	5.76	615.00	544.25	3134.88	1 3	
46 5		真石漆	m2	73.18	150.00	132.74	9713.91	1 3	
46 6		脚手架搭 拆	项	2.00	600.00	530.97	1061.94	1 3	
46 7		城市会客 厅不锈钢 造型导视	项	1.00	96050.0 0	85000.0 0	85000.00	1 3	
46 8		方柱不锈 钢导视牌	项	1.00	8136.00	7200.00	7200.00	1 3	
46 9		SBS 防水卷 材两层	m²	67.20	79.10	70.00	4704.00	1 3	
47 0		1cm 厚绿色 草皮	m2	69.89	8.00	7.08	494.82	1 3	
47 1		靠墙卡坐 书架	m	9.20	600.00	530.97	4884.92	1 3	
47 2		余方弃 置, 含装 车	m3	21.70	29.38	26.00	564.20	1 3	
		人工费合 计:					726099.79		
		材料费合 计:					1760867.3 7		
		其中:暂估 材料费					0.00		
		机械费合 计:					29658.52		

工 程 议 价 材 料 表

工程名称:城市会客厅室内外装饰装修工程

序 号	编 号	名 称	单 位	数 量	地区价 (除税)	小计 (除税)	市场价 (除税)	小计 (除税)	差额 (除税)	税 率
1	00010010U	综合工 日(土 建)	工 日	127.5015	128.00	16320.19	117.00	14917.67	-1402.52	--
2	00010010	综合工 日(土 建)	工 日	172.0603	128.00	22023.72	117.00	20131.06	-1892.66	--
3	00010020	综合工 日(装 饰)	工 日	4062.7396	138.00	560658.06	114.00	463152.31	-97505.75	--
4	00010020U	综合工 日(装 饰)	工 日	10.4796	138.00	1446.18	114.00	1194.67	-251.51	--
5	00010030U	综合工 日(安 装)	工 日	634.9978	138.00	87629.70	117.00	74294.74	-13334.95	--
6	01000010	综合工 日(土 建)	工 日	53.8856	133.00	7166.78	117.00	6304.61	-862.17	--
7	01000020	综合工 日(安 装)	工 日	2.544	138.00	351.07	117.00	297.65	-53.42	--
8	01000005U	型钢	t	0.4961	3628.32	1800.10	5486.73	2722.10	922.00	13
9	01000007	型钢	kg	10624.2676	3.63	38566.09	5.49	58327.23	19761.14	13
10	01010027	钢筋 HRB335 ≤Φ10	t	1.0802	3982.30	4301.60	5486.73	5926.66	1625.06	13
11	01010029	钢筋 HRB335 ≤Φ18	t	0.6469	3849.56	2490.20	5486.73	3549.26	1059.05	13
12	01010035	钢筋 HRB335 >Φ25	t	0.597	3867.26	2308.60	5486.73	3275.36	966.76	13
13	01010041	钢筋 HRB400 ≤Φ12	t	0.4355	3805.31	1657.36	5486.73	2389.69	732.33	13

14	01010043	钢筋 HRB400 ≤Φ18	t	0.2933	3628.32	1064.11	5486.73	1609.15	545.03	13
15	01010069@1	钢筋 Φ 8	t	0.0857	3761.06	322.25	5486.73	470.10	147.86	13
16	01130001	扁钢(综 合)	kg	30.9267	3.75	115.98	5.49	169.79	53.81	13
17	01210004	角钢(综 合)	kg	1142.232	3.72	4249.10	5.49	6270.85	2021.75	13
18	01210014@1	角钢 L(70~ 80)× (4~10)	t	0.5259	3761.06	1977.92	5486.73	2885.44	907.52	13
19	01210016@1	角钢 L(90~ 100)× (50~ 63)× (5.5~ 10)	t	0.4856	3805.31	1847.95	5486.73	2664.49	816.54	13
20	01210018@1	角钢 L(100~ 140)× (80~ 90)× (6~14)	t	0.5865	3805.31	2231.81	5486.73	3217.97	986.15	13
21	01210020@1	角钢 L(160~ 200)× (100~ 125)× (10~ 18)	t	0.7234	3805.31	2752.57	5486.73	3968.83	1216.26	13
22	01290007	钢板(综 合)	kg	9.0178	3.98	35.89	5.49	49.51	13.62	13
23	01290061@1	中厚钢 板 δ 8~10	t	0.1975	3982.30	786.33	5486.73	1083.38	297.06	13
24	01290073@1	中厚钢 板 δ 16~20	t	1.4697	3628.32	5332.63	5486.73	8063.98	2731.35	13
25	01290077@1	中厚钢 板 δ 31~40	t	0.3701	3805.31	1408.44	5486.73	2030.78	622.34	13

26	02090029U	高清 UV 软膜 (不含 光源)	m2	58.80	144.55	8499.54	132.74	7805.11	-694.43	13
27	02110027U	5mm 雪 弗板踢 脚线	m2	58.565	13.70	802.34	17.70	1036.60	234.26	13
28	02170001U	40mm 雪 弗板	m2	19.4512	115.43	2245.26	97.35	1893.58	-351.68	13
29	02170001U	3mm 亚 克力板	m2	10.50	115.43	1212.02	44.25	464.63	-747.39	13
30	03150903	铁件	kg	2469.9117	4.78	11806.18	5.49	13559.82	1753.64	13
31	03150905U	铁件	kg	1.2265	4.78	5.86	5.49	6.73	0.87	13
32	03150905U	铁件	kg	47.4101	4.78	226.62	5.49	260.28	33.66	13
33	04030003U	黄砂(过 筛中 砂)'	m3	0.054	271.84	14.67	121.36	6.55	-8.12	3
34	04050045	地瓜石	m3	45.552	89.32	4068.70	60.19	2741.77	-1326.93	3
35	04110031U	白麻理 石	m2	21.4888	169.90	3650.95	145.63	3129.41	-521.53	3
36	04110031U	白色人 造花岗 岩	m2	18.6963	169.90	3176.50	145.63	2722.74	-453.76	3
37	04110031U	大理石	m2	28.044	169.90	4764.68	82.52	2314.19	-2450.48	3
38	04110031@1U	4cm 厚 乳山青 花岗岩 板	m2	87.0164	169.90	14784.08	186.41	16220.72	1436.64	3
39	04110031@1U	雅博白 理石	m2	9.0538	169.90	1538.24	194.17	1757.98	219.74	3
40	04130001	烧结煤 矸石普 通砖 240× 115×53	千 块	1.4813	737.86	1092.98	582.52	862.88	-230.10	3
41	04130005U	烧结煤 矸石普 通砖 240× 115×53	m3	0.0829	660.19	54.73	582.52	48.29	-6.44	3
42	04150015	蒸压粉 煤灰加	m3	1.8076	250.49	452.79	239.81	433.49	-19.31	3

		气混凝土砌块 600× 200× 240								
43	05030003	板方材	m3	1.3295	1736.28	2308.31	2035.40	2705.98	397.67	13
44	05030007	模板材	m3	0.2324	1473.45	342.47	2035.40	473.08	130.61	13
45	05030009U	二等板 方材	m3	0.0026	1707.96	4.48	2035.40	5.34	0.86	13
46	05030051@1	垫木	m3	0.0589	2134.51	125.78	2035.40	119.94	-5.84	13
47	05070001U	15mm 阻 燃板	m2	37.003	17.32	640.89	48.67	1800.94	1160.05	13
48	05070001U	密度板 烤漆饰 面板	m2	15.75	17.32	272.79	44.25	696.94	424.15	13
49	05070001U	15mm 密 度板	m2	19.152	17.32	331.71	30.97	593.14	261.42	13
50	05090003U	细木工 板	m2	33.327	55.75	1857.98	35.40	1179.78	-678.20	13
51	05090005U	水泥压 力板	m2	41.517	54.87	2278.04	26.55	1102.28	-1175.76	13
52	05090005U	细木工 板	m2	1427.3429	54.87	78318.30	35.40	50527.94	-27790.37	13
53	05090011U	竹胶板 1220× 2440×9	m2	23.10	17.75	410.03	31.86	735.97	325.94	13
54	05090011U	12mm 阻 燃板	m2	1826.4015	17.75	32418.63	44.25	80818.27	48399.64	13
55	05090011U	九夹板	m2	364.056	17.75	6461.99	22.12	8052.92	1590.92	13
56	06550005U	5 厚茶 镜	m2	28.644	65.88	1887.07	71.68	2053.20	166.14	13
57	06550005U	5mm 镜 面玻璃	m2	80.3355	65.88	5292.50	86.73	6967.50	1675.00	13
58	07000009	地板砖 800× 800	m2	123.60	115.04	14218.94	92.92	11484.91	-2734.03	13
59	07030009	全瓷墙 面砖 300× 600	m2	21.045	51.33	1080.24	53.10	1117.49	37.25	13
60	07050001U	1.2 厚 黑钛不 锈钢	m2	33.488	230.71	7726.02	424.78	14225.03	6499.02	13

61	07230001	复合木地板	m2	55.1928	97.15	5361.98	88.50	4884.56	-477.42	13
62	09000015U	锯成材	m3	2.3809	1570.22	3738.56	1946.90	4635.40	896.84	13
63	09010005U	12mm 厚 耐火石膏板	m2	2734.80	8.79	24038.89	13.27	36290.80	12251.90	13
64	09010005U	水泥压力板	m2	23.32	8.79	204.98	26.55	619.15	414.16	13
65	09010005U	9.5mm 石膏板	m2	7593.1489	8.79	66743.78	10.62	80639.24	13895.46	13
66	09050015U	1.2 厚 黑钛不锈钢	m2	10.673	150.28	1603.94	424.78	4533.68	2929.74	13
67	09070001	矿棉板 600× 600	m2	479.5455	22.10	10597.96	26.55	12731.93	2133.98	13
68	09130001U	白色铝 塑板	m2	18.942	55.17	1045.03	44.25	838.18	-206.85	13
69	09310001U	UV 印刷 木纹壁 布	m2	694.2716	18.25	12670.46	53.10	36865.82	24195.37	13
70	09310001U	高清 UV 印刷壁 布	m2	1867.9712	18.25	34090.47	53.10	99189.27	65098.80	13
71	09390001U	10mm 钢 化玻璃	m2	8.25	263.72	2175.69	88.50	730.13	-1445.57	13
72	09390001U	肯德基 式商务 门（含 闭门 器）	m2	17.875	263.72	4714.00	486.73	8700.30	3986.30	13
73	09390001@1U	5+5 夹 胶玻璃 隔断	m2	50.985	263.72	13445.76	176.99	9023.84	-4421.93	13
74	09390001@1U	8mm 双 层钢化 玻璃 可 调节内 百叶	m2	65.03	263.72	17149.71	442.48	28774.47	11624.76	13
75	11000005U	单开门	扇	6.00	1592.92	9557.52	1150.44	6902.64	-2654.88	13
76	11000005@1	成品门 扇	扇	6.00	1592.92	9557.52	884.96	5309.76	-4247.76	13

77	11030013	钢质防火门	m ²	14.148	519.61	7351.44	495.58	7011.47	-339.98	13
78	11090017	铝合金平开门	m ²	15.9307	309.73	4934.22	575.22	9163.67	4229.45	13
79	12010011U	木质收边条	m	127.20	9.74	1238.93	4.42	562.22	-676.70	13
80	12030007U	成品铝型材边框	m	27.666	13.34	369.06	10.62	293.81	-75.25	13
81	12050001U	白麻理石	m ²	3.045	203.54	619.78	132.74	404.19	-215.59	13
82	12090007U	透光亚克力灯槽 120mm宽	m	68.90	7.50	516.75	26.55	1829.29	1312.54	13
83	13010065	成品腻子	kg	9850.9174	10.88	107177.98	2.21	21770.53	-85407.45	13
84	13030053U	蓝色乳胶漆	kg	14.7025	13.56	199.37	22.12	325.22	125.85	13
85	13050041	防火涂料	kg	970.7207	15.84	15376.22	7.08	6872.70	-8503.51	13
86	14410013	白乳胶	kg	49.1111	7.73	379.63	3.54	173.85	-205.78	13
87	14410025	硅酮结构胶	kg	38.6107	92.63	3576.51	51.33	1981.89	-1594.62	13
88	16030001U	防火吸音棉	m ²	451.50	33.63	15183.95	10.62	4794.93	-10389.02	13
89	33410017	成品门套	m	17.877	106.19	1898.36	88.50	1582.11	-316.24	13
		人工合计:				695595.70		580292.71	-115302.99	
		材料合计:				663139.69		746035.02	82895.33	
		机械合计:				0.00		0.00		

非定额费用汇总表

工程名称:城市会客厅室内外装饰装修工程

序号	材料编码	材料名称规格	单位	数量	省价 (含税)	省价 (除税)	小计 (除税)	单价 (含税)	单价 (除税)	小计 (除税)	税率
1		拆除踢脚线	m2	5.33	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	159.90	--
2		新建大门范围内原台阶、道路及右侧土坡	项	1.00	0.00	0.00	0.00	2100.00	2100.00	2100.00	--
3		拆除电管	m	850.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	680.00	--
4		拆除电线	m	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	900.00	--
5		顶棚开灯孔	个	363.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	5445.00	--
6		垃圾清理及外运	m3	45.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	1800.00	--
7		卫生清理	m2	3750.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	11250.00	--
8		拆除地砖面	m2	46.78	0.00	0.00	0.00	15.00	13.27	620.77	13
9		弧形一体书架坐凳	m	6.36	0.00	0.00	0.00	900.00	796.46	5065.49	13
10		木饰面矮柜	m	2.86	0.00	0.00	0.00	400.00	353.98	1012.38	13
11		地面抠槽及恢复	m	15.43	0.00	0.00	0.00	20.00	17.70	273.11	13
12		墙面木饰面隔板造型	组	1.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	3539.82	3539.82	13
13		木饰面矮柜	m	3.02	0.00	0.00	0.00	847.50	750.00	2265.00	13
14		真石漆造型围边	m	15.00	0.00	0.00	0.00	30.00	26.55	398.25	13
15		白色投影漆	m2	31.308	0.00	0.00	0.00	80.00	70.80	2216.61	13
16		梯步防滑槽	m	135.00	0.00	0.00	0.00	11.30	10.00	1350.00	13
17		软膜灯箱	m²	18.04	0.00	0.00	0.00	400.00	353.98	6385.80	13
18		定制实木烤漆圆形休闲座椅	个	2.00	0.00	0.00	0.00	34500.00	30530.97	61061.94	13
19		拆除混凝土垫层	m2	2.81	0.00	0.00	0.00	50.00	44.25	124.34	13
20		定制造型服务台	个	8.60	0.00	0.00	0.00	4746.00	4200.00	36120.00	13
21		定制异形实木烤漆休闲长椅	组	4.00	0.00	0.00	0.00	27911.00	24700.00	98800.00	13
22		定制实木烤漆船型展台 白色	个	3.00	0.00	0.00	0.00	18080.00	16000.00	48000.00	13

23		定制实木烤漆 船型展台 蓝色	个	1.00	0.00	0.00	0.00	18080.00	16000.00	16000.00	13
24		定制花生仿真 品休闲沙发	个	5.00	0.00	0.00	0.00	2260.00	2000.00	10000.00	13
25		定制生姜仿真 品休闲沙发	个	3.00	0.00	0.00	0.00	2260.00	2000.00	6000.00	13
26		定制牡蛎仿真 品休闲沙发	个	1.00	0.00	0.00	0.00	2260.00	2000.00	2000.00	13
27		定制金属烤漆 资料夹	个	3.00	0.00	0.00	0.00	734.50	650.00	1950.00	13
28		金属烤漆触屏 机柜	个	8.00	0.00	0.00	0.00	457.65	405.00	3240.00	13
29		定制异形休闲 圆弧沙发	组	4.00	0.00	0.00	0.00	11300.00	10000.00	40000.00	13
30		地面回填	m3	121.39	0.00	0.00	0.00	70.00	61.95	7520.11	13
31		定制沙发靠背	个	20.00	0.00	0.00	0.00	60.00	53.10	1062.00	13
32		定制茶几	组	4.00	0.00	0.00	0.00	1954.90	1730.00	6920.00	13
33		定制实木烤漆 吧台	个	1.00	0.00	0.00	0.00	18080.00	16000.00	16000.00	13
34		定制异形实木 烤漆展台（圆 形）	组	1.00	0.00	0.00	0.00	9605.00	8500.00	8500.00	13
35		定制异形实木 烤漆展台（圆 形）	组	1.00	0.00	0.00	0.00	9040.00	8000.00	8000.00	13
36		定制异形实木 烤漆展台（圆 形）	组	1.00	0.00	0.00	0.00	18080.00	16000.00	16000.00	13
37		定制异形实木 烤漆展台（白 色船形）	组	2.00	0.00	0.00	0.00	18080.00	16000.00	32000.00	13
38		定制书柜	个	25.60	0.00	0.00	0.00	678.00	600.00	15360.00	13
39		定制艺术休闲 沙发椅	个	9.00	0.00	0.00	0.00	621.50	550.00	4950.00	13
40		定制艺术休闲 茶几	个	3.00	0.00	0.00	0.00	960.50	850.00	2550.00	13
41		榻榻米坐垫	个	20.00	0.00	0.00	0.00	45.20	40.00	800.00	13
42		塑钢玻璃门	m²	5.76	0.00	0.00	0.00	615.00	544.25	3134.88	13
43		真石漆	m2	73.18	0.00	0.00	0.00	150.00	132.74	9713.91	13
44		脚手架搭拆	项	2.00	0.00	0.00	0.00	600.00	530.97	1061.94	13
45		城市会客厅不 锈钢造型导视	项	1.00	0.00	0.00	0.00	96050.00	85000.00	85000.00	13

46		方柱不锈钢导 视牌	项	1.00	0.00	0.00	0.00	8136.00	7200.00	7200.00	13
47		SBS 防水卷材 两层	m²	67.20	0.00	0.00	0.00	79.10	70.00	4704.00	13
48		1cm 厚绿色草 皮	m²	69.89	0.00	0.00	0.00	8.00	7.08	494.82	13
49		靠墙卡坐书架	m	9.20	0.00	0.00	0.00	600.00	530.97	4884.92	13
50		余方弃置，含 装车	m³	21.70	0.00	0.00	0.00	29.38	26.00	564.20	13