

# S301 成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修 工程 施工招标文件



招 标 人：威海经济技术开发区市政公用事业管理局  
招标代理：威海宏达工程咨询有限公司  
编制时间：2019 年 5 月

# 目录

第一章 招标公告 .....	3
第二章 投标人须知 .....	5
1. 总则 .....	15
1.1 项目概况 .....	15
1.2 资金来源和落实情况 .....	15
1.3 招标范围、计划工期、质量要求 .....	15
1.4 投标人资格要求 .....	15
1.5 费用承担 .....	16
1.6 保密 .....	16
1.7 语言文字 .....	16
1.8 计量单位 .....	16
1.9 踏勘现场 .....	16
1.10 投标预备会 .....	17
2. 招标文件 .....	17
2.1 招标文件的组成 .....	17
2.2 招标文件的澄清 .....	17
2.3 招标文件的修改 .....	18
3. 投标文件 .....	18
3.2 投标报价 .....	18
3.3 投标有效期 .....	19
3.4 投标保证金 .....	19
3.5 资格审查资料 .....	19
3.6 备选投标方案 .....	20
3.7 投标文件的编制 .....	20
4. 投标 .....	21
4.1 投标文件的密封和标记 .....	21
4.2 投标文件的递交 .....	21
4.3 投标文件的修改与撤回 .....	21
5. 开标 .....	21
5.1 开标时间和地点 .....	21
5.2 开标程序 .....	21
5.3 开标异议 .....	22
6. 评标 .....	22
6.1 评标委员会 .....	22
6.2 评标原则 .....	23
6.3 评标 .....	23
7. 合同授予 .....	23
7.1 定标方式 .....	23
7.2 中标候选人公示 .....	23
7.3 中标通知 .....	23
7.4 履约担保 .....	23
7.5 签订合同 .....	23
8. 重新招标和不再招标 .....	24

9. 纪律和监督 .....	24
10. 需要补充的其他内容 .....	25
第三章 评标办法（综合评估法） .....	26
1、评标方法 .....	26
2、评标准备 .....	26
3、评审标准及程序 .....	27
3.1 初步评审 .....	27
附件 A：评审细则 .....	31
附件 B：无效标条件 .....	34
附件 C：《威海市联合惩戒措施清单》 .....	35
第四章 合同条款及格式 .....	37
说 明 .....	38
一、《示范文本》的组成 .....	38
（一）合同协议书 .....	38
（二）通用合同条款 .....	38
（三）专用合同条款 .....	38
二、《示范文本》的性质和适用范围 .....	38
第一部分 合同协议书 .....	39
第二部分 通用合同条款 .....	43
第三部分 专用合同条款 .....	43
1.1 词语定义 .....	43
1.5 合同文件的优先顺序 .....	44
1.6 图纸和承包人文件 .....	44
1.7 联络 .....	44
1.10 交通运输 .....	45
1.11 知识产权 .....	45
2.2 发包人代表 .....	46
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供 .....	46
2.5 资金来源证明及支付担保 .....	46
5.1 质量要求 .....	50
5.3 隐蔽工程检查 .....	50
7.9 提前竣工的奖励 .....	52
8.6 样品 .....	52
8.8 施工设备和临时设施 .....	52
9.4 现场工艺试验 .....	53
10.4 变更估价 .....	53
10.7 暂估价 .....	53
13.6 竣工退场 .....	57
14.2 竣工结算审核 .....	57
15.3 质量保证金 .....	58
16.1 发包人违约 .....	59
16.2 承包人违约 .....	59
17.4 因不可抗力解除合同 .....	60
18.3 其他保险 .....	60
20.3 争议评审 .....	60
20.4 仲裁或诉讼 .....	61
一、工程质量保修范围和内容 .....	65
二、质量保修期 .....	65
三、缺陷责任期 .....	65
四、质量保修责任 .....	65
五、保修费用 .....	66
第五章 工程量清单 .....	70
第六章 图 纸 .....	71

第七章 技术标准和要求 ..... 72

第八章 投标文件格式 ..... 72

    (一) 投标函 ..... 74

    (二) 投标函附录 ..... 75

二、法定代表人身份证明 ..... 76

三、授权委托书 ..... 77

四、投标保证金 ..... 78

    (一) 投标人基本情况表 ..... 80

    (二)、企业信誉与实力一览表 ..... 81

    (三) 项目经理实力与信誉一览表 ..... 82

    (四) 拟用于该工程项目经理未担任其他在建、预中标或中标工程项目的项目经理承诺 ..... 83

    (五) 投标人信用承诺书 ..... 84

    (六) 其他资格审查资料 ..... 85

已标价工程量清单 ..... 86

第一章 招标公告

S301 成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程

# 招标公告

## 一、招标条件

**S301 成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程**招标申请已经建设行政主管部门批准，招标人为威海经济技术开发区市政公用事业管理局，建设资金来自财政投资，项目出资比例为财政 100%。项目已具备招标条件，现通过公开招标择优选定本工程的施工单位。

## 二、工程招标范围

本工程施工图纸范围内的施工及保修。（详见工程量清单）

## 三、项目基本情况

**S301 成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程**位于威海经济技术开发区桥头镇。工程全长 10.865 公里，实施路基土石方、部分路段路基处理、修整土路肩、边坡护坡、小桥涵维修、涵洞拆除重建、人行道整修、平交道土石方及圆管涵等工程，概算投资约 1910 万。工期 90 天。

本项目招标控制价：19078850.23 元

## 四、投标企业资格要求

- 1、具有公路工程施工总承包二级及以上资质。
- 2、具有安全生产许可证。
- 3、投标人不得与招标人存在利害关系。单位负责人为同一人、或者存在控股、管理关系单位的不同单位、或同一母公司下的多家子公司，均不得参加同一招标项目投标。
- 4、投标人及参与本次投标的相关的人员在中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）中未被列入失信被执行人名单，投标人近三年无行贿犯罪记录。
- 5、投标人不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。
- 6、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体的（详见“威海市联合惩戒措施清单”）。

## 五、项目负责人资格要求

- 1、要求承担本工程项目经理具有公路工程贰级及以上注册建造师执业资格。
- 2、项目经理具有安全生产考核合格证（B 证）。
- 3、项目经理未担任其他在建工程项目的项目经理。

## 六、联合体投标要求

- 1、本工程不接受联合体投标。

## 七、招标文件的获取

1. 威海市建设工程电子交易系统共发布两个版本的招标文件，一个是 pdf 格式，另一个是 ztb 格式。其中电子 pdf 格式的招标文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子 ztb 格式的招标文件，只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过 CA 数字证书[CA 证书办理流程详见威海市公共资源交易网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程，办理地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口（威海市海滨中路 28 号，外运大厦附楼一楼大厅建设工程 CA 窗口），电话 0631-5819292]才能下载。只有下载过电子 ztb 格式招标文件的潜在投标人才能参加投标（多标段的项目，潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子 ztb 格式的招标文件，否则视为投标无效）。
2. 潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
3. 潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内，使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。
4. 电子招标文件不收取费用。

## 八、投标文件的递交

开标地点：威海市海滨中路 28 号外运大厦附楼

投标截止时间、开标时间：2019 年 6 月 21 日 14:30

## 九、发布公告的媒介

本次招标公告同时在山东省公共资源交易网、山东省建筑市场监管与诚信一体化平台网、威海市住房和城乡建设局网、威海市公共资源交易网上发布。

## 十、联系方式

招 标 人：威海经济技术开发区市政  
公用事业管理局

地 址：经区青岛中路

邮 编：

联 系 人：于工

招标代理机构：威海宏达工程咨询有限公司

地 址：威海市环翠区和平路 148 号 5 楼

邮 编：264200

联 系 人：刘晓康、刘佩佩

电 话： 0631-5982318  
传 真：  
电子邮件：  
网 址：  
开户银行：  
账 号：

电 话： 0631-5283707  
传 真： 0631-5283767  
电子邮件： HDZBDL123@126.COM  
网 址：  
开户银行： 建设银行威海分行  
账 号： 37001706708050007566

## 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
-----	---------	---------

1.1.2	招标人	招 标 人：威海经济技术开发区市政公用事业管理局 联 系 人： 于工 联系电话： 0631-5982318
1.1.3	招标代理机构	名称：威海宏达工程咨询有限公司 地址：威海市环翠区和平路 148 号 5 楼 联系人：刘晓康、刘佩佩 电话：0631-5283707
1.1.4	项目名称	S301 成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程
1.1.5	建设地点	威海经济技术开发区桥头镇
1.1.6	建设规模	计划总投资约 1910 万元，道路全长约 10.865 公里
1.2.1	资金来源及比例	财政投资 100%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	本工程施工图纸范围内的施工及保修。（详见工程量清单）
1.3.2	计划工期	90 天（日历日）
1.3.3	质量要求	符合国家验收规范合格标准
1.4.1	投标人资格条件、能力	<p>投标企业资格要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、具有公路工程施工总承包二级及以上资质。</li> <li>2、具有安全生产许可证。</li> <li>3、投标人不得与招标人存在利害关系。单位负责人为同一人、或者存在控股、管理关系单位的不同单位、或同一母公司下的多家子公司，均不得参加同一招标项目投标。</li> <li>4、投标人及参与本次投标的相关的人员在中国执行信息公开网（<a href="http://zxgk.court.gov.cn/">http://zxgk.court.gov.cn/</a>）中未被列入失信被执行人名单，投标人近三年无行贿犯罪记录。</li> <li>5、投标人不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。</li> <li>6、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体的（详见“威海市联合惩戒措施清单”）。</li> </ol> <p>项目负责人资格要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、要求承担本工程项目经理具有公路工程贰级及以上注册建造师执业资格。</li> <li>2、项目经理具有安全生产考核合格证（B 证）。</li> <li>3、项目经理未担任其他在建工程项目的项目经理。</li> </ol>
1.9.1	踏勘现场	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织
1.10.1	投标预备会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开
1.10.2	投标人提出问题的截止时间	投标截止时间10日之前通过威海市建设工程电子交易系统提出。
1.10.3	招标人书面澄清的时间	开标日15日前通过威海市建设工程电子交易系统澄清。
1.11	偏离	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许
2.1	构成招标文件的其他材料	招标人对招标文件的澄清和修改文件

	料	
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间	收到问题后3日内通过威海市建设工程电子交易系统澄清。
2.2.2	投标截止时间	2019年6月21日14:30
3.1.1	构成投标文件的其他材料	投标人对投标文件的澄清文件
3.2.3	最高投标限价	本工程招标控制价为 <b>19078850.23</b> 元，超过控制价的，其投标无效。
3.3.1	投标有效期	90天
3.4.1	投标保证金	<p>要求递交投标保证金： 投标保证金的金额：<b>人民币贰拾万元整</b>；投标保证金的形式：网上银行、电汇、银行保函或保险保函 收款人账户名称：威海市公共资源交易中心； 收款人开户银行：中信银行股份有限公司威海文化中路支行。</p> <p>一、转账方式交纳投标保证金。</p> <p>1、如选择银行转账方式须从投标单位的基本账户转入“收款人虚拟账号”。投标保证金必须从企业基本账户转出，投标人必须保证投标截止时间前到达“收款人申请的虚拟账号”，否则其投标将被否决。如投标截止时，福莱招标投标系统没有显示已交纳投标保证金，视为没有交纳投标保证金，其投标将被否决。</p> <p>2、收款人虚拟账号获取的方式：投标人通过 CA 数字证书及数字证书绑定密码，登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保证金管理”模块，选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金，则选择“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账号；若采用保函形式缴纳保证金，则仅需在投标截止时间前，点击“保函”按钮，上传保函附件。为能及时、准确退还投标保证金，请各投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注明“房屋建筑和市政工程投标保证金”。特别提示：如有多个标段，投标人每个标段都应申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟账号仅限定一个投标企业在一个标段上使用。各投标企业应严格按照招标文件的要求进行投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对威海市建设工程电子交易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信息一致，如有出入请及时联系该工程的招标代理机构，未按招标文件要求操作的，可能导致投标保证金无法确认，进而影响投标资格，由此引发的后果由投标企业自行承担。</p> <p>二、银行保函方式交纳投标保证金。如选择银行保函方式，银行保函要求为由投标人基本账户银行针对本工程出具的，有效期不少于投标有效期满后30天，投标文件中附银行保函复印件。</p> <p>三、保险保函方式交纳投标保证金。如选择保险保函方式，按照山东省住房和城乡建设厅、山东省发展和改革委员会、中国保险监督管理委员会山东监管局和中国保险监督管理委员会青岛监管局印发的《关于开展房屋建筑和市政工程投标保证金保险工作的意见（试行）》（鲁建建管字〔2018〕11号）文件要求，如选用保险保函的，且偿付能力充足率不低于150%。保险机构开展投标保证的保险条款应当经中国</p>



		<p>银行保险监督管理委员会批准或备案，通过山东省住房和城乡建设厅“山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台（<a href="http://221.214.94.41:81/xyzj/">http://221.214.94.41:81/xyzj/</a>）”“全国公共资源交易平台（山东省）/山东省公共资源交易网（<a href="http://www.sdggzyjy.gov.cn">http://www.sdggzyjy.gov.cn</a>）”，将保险机构单位信息、保险合同条款（范本）、保单（范本）、保函（范本）等向社会主动公开。投标人应选择符合上述要求的保险机构，且提供相关证明材料。投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。投标文件中需附：1）保险费汇款证明及有效发票；2）企业开户许可证；3）有效保函；4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5）保险机构通过上述网站公开信息的查询截图；6）保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设有的服务机构营业执照。<b>注：未按要求提供相关证明材料，其投标被否决。</b></p>
3.5.3	近年完成的类似项目的年份要求	近五年
3.7.1	电子投标文件编制要求	<p>1. 投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应仔细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。</p> <p>2. 电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztb 版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项必须上传加盖电子签章的 pdf 文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传加盖电子签章的 pdf 文档。</p> <p>注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过 qdz 格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 pdf 加盖电子签章，上传至商务标的“补充附件”一项中。</p> <p>3. 投标报价清单信息应以 qdz 文件形式导入，其中 qdz 文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与 qdz 内容保持一致。</p> <p>4. 投标文件编制工具根据“投标报价”栏目，自动生成投标函，投标人可根据实际情况修改其内容，确认无误后，在投标函业务中加盖法定代表人或其授权的代理人电子签章。</p> <p>5. 电子签章是通过 CA 数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。</p>

		<p>6. 投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztb 电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。</p> <p>7. 投标人应在电子投标文件编制完成定稿并加盖电子签章后，通过投标文件编制工具进行打印纸质投标文件（带水印编码），打印之后再修改投标文件内容，需撤销签章，修改后的文件水印编号将发生变化，需重新打印纸质投标文件。纸质投标文件应用不褪色的纸张书写或打印。投标人打印完毕后，应对照纸质投标文件里水印编码和定稿的电子投标文件编码是否一致。编码不一致的将按无效投标文件处理，否决其投标。</p> <p>8. 电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必控制在 200M 以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传））</p>
3.7.3	签字或盖章要求	<p>投标函应由法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章，公章应为鲜章。</p> <p>在书面文件上完成盖章或签字工作后，再进行扫描上传加盖电子签章的 pdf 格式电子文件。</p>
3.7.4	投标文件份数、装订	<p>正本：资格审查文件、资信标和商务标 1 份，技术标 1 份 副本：资格审查文件、资信标和商务标 2 份，技术标 2 份， 电子文件：按照威海市建设工程电子交易系统编制的电子版投标文件（ztb 格式）服务器上传版一份；可复制的 WORD 或 EXCEL 格式的投标文件 1 份，采用光盘或 U 盘介质。</p> <p>资格审查文件、资信标、商务标三部分装订为一册，技术标单独装订，打印时均要通过投标工具箱软件生成报表形式再打印，字体为统一格式，并带有水印和唯一编码。<b>封皮和目录均为系统自动生成，且完全与 fyq 顺序一致。</b></p> <p>资格审查文件、资信标和商务标三部分合订为一册：采用胶装方式，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。</p>

		技术标(施工组织设计为暗标)，不标明正、副本，文件的纸张大小为 A4，单面打印，装订位置在装订线的平均三分之一处（两个普通装书钉），不得采用胶封。 <b>不按上述方式进行装订的，否决其投标。</b>
4.1	投标文件的密封和标记	所有投标文件应装在一个包封中。 封套上应载明的信息： 招标人名称：威海经济技术开发区市政公用事业管理局 招标人地址： 招标编号： 工程名称：S301 成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程 <u>2019 年 6 月 21 日 14: 30 前不得开启</u>
4.2.2	递交投标文件的地点	威海市公共资源交易中心第四开标厅
4.2.3	是否退还投标文件	<input checked="" type="checkbox"/> 否
5.1	开标时间和地点	开标时间： <u>2019 年 6 月 21 日 14: 30</u> 开标地点：威海市公共资源交易中心第四开标厅
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成： <u>7</u> 人； <u>4</u> 个技术标评委， <u>3</u> 个经济标评委； 评标专家确定方式：通过山东省公共资源评标专家抽取系统从山东省公共资源评标专家库中随机抽取。 <b>开标现场招标代理机构通过“信用中国”网站（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）、威海市信用管理中心开发的联合奖惩微门户程序或信用威海网站查询评标专家是否为失信被执行人或被威海市各职能部门列为严重失信主体，若被列为失信被执行人或严重失信主体，将不得作为评标专家参与评标活动。</b>
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	是，推荐的中标候选人三人。公示期结束后无任何异议确定第一中标候选人为中标人。
7.2	中标人公示媒介	同招标公告发面媒介
7.4.1	履约担保	无
10 需要补充的其他内容		
10.1 词语定义		
	第三章评分办法中的类似工程	是指：公路养护大中修工程（含路基及桥涵工程）
10.2 “暗标”评审		
	施工组织设计是否采用“暗标”评审方式	是
10.3	投标人代表出席开标会	按照本须知第 5.1 款的规定，招标人邀请所有投标人的法

		定代表人或其委托代理人参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席，否则，其投标文件按无效标处理。
10.4	中标公示	在中标通知书发出前，招标人将中标结果的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒体予以公示，公示期不少于 3 个工作日。
10.5	知识产权	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。
10.6	重新招标的其他情形	除投标人须知正文第 8 条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。
10.7	同义词语	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。
10.8	监督	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。
10.9	解释权	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
10.10	一体化平台要求	根据《山东省住房和城乡建设厅关于贯彻建市[2015]140 号文件推动建筑市场 统一开放的通知》（鲁建规范[2016]1 号）的规定，投标人于投标截止时间前须 在山东省建筑市场监管与诚信一体化平台注册登记。

10. 11	投标人网上开标须知	<p>1. 投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA 数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及 CA 数字证书驱动不识别或解密使用的 CA 数字证书与加密的 CA 数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。</p> <p>模拟开标使用步骤：使用 CA 数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。</p> <p>2. 投标人开标当天应携带加密本项目电子投标文件的 CA 数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑。<b>招标人、招标代理和公共资源交易中心不提供联网服务，投标人应自行解决电脑联网问题。</b>记住登录系统的两个密码：CA 数字证书绑定密码与 CA 数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。</p> <p>注：CA 数字证书绑定密码，即该 CA 数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA 数字证书设备密码，即锁本身的 pin 码。</p> <p>3. 电脑软硬件配置要求：</p> <p>（1）操作系统：win7 及以上；</p> <p>（2）浏览器：ie9 及以上，搜狗浏览器、360 浏览器、QQ 浏览器等兼容 ie 模式的浏览器，但要保证 ie 浏览器是 ie9 及以上；</p> <p>（3）系统软件：CA 数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。</p> <p>4. 投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用 CA 数字证书进行操作，不要随意插拔 CA 数字证书，建议至少提前 30 分钟登录系统。</p> <p>登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA 登录-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。</p> <p>开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。</p> <p>5. （1）<b>在线签到</b>：投标截止时间前 1 小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。</p> <p>（2）<b>在线解密投标文件</b>：代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。</p> <p>注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。</p> <p>（3）<b>确认开标记录表</b>：代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、项目负责人等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。</p> <p>6. 评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。</p> <p>7. 电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出</p>
--------	-----------	--

	<p><b>否决投标的决定：</b></p> <p>(1) 电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；</p> <p>(2) 同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；</p> <p>(3) 未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的 CA 数字证书与加密上传电子投标文件的 CA 数字证书不一致导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；</p> <p>(4) 电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的，或者未在投标截止时间前在线签到的；</p> <p>(5) 电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；</p> <p>(6) 纸质投标文件的水印编码与递交至服务器的电子投标文件编码不一致的；</p> <p>(7) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。</p> <p><b>8. 电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：</b></p> <p>(1) 不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的；</p> <p>(2) 不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；</p> <p>(3) 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；</p> <p>(4) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。</p> <p>9. 电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。</p> <p>10. 在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以采用纸质形式进行开评标，也可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。</p> <p><b>请投标人严格遵照以上要求，如有问题请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：0631-5819292。</b></p>
10.12	<p><b>人员和业绩信息录入要求：</b>项目班子成员和工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩信息一经使用将不再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责，如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象，将按照法律法规等文件要求进行依法处理，并记不良行为记录，情况严重者，将被列入黑名单。</p> <p><b>工程获奖、信用、荣誉要求：</b>评标时，企业和项目经理的工程获奖、信用、荣誉得分按“威海市住房和城乡建设局”网上公布为准。信用档案的良好行为信息对外公布期为两年，不良行为信息对外公布期为一年。未在“威海市住房和城乡建设局”登记公布的企业和项目经理的工程获奖、荣誉，评标时不予记分。投标人需在投标截止时间前，持公布文件及其它证明材料到市建设主管部门办理登记，录入信用档案（0631-5232593）。投标人应把“威海市住房和城乡建设局”信用档案网上公布的良好和不良行为信息截图附在投标文件里。</p>
10.13	<p>(1)、开标现场招标人或招标代理机构通过威海市信用管理中心开发的联·合奖惩微门户程序或信用威海网站查询投标人是否被威海市各职能部门列为严重失信主体，如被列为严重失信主体，将否决其投标。</p>

	(2)、建筑市场扫黑除恶投诉电话为 0631-5232593。 (3)、扫黑除恶的投诉电话：0631-5625428。
--	--

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 本招标项目建设规模：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资格条件、能力和信誉。

(1) 资格条件：见投标人须知前附表；

(2) 项目经理资格：见投标人须知前附表；

(3) 业绩要求：见投标人须知前附表；

(4) 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

(3) 为本招标项目的监理人；

(4) 为本招标项目的代建人；

(5) 为本招标项目提供招标代理服务的；



- (6) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 被责令停业的；
- (10) 被暂停或取消投标资格的；
- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

## 1.5 费用承担

1.5.1 投标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

1.5.2 本招标项目的招标服务费由建设单位支付，评委服务费由中标单位支付。

## 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

## 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

## 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

## 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 投标文件格式；
- (8) 投标人须知前附表规定的其他材料

2.1.2 根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，请在招标文件规定的期限内，使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前通过威海市建设工程电子交易系统发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，视澄清内容是否影响编制投标文件时间，确定是否相应延长投标截止时间，最终以各投标单位确认内容为准。

2.2.3 投标人应通过本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息或威海市建设工程电子交易系统（投标文件编制工具）接收澄清内容。

## 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，招标人可以修改招标文件，并通过威海市建设工程电子交易系统发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，视修改内容是否影响编制投标文件时间，确定是否相应延长投标截止时间，最终以各投标单位确认内容为准。

2.3.2 投标人应通过本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息或威海市建设工程电子交易系统（投标文件编制工具）接收修改内容。

## 3. 投标文件

3.1.1 投标文件由资格审查文件、资信标、商务标、技术标组成。

3.1.2 资格审查文件、资信标、商务标

3.1.3 技术标

注：书面投标文件应与电子投标文件一致，其中，技术标应单独装订。其中封皮、目录、项目班子成员表、投标报价表、投标清单的全套分析表、投标函均为系统自动生成。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价：采用“综合单价”报价方式，投标单位应根据自己的人工成本、材料成本、机械成本、管理费、利润、施工能力、市场风险等相关因素自主确定综合单价和投标总价。投标报价不得高于招标文件中给出的招标控制价。

3.2.2 工程量清单应按综合单价报价。综合单价应包括为完成工程量清单项目，每计量单位工程量所需的人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润，并考虑风险因素、招标人的特殊要求等而增加的费用。

3.2.3 投标单位编制的工程量清单及报价表：投标报价表、投标清单的全套分析表由系统自动生成。

3.2.4 投标人应详细填写工程量清单计价表中的每一项综合单价及合价，如某一项没有填写视为已包括在其它项目清单的综合单价及总价内。

3.2.5 投标人要充分了解工地位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

3.2.6 工期要求：90 天（日历日）。

3.2.7 施工现场扬尘防治要求严格执行鲁政发[2018]17 号文件，施工现场使用国三及以上标准的非移动机械等污染控制措施。

3.2.8 招标文件中未说明的事项，以工程量清单中的编制说明为准，清单中没有描述清楚的应按图纸及规范要求自行考虑到综合报价中。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

**3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。**

3.4.3 中标通知书发出后五日，向未中标人退还投标保证金。招标人与中标人签订合同后 5 日内，向中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
- (2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；
- (3) 经查实发现有围标、串标、业绩有弄虚作假情况的。

### 3.5 资格审查资料

本工程采用资格后审方式，各投标单位在开标现场可以不带原件，但在上传投标文件时需将资格审查内容上传以下资料并加盖电子签章的 PDF 文档，以下材料必须满足开标现场资格评审标准，不能满足开标现场资格审查的，将做无效标处理：

- (1) 企业营业执照
- (2) 资质证书
- (3) 安全生产许可证
- (4) 注册建造师证书及安全考核 B 证
- (5) 项目管理机构人员证书；
- (6) 项目管理机构人员劳保证明、劳保交纳网上截图。
- (7) 法定代表人身份证（有授权委托人的，必须附法人代表授权委托书及授权委托人身份证）
- (8) 投标基本户银行开户证明、保证金电汇凭证、银行保函或保险保函；
- (9) 投标人及其法定代表人、项目经理、委托代理人未被最高人民法院列为失信被执行人；（通过

[http://zxgk.court.gov.cn/shixin/new\\_index.html](http://zxgk.court.gov.cn/shixin/new_index.html) 网站查询）

(10) “投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单”查询结果截图;

(11) 需提交近三年投标人、法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪记录网上截图(登录中国裁判文书网 <http://wenshu.court.gov.cn>)

(12) 投标人及参与本次投标的相关的人员在中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn/>)中未被列入失信被执行人名单

(13) “山东省建筑市场监管与诚信一体化平台通过审核情况”通过审核的网上截图;

(14) 其他资格审查所要提交的资料。

### 3.6 备选投标方案

无

### 3.7 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应参照“投标文件格式”进行编写,如有必要,可以增加附页,作为投标文件的组成部分。其中,投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上,可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印,并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或印章并盖单位公章。委托代理人签字的,投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况,改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4 投标文件份数见投标人须知前附表。正本和副本及电子投标文件的封面上应清楚地标记“正本”、“副本”、“电子投标文件”的字样。当副本和正本不一致时,以正本为准。

3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册,具体装订要求见投标人须知前附表规定。

3.6.6 技术性投标文件(施工组织设计)的格式按电子投标文件编制及递交要求。

任何情况下,施工组织设计(技术标)中不得出现任何涂改、行间插字或删除痕迹。不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等,否则经评委认定后按照投标无效。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

具体见投标人须知前附表。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2 开标程序

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

开标前准备：

1. 开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；

## 2. 代理机构填写开标准备表内容。

开标现场：

1. 代理机构接收纸质投标文件（若招标文件要求提供纸质投标文件）；
2. 代理机构主持开标会，宣布开标；
3. 代理机构通过系统查看投标人签到情况；
4. 代理机构随机分配一名投标人抽取系数；
5. 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；
6. 代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容，包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名等；
7. 系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；
8. 评标委员会对投标人进行初步审查；
9. 评标委员会对投标人进行资格审查；
10. 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；
11. 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

## 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
- （2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- （3）与投标人有经济利益关系；
- （4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
- （5）与投标人有其他利害关系。

## 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

## 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

### 7.3 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的 10%。

7.4.2 中标人不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立



书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## **8. 重新招标和不再招标**

### **8.1 重新招标**

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- (2) 经评标委员会评审后，合格投标人不足 3 个的。

### **8.2 不再招标**

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## **9. 纪律和监督**

### **9.1 对招标人的纪律要求**

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### **9.2 对投标人的纪律要求**

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### **9.3 对评标委员会成员的纪律要求**

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、确定中标人的情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### **9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求**

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、确定中标人的情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### **9.5 投诉**

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## **10. 需要补充的其他内容**

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 第三章 评标办法（综合评估法）

### 1、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，综合得分高者中标。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

### 2、评标准备

#### 2.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

#### 2.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。招标人也可以直接指定评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员协商的基础上，可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

#### 2.3 熟悉文件资料

2.3.1 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求等，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、招标控制价、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

#### 2.4 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）

2.4.1 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理（本章中简称为“清标”），从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。

2.4.2 在不影响评标委员会成员的法定权利的前提下，评标委员会可委托由招标人专门成立的清标工作小组完成清标工作。在这种情况下，清标工作可以在评标工作开始之前完成，也可以与评标工作平行进行。清标工作小组成员应为具备相应执业资格的专业人员，且应当符合有关法律法规对评标专家的回避规定和要求，不得与任何投标人有利益、上下级等关系，不得代行依法应当由评标委员会及其成员行使的权利。

清标成果应当经过评标委员会的审核确认，经过评标委员会审核确认的清标成果视同是评标委员会的工作成果。

2.4.3 投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求通过系统澄清新增按钮添加澄清内容上报评委会评审。

### **3、评审标准及程序**

#### **3.1 初步评审**

评标委员会应当按照本办法和招标文件的规定，对投标文件进行初步评审：

3.1.1 否决未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的 CA 数字证书与加密上传电子投标文件的 CA 数字证书不一致导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的投标；

3.1.2 否决电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的，或者未在投标截止时间前在线签到的投标；

3.1.3 否决未按电子投标文件制作须知要求制作投标文件的投标；

3.1.4 否决纸质投标文件的水印编码与递交至服务器的电子投标文件编码不一致的投标；

3.1.5 否决电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的投标；

3.1.6 否决存在串通投标行为的投标；

3.1.7 否决投标人的投标价格超出招标控制价的投标；

3.1.8 否决电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的投标。

#### **3.2 资格评审**

评标委员会根据招标文件附录 1 威海综合评估法（新评标系统）评分办法中规定的评审内容和评分标准，对投标人的投标文件进行资格评审，否决不符合资格评审合格制的投标。

#### **3.3 资信标评审**

评标委员会根据招标文件附录 1 威海综合评估法（新评标系统）评分办法中规定的评审内容和评分标准，对投标人的资信标进行量化评分。

3.3.1 近一年指 2018 年 1 月 1 日至今。近两年指 2017 年 1 月 1 日至今，依次类推。

3.3.2 同类（类似）工程是指：类似工程业绩是指公路养护大中修工程（含路基及桥涵工程）。

##### **3.3.3 项目管理班子配备情况**

项目经理配备必须符合注册建造师项目规模标准和专业要求；技术负责人必须持工程系列中级及以上职称或建设类注册证书；其他关键岗位管理人员（包括施工员、质检员、安全员、材料员、机械管理员、资料员）配备齐全，符合以上人员配备要求的，得 2 分，技术负责人持高级及以上职称的再加 1 分。

投标文件中项目管理机构配备不符合招标文件要求的或不提供项目管理机构成员社会保险证明，其投标将被否决。

3.3.4 人员和业绩信息录入要求：项目班子成员和工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩信息

一经使用将不再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责，如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象，将按照法律法规等文件要求进行依法处理，并记不良行为记录，情况严重者，将被列入黑名单。

**3.3.5 工程获奖、信用、荣誉要求：**评标时，企业和项目经理的工程获奖、信用、荣誉得分按“威海市住房和城乡建设局”网上公布为准。信用档案的良好行为信息对外公布期为两年，不良行为信息对外公布期为一年。未在“威海市住房和城乡建设局”登记公布的企业和项目经理的工程获奖、荣誉，评标时不予记分。投标人需在投标截止时间前，持公布文件及其它证明材料到市建设主管部门办理登记，录入信用档案（0631-5232593）。投标人应把“威海市住房和城乡建设局”信用档案网上公布的良好和不良行为信息截图附在投标文件里。

### **3.4 商务标评审**

评标委员会根据招标文件附录 1 威海综合评估法（新评标系统）评分办法中规定的评审内容和评分标准，对投标人的商务标进行量化评分。

**3.4.1 否决投标报价格式或形式不符合招标文件要求的投标；**

**3.4.2 评标委员会应对商务标中投标报价进行核对、比较、筛选，确认投标报价中是否存在算术性错误、错漏项、报价过高过低的项目、不平衡报价的内容，向投标人提出澄清、说明或补正要求，根据招标文件中对细微偏差进行补正的方法和标准对投标人所作的答复进行分析和确认；**

**3.4.3 评标委员会认为投标人的投标报价经过澄清、说明或补正后可能低于其个别成本，不能做出合理说明或者其说明不被评标委员会认可的，评标委员会可以认定其低于成本，并否决其投标；**

**3.4.4 否决更改了清单报价中不得更改内容的投标文件；**

**3.4.5 否决其他违反招标文件规定、没有实质性响应招标文件规定（如投标报价超出招标控制价、未按规定计取规费等）的投标。**

### **3.5 技术标评审**

评标委员会根据招标文件附录 1 威海综合评估法（新评标系统）评分办法中规定的评审内容和评分标准，对投标人的技术标进行量化评分。

**3.5.1 否决技术标制作、装订方式不符合招标文件规定或要求的投标；**

**3.5.2 否决技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的投标；**

**3.5.3 评标委员会应审查技术标的施工组织设计方案能否满足工程施工需要，招标文件中对技术方法、措施、标准等作出明确规定和要求的，否决技术标存在重大偏差或没有实质性响应招标文件的投标；**

**3.5.4 审查技术标的各项评审内容，否决达不到招标文件中明确规定技术标评审内容必须达到的合格标准要求要求的投标；**

**3.5.5 技术标中缺少针对某一项评审要点的内容时，经评标委员会确认后，该项得分为 0 分。缺少三项及以上评审要点的，评标委员会可以视为其技术标不能满足工程施工需要，该投标人不得推荐为中标候选人；**

3.5.6 需要项目负责人陈述或答辩的，评标委员会应当根据工程特点和实际情况，制定需要陈述或答辩的内容。陈述或答辩应当通过系统添加澄清形式；陈述或答辩的内容不得泄露任何投标人的信息，否则陈述或答辩不得分；

3.5.7 投标文件技术标的最终得分，技术标评委少于 5 人的，技术标得分为所有评委得分去掉一个最高值后的算术平均值；技术标评委多于或等于 5 人的，技术标得分为所有评委得分去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值（保留 2 位小数，不四舍五入，以下相同）；

3.5.8 评委对某一技术标的评分不足技术标分值总分的 60%，或者与其最终得分相差超过 30%的，应当对其评分做出书面说明；

3.5.9 招标文件设定技术标合格标准的，评标委员会应当否决技术标得分低于合格标准的投标人。

### **3.6 判断投标是否为无效标**

3.6.1 判断投标人的投标是否为无效标的全部条件，在本章附件 A 中集中列示。

3.6.2 本章附件 A 集中列示的无效标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的无效标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

3.6.3 评标委员会在评标过程中，依据本章附件 A 中规定的无效标条件判断投标人的投标是否为无效标。

### **3.7 投标文件的澄清和补正**

3.7.1 在评标过程中，评标委员会可以通过评标软件发起澄清要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。投标人应当根据问题澄清通知要求，通过系统澄清新增按钮添加澄清内容予以澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.7.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.7.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.7.4 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.7.5 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

（1）在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价

或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

(2) 在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

(3) 当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

3.7.6 修正后的最终投标报价若超过招标控制价上限（若有），投标人的投标文件作无效标处理。

### **3.8 评标结果**

3.8.1 评标委员会按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.8.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

## 附件A：评审细则

### A1.评标委员会在详细评审过程中，发现下列情形之一的，可否决其投标：

1. 投标文件未按照招标文件要求签字、盖章的；
2. 投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的；
3. 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件的；
4. 除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；
5. 投标报价被评标委员会认定为低于其成本价、违反政府指导价或者高于招标文件设定的招标控制价的；
6. 投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；
7. 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
8. 法律、法规、规章和招标文件规定的其他情形。
9. 没有按照招标文件要求报价，增减或修改招标文件提供的工程量清单的；
10. 未按招标文件要求提供投标文件电子文本，或者投标人所提供的投标文件电子文本与书面投标文件存在重大偏差的；
11. 规费、税金以及招标文件明确列出的其他不可竞争费用项目或费率或计算基础未按国家和山东省有关规定计取的；
12. 列入投标价格中的暂列金额、以项为单位设立的暂估价等非竞争性费用金额与招标文件的规定不一致的；
13. 投标人资信标中项目管理班子配备不符合招标文件要求的；
14. 投标人技术标不能满足工程施工需要，或者技术标得分低于招标文件规定合格标准的；
15. 投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证明材料的，以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的；
16. 施工方案与报价不一致，投标人不能做出合理说明的；
17. 投标报价未按招标文件要求编制的；
18. 投标文件提出了不能满足招标文件要求或者招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

### A2. 投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作否决投标处理：

1. 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
2. 为工程项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
3. 为工程项目的监理人；
4. 为工程项目的代建人；
5. 为工程项目提供招标代理服务的；



- 6.与工程项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;
- 7.与工程项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;
- 8.与工程项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;
- 9.被责令停业的;
- 10.被暂停或取消投标资格的;
- 11.财产被接管或冻结的;
- 12.在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
- 13.不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
- 14.在技术标评审、商务标评审、资信标评审、资格评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合招标文件附录 1 威海综合评估法（新评标系统）评分办法中规定的任何一项评审标准的。
- 15.在初步评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。
- 16.评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。
- 17.投标人未按规定出席开标会的。

**A3.有下列行为之一的评委会可以认定为串通投标：**

- 1.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
- 2.投标人之间约定中标人；
- 3.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
- 4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
- 5.投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
- 6.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- 7.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 8.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
- 9.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 10.不同投标人的投标文件相互混装；
- 11.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
- 12.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
- 13.招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
- 14.招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
- 15.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
- 16.招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
- 17.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

**A4. 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为，应作否决投标处理并计不良行为记录，情节严重者，依法进行行政处罚。**

- 1.使用伪造、变造的许可证件；
- 2.提供虚假的财务状况或者业绩；
- 3.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

- 4.提供虚假的信用状况;
- 5.隐瞒招标文件要求提供的信息;
- 6.法律、法规、规章规定的其他情形。

A5.评标委员会根据评标办法规定否决不合格投标或者界定为否决投标后,经评标委员会评审,合格投标人不足 3 个的,评标委员会应当否决全部投标。投标人少于三个或者经评标委员会评审后,合格投标人不足 3 个的,招标人应当依法重新招标。

A6.评委必须对各投标企业进行有记名评分,否则该投票无效。

A7.近一年度是指从开标日向前推算一年,近两年度是指从开标日向前推算二年,以此类推,精确到日。

A8.根据评标委员会评标报告,招标人应选择综合得分最高的为中标人。中标人不得向他人转让中标项目,也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

A9.本办法所称工程竣工日期以质量检验证书为准。

A10.招标工程实行项目经理和项目管理机构关键岗位人员登记备案制度。投标人中标后,由招投标管理部门工作人员登记备案,备案分中标通知书书面备案和招标投标管理系统网上备案同步。未登记备案的工程,其所获业绩和荣誉在投标中不予加分。

工程竣工验收后,投标单位持竣工验收报告到招投标管理部门办理项目经理撤出手续,经批准后,方可承揽新的工程项目。

因重病、调离、责令停业、判刑或其它不能正常履行责任等特殊原因需要更换项目经理或项目部关键岗位人员的,施工单位应在建设单位同意,并报招投标管理部门审查备案后,方可更换,工程所获业绩计入更换后的项目经理业绩。

项目经理变更工作单位,应持变更有关资料及时到各市区招投标管理部门办理变更手续,其原有个人市场信用不变。

A11.低于成本价的投标无效,其投标报价不参与评标基准价的计算。

A12.投标人应按照招标文件要求递交投标保证金。投标人不按要求提交投标保证金的,其投标文件作否决投标处理。

中标通知书发出后 5 日内,向未中标人退还投标保证金;招标人与中标人签订合同后 5 日内,向中标人退还投标保证金。

有下列情形之一的,投标保证金将不予退还:

- 1.投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件;
- 2.中标人在收到中标通知书后,无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
- 3.经查实发现有围标、串标情况、业绩有弄虚作假情况的。

A13.如投标文件正本所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方,经评标委员会认定属于实质性条款的,将作出否决投标的处理。

## 附件 B：无效标条件

### A0、总则

本附件所集中列示的无效标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的无效标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

### A1 无效标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作无效标处理：

A1.1 有第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的。

A1.2 有串通投标或弄虚作假或其他违法行为的，详下：

A1.2.1 不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

A1.2.2 不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

A1.2.3 不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；

A1.2.4 不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；

A1.2.5 不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

A1.2.6 不同投标人的投标文件相互混装的；

A1.2.7 不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的；

A1.2.8 不同投标人委托同一人投标的；

A1.2.9 不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函的反担保的；

A1.2.10 不同投标人聘请同一个人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外；

A1.2.11 评标委员会认定的其他串通投标情形。

A1.3 项目管理班子配备不符合招标文件要求的最低标准的或未按要求提供保险的；

A1.4 技术标未按招标文件规定编写的；

A1.5 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

A1.6 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

A1.7 投标人未按第二章“投标人须知”前附表第 10.6 款规定出席开标会的。

A1.8 投标人或法定代表人或项目经理或委托代理人被最高人民法院列为失信被执行人的。

**A1.9** 投标单位制作的电子投标文件经电子辅助评标系统审查两家或两家以上投标企业制作的电子标书里的 **cpu** 编码、硬盘编码及 **MAC** 地址三项编码均相同，不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致，则视为投标人相互串通投标。

**A1.10** 投标文件中须在“投标文件格式中其他资料”处附登陆后一体化首页截图（须体现投标单位名称），否则否决其投标。

**A1.11** 如投标文件正本所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的。

### 附件C：《威海市联合惩戒措施清单》

限制参与政府投资项目招投标或在招投标中给予相应扣分	1. 失信被执行人 2. 严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体 3. 农产品生产和农业投入品经营领域存在严重失信行为的企业及其有关人员 4. 环境保护领域存在严重失信行为的生产经营单位及其有关人员 5. 吊销营业执照、列入经营异常名录或严重违法失信企业及其有关人员 6. 严重质量违法失信行为当事人 7. 安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员 8. 存在严重失信行为的食物（含食品添加剂）、药品、化妆品、医疗器械生产经营者 9. 重大税收违法案件当事人 10. 海关失信企业及其有关人员 11. 涉金融严重失信人名单的当事人 12. 在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员 13. 违法失信上市公司相关责任主体 14. 统计上严重失信企业及其有关人员	发展改革、财政、住房城乡建设等管理部门
---------------------------	--	---------------------

15. 房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员
16. 电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体
17. 运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员
18. 电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员
19. 电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员
20. 保险领域违法失信相关责任主体
21. 重大交通违法违章相关责任主体
22. 劳动保障领域严重失信主体
23. 社会保障领域严重失信主体
24. 海洋渔业领域严重失信主体
25. 住房城乡建设领域严重失信主体
26. 旅游领域严重失信主体
27. 价格领域严重失信主体
28. 纳税信用评价为 D 级的纳税人
29. 消防领域严重违法失信相关责任主体
30. 盐行业生产经营严重失信者

## 第四章 合同条款及格式

(GF—2017—0201)

# 建设工程施工合同

住 房 城 乡 建 设 部  
国家工商行政管理总局 制定

## 说 明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

### 一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

#### （一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计 13 条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

#### （二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计 20 条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

#### （三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1. 专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；
2. 合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；
3. 在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

### 二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动，合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

## 第一部分 合同协议书

发包人(全称): 威海经济技术开发区市政公用事业管理局

承包人(全称): \_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 S301 成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程施工 及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

### 一、工程概况

1.工程名称: S301 成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程。

2.工程地点: 威海桥头。

3.工程立项批准文号: ———。

4.资金来源: 财政投资。

5.工程内容: 本工程施工图纸范围内的施工及保修。(详见工程量清单)。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6.工程承包范围: 同工程内容。

### 二、合同工期

计划开工日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

计划竣工日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

工期总日历天数: 90 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合 国家验收合格 标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为:

人民币(大写) \_\_\_\_\_(¥ \_\_\_\_\_元);

其中:

(1) 安全文明施工费:



人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）。

2.合同价格形式：\_\_\_\_\_。

## 五、项目经理

承包人项目经理：\_\_\_\_\_。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，

不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订时间

本合同于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签订。

## 十、签订地点

本合同在\_\_\_\_\_签订。

## 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

## 十二、合同生效

本合同自\_\_\_\_\_生效。

## 十三、合同份数

本合同一式\_\_\_\_份，均具有同等法律效力，发包人执\_\_\_\_份，承包人执\_\_\_\_份。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

组织机构代码：\_\_\_\_\_ 组织机构代码：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_ 地 址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_ 邮政编码：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_ 法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_ 委托代理人：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_ 电 话：\_\_\_\_\_

传 真： \_\_\_\_\_ 传 真： \_\_\_\_\_

电子信箱： \_\_\_\_\_ 电子信箱： \_\_\_\_\_

开户银行： \_\_\_\_\_ 开户银行： \_\_\_\_\_

账 号： \_\_\_\_\_ 账 号： \_\_\_\_\_

## 第二部分 通用合同条款

执行 2017 版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）通用合同条款

## 第三部分 专用合同条款

### 1. 一般约定

#### 1.1 词语定义

##### 1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括： 执行通用条款。

##### 1.1.2 合同当事人及其他相关方

###### 1.1.2.4 监理人：

名 称： \_\_\_\_\_；

资质类别和等级： \_\_\_\_\_；

联系电话： \_\_\_\_\_；

电子信箱： \_\_\_\_\_；

通信地址： \_\_\_\_\_。

###### 1.1.2.5 设计人：

名 称： \_\_\_\_\_；

资质类别和等级： \_\_\_\_\_；

联系电话： \_\_\_\_\_；

电子信箱： \_\_\_\_\_；

通信地址： \_\_\_\_\_。

##### 1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_。

1.1.3.9 永久占地包括： \_\_\_\_\_。

1.1.3.10 临时占地包括： \_\_\_\_\_。

### 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件:《中华人民共和国合同法》《山东省建筑安全生产管理规定》  
《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《园林绿化工程  
施工及验收规范》(CJJ82-2012)及山东省、威海市有关规定。

## 1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括: 国家现行建筑工程强制标准及城市道路工程施工、  
公路工程施工及验收规范等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称: 无;

发包人提供国外标准、规范的份数: ——;

发包人提供国外标准、规范的名称: ——。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求: 无。

## 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为: 执行通用条款。

## 1.6 图纸和承包人文件

### 1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限: 工程开工前;

发包人向承包人提供图纸的数量: 2套;

发包人向承包人提供图纸的内容: ——。

### 1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件,包括: 整体工作计划、项目进度计划、人机材投入  
计划、投资计划以及监理人要求提供的其它文件;

承包人提供的文件的期限为: 开工前一周内;

承包人提供的文件的数量为: 一式两份;

承包人提供的文件的形式为: 纸质及电子版;

发包人审批承包人文件的期限: 执行通用条款。

### 1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定: 执行通用条款。

## 1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 2 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：预约。

发包人指定的接收人为：发包人代表。

承包人接收文件的地点：预约。

承包人指定的接收人为：项目经理。

监理人接收文件的地点：预约。

监理人指定的接收人为：监理工程师。

## 1.10 交通运输

### 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人自行取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，并承担因施工所需费用相关手续费。

### 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：执行通用条款。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：  
——。

### 1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

## 1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅供本工程使用。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅供本工程使用。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人。

## 1.13 工程量清单错误的修正

允许调整合同价格的工程量偏差范围: ———。

## 2.2 发包人代表

通信地址: \_\_\_\_\_。

## 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括: ———。

## 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供支付担保的形式：\_\_\_\_\_。

### 3.1 承包人的一般义务

承包人提交的竣工资料的内容: 招投标资料(招标代理人提供)、施工资料、竣工

验收资料、工程移交资料和竣工审计资料以及其他城建档案部门对竣工资料的要求。

承包人需要提交的竣工资料套数: **4套(竣工审计资料3套)**。

承包人提交的竣工资料的费用承担: 承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间: 工程竣工验收合格后 2 个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求: 纸质文本和电子文本。

(10) 承包人应履行的其他义务: ① 承包人应积极配合发包人和监理人, 及时采取合理的探查、拆改或防护等措施, 确保施工场地及周围原有市政基础设施、园林绿化、城市管线设施、水利设施、交通设施、公路设施等公共设施, 农、林、牧、渔等民用设施, 以及文物、构筑物、附着物等设施不受损害, 确保生态环境不受破坏, 避免施工对他人利益造成损害, 并为发包人与第三人提供合理的方便条件, 发包人承担已标价工程量清单以外合理增加的费用。

因承包人没有采取防护措施或防护措施不合理，造成以上财产设施、生态环境、他人利益等损害的，由承包人承担损失和法律责任。

自发包人移交施工现场之日起因施工所产生的任何纠纷(财产、人身等权益),均由承包人负责。

②承包人对现场作业规程、自备材料和设备、全部工程的完备性、稳定性和安全性承担责任，对设计文件的缺陷或错误提出补充或修改意见并承担责任，对施工组织设计、专项施工方案等所有承包人文件的科学性、合理性、安全性承担责任，对临时设施等自备项目的设计、施工和使用承担责任。

### 3.2 项目经理

### 3.2.1 项目经理:

姓 名: \_\_\_\_\_ ;

身份证号: \_\_\_\_\_;

建造师执业资格等级: ;

建造师注册证书号: \_\_\_\_\_;

建造师执业印章号: \_\_\_\_\_;

联系电话: \_\_\_\_\_ ;

电子信箱: \_\_\_\_\_;

通信地址: \_\_\_\_\_;

承包人对项目经理的授权范围如下: **代表承包人履行施工合同**。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月在现场不得低于 25 天，项目经理确需离开施工现场时，应取得发包人代表的批准。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：**执行**



通用条款，发包人可减少或延缓拨款。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人可撤换，并减少或延缓拨款，造成的损失由承包人承担；每发现一次罚款 2000 元，发现 2 次以上可解除合同。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人可拒绝更换，并减少或延缓拨款，造成的损失由承包人承担。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：罚款 5 万元，发包人可终止合同，并减少或延缓拨款，造成的损失由承包人承担。

### 3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前 2 天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人可减少或延缓拨款，造成的损失由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监批准，并取得发包人的许可。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人可拒绝更换，并减少或延缓拨款，造成的损失由承包人承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人可撤换，造成的损失由承包人承担。

### 3.5 分包

#### 3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：——。

主体结构、关键性工作的范围：另行约定。

#### 3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：另行约定。

其他关于分包的约定：——。

#### 3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：——。

### 3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间: 执行通用条款。

### 3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：**招标文件另行约定**。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 招标文件另行约定 。

#### 4. 监理人

#### 4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：执行监理合同（监理人应向承包人提供监理合同复印件）， 监理范围包括绿化和养护阶段监理。

关于监理人的监理权限：执行监理合同，包括文明、安全、质量、进度、造价、扬尘、环保、治安等进行监督管理，权限包括：日常事务的管理权，材料、工程质量的检验权，工程进度的检查、监督权，完成工程量及投资额的审签权，临时争议解决权，工程范围内交叉施工的协调等。

承包人应按发包人要求向监理人提供施工合同、投标文件、标价的工程量清单、施工组织设计等实施监理依据的相关资料。

需要取得发包人批准才能行使的职权：工程停工令、暂停令的发布，工程延期、设计变更的审  
批，工程内容的增减，对合同约定义务变更等。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人  
人提供，发生的费用由承包人承担。

## 4.2 监理人员

总监理工程师:

姓 名: \_\_\_\_\_;

职 务: \_\_\_\_\_;

监理工程师执业资格证书号: \_\_\_\_\_;

联系电话: \_\_\_\_\_;

电子信箱: \_\_\_\_\_;

通信地址: \_\_\_\_\_;

关于监理人的其他约定：执行监理合同。

#### 4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

总监理工程师未能会同合同当事人通过协商达成一致的，以及合同当事人任何一方对总监理工程师的确定有异议的，按照第20〔争议〕的约定处理。

### 5. 工程质量

#### 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：构成合同的任何合同文件中的相关约定或描述，均应理解为是对工程质量标准的定义，承包人应按照合同中约定的标准和方法组织施工或修补缺陷。

关于工程奖项的约定：———。

#### 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：———。

监理人不能按时进行检查时，应提前———小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：———小时。

### 6. 安全文明施工与环境保护

#### 6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准，承包人承诺严格履行安全施工要求。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人严格执行国家和省、市、区有关维护稳定社会秩序、保障社会稳定的规定，积极配合当地有关主管部门的社会稳定工作，承担防止和解决因承包人工程影响社会稳定的群众事件和极端事件的义务。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：开工前2天。

#### 6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人严格遵守《建筑法》、《环境保护法》、市政府《关于加

强市区建筑垃圾渣土管理的通知》（威政发〔2009〕122号）、《山东省市政基础设施工程施工现场扬尘控制要点（试行）》（鲁建城字〔2013〕70号）等有关规定，成立以项目经理为组长的专项整治小组，对施工现场安全文明施工直接负责，保持场容场貌整洁，并采取有效措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废弃物、噪声、振动和照明产生的污染和危害。。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： ———。

## 7. 工期和进度

### 7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： ———。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 开工前两天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 开工前1天。

### 7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 2天内完成。

### 7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 执行通用条款。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 执行通用条款。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 执行通用条款。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起合同工期内（合同工期不足90天的，按90天计）天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

### 7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的

期限：开工前2天。

## 7.5 工期延误

### 7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：——。

### 7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人每延期一天承担合同价格1%的违约金。承包人无正当理由连续停工15日或累计停工30日以上的，发包人有权解除施工合同，承包人承担未完成工程造价10%的违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价格的30%。

## 7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：10年以上一遇的洪水。

## 7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：——

## 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：——。

# 8. 材料与设备

## 8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：——。

## 8.6 样品

### 8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：——。

## 8.8 施工设备和临时设施

### 8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担修建临时设施的费用，自行办理临时占地的手续及相应费用。

## 9. 试验与检验

### 9.1 试验设备与试验人员

#### 9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：——。

施工现场需要配备的试验设备：——。

施工现场需要具备的其他试验条件：——。

### 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：——。

## 10. 变更

### 10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：执行通用条款。

### 10.4 变更估价

#### 10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：工程量以设计图纸及招标工程量清单为准，单价以中标综合单价为准。工程施工期间工程变更需经财政局核实，并报经区财经工作领导小组批准后方可实施。工程造价增加的项目，施工单位未提报建设单位及未经财政局核实并批准的，视为工程投资未增加，工程结算时不予调整。

单项清单工程量变化超过 10% 以外部分及因设计变更或工程量清单漏项原因增加的清单项目综合单价由区财政及甲乙双方共同核定。核定方法：按照 2003 版山东省消耗量计价定额及相关规定，此部分结算价乘以下浮系数执行，下浮系数=（1-中标价/控制价）的比率下浮，不低于 5%。

### 10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：应在收到承包人提交的合理化建议后 2 天内审查完毕并报送发包人。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的合理化建议后 2 天内审批完毕。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：作为承包人综合考核的依据。

### 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

### 10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

### 10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：\_\_\_\_\_。

## 10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：\_\_\_\_\_。

## 11. 价格调整

### 11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：\_\_\_\_\_。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 \_\_\_\_\_ 种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：\_\_\_\_\_；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定：\_\_\_\_\_。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 1% 时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 1% 时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 1% 时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 1% 时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过  $\pm 1$ % 时，其超过部分据实调整。

第 3 种方式：其他价格调整方式：\_\_\_\_\_。

## 12. 合同价格、计量与支付

### 12.1 合同价格形式

#### 1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：\_\_\_\_\_。

风险费用的计算方法：\_\_\_\_\_。

风险范围以外合同价格的调整方法：\_\_\_\_\_。

#### 2、总价合同。

总价包含的风险范围：\_\_\_\_\_。

风险费用的计算方法：\_\_\_\_\_。

风险范围以外合同价格的调整方法：\_\_\_\_\_。

#### 3、其他价格方式：\_\_\_\_\_。

### 12.2 预付款

#### 12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：\_\_\_\_\_。

预付款支付期限：\_\_\_\_\_。

预付款扣回的方式：\_\_\_\_\_。

#### 12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：\_\_\_\_\_。

预付款担保的形式为：\_\_\_\_\_。

### 12.3 计量

#### 12.3.1 计量原则

工程量计算规则：\_\_\_\_\_。

#### 12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 发包人结合完成工程量和工程造价情况确定。

#### 12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：\_\_\_\_\_。

#### 12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：\_\_\_\_\_。



12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：———。

#### 12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：———。

### 12.4 工程进度款支付

随工程进度拨付工程进度款，工程竣工验收合格且提报竣工审计资料后付至合同额的 50%，定案后付至定案额的 70%，质保期满后两年内付清，在质保期满后定案的，定案后两年内付清。

#### 12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按第 12.3.2 项（计量周期）的约定付款。发包人可根据项目特点、总价构成、费用性质、资金投入关键节点、工期调整、不可抗力等因素适时调整。

#### 12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：———。

#### 12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：———。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：———。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：———。

#### 12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：———。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：———。

（2）发包人支付进度款的期限：———。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：———。

#### 12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：———。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：———。

## 13. 验收和工程试车

### 13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 1 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：1 小时。

## 13.2 竣工验收

### 13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：———。

### 13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：———。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按照第 20.1〔和解〕的约定处理。

## 13.3 工程试车

### 13.3.1 试车程序

工程试车内容：———。

(1) 单机无负荷试车费用由———承担；

(2) 无负荷联动试车费用由———承担。

### 13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：———。

## 13.6 竣工退场

### 13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后 2 天内。

## 14. 竣工结算

### 14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：执行通用条款。

竣工结算申请单应包括的内容：———。

### 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：———。

发包人完成竣工付款的期限：执行通用条款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：\_\_\_\_\_。

#### 14.4 最终结清

##### 14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 3 份。

承包人提交最终结算申请单的期限： 执行通用条款。

##### 14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：\_\_\_\_\_。

(2) 发包人完成支付的期限：\_\_\_\_\_。

### 15. 缺陷责任期与保修

#### 15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：\_\_\_\_\_。

#### 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

##### 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 (2) 种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为：\_\_\_\_\_；

(2) 3% 的工程款；

(3) 其他方式：\_\_\_\_\_。

##### 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 (2) 种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式：\_\_\_\_\_。

关于质量保证金的补充约定：\_\_\_\_\_。

#### 15.4 保修

#### 15.4.1 保修责任

工程保修期为：本工程保修期为两年。

#### 15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：———。

### 16. 违约

#### 16.1 发包人违约

##### 16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：———。

##### 16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：执行通用条款。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行通用条款。

(3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第 (2) 项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：执行通用条款。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：执行通用条款。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：执行通用条款。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：执行通用条款。

(7) 其他：———。

##### 16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

#### 16.2 承包人违约

##### 16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：违反安全文明施工、扬尘治理、环境保护、农民工工资支付等有关规定。

### 16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：执行通用条款，承担违约造成发包人及第三人的损失及相关法律责任。

### 16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按第 20.1 [和解]的约定处理,其中临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件无偿提供给发包人。

## 17. 不可抗力

### 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行通用条款。

### 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 90 天内完成款项的支付。

## 18. 保险

### 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：执行通用条款。

### 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：发包人和承包人应各自为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款，费用自理。

### 18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。

## 20. 争议解决

### 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否。

#### 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： ———。

选定争议评审员的期限： ———。

争议评审小组成员的报酬承担方式： ———。

其他事项的约定： ———。

#### 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： ———。

#### 20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (1) 种方式解决：

(1) 向 工程所在地 仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向 ——— 人民法院起诉。

补充条款：

工程结算审核费，由施工单位承担部分执行鲁价费发[2007]205号，核减额超过提报值5%的，按超过部分的5%计取承包人审核费。

## 附件

协议书附件：

附件 1： 承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件 2： 发包人供应材料设备一览表

附件 3： 工程质量保修书

附件 4： 主要建设工程文件目录

附件 5： 承包人用于本工程施工的机械设备表

附件 6： 承包人主要施工管理人员表

附件 1:

承包人承揽工程项目一览表

单 位 工 程名称	建设规模	建 筑 面 积 (平方米)	结构形式	层数	生产能力	设备安装内容



附件 2:

发包人供应材料设备一览表

序号	材料、 设备品种	规格型号	单位	数量	单 价 ( 元 )	质量等 级	供 应 时 间	送达地点	备注

## 附件 3:

# 工程质量保修书

发包人(全称): 威海经济技术开发区市政公用事业管理局

承包人(全称): \_\_\_\_\_

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 **S301 成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程**（工程全称）签订工程质量保修书。

## 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

所有实物工程。

## 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

本工程保修期二年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

### 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为        个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

#### 四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人委托他人修理。
2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故

现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

## 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

## 六、双方约定的其他工程质量保修事项：———。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章): \_\_\_\_\_ 承包人(公章): \_\_\_\_\_

地 址: \_\_\_\_\_ 地 址: \_\_\_\_\_

法定代表人(签字): \_\_\_\_\_ 法定代表人(签字): \_\_\_\_\_

委托代理人(签字): \_\_\_\_\_ 委托代理人(签字): \_\_\_\_\_

电 话: \_\_\_\_\_ 电 话: \_\_\_\_\_

传 真: \_\_\_\_\_ 传 真: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_ 开户银行: \_\_\_\_\_

账 号: \_\_\_\_\_ 账 号: \_\_\_\_\_

邮政编码: \_\_\_\_\_ 邮政编码: \_\_\_\_\_

附件 4:

主要建设工程文件目录

文件名称	套数	费用（元）	质量	移交时间	责任人

附件 5:

### 承包人用于本工程施工的机械设备表

[illegible]

附件 6:

承包人主要施工管理人员表

名 称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
其他人员				

## 第五章 工程量清单

## 第六章 图 纸



## 第七章 技术标准和要求

工程建设地点现场条件：

一、 现场自然条件：建筑道路通畅、场地平坦。

二、 现场施工条件：场地三通一平。

三、 本工程采用的技术规范：设计规范见施工图纸。施工及验收规范、标准执行国家现行规范、规程、标准。

四、有关安全生产严格执行《建设工程安全生产管理条例》

## 第八章 投标文件格式

以威海市建设工程电子交易系统生成的带唯一水印码的投标文件为准，除系统自动生成的格式外，其他格式可参考招标文件。

## 一、投标函及投标函附件

### (一) 投标函

\_\_\_\_\_ (招标人名称):

1. 我方已仔细研究了\_\_\_\_\_ (项目名称) 招标文件的全部内容, 愿意以人民币 (大写) \_\_\_\_\_ (¥\_\_\_\_\_ ) 的投标总报价, 按合同约定实施和完成承包工程, 修补工程中的任何缺陷, 工程质量达到\_\_\_\_\_ 标准, 工期\_\_\_\_\_ 天 (日历日), 项目经理\_\_\_\_\_。

2. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份, 金额为人民币 (大写) \_\_\_\_\_ (¥\_\_\_\_\_ )。

4. 如我方中标:

(1) 我方承诺在收到中标通知书后, 在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2) 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明, 所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确, 且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.2 项和第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6. \_\_\_\_\_ (其他补充说明)。

投 标 人: \_\_\_\_\_ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: \_\_\_\_\_ (签章)

地址: \_\_\_\_\_

网址: \_\_\_\_\_

电话: \_\_\_\_\_

传真: \_\_\_\_\_

邮政编码: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

## （二）投标函附录

序号	条款内容	合同条款号	约定内容	备注
1	项目经理	合同协议书第五条	姓名：_____ 电话：_____	
2	工期	合同协议书第二条	_____	
3	分包	专用条款第 3.5 款	不分包	
4	质量保修期	专用条款第 15.4 款	_____	
5	质量标准	合同协议书第三条		
6	投标有效期	/		

备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。

投标人（盖章）：\_\_\_\_\_

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证明扫描件

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### 三、授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）  
为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改  
（项目名称）投标文件，订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：\_\_\_\_\_至本项目投标有效期满\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证扫描件（授权委托代理人必须为本企业正式员工，且必须上传在本  
企业的社会保险缴纳证明扫描件。）

注：1. 不满足以上要求其投标将被否决。

2. 若法定代表人参加开标会议，此表可删除。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字）

身份证号码：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

身份证号码：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 四、投标保证金

附：

1、如以电汇、网上银行形式缴纳投标保证金的，后附投标保证金汇款凭证、企业基本户银行开户证扫描件；

2、如以银行保函形式缴纳投标保证金的，后附银行保函扫描件；

3、投标保证金如采用保险保函形式，按照山东省住房和城乡建设厅、山东省发展和改革委员会、中国保险监督管理委员会山东监管局和中国保险监督管理委员会青岛监管局印发的《关于开展房屋建筑和市政工程投标保证保险工作的意见（试行）》（鲁建建管字（2018）11号）文件要求，需满足以下条件且提供相关证明材料：

（1）保险机构应当在工程项目所在地设区市市域内设有服务机构，且偿付能力充足率不低于150%。

（2）保险机构开展投标保证的保险条款应当经中国银行保险监督管理委员会批准或备案，通过山东省住房和城乡建设厅“山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台（<http://221.214.94.41:81/xyzj/>）”“全国公共资源交易平台（山东省）/山东省公共资源交易网（<http://www.sdggzyjy.gov.cn>）”，将保险机构单位信息、保险合同条款（范本）、保单（范本）、保函（范本）等向社会主动公开。

（3）投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。

（4）投标文件中需附扫描件：1）保险费汇款证明及有效发票；2）企业开户许可证；3）有效保函；4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5）保险机构通过上述网站公开信息的查询截图；6）保险机构出具工程项目所在地设区市区域内设有的服务机构营业执照。

## 项目经理简历表

姓 名		年 龄		学 历	
职 称		职 务		拟在本合同任职	
毕业学校	年毕业于                      学校                      专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目		担任职务		发包人及联系电话
近两年获得荣誉					
时间	荣誉称号		发证机关		级别
备注					

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



### （一）投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技 工		
经营范围						
备注						

注：后附营业执照、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件（如果二维码不清晰无法识别，将否决其投标）。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## (二)、企业信誉与实力一览表

企业近一年企业信用情况							
序号	工程名称	建设单位	工程造价 (建设规模)	合同签订时间	有无不良情况	备注	
近五年类似工程业绩							
序号	工程名称	建设单位	工程造价 (建设规模)	中标通知书时间	合同签订时间	得分	备注
							按招标文件规定提供 相关资料
合计得分							

- 1、后附合同主要部分、中标通知书、中标公示截图复印件
- 2、所填内容应与威海市住房和城乡建设局网企业信用档案中录入的业绩一致
- 3、后附企业近一年企业信用情况查询截图

投标人：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### (三) 项目经理实力与信誉一览表

姓名		性别		年龄	
职务		职称		学历	
参加工作时间		从事该工作时间			
资质等级		资质证书编号			
良好行为					
工程名称	工程规模	发证单位	获得奖项	发证时间	
不良行为					
工程名称	受何处罚	不良扣分	时间	在该工程中担任的具体职务	

注：项目经理良好行为包括工程获奖、荣誉、检查通报奖励，具体见《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

(四) 拟用于该工程项目经理未担任其他在建、预中标或中标工程项目的  
项目经理承诺

我方拟派往\_\_\_\_\_（项目名称）的项目经理\_\_\_\_\_（项目经理名字）身份证号：\_\_\_\_\_注册证书号：\_\_\_\_\_没有担任任何在建、预中标或中标工程项目的经理。

特此承诺。

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期： 年 月 日

## （五）投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施。

五、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

六、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

七、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位：

（盖章）

年 月 日

---

(六) 其他资格审查资料

已标价工程量清单

## 附录1



# 威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第1页 共3页

序号	标题	分值	评分标准
<b>威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [100.00]</b>			
<b>1</b>	<b>资格审查 [合格制]</b>		
1.1	营业执照	合格制	上传加盖电子签章的pdf文档, 内容为: 营业执照的彩色扫描件, 须为有效证件;
1.2	资质证书	合格制	上传加盖电子签章的pdf文档, 内容为: 资质证书的彩色扫描件, 须为公路工程施工总承包二级及以上资质;
1.3	安全生产许可证	合格制	上传加盖电子签章的pdf文档, 内容为: 安全生产许可证的彩色扫描件, 须为有效证件;
1.4	法定代表人身份证明或授权委托书	合格制	上传加盖电子签章的pdf文档, 内容为: 法定代表人身份证 (有授权委托人的, 必须附法人代表授权委托书及授权委托人身份证) 彩色扫描件。法定代表人授权的委托代理人必须为本企业正式员工, 且有在本企业缴纳社会保险的证明材料扫描件。
1.5	投标保证金证明	合格制	上传加盖电子签章的pdf文档 1、如以电汇、网上银行形式缴纳投标保证金的, 上传投标保证金汇款凭证、企业基本户银行开户证彩色扫描件; 2、如以银行保函形式缴纳投标保证金的, 上传银行保函彩色扫描件; 3、如以保险保函方式缴纳投标保证金的, 上传如下资料彩色扫描件: 1) 保险费汇款证明及有效发票; 2) 企业基本户银行开户许可证; 3) 有效保函; 4) 保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明; 5) 保险机构通过上述网站公开信息的查询截图; 6) 保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设立的服务机构营业执照。
1.6	项目管理机构	合格制	上传加盖电子签章的pdf文档, 包括: 项目经理、技术负责人、施工员、质检员、安全员、材料员、机械管理员、资料员证书及社保证明材料彩色扫描件。 备注: (1) 项目经理配备必须为具有公路工程贰级及以上注册建造师执业资格; 技术负责人必须持工程系列中级及以上职称或建设类注册证书。
1.7	失信情况查询	合格制	上传加盖电子签章的pdf文档 1、通过“ <a href="http://zxgk.court.gov.cn/shixin/new_index.html">http://zxgk.court.gov.cn/shixin/new_index.html</a> ”网站失信查询截图 (查询对象包括投标人及其法定代表人、项目经理、委托代理人)。 2、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体, 本条投标人无需附截图, 开标现场招标人或招标代理机构应当通过威海市信用管理中心开发的联合奖惩微门户程序或信用威海网站查询投标人是否被威海市各职能部门列为严重失信主体, 如被列为严重失信主体, 将否决其投标。 3、“投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单”查询结果截图; 4、需提交近三年投标人、法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪记录网上截图 (登录中国裁判文书网 <a href="http://wenshu.court.gov.cn">http://wenshu.court.gov.cn</a> )
1.8	投标人信用承诺书	合格制	上传加盖电子签章的pdf文档, 具体格式详见招标文件第六章投标文件格式。
1.9	省一体化注册登记审核通过截图	合格制	上传加盖电子签章的pdf文档, 内容为山东省建筑市场监管与诚信一体化注册登记审核通过截图
<b>2</b>	<b>技术标 [15.00]</b>		
2.1	施工总平面图布置设计合理	1.50	(1.5分) 对工程整体有深刻认识, 表述清晰完整, 施工段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计合理
2.2	施工方案和技术措施合理, 对关键工序有针对性等	1.50	(1.5分) 施工方案和技术措施合理, 对关键工序和关键部位施工具有针对性, 措施得力、经济、安全、可行
2.3	针对本工程的通病治理措施	1.50	(1.5分) 有完整的质量保证措施, 先进可行, 有针对本工程的通病治理措施
2.4	安全文明措施和应急救援预案	1.50	(1.5分) 针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案, 且措施齐全, 预案可行
2.5	环境、地下管网、地上设施保护, 冬季、雨季施工方案	1.50	(1.5分) 环境保护措施安全得力, 减少噪音、降低环境污染、扬尘治理措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等, 冬季、雨季施工方案

# 威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第2页 共3页

序号	标题	分值	评分标准
2.6	绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用	1.50	(1.5分) 绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用
2.7	施工进度计划和进度措施	1.50	(1.5分) 施工进度计划和进度措施 (包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等)
2.8	资源配备计划	1.50	(1.5分) 资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理, 与进度计划呼应, 满足施工需要
2.9	项目管理机构人员配备齐全合理	1.50	(1.5分) 项目管理机构人员配备齐全合理 (采用暗标方式, 不得涉及人员姓名、公司名称等暴露投标人身份的内容)
2.10	成品保护、工程保修制度、总包和分包配合等	1.50	(1.5分) 成品保护、工程保修制度、总包和分包配合、与发包、分包、监理、设计的配合等
3	资信标 [10.00]		
3.1	企业信用情况	2.00	上传加盖电子公章的pdf文档, 内容为企业近一年未发生任何违纪、违规情况者得2分, 有违法违规行扣分的, 按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算, 扣分无下限 备注: 附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询页面截图, 以开标日“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询结果为准。
3.2	项目管理机构	3.00	通过系统选择项目班子成员 项目经理为公路工程专业贰级及以上注册建造师; 技术负责人必须持工程系列中级及以上职称或建设类注册证书; 其他关键岗位管理人员 (包括施工员、质检员、安全员、材料员、机械管理员、资料员) 配备齐全, 符合以上人员配备要求的, 得2分, 技术负责人持高级及以上职称的再加1分。 投标文件中项目管理机构配备不符合招标文件要求的或不提供项目管理机构成员社会保险证明和有效证件, 其投标将被否决。
3.3	项目负责人信用情况	2.00	上传加盖电子公章的pdf文档, 内容为项目经理近一年未发生任何违纪、违规情况者得2分, 有违法违规行扣分的, 按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算, 扣分无下限; 以“威海市住房和城乡建设局”网站备案的信息为准。 附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询页面截图。
3.4	企业业绩	3.00	通过系统勾选所使用的业绩 投标人近五年内承揽过的类似工程业绩每有一个得1.5分, 最高计至3分。类似工程业绩是指公路养护大中修工程 (含路基及桥涵工程)。 业绩须同时提供中标通知书、合同、中标公示网上截图, 时间以合同签订时间为准。 注: (1) 投标文件中附中标公示截图、中标通知书、合同主要部分; (2) 时间以合同签订时间为准; (3) 如果类似业绩不能满足以上要求, 不得分。 (4) 中标通知书须进入交易大厅交易且经招标主管部门监督备案。
4	商务标 [75.00]		
4.1	投标报价	60.00	<p>评标基准价<math>C=A \times K1 \times Q1+B \times K2 \times Q2</math>  A: 投标价算术平均值。  当n (有效投标人个数, 以下相同) &lt;7时, A=所有投标价的算术平均值;  当<math>7 \leq n &lt; 10</math>时, A=所有投标报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值;  当<math>n \geq 10</math>时, A=所有投标报价中去掉2个最高价、2个最低价后的算术平均值。  B: 招标控制价。  K: 下浮系数;  Q: 权重比例<math>Q1+Q2=100\%</math>;  K1、Q1值由投标人推选的代表随机抽取确定  以评标基准值为基准, 报价与该基准进行比较, 相同得满分;  每高于基准值1%扣 1 分, 扣完为止;</p> <p>每低于基准值1%扣 0.5 分, 扣完为止。(综合平均法)</p> <p>基准价计算方式: 综合平均法 K1的取值范围:0.95,0.96,0.965,0.97,0.98(95%~98%)  K2的取值范围:0.9(建筑工程为90%~100%;安装工程为88%~100%;市政工程为86%~100%;园林绿化工程为84%~100%;其他工程为88%~100%)  权重比例<math>Q1:0.65,0.66,0.67,0.68,0.69,0.7</math>(权重比例<math>Q1+Q2=100\%</math>,<math>Q1、Q2</math>取值均应<math>\geq 30\%</math>)  每高于基准值 1%扣:1 每低于基准值 1%扣:0.5</p>

# 威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第3页 共3页

序号	标题	分值	评分标准
4.2	措施费项目报价	3.00	<p>采用平均法</p> <p>当<math>n &lt; 5</math>时，评标基准价为各投标报价中相应分部分项综合单价金额的算术平均值</p> <p>当<math>n \geq 5</math>时，评标基准价为去掉其中最高价和最低价后的算术平均值</p> <p>以评标基准值为基准，报价与该基准进行比较，相同得满分；</p> <p>每高1%扣本项满分的0.3，扣完为止；</p> <p>每低1%扣本项满分的0.3，扣完为止。(平均法)</p> <p>基准价计算方式：平均法 每高于基准值1%扣:0.3每低于基准值1%扣:0.3</p>
4.3	分部分项	12.00	<p>采用平均法</p> <p>当<math>n &lt; 5</math>时，评标基准价为各投标报价中相应分部分项综合单价金额的算术平均值</p> <p>当<math>n \geq 5</math>时，评标基准价为去掉其中最高价和最低价后的算术平均值</p> <p>采用计算机辅助评标的，需对每一项清单报价进行评审，分部分项总数为N,投标人所报每项清单单价与单项评标基准价相等时得12/N分，投标人清单单价比单项评标基准价每高1%扣1/N分；投标人清单单价比单项评标基准价每低1%扣0.5/N分，每项清单最高得分12/N分，最低0分，得分精确到小数点后2位，分数计算过程中，比例不足部分按照插入法计算。本项得分等于每项清单报价得分之和。(平均法)</p> <p>基准价计算方式：平均法</p>

其他注意事项

控制价 : 19078850.23

专家个数 :7

投标人报价方式 :总价（元）

定标方式 :推荐候选人3名

清单全部参与评审。

清单单项得分规则：每高1%减1/N，减完为止。每低1%  
减0.5/N，减完为止 每项清单的基本分值：总分值/清  
单项目个数。

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第1页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	1 路基、雨水工程							
	1.1 路基工程							
	1.1.1 路床处治							
1	040101001001	挖一般土方	1.土壤类别：综合考虑 2.挖土方式：综合考虑 3.运距：综合考虑 4.工作内容：挖土、装车、外运、弃置、平整等 5.部位：路基及路床	m3	77253			
2	040103001001	填方	1.填方材料品种:风化料 2.密实度:符合设计要求 3.运距：综合考虑 4.内容：包括填前压实、换填材料的采购、运输、碾压、平整等	m3	56759			
	1.1.2 路基防护							
3	040101001002	挖一般土方	1.土壤类别：综合考虑 2.部位：路基 3.挖土方式：综合考虑 4.运距：综合考虑 5.工作内容：挖土、装车、外运、弃置、平整等	m3	3114.16			
4	040101001003	挖一般土方	1.土壤类别：综合考虑 2.部位：路基 3.挖土方式：综合考虑 4.工作内容：挖土、就地堆放	m3	4068.24			
5	040103001002	填方	1.填方材料品种:就地取土 2.密实度:满足设计要求 3.部位：路肩墙	m3	4068.24			
6	040304002001	浆砌块料	1.部位:路肩墙基础 2.材料品种:片石 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆浆砌	m3	675.36			
7	040304002002	浆砌块料	1.部位:路肩墙 2.材料品种:片石 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆浆砌	m3	2438.8			
8	040701002001	非预应力钢筋	1.规格：混凝土钢筋 Φ10 以上 2.预制或现浇：现浇 3.部位：护肩墙 4.钢筋运距：综合考虑 5.工作内容：制作、运输、安装	t	0.292			
9	040305002001	现浇混凝土挡墙墙身	1.混凝土强度等级:C30 2.部位：护肩墙	m3	66.24			
10	040309008001	泄水管	1.材料:PVC 2.管径:5cm	m	35.25			
11	040309006001	沉降缝装置	1.材料:沥青麻丝 2.尺寸：宽2cm	m2	0.24			
12	040103001003	墙背回填碎石	1.部位：护肩墙墙背 2.填方材料品种:碎石 3.运距:综合考虑 4.密实度：满足设计和规范要求 5.工作内容：回填、平整	m3	12.88			
13	040801006001	拆除砖石结构	1.结构类型:圬工砌体 2.拆除方式：综合考虑 3.运距：综合考虑 4.工作内容：拆除、装车、外运等	m3	66.24			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第2页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	DB001	透水土工布	1.材质:透水土工布 2.部位:护肩墙	m2	63.48			
	1.1.3 人行道							
15	040204003001	安砌侧(平、缘)石	1.材料:机切花岗岩绿缘石 2.形状:矩形 3.规格:10*6*100cm 4.结合层: 1cm厚1:2水泥砂浆	m	208.5			
16	040103001004	培土路肩	1.填方材料品种:综合考虑 2.密实度:符合设计要求 3.部位: 路肩 4.工作内容: 回填、整形	m3	4758.98			
17	040103001005	填方	1.填方材料品种:就地取土 2.密实度:满足设计要求 3.部位: 路肩	m3	6698.02			
18	040202001001	垫层	1.材料:C25水泥混凝土 2.厚度:18cm 3.部位: 人行道	m2	779.7			
19	040202001002	垫层	1.材料:C30水泥混凝土 2.厚度:6cm 3.部位: 混凝土路肩	m2	1713.33			
20	040204001001	人行道块料铺设	1.块料品种:6cm厚面包砖 2.块料规格:20*10cm 3.结合层:2cm厚1: 3水泥砂浆	m2	517.5			
21	040204001002	人行道块料铺设	1.块料品种:3cm厚碎拼大理石板 2.块料规格:详见设计图	m2	1615.1			
22	040204001003	人行道块料铺设	1.块料品种:4cm厚人行道板 2.块料规格:详见设计图 3.结合层:2cm厚1: 3水泥砂浆	m2	372.2			
23	040801003001	拆除人行道	1.材料种类:花砖 2.厚度:6cm 3.工作内容: 拆除、收集、垃圾外运	m2	517.5			
24	040801003002	拆除人行道	1.材料种类:大理石板 2.厚度:3cm 3.工作内容: 拆除、收集、垃圾外运	m2	1615.1			
25	040801003003	拆除人行道	1.材料种类:人行道板 2.厚度:4cm 3.工作内容: 拆除、收集、垃圾外运	m2	372.2			
26	DB002	安装雨水篦子	1.材质:球墨铸铁篦 2.规格:双联400mm*750mm 3.部位: 双算雨水口处	套	4			
	1.1.4 矩形边沟、边沟整修、急流槽							
27	040801006002	拆除砖石结构	1.结构类型:圬工砌体 2.拆除方式: 综合考虑 3.运距: 综合考虑 4.工作内容: 拆除、装车、外运等	m3	2178.88			
28	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别: 综合考虑 2.部位: 边沟等 3.挖土方式: 综合考虑 4.运距: 综合考虑 5.工作内容: 挖土、外运、弃置、平整	m3	22318.1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠梁家店段大修工程-路基、

第3页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
29	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.部位:边沟 3.挖土方式:综合考虑 4.工作内容:挖土、就地堆放	m3	1928.11			
30	040103001006	填方	1.填方材料品种:就地取土 2.密实度:满足设计要求 3.部位:边沟等	m3	1405.23			
31	040701002002	非预应力钢筋	1.规格:混凝土钢筋 Φ10以上 2.预制或现浇:预制 3.部位:混凝土格栅盖板 4.工作内容:制作、运输、安装	t	14.428			
32	040701002003	非预应力钢筋	1.规格:混凝土钢筋 Φ10以下 2.预制或现浇:预制 3.部位:混凝土格栅盖板 4.工作内容:制作、运输、安装	t	11.3			
33	040303002001	预制混凝土板	1.种类、形状:矩形板 2.混凝土强度等级:C35 3.工作内容:砼浇筑养护、运输、安装	m3	80.3			
34	040304002003	浆砌块料	1.部位:边沟基础 2.材料品种:片石 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	682.56			
35	040304002004	浆砌块料	1.部位:边沟 2.材料品种:片石 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	1237.38			
36	040302001001	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C35 2.混凝土种类:现浇 3.部位:隔离墩	m3	51			
37	040202001003	垫层	1.材料:C35混凝土 2.厚度:20cm 3.部位:沟底铺砌	m3	158.46			
38	040407006001	混凝土梁	1.部位、断面:支撑梁 矩形 2.混凝土强度等级:C35	m3	158.46			
39	040506001001	混凝土边沟	1.断面尺寸:详见图纸 2.材料:混凝土 3.混凝土强度等级:C35	m	3876			
40	040304002005	浆砌块料	1.部位:河道边沟 2.材料品种:片石 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	752.4			
41	040304002006	浆砌块料	1.部位:急流槽 2.材料品种:片石 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	557.77			
42	040101006001	河道清淤	1.工作内容:挖泥、装车、外运,满足淤泥运输要求	m3	6900			
	1.1.5 泄水槽、盲沟							
43	040101002003	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.部位:边沟等 3.挖土方式:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.工作内容:挖土、装车、外运、弃置、平整等	m3	1041.74			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第4页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
44	040506020001	预制混凝土槽	1.名称:泄水槽 2.规格:详见图纸 3.混凝土强度等级:C30 4.工作内容:制作、运输、安装	m3	155.22			
45	040302001002	混凝土基础	1.部位:泄水槽 2.混凝土强度等级:C30	m3	550.83			
46	040501006001	塑料管道铺设	1.部位:盲沟 2.管材材质:硬PVC排水管 3.管材规格:φ100 4.接口形式:粘接	m	17			
47	040501006002	塑料管道铺设	1.部位:盲沟 2.管材材质:带孔的PVC排水管 3.管材规格:φ100 4.接口形式:粘接	m	289			
48	040103001007	盲沟回填级配碎石	1.填方材料品种:级配碎石 2.部位:盲沟 3.运距:综合考虑 4.密实度:满足设计和规范要求 5.工作内容:包括填前压实、回填材料的采购、运输、碾压、平整等	m3	12.85			
49	DB003	透水土工布	1.材质:透水土工布 2.部位:盲沟	m2	275			
1.2 雨水工程								
50	040101002004	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.部位:雨水井、检查井、管道 3.挖土方式:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.工作内容:挖土、装车、外运、弃置、平整等	m3	7245.35			
51	040101002005	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.部位:雨水井、检查井、管道 3.工作内容:挖土、就地堆放	m3	108.99			
52	040103001008	填方	1.填方材料品种:就地取土 2.密实度:满足设计要求 3.部位:管道、检查井、雨水井	m3	108.99			
53	040504003001	砌筑双篦雨水井	1.砌筑材料:M10砂浆砌筑方砖 2.形状、断面尺寸:950*2000mm,矩形砖砌雨水井 3.井深:1m,具体详见图纸 4.连接井适用管径:DN300 5.井内外壁抹灰:20mm厚1:2水泥砂浆 6.井底基础:C30砼 7.井底内侧地面:50mmC30细石砼 8.井圈,横梁:C30混凝土(含预埋件,钢筋,铸铁井篦子)	座	52			
54	040504003002	砌筑双篦雨水井H每增减0.2m	1.砌筑材料:M10砂浆砌筑方砖 2.井内外壁抹灰:20mm厚1:2水泥砂浆	座	1			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠棠家店段大修工程-路基、

第5页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
55	040504001001	砌筑检查井	1.砌筑材料:M7.5水泥砂浆砌MU10砖 2.形状:圆形砖砌雨水检查井 3.井径及井深:内径1250mm, H为1.9m, 具体详见图纸 4.连接井适用管径:DN800 5.砖墙抹灰:井身、勾缝、座浆、盖板处三角灰均抹1:2水泥砂浆 6.井底基础:C25砼(含模板) 7.盖板:C30砼(含钢筋、模板) 8.井圈:C30预制钢筋混凝土(含预埋件和模板井盖)	座	52			
56	040504001002	砌筑检查井,井筒H每增减0.2m	1.砌筑材料:M7.5水泥砂浆砌普通砖 2.砖墙抹灰:井身抹水泥砂浆	座	1			
57	040504001003	砌筑检查井(三通检查井)	1.砌筑材料:M7.5水泥砂浆砌MU10砖 2.形状:矩形砖砌雨水检查井 3.井径及井深:内径1650mm*1650mm,H为1.6m, 具体详见图纸,含踏步 4.连接井适用管径:DN800、DN1200 5.砖墙抹灰:井身、勾缝、座浆、盖板处三角灰均抹1:2防水水泥砂浆 6.井底基础:C25砼(含模板) 7.盖板:C30砼(含钢筋、模板) 8.井圈:C30预制钢筋混凝土(含预埋件,钢筋和模板井盖)	座	1			
58	040501002001	混凝土管道铺设	1.管材规格:DN600钢筋砼承插管 2.接口形式:胶圈承插连接 3.管有筋无筋:有筋	m	1305			
59	040501002002	混凝土管道铺设	1.管材规格:DN1000钢筋砼承插管 2.接口形式:胶圈承插连接 3.管有筋无筋:有筋	m	30			
60	040501002003	混凝土管道铺设	1.管材规格:DN300钢筋砼管 2.管有筋无筋:有筋	m	182			
61	040103001009	管道砂石基础	1.填方材料品种:石屑 2.部位:雨水管道基础	m3	782.41			
62	040103001010	管沟回填石屑	1.填方材料品种:石屑 2.运距:综合考虑 3.密实度:符合设计和规范要求 4.内容:包括填前压实、换填材料的采购、运输、碾压、平整等 5.部位:雨水管道基础	m3	5639.05			
2 桥涵工程								
2.1 K21+109.75 观里西桥(2-10m)维修工程								

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠棠家店段大修工程-路基、

第6页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
63	040801007001	拆除原桥混凝土结构	1.拆除方式:综合考虑,并满足图纸要求 2.运距:综合考虑 3.工作内容:拆除、运输、场地清理 4.部位:桥面铺装	m <sup>3</sup>	26			
64	040302017001	桥面铺装	1.混凝土强度等级:C40防水砼 2.工作内容:模板安拆、混凝土浇筑、养护	m <sup>3</sup>	39			
65	040302017002	桥面铺装	1.混凝土强度等级:C40 2.工作内容:模板安拆、混凝土浇筑、养护 3.部位:微量伸缩缝处	m <sup>3</sup>	4.8			
66	040701002004	非预应力钢筋	1.部位:桥面铺装 2.规格:D10冷轧带肋钢筋网,做法详见图纸 3.预制或现浇:现浇 4.钢筋运距:综合考虑 5.工作内容:制作、运输、安装	t	6.417			
67	040701002005	非预应力钢筋	1.部位:微量伸缩缝 2.规格:D12冷轧带肋钢筋网,做法详见图纸 3.预制或现浇:现浇 4.钢筋运距:综合考虑 5.工作内容:制作、运输、安装	t	0.554			
68	DB065	植筋	1.部位:铰缝门型剪力筋 2.规格:HRB400 Φ16 3.植入深度:80mm 4.做法详见图纸(不含钢筋)	根	1224			
69	040309008002	桥面泄水管	1.材料:PVC管+弯头 2.管径:Φ150mm	m	14.4			
70	040302015001	混凝土防撞护栏	1.断面:详见图纸 2.混凝土强度等级:SA级C35混凝土 3.工作内容:混凝土浇筑、养护 4.凹槽设置:详见设计图纸	m <sup>3</sup>	23.5			
71	DB066	硅烷浸渍	1.部位:防撞护栏迎撞面	m <sup>2</sup>	81.6			
72	040701002006	非预应力钢筋	1.规格:HRB400 Φ10以外 2.预制或现浇:现浇 3.钢筋运输:运距综合考虑 4.工作内容:制作、运输、安装	t	4.909			
73	040701002007	非预应力钢筋	1.规格:HRB400 Φ10以内 2.预制或现浇:现浇 3.钢筋运输:运距综合考虑 4.工作内容:制作、运输、安装	t	0.245			
74	040302015002	混凝土翼墙护栏过渡段	1.断面:详见图纸 2.混凝土强度等级:C35混凝土 3.工作内容:混凝土浇筑、养护	m <sup>3</sup>	10.5			
75	040701001001	预埋铁件	1.材质:Q235钢板 750*920*5+M16*300地脚螺栓12根 2.做法:用地脚螺栓将钢板固定在翼墙上	t	0.108			
76	040701005001	型钢	1.规格:φ140*4.5*1200 2.部位:翼墙	t	0.434			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第7页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
77	040309006002	伸缩缝	1.部位: 护栏 2.材料: 沥青麻絮或专业防水密封胶 3.缝宽: 2cm	m	5			
78	040801007002	凿除混凝土护栏	1.拆除方式: 综合考虑, 并满足图纸要求 2.运距: 综合考虑 3.工作内容: 拆除、运输、场地清理	m <sup>3</sup>	21.1			
79	DB067	钢筋除锈	1.施工方法: 按图纸设计要求	m	520			
80	040801001001	凿除混凝土桥面	1.拆除方式: 综合考虑 2.运距: 综合考虑 3.工作内容: 拆除、运输、场地清理	m <sup>3</sup>	11.7			
81	DB068	丙乳砂浆修复	1.施工方法: 达到设计规范要求	m <sup>2</sup>	78			
2.2 K21+511.6 盘川乔桥 (3-10m) 维修工程								
82	040801007003	拆除原桥混凝土结构	1.拆除方式: 综合考虑, 并满足图纸要求 2.运距: 综合考虑 3.工作内容: 拆除、运输、场地清理 4.部位: 桥面铺装	m <sup>3</sup>	39			
83	040302017003	桥面铺装	1.混凝土强度等级: C40 防水 2.工作内容: 模板安拆、混凝土浇筑、养护	m <sup>3</sup>	58.5			
84	040302017004	桥面铺装	1.混凝土强度等级: C40 2.工作内容: 模板安拆、混凝土浇筑、养护 3.部位: 微量伸缩缝处	m <sup>3</sup>	6.4			
85	040701002008	非预应力钢筋	1.部位: 桥面铺装 2.规格: D10 冷轧带肋钢筋网, 做法详见图纸 3.预制或现浇: 现浇 4.钢筋运距: 综合考虑 5.工作内容: 制作、运输、安装	t	9.625			
86	040701002009	非预应力钢筋	1.部位: 微量伸缩缝 2.规格: D12 冷轧带肋钢筋网, 做法详见图纸 3.预制或现浇: 现浇 4.钢筋运距: 综合考虑 5.工作内容: 制作、运输、安装	t	0.735			
87	DB094	植筋	1.部位: 铰缝门型剪力筋 2.规格: HRB400 Φ16 3.植入深度: 80mm 4.做法详见图纸(不含钢筋)	根	1836			
88	040309008003	桥面泄水管	1.材料: PVC管+弯头 2.管径: Φ150mm	m	21.6			
89	040302015003	混凝土防撞护栏	1.断面: 详见图纸 2.混凝土强度等级: SA级C35 混凝土 3.工作内容: 混凝土浇筑、养护 4.凹槽设置: 详见设计图纸	m <sup>3</sup>	33.3			
90	DB095	硅烷浸渍	1.部位: 防撞护栏迎撞面	m <sup>2</sup>	97.9			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第8页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
91	040701002010	非预应力钢筋	1.规格:HRB400 Φ10以外 2.预制或现浇:现浇 3.钢筋运输:运距综合考虑 4.钢筋运距:综合考虑 5.工作内容:制作、运输、安装	t	7.595			
92	040701002011	非预应力钢筋	1.规格:HRB400 Φ10以内 2.预制或现浇:现浇 3.钢筋运输:运距综合考虑 4.钢筋运距:综合考虑 5.工作内容:制作、运输、安装	t	0.245			
93	040302015004	混凝土翼墙护栏过渡段	1.断面:详见图纸 2.混凝土强度等级:C35混凝土 3.工作内容:混凝土浇筑、养护	m3	10.5			
94	040701001002	预埋铁件	1.材质:Q235钢板 750*920*5+M16*300地脚螺栓12根 2.做法:用地脚螺栓将钢板固定在翼墙上	t	0.108			
95	040701005002	型钢	1.规格:Φ140*4.5*1200 2.部位:翼墙	t	0.434			
96	040801007004	凿除混凝土护栏	1.拆除方式:综合考虑,并满足图纸要求 2.运距:综合考虑 3.工作内容:拆除、运输、场地清理	m3	29.9			
97	DB096	钢筋除锈	1.施工方法:按图纸设计要求	m	780			
98	040801001002	凿除混凝土桥面	1.拆除方式:综合考虑 2.运距:综合考虑 3.工作内容:拆除、运输、场地清理	m3	17.55			
99	DB097	丙乳砂浆修复	1.施工方法:达到设计规范 要求	m2	117			
100	040309006003	断缝	1.部位:护栏 2.材料:沥青麻絮或专业防水密封胶 3.缝宽:2cm	m	5			
2.3 K23+189.74 雅格庄桥 (1-10.0m) 维修工程								
101	040303002002	预制混凝土板	1.种类、形状、尺寸:空心板,形状及尺寸详见图纸 2.混凝土强度等级:C40 3.预应力、非预应力:非预应力 4.封端材质及强度:C25 5.工作内容:空心板制作、封端、运输、安装、勾板缝	m3	17.6			
102	040701002012	非预应力钢筋	1.部位:空心板 2.规格:HPB300 Φ10以内 3.预制或现浇:预制 4.工作内容:制作、运输、安装	t	1.033			
103	040701002013	非预应力钢筋	1.部位:空心板 2.规格:HRB400 Φ10以外 3.预制或现浇:预制 4.工作内容:制作、运输、安装	t	3.867			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠梁家店段大修工程-路基、

第9页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
104	040701002014	非预应力钢筋	1.规格:HPB300 Φ10以内 2.预制或现浇:现浇 3.钢筋运输:运距综合考虑 4.工作内容:制作、运输、安装	t	0.424			
105	040701002015	非预应力钢筋	1.规格:HRB400 Φ10以外 2.预制或现浇:现浇 3.钢筋运输:运距综合考虑 4.工作内容:制作、运输、安装	t	2.239			
106	040309002001	橡胶支座	1.形式:圆板式橡胶支座 2.规格:GYZ-150*21mm 3.部位:更换中板下	个	20			
107	040302012001	铰缝	1.砂浆强度等级:M15水泥砂浆 2.混凝土强度等级:C40 3.工作内容:先用砂浆填底缝,待砂浆强度达到50%后方可浇筑混凝土	m <sup>3</sup>	3			
108	040701001003	预埋铁件	1.材质:钢管,填沥青膏,做法详见图纸 2.部位:防震锚栓	t	0.022			
109	DB123	植筋	1.部位:铰缝门型剪力筋 2.规格:HRB400 Φ16 3.植入深度:80mm 4.做法详见图纸(不含钢筋)	根	204			
110	040801006003	拆除原桥钢筋砼结构	1.拆除方式:综合考虑,并满足图纸要求 2.运距:综合考虑 3.工作内容:拆除、运输、场地清理 4.部位:桥面铺装	m <sup>3</sup>	33			
111	040801007005	凿除混凝土护栏	1.拆除方式:综合考虑,并满足图纸要求 2.运距:综合考虑 3.工作内容:拆除、运输、场地清理	m <sup>3</sup>	8.8			
112	040701002016	非预应力钢筋	1.部位:桥面铺装 2.规格:D10冷轧带肋钢筋网,做法详见图纸 3.预制或现浇:现浇 4.钢筋运距:综合考虑 5.工作内容:制作、运输、安装	t	3.208			
113	040701002017	非预应力钢筋	1.部位:微量伸缩缝 2.规格:D12冷轧带肋钢筋网,做法详见图纸 3.预制或现浇:现浇 4.钢筋运距:综合考虑 5.工作内容:制作、运输、安装	t	0.573			
114	040302017005	桥面铺装	1.混凝土强度等级:C40防水砼 2.工作内容:模板安拆、混凝土浇筑、养护	m <sup>3</sup>	19.5			
115	040302017006	桥面铺装	1.混凝土强度等级:C40 2.工作内容:模板安拆、混凝土浇筑、养护 3.部位:微量伸缩缝处	m <sup>3</sup>	5			
116	040302015005	混凝土防撞护栏	1.断面:详见图纸 2.混凝土强度等级:C35 3.工作内容:混凝土浇筑、养护	m <sup>3</sup>	9.8			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第10页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
117	040302015006	混凝土翼墙过渡段	1.断面:详见图纸 2.混凝土强度等级:C35 3.工作内容:混凝土浇筑、养护	m3	10.5			
118	040309008004	桥面泄水管	1.材料:PVC管+弯头 2.管径:Φ150	m	7.2			
119	040308008001	硅烷浸渍	1.部位:防撞护栏迎撞面	m2	28.8			
120	040701001004	预埋铁件	1.材质:Q235钢板 750*920*5+M16*300地脚螺栓12根 2.做法:用地脚螺栓将钢板固定在翼墙上	t	0.108			
121	040701005003	型钢	1.规格:φ140*4.5*1200 2.部位:翼墙	t	0.434			
2.4 K25+935.96 2-4.0m 黑石东桥 (2-4m)维修工程								
122	040101002006	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.运距:综合考虑 4.工作内容:挖土、清槽、外运、场地清理	m3	100			
123	040302001003	混凝土隔水墙	1.混凝土强度等级:C25 2.工作内容:混凝土浇筑、养护	m3	19.5			
124	040302001004	混凝土铺砌	1.混凝土强度等级:C25 2.部位: 工作内容:混凝土浇筑、养护	m3	67.32			
125	040202008001	砂砾垫层	1.厚度:10cm 2.部位: 桥底	m3	22.44			
126	040402005001	拱部喷射混凝土	1.厚度:5cm 2.混凝土强度等级:C30 3.工作内容:混凝土浇筑、养护、清除破损灰缝3-5cm并用压力水冲洗干净	m2	168.4			
2.5 K20+010.5、639.5, K21+371.6、794.9, K22+916.7、K2								
127	040302001005	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25片石砼 2.部位:墩、台 3.工作内容:砼浇筑、养护	m3	54			
128	040302001006	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25 2.部位: 涵底 3.工作内容:混凝土浇筑、养护	m3	67.4			
129	040202008002	砂砾垫层	1.厚度:综合考虑 2.部位: 涵底及洞口	m3	55.5			
130	040304002007	浆砌块料	1.部位:八字墙 2.材料品种:片石 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	6.4			
131	040304002008	浆砌块料	1.部位:洞口及附属 2.材料品种:块石 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	1			
132	040302001007	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25 2.部位: 洞口及隔水墙 3.工作内容:混凝土浇筑、养护	m3	17.8			
133	020201003001	墙面勾缝	1.勾缝形式: M10水泥砂浆勾缝 2.墙体材料: 石墙	m2	16			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠梁家店段大修工程-路基、

第11页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
134	040101002007	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.运距:综合考虑 4.工作内容:挖土、清槽、 外运、场地清理	m3	316.3			
135	040103001011	填方	1.填方材料品种:土方 2.密实度:不小于97%	m3	148			
136	040801007006	拆除老桥结构	1.拆除方式:综合考虑 2.运距:综合考虑 3.工作内容:拆除、运输、 场地清理	m3	51			
137	040303002003	预制混凝土板	1.种类、形状、尺寸:矩形 实心板,形状及尺寸详见 图纸 2.混凝土强度等级:C30混 凝土 3.预应力、非预应力:非预 应力 4.工作内容:制作、运输、 安装、勾板缝	m3	4.8			
138	040701002018	非预应力钢筋	1.规格:HPB300 Φ10以内 2.预制或现浇:预制 3.工作内容:制作、运输、 安装	t	0.199			
139	040701002019	非预应力钢筋	1.规格:HRB400 Φ10以外 2.预制或现浇:预制 3.工作内容:制作、运输、 安装	t	0.466			
140	040302003001	墩(台)帽	1.混凝土强度等级:C30 2.部位:台帽 3.工作内容:混凝土浇筑、 养护	m3	5			
141	040103001012	台背回填掺糠砂	1.填方材料品种:掺糠砂 2.密实度:不小于97% 3.部位:台背	m3	30			
2.6 K23+606.7钢筋砼明盖板涵(2-3m)拆除重建工程								
142	040101002008	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.运距:综合考虑 4.工作内容:挖土、清槽、 外运、场地清理	m3	885.4			
143	040103001013	填方	1.填方材料品种:土方 2.密实度:不小于97% 3.部位:基坑	m3	385			
144	040701002020	非预应力钢筋	1.部位:空心板 2.规格:HPB300 Φ10以内 3.预制或现浇:预制 4.工作内容:制作、运输、 安装	t	0.2			
145	040701002021	非预应力钢筋	1.部位:空心板 2.规格:HRB400 Φ10以外 3.预制或现浇:预制 4.工作内容:制作、运输、 安装	t	0.427			
146	040701002022	非预应力钢筋	1.规格:HPB300 Φ10以内 2.预制或现浇:现浇 3.钢筋运输:运距综合考虑 4.工作内容:制作、运输、 安装	t	1.156			
147	040701002023	非预应力钢筋	1.规格:HRB400 Φ10以外 2.预制或现浇:现浇 3.钢筋运输:运距综合考虑 4.工作内容:制作、运输、 安装	t	13.59			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠梁家店段大修工程-路基、

第12页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
148	040302001008	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25片石砼 2.部位:墩、台 3.工作内容: 砼浇筑、养护	m3	38.6			
149	040302004001	墩(台)身	1.混凝土强度等级:C25片石砼 2.部位:桥台 3.工作内容: 混凝土浇筑, 养护	m3	41.44			
150	040302004002	墩(台)身	1.混凝土强度等级:C25片石砼 2.部位:桥墩 3.工作内容: 混凝土浇筑, 养护	m3	16.58			
151	040302006001	墩(台)盖梁	1.混凝土强度等级:C30 2.部位:桥墩盖梁 3.工作内容: 混凝土浇筑、养护	m3	6.3			
152	040302003002	墩(台)帽	1.混凝土强度等级:C30 2.部位:台帽 3.工作内容: 混凝土浇筑、养护	m3	19.52			
153	040302011001	混凝土连续板	1.混凝土强度等级:C30 2.工作内容: 砼浇筑、养护	m3	31.92			
154	040302015007	护轮带	1.断面:详见图纸 2.混凝土强度等级:C30 3.工作内容: 砼浇筑、养护	m3	4.6			
155	040202008003	砂砾垫层	1.厚度:20cm 2.部位: 涵底和洞口	m3	20.6			
156	040302001009	混凝土铺砌	1.混凝土强度等级:C25 2.部位:涵底铺砌 3.工作内容: 砼浇筑、养护	m3	16.8			
157	040302001010	截水墙	1.混凝土强度等级:C25 2.工作内容: 砼浇筑、养护	m3	3.8			
158	040302015008	支撑梁	1.混凝土强度等级:C30 2.工作内容: 砼浇筑、养护	m3	7.7			
159	040305001001	八字墙基础	1.混凝土强度等级:C25片石砼	m3	2.51			
160	040305002002	现浇混凝土挡墙墙身	1.混凝土强度等级:C25片石砼	m3	13.49			
161	040506002001	现浇混凝土跌水井	1.厚度:40cm 2.混凝土强度等级:C25 3.工作内容: 砼浇筑、养护	m3	16.2			
162	040303002004	预制混凝土板	1.种类、形状、尺寸: 矩形实心板, 形状及尺寸详见图纸 2.混凝土强度等级: C30 3.预应力、非预应力:非预应力 4.工作内容: 制作、运输、安装、勾板缝	m3	3.8			
163	040302018001	桥头搭板	1.混凝土强度等级:C30 2.工作内容: 混凝土浇筑、养护	m3	28			
164	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量:≤6%, 无限侧抗压强度≥3.5MPa, 压实度≥98% 2.厚度:30cm 3.配比: 详见设计说明 4.工作内容:拌合、运输、摊铺、碾压、养护等全部内容 5.运距:综合考虑 6.部位: 涵洞搭板下	m3	50.4			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第13页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
165	040309005001	油毛毡支座	1.材质:油毛毡 2.规格:厚度2cm 3.部位:墩台帽	m2	22.4			
166	DB198	填充料	1.材料:泡沫塑料板 2.厚度:2cm 3.部位:台帽	m2	5.6			
167	040801006004	拆除原桥圯工结构	1.拆除方式:综合考虑 2.运距:综合考虑 3.工作内容:拆除、运输、场地清理	m3	125.5			
168	040103001014	填方	1.填方材料品种:掺糠砂 2.密实度:不小于97% 3.部位:台背	m3	185			
169	040103001015	基础换填	1.填方材料品种:级配碎石	m3	76.3			
2.7 K24+898.5 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程								
170	040303002005	预制混凝土板	1.种类、形状、尺寸:矩形实心板,形状及尺寸详见图纸 2.混凝土强度等级:C30 3.预应力、非预应力:非预应力 4.工作内容:制作、运输、安装、勾板缝	m3	19.5			
171	040701002024	非预应力钢筋	1.规格:HPB300 Φ10以内 2.预制或现浇:预制 3.工作内容:制作、运输、安装	t	1.027			
172	040701002025	非预应力钢筋	1.规格:HRB400 Φ10以外 2.预制或现浇:预制 3.工作内容:制作、运输、安装	t	2.197			
173	040302003003	墩(台)帽	1.混凝土强度等级:C30 2.部位:台帽 3.工作内容:混凝土浇筑、养护	m3	28.4			
174	040302005001	支撑梁及横梁	1.混凝土强度等级:C30 2.部位:支撑梁 3.工作内容:混凝土浇筑、养护	m3	6.1			
175	040701002026	非预应力钢筋	1.规格:HPB300 Φ10以内 2.预制或现浇:现浇 3.钢筋运输:运距综合考虑 4.工作内容:制作、运输、安装	t	0.152			
176	040701002027	非预应力钢筋	1.规格:HRB400 Φ10以外 2.预制或现浇:现浇 3.钢筋运输:运距综合考虑 4.工作内容:制作、运输、安装	t	0.298			
177	040305002003	现浇混凝土挡墙墙身	1.混凝土强度等级:C25片石砼	m3	89.61			
178	040305001002	挡墙基础	1.混凝土强度等级:C25片石砼	m3	59.77			
179	040302001011	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25 2.部位:涵底铺砌 3.工作内容:砼浇筑、养护	m3	18.4			
180	040202008004	砂砾垫层	1.厚度:20cm 2.部位:涵底和洞口	m3	16.4			
181	040103001016	填方	1.填方材料品种:掺糠砂 2.密实度:不小于97% 3.部位:台背	m3	288			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第14页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
182	040302016001	帽石	1.混凝土强度等级:C25 2.工作内容: 砼浇筑、养护	m3	0.2			
183	040302001012	混凝土隔水墙	1.混凝土强度等级:C25 2.工作内容: 砼浇筑、养护	m3	5			
184	040801007007	拆除老桥结构	1.拆除方式:综合考虑 2.运距:综合考虑 3.工作内容: 拆除、运输、 场地清理	m3	112.9			
185	040101002009	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式: 综合考虑 3.运距:综合考虑 4.工作内容: 挖土、清槽、 外运、场地清理	m3	708			
186	040103001017	填方	1.填方材料品种:土方 2.密实度:不小于97%	m3	48.9			
187	040309006004	沉降缝	1.材料及施工要求: 见图纸 设计要求 2.缝宽: 2cm	m	72			
188	040309005002	油毛毡支座	1.材质:油毛毡 2.规格:厚度2cm 3.部位: 墩台帽	m2	33.84			
2.8 K24+996.7 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程								
189	040303002006	预制混凝土板	1.种类、形状、尺寸: 矩形 实心板, 形状及尺寸详见 图纸 2.混凝土强度等级: C30 3.预应力、非预应力:非预 应力 4.工作内容: 制作、运输、 安装、勾板缝	m3	13.5			
190	040701002028	非预应力钢筋	1.规格:HPB300 Φ10以内 2.预制或现浇:预制 3.工作内容: 制作、运输、 安装	t	0.713			
191	040701002029	非预应力钢筋	1.规格:HRB400 Φ10以外 2.预制或现浇:预制 3.工作内容: 制作、运输、 安装	t	1.524			
192	040302003004	墩(台)帽	1.混凝土强度等级:C30 2.部位:台帽 3.工作内容: 混凝土浇筑、 养护	m3	16			
193	040302005002	支撑梁及横梁	1.混凝土强度等级 :C30 2.部位:支撑梁 3.工作内容: 混凝土浇筑、 养护	m3	3.2			
194	040701002030	非预应力钢筋	1.规格:HPB300 Φ10以内 2.预制或现浇:现浇 3.钢筋运输: 运距综合考虑 4.工作内容: 制作、运输、 安装	t	0.08			
195	040701002031	非预应力钢筋	1.规格:HRB400 Φ10以外 2.预制或现浇:现浇 3.钢筋运输: 运距综合考虑 4.工作内容: 制作、运输、 安装	t	0.157			
196	040305002004	现浇混凝土挡墙 墙身	1.混凝土强度等级:C25片石 砼	m3	49.5			
197	040305001003	挡墙基础	1.混凝土强度等级:C25片石 砼	m3	28.6			
198	040302001013	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25 2.部位: 涵底铺砌 3.工作内容: 砼浇筑、养护	m3	12.5			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第15页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
199	040302001014	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25 2.部位: 圆管涵基础 3.工作内容: 砼浇筑、养护	m3	368.3			
200	040202008005	砂砾垫层	1.厚度:20cm 2.部位: 涵底和洞口	m3	32.7			
201	040103001018	填方	1.填方材料品种: 掺糠砂 2.密实度: 不小于97% 3.部位: 台背	m3	150			
202	040302016002	帽石	1.混凝土强度等级:C25 2.工作内容: 砼浇筑、养护	m3	0.4			
203	040801007008	拆除老桥结构	1.拆除方式: 综合考虑 2.运距: 综合考虑 3.工作内容: 拆除、运输、 场地清理	m3	15.1			
204	040101002010	挖沟槽土方	1.土壤类别: 综合考虑 2.开挖方式: 综合考虑 3.运距: 综合考虑 4.工作内容: 挖土、清槽、 外运、场地清理	m3	2771			
205	040103001019	填方	1.填方材料品种: 土方 2.密实度: 不小于97%	m3	202			
206	040309006005	沉降缝	1.材料及施工要求: 见图纸 设计要求 2.缝宽: 2cm	m	36			
207	040103001020	基础换填	1.填方材料品种: 级配碎石	m3	49			
208	040501002004	混凝土管道铺设	1.管材规格: DN2000 2.接口形式: 承插接口 3.管有筋无筋: 有筋	m	160			
209	040309009001	管涵防水层	1.材料品种: 四层浸沥青防 水土工布 2.施工要求: 按图纸设计要 求施工	m2	74.42			
210	DB254	管涵沉降缝	1.施工要求: 接口处填塞沥 青麻絮	m	496.12			
211	040506002002	现浇混凝土跌水井	1.厚度: 40cm 2.混凝土强度等级: C25 3.工作内容: 砼浇筑、养护	m3	16.2			
212	040309005003	油毛毡支座	1.材质: 油毛毡 2.规格: 厚度2cm 3.部位: 墩台帽	m2	33.84			
2.9 K25+347.0 钢筋砼盖板涵 (1-3m) 拆除重建工程								
213	040303002007	预制混凝土板	1.种类、形状、尺寸: 矩形 实心板, 形状及尺寸详见 图纸 2.混凝土强度等级: C30 3.预应力、非预应力: 非预 应力 4.工作内容: 制作、运输、 安装、勾板缝	m3	19.2			
214	040701002032	非预应力钢筋	1.规格: HPB300 Φ10以内 2.预制或现浇: 预制 3.工作内容: 制作、运输、 安装	t	0.794			
215	040701002033	非预应力钢筋	1.规格: HRB400 Φ10以外 2.预制或现浇: 预制 3.工作内容: 制作、运输、 安装	t	1.866			
216	040302003005	墩(台)帽	1.混凝土强度等级: C30 2.部位: 台帽 3.工作内容: 混凝土浇筑、 养护	m3	21.4			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠梁家店段大修工程-路基、

第16页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
217	040302005003	支撑梁及横梁	1.混凝土强度等级:C30 2.部位:支撑梁 3.工作内容:混凝土浇筑、养护	m3	4.8			
218	040701002034	非预应力钢筋	1.规格:HPB300 Φ10以内 2.预制或现浇:现浇 3.钢筋运输:运距综合考虑 4.工作内容:制作、运输、安装	t	0.258			
219	040701002035	非预应力钢筋	1.规格:HRB400 Φ10以外 2.预制或现浇:现浇 3.钢筋运输:运距综合考虑 4.工作内容:制作、运输、安装	t	0.36			
220	040305002005	现浇混凝土挡墙、八字墙墙身	1.混凝土强度等级:C25片石砼	m3	72.35			
221	040305001004	挡墙、八字墙基础	1.混凝土强度等级:C25片石砼	m3	38.75			
222	040202008006	砂砾垫层	1.厚度:20cm 2.部位:涵底和洞口	m3	18.5			
223	040103001021	填方	1.填方材料品种:掺糠砂 2.密实度:不小于97% 3.部位:台背	m3	247			
224	040302016003	帽石	1.混凝土强度等级:C25 2.工作内容:砼浇筑、养护	m3	0.5			
225	040302001015	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25 2.部位:涵底铺砌 3.工作内容:砼浇筑、养护	m3	18.5			
226	040302001016	混凝土隔水墙	1.混凝土强度等级:C25 2.工作内容:砼浇筑、养护	m3	2.4			
227	040801007009	拆除老桥结构	1.拆除方式:综合考虑 2.运距:综合考虑 3.工作内容:拆除、运输、场地清理	m3	108.5			
228	040101002011	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.运距:综合考虑 4.工作内容:挖土、清槽、外运、场地清理	m3	1477.6			
229	040103001022	填方	1.填方材料品种:土方 2.密实度:不小于97%	m3	52.5			
230	040309006006	沉降缝	1.材料及施工要求:见图纸设计要求 2.缝宽:2cm	m	36			
231	040103001023	基础换填	1.填方材料品种:级配碎石	m3	363			
232	040506002003	现浇混凝土跌水井	1.厚度:40cm 2.混凝土强度等级:C25 3.工作内容:砼浇筑、养护	m3	10.1			
233	040302011002	混凝土连续板	1.混凝土强度等级:C30 2.工作内容:砼浇筑、养护	m3	1.4			
234	040309005004	油毛毡支座	1.材质:油毛毡 2.规格:厚度2cm 3.部位:墩台帽	m2	19.44			
2.10 K25+578.8 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程								
235	040303002008	预制混凝土板	1.种类、形状、尺寸:矩形实心板,形状及尺寸详见图纸 2.混凝土强度等级:C30 3.预应力、非预应力:非预应力 4.工作内容:制作、运输、安装、勾板缝	m3	10.3			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠棠家店段大修工程-路基、

第17页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
236	040701002036	非预应力钢筋	1.规格:HPB300 Φ10以内 2.预制或现浇:预制 3.工作内容:制作、运输、安装	t	0.542			
237	040701002037	非预应力钢筋	1.规格:HRB400 Φ10以外 2.预制或现浇:预制 3.工作内容:制作、运输、安装	t	1.158			
238	040302003006	墩(台)帽	1.混凝土强度等级:C30 2.部位:台帽 3.工作内容:混凝土浇筑、养护	m <sup>3</sup>	15.1			
239	040302005004	支撑梁及横梁	1.混凝土强度等级:C30 2.部位:支撑梁 3.工作内容:混凝土浇筑、养护	m <sup>3</sup>	3.5			
240	040701002038	非预应力钢筋	1.规格:HPB300 Φ10以内 2.预制或现浇:现浇 3.钢筋运输:运距综合考虑 4.工作内容:制作、运输、安装	t	0.206			
241	040701002039	非预应力钢筋	1.规格:HRB400 Φ10以外 2.预制或现浇:现浇 3.钢筋运输:运距综合考虑 4.工作内容:制作、运输、安装	t	0.467			
242	040305002006	现浇混凝土挡墙、八字墙墙身	1.混凝土强度等级:C25片石砼	m <sup>3</sup>	46.26			
243	040305001005	挡墙、八字墙基础	1.混凝土强度等级:C25片石砼	m <sup>3</sup>	33.24			
244	040202008007	砂砾垫层	1.厚度:20cm 2.部位:涵底和洞口	m <sup>3</sup>	9.8			
245	040103001024	填方	1.填方材料品种:掺糠砂 2.密实度:不小于97% 3.部位:台背	m <sup>3</sup>	227			
246	040302016004	帽石	1.混凝土强度等级:C25 2.工作内容:砼浇筑、养护	m <sup>3</sup>	0.5			
247	040302001017	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25 2.部位:涵底铺砌 3.工作内容:砼浇筑、养护	m <sup>3</sup>	9.76			
248	040302001018	混凝土隔水墙	1.混凝土强度等级:C25 2.工作内容:砼浇筑、养护	m <sup>3</sup>	2.3			
249	040801007010	拆除老桥结构	1.拆除方式:综合考虑 2.运距:综合考虑 3.工作内容:拆除、运输、场地清理	m <sup>3</sup>	77.1			
250	040101002012	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.运距:综合考虑 4.工作内容:挖土、清槽、外运、场地清理	m <sup>3</sup>	1006.6			
251	040103001025	填方	1.填方材料品种:土方 2.密实度:不小于97%	m <sup>3</sup>	65.4			
252	040309006007	沉降缝	1.材料及施工要求:见图纸设计要求 2.缝宽:2cm	m	41.2			
253	040103001026	基础换填	1.填方材料品种:级配碎石	m <sup>3</sup>	170			
254	040506002004	现浇混凝土跌水井	1.厚度:40cm 2.混凝土强度等级:C25 3.工作内容:砼浇筑、养护	m <sup>3</sup>	8.43			
255	040302011003	混凝土连续板	1.混凝土强度等级:C30 2.工作内容:砼浇筑、养护	m <sup>3</sup>	2.5			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠梁家店段大修工程-路基、

第18页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
256	040309005005	油毛毡支座	1.材质:油毛毡 2.规格:厚度2cm 3.部位:墩台帽	m <sup>2</sup>	19.36			
2.11 K25+776.7 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程								
257	040303002009	预制混凝土板	1.种类、形状、尺寸:矩形实心板,形状及尺寸详见图纸 2.混凝土强度等级:C30 3.预应力、非预应力:非预应力 4.工作内容:制作、运输、安装、勾板缝	m <sup>3</sup>	10.8			
258	040701002040	非预应力钢筋	1.规格:HPB300 Φ10以内 2.预制或现浇:预制 3.工作内容:制作、运输、安装	t	0.571			
259	040701002041	非预应力钢筋	1.规格:HRB400 Φ10以外 2.预制或现浇:预制 3.工作内容:制作、运输、安装	t	1.219			
260	040302003007	墩(台)帽	1.混凝土强度等级:C30 2.部位:台帽 3.工作内容:混凝土浇筑、养护	m <sup>3</sup>	14.2			
261	040302005005	支撑梁及横梁	1.混凝土强度等级:C30 2.部位:支撑梁 3.工作内容:混凝土浇筑、养护	m <sup>3</sup>	3.2			
262	040701002042	非预应力钢筋	1.规格:HPB300 Φ10以内 2.预制或现浇:现浇 3.钢筋运输:运距综合考虑 4.工作内容:制作、运输、安装	t	0.08			
263	040701002043	非预应力钢筋	1.规格:HRB400 Φ10以外 2.预制或现浇:现浇 3.钢筋运输:运距综合考虑 4.工作内容:制作、运输、安装	t	0.157			
264	040305002007	现浇混凝土挡墙、八字墙墙身	1.混凝土强度等级:C25片石砼	m <sup>3</sup>	40.7			
265	040305001006	挡墙、八字墙基础	1.混凝土强度等级:C25片石砼	m <sup>3</sup>	27.4			
266	040202008008	砂砾垫层	1.厚度:20cm 2.部位:涵底和洞口	m <sup>3</sup>	8.4			
267	040103001027	填方	1.填方材料品种:掺糠砂 2.密实度:不小于97% 3.部位:台背	m <sup>3</sup>	198			
268	040302016005	帽石	1.混凝土强度等级:C25 2.工作内容:砼浇筑、养护	m <sup>3</sup>	0.4			
269	040302001019	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25 2.部位:涵底铺砌 3.工作内容:砼浇筑、养护	m <sup>3</sup>	8.4			
270	040302001020	混凝土隔水墙	1.混凝土强度等级:C25 2.工作内容:砼浇筑、养护	m <sup>3</sup>	1.7			
271	040801007011	拆除老桥结构	1.拆除方式:综合考虑 2.运距:综合考虑 3.工作内容:拆除、运输、场地清理	m <sup>3</sup>	66.7			
272	040101002013	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.运距:综合考虑 4.工作内容:挖土、清槽、外运、场地清理	m <sup>3</sup>	903			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第19页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
273	040103001028	填方	1.填方材料品种:土方 2.密实度:不小于97%	m <sup>3</sup>	49.5			
274	040309006008	沉降缝	1.材料及施工要求: 见图纸 设计要求 2.缝宽: 2cm	m	36			
275	040103001029	基础换填	1.填方材料品种:级配碎石	m <sup>3</sup>	250			
276	040506002005	现浇混凝土跌水井	1.厚度:40cm 2.混凝土强度等级:C25 3.工作内容: 砼浇筑、养护	m <sup>3</sup>	7.31			
277	040309005006	油毛毡支座	1.材质:油毛毡 2.规格:厚度2cm 3.部位: 墩台帽	m <sup>2</sup>	16.92			
2.12 K26+097.4 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程								
278	040303002010	预制混凝土板	1.种类、形状、尺寸: 矩形 实心板, 形状及尺寸详见 图纸 2.混凝土强度等级: C30 3.预应力、非预应力:非预 应力 4.工作内容: 制作、运输、 安装、勾板缝	m <sup>3</sup>	10.8			
279	040701002044	非预应力钢筋	1.规格:HPB300 Φ10以内 2.预制或现浇:预制 3.工作内容: 制作、运输、 安装	t	0.571			
280	040701002045	非预应力钢筋	1.规格:HRB400 Φ10以外 2.预制或现浇:预制 3.工作内容: 制作、运输、 安装	t	1.219			
281	040302003008	墩(台)帽	1.混凝土强度等级:C30 2.部位:台帽 3.工作内容: 混凝土浇筑、 养护	m <sup>3</sup>	14.2			
282	040302005006	支撑梁及横梁	1.混凝土强度等级 :C30 2.部位:支撑梁 3.工作内容: 混凝土浇筑、 养护	m <sup>3</sup>	3.2			
283	040701002046	非预应力钢筋	1.规格:HPB300 Φ10以内 2.预制或现浇:现浇 3.钢筋运输: 运距综合考虑 4.工作内容: 制作、运输、 安装	t	0.08			
284	040701002047	非预应力钢筋	1.规格:HRB400 Φ10以外 2.预制或现浇:现浇 3.钢筋运输: 运距综合考虑 4.工作内容: 制作、运输、 安装	t	0.157			
285	040305002008	现浇混凝土挡墙、八字墙墙身	1.混凝土强度等级:C25片石 砼	m <sup>3</sup>	40.7			
286	040305001007	挡墙、八字墙基础	1.混凝土强度等级:C25片石 砼	m <sup>3</sup>	27.4			
287	040202008009	砂砾垫层	1.厚度:20cm 2.部位: 涵底和洞口	m <sup>3</sup>	8.4			
288	040103001030	填方	1.填方材料品种: 掺糠砂 2.密实度:不小于97% 3.部位: 台背	m <sup>3</sup>	198			
289	040302016006	帽石	1.混凝土强度等级:C25 2.工作内容: 砼浇筑、养护	m <sup>3</sup>	0.4			
290	040302001021	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25 2.部位: 涵底铺砌 3.工作内容: 砼浇筑、养护	m <sup>3</sup>	8.4			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠梁家店段大修工程-路基、

第20页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
291	040302001022	混凝土隔水墙	1.混凝土强度等级:C25 2.工作内容: 砼浇筑、养护	m3	1.7			
292	040801007012	拆除老桥结构	1.拆除方式:综合考虑 2.运距:综合考虑 3.工作内容: 拆除、运输、 场地清理	m3	70.3			
293	040101002014	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式: 综合考虑 3.运距:综合考虑 4.工作内容: 挖土、清槽、 外运、场地清理	m3	956.4			
294	040103001031	填方	1.填方材料品种:土方 2.密实度:不小于97%	m3	49.5			
295	040309006009	沉降缝	1.材料及施工要求: 见图纸 设计要求 2.缝宽: 2cm	m	40			
296	040103001032	基础换填	1.填方材料品种:级配碎石	m3	49			
297	040506002006	现浇混凝土跌水井	1.厚度:40cm 2.混凝土强度等级:C25 3.工作内容: 砼浇筑、养护	m3	7.31			
298	040309005007	油毛毡支座	1.材质:油毛毡 2.规格:厚度2cm 3.部位: 墩台帽	m2	16.92			
2.13 K26+417.0 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程								
299	040303002011	预制混凝土板	1.种类、形状、尺寸: 矩形 实心板, 形状及尺寸详见 图纸 2.混凝土强度等级: C30 3.预应力、非预应力:非预 应力 4.工作内容: 制作、运输、 安装、勾板缝	m3	13.5			
300	040701002048	非预应力钢筋	1.规格:HPB300 Φ10以内 2.预制或现浇:预制 3.工作内容: 制作、运输、 安装	t	0.713			
301	040701002049	非预应力钢筋	1.规格:HRB400 Φ10以外 2.预制或现浇:预制 3.工作内容: 制作、运输、 安装	t	1.524			
302	040302003009	墩(台)帽	1.混凝土强度等级:C30 2.部位:台帽 3.工作内容: 混凝土浇筑、 养护	m3	18.1			
303	040302005007	支撑梁及横梁	1.混凝土强度等级 :C30 2.部位:支撑梁 3.工作内容: 混凝土浇筑、 养护	m3	4.2			
304	040701002050	非预应力钢筋	1.规格:HPB300 Φ10以内 2.预制或现浇:现浇 3.钢筋运输: 运距综合考虑 4.工作内容: 制作、运输、 安装	t	0.104			
305	040701002051	非预应力钢筋	1.规格:HRB400 Φ10以外 2.预制或现浇:现浇 3.钢筋运输: 运距综合考虑 4.工作内容: 制作、运输、 安装	t	0.204			
306	040305002009	现浇混凝土挡墙 墙身	混凝土强度等级:C25片石 砼	m3	57.1			
307	040305001008	挡墙基础	混凝土强度等级:C25片石 砼	m3	33.1			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第21页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
308	040202008010	砂砾垫层	1.厚度:20cm 2.部位: 涵底和洞口	m <sup>3</sup>	9.2			
309	040103001033	填方	1.填方材料品种: 掺糠砂 2.密实度: 不小于97% 3.部位: 台背	m <sup>3</sup>	237			
310	040302016007	帽石	1.混凝土强度等级: C25 2.工作内容: 砼浇筑、养护	m <sup>3</sup>	0.4			
311	040302001023	混凝土基础	1.混凝土强度等级: C25 2.部位: 涵底铺砌 3.工作内容: 砼浇筑、养护	m <sup>3</sup>	9.2			
312	040801007013	拆除老桥结构	1.拆除方式: 综合考虑 2.运距: 综合考虑 3.工作内容: 拆除、运输、 场地清理	m <sup>3</sup>	72			
313	040101002015	挖沟槽土方	1.土壤类别: 综合考虑 2.开挖方式: 综合考虑 3.运距: 综合考虑 4.工作内容: 挖土、清槽、 外运、场地清理	m <sup>3</sup>	751			
314	040103001034	填方	1.填方材料品种: 土方 2.密实度: 不小于97%	m <sup>3</sup>	75.9			
315	040309006010	沉降缝	1.材料及施工要求: 见图纸 设计要求 2.缝宽: 2cm	m	36			
316	040103001035	基础换填	1.填方材料品种: 级配碎石	m <sup>3</sup>	83.5			
317	040309005008	油毛毡支座	1.材质: 油毛毡 2.规格: 厚度2cm 3.部位: 墩台帽	m <sup>2</sup>	16.92			
2.14 K26+921.2 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程								
318	040303002012	预制混凝土板	1.种类、形状、尺寸: 矩形 实心板, 形状及尺寸详见 图纸 2.混凝土强度等级: C30 3.预应力、非预应力: 非预 应力 4.工作内容: 制作、运输、 安装、勾板缝	m <sup>3</sup>	16.2			
319	040701002052	非预应力钢筋	1.规格: HPB300 Φ10以内 2.预制或现浇: 预制 3.工作内容: 制作、运输、 安装	t	0.856			
320	040701002053	非预应力钢筋	1.规格: HRB400 Φ10以外 2.预制或现浇: 预制 3.工作内容: 制作、运输、 安装	t	1.829			
321	040302003010	墩(台)帽	1.混凝土强度等级: C30 2.部位: 台帽 3.工作内容: 混凝土浇筑、 养护	m <sup>3</sup>	23.4			
322	040302005008	支撑梁及横梁	1.混凝土强度等级: C30 2.部位: 支撑梁 3.工作内容: 混凝土浇筑、 养护	m <sup>3</sup>	4.2			
323	040701002054	非预应力钢筋	1.规格: HPB300 Φ10以内 2.预制或现浇: 现浇 3.钢筋运输: 运距综合考虑 4.工作内容: 制作、运输、 安装	t	0.152			
324	040701002055	非预应力钢筋	1.规格: HRB400 Φ10以外 2.预制或现浇: 现浇 3.钢筋运输: 运距综合考虑 4.工作内容: 制作、运输、 安装	t	0.294			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第22页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
325	040305002010	现浇混凝土挡墙墙身	1.混凝土强度等级:C25片石砼	m3	149.9			
326	040305001009	挡墙基础	1.混凝土强度等级:C25片石砼	m3	48.5			
327	040202008011	砂砾垫层	1.厚度:20cm 2.部位: 涵底和洞口	m3	10.2			
328	040103001036	填方	1.填方材料品种: 掺糠砂 2.密实度: 不小于97% 3.部位: 台背	m3	486			
329	040302016008	帽石	1.混凝土强度等级:C25 2.工作内容: 砼浇筑、养护	m3	0.7			
330	040302001024	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25 2.部位: 涵底铺砌 3.工作内容: 砼浇筑、养护	m3	10.2			
331	040801007014	拆除老桥结构	1.拆除方式: 综合考虑 2.运距: 综合考虑 3.工作内容: 拆除、运输、场地清理	m3	143.4			
332	040101002016	挖沟槽土方	1.土壤类别: 综合考虑 2.开挖方式: 综合考虑 3.运距: 综合考虑 4.工作内容: 挖土、清槽、外运、场地清理	m3	1472			
333	040103001037	填方	1.填方材料品种: 土方 2.密实度: 不小于97%	m3	119.4			
334	040309006011	沉降缝	1.材料及施工要求: 见图纸设计要求 2.缝宽: 2cm	m	40.5			
335	040506002007	现浇混凝土跌水井	1.厚度: 40cm 2.混凝土强度等级: C25 3.工作内容: 砼浇筑、养护	m3	69.3			
336	040302011004	混凝土连续板	1.混凝土强度等级: C30 2.工作内容: 砼浇筑、养护	m3	0.8			
337	040309005009	油毛毡支座	1.材质: 油毛毡 2.规格: 厚度2cm 3.部位: 墩台帽	m2	19.04			
2.15 K27+596.8 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程								
338	040303002013	预制混凝土板	1.种类、形状、尺寸: 矩形实心板, 形状及尺寸详见图纸 2.混凝土强度等级: C30 3.预应力、非预应力: 非预应力 4.工作内容: 制作、运输、安装、勾板缝	m3	13.5			
339	040701002056	非预应力钢筋	1.规格: HPB300 Φ10以内 2.预制或现浇: 预制 3.工作内容: 制作、运输、安装	t	0.713			
340	040701002057	非预应力钢筋	1.规格: HRB400 Φ10以外 2.预制或现浇: 预制 3.工作内容: 制作、运输、安装	t	1.524			
341	040302003011	墩(台)帽	1.混凝土强度等级: C30 2.部位: 台帽 3.工作内容: 混凝土浇筑、养护	m3	18.1			
342	040302005009	支撑梁及横梁	1.混凝土强度等级: C30 2.部位: 支撑梁 3.工作内容: 混凝土浇筑、养护	m3	4.2			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第23页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
343	040701002058	非预应力钢筋	1.规格:HPB300 Φ10以内 2.预制或现浇:现浇 3.钢筋运输:运距综合考虑 4.工作内容:制作、运输、安装	t	0.104			
344	040701002059	非预应力钢筋	1.规格:HRB400 Φ10以外 2.预制或现浇:现浇 3.钢筋运输:运距综合考虑 4.工作内容:制作、运输、安装	t	0.204			
345	040305002011	现浇混凝土挡墙墙身	1.混凝土强度等级:C25片石砼	m3	57.1			
346	040305001010	挡墙基础	1.混凝土强度等级:C25片石砼	m3	33.1			
347	040202008012	砂砾垫层	1.厚度:20cm 2.部位:涵底和洞口	m3	9.2			
348	040103001038	填方	1.填方材料品种:掺糠砂 2.密实度:不小于97% 3.部位:台背	m3	237			
349	040302016009	帽石	1.混凝土强度等级:C25 2.工作内容:砼浇筑、养护	m3	0.4			
350	040302001025	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25 2.部位:涵底铺砌 3.工作内容:砼浇筑、养护	m3	9.2			
351	040801007015	拆除老桥结构	1.拆除方式:综合考虑 2.运距:综合考虑 3.工作内容:拆除、运输、场地清理	m3	63.4			
352	040101002017	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.运距:综合考虑 4.工作内容:挖土、清槽、外运、场地清理	m3	939			
353	040103001039	填方	1.填方材料品种:土方 2.密实度:不小于97%	m3	120			
354	040309006012	沉降缝	1.材料及施工要求:见图纸设计要求 2.缝宽:2cm	m	64			
355	040506002008	现浇混凝土跌水井	1.厚度:40cm 2.混凝土强度等级:C25 3.工作内容:砼浇筑、养护	m3	16.2			
356	040309005010	油毛毡支座	1.材质:油毛毡 2.规格:厚度2cm 3.部位:墩台帽	m2	16.92			
2.16 K27+697.4 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程								
357	040303002014	预制混凝土板	1.种类、形状、尺寸:矩形实心板,形状及尺寸详见图纸 2.混凝土强度等级:C30 3.预应力、非预应力:非预应力 4.工作内容:制作、运输、安装、勾板缝	m3	10.8			
358	040701002060	非预应力钢筋	1.规格:HPB300 Φ10以内 2.预制或现浇:预制 3.工作内容:制作、运输、安装	t	0.571			
359	040701002061	非预应力钢筋	1.规格:HRB400 Φ10以外 2.预制或现浇:预制 3.工作内容:制作、运输、安装	t	1.219			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第24页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
360	040302003012	墩(台)帽	1.混凝土强度等级:C30 2.部位:台帽 3.工作内容:混凝土浇筑、养护	m3	14.6			
361	040302005010	支撑梁及横梁	1.混凝土强度等级:C30 2.部位:支撑梁 3.工作内容:混凝土浇筑、养护	m3	3.2			
362	040701002062	非预应力钢筋	1.规格:HPB300 Φ10以内 2.预制或现浇:现浇 3.钢筋运输:运距综合考虑 4.工作内容:制作、运输、安装	t	0.128			
363	040701002063	非预应力钢筋	1.规格:HRB400 Φ10以外 2.预制或现浇:现浇 3.钢筋运输:运距综合考虑 4.工作内容:制作、运输、安装	t	0.247			
364	040305002012	现浇混凝土挡墙、八字墙墙身	1.混凝土强度等级:C25片石砼	m3	41.2			
365	040305001011	挡墙、八字墙基础	1.混凝土强度等级:C25片石砼	m3	31			
366	040202008013	砂砾垫层	1.厚度:20cm 2.部位:涵底和洞口	m3	10.8			
367	040103001040	填方	1.填方材料品种:掺糠砂 2.密实度:不小于97% 3.部位:台背	m3	208			
368	040302016010	帽石	1.混凝土强度等级:C25 2.工作内容:砼浇筑、养护	m3	0.4			
369	040302001026	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25 2.部位:涵底铺砌 3.工作内容:砼浇筑、养护	m3	10.8			
370	040302001027	混凝土隔水墙	1.混凝土强度等级:C25 2.工作内容:砼浇筑、养护	m3	1.8			
371	040801007016	拆除老桥结构	1.拆除方式:综合考虑 2.运距:综合考虑 3.工作内容:拆除、运输、场地清理	m3	71			
372	040101002018	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.运距:综合考虑 4.工作内容:挖土、清槽、外运、场地清理	m3	741.3			
373	040103001041	填方	1.填方材料品种:土方 2.密实度:不小于97%	m3	52.5			
374	040309006013	沉降缝	1.材料及施工要求:见图纸设计要求 2.缝宽:2cm	m	40.5			
375	040103001042	基础换填	1.填方材料品种:级配碎石	m3	51			
376	040506002009	现浇混凝土跌水井	1.厚度:40cm 2.混凝土强度等级:C25 3.工作内容:砼浇筑、养护	m3	7.3			
377	040302011005	混凝土连续板	1.混凝土强度等级:C30 2.工作内容:砼浇筑、养护	m3	0.8			
378	040309005011	油毛毡支座	1.材质:油毛毡 2.规格:厚度2cm 3.部位:墩台帽	m2	17.39			
2.17 K27+816.7 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程								

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第25页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
379	040303002015	预制混凝土板	1.种类、形状、尺寸: 矩形实心板, 形状及尺寸详见图纸 2.混凝土强度等级: C30 3.预应力、非预应力: 非预应力 4.工作内容: 制作、运输、安装、勾板缝	m <sup>3</sup>	10.3			
380	040701002064	非预应力钢筋	1.规格: HPB300 Φ10以内 2.预制或现浇: 预制 3.工作内容: 制作、运输、安装	t	0.542			
381	040701002065	非预应力钢筋	1.规格: HRB400 Φ10以外 2.预制或现浇: 预制 3.工作内容: 制作、运输、安装	t	1.158			
382	040302003013	墩(台)帽	1.混凝土强度等级: C30 2.部位: 台帽 3.工作内容: 混凝土浇筑、养护	m <sup>3</sup>	17			
383	040302005011	支撑梁及横梁	1.混凝土强度等级: C30 2.部位: 支撑梁 3.工作内容: 混凝土浇筑、养护	m <sup>3</sup>	3.5			
384	040701002066	非预应力钢筋	1.规格: HPB300 Φ10以内 2.预制或现浇: 现浇 3.钢筋运输: 运距综合考虑 4.工作内容: 制作、运输、安装	t	0.157			
385	040701002067	非预应力钢筋	1.规格: HRB400 Φ10以外 2.预制或现浇: 现浇 3.钢筋运输: 运距综合考虑 4.工作内容: 制作、运输、安装	t	0.284			
386	040305002013	现浇混凝土挡墙墙身	1.混凝土强度等级: C25片石砼	m <sup>3</sup>	79.31			
387	040305001012	挡墙基础	1.混凝土强度等级: C25片石砼	m <sup>3</sup>	40.6			
388	040202008014	砂砾垫层	1.厚度: 20cm 2.部位: 涵底和洞口	m <sup>3</sup>	11			
389	040103001043	填方	1.填方材料品种: 掺糠砂 2.密实度: 不小于97% 3.部位: 台背	m <sup>3</sup>	288			
390	040302016011	帽石	1.混凝土强度等级: C25 2.工作内容: 砼浇筑、养护	m <sup>3</sup>	0.6			
391	040302001028	混凝土基础	1.混凝土强度等级: C25 2.部位: 涵底铺砌 3.工作内容: 砼浇筑、养护	m <sup>3</sup>	11			
392	040302001029	混凝土隔水墙	1.混凝土强度等级: C25 2.工作内容: 砼浇筑、养护	m <sup>3</sup>	3.9			
393	040801007017	拆除老桥结构	1.拆除方式: 综合考虑 2.运距: 综合考虑 3.工作内容: 拆除、运输、场地清理	m <sup>3</sup>	90.7			
394	040101002019	挖沟槽土方	1.土壤类别: 综合考虑 2.开挖方式: 综合考虑 3.运距: 综合考虑 4.工作内容: 挖土、清槽、外运、场地清理	m <sup>3</sup>	1244.4			
395	040103001044	填方	1.填方材料品种: 土方 2.密实度: 不小于97%	m <sup>3</sup>	60			
396	040309006014	沉降缝	1.材料及施工要求: 见图纸设计要求 2.缝宽: 2cm	m	43.2			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠梁家店段大修工程-路基、

第26页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
397	040103001045	基础换填	1.填方材料品种:级配碎石	m3	86.2			
398	040302011006	混凝土连续板	1.混凝土强度等级:C30 2.工作内容: 砼浇筑、养护	m3	1.4			
399	040309005012	油毛毡支座	1.材质:油毛毡 2.规格:厚度2cm 3.部位: 墩台帽	m2	20.3			
2.18 K28+096.3 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程								
400	040303002016	预制混凝土板	1.种类、形状、尺寸: 矩形实心板, 形状及尺寸详见图纸 2.混凝土强度等级: C30 3.预应力、非预应力:非预应力 4.工作内容: 制作、运输、安装、勾板缝	m3	8.6			
401	040701002068	非预应力钢筋	1.规格:HPB300 Φ10以内 2.预制或现浇:预制 3.工作内容: 制作、运输、安装	t	0.456			
402	040701002069	非预应力钢筋	1.规格:HRB400 Φ10以外 2.预制或现浇:预制 3.工作内容: 制作、运输、安装	t	0.975			
403	040302003014	墩(台)帽	1.混凝土强度等级:C30 2.部位:台帽 3.工作内容: 混凝土浇筑、养护	m3	13.8			
404	040302005012	支撑梁及横梁	1.混凝土强度等级:C30 2.部位:支撑梁 3.工作内容: 混凝土浇筑、养护	m3	2.9			
405	040701002070	非预应力钢筋	1.规格:HPB300 Φ10以内 2.预制或现浇:现浇 3.钢筋运输: 运距综合考虑 4.工作内容: 制作、运输、安装	t	0.12			
406	040701002071	非预应力钢筋	1.规格:HRB400 Φ10以外 2.预制或现浇:现浇 3.钢筋运输: 运距综合考虑 4.工作内容: 制作、运输、安装	t	0.231			
407	040305002014	现浇混凝土挡墙墙身	1.混凝土强度等级:C25片石砼	m3	53.4			
408	040305001013	挡墙基础	1.混凝土强度等级:C25片石砼	m3	33.83			
409	040202008015	砂砾垫层	1.厚度:20cm 2.部位: 涵底和洞口	m3	9.4			
410	040103001046	填方	1.填方材料品种:掺糠砂 2.密实度:不小于97% 3.部位: 台背	m3	196			
411	040302016012	帽石	1.混凝土强度等级:C25 2.工作内容: 砼浇筑、养护	m3	0.4			
412	040302001030	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25 2.部位: 涵底铺砌 3.工作内容: 砼浇筑、养护	m3	9.4			
413	040302001031	混凝土隔水墙	1.混凝土强度等级:C25 2.工作内容: 砼浇筑、养护	m3	3.9			
414	040801007018	拆除老桥结构	1.拆除方式:综合考虑 2.运距:综合考虑 3.工作内容: 拆除、运输、场地清理	m3	65.6			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第27页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
415	040101002020	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.运距:综合考虑 4.工作内容:挖土、清槽、 外运、场地清理	m <sup>3</sup>	905.5			
416	040103001047	填方	1.填方材料品种:土方 2.密实度:不小于97%	m <sup>3</sup>	45.6			
417	040309006015	沉降缝	1.材料及施工要求:见图纸 设计要求 2.缝宽:2cm	m	35			
418	040103001048	基础换填	1.填方材料品种:级配碎石	m <sup>3</sup>	221			
419	040302011007	混凝土连续板	1.混凝土强度等级:C30 2.工作内容:砼浇筑、养护	m <sup>3</sup>	0.8			
420	040309005013	油毛毡支座	1.材质:油毛毡 2.规格:厚度2cm 3.部位:墩台帽	m <sup>2</sup>	16.45			
2.19 K28+295.2 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程								
421	040303002017	预制混凝土板	1.种类、形状、尺寸:矩形 实心板,形状及尺寸详见 图纸 2.混凝土强度等级:C30 3.预应力、非预应力:非预 应力 4.工作内容:制作、运输、 安装、勾板缝	m <sup>3</sup>	14.6			
422	040701002072	非预应力钢筋	1.规格:HPB300 Φ10以内 2.预制或现浇:预制 3.工作内容:制作、运输、 安装	t	0.77			
423	040701002073	非预应力钢筋	1.规格:HRB400 Φ10以外 2.预制或现浇:预制 3.工作内容:制作、运输、 安装	t	1.646			
424	040302003015	墩(台)帽	1.混凝土强度等级:C30 2.部位:台帽 3.工作内容:混凝土浇筑、 养护	m <sup>3</sup>	17.7			
425	040302005013	支撑梁及横梁	1.混凝土强度等级:C30 2.部位:支撑梁 3.工作内容:混凝土浇筑、 养护	m <sup>3</sup>	2.9			
426	040701002074	非预应力钢筋	1.规格:HPB300 Φ10以内 2.预制或现浇:现浇 3.钢筋运输:运距综合考虑 4.工作内容:制作、运输、 安装	t	0.12			
427	040701002075	非预应力钢筋	1.规格:HRB400 Φ10以外 2.预制或现浇:现浇 3.钢筋运输:运距综合考虑 4.工作内容:制作、运输、 安装	t	0.247			
428	040305002015	现浇混凝土挡墙 墙身	1.混凝土强度等级:C25片石 砼	m <sup>3</sup>	46.5			
429	040305001014	挡墙基础	1.混凝土强度等级:C25片石 砼	m <sup>3</sup>	35.1			
430	040202008016	砂砾垫层	1.厚度:20cm 2.部位:涵底和洞口	m <sup>3</sup>	9			
431	040103001049	填方	1.填方材料品种:掺糠砂 2.密实度:不小于97% 3.部位:台背	m <sup>3</sup>	196			
432	040302016013	帽石	1.混凝土强度等级:C25 2.工作内容:砼浇筑、养护	m <sup>3</sup>	0.4			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠棠家店段大修工程-路基、

第28页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
433	040302001032	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25 2.部位:涵底铺砌 3.工作内容:砼浇筑、养护	m3	9			
434	040801007019	拆除老桥结构	1.拆除方式:综合考虑 2.运距:综合考虑 3.工作内容:拆除、运输、 场地清理	m3	67.1			
435	040101002021	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.运距:综合考虑 4.工作内容:挖土、清槽、 外运、场地清理	m3	680.5			
436	040103001050	填方	1.填方材料品种:土方 2.密实度:不小于97%	m3	48.3			
437	040309006016	沉降缝	1.材料及施工要求:见图纸 设计要求 2.缝宽:2cm	m	35			
438	040103001051	基础换填	1.填方材料品种:级配碎石	m3	48			
439	040506002010	现浇混凝土跌水井	1.厚度:40cm 2.混凝土强度等级:C25 3.工作内容:砼浇筑、养护	m3	14.8			
440	040302011008	混凝土连续板	1.混凝土强度等级:C30 2.工作内容:砼浇筑、养护	m3	0.8			
441	040309005014	油毛毡支座	1.材质:油毛毡 2.规格:厚度2cm 3.部位:墩台帽	m2	16.45			
2.20 K28+434.2 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程								
442	040303002018	预制混凝土板	1.种类、形状、尺寸:矩形 实心板,形状及尺寸详见 图纸 2.混凝土强度等级:C30 3.预应力、非预应力:非预 应力 4.工作内容:制作、运输、 安装、勾板缝	m3	10.3			
443	040701002076	非预应力钢筋	1.规格:HPB300 Φ10以内 2.预制或现浇:预制 3.工作内容:制作、运输、 安装	t	0.542			
444	040701002077	非预应力钢筋	1.规格:HRB400 Φ10以外 2.预制或现浇:预制 3.工作内容:制作、运输、 安装	t	1.158			
445	040302003016	墩(台)帽	1.混凝土强度等级:C30 2.部位:台帽 3.工作内容:混凝土浇筑、 养护	m3	27.4			
446	040302005014	支撑梁及横梁	1.混凝土强度等级:C30 2.部位:支撑梁 3.工作内容:混凝土浇筑、 养护	m3	3.5			
447	040701002078	非预应力钢筋	1.规格:HPB300 Φ10以内 2.预制或现浇:现浇 3.钢筋运输:运距综合考虑 4.工作内容:制作、运输、 安装	t	0.206			
448	040701002079	非预应力钢筋	1.规格:HRB400 Φ10以外 2.预制或现浇:现浇 3.钢筋运输:运距综合考虑 4.工作内容:制作、运输、 安装	t	0.467			
449	040305002016	现浇混凝土挡墙 墙身	1.混凝土强度等级:C25片石 砼	m3	140.2			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第29页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
450	040305001015	挡墙基础	1.混凝土强度等级:C25片石砼	m3	45.3			
451	040202008017	砂砾垫层	1.厚度:20cm 2.部位: 涵底和洞口	m3	9.4			
452	040103001052	填方	1.填方材料品种: 掺糠砂 2.密实度: 不小于97% 3.部位: 台背	m3	566			
453	040302001033	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25 2.部位: 涵底铺砌 3.工作内容: 砼浇筑、养护	m3	9.4			
454	040302001034	混凝土隔水墙	1.混凝土强度等级:C25 2.工作内容: 砼浇筑、养护	m3	3			
455	040801007020	拆除老桥结构	1.拆除方式: 综合考虑 2.运距: 综合考虑 3.工作内容: 拆除、运输、场地清理	m3	163.6			
456	040101002022	挖沟槽土方	1.土壤类别: 综合考虑 2.开挖方式: 综合考虑 3.运距: 综合考虑 4.工作内容: 挖土、清槽、外运、场地清理	m3	2169.6			
457	040103001053	填方	1.填方材料品种: 土方 2.密实度: 不小于97%	m3	126			
458	040309006017	沉降缝	1.材料及施工要求: 见图纸设计要求 2.缝宽: 2cm	m	47.2			
459	040103001054	基础换填	1.填方材料品种: 级配碎石	m3	303.6			
460	040302011009	混凝土连续板	1.混凝土强度等级:C30 2.工作内容: 砼浇筑、养护	m3	2.5			
461	040309005015	油毛毡支座	1.材质: 油毛毡 2.规格: 厚度2cm 3.部位: 墩台帽	m2	22.18			
2.21 K28+633 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程								
462	040303002019	预制混凝土板	1.种类、形状、尺寸: 矩形实心板, 形状及尺寸详见图纸 2.混凝土强度等级: C30 3.预应力、非预应力: 非预应力 4.工作内容: 制作、运输、安装、勾板缝	m3	16.2			
463	040701002080	非预应力钢筋	1.规格: HPB300 Φ10以内 2.预制或现浇: 预制 3.工作内容: 制作、运输、安装	t	0.856			
464	040701002081	非预应力钢筋	1.规格: HRB400 Φ10以外 2.预制或现浇: 预制 3.工作内容: 制作、运输、安装	t	1.829			
465	040302003017	墩(台)帽	1.混凝土强度等级:C30 2.部位: 台帽 3.工作内容: 混凝土浇筑、养护	m3	23.6			
466	040302005015	支撑梁及横梁	1.混凝土强度等级: C30 2.部位: 支撑梁 3.工作内容: 混凝土浇筑、养护	m3	5.1			
467	040701002082	非预应力钢筋	1.规格: HPB300 Φ10以内 2.预制或现浇: 现浇 3.钢筋运输: 运距综合考虑 4.工作内容: 制作、运输、安装	t	0.128			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第30页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
468	040701002083	非预应力钢筋	1.规格:HRB400 Φ10以外 2.预制或现浇:现浇 3.钢筋运输:运距综合考虑 4.工作内容:制作、运输、安装	t	0.251			
469	040305002017	现浇混凝土挡墙墙身	1.混凝土强度等级:C25片石砼	m3	71.01			
470	040305001016	挡墙基础	1.混凝土强度等级:C25片石砼	m3	49.2			
471	040202008018	砂砾垫层	1.厚度:20cm 2.部位:涵底和洞口	m3	12			
472	040103001055	填方	1.填方材料品种:掺糠砂 2.密实度:不小于97% 3.部位:台背	m3	336			
473	040302016014	帽石	1.混凝土强度等级:C25 2.工作内容:砼浇筑、养护	m3	0.4			
474	040302001035	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25 2.部位:涵底铺砌 3.工作内容:砼浇筑、养护	m3	12			
475	040302001036	混凝土隔水墙	1.混凝土强度等级:C25 2.工作内容:砼浇筑、养护	m3	2.1			
476	040801007021	拆除老桥结构	1.拆除方式:综合考虑 2.运距:综合考虑 3.工作内容:拆除、运输、场地清理	m3	112.5			
477	040101002023	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.运距:综合考虑 4.工作内容:挖土、清槽、外运、场地清理	m3	1459			
478	040103001056	填方	1.填方材料品种:土方 2.密实度:不小于97%	m3	88			
479	040309006018	沉降缝	1.材料及施工要求:见图纸设计要求 2.缝宽:2cm	m	60			
480	040103001057	基础换填	1.填方材料品种:级配碎石	m3	145.8			
481	040506002011	现浇混凝土跌水井	1.厚度:40cm 2.混凝土强度等级:C25 3.工作内容:砼浇筑、养护	m3	7.8			
482	040302001037	混凝土台阶	1.混凝土强度等级:C25片石砼 2.工作内容:砼浇筑、养护	m3	6.99			
483	040309005016	油毛毡支座	1.材质:油毛毡 2.规格:厚度2cm 3.部位:墩台帽	m2	18.33			
2.22 K24+010南侧被交路 钢筋砼圆管涵 (2-1.5m) 新建工程								
484	040305002018	现浇混凝土挡墙、八字墙墙身	混凝土强度等级:C25片石砼	m3	11.9			
485	040305001017	挡墙、八字墙基础	混凝土强度等级:C25片石砼	m3	7.8			
486	040302001038	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25 2.部位:涵底铺砌 3.工作内容:砼浇筑、养护	m3	3.8			
487	040302001039	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25 2.部位:圆管涵基础 3.工作内容:砼浇筑、养护	m3	50.5			
488	040202008019	砂砾垫层	1.厚度:20cm 2.部位:涵底和洞口	m3	32.7			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠莱家店段大修工程-路基、

第31页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
489	040103001058	台背回填砂砾	1.填方材料品种: 掺糠砂 2.密实度: 不小于97% 3.部位: 台背	m <sup>3</sup>	288			
490	DB632	管涵沉降缝	1.施工要求: 接口处填塞沥青麻絮, 具体施工见设计图纸要求 2.缝宽: 3cm	m	160.14			
491	040302016015	帽石	1.混凝土强度等级: C25 2.工作内容: 砼浇筑、养护	m <sup>3</sup>	1.1			
492	040302001040	混凝土隔水墙	1.混凝土强度等级: C25 2.工作内容: 砼浇筑、养护	m <sup>3</sup>	8.9			
493	040101002024	挖沟槽土方	1.土壤类别: 综合考虑 2.开挖方式: 综合考虑 3.运距: 综合考虑 4.工作内容: 挖土、清槽、外运、场地清理	m <sup>3</sup>	2385			
494	040103001059	填方	1.填方材料品种: 土方 2.密实度: 不小于97% 3.部位: 基础	m <sup>3</sup>	1985			
495	040501002005	混凝土管道铺设	1.管材规格: DN1500 2.接口形式: 承插接口 3.管有筋无筋: 有筋	m	72			
496	040309009002	管涵防水层	1.材料品种: 四层浸沥青防水土工布 2.施工要求: 按图纸设计要求施工	m <sup>2</sup>	24.02			
2.23 平交道圆管涵工程								
497	040304002009	浆砌块料	1.部位: 端墙及八字墙基础 2.材料品种: 片石 3.砂浆强度等级: M7.5砂浆	m <sup>3</sup>	111.24			
498	040304002010	浆砌块料	1.部位: 端墙及八字墙 2.材料品种: 片石 3.砂浆强度等级: M7.5砂浆	m <sup>3</sup>	282.42			
499	040302001041	混凝土基础	1.混凝土强度等级: C25 2.部位: 洞口铺砌 3.工作内容: 砼浇筑、养护	m <sup>3</sup>	45.9			
500	040302001042	混凝土基础	1.混凝土强度等级: C20 2.部位: 圆管涵基础 3.工作内容: 砼浇筑、养护	m <sup>3</sup>	399.3			
501	040202008020	砂砾垫层	1.厚度: 见图纸设计要求 2.部位: 圆管涵基础	m <sup>3</sup>	141.9			
502	040101002025	挖沟槽土方	1.土壤类别: 综合考虑 2.开挖方式: 综合考虑 3.运距: 综合考虑 4.工作内容: 挖土、清槽、外运、场地清理	m <sup>3</sup>	2618.8			
503	040103001060	填方	1.填方材料品种: 土方 2.密实度: 不小于97% 3.部位: 圆管涵基础	m <sup>3</sup>	1798.27			
504	040501002006	混凝土管道铺设	1.管材规格: DN600 2.接口形式: 承插接口 3.管有筋无筋: 有筋	m	556			
505	040309009003	管涵防水层	1.材料品种: 四层浸沥青防水土工布 2.施工要求: 按图纸设计要求施工	m <sup>2</sup>	104.75			
506	DB655	管涵沉降缝	1.施工要求: 接口处填塞沥青麻絮, 具体施工见设计图纸要求 2.缝宽: 3cm	m	562.7			
2.24 K23+600 南侧兴达路 钢筋砼圆管涵 (1-0.8m) 新建工程								

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠莱家店段大修工程-路基、

第32页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
507	040305002019	现浇混凝土端墙	1.混凝土强度等级:C35 2.工作内容: 砼浇筑、养护	m3	2.18			
508	040305001018	端墙基础	1.混凝土强度等级:C35 2.工作内容: 砼浇筑、养护	m3	0.9			
509	040302001043	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C35 2.部位: 圆管涵基础 3.工作内容: 砼浇筑、养护	m3	11.5			
510	040202008021	砂砾垫层	1.厚度:见图纸设计要求 2.部位: 管基	m3	6.2			
511	040103001061	台背回填砂砾	1.填方材料品种: 掺糠砂 2.密实度: 不小于97% 3.部位: 台背	m3	50			
512	040302016016	帽石	1.混凝土强度等级:C35 2.工作内容: 砼浇筑、养护	m3	0.8			
513	040302001044	混凝土隔水墙	1.混凝土强度等级:C35 2.工作内容: 砼浇筑、养护	m3	0.4			
514	040101002026	挖沟槽土方	1.土壤类别: 综合考虑 2.开挖方式: 综合考虑 3.运距: 综合考虑 4.工作内容: 挖土、清槽、 外运、场地清理	m3	210			
515	040501002007	混凝土管道铺设	1.管材规格: DN600 2.接口形式: 承插接口 3.管有筋无筋: 有筋	m	30			
516	040309009004	管涵防水层	1.材料品种: 四层浸沥青防 水土工布 2.施工要求: 按图纸设计要 求施工	m2	5.27			
517	DB675	管涵沉降缝	1.施工要求: 接口处填塞沥 青麻絮, 具体施工见设计 图纸要求 2.缝宽: 3cm	m	35.2			
518	040506002012	现浇混凝土跌水井、边沟	1.厚度: 综合考虑 2.混凝土强度等级: C35 3.工作内容: 砼浇筑、养护	m3	7.1			
合计								

## 措施项目清单计价汇总表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第1页 共3页

序号	项目名称	金额 (元)
	路基、雨水工程	
	路基工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	雨水工程	
3	总价措施项目清单	
4	单价措施项目清单	
	桥涵工程	
	K21+109.75 观里西桥 (2-10m) 维修工程	
5	总价措施项目清单	
6	单价措施项目清单	
	K21+511.6 盘川乔桥 (3-10m)维修工程	
7	总价措施项目清单	
8	单价措施项目清单	
	K23+189.74 雅格庄桥 (1-10.0m) 维修工程	
9	总价措施项目清单	
10	单价措施项目清单	
	K25+935.96 2-4.0m 黑石东桥 (2-4m)维修工程	
11	总价措施项目清单	
12	单价措施项目清单	
	K20+010.5、 639.5, K21+371.6、 794.9, K22+916.7、 K2	
13	总价措施项目清单	
14	单价措施项目清单	
	K23+606.7钢筋砼明盖板涵 (2-3m) 拆除重建工程	
15	总价措施项目清单	
16	单价措施项目清单	
	K24+898.5 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程	
17	总价措施项目清单	
18	单价措施项目清单	
	K24+996.7 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程	
19	总价措施项目清单	
20	单价措施项目清单	
	K25+347.0 钢筋砼盖板涵 (1-3m) 拆除重建工程	
21	总价措施项目清单	

## 措施项目清单计价汇总表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第2页 共3页

序号	项目名称	金额 (元)
22	单价措施项目清单	
	K25+578.8 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程	
23	总价措施项目清单	
24	单价措施项目清单	
	K25+776.7 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程	
25	总价措施项目清单	
26	单价措施项目清单	
	K26+097.4 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程	
27	总价措施项目清单	
28	单价措施项目清单	
	K26+417.0 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程	
29	总价措施项目清单	
30	单价措施项目清单	
	K26+921.2 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程	
31	总价措施项目清单	
32	单价措施项目清单	
	K27+596.8 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程	
33	总价措施项目清单	
34	单价措施项目清单	
	K27+697.4 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程	
35	总价措施项目清单	
36	单价措施项目清单	
	K27+816.7 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程	
37	总价措施项目清单	
38	单价措施项目清单	
	K28+096.3 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程	
39	总价措施项目清单	
40	单价措施项目清单	
	K28+295.2 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程	
41	总价措施项目清单	
42	单价措施项目清单	
	K28+434.2 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程	
43	总价措施项目清单	
44	单价措施项目清单	

措施项目清单计价汇总表

工程名称:S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第3页 共3页

序号	项目名称	金额（元）
	K28+633 钢筋砼盖板涵（1-2m）拆除重建工程	
45	总价措施项目清单	
46	单价措施项目清单	
	K24+010南侧被交路 钢筋砼圆管涵（2-1.5m）新建工程	
47	总价措施项目清单	
48	单价措施项目清单	
	平交道圆管涵工程	
49	总价措施项目清单	
50	单价措施项目清单	
	K23+600 南侧兴达路 钢筋砼圆管涵（1-0.8m）新建工程	
51	总价措施项目清单	
52	单价措施项目清单	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第1页 共5页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	1.1 路基、雨水工程				
	1.1.1 路基工程				
1	场地清理		0.12		
2	夜间施工		0.10		
3	冬、雨季施工		0.88		
4	中小型机械及工具用具使用费		1.94		
5	施工因素增加费		1.94		
	1.1.2 雨水工程				
6	场地清理		0.10		
7	夜间施工		0.11		
8	冬、雨季施工		0.71		
9	中小型机械及工具用具使用费		1.74		
10	施工因素增加费		1.40		
	1.2 桥涵工程				
	1.2.1 K21+109.75 观里西桥 (2-10m) 维修工程				
11	场地清理		0.08		
12	夜间施工		0.09		
13	冬、雨季施工		0.64		
14	中小型机械及工具用具使用费		1.59		
15	施工因素增加费		1.53		
	1.2.2 K21+511.6 盘川乔桥 (3-10m)维修工程				
16	场地清理		0.08		
17	夜间施工		0.09		
18	冬、雨季施工		0.64		
19	中小型机械及工具用具使用费		1.59		
20	施工因素增加费		1.53		
	1.2.3 K23+189.74 雅格庄桥 (1-10.0m) 维修工程				
21	场地清理		0.08		
22	夜间施工		0.09		
23	冬、雨季施工		0.64		
24	中小型机械及工具用具使用费		1.59		
25	施工因素增加费		1.53		
	1.2.4 K25+935.96 2-4.0m 黑石东桥 (2-4m)维修工程				
26	场地清理		0.08		



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第2页 共5页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
27	夜间施工		0.09		
28	冬、雨季施工		0.64		
29	中小型机械及工具用具使用费		1.59		
30	施工因素增加费		1.53		
	1.2.5 K20+010.5、639.5, K21+371.6、794.9, K22+916.7、K2				
31	场地清理		0.08		
32	夜间施工		0.09		
33	冬、雨季施工		0.64		
34	中小型机械及工具用具使用费		1.59		
35	施工因素增加费		1.53		
	1.2.6 K23+606.7钢筋砼明盖板涵(2-3m)拆除重建工程				
36	场地清理		0.08		
37	夜间施工		0.09		
38	冬、雨季施工		0.64		
39	中小型机械及工具用具使用费		1.59		
40	施工因素增加费		1.53		
	1.2.7 K24+898.5 钢筋砼盖板涵(1-2m)拆除重建工程				
41	场地清理		0.08		
42	夜间施工		0.09		
43	冬、雨季施工		0.64		
44	中小型机械及工具用具使用费		1.59		
45	施工因素增加费		1.53		
	1.2.8 K24+996.7 钢筋砼盖板涵(1-2m)拆除重建工程				
46	场地清理		0.08		
47	夜间施工		0.09		
48	冬、雨季施工		0.64		
49	中小型机械及工具用具使用费		1.59		
50	施工因素增加费		1.53		
	1.2.9 K25+347.0 钢筋砼盖板涵(1-3m)拆除重建工程				
51	场地清理		0.08		
52	夜间施工		0.09		
53	冬、雨季施工		0.64		
54	中小型机械及工具用具使用费		1.59		
55	施工因素增加费		1.53		

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第3页 共5页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	1.2.10 K25+578.8 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程				
56	场地清理		0.08		
57	夜间施工		0.09		
58	冬、雨季施工		0.64		
59	中小型机械及工具用具使用费		1.59		
60	施工因素增加费		1.53		
	1.2.11 K25+776.7 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程				
61	场地清理		0.08		
62	夜间施工		0.09		
63	冬、雨季施工		0.64		
64	中小型机械及工具用具使用费		1.59		
65	施工因素增加费		1.53		
	1.2.12 K26+097.4 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程				
66	场地清理		0.08		
67	夜间施工		0.09		
68	冬、雨季施工		0.64		
69	中小型机械及工具用具使用费		1.59		
70	施工因素增加费		1.53		
	1.2.13 K26+417.0 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程				
71	场地清理		0.08		
72	夜间施工		0.09		
73	冬、雨季施工		0.64		
74	中小型机械及工具用具使用费		1.59		
75	施工因素增加费		1.53		
	1.2.14 K26+921.2 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程				
76	场地清理		0.08		
77	夜间施工		0.09		
78	冬、雨季施工		0.64		
79	中小型机械及工具用具使用费		1.59		
80	施工因素增加费		1.53		
	1.2.15 K27+596.8 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程				
81	场地清理		0.08		
82	夜间施工		0.09		
83	冬、雨季施工		0.64		

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第4页 共5页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
84	中小型机械及工具用具使用费		1.59		
85	施工因素增加费		1.53		
	1.2.16 K27+697.4 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程				
86	场地清理		0.08		
87	夜间施工		0.09		
88	冬、雨季施工		0.64		
89	中小型机械及工具用具使用费		1.59		
90	施工因素增加费		1.53		
	1.2.17 K27+816.7 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程				
91	场地清理		0.08		
92	夜间施工		0.09		
93	冬、雨季施工		0.64		
94	中小型机械及工具用具使用费		1.59		
95	施工因素增加费		1.53		
	1.2.18 K28+096.3 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程				
96	场地清理		0.08		
97	夜间施工		0.09		
98	冬、雨季施工		0.64		
99	中小型机械及工具用具使用费		1.59		
100	施工因素增加费		1.53		
	1.2.19 K28+295.2 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程				
101	场地清理		0.08		
102	夜间施工		0.09		
103	冬、雨季施工		0.64		
104	中小型机械及工具用具使用费		1.59		
105	施工因素增加费		1.53		
	1.2.20 K28+434.2 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程				
106	场地清理		0.08		
107	夜间施工		0.09		
108	冬、雨季施工		0.64		
109	中小型机械及工具用具使用费		1.59		
110	施工因素增加费		1.53		
	1.2.21 K28+633 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程				
111	场地清理		0.08		

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第5页 共5页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
112	夜间施工		0.09		
113	冬、雨季施工		0.64		
114	中小型机械及工具用具使用费		1.59		
115	施工因素增加费		1.53		
1.2.22 K24+010南侧被交路 钢筋砼圆管涵 (2-1.5m) 新建工程					
116	场地清理		0.08		
117	夜间施工		0.09		
118	冬、雨季施工		0.64		
119	中小型机械及工具用具使用费		1.59		
120	施工因素增加费		1.53		
1.2.23 平交道圆管涵工程					
121	场地清理		0.08		
122	夜间施工		0.09		
123	冬、雨季施工		0.64		
124	中小型机械及工具用具使用费		1.59		
125	施工因素增加费		1.53		
1.2.24 K23+600 南侧兴达路 钢筋砼圆管涵 (1-0.8m) 新建工程					
126	场地清理		0.08		
127	夜间施工		0.09		
128	冬、雨季施工		0.64		
129	中小型机械及工具用具使用费		1.59		
130	施工因素增加费		1.53		
合计					

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	1 路基、雨水工程							
	1.1 路基工程							
1	DB006	挖掘机进出场		台次	1			
2	DB020	现浇挡墙模板		m2	220.8			
3	DB021	现浇混凝土隔离墩模板		m2	255			
4	DB022	现浇混凝土边沟基础模板		m2	1938			
5	DB023	现浇混凝土边沟墙模板		m2	12403.2			
6	DB024	现浇混凝土梁模板		m2	950.76			
7	DB026	预制混凝土泄水槽模板		m3	155.22			
8	DB027	现浇混凝土泄水槽进出口模板		m2	633.14			
9	DB029	预制混凝土边沟盖板模板		m3	80.3			
	1.2 雨水工程							
10	DB039	挖掘机进出场		台次	1			
11	DB052	雨水井井圈模板		m3	11.91			
12	DB053	检查井井圈模板		m3	3.64			
13	DB054	圆形检查井预制盖板模板		m3	11.96			
14	DB055	三通检查井预制盖板模板		m3	5.8			
15	DB056	雨水井横梁模板		m3	2.08			
16	DB057	雨水井垫层模板工程		m2	49.1			
17	DB058	圆形检查井垫层模板工程		m2	29.6			
18	DB059	三通检查井垫层模板工程		m2	1.78			
	2 桥涵工程							
	2.1 K21+109.75 观里西桥（2-10m）维修工程							
19	DB072	钢管脚手架		项	1			
20	DB083	防撞护栏模板		m2	120.96			
21	DB084	翼墙过渡段模板		m2	47.35			
	2.2 K21+511.6 盘川乔桥（3-10m）维修工程							
22	DB112	防撞护栏模板		m2	172.04			
23	DB113	翼墙过渡段模板		m2	47.35			
	2.3 K23+189.74 雅格庄桥（1-10.0m）维修工程							
24	DB127	钢管脚手架		项	1			

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
25	DB138	防撞护栏模板		m2	51.12			
26	DB139	翼墙过渡段模板		m2	47.35			
27	DB140	预制空心桥板模板		m2	50.58			
2.4 K25+935.96 2-4.0m 黑石东桥 (2-4m)维修工程								
28	DB162	隔水墙模板		m2	56.73			
2.5 K20+010.5、 639.5, K21+371.6、 794.9, K22+916.7、 K2								
29	DB174	挖掘机进出场		台次	2			
30	DB176	钢管脚手架		项	1			
31	DB187	预制盖板模板		m2	12.2			
32	DB188	台帽模板		m2	9.34			
33	DB189	基础模板		m2	48.64			
2.6 K23+606.7钢筋砼明盖板涵 (2-3m) 拆除重建工程								
34	DB200	挖掘机进出场		项	1			
35	DB202	钢管脚手架		项	1			
36	DB211	涵洞现浇盖板模板		m2	96.96			
37	DB212	护轮带模板		m2	10.32			
38	DB213	帽石模板		m2	2.64			
39	DB214	支撑梁模板		m2	38.4			
40	DB215	墩台砼基础模板		m2	55.92			
41	DB216	截水墙模板		m2	19			
42	DB217	砼桥墩台模板		m2	132.61			
43	DB218	墩盖梁模板		m2	14.9			
44	DB219	台帽模板		m2	47.64			
45	DB220	八字墙基础模板		m2	4.9			
46	DB221	砼八字墙模板		m2	15.63			
47	DB222	砼跌水井模板		m2	64.95			
48	DB223	预制盖板模板		m2	9.66			
49	DB224	桥头搭板模板		m2	15.4			
50	DB225	基坑排水		项	1			
51	DB226	施工便道	1.便道做法详见图纸 2.工作内容: 便道修筑、养护、疏通河道、完工后拆除	项	1			
2.7 K24+898.5 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程								
52	DB229	挖掘机进出场		台次	1			

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
53	DB231	钢管脚手架		项	1			
54	DB242	台帽模板		m2	108.16			
55	DB243	支撑梁模板		m2	45.6			
56	DB244	挡墙砼基础模板		m2	101.59			
57	DB245	挡墙模板		m2	258.8			
58	DB246	隔水墙模板		m2	15.92			
59	DB247	预制盖板模板		m2	49.8			
60	DB248	帽石模板		m2	1.18			
61	DB249	基坑排水		项	1			
62	DB250	施工便道	1.便道做法详见图纸 2.工作内容: 便道修筑、养护、疏通河道、完工后拆除	项	1			
2.8 K24+996.7 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程								
63	DB256	挖掘机进出场		台次	1			
64	DB258	钢管脚手架		项	1			
65	DB269	台帽模板		m2	55.89			
66	DB270	支撑梁模板		m2	28.8			
67	DB271	挡墙砼基础模板		m2	43.2			
68	DB272	挡墙模板		m2	128.16			
69	DB273	跌水井模板		m2	51.2			
70	DB274	预制盖板模板		m2	35			
71	DB275	帽石模板		m2	2			
72	DB276	基坑排水		项	1			
73	DB277	施工便道	1.便道做法详见图纸 2.工作内容: 便道修筑、养护、疏通河道、完工后拆除	项	1			
2.9 K25+347.0 钢筋砼盖板涵 (1-3m) 拆除重建工程								
74	DB282	挖掘机进出场		台次	1			
75	DB284	钢管脚手架		项	1			
76	DB295	台帽模板		m2	61.38			
77	DB296	支撑梁模板		m2	36			
78	DB297	挡墙、八字墙砼基础模板		m2	52.14			
79	DB298	挡墙、八字墙模板		m2	156.65			
80	DB299	跌水井模板		m2	0.61			
81	DB300	预制盖板模板		m2	38.4			

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
82	DB301	帽石模板		m2	3			
83	DB302	现浇板模板		m2	4.76			
84	DB303	隔水墙模板		m2	12.01			
85	DB304	基坑排水		项	1			
86	DB305	施工便道	1.便道做法详见图纸 2.工作内容: 便道修筑、养护、疏通河道、完工后拆除	项	1			
2.10 K25+578.8 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程								
87	DB310	挖掘机进出场		台次	1			
88	DB312	钢管脚手架		项	1			
89	DB323	台帽模板		m2	63.74			
90	DB324	支撑梁模板		m2	26.4			
91	DB325	挡墙、八字墙砼基础模板		m2	58.95			
92	DB326	挡墙、八字墙模板		m2	149.07			
93	DB327	跌水井模板		m2	32.4			
94	DB328	预制盖板模板		m2	31.92			
95	DB329	帽石模板		m2	2.3			
96	DB330	现浇板模板		m2	7.72			
97	DB331	隔水墙模板		m2	11.37			
98	DB332	基坑排水		项	1			
99	DB333	施工便道	1.便道做法详见图纸 2.工作内容: 便道修筑、养护、疏通河道、完工后拆除	项	1			
2.11 K25+776.7 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程								
100	DB338	挖掘机进出场		台次	1			
101	DB340	钢管脚手架		项	1			
102	DB351	台帽模板		m2	55.17			
103	DB352	支撑梁模板		m2	24			
104	DB353	挡墙、八字墙砼基础模板		m2	51.09			
105	DB354	挡墙、八字墙模板		m2	122.94			
106	DB355	跌水井模板		m2	28.9			
107	DB356	预制盖板模板		m2	16.8			
108	DB357	帽石模板		m2	2.2			
109	DB358	隔水墙模板		m2	8.5			



# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
110	DB359	基坑排水		项	1			
111	DB360	施工便道	1.便道做法详见图纸 2.工作内容: 便道修筑、养护、疏通河道、完工后拆除	项	1			
2.12 K26+097.4 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程								
112	DB365	挖掘机进出场		台次	1			
113	DB367	钢管脚手架		项	1			
114	DB378	台帽模板		m2	55.17			
115	DB379	支撑梁模板		m2	24			
116	DB380	挡墙、八字墙砼基础模板		m2	51.09			
117	DB381	挡墙、八字墙模板		m2	122.94			
118	DB382	跌水井模板		m2	28.9			
119	DB383	预制盖板模板		m2	16.8			
120	DB384	帽石模板		m2	2.2			
121	DB385	隔水墙模板		m2	8.5			
122	DB386	基坑排水		项	1			
123	DB387	施工便道	1.便道做法详见图纸 2.工作内容: 便道修筑、养护、疏通河道、完工后拆除	项	1			
2.13 K26+417.0 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程								
124	DB392	挖掘机进出场		台次	1			
125	DB394	钢管脚手架		项	1			
126	DB405	台帽模板		m2	55.89			
127	DB406	支撑梁模板		m2	31.2			
128	DB407	挡墙砼基础模板		m2	46.08			
129	DB408	挡墙模板		m2	128.16			
130	DB409	跌水井模板		m2	69.44			
131	DB410	预制盖板模板		m2	42			
132	DB411	帽石模板		m2	2.12			
133	DB412	基坑排水		项	1			
134	DB413	施工便道	1.便道做法详见图纸 2.工作内容: 便道修筑、养护、疏通河道、完工后拆除	项	1			
2.14 K26+921.2 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程								
135	DB418	挖掘机进出场		台次	1			
136	DB420	钢管脚手架		项	1			

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
137	DB431	台帽模板		m2	63.43			
138	DB432	支撑梁模板		m2	31.2			
139	DB433	挡墙砼基础模板		m2	52.44			
140	DB434	挡墙模板		m2	241.38			
141	DB435	跌水井模板		m2	129.2			
142	DB436	预制盖板模板		m2	50.4			
143	DB437	帽石模板		m2	2.92			
144	DB438	现浇板模板		m2	3.15			
145	DB439	基坑排水		项	1			
146	DB440	施工便道	1.便道做法详见图纸 2.工作内容: 便道修筑、养护、疏通河道、完工后拆除	项	1			
2.15 K27+596.8 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程								
147	DB445	挖掘机进出场		台次	1			
148	DB447	钢管脚手架		项	1			
149	DB458	台帽模板		m2	54.36			
150	DB459	支撑梁模板		m2	31.2			
151	DB460	挡墙砼基础模板		m2	46.08			
152	DB461	挡墙模板		m2	128.16			
153	DB462	跌水井模板		m2	65.6			
154	DB463	预制盖板模板		m2	42			
155	DB464	帽石模板		m2	2.12			
156	DB465	基坑排水		项	1			
157	DB466	施工便道	1.便道做法详见图纸 2.工作内容: 便道修筑、养护、疏通河道、完工后拆除	项	1			
2.16 K27+697.4 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程								
158	DB471	挖掘机进出场		台次	1			
159	DB473	钢管脚手架		项	1			
160	DB484	台帽模板		m2	57.4			
161	DB485	支撑梁模板		m2	24			
162	DB486	挡墙、八字墙砼基础模板		m2	50.78			
163	DB487	挡墙、八字墙模板		m2	127.02			
164	DB488	跌水井模板		m2	28.5			
165	DB489	预制盖板模板		m2	33.6			

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
166	DB490	帽石模板		m2	2.39			
167	DB491	现浇板模板		m2	3.15			
168	DB492	隔水墙模板		m2	2.77			
169	DB493	基坑排水		项	1			
170	DB494	施工便道	1.便道做法详见图纸 2.工作内容: 便道修筑、养护、疏通河道、完工后拆除	项	1			
2.17 K27+816.7 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程								
171	DB499	挖掘机进出场		台次	1			
172	DB501	钢管脚手架		项	1			
173	DB512	台帽模板		m2	66.76			
174	DB513	支撑梁模板		m2	26.4			
175	DB514	挡墙砼基础模板		m2	69.15			
176	DB515	挡墙模板		m2	211.3			
177	DB516	预制盖板模板		m2	31.92			
178	DB517	帽石模板		m2	2			
179	DB518	现浇板模板		m2	7.72			
180	DB519	隔水墙模板		m2	12			
181	DB520	基坑排水		项	1			
182	DB521	施工便道	1.便道做法详见图纸 2.工作内容: 便道修筑、养护、疏通河道、完工后拆除	项	1			
2.18 K28+096.3 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程								
183	DB526	挖掘机进出场		台次	1			
184	DB528	钢管脚手架		项	1			
185	DB539	台帽模板		m2	54.38			
186	DB540	支撑梁模板		m2	21.6			
187	DB541	挡墙砼基础模板		m2	98.9			
188	DB542	挡墙模板		m2	154			
189	DB543	预制盖板模板		m2	26.88			
190	DB544	帽石模板		m2	2			
191	DB545	现浇板模板		m2	3.15			
192	DB546	隔水墙模板		m2	12.2			
193	DB547	基坑排水		项	1			

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
194	DB548	施工便道	1.便道做法详见图纸 2.工作内容: 便道修筑、养护、疏通河道、完工后拆除	项	1			
2.19 K28+295.2 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程								
195	DB553	挖掘机进出场		台次	1			
196	DB555	钢管脚手架		项	1			
197	DB566	台帽模板		m2	54.38			
198	DB567	支撑梁模板		m2	24			
199	DB568	挡墙砼基础模板		m2	45.12			
200	DB569	挡墙模板		m2	103.6			
201	DB570	跌水井模板		m2	57.76			
202	DB571	预制盖板模板		m2	45.36			
203	DB572	帽石模板		m2	2.14			
204	DB573	现浇板模板		m2	3.15			
205	DB574	基坑排水		项	1			
206	DB575	施工便道	1.便道做法详见图纸 2.工作内容: 便道修筑、养护、疏通河道、完工后拆除	项	1			
2.20 K28+434.2 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程								
207	DB580	挖掘机进出场		台次	1			
208	DB582	钢管脚手架		项	1			
209	DB593	台帽模板		m2	73.55			
210	DB594	支撑梁模板		m2	26.4			
211	DB595	挡墙砼基础模板		m2	60.48			
212	DB596	挡墙模板		m2	281.31			
213	DB597	预制盖板模板		m2	31.46			
214	DB598	现浇板模板		m2	7.72			
215	DB599	隔水墙模板		m2	9.24			
216	DB600	基坑排水		项	1			
217	DB601	施工便道	1.便道做法详见图纸 2.工作内容: 便道修筑、养护、疏通河道、完工后拆除	项	1			
2.21 K28+633 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程								
218	DB606	挖掘机进出场		台次	1			
219	DB608	钢管脚手架		项	1			
220	DB619	台帽模板		m2	60.48			

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
221	DB620	支撑梁模板		m2	38.4			
222	DB621	挡墙砼基础模板		m2	53.12			
223	DB622	挡墙模板		m2	141.06			
224	DB623	跌水井模板		m2	28.5			
225	DB624	预制盖板模板		m2	49.68			
226	DB625	帽石模板		m2	2			
227	DB626	隔水墙模板		m2	6.1			
228	DB627	基坑排水		项	1			
229	DB628	施工便道	1.便道做法详见图纸 2.工作内容: 便道修筑、养护、疏通河道、完工后拆除	项	1			
2.22 K24+010南侧被交路 钢筋砼圆管涵 (2-1.5m) 新建工程								
230	DB634	挖掘机进出场		台次	1			
231	DB636	钢管脚手架		项	1			
232	DB647	挡墙、八字墙砼基础模板		m2	16.62			
233	DB648	挡墙、八字墙模板		m2	35.27			
234	DB649	端墙基础模板		m2	8.08			
235	DB650	端墙墙身模板		m2	12.8			
236	DB651	帽石模板		m2	3.54			
2.23 平交道圆管涵工程								
237	DB657	挖掘机进出场		台次	8			
238	DB659	钢管脚手架		项	1			
239	DB670	隔水墙模板		m2	483.84			
240	DB671	帽石模板		m2	70.85			
2.24 K23+600 南侧兴达路 钢筋砼圆管涵 (1-0.8m) 新建工程								
241	DB677	挖掘机进出场		台次	1			
242	DB679	钢管脚手架		项	1			
243	DB690	台帽模板		m2	1.52			
244	DB691	隔水墙模板		m2	3.2			
245	DB692	端墙基础模板		m2	4			
246	DB693	端墙墙身模板		m2	10.91			
247	DB694	帽石模板		m2	1.52			
248	DB695	跌水井、边沟模板		m2	23.4			
合计								

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第1页 共7页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
	路基、雨水工程			
	路基工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	雨水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	桥涵工程			
	K21+109.75 观里西桥 (2-10m) 维修工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	K21+511.6 盘川乔桥 (3-10m)维修工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第2页 共7页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
	K23+189.74 雅格庄桥 (1-10.0m) 维修工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	K25+935.96 2-4.0m 黑石东桥 (2-4m)维修工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	K20+010.5、 639.5, K21+371.6、 794.9, K22+916.7、 K2			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	K23+606.7钢筋砼明盖板涵 (2-3m) 拆除重建工程			
1	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
2	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工	项		详见计日工表
5	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =2+3+4+5			
	K24+898.5 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第3页 共7页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	K24+996.7 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	K25+347.0 钢筋砼盖板涵 (1-3m) 拆除重建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	K25+578.8 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	K25+776.7 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第4页 共7页

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	K26+097.4 钢筋砼盖板涵（1-2m）拆除重建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	K26+417.0 钢筋砼盖板涵（1-2m）拆除重建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	K26+921.2 钢筋砼盖板涵（1-2m）拆除重建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	K27+596.8 钢筋砼盖板涵（1-2m）拆除重建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第5页 共7页

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	合 计 =1+3+4+5+6			
	K27+697.4 钢筋砼盖板涵（1-2m）拆除重建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	K27+816.7 钢筋砼盖板涵（1-2m）拆除重建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	K28+096.3 钢筋砼盖板涵（1-2m）拆除重建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	K28+295.2 钢筋砼盖板涵（1-2m）拆除重建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	K28+434.2 钢筋砼盖板涵（1-2m）拆除重建工程			

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第6页 共7页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	K28+633 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	K24+010南侧被交路 钢筋砼圆管涵 (2-1.5m) 新建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	平交道圆管涵工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	K23+600 南侧兴达路 钢筋砼圆管涵 (1-0.8m) 新建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第7页 共7页

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			

## 暂列金额明细表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第1页 共3页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	路基、雨水工程			
	路基工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	雨水工程			
2	暂列金额	项		
	合计			
	桥涵工程			
	K21+109.75 观里西桥 (2-10m) 维修工程			
3	暂列金额	项		
	合计			
	K21+511.6 盘川乔桥 (3-10m)维修工程			
4	暂列金额	项		
	合计			
	K23+189.74 雅格庄桥 (1-10.0m) 维修工程			
5	暂列金额	项		
	合计			
	K25+935.96 2-4.0m 黑石东桥 (2-4m)维修工程			
6	暂列金额	项		
	合计			
	K20+010.5、 639.5, K21+371.6、 794.9, K22+916.7、 K2			
7	暂列金额	项		
	合计			
	K23+606.7钢筋砼明盖板涵 (2-3m) 拆除重建工程			
	K24+898.5 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程			
8	暂列金额	项		
	合计			
	K24+996.7 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程			
9	暂列金额	项		
	合计			
	K25+347.0 钢筋砼盖板涵 (1-3m) 拆除重建工程			
10	暂列金额	项		
	合计			
	K25+578.8 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程			

## 暂列金额明细表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第2页 共3页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
11	暂列金额	项		
	合计			
	K25+776.7 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程			
12	暂列金额	项		
	合计			
	K26+097.4 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程			
13	暂列金额	项		
	合计			
	K26+417.0 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程			
14	暂列金额	项		
	合计			
	K26+921.2 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程			
15	暂列金额	项		
	合计			
	K27+596.8 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程			
16	暂列金额	项		
	合计			
	K27+697.4 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程			
17	暂列金额	项		
	合计			
	K27+816.7 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程			
18	暂列金额	项		
	合计			
	K28+096.3 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程			
19	暂列金额	项		
	合计			
	K28+295.2 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程			
20	暂列金额	项		
	合计			
	K28+434.2 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程			
21	暂列金额	项		
	合计			
	K28+633 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程			
22	暂列金额	项		

## 暂列金额明细表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第3页 共3页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			
	K24+010南侧被交路 钢筋砼圆管涵 (2-1.5m) 新建工程			
23	暂列金额	项		
	合计			
	平交道圆管涵工程			
24	暂列金额	项		
	合计			
	K23+600 南侧兴达路 钢筋砼圆管涵 (1-0.8m) 新建工程			
25	暂列金额	项		
	合计			

## 材料暂估价一览表

工程名称:S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
----	----	----------	----	----	-----------	----



工程设备暂估价一览表

工程名称:S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
----	----	----------	----	----	-----------	----

## 专业工程暂估价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第1页 共3页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	路基、雨水工程			
	路基工程			
1	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	雨水工程			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	桥涵工程			
	K21+109.75 观里西桥 (2-10m) 维修工程			
3	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	K21+511.6 盘川乔桥 (3-10m)维修工程			
4	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	K23+189.74 雅格庄桥 (1-10.0m) 维修工程			
5	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	K25+935.96 2-4.0m 黑石东桥 (2-4m)维修工程			
6	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	K20+010.5、 639.5, K21+371.6、 794.9, K22+916.7、 K2			
7	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	K23+606.7钢筋砼明盖板涵 (2-3m) 拆除重建工程			
8	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	K24+898.5 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程			
9	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	K24+996.7 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程			
10	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	K25+347.0 钢筋砼盖板涵 (1-3m) 拆除重建工程			

## 专业工程暂估价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第2页 共3页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
11	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	K25+578.8 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程			
12	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	K25+776.7 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程			
13	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	K26+097.4 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程			
14	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	K26+417.0 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程			
15	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	K26+921.2 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程			
16	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	K27+596.8 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程			
17	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	K27+697.4 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程			
18	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	K27+816.7 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程			
19	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	K28+096.3 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程			
20	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	K28+295.2 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程			
21	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

## 专业工程暂估价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第3页 共3页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	K28+434.2 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程			
22	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	K28+633 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程			
23	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	K24+010南侧被交路 钢筋砼圆管涵 (2-1.5m) 新建工程			
24	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	平交道圆管涵工程			
25	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	K23+600 南侧兴达路 钢筋砼圆管涵 (1-0.8m) 新建工程			
26	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

## 特殊项目暂估价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第1页 共3页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	路基、雨水工程					
	路基工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	雨水工程					
2	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	桥涵工程					
	K21+109.75 观里西桥 (2-10m) 维修工程					
3	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	K21+511.6 盘川乔桥 (3-10m) 维修工程					
4	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	K23+189.74 雅格庄桥 (1-10.0m) 维修工程					
5	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	K25+935.96 2-4.0m 黑石东桥 (2-4m)维修工程					
6	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	K20+010.5、 639.5, K21+371.6、 794.9, K22+916.7、 K2					
7	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	K23+606.7钢筋砼明盖板涵 (2-3m) 拆除重建工程					
8	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	K24+898.5 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程					
9	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	K24+996.7 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程					
10	特殊项目暂估价		项			
	合计					

## 特殊项目暂估价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第2页 共3页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	K25+347.0 钢筋砼盖板涵 (1-3m) 拆除重建工程					
11	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	K25+578.8 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程					
12	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	K25+776.7 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程					
13	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	K26+097.4 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程					
14	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	K26+417.0 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程					
15	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	K26+921.2 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程					
16	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	K27+596.8 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程					
17	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	K27+697.4 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程					
18	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	K27+816.7 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程					
19	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	K28+096.3 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程					
20	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	K28+295.2 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程					
21	特殊项目暂估价		项			

### 特殊项目暂估价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第3页 共3页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	合计					
	K28+434.2 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程					
22	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	K28+633 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程					
23	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	K24+010南侧被交路 钢筋砼圆管涵 (2-1.5m) 新建工程					
24	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	平交道圆管涵工程					
25	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	K23+600 南侧兴达路 钢筋砼圆管涵 (1-0.8m) 新建工程					
26	特殊项目暂估价		项			
	合计					

# 计日工表

工程名称:S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第1页 共7页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	路基、雨水工程				
	路基工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	雨水工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	桥涵工程				
	K21+109.75 观里西桥 (2-10m) 维修工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	K21+511.6 盘川乔桥 (3-10m)维修工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					



## 计日工表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第2页 共7页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	K23+189.74 雅格庄桥 (1-10.0m) 维修工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	K25+935.96 2-4.0m 黑石东桥 (2-4m)维修工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	K20+010.5、 639.5, K21+371.6、 794.9, K22+916.7、 K2				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	K23+606.7钢筋砼明盖板涵 (2-3m) 拆除重建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	K24+898.5 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程				
一	人工				

# 计日工表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第3页 共7页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	K24+996.7 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	K25+347.0 钢筋砼盖板涵 (1-3m) 拆除重建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	K25+578.8 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	K25+776.7 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				

# 计日工表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第4页 共7页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	K26+097.4 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	K26+417.0 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	K26+921.2 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	K27+596.8 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				

## 计日工表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第5页 共7页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
机械小计					
总计					
	K27+697.4 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	K27+816.7 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	K28+096.3 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	K28+295.2 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					

## 计日工表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第6页 共7页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	K28+434.2 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	K28+633 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	K24+010南侧被交路 钢筋砼圆管涵 (2-1.5m) 新建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	平交道圆管涵工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	K23+600 南侧兴达路 钢筋砼圆管涵 (1-0.8m) 新建工程				
一	人工				

## 计日工表

工程名称:S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第7页 共7页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					

## 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第1页 共4页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	路基、雨水工程			
	路基工程			
1	材料采购保管费			
2	设备采购保管费			
4	总承包服务费			
	合计			
	雨水工程			
5	材料采购保管费			
6	设备采购保管费			
8	总承包服务费			
	合计			
	桥涵工程			
	K21+109.75 观里西桥 (2-10m) 维修工程			
9	材料采购保管费			
10	设备采购保管费			
12	总承包服务费			
	合计			
	K21+511.6 盘川乔桥 (3-10m)维修工程			
13	材料采购保管费			
14	设备采购保管费			
16	总承包服务费			
	合计			
	K23+189.74 雅格庄桥 (1-10.0m) 维修工程			
17	材料采购保管费			
18	设备采购保管费			
20	总承包服务费			
	合计			
	K25+935.96 2-4.0m 黑石东桥 (2-4m)维修工程			
21	材料采购保管费			
22	设备采购保管费			
24	总承包服务费			
	合计			
	K20+010.5、639.5, K21+371.6、794.9, K22+916.7、K2			
25	材料采购保管费			

## 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第2页 共4页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
26	设备采购保管费			
28	总承包服务费			
	合计			
	K23+606.7钢筋砼明盖板涵 (2-3m) 拆除重建工程			
29	材料采购保管费			
30	设备采购保管费			
32	总承包服务费			
	合计			
	K24+898.5 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程			
33	材料采购保管费			
34	设备采购保管费			
36	总承包服务费			
	合计			
	K24+996.7 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程			
37	材料采购保管费			
38	设备采购保管费			
40	总承包服务费			
	合计			
	K25+347.0 钢筋砼盖板涵 (1-3m) 拆除重建工程			
41	材料采购保管费			
42	设备采购保管费			
44	总承包服务费			
	合计			
	K25+578.8 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程			
45	材料采购保管费			
46	设备采购保管费			
48	总承包服务费			
	合计			
	K25+776.7 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程			
49	材料采购保管费			
50	设备采购保管费			
52	总承包服务费			
	合计			
	K26+097.4 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程			



## 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第3页 共4页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
53	材料采购保管费			
54	设备采购保管费			
56	总承包服务费			
	合计			
	K26+417.0 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程			
57	材料采购保管费			
58	设备采购保管费			
60	总承包服务费			
	合计			
	K26+921.2 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程			
61	材料采购保管费			
62	设备采购保管费			
64	总承包服务费			
	合计			
	K27+596.8 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程			
65	材料采购保管费			
66	设备采购保管费			
68	总承包服务费			
	合计			
	K27+697.4 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程			
69	材料采购保管费			
70	设备采购保管费			
72	总承包服务费			
	合计			
	K27+816.7 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程			
73	材料采购保管费			
74	设备采购保管费			
76	总承包服务费			
	合计			
	K28+096.3 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程			
77	材料采购保管费			
78	设备采购保管费			
80	总承包服务费			
	合计			

## 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第4页 共4页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	K28+295.2 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程			
81	材料采购保管费			
82	设备采购保管费			
84	总承包服务费			
	合计			
	K28+434.2 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程			
85	材料采购保管费			
86	设备采购保管费			
88	总承包服务费			
	合计			
	K28+633 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程			
89	材料采购保管费			
90	设备采购保管费			
92	总承包服务费			
	合计			
	K24+010南侧被交路 钢筋砼圆管涵 (2-1.5m) 新建工程			
93	材料采购保管费			
94	设备采购保管费			
96	总承包服务费			
	合计			
	平交道圆管涵工程			
97	材料采购保管费			
98	设备采购保管费			
100	总承包服务费			
	合计			
	K23+600 南侧兴达路 钢筋砼圆管涵 (1-0.8m) 新建工程			
101	材料采购保管费			
102	设备采购保管费			
104	总承包服务费			
	合计			

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第1页 共10页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	路基、雨水工程			
	路基工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.2	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.8	
1.1.4	安全施工费		1.17	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险			
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	雨水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.2	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.8	
1.1.4	安全施工费		1.17	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险			
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	桥涵工程			
	K21+109.75 观里西桥 (2-10m) 维修工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.2	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.8	

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第2页 共10页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.1.4	安全施工费		1.17	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险			
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
K21+511.6 盘川沓桥 (3-10m)维修工程				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.2	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.8	
1.1.4	安全施工费		1.17	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险			
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
K23+189.74 雅格庄桥 (1-10.0m) 维修工程				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.2	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.8	
1.1.4	安全施工费		1.17	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险			
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
K25+935.96 2-4.0m 黑石东桥 (2-4m)维修工程				

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第3页 共10页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.2	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.8	
1.1.4	安全施工费		1.17	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险			
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
K20+010.5、 639.5, K21+371.6、 794.9, K22+916.7、 K2				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.2	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.8	
1.1.4	安全施工费		1.17	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险			
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
K23+606.7钢筋砼明盖板涵 (2-3m) 拆除重建工程				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.2	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.8	
1.1.4	安全施工费		1.17	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第4页 共10页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.4	危险作业意外伤害保险			
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
K24+898.5 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.2	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.8	
1.1.4	安全施工费		1.17	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险			
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
K24+996.7 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.2	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.8	
1.1.4	安全施工费		1.17	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险			
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
K25+347.0 钢筋砼盖板涵 (1-3m) 拆除重建工程				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.2	

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第5页 共10页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.8	
1.1.4	安全施工费		1.17	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险			
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
K25+578.8 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.2	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.8	
1.1.4	安全施工费		1.17	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险			
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
K25+776.7 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.2	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.8	
1.1.4	安全施工费		1.17	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险			
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第6页 共10页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合计: 1+2			
	K26+097.4 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.2	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.8	
1.1.4	安全施工费		1.17	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险			
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	K26+417.0 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.2	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.8	
1.1.4	安全施工费		1.17	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险			
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	K26+921.2 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.2	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.8	
1.1.4	安全施工费		1.17	



## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第7页 共10页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险			
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
K27+596.8 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.2	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.8	
1.1.4	安全施工费		1.17	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险			
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
K27+697.4 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.2	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.8	
1.1.4	安全施工费		1.17	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险			
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
K27+816.7 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程				
1	规费			

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第8页 共10页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.2	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.8	
1.1.4	安全施工费		1.17	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险			
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
K28+096.3 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.2	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.8	
1.1.4	安全施工费		1.17	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险			
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
K28+295.2 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.2	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.8	
1.1.4	安全施工费		1.17	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险			

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第9页 共10页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
K28+434.2 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.2	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.8	
1.1.4	安全施工费		1.17	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险			
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
K28+633 钢筋砼盖板涵 (1-2m) 拆除重建工程				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.2	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.8	
1.1.4	安全施工费		1.17	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险			
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
K24+010南侧被交路 钢筋砼圆管涵 (2-1.5m) 新建工程				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.2	
1.1.2	文明施工费		0.59	

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大修工程-路基、

第10页 共10页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.1.3	临时设施费		1.8	
1.1.4	安全施工费		1.17	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险			
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
平交道圆管涵工程				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.2	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.8	
1.1.4	安全施工费		1.17	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险			
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
K23+600 南侧兴达路 钢筋砼圆管涵 (1-0.8m) 新建工程				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.2	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.8	
1.1.4	安全施工费		1.17	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险			
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			