

新城一品小区 14#、16#住宅楼工程 施工招标

招标文件

标书编号：志诚招字 2019-S18

招标单位：荣成宏通置业有限公司

招标代理机构：山东志诚工程咨询管理有限公司



说 明

1、本项目招标文件第二章“投标人须知”正文部分是在《简明标准施工招标文件》第二章“投标人须知”正文部分基础上结合项目实际调整了部分内容。

2、投标人应根据本项目招标文件所示，对照《简明标准施工招标文件》相关内容共同使用。

目 录

目 录.....	2
第一章 招标公告.....	4
第二章 投标人须知.....	12
投标人须知前附表.....	12
1. 总则.....	23
1.1 项目概况.....	23
1.2 资金来源和落实情况.....	24
1.3 招标范围、计划工期、质量要求.....	24
1.4 投标人资格要求.....	24
1.5 费用承担.....	24
1.6 保密.....	25
1.7 语言文字.....	25
1.8 计量单位.....	25
1.9 踏勘现场.....	25
1.10 投标预备会.....	25
1.11 偏离.....	25
2. 招标文件.....	25
2.1 招标文件的组成.....	25
2.2 招标文件的澄清.....	26
2.3 招标文件的修改.....	26
3. 投标文件.....	26
3.1 投标文件的组成.....	26
3.2 投标报价.....	26
3.3 投标有效期.....	27
3.4 投标保证金.....	27
3.5 资格审查资料.....	27
3.6 投标文件的编制.....	28
4. 投标.....	28
4.1 投标文件的密封和标记.....	28
4.2 投标文件的递交.....	28
4.3 投标文件的修改与撤回.....	28
5. 开标.....	28
5.1 开标时间和地点.....	28
5.2 开标程序.....	29
5.3 否决投标条件.....	29
5.4 开标异议.....	30
6. 评标.....	30
6.1 评标委员会.....	30
6.2 评标原则.....	31

6.3 评标.....	31
7. 合同授予.....	31
7.1 定标方式.....	31
7.2 中标候选人公示.....	31
7.3 中标通知.....	31
7.4 履约担保.....	31
7.5 签订合同.....	31
8. 纪律和监督.....	31
8.1 对招标人的纪律要求.....	31
8.2 对投标人的纪律要求.....	32
8.3 对评标委员会成员的纪律要求.....	32
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求.....	32
8.5 投诉.....	32
9. 需要补充的其他内容.....	32
10. 电子招标投标.....	32
第三章 评标办法（综合评估法）	33
1. 评标方法.....	33
2. 评审标准.....	33
2.1 初步评审标准.....	33
2.2 评审构成与评审标准.....	33
3. 评标程序.....	33
3.1 初步评审.....	33
3.2 详细评审.....	34
3.3 投标文件的澄清和补正.....	34
3.4 评标结果.....	35
第四章 合同条款及格式.....	36
第一节 合同协议书.....	36
第二节 通用合同条款.....	39
第四节 合同附件格式.....	66
第五章 工程量清单.....	70
第六章 图 纸（无）	71
第七章 技术标准和要求.....	71
第八章 投标文件格式.....	72

第一章 招标公告

新城一品小区 14#、16#住宅楼工程招标公告

编号：志诚招字 2019-S18

一、招标条件

本招标项目新城一品小区 14#、16#住宅楼工程已由主管部门批准建设，招标人为荣成宏通置业有限公司，建设资金为自筹资金，项目出资比例为 100%。项目已具备招标条件，现委托山东志诚工程咨询管理有限公司，对该项目进行公开招标，选择一家施工企业负责本项目的施工。

二、工程招标范围

新城一品小区 14#、16#住宅楼工程施工及后期保修（详见工程量清单）。

三、项目基本情况

新城一品小区 14#、16#住宅楼工程位于荣成市崂山街道，建筑面积约 5900 平方米，计划工期：180 日历天，概算投资约 900 万元。

四、投标人的资质要求

- 1、具有建筑工程施工总承包三级及以上资质；（网上审查）
- 2、具有安全生产许可证。（网上审查）
- 3、投标单位不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目的投标。
- 4、通过“全国法院失信被执行人名单公布及查询（<http://shixin.court.gov.cn/>）”查询，投标单位及其法定代表人必须为非失信被执行人。
- 5、投标单位不得被工商行政管理机关在全国企业信息公示系统中列入严重违法实行企业名单（查询网址 <http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）。
- 6、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体（详见“威海市联合惩戒措施清单”）

五、项目负责人的基本要求

- 1、要求承担本工程负责人具有建筑工程贰级及以上注册建造师执业资格；（网上审查）
- 2、项目经理应具有安全生产考核合格证（B 证）。
- 3、项目经理未担任其他在建、预中标或中标工程的项目经理。
- 4、通过“全国法院失信被执行人名单公布及查询（<http://shixin.court.gov.cn/>）”查询，项目经理必须为非失信被执行人。

六、联合体投标

本项目不接受联合体投标。

七、要求投标单位信用等级为 B 级及以上

投标单位应提供经中国人民银行省会（首府）城市中心支行以上分支机构备

案的从事企业征信和信用评级等业务的社会信用服务机构出具的信用等级为 B 级及以上信用报告或信用记录。

投标单位在使用信用服务机构出具信用报告时，应持信用报告和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》（扫描件）到荣成市社会信用中心（荣成市政务服务中心二楼 202 室，监督电话：75916111）审核，审核通过后在“信用报告概要”页面上加盖“荣成市荣诚资信评估有限公司”公章。

未在荣成市社会信用中心备案、未加盖“荣成市荣诚资信评估有限公司”公章的信用报告将不予采信。

八、投标报名

投标申请人报名时间：2019 年 6 月 12 日至 2019 年 6 月 19 日 16:30 时，报名方式：通过荣成市公共资源交易网（<http://www.rcggzy.cn> 或 <http://rcggzy.rongcheng.gov.cn>）网上报名系统进行网上报名（报名完成需打印报名凭证）。

重要说明：本项目要求在荣成市公共资源网上交易系统进行报名。未注册会员的投标人，请到荣成市公共资源网上交易系统注册会员。注册会员后，通过投标单位登录入口登陆网站，点击网上报名菜单选择项目进行报名。

会员注册、网络报名操作咨询电话：0631—7586197 联系人：于翔

九、招标文件的获取

1. 威海市建设工程电子交易系统

（<http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index>）共发布两个版本的招标文件，一个是 pdf 格式，另一个是 ztb 格式。其中电子 pdf 格式的招标文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子 ztb 格式的招标文件，只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过 CA 数字证书[CA 证书办理流程详见威海市公共资源交易网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程，办理地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口（威海市海滨中路 28 号，外运大厦附楼一楼大厅建设工程 CA 窗口），电话 0631-5819292]才能下载。只有下载过电子 ztb 格式招标文件的潜在投标人才能参加投标（多标段的项目，潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子 ztb 格式的招标文件，否则视为投标无效）。

2. 潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

3. 潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内，使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。

4. 电子招标文件不收取费用。

5. 招标文件下载时间：2019 年 6 月 12 日 17 时 0 分至 2019 年 6 月 19 日 17 时 0 分

十、投标文件的递交

开标地点：威海市公共资源交易中心荣成分中心（荣成市河阳东路

81 号，荣成经济开发区热电厂东 200 米路南）

投标截止时间、开标时间：2019 年 7 月 3 日 9 时 0 分

十一、发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、山东省建筑市场监管与诚信一体化平台网、威海市住房和城乡建设局网、威海市公共资源交易网、荣成市公共资源交易网发布。

十二、联系方式

招标人：荣成宏通置业有限公司

代理机构：山东志诚工程咨询管理有限公司

地址：荣成经济开发区

地址：荣成市成山大道 78 号

邮编：

邮编：264300

联系人：樊晓琳

联系人：刘燕飞

电话：15562131847

电话：0631-7561710、18963187385

电子邮件：

电子邮件：zczbgcb@163.com

新城一品小区 14#、16#住宅楼工程招标公告（二次公告）

编号：志诚招字 2019-S18

一、招标条件

本招标项目新城一品小区 14#、16#住宅楼工程已由主管部门批准建设，招标人为荣成宏通置业有限公司，建设资金为自筹资金，项目出资比例为 100%。项目已具备招标条件，现委托山东志诚工程咨询管理有限公司，对该项目进行公开招标，选择一家施工企业负责本项目的施工。

二、工程招标范围

新城一品小区 14#、16#住宅楼工程施工及后期保修（详见工程量清单）。

三、项目基本情况

新城一品小区 14#、16#住宅楼工程位于荣成市崂山街道，建筑面积约 5900 平方米，计划工期：180 日历天，概算投资约 900 万元。

四、投标人的资质要求

- 1、具有建筑工程施工总承包三级及以上资质；（网上审查）
- 2、具有安全生产许可证。（网上审查）
- 3、投标单位不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目的投标。
- 4、通过“全国法院失信被执行人名单公布及查询（<http://shixin.court.gov.cn/>）”查询，投标单位及其法定代表人必须为非失信被执行人。
- 5、投标单位不得被工商行政管理机关在全国企业信息公示系统中列入严重

违法实行企业名单（查询网址 <http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）。

6、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体（详见“威海市联合惩戒措施清单”）

五、项目负责人的基本要求

1、要求承担本工程负责人具有建筑工程贰级及以上注册建造师执业资格；（网上审查）

2、项目经理应具有安全生产考核合格证（B证）。

3、项目经理未担任其他在建、预中标或中标工程的项目经理。

4、通过“全国法院失信被执行人名单公布及查询（<http://shixin.court.gov.cn/>）”查询，项目经理必须为非失信被执行人。

六、联合体投标

本项目不接受联合体投标。

七、要求投标单位信用等级为B级及以上

投标单位应提供经中国人民银行省会（首府）城市中心支行以上分支机构备案的从事企业征信和信用评级等业务的社会信用服务机构出具的信用等级为B级及以上信用报告或信用记录。

投标单位在使用信用服务机构出具信用报告时，应持信用报告和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》（扫描件）到荣成市社会信用中心（荣成市政务服务中心二楼202室，监督电话：7591611）审核，审核通过后在“信用报告概要”页面上加盖“荣成市荣诚资信评估有限公司”公章。

未在荣成市社会信用中心备案、未加盖“荣成市荣诚资信评估有限公司”公章的信用报告将不予采信。

八、投标报名

投标申请人报名时间：2019年7月5日至2019年7月12日16:30时，报名方式：通过荣成市公共资源交易网（<http://www.rcggzy.cn> 或 <http://rcggzy.rongcheng.gov.cn>）网上报名系统进行网上报名（报名完成需打印报名凭证）。

重要说明：本项目要求在荣成市公共资源网上交易系统进行报名。未注册会员的投标人，请到荣成市公共资源网上交易系统注册会员。注册会员后，通过投标单位登录入口登陆网站，点击网上报名菜单选择项目进行报名。

会员注册、网络报名操作咨询电话：0631—7586197 联系人：于翔

九、招标文件的获取

1. 威海市建设工程电子交易系统

（<http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index>）共发布两个版本的招标文件，一个是pdf格式，另一个是ztb格式。其中电子pdf格式的招标文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子ztb格式的招标文件，只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过CA数字证书[CA证书办理流程详见威海市公共资源交易网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程，办理地

址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口（威海市海滨中路 28 号，外运大厦附楼一楼大厅建设工程 CA 窗口），电话 0631-5819292]才能下载。只有下载过电子 ztb 格式招标文件的潜在投标人才能参加投标（多标段的项目，潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子 ztb 格式的招标文件，否则视为投标无效）。

2. 潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

3. 潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内，使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。

4. 电子招标文件不收取费用。

5. 招标文件下载时间：2019 年 7 月 5 日 17 时 0 分至 2019 年 7 月 12 日 17 时 0 分

十、投标文件的递交

开标地点：威海市公共资源交易中心荣成分中心（荣成市河阳东路 81 号，荣成经济开发区热电厂东 200 米路南）

投标截止时间、开标时间：2019 年 7 月 26 日 9 时 0 分

十一、发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、山东省建筑市场监管与诚信一体化平台网、威海市住房和城乡建设局网、威海市公共资源交易网、荣成市公共资源交易网发布。

十二、联系方式

招标人：荣成宏通置业有限公司

代理机构：山东志诚工程咨询管理有限公司

地址：荣成经济开发区

地址：荣成市成山大道 78 号

邮编：

邮编：264300

联系人：樊晓琳

联系人：刘燕飞

电话：15562131847

电话：0631-7561710、18963187385

电子邮件：

电子邮件：zczbgcb@163.com

新城一品小区 14#、16#住宅楼工程招标公告（三次公告）

编号：志诚招字 2019-S18

一、招标条件

本招标项目新城一品小区 14#、16#住宅楼工程已由主管部门批准建设，招标人为荣成宏通置业有限公司，建设资金为自筹资金，项目出资比例为 100%。项目已具备招标条件，现委托山东志诚工程咨询管理有限公司，对该项目进行公开招标，选择一家施工企业负责本项目的施工。

二、工程招标范围

新城一品小区 14#、16#住宅楼工程施工及后期保修（详见工程量清单）。

三、项目基本情况

新城一品小区 14#、16#住宅楼工程位于荣成市崂山街道，建筑面积约 5900 平方米，计划工期：180 日历天，概算投资约 900 万元。

四、投标人的资质要求

- 1、具有建筑工程施工总承包三级及以上资质；（网上审查）
- 2、具有安全生产许可证。（网上审查）
- 3、投标单位不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目的投标。
- 4、通过“全国法院失信被执行人名单公布及查询（<http://shixin.court.gov.cn/>）”查询，投标单位及其法定代表人必须为非失信被执行人。

5、投标单位不得被工商行政管理机关在全国企业信息公示系统中列入严重违法实行企业名单（查询网址 <http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）。

6、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体（详见“威海市联合惩戒措施清单”）

五、项目负责人的基本要求

- 1、要求承担本工程负责人具有建筑工程贰级及以上注册建造师执业资格；（网上审查）
- 2、项目经理应具有安全生产考核合格证（B 证）。
- 3、项目经理未担任其他在建、预中标或中标工程的项目经理。
- 4、通过“全国法院失信被执行人名单公布及查询（<http://shixin.court.gov.cn/>）”查询，项目经理必须为非失信被执行人。

六、联合体投标

本项目不接受联合体投标。

七、要求投标单位信用等级为 B 级及以上

投标单位应提供经中国人民银行省会(首府)城市中心支行以上分支机构备案的从事企业征信和信用评级等业务的社会信用服务机构出具的信用等级为 B 级及以上信用报告或信用记录。

投标单位在使用信用服务机构出具信用报告时，应持信用报告和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》（扫描件）到荣成市社会信用中心（荣成市政务服务中心二楼 202 室，监督电话：7591611）审核，审核通过后在“信用报告概要”页面上加盖“荣成市荣诚资信评估有限公司”公章。

未在荣成市社会信用中心备案、未加盖“荣成市荣诚资信评估有限公司”公章的信用报告将不予采信。

八、投标报名

投标申请人报名时间：2019 年 7 月 31 日至 2019 年 8 月 7 日 16:30 时，报

名方式：通过荣成市公共资源交易网（<http://rcggzy.rongcheng.gov.cn>）网上报名系统进行网上报名（报名完成需打印报名凭证）。

重要说明：本项目要求在荣成市公共资源网上交易系统进行报名。未注册会员的投标人，请到荣成市公共资源网上交易系统注册会员。注册会员后，通过投标单位登录入口登陆网站，点击网上报名菜单选择项目进行报名。

会员注册、网络报名操作咨询电话：0631—7586197 联系人：于翔

九、招标文件的获取

1. 威海市建设工程电子交易系统

（<http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index>）共发布两个版本的招标文件，一个是 pdf 格式，另一个是 ztb 格式。其中电子 pdf 格式的招标文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子 ztb 格式的招标文件，只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过 CA 数字证书[CA 证书办理流程详见威海市公共资源交易网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程，办理地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口（威海市海滨中路 28 号，外运大厦附楼一楼大厅建设工程 CA 窗口），电话 0631-5819292]才能下载。只有下载过电子 ztb 格式招标文件的潜在投标人才能参加投标（多标段的项目，潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子 ztb 格式的招标文件，否则视为投标无效）。

2. 潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

3. 潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内，使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。

4. 电子招标文件不收取费用。

5. 招标文件下载时间：2019 年 7 月 31 日 17 时 0 分至 2019 年 8 月 7 日 17 时 0 分

十、投标文件的递交

开标地点：威海市公共资源交易中心荣成分中心（荣成市河阳东路 81 号，荣成经济开发区热电厂东 200 米路南）

投标截止时间、开标时间：2019 年 8 月 23 日 9 时 0 分

十一、发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、山东省建筑市场监管与诚信一体化平台网、威海市住房和城乡建设局网、威海市公共资源交易网、荣成市公共资源交易网发布。

十二、联系方式

招标人：荣成宏通置业有限公司

代理机构：山东志诚工程咨询管理有限公司

地址：荣成经济开发区

地址：荣成市成山大道 78 号

邮编：

邮编：264300

联系人：樊晓琳

联系人：刘燕飞

电话：15562131847

电子邮件：

电话： 0631-7561710、18963187385

电子邮件： zczbgcb@163.com

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	名称：荣成宏通置业有限公司 地址：荣成经济开发区 联系人：樊晓琳 电话：15562131847
1.1.3	招标代理机构	名称：山东志诚工程咨询管理有限公司 地址：荣成市成山大道 80 号 联系人：刘燕飞 电话：0631-7561710
1.1.4	项目名称	新城一品小区 14#、16#住宅楼工程
1.1.5	建设地点	荣成市崂山街道
1.2.1	资金来源及比例	自筹资金 100%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	新城一品小区 14#、16#住宅楼工程施工及保修（详见工程量清单）
1.3.2	计划工期	计划工期：180 日历天； 实际开竣工日期由建设单位根据工程实际情况确定，中标单位应予遵守。
1.3.3	质量要求	达到合格标准
1.4.1	投标人资质条件、能力	一、投标企业资格要求 1、具有建筑工程施工总承包三级及以上资质；（网上审查） 2、具有安全生产许可证。（网上审查） 3、投标单位不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目的投标。 4、通过“全国法院失信被执行人名单公布及查询（ http://shixin.court.gov.cn/ ）”查询，投标单位及其法定代表人必须为非失信被执行人。

		<p>5、投标单位不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（查询网址http://www.gsxt.gov.cn/idex.html）。</p> <p>6、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体（详见“威海市联合惩戒措施清单”）</p> <p>二、项目负责人的基本要求</p> <p>1、要求承担本工程负责人具有建筑工程贰级及以上注册建造师执业资格；（网上审查）</p> <p>2、项目经理应具有安全生产考核合格证（B证）。</p> <p>3、项目经理未担任其他在建、预中标或中标工程的项目经理。</p> <p>4、通过“全国法院失信被执行人名单公布及查询（http://shixin.court.gov.cn/）”查询，项目经理必须为非失信被执行人。</p> <p>三、联合体投标要求</p> <p>本工程不接受联合体投标。</p> <p>四、要求投标单位信用等级为B级及以上</p> <p>投标单位应提供经中国人民银行省会(首府)城市中心支行以上分支机构备案的从事企业征信和信用评级等业务的社会信用服务机构出具的信用等级为B级及以上信用报告或信用记录。</p> <p>投标单位在使用信用服务机构出具信用报告时，应持信用报告和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》（扫描件）到荣成市社会信用中心（荣成市政务服务中心二楼202室，监督电话：7591611）审核，审核通过后在“信用报告概要”页面上加盖“荣成市荣诚资信评估有限公司”公章。</p> <p>未在荣成市社会信用中心备案、未加盖“荣成市荣诚资信评估有限公司”公章的信用报告将不予采信。</p> <p>业绩要求：无</p>
1.9.1	踏勘现场	<p><input checked="" type="checkbox"/> 不组织</p> <p><input type="checkbox"/> 组织，踏勘时间：</p> <p>踏勘集中地点：</p>
1.10.1	投标预备会	<p><input checked="" type="checkbox"/> 不召开</p> <p><input type="checkbox"/> 召开，召开时间：</p> <p>召开地点：</p>
1.10.2	投标人提出问题的截止时间	<p>请于投标截止时间前10日前通过CA锁从威海市建设工程招投标监管信息系统客户端进入，在招标答疑栏目里选定本工程提出问题。</p>
1.10.3	招标人书面澄清的时间	<p>投标截止日期15天前以补充通知的方式通知所有投标人</p>

1.11	偏离	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许
2.1	构成招标文件的其他材料	工程量清单
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间和方式	请于投标截止时间前 10 日前通过 CA 锁从威海市建设工程招投标监管信息系统客户端进入，在招标答疑栏目里选定本工程提出问题。
2.2.2	投标截止时间	2019 年 8 月 23 日 9 时 0 分 投标文件递交投标文件时，须提交以下资料审核，审核不合格者否决其投标。 1、经荣成市社会信用中心备案的 B 级及以上的信用报告； 2、荣成市公共资源交易网网上报名确认单； 注：注册建造师安全资格证（B 类）、建造师证、授权代表身份证等有效证件，要求开标日提供原件核验。
3.1.1	构成投标文件的其他材料	无
3.2.3	最高投标限价 (招标控制价)	8893454.10 元；高于控制价的其投标将被否决。
3.3.1	投标有效期	60 天
3.4.1	投标保证金	<input type="checkbox"/> 不要求递交投标保证金 <input checked="" type="checkbox"/> 要求递交投标保证金 账户名称：威海市公共资源交易中心荣成分中心 开户行：山东荣成农村商业银行股份有限公司营业部 帐号：2600 0406 8420 5000 0100 37 银行行号：402465310002 投标保证金的形式：网上银行、电汇、银行保函或保险保函（投标单位如用其他转帐形式影响到账时间的，由此引发的后果由投标单位自行承担） 一、如选择银行转账方式：须从投标单位的基本账户转入指定账户，逾期视为自动放弃本次投标。未从基本账户转入的保证金视为无投标资格，投标文件不予接受。 二、如选择银行保函方式： 须在开标前将银行保函交至威海市公共资源交易中心荣成分中心办理手续。要求银行保函由投标人开

		<p>立基本账户的银行针对本工程出具，有效期不少于投标有效期满后 30 天，投标文件中附银行保函复印件，开标现场携原件校验，否则其投标被否决。</p> <p>三、如选择保险保函方式：须在开标前到威海市公共资源交易中心荣成分中心办理使用手续。按照山东省住房和城乡建设厅、山东省发展和改革委员会、中国保险监督管理委员会山东监管局和中国保险监督管理委员会青岛监管局印发的《关于开展房屋建筑和市政工程施工投标保证金工作的意见（试行）》（鲁建管字〔2018〕11 号）文件要求，如选用保险保函的，且偿付能力充足率不低于 150%。保险机构开展投标保证金的保险条款应当经中国银行保险监督管理委员会批准或备案，通过山东省住房和城乡建设厅“山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台（http://221.214.94.41:81/xyzj/）”“全国公共资源交易平台（山东省）/山东省公共资源交易网（http://www.sdggzyjy.gov.cn）”，将保险机构单位信息、保险合同条款（范本）、保单（范本）、保函（范本）等向社会主动公开。</p> <p>投标人应选择符合上述要求的保险机构，且提供相关证明材料。投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。</p> <p>投标文件中需附：1）保险费汇款证明及有效发票；2）企业开户许可证；3）有效保函；4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5）保险机构通过上述网站公开信息的查询截图；6）保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设有服务机构营业执照。投标单位需携带原件校验（查询信息截图除外），且复印件必须与原件保持一致。</p> <p>注：1. 使用银行保函的投标单位须在开标前携带银行</p>
--	--	---

		<p>保函原件及银行投标（履约）保函签收回执单（一式四份，荣成市公共资源交易网下载中心下载）到威海市公共资源交易中心荣成分中心 411 室办理使用手续。</p> <p>2. 使用保险保函的投标单位须在开标前携带保险保函原件及复印件（盖公章）、开户许可证复印件、保险费的银行汇款单复印件、保险费发票原件到威海市公共资源交易中心荣成分中心 409 室办理使用手续。</p> <p>投标保证金的金额：壹拾柒万元整；</p>
3.5.2	近年财务状况要求	无要求
3.5.3	近年完成的类似项目要求	无要求
3.6.3	签字或盖章要求	招标文件中投标文件格式里涉及签章的，若无电子个人印章，可在书面文件上完成盖章或签字工作后，再进行扫描上传加盖电子章的 pdf 格式电子文件；
3.6.4	投标文件份数	<p>商务标：正本一份；副本一份（通过 CA 锁打印，带水印）</p> <p>技术标：二份（不分正副本）（通过 CA 锁打印，带水印）</p> <p>普通电子版投标文件一份（需包含投标文件，计价软件或导出的 excel 表格，需与投标文件中投标价格一致，否则取消中标资格。）</p> <p>按威海电子招标投标管理系统要求制作的电子版投标文件（ZTB 格式）服务器上传版一份。</p> <p>若投标单位中标需按规定份数提交投标文件存档</p>
3.6.5	装订要求	<p>1. 投标文件由商务标（含工程量清单报价表）和技术标组成。</p> <p>2、技术标其封面形式由招标单位给出, 投标单位依据所提供技术标封面复印, 其封面不得做任何标记。</p> <p>技术标的纸张大小为 A4, 打印时, 要通过投标工具箱软件生成, 按软件默认格式打印, 并带有水印和唯一编码。文件中不得出现任何有关投标单位名称的语句、词语, 或明显引导性语言; 不得做标记、暗号, 否则否决其投标。</p>

4.1.1	投标文件的密封和标记	<p>投标单位应将前附表第 3.6.4 项所述商务标、技术标、电子文件分别密封在三个内层包封内，并在内包封上右上角正确标明“商务标”、“技术标”或“电子文件”。然后再将“商务标”、“技术标”或“电子文件”密封在一个外层包封中。</p> <p>内层包封骑缝处应有骑缝印章，骑缝印章包括投标单位公章和法定代表人印章，外包封不得盖章。</p> <p>内层包封应写明：</p> <p>招标人名称：</p> <p>招标人地址：</p> <p>投标单位名称：</p> <p>地址：</p> <p>邮政编码：</p> <p>项目名称：</p> <p>投标文件在 2019 年 8 月 23 日 9 时 0 分 前不得开启。</p> <p>外层包封应写明：</p> <p>招标人名称：</p> <p>招标人地址：</p> <p>招标编号：</p> <p>项目名称：</p> <p>投标文件在 2019 年 8 月 23 日 9 时 0 分 前不得开启。</p> <p>2. 如果没有按上述规定密封或未按上述规定加写标记，投标文件将被拒收。</p>
4.2.2	递交投标文件地点	<p>威海市公共资源交易中心荣成分中心第 <u>六</u> 开标室</p> <p>地址：荣成市河阳东路 81 号，荣成经济技术开发区热电厂东 200 米路南</p>
4.2.3	是否退还投标文件	<p><input checked="" type="checkbox"/> 否</p> <p><input type="checkbox"/> 是</p>
5.1	开标时间和地点	<p>开标时间：同投标截止时间</p> <p>开标地点：威海市公共资源交易中心荣成分中心第<u>六</u>开标室</p> <p>地址：荣成市河阳东路 81 号，荣成经济技术开发区</p>

		区热电厂东 200 米路南 开标时授权代表本人持身份证到场。
5.2	开标程序	密封情况检查：由投标人或其推选的代表检查投标文件密封情况 开标顺序：由投标单位签到顺序确定开标顺序
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：评标专家 7 人。（技术标 4 人，商务标 3 人） 评标专家确定方式：通过山东省公共资源评标专家抽取系统从山东省公共资源评标专家库中抽取。 注：评标委员会所有成员不得被威海市各职能部门列为严重失信主体
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，推荐的中标候选人：
7.2	中标候选人公示媒介	中国招标投标公共服务平台、山东省建筑市场监管与诚信一体化平台网、威海市住房和城乡建设局网、威海市公共资源网、荣成市公共资源交易网
7.4.1	履约担保	无
9	需要补充的其他内容 1、潜在投标人如要查看招标文件的澄清与修改或对招标文件提出异议，需通过威海市建设工程招投标监管信息系统的招标答疑栏目进行，招标人不再通知，如有疑问可随时与招标人或招标代理机构联系。 2、查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注“威海市住房和城乡建设局”网站招标公告栏中的“招标答疑个数”栏，并通过 CA 锁从威海市建设工程招投标监管信息系统客户端进入，在招标答疑栏目里选定本工程查看详细内容。 3、投标人开标时提供基本开户账户和投标保证金银行汇款凭证复印件一份；并在投标文件中同时附加基本开户账户和投标保证金银行汇款凭证复印件。 4、付款方式：本工程无预付款，工程竣工验收合格并结算完毕后前 6 年每年年底付工程结算价款的 10%；之后两年每年年底付结算价款的 20%。	
10	电子招标投标	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 （一）电子投标文件制作须知： 1.投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，

		<p>系统才会自动检测软件是否为最新版本)。</p> <p>2.电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztb 版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项必须上传加盖电子签章的 pdf 文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传加盖电子签章的 pdf 文档。</p> <p>3、注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过 qdz 格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 pdf 加盖电子签章，上传至商务标的“补充附件”一项中。</p> <p>2、投标报价清单信息应以 qdz 文件形式导入，其中 qdz 文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与 qdz 内容保持一致。</p> <p>3、投标文件编制工具根据“投标报价”栏目，自动生成投标函，投标人可根据实际情况修改其内容，确认无误后，在投标函业务中加盖法定代表人或其授权的代理人电子签章。</p> <p>4、电子签章是通过 CA 数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。</p> <p>5、投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztb 电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。</p> <p>6、投标人应在电子投标文件编制完成定稿并加盖电子签章后，通过投标文件编制工具进行打印纸质投标文件（带水印编码），打印之后再修改投标文件内容，需撤销签章，修改后的文件水印编号将发生变化，需重新打印纸质投标文件。纸质投标文件应用不褪色的纸张书写或打印。投标人打印完毕后，应对照纸质投标文件里水印编码和定稿的电子投标文件编码是否一致。编码不一致的将按无效投标文件处理，否决其投标。</p> <p>7、电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏</p>
--	--	---

		<p>的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必控制在 200M 以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传））</p> <p>（二）投标人网上电子开标须知：</p> <p>1. 投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA 数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及 CA 数字证书驱动不识别或解密使用的 CA 数字证书与加密的 CA 数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。</p> <p>模拟开标使用步骤：使用 CA 数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。</p> <p>2. 投标人必须于开标当天，于投标截止时间前携带加密本项目电子投标文件的 CA 数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑，到威海市公共资源交易中心荣成分中心开标室按时参加开标会议，否则视为投标人自动弃标。</p> <p>招标人、招标代理和公共资源交易中心不提供联网服务，投标人应自行解决电脑联网问题。记住登录系统的两个密码：CA 数字证书绑定密码与 CA 数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。</p> <p>注：CA 数字证书绑定密码，即该 CA 数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA 数字证书设备密码，即锁本身的 pin 码。</p> <p>3. 电脑软硬件配置要求：</p> <p>（1）操作系统：win7 及以上；</p> <p>（2）浏览器：ie9 及以上，搜狗浏览器、360 浏览器、QQ 浏览器等兼容 ie 模式的浏览器，但要保证 ie 浏览器是 ie9 及以上；</p> <p>（3）系统软件：CA 数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。</p> <p>4. 投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用 CA 数字证书进行操作，不要随意插拔 CA 数字证书，建议至少提前 30 分钟登录系统。</p> <p>登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA 登录-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。</p> <p>开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。</p> <p>5. （1）在线签到：投标截止时间前 1 小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。</p>
--	--	---

		<p>(2) 在线解密投标文件：代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。</p> <p>注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。</p> <p>(3) 确认开标记录表：代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、项目负责人等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。</p> <p>6. 评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。</p> <p>7. 电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：</p> <p>(1) 电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；</p> <p>(2) 同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；</p> <p>(3) 未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的 CA 数字证书与加密上传电子投标文件的 CA 数字证书不一致导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；</p> <p>(4) 电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的，或者未在投标截止时间前在线签到的；</p> <p>(5) 电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；</p> <p>(6) 纸质投标文件的水印编码与递交至服务器的电子投标文件编码不一致的；</p> <p>(7) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。</p> <p>8. 电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：</p> <p>(1) 不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的；</p> <p>(2) 不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；</p> <p>(3) 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；</p> <p>(4) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。</p> <p>9. 电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。</p> <p>10. 在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交</p>
--	--	--

	<p>易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以采用纸质形式进行开评标，也可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。</p> <p>请投标人严格遵照以上要求，如有问题请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：0631-5819292。</p> <p>（三）开标会程序：</p> <p>开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：</p> <p>开标前准备：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到； 2. 代理机构填写开标准备表内容。 <p>开标现场：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 代理机构接收纸质投标文件（若招标文件要求提供纸质投标文件）； 2. 代理机构主持开标会，宣布开标； 3. 代理机构通过系统查看投标人签到情况； 4. 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件； 5. 代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容，包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名等； 6. 系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避； 7. 评标委员会对投标人进行初步审查； 8. 评标委员会对投标人进行资格审查； 9. 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标； 10. 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。 <p>投标单位制作的电子投标文件经电子辅助评标系统审查两家或两家以上投标企业制作的电子标书里的 cpuid、硬盘序列号及网卡 MAC 地址三项编码相同，则视为投标人相互串通投标。</p>
<p>注：如投标文件正本所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。</p>	
<p>本项目资格审查中未被威海市各职能部门列为严重失信主体查询，由招标代理机构外网查询（详见“威海市联合惩戒措施清单”）</p> <p>《威海市联合惩戒措施清单》</p>	

限制参与政府投资项目招标投标或在招标投标中给予相应扣分	1. 失信被执行人 2. 严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体 3. 农产品生产和农业投入品经营领域存在严重失信行为的企业及其有关人员 4. 环境保护领域存在严重失信行为的生产经营单位及其有关人员 5. 吊销营业执照、列入经营异常名录或严重违法失信企业及其有关人员 6. 严重质量违法失信行为当事人 7. 安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员 8. 存在严重失信行为的食物（含食品添加剂）、药品、化妆品、医疗器械生产经营者 9. 重大税收违法案件当事人 10. 海关失信企业及其有关人员 11. 涉金融严重失信人名单的当事人 12. 在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员 13. 违法失信上市公司相关责任主体 14. 统计上严重失信企业及其有关人员	发展改革、财政、住房城乡建设等管理部门
	15. 房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员 16. 电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体 17. 运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员 18. 电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员 19. 电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员 20. 保险领域违法失信相关责任主体 21. 重大交通违法违章相关责任主体 22. 劳动保障领域严重失信主体 23. 社会保障领域严重失信主体 24. 海洋渔业领域严重失信主体 25. 住房城乡建设领域严重失信主体 26. 旅游领域严重失信主体 27. 价格领域严重失信主体 28. 纳税信用评价为D级的纳税人 29. 消防领域严重违法失信相关责任主体 30. 盐行业生产经营严重失信者	
	31. 石油天然气行业严重违法失信主体 32. 对外经济合作领域严重失信主体 33. 国内贸易流通领域严重违法失信主体 34. 严重拖欠农民工工资用人单位及其有关人员 35. 家政服务领域相关失信责任主体 36. 公共资源交易领域严重失信主体 37. 出入境检验检疫严重失信企业 38. 城市管理违法建设失信主体	

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项

目已具备招标条件，现对本项目施工进行公开招标，选定一家施工单位负责该项目施工。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

(1) 资质条件：见投标人须知前附表；

(2) 项目经理资格：见投标人须知前附表；

(3) 财务要求：见投标人须知前附表；

(4) 业绩要求：见投标人须知前附表；

(5) 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

(3) 为本招标项目的监理人；

(4) 为本招标项目的代建人；

(5) 为本招标项目提供招标代理服务的；

(6) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9) 被责令停业的；

(10) 被暂停或取消投标资格的；

(11) 财产被接管或冻结的；

(12) 在最近三年内有行贿犯罪记录。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。不管投标结果如何，招标代理机构对上述费用不负任何责任，所有投标资料均不退回。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

本项目不组织踏勘现场。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单；
- (6) 图纸；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 投标文件格式；
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式通过 CA 锁从威海市建设工程招投标监管信息系统客户端发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足 15 天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 鉴于电子招投标平台网上报名情况的查看环节，只显示有效投标数量是否满足法定招标要求，隐藏潜在投标企业信息。潜在投标人如要查看招标文件的澄清与修改，或对招标文件提出异议，需通过威海市建设工程招投标监管信息系统的招标答疑栏目进行，招标人不再另行通知，如有疑问可随时与招标代理机构联系。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通过 CA 锁从威海市建设工程招投标监管信息系统客户端发给所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.3.3 鉴于电子招投标平台网上报名情况的查看环节，只显示有效投标数量是否满足法定招标要求，隐藏潜在投标企业信息。潜在投标人如要查看招标文件的澄清与修改，或对招标文件提出异议，需通过威海市建设工程招投标监管信息系统的招标答疑栏目进行，招标人不再另行通知，如有疑问可随时与招标代理机构联系。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

- (1) 投标函及投标函附录；
- (2) 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
- (3) 投标保证金；
- (4) 已标价工程量清单；
- (5) 施工组织设计；
- (6) 项目管理机构；
- (7) 资格审查资料；
- (8) 投标人信用承诺书；
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.4 本项目招标代理费及清单编制费由中标单位支付，请各投标单位在报价时综合考虑。该费用由中标单位在领取中标通知书时向招标公司缴纳。

3.2.5 各投标单位严禁不平衡报价，开标过程中，经评标委员会评审为不平衡报价且无法进行合理澄清的，将否决其投标；若日后经建设方或审核方发现，建设方或审核方有权依据所有有效竞标企业的最低报价，并参照消耗量定额调整进入结算单价。若各投标单位均采用不平衡报价的，建设方或审核方有权要求投标单位按照消耗量定额及现行的配套文件等规定重新组价，并经招标人、监理单位确认后进入结算单价。

3.2.6 若中标单位投标总价与综合单价合价不一致，以总价不变的原则，招标人有权合理修正综合单价。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 60 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.4.5 投标人在投标文件中附加基本开户账户和投标保证金缴纳复印件。

3.5 资格审查资料

3.5.1 应第八章投标文件中要求提供的材料复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”具体要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书或合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件，具体要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应用不褪色的材料打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4 投标文件份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

投标文件的密封和标记要求详见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.6.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人

提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席，否则，其投标文件将被否决。

5.2 开标程序

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

开标前准备：

1. 开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；
2. 代理机构填写开标准备表内容。

开标现场：

1. 代理机构接收纸质投标文件（若招标文件要求提供纸质投标文件）；
2. 代理机构主持开标会，宣布开标；
3. 代理机构通过系统查看投标人签到情况；
4. 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；
5. 代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容，包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名等；
6. 系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；
7. 评标委员会对投标人进行初步审查；
8. 评标委员会对投标人进行资格审查；
9. 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；
10. 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

5.3 否决投标条件

5.3.1 达到法律法规规定的否决投标条件的以及投标文件有下列情况之一者将否决其投标：

- (1) 投标单位法定代表人或委托代理人均未参加开标会议的将否决其投标。
- (2) 未加盖投标单位公章、未经法定代表人或委托代理人签署和未加盖法定代表人（或委托代理人）印鉴；
- (3) 内容不全或字迹模糊、辨认不清；
- (4) 投标截止时间以后送达的招标文件；
- (5) 投标文件中提交的资料不真实的，有弄虚作假情况的。

5.3.2 投标人或其投标文件有下列情形之一的，其否决其投标：

- (一) 有串通投标或弄虚作假或其他违法行为的，详下：
 - (1) 不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

- (2) 不同投标人的投标文件错漏之处一致的；
- (3) 不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；
- (4) 不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；
- (5) 不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；
- (6) 不同投标人的投标文件相互混装的；
- (7) 不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的；
- (8) 不同投标人委托同一人投标的；
- (9) 不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函的反担保的；
- (10) 不同投标人聘请同一个人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外；
- (11) 评标委员会认定的其他串通投标情形。

(二) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

(三) 在形式评审、资格评审（适用于未进行资格预审的）、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

(四) 当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，其在投标文件中更新的资料，未能通过资格评审的（适用于已进行资格预审的）。

(五) 在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。

(六) 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

(七) 不响应招标文件要求的否决其投标。

5.4 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 投标人或投标人主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
- (5) 与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

按投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保

本项目不要求提供履约担保。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅自离职，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离职，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10. 电子招标投标

本项目采用电子招标投标。

第三章 评标办法（综合评估法）

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，综合得分高者中标。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。经评标委员会成员表决确定为恶意报价或串通报价的，将取消其投标资格。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 评审构成与评审标准

2.2.1 评审标准

（1）施工组织设计评审标准：见评标办法前附表；

（2）项目管理机构评审标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评审标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评审标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第 3.5.1 项至第 3.5.4 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标，其投标作否决投标处理：

- (1) 第二章“投标人须知”第 1.4.2 项、第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；
- (2) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- (3) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

- (1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

投标报价评标基准价计算方法：

评标基准价 $C=A \times K1 \times Q1 + B \times K2 \times Q2$

A：投标价算术平均值。（此处与系统生成不同，以此为准）

当 n （有效投标人个数，以下相同） <7 时， A =所有投标报价的算术平均值；

当 $7 \leq n < 10$ 时， A =所有投标报价中去掉 1 个最高价的算术平均值；

当 $n \geq 10$ 时， A =所有投标报价中去掉 2 个最高价的算术平均值。

B：招标控制价。

K：下浮系数；

K1 的取值范围为 97.2%、97.4%、97.6%、97.8%、98%；

K2 的取值为 98%；

Q：权重比例 $Q1+Q2=100\%$ ；

Q1 的取值范围为 41%、42%、43%、44%、45%

（Q1、Q2 取值均应 $\geq 30\%$ 。）

K1、Q1 系数取值由系统随机分配一名投标人抽取。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 技术标评委打分计算方法为：所有评委得分去掉一个最高分的算术平均值即为该投标人的技术得分。

3.2.4 投标人得分=评标委员会按照 2.2.4 评分细则评审的得分。

3.2.5 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或投标报价低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，否决投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确

的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按照满足招标文件实质性要求且每标段综合得分最高者确定中标人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第一节 合同协议书

承包人（全称）：

一、工程概况

6. 工程承包范围:

工程施工及保修

计划开工日期: 年 月 日。

计划竣工日期: 年 月 日。

工期总日历天数：180 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期

天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 国家验收规范合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：人民币（大写）（¥ 元）；

其中：

- (1) 安全文明施工费: 人民币 (大写) _____ (¥ _____ 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）_____（¥_____元）；

(3) 专业工程暂估价金额：人民币（大写）_____（¥_____元）；

(4) 暂列金额：人民币（大写）_____（¥_____元）。

2. 合同价格形式：___固定单价方式___。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在_____双方协商确认地点_____签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自_____签字盖印之日起_____生效。

十三、合同份数

本合同一式_____份，均具有同等法律效力，发包人执_____份，承包人执_____份。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

组织机构代码：_____

组织机构代码：_____

地 址：_____

地 址：_____

邮政编码：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

电 话：_____

传 真：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

开户银行：_____

账 号：_____

账 号：_____

第二节 通用合同条款

详见（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）

第三节 专用条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分；合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，且已经过合同当事人签字或盖章。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.2.5 设计人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：_____。

1.1.3.9 永久占地包括：_____。

1.1.3.10 临时占地包括：_____。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《山东省建筑安全生产管理规定》、荣政办发【2016】47号文等及相关法律、法规、规定。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：国家现行标准、规范；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，使用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，使用山东省标准、规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：发包人不负责向承包人提供各类标准、规范，由承包人自行解决。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：由发包人委托设计单位提出标准及规范，经工程师确认后执行。现行的国家、行业及地方有关标准、规范，与发包人 or 设计技术条款要求不一致时，采用较严格标准，合同价款和工期视为已包括执行较严格标准所需之全部费用和工期。

1.4.4 若现行标准、规范不能完全满足本工程施工需要，发包人将参照近期同类项目制定标准、规范，或将由发包人组织专家论证制定标准、规范报政府有关部门批准后执行。承包人须承担由此导致的一切风险和费用损失。

1.4.5 当合同期内发生相关标准、规范变更或修改的，按国家有关规定执行。

1.4.6 本工程所说明的工程规范亦包括设计说明、施工说明及做法说明和要求等。

1.4.7 本工程所说明的工程适用的法律、标准与规范按政府颁布的最新文件和最新规定执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(1) 合同协议书；(2) 中标通知书；(3) 投标函及投标函附录；(4) 承诺书；(5) 专用合同条款；(6) 通用合同条款；(7) 技术标准和要求；(8) 图纸；(9) 已标价工程量清单；(10) 在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、设计变更及经济签证等资料，同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：发包人于合同签订之日起7日内向承包人提供工程施工图纸；

发包人向承包人提供图纸的数量：2套蓝图，1套电子版图纸；

发包人向承包人提供图纸的内容：承包范围内的全部内容。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：工程需要的施工组织设计及相关文件，相关部门要求提供的其它文件。

承包人提供的文件的期限为：根据需要的合理期限内。

承包人提供的文件的数量为：根据各种文件需要的合理份数。

承包人提供的文件的形式为：书面文件加电子文档。

发包人审批承包人文件的期限：发包人于1周内审批完承包人提供的文件，如有特殊情况顺延。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：现场办公室需存放图纸，供发包人、监理、承包人使用。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：

发包人指定的接收人为： 。

承包人接收文件的地点： ；

承包人指定的接收人为： 。

监理人接收文件的地点： ；

监理人指定的接收人为： 。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

承包人不得将用于本工程的材料设备等私自运出。由承包人按发包人要求负责取得出入施工场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建的临时道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 施工出入口为场外交通和场内交通的边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 发包人不再对施工场地进行修整，承包人对场地的自行踏勘视为其已了解并接受施工场地现状，若需修整，由承包人自行解决，费用自理，工期不予补偿。

施工场地与公共道路的通道视为已开通，若承包人认为需增加设施，则由承包人自行解决，费用自行承担，工期不予补偿。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按结算条款约定计算规则调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：实际工程量与招标清单工程量偏差

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名： ；

身份证号： ；

职 务： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理签认现场经济技术签证，审核工程进度报表。

发包人代表的任何批准、校核、证明、同意、检查、检验、指示、通知、建议、要求、试验或类似行动（包括未表示不批准），不应解除承包人根据合同规定应承担的任何义务和责任，包括对错误、遗漏、误差和未履行的义务和责任。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：**投标单位中标后发包人即可移交施工现场。**

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人负责协调水、电、电讯线路
的接入，由承包人按开工需要接至施工场地，费用由承包人承担。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：不提供。

发包人是否提供支付担保：不提供。

发包人提供支付担保的形式： 无 。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(5) 承包人提交的竣工资料的内容: 竣工图及完整的档案资料, 满足城建档案部门对竣工资料的要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：**完整竣工图及竣工资料2套。**

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：承包人应在竣工验收之日起 30 日内将完整的档案资料移交城建档案馆及发包人。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面资料。

(6) 承包人应履行的其他义务：包括项目负责人要求提供的一切与工程有关的技术资料及其他资料。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理:

姓 名: _____;

身份证号: _____ ;

建造师执业资格等级：_____；

建造师注册证书号：_____；

建造师执业印章号：_____；

安全生产考核合格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理按发包人认可的施工组织设计(施工方案)和监理工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与监理工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师关交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月在现场不得低于 26 天。不得承接其他工程。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以1万元罚款，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次罚款 2000 元。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人未经发包人同意更换项目经理，承包人应按项目经理 5000 元 /人支付违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：罚款 5 万元。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后 7 日内。

承包人应按投标书所报名单委派项目经理及各岗位管理人员，并保持其岗位的相对稳定。未经发包人同意，严禁随意更换。确需更换的，须向发包人提出书面申请，陈述更换理由。更换人员资质条件必须高于或等同于被换人员的资质条件，按程序逐级上报发包人审批。如果监理工程师或发包人认为已委派的项目经理或岗位人员的工作能力或业务水平不称职，不能胜任本职工作，或不能认真履行合同，有权提出限期更换人员，更换人员的资质条件必须高于或等同于合同要求的资质条件。

承包人未经发包人同意更换项目经理或其他岗位人员，承包人应按项目经理或技术负

责人 5000 元 /人、其他岗位人员 2000 元 /人的标准向发包人支付违约金。施工现场各阶段具体施工人员的数量，未按招标文件要求配备的，承包人必须按 1000 元/人•天的标准向发包方支付违约金。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每人次罚款 1 万元。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：向项目经理请假，报总监理工程师请假。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每人罚款 2000 元。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次罚款 1000 元。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不得分包

主体结构、关键性工作的范围：_____。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：_____。

其他关于分包的约定：_____。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：_____。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自承包人进驻工地时间开始。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：否

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程施工及保修阶段监理，监理工作内容执行建设工程监理现行规范中关于质量控制、进度控制、造价控制、安全生产监督管理、信息管理、组织协调等方面的内容。包含现场所有签证、进度款支付前形象进度的确认。具体见监理合同。

关于监理人的监理权限：

(1) 施工图组织设计、施工方案的批准；

(2) 设计变更、工程变更的签署；

(3) 对发包人与承包人的索赔与反索赔事宜做出决定；

(4) 进度款支付前形象进度的确认；

(5) 工程中间验收和隐蔽工程验收；

(6) 工程竣工验收及验收证书的签署；

(7) 整个施工过程中工程质量、工程进度的监理；

(8) 与相关部门的组织协调工作。

监理工程师在行使上述权利或本工程监理合同职权范围内的职权时，承包人均应视为已经取得发包人的同意，不得拒绝执行。

需要取得发包人批准才能行使的职权包括：工程开工令、工程停工令、暂停令的发布，工程延期、工程变更的审批，工程内容的增减等。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：见监理合同。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：_____；

职 务：_____；

监理工程师执业资格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

关于监理人的其他约定：_____。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1) _____；

(2) _____；

(3) _____。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构

鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

对于合同中可能出现的新材料、新技术或新工艺，合同文件可能只对其施工技术或验收标准做出约定，或者合同中 对某类材料、技术、工艺未约定制造的标准或实施的方法，在发包人认为必要的时候，承包人应按发包人的要求提出施工工艺以及发包人认为必要的任何资料 and 文件，并在取得发包人的批准后执行。如承包人不能一次性通过竣工验收并达到本合同约定的质量等级，则承包人向发包人支付质量违约金额为承包人合同总价的2%，且进行返工直至验收合格，如此耽误的工期发包人不予延长；质量违约金额可以由承包人向发包人支付或由发包人直接从承包人任何应得的款项中除。承包人按本款约定支付质量违约金，并不减少或免除承包人本合同项下的义务。

如果承包人支付给发包人的质量违约金总额不足以弥补因承包人质量违约给发包人造成的损失，承包人应另行向发包人支付赔偿金。承包人知晓本工程的质量违约将会给发包人带来非常严重的违约责任和经济损失。

施工过程中如果发包人确认施工质量已无法最终满足合同要求，发包人有权单方解除施工承包合同。合同解除并不影响承包人承担违约责任。

关于工程奖项的约定：_____ / _____。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程具备隐蔽条件或达到国家、山东省及威海市相关法律、法规、规章和规范性文件规定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前 48 小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

(1) 承包人应严格按照《山东省建筑安全生产管理规定》、《环境保护法》等文件要求，保证施工现场安全生产文明施工，并达到市级安全文明工地标准要求。

(2) 承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。发包人不承担承包人单位人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

(3) 工程施工中, 承包方必须遵守安全生产的有关规定, 采取必要的安全防护措施, 杜绝安全质量事故的发生, 如施工过程中确实存在重大安全隐患, 应及时书面报告发包方, 在排除后方可施工。如现场发生重大安全、质量事故, 承包人应采取措施, 负责自费保护好事故现场。

(4) 在施工现场设置施工围挡和警示标志, 做好安全施工工作。按标准设置围挡, 要整齐牢固、美观整洁, 宣传内容齐全; 标志标牌符合要求, 指定安全责任人, 确保安全生产; 施工人员要按要求挂牌上岗, 安全帽要设置统一标识。如达不到规定要求的, 除按发包人的要求整改达标外, 发包人有权扣除相应违约金。

(5) 承包人应从施工现场清除并运出承包装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施, 并保持整个现场及工程整洁, 达到监理工程师及发包人认为合格的使用状态。由于承包人未及时清理而发生的罚款、赔偿、纠纷等责任和费用应由承包人承担, 发包人可从承包人的任何款项中扣除。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定: 按照工程所在地行政主管部门规定执行。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定: 按照工程所在地行政主管部门规定执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求: 承包人应按通用条款要求做好文明施工工作。宣传内容齐全, 制定防尘降噪措施, 如达不到规定要求的, 除按发包人的要求整改达标外, 发包人有权扣除相应违约金。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定: 已包含在合同价款内, 按工程进度款支付比例支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容: 承包人应在合同生效后向发包人提交一份适合于整个工程的施工组织设计(含主要工序的施工方案)供发包人批准。该施工组织设计不应低于随投标文件提交的施工组织设计内所说明的所有工程内容和承诺, 而是对其的进一步细化及优化。在施工过程中, 发包人有权要求承包人随时提交发包人认为必要的关于施工组织设计的任何说明或文件, 承包人应按要求提供。

承包人应按照经发包人批准的上述施工组织设计进行施工。但在任何情况下, 发包人对

上述任何施工组织设计的批准不应减轻或免除承包人对其应负的责任。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：**承包人应在图纸会审后5天内将施工组织设计和进度计划按发包人同意的格式和详细程度提报给发包人和监理工程师各一份，以获取发包人的批准。同时，还应以书面形式提交一份为保证该进度计划而拟采用的方法和安排的说明，此工程进度计划不对报价文件做实质性变动，而是对其的进一步细化。**

为保证工程按期竣工，当工程的实际进度与已经批准的进度计划不符时，承包人应根据发包人的要求修订原进度计划。同时，承包人要有必要和适当的措施来保证工程按照批准的进度计划或修订的进度计划进行。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：**发包人和监理工程师收到后 7 天内应予以确认或提出修改意见。**

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：**发包人和监理工程师收到后 7 天内应予以确认或提出修改意见。**

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：**开工前 7 日内。**

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：**开工前 7 日内。**

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：**开工前 7 日内。**

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 **90** 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：**开工前。**

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：**延期开工和工期顺延的请求必须经发包人书面批复后生效。承包人不能因工期延长的申请未得到批准而暂停、拖延、放缓或停止**

施工。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

承包人保证按批准的计划进度进行施工，若监理工程师发现实际进度与计划进度不符时，或认为本合同工程的进度过慢，可要求承包人增加人员和机械设备，或通知承包人采取必要的措施，以确保工程在合同规定的时期内完成，承包人不得无故拒绝，也无权要求为了采取这些措施而支付任何附加费用。

如果在接到监理工程师通知后 3 天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按照规定的工期完成合同工程，则必须向发包人支付按合同总价的千分之一计算的金额作为赔偿金。时间自在接到监理工程师通知后 3 天起到工程施工工期止，按天计算。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中扣除此偿金，但不排除其他扣款方法。扣除赔偿金，并不解除合同规定的承包人对完成本工程的义务和责任。同时发包人有权安排其它承包人承担全部剩余工程。

如果承包人中间节点工期延误，但经承包人努力，总工期按期完工的，并且不影响专业分包工程和独立工程的施工时间，承包人所支付的节点工期违约金应予返还。

如果承包人支付给发包人的误期违约金总额不足以弥补因承包人误期竣工给发包人造成的损失，并且该损失是任何有经验承包人在订立合同时预见到或应当预见到的，承包人应另行向发包人支付赔偿金。赔偿金的数额以补足误期违约金与上述损失间的不足部分为限。承包人应当充分了解，发包人已就本工程竣工交付与有关第三方达成了相关协议，因此本工程的误期竣工将会给发包人带来非常严重的违约责任和经济损失。

承包人工期延误时如果发包人确认工期已无法最终满足甲方要求，发包人有权单方解除施工承包合同。合同解除并不影响承包人承担违约责任。

如达不到约定质量标准，承包人应采取返工、修理等补救措施使工程质量达到约定的质量标准，并承担所支付的一切费用。因此给发包人造成相应损失由承包人承担，返工期间工期不予顺延，并赔偿发包人的合理损失。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价格的 10% 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：∟。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) /;

(2) /;

(3) /。

7.8 暂停施工

考虑到项目的整体计划，发包人可以随时要求承包人暂停进行部分或全部工程。在工程部分或全部暂停期间，承包人应保护、照管及保障该部分或全部工程免遭任何侵蚀、损失或损害。如承包人未采用有效措施，承包人应承担因未履行合同义务而给部分或全部工程造成的损失。如果在发包人发出部分或全部工程暂停指令之前，承包人已经订购了有关工程设备或材料，并且工程暂停已经超过28天，承包人有权得到的付款应为该工程设备或材料在停工日期前订购上述材料设备而发生的费用。但以下列条件为前提：

(1) 承包人根据发包人的指令已将该工程设备或材料标记为发包人的财产；

(2) 暂时停工不是由于承包人原因造成的；

(3) 如果承包人要求，发包人应随后接管该工程设备或材料。

一旦双方对于窝工损失发生争议，则承包人应当证明其采取了所有可能采取的合理措施以避免损失扩大，并应当提供书面的记录或文件予以佐证。

暂停后复工：

在收到发包人发出的继续施工的许可或指示（该许可和指示已经事先得到发包人的批准）后，承包人应与发包人一起检查受到暂停影响的工程以及工程设备和材料。承包人应修复在暂停期间发生在工程中的任何侵蚀、缺陷或损失。如果此类暂停不是由于承包人的某种违约或过失造成，则修复费用由发包人承担；如果此类暂停是由于承包人的某种违约或过失造成，或（无论由于何种原因造成）承包人未能执行发包人的指示履行适当保护和照管责任，则修复费用由承包人承担。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励： ____/。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：承包人。

8.4.2 关于材料的采购及使用约定：

①承包人应在装饰装修材料进场 30 日前，其他材料进场 7 日前向发包人书面递交材料品牌、质量证明及样品，发包人和监理人 10 日内签认；发包人和监理人未签认的材料，

承包人不得使用。

②所有材料批量进场时须按规范规定进行见证取样检验，并经发包人验收，未经发包人验收或验收不合格的材料，承包人不得使用，如果承包人私自使用，发包人有权要求承包人无偿拆除并重新施工；所有材料进场检验的费用均由承包人负责。

③合同价格还应包含材料检验、检测费用。

④图纸范围以内(除材料暂估单价表外)的其他材料价格乙方应自行考虑材料涨价、保管、运输等一切风险，风险考虑时间为施工期间。乙购材料，必须满足设计要求、规范要求及当地质量监督部门的有关规定。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：根据实际情况确定。包括但不限于在合同中列明的以及虽然合同中没有列明，但合同中对其质量标准、性能、规格、档次、厂家或品牌有要求或约定的材料和工程设备，承包人应加工定货时至少提前 56 天，向发包人提交样品并附上任何必要的说明书、证书、出厂报告、性能介绍、使用说明等相关资料，以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合发包人的要求。除非合同中另有约定，承包人在报送任何样品时应按发包人同意的格式填写并递交样品报送单。

发包人在收到样品后7天内就此样品给出书面批复，通知承包人他对此样品所做出的决定或指示。承包人应根据发包人的书面批复和指示相应地进行下一步工作。如果发包人未能在承包人报送样品后14天内给出书面批复，承包人应就此通知发包人尽快批复。如果发包人在收到此类通知后7天内仍未对样品进行批复，则视为发包人已经批准。

得到批准后的样品按发包人要求的数量进行封样后由各方负责存放。但承包人应为保存样品提供适当和固定的场所并保持。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

1、关于承包人提供的施工设备的约定：

承包人应严格按招标文件要求的机械设备按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换，否则将视为承包人违约。为保证施工正常进展，承包人进场施工后，发包人和监理工程师将根据承包人提交的施工组织设计安排，检查其施工设备的到位情况。承包人进场的机械、试验设备必须与招标文件所列的机械表一一对应，任何的更改和替换承包人必须出

示足够的证明，证明其替换的人员或设备更优越，并须得到发包人的批准。否则属于承包人违约，承包人应按下列标准向发包人支付违约赔偿金，且此项违约赔偿金的支付并不意味免除承包人的任何责任及义务。

主要机械设备未能按工程计划及时到场，或到场设备不能正常运转，承包人应按2000元/天·台（套）标准向发包人支付违约赔偿金，承包人设备未经监理工程师或发包人同意擅自撤离施工现场，发包人将视情节轻重处以1万元—5万元违约金。

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担，已包含在工程量清单报价中。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行

施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：工程变更仅指设计修改通知、修改图或图纸会审记录（须经设计单位及发包人盖章确认）以及现场签证（须经发包人和监理工程师签字盖章），除此以外的任何形式等均不作为工程变更的依据。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：/。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

本合同采用固定综合单价合同，工程量按实调整。按照实际发生的工程量和该工程量清单中承包人所填写的固定单价进行结算和支付。

风险范围以外合同价款调整方法：

（1）本合同采用工程量清单的综合单价计价方式，结算时按现场实际计算工程量，调整总价。在建设过程中如发生市场物价浮动和政策性调价，综合单价按清单计价规范调整。

（2）清单中已有适用于变更工程的价格，按清单已有的价格变更清单价款；

（3）清单中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更清单价款；

(4) 结算时清单中没有适用或类似于变更工程的价格，按照2003版《山东省市政工程消耗量定额》及相关规定执行，结算价乘以下浮系数执行，下浮8%。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：一周内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：一周内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：∕。

10.7 暂估价

暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第 2 种方式确定。

第 1 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

(1) 承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前 14 天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后 7 天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

(2) 承包人应当根据施工进度计划，提前 14 天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后 7 天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照规定参加评标；

(3) 承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前 7 天将确定的中标候选人或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后 3 天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第 2 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前 14 天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后 7 天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第 1

种方式确定：

第 1 种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

(1) 承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前 28 天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后 3 天内报送发包人，发包人应当在收到申请后 14 天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

(2) 发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人；

(3) 承包人应当在签订暂估价合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第 2 种方式：承包人按照第 10.7.1 项（依法必须招标的暂估价项目）约定的第 1 种方式确定暂估价项目。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：_____。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：执行工程量清单计价规范。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：在建设过程中发生的物价波动和政策性调价。

风险费用的计算方法：

不调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：经发包人确认的

(1) 设计变更。

(2) 现场签证。

(3) 计日工：结算时除计取税金外，不再计取其他任何费用。

① 如果发包人认为必要时，可发出指令，规定以计日工的形式实施变更工作；

② 如果承包人认为相关变更工作不适宜按照变更计价方法计价，要求按计日工的方式计价，承包人应当在执行有关工作前不少于3天的时间向发包人提交，发包人应当在2天内予以答复（是否按计日工的方式计价，由发包人根据现场实际情况确定）；

③ 对此类变更工作，已标价的计日工项目清单中已有相应的人工、材料和机械价格，按照已有的执行；如果没有，由承包人提出，报发包人确认后执行；

④ 承包人应当向发包人提供可能需要的证实所付款额的收据或其他凭证，并且在订购材料之前，向发包人提交订货报价单供发包人批准；

⑤ 以计日工方式实施的工程，承包人应在该工程持续进行过程中，每天向发包人提交：受雇从事该工作的所有工人的姓名、工种和工时的确切清单，一式两份；表明所有该项工作所用和所需材料以及设备的种类和数量的报表，一式两份。如内容正确并经发包人同意后，发包人应在上述清单和报表的一份上签字并退还给承包人。除非已完整按时地提交了此类计日工报表，否则承包人无权获得与此有关的任何款项。

签证计日工的内容，对所完成的工程内容、部位进行详细描述，能计量工程量的应按实际工程量计量，否则签证零工无效，不予补偿。

(4) 竣工结算时，规费中的工程排污费凭环保部门的缴款凭证按实结算

(5) 暂估价项目

暂估价项目的调整方法是结算时全部扣除（含税金），并按发包人确认的价格计入结算金额（含税金），价格确认方法参考工程变更。需要公开招标的暂估价项目由发包人和承包人共同招标，承包人需配合审批盖章，审批盖章时间不能超过五日，否则每超出一日罚款五万元。

12.1.2.4 承包人的投标报价总价应与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致，各部分的合计金额应与其中的各分项之和一致。如果在中标后，以至于竣工结算时，发现仍存在以上问题时，发包人有权做出判断，承包人必须无条件服从。

12.1.2.5 发包人有权根据工程实际情况，调整承包人工程施工范围。发包人施工前若取消招标图纸中某项施工内容，承包人应无条件接受，并在总价中调减有关费用。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：本工程无预付款。

预付款支付期限： / 。

预付款扣回的方式： / 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： / 。

预付款担保的形式为： / 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按现场实际发生工程量计算，除合同和清单中另有约定，适用于本工程的是《建筑工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）中所描述的工程量计算规则。该工程量计算规则适用于本合同下任何性质的工程以及合同外工作、洽商和变更的计量。如果上述工程量计算规则中缺少（或不适用）相对应的计量规则或约定，则执行按图纸标示的理论净量进行相应工程量计算的原则。

水电费由承包人按实承担。

措施（一）费用包干使用，结算时不再调整。

有关招标文件的解释权属于招标人。

关于变更估价的约定：执行合同价款约定。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： / 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： / 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： / 。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量： / 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： / 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：_____ / _____。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：_____。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定： 每月 25 日前提交 。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：_____ / _____。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：_____ / _____。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限：**承包人必须在规定时限内将实际完成的工程量报告按工程师的要求送交监理工程师审核，经监理工程师审核后报送发包人。**

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：_____ / _____。

(2) 发包人支付进度款的方式及期限：本工程无预付款，工程竣工验收合格并结算完毕后前 6 年每年年底付工程结算价款的 10%；之后两年每年年底付结算价款的 20%。

(3) 承包人不得因延期支付工程款而延误工期，否则视为违约。

12.4.5 合同约定的工程变更调整的合同价款、合同价款的调整、索赔的价款或费用以及其他约定的追加合同价款，应与工程进度款同期调整支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：_____ / _____。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：_____ / _____。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：_____ / _____。

12.4.7 分包工程款支付

承包人超过约定的支付时间不给分包人支付工程款（预付款、进度款），分包人可向承包人发出要求付款的通知。

承包人不按分包合同约定支付工程款（预付款、进度款），导致施工无法进行，由承包人承担违约责任。

本工程付款采用发包人和承包人在银行设共管账户的形式进行支付。对分包人的付款由承包人发起并执行，由发包人管理共管账户与银行预留印鉴相符的法人章，承包人管理共管账户与银行预留印鉴相符的财务专用章。

如果发包人已将工程款支付至共管账户，则承包人在收到该款项后应全额支付给分包

人，如承包人收到后的7日内未支付给分包人即视为承包人违约。承包人将承担应付金额0.3%/天的赔偿款。该应付金额及赔偿款由发包人在应付承包人的任何款项中抵扣，并且该应付金额由发包人直接支付给分包人。如承包人对已收到的分包人的工程款不予申报，按承包人收到后未支付给分包人的违约办法处理（办法见总包合同）。

分包人应就每笔应得款项金额向承包人提交其认可的合法完税建安发票，承包人在收到该合法完税建安发票后向分包人支付，如分包人不能提供或不能及时提供，则承包人的付款将顺延。延迟付款产生的任何责任均由分包人承担。如果提供的发票真实性和合法性受到政府机关质疑和检查并被认定为非法票据，分包人除重新提供等额合法发票外，还应承担由此给承包人带来的一切损失（包括罚金、滞纳金、税款等），并按照所开发票金额的1%向承包人支付赔偿金。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：承包人按规范、设计文件等完成合同内的所有工作；全部工程（含资料）自检验收完毕后，向监理公司及发包人提交竣工验收申请报告；监理公司初验合格后，按程序组织竣工验收。

承包人提供竣工图的约定：工程竣工验收合格后二十日内向发包人提供竣工图、竣工资料三份。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：∕。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：∕。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延期一天支付合同额1%的违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：∕。

(1) 单机无负荷试车费用由/承担；

(2) 无负荷联动试车费用由/承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：_____ / _____

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后 3 日内。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：/。

竣工付款申请单应包括的内容：/。

14.2 竣工结算审核

结算时以投标综合单价乘以实际发生的工程量（依据招标文件中工程量清单、工程量清单计价规范应予计量的且经发包人、承包人、监理单位共同签证确认的实际工程量）计算。最终结算值以财审部门审定的价格为准。

发包人审批竣工付款申请单的期限：/。

发包人完成竣工付款的期限：/。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：2 份。

承包人提交最终结算申请单的期限：工程竣工验收后一个月内。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。

(2) 发包人完成支付的期限：两年后

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：执行《工程质量保修书》

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第(2)种方式:

- (1) 质量保证金保函, 保证金额为: /;
- (2) 3%的工程款;
- (3) 其他方式:/。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第(2)种方式:

- (1) 在支付工程进度款时逐次扣留, 在此情形下, 质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;
- (2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;
- (3) 其他扣留方式: _____。

关于质量保证金的补充约定: /。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为: 执行《工程质量保修书》。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间: 详见《工程质量保修书》。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形: 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法:

- (1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任: 工期顺延。
- (2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任: /。
- (3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第 (2) 项约定, 自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任: /。
- (4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定, 或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任: /。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延。

(7) 其他：∕。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项（发包人违约的情形）约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：如达不到约定质量标准，处以合同总额 5% 的罚款，承包人应采取返工、修理等补救措施，使工程质量达到约定的质量标准，并承担所支付的一切费用，因此给发包人造成相应损失由承包人承担。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：非经发包人认可，因承包人原因造成工期延误，每延误一天承担工程总造价千分之一的违约金。延误时间致使工程不能投入使用的，发包人可追加罚款、停止付款及终止合同。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：∕。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：∕。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：≥十级以上连续 4 小时的大风，200 毫米以上的暴雨，百年一遇的山洪，五级以上的地震，国家法定的传染病疫情。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：∕。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：____/____。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：___/___。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)种方式解决：

(1) 向_____仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向有管辖权的人民法院起诉。

21. 补充条款

(1) 承包人必须负责做好在施工中与其他相关施工单位协调工作，并无条件服从发包人统一协调。做好与其他相关工程的协调施工及成品保护，不能影响总工期，否则将追究责任方的责任，并要承担由此引起的返工怠工损失。

(2) 承包人应按通用条款要求做好安全施工、文明施工工作。按标准设置围挡，要整齐牢固、美观整洁，宣传内容齐全；制定防尘降噪措施，标志标牌符合要求，指定安全责任人，确保安全生产；施工人员要按要求挂牌上岗，安全帽要设置统一标识。如达不到规定要求的，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权扣除相应违约金。

(3) 施工资料要随施工进度同步进行，下一道工序施工前必须完成上一道工序技术资料的交验签证。工程完工验收合格后，施工单位要对施工资料整理归档，并通过监理工程师审核。

(4) 若中标单位投标总价与综合单价合价不一致，以总价不变的原则，招标人有权合理修正综合单价。

(5) 图纸设计范围外的变更内容采用套相关定额下浮 8%，相关人工材料由财审部门确认的同期价格确定。

(6) 重要事项设计变更须经相关部门审批许可，且应附详细图纸及变更原因（签字盖章），否则不予结算。

合同附件格式：

附件 1：工程质量保修书

附件 2：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件 3：承包人主要施工管理人员表

承包人不在约定期限内派人保修的，发包人委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：_____。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：_____

承包人(公章)：_____

地 址：_____

地 址：_____

法定代表人(签字)：_____

法定代表人(签字)：_____

委托代理人(签字)：_____

委托代理人(签字)：_____

电 话：_____

电 话：_____

传 真：_____

传 真：_____

开户银行：_____

开户银行：_____

账 号：_____

账 号：_____

邮政编码：_____

邮政编码：_____

附件 2:

承包人用于本工程施工的机械设备表

序号	机械或设备名称	规 格 型号	数量	产地	制 造 年 份	额 定 功 率 (kW)	生 产 能 力	备注

附件 3:

承包人主要施工管理人员表

名 称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理				
项目副经理				
技术负责人				
造价管理				
质量管理				
材料管理				
计划管理				
安全管理				
其他人员				

第五章 工程量清单

工程量清单及报价表格式（详见招标文件后附件）

第六章 图 纸（无）

第七章 技术标准和要求

工程建设地点现场条件：

- 一、现场自然条件：建筑道路通畅、场地平坦。
- 二、现场施工条件：施工水电齐全，场地三通一平，无拆迁。
- 三、本工程采用的技术规范
施工及验收规范、标准执行国家现行规范、规程、标准。

第八章 投标文件格式

本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 PDF 文件的固定格式，其他相关内容由系统自动生成。

投标函附录

序号	条款名称	合同条款号	约定内容	备注
1	项目经理	姓名：_____	
2	工期	天数：_____日历天	
.....	质量目标	达到_____标准	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

如法定代表人投标时，按此格式填写

法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

附：法定代表人身份证扫描件

如授权委托人参与投标时，按此格式填写

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

后附：法定代表人身份证及委托代理人身份证扫描件，

项目经理简历表

姓 名		年 龄		学 历	
职 称		职 务		拟在本合同任职	
毕业学校	年毕业于		学校	专业	
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	

投标人基本情况表

投标人名称										
注册地址						邮政编码				
联系方式	联系人					电 话				
	传 真					网 址				
组织结构										
法定代表人	姓名		技术职称			电话				
技术负责人	姓名		技术职称			电话				
成立时间			员工总人数：							
企业资质等级			其中	项目经理						
营业执照号				高级职称人员						
注册资金				中级职称人员						
开户银行				初级职称人员						
账号				技 工						
经营范围										
备注										

投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。
本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施。

五、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

六、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

七、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位：（企业法定代表人盖章或签字，并加盖电子单位公章）

年 月 日

其他资格审查资料

投标企业在参加开标会时除投标文件外还须提交以下证件及资料（以下资料均为原件）

- 1、法定代表人或委托代理人持身份证到开标现场参加开标会议
- 2、拟派遣项目经理的注册建造师证书、安全考核合格证（B 证）原件
- 3、拟派技术负责人的工程系列中级及以上职称或建设类注册证书原件；安全全员提供专职安全员证书原件；
- 4、荣成市公共资源交易网网上报名确认单
- 5、经荣成市社会信用中心备案的 B 级及以上的信用报告；
- 6、招标文件中要求的其他资料。

清单编制说明及清单详见后附表
附件 1:

总 说 明

一、报价人须知：

1. 应按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。
2. 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。
3. 工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价内。
4. 金额（价格）均以人民币表示。

二、工程名称：新城一品小区 14#、16#住宅楼工程

三、工程概况：新城一品小区 14#、16#住宅楼工程位于荣成市崂山街道驻地。

四、工程招标范围：设计图纸范围内的土建、装饰（不含二次设计）、安装（电气工程、给排水工程和采暖工程、消防工程）等所有工程内容，具体以工程量清单为准。

五、工程质量：达到国家验收规范合格标准。

六、编制依据：

1. 建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2011）；
2. 《山东省建设工程工程量清单计价规则》（2011）、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（2011）；
3. 省和市建设主管部门颁发的计价管理办法及有关计价要求；
4. 设计施工图纸；
5. 与建设项目相关的标准设计图集、规范、技术资料等；

七、清单项目中凡注明“以下、以内、小于”字样者，均包括本身；注明“以上、以外、大于”字样者，均不包括本身。

八、投标单位参与投标视为已考察工程现场，对现场情况（包括工地位置情况、道路、存贮空间、各种材料制作加工场地、装运限制及任何其他足以影响报价的情况）已较为了解和充分预计，并能根据已了解情况合理组织完成施工。现场原有工程的实际情况（包括与其他专业施工单位交接过程中的各种因素）视为在报价中已充分考虑，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长将不被批准。

九、投标单位在投标报价时，应根据现场条件、招标文件要求，按照《建设工程工程量清单计价规范》、《山东省建设工程工程量清单计价规则》、本清单说明及子目规定的计算规则，结合施工方案、技术规范、技术装备、技术能力、施工管理经验及市场行情等规定综合分析及测算，在保证成本且有适当利润的前提下填报。

- 十、投标单位在投标报价时，应考虑本工程的招标范围、工期要求与承包方式、以及不同专业交叉作业影响，并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价中。
- 十一、投标单位在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。工程量清单计价表中的综合单价应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润等，并考虑风险因素，以及为完成本工程项目（清单子目）的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用，以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务。
- 十二、投标报价格式统一按照省住房和城乡建设厅鲁建发【2011】3号文发布的《山东省建设工程工程量清单计价规则》编制，需包含所有表格及取费程序。
- 十三、投标单位应详细填写工程量清单计价表中的每一项综合单价及合价，如某一项没有填写视为已包括在其它项目清单的综合单价及总价内。
- 十四、投标人按照本清单填报分部分项工程量清单综合单价，严禁不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复。否则，经评标委员会评定为不合理报价的投标文件将视为废标。如中标人编制的部分工程量清单单价畸高，招标人有权要求中标单位在签订合同或者工程结算时调整至合理价格，但投标报价中低价不调整。
- 十五、投标人必须完成所有按国家相关法律法规、行业规范等文件要求完成的检测和验收，由此产生的费用投标人在报价时须予以考虑，结算时不增加此部分费用。
- 十六、工程施工中，为保证工程质量，施工单位自行采取的施工工艺措施项目，均由投标单位在报价时自行考虑，结算时不增加此部分费用。
- 十七、所有材料均应选用符合国标的产品，甲方规定品牌的要在主材表中注明选用材料的品牌，所有由投标单位自主报价的材料，采购前中标单位均须提供样品，经招标人同意后方可使用；若中标单位提供的样品或因其它的原因达不到招标人的要求，招标人有权指定供应商，一切费用由中标单位承担。
- 十八、投标报价中的规费、税金为不可竞争费用，所有清单项目均应按相应规定足额计取；投标人在投标报价中，不得对上述费用进行让利或者优惠，否则否决其投标。本工程报价中应包含社会保障费及工程排污费，结算时按规定执行。
- 十九、投标人在投标报价时，应综合考虑以下费用：
1. 图纸与清单不符的以清单为准，清单未注明的以图纸为准。

2. 工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标人按照招标文件、设计图纸、规范等资料要求综合考虑；设计及规范等资料未明确的由投标人根据现场考察、施工经验和相关资料综合考虑；或于答疑前书面提出，在答疑时统一解决。所有分部分项工程量清单均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中，结算时不予调整。结算时对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除。
3. “材料暂估价一览表”“暂估综合单价表”中已给定的材料价格为暂估价格，报价时按暂估价格进入综合单价；结算时按照业主认定的实际价格调整。其他没有暂估价格的材料由施工单位自主报价，填入投标人的“工料机汇总表”中并计入综合单价内，结算时不再调整。
4. 本工程的主要材料，建设单位都有提出更换的权力，因建设单位提出材料变更导致材料产生差价建设单位给予找补差价，但差价不再参与取费，只计取规费与税金。
5. 无论招标人是否给出暂估价格，本工程的材料、设备，招标人保留自行采购的权利。
6. 所有投标报价材料均应包括其采购保管费用，运输费、施工现场内外搬运费、二次倒运费、检验试验费等所有费用，并根据实际情况考虑材料的损耗率，在结算中，不再考虑损耗及运距等因素而调整综合单价。
7. 施工现场临时场地、临时水、电已开通至建筑红线内，红线内的所有临设费用(包括施工单位利用地下水的费用)、用电费用由投标单位自行解决，并且根据水源电源接入点及平面布置，所需费用全部包含在相应的投标报价中，结算时不增加此部分费用。
8. 在施工过程中可能产生的扬尘、噪音、车辆进出等因素，不得对周围居民的安全、财产及正常生活等造成影响，需采取的措施及费用均需考虑在投标报价当中；若因此引起纠纷及损失，均由投标单位自行解决。
9. 中标单位为本工程提供的各类车辆及机械设备费用，包括机械设备的进出场、装卸、拼装、交通标示牌、警示牌等所有费用，应包括在清单报价中，投标单位应充分考虑施工过程中发生的各种机械的多次进出场和机械停滞的费用及风险费用，结算时不再增加此部分费用。
10. 填报综合单价时应考虑完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，并考虑与此项目有关的风险因素等一切费用，结算时不再调整。
11. 投标报价要充分考虑施工过程中不可避免的赶工期增加费，结算不予调

整。

二十、建筑工程清单报价时，投标人应注意：

1. 工程施工中砼的报价应包含砼、运输费、各种方式的泵送费、添加剂（包括抗渗剂、防冻剂、泵送剂等）的费用。商品砼的泵送时产生的组管、洗管、配合泵送的所有材料及人工机械费，各种泵的电费燃料费等，投标报价中应综合考虑，结算时与此有关的费用不另外调整。结算时混凝土标号与清单不一致，可找补不同标号的差价，差价只计取规费、税金。
2. 所有涉及砂浆项目的报价应结合本工程的实际情况和政府的相关规定考虑砂浆的施工方式，实际施工中无论是否采用预拌或采用现场搅拌，结算中均不调整报价中的单价。砂浆价格应综合考虑砂浆罐的租赁费，结算时不再另计取。结算时砂浆的品种及标号与清单不一致，可找补不同标号的差价，差价只计取规费、税金。
3. 砌块墙的报价中投标人要考虑填缝补边产生小砖的工程量，结算时不因此调整工程价款。
4. 钢梯项目报价应包含制作、运输、安装、除锈刷防锈漆等所有费用。
5. 钢筋的定尺长度综合考虑，结算时不调整。
6. 卷材防水层、钢丝网、耐碱网格布工程量按成活面积计算，各种搭接、附加层、施工损耗等含在相应的综合单价中，结算时不再增加其他费用。
7. 砼墙柱面、砼天棚要求达到清水砼平整要求，如果达不到而由此增加的费用，结算时不予调整。
8. 块料面层下结合层应包括基层清理、素水泥浆等工序，厚度满足施工要求，达到验收标准。块料面层磨边、套割、倒角、对缝等应考虑在相应项报价中，结算时不再增加此项费用。各种块料规格与房间开间尺寸模数不符造成块料损耗增加的费用应综合考虑在报价中，结算时不调整各种原因造成的损耗率。
9. 石材项目报价应考虑擦缝、表面打蜡、成品保护等费用。
10. 结算时块料面层的规格、品种有变化时，只调整清单子目块料面层的材料差价，人工费、机械费等其他费用不再调整。
11. 门窗工程量按实际成活后外框外边线内包面积计算，外框与洞口间的填缝发泡等费用综合考虑，结算时不另计。如发生钢副框，按成活数量以重量计算。门窗项包含执手、拉手、铰链、锁具等所有五金配件。
13. 外墙保温工程量，按所依附的外墙结构尺寸以面积计算。

二十一、安装工程报价时，投标人应注意：

1. 安装工程材料价格由投标单位自主报价，应严格符合国家质量标准。材料

费计入综合单价内，并填入“主要材料汇总表”中。

2. 所有管道安装的综合单价中都应包含管道、管件（含卡箍管件）、一般套管、支架制安及其除锈刷油防腐、打堵洞眼、剔槽及修复、防水堵漏、压力试验与冲洗、除锈、刷底漆、清理与之相关的工作内容等，报价时综合考虑，结算时不再调整。
3. 线缆敷设工程量是按设计图示的就位后净尺寸计算（包括水平、垂直走向）。线缆各处预留长度和波形余度及损耗均考虑在综合单价中。线缆敷设时不论采用何种连接及敷设方式，单价均不做调整，电缆终端头等接头的制作安装费用综合在电缆报价中。电气配管安装中应考虑相应接线盒、过线盒的安装。
4. 安装工程中配电箱安装均包含压接线端子等相关工作内容。各种小电器的报价均包含安装、接线、单体调试和材料费等与之相关的所有费用。
5. 管道安装清单中含管道刷油、防腐、保温费用。
6. 法兰在清单中不单独列清单项目，应在管道附件安装报价中综合考虑。
7. 安装过程中发生的各种系统调试调整费用均分别包含在各个相应清单的综合单价中，结算时无论何种情况均不调整。（清单中另有单独列项除外）
8. 本工程各种管道的安装，无论清单项目特征是否明确说明，均应按设计、施工及验收规范的要求进行。
9. 报价中应包含电气验收所有检验、检测、验收等相关费用，结算时不再增加此类费用。
10. 施工现场发生的清理、搬运费应在报价中自行考虑，结算时不再增加此费用。
11. 各专业施工队伍应互相配合，由于交叉施工造成的一切费用，应考虑在清单报价中，结算时不做调整。
12. 清单项目中各种设备安装的报价，均包含安装、接线、单体调试等与之相关的所有工作内容，清单中另有单独列项除外。结算时无论何种情况均不调整。
13. 防腐、刷油、玻璃丝布及防火涂料子目清单工程量按管道表面积计算（带保温层管道按保温后管道表面积），投标单位应综合考虑按成活满足验收规范为准，结算时不再调整。
14. 保温材料子目，投标单位报价应综合考虑不同管径及阀门等保温，结算时不再调整。

二十二、特别说明：

- 1、本工程采用综合单价报价，所有清单项目均不采用全费用单价模式，

单列项也不采用全费用单价。综合单价应包括为完成工程量清单中的每一项目所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费等费用。招标人提供的工程量清单中的数量为估算数，仅做投标用，不做为结算支付的依据。工程结算时以业主及财审部门核实的实际完成工程量作为结算依据。

2、材料价格由施工单位根据市场行情自主报价，材料价格变动执行建设部《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)的规定。

3、变更价款确定原则：

(1) 清单中已有适用于变更工程的价格，按清单已有的价格变更清单价款。

(2) 清单中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更清单价款。

(3) 清单中没有适用或类似于变更工程的价格，按市场价格或套用相应定额下浮 8%执行。

4、投标报价时须按营改增后的计价依据执行，采用增值税一般计税方法。

5、投标报价中的规费、税金为不可竞争费用，应按相应规定足额计取，其中社会保障费按鲁标定字[2016]33 号执行，安全文明施工费费率按鲁建办字[2016]20 号文执行，计税方法按增值税一般计税法执行鲁建标字〔2019〕10 号文相关规定；投标人在投标报价中，对上述费用进行让利或者优惠的，否决其投标。投标报价时税金均按不含税造价的 9%计取，中标后需按此税率开具增值税专用发票。若出现因中标单位纳税资格或税率政策性调整所开具的增值税专用发票税率与投标税率不一致的情况，最终结算时税率按照中标单位实际开具的增值税专用发票税率计取。

6、砂浆按照成品砂浆计算，本工程所有砼均为商品砼。

7. 本项目设备表如下，投标单位需将以下内容列入设备中：

序号	名称规格	单位	数量
1	配电箱 DT1.2	台	4.00
2	低压配电箱 AL	台	42.00
3	低压配电箱 ALZ1/ALZ2	台	4.00

附录1

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第1页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [102.00]			
1	资格审查 [合格制]		
1.1	营业执照	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容为营业执照的彩色扫描件
1.2	资质证书	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容为资质证书的彩色扫描件
1.3	安全生产许可证	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容为安全生产许可证的彩色扫描件
1.4	法定代表人身份证明或授权委托书	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容为法定代表人身份证复印件及法人身份证明 (若法定代表人参加投标) 或企业法定代表人身份证复印件、授权委托书 (若授权代表参加投标)
1.5	投标保证金证明	合格制	上传word或pdf格式的文档 注: 转账方式提交投标保证金的后附投标人基本户开户证明、转账凭证等材料彩色复印件。 若采用银行保函形式, 要求银行保函由投标人开立基本账户的银行针对本工程出具, 有效期不少于投标有效期期满后30天, 投标文件中附银行保函彩色复印件。 如选择保险保函方式, 需附: 1) 保险费汇款证明及有效发票; 2) 企业开户许可证; 3) 有效保函; 4) 保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明; 5) 保险机构通过上述网站公开信息的查询截图; 6) 保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设置的服务机构营业执照。
1.6	项目管理机构	合格制	上传word或pdf格式的文档, 项目管理机构包括项目负责人、技术负责人及管理人员 (包括施工员、质检 (量) 员、专职安全员、材料员、资料员、机械管理员、造价 (预算) 员等)。 除项目经理 (附注册证及安全B证)、技术负责人 (附工程系列中级及以上职称或建设类注册证书)、专职安全员 (安全C证) 需附证书扫描件外, 其余人员仅需配备齐全, 无需附证件; 同时需附项目管理机构成员社保网站截图或社保证明扫描件。填写项目负责人简历表。 (项目管理机构组成表请在资信标一项中选择人员)
1.7	失信情况查询	合格制	上传word或pdf格式的文档 1、说明: 被列入“全国法院失信被执行人信息公开与名称查询系统” (查询网址: http://zxgk.court.gov.cn/shixin/) 的失信被执行人禁止参与本项目的投标。投标文件附通过网站 (http://zxgk.court.gov.cn/shixin/) 查询信息记录, 包含投标人及法定代表人、项目经理失信情况网页截图。 2、投标人不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单, 否则否决其投标。后附网上查询截图。 (查询网址 http://www.gsxt.gov.cn/index.html)。 3、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体, 本条投标人无需附截图, 以现场查询为准
1.8	投标人信用承诺书	合格制	上传word或pdf格式的文档
1.9	省一体化注册登记审核通过截图	合格制	投标文件中需提供山东省建筑市场监管与诚信一体化平台审核通过的截图或其他可证明山东省建筑市场监管与诚信一体化平台通过的证明材料
2	技术标 [20.00]		
2.1	施工总平面图布置设计合理	1.80	(1.8分) 对工程整体有深刻认识, 表述清晰完整, 施工段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计合理
2.2	施工方案和技术措施合理, 对关键工序有针对性等	1.80	(1.8分) 施工方案和技术措施合理, 对关键工序和关键部位施工具有针对性, 措施得力、经济、安全、可行
2.3	针对本工程的通病治理措施	1.80	(1.8分) 有完整的质量保证措施, 先进可行, 有针对本工程的通病治理措施
2.4	安全文明措施和应急救援预案	1.80	(1.8分) 针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案, 且措施齐全, 预案可行
2.5	环境、地下管网、地上设施保护, 冬季、雨季施工方案	1.80	(1.8分) 环境保护措施安全得力, 减少噪音、降低环境污染、扬尘治理措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等, 冬季、雨季施工方案
2.6	绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用	1.80	(1.8分) 绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第2页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
2.7	施工进度计划和进度措施	1.80	(1.8分)施工进度计划和进度措施(包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等)
2.8	资源配备计划	1.80	(1.8分)资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理,与进度计划呼应,满足施工需
2.9	项目管理机构人员配备齐全合理	1.80	(1.8分)项目管理机构人员配备齐全合理(采用暗标方式,不得涉及人员姓名、公司名称等暴露投标人身份的内容)
2.10	成品保护、工程保修制度、总包和分包配合配合等	1.80	(1.8分)成品保护、工程保修制度、总包和分包配合、与发包、分包、监理、设计的配合等
2.11	建筑渣土扬尘治理	2.00	(2分)建筑渣土的出入口管理、车辆运输、施工现场保护措施等;扬尘治理、工程施工管理、施工机具管理、物料堆放、垃圾运送和堆放、施工废水排放措施等。(本项经评审不合格否决其投标)
3	资信标 [12.00]		
3.1	企业信用	6.00	上传word或pdf格式的文档,内容为1)企业近一年(开标之日向前推一年,具体到日)按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准法》查询未发生任何违纪、违规情况者得3分,有违法违规行为扣分的,按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准法》规定计算,扣分无下限。 2)投标单位应提供经中国人民银行省会(首府)城市中心支行以上分支机构备案的从事企业征信和信用评级等业务的社会信用服务机构出具的信用报告。企业信用等级为AAA级及以上的投标单位+3分;AA级及以上的(AAA级以下)+2分;A级及以上(AA级以下)计1分;A级以下不得分。 备注:上传加盖电子公章的PDF文档,包括:“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询页面截图;信用报告盖章页扫描件,以开标日审核得分为准。
3.2	项目管理机构	3.00	通过系统选择项目班子成员 项目经理配备须符合资格要求,技术负责人需为工程系列中级及以上职称或建设类注册证;其他关键岗位管理人员(包括施工员、质检(量)员、专职安全员、材料员、资料员、机械管理员、造价(预算)员等)配备齐全,分工明确得3分。项目经理配备不符合注册建造师项目规模标准或专业要求的、项目管理班子配备不符合上述要求的最低标准的,均否决投标。 除项目经理(附注册证及安全B证)、技术负责人(附工程系列中级及以上职称或建设类注册证书)、专职安全员(安全C证)需附证书扫描件外,其余人员仅需配备齐全,无需附证件。
3.3	项目经理信用情况	1.00	上传word或pdf格式的文档,内容为项目经理近一年未发生任何违纪、违规情况者得1分,有违法违规行为扣分的,按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算,扣分无下限;荣誉加分按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算,最高得1分。企业违纪、违规和荣誉加分情况以开标现场威海市住房和城乡建设局网站查询情况为准。 备注:上传加盖电子公章的PDF文档,包括:“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询页面截图
4	商务标 [70.00]		
4.1	投标报价	70.00	<p>评标基准价$C=A \times K1 \times Q1 + B \times K2 \times Q2$ A: 投标价算术平均值。 当n(有效投标人个数,以下相同)<7时, A=所有投标价的算术平均值; 当$7 \leq n < 10$时, A=所有投标报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值; 当$n \geq 10$时, A=所有投标报价中去掉2个最高价、2个最低价后的算术平均值。 B: 招标控制价。 K: 下浮系数; Q: 权重比例$Q1+Q2=100\%$; K1、Q1值由投标人推选的代表随机抽取确定 以评标基准值为基准,报价与该基准进行比较,相同得满分; 每高于基准值1%扣1分,扣完为止;</p> <p>每低于基准值1%扣0.5分,扣完为止。(综合平均法)</p> <p>基准价计算方式: 综合平均法 K1的取值范围:0.972,0.974,0.976,0.978,0.98(95%~98%) K2的取值范围:0.98(建筑工程为90%~100%;安装工程为88%~100%;市政工程为86%~100%;园林绿化工程为84%~100%;其他工程为88%~100%) 权重比例$Q1:0.41,0.42,0.43,0.44,0.45$(权重比例$Q1+Q2=100\%$,$Q1、Q2$取值均应$\geq 30\%$) 每高于基准值1%扣:1每低于基准值1%扣:0.5</p>

其他注意事项

控制价 : 8893454.10

专家个数 :7

投标人报价方式 :总价（元）

定标方式 :确定中标人

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城一品14#、16#住宅楼工程

第1页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	1 14#楼（2547.3）							
	1.1 土建							
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:投标单位需综合土质类别对造价影响 2.弃土运距:综合考虑；运输措施及卸放位置必须符合主管部门要求，且运输人及运输机械需符合主管部门对改特殊作业的各项规定； 3.其他说明:场地内±30cm内平整，工程量按照首层建筑面积计算	m2	446.83			
2	AB001	竣工清理	1.工作内容：建筑物内及其周边、施工工地范围内所有的清理及建筑垃圾清理、外运(综合考虑倒运、集中、装车外运、处置运距等) 2.计算规则：按消耗量定额相应规则执行	m3	7267.72			
3	010302004001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块，密度等级为B06，干密度≤600KG/M3，强度等级为A3.5 2.墙体类型:250mm 3.砂浆强度等级:混合砂浆M5.0 4.投标单位应综合考虑洞口侧边（砼预制块）、过人洞、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素	m3	36.96			
4	010304001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块，密度等级为B06，干密度≤600KG/M3，强度等级为A3.5 2.墙体类型:200mm 3.砂浆强度等级:混合砂浆M5.0	m3	397.84			
5	010304001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块，密度等级为B06，干密度≤600KG/M3，强度等级为A3.5 2.墙体类型:100mm 3.砂浆强度等级:混合砂浆M5.0	m3	21.8			
6	010304001003	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:灰渣混凝土空心砌块 2.墙体类型:90mm 3.砂浆强度等级:混合砂浆M5.0	m3	11.44			
7	010302001001	砌块墙（保护墙）	1.砌块品种、规格、强度等级:MU15蒸压粉煤灰实心砌块 2.墙体类型:120mm 3.砂浆强度等级:混合砂浆M5.0	m3	8.62			
8	010401006001	垫层(独立基础)	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C15	m3	12.9			
9	010401006002	垫层（基础梁）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C15	m3	10.63			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城一品14#、16#住宅楼工程

第2页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	010401002001	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	51.57			
11	010402001001	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	154.7			
12	010402001002	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	39.14			
13	010403001001	基础梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	20.12			
14	010403002001	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	82.19			
15	010403005001	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	19.82			
16	010405001001	有梁板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	130.64			
17	010405003001	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	141.42			
18	010405003002	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30微膨胀	m3	0.48			
19	010405007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	10.45			
20	010405009001	其他板(斜板折板)	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	56.41			
21	010406001001	直形楼梯(100mm厚)	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m2	81.37			
22	010405003003	卫生间返沿等返坎	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	7.39			
23	010416001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, Φ6.5箍筋 2.投标单位需综合考虑盘螺钢筋的调直费用	t	2.111			
24	010416001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, Φ8箍筋 2.投标单位需综合考虑盘螺钢筋的调直费用	t	10.213			
25	010416001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, Φ10箍筋 2.投标单位需综合考虑盘螺钢筋的调直费用	t	11.675			
26	010416001004	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格:HRB400, Φ6.5	t	1.476			
27	010416001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, Φ8直筋 2.投标单位需综合考虑盘螺钢筋的调直费用	t	20.516			
28	010416001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, Φ10直筋 2.投标单位需综合考虑盘螺钢筋的调直费用	t	0.41			
29	010416001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, Φ12直筋 2.投标单位需综合考虑盘螺钢筋的调直费用 3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块等技术措施	t	8.296			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城一品14#、16#住宅楼工程

第3页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
30	010416001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400, Φ14直筋 2.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块等技术措施	t	8.317			
31	010416001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400, Φ16直筋 2.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块等技术措施	t	15.827			
32	010416001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400, Φ18直筋 2.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块等技术措施	t	5.499			
33	010416001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400, Φ20直筋 2.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块等技术措施	t	2.132			
34	010416001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400, Φ22直筋 2.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块等技术措施	t	1.065			
35	010416001013	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400, Φ25直筋 2.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块等技术措施	t	0.711			
36	010416001014	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格:砌体加固筋, HRB400, Φ6直筋, 综合考虑钢筋连接方式	t	3.413			
37	AB002	植筋	1.材料种类:投标单位综合考虑 2.材料规格:HRB400, 6.5mm 3.植入深度:按照设计及相应规范要求 4.植筋胶品种:投标单位自行考虑且应满足相应质量要求, 并考虑相应的拉拔试验费用, 本清单中不考虑钢筋材料费	根	1423			
38	AB003	植筋	1.材料种类:投标单位综合考虑 2.材料规格:HRB400, 12mm 3.植入深度:按照设计及相应规范要求 4.植筋胶品种:投标单位自行考虑且应满足相应质量要求, 并考虑相应的拉拔试验费用, 本清单中不考虑钢筋材料费	根	1146			
39	010417002001	铁件 (L01J202 3/69)	1.铁爬梯、预埋铁件制安, 按吨综合报价。包括除锈、刷防锈漆、砂浆填缝、垫平及四周镶角铁、拉手等固定配件。 2.具体做法满足设计要求	t	0.011			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城一品14#、16#住宅楼工程

第4页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
40	AB004	砌块墙钢丝网加固	1.材料品种、规格:后热镀锌钢丝网片,规格 φ 1.6@15,宽300; 2.加固方式:钉距300加铁片-1*20*20; 3.计算规则:按图示面积以m2计算,综合考虑搭接、外伸长度、重叠部位的数量	m2	1347.19			
41	010701001001	瓦屋面(坡屋面)	6.瓦品种、规格:英红瓦 5.顺水条40*20(h),中距500,挂瓦条30*30,中距按瓦规格 4.找平层厚度、砂浆配合比:35厚C20细石混凝土内配φ 4@100*100 3.卷材品种、规格、厚度:3.0厚高聚物改性沥青防水卷材(SBS)(另计) 2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:95厚挤塑聚苯板保温(另计)	m2	421.42			
42	010702001001	屋面卷材防水(坡屋面)	1.卷材品种、规格、厚度:3.0厚高聚物改性沥青防水卷材(SBS) 2.防水层数:一遍 3.反边高度:详设计图纸且满足相应防水规范要求 4.其他说明:报价时需要综合考虑施工部位,投标单位综合考虑附加层、搭接等因素	m2	463.562			
43	010803001001	保温隔热屋面(坡屋面)	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:95厚挤塑聚苯板保温 2.隔气层材料品种、厚度: 3.粘结材料种类、做法:投标单位满足质量要求前提下自行考虑	m2	421.42			
44	010702003001	屋面刚性防水	5.找平层厚度、砂浆配合比:30厚C20细石混凝土找平层 4.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.保温另计 2.防水另计 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	63.14			
45	010702001002	屋面卷材防水(平屋面)	1.卷材品种、规格、厚度:1.2厚合成高分子防水卷材 2.防水层数:一遍 3.增强材料种类:按照且满足防水规范要求自行考虑 4.反边高度:详设计图纸且满足相应防水规范要求	m2	63.14			
46	010702002001	屋面涂膜防水(平屋面)	1.防水膜品种:1.5厚合成高分子防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:一遍 3.增强材料种类:0.4厚聚乙烯膜一层 4.计算规则:工程量按实涂面积计算,计算上返	m2	63.14			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城一品14#、16#住宅楼工程

第5页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
47	010803001002	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:40厚(最薄处) 1.6水泥憎水性膨胀珍珠岩找坡层2%	m ²	63.14			
48	010803001003	保温隔热屋面(平屋面)	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:95厚挤塑聚苯板保温 2.隔气层材料品种、厚度:投标单位满足质量要求前提下自行考虑 3.粘结材料种类、做法:投标单位满足质量要求前提下自行考虑	m ²	63.14			
49	010702004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:不锈钢管直径110mm 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不锈钢雨水斗、不锈钢落水口	m	180.6			
50	010703002001	墙面涂膜防水(厨房、卫生间、阳台预留洗衣机墙面)	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚,遍数满足相应防水规范要求 3.增强材料种类:按照且满足防水规范要求自行考虑 4.反边高度:详设计图纸且满足相应防水规范要求 5.其他说明:投标单位综合考虑防水基层部位并考虑基层修补平整,基层处理、防水高度、附加层等因素	m ²	1333.89			
51	010703001001	楼(地)面卷材防水(首层地面)	1.卷材品种、规格、厚度:0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材 2.结合层:1.3厚聚合物水泥防水粘结料满粘 3.反边高度:详设计图纸且满足相应防水规范要求 4.其他说明:报价时需要综合考虑施工部位,投标单位综合考虑附加层、搭接等因素	m ²	318.59			
52	010703002002	楼(地)面涂膜防水(厨房、卫生间、阳台楼面)	1.防水膜品种:合成高分子防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚,遍数满足相应防水规范要求	m ²	499.06			
53	AB005	电渣压力焊接头	规格:钢筋直径16mm	个	2570			
54	AB006	电渣压力焊接头	规格:钢筋直径18mm	个	134			
55	AB007	混凝土泵送费	1.计算规则:按照清单工程量计算,综合考虑损耗 2.综合考虑砼输送方式,不因输送方式不同调整综合单价	m ³	739.52			
56	AB008	屋面上人孔(L01J202 2/69)	1.计算规则:按图示个数计算	个	1			
57	AB009	卫生间排气道	1.卫生间排气道外表尺寸250mm*250mm 2.综合考虑砟板封堵等费用 3.工作内容包括排气道运输、制安等 4.计算规则:按图示尺寸以延长米计算	m	17.5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城一品14#、16#住宅楼工程

第6页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
58	AB010	厨房排气道	1.厨房排气道外表尺寸250mm*300mm 2.综合考虑砬板封堵等费用 3.工作内容包括排气道运输、制安等 4.计算规则:按图示尺寸以延长米计算	m	46.5			
59	AB011	排气道风帽	1.需满足招标方及设计要求 2.按设计图示以个数计算 3.投标报价时需综合考虑风帽基座等费用 4.计算规则:按个计取	个	4			
1.2 装饰工程								
60	020101001001	平面砂浆找平层(厨房、卫生间、阳台楼面)	找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道,最薄处20厚1:3水泥砂浆	m ²	499.06			
61	020101001002	平面砂浆找平层(客厅、卧室楼面)	找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道,20厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	1236.4			
62	020101001003	楼(地)面砂浆防水(防潮层)	1.防水层做法: 2.砂浆厚度、配合比:20厚1:2水泥砂浆内掺加3.8%QBZ-1型防水剂 3.反边高度	m ²	16.72			
63	020201001001	立面砂浆找平层(厨房、卫生间、阳台预留洗衣机墙面)	1.基础类型: 2.找平层砂浆厚度、配合比:2厚配套专用界面砂浆批刮,7厚1:1.6水泥石灰砂浆,6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平	m ²	1333.89			
64	020101003001	细石混凝土楼地面(首层地面)	4.面层厚度、混凝土强度等级:40厚C20细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 3.防水另计 2.60厚C15混凝土 1.素土夯实,150厚碎石灌M5水泥砂浆	m ²	318.59			
65	020102001001	石材楼地面(合用前室)	1.找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚磨光花岗石(大理石)板,板背面刮水泥浆粘贴,稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝	m ²	100.92			
66	020102002001	块料楼地面(平屋面)	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:8-10厚防滑地砖	m ²	63.14			
67	020105001001	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度:120mm 2.底层厚度、砂浆配合比:2厚配套专用界面砂浆批刮,10厚1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2水泥砂浆抹面压光	m	1551.02			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城一品14#、16#住宅楼工程

第7页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
68	020105003001	块料踢脚线(直线型)	1.踢脚线高度:地板砖120mm 2.粘贴层厚度、材料种类:素水泥浆一道,3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层	m2	21.75			
69	020105003002	块料踢脚线(异形)	1.踢脚线高度:120mm 2.粘贴层厚度、材料种类:素水泥浆一道,3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 3.面层材料品种、规格、颜色:地板砖 4.防护材料种类:5-7厚面砖,水泥浆擦缝或填缝剂填缝	m2	11.08			
70	020106001001	石材楼梯面层	1.找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道 2.粘结层厚度、材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚磨光花岗石(大理石)板,板背面刮水泥浆粘贴 4.防滑条材料种类、规格: 5.勾缝材料种类:稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 6.综合考虑石材倒角、磨边、防滑条等费用	m2	95.48			
71	020201001002	墙面一般抹灰	1.墙体类型:填充墙内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:2厚配套专用界面砂浆批刮,7厚1:1.6水泥石灰砂浆 3.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆找平	m2	4764.87			
72	020201001003	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:2厚配套专用界面砂浆批刮,9厚2:1:8水泥石灰砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	1344.1			
73	020301001001	天棚抹灰(其他房间)	1.基层类型:砼,板底面清理干净 2.抹灰厚度、材料种类:5厚1:3水泥砂浆打底,3厚1:2水泥砂浆抹平	m2	1752.59			
74	020301001002	首层顶棚	1.基层类型:顶棚面 2.喷刷涂料部位:10厚石膏抹灰层,5厚抗裂砂浆	m2	332.87			
75	020406001001	地下室铝合金推拉窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸 2.框、扇材质:80系列推拉窗	m2	9.72			
76	020406001002	铝合金平开窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸 2.框、扇材质:55系列隔热断桥中空铝合金型材 3.玻璃品种、厚度:5+9A+5	m2	364.1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城一品14#、16#住宅楼工程

第8页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
77	020406001003	纱窗	1.窗代号及框的外围尺寸:详见图纸 2.框材质:需满足甲方需求 3.窗纱材料品种、规格:需满足甲方需求 4.包含各类纱窗五金	扇	188			
78	BB001	地下室门(乙级防火门),	1、规格:FM1a 1000*2100, 2、材质要求:钢制防火门,镀锌钢板门框厚度1.2cm,门扇厚度0.8cm,表面采用静电喷涂工艺,门扇厚度为5cm内填充珍珠岩,配防火锁。 3.乙级防火门耐火极限不低于1.00h,防火门关闭后应能从任何一侧手动开启。	套	17			
79	BB002	入户子母安全门(乙级防火门)	1、规格:FM1 1200*2100 2、材质要求:钢制入户安全门,镀锌钢框1.5cm厚,门扇板厚0.8cm,表面采用木纹转印工艺,门扇厚度9公分内填充硫化镁,B级防盗锁芯,锌合金拉手 3.乙级防火门耐火极限不低于1.00h,防火门关闭后应能从任何一侧手动开启。	套	15			
80	BB003	楼宇门(保温,有自闭功能)	1、规格:DM20124 2000*2400 2、材质要求:材质为不锈钢304采用氩弧焊焊接,框板厚1.3cm,门扇板1.0cm,门扇厚7cm内填充蜂窝纸,框宽12cm。 锁具:电控锁;把手:锌合金把手 3.楼宇门DM2024应安视线观察玻璃,门扇设置距地350mm范围内安装护门板	m2	9.6			
81	BB004	管道井门(丙级防火门)	1、规格:FM丙1 1000*1200、FM丙2 600*1200 2、材质要求:钢制防火门,镀锌钢板门框厚度1.2cm,门扇厚度0.8cm,表面采用静电喷涂工艺,门扇厚度为5cm内填充珍珠岩,配管井锁。 3、丙级防火门耐火极限不低于0.5h,防火门关闭后应能从任何一侧手动开启。	m2	11.52			
82	BB005	闷顶门	1、规格:M5 1000*1200 2、材质要求:钢制防火门,镀锌钢板门框厚度1.2cm,门扇厚度0.8cm,表面采用静电喷涂工艺,门扇厚度为5cm内填充珍珠岩,配防火锁。	m2	6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城一品14#、16#住宅楼工程

第9页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
83	BB006	电动车库门,	1、规格: JM1 2500*3000 2、门板: 采用表面高温喷塑的双层夹芯钢板, 芯部材料为聚氨脂保温层。门外层热镀锌板表面带有木纹, 并采用喷塑加工 3、导轨: 有2英寸(51mm) 导轨, 全部由1.5mm或2.0mm厚的热镀锌钢板制成 4、电机匹配: 电机采用国产电机 800N 5、门体运行速度: ≤305mm/s 6、安全保护装置: 门体压在障碍物上, 阻力≥3kg, 自动反弹。门体下落遇障碍物时, 安全保障装置使门体瞬时停止时间≤1秒。	套	6			
84	BB007	电动车库门,	1、规格: JM2 3200*3000 2、门板: 采用表面高温喷塑的双层夹芯钢板, 芯部材料为聚氨脂保温层。门外层热镀锌板表面带有木纹, 并采用喷塑加工 3、导轨: 有2英寸(51mm) 导轨, 全部由1.5mm或2.0mm厚的热镀锌钢板制成 4、电机匹配: 电机采用国产电机 800N 5、门体运行速度: ≤305mm/s 6、安全保护装置: 门体压在障碍物上, 阻力≥3kg, 自动反弹。门体下落遇障碍物时, 安全保障装置使门体瞬时停止时间≤1秒。	套	3			
85	BB008	外墙保温	80mm厚EPS板薄抹灰,采用聚合物砂浆+网格布+聚合物砂浆。	m2	1344.1			
86	BB009	外墙涂料:	弹性外墙涂料(拉花),底腻子两遍并打磨	m2	1448.23			
87	BB010	抹面砂浆:	,底腻子两遍+网格布	m2	281.37			
88	BB011	外墙真石漆: 粗砂加岩片		m2	177.24			
89	BB012	窗前栏杆:	材质: 202不锈钢材质, 做法见图纸	m	76.5			
90	BB013	楼梯栏杆:	材质: 304不锈钢材质, 做法见图纸	m	66			
91	BB014	非采暖房间如厨房、阳台地面整浇层做法: 钢筋混凝土楼板扫素浆一遍, 采用50mm厚水泥砂浆, 机械镟收光		m2	290.2			
1.3 电气工程								
92	030208001001	电力电缆	1.型号、规格:电力电缆 YJV-5*10 2.敷设方式:穿管敷设, 电缆头制安	m	60.1715			
93	030208001002	电力电缆	1.型号、规格:电力电缆 YJV-5*16 3.敷设方式:穿管敷设, 电缆头制安	m	15.83			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城一品14#、16#住宅楼工程

第10页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
94	030212001001	电气配管	1.材质:塑料管20 2.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗敷3.接线盒安装	m	5200			
95	030212001002	电气配管	1.材质:塑料管15 2.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗敷3.接线盒安装	m	494.1			
96	030212001003	电气配管	1.材质:塑料管25 2.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗敷3.接线盒安装	m	920.5			
97	030212001004	电气配管	1.材质:塑料管75 2.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗敷	m	10			
98	030212001005	电气配管	1.材质:塑料管40 2.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗敷	m	397.44			
99	030212001006	电气配管	1.材质:塑料管50 2.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗敷	m	58.66			
100	030212003001	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:管内穿线 2.型号、规格:BV2.5	m	6800			
101	030212003002	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:管内穿线 2.型号、规格:BV4	m	6600			
102	030212003003	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:管内穿线 2.型号、规格:BV16	m	980			
103	030204018001	配电箱	1.类别:配电箱DT1.2 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):暗装 3.半周长或回路数	台	2			
104	030204018002	配电箱	1.类别:配电箱AL 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):暗装 3.半周长或回路数	台	18			
105	030204018003	配电箱	1.类别:配电箱ALZ1/ALZ2 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):暗装 3.半周长或回路数	台	2			
106	030204031001	名称:等电位连接箱		个(套)	1			
107	030204031002	对讲箱		个(套)	2			
108	030204031003	名称:局部等电位连接箱		个(套)	18			
109	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:座灯口 2.型号、规格	套	210			
110	030213001002	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:声控灯 2.型号、规格	套	20			
111	030204031004	小电器	1.名称:单联开关	个(套)	100			
112	030204031005	小电器	1.名称:双联开关	个(套)	36			
113	030204031006	小电器	1.名称:双控开关	个(套)	158			
114	030204031007	小电器	1.名称:五孔插座	个(套)	396			
115	030204031008	小电器	1.名称:五孔插座带防水盒	个(套)	192			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城一品14#、16#住宅楼工程

第11页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
116	030204031009	小电器	1.名称:空调插座	个(套)	60			
117	030212003004	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:管内穿线 2.型号、规格:超五类网线	m	855.36			
118	030212003005	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:管内穿线 2.型号、规格:超五类网线+SYWV75-5	m	828.45			
119	031205012001	SYWV-75-9电缆穿管敷设		m	12.6			
120	CB001	户内弱电箱		个	18			
121	CB002	弱电总箱		个	2			
122	030209001001	接地装置	1.接地板材质、规格、安装土质:利用基础钢筋和镀锌扁钢40*4作接地母线	项	1			
123	030209002001	避雷装置	1.受雷体名称、材质、规格、安装部位及高度:利用10元钢明设 2.引下线材质、规格及形式:利用柱筋作引下线 3.接地板安装土质、材质、规格:利用基础钢筋和镀锌扁钢作接地母线	项	1			
124	CB003	避雷独立接地装置调试		系统	1			
125	CB004	电梯(7站)		部	2			
126	CB005	单元对讲主机		台	2			
127	CB006	单元对讲分机		台	18			
1.4 采暖工程								
128	030801002001	钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管带发泡保温 4.规格:57*3.5 5.连接方式:焊接	m	56.6			
129	030801002002	钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管带发泡保温 4.规格:76*3.5 5.连接方式:焊接	m	8			
130	030801002003	钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管带发泡保温 4.规格:89*4 5.连接方式:焊接	m	8.3			
131	030801002004	钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:镀锌钢管 4.规格:DN50 5.连接方式:丝接	m	28.5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城一品14#、16#住宅楼工程

第12页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
132	030801001001	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN15 4.连接方式:丝接	m	4			
133	030803005001	自动排气阀	1.型号、规格:自动排气阀DN15	个	4			
134	030803001001	螺纹阀门	1.类型:铜球阀DN15	个	6			
135	030803001002	螺纹阀门	1.类型:铜球阀DN25	个	36			
136	030803001003	螺纹阀门	1.类型:蝶阀DN50	个	2			
137	030803001004	螺纹阀门	1.类型:蝶阀DN65	个	2			
138	030803001005	螺纹阀门	1.类型:过滤器DN25	个	18			
139	030803001006	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀DN25	个	18			
140	030803001007	螺纹阀门	1.类型:平衡阀DN25	个	18			
141	030801005001	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质:热水 3. 材质:PB 4. 规格:32 5. 连接方式:熔接	m	365.76			
142	CB020	一般穿墙钢套管 制安DN50		个	20			
143	CB021	超细玻璃棉保温, 管外径133内		立方米	1.33			
144	CB022	地暖: 1、水泥 砂浆找平层	2、交联聚乙烯管(PE-X) 3、绝热层(挤塑型聚苯板(XPS)厚度20mm)导热系数0.03w/(m*k) 4、防水层(仅潮湿房间) 5、垫层 6、其他:包括室内分集水器	平方米	1902.96			
145	CB023	卫生间暖气片: 小背篓		个	36			
1.5 给排水工程								
146	030801005002	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外):室内暗设 2. 输送介质:冷水 3. 材质:PPR 4. 规格:20 5. 连接方式:熔接	m	265.2			
147	030801005003	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外):室内暗设 2. 输送介质:热水 3. 材质:PPR 4. 规格:20 5. 连接方式:熔接	m	710.5			
148	030801005004	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外):室内明设 2. 输送介质:热水 3. 材质:PPR 4. 规格:20 5. 连接方式:熔接	m	150.8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城一品14#、16#住宅楼工程

第13页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
149	030801005005	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外):室内暗设 2. 输送介质:冷水 3. 材质:PPR 4. 规格:25 5. 连接方式:熔接	m	359.76			
150	030801005006	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外):室内暗设 2. 输送介质:冷水 3. 材质:PPR 4. 规格:32 5. 连接方式:熔接	m	190.5			
151	030801005007	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外):室内明设 2. 输送介质:冷水 3. 材质:PPR 4. 规格:32 5. 连接方式:熔接	m	14.8			
152	030801005008	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外):室内明设 2. 输送介质:冷水 3. 材质:PPR 4. 规格:40 5. 连接方式:熔接	m	5.8			
153	030801005009	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质:冷水 3. 材质:PPR 4. 规格:50 5. 连接方式:熔接	m	11.6			
154	030801005010	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外):室内明设 2. 输送介质:冷水 3. 材质:PPR 4. 规格:63 5. 连接方式:熔接	m	13.2			
155	030801005011	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外):室内暗设 2. 输送介质:冷水 3. 材质:PPR 4. 规格:63 5. 连接方式:熔接	m	24			
156	CB036	墙体剔槽20		米	20			
157	CB037	墙体剔槽25		米	35			
158	030803005002	自动排气阀	1.型号、规格:自动排气阀DN25	个	2			
159	CB038	双活接球阀25		个	18			
160	CB039	双活接球阀32		个	18			
161	CB040	双活接球阀20		个	18			
162	CB041	双活接球阀63		个	2			
163	030803010001	水表	1.型号、规格:DN25 2.连接方式:螺纹连接,单活接球阀32	组	18			
164	CB042	PEF保温25mm厚,管外径57内		立方米	0.25			
165	CB043	PEF保温管外缠铝箔保护层		平方米	17.82			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城一品14#、16#住宅楼工程

第14页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
166	030801003001	承插铸铁管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质:污水 3. 规格:铸铁管DN50W型 4. 接口材料:承插柔性接口	m	10			
167	030801003002	承插铸铁管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质:污水 3. 规格:铸铁管DN100W型 4. 接口材料:承插柔性接口	m	25			
168	030801005012	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质:污水 3. 材质:UPVC实壁管 4. 规格:50 5. 连接方式:粘接	m	84.6			
169	030801005013	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质:污水 3. 材质:UPVC实壁管 4. 规格:75 5. 连接方式:粘接	m	18			
170	030801005014	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质:污水 3. 材质:UPVC实壁管 4. 规格:110 5. 连接方式:粘接	m	73			
171	030801005015	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质:污水 3. 材质:中空内螺旋静音排水管 4. 规格:110 5. 连接方式:粘接	m	218.1			
172	030801005016	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质:污水 3. 材质:中空内螺旋静音排水管 4. 规格:50 5. 连接方式:粘接	m	134.4			
173	030804017001	地漏	1. 材质:PVC 2. 规格:50	个	36			
174	030804017002	地漏	1. 材质:PVC 2. 规格:75	个	2			
175	030801005017	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质:冷凝水 3. 材质:PVC 4. 规格:De50 5. 连接方式:粘接	m	157.6			
176	CB044	太阳能: 整机容量125L, 真空管11支, 管径58mm。		台	18			
	2 16#楼 (3313.44)							
	2.1 土建							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城一品14#、16#住宅楼工程

第15页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
177	010101001002	平整场地	1.土壤类别:投标单位需综合土质类别对造价影响 2.弃土运距:综合考虑;运输措施及卸放位置必须符合主管部门要求,且运输人及运输机械需符合主管部门对改特殊作业的各项规定; 3.其他说明:场地内±30cm内平整,工程量按照首层建筑面积计算	m ²	500.6			
178	AB067	竣工清理	1.工作内容:建筑物内及其周边、施工工地范围内所有的清理及建筑垃圾清理、外运(综合考虑倒运、集中、装车外运、处置运距等) 2.计算规则:按消耗量定额相应规则执行	m ³	9473.68			
179	010302004002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块,密度等级为B06,干密度≤600KG/M ³ ,强度等级为A3.5 2.墙体类型:250mm 3.砂浆强度等级:混合砂浆M5.0 4.投标单位应综合考虑洞口侧边(砼预制块)、过人洞、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素	m ³	48			
180	010304001004	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块,密度等级为B06,干密度≤600KG/M ³ ,强度等级为A3.5 2.墙体类型:200mm 3.砂浆强度等级:混合砂浆M5.0	m ³	516.68			
181	010304001005	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块,密度等级为B06,干密度≤600KG/M ³ ,强度等级为A3.5 2.墙体类型:100mm 3.砂浆强度等级:混合砂浆M5.0	m ³	28.31			
182	010304001006	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:灰渣混凝土空心砌块 2.墙体类型:90mm 3.砂浆强度等级:混合砂浆M5.0	m ³	14.86			
183	010302001002	砌块墙(保护墙)	1.砌块品种、规格、强度等级:MU15蒸压粉煤灰实心砌块 2.墙体类型:120mm 3.砂浆强度等级:混合砂浆M5.0	m ³	11.2			
184	010401006003	垫层(独立基础)	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C15	m ³	16.75			
185	010401006004	垫层(基础梁)	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C15	m ³	13.81			
186	010401002002	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m ³	66.97			
187	010402001003	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m ³	200.91			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城一品14#、16#住宅楼工程

第16页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
188	010402001004	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	50.83			
189	010403001002	基础梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	26.13			
190	010403002002	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	106.74			
191	010403005002	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	25.74			
192	010405001002	有梁板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	169.66			
193	010405003004	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	183.66			
194	010405003005	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30微膨胀	m3	0.62			
195	010405007002	天沟(檐沟)、挑檐板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	13.57			
196	010405009002	其他板(斜板折板)	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	73.26			
197	010406001002	直形楼梯(100mm厚)	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m2	105.67			
198	010405003006	卫生间返沿等返坎	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	9.6			
199	010416001015	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, Φ6.5箍筋 2.投标单位需综合考虑盘螺钢筋的调直费用	t	2.742			
200	010416001016	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, Φ8箍筋 2.投标单位需综合考虑盘螺钢筋的调直费用	t	13.263			
201	010416001017	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, Φ10箍筋 2.投标单位需综合考虑盘螺钢筋的调直费用	t	15.162			
202	010416001018	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格:HRB400, Φ6.5	t	1.917			
203	010416001019	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, Φ8直筋 2.投标单位需综合考虑盘螺钢筋的调直费用	t	26.644			
204	010416001020	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, Φ10直筋 2.投标单位需综合考虑盘螺钢筋的调直费用	t	0.533			
205	010416001021	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, Φ12直筋 2.投标单位需综合考虑盘螺钢筋的调直费用 3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块等技术措施	t	10.774			
206	010416001022	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, Φ14直筋 2.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块等技术措施	t	10.801			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城一品14#、16#住宅楼工程

第17页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
207	010416001023	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400, Φ16直筋 2.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块等技术措施	t	20.555			
208	010416001024	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400, Φ18直筋 2.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块等技术措施	t	7.142			
209	010416001025	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400, Φ20直筋 2.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块等技术措施	t	2.769			
210	010416001026	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400, Φ22直筋 2.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块等技术措施	t	1.383			
211	010416001027	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400, Φ25直筋 2.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块等技术措施	t	0.924			
212	010416001028	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格:砌体加固筋, HRB400, Φ6直筋, 综合考虑钢筋连接方式	t	4.433			
213	AB068	植筋	1.材料种类:投标单位综合考虑 2.材料规格:HRB400, 6.5mm 3.植入深度:按照设计及相应规范要求 4.植筋胶品种:投标单位自行考虑且应满足相应质量要求, 并考虑相应的拉拔试验费用, 本清单中不考虑钢筋材料费	根	1848			
214	AB069	植筋	1.材料种类:投标单位综合考虑 2.材料规格:HRB400, 12mm 3.植入深度:按照设计及相应规范要求 4.植筋胶品种:投标单位自行考虑且应满足相应质量要求, 并考虑相应的拉拔试验费用, 本清单中不考虑钢筋材料费	根	1488			
215	010417002002	铁件 (L01J202 3/69)	1.铁爬梯、预埋铁件制安, 按吨综合报价。包括除锈、刷防锈漆、砂浆填缝、垫平及四周镶角铁、拉手等固定配件。 2.具体做法满足设计要求	t	0.014			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城一品14#、16#住宅楼工程

第18页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
216	AB070	砌块墙钢丝网加固	1.材料品种、规格:后热镀锌钢丝网片, 规格 φ 1.6@15, 宽300; 2.加固方式:钉距300加铁片-1*20*20; 3.计算规则:按图示面积以m2计算, 综合考虑搭接、外伸长度、重叠部位的数量	m2	1749.6			
217	010701001002	瓦屋面(坡屋面)	6.瓦品种、规格:英红瓦 5.顺水条40*20(h),中距500, 挂瓦条30*30, 中距按瓦规格 4.找平层厚度、砂浆配合比:35厚C20细石混凝土内配φ 4@100*100 3.卷材品种、规格、厚度:3.0厚高聚物改性沥青防水卷材(SBS)(另计) 2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:95厚挤塑聚苯板保温(另计)	m2	471.88			
218	010702001003	屋面卷材防水(坡屋面)	1.卷材品种、规格、厚度:3.0厚高聚物改性沥青防水卷材(SBS) 2.防水层数:一遍 3.反边高度:详设计图纸且满足相应防水规范要求 4.其他说明:报价时需要综合考虑施工部位, 投标单位综合考虑附加层、搭接等因素	m2	519.068			
219	010803001004	保温隔热屋面(坡屋面)	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:95厚挤塑聚苯板保温 2.隔气层材料品种、厚度: 3.粘结材料种类、做法:投标单位满足质量要求前提下自行考虑	m2	471.88			
220	010702003002	屋面刚性防水	5.找平层厚度、砂浆配合比:30厚C20细石混凝土找平层 4.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.保温另计 2.防水另计 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	66.6			
221	010702002002	屋面涂膜防水(平屋面)	1.防水膜品种:1.5厚合成高分子防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:一遍 3.增强材料种类:0.4厚聚乙烯膜一层 4.计算规则:工程量按实涂面积计算, 计算上返	m2	66.6			
222	010803001005	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:40厚(最薄处) 1:6水泥憎水性膨胀珍珠岩找坡层2%	m2	66.6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城一品14#、16#住宅楼工程

第19页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
223	010803001006	保温隔热屋面(平屋面)	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:95厚挤塑聚苯板保温 2.隔气层材料品种、厚度:投标单位满足质量要求前提下自行考虑 3.粘结材料种类、做法:投标单位满足质量要求前提下自行考虑	m ²	66.6			
224	010702004002	屋面排水管	1.排水管品种、规格:不锈钢管直径110mm 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不锈钢雨水斗、不锈钢落水口	m	229.6			
225	010702001004	屋面卷材防水(平屋面)	1.卷材品种、规格、厚度:1.2厚合成高分子防水卷材 2.防水层数:一遍 3.增强材料种类:按照且满足防水规范要求自行考虑 4.反边高度:详设计图纸且满足相应防水规范要求	m ²	66.6			
226	010703002003	墙面涂膜防水(厨房、卫生间、阳台预留洗衣机墙面)	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚,遍数满足相应防水规范要求 3.增强材料种类:按照且满足防水规范要求自行考虑 4.反边高度:详设计图纸且满足相应防水规范要求 5.其他说明:投标单位综合考虑防水基层部位并考虑基层修补平整,基层处理、防水高度、附加层等因素	m ²	1732.32			
227	010703001002	楼(地)面卷材防水(首层地面)	1.卷材品种、规格、厚度:0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材 2.结合层:1.3厚聚合物水泥防水粘结料满粘 3.反边高度:详设计图纸且满足相应防水规范要求 4.其他说明:报价时需要综合考虑施工部位,投标单位综合考虑附加层、搭接等因素	m ²	413.75			
228	010703002004	楼(地)面涂膜防水(厨房、卫生间、阳台楼面)	1.防水膜品种:合成高分子防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚,遍数满足相应防水规范要求	m ²	648.13			
229	AB071	电渣压力焊接头	规格:钢筋直径16mm	个	3338			
230	AB072	电渣压力焊接头	规格:钢筋直径18mm	个	174			
231	AB073	屋面上人孔(L01J202 2/69)	1.计算规则:按图示个数计算	个	1			
232	AB074	混凝土泵送费	1.计算规则:按照清单工程量计算,综合考虑损耗 2.综合考虑砼输送方式,不因输送方式不同调整综合单价	m ³	960.42			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城一品14#、16#住宅楼工程

第20页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
233	AB075	卫生间排气道	1.卫生间排气道外表尺寸250mm*250mm 2.综合考虑砵板封堵等费用 3.工作内容包括排气道运输、制安等 4.计算规则:按图示尺寸以延长米计算	m	44			
234	AB076	厨房排气道	1.厨房排气道外表尺寸250mm*300mm 2.综合考虑砵板封堵等费用 3.工作内容包括排气道运输、制安等 4.计算规则:按图示尺寸以延长米计算	m	73.6			
235	AB077	排气道风帽	1.需满足招标方及设计要求 2.按设计图示以个数计算 3.投标报价时需综合考虑风帽基座等费用 4.计算规则:按个计取	个	6			
2.2 装饰工程								
236	020101001004	平面砂浆找平层(厨房、卫生间、阳台楼面)	找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道,最薄处20厚1:3水泥砂浆	m ²	648.13			
237	020101001005	平面砂浆找平层(客厅、卧室楼面)	找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道,20厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	1605.72			
238	020101001006	楼(地)面砂浆防水(防潮层)	1.防水层做法: 2.砂浆厚度、配合比:20厚1:2水泥砂浆内掺加3.8%QBZ-1型防水剂 3.反边高度	m ²	21.72			
239	020201001004	立面砂浆找平层(厨房、卫生间、阳台预留洗衣机墙面)	1.基础类型: 2.找平层砂浆厚度、配合比:2厚配套专用界面砂浆批刮,7厚1:1.6水泥石灰砂浆,6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平	m ²	1732.32			
240	020101003002	细石混凝土楼地面(首层地面)	4.面层厚度、混凝土强度等级:40厚C20细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 3.防水另计 2.60厚C15混凝土 1.素土夯实,150厚碎石灌M5水泥砂浆	m ²	413.75			
241	020102001002	石材楼地面(合用前室)	1.找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚磨光花岗石(大理石)板,板背面刮水泥浆粘贴,稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝	m ²	100.92			
242	020102002002	块料楼地面(平屋面)	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:8-10厚防滑地砖	m ²	66.6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城一品14#、16#住宅楼工程

第21页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
243	020105001002	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度:120mm 2.底层厚度、砂浆配合比:2厚配套专用界面砂浆批刮,10厚1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2水泥砂浆抹面压光	m	2014.31			
244	020105003003	块料踢脚线(直线型)	1.踢脚线高度:地板砖120mm 2.粘贴层厚度、材料种类:素水泥浆一道,3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层	m2	28.25			
245	020105003004	块料踢脚线(异形)	1.踢脚线高度:120mm 2.粘贴层厚度、材料种类:素水泥浆一道,3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 3.面层材料品种、规格、颜色:地板砖 4.防护材料种类:5-7厚面砖,水泥浆擦缝或填缝剂填缝	m2	11.99			
246	020106001002	石材楼梯面层	1.找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道 2.粘结层厚度、材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚磨光花岗石(大理石)板,板背面刮水泥浆粘贴 4.防滑条材料种类、规格: 5.勾缝材料种类:稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 6.综合考虑石材倒角、磨边、防滑条等费用	m2	105.67			
247	020201001005	墙面一般抹灰	1.墙体类型:填充墙内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:2厚配套专用界面砂浆批刮,7厚1:1:6水泥石灰砂浆 3.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆找平	m2	6188.14			
248	020201001006	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:2厚配套专用界面砂浆批刮,9厚2:1:8水泥石灰砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	1745.58			
249	020301001003	天棚抹灰(其他房间)	1.基层类型:砼,板底面清理干净 2.抹灰厚度、材料种类:5厚1:3水泥砂浆打底,3厚1:2水泥砂浆抹平	m2	2276.09			
250	020301001004	首层顶棚	1.基层类型:顶棚面 2.做法:10厚石膏抹灰层,5厚抗裂砂浆	m2	432.3			
251	020406001004	地下室铝合金推拉窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸 2.框、扇材质:80系列推拉窗	m2	11.94			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城一品14#、16#住宅楼工程

第22页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
252	020406001005	铝合金平开窗	1.窗代号及洞口尺寸: 详见图纸 2.框、扇材质: 55系列隔热断桥中空铝合金型材 3.玻璃品种、厚度: 5+9A+5	m2	540.3			
253	020406001006	纱窗	1.窗代号及框的外围尺寸: 详见图纸 2.框材质:需满足甲方需求 3.窗纱材料品种、规格:需满足甲方需求 4.包含各类纱窗五金	扇	266			
254	BB044	地下室门(乙级防火门),	1、规格: FM1a 1000*2100, 2、材质要求: 钢制防火门, 镀锌钢板门框厚度1.2cm, 门扇厚度0.8cm, 表面采用静电喷涂工艺, 门扇厚度为5cm内填充珍珠岩,配防火锁。 3.乙级防火门耐火极限不低于1.00h, 防火门关闭后应能从任何一侧手动开启。	套	22			
255	BB045	入户子母安全门(乙级防火门)	1、规格: FM1 1200*2100 2、材质要求: 钢制入户安全门, 镀锌钢框1.5cm厚, 门扇板厚0.8cm, 表面采用木纹转印工艺, 门扇厚度9公分内填充硫化镁, B级防盗锁芯、锌合金拉手 3.乙级防火门耐火极限不低于1.00h, 防火门关闭后应能从任何一侧手动开启。	套	24			
256	BB046	楼宇门(保温, 有自闭功能)	1、规格: DM20124 2000*2400 2、材质要求: 材质为不锈钢304采用氩弧焊焊接, 框板厚1.3cm, 门扇板1.0cm, 门扇厚7cm内填充蜂窝纸,框宽12cm。 锁具: 电控锁; 把手: 锌合金把手 3.楼宇门DM2024应安视线观察玻璃, 门扇设置距地350mm范围内安装护门板	m2	9.6			
257	BB047	管道井门(丙级防火门)	1、规格: FM丙1 1000*1200、FM丙2 600*1200 2、材质要求: 钢制防火门, 镀锌钢板门框厚度1.2cm, 门扇厚度0.8cm, 表面采用静电喷涂工艺, 门扇厚度为5cm内填充珍珠岩,配管井锁。 3、丙级防火门耐火极限不低于0.5h, 防火门关闭后应能从任何一侧手动开启。	m2	19.2			
258	BB048	闷顶门	1、规格: M5 1000*1200 2、材质要求: 钢制防火门, 镀锌钢板门框厚度1.2cm, 门扇厚度0.8cm, 表面采用静电喷涂工艺, 门扇厚度为5cm内填充珍珠岩,配防火锁。	m2	6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城一品14#、16#住宅楼工程

第23页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
259	BB049	电动车库门,	1、规格: JM1 2500*3000 2、门板: 采用表面高温喷塑的双层夹芯钢板, 芯部材料为聚氨脂保温层。门外层热镀锌板表面带有木纹, 并采用喷塑加工 3、导轨: 有2英寸(51mm) 导轨, 全部由1.5mm或2.0mm厚的热镀锌钢板制成 4、电机匹配: 电机采用国产电机 800N 5、门体运行速度: ≤305mm/s 6、安全保护装置: 门体压在障碍物上, 阻力≥3kg, 自动反弹。门体下落遇障碍物时, 安全保障装置使门体瞬时停止时间≤1秒。	套	8			
260	BB050	电动车库门,	1、规格: JM2 3200*3000 2、门板: 采用表面高温喷塑的双层夹芯钢板, 芯部材料为聚氨脂保温层。门外层热镀锌板表面带有木纹, 并采用喷塑加工 3、导轨: 有2英寸(51mm) 导轨, 全部由1.5mm或2.0mm厚的热镀锌钢板制成 4、电机匹配: 电机采用国产电机 800N 5、门体运行速度: ≤305mm/s 6、安全保护装置: 门体压在障碍物上, 阻力≥3kg, 自动反弹。门体下落遇障碍物时, 安全保障装置使门体瞬时停止时间≤1秒。	套	4			
261	BB051	外墙保温	80mm厚EPS板薄抹灰,采用聚合物砂浆+网格布+聚合物砂浆。	m2	1745.58			
262	BB052	外墙涂料:	弹性外墙涂料(拉花),底腻子两遍并打磨	m2	1915.06			
263	BB053	抹面砂浆:	,底腻子两遍+网格布	m2	334.12			
264	BB054	外墙真石漆: 粗砂加岩片		m2	164.64			
265	BB055	窗前栏杆:	材质: 202不锈钢材质, 做法见图纸	m	110.4			
266	BB056	楼梯栏杆:	材质: 304不锈钢材质, 做法见图纸	m	78			
267	BB057	非采暖房间如厨房、阳台地面整浇层做法: 钢筋混凝土楼板扫素浆一遍, 采用50mm厚水泥砂浆, 机械镟收光		m2	385.98			
2.3 电气工程								
268	030208001003	电力电缆	1.型号、规格:电力电缆 YJV-5*10 2.敷设方式:穿管敷设, 电缆头制安	m	70.79			
269	030208001004	电力电缆	1.型号、规格:电力电缆 YJV-5*16 3.敷设方式:穿管敷设, 电缆头制安	m	15.83			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城一品14#、16#住宅楼工程

第24页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
270	030212001007	电气配管	1.材质:塑料管20 2.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗敷3.接线盒安装	m	6850.2			
271	030212001008	电气配管	1.材质:塑料管15 2.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗敷3.接线盒安装	m	612.5			
272	030212001009	电气配管	1.材质:塑料管25 2.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗敷,接线盒安装	m	995.4			
273	030212001010	电气配管	1.材质:塑料管75 2.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗敷	m	25			
274	030212001011	电气配管	1.材质:塑料管40 2.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗敷	m	430.1			
275	030212001012	电气配管	1.材质:塑料管50 2.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗敷	m	58.66			
276	030212003006	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:管内穿线 2.型号、规格:BV2.5	m	8956.4			
277	030212003007	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:管内穿线 2.型号、规格:BV4	m	8756.8			
278	030212003008	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:管内穿线 2.型号、规格:BV16	m	1396.8			
279	030204018004	配电箱	1.类别:配电箱DT1.2 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):暗装 3.半周长或回路数	台	2			
280	030204018005	配电箱	1.类别:配电箱AL 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):暗装 3.半周长或回路数	台	24			
281	030204018006	配电箱	1.类别:配电箱ALZ1/ALZ2 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):暗装 3.半周长或回路数	台	2			
282	030204031010	名称:等电位连接箱		个(套)	1			
283	030204031011	对讲箱		个(套)	2			
284	030204031012	名称:局部等电位连接箱		个(套)	48			
285	030213001003	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:座灯口 2.型号、规格	套	374			
286	030213001004	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:声控灯 2.型号、规格	套	1			
287	030204031013	小电器	1.名称:单联开关	个(套)	125			
288	030204031014	小电器	1.名称:双联开关	个(套)	24			
289	030204031015	小电器	1.名称:双控开关	个(套)	158			
290	030204031016	小电器	1.名称:五孔插座	个(套)	396			
291	030204031017	小电器	1.名称:五孔插座带防水盒	个(套)	192			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城一品14#、16#住宅楼工程

第25页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
292	030204031018	小电器	1.名称:空调插座	个(套)	60			
293	030212003009	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:管内穿线 2.型号、规格:超五类网线	m	950.4			
294	030212003010	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:管内穿线 2.型号、规格:超五类网线+SYWV75-5	m	920.5			
295	031205012002	SYWV-75-9电缆穿管敷设		m	12.6			
296	CB058	户内弱电箱		个	24			
297	CB059	弱电总箱		个	4			
298	030209001002	接地装置	1.接地极材质、规格、安装土质:利用基础钢筋和镀锌扁钢40*4作接地母线	项	1			
299	030209002002	避雷装置	1.受雷体名称、材质、规格、安装部位及高度:利用10元钢明设 2.引下线材质、规格及形式:利用柱筋作引下线 3.接地极安装土质、材质、规格:利用基础钢筋和镀锌扁钢作接地母线	项	1			
300	CB060	避雷独立接地装置调试		系统	1			
301	CB061	电梯(7站)		部	2			
302	CB062	单元对讲主机		台	2			
303	CB063	单元对讲分机		台	24			
2.4 给排水工程								
304	030801005018	塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外):室内暗设 2. 输送介质:冷水 3. 材质:PPR 4. 规格:20 5. 连接方式:熔接	m	297.12			
305	030801005019	塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外):室内暗设 2. 输送介质:热水 3. 材质:PPR 4. 规格:20 5. 连接方式:熔接	m	829.08			
306	030801005020	塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外):室内明设 2. 输送介质:热水 3. 材质:PPR 4. 规格:20 5. 连接方式:熔接	m	170.16			
307	030801005021	塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外):室内暗设 2. 输送介质:冷水 3. 材质:PPR 4. 规格:25 5. 连接方式:熔接	m	359.76			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城一品14#、16#住宅楼工程

第26页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
308	030801005022	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外):室内暗设 2. 输送介质:冷水 3. 材质:PPR 4. 规格:32 5. 连接方式:熔接	m	195.36			
309	030801005023	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外):室内明设 2. 输送介质:冷水 3. 材质:PPR 4. 规格:32 5. 连接方式:熔接	m	31.6			
310	030801005024	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外):室内明设 2. 输送介质:冷水 3. 材质:PPR 4. 规格:40 5. 连接方式:熔接	m	5.8			
311	030801005025	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质:冷水 3. 材质:PPR 4. 规格:50 5. 连接方式:熔接	m	11.6			
312	030801005026	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外):室内明设 2. 输送介质:冷水 3. 材质:PPR 4. 规格:63 5. 连接方式:熔接	m	13.05			
313	030801005027	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外):室内暗设 2. 输送介质:冷水 3. 材质:PPR 4. 规格:63 5. 连接方式:熔接	m	34.28			
314	CB077	墙体剔槽20		米	20			
315	CB078	墙体剔槽25		米	35			
316	030803005003	自动排气阀	1.型号、规格:自动排气阀 DN25	个	2			
317	CB079	双活接球阀25		个	50			
318	CB080	双活接球阀20		个	72			
319	CB081	双活接球阀50		个	2			
320	030803010002	水表	1.型号、规格:DN20 2.连接方式:螺纹连接	组	24			
321	CB082	一般穿墙钢套管 制安DN50		个	4			
322	030804016001	水龙头	1.规格:洗衣机水咀 2.材质	个	24			
323	CB083	一般穿墙钢套管 制安DN40		个	4			
324	CB084	一般穿墙钢套管 制安DN32		个	4			
325	CB085	PEF保温25mm 厚,管外径57内		立方米	0.25			
326	CB086	PEF保温管外缠 铝箔保护层		平方米	17.82			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城一品14#、16#住宅楼工程

第27页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
327	030801003003	承插铸铁管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质:污水 3. 规格:铸铁管DN50W型 4. 接口材料:承插柔性接口	m	21.76			
328	030801003004	承插铸铁管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质:污水 3. 规格:铸铁管DN100W型 4. 接口材料:承插柔性接口	m	41.84			
329	030801005028	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质:污水 3. 材质:UPVC实壁管 4. 规格:50 5. 连接方式:粘接	m	108.84			
330	030801005029	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质:污水 3. 材质:UPVC实壁管 4. 规格:75 5. 连接方式:粘接	m	30			
331	030801005030	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质:污水 3. 材质:UPVC实壁管 4. 规格:110 5. 连接方式:粘接	m	99.6			
332	030801005031	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质:污水 3. 材质:中空内螺旋静音排水管 4. 规格:110 5. 连接方式:粘接	m	282.36			
333	030801005032	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质:污水 3. 材质:中空内螺旋静音排水管 4. 规格:50 5. 连接方式:粘接	m	40			
334	030804017003	地漏	1. 材质:PVC 2. 规格:50	个	64			
335	030801005033	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质:冷凝水 3. 材质:PVC 4. 规格:De50 5. 连接方式:粘接	m	157.6			
336	CB087	太阳能: 整机容量125L, 真空管11支, 管径58mm。		台	24			
2.5 采暖工程								
337	030801002005	钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质:热水 3. 材质或种类:无缝钢管带发泡保温 4. 规格:57*3.5 5. 连接方式:焊接	m	85			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城一品14#、16#住宅楼工程

第28页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
338	030801002006	钢管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管带 发泡保温 4.规格:89*4 5.连接方式:焊接	m	14.7			
339	030801002007	钢管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:镀锌钢管 4.规格:DN50 5.连接方式:丝接	m	58.6			
340	030801001002	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室 内 2.输送介质:热水 3.规格:DN15 4.连接方式:丝接	m	4			
341	030803005004	自动排气阀	1.型号、规格:自动排气阀 DN15	个	4			
342	030803001008	螺纹阀门	1.类型:铜球阀DN15	个	6			
343	030803001009	螺纹阀门	1.类型:铜球阀DN25	个	48			
344	030803001010	螺纹阀门	1.类型:蝶阀DN50	个	4			
345	030803001011	螺纹阀门	1.类型:过滤器DN25	个	24			
346	030803001012	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀DN25	个	24			
347	030803001013	螺纹阀门	1.类型:平衡阀DN25	个	24			
348	030801005034	塑料管 (UPVC、 PVC、PP-C、 PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、 外):室内 2. 输送介质:热水 3. 材质:PB 4. 规格:32 5. 连接方式:熔接	m	457.2			
349	CB101	一般穿墙钢套管 制安DN50		个	20			
350	CB102	超细玻璃棉保 温,管外径133 内		立方米	1.33			
351	CB103	地暖:1、水泥 砂浆找平层	2、交联聚乙烯管(PE-X) 3、绝热层(挤塑型聚苯板 (XPS)厚度20mm)导热 系数0.03w/(m*k) 4、防水层(仅潮湿房间) 5、垫层 6、其他:包括室内分集水 器	平方米	2716.61			
352	CB104	卫生间暖气片: 小背篓		个	48			
2.6 消防工程								
353	030801002008	钢管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质:自来水 3.材质或种类:热镀锌钢管 4.规格:DN80 5.连接方式:沟槽连接	m	60			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城一品14#、16#住宅楼工程

第29页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
354	030801002009	钢管	1.安装部位(室内、外): 钢管 2.输送介质:自来水 3.材质或种类:镀锌钢管 4.规格:DN65 5.连接方式:丝接	m	14			
355	030701018001	消火栓	1.安装部位:室内消火栓(包含水带、水枪等所有配件)	套	14			
356	030701018002	消火栓	1.安装部位:室内试验消火栓(包含水带、水枪等所有配件)	套	2			
357	030803003001	法兰阀门	1.类型:蝶阀DN80,沟槽连接	个	4			
358	030803005005	自动排气阀	1.型号、规格:自动排气阀DN20	个	2			
359	031001002001	压力仪表	1.名称:压力表 2.类型(仅适用于压力计、压力表、真空表及远传指示压力表)	台	2			
合计								

措施项目清单计价汇总表

工程名称:新城一品14#、16#住宅楼工程

第1页 共2页

序号	项目名称	金额 (元)
	14#楼 (2547.3)	
	土建	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
3	总价措施项目清单	
4	单价措施项目清单	
	电气工程	
5	总价措施项目清单	
6	单价措施项目清单	
	采暖工程	
7	总价措施项目清单	
8	单价措施项目清单	
	给排水工程	
9	总价措施项目清单	
10	单价措施项目清单	
	16#楼 (3313.44)	
	土建	
11	总价措施项目清单	
12	单价措施项目清单	
	装饰工程	
13	总价措施项目清单	
14	单价措施项目清单	
	电气工程	
15	总价措施项目清单	
16	单价措施项目清单	
	给排水工程	
17	总价措施项目清单	
18	单价措施项目清单	
	采暖工程	
19	总价措施项目清单	
20	单价措施项目清单	
	消防工程	
21	总价措施项目清单	

措施项目清单计价汇总表

工程名称:新城一品14#、16#住宅楼工程

第2页 共2页

序号	项目名称	金额（元）
22	单价措施项目清单	

总价措施项目清单与计价表

工程名称:新城一品14#、16#住宅楼工程

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	1.1 14#楼 (2547.3)				
	1.1.1 土建				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	1.1.2 装饰工程				
5	夜间施工				
6	二次搬运				
7	冬、雨季施工				
8	已完工程及设备保护				
	1.1.3 电气工程				
9	夜间施工				
10	二次搬运				
11	冬、雨季施工				
12	已完工程及设备保护				
	1.1.4 采暖工程				
13	夜间施工				
14	二次搬运				
15	冬、雨季施工				
16	已完工程及设备保护				
	1.1.5 给排水工程				
17	夜间施工				
18	二次搬运				
19	冬、雨季施工				
20	已完工程及设备保护				
	1.2 16#楼 (3313.44)				
	1.2.1 土建				
21	夜间施工				
22	二次搬运				
23	冬、雨季施工				
24	已完工程及设备保护				
	1.2.2 装饰工程				
25	夜间施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:新城一品14#、16#住宅楼工程

第2页 共2页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
26	二次搬运				
27	冬、雨季施工				
28	已完工程及设备保护				
	1.2.3 电气工程				
29	夜间施工				
30	二次搬运				
31	冬、雨季施工				
32	已完工程及设备保护				
	1.2.4 给排水工程				
33	夜间施工				
34	二次搬运				
35	冬、雨季施工				
36	已完工程及设备保护				
	1.2.5 采暖工程				
37	夜间施工				
38	二次搬运				
39	冬、雨季施工				
40	已完工程及设备保护				
	1.2.6 消防工程				
41	夜间施工				
42	二次搬运				
43	冬、雨季施工				
44	已完工程及设备保护				
合计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称:新城一品14#、16#住宅楼工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	1 14#楼（2547.3）							
	1.1 土建							
1	AB015	塔式起重机基础		m3	18			
2	AB016	安装、拆卸及场外运输		台次	1			
3	AB017	外脚手架	1.搭设方式:投标单位自行考虑 2.搭设高度:按照24米考虑 3.脚手架材质:投标人自行考虑 4.投标报价应综合考虑脚手架形式且综合考虑外挑脚手架搭设及安拆、依附斜道搭拆等相关内容	m2	1700.62			
4	AB018	单排外脚手架	1.搭设高度:按照6米考虑	m2	4714.79			
5	AB019	双排外脚手架	1.搭设高度:按照6米考虑	m2	3745.92			
6	AB020	双排里脚手架3.6米		m2	2868.52			
7	AB024	立挂式安全网		m2	803.88			
8	AB026	建筑物垂直封闭安全网		m2	2012.47			
9	AB032	±0.00以上垂直运输机械30米内泵送		m2	2547.3			
10	AB036	基础	基础类型:垫层，综合单价综合考虑模板相关制作及摊销	m2	77.82			
11	AB037	基础	基础类型:独立基础，综合单价综合考虑模板相关制作及摊销	m2	121.97			
12	AB038	塔吊基础	基础类型:塔吊基础，综合单价综合考虑模板相关制作及摊销	m2	24			
13	AB039	现浇混凝土柱模板		m2	1393.24			
14	AB040	构造柱：综合单价综合考虑模板相关制作及摊销		m2	430.16			
15	AB041	基础梁	梁截面形状:详见图纸，综合单价综合考虑模板相关制作及摊销	m2	197.86			
16	AB042	矩形梁	支撑高度:综合考虑，综合单价综合考虑模板相关制作及摊销	m2	1040.84			
17	AB043	过梁：综合单价综合考虑模板相关制作及摊销		m2	286.87			
18	AB046	有梁板模板	支撑高度：综合考虑，综合单价综合考虑模板相关制作及摊销	m2	1228.5			
19	AB047	平板	支撑高度：综合考虑，综合单价综合考虑模板相关制作及摊销	m2	1247.95			
20	AB048	斜板折板	支撑高度:综合考虑，综合单价综合考虑模板相关制作及摊销	m2	576.95			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:新城一品14#、16#住宅楼工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
21	AB050	天沟、檐沟	构件类型:挑檐、天沟,综合单价综合考虑模板相关制作及摊销	m2	114.214			
22	AB051	其它现浇构件	构件类型:反坎,综合单价综合考虑模板相关制作及摊销	m2	83.306			
23	AB052	楼梯	类型:直形楼梯,综合单价综合考虑模板相关制作及摊销	m2	81.366			
1.2 装饰工程								
24	BB039	里脚手架3.6米装饰架		m2	7591.13			
1.3 电气工程								
25	CB008	脚手架			1			
1.4 采暖工程								
26	CB025	脚手架			1			
27	CB026	采暖系统调试费			1			
1.5 给排水工程								
28	CB046	脚手架			1			
2 16#楼 (3313.44)								
2.1 土建								
29	AB081	塔式起重机基础		m3	18			
30	AB082	安装、拆卸及场外运输		台次	1			
31	AB083	外脚手架	1.搭设方式:投标单位自行考虑 2.搭设高度:按照24米考虑 3.脚手架材质:投标人自行考虑 4.投标报价应综合考虑脚手架形式且综合考虑外挑脚手架搭设及安拆、依附斜道搭拆等相关内容	m2	2208.6			
32	AB084	单排外脚手架	1.搭设高度:按照6米考虑	m2	6123.11			
33	AB085	双排外脚手架	1.搭设高度:按照6米考虑	m2	4864.83			
34	AB086	双排里脚手架3.6米		m2	3725.35			
35	AB090	立挂式安全网		m2	1044			
36	AB092	建筑物垂直封闭安全网		m2	2613.6			
37	AB098	±0.00以上垂直运输机械30米内泵送		m2	3313.44			
38	AB102	基础	基础类型:垫层,综合单价综合考虑模板相关制作及摊销	m2	101.06			
39	AB103	基础	基础类型:独立基础,综合单价综合考虑模板相关制作及摊销	m2	158.4			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:新城一品14#、16#住宅楼工程

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
40	AB104	塔吊基础	基础类型:塔吊基础, 综合单价综合考虑模板相关制作及摊销	m2	24			
41	AB105	现浇混凝土柱模板		m2	1809.4			
42	AB106	构造柱: 综合单价综合考虑模板相关制作及摊销		m2	558.65			
43	AB107	基础梁	梁截面形状:详见图纸, 综合单价综合考虑模板相关制作及摊销	m2	256.96			
44	AB108	矩形梁	支撑高度:综合考虑, 综合单价综合考虑模板相关制作及摊销	m2	1351.74			
45	AB109	过梁: 综合单价综合考虑模板相关制作及摊销		m2	372.56			
46	AB112	有梁板模板	支撑高度: 综合考虑, 综合单价综合考虑模板相关制作及摊销	m2	1595.46			
47	AB113	平板	支撑高度: 综合考虑, 综合单价综合考虑模板相关制作及摊销	m2	1620.72			
48	AB114	斜板折板	支撑高度:综合考虑, 综合单价综合考虑模板相关制作及摊销	m2	749.28			
49	AB116	天沟、檐沟	构件类型:挑檐、天沟, 综合单价综合考虑模板相关制作及摊销		148.33			
50	AB117	其它现浇构件	构件类型:反坎, 综合单价综合考虑模板相关制作及摊销		108.19			
51	AB118	楼梯	类型:直形楼梯, 综合单价综合考虑模板相关制作及摊销		105.67			
2.2 装饰工程								
52	BB082	里脚手架3.6米		m2	9858.61			
2.3 电气工程								
53	CB065	脚手架			1			
2.4 给排水工程								
54	CB089	脚手架			1			
2.5 采暖工程								
55	CB106	脚手架			1			
56	CB107	采暖系统调试费			1			
2.6 消防工程								
57	CB118	脚手架			1			
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:新城一品14#、16#住宅楼工程

第1页 共3页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
	14#楼(2547.3)			
	土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	附属工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	附属工程暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	电气工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	给排水工程			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:新城一品14#、16#住宅楼工程

第2页 共3页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	16#楼 (3313.44)			
	土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	附属工程暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	电气工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:新城一品14#、16#住宅楼工程

第3页 共3页

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			

暂列金额明细表

工程名称:新城一品14#、16#住宅楼工程

第1页 共2页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	14#楼 (2547.3)			
	土建			
1	暂列金额	项		
2	附属工程暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
3	暂列金额	项		
	合计			
	电气工程			
4	暂列金额	项		
	合计			
	采暖工程			
5	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
6	暂列金额	项		
	合计			
	16#楼 (3313.44)			
	土建			
7	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
8	暂列金额	项		
	合计			
	电气工程			
9	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
10	暂列金额	项		
	合计			
	采暖工程			
11	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			

暂列金额明细表

工程名称:新城一品14#、16#住宅楼工程

第2页 共2页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
12	暂列金额	项		
	合计			

材料暂估价一览表

工程名称:新城一品14#、16#住宅楼工程

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
----	----	----------	----	----	-----------	----

工程设备暂估价一览表

工程名称:新城一品14#、16#住宅楼工程

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
----	----	----------	----	----	-----------	----

专业工程暂估价表

工程名称:新城一品14#、16#住宅楼工程

第1页 共2页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	14#楼 (2547.3)			
	土建			
1	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	电气工程			
3	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	采暖工程			
4	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水工程			
5	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	16#楼 (3313.44)			
	土建			
6	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
7	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	电气工程			
8	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水工程			
9	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	采暖工程			
10	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	消防工程			
11	发包人发包的专业工程暂估价			

专业工程暂估价表

工程名称:新城一品14#、16#住宅楼工程

第2页 共2页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	合计			

特殊项目暂估价表

工程名称:新城一品14#、16#住宅楼工程

第1页 共2页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	14#楼 (2547.3)					
	土建					
1	附属工程暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
2	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	电气工程					
3	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	采暖工程					
4	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水工程					
5	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	16#楼 (3313.44)					
	土建					
6	附属工程暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
7	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	电气工程					
8	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水工程					
9	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	采暖工程					
10	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	消防工程					
11	特殊项目暂估价		项			

特殊项目暂估价表

工程名称:新城一品14#、16#住宅楼工程

第2页 共2页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称:新城一品14#、16#住宅楼工程

第1页 共3页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	14#楼 (2547.3)				
	土建				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	电气工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	采暖工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	给排水工程				

计日工表

工程名称:新城一品14#、16#住宅楼工程

第2页 共3页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	16#楼 (3313.44)				
	土建				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	电气工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	给排水工程				
一	人工				

计日工表

工程名称:新城一品14#、16#住宅楼工程

第3页 共3页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	采暖工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	消防工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:新城一品14#、16#住宅楼工程

第1页 共2页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	14#楼 (2547.3)			
	土建			
1	材料采购保管费			
2	设备采购保管费			
4	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
5	材料采购保管费			
6	设备采购保管费			
8	总承包服务费			
	合计			
	电气工程			
9	材料采购保管费			
10	设备采购保管费			
12	总承包服务费			
	合计			
	采暖工程			
13	材料采购保管费			
14	设备采购保管费			
16	总承包服务费			
	合计			
	给排水工程			
17	材料采购保管费			
18	设备采购保管费			
20	总承包服务费			
	合计			
	16#楼 (3313.44)			
	土建			
21	材料采购保管费			
22	设备采购保管费			
24	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
25	材料采购保管费			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:新城一品14#、16#住宅楼工程

第2页 共2页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
26	设备采购保管费			
28	总承包服务费			
	合计			
	电气工程			
29	材料采购保管费			
30	设备采购保管费			
32	总承包服务费			
	合计			
	给排水工程			
33	材料采购保管费			
34	设备采购保管费			
36	总承包服务费			
	合计			
	采暖工程			
37	材料采购保管费			
38	设备采购保管费			
40	总承包服务费			
	合计			
	消防工程			
41	材料采购保管费			
42	设备采购保管费			
44	总承包服务费			
	合计			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:新城一品14#、16#住宅楼工程

第1页 共5页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	14#楼 (2547.3)			
	土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	电气工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:新城一品14#、16#住宅楼工程

第2页 共5页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
采暖工程				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
给排水工程				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
16#楼 (3313.44)				
土建				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:新城一品14#、16#住宅楼工程

第3页 共5页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
装饰工程				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
电气工程				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:新城一品14#、16#住宅楼工程

第4页 共5页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:新城一品14#、16#住宅楼工程

第5页 共5页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			