威招审：（sg201914022）号

北京医院威海分院一期项目

施工招标文件

招 标 人：威海市临港国有资产经营管理有限公司

招标代理：山东志诚工程咨询管理有限公司

日　期：2019年 8月

6EA757A2-4040-4017-B5C1-8BED1A667F36

目 录

第一章招标公告 5
一、招标条件 5
二、工程招标范围 5
三、项目基本情况 5
四、投标企业资格要求 6
五、项目负责人资格要求 6
六 、联合体投标要求 6
七、招标文件的获取 6
八、投标文件的递交 6
九 、发布公告的媒介 7
十、联系方式 7
第二章 投标人须知 8
投标人须知前附表 8
1. 总则 15
1.1 项目概况 15
1.2 资金来源和落实情况 15
1.3 招标范围、计划工期、质量要求 15
1.4 投标人资格要求 15
1.5 费用承担 17
1.6 保密 17
1.7 语言文字 18
1.8 计量单位 18
1.9 踏勘现场 18
1.10 投标预备会 18
1.11 分包 18
1.12 偏离 18
2. 招标文件 19
2.1 招标文件的组成 19
2.2 招标文件的澄清 19
2.3 招标文件的修改 20
3. 投标文件 20
3.1 投标文件的组成 20
3.2 投标报价 20
3.3 投标有效期 21
3.4 投标保证金 21
3.5 投标人资格审查资料 22
3.6 投标文件的编制 22
4.1 投标文件的密封和标记 23
4.2 投标文件的递交。 23
4.3 投标文件的修改与撤回 23
5.1 开标时间和地点 24
5.2 开标程序 24
5.3 开标异议 24
6.1 评标委员会 25

6.2 评标原则 25
6.3 评标 26
7.1 定标方式 26
7.2 中标候选人公示 26
7.3 中标通知 26
7.4 履约担保 26
7.5 签订合同 26
8.1 重新招标 27
8.2 不再招标 27
9.1 对招标人的纪律要求 27
9.2 对投标人的纪律要求 27
9.3 对评标委员会成员的纪律要求 27
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 28
9.5 投诉 28
附件一：开标记录表 29
以“威海市建设工程电子交易系统”生成的开标记录表格式为准。 29
附件二：问题澄清通知 30
附件四：中标通知书 32
中标通知书 32
附件五：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求 33
一、电子投标文件制作须知 33
二、人员和业绩信息录入要求 34
三、工程获奖、信用、荣誉要求 34
四、投标人网上电子开标须知 34
第三章 评标办法（综合评估法） 37
评标办法前附表 37
详细评分细则（综合评估法） 40
1、评标方法 42
2、评审标准 43
3、评标程序 43
4、其他相关说明 45
5、否决投标条件 45
第四章 合同条款及格式 47
建设工程施工合同 47
第一节 合同协议书 48
一、工程概况 48
二、合同工期 48
三、质量标准 48
四、签约合同价与合同价格形式 48
五、项目经理 49
六、合同文件构成 49
七、承诺 49
八、词语含义 49
九、签订时间 49
十、签订地点 49
十一、补充协议 50

6EA757E5-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

十二、合同生效 50
十三、合同份数 50
第二节　合同通用条款 51
第三节 专用条款 52
1. 一般约定 52
2. 发包人 55
3. 承包人 55
4. 监理人 58
5. 工程质量 58
6. 安全文明施工与环境保护 59
7. 工期和进度 59
8. 材料与设备 61
9. 试验与检验 61
10. 变更 62
第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整 64
第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整 64
第 3 种方式：其他价格调整方式 64
（一）土建工程主要材料 64
① 调价原则 64
② 调价基准价 64
① 调价原则 65
② 调价基准价 65
(二)、安装工程主要材料 65
① 调价原则 65
(三)、可调价数量确定原则 66
12. 合同价格、计量与支付 66
13. 验收和工程试车 68
14. 竣工结算 69
15. 缺陷责任期与保修 70
16. 违约 70
17. 不可抗力 72
18. 保险 72
工程质量保修书 75
一、工程质量保修范围和内容 75
二、质量保修期 75
三、缺陷责任期 75
四、质量保修责任 76
五、保修费用 76
六、双方约定的其他工程质量保修事项 88
第五章　工程量清单 89
工程量清单及清单报价说明详见招标文件后附工程量清单 89
第六章　图　纸 90
1. 图纸目录 90
2. 图纸 90
第七章　技术标准和要求 91
第八章　投标文件格式 92

投标函附录.....93
法定代表人身份证明.....94
授权委托书.....95
项目经理简历表.....96
（一）项目管理机构组成表.....96
投标人信用承诺书.....99

6EA757A2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

第一卷

6EA757A2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

第一章

北京医院威海分院一期项目资格预审公告（代招标公告）

威招审（sg201914022）号

一、招标条件

本招标项目北京医院威海分院一期项目施工已由主管部门批准建设，招标人为威海市临港国有资产经营管理有限公司，建设资金为自筹资金，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，特邀请有意向的潜在资格预审申请人（以下简称申请人）提出资格预审申请。

二、工程招标范围

本工程施工图纸范围内的施工及保修（具体工程量清单）。

三、项目基本情况

北京医院威海分院一期项目施工位于威海临港经济技术开发区，威青高速西、台湾路南，项目规划总建筑面积146994㎡，其中:住院楼67495㎡，门诊医技楼76528㎡，感染病房楼2204㎡，液氧站99㎡，污水处理站668㎡，工期520日历天。

四、资格预审申请人资格要求

1、具有建筑工程施工总承包贰级及以上资质（网上审查）。

2、具备安全生产许可证。

3、资格预审申请人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目的投标。

4、资格预审申请人及其法定代表人未被最高人民法院列为失信被执行人；

5、资格预审申请人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

6、资格预审申请人未被威海市各职能部门列为严重失信主体的（详见“威海市联合惩戒措施清单”）；

7、投标人近三年无行贿犯罪记录。

五、项目负责人资格要求

1、要求承担本工程负责人具有建筑工程壹级注册建造师执业资格。（网上审查）

2、项目经理应具有项目负责人安全生产考核合格证（B证）。

3、项目负责人未担任其他在建工程项目的项目经理，亦未在预中标工程项目中担任项目经理。

4、项目负责人未被最高人民法院列为失信被执行人。

六、联合体投标要求

本工程不接受联合体申请资格预审

七 、资格预审文件的获取

1、威海市建设工程电子交易系统共发布两个版本的招标文件，一个是pdf格式，另一个是ztb格式。其中电子pdf格式的招标文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子ztb格式的招标文件，只有符合资

6EA7-5A1-74AA-4017-B5C1-2BED1A67F36

格条件的潜在资格预审申请人在规定时间内通过CA数字证书[CA证书办理流程详见威海市公共资源交易网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程，办理地址为威海市公共资源　交易中心一楼服务窗口（威海市海滨中路28号，外运大厦附楼一楼大厅建设工程CA窗口），电话0631-5819292]才能下载。只有下载过电子ztb格式招标文件的潜在资格预审申请人才能参加资格预审（多标段的项目，潜在资格预审申请人应对参加的标段分别进行下载电子ztb格式的招标文件，否则视为资格预审无效）。

2、潜在资格预审申请人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在资格预审申请人在资格预审截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在资格预审申请人已收到，招标人不再另行通知。

3、潜在资格预审申请人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内，使用CA数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。

4、电子资格预审文件不收取费用。

八、资格预审办法

本次资格预审采用有限数量制，当通过详细审查的申请人多于9家时，通过资格预审的申请人限定为9家；当通过详细审查的申请人不少于3家且没有超过9家时，通过详细审查的申请人均通过资格预审。

九、其他

无

十、招标文件的获取

凡资格预审合格者请随时关注“威海市建设工程电子交易系统”下载招标文件。

1、威海市建设工程电子交易系统共发布两个版本的招标文件，一个是pdf格式，另一个是ztb格式。其中电子pdf格式的招标文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子ztb格式的招标文件，只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过CA数字证书[CA证书办理流程详见威海市公共资源交易网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程，办理地址为威海市公共资源　交易中心一楼服务窗口（威海市海滨中路28号，外运大厦附楼一楼大厅建设工程CA窗口），电话0631-5819292]才能下载。只有下载过电子ztb格式招标文件的潜在投标人才能参加投标（多标段的项目，潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子ztb格式的招标文件，否则视为投标无效）。

2、潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

3、潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内，使用CA数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。

4、电子招标文件不收取费用。

十一、资格预审申请文件的递交

开标地点：威海市公共资源交易中心（威海市海滨中路28号外运大厦附楼）

【交易三厅 】

资格预审截止时间、开标时间：2019-09-17　14:30

十二、发布公告的媒介

本次招标公告同时在威海市住房和城乡建设局网、威海市公共资源交易网、山东省建筑市场监管与诚信一体化平台、山东省公共资源交易网上发布。

十三 、联系方式

招标人： 威海市临港国有资产经营管理有限公司	招标代理机构： 山东志诚工程咨询管理有限公司
地　　址：威海临港区江苏东路	地 址：荣成市成山大道鑫鑫大厦四楼
邮　　编：264200	邮　　编：264300
联 系 人：滕海滨	联 系 人：王惠慧
电　　话：0631-5580036	电　　话： 0631-7561710
传　　真：	传　　真： 0631-7567778
电子邮件：	电子邮件： zczbgcb@163.com
网　　址：	网　　址：
开户银行：	开户银行：
账　　号：	账　　号：

6EA757A2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

投标邀请书（代资格预审通过通知书）

北京医院威海分院一期项目投标邀请书

_____（被邀请单位名称）：

你单位已通过资格预审，现邀请你单位按招标文件规定的内容，参加北京医院威海分院一期项目投标。

一、获取招标文件

请随时关注网站招标文件下载时间，通过 CA 锁从“威海市住房和城乡建设局”网站点击本工程资格预审公告（代招标公告）下方“下载招标文件”按钮进入，直接从网上下载电子版的招标文件，逾期下载责任自负。

二、投标文件的递交

递交投标文件的截止时间及地点详见招标文件，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

你单位收到本邀请书后，请于 2019 年 8 月 29 日 17 时 00 分（具体时间）前以邮箱或快递方式予以确认是否参加投标。

五、联系方式

招标人：威海市临港国有资产经营管理有限公司招标代理机构山东志诚工程咨询管理有限公司

地　　址：威海临港经济技术开发区	地　　址：荣成市成山大道鑫鑫大厦四楼
邮　　编：264200	邮　　编：264300
联 系 人：滕海滨	联 系 人：王惠慧
电　　话：0631-5581699	电话：　0631-7561710
传　　真：	传真：　0631-7567778
电子邮件：	电子邮件：　zczbgcb@163.com
网　　址：	网址：
开户银行：	开户银行：
账　　号：	账号：

6EA757A2-4CA0-4017-B5C1-8ED1A667F36

附件：确认通知

确认通知

_____（招标人名称）：

我方于_____年_____月_____日收到你方_____年_____月_____日发出的_____（项目名称）关于 _____的通知，并确认_____（参加/不参加）投标。

特此确认。

被邀请人单位名称：_____ （公章）

法定代表人：_____ （印章）

_____年_____月_____日

注：投标人分别在标示的 “公章”“印章”等指定位置处签电子单位公章、电子个人印章

6EA757A2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	名称：威海市临港国有资产经营管理有限公司 地址：威海临港区江苏东路 联系人：滕海滨 电话：0631-5581699
1.1.3	招标代理机构	名称：山东志诚工程咨询管理有限公司 地址：荣成市成山大道鑫鑫大厦四楼 联系人：王惠慧 电话：0631-7561710
1.1.4	项目名称	北京医院威海分院一期项目
1.1.5	建设地点	威海临港经济技术开发区，威青高速西、台湾路南
1.2.1	资金来源及比例	自筹资金 100%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	本工程施工图纸范围内的施工及保修（具体详见图纸及工程量清单）
1.3.2	计划工期	520 日历日（具体进场时间由招标人另行通知）
1.3.3	质量要求	达到国家验收规范合格标准
1.4.1	投标人资质条件、能力	**一、企业资质要求：** 1、具有建筑工程施工总承包贰级及以上资质（网上审查）； 2、具备安全生产许可证； 3、资格预审申请人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目的投标。 4、资格预审申请人及其法定代表人未被最高人民法院列为失信被执行人； 5、资格预审申请人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； 6、资格预审申请人未被威海市各职能部门列为严重失信主体的

		（详见“威海市联合惩戒措施清单”）； 7、投标人近三年无行贿犯罪记录。 二、项目负责人资格要求 1、要求承担本工程负责人具有建筑工程壹级注册建造师执业资格。（网上审查） 2、项目经理应具有项目负责人安全生产考核合格证（B 证）。 3、项目负责人未担任其他在建工程项目的项目经理，亦未在预中标工程项目中担任项目经理。 4、项目负责人未被最高人民法院列为失信被执行人。
1.9.1	踏勘现场	不组织
1.10.1	投标预备会	不召开
1.10.2	投标人提出问题的截止时间和方式	时间：投标截止时间前 10 日 形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出问题”按钮上传需要澄清的问题。
2.1	构成招标文件的其他材料	招标文件的修改、澄清、答疑。
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间	时间：投标截止时间前 10 日 形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出问题”按钮上传需要澄清的问题。
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清信息。
2.2.3	投标人确认收到澄清	澄清一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
2.3.1	招标人修改的时间和方式	请潜在投标人在投标截止时间15日前随时关注本项目招标公告页面下方的修改信息。
2.3.2	投标人确认收到修改	修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
3.1.1	构成投标文件的其他材料	投标截止时间后投标人按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正，且经投标人法定代表人或授权代表签字确认的书面文件。

6EA757A2-4CA0-40[illegible]-B5C1-8BED1A667F36

3.2.3	招标控制价	**本工程设立招标控制价，招标控制价为：** 608261872.51 **元** （高于招标控制价否决投标）
3.3.1	投标有效期	投标截止之日起 90 日历日
3.4.1	投标保证金	**√要求递交投标保证金** **投标保证金的金额：叁拾万元整**。 投标保证金的形式：电汇、网上银行转账、银行保函或保险保函 1、如采用电汇、网上银行转账形式，需从基本账户转出，在投标截止时间前到达指定账户 **收款人账户名称：威海市公共资源交易中心** **收款人开户银行：中国农业银行威海分行营业部** 账号获取的方式：投标人通过 CA 数字证书及数字证书绑定密码，登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保证金管理”模块，选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金，则选择“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账号； 若采用保函形式缴纳保证金，则仅需在投标截止时间前，点击“保函”按钮，上传保函附件。为能及时、准确退还投标保证金，请各投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注明“**建设工程投标保证金**”。 注意：每个标段都应申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟账号仅限定一个投标人在本项目上使用。各投标人应严格按照招标文件的要求进行投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对威海市建设工程电子交易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信息一致，如有出入请及时联系招标人或招标代理，未按招标文件要求操作的，可能导致投标保证金无法确认，进而影响投标资格，由此引发的后果由投标人自行承担。 2、如采用银行保函形式，银行保函必须由投标单位的基本账户银行针对本工程开具，有效期不少于 90 天，投标文件中附银行保函扫描件，开标现场需提交银行保函原件给招标代理单位，否则投标文件不予接收。 3、如选择保险保函形式，按照山东省住房和城乡建设厅、山东省发展和改革委员会、中国保险监督管理委员会山东监管局和中国保险

6EA757A2-4CA0-401C-B61-2BD1A667F36

		监督管理委员会青岛监管局印发的《关于开展房屋建筑和市政工程投标保证保险工作的意见（试行）》（鲁建建管字〔2018〕11 号）文件要求，需满足以下条件且提供相关证明材料： （1）保险机构应当在工程项目所在地设区市市域内设有服务机构。 （2）保险机构开展投标保证的保险条款应当经中国银行保险监督管理委员会批准或备案，通过山东省住房和城乡建设厅“山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台（ http：//221.214.94.41：81/xyzj/）”“全国公共资源交易平台（山东省）/山东省公共资源交易网（ http：//www.sdggzyjy.gov.cn）”，将保险机构单位信息、保险合同条款（范本）、保单（范本）、保函（范本）等向社会主动公开。 （3）投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。 （4）投标文件中需附：1）保险费汇款证明及有效发票；2）企业开户许可证；3)有效保函；4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5）保险机构通过上述网站公开信息的查询截图；6）保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设有的服务机构营业执照。投标单位需携带原件校验（查询信息截图除外），且复印件与原件保持一致。
3.5.3	近年完成的类似项目的年份要求	指 2016 年 1 月 1 日至今
3.6	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.6.4	投标文件份数	书面投标文件份数： 2 份 是否要求提交电子版文件：是。电子光盘或 U 盘。 电子版文件形式：1.按威海电子招标投标管理系统要求制作的电子版投标文件（ztb 格式）服务器上传版一份。2、普通 U 盘或光盘 1 份（PDF 文件）。
3.6.5	装订要求	按照投标人须知第 3.1.1 项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： 分册装订，共分 2 册，

		投标人制作完成电子投标文件后，通过系统选择勾选需要打印的内容，打印出纸质投标文件。 第一册（含资格审查、资信标、商务标），采用胶装方式，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 第二册（技术标，指施工组织设计），封面由系统自动生成，两个普通装书钉装订，装订位置在装订线的平均三分之一处，不得采用胶封。不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等。 **不按上述方式装订的， 否决其投标。**
3.7.3	签字或盖章要求	投标文件内包封封面和密封条骑缝处及投标文件签字盖章处应按要求加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。
4.1.2	封套上应载明的信息	**内层包封应写明：** 招标人名称：_____ 招标人地址：_____ 投标单位的名称：_____ 地址：_____ 邮政编码：_____ 招标编号：_____ 项目名称： 投标文件在__年 月 日 时 分前__不得开启。 **外层包封应写明：** 招标人名称：_____ 招标人地址：_____ 招标编号：_____ 项目名称：_____ 投标文件在__年 月 日 时 分前__不得开启。 **封套时间为开标时间精确到分。** **密封要求：** 投标单位应将投标文件密封在内层包封，电子版文件单独密封一个

6EA757A2-4CA0-4017-B5C1-8BBD1A697F36

		内包封，再密封在一个外层包封中，并在内包封上正确标明“投标文件”或“电子版投标文件”。
4.2.1	投标截止时间	**2019 年 9 月 17 日 14:30 时**
4.2.2	递交投标文件地点	**威海市公共资源交易中心交易第三开标厅**（地址：威海市海滨中路 28 号外运大厦附楼）
4.2.3	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：**威海市公共资源交易中心交易第三开标厅**（地址：威海市海滨中路 28 号外运大厦附楼）
5.2	开标程序	在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：7 人，包括经济标评委 3 人，技术标评委 4 人；评标专家确定方式：通过《山东省公共资源交易综合评标评审专家库》中随机抽取。 **注：评标专家不得为失信被执行人，未被威海市各职能部门列为严重失信主体，若为失信被执行人和严重失信主体，将及时清退。（开标现场查询）**
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	推荐中标候选人为 1 人。 中标公示截止，无异议后选取排名第一的为中标人。
7.2	中标候选人公示媒介及期限	公示媒介：同公告发布媒体 公示期限：不少于 3 个工作日 中标候选人在投标文件中填报的业绩将随中标公示一同公示 .
7.3.1	履约保证金	不要求递交履约保证金
10	**需要补充的其他内容**	1、 **凡是参加投标活动的企业，均应在山东省建筑市场监管与诚信一体化平台注册登记，并通过审核，并在投标文件中附通过审核的网上截图。未通过审核或未附截图的，其投标将被否决。** 2、 **投标人、法定代表人、授权委托人、项目经理不得为失信被执行人，否则否决投标。（省份为全部）投标文件附截图。** **查询网址：（ http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）** **3、近三年投标人无行贿犯罪记录截图（登录中国裁判文书网 http://wenshu.court.gov.cn）。** 4、投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单截图。

		查询网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html。 5、投标企业提供资料必须真实、有效，评标过程中若发现提供虚假材料，按无效标处理；中标后发现有弄虚作假现象，将取消其中标资格。评标过程中，若经查实投标企业存在被主管部门限制其投标的不良行为，应否决其投标，若为中标企业，应取消其中标资格。 6、电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。 7、在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以采用纸质形式进行开评标，也可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。 8、如投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。
11	**电子招标投标**	是，采用电子招标系统。具体要求详见本章附件五

6EA757A2-4CA0-4017-B5C1-2DED1A67F36

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

《威海市联合惩戒措施清单》具体如下：

①失信被执行人；

②严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体；

③农产品生产和农业投入品经营领域存在严重失信行为的企业及其有关人员；

④环境保护领域存在严重失信行为的生产经营单位及其有关人员；

⑤吊销营业执照、列入经营异常名录或严重违法失信企业及其有关人员；

6EA75A2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

⑥严重质量违法失信行为当事人；

⑦安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员；

⑧存在严重失信行为的食品（含食品添加剂）、药品、化妆品、医疗器械生产经营者；

⑨重大税收违法案件当事人；

⑩海关失信企业及其有关人员；

⑪涉金融严重失信人名单的当事人；

⑫在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员；

⑬违法失信上市公司相关责任主体；

⑭统计上严重失信企业及其有关人员；

⑮房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员；

⑯电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体；

⑰运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员；

⑱电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员；

⑲电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员；

⑳保险领域违法失信相关责任主体；

㉑重大交通违法违章相关责任主体；

㉒劳动保障领域严重失信主体；

㉓社会保障领域严重失信主体；

㉔海洋渔业领域严重失信主体；

㉕住房城乡建设领域严重失信主体；

㉖旅游领域严重失信主体；

㉗价格领域严重失信主体；

㉘纳税信用评价为 D 级的纳税人；

㉙消防领域严重违法失信相关责任主体；

㉚盐行业生产经营严重失信者；

㉛石油天然气行业严重违法失信主体；

㉜对外经济合作领域严重失信主体；

㉝国内贸易流通领域严重违法失信主体；

6EA757A2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

㉞严重拖欠农民工工资用人单位及其有关人员；

㉟家政服务领域相关失信责任主体；

㊱公共资源交易领域严重失信主体；

㊲出入境检验检疫严重失信企业；

㊳城市管理违法建设失信主体。

（2）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（3）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 本工程不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

6EA757A2-4CA0-4017-B6C1-8BED1A667F36

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 本项目不组织踏勘现场，投标人可自行踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 本工程不召开投标预备会。

1.11 分包

工程分包应符合国家相关法律法规的规定。

1.12 偏离

投标文件不允许偏离招标文件要求。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

6EA757A2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和方式要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后提出的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

6EA757A2-4CA0-4017-B3C1-8BED1A667F36

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录

（2）法定代表人身份证明

（3）授权委托书

（4）投标人信用承诺书

（5）投标保证金

（6）项目管理机构

（7）资格审查资料

（8）已标价工程量清单

（9）施工组织设计

3.2 投标报价

（本说明与工程量清单说明不一致的以清单说明为准）

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.4 在工程施工及保修过程中，若给住户及行人造成损失则由施工单位负责赔偿，赔偿金的确定由受损方、建设单位、监理单位共同认定。

3.2.5 投标单位提报的综合单价不得低于成本价，对于低于成本价的报价，投标单位需作出合理说明，否则以否决投标处理。

3.2.6 投标报价文件（投标函除外）须经有资格的工程造价专业人员签字并加盖执业专用章。

3.2.7 其它要求详见工程量清单报价说明。如有不一致处，以工程量清单报价说明为准。

3.2.8 本工程的招标代理费由中标单位支付。

6EA757A2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 日历天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 应按投标人须知前附表规定的金额、形式的投标保证金递交保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

3.4.4 招标人与中标人签订合同后 5 日内，向中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

3.4.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）提供的投标文件及相关证件弄虚作假，有围标、串标情况，骗取中标的行为。

3.5 投标人资格审查资料

3.5.1 投标人营业执照。

3.5.2 项目负责人的资格证明文件。

3.5.3 法定代表人身份证明或授权委托书。

3.5.4 投标保证金的相关证明材料。

3.5.5 项目管理机构人员的相关证明材料。

3.5.5“投标人、法定代表人、委托代理人、项目经理失信被执行人查询结果”应附在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）网站上的查询结果截图。

3.5.6 “投标人在工商行政管理机关严重违法失信企业名单查询结果”应附工商行政管理机关“全国企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中严重违法失信企业名单查询截图。

6EA75A12-4C40-4017-B50F-8BED1A667F36

3.5.7“投标人近三年无行贿犯罪行为记录的截图”（http://wenshu.court.gov.cn/）。

3.5.8“山东省建筑市场监管与诚信一体化平台通过审核情况”应附山东省建筑市场监管与诚信一体化平台通过审核的网上截图。

3.5.9 业绩

3.5.10 投标人信用承诺书

3.5.11 投标人资格预审合格通知书

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”、本章附件五“计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求”及评标办法附录进行编写。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并按第六章“投标文件格式”的要求进行盖章。

3.6.4 投标文件份数见投标人须知前附表。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。

3.6.5 投标文件具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

3.6.6 技术性投标文件(施工组织设计)中不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等，否则否决其投标。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标单位应将投标文件的正本和所有副本分别密封在内层包封，再密封在一个外层包封中，并在内包封上正确标明“正本”或“副本”

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

6EA757A2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

4.2 投标文件的递交。

4.2.1 投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.6.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

5.2.1 开标前准备：

（1）开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；

（2）代理机构填写开标准备表内容。

5.2.2 开标现场：

6EA75CA2-4CA0-4017-B5C1-8ED1A667F36

（1）代理机构接收纸质投标文件（若招标文件要求提供纸质投标文件）；

（2）代理机构主持开标会，宣布开标；

（3）代理机构通过系统查看投标人签到情况；

（4）代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；

（5）代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容,包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名等；

（6）系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；

（7）评标委员会对投标人进行初步审查。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会由招标代理工作人员在监督机构和威海市公共资源交易中心等相关部门的监督下通过“山东省公共资源交易综合评标评审专家库”中随机抽取人员依法组建，人数为 7 人，包括经济标评委 3 人，技术标评委 4 人。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加评标活动前 3 年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者投标人的退休人员，或者投标人聘用的顾问；

（3）与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（4）与投标人存在经济利益关系，或者参加评标活动前 3 年内与投标人发生过法律纠纷；

（5）与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业；

（6）同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

6EA75742-4CA0-4017-B5C1-8BED1A67F36

（7）与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系；

（8）被威海市各职能部门列为严重失信主体；

（9）法律法规规定的其他情形。

（9）法律法规规定的其他情形。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

6EA75A2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

7.4 履约担保

本工程无履约保证金。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

6EA7...-4CA0-4017-B5C1-8BED1A...7F36

9.2 对投标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

11. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

6EA757A2-4CA0-4017-B5C1-8BEDA667F36

附件一：开标记录表

以“威海市建设工程电子交易系统”生成的开标记录表格式为准。

6EA757A2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

_____（投标人名称）：

_____（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

……

请将上述问题的澄清于_____年_____月_____日_____时前递交至_____（详细地址）或传真至_____（传真号码）。采用传真方式的，应在年_____月_____日_____时前将原件递交至_____（详细地址）。

招标人或招标代理机构：_____（签字或盖章）

_____年 _____月 _____日

6EA757A2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

_____（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：_____）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

6EA757A2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

附件四：中标通知书

中标通知书

_____：

_____，位于_____，___年___月____日在_____公共资源交易中心进行_____招标后，经评标委员会评定，确定贵单位中标，中标价_____，工期为____天（日历日），质量达到_____标准。项目经理（项目负责人）为_____，项目管理机构关键岗位人员分别为_____。希望贵方按照招标文件及投标文件的有关内容，与建设单位积极配合，圆满完成此项工程任务。

请在接到本通知书30日内，与_____签订施工合同，并报_____建设工程招投标管理机构审查备案。

建设单位（盖章）　　代理机构（盖章）

交易中心 （盖章）　　招投标管理机构（盖章）

日期：　　年　月　日

6EA757A2-4CA0-4017-B3C1-8BED1A67F36

附件五：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求

一、电子投标文件制作须知

1.投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。

2.电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztb 版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项必须上传加盖电子签章的 pdf 文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传加盖电子签章的 pdf 文档。

注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过 qdz 格式清单导出全套表格，若招标文件还需要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 pdf 加盖电子签章，上传至商务标的“补充附件”一项中。

3.投标报价清单信息应以 qdz 文件形式导入，其中 qdz 文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与 qdz 内容保持一致。

4.投标文件编制工具根据“投标报价”栏目，自动生成投标函，投标人可根据实际情况修改其内容，确认无误后，在投标函业务中加盖法定代表人或其授权的代理人电子签章。

5.电子签章是通过 CA 数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

6.投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztb 电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

7.投标人应在电子投标文件编制完成定稿并加盖电子签章后，通过投标文件编制工具进行打印纸质投标文件（带水印编码），打印之后再修改投标文件内容，需撤销签章，修改后的文件水印编号将发生变化，需重新打印纸质投标文件。纸质投标文件应用不褪色的纸张书写或打印。投标人打印完毕后，应对照纸质

投标文件里水印编码和定稿的电子投标文件编码是否一致。编码不一致的将按无效投标文件处理，否决其投标。

8.电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。(注意：电子投标文件请务必要控制在 200M 以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传）

二、人员和业绩信息录入要求

项目班子成员和工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩信息一经使用将不再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责，如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象，将按照法律法规等文件要求进行依法处理，并记不良行为记录，情况严重者，将被列入黑名单。

三、工程获奖、信用、荣誉要求

评标时，企业和项目负责人的工程获奖、信用、荣誉得分按“威海市住房和城乡建设局”网上公布为准。信用档案的良好行为信息对外公布期为两年，不良行为信息对外公布期为一年。未在“威海市住房和城乡建设局”登记公布的企业和项目负责人的工程获奖、荣誉，评标时不予记分。投标人需在投标截止时间前，持公布文件及其它证明材料到威海市建设主管部门办理登记，录入信用档案（0631-5232593）。投标人应把“威海市住房和城乡建设局”信用档案网上公布的良好和不良行为信息截图附在投标文件里。

四、投标人网上电子开标须知

1．投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA 数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及 CA 数字证书驱动不识别或解密使用的 CA 数字证书与加密的 CA 数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。

模拟开标使用步骤：使用 CA 数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。

2．投标人开标当天应携带加密本项目电子投标文件的 CA 数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑。招标人、招标代理和公共资源交易中心不提供联网服务，投标人应自行解决电脑联网问题。记住登录系统的两个密码：CA 数字证书绑定密码与 CA 数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。

注：CA 数字证书绑定密码，即该 CA 数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA 数字证书设备密码，即锁本身的 pin 码。

3.电脑软硬件配置要求：

（1）操作系统：win7 及以上；

（2）浏览器：ie9 及以上，搜狗浏览器、360 浏览器、QQ 浏览器等兼容 ie 模式的浏览器，但要保证 ie 浏览器是 ie9 及以上；

（3）系统软件：CA 数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。

4.投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用 CA 数字证书进行操作，不要随意插拔 CA 数字证书，建议至少提前 30 分钟登录系统。

登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA 登录-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。

开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。

5.（1）在线签到：投标截止时间前 1 小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。

（2）在线解密投标文件：代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。

注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。

（3）确认开标记录表：代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、项目负责人等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。

6.评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。

7.电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：

（1）电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；

（2）同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；

（3）未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的 CA 数字证书与加密上传电子投标文件的 CA 数字证书不一致导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；

（4）电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的,或者未在投标截止时间前在线签到的；

（5）电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；

6EA757A2-4CA0-4017-B9C1-28ED1A667F36

（6）纸质投标文件的水印编码与递交至服务器的电子投标文件编码不一致的；

（7）法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。

8. 电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的；

（2）不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；

（3）不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；

（4）法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

9.电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。

10.在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以采用纸质形式进行开评标，也可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。

请投标人严格遵照以上要求，如有问题请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：0631-5819292。

五、**投标人应按照招标文件要求在电子投标文件指定位置上签电子单位公章或电子个人印章（无需先在书面投标文件里盖章再扫描上传）**

6EA757A2-4CA0-4017-B5C1-CBEDA667F36

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
		投标文件签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章
		报价唯一	只能有一个有效报价
2.1.2	资格评审标准	营业执照	具备有效的营业执照
		资质证书	具有建筑工程施工总承包贰级及以上资质
		安全生产许可证	具备有效安全生产许可证
		项目经理	具有建筑工程壹级注册建造师执业资格及安全生产考核合格证（B 证）
		山东省建筑市场监管与诚信一体化平台	投标文件中需提供山东省建筑市场监管与诚信一体化平台审核通过的截图 。
		失信查询	投标人、法定代表人、授权委托人、项目经理不得为失信被执行人网上截图
			未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单
			未被威海市各职能部门列为严重失信主体
		行贿犯罪档案查询	近三年投标人无行贿犯罪记录网上截图
2.1.3	响应性评审标准	工期	520 日历天
		工程质量	符合国家验收规范合格标准
		投标有效期	90 日历天
		投标保证金	叁拾万元
		投标价格	不得高于招标控制价
条款号		条款内容	编列内容

2.2.1	分值构成 （总分 100 分）	1、技术标： 20 分 2、商务标： 70 分 3、资信标： 10 分
2.2.2	投标总报价评标基准价计算方法	采用综合平均法。 评标基准价 C=A×K1×Q1+B×K2×Q2 A：投标价算术平均值。 当 n（有效投标人个数，以下相同）＜7 时，A=所有投标价的算术平均值； 当 7≤n＜10 时，A=所有投标报价中去掉 1 个最高价、1 个最低价后的算术平均值； 当 n≥10 时，A=所有投标报价中去掉 2 个最高价、2 个最低价后的算术平均值。 B：招标控制价。 K：下浮系数； K1 的取值范围为 95.8%、96.1%、96.4%、96.7%、97%； K2 为 98%； Q：权重比例 Q1+Q2=100%； **Q1 取值范围为 65%、66%、67%、68%、69%、70%**
2.2.3	分部分项单项评标基准价计算	**采用平均法** 当 n＜5 时，评标基准价为各投标报价中相应分部分项综合单价金额的算术平均值 当 n≥5 时，评标基准价为去掉其中最高价和最低价后的算术平均值
2.2.4	措施项目评标基准价 计算	**采用平均法** 当 n＜5 时，评标基准价为各投标报价中相应措施项目报价金额的算术平均值 当 n≥5 时，评标基准价为去掉其中最高价和最低价后的算术平均值
2.2.5	投标报价的偏差率计算公式	偏差率＝100％×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价

条款号		评分因素	评分标准
2.2.6		详细评分细则	
条款号		**编 列 内 容**	
3	评标程序	详见本章： 评标详细程序	
3.1.2	否决投标条件	详见本章：否决投标条件	

6EA757A2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

1、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，综合得分由高到低排序取排名第一为中标候选人，推荐第一名为中标人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1 分值构成与评分标准

2.1.1 分值构成

（1）资信业绩部分：见评标办法前附表；

（2）施工组织设计部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表。

2.1.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.1.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.1.4 评分标准

详见评标办法附录

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1 初步评审

评标委员会根据评标办法附录资格审查的要求对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

6EA757F2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会根据评标办法附录的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）经济标评委分标段对各投标单位编制的分部分项工程量清单计价表中的综合单价、主要材料价格及措施项目等进行全面详细评审。

（2）技术标（施工组织设计）应按照招标文件第二章“投标人须知”3.6.6 规定编制，否则否决其投标。经统一编号后作为暗标交技术标评委评审，技术标的最终得分为所有技术标评委得分去掉一个最高值后的算术平均值。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4 错误的修正

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

（2）当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时,通常以标出的单价为准。

除非评标机构认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

（3）当各细目的合价累计不等于总价时，应以各细目合价累计数为准，修正总价。

（4）按上述修改错误的方法，调整投标书中的投标报价，经投标单位确认同意后，调整后的报价对投标单位起约束作用。如果投标单位不接受修正后的投标报价则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

（5）修正后的最终投标报价若超过招标控制价，否决其投标。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会确定综合得分排名第一的为中标人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

4、其他相关说明

4.1 近一年度是指从开标日向前推算一年，近两年度是指从开标日向前推算二年，以此类推，精确到日。

4.2 评标时，人员和业绩信息得分按第二章“投标人须知”中附件五第二项要求填报，工程获奖、信用、荣誉得分按第二章“投标人须知”中附件五第三项要求填报，否则不得分。外地企业隐瞒不良行为记录的否决其投标。

4.3 投标人中标后，项目经理在招标投标监管系统上电子押证。工程竣工验收后，中标单位持竣工验收报告到招投标管理部门办理项目负责人（项目经理）撤出手续，经批准后，方可承揽新的工程项目。

5、否决投标条件

本附件所集中列示的否决投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作否决投标处理：

5.1.1 资格审查有任一项不合格的；

5.1.2 存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形；

5.1.3 除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；

5.1.4 投标报价被评标委员会认定为低于其成本价、违反政府指导价或者高于招标文件设定的招标控制价的；

5.1.5 投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

5.1.6 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

5.1.7 增减或修改招标文件提供的工程量清单的；

5.1.8 未按规定计取规费、税金等不可竞争费用的；

5.1.9 投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证明材料的，

6EA757A2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的；

5.1.10 施工方案与报价不一致，投标人不能做出合理说明的。

5.1.11 技术标出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记的。

5.1.12 投标人提供材料不真实，有弄虚作假现象的。

5.1.13 投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的。

5.1.14 存在第二章“投标人须知”中附件五第四项第 7 条情形的。

5.1.15 法律、法规、规章和招标文件规定的其他情形。

5.2 有下列行为之一的评委会可以认定为串通投标。

5.2.1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

5.2.2 投标人之间约定中标人；

5.2.3.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

5.2.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

5.2.5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

5.2.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.2.8 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.2.9 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.2.10 不同投标人的投标文件相互混装；

5.2.11 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

5.2.12 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

5.2.13 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

5.2.14 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

5.2.15 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

5.2.16 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

5.2.17 存在第二章“投标人须知”中附件五第四项第 8 条情形的。

5.2.18 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

5.3 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为，否决其投标并计不良

行为记录，情节严重者，依法进行行政处罚。

6EA757A2-4CA0-4017-B3C1-8BED1A667F36

5.3.1 使用伪造、变造的许可证件；

5.3.2 提供虚假的财务状况或者业绩；

5.3.3 提供虚假的项目经理或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

5.3.4 提供虚假的信用状况；隐瞒招标文件要求提供的信息；

5.3.5 法律、法规、规章规定的其他情形

6EA757A2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

第四章 合同条款及格式

6EA757A2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

合同条款及格式

第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 威海市临港国有资产经营管理有限公司

承包人（全称）： _____

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 北京医院威海分院一期项目 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称： 北京医院威海分院一期项目 。

2.工程地点： 威海临港区 。

3.工程立项批准文号： 。

4.资金来源： 自筹资金 。

5.工程内容： 142366.50m2 。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6.工程承包范围： 由发包人提供的施工图纸所包括的所有工程施工及保修(以工程量清单内容为准)。 当工程承包范围有增减时，发包人以书面通知明确。承包人不能拒绝，并按本合同明确约定的结算办法进行结算，同时承包人不能因施工范围调整而提出任何索赔。

二、合同工期

计划开工日期： 年 月 日。

计划竣工日期： 年 月 日。

工期总日历天数： 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

6EA757A2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A67F36

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）_____（¥_____）；

2. 合同价格形式：固定综合单价合同_____。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书；

（2）补充协议书；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）投标函及其附录；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

6EA75712-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 年 月 日签订。

十、签订地点

本合同在 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分

十二、合同生效

本合同自_____生效。

十三、合同份数

本合同一式壹拾份，均具有同等法律效力，发包人执伍份，承包人执伍份。

发包人： （公章） 承包人： （公章）

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字） （签字）

组织机构代码：_____ 组织机构代码：_____

地 址：威海临港区江苏东路 地址：_____

邮政编码：264211 邮政编码：_____

法定代表人：_____ 法定代表人：_____

委托代理人：_____ 委托代理人：_____

电 话：_____ 电 话：_____

传 真：_____ 传 真：_____

电子信箱：_____ 电子信箱：_____

开户银行：_____ 开户银行：_____

帐号：_____ 账号：_____

6EA757A2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

第二部分 通用合同条款

执行住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的2017版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）通用合同条款

6EA757A2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分；合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，且已经过合同当事人签字或盖章。(1)招标文件及答疑、补遗澄清文件（2）有关工程的会议纪要和补充协议书（3）总包与各专业分包界面划分（4）工期计划(5)合同附件等。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名　　称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.2.5 设计人：

名　　称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：搭建的现场临时办公室、临时工棚、材料堆放地。

1.1.3.9 永久占地包括：见规划红线图。

1.1.3.10 临时占地包括：修建临时施工道路、临时住房租用的土地。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：**《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《市政公用工程施工发包与承包计价管理办法》、《山东省建筑安全生产管理规定》等及其它相关法律、法规、规定执行。**

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：国家现行标准、规范；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，使用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，使用山东省及威海市标准、规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：发包人不负责向承包人提供各类标准、规范，由承包人自行解决。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：由发包人委托设计单位提出标准及规范，经工程师确认后执行。现行的国家、行业及地方有关标准、规范，与发包人或设计技术条款要求不一致时，采用较严格标准。

1.4.4 若现行标准、规范不能完全满足本工程施工需要，发包人将参照近期同类项目制定标准、规范，或将由发包人组织专家论证制定标准、规范报政府有关部门批准后执行。承包人须承担由此导致的一切风险。

1.4.5 当合同期内发生相关标准、规范变更或修改的，按国家有关规定执行。

1.4.6 本工程所说明的工程规范亦包括设计说明、施工说明及做法说明和要求等。

1.4.7 本工程所说明的工程适用的法律、标准与规范按政府颁布的最新文件和最新规定执行。

1.5 合同文件的优先顺序

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：**（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）承诺书；（5）专用合同条款；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单；(10)其他合同文件**。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：**发包人于合同签订之日向承包人提供工程施工图纸**；

发包人向承包人提供图纸的数量：**5套蓝图及电子版图纸；**

发包人向承包人提供图纸的内容：__/__。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：__施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案以及相关部门要求提供的文件等__；

承包人提供的文件的期限为：__按发包人要求的合理期限__；

承包人提供的文件的数量为：__书面形式加电子文件__；

承包人提供的文件的形式为：__按发包人要求__；

发包人审批承包人文件的期限：__应自收到 7 日内作出批示，如有特殊情况顺延__。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：__承包人应在施工现场存放一整套的用于施工的图纸、标准/规范、技术要求以及工程开工后签发的所有工程变更指令和附加图纸供监理、发包人或其授权人士随时查阅__。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 14 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场；

发包人指定的接收人为：甲方代表。

承包人接收文件的地点：施工现场；

承包人指定的接收人为：项目经理。

监理人接收文件的地点：施工现场；

监理人指定的接收人为：总监理工程师。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：__承包人自行办理出入现场所需全部手续及承担相关费用__。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：__场外交通和场内交通的边界为施工现场大门__。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：__发包

人不再对施工场地进行修整，承包人对场地的自行踏勘视为其已了解并接受施工场地现状，若需修整，由承包人负责，工期及费用不予补偿。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 仅限本工程使用 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 承包人 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限本工程使用。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 由承包人承担 。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 执行通用合同条款 1.13 条 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： / 。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓　　名：_____；

身份证号：_____；

职　　务：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

发包人对发包人代表的授权范围如下：本合同中约定由发包人确认、批准、同意、审批等事项均应以发包人或发包人代表签字为准。督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场

各方面的关系，协调工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题。

发包人可能会随时更换其代表，但在监理工程师和承包人收到发包人的相应书面通知之前，任何对发包人代表的任命或更换应不产生合同效力。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人于开工日期 3 天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工现场具备“三通一平”（水、电、路通、场地平整）即开工前施工现场具备施工条件。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： 不提供 。

发包人是否提供支付担保： 否 。

发包人提供支付担保的形式： 不提供 。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图及完整的档案资料；承包人负责工程竣工资料归档，包含各分包单位的竣工资料。

承包人需要提交的竣工资料套数： 两套 。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担（包括各专业分包单位等全部城建档案归档费用）。

承包人提交的竣工资料移交时间：承包人应在竣工验收之日起 15 日内将完整的档案资料移交发包人。逾期提交的，发包人有权按 10000 元/天向承包人收取违约金。

承包人提交的竣工资料形式要求：按城建档案馆要求，书面及电子文档。

（10）承包人应履行的其他义务：

1）出入工地和限制

承包人须负责建造、保养及维修进入工地道路，包括维修由于其他人使用道路所造成的

6EA75F2E-4CA0-4017-B5C1-8BED1A67F36

损坏。

在施工现场的进出口，承包人须提供指示牌、警告告示、灯号及所需的交通指导员等。承包人须负责保持道路畅通、使用一切安全措施以保障行人及车辆安全地使用道路。

承包人须遵从公安局及其他政府部门关于道路的使用、车辆的停泊、容许的时间等条件及限制，并提交所需的申请及负责有关费用。

承包人须自行自费安排及协调一切交通、运输及保护事宜。

承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：根据工程需要，按施工交通组织要求，并提供一切所需的照明、防护装置、栅墙和安全防护防火设施以防火灾、意外和损失，达到（威海市）安全、文明施工的标准，并承担整个施工期间的一切安全保卫责任，对工地上所有工程（含专项承包工程）材料、机械、工具和脚手架等的损坏或失窃负全责。所需费用全部由承包人考虑，且该费用已包含在合同价款中。同时保障发包人免负有关的损失、索偿或诉讼。

施工场地在红线外施工的，需获得发包人及当局的许可和批准。承包人须在工程完工或获监理及当局指示时，修复受损地面、清除一切遗物，使监理和当局满意。承包人应当充分考虑施工重型车辆荷载，确保施工道路硬化质量。因施工道路塌陷造成事故的，全部责任由承包人承担。

承担划定的施工场地范围内及周边市政的道路清洁，完工后修整、恢复及清洁，并承担相关费用。

承包人应结合场地特点和施工组织计划安排，充分考虑是否需要二次搭拆临建设施，并在报价中综合考虑相关费用。

2）承包人按开工通知的要求及时进场。且应对该工程现场的施工组织和施工方案的适用性、稳定性和安全性负责。

3）同时执行国家《建设工程安全生产管理条例》，接受各专业行政主管部门及发包人的管理，对施工现场各作业层质量、进度、安全、环保、安全进行严格管理，保持工地现场清洁，各种安全制度措施及安全文明施工指示警示到位，生产办公及生活设施安排合理，符合施工组织及双方约定的要求。承包人对本单位的施工区域现场设备设施及作业人员的安全负责，对施工区域的安全生产及环境保护负责，并负责事故统计上报和调查处理（或参与协助调查处理）。

4）承包人确认已进行了现场考察，对现场和其周围环境以及可得到的有关资料进行了查看和核查。发包人不对承包人由此所获资料、信息而做出的理解、判断和结论负任何责任，

且所有费用均由承包人自理。在合同履行过程中，承包人不得以不完全了解施工现场为借口，而提出额外赔偿，或延长工期的要求，若提出此类要求，发包人有权拒绝。

5）未征得发包人书面同意，承包人不得将其在本合同项下所有权利义务，以任何形式全部或部分转让给任何第三方，否则，承包人应向发包人支付合同总价壹倍的违约金，同时承担由此给发包人造成的全部损失，且发包人有权单方解除本合同。

6）已施工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工程，其费用已包含在合同报价中。承包人应对自身的材料、设备及产品进行必要和足够的保护，并及时以书面形式通知发包人和监理工程师，寻求配合和监督。无论何种原因，在合同履行过程中发生的材料、成品、半成品损坏，由承包人自行承担损失，发包人不支持承包人的任何索赔。因第三方管理和施工原因造成承包人产品的损坏，承包人可以向第三方提出赔偿，具体额度由双方友好协商，协商不成时由发包人和监理工程师协调确定，但承包人不得以任何理由影响工程进度及后期的配合。

7）承包人在工程施工过程中，应注意对第三方已完工产品的保护，如造成第三方产品的损坏，承包人应予以赔偿，具体额度由双方友好协商，协商不成时由发包人和监理工程师协调确定，承包人不得以任何理由影响工程进度及后期的配合。

8）各分部分项工程交工验收前必须清理垃圾清洁卫生，做到工完场清，否则承包人承担违反此规定造成的损失和违约金，施工单位在任何环境下必须保持整场地清洁，达到监理工程师和发包人认为合格的使用状态，且该费用已包括在投标文件报价中。否则发包人有权委托第三方予以清理，发生的所有费用双倍将从承包人工程款中扣除。

9）承包人应办理各类保险，现场按要求提供各施工管理人员上岗证、技术等级证及特殊工种上岗证并持证上岗，否则发包人或监理工程师有权要求不合格人员退出施工现场，承包人须无条件执行。

承包人须遵守政府、管辖本工程或本工程需与其系统接驳的当局、公共事业单位或法定机构的法律、法规、规章、制度等，并呈交所需的文件或资料，缴纳与本工程有关的各项费用和税项。合同价款已包括所有按规定应由施工单位缴付的费用。此类费用由承包人直接缴付，若因承包人未按时缴付此类费用，对工程施工造成不利影响，发包人可先行代缴有关费用再从应支付或将支付承包人的款项中扣除（包括因代缴所引起的合理利息）。

10）完工

本工程须在合同要求的工期内完成，工期包括法定节假日。承包人在投标时已充分考虑这些因素，除不可抗力因素外，合同工期不会因施工企业放假惯例或恶劣天气等理由而得到

任何顺延。承包人在规定的工期内完成本工程是非常重要的合同条件，若监理或发包人发现本工程已不可能在规定的节点工期和工程总工期内完工，监理可随时发出指令，要求承包人采取一切赶工措施确保本工程能如期完成，承包人必须执行指令。此等指令并不能免除或减轻承包人的任何责任，发生的赶工费用全部由承包人承担，发包人不会给予任何补偿。

承包人中标的工期应被理解为完成本项目全部工作的时间，即便承包人在投标工期时自行考虑了节假日加班因素，那么所需的加班费用增加的人工、材料、机械、及其他赶工所需的费用均被认为在报价中通盘考虑，发包人无需为承包人的员工加班和赶工支付任何费用。承包人不得违反劳动法及劳动合同法规定组织施工。

11）施工进度

承包人应提供各种施工组织设计（方案）、施工计划、各种材料报审及验收等技术资料。承包人应严格相关工程进度计划，在实施中应协调并督促各分包施工单位或指定分包单位按总施工进度计划完成各分部分项工程的施工。

若承包人不能按施工进度计划组织施工，或承包人干扰、延误了任何专项承包工程及独立工程，导致他们的工程不能按时完工，承包人需承担发包人、专项承包人及独立施工单位任何因此导致的损失、赔偿及费用，此类损失、赔偿及费用须从应付或将支付给承包人的款项中扣除。

因承包人的原因造成工程总工期延误和质量问题，责任由承包人承担。因缺乏协调而引致的延长工期及/或任何增加费用及/或窝工的任何索赔，将不获考虑。

12）材料设备的安全保管及装卸

承包人须对其自行采购的材料设备及发包人供应的材料设备负保管责任，并自费补充任何因操作不小心、贮存不当或工艺低劣（不管是在最初安装时或是在后来拆卸再安装时发生的）等损坏或被偷窃而损失的上述材料设备。承包人需组织好现场有序施工，各方交叉施工，不得阻塞道路，并保持交通畅顺。

承包人必须遵守发包人的项目管理制度和施工原材料管理制度。对施工原材料 24 小时内报验，以获得建筑材料使用许可证。

13）合同规定由承包人完成或提供配合的工作（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等)，如承包人拒绝完成或不能按合同要求完成，发包人即可安排其他单位完成，所发生的费用从承包人当期工程款中扣回，影响工期的责任由承包人负责。

14）完工记录图纸

承包人完成本专业工程竣工资料的编制、整理、装订及指定分包及独立分包单位的统一

管理及装订，编制的工程资料满足《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 及威海市建筑工程档案编制要求及评优申报工作和档案接收要求。

承包人在竣工验收之日起 15 日内向发包人移交完整的竣工资料两套及相应的电子磁盘资料（竣工资料必须准确真实的反映实际施工情况)。另外承包人未按规定向发包人提供资料而造成的损失由承包人承担。

15）现有公共设施、工程的保护、保存

承包人须保证任何通过工地的现有市政设施（如电力、电话、给水、煤气及排水系统）在工程进行期间得到保护。承包人须与有关单位联络安排此类设施任何必需的断截及移位。若承包人需要移动任何设施以适应其施工方法，须由有关当局及相关业主进行移位，费用由承包人负责。承包人须在设施移位完成后，方可开始施工周围的工程。若监理认为，在地下市政设施上方或周围使用机械会造成损坏，承包人须以人工开挖设施周围，并对意外或其它问题造成的任何损坏负责，自费修复。

承包人在现有建筑物、道路和其它结构物及公共设施附近施工时须特别加以小心，在其附近挖土时，需提供所有必要的额外挡板、支撑及其它防护措施，提防下陷或其它损坏。承包人须自费修复因承包人疏忽所造成的损坏及支付所有相关损失赔偿。

从开工之日起，承包人应全面负责照管本工程及将用于和安装在本工程中的合同范围内的材料、设备，直到本工程交接证书签发之日止。此后，上述照管责任即交给发包人。如果在整个工程交接证书颁发前，已就其中任何单项工程颁发了交接证书，则从交接证书签发之日起承包人无须对该单项工程负责保护，而转由接收方负责。但是，承包人对他在缺陷责任期内承担的尚未完成的工程和将用于和安装在工程中的材料、设备的照管负责，直到该工程完工为止。

承包人在负责照管期间，如因承包人自身原因造成本工程或其任何部分，以及材料、设备、装备、临时工程的损坏，承包人均应自费弥补上述损坏、损失或损伤，以使工程在各方面都符合合同约定的标准。

对工程中分期完成的成品、半成品，在工程竣工移交前，承包人负保护责任。对监理确认因承包人保护措施不当造成的损坏，由承包人负责修复。

16）在工程施工过程中以及工程移交至保修期内，由于承包人责任出现质量问题、安全事故或者其他原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评，均会给本工程的社会形象造成损失，承包人承担由此造成的损失。

17）承包人必须建立施工现场管理责任岗位制度，并有完善的管理体系，严格执行岗位

职责，发包人有权要求承包人将违反以下条款的施工人员调离本工地，承包人必须执行。

（a）发包人确认无法胜任工作者，包括：对分部分项工程进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉熟练本专业工作的施工人员、工作责任心不强的施工人员等。

（b）不能积极配合发包人和监理工程师工作者。

（c）违反发包人、承包人或总包方工地现场管理规定者。

（d）无证上岗者（适合于按规定必须有上岗证）。

18）分包管理：

所有专业分包工程须纳入到承包人的施工总承包管理当中。当专业分包单位确定后，承包人须与专业分包单位签订现场施工管理协议，明确施工总承包单位与专业分包单位的权利及义务，承包人与专业分包单位对专业分包工程的安全、质量、进度等承担连带责任。承包人与专业分包单位签订的现场施工管理协议须报发包人、监理人等相关部门备案，如果承包人对专业分包单位的管理不到位，发包人、监理人有权对承包人进行相应的处罚。

（a）承包人应全面负责工程施工质量，并对区域内分包人施工质量实行全过程、全方位的监督管理；

（b）承包人应全面负责整个工程的工期进度计划，并严格控制分包人的施工工期；因承包人调整施工安排或加快工期，而分包工程及材料设备供应无法满足总体进度要求的，发包人不接受任何工期及经济索赔。

（c）承包人应负责工程的整体进度，并积极主动的了解分包人的工程细则，尤其是影响合同文件履行的有关项目，主动地要求各分包人提供施工程序及时间表，对不同单位施工矛盾的地方做出协调，主动地找出解决办法。

（d）承包人须对所有分包人的施工安全管理负全责，承包人须设立现场安全防护、保卫及消防负责人，并对各分包人的安全、消防工作统一管理。由于安全、消防和保卫事故给发包人带来的所有损失与责任均由承包人承担，但承包人有权追究分包人的相关责任。

（e）承包人向分包人提供现场基准点、基准红线和基准标高，并及时标注指定给分包人，作为分包人施工作业的依据，承包人对所提供数据的准确性负责。

（f）承包人负责提供专业分包施工工作面及场地并对施工现场进行统一管理，对竣工资料进行统一整理汇总，协调各分包人的施工试验及监督有见证取样送检工作；

（g）如果承包人与分包人在施工配合的工序、优先使用设备权等方面发生争议，则该等争议由发包人负责全权解释和解决，承包人应当服从发包人的指令。

（h）承包人应对成品保护全面负责，并对各分包人的成品保护统一管理。承包人应对各分包人已完成并移交承包人的工程做出保护以防损坏，包括做出防水、防火、防风、防雨的措施。

(i)合同单价及价款内已充分考虑实际施工时本工程合同范围内各专业各系统之结构、桥架、线管、风管、水管之迂回、绕弯、避让、合理布局、交叉施工、工序统筹等。

（j）承包人应积极配合进行精装修的验收及备案工作，并做好与精装修之间的交接配合。

19）其他管理：

（a）因包括且不限于承包人产品质量、施工行为问题导致发包人或其他第三人权利受损的，承包人应承担全部责任，并赔偿所造成的损失。

（b）承包人应积极处理承包人、承包人用工人员及相关人员的纠纷问题，不论任何理由，承包人人员或承包人关联人员至发包人经营、营业场所聚众闹事或影响发包人正常经营秩序的，承包人应按违约条款承担违约责任，且需于 48 小时以内消除影响，超出 48 小时尚未消除影响的，发包人有权解除合同，且承包人应当承担由此造成的损失。。因承包人处理不及时导致发包人遭受媒体报道、行政处分的，发包人有权向承包人追偿包括且不限于商誉损失、经济损失等。

（c）承包人应规范农民工工资支付方式，保障农民工合法权益。否则，发包人有权追究承包方相应违约责任，直至承包人整改完毕。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓　　名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

身份证号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

建造师执业资格等级：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

建造师注册证书号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

建造师执业印章号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

安全生产考核合格证书号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

电子信箱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

通信地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

承包人对项目经理的授权范围如下：**代表承包人在施工现场行使发包人的一切权利和**

6EA75F7A-4CA0-4017-B5C1-20DD1A67F36

履行义务。全权处理本项目的一切事务，项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和监理工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与监理工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后 48 小时内向工程师递交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不少于 25 天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 承包人承担 30000 元的违约金，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：擅自离场≤3 天的，承包人承担违约金 5000 元，擅自离场>3 天的，发包人有权要求承包人更换项目经理，并承担违约金 1000 元/天，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 承包人原则上不得更换项目经理。没有发包人的事先书面同意，承包人不得更换和撤销项目经理的任命，否则将视为承包人违约，发包人将因此有权从承包人应得的任何款项中扣除人民币 5 万元的违约金。如原项目经理客观上已经无法继续履行职责的，监理人有权要求审核确认承包人更换的项目经理，承包人应承担违约金 2 万元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：由承包人向发包人支付 8 万元违约金，由此造成的工期延误，不予顺延。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签定 7 日内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人支付 3000 元违约金/人次，并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：

2 天内由监理人批准，2 天以上监理人同意后报发包人批准。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：原管理人员如能够继续履行职责的，监理人应责令承包人撤销其更换决定，承包人应承担违约金 2000 元；如原管理人员客观

上已经无法继续履行职责的，监理人有权要求审核确认承包人更换的管理人员，承包人应承担违约金3000元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：擅自离场≤3 天的，承包人应承担违约金 2000 元/人次；擅自离场＞3 天的，监理人有权要求承包人更换管理人员，并承担违约金5000元/人次。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：基础、主体结构工程。

主体结构、关键性工作的范围：符合相关法律法规。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：已标价工程量清单中给定暂估价的专业工程或发包人允许的符合法律法规规定的其他工程。

其他关于分包的约定：分包人具有相应的资质和能力，其资质证书、安全生产许可证等证件必须真实有效，由承包人审核存档 。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：本工程对分包人的付款由承包人发起并执行，如果发包人已将工程款支付至承包人账户，则承包人应按照分包合同约定支付给分包人。

分包人应就每笔应得款项金额向承包人提交其认可的合法完税建安发票，承包人在收到该合法完税建安发票后向分包人支付，如分包人不能提供或不能及时提供，则承包人的付款将顺延。延迟付款产生的任何责任均由分包人承担。如果提供的发票真实性和合法性受到政府机关质疑和检查并被认定为非法票据，分包人除重新提供等额合法发票外，还应承担由此给承包人带来的一切损失（包括罚金、滞纳金、税款等），并按照所开发票金额的 1%向承包人支付赔偿金。

如分包人施工质量、安全文明施工、工期、资料整理等未达到合同约定的标准，或施工过程中不服从承包人的统一管理，对整体施工部署产生一定的影响，承包人有权对分包人进行相应的处罚，拒不整改的或整改不到位的有权延期支付或拒付分包人工程款且不承担任何责任 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 执行通用条款。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 否 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： / 。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程施工及保修阶段监理，执行现行建设工程监理规范中关于质量控制、进度控制、安全管理、信息管理、组织协调等方面的内容，以及现场工程签证、进度款支付前形象进度的确认。

关于监理人的监理权限：

（1）施工组织设计、施工方案的批准；

（2）工程变更的签署；

（3）协助发包人与承包人的索赔与反索赔事宜做出决定；

（4）进度款支付前形象进度的确认；

（5）工程中间验收和隐蔽工程验收；

（6）工程竣工验收及验收证书的签署；

（7）整个施工过程中工程质量、进度、安全的监理；

（8）与相关部门的组织协调；

监理人在行使上述权利或本工程监理合同职权范围内的职权时，承包人均应视为已经取得发包人的同意，不得拒绝执行。

需要取得发包人批准才能行使的职权包括：工程的开工令、停工令、暂停令的发布，工程延期、工程变更的审批，工程内容的增减等。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 由承包人提供，所发生的费用由发包人承担 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓　　名：_____；

职　　务：_____；

监理工程师执业资格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

关于监理人的其他约定：**执行通用条款** 4.2 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）/；

（2）/；

（3）/。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：**无**。

关于工程奖项的约定：/。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：**工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前** 48 **小时书面通知监理人检查**。

监理人不能按时进行检查时，应提前 12 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 24 小时。

5.3.5 承包人应建立质量保证体系，该体系应符合本合同的约定。监理有权对体系的任何方面进行审查。在每一设计和实施阶段开始前，监理有权要求承包人向其提交所有程序和如何贯彻要求的文件。遵守质量保证体系不应解除合同约定的承包人的任何义务和职责。

5.3.6 承包人就本工程的工程质量向发包人负责，其职责包括但不限于下列内容：

（1）编制和审查施工技术方案，确定特殊工程的施工技术措施，制定工程质量保证体系，虽然这些方案和措施由监理审批，但并不免除承包人的责任；

6EA75712-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

（2）提供和组织足够的工程质量控制和检验人员，检查和控制工程施工质量；

（3）控制施工所用的材料、设备包括承包人、分包人采购的材料、设备，使其不低于标准/规范、设计文件和合同约定的标准；

（4）组织并参加所有工程的验收工作，包括隐蔽验收、中间验收和竣工验收，组织分包人参加工程竣工验收；

（5）负责组织分包人共同承担缺陷责任期的工程保修责任；因承包人在质量控制方面的责任造成的工程损坏，由承包人自行修复，并承担因此造成的发包人的损失，延误的工期不予顺延。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 执行通用条款 6.1.1 。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 由承包人负责施工现场的治安保卫及相关事宜的办理 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人负责在工程开工后 7 天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 执行通用条款 6.1.5，承包人应严格按照现行山东省、威海市有关安全文明施工方面的管理规定及要求执行，保证现场的安全文明施工，所发生的费用包含在投标报价中，不再另行计取。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按进度付款的支付比例和支付期限执行，安全文明施工费的计取不随政策的变化而调整。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：扬尘污染防治措施。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在图纸会审后7天内向监理人提交

经承包人内部审核通过的详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后 7 天内确认或提出修改意见。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修订的施工进度计划 7 天内完成审核和批准或提出修改意见。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：在工程准备工作完成后，计划开工日期前 7 天内提交。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：项目开工前，发包人应当办妥工程开工所需要的各项审批手续。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：项目开工前准备好开工所需的资料、工程设备，做好劳动力安排，完成由其修建的施工道路、临时设施等。因承包人未做好开工准备工作，导致工期延误的，由承包人承担由此增加的费用，且工期不予顺延。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 / 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工日期前 7 天内。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：无。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

在施工过程中，如果发包人或发包人授权的机构认为本工程或其任何部分的进度过慢，或者工程质量无任何保证，因而不能按预定的工期竣工并达到预定的质量标准，发包人可将此情况通知承包人并提出警告，承包人应在 3 日内制定发包人同意的措施，以加快工程进度和保证工程质量，承包人无权要求发包人就上述措施承担任何的费用。如承包人对发包人的上述警告无积极改正，则发包人视情节轻重对其进行处罚，处罚款在工程款中扣除。若发包人认为承包人无法按工期要求进行施工，发包人有权对工程进行分包，费用从施工单位的投标报价扣除，不足部分从承包人工程结算款中扣除。

非经发包人认可，因承包人原因造成工期延误的，每延误一天，承包人承担签约合同价款的 1‰违约金，违约金上限为合同价款 3% 。若分部节点工期延误，但最终按总工期完成，发包人退还违约金

如达不到约定质量标准，承包人应采取返工、修理等补救措施使工程质量达到约定的质量标准，并承担所支付的一切费用；因此给发包人造成相应的损失由承包人承担，返工期间工期不予顺延。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价的 3% 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 执行通用条款 7.6 。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）大于等于 6 级大风且持续 2 天以上 ；

（2）日最高气温超过 38℃的高温及最低气温低于-10℃的严寒且持续 3 天以上；

（3）日降雨量 200 毫米或持续 3 天的大雨及造成工程损坏的冰雹和大雪灾害。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励： 无 。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：执行通用条款 8.4.1 条。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按设计、规范及验收要求。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担，费用包含在清单报价中。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：执行通用条款。

施工现场需要配备的试验设备：执行通用条款。

施工现场需要具备的其他试验条件：执行通用条款。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：根据现场实际情况进行确定并由承包人承担相应费用。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：①设计变更；②现场签证、工程洽商；③法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款（只限于税金）。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

本合同采用工程量清单的综合单价计价方式，结算时按现场实际发生的情况，根据清单约定的计算规则计算工程量，调整总价。清单中约定包干部分仍执行清单约定。在建设过程

6EA7E7A2-4AA0-401A-B5C1-8BBD1A667F36

中如发生市场物价浮动和政策性调价，综合单价不做调整（另有约定的除外）。

本合同采用固定综合单价合同，结算单价按投标文件中工程量清单综合单价执行。因工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，对应的综合单价按下列方法确定：

（1）清单报价中已有适用于变更工程的价格，按清单报价中已有的价格确定。

（2）清单报价中已有类似于变更工程的价格，可以参照清单报价中的类似价格确定。

（3）清单报价中没有适用或类似于变更工程的价格，其造价按如下方式确定：工程造价按照山东省消耗量定额（2003 版）及相关规定计算，采用威海市 2015 年价目表，其中人工综合工日按 76 元/工日取费，人工市场单价 74 元/工日找差；工程类别、管理费和利润费率按实计算，此部分项目结算时其结算价为按上述规定计算后的金额进行下浮，下浮系数=（1-中标价/控制价），下浮系数不低于 5%。

（4）税率按照实际增值税专用发票税率计取。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到建议 7 日内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的建议 7 日内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 无 。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见《工程量清单报价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

第 1 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前 14 天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后 7 天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前 14 天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后 7 天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确

定招标控制价并按照法律规定参加评标；

（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前 7 天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后 3 天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第___种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第____ 种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：

（1）暂估价为材料费的项目，承包人提供不少于 3 种同档次的材料，经发包人确后样品进行封存，价格由发包人确认。

（2）暂估价为包含施工费用，即可以核定为综合单价的项目，由承包人提供不少于 3 种同档次的材料，经发包人确认后样品进行封存，综合单价由发包人确认。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：_____。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：**本工程按照《北京医院威海分院一期项目可调价材料材料调价方法》对钢筋，砼材料价格调整。**

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、固定综合单价合同。

（1）综合单价包含的风险范围：**不可抗力以外的自然天气灾害等不可预见因素；投标报价时人工、材料、机械台班单价与工程实施时的差异；施工管理不当带来的人工、机械的窝工；材料使用不当带来的材料浪费等；管理不善带来的管理费超支；经营不善使得经济效益下降等。**

（2）所谓措施项目费固定不调整，应按照以下含义理解：

承包人为完成本合同约定的全部工作内容，承包人应当充分理解合同文件中约定的所有义务、责任和条件。对于措施项目与其他项目费所要求的需要承包人投入的所有资源，承包人应以满足其全面履行合同文件中约定的合同义务、责任和条件为原则，并结合其自身的施工组织设计和技术方案进行充分和全面地考虑，承包人措施项目的报价固定包死、不得调整。进一步约定，无论洽商变更对合同内工作内容或工程量造成任何形式或任何程度的改变，都不构成承包人修改其措施项目费的理由。措施项目费不因施工方案调整而调整。**（双方确认的重大变更或施工方案调整除外）**

（3）发包人不接受由于承包人对招标文件等的理解存在偏差而导致的任何索赔。应当认为承包人在报价时，已就工程量计算规则以及本合同中其他相关约定和要求去理解工程量清单中各子目的项目编码、项目名称及其包含的工作内容、计量单位以及相应的工程量计算规则。

（4）承包人还应考虑在工程施工期间，因永久工程或施工现场平面布置、室外工程、园林绿化工程施工等需要，某些临时建筑物需提前拆除或挪位；承包人应在报价文件中将此类可能性或必要性做充分考虑，一旦合同签订，发包人将不会承担任何与上述提前拆除或挪位带来的额外费用；如果承包人计划将永久工程的某一部分或几部分用做后期的临时办公室，承包人应考虑他的这类要求应满足政府有关机构的规定和得到发包人的批准。

（5）施工现场场地可能无材料存放和加工、施工人员宿舍、现场办公等场地，并且部分分项工程施工可能与总承包工程范围内的其他专业施工、独立工程施工在同一工作面内同时进行，可能存在相互配合和施工降效等情况，承包人应针对现场实际情况及合同的要求，自行确定由此增加的投标报价金额。

（6）风险费用的计算方法：以上所有风险因素包括在承包人的报价中，除合同约定外不再另行计算调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：

12.1.2.3 风险范围以外合同价款的调整因素及方法：（经发包人确认的）

（1）设计变更。

（2）现场签证。

（3）计日工：结算时除计取税金外，不再计取其他任何费用。

① 如果发包人认为必要时，可发出指令，规定以计日工的形式实施变更工作；

② 如果承包人认为相关变更工作不适宜按照变更计价方法计价，要求按计日工的方式计价，承包人应当在执行有关工作前不少于3天的时间向发包人提交，发包人应当在2天内予

以答复（是否按计日工的方式计价，由发包人根据现场实际情况确定）；

③ 对此类变更工作，已标价的计日工项目清单中已有相应的人工、材料和机械价格，按照已有的执行；如果没有，由承包人提出，报发包人确认后执行；

④ 承包人应当向发包人提供可能需要的证实所付款额的收据或其他凭证，并且在订购材料之前，向发包人提交订货报价单供发包人批准；

⑤ 以计日工方式实施的工程，承包人应在该工程持续进行过程中，每天向发包人提交：受雇从事该工作的所有工人的姓名、工种和工时的确切清单，一式两份；表明所有该项工作所用和所需材料以及设备的种类和数量的报表，一式两份。如内容正确并经发包人同意后，发包人应在上述清单和报表的一份上签字并退还给承包人。除非已完整按时地提交了此类计日工报表，否则承包人无权获得与此有关的任何款项。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

3、其他价格方式：/。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或额：/。

预付款支付限：/。

预付款扣回的式：/。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：/。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：**按工程量清单编制说明规定的计算规则进行计算**。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：/。

6EA75A2-40A0-4017-B5C1-8BED1C07F36

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：/。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

发包人根据确认的承包人已完工程量，按应付承包人工程款的 70%拨付进度款；承包人完成承包范围内的工程内容且工程竣工验收合格后 10 日内，付至应付承包人工程款的 85%；竣工结算审定后 10 日内，付至应付承包人工程款的 97%；余款留作质量保修金，缺陷责任期满且工程无任何质量问题的情况下 30 日内无息付清。

应付承包人工程款=审定结算造价-与结算造价相对应的发包人供应材料和设备折款及其他应扣款项。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款 12.4.2 条第（1）～（7）款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 提交三份，并附上已完成工程量报表和相关资料。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后 2 天内完成审查并报送发包人。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到承包人进度付款申请单以及相关资

料后委托造价咨询单位 7 天内完成审核并提供进度造价审核书报发包人。

（2）发包人支付进度款的期限：发包人应在确认进度造价审核书后 14 天内完成支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：

承包人按规范、设计文件等完成合同内的所有工作；全部工程（含资料）自检验收完毕后，向监理公司及发包人提交竣工验收申请报告；监理公司初验合格后，按程序组织竣工验收 ，竣工验收申请报告提交 30 日内，发包人不组织竣工验收，视发包人同意承包人向其移交此工程 。

承包人提供竣工图的约定：竣工验收之日起 30 日内向发包人提供完整的竣工资料、竣工图各两份。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：应当在颁发工程接收证书后发包人规定的时间内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

6EA75A2-4CAC-4017-B5C1-8BED1A667F36

工程试车内容：___/___。

（1）单机无负荷试车费用由___/___承担；

（2）无负荷联动试车费用由___/___承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：___/___。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：__承包人移交工程后 7 天内__。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后 28 天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单。

竣工结算申请单应包括的内容：变更、签证及通用条款 14.1 条之规定。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：监理人收到竣工结算申请单后 14 天内完成核查并报送发包人，由发包人委托造价咨询单位完成竣工结算的审核工作，发包人根据审核结果办理竣工结算手续。

发包人完成竣工付款的期限：竣工结算审定后 30 日内，付至应付承包人工程款的 97%；余款留作质量保修金，缺陷责任期满且工程无任何质量问题的情况下 30 日内付清（无息）。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：双方另行协商。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：__四份。__

承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用条款。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：___/___ 。

6EA757A2-4CA0-A017-B5C1-8BED1A667F36

（2）发包人完成支付的期限：___/_____ 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：**详见《工程质量保修书》**。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：**扣留** 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第**（2）**种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：___/___；

（2）工程结算金额**3**%的工程款；

（3）其他方式:___/___。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第**（2）**种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:___/___。

关于质量保证金的补充约定：___/_____

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：**详见《工程质量保修书》** 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：**详见《工程质量保修书》** 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

6EA757A2-240A0-4017-B5C1-8BED1A667F36

发包人违约的其他情形：___/___。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：**工期顺延**。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/ 。

（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：___/___。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：___/___。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：**工期顺延**。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：**工期顺延。**

（7）其他：___/___。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满___/___天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：___/___。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因承包人原因造成工期延误的，每延误一天，承包人承担签约合同价 1‰的违约金及相应损失，上限不超过合同价款的 3%；

（2）承包人须按要求使用材料，若发现所使用的材料不符合要求，承包人除须对材料进行更换外，还须向发包人支付材料价款 2 倍的违约金。

（3）工程质量达不到约定标准的，承包人应采取返工修理补救措施，使工程质量达到约定标准，并承担所支出的费用；

（4）承包人未经发包人许可进行转包和违法分包的，承包人应向发包人支付签约合同价 3%的违约金并解除分包合同；

（5）承包人其他违约责任按照相关法律规范执行。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：/。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：/。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后/天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：执行相关规定。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：/。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款 18.7 条规定。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

20.3.2 争议评审小组的决定

6EA75[illegible]4CA0-4017-B5C1-8BED1A67F36

合同当事人关于本项的约定：　/　。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第　（2）　种方式解决：

（1）向　/　仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程所在地 人民法院起诉。

21、补充条款：

附件

协议书附件：

附件 1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件 2：工程质量保修书

6EA757A2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

附件 1：**承包人承揽工程项目一览表**

	单位工程名称	建设规模	建筑面积(平方米)	结构形式	层数	合同价格（元）

6EA757A2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

附件 2：

工程质量保修书

发包人（全称）：_____

承包人（全称）：_____

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就_____工程签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人施工的所有工程项目。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热系统为 2 个采暖期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7．其他项目保修期限约定如下： 2 年 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

6EA757A2-2402-4017-B5C1-8ED1A667F36

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：/。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：_____	承包人(公章)：_____
地　址：威海临港区江苏东路	地　址：_____
法定代表人(签字)：_____	法定代表人(签字)：_____
委托代理人(签字)：_____	委托代理人(签字)：_____
电　话：_____	电　话：_____
传　真：_____	传　真：_____
开户银行：_____	开户银行：_____
帐号：_____	账号：_____
邮政编码：_____	邮政编码：_____

6EA75712-4CA0-4017-85C1-2BED1A667F36

第五章　工程量清单

工程量清单及清单报价说明详见招标文件后附工程量清单

6EA757A2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

第六章　图　纸

1. 图纸目录

序号	图名	图号	版本	出图日期	备注

2. 图纸

6EA757A2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

第七章　技术标准和要求

工程建设地点现场条件:

一、现场自然条件:建筑道路通畅、场地平坦。

二、现场施工条件:具备施工条件。

三、本工程采用的技术规范及标准（包括但不限于此，以下技术规范及标准按最新执行）

《中华人民共和国建筑法》

《中华人民共和国合同法》

《建设工程质量管理条例》

《房屋市政公用工程质量保修办法》

《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》（GB50242-2002）

《建筑电气安装工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）

《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》（GB 50212-2002）

《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2018）

《民用市政公用工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001）

《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）

《建筑施工安全技术规范》（JGJ80-2003）

《建设工程施工现场管理规定》

《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2001）

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)

《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》（GB/G50312-2000）

《电气装置工程施工及验收规范》（GB50182-93）

《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》（GB/G50312-2000）

《建筑材料放射性核素限量》（GB6566-2001）

《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》（GB3787-83）

以及其他相关的法律、法规、规范及标准。

四、 有关安全生产严格执行《建设工程安全生产管理条例》。

五、其它说明参见设计图纸。

第八章　投标文件格式

注：本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 PDF 文件的固定格式，其他相关内容由系统自动生成。

投标人应按照招标文件要求在电子投标文件指定位置上签电子单位公章或电子个人印章（无需先在书面投标文件里盖章再扫描上传）。

投标人分别在标示的 “公章”“印章”等指定位置处签电子单位公章、电子个人印章。

未按照要求上传的，否决其投标。

6EA757A2-4CA0-4017-B5C1-83ED1A667F36

投标函附录

序号	条款名称	约定内容	备注
1	项目经理	姓名：_____	
2	工期	天数：_____日历天	
3	质量标准	_____	
4	缺陷责任期	_____ 月	

投标人：_____（公章）

法定代表人：_____（ 印章）

_____年_____月_____日

6EA757A2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（公章）

_____年_____月_____日

6EA757A2-4CA0-4017-B3C1-8BED1A667F36

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投标人：_____（公章）

法定代表人：_____（印章）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

6EA757A2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

项目经理简历表

姓　名		年 龄		学历	
职　称		职 务		拟在本合同任职	
毕业学校	年毕业于　　学校　　专业				
主要工作经历					
时　间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（加盖印章）

日期：_____年_____月_____日

此项上传请至资信标补充附件中

6EA757A2-4CAC-4017-B5C1-8BED1A667F36

（一）项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	资格证明		备注
			专业	养老保险	
项目经理					
技术负责人					
施工员					
质检员（质量员）					
安全员					
安全员					
安全员					
材料员					
机械员					

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（加盖印章）

日期：_____年_____月_____日

此项上传请至资信标补充附件中

6EA757A2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667E36

投标人基本情况表

<table>
<tr><td>投标人名称</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>注册地址</td><td colspan="3"></td><td>邮政编码</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">联系方式</td><td>联系人</td><td colspan="2"></td><td>电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>传真</td><td colspan="2"></td><td>网址</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>组织结构</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>姓名</td><td></td><td>技术职称</td><td></td><td>电话</td><td></td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>姓名</td><td></td><td>技术职称</td><td></td><td>电话</td><td></td></tr>
<tr><td>成立时间</td><td colspan="2"></td><td colspan="5">员工总人数：</td></tr>
<tr><td>企业资质等级</td><td colspan="2"></td><td rowspan="6">其中</td><td colspan="2">项目经理</td><td></td></tr>
<tr><td>营业执照号</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">高级职称人员</td><td></td></tr>
<tr><td>注册资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">中级职称人员</td><td></td></tr>
<tr><td>开户银行</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">初级职称人员</td><td></td></tr>
<tr><td>账号</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">技工</td><td></td></tr>
<tr><td>经营范围</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（加盖印章）

日期：_____年_____月_____日

此项上传请至商务标补充附件中

6EA757A2-4CA0-4017-B5C1-8BD1A667F36

投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施。

五、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

六、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

七、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位：　　（加盖公章）

法定代表人：　　（加盖印章）

年 月 日

此项上传请至商务标补充附件中

6EA757A2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

附件：

《威海市联合惩戒措施清单》

限制参与政府投资项目招投标或在招标中给予相应扣分	1. 失信被执行人 2. 严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体 3. 农产品生产和农业投入品经营领域存在严重失信行为的企业及其有关人员 4. 环境保护领域存在严重失信行为的生产经营单位及其有关人员 5. 吊销营业执照、列入经营异常名录或严重违法失信企业及其有关人员 6. 严重质量违法失信行为当事人 7. 安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员 8. 存在严重失信行为的食品（含食品添加剂）、药品、化妆品、医疗器械生产经营者 9. 重大税收违法案件当事人 10. 海关失信企业及其有关人员 11. 涉金融严重失信人名单的当事人 12. 在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员 13. 违法失信上市公司相关责任主体 14. 统计上严重失信企业及其有关人员	发展改革、财政、住房城乡建设等管理部门
	15. 房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员 16. 电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体 17. 运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员 18. 电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员 19. 电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员 20. 保险领域违法失信相关责任主体 21. 重大交通违法违章相关责任主体 22. 劳动保障领域严重失信主体 23. 社会保障领域严重失信主体 24. 海洋渔业领域严重失信主体 25. 住房城乡建设领域严重失信主体 26. 旅游领域严重失信主体 27. 价格领域严重失信主体 28. 纳税信用评价为 D 级的纳税人 29. 消防领域严重违法失信相关责任主体 30. 盐行业生产经营严重失信者	
	31. 石油天然气行业严重违法失信主体 32. 对外经济合作领域严重失信主体 33. 国内贸易流通领域严重违法失信主体 34. 严重拖欠农民工工资用人单位及其有关人员 35. 家政服务领域相关失信责任主体 36. 公共资源交易领域严重失信主体 37. 出入境检验检疫严重失信企业 38. 城市管理违法建设失信主体	

八、已标价工程量清单

6EA757A2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

附录1

6EA757A2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

序号	标题	分值	评分标准
威海市建设工程电子交易系统评分办法模板［100.00］			
1	资格审查［合格制］		
1.1	营业执照	合格制	上传word或pdf格式的文档，内容为营业执照的彩色扫描件
1.2	资质证书	合格制	上传word或pdf格式的文档，内容为资质证书的彩色扫描件
1.3	安全生产许可证	合格制	上传word或pdf格式的文档，内容为安全生产许可证的彩色扫描件
1.4	法定代表人身份证明或授权委托书	合格制	上传word或pdf格式的文档,内容为企业法定代表人身份证复印件及法人身份证明（若法定代表人参加投标）或企业法定代表人身份证复印件、授权委托代理人身份证复印件及授权委托书(若授权代表参加投标)
1.5	投标保证金证明	合格制	上传word或pdf格式的文档 注:如采用电汇、网上银行转账形式提交投标保证金的，后附投标人基本账户开户许可证明（由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等））、转账凭证等材料彩色复印件。 若采用银行保函形式，要求银行保函由投标人开立基本账户的银行针对本工程出具，有效期不少于投标有效期满后90天，投标文件中附银行保函彩色复印件。 如选择保险保函方式，需附：1）保险费汇款证明及有效发票；2）企业开户许可证；3)有效保函；4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5）保险机构通过上述网站公开信息的查询截图；6）保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设有的服务机构营业执照。
1.6	失信情况查询	合格制	上传word或pdf格式的文档 1、说明：被列入“全国法院失信被执行人信息公布与名称查询系统”（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的失信被执行人禁止参与本项目的投标。投标文件附通过网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询信息记录，包含投标人、法定代表人、授权委托人、项目经理不得为失信被执行人网上截图失信情况网页截图。 2、投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单，否则否决其投标。后附网上查询截图。（查询网址http://www.gsxt.gov.cn/index.html）。 3、近三年投标人无行贿犯罪记录截图（登录中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn）。后附网站查询截图。 4、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体,本条投标人无需附截图，以现场查询为准
1.7	投标人信用承诺书	合格制	上传word或pdf格式的文档
1.8	省一体化注册登记审核通过截图	合格制	上传word或pdf格式的文档,内容为山东省建筑市场监管与诚信一体化注册登记审核通过截图
2	技术标［20.00］		
2.1	内容完整性和编制水平	2.00	（2分）对工程整体有深刻认识，表述清晰完整，施工段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计合理；
2.2	施工方案与技术措施	2.00	（2分）施工方案和技术措施合理，对关键工序和关键部位施工具有针对性，措施得力、经济、安全、可行
2.3	质量管理体系与措施	2.00	（2分）有完整的质量保证措施，先进可行，有针对本工程的通病治理措施；
2.4	安全管理体系与措施	2.00	（2分）针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案，且措施齐全，预案可行
2.5	环境保护管理体系与措施，冬季、雨季施工方案	2.00	（2分）环境保护措施安全得力，减少噪音、降低环境污染、扬尘污染防治专项措施(包括(1）落实扬尘控制措施、落实渣土车运输管控措施等污染控制措施等；(2）对于非道路移动机械低排放控制区内的房屋建筑和市政工程项目，应使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等控制措施))、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等，冬季、雨季施工方案
2.6	绿色建筑与新技术	2.00	（2分）绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用
2.7	工程进度计划与措施	2.00	（2分）施工进度计划和进度措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）
2.8	资源配备计划	2.00	（2分）资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理，与进度计划呼应，满足施工需要
2.9	项目管理机构人员配备	2.00	（2分）项目管理机构人员配备齐全合理（采用暗标方式，不得涉及人员姓名、公司名称等暴露投标人身份的内容）

序号	标题	分值	评分标准
2.10	成品保护、工程保修制度、总包和分包配合配合等	2.00	（2分）成品保护、工程保修制度、总包和分包配合、与发包、分包、监理、设计的配合等
3	**资信标［10.00］**		
3.1	企业信用情况	2.00	上传word或pdf格式的文档 企业近一年未发生任何违纪、违规情况者得2分，有违法违规行为扣分的，按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准法》规定计算，扣分无下限。 注：附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询截图，得分以开标日现场查询为准。 备注：附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询网页截图，得分以开标日“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案结果为准
3.2	项目管理机构	2.50	通过系统选择项目班子成员 资格预审中配备的人员在投标时不允许调整，须为同一组班子成员，否则否决投标。项目经理配备必须符合资格要求，技术负责人必须持工程系列中级及以上职称或建设类注册证书。 其他关键岗位管理人员（包括施工员、质检员（质量员）、安全员（不少于3人）、材料员、机械员等符合以上人员配备要求得2.5分。投标文件中项目管理班子配备不符合招标文件要求最低标准的，或不提供项目班子成员社保证明（包括委托代理人、项目管理机构人员），否决投标。
3.3	企业获奖情况	4.00	上传word或pdf格式的文档 企业近两年（2017.9.17 -2019.9.17 ）工程获奖情况加分按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算，以“威海市住房和城乡建设局”网站备案的获奖信息为准，最高得4分。同一项目只计最高分 附：信用档案查询截图 备注：附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询网页截图，得分以开标日“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案结果为准。
3.4	项目经理信用情况	1.50	上传Word或PDF文档 项目经理近一年未发生任何违纪、违规情况者得1.5分，有违法违规行为扣分的，按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算，扣分无下限。 注：附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询截图，得分以开标日现场查询为准。
4	**商务标［70.00］**		
4.1	投标报价	55.00	评标基准价C=A×K1×Q1+B×K2×Q2 A：投标价算术平均值。 当n（有效投标人个数，以下相同）＜7时，A=所有投标价的算术平均值； 当7≤n＜10时，A=所有投标报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值； 当n≥10时，A=所有投标报价中去掉2个最高价、2个最低价后的算术平均值。 B：招标控制价。 K：下浮系数； Q：权重比例Q1+Q2=100%； K1、Q1值由投标人推选的代表随机抽取确定 以评标基准值为基准，报价与该基准进行比较，相同得满分； 每高 于基准值1%扣 1 分，扣完为止； 每低 于基准值1%扣 0.5 分，扣完为止。(综合平均法) 基准价计算方式：综合平均法 K1的取值范围:0.958,0.961,0.964,0.967,0.97(95%～98%) K2的取值范围:0.98(建筑工程为90%～100%;安装工程为88%～100%;市政工程为86%～100%;园林绿化工程为84%～100%;其他工程为88%～100%) 权重比例Q1:0.65,0.66,0.67,0.68,0.69,0.7(权重比例Q1+Q2=100%,Q1、Q2取值均应≥30%) 每高于基准值 1%扣:1每低于基准值 1%扣:0.5
4.2	措施费项目报价	3.00	采用平均法 当n＜5时，评标基准价为各投标报价中相应措施费项目报价的算术平均值 当n≥5时，评标基准价为去掉其中最高价和最低价后的算术平均值 以评标基准值为基准，报价与该基准进行比较，相同得满分； 每高1%扣本项满分的 0.3 ，扣完为止； 每低1%扣本项满分的 0.3 ，扣完为止。(平均法) 基准价计算方式：平均法 每高于基准值 1%扣:0.3每低于基准值 1%扣:0.3

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

序号	标题	分值	评分标准
4.3	分部分项	12.00	采用平均法 当n＜5时，评标基准价为各投标报价中相应分部分项综合单价金额的算术平均值 当n≥5时，评标基准价为去掉其中最高价和最低价后的算术平均值 采用计算机辅助评标的，需对每一项清单报价进行评审，分部分项总数为N,投标人所报每项清单单价与单项评标基准价相等时得12/N分，投标人清单单价比单项评标基准价每高1%扣1/N分；投标人清单单价比单项评标基准价每低1%扣0.5/N分，每项清单最高得分12/N分，最低0分，得分精确到小数点后2位，分数计算过程中，比例不足部分按照插入法计算。本项得分等于每项清单报价得分之和。(平均法) 基准价计算方式：平均法

6EA757A2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

其他注意事项

控制价　　: 0.00

专家个数　　:7

投标人报价方式　　:总价（元）

定标方式　　:确定中标人

清单全部参与评审。

清单单项得分规则：每高1%减1/N，减完为止。每低1%减0.5/N，减完为止　　每项清单的基本分值：总分值/清单项目个数。

6EA757A2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:北京医院威海分院一期项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	1 土建、装饰、室外工程							
	1.1 土石方及基坑支护							
	1.1.1 基坑支护							
1	AB001	护坡	1.混凝土强度等级:C20 2.喷射混凝土厚度:60厚 3.固定钉:ϕ14HRB400钢筋间距2.0m，长度1.0m，锤击法植入 4.做法:ϕ1.0@50*50成品钢丝网挂网，连接筋采用ϕ6.5HPB300钢筋，与固定钉及钢丝网绑扎牢固，表面喷射60厚C20砼 5.含泄水管及滤水层等 6.具体做法详见图纸 7.工程量计算规则:按设计图纸及建设单位确认的施工组织设计规定的防护范围，以平方米计算	m2	14800.8			
2	AB002	护坡	1.混凝土强度等级:C20 2.喷射混凝土厚度:80厚 3.做法:ϕ6.5HPB300钢筋编制钢筋网，间距20cm*20cm，与固定钉及钢丝网绑扎牢固，表面喷射80厚C20砼 4.具体做法详见图纸 5.工程量计算规则:按设计图纸及建设单位确认的施工组织设计规定的防护范围，以平方米计算	m2	6215.22			
3	AB003	预应力锚索	1.锚索种类:2S15.2预应力钢绞线 2.注浆材料:按设计规定并满足施工及规范要求 3.配件:含锚索台座、锚索、锚索托架、注浆管、塑料软管、导向帽等 4.工作内容:含制作、编束等 5.工程量计算规则:按设计图纸及建设单位确认的实际钻孔入岩深度，以米计算	m	11956			
4	AB004	挡水沟	1.材料种类:蒸压粉煤灰砖 2.沟壁厚度:240mm 3.做法:详图设计图纸 4.工程量计算规则:按设计图示尺寸的砌砖体积，以立方米计算	m3	728.09			
5	AB005	垫层	1.材料种类:碎石 2.厚度:综合考虑 3.部位:挡水沟内满填 4.工程量计算规则:按设计图示尺寸的回填体积，以立方米计算	m3	1028.82			
6	010604001001	钢梁	1.钢材品种、规格:14#工字钢 2.工作内容:含制作运输、安装埋设、焊接固定等	t	54.925			

6EA757A2-4CA8-4C7-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7	AB006	沉淀池	1.材料种类:蒸压粉煤灰砖 2.池壁厚度:240mm 3.砂浆强度:M5预拌砂浆 4.做法:a.池底浇筑100mm厚C15砼垫层;b.M5预拌砂浆砌筑240厚蒸压粉煤灰砖;c.内外侧采用20厚1:3水泥砂浆抹灰 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸的砌砖体积，以立方米计算	m3	9.98			
8	AB007	微型桩	1.桩长:综合考虑 2.桩径:ϕ200mm，桩中心间距900mm 3.做法:桩体采用42.5纯水泥浆灌注，水灰比0.5，内置通长14#工字钢 4.具体做法详见图纸 5.工程量的计量：按设计桩顶标高以下的实际施工桩长（即有效桩长）计算	m	6956			
9	AB008	集水坑	1.材料种类:蒸压粉煤灰砖 2.池壁厚度:240mm 3.做法:a.池底浇筑100mm厚C15砼垫层;b.干砌240厚蒸压粉煤灰砖;c.采用ϕ18钢焊制钢筋笼，钢筋笼外圈钢筋直径采用ϕ14@300，钢筋笼外包密目网 4.工程量计算规则:按设计图示尺寸的砌砖体积，以立方米计算	m3	14.17			
10	010302001001	实心砖墙	1.墙体类型:挡水砖墙 2.墙厚:240mm 3.砖品种、规格:MU10蒸压灰砂砖 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	94.97			
11	010401006001	垫层	1.混凝土强度:C15 2.厚度:100mm 3.部位:护坡挡墙	m3	69.64			
	1.1.2 土石方							
12	010101002001	挖土方	1.开挖形式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.工作内容:包括基底人工清槽，场内堆土、倒土、装车、外运、弃置等 5.运距:由投标人根据现场情况自行考虑 6.工程量:按开挖前天然密实体积计算，工程量建设单位批准的施工方案的实际挖方量进行计算	m3	212091.2			
13	010101003001	挖基础土方	1.开挖形式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.基础形式:综合考虑 4.挖土深度:综合考虑 5.工作内容:包括基底人工清槽，场内堆土、倒土、装车、外运、弃置等 6.运距:由投标人根据现场情况自行考虑 7.工程量:按开挖前天然密实体积计算，工程量建设单位批准的施工方案的实际挖方量进行计算	m3	2153.61			

6EA757A2-4CA8-4017-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14	010102002001	石方开挖	1.岩石类别:次坚石 2.开挖深度:综合考虑 3.开挖方式:由投标人根据现场情况自行考虑 4.工作内容:石方爆破、破碎、挖渣、清槽、装车、外运、弃渣等 5.运距:由投标人根据现场情况自行考虑 6.工程量:按甲方批准的施工方案的实际挖方量进行计算	m3	97930.1			
15	010102002002	石方开挖	1.岩石类别:坚石 2.开挖深度:综合考虑 3.开挖方式:由投标人根据现场情况自行考虑 4.工作内容:石方爆破、破碎、挖渣、清槽、装车、外运、弃渣等 5.运距:由投标人根据现场情况自行考虑 6.工程量:按甲方批准的施工方案的实际挖方量进行计算	m3	17206.2			
16	010103001001	土(石)方回填	1.回填材料:素土 2.回填质量:分层夯实，压实系数不小于0.94，回填质量满足设计要求 3.土源:由投标单位根据现场情况自行考虑 4.回填部位:基础 5.工程量:回填量按碾或夯实后的实方体积计算	m3	124618.89			
17	010103001002	土(石)方回填	1.回填材料:素土 2.回填质量:分层夯实，压实系数按设计规定并满足规范要求 3.土源:由投标单位根据现场情况自行考虑 4.回填部位:房心回填 5.工程量:回填量按碾或夯实后的实方体积计算	m3	15402.68			
18	010103001003	土(石)方回填	1.回填材料:素土 2.回填质量:分层夯实，压实系数不小于0.94，回填质量满足设计要求 3.土源:由投标单位根据现场情况自行考虑 4.回填部位:通车屋面回填 5.工程量:回填量按碾或夯实后的实方体积计算	m3	9086.78			
	1.2 A住院楼工程							
	1.2.1 A住院楼-±0.00以下土建							
19	010101001001	平整场地	1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑 3.取土运距:综合考虑	m2	5040.35			
20	AB012	竣工清理	1.工程量计算规则:按照±0.00以下建筑物体积计算	m3	51012.17			
21	010401006002	垫层	1.混凝土强度:C15 2.厚度:100mm 3.部位:排水沟、结构板下排水管垫层	m3	25.26			
22	010401006003	垫层	1.混凝土强度:C15 2.厚度:100mm 3.部位:筏板垫层 4.含随打随抹压光	m3	893.37			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
23	010401006004	垫层	1.混凝土强度:C20细石砼 2.厚度:综合考虑 3.部位:车库、变配电室、换热机房、风机房、报警阀间、生活水泵房、锅炉房、制冷机房、附属车库房、楼梯间、前室、合用前室、电梯厅、卫生间及人防地下室进排风机房、发电机房、配电室、防毒通道、密闭通道、竖井、扩散室、除尘室、滤毒室地面等	m3	383.86			
24	010401006005	垫层	1.混凝土强度:C20 2.厚度:综合考虑 3.部位:室外平台、室外坡道、基础换填等	m3	1855.46			
25	AB013	垫层	1.材料种类:3:7灰土 2.厚度:300mm 3.部位:人防地下室出地面楼梯间台阶	m3	4.23			
26	010401006006	垫层	1.混凝土强度:C15 2.厚度:60mm 3.部位:人防地下室进排风机房、发电机房、配电室、防毒通道、密闭通道、竖井、扩散室、除尘室、滤毒室地面 4.含随打随抹	m3	14.28			
27	AB014	垫层	1.材料种类:碎石灌M5水泥砂浆 2.厚度:150mm 3.部位:人防地下室进排风机房、发电机房、配电室、防毒通道、密闭通道、竖井、扩散室、除尘室、滤毒室地面	m3	35.71			
28	010401003001	满堂基础	1.基础形式:筏板基础 2.混凝土强度等级、抗渗等级:C40防水密实混凝土,抗渗等级P8 3.部位:筏板、集水坑等	m3	8885.43			
29	010401002001	独立基础	1.基础形式、材料种类:柱墩 2.混凝土强度等级:C40防水密实砼，抗渗等级P8	m3	396.55			
30	010408001001	后浇带	1.构件名称:筏板 2.混凝土强度等级:C45防水密实微膨胀砼，抗渗等级P8	m3	158.42			
31	AB015	环氧树脂结构胶	1.涂刷遍数:一道 2.部位:筏板后浇带两侧 3.工程量计算规则:按设计图示涂刷面积，以平方米计算	m2	483.2			
32	010302001002	实心砖墙	1.墙体类型:蒸压粉煤灰砖 2.墙体厚度:120mm 3.砂浆强度:M5.0水泥砂浆 4.部位:地下剪力墙外墙与土接触部位保护墙	m3	449.54			

6EA757A2-4CA8-4107-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
33	010304001001	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:100mm 3.砖、砌块品种、规格:A3.5 B05级加气砼砌块 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 5.墙体的耐火极限:必须达到设计要求 6.部位:设备用房及临战砌筑墙体	m3	1.71			
34	010304001002	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:A3.5 B05级加气砼砌块 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 5.墙体的耐火极限:必须达到设计要求 6.部位:设备用房及临战砌筑墙体	m3	97.15			
35	010304001003	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:防火墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气砼砌块 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 5.墙体的耐火极限:大于3小时 6.部位:设备用房及临战砌筑墙体	m3	80.56			
36	010304001004	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:加气砼砌块 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 5.墙体的耐火极限:必须达到设计要求	m3	453.81			
37	010304001005	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:250mm 3.砖、砌块品种、规格:加气砼砌块 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 5.墙体的耐火极限:必须达到设计要求	m3	7.2			
38	010304001006	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:300mm 3.砖、砌块品种、规格:加气砼砌块 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 5.墙体的耐火极限:必须达到设计要求	m3	31.3			
39	010302001003	实心砖墙	1.墙体类型:抗爆墙 2.墙体厚度:240mm 3.砖品种、规格:强度不小于MU10实心砖 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	65.9			
40	010402001001	矩形柱	1.柱种类:矩形柱 2.断面:综合考虑 3.混凝土强度等级:C55	m3	729.43			
41	010402001002	矩形柱	1.柱种类:构造柱 2.断面:综合考虑 3.混凝土强度等级:C25	m3	23.2			
42	010403002001	矩形梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C40	m3	637.66			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
43	010403002002	矩形梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C55 3.部位:-1层及夹层与高标号砼墙、柱接茬部位	m3	280.36			
44	010403004001	圈梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度:C25	m3	18.12			
45	010403005001	过梁	1.构件名称:现浇过梁 2.断面:综合考虑 3.混凝土强度:C25	m3	1.89			
46	010410003001	过梁	1.构件名称:预制过梁 2.混凝土强度等级:C25 3.工作内容:含制作、运输、安装、灌缝等 4.安装高度:综合考虑	m3	0.97			
47	010404001001	直形墙	1.墙体类型:直形墙 2.混凝土强度:C55,抗渗等级P8 3.墙体厚度:综合考虑	m3	1479.5			
48	010404001002	直形墙	1.墙体类型:直形墙 2.混凝土强度:C55 3.墙体厚度:综合考虑	m3	1097			
49	010404001003	直形墙	1.墙体类型:直形墙 2.混凝土强度:C55微膨胀砼 3.墙体厚度:综合考虑	m3	3.6			
50	010404001004	直形墙	1.墙体类型:电梯井壁墙 2.混凝土强度:C55,抗渗等级P8 3.墙体厚度:综合考虑	m3	55.03			
51	010404001005	直形墙	1.墙体类型:电梯井壁墙 2.混凝土强度:C55 3.墙体厚度:综合考虑	m3	199.04			
52	010404001006	直形墙	1.墙体类型:后浇带保护墙 2.混凝土强度:C20 3.墙体厚度:综合考虑	m3	5.91			
53	010405001001	有梁板	1.厚度:综合考虑 2.混凝土强度:C40	m3	1007.9			
54	010405003001	平板	1.厚度:综合考虑 2.混凝土强度:C40	m3	1421.65			
55	010406001001	直形楼梯	1.梯板结构型式:无斜梁 2.混凝土强度等级:C55 3.梯板厚度:100mm	m2	350.65			
56	010406001002	直形楼梯	1.梯板结构型式:无斜梁 2.混凝土强度等级:C55 3.梯板厚度:每增减10mm	m2	542.85			
57	010408001002	后浇带	1.构件名称:矩形梁 2.混凝土强度等级:C60微膨胀砼	m3	17.55			
58	010408001003	后浇带	1.构件名称:直形墙、电梯井壁墙 2.混凝土强度等级:C60抗渗等级P8，微膨胀砼 3.部位:外墙	m3	17.25			
59	010408001004	后浇带	1.构件名称:直形墙、电梯井壁墙 2.混凝土强度等级:C60微膨胀砼 3.部位:内墙	m3	3.27			
60	010408001005	后浇带	1.构件名称:板 2.混凝土强度等级:C60微膨胀砼	m3	50.97			
61	010407001001	其他构件	1.构件名称:排水沟 2.混凝土强度等级:C20	m3	20.84			

6EA7E7A2-4CA8-4B17-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
62	010412008001	沟盖板、井盖板、井圈	1.构件名称:排水沟、集水坑等预制盖板 2.厚度:综合考虑 3.混凝土强度:C20 4.工作内容:砼制作、运输、浇筑、振捣、养护、安装、井盖与墙体的接头灌缝等	m3	17.76			
63	010407001002	其他构件	1.构件名称:门槛 2.混凝土强度等级:C20细石砼 3.部位:管道竖井门槛	m3	1.11			
64	010414002001	其他构件	1.构件名称、规格:门、窗侧预制块 2.混凝土强度等级:C25 3.工作内容:含制作、运输、安装、灌缝等	m3	2.07			
65	010407001003	其他构件	1.构件名称:砼台阶 2.混凝土强度等级:C20	m3	1.7			
66	010407001004	其他构件	1.构件名称:砼台阶 2.混凝土强度等级:C15 3.部位:人防地下室出地面楼梯间	m3	1.21			
67	010607001001	金属网	1.材料品种:热镀锌钢丝网 2.材料规格:规格20*20mm,钢丝直径不小于1.2mm 3.工作内容:含搭接、返边、射钉（或钢钉）、铁垫片等固定件 4.部位:内、外墙梁、柱、剪力墙与填充墙交接部位、安装线管剔槽、箱体背面部位等	m2	2166.96			
68	010607001002	金属网	1.材料品种:热镀锌钢丝网 2.材料规格:Φ1.6@15，参图集L13J3-3-P18页 3.工作内容:含搭接、返边、射钉（或钢钉）、铁垫片等固定件 4.部位:暗装消火栓背面等	m2	13.44			
69	010607001003	金属网	1.材料品种:热镀锌钢丝网 2.材料规格:16号钢丝网，20mm*20mm 3.工作内容:含搭接、返边、射钉（或钢钉）、铁垫片等固定件 4.部位:楼梯间、走廊内墙	m2	1771.88			
70	010607001004	金属网	1.材料品种:热镀锌钢丝网 2.材料规格:ϕ4@50钢丝网片 3.工作内容:含搭接、返边、射钉（或钢钉）、铁垫片等固定件 4.部位:梁与高标号砼墙、柱接茬部位	m2	466.49			
71	010416001001	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:箍筋，Φ6.5	t	1.891			
72	010416001002	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:箍筋，Φ8	t	4.452			
73	010416001003	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:箍筋，Φ6.5	t	5.619			
74	010416001004	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:箍筋，Φ8	t	15.876			
75	010416001005	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:箍筋，Φ10	t	141.348			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
76	010416001006	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:箍筋，Φ12	t	111.463			
77	010416001007	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:箍筋，Φ14	t	4.539			
78	010416001008	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:箍筋，Φ16	t	4.869			
79	010416001009	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HPB300 Φ6.5	t	1.887			
80	010416001010	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ6.5	t	27.105			
81	010416001011	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ8	t	9.655			
82	010416001012	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ10	t	136.854			
83	010416001013	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ12	t	174.089			
84	010416001014	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ14	t	52.33			
85	010416001015	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ16	t	287.917			
86	010416001016	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ18	t	56.244			
87	010416001017	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ20	t	211.3			
88	010416001018	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ22	t	535.879			
89	010416001019	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ25	t	394.031			
90	AB016	钢筋植筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.工作内容:包括人工、机械、材料（不含钢筋）等费用	根	6270			
91	AB017	钢筋连接	1.连接方式:电渣压力焊接头 2.钢筋种类、规格:综合考虑 3.连接形式:综合考虑，满足图纸设计及施工规范要求	个	6939			
92	AB018	钢筋连接	1.连接方式:套筒接头 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.连接形式:综合考虑，满足图纸设计及施工规范要求	个	34653			
93	AB019	钢板止水带	1.规格及型号:-300*3钢板 2.工作内容:除锈、制作、安装、埋设、焊接固定等	m	1240.64			
94	AB020	橡胶止水带	1.规格及型号:按设计要求 2.工作内容:除锈、制作、安装、埋设、焊接固定等 3.部位:外墙后浇带外贴	m	53.9			
95	010417002001	预埋铁件	1.钢材品种:Q235B 2.涂装:钢构件表面均需除锈和做防锈处理，满足设计并达到规范和验收要求 3.做法:详见设计图纸 4.部位:预埋件、电梯井吊钩等	t	0.18			
96	010606008001	钢梯	1.钢梯形式:钢直梯 2.钢材品种、规格:详见设计图纸 3.做法:详见07FJ02-82（出口节点见84-1）	t	0.67			

6EA57A2-4CA8-4C1-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
97	010702001001	屋面卷材防水	1.卷材品种:1.5厚+1.5厚PET湿铺防水卷材 2.工作内容:含基层处理剂、防水搭接及附加层等 3.工程量:按外露展开面积计算 4.部位:非种植屋面、通车屋面	m2	1862.46			
98	010702001002	屋面卷材防水	1.卷材品种:1.5厚PET湿铺防水卷材 2.工作内容:含基层处理剂、防水搭接及附加层等 3.工程量:按外露展开面积计算 4.部位:种植屋面	m2	944.2			
99	010702001003	屋面卷材防水	1.卷材品种:1.5厚PET湿铺耐根穿刺防水卷材 2.工作内容:含基层处理剂、防水搭接及附加层等 3.工程量:按外露展开面积计算 4.部位:种植屋面	m2	944.2			
100	010702001004	屋面卷材防水	1.卷材品种:1.5厚PET双面自粘卷材 2.工作内容:含基层处理剂、防水搭接及附加层等 3.工程量:按外露展开面积计算 4.部位:非种植屋面分隔缝	m2	316.02			
101	010703001001	卷材防水	1.卷材品种:1.5厚+1.5厚PET湿铺防水卷材 2.工作内容:含基层修补抹平、基层处理剂、防水搭接及附加层等 3.工程量:按外露展开面积计算 4.部位:基础筏板、集水坑底板、电梯井基坑底板、地下室侧墙	m2	13431.14			
102	010703001002	卷材防水	1.卷材品种:1.5厚PET湿铺防水卷材 2.工作内容:含基层处理剂、防水搭接及附加层等 3.工程量:按外露展开面积计算 4.部位:有水房间地面、集水坑内侧墙体、电梯井基坑内侧墙体	m2	726.06			
103	010703002001	涂膜防水	1.涂膜品种:聚氨酯防水涂料 2.防水做法:1.2+1.2厚聚氨酯防水涂料分层喷涂 3.工作内容:含基层处理剂、防水搭接、附加层及管道根部处理等 4.工程量:按外露展开面积计算 5.部位:卫生间地面	m2	7.42			
104	010703002002	涂膜防水	1.涂膜品种:合成高分子防水涂料 2.防水做法:1.2厚合成高分子防水涂料 3.工作内容:含基层处理剂、防水搭接、附加层等 4.工程量:按外露展开面积计算 5.部位:人防地下室进排风机房、发电机房、配电室地面	m2	767.77			

6EA757A2-14CA-4017-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
105	010703002003	涂膜防水	1.涂膜品种:合成高分子防水涂料 2.防水做法:1.5厚合成高分子防水涂料 3.工作内容:含基层处理剂、防水搭接、附加层等 4.工程量:按外露展开面积计算 5.部位:人防地下室防毒通道、密闭通道、竖井、扩散室、除尘室、滤毒室	m2	72.02			
106	010703003001	砂浆防水(潮)	1.防水(潮)层种类、厚度:20厚1:2水泥砂浆，内加3%~5%防水剂 2.防水(潮)部位:室内地坪下约60处	m2	119.18			
107	AB021	细石混凝土找平、保护层	1.混凝土强度:C20细石砼 2.厚度:40mm 3.部位:筏板防水保护层;非种植屋面、种植屋面、通车屋面找坡兼保护层	m2	12085.65			
108	AB022	细石混凝土找平、保护层	1.厚度:每增减5mm 2.混凝土强度:C20细石砼 3.部位:筏板防水保护层、非种植屋面、种植屋面找坡兼保护层	m2	37076.06			
109	010802001001	隔离层	1.隔离层材料品种:聚酯无纺布 2.隔离层做法:聚酯无纺布一层 3.工作内容:含搭接等 4.工程量:按外露展开面积计算 5.部位:基础筏板防水层上、非种植屋面、种植屋面、通车屋面	m2	12085.65			
110	AB023	细石混凝土保护层	1.混凝土强度:C25细石砼 2.厚度:60mm 3.做法:C25细石砼,内配双向钢筋（钢筋单列），设分格缝，缝宽20mm，纵横间距≤6m，缝内嵌改性沥青密封嵌实，通车屋面缝宽15mm缝填聚苯板，密封胶嵌缝 4.部位:非种植屋面、通车屋面	m2	2400.64			
111	AB024	细石混凝土保护层	1.厚度:每增减5mm 2.混凝土强度:C25细石砼 3.部位:非种植屋面、种植屋面	m2	15084.28			
112	010407002001	散水、坡道	1.名称:车库坡道 2.面层材料种类、厚度:100厚C25细石砼面层横向抹120-150宽15深锯齿形礓磋	m2	437.54			
113	AB025	混凝土找平层	1.面层厚度:50厚 2.混凝土强度:C25砼随打随抹平,内配φ6@200单层双向钢筋（钢筋单列） 3.部位:楼梯间、前室、合用前室、电梯厅、卫生间地面	m2	378.49			
114	010803001001	保温隔热屋面	1.保温隔热形式:铺贴 2.材料品种、规格:B2级80厚憎水挤塑板（压缩强度大于500kpa） 3.部位:种植屋面、非种植屋面	m2	2400.64			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
115	010803003001	保温隔热墙	1.保温隔热形式:铺贴 2.材料品种、规格:50厚挤塑聚苯板 3.部位:地下室侧墙 4.燃烧等级:满足设计及质量验收规范要求	m2	3746.13			
116	AB026	塑料排水板	1.规格:按设计要求 2.部位:种植屋面 3.工程量计算规则:按设计图示尺寸，以平方米计算	m2	791			
117	AB027	土工布过滤层	1.规格:≥200g/m2 2.部位:种植屋面 3.工程量计算规则:按设计图示尺寸，以平方米计算 4.含搭接及附加层	m2	791			
118	AB028	天棚打磨	1.部位:地下车库、人防地下室顶棚 2.工程量计算规则:按设计图示尺寸，以平方米计算	m2	12930.04			
	1.2.2 A住院楼-±0.00以下装饰							
119	BB001	混凝土地面	1.混凝土强度等级:C25混凝土 2.厚度:100mm 3.做法:100厚C25混凝土内配ϕ6@200单层双向钢筋(钢筋单列)，随打随抹,面撒2-3厚且不小于5KG/㎡金刚砂压光(金刚砂面层单列) 4.部位:车库、变配电室、换热机房、风机房、报警阀间、生活水泵房、锅炉房、制冷机房、附属车库房等	m2	5951.53			
120	020101003001	细石混凝土楼地面	1.混凝土强度等级:C20细石砼随打随抹平 2.厚度:40mm 3.部位:设备管道夹层楼面、夹层前室、合用前室、电梯厅楼面、设备管道井、电梯机房、电梯井道、屋顶风机房等	m2	3140.25			
121	BB002	金刚砂地面	1.金刚砂用量:5-6kg/m2 2.工作内容:含专用抹平机压实抹平 3.部位:车库、变配电室、换热机房、风机房、报警阀间、生活水泵房、锅炉房、制冷机房、附属车库房等	m2	6189.6			
122	BB003	地坪漆	1.材料种类及厚度:2～3厚耐磨地坪漆 2.部位:电气用房	m2	18.15			
123	020101001001	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20厚1:2水泥砂浆抹平压光 2.部位:人防地下室进排风机房、发电机房、配电室地面及人防地下室口部、进排风机房楼面	m2	238.07			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
124	020105001001	水泥砂浆踢脚线	1.材料种类:水泥砂浆踢脚线 2.踢脚线高度:150mm 3.做法:a.基层墙体；b.2厚配套专用界面砂浆批刮；c.10厚1:3水泥砂浆；d.6厚1:2水泥砂浆 4.部位:地面为细石砼的房间及人防地下室口部及进排风机房楼地面	m	2301.33			
125	020108001001	石材台阶面	1.材料种类、规格:30厚齿槽花岗岩石铺面踏板及踢脚板，稀水泥浆擦缝 2.结合层:30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	30.29			
126	020201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.材料种类:水泥砂浆 3.做法:a.基层墙体;b.界面剂一道;c.9厚1:3水泥砂浆;d.6厚1:2水泥砂浆抹平 4.部位:除楼梯间、电梯井道等非采暖空间与采暖空间相邻墙面、电梯井、管道井等以外的内墙抹灰	m2	17044.46			
127	020201001002	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.材料种类:防水砂浆 3.做法:a.基层墙体处理;b.20厚掺外加剂、掺合料的防水砂浆，分层铺抹压实;c.5厚1:2水泥砂浆抹面压光 4.部位:人防地下室防毒通道、密闭通道、竖井、扩散室、除尘室、滤毒室	m2	358.24			
128	020201001003	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.材料种类、厚度:10厚1:3水泥砂浆压实找平 3.部位:卫生间	m2	102.34			
129	020202001001	柱面一般抹灰	1.柱体类型:独立柱 2.材料种类:水泥砂浆 3.做法:a.基层处理;b.界面剂一道;c.9厚1:3水泥砂浆;d.6厚1:2水泥砂浆抹平	m2	1211.77			
130	BB004	玻纤网格布	1.材料种类:玻纤网格布一道160g/m2 2.部位:除楼梯间、走廊以外的内墙面、独立柱抹灰	m2	16484.35			
131	020301001001	天棚抹灰	1.基层类型:砼面 2.面层材料种类:5厚聚合物抗裂砂浆 3.部位:楼梯、设备机房、水箱间等	m2	469.87			
132	020507001001	刷喷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.涂料种类、刷喷要求:刮耐水腻子三遍、内墙涂料三遍 3.部位:楼梯间;设备间墙面	m2	11245.45			
133	020507001002	刷喷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.涂料种类:白水泥腻子 3.部位:人防地下室防毒通道、密闭通道、滤毒室墙面	m2	358.24			
134	020507001003	刷喷涂料	1.基层类型:砼顶棚 2.涂料种类:柔性耐水腻子，白色乳胶漆三遍 3.部位:楼梯、设备机房、水箱间	m2	469.87			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
135	020507001004	刷喷涂料	1.基层类型:砼顶棚 2.涂料种类:白水泥腻子 3.做法:a.砼楼板底面清理干净;b.2～3厚白水泥腻子分三遍刮平 4.部位:车库、人防地下室顶棚	m2	12930.04			
	1.2.3 A住院楼-±0.00以上土建							
136	AB058	竣工清理	1.工程量:按照建筑物±0.00以上体积计算	m3	223061.32			
137	010302001004	实心砖墙	1.墙体类型:蒸压粉煤灰砖 2.墙体厚度:120mm 3.砂浆强度:M5.0水泥砂浆 4.部位:一层剪力墙外墙与土接触部位保护墙	m3	137.44			
138	010302006001	零星砌砖	1.砖品种:MU10蒸压灰砂砖 2.砂浆强度:M5.0水泥砂浆 3.部位:砖砌台阶	m3	2.26			
139	010304001007	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:防火墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气砼砌块 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 5.墙体的耐火极限:大于3小时 6.部位:设备用房及临战砌筑墙体	m3	249			
140	010304001008	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:防火墙 2.墙体厚度:250mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气砼砌块 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 5.墙体的耐火极限:大于3小时 6.部位:设备用房及临战砌筑墙体	m3	5.78			
141	010304001009	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:100mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气砼砌块 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 5.墙体的耐火极限:必须达到设计要求	m3	135.08			
142	010304001010	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:120mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气砼砌块 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 5.墙体的耐火极限:必须达到设计要求	m3	1162.93			
143	010304001011	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:150mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气砼砌块 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 5.墙体的耐火极限:必须达到设计要求	m3	1024.91			

6EA757A2-4CA6-4D17-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
144	010304001012	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外、内墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气砼砌块 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 5.墙体的耐火极限:必须达到设计要求	m3	5089.76			
145	010304001013	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外、内墙 2.墙体厚度:250mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气砼砌块 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 5.墙体的耐火极限:必须达到设计要求	m3	291.39			
146	010304001014	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外、内墙 2.墙体厚度:300mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气砼砌块 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 5.墙体的耐火极限:必须达到设计要求	m3	44.41			
147	010304001015	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外、内墙 2.墙体厚度:350mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气砼砌块 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 5.墙体的耐火极限:必须达到设计要求	m3	24.71			
148	010304001016	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外、内墙 2.墙体厚度:400mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气砼砌块 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 5.墙体的耐火极限:必须达到设计要求	m3	6.08			
149	010304001017	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:600mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气砼砌块 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 5.墙体的耐火极限:必须达到设计要求	m3	71.82			
150	010307002001	轻质条板墙	1.墙板种类:蒸压加气混凝土轻质条板 2.厚度:100mm 3.做法:详参图集13J104、06CJ05 4.工作内容:运输、吊装、安装、固定、板面修补处理、板缝处理等完成该项工作所需的全部内容	m2	35			
151	010307002002	轻质条板墙	1.墙板种类:蒸压加气混凝土轻质条板 2.厚度:120mm 3.做法:详参图集13J104、06CJ05 4.工作内容:运输、吊装、安装、固定、板面修补处理、板缝处理等完成该项工作所需的全部内容	m2	57.33			

6EA7537A2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
152	010307002003	轻质条板墙	1.墙板种类:蒸压加气混凝土轻质条板 2.厚度:150mm 3.做法:详参图集13J104、06CJ05 4.工作内容:运输、吊装、安装、固定、板面修补处理、板缝处理等完成该项工作所需的全部内容	m2	11411			
153	010307002004	轻质条板墙	1.墙板种类:蒸压加气混凝土轻质条板 2.厚度:200mm 3.做法:详参图集13J104、06CJ05 4.工作内容:运输、吊装、安装、固定、板面修补处理、板缝处理等完成该项工作所需的全部内容	m2	4781.15			
154	010401006007	垫层	1.混凝土强度:C20 2.厚度:综合考虑 3.部位:室外平台、室外坡道、基础换填等	m3	170.57			
155	010401006008	垫层	1.混凝土强度:C20细石砼 2.厚度:综合考虑 3.部位:楼板结构降板的厨房、卫生间等	m3	370.7			
156	010402001003	矩形柱	1.柱种类:矩形柱 2.断面:综合考虑 3.混凝土强度等级:C55 4.部位:1-4层	m3	935.26			
157	010402001004	矩形柱	1.柱种类:矩形柱 2.断面:综合考虑 3.混凝土强度等级:C50 4.部位:5-6层	m3	341.02			
158	010402001005	矩形柱	1.柱种类:矩形柱 2.断面:综合考虑 3.混凝土强度等级:C45 4.部位:7-10层	m3	627.2			
159	010402001006	矩形柱	1.柱种类:矩形柱 2.断面:综合考虑 3.混凝土强度等级:C40 4.部位:11-顶层、通廊1-3层	m3	784.93			
160	010402001007	矩形柱	1.柱种类:构造柱 2.断面:综合考虑 3.混凝土强度等级:C25	m3	425.6			
161	010403002003	矩形梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C40，抗渗等级P8 3.部位:1层埋地部分	m3	1.44			
162	010403002004	矩形梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C40 3.部位:1-4层	m3	783.53			
163	010403002005	矩形梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C55 3.部位:1-4层与高标号砼墙、柱接茬部位	m3	294.88			
164	010403002006	矩形梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C35 3.部位:5-6层	m3	330.77			
165	010403002007	矩形梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C50 3.部位:5-6层与高标号砼墙、柱接茬部位	m3	127.57			

6EA75A2-4CA8-4217-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
166	010403002008	矩形梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30 3.部位:7-顶层、通廊1-3层	m3	2011.35			
167	010403002009	矩形梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C45 3.部位:7-10层与高标号砼墙、柱接茬部位	m3	255.14			
168	010403002010	矩形梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C40 3.部位:11-顶层与高标号砼墙、柱接茬部位	m3	517.05			
169	010403004002	圈梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度:C25	m3	163.17			
170	010403005002	过梁	1.构件名称:现浇过梁 2.断面:综合考虑 3.混凝土强度:C25	m3	31.76			
171	010410003002	过梁	1.构件名称:预制过梁 2.混凝土强度等级:C25 3.工作内容:含制作、运输、安装、灌缝等 4.安装高度:综合考虑	m3	65.87			
172	010404001007	直形墙	1.墙体类型:直形墙（含连梁) 2.混凝土强度:C55,抗渗等级P8 3.墙体厚度:综合考虑 4.部位:1层埋地部分外墙	m3	399.09			
173	010404001008	直形墙	1.墙体类型:直形墙（含连梁) 2.混凝土强度:C55 3.墙体厚度:综合考虑 4.部位:1-4层	m3	1167.08			
174	010404001009	直形墙	1.墙体类型:直形墙（含连梁) 2.混凝土强度:C50 3.墙体厚度:综合考虑 4.部位:5-6层	m3	379.72			
175	010404001010	直形墙	1.墙体类型:直形墙（含连梁) 2.混凝土强度:C45 3.墙体厚度:综合考虑 4.部位:7-10层	m3	823.42			
176	010404001011	直形墙	1.墙体类型:直形墙（含连梁) 2.混凝土强度:C40 3.墙体厚度:综合考虑 4.部位:11-顶层、通廊1-3层	m3	1620.36			
177	010404001012	直形墙	1.墙体类型:电梯井壁墙 2.混凝土强度:C55,抗渗等级P8 3.墙体厚度:综合考虑 4.部位:1层埋地部分外墙	m3	34.46			
178	010404001013	直形墙	1.墙体类型:电梯井壁墙 2.混凝土强度:C55 3.墙体厚度:综合考虑 4.部位:1-4层	m3	636.06			
179	010404001014	直形墙	1.墙体类型:电梯井壁墙 2.混凝土强度:C50 3.墙体厚度:综合考虑 4.部位:5-6层	m3	235.65			
180	010404001015	直形墙	1.墙体类型:电梯井壁墙 2.混凝土强度:C45 3.墙体厚度:综合考虑 4.部位:7-10层	m3	437.34			

6EA757A2-4CA8-4017-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
181	010404001016	直形墙	1.墙体类型:电梯井壁墙 2.混凝土强度:C40 3.墙体厚度:综合考虑 4.部位:11-顶层	m3	816.02			
182	010405001002	有梁板	1.厚度:综合考虑 2.混凝土强度:C40 3.部位:1-4层	m3	1227.31			
183	010405001003	有梁板	1.厚度:综合考虑 2.混凝土强度:C35 3.部位:5-6层	m3	709.85			
184	010405001004	有梁板	1.厚度:综合考虑 2.混凝土强度:C30 3.部位:7-顶层	m3	3684.72			
185	010405003002	平板	1.厚度:综合考虑 2.混凝土强度:C40 3.部位:1-4层	m3	1076.16			
186	010405003003	平板	1.厚度:综合考虑 2.混凝土强度:C35 3.部位:5-6层	m3	200.92			
187	010405003004	平板	1.厚度:综合考虑 2.混凝土强度:C30 3.部位:7-顶层	m3	1327.41			
188	010405007001	天沟、挑檐板	1.板厚:综合考虑 2.混凝土强度等级:C35	m3	13.01			
189	010406001003	直形楼梯	1.梯板结构型式:无斜梁 2.混凝土强度等级:C40 3.梯板厚度:100mm 4.部位:1-4层	m2	372.36			
190	010406001004	直形楼梯	1.梯板结构型式:无斜梁 2.混凝土强度等级:C40 3.梯板厚度:每增减10mm 4.部位:1-4层	m2	1100.84			
191	010406001005	直形楼梯	1.梯板结构型式:无斜梁 2.混凝土强度等级:C35 3.梯板厚度:100mm 4.部位:5-6层	m2	161.86			
192	010406001006	直形楼梯	1.梯板结构型式:无斜梁 2.混凝土强度等级:C35 3.梯板厚度:每增减10mm 4.部位:5-6层	m2	402.03			
193	010406001007	直形楼梯	1.梯板结构型式:无斜梁 2.混凝土强度等级:C30 3.梯板厚度:100mm 4.部位:7-顶层	m2	745.96			
194	010406001008	直形楼梯	1.梯板结构型式:无斜梁 2.混凝土强度等级:C30 3.梯板厚度:每增减10mm 4.部位:7-顶层	m2	1398.91			
195	010408001006	后浇带	1.构件名称:矩形梁 2.混凝土强度等级:C45微膨胀砼 3.部位:1-4层	m3	14.31			
196	010408001007	后浇带	1.构件名称:矩形梁 2.混凝土强度等级:C40微膨胀砼 3.部位:5-6层	m3	4.54			
197	010408001008	后浇带	1.构件名称:矩形梁 2.混凝土强度等级:C35微膨胀砼 3.部位:7-顶层	m3	26.46			
198	010408001009	后浇带	1.构件名称:楼板 2.混凝土强度等级:C45微膨胀砼 3.部位:1-4层	m3	29.09			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
199	010408001010	后浇带	1.构件名称:楼板 2.混凝土强度等级:C40微膨胀砼 3.部位:5-6层	m3	7.74			
200	010408001011	后浇带	1.构件名称:楼板 2.混凝土强度等级:C35微膨胀砼 3.部位:7-顶层	m3	42.13			
201	010408001012	后浇带	1.构件名称:直形墙、电梯井壁墙 2.混凝土强度等级:C60抗渗等级P8，微膨胀砼 3.部位:1层埋土部分外墙	m3	4.4			
202	010407001005	其他构件	1.构件名称:上返台 2.混凝土强度等级:C20 3.部位:厨房、卫生间止水带、玻璃栏板底座	m3	319.64			
203	010407001006	其他构件	1.构件名称:门槛、水簸箕 2.混凝土强度等级:C20细石砼 3.部位:管道竖井门槛、水簸箕	m3	23.1			
204	010414002002	其他构件	1.构件名称、规格:门、窗侧预制块 2.混凝土强度等级:C25 3.工作内容:含制作、运输、安装、灌缝等	m3	67.59			
205	010607001005	金属网	1.材料品种:热镀锌钢丝网 2.材料规格:规格20*20mm,钢丝直径不小于1.2mm 3.工作内容:含搭接、返边、射钉（或钢钉）、铁垫片等固定件 4.部位:内、外墙梁、柱、剪力墙与填充墙交接部位、安装线管剔槽、箱体背面部位等	m2	33711.34			
206	010607001006	金属网	1.材料品种:热镀锌钢丝网 2.材料规格:Φ1.6@15，参图集L13J3-3-P18页 3.工作内容:含搭接、返边、射钉（或钢钉）、铁垫片等固定件 4.部位:暗装消火栓背面等	m2	394.56			
207	010607001007	金属网	1.材料品种:热镀锌钢丝网 2.材料规格:16号钢丝网，20mm*20mm 3.工作内容:含搭接、返边、射钉（或钢钉）、铁垫片等固定件 4.部位:楼梯间、走廊内墙	m2	28263.82			
208	010607001008	金属网	1.材料品种:热镀锌钢丝网 2.材料规格:ϕ4@50钢丝网片 3.工作内容:含搭接、返边、射钉（或钢钉）、铁垫片等固定件 4.部位:梁与高标号砼墙、柱接茬部位	m2	1977.72			
209	010416001020	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:箍筋，Φ6.5	t	1.585			
210	010416001021	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:箍筋，Φ6.5	t	34.865			
211	010416001022	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:箍筋，Φ8	t	144.586			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
212	010416001023	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:箍筋，Φ10	t	794.671			
213	010416001024	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:箍筋，Φ12	t	231.215			
214	010416001025	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HPB300 Φ4	t	8.046			
215	010416001026	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HPB300 Φ6.5	t	50.872			
216	010416001027	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HPB300 Φ8	t	6.843			
217	010416001028	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ6.5	t	27.882			
218	010416001029	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ8	t	449.545			
219	010416001030	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ10	t	356.35			
220	010416001031	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ12	t	234.022			
221	010416001032	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ14	t	120.948			
222	010416001033	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ16	t	130.95			
223	010416001034	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ18	t	60.196			
224	010416001035	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ20	t	284.215			
225	010416001036	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ22	t	334.254			
226	010416001037	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ25	t	856.768			
227	AB059	钢筋植筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.工作内容:包括人工、机械、材料（不含钢筋）等费用	根	66403			
228	AB060	钢筋连接	1.连接方式:电渣压力焊接头 2.钢筋种类、规格:综合考虑 3.连接形式:综合考虑，满足图纸设计及施工规范要求	个	32086			
229	AB061	钢筋连接	1.连接方式:套筒接头 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.连接形式:综合考虑，满足图纸设计及施工规范要求	个	19375			
230	010417002002	预埋铁件	1.钢材品种:Q235B 2.涂装:钢构件表面均需除锈和做防锈处理，满足设计并达到规范和验收要求 3.做法:详见设计图纸 4.部位:预埋件、电梯井吊钩等	t	0.5			
231	010606008002	钢梯	1.钢梯形式:钢直梯 2.钢材品种、规格:详见设计图纸 3.做法:详见07FJ02-82（出口节点见84-1）	t	0.7			

6EA757A2-4CA0-4E17-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
232	010702001005	屋面卷材防水	1.卷材品种:1.5厚+1.5厚PET湿铺防水卷材 2.工作内容:含基层处理剂、防水搭接及附加层等 3.工程量:按外露展开面积计算 4.部位:主楼及设备间屋面、通车屋面、雨蓬、风井顶板等	m2	6738.38			
233	010702001006	屋面卷材防水	1.卷材品种:1.5厚PET湿铺防水卷材 2.工作内容:含防水搭接及附加层等 3.工程量:按外露展开面积计算 4.部位:主楼及设备间屋面隔汽层	m2	4025.31			
234	010703001003	卷材防水	1.卷材品种:1.5厚+1.5厚PET湿铺防水卷材 2.工作内容:含基层处理剂、防水搭接及附加层等 3.工程量:按外露展开面积计算 4.部位:基础筏板、地下室侧墙	m2	1210.42			
235	010703002004	涂膜防水	1.涂膜品种:聚氨酯防水涂料 2.防水做法:1.2+1.2厚聚氨酯防水涂料分层喷涂 3.工作内容:含基层处理剂、防水搭接、附加层及管道根部处理等 4.工程量:按外露展开面积计算 5.部位:厨房、卫生间、消毒间、污洗间、开水间、晾晒间、清洁间等设有地漏的房间、屋顶水箱间、一层有水房间楼面面层为150厚的区域板下为不采暖空间	m2	7502			
236	010703002005	涂膜防水	1.涂膜品种:聚氨酯防水涂料 2.防水做法:1.2厚聚氨酯防水涂料 3.工作内容:含基层处理剂、防水搭接、附加层等 4.工程量:按外露展开面积计算 5.部位:楼板结构降板的厨房、卫生间、空调机房、新风机房楼面	m2	3019.87			
237	010802001002	隔离层	1.隔离层材料品种:聚酯无纺布 2.隔离层做法:聚酯无纺布一层 3.工作内容:含搭接等 4.工程量:按外露展开面积计算 5.部位:主楼及设备间屋面、通车屋面、雨蓬、风井顶板	m2	6271.7			
238	AB062	水泥砂浆找平层	1.找平层厚度及材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆 2.部位:主楼及设备间屋面	m2	4471.77			

6EA75A2-4CA0-4C2-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
239	AB063	水泥砂浆找平层	1.找平层厚度及材料种类:最薄处20厚1:3水泥砂浆 2.部位:雨蓬、风井顶板、厨房、卫生间、消毒间、污洗间、开水间、晾晒间、清洁间等设有地漏的房间、空调机房、新风机房楼面	m2	8056.52			
240	AB064	水泥砂浆保护层	1.材料种类及厚度:20厚1:3水泥砂浆 2.部位:厨房、卫生间、消毒间、污洗间、开水间、晾晒间、清洁间等设有地漏的房间、一层有水房间楼面面层为150厚的区域板下为不采暖空间	m2	4309.61			
241	AB065	细石混凝土找平层、保护层、填充层	1.混凝土强度等级:C20细石砼 2.厚度:40厚 3.部位:主楼及设备间屋面、通车屋面、屋顶水箱间、一层楼面面层为150厚的区域板下为不采暖空间	m2	8225.55			
242	AB066	细石混凝土找平层、保护层、填充层	1.厚度:每增减5mm 2.混凝土强度:C20细石砼 3.部位:楼板结构降板的厨房、卫生间、屋顶水箱间、一层楼面面层为150厚的区域板下为不采暖空间等	m2	2279.99			
243	AB067	细石砼屋面	1.混凝土强度等级:C25细石砼 2.厚度:50mm 3.做法:50厚C25细石混凝土内配ϕ4@100双向钢筋网片（钢筋单列），6mx6m分格,缝宽20,密封胶嵌缝,钢筋网在分格缝处断开 4.部位:主楼及设备间屋面	m2	4296.57			
244	AB068	细石混凝土保护层	1.混凝土强度:C25细石砼 2.厚度:60mm 3.做法:C25细石砼,内配双向钢筋（钢筋单列），设分格缝，缝宽20mm，纵横间距≤6m，缝内嵌改性沥青密封嵌实，通车屋面缝宽15mm缝填聚苯板，密封胶嵌缝 4.部位:通车屋面	m2	1645.43			
245	AB069	细石混凝土保护层	1.厚度:每增减5mm 2.混凝土强度:C25细石砼 3.部位:通车屋面	m2	13163.44			
246	010703004001	变形缝	1.材料种类:铝合金盖板 2.变形缝部位:内墙 3.做法:详见L13J14-P17-节点3	m	35.5			
247	010703004002	变形缝	1.材料种类:不锈钢面板 2.变形缝部位:外墙 3.做法:详见L13J14-P23-节点1	m	35.5			
248	010703004003	变形缝	1.材料种类:同相邻楼地面面层 2.变形缝部位:楼地面 3.做法:详见L13J14-P4-节点1	m	206.1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
249	010703004004	变形缝	1.材料种类:铝合金盖板 2.变形缝部位:顶棚 3.做法:详见L13J14-P17-节点3	m	206.1			
250	010703004005	变形缝	1.材料种类:预制砼盖板 2.混凝土强度等级:C20 3.变形缝部位:屋面 4..做法:详见L13J14-P29-节点1	m	21.6			
251	010803001002	保温隔热屋面	1.保温隔热形式:铺贴 2.材料品种、规格:B2级80厚憎水挤塑板 3.部位:主楼及设备间、通车屋面	m2	5942			
252	010803001003	保温隔热屋面	1.材料种类及厚度:最薄处30厚1:8炉渣找坡 2.部位:主楼及设备间屋面	m2	4296.57			
253	010803003002	保温隔热墙	1.保温隔热形式:铺贴 2.材料品种、规格:50厚挤塑聚苯板 3.部位:1层埋土部位侧墙 4.燃烧等级:满足设计及质量验收规范要求	m2	1145.36			
254	010803003003	保温隔热墙	1.材料品种、规格:10厚保温砂浆抹平 2.部位:涂料外墙	m2	162.86			
255	010803003004	保温隔热墙	1.材料品种、规格:25厚无机保温砂浆 2.部位:砼挑檐、屋面造型外墙等冷桥部位	m2	7352.58			
256	010803003005	保温隔热墙	1.材料品种、规格:50厚岩棉板 2.部位:新风机房、空调机房墙面与病房隔墙 3.详见图集08J931-P40	m2	147.42			
257	010803005001	隔热楼地面	1.材料种类:无机保温砂浆 2.厚度:30mm 3.做法:无机保温砂浆面层压入耐碱玻纤网格布分两遍抹制,总厚度30mm 4.部位:雨篷、风井顶板、开敞阳台	m2	1243.41			
258	010803005002	隔热楼地面	1.材料种类:挤塑聚苯板 2.厚度:50mm 3.部位:屋顶水箱间 4.燃烧等级:满足设计及质量验收规范要求	m2	140.43			
259	010803005003	隔热楼地面	1.材料种类:挤塑聚苯板 2.厚度:40mm 3.部位:一层有水房间楼面面层为150厚的区域板下为不采暖空间 4.燃烧等级:满足设计及质量验收规范要求	m2	122.92			
260	010803005004	隔热楼地面	1.材料种类:挤塑聚苯板 2.厚度:60mm 3.部位:一层无水房间楼面面层为150厚的区域板下为不采暖空间 4.燃烧等级:满足设计及质量验收规范要求	m2	1999.13			
261	AB070	填充层	1.材料种类:陶粒砼 2.厚度:综合考虑 3.部位:橡胶地板楼面（结构降板时使用）	m3	62.42			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
262	AB071	雨水斗、雨水口	1.材料种类:按设计要求 2.不含雨水管	个	31			
263	AB072	钢板止水带	1.规格及型号:-300*3钢板 2.工作内容:除锈、制作、安装、埋设、焊接固定等	m	1684.9			
264	AB073	橡胶止水带	1.规格及型号:按设计要求 2.工作内容:除锈、制作、安装、埋设、焊接固定等 3.部位:外墙后浇带外贴	m	16.2			
	1.2.4 A住院楼-±0.00以上装饰							
265	020101003002	细石混凝土楼地面	1.混凝土强度等级:C20细石砼随打随抹平 2.厚度:40mm 3.部位:设备管道井、电梯机房、电梯井道、屋顶风机房、电气用房、空调机房、新风机房、屋顶水箱间等	m2	3101.99			
266	BB007	细石混凝土楼地面	1.混凝土强度等级:C20细石砼 2.厚度:每增减5mm 3.部位:电气用房、屋顶水箱间等	m2	701.34			
267	BB008	细石混凝土找平层	1.混凝土强度等级:C20细石砼，撒1:1水泥砂子压实赶光 2.厚度:40mm 3.部位:橡胶地板楼面	m2	33275.78			
268	BB009	地坪漆	1.材料种类及厚度:2～3厚耐磨地坪漆 2.部位:电气用房	m2	210.24			
269	020102001001	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:30厚毛面花岗岩板 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位:室外平台、台阶平台	m2	685.21			
270	020102001002	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:30厚齿槽花岗岩板 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位:室外坡道	m2	113.76			
271	020105001002	水泥砂浆踢脚线	1.材料种类:水泥砂浆踢脚线 2.踢脚线高度:150mm 3.做法:a.基层墙体；b.2厚配套专用界面砂浆批刮；c.10厚1:3水泥砂浆；d.6厚1:2水泥砂浆 4.部位:地面为细石砼的房间	m	1950.22			
272	020108001002	石材台阶面	1.材料种类、规格:30厚齿槽花岗岩石铺面踏板及踢脚板，稀水泥浆擦缝 2.结合层:30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	199.75			
273	020201001004	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.材料种类:抗裂砂浆 3.做法:5厚抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布（网格布单列） 4.部位:石材外墙、涂料外墙、砼挑檐、屋面造型外墙等冷桥部位	m2	19906.34			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
274	020201001005	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.材料种类:水泥砂浆 3.做法:a.基层墙体;b.界面剂一道;c.9厚1:3水泥砂浆;d.6厚1:2水泥砂浆抹平 4.部位:除楼梯间、电梯井道等非采暖空间与采暖空间相邻墙面、电梯井、管道井等以外的内墙抹灰	m2	96573.34			
275	020201001006	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.材料种类、厚度:20mm保温砂浆 3.部位:楼梯间、电梯井道等非采暖空间与采暖空间相邻墙面、电梯井、管道井等	m2	9195.09			
276	020201001007	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.材料种类、厚度:10厚1:3水泥砂浆压实找平 3.部位:厨房、卫生间、淋浴间、开水间、盥洗室等有水房间	m2	21907.7			
277	BB010	玻纤网格布	1.材料种类:玻纤网格布一道160g/m2 2.部位:除楼梯间、走廊以外的内墙面抹灰、石材外墙、涂料外墙、砼挑檐、屋面造型外墙等冷桥部位	m2	115482.68			
278	020202001002	柱面一般抹灰	1.柱体类型:独立柱 2.抹灰材料种类、配合比、厚度:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	922.52			
279	020301001002	天棚抹灰	1.基层类型:砼面 2.面层材料种类:5厚聚合物抗裂砂浆 3.部位:楼梯、设备机房、水箱间等	m2	4727.01			
280	020301001003	天棚抹灰	1.基层类型:砼面 2.做法:5厚聚合物抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3.部位:底部为室外空间	m2	7504.91			
281	020507001005	刷喷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.涂料种类、刷喷要求:刷弹性底涂，柔性耐水腻子，外墙弹性涂料 3.部位:外墙面	m2	1303.1			
	1.3 B门诊医技楼工程							
	1.3.1 B门诊医技楼-±0.00以下土建							
282	010101001002	平整场地	1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑 3.取土运距:综合考虑	m2	19339.53			
283	AB101	竣工清理	1.工程量:按照±0.00以下建筑物体积计算	m3	142779.23			
284	010401006009	垫层	1.混凝土强度:C15 2.厚度:100mm 3.部位:排水沟、结构板下排水管垫层	m3	26.56			
285	010401006010	垫层	1.混凝土强度:C15 2.厚度:100mm 3.部位:筏板垫层 4.含随打随抹压光	m3	2038.41			
286	010401006011	垫层	1.混凝土强度:C15 2.厚度:100mm 3.部位:独立基础垫层	m3	2.12			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
287	010401006012	垫层	1.混凝土强度:C20细石砼 2.厚度:综合考虑 3.部位:车库、变配电室、换热机房、风机房、报警阀间、生活水泵房、锅炉房、制冷机房、附属车库房、楼梯间、前室、合用前室、电梯厅、卫生间及人防地下室进排风机房、发电机房、配电室、防毒通道、密闭通道、竖井、扩散室、除尘室、滤毒室地面等	m3	1049.5			
288	010401003002	满堂基础	1.基础形式:筏板基础 2.混凝土强度等级、抗渗等级:C35防水密实混凝土,抗渗等级P6 3.含筏板、集水坑等	m3	12866.49			
289	010401002002	独立基础	1.基础形式、材料种类:柱墩 2.混凝土强度等级:C35防水密实砼，抗渗等级P6	m3	1357.63			
290	010408001013	后浇带	1.构件名称:筏板 2.混凝土强度等级:C40防水密实微膨胀砼，抗渗等级P6	m3	320.33			
291	AB102	环氧树脂结构胶	1.涂刷遍数:一道 2.部位:筏板后浇带两侧	m2	747.6			
292	010301001001	砖基础	1.基础形式:条形基础 2.砖品种、规格:200厚MU10蒸压粉煤灰砖 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 4.部位:人防区地坪以下	m3	13.48			
293	010302001005	实心砖墙	1.墙体类型:蒸压粉煤灰砖 2.墙体厚度:120mm 3.砂浆强度:M5.0水泥砂浆 4.部位:地下剪力墙外墙与土接触部位保护墙	m3	770.49			
294	010304001018	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级 A3.5加气砼砌块 4.砂浆强度等级:M5混合砂浆 5.墙体的耐火极限:必须达到设计要求 6.部位:设备用房及临战砌筑墙体	m3	78.12			
295	010304001019	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:防火墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气砼砌块 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 5.墙体的耐火极限:大于3小时 6.部位:设备用房及临战砌筑墙体	m3	203.02			
296	010304001020	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:加气砼砌块 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 5.墙体的耐火极限:必须达到设计要求	m3	1430.32			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
297	010304001021	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:250mm 3.砖、砌块品种、规格:加气砼砌块 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 5.墙体的耐火极限:必须达到设计要求	m3	15.18			
298	010304001022	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:300mm 3.砖、砌块品种、规格:加气砼砌块 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 5.墙体的耐火极限:必须达到设计要求	m3	22.28			
299	010302001006	实心砖墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:100mm 3.砖品种、规格:强度不小于MU10烧结粉煤灰砖 4.砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	31.13			
300	010302001007	实心砖墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖品种、规格:强度不小于MU10烧结粉煤灰砖 4.砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	754.23			
301	010302001008	实心砖墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:250mm 3.砖品种、规格:强度不小于MU10烧结粉煤灰砖 4.砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	7.62			
302	010302001009	实心砖墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:300mm 3.砖品种、规格:强度不小于MU10烧结粉煤灰砖 4.砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	6.79			
303	010302001010	实心砖墙	1.墙体类型:抗爆墙 2.墙体厚度:240mm 3.砖品种、规格:强度不小于MU10实心砖 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	19.95			
304	010302001011	实心砖墙	1.墙体类型:防护墙 2.墙体厚度:370mm 3.砖品种、规格:烧结实心砖 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 5.墙体的耐火极限:必须达到设计要求	m3	98.34			
305	010302001012	实心砖墙	1.墙体类型:防火墙 2.墙体厚度:370mm 3.砖品种、规格:烧结实心砖墙 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 5.墙体的耐火极限:必须达到设计要求	m3	24.61			

6EA75742-4CA0-4027-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
306	010605002001	压型钢板墙板	1.墙体类型:岩棉夹芯彩钢板泄爆墙 2.钢板品种、厚度:0.6厚彩色钢板 3.复合板夹心材料种类、厚度:50厚岩棉板 4.做法:详图集14J938 C9页XQ1	m2	119.15			
307	010402001008	矩形柱	1.柱种类:矩形柱 2.断面:综合考虑 3.混凝土强度等级:C45	m3	799.49			
308	010402001009	矩形柱	1.柱种类:构造柱 2.断面:综合考虑 3.混凝土强度等级:C25	m3	175.95			
309	010403002011	矩形梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C35	m3	1039.5			
310	010403002012	矩形梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C45 3.部位:-1层及夹层与高标号砼墙、柱接茬部位	m3	672.41			
311	010403004003	圈梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度:C25	m3	74.3			
312	010403005003	过梁	1.构件名称:现浇过梁 2.断面:综合考虑 3.混凝土强度:C25	m3	0.25			
313	010410003003	过梁	1.构件名称:预制过梁 2.混凝土强度等级:C25 3.工作内容:含制作、运输、安装、灌缝等 4.安装高度:综合考虑	m3	0.17			
314	010404001017	直形墙	1.墙体类型:直形墙 2.混凝土强度:C45,抗渗等级P6 3.墙体厚度:综合考虑	m3	2678.39			
315	010404001018	直形墙	1.墙体类型:直形墙 2.混凝土强度:C45 3.墙体厚度:综合考虑	m3	2476.31			
316	010404001020	直形墙	1.墙体类型:电梯井壁墙 2.混凝土强度:C45 3.墙体厚度:综合考虑	m3	35.83			
317	010404001021	直形墙	1.墙体类型:后浇带保护墙 2.混凝土强度:C20 3.墙体厚度:综合考虑	m3	8.93			
318	010405001005	有梁板	1.厚度:综合考虑 2.混凝土强度:C35	m3	2796.73			
319	010405003005	平板	1.厚度:综合考虑 2.混凝土强度:C35	m3	3588.15			
320	010406001009	直形楼梯	1.梯板结构型式:无斜梁 2.混凝土强度等级:C35 3.梯板厚度:100mm	m2	889.67			
321	010406001010	直形楼梯	1.梯板结构型式:无斜梁 2.混凝土强度等级:C35 3.梯板厚度:每增减10mm	m2	2006.16			
322	010408001014	后浇带	1.构件名称:矩形梁 2.混凝土强度等级:C40微膨胀砼	m3	56.49			
323	010408001015	后浇带	1.构件名称:直形墙、电梯井壁墙 2.混凝土强度等级:C50抗渗等级P6，微膨胀砼 3.部位:外墙	m3	37.2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
324	010408001016	后浇带	1.构件名称:直形墙、电梯井壁墙 2.混凝土强度等级:C50微膨胀砼 3.部位:内墙	m3	33.4			
325	010408001017	后浇带	1.构件名称:板 2.混凝土强度等级:C40微膨胀砼	m3	186.55			
326	010407001007	其他构件	1.构件名称:排水沟 2.混凝土强度等级:C20	m3	10.96			
327	010412008002	沟盖板、井盖板、井圈	1.构件名称:排水沟、集水坑等预制盖板 2.厚度:综合考虑 3.混凝土强度:C20 4.工作内容:砼制作、运输、浇筑、振捣、养护、安装、井盖与墙体的接头灌缝等	m3	26.39			
328	010407001008	其他构件	1.构件名称:门槛 2.混凝土强度等级:C20细石砼 3.部位:管道竖井门槛	m3	4.05			
329	010414002003	其他构件	1.构件名称、规格:门、窗侧预制块 2.混凝土强度等级:C25 3.工作内容:含制作、运输、安装、灌缝等	m3	3.42			
330	010607001009	金属网	1.材料品种:热镀锌钢丝网 2.材料规格:规格20*20mm,钢丝直径不小于1.2mm 3.工作内容:含搭接、返边、射钉（或钢钉）、铁垫片等固定件 4.部位:内、外墙梁、柱、剪力墙与填充墙交接部位、安装线管剔槽、箱体背面部位等	m2	8504.26			
331	010607001010	金属网	1.材料品种:热镀锌钢丝网 2.材料规格:Φ1.6@15，参图集L13J3-3-P18页 3.工作内容:含搭接、返边、射钉（或钢钉）、铁垫片等固定件 4.部位:暗装消火栓背面等	m2	84.7			
332	010607001011	金属网	1.材料品种:热镀锌钢丝网 2.材料规格:16号钢丝网，20mm*20mm 3.工作内容:含搭接、返边、射钉（或钢钉）、铁垫片等固定件 4.部位:楼梯间、走廊内墙	m2	5894.68			
333	010607001012	金属网	1.材料品种:热镀锌钢丝网 2.材料规格:ϕ4@50钢丝网片 3.工作内容:含搭接、返边、射钉（或钢钉）、铁垫片等固定件 4.部位:梁与高标号砼墙、柱接茬部位	m2	1056.43			
334	010416001038	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:箍筋，Φ6.5	t	9.945			
335	010416001039	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:箍筋，Φ8	t	13.439			
336	010416001040	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:箍筋，Φ6.5	t	72.478			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
337	010416001041	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:箍筋，Φ8	t	105.399			
338	010416001042	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:箍筋，Φ10	t	119.33			
339	010416001043	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:箍筋，Φ12	t	306.109			
340	010416001044	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HPB300 Φ6.5	t	21.035			
341	010416001045	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HPB300 Φ8	t	0.112			
342	010416001046	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ6.5	t	67.395			
343	010416001047	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ8	t	8.21			
344	010416001048	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ10	t	204.148			
345	010416001049	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ12	t	598.958			
346	010416001050	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ14	t	421.684			
347	010416001051	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ16	t	836.78			
348	010416001052	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ18	t	107.318			
349	010416001053	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ20	t	828.184			
350	010416001054	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ22	t	426.937			
351	010416001055	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ25	t	624.664			
352	010416001056	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ28	t	3.994			
353	AB103	钢筋植筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.工作内容:包括人工、机械、材料（不含钢筋）等费用	根	15564			
354	AB104	钢筋连接	1.连接方式:电渣压力焊接头 2.钢筋种类、规格:综合考虑 3.连接形式:综合考虑，满足图纸设计及施工规范要求	个	11495			
355	AB105	钢筋连接	1.连接方式:套筒接头 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.连接形式:综合考虑，满足图纸设计及施工规范要求	个	74335			
356	AB106	橡胶止水带	1.规格及型号:按设计要求 2.工作内容:除锈、制作、安装、埋设、焊接固定等 3.部位:外墙后浇带外贴	m	110.6			
357	AB107	钢板止水带	1.规格及型号:-300*3钢板 2.工作内容:除锈、制作、安装、埋设、焊接固定等	m	3398.88			
358	010417002003	预埋铁件	1.钢材品种:Q235B 2.涂装:钢构件表面均需除锈和做防锈处理，满足设计并达到规范和验收要求 3.做法:详见设计图纸 4.部位:预埋件、电梯井吊钩等	t	0.488			

6EA75A2-4CA0-4D17-B3C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
359	010603001001	实腹柱	1.钢材品种:Q345B 焊接十字型钢 2.钢材规格:H300*600*20*20 3.工作内容:除锈、制作、运输、安装等 4.运距:由投标人自行考虑 5.安装方式:由投标人自行考虑 6.安装高度:综合考虑 7.包含柱脚连接板、预埋件、Φ19栓钉及设计要求的除锈防腐等	t	12.372			
360	010604001002	钢梁	1.钢材品种:Q345B 焊接型钢 2.钢材规格:H450*250*14*16 3.工作内容:制作、运输、安装等 4.运距:由投标人自行考虑 5.安装方式:由投标人自行考虑 6.安装高度:综合考虑	t	1.11			
361	AB108	柱脚螺栓	1.材质:Q345B 2.规格:M30 3.锚固长度:≥750mm 4.含螺母及垫片	套	32			
362	AB109	柱脚二次灌注	1.材料种类:无收缩细石砼 2.混凝土强度等级:C40 3.部位:钢柱柱脚	m3	0.27			
363	010606008003	钢梯	1.钢梯形式:钢直梯 2.钢材品种、规格:详见设计图纸 3.做法:详见07FJ02-82（出口节点见84-1）	t	0.16			
364	010702001007	屋面卷材防水	1.卷材品种:1.5厚+1.5厚PET湿铺防水卷材 2.工作内容:含基层处理剂、防水搭接及附加层等 3.工程量:按外露展开面积计算 4.部位:非种植屋面、通车屋面	m2	4683.94			
365	010702001008	屋面卷材防水	1.卷材品种:1.5厚PET湿铺防水卷材 2.工作内容:含基层处理剂、防水搭接及附加层等 3.工程量:按外露展开面积计算 4.部位:种植屋面	m2	3435.68			
366	010702001009	屋面卷材防水	1.卷材品种:1.5厚PET湿铺耐根穿刺防水卷材 2.工作内容:含基层处理剂、防水搭接及附加层等 3.工程量:按外露展开面积计算 4.部位:种植屋面	m2	3435.68			
367	010702001010	屋面卷材防水	1.卷材品种:1.5厚PET双面自粘卷材 2.工作内容:含基层处理剂、防水搭接及附加层等 3.工程量:按外露展开面积计算 4.部位:非种植屋面分隔缝	m2	658.25			

6EA757A2-4CA8-4DE7-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
368	010703001004	卷材防水	1.卷材品种:1.5厚+1.5厚PET湿铺防水卷材 2.工作内容:含基层修补抹平、基层处理剂、防水搭接及附加层等 3.工程量:按外露展开面积计算 4.部位:基础筏板、集水坑底板、电梯井基坑底板、地下室侧墙	m2	26928.46			
369	010703001005	卷材防水	1.卷材品种:1.5厚PET湿铺防水卷材 2.工作内容:含基层处理剂、防水搭接及附加层等 3.工程量:按外露展开面积计算 4.部位:有水房间地面、集水坑内侧墙体、电梯井基坑内侧墙体	m2	949.57			
370	010703002006	涂膜防水	1.涂膜品种:聚氨酯防水涂料 2.防水做法:1.2+1.2厚聚氨酯防水涂料分层喷涂 3.工作内容:含基层处理剂、防水搭接、附加层及管道根部处理等 4.工程量:按外露展开面积计算 5.部位:卫生间地面	m2	513.41			
371	010703003002	砂浆防水(潮)	1.防水(潮)层种类、厚度:20厚1:2水泥砂浆，内加3%~5%防水剂 2.防水(潮)部位:室内地坪下约60处	m2	533.77			
372	AB110	细石混凝土找平、保护层	1.混凝土强度:C20细石砼 2.厚度:40mm 3.部位:筏板防水保护层;非种植屋面、种植屋面、通车屋面找坡兼保护层	m2	27054.96			
373	AB111	细石混凝土找平、保护层	1.厚度:每增减5mm 2.混凝土强度:C20细石砼 3.部位:筏板防水保护层、非种植屋面、种植屋面找坡兼保护层	m2	106341.05			
374	010802001003	隔离层	1.隔离层材料品种:聚酯无纺布 2.隔离层做法:聚酯无纺布一层 3.工作内容:含搭接等 4.工程量:按外露展开面积计算 5.部位:基础筏板防水层上、非种植屋面、种植屋面、通车屋面	m2	27054.96			
375	AB112	细石混凝土保护层	1.混凝土强度:C25细石砼 2.厚度:60mm 3.做法:C25细石砼,内配双向钢筋（钢筋单列），设分格缝，缝宽20mm，纵横间距≤6m，缝内嵌改性沥青密封嵌实，通车屋面缝宽15mm缝填聚苯板，密封胶嵌缝 4.部位:非种植屋面、通车屋面	m2	3949.47			
376	AB113	细石混凝土保护层	1.厚度:每增减5mm 2.混凝土强度:C25细石砼 3.部位:非种植屋面、通车屋面	m2	7898.94			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
377	010407002002	散水、坡道	1.名称:车库坡道 2.面层材料种类、厚度:100厚C25细石砼面层横向抹120-150宽15深锯齿形礓磋	m2	1370.15			
378	AB114	混凝土找平层	1.面层厚度:50mm 2.混凝土强度:C25砼随打随抹平,内配ϕ6@200单层双向钢筋（钢筋单列） 3.部位:楼梯间、前室、合用前室、电梯厅、卫生间地面	m2	1116.15			
379	010803001004	保温隔热屋面	1.保温隔热形式:铺贴 2.材料品种、规格:B2级80厚憎水挤塑板（压缩强度大于500kpa） 3.部位:种植屋面、非种植屋面	m2	6833.95			
380	010803003006	保温隔热墙	1.保温隔热形式:铺贴 2.材料品种、规格:50厚挤塑聚苯板 3.部位:地下室侧墙 4.燃烧等级:满足设计及质量验收规范要求	m2	6420.73			
381	AB115	塑料排水板	1.规格:按设计要求 2.部位:种植屋面	m2	2884.48			
382	AB116	土工布过滤层	1.规格:≥200g/m2 2.部位:种植屋面	m2	2884.48			
383	AB117	天棚打磨	1.部位:地下车库顶棚	m2	28379.76			
	1.3.2 B门诊医技楼-±0.00以下加速器土建							
384	010401006013	垫层	1.混凝土强度:C15 2.厚度:100mm 3.部位:地沟垫层	m3	5.25			
385	010403002013	矩形梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C35	m3	172.8			
386	010404001022	直形墙	1.墙体类型:直形墙 2.混凝土强度:C35 3.墙体厚度:综合考虑	m3	1203.16			
387	010405003006	平板	1.厚度:综合考虑 2.混凝土强度:C35	m3	624.7			
388	010416001057	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:箍筋，Φ10	t	15.953			
389	010416001058	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:箍筋，Φ12	t	19.436			
390	010416001059	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:箍筋，Φ14	t	3.517			
391	010416001060	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:箍筋，Φ16	t	1.24			
392	010416001061	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ16	t	5.4			
393	010416001062	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ18	t	44.519			
394	010416001063	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ20	t	93.896			
395	010416001064	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ22	t	16.662			
396	010416001065	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ25	t	13.122			
397	010407001009	其他构件	1.构件名称:砼地沟 2.混凝土强度等级:C25	m3	15.5			
398	AB146	不锈钢地沟盖板	1.规格:详见设计图纸 2.部位:200宽地沟	m	29.24			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
399	AB147	不锈钢地沟盖板	1.规格:详见设计图纸 2.部位:210宽地沟	m	3.32			
400	AB148	不锈钢地沟盖板	1.规格:详见设计图纸 2.部位:300宽地沟	m	54.47			
401	AB149	不锈钢地沟盖板	1.规格:详见设计图纸 2.部位:305宽地沟	m	27			
	1.3.3 B门诊医技楼-±0.00以下装饰							
402	BB013	混凝土地面	1.混凝土强度等级:C25混凝土 2.厚度:100mm 3.做法:100厚C25混凝土内配φ6@200单层双向钢筋(钢筋单列)，随打随抹,面撒2-3厚且不小于5KG/㎡金刚砂压光(金刚砂面层单列) 4.部位:车库、变配电室、换热机房、风机房、报警阀间、生活水泵房、锅炉房、制冷机房、附属车库房等	m2	17766.16			
403	020101003003	细石混凝土楼地面	1.混凝土强度等级:C20细石砼随打随抹平 2.厚度:40mm 3.部位:设备管道夹层楼面、夹层前室、合用前室、电梯厅楼面、设备管道井、电梯机房、电梯井道、屋顶风机房等	m2	8040.79			
404	BB014	金刚砂地面	1.金刚砂用量:5-6kg/m2 2.工作内容:含专用抹平机压实抹平 3.部位:车库、变配电室、换热机房、风机房、报警阀间、生活水泵房、锅炉房、制冷机房、附属车库房等	m2	17766.16			
405	BB015	地坪漆	1.材料种类及厚度:2～3厚耐磨地坪漆 2.部位:电气用房	m2	78.77			
406	020105001003	水泥砂浆踢脚线	1.材料种类:水泥砂浆踢脚线 2.踢脚线高度:150mm 3.做法:a.基层墙体；b.2厚配套专用界面砂浆批刮;c.10厚1:3水泥砂浆；d.6厚1:2水泥砂浆 4.部位:地面为细石砼的房间及人防地下室口部及进排风机房楼地面	m	7485.75			
407	020201001008	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.材料种类:水泥砂浆 3.做法:a.基层墙体;b.界面剂一道;c.9厚1:3水泥砂浆;d.6厚1:2水泥砂浆抹平 4.部位:除人防地下室防毒通道、密闭通道、竖井、扩散室、除尘室、滤毒室、电梯井、管道井等以外的内墙抹灰	m2	42231.43			
408	020201001009	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.材料种类、厚度:10厚1:3水泥砂浆压实找平 3.部位:厨房、卫生间、淋浴间、开水间等有水房间	m2	2523.02			

6EA57A2-4CA-4B1-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
409	020201001010	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.材料种类:防水砂浆 3.做法:a.基层墙体处理;b.20厚掺外加剂、掺合料的防水砂浆，分层铺抹压实;c.5厚1:2水泥砂浆抹面压光 4.部位:人防地下室防毒通道、密闭通道、竖井、扩散室、除尘室、滤毒室	m2	5340.99			
410	020201001011	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.材料种类及厚度:20厚含钡砂浆 3.部位:放射科的CT、X光、DR、DSA等检查的墙体	m2	1905.99			
411	020202001003	柱面一般抹灰	1.柱体类型:独立柱 2.材料种类:水泥砂浆 3.做法:a.基层处理;b.界面剂一道;c.9厚1:3水泥砂浆;d.6厚1:2水泥砂浆抹平	m2	1719.95			
412	BB016	玻纤网格布	1.材料种类:玻纤网格布一道160g/m2 2.部位:除楼梯间、走廊以外的内墙面、独立柱抹灰	m2	45303.59			
413	020301001004	天棚抹灰	1.基层类型:砼面 2.面层材料种类:5厚聚合物抗裂砂浆 3.部位:楼梯、设备机房、水箱间等	m2	1165.47			
414	020507001006	刷喷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.涂料种类、刷喷要求:刮耐水腻子三遍、内墙涂料三遍 3.部位:楼梯间、设备间内墙	m2	4084.39			
415	020507001007	刷喷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.涂料种类:白水泥腻子 3.部位:人防地下室防毒通道、密闭通道、滤毒室墙面	m2	5340.99			
416	020507001008	刷喷涂料	1.基层类型:砼顶棚 2.涂料种类:柔性耐水腻子，白色乳胶漆三遍 3.部位:楼梯、设备机房、水箱间	m2	1165.47			
417	020507001009	刷喷涂料	1.基层类型:砼顶棚 2.涂料种类:白水泥腻子 3.做法:a.砼楼板底面清理干净;b.2～3厚白水泥腻子分三遍刮平 4.部位:车库、人防地下室顶棚	m2	28379.76			
	1.3.4 B门诊医技楼-±0.00以上土建							
418	AB159	竣工清理	1.工程量:按照建筑物±0.00以上体积计算	m3	236448.35			
419	010103001004	土(石)方回填	1.回填材料:素土 2.回填质量:分层夯实，压实系数不小于0.94，回填质量满足设计要求 3.运输距离:综合考虑 4.回填部位:2层室外平台回填 5.工程量:回填量按碾或夯实后的实方体积计算	m3	281.4			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
420	010302006002	零星砌砖	1.砖品种:MU10蒸压灰砂砖 2.砂浆强度:M5.0水泥砂浆 3.部位:砖砌台阶	m3	1.98			
421	010304001023	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:防火墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气砼砌块 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 5.墙体的耐火极限:大于3小时 6.部位:设备用房及临战砌筑墙体	m3	589.57			
422	010304001024	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外、内墙 2.墙体厚度:370mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气砼砌块 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 5.墙体的耐火极限:必须达到设计要求	m3	111.57			
423	010304001025	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外、内墙 2.墙体厚度:240mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气砼砌块 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 5.墙体的耐火极限:必须达到设计要求	m3	9.98			
424	010304001026	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外、内墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气砼砌块 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 5.墙体的耐火极限:必须达到设计要求	m3	6471.3			
425	010304001027	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:100mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气砼砌块 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 5.墙体的耐火极限:必须达到设计要求	m3	21.18			
426	010302001013	实心砖墙	1.墙体类型:防火墙 2.墙体厚度:240mm 3.砖品种、规格:烧结实心砖墙 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	40.61			
427	010302001014	实心砖墙	1.墙体类型:防火墙 2.墙体厚度:370mm 3.砖品种、规格:烧结实心砖墙 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 5.墙体的耐火极限:大于3小时 6.部位:设备用房及临战砌筑墙体	m3	37.07			
428	010302001015	实心砖墙	1.墙体类型:防护墙 2.墙体厚度:240mm 3.砖品种、规格:烧结实心砖 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 5.墙体的耐火极限:必须达到设计要求	m3	172.93			

6EA757A2-4CA8-4D17-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
429	010302001016	实心砖墙	1.墙体类型:防护墙 2.墙体厚度:370mm 3.砖品种、规格:烧结实心砖 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 5.墙体的耐火极限:必须达到设计要求	m3	405.13			
430	010302006003	零星砌砖	1.构件名称:台阶侧墙 2.砖品种、规格:200厚蒸压粉煤灰砖 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	2.35			
431	010307002005	轻质条板墙	1.墙板种类:蒸压加气混凝土轻质条板 2.厚度:100mm 3.做法:详参图集13J104、06CJ05 4.工作内容:运输、吊装、安装、固定、板面修补处理、板缝处理等完成该项工作所需的全部内容	m2	15			
432	010307002006	轻质条板墙	1.墙板种类:蒸压加气混凝土轻质条板 2.厚度:150mm 3.做法:详参图集13J104、06CJ05 4.工作内容:运输、吊装、安装、固定、板面修补处理、板缝处理等完成该项工作所需的全部内容	m2	14.88			
433	010307002007	轻质条板墙	1.墙板种类:蒸压加气混凝土轻质条板 2.厚度:200mm 3.做法:详参图集13J104、06CJ05 4.工作内容:运输、吊装、安装、固定、板面修补处理、板缝处理等完成该项工作所需的全部内容	m2	2667.72			
434	010401006014	垫层	1.混凝土强度:C20 2.厚度:综合考虑 3.部位:室外平台、室外坡道、基础换填、楼板结构降板的走廊、新房机房等	m3	345.29			
435	010401006015	垫层	1.混凝土强度:C20细石砼 2.厚度:综合考虑 3.部位:楼板结构降板的厨房、卫生间等	m3	289.16			
436	010402001010	矩形柱	1.柱种类:矩形柱 2.断面:综合考虑 3.混凝土强度等级:C40 4.部位:1-2层	m3	1864.02			
437	010402001011	矩形柱	1.柱种类:矩形柱 2.断面:综合考虑 3.混凝土强度等级:C30 4.部位:3-顶层	m3	1548.39			
438	010402001012	矩形柱	1.柱种类:构造柱 2.断面:综合考虑 3.混凝土强度等级:C25	m3	384.21			
439	010403002014	矩形梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30 3.部位:1-顶层	m3	3727.25			
440	010403002015	矩形梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C40 3.部位:1-2层与高标号砼墙、柱接茬部位	m3	213.25			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
441	010403004004	圈梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度:C25	m3	337.88			
442	010403005004	过梁	1.构件名称:现浇过梁 2.断面:综合考虑 3.混凝土强度:C25	m3	7.05			
443	010410003004	过梁	1.构件名称:预制过梁 2.混凝土强度等级:C25 3.工作内容:含制作、运输、安装、灌缝等 4.安装高度:综合考虑	m3	8.1			
444	010404001023	直形墙	1.墙体类型:直形墙（含连梁) 2.混凝土强度:C40,抗渗等级P6 3.墙体厚度:综合考虑 4.部位:1层东侧挡土墙	m3	146.88			
445	010404001024	直形墙	1.墙体类型:直形墙（含连梁) 2.混凝土强度:C40 3.墙体厚度:综合考虑 4.部位:1-2层	m3	110.02			
446	010404001025	直形墙	1.墙体类型:直形墙（含连梁) 2.混凝土强度:C30 3.墙体厚度:综合考虑	m3	367.25			
447	010405001006	有梁板	1.厚度:综合考虑 2.混凝土强度:C30 3.部位:1-顶层	m3	10244.72			
448	010405003007	平板	1.厚度:综合考虑 2.混凝土强度:C30 3.部位:1-顶层	m3	126.8			
449	010405008001	雨篷、阳台板	1.名称:雨篷 2.板厚:综合考虑 3.混凝土强度等级:C30	m3	1.31			
450	010406001011	直形楼梯	1.梯板结构型式:无斜梁 2.混凝土强度等级:C30 3.梯板厚度:100mm 4.部位:1-顶层	m2	1288.46			
451	010406001012	直形楼梯	1.梯板结构型式:无斜梁 2.混凝土强度等级:C30 3.梯板厚度:每增减10mm 4.部位:1-顶层	m2	2986.57			
452	010408001018	后浇带	1.构件名称:矩形梁 2.混凝土强度等级:C35微膨胀砼 3.部位:1-顶层	m3	39			
453	010408001019	后浇带	1.构件名称:楼板 2.混凝土强度等级:C35微膨胀砼 3.部位:1-顶层	m3	76.16			
454	010407001010	其他构件	1.构件名称:上返台 2.混凝土强度等级:C20 3.部位:厨房、卫生间止水带、玻璃栏板底座	m3	99.64			
455	010407001011	其他构件	1.构件名称:门槛、水簸箕 2.混凝土强度等级:C20细石砼 3.部位:管道竖井门槛、水簸箕	m3	10.1			
456	010414002004	其他构件	1.构件名称、规格:门、窗侧预制块 2.混凝土强度等级:C25 3.工作内容:含制作、运输、安装、灌缝等	m3	30.05			

6EA75A27-4CA8-4E17-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
457	010407001012	其他构件	1.构件名称:砼台阶 2.混凝土强度等级:C20	m3	2.29			
458	010607001013	金属网	1.材料品种:热镀锌钢丝网 2.材料规格:规格20*20mm,钢丝直径不小于1.2mm 3.工作内容:含搭接、返边、射钉（或钢钉）、铁垫片等固定件 4.部位:内、外墙梁、柱、剪力墙与填充墙交接部位、安装线管剔槽、箱体背面部位等	m2	22186.12			
459	010607001014	金属网	1.材料品种:热镀锌钢丝网 2.材料规格:Φ1.6@15，参图集L13J3-3-P18页 3.工作内容:含搭接、返边、射钉（或钢钉）、铁垫片等固定件 4.部位:暗装消火栓背面等	m2	324.28			
460	010607001015	金属网	1.材料品种:热镀锌钢丝网 2.材料规格:16号钢丝网，20mm*20mm 3.工作内容:含搭接、返边、射钉（或钢钉）、铁垫片等固定件 4.部位:楼梯间、走廊内墙	m2	27671.03			
461	010607001016	金属网	1.材料品种:热镀锌钢丝网 2.材料规格:ϕ4@50钢丝网片 3.工作内容:含搭接、返边、射钉（或钢钉）、铁垫片等固定件 4.部位:梁与高标号砼墙、柱接茬部位	m2	354.74			
462	010416001066	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:箍筋，Φ6.5	t	0.874			
463	010416001067	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:箍筋，Φ6.5	t	21.719			
464	010416001068	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:箍筋，Φ8	t	333.539			
465	010416001069	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:箍筋，Φ10	t	251.43			
466	010416001070	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:箍筋，Φ12	t	27.749			
467	010416001071	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HPB300 Φ4	t	16.014			
468	010416001072	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HPB300 Φ6.5	t	33.802			
469	010416001073	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HPB300 Φ8	t	0.984			
470	010416001074	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ6.5	t	9.686			
471	010416001075	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ8	t	89.099			
472	010416001076	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ10	t	715.415			
473	010416001077	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ12	t	156.254			
474	010416001078	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ14	t	33.39			
475	010416001079	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ16	t	25.635			
476	010416001080	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ18	t	38.732			
477	010416001081	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ20	t	245.695			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
478	010416001082	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ22	t	273.824			
479	010416001083	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ25	t	807.306			
480	010416001084	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ28	t	9.028			
481	010416001085	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ32	t	6.254			
482	AB160	钢筋植筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.工作内容:包括人工、机械、材料（不含钢筋）等费用	根	39354			
483	AB161	钢筋连接	1.连接方式:电渣压力焊接头 2.钢筋种类、规格:综合考虑 3.连接形式:综合考虑，满足图纸设计及施工规范要求	个	21542			
484	AB162	钢筋连接	1.连接方式:套筒接头 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.连接形式:综合考虑，满足图纸设计及施工规范要求	个	21182			
485	010603001002	实腹柱	1.钢材品种:Q345B 焊接十字型钢 2.钢材规格:H300*600*20*20 3.工作内容:除锈、制作、运输、安装等 4.运距:由投标人自行考虑 5.安装方式:由投标人自行考虑 6.安装高度:综合考虑 7.包含柱脚连接板、预埋件、Φ19栓钉及设计要求的除锈防腐等	t	22.437			
486	010604001003	钢梁	1.钢材品种:Q345B 焊接型钢 2.钢材规格:H450*250*14*16 3.工作内容:制作、运输、安装等 4.运距:由投标人自行考虑 5.安装方式:由投标人自行考虑 6.安装高度:综合考虑	t	9.481			
487	010417002004	预埋铁件	1.钢材品种:Q235B 2.涂装:钢构件表面均需除锈和做防锈处理，满足设计并达到规范和验收要求 3.做法:详见设计图纸 4.部位:预埋件、电梯井吊钩等	t	0.5			
488	010606008004	钢梯	1.钢梯形式:钢直梯 2.钢材品种、规格:详见设计图纸 3.做法:详见07FJ02-82（出口节点见84-1）	t	0.5			
489	010702001011	屋面卷材防水	1.卷材品种:1.5厚+1.5厚PET湿铺防水卷材 2.工作内容:含基层处理剂、防水搭接及附加层等 3.工程量:按外露展开面积计算 4.部位:主楼及设备间屋面、通车屋面、雨蓬、风井顶板、连廊屋面等	m2	9111.26			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
490	010702001012	屋面卷材防水	1.卷材品种:1.5厚PET湿铺防水卷材 2.工作内容:含防水搭接及附加层等 3.工程量:按外露展开面积计算 4.部位:主楼及设备间屋面隔汽层、1层种植屋面、连廊屋面	m2	10781.59			
491	010702001013	屋面卷材防水	1.卷材品种:1.5厚PET湿铺耐根穿刺防水卷材 2.工作内容:含防水搭接及附加层等 3.工程量:按外露展开面积计算 4.部位:1层种植屋面	m2	748.15			
492	010703002007	涂膜防水	1.涂膜品种:聚氨酯防水涂料 2.防水做法:1.2+1.2厚聚氨酯防水涂料分层喷涂 3.工作内容:含基层处理剂、防水搭接、附加层及管道根部处理等 4.工程量:按外露展开面积计算 5.部位:厨房、卫生间、消毒间、污洗间、开水间、晾晒间、清洁间等设有地漏的房间、屋顶水箱间、一层有水房间楼面面层为150厚的区域板下为不采暖空间	m2	1669.19			
493	010703002008	涂膜防水	1.涂膜品种:聚氨酯防水涂料 2.防水做法:1.2厚聚氨酯防水涂料 3.工作内容:含基层处理剂、防水搭接、附加层等 4.工程量:按外露展开面积计算 5.部位:楼板结构降板的厨房、卫生间、空调机房、新风机房楼面	m2	2534.78			
494	010802001004	隔离层	1.隔离层材料品种:聚酯无纺布 2.隔离层做法:聚酯无纺布一层 3.工作内容:含搭接等 4.工程量:按外露展开面积计算 5.部位:主楼及设备间屋面、通车屋面、雨蓬、风井顶板、1层种植屋面、连廊屋面	m2	8748.98			
495	AB163	水泥砂浆找平层	1.找平层厚度及材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆 2.部位:主楼及设备间屋面、连廊屋面	m2	8040.23			
496	AB164	水泥砂浆找平层	1.找平层厚度及材料种类:20厚1:3水泥砂浆 2.部位:斜屋面	m2	922.18			
497	AB165	水泥砂浆找平层	1.找平层厚度及材料种类:最薄处20厚1:3水泥砂浆 2.部位:雨蓬、风井顶板、厨房、卫生间、消毒间、污洗间、开水间、晾晒间、清洁间等设有地漏的房间、空调机房、新风机房楼面	m2	531.09			

6EA757A2-4CA0-[illegible]-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
498	AB166	水泥砂浆保护层	1.材料种类及厚度:20厚1:3水泥砂浆 2.部位:厨房、卫生间、消毒间、污洗间、开水间、晾晒间、清洁间等设有地漏的房间、一层有水房间楼面面层为150厚的区域板下为不采暖空间	m2	841.95			
499	AB167	细石混凝土找平层、保护层、填充层	1.混凝土强度等级:C20细石砼 2.厚度:40mm 3.部位:主楼及设备间屋面、通车屋面、屋顶水箱间、一层楼面面层为150厚的区域板下为不采暖空间、1层种植屋面	m2	18254.47			
500	AB168	细石混凝土找平层、保护层、填充层	1.厚度:每增减5mm 2.混凝土强度:C20细石砼 3.部位:楼板结构降板的厨房、卫生间、屋顶水箱间、一层楼面面层为150厚的区域板下为不采暖空间等、1层种植屋面	m2	26786.93			
501	AB169	细石砼屋面	1.混凝土强度等级:C25细石砼 2.厚度:50mm 3.做法:50厚C25细石混凝土内配φ4@100双向钢筋网片（钢筋单列），6mx6m分格,缝宽20,密封胶嵌缝,钢筋网在分格缝处断开 4.部位:主楼及设备间屋面、连廊屋面	m2	8040.23			
502	010803001005	保温隔热屋面	1.保温隔热形式:铺贴 2.材料品种、规格:B2级80厚憎水挤塑板 3.部位:主楼及设备间、通车屋面、1层种植屋面、连廊屋面	m2	9609.26			
503	010803001006	保温隔热屋面	1.材料种类及厚度:最薄处30厚1:8炉渣找坡 2.部位:主楼及设备间屋面、连廊屋面	m2	8040.23			
504	010803003007	保温隔热墙	1.材料品种、规格:10厚保温砂浆抹平 2.部位:涂料外墙	m2	3672.38			
505	010803003008	保温隔热墙	1.材料品种、规格:25厚无机保温砂浆 2.部位:砼挑檐、屋面造型外墙等冷桥部位	m2	1603.11			
506	010803003009	保温隔热墙	1.防火岩棉:100厚防火岩棉 2.镀锌板:1.5厚镀锌钢板支托 3.做法:详见图纸 4.部位:楼层分隔处防火岩棉封堵	m2	478.26			
507	010803005005	隔热楼地面	1.材料种类:B2级挤塑聚苯板 2.厚度:40mm 3.部位:一层有水房间楼面面层为150厚的区域板下为不采暖空间	m2	330.87			
508	010803005006	隔热楼地面	1.材料种类:挤塑聚苯板 2.厚度:50mm 3.部位:屋顶水箱间 4.燃烧等级:满足设计及质量验收规范要求	m2	134.44			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
509	010803005007	隔热楼地面	1.材料种类:B2级挤塑聚苯板 2.厚度:60mm 3.部位:一层无水房间楼面面层为150厚的区域板下为不采暖空间	m2	10032.22			
510	AB170	填充层	1.材料种类:陶粒砼 2.厚度:综合考虑 3.部位:橡胶地板楼面（结构降板时使用）	m3	839.02			
511	AB171	雨水斗、雨水口	1.材料种类:按设计要求 2.不含雨水管	个	8			
512	AB172	钢板止水带	1.规格及型号:-300*3钢板 2.工作内容:除锈、制作、安装、埋设、焊接固定等	m	1323.42			
513	AB173	塑料排水板	1.规格:按设计要求 2.部位:种植屋面	m2	646.85			
514	AB174	土工布过滤层	1.规格:≥200g/m2 2.部位:种植屋面	m2	646.85			
	1.3.5 B门诊医技楼-±0.00以上装饰							
515	020101003004	细石混凝土楼地面	1.混凝土强度等级:C20细石砼随打随抹平 2.厚度:40mm 3.部位:设备管道井、电梯机房、电梯井道、屋顶风机房、电气用房、空调机房、新风机房、屋顶水箱间等	m2	2094.72			
516	BB019	细石混凝土楼地面	1.混凝土强度等级:C20细石砼 2.厚度:每增减5mm 3.部位:电气用房、屋顶水箱间等	m2	703.06			
517	AB201	水泥砂浆找平层	1.找平层厚度及材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆 2.部位:消防控制室、信息机房	m2	30.25			
518	BB020	细石混凝土找平层	1.混凝土强度等级:C20细石砼，撒1:1水泥砂子压实赶光 2.厚度:40mm 3.部位:橡胶地板楼面	m2	19539.26			
519	BB021	地坪漆	1.材料种类及厚度:2～3厚耐磨地坪漆 2.部位:电气用房	m2	232.31			
520	020102001003	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:30厚毛面花岗岩板 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位:室外平台、台阶平台	m2	697.9			
521	020102001004	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:30厚齿槽花岗岩板 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位:室外坡道	m2	242.04			
522	020105001004	水泥砂浆踢脚线	1.材料种类:水泥砂浆踢脚线 2.踢脚线高度:150mm 3.做法:a.基层墙体；b.2厚配套专用界面砂浆批刮；c.10厚1:3水泥砂浆；d.6厚1:2水泥砂浆 4.部位:地面为细石砼的房间	m	1865.76			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
523	020108001003	石材台阶面	1.材料种类、规格:30厚齿槽花岗岩石铺面踏板及踢脚板，稀水泥浆擦缝 2.结合层:30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	72.56			
524	020201001012	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.材料种类:抗裂砂浆 3.做法:5厚抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布（网格布单列） 4.部位:石材外墙、涂料外墙、砼挑檐、屋面造型外墙等冷桥部位	m2	7080.31			
525	020201001013	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.材料种类:水泥砂浆 3.做法:a.基层墙体;b.界面剂一道;c.9厚1:3水泥砂浆;d.6厚1:2水泥砂浆抹平 4.部位:除楼梯间、电梯井道等非采暖空间与采暖空间相邻墙面、电梯井、管道井等以外的内墙抹灰	m2	67077.49			
526	020201001014	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.材料种类、厚度:10厚1:3水泥砂浆压实找平 3.部位:厨房、卫生间、淋浴间、开水间等有水房间	m2	4694.59			
527	020201001015	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.材料种类、厚度:20mm保温砂浆 3.部位:楼梯间、电梯井道等非采暖空间与采暖空间相邻墙面、电梯井、管道井等	m2	7675.95			
528	020201001016	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.材料种类:含钡砂浆 3.做法:20厚含钡砂浆 4.部位:放射科的CT、X光.DR.DSA等检查的墙体	m2	4383.4			
529	020203001001	零星项目一般抹灰	1.抹灰体类型:台阶侧墙 2.抹灰材料种类、配合比、厚度:20厚1.2.5水泥砂浆	m2	29.91			
530	BB022	玻纤网格布	1.材料种类:玻纤网格布一道160g/m2 2.部位:除楼梯间、走廊以外的内墙面抹灰、石材外墙、涂料外墙、砼挑檐、屋面造型外墙等冷桥部位	m2	61560.27			
531	020202001004	柱面一般抹灰	1.柱体类型:独立柱 2.抹灰材料种类、配合比、厚度:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	3106.36			
532	020301001005	天棚抹灰	1.基层类型:砼面 2.面层材料种类:5厚聚合物抗裂砂浆 3.部位:楼梯、设备机房、水箱间等	m2	4355.69			
533	020301001006	天棚抹灰	1.基层类型:砼面 2.做法:5厚聚合物抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3.部位:底部为室外空间	m2	3553.17			
534	020507001010	刷喷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.涂料种类、刷喷要求:刷弹性底涂，柔性耐水腻子，外墙弹性涂料 3.部位:外墙面	m2	4400.71			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	1.4 D感染病房楼							
	1.4.1 D感染病房楼-土建							
535	010101001003	平整场地	1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑 3.取土运距:综合考虑	m2	696			
536	010101002002	挖土方	1.开挖形式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.工作内容:包括基底人工清槽，场内堆土、倒土、装车、外运、弃置等 5.运距:由投标人根据现场情况自行考虑 6.工程量:按开挖前天然密实体积计算，工程量建设单位批准的施工方案的实际挖方量进行计算	m3	9148.22			
537	010101003002	挖基础土方	1.开挖形式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.基础形式:综合考虑 4.挖土深度:综合考虑 5.工作内容:包括基底人工清槽，场内堆土、倒土、装车、外运、弃置等 6.运距:由投标人根据现场情况自行考虑 7.工程量:按开挖前天然密实体积计算，工程量建设单位批准的施工方案的实际挖方量进行计算	m3	1016.47			
538	010103001005	土(石)方回填	1.回填材料:素土 2.回填质量:分层夯实，压实系数不小于0.94，回填质量满足设计要求 3.土源:由投标单位根据现场情况自行考虑 4.回填部位:基础 5.工程量:回填量按碾或夯实后的实方体积计算	m3	9162.64			
539	010103001006	土(石)方回填	1.回填材料:素土 2.回填质量:分层夯实，压实系数按设计规定并满足规范要求 3.土源:由投标单位根据现场情况自行考虑 4.回填部位:房心回填 5.工程量:回填量按碾或夯实后的实方体积计算	m3	188.92			
540	AB202	竣工清理	1.工程量:按照±0.00以下建筑物体积计算	m3	11832			
541	010401006016	垫层	1.混凝土强度:C15 2.厚度:100mm 3.部位:电梯基坑筏板垫层 4.含随打随抹压光	m3	3.85			
542	010401006017	垫层	1.混凝土强度:C15 2.厚度:100mm 3.部位:独立基础垫层	m3	18.36			
543	010401006018	垫层	1.混凝土强度:C20细石砼 2.厚度:150mm 3.部位:首层楼地面	m3	87.99			
544	010401006019	垫层	1.混凝土强度:C20 2.厚度:综合考虑 3.部位:室外平台、室外坡道、散水等	m3	5.08			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
545	010401003003	满堂基础	1.基础形式:筏板基础 2.混凝土强度等级:C30 3.部位:电梯井基坑	m3	8.56			
546	010401002003	独立基础	1.基础形式、材料种类:独立基础 2.混凝土强度等级:C30	m3	75.08			
547	010302006004	零星砌砖	1.构件名称:台阶侧墙 2.砖品种、规格:200厚蒸压粉煤灰砖 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	0.41			
548	010301001002	砖基础	1.基础形式:条形基础 2.砖品种、规格:MU10蒸压砖 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	18.28			
549	010304001028	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:150mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气砼砌块 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 5.墙体的耐火极限:必须达到设计要求	m3	5.48			
550	010304001029	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外、内墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气砼砌块 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 5.墙体的耐火极限:必须达到设计要求	m3	601.7			
551	010304001030	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:100mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气砼砌块 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 5.墙体的耐火极限:必须达到设计要求	m3	10.69			
552	010304001031	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:300mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气砼砌块 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 5.墙体的耐火极限:必须达到设计要求	m3	7.41			
553	010307002008	轻质条板墙	1.墙板种类:蒸压加气混凝土轻质条板 2.厚度:200mm 3.做法:详参图集13J104、06CJ05 4.工作内容:运输、吊装、安装、固定、板面修补处理、板缝处理等完成该项工作所需的全部内容	m2	115.48			
554	010402001013	矩形柱	1.柱种类:矩形柱 2.断面:综合考虑 3.混凝土强度等级:C30	m3	200.42			
555	010402001014	矩形柱	1.柱种类:构造柱 2.断面:综合考虑 3.混凝土强度等级:C25	m3	40.23			
556	010403002016	矩形梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30	m3	275.38			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
557	010403004005	圈梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度:C25	m3	26.27			
558	010403005005	过梁	1.构件名称:现浇过梁 2.断面:综合考虑 3.混凝土强度:C25	m3	3.91			
559	010410003005	过梁	1.构件名称:预制过梁 2.混凝土强度等级:C25 3.工作内容:含制作、运输、安装、灌缝等 4.安装高度:综合考虑	m3	3.91			
560	010404001026	直形墙	1.墙体类型:电梯井壁 2.混凝土强度:C30 3.墙体厚度:250mm	m3	9.9			
561	010405001007	有梁板	1.厚度:综合考虑 2.混凝土强度:C30	m3	354.41			
562	010406001013	直形楼梯	1.梯板结构型式:无斜梁 2.混凝土强度等级:C30 3.梯板厚度:100mm	m2	126.63			
563	010406001014	直形楼梯	1.梯板结构型式:无斜梁 2.混凝土强度等级:C30 3.梯板厚度:每增减10mm	m2	417.06			
564	010407001013	其他构件	1.构件名称:门槛 2.混凝土强度等级:C20细石砼 3.部位:管道竖井门槛	m3	5.24			
565	010414002005	其他构件	1.构件名称、规格:门、窗侧预制块 2.混凝土强度等级:C25 3.工作内容:含制作、运输、安装、灌缝等	m3	2.11			
566	010407001014	其他构件	1.构件名称:砼台阶 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.38			
567	010607001017	金属网	1.材料品种:热镀锌钢丝网 2.材料规格:规格20*20mm,钢丝直径不小于1.2mm 3.工作内容:含搭接、返边、射钉（或钢钉）、铁垫片等固定件 4.部位:内、外墙梁、柱、剪力墙与填充墙交接部位、安装线管剔槽、箱体背面部位等	m2	1339.57			
568	010607001018	金属网	1.材料品种:热镀锌钢丝网 2.材料规格:Φ1.6@15，参图集L13J3-3-P18页 3.工作内容:含搭接、返边、射钉（或钢钉）、铁垫片等固定件 4.部位:暗装消火栓背面等	m2	29.04			
569	010607001019	金属网	1.材料品种:热镀锌钢丝网 2.材料规格:16号钢丝网，20mm*20mm 3.工作内容:含搭接、返边、射钉（或钢钉）、铁垫片等固定件 4.部位:楼梯间、走廊内墙	m2	1885.48			
570	010416001086	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HPB300 Φ4	t	1.218			
571	010416001087	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:箍筋，Φ6.5	t	0.344			
572	010416001088	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:箍筋，Φ6.5	t	2.181			
573	010416001089	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:箍筋，Φ8	t	25.801			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
574	010416001090	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:箍筋，Φ10	t	8.674			
575	010416001091	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:箍筋，Φ12	t	3.584			
576	010416001092	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HPB300 Φ6.5	t	5.892			
577	010416001093	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ6.5	t	0.423			
578	010416001094	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ8	t	12.075			
579	010416001095	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ10	t	12.421			
580	010416001096	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ12	t	13.317			
581	010416001097	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ14	t	3.934			
582	010416001098	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ16	t	4.593			
583	010416001099	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ18	t	7.946			
584	010416001100	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ20	t	18.587			
585	010416001101	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ22	t	21.522			
586	010416001102	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ25	t	33.079			
587	AB203	钢筋植筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.工作内容:包括人工、机械、材料（不含钢筋）等费用	根	3127			
588	AB204	钢筋连接	1.连接方式:电渣压力焊接头 2.钢筋种类、规格:综合考虑 3.连接形式:综合考虑，满足图纸设计及施工规范要求	个	1564			
589	AB205	钢筋连接	1.连接方式:套筒接头 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.连接形式:综合考虑，满足图纸设计及施工规范要求	个	1172			
590	010417002005	预埋铁件	1.钢材品种:Q235B 2.涂装:钢构件表面均需除锈和做防锈处理，满足设计并达到规范和验收要求 3.做法:详见设计图纸 4.部位:预埋件、电梯井吊钩等	t	0.146			
591	AB206	水泥砂浆找平层	1.找平层厚度及材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆 2.部位:主楼及设备间屋面	m2	881.96			
592	AB207	水泥砂浆找平层	1.找平层厚度及材料种类:最薄处20厚1:3水泥砂浆 2.部位:厨房、卫生间、清洁间等设有地漏的房间	m2	7.7			
593	AB208	水泥砂浆保护层	1.材料种类及厚度:20厚1:3水泥砂浆 2.部位:结构降板的卫生间	m2	59.91			

6EA75A2-4CAB-4017-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
594	010702001014	屋面卷材防水	1.卷材品种:1.5厚PET湿铺防水卷材 2.工作内容:含基层处理剂、防水搭接及附加层等 3.工程量:按外露展开面积计算 4.部位:主楼及设备屋面	m2	881.96			
595	010702001015	屋面卷材防水	1.卷材品种:1.5厚+1.5厚PET湿铺防水卷材 2.工作内容:含基层处理剂、防水搭接及附加层等 3.工程量:按外露展开面积计算 4.部位:主楼及设备间屋面	m2	881.96			
596	010703001006	卷材防水	1.卷材品种:1.5厚PET湿铺防水卷材 2.工作内容:含基层处理剂、防水搭接及附加层等 3.工程量:按外露展开面积计算 4.部位:首层地面	m2	789.55			
597	010703002009	涂膜防水	1.涂膜品种:聚氨酯防水涂料 2.防水做法:1.2+1.2厚聚氨酯防水涂料分层喷涂 3.工作内容:含基层处理剂、防水搭接、附加层及管道根部处理等 4.工程量:按外露展开面积计算 5.部位:厨房、卫生间、清洁间等设有地漏的房间	m2	152.41			
598	010703002010	涂膜防水	1.涂膜品种:聚氨酯防水涂料 2.防水做法:1.2厚聚氨酯防水涂料 3.工作内容:含基层处理剂、防水搭接、附加层等 4.工程量:按外露展开面积计算 5.部位:楼板结构降板的厨房、卫生间	m2	94.64			
599	010802001005	隔离层	1.隔离层材料品种:聚酯无纺布 2.隔离层做法:聚酯无纺布一层 3.工作内容:含搭接等 4.工程量:按外露展开面积计算 5.部位:主楼及设备间屋面	m2	881.96			
600	010803003010	保温隔热墙	1.材料品种、规格:10厚保温砂浆抹平 2.部位:涂料外墙	m2	940.16			
601	010803003011	保温隔热墙	1.材料品种、规格:25厚无机保温砂浆 2.部位:砼挑檐、屋面造型外墙等冷桥部位	m2	557.41			
602	010803001007	保温隔热屋面	1.保温隔热形式:铺贴 2.材料品种、规格:B2级80厚憎水挤塑板 3.部位:主楼及设备屋面	m2	615.04			
603	010803001008	保温隔热屋面	1.材料种类及厚度:最薄处30厚1:8炉渣找坡 2.部位:主楼及设备间屋面	m2	624.28			

6EA7F7A2-4CA8-4DE7-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
604	010803005008	隔热楼地面	1.材料种类:B2级挤塑聚苯板 2.厚度:50mm 3.部位:首层地面、屋顶排机房	m2	586.6			
605	AB209	细石混凝土找平层、保护层、填充层	1.混凝土强度等级:C20细石砼 2.厚度:40mm 3.部位:主楼及设备间屋面	m2	615.04			
606	AB210	细石砼屋面	1.混凝土强度等级:C25细石砼 2.厚度:50mm 3.做法:50厚C25细石混凝土内配ϕ4@100双向钢筋网片（钢筋单列），6mx6m分格,缝宽20,密封胶嵌缝,钢筋网在分格缝处断开 4.部位:主楼及设备间屋面	m2	615.04			
607	AB211	细石混凝土找平层、保护层、填充层	1.混凝土强度等级:C20细石砼 2.厚度:40mm 3.部位:结构降板的卫生间	m2	59.92			
608	AB212	细石混凝土找平层、保护层、填充层	1.混凝土强度:C20细石砼 2.厚度:每增减5mm 3.部位:楼板结构降板的卫生间	m2	1427.2			
609	010407002003	散水、坡道	1.名称:散水 2.面层材料种类、厚度:60厚C20砼随打随抹 3.做法:a.素土夯实，向外坡4%;b.100厚2-4石子垫层;c.60厚C20混凝土随打随抹	m2	117			
610	AB213	填充层	1.材料种类:陶粒砼 2.厚度:综合考虑 3.部位:橡胶地板楼面（结构降板时使用）	m3	72.22			
611	AB214	雨水斗、雨水口	1.材料种类:按设计要求 2.不含雨水管	个	4			
	1.4.2 D感染病房楼-装饰							
612	020101003005	细石混凝土楼地面	1.混凝土强度等级:C20细石砼随打随抹平 2.厚度:40mm 3.部位:首层地面、管道井、电梯机房、屋顶风机房等	m2	664.96			
613	BB025	细石混凝土楼地面	1.混凝土强度等级:C20细石砼 2.厚度:每增减5mm 3.部位:首层地面、屋顶机房	m2	1173.2			
614	BB026	细石混凝土找平层	1.混凝土强度等级:C20细石砼，撒1:1水泥砂子压实赶光 2.厚度:40mm 3.部位:橡胶地板楼面	m2	907.98			
615	020105001005	水泥砂浆踢脚线	1.材料种类:水泥砂浆踢脚线 2.踢脚线高度:150mm 3.做法:a.基层墙体；b.2厚配套专用界面砂浆批刮；c.10厚1:3水泥砂浆；d.6厚1:2水泥砂浆 4.部位:地面为细石砼的房间	m	127.7			

6EA757A2-4CA8-4017-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
616	020102001005	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:30厚毛面花岗岩板 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位:室外平台、台阶平台	m2	9.24			
617	020102001006	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:30厚齿槽花岗岩板 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位:室外坡道	m2	36.52			
618	020108001004	石材台阶面	1.材料种类、规格:30厚齿槽花岗岩石铺面踏板及踢脚板，稀水泥浆擦缝 2.结合层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位:室外台阶	m2	7.56			
619	020201001017	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.材料种类:抗裂砂浆 3.做法:5厚抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布（网格布单列） 4.部位:石材外墙、涂料外墙、砼挑檐、屋面造型外墙等冷桥部位	m2	1570.54			
620	020201001018	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.材料种类:水泥砂浆 3.做法:a.基层墙体;b.界面剂一道;c.9厚1:3水泥砂浆;d.6厚1:2水泥砂浆抹平 4.部位:除楼梯间、电梯井道等非采暖空间与采暖空间相邻墙面、电梯井、管道井等以外的内墙抹灰	m2	3453.2			
621	020202001005	柱面一般抹灰	1.柱体类型:独立柱 2.材料种类:水泥砂浆 3.做法:a.基层处理;b.界面剂一道;c.9厚1:3水泥砂浆;d.6厚1:2水泥砂浆抹平	m2	19.93			
622	020201001019	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.材料种类、厚度:20mm保温砂浆 3.部位:楼梯间、电梯井道等非采暖空间与采暖空间相邻墙面、电梯井、管道井等	m2	477.79			
623	020201001020	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.材料种类、厚度:10厚1:3水泥砂浆压实找平 3.部位:厨房、卫生间、淋浴间、开水间等有水房间	m2	714.7			
624	BB027	玻纤网格布	1.材料种类:玻纤网格布一道160g/m2 2.部位:除楼梯间、走廊以外的内墙面、独立柱抹灰、外墙	m2	4900.46			
625	020301001007	天棚抹灰	1.基层类型:砼面 2.面层材料种类:5厚聚合物抗裂砂浆 3.部位:楼梯、设备机房、水箱间等	m2	320.62			
626	020507001011	刷喷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.涂料种类、刷喷要求:刷弹性底涂，柔性耐水腻子，外墙弹性涂料 3.部位:外墙面	m2	940.16			

6EA753A2-4CA0-4F47-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	1.5 E液氧站							
	1.5.1 E液氧站-土建							
627	010101001004	平整场地	1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑 3.取土运距:综合考虑	m2	225.55			
628	010101003003	挖基础土方	1.开挖形式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.基础形式:综合考虑 4.挖土深度:综合考虑 5.工作内容:包括基底人工清槽，场内堆土、倒土、装车、外运、弃置等 6.运距:由投标人根据现场情况自行考虑 7.工程量:按开挖前天然密实体积计算，工程量建设单位批准的施工方案的实际挖方量进行计算	m3	1868.84			
629	010103001007	土(石)方回填	1.回填材料:素土 2.回填质量:分层夯实，压实系数不小于0.94，回填质量满足设计要求 3.土源:由投标单位根据现场情况自行考虑 4.回填部位:基础 5.工程量:回填量按碾或夯实后的实方体积计算	m3	1830.89			
630	010103001008	土(石)方回填	1.回填材料:素土 2.回填质量:分层夯实，压实系数按设计规定并满足规范要求 3.土源:由投标单位根据现场情况自行考虑 4.回填部位:房心回填 5.工程量:回填量按碾或夯实后的实方体积计算	m3	129.69			
631	AB240	竣工清理	1.工程量:按照±0.00以下建筑物体积计算	m3	947.31			
632	010401006020	垫层	1.混凝土强度:C15 2.厚度:100mm 3.部位:独立基础垫层	m3	4.16			
633	010401006021	垫层	1.混凝土强度:C20 2.厚度:综合考虑 3.部位:室外平台、地面	m3	13.28			
634	010401002004	独立基础	1.基础形式、材料种类:独立基础 2.混凝土强度等级:C30	m3	16.82			
635	010302006005	零星砌砖	1.砖品种:MU10蒸压灰砂砖 2.砂浆强度:M5.0水泥砂浆 3.部位:台阶挡墙	m3	0.43			
636	010304001032	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气砼砌块 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 5.墙体的耐火极限:必须达到设计要求 6.部位:设备用房及临战砌筑墙体	m3	32.83			

6EA757A2-4CA8-4E11-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
637	010304001033	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气砼砌块 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 5.墙体的耐火极限:必须达到设计要求	m3	23.97			
638	010404001027	直形墙	1.墙体类型:直形墙 2.混凝土强度:C30 3.墙体厚度:综合考虑	m3	8.43			
639	010402001015	矩形柱	1.柱种类:矩形柱 2.断面:综合考虑 3.混凝土强度等级:C30	m3	23.66			
640	010402001016	矩形柱	1.柱种类:构造柱 2.断面:综合考虑 3.混凝土强度等级:C25	m3	2.09			
641	010403002017	矩形梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30	m3	26.17			
642	010403004006	圈梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度:C25	m3	0.76			
643	010403005006	过梁	1.构件名称:现浇过梁 2.断面:综合考虑 3.混凝土强度:C25	m3	0.2			
644	010410003006	过梁	1.构件名称:预制过梁 2.混凝土强度等级:C25 3.工作内容:含制作、运输、安装、灌缝等 4.安装高度:综合考虑	m3	0.1			
645	010405001008	有梁板	1.厚度:综合考虑 2.混凝土强度:C30	m3	13.75			
646	010414002006	其他构件	1.构件名称、规格:门、窗侧预制块 2.混凝土强度等级:C25 3.工作内容:含制作、运输、安装、灌缝等	m3	0.29			
647	010407001015	其他构件	1.构件名称:止水台 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.65			
648	010407001016	其他构件	1.构件名称:混凝土台阶 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.36			
649	010405007002	天沟、挑檐板	1.板厚:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.3			
650	010607001020	金属网	1.材料品种:热镀锌钢丝网 2.材料规格:规格20*20mm,钢丝直径不小于1.2mm 3.工作内容:含搭接、返边、射钉（或钢钉）、铁垫片等固定件 4.部位:内、外墙梁、柱、剪力墙与填充墙交接部位、安装线管剔槽、箱体背面部位等	m2	170.58			
651	010416001103	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:箍筋，Φ6.5	t	0.011			
652	010416001104	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:箍筋，Φ6.5	t	0.066			
653	010416001105	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:箍筋，Φ8	t	3.14			
654	010416001106	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:箍筋，Φ10	t	0.076			
655	010416001107	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HPB300 Φ4	t	0.2			

6EA1...-4CA...-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
656	010416001108	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HPB300 Φ6.5	t	0.319			
657	010416001109	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HPB300 Φ8	t	0.012			
658	010416001110	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ6.5	t	0.28			
659	010416001111	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ8	t	1.854			
660	010416001112	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ12	t	1.335			
661	010416001113	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ14	t	0.068			
662	010416001114	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ16	t	1.832			
663	010416001115	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ18	t	1.735			
664	010416001116	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ20	t	1.09			
665	010416001117	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ22	t	0.667			
666	010416001118	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ25	t	0.706			
667	AB241	钢筋植筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.工作内容:包括人工、机械、材料（不含钢筋）等费用	根	416			
668	AB242	钢筋连接	1.连接方式:电渣压力焊接头 2.钢筋种类、规格:综合考虑 3.连接形式:综合考虑，满足图纸设计及施工规范要求	个	116			
669	AB243	钢筋连接	1.连接方式:套筒接头 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.连接形式:综合考虑，满足图纸设计及施工规范要求	个	52			
670	AB244	水泥砂浆找平层	1.找平层厚度及材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆 2.部位:屋面	m2	95.76			
671	010702001016	屋面卷材防水	1.卷材品种:1.5厚PET湿铺防水卷材 2.工作内容:含基层处理剂、防水搭接及附加层等 3.工程量:按外露展开面积计算 4.部位:屋面	m2	122.02			
672	010702001017	屋面卷材防水	1.卷材品种:1.5厚+1.5厚PET湿铺防水卷材 2.工作内容:含基层处理剂、防水搭接及附加层等 3.工程量:按外露展开面积计算 4.部位:屋面	m2	122.02			
673	010803001009	保温隔热屋面	1.保温隔热形式:铺贴 2.材料品种、规格:B2级80厚憎水挤塑板 3.部位:屋面	m2	95.76			
674	010803001010	保温隔热屋面	1.材料种类及厚度:最薄处30厚1:8炉渣找坡 2.部位:屋面	m2	95.76			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
675	AB245	细石混凝土找平、保护层	1.混凝土强度:C20细石砼 2.厚度:40mm 3.部位:屋面	m2	95.76			
676	010802001006	隔离层	1.隔离层材料品种:聚酯无纺布 2.隔离层做法:聚酯无纺布一层 3.工作内容:含搭接等 4.工程量:按外露展开面积计算 5.部位:屋面	m2	95.76			
677	AB246	细石混凝土保护层	1.混凝土强度:C25细石砼 2.厚度:50mm 3.做法:C25细石砼,内配双向钢筋（钢筋单列）,6*6m分格,缝宽20,密封胶嵌缝 4.部位:屋面	m2	95.76			
678	010407002004	散水、坡道	1.名称:散水 2.面层材料种类、厚度:60厚C20砼随打随抹 3.做法:a.素土夯实，向外坡4%;b.100厚2-4石子垫层;c.60厚C20混凝土随打随抹	m2	46.6			
679	010703001007	卷材防水	1.卷材品种:1.5厚PET湿铺防水卷材 2.工作内容:含基层处理剂、防水搭接及附加层等 3.工程量:按外露展开面积计算 4.部位:地面	m2	108.8			
680	010803005009	隔热楼地面	1.材料种类:挤塑板 2.厚度:50mm 3.部位:地面 4.燃烧等级:满足设计及质量验收规范要求	m2	96.68			
681	010803003012	保温隔热墙	1.材料品种、规格:10厚保温砂浆抹平 2.部位:涂料外墙	m2	91.58			
682	010703002011	涂膜防水	1.涂膜品种:聚氨酯防水涂料 2.防水做法:1.2+1.2厚聚氨酯防水涂料分层喷涂 3.工作内容:含基层处理剂、防水搭接、附加层及管道根部处理等 4.工程量:按外露展开面积计算 5.部位:卫生间等设地漏房间	m2	11.66			
683	AB248	雨水斗、雨水口	1.材料种类:按设计要求 2.不含雨水管	个	2			
	1.5.2 E液氧站-装饰							
684	BB030	混凝土地面	1.混凝土强度等级:C25混凝土 2.厚度:100mm 3.做法:100厚C25混凝土内配ϕ6@200单层双向钢筋(钢筋单列)，随打随抹 4.部位:地面	m2	96.68			
685	020101003006	细石混凝土楼地面	1.混凝土强度等级:C20细石砼随打随抹平 2.厚度:40mm 3.部位:地面	m2	96.68			

6EAF57A2-4CAC-4017-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
686	BB031	细石混凝土楼地面	1.混凝土强度等级:C20细石砼 2.厚度:每增减5mm 3.部位:地面	m2	193.36			
687	020102001007	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:30厚毛面花岗岩板 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位:室外平台、台阶平台	m2	128.02			
688	020108001005	石材台阶面	1.材料种类、规格:30厚齿槽花岗岩石铺面踏板及踢脚板，稀水泥浆擦缝 2.结合层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位:室外台阶	m2	14.84			
689	020201001021	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.材料种类:水泥砂浆 3.做法:a.基层墙体;b.界面剂一道;c.9厚1:3水泥砂浆;d.6厚1:2水泥砂浆抹平 4.部位:其他房间内墙抹灰	m2	296.37			
690	020201001022	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.材料种类、厚度:10厚1:3水泥砂浆压实找平 3.部位:卫生间	m2	37.43			
691	020201001023	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.材料种类:抗裂砂浆 3.做法:5厚抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布（网格布单列） 4.部位:石材外墙、涂料外墙、砼挑檐、屋面造型外墙等冷桥部位	m2	370.65			
692	BB032	玻纤网格布	1.材料种类:玻纤网格布一道160g/m2 2.部位:其他房间内墙抹灰，石材外墙、涂料外墙、砼挑檐、屋面造型外墙等冷桥部位	m2	667.02			
693	020507001012	刷喷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.涂料种类、刷喷要求:刷弹性底涂，柔性耐水腻子，外墙弹性涂料 3.部位:外墙面	m2	91.58			
	1.6 F污水处理站							
	1.6.1 F污水处理站-±0.00以下土建							
694	010101001005	平整场地	1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑 3.取土运距:综合考虑	m2	391.3			
695	010101002003	挖土方	1.开挖形式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.工作内容:包括基底人工清槽，场内堆土、倒土、装车、外运、弃置等 5.运距:由投标人根据现场情况自行考虑 6.工程量:按开挖前天然密实体积计算，工程量建设单位批准的施工方案的实际挖方量进行计算	m3	6549.66			

6EA757A2-4C40-[illegible]-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
696	010103001009	土(石)方回填	1.回填材料:素土 2.回填质量:分层夯实，压实系数不小于0.94，回填质量满足设计要求 3.土源:由投标单位根据现场情况自行考虑 4.回填部位:基础 5.工程量:回填量按碾或夯实后的实方体积计算	m3	2630.03			
697	AB270	竣工清理	1.工程量:按照±0.00以下建筑物体积计算	m3	3678.22			
698	010401006022	垫层	1.混凝土强度:C15 2.厚度:100mm 3.部位:筏板垫层 4.含随打随抹压光	m3	47.69			
699	010401006023	垫层	1.混凝土强度:C20 2.厚度:综合考虑 3.部位:台阶平台	m3	0.24			
700	010401006024	垫层	1.混凝土强度:C20 2.厚度:150mm 3.部位:地面、水池楼面 4.含随打随抹	m3	54.85			
701	010401003004	满堂基础	1.基础形式:筏板基础 2.混凝土强度等级、抗渗等级:C35防水密实混凝土,抗渗等级P6 3.含筏板、集水坑等	m3	330.35			
702	010302001017	实心砖墙	1.墙体类型:蒸压粉煤灰砖 2.墙体厚度:120mm 3.砂浆强度:M5.0水泥砂浆 4.部位:地下室侧墙	m3	87.28			
703	010304001034	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:300mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气砼砌块 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 5.墙体的耐火极限:必须达到设计要求	m3	6.06			
704	010304001035	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气砼砌块 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 5.墙体的耐火极限:必须达到设计要求	m3	13.82			
705	010402001017	矩形柱	1.柱种类:矩形柱 2.断面:综合考虑 3.混凝土强度等级:C35,抗渗等级P6	m3	2.14			
706	010402001018	矩形柱	1.柱种类:构造柱 2.断面:综合考虑 3.混凝土强度等级:C25	m3	0.85			
707	010403002018	矩形梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C35,抗渗等级P6	m3	13.96			
708	010403004007	圈梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度:C25	m3	0.35			
709	010403005007	过梁	1.构件名称:现浇过梁 2.断面:综合考虑 3.混凝土强度:C25	m3	0.03			

6EA[illegible]7A2-4CA[illegible]-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
710	010410003007	过梁	1.构件名称:预制过梁 2.混凝土强度等级:C25 3.工作内容:含制作、运输、安装、灌缝等 4.安装高度:综合考虑	m3	0.09			
711	010404001028	直形墙	1.墙体类型:直形墙 2.混凝土强度:C35,抗渗等级P6 3.墙体厚度:综合考虑	m3	543.18			
712	010405003008	平板	1.厚度:综合考虑 2.混凝土强度:C35,抗渗等级P6	m3	118.8			
713	010405003009	平板	1.厚度:综合考虑 2.混凝土强度:C30	m3	2.35			
714	010406001015	直形楼梯	1.梯板结构型式:无斜梁 2.混凝土强度等级:C30 3.梯板厚度:100mm	m2	25.2			
715	010406001016	直形楼梯	1.梯板结构型式:无斜梁 2.混凝土强度等级:C30 3.梯板厚度:每增减10mm	m2	61.25			
716	010407002005	散水、坡道	1.名称:散水 2.做法:a.60厚C20混凝土随打随抹;b.100厚2-4石子垫层;c.素土夯实，向外坡4%	m2	38.14			
717	010407001017	其他构件	1.构件名称:砼台阶 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.15			
718	010414002007	其他构件	1.构件名称、规格:门、窗侧预制块 2.混凝土强度等级:C25 3.工作内容:含制作、运输、安装、灌缝等	m3	0.04			
719	010607001021	金属网	1.材料品种:热镀锌钢丝网 2.材料规格:规格20*20mm,钢丝直径不小于1.2mm 3.工作内容:含搭接、返边、射钉（或钢钉）、铁垫片等固定件 4.部位:内、外墙梁、柱、剪力墙与填充墙交接部位、安装线管剔槽、箱体背面部位等	m2	40.38			
720	010607001022	金属网	1.材料品种:热镀锌钢丝网 2.材料规格:16号钢丝网，20mm*20mm 3.工作内容:含搭接、返边、射钉（或钢钉）、铁垫片等固定件 4.部位:楼梯间内墙	m2	92.31			
721	010416001119	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:箍筋，Φ6.5	t	0.003			
722	010416001120	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:箍筋，Φ6.5	t	0.029			
723	010416001121	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:箍筋，Φ8	t	3.577			
724	010416001122	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:箍筋，Φ10	t	0.649			
725	010416001123	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HPB300 Φ6.5	t	0.003			
726	010416001124	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ6.5	t	1.103			
727	010416001125	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ8	t	0.726			
728	010416001126	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ10	t	5.534			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
729	010416001127	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ12	t	8.755			
730	010416001128	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ14	t	19.821			
731	010416001129	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ16	t	39.204			
732	010416001130	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ18	t	1.449			
733	010416001131	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ20	t	27.604			
734	010416001132	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ22	t	22.229			
735	010416001133	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ25	t	0.513			
736	AB271	钢筋植筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.工作内容:包括人工、机械、材料（不含钢筋）等费用	根	238			
737	AB272	钢筋连接	1.连接方式:电渣压力焊接头 2.钢筋种类、规格:综合考虑 3.连接形式:综合考虑，满足图纸设计及施工规范要求	个	32			
738	AB273	钢筋连接	1.连接方式:套筒接头 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.连接形式:综合考虑，满足图纸设计及施工规范要求	个	5428			
739	AB274	钢板止水带	1.规格及型号:-300*3钢板 2.工作内容:除锈、制作、安装、埋设、焊接固定等	m	86.2			
740	010417002006	预埋铁件	1.钢材品种:Q235B 2.涂装:钢构件表面均需除锈和做防锈处理，满足设计并达到规范和验收要求 3.做法:详见设计图纸 4.部位:预埋件、电梯井吊钩等	t	0.1			
741	010703001008	卷材防水	1.卷材品种:1.5厚+1.5厚PET湿铺防水卷材 2.工作内容:含基层修补抹平、基层处理剂、防水搭接及附加层等 3.工程量:按外露展开面积计算 4.部位:基础筏板、集水坑底板、地下室侧墙	m2	1350.59			
742	AB275	水泥砂浆找平层	1.找平层厚度及材料种类:最薄处20厚1:3水泥砂浆 2.部位:地下一层机房	m2	53.97			
743	010703001009	卷材防水	1.卷材品种:1.5厚PET湿铺防水卷材 2.工作内容:含基层处理剂、防水搭接及附加层等 3.工程量:按外露展开面积计算 4.部位:水池内墙面、地面、水池楼面	m2	1996.55			

6EA757A2-4CA8-4[illegible]B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
744	010703002012	涂膜防水	1.涂膜品种:聚氨酯防水涂料 2.防水做法:1.2厚聚氨酯防水涂料 3.工作内容:含基层处理剂、防水搭接、附加层等 4.工程量:按外露展开面积计算 5.部位:地下一层机房	m2	72.69			
745	AB276	细石混凝土找平、保护层	1.混凝土强度:C20细石砼 2.厚度:40mm 3.部位:筏板防水保护层	m2	462.82			
746	AB277	细石混凝土找平、保护层	1.混凝土强度:C20细石砼 2.厚度:每增减5mm	m2	925.64			
747	010802001007	隔离层	1.隔离层材料品种:聚酯无纺布 2.隔离层做法:聚酯无纺布一层 3.工作内容:含搭接等 4.工程量:按外露展开面积计算 5.部位:基础筏板防水层上	m2	462.82			
748	010803003013	保温隔热墙	1.保温隔热形式:铺贴 2.材料品种、规格:50厚挤塑聚苯板 3.部位:地下室侧墙 4.燃烧等级:满足设计及质量验收规范要求	m2	727.35			
749	010803005010	隔热楼地面	1.保温隔热形式:铺贴 2.材料品种、规格:50厚挤塑板 3.部位:地面、水池楼面 4.燃烧等级:满足设计及质量验收规范要求	m2	365.64			
	1.6.2 F污水处理站-±0.00以下装饰							
750	020101003007	细石混凝土楼地面	1.混凝土强度等级:C20细石砼随打随抹平 2.厚度:50mm 3.部位:地面、水池楼面、地下一层机房	m2	419.61			
751	020102001008	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:30厚毛面花岗岩板 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位:台阶平台	m2	2.35			
752	020105001006	水泥砂浆踢脚线	1.材料种类:水泥砂浆踢脚线 2.踢脚线高度:150mm 3.做法:a.基层墙体；b.2厚配套专用界面砂浆批刮；c.10厚1:3水泥砂浆；d.6厚1:2水泥砂浆 4.部位:地面为细石砼的房间	m	54.3			
753	020108001006	石材台阶面	1.材料种类、规格:30厚齿槽花岗岩石铺面踏板及踢脚板，稀水泥浆擦缝 2.结合层:30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	1.18			
754	020201001024	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.材料种类:水泥砂浆 3.做法:a.基层墙体;b.界面剂一道;c.9厚1:3水泥砂浆;d.6厚1:2水泥砂浆抹平 4.部位:其他房间内墙面	m2	335.64			

6EA75A2-4CA6-4017-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
755	020201001025	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.材料种类:水泥砂浆 3.做法:a.基层墙体;b.20厚1:2水泥砂浆找平;c.刷基层处理剂一道;d.1.5厚PET湿铺防水卷材（防水单列）e.20厚1:2水泥砂浆保护层 4.部位:水池内墙面	m2	1619.65			
756	020202001006	柱面一般抹灰	1.柱体类型:独立柱 3.做法:a.基层墙体;b.20厚1:2水泥砂浆找平;c.刷基层处理剂一道;d.1.5厚PET湿铺防水卷材（防水单列）e.20厚1:2水泥砂浆保护层 4.部位:水池	m2	11.26			
757	BB035	玻纤网格布	1.材料种类:玻纤网格布一道160g/m2 2.部位:除水池、楼梯间以外的内墙面	m2	243.32			
758	020301001008	天棚抹灰	1.基层类型:砼面 2.面层材料种类:5厚聚合物抗裂砂浆 3.部位:楼梯、设备机房	m2	113.16			
759	020507001013	刷喷涂料	1.基层类型:砼顶棚 2.涂料种类:柔性耐水腻子，白色乳胶漆三遍 3.部位:楼梯、设备机房	m2	113.16			
760	020507001014	刷喷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.涂料种类、刷喷要求:刮耐水腻子三遍、内墙涂料三遍 3.部位:其他房间内墙面	m2	335.63			
	1.6.3 F污水处理站-±0.00以上土建							
761	AB299	竣工清理	1.工程量:按照建筑物±0.00以上体积计算	m3	514.54			
762	010103001010	土(石)方回填	1.回填材料:素土 2.回填质量:分层夯实，压实系数按设计规定并满足规范要求 3.运输距离:综合考虑 4.回填部位:房心回填 5.工程量:回填量按碾或夯实后的实方体积计算	m3	43.74			
763	010304001036	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外、内墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气砼砌块 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 5.墙体的耐火极限:必须达到设计要求	m3	49.04			
764	010401006025	垫层	1.混凝土强度:C20 2.厚度:150mm 3.部位:降板楼面 4.含随打随抹	m3	5.23			
765	010402001019	矩形柱	1.柱种类:矩形柱 2.断面:综合考虑 3.混凝土强度等级:C30	m3	5.38			
766	010402001020	矩形柱	1.柱种类:构造柱 2.断面:综合考虑 3.混凝土强度等级:C25	m3	2.96			
767	010403002019	矩形梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30	m3	6.78			
768	010403004008	圈梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度:C25	m3	1.02			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
769	010403005008	过梁	1.构件名称:现浇过梁 2.断面:综合考虑 3.混凝土强度:C25	m3	0.43			
770	010410003008	过梁	1.构件名称:预制过梁 2.混凝土强度等级:C25 3.工作内容:含制作、运输、安装、灌缝等 4.安装高度:综合考虑	m3	0.21			
771	010404001029	直形墙	1.墙体类型:直形墙（含连梁） 2.混凝土强度:C30 3.墙体厚度:综合考虑	m3	6.36			
772	010405001009	有梁板	1.厚度:综合考虑 2.混凝土强度:C30	m3	8.04			
773	010405003010	平板	1.厚度:综合考虑 2.混凝土强度:C30	m3	9.84			
774	010405007003	天沟、挑檐板	1.板厚:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.22			
775	010405008002	雨篷、阳台板	1.名称:雨蓬 2.板厚:综合考虑 3.混凝土强度等级:C30	m3	0.62			
776	010414002008	其他构件	1.构件名称、规格:门、窗侧预制块 2.混凝土强度等级:C25 3.工作内容:含制作、运输、安装、灌缝等	m3	0.33			
777	010607001023	金属网	1.材料品种:热镀锌钢丝网 2.材料规格:规格20*20mm,钢丝直径不小于1.2mm 3.工作内容:含搭接、返边、射钉（或钢钉）、铁垫片等固定件 4.部位:内、外墙梁、柱、剪力墙与填充墙交接部位、安装线管剔槽、箱体背面部位等	m2	116.79			
778	010607001024	金属网	1.材料品种:热镀锌钢丝网 2.材料规格:16号钢丝网，20mm*20mm 3.工作内容:含搭接、返边、射钉（或钢钉）、铁垫片等固定件 4.部位:楼梯间、走廊内墙	m2	161.81			
779	010416001134	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:箍筋，Φ6.5	t	0.015			
780	010416001135	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:箍筋，Φ6.5	t	0.102			
781	010416001136	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:箍筋，Φ8	t	0.922			
782	010416001137	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HPB300 Φ4	t	0.236			
783	010416001138	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HPB300 Φ8	t	0.234			
784	010416001139	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ6.5	t	0.375			
785	010416001140	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ8	t	1.589			
786	010416001141	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ10	t	0.364			
787	010416001142	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ12	t	0.61			
788	010416001143	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ16	t	1.072			
789	010416001144	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ18	t	0.169			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
790	010416001145	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 Φ20	t	0.2			
791	AB300	钢筋植筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.工作内容:包括人工、机械、材料（不含钢筋）等费用	根	746			
792	AB301	钢筋连接	1.连接方式:电渣压力焊接头 2.钢筋种类、规格:综合考虑 3.连接形式:综合考虑，满足图纸设计及施工规范要求	个	64			
793	AB302	钢筋连接	1.连接方式:套筒接头 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.连接形式:综合考虑，满足图纸设计及施工规范要求	个	18			
794	010702001018	屋面卷材防水	1.卷材品种:1.5厚+1.5厚PET湿铺防水卷材 2.工作内容:含基层处理剂、防水搭接及附加层等 3.工程量:按外露展开面积计算 4.部位:屋面	m2	135.73			
795	010702001019	屋面卷材防水	1.卷材品种:1.5厚PET湿铺防水卷材 2.工作内容:含防水搭接及附加层等 3.工程量:按外露展开面积计算 4.部位:屋面隔汽层	m2	135.73			
796	010703001010	卷材防水	1.卷材品种:1.5厚PET湿铺防水卷材 2.工作内容:含基层处理剂、防水搭接及附加层等 3.工程量:按外露展开面积计算 4.部位:降板楼面	m2	34.89			
797	010802001008	隔离层	1.隔离层材料品种:聚酯无纺布 2.隔离层做法:聚酯无纺布一层 3.工作内容:含搭接等 4.工程量:按外露展开面积计算 5.部位:屋面	m2	113.43			
798	AB303	水泥砂浆找平层	1.找平层厚度及材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆 2.部位:屋面	m2	113.43			
799	AB304	细石混凝土找平层、保护层、填充层	1.混凝土强度等级:C20细石砼 2.厚度:40mm 3.部位:降板楼面、屋面	m2	148.32			
800	AB305	细石混凝土找平层、保护层、填充层	1.混凝土强度:C20细石砼 2.厚度:每增减5mm	m2	69.78			

6EA757A2-24CA-4E0F-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
801	AB306	细石砼屋面	1.混凝土强度等级:C25细石砼 2.厚度:50mm 3.做法:50厚C25细石混凝土内配ϕ4@100双向钢筋网片（钢筋单列），6mx6m分格,缝宽20,密封胶嵌缝,钢筋网在分格缝处断开 4.部位:主楼及设备间屋面	m2	113.43			
802	010803001011	保温隔热屋面	1.保温隔热形式:铺贴 2.材料品种、规格:B2级80厚憎水挤塑板 3.部位:屋面	m2	113.43			
803	010803001012	保温隔热屋面	1.材料种类及厚度:最薄处30厚1:8炉渣找坡 2.部位:屋面	m2	113.43			
804	010803003014	保温隔热墙	1.材料品种、规格:25厚无机保温砂浆 2.部位:砼挑檐、屋面造型外墙等冷桥部位	m2	31.12			
805	010803005011	隔热楼地面	1.保温隔热形式:铺贴 2.材料品种、规格:50厚挤塑板 3.部位:降板楼面 4.燃烧等级:满足设计及质量验收规范要求	m2	34.89			
806	AB307	雨水斗、雨水口	1.材料种类:按设计要求 2.不含雨水管	个	2			
	1.6.4 F污水处理站-±0.00以上装饰							
807	020201001026	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.材料种类:抗裂砂浆 3.做法:5厚抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布（网格布单列） 4.部位:石材外墙、涂料外墙、砼挑檐、屋面造型外墙等冷桥部位	m2	274.23			
808	020201001027	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.材料种类:水泥砂浆 3.做法:a.基层墙体;b.界面剂一道;c.9厚1:3水泥砂浆;d.6厚1:2水泥砂浆抹平 4.部位:其他房间内墙面	m2	381.19			
809	BB038	玻纤网格布	1.材料种类:玻纤网格布一道160g/m2 2.部位:除楼梯间、走廊以外的内墙面	m2	219.38			
810	020301001009	天棚抹灰	1.基层类型:砼面 2.面层材料种类:5厚聚合物抗裂砂浆	m2	119.06			
811	020507001015	刷喷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.涂料种类:柔性耐水腻子，白色乳胶漆三遍	m2	119.06			
812	020507001016	刷喷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.涂料种类、刷喷要求:刮耐水腻子三遍、内墙涂料三遍 3.部位:其他房间内墙面	m2	381.19			
813	020507001017	刷喷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.涂料种类、刷喷要求:刷弹性底涂，柔性耐水腻子，外墙弹性涂料 3.部位:外墙面	m2	31.12			
	1.7 室外管网							

6EA75A2-4CA...B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	1.7.1 室外管网-土建							
814	010101006001	管沟土方	1.开挖形式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.工作内容:包括基底人工清槽，场内堆土、倒土、装车、外运、弃置等 5.运距:由投标人根据现场情况自行考虑 6.工程量:按开挖前天然密实体积计算，工程量建设单位批准的施工方案的实际挖方量进行计算	m3	6893.86			
815	010401006026	垫层	1.材料种类:中粗砂 2.厚度:综合考虑 3.部位:管沟	m3	892.96			
816	010103001011	土（石）方回填	1.回填材料:回填砂 2.回填质量:分层夯实，夯实度满足设计及规范要求 3.工程量:按照建设单位批准的施工方案的实际回填量计算	m3	3325.83			
817	010103001012	土（石）方回填	1.回填材料:普通土，满足设计及规范要求 2.回填质量:分层夯实，夯实度满足设计及规范要求 3.土源:由投标单位根据现场实际情况自行考虑 4.工作内容:取土、运输、场区内堆放、倒运、回填、夯实等 5.工程量:按照建设单位批准的施工方案的实际回填量计算	m3	2675.07			
818	010302001018	实心砖墙	1.墙体类型:砖砌圆井 2.墙体厚度:240mm 3.砖品种、规格:240*115*53蒸压粉煤灰砖 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 5.含脚手架	m3	399.3			
819	AB328	井盖安装	1.井盖类型:圆形成品树脂井盖 2.井盖规格:Φ700	套	32			
820	AB329	井盖安装	1.井盖类型:圆形承重铸铁井盖 2.井盖规格:Φ700	套	20			
821	AB330	井盖安装	1.井盖类型:圆形成品树脂井盖 2.井盖规格:Φ1000	套	23			
822	AB331	井盖安装	1.井盖类型:圆形承重铸铁井盖 2.井盖规格:Φ1000	套	35			
823	AB332	成品化粪池安装	1.化粪池型号:13#化粪池 2.工程量:按化粪池有效容积计算 3.不包括垫层	m3	300			
824	010401006027	垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.包括模板	m3	65.06			
	1.7.2 室外管网-装饰							
825	020201001028	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.材料种类、配合比、厚度:1:2水泥砂浆	m2	2004.2			

6EA7A7A2-4CA8-4017-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	1.8 绿化、铺装及道路工程							
	1.8.1 绿化、铺装及道路-道路工程							
826	040101001001	挖一般土方	1.部位:表土挖除并外运 2.土壤类别:清表土、松土、普通土、硬土、松石等非爆破类 3.挖土深度:综合考虑 4.工作内容:包括挖土、装车、外运、弃土、场地平整、碾压等与此相关的一切工作内容 5.运距:由投标人根据现场情况自行考虑 6.工程量:按开挖前天然密实体积计算，工程量建设单位批准的施工方案的实际挖方量进行计算	m3	1839			
827	040101001002	挖一般土方	1.部位:路基挖土本桩利用 2.土壤类别:满足设计图纸及规范要求的非爆破类 3.挖土深度:综合考虑 4.工作内容:包括挖土、装车、外运、弃土、场地平整、碾压等与此相关的一切工作内容 5.运距:由投标人根据现场情况自行考虑 6.工程量:按开挖前天然密实体积计算，工程量建设单位批准的施工方案的实际挖方量进行计算	m3	1841			
828	040103001001	填方	1.填方材料品种:综合考虑 2.密实度:满足设计图纸及规范要求 3.大型机械进出场:综合考虑 4.内容:包括填前压实、填土、碾压、平整等与此相关的一切工作内容 5.工程量计算规则:按压（夯）实后的体积计算 6.部位:路基原土回填	m3	3048.3			
829	040103001002	填方	1.填方材料品种:土方 2.密实度:满足设计图纸及规范要求 3.机械或人工:综合考虑 4.土源:由投标单位根据现场情况自行考虑 5.分层厚度:按有关规范要求 6.内容:包括装车、倒运、填前压实、填土、碾压、平整等与此相关的一切工作内容 7.工程量计算规则:按压（夯）实后的体积计算 8.部位:路基回填	m3	4779.7			
830	DB001	路基整形碾压	1.压实度:达到规范及设计要求 2.部位:行车道	m2	4056.75			
831	DB002	人行道整形碾压	1.压实度:达到规范及设计要求 2.部位:人行道	m2	1147.5			
832	040202001001	垫层	1.部位:行车道 2.厚度:10cm 3.材料:级配碎石	m2	3865			

6EA75A2-4CA-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
833	040202001002	垫层	1.部位:人行道 2.厚度:10cm 3.材料:级配碎石	m2	1071			
834	040202001003	垫层	1.部位:行车道 2.厚度:22cm 3.材料:C35砼 4.做法:混凝土基层按设计要求6m设置伸缩缝，填缝料采用聚氯乙烯泥填充，胀缝处底部用沥青木板 5.工作内容:包括砼模板的制作、安拆，砼浇筑、养生、填缝料的填充等与此相关的一切工作内容	m2	3750			
835	040202001004	垫层	1.部位:人行道 2.厚度:10cm 3.材料:C20透水砼 4.做法:混凝土基层按设计要求6m设置伸缩缝，填缝料采用聚氯乙烯泥填充，胀缝处底部用沥青木板 5.工作内容:包括砼模板的制作、安拆，砼浇筑、养生、填缝料的填充等与此相关的一切工作内容	m2	1071			
836	040203004001	沥青混凝土（MAC改性沥青混凝土MAC-13C)	1.沥青品种:改性沥青MAC70# 2.粒式:细粒式 3.集料:玄武岩碎石、石屑、砂，集料达到设计和规范要求 4.厚度:4cm 5.运距:综合考虑 6.做法:详见图纸 7.工作内容:包括厂拌、运输、摊铺等与此相关的一切工作内容	m2	3299			
837	040203004002	沥青混凝土（AC-20F)	1.沥青品种:石油沥青70# 2.粒式:中粒式 3.厚度:6cm 4.运距:综合考虑 5.做法:详见图纸 6.工作内容:包括厂拌、运输、摊铺等与此相关的一切工作内容	m2	3299			
838	040203001001	沥青表面处治	1.部位:粘层 2.沥青品种:快裂洒布型乳化沥青PC-3 3.用量:0.6L/m2 4.运距:综合考虑 5.质量要求:满足规范要求	m2	6598			
839	040201012001	土工布	1.材料:单面烧毛土工布 2.规格:抗拉强度≥8KN/m，单位面积质量≥180g/m2 3.做法:布下洒布热沥青用量1.2L/m2	m2	1302			

6EA757A2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
840	DB003	传力杆	1.部位:胀缝 2.规格、材质:光面钢筋ϕ28@25cm，L=45cm 3.工作内容:包含涂沥青并裹敷聚乙烯膜及金属套筒	kg	330.87			
841	DB004	传力杆	1.部位:横向缩缝 2.规格、材质:光面钢筋ϕ28@25cm，L=45cm 3.工作内容:包含涂沥青	kg	1782.13			
842	DB005	拉杆	1.部位:纵向施工缝 2.规格、材质:螺纹钢筋ϕ14@50cm，L=70cm 3.工作内容:包含涂沥青	kg	607			
843	040701002001	非预应力钢筋	1.部位:胀缝 2.规格:螺纹钢筋ϕ10以上 3.预制或现浇:现浇	t	1.375			
844	040204001001	人行道块料铺设	1.块料品种:透水砖 2.块料规格:20cm*10cm*4cm 3.强度等级:透水砖抗压强度≥Cc50，抗折强度≥Cf5.0，防滑等级R2，相应防滑指标BPN≥70 4.垫层:3cm厚1:6干硬性水泥中粗砂浆找平层 5.工作内容:包括砂浆垫层及透水砖的铺设等与此相关的一切工作内容	m2	765			
845	040204001002	人行道块料铺设	1.块料品种:透水盲道砖 2.块料规格:20cm*10cm*4cm 3.强度等级:透水砖抗压强度≥Cc50，抗折强度≥Cf5.0，防滑等级R2，相应防滑指标BPN≥70 4.垫层:3cm厚1:6干硬性水泥中粗砂浆找平层 5.工作内容:包括砂浆垫层及透水砖的铺设等与此相关的一切工作内容	m2	306			
846	040204003001	安砌侧（平、缘）石	1.材料品种:8cm厚花岗岩火烧板平边石 2.规格:40cm宽，长度规格49.5cm 3.做法：安装时块与块之间留1cm缝，20厚1：2水泥砂浆填实勾缝，每隔不超过18米设一道宽1cm胀缝，填聚氨酯 4.缘石与平边石之间存在安装缝时，用1：2水泥砂浆灌实勾缝 5.浇洒粘层油及摊铺沥青层时用塑料布对平边石进行保护，防止污染	m	690			
847	040204003002	安砌侧（平、缘）石	1.材料:文登白机切花岗岩路缘石、牛腿石（含倒角） 2.形状:直形 3.规格:长100cm*宽17cm*高26cm 4.垫层:2cm厚1:3水泥砂浆找平	m	543.3			
848	040204003003	安砌侧（平、缘）石	1.材料:文登白机切花岗岩圆弧石（含倒角） 2.形状:弧形 3.规格:长50cm*宽17cm*高26cm 4.垫层:2cm厚1:3水泥砂浆找平	m	100.7			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
849	040204003004	安砌侧（平、缘）石	1.材料:文登白机切花岗岩平缘石（含倒角） 2.形状:直形 3.规格:长100cm*宽17cm*高26cm 4.垫层:6cm厚1:3水泥砂浆找平	m	46			
850	040204003005	安砌侧（平、缘）石	1.材料:文登白机切花岗岩绿带石 2.形状:直形 3.规格:长100cm*宽10cm*高20cm 4.垫层:2cm厚1:3水泥砂浆找平	m	652			
851	040302001001	现浇砼靠背	1.部位:路缘石、圆弧石、平缘石、绿带石 2.尺寸:综合考虑 3.形状:综合考虑 4.混凝土强度等级:C20 5.工作内容:包括靠背砼模板的制作、安拆，砼的浇筑、养护等与此相关的一切工作内容	m3	29.67			
852	DB006	安装挡车柱	1.材料:机切花岗岩挡车柱 2.规格形状:详见图纸 3.做法:Φ25花岗岩圆柱外露面机切刨光	个	6			
	1.8.2 绿化、铺装及道路-排水工程							
853	040101002001	挖沟槽土方	1.部位:雨水管道、雨水井、检查井等挖土本桩利用 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.工作内容:包括基底人工清槽，场内堆土、倒土、装车、外运、弃置等 5.运距:由投标人根据现场情况自行考虑 6.工程量:按开挖前天然密实体积计算，工程量建设单位批准的施工方案的实际挖方量进行计算	m3	1207.3			
854	040103001003	填方	1.部位:雨水管道、雨水井 2.填方材料品种:石屑 3.密实度:满足设计图纸及规范要求 4.工作内容:包括填前压实、回填、碾压、平整等与此相关的一切工作内容 5.工程量计算规则:按压（夯）实后的体积计算	m3	784			
855	040103001004	填方	1.部位:雨水管道基础垫层 2.填方材料品种:石屑 3.密实度:满足设计图纸及规范要求 4.工作内容:包括填前压实、回填、碾压、平整等与此相关的一切工作内容 5.工程量计算规则:按压（夯）实后的体积计算 6.大型机械进出场:综合考虑	m3	76.1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
856	040302001002	混凝土基础	1.部位:雨水管道 2.厚度:综合考虑 3.混凝土强度等级:C20 4.工作内容:包括砼模板的制作、安拆，砼浇筑、养生等与此相关的一切工作内容	m3	156.1			
857	040501002001	混凝土管道铺设	1.部位:雨水管 2.管材规格:DN400钢筋混凝土Ⅱ级管 3.接口形式:胶圈承插连接 4.管有筋无筋:有筋 5.工作内容:包括砼管的运输、安装等与此相关的一切工作内容	m	642			
858	040504003001	雨水进水井	1.结构形式:单箅雨水井 2.砌筑材料:MU10砖 3.砌筑形状:矩形 4.断面尺寸:内径600*550mm 5.井深:H=1.62m 6.砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑、20mm厚1:2水泥砂浆内外抹面、座浆 7.混凝土强度等级:C25砼基础、C30砼井圈 8.砖券:综合考虑 9.箅子规格及材质:400*600mm球墨铸铁雨水箅子 10.垫层:碎石垫层 11.做法:详见图纸 12.工作内容:包括雨水井的砌筑，砂浆抹面、勾缝、座浆、抹三角灰，砼模板的制作、安拆及砼浇筑、养护，雨水箅子的运输、安装、调平等与此相关的一切工作内容	座	24			
859	DB007	雨水进水井高度调整	1.结构形式:单箅雨水井 2.砌筑材料:MU10砖 3.砌筑形状:矩形 4.断面尺寸:内径600*550mm 5.井深:每增减60mm 6.砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑、20mm厚1:2水泥砂浆内外抹面 7.工作内容:包括雨水井的砌筑，砂浆抹面等与此相关的一切工作内容	座	1			

6EA757A2-4CA...-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
860	040504001001	砌筑检查井	1.部位:老台州路更换井盖处 2.结构形式:自调式检查井 3.砌筑材料:MU10砖 4.砌筑形状:圆形 5.砌筑断面尺寸:圆井外侧，具体详见图纸 6.提升井深:H=580mm（其中砼卸荷板160mm、调节环（含井盖）180mm） 7.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑，1:2水泥砂浆内外壁抹面、座浆、抹三角灰 8.混凝土强度等级:C30砼井座，C30砼调节环 9.井盖规格及材质:自调式重型铸铁井盖Φ700 10.脚手架:综合考虑 11.做法:详见图纸 12.工作内容:包括检查井的砌筑，砂浆抹面、座浆、抹三角灰，砼模板的制作、安装及砼浇筑、养护，脚手架的搭拆，井盖运输、安装、调平，低发泡聚乙烯板填塞及双组份聚硫密封膏等与此相关的一切工作内容	座	1			
	2 机电安装工程							
	2.1 A住院楼机电安装工程							
	2.1.1 强电系统							
	2.1.1.1 ±0.00以下强电系统							
861	030204018001	配电箱	1.类别:成套T接箱 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	23			
862	030204018002	配电箱	1.类别:成套潜污泵自带箱(设备费计入潜污泵) 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	15			
863	030204018003	配电箱	1.类别:成套配电箱B2-D1YJATL1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
864	030204018004	配电箱	1.类别:成套配电箱CK-B1AL 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
865	030204018005	配电箱	1.类别:成套配电箱A-B1AL2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			

6EA7574A-4CA6-4017-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
866	030204018006	配电箱	1.类别:成套配电箱A-B1JAL1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
867	030204018007	配电箱	1.类别:成套配电箱A-B1JAL2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
868	030204018008	配电箱	1.类别:成套配电箱A-B1ATHR 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
869	030204018009	配电箱	1.类别:成套配电箱HRAC1(设备费计入板式换热机组) 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
870	030204018010	配电箱	1.类别:成套配电箱HRAC2(设备费计入板式换热机组) 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
871	030204018011	配电箱	1.类别:成套配电箱R-B1APCDZ1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
872	030204018012	配电箱	1.类别:成套配电箱A-B1AC1-1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
873	030204018013	配电箱	1.类别:成套配电箱A-B1AC1-2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
874	030204018014	配电箱	1.类别:成套配电箱A-B1AC1-3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
875	030204018015	配电箱	1.类别:成套配电箱A-B1AC1-4 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
876	030204018016	配电箱	1.类别:成套配电箱A-B1AL1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			

6EA57A2-4CA8-4017-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
877	030204018017	配电箱	1.类别:成套配电箱A-B1AL2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
878	030204018018	配电箱	1.类别:成套配电箱A-B1AP1-1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
879	030204018019	配电箱	1.类别:成套配电箱A-B1AP1-2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
880	030204018020	配电箱	1.类别:成套配电箱A-B1AT1-1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
881	030204018021	配电箱	1.类别:成套配电箱A-B1AT1-2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
882	030204018022	配电箱	1.类别:成套配电箱A-B1AT1-3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
883	030204018023	配电箱	1.类别:成套配电箱A-D1ATJX1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
884	030204018024	配电箱	1.类别:成套配电箱A-B1AP2-1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
885	030204018025	配电箱	1.类别:成套配电箱A-B1AP2-2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
886	030204018026	配电箱	1.类别:成套配电箱A-B1AT3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
887	030204018027	配电箱	1.类别:成套配电箱A-B1AT2-1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			

6EA757A2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
888	030204018028	配电箱	1.类别:成套配电箱A-B1AT2-2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
889	030204018029	配电箱	1.类别:成套配电箱A-B1AT3-1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
890	030204018030	配电箱	1.类别:成套配电箱A-B1AT4-1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
891	030204018031	配电箱	1.类别:成套配电箱A-B1ATGL 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
892	030204018032	配电箱	1.类别:成套配电箱A-B1ATSH 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
893	030204018033	配电箱	1.类别:成套配电箱A-B1ATBDS 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
894	030204018034	配电箱	1.类别:成套配电箱A-SBAC1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
895	030204018035	配电箱	1.类别:成套配电箱A-SBAC2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
896	030204018036	配电箱	1.类别:成套配电箱A-PDAC1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
897	030204018037	配电箱	1.类别:成套配电箱A-PDAC2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
898	030204018038	配电箱	1.类别:成套配电箱B1-YSATP1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			

6EA7571A-4CA8-4D17-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
899	030204018039	配电箱	1.类别:成套配电箱B1-ZKATP1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
900	030204018040	配电箱	1.类别:成套配电箱B1-YSAC1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
901	030204018041	配电箱	1.类别:成套配电箱B1-YSAC2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
902	030204018042	配电箱	1.类别:成套配电箱B1-ZKAC1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
903	030204018043	配电箱	1.类别:成套配电箱B1-ZKAC2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
904	030204018044	配电箱	1.类别:成套配电箱A-B1ATRD1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
905	030204018045	配电箱	1.类别:成套配电箱A-B1ATRD2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
906	030204018046	配电箱	1.类别:成套配电箱RDAL 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	4			
907	030204018047	配电箱	1.类别:成套配电箱A-B1ATSG2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
908	030204018048	配电箱	1.类别:成套配电箱A-ZLAC1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
909	030204018049	配电箱	1.类别:成套配电箱A-ZLAC2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			

6EA57A2-4CA0-4D17-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
910	030204018050	配电箱	1.类别:成套配电箱A-GLAC1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
911	030212003001	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZ-BYJ-2.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	122.65			
912	030212003002	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZ-BYJ-10mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	233.53			
913	030212003003	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	2535.4			
914	030212003004	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZ-BYJ(F)-1.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	152.3			
915	030212003005	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZ-BYJ(F)-2.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	10760.63			
916	030212003006	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZ-BYJ(F)-4mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	101.23			
917	030212003007	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ(F)-2.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	59.3			
918	030212003008	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ(F)-4mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	36.7			
919	030203006001	低压封闭式插接母线槽	1.电流(A):1250 2.满足图纸及规范耐火要求、含始端箱、末端箱、连接排、连接器、软连接、弯头等	m	286.36			
920	030203006002	低压封闭式插接母线槽	1.电流(A):1600 2.满足图纸及规范耐火要求、含始端箱、末端箱、连接排、连接器、软连接、弯头等	m	25.24			

6EA67A7-4CA8-4C7-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
921	030208001001	电力电缆	1.型号、规格：WDZ-GYJSYJ-5*10mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	41.9			
922	030208001002	电力电缆	1.型号、规格：WDZ-GYJSYJ-3*95+1*50mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	559.68			
923	030208001003	电力电缆	1.型号、规格：WDZN-YJY-5*2.5mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	36.8			
924	030208001004	电力电缆	1.型号、规格：WDZN-YJY-5*4mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	259.38			
925	030208001005	电力电缆	1.型号、规格：WDZN-YJY-5*16mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	163.67			
926	030208001006	电力电缆	1.型号、规格：WDZN-YJY-4*25+1*16mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	160.67			
927	030208001007	电力电缆	1.型号、规格：WDZN-YJE(E)-5*2.5mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	106.13			
928	030208001008	电力电缆	1.型号、规格：WDZN-YJE(E)-5*4mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	583.76			
929	030208001009	电力电缆	1.型号、规格：WDZN-YJE(E)-5*16mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	68.91			
930	030208001010	电力电缆	1.型号、规格：WDZN-YJE(E)-4*25+1*16mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	91.6			
931	030208001011	电力电缆	1.型号、规格：WDZ-YJE(F)-5*4mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	369.66			
932	030208001012	电力电缆	1.型号、规格：WDZ-YJE(F)-5*10mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	324.15			
933	030208001013	电力电缆	1.型号、规格：WDZ-YJE(F)-4*25+1*16mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	523.38			

6EA757A2-4CA8-4017-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
934	030208001014	电力电缆	1.型号、规格：WDZ-YJE(F)-4*35+1*16mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	430.25			
935	030208001015	电力电缆	1.型号、规格：WDZ-YJE(F)-4*150+1*70mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	4.61			
936	030208001016	电力电缆	1.型号、规格：WDZN-YJE(F)-5*4mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	290.18			
937	030208001017	电力电缆	1.型号、规格：WDZN-YJE(F)-5*16mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	709.98			
938	030208001018	电力电缆	1.型号、规格：WDZN-YJE(F)-4*25+1*16mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	709.91			
939	030208001019	电力电缆	1.型号、规格：WDZN-YJE(F)-3*35+2*16mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	365.54			
940	030208001020	电力电缆	1.型号、规格：WDZN-YJE(F)-4*35+1*16mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	770.8			
941	030208001021	电力电缆	1.型号、规格：WDZN-YJE(F)-3*70+2*35mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	270.6			
942	030208001022	电力电缆	1.型号、规格：WDZN-YJE(F)-4*70+1*35mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	123			
943	030208001023	电力电缆	1.型号、规格：WDZN-YJE(F)-3*95+2*50mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	22.3			
944	030208001024	电力电缆	1.型号、规格：WDZN-YJE(F)-4*95+1*50mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	76.47			
945	030208001025	电力电缆	1.型号、规格：WDZN-YJE(F)-4*120+1*70mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	270.6			
946	030208001026	电力电缆	1.型号、规格：WDZN-YJE(F)-4*150+1*70mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	541.2			

6EA757A2-4CA8-4C07-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
947	030208001027	电力电缆	1.型号、规格：WDZN-YJE(F)-4*185+1*95mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	123			
948	030208001028	电力电缆	1.型号、规格：NG-A(BTLY)-3*6mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	341.87			
949	030208001029	电力电缆	1.型号、规格：NG-A(BTLY)-5*16mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	840.28			
950	030208001030	电力电缆	1.型号、规格：NG-A(BTLY)-3*25+2*16mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	270.6			
951	030208001031	电力电缆	1.型号、规格：NG-A(BTLY)-4*35+1*16mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	56.17			
952	030208001032	电力电缆	1.型号、规格：NG-A(BTLY)-3*50+2*25mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	271.63			
953	030208001033	电力电缆	1.型号、规格：NG-A(BTLY)-3*70+2*35mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	220.3			
954	030208001034	电力电缆	1.型号、规格：NG-A(BTLY)-3*95+2*50mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	82.82			
955	030208001035	电力电缆	1.型号、规格：BTTZ-3*6mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	229.86			
956	030212001001	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC15 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒	m	32.2			
957	030212001002	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒	m	4261.4			
958	030212001003	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配	m	26.09			
959	030212001004	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配	m	30.12			

6EAE57A2-4CA8-4C07-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
960	030212001005	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配	m	15.2			
961	030212001006	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配	m	11.31			
962	030212001007	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	23.32			
963	030212001008	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	428.84			
964	030212001009	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	75.67			

6EA757A2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
965	030212001010	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	7.4			
966	030212001011	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	70.31			
967	030212001012	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC70 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	15.38			
968	030212001013	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC80 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	80			
969	030212001014	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC100 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	12.3			
970	030212001015	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC125 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	21.1			
971	030212001016	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC150 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	390.06			
972	030212001017	电气配管	1.材质：金属软管 2.规格：Φ20	m	223.32			
973	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:座灯口 2.安装方式:吸顶	套	98			
974	030213004001	荧光灯	1.形式（组装、成套）:成套单管荧光灯 2.型号、规格:1x28W T5 3.安装形式:吸顶	套	353			
975	030213004002	荧光灯	1.形式（组装、成套）:成套双管荧光灯 2.型号、规格:2x28W T5 3.安装形式:吸顶	套	110			
976	030213001002	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:防潮吸顶灯 2.型号、规格:1x22W 3.安装形式：吸顶	套	5			
977	030213001003	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:暗装壁灯 2.型号、规格:1x32W 3.安装形式：壁装	套	8			
978	030204031001	小电器	1.名称:单联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	29			
979	030204031002	小电器	1.名称:双联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	14			
980	030204031003	小电器	1.名称:三联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	2			
981	030204031004	小电器	1.名称:单联防爆开关 2.型号、规格:250V 10A	个	1			
982	030204031005	小电器	1.名称:双联防爆开关 2.型号、规格:250V 10A	个	1			
983	030204031006	小电器	1.名称:三联防爆开关 2.型号、规格:250V 10A	个	2			
984	030204031007	小电器	1.名称:防水单联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	2			
985	030204031008	小电器	1.名称:五孔插座 2.型号、规格:250V 10A	个	16			

6EA70F2E-4CAB-4D17-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
986	030208004001	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:梯式 3.型号、规格:400*200 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	8			
987	030208004002	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:槽式 3.型号、规格:100*100 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	32.42			
988	030208004003	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:槽式 3.型号、规格:200*100 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	119.56			
989	030208004004	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:槽式 3.型号、规格:300*100 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	117.88			
990	030208004005	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:槽式 3.型号、规格:300*150 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	67.41			
991	030208004006	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:槽式 3.型号、规格:400*150 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	23.11			
992	030208004007	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:槽式 3.型号、规格:400*200 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	92.58			
993	030208004008	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:槽式 3.型号、规格:500*200 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	92.12			
994	030208004009	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:槽式 3.型号、规格:600*200 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	45.86			

6EA75A2-4CA0-4067-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
995	030208004010	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:槽式 3.型号、规格:(150+150)*100 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	24.55			
996	030208004011	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:槽式 3.型号、规格:(200+200)*100 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	51.24			
997	030208004012	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:槽式 3.型号、规格:(300+300)*200 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	51.34			
998	030208004013	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:槽式 3.型号、规格:(400+400)*200 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	8.73			
999	CB001	墙体剔槽及恢复	1.管径：Φ20以内	m	895.21			
1000	CB002	墙体剔槽及恢复	1.管径：Φ32以内	m	17.2			
1001	CB003	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：SC20 3.做法见07FD02,含做法内的所有材料	个	14			
1002	CB004	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：SC25 3.做法见07FD02,含做法内的所有材料	个	5			
1003	CB005	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：SC50 3.做法见07FD02,含做法内的所有材料	个	83			
1004	CB006	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：SC80 3.做法见07FD02,含做法内的所有材料	个	27			
1005	CB007	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	14			

6EA757A2-4CA8-4017-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1006	030209002001	避雷装置	1.受雷体名称、材质、规格、安装部位及高度:采用ϕ10热镀锌圆钢作避雷接闪器 2.引下线材质、规格及形式:利用柱筋 3.接地极材质、规格、安装土质:接地极利用建筑物结构桩钢主筋及基础底板轴线上的上下两层主筋中的两根通长焊接形成的基础接地网并连接室外人工接地装置 4.为防止侧向雷击,45m以上每层周围主筋(2根)焊接成环,并与该层引下线可靠连接,甩出100x100x8扁钢,作为金属窗、构件、玻璃幕墙构件等连接点。 5.等电位箱的安装 6.接地母线做法：接地母线及等电位联结详见设计施工图 7.测试点安装	项	1			
1007	030211008001	接地装置	1.类别:独立接地装置调试	系统	1			
	2.1.1.2 ±0.00以上强电系统							
1008	030204018051	配电箱	1.类别:成套母线插接箱50A 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸	台	1			
1009	030204018052	配电箱	1.类别:成套母线插接箱100A 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸	台	4			
1010	030204018053	配电箱	1.类别:成套母线插接箱125A 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸	台	29			
1011	030204018054	配电箱	1.类别:成套T接箱 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	143			
1012	030204018055	配电箱	1.类别:成套插座箱 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	48			
1013	030204018056	配电箱	1.类别:成套配电箱A-WACPYY 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1014	030204018057	配电箱	1.类别:成套配电箱A-1ALCT1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			

6EA7537A-4CA0-4617-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1015	030204018058	配电箱	1.类别:成套配电箱A-1ALCT2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1016	030204018059	配电箱	1.类别:成套配电箱A-1ALCT3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1017	030204018060	配电箱	1.类别:成套配电箱A-WAPE1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1018	030204018061	配电箱	1.类别:成套配电箱A-WAPE2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1019	030204018062	配电箱	1.类别:成套配电箱A-WAPE3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1020	030204018063	配电箱	1.类别:成套配电箱A-WAPE4 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1021	030204018064	配电箱	1.类别:成套配电箱A-17ATY1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1022	030204018065	配电箱	1.类别:成套配电箱A-17ATY2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1023	030204018066	配电箱	1.类别:成套配电箱A-17ATY3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1024	030204018067	配电箱	1.类别:成套配电箱A-17ATY4 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1025	030204018068	配电箱	1.类别:成套配电箱A-1WATY1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			

6EA757A2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1026	030204018069	配电箱	1.类别:成套配电箱A-1WATY2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1027	030204018070	配电箱	1.类别:成套配电箱A-1WATY3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1028	030204018071	配电箱	1.类别:成套配电箱A-1WATY4 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1029	030204018072	配电箱	1.类别:成套配电箱A-2WATY1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1030	030204018073	配电箱	1.类别:成套配电箱A-2WATY2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1031	030204018074	配电箱	1.类别:成套配电箱A-2WATY3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1032	030204018075	配电箱	1.类别:成套配电箱A-2WATY4 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1033	030204018076	配电箱	1.类别:成套配电箱A-WATDT1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1034	030204018077	配电箱	1.类别:成套配电箱A-WATDT2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1035	030204018078	配电箱	1.类别:成套配电箱A-WATDT3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1036	030204018079	配电箱	1.类别:成套配电箱A-WATDT4 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			

6EA757A2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1037	030204018080	配电箱	1.类别:成套配电箱A-17ATDT1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1038	030204018081	配电箱	1.类别:成套配电箱A-17ATDT2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1039	030204018082	配电箱	1.类别:成套配电箱A-1AL1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1040	030204018083	配电箱	1.类别:成套配电箱A-2AL1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1041	030204018084	配电箱	1.类别:成套配电箱A-3AL1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1042	030204018085	配电箱	1.类别:成套配电箱A-4AL1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1043	030204018086	配电箱	1.类别:成套配电箱A-5AL1~A-16AL1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	12			
1044	030204018087	配电箱	1.类别:成套配电箱A-17AL1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1045	030204018088	配电箱	1.类别:成套配电箱BFAL1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	536			
1046	030204018089	配电箱	1.类别:成套配电箱A-2AL1-1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1047	030204018090	配电箱	1.类别:成套配电箱A-2AL1-2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1048	030204018091	配电箱	1.类别:成套配电箱A-3AL1-1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1049	030204018092	配电箱	1.类别:成套配电箱A-4AL1-1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1050	030204018093	配电箱	1.类别:成套配电箱A-5AL1-1~A-16AL1-1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	12			
1051	030204018094	配电箱	1.类别:成套配电箱A-1AL2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1052	030204018095	配电箱	1.类别:成套配电箱A-2AL2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1053	030204018096	配电箱	1.类别:成套配电箱A-3AL2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1054	030204018097	配电箱	1.类别:成套配电箱A-4AL2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1055	030204018098	配电箱	1.类别:成套配电箱A-5AL2~A-16AL2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	12			
1056	030204018099	配电箱	1.类别:成套配电箱A-17AL2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1057	030204018100	配电箱	1.类别:成套配电箱A-1AL2-1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1058	030204018101	配电箱	1.类别:成套配电箱A-2AL2-1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1059	030204018102	配电箱	1.类别:成套配电箱A-2AL2-2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1060	030204018103	配电箱	1.类别:成套配电箱A-2AL2-3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			

6EA757A2-4CA8-4A47-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1061	030204018104	配电箱	1.类别:成套配电箱A-3AL2-1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1062	030204018105	配电箱	1.类别:成套配电箱A-4AL2-1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1063	030204018106	配电箱	1.类别:成套配电箱A-5AL2-1~A-16AL2-1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	12			
1064	030204018107	配电箱	1.类别:成套配电箱A-WAC1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1065	030204018108	配电箱	1.类别:成套配电箱A-WAC2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1066	030204018109	配电箱	1.类别:成套配电箱A-1AP1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1067	030204018110	配电箱	1.类别:成套配电箱A-2AP1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1068	030204018111	配电箱	1.类别:成套配电箱A-3AP1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1069	030204018112	配电箱	1.类别:成套配电箱A-4AP1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1070	030204018113	配电箱	1.类别:成套配电箱A-5AP1~A-8AP1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	4			
1071	030204018114	配电箱	1.类别:成套配电箱A-9AP1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1072	030204018115	配电箱	1.类别:成套配电箱A-10AP1~A-16AP1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	7			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1073	030204018116	配电箱	1.类别:成套配电箱A-17AP1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1074	030204018117	配电箱	1.类别:成套配电箱A-1AP2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1075	030204018118	配电箱	1.类别:成套配电箱A-2AP2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1076	030204018119	配电箱	1.类别:成套配电箱A-3AP2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1077	030204018120	配电箱	1.类别:成套配电箱A-4AP2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1078	030204018121	配电箱	1.类别:成套配电箱A-5AP2~A-8AP2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	4			
1079	030204018122	配电箱	1.类别:成套配电箱A-9AP2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1080	030204018123	配电箱	1.类别:成套配电箱A-10AP2~A-16AP2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	7			
1081	030204018124	配电箱	1.类别:成套配电箱A-17AP2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1082	030204018125	配电箱	1.类别:成套配电箱KSQ 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	29			
1083	030204018126	配电箱	1.类别:成套配电箱A-1AC1-1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1084	030204018127	配电箱	1.类别:成套配电箱A-1AC1-2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			

6EA757A2-4CA0-4C67-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1085	030204018128	配电箱	1.类别:成套配电箱A-1AC1-3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1086	030204018129	配电箱	1.类别:成套配电箱A-2AC1~A-8AC1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	7			
1087	030204018130	配电箱	1.类别:成套配电箱A-9AC1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1088	030204018131	配电箱	1.类别:成套配电箱A-10AC1~A-16AC1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	7			
1089	030204018132	配电箱	1.类别:成套配电箱A-17AC1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1090	030204018133	配电箱	1.类别:成套配电箱A-17AC2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1091	030204018134	配电箱	1.类别:成套配电箱A-1AC2-1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1092	030204018135	配电箱	1.类别:成套配电箱A-1AC2-2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1093	030204018136	配电箱	1.类别:成套配电箱A-1AC2-3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1094	030204018137	配电箱	1.类别:成套配电箱A-2AC2~A-8AC2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	7			
1095	030204018138	配电箱	1.类别:成套配电箱A-9AC2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			

6EA75A7A-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1096	030204018139	配电箱	1.类别:成套配电箱A-10AC2~A-16AC2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	7			
1097	030204018140	配电箱	1.类别:成套配电箱A-1AT1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1098	030204018141	配电箱	1.类别:成套配电箱A-1AT1-1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1099	030204018142	配电箱	1.类别:成套配电箱A-2AT1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1100	030204018143	配电箱	1.类别:成套配电箱A-3AT1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1101	030204018144	配电箱	1.类别:成套配电箱A-4AT1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1102	030204018145	配电箱	1.类别:成套配电箱A-5AT1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1103	030204018146	配电箱	1.类别:成套配电箱A-6AT1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1104	030204018147	配电箱	1.类别:成套配电箱A-7AT1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1105	030204018148	配电箱	1.类别:成套配电箱A-8AT1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1106	030204018149	配电箱	1.类别:成套配电箱A-9AT1~A-16AT1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	8			
1107	030204018150	配电箱	1.类别:成套配电箱A-17AT1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			

6EA7574A-4CA0-4067-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1108	030204018151	配电箱	1.类别:成套配电箱A-1AT2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1109	030204018152	配电箱	1.类别:成套配电箱A-2AT2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1110	030204018153	配电箱	1.类别:成套配电箱A-3AT2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1111	030204018154	配电箱	1.类别:成套配电箱A-4AT2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1112	030204018155	配电箱	1.类别:成套配电箱A-5AT2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1113	030204018156	配电箱	1.类别:成套配电箱A-6AT2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1114	030204018157	配电箱	1.类别:成套配电箱A-7AT2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1115	030204018158	配电箱	1.类别:成套配电箱A-8AT2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1116	030204018159	配电箱	1.类别:成套配电箱A-9AT2~A-16AT2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	8			
1117	030204018160	配电箱	1.类别:成套配电箱A-17AT2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1118	030204018161	配电箱	1.类别:成套配电箱A-3ATCF 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1119	030204018162	配电箱	1.类别:成套配电箱SSAL1 2.安装方式:落地式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			

6EA757A2-4CA8-4017-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1120	030204018163	配电箱	1.类别:成套配电箱A-2ATJH 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1121	030204018164	配电箱	1.类别:成套配电箱A-3ATJH 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1122	030204018165	配电箱	1.类别:成套配电箱A-4ATJH 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1123	030204018166	配电箱	1.类别:成套配电箱A-WACLQT1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1124	030204018167	配电箱	1.类别:成套配电箱A-WACLQT2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1125	030204018168	配电箱	1.类别:成套配电箱FMAL1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	4			
1126	030204018169	配电箱	1.类别:成套配电箱A-3ALCF 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1127	030204018170	配电箱	1.类别:成套配电箱A-4ALNICU 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1128	030204018171	配电箱	1.类别:成套配电箱A-4ATNICU 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1129	030204018172	配电箱	1.类别:成套配电箱A-2FATTX 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1130	030204018173	配电箱	1.类别:成套配电箱A-2ATTX 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1131	030204018174	配电箱	1.类别:成套配电箱A-2ALTX 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1132	030204018175	配电箱	1.类别:成套配电箱A-2APSCL 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1133	030204018176	配电箱	1.类别:成套配电箱RDAL 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1134	030204018177	配电箱	1.类别:成套配电箱A-1GLAC2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1135	030204018178	配电箱	1.类别:成套配电箱A-1GLAC3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1136	030204018179	配电箱	1.类别:成套配电箱A-1GLAC4 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1137	030204018180	配电箱	1.类别:成套配电箱A-1ATHR 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1138	030204018181	配电箱	1.类别:成套配电箱A-1AP1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1139	030204018182	配电箱	1.类别:成套配电箱A-1AP2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1140	030203006003	低压封闭式插接母线槽	1.电流(A):1250 2.满足图纸及规范耐火要求、含始端箱、末端箱、连接排、连接器、软连接、弯头等	m	149.2			
1141	030212003009	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZ-BYJ-2.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	123.21			

6EA757A2-4CA8-4E97-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1142	030212003010	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZ-BYJ-4mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	98.6			
1143	030212003011	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	3142.99			
1144	030212003012	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-4mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	110.3			
1145	030212003013	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-6mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	120.4			
1146	030212003014	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZ-BYJ(F)-2.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	137635.95			
1147	030212003015	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZ-BYJ(F)-4mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	106018.13			
1148	030212003016	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZ-BYJ(F)-6mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	288.53			
1149	030208001036	电力电缆	1.型号、规格：WDZA-GYJSYJ-3*95+1*50mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	169.4			
1150	030208001037	电力电缆	1.型号、规格：WDZ-YJE-5*16mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	99.71			
1151	030208001038	电力电缆	1.型号、规格：WDZN-YJE-5*6mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	89.2			
1152	030208001039	电力电缆	1.型号、规格：WDZ-YJE(F)-3*6mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	22256.19			
1153	030208001040	电力电缆	1.型号、规格：WDZ-YJE(F)-5*6mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	4543.3			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1154	030208001041	电力电缆	1.型号、规格：WDZ-YJE(F)-5*10mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	1849.41			
1155	030208001042	电力电缆	1.型号、规格：WDZ-YJE(F)-5*16mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	208.89			
1156	030208001043	电力电缆	1.型号、规格：WDZ-YJE(F)-4*25+1*16mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	61.05			
1157	030208001044	电力电缆	1.型号、规格：WDZ-YJE(F)-4*35+1*16mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	378.96			
1158	030208001045	电力电缆	1.型号、规格：WDZ-YJE(F)-4*50+1*25mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	20.46			
1159	030208001046	电力电缆	1.型号、规格：WDZ-YJE(F)-4*70+1*35mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	127.78			
1160	030208001047	电力电缆	1.型号、规格：WDZ-YJE(F)-4*95+1*50mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	85.72			
1161	030208001048	电力电缆	1.型号、规格：WDZN-YJE(F)-5*6mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	179.17			
1162	030208001049	电力电缆	1.型号、规格：WDZN-YJE(F)-5*10mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	305.43			
1163	030208001050	电力电缆	1.型号、规格：WDZN-YJE(F)-5*16mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	1227.52			
1164	030208001051	电力电缆	1.型号、规格：WDZN-YJE(F)-3*25+2*16mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	181.46			
1165	030208001052	电力电缆	1.型号、规格：WDZN-YJE(F)-4*25+1*16mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	1140.62			
1166	030208001053	电力电缆	1.型号、规格：WDZN-YJE(F)-4*35+1*16mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	1540.17			

6EA75A2-4CA8-4D1-B5C1-8BED1A67F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1167	030208001054	电力电缆	1.型号、规格：WDZN-YJE(F)-3*50+2*25mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	265.41			
1168	030208001055	电力电缆	1.型号、规格：WDZN-YJE(F)-4*50+1*25mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	474.39			
1169	030208001056	电力电缆	1.型号、规格：WDZN-YJE(F)-4*95+1*50mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	189.9			
1170	030208001057	电力电缆	1.型号、规格：WDZN-YJE(F)-4*120+1*70mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	1047.68			
1171	030208001058	电力电缆	1.型号、规格：WDZN-YJE(F)-4*150+1*70mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	385.22			
1172	030208001059	电力电缆	1.型号、规格：WDZN-YJE(F)-4*185+1*95mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	1120.13			
1173	030208001060	电力电缆	1.型号、规格：NG-A(BTLY)-4*25+1*16mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	843.21			
1174	030208001061	电力电缆	1.型号、规格：NG-A(BTLY)-3*35+2*16mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	212.48			
1175	030208001062	电力电缆	1.型号、规格：NG-A(BTLY)-3*50+2*25mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	204.6			
1176	030208001063	电力电缆	1.型号、规格：NG-A(BTLY)-4*70+1*35mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	679.59			
1177	030208001064	电力电缆	1.型号、规格：NG-A(BTLY)-3*120+2*70mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	30.3			
1178	030208001065	电力电缆	1.型号、规格：NG-A(BTLY)-3*185+2*95mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	641.01			
1179	030208001066	电力电缆	1.型号、规格：BTTZ-3*6mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	1867.44			

6EA75A2-4CA...-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1180	030212001018	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC15 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒	m	32.3			
1181	030212001019	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒	m	29389.69			
1182	030212001020	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配	m	2866.27			
1183	030212001021	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配	m	16.3			
1184	030212001022	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配	m	36.8			
1185	030212001023	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配	m	21.21			
1186	030212001024	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配 4.包含接线盒	m	29413.2			
1187	030212001025	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	689.18			
1188	030212001026	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	535.03			
1189	030212001027	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	22.1			
1190	030212001028	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	139.31			
1191	030212001029	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC70 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	52.78			
1192	030212001030	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC80 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	21.18			
1193	030212001031	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC100 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	8			
1194	030212001032	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC125 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	10.2			

6EA75A2-4CA0-B51-8BED1A67F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1195	030212001033	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC150 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	14.97			
1196	030212001034	电气配管	1.材质：金属软管 2.规格：Φ20	m	380.3			
1197	030213001004	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:座灯口 2.安装方式:吸顶	套	8			
1198	030213004003	荧光灯	1.形式（组装、成套）:成套单管荧光灯 2.型号、规格:1x28W T5 3.安装形式:吸顶	套	10			
1199	030213004004	荧光灯	1.形式（组装、成套）:成套双管荧光灯 2.型号、规格:2x28W T5 3.安装形式:吸顶	套	52			
1200	030213004005	荧光灯	1.形式（组装、成套）:成套防水管吊双管荧光灯 2.型号、规格:2x28W T5 3.安装形式:管吊	套	16			
1201	030213001005	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:防潮吸顶灯 2.型号、规格:1x22W 3.安装形式：吸顶	套	34			
1202	030213001006	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号、规格:1x22W 3.安装形式：吸顶	套	147			
1203	030213004006	荧光灯	1.形式（组装、成套）:成套自带蓄电池单管荧光灯 2.型号、规格:1x28W T5 3.安装形式:吸顶	套	83			
1204	030213004007	荧光灯	1.形式（组装、成套）:成套自带蓄电池单管荧光灯 2.型号、规格:1x28W T5 3.安装形式:壁挂	套	6			
1205	030204031009	小电器	1.名称:单联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	24			
1206	030204031010	小电器	1.名称:双联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	27			
1207	030204031011	小电器	1.名称:三联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	3			
1208	030204031012	小电器	1.名称:防水单联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	34			
1209	030204031013	小电器	1.名称:五孔插座 2.型号、规格:250V 10A	个	94			
1210	030204031014	小电器	1.名称:防水防溅五孔插座 2.型号、规格:250V 10A	个	10			
1211	CB008	医疗带电源预留接线盒		个	565			
1212	030208004014	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:梯式 3.型号、规格:400*200 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	298.4			
1213	030208004015	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:槽式 3.型号、规格:200*100 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	3816.82			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1214	030208004016	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:槽式 3.型号、规格:200*150 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	15.72			
1215	030208004017	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:槽式 3.型号、规格:300*150 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	164.05			
1216	CB009	墙体剔槽及恢复	1.管径：Φ20以内	m	18340.3			
1217	CB010	墙体剔槽及恢复	1.管径：Φ32以内	m	859.65			
	2.1.2 给排水系统							
	2.1.2.1 ±0.00以下给排水系统							
1218	030801009001	不锈钢管	1.输送介质:给水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN200，壁厚3.0 4.连接方式:沟槽连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	11.8			
1219	030801009002	不锈钢管	1.输送介质:给水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN150，壁厚3.0 4.连接方式:沟槽连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	121.96			
1220	030801009003	不锈钢管	1.输送介质:给水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN100，壁厚2.0 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	99.88			
1221	030801009004	不锈钢管	1.输送介质:给水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN80，壁厚1.5 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	198.8			
1222	030801009005	不锈钢管	1.输送介质:给水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN50，壁厚1.2 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	25.28			
1223	030801009006	不锈钢管	1.输送介质:给水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN20，壁厚1.0 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	29.84			
1224	030801009007	不锈钢管	1.输送介质:热水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN100，壁厚2.0 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	70.52			

6EA7537A2-4CA8-4B37-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1225	030801009008	不锈钢管	1.输送介质:热水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN65，壁厚1.5 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	299.68			
1226	030801009009	不锈钢管	1.输送介质:热水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN50，壁厚1.2 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	321.97			
1227	030801009010	不锈钢管	1.输送介质:热水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN32，壁厚1.2 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	91.3			
1228	030801001001	镀锌钢管	1.材料名称：衬塑钢管 2.安装部位(室内、外)：室内 3.输送介质：压力排水 4.规格：DN80 5.连接方式：卡箍连接	m	32.43			
1229	030801001002	镀锌钢管	1.材料名称：衬塑钢管 2.安装部位(室内、外)：室内 3.输送介质：压力排水 4.规格：DN100 5.连接方式：卡箍连接	m	130.04			
1230	030801001003	镀锌钢管	1.材料名称：衬塑钢管 2.安装部位(室内、外)：室内 3.输送介质：电梯基坑排水 4.规格：DN150 5.连接方式：卡箍连接	m	21.11			
1231	030801001004	镀锌钢管	1.材料名称：衬塑钢管 2.安装部位(室内、外)：室内 3.输送介质：电梯基坑排水 4.规格：DN200 5.连接方式：卡箍连接	m	9.99			
1232	030801004001	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:DN200 4．接口型式:柔性机械接口	m	51.38			
1233	030801004002	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:DN150 4．接口型式:柔性机械接口	m	200.22			
1234	030801004003	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:DN100 4．接口型式:柔性机械接口	m	379.9			
1235	030801004004	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:DN75 4．接口型式:柔性机械接口	m	123			
1236	CB011	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN150	个	28			
1237	CB012	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	8			

6EA5A7A2-4CAE-4DE1-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1238	CB013	套管	1.名称：一般穿墙套管 2.规格：DN200	个	36			
1239	CB014	套管	1.名称：一般穿墙套管 2.规格：DN150	个	43			
1240	CB015	套管	1.名称：一般穿墙套管 2.规格：DN80	个	22			
1241	CB016	套管	1.名称：一般穿墙套管 2.规格：DN65	个	20			
1242	CB017	套管	1.名称：一般穿墙套管 2.规格：DN50	个	12			
1243	CB018	套管	1.名称：一般穿墙套管 2.规格：DN40	个	16			
1244	030804014001	水箱制作安装	1.材质:不锈钢 2.类型:生活给水水箱 3.规格:6000*5000*3000 4.含通气管、液位装置等附件	套	2			
1245	030804025001	消毒器	1.类型：水箱自洁消毒器 2.型号、规格：WTS-2A	台	2			
1246	CB019	恒压变频供水设备	1.质量或型号:q=14.56m3/h，h=0.76MPA，k=3*11kw 2.输送介质:给水 3.自带控制柜及线缆 4.成套设备安装、检查接线及调试	套	1			
1247	CB020	恒压变频供水设备	1.质量或型号:q=15.8m3/h，h=1.02MPa，k=3*11kw 2.输送介质:给水 3.自带控制柜及线缆 4.成套设备安装、检查接线及调试	套	1			
1248	030109001001	离心式泵	1.名称:潜污泵 2.质量或型号:65XWQ30-25-4（Q=40立方/h，H=0.22MPa，N=4KW） 3.输送介质:污水 4.泵检查接线及调试	台	25			
1249	030109001002	离心式泵	1.名称:潜污泵 2.质量或型号:50XWQ20-22-3（Q=20立方/h，H=0.22MPa，N=3KW） 3.输送介质:污水 4.泵检查接线及调试	台	4			
1250	030804017001	地漏	1.材质：不锈钢 2.规格：DN100	个	3			
1251	030804018001	地面扫除口	1.材质:铸铁 2.规格:DN100	个	32			
1252	030803002001	螺纹法兰阀门	1.类型:铸钢明杆闸阀（不锈钢阀芯） 2.型号、规格:DN200	个	4			
1253	030803002002	螺纹法兰阀门	1.类型:铸钢明杆闸阀（不锈钢阀芯） 2.型号、规格:DN100	个	6			
1254	030803002003	螺纹法兰阀门	1.类型:铸钢Y型过滤器（不锈钢阀芯） 2.型号、规格:DN200	个	2			
1255	030803002004	螺纹法兰阀门	1.类型:橡胶软接头 2.型号、规格:DN200	个	2			
1256	030803002005	螺纹法兰阀门	1.类型:橡胶软接头 2.型号、规格:DN100	个	6			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1257	030803002006	螺纹法兰阀门	1.类型:水锤消除器 2.型号、规格:DN100	个	2			
1258	030803002007	螺纹法兰阀门	1.类型:铸钢微阻缓闭止回阀（不锈钢阀芯） 2.型号、规格:DN100	个	6			
1259	030803002008	螺纹法兰阀门	1.类型:液位浮球阀 2.型号、规格:DN200	个	2			
1260	030803002009	螺纹法兰阀门	1.类型:液压水位控制阀 2.型号、规格:DN50	个	2			
1261	030803002010	螺纹法兰阀门	1.类型:铸钢闸阀（不锈钢阀芯） 2.型号、规格:DN65	个	5			
1262	030803002011	螺纹法兰阀门	1.类型:铸钢Y型过滤器（不锈钢阀芯） 2.型号、规格:DN65	个	5			
1263	030803002012	螺纹法兰阀门	1.类型:铸钢闸阀（不锈钢阀芯） 2.型号、规格:DN150	个	3			
1264	030803002013	螺纹法兰阀门	1.类型:铸钢Y型过滤器（不锈钢阀芯） 2.型号、规格:DN150	个	3			
1265	030803003001	焊接法兰阀门	1.类型:不锈钢升降式止回阀 2.型号、规格:DN80	个	26			
1266	030803003002	焊接法兰阀门	1.类型:不锈钢明杆闸阀 2.型号、规格:DN80	个	29			
1267	030803003003	焊接法兰阀门	1.类型:橡胶软接头 2.型号、规格:DN80	个	28			
1268	030803003004	焊接法兰阀门	1.类型:不锈钢明杆闸阀 2.型号、规格:DN100	个	3			
1269	030803005001	自动排气阀	1.名称:自动排气阀 2.型号规格：DN20	个	2			
1270	030803001001	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN15	个	2			
1271	030803001002	螺纹阀门	1.类型：铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	6			
1272	030803001003	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN32	个	6			
1273	030803001004	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN40	个	4			
1274	030803001005	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN50	个	6			
1275	030803001006	螺纹阀门	1.类型:铜Y型过滤器 2.型号、规格:DN15	个	6			
1276	030803001007	螺纹阀门	1.类型：铜Y型过滤器 2.型号、规格:DN20	个	6			
1277	030803001008	螺纹阀门	1.类型:铜Y型过滤器 2.型号、规格:DN25	个	5			
1278	030803001009	螺纹阀门	1.类型:铜Y型过滤器 2.型号、规格:DN40	个	4			
1279	030803001010	螺纹阀门	1.类型:铜Y型过滤器 2.型号、规格:DN50	个	6			
1280	030803001011	螺纹阀门	1.类型:带压力表式支管减压阀 2.型号、规格:DN40	个	14			
1281	030803001012	螺纹阀门	1.类型:带压力表式支管减压阀 2.型号、规格:DN50	个	14			
1282	031001002001	压力仪表	1.名称:压力表（含表弯、旋塞阀等附件）	台	12			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1283	CB021	管道保温	1.名称：带铝箔超细玻璃丝棉保温	m3	18			
	2.1.2.2 ±0.00以上给排水系统							
1284	CB022	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN150	个	19			
1285	CB023	套管	1.名称：一般穿墙套管 2.规格：DN150	个	1110			
1286	CB024	套管	1.名称：一般穿墙套管 2.规格：DN200	个	136			
1287	030804017002	地漏	1.材质：带网框地漏 2.型号、规格：DN150	个	7			
1288	030803002014	螺纹法兰阀门	1.类型:铸钢闸阀（不锈钢阀芯) 2.型号、规格:DN65	个	1			
1289	030803002015	螺纹法兰阀门	1.类型:铸钢Y型过滤器（不锈钢阀芯) 2.型号、规格:DN65	个	1			
1290	030803002016	螺纹法兰阀门	1.类型:铸钢闸阀（不锈钢阀芯) 2.型号、规格:DN150	个	1			
1291	030803002017	螺纹法兰阀门	1.类型:铸钢Y型过滤器（不锈钢阀芯) 2.型号、规格:DN150	个	1			
1292	030803003005	焊接法兰阀门	1.类型:不锈钢升降式止回阀 2.型号、规格:DN80	个	29			
1293	030803005002	自动排气阀	1.名称:自动排气阀 2.型号规格：DN20	个	6			
1294	030803001013	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN15	个	6			
1295	030803001014	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN25	个	289			
1296	030803001015	螺纹阀门	1.类型：铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	41			
1297	030803001016	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN32	个	305			
1298	030803001017	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN40	个	33			
1299	030803001018	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN50	个	74			
1300	030803001019	螺纹阀门	1.类型:铜Y型过滤器 2.型号、规格:DN25	个	4			
1301	030803001020	螺纹阀门	1.类型：铜Y型过滤器 2.型号、规格:DN20	个	2			
1302	030803001021	螺纹阀门	1.类型:铜Y型过滤器 2.型号、规格:DN32	个	15			
1303	030803001022	螺纹阀门	1.类型:铜Y型过滤器 2.型号、规格:DN40	个	4			
1304	030803001023	螺纹阀门	1.类型:铜Y型过滤器 2.型号、规格:DN50	个	68			
1305	030803001024	螺纹阀门	1.类型:带压力表式支管减压阀 2.型号、规格:DN40	个	68			
1306	030803001025	螺纹阀门	1.类型:带压力表式支管减压阀 2.型号、规格:DN50	个	54			
1307	030803001026	螺纹阀门	1.类型:铜止回阀 2.型号、规格:DN25	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1308	030803001027	螺纹阀门	1.类型:铜止回阀 2.型号、规格:DN32	个	30			
1309	031001002002	压力仪表	1.名称:压力表（含表弯、旋塞阀等附件）	台	120			
1310	CB025	套管	1.名称：一般穿墙套管 2.规格：DN80	个	108			
1311	CB026	套管	1.名称：一般穿墙套管 2.规格：DN65	个	34			
1312	CB027	管道保温	1.名称：带铝箔超细玻璃丝棉保温	m3	48			
1313	030801004005	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:DN200 4．接口型式:柔性机械接口	m	83.15			
1314	030801004006	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:DN150 4．接口型式:柔性机械接口	m	434.34			
1315	030801004007	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:DN100 4．接口型式:柔性机械接口	m	5834.87			
1316	030801004008	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:DN75 4．接口型式:柔性机械接口	m	2885.14			
1317	030801001005	镀锌钢管	1.材料名称：热镀锌钢管 2.安装部位(室内、外):室内 3.输送介质:雨水 4.规格:DN150 5.连接方式:卡箍连接	m	656.78			
1318	030801001006	镀锌钢管	1.材料名称：热镀锌钢管 2.安装部位(室内、外):室内 3.输送介质:雨水 4.规格:DN100 5.连接方式:卡箍连接	m	486.22			
1319	030801001007	镀锌钢管	1.材料名称：衬塑钢管 2.安装部位(室内、外)：室内 3.输送介质：压力排水 4.规格：DN100 5.连接方式：卡箍连接	m	56.3			
1320	030801009011	不锈钢管	1.输送介质:给水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN150，壁厚3.0 4.连接方式:沟槽连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	157.45			
1321	030801009012	不锈钢管	1.输送介质:给水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN80，壁厚1.5 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	157.15			
1322	030801009013	不锈钢管	1.输送介质:给水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN65，壁厚1.5 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	40.94			

6EA7571E-4CA8-4B97-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1323	030801009014	不锈钢管	1.输送介质:给水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN50，壁厚1.2 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	1581.21			
1324	030801009015	不锈钢管	1.输送介质:给水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN40，壁厚1.2 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	502.1			
1325	030801009016	不锈钢管	1.输送介质:给水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN32，壁厚1.2 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	2275.16			
1326	030801009017	不锈钢管	1.输送介质:给水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN25，壁厚1.0 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	581.94			
1327	030801009018	不锈钢管	1.输送介质:给水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN20，壁厚1.0 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	1905.83			
1328	030801009019	不锈钢管	1.输送介质:给水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN15，壁厚0.8 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	7644.2			
1329	030801009020	不锈钢管	1.输送介质:热水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN65，壁厚1.5 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	174.3			
1330	030801009021	不锈钢管	1.输送介质:热水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN50，壁厚1.2 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	2117.19			
1331	030801009022	不锈钢管	1.输送介质:热水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN40，壁厚1.2 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	524.85			
1332	030801009023	不锈钢管	1.输送介质:热水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN32，壁厚1.2 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	2367.65			
1333	030801009024	不锈钢管	1.输送介质:热水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN25，壁厚1.0 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	2159.33			

6EA757A2-4CA8-[illegible]-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1334	030801009025	不锈钢管	1.输送介质:热水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN20，壁厚1.0 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	1252.2			
1335	030801009026	不锈钢管	1.输送介质:热水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN15，壁厚0.8 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	5976.04			
1336	030803010001	水表	1.型号、规格:热水远传水表DN50 2.连接方式:螺纹连接	个	30			
1337	030803010002	水表	1.型号、规格:热水远传水表DN40 2.连接方式:螺纹连接	个	2			
1338	030803010003	水表	1.型号、规格:热水远传水表DN32 2.连接方式:螺纹连接	个	30			
1339	030803010004	水表	1.型号、规格:热水远传水表DN25 2.连接方式:螺纹连接	个	2			
1340	CB028	墙体剔槽及恢复	1.管径：Φ32以内	m	3990.04			
1341	030803010005	水表	1.型号、规格:冷水远传水表DN150 2.连接方式:法兰连接	个	2			
1342	CB029	墙体剔槽及恢复	1.管径：Φ20以内	m	13533.78			
1343	030803010006	水表	1.型号、规格:冷水远传水表DN65 2.连接方式:法兰连接	个	1			
1344	030803010007	水表	1.型号、规格:冷水远传水表DN50 2.连接方式:螺纹连接	个	35			
1345	030803010008	水表	1.型号、规格:冷水远传水表DN40 2.连接方式:螺纹连接	个	2			
1346	030803010009	水表	1.型号、规格:冷水远传水表DN25 2.连接方式:螺纹连接	个	3			
1347	030803010010	水表	1.型号、规格:冷水远传水表DN20 2.连接方式:螺纹连接	个	1			
	2.1.2.3 消防水套管预留							
1348	CB030	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN150	个	8			
1349	CB031	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	1			
1350	CB032	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN65	个	1			
	2.1.3 人防电气系统							
1351	030204018183	配电箱	1.类别:成套配电箱1-AP 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			

6EA7D1A2-4CA8-4D1F-B5C1-8BED1A067F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1352	030204018184	配电箱	1.类别:成套配电箱SFAC 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1353	030204018185	配电箱	1.类别:成套配电箱PFAC 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1354	030204018186	配电箱	1.类别:集中供电式应急电源EPS1 2.安装方式:落地式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线 5.含电池组；7.5kVA-S(T=120min)	台	1			
1355	030204018187	配电箱	1.类别:成套潜污泵自带箱GSAC(设备费计入潜污泵) 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1356	030212001035	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配	m	26.31			
1357	030212001036	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	11.23			
1358	030212001037	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	51.83			
1359	030212001038	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	9.27			
1360	030212001039	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG50 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	5.8			
1361	030212001040	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒	m	2253.27			
1362	030212001041	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配	m	6.9			
1363	030204020001	低压熔断器	1.名称:熔断器10A	个	8			
1364	CB033	墙体剔槽及恢复	1.管径：Φ20以内	m	27.3			
1365	CB034	墙体剔槽及恢复	1.管径：Φ32以内	m	11.2			
1366	CB035	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：SC20 3.做法见07FD02-18,含做法内的所有材料	个	5			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1367	CB036	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：SC20 3.做法见07FD02-20,含做法内的所有材料	个	7			
1368	CB037	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：SC20 3.做法见07FD02-32,含做法内的所有材料	个	7			
1369	CB038	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：SC25 3.做法见07FD02-19,含做法内的所有材料	个	4			
1370	CB039	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：SC50 3.做法见07FD02-18、19,含做法内的所有材料	个	25			
1371	CB040	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：SC80 3.做法见07FD02-19,含做法内的所有材料	个	13			
1372	CB041	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：SC80 3.做法见07FD02-21,含做法内的所有材料	个	4			
	2.1.4 人防给排水系统							
1373	CB055	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	1			
1374	CB056	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN50	个	1			
1375	CB057	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN25	个	1			
1376	030804017003	地漏	1.材质：不锈钢防爆地漏 2.型号、规格：DN80	个	3			
1377	030801004009	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:DN75 4．接口型式:柔性机械接口	m	4.88			
1378	030801001008	镀锌钢管	1.材料名称：热镀锌钢管 2.安装部位(室内、外):室内 3.输送介质:压力排水 4.规格:DN80 5.连接方式:螺纹连接	m	2			
	2.1.5 人防通风系统							
1379	CB058	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：D800	个	2			
1380	CB059	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：DN50	个	8			
	2.2 B门诊医技楼机电安装工程							
	2.2.1 给排水系统							
	2.2.1.1 ±0.00以下给排水系统							
1381	030801009027	不锈钢管	1.输送介质:给水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN150，壁厚3.0 4.连接方式:沟槽连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	19			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1382	030801009028	不锈钢管	1.输送介质:给水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN100，壁厚2.0 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	128.5			
1383	030801009029	不锈钢管	1.输送介质:给水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN80，壁厚1.5 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	239.41			
1384	030801009030	不锈钢管	1.输送介质:给水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN65，壁厚1.5 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	38.07			
1385	030801009031	不锈钢管	1.输送介质:给水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN50，壁厚1.2 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	32.6			
1386	030801009032	不锈钢管	1.输送介质:给水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN40，壁厚1.2 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	6			
1387	030801009033	不锈钢管	1.输送介质:给水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN32，壁厚1.2 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	39.46			
1388	030801009034	不锈钢管	1.输送介质:给水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN25，壁厚1.0 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	55.99			
1389	030801009035	不锈钢管	1.输送介质:给水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN20，壁厚1.0 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	24			
1390	030801009036	不锈钢管	1.输送介质:给水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN15，壁厚0.8 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	73.84			
1391	030801009037	不锈钢管	1.输送介质:热水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN150，壁厚3.0 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	571.5			
1392	030801009038	不锈钢管	1.输送介质:热水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN125，壁厚3.0 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	58.02			

6EA757A2-4CA8-4...-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1393	030801009039	不锈钢管	1.输送介质:热水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN100，壁厚2.0 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	88.93			
1394	030801009040	不锈钢管	1.输送介质:热水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN80，壁厚1.5 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	135.37			
1395	030801009041	不锈钢管	1.输送介质:热水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN65，壁厚1.5 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	90.91			
1396	030801009042	不锈钢管	1.输送介质:热水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN50，壁厚1.2 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	107.37			
1397	030801009043	不锈钢管	1.输送介质:热水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN40，壁厚1.2 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	376.38			
1398	030801009044	不锈钢管	1.输送介质:热水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN32，壁厚1.2 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	78.19			
1399	030801009045	不锈钢管	1.输送介质:热水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN25，壁厚1.0 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	30			
1400	030801009046	不锈钢管	1.输送介质:热水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN20，壁厚1.0 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	20			
1401	030801009047	不锈钢管	1.输送介质:热水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN15，壁厚0.8 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	2.96			
1402	030801001009	镀锌钢管	1.材料名称：热镀锌钢管 2.安装部位(室内、外):室内 3.输送介质:雨水 4.规格:DN100 5.连接方式:卡箍连接	m	755.6			
1403	CB073	管道保温	1.名称：带铝箔超细玻璃丝棉保温	m3	26			
1404	030801001010	镀锌钢管	1.材料名称：衬塑钢管 2.安装部位(室内、外)：室内 3.输送介质：压力排水 4.规格：DN80 5.连接方式：卡箍连接	m	53			

6EA757A2-4CA8-4B7-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1405	030801001011	镀锌钢管	1.材料名称：衬塑钢管 2.安装部位(室内、外)：室内 3.输送介质：压力排水 4.规格：DN100 5.连接方式：卡箍连接	m	579.8			
1406	030801004010	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．规格:DN150 4．接口型式:柔性机械接口	m	500.54			
1407	030801004011	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．规格:DN100 4．接口型式:柔性机械接口	m	52.41			
1408	030801004012	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．规格:DN75 4．接口型式:柔性机械接口	m	100.69			
1409	030801004013	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．规格:DN50 4．接口型式:柔性机械接口	m	74.87			
1410	030801004014	柔性抗震铸铁管（含铅）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．规格:DN150 4．接口型式:柔性机械接口	m	6			
1411	030801004015	柔性抗震铸铁管（含铅）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．规格:DN100 4．接口型式:柔性机械接口	m	6			
1412	030801004016	柔性抗震铸铁管（含铅）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．规格:DN75 4．接口型式:柔性机械接口	m	48.71			
1413	030109001003	离心式泵	1.名称:潜污泵 2.质量或型号:50XWQ20-22-3（Q=20立方/h，H=0.22MPa，N=3KW） 3.输送介质:污水 4.泵检查接线及调试	台	22			
1414	030109001004	离心式泵	1.名称:潜污泵 2.质量或型号:65XWQ30-25-4（Q=40立方/h，H=0.22MPa，N=4KW） 3.输送介质:污水 4.泵检查接线及调试	台	12			
1415	030109001005	离心式泵	1.名称:潜污泵 2.质量或型号:废水提升一体化设备(Q=30立方/h，H=0.22MPa，N=3KW) 3.输送介质:污水 4.泵检查接线及调试	台	12			
1416	CB074	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN150	个	69			
1417	CB075	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	60			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1418	CB076	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN75	个	4			
1419	CB077	套管	1.名称：一般穿墙套管 2.规格：DN100	个	29			
1420	CB078	套管	1.名称：一般穿墙套管 2.规格：DN80	个	58			
1421	CB079	套管	1.名称：一般穿墙套管 2.规格：DN65	个	86			
1422	CB080	套管	1.名称：一般穿墙套管 2.规格：DN50	个	44			
1423	030803002018	螺纹法兰阀门	1.类型:铸钢闸阀（不锈钢阀芯） 2.型号、规格:DN150	个	1			
1424	030803002019	螺纹法兰阀门	1.类型:铸钢Y型过滤器（不锈钢阀芯） 2.型号、规格:DN150	个	1			
1425	030803010011	水表	1.型号、规格:冷水远传水表DN150 2.连接方式:法兰连接	个	1			
1426	030803005003	自动排气阀	1.名称:自动排气阀 2.型号规格：DN20	个	1			
1427	030803001028	螺纹阀门	1.类型：铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	1			
1428	030803001029	螺纹阀门	1.类型:铜Y型过滤器 2.型号、规格:DN32	个	1			
1429	030803001030	螺纹阀门	1.类型:铜止回阀 2.型号、规格:DN32	个	1			
1430	030803001031	螺纹阀门	1.类型:带压力表式支管减压阀 2.型号、规格:DN32	个	1			
1431	030803010012	水表	1.型号、规格:热水远传水表DN32 2.连接方式:螺纹连接	个	2			
1432	030804018002	地面扫除口	1.材质:不锈钢 2.规格:DN100	个	25			
1433	030804018003	地面扫除口	1.材质:不锈钢 2.规格:DN75	个	2			
1434	030804018004	地面扫除口	1.材质:不锈钢 2.规格:DN50	个	4			
1435	030803003006	焊接法兰阀门	1.类型:不锈钢升降式止回阀 2.型号、规格:DN80	个	56			
1436	030803003007	焊接法兰阀门	1.类型:不锈钢明杆闸阀 2.型号、规格:DN80	个	56			
1437	030803002020	螺纹法兰阀门	1.类型:橡胶软接头 2.型号、规格:DN80	个	56			
1438	030803003008	焊接法兰阀门	1.类型:不锈钢明杆闸阀 2.型号、规格:DN100	个	28			
1439	031001002003	压力仪表	1.名称:压力表（含表弯、旋塞阀等附件）	台	56			
1440	030804017004	地漏	1.材质:不锈钢 2.规格:DN75	个	17			
1441	030804017005	地漏	1.材质：不锈钢 2.规格：DN100	个	3			
1442	030804017006	地漏	1.材质：不锈钢密闭 2.规格：DN75	个	3			
1443	030804017007	地漏	1.材质:不锈钢 2.规格:DN50	个	3			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1444	030804017008	地漏	1.材质：不锈钢密闭 2.规格：DN100	个	3			
1445	030804017009	地漏	1.材质:不锈钢密闭 2.规格:DN50	个	7			
	2.2.1.2 ±0.00以上给排水系统							
1446	030801009048	不锈钢管	1.输送介质:给水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN150，壁厚3.0 4.连接方式:沟槽连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	10			
1447	030801009049	不锈钢管	1.输送介质:给水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN100，壁厚2.0 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	125.76			
1448	030801009050	不锈钢管	1.输送介质:给水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN80，壁厚1.5 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	126.37			
1449	030801009051	不锈钢管	1.输送介质:给水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN65，壁厚1.5 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	971.55			
1450	030801009052	不锈钢管	1.输送介质:给水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN50，壁厚1.2 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	1080.2			
1451	030801009053	不锈钢管	1.输送介质:给水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN40，壁厚1.2 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	91.4			
1452	030801009054	不锈钢管	1.输送介质:给水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN32，壁厚1.2 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	290.74			
1453	030801009055	不锈钢管	1.输送介质:给水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN25，壁厚1.2 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	510.55			
1454	030801009056	不锈钢管	1.输送介质:给水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN20，壁厚1.0 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	440.21			
1455	030801009057	不锈钢管	1.输送介质:给水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN15，壁厚1.0 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	1806.5			

6EA75A2-4CA8-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1456	030801009058	不锈钢管	1.输送介质:热水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN65，壁厚1.5 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	125.43			
1457	030801009059	不锈钢管	1.输送介质:热水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN50，壁厚1.2 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	580.22			
1458	030801009060	不锈钢管	1.输送介质:热水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN40，壁厚1.2 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	232.72			
1459	030801009061	不锈钢管	1.输送介质:热水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN32，壁厚1.2 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	500.2			
1460	030801009062	不锈钢管	1.输送介质:热水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN25，壁厚1.0 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	250.55			
1461	030801009063	不锈钢管	1.输送介质:热水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN20，壁厚1.0 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	98			
1462	030801009064	不锈钢管	1.输送介质:热水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN15，壁厚0.8 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	266.33			
1463	030801004017	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:DN150 4．接口型式:柔性机械接口	m	10			
1464	030801004018	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:DN100 4．接口型式:柔性机械接口	m	925.37			
1465	030801004019	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:DN75 4．接口型式:柔性机械接口	m	17.79			
1466	CB081	套管	1.名称：一般穿墙套管 2.规格：DN100	个	144			
1467	CB082	套管	1.名称：一般穿墙套管 2.规格：DN80	个	120			
1468	CB083	套管	1.名称：一般穿墙套管 2.规格：DN65	个	130			
1469	CB084	套管	1.名称：一般穿墙套管 2.规格：DN50	个	120			

6EA7C1A2-4CA1-4C17-B5C1-8BED1A67F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1470	030803002021	螺纹法兰阀门	1.类型:铸钢闸阀（不锈钢阀芯) 2.型号、规格:DN100	个	2			
1471	030803002022	螺纹法兰阀门	1.类型:铸钢Y型过滤器（不锈钢阀芯) 2.型号、规格:DN100	个	1			
1472	030803010013	水表	1.型号、规格:冷水远传水表DN100 2.连接方式:螺纹连接	个	1			
1473	030803002023	螺纹法兰阀门	1.类型:铸钢闸阀（不锈钢阀芯) 2.型号、规格:DN65	个	17			
1474	030803002024	螺纹法兰阀门	1.类型:铸钢Y型过滤器（不锈钢阀芯) 2.型号、规格:DN65	个	17			
1475	030803010014	水表	1.型号、规格:冷水远传水表DN65 2.连接方式:螺纹连接	个	17			
1476	030803002025	螺纹法兰阀门	1.类型:带压力表式支管减压阀 2.型号、规格:DN65	个	17			
1477	030803001032	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN50	个	16			
1478	030803001033	螺纹阀门	1.类型:铜Y型过滤器 2.型号、规格:DN50	个	16			
1479	030803001034	螺纹阀门	1.类型:带压力表式支管减压阀 2.型号、规格:DN50	个	16			
1480	030803002026	螺纹法兰阀门	1.类型:铸钢闸阀（不锈钢阀芯) 2.型号、规格:DN80	个	4			
1481	030803010015	水表	1.型号、规格:冷水远传水表DN50 2.连接方式:螺纹连接	个	16			
1482	030803010016	水表	1.型号、规格:热水远传水表DN50 2.连接方式:螺纹连接	个	16			
1483	030803005004	自动排气阀	1.名称:自动排气阀 2.型号规格：DN20	个	9			
1484	030803001035	螺纹阀门	1.类型：铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	9			
1485	030803001036	螺纹阀门	1.类型:铜止回阀 2.型号、规格:DN32	个	16			
1486	030803001037	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN32	个	16			
1487	030803001038	螺纹阀门	1.类型:铜Y型过滤器 2.型号、规格:DN32	个	16			
1488	030803010017	水表	1.型号、规格:热水远传水表DN32 2.连接方式:螺纹连接	个	16			
1489	030803010018	水表	1.型号、规格:热水远传水表DN20 2.连接方式:螺纹连接	个	16			
1490	030801001012	镀锌钢管	1.材料名称：热镀锌钢管 2.安装部位(室内、外):室内 3.输送介质:雨水 4.规格:DN100 5.连接方式:卡箍连接	m	10			
1491	CB085	墙体剔槽及恢复	1.管径：Φ32以内	m	571.54			
1492	CB086	墙体剔槽及恢复	1.管径：Φ20以内	m	610.34			

6EA75A2-4CA8-4C7-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1493	030801001013	镀锌钢管	1.材料名称：热镀锌钢管 2.安装部位(室内、外):室内 3.输送介质:雨水 4.规格:DN75 5.连接方式:卡箍连接	m	761.26			
1494	CB087	管道保温	1.名称：带铝箔超细玻璃丝棉保温	m3	56			
	2.2.1.3 消防预留套管							
1495	CB088	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN150	个	20			
	2.2.2 强电系统							
	2.2.2.1 ±0.00以下强电系统							
1496	030204018188	配电箱	1.类别:成套T接箱 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	82			
1497	030204018189	配电箱	1.类别:成套配电箱R-B1ATJX1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1498	030204018190	配电箱	1.类别:成套配电箱R-B1ATJX2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1499	030204018191	配电箱	1.类别:成套配电箱R-B1ATJX3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1500	030204018192	配电箱	1.类别:成套配电箱R-B1ATJX4 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1501	030204018193	配电箱	1.类别:成套配电箱R-B1ATJX5 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1502	030204018194	配电箱	1.类别:成套配电箱R-B1APCDZ1~4 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	4			
1503	030204018195	配电箱	1.类别:成套配电箱R-B1APZ1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			

6EA757A2-4CA8-4D17-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1504	030204018196	配电箱	1.类别:成套配电箱R-YJXATL 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1505	030204018197	配电箱	1.类别:成套配电箱R-B1AL1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1506	030204018198	配电箱	1.类别:成套配电箱R-B1AL2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1507	030204018199	配电箱	1.类别:成套配电箱R-B1AL3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1508	030204018200	配电箱	1.类别:成套配电箱R-B1AL4 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1509	030204018201	配电箱	1.类别:成套配电箱R-B1AL5 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1510	030204018202	配电箱	1.类别:成套配电箱R-B1ATWZ1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1511	030204018203	配电箱	1.类别:成套配电箱R-B1ATWZ2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1512	030204018204	配电箱	1.类别:成套配电箱R-B1ATWZ3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1513	030204018205	配电箱	1.类别:成套配电箱R-B1ATWZ4 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1514	030204018206	配电箱	1.类别:成套配电箱R-B1ATWZ5 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1515	030204018207	配电箱	1.类别:成套配电箱R-B1APZ5 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			

6EA757A2-4CA8-4047-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1516	030204018208	配电箱	1.类别:成套配电箱R-B1APZ6 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1517	030204018209	配电箱	1.类别:成套配电箱R-B1ATY1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1518	030204018210	配电箱	1.类别:成套配电箱R-B1ATY2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1519	030204018211	配电箱	1.类别:成套配电箱R-B1ATY3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1520	030204018212	配电箱	1.类别:成套配电箱R-B1ATY4 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1521	030204018213	配电箱	1.类别:成套配电箱R-B1ATY5 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1522	030204018214	配电箱	1.类别:成套配电箱R-B1ATY6 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1523	030204018215	配电箱	1.类别:成套配电箱R-B1ATY7 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1524	030204018216	配电箱	1.类别:成套配电箱R-B1ATY8 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1525	030204018217	配电箱	1.类别:成套配电箱R-B1ATY9 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1526	030204018218	配电箱	1.类别:成套配电箱R-B1ATY10 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			

6EA757A2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1527	030204018219	配电箱	1.类别:成套配电箱R-B1APZ3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1528	030204018220	配电箱	1.类别:成套配电箱R-B1APZ4 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1529	030204018221	配电箱	1.类别:成套配电箱J-B1AP1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1530	030204018222	配电箱	1.类别:成套配电箱CK-D1JTAP1~6 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	6			
1531	030204018223	配电箱	1.类别:成套配电箱CK-D2JTAP1~6 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	6			
1532	030204018224	配电箱	1.类别:成套配电箱J-B1AC1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1533	030204018225	配电箱	1.类别:成套配电箱J-B1AC2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1534	030204018226	配电箱	1.类别:成套配电箱J-B1AC3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1535	030204018227	配电箱	1.类别:成套配电箱J-B1AL1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1536	030204018228	配电箱	1.类别:成套配电箱J-B1AL2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1537	030204018229	配电箱	1.类别:成套配电箱J-B1AL3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1538	030204018230	配电箱	1.类别:成套配电箱J-B1ATY4 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			

6EA57A2-4CA0-4B1-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1539	030204018231	配电箱	1.类别:成套配电箱J-B1ATY3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1540	030204018232	配电箱	1.类别:成套配电箱J-B1ATY2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1541	030204018233	配电箱	1.类别:成套配电箱J-B1ATY1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1542	030204018234	配电箱	1.类别:成套配电箱J-B1APE1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1543	030204018235	配电箱	1.类别:成套配电箱J-B1APE2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1544	030204018236	配电箱	1.类别:成套配电箱J-B1ALE1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1545	030204018237	配电箱	1.类别:成套配电箱J-B1ALE2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1546	030204018238	配电箱	1.类别:成套配电箱J-B1ALE3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1547	030204018239	配电箱	1.类别:成套配电箱B-B1ALE1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1548	030204018240	配电箱	1.类别:成套配电箱B-B1JALE2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1549	030204018241	配电箱	1.类别:成套配电箱B-B1JALE1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			

6EA757A2-4CA8-4017-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1550	030204018242	配电箱	1.类别:成套配电箱B-B1JAL5 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1551	030204018243	配电箱	1.类别:成套配电箱B-B1JAL3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1552	030204018244	配电箱	1.类别:成套配电箱B-B1JAL1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1553	030204018245	配电箱	1.类别:成套配电箱B-B1JAL4 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1554	030204018246	配电箱	1.类别:成套配电箱B-B1JAL2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1555	030204018247	配电箱	1.类别:成套配电箱B-B1AL1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1556	030204018248	配电箱	1.类别:成套配电箱B-B1JATY3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1557	030204018249	配电箱	1.类别:成套配电箱B-B1JATY2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1558	030204018250	配电箱	1.类别:成套配电箱J-J1ATY1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1559	030204018251	配电箱	1.类别:成套配电箱B-B1JAPE1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1560	030204018252	配电箱	1.类别:成套配电箱B-B1JAPE2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			

6EA7537A2-4CA0-4E37-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1561	030204018253	配电箱	1.类别:成套配电箱B-B1JATY4 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1562	030204018254	配电箱	1.类别:成套配电箱B-B1JATY5 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1563	030204018255	配电箱	1.类别:成套配电箱B-B1JATY6 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1564	030204018256	配电箱	1.类别:成套配电箱B-B1JATY7 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1565	030204018257	配电箱	1.类别:成套配电箱C-B1ATZJ11 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1566	030204018258	配电箱	1.类别:成套配电箱C-B1ATZJ21 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1567	030204018259	配电箱	1.类别:成套配电箱C-B1ATZJ31 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1568	030204018260	配电箱	1.类别:成套配电箱C-B1ATCT 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1569	030204018261	配电箱	1.类别:成套配电箱C-B1ATMRI11 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1570	030204018262	配电箱	1.类别:成套配电箱C-B1ATMRI12 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1571	030204018263	配电箱	1.类别:成套配电箱C-B1ATZJ32 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			

6EA757A2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1572	030204018264	配电箱	1.类别:成套配电箱C-B1ATZJ22 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1573	030204018265	配电箱	1.类别:成套配电箱C-B1ATZJ12 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1574	030204018266	配电箱	1.类别:成套配电箱C-B1ATHX 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1575	030204018267	配电箱	1.类别:成套配电箱C-B1ATHZJ 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1576	030204018268	配电箱	1.类别:成套配电箱C-B1ATGYKT 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1577	030204018269	配电箱	1.类别:成套配电箱C-B1APE3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1578	030204018270	配电箱	1.类别:成套配电箱C-B1AC4 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1579	030204018271	配电箱	1.类别:成套配电箱C-B1AC3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1580	030204018272	配电箱	1.类别:成套配电箱C-B1AC2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1581	030204018273	配电箱	1.类别:成套配电箱C-B1AC1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1582	030204018274	配电箱	1.类别:成套配电箱C-B1JATR1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			

6EA757A2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1583	030204018275	配电箱	1.类别:成套配电箱C-B1ATYY3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1584	030204018276	配电箱	1.类别:成套配电箱C-B1ATYY2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1585	030204018277	配电箱	1.类别:成套配电箱C-B1ATYY1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1586	030204018278	配电箱	1.类别:成套配电箱C-B1ATR1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1587	030204018279	配电箱	1.类别:成套配电箱C-B1ALECF 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1588	030204018280	配电箱	1.类别:成套配电箱C-B1ALEBDS 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1589	030204018281	配电箱	1.类别:成套配电箱C-B1ATY3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1590	030204018282	配电箱	1.类别:成套配电箱C-B1ATY2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1591	030204018283	配电箱	1.类别:成套配电箱C-B1ATY1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1592	030204018284	配电箱	1.类别:成套配电箱C-B1APE1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1593	030204018285	配电箱	1.类别:成套配电箱C-B1APE2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			

6EA757A2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1594	030204018286	配电箱	1.类别:成套配电箱C-B1ATY4 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1595	030204018287	配电箱	1.类别:成套配电箱C-B1ATY5 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1596	030204018288	配电箱	1.类别:成套配电箱C-B1ATY6 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1597	030204018289	配电箱	1.类别:成套配电箱C-B1ALE5 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1598	030204018290	配电箱	1.类别:成套配电箱C-B1ALE4 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1599	030204018291	配电箱	1.类别:成套配电箱C-B1ALE3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1600	030204018292	配电箱	1.类别:成套配电箱C-B1ALE2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1601	030204018293	配电箱	1.类别:成套配电箱C-B1ALE1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1602	030204018294	配电箱	1.类别:成套配电箱C-B1ALG3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1603	030204018295	配电箱	1.类别:成套配电箱C-B1ALG1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1604	030204018296	配电箱	1.类别:成套配电箱C-B1ALG2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			

6EA757A2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1605	030204018297	配电箱	1.类别:成套配电箱C-B1AL5 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1606	030204018298	配电箱	1.类别:成套配电箱C-B1AL3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1607	030204018299	配电箱	1.类别:成套配电箱C-B1AL1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1608	030204018300	配电箱	1.类别:成套配电箱C-B1AL4 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1609	030204018301	配电箱	1.类别:成套配电箱C-B1AL2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1610	030204018302	配电箱	1.类别:成套配电箱B-B1ATW1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1611	030204018303	配电箱	1.类别:成套配电箱C-B1APZ 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1612	030204018304	配电箱	1.类别:成套配电箱C-B1ATWZ1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1613	030204018305	配电箱	1.类别:成套配电箱B-B1APFT 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1614	030204018306	配电箱	1.类别:成套配电箱B-B1APTPJ 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1615	030204018307	配电箱	1.类别:成套配电箱B-B1ACBS 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1616	030203006004	低压封闭式插接母线槽	1.电流(A):800 2.满足图纸及规范耐火要求、含始端箱、末端箱、连接排、连接器、软连接、弯头等	m	40.21			

6EA757A2-4CA6-4047-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1617	030203006005	低压封闭式插接母线槽	1.电流(A):1250-耐火 2.满足图纸及规范耐火要求、含始端箱、末端箱、连接排、连接器、软连接、弯头等	m	43.6			
1618	030203006006	低压封闭式插接母线槽	1.电流(A):1500-耐火 2.满足图纸及规范耐火要求、含始端箱、末端箱、连接排、连接器、软连接、弯头等	m	152.4			
1619	030203006007	低压封闭式插接母线槽	1.电流(A):2500 2.满足图纸及规范耐火要求、含始端箱、末端箱、连接排、连接器、软连接、弯头等	m	155.1			
1620	030203006008	低压封闭式插接母线槽	1.电流(A):3000 2.满足图纸及规范耐火要求、含始端箱、末端箱、连接排、连接器、软连接、弯头等	m	34.5			
1621	030212003017	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZ-BYJ-2.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	85.3			
1622	030212003018	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZ-BYJ-4mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	78.91			
1623	030212003019	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	112.3			
1624	030212003020	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-4mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	65.32			
1625	030212003021	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-6mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	204.23			
1626	030212003022	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZ-BYJ(F)-1.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	52.36			
1627	030212003023	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZ-BYJ(F)-2.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	28178.2			

6EA757A2-4CA6-4E17-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1628	030212003024	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZ-BYJ(F)-4mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	515.5			
1629	030212003025	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZ-BYJ(F)-6mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	96.3			
1630	030212003026	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ(F)-2.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	79.3			
1631	030212003027	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ(F)-4mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	637.23			
1632	030208001067	电力电缆	1.型号、规格：WDZ-YJY(F)-5*10mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	52.2			
1633	030208001068	电力电缆	1.型号、规格：WDZ-YJE-5*10mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	351.96			
1634	030208001069	电力电缆	1.型号、规格：WDZ-YJE-4*25+1*16mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	123.82			
1635	030208001070	电力电缆	1.型号、规格：WDZ-YJE(F)-5*4mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	253.18			
1636	030208001071	电力电缆	1.型号、规格：WDZ-YJE(F)-5*10mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	2519.3			
1637	030208001072	电力电缆	1.型号、规格：WDZ-YJE(F)-5*16mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	847.11			
1638	030208001073	电力电缆	1.型号、规格：WDZ-YJE(F)-3*25+2*16mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	36.3			
1639	030208001074	电力电缆	1.型号、规格：WDZ-YJE(F)-4*25+1*16mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	524.7			

6EA67A2-4CA6-4D1-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1640	030208001075	电力电缆	1.型号、规格：WDZ-YJE(F)-3*35+2*16mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	387.5			
1641	030208001076	电力电缆	1.型号、规格：WDZ-YJE(F)-4*35+1*16mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	473.8			
1642	030208001077	电力电缆	1.型号、规格：WDZ-YJE(F)-4*50+1*25mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	655.8			
1643	030208001078	电力电缆	1.型号、规格：WDZ-YJE(F)-3*70+2*35mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	198.77			
1644	030208001079	电力电缆	1.型号、规格：WDZ-YJE(F)-4*70+1*35mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	1325.46			
1645	030208001080	电力电缆	1.型号、规格：WDZ-YJE(F)-4*150+1*70mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	763.07			
1646	030208001081	电力电缆	1.型号、规格：WDZ-YJE(F)-4*185+1*95mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	298.5			
1647	030208001082	电力电缆	1.型号、规格：WDZN-YJE(F)-5*4mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	1671.85			
1648	030208001083	电力电缆	1.型号、规格：WDZN-YJE(F)-5*6mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	2068.84			
1649	030208001084	电力电缆	1.型号、规格：WDZN-YJE(F)-5*10mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	3880.01			
1650	030208001085	电力电缆	1.型号、规格：WDZN-YJE(F)-5*16mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	374.2			
1651	030208001086	电力电缆	1.型号、规格：WDZN-YJE(F)-4*25+1*16mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	633.38			
1652	030208001087	电力电缆	1.型号、规格：WDZN-YJE(F)-4*35+1*16mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	228.3			

6EA75A2-4CA8-4D1-B5C1-8BED1A67F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1653	030208001088	电力电缆	1.型号、规格：WDZN-YJE(F)-3*150+1*70mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	636.2			
1654	030208001089	电力电缆	1.型号、规格：NG-A(BTLY)-5*16mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	159.49			
1655	030208001090	电力电缆	1.型号、规格：NG-A(BTLY)-4*25+1*16mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	80.77			
1656	030208001091	电力电缆	1.型号、规格：NG-A(BTLY)-4*35+1*16mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	81.78			
1657	030208001092	电力电缆	1.型号、规格：NG-A(BTLY)-3*50+2*25mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	72.58			
1658	030208001093	电力电缆	1.型号、规格：NG-A(BTLY)-4*95+1*50mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	645.6			
1659	030208001094	电力电缆	1.型号、规格：BTTZ-3*6mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	466.3			
1660	030212001042	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC15 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒	m	32.3			
1661	030212001043	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒	m	9121.2			
1662	030212001044	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配	m	13.28			
1663	030212001045	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配	m	23.6			
1664	030212001046	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配	m	12.3			
1665	030212001047	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配 4.包含接线盒	m	91.72			
1666	030212001048	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	517.6			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1667	030212001049	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	768.4			
1668	030212001050	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	289.3			
1669	030212001051	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	118.8			
1670	030212001052	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC70 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	37			
1671	030212001053	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC80 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	10.2			
1672	030212001054	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC100 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	21.1			
1673	030212001055	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC125 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	9.5			
1674	030212001056	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC150 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	12.3			
1675	030212001057	电气配管	1.材质：金属软管 2.规格：Φ20	m	2165			
1676	030213001007	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:座灯口 2.安装方式:吸顶	套	198			
1677	030213001008	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号、规格:1x28W 3.安装形式：吸顶	套	124			
1678	030213001009	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:防爆吸顶灯 2.型号、规格:1x22W 3.安装形式：吸顶	套	78			
1679	030213001010	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:防潮吸顶灯 2.型号、规格:1x22W 3.安装形式：吸顶	套	45			
1680	030213001011	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:人体红外感应灯 2.型号、规格:1x18W 3.安装形式：吸顶	套	78			
1681	030213004008	荧光灯	1.形式（组装、成套）:成套单管荧光灯 2.型号、规格:1x28W T5 3.安装形式:吸顶	套	777			
1682	030213004009	荧光灯	1.形式（组装、成套）:成套单管荧光灯 2.型号、规格:1x28W T5 3.安装形式:壁挂	套	17			
1683	030213004010	荧光灯	1.形式（组装、成套）:成套双管荧光灯 2.型号、规格:2x28W T5 3.安装形式:吸顶	套	8			
1684	030213004011	荧光灯	1.形式（组装、成套）:成套自带蓄电池单管荧光灯 2.型号、规格:1x28W T5 3.安装形式:吸顶	套	16			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1685	030213004012	荧光灯	1.形式（组装、成套）:成套自带蓄电池单管荧光灯 2.型号、规格:1x28W T5 3.安装形式:壁挂	套	16			
1686	030204031015	小电器	1.名称:单联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	164			
1687	030204031016	小电器	1.名称:双联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	47			
1688	030204031017	小电器	1.名称:防水双联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	1			
1689	030204031018	小电器	1.名称:三联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	11			
1690	030204031019	小电器	1.名称:四联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	1			
1691	030204031020	小电器	1.名称:防水单联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	7			
1692	030204031021	小电器	1.名称:五孔插座 2.型号、规格:250V 10A	个	3			
1693	030204031022	小电器	1.名称:防水防溅五孔插座 2.型号、规格:250V 10A	个	2			
1694	030208004018	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:梯式 3.型号、规格:300*150 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	53.91			
1695	030208004019	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:梯式 3.型号、规格:400*100 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	67.27			
1696	030208004020	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:梯式 3.型号、规格:400*150 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	58.06			
1697	030208004021	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:梯式 3.型号、规格:400*200 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	165.9			
1698	030208004022	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:梯式 3.型号、规格:500*100 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	20.86			
1699	030208004023	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:梯式 3.型号、规格:600*100 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	19.79			

6EA7537A2-4CA8-4217-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1700	030208004024	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:梯式 3.型号、规格:600*200 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	7.2			
1701	030208004025	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:梯式 3.型号、规格:800*200 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	7.2			
1702	030208004026	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:梯式 3.型号、规格:1000*200 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	14.4			
1703	030208004027	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:槽式 3.型号、规格:100*100 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	118.9			
1704	030208004028	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:槽式 3.型号、规格:150*100 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	35.33			
1705	030208004029	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:槽式 3.型号、规格:200*100 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	294.5			
1706	030208004030	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:槽式 3.型号、规格:200*150 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	12.3			
1707	030208004031	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:槽式 3.型号、规格:300*100 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	997.8			
1708	030208004032	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:槽式 3.型号、规格:300*150 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	210.71			

6EA75A2-4CA0-4067-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1709	030208004033	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:槽式 3.型号、规格:300*200 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	3.42			
1710	030208004034	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:槽式 3.型号、规格:400*100 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	612.08			
1711	030208004035	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:槽式 3.型号、规格:400*150 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	6.3			
1712	030208004036	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:槽式 3.型号、规格:400*200 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	122.27			
1713	030208004037	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:槽式 3.型号、规格:500*100 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	28.19			
1714	030208004038	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:槽式 3.型号、规格:500*200 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	100.82			
1715	030208004039	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:槽式 3.型号、规格:600*100 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	61.87			
1716	030208004040	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:槽式 3.型号、规格:600*200 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	103.37			
1717	030208004041	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:槽式 3.型号、规格:800*200 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	199.73			

6EA75A2-4CA8-4067-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1718	030208004042	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:槽式 3.型号、规格:1000*200 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	70.03			
1719	CB089	墙体剔槽及恢复	1.管径：Φ20以内	m	3770.8			
1720	CB090	墙体剔槽及恢复	1.管径：Φ32以内	m	640.2			
1721	CB091	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：SC20 3.做法见07FD02,含做法内的所有材料	个	8			
1722	CB092	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：SC25 3.做法见07FD02,含做法内的所有材料	个	44			
1723	CB093	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：SC50 3.做法见07FD02,含做法内的所有材料	个	57			
1724	CB094	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：SC80 3.做法见07FD02,含做法内的所有材料	个	41			
1725	CB095	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN80	个	8			
1726	CB096	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	2			
1727	030209002002	避雷装置	1.受雷体名称、材质、规格、安装部位及高度:采用ϕ10热镀锌圆钢作避雷接闪器，有金属格栅的屋面,利用金属格栅作为接闪器。 2.引下线材质、规格及形式:利用柱筋 3.接地极材质、规格、安装土质:接地极利用建筑物结构桩钢主筋及基础底板轴线上的上下两层主筋中的两根通长焊接形成的基础接地网并连接室外人工接地装置 4.为防止侧向雷击,45m以上每层周围主筋(2根)焊接成环,并与该层引下线可靠连接,甩出100x100x8扁钢,作为金属窗、构件、玻璃幕墙构件等连接点。 5.等电位箱的安装 6.接地母线做法：接地母线及等电位联结详见设计施工图 7.测试点安装	项	1			
1728	030211008002	接地装置	1.类别:独立接地装置调试	系统	1			
	2.2.2.2 ±0.00以上强电系统							
1729	030204018308	配电箱	1.类别:成套T接箱 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	214			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1730	030204018309	配电箱	1.类别:成套单相插座箱 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	4			
1731	030204018310	配电箱	1.类别:成套配电箱 B-3ATDSA32 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1732	030204018311	配电箱	1.类别:成套配电箱 B-3ATDSA22 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1733	030204018312	配电箱	1.类别:成套配电箱 B-3ATDSA12 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1734	030204018313	配电箱	1.类别:成套配电箱 B-1ATMRI12 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1735	030204018314	配电箱	1.类别:成套配电箱 B-1ATMRI11 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1736	030204018315	配电箱	1.类别:成套配电箱 B-3ATDSA31 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1737	030204018316	配电箱	1.类别:成套配电箱 B-3ATDSA21 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1738	030204018317	配电箱	1.类别:成套配电箱 B-3ATDSA11 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1739	030204018318	配电箱	1.类别:成套配电箱 B-1ATMRI22 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1740	030204018319	配电箱	1.类别:成套配电箱 B-1ATMRI21 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			

6EA67A2-4CA0-4E97-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1741	030204018320	配电箱	1.类别:成套配电箱B-3ATNJ 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1742	030204018321	配电箱	1.类别:成套配电箱B-3ATCX 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1743	030204018322	配电箱	1.类别:成套配电箱B-2ALZXJY 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1744	030204018323	配电箱	1.类别:成套配电箱B-2ATZXJY 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1745	030204018324	配电箱	1.类别:成套配电箱B-3ATJH2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1746	030204018325	配电箱	1.类别:成套配电箱B-3ATJH1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1747	030204018326	配电箱	1.类别:成套配电箱B-1ATJZ 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1748	030204018327	配电箱	1.类别:成套配电箱ALSS 2.安装方式:落地 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	28			
1749	030204018328	配电箱	1.类别:成套配电箱B-1ALJZ 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1750	030204018329	配电箱	1.类别:成套配电箱B-WAPE1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1751	030204018330	配电箱	1.类别:成套配电箱B-WAPE2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			

6EA757A2-4CA8-4E1F-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1752	030204018331	配电箱	1.类别:成套配电箱B-WATY1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1753	030204018332	配电箱	1.类别:成套配电箱B-WATY2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1754	030204018333	配电箱	1.类别:成套配电箱B-WATY3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1755	030204018334	配电箱	1.类别:成套配电箱C-1ATPETCT11 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1756	030204018335	配电箱	1.类别:成套配电箱C-1ATPETCT12 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1757	030204018336	配电箱	1.类别:成套配电箱C-1ATECT 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1758	030204018337	配电箱	1.类别:成套配电箱B-WATJH1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1759	030204018338	配电箱	1.类别:成套配电箱B-WATJH2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1760	030204018339	配电箱	1.类别:成套配电箱B-1ATDRJZ 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1761	030204018340	配电箱	1.类别:成套配电箱B-1ATCT1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1762	030204018341	配电箱	1.类别:成套配电箱B-1ATCT2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			

6EA757A2-4CA8-4017-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1763	030204018342	配电箱	1.类别:成套配电箱B-WATK1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1764	030204018343	配电箱	1.类别:成套配电箱B-WATK2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1765	030204018344	配电箱	1.类别:成套配电箱B-1ATCTJZ 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1766	030204018345	配电箱	1.类别:成套配电箱B-1ATCT4 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1767	030204018346	配电箱	1.类别:成套配电箱B-1ATCT3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1768	030204018347	配电箱	1.类别:成套配电箱B-WATDT 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1769	030204018348	配电箱	1.类别:成套配电箱B-4ATDT 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1770	030204018349	配电箱	1.类别:成套配电箱B-4AL1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1771	030204018350	配电箱	1.类别:成套配电箱B-3AL1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1772	030204018351	配电箱	1.类别:成套配电箱B-1AL1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1773	030204018352	配电箱	1.类别:成套配电箱B-2AL1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1774	030204018353	配电箱	1.类别:成套配电箱B-4AL2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1775	030204018354	配电箱	1.类别:成套配电箱B-3AL2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1776	030204018355	配电箱	1.类别:成套配电箱B-1AL2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1777	030204018356	配电箱	1.类别:成套配电箱B-2AL2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1778	030204018357	配电箱	1.类别:成套配电箱B-WAL1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1779	030204018358	配电箱	1.类别:成套配电箱B-3AL3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1780	030204018359	配电箱	1.类别:成套配电箱B-1AL3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1781	030204018360	配电箱	1.类别:成套配电箱B-4AL3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1782	030204018361	配电箱	1.类别:成套配电箱B-2AL3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1783	030204018362	配电箱	1.类别:成套配电箱B-4ALG1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1784	030204018363	配电箱	1.类别:成套配电箱B-3ALG1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1785	030204018364	配电箱	1.类别:成套配电箱B-2ALG1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1786	030204018365	配电箱	1.类别:成套配电箱B-1ALG1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1787	030204018366	配电箱	1.类别:成套配电箱B-4ALG2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			

6EA75A2-4CA8-4017-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1788	030204018367	配电箱	1.类别:成套配电箱B-3ALG2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1789	030204018368	配电箱	1.类别:成套配电箱B-2ALG2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1790	030204018369	配电箱	1.类别:成套配电箱B-1ALG2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1791	030204018370	配电箱	1.类别:成套配电箱B-4ALG3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1792	030204018371	配电箱	1.类别:成套配电箱B-3ALG3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1793	030204018372	配电箱	1.类别:成套配电箱B-2ALG3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1794	030204018373	配电箱	1.类别:成套配电箱B-1ALG3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1795	030204018374	配电箱	1.类别:成套配电箱B-4ALE1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1796	030204018375	配电箱	1.类别:成套配电箱B-3ALE1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1797	030204018376	配电箱	1.类别:成套配电箱B-2ALE1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1798	030204018377	配电箱	1.类别:成套配电箱B-1ALE1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1799	030204018378	配电箱	1.类别:成套配电箱B-WALE1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1800	030204018379	配电箱	1.类别:成套配电箱B-3ALE2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			

6EA57A2-4CA...-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1801	030204018380	配电箱	1.类别:成套配电箱B-1ALE2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1802	030204018381	配电箱	1.类别:成套配电箱B-4ATSS1 2.安装方式:落地 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1803	030204018382	配电箱	1.类别:成套配电箱B-4ALSS1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1804	030204018383	配电箱	1.类别:成套配电箱B-3ATDSASS 2.安装方式:落地 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1805	030204018384	配电箱	1.类别:成套配电箱B-WAC1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1806	030204018385	配电箱	1.类别:成套配电箱C-WAC2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1807	030204018386	配电箱	1.类别:成套配电箱C-WAC1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1808	030204018387	配电箱	1.类别:成套配电箱D-WAC1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1809	030204018388	配电箱	1.类别:成套配电箱B-1APZ1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1810	030204018389	配电箱	1.类别:成套配电箱B-WAC3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1811	030204018390	配电箱	1.类别:成套配电箱B-WAC2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1812	030204018391	配电箱	1.类别:成套配电箱C-WAC4 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			

6EA75A2-4CA8-4D7-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1813	030204018392	配电箱	1.类别:成套配电箱C-WAC3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1814	030204018393	配电箱	1.类别:成套配电箱D-WAC3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1815	030204018394	配电箱	1.类别:成套配电箱D-WAC2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1816	030204018395	配电箱	1.类别:成套配电箱B-WAP1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1817	030204018396	配电箱	1.类别:成套配电箱B-2AC1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1818	030204018397	配电箱	1.类别:成套配电箱B-1AC1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1819	030204018398	配电箱	1.类别:成套配电箱C-1APZ1 2.安装方式:落地 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1820	030204018399	配电箱	1.类别:成套配电箱B-3AC1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1821	030204018400	配电箱	1.类别:成套配电箱B-2AC2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1822	030204018401	配电箱	1.类别:成套配电箱B-1AC2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1823	030204018402	配电箱	1.类别:成套配电箱C-4AL1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1824	030204018403	配电箱	1.类别:成套配电箱C-3AL1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			

6EA7537A2-4CA8-4A17-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1825	030204018404	配电箱	1.类别:成套配电箱C-1AL1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1826	030204018405	配电箱	1.类别:成套配电箱C-2AL1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1827	030204018406	配电箱	1.类别:成套配电箱C-4AL2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1828	030204018407	配电箱	1.类别:成套配电箱C-3AL2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1829	030204018408	配电箱	1.类别:成套配电箱C-1AL2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1830	030204018409	配电箱	1.类别:成套配电箱D-4AL21 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1831	030204018410	配电箱	1.类别:成套配电箱D-3AL21 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1832	030204018411	配电箱	1.类别:成套配电箱D-3AL22 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1833	030204018412	配电箱	1.类别:成套配电箱C-2AL2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1834	030204018413	配电箱	1.类别:成套配电箱C-3AL22 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1835	030204018414	配电箱	1.类别:成套配电箱C-WAL1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1836	030204018415	配电箱	1.类别:成套配电箱C-3AL3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1837	030204018416	配电箱	1.类别:成套配电箱C-1AL3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			

6EA75A2-4CA8-4017-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1838	030204018417	配电箱	1.类别:成套配电箱C-4AL3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1839	030204018418	配电箱	1.类别:成套配电箱C-2AL3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1840	030204018419	配电箱	1.类别:成套配电箱C-4ALG1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1841	030204018420	配电箱	1.类别:成套配电箱C-3ALG1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1842	030204018421	配电箱	1.类别:成套配电箱C-2ALG1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1843	030204018422	配电箱	1.类别:成套配电箱C-1ALG1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1844	030204018423	配电箱	1.类别:成套配电箱C-4ALG2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1845	030204018424	配电箱	1.类别:成套配电箱C-3ALG2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1846	030204018425	配电箱	1.类别:成套配电箱C-2ALG2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1847	030204018426	配电箱	1.类别:成套配电箱C-1ALG2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1848	030204018427	配电箱	1.类别:成套配电箱C-4ALG3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			

6EA7537A2-4CA8-4E17-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1849	030204018428	配电箱	1.类别:成套配电箱C-3ALG3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1850	030204018429	配电箱	1.类别:成套配电箱C-2ALG3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1851	030204018430	配电箱	1.类别:成套配电箱C-1ALG3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1852	030204018431	配电箱	1.类别:成套配电箱C-3ALG4 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1853	030204018432	配电箱	1.类别:成套配电箱C-2ALG4 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1854	030204018433	配电箱	1.类别:成套配电箱C-1ALG4 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1855	030204018434	配电箱	1.类别:成套配电箱C-4ALE1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1856	030204018435	配电箱	1.类别:成套配电箱C-3ALE1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1857	030204018436	配电箱	1.类别:成套配电箱C-2ALE1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1858	030204018437	配电箱	1.类别:成套配电箱C-1ALE1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1859	030204018438	配电箱	1.类别:成套配电箱C-WALE1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1860	030204018439	配电箱	1.类别:成套配电箱C-3ALE2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			

6EA57A2-4CA8-[illegible]-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1861	030204018440	配电箱	1.类别:成套配电箱C-1ALE2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1862	030204018441	配电箱	1.类别:成套配电箱C-1APDR1~5 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	5			
1863	030204018442	配电箱	1.类别:成套配电箱C-1APWC 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1864	030204018443	配电箱	1.类别:成套配电箱C-1APMB 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1865	030204018444	配电箱	1.类别:成套配电箱C-1APSS 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1866	030204018445	配电箱	1.类别:成套配电箱C-3ATBL 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1867	030204018446	配电箱	1.类别:成套配电箱C-4APZ1 2.安装方式:落地 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1868	030204018447	配电箱	1.类别:成套配电箱C-WATDT 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1869	030204018448	配电箱	1.类别:成套配电箱C-4ATDT2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1870	030204018449	配电箱	1.类别:成套配电箱C-4ATDT1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1871	030204018450	配电箱	1.类别:成套配电箱C-4ATJH 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			

6EA757A2-4CA8-4017-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1872	030204018451	配电箱	1.类别:成套配电箱C-WATJH1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1873	030204018452	配电箱	1.类别:成套配电箱C-3ATJH1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1874	030204018453	配电箱	1.类别:成套配电箱A-4ALNICU 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1875	030204018454	配电箱	1.类别:成套配电箱C-4ATICU 2.安装方式:落地 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1876	030204018455	配电箱	1.类别:成套配电箱C-4ATSS1 2.安装方式:落地 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1877	030204018456	配电箱	1.类别:成套配电箱C-4ALSS3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1878	030204018457	配电箱	1.类别:成套配电箱C-4ALSS1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1879	030204018458	配电箱	1.类别:成套配电箱C-4ALSS2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1880	030204018459	配电箱	1.类别:成套配电箱C-4APE1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1881	030204018460	配电箱	1.类别:成套配电箱C-4APE2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1882	030204018461	配电箱	1.类别:成套配电箱C-WAP1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			

6EA7537A-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1883	030204018462	配电箱	1.类别:成套配电箱C-WAP2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1884	030204018463	配电箱	1.类别:成套配电箱C-WAP3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1885	030204018464	配电箱	1.类别:成套配电箱C-WATY1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1886	030204018465	配电箱	1.类别:成套配电箱C-WATY2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1887	030204018466	配电箱	1.类别:成套配电箱C-WATY3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1888	030204018467	配电箱	1.类别:成套配电箱C-3AC1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1889	030204018468	配电箱	1.类别:成套配电箱C-2AC1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1890	030204018469	配电箱	1.类别:成套配电箱C-1AC1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1891	030204018470	配电箱	1.类别:成套配电箱C-3AC2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1892	030204018471	配电箱	1.类别:成套配电箱C-2AC2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1893	030204018472	配电箱	1.类别:成套配电箱B-1APZ1 2.安装方式:落地 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1894	030204018473	配电箱	1.类别:成套配电箱C-3AC3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			

6EA7537A2-4CA8-4...-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1895	030204018474	配电箱	1.类别:成套配电箱C-2AC3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1896	030204018475	配电箱	1.类别:成套配电箱C-1AC3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1897	030204018476	配电箱	1.类别:成套配电箱C-4ALG4 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1898	030204018477	配电箱	1.类别:成套配电箱C-3ALZXGY 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1899	030204018478	配电箱	1.类别:成套配电箱C-3ATZXGY 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1900	030204018479	配电箱	1.类别:成套配电箱D-4AL1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1901	030204018480	配电箱	1.类别:成套配电箱D-3AL1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1902	030204018481	配电箱	1.类别:成套配电箱D-2AL1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1903	030204018482	配电箱	1.类别:成套配电箱D-1AL1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1904	030204018483	配电箱	1.类别:成套配电箱D-4AL11 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1905	030204018484	配电箱	1.类别:成套配电箱D-4AL12 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1906	030204018485	配电箱	1.类别:成套配电箱D-4AL13 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			

6EA75A2-4CA8-4...-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1907	030204018486	配电箱	1.类别:成套配电箱D-4AL14 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1908	030204018487	配电箱	1.类别:成套配电箱D-3JLAT1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1909	030204018488	配电箱	1.类别:成套配电箱D-2JLAT1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1910	030204018489	配电箱	1.类别:成套配电箱D-4AL2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1911	030204018490	配电箱	1.类别:成套配电箱D-3AL2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1912	030204018491	配电箱	1.类别:成套配电箱D-2AL2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1913	030204018492	配电箱	1.类别:成套配电箱D-1AL2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1914	030204018493	配电箱	1.类别:成套配电箱D-2AL21 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1915	030204018494	配电箱	1.类别:成套配电箱D-4AL21 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1916	030204018495	配电箱	1.类别:成套配电箱D-4AL22 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1917	030204018496	配电箱	1.类别:成套配电箱D-4AL23 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1918	030204018497	配电箱	1.类别:成套配电箱D-4AL24 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1919	030204018498	配电箱	1.类别:成套配电箱D-3AL21 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			

6EA757A2-4CA0-4C7-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1920	030204018499	配电箱	1.类别:成套配电箱D-3AL32 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1921	030204018500	配电箱	1.类别:成套配电箱D-3AL33 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1922	030204018501	配电箱	1.类别:成套配电箱D-2AL22 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1923	030204018502	配电箱	1.类别:成套配电箱D-2AL23 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1924	030204018503	配电箱	1.类别:成套配电箱D-4AL3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1925	030204018504	配电箱	1.类别:成套配电箱D-3AL3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1926	030204018505	配电箱	1.类别:成套配电箱D-1AL3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1927	030204018506	配电箱	1.类别:成套配电箱D-2AL3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1928	030204018507	配电箱	1.类别:成套配电箱D-2AL31 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1929	030204018508	配电箱	1.类别:成套配电箱D-1AL33 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1930	030204018509	配电箱	1.类别:成套配电箱D-4AL31 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1931	030204018510	配电箱	1.类别:成套配电箱D-4AL32 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1932	030204018511	配电箱	1.类别:成套配电箱D-4AL33 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			

6EA753A2-4CA8-4017-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1933	030204018512	配电箱	1.类别:成套配电箱D-4AL34 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1934	030204018513	配电箱	1.类别:成套配电箱D-3AL31 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1935	030204018514	配电箱	1.类别:成套配电箱D-3AL32 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1936	030204018515	配电箱	1.类别:成套配电箱D-3AL33 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1937	030204018516	配电箱	1.类别:成套配电箱D-2AL32 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1938	030204018517	配电箱	1.类别:成套配电箱D-2AL33 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1939	030204018518	配电箱	1.类别:成套配电箱D-1AL32 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1940	030204018519	配电箱	1.类别:成套配电箱D-1AL31 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1941	030204018520	配电箱	1.类别:成套配电箱D-4AL4 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1942	030204018521	配电箱	1.类别:成套配电箱D-3AL4 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1943	030204018522	配电箱	1.类别:成套配电箱D-1AL4 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1944	030204018523	配电箱	1.类别:成套配电箱D-2AL4 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1945	030204018524	配电箱	1.类别:成套配电箱D-4AL41 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			

6EA75A2-4CA8-4D7-B5C1-8BED1A67F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1946	030204018525	配电箱	1.类别:成套配电箱D-4AL42 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1947	030204018526	配电箱	1.类别:成套配电箱D-4ALG1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1948	030204018527	配电箱	1.类别:成套配电箱D-3ALG1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			

6EA757A2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1949	030204018528	配电箱	1.类别:成套配电箱 D-2ALG1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1950	030204018529	配电箱	1.类别:成套配电箱 D-1ALG1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1951	030204018530	配电箱	1.类别:成套配电箱 D-4ALG2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1952	030204018531	配电箱	1.类别:成套配电箱 D-3ALG2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1953	030204018532	配电箱	1.类别:成套配电箱 D-2ALG2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1954	030204018533	配电箱	1.类别:成套配电箱 D-1ALG2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1955	030204018534	配电箱	1.类别:成套配电箱 D-4ALG3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1956	030204018535	配电箱	1.类别:成套配电箱 D-3ALG3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1957	030204018536	配电箱	1.类别:成套配电箱 D-2ALG3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1958	030204018537	配电箱	1.类别:成套配电箱 D-1ALG3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1959	030204018538	配电箱	1.类别:成套配电箱 D-4ALG4 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			

6EA757A2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1960	030204018539	配电箱	1.类别:成套配电箱D-3ALG4 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1961	030204018540	配电箱	1.类别:成套配电箱D-2ALG4 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1962	030204018541	配电箱	1.类别:成套配电箱D-1ALG4 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1963	030204018542	配电箱	1.类别:成套配电箱D-4ALE1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1964	030204018543	配电箱	1.类别:成套配电箱D-3ALE1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1965	030204018544	配电箱	1.类别:成套配电箱D-2ALE1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1966	030204018545	配电箱	1.类别:成套配电箱D-1ALE1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1967	030204018546	配电箱	1.类别:成套配电箱D-1ALG5 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1968	030204018547	配电箱	1.类别:成套配电箱D-1ATXF 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1969	030204018548	配电箱	1.类别:成套配电箱D-1ATAF 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1970	030204018549	配电箱	1.类别:成套配电箱D-1APLED 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			

6EA757A2-4CA0-4B1F-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1971	030204018550	配电箱	1.类别:成套配电箱D-WATDT1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1972	030204018551	配电箱	1.类别:成套配电箱D-WATDT2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1973	030204018552	配电箱	1.类别:成套配电箱D-4ATDT2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1974	030204018553	配电箱	1.类别:成套配电箱D-2APFT1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1975	030204018554	配电箱	1.类别:成套配电箱D-1APFT1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1976	030204018555	配电箱	1.类别:成套配电箱D-4ATXX 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1977	030204018556	配电箱	1.类别:成套配电箱D-2APFT2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1978	030204018557	配电箱	1.类别:成套配电箱D-1APFT2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1979	030204018558	配电箱	1.类别:成套配电箱D-3ALE2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1980	030204018559	配电箱	1.类别:成套配电箱D-1ALE2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1981	030204018560	配电箱	1.类别:成套配电箱D-3ALE3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			

6EA7537A-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1982	030204018561	配电箱	1.类别:成套配电箱D-1ALE3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1983	030204018562	配电箱	1.类别:成套配电箱D-3ALE4 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1984	030204018563	配电箱	1.类别:成套配电箱D-2ALE4 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1985	030204018564	配电箱	1.类别:成套配电箱D-1ALE4 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1986	030204018565	配电箱	1.类别:成套配电箱D-WATY4 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1987	030204018566	配电箱	1.类别:成套配电箱D-WATY3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1988	030204018567	配电箱	1.类别:成套配电箱D-WATY2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1989	030204018568	配电箱	1.类别:成套配电箱D-WATY1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1990	030204018569	配电箱	1.类别:成套配电箱D-4APE1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1991	030204018570	配电箱	1.类别:成套配电箱D-4APE2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1992	030204018571	配电箱	1.类别:成套配电箱D-WATY5 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1993	030204018572	配电箱	1.类别:成套配电箱D-WATY6 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			

6EA75A2-4CA8-4AC1-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1994	030204018573	配电箱	1.类别:成套配电箱D-WATY7 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1995	030204018574	配电箱	1.类别:成套配电箱D-1APZ2 2.安装方式:落地 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1996	030204018575	配电箱	1.类别:成套配电箱D-1APZ1 2.安装方式:落地 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1997	030204018576	配电箱	1.类别:成套配电箱D-4AC3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1998	030204018577	配电箱	1.类别:成套配电箱D-3AC3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
1999	030204018578	配电箱	1.类别:成套配电箱D-2AC3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2000	030204018579	配电箱	1.类别:成套配电箱D-1AC4 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2001	030204018580	配电箱	1.类别:成套配电箱D-1AC3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2002	030204018581	配电箱	1.类别:成套配电箱D-4AC1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2003	030204018582	配电箱	1.类别:成套配电箱D-3AC1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2004	030204018583	配电箱	1.类别:成套配电箱D-2AC1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2005	030204018584	配电箱	1.类别:成套配电箱D-1AC1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			

6EA7537A2-4CA8-4...-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2006	030204018585	配电箱	1.类别:成套配电箱D-4AC2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2007	030204018586	配电箱	1.类别:成套配电箱D-3AC2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2008	030204018587	配电箱	1.类别:成套配电箱D-2AC2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2009	030204018588	配电箱	1.类别:成套配电箱D-1AC2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2010	030212003028	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZ-BYJ-2.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	56.21			
2011	030212003029	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZ-BYJ-4mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	38.95			
2012	030212003030	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	85.16			
2013	030212003031	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-4mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	96.54			
2014	030212003032	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-6mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	42.6			
2015	030212003033	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZ-BYJ(F)-1.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	55.3			
2016	030212003034	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZ-BYJ(F)-2.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	17549.9			

6EA757A2-4CA6-4E17-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2017	030212003035	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZ-BYJ(F)-4mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	83942.8			
2018	030212003036	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZ-BYJ(F)-6mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	5966.8			
2019	030212003037	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ(F)-2.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	102.3			
2020	030212003038	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ(F)-4mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	42.2			
2021	030208001095	电力电缆	1.型号、规格：YJV5*16mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	15.59			
2022	030208001096	电力电缆	1.型号、规格：YJV-4*25+1*16mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	88.4			
2023	030208001097	电力电缆	1.型号、规格：WDZ-YJE-5*16mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	1645.9			
2024	030208001098	电力电缆	1.型号、规格：WDZ-YJE-4*25+1*16mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	555.2			
2025	030208001099	电力电缆	1.型号、规格：WDZ-YJE-4*35+1*16mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	175.28			
2026	030208001100	电力电缆	1.型号、规格：WDZN-YJE-4*35+1*16mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	39.46			
2027	030208001101	电力电缆	1.型号、规格：WDZ-YJE(F)-5*6mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	981.8			
2028	030208001102	电力电缆	1.型号、规格：WDZ-YJE(F)-5*10mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	3428.9			

6EA75A2-4CA6-4F7-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2029	030208001103	电力电缆	1.型号、规格：WDZ-YJE(F)-5*16mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	5934.4			
2030	030208001104	电力电缆	1.型号、规格：WDZ-YJE(F)-3*25+2*16mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	36.12			
2031	030208001105	电力电缆	1.型号、规格：WDZ-YJE(F)-4*25+1*16mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	3219.04			
2032	030208001106	电力电缆	1.型号、规格：WDZ-YJE(F)-4*35+1*16mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	1134.43			
2033	030208001107	电力电缆	1.型号、规格：WDZ-YJE(F)-4*50+1*25mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	1672.2			
2034	030208001108	电力电缆	1.型号、规格：WDZ-YJE(F)-3*70+2*35mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	128.05			
2035	030208001109	电力电缆	1.型号、规格：WDZ-YJE(F)-4*70+1*35mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	2125.5			
2036	030208001110	电力电缆	1.型号、规格：WDZ-YJE(F)-4*95+1*50mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	521.7			
2037	030208001111	电力电缆	1.型号、规格：WDZ-YJE(F)-4*120+1*70mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	428.9			
2038	030208001112	电力电缆	1.型号、规格：WDZ-YJE(F)-4*150+1*70mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	4270.6			
2039	030208001113	电力电缆	1.型号、规格：WDZ-YJE(F)-4*185+1*95mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	974.16			
2040	030208001114	电力电缆	1.型号、规格：WDZN-YJE(F)-5*6mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	357.6			
2041	030208001115	电力电缆	1.型号、规格：WDZN-YJE(F)-5*10mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	2138.2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2042	030208001116	电力电缆	1.型号、规格：NG-A(BTLY)-5*16mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	2651.1			
2043	030208001117	电力电缆	1.型号、规格：NG-A(BTLY)-4*25+1*16mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	401.4			
2044	030208001118	电力电缆	1.型号、规格：NG-A(BTLY)-3*50+2*25mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	355.7			
2045	030208001119	电力电缆	1.型号、规格：NG-A(BTLY)-3*70+2*35mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	282.3			
2046	030208001120	电力电缆	1.型号、规格：BTTZ-3*6mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	1065.5			
2047	030212001058	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC15 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒	m	32.1			
2048	030212001059	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒	m	25726.03			
2049	030212001060	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配	m	53.2			
2050	030212001061	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配	m	21.6			
2051	030212001062	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配	m	19.2			
2052	030212001063	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配 4.包含接线盒	m	43.21			
2053	030212001064	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	59.9			
2054	030212001065	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	490.8			
2055	030212001066	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	594.2			

6EA75A2-4CA8-4017-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2056	030212001067	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	2386.8			
2057	030212001068	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC70 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	168.98			
2058	030212001069	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC80 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	13.2			
2059	030212001070	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC100 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	5.3			
2060	030212001071	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC125 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	9.21			
2061	030212001072	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC150 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	4.3			
2062	030212001073	电气配管	1.材质：金属软管 2.规格：Φ20	m	5164.5			
2063	030213001012	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:座灯口 2.安装方式:吸顶	套	663			
2064	030213004013	荧光灯	1.形式（组装、成套）:成套单管荧光灯 2.型号、规格:1x28W T5 3.安装形式:吸顶	套	12			
2065	030213004014	荧光灯	1.形式（组装、成套）:成套双管荧光灯 2.型号、规格:2x28W T5 3.安装形式:吸顶	套	116			
2066	030213004015	荧光灯	1.形式（组装、成套）:成套双管荧光灯 2.型号、规格:2x28W T5 3.安装形式:壁挂	套	13			
2067	030213004016	荧光灯	1.形式（组装、成套）:成套自带蓄电池单管荧光灯 2.型号、规格:1x28W T5 3.安装形式:吸顶	套	12			
2068	030213001013	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:防潮吸顶灯 2.型号、规格:1x22W 3.安装形式：吸顶	套	24			
2069	030213001014	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号、规格:1x28W 3.安装形式：吸顶	套	2			
2070	030213001015	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:人体红外感应灯 2.型号、规格:1x18W 3.安装形式：吸顶	套	38			
2071	030204031023	小电器	1.名称:单联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	256			
2072	030204031024	小电器	1.名称:双联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	89			
2073	030204031025	小电器	1.名称:三联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	9			
2074	030204031026	小电器	1.名称:防水单联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	3			
2075	030204031027	小电器	1.名称:防水双联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	4			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2076	030204031028	小电器	1.名称:五孔插座 2.型号、规格:250V 10A	个	42			
2077	030204031029	小电器	1.名称:防水防溅五孔插座 2.型号、规格:250V 10A	个	18			
2078	030208004043	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:梯式 3.型号、规格:200*100 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	18			
2079	030208004044	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:梯式 3.型号、规格:300*100 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	57.9			
2080	030208004045	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:梯式 3.型号、规格:300*150 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	38.6			
2081	030208004046	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:梯式 3.型号、规格:400*100 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	115.8			
2082	030208004047	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:梯式 3.型号、规格:400*200 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	347.4			
2083	030208004048	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:梯式 3.型号、规格:600*200 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	19.3			
2084	030208004049	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:梯式 3.型号、规格:800*200 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	19.3			
2085	030208004050	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:梯式 3.型号、规格:1000*200 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	38.6			
2086	030208004051	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:槽式 3.型号、规格:100*100 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	71.32			

6EA757A2-4CA8-4E1F-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2087	030208004052	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:槽式 3.型号、规格:200*100 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	5960.65			
2088	030208004053	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:槽式 3.型号、规格:200*150 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	8.23			
2089	030208004054	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:槽式 3.型号、规格:300*100 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	607.53			
2090	030208004055	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:槽式 3.型号、规格:400*150 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	161.86			
2091	030208004056	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:槽式 3.型号、规格:400*200 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	1140.6			
2092	030208004057	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:槽式 3.型号、规格:500*200 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	7.95			
2093	CB097	墙体剔槽及恢复	1.管径：Φ20以内	m	4538.6			
2094	CB098	墙体剔槽及恢复	1.管径：Φ32以内	m	21.3			
	2.2.3 人防电气系统							
2095	030204018589	配电箱	1.类别:成套配电箱BJG 2.安装方式:落地式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2096	030204018590	配电箱	1.类别:成套配电箱Z-AP1 2.安装方式:落地式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2097	030204018591	配电箱	1.类别:成套配电箱Z-AP2 2.安装方式:落地式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2098	030204018592	配电箱	1.类别:成套配电箱ZS-AP 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			

6EA757A2-4CA0-4067-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2099	030204018593	配电箱	1.类别:成套配电箱ZS-APE 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2100	030204018594	配电箱	1.类别:成套配电箱DL-AT 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2101	030204018595	配电箱	1.类别:成套配电箱WS-AT 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2102	030204018596	配电箱	1.类别:成套配电箱DZ-AP 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2103	030204018597	配电箱	1.类别:成套配电箱DZ-FJ 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2104	030204018598	配电箱	1.类别:成套配电箱DZ-WS 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2105	030204018599	配电箱	1.类别:成套配电箱FLAP 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2106	030204018600	配电箱	1.类别:成套配电箱FSAP 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2107	030204018601	配电箱	1.类别:成套配电箱SSAP 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2108	030204018602	配电箱	1.类别:成套配电箱SSAX 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2109	030204018603	配电箱	1.类别:成套配电箱KTAP 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2110	030204018604	配电箱	1.类别:成套配电箱SWAP 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2111	030204018605	配电箱	1.类别:成套配电箱JFAP 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			

6EA753A2-4CA8-4017-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2112	030204018606	配电箱	1.类别:成套配电箱PFAP1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2113	030204018607	配电箱	1.类别:成套配电箱PFAP2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2114	030204018608	配电箱	1.类别:成套配电箱GSAP 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2115	030204018609	配电箱	1.类别:成套配电箱WSAP1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2116	030204018610	配电箱	1.类别:成套配电箱WSAP2~8 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	7			
2117	030204018611	配电箱	1.类别:成套配电箱RSAP1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2118	030204018612	配电箱	1.类别:成套配电箱RSAP2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2119	030204018613	配电箱	1.类别:成套配电箱KSAP 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2120	030204018614	配电箱	1.类别:成套配电箱AL1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2121	030204018615	配电箱	1.类别:成套配电箱AL2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2122	030204018616	配电箱	1.类别:成套配电箱AL3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2123	030204018617	配电箱	1.类别:成套配电箱AL4 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2124	030204018618	配电箱	1.类别:成套配电箱ALE1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			

6EA75A2-4CA0-4C7-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2125	030204018619	配电箱	1.类别:成套配电箱ALE2~4 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	3			
2126	030204018620	配电箱	1.类别:成套配电箱2~6-AP1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	5			
2127	030204018621	配电箱	1.类别:成套配电箱2~6-SFAC 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	5			
2128	030204018622	配电箱	1.类别:成套配电箱2~6-PFAC 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	5			
2129	030204018623	配电箱	1.类别:成套配电箱2~6-GSAC 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	5			
2130	030204018624	配电箱	1.类别:成套配电箱6-WSBAC1~2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	2			
2131	030204018625	配电箱	1.类别:成套配电箱RFAP 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2132	030204018626	配电箱	1.类别:成套配电箱2~5-TXAC 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	4			
2133	030204018627	配电箱	1.类别:成套配电箱2~5-AX 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	4			
2134	030204018628	配电箱	1.类别:成套配电箱EPS2~6 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	5			
2135	030204018629	配电箱	1.类别:成套配电箱R-B1AL1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2136	030204018630	配电箱	1.类别:成套配电箱R-B1AL2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			

6EA75A2-4CA8-4101-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2137	030204018631	配电箱	1.类别:成套配电箱R-B1AL3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2138	030204018632	配电箱	1.类别:成套配电箱R-B1AL4 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2139	030204018633	配电箱	1.类别:成套配电箱R-B1AL5 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2140	030212001074	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒	m	19.8			
2141	030212001075	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配	m	21.5			
2142	030212001076	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	26.5			
2143	030212001077	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	8.5			
2144	030212001078	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	85.6			
2145	030212001079	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	26.6			
2146	030212001080	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG50 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	15.21			
2147	030212001081	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒	m	4620			
2148	030212001082	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配	m	84.2			
2149	030212001083	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配	m	12.1			
2150	030212001084	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配	m	5.8			
2151	030212001085	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配 4.包含接线盒	m	32.5			

6EA75A2-4CA8-11E7-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2152	030212001086	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	14.32			
2153	030212001087	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	105.4			
2154	030212001088	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	198.6			
2155	030212001089	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	65.9			
2156	030212001090	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC100 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	6.8			
2157	030212001091	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC125 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	3.2			
2158	030212001092	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC150 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	2.4			
2159	030204020002	低压熔断器	1.名称:熔断器10A	个	27			
2160	CB099	墙体剔槽及恢复	1.管径：Φ20以内	m	65.4			
2161	CB100	墙体剔槽及恢复	1.管径：Φ32以内	m	32.2			
2162	CB101	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：SC20 3.做法见07FD02-18,含做法内的所有材料	个	2			
2163	CB102	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：SC20 3.做法见07FD02-20,含做法内的所有材料	个	10			
2164	CB103	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：SC20 3.做法见07FD02-27,含做法内的所有材料	个	1			
2165	CB104	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：SC20 3.做法见07FD02-32,含做法内的所有材料	个	2			
2166	CB105	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：SC25 3.做法见07FD02-19,含做法内的所有材料	个	75			
2167	CB106	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：SC32 3.做法见07FD02-19,含做法内的所有材料	个	10			
2168	CB107	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：SC40 3.做法见07FD02-19,含做法内的所有材料	个	4			

6EA7B7A2-4CA8-4D17-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2169	CB108	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：SC50 3.做法见07FD02-18、19,含做法内的所有材料	个	364			
2170	CB109	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：SC80 3.做法见07FD02-19,含做法内的所有材料	个	1			
2171	CB110	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：SC80 3.做法见07FD02-21,含做法内的所有材料	个	48			
2172	CB111	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：SC100 3.做法见07FD02-21,含做法内的所有材料	个	14			
	2.2.4 人防给排水系统							
	2.2.4.1 人防给排水系统							
2173	CB125	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	15			
2174	CB126	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN65	个	4			
2175	CB127	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN25	个	3			
2176	030804017010	地漏	1.材质：不锈钢防爆地漏 2.型号、规格：DN80	个	18			
2177	030801004020	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:DN80 4．接口型式:柔性机械接口	m	160.21			
2178	030801001014	镀锌钢管	1.材料名称：热镀锌钢管 2.安装部位(室内、外):室内 3.输送介质:压力排水 4.规格:DN80 5.连接方式:螺纹连接	m	59.4			
	2.2.4.2 急救医院人防给排水系统							
2179	CB128	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	22			
2180	CB129	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN50	个	15			
2181	CB130	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN32	个	8			
2182	CB131	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN25	个	6			
2183	030804017011	地漏	1.材质：不锈钢防溢返地漏 2.型号、规格：DN50	个	13			
2184	030804017012	地漏	1.材质：不锈钢密封地漏 2.型号、规格：DN50	个	15			
2185	030804018005	地面扫除口	1.材质:铸铁 2.规格:DN100	个	22			
2186	030801004021	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:DN150 4．接口型式:柔性机械接口	m	95.6			

6EA75702-4CA0-4C1-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2187	030801004022	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．规格:DN100 4．接口型式:柔性机械接口	m	126.8			
2188	030801004023	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．规格:DN75 4．接口型式:柔性机械接口	m	77.4			
2189	030801001015	镀锌钢管	1.材料名称：热镀锌钢管 2.安装部位(室内、外):室内 3.输送介质:压力排水 4.规格:DN80 5.连接方式:螺纹连接	m	47.8			
2190	030801001016	镀锌钢管	1.材料名称：热镀锌钢管 2.安装部位(室内、外):室内 3.输送介质:压力排水 4.规格:DN100 5.连接方式:螺纹连接	m	96.5			
2191	030804017013	地漏	1.材质：不锈钢防爆地漏 2.型号、规格：DN80	个	16			
2192	030803002027	螺纹法兰阀门	1.类型:铸钢闸阀 2.型号、规格:DN100	个	8			
	2.2.5 人防通风系统							
2193	CB132	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：D1120	个	2			
2194	CB133	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：D800	个	4			
2195	CB134	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：D666	个	2			
2196	CB135	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：D560	个	23			
2197	CB136	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：D500	个	1			
2198	CB137	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：D441	个	6			
2199	CB138	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：D315	个	1			
2200	CB139	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：D250	个	7			
2201	CB140	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：DN50	个	23			
2202	CB141	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：DN32	个	5			
2203	CB142	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：DN15	个	13			
	2.3 D感染病房楼机电安装工程							
	2.3.1 给排水系统							
	2.3.1.1 给排水系统							
2204	030801009065	不锈钢管	1.输送介质:给水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN65，壁厚1.5 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	15.97			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2205	030801009066	不锈钢管	1.输送介质:给水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN50，壁厚1.2 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	79.9			
2206	030801009067	不锈钢管	1.输送介质:给水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN40，壁厚1.2 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	57.42			
2207	030801009068	不锈钢管	1.输送介质:给水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN32，壁厚1.2 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	79.51			
2208	030801009069	不锈钢管	1.输送介质:给水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN25，壁厚1.0 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	9.64			
2209	030801009070	不锈钢管	1.输送介质:给水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN20，壁厚1.0 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	235.8			
2210	030801009071	不锈钢管	1.输送介质:给水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN15，壁厚1.0 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	211.43			
2211	030801009072	不锈钢管	1.输送介质:热水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN50，壁厚1.2 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	22			
2212	030801009073	不锈钢管	1.输送介质:热水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN40，壁厚1.2 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	49.4			
2213	030801009074	不锈钢管	1.输送介质:热水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN32，壁厚1.2 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	98.84			
2214	030801009075	不锈钢管	1.输送介质:热水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN25，壁厚1.0 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	52.4			
2215	030801009076	不锈钢管	1.输送介质:热水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN20，壁厚1.0 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	57.2			

6EA757A2-4CA8-4...-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2216	030801009077	不锈钢管	1.输送介质:热水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN15，壁厚0.8 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	244.95			
2217	030801004024	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:DN100 4．接口型式:柔性机械接口	m	228.74			
2218	030801004025	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:DN75 4．接口型式:柔性机械接口	m	311.55			
2219	030801001017	镀锌钢管	1.材料名称：热镀锌钢管 2.安装部位(室内、外):室内 3.输送介质:雨水 4.规格:DN150 5.连接方式:卡箍连接	m	43.73			
2220	030801001018	镀锌钢管	1.材料名称：热镀锌钢管 2.安装部位(室内、外):室内 3.输送介质:雨水 4.规格:DN100 5.连接方式:卡箍连接	m	40.78			
2221	CB156	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN150	个	4			
2222	CB157	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	19			
2223	CB158	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN65	个	3			
2224	CB159	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN50	个	3			
2225	CB160	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN32	个	3			
2226	CB161	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN20	个	2			
2227	CB162	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN15	个	2			
2228	CB163	套管	1.名称：一般穿墙套管 2.规格：DN150	个	6			
2229	CB164	套管	1.名称：一般穿墙套管 2.规格：DN100	个	16			
2230	CB165	套管	1.名称：一般穿墙套管 2.规格：DN75	个	8			
2231	CB166	套管	1.名称：一般穿墙套管 2.规格：DN50	个	4			
2232	CB167	套管	1.名称：一般穿墙套管 2.规格：DN32	个	2			
2233	030803002028	螺纹法兰阀门	1.类型:铸钢闸阀（不锈钢阀芯） 2.型号、规格:DN50	个	1			
2234	030803002029	螺纹法兰阀门	1.类型:铸钢闸阀（不锈钢阀芯） 2.型号、规格:DN65	个	1			
2235	030803001039	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN50	个	3			
2236	030803001040	螺纹阀门	1.类型:铜Y型过滤器 2.型号、规格:DN50	个	3			

6EA7A82-4CA8-4017-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2237	030803010019	水表	1.型号、规格:冷水远传水表DN50 2.连接方式:螺纹连接	个	3			
2238	030803005005	自动排气阀	1.名称:自动排气阀 2.型号规格：DN20	个	3			
2239	030803001041	螺纹阀门	1.类型：铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	4			
2240	030803001042	螺纹阀门	1.类型：铜球阀 2.型号、规格:DN40	个	2			
2241	030803001043	螺纹阀门	1.类型:铜Y型过滤器 2.型号、规格:DN40	个	2			
2242	030803010020	水表	1.型号、规格:热水远传水表DN40 2.连接方式:螺纹连接	个	2			
2243	030803001044	螺纹阀门	1.类型：铜球阀 2.型号、规格:DN32	个	1			
2244	030803001045	螺纹阀门	1.类型:铜Y型过滤器 2.型号、规格:DN32	个	1			
2245	030803010021	水表	1.型号、规格:热水远传水表DN32 2.连接方式:螺纹连接	个	1			
2246	030803001046	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN25	个	3			
2247	030803001047	螺纹阀门	1.类型:铜止回阀 2.型号、规格:DN25	个	2			
2248	030803010022	水表	1.型号、规格:热水远传水表DN25 2.连接方式:螺纹连接	个	2			
2249	030803001048	螺纹阀门	1.类型:铜止回阀 2.型号、规格:DN20	个	1			
2250	030803010023	水表	1.型号、规格:热水远传水表DN20 2.连接方式:螺纹连接	个	1			
2251	CB168	管道保温	1.名称：带铝箔超细玻璃丝棉保温	m3	5.09			
2252	CB169	墙体剔槽及恢复	1.管径：Φ32以内	m	236			
2253	CB170	墙体剔槽及恢复	1.管径：Φ20以内	m	217.5			
	2.3.1.2 消防预留套管							
2254	CB171	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	2			
	2.3.2 强电系统							
2255	030204018634	配电箱	1.类别:成套T接箱 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	4			
2256	030204018635	配电箱	1.类别:成套配电箱G-3AL1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2257	030204018636	配电箱	1.类别:成套配电箱G-2AL1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			

6EA75712-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2258	030204018637	配电箱	1.类别:成套配电箱G-1AL1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2259	030204018638	配电箱	1.类别:成套配电箱G-3AL11 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2260	030204018639	配电箱	1.类别:成套配电箱G-3AL12 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2261	030204018640	配电箱	1.类别:成套配电箱G-3AL13 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2262	030204018641	配电箱	1.类别:成套配电箱G-3AL14 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2263	030204018642	配电箱	1.类别:成套配电箱G-WATDT 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2264	030204018643	配电箱	1.类别:成套配电箱G-WATDT1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2265	030204018644	配电箱	1.类别:成套配电箱G-WATDT2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2266	030204018645	配电箱	1.类别:成套配电箱G-1ALE1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2267	030204018646	配电箱	1.类别:成套配电箱G-3AT1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2268	030204018647	配电箱	1.类别:成套配电箱G-2AT1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2269	030204018648	配电箱	1.类别:成套配电箱G-1AT1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			

6EA7537A2-4CA8-4047-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2270	030204018649	配电箱	1.类别:成套配电箱G-3ALSY1~6 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	6			
2271	030204018650	配电箱	1.类别:成套配电箱G-WAC 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2272	030204018651	配电箱	1.类别:成套配电箱G-1AP1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2273	030204018652	配电箱	1.类别:成套配电箱G-1AP2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2274	030204018653	配电箱	1.类别:成套配电箱G-WATY1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2275	030204018654	配电箱	1.类别:成套配电箱G-3AC1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2276	030204018655	配电箱	1.类别:成套配电箱G-2AC1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2277	030204018656	配电箱	1.类别:成套配电箱G-1AC1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2278	030204018657	配电箱	1.类别:成套配电箱G-1APXG 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2279	030204018658	配电箱	1.类别:成套配电箱G-WAC2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2280	030204018659	配电箱	1.类别:成套配电箱G-WAC1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2281	030212003039	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZ-BYJ(F)-1.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	229.8			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2282	030212003040	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZ-BYJ(F)-2.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	5987.7			
2283	030212003041	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZ-BYJ(F)-4mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	4887.3			
2284	030212003042	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ(F)-2.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	5.4			
2285	030212003043	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	336.52			
2286	030212003044	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-4mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	55.5			
2287	030208001121	电力电缆	1.型号、规格：WDZ-YJY-5*6mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	34.27			
2288	030208001122	电力电缆	1.型号、规格：WDZ-YJY-5*16mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	85.56			
2289	030208001123	电力电缆	1.型号、规格：WDZ-YJY-4*25+1*16mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	399.82			
2290	030208001124	电力电缆	1.型号、规格：WDZ-YJY-4*35+1*16mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	50.33			
2291	030208001125	电力电缆	1.型号、规格：WDZN-YJE-4*35+1*16mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	21.3			
2292	030208001126	电力电缆	1.型号、规格：WDZ-YJE(F)-3*6mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	167.99			
2293	030208001127	电力电缆	1.型号、规格：WDZ-YJE(F)-5*6mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	35.2			

6EA75A2-4CA8-9DE-B5C1-8BED1A67F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2294	030208001128	电力电缆	1.型号、规格：WDZ-YJE(F)-5*10mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	12			
2295	030208001129	电力电缆	1.型号、规格：WDZ-YJE(F)-5*16mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	138.52			
2296	030208001130	电力电缆	1.型号、规格：NG-A(BTLY)-3*6mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	28.34			
2297	030208001131	电力电缆	1.型号、规格：NG-A(BTLY)-5*6mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	37.47			
2298	030208001132	电力电缆	1.型号、规格：NG-A(BTLY)-5*10mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	87.18			
2299	030212001093	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC15 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒	m	76.6			
2300	030212001094	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒	m	2147.8			
2301	030212001095	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配	m	82.1			
2302	030212001096	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配	m	9.1			
2303	030212001097	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配	m	8.2			
2304	030212001098	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC70 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配	m	31			
2305	030212001099	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配 4.包含接线盒	m	12.2			
2306	030212001100	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	5.6			
2307	030212001101	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	11.63			
2308	030212001102	电气配管	1.材质：金属软管 2.规格：Φ20	m	277.2			

6EA75A2-4CA8-8017-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2309	030213001016	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:座灯口 2.安装方式:吸顶	套	273			
2310	030213004017	荧光灯	1.形式（组装、成套）:成套双管荧光灯 2.型号、规格:2x32W T5 3.安装形式:吸顶	套	40			
2311	030213001017	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:人体红外感应灯 2.型号、规格:1x18W 3.安装形式：吸顶	套	10			
2312	030204031030	小电器	1.名称:单联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	57			
2313	030204031031	小电器	1.名称:双联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	46			
2314	030204031032	小电器	1.名称:三联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	9			
2315	030204031033	小电器	1.名称:防水单联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	4			
2316	030204031034	小电器	1.名称:防水双联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	11			
2317	030204031035	小电器	1.名称:五孔插座 2.型号、规格:250V 10A	个	157			
2318	030204031036	小电器	1.名称:防水防溅五孔插座 2.型号、规格:250V 10A	个	21			
2319	030208004058	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:梯式 3.型号、规格:300*100 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	9.5			
2320	030208004059	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:梯式 3.型号、规格:400*150 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	8.5			
2321	030208004060	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:槽式 3.型号、规格:200*100 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	194.2			
2322	030208004061	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:槽式 3.型号、规格:300*100 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	51.58			
2323	030208004062	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:槽式 3.型号、规格:400*150 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	12			
2324	CB172	墙体剔槽及恢复	1.管径：Φ20以内	m	277			
2325	CB173	墙体剔槽及恢复	1.管径：Φ32以内	m	31.2			

6EA5571A-2-4CA8-8017-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2326	030209002003	避雷装置	1.受雷体名称、材质、规格、安装部位及高度:采用φ10热镀锌圆钢作避雷接闪器 2.引下线材质、规格及形式:利用柱筋 3.接地极材质、规格、安装土质:接地极利用建筑物结构桩钢主筋及基础底板轴线上的上下两层主筋中的两根通长焊接形成的基础接地网并连接室外人工接地装置 4.为防止侧向雷击,45m以上每层周围主筋(2根)焊接成环,并与该层引下线可靠连接,甩出100x100x8扁钢,作为金属窗、构件、玻璃幕墙构件等连接点。 5.等电位箱的安装 6.接地母线做法：接地母线及等电位联结详见设计施工图 7.测试点安装	项	1			
2327	030211008003	接地装置	1.类别:独立接地装置调试	系统	1			
	2.4 E污水处理站机电安装工程							
	2.4.1 给排水系统							
2328	030801001019	镀锌钢管	1.材料名称：热镀锌钢管 2.安装部位(室内、外):室内 3.输送介质:雨水 4.规格:DN100 5.连接方式:卡箍连接	m	8.8			
2329	CB187	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN150	个	4			
2330	CB188	套管	1.名称：一般穿墙套管 2.规格：DN150	个	2			
	2.4.2 强电系统							
	2.4.2.1 ±0.00以下强电系统							
2331	030212003045	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZ-BYJ(F)-2.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	90.9			
2332	030212001103	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒	m	30.3			
2333	030212001104	电气配管	1.材质：金属软管 2.规格：Φ20	m	5.3			
2334	030213001018	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:座灯口 2.安装方式:吸顶	套	5			
2335	030204031037	小电器	1.名称:单联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	1			
2336	030204031038	小电器	1.名称:双联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	2			
2337	CB189	墙体剔槽及恢复	1.管径：Φ20以内	m	11.2			

6EA7D110-4CA8-40E7-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2338	030209002004	避雷装置	1.受雷体名称、材质、规格、安装部位及高度:采用ϕ10热镀锌圆钢作避雷接闪器 2.引下线材质、规格及形式:利用柱筋 3.接地极材质、规格、安装土质:接地极利用建筑物结构桩钢主筋及基础底板轴线上的上下两层主筋中的两根通长焊接形成的基础接地网并连接室外人工接地装置 4.为防止侧向雷击,45m以上每层周围主筋(2根)焊接成环,并与该层引下线可靠连接,甩出100x100x8扁钢,作为金属窗、构件、玻璃幕墙构件等连接点。 5.等电位箱的安装 6.接地母线做法：接地母线及等电位联结详见设计施工图 7.测试点安装	项	1			
2339	030211008004	接地装置	1.类别:独立接地装置调试	系统	1			
	2.4.2.2 ±0.00以上强电系统							
2340	030204018660	配电箱	1.类别:成套配电箱F-1AL 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2341	030204018661	配电箱	1.类别:成套配电箱F-1AP 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2342	030212003046	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZ-BYJ(F)-2.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	253.6			
2343	030212003047	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZ-BYJ(F)-4mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	21			
2344	030212003048	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZ-BYJ(F)-6mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	30.5			
2345	030212001105	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒	m	88.3			
2346	030212001106	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配	m	6.1			

6EAF57A2-4CA8-4E07-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2347	030212001107	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC100 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配	m	6.3			
2348	030212001108	电气配管	1.材质：金属软管 2.规格：Φ20	m	21.3			
2349	030208004063	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:槽式 3.型号、规格:300*100 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	14.6			
2350	030213004018	荧光灯	1.形式（组装、成套）:成套双管荧光灯 2.型号、规格:2x36W T5 3.安装形式:吸顶	套	12			
2351	030213001019	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:座灯口 2.安装方式:吸顶	套	4			
2352	030213001020	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:防水防尘灯 2.型号、规格:详见图纸 3.安装形式：吸顶	套	2			
2353	030213001021	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号、规格:1x32W 3.安装形式：吸顶	套	1			
2354	030213001022	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:隔爆灯 2.型号、规格:详见图纸 3.安装形式：吸顶	套	3			
2355	030204031039	小电器	1.名称:单联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	1			
2356	030204031040	小电器	1.名称:双联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	2			
2357	030204031041	小电器	1.名称:五孔插座 2.型号、规格:250V 10A	个	1			
2358	030204031042	小电器	1.名称:防水防溅五孔插座 2.型号、规格:250V 10A	个	1			
2359	CB190	墙体剔槽及恢复	1.管径：Φ20以内	m	19.5			
	2.5 F液氧站机电安装工程							
	2.5.1 给排水系统							
2360	030801001020	镀锌钢管	1.材料名称：热镀锌钢管 2.安装部位(室内、外):室内 3.输送介质:雨水 4.规格:DN100 5.连接方式:卡箍连接	m	8.8			
2361	CB204	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN150	个	4			
2362	CB205	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	1			
2363	CB206	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN20	个	1			
2364	CB207	套管	1.名称：一般穿墙套管 2.规格：DN150	个	2			
2365	030801004026	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:DN100 4．接口型式:柔性机械接口	m	6			

6EA7B7A2-4CA0-A057-B3C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2366	030801004027	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:DN75 4．接口型式:柔性机械接口	m	6			
2367	030801009078	不锈钢管	1.输送介质:给水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN25，壁厚1.0 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	5.5			
2368	030801009079	不锈钢管	1.输送介质:给水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN20，壁厚1.0 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	4			
2369	030801009080	不锈钢管	1.输送介质:给水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN15，壁厚1.0 4.连接方式:卡压连接 5.工作内容：含打压、通水、吹洗、消毒等	m	5			
2370	CB208	墙体剔槽及恢复	1.管径：Φ32以内	m	6			
2371	CB209	墙体剔槽及恢复	1.管径：Φ20以内	m	5			
2372	030803010024	水表	1.型号、规格:冷水远传水表DN25 2.连接方式:螺纹连接	个	1			
2373	030803001049	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN25	个	1			
2374	030804017014	地漏	1.材质:不锈钢 2.规格:DN50	个	1			
2375	030804018006	地面扫除口	1.材质:不锈钢 2.规格:DN100	个	1			
	2.5.2 强电系统							
2376	030204018662	配电箱	1.类别:成套配电箱E-1AL 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2377	030204018663	配电箱	1.类别:成套配电箱E-1AC 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2378	030212003049	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZ-BYJ(F)-2.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	615.8			
2379	030212003050	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZ-BYJ(F)-4mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	91.5			
2380	030212001109	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒	m	234			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2381	030212001110	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC70 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	4.5			
2382	030212001111	电气配管	1.材质：金属软管 2.规格：Φ20	m	19.5			
2383	030213004019	荧光灯	1.形式（组装、成套）:成套双管荧光灯 2.型号、规格:2x36W T5 3.安装形式:吸顶	套	12			
2384	030213001023	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:座灯口 2.安装方式:吸顶	套	1			
2385	030213001024	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:防水防尘灯 2.型号、规格:详见图纸 3.安装形式：吸顶	套	1			
2386	030213001025	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号、规格:1x32W 3.安装形式：吸顶	套	2			
2387	030204031043	小电器	1.名称:单联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	2			
2388	030204031044	小电器	1.名称:双联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	3			
2389	030204031045	小电器	1.名称:三联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	1			
2390	030204031046	小电器	1.名称:防水双联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	1			
2391	030204031047	小电器	1.名称:五孔插座 2.型号、规格:250V 10A	个	13			
2392	030204031048	小电器	1.名称:空调插座 2.型号、规格:250V 16A	个	2			
2393	030204031049	小电器	1.名称:防水防溅五孔插座 2.型号、规格:250V 10A	个	1			
2394	CB211	墙体剔槽及恢复	1.管径：Φ20以内	m	52.3			
2395	030209002005	避雷装置	1.受雷体名称、材质、规格、安装部位及高度:采用ϕ10热镀锌圆钢作避雷接闪器 2.引下线材质、规格及形式:利用柱筋 3.接地极材质、规格、安装土质:接地极利用建筑物结构桩钢主筋及基础底板轴线上的上下两层主筋中的两根通长焊接形成的基础接地网并连接室外人工接地装置 4.为防止侧向雷击,45m以上每层周围主筋(2根)焊接成环,并与该层引下线可靠连接,甩出100x100x8扁钢,作为金属窗、构件、玻璃幕墙构件等连接点。 5.等电位箱的安装 6.接地母线做法：接地母线及等电位联结详见设计施工图 7.测试点安装	项	1			
2396	030211008005	接地装置	1.类别:独立接地装置调试	系统	1			
	2.6 室外工程							
	2.6.1 室外管网系统							

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	2.6.1.1 室外给水系统							
2397	030801004028	承压给水铸铁管	1.安装部位（室内、外）：室外 2.输送介质:自来水 3.规格:DN200 4.接口型式:柔性机械接口	m	904.35			
2398	030803010025	水表	1.型号、规格:水表DN200有旁通有倒流防止器 2.连接方式:法兰连接	组	2			
	2.6.1.2 室外雨污水系统							
2399	030801005001	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室外 2．输送介质:雨水 3．材质:HDPE双壁波纹管 4．规格:DN300 5．连接方式:承插粘接	m	558.37			
2400	030801005002	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室外 2．输送介质:雨水 3．材质:HDPE双壁波纹管 4．规格:DN400 5．连接方式:承插粘接	m	71.68			
2401	030801005003	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室外 2．输送介质:雨水 3．材质:HDPE双壁波纹管 4．规格:DN500 5．连接方式:承插粘接	m	293.71			
2402	030801005004	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室外 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE双壁波纹管 4．规格:DN300 5．连接方式:承插粘接	m	402.4			
	2.6.1.3 室外消防水系统							
2403	030801005005	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室外 2．输送介质:消防水 3．材质:钢丝网骨架塑料复合管 4．规格:DN150 5．连接方式:电熔连接	m	788.46			
2404	030701018001	消火栓	1.安装部位：室外 2.型号、规格:地上式消火栓SS100/65	套	10			
	3 消防工程							
	3.1 北京医院A住院楼消防工程							
	3.1.1 消火栓系统							
	3.1.1.1 ±0.00以下消火栓系统							
2405	CB238	套管	1.名称：一般穿墙套管 2.规格：DN100	个	3			
2406	030701003001	消火栓镀锌钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.材质：热浸镀锌钢管 3.型号、规格：DN150 4.连接方式：沟槽连接	m	505.78			

6EA57A3-ACA2-4D17-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2407	030701003002	消火栓镀锌钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.材质：热浸镀锌钢管 3.型号、规格：DN100 4.连接方式：沟槽连接	m	84.13			
2408	030701003003	消火栓镀锌钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.材质：热浸镀锌钢管 3.型号、规格：DN65 4.连接方式：沟槽连接	m	250.18			
2409	030701003004	消火栓镀锌钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.材质：热浸镀锌无缝钢管 3.型号、规格：DN150 4.连接方式：沟槽连接	m	130.25			
2410	030701018002	消火栓	1.安装部位（室内、外）：室内 2.型号、规格：带灭火器箱组合式消防柜-减压稳压型 3.单栓、双栓：单栓DN65	套	37			
2411	030701007001	法兰阀门	1.类型：铸钢蝶阀 2.型号、规格：DN150 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	15			
2412	030701007002	法兰阀门	1.类型：铸钢蝶阀 2.型号、规格：DN100 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	1			
2413	030701007003	法兰阀门	1.类型：铸钢蝶阀 2.型号、规格：DN65 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	37			
2414	030701007004	法兰阀门	1.类型：铸钢闸阀 2.型号、规格：DN150 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	6			
2415	CB239	灭火器	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格：MF/ABC5	个	36			
2416	030701007005	法兰阀门	1.类型：铸钢闸阀 2.型号、规格：DN100 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	3			
2417	030701007006	法兰阀门	1.类型：铸钢闸阀 2.型号、规格：DN65 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	1			
2418	031001003001	流量仪表	1.名称：流量开关 2.类型：电远传式 3.规格：DN100	台	2			
	3.1.1.2 ±0.00以上消火栓系统							
2419	CB240	套管	1.名称：一般穿墙套管 2.规格：DN100	个	197			
2420	CB241	套管	1.名称：一般穿墙套管 2.规格：DN65	个	17			
2421	030701003005	消火栓镀锌钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.材质：热浸镀锌无缝钢管 3.型号、规格：DN150 4.连接方式：沟槽连接	m	137.34			
2422	030701003006	消火栓镀锌钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.材质：热浸无缝钢管 3.型号、规格：DN100 4.连接方式：沟槽连接	m	432.32			

6EA7F37A-24CA-4C7-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2423	030701003007	消火栓镀锌钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.材质：热浸镀锌无缝钢管 3.型号、规格：DN65 4.连接方式：沟槽连接	m	404.44			
2424	030701003008	消火栓镀锌钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.材质：热浸镀锌钢管 3.型号、规格：DN100 4.连接方式：沟槽连接	m	415.28			
2425	030701003009	消火栓镀锌钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.材质：热浸镀锌钢管 3.型号、规格：DN65 4.连接方式：沟槽连接	m	342.29			
2426	030701003010	消火栓镀锌钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.材质：热浸镀锌钢管 3.型号、规格：DN20 4.连接方式：螺纹连接	m	3			
2427	030701018003	消火栓	1.安装部位（室内、外）：室内 2.型号、规格：带灭火器箱组合式消防柜 3.单栓、双栓：单栓DN65	套	13			
2428	030701018004	消火栓	1.安装部位（室内、外）：室内 2.型号、规格：带灭火器箱组合式消防柜-减压稳压型 3.单栓、双栓：单栓DN65	套	199			
2429	030701007007	法兰阀门	1.类型：铸钢蝶阀 2.型号、规格：DN150 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	6			
2430	030701007008	法兰阀门	1.类型：铸钢蝶阀 2.型号、规格：DN100 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	26			
2431	030701007009	法兰阀门	1.类型：铸钢蝶阀 2.型号、规格：DN65 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	12			
2432	030701007010	法兰阀门	1.类型：铸钢闸阀 2.型号、规格：DN100 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	2			
2433	CB242	灭火器	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格：MF/ABC5	个	22			
2434	030701019001	消防水泵接合器	1.安装部位：地下 2.型号、规格：SQX150-C	套	3			
2435	030804014002	水箱制作安装	1.材质：不锈钢 2.类型：矩形水箱 3.型号、规格：10m*4.5m*1.5m 4.包含ST自闭式液位指示器、STKB液位传感器	套	1			
2436	030803005006	自动排气阀	1.型号规格：DN20	个	1			
2437	030701005001	螺纹阀门	1.类型：铜球阀 2.型号规格:DN20	个	1			
2438	030701007011	法兰阀门	1.类型：止回阀 2.型号、规格：DN100 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	4			
2439	031001003002	流量仪表	1.名称：流量开关 2.类型：电远传式 3.规格：DN100	台	2			

6EA75A05-4C0C-4C17-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2440	030109001006	离心式泵	1.名称:消火栓稳压装置2泵一罐 2.质量或型号:稳压泵型号: Vx=300L,25LGW3-10X4 压力罐型号：SQL1000*0.6 3.输送介质:消火栓水 4.自带控制柜及配套防水电缆 5.泵检查接线	套	1			
2441	030804025002	消毒器	1.类型：水箱自洁消毒器 2.型号、规格：WTS-2B	台	2			
2442	031001002004	压力仪表	1.名称:压力表（含表弯、旋塞阀等附件）	台	1			
	3.1.2 自动喷淋系统							
	3.1.2.1 ±0.00以下自动喷淋系统							
2443	CB243	套管	1.名称：一般穿墙套管 2.规格：DN150	个	4			
2444	030701001001	水喷淋镀锌钢管	1.规格：DN150 2.材质：热浸镀锌无缝钢管 3.连接方式：沟槽连接	m	1072.34			
2445	030701001002	水喷淋镀锌钢管	1.规格：DN125 2.材质：热浸镀锌无缝钢管 3.连接方式：沟槽连接	m	25.91			
2446	030701001003	水喷淋镀锌钢管	1.规格：DN100 2.材质：热浸镀锌无缝钢管 3.连接方式：沟槽连接	m	200.53			
2447	030701001004	水喷淋镀锌钢管	1.规格：DN80 2.材质：热浸镀锌无缝钢管 3.连接方式：沟槽连接	m	171.63			
2448	030701001005	水喷淋镀锌钢管	1.规格：DN65 2.材质：热浸镀锌无缝钢管 3.连接方式：沟槽连接	m	209.32			
2449	030701001006	水喷淋镀锌钢管	1.规格：DN50 2.材质：热浸镀锌无缝钢管 3.连接方式：螺纹连接	m	664.26			
2450	030701001007	水喷淋镀锌钢管	1.规格：DN40 2.材质：热浸镀锌无缝钢管 3.连接方式：螺纹连接	m	246.23			
2451	030701001008	水喷淋镀锌钢管	1.规格：DN32 2.材质：热浸镀锌无缝钢管 3.连接方式：螺纹连接	m	1275.19			
2452	030701001009	水喷淋镀锌钢管	1.规格：DN25 2.材质：热浸镀锌无缝钢管 3.连接方式：螺纹连接	m	2795.21			
2453	030701001010	水喷淋镀锌钢管	1.规格：DN20 2.材质：热浸镀锌无缝钢管 3.连接方式：螺纹连接	m	30			
2454	030701011001	水喷头	1.安装型式：无吊顶 2.型号、规格：直立式68℃玻璃球洒水喷头	个	1195			
2455	030701011002	水喷头	1.安装型式：机械停车位 2.型号、规格：边墙型68℃玻璃球洒水喷头	个	142			
2456	030803005007	自动排气阀	1.型号、规格：DN20	个	2			
2457	030701005002	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	2			
2458	030701005003	螺纹阀门	1.类型:电磁阀 2.型号、规格:DN25	个	9			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2459	030701005004	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN25	个	3			
2460	030701005005	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN50	个	7			
2461	030604016001	金属软管	1.类型：金属波纹管 2.规格:DN50 3.连接方式:螺纹连接	个	7			
2462	030701012001	报警装置	1.类型:预作用报警阀组(含配套设备安装) 2.型号、规格:DN150	组	2			
2463	030701012002	报警装置	1.类型:湿式报警阀组(含配套设备安装) 2.型号、规格:DN150	组	11			
2464	030701007012	法兰阀门	1.型号、规格：电触点信号阀DN150 2.材质：铸钢 3.连接形式：沟槽法兰连接	个	39			
2465	030701007013	法兰阀门	1.型号、规格：止回阀DN150 2.材质：铸钢 3.连接形式：沟槽法兰连接	个	7			
2466	030701014001	水流指示器	1.型号、规格：DN150 2.名称：水流指示器	个	7			
2467	030701007014	法兰阀门	1.型号、规格：蝶阀DN150 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	26			
2468	030701007015	法兰阀门	1.型号、规格：闸阀DN150 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	5			
2469	030701007016	法兰阀门	1.型号、规格：Y型过滤器DN150 2.连接方式：沟槽法兰连接	个	13			
2470	030701007017	法兰阀门	1.型号、规格：减压阀DN150 2.连接方式：沟槽法兰连接	个	8			
2471	030701016001	末端试水装置	1.名称：智能末端试水装置 2.规格：ETD200	组	2			
2472	030110003001	离心式压缩机(电动机驱动)	1.名称：空压机 2.型号：LT2500500储气罐空气压缩机（单相）	台	1			
2473	CB244	管道保温	1.名称：带铝箔超细玻璃丝棉保温	m3	0.14			
2474	030706002001	水灭火系统控制装置调试	1.点数:按图纸实际情况	系统	1			
	3.1.2.2 ±0.00以上自动喷淋系统							
2475	030109001007	离心式泵	1.名称:自动喷淋稳压装置2泵一罐 2.质量或型号:稳压泵型号:Vx=300L,25LGW3-10X4 压力罐型号：SQL1000*0.6 3.输送介质:消火栓水 4.自带控制柜及配套防水电缆 5.泵检查接线 5.泵检查接线	套	1			
2476	030701016002	末端试水装置	1.名称：智能末端试水装置 2.规格：ETD200	组	11			
2477	030701007018	法兰阀门	1.型号、规格：减压阀DN150 2.连接方式：沟槽法兰连接	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2478	030701007019	法兰阀门	1.型号、规格：Y型过滤器DN150 2.连接方式：沟槽法兰连接	个	2			
2479	030701007020	法兰阀门	1.型号、规格：闸阀DN150 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	4			
2480	030701014002	水流指示器	1.型号、规格：DN50 2.名称：水流指示器	个	2			
2481	030701007021	法兰阀门	1.型号、规格：电触点信号阀DN50 2.材质：铸钢 3.连接形式：螺纹连接	个	2			
2482	030701014003	水流指示器	1.型号、规格：DN150 2.名称：水流指示器	个	30			
2483	030701007022	法兰阀门	1.型号、规格：电触点信号阀DN150 2.材质：铸钢 3.连接形式：沟槽法兰连接	个	30			
2484	030604016002	金属软管	1.类型：金属波纹管 2.规格:DN50 3.连接方式:螺纹连接	个	18			
2485	030701015001	减压孔板	1.规格：DN150	个	8			
2486	CB245	套管	1.名称：一般穿墙套管 2.规格：DN50	个	2			
2487	CB246	套管	1.名称：一般穿墙套管 2.规格：DN100	个	20			
2488	CB247	套管	1.名称：一般穿墙套管 2.规格：DN150	个	103			
2489	030701005006	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN50	个	18			
2490	030701005007	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN25	个	2			
2491	030701005008	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	10			
2492	030803005008	自动排气阀	1.型号、规格：DN20	个	10			
2493	030701011003	水喷头	1.安装型式：中心供应消毒间、厨房加热间 2.型号、规格：下垂型93℃玻璃球洒水喷头	个	77			
2494	030701011004	水喷头	1.安装型式：无吊顶 2.型号、规格：直立式68℃玻璃球洒水喷头	个	10			
2495	030701011005	水喷头	1.安装型式：有吊顶 2.型号、规格：下垂型68℃玻璃球洒水喷头	个	7106			
2496	030701001011	水喷淋镀锌钢管	1.规格：DN20 2.材质：热浸镀锌无缝钢管 3.连接方式：螺纹连接	m	20			
2497	030701001012	水喷淋镀锌钢管	1.规格：DN25 2.材质：热浸镀锌无缝钢管 3.连接方式：螺纹连接	m	17078.55			
2498	030701001013	水喷淋镀锌钢管	1.规格：DN32 2.材质：热浸镀锌无缝钢管 3.连接方式：螺纹连接	m	3968.43			
2499	030701001014	水喷淋镀锌钢管	1.规格：DN40 2.材质：热浸镀锌无缝钢管 3.连接方式：螺纹连接	m	2264.02			
2500	030701001015	水喷淋镀锌钢管	1.规格：DN50 2.材质：热浸镀锌无缝钢管 3.连接方式：螺纹连接	m	2945.79			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2501	030701001016	水喷淋镀锌钢管	1.规格：DN65 2.材质：热浸镀锌无缝钢管 3.连接方式：沟槽连接	m	235.77			
2502	030701001017	水喷淋镀锌钢管	1.规格：DN80 2.材质：热浸镀锌无缝钢管 3.连接方式：沟槽连接	m	1056.22			
2503	030701001018	水喷淋镀锌钢管	1.规格：DN100 2.材质：热浸镀锌无缝钢管 3.连接方式：沟槽连接	m	749.83			
2504	030701001019	水喷淋镀锌钢管	1.规格：DN125 2.材质：热浸镀锌无缝钢管 3.连接方式：沟槽连接	m	282.03			
2505	030701001020	水喷淋镀锌钢管	1.规格：DN150 2.材质：热浸镀锌无缝钢管 3.连接方式：沟槽连接	m	1464.16			
2506	CB248	管道保温	1.名称：带铝箔超细玻璃丝棉保温	m3	49.71			
2507	030701019002	消防水泵接合器	1.安装部位：室外地下 2.型号、规格：喷淋水泵接合器SQX150-C	套	4			
	3.1.3 应急疏散系统							
	3.1.3.1 ±0.00以下应急疏散系统							
2508	030212001112	电气配管	1.材质：镀锌钢管 2.规格：SC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：暗配 4.包含接线盒	m	2632.3			
2509	030212001113	电气配管	1.材质：金属软管 2.规格：Φ20	m	35.6			
2510	CB249	墙体剔槽及恢复	1.管径：Φ20以内	m	189.2			
2511	030212003051	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ(F)-2.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	5513.73			
2512	030212003052	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZN-RVS-2*1.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	2508.55			
2513	030204018664	配电箱	1.名称：A-B1ALE1 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.35KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			
2514	030204018665	配电箱	1.名称：A-B1ALE2 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.35KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			
2515	030213003001	装饰灯	1.名称:安全出口灯 2.型号、规格:1x1W LED，DC24V智能疏散型,带地址编码 3.安装方式:壁装	套	24			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2516	030213003002	装饰灯	1.名称:疏散指示灯 2.型号、规格:1x1W LED，DC24V智能疏散型,带地址编码,双向指示,正常单向 3.安装方式:壁装	套	89			
2517	030213003003	装饰灯	1.名称:双头应急壁灯(带玻璃罩) 2.型号、规格:2x3W LED，DC24V智能疏散型,带地址编码 3.安装方式:壁装	套	20			
2518	030213003004	装饰灯	1.名称:应急筒灯(带玻璃罩) 2.型号、规格:1x5W LED DC24V智能疏散型,带地址编码 3.安装方式:嵌顶	套	134			
2519	030213001026	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:应急吸顶灯(带玻璃罩) 2.型号、规格:1x22W 3.安装形式：吸顶	套	4			
2520	030213004020	荧光灯	1.形式（组装、成套）:成套自带蓄电池单管荧光灯 2.型号、规格:1x28W T5 3.安装形式:吸顶	套	16			
2521	030213004021	荧光灯	1.形式（组装、成套）:成套应急双管荧光灯(带玻璃罩) 2.型号、规格:2x28W T5 3.安装形式:吸顶	套	6			
2522	030204031050	小电器	1.名称:单联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	7			
2523	030204031051	小电器	1.名称:双联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	2			
2524	030204031052	小电器	1.名称:三联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	1			
2525	CB250	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：SC20 3.做法见07FD02,含做法内的所有材料	个	5			
2526	030706001001	自动报警系统装置调试	1.名称：应急疏散系统 2.点数：按图纸实际情况	系统	1			
	3.1.3.2 ±0.00以上应急疏散系统							
2527	030212001114	电气配管	1.材质：镀锌钢管 2.规格：SC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：暗配 4.包含接线盒	m	12286.75			
2528	030212001115	电气配管	1.材质：金属软管 2.规格：Φ20	m	946.8			
2529	CB251	墙体剔槽及恢复	1.管径：Φ20以内	m	2490.2			
2530	030212003053	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ(F)-2.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	27642.27			
2531	030212003054	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZN-RVS-2*1.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	12650.52			

6EA75A2-1CA0-4D17-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2532	030204018666	配电箱	1.名称：B2-D1AE1 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.35KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			
2533	030204018667	配电箱	1.名称：B2-D1AE2 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.35KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			
2534	030204018668	配电箱	1.名称：A-1AE1~A-17AE1 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.35KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	17			
2535	030204018669	配电箱	1.名称：A-1AE2~A-17AE2 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.35KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	17			
2536	030213003005	装饰灯	1.名称:安全出口灯 2.型号、规格:1x1W LED，DC24V智能疏散型,带地址编码 3.安装方式:壁装	套	329			
2537	030213003006	装饰灯	1.名称:疏散指示灯 2.型号、规格:1x1W LED，DC24V智能疏散型,带地址编码,双向指示,正常单向 3.安装方式:壁装	套	510			
2538	030213003007	装饰灯	1.名称:双头应急壁灯(带玻璃罩) 2.型号、规格:2x3W LED，DC24V智能疏散型,带地址编码 3.安装方式:壁装	套	111			
2539	030213003008	装饰灯	1.名称:应急筒灯(带玻璃罩) 2.型号、规格:1x5W LED DC24V智能疏散型,带地址编码 3.安装方式:嵌顶	套	791			
2540	030213001027	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:应急吸顶灯(带玻璃罩) 2.型号、规格:1x22W 3.安装形式：吸顶	套	76			
2541	030213004022	荧光灯	1.形式（组装、成套）:成套自带蓄电池单管荧光灯 2.型号、规格:1x28W T5 3.安装形式:吸顶	套	89			
2542	030213004023	荧光灯	1.形式（组装、成套）:成套应急双管荧光灯(带玻璃罩) 2.型号、规格:2x28W T5 3.安装形式:吸顶	套	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2543	030204031053	小电器	1.名称:单联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	102			
2544	030204031054	小电器	1.名称:双联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	12			
	3.1.4 自动报警系统							
	3.1.4.1 ±0.00以下自动报警系统							
2545	030212001116	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒	m	4805.2			
2546	030212001117	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒	m	204.34			
2547	030212001118	电气配管	1.材质：金属软管 2.规格：Φ20	m	40			
2548	CB252	墙体剔槽及恢复	1.管径：Φ20以内	m	101.6			
2549	CB253	墙体剔槽及恢复	1.管径：Φ32以内	m	56.32			
2550	030212003055	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格:NHRVS2*1.0mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	833.06			
2551	030212003056	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格:NHRVS2*1.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	762.7			
2552	030212003057	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格:NHRVS2*2.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	833.06			
2553	030212003058	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格:NHKVS2*1.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	830.39			
2554	030208002001	控制电缆	1.型号、规格:NHKVV5*1.5mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.电缆头制安	m	1155.2			
2555	031103015001	接线箱	1.名称：消防分线箱	个	6			
2556	030705008001	重复显示器	1.名称：层显	台	6			
2557	030705004001	模块（接口）	1.名称：短路隔离器	只	12			
2558	030705001001	点型探测器	1.名称：感烟探测器	只	357			
2559	030705001002	点型探测器	1.名称：防爆感烟探测器	只	1			
2560	030705001003	点型探测器	1.名称：感温探测器	只	42			

6EA7D7D2-4CA8-4D17-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2561	030705001004	点型探测器	1.名称：可燃气体探测器	只	8			
2562	030705009001	报警装置	1.名称：声光报警器	台	32			
2563	030705003001	按钮	1.名称：消火栓启泵按钮	只	35			
2564	030705003002	按钮	1.名称：带电话插孔手动报警按钮	只	32			
2565	030705009002	报警装置	1.名称：火灾报警电话	台	5			
2566	030705009003	报警装置	1.名称：消防广播扬声器 2.安装方式：吸顶	台	69			
2567	031103015002	接线箱	1.名称：模块箱	个	2			
2568	030705004002	模块（接口）	1.名称：广播模块	只	6			
2569	030705004003	模块（接口）	1.名称：输出模块	只	2			
2570	030705004004	模块（接口）	1.名称：输入模块	只	22			
2571	030705004005	模块（接口）	1.名称：输入输出模块	只	35			
2572	030706003001	防火控制系统装置调试	1.类型:防火卷帘门	处	5			
2573	030706003002	防火控制系统装置调试	1.类型:正压送风阀、排烟阀、防火阀	处	26			
2574	030706001002	自动报警系统装置调试	1.名称：火灾自动报警系统 2.点数:按图纸实际情况	系统	1			
	3.1.4.2 ±0.00以上自动报警系统							
2575	030212001119	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒	m	25486.95			
2576	030212001120	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒	m	566.1			
2577	030212001121	电气配管	1.材质：金属软管 2.规格：Φ20	m	3438.6			
2578	CB254	墙体剔槽及恢复	1.管径：Φ20以内	m	835.34			
2579	CB255	墙体剔槽及恢复	1.管径：Φ32以内	m	123.2			
2580	030212003059	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格:NHRVS2*1.0mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	18821.03			
2581	030212003060	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格:NHRVS2*1.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	4146.5			
2582	030212003061	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格:NHRVS2*2.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	5019.4			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2583	030212003062	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：NHKVS2*1.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	6224.5			
2584	030208002002	控制电缆	1.型号、规格：NHKVV5*1.5mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.电缆头制安	m	1721.1			
2585	031103015003	接线箱	1.名称：消防分线箱	个	36			
2586	030705008002	重复显示器	1.名称：层显	台	34			
2587	030705004006	模块（接口）	1.名称：短路隔离器	只	70			
2588	030705001005	点型探测器	1.名称：感烟探测器	只	1946			
2589	030705001006	点型探测器	1.名称：感温探测器	只	45			
2590	030705001007	点型探测器	1.名称：可燃气体探测器	只	12			
2591	030705009004	报警装置	1.名称：声光报警器	台	207			
2592	030705003003	按钮	1.名称：消火栓启泵按钮	只	211			
2593	030705003004	按钮	1.名称：带电话插孔手动报警按钮	只	141			
2594	030705009005	报警装置	1.名称：火灾报警电话	台	46			
2595	030705009006	报警装置	1.名称：消防广播扬声器 2.安装方式：吸顶	台	454			
2596	031103015004	接线箱	1.名称：模块箱	个	4			
2597	030705004007	模块（接口）	1.名称：广播模块	只	36			
2598	030705004008	模块（接口）	1.名称：输出模块	只	3			
2599	030705004009	模块（接口）	1.名称：输入模块	只	305			
2600	030705004010	模块（接口）	1.名称：输入输出模块	只	392			
2601	030706003003	防火控制系统装置调试	1.类型:防火卷帘门	处	5			
2602	030706003004	防火控制系统装置调试	1.类型:正压送风阀、排烟阀、防火阀	处	555			
	3.1.5 消防电源监控系统							
	3.1.5.1 ±0.00以下消防电源监控系统							
2603	030212001122	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒	m	20			
2604	030212003063	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：ZN-RVS-2*1.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	159.1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2605	030212003064	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ(F)-2.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	318.2			
2606	CB256	墙体剔槽及恢复	1.管径：Φ20以内	m	11.2			
2607	030705001008	点型探测器	1.名称：消防电源监控器	套	18			
2608	030706001003	自动报警系统装置调试	1.名称：消防电源监控系统调试 2.点数：按图纸实际情况	系统	1			
	3.1.5.2 ±0.00以上消防电源监控系统							
2609	030212001123	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒	m	40			
2610	030212003065	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：ZN-RVS-2*1.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	2582.25			
2611	030212003066	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ(F)-2.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	5164.5			
2612	CB257	墙体剔槽及恢复	1.管径：Φ20以内	m	17.35			
2613	030705001009	点型探测器	1.名称：消防电源监控器	套	53			
	3.1.6 电气火灾监控系统							
	3.1.6.1 ±0.00以下电气火灾监控系统							
2614	030212001124	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒	m	30			
2615	030212003067	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：ZNRVVP-4*1.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	167.1			
2616	CB258	墙体剔槽及恢复	1.管径：Φ20以内	m	11.36			
2617	030705001010	点型探测器	1.名称：剩余电流式电气火灾监控探测器	套	30			
2618	030706001004	自动报警系统装置调试	1.名称：电气火灾监控系统 2.点数：按图纸实际情况	系统	1			
	3.1.6.2 ±0.00以上电气火灾监控系统							
2619	030212001125	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒	m	41.3			

6EA75A7C4CA8401F85C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2620	030212003068	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：ZNRVVP-4*1.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	2608.7			
2621	CB259	墙体剔槽及恢复	1.管径：Φ20以内	m	14.2			
2622	030705001011	点型探测器	1.名称：剩余电流式电气火灾监控探测器	套	80			
	3.1.7 防火门监控系统							
	3.1.7.1 ±0.00以下防火门监控系统							
2623	031208007001	出入口执行机构设备	1.名称:单扇常闭防火门现场控制装置 2.防火门监控模块、门磁开关等	台	5			
2624	031208007002	出入口执行机构设备	1.名称:双扇常闭防火门现场控制装置 2.防火门监控模块、门磁开关等	台	20			
2625	031208007003	出入口执行机构设备	1.名称:单扇常开防火门现场控制装置 2.防火门监控模块、门磁开关、联动闭门器、手动闭门按钮等	台	1			
2626	031208007004	出入口执行机构设备	1.名称:双扇常开防火门现场控制装置 2.防火门监控模块、门磁开关、联动闭门器、手动闭门按钮等	台	2			
2627	030212001126	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒	m	415.9			
2628	030212003069	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：NHRVS2*1.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	607.4			
2629	030212003070	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：NHRVS2*2.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	54.1			
2630	030706003005	防火控制系统装置调试	1.类型:电动防火门	处	25			
2631	CB260	墙体剔槽及恢复	1.管径：Φ20以内	m	81.2			
	3.1.7.2 ±0.00以上防火门监控系统							
2632	031208007005	出入口执行机构设备	1.名称:单扇常闭防火门现场控制装置 2.防火门监控模块、门磁开关等	台	30			
2633	031208007006	出入口执行机构设备	1.名称:双扇常闭防火门现场控制装置 2.防火门监控模块、门磁开关等	台	218			

6EAE57A2-CA8E-4F17-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2634	031208007007	出入口执行机构设备	1.名称:单扇常开防火门现场控制装置 2.防火门监控模块、门磁开关、联动闭门器、手动闭门按钮等	台	5			
2635	031208007008	出入口执行机构设备	1.名称:双扇常开防火门现场控制装置 2.防火门监控模块、门磁开关、联动闭门器、手动闭门按钮等	台	29			
2636	030212001127	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒	m	2907.9			
2637	030212003071	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格:NHRVS2*1.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	3150.9			
2638	030212003072	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格:NHRVS2*2.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	69.31			
2639	031208015001	监控中心设备	1.名称:防火门监控分机	台	4			
2640	030706003006	防火控制系统装置调试	1.类型:电动防火门	处	248			
2641	CB261	墙体剔槽及恢复	1.管径：Φ20以内	m	547.4			
	3.1.8 防排烟系统							
	3.1.8.1 ±0.00以下防排烟系统							
2642	030901002001	通风机	1.名称：排烟风机 2.型号：SEF-B1-1，2 G=47520m3/h,P=705Pa, N=15kW,n=1450r/min，噪声78dB 3.其他:软管接口制安、支吊架制作安装；减震器安装	台	2			
2643	030901002002	通风机	1.名称：补风风机 2.型号：MF-B1-3,4 G=19800m3/h,P=550Pa, N=4kW,n=1450r/min，噪声75dB 3.其他:软管接口制安、支吊架制作安装；减震器安装	台	2			
2644	030901002003	通风机	1.名称：补风风机 2.型号：MF-B1-1,2 G=18430m3/h,P=640Pa, N=4kW,n=1450r/min，噪声75dB 3.其他:软管接口制安、支吊架制作安装；减震器安装	台	2			

6EA75712-4CAF-4E17-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2645	030901002004	通风机	1.名称：加压送风机 2.型号：VPF-B1-1,2 G=37500m3/h,P=500Pa, N=11kW,n=960r/min，噪声79dB 3.其他:软管接口制安、支吊架制作安装；减震器安装	台	2			
2646	030902001001	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.75mm 4.连接方式：角钢法兰连接	m2	52.62			
2647	030902001002	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.0mm 4.连接方式：角钢法兰连接	m2	493.77			
2648	030902001003	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.2mm 4.连接方式：角钢法兰连接	m2	301.75			
2649	030902001004	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.5mm 4.连接方式：角钢法兰连接	m2	191.2			
2650	030902001005	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:2.0mm 4.连接方式：角钢法兰连接	m2	276.95			
2651	030902001006	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.75mm 4.连接方式：共板法兰连接	m2	201.23			
2652	030903001001	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :止回阀 2.型号或规格:800*400	个	1			
2653	030903001002	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :止回阀 2.型号或规格:600*400	个	1			
2654	030903001003	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :止回阀 2.型号或规格:1250*500	个	2			
2655	030903001004	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :70℃防火阀 2.型号或规格:600*1000	个	2			
2656	030903001005	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :70℃防火阀 2.型号或规格:600*400	个	1			
2657	030903001006	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :70℃防火阀 2.型号或规格:800*800	个	3			
2658	030903001007	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :70℃防火阀 2.型号或规格:800*1000	个	2			
2659	030903001008	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :70℃防火阀 2.型号或规格:400*500	个	3			
2660	030903001009	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :70℃防火阀 2.型号或规格:800*250	个	1			
2661	030903001010	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :电动对开多叶调节阀 2.型号或规格:400*500	个	3			
2662	030903001011	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :电动对开多叶调节阀 2.型号或规格:2000*500	个	1			
2663	030903001012	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :280℃电动排烟防火阀 2.型号或规格:1250*250	个	1			
2664	030903001013	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :280℃电动排烟防火阀 2.型号或规格:1000*250	个	3			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2665	030903001014	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280℃电动排烟防火阀 2.型号或规格:2000*500	个	3			
2666	030903011001	铝及铝合金风口、散流器制作安装（百叶窗）	1.类型：多叶送风口 2.型号、规格：800*（800+250） 3.配置：带手动电动控制装置	个	11			
2667	030903011002	铝及铝合金风口、散流器制作安装（百叶窗）	1.类型：多叶送风口 2.型号、规格：600*（1200+250） 3.配置：带手动电动控制装置	个	1			
2668	CB262	挡烟垂壁	1.名称：挡烟垂壁(固定式)	m	12			
2669	CB263	管道保护层	1.安装部位(室内、外)：室内 2.材质：防火板	m2	1959.12			
2670	030904001001	通风工程检测、调试		系统	1			
	3.1.8.2 ±0.00以上防排烟系统							
2671	030901002005	通风机	1.名称：排烟风机 2.型号：SEF-1-1 G=48500m3/h,P=690Pa,N=15kW,n=1450r/min，噪声78dB 3.其他:软管接口制安、支吊架制作安装；减震器安装	台	1			
2672	030901002006	通风机	1.名称：排烟风机 2.型号：SEF-17W-1 G=51200m3/h,P=580Pa,N=18kW,n=1450r/min，噪声78dB 3.其他:软管接口制安、支吊架制作安装；减震器安装	台	1			
2673	030901002007	通风机	1.名称：排烟风机 2.型号：SEF17-2,3,4 G=36000m3/h,P=700Pa,N=11kW,n=1450r/min，噪声76dB 3.其他:软管接口制安、支吊架制作安装；减震器安	台	3			
2674	030901002008	通风机	1.名称：排烟风机 2.型号：SEF-W-1，2，4 G=36000m3/h,P=700Pa,N=11kW,n=1450r/min，噪声76dB 3.其他:软管接口制安、支吊架制作安装；减震器安装	台	3			
2675	030901002009	通风机	1.名称：排烟风机 2.型号：SEF-W-3 G=54000m3/h,P=700Pa,N=18.5kW,n=960r/min，噪声78dB 3.其他:软管接口制安、支吊架制作安装；减震器安装	台	1			

6EA75712-4CA[illegible]17-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2676	030901002010	通风机	1.名称：补风风机 2.型号：MF-1-1,2 G=18430m3/h,P=640Pa, N=4kW,n=1450r/min，噪声75dB 3.其他:软管接口制安、支吊架制作安装；减震器安装	台	2			
2677	030901002011	通风机	1.名称：加压送风机 2.型号：VPF-17W-1 G=37500m3/h,P=500Pa, N=11kW,n=960r/min，噪声79dB 3.其他:软管接口制安、支吊架制作安装；减震器安装	台	1			
2678	030901002012	通风机	1.名称：加压送风机 2.型号：VPF-W-2 G=37500m3/h,P=500Pa, N=11kW,n=960r/min，噪声79dB 3.其他:软管接口制安、支吊架制作安装；减震器安装	台	1			
2679	030901002013	通风机	1.名称：加压送风机 2.型号：VPF-W-1,3 G=8650m3/h,P=560Pa, N=2.2kW,n=1450r/min，噪声65dB 3.其他:软管接口制安、支吊架制作安装；减震器安装	台	2			
2680	030901002014	通风机	1.名称：加压送风机 2.型号：VPF-W-4,5 G=46800m3/h,P=680Pa, N=15kW,n=960r/min，噪声79dB 3.其他:软管接口制安、支吊架制作安装；减震器安装	台	2			
2681	030901002015	通风机	1.名称：加压送风机 2.型号：SPF-1-1,2 G=9829m3/h,P=512Pa, N=2.2kW,n=1450r/min，噪声65dB 3.其他:软管接口制安、支吊架制作安装；减震器安装	台	2			
2682	030901002016	通风机	1.名称：加压送风机 2.型号：SPF-W-1,2 G=9829m3/h,P=512Pa, N=2.2kW,n=1450r/min，噪声65dB 3.其他:软管接口制安、支吊架制作安装；减震器安装	台	2			
2683	030901002017	通风机	1.名称：加压送风机 2.型号：SPF-17W-1，2 G=32200m3/h,P=680Pa, N=11kW,n=960r/min，噪声66dB 3.其他:软管接口制安、支吊架制作安装；减震器安装	台	2			

6EA757A2-4CA0-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2684	030901002018	通风机	1.名称：加压送风机 2.型号：SPF-W-3，4G=32200m3/h,P=680Pa,N=11kW,n=960r/min，噪声66dB 3.其他:软管接口制安、支吊架制作安装；减震器安装	台	2			
2685	030902001007	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.75mm 4.连接方式：角钢法兰连接	m2	637.15			
2686	030902001008	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.0mm 4.连接方式：角钢法兰连接	m2	6433.71			
2687	030902001009	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.2mm 4.连接方式：角钢法兰连接	m2	4940.53			
2688	030902001010	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.5mm 4.连接方式：角钢法兰连接	m2	70.49			
2689	030902001011	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.75mm 4.连接方式：共板法兰连接	m2	604.97			
2690	030903001015	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :止回阀 2.型号或规格:600*400	个	2			
2691	030903001016	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :70℃防火阀 2.型号或规格:400*400	个	37			
2692	030903001017	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :70℃防火阀 2.型号或规格:400*1200	个	34			
2693	030903001018	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :70℃防火阀 2.型号或规格:200*200	个	17			
2694	030903001019	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :70℃防火阀 2.型号或规格:800*800	个	3			
2695	030903001020	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :70℃防火阀 2.型号或规格:600*1000	个	2			
2696	030903001021	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :70℃防火阀 2.型号或规格:800*200	个	1			
2697	030903001022	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :70℃防火阀 2.型号或规格:800*400	个	1			
2698	030903001023	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :70℃防火阀 2.型号或规格:600*400	个	2			
2699	030903001024	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :70℃防火阀 2.型号或规格:600*200	个	7			
2700	030903001025	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :70℃防火阀 2.型号或规格:1400*800	个	1			
2701	030903001026	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :70℃防火阀 2.型号或规格:1400*1400	个	1			
2702	030903001027	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :电动对开多叶调节阀 2.型号或规格:200*200	个	34			
2703	030903001028	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :电动对开多叶调节阀 2.型号或规格:400*1200	个	17			
2704	030903001029	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :电动对开多叶调节阀 2.型号或规格:400*400	个	17			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2705	030903001030	碳钢调节阀制作安装	1.类型:电动对开多叶调节阀 2.型号或规格:800*800	个	4			
2706	030903001031	碳钢调节阀制作安装	1.类型:电动对开多叶调节阀 2.型号或规格:600*1000	个	2			
2707	030903001032	碳钢调节阀制作安装	1.类型:电动对开多叶调节阀 2.型号或规格:400*1000	个	2			
2708	030903001033	碳钢调节阀制作安装	1.类型:电动对开多叶调节阀 2.型号或规格:800*1600	个	2			
2709	030903001034	碳钢调节阀制作安装	1.类型:电动对开多叶调节阀 2.型号或规格:200*600	个	2			
2710	030903001035	碳钢调节阀制作安装	1.类型:电动对开多叶调节阀 2.型号或规格:400*500	个	2			
2711	030903001036	碳钢调节阀制作安装	1.类型:电动对开多叶调节阀 2.型号或规格:400*250	个	2			
2712	030903001037	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280℃电动排烟防火阀 2.型号或规格:800*1250	个	1			
2713	030903001038	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280℃电动排烟防火阀 2.型号或规格:600*1250	个	1			
2714	030903001039	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280℃电动排烟防火阀 2.型号或规格:1000*250	个	154			
2715	030903001040	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280℃电动排烟防火阀 2.型号或规格:1000*320	个	1			
2716	030903001041	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280℃电动排烟防火阀 2.型号或规格:1000*400	个	6			
2717	030903001042	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280℃电动排烟防火阀 2.型号或规格:1000*450	个	32			
2718	030903001043	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280℃电动排烟防火阀 2.型号或规格:1000*600	个	3			
2719	030903001044	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280℃电动排烟防火阀 2.型号或规格:1250*400	个	32			
2720	030903011003	铝及铝合金风口、散流器制作安装（百叶窗）	1.类型：多叶送风口 2.型号、规格：800*（800+250） 3.配置：带手动电动控制装置	个	251			
2721	030903011004	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型：双层百叶风口 2．规格：400*1200	个	68			
2722	030903011005	铝及铝合金风口、散流器制作安装（百叶窗）	1.类型：多叶送风口 2.型号、规格：600*（1200+250） 3.配置：带手动电动控制装置	个	34			
2723	030903011006	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型：双层百叶风口 2．规格：600*500	个	85			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2724	030903011007	铝及铝合金风口、散流器制作安装（百叶窗）	1.类型：多叶送风口 2.型号、规格：800*（1000+250） 3.配置：带手动电动控制装置	个	2			
2725	030903011008	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型：双层百叶风口 2．规格：600*400	个	2			
2726	030903011009	铝及铝合金风口、散流器制作安装（百叶窗）	1.类型：多叶送风口 2.型号、规格：1000*（1000+250） 3.配置：带手动电动控制装置	个	5			
2727	030903011010	铝及铝合金风口、散流器制作安装（百叶窗）	1.类型：多叶送风口 2.型号、规格：800*（600+250） 3.配置：带手动电动控制装置	个	28			
2728	030903011011	铝及铝合金风口、散流器制作安装（百叶窗）	1.类型：板式排烟口 2.型号、规格：800*800 3.配置：带远程控制装置	个	1			
2729	CB264	挡烟垂壁	1.名称：挡烟垂壁(翻板式)	m	345.05			
2730	CB265	管道保护层	1.安装部位(室内、外)：室内 2.材质：防火板	m2	9237.66			
2731	030904001002	通风工程检测、调试		系统	1			
	3.1.9 防排烟电气系统							
	3.1.9.1 ±0.00以下防排烟电气系统							
2732	030212001128	电气配管	1.材质:SC 2.规格:20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配 4.包含接线盒	m	53.6			
2733	030212001129	电气配管	1.材质:SC 2.规格:25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	233.34			
2734	030212001130	电气配管	1.材质:SC 2.规格:32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	79.45			
2735	030212003073	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：NHRVS2*1.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	58.6			
2736	030208001133	电力电缆	1.型号、规格：WDZN-YJE(E)-4*10mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	25.73			
2737	030208001134	电力电缆	1.型号、规格：WDZN-YJE(E)-4*6mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	18.51			
2738	030208001135	电力电缆	1.型号、规格：WDZN-YJE(F)-4*6mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	57.7			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2739	030208002003	控制电缆	1.型号、规格：NHKVV6*1.5mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.电缆头制安	m	1155.2			
2740	030208002004	控制电缆	1.型号、规格：NHRVV7*1.5mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.电缆头制安	m	35.2			
	3.1.9.2 ±0.00以上防排烟电气系统							
2741	030212001131	电气配管	1.材质:SC 2.规格:20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配 4.包含接线盒	m	1292.3			
2742	030212001132	电气配管	1.材质:SC 2.规格:25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	949.3			
2743	030212001133	电气配管	1.材质:SC 2.规格:32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	113.02			
2744	030212003074	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ(F)-10mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	56.64			
2745	030212003075	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ(F)-6mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	46.56			
2746	030212003076	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ(F)-2.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	823.44			
2747	030212003077	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：NHRVS2*1.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	1347.3			
2748	030208001136	电力电缆	1.型号、规格：WDZN-YJE(F)-4*10mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	20.68			
2749	030208001137	电力电缆	1.型号、规格：WDZN-YJE(F)-4*6mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	109.73			
2750	030208001138	电力电缆	1.型号、规格：WDZN-YJE(F)-4*2.5mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	44.14			

6EA67A12-40A8-4E17-B5C1-8BED1A067F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2751	030208002005	控制电缆	1.型号、规格：NHKVV6*1.5mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.电缆头制安	m	1721.1			
2752	030208002006	控制电缆	1.型号、规格：NHRVV7*1.5mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.电缆头制安	m	216.1			
	3.2 北京医院B医技楼消防工程							
	3.2.1 消火栓系统							
	3.2.1.1 ±0.00以下消火栓系统							
2753	CB279	套管	1.名称：一般穿墙套管 2.规格：DN100	个	23			
2754	CB280	套管	1.名称：一般穿墙套管 2.规格：DN65	个	14			
2755	CB281	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格:DN150	个	33			
2756	CB282	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格:DN100	个	25			
2757	030701003011	消火栓镀锌钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.材质：热浸镀锌钢管 3.型号、规格：DN150 4.连接方式：沟槽连接	m	1050.8			
2758	030701003012	消火栓镀锌钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.材质：热浸镀锌钢管 3.型号、规格：DN100 4.连接方式：沟槽连接	m	887.11			
2759	030701003013	消火栓镀锌钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.材质：热浸镀锌钢管 3.型号、规格：DN65 4.连接方式：沟槽连接	m	485.46			
2760	030701003014	消火栓镀锌钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.材质：热浸镀锌钢管 3.型号、规格：DN20 4.连接方式：螺纹连接	m	16			
2761	030701018005	消火栓	1.安装部位（室内、外）：室内 2.型号、规格：带灭火器箱组合式消防柜 3.单栓、双栓：单栓DN65	套	49			
2762	030701018006	消火栓	1.安装部位（室内、外）：室内 2.型号、规格：带灭火器箱组合式消防柜-减压稳压型 3.单栓、双栓：单栓DN65	套	50			
2763	030701007023	法兰阀门	1.型号、规格：先导式减压阀组DN150 2.连接方式：沟槽法兰连接	个	2			
2764	030701007024	法兰阀门	1.型号、规格：Y型过滤器DN150 2.连接方式：沟槽法兰连接	个	2			
2765	030701007025	法兰阀门	1.类型：铸钢蝶阀 2.型号、规格：DN150 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	14			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2766	030701007026	法兰阀门	1.类型：铸钢蝶阀 2.型号、规格：DN100 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	13			
2767	030701007027	法兰阀门	1.类型：铸钢蝶阀 2.型号、规格：DN65 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	66			
2768	030701007028	法兰阀门	1.类型：铸钢闸阀 2.型号、规格：DN100 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	19			
2769	CB283	灭火器	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格：MF/ABC5	个	56			
2770	030803005009	自动排气阀	1.型号规格：DN20	个	3			
2771	030701005009	螺纹阀门	1.类型：铜球阀 2.型号规格:DN20	个	10			
2772	031001002005	压力仪表	1.名称:压力表（含表弯、旋塞阀等附件）	台	2			
	3.2.1.2 ±0.00以上消火栓系统							
2773	CB284	套管	1.名称：一般穿墙套管 2.规格：DN100	个	33			
2774	CB285	套管	1.名称：一般穿墙套管 2.规格：DN65	个	29			
2775	CB286	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格:DN150	个	33			
2776	CB287	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格:DN100	个	66			
2777	030701003015	消火栓镀锌钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.材质：热浸镀锌钢管 3.型号、规格：DN150 4.连接方式：沟槽连接	m	132			
2778	030701003016	消火栓镀锌钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.材质：热浸镀锌钢管 3.型号、规格：DN100 4.连接方式：沟槽连接	m	3495.85			
2779	030701003017	消火栓镀锌钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.材质：热浸镀锌钢管 3.型号、规格：DN65 4.连接方式：沟槽连接	m	406.18			
2780	030701003018	消火栓镀锌钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.材质：热浸镀锌钢管 3.型号、规格：DN20 4.连接方式：螺纹连接	m	14			
2781	030701018007	消火栓	1.安装部位（室内、外）：室内 2.型号、规格：带灭火器箱组合式消防柜 3.单栓、双栓：单栓DN65	套	90			
2782	030701018008	消火栓	1.安装部位（室内、外）：室内 2.型号、规格：带灭火器箱组合式消防柜-减压稳压型 3.单栓、双栓：单栓DN65	套	91			
2783	030701007029	法兰阀门	1.型号、规格：先导式减压阀组DN150 2.连接方式：沟槽法兰连接	个	2			
2784	030701007030	法兰阀门	1.型号、规格：Y型过滤器DN150 2.连接方式：沟槽法兰连接	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2785	030701007031	法兰阀门	1.类型：铸钢蝶阀 2.型号、规格：DN150 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	1			
2786	030701007032	法兰阀门	1.类型：铸钢蝶阀 2.型号、规格：DN100 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	112			
2787	030701007033	法兰阀门	1.类型：铸钢蝶阀 2.型号、规格：DN65 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	181			
2788	CB288	灭火器	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格：MF/ABC5	个	14			
2789	CB289	灭火器	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格：MF/ABC3	个	6			
2790	030701019003	消防水泵接合器	1.安装部位：地下 2.型号、规格：SQX150-C	套	3			
2791	030803005010	自动排气阀	1.型号规格：DN20	个	16			
2792	030701005010	螺纹阀门	1.类型：铜球阀 2.型号规格:DN20	个	16			
2793	031001002006	压力仪表	1.名称:压力表（含表弯、旋塞阀等附件）	台	8			
	3.2.2 自动喷淋系统							
	3.2.2.1 ±0.00以下自动喷淋系统							
2794	030701001021	水喷淋镀锌钢管	1.规格：DN150 2.材质：热浸镀锌无缝钢管 3.连接方式：沟槽连接	m	1864.51			
2795	030701001022	水喷淋镀锌钢管	1.规格：DN125 2.材质：热浸镀锌无缝钢管 3.连接方式：沟槽连接	m	79.84			
2796	030701001023	水喷淋镀锌钢管	1.规格：DN100 2.材质：热浸镀锌无缝钢管 3.连接方式：沟槽连接	m	299.25			
2797	030701001024	水喷淋镀锌钢管	1.规格：DN80 2.材质：热浸镀锌无缝钢管 3.连接方式：沟槽连接	m	441.5			
2798	030701001025	水喷淋镀锌钢管	1.规格：DN65 2.材质：热浸镀锌无缝钢管 3.连接方式：沟槽连接	m	238.85			
2799	030701001026	水喷淋镀锌钢管	1.规格：DN50 2.材质：热浸镀锌无缝钢管 3.连接方式：螺纹连接	m	649.76			
2800	030701001027	水喷淋镀锌钢管	1.规格：DN40 2.材质：热浸镀锌无缝钢管 3.连接方式：螺纹连接	m	601.86			
2801	030701001028	水喷淋镀锌钢管	1.规格：DN32 2.材质：热浸镀锌无缝钢管 3.连接方式：螺纹连接	m	2688.8			
2802	030701001029	水喷淋镀锌钢管	1.规格：DN25 2.材质：热浸镀锌无缝钢管 3.连接方式：螺纹连接	m	3313.58			
2803	030701011006	水喷头	1.安装型式：无吊顶 2.型号、规格：直立式68℃玻璃球洒水喷头	个	2019			
2804	030701011007	水喷头	1.安装型式：机械停车位 2.型号、规格：边墙型68℃玻璃球洒水喷头	个	380			
2805	030803005011	自动排气阀	1.型号、规格：DN20	个	6			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2806	030701005011	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN20	个	26			
2807	030701005012	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.型号、规格:DN25	个	14			
2808	030701005013	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN50	个	13			
2809	CB290	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格:DN150	个	24			
2810	CB291	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格:DN100	个	26			
2811	CB292	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格:DN80	个	15			
2812	CB293	套管	1.名称：一般穿墙套管 2.规格：DN150	个	54			
2813	CB294	套管	1.名称：一般穿墙套管 2.规格：DN125	个	44			
2814	CB295	套管	1.名称：一般穿墙套管 2.规格：DN100	个	16			
2815	CB296	套管	1.名称：一般穿墙套管 2.规格：DN80	个	36			
2816	CB297	套管	1.名称：一般穿墙套管 2.规格：DN65	个	36			
2817	CB298	套管	1.名称：一般穿墙套管 2.规格：DN50	个	17			
2818	CB299	套管	1.名称：一般穿墙套管 2.规格：DN40	个	36			
2819	CB300	套管	1.名称：一般穿墙套管 2.规格：DN32	个	22			
2820	CB301	套管	1.名称：一般穿墙套管 2.规格：DN25	个	35			
2821	030701015002	减压孔板	1.规格：DN150	个	6			
2822	030701015003	减压孔板	1.规格：DN100	个	5			
2823	030701015004	减压孔板	1.规格：DN80	个	8			
2824	030701007034	法兰阀门	1.型号、规格：电触点信号阀DN150 2.材质：铸钢 3.连接形式：沟槽法兰连接	个	34			
2825	030701007035	法兰阀门	1.型号、规格：电触点信号阀DN100 2.材质：铸钢 3.连接形式：沟槽法兰连接	个	4			
2826	030701007036	法兰阀门	1.型号、规格：电触点信号阀DN80 2.材质：铸钢 3.连接形式：沟槽法兰连接	个	2			
2827	030701014004	水流指示器	1.型号、规格：DN150 2.名称：水流指示器	个	2			
2828	030701014005	水流指示器	1.型号、规格：DN100 2.名称：水流指示器	个	2			
2829	030701014006	水流指示器	1.型号、规格：DN80 2.名称：水流指示器	个	2			
2830	030701012003	报警装置	1.类型:预作用报警阀组(含配套设备安装) 2.型号、规格:DN150	组	2			
2831	030110003002	离心式压缩机(电动机驱动)	1.名称：空压机 2.型号：LT2500500储气罐空气压缩机（单相）	台	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2832	030701012004	报警装置	1.类型:湿式报警阀组(含配套设备安装) 2.型号、规格:DN150	组	1			
2833	030701007037	法兰阀门	1.型号、规格：闸阀DN150 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	23			
2834	030701007038	法兰阀门	1.型号、规格：闸阀DN100 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	4			
2835	030701007039	法兰阀门	1.型号、规格：闸阀DN80 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	4			
2836	030701007040	法兰阀门	1.型号、规格：闸阀DN50 2.材质：铸钢 3.连接方式：螺纹连接	个	4			
2837	030701007041	法兰阀门	1.型号、规格：电动阀DN50 2.材质：铸钢 3.连接方式：螺纹连接	个	15			
2838	030701007042	法兰阀门	1.型号、规格：电磁阀DN50 2.材质：铸钢 3.连接方式：螺纹连接	个	10			
2839	030604016003	金属软管	1.类型：金属波纹管 2.规格:DN50 3.连接方式:螺纹连接	个	4			
2840	030701007043	法兰阀门	1.型号、规格：蝶阀DN150 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	16			
2841	030701007044	法兰阀门	1.型号、规格：蝶阀DN100 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	18			
2842	030701007045	法兰阀门	1.型号、规格：蝶阀DN80 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	24			
2843	030701007046	法兰阀门	1.型号、规格：Y型过滤器DN150 2.连接方式：沟槽法兰连接	个	2			
2844	030701007047	法兰阀门	1.型号、规格：先导式减压阀组DN150 2.连接方式：沟槽法兰连接	个	2			
2845	030701016003	末端试水装置	1.名称：智能末端试水装置 2.规格：ETD200	组	4			
2846	030701016004	末端试水装置	1.名称：末端试水装置 2.规格：DN25	组	4			
2847	030701019004	消防水泵接合器	1.安装部位：室外地上 2.型号、规格：喷淋水泵接合器SQS150-C	套	4			
2848	CB302	管道保温	1.名称：带铝箔超细玻璃丝棉保温	m3	0.23			
2849	030706002002	水灭火系统控制装置调试	1.点数:按图纸实际情况	系统	1			
	3.2.2.2 ±0.00以上自动喷淋系统							
2850	030701001030	水喷淋镀锌钢管	1.规格：DN150 2.材质：热浸镀锌无缝钢管 3.连接方式：沟槽连接	m	1671.39			
2851	030701001031	水喷淋镀锌钢管	1.规格：DN125 2.材质：热浸镀锌无缝钢管 3.连接方式：沟槽连接	m	316.02			

6EA1571D-4C1E-4C1D-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2852	030701001032	水喷淋镀锌钢管	1.规格：DN100 2.材质：热浸镀锌无缝钢管 3.连接方式：沟槽连接	m	543.94			
2853	030701001033	水喷淋镀锌钢管	1.规格：DN80 2.材质：热浸镀锌无缝钢管 3.连接方式：沟槽连接	m	1138.22			
2854	030701001034	水喷淋镀锌钢管	1.规格：DN65 2.材质：热浸镀锌无缝钢管 3.连接方式：沟槽连接	m	597.86			
2855	030701001035	水喷淋镀锌钢管	1.规格：DN50 2.材质：热浸镀锌无缝钢管 3.连接方式：螺纹连接	m	1174.12			
2856	030701001036	水喷淋镀锌钢管	1.规格：DN40 2.材质：热浸镀锌无缝钢管 3.连接方式：螺纹连接	m	1333.97			
2857	030701001037	水喷淋镀锌钢管	1.规格：DN32 2.材质：热浸镀锌无缝钢管 3.连接方式：螺纹连接	m	4703.61			
2858	030701001038	水喷淋镀锌钢管	1.规格：DN25 2.材质：热浸镀锌无缝钢管 3.连接方式：螺纹连接	m	7102.62			
2859	030701001039	水喷淋镀锌钢管	1.规格：DN20 2.材质：热浸镀锌无缝钢管 3.连接方式：螺纹连接	m	433			
2860	030701011008	水喷头	1.安装型式：有吊顶 2.型号、规格：下垂型68℃玻璃球洒水喷头	个	5610			
2861	030701011009	水喷头	1.安装型式：无吊顶 2.型号、规格：直立式68℃玻璃球洒水喷头	个	1244			
2862	030803005012	自动排气阀	1.型号、规格：DN20	个	2			
2863	030701005014	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN20	个	14			
2864	030701005015	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.型号、规格:DN25	个	22			
2865	030701005016	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN50	个	13			
2866	CB303	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格:DN150	个	17			
2867	CB304	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格:DN100	个	22			
2868	CB305	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格:DN80	个	27			
2869	CB306	套管	1.名称：一般穿墙套管 2.规格：DN150	个	66			
2870	CB307	套管	1.名称：一般穿墙套管 2.规格：DN125	个	15			
2871	CB308	套管	1.名称：一般穿墙套管 2.规格：DN100	个	66			
2872	CB309	套管	1.名称：一般穿墙套管 2.规格：DN80	个	25			
2873	CB310	套管	1.名称：一般穿墙套管 2.规格：DN65	个	52			
2874	CB311	套管	1.名称：一般穿墙套管 2.规格：DN50	个	44			
2875	CB312	套管	1.名称：一般穿墙套管 2.规格：DN40	个	52			
2876	CB313	套管	1.名称：一般穿墙套管 2.规格：DN32	个	44			

6EA7C7A2-4CA8-4D17-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2877	CB314	套管	1.名称：一般穿墙套管 2.规格：DN25	个	33			
2878	030701015005	减压孔板	1.规格：DN150	个	8			
2879	030701015006	减压孔板	1.规格：DN100	个	14			
2880	030701015007	减压孔板	1.规格：DN80	个	8			
2881	030701007048	法兰阀门	1.型号、规格：电触点信号阀DN150 2.材质：铸钢 3.连接形式：沟槽法兰连接	个	6			
2882	030701007049	法兰阀门	1.型号、规格：电触点信号阀DN100 2.材质：铸钢 3.连接形式：沟槽法兰连接	个	8			
2883	030701007050	法兰阀门	1.型号、规格：电触点信号阀DN80 2.材质：铸钢 3.连接形式：沟槽法兰连接	个	6			
2884	030701014007	水流指示器	1.型号、规格：DN150 2.名称：水流指示器	个	6			
2885	030701014008	水流指示器	1.型号、规格：DN100 2.名称：水流指示器	个	6			
2886	030701014009	水流指示器	1.型号、规格：DN80 2.名称：水流指示器	个	6			
2887	030701007051	法兰阀门	1.型号、规格：闸阀DN150 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	15			
2888	030701007052	法兰阀门	1.型号、规格：闸阀DN100 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	14			
2889	030701007053	法兰阀门	1.型号、规格：闸阀DN80 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	15			

6EA757A2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2890	030701007054	法兰阀门	1.型号、规格：闸阀DN50 2.材质：铸钢 3.连接方式：螺纹连接	个	14			
2891	030701007055	法兰阀门	1.型号、规格：电动阀DN50 2.材质：铸钢 3.连接方式：螺纹连接	个	2			
2892	030604016004	金属软管	1.类型：金属波纹管 2.规格:DN50 3.连接方式:螺纹连接	个	6			
2893	030701007056	法兰阀门	1.型号、规格：蝶阀DN150 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	22			
2894	030701007057	法兰阀门	1.型号、规格：蝶阀DN100 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	22			
2895	030701007058	法兰阀门	1.型号、规格：蝶阀DN80 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	25			
2896	030701007059	法兰阀门	1.型号、规格：Y型过滤器DN150 2.连接方式：沟槽法兰连接	个	15			
2897	030701007060	法兰阀门	1.型号、规格：先导式减压阀组DN150 2.连接方式：沟槽法兰连接	个	14			
2898	030701016005	末端试水装置	1.名称：智能末端试水装置 2.规格：ETD200	组	4			
2899	030701016006	末端试水装置	1.名称：末端试水装置 2.规格：DN25	组	5			
2900	CB315	管道保温	1.名称：带铝箔超细玻璃丝棉保温	m3	36.32			
2901	030701019005	消防水泵接合器	1.安装部位：室外地上 2.型号、规格：喷淋水泵接合器SQS150-C	套	2			
	3.2.3 自动跟踪射流系统							
2902	030701001040	水喷淋镀锌钢管	1.规格：DN80 2.材质：热浸镀锌无缝钢管 3.连接方式：沟槽连接	m	23.02			
2903	030701001041	水喷淋镀锌钢管	1.规格：DN50 2.材质：热浸镀锌无缝钢管 3.连接方式：螺纹连接	m	29			
2904	030701001042	水喷淋镀锌钢管	1.规格：DN20 2.材质：热浸镀锌无缝钢管 3.连接方式：螺纹连接	m	2			
2905	030803005013	自动排气阀	1.型号、规格：DN20	个	1			
2906	030701005017	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	1			
2907	030701007061	法兰阀门	1.型号、规格：电触点信号阀DN80 2.材质：铸钢 3.连接形式：沟槽法兰连接	个	1			
2908	030701014010	水流指示器	1.型号、规格：DN80 2.名称：水流指示器	个	2			
2909	030701007062	法兰阀门	1.型号、规格：闸阀DN50 2.材质：铸钢 3.连接方式：螺纹法兰连接	个	2			
2910	030701007063	法兰阀门	1.型号、规格：电磁阀DN50 2.材质：铸钢 3.连接方式：螺纹法兰连接	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2911	030701016007	末端试水装置	1.名称：末端试水装置 2.规格：DN25	组	1			
2912	CB316	自动跟踪射流装置	1.名称：自动跟踪射流装置（水炮） 2.含支架、支座安装 3.参数：ZDMS0.6/5型消防水炮（含附件）,射水流量5L/s,工作压力0.6Mpa，保护半径30m,响应时间24S	套	2			
2913	030706002003	水灭火系统控制装置调试	1.名称：自动跟踪射流系统控制装置调试 2.点数:按图纸实际情况	系统	1			
	3.2.4 消防泵房系统							
2914	030601019001	低压承插铸铁管	1．材质:球墨铸铁管 2．规格:DN400 3．接口材料:橡胶圈	m	20			
2915	030601004001	低压碳钢管	1.规格：DN100 2.连接方式：沟槽连接 3.材质：热镀锌钢管	m	14			
2916	030601004002	低压碳钢管	1.规格：DN300 2.连接方式：沟槽连接 3.材质：热镀锌无缝钢管	m	50			
2917	030601004003	低压碳钢管	1.规格：DN200 2.连接方式：沟槽连接 3.材质：热镀锌无缝钢管	m	38			
2918	030601004004	低压碳钢管	1.规格：DN150 2.连接方式：沟槽连接 3.材质：热镀锌无缝钢管	m	239			
2919	030601004005	低压碳钢管	1.规格：DN100 2.连接方式：沟槽连接 3.材质：热镀锌无缝钢管	m	28			
2920	030601004006	低压碳钢管	1.规格：DN65 2.连接方式：沟槽连接 3.材质：热镀锌无缝钢管	m	66			
2921	030601004007	低压碳钢管	1.规格：DN32 2.连接方式：螺纹连接 3.材质：热镀锌无缝钢管	m	13			
2922	030604001001	低压碳钢管件	1.种类、材质:沟槽管件 2.规格:DN300 3.连接方式:沟槽连接	个	30			
2923	030604001002	低压碳钢管件	1.种类、材质:沟槽管件 2.规格:DN200 3.连接方式:沟槽连接	个	10			
2924	030604001003	低压碳钢管件	1.种类、材质:沟槽管件 2.规格:DN150 3.连接方式:沟槽连接	个	122			
2925	030604001004	低压碳钢管件	1.种类、材质:沟槽管件 2.规格:DN100 3.连接方式:沟槽连接	个	50			
2926	030604001005	低压碳钢管件	1.种类、材质:沟槽管件 2.规格:DN80 3.连接方式:沟槽连接	个	4			
2927	030604001006	低压碳钢管件	1.种类、材质:沟槽管件 2.规格:DN65 3.连接方式:沟槽连接	个	35			
2928	030604001007	低压碳钢管件	1.种类、材质:螺纹管件 2.规格:DN32 3.连接方式:螺纹连接	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2929	030109001008	离心式泵	1.名称:室外消火栓加压泵 2.质量或型号:XBD4/40-150D/2-L Q=40L/S,H=134m,N=90KW 3.输送介质:消火栓水 4.自带控制柜及配套防水电缆 5.泵检查接线	台	2			
2930	030109001009	离心式泵	1.名称:室外消火栓稳压装置2泵一罐 2.质量或型号:稳压泵型号：ADL4-9 Q=1.5L/s,H=54米,N=1.5kW 气压罐型号:XW(L)-Ⅱ-1.5-54-ADL Vx=150L 3.输送介质:消火栓水 4.自带控制柜及配套防水电缆 5.泵检查接线	套	1			
2931	030109001010	离心式泵	1.名称:室内消火栓加压泵 2.质量或型号:XBD12.5/50-150D/5-L Q=40L/S,H=134m,N=90KW 3.输送介质:消火栓水 4.自带控制柜及配套防水电缆 5.泵检查接线	台	2			
2932	030109001011	离心式泵	1.名称:自动喷洒加压泵 2.质量或型号:XBD4/40-150D/2-L Q=40L/S,H=134m,N=90KW 3.输送介质:消火栓水 4.自带控制柜及配套防水电缆 5.泵检查接线	台	2			
2933	030804025003	电消毒器	1.类型:水池自洁消毒器 2.规格、型号:WTS-2A	台	4			
2934	CB317	灭火器	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格：MF/ABC5	个	2			
2935	030607003001	低压法兰阀门	1.名称：水锤消除器 2.型号、规格：DN150 3.连接形式：法兰	个	6			
2936	030607003002	低压法兰阀门	1.名称：铸钢消声止回阀 2.型号、规格：DN150 3.连接形式：法兰	个	6			
2937	030607003003	低压法兰阀门	1.名称：铸钢闸阀 2.型号、规格：DN65 3.连接形式：法兰	个	18			
2938	030607003004	低压法兰阀门	1.名称：铸钢闸阀 2.型号、规格：DN100 3.连接形式：法兰	个	4			
2939	030607003005	低压法兰阀门	1.名称：铸钢闸阀 2.型号、规格：DN150 3.连接形式：法兰	个	13			
2940	030607003006	低压法兰阀门	1.名称：先导减压阀组 2.型号、规格：DN150 3.连接形式：法兰	个	2			
2941	030607003007	低压法兰阀门	1.名称：Y型过滤器 2.型号、规格：DN150 3.连接形式：法兰	个	2			
2942	030607003008	低压法兰阀门	1.名称：橡胶软连接 2.型号、规格：DN200 3.连接形式：法兰	个	11			

6EA7C7A2-4CA0-4[illegible]-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2943	030607003009	低压法兰阀门	1.名称：铸钢安全阀 2.型号、规格：DN150 3.连接形式：法兰	个	6			
2944	030607003010	低压法兰阀门	1.名称：铸钢闸阀 2.型号、规格：DN200 3.连接形式：法兰	个	11			
2945	030607003011	低压法兰阀门	1.名称：铸钢闸阀 2.型号、规格：DN300 3.连接形式：法兰	个	1			
2946	030607003012	低压法兰阀门	1.名称：铸钢止回阀 2.型号、规格：DN100 3.连接形式：法兰	个	2			
2947	CB318	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN400	个	7			
2948	CB319	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN150	个	8			
2949	CB320	套管	1.名称：柔性防水套管 2.规格：DN400	个	8			
2950	CB321	套管	1.名称：柔性防水套管 2.规格：DN350	个	8			
2951	CB322	套管	1.名称：柔性防水套管 2.规格：DN150	个	8			
2952	CB323	套管	1.名称：柔性防水套管 2.规格：DN100	个	8			
2953	031001002007	压力仪表	1.名称:压力表（含表弯、旋塞阀等附件）	台	1			
2954	030607001001	低压螺纹阀门	1.名称:橡胶软连接 2.型号、规格:DN32	个	4			
2955	030607001002	低压螺纹阀门	1.名称:铸钢闸阀 2.型号、规格:DN32	个	4			
2956	030803014001	液位计	1.型号、规格：ST自闭式液位指示器	组	2			
2957	030615001001	管架制作安装	1.材质:型钢 2.管架形式:一般管架 3.包含支架刷油	kg	6			
	3.2.5 高压细水雾系统							
	3.2.5.1 ±0.00以下高压细水雾							
2958	030804014003	水箱制作安装	1.材质：不锈钢 2.类型：矩形水箱 3.型号、规格：3m*2m*2m 4.含进水电动阀、过滤器、中继水箱、液位计、阀门等配套组件	套	1			
2959	030109001012	高压细水雾泵组(九柱塞)	1.名称:XSW-BZ300/14-3x1,Q=300L/min,H=14MPa 高压单泵4台，稳压单泵2台 2.质量或型号:高压单泵型号：Q=100L/min,H=14MPa,N=30kW 稳压单泵:Q=11.8L/min,H=1.4MPa,N=0.55kW 3.输送介质:消火栓水 4.含自带控制柜、配套防水电缆、阀配件等 5.泵检查接线	套	1			

6EA757AC-4CA6-4017-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2960	030109001013	离心泵	1.名称:补水增压泵 2.质量或型号:XBD3.7/5W-DFCL-2 Q=5L/S,P=0.37MPa,P=4kw 3.输送介质:消火栓水 4.含自带控制柜、配套防水电缆、阀配件等 5.泵检查接线	套	2			
2961	CB324	高压细水雾开式区域阀组	1.规格、型号：XSW-FZ15/16 2.含开阀按钮、进出口压力显示、进出口手动开闭阀门，电动截止阀、测试阀、箱体等组件	套	15			
2962	CB325	高压细水雾开式区域阀组	1.规格、型号：XSW-FZ20/16 2.含开阀按钮、进出口压力显示、进出口手动开闭阀门，电动截止阀、测试阀、箱体等组件	套	1			
2963	CB326	高压细水雾开式区域阀组	1.规格、型号：XSW-FZ25/16 2.含开阀按钮、进出口压力显示、进出口手动开闭阀门，电动截止阀、测试阀、箱体等组件	套	3			
2964	CB327	高压细水雾预作用区域阀组	1.规格、型号：XSW-FZ25/16-BY 2.含进出口压力显示、进出口手动开闭阀门，测试阀、箱体等组件	套	2			
2965	030701007064	法兰阀门	1.型号、规格：不锈钢闸阀Z41W-10P,DN65 2.连接方式：法兰连接	个	2			
2966	030701007065	法兰阀门	1.型号、规格：不锈钢闸阀Z41W-10P,DN80 2.连接方式：法兰连接	个	4			
2967	030701007066	法兰阀门	1.型号、规格：不锈钢闸阀DN32 2.连接方式：法兰连接	个	4			
2968	030701007067	法兰阀门	1.型号、规格：不锈钢Y型过滤器 SY4P-10P,DN80 2.连接方式：法兰连接	个	3			
2969	030701007068	法兰阀门	1.型号、规格：不锈钢止回阀(立式) H42W-10P,DN65 2.连接方式：法兰连接	个	2			
2970	030701007069	法兰阀门	1.型号、规格：可曲挠橡胶接头 KXT-1.6MPa,DN65 2.连接方式：法兰连接	个	2			
2971	030701007070	法兰阀门	1.型号、规格：可曲挠橡胶接头 KXT-1.6MPa,DN80 2.连接方式：法兰连接	个	2			
2972	030701007071	法兰阀门	1.型号、规格：水力控制阀DN80 2.连接方式：法兰连接 3.包含DN15球阀一个	个	1			
2973	030701005018	螺纹阀门	1.类型:低压不锈钢球阀 2.型号、规格:Q61F-10P,DN25	个	1			
2974	030604016005	金属软管	1.类型：高压软管 2.规格:DN32，1m 3.连接方式:螺纹连接 4.含两端接头及配件	个	1			

6EA15A2-1CA6-4100-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2975	030701005019	螺纹阀门	1.类型:高压不锈钢手动球阀 2.型号、规格:DN20	个	1			
2976	030701005020	螺纹阀门	1.类型:高压不锈钢手动球阀 2.型号、规格:DN25	个	1			
2977	030803005014	自动排气阀	1.名称：排气阀 2.型号、规格:XSWPQ-10/16-S	个	3			
2978	030701011010	水喷头	1.型号、规格：高压细水雾开式喷头 XSW-T0.7/10 2.包含高压细水雾喷头专用接头 M18x1.5	个	20			
2979	030701011011	水喷头	1.型号、规格：高压细水雾闭式喷头 XSW-T1.2/10-57℃ Φ2 2.包含高压细水雾喷头专用接头 M18x1.5	个	98			
2980	030801009081	不锈钢管	1.输送介质:消防水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN32，壁厚1.2 4.连接方式:满足设计规范要求 5.工作内容：含管道安装、通水、吹洗、消毒等	m	267			
2981	030801009082	不锈钢管	1.输送介质:消防水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN25，壁厚1.0 4.连接方式:满足设计规范要求 5.工作内容：含管道安装、通水、吹洗、消毒等	m	40			
2982	030801009083	不锈钢管	1.输送介质:消防水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN20，壁厚1.0 4.连接方式:满足设计规范要求 5.工作内容：含管道安装、通水、吹洗、消毒等	m	30			
2983	030801009084	不锈钢管	1.输送介质:消防水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN15，壁厚0.8 4.连接方式:满足设计规范要求 5.工作内容：含管道安装、通水、吹洗、消毒等	m	300			
2984	030801009085	不锈钢管	1.输送介质:消防水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN10，壁厚0.8 4.连接方式:满足设计规范要求 5.工作内容：含管道安装、通水、吹洗、消毒等	m	2			
2985	CB328	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN32	个	2			
2986	CB329	灭火器	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格：MF/ABC5	个	56			
2987	CB330	调试试验装置	1.规格型号:XSWFM-10/16-S	套	2			
2988	CB331	压力表三联件	1.型号、规格：Y100,1.0MPa,DN15	套	2			
2989	030706002004	水灭火系统控制装置调试	1.名称：高压细水雾系统控制装置调试 2.点数:按图纸实际情况	系统	1			

6EA1B7A2-4CA0-11EF-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	3.2.5.2 ±0.00以上高压细水雾							
2990	CB332	高压细水雾开式区域阀组	1.规格、型号：XSW-FZ15/16 2.含箱体安装	套	15			
2991	CB333	高压细水雾开式区域阀组	1.规格、型号：XSW-FZ20/16 2.含箱体安装	套	1			
2992	CB334	高压细水雾开式区域阀组	1.规格、型号：XSW-FZ25/16 2.含箱体安装	套	1			
2993	030701005021	螺纹阀门	1.类型:低压不锈钢球阀 2.型号、规格:Q61F-10P,DN25	个	2			
2994	030701005022	螺纹阀门	1.类型:高压不锈钢手动球阀 2.型号、规格:DN20	个	2			
2995	030701005023	螺纹阀门	1.类型:高压不锈钢手动球阀 2.型号、规格:DN25	个	2			
2996	030803005015	自动排气阀	1.名称：排气阀 2.型号、规格：XSWPQ-10/16-S	个	2			
2997	030701011012	水喷头	1.型号、规格：高压细水雾开式喷头 XSW-T0.7/10 2.包含高压细水雾喷头专用接头 M18x1.5	个	126			
2998	030801009086	不锈钢管	1.输送介质:消防水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN25，壁厚1.0 4.连接方式:满足设计规范要求 5.工作内容：含管道安装、通水、吹洗、消毒等	m	180			
2999	030801009087	不锈钢管	1.输送介质:消防水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN20，壁厚1.0 4.连接方式:满足设计规范要求 5.工作内容：含管道安装、通水、吹洗、消毒等	m	10			
3000	030801009088	不锈钢管	1.输送介质:消防水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN15，壁厚0.8 4.连接方式:满足设计规范要求 5.工作内容：含管道安装、通水、吹洗、消毒等	m	300			
3001	030801009089	不锈钢管	1.输送介质:消防水 2.材质:薄壁不锈钢管316L 3.规格:DN10，壁厚0.8 4.连接方式:满足设计规范要求 5.工作内容：含管道安装、通水、吹洗、消毒等	m	3			
	3.2.6 应急疏散系统							
	3.2.6.1 ±0.00以下应急疏散系统							
3002	030212001134	电气配管	1.材质：镀锌钢管 2.规格：SC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：暗配 4.包含接线盒	m	7702.5			
3003	030212001135	电气配管	1.材质：金属软管 2.规格：Φ20	m	264			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3004	CB335	墙体剔槽及恢复	1.管径：Φ20以内	m	214			
3005	030212003078	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ(F)-2.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	15569.2			
3006	030212003079	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZN-RVS-2*1.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	7784.6			
3007	030204018670	配电箱	1.名称：R-B1HZFP4 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.5KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			
3008	030204018671	配电箱	1.名称：R-B1HZFP5 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.5KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			
3009	030204018672	配电箱	1.名称：R-B1HZFP1 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.5KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			
3010	030204018673	配电箱	1.名称：R-B1HZFP2 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.5KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			
3011	030204018674	配电箱	1.名称：R-B1HZFP3 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.5KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			
3012	030204018675	配电箱	1.名称：J-B1HZFP1 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.5KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			

6EA757A2-4CA8-4B17-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3013	030204018676	配电箱	1.名称：J-B1HZFP2 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.5KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			
3014	030204018677	配电箱	1.名称：J-B1HZFP3 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.5KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			
3015	030204018678	配电箱	1.名称：B-B1JHZFP4 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.5KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			
3016	030204018679	配电箱	1.名称：B-B1JHZFP5 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.5KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			
3017	030204018680	配电箱	1.名称：B-B1JHZFP1 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.5KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			
3018	030204018681	配电箱	1.名称：B-B1JHZFP2 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.5KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			
3019	030204018682	配电箱	1.名称：B-B1JHZFP3 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.5KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			
3020	030213003009	装饰灯	1.名称:安全出口灯 2.型号、规格:1x1W LED，DC24V智能疏散型,带地址编码 3.安装方式:壁装	套	67			
3021	030213003010	装饰灯	1.名称:疏散指示灯 2.型号、规格:1x1W LED，DC24V智能疏散型,带地址编码,双向指示,正常单向 3.安装方式:壁装	套	210			

6EA7572-4CA0-4F7-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3022	030213003011	装饰灯	1.名称:双头应急壁灯(带玻璃罩) 2.型号、规格:2x3W LED，DC24V智能疏散型,带地址编码 3.安装方式:壁装	套	67			
3023	030213003012	装饰灯	1.名称:应急筒灯(带玻璃罩) 2.型号、规格:1x5W LED DC24V智能疏散型,带地址编码 3.安装方式:嵌顶	套	284			
3024	030213001028	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:应急吸顶灯(带玻璃罩) 2.型号、规格:1x22W 3.安装形式：吸顶	套	2			
3025	030213004024	荧光灯	1.形式（组装、成套）:应急单管荧光灯(带玻璃罩) 2.型号、规格:1x28W T5 3.安装形式:吸顶	套	45			
3026	030213004025	荧光灯	1.形式（组装、成套）:应急单管荧光灯(带玻璃罩) 2.型号、规格:1x28W T5 3.安装形式:壁挂	套	11			
3027	030213004026	荧光灯	1.形式（组装、成套）:成套应急双管荧光灯(带玻璃罩) 2.型号、规格:2x28W T5 3.安装形式:吸顶	套	2			
3028	030204031055	小电器	1.名称:单联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	15			
3029	030204031056	小电器	1.名称:双联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	7			
3030	030204031057	小电器	1.名称:三联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	2			
3031	CB336	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：SC20 3.做法见07FD02,含做法内的所有材料	个	103			
3032	030706001005	自动报警系统装置调试	1.名称：应急疏散系统 2.点数：按图纸实际情况	系统	1			
	3.2.6.2 ±0.00以上应急疏散系统							
3033	030212001136	电气配管	1.材质：镀锌钢管 2.规格：SC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：暗配 4.包含接线盒	m	10893.2			
3034	030212001137	电气配管	1.材质：金属软管 2.规格：Φ20	m	1137.4			
3035	CB337	墙体剔槽及恢复	1.管径：Φ20以内	m	1685.2			
3036	030212003080	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ(F)-2.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	22080.04			
3037	030212003081	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZN-RVS-2*1.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	11039.9			

6EA57A2-4CA8-4111-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3038	030204018683	配电箱	1.名称：B-1HZFP3 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.5KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			
3039	030204018684	配电箱	1.名称：B-2HZFP3 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.5KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			
3040	030204018685	配电箱	1.名称：B-3HZFP3 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.5KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			
3041	030204018686	配电箱	1.名称：B-4HZFP3 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.5KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			
3042	030204018687	配电箱	1.名称：B-4HZFP1 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.5KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			
3043	030204018688	配电箱	1.名称：B-1HZFP2 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.5KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			
3044	030204018689	配电箱	1.名称：B-1HZFP1 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.5KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			
3045	030204018690	配电箱	1.名称：B-2HZFP2 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.5KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			

6EA757A2-4CA0-47F7-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3046	030204018691	配电箱	1.名称：B-2HZFP1 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.5KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			
3047	030204018692	配电箱	1.名称：B-3HZFP2 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.5KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			
3048	030204018693	配电箱	1.名称：B-3HZFP1 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.5KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			
3049	030204018694	配电箱	1.名称：B-4HZFP2 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.5KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			
3050	030204018695	配电箱	1.名称：C-4HZFP1 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.5KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			
3051	030204018696	配电箱	1.名称：C-4HZFP2 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.5KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			
3052	030204018697	配电箱	1.名称：C-3HZFP1 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.5KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			
3053	030204018698	配电箱	1.名称：C-3HZFP2 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.5KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			

6EA757A2-4CA0-4F7F-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3054	030204018699	配电箱	1.名称：C-2HZFP1 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.5KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			
3055	030204018700	配电箱	1.名称：C-2HZFP2 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.5KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			
3056	030204018701	配电箱	1.名称：C-1HZFP1 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.5KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			
3057	030204018702	配电箱	1.名称：C-1HZFP2 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.5KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			
3058	030204018703	配电箱	1.名称：C-WHZFP1 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.5KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			
3059	030204018704	配电箱	1.名称：C-3HZFP3 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.5KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			
3060	030204018705	配电箱	1.名称：C-3HZFP4 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.5KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			
3061	030204018706	配电箱	1.名称：C-4HZFP3 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.5KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			

6EA757A2-4CA0-4FF7-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3062	030204018707	配电箱	1.名称：C-4HZFP4 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.5KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			
3063	030204018708	配电箱	1.名称：C-1HZFP3 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.5KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			
3064	030204018709	配电箱	1.名称：C-1HZFP4 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.5KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			
3065	030204018710	配电箱	1.名称：C-2HZFP3 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.5KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			
3066	030204018711	配电箱	1.名称：C-2HZFP4 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.5KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			
3067	030204018712	配电箱	1.名称：C-B1HZFP5 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.5KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			
3068	030204018713	配电箱	1.名称：C-B1HZFP4 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.5KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			
3069	030204018714	配电箱	1.名称：C-B1HZFP3 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.5KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			

6EA757A2-4CA0-4F7F-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3070	030204018715	配电箱	1.名称：C-B1HZFP2 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.5KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			
3071	030204018716	配电箱	1.名称：C-B1HZFP1 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.5KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			
3072	030204018717	配电箱	1.名称：D-4HZFP1 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.5KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			
3073	030204018718	配电箱	1.名称：D-3HZFP1 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.5KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			
3074	030204018719	配电箱	1.名称：D-2HZFP1 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.5KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			
3075	030204018720	配电箱	1.名称：D-1HZFP1 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.5KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			
3076	030204018721	配电箱	1.名称：D-4HZFP2 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.5KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			
3077	030204018722	配电箱	1.名称：D-3HZFP2 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.5KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			

6EA757A2-4CA0-4FF7-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3078	030204018723	配电箱	1.名称：D-2HZFP2 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.5KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			
3079	030204018724	配电箱	1.名称：D-1HZFP2 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.5KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			
3080	030204018725	配电箱	1.名称：D-4HZFP3 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.5KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			
3081	030204018726	配电箱	1.名称：D-3HZFP3 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.5KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			
3082	030204018727	配电箱	1.名称：D-2HZFP3 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.5KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			
3083	030204018728	配电箱	1.名称：D-1HZFP3 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.5KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			
3084	030204018729	配电箱	1.名称：D-4HZFP4 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.5KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			
3085	030204018730	配电箱	1.名称：D-3HZFP4 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.5KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			

6EA757A2-4CA0-4FF7-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3086	030204018731	配电箱	1.名称：D-2HZFP4 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.5KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			
3087	030204018732	配电箱	1.名称：D-1HZFP4 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.5KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			
3088	030705007001	报警联动一体机	1.名称:智能应急照明主机	台	1			
3089	030213003013	装饰灯	1.名称:安全出口灯 2.型号、规格:1x1W LED，DC24V智能疏散型,带地址编码 3.安装方式:壁装	套	150			
3090	030213003014	装饰灯	1.名称:疏散指示灯 2.型号、规格:1x1W LED，DC24V智能疏散型,带地址编码,双向指示,正常单向 3.安装方式:壁装	套	276			
3091	030213003015	装饰灯	1.名称:双头应急壁灯(带玻璃罩) 2.型号、规格:2x3W LED，DC24V智能疏散型,带地址编码 3.安装方式:壁装	套	33			
3092	030213003016	装饰灯	1.名称:应急筒灯(带玻璃罩) 2.型号、规格:1x5W LED DC24V智能疏散型,带地址编码 3.安装方式:嵌顶	套	710			
3093	030213001029	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:应急吸顶灯(带玻璃罩) 2.型号、规格:1x22W 3.安装形式：吸顶	套	69			
3094	030213004027	荧光灯	1.形式（组装、成套）:应急单管荧光灯(带玻璃罩) 2.型号、规格:1x28W T5 3.安装形式:吸顶	套	26			
3095	030204031058	小电器	1.名称:单联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	80			
3096	030204031059	小电器	1.名称:双联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	3			
3097	030204031060	小电器	1.名称:三联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	5			
	3.2.7 自动报警系统							
	3.2.7.1 ±0.00以下自动报警系统							
3098	030212001138	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒	m	5003.53			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3099	030212001139	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒	m	1512.7			
3100	030212001140	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒	m	27703.5			
3101	030212001141	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒	m	1564.2			
3102	030212001142	电气配管	1.材质：金属软管 2.规格：Φ20	m	2164.8			
3103	CB338	墙体剔槽及恢复	1.管径：Φ20以内	m	326			
3104	CB339	墙体剔槽及恢复	1.管径：Φ32以内	m	105			
3105	030212003082	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格:NHRVS2*1.0mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	16553.4			
3106	030212003083	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格:NHRVS2*1.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	14613.6			
3107	030212003084	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格:NHRVS2*2.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	7114.7			
3108	030212003085	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格:NHKVS2*1.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	5105.6			
3109	030208002007	控制电缆	1.型号、规格:NHKVV5*1.5mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.电缆头制安	m	3116.6			
3110	030208004064	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:槽式 3.型号、规格:300*100 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	388.3			
3111	030208004065	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:槽式 3.型号、规格:400*200 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	639.9			
3112	031103015005	接线箱	1.名称：消防分线箱	个	18			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3113	030705008003	重复显示器	1.名称：火灾报警显示盘	台	18			
3114	030705004011	模块（接口）	1.名称：短路隔离器	只	72			
3115	030705001012	点型探测器	1.名称：感烟探测器	只	966			
3116	030705001013	点型探测器	1.名称：感温探测器	只	97			
3117	030705001014	点型探测器	1.名称：防爆感温探测器	只	6			
3118	030705009007	报警装置	1.名称：声光报警器	台	86			
3119	030705003005	按钮	1.名称：消火栓启泵按钮	只	99			
3120	030705003006	按钮	1.名称：带电话插孔手动报警按钮	只	81			
3121	030705009008	报警装置	1.名称：火灾报警电话	台	35			
3122	030705009009	报警装置	1.名称：消防广播扬声器 2.安装方式：吸顶	台	115			
3123	031103015006	接线箱	1.名称：模块箱	个	18			
3124	030705004012	模块（接口）	1.名称：广播模块	只	18			
3125	030705004013	模块（接口）	1.名称：输出模块	只	198			
3126	030705004014	模块（接口）	1.名称：输入模块	只	641			
3127	030705004015	模块（接口）	1.名称：输入输出模块	只	239			
3128	030706003007	防火控制系统装置调试	1.类型:防火卷帘门	处	16			
3129	030706003008	防火控制系统装置调试	1.类型:正压送风阀、排烟阀、防火阀	处	134			
3130	030706001006	自动报警系统装置调试	1.名称：火灾自动报警系统 2.点数:按图纸实际情况	系统	1			
	3.2.7.2 ±0.00以上自动报警系统							
3131	030212001143	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒	m	43710.2			
3132	030212001144	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒	m	4148.7			
3133	CB340	墙体剔槽及恢复	1.管径：Φ20以内	m	5095.2			
3134	030212001145	电气配管	1.材质：金属软管 2.规格：Φ20	m	6255.7			
3135	CB341	墙体剔槽及恢复	1.管径：Φ32以内	m	1244.3			
3136	030212003086	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格:NHRVS2*1.0mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	22551.65			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3137	030212003087	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：NHRVS2*1.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	14971.1			
3138	030212003088	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：NHRVS2*2.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	9574.5			
3139	030212003089	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：NHKVS2*1.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	10352.9			
3140	030208002008	控制电缆	1.型号、规格：NHKVV5*1.5mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.电缆头制安	m	8297.9			
3141	030208004066	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:槽式 3.型号、规格:200*100 4.桥架支架：制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求	m	171.96			
3142	031103015007	接线箱	1.名称：消防分线箱	个	25			
3143	030705007002	报警联动一体机	1.名称:控制中心消防报警设备安装 2.电梯控制盘设备安装 3.电源24V设备安装 4.火警电话主机设备安装 5.消防广播设备安装 6.手动控制台设备安装 7.控制中心机柜及操作台 8.报警主机CPU、打印、显示设备安装 9.气体灭火设备安装 10.可燃气体报警设备安装 11.红外对射火灾报警监控设备安装 12.其他：详见图纸	台	1			
3144	030705008004	重复显示器	1.名称：火灾报警显示盘	台	25			
3145	030705004016	模块（接口）	1.名称：短路隔离器	只	100			
3146	030705001015	点型探测器	1.名称：感烟探测器	只	1592			
3147	030705001016	点型探测器	1.名称：红外光束感烟探测器（发射器+接收器）	对	6			
3148	030705001017	点型探测器	1.名称：感温探测器	只	13			
3149	030705009010	报警装置	1.名称：声光报警器	台	286			
3150	030705003007	按钮	1.名称：消火栓启泵按钮	只	181			
3151	030705003008	按钮	1.名称：带电话插孔手动报警按钮	只	87			
3152	030705009011	报警装置	1.名称：火灾报警电话	台	30			
3153	030705009012	报警装置	1.名称：消防广播扬声器 2.安装方式：吸顶	台	493			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3154	030705009013	报警装置	1.名称：消防广播扬声器 2.安装方式：壁挂	台	10			
3155	031103015008	接线箱	1.名称：模块箱	个	25			
3156	030705004017	模块（接口）	1.名称：广播模块	只	25			
3157	030705004018	模块（接口）	1.名称：输出模块	只	733			
3158	030705004019	模块（接口）	1.名称：输入模块	只	1112			
3159	030705004020	模块（接口）	1.名称：输入输出模块	只	386			
3160	030706003009	防火控制系统装置调试	1.类型:防火卷帘门	处	8			
3161	030706003010	防火控制系统装置调试	1.类型:正压送风阀、排烟阀、防火阀	处	517			
	3.2.8 消防电源监控系统							
	3.2.8.1 ±0.00以下消防电源监控系统							
3162	030212001146	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒	m	2334.3			
3163	030212003090	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*1.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	2411.9			
3164	030212003091	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：ZR-BV-2.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	4823.7			
3165	030212003092	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：ZR-BV-2.0mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	24.2			
3166	CB342	墙体剔槽及恢复	1.管径：Φ20以内	m	185			
3167	030705001018	点型探测器	1.名称：消防电源监控器	套	47			
3168	030706001007	自动报警系统装置调试	1.名称：消防电源监控系统调试 2.点数：按图纸实际情况	系统	1			
	3.2.8.2 ±0.00以上消防电源监控系统							
3169	030212001147	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒	m	2107.9			
3170	030212003093	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*1.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	2233.3			

6EA757A2-4C0D-4117-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3171	030212003094	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：ZR-BV-2.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	4466.4			
3172	030212003095	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：ZR-BV-2.0mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	21.3			
3173	CB343	墙体剔槽及恢复	1.管径：Φ20以内	m	168			
3174	030705001019	点型探测器	1.名称：消防电源监控器	套	38			
3175	030705006001	联动控制器	1.名称:消防电源监控主机	台	1			
	3.2.9 电气火灾监控系统							
	3.2.9.1 ±0.00以下电气火灾监控系统							
3176	030212001148	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒	m	1371.04			
3177	030212003096	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：ZRRVVP-4*1.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	1405.7			
3178	CB344	墙体剔槽及恢复	1.管径：Φ20以内	m	89			
3179	030705001020	点型探测器	1.名称：剩余电流式电气火灾监控探测器	套	21			
3180	030706001008	自动报警系统装置调试	1.名称：电气火灾监控系统 2.点数：按图纸实际情况	系统	1			
	3.2.9.2 ±0.00以上电气火灾监控系统							
3181	030212001149	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒	m	1958.3			
3182	030212003097	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：ZRRVVP-4*1.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	2105.07			
3183	CB345	墙体剔槽及恢复	1.管径：Φ20以内	m	343.2			
3184	030705001021	点型探测器	1.名称：剩余电流式电气火灾监控探测器	套	89			
3185	030705006002	联动控制器	1.名称:电气火灾监控主机	台	1			
	3.2.10 防火门监控系统							
	3.2.10.1 ±0.00以下防火门监控系统							
3186	031208007009	出入口执行机构设备	1.名称:单扇常闭防火门现场控制装置 2.防火门监控模块、门磁开关等	台	8			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3187	031208007010	出入口执行机构设备	1.名称:双扇常闭防火门现场控制装置 2.防火门监控模块、门磁开关等	台	35			
3188	030212001150	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC15 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒	m	136.4			
3189	030212001151	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒	m	5238.1			
3190	030212003098	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：ZN-RVS-2*1.0mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	124			
3191	030212003099	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：ZN-RVSP-2*1.0mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	1431.3			
3192	030212003100	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：ZN-RVS-2*1.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	1431.3			
3193	030212003101	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：ZN-RVSP-2*1.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	4178.02			
3194	031208015002	监控中心设备	1.名称:防火门监控分机	台	18			
3195	030706003011	防火控制系统装置调试	1.类型:电动防火门	处	18			
3196	CB346	墙体剔槽及恢复	1.管径：Φ20以内	m	36			
	3.2.10.2 ±0.00以上防火门监控系统							
3197	031208007011	出入口执行机构设备	1.名称:单扇常闭防火门现场控制装置 2.防火门监控模块、门磁开关等	台	11			
3198	031208007012	出入口执行机构设备	1.名称:双扇常闭防火门现场控制装置 2.防火门监控模块、门磁开关等	台	46			
3199	030212001152	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC15 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒	m	57			
3200	030212001153	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒	m	5803.5			

6EA57A2-ACAD-4D17-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3201	030212003102	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：ZN-RVS-2*1.0mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	57			
3202	030212003103	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：ZN-RVSP-2*1.0mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	2059.5			
3203	030212003104	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：ZN-RVS-2*1.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	2059.5			
3204	030212003105	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：ZN-RVSP-2*1.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	3866.1			
3205	031208015003	监控中心设备	1.名称:防火门监控分机	台	22			
3206	030705006003	联动控制器	1.名称:防火门监控主机	台	1			
3207	030706003012	防火控制系统装置调试	1.类型:电动防火门	处	22			
3208	CB347	墙体剔槽及恢复	1.管径：Φ20以内	m	108			
	3.2.11 消防水炮联动控制系统							
	3.2.11.1 ±0.00以上消防水炮电气系统							
3209	030212001154	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	393.45			
3210	030212001155	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	708.23			
3211	030212003106	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：ZR-RVSP2*1.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	331.56			
3212	030212003107	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：ZR-RVV3*2.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	167.28			
3213	030212003108	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：SYV-75-5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	438.98			

6EA75A2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A67F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3214	030212003109	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：ZR-RVV2*1.0mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	241.17			
3215	030212003110	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：ZR-RVV3*1.0mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	78.39			
3216	030208002009	控制电缆	1.型号、规格：ZRRVV7*1.5mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.电缆头制安	m	122.79			
3217	031103015009	接线箱	1.名称：消防水炮现场手动控制装置	个	2			
3218	030705004021	模块（接口）	1.名称：水炮输入输出模块	只	2			
3219	030705004022	模块（接口）	1.名称：水炮输入模块	只	2			
3220	030705005001	报警控制器	1.名称:水炮区域控制器	台	1			
3221	030705006004	联动控制器	1.名称:水炮控制台	台	1			
3222	CB348	分配器	1.名称：四路485通讯分配器	台	1			
3223	030706001009	自动报警系统装置调试	1.名称：自动跟踪射流灭火联动控制系统 2.点数：100点以内	系统	1			
	3.2.12 消防泵房动力系统							
	3.2.12.1 ±0.00以下消防泵房动力系统							
3224	030208001139	电力电缆	1.型号、规格：WDZN-YJE-3*185+1*95mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	96.8			
3225	030208001140	电力电缆	1.型号、规格：WDZN-YJE-3*185mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	96.8			
3226	030208001141	电力电缆	1.型号、规格：WDZN-YJE-3*95+1*50mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	96.8			
3227	030208001142	电力电缆	1.型号、规格：WDZN-YJE-3*95mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	96.8			
3228	030208001143	电力电缆	1.型号、规格：WDZN-YJE-3*25+1*16mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	96.8			
3229	030208001144	电力电缆	1.型号、规格：WDZN-YJE-3*25mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	96.8			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3230	030208001145	电力电缆	1.型号、规格：WDZBN-YJY-3*4+2*2.5mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	31.2			
3231	030212003111	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZAN-BYJ-1.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	45.6			
	3.2.13 防排烟系统							
	3.2.13.1 ±0.00以下防排烟系统							
3232	030901002019	通风机	1.名称：排烟风机 2.型号：EF(S)-B1-1,4 G=47520m3/h,P=490Pa, N=11kW,n=720r/min，噪声78dB 3.其他:软管接口制安、支吊架制作安装；减震器安装	台	2			
3233	030901002020	通风机	1.名称：排烟风机 2.型号：EF(S)-B1-2,3,5 G=47520m3/h,P=750Pa, N=15kW,n=960r/min，噪声78dB 3.其他:软管接口制安、支吊架制作安装；减震器安装	台	3			
3234	030901002021	通风机	1.名称：排烟风机 2.型号：SEF-B1-1,2,3,4,5 G=36000m3/h,P=700Pa, N=11kW,n=1450r/min，噪声76dB 3.其他:软管接口制安、支吊架制作安装；减震器安装	台	5			
3235	030901002022	通风机	1.名称：补风兼送风风机 2.型号：SF(S)-B1-1,3,5 G=38016m3/h,P=700Pa, N=11kW,n=960r/min，噪声75dB 3.其他:软管接口制安、支吊架制作安装；减震器安装	台	3			
3236	030901002023	通风机	1.名称：补风兼送风风机 2.型号：SF(S)-B1-2,4 G=31500m3/h,P=640Pa, N=11kW,n=960r/min，噪声73dB 3.其他:软管接口制安、支吊架制作安装；减震器安装	台	2			
3237	030901002024	通风机	1.名称：补风兼送风风机 2.型号：SF(S)-B1-6，7，8 G=16370m3/h,P=345Pa, N=3kW,n=960r/min，噪声65dB 3.其他:软管接口制安、支吊架制作安装；减震器安装	台	3			

6EA757A2-4CA0-4E17-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3238	030901002025	通风机	1.名称：补风风机 2.型号：MF-B1-1，2，3，4，5 G=18000m3/h,P=650Pa,N=4kW,n=1450r/min，噪声63dB 3.其他:软管接口制安、支吊架制作安装；减震器安装	台	5			
3239	030901002026	通风机	1.名称：加压送风机 2.型号：SPF-B1-1,2 G=13400m3/h,P=560Pa,N=3kW,n=1450r/min，噪声65dB 3.其他:软管接口制安、支吊架制作安装；减震器安装	台	2			
3240	030901002027	通风机	1.名称：加压送风机 2.型号：SPF-J1-1,2，3，5，6，7，8，9，10，11 G=13400m3/h,P=560Pa,N=3kW,n=1450r/min，噪声65dB 3.其他:软管接口制安、支吊架制作安装；减震器安装	台	10			
3241	030901002028	通风机	1.名称：加压送风机 2.型号：SPF-J1-4 G=18000m3/h,P=650Pa,N=4kW,n=1450r/min，噪声66dB 3.其他:软管接口制安、支吊架制作安装；减震器安装	台	1			
3242	030902001012	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.75mm 4.连接方式：角钢法兰连接	m2	5.36			
3243	030902001013	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.0mm 4.连接方式：角钢法兰连接	m2	1397.15			
3244	030902001014	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.2mm 4.连接方式：角钢法兰连接	m2	638.65			
3245	030902001015	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.5mm 4.连接方式：角钢法兰连接	m2	759.01			
3246	030902001016	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:2.0mm 4.连接方式：角钢法兰连接	m2	217.06			
3247	030902001017	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.5mm 4.连接方式：共板法兰连接	m2	30.64			
3248	030902001018	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.6mm 4.连接方式：共板法兰连接	m2	25.43			
3249	030902001019	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.75mm 4.连接方式：共板法兰连接	m2	924.03			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3250	030902001020	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.0mm 4.连接方式：共板法兰连接	m2	8.1			
3251	030902001021	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.2mm 4.连接方式：共板法兰连接	m2	421.38			
3252	030903011012	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型：单层百叶风口 2．规格：600*1000	个	5			
3253	030903011013	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型：单层百叶风口(带风阀) 2．规格：600*600	个	20			
3254	030903011014	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型：单层百叶风口(带风阀) 2．规格：600*500	个	30			
3255	030903011015	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型：双层百叶风口 2．规格：2000*1400	个	1			
3256	030903011016	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型：双层百叶风口 2．规格：2000*1250	个	3			
3257	030903011017	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型：双层百叶风口 2．规格：600*1200	个	1			
3258	030903011018	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型：双层百叶风口 2．规格：500*1200	个	2			
3259	030903011019	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型：双层百叶风口 2．规格：800*1000	个	2			
3260	030903011020	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型：双层百叶风口 2．规格：800*800	个	10			
3261	030903001045	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70℃防火阀 2.型号或规格:2000*1400	个	2			
3262	030903001046	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70℃防火阀 2.型号或规格:2000*1250	个	2			
3263	030903001047	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70℃防火阀 2.型号或规格:2000*500	个	7			
3264	030903001048	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70℃防火阀 2.型号或规格:800*1000	个	2			
3265	030903001049	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70℃防火阀 2.型号或规格:800*800	个	12			
3266	030903001050	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70℃防火阀 2.型号或规格:800*250	个	3			
3267	030903001051	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70℃防火阀 2.型号或规格:800*200	个	1			
3268	030903001052	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70℃防火阀 2.型号或规格:600*1000	个	6			
3269	030903001053	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70℃防火阀 2.型号或规格:600*800	个	1			
3270	030903001054	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70℃防火阀 2.型号或规格:600*400	个	3			
3271	030903001055	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70℃防火阀 2.型号或规格:1000*500	个	2			
3272	030903001056	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70℃防火阀 2.型号或规格:500*500	个	1			
3273	030903001057	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70℃防火阀 2.型号或规格:500*400	个	12			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3274	030903001058	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70℃防火阀 2.型号或规格:250*250	个	6			
3275	030903001059	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70℃防火阀 2.型号或规格:600*1200	个	1			
3276	030903001060	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70℃防火阀 2.型号或规格:800*500	个	4			
3277	030903001061	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70℃防火阀 2.型号或规格:1000*400	个	5			
3278	030903001062	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70℃防火阀 2.型号或规格:200*500	个	1			
3279	030903001063	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70℃防火阀 2.型号或规格:400*320	个	2			
3280	030903001064	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70℃防火阀 2.型号或规格:400*400	个	1			
3281	030903001065	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280℃电动排烟防火阀 2.型号或规格:1000*1400	个	1			
3282	030903001066	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280℃电动排烟防火阀 2.型号或规格:2500*500	个	2			
3283	030903001067	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280℃电动排烟防火阀 2.型号或规格:2200*600	个	1			
3284	030903001068	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280℃电动排烟防火阀 2.型号或规格:1000*1000	个	2			
3285	030903001069	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280℃电动排烟防火阀 2.型号或规格:2000*500	个	3			
3286	030903001070	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280℃电动排烟防火阀 2.型号或规格:800*600	个	4			
3287	030903001071	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280℃电动排烟防火阀 2.型号或规格:1000*250	个	13			
3288	030903001072	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280℃电动排烟防火阀 2.型号或规格:1400*800	个	1			
3289	030903001073	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280℃电动排烟防火阀 2.型号或规格:800*250	个	5			
3290	030903001074	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280℃电动排烟防火阀 2.型号或规格:1200*400	个	5			
3291	030903001075	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280℃电动排烟防火阀 2.型号或规格:1200*800	个	1			
3292	030903001076	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280℃电动排烟防火阀 2.型号或规格:1000*500	个	2			
3293	030903001077	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280℃电动排烟防火阀 2.型号或规格:500*400	个	8			
3294	030903001078	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280℃电动排烟防火阀 2.型号或规格:800*550	个	10			
3295	030903001079	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280℃电动排烟防火阀 2.型号或规格:600*400	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3296	030903001080	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280℃电动排烟防火阀 2.型号或规格:800*600	个	4			
3297	030903001081	碳钢调节阀制作安装	1.类型:止回阀 2.型号或规格:600*400	个	5			
3298	030903001082	碳钢调节阀制作安装	1.类型:止回阀 2.型号或规格:500*400	个	9			
3299	030903001083	碳钢调节阀制作安装	1.类型:止回阀 2.型号或规格:600*1000	个	1			
3300	030903001084	碳钢调节阀制作安装	1.类型:止回阀 2.型号或规格:2000*500	个	1			
3301	030903001085	碳钢调节阀制作安装	1.类型:止回阀 2.型号或规格:2000*1400	个	1			
3302	030903001086	碳钢调节阀制作安装	1.类型:止回阀 2.型号或规格:800*250	个	2			
3303	030903001087	碳钢调节阀制作安装	1.类型:止回阀 2.型号或规格:800*800	个	1			
3304	030903001088	碳钢调节阀制作安装	1.类型:止回阀 2.型号或规格:1000*1400	个	1			
3305	030903001089	碳钢调节阀制作安装	1.类型:止回阀 2.型号或规格:1000*1000	个	2			
3306	030903001090	碳钢调节阀制作安装	1.类型:止回阀 2.型号或规格:1200*400	个	1			
3307	030903001091	碳钢调节阀制作安装	1.类型:止回阀 2.型号或规格:800*550	个	3			
3308	030903001092	碳钢调节阀制作安装	1.类型:电动对开多叶调节阀 2.型号或规格:250*250	个	7			
3309	030903001093	碳钢调节阀制作安装	1.类型:电动对开多叶调节阀 2.型号或规格:800*800	个	2			
3310	030903001094	碳钢调节阀制作安装	1.类型:电动对开多叶调节阀 2.型号或规格:250*320	个	1			
3311	030903001095	碳钢调节阀制作安装	1.类型:电动对开多叶调节阀 2.型号或规格:400*400	个	1			
3312	030903011021	铝及铝合金风口、散流器制作安装（百叶窗）	1.类型：多叶排烟口 2.型号、规格：800*(500+250) 3.配置：带手动电动控制装置	个	2			
3313	030903011022	铝及铝合金风口、散流器制作安装（百叶窗）	1.类型：多叶排烟口 2.型号、规格：800*(800+250) 3.配置：带手动电动控制装置	个	12			
3314	030903011023	铝及铝合金风口、散流器制作安装（百叶窗）	1.类型：多叶排烟口 2.型号、规格：800*(600+250) 3.配置：带手动电动控制装置	个	13			
3315	030903011024	铝及铝合金风口、散流器制作安装（百叶窗）	1.类型：板式排烟口 2.型号、规格：800*600 3.配置：带远程控制装置	个	2			
3316	CB349	管道保护层	1.安装部位(室内、外)：室内 2.材质：防火板	m2	5305.73			
3317	CB350	挡烟垂壁	1.名称：挡烟垂壁(固定式)	m	17.97			
3318	030904001003	通风工程检测、调试		系统	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	3.2.13.2 ±0.00以上防排烟系统							
3319	030901002029	通风机	1.名称：排烟风机 2.型号：SEF-W-2,4,5,6,7,8,9,10,11 G=36000m3/h,P=700Pa, N=11kW,n=1450r/min，噪声76dB 3.其他:软管接口制安、支吊架制作安装；减震器安	台	9			
3320	030901002030	通风机	1.名称：排烟风机 2.型号：SEF-W-1,3 G=55440m3/h,P=740Pa, N=18.5kW,n=960r/min，噪声79dB 3.其他:软管接口制安、支吊架制作安装；减震器安	台	2			
3321	030901002031	通风机	1.名称：排烟风机 2.型号：SEF-W-12,13 G=64200m3/h,P=590Pa, N=18.5kW,n=960r/min，噪声79dB 3.其他:软管接口制安、支吊架制作安装；减震器安	台	2			
3322	030901002032	通风机	1.名称：加压送风机 2.型号：VPF-W-1 G=1500m3/h,P=260Pa, N=0.37kW,n=1450r/min，噪声62dB 3.其他:软管接口制安、支吊架制作安装；减震器安装	台	1			
3323	030902001022	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.75mm 4.连接方式：角钢法兰连接	m2	4.37			
3324	030902001023	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.0mm 4.连接方式：角钢法兰连接	m2	2698.52			
3325	030902001024	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.2mm 4.连接方式：角钢法兰连接	m2	4341.83			
3326	030902001025	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.5mm 4.连接方式：角钢法兰连接	m2	3.21			
3327	030902001026	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.5mm 4.连接方式：共板法兰连接	m2	6.25			
3328	030902001027	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.6mm 4.连接方式：共板法兰连接	m2	1.81			
3329	030903011025	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型：防雨百叶 2．规格：400*250	个	1			
3330	030903011026	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型：防雨百叶 2．规格：1500*1600	个	1			
3331	030903011027	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型：双层百叶风口 2．规格：600*600	个	2			

6EA73A2-4CA-8017-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3332	030903001096	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70℃防火阀 2.型号或规格:200*200	个	1			
3333	030903001097	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280℃电动排烟防火阀 2.型号或规格:1000*320	个	1			
3334	030903001098	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280℃电动排烟防火阀 2.型号或规格:1000*250	个	201			
3335	030903001099	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280℃电动排烟防火阀 2.型号或规格:1400*400	个	4			
3336	030903001100	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280℃电动排烟防火阀 2.型号或规格:1200*400	个	31			
3337	030903001101	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280℃电动排烟防火阀 2.型号或规格:1200*250	个	1			
3338	030903001102	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280℃电动排烟防火阀 2.型号或规格:1000*500	个	1			
3339	030903001103	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280℃电动排烟防火阀 2.型号或规格:1200*320	个	2			
3340	030903001104	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280℃电动排烟防火阀 2.型号或规格:1200*550	个	2			
3341	030903001105	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280℃电动排烟防火阀 2.型号或规格:1200*500	个	4			
3342	030903001106	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280℃电动排烟防火阀 2.型号或规格:1400*320	个	3			
3343	030903001107	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280℃电动排烟防火阀 2.型号或规格:1200*200	个	6			
3344	030903001108	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280℃电动排烟防火阀 2.型号或规格:1250*400	个	1			
3345	030903001109	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280℃电动排烟防火阀 2.型号或规格:800*250	个	3			
3346	030903001110	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280℃电动排烟防火阀 2.型号或规格:800*320	个	2			
3347	030903001111	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280℃电动排烟防火阀 2.型号或规格:1500*500	个	5			
3348	030903001112	碳钢调节阀制作安装	1.类型:电动对开多叶调节阀 2.型号或规格:200*200	个	1			
3349	030903011028	铝及铝合金风口、散流器制作安装（百叶窗）	1.类型：多叶排烟口 2.型号、规格：800*(800+250) 3.配置：带手动电动控制装置	个	173			
3350	030903011029	铝及铝合金风口、散流器制作安装（百叶窗）	1.类型：多叶排烟口 2.型号、规格：1200*(500+250) 3.配置：带手动电动控制装置	个	6			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3351	030903011030	铝及铝合金风口、散流器制作安装（百叶窗）	1.类型：多叶排烟口 2.型号、规格：1000*(1000+250) 3.配置：带手动电动控制装置	个	1			
3352	030903011031	铝及铝合金风口、散流器制作安装（百叶窗）	1.类型：板式排烟口 2.型号、规格：800*600 3.配置：带远程控制装置	个	31			
3353	030903011032	铝及铝合金风口、散流器制作安装（百叶窗）	1.类型：板式排烟口 2.型号、规格：800*800 3.配置：带远程控制装置	个	1			
3354	030903011033	铝及铝合金风口、散流器制作安装（百叶窗）	1.类型：板式排烟口 2.型号、规格：1000*800 3.配置：带远程控制装置	个	1			
3355	030903011034	铝及铝合金风口、散流器制作安装（百叶窗）	1.类型：板式排烟口 2.型号、规格：1400*1400 3.配置：带远程控制装置	个	2			
3356	030903011035	铝及铝合金风口、散流器制作安装（百叶窗）	1.类型：板式排烟口 2.型号、规格：800*500 3.配置：带远程控制装置	个	3			
3357	030903011036	铝及铝合金风口、散流器制作安装（百叶窗）	1.类型：板式排烟口 2.型号、规格：1000*1000 3.配置：带远程控制装置	个	1			
3358	030903011037	铝及铝合金风口、散流器制作安装（百叶窗）	1.类型：多叶送风口 2.型号、规格：800*(800+250) 3.配置：带手动电动控制装置	个	6			
3359	CB351	管道保护层	1.安装部位(室内、外)：室内 2.材质：防火板	m2	8458.09			
3360	CB352	挡烟垂壁	1.名称：挡烟垂壁(翻板式)	m	723.07			
3361	030904001004	通风工程检测、调试		系统	1			
	3.2.14 防排烟电气系统							
	3.2.14.1 ±0.00以下防排烟电气系统							
3362	030212001156	电气配管	1.材质:SC 2.规格:20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配 4.包含接线盒	m	297.72			
3363	030212001157	电气配管	1.材质:SC 2.规格:25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	2760.93			
3364	030212001158	电气配管	1.材质:SC 2.规格:32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	384.15			
3365	030212003112	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ(F)-10mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	950.96			
3366	030212003113	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ(F)-4mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	2679.95			

6EA75A2-4CA8-4017-B5C1-8BD1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3367	030212003114	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ(F)-2.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	1107.03			
3368	030208001146	电力电缆	1.型号、规格：WDZN-YJE(F)-4*4mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	189.12			
3369	030208002010	控制电缆	1.型号、规格：NHKVV6*1.5mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.电缆头制安	m	7543.62			
3370	030208002011	控制电缆	1.型号、规格：NHRVV7*1.5mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.电缆头制安	m	136.73			
	3.2.14.2 ±0.00以上防排烟电气系统							
3371	030212001159	电气配管	1.材质:SC 2.规格:20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配 4.包含接线盒	m	130.62			
3372	030212001160	电气配管	1.材质:SC 2.规格:25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	62.96			
3373	030212001161	电气配管	1.材质:SC 2.规格:32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	585.51			
3374	030212003115	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ(F)-10mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	171.32			
3375	030212003116	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ(F)-4mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	251			
3376	030212003117	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ(F)-2.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	201.96			
3377	030212003118	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-4mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	110.2			
3378	030208001147	电力电缆	1.型号、规格：WDZN-YJE(E)-4*10mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	45.42			

6EA75A2-4CA0-47C-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3379	030208001148	电力电缆	1.型号、规格：WDZN-YJE(F)-4*6mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	31.97			
3380	030208002012	控制电缆	1.型号、规格：NHKVV6*1.5mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.电缆头制安	m	2604.56			
3381	030208002013	控制电缆	1.型号、规格：NHRVV7*1.5mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.电缆头制安	m	32.47			
	3.3 感染病房楼消防工程							
	3.3.1 应急疏散系统							
3382	030212001162	电气配管	1.材质：镀锌钢管 2.规格：SC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：暗配 4.包含接线盒	m	826.8			
3383	030212001163	电气配管	1.材质：金属软管 2.规格：Φ20	m	115.5			
3384	CB366	墙体剔槽及恢复	1.管径：Φ20以内	m	43.56			
3385	030212003119	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ(F)-2.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	1308.42			
3386	030212003120	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZN-RVS-2*1.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	1127.9			
3387	030204018733	配电箱	1.名称：G-1HZFP1 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.35KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			
3388	030204018734	配电箱	1.名称：G-2HZFP1 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.35KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			
3389	030204018735	配电箱	1.名称：G-3HZFP1 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.35KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			

6EA757A2-4CA6-4D1F-B50F-8BED1A67F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3390	030213003017	装饰灯	1.名称:安全出口灯 2.型号、规格:1x1W LED，DC24V智能疏散型,带地址编码 3.安装方式:壁装	套	16			
3391	030213003018	装饰灯	1.名称:疏散指示灯 2.型号、规格:1x1W LED，DC24V智能疏散型,带地址编码,双向指示,正常单向 3.安装方式:壁装	套	45			
3392	030213003019	装饰灯	1.名称:双头应急壁灯(带玻璃罩) 2.型号、规格:2x3W LED，DC24V智能疏散型,带地址编码 3.安装方式:壁装	套	8			
3393	030213003020	装饰灯	1.名称:消防应急照明灯 2.型号、规格:1x7W LED DC24V智能疏散型,带地址编码 3.安装方式:吸顶	套	47			
3394	030213001030	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:带蓄电池吸顶应急灯 2.型号、规格:1x15W	套	7			
3395	030204031061	小电器	1.名称:单联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	7			
3396	030706001010	自动报警系统装置调试	1.名称：应急疏散系统 2.点数：按图纸实际情况	系统	1			
	3.3.2 自动报警系统							
3397	030212001164	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒	m	1329.43			
3398	030212001165	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒	m	17.98			
3399	030212001166	电气配管	1.材质：金属软管 2.规格：Φ20	m	127			
3400	CB367	墙体剔槽及恢复	1.管径：Φ20以内	m	195.2			
3401	CB368	墙体剔槽及恢复	1.管径：Φ32以内	m	9			
3402	030212003121	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格:NHRVS2*1.0mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	945.92			
3403	030212003122	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格:NHRVS2*1.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	539.81			
3404	030212003123	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格:NHRVS2*2.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	220.9			

6EA757A2-4CA1-4017-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3405	030212003124	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：NHKVS2*1.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	246.6			
3406	030208002014	控制电缆	1.型号、规格：NHKVV5*1.5mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.电缆头制安	m	24.5			
3407	031103015010	接线箱	1.名称：消防分线箱	个	3			
3408	030705004023	模块（接口）	1.名称：短路隔离器	只	3			
3409	030705001022	点型探测器	1.名称：感烟探测器	只	128			
3410	030705009014	报警装置	1.名称：声光报警器	台	12			
3411	030705003009	按钮	1.名称：消火栓启泵按钮	只	13			
3412	030705003010	按钮	1.名称：带电话插孔手动报警按钮	只	16			
3413	030705009015	报警装置	1.名称：火灾报警电话	台	3			
3414	030705009016	报警装置	1.名称：消防广播扬声器 2.安装方式：吸顶	台	31			
3415	031103015011	接线箱	1.名称：模块箱	个	3			
3416	030705004024	模块（接口）	1.名称：广播模块	只	1			
3417	030705004025	模块（接口）	1.名称：输入模块	只	9			
3418	030705004026	模块（接口）	1.名称：输入输出模块	只	33			
3419	030706003013	防火控制系统装置调试	1.类型:正压送风阀、排烟阀、防火阀	处	33			
3420	030706001011	自动报警系统装置调试	1.名称：火灾自动报警系统 2.点数:按图纸实际情况	系统	1			
	3.3.3 消防电源监控系统							
3421	030212001167	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒	m	22.44			
3422	030212003125	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*1.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	22.44			
3423	030212003126	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	44.88			
3424	CB369	墙体剔槽及恢复	1.管径：Φ20以内	m	18.5			
3425	030705001023	点型探测器	1.名称：消防电源监控器	套	2			
3426	030706001012	自动报警系统装置调试	1.名称：消防电源监控系统调试 2.点数：按图纸实际情况	系统	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	3.3.4 电气火灾监控系统							
3427	030212001168	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒	m	37.9			
3428	030212003127	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格:RVSP-2*1.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	42			
3429	CB370	墙体剔槽及恢复	1.管径：Φ20以内	m	29.14			
3430	030705001024	点型探测器	1.名称：剩余电流式电气火灾监控探测器	套	7			
3431	030706001013	自动报警系统装置调试	1.名称：电气火灾监控系统 2.点数：按图纸实际情况	系统	1			
	3.3.5 防火门监控系统							
3432	031208007013	出入口执行机构设备	1.名称:双扇常闭防火门现场控制装置 2.防火门监控模块、门磁开关等	台	9			
3433	030212001169	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC15 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒	m	21.6			
3434	030212001170	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒	m	95.1			
3435	030212003128	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：ZN-RVS-2*1.0mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	19.2			
3436	030212003129	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：ZN-RVSP-2*1.0mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	22			
3437	030212003130	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：ZN-RVS-2*1.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	96			
3438	030212003131	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：ZN-RVSP-2*1.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	96			
3439	031208015004	监控中心设备	1.名称:防火门监控分机	台	1			
3440	030706003014	防火控制系统装置调试	1.类型:电动防火门	处	6			
3441	CB371	墙体剔槽及恢复	1.管径：Φ20以内	m	53.6			

6EA57A2-4CA6-4C27-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	3.3.6 消火栓系统							
3442	CB372	套管	1.名称：一般穿墙套管 2.规格：DN100	个	9			
3443	CB373	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格:DN100	个	2			
3444	030701003019	消火栓镀锌钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.材质：热浸镀锌钢管 3.型号、规格：DN100 4.连接方式：沟槽连接	m	180.4			
3445	030701003020	消火栓镀锌钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.材质：热浸镀锌钢管 3.型号、规格：DN65 4.连接方式：沟槽连接	m	34.8			
3446	030701003021	消火栓镀锌钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.材质：热浸镀锌钢管 3.型号、规格：DN20 4.连接方式：螺纹连接	m	2			
3447	030701018009	消火栓	1.安装部位（室内、外）：室内 2.型号、规格：带灭火器箱组合式消防柜-减压稳压型 3.单栓、双栓：单栓DN65	套	13			
3448	030701007072	法兰阀门	1.类型：铸钢蝶阀 2.型号、规格：DN100 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	16			
3449	030701007073	法兰阀门	1.类型：铸钢蝶阀 2.型号、规格：DN65 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	4			
3450	030803005016	自动排气阀	1.型号规格：DN20	个	1			
3451	030701005024	螺纹阀门	1.类型：铜球阀 2.型号规格:DN20	个	1			
3452	031001002008	压力仪表	1.名称:压力表（含表弯、旋塞阀等附件）	台	1			
	3.3.7 防排烟系统							
3453	030901002033	通风机	1.名称：排烟风机 2.型号：SEF-W1-1 G=36000m3/h,P=720Pa, N=11kW,n=720r/min，噪声72dB 3.其他:软管接口制安、支吊架制作安装；减震器安装	台	1			
3454	030902001028	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.0mm 4.连接方式：角钢法兰连接	m2	102.85			
3455	030902001029	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.2mm 4.连接方式：角钢法兰连接	m2	7.99			
3456	030903001113	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :280℃电动排烟防火阀 2.型号或规格:800*300	个	5			
3457	030903001114	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :280℃电动排烟防火阀 2.型号或规格:1200*400	个	11			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3458	030903011038	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型：防雨百叶风口 2．规格：1500*1200	个	1			
3459	030903011039	铝及铝合金风口、散流器制作安装（百叶窗）	1.类型：板式排烟口 2.型号、规格：800*800 3.配置：带远程控制装置	个	12			
3460	CB374	管道保护层	1.安装部位(室内、外)：室内 2.材质：防火板	m2	120.84			
3461	030904001005	通风工程检测、调试		系统	1			
	3.3.8 防排烟电气系统							
3462	030212001171	电气配管	1.材质:SC 2.规格:25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	4.5			
3463	030212001172	电气配管	1.材质:SC 2.规格:32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	3.64			
3464	030212003132	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ(F)-2.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	18			
3465	030208001149	电力电缆	1.型号、规格：WDZN-YJE(F)-4*6mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.其他：电缆头制安	m	3.64			
3466	030208002015	控制电缆	1.型号、规格：NHKVV6*1.5mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.电缆头制安	m	24.5			
3467	030208002016	控制电缆	1.型号、规格：NHRVV7*1.5mm2 2.敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3.电缆头制安	m	24.5			
	3.4 污水处理站消防工程							
	3.4.1 应急疏散系统							
	3.4.1.1 ±0.00以下应急疏散系统							
3468	030212001173	电气配管	1.材质：镀锌钢管 2.规格：SC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：暗配 4.包含接线盒	m	6.8			
3469	CB388	墙体剔槽及恢复	1.管径：Φ20以内	m	2.5			
3470	030212003133	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZN-BVR-2.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	13.5			

6EA757A2-4C40-4017-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3471	030213003021	装饰灯	1.名称:双头应急壁灯(带玻璃罩) 2.型号、规格:2x3W LED，DC24V智能疏散型,带地址编码 3.安装方式:壁装	套	1			
3472	030213003022	装饰灯	1.名称:疏散指示灯 2.型号、规格:1x1W LED，DC24V智能疏散型,带地址编码,双向指示,正常单向 3.安装方式:壁装	套	1			
3473	030706001014	自动报警系统装置调试	1.名称：应急疏散系统 2.点数：按图纸实际情况	系统	1			
	3.4.1.2 ±0.00以上应急疏散系统							
3474	030212001174	电气配管	1.材质：镀锌钢管 2.规格：SC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：暗配 4.包含接线盒	m	48.8			
3475	030212001175	电气配管	1.材质：金属软管 2.规格：Φ20	m	5.3			
3476	CB389	墙体剔槽及恢复	1.管径：Φ20以内	m	14.52			
3477	030212003134	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZN-BVR-2.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	97.5			
3478	030204018736	配电箱	1.名称：EPS+FP 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.35KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			
3479	030213003023	装饰灯	1.名称:安全出口灯 2.型号、规格:1x1W LED，DC24V智能疏散型,带地址编码 3.安装方式:壁装	套	2			
3480	030213003024	装饰灯	1.名称:双头应急壁灯(带玻璃罩) 2.型号、规格:2x3W LED，DC24V智能疏散型,带地址编码 3.安装方式:壁装	套	3			
3481	030213003025	装饰灯	1.名称:疏散指示灯 2.型号、规格:1x1W LED，DC24V智能疏散型,带地址编码,双向指示,正常单向 3.安装方式:壁装	套	2			
	3.4.2 消火栓系统							
3482	CB390	灭火器	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格：MF/ABC3	个	4			
3483	CB391	灭火器	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格：MF/ABC5	个	2			
	3.5 液氧站消防工程							
	3.5.1 应急疏散系统							

6EA57A2-4CA8-4A17-B5C1-8BED1A667F36

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3484	030212001176	电气配管	1.材质：镀锌钢管 2.规格：SC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：暗配 4.包含接线盒	m	22.6			
3485	030212001177	电气配管	1.材质：金属软管 2.规格：Φ20	m	4.6			
3486	CB405	墙体剔槽及恢复	1.管径：Φ20以内	m	7.12			
3487	030212003135	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZN-BVR-2.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	45.2			
3488	030204018737	配电箱	1.名称：EPS+FP 2.型号：应急照明集中电源0.5KVA+应急照明分配电装置FP-0.35KVA 3.功能：通讯功能，输出电源功能 4.基础槽钢制作安装 5.外部压、接线	台	1			
3489	030213003026	装饰灯	1.名称:安全出口灯 2.型号、规格:1x1W LED，DC24V智能疏散型,带地址编码 3.安装方式:壁装	套	1			
3490	030213003027	装饰灯	1.名称:双头应急壁灯(带玻璃罩) 2.型号、规格:2x3W LED，DC24V智能疏散型,带地址编码 3.安装方式:壁装	套	2			
3491	030706001015	自动报警系统装置调试	1.名称：应急疏散系统 2.点数：按图纸实际情况	系统	1			
	3.5.2 消火栓系统							
3492	CB406	灭火器	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格：MF/ABC5	个	2			
3493	CB407	灭火器	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格：MF/ABC3	个	2			
	4 专业工程暂估							
	4.1 A住院楼工程-专业工程暂估							
	4.2 B门诊医技楼工程-专业工程暂估							
	4.3 D感染病房楼-专业工程暂估							
	4.4 E液氧站-专业工程暂估							
	4.5 F污水处理站-专业工程暂估							
合计								

6EA757A8-C10D-4D01-B5C1-8BED1A667F36

措施项目清单计价汇总表

工程名称:北京医院威海分院一期项目 **第1页 共4页**

序号	项目名称	金额（元）
	土建、装饰、室外工程	
	土石方及基坑支护	
	基坑支护	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	土石方	
3	总价措施项目清单	
4	单价措施项目清单	
	A住院楼工程	
	A住院楼-±0.00以下土建	
5	总价措施项目清单	
6	单价措施项目清单	
	A住院楼-±0.00以下装饰	
7	总价措施项目清单	
8	单价措施项目清单	
	A住院楼-±0.00以上土建	
9	总价措施项目清单	
10	单价措施项目清单	
	A住院楼-±0.00以上装饰	
11	总价措施项目清单	
12	单价措施项目清单	
	B门诊医技楼工程	
	B门诊医技楼-±0.00以下土建	
13	总价措施项目清单	
14	单价措施项目清单	
	B门诊医技楼-±0.00以下加速器土建	
15	总价措施项目清单	
16	单价措施项目清单	
	B门诊医技楼-±0.00以下装饰	
17	总价措施项目清单	
18	单价措施项目清单	
	B门诊医技楼-±0.00以上土建	
19	总价措施项目清单	
20	单价措施项目清单	

6EA7F6F1-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

措施项目清单计价汇总表

工程名称:北京医院威海分院一期项目 **第2页 共4页**

序号	项目名称	金额（元）
	B门诊医技楼-±0.00以上装饰	
21	总价措施项目清单	
22	单价措施项目清单	
	D感染病房楼	
	D感染病房楼-土建	
23	总价措施项目清单	
24	单价措施项目清单	
	D感染病房楼-装饰	
25	总价措施项目清单	
26	单价措施项目清单	
	E液氧站	
	E液氧站-土建	
27	总价措施项目清单	
28	单价措施项目清单	
	E液氧站-装饰	
29	总价措施项目清单	
30	单价措施项目清单	
	F污水处理站	
	F污水处理站-±0.00以下土建	
31	总价措施项目清单	
32	单价措施项目清单	
	F污水处理站-±0.00以下装饰	
33	总价措施项目清单	
34	单价措施项目清单	
	F污水处理站-±0.00以上土建	
35	总价措施项目清单	
36	单价措施项目清单	
	F污水处理站-±0.00以上装饰	
37	总价措施项目清单	
38	单价措施项目清单	
	室外管网	
	室外管网-土建	
39	总价措施项目清单	
40	单价措施项目清单	

6EA7C1F2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

措施项目清单计价汇总表

工程名称:北京医院威海分院一期项目 **第3页 共4页**

序号	项目名称	金额（元）
	室外管网-装饰	
41	总价措施项目清单	
42	单价措施项目清单	
	绿化、铺装及道路工程	
	绿化、铺装及道路-道路工程	
43	总价措施项目清单	
44	单价措施项目清单	
	绿化、铺装及道路-排水工程	
45	总价措施项目清单	
46	单价措施项目清单	
	机电安装工程	
	A住院楼机电安装工程	
47	总价措施项目清单	
48	单价措施项目清单	
	B门诊医技楼机电安装工程	
49	总价措施项目清单	
50	单价措施项目清单	
	D感染病房楼机电安装工程	
51	总价措施项目清单	
52	单价措施项目清单	
	E污水处理站机电安装工程	
53	总价措施项目清单	
54	单价措施项目清单	
	F液氧站机电安装工程	
55	总价措施项目清单	
56	单价措施项目清单	
	室外工程	
57	总价措施项目清单	
58	单价措施项目清单	
	消防工程	
	北京医院A住院楼消防工程	
59	总价措施项目清单	
60	单价措施项目清单	
	北京医院B医技楼消防工程	

6EA7C7A1-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

措施项目清单计价汇总表

工程名称:北京医院威海分院一期项目

序号	项目名称	金额（元）
61	总价措施项目清单	
62	单价措施项目清单	
	感染病房楼消防工程	
63	总价措施项目清单	
64	单价措施项目清单	
	污水处理站消防工程	
65	总价措施项目清单	
66	单价措施项目清单	
	液氧站消防工程	
67	总价措施项目清单	
68	单价措施项目清单	
	专业工程暂估	
	A住院楼工程-专业工程暂估	
69	总价措施项目清单	
70	单价措施项目清单	
	B门诊医技楼工程-专业工程暂估	
71	总价措施项目清单	
72	单价措施项目清单	
	D感染病房楼-专业工程暂估	
73	总价措施项目清单	
74	单价措施项目清单	
	E液氧站-专业工程暂估	
75	总价措施项目清单	
76	单价措施项目清单	
	F污水处理站-专业工程暂估	
77	总价措施项目清单	
78	单价措施项目清单	

6EA757A2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

总价措施项目清单与计价表

工程名称:北京医院威海分院一期项目 **第1页 共7页**

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	1.1 土建、装饰、室外工程				
	1.1.1 土石方及基坑支护				
	1.1.1.1 基坑支护				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	1.1.1.2 土石方				
5	夜间施工				
6	二次搬运				
7	冬、雨季施工				
8	已完工程及设备保护				
	1.1.2 A住院楼工程				
	1.1.2.1 A住院楼-±0.00以下土建				
9	夜间施工				
10	二次搬运				
11	冬、雨季施工				
12	已完工程及设备保护				
	1.1.2.2 A住院楼-±0.00以下装饰				
13	夜间施工				
14	二次搬运				
15	冬、雨季施工				
16	已完工程及设备保护				
	1.1.2.3 A住院楼-±0.00以上土建				
17	夜间施工				
18	二次搬运				
19	冬、雨季施工				
20	已完工程及设备保护				
	1.1.2.4 A住院楼-±0.00以上装饰				
21	夜间施工				
22	二次搬运				
23	冬、雨季施工				
24	已完工程及设备保护				
	1.1.3 B门诊医技楼工程				

6EA70A1A-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

总价措施项目清单与计价表

工程名称:北京医院威海分院一期项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	1.1.3.1 B门诊医技楼-±0.00以下土建				
25	夜间施工				
26	二次搬运				
27	冬、雨季施工				
28	已完工程及设备保护				
	1.1.3.2 B门诊医技楼-±0.00以下加速器土建				
29	夜间施工				
30	二次搬运				
31	冬、雨季施工				
32	已完工程及设备保护				
	1.1.3.3 B门诊医技楼-±0.00以下装饰				
33	夜间施工				
34	二次搬运				
35	冬、雨季施工				
36	已完工程及设备保护				
	1.1.3.4 B门诊医技楼-±0.00以上土建				
37	夜间施工				
38	二次搬运				
39	冬、雨季施工				
40	已完工程及设备保护				
	1.1.3.5 B门诊医技楼-±0.00以上装饰				
41	夜间施工				
42	二次搬运				
43	冬、雨季施工				
44	已完工程及设备保护				
	1.1.4 D感染病房楼				
	1.1.4.1 D感染病房楼-土建				
45	夜间施工				
46	二次搬运				
47	冬、雨季施工				
48	已完工程及设备保护				
	1.1.4.2 D感染病房楼-装饰				
49	夜间施工				
50	二次搬运				

6EA7C112-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

总价措施项目清单与计价表

工程名称:北京医院威海分院一期项目 **第3页 共7页**

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
51	冬、雨季施工				
52	已完工程及设备保护				
	1.1.5 E液氧站				
	1.1.5.1 E液氧站-土建				
53	夜间施工				
54	二次搬运				
55	冬、雨季施工				
56	已完工程及设备保护				
	1.1.5.2 E液氧站-装饰				
57	夜间施工				
58	二次搬运				
59	冬、雨季施工				
60	已完工程及设备保护				
	1.1.6 F污水处理站				
	1.1.6.1 F污水处理站-±0.00以下土建				
61	夜间施工				
62	二次搬运				
63	冬、雨季施工				
64	已完工程及设备保护				
	1.1.6.2 F污水处理站-±0.00以下装饰				
65	夜间施工				
66	二次搬运				
67	冬、雨季施工				
68	已完工程及设备保护				
	1.1.6.3 F污水处理站-±0.00以上土建				
69	夜间施工				
70	二次搬运				
71	冬、雨季施工				
72	已完工程及设备保护				
	1.1.6.4 F污水处理站-±0.00以上装饰				
73	夜间施工				
74	二次搬运				
75	冬、雨季施工				
76	已完工程及设备保护				

6EA7B7F2-4C10-4017-B5C1-8BED1A667F36

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	1.1.7 室外管网				
	1.1.7.1 室外管网-土建				
77	夜间施工				
78	二次搬运				
79	冬、雨季施工				
80	已完工程及设备保护				
	1.1.7.2 室外管网-装饰				
81	夜间施工				
82	二次搬运				
83	冬、雨季施工				
84	已完工程及设备保护				
	1.1.8 绿化、铺装及道路工程				
	1.1.8.1 绿化、铺装及道路-道路工程				
85	场地清理				
86	夜间施工				
87	冬、雨季施工				
88	中小型机械及工具用具使用费				
89	施工因素增加费				
	1.1.8.2 绿化、铺装及道路-排水工程				
90	场地清理				
91	夜间施工				
92	冬、雨季施工				
93	中小型机械及工具用具使用费				
94	施工因素增加费				
	1.2 机电安装工程				
	1.2.1 A住院楼机电安装工程				
95	夜间施工				
96	二次搬运				
97	冬、雨季施工				
98	已完工程及设备保护				
	1.2.2 B门诊医技楼机电安装工程				
99	夜间施工				
100	二次搬运				
101	冬、雨季施工				

6EA7D112-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

总价措施项目清单与计价表

工程名称:北京医院威海分院一期项目 **第5页 共7页**

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
102	已完工程及设备保护				
	1.2.3 D感染病房楼机电安装工程				
103	夜间施工				
104	二次搬运				
105	冬、雨季施工				
106	已完工程及设备保护				
	1.2.4 E污水处理站机电安装工程				
107	夜间施工				
108	二次搬运				
109	冬、雨季施工				
110	已完工程及设备保护				
	1.2.5 F液氧站机电安装工程				
111	夜间施工				
112	二次搬运				
113	冬、雨季施工				
114	已完工程及设备保护				
	1.2.6 室外工程				
115	夜间施工				
116	二次搬运				
117	冬、雨季施工				
118	已完工程及设备保护				
	1.3 消防工程				
	1.3.1 北京医院A住院楼消防工程				
119	夜间施工				
120	二次搬运				
121	冬、雨季施工				
122	已完工程及设备保护				
	1.3.2 北京医院B医技楼消防工程				
123	夜间施工				
124	二次搬运				
125	冬、雨季施工				
126	已完工程及设备保护				
	1.3.3 感染病房楼消防工程				
127	夜间施工				

6EA7B1A2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

总价措施项目清单与计价表

工程名称:北京医院威海分院一期项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
128	二次搬运				
129	冬、雨季施工				
130	已完工程及设备保护				
	1.3.4 污水处理站消防工程				
131	夜间施工				
132	二次搬运				
133	冬、雨季施工				
134	已完工程及设备保护				
	1.3.5 液氧站消防工程				
135	夜间施工				
136	二次搬运				
137	冬、雨季施工				
138	已完工程及设备保护				
	1.4 专业工程暂估				
	1.4.1 A住院楼工程-专业工程暂估				
139	夜间施工				
140	二次搬运				
141	冬、雨季施工				
142	已完工程及设备保护				
	1.4.2 B门诊医技楼工程-专业工程暂估				
143	夜间施工				
144	二次搬运				
145	冬、雨季施工				
146	已完工程及设备保护				
	1.4.3 D感染病房楼-专业工程暂估				
147	夜间施工				
148	二次搬运				
149	冬、雨季施工				
150	已完工程及设备保护				
	1.4.4 E液氧站-专业工程暂估				
151	夜间施工				
152	二次搬运				
153	冬、雨季施工				
154	已完工程及设备保护				

6EA7B1C2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

总价措施项目清单与计价表

工程名称:北京医院威海分院一期项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	1.4.5 F污水处理站-专业工程暂估				
155	夜间施工				
156	二次搬运				
157	冬、雨季施工				
158	已完工程及设备保护				
合计					

6EA757A2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

单价措施项目清单与计价表

工程名称:北京医院威海分院一期项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	1 土建、装饰、室外工程							
	1.1 土石方及基坑支护							
	1.1.1 基坑支护							
1	AB009	其他措施费	1.投标单位根据设计图纸、施工场地现状、施工经验等需要填报的未单独计列的措施费	项	1			
	1.1.2 土石方							
2	AB010	施工降水、排水		项	1			
3	AB011	其他措施费	1.投标单位根据设计图纸、施工场地现状、施工经验等需要填报的未单独计列的措施费	项	1			
	1.2 A住院楼工程							
	1.2.1 A住院楼-±0.00以下土建							
4	AB029	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备型号及数量:投标单位自行考虑 2.工作内容:含垫层、接地体、基础钢筋制作绑扎、基础混凝土浇捣养护、预埋螺栓、基础拆除、附着加固、安拆及场外运输等 3.其他:检测验收费用综合考虑	项	1			
5	AB030	场内垂直运输及水平运输费	1.运输机械:投标单位自行考虑 2.范围:综合考虑本次招标范围内该单体工程内的所有工程内容	m2	9054.46			
6	AB031	外脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.架体基础及排水:综合考虑	m2	2730.88			
7	AB032	砼柱脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	8029.97			
8	AB033	砼梁脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	15593.83			
9	AB034	砼墙脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	3095.8			

6EA57A2-4CA8-4B2-B5C1-8BED1A667F36

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10	AB035	砌体脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	4498.81			
11	AB036	现浇混凝土垫层模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	1220.91			
12	AB037	砖模	1.砖模板厚度:综合考虑 2.砖模侧面抹灰:1:2水泥砂浆抹面 3.工程量:按与混凝土接触面积计算	m2	687.83			
13	AB038	现浇混凝土满堂基础模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	742.88			
14	AB039	现浇混凝土独立基础模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	476.77			
15	AB040	现浇混凝土矩形柱模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度:综合考虑	m2	2046.11			
16	AB041	现浇混凝土构造柱模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度:综合考虑	m2	262.01			
17	AB042	现浇混凝土矩形梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑	m2	5768.88			
18	AB043	现浇砼圈梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	181.57			
19	AB044	现浇过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	9.76			
20	AB045	梁、板后浇带模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	332.26			
21	AB046	墙后浇带模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	94.57			
22	AB047	现浇混凝土直形墙模板	1.内容:自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞、暗室模板拆除等 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	13026.99			
23	AB048	现浇混凝土电梯井壁模板	1.内容:自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	2070.24			

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
24	AB049	现浇混凝土有梁板模板	1.内容:综合板及板下梁模板 2.平面形状:综合考虑 3.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 4.支撑方式及高度:综合考虑	m2	3948.19			
25	AB050	现浇混凝土平板模板	1.平面形状:综合考虑 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.支撑方式及高度:综合考虑	m2	6396			
26	AB051	现浇混凝土楼梯模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	350.65			
27	AB052	现浇混凝土台阶模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	7.46			
28	AB053	砼门槛及其他上返台模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	12.55			
29	AB054	现场预制过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m3	0.97			
30	AB055	现场门窗侧预制块模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m3	2.07			
31	AB056	沟盖板、井盖板、井圈模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m3	17.76			
32	AB057	其他措施费	1.投标单位根据设计图纸、施工场地现状、施工经验等需要填报的未单独计列的措施费	项	1			
	1.2.2 A住院楼-±0.00以下装饰							
33	BB005	装饰脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	9269.53			
34	BB006	其他措施费	1.投标单位根据设计图纸、施工场地现状、施工经验等需要填报的未单独计列的措施费	项	1			
	1.2.3 A住院楼-±0.00以上土建							
35	AB074	±0.00以上垂直运输及水平运输费	1.运输机械:投标单位自行考虑 2.范围:综合考虑本次招标范围内该单体工程内的所有工程内容	m2	58509.1			
36	AB075	外脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.架体基础及排水:综合考虑	m2	28049.72			

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
37	AB076	建筑物垂直封闭安全网	1.密目网:符合相关验收要求	m2	28298.54			
38	AB077	安全网	1.楼层平网:符合相关验收要求	m2	8970.61			
39	AB078	砼柱脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	30040.33			
40	AB079	砼梁脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	70168.39			
41	AB080	砼墙脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	11704.04			
42	AB081	砌体脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	59701.72			
43	AB082	依附斜道	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑	座	1			
44	AB083	电梯井字架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑	座	16			
45	AB084	现浇混凝土矩形柱模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度：综合考虑	m2	14177.79			
46	AB085	现浇混凝土矩形梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑	m2	32094.04			
47	AB086	现浇混凝土构造柱、洞边抱框模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度：综合考虑	m2	5658.06			
48	AB087	现浇混凝土圈梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	4359.38			
49	AB088	现浇过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	515.88			
50	AB089	现浇混凝土直形墙模板	1.内容:自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞、暗室模板拆除等 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	27983.28			

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
51	AB090	现浇混凝土电梯井壁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑	m2	17878.41			
52	AB091	现浇混凝土有梁板模板	1.内容:综合板及板下梁模板 2.平面形状:综合考虑 3.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 4.支撑方式及高度:综合考虑	m2	44030.35			
53	AB092	现浇混凝土平板模板	1.平面形状:综合考虑 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.支撑方式及高度:综合考虑	m2	16283.89			
54	AB093	现浇混凝土挑檐模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	124.88			
55	AB094	现浇混凝土楼梯模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	1280.17			
56	AB095	现浇混凝土上返台、门槛等模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	4298.57			
57	AB096	梁、板后浇带模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	1012.8			
58	AB097	墙后浇带模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	25.97			
59	AB098	现场预制过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m3	65.87			
60	AB099	门窗边预制块模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m3	67.59			
61	AB100	其他措施费	1.投标单位根据设计图纸、施工场地现状、施工经验等需要填报的未单独计列的措施费	项	1			
	1.2.4 A住院楼-±0.00以上装饰							
62	BB011	装饰脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	127863.94			
63	BB012	其他措施费	1.投标单位根据设计图纸、施工场地现状、施工经验等需要填报的未单独计列的措施费	项	1			
	1.3 B门诊医技楼工程							
	1.3.1 B门诊医技楼-±0.00以下土建							

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
64	AB118	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备型号及数量:投标单位自行考虑 2.工作内容:含垫层、接地体、基础钢筋制作绑扎、基础混凝土浇捣养护、预埋螺栓、基础拆除、附着加固、安拆及场外运输等 3.其他:检测验收费用综合考虑	项	1			
65	AB119	场内垂直运输及水平运输费	1.运输机械:投标单位自行考虑 2.范围:综合考虑本次招标范围内该单体工程内的所有工程内容	m2	24145			
66	AB120	外脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.架体基础及排水:综合考虑	m2	7086.08			
67	AB121	砼柱脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	13865.33			
68	AB122	砼梁脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	23306.82			
69	AB123	砼墙脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	7910.3			
70	AB124	砌体脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	16371.28			
71	AB125	现浇混凝土垫层模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	128.33			
72	AB126	砖模	1.砖模板厚度:综合考虑 2.砖模侧面抹灰:1:2水泥砂浆抹面 3.工程量:按与混凝土接触面积计算	m2	599.36			
73	AB127	现浇混凝土满堂基础模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	597.55			
74	AB128	现浇混凝土独立基础模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	1536			

6EA757A2-4CA0-4D7-B5C1-8BED1A667D36

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
75	AB129	现浇混凝土矩形柱模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度:综合考虑	m2	3961.09			
76	AB130	现浇混凝土构造柱模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度:综合考虑	m2	1878.03			
77	AB131	现浇混凝土矩形梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑	m2	10122.27			
78	AB132	现浇砼圈梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	809.82			
79	AB133	现浇过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	3.45			
80	AB134	梁、板后浇带模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	988.93			
81	AB135	墙后浇带模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	328.91			
82	AB136	现浇混凝土直形墙模板	1.内容:自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞、暗室模板拆除等 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	28662.39			
83	AB137	现浇混凝土电梯井壁模板	1.内容:自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	226.97			
84	AB138	现浇混凝土有梁板模板	1.内容:综合板及板下梁模板 2.平面形状:综合考虑 3.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 4.支撑方式及高度:综合考虑	m2	13953.93			
85	AB139	现浇混凝土平板模板	1.平面形状:综合考虑 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.支撑方式及高度:综合考虑	m2	11142.02			
86	AB140	现浇混凝土楼梯模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	889.67			
87	AB141	砼门槛及其他上返台模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	72.61			
88	AB142	现场预制过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m3	0.17			
89	AB143	现场门窗侧预制块模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m3	3.42			

6EA5F7A2-4C4A-4A7-B5C1-8BED1A667F36

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
90	AB144	沟盖板、井盖板、井圈模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m3	26.39			
91	AB145	其他措施费	1.投标单位根据设计图纸、施工场地现状、施工经验等需要填报的未单独计列的措施费	项	1			
	1.3.2 B门诊医技楼-±0.00以下加速器土建							
92	AB150	场内垂直运输及水平运输费	1.运输机械:投标单位自行考虑 2.范围:综合考虑本次招标范围内该单体工程内的所有工程内容	m2	326.52			
93	AB151	砼梁脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	268.69			
94	AB152	砼墙脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	818.37			
95	AB153	现浇混凝土垫层模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	22.15			
96	AB154	现浇混凝土地沟模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑	m2	155.02			
97	AB155	现浇混凝土矩形梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑	m2	315.14			
98	AB156	现浇混凝土直形墙模板	1.内容:自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞、暗室模板拆除等 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	1792.23			
99	AB157	现浇混凝土平板模板	1.平面形状:综合考虑 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.支撑方式及高度:综合考虑	m2	290.78			
100	AB158	其他措施费	1.投标单位根据设计图纸、施工场地现状、施工经验等需要填报的未单独计列的措施费	项	1			
	1.3.3 B门诊医技楼-±0.00以下装饰							
101	BB017	装饰脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	24578.62			

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
102	BB018	其他措施费	1.投标单位根据设计图纸、施工场地现状、施工经验等需要填报的未单独计列的措施费	项	1			
	1.3.4 B门诊医技楼-±0.00以上土建							
103	AB175	±0.00以上垂直运输及水平运输费	1.运输机械:投标单位自行考虑 2.范围:综合考虑本次招标范围内该单体工程内的所有工程内容	m2	47781.28			
104	AB176	外脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.架体基础及排水:综合考虑	m2	19645.63			
105	AB177	建筑物垂直封闭安全网	1.密目网:符合相关验收要求	m2	23850.81			
106	AB178	安全网	1.楼层平网:符合相关验收要求	m2	3813.99			
107	AB179	砼柱脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	41853.41			
108	AB180	砼梁脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	54818.03			
109	AB181	砼墙脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	706.11			
110	AB182	砌体脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	41060.76			
111	AB183	依附斜道	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑	座	2			
112	AB184	电梯井字架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑	座	12			
113	AB185	现浇混凝土矩形柱模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度：综合考虑	m2	19430.26			

6EA7572-4CA8-4C1-B5C1-8BED1A667F36

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
114	AB186	现浇混凝土矩形梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑	m2	27521.31			
115	AB187	现浇混凝土构造柱、洞边抱框模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度：综合考虑	m2	3839.7			
116	AB188	现浇混凝土圈梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	3857.6			
117	AB189	现浇过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	117.17			
118	AB190	现浇混凝土直形墙模板	1.内容:自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞、暗室模板拆除等 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	4809.62			
119	AB191	现浇混凝土有梁板模板	1.内容:综合板及板下梁模板 2.平面形状:综合考虑 3.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 4.支撑方式及高度:综合考虑	m2	51282.37			
120	AB192	现浇混凝土平板模板	1.平面形状:综合考虑 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.支撑方式及高度:综合考虑	m2	791.42			
121	AB193	现浇混凝土雨篷模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	12.42			
122	AB194	现浇混凝土楼梯模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	1288.46			
123	AB195	现浇混凝土台阶模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	7.64			
124	AB196	现浇混凝土上返台、门槛等模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	1600.22			
125	AB197	梁、板后浇带模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	747.74			
126	AB198	现场预制过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m3	8.1			
127	AB199	门窗边预制块模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m3	30.05			
128	AB200	其他措施费	1.投标单位根据设计图纸、施工场地现状、施工经验等需要填报的未单独计列的措施费	项	1			
	1.3.5 B门诊医技楼-±0.00以上装饰							

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
129	BB023	装饰脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	97100.53			
130	BB024	其他措施费	1.投标单位根据设计图纸、施工场地现状、施工经验等需要填报的未单独计列的措施费	项	1			
	1.4 D感染病房楼							
	1.4.1 D感染病房楼-土建							
131	AB216	场内垂直运输及水平运输费	1.运输机械:投标单位自行考虑 2.范围:综合考虑本次招标范围内该单体工程内的所有工程内容	m2	2784			
132	AB217	外脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.架体基础及排水:综合考虑	m2	1993.2			
133	AB218	砼柱脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	2623.18			
134	AB219	砼梁脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	3789.3			
135	AB220	砌体脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	2751.3			
136	AB221	建筑物垂直封闭安全网	1.密目网:符合相关验收要求	m2	2041.4			
137	AB222	安全网	1.楼层平网:符合相关验收要求	m2	504			
138	AB223	电梯井字架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑	座	3			
139	AB224	现浇混凝土垫层模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	29.6			
140	AB225	现浇混凝土满堂基础模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	10.2			

6EA757A2-2AC4-4C7-B5C1-8BED1A667D36

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
141	AB226	现浇混凝土独立基础模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	121.92			
142	AB227	现浇混凝土矩形柱模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度:综合考虑	m2	1158.93			
143	AB228	现浇混凝土构造柱模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度:综合考虑	m2	497.41			
144	AB229	现浇混凝土矩形梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑	m2	1807.03			
145	AB230	现浇砼圈梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	290.04			
146	AB231	现浇过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	56.73			
147	AB232	现浇混凝土电梯井壁模板	1.内容:自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	72.07			
148	AB233	现浇混凝土有梁板模板	1.内容:综合板及板下梁模板 2.平面形状:综合考虑 3.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 4.支撑方式及高度:综合考虑	m2	3087.65			
149	AB234	现浇混凝土楼梯模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	97.37			
150	AB235	砼门槛及其他上返台模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	52.4			
151	AB236	现场预制过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m3	3.91			
152	AB237	现场门窗侧预制块模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m3	2.11			
153	AB238	现浇台阶模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	3.06			
154	AB239	其他措施费	1.投标单位根据设计图纸、施工场地现状、施工经验等需要填报的未单独计列的措施费	项	1			
	1.4.2 D感染病房楼-装饰							
155	BB028	装饰脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	7969.49			

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
156	BB029	其他措施费	1.投标单位根据设计图纸、施工场地现状、施工经验等需要填报的未单独计列的措施费	项	1			
	1.5 E液氧站							
	1.5.1 E液氧站-土建							
157	AB249	场内垂直运输及水平运输费	1.运输机械:投标单位自行考虑 2.范围:综合考虑本次招标范围内该单体工程内的所有工程内容	m2	96.68			
158	AB250	外脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.架体基础及排水:综合考虑	m2	329.45			
159	AB251	建筑物垂直封闭安全网	1.密目网:符合相关验收要求	m2	503.77			
160	AB252	砼柱脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	594			
161	AB253	砼梁脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	683.6			
162	AB254	砌体脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	162.21			
163	AB255	现浇混凝土垫层模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	12.9			
164	AB256	现浇混凝土独立基础模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	37.8			
165	AB257	现浇混凝土矩形柱模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度:综合考虑	m2	201.96			
166	AB258	现浇混凝土构造柱模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度:综合考虑	m2	22.41			
167	AB259	现浇混凝土矩形梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑	m2	231.87			

6EA57A2-4C4C-4C1-B5C1-8BED1A667F36

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
168	AB260	现浇砼圈梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	7.59			
169	AB261	现浇过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	3.16			
170	AB262	现场预制过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m3	1.58			
171	AB263	现浇混凝土直形墙模板	1.内容:自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞、暗室模板拆除等 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	84.28			
172	AB264	现浇混凝土有梁板模板	1.内容:综合板及板下梁模板 2.平面形状:综合考虑 3.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 4.支撑方式及高度:综合考虑	m2	90.75			
173	AB265	现浇混凝土挑檐模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	9.03			
174	AB266	现场门窗侧预制块模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m3	0.29			
175	AB267	砼门槛及其他上返台模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	6.51			
176	AB268	混凝土台阶模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	2.4			
177	AB269	其他措施费	1.投标单位根据设计图纸、施工场地现状、施工经验等需要填报的未单独计列的措施费	项	1			
	1.5.2 E液氧站-装饰							
178	BB033	装饰脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	538.23			
	1.6 F污水处理站							
	1.6.1 F污水处理站-±0.00以下土建							
179	AB278	场内垂直运输及水平运输费	1.运输机械:投标单位自行考虑 2.范围:综合考虑本次招标范围内该单体工程内的所有工程内容	m2	782.6			

6EA757A2-4CA6-40[illegible]-B5C1-8BED1A667F36

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
180	AB279	外脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.架体基础及排水:综合考虑	m2	810.28			
181	AB280	砼柱脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	69.68			
182	AB281	砼梁脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	498.51			
183	AB282	砼墙脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	735.04			
184	AB283	砌体脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	110.14			
185	AB284	现浇混凝土垫层模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	9.34			
186	AB285	砖模	1.砖模板厚度:综合考虑 2.砖模侧面抹灰:1:2水泥砂浆抹面 3.工程量:按与混凝土接触面积计算	m2	80.94			
187	AB286	现浇混凝土满堂基础模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	5.4			
188	AB287	现浇混凝土矩形柱模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度:综合考虑	m2	21.44			
189	AB288	现浇混凝土构造柱模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度:综合考虑	m2	8.37			
190	AB289	现浇混凝土矩形梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑	m2	117.52			
191	AB290	现浇砼圈梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	3.78			
192	AB291	现浇过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	1.05			

6EA757A2-4CA8-4E7B-B5C1-8BED1A667F36

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
193	AB292	现浇混凝土直形墙模板	1.内容:自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞、暗室模板拆除等 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	2533.11			
194	AB293	现浇混凝土平板模板	1.平面形状:综合考虑 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.支撑方式及高度:综合考虑	m2	444.68			
195	AB294	现浇混凝土楼梯模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	25.2			
196	AB295	现浇混凝土台阶模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	1.18			
197	AB296	现场预制过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m3	0.09			
198	AB297	现场门窗侧预制块模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m3	0.04			
199	AB298	其他措施费	1.投标单位根据设计图纸、施工场地现状、施工经验等需要填报的未单独计列的措施费	项	1			
	1.6.2 F污水处理站-±0.00以下装饰							
200	BB036	装饰脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	432.14			
	1.6.3 F污水处理站-±0.00以上土建							
201	AB308	±0.00以上垂直运输及水平运输费	1.运输机械:投标单位自行考虑 2.范围:综合考虑本次招标范围内该单体工程内的所有工程内容	m2	123.9			
202	AB309	外脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.架体基础及排水:综合考虑	m2	226.38			
203	AB310	建筑物垂直封闭安全网	1.密目网:符合相关验收要求	m2	372.48			
204	AB311	安全网	1.楼层平网:符合相关验收要求	m2	78.3			
205	AB312	砼柱脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	174.72			

6EA75A2-4CA0-4301-B5C1-8BED1A667D36

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
206	AB313	砼梁脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	145.66			
207	AB314	砌体脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	142.89			
208	AB315	现浇混凝土矩形柱模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度：综合考虑	m2	53.76			
209	AB316	现浇混凝土矩形梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑	m2	68.34			
210	AB317	现浇混凝土构造柱、洞边抱框模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度：综合考虑	m2	34.23			
211	AB318	现浇混凝土圈梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	10.22			
212	AB319	现浇过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	6.82			
213	AB320	现浇混凝土直形墙模板	1.内容:自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞、暗室模板拆除等 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	63.56			
214	AB321	现浇混凝土有梁板模板	1.内容:综合板及板下梁模板 2.平面形状:综合考虑 3.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 4.支撑方式及高度:综合考虑	m2	67.98			
215	AB322	现浇混凝土平板模板	1.平面形状:综合考虑 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.支撑方式及高度:综合考虑	m2	67.5			
216	AB323	现浇混凝土挑檐模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	6.61			
217	AB324	现浇混凝土雨蓬模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	6.29			
218	AB325	现场预制过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m3	0.21			
219	AB326	门窗边预制块模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m3	0.33			

6EA0F7A2-4CAC-40B1-B5C1-8BED1A667D36

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	1.6.4 F污水处理站-±0.00以上装饰							
220	BB039	装饰脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	532.17			
	1.7 室外管网							
	1.7.1 室外管网-土建							
	1.7.2 室外管网-装饰							
	1.8 绿化、铺装及道路工程							
	1.8.1 绿化、铺装及道路-道路工程							
	1.8.2 绿化、铺装及道路-排水工程							
	2 机电安装工程							
	2.1 A住院楼机电安装工程							
221	CB043	脚手架			1			
222	CB061	脚手架			1			
	2.2 B门诊医技楼机电安装工程							
223	CB113	脚手架			1			
224	CB144	脚手架			1			
	2.3 D感染病房楼机电安装工程							
225	CB175	脚手架			1			
	2.4 E污水处理站机电安装工程							
226	CB192	脚手架			1			
	2.5 F液氧站机电安装工程							
227	CB210	脚手架			1			
228	CB213	脚手架			1			
	2.6 室外工程							
229	CB226	脚手架			1			
	3 消防工程							
	3.1 北京医院A住院楼消防工程							
230	CB267	脚手架			1			
	3.2 北京医院B医技楼消防工程							
231	CB354	脚手架			1			
	3.3 感染病房楼消防工程							
232	CB376	脚手架			1			

6EA1F12-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

单价措施项目清单与计价表

工程名称:北京医院威海分院一期项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	3.4 污水处理站消防工程							
233	CB393	脚手架			1			
	3.5 液氧站消防工程							
234	CB409	脚手架			1			
	4 专业工程暂估							
	4.1 A住院楼工程-专业工程暂估							
	4.2 B门诊医技楼工程-专业工程暂估							
	4.3 D感染病房楼-专业工程暂估							
	4.4 E液氧站-专业工程暂估							
	4.5 F污水处理站-专业工程暂估							
合计								

6EA757A2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:北京医院威海分院一期项目 **第1页 共10页**

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	土建、装饰、室外工程			
	土石方及基坑支护			
	基坑支护			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	土石方			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	A住院楼工程			
	A住院楼-±0.00以下土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	A住院楼-±0.00以下装饰			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

6EA7FE2-4CA0-4017-B5C1-CCED1A667F36

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:北京医院威海分院一期项目

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	合 计 =1+3+4+5+6			
	A住院楼-±0.00以上土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	A住院楼-±0.00以上装饰			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	B门诊医技楼工程			
	B门诊医技楼-±0.00以下土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	B门诊医技楼-±0.00以下加速器土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			

6EA7FBE-4CA0-4017-B5C1-C3ED1667F36

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:北京医院威海分院一期项目

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	B门诊医技楼-±0.00以下装饰			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	B门诊医技楼-±0.00以上土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	B门诊医技楼-±0.00以上装饰			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	D感染病房楼			
	D感染病房楼-土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	D感染病房楼-装饰			

6EA7E1E-4CA0-4017-B5C1-C8D1A67F36

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:北京医院威海分院一期项目 **第4页 共10页**

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	E液氧站			
	E液氧站-土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	E液氧站-装饰			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	F污水处理站			
	F污水处理站-±0.00以下土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	F污水处理站-±0.00以下装饰			

6EA7E7A1-4CA0-4017-B5C1-C38D1A6C7F36

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:北京医院威海分院一期项目

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	F污水处理站-±0.00以上土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	F污水处理站-±0.00以上装饰			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	室外管网			
	室外管网-土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	室外管网-装饰			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表

6EA7F1A2-4CA0-4017-B5C1-C8D1A6C7F36

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:北京医院威海分院一期项目

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	绿化、铺装及道路工程			
	绿化、铺装及道路-道路工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	绿化、铺装及道路-排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	机电安装工程			
	A住院楼机电安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	B门诊医技楼机电安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表

6EA7E1A2-4CA0-4017-B5C1-C8D1A667F36

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:北京医院威海分院一期项目 **第7页 共10页**

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	D感染病房楼机电安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	E污水处理站机电安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	F液氧站机电安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	室外工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

6EA7FA1C-4040-4017-B5C1-2FDDA667F36

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:北京医院威海分院一期项目 **第8页 共10页**

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	消防工程			
	北京医院A住院楼消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	北京医院B医技楼消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	感染病房楼消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	污水处理站消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表

6EA7E1E2-4CA0-4017-B5C1-8F0DA667F36

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:北京医院威海分院一期项目

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	液氧站消防工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	专业工程暂估			
	A住院楼工程-专业工程暂估			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项	85347497.00	详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		85347497.00	
	B门诊医技楼工程-专业工程暂估			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项	65324533.00	详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		65324533.00	
	D感染病房楼-专业工程暂估			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项	2688620.00	详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表

6EA7E1E2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:北京医院威海分院一期项目

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		2688620.00	
	E液氧站-专业工程暂估			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项	143740.00	详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		143740.00	
	F污水处理站-专业工程暂估			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项	394099.00	详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		394099.00	

6EA757A2-4CA0-4017-B5C1-C5ED1A667F36

暂列金额明细表

工程名称:北京医院威海分院一期项目 **第1页 共4页**

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	土建、装饰、室外工程			
	土石方及基坑支护			
	基坑支护			
1	暂列金额	项		
	合计			
	土石方			
2	暂列金额	项		
	合计			
	A住院楼工程			
	A住院楼-±0.00以下土建			
3	暂列金额	项		
	合计			
	A住院楼-±0.00以下装饰			
4	暂列金额	项		
	合计			
	A住院楼-±0.00以上土建			
5	暂列金额	项		
	合计			
	A住院楼-±0.00以上装饰			
6	暂列金额	项		
	合计			
	B门诊医技楼工程			
	B门诊医技楼-±0.00以下土建			
7	暂列金额	项		
	合计			
	B门诊医技楼-±0.00以下加速器土建			
8	暂列金额	项		
	合计			
	B门诊医技楼-±0.00以下装饰			
9	暂列金额	项		
	合计			
	B门诊医技楼-±0.00以上土建			
10	暂列金额	项		
	合计			

6EA7B7AD-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

暂列金额明细表

工程名称:北京医院威海分院一期项目 **第2页 共4页**

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	B门诊医技楼-±0.00以上装饰			
11	暂列金额	项		
	合计			
	D感染病房楼			
	D感染病房楼-土建			
12	暂列金额	项		
	合计			
	D感染病房楼-装饰			
13	暂列金额	项		
	合计			
	E液氧站			
	E液氧站-土建			
14	暂列金额	项		
	合计			
	E液氧站-装饰			
15	暂列金额	项		
	合计			
	F污水处理站			
	F污水处理站-±0.00以下土建			
16	暂列金额	项		
	合计			
	F污水处理站-±0.00以下装饰			
17	暂列金额	项		
	合计			
	F污水处理站-±0.00以上土建			
18	暂列金额	项		
	合计			
	F污水处理站-±0.00以上装饰			
19	暂列金额	项		
	合计			
	室外管网			
	室外管网-土建			
20	暂列金额	项		
	合计			

6EA76A2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

暂列金额明细表

工程名称:北京医院威海分院一期项目 **第3页 共4页**

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	室外管网-装饰			
21	暂列金额	项		
	合计			
	绿化、铺装及道路工程			
	绿化、铺装及道路-道路工程			
22	暂列金额	项		
	合计			
	绿化、铺装及道路-排水工程			
23	暂列金额	项		
	合计			
	机电安装工程			
	A住院楼机电安装工程			
24	暂列金额	项		
	合计			
	B门诊医技楼机电安装工程			
25	暂列金额	项		
	合计			
	D感染病房楼机电安装工程			
26	暂列金额	项		
	合计			
	E污水处理站机电安装工程			
27	暂列金额	项		
	合计			
	F液氧站机电安装工程			
28	暂列金额	项		
	合计			
	室外工程			
29	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
	北京医院A住院楼消防工程			
30	暂列金额	项		
	合计			
	北京医院B医技楼消防工程			

6EA7C12-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

暂列金额明细表

工程名称:北京医院威海分院一期项目 **第4页 共4页**

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
31	暂列金额	项		
	合计			
	感染病房楼消防工程			
32	暂列金额	项		
	合计			
	污水处理站消防工程			
33	暂列金额	项		
	合计			
	液氧站消防工程			
34	暂列金额	项		
	合计			
	专业工程暂估			
	A住院楼工程-专业工程暂估			
35	暂列金额	项		
	合计			
	B门诊医技楼工程-专业工程暂估			
36	暂列金额	项		
	合计			
	D感染病房楼-专业工程暂估			
37	暂列金额	项		
	合计			
	E液氧站-专业工程暂估			
38	暂列金额	项		
	合计			
	F污水处理站-专业工程暂估			
39	暂列金额	项		
	合计			

6EA757A2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

材料暂估价一览表

工程名称:北京医院威海分院一期项目　　第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注

6EA757A2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

工程设备暂估价一览表

工程名称:北京医院威海分院一期项目　　第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注

6EA757A2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

专业工程暂估价表

工程名称:北京医院威海分院一期项目

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	土建、装饰、室外工程			
	土石方及基坑支护			
	基坑支护			
1	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	土石方			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	A住院楼工程			
	A住院楼-±0.00以下土建			
3	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	A住院楼-±0.00以下装饰			
4	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	A住院楼-±0.00以上土建			
5	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	A住院楼-±0.00以上装饰			
6	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	B门诊医技楼工程			
	B门诊医技楼-±0.00以下土建			
7	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	B门诊医技楼-±0.00以下加速器土建			
8	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	B门诊医技楼-±0.00以下装饰			
9	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	B门诊医技楼-±0.00以上土建			
10	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

6EA7F67A-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

专业工程暂估价表

工程名称:北京医院威海分院一期项目

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	B门诊医技楼-±0.00以上装饰			
11	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	D感染病房楼			
	D感染病房楼-土建			
12	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	D感染病房楼-装饰			
13	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	E液氧站			
	E液氧站-土建			
14	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	E液氧站-装饰			
15	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	F污水处理站			
	F污水处理站-±0.00以下土建			
16	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	F污水处理站-±0.00以下装饰			
17	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	F污水处理站-±0.00以上土建			
18	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	F污水处理站-±0.00以上装饰			
19	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室外管网			
	室外管网-土建			
20	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

6EA7C7A2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

专业工程暂估价表

工程名称:北京医院威海分院一期项目

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	室外管网-装饰			
21	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	绿化、铺装及道路工程			
	绿化、铺装及道路-道路工程			
22	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	绿化、铺装及道路-排水工程			
23	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	机电安装工程			
	A住院楼机电安装工程			
24	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	B门诊医技楼机电安装工程			
25	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	D感染病房楼机电安装工程			
26	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	E污水处理站机电安装工程			
27	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	F液氧站机电安装工程			
28	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室外工程			
29	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	消防工程			
	北京医院A住院楼消防工程			
30	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	北京医院B医技楼消防工程			

6EA76A12-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

专业工程暂估价表

工程名称:北京医院威海分院一期项目 **第4页 共4页**

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
31	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	感染病房楼消防工程			
32	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	污水处理站消防工程			
33	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	液氧站消防工程			
34	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	专业工程暂估			
	A住院楼工程-专业工程暂估			
35	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	B门诊医技楼工程-专业工程暂估			
36	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	D感染病房楼-专业工程暂估			
37	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	E液氧站-专业工程暂估			
38	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	F污水处理站-专业工程暂估			
39	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

6EA757A2-4CAC-4017-B5C1-8BED1A667F36

特殊项目暂估价表

工程名称:北京医院威海分院一期项目 **第1页 共4页**

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	土建、装饰、室外工程					
	土石方及基坑支护					
	基坑支护					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	土石方					
2	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	A住院楼工程					
	A住院楼-±0.00以下土建					
3	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	A住院楼-±0.00以下装饰					
4	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	A住院楼-±0.00以上土建					
5	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	A住院楼-±0.00以上装饰					
6	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	B门诊医技楼工程					
	B门诊医技楼-±0.00以下土建					
7	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	B门诊医技楼-±0.00以下加速器土建					
8	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	B门诊医技楼-±0.00以下装饰					
9	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	B门诊医技楼-±0.00以上土建					
10	特殊项目暂估价		项			
	合计					

6EA7C702-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

特殊项目暂估价表

工程名称:北京医院威海分院一期项目 **第2页 共4页**

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	B门诊医技楼-±0.00以上装饰					
11	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	D感染病房楼					
	D感染病房楼-土建					
12	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	D感染病房楼-装饰					
13	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	E液氧站					
	E液氧站-土建					
14	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	E液氧站-装饰					
15	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	F污水处理站					
	F污水处理站-±0.00以下土建					
16	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	F污水处理站-±0.00以下装饰					
17	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	F污水处理站-±0.00以上土建					
18	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	F污水处理站-±0.00以上装饰					
19	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	室外管网					
	室外管网-土建					
20	特殊项目暂估价		项			
	合计					

6EA7F7A2-4CA0-4017-B3C1-8BED1A667F36

特殊项目暂估价表

工程名称:北京医院威海分院一期项目 **第3页 共4页**

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	室外管网-装饰					
21	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	绿化、铺装及道路工程					
	绿化、铺装及道路-道路工程					
22	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	绿化、铺装及道路-排水工程					
23	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	机电安装工程					
	A住院楼机电安装工程					
24	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	B门诊医技楼机电安装工程					
25	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	D感染病房楼机电安装工程					
26	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	E污水处理站机电安装工程					
27	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	F液氧站机电安装工程					
28	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	室外工程					
29	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	消防工程					
	北京医院A住院楼消防工程					
30	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	北京医院B医技楼消防工程					

6EA7C1A2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

特殊项目暂估价表

工程名称:北京医院威海分院一期项目 **第4页 共4页**

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
31	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	感染病房楼消防工程					
32	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	污水处理站消防工程					
33	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	液氧站消防工程					
34	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	专业工程暂估					
	A住院楼工程-专业工程暂估					
35	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	B门诊医技楼工程-专业工程暂估					
36	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	D感染病房楼-专业工程暂估					
37	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	E液氧站-专业工程暂估					
38	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	F污水处理站-专业工程暂估					
39	特殊项目暂估价		项			
	合计					

6EA757A2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

计日工表

工程名称:北京医院威海分院一期项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	土建、装饰、室外工程				
	土石方及基坑支护				
	基坑支护				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	土石方				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	A住院楼工程				
	A住院楼-±0.00以下土建				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	A住院楼-±0.00以下装饰				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					

6EA57A2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

计日工表

工程名称:北京医院威海分院一期项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
总计					
	A住院楼-±0.00以上土建				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	A住院楼-±0.00以上装饰				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	B门诊医技楼工程				
	B门诊医技楼-±0.00以下土建				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	B门诊医技楼-±0.00以下加速器土建				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					

6EA757A2-2CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

计日工表

工程名称:北京医院威海分院一期项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	B门诊医技楼-±0.00以下装饰				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	B门诊医技楼-±0.00以上土建				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	B门诊医技楼-±0.00以上装饰				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	D感染病房楼				
	D感染病房楼-土建				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	D感染病房楼-装饰				

6EA757A2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

计日工表

工程名称:北京医院威海分院一期项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	E液氧站				
	E液氧站-土建				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	E液氧站-装饰				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	F污水处理站				
	F污水处理站-±0.00以下土建				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	F污水处理站-±0.00以下装饰				

6EA757A2-A6A0-4017-B5C1-8BED1A667F36

计日工表

工程名称:北京医院威海分院一期项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	F污水处理站-±0.00以上土建				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	F污水处理站-±0.00以上装饰				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	室外管网				
	室外管网-土建				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	室外管网-装饰				
一	人工				

6EA757A2-A6A0-A017-B5C1-8BED1A667F36

计日工表

工程名称:北京医院威海分院一期项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	绿化、铺装及道路工程				
	绿化、铺装及道路-道路工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	绿化、铺装及道路-排水工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	机电安装工程				
	A住院楼机电安装工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	B门诊医技楼机电安装工程				
一	人工				

6EA757A2-46A0-A017-B5C1-8BED1A667F36

计日工表

工程名称:北京医院威海分院一期项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	D感染病房楼机电安装工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	E污水处理站机电安装工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	F液氧站机电安装工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	室外工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				

6EA757A2-46A0-4617-B5C1-8BED1A667F36

计日工表

工程名称:北京医院威海分院一期项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	消防工程				
	北京医院A住院楼消防工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	北京医院B医技楼消防工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	感染病房楼消防工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	污水处理站消防工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					

6EA5712-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

计日工表

工程名称:北京医院威海分院一期项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
机械小计					
总计					
	液氧站消防工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	专业工程暂估				
	A住院楼工程-专业工程暂估				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	B门诊医技楼工程-专业工程暂估				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	D感染病房楼-专业工程暂估				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				

6EA757A2-46A0-4017-B5C1-8BED1A667F36

计日工表

工程名称:北京医院威海分院一期项目 **第10页 共10页**

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
机械小计					
总计					
	E液氧站-专业工程暂估				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	F污水处理站-专业工程暂估				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					

6EA757A2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:北京医院威海分院一期项目

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	土建、装饰、室外工程			
	土石方及基坑支护			
	基坑支护			
1	材料采购保管费			
2	设备采购保管费			
4	总承包服务费			
	合计			
	土石方			
5	材料采购保管费			
6	设备采购保管费			
8	总承包服务费			
	合计			
	A住院楼工程			
	A住院楼-±0.00以下土建			
9	材料采购保管费			
10	设备采购保管费			
12	总承包服务费			
	合计			
	A住院楼-±0.00以下装饰			
13	材料采购保管费			
14	设备采购保管费			
16	总承包服务费			
	合计			
	A住院楼-±0.00以上土建			
17	材料采购保管费			
18	设备采购保管费			
20	总承包服务费			
	合计			
	A住院楼-±0.00以上装饰			
21	材料采购保管费			
22	设备采购保管费			
24	总承包服务费			
	合计			
	B门诊医技楼工程			

6EA7C0E2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:北京医院威海分院一期项目

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	B门诊医技楼-±0.00以下土建			
25	材料采购保管费			
26	设备采购保管费			
28	总承包服务费			
	合计			
	B门诊医技楼-±0.00以下加速器土建			
29	材料采购保管费			
30	设备采购保管费			
32	总承包服务费			
	合计			
	B门诊医技楼-±0.00以下装饰			
33	材料采购保管费			
34	设备采购保管费			
36	总承包服务费			
	合计			
	B门诊医技楼-±0.00以上土建			
37	材料采购保管费			
38	设备采购保管费			
40	总承包服务费			
	合计			
	B门诊医技楼-±0.00以上装饰			
41	材料采购保管费			
42	设备采购保管费			
44	总承包服务费			
	合计			
	D感染病房楼			
	D感染病房楼-土建			
45	材料采购保管费			
46	设备采购保管费			
48	总承包服务费			
	合计			
	D感染病房楼-装饰			
49	材料采购保管费			
50	设备采购保管费			

6EA76711-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:北京医院威海分院一期项目 **第3页 共7页**

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
52	总承包服务费			
	合计			
	E液氧站			
	E液氧站-土建			
53	材料采购保管费			
54	设备采购保管费			
56	总承包服务费			
	合计			
	E液氧站-装饰			
57	材料采购保管费			
58	设备采购保管费			
60	总承包服务费			
	合计			
	F污水处理站			
	F污水处理站-±0.00以下土建			
61	材料采购保管费			
62	设备采购保管费			
64	总承包服务费			
	合计			
	F污水处理站-±0.00以下装饰			
65	材料采购保管费			
66	设备采购保管费			
68	总承包服务费			
	合计			
	F污水处理站-±0.00以上土建			
69	材料采购保管费			
70	设备采购保管费			
72	总承包服务费			
	合计			
	F污水处理站-±0.00以上装饰			
73	材料采购保管费			
74	设备采购保管费			
76	总承包服务费			
	合计			

6EA7C612-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	室外管网			
	室外管网-土建			
77	材料采购保管费			
78	设备采购保管费			
80	总承包服务费			
	合计			
	室外管网-装饰			
81	材料采购保管费			
82	设备采购保管费			
84	总承包服务费			
	合计			
	绿化、铺装及道路工程			
	绿化、铺装及道路-道路工程			
85	材料采购保管费			
86	设备采购保管费			
88	总承包服务费			
	合计			
	绿化、铺装及道路-排水工程			
89	材料采购保管费			
90	设备采购保管费			
92	总承包服务费			
	合计			
	机电安装工程			
	A住院楼机电安装工程			
93	材料采购保管费			
94	设备采购保管费			
96	总承包服务费			
	合计			
	B门诊医技楼机电安装工程			
97	材料采购保管费			
98	设备采购保管费			
100	总承包服务费			
	合计			
	D感染病房楼机电安装工程			

6EA7C0C2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:北京医院威海分院一期项目

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
101	材料采购保管费			
102	设备采购保管费			
104	总承包服务费			
	合计			
	E污水处理站机电安装工程			
105	材料采购保管费			
106	设备采购保管费			
108	总承包服务费			
	合计			
	F液氧站机电安装工程			
109	材料采购保管费			
110	设备采购保管费			
112	总承包服务费			
	合计			
	室外工程			
113	材料采购保管费			
114	设备采购保管费			
116	总承包服务费			
	合计			
	消防工程			
	北京医院A住院楼消防工程			
117	材料采购保管费			
118	设备采购保管费			
120	总承包服务费			
	合计			
	北京医院B医技楼消防工程			
121	材料采购保管费			
122	设备采购保管费			
124	总承包服务费			
	合计			
	感染病房楼消防工程			
125	材料采购保管费			
126	设备采购保管费			
128	总承包服务费			

6EA7C7AZ-4CA0-4017-B5C1-8BBD1A667F36

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:北京医院威海分院一期项目

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	合计			
	污水处理站消防工程			
129	材料采购保管费			
130	设备采购保管费			
132	总承包服务费			
	合计			
	液氧站消防工程			
133	材料采购保管费			
134	设备采购保管费			
136	总承包服务费			
	合计			
	专业工程暂估			
	A住院楼工程-专业工程暂估			
137	材料采购保管费			
138	设备采购保管费			
140	总承包服务费			
	合计			
	B门诊医技楼工程-专业工程暂估			
141	材料采购保管费			
142	设备采购保管费			
144	总承包服务费			
	合计			
	D感染病房楼-专业工程暂估			
145	材料采购保管费			
146	设备采购保管费			
148	总承包服务费			
	合计			
	E液氧站-专业工程暂估			
149	材料采购保管费			
150	设备采购保管费			
152	总承包服务费			
	合计			
	F污水处理站-专业工程暂估			
153	材料采购保管费			

6EA7B0E2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:北京医院威海分院一期项目

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
154	设备采购保管费			
156	总承包服务费			
	合计			

6EA757A2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:北京医院威海分院一期项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
	土建、装饰、室外工程			
	土石方及基坑支护			
	基坑支护			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	土石方			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	A住院楼工程			
	A住院楼-±0.00以下土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	

6EA7C1A1-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	A住院楼-±0.00以下装饰			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	A住院楼-±0.00以上土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			

6EA7...-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:北京医院威海分院一期项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
	A住院楼-±0.00以上装饰			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	B门诊医技楼工程			
	B门诊医技楼-±0.00以下土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	B门诊医技楼-±0.00以下加速器土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	

6EA7C12-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:北京医院威海分院一期项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	B门诊医技楼-±0.00以下装饰			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	B门诊医技楼-±0.00以上土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	B门诊医技楼-±0.00以上装饰			
1	规费			

6EA75[illegible]-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	D感染病房楼			
	D感染病房楼-土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	D感染病房楼-装饰			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	

6EA7501E-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	E液氧站			
	E液氧站-土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	E液氧站-装饰			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	F污水处理站			
	F污水处理站-±0.00以下土建			
1	规费			

6EA75E4E-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	F污水处理站-±0.00以下装饰			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	F污水处理站-±0.00以上土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	

6EA75E1E-4CF0-4017-B5C1-8BED1A667F36

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	F污水处理站-±0.00以上装饰			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	室外管网			
	室外管网-土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	室外管网-装饰			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	

6EA75E12-1CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	绿化、铺装及道路工程			
	绿化、铺装及道路-道路工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.2	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.8	
1.1.4	安全施工费		1.17	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险			
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	绿化、铺装及道路-排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.2	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.8	
1.1.4	安全施工费		1.17	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险			
1.5	社会保障费		1.52	

6EA7501E-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	机电安装工程			
	A住院楼机电安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	B门诊医技楼机电安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	D感染病房楼机电安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	

6EA7C112-A6A0-4017-B5C1-8BED1A667F36

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	E污水处理站机电安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	F液氧站机电安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			

6EA75E1E-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:北京医院威海分院一期项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
	室外工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	消防工程			
	北京医院A住院楼消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	北京医院B医技楼消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	

6EA7C612-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:北京医院威海分院一期项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	感染病房楼消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	污水处理站消防工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	液氧站消防工程			
1	规费			

6EA75E12-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:北京医院威海分院一期项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	专业工程暂估			
	A住院楼工程-专业工程暂估			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	B门诊医技楼工程-专业工程暂估			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	

6EA7501E-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	D感染病房楼-专业工程暂估			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	E液氧站-专业工程暂估			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	F污水处理站-专业工程暂估			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	

6EA75E12-1CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			

6EA757A2-4CA0-4017-B5C1-8BED1A667F36