

荣成市古塔路道路改造工程及新三中桥梁建设工程 招标文件

编号：永平招字 2019-荣成 GC004

招标人：荣成市市政建设公用事业发展中心

招标代理：山东永平房地产评估有限公司

日 期：2019 年 10 月 15 日

招标人：荣成市市政建设公用事业发展中心.....	1
第二章 投标人须知.....	8
投标人须知前附表.....	8
1. 总则.....	24
1.1 项目概况.....	24
1.2 资金来源和落实情况.....	24
1.3 招标范围、计划工期、质量要求.....	25
1.5 费用承担.....	26
1.6 保密.....	26
1.7 语言文字.....	26
1.8 计量单位.....	26
1.9 踏勘现场.....	26
1.10 投标预备会.....	26
1.11 偏离.....	27
2. 招标文件.....	27
2.1 招标文件的组成.....	27
2.2 招标文件的澄清.....	27
2.3 招标文件的修改.....	28
3. 投标文件.....	28
3.1 投标文件的组成.....	28
3.2 投标报价.....	28
3.3 投标有效期.....	28
3.4 投标保证金.....	29
3.5 资格审查资料.....	29
3.6 投标文件的编制.....	29
4. 投标.....	30
4.1 投标文件的密封和标记.....	30
4.2 投标文件的递交.....	30
4.3 投标文件的修改与撤回.....	30
5. 开标.....	30
5.1 开标时间和地点.....	30
5.2 开标程序.....	31
5.3 开标异议.....	31
6. 评标.....	31
6.1 评标委员会.....	31
6.2 评标原则.....	32
6.3 评标.....	32
7. 合同授予.....	32
7.1 定标方式.....	32
7.2 中标候选人公示.....	32
7.3 中标通知.....	32
7.4 履约担保.....	32
7.5 签订合同.....	32
7.6、招标代理服务费.....	33

8. 纪律和监督.....	33
8.1 对招标人的纪律要求.....	33
8.2 对投标人的纪律要求.....	33
8.3 对评标委员会成员的纪律要求.....	33
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求.....	33
8.5 投诉.....	33
9. 重新招标.....	34
10. 需要补充的其他内容.....	34
11. 电子招标投标.....	34
附件一：开标记录表.....	35
附件二：问题澄清通知.....	36
附件三：问题的澄清.....	37
附件四：中标通知书.....	38
附件五：中标结果通知书.....	39
附件六：确认通知.....	40
第三章 评标办法.....	41
1. 评标方法.....	41
2. 评审标准.....	41
2.1 初步评审标准.....	41
2. 评审标准.....	41
2.1 初步评审标准.....	41
2.2 分值构成与评分标准.....	41
3. 评标程序.....	42
3.1 初步评审.....	42
3.2 详细评审.....	43
3.3 投标文件的澄清和补正.....	43
3.4 评标结果.....	43
第四章 合同文件.....	44
第五章、工程量清单.....	70
1、工程量清单说明.....	70
2. 投标报价说明.....	70
第六章 图 纸.....	137
第七章 技术标准和要求.....	138
第八章 投标文件格式.....	148
投标函附录.....	149
法定代表人身份证明.....	150
授权委托书.....	151
投标保证金.....	152
投标人信用承诺书.....	153
信用报告.....	154
项目经理简历表.....	155

投标人基本情况表.....	156
---------------	-----

荣成市古塔路道路改造工程及新三中桥梁建设工程

招标编号：永平招字 2019-荣成 GC004

一、招标条件

本招标项目荣成市古塔路道路改造工程及新三中桥梁建设工程已由上级主管部门批准建设，招标人为荣成市市政建设公用事业发展中心，建设资金来自财政资金，项目出资比例为财政 100%。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，每个标段分别选定一家单位进该标段的施工。

二、工程招标范围

荣成市古塔路道路改造工程及新三中桥梁建设工程

三、项目基本情况

荣成市古塔路西段道路改造工程，西起崂山南路，东至新三中西规划路，长度 700 米（桩号 0+000-0+700），道路宽度为 18 米，两侧人行道各 2 米，施工内容为雨排、沥青道路、路灯，预算金额约 1500 万元，计划工期 180 天。

荣成市古塔路中段道路改造工程，西起新三中西规划路，东至古塔 1 号桥，长度 750 米（桩号 0+700-0+1450），道路宽度为 18 米，两侧人行道各 2 米，施工内容为雨排、沥青道路、路灯，预算金额约 2200 万元，计划工期 180 天。

荣成市古塔路东段道路改造工程，西起新三中西规划路，长度 658 米（桩号 0+1450-0+2108），道路宽度为 18 米，两侧人行道各 2 米，施工内容为雨排、沥青道路、路灯及加宽桥梁一座（结构形式为钻孔灌注桩及先张法空心板），预算金额约 1800 万元，计划工期 180 天。

新三中桥梁建设工程，为新三中南门新建桥梁一座，长度 26 米，单跨 13 米。桥梁宽度为 18 米，结构形式为钻孔灌注桩及先张法空心板，两侧人行道各 3 米，预算金额约 500 万元，计划工期 180 天。

荣成市古塔路道路改造路灯工程，安装路灯 75 棵，预算金额约 50 万元，计划工期 180 天

标段名称	标段内容	工程造价	工程类型
1:标段一	荣成市古塔路西段道路改造工程	1500 万元	工程施工
2:标段二	荣成市古塔路中段道路改造工程	2200 万元	工程施工
3:标段三	荣成市古塔路东段道路改造工程	1800 万元	工程施工
4:标段四	新三中桥梁建设工程	500 万元	工程施工
5: 标段五	荣成市古塔路道路改造路灯工程	50 万元	工程施工

（本项目共分五个标段，投标单位可以参加全部标段或任一标段的投标，但不可以重复中标）

四、投标企业资质要求

1、标段一至标段三具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质，标段四具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质或桥梁工程专业承包三级及以上资质，标段五具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质或城市道路及照明工程专业承包叁级及以上资质。

2、具有安全生产许可证。

3、投标人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目的投标。

4、具有良好信誉和履行合同的能力，持有合法独立法人营业执照的企业。

5、在以往的招标活动中没有违法、违规、违纪、违约行为。

6、通过“全国法院失信被执行人名单公布及查询(<http://shixin.court.gov.cn/>)”查询，投标单位及其法定代表人必须为非失信被执行人。

7、投标单位不得被工商行政管理机关在全国企业信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（查询网址 <http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）。

8、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体（详见“威海市联合惩戒措施清单”）。

五、项目负责人资格要求

1、标段一至标段三要求承担本工程负责人具有市政公用工程贰级及以上注册建造师执业资格。标段四要求承担本工程负责人具有市政公用工程程贰级及以上注册建造师执业资格或要求承担本工程负责人具有建筑工程贰级及以上注册建造师执业资格。标段五要求承担本工程负责人具有市政公用工程程贰级及以上注册建造师执业资格或要求承担本工程负责人具有机电工程贰级及以上注册建造师执业资格。

2、项目经理应具有项目负责人安全生产考核合格证（B证）。

3、项目经理未担任其他在建、预中标或中标工程项目的项目经理。

4、通过“全国法院失信被执行人名单公布及查询(<http://shixin.court.gov.cn/>)”查询，项目经理必须为非失信被执行人。

六、要求投标单位信用等级为B级及以上

投标单位应提供经中国人民银行省会(首府)城市中心支行以上分支机构备案的从事企业征信和信用评级等业务的社会信用服务机构出具的信用等级为B级及以上信用报告或信用记录。

投标单位在使用信用服务机构出具信用报告时，应持信用报告和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》（扫描件）到荣成市社会信用中心（荣成市政务服务中心二楼 202 室，监督电话：7591611）审核，审核通过后在“信用报告概要”页面上加盖“荣成市荣诚资信评估有限公司”公章。

未在荣成市社会信用中心备案、未加盖“荣成市荣诚资信评估有限公司”公章的信用报告将不予采信。

七、联合体投标要求

本工程不接受联合体投标。

八、投标说明要求

重要说明：本项目要求投标人在荣成市公共资源网上交易系统注册会员。未注册会员的投标人，请到荣成市公共资源网上交易系统注册会员。

会员注册操作咨询电话：0631-7586197 联系人：于翔

九、招标文件的获取

【zbt 格式文件下载开始时间：2019-10-15 17:00:00;下载截止时间：2019-10-22 17:00:00 下载地址：威海市建设工程电子交易系统
(<http://60.212.191.165:10006/Pages/Login/SS0LoginWH.aspx?appid=104&backurl=>
1) 本项目公告页面。有关情况的变更请及时关注“威海市建设工程电子交易系统”本项目公告页面。】

1、威海市建设工程电子交易系统共发布两个版本的招标文件，一个是 pdf 格式，另一个是 zbt 格式。其中电子 pdf 格式的招标文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子 zbt 格式的招标文件，只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过 CA 数字证书[CA 证书办理流程详见威海市公共资源交易网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程，办理地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口（威海市海滨中路 28 号，外运大厦附楼一楼大厅建设工程 CA 窗口），电话 0631-5819292]才能下载。只有下载过电子 zbt 格式招标文件的潜在投标人才能参加投标（多标段的项目，潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子 zbt 格式的招标文件，否则视为投标无效）。

2、潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

3、潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内，使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。

4、电子招标文件不收取费用。

十、投标文件的递交

投标文件递交的截止时间为 2019 年 11 月 8 日 9 时 00 分，地点为威海市公共资源交易中心荣成分中心开标二室（荣成市河阳东路 81 号，荣成经济技术开发区热电厂东 200 米路南）。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

十一、发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、山东省建筑市场监管与诚信一体化平台网、威海市住房和城乡建设局网站、威海市公共资源交易网、荣成市公共资源交易网上发布。

十二、联系方式

招标人：荣成市市政建设公用事业发展中心	招标代理：山东永平房地产评估有限公司
地址：荣成市	地址：荣成市青山东路 230 号
联系人：张鑫	联系人：刘晶颖
联系电话：18660356536	联系电话：0631-7593890 15866306066





第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	招标人：荣成市市政建设公用事业发展中心 地址：荣成市伟德东路 联系人：张鑫 电话：18660356536
1.1.3	招标代理机构	名称：山东永平房地产评估有限公司 地址：荣成市青山东路 230 号

		<p>联系人：刘晶颖</p> <p>电话：0631-7593890</p>
1.1.4	项目名称	荣成市古塔路道路改造工程及新三中桥梁建设工程
1.1.5	建设地点	荣成市古塔路
1.2.1	资金来源及比例	财政拨款
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	荣成市古塔路道路改造工程及新三中桥梁建设工程
1.3.2	计划工期	180 天
1.3.3	质量要求	合格
1.4.1	投标人资质条件、能力	<p>资质条件：标段一至标段四具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质，标段五具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质或城市道路及照明工程专业承包叁级及以上资质。</p> <p>项目经理（建造师，下同）资格：标段一至标段三要求承担本工程负责人具有市政公用工程贰级及以上注册建造师执业资格。标段四要求承担本工程负责人具有市政公用工程程贰级及以上注册建造师执业资格或要求承担本工程负责人具有建筑工程贰级及以上注册建造师执业资格。标段五要求承担本工程负责人具有市政公用工程程贰级及以上注册建造师执业资格或要求承担本工程负责人具有机电工程贰级及以上注册建造师执业资格。</p> <p>财务要求：提供近 2018 年度财务报表</p> <p>信用等级要求：投标单位应提供经中国人民银行省会（首府）城市中心支行以上分支机构备案的从事企业征信和信用评级等业务的社会信用服务机构出具的信用等级为 B 级及以上信用报告或信用记录。</p> <p>投标单位在使用信用服务机构出具信用报告时，应持信用报告和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》（扫描件）到荣成市社会信用中心（荣成市政务服务中心二楼 202 室，监督电话：7591611）审核，审核通过后在“信用报告概要”页面上加盖“荣成市荣诚资信评估有</p>

		<p>限公司”公章。</p> <p>未在荣成市社会信用中心备案、未加盖“荣成市荣诚资信评估有限公司”公章的信用报告将不予采信。</p> <p>注：企业资质证书、安全生产许可证、组织机构代码证，项目经理的注册建造师注册证书、安全考核合格证书、信用等级报告，要求提供原件核验（资质证书可提供带有二维码的企业资质证书复印件加盖公章现场进行扫描验证，如果二维码不清晰，无法识别，否决投标），否则否决其投标。</p>
1.9.1	踏勘现场	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织，踏勘时间： 踏勘集中地点：
1.10.1	投标预备会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开，召开时间： 召开地点：
1.10.2	投标人提出问题的截止时间	投标截止时间 10 日之前通过威海市建设工程电子交易系统提出
1.10.3	招标人书面澄清的时间	投标截止日 15 日前
1.11	偏离	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许
2.1	构成招标文件的其他材料	图纸、工程量清单
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间	请于投标截止时间前 10 日通过 CA 锁从威海市建设工程招投标监管信息系统客户端进入，在招标答疑栏目里选定本工程需澄清的问题
2.2.2	投标文件递交截止时间	<p><u>2019 年 11 月 8 日 9 时 00 分</u></p> <p>递交投标文件时，须提交以下资料审核，开标时由评委进行审核，审核不合格者否决其投标。</p> <p>1、经荣成市社会信用中心备案的 B 级及以上信用报告或信用记录；</p> <p>投标截止之前，需要提交的资料要和投标文件一并递交，投标截止时间之后将不再接收。</p>
3.1.1	构成投标文件的其他材料	无
3.2.3	最高投标限价或其计算方法	<p>招标控制价：标段一：13732170.27 元，标段二：20100052.03 元，标段三：14153401.52 元，标段四：</p>

		<p>5039555.13 元，标段五：477786.70 元</p> <p>投标单位所报单价及总价均不得超过相应的招标控制价，否则将否决其投标。</p>
3.3.1	投标有效期	60 天
3.4.1	投标保证金	<p><input type="checkbox"/> 不要求递交投标保证金</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 要求递交投标保证金</p> <p>投标保证金的形式：从企业基本帐户转入下列指定账户或采用保险保函、银行保函形式缴纳（使用保险保函和银行保函需在开标前到威海市公共资源交易中心荣成分中心办理使用手续）</p> <p>若采用银行保函形式：银行保函要求由投标人开立基本账户的银行针对本工程出具，有效期不少于投标有效期满后 30 天，投标文件中附银行保函复印件，原件投标截止时间前交于威海市公共资源交易中心荣成分中心暂存，如投标文件中未提供银行保函复印件或投标截止时间前未提供保函原件，则否决其投标。如选择保险保函方式：按照山东省住房和城乡建设厅、山东省发展和改革委员会、中国保险监督管理委员会山东监管局和中国保险监督管理委员会青岛监管局印发的《关于开展房屋建筑和市政工程投标保证金保险工作的意见（试行）》（鲁建建管字〔2018〕11 号）文件要求，如选用保险保函的，且偿付能力充足率不低于 15 应当经中国银行保险监督管理委员会批准或备案，通过山东省住房和城乡建设厅“山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台（  http://221.214.94.41:81/xyzj/）”“全国公共资源交易平台（山东省）/山东省公共资源交易网（  http://www.sdggzyjy.gov.cn）”，将保险机构单位信息、保险合同条款（范本）、保单（范本）、保函（范本）等向社会主动公开。</p> <p>投标人应选择符合上述要求的保险机构，且提供相关证明材料。投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。投标文件中需附：1）保险费汇款证明及有效发票；2）企业开户许可证；3）有效保函；4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；</p>

		<p>5) 保险机构通过上述网站公开信息的查询截图; 6) 保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设有的服务机构营业执照。投标单位需携带原件校验(查询信息截图除外), 且复印件必须与原件保持一致。</p> <p>1. 使用银行保函的投标单位须在开标前携带银行保函原件及银行投标(履约)保函签收回执单(一式四份, 荣成市公共资源交易网下载中心下载)到威海市公共资源交易中心荣成分中心 411 室办理使用手续。</p> <p>2. 使用保险保函的投标单位须在开标前携带保险保函原件及复印件(盖公章)、开户许可证复印件、保险费的银行汇款单复印件、保险费发票原件到威海市公共资源交易中心荣成分中心 409 室办理使用手续。</p> <p>账号名称: 威海市公共资源交易中心荣成分中心 开户行: 山东荣成农村商业银行营业部 账号: 2600 0406 8420 5000 0100 37</p> <p>投标保证金的金额: 标段一: 贰拾柒万元整; 标段二: 叁拾万元整; 标段三: 贰拾捌万元整; 标段四: 拾万元整; 标段五: 玖仟元整</p> <p>投标保证金务必于投标截止时间前到达指定账户, 逾期视为自动放弃本次投标, 未从基本账户转入的保证金视为无投标资格, 投标文件不予接受。</p> <p>注: 后附基本开户账户和投标保证金银行汇款凭证、保险保函、银行保函复印件。</p>
3.5.2	近年财务状况的年份要求	2018 年度
3.5.3	近年完成的类似项目的年份要求	近三年, 指自开标日向前推三年精确到日
3.5.4	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求	近两年, 指自开标日向前推两年精确到日
3.6.3	签字或盖章要求	投标文件的正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写(副本可复印), 由投标单位法定代表人(或委托代理人)亲自签署并加盖法人单位公章。
3.6.4	投标文件份数	<p>商务标正本一份, 副本四分</p> <p>技术标五份, 不分正副本</p> <p>电子版 U 盘一份</p>

3.6.1	电子投标文件编制要求	<p>1. 投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。</p> <p>2. 电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztb 版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项必须上传加盖电子签章的 pdf 文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传加盖电子签章的 pdf 文档。</p> <p>注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过 qdz 格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 pdf 加盖电子签章，上传至商务标的“补充附件”一项中。</p> <p>3. 投标报价清单信息应以 qdz 文件形式导入，其中 qdz 文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与 qdz 内容保持一致。</p> <p>4. 投标文件编制工具根据“投标报价”栏目，自动生成投标函，投标人可根据实际情况修改其内容，确认无误后，在投标函业务中加盖法定代表人或其授权的代理人电子签章。</p> <p>5. 电子签章是通过 CA 数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。</p> <p>6. 投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztb 电</p>
-------	------------	---

		<p>子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。</p> <p>7. 投标人应在电子投标文件编制完成定稿并加盖电子签章后，通过投标文件编制工具进行打印纸质投标文件（带水印编码），打印之后再修改投标文件内容，需撤销签章，修改后的文件水印编号将发生变化，需重新打印纸质投标文件。纸质投标文件应用不褪色的纸张书写或打印。投标人打印完毕后，应对照纸质投标文件里水印编码和定稿的电子投标文件编码是否一致。编码不一致的将按无效投标文件处理，否决其投标。</p> <p>8. 电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必控制在 200M 以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传））</p>
4.1	封套上应载明的信息	<p>1、 投标单位应将前附表第 3.6.4 项所述商务标、技术标、电子标书分别密封在三个内层包封内，再密封在一个外层包封中，并在内包封上右上角正确标明“商务标”、“技术标”或“投标文件电子版”。内层包封骑缝处应有骑缝印章，骑缝印章包括法人单位公章和法定代表人印章，外包封不得盖章。</p> <p>内层包封应写明</p> <p>招标人名称：</p>

		<p>招标人地址：</p> <p>投标单位名称：</p> <p>地址：</p> <p>邮政编码：</p> <p>项目名称</p> <p>投标文件在 2019 年 月 日 时 分前不得开启。</p> <p>外层包封应写明：</p> <p>招标人名称：</p> <p>招标人地址：</p> <p>招标编号：</p> <p>项目名称：</p> <p>投标文件在 2019 年 月 日 时 分前不得开启。</p> <p>如果内外层包封没有按上述规定密封或未按规定加写标志，将否决其投标。</p>
4.2.2	递交投标文件地点	<p>威海市公共资源交易中心荣成分中心第二 开标室</p> <p>地址：荣成市河阳东路 81 号（荣成经济开发区热电厂东 200 米路南）</p>
4.2.3	是否退还投标文件	<p><input checked="" type="checkbox"/> 否</p> <p><input type="checkbox"/> 是</p>
5.1	开标时间和地点	<p>开标时间：同投标截止时间</p> <p>开标地点：威海市公共资源交易中心荣成分中心第二 开标室</p> <p>地址：荣成市河阳东路 81 号（荣成经济开发区热电厂东 200 米路南）</p> <p>开标时授权代表到场，未按时到场的按否决投标处理。</p>
5.2	开标程序	<p>密封情况检查：由投标人或其推选的代表检查投标文件密封情况</p> <p>开标顺序：由投标单位签到顺序确定开标顺序</p>
6.1.1	评标委员会的组建	<p>评标委员会构成：评标专家 5 人。（技术标 3 人，商务标 2 人）</p> <p>评标专家确定方式：通过山东省公共资源评标专家抽取系统从山东省公共资源评标专家库中抽取。</p> <p>注：评标专家不得为失信被执行人，未被威海市各职能部门列为严重失信主体，若为失信被执行人和严重失信</p>

		主体，将及时清退。（开标现场查询）
7.1	是否授权评标委员会确定 中标人	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，推荐的中标候选人数：
7.2	中标候选人公示媒介	中国招标投标公共服务平台、山东省建筑市场监管与诚信一体化平台网、威海市住房和城乡建设局网站、威海市公共资源交易网、荣成市公共资源交易网
7.4.1	履约担保	<p>履约担保金额：中标价格*10%</p> <p>履约担保形式：电汇、汇票、同城转账支票</p> <p>缴纳时间：中标单位在中标通知书发出三日内且合同签订前向建设单位缴纳，如不按要求提交履约保证金，建设单位有权解除合同而不承担任何责任。</p> <p>在中标单位向建设单位提交履约担保的同时，建设单位向中标单位提供工程款支付担保。</p>
9.4: 施工要求		
9.4.1	机械设备要求（标段一至 标段三）	<p>1、投标人必须自有沥青拌合机组并不低于 3000 型（投标文件中需附设备发票复印件，原件开标现场核查），沥青搅拌场符合环保要求，且距施工现场最远不得大于 30KM（投标文件中需提供沥青搅拌机组位置证明及相关环评资料，原件开标现场核查，投标人中标后由专家考察现场，如提供虚假证明否决中标资格）。</p> <p>2、投标人必须拥有沥青摊铺机，摊铺机必须采用进口摊铺机或合资生产的摊铺机（投标文件中需附设备发票复印件，原件开标现场核查）。</p> <p>以上两项内容如未按要求提供原件、复印件或提供虚假证明否决其投标文件，取消其中标资格。</p>
9.4.2	设施维护要求	<p>1、确保民心网、110、精细化管理办公室等监督机构的投诉案件。自收到后 24 小时内进行处理，无任何案件超出处置期限。如达不到，每发生一起在决算里扣除 5000 元。</p> <p>2、投标单位必须具备各类防汛设备及材料，承担市政设施的防汛主要责任，确保各类设施损坏随发现随修复。雨中对积水严重路段进行封路，雨后 2 小时内确保道路无积水。每发生一处未达到要求，在决算扣除 10000 元。</p>
9.4.3	百分考核	施工过程中，甲方按照工程进度、质量、安全文明施工、环境保护措施等方面对中标单位施工情况进行百分考核，并与总工程款挂钩。

9.4.4	其他要求	施工单位结算时,须提供自中标之日后所采购的不低于本工程玄武岩使用量的玄武岩采购发票,并提供玄武岩供应商的中华人民共和国采矿许可证原件,采矿许可证中采矿品种须为玄武岩。同时提供供应商的营业执照副本原件,营业范围中须包含玄武岩。否则不予结算工程量。
10	需要补充的其他内容	
10.1 词语定义		
10.1.1	不良行为记录	不良行为记录是指:以《威海市建设市场责任主体信用档案记录标准》规定,按威海住房和城乡建设局网站扣分执行。
10.2 中标公示		
10.2.1	在中标通知书发出前,招标人将中标结果的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒体予以公示,公示期不少于3个工作日。	
10.3 “暗标”评审		
10.3.1	技术标(施工组织设计)是否采用“暗标”评审方式	采用,投标人应严格按照投标人须知第3.6.5款编制、装订技术标(施工组织设计)。
10.4 投标人代表出席开标会		
10.4.1	按照本须知第5.1款的规定,招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会,并在招标人按开标程序进行点名时,向招标人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书,出示本人身份证,以证明其出席,否则,其投标文件按否决投标处理。	
10.5 知识产权		
10.5.1	构成本招标文件各个组成部分的文件,未经招标人书面同意,投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时,需征得其书面同意,并不得擅自复印或提供给第三人。	
10.6 重新招标的其他情形		
10.6.1	除投标人须知正文第8条规定的情形外,除非已经产生中标候选人,在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的,招标人应当依法重新招标。	

10.7 同义词语		
10.7.1	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。	
10.8 监督		
10.8.1	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。	
10.9 解释权		
10.9.1	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。	
10.10	投标人员到场要求	投标单位委托代理人必须到场，否则否决其投标。
10.11	投标单位中标后项目管理机构人员证书按相关规定进行备案直至工程初验合格人员证件方能解除且未经招标人同意，项目管理机构人员不允许更换。	
10.12	投标单位保证所提供的投标文件及相关证件真实性及有效性，弄虚作假一经查处，取消投标资格、没收本工程的投标保证金并接受管理机构的相关处罚。	
10.13	投标人网上电子开标须知	1. 投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA 数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及 CA 数字证书驱动不识别或解密使用的 CA 数字证书与加密的 CA 数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。

		<p>模拟开标使用步骤：使用 CA 数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。</p> <p>2. 投标人开标当天应携带加密本项目电子投标文件的 CA 数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑到威海市公共资源交易中心荣成分中心按时参加开标会议，否则视为投标人自动弃标。</p> <p>招标人、招标代理和公共资源交易中心不提供联网服务，投标人应自行解决电脑联网问题。记住登录系统的两个密码：CA 数字证书绑定密码与 CA 数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。</p> <p>注：CA 数字证书绑定密码，即该 CA 数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA 数字证书设备密码，即锁本身的 pin 码。</p> <p>3. 电脑软硬件配置要求：</p> <p>（1）操作系统：win7 及以上；</p> <p>（2）浏览器：ie9 及以上，搜狗浏览器、360 浏览器、QQ 浏览器等兼容 ie 模式的浏览器，但要保证 ie 浏览器是 ie9 及以上；</p> <p>（3）系统软件：CA 数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。</p> <p>4. 投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用 CA 数字证书进行操作，不要随意插拔 CA 数字证书，建</p>
--	--	---

		<p>议至少提前 30 分钟登录系统。</p> <p>登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA 登录-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。</p> <p>开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。</p> <p>5.（1）在线签到：投标截止时间前 1 小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。</p> <p>（2）在线解密投标文件：代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。</p> <p>注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。</p> <p>（3）确认开标记录表：代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、项目负责人等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。</p> <p>6. 评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在</p>
--	--	---

		<p>线等候，随时解答评标委员会提出的问题。</p> <p>7. 电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：</p> <p>（1）电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；</p> <p>（2）同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；</p> <p>（3）未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的 CA 数字证书与加密上传电子投标文件的 CA 数字证书不一致导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；</p> <p>（4）电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的，或者未在投标截止时间前在线签到的；</p> <p>（5）电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；</p> <p>（6）纸质投标文件的水印编码与递交至服务器的电子投标文件编码不一致的；</p> <p>（7）法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。</p> <p>8. 电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：</p> <p>（1）不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在</p>
--	--	--

	<p>cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的；</p> <p>(2) 不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；</p> <p>(3)不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；</p> <p>(4) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。</p> <p>9. 电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。</p> <p>10. 在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以采用纸质形式进行开评标，也可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。</p> <p>请投标人严格遵照以上要求，如有问题请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：0631-5819292。</p>
10.14	<p>人员和业绩信息录入要求：项目班子成员和工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩信息一经使用将不再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责，如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象，将按照法律法规等文件要求进行依法处理，并记不良行为记录，情况严重者，将被列入黑名单。</p> <p>工程获奖、信用、荣誉要求：评标时，企业和项目经理的工程获奖、信用、荣誉得分按“威海市住房和城乡建设局”网上公布为准。信用档案的良好行为信息对外公布期为两年，不良行为信息对外公布期为一年。未在“威海市住房和城乡建设局”登记公布的企业和项目经理的工程获奖、荣誉，评标时不予记分。投标人需在投标</p>

	<p>截止时间前，持公布文件及其它证明材料到市建设主管部门办理登记，录入信用档案（0631-5232593）。投标人应把“威海市住房和城乡建设局”信用档案网上公布的良好和不良行为信息截图附在投标文件里。</p>				
注	<p>本项目资格审查增加投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体查询，由招标代理机构外网查询，内容详见附件</p> <p>附件：</p> <p style="text-align: center;">《威海市联合惩戒措施清单》</p> <table border="1"> <tr> <td>限制参与政府投资项目招标投标或在招标投标中给予相应扣分</td><td> 1. 失信被执行人 2. 严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体 3. 农产品生产和农业投入品经营领域存在严重失信行为的企业及其有关人员 4. 环境保护领域存在严重失信行为的生产经营单位及其有关人员 5. 吊销营业执照、列入经营异常名录或严重违法失信企业及其有关人员 6. 严重质量违法失信行为当事人 7. 安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员 8. 存在严重失信行为的食物（含食品添加剂）、药品、化妆品、医疗器械生产经营者 9. 重大税收违法案件当事人 10. 海关失信企业及其有关人员 11. 涉金融严重违法失信人员名单的当事人 12. 在财政性资金管理使用领域存在失信、示范行为的单位、组织和有关人员 13. 违法失信上市公司相关责任主体 14. 统计上严重违法失信企业及其有关人员 </td></tr> <tr> <td></td><td> 15. 房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员 16. 电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体 17. 运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员 18. 电子认证服务行业严重违法失信机构及其相关人员 19. 电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员 20. 保险领域违法失信相关责任主体 21. 重大交通违法违章相关责任主体 22. 劳动保障领域严重违法失信主体 23. 社会保障领域严重违法失信主体 24. 海洋渔业领域严重违法失信主体 25. 住房城乡建设领域严重违法失信主体 26. 旅游领域严重违法失信主体 27. 价格领域严重违法失信主体 28. 纳税信用评价为D级的纳税人 29. 消防领域严重违法失信相关责任主体 30. 盐行业生产经营严重违法失信者 </td></tr> </table>	限制参与政府投资项目招标投标或在招标投标中给予相应扣分	1. 失信被执行人 2. 严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体 3. 农产品生产和农业投入品经营领域存在严重失信行为的企业及其有关人员 4. 环境保护领域存在严重失信行为的生产经营单位及其有关人员 5. 吊销营业执照、列入经营异常名录或严重违法失信企业及其有关人员 6. 严重质量违法失信行为当事人 7. 安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员 8. 存在严重失信行为的食物（含食品添加剂）、药品、化妆品、医疗器械生产经营者 9. 重大税收违法案件当事人 10. 海关失信企业及其有关人员 11. 涉金融严重违法失信人员名单的当事人 12. 在财政性资金管理使用领域存在失信、示范行为的单位、组织和有关人员 13. 违法失信上市公司相关责任主体 14. 统计上严重违法失信企业及其有关人员		15. 房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员 16. 电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体 17. 运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员 18. 电子认证服务行业严重违法失信机构及其相关人员 19. 电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员 20. 保险领域违法失信相关责任主体 21. 重大交通违法违章相关责任主体 22. 劳动保障领域严重违法失信主体 23. 社会保障领域严重违法失信主体 24. 海洋渔业领域严重违法失信主体 25. 住房城乡建设领域严重违法失信主体 26. 旅游领域严重违法失信主体 27. 价格领域严重违法失信主体 28. 纳税信用评价为D级的纳税人 29. 消防领域严重违法失信相关责任主体 30. 盐行业生产经营严重违法失信者
限制参与政府投资项目招标投标或在招标投标中给予相应扣分	1. 失信被执行人 2. 严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体 3. 农产品生产和农业投入品经营领域存在严重失信行为的企业及其有关人员 4. 环境保护领域存在严重失信行为的生产经营单位及其有关人员 5. 吊销营业执照、列入经营异常名录或严重违法失信企业及其有关人员 6. 严重质量违法失信行为当事人 7. 安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员 8. 存在严重失信行为的食物（含食品添加剂）、药品、化妆品、医疗器械生产经营者 9. 重大税收违法案件当事人 10. 海关失信企业及其有关人员 11. 涉金融严重违法失信人员名单的当事人 12. 在财政性资金管理使用领域存在失信、示范行为的单位、组织和有关人员 13. 违法失信上市公司相关责任主体 14. 统计上严重违法失信企业及其有关人员				
	15. 房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员 16. 电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体 17. 运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员 18. 电子认证服务行业严重违法失信机构及其相关人员 19. 电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员 20. 保险领域违法失信相关责任主体 21. 重大交通违法违章相关责任主体 22. 劳动保障领域严重违法失信主体 23. 社会保障领域严重违法失信主体 24. 海洋渔业领域严重违法失信主体 25. 住房城乡建设领域严重违法失信主体 26. 旅游领域严重违法失信主体 27. 价格领域严重违法失信主体 28. 纳税信用评价为D级的纳税人 29. 消防领域严重违法失信相关责任主体 30. 盐行业生产经营严重违法失信者				

	31. 石油天然气行业严重违法失信主体 32. 对外经济合作领域严重失信主体 33. 国内贸易流通领域严重违法失信主体 34. 严重拖欠农民工工资用人单位及其有关人员 35. 家政服务领域相关失信责任主体 36. 公共资源交易领域严重失信主体 37. 出入境检验检疫严重失信企业 38. 城市管理违法建设失信主体
需要补充的其他内容	
<p>1、凡是参加投标活动的企业，均应在山东省建筑市场监管与诚信一体化平台注册登记，并通过审核，投标文件中附通过审核的网上截图并加盖公章，未通过审核或未附截图的否决其投标。</p> <p>2、如投标文件正本所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。</p> <p>3、开标现场从“全国法院失信被执行人名单公布及查询（http://shixin.court.gov.cn/）”查询投标人及参与本次投标的相关人员是否为失信被执行人，如为投标人或参与本次投标的相关人员为失信被执行人，则否决其投标。</p>	

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行公开招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

- (1) 资质条件：见投标人须知前附表；
- (2) 项目经理资格：见投标人须知前附表；
- (3) 财务要求：见投标人须知前附表；
- (4) 业绩要求：见投标人须知前附表；
- (5) 信用要求：见投标人须知前附表；
- (6) 其他要求：见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
- (3) 为本招标项目的其他投标人为同一单位负责人；
- (4) 为本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
- (5) 为本招标项目的代建人；
- (6) 为本招标项目的招标代理机构；
- (7) 与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (8) 与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
- (9) 被依法暂停或取消投标资格的；
- (10) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
- (11) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- (12) 在最近三年内发生重大施工质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
- (13) 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
- (14) 被全国法院失信被执行人名单公布及查询（<http://shixin.court.gov.cn/>）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
- (15) 投标人被威海市各职能部门列为严重失信主体的；

(16) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。不管投标结果如何，招标代理机构对上述费用不负任何责任，所有投标资料均不退回。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便

招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单；
- (6) 图纸；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 投标文件格式；
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在招标文件规定的期限内提出问题。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前通过威海市建设工电子交易系统澄清，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的截止时间不足 15 天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人可通过威海市建设工电子交易系统查看招标人对异议的回复，请投标人密切关注威

海市建设工电子交易系统的信息更新，如不及时查看造成的后果由投标人自行承担。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以修改招标文件，投标人如不及时查看造成的一切后果自行承担。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

- (1) 商务部分
- (2) 施工组织设计

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，本工程采用综合单价报价。综合单价应包括为完成工程量清单中的每一项目所需的人工、材料、施工机械使用费、管理费、利润、按系数记取的措施费、其它费用、规费、检验费、税金、责任以及合同中明确的所有责任、义务和不可抗力以外一定范围风险及修建临时便道(含临时征地费、青苗补偿费、征地复原费)现场安全文明施工措施费(具体内容详见威建发【2013】70 号文，详见 WWW.WHCI.GOV.CN)及冬季施工费等所有费用。招标人提供的工程量清单中的数量为估算数，仅做投标用，不做为结算支付的依据。工程结算时以业主及财审部门核实的实际完成工程量作为结算依据。投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标单价及总价均不得高于相应的招标控制价，否则按否决投标处理。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 60 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或新版三证合一营业执照）、资质证书、安全生产许可证、投标人全国法院失信被执行人查询情况网页截图、投标人工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中失信查询情况截图、山东省建筑市场监管与诚信一体化平台验证通过网页截图等材料复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

见投标人须知前附表

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.6.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标单位委托代理人必须到场，否则否决其投标。

5.2 开标程序

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

开标前准备：

1. 开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；
2. 代理机构填写开标准备表内容。

开标现场：

1. 代理机构接收纸质投标文件（若招标文件要求提供纸质投标文件）；
2. 代理机构主持开标会，宣布开标；
3. 代理机构通过系统查看投标人签到情况；
4. 代理机构随机分配一名投标人抽取系数；
5. 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；
6. 代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容,包括投标人名称、投 标报价和项目负责人姓名等；
7. 系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；
8. 评标委员会对投标人进行初步审查；
9. 评标委员会对投标人进行资格审查；
10. 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；
11. 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 投标人或投标人主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
- (5) 与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

7. 合同授予

7.1 定标方式

招标人授权评标委员会直接确定中标人

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保

无

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.6、招标代理服务 fee

7.6.1 本次招标工程的招标代理费及清单编制费由中标单位支付，请各投标单位在报价时综合考虑。

7.6.2 招标代理服务费只收现金、支票、电汇。

7.6.3 中标人如未按 7.6.1 条规定办理，招标人将没收其投标保证金

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅自离职，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离职，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督

部门投诉。

9. 重新招标

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 家的；
- (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

11. 电子招标投标

本次采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

_____（项目名称）开标记录表

开标时间：_____年_____月_____日_____时_____分

序号	投标人	密封情况	投标保证金	投标报价（元）	质量标准	工期	备注	签名
招标人编制的标底/最高限价								

招标人代表：_____ 记录人：_____ 监标人：_____
_____年_____月 _____日

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

_____（投标人名称）：

_____（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

- 1.
- 2.
-

请将上述问题的澄清于_____年_____月_____日_____时前递交至
_____（详细地址）或传真至_____（传真号码）。采用传真方式的，
应在_____年_____月_____日_____时前将原件递交至
_____（详细地址）。

招标人或招标代理机构：_____（签字或盖章）

_____年 _____月 _____日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

_____（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：_____）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

附件四：中标通知书

中标通知书

_____（中标人名称）：

你方于_____（投标日期）所递交的_____（项目名称）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：_____元。

工期：_____日历天。

工程质量：符合_____标准。

项目经理：_____（姓名）。

请你方在接到本通知书后的_____日内到_____（指定地点）与我方签订承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

_____年_____月_____日

附件五：中标结果通知书

中标结果通知书

_____（未中标人名称）：

我方已接受_____（中标人名称）于_____（投标日期）所递交的
（项目名称）投标文件，确定_____（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

_____年_____月_____日

附件六：确认通知

确认通知

_____（招标人名称）：

你方于_____年____月____日发出的_____（项目名称）关于
_____的通知，我方已于_____年____月____日收到。

特此确认。

投标人：_____（盖单位章）

_____年____月____日

第三章 评标办法

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低的顺序确定中标人。综合评分相等时，以报价得分最高的企业确定中标人。投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。

经评标委员会成员表决确定为恶意报价或串通报价的，将取消其投标资格。

本工程分为五个标段，投标单位可同时参加一个或多个标段的投标，但不允许兼中，若同时为多个标段排名第一，则只能优先选择其中一个标段，其余标段则推荐该标段综合得分排名第二的投标人为中标候选人，中标价格执行每个标段中标单位各自的报价。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

详见评标办法附录

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第 3.5.1 项至第 3.5.4 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

(1) 第二章“投标人须知”第 1.4.2 项、第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；(2) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

① 不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

② 不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

③ 不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；

④ 不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；

⑤ 不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

⑥ 不同投标人的投标文件相互混装的；

⑦ 不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的；

⑧ 不同投标人委托同一人投标的；

⑨ 不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函的反担保的；

⑩ 不同投标人聘请同一个人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外；

⑪ 评标委员会认定的其他串通投标情形。

(3) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

(4) 在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

(5) 在施工组是设计和项目管理机构评审中，投标人技术标不能满足工程需要要求，或者技术标得分低于招标文件规定合格标准的，项目管理班子配备不符合招标文件要求的最低标准的，评标委员会认定投标人的投标未通过此项评审的。

(6) 评标委员会认定以低于成本报价竞争的。

(7) 投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的。

(8) 投标人未按第二章“投标人须知”第 5.1 款规定出席开标会的。

(9) 招标文件中所有要求附复印件的地方必须按照招标文件附复印件

(10) 不符合招标文件中规定的其它实质性要求的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标

人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.1.4 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1) 按本章规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分 A；

(2) 按本章规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 B；

(3) 按本章规定的评审因素和分值对企业信用与实力计算出得分 C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定预中标单位外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐预中标单位。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同文件

第一节 通用合同条款

详见标准合同通用条款

第二节 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分；合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，且已经过合同当事人签字或盖章。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.2.5 设计人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：

_____。

1.1.3.9 永久占地包括：_____。

1.1.3.10 临时占地包括：_____。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《山东省建筑安全生产管理规定》、荣政办发〔2016〕47号等及相关法律、法规、规定。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：国家现行标准、规范；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，使用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，使用山东省标准、规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：发包人不负责向承包人提供各类标准、规范，由承包人自行解决；

发包人提供国外标准、规范的份数：_____；

发包人提供国外标准、规范的名称：_____。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：由发包人委托设计单位提出标准及规范，经工程师确认后执行。现行的国家、行业及地方有关标准、规范，与发包人或设计技术条款要求不一致时，采用较严格标准，合同价款和工期视为已包括执行较严格标准所需之全部费用和工期。

1.4.4 若现行标准、规范不能完全满足本工程施工需要，发包人将参照近期同类项目制定标准、规范，或将由发包人组织专家论证制定标准、规范报政府有关部门批准后执行。承包人须承担由此导致的一切风险和费用损失。

1.4.5 当合同期内发生相关标准、规范变更或修改的，按国家有关规定执行。

1.4.6 本工程所说明的工程规范亦包括设计说明、施工说明及做法说明和要求等。

1.4.7 本工程所说明的工程适用的法律、标准与规范按政府颁布的最新文件和最新规定执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）承诺书；（5）专用合同条款；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单；（10）在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、设计变更及经济签证等资料，同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：发包人于合同签订之日起7日内向承包人提供工程施工图纸；

发包人向承包人提供图纸的数量：2套蓝图，1套电子版图纸；

发包人向承包人提供图纸的内容：承包范围内的全部内容。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：工程需要的施工组织设计及相关文件，相关部门要求提供的其它文件。

承包人提供的文件的期限为：根据需要的合理期限内；

承包人提供的文件的数量为：根据各种文件需要的合理份数；

承包人提供的文件的形式为：书面文件加电子文档；

发包人审批承包人文件的期限：发包人于1周内审批完承包人提供的文件，如有特殊情况顺延。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：现场办公室需存放图纸，供发包人、监理、承包人使用。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： ；

发包人指定的接收人为： 。

承包人接收文件的地点： ；

承包人指定的接收人为： 。

监理人接收文件的地点： ；

监理人指定的接收人为： 。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人不得将用于本工程的材料设备等私自运出。由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建的临时道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工出入口为场外交通和场内交通的边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人不再对施

工场地进行修整，承包人对场地的自行踏勘视为其已了解并接受施工场地现状，若需修整，由承包人自行解决，费用自理，工期不予补偿。

施工场地与公共道路的通道视为已开通，若承包人认为需增加设施，则由承包人自行解决，费用自行承担，工期不予补偿。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：**未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方。**

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：**未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方。**

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：**由承包人承担。**

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：**按结算条款约定计算规则调整。**

允许调整合同价格的工程量偏差范围：实际工程量与招标清单工程量偏差。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名： ；

身份证号： ；

职 务： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行驶职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理签认现场经济技术签证，审核工程进度报表。

发包人可能会随时更换其代表，但在监理工程师和承包人收到发包人的相应书面通知之前，任何对发包人代表的任命或更换应不产生合同效力。

发包人代表的任何批准、校核、证明、同意、检查、检验、指示、通知、建议、要求、试验或类似行动（包括未表示不批准），不应解除承包人根据合同规定应承担的任何义务和责任，包括对错误、遗漏、误差和未履行的义务和责任。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：投标单位中标后发包人即可移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：水、电、电讯线路的接入，由承包人按开工需要接至施工场地，费用由承包人承担。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：不提供。

发包人是否提供支付担保：不提供。

发包人提供支付担保的形式：无。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容：竣工图及完整的档案资料,满足城建档案部门对竣工资料的要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：完整竣工图及竣工资料 3 套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：承包人应在竣工验收之日起 30 日内将完整的档案资料移交城建档案馆及发包人。

承包人提交的竣工资料形式要求：电子版和书面资料。

(10) 承包人应履行的其他义务：

包括项目负责人要求提供的一切与工程有关的技术资料及其他资料。

按照《威海市城市精细化管理考核评分细则》和《建筑工人工资拖欠保支考核细则》中相关条款推进工程及资料整理。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：_____；

身份证号：_____；

建造师执业资格等级：_____；

建造师注册证书号：_____；

建造师执业印章号：_____；

安全生产考核合格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和监理工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与监理工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后 48 小时内向工程师交报告。责任在发
包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承
担费用，不顺延工期。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月在现场不得低于 26 天。不得承接其他工程。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：
处以 1 万元罚款，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次罚款 2000 元。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人未经发包人同意更换项目经理，承包人应按
项目经理 5000 元 /人支付违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：罚款 5 万元。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后 7 日内。

承包人应按投标书所报名单委派项目经理及各岗位管理人员，并保持其岗位的相对稳定。未经

发包人同意，严禁随意更换。确需更换的，须向发包人提出书面申请，陈述更换理由。更换人员资质条件必须高于或等同于被换人员的资质条件，按程序逐级上报发包人审批。如果监理工程师或发包人认为已委派的项目经理或岗位人员的工作能力或业务水平不称职，不能胜任本职工作，或不能认真履行合同，有权提出限期更换人员，更换人员的资质条件必须高于或等同于合同要求的资质条件。

承包人未经发包人同意更换项目经理或其他岗位人员，承包人应按项目经理或技术负责人 5000 元 /人、其他岗位人员 2000 元 /人的标准向发包人支付违约金。施工现场各阶段具体施工人员的数量，未按招标文件要求配备的，承包人必须按 1000 元/人•天的标准向发包方支付违约金。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每人每次罚款 1 万元。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：向项目经理请假，报总监理工程师请假。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每人罚款 2000 元。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次罚款 1000 元。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：_____。

主体结构、关键性工作的范围：_____。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：_____。

其他关于分包的约定：_____。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：_____。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自承包人进驻工地时间开始。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：否。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：_____。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程施工及保修阶段监理，监理工作内容执行建设工程监理现行规范中关于质量控制、进度控制、造价控制、安全生产监督管理、信息管理、组织协调等方面的内容。包含现场所有签证、进度款支付前形象进度的确认。具体见监理合同。

关于监理人的监理权限：（1）施工图组织设计、施工方案的批准；

（2）设计变更、工程变更的签署；

（3）对发包人与承包人的索赔与反索赔事宜做出决定；

（4）进度款支付前形象进度的确认；

（5）工程中间验收和隐蔽工程验收；

（6）工程竣工验收及验收证书的签署；

（7）整个施工过程中工程质量、工程进度的监理；

（8）与相关部门的组织协调工作。

监理工程师在行使上述权利或本工程监理合同职权范围内的职权时，承包人均应视为已经取得发包人的同意，不得拒绝执行。

需要取得发包人批准才能行使的职权包括：工程开工令、工程停工令、暂停令的发布，工程延期、工程变更的审批，工程内容的增减等。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：见监理合同。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：___；

职 务：___；

监理工程师执业资格证书号：___；

联系电话：___；

电子信箱：___；

通信地址：___；

关于监理人的其他约定：___。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

- (1) _____/_____;
- (2) _____/_____;
- (3) _____/_____。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

对于合同中可能出现的新材料、新技术或新工艺，合同文件可能只对其施工技术或验收标准做出约定，或者合同中 对某类材料、技术、工艺未约定制造的标准或实施的方法，在发包人认为必要的时候，承包人应按发包人的要求提出施工工艺以及发包人认为必要的任何资料 and 文件，并在取得发包人的批准后执行。如承包人不能一次性通过竣工验收并达到本合同约定的质量等级，则承包人向发包人支付质量违约金额为承包人合同总价的2%，且进行返工直至验收合格，如此耽误的工期发包人不予延长；质量违约金额可以由承包人向发包人支付或由发包人直接从承包人任何应得的款项中除。承包人按本款约定支付质量违约金，并不减少或免除承包人本合同项下的义务。

如果承包人支付给发包人的质量违约金总额不足以弥补因承包人质量违约给发包人造成的损失，承包人应另行向发包人支付赔偿金。承包人知晓本工程的质量违约将会给发包人带来非常严重的违约责任和经济损失。

施工过程中如果发包人确认施工质量已无法最终满足合同要求，发包人有权单方解除施工承包合同。合同解除并不影响承包人承担违约责任。

关于工程奖项的约定：_____/_____。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程具备隐蔽条件或达到国家、山东省及威海市相关法律、法规、规章和规范性文件规定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前 48 小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：(1) 承包人应严格按照《山东省建筑安全生产管理规定》、《环境保护法》等文件要求，保证施工现场安全生产文明施工，并达到市级安全文明工地标准要求。

(2) 承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。发包人不承担承包单位人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

(3) 工程施工中，承包方必须遵守安全生产的有关规定，采取必要的安全防护措施，杜绝安全质量事故的发生，如施工过程中确实存在重大安全隐患，应及时书面报告发包方，在排除后方可施工。如现场发生重大安全、质量事故，承包人应采取措施，负责自费保护好事故现场。

(4) 在施工现场设置施工围挡和警示标志，做好安全施工工作。按标准设置门头、围挡、五牌一图、看板，要整齐牢固、美观整洁，宣传内容齐全；标志标牌符合要求，指定安全责任人，确保安全生产；施工人员按要求挂牌上岗，安全帽要设置统一标识。如达不到规定要求的，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权扣除相应违约金。

(5) 承包人应从施工现场清除并运出承包装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，并保持整个现场及工程整洁，达到监理工程师及发包人认为合格的使用状态。由于承包人未及时清理而发生的罚款、赔偿、纠纷等责任和费用应由承包人承担，发包人可从承包人的任何款项中扣除。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按照工程所在地行政主管部门规定执行。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：按照工程所在地行政主管部门规定执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人应按通用条款要求做好文明施工工作。宣传内容齐全，制定环保、防尘、降噪、覆盖等措施，如达不到发包方规定要求的，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权扣除相应违约金。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：已包含在合同价款内，按工程进度款支付比例支付。

6.1.7 投标单位必须严格执行 2019 年度区市、开发区目标绩效管理考核标准及 2019 年威海市城市精细化管理考核评分细则。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人应在合同生效后向发包人提交一份适合于整个工程的施工组织设计（含主要工序的施工方案）供发包人批准。该施工组织设计不应低于随投标文件提交的施工组织设计内所说明的所有工程内容和承诺，而是对其的进一步细化及优化。在施工过程中，发包人有权要求承包人随时提发包人认为必要的关于施工组织设计的任何说明或文件，承包人应按要求提供。

承包人应按照经发包人批准的上述施工组织设计进行施工。但在任何情况下，发包人对上述任何施工组织设计的批准不应减轻或免除承包人对其应负的责任。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在图纸会审后5天内将施工组织设计和进度计划按发包人同意的格式和详细程度提报给发包人和监理工程师各一份，以获取发包人的批准。同时，还应以书面形式提交一份为保证该进度计划而拟采用的方法和安排的说明，此工程进度计划不对报价文件做实质性变动，而是对其的进一步细化。

为保证工程按期竣工，当工程的实际进度与已经批准的进度计划不符时，承包人应根据发包人的要求修订原进度计划。同时，承包人要有必要和适当的措施来保证工程按照批准的进度计划或修订的进度计划进行。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理工程师收到后 7 天内应予以确认或提出修改意见。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理工程师收到后 7 天内应予以确认或提出修改意见。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前 7 日内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前 7 日内。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前 7 日内。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：延期开工和工期顺延的请求必须经发包人书面批复后生效。承包人不能因工期延长的申请未得到批准而暂停、拖延、放缓或停止施工。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

承包人保证按批准的计划进度进行施工，若监理工程师发现实际进度与计划进度不符时，或认为本合同工程的进度过慢，可要求承包人增加人员和机械设备，或通知承包人采取必要的措施，以确保工程在合同规定的时期内完成，承包人不得无故拒绝，也无权要求为了采取这些措施而支付任何附加费用。

如果在接到监理工程师通知后 3 天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按照规定的工期完成合同工程，则必须向发包人支付按合同总价的千分之一计算的金额作为赔偿金。时间自在接到监理工程师通知后 3 天起到工程施工工期止，按天计算。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中扣除此偿金，但不排除其他扣款方法。扣除赔偿金，并不解除合同规定的承包人对完成本工程的义务和责任。同时发包人有权安排其它承包人承担全部剩余工程。

如果承包人中间节点工期延误，但经承包人努力，总工期按期完工的，并且不影响专业分包工程和独立工程的施工时间，承包人所支付的节点工期违约金应予返还。

如果承包人支付给发包人的误期违约金总额不足以弥补因承包人误期竣工给发包人造成的损失，并且该损失是任何有经验承包人在订立合同时预见到或应当预见到的，承包人应另行向发包人支付赔偿金。赔偿金的数额以补足误期违约金与上述损失间的不足部分为限。承包人应当充分了解，发包人已就本工程竣工交付与有关第三方达成了相关协议，因此本工程的误期竣工将会给发包人带来非常严重的违约责任和经济损失。

承包人工期延误时如果发包人确认工期已无法最终满足甲方要求，发包人有权单方解除施工承包合同。合同解除并不影响承包人承担违约责任。

如达不到约定质量标准，承包人应采取返工、修理等补救措施使工程质量达到约定的质量标准，

适当和固定的场所并保持。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担，已包含在工程量清单报价中。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：工程变更仅指设计修改通知、修改图或图纸会审记录（须经设计单位及发包人盖章确认）以及现场签证（须经发包人和监理工程师签字盖章），除此以外的任何形式等均不作为工程变更的依据。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：无。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

本合同采用全费用综合单价合同，工程量按实调整。按照实际发生的工程量和该工程量清单中承包人所填写的固定单价进行结算和支付。

风险范围以外合同价款调整方法：

（1）清单中已有适用于变更工程的价格，按清单已有的价格变更清单价款；

（2）清单中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更清单价款；

（3）清单外部分结算时按市场价格或套用相应定额下浮 8% 执行，相关人工材料由财审部门确认的同期价格确定。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：一周内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：一周内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：
 / / 。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。

第 1 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

(1) 承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前 14 天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后 7 天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

(2) 承包人应当根据施工进度计划，提前 14 天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后 7 天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照规定参加评标；

(3) 承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前 7 天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后 3 天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第 2 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前 14 天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后 7 天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

第 1 种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

(1) 承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前 28 天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后 3 天内报送发包人，发包人应当在收到申请后 14 天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

(2) 发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人；

(3) 承包人应当在签订暂估价合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第 2 种方式：承包人按照第 10.7.1 项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第 1 种方式确定暂估价项目。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：_____ / _____。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：合同期内市场价格波动调整合同价格。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：_____ / _____；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定：_____ / _____。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

第 3 种方式：其他价格调整方式：施工期间材料价格浮动因素执行【2013】年《建设工程工程量清单计价规范》的相关规定，材料单价对比同期威海市建设主管部门发布的《威海建设咨询》材料信息价变化超过 5%时，超过部分的价格按照规范相关规定计算调整材料价。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、全费用综合单价合同。

全费用综合单价包含的风险范围：在建设过程中发生的物价波动和政策性调价。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：因市场价格波动引起的调整按第 11.1 款[市场价格波动引起的调整]约定执行。

(1) 设计变更。

(2) 现场签证。

(3) 计日工：结算时除计取税金外，不再计取其他任何费用。

① 如果发包人认为必要时，可发出指令，规定以计日工的形式实施变更工作；

② 如果承包人认为相关变更工作不适宜按照变更计价方法计价，要求按计日工的方式计价，承包人应当在执行有关工作前不少于3天的时间向发包人提交，发包人应当在2天内予以答复（是否按计日工的方式计价，由发包人根据现场实际情况确定）；

③ 对此类变更工作，已标价的计日工项目清单中已有相应的人工、材料和机械价格，按照已有的执行；如果没有，由承包人提出，报发包人确认后执行；

④ 承包人应当向发包人提供可能需要的证实所付款额的收据或其他凭证，并且在订购材料之前，向发包人提交订货报价单供发包人批准；

⑤ 以计日工方式实施的工程，承包人应在该工程持续进行过程中，每天向发包人提交：受雇从事该工作的所有工人的姓名、工种和工时的确切清单，一式两份；表明所有该项工作所用和所需材料以及设备的种类和数量的报表，一式两份。如内容正确并经发包人同意后，发包人应在上述清单和报表的一份上签字并退还给承包人。除非已完整按时地提交了此类计日工报表，否则承包人无权获得与此有关的任何款项。

签证计日工的内容，对所完成的工程内容、部位进行详细描述，能计量工程量的应按实际工程量计量，否则签证零工无效，不予补偿。

(4) 竣工结算时，规费中的工程排污费凭环保部门的缴款凭证按实结算

(5) 暂估价项目

暂估价项目的调整方法是结算时全部扣除（含税金），并按发包人确认的价格计入结算金额（含税金），价格确认方法参考工程变更。需要公开招标的暂估价项目由发包人和承包人共同招标，承包

人需配合审批盖章，审批盖章时间不能超过五日，否则每超出一日罚款五万元。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：_____ / _____。

风险费用的计算方法：_____ / _____。

风险范围以外合同价格的调整方法：_____ / _____。

3、其他价格方式：_____ / _____。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：___/___。

预付款支付期限：___/___。

预付款扣回的方式：___/___。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：___/___。

预付款担保的形式为：___/___。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按现场实际发生工程量计算，除合同和清单中另有约定，适用于本工程的是《建筑工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）中所描述的工程量计算规则。该工程量计算规则适用于本合同下任何性质的工程以及合同外工作、洽商和变更的计量。如果上述工程量计算规则中缺少（或不适用）相对应的计量规则或约定，则执行按图纸标示的理论净量进行相应工程量计算的原则。

有关招标文件的解释权属于招标人。

关于变更估价的约定：执行合同价款约定。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：___/___。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：___/___。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：___/___。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进

行计量：___/___。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：___/___。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：___/___。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：由承包人按监理工程师签订的已完成工程量，套用中标综合单价计算。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：每月 25 日前提交。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：___/___。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：___/___。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限：承包人必须在规定时限内将实际完成的工程量报告按工程师的要求送交监理工程师审核，经监理工程师审核后报送发包人。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：___/___。

(2) 发包人支付进度款的期限施工完毕经验收合格后于 2020 年年底付至工程总价款的 30%，2021 年年底付至工程总价款的 70%，若无质量问题余款至 2023 年年底付清。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：___/___。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：___/___。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：___/___。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

13.1.3 各环节工学分部分项工程遵守国家有关标准及第三方检测程序，验收合格后进行下道工序。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：承包人按规范、设计文件等完成合同内的所有工作；全部工程（含资料）自检验收完毕后，向监理公司及发包人提交竣工验收申请报告；监理公司初验合格后，按程序组织竣工验收。

承包人提供竣工图的约定：工程竣工验收合格后二十日内向发包人提供竣工图、竣工资料三份。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： / 。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： / 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延期一天支付合同额 1‰的违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： / 。

(1) 单机无负荷试车费用由 / 承担；

(2) 无负荷联动试车费用由 / 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： / 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后 3 日内。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： / 。

竣工结算申请单应包括的内容： / 。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： / 。

发包人完成竣工付款的期限： / 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： /。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 5 份。

承包人提交最终结算申请单的期限： 工程竣工验收后一个月内。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： /。

(2) 发包人完成支付的期限： /。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 执行《工程质量保修书》。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留质量保证金。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 (2) 种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为： /；

(2) 3 %的工程款；

(3) 其他方式： /。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 (2) 种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式： /。

关于质量保证金的补充约定： /。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

15.4.3 修复通知

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法:

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任: **工期顺延。**

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任: /。

(3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第(2)项约定, 自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任: / 。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延。

(7) 其他: /。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满___/___天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：如达不到约定质量标准，处以合同总额 5%的罚款，承包人应采取返工、修理等补救措施，使工程质量达到约定的质量标准，并承担所支付的一切费用，因此给发包人造成相应损失由承包人承担。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法: 非经发包人认可, 因承包人原因造成工期延误, 每延误

一天承担工程总造价千分之一的违约金。延误时间致使工程不能投入使用的，发包人可追加罚款、停止付款及终止合同。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： / 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： / 。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： ≥十级以上连续4小时的大风，200毫米以上的暴雨，百年一遇的山洪，五级以上的地震，国家法定的传染病疫情 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： / 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： / 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： / 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： / 。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议评审员的期限： / 。

争议评审小组成员的报酬承担方式：___/___。

其他事项的约定：___/___。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：___/___。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第___(2)___种方式解决：

(1) 向___/___仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向___有管辖权的___人民法院起诉。

附件

协议书附件：

附件 1：工程质量保修书

附件 1:

工程质量保修书

发包人（全称）：荣成市市政建设公用事业发展中心

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就荣成市古塔路道路改造工程及新三中桥梁建设工程签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

具体保修的内容，双方约定如下：

承包人施工的全部工程。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为_____年；
3. 装修工程为_____年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为_____年；
5. 供热与供冷系统为_____个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为_____年；
7. 其他项目保修期限约定如下：

本工程保修期为验收合格后 3 年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 36 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

_____。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：

地 址：

法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：

电 话：

传 真：

开户银行：

账 号：

邮政编码：

承包人(公章)：

地 址：

法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：

电 话：

传 真：

开户银行：

账 号：

邮政编码：

第五章、工程量清单

1、工程量清单说明

- 1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
- 1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。
- 1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定。
- 1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：_____。

2. 投标报价说明

- 2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
- 2.2 工程量清单计价表中的综合单价（全费用综合单价）应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、大型机械进出场费、制作费、运输费、安装费、管理费、利润、措施费、其它费用、规费、检验试验费、税金、招标代理费、采保费、损耗等，并考虑风险因素，以及为完成本工程项目（清单子目）的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用，以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务。
- 2.3 投标单位参与投标视为已考察工程现场，对现场情况（包括工地位置情况、道路、存贮空间、装运限制及任何其他足以影响报价的情况）已较为了解和充分预计，并能根据已了解情况合理组织完成施工。现场原有工程的实际情况（包括与其他专业施工单位交接过程中的各种因素）视为在报价中已充分考虑，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长将不被批准。
- 2.4 投标单位在投标报价时，应考虑本工程的招标范围、工期要求与承包方式以及不同专业交叉作业影响，并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价中。
- 2.5 投标人按照本清单填报分部分项工程量清单综合单价，严禁不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复；否则，经评标委员会评定为不合理报价的投标文件将被否决其投标。如中标人编制的部分工程量清单单价畸高，招

标人有权要求中标单位在签订合同或者工程结算时调整至合理价格，但投标报价中低价不调整。

2.6 工程施工中，为保证工程质量，施工单位自行采取的施工工艺措施项目，均由投标单位在报价时自行考虑，结算时不增加此部分费用。

2.7 所有材料均应选用符合国标的产品，所有由投标单位自主报价的材料，采购前中标单位均须提供样品，经招标人同意后方可使用；若中标单位提供的样品或因其它的原因达不到招标人的要求，招标人有权指定供应商，一切费用由中标单位承担。投标单位若更换材料，须经得甲方同意，但价格不变。

2.8 投标报价中的规费（应含工程排污费和社会保障费，工程竣工结算时按相关规定执行）、税金为不可竞争费用，应按相应规定足额计取；投标人在投标报价中，不得对上述费用进行让利或者优惠，否则否决投标。

2.9 投标人在投标报价时，应综合考虑以下因素：

1. 图纸与清单不符的以清单为准，清单未注明的以图纸为准。

2. 工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标人按照招标文件、设计图纸、规范等资料要求综合考虑；设计及规范等资料未明确的由投标人根据现场考察、施工经验和相关资料综合考虑；或于答疑前书面提出，在答疑时统一解决。所有分部分项工程量清单均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中，结算时不予调整。结算时对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除，清单特征描述中未列的构成工程实体部分的由审计部门核定后依招投标文件相关规定按实计入。

2.10 所有投标报价材料均应包括其采购保管费用，运输费、施工现场内外搬运费、二次倒运费、检验试验费等所有费用，并根据实际情况考虑材料的损耗率，在结算中，不再考虑损耗因素影响的单价变化，投标人应考虑此因素。

2.11 投标单位应详细填写工程量清单计价表中的每一项综合单价及合价，如某一项没有填写视为已包括在其它项目清单的综合单价及总价内。

2.12 在施工过程中可能产生的扬尘、噪音、车辆进出等因素，不得对周围居民的安全、财产及正常生活等造成影响，需采取的措施及费用均需考虑在投标报价当中；若因此引起纠纷及损失，均由投标单位自行解决。

2.13 中标单位为本工程提供的各类车辆及机械设备费用，包括机械设备的进出场、装卸、拼装、交通标示牌、警示牌等所有费用，应包括在清单报价中，投标单位应充分考虑施工过程中发生的各种机械的多次进出场和机械停滞的费用及风险费用，结算时不再增加此部分费用。

2.14 投标报价要充分考虑施工过程中不可避免的抢工期增加费，结算不予调整。

2.15 该项目安全文明施工要求必须达到相关主管部门要求，投标单位报价中须充分考虑此部分费用，结算不因任何原因而调整。

2.16 投标人在投标报价时应注意：

1.暂列金额为不可竞争的费用，投标人投标报价时不能改动此部分费用。

2.拆除原有道路的人行道板或者路牙石，拆除材料必须在现场以出场包装的形式加以包装，投标人投标报价时须予以考虑。

2.17 特别说明：

1.工程量清单中投标人没有填入单价或价格子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2.材料价格由施工单位根据市场行情自主报价，工程结算不因材料价格变动而调整。

3.变更价款确定原则：

(1) 清单中已有适用于变更工程的价格，按清单已有的价格变更清单价款。

(2) 清单中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更清单价款。

(3) 清单中没有适用或类似于变更工程的价格，按市场价格或套用相应定额下浮 8%执行。

4.施工期间材料（水泥、砂，石子、钢筋、商砼、混凝土管、毛石、沥青、玄武岩）价格浮动因素执行【2013】年《建设工程工程量清单计价规范》的相关规定，材料单价对比同期威海市建设主管部门发布的《威海建设咨询》材料信息价变化超过 5%时，超过部分的价格按照规范相关规定计算调整材料价。

5.建筑业营改增建设工程计价依据调整实施意见（威住建通字[2016]24 号文件）、关于调整社会保障费费率的通知（鲁标定字[2016]33 号）、关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知（鲁建标字[2018]12 号）。

工程量清单

标段一：荣成市古塔路西段道路改造工程

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	招标控制单价
		道路			
1	040801004001	拆除立缘石、界石 1. 名称：石材立缘石 2. 材料规格、种类：施工单位自行踏勘施工现场 3. 运距：运至甲方指定地点 4. 包装要求：拆除材料必须在现场以出场包装的形式加以包装 5. 其他：采取防尘降噪措施	m	1000.00	8.00
2	040801004002	拆除立缘石、界石 1. 名称：水泥缘石 2. 材料规格、种类：施工单位自行踏勘施工现场 3. 运距：运至甲方指定地点 4. 包装要求：拆除材料必须在现场以出场包装的形式加以包装 5. 其他：采取防尘降噪措施	m	400.00	4.00
3	DB001	切割沥青路面 1. 部位：新旧路面交接处 2. 其他：采取防尘降噪措施	m	100.00	10.00
4	DB002	沥青铣刨路面 1. 部位：新旧路面交接处 2. 铣刨厚度：综合考虑 3. 运距：垃圾外运，运距自行考虑 4. 其他：采取防尘降噪措施	m ²	566.00	12.00
5	DB003	挖除老路面 1. 挖除内容：包括沥青面层、水稳基层 2. 挖除方式：机械挖除 3. 挖除深度：综合考虑 4. 弃渣运距：垃圾外运，运距自行考虑 5. 计算规则：工程量按照实际挖方量计算 6. 其他：综合机械进出场、挖土时挖掘机、自卸汽车配合洒水车降尘作业、挖土后 24 小时内对裸露土进行密目网覆盖，以 1 天	m ³	6300.00	22.00

		不低于 4 次频率洒水降尘			
6	040101001001	机械挖填运土方 1. 部位：路基、人行道土方挖运填 2. 土壤类别：综合考虑 3. 挖除方式：机械 4. 挖土深度：综合考虑 5. 运距：余方自弃。 6. 计算规则：工程量按照实际挖方量计算 7. 其他：综合机械进出场、挖土时挖掘机、自卸汽车配合洒水车降尘作业、挖土后 24 小时内对裸露土进行密目网覆盖，以 1 天不低于 4 次频率洒水降尘	m3	22864.41	12.00
7	040101001002	运至甲方指定地点土石方，超过 3KM 外，每增运 1km	m3	22864.41	1.00
8	DB004	风化料 1. 部位：路基换填 2. 要求：分层回填，压实度不小于 0.94	m3	12715.69	18.00
9	040201012001	土工布 1. 材料：自粘式玻璃纤维土工格栅 2. 规格：纵横向抗拉强度 $\geq 120\text{KN/m}$ ；纵横向断裂伸长率 $\leq 3\%$ ；网格尺寸 12-20mm。	m2	10.00	12.07
10	040201012002	土工布 1. 材料：玻璃纤维土工格栅，热沥青 0.5L/m2 2. 规格：纵横向抗拉强度 $\geq 120\text{KN/m}$ ；纵横向断裂伸长率 $\leq 3\%$ ；网格尺寸 12-20mm。 3. 部位：上下面层半幅施工时接缝处及路口施工接茬处	m2	566.00	15.02
11	040204003001	安砌侧（平、缘）石 1. 部位：立缘石（甲供） 2. 材料：皇室棕机切花岗岩弯道路缘石 250*180mm，倒角 R30mm，半径 R10 米以上 3. 粘结层：3cm 厚 M10 水泥砂浆铺贴 4. 其他：综合磨边、倒角及对缝，弧形路缘石与人行道板及界石之间采用聚合物砂浆填缝，现场石材切割等。	m	245.00	25.00
12	040204003002	安砌侧（平、缘）石 1. 部位：立缘石（甲供） 2. 材料：皇室棕机切花岗岩弯道路缘石 250*180mm，倒角 R30mm，半径 R10 以下 3. 粘结层：3cm 厚 M10 水泥砂浆铺贴 4. 其他：综合磨边、倒角及对缝，弧形路	m	37.68	26.46

		缘石与人行道板及界石之间采用聚合物砂浆填缝，现场石材切割等。			
13	040204003003	安砌侧（平、缘）石 1. 部位：立缘石（甲供） 2. 材料：皇室棕机切花岗岩直形路缘石 250*180mm, 倒角 R30mm 3. 粘结层：3cm 厚 M10 水泥砂浆铺贴 4. 其他：综合磨边、倒角及对缝，直形路缘石与人行道板及界石之间采用聚合物砂浆填缝，现场石材切割等。	m	1599.30	18.17
14	040204003004	安砌侧（平、缘）石 1. 部位：立缘石（甲供） 2. 材料：皇室棕机切花岗岩斜面马腿路沿石 250*180mm, 倒角 R30mm 3. 粘结层：3cm 厚 M10 水泥砂浆铺贴 4. 其他：综合磨边、倒角及对缝，弧形路缘石与人行道板及界石之间采用聚合物砂浆填缝，现场石材切割等。	m	8.40	18.17
15	040204003005	安砌侧（平、缘）石 1. 部位：立缘石（甲供） 2. 材料：皇室棕机切花岗岩弯道斜面马腿路沿石 250*180mm 倒角 R30mm, R10 米以上 3. 粘结层：3cm 厚 M10 水泥砂浆铺贴 4. 其他：综合磨边、倒角及对缝，弧形路缘石与人行道板及界石之间采用聚合物砂浆填缝，现场石材切割等。	m	4.20	25.44
16	040204003006	安砌侧（平、缘）石 1. 部位：立缘石（甲供） 2. 材料：皇室棕机切花岗岩弯道斜面马腿路沿石 250*180mm 倒角 R30mm, R10 米以下 3. 粘结层：3cm 厚 M10 水泥砂浆铺贴 4. 其他：综合磨边、倒角及对缝，弧形路缘石与人行道板及界石之间采用聚合物砂浆填缝，现场石材切割等。	m	8.40	26.89
17	040204003007	安砌侧（平、缘）石 1. 材料：皇室棕弯道机切花岗岩平缘石 500*200*50mm, 半径 R10 米以上（甲供） 2. 粘结层：综合磨边、倒角及对缝，5cm 厚 M10 水泥砂浆铺贴，现场石材切割等。	m	245.00	15.55
18	040204003008	安砌侧（平、缘）石 1. 材料：皇室棕机切花岗岩弯道界石 120*100mm 倒角 R20mm, 半径 R10 米以上（甲供）	m	425.16	13.56

		2. 粘结层: 2cm 厚 M10 水泥砂浆铺贴 3. 其他: 综合磨边、倒角及对缝, 界石与人行道板及界石之间采用聚合物砂浆填缝, 现场石材切割等。			
19	040204003009	安砌侧(平、缘)石 1. 材料: 皇室棕弯道机切花岗岩平缘石 500*200*50mm, 半径 R10 米以下(甲供) 2. 粘结层: 综合磨边、倒角及对缝, 5cm 厚 M10 水泥砂浆铺贴, 现场石材切割等。	m	37.68	16.33
20	040204003010	安砌侧(平、缘)石 1. 材料: 皇室棕机切花岗岩弯道界石 120*100mm 倒角 R20mm, 半径 R10 米以下(甲供) 2. 粘结层: 2cm 厚 M10 水泥砂浆铺贴 3. 其他: 综合磨边、倒角及对缝, 界石与人行道板及界石之间采用聚合物砂浆填缝, 现场石材切割等。	m	113.04	14.35
21	040204003011	安砌侧(平、缘)石 1. 材料: 皇室棕直形机切花岗岩平缘石 500*200*50mm (甲供) 2. 粘结层: 综合磨边、倒角及对缝, 5cm 厚 M10 水泥砂浆铺贴, 现场石材切割等。	m	1599.30	12.43
22	040204003012	安砌侧(平、缘)石 1. 材料: 皇室棕机切花岗岩界石 120*100mm 倒角 R20mm (甲供) 2. 粘结层: 2cm 厚 M10 水泥砂浆铺贴 3. 其他: 综合磨边、倒角及对缝, 界石与人行道板及界石之间采用聚合物砂浆填缝, 现场石材切割等。	m	2305.00	10.11
23	040204003013	安砌侧(平、缘)石 1. 材料: 皇室棕机切花岗岩弯道路沿石 180*80mm 倒角 R10mm, 半径 R10 米以上(甲供) 2. 粘结层: 2cm 厚 M10 水泥砂浆铺贴 3. 其他: 综合磨边、倒角及对缝, 界石与人行道板及界石之间采用聚合物砂浆填缝, 现场石材切割等。	m	8.00	23.98
24	040204003014	安砌侧(平、缘)石 1. 材料: 皇室棕机切花岗岩弯道路沿石 180*80mm 倒角 R10mm, 半径 R10 以下(甲供) 2. 粘结层: 2cm 厚 M10 水泥砂浆铺贴 3. 其他: 综合磨边、倒角及对缝, 界石与人行道板及界石之间采用聚合物砂浆填	m	13.32	25.44

		缝，现场石材切割等。			
25	040204003015	安砌侧（平、缘）石 1. 材料：皇室棕机切花岗岩路沿石 180*80mm 倒角 R10mm（甲供） 2. 粘结层：2cm 厚 M10 水泥砂浆铺贴 3. 其他：综合磨边、倒角及对缝，界石与 人行道板及界石之间采用聚合物砂浆填 缝，现场石材切割等。	m	24.00	18.17
26	040204003016	安砌侧（平、缘）石 1. 材料：皇室棕机切花岗岩弯道路沿石 180*150mm 倒角 R20mm，半径 R10 米以上（甲 供） 2. 粘结层：2cm 厚 M10 水泥砂浆铺贴 3. 其他：综合磨边、倒角及对缝，界石与 人行道板及界石之间采用聚合物砂浆填 缝，现场石材切割等。	m	23.00	23.98
27	040204003017	安砌侧（平、缘）石 1. 材料：皇室棕机切花岗岩路沿石 180*150mm 倒角 R20mm（甲供） 2. 粘结层：2cm 厚 M10 水泥砂浆铺贴 3. 其他：综合磨边、倒角及对缝，界石与 人行道板及界石之间采用聚合物砂浆填 缝，现场石材切割等。	m	24.00	18.17
28	DB005	混凝土护背 1. 混凝土强度等级：C25 商砼（无外加剂、 非泵送） 2. 断面：详图纸 3. 其他：养生毡、洒水养生、采取防尘降 噪措施（每天不小于 4 次洒水）、模板支 拆 4. 部位：路沿石、花坛石靠背	m3	38.613	665.95
29	040202001001	人行道基层平整碾压 1. 部位：人行道 2. 压实方式：压路机或打夯机	m2	4183.94	2.15
30	040204001001	人行道块料铺设 1. 块料品种：皇室棕弯道异形花岗岩火烧 板 30mm 厚（甲供） 2. 混凝土厚度及强度等级：13cm 厚 C25 混 凝土（无外加剂、非泵送） 3. 找平层：30mm 厚 M10 水泥砂浆 4. 粘结层：水泥膏粘结层	m2	884.44	146.41

		5. 伸缩缝：每隔 4.2m 设置一道分割缝，底部平铺泡沫橡胶板，上部采用聚氯乙烯胶泥灌缝 6. 其他：综合磨边、倒角及对缝，采取防尘降噪措施，现场石材切割等。			
31	040204001002	人行道块料铺设 1. 块料品种：皇室棕花岗岩火烧板 200*400*30mm（甲供） 2. 混凝土厚度及强度等级：13cm 厚 C25 混凝土（无外加剂、非泵送） 3. 找平层：30mm 厚 M10 水泥砂浆 4. 粘结层：水泥膏粘结层 5. 伸缩缝：每隔 4.2m 设置一道分割缝，底部平铺泡沫橡胶板，上部采用聚氯乙烯胶泥灌缝 6. 其他：综合磨边、倒角及对缝，采取防尘降噪措施，现场石材切割等。	m2	3299.50	133.59
32	040204001003	人行道块料铺设 1. 块料品种：皇室棕花岗岩火烧板 200*400*30mm（甲供） 2. 混凝土厚度及强度等级：15cm 厚 C25 混凝土（无外加剂、非泵送） 3. 找平层：30mm 厚 M10 水泥砂浆 4. 粘结层：水泥膏粘结层 5. 伸缩缝：每隔 4.2m 设置一道分割缝，底部平铺泡沫橡胶板，上部采用聚氯乙烯胶泥灌缝 6. 其他：综合磨边、倒角及对缝，采取防尘降噪措施，现场石材切割等。	m2	242.00	147.56
33	040204001004	人行道块料铺设 1. 块料品种：马牙石（甲供） 2. 混凝土厚度及强度等级：13cm 厚 C25 混凝土（无外加剂、非泵送） 3. 找平层：30mm 厚 M10 水泥砂浆 4. 粘结层：水泥膏粘结层 5. 伸缩缝：每隔 4.2m 设置一道分割缝，底部平铺泡沫橡胶板，上部采用聚氯乙烯胶泥灌缝 6. 其他：综合磨边、倒角及对缝，采取防尘降噪措施，现场石材切割等。	m2	155.00	156.37
34	040202010001	碎石 1. 厚度：15cm 2. 碎石（砾）料规格：级配碎石 3. 其他：采取防尘降噪措施（每天不小于	m2	17307.57	38.73

		4 次洒水)			
35	040202010002	碎石 1. 厚度: 30cm 2. 碎石 (砾) 料规格: 级配碎石 3. 其他: 采取防尘降噪措施 (每天不小于 4 次洒水)	m2	336.00	73.37
36	040202001002	垫层 1. 厚度: 20cm 2. 混凝土强度等级: C25 (无外加剂、非泵送) 3. 其他: 胀缝、缩缝、施工缝、填缝料施工、养生毡、洒水养生、采取防尘降噪措施 (每天不小于 4 次洒水)、模板支拆、冬雨季施工费	m2	16354.42	122.54
37	040202001003	垫层 1. 厚度: 25cm 2. 混凝土强度等级: C25 (无外加剂、非泵送) 3. 其他: 胀缝、缩缝、施工缝、填缝料施工、养生毡、洒水养生、采取防尘降噪措施 (每天不小于 4 次洒水)、模板支拆、冬雨季施工费	m2	336.00	145.70
38	040202014001	水泥稳定碎 (砾) 石 1. 厚度: 18cm 2. 强度等级及含量: 7 天无侧限抗压强度 3.0MPa 3. 碎石 (砾) 料规格: 按设计要求 4. 水泥: 须采用 42.5 级普通硅酸盐水泥, 且宜选用初凝时间 3 小时以上, 终凝时间较长 (宜在 6 小时以上) 的水泥, 不得采用快硬水泥、早强水泥以及受潮变质的水泥, 设计水泥控制用量为 3%-5.5% 5. 其他: 养生毡、洒水养生、采取防尘降噪措施 (每天不小于 4 次洒水)、半幅路施工、模板支拆	m2	16495.92	63.77
39	040202014002	水泥稳定碎 (砾) 石 1. 厚度: 18cm 2. 强度等级及含量: 7 天无侧限抗压强度 3.5MPa 3. 碎石 (砾) 料规格: 按设计要求 4. 水泥: 须采用 42.5 级普通硅酸盐水泥, 且宜选用初凝时间 3 小时以上, 终凝时间较长 (宜在 6 小时以上) 的水泥, 不得采	m2	16637.42	65.86

		用快硬水泥、早强水泥以及受潮变质的水泥，设计水泥控制用量为 3%-5.5% 5.其他：养生毡、洒水养生、采取防尘降噪措施（每天不小于 4 次洒水）、半幅路施工、模板支拆			
40	040203004001	透层 1. 沥青品质：改性乳化沥青 2. 配比：沥青用量 1.1L/m ²	m ²	16389.22	6.55
41	040203001001	下封层 1. 沥青品种：橡胶改性沥青 2.1kg/m ² 2. 碎石用料及用量：碎石采用 9.5~13.2mm 经过拌合站翻炒加热，并掺 0.3%的热沥青进行预拌，碎石用量 16kg/m ² 3. 其他：采取防尘降噪措施	m ²	16389.22	23.17
42	040203004002	中粒式沥青混凝土 1. 沥青品质：AH-70 号 2. 粒式：中粒式 AC-20C 3. 厚度：6cm 4. 其他：半幅路施工	m ²	16389.22	73.72
43	040203004003	黏层 1. 沥青品质：改性乳化沥青 2. 沥青用量：0.5L/m ²	m ²	16389.22	2.24
44	040203004004	沥青混凝土 1. 沥青品种：SBS 改性沥青 2. 粒式：细粒式 AC-13C 3. 厚度：4cm 4. 其他：矿料采用玄武岩、半幅路施工	m ²	16389.22	86.10
45	DB006	砼路基用钢筋 1、规格及做法：详设计图纸	t	10.44	6482.86
46	040801002001	拆除水泥混凝土 1. 材料种类：拆除混凝土路面、垫层 2. 厚度：综合考虑 3. 运距：综合考虑 4. 拆除方式：综合考虑	m ³	50.00	30.00
47	DB007	外购种植土回填 1、部位：绿化带 2、材料：种植土 3. 回填方式：装载机倒运，人工回填	m ³	1413.00	15.00
48	040204004001	现浇侧路沿石基础 1. 尺寸：50*56 厘米 2. 形状：带状 3. 混凝土强度等级：C25（无外加剂、非泵送）	m ³	526.95	828.30

		4. 部位: 路沿石下 5. 模板制作、安装、拆除			
49	040204004002	现浇侧绿带石基础 1. 尺寸: 详见图纸 2. 形状: 带状 3. 混凝土强度等级: C25 (无外加剂、非泵送) 4. 部位: 绿带石下 5. 模板制作、安装、拆除	m3	66.378	665.87
50	DB008	商品混凝土泵送费 1、部位: 道路基层	m3	4686.21	25.00
51	DB009	商品混凝土外加防冻剂 1、部位: 道路基层	m3	4686.21	20.00
52	DB010	商品混凝土外加早强剂 1、部位: 道路基层	m3	4686.21	20.00
		分部小计			
		合计			
		排水工程			
53	040101002001	机械挖填运沟槽土方 1. 部位: 管沟挖、运、填 2. 土壤类别: 综合考虑, 且综合原管、井的拆除因素 3. 挖除方式: 机械 4. 挖土深度: 综合考虑 5. 弃运距: 余方自弃。 6. 计算规则: 工程量按照清单计算规则及消耗量定额计算规则计算, (管径+工作面)*挖土深度计算 7. 其他: 综合机械进出场、挖土时挖掘机、自卸汽车配合洒水车降尘作业、挖土后 24 小时内对裸露土进行密目网覆盖, 以 1 天不低于 4 次频率洒水降尘、分层回填, 夯实	m3	5818.32	18.00
54	040101002002	人工挖填运土方 1. 部位: 综合考虑挖、运、填 2. 土壤类别: 综合考虑, 且综合原管、井的拆除因素 3. 挖除方式: 人工 4. 挖土深度: 综合考虑	m3	280.00	25.00

		5. 运距：余方自弃。 6. 计算规则：工程量按照市政工程清单计算规则计算，（管径+工作面）*挖土深度计算 7. 其他：综合配合洒水车降尘作业、挖土后 24 小时内对裸露土进行密目网覆盖，以 1 天不低于 4 次频率洒水降尘、分层回填，夯实			
55	040103001001	管沟回填砂 1. 部位：管沟 2. 填方材料品种：中粗砂 3. 回填要求：分层对称回填、夯实，每层回填高度不宜大于 0.2m 4. 计算规则：按设计图纸尺寸	m3	100.00	135.00
56	040501002001	混凝土管道铺设 1. 管材规格：DN500mmII 级钢筋混凝土管 2. 接口形式：橡胶圈接口，接口缝用发泡填充。 3. 管有筋无筋：有 4. 其他：闭水试验	m	150.00	254.49
57	040103001002	管沟回填级配碎石 1. 部位：管沟 2. 填方材料品种：级配砂石 砂石比例 60:40 3. 回填要求：分层对称回填、夯实，每层回填高度不宜大于 0.2m 4. 计算规则：按设计图纸尺寸	m3	240.36	180.00
58	040501002002	混凝土管道铺设 1. 管材规格：DN600mmII 级钢筋混凝土管 2. 接口形式：橡胶圈接口，接口缝用发泡填充。 3. 管有筋无筋：有 4. 其他：闭水试验	m	468.00	335.32
59	040501002003	混凝土管道铺设 1. 管材规格：DN300mmII 级混凝土管 2. 接口形式：橡胶圈接口，接口缝用发泡填充。 3. 管有筋无筋：无 4. 其他：闭水试验	m	90.00	103.24
60	040501002004	混凝土管道铺设 1. 管材规格：DN1000mmII 级钢筋混凝土管 2. 接口形式：橡胶圈接口，接口缝用发泡填充。 3. 管有筋无筋：有	m	258.00	749.88

		4. 其他：闭水试验			
61	040501002005	混凝土管道铺设 1. 管材规格：DN1200mmII 级钢筋混凝土管 2. 接口形式：橡胶圈接口，接口缝用发泡填充。 3. 管有筋无筋：有 4. 其他：闭水试验	m	20.00	894.40
62	040501002006	混凝土管道铺设 1. 管材规格：DN800mmII 级钢筋混凝土管 2. 接口形式：橡胶圈接口，接口缝用发泡填充。 3. 管有筋无筋：有 4. 其他：闭水试验	m	382.00	500.31
63	040501002007	混凝土管道铺设 1. 管材规格：DN1500mmII 级钢筋混凝土管 2. 接口形式：橡胶圈接口，接口缝用发泡填充。 3. 管有筋无筋：有 4. 其他：闭水试验	m	20.00	1286.68
64	040501002008	混凝土管道铺设 1. 管材规格：DN300mmIII 级混凝土管 2. 接口形式：橡胶圈接口，接口缝用发泡填充。 3. 管有筋无筋：无 4. 其他：闭水试验	m	20.00	118.72
65	040501002009	混凝土管道铺设 1. 管材规格：DN500mmIII 级钢筋混凝土管 2. 接口形式：橡胶圈接口，接口缝用发泡填充。 3. 管有筋无筋：有 4. 其他：闭水试验	m	20.00	295.79
66	040501002010	混凝土管道铺设 1. 管材规格：DN800mmIII 级钢筋混凝土管 2. 接口形式：橡胶圈接口，接口缝用发泡填充。 3. 管有筋无筋：有 4. 其他：闭水试验	m	113.00	559.16
67	040501002011	混凝土管道铺设 1. 管材规格：DN1000mmIII 级钢筋混凝土管 2. 接口形式：橡胶圈接口，接口缝用发泡填充。	m	45.00	842.79

		3.管有筋无筋：有 4.其他：闭水试验			
68	040501002012	混凝土管道铺设 1.管材规格：DN600mmIII 级钢筋混凝土管 2.接口形式：橡胶圈接口，接口缝用发泡填充。 3.管有筋无筋：有 4.其他：闭水试验	m	12.00	381.77
69	040501002013	混凝土管道铺设 1.管材规格：DN1200mmIII 级钢筋混凝土管 2.接口形式：橡胶圈接口，接口缝用发泡填充。 3.管有筋无筋：有 4.其他：闭水试验	m	20.00	1121.51
70	040501002014	混凝土管道铺设 1.管材规格：DN1500mmIII 级钢筋混凝土管 2.接口形式：橡胶圈接口，接口缝用发泡填充。 3.管有筋无筋：有 4.其他：闭水试验	m	20.00	1854.45
71	040504001001	砌筑检查井 1.规格：井身内径 ϕ 1000mm 圆井，深 1.90 米，井筒内径 ϕ 700mm，深 0.40 米 2.井盖：球磨铸铁防盗式检查井盖（带锁）（甲供），外方内圆井盖，外径 800*800，内径 ϕ 700，井盖带防坠网。 3.井壁：内抹 1:2 防水砂浆 20mm 厚 4.材质：M7.5 水泥砂浆砌 240mm 厚机制红砖墙 5.基础：250mm 厚 C20 素混凝土基础（无外加剂、非泵送） 6.盖板：120mm 厚 C25 钢筋混凝土盖板（无外加剂、非泵送），含钢筋，具体详见图纸 7.井圈：C30 素混凝土（无外加剂、非泵送） 8.其他：具体作法详图纸 9.措施：含模板、脚手架等措施费用	座	5.00	2613.52
72	040504001002	砌筑检查井 1.名称： ϕ 1000mm 井身深度每增减 10cm 2.井身材质：M7.5 水泥砂浆砌筑 240mm 厚机制红砖墙	座	5.00	93.05

		3. 井壁：内抹 1：2 防水砂浆 20mm 厚			
73	040504001003	砌筑检查井 1. 规格：井身内径 $\Phi 1250\text{mm}$ 圆井，深 2.20 米，井筒内径 $\Phi 700\text{mm}$ ，深 0.40 米 2. 井盖：球磨铸铁防盗式检查井盖（带锁）（甲供），外方内圆井盖，外径 800*800，内径 $\Phi 700$ ，井盖带防坠网。 3. 井壁：内抹 1：2 防水砂浆 20mm 厚 4. 材质：M7.5 水泥砂浆砌 240mm 厚机制红砖墙 5. 基础：300mm 厚 C20 素混凝土基础（无外加剂、非泵送） 6. 盖板：140mm 厚 C25 钢筋混凝土盖板（无外加剂、非泵送），含钢筋，具体详见图纸 7. 井圈：C30 素混凝土（无外加剂、非泵送） 8. 其他：具体作法详图纸 9. 措施：含模板、脚手架等措施费用	座	14.00	3665.41
74	040504001004	砌筑检查井 1. 名称： $\Phi 1250\text{mm}$ 井身深度每增减 10cm 2. 井身材质：M7.5 水泥砂浆砌筑 240mm 厚机制红砖墙 3. 井壁：内抹 1：2 防水砂浆 20mm 厚	座	14.00	104.03
75	040504001005	砌筑检查井 1. 规格：井身内径 $\Phi 1500\text{mm}$ 圆井，深 2.6 米，井筒内径 $\Phi 700\text{mm}$ ，深 0.40 米 2. 井盖：球磨铸铁防盗式检查井盖（带锁）（甲供），外方内圆井盖，外径 800*800，内径 $\Phi 700$ ，井盖带防坠网。 3. 井壁：内抹 1：2 防水砂浆 20mm 厚 4. 材质：M7.5 水泥砂浆砌 240mm 厚机制红砖墙 5. 基础：300mm 厚 C20 素混凝土基础（无外加剂、非泵送） 6. 盖板：140mm 厚 C35 钢筋混凝土盖板（无外加剂、非泵送），含钢筋，具体详见图纸 7. 井圈：C30 素混凝土（无外加剂、非泵送） 8. 其他：具体作法详图纸 9. 措施：含模板、脚手架等措施费用	座	26.00	5348.70

76	040504001006	砌筑检查井 1. 名称: $\phi 1500\text{mm}$ 井身深度每增减 10cm 2. 井身材质: M7.5 水泥砂浆砌筑 240mm 厚 机制红砖墙 3. 井壁: 内抹 1: 2 防水砂浆 20mm 厚	座	26.00	129.35
77	040504001007	砌筑检查井 1. 名称: $\phi 700\text{mm}$ 井筒深度每增减 10cm 2. 井身材质: M7.5 水泥砂浆砌筑 240mm 厚 机制红砖墙 3. 井壁: 内抹 1: 2 防水砂浆 20mm 厚	座	45.00	58.73
78	040504003001	雨水进水井 1. 井规格 (内净): $1.47*0.36*1.2\text{m}$ 2. 井盖: 球墨铸铁波纹式防滑防盗带锁雨水篦子 $400*700*40$ (甲供) 3. 井壁内抹 20 厚防水砂浆 (内掺 5% 防水剂) 4. 材质: M10 水泥砂浆砌 370 厚机制红砖 5. 基础: 20cm 厚 C20 混凝土基础 (无外加剂、非泵送) 6. 圈梁、过梁: 20cm 厚 C30 混凝土 (无外加剂、非泵送), 内配钢筋 7. 其他: 井作法详图纸	座	45.00	3608.91
79	040504003002	雨水进水井 1. 名称: $1.47*0.36*1.2\text{m}$ 雨水进水井深度每增减 10cm 2. 井身材质: M7.5 水泥砂浆砌筑 370mm 厚 机制红砖墙 3. 井壁: 内抹 1: 2 防水砂浆 20mm 厚	座	45.00	139.01
80	040302001001	混凝土基础 1. 材料: C25 混凝土 (无外加剂、非泵送) 2. 厚度: 根据管径分厚度, 具体详见图纸 3. 部位: 过路管道基础 4. 含模板等措施费用	m3	59.314	780.32
81	040302001002	级配砂石基础 1. 材料: 级配砂石 2. 厚度: 根据管径分厚度, 具体详见图纸 3. 部位: 管道基础 4. 压实	m3	857.028	180.00
82	DB036	商品混凝土泵送费 1、部位: 管道、井类基层	m3	187.98	25.00
83	DB037	商品混凝土外加防冻剂 1、部位: 管道、井类基层	m3	187.98	20.00

84	DB038	商品混凝土外加早强剂 1、部位：管道、井类基层	m3	187.98	20.00
		分部小计			
		合计			
		弱电工程			
85	040101002003	机械挖填运沟槽土方 1. 部位：管沟挖、运、填 2. 土壤类别：综合考虑，且综合原管、井的拆除因素 3. 挖除方式：机械 4. 挖土深度：综合考虑 5. 运距：土方运至甲方指定地点，运距 3KM 内，分层碾压，30cm 每层，余方自弃。 6. 计算规则：工程量按照清单计算规则及消耗量定额计算规则计算，（管径+工作面）*挖土深度计算 7. 其他：综合机械进出场、挖土时挖掘机、自卸汽车配合洒水车降尘作业、挖土后 24 小时内对裸露土进行密目网覆盖，以 1 天不低于 4 次频率洒水降尘、分层回填，夯实	m3	985.00	18.00
86	040904002001	钢管敷设 1. 材质：镀锌钢管（含主材） 2. 规格：DN100 3. 配置形式及部位：埋地敷设	m	15.00	59.97
87	040904003001	硬塑料管敷设 1. 材质：HDPE 管（甲供） 2. 规格：D100 3. 配置形式及部位：埋地敷设	m	9420.00	28.00
88	040504001008	砌筑检查井 1. 规格：1220*920*1100mm 2. 井盖：球磨铸铁防盗式检查井盖（带锁），圆井盖，外径 Φ 800，内径 Φ 710，井盖带防坠网（甲供）。 3. 井壁：内外抹 1: 2 防水砂浆 10mm 厚 4. 材质：M10 水泥砂浆砌 240mm 厚机制红砖墙 5. 基础：120mm 厚 C20 素混凝土基础 6. 盖板：120mm 厚 C30 钢筋混凝土盖板，含钢筋，具体详见图纸	座	48.00	1967.56

		6. 圈梁：C20 素混凝土 6. 预埋支架、拉力环：Φ16 钢筋 7. 井圈：C30 素混凝土 8. 其他：具体作法详图纸 9. 措施：含模板、脚手架等措施费用			
89	040504001009	砌筑检查井 1. 名称：1220*920 井体每增减 10cm 2. 井身材质：M10 水泥砂浆砌筑 240mm 厚 机制红砖墙 3. 井壁：内抹 1:2 防水砂浆 10mm 厚	座	48.00	98.60
90	DB064	商品混凝土泵送费 1、部位：管道、井类基层	m3	39.73	25.00
91	DB065	商品混凝土外加防冻剂 1、部位：管道、井类基层	m3	39.73	20.00
92	DB066	商品混凝土外加早强剂 1、部位：管道、井类基层	m3	39.73	20.00
		分部小计			
		合计			
		电缆检查井及保护管敷设			
93	040101002004	机械挖填运沟槽土方 1. 部位：管沟挖、运、填 2. 土壤类别：综合考虑，且综合原管、井 的拆除因素 3. 挖除方式：机械 4. 挖土深度：综合考虑 5. 运距：余方自弃。 6. 计算规则：工程量按照清单计算规则及 消耗量定额计算规则计算，(管径+工作面) *挖土深度计算 7. 其他：综合机械进出场、挖土时挖掘机、 自卸汽车配合洒水车降尘作业、挖土后 24 小时内对裸露土进行密目网覆盖，以 1 天 不低于 4 次频率洒水降尘、分层回填，夯 实	m3	2244.20	18.00
94	040904002002	钢管敷设 1. 材质：镀锌钢管 2. 规格：DN200 δ=7mm 3. 配置形式及部位：埋地敷设 4. 含主材	m	180.00	183.80

95	040904003002	硬塑料管敷设 1. 材质: 电缆保护管 2. 规格: MPP200 $\delta=13\text{mm}$ 3. 配置形式及部位: 埋地敷设 4. 含主材	m	2478.00	129.34
96	040504008001	钢筋混凝土电缆井 1. 名称规格: 直线井 2.7m*1.5m 2. 混凝土强度等级: C30 3. 其余详图纸	座	4.00	18191.80
97	040504008002	钢筋混凝土电缆井 1. 名称规格: 直线井 2.7m*2.7m 2. 混凝土强度等级: C30 3. 其余详图纸	座	1.00	24757.57
98	040504008003	钢筋混凝土电缆井 1. 名称规格: 直线井 3.6m*3.6m 2. 混凝土强度等级: C30 3. 其余详图纸	座	7.00	29811.61
99	DB092	电缆保护管警示带 1. 警示带敷设含主材	m	916.00	5.00
100	DB093	电缆警示桩 1. 安装含主材	个	30.00	70.00
101	DB094	商品混凝土泵送费 1、部位: 管道、井类基层	m3	154.03	25.00
102	DB095	商品混凝土外加防冻剂 1、部位: 管道、井类基层	m3	154.03	20.00
103	DB096	商品混凝土外加早强剂 1、部位: 管道、井类基层	m3	154.03	20.00
		分部小计			
		合计			

暂列金额明细表

序号	名称	单位	数量	单价	金额
1	不可预见费	项	1	700000.00	700000.00
					700000.00

标段二：荣成市古塔路中段道路改造工程

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	上限控制单价
		道路			
1	040801004001	拆除立缘石、界石 1. 名称：石材立缘石 2. 材料规格、种类：施工单位自行踏勘施工现场 3. 运距：运至甲方指定地点 4. 包装要求：拆除材料必须在现场以出场包装的形式加以包装 5. 其他：采取防尘降噪措施	m	1100.00	8.00
2	040801004002	拆除立缘石、界石 1. 名称：水泥立缘石 2. 材料规格、种类：施工单位自行踏勘施工现场 3. 运距：运至甲方指定地点 4. 包装要求：拆除材料必须在现场以出场包装的形式加以包装 5. 其他：采取防尘降噪措施	m	400.00	4.00
3	DB001	切割沥青路面 1. 部位：新旧路面交接处 2. 其他：采取防尘降噪措施	m	100.00	10.00
4	DB002	挖除老路面 1. 挖除内容：包括沥青面层、水稳基层 2. 挖除方式：机械挖除 3. 挖除深度：综合考虑 4. 弃渣运距：垃圾外运，运距自行考虑 5. 计算规则：工程量按照实际挖方量计算 6. 其他：综合机械进出场、挖土时挖掘机、自卸汽车配合洒水车降尘作业、挖土后 24 小时内对裸露土进行密目网覆盖，以 1 天不低于 4 次频率洒水降尘	m ³	6705.00	22.00
5	040101001001	机械挖填运土方 1. 部位：路基、人行道土方挖运填 2. 土壤类别：综合考虑 3. 挖除方式：机械 4. 挖土深度：综合考虑 5. 运距：余方自弃。 6. 计算规则：工程量按照实际挖方量计算 7. 其他：综合机械进出场、挖土时挖掘机、自卸汽车配合洒水车降尘作业、挖土后 24 小时内对裸露土进行密目网覆盖，以 1 天不低于 4 次频率洒水降尘	m ³	46215.578	12.00

6	040101001002	运至甲方指定地点土石方, 超过 3KM 外, 每增运 1km	m3	46215.58	1.00
7	040201005001	抛石挤淤 1. 材料规格: 乱毛石, 最大尺寸不超过 30cm	m3	10229.34	120.00
8	DB003	石渣 1. 部位: 路基换填 2. 要求: 分层回填振实	m3	17048.90	80.00
9	DB004	风化料 1. 部位: 路基换填 2. 要求: 分层回填, 压实度不小于 0.94	m3	15315.20	18.00
10	040201012001	土工布 1. 材料: 自粘式玻璃纤维土工格栅 2. 规格: 纵横向抗拉强度 $\geq 120\text{KN/m}$; 纵横向断裂伸长率 $\leq 3\%$; 网格尺寸 12-20mm。	m2	324.00	12.07
11	040204003001	安砌侧(平、缘)石 1. 部位: 立缘石(甲供) 2. 材料: 皇室棕机切花岗岩弯道路缘石 250*180mm, 倒角 R30mm, 半径 R10 米以上 3. 粘结层: 3cm 厚 M10 水泥砂浆铺贴 4. 其他: 综合磨边、倒角及对缝, 弧形路缘石与人行道板及界石之间采用聚合物砂浆填缝, 现场石材切割等。	m	324.32	25.00
12	040204003002	安砌侧(平、缘)石 1. 部位: 立缘石(甲供) 2. 材料: 皇室棕机切花岗岩弯道路缘石 250*180mm, 倒角 R30mm, 半径 R10 以下 3. 粘结层: 3cm 厚 M10 水泥砂浆铺贴 4. 其他: 综合磨边、倒角及对缝, 弧形路缘石与人行道板及界石之间采用聚合物砂浆填缝, 现场石材切割等。	m	37.68	26.46
13	040204003003	安砌侧(平、缘)石 1. 部位: 立缘石(甲供) 2. 材料: 皇室棕机切花岗岩直形路缘石 250*180mm, 倒角 R30mm 3. 粘结层: 3cm 厚 M10 水泥砂浆铺贴 4. 其他: 综合磨边、倒角及对缝, 直形路缘石与人行道板及界石之间采用聚合物砂浆填缝, 现场石材切割等。	m	1471.60	18.17
14	040204003004	安砌侧(平、缘)石 1. 部位: 立缘石(甲供) 2. 材料: 皇室棕机切花岗岩斜面马腿路沿石 250*180mm, 倒角 R30mm 3. 粘结层: 3cm 厚 M10 水泥砂浆铺贴	m	8.40	18.17

		4. 其他：综合磨边、倒角及对缝，弧形路缘石与人行道板及界石之间采用聚合物砂浆填缝，现场石材切割等。			
15	040204003005	安砌侧（平、缘）石 1. 部位：立缘石（甲供） 2. 材料：皇室棕机切花岗岩弯道斜面马腿路沿石 250*180mm 倒角 R30mm, R10 米以上 3. 粘结层：3cm 厚 M10 水泥砂浆铺贴 4. 其他：综合磨边、倒角及对缝，弧形路缘石与人行道板及界石之间采用聚合物砂浆填缝，现场石材切割等。	m	4. 20	25. 44
16	040204003006	安砌侧（平、缘）石 1. 部位：立缘石（甲供） 2. 材料：皇室棕机切花岗岩弯道斜面马腿路沿石 250*180mm 倒角 R30mm, R10 米以下 3. 粘结层：3cm 厚 M10 水泥砂浆铺贴 4. 其他：综合磨边、倒角及对缝，弧形路缘石与人行道板及界石之间采用聚合物砂浆填缝，现场石材切割等。	m	8. 40	26. 89
17	040204003007	安砌侧（平、缘）石 1. 材料：皇室棕弯道机切花岗岩平缘石 500*200*50mm, 半径 R10 米以上（甲供） 2. 粘结层：综合磨边、倒角及对缝，5cm 厚 M10 水泥砂浆铺贴，现场石材切割等。	m	324. 32	15. 55
18	040204003008	安砌侧（平、缘）石 1. 材料：皇室棕机切花岗岩弯道界石 120*100mm 倒角 R20mm, 半径 R10 米以上（甲供） 2. 粘结层：2cm 厚 M10 水泥砂浆铺贴 3. 其他：综合磨边、倒角及对缝，界石与人行道板及界石之间采用聚合物砂浆填缝，现场石材切割等。	m	453. 16	13. 56
19	040204003009	安砌侧（平、缘）石 1. 材料：皇室棕弯道机切花岗岩平缘石 500*200*50mm, 半径 R10 米以下（甲供） 2. 粘结层：综合磨边、倒角及对缝，5cm 厚 M10 水泥砂浆铺贴，现场石材切割等。	m	37. 68	16. 33
20	040204003010	安砌侧（平、缘）石 1. 材料：皇室棕机切花岗岩弯道界石 120*100mm 倒角 R20mm, 半径 R10 米以下（甲供） 2. 粘结层：2cm 厚 M10 水泥砂浆铺贴	m	113. 88	14. 35

		3.其他：综合磨边、倒角及对缝，界石与人行道板及界石之间采用聚合物砂浆填缝，现场石材切割等。			
21	040204003011	安砌侧（平、缘）石 1.材料：皇室棕直机切花岗岩平缘石 500*200*50mm（甲供） 2.粘结层：综合磨边、倒角及对缝，5cm 厚 M10 水泥砂浆铺贴，现场石材切割等。	m	1471.60	12.43
22	040204003012	安砌侧（平、缘）石 1.材料：皇室棕机切花岗岩界石 120*100mm 倒角 R20mm（甲供） 2.粘结层：2cm 厚 M10 水泥砂浆铺贴 3.其他：综合磨边、倒角及对缝，界石与人行道板及界石之间采用聚合物砂浆填缝，现场石材切割等。	m	2465.00	10.11
23	040204003013	安砌侧（平、缘）石 1.材料：皇室棕机切花岗岩弯道路沿石 180*80mm 倒角 R10mm，半径 R10 米以上（甲供） 2.粘结层：2cm 厚 M10 水泥砂浆铺贴 3.其他：综合磨边、倒角及对缝，界石与人行道板及界石之间采用聚合物砂浆填缝，现场石材切割等。	m	16.00	23.99
24	040204003014	安砌侧（平、缘）石 1.材料：皇室棕机切花岗岩弯道路沿石 180*80mm 倒角 R10mm，半径 R10 以下（甲供） 2.粘结层：2cm 厚 M10 水泥砂浆铺贴 3.其他：综合磨边、倒角及对缝，界石与人行道板及界石之间采用聚合物砂浆填缝，现场石材切割等。	m	26.64	25.44
25	040204003015	安砌侧（平、缘）石 1.材料：皇室棕机切花岗岩路沿石 180*80mm 倒角 R10mm（甲供） 2.粘结层：2cm 厚 M10 水泥砂浆铺贴 3.其他：综合磨边、倒角及对缝，界石与人行道板及界石之间采用聚合物砂浆填缝，现场石材切割等。	m	48.00	18.17
26	040204003016	安砌侧（平、缘）石 1.材料：皇室棕机切花岗岩弯道路沿石 180*150mm 倒角 R20mm，半径 R10 米以上（甲供） 2.粘结层：2cm 厚 M10 水泥砂浆铺贴 3.其他：综合磨边、倒角及对缝，界石与	m	46.00	23.98

		人行道板及界石之间采用聚合物砂浆填缝，现场石材切割等。			
27	040204003017	安砌侧（平、缘）石 1. 材料：皇室棕机切花岗岩路沿石 180*150mm 倒角 R20mm（甲供） 2. 粘结层：2cm 厚 M10 水泥砂浆铺贴 3. 其他：综合磨边、倒角及对缝，界石与人行道板及界石之间采用聚合物砂浆填缝，现场石材切割等。	m	48.00	18.17
28	DB005	混凝土护背 1. 混凝土强度等级：C25 商砼（无外加剂、非泵送） 2. 断面：详图纸 3. 其他：养生毡、洒水养生、采取防尘降噪措施（每天不小于 4 次洒水）、模板支拆 4. 部位：路沿石、花坛石靠背	m3	37.27	665.95
29	040202001001	人行道基层平整碾压 1. 部位：人行道 2. 压实方式：压路机或打夯机	m2	4567.00	2.15
30	040204001001	人行道块料铺设 1. 块料品种：皇室棕弯道异形花岗岩火烧板 30mm 厚（甲供） 2. 混凝土厚度及强度等级：13cm 厚 C25 混凝土（无外加剂、非泵送） 3. 找平层：30mm 厚 M10 水泥砂浆 4. 粘结层：水泥膏粘结层 5. 伸缩缝：每隔 4.2m 设置一道分割缝，底部平铺泡沫橡胶板，上部采用聚氯乙烯胶泥灌缝 6. 其他：综合磨边、倒角及对缝，采取防尘降噪措施，现场石材切割等。	m2	1120.86	146.41
31	040204001002	人行道块料铺设 1. 块料品种：皇室棕花岗岩火烧板 200*400*30mm（甲供） 2. 混凝土厚度及强度等级：13cm 厚 C25 混凝土（无外加剂、非泵送） 3. 找平层：30mm 厚 M10 水泥砂浆 4. 粘结层：水泥膏粘结层 5. 伸缩缝：每隔 4.2m 设置一道分割缝，底部平铺泡沫橡胶板，上部采用聚氯乙烯胶泥灌缝 6. 其他：综合磨边、倒角及对缝，采取防	m2	2963.00	133.59

		尘降噪措施，现场石材切割等。			
32	040204001003	人行道块料铺设 1. 块料品种：皇室棕花岗岩火烧板 200*400*30mm（甲供） 2. 混凝土厚度及强度等级：15cm 厚 C25 混凝土（无外加剂、非泵送） 3. 找平层：30mm 厚 M10 水泥砂浆 4. 粘结层：水泥膏粘结层 5. 伸缩缝：每隔 4.2m 设置一道分割缝，底部平铺泡沫橡胶板，上部采用聚氯乙烯胶泥灌缝 6. 其他：综合磨边、倒角及对缝，采取防尘降噪措施，现场石材切割等。	m2	242.00	147.56
33	040204001004	人行道块料铺设 1. 块料品种：马牙石（甲供） 2. 混凝土厚度及强度等级：13cm 厚 C25 混凝土（无外加剂、非泵送） 3. 找平层：30mm 厚 M10 水泥砂浆 4. 粘结层：水泥膏粘结层 5. 伸缩缝：每隔 4.2m 设置一道分割缝，底部平铺泡沫橡胶板，上部采用聚氯乙烯胶泥灌缝 6. 其他：综合磨边、倒角及对缝，采取防尘降噪措施，现场石材切割等。	m2	155.00	158.41
34	040202010001	碎石 1. 厚度：15cm 2. 碎石（砾）料规格：级配碎石 3. 其他：采取防尘降噪措施（每天不小于 4 次洒水）	m2	17646.66	38.76
35	040202010002	碎石 1. 厚度：30cm 2. 碎石（砾）料规格：级配碎石 3. 其他：采取防尘降噪措施（每天不小于 4 次洒水）	m2	3658.35	73.42
36	040203004001	沥青混凝土 1. 沥青品种：SBS 改性沥青 2. 粒式：细粒式 AC-13C 3. 厚度：4cm 4. 其他：矿料采用玄武岩、半幅路施工	m2	19384.00	86.10
37	040202001002	垫层 1. 厚度：20cm 2. 混凝土强度等级：C25（无外加剂、非泵	m2	16516.40	122.54

		送) 3. 其他: 胀缝、缩缝、施工缝、填缝料施工、养生毡、洒水养生、采取防尘降噪措施 (每天不小于 4 次洒水)、模板支拆、冬雨季施工费			
38	DB006	砼路基用钢筋 1、规格及做法: 详设计图纸	t	131.39	6482.85
39	040202001003	垫层 1. 厚度: 25cm 2. 混凝土强度等级: C25 (无外加剂、非泵送) 3. 其他: 胀缝、缩缝、施工缝、填缝料施工、养生毡、洒水养生、采取防尘降噪措施 (每天不小于 4 次洒水)、模板支拆、冬雨季施工费	m2	3658.35	145.70
40	040801002001	拆除水泥混凝土 1. 材料种类: 拆除混凝土路面、垫层 2. 厚度: 综合考虑 3. 运距: 综合考虑 4. 拆除方式: 综合考虑	m3	50.00	30.00
41	DB007	外购种植土回填 1、部位: 绿化带 2、材料: 种植土 3. 回填方式: 装载机倒运, 人工回填	m3	997.00	15.00
42	040202014001	水泥稳定碎 (砾) 石 1. 厚度: 18cm 2. 强度等级及含量: 7 天无侧限抗压强度 3. 0MPa 3. 碎石 (砾) 料规格: 按设计要求 4. 水泥: 须采用 42.5 级普通硅酸盐水泥, 且宜选用初凝时间 3 小时以上, 终凝时间较长 (宜在 6 小时以上) 的水泥, 不得采用快硬水泥、早强水泥以及受潮变质的水泥, 设计水泥控制用量为 3%-5.5% 5. 其他: 养生毡、洒水养生、采取防尘降噪措施 (每天不小于 4 次洒水)、半幅路施工、模板支拆	m2	19630.54	63.76
43	040204004001	现浇侧路沿石基础 1. 尺寸: 50*56 厘米 2. 形状: 带状 3. 混凝土强度等级: C25 (无外加剂、非泵送) 4. 部位: 路沿石下	m3	538.84	832.96

		5. 模板制作、安装、拆除			
44	040202014002	水泥稳定碎（砾）石 1. 厚度：18cm 2. 强度等级及含量：7 天无侧限抗压强度 3. 5MPA 3. 碎石（砾）料规格：按设计要求 4. 水泥：须采用 42.5 级普通硅酸盐水泥， 且宜选用初凝时间 3 小时以上，终凝时间 较长（宜在 6 小时以上）的水泥，不得采 用快硬水泥、早强水泥以及受潮变质的水 泥，设计水泥控制用量为 3%-5.5% 5. 其他：养生毡、洒水养生、采取防尘降 噪措施（每天不小于 4 次洒水）、半幅路 施工、模板支拆	m2	19630.54	65.85
45	040203004002	透层 1. 沥青品质：改性乳化沥青 2. 配比：沥青用量 1.1L/m2	m2	19384.00	6.55
46	040204004002	现浇侧绿带石基础 1. 尺寸：详见图纸 2. 形状：带状 3. 混凝土强度等级：C25（无外加剂、非泵 送） 4. 部位：绿带石下（人行道板超宽等） 5. 模板制作、安装、拆除	m3	87.75	665.87
47	040203001001	下封层 1. 沥青品种：橡胶改性沥青 2.1kg/m2 2. 碎石用料及用量：碎石采用 9.5~13.2mm 经过拌合站翻炒加热，并掺 0.3%的热沥青 进行预拌，碎石用量 16kg/m2 3. 其他：采取防尘降噪措施	m2	19384.00	23.17
48	DB008	商品混凝土泵送费 1、部位：道路基层	m3	5576.22	25.00
49	DB009	商品混凝土外加防冻剂 1、部位：道路基层	m3	5576.22	20.00
50	DB010	商品混凝土外加早强剂 1、部位：道路基层	m3	5576.22	20.00
51	040203004003	中粒式沥青混凝土 1. 沥青品质：AH-70 号 2. 粒式：中粒式 AC-20C 3. 厚度：6cm 4. 其他：半幅路施工	m2	19384.00	73.72

52	040203004004	黏层 1. 沥青品质：改性乳化沥青 2. 沥青用量：0.5L/m ²	m ²	19384.00	2.24
		分部小计			
		合计			
		排水工程			
53	040101002001	机械挖填运沟槽土方 1. 部位：管沟挖、运、填 2. 土壤类别：综合考虑，且综合原管、井的拆除因素 3. 挖除方式：机械 4. 挖土深度：综合考虑 5. 弃运距：余方自弃。 6. 计算规则：工程量按照清单计算规则及消耗量定额计算规则计算，（管径+工作面）*挖土深度计算 7. 其他：综合机械进出场、挖土时挖掘机、自卸汽车配合洒水车降尘作业、挖土后 24 小时内对裸露土进行密目网覆盖，以 1 天不低于 4 次频率洒水降尘、分层回填，夯实	m ³	8366.36	18.00
54	040101002002	人工挖填运土方 1. 部位：综合考虑挖、运、填 2. 土壤类别：综合考虑，且综合原管、井的拆除因素 3. 挖除方式：人工 4. 挖土深度：综合考虑 5. 运距：土方运至甲方指定地点，运距 3KM 内，分层碾压，30cm 每层，余方自弃。 6. 计算规则：工程量按照市政工程清单计算规则计算，（管径+工作面）*挖土深度计算 7. 其他：综合配合洒水车降尘作业、挖土后 24 小时内对裸露土进行密目网覆盖，以 1 天不低于 4 次频率洒水降尘、分层回填，夯实	m ³	280.00	25.00
55	040103001001	管沟回填砂 1. 部位：管沟 2. 填方材料品种：中粗砂 3. 回填要求：分层对称回填、夯实，每层回填高度不宜大于 0.2m	m ³	100.00	135.00

		4. 计算规则：按设计图纸尺寸			
56	040103001002	管沟回填级配碎石 1. 部位：管沟 2. 填方材料品种：级配砂石 砂石比例 60:40 3. 回填要求：分层对称回填、夯实，每层回填高度不宜大于 0.2m 4. 计算规则：按设计图纸尺寸	m3	684.77	180.00
57	040501002001	混凝土管道铺设 1. 管材规格：DN300mmII 级混凝土管 2. 接口形式：橡胶圈接口，接口缝用发泡填充。 3. 管有筋无筋：无 4. 其他：闭水试验	m	104.00	103.24
58	040501002002	混凝土管道铺设 1. 管材规格：DN500mmII 级钢筋混凝土管 2. 接口形式：橡胶圈接口，接口缝用发泡填充。 3. 管有筋无筋：有 4. 其他：闭水试验	m	20.00	254.49
59	040501002003	混凝土管道铺设 1. 管材规格：DN600mmII 级钢筋混凝土管 2. 接口形式：橡胶圈接口，接口缝用发泡填充。 3. 管有筋无筋：有 4. 其他：闭水试验	m	20.00	335.32
60	040501002004	混凝土管道铺设 1. 管材规格：DN800mmII 级钢筋混凝土管 2. 接口形式：橡胶圈接口，接口缝用发泡填充。 3. 管有筋无筋：有 4. 其他：闭水试验	m	70.00	500.31
61	040501002005	混凝土管道铺设 1. 管材规格：DN1000mmII 级钢筋混凝土管 2. 接口形式：橡胶圈接口，接口缝用发泡填充。 3. 管有筋无筋：有 4. 其他：闭水试验	m	1108.00	749.88
62	040501002006	混凝土管道铺设 1. 管材规格：DN1200mmII 级钢筋混凝土管 2. 接口形式：橡胶圈接口，接口缝用发泡填充。 3. 管有筋无筋：有	m	20.00	894.40

		4. 其他：闭水试验			
63	040501002007	混凝土管道铺设 1. 管材规格：DN1500mmII 级钢筋混凝土管 2. 接口形式：橡胶圈接口，接口缝用发泡填充。 3. 管有筋无筋：有 4. 其他：闭水试验	m	20.00	1286.68
64	040501002008	混凝土管道铺设 1. 管材规格：DN300mmIII 级混凝土管 2. 接口形式：橡胶圈接口，接口缝用发泡填充。 3. 管有筋无筋：无 4. 其他：闭水试验	m	20.00	118.72
65	040501002009	混凝土管道铺设 1. 管材规格：DN500mmIII 级钢筋混凝土管 2. 接口形式：橡胶圈接口，接口缝用发泡填充。 3. 管有筋无筋：有 4. 其他：闭水试验	m	20.00	295.79
66	040501002010	混凝土管道铺设 1. 管材规格：DN600mmIII 级钢筋混凝土管 2. 接口形式：橡胶圈接口，接口缝用发泡填充。 3. 管有筋无筋：有 4. 其他：闭水试验	m	20.00	381.77
67	040501002011	混凝土管道铺设 1. 管材规格：DN800mmIII 级钢筋混凝土管 2. 接口形式：橡胶圈接口，接口缝用发泡填充。 3. 管有筋无筋：有 4. 其他：闭水试验	m	75.00	559.16
68	040501002012	混凝土管道铺设 1. 管材规格：DN1000mmIII 级钢筋混凝土管 2. 接口形式：橡胶圈接口，接口缝用发泡填充。 3. 管有筋无筋：有 4. 其他：闭水试验	m	195.00	842.79
69	040501002013	混凝土管道铺设 1. 管材规格：DN1200mmIII 级钢筋混凝土管 2. 接口形式：橡胶圈接口，接口缝用发泡	m	20.00	1121.51

		填充。 3. 管有筋无筋：有 4. 其他：闭水试验			
70	040501002014	混凝土管道铺设 1. 管材规格：DN1500mmIII 级钢筋混凝土管 2. 接口形式：橡胶圈接口，接口缝用发泡填充。 3. 管有筋无筋：有 4. 其他：闭水试验	m	20.00	1854.45
71	040504001001	砌筑检查井 1. 规格：井身内径 $\phi 1500\text{mm}$ 圆井，深 2.6 米，井筒内径 $\phi 700\text{mm}$ ，深 0.40 米 2. 井盖：球磨铸铁防盗式检查井盖（带锁）（甲供），外方内圆井盖，外径 800*800，内径 $\phi 700$ ，井盖带防坠网。 3. 井壁：内抹 1：2 防水砂浆 20mm 厚 4. 材质：M7.5 水泥砂浆砌 240mm 厚机制红砖墙 5. 基础：300mm 厚 C20 素混凝土基础（无外加剂、非泵送） 6. 盖板：140mm 厚 C35 钢筋混凝土盖板（无外加剂、非泵送），含钢筋，具体详见图纸 7. 井圈：C30 素混凝土（无外加剂、非泵送） 8. 其他：具体作法详图纸 9. 措施：含模板、脚手架等措施费用	座	54.00	5348.70
72	040504001002	砌筑检查井 1. 名称： $\phi 1500\text{mm}$ 井身深度每增减 10cm 2. 井身材质：M7.5 水泥砂浆砌筑 240mm 厚机制红砖墙 3. 井壁：内抹 1：2 防水砂浆 20mm 厚	座	54.00	129.35
73	040504001003	砌筑检查井 1. 名称： $\phi 700\text{mm}$ 井筒深度每增减 10cm 2. 井身材质：M7.5 水泥砂浆砌筑 240mm 厚机制红砖墙 3. 井壁：内抹 1：2 防水砂浆 20mm 厚	座	54.00	58.69
74	040504003001	雨水进水井 1. 井规格（内净）：1.47*0.36*1.2m 2. 井盖：球墨铸铁波纹式防滑防盗带锁雨水篦子 400*700*40（甲供） 3. 井壁内抹 20 厚防水砂浆（内掺 5%防水剂）	座	52.00	3608.92

		4. 材质: M10 水泥砂浆砌 370 厚机制红砖 5. 基础: 20cm 厚 C20 混凝土基础 (无外加剂、非泵送) 6. 圈梁、过梁: 20cm 厚 C30 混凝土 (无外加剂、非泵送), 内配钢筋 7. 其他: 井作法详图纸			
75	040504003002	雨水进水井 1. 名称: 1.47*0.36*1.2m 雨水进水井深度每增减 10cm 2. 井身材质: M7.5 水泥砂浆砌筑 370mm 厚机制红砖墙 3. 井壁: 内抹 1: 2 防水砂浆 20mm 厚	座	52.00	139.01
76	040302001001	混凝土基础 1. 材料: C25 混凝土 (无外加剂、非泵送) 2. 厚度: 根据管径分厚度, 具体详见图纸 3. 部位: 过路管道基础 4. 含模板等措施费用	m3	194.772	770.35
77	040302001002	级配砂石基础 1. 材料: 级配砂石 2. 厚度: 根据管径分厚度, 具体详见图纸 3. 部位: 管道基础 4. 压实	m3	1275.40	180.00
78	DB036	商品混凝土泵送费 1、部位: 管道、井类基层	m3	358.46	25.00
79	DB037	商品混凝土外加防冻剂 1、部位: 管道、井类基层	m3	358.46	20.00
80	DB038	商品混凝土外加早强剂 1、部位: 管道、井类基层	m3	358.46	20.00
		分部小计			
		合计			
		弱电工程			
81	040101002003	机械挖填运沟槽土方 1. 部位: 管沟挖、运、填 2. 土壤类别: 综合考虑, 且综合原管、井的拆除因素 3. 挖除方式: 机械 4. 挖土深度: 综合考虑 5. 运距: 土方运至甲方指定地点, 运距 3KM 内, 分层碾压, 30cm 每层, 余方自弃。	m3	1277.50	18.00

		6. 计算规则：工程量按照清单计算规则及消耗量定额计算规则计算，（管径+工作面）*挖土深度计算 7. 其他：综合机械进出场、挖土时挖掘机、自卸汽车配合洒水车降尘作业、挖土后 24 小时内对裸露土进行密目网覆盖，以 1 天不低于 4 次频率洒水降尘、分层回填，夯实			
82	040904002001	钢管敷设 1. 材质：镀锌钢管（含主材） 2. 规格：DN100 3. 配置形式及部位：埋地敷设	m	11.00	59.97
83	040904003001	硬塑料管敷设 1. 材质：HDPE 管（含主材） 2. 规格：D100 3. 配置形式及部位：埋地敷设	m	9000.00	28.00
84	040504001004	砌筑检查井 1. 规格：1220*920*1100mm 2. 井盖：球磨铸铁防盗式检查井盖（带锁），圆井盖，外径 $\Phi 800$ ，内径 $\Phi 710$ ，井盖带防坠网（甲供）。 3. 井壁：内外抹 1:2 防水砂浆 10mm 厚 4. 材质：M10 水泥砂浆砌 240mm 厚机制红砖墙 5. 基础：120mm 厚 C20 素混凝土基础 6. 盖板：120mm 厚 C30 钢筋混凝土盖板（无外加剂、非泵送），含钢筋，具体详见图纸 6. 圈梁：C20 素混凝土（无外加剂、非泵送） 6. 预埋支架、拉力环： $\Phi 16$ 钢筋 7. 井圈：C30 素混凝土（无外加剂、非泵送） 8. 其他：具体作法详图纸 9. 措施：含模板、脚手架等措施费用	座	44.00	1967.56
85	040504001005	砌筑检查井 1. 名称：1220*920 井体每增减 10cm 2. 井身材质：M10 水泥砂浆砌筑 240mm 厚机制红砖墙 3. 井壁：内抹 1:2 防水砂浆 10mm 厚	座	44.00	98.60
86	DB064	商品混凝土泵送费 1、部位：管道、井类基层	m3	34.16	25.00
87	DB065	商品混凝土外加防冻剂 1、部位：管道、井类基层	m3	34.16	20.00

88	DB066	商品混凝土外加早强剂 1、部位：管道、井类基层	m3	34.16	20.00
		分部小计			
		合计			
		电缆检查井及保护管敷设			
89	040101002004	机械挖填运沟槽土方 1. 部位：管沟挖、运、填 2. 土壤类别：综合考虑，且综合原管、井的拆除因素 3. 挖除方式：机械 4. 挖土深度：综合考虑 5. 运距：土方运至甲方指定地点，运距 3KM 内，分层碾压，30cm 每层，余方自弃。 6. 计算规则：工程量按照清单计算规则及消耗量定额计算规则计算，（管径+工作面）*挖土深度计算 7. 其他：综合机械进出场、挖土时挖掘机、自卸汽车配合洒水车降尘作业、挖土后 24 小时内对裸露土进行密目网覆盖，以 1 天不低于 4 次频率洒水降尘、分层回填，夯实	m3	1658.65	18.00
90	040904002002	钢管敷设 1. 材质：镀锌钢管 2. 规格：DN200 $\delta=7\text{mm}$ 3. 配置形式及部位：埋地敷设 4. 含主材	m	200.00	183.80
91	040904003002	硬塑料管敷设 1. 材质：电缆保护管 2. 规格：MPP200 $\delta=13\text{mm}$ 3. 配置形式及部位：埋地敷设 4. 含主材	m	1881.00	129.34
92	040504008001	钢筋混凝土电缆井 1. 名称规格：直线井 2.7m*1.5m 2. 混凝土强度等级：C30（无外加剂、非泵送） 3. 其余详图纸	座	5.00	18191.79
93	040504008002	钢筋混凝土电缆井	座	4.00	30294.39

		1. 名称规格:直线井 3.6m*3.6m 2. 混凝土强度等级:C30 (无外加剂、非泵送) 3. 其余详图纸			
94	DB092	电缆保护管警示带 1. 警示带敷设含主材	m	677.00	5.00
95	DB093	电缆警示桩 1. 安装含主材	个	25.00	70.00
96	DB094	商品混凝土泵送费 1、部位:管道、井类基层	m3	114.94	25.00
97	DB095	商品混凝土外加防冻剂 1、部位:管道、井类基层	m3	114.94	20.00
98	DB096	商品混凝土外加早强剂 1、部位:管道、井类基层	m3	114.94	20.00
		分部小计			
		合计			

暂列金额明细表

序号	名称	单位	数量	单价	金额
1	不可预见费	项	1	900000.00	900000.00
					900000.00

标段三：荣成市古塔路东段道路改造工程

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	上限控制单价
		道路			
1	040801004001	拆除立缘石、界石 1. 名称:石材立缘石 2. 材料规格、种类:施工单位自行踏勘施工现场 3. 运距:运至甲方指定地点 4. 包装要求:拆除材料必须在现场以出场包装的形式加以包装 5. 其他:采取防尘降噪措施	m	1000.00	8.00
2	040801004002	拆除立缘石、界石 1. 名称:水泥立缘石 2. 材料规格、种类:施工单位自行踏勘施工现场 3. 运距:运至甲方指定地点	m	316.00	4.00

		4. 包装要求：拆除材料必须在现场以出场包装的形式加以包装 5. 其他：采取防尘降噪措施			
3	DB001	切割沥青路面 1. 部位：新旧路面交接处 2. 其他：采取防尘降噪措施	m	100.00	10.00
4	DB002	沥青铣刨路面 1. 部位：新旧路面交接处 2. 铣刨厚度：综合考虑 3. 运距：垃圾外运，运距自行考虑 4. 其他：采取防尘降噪措施	m ²	540.00	12.00
5	DB003	挖除老路面 1. 挖除内容：包括沥青面层、水稳基层 2. 挖除方式：机械挖除 3. 挖除深度：综合考虑 4. 弃渣运距：垃圾外运，运距自行考虑 5. 计算规则：工程量按照实际挖方量计算 6. 其他：综合机械进出场、挖土时挖掘机、自卸汽车配合洒水车降尘作业、挖土后 24 小时内对裸露土进行密目网覆盖，以 1 天不低于 4 次频率洒水降尘	m ³	6033.20	22.00
6	040101001001	机械挖填运土方 1. 部位：路基、人行道土方挖运填 2. 土壤类别：综合考虑 3. 挖除方式：机械 4. 挖土深度：综合考虑 5. 运距：余方自弃。 6. 计算规则：工程量按照实际挖方量计算 7. 其他：综合机械进出场、挖土时挖掘机、自卸汽车配合洒水车降尘作业、挖土后 24 小时内对裸露土进行密目网覆盖，以 1 天不低于 4 次频率洒水降尘	m ³	11910.00	12.00
7	040101001002	路基爆破、挖、运、填石方 1. 部位：路基石方爆破挖运 2. 石方类别：综合考虑 3. 挖除方式：普通爆破、机械挖运 4. 深度：以设计图纸为准 5. 运距：运至标段内回填区域，分层碾压，余方自弃。 6. 计算规则：工程量按照实际挖方量计算 7. 其他：综合机械进出场、挖土时挖掘机、自卸汽车配合洒水车降尘作业、挖土后 24 小时内对裸露土进行密目网覆盖，以 1 天不低于 4 次频率洒水降尘	m ³	4982.70	30.00

8	040101001003	运至甲方指定地点土石方, 超过 3KM 外, 每增运 1km	m3	16892.70	1.00
9	040201005001	抛石挤淤 1. 材料规格: 乱毛石, 最大尺寸不超过 30cm	m3	2052.00	120.00
10	DB004	石渣 1. 部位: 路基换填 2. 要求: 分层回填振实	m3	3420.00	80.00
11	DB005	风化料 1. 部位: 路基换填 2. 要求: 分层回填, 压实度不小于 0.94	m3	9525.61	18.00
12	040201012001	土工布 1. 材料: 自粘式玻璃纤维土工格栅 2. 规格: 纵横向抗拉强度 $\geq 120\text{KN/m}$; 纵横向断裂伸长率 $\leq 3\%$; 网格尺寸 12-20mm。	m2	10.00	12.07
13	040201012002	土工布 1. 材料: 玻璃纤维土工格栅, 热沥青 0.5L/m2 2. 规格: 纵横向抗拉强度 $\geq 120\text{KN/m}$; 纵横向断裂伸长率 $\leq 3\%$; 网格尺寸 12-20mm。 3. 部位: 上下面层半幅施工时接缝处及路口施工接茬处	m2	540.00	15.02
14	040204003001	安砌侧(平、缘)石 1. 部位: 立缘石(甲供) 2. 材料: 皇室棕机切花岗岩弯道路缘石 250*180mm, 倒角 R30mm, 半径 R10 米以上 3. 粘结层: 3cm 厚 M10 水泥砂浆铺贴 4. 其他: 综合磨边、倒角及对缝, 弧形路缘石与人行道板及界石之间采用聚合物砂浆填缝, 现场石材切割等。	m	131.81	25.00
15	040204003002	安砌侧(平、缘)石 1. 部位: 立缘石(甲供) 2. 材料: 皇室棕机切花岗岩弯道路缘石 250*180mm, 倒角 R30mm, 半径 R10 以下 3. 粘结层: 3cm 厚 M10 水泥砂浆铺贴 4. 其他: 综合磨边、倒角及对缝, 弧形路缘石与人行道板及界石之间采用聚合物砂浆填缝, 现场石材切割等。	m	15.00	26.46
16	040204003003	安砌侧(平、缘)石 1. 部位: 立缘石(甲供) 2. 材料: 皇室棕机切花岗岩直形路缘石 250*180mm, 倒角 R30mm	m	1478.00	18.17

		3. 粘结层: 3cm 厚 M10 水泥砂浆铺贴 4. 其他: 综合磨边、倒角及对缝, 直形路缘石与人行道板及界石之间采用聚合物砂浆填缝, 现场石材切割等。			
17	040204003004	安砌侧(平、缘)石 1. 部位: 立缘石(甲供) 2. 材料: 皇室棕机切花岗岩斜面马腿路沿石 250*180mm, 倒角 R30mm 3. 粘结层: 3cm 厚 M10 水泥砂浆铺贴 4. 其他: 综合磨边、倒角及对缝, 弧形路缘石与人行道板及界石之间采用聚合物砂浆填缝, 现场石材切割等。	m	8.40	18.17
18	040204003005	安砌侧(平、缘)石 1. 部位: 立缘石(甲供) 2. 材料: 皇室棕机切花岗岩弯道斜面马腿路沿石 250*180mm 倒角 R30mm, R10 米以上 3. 粘结层: 3cm 厚 M10 水泥砂浆铺贴 4. 其他: 综合磨边、倒角及对缝, 弧形路缘石与人行道板及界石之间采用聚合物砂浆填缝, 现场石材切割等。	m	4.20	25.44
19	040204003006	安砌侧(平、缘)石 1. 部位: 立缘石(甲供) 2. 材料: 皇室棕机切花岗岩弯道斜面马腿路沿石 250*180mm 倒角 R30mm, R10 米以下 3. 粘结层: 3cm 厚 M10 水泥砂浆铺贴 4. 其他: 综合磨边、倒角及对缝, 弧形路缘石与人行道板及界石之间采用聚合物砂浆填缝, 现场石材切割等。	m	8.40	26.89
20	040204003007	安砌侧(平、缘)石 1. 材料: 皇室棕弯道机切花岗岩平缘石 500*200*50mm, 半径 R10 米以上(甲供) 2. 粘结层: 综合磨边、倒角及对缝, 5cm 厚 M10 水泥砂浆铺贴, 现场石材切割等。	m	131.81	15.55
21	040204003008	安砌侧(平、缘)石 1. 材料: 皇室棕弯道机切花岗岩平缘石 500*200*50mm, 半径 R10 米以下(甲供) 2. 粘结层: 综合磨边、倒角及对缝, 5cm 厚 M10 水泥砂浆铺贴, 现场石材切割等。	m	15.00	16.33
22	040204003009	安砌侧(平、缘)石 1. 材料: 皇室棕直形机切花岗岩平缘石 500*200*50mm(甲供) 2. 粘结层: 综合磨边、倒角及对缝, 5cm 厚 M10 水泥砂浆铺贴, 现场石材切割等。	m	1478.00	12.43

23	040204003010	<p>安砌侧（平、缘）石</p> <p>1. 材料：皇室棕机切花岗岩界石 120*100mm 倒角 R20mm（甲供）</p> <p>2. 粘结层：2cm 厚 M10 水泥砂浆铺贴</p> <p>3. 其他：综合磨边、倒角及对缝，界石与人行道板及界石之间采用聚合物砂浆填缝，现场石材切割等。</p>	m	2104.00	10.11
24	040204003011	<p>安砌侧（平、缘）石</p> <p>1. 材料：皇室棕机切花岗岩弯道界石 120*100mm 倒角 R20mm，半径 R10 米以下（甲供）</p> <p>2. 粘结层：2cm 厚 M10 水泥砂浆铺贴</p> <p>3. 其他：综合磨边、倒角及对缝，界石与人行道板及界石之间采用聚合物砂浆填缝，现场石材切割等。</p>	m	32.97	14.02
25	040204003012	<p>安砌侧（平、缘）石</p> <p>1. 材料：皇室棕机切花岗岩弯道路沿石 180*80mm 倒角 R10mm，半径 R10 米以上（甲供）</p> <p>2. 粘结层：2cm 厚 M10 水泥砂浆铺贴</p> <p>3. 其他：综合磨边、倒角及对缝，界石与人行道板及界石之间采用聚合物砂浆填缝，现场石材切割等。</p>	m	4.00	23.98
26	040204003013	<p>安砌侧（平、缘）石</p> <p>1. 材料：皇室棕机切花岗岩弯道路沿石 180*80mm 倒角 R10mm，半径 R10 以下（甲供）</p> <p>2. 粘结层：2cm 厚 M10 水泥砂浆铺贴</p> <p>3. 其他：综合磨边、倒角及对缝，界石与人行道板及界石之间采用聚合物砂浆填缝，现场石材切割等。</p>	m	6.66	25.44
27	040204003014	<p>安砌侧（平、缘）石</p> <p>1. 材料：皇室棕机切花岗岩弯道界石 120*100mm 倒角 R20mm，半径 R10 米以上（甲供）</p> <p>2. 粘结层：2cm 厚 M10 水泥砂浆铺贴</p> <p>3. 其他：综合磨边、倒角及对缝，界石与人行道板及界石之间采用聚合物砂浆填缝，现场石材切割等。</p>	m	194.62	13.24
28	040204003015	<p>安砌侧（平、缘）石</p> <p>1. 材料：皇室棕机切花岗岩路沿石 180*80mm 倒角 R10mm（甲供）</p> <p>2. 粘结层：2cm 厚 M10 水泥砂浆铺贴</p> <p>3. 其他：综合磨边、倒角及对缝，界石与</p>	m	12.00	18.17

		人行道板及界石之间采用聚合物砂浆填缝，现场石材切割等。			
29	040204003016	安砌侧（平、缘）石 1. 材料：皇室棕机切花岗岩弯道路沿石 180*150mm 倒角 R20mm, 半径 R10 米以上（甲供） 2. 粘结层：2cm 厚 M10 水泥砂浆铺贴 3. 其他：综合磨边、倒角及对缝，界石与人行道板及界石之间采用聚合物砂浆填缝，现场石材切割等。	m	11.50	23.98
30	040204003017	安砌侧（平、缘）石 1. 材料：皇室棕机切花岗岩路沿石 180*150mm 倒角 R20mm（甲供） 2. 粘结层：2cm 厚 M10 水泥砂浆铺贴 3. 其他：综合磨边、倒角及对缝，界石与人行道板及界石之间采用聚合物砂浆填缝，现场石材切割等。	m	12.00	18.17
31	DB006	混凝土护背 1. 混凝土强度等级：C25 商砼（无外加剂、非泵送） 2. 断面：详图纸 3. 其他：养生毡、洒水养生、采取防尘降噪措施（每天不小于 4 次洒水）、模板支拆 4. 部位：路沿石、花坛石靠背	m3	32.04	665.97
32	040202001001	人行道基层平整碾压 1. 部位：人行道 2. 压实方式：压路机或打夯机	m2	2921.335	2.15
33	040204001001	人行道块料铺设 1. 块料品种：皇室棕弯道异形花岗岩火烧板 30mm 厚（甲供） 2. 混凝土厚度及强度等级：13cm 厚 C25 混凝土（无外加剂、非泵送） 3. 找平层：30mm 厚 M10 水泥砂浆 4. 粘结层：水泥膏粘结层 5. 伸缩缝：每隔 4.2m 设置一道分割缝，底部平铺泡沫橡胶板，上部采用聚氯乙烯胶泥灌缝 6. 其他：综合磨边、倒角及对缝，采取防尘降噪措施，现场石材切割等。	m2	356.33	146.41
34	040204001002	人行道块料铺设 1. 块料品种：皇室棕花岗岩火烧板 200*400*30mm（甲供）	m2	2207.50	133.59

		2. 混凝土厚度及强度等级：13cm 厚 C25 混凝土（无外加剂、非泵送） 3. 找平层：30mm 厚 M10 水泥砂浆 4. 粘结层：水泥膏粘结层 5. 伸缩缝：每隔 4.2m 设置一道分割缝，底部平铺泡沫橡胶板，上部采用聚氯乙烯胶泥灌缝 6. 其他：综合磨边、倒角及对缝，采取防尘降噪措施，现场石材切割等。			
35	040204001003	人行道块料铺设 1. 块料品种：皇室棕花岗岩火烧板 200*400*30mm（甲供） 2. 混凝土厚度及强度等级：15cm 厚 C25 混凝土（无外加剂、非泵送） 3. 找平层：30mm 厚 M10 水泥砂浆 4. 粘结层：水泥膏粘结层 5. 伸缩缝：每隔 4.2m 设置一道分割缝，底部平铺泡沫橡胶板，上部采用聚氯乙烯胶泥灌缝 6. 其他：综合磨边、倒角及对缝，采取防尘降噪措施，现场石材切割等。	m2	103.50	147.56
36	040204001004	人行道块料铺设 1. 块料品种：马牙石（甲供） 2. 混凝土厚度及强度等级：13cm 厚 C25 混凝土（无外加剂、非泵送） 3. 找平层：30mm 厚 M10 水泥砂浆 4. 粘结层：水泥膏粘结层 5. 伸缩缝：每隔 4.2m 设置一道分割缝，底部平铺泡沫橡胶板，上部采用聚氯乙烯胶泥灌缝 6. 其他：综合磨边、倒角及对缝，采取防尘降噪措施，现场石材切割等。	m2	155.00	156.37
37	040202010001	碎石 1. 厚度：15cm 2. 碎石（砾）料规格：级配碎石 3. 其他：采取防尘降噪措施（每天不小于 4 次洒水）	m2	13042.00	38.74
38	040202001002	垫层 1. 厚度：20cm 2. 混凝土强度等级：C25（无外加剂、非泵送） 3. 其他：胀缝、缩缝、施工缝、填缝料施工、养生毡、洒水养生、采取防尘降噪措施（每天不小于 4 次洒水）、模板支拆、	m2	12277.33	122.54

		冬雨季施工费			
39	040202014001	水泥稳定碎（砾）石 1. 厚度：18cm 2. 强度等级及含量：7 天无侧限抗压强度 3. 0MPa 3. 碎石（砾）料规格：按设计要求 4. 水泥：须采用 42.5 级普通硅酸盐水泥， 且宜选用初凝时间 3 小时以上，终凝时间 较长（宜在 6 小时以上）的水泥，不得采 用快硬水泥、早强水泥以及受潮变质的水 泥，设计水泥控制用量为 3%-5.5% 5. 其他：养生毡、洒水养生、采取防尘降 噪措施（每天不小于 4 次洒水）、半幅路 施工、模板支拆	m2	12052.33	63.76
40	040202014002	水泥稳定碎（砾）石 1. 厚度：18cm 2. 强度等级及含量：7 天无侧限抗压强度 3. 5MPa 3. 碎石（砾）料规格：按设计要求 4. 水泥：须采用 42.5 级普通硅酸盐水泥， 且宜选用初凝时间 3 小时以上，终凝时间 较长（宜在 6 小时以上）的水泥，不得采 用快硬水泥、早强水泥以及受潮变质的水 泥，设计水泥控制用量为 3%-5.5% 5. 其他：养生毡、洒水养生、采取防尘降 噪措施（每天不小于 4 次洒水）、半幅路 施工、模板支拆	m2	12187.00	65.85
41	040203004001	透层 1. 沥青品质：改性乳化沥青 2. 配比：沥青用量 1.1L/m2	m2	13202.13	6.55
42	040203001001	下封层 1. 沥青品种：橡胶改性沥青 2.1kg/m2 2. 碎石用料及用量：碎石采用 9.5~13.2mm 经过拌合站翻炒加热，并掺 0.3%的热沥青 进行预拌，碎石用量 16kg/m2 3. 其他：采取防尘降噪措施	m2	13202.13	23.17
43	040203004002	中粒式沥青混凝土 1. 沥青品质：AH-70 号 2. 粒式：中粒式 AC-20C 3. 厚度：6cm 4. 其他：半幅路施工	m2	13202.13	73.72
44	040203004003	黏层 1. 沥青品质：改性乳化沥青	m2	13202.13	2.24

		2. 沥青用量: 0.5L/m ²			
45	040203004004	沥青混凝土 1. 沥青品种: SBS 改性沥青 2. 粒式: 细粒式 AC-13C 3. 厚度: 4cm 4. 其他: 矿料采用玄武岩、半幅路施工	m ²	13202.13	86.10
46	040801002001	拆除水泥混凝土 1. 材料种类: 拆除混凝土路面、垫层 2. 厚度: 综合考虑 3. 运距: 综合考虑 4. 拆除方式: 综合考虑	m ³	50.00	30.00
47	DB007	外购种植土回填 1、部位: 绿化带 2、材料: 种植土 3. 回填方式: 装载机倒运, 人工回填	m ³	1294.00	15.00
48	040204004001	现浇侧路沿石基础 1. 尺寸: 50*56 厘米 2. 形状: 带状 3. 混凝土强度等级: C25 (无外加剂、非泵送) 4. 部位: 路沿石下 5. 模板制作、安装、拆除	m ³	456.34	828.30
49	040204004002	现浇侧绿带石基础 1. 尺寸: 详见图纸 2. 形状: 带状 3. 混凝土强度等级: C25 (无外加剂、非泵送) 4. 部位: 绿带石下 (人行道板超宽等) 5. 模板制作、安装、拆除	m ³	69.167	665.87
50	DB008	商品混凝土泵送费 1、部位: 道路基层	m ³	3450.16	25.00
51	DB009	商品混凝土外加防冻剂 1、部位: 道路基层	m ³	3450.16	20.00
52	DB010	商品混凝土外加早强剂 1、部位: 道路基层	m ³	3450.16	20.00
		分部小计			
		合计			
		排水工程			

		雨水管道安装			
53	040101002001	机械挖填运沟槽土方 1. 部位：管沟挖、运、填 2. 土壤类别：综合考虑，且综合原管、井的拆除因素 3. 挖除方式：机械 4. 挖土深度：综合考虑 5. 弃运距：，余方自弃。 6. 计算规则：工程量按照清单计算规则及消耗量定额计算规则计算，（管径+工作面）*挖土深度计算 7. 其他：综合机械进出场、挖土时挖掘机、自卸汽车配合洒水车降尘作业、挖土后 24 小时内对裸露土进行密目网覆盖，以 1 天不低于 4 次频率洒水降尘、分层回填，夯实	m3	2812.50	18.00
54	DB036	沟槽爆破、挖、运、填石方 1. 挖除方式：普通爆破、机械挖运 2. 部位：排水管槽 3. 运距：运至标段内回填区域，分层碾压，余方自弃。 4. 施工单位自行踏勘现场	m3	2020.50	47.00
55	040101002002	人工挖填运土方 1. 部位：综合考虑挖、运、填 2. 土壤类别：综合考虑，且综合原管、井的拆除因素 3. 挖除方式：人工 4. 挖土深度：综合考虑 5. 运距：土方运至甲方指定地点，运距 3KM 内，分层碾压，30cm 每层，余方自弃。 6. 计算规则：工程量按照市政工程清单计算规则计算，（管径+工作面）*挖土深度计算 7. 其他：综合配合洒水车降尘作业、挖土后 24 小时内对裸露土进行密目网覆盖，以 1 天不低于 4 次频率洒水降尘、分层回填，夯实	m3	280.00	25.00
56	040103001001	管沟回填砂 1. 部位：管沟 2. 填方材料品种：中粗砂 3. 回填要求：分层对称回填、夯实，每层回填高度不宜大于 0.2m 4. 计算规则：工程量按照图纸设计断面计	m3	100.00	135.00

		算			
57	040103001002	管沟回填级配碎石 1. 部位：管沟 2. 填方材料品种：级配砂石 砂石比例 60:40 3. 回填要求：分层对称回填、夯实，每层回填高度不宜大于 0.2m 4. 计算规则：工程量按照图纸设计断面计算	m3	80.86	180.00
58	040501002001	混凝土管道铺设 1. 管材规格：DN300mmII 级混凝土管 2. 接口形式：橡胶圈接口，接口缝用发泡填充。 3. 管有筋无筋：无 4. 其他：闭水试验	m	88.00	103.05
59	040501002002	混凝土管道铺设 1. 管材规格：DN500mmII 级钢筋混凝土管 2. 接口形式：橡胶圈接口，接口缝用发泡填充。 3. 管有筋无筋：有 4. 其他：闭水试验	m	695.00	254.18
60	040501002003	混凝土管道铺设 1. 管材规格：DN600mmII 级钢筋混凝土管 2. 接口形式：橡胶圈接口，接口缝用发泡填充。 3. 管有筋无筋：有 4. 其他：闭水试验	m	20.00	334.85
61	040501002004	混凝土管道铺设 1. 管材规格：DN800mmII 级钢筋混凝土管 2. 接口形式：橡胶圈接口，接口缝用发泡填充。 3. 管有筋无筋：有 4. 其他：闭水试验	m	523.00	499.71
62	040501002005	混凝土管道铺设 1. 管材规格：DN1000mmII 级钢筋混凝土管 2. 接口形式：橡胶圈接口，接口缝用发泡填充。 3. 管有筋无筋：有 4. 其他：闭水试验	m	34.00	749.00
63	040501002006	混凝土管道铺设 1. 管材规格：DN1200mmII 级钢筋混凝土管 2. 接口形式：橡胶圈接口，接口缝用发泡填充。 3. 管有筋无筋：有	m	20.00	892.65

		4. 其他：闭水试验			
64	040501002007	混凝土管道铺设 1. 管材规格：DN1500mmII 级钢筋混凝土管 2. 接口形式：橡胶圈接口，接口缝用发泡填充。 3. 管有筋无筋：有 4. 其他：闭水试验	m	20.00	1284.94
65	040501002008	混凝土管道铺设 1. 管材规格：DN300mmIII 级混凝土管 2. 接口形式：橡胶圈接口，接口缝用发泡填充。 3. 管有筋无筋：无 4. 其他：闭水试验	m	20.00	118.34
66	040501002009	混凝土管道铺设 1. 管材规格：DN500mmIII 级钢筋混凝土管 2. 接口形式：橡胶圈接口，接口缝用发泡填充。 3. 管有筋无筋：有 4. 其他：闭水试验	m	20.00	295.48
67	040501002010	混凝土管道铺设 1. 管材规格：DN600mmIII 级钢筋混凝土管 2. 接口形式：橡胶圈接口，接口缝用发泡填充。 3. 管有筋无筋：有 4. 其他：闭水试验	m	20.00	381.30
68	040501002011	混凝土管道铺设 1. 管材规格：DN800mmIII 级钢筋混凝土管 2. 接口形式：橡胶圈接口，接口缝用发泡填充。 3. 管有筋无筋：有 4. 其他：闭水试验	m	30.00	558.56
69	040501002012	混凝土管道铺设 1. 管材规格：DN1000mmIII 级钢筋混凝土管 2. 接口形式：橡胶圈接口，接口缝用发泡填充。 3. 管有筋无筋：有 4. 其他：闭水试验	m	20.00	841.91
70	040501002013	混凝土管道铺设 1. 管材规格：DN1200mmIII 级钢筋混凝土管 2. 接口形式：橡胶圈接口，接口缝用发泡填充。 3. 管有筋无筋：有	m	20.00	1119.76

		4. 其他：闭水试验			
71	040501002014	混凝土管道铺设 1. 管材规格：DN1500mmIII 级钢筋混凝土管 2. 接口形式：橡胶圈接口，接口缝用发泡填充。 3. 管有筋无筋：有 4. 其他：闭水试验	m	20.00	1852.70
72	040504001001	砌筑检查井 1. 规格：井身内径 $\phi 1000\text{mm}$ 圆井，深 1.90 米，井筒内径 $\phi 700\text{mm}$ ，深 0.40 米 2. 井盖：球磨铸铁防盗式检查井盖（带锁）（甲供），外方内圆井盖，外径 800*800，内径 $\phi 700$ ，井盖带防坠网。 3. 井壁：内抹 1：2 防水砂浆 20mm 厚 4. 材质：M7.5 水泥砂浆砌 240mm 厚机制红砖墙 5. 基础：250mm 厚 C20 素混凝土基础（无外加剂、非泵送） 6. 盖板：120mm 厚 C25 钢筋混凝土盖板（无外加剂、非泵送），含钢筋，具体详见图纸 7. 井圈：C30 素混凝土（无外加剂、非泵送） 8. 其他：具体作法详图纸 9. 措施：含模板、脚手架等措施费用	座	16.00	2592.54
73	040504001002	砌筑检查井 1. 名称： $\phi 1000\text{mm}$ 井身深度每增减 10cm 2. 井身材质：M7.5 水泥砂浆砌筑 240mm 厚机制红砖墙 3. 井壁：内抹 1：2 防水砂浆 20mm 厚	座	16.00	92.24
74	040504001003	砌筑检查井 1. 规格：井身内径 $\phi 1500\text{mm}$ 圆井，深 2.6 米，井筒内径 $\phi 700\text{mm}$ ，深 0.40 米 2. 井盖：球磨铸铁防盗式检查井盖（带锁）（甲供），外方内圆井盖，外径 800*800，内径 $\phi 700$ ，井盖带防坠网。 3. 井壁：内抹 1：2 防水砂浆 20mm 厚 4. 材质：M7.5 水泥砂浆砌 240mm 厚机制红砖墙 5. 基础：300mm 厚 C20 素混凝土基础（无外加剂、非泵送） 6. 盖板：140mm 厚 C35 钢筋混凝土盖板（无	座	28.00	5306.39

		外加剂、非泵送），含钢筋，具体详见图纸 7.井圈：C30 素混凝土（无外加剂、非泵送） 8.其他：具体作法详图纸 9.措施：含模板、脚手架等措施费用			
75	040504001004	砌筑检查井 1.名称：Φ1500mm 井身深度每增减 10cm 2.井身材质：M7.5 水泥砂浆砌筑 240mm 厚机制红砖墙 3.井壁：内抹 1:2 防水砂浆 20mm 厚	座	28.00	128.24
76	040504001005	砌筑检查井 1.名称：Φ700mm 井筒深度每增减 10cm 2.井身材质：M7.5 水泥砂浆砌筑 240mm 厚机制红砖墙 3.井壁：内抹 1:2 防水砂浆 20mm 厚	座	44.00	58.24
77	040504003001	雨水进水井 1.井规格（内净）：1.47*0.36*1.2m 2.井盖：球墨铸铁波纹式防滑防盗带锁雨水篦子 400*700*40（甲供） 3.井壁内抹 20 厚防水砂浆（内掺 5%防水剂） 4.材质：M10 水泥砂浆砌 370 厚机制红砖 5.基础：20cm 厚 C20 混凝土基础（无外加剂、非泵送） 6.圈梁、过梁：20cm 厚 C30 混凝土（无外加剂、非泵送），内配钢筋 7.其他：井作法详图纸	座	44.00	3586.30
78	040504003002	雨水进水井 1.名称：1.47*0.36*1.2m 雨水进水井深度每增减 10cm 2.井身材质：M7.5 水泥砂浆砌筑 370mm 厚机制红砖墙 3.井壁：内抹 1:2 防水砂浆 20mm 厚	座	44.00	138.06
79	040302001001	混凝土基础 1.材料：C25 混凝土（无添加剂、非泵送） 2.厚度：根据管径分厚度，具体详见图纸 3.部位：过路管道基础 4.含模板等措施费用	m3	19.272	776.89
80	040302001002	级配砂石基础 1.材料：级配砂石 2.厚度：根据管径分厚度，具体详见图纸 3.部位：管道基础 4.压实	m3	701.79	180.00

81	DB037	商品混凝土泵送费 1、部位：管道、井类基层	m3	143.75	25.00
82	DB038	商品混凝土外加防冻剂 1、部位：管道、井类基层	m3	143.75	20.00
83	DB039	商品混凝土外加早强剂 1、部位：管道、井类基层	m3	143.75	20.00
		雨水出水口			
84	040501007001	雨水出水口砌筑挡土墙： 1. 材料:U40 片石 2. 断面尺寸:八字墙型 3. 砂浆强度等级或配合比:M10 4. 外露部分 M10 水泥砂浆勾缝	m3	32.42	399.97
85	040305004001	挡墙混凝土压顶 1. 混凝土强度等级:C25（无添加剂、非泵送） 2. 模板安装、拆除	m3	2.62	990.32
86	040305001001	挡墙基础 1. 材料品种:U40 片石 2. 形式:水泥砂浆浆砌	m3	51.90	364.65
87	040305004002	水泥砂浆压顶 1. 水泥砂浆强度等级:M10 2. 厚度: 2cm	m2	11.63	27.11
88	040701002001	非预应力钢筋 1. 部位:挡土墙压顶 2. 规格: $\phi 8$	t	0.121	6532.07
89	DB040	沟底混凝土找平 1、部位：出水口 2、混凝土标号：C25(无添加剂、非泵送)	m3	0.635	608.49
90	040101002003	机械挖填运沟槽土方 1. 部位：管沟挖、运、填 2. 土壤类别：综合考虑，且综合原管、井的拆除因素 3. 挖除方式：机械 4. 挖土深度：综合考虑 5. 弃运距：余方自弃。 6. 计算规则：工程量按照清单计算规则及	m3	105.00	18.00

		消耗量定额计算规则计算, (管径+工作面) *挖土深度计算 7. 其他: 综合机械进出场、挖土时挖掘机、 自卸汽车配合洒水车降尘作业、挖土后 24 小时内对裸露土进行密目网覆盖, 以 1 天 不低于 4 次频率洒水降尘、分层回填, 夯 实			
		分部小计			
		合计			
		弱电工程			
91	040101002004	机械挖填运沟槽土方 1. 部位: 管沟挖、运、填 2. 土壤类别: 综合考虑, 且综合原管、井 的拆除因素 3. 挖除方式: 机械 4. 挖土深度: 综合考虑 5. 运距: 土方运至甲方指定地点, 运距 3KM 内, 分层碾压, 30cm 每层, 余方自弃。 6. 计算规则: 工程量按照清单计算规则及 消耗量定额计算规则计算, (管径+工作面) *挖土深度计算 7. 其他: 综合机械进出场、挖土时挖掘机、 自卸汽车配合洒水车降尘作业、挖土后 24 小时内对裸露土进行密目网覆盖, 以 1 天 不低于 4 次频率洒水降尘、分层回填, 夯 实	m3	934.25	18.00
92	040904002001	钢管敷设 1. 材质: 镀锌钢管 (含主材) 2. 规格: DN100 3. 配置形式及部位: 埋地敷设	m	9.00	59.97
93	040904003001	硬塑料管敷设 1. 材质: HDPE 管 (含主材) 2. 规格: D100 3. 配置形式及部位: 埋地敷设	m	7896.00	28.00
94	040504001006	砌筑检查井 1. 规格: 1220*920*1100mm 2. 井盖: 球磨铸铁防盗式检查井盖 (带锁), 圆井盖, 外径 Φ 800, 内径 Φ 710, 井盖带 防坠网 (甲供)。 3. 井壁: 内外抹 1: 2 防水砂浆 10mm 厚 4. 材质: M10 水泥砂浆砌 240mm 厚机制红	座	50.00	1967.56

		砖墙 5. 基础: 120mm 厚 C20 素混凝土基础 (无外加剂、非泵送) 6. 盖板: 120mm 厚 C30 钢筋混凝土盖板 (无外加剂、非泵送), 含钢筋, 具体详见图纸 6. 圈梁: C20 素混凝土 (无外加剂、非泵送) 6. 预埋支架、拉力环: $\phi 16$ 钢筋 7. 井圈: C30 素混凝土 (无外加剂、非泵送) 8. 其他: 具体作法详图纸 9. 措施: 含模板、脚手架等措施费用			
95	040504001007	砌筑检查井 1. 名称: 1220*920 井体每增减 10cm 2. 井身材质: M10 水泥砂浆砌筑 240mm 厚机制红砖墙 3. 井壁: 内抹 1: 2 防水砂浆 10mm 厚	座	50.00	98.60
96	DB066	商品混凝土泵送费 1、部位: 管道、井	m3	38.82	25.00
97	DB067	商品混凝土外加防冻剂 1、部位: 管道、井	m3	38.82	20.00
98	DB068	商品混凝土外加早强剂 1、部位: 管道、井	m3	38.82	20.00
		分部小计			
		合计			
		人行道挡土墙			
99	040305004003	挡墙混凝土压顶 1. 混凝土强度等级: C30 (无外加剂、非泵送)	m3	63.00	925.67
100	040701002002	非预应力钢筋 1. 部位: 挡土墙压顶 2. 规格: $\phi 8$	t	2.062	6548.55
101	040501007002	砌筑挡土墙: 1. 材料: U40 片石 2. 断面尺寸: 详见图纸 3. 砂浆强度等级或配合比: M10 4. 外露部分 M10 水泥砂浆勾缝	m3	312.675	397.12

102	040305001002	挡墙基础 1. 材料品种:U40 片石 2. 形式:水泥砂浆浆砌	m3	687.75	347.29
103	DB094	挡土墙后反滤包 1. 部位: 挡土墙后 2. 深度: 20cm 粗砂或碎石+20CM 厚砂砾或石屑 3. 土工布外包	个	120.00	100.00
104	DB095	商品混凝土泵送费 1、部位: 管道基层	m3	100.98	25.00
105	DB096	商品混凝土外加防冻剂 1、部位: 管道基层	m3	100.98	20.00
106	DB097	商品混凝土外加早强剂 1、部位: 管道基层	m3	100.98	20.00
		分部小计			
		合计			
107	040309008001	泄水管 1. 材料:pvc 2. 管径:10cm	m	114.00	35.00
108	040309006001	沉降缝缝处置 1. 材料:沥青麻丝	m	462.00	32.82
109	040103001003	挡墙后背填方 1. 填方材料品种:中粗砂 2. 装载机二次倒运	m3	450.00	180.00
110	040302001003	混凝土基础 1. 混凝土强度等级:C25 (无外加剂、非泵送) 2. 混凝土种类:商砼 3、部位泄水渠基础 4. 模板安装、拆除	m3	22.50	796.44
111	040501008001	混凝土渠道 1. 断面尺寸:详见图纸 2. 混凝土强度等级:C25 (无外加剂、非泵送) 3. 模板安装拆除	m	13.50	1587.86
		拱桥加固			

112	040302015001	混凝土防撞护栏基础 1. 断面: 详见图纸 2. 混凝土强度等级: C35 (无外加剂、非泵送) 3. 模板制作、安装	m3	22.00	1396.96
113	040701002003	非预应力钢筋 1. 部位: 栏杆基础、挡墙、挡墙基础等 2. 规格: $\Phi 10\text{mm}$ 以外 3. 预制或现浇: 现浇	t	14.684	5535.89
114	040304002001	挡墙基础 1. 部位: 挡墙基础 2. 材料品种: C30 砼 (无外加剂、非泵送) 3. 模板安装、拆除	m3	94.00	713.36
115	040305002001	现浇混凝土挡墙墙身 1. 混凝土强度等级: C30 (无外加剂、非泵送) 2. 含脚手架搭拆等措施项目 3. 模板安装、拆除	m3	108.00	1130.20
116	040309008002	泄水管 1. 材料: pvc 2. 管径: 10cm	m	43.20	35.00
117	040309006002	沉降缝处置 1. 材料: 高密度聚苯乙烯硬质泡沫板	m2	8.10	19.68
118	040309006003	沉降缝处置 1. 材料: 沥青胶嵌缝	m	55.20	9.91
119	040103001004	挡墙后背填方 1. 填方材料品种: 中粗砂 2. 装载机二次倒运	m3	840.00	180.00
120	DB123	挡土墙后反滤包 1. 部位: 挡土墙后 2. 深度: 20cm 粗砂或碎石+20CM 厚砂砾或石屑 3. 土工布外包	个	96.00	100.00
121	040304002002	挡墙垫层 1. 部位: 挡墙垫层 2. 材料品种: C15 砼 (无外加剂、非泵送) 3. 模板安装、拆除	m3	20.50	642.02
122	DB124	商品混凝土泵送费 1、部位: 拱桥基层	m3	248.17	25.00
123	DB125	商品混凝土外加防冻剂 1、部位: 拱桥基层	m3	248.17	20.00
124	DB126	商品混凝土外加早强剂 1、部位: 拱桥基层	m3	248.17	20.00

		分部小计			
		合计			
		桥			
125	040101003001	挖基坑土方 1. 部位: 基坑 2. 土壤类别: 综合考虑 3. 挖除方式: 机械 4. 挖土深度: 综合考虑 5. 运距: 综合考虑	m3	500.00	12.00
126	040101006001	挖淤泥 1. 深度: 综合考虑 2. 机械: 综合考虑 3. 运距: 综合考虑 4. 含大型机械进出场	m3	3000.00	20.00
127	040103001005	筑岛及围堰 1. 填方材料品种: 风化岩 2. 密度: 分层回填, 压实度复合设计要求	m3	1000.00	15.00
128	DB152	钢板围堰	m ²	160.00	520.00
129	040301007001	机械成孔灌注桩 1. 土、石类别: 强风化片麻岩 2. 桩径: D1000 3. 深度: 12 米 4. 混凝土强度等级: C35 (无外加剂、非泵送) 5. 护筒埋设 6. 泥浆制作: 7. 泥浆外运: 8. 灌注混凝土 9. 凿桩头	m	144.00	3107.61
130	040302004001	墩(台)身 1. 混凝土强度等级: C35 (无外加剂、非泵送) 2. 部位: 柱桩墩台身 D1000 3. 模板制作、脚手架搭拆等措施项目 4. 具体尺寸: 详见图纸	m3	18.84	1481.44
131	040302006001	桥墩盖梁 1. 混凝土强度等级: C35 (无外加剂、非泵送) 2. 部位: 桥墩	m3	17.608	1253.82

		3. 含模板安装、制作 4. 脚手架搭拆 5. 具体尺寸：详见图纸			
132	040302006002	桥台盖梁 1. 混凝土强度等级:C35(无外加剂、非泵送) 2. 部位:桥台 3. 含模板安装、制作 4. 脚手架搭拆 5. 具体尺寸：详见图纸	m3	35.216	1251.74
133	040302006003	台背耳墙 1. 混凝土强度等级:C35(无外加剂、非泵送) 2. 模板制作安装 3. 脚手架搭拆 4. 具体尺寸：详见图纸	m3	19.12	1174.47
134	040303002001	预制钢筋混凝土板 1. 混凝土强度等级: C50(无外加剂、非泵送) 2. 预应力、非预应力:先张法预应力 3. 模板制作安装 4. 钢筋制作绑扎 5. 运输、安装等一切费用 6. 封端混凝土强度等级: C50 7. 具体尺寸：详见图纸	m3	84.40	5000.00
135	040302016001	铰缝混凝土 1. 混凝土强度等级:C40(无外加剂、非泵送) 2. 具体尺寸：详见图纸 3. D100 钢套管长 28 厘米	m3	5.40	1118.88
136	040302018001	桥头搭板 1. 混凝土强度等级:C35(无外加剂、非泵送) 2. 具体尺寸：详见图纸 3. 含模板制作安装等措施项目	m3	156.80	833.63
137	040302016002	抗震挡块混凝土 1. 混凝土强度等级:C35(无外加剂、非泵送) 2. 模板制作安装、脚手架安拆等措施项目 3. 具体尺寸：详见图纸	m3	0.78	1905.54
138	040302015002	混凝土防撞护栏基础、边板二次浇注 1. 断面:详见图纸 2. 混凝土强度等级:C35(无外加剂、非泵送) 3. 模板制作、安装等措施项目	m3	20.92	1899.71

139	040302016003	支座垫石混凝土 1. 混凝土强度等级:C35(无外加剂、非泵送) 2. 模板制作安装 3. 详见图纸	m3	0.832	2574.68
140	040309006004	桥梁伸缩缝装置 1. 材料:GQF-C40 型伸缩缝 2. 具体尺寸: 详见图纸 3. C50 钢钎混凝土灌注	m	20.96	1285.39
141	040309009001	防水层 材料品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 1800kg/m2(厚度不小于 1.5mm)	m2	204.00	25.00
142	040309009002	防水层 材料品种:热 SBS 改性沥青防水粘结层 (1.5kg/m2)	m2	360.00	2.00
143	040309009003	防水层 材料品种:SBS 改性沥青防水卷材	m2	26.00	50.00
144	040309009004	防水层 材料品种:环氧砂浆挡水带	m	20.00	20.00
145	040309002001	橡胶支座 1. 形式:板式橡胶支座、四氟滑板橡胶支座 2. 规格:d=250mm, H=43mm	个	32.00	240.00
146	040309002002	橡胶支座 1. 形式:板式橡胶支座 2. 规格:d=250mm, H=41mm	个	32.00	120.00
147	040103001006	台背填方 1. 填方材料品种:级配碎石 2. 密实度:按设计图纸要求	m3	1500.00	180.00
148	040701002004	非预应力钢筋 1. 部位:柱桩钢筋笼 2. 预制或现浇:现浇	t	13.141	7159.05
149	040701002005	非预应力钢筋 1. 部位:盖梁、挡墙、搭板、铰缝、锚栓、垫石等 2. 规格:Φ10mm 以外 3. 预制或现浇:现浇	t	34.283	5526.09
150	040304002003	浆砌块料 1. 部位:护坡 2. 材料品种:乱石 3. 砂浆强度等级:M10 4. 砌体勾缝	m3	244.00	401.89

		5. 含脚手架搭拆等措施项目			
151	040305005001	干砌毛石护坡（灌浆） 1. 材料品种：乱石 2. 厚度：40 厘米 3. 勾缝	m3	320.00	238.24
152	040305005002	干铺碎石护坡 1. 材料品种：碎石 2. 厚度：10 厘米	m2	800.00	24.57
153	040309008003	桥面泄水管 1. 材料：pvc 2. 管径：8cm	m	104.80	30.00
154	040204003018	安砌侧（平、缘）石 1. 材料：花岗岩（甲供） 2. 形状：矩形 3. 规格：15*40cm	m	73.60	32.43
155	040302017001	桥面铺装 1. 部位：人行道下 2. 混凝土强度等级：C15（无外加剂、非泵送） 3. 厚度：34-44cm	m3	71.76	663.16
156	040204001005	人行道块料铺设 1. 块料品种：皇室棕花岗岩火烧板 400*200*30mm（甲供） 2. 找平层：30mm 厚 M10 水泥砂浆 3. 粘结层：水泥膏粘结层 4. 伸缩缝：每隔 4.2m 设置一道分割缝，底部平铺泡沫橡胶板，上部采用聚氯乙烯胶泥灌缝 5. 其他：综合磨边、倒角及对缝，采取防尘降噪措施，现场石材切割等。	m2	337.824	44.57
157	040302017002	桥面铺装 1. 部位：人行道下 2. 混凝土强度等级：C20（无外加剂、非泵送） 3. 厚度：34-44cm	m3	2.10	685.92
158	DB153	混凝土泵送费	m3	498.33	25.00
159	DB154	商品混凝土外加防冻剂	m3	498.33	20.00
160	DB155	商品混凝土外加早强剂	m3	498.33	20.00
161	DB156	植筋 1. 部位：搭板与桥台搭接处	个	54.00	30.00

		2. 直径: $\phi 16\text{mm}$ 3. 长度: 65cm			
162	040309006005	桥梁伸缩缝处置 1. 材料: 高密度聚苯乙烯硬质泡沫板	m2	39.00	19.64
163	040309006006	桥梁伸缩缝处置 1. 部位: 桥面板接茬处 2. 材质: 3mm 厚 30mm 高铝片	m	28.00	10.00
164	040309006007	桥梁伸缩缝处置 1. 部位: 搭板与桥台接茬处 2. 材质: 沥青油膏	m	56.00	9.85
		分部小计			
		合计			

暂列金额明细表

序号	名称	单位	数量	单价	金额
1	不可预见费	项	1	700000.00	700000.00
					700000.00

标段四：新三中桥梁建设工程

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	上限控制单价
1	040101003001	挖基坑土方 1. 部位: 基坑 2. 土壤类别: 综合考虑 3. 挖除方式: 机械 4. 挖土深度: 综合考虑 5. 运距: 综合考虑	m3	1000.00	12.00
2	040101006001	挖淤泥 1. 深度: 综合考虑 2. 机械: 综合考虑 3. 运距: 综合考虑 4. 含大型机械进出场	m3	3000.00	20.00
3	040103001001	筑岛及围堰 1. 填方材料品种: 风化岩 2. 密度: 分层回填, 压实度复合设计要求	m3	2000.00	15.00
4	DB001	钢板围堰	m²	160.00	520.00

5	040301007001	机械成孔灌注桩 1. 土、石类别:强风化片麻岩 2. 桩径:D1200 3. 深度:12 米 4. 混凝土强度等级:C35 (无外加剂、非泵送) 5. 护筒埋设 6. 泥浆制作: 7. 泥浆外运: 8. 灌注混凝土 9. 凿桩头	m	115.20	3274.37
6	040302004001	墩(台)身 1. 混凝土强度等级:C35 (无外加剂、非泵送) 2. 部位:柱桩墩台身 D1000 3. 模板制作、脚手架搭拆等措施项目 4. 具体尺寸: 详见图纸	m3	40.814	1379.64
7	040302006001	桥墩盖梁 1. 混凝土强度等级:C35 (无外加剂、非泵送) 2. 部位:桥墩 3. 含模板安装、制作 4. 脚手架搭拆 5. 具体尺寸: 详见图纸	m3	32.93	1285.38
8	040302006002	桥台盖梁 1. 混凝土强度等级:C35 (无外加剂、非泵送) 2. 部位:桥台 3. 含模板安装、制作 4. 脚手架搭拆 5. 具体尺寸: 详见图纸	m3	40.16	1588.95
9	040302006003	桥台背墙 1. 混凝土强度等级:C35 (无外加剂、非泵送) 2. 模板制作安装 3. 脚手架搭拆 4. 具体尺寸: 详见图纸	m3	22.00	1382.69
10	040303002001	预制钢筋混凝土板 1. 混凝土强度等级: C50 (无外加剂、非泵送) 2. 预应力、非预应力:先张法预应力 3. 模板制作安装 4. 钢筋制作绑扎 5. 运输、安装等一切费用 6. 封端混凝土强度等级: C50	m3	259.20	5000.00

		7. 具体尺寸：详见图纸			
11	040302016001	铰缝混凝土 1. 混凝土强度等级:C40（无外加剂、非泵送） 2. 具体尺寸：详见图纸 3. D100 钢套管长 28 厘米	m3	22.20	1013.77
12	040302018001	桥头搭板 1. 混凝土强度等级:C35（无外加剂、非泵送） 2. 具体尺寸：详见图纸	m3	95.20	954.58
13	040302016002	抗震挡块混凝土 1. 混凝土强度等级:C35（无外加剂、非泵送） 2. 模板制作安装、脚手架搭拆等措施项目 3. 具体尺寸：详见图纸	m3	0.68	2193.60
14	040302015001	混凝土防撞护栏基础 1. 断面:详见图纸 2. 混凝土强度等级:C35（无外加剂、非泵送） 3. 模板制作、安装	m3	14.72	1296.56
15	040302016003	支座垫石混凝土 1. 混凝土强度等级:C35（无外加剂、非泵送） 2. 模板制作安装 3. 详见图纸	m3	1.456	2045.47
16	040309006001	桥梁伸缩缝装置 1. 材料:GQF-C40 型伸缩缝 2. 具体尺寸：详见图纸 3. C50 钢钎混凝土灌注（无外加剂、非泵送）	m	36.00	1314.11
17	040309009001	防水层 材料品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 1800kg/m2(厚度不小于 1.5mm)	m2	442.00	25.00
18	040309002001	橡胶支座 1. 形式:板式橡胶支座、四氟滑板橡胶支座 2. 规格:d=250mm, H=43mm	个	112.00	240.00
19	040103001002	台背填方 1. 填方材料品种:级配碎石 2. 密实度:按设计要求	m3	1500.00	180.00

20	040701002001	非预应力钢筋 1. 部位:柱桩钢筋笼 2. 预制或现浇:现浇	t	12.096	7159.05
21	040701002002	非预应力钢筋 1. 部位:盖梁、挡墙、搭板、铰缝、锚栓、垫石等 2. 规格: $\Phi 10\text{mm}$ 以外 3. 预制或现浇:现浇	t	46.982	5526.09
22	040304002001	浆砌块料 1. 部位:护坡 2. 材料品种:乱石 3. 砂浆强度等级:M10 4. 砌体勾缝 5. 含脚手架搭拆等措施项目	m3	276.75	394.83
23	040304002002	挡墙基础 1. 部位:挡墙基础 2. 材料品种:C35 砼 (无外加剂、非泵送) 3. 模板安装、拆除	m3	198.00	726.54
24	040305002001	现浇混凝土挡墙墙身 1. 混凝土强度等级:C40 (无外加剂、非泵送) 2. 含脚手架搭拆等措施项目 3. 含模板拆除、安装	m3	62.40	983.44
25	040309008001	桥面泄水管 1. 材料:pvc 2. 管径:8cm	m	60.00	30.00
26	040204003001	安砌侧 (平、缘) 石 1. 材料:花岗岩 (甲供) 2. 形状:矩形 3. 规格:15*40cm	m	54.00	32.43
27	040204001001	人行道块料铺设 1. 块料品种: 皇室棕花岗岩火烧板 400*200*30mm (甲供) 2. 找平层: 30mm 厚 M10 水泥砂浆 3. 粘结层: 水泥膏粘结层 4. 伸缩缝: 每隔 4.2m 设置一道分割缝, 底部平铺泡沫橡胶板, 上部采用聚氯乙烯胶泥灌缝 5. 其他: 综合磨边、倒角及对缝, 采取防尘降噪措施, 现场石材切割等。	m2	130.00	44.57
28	040302017001	桥面铺装 1. 部位:整桥面 2. 混凝土强度等级:C35 (无外加剂、非泵	m3	51.40	786.56

		送) 3. 厚度:8-17cm			
29	040302017002	桥面铺装 1. 部位:人行道下 2. 混凝土强度等级:C15 (无外加剂、非泵送) 3. 厚度:34-44cm	m3	50.70	663.16
30	040701002003	非预应力钢筋 1. 部位:护坡挡墙及基础等 2. 规格:Φ10mm 以外 3. 预制或现浇:现浇	t	2.082	5526.10
31	040302017003	桥面铺装 1. 部位:人行道下 2. 混凝土强度等级:C20 (无外加剂、非泵送) 3. 厚度:34-44cm	m3	1.24	685.94
32	DB002	植筋 1. 部位:搭板与桥台搭接处 2. 直径:Φ16mm 3. 长度:65cm	个	32.00	30.00
33	040204001002	人行道块料铺设 1. 块料品种:皇室棕花岗岩火烧板 200*400*30mm (甲供) 2. 混凝土厚度及强度等级:15cm 厚 C25 混凝土 (无外加剂、非泵送) 3. 找平层:30mm 厚 M10 水泥砂浆 4. 粘结层:水泥膏粘结层 5. 伸缩缝:每隔 4.2m 设置一道分割缝,底部平铺泡沫橡胶板,上部采用聚氯乙烯胶泥灌缝 6. 其他:综合磨边、倒角及对缝,采取防尘降噪措施,现场石材切割等。	m2	363.00	147.04
34	040204003002	安砌侧 (平、缘) 石 1. 部位:立缘石 (甲供) 2. 材料:皇室棕机切花岗岩直形路缘石 250*180mm, 倒角 R30mm 3. 粘结层:3cm 厚 M10 水泥砂浆铺贴 4. 其他:综合磨边、倒角及对缝,直形路缘石与人行道板及界石之间采用聚合物砂浆填缝,现场石材切割等。	m	1643.00	18.03
35	040204003003	安砌侧 (平、缘) 石 1. 材料:皇室棕机切花岗岩路沿石 180*80mm 倒角 R10mm (甲供) 2. 粘结层:2cm 厚 M10 水泥砂浆铺贴	m	72.00	18.03

		3.其他：综合磨边、倒角及对缝，界石与人行道板及界石之间采用聚合物砂浆填缝，现场石材切割等。			
36	040204003004	安砌侧（平、缘）石 1.材料：皇室棕机切花岗岩路沿石 180*150mm 倒角 R20mm（甲供） 2.粘结层：2cm 厚 M10 水泥砂浆铺贴 3.其他：综合磨边、倒角及对缝，界石与人行道板及界石之间采用聚合物砂浆填缝，现场石材切割等。	m	72.00	18.03
37	040204001003	人行道块料铺设 1.块料品种：皇室棕花岗岩火烧板 200*400*30mm（甲供） 2.混凝土厚度及强度等级：13cm 厚 C25 混凝土（无外加剂、非泵送） 3.找平层：30mm 厚 M10 水泥砂浆 4.粘结层：水泥膏粘结层 5.伸缩缝：每隔 4.2m 设置一道分割缝，底部平铺泡沫橡胶板，上部采用聚氯乙烯胶泥灌缝 6.其他：综合磨边、倒角及对缝，采取防尘降噪措施，现场石材切割等。	m ²	3923.00	133.10
38	040204004001	现浇侧路沿石基础 1.尺寸：50*56 厘米 2.形状：带状 3.混凝土强度等级：C25（无外加剂、非泵送） 4.部位：路沿石下 5.模板制作、安装、拆除	m ³	460.04	825.87
39	040204003005	安砌侧（平、缘）石 1.材料：皇室棕直机切花岗岩平缘石 500*200*50mm（甲供） 2.粘结层：综合磨边、倒角及对缝，5cm 厚 M10 水泥砂浆铺贴，现场石材切割等。	m	1520.00	12.34
40	DB003	混凝土护背 1.混凝土强度等级：C25 商砼（无外加剂、非泵送） 2.断面：详图纸 3.其他：养生毡、洒水养生、采取防尘降噪措施（每天不小于 4 次洒水）、模板支拆 4.部位：路沿石、花坛石靠背	m ³	53.28	664.25

41	040202001001	人行道基层平整碾压 1. 部位: 人行道 2. 压实方式: 压路机或打夯机	m2	4350.00	2.13
42	040204004002	现浇侧绿带石基础 1. 尺寸: 详见图纸 2. 形状: 带状 3. 混凝土强度等级: C25 (无外加剂、非泵送) 4. 部位: 绿带石下 5. 模板制作、安装、拆除	m3	134.32	664.25
43	040204003006	安砌侧(平、缘)石 1. 材料: 皇室棕机切花岗岩界石 120*100mm 倒角 R20mm (甲供) 2. 粘结层: 2cm 厚 M10 水泥砂浆铺贴 3. 其他: 综合磨边、倒角及对缝, 界石与人行道板及界石之间采用聚合物砂浆填缝, 现场石材切割等。	m	2920.00	10.04
44	DB004	桥面抛丸处理 1. 部位: 桥面 2. 深度: 0.4-0.8mm	m2	312.00	3.67
45	040204001004	人行道块料铺设 1. 块料品种: 马牙石 (甲供) 2. 混凝土厚度及强度等级: 13cm 厚 C25 混凝土 (无外加剂、非泵送) 3. 找平层: 30mm 厚 M10 水泥砂浆 4. 粘结层: 水泥膏粘结层 5. 伸缩缝: 每隔 4.2m 设置一道分割缝, 底部平铺泡沫橡胶板, 上部采用聚氯乙烯胶泥灌缝 6. 其他: 综合磨边、倒角及对缝, 采取防尘降噪措施, 现场石材切割等。	m2	155.00	155.88
46	040309006002	桥梁伸缩缝处置 1. 部位: 桥面板接茬处 2. 材质: 3mm 厚 30mm 高铝片	m	18.00	10.00
47	040309006003	桥梁伸缩缝处置 1. 部位: 搭板与桥台接茬处 2. 材质: 沥青油膏	m	36.00	9.85
48	040203004001	透层 1. 沥青品质: 改性乳化沥青 2. 配比: 沥青用量 1.1L/m2	m2	1080.00	6.53
49	DB005	混凝土泵送费	m3	2102.90	25.00
50	DB006	商品混凝土外加防冻剂	m3	2102.90	20.00

51	DB007	商品混凝土外加早强剂	m3	2102.90	20.00
52	040203001001	下封层 1. 沥青品种：橡胶改性沥青 2. 1kg/m ² 2. 碎石用料及用量：碎石采用 9.5~13.2mm 经过拌合站翻炒加热，并掺 0.3%的热沥青 进行预拌，碎石用量 16kg/m ² 3. 其他：采取防尘降噪措施	m2	1080.00	23.11
53	040203004002	中粒式沥青混凝土 1. 沥青品质：AH-70 号 2. 粒式：中粒式 AC-20C 3. 厚度：6cm 4. 其他：半幅路施工	m2	1080.00	73.45
54	040203004003	黏层 1. 沥青品质：改性乳化沥青 2. 沥青用量：0.5L/m ²	m2	1080.00	2.23
55	040203004004	沥青混凝土 1. 沥青品种：SBS 改性沥青 2. 粒式：细粒式 AC-13C 3. 厚度：4cm 4. 其他：矿料采用玄武岩、半幅路施工	m2	1080.00	85.90
		分部小计			
		合计			

暂列金额明细表

序号	名称	单位	数量	单价	金额
1	不可预见费	项	1	200000.00	200000.00
					200000.00

标段五：荣成市古塔路道路改造路灯工程

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	上限控制单价
1	040903001001	电缆保护及保护管敷设 1. 材质:PE75 2. 含主材 3. 埋地敷设 4. 综合单价包含挖填运土方	m	4600.00	30.03
2	040903001002	电缆保护及保护管敷设 1. 材质:热镀锌钢管 DN65 2. 含主材	m	70.00	81.20

		3. 敷设方式: 综合考虑 4. 综合单价包含挖填运土方			
3	040903003001	铜芯电缆敷设 1. 规格、型号:VV4*25+1*16 2. 敷设方式:穿管敷设 3. 不含主材	m	4800.00	11.55
4	040903007001	电缆井设置 1. 材质:砖砌电缆井 2. 规格:Φ700 2米深 3. 砂浆强度等级:MU10 红砖, M7.5 水泥砂浆砌筑, 内外抹灰 4. 含硅塑井盖安装及主材(含防坠网)	座	4.00	1671.31
5	DB001	电缆井深度调整 1. 直径700 电缆井深度增加或调减0.1米, 造价随之调整	分米	1.00	50.96
6	DB002	12米双臂路灯安装 1、立杆(不含主材) 2、灯具、灯架安装(不含主材) 3、高压钠灯泡安装(不含主材) 4、灯杆内穿线(含主材) 5、电缆中间头制作 6、断路器安装(2个含主材) 7、C25 砼基础制作(含预埋件) 8、场内运输 9、灯杆校正, 路灯调试	棵	75.00	1879.58
7	DB003	路灯标牌制作安装 1、标牌规格:按甲方设计要求 2、安装位置:按设计要求 3、包含标牌	个	75.00	28.00
8	DB004	路灯拆除 1. 路灯拆除, 灯具拆除 2. 并运到甲方指定地点堆放	棵	72.00	240.00
9	DB005	拆除电缆 1. 拆除电缆 2. 并运到甲方指定地点堆放	米	4800.00	11.00
10	DB006	路灯基础拆除 1. 基础拆除, 垃圾外运	座	72.00	120.00

第六章 图 纸

无

第七章 技术标准和要求

一、现场条件、技术规范

1、工程建设地点现场条件：

1.1 现场自然条件：建筑道路通畅、场地平坦。震级按七级烈度设防。

1.2 现场施工条件：施工水电齐全，场地三通一平，无拆迁。

1.3 本工程采用的技术规范

施工及验收规范、标准执行国家现行规范、规程、标准。

二、技术标（须另附纸）

1、综合说明

2、施工组织设计，包括：

2.1 施工组织设计内容齐全，对工程整体有深刻认识，表述清晰完整，编制水平较高。施工总平面图布置设计合理。

2.2 施工方案和技术措施合理，对关键工序和关键部位施工具有针对性方案，措施得力、经济、安全、可行。

2.3 质量保证体系与措施。有完整的质量保证措施，先进可行。有针对本工程的通病治理措施。

2.4 安全文明措施。针对项目实际具有完整的措施和应急救援预案，措施齐全，预案可行。

2.5 环境保护措施安全得力，减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2.6 冬季、雨季施工方案。

2.7 施工进度计划和进度措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）。

2.8 资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理，与进度计划呼应，满足施工需要。

2.9 项目管理机构人员配备齐全合理（采用暗标方式，不得涉及人员姓名、简历。公司名称等暴露投标人身份的内容）。

2.10 成品保护、工程保修制度、总包和分包配合、与发包、监理、设计的配合等。

2.11 建筑渣土的围挡设置、出入口管理、车辆运输、施工现场保护措施等；扬尘治理现场围挡和大门、现场道路和出入口、工程主体施工管理、施工机具管理、物料堆放、垃圾运送和堆放、施工废水排放措施等。

热浸塑钢管技术规范书技术规范书

1. 产品名称：N-HAP 热浸塑钢质线缆保护管道

2. 适用范围

2.1 此规范适用于 N-HAP 热浸塑钢质线缆保护管道的订货技术条件。

2.2 使用方在本技术条件中提出的是最低限度的技术要求。

2.3 供方应具备以下条件：

(1) 所提供产品必须具有国家电力部门、交通部门等权威部门的检测报告

(2) 产品主要技术参数表（见表 6.1、6.2、6.3）

(3) 差异表见附表 1

3. 相关的国家标准和行业标准

国际标准 IEC614：1994《电气装置用导管规范》

国际标准 UL6—2004《电力用金属管》

国家标准 GB50168—92《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

国家标准 GB50127—94《电力工程电缆设计规范》

企业标准 Q/WDF009—2008《N-HAP——热浸塑钢质线缆保护管道》

4. 产品尺寸及偏差

（附表 1）管材规格尺寸及偏差应符合下表规定：

单位：mm

公称口径	平均外径		壁厚	
	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差
DN200	219	+0.5 -0.5	7	+0.3 0

5. 产品技术要求

5.1 产品是以焊接钢管为基管采用热浸渍工艺在钢管内外涂敷纳米级低密度聚乙烯防腐层而形成的 N-HAP 热浸塑钢质线缆保护管道，成品管材内外壁应光滑平整，不允许有气泡、裂口和明显的痕纹、凹陷。

5.2 基材钢管执行标准为 GB/T3091《低压流体输送用焊接钢管》，《电力用金属管—钢管》标准。管材的内外表面采用除焊筋处理，焊缝无金属边、尖边和尖的凸起。防腐层执行标准为 Q/WDF009—2008《N-HAP 热浸塑钢质线缆保护管道》，承压能力执行标准 GB/T 14823.1-93《电气安装用导管 特殊要求——金属导管》。

5.3 管道断面应切割平整，并与轴线垂直；管材切断时，应该使用金属锯，不得使用砂轮锯等能破坏表面防腐层的切割工具；管材切断后，要用修补剂对切断面进行修补。

6. 主要质量技术参数

6.1 质量性能技术参数

序号	项目	单位	技术参数	技术标准
1	外观		涂层完整，色泽一致，表面光滑，无结块，无气泡，不龟裂。	
2	涂层厚度	um	$\geq 300\text{um}$	行业标准
3	吸水率		$\leq 0.003\%$	行业标准
4	涂层附着力	MPa/c m ²	$\geq 5\text{MPa/c m}^2$	行业标准
5	抗弯曲能力		以 8 倍直径为曲率半径，弯曲 30°，涂层不剥离。	GB244-82; IEC614: 1994
6	防腐蚀能力		耐酸（30%硫酸），720h	不软化、不起皱、不起泡、不开裂； GB/T50168-1992; IEC614: 1994
			耐碱（10%氢氧化钠），720h	
			耐盐（3%硫酸），720h	
7	耐候能力	kJ/m ²	累计接受辐射能量 $\geq 3.5 \times 10^6$ kJ/m ² 无明显老化	行业标准： GB/T50168-1992; IEC614: 1994
8	阻燃能力		明火燃烧 5min 涂层不燃烧	行业标准 GB/T50168-1992; IEC614: 1994
9	抗压能力		压扁至 20%外径无裂缝、裂口、不开缝	GB246-82; GB/T50168-1992; IEC614: 1994
10	使用温度	℃	-40℃~120℃	GB/T50168-1992; IEC614: 1994

6.2 电气性能技术参数

序号	项目	单位	技术参数	技术标准
1	阻燃系数	—	≤ 0.02	DL/T802-2002
2	内壁滑动磨擦系数	—	≤ 0.30	GB/T3960-1983
3	抗拉强度	MPa	≥ 560	DL/T802-2002
4	抗压强度	MPa	≥ 410	DL/T802-2002
5	线膨胀系数	10 ⁻⁶ /K	12	DL/T802-2002
6	热变形温度	℃	—	DL/T802-2002
7	氧指数	—	—	DL/T802-2002
8	耐压值	KV	工频耐压 14KV/mm	行业标准

			冲击耐压 30.4 KV/ mm	
--	--	--	---------------------	--

6.3 按照 GB/T 14823.1-93 标准, 产品的承受压力能力---抗压能力要大于等于 4kn, 应属于超重型导管.

7. 连接方式

采用扩口插接高强度密封连接结构。

8. 标志、运输、装卸

8.1 标志

每根套管上至少有一处完整牢固标志, 标志应包含以下内容: 产品名称、商标、生产厂名(厂名可缩写)、检验章。

8.2 运输

套管运输时, 不应受剧烈撞击、抛摔和重压。

8.3 装卸

套管应合理堆放, 远离热源。堆放高度不超过 8 米, 顺序堆放, 承口交错悬出, 避免挤压变形; 装卸时要用吊装带或不破坏涂层的承重物钩挂, 以免损伤涂层。

附: 热浸塑钢质线缆保护管管道简易施工规范

1. 开挖:

挖槽深度: 挖槽深度按工程设计深度进行开挖。

挖槽宽度: 以管子的连接、地基施工和回填作业所需的最小空隙即可。

地基施工: 电缆沟沟底平整。沟底土质松软, 应铺设一层沙或铺设一层混凝土, 然后夯实。或按具体设计要求。

2. 管材切断:

管材切断时, 应该使用金属锯, 不得使用砂轮锯等能破坏管材表面防腐层的切割工具。

管材切断后, 要用修补剂对切断面进行修补。

3. 安装

扩口式安装: 采用扩口插接高强度密封连接结构。

管子放平后, 将另一根管子对准管子扩口, 将另一端垫厚木板用锤将管子插到扩口底部。如需高强度防水时, 则需在扩口连接处加注高强度密封胶。

4. 穿线

穿线时注意不要带入石块、泥沙等杂物。

5. 回填

管子的周围一定要用细砂或细土回填。

回填过程中应用方木逐层夯实，最后一层回填细土或细砂应该高出地面少许。

注：施工规范可完全参照霹雳钢管施工规范执行，只是不需混凝土包封，用细砂或细土回填即可。

MPP 电缆保护管技术规范书

1 总则

1.1 本技术条件仅适用于电力电缆用 MPP 改性聚丙烯保护管的招标和订货。

1.2 本技术条件的内容包括遵循的标准、电缆保护管的制造技术要求、试验项目和方法、验收规则、包装与标志以及买方提出使用、运行条件；向买方提供填写电缆保护管的制造工艺特点、原材料、结构和性能参数的项目清单和相关资料等技术文件。

1.3 本技术条件适用于以改性聚丙烯为主要原料，加入必要的添加剂，经济出成型的套管。投标人提供的投标文件中需包含各种原材料性能及符合此次招标的 MPP 管的物理力学能，并提供相类似管子的检测检验报告。

2 规范性引用文件

下列标准所包含的条文，通过在本技术条件中引用而构成本技术条件的条文。本技术条件出版时，所示版本均为有效，所有标准都会被修订，使用本技术条件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

- GB/T 1033 塑料 非泡沫塑料密度的测定
- GB/T 1633 热塑性塑料维卡软化温度 (VST) 测定
- GB/T 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表 (适用于连续批的检查)
- GB/T 2918 塑料试样状态调节和试样的标准环境
- GB/T 3960 塑料滑动摩擦磨损试验方法
- GB/T 8804 热塑性塑料管材拉伸性能测定
- GB/T 8806 塑料管材尺寸测量方法
- GB/T 9341 塑料 弯曲性能的测定
- GB/T 9647 热塑性塑料管材 环刚度的测定
- GB/T 12670 聚丙烯 (PP) 树脂
- DL/T 802 电力电缆用导管技术条件

3 使用条件

3.1 环境温度：-40℃~+45℃；

3.2 最大日温差：25℃；

3.3 地震：7 度，地面水平加速度 0.2g，垂直加速度 0.1g，两种加速度同时作用，g 为地心引力加速度；

- 3.4 日照：0.1W/cm(相应风速 0.6 米/秒)；
- 3.5 土壤酸碱度：6≤PH≤9；
- 3.6 敷设条件：埋地用；
- 3.7 环境条件：保护管可长期浸泡在城市污水中，能承受油渍腐蚀。

4 技术要求

4.1 原材料

导管所用材料是以聚丙烯树脂（PP）为主体，添加其他聚烯烃及少量抗氧剂、提高寿命所必需的稳定剂以及有利于提高导管力学及加工性能的添加剂等而形成的一种稳定的复合材料，添加剂应分散均匀，复合材料中不允许加入增塑剂。

4.2 原材料性能要求

聚丙烯(PP)树脂应符合 GB/T 12670 的规定，其他聚烯烃及稳定剂、添加剂等应符合相应的国家标准或行业标准的规定。

5 产品规格、尺寸

5.1 颜色

一般为桔红色，也可由双方商定。

5.2 外观

套保护管内外壁光滑，平整，无气泡、裂口、裂纹、脱皮和明显的痕纹、凹陷且色泽基本一致，管端面切割平整并与管轴线垂直，端面平滑，无毛刺。

5.3 长度

每根保护管长度一般为 6m 或 9m，也可由双方商定。长度极限偏差为长度+0.4%~0.2%。

5.4 规格尺寸及偏差见表 1

所管子规格用 De（公称内径）×e（壁厚）表示

表 1 规格尺寸及偏差

公称内径 (mm)	内径允许偏差 (mm)	最小壁厚 (mm)	壁厚允许偏差 (mm)
200（内径）	正公差 +1.0 负公差 0	13	正公差 +1.4 负公差 0

5.5 管材物理性能试验

表 2 物理性能表

序号	项目	指标
1	密度 g/cm 3	0.90~0.94

2	拉伸强度 (23±2℃)	管材: ≥25MPa 接头: ≥22.5MPa
3	断裂伸长率	≥400%
4	弯曲强度 (23±2℃)	≥36Mpa
5	扁平试验 (内径的 50%)	不破裂
6	维卡软化温度 (GB/T 1633 A50 法)	≥150℃
7	落锤冲击	任何试样均不出现破裂或裂缝。
8	环刚度 (3%、常温)	≥32kPa
9	最小允许弯曲半径	≤75D
10	不圆度 mm:	≤2
11	滑动摩擦系数	≤0.35

5.6 保护管连接

5.6.1 保护管间采用端面热熔焊接的连接方式。

5.6.1.1 保护管的热熔接工艺, 施工人员按管材的要求, 根据相关标准进行操作, 并送检验部门做接头剖面检查以及拉伸强度试验。

5.6.1.2 在施工之前必须进行接头拉伸强度试验, 在合格的管材中应随即抽取三组接头试样, 接头试验强度应不小于管材拉伸强度的 90%。

5.6.1.3 焊接口外观质量检查: 直接用眼观察焊扣质量, 检查焊缝尺寸, 形状和均匀程度。合格的焊扣应有双反边形状大小均匀一致, 无气孔、鼓泡和裂缝。内侧凸出部分, 应平整。

5.6.1.4 焊扣剖面检查: 可把焊口切割下来, 沿轴线剖取三条试样, 观察断面是否有气孔和脱焊现象, 弯曲 180° 焊接处应无裂缝出现。

5.6.2 保护管间也可应客户要求采用套接的连接方式。

5.6.2.1 保护管间采用套接工艺, 保证管道连接处应通过渗水性能试验。

5.6.2.2 采用套接的保护管, 每根管道两端的内口有导角, 且光滑无突起的尖锐物, 以防止划伤电缆外护套。

5.7 保护管能在有酸碱性的地下水中长期安全运行

6 试验方法

6.1 试验预处理与试样

除有特殊规定外, 所有试验应在环境温度 (23±2)℃, 相对湿度 (50±10)%, 试样预处理不少

于 4h。并在同样条件下试验。

6.2 颜色与外观

目视检查，内部可用光源照看。

6.3 长度

用精度为 1mm 的钢卷尺测量。

6.4 尺寸测量

6.4.1 内径和偏差

用精度 0.02mm 的游标卡尺在导管任意两个截面垂直对称位置各测两点，取平均值，并计算平均内径偏差。

6.4.2 壁厚和偏差

用精度 0.02mm 的游标卡尺在导管任意两个截面垂直对称位置各测 4 点，取平均值，并计算偏差值。

6.4.3 不圆度

按 GB/T 8806 测量同一断面的最大外径和最小外径，最大外径与最小外径之差为不圆度。

6.4.4 最小壁厚

按 GB/T 8806 进行测量。

6.5 物理性能

6.5.1 密度

按 GB/T 1033 规定，采用 A 法测量。

6.5.2 维卡耐热

按 GB/T 1633 规定测定。

6.5.3 环刚度

按 GB/T 9647 进行试验。

6.5.4 滑动摩擦系数

按 GB/T 3960 规定测定。

6.5.5 扁平试验

从导管上取长度为 (300 ± 10) mm 的管段试样，两端应切割平整并轴线垂直，将试样水平放置在试验机的上下平板之间，以 (10 ± 2) mm/min 的速度压缩试样，加荷至试样垂直方向的变形量为试样原平均内径的 50% 时立即卸荷，观察试样是否出现裂缝或破裂。

6.5.6 拉伸强度和断裂伸长率

按 GB/T 8804.3 的规定进行测定。

6.5.7 落锤冲击

依据 DL/T 802.7-2010 第 5.6 条执行。

6.5.9 弹性模量和弯曲强度

按 GB/T 9341 规定测定。

6.5.10 允许弯曲半径

保护管长度为 20m 时进行测定，其最小允许弯曲半径以该产品的 75 倍直径进行换算，判定是否达标。

7 检验规则、型式检验

7.1 产品须经本公司质检部门检验合格并附上合格证方可出厂。

7.2 组批

同一批原料，同一配方和工艺条件下生产的同一规格管子为一批。每一批数量不超过 3000 根。如生产数量少，生产期 15 天尚不足 3000 根，则以 15 天产量为一批。交付时注明批号。

7.3 出厂检验

7.3.1 出厂检验项目为外观、尺寸、环刚度（3%）以及维卡软化等。

7.3.2 需检测项目按下表规定，按 GB/T2828 正常检查一次抽样方案，取一般检查水平 1，合格质量水平 APL=6.5，也可按合同双方协议规定检验。

表 5 抽样方案

批量范围	样本大小 n	合格判定数 Ac	不合格判定数 Rc
≤150	8	1	2
151~280	13	2	3
281~500	20	3	4
501~1200	32	5	6
1201~3200	50	7	8
3201~10000	80	10	11

7.3.3 在计数抽样样品符合 5.1~5.4 的要求后，从中抽取足够的样品进行环刚度（3%）和维卡软化试验。

7.4 型式检验

型式检验项目为 DL/T 802.7 的要求项目。

按本规范要求，并按 7.3.2 规定对 5.1~5.4 进行检验，在检验合格的样品中随机抽取足够的样品进行 5.5 中的各项检验。一般情况下每年检验一次。若有以下情况之一时，亦应实行型式检验。

7.4.1 产品或老产品转厂生产的试制定鉴定；

7.4.2 结构、材料、工艺有较大变动可能影响产品性能时；

7.4.3 产品长期停产恢复生产时；

7.4.4 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

7.4.5 国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。

7.5 判定规则

项目中 5.1~5.4 任一条不符合 7.3.2 表规定时，则判该批为不合格。5.5 中有一项达不到指标时，则随机抽取双倍样品进行该项的复验，如仍有不合格，则判该批为不合格批；若合格，则判该批为合格品。

8 标志、包装、运输、贮存

8.1 标志

管子上标明产品名称、规格、执行标准号、生产厂名、商标及生产日期。

8.2 包装

管子有薄膜外套，薄膜上印有厂名、厂址等，用户有其它要求可协商进行。

8.3 运输

管子运输时，不得曝晒，不得受剧烈撞击、抛摔和重压。

8.4 贮存

管子应存放在通风良好、温度不超过 40℃的库房或简易棚内，露天或施工现场存放必须进行遮盖，防止阳光直射，注意防火安全，远离热源不得小于 1m。

8.5 管子按不同规格分类，平整堆放，避免管材翘曲，堆放高度不超过 1.5m，且固定牢固。

8.6 管子从生产到使用之间的存放期不宜超过一年。

9 其它

9.1 以上数据以国家及省级定点专业机构出具的检验报告为准。

9.2 应能配套生产经济、实用的管塞。

9.3 厂家必须提供投标产品的样品、相关检测报告、用户意见反馈单。

9.4 供货时应提供产品出厂合格证一式二份。

9.5 卖方运输最终到达合同约定地点并卸货到位，应在接到通知后 3 天内送到。

DN100HDPE 弱电管（黑色）技术规范书

- 1、所提供的所有材料均应满足招标人要求且必须符合国家标准和规范。
- 2、投标人中标后在材料供应前应向招标人提交材料说明（中文）检查报告、合格证、等相关资料，并得到认可。
- 3、各投标人应为该项目提供全新的合格产品，严禁选用不合要求的低档材料。
- 4、材料：管材的主要材料应为高密度聚乙烯树脂，并加入为改进产品性能所必需的添加剂。
- 5、颜色：管材颜色一般为本色，或由供需双方协商确定，色泽应均匀一致。
- 6、外观：样品外观光滑无杂质外观光滑、平整，无气泡、裂口和明显的痕纹，凹陷及分解变色线，管材切割平整并与轴线垂直。
- 7、本项目要求 100HDPE 管材的材料，抗压、抗拉、耐久等理化性能指标需满足招标人要求，具体指标参照中华人民共和国通信行业标准-YD/T 841.2-2016。

部分指标如下：单位：mm

公称外径	平均外径 dm		壁厚 e0	
DN/DO	标称值	允许 误差	SN8	允许误差
			壁厚	
100	100		≥4.9mm	

第八章 投标文件格式

格式要求如下：投标函附录、法定代表人身份证明、授权委托书、投标保证金、信用报告、项目负责人简历表、投标人信用承诺书等按照给定的格式编制并上传系统，其他内容以威海市建设工程电子交易系统生成的为准。

投标函附录

序号	条款名称	合同条款号	约定内容	备注
1	项目经理	1.1.2.4	姓名：	
2	工期	1.1.4.3	天数：_____日历天	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

身份证号码：

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：

_____年_____月_____日

投标保证金

1、投标保证金如采用转账支票、电汇形式，附汇款凭证、基本账户开户许可证复印件。开标现场需带汇款凭证（开户银行盖章）、基本账户开户许可证原件核对。

2、投标保证金如采用银行保函形式，附银行保函复印件，开标现场需提交银行保函原件给招标代理单位。

若采用电汇、网上银行转账，投标人应在此提供开户银行基本帐户复印件、汇款凭证的复印件。

若采用保险保函方式见前附表 3.4.1 项要求。

如采用银行保函，格式如下。

_____（招标人名称）

鉴于_____（投标人名称）（以下称“投标人”）于_____年_____月_____日
参加_____（项目名称）招标的投标，_____（担保人名称，以下简称
“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在7 日内向你方无条件支付人民币（大写）_____。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：_____（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：____（签字或盖章）

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

_____年_____月_____日

投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施。

五、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

六、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

七、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位：

（企业法定代表人签字并加盖企业公章）

年 月 日

信用报告

注：信用报告只需附信用等级综合评价中含有信用等级证明的页面即可

项目经理简历表

应附注册建造师执业资格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件。

姓 名		年 龄		学 历	
职 称		职 务		拟在本合同任职	
毕业学校	年毕业于		学校	专业	
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话

项目经理配备不符合注册建造师项目规模标准或专业要求的按否决投标处理。

投标人基本情况表

投标人名称										
注册地址						邮政编码				
联系方式	联系人					电 话				
	传 真					网 址				
组织结构										
法定代表人	姓名		技术职称			电话				
技术负责人	姓名		技术职称			电话				
成立时间			员工总人数：							
企业资质等级			其中	项目经理						
营业执照号				高级职称人员						
注册资金				中级职称人员						
开户银行				初级职称人员						
账号				技 工						
经营范围										
备注										

后附有效的企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或新版三证合一营业执照）、资质证书、安全生产许可证、投标人全国法院失信被执行人查询情况网页截图、投标人工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中失信查询情况截图、山东省建筑市场监管与诚信一体化平台验证通过网页截图等材料复印件。

附录1

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第1页 共3页

序号	标题	分值	评分标准
威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [100.00]			
1	资格审查 [合格制]		
1.1	营业执照	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容为营业执照的彩色扫描件
1.2	资质证书	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容为资质证书的彩色扫描件
1.3	安全生产许可证	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容为安全生产许可证的彩色扫描件
1.4	法定代表人身份证明或授权委托书	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容为法定代表人身份证复印件及法人身份证明 (若法定代表人参加投标) 或企业法定代表人身份证复印件、授权委托书 (若授权代表参加投标)
1.5	投标保证金证明	合格制	上传word或pdf格式的文档 注: 转账方式提交投标保证金的后附投标人基本户开户证明、转账凭证等材料彩色复印件。 若采用银行保函形式, 要求银行保函由投标人开立基本账户的银行针对本工程出具, 有效期不少于投标有效期期满后30天, 投标文件中附银行保函彩色复印件。 如选择保险保函方式, 需附: 1) 保险费汇款证明及有效发票; 2) 企业开户许可证; 3) 有效保函; 4) 保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明; 5) 保险机构通过上述网站公开信息的查询截图; 6) 保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设有服务机构营业执照。
1.6	项目管理机构	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容包括项目负责人、技术负责人及管理人员, 需附相关证书及社保证明。填写项目负责人简历表。 (项目管理机构组成表请在资信标一项中选择人员)
1.7	失信情况查询	合格制	上传word或pdf格式的文档 1、说明: 被列入“全国法院失信被执行人信息公开与名称查询系统”(查询网址: http://zxgk.court.gov.cn/shixin/) 的失信被执行人禁止参与本项目的投标。投标文件附通过网站 (http://zxgk.court.gov.cn/shixin/) 查询信息记录, 包含投标人及参与本次投标的相关人员包括法定代表人、委托代理人及项目管理机构所有人员失信情况网页截图。 2、投标人不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单, 否则否决其投标。后附上查询截图。(查询网址 http://www.gsxt.gov.cn/index.html)。 3、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体, 本条投标人无需附截图, 以现场查询为准
1.8	投标人信用承诺书	合格制	上传word或pdf格式的文档
1.9	省一体化注册登记审核通过截图	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容为山东省建筑市场监管与诚信一体化注册登记审核通过截图
2	技术标 [15.00]		
2.1	施工总平面图布置设计合理	1.50	(1.5分) 对工程整体有深刻认识, 表述清晰完整, 施工段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计合理
2.2	建筑渣土的围挡设置、出入口管理、车辆运输、施工现场保护措施等	1.50	(1.5分) 建筑渣土的围挡设置、出入口管理、车辆运输、施工现场保护措施等; 扬尘治理现场围挡和大门、现场道路和出入口、工程主体施工管理、施工机具管理、物料堆放、垃圾运送和堆放、施工废水排放措施等须依据《荣成市建筑施工现场扬尘治理实施方案》。本项经评审不合格, 按否决投标处理 (1.5分)
2.3	施工方案和技术措施合理, 对关键工序有针对性等	1.50	(1.5分) 施工方案和技术措施合理, 对关键工序和关键部位施工具有针对性, 措施得力、经济、安全、可行
2.4	针对项目实际具有完整的措施和应急救援预案	1.50	(1.5分) 针对项目实际具有完整的措施和应急救援预案, 措施齐全, 预案可行; 充分考虑全线设围挡、出入大门、导行牌、警示牌及电子警示牌、五牌一图、标语、宣传画及总的平面布置图等内容。具体按照威海建发【2013】70号执行, 否则按废标处理
2.5	安全文明措施和应急救援预案	1.50	(1.5分) 针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案, 且措施齐全, 预案可行
2.6	环境、地下管网、地上设施保护, 冬季、雨季施工方案	1.50	(1.5分) 环境保护措施安全得力, 减少噪音、降低环境污染、扬尘治理措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等, 冬季、雨季施工方案

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第2页 共3页

序号	标题	分值	评分标准
2.7	绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用	1.00	(1分) 绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用
2.8	施工进度计划和进度措施	1.50	(1.5分) 施工进度计划和进度措施 (包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等)
2.9	资源配备计划	1.00	(1分) 资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理, 与进度计划呼应, 满足施工需
2.10	项目管理机构人员配备齐全合理	1.50	(1.5分) 项目管理机构人员配备齐全合理 (采用暗标方式, 不得涉及人员姓名、公司名称等暴露投标人身份的内容)
2.11	成品保护、工程保修制度、总包和分包配合配合等	1.00	(1分) 成品保护、工程保修制度、总包和分包配合、与发包、分包、监理、设计的配合等
3	资信标 [15.00]		
3.1	企业信用报告	3.00	上传word或pdf格式的文档,内容为: 投标人所提供的信用报告和信用记录评分标准为: 投标单位信用等级在 AAA-级及以上的, 加3分; 信用等级在 AAA-级以下 (不含 AAA-级) A 级及以上的, 加2分; A 级以下 (不含 A 级) 不得分。投标企业只提供信用记录而没有提供信用报告的, 在评标时不予加分。开标时需提供原件核验, 否则不得分。
3.2	企业信用及考核情况	1.00	上传word或pdf格式的文档,企业近两年未发生任何违纪、违规情况者得1分, 有违法违规行为的扣分的, 按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算, 扣分无下限 备注: 附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询页面截图, 以开标日“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询结果为准。
3.3	项目管理机构	2.00	通过系统选择项目班子成员 项目经理配备必须符合资格要求; 技术负责人必须持工程系列中级及以上职称或建设类注册证书; 其他关键岗位管理人员 (施工员 (市政专业)、质检员 (市政专业)、安全员 (c) 证等) 配备齐全, 持注册证书或岗位证书上岗, 分工明确得2分 (重要说明: 凡属山东境内的建安企业, 其项目管理机构中须持“岗位培训考核证书”的建设领域专业人员的持证信息, 2019年度及以后取得的证件必须于开标现场在“山东省住房和城乡建设领域现场专业信息管理系统” (http://gl.sdcstta.net/ctms/security/LoginAuth.do) 中可查询, 否则其证件视为无效证件)。 投标文件中项目管理班子配备不符合招标文件要求的最低标准的, 其投标将被否决。
3.4	项目经理信用情况	1.00	上传word或pdf格式的文档,项目经理近两年未发生任何违纪、违规情况者得1分, 有违法违规行为的扣分的, 按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算, 扣分无下限; 以“威海市住房和城乡建设局”网站备案的信息为准。 附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询页面截图。 注: 投标人拟任用的项目经理, 如果在其他城市存在违法、违规行为或发生过责任事故, 一经发现, 否决投标, 中标的取消中标资格。
3.5	企业业绩	8.00	通过系统勾选所使用的业绩 企业近三年内完成的市政道路工程单项合同额1000万元及以上的类似业绩, 每有一项得2分, 最高得8分。 [开标现场必须提供中标通知书原件、合同原件及主管部门官方网站中标公示截图, 投标文件附复印件, 以合同签订时间和合同签订的价款为准。 (未提供相关材料原件或投标文件未附复印件或合同签订时间超出期限或合同无法体现类似 (同类) 工程或合同无法体现合同额的, 不得分)]。所完成业绩开标现场将予以公示, 未经公示或公示不合格的不作为加分依据。
4	商务标 [70.00]		
4.1	投标报价	70.00	评标基准价 $C=A \times K1 \times Q1+B \times K2 \times Q2$ A: 投标价算术平均值。 当n (有效投标人个数, 以下相同) <7时, A=所有投标价的算术平均值; 当 $7 \leq n < 10$ 时, A=所有投标报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值; 当 $n \geq 10$ 时, A=所有投标报价中去掉2个最高价、2个最低价后的算术平均值。 B: 招标控制价。 K: 下浮系数; Q: 权重比例 $Q1+Q2=100\%$; K1、Q1值由投标人推选的代表随机抽取确定 以评标基准值为基准, 报价与该基准进行比较, 相同得满分; 每高于基准值1%扣 1 分, 扣完为止;

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第3页 共3页

序号	标题	分值	评分标准
4.1	投标报价	70.00	<p>每低于基准值1%扣 0.5 分，扣完为止。(综合平均法)</p> <p>基准价计算方式：综合平均法 K1的取值范围:0.96,0.965,0.97,0.975,0.98(95%~98%) K2的取值范围:0.97(建筑工程为90%~100%;安装工程为88%~100%;市政工程为86%~100%;园林绿化工程为84%~100%;其他工程为88%~100%) 权重比例Q1:0.4,0.45,0.5,0.55,0.6(权重比例Q1+Q2=100%,Q1、Q2取值均应≥30%) 每高于基准值 1%扣:1每低于基准值 1%扣:0.5</p>

其他注意事项

控制价 : 13732170.27

专家个数 :5

投标人报价方式 :总价（元）

定标方式 :确定中标人

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：一标段(0-700)

第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	1 道路							
1	040801004001	拆除立缘石、界石	1.名称：石材立缘石 2.材料规格、种类：施工单位自行踏勘施工现场 3.运距：运至甲方指定地点 4.包装要求：拆除材料必须在现场以出场包装的形式加以包装 5.其他：采取防尘降噪措施	m	1000			
2	040801004002	拆除立缘石、界石	1.名称：水泥缘石 2.材料规格、种类：施工单位自行踏勘施工现场 3.运距：运至甲方指定地点 4.包装要求：拆除材料必须在现场以出场包装的形式加以包装 5.其他：采取防尘降噪措施	m	400			
3	DB001	切割沥青路面	1.部位：新旧路面交接处 2.其他：采取防尘降噪措施	m	100			
4	DB002	沥青铣刨路面	1.部位：新旧路面交接处 2.铣刨厚度：综合考虑 3.运距：垃圾外运，运距自行考虑 4.其他：采取防尘降噪措施	m2	566			
5	DB003	挖除老路面	1.挖除内容：包括沥青面层、水稳基层 2.挖除方式：机械挖除 3.挖除深度：综合考虑 4.弃渣运距：垃圾外运，运距自行考虑 5.计算规则：工程量按照实际挖方量计算 6.其他：综合机械进出场、挖土时挖掘机、自卸汽车配合洒水车降尘作业、挖土后24小时内对裸露土进行密目网覆盖，以1天不低于4次频率洒水降尘	m3	6300			
6	040101001001	机械挖填运土方	1.部位：路基、人行道土方挖运填 2.土壤类别：综合考虑 3.挖除方式：机械 4.挖土深度：综合考虑 5.运距：余方自弃。 6.计算规则：工程量按照实际挖方量计算 7.其他：综合机械进出场、挖土时挖掘机、自卸汽车配合洒水车降尘作业、挖土后24小时内对裸露土进行密目网覆盖，以1天不低于4次频率洒水降尘	m3	22864.41			
7	040101001002	运至甲方指定地点土石方，超过3KM外，每增运1km		m3	22864.41			
8	DB004	风化料	1.部位：路基换填 2.要求：分层回填，压实度不小于0.94	m3	12715.69			
9	040201012001	土工布	1.材料：自粘式玻璃纤维土工格栅 2.规格：纵横向抗拉强度≥120KN/m；纵横向断裂伸长率≤3%；网格尺寸12-20mm。	m2	10			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：一标段(0-700)

第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10	040201012002	土工布	1.材料：玻璃纤维土工格栅,热沥青0.5L/m ² 2.规格：纵横向抗拉强度≥120KN/m;纵横向断裂伸长率≤3%;网格尺寸12-20mm。 3.部位：上下面层半幅施工时接缝处及路口施工搭接处	m ²	566			
11	040204003001	安砌侧（平、缘）石	1.部位：立缘石（甲供） 2.材料：皇室棕机切花岗岩弯道路缘石250*180mm,倒角R30mm,半径R10米以上 3.粘结层：3cm厚M10水泥砂浆铺贴 4.其他：综合磨边、倒角及对缝，弧形路缘石与人行道板及界石之间采用聚合物砂浆填缝，现场石材切割等。	m	245			
12	040204003002	安砌侧（平、缘）石	1.部位：立缘石（甲供） 2.材料：皇室棕机切花岗岩弯道路缘石250*180mm,倒角R30mm,半径R10以下 3.粘结层：3cm厚M10水泥砂浆铺贴 4.其他：综合磨边、倒角及对缝，弧形路缘石与人行道板及界石之间采用聚合物砂浆填缝，现场石材切割等。	m	37.68			
13	040204003003	安砌侧（平、缘）石	1.部位：立缘石（甲供） 2.材料：皇室棕机切花岗岩直形路缘石250*180mm,倒角R30mm 3.粘结层：3cm厚M10水泥砂浆铺贴 4.其他：综合磨边、倒角及对缝，直形路缘石与人行道板及界石之间采用聚合物砂浆填缝，现场石材切割等。	m	1599.3			
14	040204003004	安砌侧（平、缘）石	1.部位：立缘石（甲供） 2.材料：皇室棕机切花岗岩斜面马腿路沿石250*180mm,倒角R30mm 3.粘结层：3cm厚M10水泥砂浆铺贴 4.其他：综合磨边、倒角及对缝，弧形路缘石与人行道板及界石之间采用聚合物砂浆填缝，现场石材切割等。	m	8.4			
15	040204003005	安砌侧（平、缘）石	1.部位：立缘石（甲供） 2.材料：皇室棕机切花岗岩弯道斜面马腿路沿石250*180mm倒角R30mm, R10米以上 3.粘结层：3cm厚M10水泥砂浆铺贴 4.其他：综合磨边、倒角及对缝，弧形路缘石与人行道板及界石之间采用聚合物砂浆填缝，现场石材切割等。	m	4.2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：一标段(0-700)

第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
16	040204003006	安砌侧（平、缘）石	1.部位：立缘石（甲供） 2.材料：皇室棕机切花岗岩弯道斜面马腿路沿石250*180mm倒角R30mm，R10米以下 3.粘结层：3cm厚M10水泥砂浆铺贴 4.其他：综合磨边、倒角及对缝，弧形路缘石与人行道板及界石之间采用聚合物砂浆填缝，现场石材切割等。	m	8.4			
17	040204003007	安砌侧（平、缘）石	1.材料：皇室棕弯道机切花岗岩平缘石500*200*50mm，半径R10米以上（甲供） 2.粘结层：综合磨边、倒角及对缝，5cm厚M10水泥砂浆铺贴，现场石材切割等。	m	245			
18	040204003008	安砌侧（平、缘）石	1.材料：皇室棕机切花岗岩弯道界石120*100mm倒角R20mm，半径R10米以上（甲供） 2.粘结层：2cm厚M10水泥砂浆铺贴 3.其他：综合磨边、倒角及对缝，界石与人行道板及界石之间采用聚合物砂浆填缝，现场石材切割等。	m	425.16			
19	040204003009	安砌侧（平、缘）石	1.材料：皇室棕弯道机切花岗岩平缘石500*200*50mm，半径R10米以下（甲供） 2.粘结层：综合磨边、倒角及对缝，5cm厚M10水泥砂浆铺贴，现场石材切割等。	m	37.68			
20	040204003010	安砌侧（平、缘）石	1.材料：皇室棕机切花岗岩弯道界石120*100mm倒角R20mm，半径R10米以下（甲供） 2.粘结层：2cm厚M10水泥砂浆铺贴 3.其他：综合磨边、倒角及对缝，界石与人行道板及界石之间采用聚合物砂浆填缝，现场石材切割等。	m	113.04			
21	040204003011	安砌侧（平、缘）石	1.材料：皇室棕直形机切花岗岩平缘石500*200*50mm（甲供） 2.粘结层：综合磨边、倒角及对缝，5cm厚M10水泥砂浆铺贴，现场石材切割等。	m	1599.3			
22	040204003012	安砌侧（平、缘）石	1.材料：皇室棕机切花岗岩界石120*100mm倒角R20mm（甲供） 2.粘结层：2cm厚M10水泥砂浆铺贴 3.其他：综合磨边、倒角及对缝，界石与人行道板及界石之间采用聚合物砂浆填缝，现场石材切割等。	m	2305			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：一标段(0-700)

第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
23	040204003013	安砌侧（平、缘）石	1.材料：皇室棕机切花岗岩弯道路沿石180*80mm倒角R10mm，半径R10米以上（甲供） 2.粘结层：2cm厚M10水泥砂浆铺贴 3.其他：综合磨边、倒角及对缝，界石与人行道板及界石之间采用聚合物砂浆填缝，现场石材切割等。	m	8			
24	040204003014	安砌侧（平、缘）石	1.材料：皇室棕机切花岗岩弯道路沿石180*80mm倒角R10mm，半径R10以下（甲供） 2.粘结层：2cm厚M10水泥砂浆铺贴 3.其他：综合磨边、倒角及对缝，界石与人行道板及界石之间采用聚合物砂浆填缝，现场石材切割等。	m	13.32			
25	040204003015	安砌侧（平、缘）石	1.材料：皇室棕机切花岗岩路沿石180*80mm倒角R10mm（甲供） 2.粘结层：2cm厚M10水泥砂浆铺贴 3.其他：综合磨边、倒角及对缝，界石与人行道板及界石之间采用聚合物砂浆填缝，现场石材切割等。	m	24			
26	040204003016	安砌侧（平、缘）石	1.材料：皇室棕机切花岗岩弯道路沿石180*150mm倒角R20mm，半径R10米以上（甲供） 2.粘结层：2cm厚M10水泥砂浆铺贴 3.其他：综合磨边、倒角及对缝，界石与人行道板及界石之间采用聚合物砂浆填缝，现场石材切割等。	m	23			
27	040204003017	安砌侧（平、缘）石	1.材料：皇室棕机切花岗岩路沿石180*150mm倒角R20mm（甲供） 2.粘结层：2cm厚M10水泥砂浆铺贴 3.其他：综合磨边、倒角及对缝，界石与人行道板及界石之间采用聚合物砂浆填缝，现场石材切割等。	m	24			
28	DB005	混凝土护背	1.混凝土强度等级：C25商砼（无外加剂、非泵送） 2.断面：详图纸 3.其他：养生毡、洒水养生、采取防尘降噪措施（每天不小于4次洒水）、模板支拆 4.部位：路沿石、花坛石靠背	m3	38.613			
29	040202001001	人行道基层平整碾压	1.部位：人行道 2.压实方式：压路机或打夯机	m2	4183.94			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：一标段(0-700)

第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
30	040204001001	人行道块料铺设	1.块料品种：皇室棕弯道异形花岗岩火烧板30mm厚（甲供） 2.混凝土厚度及强度等级：13cm厚C25混凝土（无外加剂、非泵送） 3.找平层：30mm厚M10水泥砂浆 4.粘结层：水泥膏粘结层 5.伸缩缝：每隔4.2m设置一道分割缝，底部平铺泡沫橡胶板，上部采用聚氯乙烯胶泥灌缝 6.其他：综合磨边、倒角及对缝，采取防尘降噪措施，现场石材切割等。	m ²	884.44			
31	040204001002	人行道块料铺设	1.块料品种：皇室棕花岗岩火烧板200*400*30mm（甲供） 2.混凝土厚度及强度等级：13cm厚C25混凝土（无外加剂、非泵送） 3.找平层：30mm厚M10水泥砂浆 4.粘结层：水泥膏粘结层 5.伸缩缝：每隔4.2m设置一道分割缝，底部平铺泡沫橡胶板，上部采用聚氯乙烯胶泥灌缝 6.其他：综合磨边、倒角及对缝，采取防尘降噪措施，现场石材切割等。	m ²	3299.5			
32	040204001003	人行道块料铺设	1.块料品种：皇室棕花岗岩火烧板200*400*30mm（甲供） 2.混凝土厚度及强度等级：15cm厚C25混凝土（无外加剂、非泵送） 3.找平层：30mm厚M10水泥砂浆 4.粘结层：水泥膏粘结层 5.伸缩缝：每隔4.2m设置一道分割缝，底部平铺泡沫橡胶板，上部采用聚氯乙烯胶泥灌缝 6.其他：综合磨边、倒角及对缝，采取防尘降噪措施，现场石材切割等。	m ²	242			
33	040204001004	人行道块料铺设	1.块料品种：马牙石（甲供） 2.混凝土厚度及强度等级：13cm厚C25混凝土（无外加剂、非泵送） 3.找平层：30mm厚M10水泥砂浆 4.粘结层：水泥膏粘结层 5.伸缩缝：每隔4.2m设置一道分割缝，底部平铺泡沫橡胶板，上部采用聚氯乙烯胶泥灌缝 6.其他：综合磨边、倒角及对缝，采取防尘降噪措施，现场石材切割等。	m ²	155			
34	040202010001	碎石	1.厚度：15cm 2.碎石（砾）料规格：级配碎石 3.其他：采取防尘降噪措施（每天不小于4次洒水）	m ²	17307.57			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：一标段(0-700)

第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
35	040202010002	碎石	1.厚度：30cm 2.碎石（砾）料规格：级配碎石 3.其他：采取防尘降噪措施（每天不小于4次洒水）	m2	336			
36	040202001002	垫层	1.厚度：20cm 2.混凝土强度等级：C25（无外加剂、非泵送） 3.其他：胀缝、缩缝、施工缝、填缝料施工、养生毡、洒水养生、采取防尘降噪措施（每天不小于4次洒水）、模板支拆、冬雨季施工费	m2	16354.42			
37	040202001003	垫层	1.厚度：25cm 2.混凝土强度等级：C25（无外加剂、非泵送） 3.其他：胀缝、缩缝、施工缝、填缝料施工、养生毡、洒水养生、采取防尘降噪措施（每天不小于4次洒水）、模板支拆、冬雨季施工费	m2	336			
38	040202014001	水泥稳定碎（砾）石	1.厚度：18cm 2.强度等级及含量：7天无侧限抗压强度3.0MPA 3.碎石（砾）料规格：按设计要求 4.水泥：须采用42.5级普通硅酸盐水泥，且宜选用初凝时间3小时以上，终凝时间较长（宜在6小时以上）的水泥，不得采用快硬水泥、早强水泥以及受潮变质的水泥，设计水泥控制用量为3%-5.5% 5.其他：养生毡、洒水养生、采取防尘降噪措施（每天不小于4次洒水）、半幅路施工、模板支拆	m2	16495.92			
39	040202014002	水泥稳定碎（砾）石	1.厚度：18cm 2.强度等级及含量：7天无侧限抗压强度3.5MPA 3.碎石（砾）料规格：按设计要求 4.水泥：须采用42.5级普通硅酸盐水泥，且宜选用初凝时间3小时以上，终凝时间较长（宜在6小时以上）的水泥，不得采用快硬水泥、早强水泥以及受潮变质的水泥，设计水泥控制用量为3%-5.5% 5.其他：养生毡、洒水养生、采取防尘降噪措施（每天不小于4次洒水）、半幅路施工、模板支拆	m2	16637.42			
40	040203004001	透层	1.沥青品质：改性乳化沥青 2.配比：沥青用量1.1L/m2	m2	16389.22			
41	040203001001	下封层	1.沥青品种：橡胶改性沥青 2.1kg/m2 2.碎石用料及用量：碎石采用9.5~13.2mm经过拌合站翻炒加热，并掺0.3%的热沥青进行预拌，碎石用量16kg/m2 3.其他：采取防尘降噪措施	m2	16389.22			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:一标段(0-700)

第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
42	040203004002	中粒式沥青混凝土	1.沥青品质: AH-70号 2.粒式: 中粒式AC-20C 3.厚度: 6cm 4.其他: 半幅路施工	m2	16389.22			
43	040203004003	黏层	1.沥青品质: 改性乳化沥青 2.沥青用量: 0.5L/m2	m2	16389.22			
44	040203004004	沥青混凝土	1.沥青品种: SBS改性沥青 2.粒式: 细粒式AC-13C 3.厚度: 4cm 4.其他: 矿料采用玄武岩、半幅路施工	m2	16389.22			
45	DB006	砼路基用钢筋	1、规格及做法: 详设计图纸	t	10.44			
46	040801002001	拆除水泥混凝土	1.材料种类:拆除混凝土路面、垫层 2.厚度:综合考虑 3.运距: 综合考虑 4.拆除方式: 综合考虑	m3	50			
47	DB007	外购种植土回填	1、部位: 绿化带 2、材料: 种植土 3.回填方式: 装载机倒运, 人工回填	m3	1413			
48	040204004001	现浇侧路沿石基础	1.尺寸:50*56厘米 2.形状:带状 3.混凝土强度等级:C25 (无外加剂、非泵送) 4.部位: 路沿石下 5.模板制作、安装、拆除	m3	526.95			
49	040204004002	现浇侧绿带石基础	1.尺寸:详见图纸 2.形状:带状 3.混凝土强度等级:C25 (无外加剂、非泵送) 4.部位: 绿带石下 5.模板制作、安装、拆除	m3	66.378			
50	DB008	商品混凝土泵送费	1、部位: 道路基层	m3	4686.21			
51	DB009	商品混凝土外加防冻剂	1、部位: 道路基层	m3	4686.21			
52	DB010	商品混凝土外加早强剂	1、部位: 道路基层	m3	4686.21			
2 排水工程								
53	040101002001	机械挖填运沟槽土方	1.部位: 管沟挖、运、填 2.土壤类别: 综合考虑, 且综合原管、井的拆除因素 3.挖除方式: 机械 4.挖土深度: 综合考虑 5.弃运距: 余方自弃。 6.计算规则: 工程量按照清单计算规则及消耗量定额计算规则计算, (管径+工作面)*挖土深度计算 7.其他: 综合机械进出场、挖土时挖掘机、自卸汽车配合洒水车降尘作业、挖土后24小时内对裸露土进行密目网覆盖, 以1天不低于4次频率洒水降尘、分层回填, 夯实	m3	5818.32			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：一标段(0-700)

第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
54	040101002002	人工挖填运土方	1.部位：综合考虑挖、运、填 2.土壤类别：综合考虑，且综合原管、井的拆除因素 3.挖除方式：人工 4.挖土深度：综合考虑 5.运距：余方自弃。 6.计算规则：工程量按照市政工程清单计算规则计算，(管径+工作面)*挖土深度计算 7.其他：综合配合洒水车降尘作业、挖土后24小时内对裸露土进行密目网覆盖，以1天不低于4次频率洒水降尘、分层回填，夯实	m3	280			
55	040103001001	管沟回填砂	1.部位：管沟 2.填方材料品种：中粗砂 3.回填要求：分层对称回填、夯实，每层回填高度不宜大于0.2m 4.计算规则：按设计图纸尺寸	m3	100			
56	040501002001	混凝土管道铺设	1.管材规格：DN500mmII级钢筋混凝土管 2.接口形式：橡胶圈接口，接口缝用发泡填充。 3.管有筋无筋：有 4.其他：闭水试验	m	150			
57	040103001002	管沟回填级配碎石	1.部位：管沟 2.填方材料品种：级配砂石 砂石比例60:40 3.回填要求：分层对称回填、夯实，每层回填高度不宜大于0.2m 4.计算规则：按设计图纸尺寸	m3	240.36			
58	040501002002	混凝土管道铺设	1.管材规格：DN600mmII级钢筋混凝土管 2.接口形式：橡胶圈接口，接口缝用发泡填充。 3.管有筋无筋：有 4.其他：闭水试验	m	468			
59	040501002003	混凝土管道铺设	1.管材规格：DN300mmII级混凝土管 2.接口形式：橡胶圈接口，接口缝用发泡填充。 3.管有筋无筋：无 4.其他：闭水试验	m	90			
60	040501002004	混凝土管道铺设	1.管材规格：DN1000mmII级钢筋混凝土管 2.接口形式：橡胶圈接口，接口缝用发泡填充。 3.管有筋无筋：有 4.其他：闭水试验	m	258			
61	040501002005	混凝土管道铺设	1.管材规格：DN1200mmII级钢筋混凝土管 2.接口形式：橡胶圈接口，接口缝用发泡填充。 3.管有筋无筋：有 4.其他：闭水试验	m	20			
62	040501002006	混凝土管道铺设	1.管材规格：DN800mmII级钢筋混凝土管 2.接口形式：橡胶圈接口，接口缝用发泡填充。 3.管有筋无筋：有 4.其他：闭水试验	m	382			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：一标段(0-700)

第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
63	040501002007	混凝土管道铺设	1.管材规格：DN1500mmII级钢筋混凝土管 2.接口形式：橡胶圈接口，接口缝用发泡填充。 3.管有筋无筋：有 4.其他：闭水试验	m	20			
64	040501002008	混凝土管道铺设	1.管材规格：DN300mmIII级钢筋混凝土管 2.接口形式：橡胶圈接口，接口缝用发泡填充。 3.管有筋无筋：无 4.其他：闭水试验	m	20			
65	040501002009	混凝土管道铺设	1.管材规格：DN500mmIII级钢筋混凝土管 2.接口形式：橡胶圈接口，接口缝用发泡填充。 3.管有筋无筋：有 4.其他：闭水试验	m	20			
66	040501002010	混凝土管道铺设	1.管材规格：DN800mmIII级钢筋混凝土管 2.接口形式：橡胶圈接口，接口缝用发泡填充。 3.管有筋无筋：有 4.其他：闭水试验	m	113			
67	040501002011	混凝土管道铺设	1.管材规格：DN1000mmIII级钢筋混凝土管 2.接口形式：橡胶圈接口，接口缝用发泡填充。 3.管有筋无筋：有 4.其他：闭水试验	m	45			
68	040501002012	混凝土管道铺设	1.管材规格：DN600mmIII级钢筋混凝土管 2.接口形式：橡胶圈接口，接口缝用发泡填充。 3.管有筋无筋：有 4.其他：闭水试验	m	12			
69	040501002013	混凝土管道铺设	1.管材规格：DN1200mmIII级钢筋混凝土管 2.接口形式：橡胶圈接口，接口缝用发泡填充。 3.管有筋无筋：有 4.其他：闭水试验	m	20			
70	040501002014	混凝土管道铺设	1.管材规格：DN1500mmIII级钢筋混凝土管 2.接口形式：橡胶圈接口，接口缝用发泡填充。 3.管有筋无筋：有 4.其他：闭水试验	m	20			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：一标段(0-700)

第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
71	040504001001	砌筑检查井	1.规格：井身内径 ϕ 1000mm圆井，深1.90米，井筒内径 ϕ 700mm，深0.40米 2.井盖：球磨铸铁防盗式检查井盖(带锁)(甲供)，外方内圆井盖，外径800*800，内径 ϕ 700，井盖带防坠网。 3.井壁：内抹1：2防水砂浆20mm厚 4.材质：M7.5水泥砂浆砌240mm厚机制红砖墙 5.基础：250mm厚C20素混凝土基础(无外加剂、非泵送) 6.盖板：120mm厚C25钢筋混凝土盖板(无外加剂、非泵送)，含钢筋，具体详见图纸 7.井圈：C30素混凝土(无外加剂、非泵送) 8.其他：具体作法详图纸 9.措施：含模板、脚手架等措施费用	座	5			
72	040504001002	砌筑检查井	1.名称： ϕ 1000mm 井身深度每增减10cm 2.井身材质：M7.5水泥砂浆砌240mm厚机制红砖墙 3.井壁：内抹1：2防水砂浆20mm厚	座	5			
73	040504001003	砌筑检查井	1.规格：井身内径 ϕ 1250mm圆井，深2.20米，井筒内径 ϕ 700mm，深0.40米 2.井盖：球磨铸铁防盗式检查井盖(带锁)(甲供)，外方内圆井盖，外径800*800，内径 ϕ 700，井盖带防坠网。 3.井壁：内抹1：2防水砂浆20mm厚 4.材质：M7.5水泥砂浆砌240mm厚机制红砖墙 5.基础：300mm厚C20素混凝土基础(无外加剂、非泵送) 6.盖板：140mm厚C25钢筋混凝土盖板(无外加剂、非泵送)，含钢筋，具体详见图纸 7.井圈：C30素混凝土(无外加剂、非泵送) 8.其他：具体作法详图纸 9.措施：含模板、脚手架等措施费用	座	14			
74	040504001004	砌筑检查井	1.名称： ϕ 1250mm 井身深度每增减10cm 2.井身材质：M7.5水泥砂浆砌240mm厚机制红砖墙 3.井壁：内抹1：2防水砂浆20mm厚	座	14			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：一标段(0-700)

第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
75	040504001005	砌筑检查井	1.规格：井身内径 φ 1500mm圆井，深2.6米， 井筒内径 φ 700mm，深0.40 米 2.井盖：球磨铸铁防盗式检 查井盖(带锁)(甲 供)，外方内圆井盖，外 径800*800，内径 φ 700，井 盖带防坠网。 3.井壁：内抹1：2防水砂浆 20mm厚 4.材质：M7.5水泥砂浆砌 240mm厚机制红砖墙 5.基础：300mm厚C20素混 凝土基础(无外加剂、非 泵送) 6.盖板：140mm厚C35钢筋 混凝土盖板(无外加剂、 非泵送)，含钢筋，具体 详见图纸 7.井圈：C30素混凝土(无 外加剂、非泵送) 8.其他：具体作法详图纸 9.措施：含模板、脚手架等 措施费用	座	26			
76	040504001006	砌筑检查井	1.名称：φ 1500mm 井身深 度每增减10cm 2.井身材质：M7.5水泥砂浆 砌筑240mm厚机制红砖墙 3.井壁：内抹1：2防水砂浆 20mm厚	座	26			
77	040504001007	砌筑检查井	1.名称：φ 700mm 井筒深 度每增减10cm 2.井身材质：M7.5水泥砂浆 砌筑240mm厚机制红砖墙 3.井壁：内抹1：2防水砂浆 20mm厚	座	45			
78	040504003001	雨水进水井	1.井规格(内 净)：1.47*0.36*1.2m 2.井盖：球墨铸铁波纹式防 滑防盗带锁雨水篦子 400*700*40(甲供) 3.井壁内抹20厚防水砂浆 (内掺5%防水剂) 4.材质：M10水泥砂浆砌 370厚机制红砖 5.基础：20cm厚C20混凝土 基础(无外加剂、非泵 送) 6.圈梁、过梁：20cm厚C30 混凝土(无外加剂、非泵 送)，内配钢筋 7.其他：井作法详图纸	座	45			
79	040504003002	雨水进水井	1.名称：1.47*0.36*1.2m雨 水进水井深度每增减10cm 2.井身材质：M7.5水泥砂浆 砌筑370mm厚机制红砖墙 3.井壁：内抹1：2防水砂浆 20mm厚	座	45			
80	040302001001	混凝土基础	1.材料：C25混凝土(无外 加剂、非泵送) 2.厚度：根据管径分厚度， 具体详见图纸 3.部位：过路管道基础 4.含模板等措施费用	m3	59.314			
81	040302001002	级配砂石基础	1.材料：级配砂石 2.厚度：根据管径分厚度， 具体详见图纸 3.部位：管道基础 4、压实	m3	857.028			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：一标段(0-700)

第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
82	DB036	商品混凝土泵送费	1、部位：管道、井类基层	m3	187.98			
83	DB037	商品混凝土外加防冻剂	1、部位：管道、井类基层	m3	187.98			
84	DB038	商品混凝土外加早强剂	1、部位：管道、井类基层	m3	187.98			
3 弱电工程								
85	040101002003	机械挖填运沟槽土方	1.部位：管沟挖、运、填 2.土壤类别：综合考虑，且综合原管、井的拆除因素 3.挖除方式：机械 4.挖土深度：综合考虑 5.运距：土方运至甲方指定地点，运距3KM内，分层碾压，30cm每层，余方自弃。 6.计算规则：工程量按照清单计算规则及消耗量定额计算规则计算，（管径+工作面）*挖土深度计算 7.其他：综合机械进出场、挖土时挖掘机、自卸汽车配合洒水车降尘作业、挖土后24小时内对裸露土进行密目网覆盖，以1天不低于4次频率洒水降尘、分层回填，夯实	m3	985			
86	040904002001	钢管敷设	1.材质：镀锌钢管（含主材） 2.规格：DN100 3.配置形式及部位：埋地敷设	m	15			
87	040904003001	硬塑料管敷设	1.材质：HDPE管（甲供） 2.规格：D100 3.配置形式及部位：埋地敷设	m	9420			
88	040504001008	砌筑检查井	1.规格：1220*920*1100mm 2.井盖：球墨铸铁防盗式检查井盖（带锁），圆井盖，外径 ϕ 800，内径 ϕ 710，井盖带防坠网（甲供）。 3.井壁：内外抹1：2防水砂浆10mm厚 4.材质：M10水泥砂浆砌240mm厚机制红砖墙 5.基础：120mm厚C20素混凝土基础 6.盖板：120mm厚C30钢筋混凝土盖板，含钢筋，具体详见图纸 6.圈梁：C20素混凝土 6.预埋支架、拉力环： ϕ 16钢筋 7.井圈：C30素混凝土 8.其他：具体作法详图纸 9.措施：含模板、脚手架等措施费用	座	48			
89	040504001009	砌筑检查井	1.名称：1220*920井体每增减10cm 2.井身材质：M10水泥砂浆砌筑240mm厚机制红砖墙 3.井壁：内抹1：2防水砂浆10mm厚	座	48			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:一标段(0-700)

第13页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
90	DB064	商品混凝土泵送费	1、部位:管道、井类基层	m3	39.73			
91	DB065	商品混凝土外加防冻剂	1、部位:管道、井类基层	m3	39.73			
92	DB066	商品混凝土外加早强剂	1、部位:管道、井类基层	m3	39.73			
4 电缆检查井及保护管敷设								
93	040101002004	机械挖填运沟槽土方	1.部位:管沟挖、运、填 2.土壤类别:综合考虑,且综合原管、井的拆除因素 3.挖除方式:机械 4.挖土深度:综合考虑 5.运距:余方自弃。 6.计算规则:工程量按照清单计算规则及消耗量定额计算规则计算,(管径+工作面)*挖土深度计算 7.其他:综合机械进出场、挖土时挖掘机、自卸汽车配合洒水车降尘作业、挖土后24小时内对裸露土进行密目网覆盖,以1天不低于4次频率洒水降尘、分层回填,夯实	m3	2244.2			
94	040904002002	钢管敷设	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN200 δ=7mm 3.配置形式及部位:埋地敷设 4.含主材	m	180			
95	040904003002	硬塑料管敷设	1.材质:电缆保护管 2.规格:MPP200 δ=13mm 3.配置形式及部位:埋地敷设 4.含主材	m	2478			
96	040504008001	钢筋混凝土电缆井	1.名称规格:直线井 2.7m*1.5m 2.混凝土强度等级:C30 3.其余详图纸	座	4			
97	040504008002	钢筋混凝土电缆井	1.名称规格:直线井 2.7m*2.7m 2.混凝土强度等级:C30 3.其余详图纸	座	1			
98	040504008003	钢筋混凝土电缆井	1.名称规格:直线井 3.6m*3.6m 2.混凝土强度等级:C30 3.其余详图纸	座	7			
99	DB092	电缆保护管警示带	1.警示带敷设含主材	m	916			
100	DB093	电缆警示桩	1.安装含主材	个	30			
101	DB094	商品混凝土泵送费	1、部位:管道、井类基层	m3	154.03			
102	DB095	商品混凝土外加防冻剂	1、部位:管道、井类基层	m3	154.03			
103	DB096	商品混凝土外加早强剂	1、部位:管道、井类基层	m3	154.03			
合计								

措施项目清单计价汇总表

工程名称:一标段(0-700)

第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）
	道路	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	排水工程	
3	总价措施项目清单	
4	单价措施项目清单	
	弱电工程	
5	总价措施项目清单	
6	单价措施项目清单	
	电缆检查井及保护管敷设	
7	总价措施项目清单	
8	单价措施项目清单	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：一标段(0-700)

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	1.1 道路				
1	场地清理				
2	夜间施工				
3	冬、雨季施工				
4	中小型机械及工具用具使用费				
5	施工因素增加费				
6	已完工程及设备保护				
	1.2 排水工程				
7	场地清理				
8	夜间施工				
9	冬、雨季施工				
10	中小型机械及工具用具使用费				
11	施工因素增加费				
12	已完工程及设备保护				
	1.3 弱电工程				
13	场地清理				
14	夜间施工				
15	冬、雨季施工				
16	中小型机械及工具用具使用费				
17	施工因素增加费				
18	已完工程及设备保护				
	1.4 电缆检查井及保护管敷设				
19	场地清理				
20	夜间施工				
21	冬、雨季施工				
22	中小型机械及工具用具使用费				
23	施工因素增加费				
合计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称:一标段(0-700)

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
	1	道路						
	2	排水工程						
	3	弱电工程						
	4	电缆检查井及保护管敷设						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：一标段(0-700)

第1页 共1页

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	道路			
1	暂列金额	项	700000.00	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		700000.00	
	排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	弱电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	电缆检查井及保护管敷设			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			

暂列金额明细表

工程名称:一标段(0-700)

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	道路			
1	暂列金额	项	700000.00	
2	暂列金额	项	700000.00	
	合计		700000.00	
	排水工程			
3	暂列金额	项		
	合计			
	弱电工程			
4	暂列金额	项		
	合计			
	电缆检查井及保护管敷设			
5	暂列金额	项		
	合计			

材料暂估价一览表

工程名称:一标段(0-700)

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
----	----	----------	----	----	-----------	----

工程设备暂估价一览表

工程名称:一标段(0-700)
 第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
----	----	----------	----	----	-----------	----

专业工程暂估价表

工程名称:一标段(0-700)

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	道路			
1	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	排水工程			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	弱电工程			
3	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	电缆检查井及保护管敷设			
4	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

特殊项目暂估价表

工程名称:一标段(0-700)

第1页 共1页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	道路					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	排水工程					
2	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	弱电工程					
3	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	电缆检查井及保护管敷设					
4	特殊项目暂估价		项			
	合计					

计日工表

工程名称：一标段(0-700)

第1页 共1页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	道路				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	排水工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	弱电工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	电缆检查井及保护管敷设				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称：一标段(0-700)

第1页 共1页

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	道路			
1	材料采购保管费			
2	设备采购保管费			
4	总承包服务费			
	合计			
	排水工程			
5	材料采购保管费			
6	设备采购保管费			
8	总承包服务费			
	合计			
	弱电工程			
9	材料采购保管费			
10	设备采购保管费			
12	总承包服务费			
	合计			
	电缆检查井及保护管敷设			
13	材料采购保管费			
14	设备采购保管费			
16	总承包服务费			
	合计			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：一标段(0-700)

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
道路				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.2	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.8	
1.1.4	安全施工费		1.17	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险			
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
排水工程				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.2	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.8	
1.1.4	安全施工费		1.17	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险			
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
弱电工程				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.2	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.6	
1.1.4	安全施工费		1.17	
1.2	工程排污费		0.2	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：一标段(0-700)

第2页 共2页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险			
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
电缆检查井及保护管敷设				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.2	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.8	
1.1.4	安全施工费		1.17	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险			
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			