荣成市城投·琥珀湖畔工程

施工招标

招标文件

标书编号：志诚招字 2020-S01

招标单位：荣成市恒达置业有限公司

招标代理机构：山东志诚工程咨询管理有限公司

841BBACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

说　明

1、本项目招标文件第二章“投标人须知”正文部分是在《简明标准施工招标文件》第二章“投标人须知”正文部分基础上结合项目实际调整了部分内容。

2、投标人应根据本项目招标文件所示，对照《简明标准施工招标文件》相关内容共同使用。

841BBACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

目　录

目　录.....2

第一章 招标公告.....4

第二章 投标人须知.....7

投标人须知前附表.....7

1. 总则.....18

1.1 项目概况.....18

1.2 资金来源和落实情况.....19

1.3 招标范围、计划工期、质量要求.....19

1.4 投标人资格要求.....19

1.5 费用承担.....19

1.6 保密.....20

1.7 语言文字.....20

1.8 计量单位.....20

1.9 踏勘现场.....20

1.10 投标预备会.....20

1.11 偏离.....20

2. 招标文件.....20

2.1 招标文件的组成.....20

2.2 招标文件的澄清.....21

2.3 招标文件的修改.....21

3. 投标文件.....21

3.1 投标文件的组成.....21

3.2 投标报价.....21

3.3 投标有效期.....22

3.4 投标保证金.....22

3.5 资格审查资料.....22

3.6 投标文件的编制.....23

4. 投标.....23

4.1 投标文件的密封和标记.....23

4.2 投标文件的递交.....23

4.3 投标文件的修改与撤回.....23

5. 开标.....23

5.1 开标时间和地点.....23

5.2 开标程序.....24

5.3 否决投标条件.....24

5.4 开标异议.....25

6. 评标.....25

6.1 评标委员会.....25

6.2 评标原则.....26

6.3 评标 *26*
7. 合同授予 26
7.1 定标方式 *26*
7.2 中标候选人公示 *26*
7.3 中标通知 *26*
7.4 履约担保 *26*
7.5 签订合同 *26*
8. 纪律和监督 26
8.1 对招标人的纪律要求 *26*
8.2 对投标人的纪律要求 *27*
8.3 对评标委员会成员的纪律要求 *27*
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 *27*
8.5 投诉 *27*
9. 需要补充的其他内容 27
10．电子招标投标 27

第三章 评标办法（综合评估法） 28

1. 评标方法 28
2. 评审标准 28
2.1 初步评审标准 *28*
2.2 评审构成与评审标准 *28*
3. 评标程序 28
3.1 初步评审 *28*
3.2 详细评审 *29*
3.3 投标文件的澄清和补正 *29*
3.4 评标结果 *29*

第四章 合同条款及格式 31

第一节 合同协议书 31
第二节 通用合同条款 34
第四节 合同附件格式 61

第五章 工程量清单 63

第六章 图 纸 64

第七章 技术标准和要求 64

第八章 投标文件格式 65

项目管理机构组成表 *69*
项目经理简历表 *70*

841BBACE-2589-49D9-9F72-C1EBEB20A374

第一章 招标公告

荣成市城投·琥珀湖畔工程施工招标公告

编号：志诚招字 2020-S01

一、招标条件

本招标项目荣成市城投·琥珀湖畔工程已由主管部门批准建设，招标人为荣成市恒达置业有限公司，建设资金为自筹资金，项目出资比例为 100%。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，选择一家施工企业负责本项目的施工。

二、工程招标范围

荣成市城投·琥珀湖畔工程施工及后期保修（详见图纸及工程量清单）。

三、项目基本情况

荣成市城投·琥珀湖畔工程，位于荣成市观海东路南侧、云光中路东侧，由 11 栋高层住宅楼、1 栋高层公寓楼、2 栋多层配套公用建筑及地下车库组成，建筑总面积约 22 万平方米，计划工期：730 日历天；质量要求：达到国家验收规范合格标准；概算投资约 70000 万元。

四、投标人的资质要求

1、具有建筑工程施工总承包壹级及以上资质；

2、具有安全生产许可证；

3、投标单位不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目的投标。

4、通过“全国法院失信被执行人名单公布及查询（http://shixin.court.gov.cn/）”查询，投标单位及其法定代表人必须为非失信被执行人。

5、投标单位不得被工商行政管理机关在全国企业信息公示系统中列入严重违法实行企业名单（查询网址 http：//www.gsxt.gov.cn/idex.html）。

6、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体（详见“威海市联合惩戒措施清单”）

五、项目负责人的基本要求

1、要求承担本工程负责人具有建筑工程壹级注册建造师执业资格；

2、项目经理应具有安全生产考核合格证（B 证）。

3、项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程的项目经理。

4、通过“全国法院失信被执行人名单公布及查询（http://shixin.court.gov.cn/）”查询，项目经理必须为非失信被执行人。

六、联合体投标

本项目不接受联合体投标。

七、要求投标单位信用等级为 B 级及以上

投标单位应提供经中国人民银行省会(首府)城市中心支行以上分支机构备

案的从事企业征信和信用评级等业务的社会信用服务机构出具的信用等级为B级及以上信用报告或信用记录。

投标单位在使用信用服务机构出具信用报告时，应持信用报告和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》（扫描件）到荣成市社会信用中心（荣成市政务服务中心二楼202室，监督电话：7591611）审核，审核通过后在“信用报告概要”页面上加盖“荣成市荣诚资信评估有限公司”公章。

未在荣成市社会信用中心备案、未加盖“荣成市荣诚资信评估有限公司”公章的信用报告将不予采信。

重要说明：本项目要求投标人在荣成市公共资源网上交易系统注册会员。未注册会员的投标人，请到荣成市公共资源网上交易系统注册会员。

会员注册操作咨询电话：0631-7586197 联系人：于翔

八、招标文件的获取

【ztb格式文件下载开始时间:2020-03-11 17:30:00;下载截止时间:2020-03-18 17:30:00 下载地址：威海市建设工程电子交易系统（http://60.212.191.165:10006/Pages/Login/SSOLoginWH.aspx?appid=104&backurl=1）本项目公告页面。有关情况的变更请及时关注“威海市建设工程电子交易系统”本项目公告页面。】

1.威海市建设工程电子交易系统共发布两个版本的招标文件，一个是pdf格式，另一个是ztb格式。其中电子pdf格式的招标文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子ztb格式的招标文件，只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过CA数字证书[CA证书办理流程详见威海市公共资源交易网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程，办理地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口（威海市海滨中路28号，外运大厦附楼一楼大厅建设工程CA窗口），电话0631-5819292]才能下载。只有下载过电子ztb格式招标文件的潜在投标人才能参加投标（多标段的项目，潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子ztb格式的招标文件，否则视为投标无效）。

2.潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

3.潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内，使用CA数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。

4.电子招标文件不收取费用。

九、投标文件的递交

开标地点：威海市公共资源交易中心荣成分中心（荣成市河阳东路81号，荣成经济开发区热电厂东200米路南）

投标截止时间、开标时间: 2020 年 4 月 23 日 9 时 0 分

十、发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、威海市住房和城乡建设局网、威海市公共资源交易网、荣成市公共资源交易网发布。

十一、联系方式

招标人：荣成市恒达置业有限公司	招标代理机构：山东志诚工程咨询管理有限公司
地　址： 荣成市	地　址：荣成市成山大道鑫鑫大厦四楼
联 系 人：张莹莹	联 系 人：刘燕飞
联系电话：0631-7607899	联系电话：0631-7561710 18963187385
电子邮件：	电子邮件：zczbgcb@163.com

841BBACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	名称：荣成市恒达置业有限公司 地址：荣成市 联系人：张莹莹 电话：0631-7607899
1.1.3	招标代理机构	名称：山东志诚工程咨询管理有限公司 地址：荣成市成山大道 80 号 联系人：刘燕飞 电话：0631-7561710
1.1.4	项目名称	荣成市城投·琥珀湖畔工程
1.1.5	建设地点	荣成市观海东路南侧、云光中路东侧
1.2.1	资金来源及比例	自筹资金 100%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	荣成市城投·琥珀湖畔工程施工及保修（详见工程量清单）
1.3.2	计划工期	计划工期：730 日历天； 实际开竣工日期由建设单位根据工程实际情况确定，中标单位应予遵守。
1.3.3	质量要求	达到合格标准
1.4.1	投标人资质条件、能力	一、投标企业资格要求 1、具有建筑工程施工总承包壹级及以上资质； 2、具有安全生产许可证； 3、申请人不得与招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目的投标； 4、通过“全国法院失信被执行人名单公布及查询（http://shixin.court.gov.cn/）”查询，申请人及其法定代表人未被最高人民法院列为失信被执行人。

841BBACF-2689-4910-8012-CEBEB20A374

		5、申请人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（查询网址http://www.gsxt.gov.cn/index.html）； 6、申请人未被威海市各职能部门列为严重失信主体的（详见“威海市联合惩戒措施清单”）； 二、项目负责人的资格要求 1、要求承担本工程负责人具有建筑工程壹级注册建造师执业资格； 2、项目经理应具有安全生产考核合格证（B证）。 3、项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程的项目经理。 4、项目经理必须为非失信被执行人。 三、联合体投标 本项目不接受联合体投标。 四、要求投标单位信用等级为B级及以上 投标单位应提供经中国人民银行省会(首府)城市中心支行以上分支机构备案的从事企业征信和信用评级等业务的社会信用服务机构出具的信用等级为B级及以上信用报告或信用记录。 投标单位在使用信用服务机构出具信用报告时，应持信用报告和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》（扫描件）到荣成市社会信用中心（荣成市政务服务中心二楼202室，监督电话：7591611）审核，审核通过后在“信用报告概要”页面上加盖“荣成市荣诚资信评估有限公司”公章。 未在荣成市社会信用中心备案、未加盖“荣成市荣诚资信评估有限公司”公章的信用报告将不予采信。 业绩要求：无
1.9.1	踏勘现场	☑不组织 ☐ 组织，踏勘时间： 踏勘集中地点：
1.10.1	投标预备会	☑不召开 ☐ 召开，召开时间： 召开地点：
1.10.2	投标人提出问题的截止时间	请于投标截止时间前10日前通过CA锁从威海市建设工程招投标监管信息系统客户端进入，在招标答疑栏目里选定本工程提出问题。

841BBACE-2689-40E0-8A7C-1EBED20A374

1.10.3	招标人书面澄清的时间	投标截止日期 15 天前以补充通知的方式通知所有投标人
1.11	偏离	☑不允许 ☐ 允许
2.1	构成招标文件的其他材料	工程量清单
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间和方式	请于投标截止时间前 10 日前通过 CA 锁从威海市建设工程招投标监管信息系统客户端进入，在招标答疑栏目里选定本工程提出问题。
2.2.2	投标截止时间	**2020 年 4 月 23 日 9 时 0 分**
3.1.1	构成投标文件的其他材料	无
3.2.3	最高投标限价 （招标控制价）	**702305648.58 元，高于招标控制价的其投标将被否决。**
3.3.1	投标有效期	60 天
3.4.1	投标保证金	□不要求递交投标保证金 ☑要求递交投标保证金 账户名称：威海市公共资源交易中心荣成分中心 开户行：山东荣成农村商业银行股份有限公司营业部 帐号：2600 0406 8420 5000 0100 37 银行行号：402465310002 **投标保证金的形式：网上银行、电汇、银行保函或保险保函（投标单位如用其他转帐形式影响到账时间的，由此引发的后果由投标单位自行承担）** 一、如选择银行转账方式：须从投标单位的基本账户转入指定账户,逾期视为自动放弃本次投标。未从基本账户转入的保证金视为无投标资格，投标文件不予接受。 二、如选择银行保函方式： 须在开标前将银行保函交至威海市公共资源交易中心荣成分中心办理手续。要求银行保函由投标人开立基本账户的银行针对本工程出具，有效期不少于投标有效期满后 30 天，投标文件中附银行保函复印件，开标现场携原件校验，否则其投标被否决。 三、如选择保险保函方式：须在开标前到威海市公共资源交易中心荣成分中心办理使用手续。按照山东省

841BBACE-2689-4950-9F72-C1EEB20A374

		住房和城乡建设厅、山东省发展和改革委员会、中国保险监督管理委员会山东监管局和中国保险监督管理委员会青岛监管局印发的《关于开展房屋建筑和市政工程投标保证保险工作的意见（试行）》（鲁建建管字〔2018〕11号）文件要求，如选用保险保函的，**保险机构开展投标保证的保险条款应当经中国银行保险监督管理委员会批准或备案**，通过**山东省住房和城乡建设厅“山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台（http://221.214.94.41:81/xyzj/）”“全国公共资源交易平台（山东省）/山东省公共资源交易网（http://www.sdggzyjy.gov.cn）”**，将**保险机构单位信息、保险合同条款（范本）、保单（范本）、保函（范本）等向社会主动公开。** 投标人应选择**符合上述要求的保险机构，且提供相关证明材料。**投标人支付的**保险费必须由本单位基本账户支付。** **投标文件中需附：1）保险费汇款证明及有效发票；2）企业开户许可证；3)有效保函；4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5）保险机构通过上述网站公开信息的查询截图；6）保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设有的服务机构营业执照。投标单位需携带原件校验（ 4）5）6）除外），且复印件必须与原件保持一致。** **注：1.使用银行保函的投标单位须在开标前携带银行保函原件及银行投标（履约）保函签收回执单（一式四份，荣成市公共资源交易网下载中心下载）到威海市公共资源交易中心荣成分中心411室办理使用手续。**

841BBACE-2689-4909-9F02-C1BBB20A374

		2.使用保险保函的投标单位须在开标前携带保险保函原件及复印件（盖公章）、开户许可证复印件、保险费的银行汇款单复印件、保险费发票原件到威海市公共资源交易中心荣成分中心409室办理使用手续。投标保证金的金额：伍拾万元整；
3.5.2	近年财务状况要求	无要求
3.5.3	近年完成的类似项目要求	无要求
3.6.3	签字或盖章要求	招标文件中投标文件格式里涉及签章的，若无电子个人印章，可在书面文件上完成盖章或签字工作后，再进行扫描上传加盖电子章的pdf格式电子文件；
3.6.4	投标文件**份数**	商务标：三份（不分正副本）（通过CA锁打印，带水印） 技术标：三份（不分正副本）（通过CA锁打印，带水印） 普通电子版投标文件一份（需包含投标文件，计价软件或导出的excel表格，需与投标文件中投标价格一致，否则取消中标资格。） 按威海电子招标投标管理系统要求制作的电子版投标文件（ZTB格式）服务器上传版一份。 若投标单位中标需按规定份数提交投标文件存档
3.6.5	装订要求	1. 投标文件由商务标（含工程量清单报价表）和技术标组成。 **2. 投标文件商务标应采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。** **3、技术标其封面形式由招标单位给出,投标单位依据所提供技术标封面复印,其封面不得做任何标记。技术标不得采用活页或胶装方式装订，均应采用 订书钉 装订。** **技术标的纸张大小为A4，打印时，要通过投标工具箱软件生成，按软件默认格式打印，并带有水印和唯一编码。文件中不得出现任何有关投标单位名称的语句、词语，或明显引导性语言；不得做标记、暗号，否则否决其投标。**
4.1.1	投标文件的密封和标记	**投标单位应将前附表第3.6.4项所述商务标、技术标、**

		电子文件分别密封在三个内层包封内，并在内包封上右上角正确标明“商务标”、“技术标”或“电子文件”。然后再将“商务标”、“技术标”或“电子文件”密封在一个外层包封中。 **根据新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作需要，为避免人群聚集引发交叉感染，本项目投标人不得到开标现场参加电子开标会议，投标人需在本单位按招标文件规定时间进行网上签到、解密、唱标确认等。本项目对纸质招标文件的密封情况不做要求。**
4.2.2	递交投标文件地点	威海市公共资源交易中心荣成分中心第 二 开标室 **地址：荣成市河阳东路 81 号，荣成经济技术开发区热电厂东 200 米路南** **根据新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的需要，为避免人群聚集引发交叉感染，本项目投标人不得到开标现场参加电子开标会议，投标人需在本单位按招标文件规定时间进行网上签到、解密、唱标确认等。本项目招标文件中要求的纸质版投标文件，投标人需在开标当天 11 点前送达威海市公共资源交易中心荣成分中心开标室，因疫情防控无法送达的，可采用邮寄方式在上述时间前寄达（以邮件送达签收时间为准）。** **收件地址：荣成市河阳东路 81 号，荣成经济技术开发区热电厂东 200 米路南，威海市公共资源交易中心荣成分中心 409 室，收件人：孙志炜，联系电话：0631-7566113**
4.2.3	是否退还投标文件	☑否 ☐ 是
5.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：威海市公共资源交易中心荣成分中心第二开标室 **地址：荣成市河阳东路 81 号，荣成经济技术开发区热电厂东 200 米路南**
5.2	开标程序	密封情况检查：/ 开标顺序：/

841BBACE-2689-4009-8F7A-C1FED20A374

6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：评标专家 7 人。（技术标 4 人，商务标 3 人） 评标专家确定方式：通过山东省公共资源评标专家抽取系统从山东省公共资源评标专家库中抽取。 注：评标委员会所有成员不得被威海市各职能部门列为严重失信主体
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	□是 ☑否，推荐的中标候选人数：3 人
7.2	中标候选人公示媒介	中国招标投标公共服务平台、威海市住房和城乡建设局网、威海市公共资源交易网、荣成市公共资源交易网
7.4.1	履约担保	无
9	需要补充的其他内容 1、 潜在投标人如要查看招标文件的澄清与修改或对招标文件提出异议，需通过威海市建设工程招投标监管信息系统的招标答疑栏目进行，招标人不再通知，如有疑问可随时与招标人或招标代理机构联系。 2、查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注“威海市住房和城乡建设局”网站招标公告栏中的“招标答疑个数”栏，并通过 CA 锁从威海市建设工程招投标监管信息系统客户端进入，在招标答疑栏目里选定本工程查看详细内容。 3、投标人开标时提供基本开户账户和投标保证金银行汇款凭证复印件一份；并在投标文件中同时附加基本开户账户和投标保证金银行汇款凭证复印件。 **4、付款方式:工程在建期间工程进度款按当月实际完成工作量的 15%每月支付，工程完工并验收合格付至 30%，经财审部门或第三方审计机构定案后，按工程定案价的 20%支付工程款（付至 50%），满两年按工程定案价的 47%支付工程款（付至 97%）满三年且无质量问题后，将剩余工程款付清。** **5、中标单位应在发放中标通知书之前完成山东省一体化平台审核，否则不予备案通过。**	
10	电子招标投标	□否 ☑是 （一）电子投标文件制作须知： 1.投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。

841BBACE-2650-4009-9F72-C1EBB20A374

		2.电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztb 版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项必须上传加盖电子签章的 pdf 文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传加盖电子签章的 pdf 文档。 3、注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过 qdz 格式清单导出全套表格，若招标文件还需要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 pdf 加盖电子签章，上传至商务标的“补充附件”一项中。 2、投标报价清单信息应以 qdz 文件形式导入，其中 qdz 文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与 qdz 内容保持一致。 3、投标文件编制工具根据 “投标报价”栏目，自动生成投标函，投标人可根据实际情况修改其内容，确认无误后，在投标函业务中加盖法定代表人或其授权的代理人电子签章。 4、电子签章是通过 CA 数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。 5、投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztb 电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。 6、投标人应在电子投标文件编制完成定稿并加盖电子签章后，通过投标文件编制工具进行打印纸质投标文件（带水印编码），打印之后再修改投标文件内容，需撤销签章，修改后的文件水印编号将发生变化，需重新打印纸质投标文件。纸质投标文件应用不褪色的纸张书写或打印。投标人打印完毕后，应对照纸质投标文件里水印编码和定稿的电子投标文件编码是否一致。编码不一致的将按无效投标文件处理，否决其投标。 7、电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具

841BBACE-2689-4[illegible]

		上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必要控制在 200M 以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传）） **（二）投标人网上电子开标须知：** 1.投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA 数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及 CA 数字证书驱动不识别或解密使用的 CA 数字证书与加密的 CA 数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。 模拟开标使用步骤：使用 CA 数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。 2. **投标人必须于开标当天，于投标截止时间前准备加密本项目电子投标文件的 CA 数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑，按时在线参加电子开标会议，否则视为投标人自动弃标。** **招标人、招标代理和公共资源交易中心不提供联网服务，投标人应自行解决电脑联网问题。**记住登录系统的两个密码：CA 数字证书绑定密码与 CA 数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。 注：CA 数字证书绑定密码，即该 CA 数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA 数字证书设备密码，即锁本身的 pin 码。 3.电脑软硬件配置要求： （1）操作系统：win7 及以上； （2）浏览器：ie9 及以上，搜狗浏览器、360 浏览器、QQ 浏览器等兼容 ie 模式的浏览器，但要保证 ie 浏览器是 ie9 及以上； （3）系统软件：CA 数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。 4.投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用 CA 数字证书进行操作，不要随意插拔 CA 数字证书，建议至少提前 30 分钟登录系统。 登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA 登录-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。 开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。 5.（1）**在线签到：**投标截止时间前 1 小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。 （2）**在线解密投标文件：**代理端启动解密后，投标人端口

		收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。 注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。 （3）**确认开标记录表：**代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、项目负责人等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。 6.评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。 **7.电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：** （1）电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的； （2）同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的； （3）未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的 CA 数字证书与加密上传电子投标文件的 CA 数字证书不一致导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的； （4）电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的,或者未在投标截止时间前在线签到的； （5）电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的； （6）纸质投标文件的水印编码与递交至服务器的电子投标文件编码不一致的； （7）法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。 **8. 电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：** （1）不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的； （2）不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的； （3）不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的； （4）法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。 9.电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。 10.在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致

841BBACE-2689-4C10-9FB5-CFEB20A374

		无法继续进行开评标工作时，招标人可以采用纸质形式进行开评标，也可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。 **请投标人严格遵照以上要求，如有问题请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：0631-5819292。** **（三）开标会程序：** 开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行： 开标前准备： 1. 开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到； 2. 代理机构填写开标准备表内容。 开标现场： 1.代理机构接收纸质投标文件（若招标文件要求提供纸质投标文件）； 2.代理机构主持开标会，宣布开标； 3.代理机构通过系统查看投标人签到情况； 4.代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件； 5.代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容，包括投标人名称、投 标报价和项目负责人姓名等； 6.系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避； 7.评标委员会对投标人进行初步审查； 8.评标委员会对投标人进行资格审查； 9.评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标； 10.投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。 **投标单位制作的电子投标文件经电子辅助评标系统审查两家或两家以上投标企业制作的电子标书里的 cpuid、硬盘序列号及网卡 MAC 地址三项编码相同，则视为投标人相互串通投标。**
注：如投标文件正本所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。		
本项目资格审查中未被威海市各职能部门列为严重失信主体查询，由招标代理机构外网查询（详见“威海市联合惩戒措施清单”） **《威海市联合惩戒措施清单》**		

841BBA0F-2689-49D3-9172-C1BEB20A374

限制参与政府投资项目招投标或在招标中给予相应扣分	1.失信被执行人 2.严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体 3.农产品生产和农业投入品经营领域存在严重失信行为的企业及其有关人员 4.环境保护领域存在严重失信行为的生产经营单位及其有关人员 5.吊销营业执照、列入经营异常名录或严重违法失信企业及其有关人员 6.严重质量违法失信行为当事人 7.安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员 8.存在严重失信行为的食品（含食品添加剂）、药品、化妆品、医疗器械生产经营者 9.重大税收违法案件当事人 10.海关失信企业及其有关人员 11.涉金融严重失信人名单的当事人 12.在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员 13.违法失信上市公司相关责任主体 14.统计上严重失信企业及其有关人员	发展改革、财政、住房城乡建设等管理部门
	15.房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员 16.电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体 17.运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员 18.电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员 19.电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员 20.保险领域违法失信相关责任主体 21.重大交通违法违章相关责任主体 22.劳动保障领域严重失信主体 23.社会保障领域严重失信主体 24.海洋渔业领域严重失信主体 25.住房城乡建设领域严重失信主体 26.旅游领域严重失信主体 27.价格领域严重失信主体 28.纳税信用评价为D级的纳税人 29.消防领域严重违法失信相关责任主体 30.盐行业生产经营严重失信者	
	31.石油天然气行业严重违法失信主体 32.对外经济合作领域严重失信主体 33.国内贸易流通领域严重违法失信主体 34.严重拖欠农民工工资用人单位及其有关人员 35.家政服务领域相关失信责任主体 36.公共资源交易领域严重失信主体 37.出入境检验检疫严重失信企业 38.城市管理违法建设失信主体	

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行公开招标，选定一家施工单位负责该项目施工。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。
（1）资质条件：见投标人须知前附表；
（2）项目经理资格：见投标人须知前附表；
（3）财务要求：见投标人须知前附表；
（4）业绩要求：见投标人须知前附表；
（5）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；
（3）为本招标项目的监理人；
（4）为本招标项目的代建人；
（5）为本招标项目提供招标代理服务的；
（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（9）被责令停业的；
（10）被暂停或取消投标资格的；
（11）财产被接管或冻结的；
（12）在最近三年内有行贿犯罪记录。
1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。不管投标结果如何，招标代理机构对上述费用不负任何责任，所有投标资料均不退回。

841BBAC5-2B29-4D9-9F72-C1EBEB20A374

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

本项目不组织踏勘现场。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

841BBAC5-6389-49D9-9172-C1EBEB20A374

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式通过 CA 锁从威海市建设工程招投标监管信息系统客户端发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足 15 天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 鉴于电子招投标平台网上下载标书情况的查看环节，只显示有效投标数量是否满足法定招标要求，隐藏潜在投标企业信息。潜在投标人如要查看招标文件的澄清与修改，或对招标文件提出异议，需通过威海市建设工程招投标监管信息系统的招标答疑栏目进行，招标人不再另行通知，如有疑问可随时与招标代理机构联系。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通过 CA 锁从威海市建设工程招投标监管信息系统客户端发给所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.3.3 鉴于电子招投标平台网上下载标书情况的查看环节，只显示有效投标数量是否满足法定招标要求，隐藏潜在投标企业信息。潜在投标人如要查看招标文件的澄清与修改，或对招标文件提出异议，需通过威海市建设工程招投标监管信息系统的招标答疑栏目进行，招标人不再另行通知，如有疑问可随时与招标代理机构联系。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）已标价工程量清单；

（5）施工组织设计；

（6）项目管理机构；

（7）资格审查资料；

（8）投标人信用承诺书；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.4 本项目招标代理费及清单编制费按《招标代理服务收费管理暂行办法》[2002]1980号文工程类及《山东省建设工程工程量清单编制等计价项目造价咨询服务收费标准》规定的50%执行，请各投标单位在报价时综合考虑，该费用由中标单位在领取中标通知书时向招标代理机构缴纳。

3.2.5 各投标单位严禁不平衡报价，开标过程中，经评标委员会评审为不平衡报价且无法进行合理澄清的，将否决其投标；若日后经建设方或审核方发现，建设方或审核方有权依据所有有效竞标企业的最低报价，并参照消耗量定额调整进入结算单价。若各投标单位均采用不平衡报价的，建设方或审核方有权要求投标单位按照消耗量定额及现行的配套文件等规定重新组价，并经招标人、监理单位确认后进入结算单价。

3.2.6 若中标单位投标总价与综合单价合价不一致，以总价不变的原则，招标人有权合理修正综合单价。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 60 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.4.5 投标人在投标文件中附加基本开户账户和投标保证金缴纳复印件。

3.5 资格审查资料

3.5.1 应第八章投标文件中要求提供的材料复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”具体要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书或合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件，具体要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应用不褪色的材料打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4 投标文件份数见投标人须知前附表。

3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

投标文件的密封和标记要求详见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第 4.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，由投标人在签收表上签字确认。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.6.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的

地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人在线参加电子开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时在线参加电子开标会，否则，其投标文件将被否决。

5.2 开标程序

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

开标前准备：

1. 开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；

2. 代理机构填写开标准备表内容。

开标现场：

1.代理机构接收纸质投标文件（若招标文件要求提供纸质投标文件）；

2.代理机构主持开标会，宣布开标；

3.代理机构通过系统查看投标人签到情况；

4.代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；

5.代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容,包括投标人名称、投 标报价和项目负责人姓名等；

6.系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；

7.评标委员会对投标人进行初步审查；

8.评标委员会对投标人进行资格审查；

9.评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；

10.投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

5.3 否决投标条件

5.3.1 达到法律法规规定的否决投标条件的以及投标文件有下列情况之一者将否决其投标：

（1）投标单位未在线参加电子开标会议的，未签到的将否决其投标。

（2）未加盖投标单位公章、未经法定代表人或委托代理人签署和未加盖法定代表人（或委托代理人）印鉴；

（3）内容不全或字迹模糊、辨认不清；

（4）规定截止时间以后送达的投标文件；

（5）投标文件中提交的资料不真实的，有弄虚作假情况的。

5.3.2 投标人或其投标文件有下列情形之一的，其否决其投标：

（一）有串通投标或弄虚作假或其他违法行为的，详下：

（1）不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

（2）不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

（3）不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；

（4）不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；

（5）不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

（6）不同投标人的投标文件相互混装的；

（7）不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的；

（8）不同投标人委托同一人投标的；

（9）不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函的反担保的；

（10）不同投标人聘请同一个人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外；

（11）评标委员会认定的其他串通投标情形。

（二）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

（三）在形式评审、资格评审（适用于未进行资格预审的）、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

（四）当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，其在投标文件中更新的资料，未能通过资格评审的（适用于已进行资格预审的）。

（五）在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。

（六）评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

（七）不响应招标文件要求的否决其投标。

5.4 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

按投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保

本项目不要求提供履约担保。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

841BBAC6-2853-49D9-9F72-C1EBEB20A374

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10. 电子招标投标

本项目采用电子招标投标。

841BBACE-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

第三章 评标办法（综合评估法）

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，按综合得分由高到低的顺序推荐三名中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。经评标委员会成员表决确定为恶意报价或串通报价的，将取消其投标资格。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 评审构成与评审标准

2.2.1 评审标准

（1）施工组织设计评审标准：见评标办法前附表；

（2）项目管理机构评审标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评审标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评审标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第 3.5.1 项至第 3.5.4 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标，其投标作否决投标处理：

841BBACE-2089-49D9-9F72-C1EBE520A374

（1）第二章“投标人须知”第 1.4.2 项、第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 **技术标评委打分计算方法为：所有评委得分去掉一个最高分的算术平均值即为该投标人的技术得分。**

3.2.4 投标人得分=评标委员会按照 2.2.4 评分细则评审的得分。

3.2.5 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或投标报价低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，否决投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按照满足招标文件实质性要求且每标段综合得分由高到低的顺序推荐三名中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

841BBACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

第四章 合同条款及格式

第一节 合同协议书

发包人（全称）： 荣成市恒达置业有限公司

承包人（全称）： _____

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就荣成市城投·琥珀湖畔工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：荣成市城投·琥珀湖畔工程。

2.工程地点：荣成市观海东路南侧、云光中路东侧。

3.工程立项批准文号：_____。

4.资金来源：自筹资金。

5.工程内容：_____。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6.工程承包范围：

工程施工及保修

二、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日。

计划竣工日期：_____年_____月_____日。

工期总日历天数：_____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：人民币（大写）_____(¥_____元)；

其中：

（1）安全文明施工费：人民币（大写）_____ (¥_____元)；

841BBACE-2689-49D9-9F72-C1EB1B20A374

（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）_____（¥_____元）；

（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）_____（¥_____元）；

（4）暂列金额：人民币（大写）_____（¥_____元）。

2.合同价格形式：___固定单价方式___。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年____月____日签订。

841BBAC1-2689-4930-9F72-C1EBEB20A374

十、签订地点

本合同在_____双方协商确认地点_____签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自_____签字盖印之日起_____生效。

十三、合同份数

本合同一式____份，均具有同等法律效力，发包人执____份，承包人执____份。

发包人：（公章）	承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：
（签字）	（签字）
组织机构代码：_____	组织机构代码：_____
地　址：_____	地　址：_____
邮政编码：_____	邮政编码：_____
法定代表人：_____	法定代表人：_____
委托代理人：_____	委托代理人：_____
电　话：_____	电　话：_____
传　真：_____	传　真：_____
电子信箱：_____	电子信箱：_____
开户银行：_____	开户银行：_____
账　号：_____	账　号：_____

841BBACE-2689-4910-9F72-C1EBEB20A374

第二节　通用合同条款

详见（GF—2019—0201）建设工程施工合同（示范文本）

841BBACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

第三节 专用条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：**在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分；合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，且已经过合同当事人签字或盖章。**

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名　　称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.2.5 设计人：

名　　称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：_____。

1.1.3.9 永久占地包括：_---_。

1.1.3.10 临时占地包括：_----_。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：**《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《山东省建筑安全生产管理规定》、荣政办发【2016 】47 号文等及相关法律、法规、规定。**

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：国家现行标准、规范；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，使用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，使用山东省标准、规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：发包人不负责向承包人提供各类标准、规范，由承包人自行解决。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：由发包人委托设计单位提出标准及规范，经工程师确认后执行。现行的国家、行业及地方有关标准、规范，与发包人或设计技术条款要求不一致时，采用较严格标准，合同价款和工期视为已包括执行较严格标准所需之全部费用和工期。

1.4.4 若现行标准、规范不能完全满足本工程施工需要，发包人将参照近期同类项目制定标准、规范，或将由发包人组织专家论证制定标准、规范报政府有关部门批准后执行。承包人须承担由此导致的一切风险和费用损失。

1.4.5当合同期内发生相关标准、规范变更或修改的，按国家有关规定执行。

1.4.6本工程所说明的工程规范亦包括设计说明、施工说明及做法说明和要求等。

1.4.7本工程所说明的工程适用的法律、标准与规范按政府颁布的最新文件和最新规定执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）承诺书；（5）专用合同条款；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单；(10)在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、设计变更及经济签证等资料，同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：发包人于合同签订之日起 7 日内向承包人提供工程施工图纸；

发包人向承包人提供图纸的数量：2 套蓝图，1 套电子版图纸；

发包人向承包人提供图纸的内容：承包范围内的全部内容。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：**工程需要的施工组织设计及相关文件，相关部门要求提供的其它文件。**

承包人提供的文件的期限为：**根据需要的合理期限内。**

承包人提供的文件的数量为：**根据各种文件需要的合理份数。**

承包人提供的文件的形式为：**书面文件加电子文档。**

发包人审批承包人文件的期限：**发包人于 1 周内审批完承包人提供的文件，如有特殊情况顺延。**

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：**现场办公室需存放图纸，供发包人、监理、承包人使用。**

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：_

发包人指定的接收人为：_____。

承包人接收文件的地点：_____；

承包人指定的接收人为：_____。

监理人接收文件的地点：_____；

监理人指定的接收人为：_____。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

承包人不得将用于本工程的材料设备等私自运出。由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建的临时道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：**施工出入口为场外交通和场内交通的边界。**

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人不再对施工场地进行修整，承包人对场地的自行踏勘视为其已了解并接受施工场地现状，若需修整，由承包人自行解决，费用自理，工期不予补偿。

841BBACE-2B89-49D9-9F72-01EEB20A374

施工场地与公共道路的通道视为已开通，若承包人认为需增加设施，则由承包人自行解决，费用自行承担，工期不予补偿。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由**承包人**承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：**发包人。**

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：**未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方。**

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：**发包人。**

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：**未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方。**

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：**由承包人承担 。**

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：**按结算条款约定计算规则调整。**

允许调整合同价格的工程量偏差范围：实际工程量与招标清单工程量偏差

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓　　名：_____；

身份证号：_____；

职　　务：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行驶职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理签认现场经济技术签证，审核工程进度报表 。

发包人可能会随时更换其代表，但在监理工程师和承包人收到发包人的相应书面通知之前，任何对发包人代表的任命或更换应不产生合同效力。

发包人代表的任何批准、校核、证明、同意、检查、检验、指示、通知、建议、要求、试验或类似行动（包括未表示不批准），不应解除承包人根据合同规定应承担的任何义务和责任，包括对错误、遗漏、误差和未履行的义务和责任。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：**投标单位中标后发包人即可移交施工现场。**

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：**发包人负责协调水、电、电讯线路的接入，由承包人按开工需要接至施工场地，费用由承包人承担。**

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：**不提供**。

发包人是否提供支付担保：**不提供**。

发包人提供支付担保的形式：**无 。**

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：**竣工图及完整的档案资料,满足城建档案部门对竣工资料的要求。**

承包人需要提交的竣工资料套数：**完整竣工图及竣工资料 2 套**。

承包人提交的竣工资料的费用承担：**由承包人承担。**

承包人提交的竣工资料移交时间：**承包人应在竣工验收之日起 30 日内将完整的档案资料移交城建档案馆及发包人。**

承包人提交的竣工资料形式要求：**书面资料。**

（6）承包人应履行的其他义务：**包括项目负责人要求提供的一切与工程有关的技术资料及其他资料**。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓　　名：_____；

身份证号：_____；

建造师执业资格等级：_____；

建造师注册证书号：_____；

建造师执业印章号：_____；

安全生产考核合格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和监理工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与监理工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师关交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：**每月在现场不得低于 26 天。不得承接其他工程。**

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以1万元罚款，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险 。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：**每发现一次罚款 2000 元。**

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：**承包人未经发包人同意更换项目经理，承包人应按项目经理 5000 元 /人支付违约金。**

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：**罚款 5 万元。**

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：**合同签定后 7 日内。**

承包人应按投标书所报名单委派项目经理及各岗位管理人员，并保持其岗位的相对稳定。未经发包人同意，严禁随意更换。确需更换的，须向发包人提出书面申请，陈述更换理由。更换人员资质条件必须高于或等同于被换人员的资质条件，按程序逐级上报发包人审批。如果监理工程师或发包人认为已委派的项目经理或岗位人员的工作能力或业务水平不称职，不能胜任本职工作，或不能认真履行合同，有权提出限期更换人员，更换人员的资质条件必须高于或等同于合同要求的资质条件。

承包人未经发包人同意更换项目经理或其他岗位人员，承包人应按项目经理或技术负

责人 5000 元 /人、其他岗位人员 2000 元 /人的标准向发包人支付违约金。施工现场各阶段具体施工人员的数量，未按招标文件要求配备的，承包人必须按 1000 元/人•天的标准向发包方支付违约金。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每人次罚款 1 万元。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：向项目经理请假，报总监理工程师请假。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每人罚款 2000 元。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次罚款 1000 元。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不得分包

主体结构、关键性工作的范围：_____。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：_____。

其他关于分包的约定：_____。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：_____。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自承包人进驻工地时间开始。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：否

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程施工及保修阶段监理，监理工作内容执行建设工程监理现行规范中关于质量控制、进度控制、造价控制、安全生产监督管理、信息管理、组织协调等方面的内容。包含现场所有签证、进度款支付前形象进度的确认。具体见监理合同。

关于监理人的监理权限：

（1）施工图组织设计、施工方案的批准；

（2）设计变更、工程变更的签署；

（3）对发包人与承包人的索赔与反索赔事宜做出决定；

（4）进度款支付前形像进度的确认；

（5）工程中间验收和隐蔽工程验收；

（6）工程竣工验收及验收证书的签署；

（7）整个施工过程中工程质量、工程进度的监理；

（8）与相关部门的组织协调工作。

监理工程师在行使上述权利或本工程监理合同职权范围内的职权时，承包人均应视为已经取得发包人的同意，不得拒绝执行。

需要取得发包人批准才能行使的职权包括：工程开工令、工程停工令、暂停令的发布，工程延期、工程变更的审批，工程内容的增减等。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：见监理合同 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓　　名：_____；

职　　务：_____；

监理工程师执业资格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

关于监理人的其他约定：_____。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）_____/_____；

（2）_____/_____；

（3）_____/_____。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构

841BBACE-2689-4909-9F72-CFEBB20A374

鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

对于合同中可能出现的新材料、新技术或新工艺，合同文件可能只对其施工技术或验收标准做出约定，或者合同中 对某类材料、技术、工艺未约定制造的标准或实施的方法，在发包人认为必要的时候，承包人应按发包人的要求提出施工工艺以及发包人认为必要的任何资料和文件，并在取得发包人的批准后执行。如承包人不能一次性通过竣工验收并达到本合同约定的质量等级，则承包人向发包人支付质量违约金额为承包人合同总价的2%，且进行返工直至验收合格，如此耽误的工期发包人不予延长；质量违约金额可以由承包人向发包人支付或由发包人直接从承包人任何应得的款项中除。承包人按本款约定支付质量违约金，并不减少或免除承包人本合同项下的义务。

如果承包人支付给发包人的质量违约金总额不足以弥补因承包人质量违约给发包人造成的损失，承包人应另行向发包人支付赔偿金。承包人知晓本工程的质量违约将会给发包人带来非常严重的违约责任和经济损失。

施工过程中如果发包人确认施工质量已无法最终满足合同要求，发包人有权单方解除施工承包合同。合同解除并不影响承包人承担违约责任。

关于工程奖项的约定：_____/_____。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程具备隐蔽条件或达到国家、山东省及威海市相关法律、法规、规章和规范性文件规定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前 48 小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

（1）承包人应严格按照《山东省建筑安全生产管理规定》、《环境保护法》等文件要求，保证施工现场安全生产文明施工，并达到市级安全文明工地标准要求。

（2）承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。发包人不承担承包人单位人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

（3）工程施工中，承包方必须遵守安全生产的有关规定，采取必要的安全防护措施，杜绝安全质量事故的发生，如施工过程中确实存在重大安全隐患，应及时书面报告发包方，在排除后方可施工。如现场发生重大安全、质量事故，承包人应采取措施，负责自费保护好事故现场。

（4）在施工现场设置施工围挡和警示标志，做好安全施工工作。按标准设置围挡，要整齐牢固、美观整洁，宣传内容齐全；标志标牌符合要求，指定安全责任人，确保安全生产；施工人员要按要求挂牌上岗，安全帽要设置统一标识。如达不到规定要求的，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权扣除相应违约金。

（5）承包人应从施工现场清除并运出承包装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，并保持整个现场及工程整洁，达到监理工程师及发包人认为合格的使用状态。由于承包人未及时清理而发生的罚款、赔偿、纠纷等责任和费用应由承包人承担，发包人可从承包人的任何款项中扣除。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按照工程所在地行政主管部门规定执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按照工程所在地行政主管部门规定执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人应按通用条款要求做好文明施工工作。宣传内容齐全，制定防尘降噪措施，如达不到规定要求的，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权扣除相应违约金。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：___/____

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人应在合同生效后向发包人提交一份适合于整个工程的施工组织设计（含主要工序的施工方案）供发包人批准。该施工组织设计不应低于随投标文件提交的施工组织设计内所说明的所有工程内容和承诺，而是对其的进一步细化及优化。在施工过程中，发包人有权要求承包人随时提发包人认为必要的关于施工组织设计的任何说明或文件，承包人应按要求提供。

承包人应按照经发包人批准的上述施工组织设计进行施工。但在任何情况下，发包人对上述任何施工组织设计的批准不应减轻或免除承包人对其应负的责任。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：**承包人应在图纸会审后5天内将施工组织设计和进度计划按发包人同意的格式和详细程度提报给发包人和监理工程师各一份，以获取发包人的批准。**同时，还应以书面形式提交一份为保证该进度计划而拟采用的方法和安排的说明，此工程进度计划不对报价文件做实质性变动，而是对其的进一步细化。

为保证工程按期竣工，当工程的实际进度与已经批准的进度计划不符时，承包人应根据发包人的要求修订原进度计划。同时，承包人要有必要和适当的措施来保证工程按照批准的进度计划或修订的进度计划进行。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：**发包人和监理工程师收到后 7 天内应予以确认或提出修改意见。**

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：**发包人和监理工程师收到后 7 天内应予以确认或提出修改意见。**

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：**开工前 7 日内**。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：**开工前 7 日内**。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：**开工前 7 日内**。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：**开工前**。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：延期开工和工期顺延的请求必须经发包人书面批复后生效。承包人不能因工期延长的申请未得到批准而暂停、拖延、放缓或停止施工。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

承包人保证按批准的计划进度进行施工，若监理工程师发现实际进度与计划进度不符时，或认为本合同工程的进度过慢，可要求承包人增加人员和机械设备，或通知承包人采取必要的措施，以确保工程在合同规定的时期内完成，承包人不得无故拒绝，也无权要求为了采取这些措施而支付任何附加费用。

如果在接到监理工程师通知后 3 天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按照规定的工期完成合同工程，则必须向发包人支付按合同总价的千分之一计算的金额作为赔偿金。时间自在接到监理工程师通知后 3 天起到工程施工工期止，按天计算。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中扣除此偿金，但不排除其他扣款方法。扣除赔偿金，并不解除合同规定的承包人对完成本工程的义务和责任。同时发包人有权安排其它承包人承担全部剩余工程。

如果承包人中间节点工期延误，但经承包人努力，总工期按期完工的，并且不影响专业分包工程和独立工程的施工时间，承包人所支付的节点工期违约金应予返还。

如果承包人支付给发包人的误期违约金总额不足以弥补因承包人误期竣工给发包人造成的损失，并且该损失是任何有经验承包人在订立合同时预见到或应当预见到的，承包人应另行向发包人支付赔偿金。赔偿金的数额以补足误期违约金与上述损失间的不足部分为限。承包人 应当充分了解，发包人已就本工程竣工交付与有关第三方达成了相关协议，因此本工程的误期竣工将会给发包人带来非常严重的违约责任和经济损失。

承包人工期延误时如果发包人确认工期已无法最终满足甲方要求，发包人有权单方解除施工承包合同。合同解除并不影响承包人承担违约责任。

如达不到约定质量标准，承包人应采取返工、修理等补救措施使工程质量达到约定的质量标准，并承担所支付的一切费用。因此给发包人造成相应损失由承包人承担，返工期间工期不予顺延，并赔偿发包人的合理损失。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：**合同价格的 10% 。**

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：/。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）/；

（2）/；

（3）/。

7.8 暂停施工

考虑到项目的整体计划，发包人可以随时要求承包人暂停进行部分或全部工程。在工程部分或全部暂停期间，承包人应保护、照管及保障该部分或全部工程免遭任何损蚀、损失或损害。如承包人未采用有效措施，承包人应承担因未履行合同义务而给部分或全部工程造成的损失。如果在发包人发出部分或全部工程暂停指令之前，承包人已经订购了有关工程设备或材料，并且工程暂停已经超过28天，承包人有权得到的付款应为该工程设备或材料在停工日期前订购上述材料设备而发生的费用。但以下列条件为前提：

(1) 承包人根据发包人的指令已将该工程设备或材料标记为发包人的财产；

(2) 暂时停工不是由于承包人原因造成的；

(3) 如果承包人要求，发包人应随后接管该工程设备或材料。

一旦双方对于窝工损失发生争议，则承包人应当证明其采取了所有可能采取的合理措施以避免损失扩大，并应当提供书面的记录或文件予以佐证。

暂停后复工：

在收到发包人发出的继续施工的许可或指示（该许可和指示已经事先得到发包人的批准）后，承包人应与发包人一起检查受到暂停影响的工程以及工程设备和材料。承包人应修复在暂停期间发生在工程中的任何损蚀、缺陷或损失。如果此类暂停不是由于承包人的某种违约或过失造成，则修复费用由发包人承担；如果此类暂停是由于承包人的某种违约或过失造成，或（无论由于何种原因造成）承包人未能执行发包人的指示履行适当保护和照管责任，则修复费用由承包人承担。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：___/。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：**承包人 。**

8.4.2 关于材料的采购及使用约定：

①承包人应在装饰装修材料进场 30 日前，其他材料进场 7 日前向发包人书面递交材料品牌、质量证明及样品，发包人和监理人 10 日内签认；发包人和监理人未签认的材料，承包人不得使用。

②所有材料批量进场时须按规范规定进行见证取样检验，并经发包人验收，未经发包人验收或验收不合格的材料，承包人不得使用，如果承包人私自使用，发包人有权要求承包人无偿拆除并重新施工；所有材料进场检验的费用均由承包人负责。

③合同价格还应包含材料检验、检测费用。

④图纸范围以内(除材料暂估单价表外)的其他材料价格乙方应自行考虑材料涨价、保管、运输等一切风险，风险考虑时间为施工期间。乙购材料，必须满足设计要求、规范要求及当地质量监督部门的有关规定。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：**根据实际情况确定。**包括但不限于在合同中列明的以及虽然合同中没有列明，但合同中对其质量标准、性能、规格、档次、厂家或品牌有要求或约定的材料和工程设备，承包人应加工定货时至少提前 56 天，向发包人提交样品并附上任何必要的说明书、证书、出厂报告、性能介绍、使用说明等相关资料，以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合发包人的要求。除非合同中另有约定，承包人在报送任何样品时应按发包人同意的格式填写并递交样品报送单。

发包人在收到样品后7天内就此样品给出书面批复，通知承包人他对此样品所做出的决定或指示。承包人应根据发包人的书面批复和指示相应地进行下一步工作。如果发包人未能在承包人报送样品后14天内给出书面批复，承包人应就此通知发包人尽快批复。如果发包人在收到此类通知后7天内仍未对样品进行批复，则视为发包人已经批准。

得到批准后的样品按发包人要求的数量进行封样后由各方负责存放。但承包人应为保存样品提供适当和固定的场所并保持。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

1、关于承包人提供的施工设备的约定：

承包人应严格按招标文件要求的机械设备按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换，否则将视为承包人违约。为保证施工正常进展，承包人进场施工后，发包人和监理工程师将根据承包人提交的施工组织设计安排，检查其施工设备的到位情况。承包人进场的机械、试验设备必须与招标文件所列的机械表一一对应，任何的更改和替换承包人必须出示足够的证明，证明其替换的人员或设备更优越，并须得到发包人的批准。否则属于承包

人违约，承包人应按下列标准向发包人支付违约赔偿金，且此项违约赔偿金的支付并不意味免除承包人的任何责任及义务。

主要机械设备未能按工程计划及时到场，或到场设备不能正常运转，承包人应按2000元 /天 •台（套）标准向发包人支付违约偿金，承包人设备未经监理工程师或发包人同意擅自撤离施工现场，发包人将视情节轻重处以 1万元—5万元违约金。

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担，已包含在工程量清单报价中。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行

施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：工程变更仅指设计修改通知、修改图或图纸会审记录（须经设计单位及发包人盖章确认）以及现场签证（须经发包人和监理工程师签字盖章），除此以外的任何形式等均不作为工程变更的依据。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：/。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

本合同采用固定综合单价合同，工程量按实调整。按照实际发生的工程量和该工程量清单中承包人所填写的固定单价进行结算和支付。

风险范围以外合同价款调整方法：

（1）本合同采用工程量清单的综合单价计价方式，结算时按现场实际计算工程量，调整总价。在建设过程中如发生市场物价浮动和政策性调价，综合单价按清单计价规范调整。

（2）清单中已有适用于变更工程的价格，按清单已有的价格变更清单价款；

（3）清单中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更清单价款；

（4）结算时清单中没有适用或类似于变更工程的价格，按市场价格或套用2003版山东

省相应消耗量定额及相关规定下浮8%执行，市场人工执行70元/工日。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：一周内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：一周内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。

10.7 暂估价

暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第 2 种方式确定。

第 1 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前 14 天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后 7 天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前 14 天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后 7 天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前 7 天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后 3 天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第 2 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前 14 天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后 7 天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第 1 种方式确定：

第 1 种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前 28 天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后 3 天内报送发包人，发包人应当在收到申请后 14 天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人；

（3）承包人应当在签订暂估价合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第 2 种方式：承包人按照第 10.7.1 项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第 1 种方式确定暂估价项目。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

10.7.3　因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：_____。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：**钢筋、商品砼、水泥、成品砂浆价格波动超过±5%以上可以调整，价差调整的办法为：当（市场价-基准价）/基准价，超过±5%时，超过部分调整材料价差，材料价差只计取规费、税金，不再计取其他费用。材料价差的计算方式为：材料价差=【市场价-基准价*（1±5%）】，基准价为 2020 年威海建设咨询第 1 季度（投标时间）的材料价格，市场价为施工期间威海建设咨询材料加权平均价格。**

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：**在建设过程中发生的物价波动和政策性调价。**

风险费用的计算方法：

执行《建筑工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）的规定

风险范围以外合同价格的调整方法：经发包人确认的

（1）设计变更。

（2）现场签证。

（3）计日工：结算时除计取税金外，不再计取其他任何费用。

① 如果发包人认为必要时，可发出指令，规定以计日工的形式实施变更工作；

② 如果承包人认为相关变更工作不适宜按照变更计价方法计价，要求按计日工的方式计价，承包人应当在执行有关工作前不少于3天的时间向发包人提交，发包人应当在2天内予以答复（是否按计日工的方式计价，由发包人根据现场实际情况确定）；

③ 对此类变更工作，已标价的计日工项目清单中已有相应的人工、材料和机械价格，按照已有的执行；如果没有，由承包人提出，报发包人确认后执行；

④ 承包人应当向发包人提供可能需要的证实所付款额的收据或其他凭证，并且在订购材料之前，向发包人提交订货报价单供发包人批准；

⑤ 以计日工方式实施的工程，承包人应在该工程持续进行过程中，每天向发包人提交：受雇从事该工作的所有工人的姓名、工种和工时的确切清单，一式两份；表明所有该项工作所用和所需材料以及设备的种类和数量的报表，一式两份。如内容正确并经发包人同意后，发包人应在上述清单和报表的一份上签字并退还给承包人。除非已完整按时地提交了此类计日工报表，否则承包人无权获得与此有关的任何款项。

签证计日工的内容，对所完成的工程内容、部位进行详细描述，能计量工程量的应按实际工程量计量，否则签证零工无效，不予补偿。

（4）竣工结算时，规费中的工程排污费凭环保部门的缴款凭证按实结算

（5）暂估价项目

暂估价项目的调整方法是结算时全部扣除（含税金），并按发包人确认的价格计入结算金额（含税金），价格确认方法参考工程变更。需要公开招标的暂估价项目由发包人和承包人共同招标，承包人需配合审批盖章，审批盖章时间不能超过五日，否则每超出一日罚款五万元。

12.1.2.4承包人的投标报价总价应与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致，各部分的合计金额应与其中的各分项之和一致。如果在中标后，以至于竣工结算时，发现仍存在以上问题时，发包人有权做出判断，承包人必须无条件服从。

841BBACE-2589-4003-9F72-C1BEB20A374

12.1.2.5 **发包人有权根据工程实际情况，调整承包人工程施工范围。发包人施工前若取消招标图纸中某项施工内容，承包人应无条件接受，并在总价中调减有关费用。**

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：**本工程无预付款** 。

预付款支付期限：_____/_____ 。

预付款扣回的方式：_____/_____ 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：_____/_____ 。

预付款担保的形式为：_____/_____ 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：**按现场实际发生工程量计算，**除合同和清单中另有约定，适用于本工程的是《建筑工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）中所描述的工程量计算规则。该工程量计算规则适用于本合同下任何性质的工程以及合同外工作、洽商和变更的计量。如果上述工程量计算规则中缺少（或不适用）相对应的计量规则或约定，则执行按图纸标示的理论净量进行相应工程量计算的原则。

水电费由承包人按实承担。

有关招标文件的解释权属于招标人。

关于变更估价的约定：**执行合同价款约定。**

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：_____/_____ 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：_____/_____ 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：_____/_____ 。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：_____/_____ 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

841BBACE-2689-49D9-9F12-C1EBEB20A374

其他价格形式的计量方式和程序：_____/_____ 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：_____/_____ 。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：_____。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：每月 23 日前提交 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：_____/_____ 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：_____/_____ 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：**承包人必须在规定时限内将实际完成的工程量报告按工程师的要求送交监理工程师审核，经监理工程师审核后报送发包人**。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：_____/_____。

（2）发包人支付进度款的方式及期限：工程在建期间工程进度款按当月实际完成工作量的 15%每月支付，工程完工并验收合格付至 30%，经财审部门或第三方审计机构定案后，按工程定案价的 20%支付工程款（付至 50%），满两年按工程定案价的 47%支付工程款（付至 97%）满三年且无质量问题后，将剩余工程款付清。

12.4.5 合同约定的工程变更调整的合同价款、合同价款的调整、索赔的价款或费用以及其他约定的追加合同价款，不与工程进度款同期调整支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：_____/_____ 。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：_____/_____ 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：_____/_____ 。

12.4.7 分包工程款支付

承包人超过约定的支付时间不给分包人支付工程款（预付款、进度款），分包人可向承包人发出要求付款的通知。

承包人不按分包合同约定支付工程款（预付款、进度款），导致施工无法进行，由承包人承担违约责任。

本工程付款采用发包人和承包人在银行设共管账户的形式进行支付。对分包人的付款由

841BBACE-2683-4603-9F72-C1EBEB20A374

承包人发起并执行，由发包人管理共管账户与银行预留印鉴相符的法人章，承包人管理共管账户与银行预留印鉴相符的财务专用章。

如果发包人已将工程款支付至共管账户，则承包人在收到该款项后应全额支付给分包人，如承包人收到后的 7 日内未支付给分包人即视为承包人违约。承包人将承担应付金额 0.3%/天的赔偿款。该应付金额及赔偿款由发包人在应付承包人的任何款项中抵扣，并且该应付金额由发包人直接支付给分包人。如承包人对已收到的分包人的工程款不予申报，按承包人收到后未支付给分包人的违约办法处理（办法见总包合同）。

分包人应就每笔应得款项金额向承包人提交其认可的合法完税建安发票，承包人在收到该合法完税建安发票后向分包人支付，如分包人不能提供或不能及时提供，则承包人的付款将顺延。延迟付款产生的任何责任均由分包人承担。如果提供的发票真实性和合法性受到政府机关质疑和检查并被认定为非法票据，分包人除重新提供等额合法发票外，还应承担由此给承包人带来的一切损失（包括罚金、滞纳金、税款等），并按照所开发票金额的 1%向承包人支付赔偿金。

13.验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：**承包人按规范、设计文件等完成合同内的所有工作；全部工程（含资料）自检验收完毕后，向监理公司及发包人提交竣工验收申请报告；监理公司初验合格后，按程序组织竣工验收。**

承包人提供竣工图的约定:工程竣工验收合格后二十日内向发包人提供竣工图、竣工资料三份。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：**执行通用条款。**

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：___/_____。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：**每延期一天支付合同额 1‰的违约金。**

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：/。

（1）单机无负荷试车费用由/承担；

（2）无负荷联动试车费用由/承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：_____/

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后 3 日内。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：/。

竣工付款申请单应包括的内容：/。

14.2 竣工结算审核

结算时以投标综合单价乘以实际发生的工程量（依据招标文件中工程量清单、工程量清单计价规范应予计量的且经发包人、承包人、监理单位共同签证确认的实际工程量）计算。最终结算值以财审部门审定的价格为准。

发包人审批竣工付款申请单的期限：/。

发包人完成竣工付款的期限：/。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：**2 份**。

承包人提交最终结算申请单的期限：**工程竣工验收后一个月内**。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。

（2）发包人完成支付的期限：/_

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

841BBACE-2689-4953-9F72-C1EBEB20A374

缺陷责任期的具体期限：**执行《工程质量保修书》**

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：**扣留质量保证金。**

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/；

（2）**3%**的工程款；

（3）其他方式:/。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：_____。

关于质量保证金的补充约定：/。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：**执行《工程质量保修书》。**

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：**详见《工程质量保修书》 。**

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：**工期顺延。**

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。

（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作

841BBACE-2589-49D9-9F72-C1EBEB20A374

或转由他人实施的违约责任：__/_____。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：**工期顺延**。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：**工期顺延**。

（7）其他：/。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：**如达不到约定质量标准，处以合同总额 5%的罚款，承包人应采取返工、修理等补救措施，使工程质量达到约定的质量标准，并承担所支付的一切费用，因此给发包人造成相应损失由承包人承担**。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：**非经发包人认可，因承包人原因造成工期延误，每延误一天承担工程总造价千分之一的违约金。延误时间致使工程不能投入使用的，发包人可追加罚款、停止付款及终止合同**。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：/。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：/。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： **≥十级以上连续 4 小时的大风，200 毫米以上的暴雨，百年一遇的山洪，五级以上的地震，国家法定的传染病疫情。**

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：____/_____。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：____/_____。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：__/。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第__(2)__种方式解决：

（1）向_____仲裁委员会申请仲裁；

（2）向__有管辖权的人民法院起诉。

21. 补充条款

（1）承包人必须负责做好在施工中与其他相关施工单位协调工作，并无条件服从发包人统一协调。做好与其他相关工程的协调施工及成品保护，不能影响总工期，否则将追究责任方的责任，并要承担由此引起的返工怠工损失。

（2）承包人应按通用条款要求做好安全施工、文明施工工作。按标准设置围挡，要整齐牢固、美观整洁，宣传内容齐全；制定防尘降噪措施，标志标牌符合要求，指定安全责任人，确保安全生产；施工人员要按要求挂牌上岗，安全帽要设置统一标识。如达不到规定要求的，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权扣除相应违约金。

841BBAC1-2683-49D9-9F72-C1EBEB20A374

（3）施工资料要随施工进度同步进行，下一道工序施工前必须完成上一道工序技术资料的交验签证。工程完工验收合格后，施工单位要对施工资料整理归档，并通过监理工程师审核。

（4）若中标单位投标总价与综合单价合价不一致，以总价不变的原则，招标人有权合理修正综合单价。

（5）重要事项设计变更须经相关部门审批许可，且应附详细图纸及变更原因（签字盖章），否则不予结算。

合同附件格式：

附件 1：工程质量保修书

841BBACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

第四节　合同附件格式

附件 1：

工程质量保修书

发包人（全称）：　荣成市恒达置业有限公司　

承包人（全称）：_____

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就荣成市城投·琥珀湖畔工程　（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：_____。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为　5　年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为　　2　　年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为　　/　　年；

7．其他项目保修期限约定如下：　2 年　。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。

841BBACF-2C6C-4D9-9F72-C1EBEB20A374

承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：_____/_____。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：_____	承包人(公章)：_____
地　址：_____	地　址：_____
法定代表人(签字)：_____	法定代表人(签字)：_____
委托代理人(签字)：_____	委托代理人(签字)：_____
电　话：_____	电　话：_____
传　真：_____	传　真：_____
开户银行：_____	开户银行：_____
账　号：_____	账　号：_____
邮政编码：_____	邮政编码：_____

841BBACE-2689-49D9-9F72-C1BBEB20A374

第五章　工程量清单

工程量清单及其他要求（详见招标文件后附件）

841BBACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

第六章　图　纸

图纸详见网盘链接：

https://pan.baidu.com/s/19c046wdFe3pvtnc0VZPeJA

提取码：vbyf

第七章　技术标准和要求

工程建设地点现场条件：

一、现场自然条件：建筑道路通畅、场地平坦。

二、现场施工条件：施工水电齐全，场地三通一平，无拆迁。

三、本工程采用的技术规范

施工及验收规范、标准执行国家现行规范、规程、标准。

841BBACE-2C59-49D9-9F72-01EBEB20A374

第八章　投标文件格式

本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传的固定格式，其他相关内容由系统自动生成。

841BBACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

投标函附录

序号	条款名称	合同条款号	约定内容	备注
1	项目经理	……	姓名：_____	
2	工期	……	天数：_____日历天	
3	质量目标	……	达到_____标准	
……	……	……	……	
……	……	……	……	
……	……	……	……	
……	……	……	……	
……	……	……	……	

841BBACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

如法定代表人投标时，按此格式填写

法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

附：法定代表人身份证扫描件

841BBACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

如授权委托人参与投标时，按此格式填写

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

后附：法定代表人身份证及委托代理人身份证扫描件，及社保网站截图或社保证明扫描件

841BBAC5-2689-49D9-9172-C1EBEB20A374

项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					身份证号
			证书名称	级别	证号	专业	养老保险	

841BBACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

项目经理简历表

姓　名		年 龄		学历	
职　称		职 务		拟在本合同任职	
毕业学校	年毕业于　　学校　　专业				
主要工作经历					
时　间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	

841BBACE-2689-49D9-9F72-C1EBED20A374

投标人基本情况表

<table>
<tr><td>投标人名称</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>注册地址</td><td colspan="4"></td><td>邮政编码</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">联系方式</td><td>联系人</td><td colspan="3"></td><td>电 话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>传 真</td><td colspan="3"></td><td>网 址</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>组织结构</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>姓名</td><td></td><td>技术职称</td><td></td><td>电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>姓名</td><td></td><td>技术职称</td><td></td><td>电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成立时间</td><td colspan="3"></td><td colspan="5">员工总人数：</td></tr>
<tr><td>企业资质等级</td><td colspan="3"></td><td rowspan="6">其中</td><td colspan="2">项目经理</td><td></td></tr>
<tr><td>营业执照号</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">高级职称人员</td><td></td></tr>
<tr><td>注册资金</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">中级职称人员</td><td></td></tr>
<tr><td>开户银行</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">初级职称人员</td><td></td></tr>
<tr><td>账号</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">技 工</td><td></td></tr>
<tr><td>经营范围</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="8"></td></tr>
</table>

841BBACE-2089-49D9-9FF2-C1EEB20A374

投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施。

五、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

六、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

七、我单位承诺投报本工程的项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。

八、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位：（企业法定代表人盖章或签字，并加盖电子单位公章）

年　　月　　日

841BBAGE-2C89-4910-9F72-C1BBB20A374

清单编制说明

一、报价人须知：

1.应按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。

2.工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。

3.工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价内。

4.金额（价格）均以人民币表示。

二、工程名称：

三、工程概况：

四、工程招标范围：

五、工程质量：达到国家验收规范合格标准。

六、编制依据：

1、GB 50500-2008《建设工程工程量清单计价规范》

2、2011《山东省建设工程工程量清单计价规则》

3、2003 年《山东省建筑、安装工程消耗量定额》

4、2011《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》

5、2015《山东省建筑、安装工程消耗量定额威海市价目表》

6、招标单位提供的图纸、建筑做法

7、省和市建设主管部门颁发的计价定额和计价管理办法及有关计价要求与建设项目相关的标准设计图集、规范、技术资料等

七、清单项目中凡注明“以下、以内、小于”字样者，均包括本身；注明“以上、以外、大于”字样者，均不包括本身。

八、投标单位参与投标视为已考察工程现场，对现场情况（包括工地位置情况、道路、存贮空间、各种材料制作加工场地、装运限制及任何其他足以影响报价的情况）已较为了解和充分预计，并能根据已了解情况合理组织完成施工。现场原有工程的实际情况（包括与其他专业施工单位交接过程中的各种因素）视为在报价中已充分考虑，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长将不被批准。

九、投标单位在投标报价时，应根据现场条件、招标文件要求，按照《建设工程工程量清单计价规范》、《山东省建设工程工程量清单计价规则》、本清单说明及子目规定的计算规则，结合施工方案、技术规范、技术装备、技术能力、施工管理经验及市场行情等规定综合分析及测算，在保证成本且有适

841BBACE-2B5C-4D3D-8E72-C1EBEB20A374

当利润的前提下填报。

十、投标单位在投标报价时，应考虑本工程的招标范围、工期要求与承包方式、以及不同专业交叉作业影响，并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价中。

十一、投标单位在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。工程量清单计价表中的综合单价应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、制作费、运输费、安装费、管理费、利润、规费、税金、检验试验费、采保费、损耗等，并考虑风险因素，以及为完成本工程项目（清单子目）的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用，以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务。

十二、综合单价所含工作内容应细化到清单所含子项要求，投标人在投标时应按清单给定的统一格式，提供“单位工程汇总表”、“分部分项工程量清单计价表”、“工程量清单综合单价分析表”，“措施项目清单与计价表”“主要材料价格表”“议价材料表”等，投标人应按其规定内容填写。

十三、投标单位应详细填写工程量清单计价表中的每一项综合单价及合价，如某一项没有填写视为已包括在其它项目清单的综合单价及总价内。

十四、投标人按照本清单填报分部分项工程量清单综合单价，严禁不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复。否则，经评标委员会评定为不合理报价的投标文件将视为报价无效。如中标人编制的部分工程量清单单价畸高，招标人有权要求中标单位在签订合同或者工程结算时调整至合理价格，但投标报价中低价不调整。

十五、投标人必须完成所有按国家相关法律法规、行业规范等文件要求完成的检测和验收，由此产生的费用投标人在报价时须予以考虑，结算时不增加此部分费用。

十六、工程施工中，为保证工程质量，施工单位自行采取的施工工艺措施项目，均由投标单位在报价时自行考虑，结算时不增加此部分费用。

十七、所有材料均应选用符合国标的产品，甲方规定品牌的要在主材表中注明选用材料的品牌，所有由投标单位自主报价的材料，采购前中标单位均须提供样品，经招标人同意后方可使用；若中标单位提供的样品或因其它的原因达不到招标人的要求，招标人有权指定供应商，一切费用由中标单位承担。其中售楼处精装部分参考品牌墙地砖恒生或冠珠，洁具九牧或法恩莎，灯具雷士或西顿。

十八、投标报价中的规费、税金为不可竞争费用，除暂列金额外其他项目应按相应规定足额计取；投标人在投标报价中，不得对上述费用进行让利或者优惠，否则否决其投标。本项目报价中应包含社会保障费，结算时按规定执行。

十九、投标人在投标报价时，应综合考虑以下费用：

1. 图纸与清单不符的以清单为准，清单未注明的以图纸为准。
2. 工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标人按照招标文件、设计图纸、规范等资料要求综合考虑；设计及规范等资料未明确的由投标人根据现场考察、施工经验和相关资料综合考虑；或于答疑前提出，在答疑时统一解决。所有分部分项工程量清单均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中，结算时不予调整。结算时对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除。
3. “材料暂估价一览表”“暂估综合单价表”中已给定的材料价格为暂估价格，报价时按暂估价格进入综合单价；结算时按照业主认定的实际价格调整，材料差价计取规费、税金。其他没有暂估价格的材料由施工单位自主报价，填入投标人的“工料机汇总表”中并计入综合单价内，结算时不再调整。
4. 本工程的主要材料，建设单位都有提出更换的权力，因建设单位提出材料变更导致材料产生差价建设单位给予找补差价，但差价不再参与取费,只计取规费与税金。
5. 无论招标人是否给出暂估价格，本工程的材料、设备，招标人保留自行采购的权利。
6. 所有投标报价材料、设备均应包括其采购保管费用，运输费、施工现场内外搬运费、二次倒运费、检验试验费等所有费用，并根据实际情况考虑材料的损耗率，在结算中，不再考虑损耗及运距等因素而调整综合单价。
7. 施工现场临时场地、临时水、电已开通至建筑红线内，红线内的所有临设费用(包括施工单位利用地下水的费用）、用电费用由投标单位自行解决，并且根据水源电源接入点及平面布置，所需费用全部包含在相应的投标报价中，结算时不增加此部分费用。
8. 在施工过程中可能产生的扬尘、噪音、车辆进出等因素，不得对周围居民的安全、财产及正常生活等造成影响，以及符合地方相关部门检查等造成影响需采取的措施及费用均需考虑在投标报价当中；若因此引起纠纷及损失，均由投标单位自行解决。
9. 中标单位为本工程提供的各类车辆及机械设备费用，包括机械设备的进出场、装卸、拼装、交通标示牌、警示牌等所有费用，应包括在清单报价中，投标

单位应充分考虑施工过程中发生的各种机械的多次进出场和机械停滞的费用及风险费用，结算时不再增加此部分费用。

10.措施费（二）包干计取使用（除安装工程及售楼处精装工程），按给定的清单格式及工程量进行自主报价，如清单的工程量与招标图纸工程量有差异，请投标单位根据施工图纸在清单报价中综合考虑。填报综合单价时应考虑完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，规费、税金，并考虑与此项目有关的风险因素等一切费用，结算时不再调整。

11.投标报价要充分考虑施工过程中不可避免的赶工期增加费，结算不予调整。

12.本工程采用全费价进行报价。

二十、建筑工程清单报价时，投标人应注意：

1.基槽土石方的报价应综合开挖、人工清槽、钎探、灌砂、堆放、倒运、运输的费用，根据施工组织设计并结合现场实际情况综合考虑运输距离、运输方式等相关因素，由投标单位根据现场情况综合报价。

2.工程施工中砼、预拌砂浆的报价应包含砼、运输费、各种方式的泵送费、添加剂（包括抗渗剂、防冻剂、泵送剂等）的费用。商品砼的泵送时产生的组管、洗管、配合泵送的所有材料及人工机械费，各种泵的电费燃料费等，投标报价中应综合考虑，结算时与此有关的费用不另外调整。结算时混凝土标号与清单不一致，可找补不同标号的差价，差价只计取规费、税金。

3.所有涉及砂浆项目的报价应结合本工程的实际情况和政府的相关规定考虑砂浆的施工方式，实际施工中无论是否采用预拌或采用现场搅拌，结算中均不调整报价中的单价。砂浆价格应综合考虑砂浆罐的租赁费，结算时不再另计取。结算时砂浆的品种及标号与清单不一致，可找补不同标号的差价，差价只计取规费、税金。

4.零星砖砌体子目包括地沟、台阶、蹲台等非主体项目的砖砌体，由投标单位根据实际情况自主报价。

5.砌块墙的报价中投标人要考虑填缝补边产生小砖的工程量，结算时不因此调整工程价款。

6.螺栓孔洞封堵、孔洞防水、预埋套管防水封堵的费用在措施费报价中综合考虑。

7.钢梯项目报价应包含制作、运输、安装、除锈刷防锈漆等所有费用。

8.钢筋材料的抗震要求、各种接头方式（电渣压力焊、套筒连接、对焊等）等应考虑在相应的钢筋报价中，未来结算时不因此调整任何费用。如设计或规范要求可采用焊接方式的， 无论实际是否采用焊接，结算是不再另外搭接费

用。 钢筋的定尺长度综合考虑，结算时不调整。

9.卷材防水层、钢丝网、耐碱网格布工程量按成活面积计算，各种搭接、附加层、施工损耗等含在相应的综合单价中，结算时不再增加其他费用。

10.砼墙柱面、砼天棚要求达到清水砼平整要求，如果达不到而由此增加的费用，结算时不予调整。

11.当细石砼或砼找平层总厚度小于等于 60㎜时，可以全部套用找平层的子目，当找平层总厚度大于 60㎜，套用垫层清单子目；如垫层上面提浆压光的工序，应考虑到综合单价中，结算时不别调整；结算时可找补不同标号砼的差价。

12.块料面层下结合层应包括基层清理、素水泥浆等工序，厚度满足施工要求，达到验收标准。块料面层磨边、套割、倒角、对缝等应考虑在相应项报价中，结算时不再增加此项费用。各种块料规格与房间开间尺寸模数不符造成块料损耗增加的费用应综合考虑在报价中，结算时不调整各种原因造成的损耗率。

13.石材项目报价应考虑擦缝、表面打蜡、成品保护等费用。

14.结算时块料面层的规格、品种有变化时，只调整清单子目块料面层的材料差价，人工费、机械费等其他费用不再调整。

15.门窗工程量按实际成活后外框外边线内包面积计算，外框与洞口间的填缝发泡等费用综合考虑，结算时不另计。如发生钢副框，按成活数量以重量计算。门窗项包含执手、拉手、铰链、锁具等所有五金配件。

16.外墙保温工程量，按所依附的外墙结构尺寸以面积计算。门窗等洞口侧边按展开面积并入计算。

17.天棚吊顶按水平投影面积计算，因吊顶高度及龙骨种类不同所采用的各种吊杆及所增加的反向支撑、预留加固型钢等要综合考虑到报价中，结算时不调整；吊顶顶棚项目的投标报价中应综合考虑顶棚检修口、开灯孔及与其它专业正常施工中相互配合而增加的人工，材料等费用，以后此部分不得以签证的形式单独增加费用。

18.内外墙抹灰报价时，应依据图纸按成活做法考虑组价，结算时不因材料及抹灰层厚度等各种原因的变更而调整清单单价。

19. 乳胶漆、涂料及油漆均按照成活要求进行报价，现场施工时，招标人有权根据观感要求施工单位增减涂刷遍数，结算时不另调整。

二十一、安装工程报价时，投标人应注意：

1.安装工程材料价格由投标单位自主报价，应严格符合国家质量标准。材料费计入综合单价内，并填入“主要材料汇总表”中。

2.所有管道安装的综合单价中都应包含管道、管件（含卡箍管件）、一般套管、支架制安及其除锈刷油防腐、打堵洞眼、剔槽及修复、防水堵漏、压力试验

与冲洗、除锈、刷底漆、清理与之相关的工作内容等，报价时综合考虑，结算时不再调整。

3. 线缆敷设工程量是按设计图示的就位后净尺寸计算（包括水平、垂直走向）。线缆各处预留长度和波形余度及损耗均考虑在综合单价中。线缆敷设时不论采用何种连接及敷设方式，单价均不做调整，电缆终端头等接头的制作安装费用综合在电缆报价中。电气配管安装中应考虑相应接线盒、过线盒的安装。

4. 安装工程中配电箱安装均包含压接线端子等相关工作内容。各种小电器的报价均包含安装、接线、单体调试和材料费等与之相关的所有费用。

5. 管道安装清单中不含管道刷油、防腐、保温费用，发生时执行相应清单项目。

6. 法兰在清单中不单独列清单项目，应在管道附件安装报价中综合考虑。

7. 安装过程中发生的各种系统调试调整费用均分别包含在各个相应清单的综合单价中，结算时无论何种情况均不调整。（清单中另有单独列项除外）

8. 本工程各种管道的安装，无论清单项目特征是否明确说明，均应按设计、施工及验收规范的要求进行。

9. 施工现场发生的清理、搬运费应在报价中自行考虑，结算时不再增加此费用。

10. 各专业施工队伍应互相配合，由于交叉施工造成的一切费用，应考虑在清单报价中，结算时不做调整。

11. 清单项目中各种设备安装的报价，均包含安装、接线、单体调试等与之相关的所有工作内容，清单中另有单独列项除外。结算时无论何种情况均不调整。

12. 分部分项清单中设备安装项目，报价时综合单价中只报安装费用，设备的价格在设备汇总表中报价，最终列入投标总价中。

13. 防腐、刷油、玻璃丝布及防火涂料子目清单工程量按管道表面积计算（带保温层管道按保温后管道表面积），投标单位应综合考虑按成活满足验收规范为准，结算时不再调整。

15. 保温材料子目，投标单位报价应综合考虑不同管径及阀门等保温，结算时不再调整。

16. 投标单位报价时应将消防联动试车费综合考虑在相应的综合单价内，结算时不在另行计算。

17、**本项目要求投标文件中提供工程量清单综合单价单分析表；**暂列金额为全费价不另外取费。

18、暂列金额明细表、暂估价表、工程设备表详见附表 1

841BBACE-6899-4D0A-9E72-C1BE20A374

附录1

841BBACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

序号	标题	分值	评分标准
威海市建设工程电子交易系统评分办法模板［100.00］			
1	资格审查［合格制］		
1.1	营业执照	合格制	上传word或pdf格式的文档，内容为营业执照的彩色扫描件
1.2	资质证书	合格制	上传word或pdf格式的文档，内容为资质证书的彩色扫描件
1.3	安全生产许可证	合格制	上传word或pdf格式的文档，内容为安全生产许可证的彩色扫描件
1.4	法定代表人身份证明或授权委托书	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容为企业法定代表人身份证复印件及法人身份证明（若法定代表人参加投标） 或企业法定代表人身份证复印件、授权委托代理人身份证复印件及授权委托书(若授权代表参加投标)
1.5	投标保证金证明	合格制	上传word或pdf格式的文档 注: 转账方式提交投标保证金的后附投标人基本户开户证明、转账凭证等材料彩色复印件。 若采用银行保函、选择保险保函方式，具体要求详见投标人须知前附表3.4.1
1.6	项目管理机构	合格制	上传加盖电子公章的pdf或WORD文档 项目管理机构包括项目经理、技术负责人按要求配备，其他关键岗位管理人员（包括施工员、质检（量）员、专职安全员（6人）、材料员、资料员、机械管理员、造价（预算）员）配备齐全，分工明确。项目经理（附注册证及安全B证）、技术负责人（附工程系列中级及以上职称或建设类注册证书）、专职安全员（安全C证）、管理人员（除造价员无需附证件外）均需附证书扫描件且需配备齐全；同时需附项目管理机构成员社保网站截图或社保证明扫描件。填写项目负责人简历表。 （重要说明：凡属山东省境内的建安企业，其项目管理机构中须持“岗位培训考核合格证书”的建设领域专业人员的持证信息，2019年度及以后取得的证件必须于开标现场在“山东省住房城乡建设领域现场专业人员信息管理系统”（http://gl.sdcstta.net/ctms/security/LoginAuth.do）中可查，否则其证件视为无效证件）。 （项目管理机构组成表请在资信标一项中选择人员）
1.7	失信情况查询	合格制	上传word或pdf格式的文档 1、说明：被列入“全国法院失信被执行人信息公布与名称查询系统”（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的失信被执行人禁止参与本项目的投标。投标文件附通过网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询信息记录，包含投标人及参与本次投标的相关人员包括法定代表人、委托代理人及项目管理机构所有人员失信情况网页截图。 2、投标人不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单，否则否决其投标。后附网上查询截图。（查询网址http://www.gsxt.gov.cn/index.html）。 3、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体,本条投标人无需附截图，以现场查询为准
1.8	投标人信用承诺书	合格制	上传word或pdf格式的文档,需加盖电子公章，且法定代表人盖章或签字
2	技术标［20.00］		
2.1	施工总平面图布置设计合理	1.80	（1.8分）对工程整体有深刻认识，表述清晰完整，施工段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计合理
2.2	施工方案和技术措施合理，对关键工序有针对性等	1.80	（1.8分）施工方案和技术措施合理，对关键工序和关键部位施工具有针对性，措施得力、经济、安全、可行
2.3	针对本工程的通病治理措施	1.80	（1.8分）有完整的质量保证措施，先进可行，有针对本工程的通病治理措施
2.4	安全文明措施和应急救援预案	1.80	（1.8分）针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案，且措施齐全，预案可行
2.5	环境、地下管网、地上设施保护，冬季、雨季施工方案	1.80	（1.8分）环境保护措施安全得力，减少噪音、降低环境污染、扬尘治理措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等，冬季、雨季施工方案
2.6	绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用	1.80	（1.8分）绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用
2.7	施工进度计划和进度措施	1.80	（1.8分）施工进度计划和进度措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

序号	标题	分值	评分标准
2.8	资源配备计划	1.80	（1.8分）资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理，与进度计划呼应，满足施工需
2.9	项目管理机构人员配备齐全合理	1.80	（1.8分）项目管理机构人员配备齐全合理（采用暗标方式，不得涉及人员姓名、公司名称等暴露投标人身份的内容）
2.10	成品保护、工程保修制度、总包和分包配合配合等	1.80	（1.8分）成品保护、工程保修制度、总包和分包配合、与发包、分包、监理、设计的配合等
2.11	建筑渣土及扬尘治理	2.00	（2分）建筑渣土的出入口管理、车辆运输、施工现场保护措施等；扬尘治理、工程施工管理、施工机具管理、物料堆放、垃圾运送和堆放、施工废水排放措施等。（本项经评审不合格否决其投标）
3	**资信标［10.00］**		
3.1	企业信用	6.00	上传word或pdf格式的文档, 1）企业近一年（开标之日向前推一年，具体到日）按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准法》查询未发生任何违纪、违规情况者得3分，有违法违规行为扣分的，按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准法》规定计算，扣分无下限。 2）投标单位应提供经中国人民银行省会(首府)城市中心支行以上分支机构备案的从事企业征信和信用评级等业务的社会信用服务机构出具的信用报告。企业信用等级为AAA级及以上的投标单位+3分；AA级及以上的(AAA级以下)+2分；A级及以上（AA级以下）计1分；A级以下不得分。 备注：上传加盖电子公章的PDF文档，包括：“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询页面截图；信用报告盖章页扫描件，以开标日审核得分为准。
3.2	项目管理机构	3.00	通过系统选择项目班子成员 项目经理配备须符合资格要求，技术负责人需为工程系列中级及以上职称或建设类注册证；其他关键岗位管理人员（包括施工员、质检（量）员、专职安全员（6人）、材料员、资料员、机械管理员、造价（预算）员）配备齐全，分工明确得3分。（造价员可不在系统勾选）
3.3	项目经理信用情况	1.00	上传word或pdf格式的文档,内容为 项目经理近一年未发生任何违纪、违规情况者得0分，有加扣分的，按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算，扣分无下限；荣誉加分按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算，最高得1分。企业违纪、违规和荣誉加分情况以开标现场威海市住房和城乡建设局网站查询情况为准。 备注：上传加盖电子公章的PDF文档，包括：“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询页面截图。
4	**商务标［70.00］**		
4.1	投标报价	60.00	评标基准价C=A×K1×Q1+B×K2×Q2 A：投标价算术平均值。 当n（有效投标人个数，以下相同）＜7时，A=所有投标价的算术平均值； 当7≤n＜10时，A=所有投标报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值； 当n≥10时，A=所有投标报价中去掉2个最高价、2个最低价后的算术平均值。 B：招标控制价。 K：下浮系数； Q：权重比例Q1+Q2=100%； K1、Q1值由投标人推选的代表随机抽取确定 以评标基准值为基准，报价与该基准进行比较，相同得满分； 每高于基准值1%扣 1 分，扣完为止；
			每低于基准值1%扣 0.5 分，扣完为止。 基准价计算方式：综合平均法 评标基准价C=投标价算术平均值A×下浮系数K1×权重比例Q1+招标控制价B×下浮系数K2×权重比例Q2。 K1、Q1值在开标前由投标人推选的代表随机抽取确定，其取值应在招标文件中公布且不少于5个。K2由招标人在招标文件中明确。 K1的取值范围为95%～98%，本次K1：备选值为 0.972,0.974,0.976,0.978,0.98。 K2的取值范围，建筑工程为90%～100%，装饰、安装工程为88%～100%，市政工程为86%～100%，园林绿化工程为84%~100%，其他工程为88%～100%。本次K2：0.98。 Q：权重比例Q1＋Q2＝100％，Q1、Q2取值均应≥30％。本次Q1：备选值为0.41,0.42,0.43,0.44,0.45。 投标价算术平均值A计算过程：（n为有效投标人个数） 当n<7时，A＝所有有效标书报价的算术平均值 当7≤n≤9时，A＝所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值 当10≤n时，A＝所有有效标书报价中去掉2个最高价、2个最低价后的算术平均值
			每高于基准值 1%扣:1每低于基准值 1%扣:0.5

841BBACE-2688-409-8712-0[illegible]B2[illegible]374

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

序号	标题	分值	评分标准
4.2	措施费项目报价	1.00	采用平均法 当n < 5时，评标基准价为各投标报价中相应措施费项目报价的算术平均值 当n≥5时，评标基准价为去掉其中最高价和最低价后的算术平均值 以评标基准值为基准，报价与该基准进行比较，相同得满分； 每高1%扣本项满分的 0.3 ，扣完为止； 每低1%扣本项满分的 0.3 ，扣完为止。 基准价计算方式：平均法 评标基准价为各投标报价中相应措施费项目报价或分部分项综合单价金额的算术平均值。 算术平均值计算过程：（n为有效投标人个数） 当n<5时，A＝所有有效标书报价的算术平均值 当5≤n时，A＝所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值
			每高于基准值 1%扣:0.3每低于基准值 1%扣:0.3
4.3	分部分项	9.00	采用平均法 当n < 5时，评标基准价为各投标报价中相应分部分项综合单价金额的算术平均值 当n≥5时，评标基准价为去掉其中最高价和最低价后的算术平均值 采用计算机辅助评标的，需对每一项清单报价进行评审，分部分项总数为N,投标人所报每项清单单价与单项评标基准价相等时得9/N分，投标人清单单价比单项评标基准价每高1%扣1/N分；投标人清单单价比单项评标基准价每低1%扣0.5/N分，每项清单最高得分9/N分，最低0分，得分精确到小数点后2位，分数计算过程中，比例不足部分按照插入法计算。本项得分等于每项清单报价得分之和。 基准价计算方式：平均法 评标基准价为各投标报价中相应措施费项目报价或分部分项综合单价金额的算术平均值。 算术平均值计算过程：（n为有效投标人个数） 当n<5时，A＝所有有效标书报价的算术平均值 当5≤n时，A＝所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值

841BBACE-2689-49D9-9F72-C1B1B20A374

其他注意事项

控制价　　：702305648.58

专家个数　　:7

投标人报价方式　　:总价（元）

定标方式　　:推荐候选人3名

清单全部参与评审。

清单单项得分规则：每高1%减1/N，减完为止。每低1%减0.5/N，减完为止　　每项清单的基本分值：总分值/清单项目个数。

841BBACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	1 1#							
	1.1 1#土建工程							
	1.1.1 1#±0.00以下土建工程							
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:综合土质 2.弃土、取土运距:综合考虑	m2	878.03			
2	010101001002	竣工清理	1.工程量按建筑物（构筑物）结构外围内包的空间体积计算 2.工作内容：包括场地内清理、归集至外运等	m3	5284.28			
3	010101002001	挖运一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土方式：自行考虑 3.基础形式:综合考虑 4.运输距离:综合考虑 5.工作内容:包括开挖、装车、运土、场内倒运等 6.工程量:按照发包人批准的施工组织设计以实际开挖工程量计算	m3	2100			
4	010101002002	挖运桩间土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土方式：自行考虑 3.基础形式:综合考虑 4.运输距离:综合考虑 5.工作内容:包括开挖、装车、运土、场内倒运、人工清槽、基地钎探等 6.工程量:按照发包人批准的施工组织设计以实际开挖工程量计算	m3	1102.5			
5	010103001001	土（石）方回填	1.回填土材料：掺慷土 2.回填要求：满足设计和规范的要求 3.回填部位:场区回填 4.运输距离:综合考虑 5.工作内容:土源（建设单位提供）、装车、运土、回填土等 6.工程量:按碾或夯实后的实方体积计算	m3	1050			
6	010103001002	土（石）方回填	1.回填土材料：压实性较好的素土 2.回填要求：满足设计和规范的要求 3.回填部位:基础回填 4.运输距离:综合考虑 5.工作内容:土源（自行考虑）、装车、运土、回填土、回填场地平整、人工配合等 6.工程量:按碾或夯实后的实方体积计算	m3	551.25			
7	AB001	原土夯实 夯实系数不小于0.94		m2	882			

841BBACE-2688-[illegible]-9FF72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8	010201001001	预制钢筋混凝土管桩预制钢筋混凝土管桩	1.标准图集：10G409,PHC AB Φ500mm，壁厚125mm，桩尖选用十字型（闭口）钢桩尖 2.有效桩长：≥20m 3.工作内容：引孔费、成孔、清孔、开挖导沟、桩身施工、凿桩头、桩头钢筋整理等综合考虑 4.包含桩身施工中所需设备进出场费用 5.施工工艺：投标人综合考虑	m	5909.4			
9	010201003001	钢管内填芯	1.材质:混凝土 2.混凝土强度等级:C45膨胀混凝土，限制膨胀率0.02%-0.03%	m3	65.3			
10	AB002	截桩	1.桩类型 :PHC500 AB100 2.截桩长度:综合考虑	根	295			
11	010417002001	预埋铁件	1.铁件种类:托板3mm圆薄钢板 2.部位：预制桩内	t	0.342			
12	010401006001	垫层	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.筏板垫层	m3	110.38			
13	010304001001	空心砖墙、砌块墙	1.墙体厚度：100mm 2.砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3.砖、砌块品种、规格：加气混凝土块 585×100×240	m3	151.88			
14	010304001002	空心砖墙、砌块墙	1.墙体厚度：200mm 2.砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3.砖、砌块品种、规格：加气混凝土块 585×200×240	m3	173.05			
15	010307002001	轻质条板墙	1.墙板种类:AAC砂加气隔墙 2.厚度:150厚	m2	50			
16	010401003001	满堂基础	1.基础形式、材料种类：无梁式满堂基础 商砼 2.混凝土强度等级：混凝土C35，抗渗等级P6	m3	1745.15			
17	010401003002	底板保护层	1.防水层，另计 2.50厚C20细石混凝土保护层 商砼	m2	1028.79			
18	010401003003	地下室外墙保护层	1.防水层，另计 3.粘贴50厚聚苯板防水保护层 4.120厚MU15蒸压灰砂砖，M7.5水泥砂浆砌筑	m2	542.63			
19	010401003004	集水坑、电梯底坑侧墙	1.20厚1:2.5水泥砂浆（DS M20）找平层 2.防水层，另计 3.20厚1：2.5防水砂浆（DW M20）保护层	m2	109.89			
20	010401003005	集水坑、电梯底坑地面	1.20厚1:2.5水泥砂浆（DS M20）找平层 2.防水层，另计 3.20厚1：2.5防水砂浆（DW M20）保护层	m2	21.06			
21	010417002002	钢板止水带 -3厚钢板		m	333.09			

841RDAC-268C-9D0-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
22	010402001001	矩形柱	1.混凝土强度等级：C45 商砼 2.柱种类、断面：矩形柱	m3	19.55			
23	010402001002	矩形柱	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.柱种类、断面：构造柱	m3	4.78			
24	010403002001	矩形梁	1.混凝土强度等级：C35商砼 2.断面：矩形	m3	41.84			
25	010403002002	过梁	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.断面：矩形	m3	3.11			
26	010404001001	直形墙	1.混凝土强度等级：C45 抗渗等级P6 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	244.85			
27	010404001002	直形墙	1.混凝土强度等级：C45 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	453.79			
28	010404001003	短肢剪力墙	1.混凝土强度等级：C45 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	4.67			
29	010404001004	电梯井壁	1.混凝土强度等级：C45 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	13.05			
30	010405001001	有梁板	1.板厚：综合 2.混凝土强度等级：C35 3.板形式：有梁板	m3	17.91			
31	010405001002	平板	2.混凝土强度等级：C35 商砼 3.板形式：平板	m3	289.74			
32	010406001001	直形楼梯	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.梯板厚度：100mm 3.梯板结构型式：无斜梁	m2	54.41			
33	010406001002	直形楼梯	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.梯板厚度：120mm 3.梯板结构型式：无斜梁	m2	27.37			
34	010416001001	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ6，箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1.808			
35	010416001002	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ8 箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	14.453			
36	010416001003	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10，箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	10.33			
37	010416001004	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ12,箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1.411			
38	010416001005	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ6 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1.632			

841BBACE-268C-4109-9FF2-C1EBE20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
39	010416001006	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	10.974			
40	010416001007	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	15.06			
41	010416001008	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	33.02			
42	010416001009	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ14 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	4.564			
43	010416001010	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ16 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	8.159			
44	010416001011	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ18 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	14.41			
45	010416001012	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ20 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	56.238			
46	010416001013	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ22 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	55.191			
47	010416001014	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ25 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	2.966			
48	010416001015	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ6 2.包括人工、机械、结构胶等费用	根	4801			
49	010416001016	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ12 2.包括人工、机械、结构胶等费用	根	315			
50	AB003	墙面网格布		m2	822.68			
51	010407002001	散水、坡道	1.名称：散水 2.详见11J930 3/A8	m2	40.86			
52	010407002002	散水、坡道	1.名称：坡道 2.面层材料种类、厚度：火烧面花岗石板面层 3.混凝土垫层强度等级：C15 商砼 4.详见L13J12 P25.3	m2	271.68			
53	010703001001	1.2mm厚橡胶HO防水涂料两遍		m2	3750.43			
	1.1.2 1#±0.00以上土建工程							
54	010101001003	竣工清理	1.工程量按建筑物（构筑物）结构外围内包的空间体积计算 2.工作内容：包括场地内清理、归集至外运等	m3	72793.67			

841BBACE-2085-4D3-9FF2-C1EBB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
55	010304001003	空心砖墙、砌块墙	1.墙体厚度：100mm 2.砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3.砖、砌块品种、规格：加气混凝土块585×100×240	m3	875.76			
56	010304001004	空心砖墙、砌块墙	1.墙体厚度：200mm 2.砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3.砖、砌块品种、规格：加气混凝土块585×200×240	m3	826.86			
57	010304001005	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型：自保温轻质砌块墙 2.墙体厚度：280mm 3.砂浆强度等级：混合砂浆M5.0	m3	1479.27			
58	010307002002	轻质条板墙	1.墙板种类:AAC砂加气隔墙 2.厚度:150厚	m2	50			
59	010402001003	矩形柱	1.混凝土强度等级：C45 商砼 2.柱种类、断面：矩形柱	m3	6.73			
60	010402001004	矩形柱	1.混凝土强度等级：C40 商砼 2.柱种类、断面：矩形柱	m3	6.73			
61	010402001005	矩形柱	1.混凝土强度等级：C35 商砼 2.柱种类、断面：矩形柱	m3	6.73			
62	010402001006	矩形柱	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.柱种类、断面：矩形柱	m3	30.84			
63	010402001007	矩形柱	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.柱种类、断面：构造柱	m3	71.96			
64	010403002003	矩形梁	1.混凝土强度等级：C35 商砼 2.断面：矩形	m3	31.38			
65	010403002004	矩形梁	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.断面：矩形	m3	417.42			
66	010403004001	圈梁	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.断面：矩形	m3	128.54			
67	010403004002	卫生间防水反坎	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.断面：矩形	m3	35.66			
68	010403004003	过梁	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.断面：矩形	m3	40.55			
69	010404001005	直形墙	1.混凝土强度等级：C45 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	752.6			
70	010404001006	直形墙	1.混凝土强度等级：C40 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	666.59			
71	010404001007	直形墙	1.混凝土强度等级：C35 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	666.59			
72	010404001008	直形墙	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	2567.66			

841BBACE-2668-4909-9FF7-2C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
73	010404001009	短肢剪力墙	1.混凝土强度等级：C45 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	47.11			
74	010404001010	短肢剪力墙	1.混凝土强度等级：C40 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	47.11			
75	010404001011	短肢剪力墙	1.混凝土强度等级：C35 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	47.11			
76	010404001012	短肢剪力墙	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	169.59			
77	010404001013	电梯井壁	1.混凝土强度等级：C45 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	26.84			
78	010404001014	电梯井壁	1.混凝土强度等级：C40 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	26.84			
79	010404001015	电梯井壁	1.混凝土强度等级：C35 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	26.84			
80	010404001016	电梯井壁	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	96.79			
81	010405001003	有梁板	1.板厚：综合 2.混凝土强度等级：C35 商砼	m3	8.07			
82	010405001004	有梁板	1.板厚：综合 2.混凝土强度等级：C30 商砼	m3	124.85			
83	010405003001	平板	1.混凝土强度等级：C35 商砼 2.板厚：综合	m3	11.54			
84	010405003002	平板	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.板厚：综合	m3	2324.58			
85	010406001003	直形楼梯	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.梯板厚度：100mm 3.梯板结构型式：无斜梁	m2	738.15			
86	010407001001	其他构件	1.构件的名称：挑檐天沟 2.混凝土强度等级：C35 商砼	m3	19.94			
87	010407001002	其他构件	1.构件的名称：挑檐天沟 2.混凝土强度等级：C30 商砼	m3	231.71			
88	010414002001	预制混凝土小型构件	1.混凝土强度等级：C20 商砼	m3	22.05			
89	010416001017	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ6 箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	15.755			

841BBAC-2688-4B09-9FF2-C1EBB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
90	010416001018	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ8箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	172.597			
91	010416001019	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ10箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	46.989			
92	010416001020	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ12箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	10.253			
93	010416001021	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ6 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	21.918			
94	010416001022	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	337.818			
95	010416001023	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	24.465			
96	010416001024	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	135.563			
97	010416001025	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ14 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	62.722			
98	010416001026	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ16 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	44.232			
99	010416001027	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ18 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	38.974			
100	010416001028	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ20 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	70.362			
101	010416001029	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ22 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	10.915			
102	010416001030	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ25 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.287			

841BBACE-2689-4D5E-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
103	010416001031	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ6 2.包括人工、机械、结构胶等费用	根	31808			
104	010416001032	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ12 2.包括人工、机械、结构胶等费用	根	10548			
105	010803001001	保温隔热屋面	1.保温隔热形式：混凝土板上铺贴 2.材料品种、规格：1:6（重量比）水泥憎水型膨胀珍珠岩找坡层	m3	100.88			
106	010701001001	保温不上人屋面	1.50厚C20细石混凝土随打随抹平（6m*6m分格，缝宽20，密封胶嵌缝），内配Φ4双向间距150钢筋网 2.隔离层：干铺玻纤布 3.防水层，另计 4.30厚C20细石混凝土找平层 5.125厚挤塑板 6.20厚DS M20（1:2.5水泥砂浆）找平 7.珍珠岩找坡层，另计	m2	932.46			
107	010702001001	保温隔热楼面	1.20厚玻化微珠保温层 2.部位：外挑构件	m2	4972.31			
108	AB014	保温隔热墙面	1.保温层：80厚复合保温外模板，塑料螺栓连接 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位：外墙梁、柱面、砼墙	m2	13092.16			
109	010803003001	保温隔热墙面	1.5mm厚抗裂砂浆中间压入一层耐碱玻纤网格布 2.部位：外墙及外挑构件	m2	24794.34			
110	AB015	墙面钉钢丝网		m2	20918.28			
111	AB016	墙面网格布		m2	9838.38			
112	010702001002	SBC聚乙烯丙纶防水卷材（卷材厚度≥0.7mm，聚合物水泥防水胶结材料≥1.3mm）		m2	1624.82			
113	010703001002	2.0mm厚橡胶HO防水涂料		m2	1624.82			
114	010703001003	1.2mm+1.2mm厚合成高分子防水涂料		m2	18962.13			
115	010703001004	400g高分子防水卷材一遍，用于外墙砌体与砼结构交界处		m2	1323			
116	010414001001	排气烟道	L18J905 CK型 断面尺寸600*500	m	615.2			
117	AB017	不锈钢无动力排气风帽		个	6			
118	010702004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格：不锈钢 Φ100	m	1230.39			
119	AB018	雨水斗	1.材质:不锈钢 2.包含不锈钢落水口	个	14			
120	AB019	屋面Φ50不锈钢弯头排气帽		个	28			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
121	010702004002	泄水管及空调预埋管	1.排水管品种、规格：UPVC DN50	m	339.35			
122	AB020	楼梯扶手 H=900，详见15J403-1		m	475.06			
123	AB021	楼梯扶手 H=1100，详见15J403-1		m	3.97			
124	AB022	防护栏杆，H=500，详见L13J8，3/64		m	1027.31			
125	AB023	措施费用	1、措施费用包含模板、支撑、脚手架、场内外运输机械、垂直运输机械、塔吊、防护网等所有项目。 2、措施费由投标企业按照建筑面积自主报价，包干使用，结算时不予调整。 3、不含按照费率计取的措施费。	m2	23434			
	1.2 1#装饰工程							
	1.2.1 1#±0.00以下装饰工程							
126	020101003001	细石混凝土防潮地面	1.40厚C20细石混凝土随捣随抹，内配Φ4@200钢丝网片 2.15厚1:3水泥砂浆（DS M15）保护层 3.防水层，另计 3.60厚C15混凝土垫层随打随抹平	m2	698.8			
127	020101003002	细石混凝土地面	1.60厚C15混凝土垫层随打随抹	m2	21.96			
128	020101001001	无机防水砂浆地面	1.20厚无机防水砂浆分两次抹面，沿墙上翻300mm 2.60厚C15混凝土垫层随打随抹，素水泥浆一道	m2	2.42			
129	020101003003	细石混凝土楼面	1.50厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥沙子随打随抹 2.素水泥浆一道	m2	621.57			
130	020101003004	细石混凝土防水楼面	1.50厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥沙子随打随抹 2.15厚1:3水泥砂浆（DS M15）保护层 3.防水层，另计 4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层 5.素水泥浆一道	m2	23.52			
131	020101001002	无机防水砂浆楼面	1.20厚无机防水砂浆分两次抹面，沿墙上翻300mm 2.素水泥浆一道	m2	5.7			
132	020106003001	水泥砂浆楼梯面	1.20厚DS M20(1：2水泥砂浆)抹平压光 2.素水泥浆一道	m2	82.05			
133	020105001001	水泥砂浆踢脚线	1.6厚DP M20(1：2水泥砂浆)抹面压光 2.10厚DP M15（1:3水泥砂浆） 3.2厚配套专用界面砂浆批刮	m	369.95			
134	020201001001	水泥砂浆抹面内墙	1.20厚1:3水泥砂浆，表面抹平 2.刷界面剂水泥浆一道 3.墙体类型：加气混凝土砌块墙面	m2	5597.38			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
135	020201001002	水泥砂浆抹面内墙	1.20厚1:3水泥砂浆，表面抹平 2.刷界面剂水泥浆一道 3.墙体类型：混凝土墙面	m2	4237.39			
136	020207001001	吸音板墙面	1.安装主次龙骨（主龙骨为32卡式龙骨+50付骨） 2.喷涂30厚超细无机纤维 3.6-8厚穿孔硅酸钙吸声板，螺钉固定于龙骨，金属压条装饰	m2	921.23			
137	020507001001	刮腻子防霉涂料内墙	1.白色防霉涂料 2.刮白色防水腻子 3.满足成活要求	m2	8411.21			
138	020507001002	刮腻子防霉涂料顶棚	1.白色防霉涂料 2.刮2-3厚白色柔性耐水腻子分遍找平 3.满足成活要求	m2	1115.08			
139	020302001001	吸音板顶棚	1.安装主次龙骨（主龙骨为32卡式龙骨+50付骨） 2.喷涂30厚超细无机纤维 3.6-8厚穿孔硅酸钙吸声板，螺钉固定于龙骨，金属压条装饰	m2	133.54			
	1.2.2 1#±0.00以上装饰工程							
140	020101003005	防滑地砖防水楼面找平层	1.防滑地砖，用户自理 2.15厚1:3水泥砂浆（DS M15）保护层 3.防水层，另计 4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平 5.素水泥浆一道	m2	2518.51			
141	020101001003	无机防水砂浆楼面	1.20厚无机防水砂浆分两次抹面，沿墙上翻300mm 2.素水泥浆一道	m2	208.38			
142	020102002001	防滑地砖防水保温楼面找平层	1.最薄处30厚C20细石混凝土找坡 2.20厚挤塑板 3.素水泥浆一道	m2	1117.89			
143	020101003006	细石混凝土楼面	1.50厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥沙子随打随抹 2.素水泥浆一道	m2	53.13			
144	020106003002	水泥砂浆楼梯面	1.20厚DS M20(1：2水泥砂浆)抹平压光 2.素水泥浆一道	m2	738.15			
145	020201001003	水泥砂浆抹面内墙	1.20厚1:3水泥砂浆，表面抹平 2.刷界面剂水泥浆一道 3.墙体类型：加气混凝土砌块墙面	m2	33991.67			
146	020201001004	水泥砂浆抹面内墙	1.20厚1:3水泥砂浆，表面抹平 2.刷界面剂水泥浆一道 3.墙体类型：混凝土墙面	m2	31491.34			
147	020203001001	零星项目一般抹灰	1.抹灰材料种类、配合比、厚度：20厚水泥沙浆	m2	551.25			
148	020201001005	外墙抹灰	1.30厚聚合物砂浆防水砂浆（内掺防水剂）找平层	m2	19770.05			
149	020507001003	刮腻子乳胶漆内墙	1.白色内墙乳胶漆 2.刮2-3厚白色内墙柔性腻子分遍找平 3.满足成活要求	m2	5556.34			
150	020301001001	天棚抹灰	局部不平时聚合物水泥砂浆修补平整	m2	8820			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
151	020507001004	刮腻子乳胶漆顶棚	1.白色乳胶漆 2.刮2-3厚白色柔性腻子分遍找平 3.满足成活要求	m2	2032.77			
152	020301001002	外保温顶棚	1.刷界面剂水泥浆一道 2.20厚玻化微珠保温层 3.聚合物砂浆两遍，总厚度5mm，复合耐碱玻纤网格布一层	m2	1358.53			
153	020507001005	外墙真石漆	1.工作内容：外墙腻子，外墙底漆，外墙中层漆（质感涂料）、外墙水包水漆主材、外墙罩面清漆 2.含材料配套用辅助材料	m2	26884.39			
154	020402007001	钢质甲级防火门	1.门的形式：单扇 2.含门套、门锁、合页等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	34.73			
155	020402007002	钢质甲级防火门	1.门的形式：双扇 2.含门套、门锁、合页、顺序闭门器等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	8.34			
156	020402007003	钢质乙级防火门	1.门的形式：单扇 2.含门套、门锁、合页等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	552.18			
157	020402007004	钢质乙级防火门	1.门的形式：双扇 2.含门套、门锁、合页、顺序闭门器等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	94.46			
158	020402007005	钢质丙级防火门	1.门的形式：综合 2.含门套、门锁、合页等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	269.49			
159	020402005001	单元对讲门	规格:1500*2400	套	3			
160	020402006001	储藏室钢质防盗门	1.规格：800*2100	套	142			

841BBACE-2C8C-4C9F-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
161	020406002001	隔热断桥铝合金中空玻璃平开窗	1.型材：华建、南山、力尔或同档次品牌，外框宽度64mm以上，隔热条不低于20mm； 2.玻璃种类、厚度:5mm,双银 LowE+15A+5? (标准5mm)，全钢化玻璃； 3.含五金配件,五金：国强，杨氏立兴，合和或同档次品牌； 4.胶条：等压胶条角部处理必须采用焊接工艺； 5.符合国家、地区及设计质量要求。	m2	4301.82			
162	020406004001	百叶窗		m2	796.82			
	1.3 1#安装工程							
	1.3.1 1#±0.00以下安装工程							
	1.3.1.1 给排水工程							
163	030801003001	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN75 4．接口材料:承插柔性接口	m	44.16			
164	030801003002	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN100 4．接口材料:承插柔性接口	m	117.76			
165	CB001	刚性防水套管制安DN150，封堵		个	9			
166	CB002	刚性防水套管DN100，封堵		个	14			
167	CB003	刚性防水套管DN75，封堵		个	3			
168	CB004	刚性防水套管DN50，封堵		个	1			
169	030801003003	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN150 4．接口材料:承插柔性接口	m	80.96			
170	030801007001	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:冷水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN50 5．连接方式:丝接	m	390.08			
	1.3.1.2 电气工程							
171	030212001001	电气配管	1.材质:塑料管20 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	1118.72			
172	030212003001	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：WDZH-BYJ(F)-2.5	m	3576.96			
173	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:微波感应灯 2.型号、规格	套	44			

841B8AC2-2680-49D9-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
174	030212001002	电气配管	1.材质:KBG管 2.规格:De20 3.敷设方式:暗设4.其他：含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	2569.38			
175	030208004001	电缆桥架	1.材质:镀锌 2.类型:槽式 3.型号、规格:200*1004.支吊架制安	m	249.78			
176	030204018001	配电箱	1.类别:配电箱MX 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	1			
177	030208004002	电缆桥架	1.材质:镀锌 2.类型:槽式 3.型号、规格:300*1004.支吊架制安	m	32			
178	030204018002	配电箱	1.类别:配电箱b1ALE1,b1ALE2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	2			
179	030204018003	配电箱	1.类别:配电箱b2AW1,b2AW2，b2AW3 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	3			
180	030204018004	配电箱	1.类别:配电箱b1AW1,b1AW2,b1AW3 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	2			
181	030204018005	配电箱	1.类别:配电箱b1ATE1,b1ATE2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	2			
182	030204018006	配电箱	1.类别:配电箱DDF 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	2			
183	030204018007	配电箱	1.类别:配电箱QW1,QW2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	2			
	1.3.1.3 采暖工程							
184	030801002001	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管带发泡保温 4.规格:108*4 5.连接方式:焊接	m	14.72			
185	030801002002	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管带发泡保温 4.规格:89*3.5 5.连接方式:焊接	m	29.44			
186	030801002003	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:108*4 5.连接方式:焊接	m	80.96			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
187	CB031	橡塑保温2.5cm，外包铝箔		立方米	2.06			
188	030801002004	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:89*3.5 5.连接方式:焊接	m	161.92			
189	CB032	刚性防水套管制安DN150，封堵		个	4			
190	CB033	刚性防水套管制安DN125，封堵		个	8			
	1.3.1.4 消防工程							
	1.3.1.4.1 消防栓工程							
191	030701004001	消火栓钢管	1．安装部位（室内外）:室内 2．材质:热镀锌钢管 3．规格:DN100 4．连接方式:卡箍连接5.套管制安6.封堵7.刷油：明装管道刷红色调和漆两道	m	184			
192	030701004002	消火栓钢管	1．安装部位（室内外）:室内 2．材质:热镀锌钢管 3．规格:DN65 4．连接方式:丝接	m	51.52			
193	030701018001	消火栓	1.安装部位:薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（稳压），700*1000*160 参见国标15S202-15	套	10			
194	030803003001	法兰阀门	1.类型：蝶阀DN100，沟槽连接	个	17			
195	030109001001	排污泵	1.名称、型号:80WQ50-15-4 2.质量或型号: 3.输送介质:污水	台	4			
196	030109001002	排污泵	1.名称、型号:50WQ10-14-1.1 2.质量或型号: 3.输送介质:污水	台	3			
197	030801002005	钢管	1.安装部位（室内、外）:钢管 2.输送介质:自来水 3.材质或种类:镀锌钢管 4.规格:DN80 5.连接方式:丝接	m	35.33			
198	030801002006	钢管	1.安装部位（室内、外）:钢管 2.输送介质:自来水 3.材质或种类:镀锌钢管 4.规格:DN50 5.连接方式:丝接	m	26.5			
199	030701019001	消防水泵接合器	1.安装部位: 2.型号规格:DN100	套	2			
	1.3.1.4.2 防排烟工程							
200	030902001001	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.75 4.接口形式	m2	221.54			
201	030108001001	双速风机	1.型号：PYHL-14-7.5,风量15762/11821m3/h	台	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
202	030108001002	双速风机	1.型号：PYHL-14-7.5,风量18952/14214m3/h	台	2			
203	030108001003	加压风机	1.型号：HL3-2-7,风量14816m3/h	台	2			
204	030108001004	加压风机	1.型号：HL3-2-7,风量12710m3/h	台	2			
205	030204031001	小电器 1.名称:排气扇PQ90	2.型号、规格	个（套）	95			
206	031001002001	压力仪表	1.名称：压力传感器	台	2			
207	030903001001	电动风量调节阀制作安装	1.类型:电动风量调节阀 2.型号或规格:250*800	个	4			
208	CB060	风机帆布软连接		m2	19.97			
209	030903001002	70度防火阀安装	1.类型:70度防火阀 2.型号或规格:700*1200	个	2			
210	030903001003	280度防火阀安装	1.类型:280度防火阀 2.型号或规格:800*800	个	2			
211	030903007001	碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗）	1．类型: 2．型号、规格	个	12			
212	030208004003	电缆桥架	1.材质:镀锌 2.类型:槽式 3.型号、规格:200*1004.支吊架制安	m	121.21			
213	030204018008	配电箱	1.类别:配电箱b2ATE1,b2ATE2,b2ATE3b2ATE4,b2ATE5,b2ATE6 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	6			
214	030208001001	电力电缆	1.型号、规格:WDZNH-YJ(F)Y-3*2.5 3.敷设方式:管内穿线	m	71.42			
215	030208001002	电力电缆	1.型号、规格:WDZNH-YJ(F)Y-4*2.5 3.敷设方式:管内穿线	m	58.75			
216	030212003002	电气配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZH-RYJ(F)YP-2*1.5	m	2966.67			
217	030212003003	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-1.5	m	140.73			
	1.3.1.4.3 喷淋工程							
218	030701001001	水喷淋镀锌钢管 1、规格：热镀锌钢管DN25	2、连接方式：丝扣连接	m	581.44			
219	030701001002	水喷淋镀锌钢管 1、规格：热镀锌钢管DN32	2、连接方式：丝扣连接	m	191.36			
220	030701001003	水喷淋镀锌钢管 1、规格：热镀锌钢管DN40	2、连接方式：丝扣连接	m	41.22			
221	030701001004	水喷淋镀锌钢管 1、规格：热镀锌钢管DN50	2、连接方式：丝扣连接	m	47.1			
222	030701001005	水喷淋镀锌钢管 1、规格：热镀锌钢管DN65	2、连接方式：丝扣连接	m	2.94			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
223	030701001006	水喷淋镀锌钢管1、规格：热镀锌钢管DN80	2、连接方式：丝扣连接	m	76.54			
224	030701001007	水喷淋镀锌钢管1、规格：热镀锌钢管DN100	2、连接方式：沟槽连接3.套管制安4.封堵5.刷油：明装管道刷红色调和漆两道	m	51.52			
225	030701001008	水喷淋镀锌钢管1、规格：热镀锌钢管DN150	2、连接方式：沟槽连接3.套管制安4.封堵5.刷油：明装管道刷红色调和漆两道	m	47.1			
226	030701011001	水喷头1、下喷头		个	191			
227	030701014001	水流指示器1.型号规格：DN150水流指示器		个	2			
228	030701016001	末端试水装置1.规格：DN25末端试水装置		组	2			
229	030701005001	螺纹阀门1.型号规格：DN150沟槽信号蝶阀		个	2			
230	030706002001	水灭火系统控制装置调试1.点数：200点以内		系统	1			
231	031001002002	压力仪表	1.名称:电接点压力表 2.类型(仅适用于压力计、压力表、真空表及远传指示压力表)	台	1			
232	031001005001	显示仪表	1.名称:液位显示仪	台	1			
233	030701012001	报警装置	1.类型:湿式报警阀DN150 2.型号规格	组	1			
234	030706002002	水灭火系统控制装置调试	1.点数:200点以内	系统	1			
	1.3.1.4.4 自动报警工程							
235	030705001001	点型探测器1.型号、类型：感烟探测器		只	210			
236	030705003001	按钮1.型号、规格：手动报警按钮		只	6			
237	030705009001	报警装置	1.形式:声光报警器	台	6			
238	030705003002	按钮1.型号、规格：消火栓报警按钮		只	10			
239	030705004001	模块(接口)1.名称：输入模块		只	2			
240	030705004002	模块(接口)1.名称：输入输出模块		只	4			
241	030705004003	模块(接口)1.名称：广播模块		只	2			
242	030705004004	模块(接口)1.名称：电话模块		只	4			
243	031001005002	显示仪表	1.名称:液位显示仪	台	1			
244	030705004005	模块(接口)1.名称：直启模块		只	4			
245	030705004006	模块(接口)1.名称：隔离模块		只	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
246	030705003003	按钮	1.型号、规格:话机	只	8			
247	030705003004	按钮	1.型号、规格:吸顶扬声器	只	12			
248	030204031002	小电器	1.名称：端子箱	个（套）	1			
249	030204031003	小电器	1.名称：模块箱	个（套）	1			
250	030212001003	电气配管	1.材质：KBG管DN20 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷设3.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	1398.4			
251	030212001004	电气配管	1.材质：金属软管20 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	272.32			
252	030208002001	控制电缆1.型号、规格：控制电缆NHKVV-7*1.5	2.敷设方式：穿管	m	471.04			
253	030212003004	电气配线	1.种类（导线、母线）：WDZN-RVS-2*1.5 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设	m	2723.2			
254	030212003005	电气配线	1.种类（导线、母线）：WDZN-RVS-2*1.0 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设	m	809.6			
255	030212003006	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-RYJ(F)S-2*1.5	m	1318.03			
256	030212003007	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZH-RYJ(F)S-2*1.5	m	704.5			
257	030212003008	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZH-RYJ(F)YP-2*1.0	m	666.52			
258	030212003009	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	1096.79			
259	030208002002	控制电缆	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-KYJY-5*1.5	m	694.05			
260	030212003010	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-1.5	m	867.59			
	1.3.1.4.5 电气火灾监控系统							
261	030705001002	点型探测器	1.型号：剩余电流式电气火灾监控探测器	只	2			
262	030212001005	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.剔槽及恢复	m	158.72			
263	030212003011	电气配线	1.种类（导线、母线）：WDZNH-RYJS-2*1.0 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设	m	158.72			
	1.3.1.4.6 消防电源监控系统							
264	030705001003	点型探测器	1.型号：三相交流双电压信号传感器	只	10			

841BBAC-1C68C-4103-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
265	030212001006	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.剔槽及恢复	m	130.56			
266	030212003012	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-RYJ(F)S-2*1.5	m	130.56			
267	030212003013	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	261.12			
	1.3.1.4.7 防火门监控系统							
268	030705003005	按钮	1.规格、型号：门磁开关	只	27			
269	030705004007	模块（接口）	1.名称：防火门输入模块	只	27			
270	030705009002	报警装置	1.形式：电动闭门器	台	3			
271	030705005001	名称	防火门监控主机	台	1			
272	030212001007	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.剔槽及恢复	m	98.28			
273	030212003014	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-RYJ(F)S-2*1.5	m	98.28			
274	030212003015	电气配线	1.用途：电源线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	205.66			
	1.3.1.4.8 集中控制型消防应急照明与疏散							
275	030212001008	电气配管	1.材质:JDG 2.规格:DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	1444.8			
276	030212003016	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	2100			
277	030212003017	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZBNH-RYJ(F)S-2*2.5	m	1646.4			
278	030213003001	装饰灯	1.名称:智能安全出口 2.型号、规格:LED ≤1W 3.安装形式及高度:门上0.2米，壁挂安装	套	10			
279	030213003002	装饰灯	1.名称:智能应急疏散指示灯 2.型号、规格：LED ≤1W 3.安装形式及高度:距地0.5米，吊装3米	套	29			

841B8ACE-2688-4DD9-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
280	030213003003	装饰灯	1.名称:智能楼层显示灯 2.型号、规格:LED ≤1W 3.安装形式及高度:门上0.2米，壁挂安装	套	3			
281	030213003004	装饰灯	1.名称:智能应急灯 2.型号、规格:LED 3W 3.安装形式及高度:距地2.3米壁挂安装	套	45			
282	030204018009	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.半周长或回路数：500*600*200 3.名称:消防应急灯具专用应急电源	台	3			
283	030706001001	自动报警系统装置调试	1.点数:128点内	系统	1			
	1.3.2 1#±0.00以上安装工程							
	1.3.2.1 给排水工程							
284	030801005001	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内暗设 2．输送介质:冷水 3．材质:PRR 4．规格:20 5．连接方式:熔接	m	3931.2			
285	030801005002	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内暗设 2．输送介质:热水 3．材质:PRR 4．规格:20 5．连接方式:熔接	m	2059.2			
286	030801005003	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内暗设 2．输送介质:热水 3．材质:PRR 4．规格:2 5．连接方式:熔接	m	3791.58			
287	030801005004	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内暗设 2．输送介质:冷水 3．材质:PRR 4．规格:25 5．连接方式:熔接	m	3694.08			
288	030801005005	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内暗设 2．输送介质:冷水 3．材质:PRR 4．规格:32 5．连接方式:熔接	m	202.8			
289	030801007002	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:冷水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN50 5．连接方式:丝接	m	477.36			
290	030801007003	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:冷水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN40 5．连接方式:丝接	m	112.32			

841BBACE-2688-4909-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
291	030801007004	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:冷水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN32 5．连接方式:丝接	m	56.16			
292	030801007005	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:冷水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN25 5．连接方式:丝接	m	102.96			
293	CB152	墙体剔槽20,恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。		米	622.44			
294	CB153	墙体剔槽25，恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。		米	829.92			
295	CB154	双活接球阀25		个	132			
296	CB155	双活接球阀20		个	10			
297	030803010001	水表	1.型号、规格:光电直读式远传水表DN20	组	186			
298	CB156	PEF保温25mm厚，管外径57内		立方米	1.2			
299	CB157	PEF保温管外缠铝箔保护层		平方米	55.6			
300	030801005006	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC实壁管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	1136.2			
301	030801005007	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC实壁管 4．规格:75 5．连接方式:粘接	m	822.25			
302	030801005008	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC实壁管 4．规格:110 5．连接方式:粘接	m	867.1			
303	030801003004	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN100W型 4．接口材料:承插柔性接口	m	47.84			
304	030801003005	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN75 4．接口材料:承插柔性接口	m	11.96			
305	030801003006	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN150 4．接口材料:承插柔性接口	m	11.96			

841BBACE-2668-4D19-9F12-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
306	030801005009	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：空调冷凝水 2．输送介质:污水 3．材质:防紫外线UPVC管 4．规格:50 5．连接方式:粘接	m	1160.12			
307	030801005010	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC内螺旋消音管 4．规格:75 5．连接方式:粘接	m	351.32			
308	030801005011	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC加强型内螺旋管 4．规格:110 5．连接方式:粘接	m	1231.88			
309	030801005012	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC内螺旋消音管 4．规格:110 5．连接方式:粘接	m	1231.88			
310	CB158	排水管阻火圈安装		个	620			
311	030801005013	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:雨水 3．材质:防紫外线UPVC管 4．规格:110 5．连接方式:粘接	m	310.96			
312	030804017001	地漏	1.材质:PVC 2.规格:50	个	594			
	1.3.2.2 采暖工程							
313	030801002007	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:108*4 5.连接方式:焊接6.补偿器安装	m	403.65			
314	030801002008	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:89*3.5 5.连接方式:焊接6.补偿器安装	m	358.8			
315	030801002009	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:76*3.5 5.连接方式:焊接	m	161.46			
316	030801001001	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:无缝钢管57*3 4.连接方式:焊接	m	119.6			
317	030801001002	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:无缝钢管48*3 4.连接方式:焊接	m	74.75			

841BBACE-2688-4D9-9FF2-C1EBB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
318	030801001003	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN20 4.连接方式:丝接	m	22.42			
319	030801001004	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN25 4.连接方式:丝接	m	119.6			
320	CB172	橡塑保温2.5cm，外包铝箔		立方米	8.94			
321	030803005001	自动排气阀	1.型号、规格:自动排气阀DN20	个	12			
322	030803001001	螺纹阀门	1.类型:铜球阀DN20	个	6			
323	030803001002	螺纹阀门	1.类型:蝶阀DN50	个	14			
324	030803001003	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀DN25	个	186			
325	030803001004	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀DN25	个	186			
326	030803001005	螺纹阀门	1.类型:闸阀DN32	个	186			
327	030803001006	螺纹阀门	1.类型:泄水阀DN32	个	12			
328	030803003002	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.型号、规格:DN100	个	4			
329	030803003003	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.型号、规格:DN80	个	4			
330	CB173	一般穿墙套管制安DN100及封堵		个	16			
331	CB174	一般穿墙套管制安DN80及封堵		个	16			
332	CB175	一般穿墙套管制安DN65及封堵		个	16			
333	030801005014	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:热水 3．材质:PB 4．规格:32 5．连接方式:熔接	m	5167.318			
334	CB176	卫生间小背篓GWY50-62		组	248			
335	CB177	地暖施工:	1.20厚挤塑板，0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 2.50厚C20细石砼（上下配3@100钢丝网片，中间配地热管，表面一次找平，四面抹小八字），20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.包含分集水器安装及分集水器阀门过滤器等附件安装;具体做法详见设计图纸	㎡	10354			
	1.3.2.3 电气工程							
336	030208001003	电力电缆	1.型号、规格:WDZBH-YJ(F)Y-4*35+1*16 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	158.13			
337	030208001004	电力电缆	1.型号、规格:WDZBH-YJ(F)Y-5*6 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	1006.25			

841BBAC-2689-4D09-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
338	030208001005	电力电缆	1.型号、规格:WDZBH-YJ(F)Y-4*2.5 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	136.56			
339	030208001006	电力电缆	1.型号、规格:WDZBH-YJ(F)Y-5*1.5 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	115			
340	030208001007	电力电缆	1.型号、规格:WDZH-BYJ(F)-3*2.5 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	93.44			
341	030208001008	电力电缆	1.型号、规格:WDZH-YJ(F)Y-5*4 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	179.69			
342	030208001009	电力电缆	1.型号、规格:WDZBH-YJ(F)Y-5*10 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	115			
343	CB190	名称：矿物绝缘电缆BTLY-4*16		米	690			
344	030212001009	电气配管	1.材质:塑料管20 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	46718.75			
345	030212001010	电气配管	1.材质:塑料管32 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	1236.25			
346	030212001011	电气配管	1.材质:塑料管40 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	71.88			
347	030212001012	电气配管	1.材质：塑料管75 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	71.88			
348	030212003018	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：WDZH-BYJ(F)-2.5	m	132903.77			
349	030212003019	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：WDZH-BYJ(F)-16	m	5146.25			
350	030212001013	电气配管	1.材质:KBG管 2.规格:De20 3.敷设方式:暗设4.其他：含剔槽及恢复	m	5592.16			
351	030208004004	电缆桥架	1.材质:镀锌 2.类型:槽式 3.型号、规格:200*1004.支吊架安装5.连接件及安装6.封堵	m	575			
352	030204018010	配电箱	1.类别:配电箱15AL1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数:1200*1000*180	台	1			
353	030204018011	配电箱	1.类别:配电箱15AL2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数:1200*1000*180	台	1			
354	030204018012	配电箱	1.类别:配电箱34ATE-XT1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数:1200*1000*180	台	1			

841RBAC-2680-9D5-9F72-C1EBB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
355	030204018013	配电箱	1.类别:配电箱34ATE-XT2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数:1200*1000*180	台	1			
356	030204018014	配电箱	1.类别:户内箱ALH 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	186			
357	030204031004	名称：等电位连接箱		个（套）	1			
358	030212003020	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：超五类网线	m	2955.5			
359	030204031005	对讲箱		个（套）	2			
360	030212003021	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：超五类网线+SYWV75-5	m	2242.5			
361	030204031006	名称：局部等电位连接箱		个（套）	133			
362	030209002001	避雷装置	1.受雷体名称、材质、规格、安装部位及高度:利用10元钢明设 2.引下线材质、规格及形式:利用柱筋作引下线 3.接地极安装土质、材质、规格:利用基础钢筋和镀锌扁钢作接地母线	项	1			
363	030213001002	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:微波感应灯 2.型号、规格	套	431			
364	030209001001	接地装置	1.接地极材质、规格、安装土质:利用基础钢筋和镀锌扁钢40*4作接地母线	项	1			
365	031205012001	SYWV-75-9电缆穿管敷设		m	65			
366	CB191	户内弱电箱		个	132			
367	CB192	弱电总箱		个	4			
368	CB193	开关盒安装		个	6200			
369	CB194	接线盒安装		个	2350			
370	CB195	避雷独立接地装置调试		系统	1			
	1.3.2.4 消防工程							
	1.3.2.4.1 消防栓工程							
371	030801002010	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:自来水 3.材质或种类:热镀锌钢管 4.规格:DN100 5.连接方式:沟槽连接6.刷油：明装管道刷红色调和漆两道	m	819.37			
372	030801002011	钢管	1.安装部位（室内、外）:钢管 2.输送介质:自来水 3.材质或种类:镀锌钢管 4.规格:DN65 5.连接方式:丝接	m	150.94			

841BBACE-2089-49D3-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
373	030701018002	减压稳压消火栓	1.安装部位:薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（稳压），700*1000*160 参见国标15S202-15	套	162			
374	030701018003	消火栓	1.安装部位:薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱，700*1000*160 参见国标15S202-15	套	24			
375	030701018004	消火栓	1.安装部位:室内试验消火栓(包含水带、水枪等所有配件) 15S202-15	套	1			
376	030803003004	法兰阀门	1.类型：蝶阀DN100，沟槽连接	个	6			
377	030803003005	法兰阀门	1.类型：蝶阀DN65，沟槽连接	个	1			
378	030803005002	自动排气阀	1.型号、规格:自动排气阀DN20	个	2			
379	031001002003	压力仪表	1.名称:压力表 2.类型(仅适用于压力计、压力表、真空表及远传指示压力表)	台	1			
380	CB209	逃生缓降器		个	54			
381	CB210	一般穿墙套管制安DN100及封堵		个	176			
	1.3.2.4.2 自动报警工程							
382	030212001014	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	3442.24			
383	030212001015	电气配管	1.材质：DN20金属软管	m	98.47			
384	030212003022	电气配线	1.用途：报警线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-RYJ(F)S-2*1.5	m	6121.74			
385	030212003023	电气配线	1.用途：广播线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZH-RYJ(F)S-2*1.5	m	2377.91			
386	030212003024	电气配线	1.用途：电话线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZH-RYJ(F)YP-2*1.0	m	1991.51			
387	030212003025	电气配线	1.用途：电源线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	2602.45			
388	030212003026	电气配线	1.用途：模块至设备线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-1.5	m	712.14			
389	030705001004	点型探测器	1.型号:感烟探测器	只	992			
390	030705001005	点型探测器	1.型号:可燃气体探测器	只	186			
391	030705003006	按钮	1.型号、规格:消火栓按钮	只	186			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
392	030705004008	模块（接口）	1.名称:输入输出模块 2.输出形式（仅适用于控制模块、接口）:输入输出	只	2			
393	030705004009	模块（接口）	1.名称:模块箱	只	2			
394	030705009003	报警装置	1.形式:报警电话	台	2			
395	030705004010	模块（接口）	1.名称:短路隔离器	只	6			
396	030705009004	报警装置	1.形式:声光报警器	台	93			
397	030705003007	按钮	1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮	只	93			
398	031206001001	扩声系统设备	1.名称:吸顶式扬声器	台	155			
399	030705008001	重复显示器	1.火灾显示器	台	1			
400	030706001002	自动报警系统装置调试	1.点数:1000点内	系统	1			
	1.3.2.4.3 防火门监控系统							
401	030705003008	按钮	1.规格、型号：门磁开关	只	124			
402	030705004011	模块（接口）	1.名称：防火门输入模块	只	124			
403	030212001016	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.剔槽及恢复	m	650.63			
404	030212003027	电气配线	1.用途：防火门通讯线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-RYJ(F)S-2*1.5	m	650.63			
405	030212003028	电气配线	1.用途：防火门电源线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	1407.25			
	1.3.2.4.4 集中控制型消防应急照明与疏散							
406	030212001017	电气配管	1.材质:JDG 2.规格:DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	2245.38			
407	030212003029	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	3573.05			
408	030212003030	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZBNH-RYJ(F)S-2*2.5	m	3019.19			
409	030213003005	装饰灯	1.名称:智能安全出口 2.型号、规格:LED ≤1W 3.安装形式及高度:门上0.2米，壁挂安装	套	248			

841EBACE-2688-4190-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
410	030213003006	装饰灯	1.名称:智能应急疏散指示灯 2.型号、规格： LED ≤1W 3.安装形式及高度:距地0.5米，吊装3米	套	124			
411	030213003007	装饰灯	1.名称:智能楼层显示灯 2.型号、规格:LED ≤1W 3.安装形式及高度:门上0.2米，壁挂安装	套	31			
412	030213003008	装饰灯	1.名称:智能应急灯 2.型号、规格:LED 3W 3.安装形式及高度:距地2.3米壁挂安装	套	403			
413	030706001003	自动报警系统装置调试	1.点数:128点内	系统	1			
	2 2#							
	2.1 2#土建工程							
	2.1.1 2#±0.00以下土建工程							
414	010101001004	平整场地	1.土壤类别:综合土质 2.弃土、取土运距:综合考虑	m2	675.08			
415	010101001005	竣工清理	1.工程量按建筑物（构筑物）结构外围内包的空间体积计算 2.工作内容：包括场地内清理、归集至外运等	m3	4352.67			
416	010101002003	挖运一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土方式：自行考虑 3.基础形式:综合考虑 4.运输距离:综合考虑 5.工作内容:包括开挖、装车、运土、场内倒运等 6.工程量:按照发包人批准的施工组织设计以实际开挖工程量计算	m3	2100			
417	010101002004	挖运桩间土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土方式：自行考虑 3.基础形式:综合考虑 4.运输距离:综合考虑 5.工作内容:包括开挖、装车、运土、场内倒运、人工清槽、基地钎探等 6.工程量:按照发包人批准的施工组织设计以实际开挖工程量计算	m3	1102.5			
418	010103001003	土（石）方回填	1.回填土材料：掺慷土 2.回填要求：满足设计和规范的要求 3.回填部位:场区回填 4.运输距离:综合考虑 5.工作内容:土源（建设单位提供）、装车、运土、回填土等 6.工程量:按碾或夯实后的实方体积计算	m3	1050			

841BBACE-2680-[illegible]-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
419	010103001004	土（石）方回填	1.回填土材料：压实性较好的素土 2.回填要求：满足设计和规范的要求 3.回填部位:基础回填 4.运输距离:综合考虑 5.工作内容:土源（自行考虑）、装车、运土、回填土、回填场地平整、人工配合等 6.工程量:按碾或夯实后的实方体积计算	m3	551.25			
420	AB033	原土夯实 夯实系数不小于0.94		m2	882			
421	010201001002	预制钢筋混凝土管桩预制钢筋混凝土管桩	1.标准图集：10G409,PHC AB Φ500mm，壁厚125mm，桩尖选用十字型（闭口）钢桩尖 2.有效桩长：≥20m 3.工作内容：引孔费、成孔、清孔、开挖导沟、桩身施工、凿桩头、桩头钢筋整理等综合考虑 4.包含桩身施工中所需设备进出场费用 5.施工工艺：投标人综合考虑	m	4608.45			
422	010201003002	钢管内填芯	1.材质:混凝土 2.混凝土强度等级:C45膨胀混凝土，限制膨胀率0.02%-0.03%	m3	50.93			
423	AB034	截桩	1.桩类型 :PHC500 AB100 2.截桩长度:综合考虑	根	230			
424	010417002003	预埋铁件	1.铁件种类:托板3mm圆薄钢板 2.部位：预制桩内	t	0.593			
425	010401006002	垫层	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.筏板垫层	m3	92.58			
426	010304001006	空心砖墙、砌块墙	1.墙体厚度：100mm 2.砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3.砖、砌块品种、规格：加气混凝土块585×100×240	m3	107.01			
427	010304001007	空心砖墙、砌块墙	1.墙体厚度：200mm 2.砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3.砖、砌块品种、规格：加气混凝土块585×200×240	m3	108.56			
428	010307002003	轻质条板墙	1.墙板种类:AAC砂加气隔墙 2.厚度:150厚	m2	50			
429	010401003006	满堂基础	1.基础形式、材料种类：无梁式满堂基础 商砼 2.混凝土强度等级：混凝土C35，抗渗等级P6	m3	1456.67			
430	010401003007	底板保护层	1.防水层，另计 2.50厚C20细石混凝土保护层 商砼	m2	858.25			
431	010401003008	地下室外墙保护层	1.防水层，另计 3.粘贴50厚聚苯板防水保护层 4.120厚MU15蒸压灰砂砖，M7.5水泥砂浆砌筑	m2	584.55			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
432	010401003009	集水坑、电梯底坑侧墙	1.20厚1:2.5水泥砂浆（DS M20）找平层 2.防水层，另计 3.20厚1：2.5防水砂浆（DW M20）保护层	m2	109.89			
433	010401003010	集水坑、电梯底坑地面	1.20厚1:2.5水泥砂浆（DS M20）找平层 2.防水层，另计 3.20厚1：2.5防水砂浆（DW M20）保护层	m2	21.06			
434	010417002004	钢板止水带 -3厚钢板		m	168.24			
435	010402001008	矩形柱	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.柱种类、断面：构造柱	m3	9.43			
436	010403002005	矩形梁	1.混凝土强度等级：C35商砼 2.断面：矩形	m3	19.11			
437	010403002006	过梁	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.断面：矩形	m3	2.35			
438	010404001017	直形墙	1.混凝土强度等级：C45 抗渗等级P6 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	142.63			
439	010404001018	直形墙	1.混凝土强度等级：C45 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	205.05			
440	010404001019	短肢剪力墙	1.混凝土强度等级：C45 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	7.11			
441	010404001020	电梯井壁	1.混凝土强度等级：C45 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	20.44			
442	010404001021	电梯井壁	1.混凝土强度等级：C45 商砼 抗渗等级P6 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	4.44			
443	010405001005	有梁板	1.板厚：综合 2.混凝土强度等级：C35 3.板形式：有梁板	m3	2.67			
444	010405001006	平板	2.混凝土强度等级：C35 商砼 3.板形式：平板	m3	189.79			
445	010406001004	直形楼梯	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.梯板厚度：100mm 3.梯板结构型式：无斜梁	m2	40.57			
446	010416001033	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ6，箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1.044			
447	010416001034	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ8 箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	5.86			
448	010416001035	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10，箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	11.66			

841BBACE-2688-4DB9-9F72-C1FBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
449	010416001036	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ12,箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	2.639			
450	010416001037	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ6 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.672			
451	010416001038	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	2.327			
452	010416001039	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	25.6			
453	010416001040	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	21.049			
454	010416001041	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ14 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	8.101			
455	010416001042	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ16 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	17.475			
456	010416001043	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ18 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	4.613			
457	010416001044	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ20 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	5.135			
458	010416001045	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ22 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	85.088			
459	010416001046	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ6 2.包括人工、机械、结构胶等费用	根	2680			
460	010416001047	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ12 2.包括人工、机械、结构胶等费用	根	1058			
461	AB035	墙面网格布		m2	822.68			
462	010407002003	散水、坡道	1.名称：散水 2.详见11J930 3/A8	m2	40.86			
463	010407002004	散水、坡道	1.名称：坡道 2.面层材料种类、厚度：火烧面花岗石板面层 3.混凝土垫层强度等级:C15 商砼 4.详见L13J12 P25.3	m2	45.17			
464	010703001005	1.2mm厚橡胶HO防水涂料两遍		m2	1990			
	2.1.2 2#±0.00以上土建工程							

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
465	010101001006	竣工清理	1.工程量按建筑物（构筑物）结构外围内包的空间体积计算 2.工作内容：包括场地内清理、归集至外运等	m3	62542.04			
466	010304001008	空心砖墙、砌块墙	1.墙体厚度：100mm 2.砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3.砖、砌块品种、规格：加气混凝土块585×100×240	m3	581.37			
467	010304001009	空心砖墙、砌块墙	1.墙体厚度：200mm 2.砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3.砖、砌块品种、规格：加气混凝土块585×200×240	m3	907.58			
468	010304001010	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型：自保温轻质砌块墙 2.墙体厚度：280mm 3.砂浆强度等级：混合砂浆M5.0	m3	1159.53			
469	010307002004	轻质条板墙	1.墙板种类:AAC砂加气隔墙 2.厚度:150厚	m2	50			
470	010402001009	矩形柱	1.混凝土强度等级：C45商砼 2.柱种类、断面：矩形柱	m3	13.03			
471	010402001010	矩形柱	1.混凝土强度等级：C40商砼 2.柱种类、断面：矩形柱	m3	8.74			
472	010402001011	矩形柱	1.混凝土强度等级：C35商砼 2.柱种类、断面：矩形柱	m3	19.65			
473	010402001012	矩形柱	1.混凝土强度等级：C30商砼 2.柱种类、断面：矩形柱	m3	35.88			
474	010402001013	矩形柱	1.混凝土强度等级：C20商砼 2.柱种类、断面：构造柱	m3	211.75			
475	010403002007	矩形梁	1.混凝土强度等级：C30商砼 2.断面：矩形	m3	376.99			
476	010403004004	圈梁	1.混凝土强度等级：C20商砼 2.断面：矩形	m3	118.9			
477	010403004005	卫生间防水反坎	1.混凝土强度等级：C20商砼 2.断面：矩形	m3	58.6			
478	010403004006	过梁	1.混凝土强度等级：C20商砼 2.断面：矩形	m3	28.79			
479	010404001022	直形墙	1.混凝土强度等级：C45商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	460.65			
480	010404001023	直形墙	1.混凝土强度等级：C40商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	363.02			
481	010404001024	直形墙	1.混凝土强度等级：C35商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	813.38			

841BBACE-2008-A1D-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
482	010404001025	直形墙	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	1494.87			
483	010404001026	短肢剪力墙	1.混凝土强度等级：C45 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	28.86			
484	010404001027	短肢剪力墙	1.混凝土强度等级：C40 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	28.46			
485	010404001028	短肢剪力墙	1.混凝土强度等级：C35 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	63.2			
486	010404001029	短肢剪力墙	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	107.52			
487	010404001030	电梯井壁	1.混凝土强度等级：C45 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	51.5			
488	010404001031	电梯井壁	1.混凝土强度等级：C40 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	41.18			
489	010404001032	电梯井壁	1.混凝土强度等级：C35 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	82.36			
490	010404001033	电梯井壁	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	179.18			
491	010405001007	有梁板	1.板厚：综合 2.混凝土强度等级：C30 商砼	m3	319.9			
492	010405003003	平板	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.板厚：综合	m3	2430.2			
493	010413001001	预制楼梯：制作、运输、安装	1.构件名称:预制楼梯 2.连接方式:锚栓，详见图纸 3.单件体积:0.78立方米 4.混凝土强度等级:C30	m3	110.07			
494	010412001001	预制叠合板：制作、运输、安装	1.构件名称:钢筋桁架叠合桥 2.连接方式:详见图纸 3.单件体积: 4.混凝土强度等级:详见图纸	m3	561.54			
495	010407001003	其他构件	1.构件的名称：挑檐天沟 2.混凝土强度等级：C30 商砼	m3	229.95			
496	010414002002	预制混凝土小型构件	1.混凝土强度等级：C20 商砼	m3	11.03			
497	010416001048	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ6 箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	12.696			

841EBACE-2668-4B03-9FF2-C1EBB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
498	010416001049	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ8箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	151.47			
499	010416001050	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ10箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	36.598			
500	010416001051	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ12箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1.147			
501	010416001052	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ6 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	17.001			
502	010416001053	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	231.706			
503	010416001054	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	20.832			
504	010416001055	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	174.811			
505	010416001056	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ14 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	63.223			
506	010416001057	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ16 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	50.908			
507	010416001058	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ18 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	29.295			
508	010416001059	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ20 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	65.347			
509	010416001060	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ22 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	10.177			
510	010416001061	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ25 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.677			

841BBACE-2689-4D5E-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
511	010416001062	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ6 2.包括人工、机械、结构胶等费用	根	26474			
512	010416001063	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ12 2.包括人工、机械、结构胶等费用	根	7848			
513	010803001002	保温隔热屋面	1.保温隔热形式：混凝土板上铺贴 2.材料品种、规格：1:6（重量比）水泥憎水型膨胀珍珠岩找坡层	m3	80.94			
514	010701001002	保温不上人屋面	1.50厚C20细石混凝土随打随抹平（6m*6m分格，缝宽20，密封胶嵌缝），内配Φ4双向间距150钢筋网 2.隔离层：干铺玻纤布 3.防水层，另计 4.30厚C20细石混凝土找平层 5.125厚挤塑板 6.20厚DS M20（1:2.5水泥砂浆）找平 7.珍珠岩找坡层，另计	m2	622.65			
515	010702001003	保温隔热楼面	1.20厚玻化微珠保温层 2.部位：外挑构件	m2	3420.18			
516	AB046	保温隔热墙面	1.保温层：80厚复合保温外模板，塑料螺栓连接 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位：外墙梁、柱面、砼墙	m2	7888.42			
517	010803003002	保温隔热墙面	1.5mm厚抗裂砂浆中间压入一层耐碱玻纤网格布 2.部位：外墙及外挑构件	m2	17421.29			
518	AB047	墙面钉钢丝网		m2	15216.29			
519	AB048	墙面网格布		m2	7261.98			
520	010702001004	SBC聚乙烯丙纶防水卷材（卷材厚度≥0.7mm，聚合物水泥防水胶结材料≥1.3mm）		m2	692.75			
521	010703001006	2.0mm厚橡胶HO防水涂料		m2	692.75			
522	010703001007	1.2mm+1.2mm厚合成高分子防水涂料		m2	7151.7			
523	010703001008	400g高分子防水卷材一遍，用于外墙砌体与砼结构交界处		m2	1323			
524	010414001002	排气烟道	L18J905 CK型 断面尺寸600*500	m	653.56			
525	010414001003	排气烟道	L18J905 WWK型 断面尺寸500*350	m	228.88			
526	AB049	不锈钢无动力排气风帽		个	8			
527	010702004003	屋面排水管	1.排水管品种、规格：不锈钢 Φ100	m	690.16			
528	AB050	雨水斗	1.材质:不锈钢 2.包含不锈钢落水口	个	22			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
529	AB051	屋面Φ50不锈钢弯头排气帽		个	18			
530	010702004004	泄水管及空调预埋管	1.排水管品种、规格：UPVC DN50	m	339.35			
531	AB052	楼梯扶手H=900，详见15J403-1		m	395.91			
532	AB053	楼梯扶手H=1100，详见15J403-1		m	2.65			
533	AB054	防护栏杆，H=500，详见L13J8，3/64		m	790.27			
534	AB055	措施费用	1、措施费用包含模板、支撑、脚手架、场内外运输机械、垂直运输机械、塔吊、防护网等所有项目。 2、措施费由投标企业按照建筑面积自主报价，包干使用，结算时不予调整。 3、不含按照费率计取的措施费。	m2	20142			
	2.2 2#装饰工程							
	2.2.1 2#±0.00以下装饰工程							
535	020101003007	细石混凝土防潮地面	1.40厚C20细石混凝土随捣随抹，内配Φ4@200钢丝网片 2.15厚1:3水泥砂浆（DS M15）保护层 3.防水层，另计 3.60厚C15混凝土垫层随打随抹平	m2	323.13			
536	020101003008	细石混凝土地面	1.60厚C15混凝土垫层随打随抹	m2	211.61			
537	020101001004	无机防水砂浆地面	1.20厚无机防水砂浆分两次抹面，沿墙上翻300mm 2.60厚C15混凝土垫层随打随抹，素水泥浆一道	m2	27.8			
538	020101003009	细石混凝土楼面	1.50厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥沙子随打随抹 2.素水泥浆一道	m2	495.12			
539	020101001005	无机防水砂浆楼面	1.20厚无机防水砂浆分两次抹面，沿墙上翻300mm 2.素水泥浆一道	m2	6.43			
540	020106003003	水泥砂浆楼梯面	1.20厚DS M20(1：2水泥砂浆)抹平压光 2.素水泥浆一道	m2	40.57			
541	020105001002	水泥砂浆踢脚线	1.6厚DP M20(1：2水泥砂浆)抹面压光 2.10厚DP M15（1:3水泥砂浆） 3.2厚配套专用界面砂浆批刮	m	263.21			
542	020201001006	水泥砂浆抹面内墙	1.20厚1:3水泥砂浆，表面抹平 2.刷界面剂水泥浆一道 3.墙体类型：加气混凝土砌块墙面	m2	3980.6			
543	020201001007	水泥砂浆抹面内墙	1.20厚1:3水泥砂浆，表面抹平 2.刷界面剂水泥浆一道 3.墙体类型：混凝土墙面	m2	1458.22			

841FBACE-2668-4D6F-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
544	020507001006	刮腻子防霉涂料内墙	1.白色防霉涂料 2.刮白色防水腻子 3.满足成活要求	m2	5438.82			
545	020507001007	刮腻子防霉涂料顶棚	1.白色防霉涂料 2.刮2-3厚白色柔性耐水腻子分遍找平 3.满足成活要求	m2	1107.21			
	2.2.2 2#±0.00以上装饰工程							
546	020101003010	防滑地砖防水楼面找平层	1.防滑地砖，用户自理 2.15厚1:3水泥砂浆（DS M15）保护层 3.防水层，另计 4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平 5.素水泥浆一道	m2	2521.33			
547	020101001006	无机防水砂浆楼面	1.20厚无机防水砂浆分两次抹面，沿墙上翻300mm 2.素水泥浆一道	m2	178.06			
548	020102002002	防滑地砖防水保温楼面找平层	1.最薄处30厚C20细石混凝土找坡 2.20厚挤塑板 3.素水泥浆一道	m2	1072.81			
549	020101003011	细石混凝土楼面	1.50厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥沙子随打随抹 2.素水泥浆一道	m2	41.19			
550	020106003004	水泥砂浆楼梯面	1.20厚DS M20(1：2水泥砂浆)抹平压光 2.素水泥浆一道	m2	770.32			
551	020201001008	水泥砂浆抹面内墙	1.20厚1:3水泥砂浆，表面抹平 2.刷界面剂水泥浆一道 3.墙体类型：加气混凝土砌块墙面	m2	36684.78			
552	020201001009	水泥砂浆抹面内墙	1.20厚1:3水泥砂浆，表面抹平 2.刷界面剂水泥浆一道 3.墙体类型：混凝土墙面	m2	13755			
553	020201001010	外墙抹灰	1.30厚聚合物砂浆防水砂浆（内掺防水剂）找平层	m2	17421.3			
554	020203001002	零星项目一般抹灰	1.抹灰材料种类、配合比、厚度：20厚水泥沙浆	m2	551.25			
555	020507001008	刮腻子乳胶漆内墙	1.白色内墙乳胶漆 2.刮2-3厚白色内墙柔性腻子分遍找平 3.满足成活要求	m2	4196.42			
556	020301001003	天棚抹灰	局部不平时聚合物水泥砂浆修补平整	m2	8820			
557	020507001009	刮腻子乳胶漆顶棚	1.白色乳胶漆 2.刮2-3厚白色柔性腻子分遍找平 3.满足成活要求	m2	2736.41			
558	020301001004	外保温顶棚	1.刷界面剂水泥浆一道 2.20厚玻化微珠保温层 3.聚合物砂浆两遍，总厚度5mm，复合耐碱玻纤网格布一层	m2	1327.97			
559	020507001010	外墙真石漆	1.工作内容：外墙腻子，外墙底漆，外墙中层漆（质感涂料）、外墙水包水漆主材、外墙罩面清漆 2.含材料配套用辅助材料	m2	17421.29			

841FBACE-2068-4D03-9FF2-C1FEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
560	020402007006	钢质甲级防火门	1.门的形式：单扇 2.含门套、门锁、合页等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	23.15			
561	020402007007	钢质甲级防火门	1.门的形式：双扇 2.含门套、门锁、合页、顺序闭门器等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	5.55			
562	020402007008	钢质乙级防火门	1.门的形式：单扇 2.含门套、门锁、合页等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	423.7			
563	020402007009	钢质乙级防火门	1.门的形式：双扇 2.含门套、门锁、合页、顺序闭门器等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	183.37			
564	020402007010	钢质丙级防火门	1.门的形式：综合 2.含门套、门锁、合页等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	188.93			
565	020402005002	单元对讲门	规格:2400*2400	套	2			
566	020402006002	储藏室钢质防盗门	1.规格：800*2100	套	105			
567	020406002002	隔热断桥铝合金中空玻璃平开窗	1.型材：华建、南山、力尔或同档次品牌，外框宽度64mm以上，隔热条不低于20mm； 2.玻璃种类、厚度:5mm,双银 LowE+15A+5? (标准5mm)，全钢化玻璃； 3.含五金配件,五金：国强，杨氏立兴，合和或同档次品牌； 4.胶条：等压胶条角部处理必须采用焊接工艺； 5.符合国家、地区及设计质量要求。	m2	3403.02			
568	020406004002	百叶窗		m2	1152.2			
	2.3 2#安装工程							
	2.3.1 2#±0.00以下安装工程							
	2.3.1.1 给排水工程							
569	030801003007	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN75 4．接口材料:承插柔性接口	m	34.5			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
570	030801003008	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN100 4．接口材料:承插柔性接口	m	92			
571	CB263	刚性防水套管制安DN150，封堵		个	8			
572	CB264	刚性防水套管DN100，封堵		个	12			
573	CB265	刚性防水套管DN75，封堵		个	3			
574	CB266	刚性防水套管DN50，封堵		个	1			
575	030801003009	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN150 4．接口材料:承插柔性接口	m	63.25			
576	030801007006	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:冷水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN50 5．连接方式:丝接	m	304.75			
	2.3.1.2 电气工程							
577	030212001018	电气配管	1.材质:塑料管20 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	874			
578	030212003031	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：WDZH-BYJ(F)-2.5	m	2794.5			
579	030213001003	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:微波感应灯 2.型号、规格	套	12			
580	030212001019	电气配管	1.材质:KBG管 2.规格:De20 3.敷设方式:暗设4.其他：含剔槽及恢复	m	2007.32			
581	030204018015	配电箱	1.类别:配电箱MX 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	1			
582	030204018016	配电箱	1.类别:配电箱b1ALE1,b1ALE2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	2			
583	030204018017	配电箱	1.类别:配电箱b2AW1,b2AW2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	2			
584	030204018018	配电箱	1.类别:配电箱b1AW1,b1AW2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	2			
585	030204018019	配电箱	1.类别:配电箱b1ATE1,b1ATE2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	2			

841EBACE-2688-4099-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
586	030204018020	配电箱	1.类别:配电箱DDF 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	2			
587	030204018021	配电箱	1.类别:配电箱QW1,QW2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	2			
588	030208004005	电缆桥架	1.材质:镀锌 2.类型:槽式 3.型号、规格:200*1004.支吊架制安	m	131.3			
589	030208004006	电缆桥架	1.材质:镀锌 2.类型:槽式 3.型号、规格:300*1004.支吊架制安	m	25			
	2.3.1.3 采暖工程							
590	030801002012	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管带发泡保温 4.规格:108*4 5.连接方式:焊接	m	11.5			
591	030801002013	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管带发泡保温 4.规格:89*3.5 5.连接方式:焊接	m	23			
592	030801002014	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:108*4 5.连接方式:焊接	m	63.25			
593	CB293	橡塑保温2.5cm，外包铝箔		立方米	1.61			
594	030801002015	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:89*3.5 5.连接方式:焊接	m	126.5			
595	CB294	刚性防水套管制安DN150，封堵		个	4			
596	CB295	刚性防水套管制安DN125，封堵		个	8			
	2.3.1.4 消防工程							
	2.3.1.4.1 消防栓工程							
597	030701004003	消火栓钢管	1．安装部位（室内外）:室内 2．材质:热镀锌钢管 3．规格:DN100 4．连接方式:卡箍连接5.套管制安6.封堵7.刷油：明装管道刷红色调和漆两道	m	125			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
598	030701004004	消火栓钢管	1．安装部位（室内外）:室内 2．材质:热镀锌钢管 3．规格:DN65 4．连接方式:丝接	m	35			
599	030701018005	消火栓	1.安装部位:薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（稳压），700*1000*160 参见国标15S202-15	套	10			
600	030803003006	法兰阀门	1.类型：蝶阀DN100，沟槽连接	个	17			
601	030109001003	排污泵	1.名称、型号:80WQ50-15-4 2.质量或型号: 3.输送介质:污水	台	4			
602	030109001004	排污泵	1.名称、型号:50WQ10-14-1.1 2.质量或型号: 3.输送介质:污水	台	3			
603	030801002016	钢管	1.安装部位（室内、外）:钢管 2.输送介质:自来水 3.材质或种类:镀锌钢管 4.规格:DN80 5.连接方式:丝接	m	24			
604	030801002017	钢管	1.安装部位（室内、外）:钢管 2.输送介质:自来水 3.材质或种类:镀锌钢管 4.规格:DN50 5.连接方式:丝接	m	18			
605	030701019002	消防水泵接合器	1.安装部位: 2.型号规格:DN100	套	2			
	2.3.1.4.2 防排烟工程							
606	030902001002	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.75 4.接口形式	m2	173.07			
607	030108001005	双速风机	1.型号：PYHL-14-7.5,风量15762/11821m3/h	台	2			
608	030108001006	双速风机	1.型号：PYHL-14-7.5,风量18952/14214m3/h	台	2			
609	030108001007	加压风机	1.型号：HL3-2-7,风量14816m3/h	台	2			
610	030108001008	加压风机	1.型号：HL3-2-7,风量12710m3/h	台	2			
611	030204031007	小电器 1.名称:排气扇PQ90	2.型号、规格	个（套）	95			
612	031001002004	压力仪表	1.名称：压力传感器	台	2			
613	030903001004	电动风量调节阀制作安装	1.类型:电动风量调节阀 2.型号或规格:250*800	个	4			
614	CB322	风机帆布软连接		m2	17.94			
615	030903001005	70度防火阀安装	1.类型:70度防火阀 2.型号或规格:700*1200	个	2			
616	030903001006	280度防火阀安装	1.类型:280度防火阀 2.型号或规格:800*800	个	2			
617	030903007002	碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗）	1．类型: 2．型号、规格	个	12			

841B4CE1F80C4D09_9F72_C1FBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
618	030208004007	电缆桥架	1.材质:镀锌 2.类型:槽式 3.型号、规格:200*1004.支吊架制安	m	95.56			
619	030204018022	配电箱	1.类别:配电箱b2ATE1,b2ATE2,b2ATE3b2ATE4,b2ATE5,b2ATE6 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	6			
620	030208001010	电力电缆	1.型号、规格:WDZNH-YJ(F)Y-3*2.5 3.敷设方式:管内穿线	m	64.17			
621	030208001011	电力电缆	1.型号、规格:WDZNH-YJ(F)Y-4*2.5 3.敷设方式:管内穿线	m	52.78			
622	030212003032	电气配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZH-RYJ(F)YP-2*1.5	m	2317.71			
623	030212003033	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-1.5	m	109.94			
	2.3.1.4.3 喷淋工程							
624	030701001009	水喷淋镀锌钢管1、规格：热镀锌钢管DN25	2、连接方式：丝扣连接	m	454.25			
625	030701001010	水喷淋镀锌钢管1、规格：热镀锌钢管DN32	2、连接方式：丝扣连接	m	149.5			
626	030701001011	水喷淋镀锌钢管1、规格：热镀锌钢管DN40	2、连接方式：丝扣连接	m	32.2			
627	030701001012	水喷淋镀锌钢管1、规格：热镀锌钢管DN50	2、连接方式：丝扣连接	m	36.8			
628	030701001013	水喷淋镀锌钢管1、规格：热镀锌钢管DN65	2、连接方式：丝扣连接	m	2.3			
629	030701001014	水喷淋镀锌钢管1、规格：热镀锌钢管DN80	2、连接方式：丝扣连接	m	59.8			
630	030701001015	水喷淋镀锌钢管1、规格：热镀锌钢管DN100	2、连接方式：沟槽连接3.套管制安4.封堵5.刷油：明装管道刷红色调和漆两道	m	40.25			
631	030701001016	水喷淋镀锌钢管1、规格：热镀锌钢管DN150	2、连接方式：沟槽连接3.套管制安4.封堵5.刷油：明装管道刷红色调和漆两道	m	36.8			
632	030701011002	水喷头1、下喷头		个	191			
633	030701014002	水流指示器1.型号规格：DN150水流指示器		个	2			
634	030701016002	末端试水装置1.规格：DN25末端试水装置		组	2			
635	030701005002	螺纹阀门1.型号规格：DN150沟槽信号蝶阀		个	2			
636	030706002003	水灭火系统控制装置调试1.点数：200点以内		系统	1			

841FBACE-4D89-9F72-C1EBB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
637	031001002005	压力仪表	1.名称:电接点压力表 2.类型(仅适用于压力计、压力表、真空表及远传指示压力表)	台	1			
638	031001005003	显示仪表	1.名称:液位显示仪	台	1			
639	030701012002	报警装置	1.类型:湿式报警阀DN150 2.型号规格	组	1			
640	030706002004	水灭火系统控制装置调试	1.点数:200点以内	系统	1			
	2.3.1.4.4 自动报警工程							
641	030705001006	点型探测器1.型号、类型：感烟探测器		只	90			
642	030705003009	按钮1.型号、规格：手动报警按钮		只	8			
643	030705009005	报警装置	1.形式:声光报警器	台	9			
644	030705003010	按钮1.型号、规格：消火栓报警按钮		只	10			
645	030705004012	模块(接口)1.名称：输入模块		只	2			
646	030705004013	模块(接口)1.名称：输入输出模块		只	4			
647	030705004014	模块(接口)1.名称：广播模块		只	2			
648	030705004015	模块(接口)1.名称：电话模块		只	4			
649	031001005004	显示仪表	1.名称:液位显示仪	台	1			
650	030705004016	模块(接口)1.名称：直启模块		只	4			
651	030705004017	模块(接口)1.名称：隔离模块		只	2			
652	030705003011	按钮	1.型号、规格:吸顶扬声器	只	14			
653	030204031008	小电器	1.名称：端子箱	个（套）	1			
654	030204031009	小电器	1.名称：模块箱	个（套）	1			
655	030212001020	电气配管	1.材质：KBG管DN20 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷设3.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	1092.5			
656	030212001021	电气配管	1.材质：金属软管20 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	212.75			
657	030208002003	控制电缆1.型号、规格：控制电缆NHKVV-7*1.5	2.敷设方式：穿管	m	368			
658	030212003034	电气配线	1.种类（导线、母线）：WDZN-RVS-2*1.5 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设	m	2127.5			

841BBACC-2685-4919-9FF2-C1EBB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
659	030212003035	电气配线	1.种类（导线、母线）：WDZN-RVS-2*1.0 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设	m	632.5			
660	030212003036	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-RYJ(F)S-2*1.5	m	1029.71			
661	030212003037	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZH-RYJ(F)S-2*1.5	m	550.39			
662	030212003038	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZH-RYJ(F)YP-2*1.0	m	520.72			
663	030212003039	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	856.87			
664	030208002004	控制电缆	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-KYJY-5*1.5	m	542.22			
665	030212003040	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-1.5	m	677.81			
	2.3.1.4.5 电气火灾监控系统							
666	030705001007	点型探测器	1.型号：剩余电流式电气火灾监控探测器	只	1			
667	030212001022	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.剔槽及恢复	m	124			
668	030212003041	电气配线	1.种类（导线、母线）：WDZNH-RYJS-2*1.0 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设	m	124			
	2.3.1.4.6 消防电源监控系统							
669	030705001008	点型探测器	1.型号：三相交流双电压信号传感器	只	11			
670	030212001023	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.剔槽及恢复	m	102			
671	030212003042	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-RYJ(F)S-2*1.5	m	102			
672	030212003043	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	204			
	2.3.1.4.7 防火门监控系统							
673	030705003012	按钮	1.规格、型号：门磁开关	只	20			
674	030705004018	模块（接口）	1.名称：防火门输入模块	只	20			
675	030705009006	报警装置	1.形式：电动闭门器	台	5			
676	030705005002	名称	防火门监控主机	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
677	030212001024	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.剔槽及恢复	m	75.6			
678	030212003044	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-RYJ(F)S-2*1.5	m	75.6			
679	030212003045	电气配线	1.用途：电源线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	158.2			
	2.3.1.4.8 集中控制型消防应急照明与疏散							
680	030212001025	电气配管	1.材质:JDG 2.规格:DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	989			
681	030212003046	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	1437.5			
682	030212003047	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZBNH-RYJ(F)S-2*2.5	m	1127			
683	030213003009	装饰灯	1.名称:智能安全出口 2.型号、规格:LED ≤1W 3.安装形式及高度:门上0.2米，壁挂安装	套	44			
684	030213003010	装饰灯	1.名称:智能应急疏散指示灯 2.型号、规格：LED ≤1W 3.安装形式及高度:距地0.5米，吊装3米	套	18			
685	030213003011	装饰灯	1.名称:智能楼层显示灯 2.型号、规格:LED ≤1W 3.安装形式及高度:门上0.2米，壁挂安装	套	2			
686	030213003012	装饰灯	1.名称:智能应急灯 2.型号、规格:LED 3W 3.安装形式及高度:距地2.3米壁挂安装	套	84			
687	030204018023	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.半周长或回路数：500*600*200 3.名称:消防应急灯具专用应急电源	台	2			
688	030706001004	自动报警系统装置调试	1.点数:128点内	系统	1			
	2.3.2 2#±0.00以上安装工程							
	2.3.2.1 给排水工程							

841B7CE-2688-4D3-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
689	030801005015	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内暗设 2．输送介质:冷水 3．材质:PRR 4．规格:20 5．连接方式:熔接	m	2898			
690	030801005016	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内暗设 2．输送介质:热水 3．材质:PRR 4．规格:20 5．连接方式:熔接	m	1518			
691	030801005017	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内暗设 2．输送介质:热水 3．材质:PRR 4．规格:2 5．连接方式:熔接	m	2795.07			
692	030801005018	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内暗设 2．输送介质:冷水 3．材质:PRR 4．规格:25 5．连接方式:熔接	m	2723.2			
693	030801005019	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内暗设 2．输送介质:冷水 3．材质:PRR 4．规格:32 5．连接方式:熔接	m	149.5			
694	030801007007	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:冷水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN50 5．连接方式:丝接	m	351.9			
695	030801007008	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:冷水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN40 5．连接方式:丝接	m	82.8			
696	030801007009	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:冷水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN32 5．连接方式:丝接	m	41.4			
697	030801007010	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:冷水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN25 5．连接方式:丝接	m	75.9			
698	CB414	墙体剔槽20,含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。		米	399			
699	CB415	墙体剔槽25,含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。		米	532			
700	CB416	双活接球阀25		个	132			
701	CB417	双活接球阀20		个	10			

841BBACE-2680-4D09-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
702	030803010002	水表	1.型号、规格:光电直读式远传水表DN20	组	132			
703	CB418	PEF保温25mm厚，管外径57内		立方米	1.2			
704	CB419	PEF保温管外缠铝箔保护层		平方米	55.6			
705	030801005020	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC实壁管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	874			
706	030801005021	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC实壁管 4．规格:75 5．连接方式:粘接	m	632.5			
707	030801005022	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC实壁管 4．规格:110 5．连接方式:粘接	m	667			
708	030801003010	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN100W型 4．接口材料:承插柔性接口	m	36.8			
709	030801003011	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN75 4．接口材料:承插柔性接口	m	9.2			
710	030801003012	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN150 4．接口材料:承插柔性接口	m	9.2			
711	030801005023	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:空调冷凝水 2．输送介质:污水 3．材质:防紫外线UPVC管 4．规格:50 5．连接方式:粘接	m	892.4			
712	030801005024	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC内螺旋消音管 4．规格:75 5．连接方式:粘接	m	270.25			
713	030801005025	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC加强型内螺旋管 4．规格:110 5．连接方式:粘接	m	947.6			
714	030801005026	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC内螺旋消音管 4．规格:110 5．连接方式:粘接	m	947.6			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
715	CB420	排水管阻火圈安装		个	512			
716	030801005027	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:雨水 3．材质:防紫外线UPVC管 4．规格:110 5．连接方式:粘接	m	239.2			
717	030804017002	地漏	1.材质:PVC 2.规格:50	个	594			
	2.3.2.2 采暖工程							
718	030801002018	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:108*4 5.连接方式:焊接6.补偿器安装	m	310.5			
719	030801002019	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:89*3.5 5.连接方式:焊接6.补偿器安装	m	276			
720	030801002020	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:76*3.5 5.连接方式:焊接	m	124.2			
721	030801001005	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:无缝钢管57*3 4.连接方式:焊接	m	92			
722	030801001006	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:无缝钢管48*3 4.连接方式:焊接	m	57.5			
723	030801001007	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN20 4.连接方式:丝接	m	17.25			
724	030801001008	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN25 4.连接方式:丝接	m	92			
725	CB434	橡塑保温2.5cm，外包铝箔		立方米	6.88			
726	030803005003	自动排气阀	1.型号、规格:自动排气阀DN20	个	12			
727	030803001007	螺纹阀门	1.类型:铜球阀DN20	个	6			
728	030803001008	螺纹阀门	1.类型:蝶阀DN50	个	14			
729	030803001009	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀DN25	个	132			
730	030803001010	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀DN25	个	132			
731	030803001011	螺纹阀门	1.类型:闸阀DN32	个	132			
732	030803001012	螺纹阀门	1.类型:泄水阀DN32	个	12			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
733	030803003007	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.型号、规格:DN100	个	4			
734	030803003008	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.型号、规格:DN80	个	4			
735	CB435	一般穿墙套管制安DN100及封堵		个	16			
736	CB436	一般穿墙套管制安DN80及封堵		个	16			
737	CB437	一般穿墙套管制安DN65及封堵		个	16			
738	030801005028	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:热水 3．材质:PB 4．规格:32 5．连接方式:熔接	m	3802.04			
739	CB438	卫生间小背篓GWY50-62		组	264			
740	CB439	地暖施工:	1.20厚挤塑板，0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 2.50厚C20细石砼（上下配3@100钢丝网片，中间配地热管，表面一次找平，四面抹小八字），20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.包含分集水器安装及分集水器阀门过滤器等附件安装;具体做法详见设计图纸	㎡	10310			
	2.3.2.3 电气工程							
741	030208001012	电力电缆	1.型号、规格:WDZBH-YJ(F)Y-4*35+1*16 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	126.5			
742	030208001013	电力电缆	1.型号、规格:WDZBH-YJ(F)Y-5*6 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	805			
743	030208001014	电力电缆	1.型号、规格:WDZBH-YJ(F)Y-4*2.5 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	109.25			
744	030208001015	电力电缆	1.型号、规格:WDZBH-YJ(F)Y-5*1.5 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	92			
745	030208001016	电力电缆	1.型号、规格:WDZH-BYJ(F)-3*2.5 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	74.75			
746	030208001017	电力电缆	1.型号、规格:WDZH-YJ(F)Y-5*4 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	143.75			
747	030208001018	电力电缆	1.型号、规格:WDZBH-YJ(F)Y-5*10 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	92			
748	CB452	名称：矿物绝缘电缆BTLY-4*16		米	552			
749	030212001026	电气配管	1.材质:塑料管20 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	37375			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
750	030212001027	电气配管	1.材质:塑料管32 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	989			
751	030212001028	电气配管	1.材质:塑料管40 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	57.5			
752	030212001029	电气配管	1.材质： 塑料管75 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	57.5			
753	030212003048	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：WDZH-BYJ(F)-2.5	m	106323.02			
754	030212003049	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：WDZH-BYJ(F)-16	m	4117			
755	030212001030	电气配管	1.材质:KBG管 2.规格:De20 3.敷设方式:暗设4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	4473.73			
756	030208004008	电缆桥架	1.材质:镀锌 2.类型:槽式 3.型号、规格:200*1004.支吊架安装5.连接件及安装6.封堵	m	460			
757	030204018024	配电箱	1.类别:配电箱15AL1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数:1200*1000*180	台	1			
758	030204018025	配电箱	1.类别:配电箱15AL2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数:1200*1000*180	台	1			
759	030204018026	配电箱	1.类别:配电箱34ATE-XT1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数:1200*1000*180	台	1			
760	030204018027	配电箱	1.类别:配电箱34ATE-XT2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数:1200*1000*180	台	1			
761	030204018028	配电箱	1.类别:户内箱ALH 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	132			
762	030204031010	名称：等电位连接箱		个（套）	1			
763	030204031011	对讲箱		个（套）	2			
764	030204031012	名称：局部等电位连接箱		个（套）	133			
765	030213001004	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:微波感应灯 2.型号、规格	套	431			
766	030212003050	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：超五类网线	m	2364.4			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
767	030212003051	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：超五类网线+SYWV75-5	m	1794			
768	030209002002	避雷装置	1.受雷体名称、材质、规格、安装部位及高度:利用10元钢明设 2.引下线材质、规格及形式:利用柱筋作引下线 3.接地极安装土质、材质、规格:利用基础钢筋和镀锌扁钢作接地母线	项	1			
769	031205012002	SYWV-75-9电缆穿管敷设		m	74.75			
770	CB453	户内弱电箱		个	132			
771	CB454	弱电总箱		个	4			
772	030209001002	接地装置	1.接地极材质、规格、安装土质:利用基础钢筋和镀锌扁钢40*4作接地母线	项	1			
773	CB455	开关盒安装		个	6200			
774	CB456	接线盒安装		个	2350			
775	CB457	避雷独立接地装置调试		系统	1			
	2.3.2.4 消防工程							
	2.3.2.4.1 消防栓工程							
776	030801002021	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:自来水 3.材质或种类:热镀锌钢管 4.规格:DN100 5.连接方式:沟槽连接6.刷油：明装管道刷红色调和漆两道	m	655.5			
777	030801002022	钢管	1.安装部位（室内、外）：钢管 2.输送介质:自来水 3.材质或种类:镀锌钢管 4.规格:DN65 5.连接方式:丝接	m	120.75			
778	030701018006	减压稳压消火栓	1.安装部位 :薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（稳压），700*1000*160 参见国标15S202-15	套	108			
779	030701018007	消火栓	1.安装部位 :薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱，700*1000*160 参见国标15S202-15	套	22			
780	030701018008	消火栓	1.安装部位 :室内试验消火栓(包含水带、水枪等所有配件）15S202-15	套	1			
781	030803003009	法兰阀门	1.类型：蝶阀DN100，沟槽连接	个	2			
782	030803003010	法兰阀门	1.类型：蝶阀DN65，沟槽连接	个	1			
783	030803005004	自动排气阀	1.型号、规格:自动排气阀DN20	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
784	031001002006	压力仪表	1.名称:压力表 2.类型(仅适用于压力计、压力表、真空表及远传指示压力表)	台	1			
785	CB471	逃生缓降器		个	58			
786	CB472	一般穿墙套管制安DN100及封堵		个	176			
	2.3.2.4.2 自动报警工程							
787	030212001031	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	2753.79			
788	030212001032	电气配管	1.材质：DN20金属软管	m	78.77			
789	030212003052	电气配线	1.用途：报警线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-RYJ(F)S-2*1.5	m	4897.39			
790	030212003053	电气配线	1.用途：广播线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZH-RYJ(F)S-2*1.5	m	1902.33			
791	030212003054	电气配线	1.用途：电话线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZH-RYJ(F)YP-2*1.0	m	1593.21			
792	030212003055	电气配线	1.用途：电源线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	2081.96			
793	030212003056	电气配线	1.用途：模块至设备线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-1.5	m	569.71			
794	030705001009	点型探测器	1.型号:感烟探测器	只	726			
795	030705001010	点型探测器	1.型号:可燃气体探测器	只	132			
796	030705003013	按钮	1.型号、规格:消火栓按钮	只	130			
797	030705004019	模块（接口）	1.名称:输入输出模块 2.输出形式（仅适用于控制模块、接口）:输入输出	只	2			
798	030705004020	模块（接口）	1.名称:模块箱	只	2			
799	030705009007	报警装置	1.形式:报警电话	台	2			
800	030705004021	模块（接口）	1.名称:短路隔离器	只	6			
801	030705009008	报警装置	1.形式:声光报警器	台	66			
802	030705003014	按钮	1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮	只	66			
803	031206001002	扩声系统设备	1.名称:吸顶式扬声器	台	66			
804	030705008002	重复显示器	1.火灾显示器	台	1			
805	030706001005	自动报警系统装置调试	1.点数:1000点内	系统	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	2.3.2.4.3 防火门监控系统							
806	030705003015	按钮	1.规格、型号：门磁开关	只	134			
807	030705004022	模块（接口）	1.名称：防火门输入模块	只	134			
808	030212001033	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.剔槽及恢复	m	520.5			
809	030212003057	电气配线	1.用途：防火门通讯线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-RYJ(F)S-2*1.5	m	520.5			
810	030212003058	电气配线	1.用途：防火门电源线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	1125.8			
	2.3.2.4.4 集中控制型消防应急照明与疏散							
811	030212001034	电气配管	1.材质:JDG 2.规格:DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	1796.3			
812	030212003059	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	2858.44			
813	030212003060	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZBNH-RYJ(F)S-2*2.5	m	2415.34			
814	030213003013	装饰灯	1.名称:智能安全出口 2.型号、规格:LED ≤1W 3.安装形式及高度:门上0.2米，壁挂安装	套	235			
815	030213003014	装饰灯	1.名称:智能应急疏散指示灯 2.型号、规格：LED ≤1W 3.安装形式及高度:距地0.5米，吊装3米	套	68			
816	030213003015	装饰灯	1.名称:智能楼层显示灯 2.型号、规格:LED ≤1W 3.安装形式及高度:门上0.2米，壁挂安装	套	20			
817	030213003016	装饰灯	1.名称:智能应急灯 2.型号、规格:LED 3W 3.安装形式及高度:距地2.3米壁挂安装	套	402			
818	030706001006	自动报警系统装置调试	1.点数:128点内	系统	1			
	3 3#							
	3.1 3#土建工程							
	3.1.1 3#±0.00以下土建工程							

841BRACE-2688-9D69-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
819	010101001007	平整场地	1.土壤类别:综合土质 2.弃土、取土运距:综合考虑	m2	1206.17			
820	010101001008	竣工清理	1.工程量按建筑物（构筑物）结构外围内包的空间体积计算 2.工作内容：包括场地内清理、归集至外运等	m3	5930.41			
821	010101002005	挖运一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土方式：自行考虑 3.基础形式:综合考虑 4.运输距离:综合考虑 5.工作内容:包括开挖、装车、运土、场内倒运等 6.工程量:按照发包人批准的施工组织设计以实际开挖工程量计算	m3	2100			
822	010101002006	挖运桩间土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土方式：自行考虑 3.基础形式:综合考虑 4.运输距离:综合考虑 5.工作内容:包括开挖、装车、运土、场内倒运、人工清槽、基地钎探等 6.工程量:按照发包人批准的施工组织设计以实际开挖工程量计算	m3	1102.5			
823	010103001005	土（石）方回填	1.回填土材料：掺慷土 2.回填要求：满足设计和规范的要求 3.回填部位:场区回填 4.运输距离:综合考虑 5.工作内容:土源（建设单位提供）、装车、运土、回填土等 6.工程量:按碾或夯实后的实方体积计算	m3	1050			
824	010103001006	土（石）方回填	1.回填土材料：压实性较好的素土 2.回填要求：满足设计和规范的要求 3.回填部位:基础回填 4.运输距离:综合考虑 5.工作内容:土源（自行考虑）、装车、运土、回填土、回填场地平整、人工配合等 6.工程量:按碾或夯实后的实方体积计算	m3	551.25			
825	AB066	原土夯实 夯实系数不小于0.94		m2	882			

841BBACE-2683-4B50-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
826	010201001003	预制钢筋混凝土管桩预制钢筋混凝土管桩	1.标准图集：10G409,PHC AB Φ500mm，壁厚125mm，桩尖选用十字型（闭口）钢桩尖 2.有效桩长：≥20m 3.工作内容：引孔费、成孔、清孔、开挖导沟、桩身施工、凿桩头、桩头钢筋整理等综合考虑 4.包含桩身施工中所需设备进出场费用 5.施工工艺：投标人综合考虑	m	5512.5			
827	010201003003	钢管内填芯	1.材质:混凝土 2.混凝土强度等级:C45膨胀混凝土，限制膨胀率0.02%-0.03%	m3	60.85			
828	AB067	截桩	1.桩类型 :PHC500 AB100 2.截桩长度:综合考虑	根	276			
829	010417002005	预埋铁件	1.铁件种类:托板3mm圆薄钢板 2.部位：预制桩内	t	0.711			
830	010401006003	垫层	1.混凝土强度等级：100mm厚聚合物水泥混凝土 2.筏板垫层	m3	137.84			
831	010304001011	空心砖墙、砌块墙	1.墙体厚度：200mm 2.砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3.砖、砌块品种、规格：加气混凝土块585×200×240	m3	88.41			
832	010304001012	空心砖墙、砌块墙	1.墙体厚度：300mm 2.砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3.砖、砌块品种、规格：加气混凝土块585×300×240	m3	9.3			
833	010307002005	轻质条板墙	1.墙板种类:AAC砂加气隔墙 2.厚度:150厚	m2	50			
834	010401003011	满堂基础	1.基础形式、材料种类：无梁式满堂基础 商砼 2.混凝土强度等级：混凝土C35，抗渗等级P6	m3	2291.28			
835	010401003012	底板保护层	1.防水层，另计 2.50厚C20细石混凝土保护层 商砼	m2	791.37			
836	010401003013	地下室外墙保护层	1.防水层，另计 3.粘贴50厚聚苯板防水保护层 4.120厚MU15蒸压灰砂砖，M7.5水泥砂浆砌筑	m2	412.7			
837	010401003014	集水坑、电梯底坑侧墙	1.20厚1:2.5水泥砂浆（DS M20）找平层 2.防水层，另计 3.20厚1：2.5防水砂浆（DW M20）保护层	m2	185.31			
838	010401003015	集水坑、电梯底坑地面	1.20厚1:2.5水泥砂浆（DS M20）找平层 2.防水层，另计 3.20厚1：2.5防水砂浆（DW M20）保护层	m2	68.36			
839	010417002006	钢板止水带 -3厚钢板		m	357.87			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
840	010402001014	矩形柱	1.混凝土强度等级：C50 商砼 2.柱种类、断面：矩形柱	m3	77.67			
841	010402001015	矩形柱	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.柱种类、断面：构造柱	m3	2.66			
842	010403002008	矩形梁	1.混凝土强度等级：C35商砼 2.断面：矩形	m3	61.08			
843	010403002009	过梁	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.断面：矩形	m3	0.76			
844	010404001034	直形墙	1.混凝土强度等级：C50 抗渗等级P6 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	161.32			
845	010404001035	直形墙	1.混凝土强度等级：C50 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	232.04			
846	010404001036	短肢剪力墙	1.混凝土强度等级：C50 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	2.1			
847	010404001037	电梯井壁	1.混凝土强度等级：C50 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	57.31			
848	010405001008	有梁板	1.板厚：综合 2.混凝土强度等级：C35 3.板形式：有梁板	m3	18.57			
849	010405001009	平板	2.混凝土强度等级：C35 商砼 3.板形式：平板	m3	218.74			
850	010406001005	直形楼梯	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.梯板厚度：100mm 3.梯板结构型式：无斜梁	m2	29.35			
851	010406001006	直形楼梯	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.梯板厚度：每增10mm 3.梯板结构型式：无斜梁	m2	30.19			
852	010416001064	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ6，箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1.496			
853	010416001065	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ8 箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	4.29			
854	010416001066	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10，箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	6.038			
855	010416001067	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ12,箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	8.076			
856	010416001068	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ6 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.18			

841BBACE-2680-4109-9FF2-C1EBE20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
857	010416001069	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.038			
858	010416001070	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	30.341			
859	010416001071	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	13.463			
860	010416001072	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ14 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	12.807			
861	010416001073	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ16 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1.961			
862	010416001074	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ18 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	8.575			
863	010416001075	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ20 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	13.758			
864	010416001076	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ22 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	117.662			
865	010416001077	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ25 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	28.614			
866	010416001078	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ6 2.包括人工、机械、结构胶等费用	根	812			
867	010416001079	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ12 2.包括人工、机械、结构胶等费用	根	172			
868	010407002005	散水、坡道	1.名称：散水 2.做法：素土夯实，向外坡4%，150厚3:7灰土，50厚C20细石面层，1:1水泥砂子压实赶光	m2	54.68			
869	010407002006	散水、坡道	1.名称：坡道 2.面层材料种类、厚度：火烧面花岗石板面层 3.混凝土垫层强度等级：C15 商砼 4.详见L13J12 P25.3	m2	329.5			
870	010306002001	砖地沟	1.名称:砖地沟 2.沟断面:240厚砖砌 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆 4.做法：120厚C15砼垫层、240厚砖墙、520mm宽成品铸铁篦子	m	102.53			
871	010703001009	1.2mm厚橡胶HO防水涂料两遍		m2	1249.88			

841BBACE-2688-4D3D-9FF2-C1EBB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
872	010401006004	垫层	1.混凝土强度等级:C15商品砼 2.部位：地面	m3	55.57			
873	010416003001	钢筋网片	1.钢筋种类、规格:Φ4@200钢丝网片 2.部位：地面	㎡	741.332			
	3.1.2 3#±0.00以上土建工程							
874	010101001009	竣工清理	1.工程量按建筑物（构筑物）结构外围内包的空间体积计算 2.工作内容：包括场地内清理、归集至外运等	m3	96416.31			
875	010304001013	空心砖墙、砌块墙	1.墙体厚度：100mm 2.砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3.砖、砌块品种、规格：加气混凝土块585×100×240	m3	612.1			
876	010304001014	空心砖墙、砌块墙	1.墙体厚度：200mm 2.砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3.砖、砌块品种、规格：加气混凝土块585×200×240	m3	3513.01			
877	010304001015	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型：自保温轻质砌块墙 2.墙体厚度：280mm 3.砂浆强度等级：混合砂浆M5.0	m3	782.87			
878	010307002006	轻质条板墙	1.墙板种类:AAC砂加气隔墙 2.厚度:150厚	m2	50			
879	010402001016	矩形柱	1.混凝土强度等级：C50商砼 2.柱种类、断面：矩形柱	m3	352.59			
880	010402001017	矩形柱	1.混凝土强度等级：C45商砼 2.柱种类、断面：矩形柱	m3	210.36			
881	010402001018	矩形柱	1.混凝土强度等级：C40商砼 2.柱种类、断面：矩形柱	m3	181.15			
882	010402001019	矩形柱	1.混凝土强度等级：C30商砼 2.柱种类、断面：矩形柱	m3	263.74			
883	010402001020	矩形柱	1.混凝土强度等级：C20商砼 2.柱种类、断面：构造柱	m3	256.24			
884	010403002010	矩形梁	1.混凝土强度等级：C35商砼 2.断面：矩形	m3	83.6			
885	010403002011	矩形梁	1.混凝土强度等级：C30商砼 2.断面：矩形	m3	1366.37			
886	010403004007	圈梁	1.混凝土强度等级：C20商砼 2.断面：矩形	m3	56.86			
887	010403004008	卫生间防水反坎	1.混凝土强度等级：C20商砼 2.断面：矩形	m3	73.69			
888	010403004009	过梁	1.混凝土强度等级：C20商砼 2.断面：矩形	m3	39.51			

841FBACF-2685-4D5A-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
889	010404001038	直形墙	1.混凝土强度等级：C50 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	873.47			
890	010404001039	直形墙	1.混凝土强度等级：C45 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	445.42			
891	010404001040	直形墙	1.混凝土强度等级：C40 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	346.55			
892	010404001041	直形墙	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	440.51			
893	010404001042	短肢剪力墙	1.混凝土强度等级：C50 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	10.5			
894	010404001043	短肢剪力墙	1.混凝土强度等级：C45 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	10.5			
895	010404001044	短肢剪力墙	1.混凝土强度等级：C40 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	10.5			
896	010404001045	短肢剪力墙	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	16.79			
897	010404001046	电梯井壁	1.混凝土强度等级：C50 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	132.15			
898	010404001047	电梯井壁	1.混凝土强度等级：C45 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	132.15			
899	010404001048	电梯井壁	1.混凝土强度等级：C40 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	132.15			
900	010404001049	电梯井壁	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	211.44			
901	010405001010	有梁板	1.板厚：综合 2.混凝土强度等级：C35 商砼	m3	33.11			
902	010405001011	有梁板	1.板厚：综合 2.混凝土强度等级：C30 商砼	m3	1014.75			
903	010405003004	平板	1.混凝土强度等级：C35 商砼 2.板厚：综合	m3	114.85			
904	010405003005	平板	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.板厚：综合	m3	1514.08			
905	010406001007	直形楼梯	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.梯板厚度：100mm 3.梯板结构型式：无斜梁	m2	701.66			

841BBACE-2688-A9D3-9FF2-C1EBB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
906	010406001008	直形楼梯	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.梯板厚度：每增10mm 3.梯板结构型式：无斜梁	m2	772.97			
907	010407001004	其他构件	1.构件的名称：挑檐 2.混凝土强度等级：C35 商砼	m3	5.11			
908	010407001005	其他构件	1.构件的名称：挑檐天沟 2.混凝土强度等级：C30 商砼	m3	352.8			
909	010414002003	预制混凝土小型构件	1.混凝土强度等级：C20 商砼	m3	9.38			
910	010416001080	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ6 箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	19.801			
911	010416001081	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ8箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	147.423			
912	010416001082	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ10箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	45.41			
913	010416001083	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ12箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	111.172			
914	010416001084	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ6 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	3.299			
915	010416001085	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	211.339			
916	010416001086	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	95.454			
917	010416001087	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	96.869			
918	010416001088	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ14 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	8.693			
919	010416001089	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ16 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	18.957			

841BBACE-2688-4090-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
920	010416001090	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ18 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	58.239			
921	010416001091	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ20 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	110.929			
922	010416001092	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ22 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	103.419			
923	010416001093	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ25 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	158.373			
924	010416001094	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ6 2.包括人工、机械、结构胶等费用	根	14853			
925	010416001095	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ12 2.包括人工、机械、结构胶等费用	根	16868			
926	010803001003	保温隔热屋面	1.保温隔热形式：混凝土板上铺贴 2.材料品种、规格：1:6（重量比）水泥憎水型膨胀珍珠岩找坡层	m3	124.78			
927	010701001003	保温不上人屋面	1.50厚C20细石混凝土随打随抹平（6m*6m分格，缝宽20，密封胶嵌缝），内配Φ4双向间距150钢筋网 2.隔离层：干铺玻纤布 3.防水层，另计 4.30厚C20细石混凝土找平层 5.125厚挤塑板 6.20厚DS M20（1:2.5水泥砂浆）找平 7.珍珠岩找坡层，另计	m2	1039.82			
928	010702001005	保温隔热楼面	1.30厚玻化微珠保温层 2.部位：外挑构件	m2	502.88			
929	010702001006	保温隔热楼面	1.20厚玻化微珠保温层 2.部位：屋面风井、女儿墙等	m2	582.8			
930	AB078	保温隔热墙面	1.保温层：80厚复合保温外模板，塑料螺栓连接 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位：外墙梁、柱面、砼墙	m2	5475.28			
931	010803003003	保温隔热墙面	1.5mm厚抗裂砂浆中间压入一层耐碱玻纤网格布 2.部位：外墙及外挑构件	m2	10931.9			
932	AB079	墙面钉钢丝网		m2	8799.46			
933	AB080	墙面网格布		m2	1489.04			
934	010703001010	2.0mm厚橡胶HO防水涂料		m2	1490.1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
935	010702001007	SBC聚乙烯丙纶防水卷材（卷材厚度≥0.7mm，聚合物水泥防水胶结材料≥1.3mm）		m2	1490.1			
936	010703001011	1.2mm+1.2mm厚合成高分子防水涂料		m2	6550.82			

841BBACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
937	010703001012	400g高分子防水卷材一遍，用于外墙砌体与砼结构交界处		m2	1323			
938	010414001004	排气烟道	L18J905 WWK型 断面尺寸500*350	m	427.99			
939	010407001006	砼雨蓬	1.构件名称:砼雨蓬 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度：100mm	㎡	10.893			
940	AB081	不锈钢无动力排气风帽		个	24			
941	AB082	屋面Φ50不锈钢弯头排气帽		个	28			
942	AB083	楼梯扶手 H=900，详见15J403-1		m	362.08			
943	AB084	防护栏杆，H=500，详见L13J8，3/64		m	608.57			
944	AB085	防护栏杆，H=1100，详见L13J8，3/64		m	1997.65			
945	AB086	防护栏杆，H=900，详见L13J8，3/64		m	230.87			
946	010302006001	零星砌砖	1.构件名称:零星砖砌体 2.砖品种、规格:240*115*53 3.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆	m3	11.03			
947	010401004001	设备基础	1.基础形式、材料种类:砼基础 2.混凝土强度等级:C30商砼	m3	4			
948	010606008001	钢梯	1.钢梯形式:详图集L13J8-74 2.钢材品种、规格:详图集L13J8-74	t	1.654			
949	AB087	措施费用	1、措施费用包含模板、支撑、脚手架、场内外运输机械、垂直运输机械、塔吊、防护网等所有项目。 2、措施费由投标企业按照建筑面积自主报价，包干使用，结算时不予调整。 3、不含按照费率计取的措施费。	m2	22000			
	3.2 3#装饰工程							
	3.2.1 3#±0.00以下装饰工程							
950	020101001007	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20厚1:3水泥砂浆 2.部位：地面	m2	741.33			
951	020101003012	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:40厚C20细石砼	m2	1482.66			
952	020106003005	水泥砂浆楼梯面	1.20厚DS M20(1：2水泥砂浆)抹平压光 2.素水泥浆一道	m2	29.35			
953	020105001003	水泥砂浆踢脚线	1.6厚DP M20(1：2水泥砂浆)抹面压光 2.10厚DP M15（1:3水泥砂浆) 3.2厚配套专用界面砂浆批刮	m	292.76			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
954	020201001011	水泥砂浆抹面内墙	1.20厚1:3水泥砂浆，表面抹平 2.刷界面剂水泥浆一道 3.墙体类型：加气混凝土砌块墙面	m2	41.93			
955	020201001012	水泥砂浆抹面内墙	1.20厚1:3水泥砂浆，表面抹平 2.刷界面剂水泥浆一道 3.墙体类型：混凝土墙面	m2	221.73			
956	020201001013	水泥砂浆抹面内墙	1.15厚1:3水泥砂浆，表面抹平 2.刷界面剂水泥浆一道 3.墙体类型：加气混凝土砌块墙面	m2	941.65			
957	020201001014	水泥砂浆抹面内墙	1.15厚1:3水泥砂浆，表面抹平 2.刷界面剂水泥浆一道 3.墙体类型：混凝土墙面	m2	1801.14			
958	020207001002	吸音板墙面	1.安装主次龙骨（主龙骨为32卡式龙骨+50付骨） 2.喷涂30厚超细无机纤维 3.6-8厚穿孔硅酸钙吸声板，螺钉固定于龙骨，金属压条装饰	m2	250.11			
959	020101001009	无机防水砂浆抹面	1.20厚无机防水砂浆分两次抹面，表面压光 2.基层结构修补平整 3.部位：排水沟	m2	102.53			
960	020302001002	吸音板顶棚	1.安装主次龙骨（主龙骨为32卡式龙骨+50付骨） 2.喷涂30厚超细无机纤维 3.6-8厚穿孔硅酸钙吸声板，螺钉固定于龙骨，金属压条装饰	m2	61.95			
961	020507001011	刮腻子防霉涂料内墙	1.白色防霉涂料 2.刮白色防水腻子 3.满足成活要求	m2	1999.67			
962	020507001012	刮腻子防霉涂料顶棚	1.白色防霉涂料 2.刮2-3厚白色柔性耐水腻子分遍找平 3.满足成活要求	m2	1122.36			
	3.2.2 3#±0.00以上装饰工程							
963	020101001010	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:15厚1:3水泥砂浆 2.部位：地面	m2	3382.95			
964	020101003013	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:30厚C20细石砼	m2	1656.39			
965	020101001011	无机防水砂浆楼面	1.20厚无机防水砂浆分两次抹面，沿墙上翻300mm 2.素水泥浆一道	m2	224.91			
966	020105001004	水泥砂浆踢脚线	1.6厚DP M20(1：2水泥砂浆)抹面压光 2.10厚DP M15（1:3水泥砂浆） 3.2厚配套专用界面砂浆批刮	m	389.08			
967	020201001015	水泥砂浆抹面内墙	1.20厚1:3水泥砂浆，表面抹平 2.刷界面剂水泥浆一道 3.墙体类型：加气混凝土砌块墙面	m2	6622.98			

841BBAC1-2C0C-4509-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
968	020201001016	水泥砂浆抹面内墙	1.20厚1:3水泥砂浆，表面抹平 2.刷界面剂水泥浆一道 3.墙体类型：混凝土墙面	m2	3383.38			
969	020201001017	水泥砂浆抹面内墙	1.15厚1:3水泥砂浆，表面抹平 2.刷界面剂水泥浆一道 3.墙体类型：加气混凝土砌块墙面	m2	38977.9			
970	020201001018	水泥砂浆抹面内墙	1.15厚1:3水泥砂浆，表面抹平 2.刷界面剂水泥浆一道 3.墙体类型：混凝土墙面	m2	9274.37			
971	020201001019	水泥砂浆抹面内墙	1.9厚1:3水泥砂浆，表面抹平 2.刷界面剂水泥浆一道 3.墙体类型：加气混凝土砌块墙面	m2	12596.36			
972	020201001020	水泥砂浆抹面内墙	1.9厚1:3水泥砂浆，表面抹平 2.刷界面剂水泥浆一道 3.墙体类型：混凝土墙面	m2	672.3			
973	020201001021	外墙抹灰	1.30厚聚合物砂浆防水砂浆（内掺防水剂）找平层	m2	9736.59			
974	020203001003	零星项目一般抹灰	1.抹灰材料种类、配合比、厚度：20厚水泥沙浆	m2	551.25			
975	020207001003	吸音板墙面	1.安装主次龙骨（主龙骨为32卡式龙骨+50付骨） 2.喷涂30厚超细无机纤维 3.6-8厚穿孔硅酸钙吸声板，螺钉固定于龙骨，金属压条装饰	m2	4405.83			
976	020106003006	水泥砂浆楼梯面	1.20厚DS M20(1：2水泥砂浆)抹平压光 2.素水泥浆一道	m2	701.66			
977	020301001005	天棚抹灰	局部不平时聚合物水泥砂浆修补平整	m2	13230			
978	020507001013	刮腻子乳胶漆内墙	1.白色内墙乳胶漆 2.刮2-3厚白色内墙柔性腻子分遍找平 3.满足成活要求	m2	14729.79			
979	020507001014	刮腻子乳胶漆顶棚	1.白色乳胶漆 2.刮2-3厚白色柔性腻子分遍找平 3.满足成活要求	m2	4751.16			
980	020507001015	外墙真石漆	1.工作内容：外墙腻子，外墙底漆，外墙中层漆（质感涂料）、外墙水包水漆主材、外墙罩面清漆 2.含材料配套用辅助材料	m2	1195.31			
981	020301001006	外保温顶棚	1.刷界面剂水泥浆一道 2.20厚玻化微珠保温层 3.聚合物砂浆两遍，总厚度5mm，复合耐碱玻纤网格布一层	m2	1857.75			
982	020402007011	钢质甲级防火门	1.门的形式：单扇 2.含门套、门锁、合页等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	11.58			

841BBACE-2688-4D6-9F72-C1EBB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
983	020402007012	钢质甲级防火门	1.门的形式：双扇 2.含门套、门锁、合页、顺序闭门器等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	49.41			
984	020402007013	钢质乙级防火门	1.门的形式：单扇 2.含门套、门锁、合页等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	165.71			
985	020402007014	钢质乙级防火门	1.门的形式：双扇 2.含门套、门锁、合页、顺序闭门器等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	170.9			
986	020402007015	钢质丙级防火门	1.门的形式：综合 2.含门套、门锁、合页等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	871.59			
987	020402005003	隔热断桥铝合金中空商务门	1.型材：华建、南山、力尔或同档次品牌，外框宽度100mm以上，隔热条不低于20mm； 2.玻璃种类、厚度:5mm,双银 LowE+15A+5? (标准5mm)，全钢化玻璃； 3.含五金配件,五金：国强，杨氏立兴，合和或同档次品牌； 4.胶条：等压胶条角部处理必须采用焊接工艺； 5.符合国家、地区及设计质量要求。	m2	1008.53			
988	020406002003	隔热断桥铝合金中空玻璃平开窗	1.型材：华建、南山、力尔或同档次品牌，外框宽度64mm以上，隔热条不低于20mm； 2.玻璃种类、厚度:5mm,双银 LowE+15A+5? (标准5mm)，全钢化玻璃； 3.含五金配件,五金：国强，杨氏立兴，合和或同档次品牌； 4.胶条：等压胶条角部处理必须采用焊接工艺； 5.符合国家、地区及设计质量要求。	m2	2032.62			
989	020210002001	玻璃幕墙		m2	13425.1			
990	020406002004	百叶窗		m2	19.72			
	3.3 3#安装工程							
	3.3.1 3#±0.00以下安装工程							

841B1ACE-2688-4A10-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	3.3.1.1 采暖工程							
991	030801002023	钢管	1.安装部位（室内、外）：入户埋地 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管（已做好保温）保温材质保温层采用硬质聚氨酯泡沫塑料，保护壳采用高密度聚乙烯 4.规格:DN100 5.连接方式:焊接	m	16.5			
992	030801002024	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:DN100 5.连接方式:焊接	m	124.73			
993	030801002025	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:DN80 5.连接方式:焊接	m	120.56			
994	CB525	刚性防水套管	1.规格：DN150	个	8			
995	CB526	橡塑保温2.5cm，外包铝箔		立方米	3.09			
	3.3.1.2 给排水工程							
	3.3.1.2.1 排水工程							
996	030801003013	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN200 4．接口材料:承插柔性接口	m	85.82			
997	030801003014	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN150 4．接口材料:承插柔性接口	m	23.39			
998	030801003015	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN100W型 4．接口材料:承插柔性接口	m	3.38			
999	030801003016	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN75 4．接口材料:承插柔性接口	m	4.5			
1000	030801005029	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:实壁UPVC管 4．规格:DN150 5．连接方式:胶黏连接	m	4.7			
1001	030801005030	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:雨水 3．材质:HDPE排水管 4．规格:DN100 5．连接方式:热熔对焊接或电熔连接	m	23.5			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1002	CB541	柔性防水套管	1.规格：DN150	个	1			
1003	CB542	刚性防水套管	1.规格：DN150	个	2			
1004	CB543	刚性防水套管	1.规格：DN100	个	6			
1005	CB544	刚性防水套管	1.规格：DN200	个	5			
1006	CB545	刚性防水套管	1.规格：DN75	个	1			
1007	030801001009	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:动力排水 3.规格:热浸镀锌钢管DN150 4.连接方式:沟槽式连接 5.刷油：刷调和漆两遍	m	7.5			
1008	030801001010	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:动力排水 3.规格:热浸镀锌钢管DN100 4.连接方式:沟槽式连接 5.刷油：刷调和漆两遍	m	66.97			
1009	030801001011	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:动力排水 3.规格:热浸镀锌钢管DN80 4.连接方式:丝接	m	2.4			
1010	030801001012	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:动力排水 3.规格:热浸镀锌钢管DN65 4.连接方式:丝接	m	2.4			
1011	030803003011	焊接法兰阀门	1.类型:法兰止回阀 2.型号、规格: DN80	个	2			
1012	030803003012	焊接法兰阀门	1.类型:法兰蝶阀 2.型号、规格: DN80	个	2			
1013	030803003013	焊接法兰阀门	1.类型:法兰止回阀 2.型号、规格: DN65	个	2			
1014	030803003014	焊接法兰阀门	1.类型:法兰蝶阀 2.型号、规格: DN65	个	2			
1015	030109001005	离心式泵	1.名称:潜水排污泵 2.质量或型号:65WQ30-15-3型 Q=30m3/h H=15m N=3KW 3.设备支架制作安装	台	2			
1016	030109001006	离心式泵	1.名称:潜水排污泵 2.质量或型号:80WQ50-15-4型 Q=50m3/h H=15m N=4KW 3.设备支架制作安装	台	2			
1017	CB546	防水防臭密封铸铁井盖	1.型号：FRK2-70型 （用于潜水泵坑人孔）	套	2			
	3.3.1.2.2 给水热水工程							
1018	030801007011	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:给水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN80 5．连接方式:丝接	m	9			
1019	030801009001	不锈钢管	1.输送介质:热水 2.材质:薄壁不锈钢管 3.规格:DN50 4.连接方式:双卡压或卡凸式连接	m	12.2			
	3.3.1.3 消防工程							

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	3.3.1.3.1 火灾报警							
1020	030212001035	电气配管	1.材质:紧定管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:沿墙或顶板暗设 4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	118.26			
1021	030212001036	电气配管	1.材质:紧定管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:沿墙或顶板暗设 4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	78.16			
1022	030212003061	电气配线	1.用途：广播线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.5	m	98.71			
1023	030212003062	电气配线	1.用途：电话线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZ-RYJYP-2*1.0	m	29.45			
1024	030212003063	电气配线	1.种类（导线、母线）:二总线 2.导线用途、配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:WDZN-RYJS-2*1.5	m	41.21			
1025	030212003064	电气配线	1.种类（导线、母线）:电源线 2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	24.5			
1026	030208004009	电缆桥架	1.材质:钢制 2.类型:槽式桥架 3.型号、规格:150*100 4.支吊架安装 5.连接件及安装 6.封堵	m	26.58			
1027	030705001011	点型探测器	1.型号:感烟火灾探测器 JTY-GM-TX3100 吸顶安装	只	9			
1028	030705004023	模块（接口）	1.名称:输入/输出模块 2.型号：TX3208 金属模块箱内或设备就近安装	只	1			
1029	031206001003	扩声系统设备	1.名称:吸顶式扬声器	台	2			
1030	030705009009	报警装置	1.形式:火灾声光报警器 TX3301 2.安装方式：下沿距地2.2米	台	2			
1031	030705004024	模块（接口）	1.名称:短路隔离器 2.型号：TX3219 金属模块箱内安装	只	2			
1032	030705003016	按钮	1.型号、规格:消火栓启泵按钮 TX3152 2.安装方式：消火栓箱内安装	只	1			
1033	030705004025	模块（接口）	1.名称:模块箱	只	2			
	3.3.1.3.2 应急照明及疏散指示系统							

841B3AC1-2688-4DD3-9F72-C1FBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1034	CB586	名称：矿物绝缘电缆 NG-A-BTLY-4*6		米	41.5			
1035	CB587	名称：矿物绝缘电缆 NG-A-BTLY-4*25		米	22.3			
1036	CB588	名称：矿物绝缘电缆 NG-A-BTLY-4*35		米	22.3			
1037	CB589	名称：矿物绝缘电缆 NG-A-BTLY-4*10		米	22.3			
1038	030212001037	电气配管	1.材质:紧定管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:沿墙或顶板暗设 4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	104.7			
1039	030212003065	电气配线	1.种类（导线、母线）:应急线 2.导线用途、配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:WDZN-RYJ-2*2.5	m	288.33			
1040	030204018029	配电箱	1.类别:应急总配电箱 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:下沿距地1.4米明装 带“消防”标识防火型 3.半周长或回路数:按照图纸设计 APE箱	台	2			
1041	030213003017	装饰灯	1.名称:疏散出口灯 2.型号、规格:TS-BLJC 功率≤1W LED光源，功耗低 3.安装形式及高度:门上0.2米壁挂安装	套	3			
1042	030213003018	装饰灯	1.名称:方向指示灯 2.型号、规格:TS-BLJC 功率≤1W LED光源，功耗低 3.安装形式及高度:距地0.5米（吊装时除标注外梁下）	套	4			
1043	030213003019	装饰灯	1.名称:应急照明灯具 2.型号、规格:TS-ZFJC-E3W 功率3W LED光源，功耗低 3.安装形式及高度:吸顶或嵌入按装修要求	套	8			
	3.3.1.3.3 消火栓工程							
1044	030801001013	镀锌钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:消防水 3.材质或种类:内外壁热浸镀锌钢管 4.规格:DN150 5.连接方式:沟槽式连接 6.套管：穿楼板采用一般穿墙套管 7.刷油：明装管道刷红色调和漆两道	m	4			
	3.3.1.3.4 自动喷淋工程							

841EBACE-2688-4D3-9F72-C1EBE20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1045	030701001017	水喷淋镀锌钢管	1、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 2、连接方式:沟槽式连接 3.刷油：明装管道刷调和漆两道	m	4			
	3.3.1.3.5 通风工程							
1046	030902001003	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形风管 3.板材厚度:δ1.2以内 4.接口形式:法兰连接	m2	5.6			
1047	030903007003	碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗）	1．类型:合用前室多叶送风口 2．型号、规格:500*1300（+250）	个	2			
1048	030903007004	碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗）	1．类型:自垂百叶风口 2．型号、规格:400*1200	个	4			
1049	030901002001	通风机	1.形式:地下楼梯间加压送风风机 2.型号:HL3-2A-NO.6A，重量250kg 风量13163m3/h，全压655pa，功率5.5KW 3.安装方式：安装机房层专用机房内，吊装	台	1			
1050	030901002002	通风机	1.形式:地下楼梯间加压送风风机 2.型号:HL3-2A-NO.5.5A，重量250kg 风量9200m3/h，全压630pa，功率3KW 3.安装方式：安装机房层专用机房内，吊装	台	1			
1051	CB629	风机帆布软连接		m2	3.64			
	3.3.1.4 电气工程							
	3.3.1.4.1 弱电工程							
1052	030208004010	电缆桥架	1.材质:钢制 2.类型:槽式桥架 3.型号、规格:300*100 4.支吊架安装 5.连接件及安装 6.封堵	m	73.09			
1053	031103020001	光缆	1.规格:24芯光缆 2.敷设环境:竖直桥架内敷设	m	5.8			
1054	031103020002	光缆	1.规格:44芯光缆 2.敷设环境:竖直桥架内敷设	m	10.2			
1055	031103020003	光缆	1.规格:120芯光缆 2.敷设环境:竖直桥架内敷设	m	10.8			
	3.3.1.4.2 强电工程							
1056	030212001038	电气配管	1.材质:紧定管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:沿墙或顶板暗设 4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	159.45			

841BBAC-2688-4DD9-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1057	030204018030	配电箱	1.类别:动力总箱 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:AP箱 下沿距地1.4米明装	台	2			
1058	030212003066	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线 2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设 3.型号、规格:WDZH-BYJ-2.5	m	456.89			
1059	030208001019	电力电缆	1.型号、规格:铜芯电力电缆 WDZB-YJY-4*35+1*16 3.敷设方式:槽式桥架内穿电缆	m	29.6			
1060	030208001020	电力电缆	1.型号、规格:铜芯电力电缆 WDZB-YJY-4*50+1*25 3.敷设方式:槽式桥架内穿电缆	m	140.32			
1061	030208001021	电力电缆	1.型号、规格:铜芯电力电缆 WDZB-YJY-5*6 3.敷设方式:槽式桥架内穿电缆	m	105.95			
1062	030208004011	电缆桥架	1.材质:钢制 2.类型:槽式桥架 3.型号、规格:800*200 4.支吊架安装 5.连接件及安装 6.封堵	m	34.32			
1063	030208004012	电缆桥架	1.材质:钢制 2.类型:槽式桥架 3.型号、规格:300*150 4.支吊架安装 5.连接件及安装 6.封堵	m	25.6			
1064	030208004013	电缆桥架	1.材质:钢制 2.类型:槽式桥架 3.型号、规格:200*1004.支吊架安装 5.连接件及安装 6.封堵	m	172.5			
1065	030208004014	电缆桥架	1.材质:钢制 2.类型:槽式桥架 3.型号、规格:300*200 4.支吊架安装 5.连接件及安装 6.封堵	m	2.86			
1066	030213001005	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:微波感应灯 2.型号、规格:吸顶安装	套	10			
	3.3.2 3#±0.00以上安装工程							
	3.3.2.1 给排水工程							
	3.3.2.1.1 排水工程							
1067	030801003017	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN200 4．接口材料:承插柔性接口	m	188.9			
1068	030801003018	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN150 4．接口材料:承插柔性接口	m	208.21			

841EBACE-2608-4D9D-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1069	030801003019	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN100W型 4．接口材料:承插柔性接口	m	1718.69			
1070	030801005031	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:实壁UPVC管 4．规格:DN150 5．连接方式:胶黏连接	m	30.16			
1071	030801005032	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:实壁UPVC管 4．规格:DN100 5．连接方式:胶黏连接	m	905.5			
1072	030801005033	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:实壁UPVC管 4．规格:DN75 5．连接方式:胶黏连接	m	1242.65			
1073	030801005034	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:实壁UPVC管 4．规格:DN50 5．连接方式:胶黏连接	m	773			
1074	030801005035	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:PVC内螺旋消音管 4．规格:DN100 5．连接方式:胶黏连接	m	3017.3			
1075	030801005036	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:雨水 3．材质:HDPE排水管 4．规格:DN100 5．连接方式:热熔对焊接或电熔连接	m	379.3			
1076	030801005037	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:冷凝水 3．材质:防紫外线UPVC管 4．规格:DN50 5．连接方式:胶黏连接	m	1236.06			
1077	CB669	排水管阻火圈安装		个	256			
1078	030804017003	地漏	1.材质:无水封密封直通地漏 2.规格:DN75	个	324			
1079	030804017004	地漏	1.材质:带水封防烟地漏 2.规格:DN50	个	736			
1080	030804017005	地漏	1.材质:铸铁无水封直通地漏 2.规格:DN100	个	5			
1081	CB670	87型普通雨水斗	1.规格：DN100	个	5			
1082	CB671	橡塑保温2.5cm，外包铝箔		立方米	0.5			
	3.3.2.1.2 排水工程（超高）							

841F0AC8-2668-4E95-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1083	030801005038	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:PVC内螺旋消音管 4．规格:DN200 5．连接方式:胶黏连接 6.安装高度超过3.6米	m	48.69			
1084	030801005039	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:PVC内螺旋消音管 4．规格:DN100 5．连接方式:胶黏连接 6.安装高度超过3.6米	m	20.36			
1085	030801005040	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:雨水 3．材质:HDPE排水管 4．规格:DN100 5．连接方式:热熔对焊接或电熔连接 6.安装高度超过3.6米	m	211.83			
1086	030801005041	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:冷凝水 3．材质:防紫外线UPVC管 4．规格:DN50 5．连接方式:胶黏连接 6.安装高度超过3.6米	m	48.96			
	3.3.2.1.3 给水热水工程							
1087	030801007012	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:给水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN80 5．连接方式:丝接	m	176.58			
1088	030801007013	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:给水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN65 5．连接方式:丝接	m	91.47			
1089	030801007014	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:给水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN50 5．连接方式:丝接	m	177.99			
1090	030801007015	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:给水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN40 5．连接方式:丝接	m	301			
1091	030801007016	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:给水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN32 5．连接方式:丝接	m	200.6			
1092	030801007017	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:给水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN25 5．连接方式:丝接	m	35.8			

841BBACE-2688-4D09-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1093	030801007018	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:给水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN20 5．连接方式:丝接	m	164.56			
1094	030801005042	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内暗设 2．输送介质:给水 3．材质:PP-R管 4．规格:DN50 5．连接方式:熔接	m	143.56			
1095	030801005043	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内明设 2．输送介质:给水 3．材质:PP-R管 4．规格:DN50 5．连接方式:熔接	m	3.48			
1096	030801005044	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内明设 2．输送介质:给水 3．材质:PP-R管 4．规格:DN25 5．连接方式:熔接	m	25.63			
1097	030801005045	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内暗设 2．输送介质:给水 3．材质:PP-R管 4．规格:DN20 5．连接方式:熔接	m	3402.24			
1098	030801005046	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内暗设 2．输送介质:给水 3．材质:PP-R管 4．规格:DN15 5．连接方式:熔接	m	3569.66			
1099	030801005047	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内明设 2．输送介质:给水 3．材质:PP-R管 4．规格:DN15 5．连接方式:熔接	m	84.8			
1100	030803001013	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN20 螺纹连接	个	797			
1101	030803001014	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN25 螺纹连接	个	2			
1102	030803001015	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.型号、规格:DN80 螺纹连接	个	1			
1103	030803001016	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.型号、规格:DN50 螺纹连接	个	1			
1104	030803001017	螺纹阀门	1.类型:蝶阀 2.型号、规格:DN80 螺纹连接	个	7			
1105	030803001018	螺纹阀门	1.类型:蝶阀 2.型号、规格:DN50 螺纹连接	个	57			
1106	030803001019	螺纹阀门	1.类型:减压阀 2.型号、规格:生活供水各分区除最上面三层外，其余配水支管设支管减压阀组 DN20 阀后压力0.2MPa 螺纹连接	个	354			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1107	030803005005	自动排气阀	1.型号、规格:DN20	个	44			
1108	030803001020	螺纹阀门	1.类型：电磁阀 2.型号、规格:DN80 螺纹连接	个	1			
1109	030803001021	螺纹阀门	1.类型:电磁阀 2.型号、规格:DN50 螺纹连接	个	3			
1110	030803001022	螺纹阀门	1.类型:铜闸阀 2.型号、规格:DN50 螺纹连接	个	12			
1111	030803001023	螺纹阀门	1.类型：Y型拉杆伸缩过滤器（热水箱进出水用） 2.型号、规格:DN80 PN1.0MPa 螺纹连接	个	4			
1112	030803001024	螺纹阀门	1.类型：Y型拉杆伸缩过滤器（热水箱进出水用） 2.型号、规格:DN50 PN1.0MPa 螺纹连接	个	3			
1113	030801009002	不锈钢管	1.输送介质:热水 2.材质:薄壁不锈钢管 3.规格:DN80 4.连接方式:双卡压或卡凸式连接	m	312.5			
1114	030801009003	不锈钢管	1.输送介质:热水 2.材质:薄壁不锈钢管 3.规格:DN50 4.连接方式:双卡压或卡凸式连接	m	740.31			
1115	030801009004	不锈钢管	1.输送介质:热水 2.材质:薄壁不锈钢管 3.规格:DN32 4.连接方式:双卡压或卡凸式连接	m	36.25			
1116	030801009005	不锈钢管	1.输送介质:热水 2.材质:薄壁不锈钢管 3.规格:DN20 4.连接方式:双卡压或卡凸式连接	m	238			
1117	030801005048	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内暗设 2．输送介质:热水 3．材质:PP-R管 4．规格:DN20 5．连接方式:熔接	m	1737.74			
1118	030801005049	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内暗设 2．输送介质:热水 3．材质:PP-R管 4．规格:DN15 5．连接方式:熔接	m	2394.28			
1119	CB700	刚性防水套管	1.规格：DN65	个	1			
1120	CB701	墙体剔槽	1.规格：DN15	m	2402			
1121	CB702	墙体剔槽	1.规格：DN20	m	3624.06			
1122	030803001025	螺纹阀门	1.类型:减压阀 2.型号、规格:可调式减压阀组 DN80 PN=1.2MPa	个	4			
1123	030803010003	水表	1.型号、规格:光电直读式远传水表DN20	组	755			
1124	CB703	橡塑保温2.5cm，外包铝箔		立方米	8.82			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	3.3.2.1.4 给水热水工程（超高）							
1125	030801007019	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:给水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN80 5．连接方式:丝接 6.安装高度超过3.6米	m	68.59			
1126	030801007020	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:给水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN65 5．连接方式:丝接 6.安装高度超过3.6米	m	17.97			
1127	030801007021	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:给水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN50 5．连接方式:丝接 6.安装高度超过3.6米	m	15.48			
1128	030801005050	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内暗设 2．输送介质:给水 3．材质:PP-R管 4．规格:DN50 5．连接方式:熔接 6.安装高度超过3.6米	m	19.33			
1129	030801005051	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内暗设 2．输送介质:给水 3．材质:PP-R管 4．规格:DN40 5．连接方式:熔接 6.安装高度超过3.6米	m	1.77			
1130	030801005052	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内暗设 2．输送介质:给水 3．材质:PP-R管 4．规格:DN32 5．连接方式:熔接 6.安装高度超过3.6米	m	15.71			
1131	030801005053	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内明设 2．输送介质:给水 3．材质:PP-R管 4．规格:DN25 5．连接方式:熔接 6.安装高度超过3.6米	m	44.8			
1132	030801005054	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内暗设 2．输送介质:给水 3．材质:PP-R管 4．规格:DN25 5．连接方式:熔接 6.安装高度超过3.6米	m	49.64			
1133	030801005055	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内暗设 2．输送介质:给水 3．材质:PP-R管 4．规格:DN20 5．连接方式:熔接 6.安装高度超过3.6米	m	9.79			

841BDACE2688-DD-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1134	030801005056	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内暗设 2．输送介质:给水 3．材质:PP-R管 4．规格:DN15 5．连接方式:熔接 6.安装高度超过3.6米	m	17.85			
1135	030801009006	不锈钢管	1.输送介质:热水 2.材质:薄壁不锈钢管 3.规格:DN50 4.连接方式:双卡压或卡凸式连接 5.安装高度超过3.6米	m	89.68			
	3.3.2.2 消防工程							
	3.3.2.2.1 通风工程							
1136	030902001004	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形风管 3.板材厚度:δ1.0以内 4.接口形式:法兰连接	m2	401.8			
1137	030902001005	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形风管 3.板材厚度:δ1.2以内 4.接口形式:法兰连接	m2	761.6			
1138	030902001006	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形风管 3.板材厚度:δ0.75以内 4.接口形式:法兰连接	m2	484.8			
1139	030902001007	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形风管 3.板材厚度:δ0.5以内 4.接口形式:法兰连接	m2	199.12			
1140	030903007005	碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗）	1．类型:合用前室多叶送风口 2．型号、规格:500*1300（+250）	个	25			
1141	030903007006	碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗）	1．类型:合用前室多叶送风口 2．型号、规格:500*1600	个	27			
1142	030903007007	碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗）	1．类型:自垂百叶风口 2．型号、规格:400*800	个	24			
1143	030903007008	碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗）	1．类型:防雨百叶风口 2．型号、规格:900*400	个	1			
1144	030903007009	碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗）	1．类型:防雨百叶风口 2．型号、规格:250*250	个	4			
1145	030903007010	碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗）	1．类型:自垂百叶风口 2．型号、规格:1300*1200	个	2			
1146	030903001007	碳钢调节阀制作安装	1.类型:电动风量调节阀 2.型号或规格:800*300	个	1			
1147	030903001008	碳钢调节阀制作安装	1.类型:电动风量调节阀 2.型号或规格:500*600	个	4			
1148	030903001009	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70度防火阀 2.型号或规格:1000*600	个	1			
1149	030903001010	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70度防火阀 2.型号或规格:1300*1200	个	2			
1150	030903001011	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70度防火阀 2.型号或规格:卫生间排气扇用	个	374			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1151	030903012001	碳钢风帽制作安装	1.类型:风机入口防虫网 2.型号、规格:ϕ850	个	2			
1152	030903012002	碳钢风帽制作安装	1.类型:风机入口防虫网 2.型号、规格:ϕ1400	个	1			
1153	030903012003	碳钢风帽制作安装	1.类型:风机入口防虫网 2.型号、规格:ϕ950	个	1			
1154	030204031013	小电器	1.名称:卫生间排气扇	个	374			
1155	030204031014	小电器	1.名称:悬臂式排气扇 2.型号、规格:FV-25VWL1,风量834m3/h，功率：31.5W	个	6			
1156	030901002003	通风机	1.形式:地上楼梯间加压送风风机 2.型号:HL3-2-8.0，重量453kg 风量28000m3/h，全压354pa，功率5.5KW 3.安装方式：安装于4层专用机房内，落地安装	台	2			
1157	030901002004	通风机	1.形式:地上楼梯间加压送风风机 2.型号:HL3-2-9.5，重量453kg 风量40920m3/h，全压634pa，功率11KW 3.安装方式：安装机房层专用机房内，落地安装	台	1			
1158	030901002005	通风机	1.形式:地上楼梯间加压送风风机 2.型号:HTFC-I-NO.30，重量920kg 风量56720m3/h，全压730pa，功率30KW 3.安装方式：安装机房层专用机房内，落地安装	台	1			
1159	030901002006	通风机	1.形式:合用前室加压送风风机 2.型号:HL3-2-9，重量453kg 风量34793m3/h，全压570pa，功率11KW 3.安装方式：安装机房层专用机房内，落地安装	台	1			
1160	CB732	风机帆布软连接		m2	31.64			
1161	030206006001	低压交流异步电动机	1.类型（大、中、小型）:检查接线30KW以内	台	1			
1162	030206006002	低压交流异步电动机	1.类型（大、中、小型）:检查接线13KW以内	台	5			
1163	030206006003	低压交流异步电动机	1.类型（大、中、小型）:检查接线3KW以内	台	1			
1164	030904001001	通风工程检测、调试		系统	1			
	3.3.2.2.2 消防电源、电气火灾及防火门监控系统							
1165	030212003067	电气配线	1.种类（导线、母线）:通信线 2.导线用途、配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:WDZNH-RYJS-2*1.5	m	171.66			
1166	030212003068	电气配线	1.种类（导线、母线）:电源线 2.导线用途、配线形式、部位:竖直桥架内敷设 3.型号、规格:WDZNH-BYJ-2.5	m	186.54			

841BBACE-2088-4...-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1167	030212003069	电气配线	1.种类（导线、母线）:电源线 2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设 3.型号、规格:WDZNH-BYJ-2.5	m	157.89			
1168	030212003070	电气配线	1.种类（导线、母线）:电气火灾报警总线 2.导线用途、配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:WDZ-RYJYSP-2*1.0	m	131.66			
1169	030212003071	电气配线	1.种类（导线、母线）:通信线 2.导线用途、配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:WDZN-RYJS-2*1.5	m	1219.99			
1170	030212003072	电气配线	1.种类（导线、母线）:电源线 2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	456.46			
1171	030212003073	电气配线	1.种类（导线、母线）:电源线 2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	2303.52			
1172	030212001039	电气配管	1.材质:紧定管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:沿墙或顶板暗设 4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	140.48			
1173	030212001040	电气配管	1.材质:紧定管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明设	m	29.2			
1174	030212001041	电气配管	1.材质:紧定管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:沿墙或顶板暗设 4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	19.2			
1175	030212001042	电气配管	1.材质:紧定管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:吊顶内敷设	m	1159.2			
1176	030212001043	电气配管	1.材质:紧定管 2.规格:JDG32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:沿墙或顶板暗设 4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	21.28			
1177	030212001044	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:沿墙或顶板暗设	m	7.12			

841BBACE-2688-4D3-9FF2-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1178	030212001045	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:沿墙或顶板暗设	m	4.48			
1179	030212001046	电气配管	1.材质：DN20金属软管	m	89.45			
1180	CB747	开关盒安装		个	147			
1181	030705003017	按钮	1.规格、型号：门磁开关	只	8			
1182	CB748	电控锁	1.型号：PW-FMKZ-AY(不带通讯功能)门框中门安装门锁相应位置预留管头	个	8			
1183	031208008001	电视控制摄像设备	1.名称:室内摄像机 2.类型:按照图纸设计	台	9			
1184	030705004026	模块（接口）	1.名称:常开防火门监控模块 2.型号：PE-FDKZ-A 用于常开门	只	5			
1185	030705004027	模块（接口）	1.名称:常闭防火门监控模块 2.型号：PE-FDKZ-B 用于常闭门	只	3			
	3.3.2.2.3 消防电源、电气火灾及防火门监控系统（超高）							
1186	030212003074	电气配线	1.种类（导线、母线）:通信线 2.导线用途、配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:WDZNH-RYJS-2*1.5 4.安装高度超过5米	m	11.6			
1187	030212003075	电气配线	1.种类（导线、母线）:电源线 2.导线用途、配线形式、部位:竖直桥架内敷设 3.型号、规格:WDZNH-BYJ-2.5 4.安装高度超过5米	m	23.2			
1188	030212003076	电气配线	1.种类（导线、母线）:电气火灾报警总线 2.导线用途、配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:WDZ-RYJYSP-2*1.0 4.安装高度超过5米	m	11.6			
1189	030212003077	电气配线	1.种类（导线、母线）:通信线 2.导线用途、配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:WDZN-RYJS-2*1.5 4.安装高度超过5米	m	119.88			
1190	030212003078	电气配线	1.种类（导线、母线）:电源线 2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4.安装高度超过5米	m	23.2			

841BBACE-2688-4DB9-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1191	030212003079	电气配线	1.种类（导线、母线）:电源线 2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4.安装高度超过5米	m	203.52			
1192	030212001047	电气配管	1.材质:紧定管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明设 4.安装高度超过5米	m	59.2			
1193	030212001048	电气配管	1.材质:紧定管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:沿墙或顶板暗设 4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。 5.安装高度超过5米	m	108.2			
1194	030212001049	电气配管	1.材质:紧定管 2.规格:JDG32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:沿墙或顶板暗设 4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。 5.安装高度超过5米	m	88.28			
1195	030212001050	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:沿墙或顶板暗设 4.安装高度超过5米	m	37.12			
1196	030212001051	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:沿墙或顶板暗设 4.安装高度超过5米	m	24.48			
	3.3.2.2.4 火灾报警							
1197	030212001052	电气配管	1.材质:紧定管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:沿墙或顶板暗设 4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	4992.37			
1198	030212001053	电气配管	1.材质:紧定管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:沿墙或顶板暗设 4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	4599.2			
1199	030212001054	电气配管	1.材质:紧定管 2.规格:JDG32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:沿墙或顶板暗设 4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	94.75			

841FBAC1-2688-4[illegible]-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1200	030212003080	电气配线	1.用途：广播线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.5	m	990.15			
1201	030212003081	电气配线	1.用途：电话线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZ-RYJYP-2*1.0	m	559.99			
1202	030212003082	电气配线	1.种类（导线、母线）:二总线 2.导线用途、配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:WDZN-RYJS-2*1.5	m	5800.45			
1203	030212003083	电气配线	1.种类（导线、母线）:电源线 2.导线用途、配线形式、部位:竖直桥架内敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-4	m	153.8			
1204	030212003084	电气配线	1.种类（导线、母线）:电源线 2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-1.5	m	213.56			
1205	030212003085	电气配线	1.种类（导线、母线）:电源线 2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	4091.94			
1206	030212003086	电气配线	1.种类（导线、母线）:电源线 2.导线用途、配线形式、部位:槽式桥架内敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	82.42			
1207	030208002005	控制电缆	1.型号、规格:手动控制线缆 WDZN-YJY-5*1.5 2.敷设方式:竖直桥架穿线缆	m	74.7			
1208	030208002006	控制电缆	1.型号、规格:手动控制线缆 WDZN-YJY-5*1.5 2.敷设方式:管内穿线缆、电缆头制安	m	94.75			
1209	030208004015	电缆桥架	1.材质:钢制 2.类型:梯式桥架 3.型号、规格:100*50 4.支吊架安装 5.连接件及安装 6.封堵	m	74.7			
1210	030208004016	电缆桥架	1.材质:钢制 2.类型:梯式桥架 3.型号、规格:150*100 4.支吊架安装 5.连接件及安装 6.封堵	m	74.7			
1211	030208004017	电缆桥架	1.材质:钢制 2.类型:槽式桥架 3.型号、规格:100*504.支吊架安装 5.连接件及安装 6.封堵	m	173.94			
1212	030705008003	重复显示器	1.型号、规格:楼层显示器 TX3403 安装方式下沿距地1.5米安装	台	21			

841BBACE-2688-4209-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1213	030705001012	点型探测器	1.型号:感烟火灾探测器 JTY-GM-TX3100 吸顶安装	只	747			
1214	030705001013	点型探测器	1.型号:家用感烟火灾探测器（联网型） 吸顶安装	只	167			
1215	030705004028	模块（接口）	1.名称:输入模块 2.型号：TX3200 金属模块箱内或设备就近安装	只	16			
1216	030705004029	模块（接口）	1.名称:输入/输出模块 2.型号：TX3208 金属模块箱内或设备就近安装	只	16			
1217	031206001004	扩声系统设备	1.名称 :吸顶式扬声器	台	74			
1218	030705009010	报警装置	1.形式:火警电话 HY5716B 2.安装方式：下沿距地1.5米	台	6			
1219	030705003018	按钮	1.型号、规格:带火警电话插孔的手动报警按钮 J-SJP-M-TX3140 2.安装方式：下沿距地1.5米	只	48			
1220	030705009011	报警装置	1.形式:火灾声光报警器 TX3301 2.安装方式：下沿距地2.2米	台	52			
1221	030705004030	模块（接口）	1.名称:总线电话模块 2.型号：HY5714B 下沿距地1.5米	只	1			
1222	030705004031	模块（接口）	1.名称:短路隔离器 2.型号：TX3219 金属模块箱内安装	只	20			
1223	030705003019	按钮	1.型号、规格:消火栓启泵按钮 TX3152 2.安装方式：消火栓箱内安装	只	89			
1224	CB790	广播功率放大器	1.型号、规格：带有消防电话插孔 备用电池（1h） 下沿距地1.5米安装	个	1			
1225	030705004032	模块（接口）	1.名称:模块箱	只	32			
1226	030706001007	自动报警系统装置调试	1.点数:自动报警系统装置调试 500点内	系统	1			
1227	CB791	开关盒安装		个	176			
1228	CB792	接线盒安装		个	54			
	3.3.2.2.5 火灾报警（超高）							
1229	030212001055	电气配管	1.材质 :紧定管 2.规格 :JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:沿墙或顶板暗设 4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。 5.安装高度超过5米	m	180.11			
1230	030212003087	电气配线	1.种类（导线、母线）:二总线 2.导线用途、配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:WDZN-RYJS-2*1.5 4.安装高度超过5米	m	617.58			

841EBACE-2689-[illegible]-9772-C1EEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1231	030212003088	电气配线	1.种类（导线、母线）:电源线 2.导线用途、配线形式、部位:竖直桥架内敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-4 4.安装高度超过5米	m	23.2			
1232	030212003089	电气配线	1.种类（导线、母线）:电源线 2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-1.5 4.安装高度超过5米	m	113.25			
1233	030212003090	电气配线	1.种类（导线、母线）:电源线 2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4.安装高度超过5米	m	563.66			
1234	030208002007	控制电缆	1.型号 、规格 :手动控制线缆 WDZN-YJY-5*1.5 2.敷设方式:竖直桥架穿线缆 3.安装高度超过5米	m	11.6			
1235	030208004018	电缆桥架	1.材质:钢制 2.类型:梯式桥架 3.型号、规格:100*50 4.支吊架安装 5.连接件及安装 6.封堵 7.安装高度超过5米	m	11.6			
1236	030208004019	电缆桥架	1.材质:钢制 2.类型:梯式桥架 3.型号、规格:150*100 4.支吊架安装 5.连接件及安装 6.封堵 7.安装高度超过5米	m	11.6			
1237	030705001014	点型探测器	1.型号:感烟火灾探测器 JTY-GM-TX3100 吸顶安装 2.安装高度超过5米	只	84			
1238	030705001015	点型探测器	1.型号:家用感烟火灾探测器（联网型） 吸顶安装 2.安装高度超过5米	只	44			
1239	030705003020	按钮	1.型号、规格:火灾应急广播扬声器 TX3353 2.安装方式：吸顶安装 3.安装高度超过5米	只	10			
	3.3.2.2.6 应急照明及疏散指示系统							
1240	030212001056	电气配管	1.材质 :紧定管 2.规格 :JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明敷设	m	5491.93			
1241	030212001057	电气配管	1.材质 :镀锌钢管 2.规格 :SC50 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明敷设	m	20			
1242	030212001058	电气配管	1.材质 :紧定管 2.规格 :JDG15 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:沿墙或顶板暗设 4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	35.68			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1243	030212001059	电气配管	1.材质:紧定管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:沿墙或顶板暗设 4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	304.7			
1244	030212001060	电气配管	1.材质:紧定管 2.规格:JDG32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:沿墙或顶板暗设 4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	280.56			
1245	030212001061	电气配管	1.材质:紧定管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明敷设	m	38.56			
1246	030212001062	电气配管	1.材质:紧定管 2.规格:JDG32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明敷设	m	120.89			
1247	030212003091	电气配线	1.种类（导线、母线）:应急线 2.导线用途、配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:WDZN-RYJ-2*2.5	m	5388.33			
1248	030212003092	电气配线	1.种类（导线、母线）:电源线 2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-1.5	m	394			
1249	030212003093	电气配线	1.种类（导线、母线）:电源线 2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	11615.46			
1250	030208001022	电力电缆	1.型号、规格:铜芯电力电缆 WDZBN-YJY-4*2.5 3.敷设方式:管内穿电缆、电缆头制安	m	53.3			
1251	030208001023	电力电缆	1.型号、规格:铜芯电力电缆 WDZBN-YJY-4*25+1*16 3.敷设方式:管内穿电缆、电缆头制安	m	26.65			
1252	030208001024	电力电缆	1.型号、规格:铜芯电力电缆 WDZBN-YJY-4*6 3.敷设方式:管内穿电缆、电缆头制安	m	26.65			
1253	030208001025	电力电缆	1.型号、规格:铜芯电力电缆 WDZN-YJY-5*1.5 3.敷设方式:管内穿电缆、电缆头制安	m	165.03			
1254	030208001026	电力电缆	1.型号、规格:铜芯电力电缆 WDZN-YJY-12*1.5 3.敷设方式:管内穿电缆、电缆头制安	m	165.03			
1255	030208001027	电力电缆	1.型号、规格:铜芯电力电缆 WDZBN-YJY-5*2.5 3.敷设方式:管内穿电缆、电缆头制安	m	47.15			

841FBAC5-2688-4310-9FF2-C1FBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1256	030208001028	电力电缆	1.型号、规格:铜芯电力电缆 WDZBN-YJY-3*2.5 3.敷设方式:管内穿电缆、电缆头制安	m	23.58			
1257	CB821	名称：矿物绝缘电缆 NG-A-BTLY-4*6		米	375.96			
1258	CB822	名称：矿物绝缘电缆 NG-A-BTLY-4*25		米	173.48			
1259	CB823	名称：矿物绝缘电缆 NG-A-BTLY-4*35		米	173.48			
1260	CB824	名称：矿物绝缘电缆 NG-A-BTLY-4*10		米	57.42			
1261	030204018031	配电箱	1.类别:应急分箱 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:下沿距地1.4米明装 带“消防”标识防火型 3.半周长或回路数:按照图纸设计 ALE箱	台	4			
1262	030204018032	配电箱	1.类别:应急分箱 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:下沿距地1.4米明装 带“消防”标识防火型 3.半周长或回路数:按照图纸设计 ATE-XF箱	台	5			
1263	030204018033	配电箱	1.类别:应急电梯箱 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:下沿距地1.4米明装 带“消防”标识防火型 3.半周长或回路数:按照图纸设计 ATE-XFDT箱	台	1			
1264	030213003020	装饰灯	1.名称:疏散出口灯 2.型号、规格:TS-BLJC 功率≤1W LED光源，功耗低 3.安装形式及高度:门上0.2米壁挂安装	套	130			
1265	030213003021	装饰灯	1.名称:方向指示灯 2.型号、规格:TS-BLJC 功率≤1W LED光源，功耗低 3.安装形式及高度:距地0.5米（吊装时除标注外梁下）	套	218			
1266	030213003022	装饰灯	1.名称:楼层指示灯 2.型号、规格:TS-BLJC 功率≤1W LED光源，功耗低 3.安装形式及高度:壁挂安装距地2.5米	套	56			
1267	030213003023	装饰灯	1.名称:多信息复合灯具 2.型号、规格:TS-BLJC 功率≤1W LED光源，功耗低 3.安装形式及高度:吊装3米	套	49			
1268	030213003024	装饰灯	1.名称:应急照明灯具 2.型号、规格:TS-ZFJC-E3W 功率3W LED光源，功耗低 3.安装形式及高度:吸顶或嵌入按装修要求	套	495			
1269	CB825	开关盒安装		个	262			
1270	CB826	接线盒安装		个	298			
	3.3.2.2.7 应急照明及疏散指示系统（超高）							

841BBACE-2680-4B0C-9FF2-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1271	030212001063	电气配管	1.材质:紧定管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明敷设 4.安装高度超过5米	m	705.18			
1272	030212003094	电气配线	1.种类（导线、母线）:应急线 2.导线用途、配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:WDZN-RYJ-2*2.5 4.安装高度超过5米	m	706.18			
1273	030212003095	电气配线	1.种类（导线、母线）:电源线 2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4.安装高度超过5米	m	1412.36			
1274	030213003025	装饰灯	1.名称:应急照明灯具 2.型号、规格:TS-ZFJC-E3W 功率3W LED光源，功耗低 3.安装形式及高度:吸顶或嵌入按装修要求 4.安装高度超过5米	套	108			
	3.3.2.2.8 消火栓工程							
1275	030801001014	镀锌钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:消防水 3.材质或种类:内外壁热浸镀锌钢管 4.规格:DN150 5.连接方式:沟槽式连接 6.套管：穿楼板采用一般穿墙套管 7.刷油：明装管道刷红色调和漆两道	m	88.69			
1276	030801001015	镀锌钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:消防水 3.材质或种类:内外壁热浸镀锌钢管 4.规格:DN100 5.连接方式:沟槽式连接 6.刷油：明装管道刷红色调和漆两道	m	356.27			
1277	030801001016	镀锌钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:消防水 3.材质或种类:内外壁热浸镀锌钢管 4.规格:DN65 5.连接方式:沟槽式连接 6.刷油：明装管道刷红色调和漆两道	m	104.2			
1278	030801001017	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:消防水 3.规格:内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN100 4.连接方式:沟槽式连接 6.套管：穿楼板采用一般穿墙套管 7.刷油：明装管道刷红色调和漆两道	m	75.6			

841BBACE-2688-[illegible]-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1279	030801001018	镀锌钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:消防水 3.材质或种类:内外壁热浸镀锌钢管 4.规格:DN50 5.连接方式:丝接	m	3.86			
1280	030801001019	镀锌钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:消防水 3.材质或种类:内外壁热浸镀锌钢管 4.规格:DN40 5.连接方式:丝接	m	5.01			
1281	030801001020	镀锌钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:消防水 3.材质或种类:内外壁热浸镀锌钢管 4.规格:DN32 5.连接方式:丝接	m	6.59			
1282	030803003015	法兰阀门	1.类型:法兰闸阀 2.型号、规格:DN100 法兰连接	个	2			
1283	030803003016	法兰阀门	1.类型:对夹蝶阀 2.型号、规格:DN100 法兰连接	个	60			
1284	030803003017	法兰阀门	1.类型:止回阀 2.型号、规格:DN100 法兰连接	个	1			
1285	030803003018	法兰阀门	1.类型：蝶阀DN65，沟槽连接	个	48			
1286	030803003019	法兰阀门	1.类型:对夹蝶阀 2.型号、规格:DN150 法兰连接	个	5			
1287	030803001026	螺纹阀门	1.类型:铜闸阀 2.型号、规格:DN32 螺纹连接	个	2			
1288	030803001027	螺纹阀门	1.类型:泄水阀 2.型号、规格:DN20 螺纹连接	个	2			
1289	030803001028	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN20 螺纹连接	个	1			
1290	030803005006	自动排气阀	1.型号、规格:DN20	个	1			
1291	031001002007	压力仪表	1.名称:不锈钢压力表	台	1			
1292	030701018009	消火栓	1.安装部位:室内 2.型号、规格:室内消火栓箱700*1800*180 采用薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱，参见国标15S202-15（内设DN65消火栓一个 麻质衬胶水龙带一条长25米） 箱内配灭火器两具MF/ABC4	套	22			
1293	030701018010	消火栓	1.安装部位:室内 2.型号、规格:室内减压稳压消火栓 箱700*1800*180 采用薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱，参见国标15S202-15（内设DN65消火栓一个 麻质衬胶水龙带一条长25米） 箱内配灭火器两具MF/ABC4	套	76			

841FBACE-2085-4DD9-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1294	030701010001	消防水箱制作安装	1．材质:不锈钢装配式给水箱 2．类型:高位消防水箱 3．规格:7000*3500*2000mm（h） 有效容积36立方 4.设备支架制作及安装 支架刷调和漆两遍	台	1			
1295	030109001007	离心式泵	1.名称:ADL-3-5型水泵（一用一备） 自带电控柜 启泵压力0.18MPa，停泵压力0.25MPa 2.质量或型号:功率N=0.37KW/台 单泵技术参数：Q=3.6m3/h H=20m 3.设备支架制作安装	台	2			
1296	030701020001	隔膜式气压水罐	1.型号规格:稳压式（立式隔膜式气压罐）SQL800*0.6 有效调节容积150L	台	1			
1297	CB855	橡塑保温2.5cm，外包铝箔		立方米	0.25			
1298	CB856	一般穿墙套管制安DN100及封堵		个	76			
	3.3.2.2.9 消火栓工程（超高）							
1299	030801001021	镀锌钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:消防水 3.材质或种类:内外壁热浸镀锌钢管 4.规格:DN150 5.连接方式:沟槽式连接 6.套管：穿楼板采用一般穿墙套管 7.刷油：明装管道刷红色调和漆两道 8.安装高度超过3.6米	m	115.01			
1300	030801001022	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内管井 2.输送介质:消防水 3.规格:内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN100 4.连接方式:沟槽式连接 6.套管：穿楼板采用一般穿墙套管 7.刷油：明装管道刷红色调和漆两道 8.安装高度超过3.6米	m	79.85			
1301	030801001023	镀锌钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:消防水 3.材质或种类:内外壁热浸镀锌钢管 4.规格:DN65 5.连接方式:沟槽式连接 6.刷油：明装管道刷红色调和漆两道 7.安装高度超过3.6米	m	22.28			
	3.3.2.2.10 自动喷淋工程							
1302	030701001018	水喷淋镀锌钢管	1、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 2、连接方式:沟槽式连接 3.刷油：明装管道刷调和漆两道	m	757.83			

841EBACE-2688-(0)-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1303	030701002001	水喷淋镀锌无缝钢管	1、规格:内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN150 2、连接方式:沟槽式连接 3.刷油：明装管道刷调和漆两道	m	35.6			
1304	030701001019	水喷淋镀锌钢管	1、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 2、连接方式:沟槽式连接 3.刷油：明装管道刷调和漆两道	m	371.59			
1305	030701001020	水喷淋镀锌钢管	1、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN80 2、连接方式:丝接	m	438.31			
1306	030701001021	水喷淋镀锌钢管	1、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN50 2、连接方式:丝接	m	299			
1307	030701001022	水喷淋镀锌钢管	1、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN40 2、连接方式:丝接	m	912.1			
1308	030701001023	水喷淋镀锌钢管	1、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN32 2、连接方式:丝接	m	1190.25			
1309	030701001024	水喷淋镀锌钢管	1、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN25 2、连接方式:丝接	m	2061.63			
1310	030701011003	水喷头	1．型号、规格:公共厨房的喷头公称动作温度为93℃，其余各处的喷头为68℃。根据建筑装修要求采用吊顶型、普通型玻璃球闭式喷头或边墙型扩大覆盖面积洒水喷头（K-115，喷水范围4.8m*6.1m） 2.安装方式：有吊顶安装	个	888			
1311	030701011004	水喷头	1．型号、规格:公共厨房的喷头公称动作温度为93℃，其余各处的喷头为68℃。根据建筑装修要求采用吊顶型、普通型玻璃球闭式喷头或边墙型扩大覆盖面积洒水喷头（K-115，喷水范围4.8m*6.1m） 2.安装方式：无吊顶安装	个	89			
1312	030803005007	自动排气阀	1.型号、规格:DN20	个	3			
1313	030701005003	螺纹阀门	1.型号规格:铜球阀 DN20	个	3			
1314	030701005004	螺纹阀门	1.型号规格:泄水阀 DN40	个	26			
1315	030701016003	末端试水装置	1.规格:DN25	组	21			
1316	030701015001	减压孔板	1．材质、规格：DN150	个	21			
1317	030701014003	水流指示器	1.型号规格:DN150 2.连接形式:法兰连接	个	21			
1318	030701007001	法兰阀门	1.型号规格:信号蝶阀 DN150 PN=1.2MPa	个	21			
1319	CB885	橡塑保温2.5cm，外包铝箔		立方米	0.75			
1320	CB886	一般穿墙套管制安DN150及封堵		个	66			
	3.3.2.2.11 自动喷淋工程（超高）							

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1321	030701002002	水喷淋镀锌无缝钢管	1、规格:内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN150 2、连接方式:沟槽式连接 3.刷油：明装管道刷调和漆两道 4.安装高度超过3.6米	m	65.6			
	3.3.2.3 采暖工程							
	3.3.2.3.1 采暖工程							
1322	030801002026	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:DN100 5.连接方式:焊接	m	142.41			
1323	030801002027	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:DN80 5.连接方式:焊接	m	58.59			
1324	030801002028	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:DN70 5.连接方式:焊接	m	47.6			
1325	030801002029	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:DN50 5.连接方式:焊接	m	145.75			
1326	030801002030	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:DN40 5.连接方式:焊接	m	254.8			
1327	030801002031	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:DN32 5.连接方式:焊接	m	489.8			
1328	030801002032	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:DN25 5.连接方式:焊接	m	423.2			
1329	030801002033	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:DN20 5.连接方式:焊接	m	86.4			
1330	030801002034	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:DN15 5.连接方式:焊接	m	52.2			
1331	030801001024	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:热镀锌钢管 DN50 4.连接方式:丝接	m	8			

841BBACE-2688-4D9-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1332	030801001025	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:热镀锌钢管 DN40 4.连接方式:丝接	m	4			
1333	030801001026	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:热镀锌钢管 DN32 4.连接方式:丝接	m	12			
1334	030801001027	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:热镀锌钢管 DN20 4.连接方式:丝接	m	272			
1335	030801001028	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:热镀锌钢管 DN15 4.连接方式:丝接	m	272			
1336	030803005008	自动排气阀	1.型号、规格:管井内安装 E121型 DN15 工作压力 1.0MPa	个	48			
1337	030803001029	螺纹阀门	1.类型:铜制闸阀 2.型号、规格: Z41H-10C DN15 工作压力1.0MPa 3.连接方式：丝接	个	72			
1338	030803001030	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀 2.型号、规格: DN15 工作压力1.0MPa 3.连接方式：丝接	个	374			
1339	030803001031	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀 2.型号、规格: DN15 工作压力1.0MPa 3.连接方式：丝接	个	374			
1340	030803001032	螺纹阀门	1.类型:Y型过滤器 2.型号、规格: GL11H-10Y DN15 工作压力1.0MPa 60目/英寸 3.连接方式：丝接	个	374			
1341	030803001033	螺纹阀门	1.类型:电动两通温控阀 2.型号、规格: DN15 配带220V远程传感器，工作压力1.0MPa 3.连接方式：丝接	个	374			
1342	030803003020	焊接法兰阀门	1.类型:铜闸阀 2.型号、规格:Z41H-10C DN50 工作压力1.0MPa 法兰连接	个	14			
1343	030803003021	焊接法兰阀门	1.类型:铜闸阀 2.型号、规格:Z41H-10C DN40 工作压力1.0MPa 法兰连接	个	40			
1344	030803003022	焊接法兰阀门	1.类型:铜闸阀 2.型号、规格:Z41H-10C DN32 工作压力1.0MPa 法兰连接	个	12			
1345	030803003023	焊接法兰阀门	1.类型:铜闸阀 2.型号、规格:Z41H-10C DN25 工作压力1.0MPa 法兰连接	个	6			
1346	030805005001	钢制壁板式散热器	1.型号、规格:卫浴型散热器 GWY50-100 标准散热量为835W（△tp=64.5℃） 工作压力1.0MPa	组	374			
1347	CB915	分集水器温控器	1.型号：下沿距地1.3米暗装	个	17			
1348	CB916	压差传感器		个	17			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1349	CB917	地暖施工:	1.20厚挤塑板，0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 2.50厚C20细石砼（上下配3@100钢丝网片，中间配地热管，表面一次找平，四面抹小八字），20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.包含分集水器安装及分集水器阀门过滤器等附件安装;具体做法详见设计图纸	㎡	12794.79			
1350	CB918	橡塑保温2.5cm，外包铝箔		立方米	26.16			
1351	CB919	一般穿墙套管制安DN100及封堵		个	36			
1352	CB920	一般穿墙套管制安DN80及封堵		个	48			
1353	CB921	一般穿墙套管制安DN65及封堵		个	356			
	3.3.2.3.2 采暖工程（超高）							
1354	030801002035	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:DN100 5.连接方式:焊接 6.安装高度超过3.6米	m	135.7			
1355	030801002036	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:DN80 5.连接方式:焊接 6.安装高度超过3.6米	m	61.4			
1356	030801002037	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:DN70 5.连接方式:焊接 6.安装高度超过3.6米	m	38.78			
1357	030801002038	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:DN50 5.连接方式:焊接 6.安装高度超过3.6米	m	74.8			
1358	030801002039	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:DN40 5.连接方式:焊接 6.安装高度超过3.6米	m	39.43			
1359	030801002040	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:DN32 5.连接方式:焊接 6.安装高度超过3.6米	m	37.2			
	3.3.2.4 电气工程							
	3.3.2.4.1 弱电工程							

841RBACE-2688-9F72-C1EBB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1360	030212001064	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC16 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:沿墙或顶板暗设	m	1245.42			
1361	030212001065	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:沿墙或顶板暗设	m	2928.42			
1362	030212001066	电气配管	1.材质:紧定管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:沿墙或顶板暗设 4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	7324.06			
1363	030208004020	电缆桥架	1.材质:钢制 2.类型:槽式桥架 3.型号、规格:200*100 4.支吊架安装 5.连接件及安装 6.封堵	m	1207.8			
1364	030208004021	电缆桥架	1.材质:钢制 2.类型:梯式桥架 3.型号、规格:300*100 4.支吊架安装 5.连接件及安装 6.封堵	m	71.1			
1365	031103020004	光缆	1.规格:24芯光缆 2.敷设环境:竖直桥架内敷设	m	11.4			
1366	031103020005	光缆	1.规格:44芯光缆 2.敷设环境:竖直桥架内敷设	m	92.8			
1367	031103020006	光缆	1.规格:120芯光缆 2.敷设环境:竖直桥架内敷设	m	141.6			
1368	031103020007	光缆	1.规格:12芯以下光缆 2.敷设环境:槽式桥架内敷设	m	10452.15			
1369	031103020008	光缆	1.规格:12芯以下光缆 2.敷设环境:管内敷设	m	2932.43			
1370	031205012003	射频电缆	1.型号、规格：SYWV-75-5同轴电缆 2.安装位置：闭路电视采用 3.敷设方式:槽式桥架内敷设	m	10452.15			
1371	031205012004	射频电缆	1.型号、规格：SYWV-75-5同轴电缆 2.安装位置：闭路电视采用 3.敷设方式:管内敷设	m	4765.03			
1372	031103017001	4对对绞电缆	1.规格:UTP双绞线 2.敷设环境:管内穿线缆	m	1095.82			
1373	031103036001	电话线缆、广播线	1.名称：电话线 2.型号、规格:WDZ-RVB-2*0.5 3.敷设方式:管内敷设	m	1245.42			
1374	CB952	层间箱		个	17			
1375	CB953	配线箱22芯		个	21			
1376	CB954	户内弱电箱		个	393			

841BBAC1-2688-4003-9FF2-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1377	CB955	开关盒安装		个	1124			
1378	CB956	开关盒安装		个	658			
1379	030705003021	按钮	1.型号、规格:紧急求助按钮 2.安装方式：下沿距地1.3米（残卫内距地0.5米）暗装	只	1			
1380	CB957	残疾人求救报警器（带36V变压器）	1.下沿距地2.4米明装	个	1			
	3.3.2.4.2 弱电工程（超高）							
1381	030208004022	电缆桥架	1.材质:钢制 2.类型:梯式桥架 3.型号、规格:300*100 4.支吊架安装 5.连接件及安装 6.封堵 7.安装高度超过5米	m	11.6			
1382	030212001067	电气配管	1.材质 :紧定管 2.规格 :JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:沿墙或顶板暗设 4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。 5.安装高度超过5米	m	203.86			
	3.3.2.4.3 强电工程							
1383	030212001068	电气配管	1.材质 :刚性阻燃管 2.规格 :PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:沿墙或顶板暗设	m	16469.65			
1384	030212001069	电气配管	1.材质 :刚性阻燃管 2.规格 :PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:沿吊顶内敷设	m	6239.56			
1385	030212001070	电气配管	1.材质 :刚性阻燃管 2.规格 :PVC32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:沿墙或顶板暗设	m	3291.2			
1386	030212001071	电气配管	1.材质 :刚性阻燃管 2.规格 :PVC40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:沿墙或顶板暗设	m	36.89			
1387	030212001072	电气配管	1.材质 :紧定管 2.规格 :JDG32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明敷设	m	130.31			
1388	030212001073	电气配管	1.材质 :紧定管 2.规格 :JDG40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:沿墙或顶板暗设 4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	58.16			

841BBACE-2088-4B05-9F72-C1EBB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1389	030212001074	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明敷设	m	102			
1390	030212001075	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC80 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明敷设	m	36.28			
1391	030212001076	电气配管	1.材质:紧定管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:沿墙或顶板暗设 4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	1025.9			
1392	030212001077	电气配管	1.材质:紧定管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:吊顶内敷设	m	3825.9			
1393	030212001078	电气配管	1.材质:紧定管 2.规格:JDG32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:沿墙或顶板暗设 4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	40.6			
1394	030212001079	电气配管	1.材质:紧定管 2.规格:JDG40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:沿墙或顶板暗设 4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	122.57			
1395	030212003096	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线 2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设 3.型号、规格:WDZH-BYJ-2.5	m	17076			
1396	030212003097	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线 2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设 3.型号、规格:WDZH-BYJ-1.5	m	156.78			
1397	030212003098	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线 2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5	m	66520.9			
1398	030208001029	电力电缆	1.型号、规格:铜芯电力电缆 WDZB-YJY-4*50+1*25 3.敷设方式:管内穿电缆、电缆头制安	m	59.61			
1399	030208001030	电力电缆	1.型号、规格:铜芯电力电缆 WDZB-YJY-5*6 3.敷设方式:管内穿电缆、电缆头制安	m	184.41			
1400	030208001031	电力电缆	1.型号、规格:铜芯电力电缆 WDZB-YJY-4*35+1*16 3.敷设方式:管内穿电缆、电缆头制安	m	66.77			

841BBACE-2688-4D19-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1401	030208001032	电力电缆	1.型号、规格:铜芯电力电缆 WDZB-YJY-4*70+1*35 3.敷设方式:管内穿电缆、电缆头制安	m	13.47			
1402	030208001033	电力电缆	1.型号、规格:铜芯电力电缆 WDZB-YJY-4*25+1*16 3.敷设方式:管内穿电缆、电缆头制安	m	51.25			
1403	030208001034	电力电缆	1.型号、规格:铜芯电力电缆 WDZB-YJY-4*95+1*50 3.敷设方式:管内穿电缆、电缆头制安	m	13.33			
1404	030208001035	电力电缆	1.型号、规格:铜芯电力电缆 WDZBN-YJY-4*2.5 3.敷设方式:管内穿电缆、电缆头制安	m	36.9			
1405	030208001036	电力电缆	1.型号、规格:铜芯电力电缆 WDZB-YJY-3*4 3.敷设方式:管内穿电缆、电缆头制安	m	3374.48			
1406	030208001037	电力电缆	1.型号、规格:铜芯电力电缆 WDZB-YJY-5*10 3.敷设方式:管内穿电缆、电缆头制安	m	113.34			
1407	030208001038	电力电缆	1.型号、规格:铜芯电力电缆 WDZB-YJY-5*16 3.敷设方式:管内穿电缆、电缆头制安	m	10.25			
1408	030208001039	电力电缆	1.型号、规格:铜芯电力电缆 WDZB-YJY-4*35+1*16 3.敷设方式:槽式桥架内穿电缆、电缆头制安	m	22.22			
1409	030208001040	电力电缆	1.型号、规格:铜芯电力电缆 WDZB-YJY-4*35+1*16 3.敷设方式:梯式桥架内穿电缆、电缆头制安	m	388.7			
1410	030208001041	电力电缆	1.型号、规格:铜芯电力电缆 WDZB-YJY-4*50+1*25 3.敷设方式:槽式桥架内穿电缆、电缆头制安	m	240.32			
1411	030208001042	电力电缆	1.型号、规格:铜芯电力电缆 WDZB-YJY-4*50+1*25 3.敷设方式:梯式桥架内穿电缆、电缆头制安	m	129.2			
1412	030208001043	电力电缆	1.型号、规格:铜芯电力电缆 WDZB-YJY-5*6 3.敷设方式:槽式桥架内穿电缆、电缆头制安	m	775.95			
1413	030208001044	电力电缆	1.型号、规格:铜芯电力电缆 WDZB-YJY-4*50+1*16 3.敷设方式:梯式桥架内穿电缆、电缆头制安	m	73.9			
1414	030208001045	电力电缆	1.型号、规格:铜芯电力电缆 WDZB-YJY-4*70+1*35 3.敷设方式:槽式桥架内穿电缆、电缆头制安	m	97.46			
1415	030208001046	电力电缆	1.型号、规格:铜芯电力电缆 WDZB-YJY-3*4 3.敷设方式:槽式桥架内穿电缆、电缆头制安	m	10425.08			
1416	030208001047	电力电缆	1.型号、规格:铜芯电力电缆 WDZB-YJY-5*10 3.敷设方式:槽式桥架内穿电缆、电缆头制安	m	316.19			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1417	030208001048	电力电缆	1.型号、规格:铜芯电力电缆 WDZB-YJY-5*16 3.敷设方式:槽式桥架内穿电缆、电缆头制安	m	28.56			
1418	030208004023	电缆桥架	1.材质:钢制 2.类型:槽式桥架 3.型号、规格:200*1004.支吊架安装 5.连接件及安装 6.封堵	m	185.5			
1419	030208004024	电缆桥架	1.材质:钢制 2.类型:槽式桥架 3.型号、规格:150*1004.支吊架安装 5.连接件及安装 6.封堵	m	1072.55			
1420	030208004025	电缆桥架	1.材质:钢制 2.类型:梯式桥架 3.型号、规格:800*200 4.支吊架安装 5.连接件及安装 6.封堵	m	73.9			
1421	030208004026	电缆桥架	1.材质:钢制 2.类型:梯式桥架 3.型号、规格:200*1004.支吊架安装 5.连接件及安装 6.封堵	m	73.9			
1422	030204018034	配电箱	1.类别:电源自动切换箱 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:ATL-SF箱 下沿距地1.4米明装 端子接线	台	4			
1423	030204018035	配电箱	1.类别:照明配电箱 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:AL-SF箱 下沿距地1.4米明装 端子接线	台	6			
1424	030204018036	配电箱	1.类别:电源自动切换箱 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:ATL-ZL箱 下沿距地1.4米明装 端子接线	台	3			
1425	030204018037	配电箱	1.类别:电梯动力总箱 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:AP-DT箱 下沿距地1.4米明装	台	1			
1426	030204018038	配电箱	1.类别:电梯电源自动切换箱 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:AT-DT箱 下沿距地1.4米明装 端子接线	台	3			
1427	030204018039	配电箱	1.类别:动力配电箱 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:顶层AP箱 下沿距地1.4米明装 端子接线	台	1			
1428	030204018040	配电箱	1.类别:厨房电源自动切换箱 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:AP-CF箱 下沿距地1.4米明装	台	1			
1429	030204018041	配电箱	1.类别:照明配电箱 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:AL箱 下沿距地1.8米暗装	台	18			
1430	030204018042	配电箱	1.类别:照明配电箱 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:ALh箱 下沿距地1.8米暗装 端子接线	台	374			

841BBACE-2688-[illegible]-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1431	030213001006	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:微波感应灯 2.型号、规格:吸顶安装	套	323			
1432	030204031015	名称：等电位连接箱		个（套）	1			
1433	030204031016	名称：局部等电位连接箱		个（套）	374			
1434	030209002003	避雷装置	1.避雷网:镀锌圆钢 ϕ 8 沿女儿墙及屋面敷设 2.引下线材质、规格及形式:引下线上端与避雷网连接，下端与接地极连接，突出屋面的金属构筑或管道须和屋面避雷网相连。利用钢柱或钢筋混凝土柱子内钢筋作为防雷装置引下 3.接地极安装土质、材质、规格:接地极为建筑物基础底梁上的上下两层钢筋中的两根主筋通长连接形成的基础接地网。45米及以上部分外墙的栏杆金属门窗等较大的金属物直接或通过金属门窗埋铁与防雷装置相连。 4.接地母线材质、规格、敷设方式:电气竖井内垂直敷设一条40*4mm的热镀锌扁铁，总等电位-40*4镀锌扁铁与进出建筑物的各种金属管道、电梯轨道连接，电井内接地干线40*4镀锌扁铁每隔3层与就近楼板钢筋做等电位连接，局部等电位做25*5镀锌扁铁的避雷连接 5.均压环材质、规格、敷设方式:结构圈梁中的钢筋每三层形成闭合回路，并与引下线连接	项	1			
1435	030211008001	接地装置		系统	1			
1436	CB986	开关盒安装		个	4495			
1437	CB987	接线盒安装		个	1826			
	3.3.2.4.4 强电工程（超高）							
1438	030212001080	电气配管	1.材质 :刚性阻燃管 2.规格 :PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:沿墙或顶板暗设 4.安装高度超过5米	m	23.2			
1439	030212001081	电气配管	1.材质 :刚性阻燃管 2.规格 :PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:沿吊顶内敷设 4.安装高度超过5米	m	11.6			
1440	030212001082	电气配管	1.材质 :紧定管 2.规格 :JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:沿墙或顶板暗设 4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。 5.安装高度超过5米	m	125.9			

841FBAC1-2089-49D1-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1441	030212001083	电气配管	1.材质:紧定管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:吊顶内敷设 5.安装高度超过5米	m	509.5			
1442	030212003099	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线 2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设 3.型号、规格:WDZH-BYJ-2.5 4.安装高度超过5米	m	2016.6			
1443	030208001049	电力电缆	1.型号、规格:铜芯电力电缆 WDZB-YJY-4*35+1*16 2.敷设方式:梯式桥架内穿电缆 3.安装高度超过5米	m	127.6			
1444	030208001050	电力电缆	1.型号、规格:铜芯电力电缆 WDZB-YJY-4*50+1*25 2.敷设方式:梯式桥架内穿电缆 3.安装高度超过5米	m	23.2			
1445	030208001051	电力电缆	1.型号、规格:铜芯电力电缆 WDZB-YJY-4*50+1*16 2.敷设方式:梯式桥架内穿电缆 3.安装高度超过5米	m	11.6			
1446	030208004027	电缆桥架	1.材质:钢制 2.类型:梯式桥架 3.型号、规格:800*200 4.支吊架安装 5.连接件及安装 6.封堵 7.安装高度超过5米	m	11.6			
1447	030208004028	电缆桥架	1.材质:钢制 2.类型:梯式桥架 3.型号、规格:200*100 4.支吊架安装 5.连接件及安装 6.封堵 7.安装高度超过5米	m	11.6			
1448	030213001007	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:微波感应灯 2.型号、规格: 吸顶安装 3.安装高度超过5米	套	52			
	3.3.2.5 监控工程							
	3.3.2.5.1 网络监控系统							
1449	031208008002	电视控制摄像设备	1.名称:球形网络摄像机 2.类型:按照图纸设计（在建筑物的主要出入口、主通道、重要区域设置摄像机，电梯轿厢内采用广角镜头）	台	17			
1450	031208008003	电视控制摄像设备	1.名称:彩色网络摄像机 2.类型:按照图纸设计（在建筑物的主要出入口、主通道、重要区域设置摄像机，电梯轿厢内采用广角镜头）	台	4			
1451	031208008004	电视控制摄像设备	1.名称:带云台彩色网络摄像机 2.类型:按照图纸设计（在建筑物的主要出入口、主通道、重要区域设置摄像机，电梯轿厢内采用广角镜头）	台	4			

841BBACE-2689-4109-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1452	031201009001	程控交换机	用户线数量:各楼弱电间内设置本楼用于监控的POE交换机，通过光缆将数字视频数据流传送至监控中心的核心交换机	部	1			
1453	031103017002	4对对绞电缆	1.规格:4对对绞电缆UTP6 2.敷设环境:桥架内穿线缆	m	100.1			
1454	030212001084	电气配管	1.材质:紧定管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:沿墙或顶板暗设 4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	582.32			
1455	030212001085	电气配管	1.材质:紧定管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:沿墙或顶板暗设 4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	126.25			
1456	031103017003	4对对绞电缆	1.规格:4对对绞电缆UTP6 2.敷设环境:管内穿线缆	m	716.54			
1457	CB1016	开关盒安装		个	38			
	3.3.2.5.2 网络监控系统（超高）							
1458	030212001086	电气配管	1.材质:紧定管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:沿墙或顶板暗设 4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。 5.安装高度超过5米	m	32.15			
1459	030212001087	电气配管	1.材质:紧定管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:沿墙或顶板暗设 4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。 5.安装高度超过5米	m	25.82			
	4 4#							
	4.1 4#土建工程							
	4.1.1 4#±0.00以下土建工程							
1460	010101001010	平整场地	1.土壤类别:综合土质 2.弃土、取土运距:综合考虑	m2	858.75			
1461	010101001011	竣工清理	1.工程量按建筑物（构筑物）结构外围内包的空间体积计算 2.工作内容：包括场地内清理、归集至外运等	m3	5358.54			

841BBACE-2688-4D3F-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1462	010101002007	挖运一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土方式：自行考虑 3.基础形式:综合考虑 4.运输距离:综合考虑 5.工作内容:包括开挖、装车、运土、场内倒运等 6.工程量:按照发包人批准的施工组织设计以实际开挖工程量计算	m3	2100			
1463	010101002008	挖运桩间土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土方式：自行考虑 3.基础形式:综合考虑 4.运输距离:综合考虑 5.工作内容:包括开挖、装车、运土、场内倒运、人工清槽、基地钎探等 6.工程量:按照发包人批准的施工组织设计以实际开挖工程量计算	m3	1050			
1464	010103001007	土（石）方回填	1.回填土材料：掺慷土 2.回填要求：满足设计和规范的要求 3.回填部位:场区回填 4.运输距离:综合考虑 5.工作内容:土源（建设单位提供）、装车、运土、回填土等 6.工程量:按碾或夯实后的实方体积计算	m3	1050			
1465	010103001008	土（石）方回填	1.回填土材料：压实性较好的素土 2.回填要求：满足设计和规范的要求 3.回填部位:基础回填 4.运输距离:综合考虑 5.工作内容:土源（自行考虑）、装车、运土、回填土、回填场地平整、人工配合等 6.工程量:按碾或夯实后的实方体积计算	m3	525			
1466	AB098	原土夯实 夯实系数不小于0.94		m2	882			
1467	010201001004	预制钢筋混凝土管桩预制钢筋混凝土管桩	1.标准图集：10G409,PHC AB Φ500mm，壁厚125mm，桩尖选用十字型（闭口）钢桩尖 2.有效桩长：≥20m 3.工作内容：引孔费、成孔、清孔、开挖导沟、桩身施工、凿桩头、桩头钢筋整理等综合考虑 4.包含桩身施工中所需设备进出场费用 5.施工工艺：投标人综合考虑	m	4035.15			
1468	010201003004	钢管内填芯	1.材质:混凝土 2.混凝土强度等级:C45膨胀混凝土，限制膨胀率0.02%-0.03%	m3	44.54			
1469	AB099	截桩	1.桩类型 :PHC500 AB100 2.截桩长度:综合考虑	根	202			

841BBACE-2689-4B09-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1470	010417002007	预埋铁件	1.铁件种类:托板3mm圆薄钢板 2.部位：预制桩内	t	0.521			
1471	010401006005	垫层	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.筏板垫层	m3	80.57			
1472	010304001016	空心砖墙、砌块墙	1.墙体厚度：100mm 2.砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3.砖、砌块品种、规格：加气混凝土块 585×100×240	m3	119.69			
1473	010304001017	空心砖墙、砌块墙	1.墙体厚度：200mm 2.砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3.砖、砌块品种、规格：加气混凝土块 585×200×240	m3	166.88			
1474	010307002007	轻质条板墙	1.墙板种类:AAC砂加气隔墙 2.厚度:150厚	m2	50			
1475	010401003016	满堂基础	1.基础形式、材料种类：无梁式满堂基础 商砼 2.混凝土强度等级：混凝土C35，抗渗等级P6	m3	1342.44			
1476	010401003017	底板保护层	1.防水层，另计 2.50厚C20细石混凝土保护层 商砼	m2	791.37			
1477	010401003018	地下室外墙保护层	1.防水层，另计 3.粘贴50厚聚苯板防水保护层 4.120厚MU15蒸压灰砂砖，M7.5水泥砂浆砌筑	m2	417.41			
1478	010401003019	集水坑、电梯底坑侧墙	1.20厚1:2.5水泥砂浆（DS M20）找平层 2.防水层，另计 3.20厚1：2.5防水砂浆（DW M20）保护层	m2	109.89			
1479	010401003020	集水坑、电梯底坑地面	1.20厚1:2.5水泥砂浆（DS M20）找平层 2.防水层，另计 3.20厚1：2.5防水砂浆（DW M20）保护层	m2	21.06			
1480	010417002008	钢板止水带 -3厚钢板		m	256.22			
1481	010402001021	矩形柱	1.混凝土强度等级：C45 商砼 2.柱种类、断面：矩形柱	m3	15.04			
1482	010402001022	矩形柱	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.柱种类、断面：构造柱	m3	3.64			
1483	010403002012	矩形梁	1.混凝土强度等级：C35商砼 2.断面：矩形	m3	30.54			
1484	010403002013	过梁	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.断面：矩形	m3	2.27			
1485	010404001050	直形墙	1.混凝土强度等级：C45 抗渗等级P6 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	179.06			
1486	010404001051	直形墙	1.混凝土强度等级：C45 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	331.24			

841BBACF-2688-4DD9-9F72-C1FBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1487	010404001052	短肢剪力墙	1.混凝土强度等级：C45 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	3.53			
1488	010404001053	电梯井壁	1.混凝土强度等级：C45 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	10.04			
1489	010405001012	有梁板	1.板厚：综合 2.混凝土强度等级：C35 3.板形式：有梁板	m3	13.08			
1490	010405001013	平板	2.混凝土强度等级：C35 商砼 3.板形式：平板	m3	210.76			
1491	010406001009	直形楼梯	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.梯板厚度：100mm 3.梯板结构型式：无斜梁	m2	39.71			
1492	010406001010	直形楼梯	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.梯板厚度：120mm 3.梯板结构型式：无斜梁	m2	19.98			
1493	010416001096	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ6，箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1.318			
1494	010416001097	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ8 箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	10.537			
1495	010416001098	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10，箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	7.543			
1496	010416001099	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ12,箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1.006			
1497	010416001100	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ6 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1.162			
1498	010416001101	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	10.974			
1499	010416001102	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	14.415			
1500	010416001103	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	23.588			
1501	010416001104	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ14 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	3.259			
1502	010416001105	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ16 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	5.825			

841EBACE-2688-4E09-9F72-C1FBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1503	010416001106	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ18 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	10.293			
1504	010416001107	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ20 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	40.172			
1505	010416001108	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ22 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	39.425			
1506	010416001109	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ25 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	2.162			
1507	010416001110	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ6 2.包括人工、机械、结构胶等费用	根	3429			
1508	010416001111	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ12 2.包括人工、机械、结构胶等费用	根	221			
1509	AB100	墙面网格布		m2	822.68			
1510	010407002007	散水、坡道	1.名称：散水 2.详见11J930 3/A8	m2	40.86			
1511	010407002008	散水、坡道	1.名称：坡道 2.面层材料种类、厚度：火烧面花岗石板面层 3.混凝土垫层强度等级：C15 商砼 4.详见L13J12 P25.3	m2	271.68			
1512	010703001013	1.2mm厚橡胶HO防水涂料两遍		m2	2678.88			
	4.1.2 4#±0.00以上土建工程							
1513	010101001012	竣工清理	1.工程量按建筑物（构筑物）结构外围内包的空间体积计算 2.工作内容：包括场地内清理、归集至外运等	m3	58229.86			
1514	010304001018	空心砖墙、砌块墙	1.墙体厚度：100mm 2.砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3.砖、砌块品种、规格：加气混凝土块 585×100×240	m3	668.51			
1515	010304001019	空心砖墙、砌块墙	1.墙体厚度：200mm 2.砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3.砖、砌块品种、规格：加气混凝土块 585×200×240	m3	631.2			
1516	010304001020	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型：自保温轻质砌块墙 2.墙体厚度：280mm 3.砂浆强度等级：混合砂浆M5.0	m3	1137.87			
1517	010307002008	轻质条板墙	1.墙板种类:AAC砂加气隔墙 2.厚度:150厚	m2	50			
1518	010402001023	矩形柱	1.混凝土强度等级：C45 商砼 2.柱种类、断面：矩形柱	m3	4.97			

841B3ACE-2688-4009-9FF2-C1EBB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1519	010402001024	矩形柱	1.混凝土强度等级：C40 商砼 2.柱种类、断面：矩形柱	m3	4.97			
1520	010402001025	矩形柱	1.混凝土强度等级：C35 商砼 2.柱种类、断面：矩形柱	m3	4.97			
1521	010402001026	矩形柱	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.柱种类、断面：矩形柱	m3	23.72			
1522	010402001027	矩形柱	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.柱种类、断面：构造柱	m3	51.4			
1523	010403002014	矩形梁	1.混凝土强度等级：C35 商砼 2.断面：矩形	m3	24.14			
1524	010403002015	矩形梁	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.断面：矩形	m3	321.09			
1525	010403004010	圈梁	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.断面：矩形	m3	98.87			
1526	010403004011	卫生间防水反坎	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.断面：矩形	m3	27.48			
1527	010403004012	过梁	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.断面：矩形	m3	31.21			
1528	010404001054	直形墙	1.混凝土强度等级：C45 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	578.92			
1529	010404001055	直形墙	1.混凝土强度等级：C40 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	512.77			
1530	010404001056	直形墙	1.混凝土强度等级：C35 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	512.76			
1531	010404001057	直形墙	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	1975.11			
1532	010404001058	短肢剪力墙	1.混凝土强度等级：C45 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	36.24			
1533	010404001059	短肢剪力墙	1.混凝土强度等级：C40 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	36.24			
1534	010404001060	短肢剪力墙	1.混凝土强度等级：C35 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	36.24			
1535	010404001061	短肢剪力墙	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	130.46			
1536	010404001062	电梯井壁	1.混凝土强度等级：C45 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	20.68			

841FBAC6-2688-4900-9FF2-C1EEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1537	010404001063	电梯井壁	1.混凝土强度等级：C40 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	20.68			
1538	010404001064	电梯井壁	1.混凝土强度等级：C35 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	20.68			
1539	010404001065	电梯井壁	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	74.46			
1540	010405001014	有梁板	1.板厚：综合 2.混凝土强度等级：C35 商砼	m3	6.26			
1541	010405001015	有梁板	1.板厚：综合 2.混凝土强度等级：C30 商砼	m3	96.78			
1542	010405003006	平板	1.混凝土强度等级：C35 商砼 2.板厚：综合	m3	8.95			
1543	010405003007	平板	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.板厚：综合	m3	1802			
1544	010406001011	直形楼梯	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.梯板厚度：100mm 3.梯板结构型式：无斜梁	m2	615.12			
1545	010407001007	其他构件	1.构件的名称：挑檐 2.混凝土强度等级：C35 商砼	m3	15.34			
1546	010407001008	其他构件	1.构件的名称：挑檐天沟 2.混凝土强度等级：C30 商砼	m3	154.48			
1547	010414002004	预制混凝土小型构件	1.混凝土强度等级：C20 商砼	m3	11.03			
1548	010416001112	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ6 箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	12.218			
1549	010416001113	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ8箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	132.768			
1550	010416001114	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ10箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	36.145			
1551	010416001115	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ12箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	7.895			
1552	010416001116	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ6 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	16.856			

841BBACF-2688-4[illegible]-9FF2-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1553	010416001117	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	259.852			
1554	010416001118	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	18.82			
1555	010416001119	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	104.281			
1556	010416001120	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ14 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	48.252			
1557	010416001121	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ16 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	34.027			
1558	010416001122	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ18 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	29.984			
1559	010416001123	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ20 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	54.117			
1560	010416001124	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ22 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	8.398			
1561	010416001125	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ25 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.226			
1562	010416001126	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ6 2.包括人工、机械、结构胶等费用	根	26506			
1563	010416001127	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ12 2.包括人工、机械、结构胶等费用	根	8792			
1564	010803001004	保温隔热屋面	1.保温隔热形式：混凝土板上铺贴 2.材料品种、规格：1:6（重量比）水泥憎水型膨胀珍珠岩找坡层	m3	77.61			

841BBACE-2688-4D3-9F72-C1EBEB20A874

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1565	010701001004	保温不上人屋面	1.50厚C20细石混凝土随打随抹平（6m*6m分格，缝宽20，密封胶嵌缝），内配Φ4双向间距150钢筋网 2.隔离层：干铺玻纤布 3.防水层，另计 4.30厚C20细石混凝土找平层 5.125厚挤塑板 6.20厚DS M20（1:2.5水泥砂浆）找平 7.珍珠岩找坡层，另计	m2	717.28			
1566	010702001008	保温隔热楼面	1.20厚玻化微珠保温层 2.部位：外挑构件	m2	3683.19			
1567	AB111	保温隔热墙面	1.保温层：80厚复合保温外模板，塑料螺栓连接 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位：外墙梁、柱面、砼墙	m2	10070.89			
1568	010803003004	保温隔热墙面	1.5mm厚抗裂砂浆中间压入一层耐碱玻纤网格布 2.部位：外墙及外挑构件	m2	20662.56			
1569	AB112	墙面钉钢丝网		m2	15325.05			
1570	AB113	墙面网格布		m2	7276.65			
1571	010702001009	SBC聚乙烯丙纶防水卷材（卷材厚度≥0.7mm，聚合物水泥防水胶结材料≥1.3mm）		m2	968.89			
1572	010703001014	2.0mm厚橡胶HO防水涂料		m2	968.89			
1573	010703001015	1.2mm+1.2mm厚合成高分子防水涂料		m2	14699.33			
1574	010703001016	400g高分子防水卷材一遍，用于外墙砌体与砼结构交界处		m2	1323			
1575	010414001005	排气烟道	L18J905 CK型 断面尺寸600*500	m	646.95			
1576	010414001006	排气烟道	L18J905 WWK型 断面尺寸500*350	m	215.65			
1577	AB114	不锈钢无动力排气风帽		个	8			
1578	010702004005	屋面排水管	1.排水管品种、规格：不锈钢 Φ100	m	690.16			
1579	AB115	雨水斗	1.材质:不锈钢 2.包含不锈钢落水口	个	22			
1580	AB116	屋面Φ50不锈钢弯头排气帽		个	18			
1581	010702004006	泄水管及空调预埋管	1.排水管品种、规格：UPVC DN50	m	339.35			
1582	AB117	楼梯扶手H=900，详见15J403-1		m	395.91			
1583	AB118	楼梯扶手H=1100，详见15J403-1		m	2.65			

841BDACE-2B8C-49D9-9F72-C1FBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1584	AB119	防护栏杆，H=500，详见L13J8，3/64		m	790.27			
1585	AB120	措施费用	1、措施费用包含模板、支撑、脚手架、场内外运输机械、垂直运输机械、塔吊、防护网等所有项目。 2、措施费由投标企业按照建筑面积自主报价，包干使用，结算时不予调整。 3、不含按照费率计取的措施费。	m2	18266			
	4.2 4#装饰工程							
	4.2.1 4#±0.00以下装饰工程							
1586	020101003014	细石混凝土防潮地面	1.40厚C20细石混凝土随捣随抹，内配Φ4@200钢丝网片 2.15厚1:3水泥砂浆（DS M15）保护层 3.防水层，另计 3.60厚C15混凝土垫层随打随抹平	m2	510.07			
1587	020101003015	细石混凝土地面	1.60厚C15混凝土垫层随打随抹	m2	16.02			
1588	020101001012	无机防水砂浆地面	1.20厚无机防水砂浆分两次抹面，沿墙上翻300mm 2.60厚C15混凝土垫层随打随抹，素水泥浆一道	m2	1.76			
1589	020101003016	细石混凝土楼面	1.50厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥沙子随打随抹 2.素水泥浆一道	m2	453.71			
1590	020101003017	细石混凝土防水楼面	1.50厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥沙子随打随抹 2.15厚1:3水泥砂浆（DS M15）保护层 3.防水层，另计 4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层 5.素水泥浆一道	m2	17.17			
1591	020101001013	无机防水砂浆楼面	1.20厚无机防水砂浆分两次抹面，沿墙上翻300mm 2.素水泥浆一道	m2	4.17			
1592	020106003007	水泥砂浆楼梯面	1.20厚DS M20(1：2水泥砂浆)抹平压光 2.素水泥浆一道	m2	59.69			
1593	020105001005	水泥砂浆踢脚线	1.6厚DP M20(1：2水泥砂浆)抹面压光 2.10厚DP M15（1:3水泥砂浆） 3.2厚配套专用界面砂浆批刮	m	270.04			
1594	020201001022	水泥砂浆抹面内墙	1.20厚1:3水泥砂浆，表面抹平 2.刷界面剂水泥浆一道 3.墙体类型：加气混凝土砌块墙面	m2	4085.68			
1595	020201001023	水泥砂浆抹面内墙	1.20厚1:3水泥砂浆，表面抹平 2.刷界面剂水泥浆一道 3.墙体类型：混凝土墙面	m2	3259.53			

841BBACF-2688-4903-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1596	020207001004	吸音板墙面	1.安装主次龙骨（主龙骨为32卡式龙骨+50付骨） 2.喷涂30厚超细无机纤维3.6-8厚穿孔硅酸钙吸声板，螺钉固定于龙骨，金属压条装饰	m2	767.69			
1597	020507001016	刮腻子防霉涂料内墙	1.白色防霉涂料 2.刮白色防水腻子 3.满足成活要求	m2	6249.83			
1598	020507001017	刮腻子防霉涂料顶棚	1.白色防霉涂料 2.刮2-3厚白色柔性耐水腻子分遍找平 3.满足成活要求	m2	813.93			
1599	020302001003	吸音板顶棚	1.安装主次龙骨（主龙骨为32卡式龙骨+50付骨） 2.喷涂30厚超细无机纤维3.6-8厚穿孔硅酸钙吸声板，螺钉固定于龙骨，金属压条装饰	m2	97.47			
	4.2.2 4#±0.00以上装饰工程							
1600	020101003018	防滑地砖防水楼面找平层	1.防滑地砖，用户自理 2.15厚1:3水泥砂浆（DS M15）保护层 3.防水层，另计 4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平 5.素水泥浆一道	m2	1952.33			
1601	020101001014	无机防水砂浆楼面	1.20厚无机防水砂浆分两次抹面，沿墙上翻300mm 2.素水泥浆一道	m2	161.54			
1602	020102002003	防滑地砖防水保温楼面找平层	1.最薄处30厚C20细石混凝土找坡 2.20厚挤塑板 3.素水泥浆一道	m2	866.59			
1603	020101003019	细石混凝土楼面	1.50厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥沙子随打随抹 2.素水泥浆一道	m2	41.19			
1604	020106003008	水泥砂浆楼梯面	1.20厚DS M20(1：2水泥砂浆)抹平压光 2.素水泥浆一道	m2	615.12			
1605	020201001024	水泥砂浆抹面内墙	1.20厚1:3水泥砂浆，表面抹平 2.刷界面剂水泥浆一道 3.墙体类型：加气混凝土砌块墙面	m2	26350.13			
1606	020201001025	水泥砂浆抹面内墙	1.20厚1:3水泥砂浆，表面抹平 2.刷界面剂水泥浆一道 3.墙体类型：混凝土墙面	m2	24488.81			
1607	020201001026	外墙抹灰	1.30厚聚合物砂浆防水砂浆（内掺防水剂）找平层	m2	15325.62			
1608	020203001004	零星项目一般抹灰	1.抹灰材料种类、配合比、厚度：20厚水泥沙浆	m2	551.25			
1609	020507001018	刮腻子乳胶漆内墙	1.白色内墙乳胶漆 2.刮2-3厚白色内墙柔性腻子分遍找平 3.满足成活要求	m2	4307.24			
1610	020301001007	天棚抹灰	局部不平时聚合物水泥砂浆修补平整	m2	8820			
1611	020507001019	刮腻子乳胶漆顶棚	1.白色乳胶漆 2.刮2-3厚白色柔性腻子分遍找平 3.满足成活要求	m2	1575.8			

841F5AC8-2688-4B0D-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1612	020301001008	外保温顶棚	1.刷界面剂水泥浆一道 2.20厚玻化微珠保温层 3.聚合物砂浆两遍，总厚度5mm，复合耐碱玻纤网格布一层	m2	1053.13			
1613	020507001020	外墙真石漆	1.工作内容：外墙腻子，外墙底漆，外墙中层漆（质感涂料）、外墙水包水漆主材、外墙罩面清漆 2.含材料配套用辅助材料	m2	20840.61			
1614	020402007016	钢质甲级防火门	1.门的形式：单扇 2.含门套、门锁、合页等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	30.1			
1615	020402007017	钢质甲级防火门	1.门的形式：双扇 2.含门套、门锁、合页、顺序闭门器等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	9.03			
1616	020402007018	钢质乙级防火门	1.门的形式：单扇 2.含门套、门锁、合页等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	571.4			
1617	020402007019	钢质乙级防火门	1.门的形式：双扇 2.含门套、门锁、合页、顺序闭门器等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	183.37			
1618	020402007020	钢质丙级防火门	1.门的形式：综合 2.含门套、门锁、合页等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	183.37			
1619	020402005004	隔热断桥铝合金中空商务门	1.型材：华建、南山、力尔或同档次品牌，外框宽度100mm以上，隔热条不低于20mm； 2.玻璃种类、厚度:5mm,双银 LowE+15A+5? (标准5mm)，全钢化玻璃； 3.含五金配件,五金：国强，杨氏立兴，合和或同档次品牌； 4.胶条：等压胶条角部处理必须采用焊接工艺； 5.符合国家、地区及设计质量要求。	m2	184.75			
1620	020402006003	储藏室钢质防盗门	1.规格：800*2100	套	122			
1621	020402005005	单元对讲门	规格:3200*2400	套	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1622	020406002005	隔热断桥铝合金中空玻璃平开窗	1.型材：华建、南山、力尔或同档次品牌，外框宽度64mm以上，隔热条不低于20mm； 2.玻璃种类、厚度:5mm,双银 LowE+15A+5? (标准5mm)，全钢化玻璃； 3.含五金配件,五金：国强，杨氏立兴，合和或同档次品牌； 4.胶条：等压胶条角部处理必须采用焊接工艺； 5.符合国家、地区及设计质量要求。	m2	3724.11			
1623	020406004003	百叶窗		m2	289.24			
	4.3 4#安装工程							
	4.3.1 4#±0.00以下安装工程							
	4.3.1.1 给排水工程							
1624	030801003020	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN75 4．接口材料:承插柔性接口	m	51.75			
1625	030801003021	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN100 4．接口材料:承插柔性接口	m	155.25			
1626	CB1045	刚性防水套管制安DN150，封堵		个	11			
1627	CB1046	刚性防水套管DN100，封堵		个	16			
1628	CB1047	刚性防水套管DN75，封堵		个	3			
1629	CB1048	刚性防水套管DN50，封堵		个	6			
1630	030801003022	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN150 4．接口材料:承插柔性接口	m	120.75			
1631	030801007022	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:冷水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN50 5．连接方式:丝接	m	258.75			
	4.3.1.2 电气工程							
1632	030212001088	电气配管	1.材质:塑料管20 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	914.25			
1633	030212003100	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：WDZH-BYJ(F)-2.5	m	3254.5			
1634	030213001008	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:微波感应灯 2.型号、规格	套	48			

841B8AC2-2688-49D9-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1635	030212001089	电气配管	1.材质:KBG管 2.规格:De20 3.敷设方式:暗设4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	534.75			
1636	030204018043	配电箱	1.类别:配电箱b1ALE1,b1ALE2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	2			
1637	030204018044	配电箱	1.类别:配电箱b1AW1,b2AW2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	2			
1638	030204018045	配电箱	1.类别:配电箱b1AT,b1AP,b1AP’,b2ATE1,b2ATE2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	5			
1639	030204018046	配电箱	1.类别:配电箱b1AW1,b2AW2,b1APE,b1APE’ 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	4			
1640	030204018047	配电箱	1.类别:配电箱DDF 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	2			
1641	030204018048	配电箱	1.类别:配电箱QW1,QW2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	2			
1642	030208004029	电缆桥架	1.材质:镀锌 2.类型:槽式 3.型号、规格:200*1004.支吊架制安	m	59.8			
1643	030208004030	电缆桥架	1.材质:镀锌 2.类型:槽式 3.型号、规格:150*50	m	9.2			
1644	030208004031	电缆桥架	1.材质:镀锌 2.类型:槽式 3.型号、规格:300*1004.支吊架制安	m	46			
	4.3.1.3 采暖工程							
1645	030801002041	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管带发泡保温 4.规格:108*4 5.连接方式:焊接	m	11.5			
1646	030801002042	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管带发泡保温 4.规格:89*3.5 5.连接方式:焊接	m	23			
1647	030801002043	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:108*4 5.连接方式:焊接	m	63.25			

841BBACE-2689-4DD3-9F72-C1EBEB20A874

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1648	CB1075	橡塑保温2.5cm，外包铝箔		立方米	1.5			
1649	030801002044	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:89*3.5 5.连接方式:焊接	m	95			
1650	CB1076	刚性防水套管制安DN150，封堵		个	4			
1651	CB1077	刚性防水套管制安DN125，封堵		个	8			
	4.3.1.4 消防工程							
	4.3.1.4.1 消防栓工程							
1652	030701004005	消火栓钢管	1．安装部位（室内外）:室内 2．材质:热镀锌钢管 3．规格:DN100 4．连接方式:卡箍连接5.套管制安6.封堵7.刷油：明装管道刷红色调和漆两道	m	155			
1653	030701004006	消火栓钢管	1．安装部位（室内外）:室内 2．材质:热镀锌钢管 3．规格:DN65 4．连接方式:丝接	m	50			
1654	030701018011	消火栓	1.安装部位:薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（稳压），700*1000*160 参见国标15S202-15	套	8			
1655	030803003024	法兰阀门	1.类型：蝶阀DN100，沟槽连接	个	10			
1656	030109001008	排污泵	1.名称、型号:80WQ50-15-4 2.质量或型号: 3.输送介质:污水	台	4			
1657	030109001009	排污泵	1.名称、型号:50WQ10-14-1.1 2.质量或型号: 3.输送介质:污水	台	3			
1658	030801002045	钢管	1.安装部位（室内、外）:钢管 2.输送介质:自来水 3.材质或种类:镀锌钢管 4.规格:DN80 5.连接方式:丝接	m	24			
1659	030801002046	钢管	1.安装部位（室内、外）:钢管 2.输送介质:自来水 3.材质或种类:镀锌钢管 4.规格:DN50 5.连接方式:丝接	m	18			
1660	030701019003	消防水泵接合器	1.安装部位: 2.型号规格:DN100	套	2			
	4.3.1.4.2 防排烟工程							
1661	030902001008	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.0mm以内 4.接口形式:咬口	m2	232.99			

841FB1CE-2688-4903-9FF2-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1662	030902001009	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.75 4.接口形式	m2	29.9			
1663	030108001009	双速风机	1.型号：PYHL-14-7.5,风量15762/11821m3/h	台	2			
1664	030108001010	双速风机	1.型号：PYHL-14-7.5,风量18952/14214m3/h	台	2			
1665	030108001011	加压风机	1.型号：HL3-2-7,风量14816m3/h	台	2			
1666	030108001012	加压风机	1.型号：HL3-2-7,风量12710m3/h	台	2			
1667	030204031017	小电器 1.名称:排气扇 FV-20VW1	2.型号、规格	个（套）	120			
1668	030903001012	电动风量调节阀制作安装	1.类型 :电动风量调节阀 2.型号或规格:250*800	个	4			
1669	030903001013	70度防火阀安装	1.类型 :70度防火阀 2.型号或规格:700*1200	个	2			
1670	030903001014	280度防火阀安装	1.类型 :70度防火阀 2.型号或规格:800*800	个	2			
1671	030903011001	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型 :单层百叶风口 2．规格:500*500	个	22			
1672	030903011002	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型 :自垂百叶风口 2．规格:700x1200h	个	2			
1673	030903011003	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型 :多叶送风口 2．规格:500x800h	个	4			
1674	030903020001	消声器制作安装	1.类型:管式消声器（消声材料为不燃材料） 2.型号、规格:700*500	个	6			
1675	CB1104	风机帆布软连接		m2	14.72			
1676	031001002008	压力仪表	1.名称：压力传感器	台	2			
1677	030204018049	配电箱	1.类别:配电箱b1ATE1-6 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	6			
1678	030208001052	电力电缆	1.型号、规格:WDZNH-YJ(F)Y-3*2.5 3.敷设方式:管内穿线	m	58.88			
1679	030208001053	电力电缆	1.型号、规格:WDZNH-YJ(F)Y-4*2.5 3.敷设方式:管内穿线	m	46.92			
1680	030212003101	电气配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZH-RYJ(F)YP-2*1.5	m	2148.77			
1681	030212003102	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-1.5	m	96.14			
	4.3.1.4.3 喷淋工程							
1682	030701001025	水喷淋镀锌钢管 1、规格：热镀锌钢管DN25	2、连接方式：丝扣连接	m	388.7			
1683	030701001026	水喷淋镀锌钢管 1、规格：热镀锌钢管DN32	2、连接方式：丝扣连接	m	156.4			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1684	030701001027	水喷淋镀锌钢管1、规格：热镀锌钢管DN40	2、连接方式：丝扣连接	m	74.75			
1685	030701001028	水喷淋镀锌钢管1、规格：热镀锌钢管DN50	2、连接方式：丝扣连接	m	25.3			
1686	030701001029	水喷淋镀锌钢管1、规格：热镀锌钢管DN80	2、连接方式：丝扣连接	m	29.9			
1687	030701001030	水喷淋镀锌钢管1、规格：热镀锌钢管DN100	2、连接方式：沟槽连接3.套管制安4.封堵5.刷油：明装管道刷红色调和漆两道	m	60.95			
1688	030701001031	水喷淋镀锌钢管1、规格：热镀锌钢管DN150	2、连接方式：沟槽连接3.套管制安4.封堵5.刷油：明装管道刷红色调和漆两道	m	52.9			
1689	030701011005	水喷头1、下喷头		个	193			
1690	030701014004	水流指示器1.型号规格：DN150水流指示器		个	2			
1691	030701016004	末端试水装置1.规格：DN25末端试水装置		组	2			
1692	030701005005	螺纹阀门1.型号规格：DN150沟槽信号蝶阀		个	2			
1693	030706002005	水灭火系统控制装置调试1.点数：200点以内		系统	1			
1694	031001002009	压力仪表	1.名称:电接点压力表 2.类型(仅适用于压力计、压力表、真空表及远传指示压力表)	台	1			
1695	031001005005	显示仪表	1.名称:液位显示仪	台	1			
1696	030701012003	报警装置	1.类型:湿式报警阀DN150 2.型号规格	组	1			
1697	030706002006	水灭火系统控制装置调试	1.点数:200点以内	系统	1			
	4.3.1.4.4 自动报警工程							
1698	030705001016	点型探测器1.型号、类型：感烟探测器		只	170			
1699	030705003022	按钮1.型号、规格：手动报警按钮		只	6			
1700	030705009012	报警装置	1.形式:声光报警器	台	9			
1701	030705003023	按钮1.型号、规格：消火栓报警按钮		只	8			
1702	030705004033	模块(接口)1.名称：输入模块		只	4			
1703	030705004034	模块(接口)1.名称：输入输出模块		只	16			
1704	030705004035	模块(接口)1.名称：广播模块		只	2			
1705	030705004036	模块(接口)1.名称：电话模块		只	2			

841FBAC2-2C89-4B19-9F72-C1EBB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1706	031001005006	显示仪表	1.名称:液位显示仪	台	2			
1707	030705004037	模块(接口)1.名称：直启模块		只	4			
1708	030705004038	模块(接口)1.名称：隔离模块		只	4			
1709	030705003024	按钮	1.型号、规格:吸顶扬声器	只	10			
1710	030204031018	小电器	1.名称：端子箱	个（套）	2			
1711	030204031019	小电器	1.名称：模块箱	个（套）	2			
1712	030212001090	电气配管	1.材质：KBG管DN20 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷设3.4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	1104			
1713	030212001091	电气配管	1.材质：金属软管20 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	178.25			
1714	030208002008	控制电缆1.型号、规格：控制电缆 NHKVV-7*1.5	2.敷设方式：穿管	m	350.75			
1715	030212003103	电气配线	1.种类（导线、母线）：WDZN-RVS-2*1.5 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设	m	1874.5			
1716	030212003104	电气配线	1.种类（导线、母线）：WDZN-RVS-2*1.0 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设	m	575			
1717	030212003105	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-RYJ(F)S-2*1.5	m	299			
1718	030212003106	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZH-RYJ(F)S-2*1.5	m	477.25			
1719	030212003107	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZH-RYJ(F)YP-2*1.0	m	457.7			
1720	030212003108	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	783.15			
1721	030208002009	控制电缆	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-KYJY-5*1.5	m	501.4			
1722	030212003109	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-1.5	m	619.85			
	4.3.1.4.5 电气火灾监控系统							
1723	030705001017	点型探测器	1.型号：剩余电流式电气火灾监控探测器	只	6			
1724	030212001092	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	124			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1725	030212003110	电气配线	1.种类（导线、母线）：WDZNH-RYJS-2*1.0 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设	m	124			
	4.3.1.4.6 消防电源监控系统							
1726	030705001018	点型探测器	1.型号：三相交流双电压信号传感器	只	12			
1727	030212001093	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.剔槽及恢复	m	102			
1728	030212003111	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-RYJ(F)S-2*1.5	m	102			
1729	030212003112	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	204			
	4.3.1.4.7 防火门监控系统							
1730	030705003025	按钮	1.规格、型号：门磁开关	只	25			
1731	030705004039	模块（接口）	1.名称：防火门输入模块	只	25			
1732	030705009013	报警装置	1.形式：电动闭门器	台	5			
1733	030705005003	名称	防火门监控主机	台	1			
1734	030212001094	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.剔槽及恢复	m	80			
1735	030212003113	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-RYJ(F)S-2*1.5	m	80			
1736	030212003114	电气配线	1.用途：电源线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	167			
	4.3.1.4.8 集中控制型消防应急照明与疏散							
1737	030212001095	电气配管	1.材质:JDG 2.规格:DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	874			
1738	030212003115	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	1247.75			
1739	030212003116	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZBNH-RYJ(F)S-2*2.5	m	977.5			
1740	030213003026	装饰灯	1.名称:智能安全出口 2.型号、规格:LED ≤1W 3.安装形式及高度:门上0.2米，壁挂安装	套	8			

841BBACE-2688-4B0A-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1741	030213003027	装饰灯	1.名称:智能应急疏散指示灯 2.型号、规格： LED ≤1W 3.安装形式及高度:距地0.5米，吊装3米	套	28			
1742	030213003028	装饰灯	1.名称:智能楼层显示灯 2.型号、规格:LED ≤1W 3.安装形式及高度:门上0.2米，壁挂安装	套	2			
1743	030213003029	装饰灯	1.名称:智能应急灯 2.型号、规格:LED 3W 3.安装形式及高度:距地2.3米壁挂安装	套	44			
1744	030204018050	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.半周长或回路数：500*600*200 3.名称:消防应急灯具专用应急电源	台	2			
1745	030706001008	自动报警系统装置调试	1.点数:128点内	系统	1			
	4.3.2 4#±0.00以上安装工程							
	4.3.2.1 给排水工程							
1746	030801005057	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内暗设 2．输送介质:冷水 3．材质:PRR 4．规格:20 5．连接方式:熔接	m	1474.3			
1747	030801005058	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内暗设 2．输送介质:热水 3．材质:PRR 4．规格:20 5．连接方式:熔接	m	1058			
1748	030801005059	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内暗设 2．输送介质:热水 3．材质:PRR 4．规格:2 5．连接方式:熔接	m	4356.2			
1749	030801005060	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内暗设 2．输送介质:冷水 3．材质:PRR 4．规格:25 5．连接方式:熔接	m	2428.8			
1750	030801005061	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内暗设 2．输送介质:冷水 3．材质:PRR 4．规格:32 5．连接方式:熔接	m	442.75			
1751	030801007023	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:冷水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN50 5．连接方式:丝接	m	307.05			
1752	030801007024	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:冷水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN40 5．连接方式:丝接	m	36.8			

841BBACE-C0C8-4D39-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1753	030801007025	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:冷水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN32 5．连接方式:丝接	m	146.05			
1754	030801007026	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:冷水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN25 5．连接方式:丝接	m	75.9			
1755	CB1196	墙体剔槽20,含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。		米	376			
1756	CB1197	墙体剔槽25,含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。		米	582			
1757	CB1198	双活接球阀25		个	210			
1758	CB1199	双活接球阀20		个	8			
1759	030803005009	自动排气阀	1.型号、规格:自动排气阀DN20	个	8			
1760	030803010004	水表	1.型号、规格:光电直读式远传水表DN20	组	210			
1761	CB1200	PEF保温25mm厚，管外径57内		立方米	1.35			
1762	CB1201	PEF保温管外缠铝箔保护层		平方米	62.6			
1763	030801005062	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC实壁管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	968			
1764	030801005063	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC实壁管 4．规格:75 5．连接方式:粘接	m	561			
1765	030801005064	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC实壁管 4．规格:110 5．连接方式:粘接	m	407			
1766	030801003023	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN100W型 4．接口材料:承插柔性接口	m	39.6			
1767	030801003024	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN75 4．接口材料:承插柔性接口	m	4.4			

841BAC-2688-4D03-9F72-C1EEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1768	030801005065	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:空调冷凝水 2．输送介质:污水 3．材质:防紫外线UPVC管 4．规格:50 5．连接方式:粘接	m	1056			
1769	030801005066	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC内螺旋消音管 4．规格:75 5．连接方式:粘接	m	236.5			
1770	030801005067	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC加强型内螺旋管 4．规格:110 5．连接方式:粘接	m	906.4			
1771	030801005068	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC内螺旋消音管 4．规格:110 5．连接方式:粘接	m	2079			
1772	CB1202	排水管阻火圈安装		个	640			
1773	030801005069	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:雨水 3．材质:防紫外线UPVC管 4．规格:110 5．连接方式:粘接	m	208			
1774	030804017006	地漏	1.材质:PVC 2.规格:50	个	786			
	4.3.2.2 采暖工程							
1775	030801002047	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:108*4 5.连接方式:焊接6.补偿器安装	m	276			
1776	030801002048	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:89*3.5 5.连接方式:焊接6.补偿器安装	m	293.25			
1777	030801002049	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:76*3.5 5.连接方式:焊接	m	124.2			
1778	030801001029	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:无缝钢管57*3 4.连接方式:焊接	m	82.8			
1779	030801001030	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:无缝钢管48*3 4.连接方式:焊接	m	82.8			

841B8CF-2688-4DD9-9FF2-C1EBB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1780	030801001031	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN20 4.连接方式:丝接	m	20.7			
1781	030801001032	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN25 4.连接方式:丝接	m	227.7			
1782	030801001033	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN32 4.连接方式:丝接	m	294.4			
1783	CB1216	橡塑保温2.5cm，外包铝箔		立方米	7.06			
1784	030803005010	自动排气阀	1.型号、规格:自动排气阀DN20	个	12			
1785	030803001034	螺纹阀门	1.类型:铜球阀DN20	个	12			
1786	030803001035	螺纹阀门	1.类型:蝶阀DN50	个	14			
1787	030803001036	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀DN25	个	192			
1788	030803001037	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀DN25	个	192			
1789	030803001038	螺纹阀门	1.类型:闸阀DN32	个	192			
1790	030803001039	螺纹阀门	1.类型:泄水阀DN32	个	12			
1791	030803003025	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.型号、规格:DN100	个	6			
1792	030803003026	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.型号、规格:DN80	个	12			
1793	CB1217	一般穿墙套管制安DN100及封堵		个	16			
1794	CB1218	一般穿墙套管制安DN80及封堵		个	16			
1795	CB1219	一般穿墙套管制安DN65及封堵		个	16			
1796	030801005070	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:热水 3．材质:PB 4．规格:32 5．连接方式:熔接	m	2629			
1797	CB1220	卫生间小背篓GWY50-62		组	208			
1798	CB1221	门市暖气箱		台	18			
1799	CB1222	地暖施工:	1.20厚挤塑板，0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 2.50厚C20细石砼（上下配3@100钢丝网片，中间配地热管，表面一次找平，四面抹小八字），20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.包含分集水器安装及分集水器阀门过滤器等附件安装;具体做法详见设计图纸	㎡	9610			
1800	030902001010	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.75mm以内 4.接口形式:咬口	m2	66			

841BBACE-1088-49D9-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1801	030204031020	小电器 1.名称:排气扇 FV-32CD8C	2.型号、规格	个（套）	14			
1802	030903007011	碳钢风口、散流器制作安装	1．类型 :防雨百叶 2．型号、规格:200*200	个	12			
	4.3.2.3 电气工程							
1803	030208001054	电力电缆	1.型号、规格:电力电缆 YJV-4*50+1*25 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	115			
1804	030208001055	电力电缆	1.型号、规格:电力电缆 YJV-5*6 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	880			
1805	030208001056	电力电缆	1.型号、规格:电力电缆 YJV-4*2.5 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	80			
1806	030208001057	电力电缆	1.型号、规格:电力电缆 YJY5*1.5 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	75			
1807	030208001058	电力电缆	1.型号、规格:电力电缆 YJY3*2.5 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	60			
1808	030208001059	电力电缆	1.型号、规格:电力电缆 YJY4*25 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	260			
1809	030208001060	电力电缆	1.型号、规格:电力电缆 YJY5*10 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	15			
1810	CB1235	名称：矿物绝缘电缆BTLY-4*10		米	90			
1811	030212001096	电气配管	1.材质 :塑料管20 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	29100			
1812	030212001097	电气配管	1.材质 :塑料管32 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	1150			
1813	030212001098	电气配管	1.材质 :塑料管40 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	45			
1814	030212001099	电气配管	1.材质 ： 塑料管75 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	50			
1815	030212003117	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：WDZH-BYJ(F)-2.5	m	66185			
1816	030212003118	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：WDZH-BYJ(F)-16	m	4550			
1817	030212001100	电气配管	1.材质 :KBG管 2.规格 :De20 3.敷设方式:暗设4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	3520			

841FBACE-2688-4DD5-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1818	030208004032	电缆桥架	1.材质:镀锌 2.类型:槽式 3.型号、规格:300*100	m	200			
1819	030208004033	电缆桥架	1.材质:镀锌 2.类型:槽式 3.型号、规格:300*150	m	200			
1820	030204018051	配电箱	1.类别:配电箱17AL1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数:1200*1000*180	台	1			
1821	030204018052	配电箱	1.类别:配电箱17AL2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数:1200*1000*180	台	1			
1822	030204018053	配电箱	1.类别:配电箱34ATE-XT1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数:1200*1000*180	台	1			
1823	030204018054	配电箱	1.类别:配电箱34ATE-XT2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数:1200*1000*180	台	1			
1824	030204018055	配电箱	1.类别:户内箱ALH 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	192			
1825	030204018056	配电箱	1.类别:户内箱1AL1-19 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	19			
1826	030204031021	名称：等电位连接箱		个（套）	1			
1827	030204031022	对讲箱		个（套）	2			
1828	030204031023	名称：局部等电位连接箱		个（套）	210			
1829	030213001009	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:微波感应灯 2.型号、规格	套	364			
1830	030212003119	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：超五类网线	m	5510			
1831	030212003120	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：超五类网线+SYWV75-5	m	1660			
1832	030209002004	避雷装置	1.受雷体名称、材质、规格、安装部位及高度:利用10元钢明设 2.引下线材质、规格及形式:利用柱筋作引下线 3.接地极安装土质、材质、规格:利用基础钢筋和镀锌扁钢作接地母线	项	1			
1833	031205012005	SYWV-75-9电缆穿管敷设		m	70			
1834	CB1236	户内弱电箱		个	210			
1835	CB1237	弱电总箱		个	4			

841DAC1-2088-49D9-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1836	030209001003	接地装置	1.接地极材质、规格、安装土质:利用基础钢筋和镀锌扁钢40*4作接地母线	项	1			
1837	CB1238	开关盒安装		个	1666			
1838	CB1239	接线盒安装		个	6841			
1839	CB1240	避雷独立接地装置调试		系统	1			
	4.3.2.4 消防工程							
	4.3.2.4.1 消防栓工程							
1840	030801002050	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:自来水 3.材质或种类:热镀锌钢管 4.规格:DN100 5.连接方式:沟槽连接6.刷油：明装管道刷红色调和漆两道	m	609.5			
1841	030801002051	钢管	1.安装部位（室内、外）:钢管 2.输送介质:自来水 3.材质或种类:镀锌钢管 4.规格:DN65 5.连接方式:丝接	m	132.25			
1842	030701018012	减压稳压消火栓	1.安装部位:薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（稳压），700*1000*160 参见国标15S202-15	套	88			
1843	030701018013	消火栓	1.安装部位:薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱，700*1000*160 参见国标15S202-15	套	58			
1844	030701018014	消火栓	1.安装部位:室内试验消火栓(包含水带、水枪等所有配件) 15S202-15	套	1			
1845	030803003027	法兰阀门	1.类型：蝶阀DN100，沟槽连接	个	13			
1846	030803003028	法兰阀门	1.类型：蝶阀DN65，沟槽连接	个	20			
1847	030803005011	自动排气阀	1.型号、规格:自动排气阀DN20	个	6			
1848	031001002010	压力仪表	1.名称:压力表 2.类型(仅适用于压力计、压力表、真空表及远传指示压力表)	台	1			
1849	CB1254	逃生缓降器		个	58			
1850	CB1255	一般穿墙套管制安DN100及封堵		个	190			
	4.3.2.4.2 自动报警工程							
1851	030212001101	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	3082			
1852	030212001102	电气配管	1.材质：DN20金属软管	m	92.57			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1853	030212003121	电气配线	1.用途：报警线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-RYJ(F)S-2*1.5	m	4134.25			
1854	030212003122	电气配线	1.用途：广播线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZH-RYJ(F)S-2*1.5	m	1702			
1855	030212003123	电气配线	1.用途：电话线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZH-RYJ(F)YP-2*1.0	m	1334			
1856	030212003124	电气配线	1.用途：电源线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	2421.9			
1857	030212003125	电气配线	1.用途：模块至设备线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-1.5	m	327.75			
1858	030705001019	点型探测器	1.型号:感烟探测器	只	924			
1859	030705001020	点型探测器	1.型号:可燃气体探测器	只	192			
1860	030705003026	按钮	1.型号、规格:消火栓按钮	只	147			
1861	030705004040	模块（接口）	1.名称:输入输出模块 2.输出形式（仅适用于控制模块、接口）:输入输出	只	6			

841BBACE-2689-49D9-9F72-C1EBE20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1862	030705004041	模块（接口）	1.名称:模块箱	只	6			
1863	030705009014	报警装置	1.形式:报警电话	台	6			
1864	030705004042	模块（接口）	1.名称:短路隔离器	只	18			
1865	030705009015	报警装置	1.形式:声光报警器	台	29			
1866	030705003027	按钮	1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮	只	29			
1867	031206001005	扩声系统设备	1.名称:吸顶式扬声器	台	84			
1868	030705008004	重复显示器	1.火灾显示器	台	1			
1869	030706001009	自动报警系统装置调试	1.点数:1000点内	系统	1			
	4.3.2.4.3 防火门监控系统							
1870	030705003028	按钮	1.规格、型号：门磁开关	只	134			
1871	030705004043	模块（接口）	1.名称：防火门输入模块	只	134			
1872	030212001103	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.剔槽及恢复	m	598.57			
1873	030212003126	电气配线	1.用途：防火门通讯线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-RYJ(F)S-2*1.5	m	598.57			
1874	030212003127	电气配线	1.用途：防火门电源线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	1294.67			
	4.3.2.4.4 集中控制型消防应急照明与疏散							
1875	030212001104	电气配管	1.材质:JDG 2.规格:DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	1726.15			
1876	030212003128	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	2723.2			
1877	030212003129	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZBNH-RYJ(F)S-2*2.5	m	2287.35			
1878	030213003030	装饰灯	1.名称:智能安全出口 2.型号、规格:LED ≤1W 3.安装形式及高度:门上0.2米，壁挂安装	套	196			
1879	030213003031	装饰灯	1.名称:智能应急疏散指示灯 2.型号、规格：LED ≤1W 3.安装形式及高度:距地0.5米，吊装3米	套	136			

841BBACE-2688-9DD9-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1880	030213003032	装饰灯	1.名称:智能楼层显示灯 2.型号、规格:LED ≤1W 3.安装形式及高度:门上0.2米，壁挂安装	套	20			
1881	030213003033	装饰灯	1.名称:智能应急灯 2.型号、规格:LED 3W 3.安装形式及高度:距地2.3米壁挂安装	套	366			
1882	030706001010	自动报警系统装置调试	1.点数:128点内	系统	1			
	5 5#							
	5.1 5#土建工程							
	5.1.1 5#±0.00以下土建工程							
1883	010101001013	平整场地	1.土壤类别:综合土质 2.弃土、取土运距:综合考虑	m2	800.03			
1884	010101001014	竣工清理	1.工程量按建筑物（构筑物）结构外围内包的空间体积计算 2.工作内容：包括场地内清理、归集至外运等	m3	5425.93			
1885	010101002009	挖运一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土方式：自行考虑 3.基础形式:综合考虑 4.运输距离:综合考虑 5.工作内容:包括开挖、装车、运土、场内倒运等 6.工程量:按照发包人批准的施工组织设计以实际开挖工程量计算	m3	2100			
1886	010101002010	挖运桩间土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土方式：自行考虑 3.基础形式:综合考虑 4.运输距离:综合考虑 5.工作内容:包括开挖、装车、运土、场内倒运、人工清槽、基地钎探等 6.工程量:按照发包人批准的施工组织设计以实际开挖工程量计算	m3	1050			
1887	010103001009	土（石）方回填	1.回填土材料：掺慷土 2.回填要求：满足设计和规范的要求 3.回填部位:场区回填 4.运输距离:综合考虑 5.工作内容:土源（建设单位提供）、装车、运土、回填土等 6.工程量:按碾或夯实后的实方体积计算	m3	1050			

841BBACE-2680-09-09F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1888	010103001010	土（石）方回填	1.回填土材料：压实性较好的素土 2.回填要求：满足设计和规范的要求 3.回填部位:基础回填 4.运输距离:综合考虑 5.工作内容:土源（自行考虑）、装车、运土、回填土、回填场地平整、人工配合等 6.工程量:按碾或夯实后的实方体积计算	m3	525			
1889	AB131	原土夯实 夯实系数不小于0.94		m2	882			
1890	010201001005	预制钢筋混凝土管桩预制钢筋混凝土管桩	1.标准图集：10G409,PHC AB Φ500mm，壁厚125mm，桩尖选用十字型（闭口）钢桩尖 2.有效桩长：≥20m 3.工作内容：引孔费、成孔、清孔、开挖导沟、桩身施工、凿桩头、桩头钢筋整理等综合考虑 4.包含桩身施工中所需设备进出场费用 5.施工工艺：投标人综合考虑	m	3924.9			
1891	010201003005	钢管内填芯	1.材质:混凝土 2.混凝土强度等级:C45膨胀混凝土，限制膨胀率0.02%-0.03%	m3	43.38			
1892	AB132	截桩	1.桩类型 :PHC500 AB100 2.截桩长度:综合考虑	根	196			
1893	010417002009	预埋铁件	1.铁件种类:托板3mm圆薄钢板 2.部位：预制桩内	t	0.506			
1894	010401006006	垫层	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.筏板垫层	m3	79.14			
1895	010304001021	空心砖墙、砌块墙	1.墙体厚度：100mm 2.砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3.砖、砌块品种、规格：加气混凝土块585×100×240	m3	120.53			
1896	010304001022	空心砖墙、砌块墙	1.墙体厚度：200mm 2.砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3.砖、砌块品种、规格：加气混凝土块585×200×240	m3	168.05			
1897	010307002009	轻质条板墙	1.墙板种类:AAC砂加气隔墙 2.厚度:150厚	m2	50			
1898	010401003021	满堂基础	1.基础形式、材料种类：无梁式满堂基础 商砼 2.混凝土强度等级：混凝土C35，抗渗等级P6	m3	1318.71			
1899	010401003022	底板保护层	1.防水层，另计 2.50厚C20细石混凝土保护层 商砼	m2	777.04			
1900	010401003023	地下室外墙保护层	1.防水层，另计 3.粘贴50厚聚苯板防水保护层 4.120厚MU15蒸压灰砂砖，M7.5水泥砂浆砌筑	m2	417.41			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1901	010401003024	集水坑、电梯底坑侧墙	1.20厚1:2.5水泥砂浆（DS M20）找平层 2.防水层，另计 3.20厚1：2.5防水砂浆（DW M20）保护层	m2	109.89			
1902	010401003025	集水坑、电梯底坑地面	1.20厚1:2.5水泥砂浆（DS M20）找平层 2.防水层，另计 3.20厚1：2.5防水砂浆（DW M20）保护层	m2	21.06			
1903	010417002010	钢板止水带 -3厚钢板		m	256.22			
1904	010402001028	矩形柱	1.混凝土强度等级：C45 商砼 2.柱种类、断面：矩形柱	m3	15.15			
1905	010402001029	矩形柱	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.柱种类、断面：构造柱	m3	3.68			
1906	010403002016	矩形梁	1.混凝土强度等级：C35商砼 2.断面：矩形	m3	30.54			
1907	010403002017	过梁	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.断面：矩形	m3	2.27			
1908	010404001066	直形墙	1.混凝土强度等级：C45 抗渗等级P6 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	180.32			
1909	010404001067	直形墙	1.混凝土强度等级：C45 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	333.57			
1910	010404001068	短肢剪力墙	1.混凝土强度等级：C45 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	3.55			
1911	010404001069	电梯井壁	1.混凝土强度等级：C45 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	10.11			
1912	010405001016	有梁板	1.板厚：综合 2.混凝土强度等级：C35 3.板形式：有梁板	m3	13.18			
1913	010405001017	平板	2.混凝土强度等级：C35 商砼 3.板形式：平板	m3	212.25			
1914	010406001012	直形楼梯	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.梯板厚度：100mm 3.梯板结构型式：无斜梁	m2	39.71			
1915	010406001013	直形楼梯	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.梯板厚度：120mm 3.梯板结构型式：无斜梁	m2	19.98			
1916	010416001128	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ6，箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1.326			
1917	010416001129	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ8 箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	10.61			

841BBACE-2688-4B03-9FF2-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1918	010416001130	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ10，箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	7.596			
1919	010416001131	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ12,箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1.012			
1920	010416001132	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ6 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1.162			
1921	010416001133	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	11.05			
1922	010416001134	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	14.516			
1923	010416001135	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	23.753			
1924	010416001136	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ14 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	3.282			
1925	010416001137	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ16 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	5.866			
1926	010416001138	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ18 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	10.366			
1927	010416001139	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ20 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	40.455			
1928	010416001140	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ22 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	39.704			
1929	010416001141	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ25 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	2.178			
1930	010416001142	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ6 2.包括人工、机械、结构胶等费用	根	3453			
1931	010416001143	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ12 2.包括人工、机械、结构胶等费用	根	223			
1932	AB133	墙面网格布		m2	822.68			
1933	010407002009	散水、坡道	1.名称：散水 2.详见11J930 3/A8	m2	40.86			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1934	010407002010	散水、坡道	1.名称：坡道 2.面层材料种类、厚度：火烧面花岗石板面层 3.混凝土垫层强度等级：C15 商砼 4.详见L13J12 P25.3	m2	271.68			
1935	010703001017	1.2mm厚橡胶HO防水涂料两遍		m2	2697.77			
	5.1.2 5#±0.00以上土建工程							
1936	010101001015	竣工清理	1.工程量按建筑物（构筑物）结构外围内包的空间体积计算 2.工作内容：包括场地内清理、归集至外运等	m3	58133.86			
1937	010304001023	空心砖墙、砌块墙	1.墙体厚度：100mm 2.砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3.砖、砌块品种、规格：加气混凝土块 585×100×240	m3	678.66			
1938	010304001024	空心砖墙、砌块墙	1.墙体厚度：200mm 2.砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3.砖、砌块品种、规格：加气混凝土块 585×200×240	m3	631.2			
1939	010304001025	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型：自保温轻质砌块墙 2.墙体厚度：280mm 3.砂浆强度等级：混合砂浆M5.0	m3	1140.63			
1940	010307002010	轻质条板墙	1.墙板种类:AAC砂加气隔墙 2.厚度:150厚	m2	50			
1941	010402001030	矩形柱	1.混凝土强度等级：C45 商砼 2.柱种类、断面：矩形柱	m3	4.97			
1942	010402001031	矩形柱	1.混凝土强度等级：C40 商砼 2.柱种类、断面：矩形柱	m3	4.97			
1943	010402001032	矩形柱	1.混凝土强度等级：C35 商砼 2.柱种类、断面：矩形柱	m3	4.97			
1944	010402001033	矩形柱	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.柱种类、断面：矩形柱	m3	23.72			
1945	010402001034	矩形柱	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.柱种类、断面：构造柱	m3	51.4			
1946	010403002018	矩形梁	1.混凝土强度等级：C35 商砼 2.断面：矩形	m3	24.14			
1947	010403002019	矩形梁	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.断面：矩形	m3	321.09			
1948	010403004013	圈梁	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.断面：矩形	m3	98.87			
1949	010403004014	卫生间防水反坎	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.断面：矩形	m3	27.48			
1950	010403004015	过梁	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.断面：矩形	m3	31.21			

841FBACE-2688-4[illegible]-9FF72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1951	010404001070	直形墙	1.混凝土强度等级：C45 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	578.92			
1952	010404001071	直形墙	1.混凝土强度等级：C40 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	512.77			
1953	010404001072	直形墙	1.混凝土强度等级：C35 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	512.76			
1954	010404001073	直形墙	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	1975.11			
1955	010404001074	短肢剪力墙	1.混凝土强度等级：C45 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	36.24			
1956	010404001075	短肢剪力墙	1.混凝土强度等级：C40 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	36.24			
1957	010404001076	短肢剪力墙	1.混凝土强度等级：C35 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	36.24			
1958	010404001077	短肢剪力墙	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	130.46			
1959	010404001078	电梯井壁	1.混凝土强度等级：C45 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	20.68			
1960	010404001079	电梯井壁	1.混凝土强度等级：C40 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	20.68			
1961	010404001080	电梯井壁	1.混凝土强度等级：C35 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	20.68			
1962	010404001081	电梯井壁	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	74.46			
1963	010405001018	有梁板	1.板厚：综合 2.混凝土强度等级：C35 商砼	m3	6.26			
1964	010405001019	有梁板	1.板厚：综合 2.混凝土强度等级：C30 商砼	m3	96.78			
1965	010405003008	平板	1.混凝土强度等级：C35 商砼 2.板厚：综合	m3	8.95			
1966	010405003009	平板	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.板厚：综合	m3	1802			
1967	010406001014	直形楼梯	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.梯板厚度：100mm 3.梯板结构型式：无斜梁	m2	615.12			

841B8CE-2688-A9D3-9FF2-C1EBB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1968	010407001009	其他构件	1.构件的名称：挑檐 2.混凝土强度等级：C35 商砼	m3	15.34			
1969	010407001010	其他构件	1.构件的名称：挑檐天沟 2.混凝土强度等级：C30 商砼	m3	154.48			
1970	010414002005	预制混凝土小型构件	1.混凝土强度等级：C20 商砼	m3	11.03			
1971	010416001144	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ6 箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	12.218			
1972	010416001145	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ8箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	132.768			
1973	010416001146	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ10箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	36.145			
1974	010416001147	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ12箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	7.895			
1975	010416001148	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ6 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	16.856			
1976	010416001149	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	259.852			
1977	010416001150	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	18.82			
1978	010416001151	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	104.281			
1979	010416001152	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ14 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	48.252			
1980	010416001153	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ16 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	34.027			
1981	010416001154	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ18 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	29.984			

841EBACE-2668-4509-9FF2-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1982	010416001155	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ20 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	54.117			
1983	010416001156	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ22 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	8.398			
1984	010416001157	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ25 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.226			
1985	010416001158	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ6 2.包括人工、机械、结构胶等费用	根	26506			
1986	010416001159	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ12 2.包括人工、机械、结构胶等费用	根	8792			
1987	010803001005	保温隔热屋面	1.保温隔热形式：混凝土板上铺贴 2.材料品种、规格：1:6（重量比）水泥憎水型膨胀珍珠岩找坡层	m3	87.29			
1988	010701001005	保温不上人屋面	1.50厚C20细石混凝土随打随抹平（6m*6m分格，缝宽20，密封胶嵌缝），内配Φ4双向间距150钢筋网 2.隔离层：干铺玻纤布 3.防水层，另计 4.30厚C20细石混凝土找平层 5.125厚挤塑板 6.20厚DS M20（1:2.5水泥砂浆）找平 7.珍珠岩找坡层，另计	m2	827.67			
1989	010702001010	保温隔热楼面	1.20厚玻化微珠保温层 2.部位：外挑构件	m2	3675.84			
1990	AB144	保温隔热墙面	1.保温层：80厚复合保温外模板，塑料螺栓连接 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位：外墙梁、柱面、砼墙	m2	10050.78			
1991	010803003005	保温隔热墙面	1.5mm厚抗裂砂浆中间压入一层耐碱玻纤网格布 2.部位：外墙及外挑构件	m2	20621.33			
1992	AB145	墙面钉钢丝网		m2	15294.44			
1993	AB146	墙面网格布		m2	7261.98			
1994	010702001011	SBC聚乙烯丙纶防水卷材（卷材厚度≥0.7mm，聚合物水泥防水胶结材料≥1.3mm）		m2	1117.95			
1995	010703001018	2.0mm厚橡胶HO防水涂料		m2	1117.95			
1996	010703001019	1.2mm+1.2mm厚合成高分子防水涂料		m2	14669.99			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1997	010703001020	400g高分子防水卷材一遍，用于外墙砌体与砼结构交界处		m2	1323			
1998	010414001007	排气烟道	L18J905 CK型 断面尺寸600*500	m	653.56			
1999	010414001008	排气烟道	L18J905 WWK型 断面尺寸500*350	m	228.88			
2000	AB147	不锈钢无动力排气风帽		个	8			
2001	010702004007	屋面排水管	1.排水管品种、规格：不锈钢 Φ100	m	690.16			
2002	AB148	雨水斗	1.材质:不锈钢 2.包含不锈钢落水口	个	22			
2003	AB149	屋面Φ50不锈钢弯头排气帽		个	18			
2004	010702004008	泄水管及空调预埋管	1.排水管品种、规格：UPVC DN50	m	339.35			
2005	AB150	楼梯扶手H=900，详见15J403-1		m	395.91			
2006	AB151	楼梯扶手H=1100，详见15J403-1		m	2.65			
2007	AB152	防护栏杆，H=500，详见L13J8，3/64		m	790.27			
2008	AB153	措施费用	1、措施费用包含模板、支撑、脚手架、场内外运输机械、垂直运输机械、塔吊、防护网等所有项目。 2、措施费由投标企业按照建筑面积自主报价，包干使用，结算时不予调整。 3、不含按照费率计取的措施费。	m2	18221			
	5.2 5#装饰工程							
	5.2.1 5#±0.00以下装饰工程							
2009	020101003020	细石混凝土防潮地面	1.40厚C20细石混凝土随捣随抹，内配Φ4@200钢丝网片 2.15厚1:3水泥砂浆（DS M15）保护层 3.防水层，另计 3.60厚C15混凝土垫层随打随抹平	m2	510.07			
2010	020101003021	细石混凝土地面	1.60厚C15混凝土垫层随打随抹	m2	16.02			
2011	020101001015	无机防水砂浆地面	1.20厚无机防水砂浆分两次抹面，沿墙上翻300mm 2.60厚C15混凝土垫层随打随抹，素水泥浆一道	m2	1.76			
2012	020101003022	细石混凝土楼面	1.50厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥沙子随打随抹 2.素水泥浆一道	m2	468.5			
2013	020101001016	无机防水砂浆楼面	1.20厚无机防水砂浆分两次抹面，沿墙上翻300mm 2.素水泥浆一道	m2	4.17			
2014	020106003009	水泥砂浆楼梯面	1.20厚DS M20(1：2水泥砂浆)抹平压光 2.素水泥浆一道	m2	59.69			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2015	020105001006	水泥砂浆踢脚线	1.6厚DP M20(1：2水泥砂浆)抹面压光 2.10厚DP M15（1:3水泥砂浆） 3.2厚配套专用界面砂浆批刮	m	268.93			
2016	020201001027	水泥砂浆抹面内墙	1.20厚1:3水泥砂浆，表面抹平 2.刷界面剂水泥浆一道 3.墙体类型：加气混凝土砌块墙面	m2	4057.07			
2017	020201001028	水泥砂浆抹面内墙	1.20厚1:3水泥砂浆，表面抹平 2.刷界面剂水泥浆一道 3.墙体类型：混凝土墙面	m2	3236.72			
2018	020207001005	吸音板墙面	1.安装主次龙骨（主龙骨为32卡式龙骨+50付骨） 2.喷涂30厚超细无机纤维 3.6-8厚穿孔硅酸钙吸声板，螺钉固定于龙骨，金属压条装饰	m2	767.69			
2019	020507001021	刮腻子防霉涂料内墙	1.白色防霉涂料 2.刮白色防水腻子 3.满足成活要求	m2	6206.09			
2020	020507001022	刮腻子防霉涂料顶棚	1.白色防霉涂料 2.刮2-3厚白色柔性耐水腻子分遍找平 3.满足成活要求	m2	808.23			
2021	020302001004	吸音板顶棚	1.安装主次龙骨（主龙骨为32卡式龙骨+50付骨） 2.喷涂30厚超细无机纤维 3.6-8厚穿孔硅酸钙吸声板，螺钉固定于龙骨，金属压条装饰	m2	97.47			
	5.2.2 5#±0.00以上装饰工程							
2022	020101003023	防滑地砖防水楼面找平层	1.防滑地砖，用户自理 2.15厚1:3水泥砂浆（DS M15）保护层 3.防水层，另计 4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平 5.素水泥浆一道	m2	1943.07			
2023	020101001017	无机防水砂浆楼面	1.20厚无机防水砂浆分两次抹面，沿墙上翻300mm 2.素水泥浆一道	m2	161.54			
2024	020102002004	防滑地砖防水保温楼面找平层	1.最薄处30厚C20细石混凝土找坡 2.20厚挤塑板 3.素水泥浆一道	m2	866.59			
2025	020101003024	细石混凝土楼面	1.50厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥沙子随打随抹 2.素水泥浆一道	m2	41.19			
2026	020106003010	水泥砂浆楼梯面	1.20厚DS M20(1：2水泥砂浆)抹平压光 2.素水泥浆一道	m2	615.12			
2027	020201001029	水泥砂浆抹面内墙	1.20厚1:3水泥砂浆，表面抹平 2.刷界面剂水泥浆一道 3.墙体类型：加气混凝土砌块墙面	m2	26165.69			
2028	020201001030	水泥砂浆抹面内墙	1.20厚1:3水泥砂浆，表面抹平 2.刷界面剂水泥浆一道 3.墙体类型：混凝土墙面	m2	24317.39			

841FBAC2-2084-4019-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2029	020201001031	外墙抹灰	1.30厚聚合物砂浆防水砂浆（内掺防水剂）找平层	m2	15218.33			
2030	020203001005	零星项目一般抹灰	1.抹灰材料种类、配合比、厚度：20厚水泥沙浆	m2	551.25			
2031	020507001023	刮腻子乳胶漆内墙	1.白色内墙乳胶漆 2.刮2-3厚白色内墙柔性腻子分遍找平 3.满足成活要求	m2	4277.08			
2032	020301001009	天棚抹灰	局部不平时聚合物水泥砂浆修补平整	m2	8820			
2033	020507001024	刮腻子乳胶漆顶棚	1.白色乳胶漆 2.刮2-3厚白色柔性腻子分遍找平 3.满足成活要求	m2	1570.46			
2034	020301001010	外保温顶棚	1.刷界面剂水泥浆一道 2.20厚玻化微珠保温层 3.聚合物砂浆两遍，总厚度5mm，复合耐碱玻纤网格布一层	m2	1053.13			
2035	020507001025	外墙真石漆	1.工作内容：外墙腻子，外墙底漆，外墙中层漆（质感涂料）、外墙水包水漆主材、外墙罩面清漆 2.含材料配套用辅助材料	m2	20694.73			
2036	020402007021	钢质甲级防火门	1.门的形式：单扇 2.含门套、门锁、合页等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	27.78			
2037	020402007022	钢质甲级防火门	1.门的形式：双扇 2.含门套、门锁、合页、顺序闭门器等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	5.55			
2038	020402007023	钢质乙级防火门	1.门的形式：单扇 2.含门套、门锁、合页等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	571.4			
2039	020402007024	钢质乙级防火门	1.门的形式：双扇 2.含门套、门锁、合页、顺序闭门器等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	183.37			
2040	020402007025	钢质丙级防火门	1.门的形式：综合 2.含门套、门锁、合页等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	183.37			

841BBACE-2688-[illegible]-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2041	020402005006	隔热断桥铝合金中空商务门	1.型材：华建、南山、力尔或同档次品牌，外框宽度100mm以上，隔热条不低于20mm； 2.玻璃种类、厚度:5mm,双银 LowE+15A+5? (标准5mm)，全钢化玻璃； 3.含五金配件,五金：国强，杨氏立兴，合和或同档次品牌； 4.胶条：等压胶条角部处理必须采用焊接工艺； 5.符合国家、地区及设计质量要求。	m2	140.31			
2042	020402006004	储藏室钢质防盗门	1.规格：800*2100	套	117			
2043	020402005007	单元对讲门	规格:2400*2400	套	2			
2044	020406002006	隔热断桥铝合金中空玻璃平开窗	1.型材：华建、南山、力尔或同档次品牌，外框宽度64mm以上，隔热条不低于20mm； 2.玻璃种类、厚度:5mm,双银 LowE+15A+5? (标准5mm)，全钢化玻璃； 3.含五金配件,五金：国强，杨氏立兴，合和或同档次品牌； 4.胶条：等压胶条角部处理必须采用焊接工艺； 5.符合国家、地区及设计质量要求。	m2	3723.78			
2045	020406004004	百叶窗		m2	289.24			
	5.3 5#安装工程							
	5.3.1 5#±0.00以下安装工程							
	5.3.1.1 给排水工程							
2046	030801003025	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN75 4．接口材料:承插柔性接口	m	51.75			
2047	030801003026	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN100 4．接口材料:承插柔性接口	m	155.25			
2048	CB1308	刚性防水套管制安DN150，封堵		个	11			
2049	CB1309	刚性防水套管DN100，封堵		个	16			
2050	CB1310	刚性防水套管DN75，封堵		个	3			
2051	CB1311	刚性防水套管DN50，封堵		个	6			

841B9CE-2688-49D9-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2052	030801003027	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN150 4．接口材料:承插柔性接口	m	120.75			
2053	030801007027	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:冷水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN50 5．连接方式:丝接	m	258.75			
	5.3.1.2 电气工程							
2054	030212001105	电气配管	1.材质:塑料管20 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	914.25			
2055	030212003130	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：WDZH-BYJ(F)-2.5	m	3254.5			
2056	030213001010	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:微波感应灯 2.型号、规格	套	48			
2057	030212001106	电气配管	1.材质:KBG管 2.规格:De20 3.敷设方式：暗设4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	534.75			
2058	030204018057	配电箱	1.类别:配电箱b1ALE1,b1ALE2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	2			
2059	030204018058	配电箱	1.类别:配电箱b1AW1,b2AW2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	2			
2060	030204018059	配电箱	1.类别:配电箱b1AT,b1AP,b1AP’,b2ATE1,b2ATE2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	5			
2061	030204018060	配电箱	1.类别:配电箱b1AW1,b2AW2,b1APE,b1APE’ 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	4			
2062	030204018061	配电箱	1.类别:配电箱DDF 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	2			
2063	030204018062	配电箱	1.类别:配电箱QW1,QW2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	2			
2064	030208004034	电缆桥架	1.材质:镀锌 2.类型:槽式 3.型号、规格:200*1004.支吊架制安	m	59.8			
2065	030208004035	电缆桥架	1.材质:镀锌 2.类型:槽式 3.型号、规格:150*50	m	9.2			

841FBACE-2689-4B95-9F72-C1EBE20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2066	030208004036	电缆桥架	1.材质:镀锌 2.类型:槽式 3.型号、规格:300*1004.支吊架制安	m	46			
	5.3.1.3 采暖工程							
2067	030801002052	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管带发泡保温 4.规格:108*4 5.连接方式:焊接	m	11.5			
2068	030801002053	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管带发泡保温 4.规格:89*3.5 5.连接方式:焊接	m	23			
2069	030801002054	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:108*4 5.连接方式:焊接	m	63.25			
2070	CB1338	橡塑保温2.5cm，外包铝箔		立方米	1.5			
2071	030801002055	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:89*3.5 5.连接方式:焊接	m	109.25			
2072	CB1339	刚性防水套管制安DN150，封堵		个	4			
2073	CB1340	刚性防水套管制安DN125，封堵		个	8			
	5.3.1.4 消防工程							
	5.3.1.4.1 消防栓工程							
2074	030701004007	消火栓钢管	1．安装部位（室内外）:室内 2．材质:热镀锌钢管 3．规格:DN100 4．连接方式:卡箍连接5.套管制安6.封堵7.刷油：明装管道刷红色调和漆两道	m	178.25			
2075	030701004008	消火栓钢管	1．安装部位（室内外）:室内 2．材质:热镀锌钢管 3．规格:DN65 4．连接方式:丝接	m	57.5			
2076	030701018015	消火栓	1.安装部位 :薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（稳压），700*1000*160 参见国标15S202-15	套	8			
2077	030803003029	法兰阀门	1.类型：蝶阀DN100，沟槽连接	个	10			
2078	030109001010	排污泵	1.名称、型号:80WQ50-15-4 2.质量或型号: 3.输送介质:污水	台	4			

841BFACE-2688-49D9-9F72-C1EBE20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2079	030109001011	排污泵	1.名称、型号:50WQ10-14-1.1 2.质量或型号: 3.输送介质:污水	台	3			
2080	030801002056	钢管	1.安装部位（室内、外）:钢管 2.输送介质:自来水 3.材质或种类:镀锌钢管 4.规格:DN80 5.连接方式:丝接	m	27.6			
2081	030801002057	钢管	1.安装部位（室内、外）:钢管 2.输送介质:自来水 3.材质或种类:镀锌钢管 4.规格:DN50 5.连接方式:丝接	m	20.7			
2082	030701019004	消防水泵接合器	1.安装部位: 2.型号规格:DN100	套	2			
	5.3.1.4.2 防排烟工程							
2083	030902001011	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.0mm以内 4.接口形式:咬口	m2	232.99			
2084	030902001012	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.75 4.接口形式	m2	29.9			
2085	030108001013	双速风机	1.型号：PYHL-14-7.5,风量15762/11821m3/h	台	2			
2086	030108001014	双速风机	1.型号：PYHL-14-7.5,风量18952/14214m3/h	台	2			
2087	030108001015	加压风机	1.型号：HL3-2-7,风量14816m3/h	台	2			
2088	030108001016	加压风机	1.型号：HL3-2-7,风量12710m3/h	台	2			
2089	030204031024	小电器 1.名称:排气扇 FV-20VW1	2.型号、规格	个（套）	120			
2090	030903001015	电动风量调节阀制作安装	1.类型 :电动风量调节阀 2.型号或规格:250*800	个	4			
2091	030903001016	70度防火阀安装	1.类型 :70度防火阀 2.型号或规格:700*1200	个	2			
2092	030903001017	280度防火阀安装	1.类型 :70度防火阀 2.型号或规格:800*800	个	2			
2093	030903011004	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型 :单层百叶风口 2．规格:500*500	个	22			
2094	030903011005	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型 :自垂百叶风口 2．规格:700x1200h	个	2			
2095	030903011006	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型 :多叶送风口 2．规格:500x800h	个	4			
2096	030903020002	消声器制作安装	1.类型:管式消声器（消声材料为不燃材料） 2.型号、规格:700*500	个	7			
2097	CB1367	风机帆布软连接		m2	12.8			
2098	031001002011	压力仪表	1.名称：压力传感器	台	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2099	030204018063	配电箱	1.类别:配电箱b1ATE1-6 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	6			
2100	030208001061	电力电缆	1.型号、规格:WDZNH-YJ(F)Y-3*2.5 3.敷设方式:管内穿线	m	58.88			
2101	030208001062	电力电缆	1.型号、规格:WDZNH-YJ(F)Y-4*2.5 3.敷设方式:管内穿线	m	46.92			
2102	030212003131	电气配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZH-RYJ(F)YP-2*1.5	m	2148.77			
2103	030212003132	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-1.5	m	96.14			
	5.3.1.4.3 喷淋工程							
2104	030701001032	水喷淋镀锌钢管1、规格：热镀锌钢管DN25	2、连接方式：丝扣连接	m	388.7			
2105	030701001033	水喷淋镀锌钢管1、规格：热镀锌钢管DN32	2、连接方式：丝扣连接	m	156.4			
2106	030701001034	水喷淋镀锌钢管1、规格：热镀锌钢管DN40	2、连接方式：丝扣连接	m	74.75			
2107	030701001035	水喷淋镀锌钢管1、规格：热镀锌钢管DN50	2、连接方式：丝扣连接	m	25.3			
2108	030701001036	水喷淋镀锌钢管1、规格：热镀锌钢管DN80	2、连接方式：丝扣连接	m	29.9			
2109	030701001037	水喷淋镀锌钢管1、规格：热镀锌钢管DN100	2、连接方式：沟槽连接3.套管制安4.封堵	m	60.95			
2110	030701001038	水喷淋镀锌钢管1、规格：热镀锌钢管DN150	2、连接方式：沟槽连接3.套管制安4.封堵	m	52.9			
2111	030701011006	水喷头1、下喷头		个	193			
2112	030701014005	水流指示器1.型号规格：DN150水流指示器		个	2			
2113	030701016005	末端试水装置1.规格：DN25末端试水装置		组	2			
2114	030701005006	螺纹阀门1.型号规格：DN150沟槽信号蝶阀		个	2			
2115	030706002007	水灭火系统控制装置调试1.点数：200点以内		系统	1			
2116	031001002012	压力仪表	1.名称:电接点压力表 2.类型(仅适用于压力计、压力表、真空表及远传指示压力表)	台	1			
2117	031001005007	显示仪表	1.名称:液位显示仪	台	1			
2118	030701012004	报警装置	1.类型:湿式报警阀DN150 2.型号规格	组	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2119	030706002008	水灭火系统控制装置调试	1.点数:200点以内	系统	1			
	5.3.1.4.4 自动报警工程							
2120	030705001021	点型探测器1.型号、类型：感烟探测器		只	170			
2121	030705003029	按钮1.型号、规格：手动报警按钮		只	6			
2122	030705009016	报警装置	1.形式:声光报警器	台	9			
2123	030705003030	按钮1.型号、规格：消火栓报警按钮		只	8			
2124	030705004044	模块(接口)1.名称：输入模块		只	4			
2125	030705004045	模块(接口)1.名称：输入输出模块		只	16			
2126	030705004046	模块(接口)1.名称：广播模块		只	2			
2127	030705004047	模块(接口)1.名称：电话模块		只	2			
2128	031001005008	显示仪表	1.名称:液位显示仪	台	2			
2129	030705004048	模块(接口)1.名称：直启模块		只	4			
2130	030705004049	模块(接口)1.名称：隔离模块		只	4			
2131	030705003031	按钮	1.型号、规格:吸顶扬声器	只	10			
2132	030204031025	小电器	1.名称：端子箱	个（套）	2			
2133	030204031026	小电器	1.名称：模块箱	个（套）	2			
2134	030212001107	电气配管	1.材质：KBG管DN20 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷设3.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	1104			
2135	030212001108	电气配管	1.材质：金属软管20 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	178.25			
2136	030208002010	控制电缆1.型号、规格：控制电缆 NHKVV-7*1.5	2.敷设方式：穿管	m	350.75			
2137	030212003133	电气配线	1.种类（导线、母线）：WDZN-RVS-2*1.5 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设	m	1874.5			
2138	030212003134	电气配线	1.种类（导线、母线）：WDZN-RVS-2*1.0 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设	m	575			
2139	030212003135	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-RYJ(F)S-2*1.5	m	299			
2140	030212003136	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZH-RYJ(F)S-2*1.5	m	477.25			

841FBACE-2288-4109-9F72-C1EBB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2141	030212003137	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZH-RYJ(F)YP-2*1.0	m	457.7			
2142	030212003138	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	783.15			
2143	030208002011	控制电缆	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-KYJY-5*1.5	m	501.4			
2144	030212003139	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-1.5	m	619.85			
	5.3.1.4.5 电气火灾监控系统							
2145	030705001022	点型探测器	1.型号：剩余电流式电气火灾监控探测器	只	6			
2146	030212001109	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	142.6			
2147	030212003140	电气配线	1.种类（导线、母线）：WDZNH-RYJS-2*1.0 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设	m	142.6			
	5.3.1.4.6 消防电源监控系统							
2148	030705001023	点型探测器	1.型号：三相交流双电压信号传感器	只	12			
2149	030212001110	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	117.3			
2150	030212003141	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-RYJ(F)S-2*1.5	m	117.3			
2151	030212003142	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	234.6			
	5.3.1.4.7 防火门监控系统							
2152	030705003032	按钮	1.规格、型号：门磁开关	只	25			
2153	030705004050	模块（接口）	1.名称：防火门输入模块	只	25			
2154	030705009017	报警装置	1.形式：电动闭门器	台	5			
2155	030705005004	名称	防火门监控主机	台	1			
2156	030212001111	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	92			
2157	030212003143	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-RYJ(F)S-2*1.5	m	92			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2158	030212003144	电气配线	1.用途：电源线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	192.05			
	5.3.1.4.8 集中控制型消防应急照明与疏散							
2159	030212001112	电气配管	1.材质:JDG 2.规格:DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	874			
2160	030212003145	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	1247.75			
2161	030212003146	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZBNH-RYJ(F)S-2*2.5	m	977.5			
2162	030213003034	装饰灯	1.名称:智能安全出口 2.型号、规格:LED ≤1W 3.安装形式及高度:门上0.2米，壁挂安装	套	8			
2163	030213003035	装饰灯	1.名称:智能应急疏散指示灯 2.型号、规格：LED ≤1W 3.安装形式及高度:距地0.5米，吊装3米	套	28			
2164	030213003036	装饰灯	1.名称:智能楼层显示灯 2.型号、规格:LED ≤1W 3.安装形式及高度:门上0.2米，壁挂安装	套	2			
2165	030213003037	装饰灯	1.名称:智能应急灯 2.型号、规格:LED 3W 3.安装形式及高度:距地2.3米壁挂安装	套	44			
2166	030204018064	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.半周长或回路数：500*600*200 3.名称:消防应急灯具专用应急电源	台	2			
2167	030706001011	自动报警系统装置调试	1.点数:128点内	系统	1			
	5.3.2 5#±0.00以上安装工程							
	5.3.2.1 给排水工程							
2168	030801005071	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内暗设 2．输送介质:冷水 3．材质:PRR 4．规格:20 5．连接方式:熔接	m	1474.3			
2169	030801005072	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内暗设 2．输送介质:热水 3．材质:PRR 4．规格:20 5．连接方式:熔接	m	1058			

841BBACE-1C8C-4D5F-9F72-C1FBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2170	030801005073	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内暗设 2．输送介质:热水 3．材质:PRR 4．规格:2 5．连接方式:熔接	m	4356.2			
2171	030801005074	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内暗设 2．输送介质:冷水 3．材质:PRR 4．规格:25 5．连接方式:熔接	m	2428.8			
2172	030801005075	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内暗设 2．输送介质:冷水 3．材质:PRR 4．规格:32 5．连接方式:熔接	m	442.75			
2173	030801007028	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:冷水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN50 5．连接方式:丝接	m	307.05			
2174	030801007029	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:冷水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN40 5．连接方式:丝接	m	36.8			
2175	030801007030	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:冷水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN32 5．连接方式:丝接	m	146.05			
2176	030801007031	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:冷水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN25 5．连接方式:丝接	m	75.9			
2177	CB1459	墙体剔槽20,含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。		米	432.4			
2178	CB1460	墙体剔槽25		米	669.3			
2179	CB1461	双活接球阀25		个	210			
2180	CB1462	双活接球阀20		个	8			
2181	030803005012	自动排气阀	1.型号、规格:自动排气阀DN20	个	8			
2182	030803010005	水表	1.型号、规格:光电直读式远传水表DN20	组	210			
2183	CB1463	PEF保温25mm厚，管外径57内		立方米	1.35			
2184	CB1464	PEF保温管外缠铝箔保护层		平方米	62.6			

841BD1CE-2689-4B59-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2185	030801005076	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC实壁管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	1012			
2186	030801005077	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC实壁管 4．规格:75 5．连接方式:粘接	m	586.5			
2187	030801005078	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC实壁管 4．规格:110 5．连接方式:粘接	m	425.5			
2188	030801003028	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN100W型 4．接口材料:承插柔性接口	m	41.4			
2189	030801003029	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN75 4．接口材料:承插柔性接口	m	4.6			
2190	030801005079	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：空调冷凝水 2．输送介质:污水 3．材质:防紫外线UPVC管 4．规格:50 5．连接方式:粘接	m	1104			
2191	030801005080	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC内螺旋消音管 4．规格:75 5．连接方式:粘接	m	247.25			
2192	030801005081	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC加强型内螺旋管 4．规格:110 5．连接方式:粘接	m	947.6			
2193	030801005082	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC内螺旋消音管 4．规格:110 5．连接方式:粘接	m	2173.5			
2194	CB1465	排水管阻火圈安装		个	640			
2195	030801005083	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:雨水 3．材质:防紫外线UPVC管 4．规格:110 5．连接方式:粘接	m	208			
2196	030804017007	地漏	1.材质:PVC 2.规格:50	个	786			
	5.3.2.2 采暖工程							

841BBAC-1682-4D9-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2197	030801002058	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:108*4 5.连接方式:焊接6.补偿器安装	m	276			
2198	030801002059	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:89*3.5 5.连接方式:焊接6.补偿器安装	m	293.25			
2199	030801002060	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:76*3.5 5.连接方式:焊接	m	124.2			
2200	030801001034	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:无缝钢管57*3 4.连接方式:焊接	m	82.8			
2201	030801001035	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:无缝钢管48*3 4.连接方式:焊接	m	82.8			
2202	030801001036	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN20 4.连接方式:丝接	m	20.7			
2203	030801001037	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN25 4.连接方式:丝接	m	227.7			
2204	030801001038	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN32 4.连接方式:丝接	m	294.4			
2205	CB1479	橡塑保温2.5cm，外包铝箔		立方米	7.06			
2206	030803005013	自动排气阀	1.型号、规格:自动排气阀DN20	个	12			
2207	030803001040	螺纹阀门	1.类型:铜球阀DN20	个	12			
2208	030803001041	螺纹阀门	1.类型:蝶阀DN50	个	14			
2209	030803001042	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀DN25	个	192			
2210	030803001043	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀DN25	个	192			
2211	030803001044	螺纹阀门	1.类型:闸阀DN32	个	192			
2212	030803001045	螺纹阀门	1.类型:泄水阀DN32	个	12			
2213	030803003030	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.型号、规格:DN100	个	6			
2214	030803003031	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.型号、规格:DN80	个	12			
2215	CB1480	一般穿墙套管制安DN100及封堵		个	16			
2216	CB1481	一般穿墙套管制安DN80及封堵		个	16			

841B5A0C-2085-4510-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2217	CB1482	一般穿墙套管制安DN65及封堵		个	16			
2218	030801005084	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:热水 3．材质:PB 4．规格:32 5．连接方式:熔接	m	2629			
2219	CB1483	卫生间小背篓GWY50-62		组	208			
2220	CB1484	门市暖气箱		台	18			
2221	CB1485	地暖施工:	1.20厚挤塑板，0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 2.50厚C20细石砼（上下配3@100钢丝网片，中间配地热管，表面一次找平，四面抹小八字），20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.包含分集水器安装及分集水器阀门过滤器等附件安装;具体做法详见设计图纸	㎡	9610			
2222	030902001013	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.75mm以内 4.接口形式:咬口	m2	66			
2223	030204031027	小电器 1.名称:排气扇FV-32CD8C	2.型号、规格	个（套）	14			
2224	030903007012	碳钢风口、散流器制作安装	1．类型 :防雨百叶 2．型号、规格:200*200	个	12			
	5.3.2.3 电气工程							
2225	030208001063	电力电缆	1.型号、规格:电力电缆YJV-4*50+1*25 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	132.25			
2226	030208001064	电力电缆	1.型号、规格:电力电缆YJV-5*6 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	1012			
2227	030208001065	电力电缆	1.型号、规格:电力电缆YJV-4*2.5 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	92			
2228	030208001066	电力电缆	1.型号、规格:电力电缆YJY5*1.5 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	86.25			
2229	030208001067	电力电缆	1.型号、规格:电力电缆YJY3*2.5 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	69			
2230	030208001068	电力电缆	1.型号、规格:电力电缆YJY4*25 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	299			
2231	030208001069	电力电缆	1.型号、规格:电力电缆YJY5*10 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	17.25			
2232	CB1498	名称：矿物绝缘电缆BTLY-4*10		米	103.5			

841BBACE-2688-4D13-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2233	030212001113	电气配管	1.材质:塑料管20 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	33465			
2234	030212001114	电气配管	1.材质:塑料管32 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	1322.5			
2235	030212001115	电气配管	1.材质:塑料管40 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	51.75			
2236	030212001116	电气配管	1.材质： 塑料管75 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	57.5			
2237	030212003147	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：WDZH-BYJ(F)-2.5	m	76112.75			
2238	030212003148	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：WDZH-BYJ(F)-16	m	5232.5			
2239	030212001117	电气配管	1.材质:KBG管 2.规格:De20 3.敷设方式：暗设4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	4048			
2240	030208004037	电缆桥架	1.材质:镀锌 2.类型:槽式 3.型号、规格:300*100	m	230			
2241	030208004038	电缆桥架	1.材质:镀锌 2.类型:槽式 3.型号、规格:300*150	m	230			
2242	030204018065	配电箱	1.类别:配电箱17AL1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数:1200*1000*180	台	1			
2243	030204018066	配电箱	1.类别:配电箱17AL2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数:1200*1000*180	台	1			
2244	030204018067	配电箱	1.类别:配电箱34ATE-XT1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数:1200*1000*180	台	1			
2245	030204018068	配电箱	1.类别:配电箱34ATE-XT2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数:1200*1000*180	台	1			
2246	030204018069	配电箱	1.类别:户内箱ALH 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	192			
2247	030204018070	配电箱	1.类别:户内箱1AL1-19 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	19			
2248	030204031028	名称：等电位连接箱		个（套）	1			
2249	030204031029	对讲箱		个（套）	2			

841FBACE-2688-4099-9F72-C1EBE20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2250	030204031030	名称：局部等电位连接箱		个（套）	210			
2251	030213001011	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:微波感应灯 2.型号、规格	套	364			
2252	030212003149	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：超五类网线	m	6336.5			
2253	030212003150	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：超五类网线+SYWV75-5	m	1909			
2254	030209002005	避雷装置	1.受雷体名称、材质、规格、安装部位及高度:利用10元钢明设 2.引下线材质、规格及形式:利用柱筋作引下线 3.接地极安装土质、材质、规格:利用基础钢筋和镀锌扁钢作接地母线	项	1			
2255	031205012006	SYWV-75-9电缆穿管敷设		m	70			
2256	CB1499	户内弱电箱		个	210			
2257	CB1500	弱电总箱		个	4			
2258	030209001004	接地装置	1.接地极材质、规格、安装土质:利用基础钢筋和镀锌扁钢40*4作接地母线	项	1			
2259	CB1501	开关盒安装		个	1666			
2260	CB1502	接线盒安装		个	6841			
2261	CB1503	避雷独立接地装置调试		系统	1			
	5.3.2.4 消防工程							
	5.3.2.4.1 消防栓工程							
2262	030801002061	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:自来水 3.材质或种类:热镀锌钢管 4.规格:DN100 5.连接方式:沟槽连接6.刷油：明装管道刷红色调和漆两道	m	609.5			
2263	030801002062	钢管	1.安装部位（室内、外）：钢管 2.输送介质:自来水 3.材质或种类:镀锌钢管 4.规格:DN65 5.连接方式:丝接	m	132.25			
2264	030701018016	减压稳压消火栓	1.安装部位:薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（稳压），700*1000*160 参见国标15S202-15	套	88			
2265	030701018017	消火栓	1.安装部位:薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱，700*1000*160 参见国标15S202-15	套	58			
2266	030701018018	消火栓	1.安装部位:室内试验消火栓(包含水带、水枪等所有配件）15S202-15	套	1			
2267	030803003032	法兰阀门	1.类型：蝶阀DN100，沟槽连接	个	13			

841EBAC-2688-4009-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2268	030803003033	法兰阀门	1.类型：蝶阀DN65，沟槽连接	个	20			
2269	030803005014	自动排气阀	1.型号、规格:自动排气阀DN20	个	6			
2270	031001002013	压力仪表	1.名称:压力表 2.类型(仅适用于压力计、压力表、真空表及远传指示压力表)	台	1			
2271	CB1517	逃生缓降器		个	58			
2272	CB1518	一般穿墙套管制安DN100及封堵		个	190			
	5.3.2.4.2 自动报警工程							
2273	030212001118	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	3082			
2274	030212001119	电气配管	1.材质：DN20金属软管	m	92.57			
2275	030212003151	电气配线	1.用途：报警线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-RYJ(F)S-2*1.5	m	4134.25			
2276	030212003152	电气配线	1.用途：广播线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZH-RYJ(F)S-2*1.5	m	1702			
2277	030212003153	电气配线	1.用途：电话线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZH-RYJ(F)YP-2*1.0	m	1334			
2278	030212003154	电气配线	1.用途：电源线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	2421.9			
2279	030212003155	电气配线	1.用途：模块至设备线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-1.5	m	327.75			
2280	030705001024	点型探测器	1.型号:感烟探测器	只	924			
2281	030705001025	点型探测器	1.型号:可燃气体探测器	只	192			
2282	030705003033	按钮	1.型号、规格:消火栓按钮	只	147			
2283	030705004051	模块（接口）	1.名称:输入输出模块 2.输出形式（仅适用于控制模块、接口）:输入输出	只	6			
2284	030705004052	模块（接口）	1.名称:模块箱	只	6			
2285	030705009018	报警装置	1.形式:报警电话	台	6			
2286	030705004053	模块（接口）	1.名称:短路隔离器	只	18			
2287	030705009019	报警装置	1.形式:声光报警器	台	29			
2288	030705003034	按钮	1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮	只	29			
2289	031206001006	扩声系统设备	1.名称:吸顶式扬声器	台	84			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2290	030705008005	重复显示器	1.火灾显示器	台	1			
2291	030706001012	自动报警系统装置调试	1.点数:1000点内	系统	1			
	5.3.2.4.3 防火门监控系统							
2292	030705003035	按钮	1.规格、型号：门磁开关	只	134			
2293	030705004054	模块（接口）	1.名称：防火门输入模块	只	134			
2294	030212001120	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	598.57			
2295	030212003156	电气配线	1.用途：防火门通讯线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-RYJ(F)S-2*1.5	m	598.57			
2296	030212003157	电气配线	1.用途：防火门电源线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	1294.67			
	5.3.2.4.4 集中控制型消防应急照明与疏散							
2297	030212001121	电气配管	1.材质:JDG 2.规格:DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	1726.15			
2298	030212003158	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	2723.2			
2299	030212003159	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZBNH-RYJ(F)S-2*2.5	m	2287.35			
2300	030213003038	装饰灯	1.名称:智能安全出口 2.型号、规格:LED ≤1W 3.安装形式及高度:门上0.2米，壁挂安装	套	196			
2301	030213003039	装饰灯	1.名称:智能应急疏散指示灯 2.型号、规格：LED ≤1W 3.安装形式及高度:距地0.5米，吊装3米	套	136			
2302	030213003040	装饰灯	1.名称:智能楼层显示灯 2.型号、规格:LED ≤1W 3.安装形式及高度:门上0.2米，壁挂安装	套	20			
2303	030213003041	装饰灯	1.名称:智能应急灯 2.型号、规格:LED 3W 3.安装形式及高度:距地2.3米壁挂安装	套	366			
2304	030706001013	自动报警系统装置调试	1.点数:128点内	系统	1			

841B3ACE-2688-4950-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	6 6#							
	6.1 6#土建工程							
	6.1.1 6#±0.00以下土建工程							
2305	010101001016	平整场地	1.土壤类别:综合土质 2.弃土、取土运距:综合考虑	m2	701.57			
2306	010101001017	竣工清理	1.工程量按建筑物（构筑物）结构外围内包的空间体积计算 2.工作内容：包括场地内清理、归集至外运等	m3	3447.52			
2307	010101002011	挖运一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土方式：自行考虑 3.基础形式:综合考虑 4.运输距离:综合考虑 5.工作内容:包括开挖、装车、运土、场内倒运等 6.工程量:按照发包人批准的施工组织设计以实际开挖工程量计算	m3	2100			
2308	010101002012	挖运桩间土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土方式：自行考虑 3.基础形式:综合考虑 4.运输距离:综合考虑 5.工作内容:包括开挖、装车、运土、场内倒运、人工清槽、基地钎探等 6.工程量:按照发包人批准的施工组织设计以实际开挖工程量计算	m3	1050			
2309	010103001011	土（石）方回填	1.回填土材料：掺慷土 2.回填要求：满足设计和规范的要求 3.回填部位:场区回填 4.运输距离:综合考虑 5.工作内容:土源（建设单位提供）、装车、运土、回填土等 6.工程量:按碾或夯实后的实方体积计算	m3	1050			
2310	010103001012	土（石）方回填	1.回填土材料：压实性较好的素土 2.回填要求：满足设计和规范的要求 3.回填部位:基础回填 4.运输距离:综合考虑 5.工作内容:土源（自行考虑）、装车、运土、回填土、回填场地平整、人工配合等 6.工程量:按碾或夯实后的实方体积计算	m3	525			
2311	AB164	原土夯实 夯实系数不小于0.94		m2	882			

841BBACE-2688-4C85-9FF2-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2312	010201001006	预制钢筋混凝土管桩预制钢筋混凝土管桩	1.标准图集：10G409,PHC AB Φ500mm，壁厚125mm，桩尖选用十字型（闭口）钢桩尖 2.有效桩长：≥20m 3.工作内容：引孔费、成孔、清孔、开挖导沟、桩身施工、凿桩头、桩头钢筋整理等综合考虑 4.包含桩身施工中所需设备进出场费用 5.施工工艺：投标人综合考虑	m	4299.75			
2313	010201003006	钢管内填芯	1.材质:混凝土 2.混凝土强度等级:C45膨胀混凝土，限制膨胀率0.02%-0.03%	m3	47.5			
2314	AB165	截桩	1.桩类型 :PHC500 AB100 2.截桩长度:综合考虑	根	215			
2315	010417002011	预埋铁件	1.铁件种类:托板3mm圆薄钢板 2.部位：预制桩内	t	0.249			
2316	010401006007	垫层	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.筏板垫层	m3	72.01			
2317	010304001026	空心砖墙、砌块墙	1.墙体厚度：100mm 2.砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3.砖、砌块品种、规格：加气混凝土块585×100×240	m3	109.67			
2318	010304001027	空心砖墙、砌块墙	1.墙体厚度：200mm 2.砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3.砖、砌块品种、规格：加气混凝土块585×200×240	m3	152.93			
2319	010307002011	轻质条板墙	1.墙板种类:AAC砂加气隔墙 2.厚度:150厚	m2	50			
2320	010401003026	满堂基础	1.基础形式、材料种类：无梁式满堂基础 商砼 2.混凝土强度等级：混凝土C35，抗渗等级P6	m3	1200.01			
2321	010401003027	底板保护层	1.防水层，另计 2.50厚C20细石混凝土保护层 商砼	m2	707.11			
2322	010401003028	地下室外墙保护层	1.防水层，另计 3.粘贴50厚聚苯板防水保护层 4.120厚MU15蒸压灰砂砖，M7.5水泥砂浆砌筑	m2	384.02			
2323	010401003029	集水坑、电梯底坑侧墙	1.20厚1:2.5水泥砂浆（DS M20）找平层 2.防水层，另计 3.20厚1：2.5防水砂浆（DW M20）保护层	m2	109.89			
2324	010401003030	集水坑、电梯底坑地面	1.20厚1:2.5水泥砂浆（DS M20）找平层 2.防水层，另计 3.20厚1：2.5防水砂浆（DW M20）保护层	m2	21.06			
2325	010417002012	钢板止水带 -3厚钢板		m	232.86			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2326	010402001035	矩形柱	1.混凝土强度等级：C45 商砼 2.柱种类、断面：矩形柱	m3	13.8			
2327	010402001036	矩形柱	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.柱种类、断面：构造柱	m3	3.34			
2328	010403002020	矩形梁	1.混凝土强度等级：C35商砼 2.断面：矩形	m3	27.79			
2329	010403002021	过梁	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.断面：矩形	m3	2.07			
2330	010404001082	直形墙	1.混凝土强度等级：C45 抗渗等级P6 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	164.08			
2331	010404001083	直形墙	1.混凝土强度等级：C45 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	303.54			
2332	010404001084	短肢剪力墙	1.混凝土强度等级：C45 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	3.27			
2333	010404001085	电梯井壁	1.混凝土强度等级：C45 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	10.11			
2334	010405001020	有梁板	1.板厚：综合 2.混凝土强度等级：C35 3.板形式：有梁板	m3	12.12			
2335	010405001021	平板	2.混凝土强度等级：C35 商砼 3.板形式：平板	m3	195.27			
2336	010406001015	直形楼梯	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.梯板厚度：100mm 3.梯板结构型式：无斜梁	m2	39.71			
2337	010406001016	直形楼梯	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.梯板厚度：120mm 3.梯板结构型式：无斜梁	m2	19.98			
2338	010416001160	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ6，箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	2.327			
2339	010416001161	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ8 箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	10.859			
2340	010416001162	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10，箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	8.324			
2341	010416001163	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ12,箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.926			
2342	010416001164	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ6 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	2.183			

841BBACE-2680-4109-9FF2-C1EBE20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2343	010416001165	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	11.378			
2344	010416001166	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	14.895			
2345	010416001167	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	22.084			
2346	010416001168	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ14 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	3.021			
2347	010416001169	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ16 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	5.458			
2348	010416001170	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ18 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	9.636			
2349	010416001171	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ20 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	37.623			
2350	010416001172	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ22 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	36.923			
2351	010416001173	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ25 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	2.029			
2352	010416001174	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ6 2.包括人工、机械、结构胶等费用	根	3666			
2353	010416001175	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ12 2.包括人工、机械、结构胶等费用	根	278			
2354	AB166	墙面网格布		m2	765.09			
2355	010407002011	散水、坡道	1.名称：散水 2.详见11J930 3/A8	m2	37.99			
2356	010407002012	散水、坡道	1.名称：坡道 2.面层材料种类、厚度：火烧面花岗石板面层 3.混凝土垫层强度等级：C15 商砼 4.详见L13J12 P25.3	m2	252.66			
2357	010703001021	1.2mm厚橡胶HO防水涂料两遍		m2	2508.93			
	6.1.2 6#±0.00以上土建工程							
2358	010101001018	竣工清理	1.工程量按建筑物（构筑物）结构外围内包的空间体积计算 2.工作内容：包括场地内清理、归集至外运等	m3	58143.17			

841BBACE-2085-4D3D-9FF2-C1EBB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2359	010304001028	空心砖墙、砌块墙	1.墙体厚度：100mm 2.砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3.砖、砌块品种、规格：加气混凝土块585×100×240	m3	699.03			
2360	010304001029	空心砖墙、砌块墙	1.墙体厚度：200mm 2.砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3.砖、砌块品种、规格：加气混凝土块585×200×240	m3	650.11			
2361	010304001030	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型：自保温轻质砌块墙 2.墙体厚度：280mm 3.砂浆强度等级：混合砂浆M5.0	m3	1174.85			
2362	010307002012	轻质条板墙	1.墙板种类:AAC砂加气隔墙 2.厚度:150厚	m2	50			
2363	010402001037	矩形柱	1.混凝土强度等级：C45商砼 2.柱种类、断面：矩形柱	m3	5.07			
2364	010402001038	矩形柱	1.混凝土强度等级：C40商砼 2.柱种类、断面：矩形柱	m3	5.07			
2365	010402001039	矩形柱	1.混凝土强度等级：C35商砼 2.柱种类、断面：矩形柱	m3	5.07			
2366	010402001040	矩形柱	1.混凝土强度等级：C30商砼 2.柱种类、断面：矩形柱	m3	24.43			
2367	010402001041	矩形柱	1.混凝土强度等级：C20商砼 2.柱种类、断面：构造柱	m3	52.94			
2368	010403002022	矩形梁	1.混凝土强度等级：C35商砼 2.断面：矩形	m3	24.86			
2369	010403002023	矩形梁	1.混凝土强度等级：C30商砼 2.断面：矩形	m3	330.73			
2370	010403004016	圈梁	1.混凝土强度等级：C20商砼 2.断面：矩形	m3	101.83			
2371	010403004017	卫生间防水反坎	1.混凝土强度等级：C20商砼 2.断面：矩形	m3	28.3			
2372	010403004018	过梁	1.混凝土强度等级：C20商砼 2.断面：矩形	m3	32.15			
2373	010404001086	直形墙	1.混凝土强度等级：C45商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	596.29			
2374	010404001087	直形墙	1.混凝土强度等级：C40商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	528.15			
2375	010404001088	直形墙	1.混凝土强度等级：C35商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	528.15			
2376	010404001089	直形墙	1.混凝土强度等级：C30商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	2034.36			

841B8CE-2668-4909-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2377	010404001090	短肢剪力墙	1.混凝土强度等级：C45 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	37.33			
2378	010404001091	短肢剪力墙	1.混凝土强度等级：C40 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	37.33			
2379	010404001092	短肢剪力墙	1.混凝土强度等级：C35 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	37.33			
2380	010404001093	短肢剪力墙	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	134.37			
2381	010404001094	电梯井壁	1.混凝土强度等级：C45 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	20.68			
2382	010404001095	电梯井壁	1.混凝土强度等级：C40 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	20.68			
2383	010404001096	电梯井壁	1.混凝土强度等级：C35 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	20.68			
2384	010404001097	电梯井壁	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	74.46			
2385	010405001022	有梁板	1.板厚：综合 2.混凝土强度等级：C35 商砼	m3	6.45			
2386	010405001023	有梁板	1.板厚：综合 2.混凝土强度等级：C30 商砼	m3	99.69			
2387	010405003010	平板	1.混凝土强度等级：C35 商砼 2.板厚：综合	m3	9.22			
2388	010405003011	平板	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.板厚：综合	m3	2187.5			
2389	010413001002	预制楼梯：制作、运输、安装	1.构件名称:预制楼梯 2.连接方式:锚栓，详见图纸 3.单件体积:0.78立方米 4.混凝土强度等级:C30	m3	108.42			
2390	010412001002	预制叠合板：制作、运输、安装	1.构件名称:钢筋桁架叠合桥 2.连接方式:详见图纸 3.单件体积: 4.混凝土强度等级:详见图纸	m3	553.12			
2391	010407001011	其他构件	1.构件的名称：挑檐 2.混凝土强度等级：C35 商砼	m3	15.34			
2392	010407001012	其他构件	1.构件的名称：挑檐天沟 2.混凝土强度等级：C30 商砼	m3	159.12			
2393	010414002006	预制混凝土小型构件	1.混凝土强度等级：C20 商砼	m3	16.54			

841FBACE-2088-4D09-9FF2-C1EBE20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2394	010416001176	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ6箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	12.591			
2395	010416001177	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ8箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	136.754			
2396	010416001178	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ10箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	37.232			
2397	010416001179	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ12箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	8.136			
2398	010416001180	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ6 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	17.365			
2399	010416001181	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	267.643			
2400	010416001182	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	19.382			
2401	010416001183	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	107.417			
2402	010416001184	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ14 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	49.701			
2403	010416001185	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ16 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	35.049			
2404	010416001186	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ18 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	30.882			
2405	010416001187	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ20 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	55.742			
2406	010416001188	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ22 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	8.654			

841BBACE-2689-4D5E-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2407	010416001189	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ25 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.232			
2408	010416001190	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ6 2.包括人工、机械、结构胶等费用	根	27302			
2409	010416001191	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ12 2.包括人工、机械、结构胶等费用	根	9056			
2410	010803001006	保温隔热屋面	1.保温隔热形式：混凝土板上铺贴 2.材料品种、规格：1:6（重量比）水泥憎水型膨胀珍珠岩找坡层	m3	89.91			
2411	010701001006	保温不上人屋面	1.50厚C20细石混凝土随打随抹平（6m*6m分格，缝宽20，密封胶嵌缝），内配Φ4双向间距150钢筋网 2.隔离层：干铺玻纤布 3.防水层，另计 4.30厚C20细石混凝土找平层 5.125厚挤塑板 6.20厚DS M20（1:2.5水泥砂浆）找平 7.珍珠岩找坡层，另计	m2	860.78			
2412	010702001012	保温隔热楼面	1.20厚玻化微珠保温层 2.部位：外挑构件	m2	3786.21			
2413	AB177	保温隔热墙面	1.保温层：80厚复合保温外模板，塑料螺栓连接 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位：外墙梁、柱面、砼墙	m2	10352.25			
2414	010803003006	保温隔热墙面	1.5mm厚抗裂砂浆中间压入一层耐碱玻纤网格布 2.部位：外墙及外挑构件	m2	21239.99			
2415	AB178	墙面钉钢丝网		m2	15752.7			
2416	AB179	墙面网格布		m2	7479.83			
2417	010702001013	SBC聚乙烯丙纶防水卷材（卷材厚度≥0.7mm，聚合物水泥防水胶结材料≥1.3mm）		m2	1152.59			
2418	010703001022	2.0mm厚橡胶HO防水涂料		m2	1152.59			
2419	010703001023	1.2mm+1.2mm厚合成高分子防水涂料		m2	15110.1			
2420	010703001024	400g高分子防水卷材一遍，用于外墙砌体与砼结构交界处		m2	1323			
2421	010414001009	排气烟道	L18J905 CK型 断面尺寸600*500	m	653.56			
2422	AB180	不锈钢无动力排气风帽		个	4			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2423	010702004009	屋面排水管	1.排水管品种、规格：不锈钢 Φ100	m	717.73			
2424	AB181	雨水斗	1.材质:不锈钢 2.包含不锈钢落水口	个	7			
2425	AB182	屋面Φ50不锈钢弯头排气帽		个	18			
2426	010702004010	泄水管及空调预埋管	1.排水管品种、规格：UPVC DN50	m	339.35			
2427	AB183	楼梯扶手H=900，详见15J403-1		m	395.91			
2428	AB184	楼梯扶手H=1100，详见15J403-1		m	2.65			
2429	AB185	防护栏杆，H=500，详见L13J8，3/64		m	790.27			
2430	AB186	措施费用	1、措施费用包含模板、支撑、脚手架、场内外运输机械、垂直运输机械、塔吊、防护网等所有项目。 2、措施费由投标企业按照建筑面积自主报价，包干使用，结算时不予调整。 3、不含按照费率计取的措施费。	m2	18640			
	6.2 6#装饰工程							
	6.2.1 6#±0.00以下装饰工程							
2431	020101003025	细石混凝土防潮地面	1.40厚C20细石混凝土随捣随抹，内配Φ4@200钢丝网片 2.15厚1:3水泥砂浆（DS M15）保护层 3.防水层，另计 3.60厚C15混凝土垫层随打随抹平	m2	464.16			
2432	020101003026	细石混凝土地面	1.60厚C15混凝土垫层随打随抹	m2	16.02			
2433	020101001018	无机防水砂浆地面	1.20厚无机防水砂浆分两次抹面，沿墙上翻300mm 2.60厚C15混凝土垫层随打随抹，素水泥浆一道	m2	1.76			
2434	020101003027	细石混凝土楼面	1.50厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥沙子随打随抹 2.素水泥浆一道	m2	445.06			
2435	020101001019	无机防水砂浆楼面	1.20厚无机防水砂浆分两次抹面，沿墙上翻300mm 2.素水泥浆一道	m2	4.17			
2436	020106003011	水泥砂浆楼梯面	1.20厚DS M20(1：2水泥砂浆)抹平压光 2.素水泥浆一道	m2	59.69			
2437	020105001007	水泥砂浆踢脚线	1.6厚DP M20(1：2水泥砂浆)抹面压光 2.10厚DP M15（1:3水泥砂浆） 3.2厚配套专用界面砂浆批刮	m	250.11			
2438	020201001032	水泥砂浆抹面内墙	1.20厚1:3水泥砂浆，表面抹平 2.刷界面剂水泥浆一道 3.墙体类型：加气混凝土砌块墙面	m2	3854.24			

841BBACE-2C0C-4309-9FF2-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2439	020201001033	水泥砂浆抹面内墙	1.20厚1:3水泥砂浆，表面抹平 2.刷界面剂水泥浆一道 3.墙体类型：混凝土墙面	m2	3010.16			
2440	020207001006	吸音板墙面	1.安装主次龙骨（主龙骨为32卡式龙骨+50付骨） 2.喷涂30厚超细无机纤维 3.6-8厚穿孔硅酸钙吸声板，螺钉固定于龙骨，金属压条装饰	m2	713.62			
2441	020507001026	刮腻子防霉涂料内墙	1.白色防霉涂料 2.刮白色防水腻子 3.满足成活要求	m2	5895.78			
2442	020507001027	刮腻子防霉涂料顶棚	1.白色防霉涂料 2.刮2-3厚白色柔性耐水腻子分遍找平 3.满足成活要求	m2	767.83			
2443	020302001005	吸音板顶棚	1.安装主次龙骨（主龙骨为32卡式龙骨+50付骨） 2.喷涂30厚超细无机纤维 3.6-8厚穿孔硅酸钙吸声板，螺钉固定于龙骨，金属压条装饰	m2	90.65			
	6.2.2 6#±0.00以上装饰工程							
2444	020101003028	防滑地砖防水楼面找平层	1.防滑地砖，用户自理 2.15厚1:3水泥砂浆（DS M15）保护层 3.防水层，另计 4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平 5.素水泥浆一道	m2	2001.37			
2445	020101001020	无机防水砂浆楼面	1.20厚无机防水砂浆分两次抹面，沿墙上翻300mm 2.素水泥浆一道	m2	166.38			
2446	020102002005	防滑地砖防水保温楼面找平层	1.最薄处30厚C20细石混凝土找坡 2.20厚挤塑板 3.素水泥浆一道	m2	892.58			
2447	020101003029	细石混凝土楼面	1.50厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥沙子随打随抹 2.素水泥浆一道	m2	41.19			
2448	020106003012	水泥砂浆楼梯面	1.20厚DS M20(1：2水泥砂浆)抹平压光 2.素水泥浆一道	m2	615.12			
2449	020201001034	水泥砂浆抹面内墙	1.20厚1:3水泥砂浆，表面抹平 2.刷界面剂水泥浆一道 3.墙体类型：加气混凝土砌块墙面	m2	26950.65			
2450	020201001035	水泥砂浆抹面内墙	1.20厚1:3水泥砂浆，表面抹平 2.刷界面剂水泥浆一道 3.墙体类型：混凝土墙面	m2	25046.9			
2451	020201001036	外墙抹灰	1.30厚聚合物砂浆防水砂浆（内掺防水剂）找平层	m2	15674.88			
2452	020203001006	零星项目一般抹灰	1.抹灰材料种类、配合比、厚度：20厚水泥沙浆	m2	551.25			
2453	020507001028	刮腻子乳胶漆内墙	1.白色内墙乳胶漆 2.刮2-3厚白色内墙柔性腻子分遍找平 3.满足成活要求	m2	4405.37			
2454	020301001011	天棚抹灰	局部不平时聚合物水泥砂浆修补平整	m2	8820			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2455	020507001029	刮腻子乳胶漆顶棚	1.白色乳胶漆 2.刮2-3厚白色柔性腻子分遍找平 3.满足成活要求	m2	1617.59			
2456	020301001012	外保温顶棚	1.刷界面剂水泥浆一道 2.20厚玻化微珠保温层 3.聚合物砂浆两遍，总厚度5mm，复合耐碱玻纤网格布一层	m2	1084.72			
2457	020507001030	外墙真石漆	1.工作内容：外墙腻子，外墙底漆，外墙中层漆（质感涂料）、外墙水包水漆主材、外墙罩面清漆 2.含材料配套用辅助材料	m2	21315.57			
2458	020402007026	钢质甲级防火门	1.门的形式：单扇 2.含门套、门锁、合页等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	23.15			
2459	020402007027	钢质甲级防火门	1.门的形式：双扇 2.含门套、门锁、合页、顺序闭门器等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	5.55			
2460	020402007028	钢质乙级防火门	1.门的形式：单扇 2.含门套、门锁、合页等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	433.42			
2461	020402007029	钢质乙级防火门	1.门的形式：双扇 2.含门套、门锁、合页、顺序闭门器等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	186.14			
2462	020402007030	钢质丙级防火门	1.门的形式：综合 2.含门套、门锁、合页等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	186.14			
2463	020402005008	隔热断桥铝合金中空商务门	1.型材：华建、南山、力尔或同档次品牌，外框宽度100mm以上，隔热条不低于20mm； 2.玻璃种类、厚度:5mm,双银 LowE+15A+5? (标准5mm)，全钢化玻璃； 3.含五金配件,五金：国强，杨氏立兴，合和或同档次品牌； 4.胶条：等压胶条角部处理必须采用焊接工艺； 5.符合国家、地区及设计质量要求。	m2	11.91			
2464	020402006005	储藏室钢质防盗门	1.规格：800*2100	套	116			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2465	020402005009	单元对讲门	规格:1500*2400	套	1			
2466	020406002007	隔热断桥铝合金中空玻璃平开窗	1.型材：华建、南山、力尔或同档次品牌，外框宽度64mm以上，隔热条不低于20mm； 2.玻璃种类、厚度:5mm,双银 LowE+15A+5? (标准5mm)，全钢化玻璃； 3.含五金配件,五金：国强，杨氏立兴，合和或同档次品牌； 4.胶条：等压胶条角部处理必须采用焊接工艺； 5.符合国家、地区及设计质量要求。	m2	3406.99			
2467	020406004005	百叶窗		m2	791.2			
	6.3 6#安装工程							
	6.3.1 6#±0.00以下安装工程							
	6.3.1.1 给排水工程							
2468	030801003030	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN75 4．接口材料:承插柔性接口	m	34.5			
2469	030801003031	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN100 4．接口材料:承插柔性接口	m	92			
2470	CB1571	刚性防水套管制安DN150，封堵		个	9			
2471	CB1572	刚性防水套管DN100，封堵		个	14			
2472	CB1573	刚性防水套管DN75，封堵		个	3			
2473	CB1574	刚性防水套管DN50，封堵		个	1			
2474	030801003032	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN150 4．接口材料:承插柔性接口	m	63.25			
2475	030801007032	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:冷水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN50 5．连接方式:丝接	m	304.75			
	6.3.1.2 电气工程							
2476	030212001122	电气配管	1.材质:塑料管20 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	874			
2477	030212003160	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：WDZH-BYJ(F)-2.5	m	2794.5			
2478	030213001012	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:微波感应灯 2.型号、规格	套	12			

841EBAGE-2680-49D9-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2479	030212001123	电气配管	1.材质:KBG管 2.规格:De20 3.敷设方式:暗设4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	2007.32			
2480	030204018071	配电箱	1.类别:配电箱MX 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	1			
2481	030204018072	配电箱	1.类别:配电箱b1ALE1,b1ALE2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	2			
2482	030204018073	配电箱	1.类别:配电箱b2AW1,b2AW2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	2			
2483	030204018074	配电箱	1.类别:配电箱b1AW1,b1AW2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	2			
2484	030204018075	配电箱	1.类别:配电箱b1ATE1,b1ATE2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	2			
2485	030204018076	配电箱	1.类别:配电箱DDF 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	2			
2486	030204018077	配电箱	1.类别:配电箱QW1,QW2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	2			
2487	030208004039	电缆桥架	1.材质:镀锌 2.类型:槽式 3.型号、规格:200*1004.支吊架制安	m	151			
2488	030208004040	电缆桥架	1.材质:镀锌 2.类型:槽式 3.型号、规格:300*1004.支吊架制安	m	28.75			
	6.3.1.3 采暖工程							
2489	030801002063	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管带发泡保温 4.规格:108*4 5.连接方式:焊接	m	11.5			
2490	030801002064	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管带发泡保温 4.规格:89*3.5 5.连接方式:焊接	m	23			
2491	030801002065	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:108*4 5.连接方式:焊接	m	63.25			

841BBACE-2685-4D95-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2492	CB1601	橡塑保温2.5cm，外包铝箔		立方米	1.61			
2493	030801002066	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:89*3.5 5.连接方式:焊接	m	126.5			
2494	CB1602	刚性防水套管制安DN150，封堵		个	4			
2495	CB1603	刚性防水套管制安DN125，封堵		个	8			
	6.3.1.4 消防工程							
	6.3.1.4.1 消防栓工程							
2496	030701004009	消火栓钢管	1．安装部位（室内外）:室内 2．材质:热镀锌钢管 3．规格:DN100 4．连接方式:卡箍连接5.套管制安6.封堵7.刷油：明装管道刷红色调和漆两道	m	143.75			
2497	030701004010	消火栓钢管	1．安装部位（室内外）:室内 2．材质:热镀锌钢管 3．规格:DN65 4．连接方式:丝接	m	40.25			
2498	030701018019	消火栓	1.安装部位:薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（稳压），700*1000*160 参见国标15S202-15	套	10			
2499	030803003034	法兰阀门	1.类型：蝶阀DN100，沟槽连接	个	17			
2500	030109001012	排污泵	1.名称、型号:80WQ50-15-4 2.质量或型号: 3.输送介质:污水	台	4			
2501	030109001013	排污泵	1.名称、型号:50WQ10-14-1.1 2.质量或型号: 3.输送介质:污水	台	3			
2502	030801002067	钢管	1.安装部位（室内、外）:钢管 2.输送介质:自来水 3.材质或种类:镀锌钢管 4.规格:DN80 5.连接方式:丝接	m	27.6			
2503	030801002068	钢管	1.安装部位（室内、外）:钢管 2.输送介质:自来水 3.材质或种类:镀锌钢管 4.规格:DN50 5.连接方式:丝接	m	20.7			
2504	030701019005	消防水泵接合器	1.安装部位: 2.型号规格:DN100	套	2			
	6.3.1.4.2 防排烟工程							
2505	030902001014	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.75 4.接口形式	m2	173.07			
2506	030108001017	双速风机	1.型号：PYHL-14-7.5,风量15762/11821m3/h	台	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2507	030108001018	双速风机	1.型号：PYHL-14-7.5,风量18952/14214m3/h	台	2			
2508	030108001019	加压风机	1.型号：HL3-2-7,风量14816m3/h	台	2			
2509	030108001020	加压风机	1.型号：HL3-2-7,风量12710m3/h	台	2			
2510	030204031031	小电器 1.名称:排气扇PQ90	2.型号、规格	个（套）	95			
2511	031001002014	压力仪表	1.名称：压力传感器	台	2			
2512	030903001018	电动风量调节阀制作安装	1.类型:电动风量调节阀 2.型号或规格:250*800	个	4			
2513	CB1630	风机帆布软连接		m2	17.94			
2514	030903001019	70度防火阀安装	1.类型:70度防火阀 2.型号或规格:700*1200	个	2			
2515	030903001020	280度防火阀安装	1.类型:280度防火阀 2.型号或规格:800*800	个	2			
2516	030903007013	碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗）	1．类型: 2．型号、规格	个	12			
2517	030208004041	电缆桥架	1.材质:镀锌 2.类型:槽式 3.型号、规格:200*1004.支吊架制安	m	83.1			
2518	030204018078	配电箱	1.类别:配电箱b2ATE1,b2ATE2,b2ATE3b2ATE4,b2ATE5,b2ATE6 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	6			
2519	030208001070	电力电缆	1.型号、规格:WDZNH-YJ(F)Y-3*2.5 3.敷设方式:管内穿线	m	55.8			
2520	030208001071	电力电缆	1.型号、规格:WDZNH-YJ(F)Y-4*2.5 3.敷设方式:管内穿线	m	45.9			
2521	030212003161	电气配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZH-RYJ(F)YP-2*1.5	m	2015.4			
2522	030212003162	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-1.5	m	95.6			
	6.3.1.4.3 喷淋工程							
2523	030701001039	水喷淋镀锌钢管1、规格：热镀锌钢管DN25	2、连接方式：丝扣连接	m	454.25			
2524	030701001040	水喷淋镀锌钢管1、规格：热镀锌钢管DN32	2、连接方式：丝扣连接	m	149.5			
2525	030701001041	水喷淋镀锌钢管1、规格：热镀锌钢管DN40	2、连接方式：丝扣连接	m	32.2			
2526	030701001042	水喷淋镀锌钢管1、规格：热镀锌钢管DN50	2、连接方式：丝扣连接	m	36.8			
2527	030701001043	水喷淋镀锌钢管1、规格：热镀锌钢管DN65	2、连接方式：丝扣连接	m	2.3			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2528	030701001044	水喷淋镀锌钢管1、规格：热镀锌钢管DN80	2、连接方式：丝扣连接	m	59.8			
2529	030701001045	水喷淋镀锌钢管1、规格：热镀锌钢管DN100	2、连接方式：沟槽连接3.套管制安4.封堵	m	40.25			
2530	030701001046	水喷淋镀锌钢管1、规格：热镀锌钢管DN150	2、连接方式：沟槽连接3.套管制安4.封堵	m	36.8			
2531	030701011007	水喷头1、下喷头		个	191			
2532	030701014006	水流指示器1.型号规格：DN150水流指示器		个	2			
2533	030701016006	末端试水装置1.规格：DN25末端试水装置		组	2			
2534	030701005007	螺纹阀门1.型号规格：DN150沟槽信号蝶阀		个	2			
2535	030706002009	水灭火系统控制装置调试1.点数：200点以内		系统	1			
2536	031001002015	压力仪表	1.名称:电接点压力表 2.类型(仅适用于压力计、压力表、真空表及远传指示压力表)	台	1			
2537	031001005009	显示仪表	1.名称:液位显示仪	台	1			
2538	030701012005	报警装置	1.类型:湿式报警阀DN150 2.型号规格	组	1			
2539	030706002010	水灭火系统控制装置调试	1.点数:200点以内	系统	1			
	6.3.1.4.4 自动报警工程							
2540	030705001026	点型探测器1.型号、类型：感烟探测器		只	90			
2541	030705003036	按钮1.型号、规格：手动报警按钮		只	8			
2542	030705009020	报警装置	1.形式:声光报警器	台	9			
2543	030705003037	按钮1.型号、规格：消火栓报警按钮		只	10			
2544	030705004055	模块(接口)1.名称：输入模块		只	2			
2545	030705004056	模块(接口)1.名称：输入输出模块		只	4			
2546	030705004057	模块(接口)1.名称：广播模块		只	2			
2547	030705004058	模块(接口)1.名称：电话模块		只	4			
2548	031001005010	显示仪表	1.名称:液位显示仪	台	1			
2549	030705004059	模块(接口)1.名称：直启模块		只	4			
2550	030705004060	模块(接口)1.名称：隔离模块		只	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2551	030705003038	按钮	1.型号、规格:吸顶扬声器	只	14			
2552	030204031032	小电器	1.名称：端子箱	个（套）	1			
2553	030204031033	小电器	1.名称：模块箱	个（套）	1			
2554	030212001124	电气配管	1.材质：KBG管DN20 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷设3.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	1092.5			
2555	030212001125	电气配管	1.材质：金属软管20 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	212.75			
2556	030208002012	控制电缆1.型号、规格：控制电缆NHKVV-7*1.5	2.敷设方式：穿管	m	368			
2557	030212003163	电气配线	1.种类（导线、母线）：WDZN-RVS-2*1.5 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设	m	2127.5			
2558	030212003164	电气配线	1.种类（导线、母线）：WDZN-RVS-2*1.0 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设	m	632.5			
2559	030212003165	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-RYJ(F)S-2*1.5	m	1029.71			
2560	030212003166	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZH-RYJ(F)S-2*1.5	m	550.39			
2561	030212003167	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZH-RYJ(F)YP-2*1.0	m	520.72			
2562	030212003168	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	856.87			
2563	030208002013	控制电缆	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-KYJY-5*1.5	m	542.22			
2564	030212003169	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-1.5	m	677.81			
	6.3.1.4.5 电气火灾监控系统							
2565	030705001027	点型探测器	1.型号：剩余电流式电气火灾监控探测器	只	1			
2566	030212001126	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	142.6			
2567	030212003170	电气配线	1.种类（导线、母线）：WDZNH-RYJS-2*1.0 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设	m	142.6			
	6.3.1.4.6 消防电源监控系统							
2568	030705001028	点型探测器	1.型号：三相交流双电压信号传感器	只	10			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2569	030212001127	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	117.3			
2570	030212003171	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-RYJ(F)S-2*1.5	m	117.3			
2571	030212003172	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	234.6			
	6.3.1.4.7 防火门监控系统							
2572	030705003039	按钮	1.规格、型号：门磁开关	只	20			
2573	030705004061	模块（接口）	1.名称：防火门输入模块	只	20			
2574	030705009021	报警装置	1.形式：电动闭门器	台	5			
2575	030705005005	名称	防火门监控主机	台	1			
2576	030212001128	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	86.94			
2577	030212003173	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-RYJ(F)S-2*1.5	m	86.94			
2578	030212003174	电气配线	1.用途：电源线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	181.93			
	6.3.1.4.8 集中控制型消防应急照明与疏散							
2579	030212001129	电气配管	1.材质:JDG 2.规格:DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	989			
2580	030212003175	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	1437.5			
2581	030212003176	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZBNH-RYJ(F)S-2*2.5	m	1127			
2582	030213003042	装饰灯	1.名称:智能安全出口 2.型号、规格:LED ≤1W 3.安装形式及高度:门上0.2米，壁挂安装	套	44			
2583	030213003043	装饰灯	1.名称:智能应急疏散指示灯 2.型号、规格： LED ≤1W 3.安装形式及高度:距地0.5米，吊装3米	套	18			

841RBAC-2089-9D5-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2584	030213003044	装饰灯	1.名称:智能楼层显示灯 2.型号、规格:LED ≤1W 3.安装形式及高度:门上0.2米，壁挂安装	套	2			
2585	030213003045	装饰灯	1.名称:智能应急灯 2.型号、规格:LED 3W 3.安装形式及高度:距地2.3米壁挂安装	套	84			
2586	030204018079	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.半周长或回路数：500*600*200 3.名称:消防应急灯具专用应急电源	台	2			
2587	030706001014	自动报警系统装置调试	1.点数:128点内	系统	1			
	6.3.2 6#±0.00以上安装工程							
	6.3.2.1 给排水工程							
2588	030801005085	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内暗设 2．输送介质:冷水 3．材质:PRR 4．规格:20 5．连接方式:熔接	m	2898			
2589	030801005086	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内暗设 2．输送介质:热水 3．材质:PRR 4．规格:20 5．连接方式:熔接	m	1518			
2590	030801005087	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内暗设 2．输送介质:热水 3．材质:PRR 4．规格:2 5．连接方式:熔接	m	2795.07			
2591	030801005088	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内暗设 2．输送介质:冷水 3．材质:PRR 4．规格:25 5．连接方式:熔接	m	2723.2			
2592	030801005089	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内暗设 2．输送介质:冷水 3．材质:PRR 4．规格:32 5．连接方式:熔接	m	149.5			
2593	030801007033	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:冷水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN50 5．连接方式:丝接	m	351.9			
2594	030801007034	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:冷水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN40 5．连接方式:丝接	m	82.8			

841BBACE-2680-4909-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2595	030801007035	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:冷水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN32 5．连接方式:丝接	m	41.4			
2596	030801007036	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:冷水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN25 5．连接方式:丝接	m	75.9			
2597	CB1722	墙体剔槽20,含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。		米	399			
2598	CB1723	墙体剔槽25		米	532			
2599	CB1724	双活接球阀25		个	124			
2600	CB1725	双活接球阀20		个	10			
2601	030803010006	水表	1.型号、规格:光电直读式远传水表DN20	组	124			
2602	CB1726	PEF保温25mm厚，管外径57内		立方米	1.2			
2603	CB1727	PEF保温管外缠铝箔保护层		平方米	55.6			
2604	030801005090	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC实壁管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	874			
2605	030801005091	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC实壁管 4．规格:75 5．连接方式:粘接	m	632.5			
2606	030801005092	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC实壁管 4．规格:110 5．连接方式:粘接	m	667			
2607	030801003033	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN100W型 4．接口材料:承插柔性接口	m	36.8			
2608	030801003034	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN75 4．接口材料:承插柔性接口	m	9.2			
2609	030801003035	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN150 4．接口材料:承插柔性接口	m	9.2			

841BBACE-2688-4D09-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2610	030801005093	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：空调冷凝水 2．输送介质:污水 3．材质:防紫外线UPVC管 4．规格:50 5．连接方式:粘接	m	892.4			
2611	030801005094	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC内螺旋消音管 4．规格:75 5．连接方式:粘接	m	270.25			
2612	030801005095	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC加强型内螺旋管 4．规格:110 5．连接方式:粘接	m	947.6			
2613	030801005096	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC内螺旋消音管 4．规格:110 5．连接方式:粘接	m	947.6			
2614	CB1728	排水管阻火圈安装		个	512			
2615	030801005097	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:雨水 3．材质:防紫外线UPVC管 4．规格:110 5．连接方式:粘接	m	239.2			
2616	030804017008	地漏	1.材质:PVC 2.规格:50	个	594			
	6.3.2.2 采暖工程							
2617	030801002069	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:108*4 5.连接方式:焊接6.补偿器安装	m	310.5			
2618	030801002070	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:89*3.5 5.连接方式:焊接6.补偿器安装	m	276			
2619	030801002071	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:76*3.5 5.连接方式:焊接	m	124.2			
2620	030801001039	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:无缝钢管57*3 4.连接方式:焊接	m	92			
2621	030801001040	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:无缝钢管48*3 4.连接方式:焊接	m	57.5			

841BBACF-2680-4DD9-9FF2-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2622	030801001041	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN20 4.连接方式:丝接	m	17.25			
2623	030801001042	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN25 4.连接方式:丝接	m	92			
2624	CB1742	橡塑保温2.5cm，外包铝箔		立方米	6.88			
2625	030803005015	自动排气阀	1.型号、规格:自动排气阀DN20	个	12			
2626	030803001046	螺纹阀门	1.类型:铜球阀DN20	个	6			
2627	030803001047	螺纹阀门	1.类型:蝶阀DN50	个	14			
2628	030803001048	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀DN25	个	124			
2629	030803001049	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀DN25	个	124			
2630	030803001050	螺纹阀门	1.类型:闸阀DN32	个	124			
2631	030803001051	螺纹阀门	1.类型:泄水阀DN32	个	124			
2632	030803003035	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.型号、规格:DN100	个	4			
2633	030803003036	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.型号、规格:DN80	个	4			
2634	CB1743	一般穿墙套管制安DN100及封堵		个	16			
2635	CB1744	一般穿墙套管制安DN80及封堵		个	16			
2636	CB1745	一般穿墙套管制安DN65及封堵		个	16			
2637	030801005098	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:热水 3．材质:PB 4．规格:32 5．连接方式:熔接	m	3802.36			
2638	CB1746	卫生间小背篓GWY50-62		组	248			
2639	CB1747	地暖施工:	1.20厚挤塑板，0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 2.50厚C20细石砼（上下配3@100钢丝网片，中间配地热管，表面一次找平，四面抹小八字），20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.包含分集水器安装及分集水器阀门过滤器等附件安装;具体做法详见设计图纸	㎡	9486			
	6.3.2.3 电气工程							
2640	030208001072	电力电缆	1.型号、规格:WDZBH-YJ(F)Y-4*35+1*16 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	126.5			
2641	030208001073	电力电缆	1.型号、规格:WDZBH-YJ(F)Y-5*6 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	805			

841B5AC-2689-4D89-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2642	030208001074	电力电缆	1.型号、规格:WDZBH-YJ(F)Y-4*2.5 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	109.25			
2643	030208001075	电力电缆	1.型号、规格:WDZBH-YJ(F)Y-5*1.5 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	92			
2644	030208001076	电力电缆	1.型号、规格:WDZH-BYJ(F)-3*2.5 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	74.75			
2645	030208001077	电力电缆	1.型号、规格:WDZH-YJ(F)Y-5*4 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	143.75			
2646	030208001078	电力电缆	1.型号、规格:WDZBH-YJ(F)Y-5*10 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	92			
2647	CB1760	名称：矿物绝缘电缆BTLY-4*16		米	552			
2648	030212001130	电气配管	1.材质:塑料管20 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	37375			
2649	030212001131	电气配管	1.材质:塑料管32 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	989			
2650	030212001132	电气配管	1.材质:塑料管40 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	57.5			
2651	030212001133	电气配管	1.材质：塑料管75 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	57.5			
2652	030212003177	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：WDZH-BYJ(F)-2.5	m	106323.02			
2653	030212003178	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：WDZH-BYJ(F)-16	m	4117			
2654	030212001134	电气配管	1.材质:KBG管 2.规格:De20 3.敷设方式:暗设4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	4473.73			
2655	030208004042	电缆桥架	1.材质:镀锌 2.类型:槽式 3.型号、规格:200*1004.支吊架安装5.连接件及安装6.封堵	m	460			
2656	030204018080	配电箱	1.类别:配电箱15AL1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数:1200*1000*180	台	1			
2657	030204018081	配电箱	1.类别:户内箱ALH 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	124			

841B4CE-2688-4D5-9F72-C1EBB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2658	030204018082	配电箱	1.类别:配电箱15AL2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数:1200*1000*180	台	1			
2659	030204018083	配电箱	1.类别:配电箱34ATE-XT1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数:1200*1000*180	台	1			
2660	030204018084	配电箱	1.类别:配电箱34ATE-XT2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数:1200*1000*180	台	1			
2661	030204031034	名称：等电位连接箱		个（套）	1			
2662	030204031035	对讲箱		个（套）	2			
2663	030204031036	名称：局部等电位连接箱		个（套）	133			
2664	030213001013	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:微波感应灯 2.型号、规格	套	431			
2665	CB1761	户内弱电箱		个	124			
2666	030212003179	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：超五类网线	m	2056			
2667	030212003180	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：超五类网线+SYWV75-5	m	1560			
2668	030209002006	避雷装置	1.受雷体名称、材质、规格、安装部位及高度:利用10元钢明设 2.引下线材质、规格及形式:利用柱筋作引下线 3.接地极安装土质、材质、规格:利用基础钢筋和镀锌扁钢作接地母线	项	1			
2669	031205012007	SYWV-75-9电缆穿管敷设		m	65			
2670	CB1762	弱电总箱		个	4			
2671	030209001005	接地装置	1.接地极材质、规格、安装土质:利用基础钢筋和镀锌扁钢40*4作接地母线	项	1			
2672	CB1763	开关盒安装		个	6200			
2673	CB1764	接线盒安装		个	2350			
2674	CB1765	避雷独立接地装置调试		系统	1			
	6.3.2.4 消防工程							
	6.3.2.4.1 消防栓工程							
2675	030801002072	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:自来水 3.材质或种类:热镀锌钢管 4.规格:DN100 5.连接方式:沟槽连接6.刷油：明装管道刷红色调和漆两道	m	655.5			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2676	030801002073	钢管	1.安装部位（室内、外）：钢管 2.输送介质:自来水 3.材质或种类:镀锌钢管 4.规格:DN65 5.连接方式:丝接	m	120.75			
2677	030701018020	减压稳压消火栓	1.安装部位:薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（稳压），700*1000*160 参见国标15S202-15	套	108			
2678	030701018021	消火栓	1.安装部位:薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱，700*1000*160 参见国标15S202-15	套	16			
2679	030701018022	消火栓	1.安装部位:室内试验消火栓(包含水带、水枪等所有配件) 15S202-15	套	1			
2680	030803003037	法兰阀门	1.类型：蝶阀DN100，沟槽连接	个	2			
2681	030803003038	法兰阀门	1.类型：蝶阀DN65，沟槽连接	个	1			
2682	030803005016	自动排气阀	1.型号、规格:自动排气阀DN20	个	2			
2683	031001002016	压力仪表	1.名称:压力表 2.类型(仅适用于压力计、压力表、真空表及远传指示压力表)	台	1			
2684	CB1779	逃生缓降器		个	54			
2685	CB1780	一般穿墙套管制安DN100及封堵		个	176			
	6.3.2.4.2 自动报警工程							
2686	030212001135	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	2753.79			
2687	030212001136	电气配管	1.材质：DN20金属软管	m	78.77			
2688	030212003181	电气配线	1.用途：报警线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-RYJ(F)S-2*1.5	m	4897.39			
2689	030212003182	电气配线	1.用途：广播线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZH-RYJ(F)S-2*1.5	m	1902.33			
2690	030212003183	电气配线	1.用途：电话线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZH-RYJ(F)YP-2*1.0	m	1593.21			
2691	030212003184	电气配线	1.用途：电源线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	2081.96			
2692	030212003185	电气配线	1.用途：模块至设备线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-1.5	m	569.71			
2693	030705001029	点型探测器	1.型号:感烟探测器	只	682			

841FBACE-2688-4809-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2694	030705001030	点型探测器	1.型号:可燃气体探测器	只	124			
2695	030705003040	按钮	1.型号、规格:消火栓按钮	只	124			
2696	030705004062	模块（接口）	1.名称:输入输出模块 2.输出形式（仅适用于控制模块、接口）:输入输出	只	2			
2697	030705004063	模块（接口）	1.名称:模块箱	只	2			
2698	030705009022	报警装置	1.形式:报警电话	台	2			
2699	030705004064	模块（接口）	1.名称:短路隔离器	只	6			
2700	030705009023	报警装置	1.形式:声光报警器	台	62			
2701	030705003041	按钮	1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮	只	62			
2702	031206001007	扩声系统设备	1.名称:吸顶式扬声器	台	62			
2703	030705008006	重复显示器	1.火灾显示器	台	1			
2704	030706001015	自动报警系统装置调试	1.点数:1000点内	系统	1			
	6.3.2.4.3 防火门监控系统							
2705	030705003042	按钮	1.规格、型号：门磁开关	只	134			
2706	030705004065	模块（接口）	1.名称：防火门输入模块	只	134			
2707	030212001137	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	520.5			
2708	030212003186	电气配线	1.用途：防火门通讯线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-RYJ(F)S-2*1.5	m	520.5			
2709	030212003187	电气配线	1.用途：防火门电源线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	1125.8			
	6.3.2.4.4 集中控制型消防应急照明与疏散							
2710	030212001138	电气配管	1.材质:JDG 2.规格:DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	1796.3			
2711	030212003188	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	2858.44			
2712	030212003189	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZBNH-RYJ(F)S-2*2.5	m	2415.34			

841BBACE-2685-4B59-9F72-C1FBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2713	030213003046	装饰灯	1.名称:智能安全出口 2.型号、规格:LED ≤1W 3.安装形式及高度:门上0.2米，壁挂安装	套	235			
2714	030213003047	装饰灯	1.名称:智能应急疏散指示灯 2.型号、规格： LED ≤1W 3.安装形式及高度:距地0.5米，吊装3米	套	68			
2715	030213003048	装饰灯	1.名称:智能楼层显示灯 2.型号、规格:LED ≤1W 3.安装形式及高度:门上0.2米，壁挂安装	套	20			
2716	030213003049	装饰灯	1.名称:智能应急灯 2.型号、规格:LED 3W 3.安装形式及高度:距地2.3米壁挂安装	套	402			
2717	030706001016	自动报警系统装置调试	1.点数:128点内	系统	1			
	7 7#							
	7.1 7#土建工程							
	7.1.1 7#±0.00以下土建工程							
2718	010101001019	平整场地	1.土壤类别:综合土质 2.弃土、取土运距:综合考虑	m2	714.9			
2719	010101001020	竣工清理	1.工程量按建筑物（构筑物）结构外围内包的空间体积计算 2.工作内容：包括场地内清理、归集至外运等	m3	4998.84			
2720	010101002013	挖运一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土方式：自行考虑 3.基础形式:综合考虑 4.运输距离:综合考虑 5.工作内容:包括开挖、装车、运土、场内倒运等 6.工程量:按照发包人批准的施工组织设计以实际开挖工程量计算	m3	2000			
2721	010101002014	挖运桩间土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土方式：自行考虑 3.基础形式:综合考虑 4.运输距离:综合考虑 5.工作内容:包括开挖、装车、运土、场内倒运、人工清槽、基地钎探等 6.工程量:按照发包人批准的施工组织设计以实际开挖工程量计算	m3	1000			
2722	010103001013	土（石）方回填	1.回填土材料：掺慷土 2.回填要求：满足设计和规范的要求 3.回填部位:场区回填 4.运输距离:综合考虑 5.工作内容:土源（建设单位提供）、装车、运土、回填土等 6.工程量:按碾或夯实后的实方体积计算	m3	1000			

841EBACE-2688-4B95-9FF2-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2723	010103001014	土（石）方回填	1.回填土材料：压实性较好的素土 2.回填要求：满足设计和规范的要求 3.回填部位:基础回填 4.运输距离:综合考虑 5.工作内容:土源（自行考虑）、装车、运土、回填土、回填场地平整、人工配合等 6.工程量:按碾或夯实后的实方体积计算	m3	500			
2724	AB197	原土夯实 夯实系数不小于0.94		m2	630			
2725	010201001007	预制钢筋混凝土管桩预制钢筋混凝土管桩	1.标准图集：10G409,PHC AB Φ500mm，壁厚125mm，桩尖选用十字型（闭口）钢桩尖 2.有效桩长：≥20m 3.工作内容：引孔费、成孔、清孔、开挖导沟、桩身施工、凿桩头、桩头钢筋整理等综合考虑 4.包含桩身施工中所需设备进出场费用 5.施工工艺：投标人综合考虑	m	2205			
2726	010201003007	钢管内填芯	1.材质:混凝土 2.混凝土强度等级:C45膨胀混凝土，限制膨胀率0.02%-0.03%	m3	24.37			
2727	AB198	截桩	1.桩类型 :PHC500 AB100 2.截桩长度:综合考虑	根	110			
2728	010417002013	预埋铁件	1.铁件种类:托板3mm圆薄钢板 2.部位：预制桩内	t	0.128			
2729	010401006008	垫层	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.独立承台基础垫层	m3	30.53			
2730	010401006009	垫层	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.带型基础垫层	m3	0.91			
2731	010401006010	垫层	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.筏板垫层	m3	52.75			
2732	010304001031	空心砖墙、砌块墙	1.墙体厚度：100mm 2.砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3.砖、砌块品种、规格：加气混凝土块	m3	80.97			
2733	010304001032	空心砖墙、砌块墙	1.墙体厚度：200mm 2.砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3.砖、砌块品种、规格：加气混凝土块	m3	277.91			
2734	010304001033	空心砖墙、砌块墙	1.墙体厚度：280mm 2.砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3.砖、砌块品种、规格：自保温砌块	m3	26.15			
2735	010307002013	轻质条板墙	1.墙板种类:AAC砂加气隔墙 2.厚度:150厚	m2	50			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2736	010401003031	满堂基础	1.基础形式、材料种类：无梁式满堂基础 2.混凝土强度等级：混凝土C35，抗渗等级P6 商砼	m3	245.08			
2737	010401005001	桩承台基础	1.承台型式：独立 2.混凝土强度等级：C35商砼 抗渗等级P6	m3	225.94			
2738	010401001001	带形基础	1.基础形式、材料种类：无梁式混凝土 2.混凝土强度等级：C35 抗渗等级 P6 商砼	m3	2.71			
2739	010401003032	地下室外墙保护层	1.防水层，另计 3.粘贴50厚聚苯板防水保护层 4.120厚MU15蒸压灰砂砖，M7.5水泥砂浆砌筑	m2	191.37			
2740	010417002014	钢板止水带 -3厚钢板		m	124.95			
2741	010402001042	矩形柱	1.混凝土强度等级：C35 商砼 2.柱种类、断面：矩形柱	m3	44.3			
2742	010402001043	矩形柱	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.柱种类、断面：构造柱	m3	33.15			
2743	010403002024	矩形梁	1.混凝土强度等级：C35 商砼 2.断面：矩形	m3	124.98			
2744	010403002025	过梁	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.断面：矩形	m3	1.61			
2745	010404001098	直形墙	1.混凝土强度等级：C35 商砼 抗渗 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	11.29			
2746	010404001099	直形墙	1.混凝土强度等级：C35 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	532.51			
2747	010405001024	平板	2.混凝土强度等级：C35 商砼 3.板形式：平板	m3	223.13			
2748	010405001025	有梁板	1.混凝土强度等级：C35 商砼 2.板形式：有梁板	m3	106.05			
2749	010406001017	直形楼梯	1.混凝土强度等级：C35 商砼 2.梯板厚度：100mm 3.梯板结构型式：无斜梁	m2	54.14			
2750	010408001001	后浇带	1.部位：基础底板 2.混凝土强度等级：C35 商砼 抗渗P6	m3	6.57			
2751	010408001002	后浇带	1.部位：楼板 2.混凝土强度等级：C35	m3	3.35			
2752	010408001003	后浇带	1.部位：梁 2.混凝土强度等级：C35	m3	0.66			
2753	010416001192	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ6.5，箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	2.577			
2754	010416001193	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ8 箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	9.849			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2755	010416001194	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ10，箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	22.764			
2756	010416001195	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ6 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1.502			
2757	010416001196	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.913			
2758	010416001197	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	29.18			
2759	010416001198	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	31.857			
2760	010416001199	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ14 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	4.284			
2761	010416001200	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ16 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	9.891			
2762	010416001201	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ18 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	39.176			
2763	010416001202	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ20 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	39.396			
2764	010416001203	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ22 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	2.919			
2765	010416001204	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ25 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	8.518			
2766	010416001205	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ6 2.包括人工、机械、结构胶等费用	根	1728			
2767	010416001206	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ12 2.包括人工、机械、结构胶等费用	根	1256			
2768	AB199	墙面网格布		m2	5376			
2769	010416003002	墙面钉钢丝网		m2	1742.08			
2770	010703001025	1.2mm厚橡胶HO防水涂料两遍		m2	1813.71			
7.1.2 7#±0.00以上土建工程								

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2771	010101001021	竣工清理	1.工程量按建筑物（构筑物）结构外围内包的空间体积计算 2.工作内容：包括场地内清理、归集至外运等	m3	17629.4			
2772	010304001034	空心砖墙、砌块墙	1.墙体厚度：100mm 2.砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3.砖、砌块品种、规格：加气混凝土块	m3	344.44			
2773	010304001035	空心砖墙、砌块墙	1.墙体厚度：200mm 2.砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3.砖、砌块品种、规格：加气混凝土块	m3	338.87			
2774	010304001036	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:砌块墙 2.墙体厚度:280mm 3.砖、砌块品种、规格:自保温加气砼砌块 4.砂浆强度等级:混合砂浆M5.0	m3	498.33			
2775	010307002014	轻质条板墙	1.墙板种类:AAC砂加气隔墙 2.厚度:150厚	m2	50			
2776	010402001044	矩形柱	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.柱种类、断面：矩形柱	m3	7.14			
2777	010402001045	矩形柱	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.柱种类、断面：构造柱	m3	271.34			
2778	010403002026	矩形梁	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.断面：矩形	m3	273.54			
2779	010403004019	卫生间防水反坎	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.断面：矩形	m3	12.6			
2780	010404001100	直形墙	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	903.87			
2781	010403004020	过梁	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.断面：矩形	m3	25.7			
2782	010405001026	平板	1.板厚：综合 2.混凝土强度等级：C30 商砼 3.板形式：平板	m3	736.22			
2783	010405001027	有梁板	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.板形式：有梁板	m3	66.2			
2784	010406001018	直形楼梯	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.梯板厚度：100mm 3.梯板结构型式：无斜梁	m2	270.69			
2785	010407001013	其他构件	1.构件的名称：压顶 2.混凝土强度等级：C20 商砼	m3	51.34			
2786	010407001014	其他构件	1.构件的名称：挑檐天沟 2.混凝土强度等级：C20 商砼	m3	51.94			
2787	010414002007	预制混凝土小型构件	1.混凝土强度等级：C20	m3	8.4			

841B4CE-2688-4309-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2788	010416001207	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ6 箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	11.721			
2789	010416001208	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ8 箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	21.224			
2790	010416001209	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ10 箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	16.636			
2791	010416001210	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ6 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	5.664			
2792	010416001211	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	77.373			
2793	010416001212	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	6.418			
2794	010416001213	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	48.376			
2795	010416001214	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ14 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	20.47			

841BBACE-2689-4D5C-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2796	010416001215	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ16 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	45.167			
2797	010416001216	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ18 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	19.958			
2798	010416001217	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ20 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	5.435			
2799	010416001218	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ25 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1.479			
2800	010416001219	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ6 2.包括人工、机械、结构胶等费用	根	8600			
2801	010416001220	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ12 2.包括人工、机械、结构胶等费用	根	11424			
2802	010803001007	保温隔热屋面	1.保温隔热形式：混凝土板上铺贴 2.材料品种、规格：1:6（重量比）水泥憎水型膨胀珍珠岩找坡层	m3	55.11			
2803	010701001007	保温不上人屋面	1.50厚C20细石混凝土随打随抹平（6m*6m分格，缝宽20，密封胶嵌缝），内配Φ4双向间距150钢筋网 2.隔离层：干铺玻纤布 3.防水层，另计 4.30厚C20细石混凝土找平层 5.125厚挤塑板 6.20厚DS M20（1:2.5水泥砂浆）找平 7.珍珠岩找坡层，另计	m2	737.74			
2804	010702001014	保温隔热楼面	1.20厚玻化微珠保温层 2.部位：外挑构件	m2	3507.8			
2805	AB210	保温隔热墙面	1.保温层：80厚复合保温外模板，塑料螺栓连接 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位：外墙梁、柱面、砼墙	m2	9591.32			
2806	010803003007	保温隔热墙面	1.5mm厚抗裂砂浆中间压入一层耐碱玻纤网格布 2.部位：外墙及外挑构件	m2	19678.63			
2807	AB211	墙面钉钢丝网		m2	3930.55			
2808	AB212	墙面网格布		m2	18099.24			
2809	010702001015	SBC聚乙烯丙纶防水卷材（卷材厚度≥0.7mm，聚合物水泥防水胶结材料≥1.3mm）		m2	1524.39			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2810	010703001026	2.0mm厚橡胶HO防水涂料		m2	768.81			
2811	010703001027	1.2mm+1.2mm厚合成高分子防水涂料		m2	2791.81			
2812	010703001028	400g高分子防水卷材一遍，用于外墙砌体与砼结构交界处		m2	630			
2813	010414001010	排气烟道	L18J905 CB型 断面尺寸400*300	m	129.78			
2814	010414001011	排气烟道	L18J905 WB型 断面尺寸300*250	m	324.45			
2815	AB213	不锈钢无动力排气风帽		个	15			
2816	010702004011	屋面排水管	1.排水管品种、规格：不锈钢 Φ100	m	387.71			
2817	AB214	雨水斗	1.材质:不锈钢 2.包含不锈钢落水口	个	26			
2818	010702004012	泄水管及空调预埋管	1.排水管品种、规格:UPVC DN50	m	88.2			
2819	AB215	楼梯扶手H=900，详见15J403-1		m	141.96			
2820	AB216	楼梯扶手H=1100，详见15J403-1		m	2.52			
2821	AB217	低窗台防护栏杆，H=300，详见L13J8，3/64		m	336			
2822	AB218	措施费用	1、措施费用包含模板、支撑、脚手架、场内外运输机械、垂直运输机械、塔吊、防护网等所有项目。 2、措施费由投标企业按照建筑面积自主报价，包干使用，结算时不予调整。 3、不含按照费率计取的措施费。	m2	8464.05			
	7.2 7#装饰工程							
	7.2.1 7#±0.00以下装饰工程							
2823	020101003030	细石混凝土防潮地面	1.40厚C20细石混凝土随捣随抹，内配Φ4@200钢丝网片 2.15厚1:3水泥砂浆（DS M15）保护层 3.防水层，另计 3.60厚C15混凝土垫层随打随抹平	m2	288.56			
2824	020101003031	细石混凝土地面	1.60厚C15混凝土垫层随打随抹	m2	173.32			
2825	020101001021	无机防水砂浆地面	1.20厚无机防水砂浆分两次抹面，沿墙上翻300mm 2.60厚C15混凝土垫层随打随抹，素水泥浆一道	m2	22.22			
2826	020101003032	细石混凝土楼面	1.50厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥沙子随打随抹 2.素水泥浆一道	m2	357.72			
2827	020101001022	无机防水砂浆楼面	1.20厚无机防水砂浆分两次抹面，沿墙上翻300mm 2.素水泥浆一道	m2	1.7			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2828	020106003013	水泥砂浆楼梯面	1.20厚DS M20(1：2水泥砂浆)抹平压光 2.素水泥浆一道	m2	67.79			
2829	020105001008	水泥砂浆踢脚线	1.6厚DP M20(1：2水泥砂浆)抹面压光 2.10厚DP M15（1:3水泥砂浆） 3.2厚配套专用界面砂浆批刮	m	343.77			
2830	020201001037	水泥砂浆抹面内墙	1.20厚1:3水泥砂浆，表面抹平 2.刷界面剂水泥浆一道 3.墙体类型：加气混凝土砌块墙面	m2	2551.22			
2831	020201001038	水泥砂浆抹面内墙	1.20厚1:3水泥砂浆，表面抹平 2.刷界面剂水泥浆一道 3.墙体类型：混凝土墙面	m2	1010.42			
2832	020207001007	吸音板墙面	1.安装主次龙骨（主龙骨为32卡式龙骨+50付骨） 2.喷涂30厚超细无机纤维 3.6-8厚穿孔硅酸钙吸声板，螺钉固定于龙骨，金属压条装饰	m2	749.42			
2833	020507001031	刮腻子防霉涂料内墙	1.白色防霉涂料 2.刮白色防水腻子 3.满足成活要求	m2	1010.94			
2834	020507001032	刮腻子防霉涂料顶棚	1.白色防霉涂料 2.刮2-3厚白色柔性耐水腻子分遍找平 3.满足成活要求	m2	735.21			
2835	020302001006	吸音板顶棚	1.安装主次龙骨（主龙骨为32卡式龙骨+50付骨） 2.喷涂30厚超细无机纤维 3.6-8厚穿孔硅酸钙吸声板，螺钉固定于龙骨，金属压条装饰	m2	218.4			
	7.2.2 7#±0.00以上装饰工程							
2836	020101003033	防滑地砖防水楼面找平层	1.防滑地砖，用户自理 2.15厚1:3水泥砂浆（DS M15）保护层 3.防水层，另计 4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平 5.素水泥浆一道	m2	402.38			
2837	020101003034	下沉式防水楼面	1.防滑地砖，用户自理 2.防水层，另计 3.20厚1:3水泥砂浆找平 4.360厚LC7.5轻骨料混凝土填充层找坡 5.1.5厚1:3水泥砂浆（DS M15）保护层 6.防水层，另计	m2	514.08			
2838	020101001023	无机防水砂浆楼面	1.20厚无机防水砂浆分两次抹面，沿墙上翻300mm 2.素水泥浆一道	m2	52.37			
2839	020101003035	细石混凝土楼面	1.50厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥沙子随打随抹 2.素水泥浆一道	m2	39.23			
2840	020106003014	水泥砂浆楼梯面	1.20厚DS M20(1：2水泥砂浆)抹平压光 2.素水泥浆一道	m2	338.94			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2841	020201001039	水泥砂浆抹面内墙	1.20厚1:3水泥砂浆，表面抹平 2.刷界面剂水泥浆一道 3.墙体类型：加气混凝土砌块墙面	m2	10426.86			
2842	020201001040	水泥砂浆抹面内墙	1.20厚1:3水泥砂浆，表面抹平 2.刷界面剂水泥浆一道 3.墙体类型：混凝土墙面	m2	5861.55			
2843	020201001041	外墙抹灰	1.30厚聚合物砂浆防水砂浆（内掺防水剂）找平层	m2	3930.55			
2844	020203001007	零星项目一般抹灰	1.抹灰材料种类、配合比、厚度：20厚水泥沙浆	m2	525			
2845	020507001033	刮腻子乳胶漆内墙	1.白色内墙乳胶漆 2.刮2-3厚白色内墙柔性腻子分遍找平 3.满足成活要求	m2	1908.82			
2846	020301001013	天棚抹灰	局部不平时聚合物水泥砂浆修补平整	m2	4200			
2847	020507001034	刮腻子乳胶漆顶棚	1.白色乳胶漆 2.刮2-3厚白色柔性腻子分遍找平 3.满足成活要求	m2	570.45			
2848	020507001035	外墙真石漆	1.工作内容：外墙腻子，外墙底漆，外墙中层漆（质感涂料）、外墙水包水漆主材、外墙罩面清漆 2.含材料配套用辅助材料	m2	4716.66			
2849	020402007031	钢质甲级防火门	1.门的形式：单扇 2.含门套、门锁、合页等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	28.67			
2850	020402007032	钢质甲级防火门	1.门的形式：双扇 2.含门套、门锁、合页、顺序闭门器等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	15.88			
2851	020402007033	钢质乙级防火门	1.门的形式：单扇 2.含门套、门锁、合页等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	30.87			
2852	020402007034	钢质丙级防火门	1.门的形式：综合 2.含门套、门锁、合页等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	58.21			
2853	020402006006	储藏室钢质防盗门	1.规格：800*2100	套	44			
2854	020402005010	单元对讲门	规格:1500*2500	套	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2855	020406002008	隔热断桥铝合金中空玻璃平开窗	1.型材：华建、南山、力尔或同档次品牌，外框宽度64mm以上，隔热条不低于20mm； 2.玻璃种类、厚度:5mm,双银 LowE+15A+5? (标准5mm)，全钢化玻璃； 3.含五金配件,五金：国强，杨氏立兴，合和或同档次品牌； 4.胶条：等压胶条角部处理必须采用焊接工艺； 5.符合国家、地区及设计质量要求。	m2	1699.54			
2856	020406004006	百叶窗		m2	111.3			
	7.3 7#安装工程							
	7.3.1 7#±0.00以下安装工程							
	7.3.1.1 消防工程							
	7.3.1.1.1 喷淋系统							
2857	030701001047	水喷淋镀锌钢管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN100 4. 连接方式:卡箍连接5.刷油：明装管道刷红色调和漆两道	m	83.6			
2858	030701001048	水喷淋镀锌钢管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN80 4. 连接方式:卡箍连接5.刷油：明装管道刷红色调和漆两道	m	43.7			
2859	030701001049	水喷淋镀锌钢管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN50 4. 连接方式:丝接	m	34.96			
2860	030701001050	水喷淋镀锌钢管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN40 4. 连接方式:丝接	m	8.97			
2861	030701001051	水喷淋镀锌钢管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN32 4. 连接方式:丝接	m	92.69			
2862	030701001052	水喷淋镀锌钢管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN25 4. 连接方式:丝接	m	221.26			
2863	030701016007	末端试水装置	1.规格:DN25	组	2			
2864	030701007002	法兰阀门	1.型号规格:信号蝶阀 DN100 2.材质:铸钢 3.连接形式:法兰连接	个	2			
2865	030701014007	水流指示器	1.型号规格:DN100 2.连接方式：法兰连接	个	2			

841BBACE-2688-4C0D-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2866	030701005008	螺纹阀门	1.型号、规格：电磁阀 DN50	个	3			
2867	030701005009	螺纹阀门	1.型号、规格：快速排气阀 DN50	个	3			
2868	030701011008	水喷头	1．型号、规格:直立型68℃(K=80)玻璃球喷头。 2．安装型式:无吊顶	个	116			
2869	030701015002	减压孔板	1.规格：DN100	个	2			
2870	030701007003	法兰阀门	1.名称:金属软连接 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	2			
2871	CB1833	套管	1.类别：一般穿墙套管 DN100	个	3			
2872	CB1834	套管	1.类别：一般穿墙套管 DN32	个	32			
2873	CB1835	套管	1.类别：一般穿墙套管 DN25	个	22			
2874	030706002011	水灭火系统控制装置调试	1.点数:200点以内	系统	1			
	7.3.1.1.2 消火栓系统							
2875	030701003001	消火栓镀锌钢管	1．安装部位（室内外）:室内 2．材质:镀锌钢管 3．规格:DN100 4．连接方式:卡箍连接5.刚性防水套管制安6.刷油：明装管道刷红色调和漆两道	m	45.5			
2876	030701003002	消火栓镀锌钢管	1．安装部位（室内外）:室内 2．材质:镀锌钢管 3．规格:DN65 4．连接方式:螺纹连接5.钢套管制安	m	12			
2877	030701018023	消火栓	1.安装部位:室内 2.型号、规格:薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱，700*1000*160 参见国标15S202-15	套	4			
2878	030803003039	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.型号、规格:DN100	个	4			
	7.3.1.1.3 通风系统							
2879	030901002007	地下楼梯间加压送风风机	1.形式:离心风机 2.型号:HL3-2-7.5，风量19223m^U3^U/h，全压412Pa，功率4kW	台	2			
2880	030901002008	消防排烟兼平时排风双速风机	1.形式:离心风机 2.型号:PYHL-14-7.5，风量15762/11821m^U3^U/h，全压525/295Pa，功率3.7/2.6kW	台	4			
2881	030903011007	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:单层百叶风口 2．规格:500*500	个	18			
2882	030903011008	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:自垂百叶风口 2．规格:600x1500h	个	2			
2883	030903001021	碳钢调节阀制作安装	1.类型：防火阀 280°C Φ750 2.其他：常开，熔断关闭	个	4			

841RBACE2089-4D3-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2884	030903001022	碳钢调节阀制作安装	1.类型：防火阀 280°C 700*500 2.其他：常开，熔断关闭	个	1			
2885	030903001023	碳钢调节阀制作安装	1.类型：防火阀 70°C 600*1500 2.其他：常开，熔断关闭	个	2			
2886	030903001024	碳钢调节阀制作安装	1.类型：电动风量调节阀 250x800h 2.其他：	个	2			
2887	030903001025	碳钢调节阀制作安装	1.类型:止回阀 2.型号或规格:Φ750	个	4			
2888	030903020003	消声器制作安装	1.类型:管式消声器（消声材料为不燃材料） 2.型号、规格:700*500	个	4			
2889	CB1862	风机帆布软连接		m2	8.5			
2890	031001002017	压力仪表	1.名称：压力传感器	台	2			
2891	030902001015	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.0mm以内 4.接口形式:咬口	m2	120.2			
2892	030902001016	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.75mm以内 4.接口形式:咬口	m2	10.5			
2893	030204018085	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.名称:双电源风机控制箱B1ATE1 3.详见图纸系统图	台	1			
2894	030204018086	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.名称:双电源风机控制箱B1ATE2 3.详见图纸系统图	台	1			
2895	030204018087	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.名称:双电源风机控制箱B2ATE2 3.详见图纸系统图	台	1			
2896	030204018088	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.名称:双电源风机控制箱B2ATE1 3.详见图纸系统图	台	1			
2897	030204018089	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.名称:双电源风机控制箱B1ATE3 3.详见图纸系统图	台	1			
2898	030204018090	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.名称:双电源风机控制箱B1ATE4 3.详见图纸系统图	台	1			
2899	030212001139	电气配管	1.材质:JDG 2.规格:DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	129			
2900	030212001140	电气配管	1.材质:JDG 2.规格:DN32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	45			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2901	030208001079	电力电缆	1.型号、规格:WDZNH-YJ(F)Y-3*2.5 3.敷设方式:管内穿线	m	30			
2902	030208001080	电力电缆	1.型号、规格:WDZNH-YJ(F)Y-4*2.5 3.敷设方式:管内穿线	m	45			
2903	030212003190	电气配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZH-RYJ(F)YP-2*1.5	m	1659			
2904	030212003191	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-1.5	m	64			
	7.3.1.1.4 自动报警系统							
2905	030212001141	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	830.3			
2906	030212001142	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配	m	100.05			
2907	030212001143	电气配管	1.材质：DN20金属软管	m	25.3			
2908	030212003192	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-RYJ(F)S-2*1.5	m	358.8			
2909	030212003193	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZH-RYJ(F)S-2*1.5	m	166.75			
2910	030212003194	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZH-RYJ(F)YP-2*1.0	m	207			
2911	030212003195	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	4.48			
2912	030208002014	控制电缆	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-KYJY-5*1.5	m	304.75			
2913	030212003196	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-1.5	m	368			
2914	030705001031	点型探测器	1.型号:感烟探测器	只	42			
2915	030705003043	按钮	1.型号、规格:消火栓按钮	只	8			
2916	030705004066	模块（接口）	1.名称:输入模块 2.输出形式（仅适用于控制模块、接口）:输入	只	4			
2917	030705004067	模块（接口）	1.名称:输入输出模块 2.输出形式（仅适用于控制模块、接口）:输入输出	只	16			
2918	030705004068	模块（接口）	1.名称:广播模块 2.输出形式（仅适用于控制模块、接口）:输出	只	2			
2919	030705004069	模块（接口）	1.名称:电话模块 2.输出形式（仅适用于控制模块、接口）:输出	只	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2920	030705004070	模块（接口）	1.名称:模块箱	只	8			
2921	030705009024	报警装置	1.形式:报警电话	台	6			
2922	030705004071	模块（接口）	1.名称:短路隔离器	只	4			
2923	030705009025	报警装置	1.形式:声光报警器	台	4			
2924	030705003044	按钮	1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮	只	4			
2925	031206001008	扩声系统设备	1.名称:吸顶式扬声器	台	12			
2926	030705008007	重复显示器	1.火灾显示器	台	2			
2927	031103015001	接线箱	1.名称：消防端子箱	个	2			
2928	030706003001	防火控制系统装置调试	1.类型:排烟阀装置调试	处	8			
2929	031103008001	报警防火桥架	1.规格:200*100 2.类型:槽式 3.材质：钢制 4.其他：含隔板，含盖板，含桥架支撑架	m	49			
	7.3.1.1.5 电气火灾监控系统							
2930	030705001032	点型探测器	1.型号：剩余电流式电气火灾监控探测器	只	3			
2931	030212001144	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	142.6			
2932	030212003197	电气配线	1.种类（导线、母线）:WDZNH-RYJS-2*1.0 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设	m	142.6			
	7.3.1.1.6 消防电源监控系统							
2933	030705001033	点型探测器	1.型号：三相交流双电压信号传感器	只	6			
2934	030212001145	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	117.3			
2935	030212003198	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-RYJ(F)S-2*1.5	m	117.3			
2936	030212003199	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	234.6			
	7.3.1.1.7 防火门监控系统							
2937	030705003045	按钮	1.规格、型号：门磁开关	只	16			
2938	030705004072	模块（接口）	1.名称：防火门输入模块	只	16			
2939	030705009026	报警装置	1.形式：电动闭门器	台	4			
2940	030705005006	名称	防火门监控主机	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2941	030212001146	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	46			
2942	030212003200	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-RYJ(F)S-2*1.5	m	46			
2943	030212003201	电气配线	1.用途：电源线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	92			
	7.3.1.1.8 集中控制型消防应急照明与疏散							
2944	030212001147	电气配管	1.材质:JDG 2.规格:DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	713			
2945	030212003202	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	1127			
2946	030212003203	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZBNH-RYJ(F)S-2*2.5	m	857.44			
2947	030213003050	装饰灯	1.名称:智能安全出口 2.型号、规格:LED ≤1W 3.安装形式及高度:门上0.2米，壁挂安装	套	44			
2948	030213003051	装饰灯	1.名称:智能应急疏散指示灯 2.型号、规格：LED ≤1W 3.安装形式及高度:距地0.5米，吊装3米	套	4			
2949	030213003052	装饰灯	1.名称:智能应急灯 2.型号、规格:LED 3W 3.安装形式及高度:距地2.3米壁挂安装	套	33			
2950	030204018091	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.半周长或回路数：500*600*200 3.名称:消防应急灯具专用应急电源	台	1			
2951	030706001017	自动报警系统装置调试	1.点数:128点内	系统	1			
	7.3.1.2 给排水工程							
2952	030801007037	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:冷水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN50 5．连接方式:丝接6.刚性防水套管制安	m	58.99			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2953	030801003036	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN75 4．接口材料:承插柔性接口 5.刚性防水套管制安	m	19.43			
2954	030801003037	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN100W型 4．接口材料:承插柔性接口 5.刚性防水套管制安	m	49.68			
2955	030801003038	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN150 4．接口材料:承插柔性接口 5.刚性防水套管制安	m	30.47			
2956	030801002074	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:污水 3.材质或种类:镀锌钢管 4.规格:DN50 5.连接方式:沟槽连接	m	20.13			
2957	030801002075	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:污水 3.材质或种类:镀锌钢管 4.规格:DN100 5.连接方式:沟槽连接6.刚性防水套管制安	m	31.97			
2958	030801002076	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:污水 3.材质或种类:镀锌钢管 4.规格:DN65 5.连接方式:沟槽连接6.刚性防水套管制安	m	9.2			
2959	030803003040	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN50	个	1			
2960	030803003041	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN65	个	4			
2961	030803003042	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀 2.型号、规格:DN50	个	1			
2962	030803003043	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀 2.型号、规格:DN65	个	4			
2963	030109001014	潜污泵	1.名称:潜污泵 2.质量或型号:65WQ20-17-3 3.输送介质:污水	台	4			
2964	030109001015	潜污泵	1.名称:潜污泵 2.质量或型号:50WQ10-18-1.5 3.输送介质:污水	台	1			
2965	031001002018	压力仪表	1.名称:压力表 2.类型(仅适用于压力计、压力表、真空表及远传指示压力表)	台	5			
	7.3.1.3 采暖工程							
2966	030801002077	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:108*4 5.连接方式:焊接、6.刚性防水套管制安	m	28.6			

841BB10E-2688-4909-9F72-C1FBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2967	030801002078	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:89*3.5 5.连接方式:焊接6.刚性防水套管制安	m	32.8			
2968	CB1954	橡塑保温2.5cm，外包铝箔		立方米	0.61			
	7.3.1.4 电气工程							
2969	030212001148	电气配管	1.材质:塑料管20 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	1344.93			
2970	030212001149	电气配管	1.材质:塑料管25 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	35.65			
2971	030212001150	电气配管	1.材质:塑料管32 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	208.84			
2972	030212001151	电气配管	1.材质:KBG管 2.规格:De25 3.敷设方式:暗设4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	131.79			
2973	030212001152	电气配管	1.材质:KBG管 2.规格:De20 3.敷设方式:暗设4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	316.94			
2974	030212001153	电气配管	1.材质:KBG管 2.规格:De32 3.敷设方式:暗设4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	78.2			
2975	030212003204	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	632.5			
2976	030212003205	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：WDZH-BYJ(F)-2.5	m	3278.07			
2977	030208001081	电力电缆	1.型号、规格:电力电缆WDZNH-YJ(F)Y-5*6 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	40.25			
2978	030208001082	电力电缆	1.型号、规格:电力电缆WDZH-YJ(F)Y-3*2.5 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	24.15			
2979	030208001083	电力电缆	1.型号、规格:电力电缆WDZNH-YJ(F)Y-5*10 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	23			
2980	030213001014	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:微波感应灯 2.型号、规格	套	30			
2981	030204018092	配电箱	1.类别:配电箱b2AW1,b2AW2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	2			

841B4CE-2088-4B0C-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2982	030204018093	配电箱	1.类别:配电箱b1AW1,b1AW2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	2			
2983	030204018094	配电箱	1.类别:配电箱B1AT 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	1			
2984	030204018095	配电箱	1.类别:配电箱B1AP 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	1			
2985	030204018096	配电箱	1.类别:配电箱B1ALE1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	1			
2986	030208004043	电缆桥架	1.材质:镀锌 2.类型:槽式 3.型号、规格:200*1004.支吊架制安	m	65.9			
2987	030208004044	电缆桥架	1.材质:镀锌 2.类型:槽式 3.型号、规格:300*1504.支吊架制安	m	24.1			
	7.3.2 7#±0.00以上安装工程							
	7.3.2.1 消防工程							
	7.3.2.1.1 消火栓系统							
2988	030701003003	消火栓镀锌钢管	1．安装部位（室内外）:室内 2．材质:镀锌钢管 3．规格:DN100 4．连接方式:卡箍连接5.刷油：明装管道刷红色调和漆两道	m	152.95			
2989	030701003004	消火栓镀锌钢管	1．安装部位（室内外）:室内 2．材质:镀锌钢管 3．规格:DN65 4．连接方式:螺纹连接	m	21.16			
2990	030701003005	消火栓镀锌钢管	1．安装部位（室内外）:室内 2．材质:热镀锌钢管 3．规格:DN20 4．连接方式:螺纹连接	m	4			
2991	030701018024	消火栓	1.安装部位:室内 2.型号、规格:薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（稳压），700*1000*160 参见国标15S202-15	套	14			
2992	030701018025	消火栓	1.安装部位:室内 2.型号、规格:薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱，700*1000*160 参见国标15S202-15	套	6			
2993	030803003044	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.型号、规格:DN100	个	2			
2994	030803003045	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.型号、规格:DN65	个	2			
2995	030803005017	自动排气阀	1.型号、规格:DN20	个	2			

841PLACE-2688-4019-9FF2-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2996	030803001052	螺纹阀门	1.类型：铜球阀 2.型号、规格：DN20	个	2			
2997	CB1981	一般穿墙套管制安DN100及封堵		个	40			
	7.3.2.1.2 自动报警系统							
2998	030212001154	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	917.7			
2999	030212001155	电气配管	1.材质：DN20金属软管	m	27.6			
3000	030212003206	电气配线	1.用途：报警线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-RYJ(F)S-2*1.5	m	516.35			
3001	030212003207	电气配线	1.用途：广播线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZH-RYJ(F)S-2*1.5	m	239.2			
3002	030212003208	电气配线	1.用途：电话线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZH-RYJ(F)YP-2*1.0	m	155.25			
3003	030212003209	电气配线	1.用途：电源线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	340.4			
3004	030212003210	电气配线	1.用途：模块至设备线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-1.5	m	46			
3005	030705001034	点型探测器	1.型号:感烟探测器	只	64			
3006	030705003046	按钮	1.型号、规格:消火栓按钮	只	20			
3007	030705001035	点型探测器	1.型号:可燃气体探测器	只	40			
3008	030705004073	模块（接口）	1.名称:输入输出模块 2.输出形式（仅适用于控制模块、接口）:输入输出	只	2			
3009	030705004074	模块（接口）	1.名称:模块箱	只	2			
3010	030705009027	报警装置	1.形式:报警电话	台	2			
3011	030705004075	模块（接口）	1.名称:短路隔离器	只	6			
3012	030705009028	报警装置	1.形式:声光报警器	台	20			
3013	030705003047	按钮	1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮	只	20			
3014	031206001009	扩声系统设备	1.名称 :吸顶式扬声器	台	40			
3015	030705008008	重复显示器	1.火灾显示器	台	1			
3016	030706001018	自动报警系统装置调试	1.点数:500点内	系统	1			
	7.3.2.1.3 防火门监控系统							
3017	030705003048	按钮	1.规格、型号：门磁开关	只	40			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3018	030705004076	模块（接口）	1.名称：防火门输入模块	只	40			
3019	030212001156	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	145			
3020	030212003211	电气配线	1.用途：防火门通讯线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-RYJ(F)S-2*1.5	m	145			
3021	030212003212	电气配线	1.用途：防火门电源线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	290			
	7.3.2.1.4 集中控制型消防应急照明与疏散							
3022	030212001157	电气配管	1.材质:JDG 2.规格:DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	1217.16			
3023	030212003213	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	2144.98			
3024	030212003214	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZBNH-RYJ(F)S-2*2.5	m	1143.68			
3025	030213003053	装饰灯	1.名称:智能安全出口 2.型号、规格:LED ≤1W 3.安装形式及高度:门上0.2米，壁挂安装	套	44			
3026	030213003054	装饰灯	1.名称:智能应急疏散指示灯 2.型号、规格：LED ≤1W 3.安装形式及高度:距地0.5米，吊装3米	套	18			
3027	030213003055	装饰灯	1.名称:智能楼层显示灯 2.型号、规格:LED ≤1W 3.安装形式及高度:门上0.2米，壁挂安装	套	22			
3028	030213003056	装饰灯	1.名称:智能应急灯 2.型号、规格:LED 3W 3.安装形式及高度:距地2.3米壁挂安装	套	84			
3029	030706001019	自动报警系统装置调试	1.点数:128点内	系统	1			
	7.3.2.2 给排水工程							
3030	030801005099	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内暗设 2．输送介质:冷水 3．材质:PRR 4．规格:20 5．连接方式:熔接	m	1127.92			

841EBAE-2688-4B03-9F72-C1FBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3031	030801005100	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内暗设 2．输送介质:热水 3．材质:PRR 4．规格:20 5．连接方式:熔接	m	949.21			
3032	030801005101	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内暗设 2．输送介质:热水 3．材质:PRR 4．规格:2 5．连接方式:熔接	m	1052.02			
3033	030801005102	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内暗设 2．输送介质:冷水 3．材质:PRR 4．规格:25 5．连接方式:熔接	m	1585.62			
3034	030801005103	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内暗设 2．输送介质:冷水 3．材质:PRR 4．规格:32 5．连接方式:熔接	m	17.25			
3035	030801007038	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:冷水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN50 5．连接方式:丝接	m	50.26			
3036	030801007039	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:冷水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN40 5．连接方式:丝接	m	33.46			
3037	030801007040	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:冷水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN32 5．连接方式:丝接	m	14.26			
3038	030801007041	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:冷水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN25 5．连接方式:丝接	m	27.02			
3039	CB2034	墙体剔槽20,含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。		米	827			
3040	CB2035	双活接球阀25		个	40			
3041	030803001053	螺纹阀门	1.类型:减压 2.型号、规格:DN20	个	16			
3042	CB2036	双活接球阀20		个	5			
3043	030803010007	水表	1.型号、规格:光电直读式远传水表DN20	组	40			
3044	CB2037	PEF保温25mm厚，管外径57内		立方米	1.2			
3045	CB2038	PEF保温管外缠铝箔保护层		平方米	39.6			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3046	030801005104	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC实壁管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	97.75			
3047	030801005105	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC实壁管 4．规格:75 5．连接方式:粘接	m	206.54			
3048	030801005106	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC实壁管 4．规格:110 5．连接方式:粘接	m	82.91			
3049	030801003039	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN100W型 4．接口材料:承插柔性接口	m	32.2			
3050	030801003040	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN75 4．接口材料:承插柔性接口	m	13.8			
3051	030801003041	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN150 4．接口材料:承插柔性接口	m	9.2			
3052	030801005107	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:阳台空调冷凝水管 2．输送介质:污水 3．材质:防紫外线UPVC管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	407.79			
3053	030801005108	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:内螺旋消音管 4．规格:75 5．连接方式:粘接	m	223.21			
3054	030801005109	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:加强内螺旋管 4．规格:110 5．连接方式:粘接	m	85.1			
3055	030804017009	地漏	1.材质:PVC 2.规格:50	个	96			
3056	CB2039	排水管阻火圈安装De110		个	140			
3057	030801005110	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:空调冷凝水 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC内螺旋消音管 4．规格:50 5．连接方式:粘接	m	407.79			

841BBACE-2088-4509-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3058	030801005111	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC内螺旋消音管 4．规格:75 5．连接方式:粘接	m	270.25			
3059	030801005112	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC内螺旋消音管 4．规格:110 5．连接方式:粘接	m	142.6			
3060	030801005113	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介防紫外线UPVC管 4．规格:110 5．连接方式:粘接	m	426.42			
3061	030801005114	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内同层排水 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE管 4．规格:110 5．连接方式:熔接	m	573.62			
3062	030801005115	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内同层排水 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE管 4．规格:75 5．连接方式:熔接	m	248.4			
3063	030801005116	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内同层排水 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE管 4．规格:50 5．连接方式:熔接	m	280.6			
3064	030804017010	地漏	1.材质:PE 2.规格:50	个	140			
3065	030804017011	洗衣机地漏	1.材质:PE 2.规格:50	个	40			
	7.3.2.3 采暖工程							
3066	030801002079	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:108*4 5.连接方式:焊接	m	10.23			
3067	030801002080	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:89*3.5 5.连接方式:焊接	m	45.88			
3068	030801002081	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:76*3.5 5.连接方式:焊接	m	42.78			
3069	030801001043	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:无缝钢管57*3 4.连接方式:焊接	m	28.52			

841FBACE-2688-4909-9FF2-C1FBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3070	030801001044	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:无缝钢管48*3 4.连接方式:焊接	m	7.13			
3071	030801001045	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN20 4.连接方式:丝接	m	6.67			
3072	030801001046	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN25 4.连接方式:丝接	m	50.6			
3073	CB2053	橡塑保温2.5cm，外包铝箔		立方米	6.88			
3074	030803005018	自动排气阀	1.型号、规格:自动排气阀DN20	个	4			
3075	030803001054	螺纹阀门	1.类型:铜球阀DN20	个	6			
3076	030803001055	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀DN25	个	40			
3077	030803001056	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀DN25	个	40			
3078	030803001057	螺纹阀门	1.类型:闸阀DN32	个	40			
3079	030803001058	螺纹阀门	1.类型:泄水阀DN32	个	6			
3080	030803003046	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.型号、规格:DN100	个	2			
3081	030803003047	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.型号、规格:DN80	个	2			
3082	CB2054	一般穿墙套管制安DN100及封堵		个	12			
3083	CB2055	一般穿墙套管制安DN80及封堵		个	12			
3084	CB2056	一般穿墙套管制安DN65及封堵		个	12			
3085	030801005117	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:热水 3．材质:PB 4．规格:32 5．连接方式:熔接	m	1441.07			
3086	CB2057	卫生间小背篓GWY50-62		组	100			
3087	CB2058	地暖施工:	1.20厚挤塑板，0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 2.50厚C20细石砼（上下配3@100钢丝网片，中间配地热管，表面一次找平，四面抹小八字），20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.包含分集水器安装及分集水器阀门过滤器等附件安装;具体做法详见设计图纸	㎡	3946			
	7.3.2.4 电气工程							
3088	030208001084	电力电缆	1.型号、规格:电力电缆WDZNH-YJ(F)Y-5*6 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	109.25			

841B3CE-2685-4009-9F72-C1EBE20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3089	030208001085	电力电缆	1.型号、规格:电力电缆WDZBNH-YJ(F)Y-4*2.5 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	40.94			
3090	030208001086	电力电缆	1.型号、规格:WDZH-YJ(F)Y-3*2.5 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	40.94			
3091	030208001087	电力电缆	1.型号、规格:电力电缆WDZNH-YJ(F)Y-5*4 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	258.75			
3092	030208001088	电力电缆	1.型号、规格:WDZBH-YJ(F)Y-5*10 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	44.73			
3093	030212001158	电气配管	1.材质:塑料管20 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	14448.94			
3094	030212001159	电气配管	1.材质:塑料管32 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	489.44			
3095	030212001160	电气配管	1.材质:塑料管40 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	25.3			
3096	030212001161	电气配管	1.材质：塑料管75 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	20.7			
3097	030212003215	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：WDZH-BYJ(F)-2.5	m	16082.17			
3098	030212003216	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：WDZH-BYJ(F)-4	m	25282.4			
3099	030212003217	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：WDZH-BYJ(F)-16	m	6044.86			
3100	030212001162	电气配管	1.材质:KBG管 2.规格:De20 3.敷设方式:暗设4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	2007.32			
3101	030208004045	电缆桥架	1.材质:镀锌 2.类型:槽式 3.型号、规格:200*100	m	156.4			
3102	030204018097	配电箱	1.类别:户内箱ALH 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	40			
3103	030204018098	配电箱	1.类别:电梯箱11AT-DT1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	2			
3104	030204031037	名称：等电位连接箱		个（套）	1			
3105	030204031038	对讲箱		个（套）	2			
3106	030204031039	名称：局部等电位连接箱		个（套）	40			
3107	030213001015	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:楼梯间微波感应灯 2.型号、规格	套	40			

841E0ACE-2688-4703-9F72-C1EBE20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3108	030212003218	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：超五类网线	m	1089			
3109	030212003219	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：超五类网线+SYWV75-5	m	1350			
3110	031205012008	SYWV-75-9电缆穿管敷设		m	65			
3111	CB2071	户内弱电箱		个	40			
3112	CB2072	弱电总箱		个	4			
3113	030209001006	接地装置	1.接地极材质、规格、安装土质:利用基础钢筋和镀锌扁钢40*4作接地母线	项	1			
3114	CB2073	开关盒安装		个	2480			
3115	CB2074	接线盒安装		个	560			
3116	030209002007	避雷装置	1.受雷体名称、材质、规格、安装部位及高度:利用10元钢明设 2.引下线材质、规格及形式:利用柱筋作引下线 3.接地极安装土质、材质、规格:利用基础钢筋和镀锌扁钢作接地母线	项	1			
3117	CB2075	避雷独立接地装置调试		系统	1			
	8 8#							
	8.1 8#土建工程							
	8.1.1 8#±0.00以下土建工程							
3118	010101001022	平整场地	1.土壤类别:综合土质 2.弃土、取土运距:综合考虑	m2	714.9			
3119	010101001023	竣工清理	1.工程量按建筑物（构筑物）结构外围内包的空间体积计算 2.工作内容：包括场地内清理、归集至外运等	m3	5190.66			
3120	010101002015	挖运一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土方式：自行考虑 3.基础形式:综合考虑 4.运输距离:综合考虑 5.工作内容:包括开挖、装车、运土、场内倒运等 6.工程量:按照发包人批准的施工组织设计以实际开挖工程量计算	m3	2000			

841BBACE-2688-1109-9172-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3121	010101002016	挖运桩间土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土方式：自行考虑 3.基础形式:综合考虑 4.运输距离:综合考虑 5.工作内容:包括开挖、装车、运土、场内倒运、人工清槽、基地钎探等 6.工程量:按照发包人批准的施工组织设计以实际开挖工程量计算	m3	1000			
3122	010103001015	土（石）方回填	1.回填土材料：掺慷土 2.回填要求：满足设计和规范的要求 3.回填部位:场区回填 4.运输距离:综合考虑 5.工作内容:土源（建设单位提供）、装车、运土、回填土等 6.工程量:按碾或夯实后的实方体积计算	m3	1000			
3123	010103001016	土（石）方回填	1.回填土材料：压实性较好的素土 2.回填要求：满足设计和规范的要求 3.回填部位:基础回填 4.运输距离:综合考虑 5.工作内容:土源（自行考虑）、装车、运土、回填土、回填场地平整、人工配合等 6.工程量:按碾或夯实后的实方体积计算	m3	500			
3124	AB231	原土夯实 夯实系数不小于0.94		m2	630			
3125	010201001008	预制钢筋混凝土管桩预制钢筋混凝土管桩	1.标准图集：10G409,PHC AB Φ500mm，壁厚125mm，桩尖选用十字型（闭口）钢桩尖 2.有效桩长：≥20m 3.工作内容：引孔费、成孔、清孔、开挖导沟、桩身施工、凿桩头、桩头钢筋整理等综合考虑 4.包含桩身施工中所需设备进出场费用 5.施工工艺：投标人综合考虑	m	2226			
3126	010201003008	钢管内填芯	1.材质:混凝土 2.混凝土强度等级:C45膨胀混凝土，限制膨胀率0.02%-0.03%	m3	24.6			
3127	AB232	截桩	1.桩类型 :PHC500 AB100 2.截桩长度:综合考虑	根	111			
3128	010417002015	预埋铁件	1.铁件种类:托板3mm圆薄钢板 2.部位：预制桩内	t	0.129			
3129	010401006011	垫层	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.独立承台基础垫层	m3	30.53			
3130	010401006012	垫层	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.带型基础垫层	m3	0.97			

841B3ACE-2688-4DB9-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3131	010401006013	垫层	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.筏板垫层	m3	52.75			
3132	010304001037	空心砖墙、砌块墙	1.墙体厚度：100mm 2.砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3.砖、砌块品种、规格：加气混凝土块	m3	83.15			
3133	010304001038	空心砖墙、砌块墙	1.墙体厚度：200mm 2.砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3.砖、砌块品种、规格：加气混凝土块	m3	285.5			
3134	010304001039	空心砖墙、砌块墙	1.墙体厚度：280mm 2.砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3.砖、砌块品种、规格：自保温砌块	m3	26.84			
3135	010307002015	轻质条板墙	1.墙板种类:AAC砂加气隔墙 2.厚度:150厚	m2	50			
3136	010401003033	满堂基础	1.基础形式、材料种类：无梁式满堂基础 2.混凝土强度等级：混凝土C35，抗渗等级P6 商砼	m3	245.08			
3137	010401005002	桩承台基础	1.承台型式：独立 2.混凝土强度等级：C35商砼 抗渗等级P6	m3	225.94			
3138	010401001002	带形基础	1.基础形式、材料种类：无梁式混凝土 2.混凝土强度等级：C35 抗渗等级 P6 商砼	m3	2.81			
3139	010401003034	地下室外墙保护层	1.防水层，另计 3.粘贴50厚聚苯板防水保护层 4.120厚MU15蒸压灰砂砖，M7.5水泥砂浆砌筑	m2	175.84			
3140	010417002016	钢板止水带 -3厚钢板		m	119.7			
3141	010402001046	矩形柱	1.混凝土强度等级：C35 商砼 2.柱种类、断面：矩形柱	m3	44.51			
3142	010402001047	矩形柱	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.柱种类、断面：构造柱	m3	32.17			
3143	010403002027	矩形梁	1.混凝土强度等级：C35 商砼 2.断面：矩形	m3	130.66			
3144	010403002028	过梁	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.断面：矩形	m3	1.64			
3145	010404001101	直形墙	1.混凝土强度等级：C35 商砼 抗渗 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	11.59			
3146	010404001102	直形墙	1.混凝土强度等级：C35 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	516.21			
3147	010405001028	平板	2.混凝土强度等级：C35 商砼 3.板形式：平板	m3	222.11			

841BBAC4-2688-49D3-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3148	010405001029	有梁板	1.混凝土强度等级：C35 商砼 2.板形式：有梁板	m3	10.71			
3149	010406001019	直形楼梯	1.混凝土强度等级：C35 商砼 2.梯板厚度：100mm 3.梯板结构型式：无斜梁	m2	54.14			
3150	010408001004	后浇带	1.部位：基础底板 2.混凝土强度等级：C35 商砼 抗渗P6	m3	6.57			
3151	010408001005	后浇带	1.部位：楼板 2.混凝土强度等级：C35	m3	3.35			
3152	010408001006	后浇带	1.部位：梁 2.混凝土强度等级：C35	m3	0.66			
3153	010416001221	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ6.5，箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	2.656			
3154	010416001222	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ8 箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	10.164			
3155	010416001223	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10，箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	23.499			
3156	010416001224	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ6 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1.554			
3157	010416001225	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.942			
3158	010416001226	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	30.335			
3159	010416001227	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	32.886			
3160	010416001228	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ14 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	4.421			
3161	010416001229	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ16 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	10.206			
3162	010416001230	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	40.435			
3163	010416001231	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ20 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	40.666			
3164	010416001232	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ22 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	3.014			

841BBACE-2688-4119-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3165	010416001233	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ25 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	8.788			
3166	010416001234	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ6 2.包括人工、机械、结构胶等费用	根	1770			
3167	010416001235	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ12 2.包括人工、机械、结构胶等费用	根	1298			
3168	AB233	墙面网格布		m2	5550.05			
3169	010416003003	墙面钉钢丝网		m2	1798.27			
3170	010703001029	1.2mm厚橡胶HO防水涂料两遍		m2	1872.21			
	8.1.2 8#±0.00以上土建工程							
3171	010101001024	竣工清理	1.工程量按建筑物（构筑物）结构外围内包的空间体积计算 2.工作内容：包括场地内清理、归集至外运等	m3	17629.4			
3172	010304001040	空心砖墙、砌块墙	1.墙体厚度：100mm 2.砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3.砖、砌块品种、规格：加气混凝土块	m3	344.44			
3173	010304001041	空心砖墙、砌块墙	1.墙体厚度：200mm 2.砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3.砖、砌块品种、规格：加气混凝土块	m3	338.87			
3174	010304001042	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:砌块墙 2.墙体厚度:280mm 3.砖、砌块品种、规格:自保温加气砼砌块 4.砂浆强度等级:混合砂浆M5.0	m3	498.33			
3175	010307002016	轻质条板墙	1.墙板种类:AAC砂加气隔墙 2.厚度:150厚	m2	50			
3176	010402001048	矩形柱	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.柱种类、断面：矩形柱	m3	7.14			
3177	010402001049	矩形柱	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.柱种类、断面：构造柱	m3	271.34			
3178	010403002029	矩形梁	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.断面：矩形	m3	273.54			
3179	010403004021	卫生间防水反坎	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.断面：矩形	m3	12.6			
3180	010404001103	直形墙	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	903.87			
3181	010403004022	过梁	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.断面：矩形	m3	25.7			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3182	010405001030	平板	1.板厚：综合 2.混凝土强度等级：C30 商砼 3.板形式：平板	m3	736.22			
3183	010405001031	有梁板	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.板形式：有梁板	m3	66.2			
3184	010406001020	直形楼梯	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.梯板厚度：100mm 3.梯板结构型式：无斜梁	m2	270.69			
3185	010407001015	其他构件	1.构件的名称：压顶 2.混凝土强度等级：C20 商砼	m3	51.34			
3186	010407001016	其他构件	1.构件的名称：挑檐天沟 2.混凝土强度等级：C20 商砼	m3	51.94			
3187	010414002008	预制混凝土小型构件	1.混凝土强度等级：C20	m3	8.4			
3188	010416001236	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ6 箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	11.721			
3189	010416001237	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ8 箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	21.224			
3190	010416001238	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ10 箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	16.636			
3191	010416001239	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ6 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	5.664			
3192	010416001240	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	77.373			
3193	010416001241	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	6.418			
3194	010416001242	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	48.376			
3195	010416001243	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ14 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	20.47			
3196	010416001244	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ16 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	45.167			

841BBACE-2688-4D3-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3197	010416001245	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ18 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	19.958			
3198	010416001246	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ20 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	5.435			
3199	010416001247	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ25 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1.479			
3200	010416001248	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ6 2.包括人工、机械、结构胶等费用	根	8600			
3201	010416001249	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ12 2.包括人工、机械、结构胶等费用	根	11424			
3202	010803001008	保温隔热屋面	1.保温隔热形式：混凝土板上铺贴 2.材料品种、规格：1:6（重量比）水泥憎水型膨胀珍珠岩找坡层	m3	55.11			
3203	010701001008	保温不上人屋面	1.50厚C20细石混凝土随打随抹平（6m*6m分格，缝宽20，密封胶嵌缝），内配Φ4双向间距150钢筋网 2.隔离层：干铺玻纤布 3.防水层，另计 4.30厚C20细石混凝土找平层 5.125厚挤塑板 6.20厚DS M20（1:2.5水泥砂浆）找平 7.珍珠岩找坡层，另计	m2	737.74			
3204	010702001016	保温隔热楼面	1.20厚玻化微珠保温层 2.部位：外挑构件	m2	3507.8			
3205	AB244	保温隔热墙面	1.保温层：80厚复合保温外模板，塑料螺栓连接 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位：外墙梁、柱面、砼墙	m2	9591.32			
3206	010803003008	保温隔热墙面	1.5mm厚抗裂砂浆中间压入一层耐碱玻纤网格布 2.部位：外墙及外挑构件	m2	19678.63			
3207	AB245	墙面钉钢丝网		m2	3930.55			
3208	AB246	墙面网格布		m2	18099.24			
3209	010702001017	SBC聚乙烯丙纶防水卷材（卷材厚度≥0.7mm，聚合物水泥防水胶结材料≥1.3mm）		m2	1524.39			
3210	010703001030	2.0mm厚橡胶HO防水涂料		m2	768.81			
3211	010703001031	1.2mm+1.2mm厚合成高分子防水涂料		m2	2791.81			

841FB4CE-2688-4209-9F72-C1EBEB20A874

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3212	010703001032	400g高分子防水卷材一遍，用于外墙砌体与砼结构交界处		m2	630			
3213	010414001012	排气烟道	L18J905 CB型 断面尺寸400*300	m	129.78			
3214	010414001013	排气烟道	L18J905 WB型 断面尺寸300*250	m	324.45			
3215	AB247	不锈钢无动力排气风帽		个	15			
3216	010702004013	屋面排水管	1.排水管品种、规格：不锈钢 Φ100	m	387.71			
3217	AB248	雨水斗	1.材质:不锈钢 2.包含不锈钢落水口	个	26			
3218	010702004014	泄水管及空调预埋管	1.排水管品种、规格：UPVC DN50	m	88.2			
3219	AB249	楼梯扶手H=900，详见15J403-1		m	141.96			
3220	AB250	楼梯扶手H=1100，详见15J403-1		m	2.52			
3221	AB251	低窗台防护栏杆，H=300，详见L13J8，3/64		m	336			
3222	AB252	措施费用	1、措施费用包含模板、支撑、脚手架、场内外运输机械、垂直运输机械、塔吊、防护网等所有项目。 2、措施费由投标企业按照建筑面积自主报价，包干使用，结算时不予调整。 3、不含按照费率计取的措施费。	m2	8490.3			
	8.2 8#装饰工程							
	8.2.1 8#±0.00以下装饰工程							
3223	020101003036	细石混凝土防潮地面	1.40厚C20细石混凝土随捣随抹，内配Φ4@200钢丝网片 2.15厚1:3水泥砂浆（DS M15）保护层 3.防水层，另计 3.60厚C15混凝土垫层随打随抹平	m2	297.87			
3224	020101003037	细石混凝土地面	1.60厚C15混凝土垫层随打随抹	m2	178.91			
3225	020101001024	无机防水砂浆地面	1.20厚无机防水砂浆分两次抹面，沿墙上翻300mm 2.60厚C15混凝土垫层随打随抹，素水泥浆一道	m2	22.93			
3226	020101003038	细石混凝土楼面	1.50厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥沙子随打随抹 2.素水泥浆一道	m2	369.26			
3227	020101001025	无机防水砂浆楼面	1.20厚无机防水砂浆分两次抹面，沿墙上翻300mm 2.素水泥浆一道	m2	1.7			
3228	020106003015	水泥砂浆楼梯面	1.20厚DS M20(1：2水泥砂浆)抹平压光 2.素水泥浆一道	m2	67.79			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3229	020105001009	水泥砂浆踢脚线	1.6厚DP M20(1：2水泥砂浆)抹面压光 2.10厚DP M15（1:3水泥砂浆） 3.2厚配套专用界面砂浆批刮	m	354.82			
3230	020201001042	水泥砂浆抹面内墙	1.20厚1:3水泥砂浆，表面抹平 2.刷界面剂水泥浆一道 3.墙体类型：加气混凝土砌块墙面	m2	2661.11			
3231	020201001043	水泥砂浆抹面内墙	1.20厚1:3水泥砂浆，表面抹平 2.刷界面剂水泥浆一道 3.墙体类型：混凝土墙面	m2	1042.8			
3232	020207001008	吸音板墙面	1.安装主次龙骨（主龙骨为32卡式龙骨+50付骨） 2.喷涂30厚超细无机纤维 3.6-8厚穿孔硅酸钙吸声板，螺钉固定于龙骨，金属压条装饰	m2	794.54			
3233	020507001036	刮腻子防霉涂料内墙	1.白色防霉涂料 2.刮白色防水腻子 3.满足成活要求	m2	1043.56			
3234	020507001037	刮腻子防霉涂料顶棚	1.白色防霉涂料 2.刮2-3厚白色柔性耐水腻子分遍找平 3.满足成活要求	m2	758.94			
3235	020302001007	吸音板顶棚	1.安装主次龙骨（主龙骨为32卡式龙骨+50付骨） 2.喷涂30厚超细无机纤维 3.6-8厚穿孔硅酸钙吸声板，螺钉固定于龙骨，金属压条装饰	m2	223.86			
	8.2.2 8#±0.00以上装饰工程							
3236	020101003039	防滑地砖防水楼面找平层	1.防滑地砖，用户自理 2.15厚1:3水泥砂浆（DS M15）保护层 3.防水层，另计 4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平 5.素水泥浆一道	m2	402.38			
3237	020101003040	下沉式防水楼面	1.防滑地砖，用户自理 2.防水层，另计 3.20厚1:3水泥砂浆找平 4.360厚LC7.5轻骨料混凝土填充层找坡 5.1.5厚1:3水泥砂浆（DS M15）保护层 6.防水层，另计	m2	514.08			
3238	020101001026	无机防水砂浆楼面	1.20厚无机防水砂浆分两次抹面，沿墙上翻300mm 2.素水泥浆一道	m2	52.37			
3239	020101003041	细石混凝土楼面	1.50厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥沙子随打随抹 2.素水泥浆一道	m2	39.23			
3240	020106003016	水泥砂浆楼梯面	1.20厚DS M20(1：2水泥砂浆)抹平压光 2.素水泥浆一道	m2	338.94			
3241	020201001044	水泥砂浆抹面内墙	1.20厚1:3水泥砂浆，表面抹平 2.刷界面剂水泥浆一道 3.墙体类型：加气混凝土砌块墙面	m2	10426.86			

841BBACE-9668-4019-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3242	020201001045	水泥砂浆抹面内墙	1.20厚1:3水泥砂浆，表面抹平 2.刷界面剂水泥浆一道 3.墙体类型：混凝土墙面	m2	5861.55			
3243	020201001046	外墙抹灰	1.30厚聚合物砂浆防水砂浆（内掺防水剂）找平层	m2	3930.55			
3244	020203001008	零星项目一般抹灰	1.抹灰材料种类、配合比、厚度：20厚水泥沙浆	m2	525			
3245	020507001038	刮腻子乳胶漆内墙	1.白色内墙乳胶漆 2.刮2-3厚白色内墙柔性腻子分遍找平 3.满足成活要求	m2	1908.82			
3246	020301001014	天棚抹灰	局部不平时聚合物水泥砂浆修补平整	m2	4200			
3247	020507001039	刮腻子乳胶漆顶棚	1.白色乳胶漆 2.刮2-3厚白色柔性腻子分遍找平 3.满足成活要求	m2	570.45			
3248	020507001040	外墙真石漆	1.工作内容：外墙腻子，外墙底漆，外墙中层漆（质感涂料）、外墙水包水漆主材、外墙罩面清漆 2.含材料配套用辅助材料	m2	4716.66			
3249	020402007035	钢质甲级防火门	1.门的形式：单扇 2.含门套、门锁、合页等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	28.67			
3250	020402007036	钢质甲级防火门	1.门的形式：双扇 2.含门套、门锁、合页、顺序闭门器等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	15.88			
3251	020402007037	钢质乙级防火门	1.门的形式：单扇 2.含门套、门锁、合页等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	30.87			
3252	020402007038	钢质丙级防火门	1.门的形式：综合 2.含门套、门锁、合页等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	60.86			
3253	020402006007	储藏室钢质防盗门	1.规格：800*2100	套	43			
3254	020402005011	单元对讲门	规格:1500*2500	套	2			

841BBAC1-2688-4[illegible]9F72-C1FBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3255	020406002009	隔热断桥铝合金中空玻璃平开窗	1.型材：华建、南山、力尔或同档次品牌，外框宽度64mm以上，隔热条不低于20mm； 2.玻璃种类、厚度:5mm,双银 LowE+15A+5? (标准5mm)，全钢化玻璃； 3.含五金配件,五金：国强，杨氏立兴，合和或同档次品牌； 4.胶条：等压胶条角部处理必须采用焊接工艺； 5.符合国家、地区及设计质量要求。	m2	1699.54			
3256	020406004007	百叶窗		m2	111.3			
	8.3 8#安装工程							
	8.3.1 8#±0.00以下安装工程							
	8.3.1.1 消防工程							
	8.3.1.1.1 喷淋系统							
3257	030701001053	水喷淋镀锌钢管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN100 4. 连接方式:卡箍连接5.刷油：明装管道刷红色调和漆两道	m	82.88			
3258	030701001054	水喷淋镀锌钢管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN80 4. 连接方式:卡箍连接5.刷油：明装管道刷红色调和漆两道	m	43.32			
3259	030701001055	水喷淋镀锌钢管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN50 4. 连接方式:丝接	m	34.66			
3260	030701001056	水喷淋镀锌钢管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN40 4. 连接方式:丝接	m	8.89			
3261	030701001057	水喷淋镀锌钢管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN32 4. 连接方式:丝接	m	91.88			
3262	030701001058	水喷淋镀锌钢管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN25 4. 连接方式:丝接	m	219.34			
3263	030701016008	末端试水装置	1.规格:DN25	组	2			
3264	030701007004	法兰阀门	1.型号规格:信号蝶阀 DN100 2.材质:铸钢 3.连接形式:法兰连接	个	2			
3265	030701014008	水流指示器	1.型号规格:DN100 2.连接方式：法兰连接	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3266	030701005010	螺纹阀门	1.型号、规格：电磁阀 DN50	个	3			
3267	030701005011	螺纹阀门	1.型号、规格：快速排气阀 DN50	个	3			
3268	030701011009	水喷头	1．型号、规格:直立型68℃(K=80)玻璃球喷头。 2．安装型式:无吊顶	个	116			
3269	030701015003	减压孔板	1.规格：DN100	个	2			
3270	030701007005	法兰阀门	1.名称:金属软连接 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	2			
3271	CB2089	套管	1.类别：一般穿墙套管 DN100	个	3			
3272	CB2090	套管	1.类别：一般穿墙套管 DN32	个	32			
3273	CB2091	套管	1.类别：一般穿墙套管 DN25	个	22			
3274	030706002012	水灭火系统控制装置调试	1.点数:200点以内	系统	1			
	8.3.1.1.2 消火栓系统							
3275	030701003006	消火栓镀锌钢管	1．安装部位（室内外）:室内 2．材质:镀锌钢管 3．规格:DN100 4．连接方式:卡箍连接5.刚性防水套管制安6.刷油：明装管道刷红色调和漆两道	m	45.5			
3276	030701003007	消火栓镀锌钢管	1．安装部位（室内外）:室内 2．材质:镀锌钢管 3．规格:DN65 4．连接方式:螺纹连接5.钢套管制安	m	12			
3277	030701018026	消火栓	1.安装部位:室内 2.型号、规格:薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱，700*1000*160 参见国标15S202-15	套	4			
3278	030803003048	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.型号、规格:DN100	个	4			
	8.3.1.1.3 通风系统							
3279	030901002009	地下楼梯间加压送风风机	1.形式:离心风机 2.型号:HL3-2-7.5，风量19223m^U3^U/h，全压412Pa，功率4kW	台	2			
3280	030901002010	消防排烟兼平时排风双速风机	1.形式:离心风机 2.型号:PYHL-14-7.5，风量15762/11821m^U3^U/h，全压525/295Pa，功率3.7/2.6kW	台	4			
3281	030903011009	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:单层百叶风口 2．规格:500*500	个	18			
3282	030903011010	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:自垂百叶风口 2．规格:600x1500h	个	2			
3283	030903001026	碳钢调节阀制作安装	1.类型：防火阀 280°C Φ750 2.其他：常开，熔断关闭	个	4			

841RBAGE2089-4D3-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3284	030903001027	碳钢调节阀制作安装	1.类型：防火阀 280°C 700*500 2.其他：常开，熔断关闭	个	1			
3285	030903001028	碳钢调节阀制作安装	1.类型：防火阀 70°C 600*1500 2.其他：常开，熔断关闭	个	2			
3286	030903001029	碳钢调节阀制作安装	1.类型：电动风量调节阀 250x800h 2.其他：	个	2			
3287	030903001030	碳钢调节阀制作安装	1.类型:止回阀 2.型号或规格:Φ750	个	4			
3288	030903020004	消声器制作安装	1.类型:管式消声器（消声材料为不燃材料） 2.型号、规格:700*500	个	4			
3289	CB2118	风机帆布软连接		m2	8.5			
3290	031001002019	压力仪表	1.名称：压力传感器	台	2			
3291	030902001017	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.0mm以内 4.接口形式:咬口	m2	120.2			
3292	030902001018	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.75mm以内 4.接口形式:咬口	m2	10.5			
3293	030204018099	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.名称:双电源风机控制箱B1ATE1 3.详见图纸系统图	台	1			
3294	030204018100	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.名称:双电源风机控制箱B1ATE2 3.详见图纸系统图	台	1			
3295	030204018101	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.名称:双电源风机控制箱B2ATE2 3.详见图纸系统图	台	1			
3296	030204018102	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.名称:双电源风机控制箱B2ATE1 3.详见图纸系统图	台	1			
3297	030204018103	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.名称:双电源风机控制箱B1ATE3 3.详见图纸系统图	台	1			
3298	030204018104	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.名称:双电源风机控制箱B1ATE4 3.详见图纸系统图	台	1			
3299	030212001163	电气配管	1.材质:JDG 2.规格:DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	129			
3300	030212001164	电气配管	1.材质:JDG 2.规格:DN32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	45			

841FBAC-268C-4E09-9F72-C1FBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3301	030208001089	电力电缆	1.型号、规格:WDZNH-YJ(F)Y-3*2.5 3.敷设方式:管内穿线	m	30			
3302	030208001090	电力电缆	1.型号、规格:WDZNH-YJ(F)Y-4*2.5 3.敷设方式:管内穿线	m	45			
3303	030212003220	电气配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZH-RYJ(F)YP-2*1.5	m	1659			
3304	030212003221	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-1.5	m	64			
	8.3.1.1.4 自动报警系统							
3305	030212001165	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	861.84			
3306	030212001166	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	99.18			
3307	030212001167	电气配管	1.材质：DN20金属软管	m	25.08			
3308	030212003222	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-RYJ(F)S-2*1.5	m	355.68			
3309	030212003223	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZH-RYJ(F)S-2*1.5	m	165.3			
3310	030212003224	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZH-RYJ(F)YP-2*1.0	m	205.2			
3311	030212003225	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	4.45			
3312	030208002015	控制电缆	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-KYJY-5*1.5	m	302.1			
3313	030212003226	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-1.5	m	364.8			
3314	030705001036	点型探测器	1.型号:感烟探测器	只	42			
3315	030705003049	按钮	1.型号、规格:消火栓按钮	只	8			
3316	030705004077	模块（接口）	1.名称:输入模块 2.输出形式（仅适用于控制模块、接口）:输入	只	4			
3317	030705004078	模块（接口）	1.名称:输入输出模块 2.输出形式（仅适用于控制模块、接口）:输入输出	只	16			
3318	030705004079	模块（接口）	1.名称:广播模块 2.输出形式（仅适用于控制模块、接口）:输出	只	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3319	030705004080	模块（接口）	1.名称:电话模块 2.输出形式（仅适用于控制模块、接口）:输出	只	2			
3320	030705004081	模块（接口）	1.名称:模块箱	只	8			
3321	030705009029	报警装置	1.形式:报警电话	台	6			
3322	030705004082	模块（接口）	1.名称:短路隔离器	只	4			
3323	030705009030	报警装置	1.形式:声光报警器	台	4			
3324	030705003050	按钮	1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮	只	4			
3325	031206001010	扩声系统设备	1.名称 :吸顶式扬声器	台	12			
3326	030705008009	重复显示器	1.火灾显示器	台	2			
3327	031103015002	接线箱	1.名称：消防端子箱	个	2			
3328	030706003002	防火控制系统装置调试	1.类型:排烟阀装置调试	处	8			
3329	031103008002	报警防火桥架	1.规格:200*100 2.类型:槽式 3.材质：钢制 4.其他：含隔板，含盖板，含桥架支撑架	m	49			
	8.3.1.1.5 电气火灾监控系统							
3330	030705001037	点型探测器	1.型号：剩余电流式电气火灾监控探测器	只	3			
3331	030212001168	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	124			
3332	030212003227	电气配线	1.种类（导线、母线）:WDZNH-RYJS-2*1.0 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设	m	124			
	8.3.1.1.6 消防电源监控系统							
3333	030705001038	点型探测器	1.型号：三相交流双电压信号传感器	只	6			
3334	030212001169	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	102			
3335	030212003228	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-RYJ(F)S-2*1.5	m	102			
3336	030212003229	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	204			
	8.3.1.1.7 防火门监控系统							
3337	030705003051	按钮	1.规格、型号：门磁开关	只	16			
3338	030705004083	模块（接口）	1.名称：防火门输入模块	只	16			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3339	030705009031	报警装置	1.形式：电动闭门器	台	4			
3340	030705005007	名称	防火门监控主机	台	1			
3341	030212001170	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	40			
3342	030212003230	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-RYJ(F)S-2*1.5	m	40			
3343	030212003231	电气配线	1.用途：电源线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	80			
	8.3.1.1.8 集中控制型消防应急照明与疏散							
3344	030212001171	电气配管	1.材质:JDG 2.规格:DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	713			
3345	030212003232	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	1127			
3346	030212003233	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZBNH-RYJ(F)S-2*2.5	m	857.44			
3347	030213003057	装饰灯	1.名称:智能安全出口 2.型号、规格:LED ≤1W 3.安装形式及高度:门上0.2米，壁挂安装	套	44			
3348	030213003058	装饰灯	1.名称:智能应急疏散指示灯 2.型号、规格：LED ≤1W 3.安装形式及高度:距地0.5米，吊装3米	套	4			
3349	030213003059	装饰灯	1.名称:智能应急灯 2.型号、规格:LED 3W 3.安装形式及高度:距地2.3米壁挂安装	套	33			
3350	030204018105	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.半周长或回路数：500*600*200 3.名称:消防应急灯具专用应急电源	台	1			
3351	030706001020	自动报警系统装置调试	1.点数:128点内	系统	1			
	8.3.1.2 给排水工程							

841BAC-2680-1D3-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3352	030801007042	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:冷水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN50 5．连接方式:丝接6.刚性防水套管制安	m	57.97			
3353	030801003042	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN75 4．接口材料:承插柔性接口 5.刚性防水套管制安	m	19.1			
3354	030801003043	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN100W型 4．接口材料:承插柔性接口 5.刚性防水套管制安	m	48.82			
3355	030801003044	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN150 4．接口材料:承插柔性接口 5.刚性防水套管制安	m	29.94			
3356	030801002082	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:污水 3.材质或种类:镀锌钢管 4.规格:DN50 5.连接方式:沟槽连接	m	19.77			
3357	030801002083	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:污水 3.材质或种类:镀锌钢管 4.规格:DN100 5.连接方式:沟槽连接6.刚性防水套管制安	m	31.41			
3358	030801002084	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:污水 3.材质或种类:镀锌钢管 4.规格:DN65 5.连接方式:沟槽连接6.刚性防水套管制安	m	9.04			
3359	030803003049	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN50	个	1			
3360	030803003050	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN65	个	4			
3361	030803003051	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀 2.型号、规格:DN50	个	1			
3362	030803003052	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀 2.型号、规格:DN65	个	4			
3363	030109001016	潜污泵	1.名称:潜污泵 2.质量或型号:65WQ20-17-3 3.输送介质:污水	台	4			
3364	030109001017	潜污泵	1.名称:潜污泵 2.质量或型号:50WQ10-18-1.5 3.输送介质:污水	台	1			
3365	031001002020	压力仪表	1.名称:压力表 2.类型(仅适用于压力计、压力表、真空表及远传指示压力表)	台	5			
	8.3.1.3 采暖工程							

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3366	030801002085	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:108*4 5.连接方式:焊接、6.刚性防水套管制安	m	28.6			
3367	030801002086	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:89*3.5 5.连接方式:焊接6.刚性防水套管制安	m	32.8			
3368	CB2210	橡塑保温2.5cm，外包铝箔		立方米	0.61			
	8.3.1.4 电气工程							
3369	030212001172	电气配管	1.材质:塑料管20 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	1321.53			
3370	030212001173	电气配管	1.材质:塑料管25 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	35.03			
3371	030212001174	电气配管	1.材质:塑料管32 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	205.21			
3372	030212001175	电气配管	1.材质:KBG管 2.规格:De25 3.敷设方式:暗设4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	129.5			
3373	030212001176	电气配管	1.材质:KBG管 2.规格:De20 3.敷设方式:暗设4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	311.43			
3374	030212001177	电气配管	1.材质:KBG管 2.规格:De32 3.敷设方式:暗设4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	76.84			
3375	030212003234	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	621.5			
3376	030212003235	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：WDZH-BYJ(F)-2.5	m	3221.06			
3377	030208001091	电力电缆	1.型号、规格:电力电缆WDZNH-YJ(F)Y-5*6 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	39.55			
3378	030208001092	电力电缆	1.型号、规格:电力电缆WDZH-YJ(F)Y-3*2.5 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	23.73			
3379	030208001093	电力电缆	1.型号、规格:电力电缆WDZNH-YJ(F)Y-5*10 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	22.6			

841FBAC-2688-4D0-9F72-C1FBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3380	030213001016	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:微波感应灯 2.型号、规格	套	30			
3381	030204018106	配电箱	1.类别:配电箱b2AW1,b2AW2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	2			
3382	030204018107	配电箱	1.类别:配电箱b1AW1,b1AW2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	2			
3383	030204018108	配电箱	1.类别:配电箱B1AT 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	1			
3384	030204018109	配电箱	1.类别:配电箱B1AP 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	1			
3385	030204018110	配电箱	1.类别:配电箱B1ALE1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	1			
3386	030208004046	电缆桥架	1.材质:镀锌 2.类型:槽式 3.型号、规格:200*1004.支吊架制安	m	65.9			
3387	030208004047	电缆桥架	1.材质:镀锌 2.类型:槽式 3.型号、规格:300*1504.支吊架制安	m	24.1			
	8.3.2 8#±0.00以上安装工程							
	8.3.2.1 消防工程							
	8.3.2.1.1 消火栓系统							
3388	030701003008	消火栓镀锌钢管	1．安装部位（室内外）:室内 2．材质:镀锌钢管 3．规格:DN100 4．连接方式:卡箍连接5.刷油：明装管道刷红色调和漆两道	m	152.95			
3389	030701003009	消火栓镀锌钢管	1．安装部位（室内外）:室内 2．材质:镀锌钢管 3．规格:DN65 4．连接方式:螺纹连接	m	21.16			
3390	030701003010	消火栓镀锌钢管	1．安装部位（室内外）:室内 2．材质:热镀锌钢管 3．规格:DN20 4．连接方式:螺纹连接	m	4.6			
3391	030701018027	消火栓	1.安装部位:室内 2.型号、规格:薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（稳压），700*1000*160 参见国标15S202-15	套	14			
3392	030701018028	消火栓	1.安装部位:室内 2.型号、规格:薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱，700*1000*160 参见国标15S202-15	套	6			

841BBACE-2688-4009-9FF2-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3393	030803003053	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.型号、规格:DN100	个	2			
3394	030803003054	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.型号、规格:DN65	个	2			
3395	030803005019	自动排气阀	1.型号、规格:DN20	个	2			
3396	030803001059	螺纹阀门	1.类型：铜球阀 2.型号、规格：DN20	个	2			
3397	CB2237	一般穿墙套管制安DN100及封堵		个	40			
	8.3.2.1.2 自动报警系统							
3398	030212001178	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	909.72			
3399	030212001179	电气配管	1.材质：DN20金属软管	m	27.36			
3400	030212003236	电气配线	1.用途：报警线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-RYJ(F)S-2*1.5	m	511.86			
3401	030212003237	电气配线	1.用途：广播线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZH-RYJ(F)S-2*1.5	m	237.12			
3402	030212003238	电气配线	1.用途：电话线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZH-RYJ(F)YP-2*1.0	m	153.9			
3403	030212003239	电气配线	1.用途：电源线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	337.44			
3404	030212003240	电气配线	1.用途：模块至设备线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-1.5	m	45.6			
3405	030705001039	点型探测器	1.型号:感烟探测器	只	64			
3406	030705003052	按钮	1.型号、规格:消火栓按钮	只	20			
3407	030705001040	点型探测器	1.型号:可燃气体探测器	只	40			
3408	030705004084	模块（接口）	1.名称:输入输出模块 2.输出形式（仅适用于控制模块、接口）:输入输出	只	2			
3409	030705004085	模块（接口）	1.名称:模块箱	只	2			
3410	030705009032	报警装置	1.形式:报警电话	台	2			
3411	030705004086	模块（接口）	1.名称:短路隔离器	只	6			
3412	030705009033	报警装置	1.形式:声光报警器	台	20			
3413	030705003053	按钮	1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮	只	20			
3414	031206001011	扩声系统设备	1.名称:吸顶式扬声器	台	40			
3415	030705008010	重复显示器	1.火灾显示器	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3416	030706001021	自动报警系统装置调试	1.点数:500点内	系统	1			
	8.3.2.1.3 防火门监控系统							
3417	030705003054	按钮	1.规格、型号：门磁开关	只	40			
3418	030705004087	模块（接口）	1.名称：防火门输入模块	只	40			
3419	030212001180	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	145			
3420	030212003241	电气配线	1.用途：防火门通讯线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-RYJ(F)S-2*1.5	m	145			
3421	030212003242	电气配线	1.用途：防火门电源线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	290			
	8.3.2.1.4 集中控制型消防应急照明与疏散							
3422	030212001181	电气配管	1.材质:JDG 2.规格:DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	1206.58			
3423	030212003243	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	2126.33			
3424	030212003244	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZBNH-RYJ(F)S-2*2.5	m	1133.73			
3425	030213003060	装饰灯	1.名称:智能安全出口 2.型号、规格:LED ≤1W 3.安装形式及高度:门上0.2米，壁挂安装	套	44			
3426	030213003061	装饰灯	1.名称:智能应急疏散指示灯 2.型号、规格：LED ≤1W 3.安装形式及高度:距地0.5米，吊装3米	套	18			
3427	030213003062	装饰灯	1.名称:智能楼层显示灯 2.型号、规格:LED ≤1W 3.安装形式及高度:门上0.2米，壁挂安装	套	22			
3428	030213003063	装饰灯	1.名称:智能应急灯 2.型号、规格:LED 3W 3.安装形式及高度:距地2.3米壁挂安装	套	84			
3429	030706001022	自动报警系统装置调试	1.点数:128点内	系统	1			
	8.3.2.2 给排水工程							

841B5AC8-2688-6D05-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3430	030801005118	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内暗设 2．输送介质:冷水 3．材质:PRR 4．规格:20 5．连接方式:熔接	m	1118.11			
3431	030801005119	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内暗设 2．输送介质:热水 3．材质:PRR 4．规格:20 5．连接方式:熔接	m	940.96			
3432	030801005120	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内暗设 2．输送介质:热水 3．材质:PRR 4．规格:2 5．连接方式:熔接	m	1042.87			
3433	030801005121	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内暗设 2．输送介质:冷水 3．材质:PRR 4．规格:25 5．连接方式:熔接	m	1571.83			
3434	030801005122	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内暗设 2．输送介质:冷水 3．材质:PRR 4．规格:32 5．连接方式:熔接	m	17.1			
3435	030801007043	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:冷水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN50 5．连接方式:丝接	m	49.82			
3436	030801007044	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:冷水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN40 5．连接方式:丝接	m	33.17			
3437	030801007045	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:冷水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN32 5．连接方式:丝接	m	14.14			
3438	030801007046	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:冷水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN25 5．连接方式:丝接	m	26.79			
3439	CB2290	墙体剔槽20,含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。		米	942.78			
3440	CB2291	双活接球阀25		个	40			
3441	030803001060	螺纹阀门	1.类型:减压 2.型号、规格:DN20	个	16			
3442	CB2292	双活接球阀20		个	5			
3443	030803010008	水表	1.型号、规格:光电直读式远传水表DN20	组	40			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3444	CB2293	PEF保温25mm厚，管外径57内		立方米	1.2			
3445	CB2294	PEF保温管外缠铝箔保护层		平方米	39.6			
3446	030801005123	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC实壁管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	96.05			
3447	030801005124	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC实壁管 4．规格:75 5．连接方式:粘接	m	202.95			
3448	030801005125	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC实壁管 4．规格:110 5．连接方式:粘接	m	81.47			
3449	030801003045	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN100W型 4．接口材料:承插柔性接口	m	31.64			
3450	030801003046	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN75 4．接口材料:承插柔性接口	m	13.56			
3451	030801003047	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN150 4．接口材料:承插柔性接口	m	9.04			
3452	030801005126	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：阳台空调冷凝水管 2．输送介质:污水 3．材质:防紫外线UPVC管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	400.7			
3453	030801005127	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:内螺旋消音管 4．规格:75 5．连接方式:粘接	m	219.33			
3454	030801005128	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:加强内螺旋管 4．规格:110 5．连接方式:粘接	m	83.62			
3455	030804017012	地漏	1.材质:PVC 2.规格:50	个	96			
3456	CB2295	排水管阻火圈安装De110		个	140			
3457	030801005129	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：空调冷凝水 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC内螺旋消音管 4．规格:50 5．连接方式:粘接	m	404.24			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3458	030801005130	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC内螺旋消音管 4．规格:75 5．连接方式:粘接	m	267.9			
3459	030801005131	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC内螺旋消音管 4．规格:110 5．连接方式:粘接	m	141.36			
3460	030801005132	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:雨水 3．材质:防紫外线UPVC管 4．规格:110 5．连接方式:粘接	m	422.71			
3461	030801005133	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内同层排水 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE管 4．规格:110 5．连接方式:熔接	m	568.63			
3462	030801005134	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内同层排水 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE管 4．规格:75 5．连接方式:熔接	m	246.24			
3463	030801005135	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内同层排水 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE管 4．规格:50 5．连接方式:熔接	m	278.16			
3464	030804017013	地漏	1.材质:PE 2.规格:50	个	140			
3465	030804017014	洗衣机地漏	1.材质:PE 2.规格:50	个	40			
	8.3.2.3 采暖工程							
3466	030801002087	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:108*4 5.连接方式:焊接	m	10.15			
3467	030801002088	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:89*3.5 5.连接方式:焊接	m	45.49			
3468	030801002089	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:76*3.5 5.连接方式:焊接	m	42.41			
3469	030801001047	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:无缝钢管57*3 4.连接方式:焊接	m	28.27			

841FBACE-2688-4909-9FF2-C1FBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3470	030801001048	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:无缝钢管48*3 4.连接方式:焊接	m	7.07			
3471	030801001049	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN20 4.连接方式:丝接	m	6.61			
3472	030801001050	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN25 4.连接方式:丝接	m	50.16			
3473	CB2309	橡塑保温2.5cm，外包铝箔		立方米	6.88			
3474	030803005020	自动排气阀	1.型号、规格:自动排气阀DN20	个	4			
3475	030803001061	螺纹阀门	1.类型:铜球阀DN20	个	6			
3476	030803001062	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀DN25	个	40			
3477	030803001063	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀DN25	个	40			
3478	030803001064	螺纹阀门	1.类型:闸阀DN32	个	40			
3479	030803001065	螺纹阀门	1.类型:泄水阀DN32	个	6			
3480	030803003055	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.型号、规格:DN100	个	2			
3481	030803003056	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.型号、规格:DN80	个	2			
3482	CB2310	一般穿墙套管制安DN100及封堵		个	12			
3483	CB2311	一般穿墙套管制安DN80及封堵		个	12			
3484	CB2312	一般穿墙套管制安DN65及封堵		个	12			
3485	030801005136	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:热水 3．材质:PB 4．规格:32 5．连接方式:熔接	m	1400.5			
3486	CB2313	卫生间小背篓GWY50-62		组	100			
3487	CB2314	地暖施工:	1.20厚挤塑板，0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 2.50厚C20细石砼（上下配3@100钢丝网片，中间配地热管，表面一次找平，四面抹小八字），20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.包含分集水器安装及分集水器阀门过滤器等附件安装;具体做法详见设计图纸	㎡	3946			
	8.3.2.4 电气工程							
3488	030208001094	电力电缆	1.型号、规格:电力电缆WDZNH-YJ(F)Y-5*6 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	109.25			

841B3CE-2685-4DD9-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3489	030208001095	电力电缆	1.型号、规格:电力电缆WDZBNH-YJ(F)Y-4*2.5 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	40.94			
3490	030208001096	电力电缆	1.型号、规格:WDZH-YJ(F)Y-3*2.5 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	40.94			
3491	030208001097	电力电缆	1.型号、规格:电力电缆WDZNH-YJ(F)Y-5*4 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	258.75			
3492	030208001098	电力电缆	1.型号、规格:WDZBH-YJ(F)Y-5*10 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	44.73			
3493	030212001182	电气配管	1.材质:塑料管20 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	14448.94			
3494	030212001183	电气配管	1.材质:塑料管32 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	489.44			
3495	030212001184	电气配管	1.材质:塑料管40 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	25.3			
3496	030212001185	电气配管	1.材质： 塑料管75 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	20.7			
3497	030212003245	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：WDZH-BYJ(F)-2.5	m	16082.17			
3498	030212003246	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：WDZH-BYJ(F)-4	m	25282.4			
3499	030212003247	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：WDZH-BYJ(F)-16	m	6044.86			
3500	030212001186	电气配管	1.材质:KBG管 2.规格:De20 3.敷设方式:暗设4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	2007.32			
3501	030208004048	电缆桥架	1.材质:镀锌 2.类型:槽式 3.型号、规格:200*100	m	156.4			
3502	030204018111	配电箱	1.类别:户内箱ALH 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	40			
3503	030204018112	配电箱	1.类别:电梯箱11AT-DT1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	2			
3504	030204031040	名称：等电位连接箱		个（套）	1			
3505	030204031041	对讲箱		个（套）	2			
3506	030204031042	名称：局部等电位连接箱		个（套）	40			
3507	030213001017	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:楼梯间微波感应灯 2.型号、规格	套	40			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3508	030212003248	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：超五类网线	m	1089			
3509	030212003249	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：超五类网线+SYWV75-5	m	1350			
3510	031205012009	SYWV-75-9电缆穿管敷设		m	65			
3511	CB2327	户内弱电箱		个	40			
3512	CB2328	弱电总箱		个	4			
3513	030209001007	接地装置	1.接地极材质、规格、安装土质:利用基础钢筋和镀锌扁钢40*4作接地母线	项	1			
3514	CB2329	开关盒安装		个	2480			
3515	CB2330	接线盒安装		个	560			
3516	030209002008	避雷装置	1.受雷体名称、材质、规格、安装部位及高度:利用10元钢明设 2.引下线材质、规格及形式:利用柱筋作引下线 3.接地极安装土质、材质、规格:利用基础钢筋和镀锌扁钢作接地母线	项	1			
3517	CB2331	避雷独立接地装置调试		系统	1			
	9 9#							
	9.1 9#土建工程							
	9.1.1 9#±0.00以下土建工程							
3518	010101001025	平整场地	1.土壤类别:综合土质 2.弃土、取土运距:综合考虑	m2	714.9			
3519	010101001026	竣工清理	1.工程量按建筑物（构筑物）结构外围内包的空间体积计算 2.工作内容：包括场地内清理、归集至外运等	m3	3525.88			
3520	010101002017	挖运一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土方式：自行考虑 3.基础形式:综合考虑 4.运输距离:综合考虑 5.工作内容:包括开挖、装车、运土、场内倒运等 6.工程量:按照发包人批准的施工组织设计以实际开挖工程量计算	m3	2000			

841BBACE-2688-1099-9172-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3521	010101002018	挖运桩间土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土方式：自行考虑 3.基础形式:综合考虑 4.运输距离:综合考虑 5.工作内容:包括开挖、装车、运土、场内倒运、人工清槽、基地钎探等 6.工程量:按照发包人批准的施工组织设计以实际开挖工程量计算	m3	1000			
3522	010103001017	土（石）方回填	1.回填土材料：掺慷土 2.回填要求：满足设计和规范的要求 3.回填部位:场区回填 4.运输距离:综合考虑 5.工作内容:土源（建设单位提供）、装车、运土、回填土等 6.工程量:按碾或夯实后的实方体积计算	m3	1000			
3523	010103001018	土（石）方回填	1.回填土材料：压实性较好的素土 2.回填要求：满足设计和规范的要求 3.回填部位:基础回填 4.运输距离:综合考虑 5.工作内容:土源（自行考虑）、装车、运土、回填土、回填场地平整、人工配合等 6.工程量:按碾或夯实后的实方体积计算	m3	500			
3524	AB265	原土夯实 夯实系数不小于0.94		m2	630			
3525	010201001009	预制钢筋混凝土管桩预制钢筋混凝土管桩	1.标准图集：10G409,PHC AB Φ500mm，壁厚125mm，桩尖选用十字型（闭口）钢桩尖 2.有效桩长：≥20m 3.工作内容：引孔费、成孔、清孔、开挖导沟、桩身施工、凿桩头、桩头钢筋整理等综合考虑 4.包含桩身施工中所需设备进出场费用 5.施工工艺：投标人综合考虑	m	2352			
3526	010201003009	钢管内填芯	1.材质:混凝土 2.混凝土强度等级:C45膨胀混凝土，限制膨胀率0.02%-0.03%	m3	25.97			
3527	AB266	截桩	1.桩类型 :PHC500 AB100 2.截桩长度:综合考虑	根	118			
3528	010417002017	预埋铁件	1.铁件种类:托板3mm圆薄钢板 2.部位：预制桩内	t	0.301			
3529	010401006014	垫层	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.筏板垫层	m3	85.91			
3530	010304001043	空心砖墙、砌块墙	1.墙体厚度：100mm 2.砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3.砖、砌块品种、规格：加气混凝土块	m3	87.34			

841B3CE-2688-4D9-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3531	010304001044	空心砖墙、砌块墙	1.墙体厚度：200mm 2.砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3.砖、砌块品种、规格：加气混凝土块	m3	298.67			
3532	010304001045	空心砖墙、砌块墙	1.墙体厚度：280mm 2.砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3.砖、砌块品种、规格：自保温砌块	m3	28.19			
3533	010307002017	轻质条板墙	1.墙板种类:AAC砂加气隔墙 2.厚度:150厚	m2	50			
3534	010401003035	满堂基础	1.基础形式、材料种类：无梁式满堂基础 2.混凝土强度等级：混凝土C35，抗渗等级P6 商砼	m3	245.08			
3535	010401002001	独立基础	1.基础形式、材料种类:独立基础 2.混凝土强度等级:C35 抗渗等级P6 商砼	m3	229.09			
3536	010401001003	带形基础	1.基础形式、材料种类：无梁式混凝土 2.混凝土强度等级：C35 抗渗等级 P6 商砼	m3	3.23			
3537	010401003036	地下室外墙保护层	1.防水层，另计 3.粘贴50厚聚苯板防水保护层 4.120厚MU15蒸压灰砂砖，M7.5水泥砂浆砌筑	m2	1010.09			
3538	010417002018	钢板止水带 -3厚钢板		m	135.45			
3539	010402001050	矩形柱	1.混凝土强度等级：C35 商砼 2.柱种类、断面：矩形柱	m3	43.43			
3540	010402001051	矩形柱	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.柱种类、断面：构造柱	m3	33.83			
3541	010403002030	矩形梁	1.混凝土强度等级：C35 商砼 2.断面：矩形	m3	113.62			
3542	010403002031	过梁	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.断面：矩形	m3	1.72			
3543	010404001104	直形墙	1.混凝土强度等级：C35 商砼 抗渗 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	12.18			
3544	010404001105	直形墙	1.混凝土强度等级：C35 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	543.01			
3545	010405001032	平板	2.混凝土强度等级：C35 商砼 3.板形式：平板	m3	221			
3546	010405001033	有梁板	1.混凝土强度等级：C35 商砼 2.板形式：有梁板	m3	10.5			
3547	010406001021	直形楼梯	1.混凝土强度等级：C35 商砼 2.梯板厚度：100mm 3.梯板结构型式：无斜梁	m2	54.14			

841EBAC-2688-A1D-9F72-C1EBB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3548	010408001007	后浇带	1.部位：基础底板 2.混凝土强度等级：C35 商砼 抗渗P6	m3	6.42			
3549	010408001008	后浇带	1.部位：楼板 2.混凝土强度等级：C35	m3	3.27			
3550	010408001009	后浇带	1.部位：梁 2.混凝土强度等级：C35	m3	0.64			
3551	010416001250	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ6.5，箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	2.771			
3552	010416001251	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ8 箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	10.595			
3553	010416001252	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ10，箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	24.476			
3554	010416001253	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ6 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1.623			
3555	010416001254	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.978			
3556	010416001255	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	31.605			
3557	010416001256	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	34.258			
3558	010416001257	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ14 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	4.601			
3559	010416001258	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ16 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	10.631			
3560	010416001259	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ18 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	42.116			
3561	010416001260	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ20 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	42.365			
3562	010416001261	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ22 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	3.137			
3563	010416001262	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ25 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	9.164			
3564	010416001263	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ6 2.包括人工、机械、结构胶等费用	根	1720			

841BBAC1-2668-4009-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3565	010416001264	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ12 2.包括人工、机械、结构胶等费用	根	1260			
3566	AB267	墙面网格布		m2	5782.08			
3567	010416003004	墙面钉钢丝网		m2	1874.09			
3568	010703001033	1.2mm厚橡胶HO防水涂料两遍		m2	1950.23			
	9.1.2 9#±0.00以上土建工程							
3569	010101001027	竣工清理	1.工程量按建筑物（构筑物）结构外围内包的空间体积计算 2.工作内容：包括场地内清理、归集至外运等	m3	17629.4			
3570	010304001046	空心砖墙、砌块墙	1.墙体厚度：100mm 2.砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3.砖、砌块品种、规格：加气混凝土块	m3	344.44			
3571	010304001047	空心砖墙、砌块墙	1.墙体厚度：200mm 2.砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3.砖、砌块品种、规格：加气混凝土块	m3	338.87			
3572	010304001048	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:砌块墙 2.墙体厚度:280mm 3.砖、砌块品种、规格:自保温加气砼砌块 4.砂浆强度等级:混合砂浆M5.0	m3	498.33			
3573	010307002018	轻质条板墙	1.墙板种类:AAC砂加气隔墙 2.厚度:150厚	m2	50			
3574	010402001052	矩形柱	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.柱种类、断面：矩形柱	m3	7.14			
3575	010402001053	矩形柱	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.柱种类、断面：构造柱	m3	271.34			
3576	010403002032	矩形梁	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.断面：矩形	m3	273.54			
3577	010403004023	卫生间防水反坎	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.断面：矩形	m3	12.6			
3578	010404001106	直形墙	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	901.01			
3579	010403004024	过梁	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.断面：矩形	m3	25.7			
3580	010405001034	平板	1.板厚：综合 2.混凝土强度等级：C30 商砼 3.板形式：平板	m3	736.22			
3581	010405001035	有梁板	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.板形式：有梁板	m3	66.2			

841B8AC2-2688-4009-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3582	010406001022	直形楼梯	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.梯板厚度：100mm 3.梯板结构型式：无斜梁	m2	270.69			
3583	010407001017	其他构件	1.构件的名称：压顶 2.混凝土强度等级：C20 商砼	m3	51.34			
3584	010407001018	其他构件	1.构件的名称：挑檐天沟 2.混凝土强度等级：C20 商砼	m3	51.94			
3585	010414002009	预制混凝土小型构件	1.混凝土强度等级：C20	m3	8.4			
3586	010416001265	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ6 箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	11.721			
3587	010416001266	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ8 箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	21.224			
3588	010416001267	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ10 箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	16.636			
3589	010416001268	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ6 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	5.664			
3590	010416001269	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	77.373			
3591	010416001270	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	6.418			
3592	010416001271	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	48.376			
3593	010416001272	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ14 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	20.47			
3594	010416001273	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ16 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	45.167			
3595	010416001274	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ18 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	19.958			

841BBACE-26887A93-9F72-C1EBB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3596	010416001275	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ20 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	5.435			
3597	010416001276	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ25 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1.479			
3598	010416001277	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ6 2.包括人工、机械、结构胶等费用	根	8600			
3599	010416001278	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ12 2.包括人工、机械、结构胶等费用	根	11424			
3600	010803001009	保温隔热屋面	1.保温隔热形式：混凝土板上铺贴 2.材料品种、规格：1:6（重量比）水泥憎水型膨胀珍珠岩找坡层	m3	51.18			
3601	010701001009	保温不上人屋面	1.40厚C20细石混凝土随打随抹平（6m*6m分格，缝宽20，密封胶嵌缝），内配Φ4双向间距150钢筋网 2.隔离层：干铺玻纤布 3.防水层，另计 4.30厚C20细石混凝土找平层 5.125厚挤塑板 6.20厚DS M20（1:2.5水泥砂浆）找平 7.珍珠岩找坡层，另计	m2	682.42			
3602	010702001018	保温隔热楼面	1.20厚玻化微珠保温层 2.部位：外挑构件	m2	3507.8			
3603	AB278	保温隔热墙面	1.保温层：80厚复合保温外模板，塑料螺栓连接 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位：外墙梁、柱面、砼墙	m2	9591.32			
3604	010803003009	保温隔热墙面	1.5mm厚抗裂砂浆中间压入一层耐碱玻纤网格布 2.部位：外墙及外挑构件	m2	19678.63			
3605	AB279	墙面钉钢丝网		m2	3930.55			
3606	AB280	墙面网格布		m2	18099.24			
3607	010702001019	SBC聚乙烯丙纶防水卷材（卷材厚度≥0.7mm，聚合物水泥防水胶结材料≥1.3mm）		m2	1524.39			
3608	010703001034	2.0mm厚橡胶HO防水涂料		m2	768.81			
3609	010703001035	1.2mm+1.2mm厚合成高分子防水涂料		m2	2791.81			
3610	010703001036	400g高分子防水卷材一遍，用于外墙砌体与砼结构交界处		m2	630			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3611	010414001014	排气烟道	L18J905 CB型 断面尺寸400*300	m	129.78			
3612	010414001015	排气烟道	L18J905 WB型 断面尺寸300*250	m	324.45			
3613	AB281	不锈钢无动力排气风帽		个	15			
3614	010702004015	屋面排水管	1.排水管品种、规格：不锈钢 Φ100	m	387.71			
3615	AB282	雨水斗	1.材质:不锈钢 2.包含不锈钢落水口	个	26			
3616	AB283	屋面Φ50不锈钢弯头排气帽		个	17			
3617	010702004016	泄水管及空调预埋管	1.排水管品种、规格：UPVC DN50	m	88.2			
3618	AB284	楼梯扶手H=900，详见15J403-1		m	141.96			
3619	AB285	楼梯扶手H=1100，详见15J403-1		m	2.52			
3620	AB286	低窗台防护栏杆，H=300，详见L13J8，3/64		m	336			
3621	AB287	措施费用	1、措施费用包含模板、支撑、脚手架、场内外运输机械、垂直运输机械、塔吊、防护网等所有项目。 2、措施费由投标企业按照建筑面积自主报价，包干使用，结算时不予调整。 3、不含按照费率计取的措施费。	m2	8674.05			
	9.2 9#装饰工程							
	9.2.1 9#±0.00以下装饰工程							
3622	020101003042	细石混凝土防潮地面	1.40厚C20细石混凝土随捣随抹，内配Φ4@200钢丝网片 2.15厚1:3水泥砂浆（DS M15）保护层 3.防水层，另计 3.60厚C15混凝土垫层随打随抹平	m2	310.29			
3623	020101003043	细石混凝土地面	1.60厚C15混凝土垫层随打随抹	m2	186.36			
3624	020101001027	无机防水砂浆地面	1.20厚无机防水砂浆分两次抹面，沿墙上翻300mm 2.60厚C15混凝土垫层随打随抹，素水泥浆一道	m2	23.9			
3625	020101003044	细石混凝土楼面	1.50厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥沙子随打随抹 2.素水泥浆一道	m2	384.65			
3626	020101001028	无机防水砂浆楼面	1.20厚无机防水砂浆分两次抹面，沿墙上翻300mm 2.素水泥浆一道	m2	1.7			
3627	020106003017	水泥砂浆楼梯面	1.20厚DS M20(1：2水泥砂浆)抹平压光 2.素水泥浆一道	m2	67.79			

841BACE-2068-4D09-9F72-C1FBB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3628	020105001010	水泥砂浆踢脚线	1.6厚DP M20(1：2水泥砂浆)抹面压光 2.10厚DP M15（1:3水泥砂浆） 3.2厚配套专用界面砂浆批刮	m	369.6			
3629	020201001047	水泥砂浆抹面内墙	1.20厚1:3水泥砂浆，表面抹平 2.刷界面剂水泥浆一道 3.墙体类型：加气混凝土砌块墙面	m2	2771.99			
3630	020201001048	水泥砂浆抹面内墙	1.20厚1:3水泥砂浆，表面抹平 2.刷界面剂水泥浆一道 3.墙体类型：混凝土墙面	m2	1086.25			
3631	020207001009	吸音板墙面	1.安装主次龙骨（主龙骨为32卡式龙骨+50付骨） 2.喷涂30厚超细无机纤维 3.6-8厚穿孔硅酸钙吸声板，螺钉固定于龙骨，金属压条装饰	m2	830.49			
3632	020507001041	刮腻子防霉涂料内墙	1.白色防霉涂料 2.刮白色防水腻子 3.满足成活要求	m2	1087.04			
3633	020507001042	刮腻子防霉涂料顶棚	1.白色防霉涂料 2.刮2-3厚白色柔性耐水腻子分遍找平 3.满足成活要求	m2	790.58			
3634	020302001008	吸音板顶棚	1.安装主次龙骨（主龙骨为32卡式龙骨+50付骨） 2.喷涂30厚超细无机纤维 3.6-8厚穿孔硅酸钙吸声板，螺钉固定于龙骨，金属压条装饰	m2	217.35			
	9.2.2 9#±0.00以上装饰工程							
3635	020101003045	防滑地砖防水楼面找平层	1.防滑地砖，用户自理 2.15厚1:3水泥砂浆（DS M15）保护层 3.防水层，另计 4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平 5.素水泥浆一道	m2	402.38			
3636	020101003046	下沉式防水楼面	1.防滑地砖，用户自理 2.防水层，另计 3.20厚1:3水泥砂浆找平 4.360厚LC7.5轻骨料混凝土填充层找坡 5.1.5厚1:3水泥砂浆（DS M15）保护层 6.防水层，另计	m2	514.08			
3637	020101001029	无机防水砂浆楼面	1.20厚无机防水砂浆分两次抹面，沿墙上翻300mm 2.素水泥浆一道	m2	52.37			
3638	020101003047	细石混凝土楼面	1.50厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥沙子随打随抹 2.素水泥浆一道	m2	39.23			
3639	020106003018	水泥砂浆楼梯面	1.20厚DS M20(1：2水泥砂浆)抹平压光 2.素水泥浆一道	m2	338.94			
3640	020201001049	水泥砂浆抹面内墙	1.20厚1:3水泥砂浆，表面抹平 2.刷界面剂水泥浆一道 3.墙体类型：加气混凝土砌块墙面	m2	10426.86			

841BBACE-9668-4019-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3641	020201001050	水泥砂浆抹面内墙	1.20厚1:3水泥砂浆，表面抹平 2.刷界面剂水泥浆一道 3.墙体类型：混凝土墙面	m2	5861.55			
3642	020201001051	外墙抹灰	1.30厚聚合物砂浆防水砂浆（内掺防水剂）找平层	m2	3930.55			
3643	020203001009	零星项目一般抹灰	1.抹灰材料种类、配合比、厚度：20厚水泥沙浆	m2	525			
3644	020507001043	刮腻子乳胶漆内墙	1.白色内墙乳胶漆 2.刮2-3厚白色内墙柔性腻子分遍找平 3.满足成活要求	m2	1810.83			
3645	020301001015	天棚抹灰	局部不平时聚合物水泥砂浆修补平整	m2	4200			
3646	020507001044	刮腻子乳胶漆顶棚	1.白色乳胶漆 2.刮2-3厚白色柔性腻子分遍找平 3.满足成活要求	m2	538.86			
3647	020507001045	外墙真石漆	1.工作内容：外墙腻子，外墙底漆，外墙中层漆（质感涂料）、外墙水包水漆主材、外墙罩面清漆 2.含材料配套用辅助材料	m2	4716.66			
3648	020402007039	钢质甲级防火门	1.门的形式：单扇 2.含门套、门锁、合页等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	26.46			
3649	020402007040	钢质甲级防火门	1.门的形式：双扇 2.含门套、门锁、合页、顺序闭门器等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	21.17			
3650	020402007041	钢质乙级防火门	1.门的形式：单扇 2.含门套、门锁、合页等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	26.46			
3651	020402007042	钢质丙级防火门	1.门的形式：综合 2.含门套、门锁、合页等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	61.8			
3652	020402006008	储藏室钢质防盗门	1.规格：800*2100	套	44			
3653	020402005012	单元对讲门	规格:1500*2500	套	4			

841BBAC5-2088-4[illegible]9F72-C1FBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3654	020406002010	隔热断桥铝合金中空玻璃平开窗	1.型材：华建、南山、力尔或同档次品牌，外框宽度64mm以上，隔热条不低于20mm； 2.玻璃种类、厚度:5mm,双银 LowE+15A+5? (标准5mm)，全钢化玻璃； 3.含五金配件,五金：国强，杨氏立兴，合和或同档次品牌； 4.胶条：等压胶条角部处理必须采用焊接工艺； 5.符合国家、地区及设计质量要求。	m2	1703.29			
3655	020406004008	百叶窗		m2	111.3			
	9.3 9#安装工程							
	9.3.1 9#±0.00以下安装工程							
	9.3.1.1 消防工程							
	9.3.1.1.1 喷淋系统							
3656	030701001059	水喷淋镀锌钢管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN100 4. 连接方式:卡箍连接5.刷油：明装管道刷红色调和漆两道	m	82.15			
3657	030701001060	水喷淋镀锌钢管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN80 4. 连接方式:卡箍连接5.刷油：明装管道刷红色调和漆两道	m	42.94			
3658	030701001061	水喷淋镀锌钢管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN50 4. 连接方式:丝接5.刷油：明装管道刷红色调和漆两道	m	34.35			
3659	030701001062	水喷淋镀锌钢管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN40 4. 连接方式:丝接5.刷油：明装管道刷红色调和漆两道	m	8.81			
3660	030701001063	水喷淋镀锌钢管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN32 4. 连接方式:丝接	m	91.08			
3661	030701001064	水喷淋镀锌钢管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN25 4. 连接方式:丝接	m	217.41			
3662	030701016009	末端试水装置	1.规格:DN25	组	2			

841BBAC1-2C80-4CBD-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3663	030701007006	法兰阀门	1.型号规格:信号蝶阀 DN100 2.材质:铸钢 3.连接形式:法兰连接	个	2			
3664	030701014009	水流指示器	1.型号规格:DN100 2.连接方式：法兰连接	个	2			
3665	030701005012	螺纹阀门	1.型号、规格：电磁阀 DN50	个	3			
3666	030701005013	螺纹阀门	1.型号、规格：快速排气阀 DN50	个	3			
3667	030701011010	水喷头	1．型号、规格:直立型68℃(K=80)玻璃球喷头。 2．安装型式:无吊顶	个	116			
3668	030701015004	减压孔板	1.规格：DN100	个	2			
3669	030701007007	法兰阀门	1.名称:金属软连接 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	2			
3670	CB2345	套管	1.类别：一般穿墙套管 DN100	个	3			
3671	CB2346	套管	1.类别：一般穿墙套管 DN32	个	32			
3672	CB2347	套管	1.类别：一般穿墙套管 DN25	个	22			
3673	030706002013	水灭火系统控制装置调试	1.点数:200点以内	系统	1			
	9.3.1.1.2 消火栓系统							
3674	030701003011	消火栓镀锌钢管	1．安装部位（室内外）:室内 2．材质:镀锌钢管 3．规格:DN100 4．连接方式:卡箍连接5.刚性防水套管制安6.刷油：明装管道刷红色调和漆两道	m	65.5			
3675	030701003012	消火栓镀锌钢管	1．安装部位（室内外）:室内 2．材质:镀锌钢管 3．规格:DN65 4．连接方式:螺纹连接	m	18			
3676	030701018029	消火栓	1.安装部位:室内 2.型号、规格:薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（稳压），700*1000*160 参见国标15S202-15	套	8			
3677	030803003057	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.型号、规格:DN100	个	8			
	9.3.1.1.3 通风系统							
3678	030901002011	地下楼梯间加压送风风机	1.形式:离心风机 2.型号:HL3-2-7.5，风量19223m^U3^U/h，全压412Pa，功率4kW	台	2			
3679	030901002012	消防排烟兼平时排风双速风机	1.形式:离心风机 2.型号:PYHL-14-7.5，风量15762/11821m^U3^U/h，全压525/295Pa，功率3.7/2.6kW	台	4			
3680	030903011011	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:单层百叶风口 2．规格:500*500	个	18			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3681	030903011012	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:自垂百叶风口 2．规格:600x1500h	个	2			
3682	030903001031	碳钢调节阀制作安装	1.类型：防火阀 280°C Φ750 2.其他：常开，熔断关闭	个	4			
3683	030903001032	碳钢调节阀制作安装	1.类型：防火阀 280°C 700*500 2.其他：常开，熔断关闭	个	1			
3684	030903001033	碳钢调节阀制作安装	1.类型：防火阀 70°C 600*1500 2.其他：常开，熔断关闭	个	2			
3685	030903001034	碳钢调节阀制作安装	1.类型：电动风量调节阀 250x800h 2.其他：	个	2			
3686	030903001035	碳钢调节阀制作安装	1.类型:止回阀 2.型号或规格:Φ750	个	4			
3687	030903020005	消声器制作安装	1.类型:管式消声器（消声材料为不燃材料） 2.型号、规格:700*500	个	4			
3688	CB2374	风机帆布软连接		m2	8.5			
3689	031001002021	压力仪表	1.名称：压力传感器	台	2			
3690	030902001019	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.0mm以内 4.接口形式:咬口	m2	120.2			
3691	030902001020	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.75mm以内 4.接口形式:咬口	m2	10.5			
3692	030204018113	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.名称:双电源风机控制箱B1ATE1 3.详见图纸系统图	台	1			
3693	030204018114	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.名称:双电源风机控制箱B1ATE2 3.详见图纸系统图	台	1			
3694	030204018115	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.名称:双电源风机控制箱B2ATE2 3.详见图纸系统图	台	1			
3695	030204018116	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.名称:双电源风机控制箱B2ATE1 3.详见图纸系统图	台	1			
3696	030204018117	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.名称:双电源风机控制箱B1ATE3 3.详见图纸系统图	台	1			
3697	030204018118	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.名称:双电源风机控制箱B1ATE4 3.详见图纸系统图	台	1			

841EBACE-2688-4B29-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3698	030212001187	电气配管	1.材质:JDG 2.规格:DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	129			
3699	030212001188	电气配管	1.材质:JDG 2.规格:DN32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	45			
3700	030208001099	电力电缆	1.型号、规格:WDZNH-YJ(F)Y-3*2.5 3.敷设方式:管内穿线	m	30			
3701	030208001100	电力电缆	1.型号、规格:WDZNH-YJ(F)Y-4*2.5 3.敷设方式:管内穿线	m	45			
3702	030212003250	电气配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZH-RYJ(F)YP-2*1.5	m	1659			
3703	030212003251	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-1.5	m	64			
	9.3.1.1.4 自动报警系统							
3704	030212001189	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	823.08			
3705	030212001190	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	99.18			
3706	030212001191	电气配管	1.材质：DN20金属软管	m	25.08			
3707	030212003252	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-RYJ(F)S-2*1.5	m	355.68			
3708	030212003253	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZH-RYJ(F)S-2*1.5	m	165.3			
3709	030212003254	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZH-RYJ(F)YP-2*1.0	m	205.2			
3710	030212003255	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	4.45			
3711	030208002016	控制电缆	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-KYJY-5*1.5	m	302.1			
3712	030212003256	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-1.5	m	364.8			
3713	030705001041	点型探测器	1.型号:感烟探测器	只	42			
3714	030705003055	按钮	1.型号、规格:消火栓按钮	只	8			
3715	030705004088	模块（接口）	1.名称:输入模块 2.输出形式（仅适用于控制模块、接口）:输入	只	4			

841DAACE-2688-4B5-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3716	030705004089	模块（接口）	1.名称:输入输出模块 2.输出形式（仅适用于控制模块、接口）:输入输出	只	16			
3717	030705004090	模块（接口）	1.名称:广播模块 2.输出形式（仅适用于控制模块、接口）:输出	只	2			
3718	030705004091	模块（接口）	1.名称:电话模块 2.输出形式（仅适用于控制模块、接口）:输出	只	2			
3719	030705004092	模块（接口）	1.名称:模块箱	只	8			
3720	030705009034	报警装置	1.形式:报警电话	台	6			
3721	030705004093	模块（接口）	1.名称:短路隔离器	只	4			
3722	030705009035	报警装置	1.形式:声光报警器	台	4			
3723	030705003056	按钮	1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮	只	4			
3724	031206001012	扩声系统设备	1.名称:吸顶式扬声器	台	12			
3725	030705008011	重复显示器	1.火灾显示器	台	2			

841BBACE-2689-49D9-9F72-C1FBFB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3726	031103015003	接线箱	1.名称：消防端子箱	个	2			
3727	030706003003	防火控制系统装置调试	1.类型:排烟阀装置调试	处	8			
3728	031103008003	报警防火桥架	1.规格:200*100 2.类型:槽式 3.材质：钢制 4.其他：含隔板，含盖板，含桥架支撑架	m	49			
	9.3.1.1.5 电气火灾监控系统							
3729	030705001042	点型探测器	1.型号：剩余电流式电气火灾监控探测器	只	3			
3730	030212001192	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	124			
3731	030212003257	电气配线	1.种类（导线、母线）：WDZNH-RYJS-2*1.0 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设	m	124			
	9.3.1.1.6 消防电源监控系统							
3732	030705001043	点型探测器	1.型号：三相交流双电压信号传感器	只	6			
3733	030212001193	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	116.28			
3734	030212003258	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-RYJ(F)S-2*1.5	m	116.28			
3735	030212003259	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	232.56			
	9.3.1.1.7 防火门监控系统							
3736	030705003057	按钮	1.规格、型号：门磁开关	只	16			
3737	030705004094	模块（接口）	1.名称：防火门输入模块	只	16			
3738	030705009036	报警装置	1.形式：电动闭门器	台	4			
3739	030705005008	名称	防火门监控主机	台	1			
3740	030212001194	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	45.6			
3741	030212003260	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-RYJ(F)S-2*1.5	m	45.6			
3742	030212003261	电气配线	1.用途：电源线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	91.2			

841B8AC-2080-4105-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	9.3.1.1.8 集中控制型消防应急照明与疏散							
3743	030212001195	电气配管	1.材质:JDG 2.规格:DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	706.8			
3744	030212003262	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	1117.2			
3745	030212003263	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZBNH-RYJ(F)S-2*2.5	m	849.98			
3746	030213003064	装饰灯	1.名称:智能安全出口 2.型号、规格:LED ≤1W 3.安装形式及高度:门上0.2米，壁挂安装	套	44			
3747	030213003065	装饰灯	1.名称:智能应急疏散指示灯 2.型号、规格：LED ≤1W 3.安装形式及高度:距地0.5米，吊装3米	套	4			
3748	030213003066	装饰灯	1.名称:智能应急灯 2.型号、规格:LED 3W 3.安装形式及高度:距地2.3米壁挂安装	套	33			
3749	030204018119	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.半周长或回路数：500*600*200 3.名称:消防应急灯具专用应急电源	台	1			
3750	030706001023	自动报警系统装置调试	1.点数:128点内	系统	1			
	9.3.1.2 给排水工程							
3751	030801007047	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:冷水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN50 5．连接方式:丝接6.刚性防水套管制安	m	57.46			
3752	030801003048	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN75 4．接口材料:承插柔性接口 5.刚性防水套管制安	m	18.93			
3753	030801003049	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN100W型 4．接口材料:承插柔性接口 5.刚性防水套管制安	m	48.38			

841BBACE-2688-4B59-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3754	030801003050	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN150 4．接口材料:承插柔性接口 5.刚性防水套管制安	m	35.28			
3755	030801002090	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:污水 3.材质或种类:镀锌钢管 4.规格:DN50 5.连接方式:沟槽连接	m	19.6			
3756	030801002091	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:污水 3.材质或种类:镀锌钢管 4.规格:DN100 5.连接方式:沟槽连接6.刚性防水套管制安	m	34.5			
3757	030801002092	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:污水 3.材质或种类:镀锌钢管 4.规格:DN65 5.连接方式:沟槽连接6.刚性防水套管制安	m	8.96			
3758	030803003058	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN50	个	1			
3759	030803003059	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN65	个	4			
3760	030803003060	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀 2.型号、规格:DN50	个	1			
3761	030803003061	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀 2.型号、规格:DN65	个	4			
3762	030109001018	潜污泵	1.名称:潜污泵 2.质量或型号:65WQ20-17-3 3.输送介质:污水	台	4			
3763	030109001019	潜污泵	1.名称:潜污泵 2.质量或型号:50WQ10-18-1.5 3.输送介质:污水	台	1			
3764	031001002022	压力仪表	1.名称:压力表 2.类型(仅适用于压力计、压力表、真空表及远传指示压力表)	台	5			
	9.3.1.3 采暖工程							
3765	030801002093	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:108*4 5.连接方式:焊接、6.刚性防水套管制安	m	32.03			
3766	030801002094	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:89*3.5 5.连接方式:焊接6.刚性防水套管制安	m	36.74			
3767	CB2466	橡塑保温2.5cm，外包铝箔		立方米	0.61			
	9.3.1.4 电气工程							

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3768	030212001196	电气配管	1.材质:塑料管20 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	1333.23			
3769	030212001197	电气配管	1.材质:塑料管25 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	35.34			
3770	030212001198	电气配管	1.材质:塑料管32 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	207.02			
3771	030212001199	电气配管	1.材质:KBG管 2.规格:De25 3.敷设方式:暗设4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	130.64			
3772	030212001200	电气配管	1.材质:KBG管 2.规格:De20 3.敷设方式:暗设4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	314.18			
3773	030212001201	电气配管	1.材质:KBG管 2.规格:De32 3.敷设方式:暗设4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	77.52			
3774	030212003264	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	627			
3775	030212003265	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：WDZH-BYJ(F)-2.5	m	3249.57			
3776	030208001101	电力电缆	1.型号、规格:电力电缆WDZNH-YJ(F)Y-5*6 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	39.9			
3777	030208001102	电力电缆	1.型号、规格:电力电缆WDZH-YJ(F)Y-3*2.5 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	23.94			
3778	030208001103	电力电缆	1.型号、规格:电力电缆WDZNH-YJ(F)Y-5*10 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	22.8			
3779	030213001018	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:微波感应灯 2.型号、规格	套	30			
3780	030204018120	配电箱	1.类别:配电箱b2AW1,b2AW2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	2			
3781	030204018121	配电箱	1.类别:配电箱b1AW1,b1AW2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	2			
3782	030204018122	配电箱	1.类别:配电箱B1AT 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3783	030204018123	配电箱	1.类别:配电箱B1AP 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	1			
3784	030204018124	配电箱	1.类别:配电箱B1ALE1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	1			
3785	030208004049	电缆桥架	1.材质:镀锌 2.类型:槽式 3.型号、规格:200*1004.支吊架制安	m	65.9			
3786	030208004050	电缆桥架	1.材质:镀锌 2.类型:槽式 3.型号、规格:300*1504.支吊架制安	m	24.1			
	9.3.2 9#±0.00以上安装工程							
	9.3.2.1 消防工程							
	9.3.2.1.1 消火栓系统							
3787	030701003013	消火栓镀锌钢管	1．安装部位（室内外）:室内 2．材质:镀锌钢管 3．规格:DN100 4．连接方式:卡箍连接5.刷油：明装管道刷红色调和漆两道	m	151.62			
3788	030701003014	消火栓镀锌钢管	1．安装部位（室内外）:室内 2．材质:镀锌钢管 3．规格:DN65 4．连接方式:螺纹连接	m	20.98			
3789	030701003015	消火栓镀锌钢管	1．安装部位（室内外）:室内 2．材质:热镀锌钢管 3．规格:DN20 4．连接方式:螺纹连接	m	4.56			
3790	030701018030	消火栓	1.安装部位:室内 2.型号、规格:薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（稳压），700*1000*160 参见国标15S202-15	套	14			
3791	030701018031	消火栓	1.安装部位:室内 2.型号、规格:薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱，700*1000*160 参见国标15S202-15	套	6			
3792	030803003062	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.型号、规格:DN100	个	2			
3793	030803003063	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.型号、规格:DN65	个	2			
3794	030803005021	自动排气阀	1.型号、规格:DN20	个	2			
3795	030803001066	螺纹阀门	1.类型：铜球阀 2.型号、规格：DN20	个	2			
3796	CB2493	一般穿墙套管制安DN100及封堵		个	40			
	9.3.2.1.2 自动报警系统							

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3797	030212001202	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	909.72			
3798	030212001203	电气配管	1.材质：DN20金属软管	m	27.36			
3799	030212003266	电气配线	1.用途：报警线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-RYJ(F)S-2*1.5	m	511.86			
3800	030212003267	电气配线	1.用途：广播线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZH-RYJ(F)S-2*1.5	m	237.12			
3801	030212003268	电气配线	1.用途：电话线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZH-RYJ(F)YP-2*1.0	m	153.9			
3802	030212003269	电气配线	1.用途：电源线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	337.44			
3803	030212003270	电气配线	1.用途：模块至设备线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-1.5	m	45.6			
3804	030705001044	点型探测器	1.型号:感烟探测器	只	64			
3805	030705003058	按钮	1.型号、规格:消火栓按钮	只	20			
3806	030705001045	点型探测器	1.型号:可燃气体探测器	只	40			
3807	030705004095	模块（接口）	1.名称:输入输出模块 2.输出形式（仅适用于控制模块、接口）:输入输出	只	2			
3808	030705004096	模块（接口）	1.名称:模块箱	只	2			
3809	030705009037	报警装置	1.形式:报警电话	台	2			
3810	030705004097	模块（接口）	1.名称:短路隔离器	只	6			
3811	030705009038	报警装置	1.形式:声光报警器	台	20			
3812	030705003059	按钮	1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮	只	20			
3813	031206001013	扩声系统设备	1.名称:吸顶式扬声器	台	40			
3814	030705008012	重复显示器	1.火灾显示器	台	1			
3815	030706001024	自动报警系统装置调试	1.点数:500点内	系统	1			
	9.3.2.1.3 防火门监控系统							
3816	030705003060	按钮	1.规格、型号：门磁开关	只	40			
3817	030705004098	模块（接口）	1.名称：防火门输入模块	只	40			

841BA0E-6884-4D9-9F72-C1EBB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3818	030212001204	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	145			
3819	030212003271	电气配线	1.用途：防火门通讯线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-RYJ(F)S-2*1.5	m	145			
3820	030212003272	电气配线	1.用途：防火门电源线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	290			
	9.3.2.1.4 集中控制型消防应急照明与疏散							
3821	030212001205	电气配管	1.材质:JDG 2.规格:DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	1206.58			
3822	030212003273	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	2126.33			
3823	030212003274	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZBNH-RYJ(F)S-2*2.5	m	1133.73			
3824	030213003067	装饰灯	1.名称:智能安全出口 2.型号、规格:LED ≤1W 3.安装形式及高度:门上0.2米，壁挂安装	套	44			
3825	030213003068	装饰灯	1.名称:智能应急疏散指示灯 2.型号、规格：LED ≤1W 3.安装形式及高度:距地0.5米，吊装3米	套	18			
3826	030213003069	装饰灯	1.名称:智能楼层显示灯 2.型号、规格:LED ≤1W 3.安装形式及高度:门上0.2米，壁挂安装	套	22			
3827	030213003070	装饰灯	1.名称:智能应急灯 2.型号、规格:LED 3W 3.安装形式及高度:距地2.3米壁挂安装	套	84			
3828	030706001025	自动报警系统装置调试	1.点数:128点内	系统	1			
	9.3.2.2 给排水工程							
3829	030801005137	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内暗设 2．输送介质:冷水 3．材质:PRR 4．规格:20 5．连接方式:熔接	m	1118.11			

841B1AC-2688-4A15-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3830	030801005138	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内暗设 2．输送介质:热水 3．材质:PRR 4．规格:20 5．连接方式:熔接	m	940.96			
3831	030801005139	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内暗设 2．输送介质:热水 3．材质:PRR 4．规格:2 5．连接方式:熔接	m	1042.87			
3832	030801005140	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内暗设 2．输送介质:冷水 3．材质:PRR 4．规格:25 5．连接方式:熔接	m	1571.83			
3833	030801005141	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内暗设 2．输送介质:冷水 3．材质:PRR 4．规格:32 5．连接方式:熔接	m	17.1			
3834	030801007048	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:冷水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN50 5．连接方式:丝接	m	49.82			
3835	030801007049	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:冷水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN40 5．连接方式:丝接	m	33.17			
3836	030801007050	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:冷水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN32 5．连接方式:丝接	m	14.14			
3837	030801007051	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:冷水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN25 5．连接方式:丝接	m	26.79			
3838	CB2546	墙体剔槽20,含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。		米	827			
3839	CB2547	双活接球阀25		个	40			
3840	030803001067	螺纹阀门	1.类型:减压 2.型号、规格:DN20	个	16			
3841	CB2548	双活接球阀20		个	5			
3842	030803010009	水表	1.型号、规格:光电直读式远传水表DN20	组	40			
3843	CB2549	PEF保温25mm厚，管外径57内		立方米	1.2			
3844	CB2550	PEF保温管外缠铝箔保护层		平方米	39.6			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3845	030801005142	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC实壁管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	96.05			
3846	030801005143	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC实壁管 4．规格:75 5．连接方式:粘接	m	202.95			
3847	030801005144	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC实壁管 4．规格:110 5．连接方式:粘接	m	81.47			
3848	030801003051	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN100W型 4．接口材料:承插柔性接口	m	31.64			
3849	030801003052	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN75 4．接口材料:承插柔性接口	m	13.56			
3850	030801003053	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN150 4．接口材料:承插柔性接口	m	9.04			
3851	030801005145	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:阳台空调冷凝水管 2．输送介质:污水 3．材质:防紫外线UPVC管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	400.7			
3852	030801005146	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:内螺旋消音管 4．规格:75 5．连接方式:粘接	m	219.33			
3853	030801005147	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:加强内螺旋管 4．规格:110 5．连接方式:粘接	m	83.62			
3854	030804017015	地漏	1.材质:PVC 2.规格:50	个	96			
3855	CB2551	排水管阻火圈安装De110		个	140			
3856	030801005148	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:空调冷凝水 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC内螺旋消音管 4．规格:50 5．连接方式:粘接	m	400.7			

841BBACE-2088-4503-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3857	030801005149	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC内螺旋消音管 4．规格:75 5．连接方式:粘接	m	265.55			
3858	030801005150	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC内螺旋消音管 4．规格:110 5．连接方式:粘接	m	140.12			
3859	030801005151	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:雨水 3．材质:防紫外线UPVC管 4．规格:110 5．连接方式:粘接	m	419			
3860	030801005152	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内同层排水 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE管 4．规格:110 5．连接方式:熔接	m	563.64			
3861	030801005153	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内同层排水 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE管 4．规格:75 5．连接方式:熔接	m	244.08			
3862	030801005154	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内同层排水 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE管 4．规格:50 5．连接方式:熔接	m	275.72			
3863	030804017016	地漏	1.材质:PE 2.规格:50	个	140			
3864	030804017017	洗衣机地漏	1.材质:PE 2.规格:50	个	40			
	9.3.2.3 采暖工程							
3865	030801002095	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:108*4 5.连接方式:焊接	m	10.15			
3866	030801002096	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:89*3.5 5.连接方式:焊接	m	45.49			
3867	030801002097	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:76*3.5 5.连接方式:焊接	m	42.41			
3868	030801001051	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:无缝钢管57*3 4.连接方式:焊接	m	28.27			

841FBACE-2688-4909-9FF2-C1FBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3869	030801001052	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:无缝钢管48*3 4.连接方式:焊接	m	7.07			
3870	030801001053	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN20 4.连接方式:丝接	m	6.61			
3871	030801001054	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN25 4.连接方式:丝接	m	50.16			
3872	CB2565	橡塑保温2.5cm，外包铝箔		立方米	6.88			
3873	030803005022	自动排气阀	1.型号、规格:自动排气阀DN20	个	4			
3874	030803001068	螺纹阀门	1.类型:铜球阀DN20	个	6			
3875	030803001069	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀DN25	个	40			
3876	030803001070	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀DN25	个	40			
3877	030803001071	螺纹阀门	1.类型:闸阀DN32	个	40			
3878	030803001072	螺纹阀门	1.类型:泄水阀DN32	个	6			
3879	030803003064	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.型号、规格:DN100	个	2			
3880	030803003065	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.型号、规格:DN80	个	2			
3881	CB2566	一般穿墙套管制安DN100及封堵		个	12			
3882	CB2567	一般穿墙套管制安DN80及封堵		个	12			
3883	CB2568	一般穿墙套管制安DN65及封堵		个	12			
3884	030801005155	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:热水 3．材质:PB 4．规格:32 5．连接方式:熔接	m	1452.6			
3885	CB2569	卫生间小背篓GWY50-62		组	100			
3886	CB2570	地暖施工:	1.20厚挤塑板，0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 2.50厚C20细石砼（上下配3@100钢丝网片，中间配地热管，表面一次找平，四面抹小八字），20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.包含分集水器安装及分集水器阀门过滤器等附件安装;具体做法详见设计图纸	㎡	3946			
	9.3.2.4 电气工程							
3887	030208001104	电力电缆	1.型号、规格:电力电缆WDZNH-YJ(F)Y-5*6 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	109.25			

841B3CE-2685-4009-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3888	030208001105	电力电缆	1.型号、规格:电力电缆WDZBNH-YJ(F)Y-4*2.5 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	40.94			
3889	030208001106	电力电缆	1.型号、规格:WDZH-YJ(F)Y-3*2.5 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	40.94			
3890	030208001107	电力电缆	1.型号、规格:电力电缆WDZNH-YJ(F)Y-5*4 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	258.75			
3891	030208001108	电力电缆	1.型号、规格:WDZBH-YJ(F)Y-5*10 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	44.73			
3892	030212001206	电气配管	1.材质:塑料管20 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	14448.94			
3893	030212001207	电气配管	1.材质:塑料管32 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	489.44			
3894	030212001208	电气配管	1.材质:塑料管40 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	25.3			
3895	030212001209	电气配管	1.材质：塑料管75 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	20.7			
3896	030212003275	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：WDZH-BYJ(F)-2.5	m	16082.17			
3897	030212003276	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：WDZH-BYJ(F)-4	m	25282.4			
3898	030212003277	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：WDZH-BYJ(F)-16	m	6044.86			
3899	030212001210	电气配管	1.材质:KBG管 2.规格:De20 3.敷设方式:暗设4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	2007.32			
3900	030208004051	电缆桥架	1.材质:镀锌 2.类型:槽式 3.型号、规格:200*100	m	156.4			
3901	030204018125	配电箱	1.类别:户内箱ALH 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	40			
3902	030204018126	配电箱	1.类别:电梯箱11AT-DT1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	2			
3903	030204031043	名称：等电位连接箱		个（套）	1			
3904	030204031044	对讲箱		个（套）	2			
3905	030204031045	名称：局部等电位连接箱		个（套）	40			
3906	030213001019	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:楼梯间微波感应灯 2.型号、规格	套	40			

841E0ACE-2688-4703-9F72-C1EBE20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3907	030212003278	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：超五类网线	m	1252.35			
3908	030212003279	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：超五类网线+SYWV75-5	m	1552.5			
3909	031205012010	SYWV-75-9电缆穿管敷设		m	74.75			
3910	CB2583	户内弱电箱		个	40			
3911	CB2584	弱电总箱		个	4			
3912	030209001008	接地装置	1.接地极材质、规格、安装土质:利用基础钢筋和镀锌扁钢40*4作接地母线	项	1			
3913	CB2585	开关盒安装		个	2480			
3914	CB2586	接线盒安装		个	560			
3915	030209002009	避雷装置	1.受雷体名称、材质、规格、安装部位及高度:利用10元钢明设 2.引下线材质、规格及形式:利用柱筋作引下线 3.接地极安装土质、材质、规格:利用基础钢筋和镀锌扁钢作接地母线	项	1			
3916	CB2587	避雷独立接地装置调试		系统	1			
	10 10#							
	10.1 10#土建工程							
	10.1.1 10#±0.00以下土建工程							
3917	010101001028	平整场地	1.土壤类别:综合土质 2.弃土、取土运距:综合考虑	m2	714.9			
3918	010101001029	竣工清理	1.工程量按建筑物（构筑物）结构外围内包的空间体积计算 2.工作内容：包括场地内清理、归集至外运等	m3	5712.11			
3919	010101002019	挖运一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土方式：自行考虑 3.基础形式:综合考虑 4.运输距离:综合考虑 5.工作内容:包括开挖、装车、运土、场内倒运等 6.工程量:按照发包人批准的施工组织设计以实际开挖工程量计算	m3	2000			

841BBACE-2688-4099-9172-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3920	010101002020	挖运桩间土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土方式：自行考虑 3.基础形式:综合考虑 4.运输距离:综合考虑 5.工作内容:包括开挖、装车、运土、场内倒运、人工清槽、基地钎探等 6.工程量:按照发包人批准的施工组织设计以实际开挖工程量计算	m3	1000			
3921	010103001019	土（石）方回填	1.回填土材料：掺慷土 2.回填要求：满足设计和规范的要求 3.回填部位:场区回填 4.运输距离:综合考虑 5.工作内容:土源（建设单位提供）、装车、运土、回填土等 6.工程量:按碾或夯实后的实方体积计算	m3	1000			
3922	010103001020	土（石）方回填	1.回填土材料：压实性较好的素土 2.回填要求：满足设计和规范的要求 3.回填部位:基础回填 4.运输距离:综合考虑 5.工作内容:土源（自行考虑）、装车、运土、回填土、回填场地平整、人工配合等 6.工程量:按碾或夯实后的实方体积计算	m3	500			
3923	AB300	原土夯实 夯实系数不小于0.94		m2	630			
3924	010201001010	预制钢筋混凝土管桩预制钢筋混凝土管桩	1.标准图集：10G409,PHC AB Φ500mm，壁厚125mm，桩尖选用十字型（闭口）钢桩尖 2.有效桩长：≥20m 3.工作内容：引孔费、成孔、清孔、开挖导沟、桩身施工、凿桩头、桩头钢筋整理等综合考虑 4.包含桩身施工中所需设备进出场费用 5.施工工艺：投标人综合考虑	m	2289			
3925	010201003010	钢管内填芯	1.材质:混凝土 2.混凝土强度等级:C45膨胀混凝土，限制膨胀率0.02%-0.03%	m3	25.29			
3926	AB301	截桩	1.桩类型 :PHC500 AB100 2.截桩长度:综合考虑	根	114			
3927	010417002019	预埋铁件	1.铁件种类:托板3mm圆薄钢板 2.部位：预制桩内	t	0.132			
3928	010401006015	垫层	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.独立承台基础垫层	m3	34.4			
3929	010401006016	垫层	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.带型基础垫层	m3	1.08			

841B3ACE-2688-4DB9-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3930	010401006017	垫层	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.筏板垫层	m3	56.45			
3931	010304001049	空心砖墙、砌块墙	1.墙体厚度：100mm 2.砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3.砖、砌块品种、规格：加气混凝土块	m3	92.32			
3932	010304001050	空心砖墙、砌块墙	1.墙体厚度：200mm 2.砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3.砖、砌块品种、规格：加气混凝土块	m3	315.69			
3933	010304001051	空心砖墙、砌块墙	1.墙体厚度：280mm 2.砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3.砖、砌块品种、规格：自保温砌块	m3	29.8			
3934	010307002019	轻质条板墙	1.墙板种类:AAC砂加气隔墙 2.厚度:150厚	m2	50			
3935	010401003037	满堂基础	1.基础形式、材料种类：无梁式满堂基础 2.混凝土强度等级：混凝土C35，抗渗等级P6 商砼	m3	262.24			
3936	010401005003	桩承台基础	1.承台型式：独立 2.混凝土强度等级：C35商砼 抗渗等级P6	m3	245.12			
3937	010401001004	带形基础	1.基础形式、材料种类：无梁式混凝土 2.混凝土强度等级：C35 抗渗等级 P6 商砼	m3	3.45			
3938	010401003038	地下室外墙保护层	1.防水层，另计 3.粘贴50厚聚苯板防水保护层 4.120厚MU15蒸压灰砂砖，M7.5水泥砂浆砌筑	m2	1067.64			
3939	010417002020	钢板止水带 -3厚钢板		m	142.8			
3940	010402001054	矩形柱	1.混凝土强度等级：C35 商砼 2.柱种类、断面：矩形柱	m3	45.91			
3941	010402001055	矩形柱	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.柱种类、断面：构造柱	m3	35.76			
3942	010403002033	矩形梁	1.混凝土强度等级：C35 商砼 2.断面：矩形	m3	120.1			
3943	010403002034	过梁	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.断面：矩形	m3	1.82			
3944	010404001107	直形墙	1.混凝土强度等级：C35 商砼 抗渗 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	12.87			
3945	010404001108	直形墙	1.混凝土强度等级：C35 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	574.25			
3946	010405001036	平板	2.混凝土强度等级：C35 商砼 3.板形式：平板	m3	233.6			

841BBAC1-2688-49D3-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3947	010405001037	有梁板	1.混凝土强度等级：C35 商砼 2.板形式：有梁板	m3	11.1			
3948	010406001023	直形楼梯	1.混凝土强度等级：C35 商砼 2.梯板厚度：100mm 3.梯板结构型式：无斜梁	m2	54.14			
3949	010408001010	后浇带	1.部位：基础底板 2.混凝土强度等级：C35 商砼 抗渗P6	m3	7.44			
3950	010408001011	后浇带	1.部位：楼板 2.混凝土强度等级：C35	m3	3.79			
3951	010408001012	后浇带	1.部位：梁 2.混凝土强度等级：C35	m3	0.75			
3952	010416001279	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ6.5，箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	2.928			
3953	010416001280	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ8 箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	11.193			
3954	010416001281	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ10，箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	25.872			
3955	010416001282	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ6 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1.712			
3956	010416001283	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1.029			
3957	010416001284	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	33.411			
3958	010416001285	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	36.21			
3959	010416001286	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ14 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	4.862			
3960	010416001287	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ16 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	11.235			
3961	010416001288	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ18 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	44.51			
3962	010416001289	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ20 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	44.772			
3963	010416001290	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ22 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	3.316			

841BBACE-1268-4119-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3964	010416001291	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ25 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	9.686			
3965	010416001292	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ6 2.包括人工、机械、结构胶等费用	根	1819			
3966	010416001293	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ12 2.包括人工、机械、结构胶等费用	根	1321			
3967	AB302	墙面网格布		m2	6070.37			
3968	010416003005	墙面钉钢丝网		m2	1966.86			
3969	010703001037	1.2mm厚橡胶HO防水涂料两遍		m2	2086.75			
	10.1.2 10#±0.00以上土建工程							
3970	010101001030	竣工清理	1.工程量按建筑物（构筑物）结构外围内包的空间体积计算 2.工作内容：包括场地内清理、归集至外运等	m3	17629.4			
3971	010304001052	空心砖墙、砌块墙	1.墙体厚度：100mm 2.砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3.砖、砌块品种、规格：加气混凝土块	m3	344.44			
3972	010304001053	空心砖墙、砌块墙	1.墙体厚度：200mm 2.砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3.砖、砌块品种、规格：加气混凝土块	m3	338.87			
3973	010304001054	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:砌块墙 2.墙体厚度:280mm 3.砖、砌块品种、规格:自保温加气砼砌块 4.砂浆强度等级:混合砂浆M5.0	m3	498.33			
3974	010307002020	轻质条板墙	1.墙板种类:AAC砂加气隔墙 2.厚度:150厚	m2	50			
3975	010402001056	矩形柱	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.柱种类、断面：矩形柱	m3	7.14			
3976	010402001057	矩形柱	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.柱种类、断面：构造柱	m3	271.34			
3977	010403002035	矩形梁	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.断面：矩形	m3	273.54			
3978	010403004025	卫生间防水反坎	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.断面：矩形	m3	12.6			
3979	010404001109	直形墙	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	901.01			
3980	010403004026	过梁	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.断面：矩形	m3	25.7			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3981	010405001038	平板	1.板厚：综合 2.混凝土强度等级：C30 商砼 3.板形式：平板	m3	736.22			
3982	010405001039	有梁板	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.板形式：有梁板	m3	66.2			
3983	010406001024	直形楼梯	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.梯板厚度：100mm 3.梯板结构型式：无斜梁	m2	270.69			
3984	010407001019	其他构件	1.构件的名称：压顶 2.混凝土强度等级：C20 商砼	m3	51.34			
3985	010407001020	其他构件	1.构件的名称：挑檐天沟 2.混凝土强度等级：C20 商砼	m3	51.94			
3986	010414002010	预制混凝土小型构件	1.混凝土强度等级：C20	m3	8.4			
3987	010416001294	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ6 箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	11.721			
3988	010416001295	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ8 箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	21.224			
3989	010416001296	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ10 箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	16.636			
3990	010416001297	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ6 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	5.664			
3991	010416001298	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	77.373			
3992	010416001299	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	6.418			
3993	010416001300	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	48.376			
3994	010416001301	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ14 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	20.47			
3995	010416001302	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ16 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	45.167			

841BBACE-2689-4D3-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3996	010416001303	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ18 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	19.958			
3997	010416001304	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ20 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	5.435			
3998	010416001305	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ25 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1.479			
3999	010416001306	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ6 2.包括人工、机械、结构胶等费用	根	8600			
4000	010416001307	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ12 2.包括人工、机械、结构胶等费用	根	11424			
4001	010803001010	保温隔热屋面	1.保温隔热形式：混凝土板上铺贴 2.材料品种、规格：1:6（重量比）水泥憎水型膨胀珍珠岩找坡层	m3	51.18			
4002	010701001010	保温不上人屋面	1.50厚C20细石混凝土随打随抹平（6m*6m分格，缝宽20，密封胶嵌缝），内配Φ4双向间距150钢筋网 2.隔离层：干铺玻纤布 3.防水层，另计 4.30厚C20细石混凝土找平层 5.125厚挤塑板 6.20厚DS M20（1:2.5水泥砂浆）找平 7.珍珠岩找坡层，另计	m2	682.42			
4003	010702001020	保温隔热楼面	1.20厚玻化微珠保温层 2.部位：外挑构件	m2	3507.8			
4004	AB313	保温隔热墙面	1.保温层：80厚复合保温外模板，塑料螺栓连接 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位：外墙梁、柱面、砼墙	m2	9591.32			
4005	010803003010	保温隔热墙面	1.5mm厚抗裂砂浆中间压入一层耐碱玻纤网格布 2.部位：外墙及外挑构件	m2	19678.63			
4006	AB314	墙面钉钢丝网		m2	3930.55			
4007	AB315	墙面网格布		m2	18099.24			
4008	010702001021	SBC聚乙烯丙纶防水卷材（卷材厚度≥0.7mm，聚合物水泥防水胶结材料≥1.3mm）		m2	1524.39			
4009	010703001038	2.0mm厚橡胶HO防水涂料		m2	768.81			
4010	010703001039	1.2mm+1.2mm厚合成高分子防水涂料		m2	2791.81			

841FB4CE-2688-4209-9F72-C1EBEB20A874

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4011	010703001040	400g高分子防水卷材一遍，用于外墙砌体与砼结构交界处		m2	630			
4012	010414001016	排气烟道	L18J905 CB型 断面尺寸400*300	m	129.78			
4013	010414001017	排气烟道	L18J905 WB型 断面尺寸300*250	m	324.45			
4014	AB316	不锈钢无动力排气风帽		个	15			
4015	010702004017	屋面排水管	1.排水管品种、规格：不锈钢 Φ100	m	387.71			
4016	AB317	雨水斗	1.材质:不锈钢 2.包含不锈钢落水口	个	26			
4017	010702004018	泄水管及空调预埋管	1.排水管品种、规格：UPVC DN50	m	88.2			
4018	AB318	楼梯扶手H=900，详见15J403-1		m	141.96			
4019	AB319	楼梯扶手H=1100，详见15J403-1		m	2.52			
4020	AB320	低窗台防护栏杆，H=300，详见L13J8，3/64		m	336			
4021	AB321	措施费用	1、措施费用包含模板、支撑、脚手架、场内外运输机械、垂直运输机械、塔吊、防护网等所有项目。 2、措施费由投标企业按照建筑面积自主报价，包干使用，结算时不予调整。 3、不含按照费率计取的措施费。	m2	8678.25			
	10.2 10#装饰工程							
	10.2.1 10#±0.00以下装饰工程							
4022	020101003048	细石混凝土防潮地面	1.40厚C20细石混凝土随捣随抹，内配Φ4@200钢丝网片 2.15厚1:3水泥砂浆（DS M15）保护层 3.防水层，另计 3.60厚C15混凝土垫层随打随抹平	m2	331.91			
4023	020101003049	细石混凝土地面	1.60厚C15混凝土垫层随打随抹	m2	199.41			
4024	020101001030	无机防水砂浆地面	1.20厚无机防水砂浆分两次抹面，沿墙上翻300mm 2.60厚C15混凝土垫层随打随抹，素水泥浆一道	m2	23.9			
4025	020101003050	细石混凝土楼面	1.50厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥沙子随打随抹 2.素水泥浆一道	m2	398.87			
4026	020101001031	无机防水砂浆楼面	1.20厚无机防水砂浆分两次抹面，沿墙上翻300mm 2.素水泥浆一道	m2	1.7			
4027	020106003019	水泥砂浆楼梯面	1.20厚DS M20(1：2水泥砂浆)抹平压光 2.素水泥浆一道	m2	67.79			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4028	020105001011	水泥砂浆踢脚线	1.6厚DP M20(1：2水泥砂浆)抹面压光 2.10厚DP M15（1:3水泥砂浆） 3.2厚配套专用界面砂浆批刮	m	389.55			
4029	020201001052	水泥砂浆抹面内墙	1.20厚1:3水泥砂浆，表面抹平 2.刷界面剂水泥浆一道 3.墙体类型：加气混凝土砌块墙面	m2	2929.99			
4030	020201001053	水泥砂浆抹面内墙	1.20厚1:3水泥砂浆，表面抹平 2.刷界面剂水泥浆一道 3.墙体类型：混凝土墙面	m2	1148.16			
4031	020207001010	吸音板墙面	1.安装主次龙骨（主龙骨为32卡式龙骨+50付骨） 2.喷涂30厚超细无机纤维 3.6-8厚穿孔硅酸钙吸声板，螺钉固定于龙骨，金属压条装饰	m2	844.71			
4032	020507001046	刮腻子防霉涂料内墙	1.白色防霉涂料 2.刮白色防水腻子 3.满足成活要求	m2	1149			
4033	020507001047	刮腻子防霉涂料顶棚	1.白色防霉涂料 2.刮2-3厚白色柔性耐水腻子分遍找平 3.满足成活要求	m2	835.63			
4034	020302001009	吸音板顶棚	1.安装主次龙骨（主龙骨为32卡式龙骨+50付骨） 2.喷涂30厚超细无机纤维 3.6-8厚穿孔硅酸钙吸声板，螺钉固定于龙骨，金属压条装饰	m2	227.85			
	10.2.2 10#±0.00以上装饰工程							
4035	020101003051	防滑地砖防水楼面找平层	1.防滑地砖，用户自理 2.15厚1:3水泥砂浆（DS M15）保护层 3.防水层，另计 4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平 5.素水泥浆一道	m2	402.38			
4036	020101003052	下沉式防水楼面	1.防滑地砖，用户自理 2.防水层，另计 3.20厚1:3水泥砂浆找平 4.360厚LC7.5轻骨料混凝土填充层找坡 5.1.5厚1:3水泥砂浆（DS M15）保护层 6.防水层，另计	m2	514.08			
4037	020101001032	无机防水砂浆楼面	1.20厚无机防水砂浆分两次抹面，沿墙上翻300mm 2.素水泥浆一道	m2	52.37			
4038	020101003053	细石混凝土楼面	1.50厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥沙子随打随抹 2.素水泥浆一道	m2	39.23			
4039	020106003020	水泥砂浆楼梯面	1.20厚DS M20(1：2水泥砂浆)抹平压光 2.素水泥浆一道	m2	338.94			
4040	020201001054	水泥砂浆抹面内墙	1.20厚1:3水泥砂浆，表面抹平 2.刷界面剂水泥浆一道 3.墙体类型：加气混凝土砌块墙面	m2	10426.86			

841BBACE-9668-4019-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4041	020201001055	水泥砂浆抹面内墙	1.20厚1:3水泥砂浆，表面抹平 2.刷界面剂水泥浆一道 3.墙体类型：混凝土墙面	m2	5861.55			
4042	020201001056	外墙抹灰	1.30厚聚合物砂浆防水砂浆（内掺防水剂）找平层	m2	3930.55			
4043	020203001010	零星项目一般抹灰	1.抹灰材料种类、配合比、厚度：20厚水泥沙浆	m2	525			
4044	020507001048	刮腻子乳胶漆内墙	1.白色内墙乳胶漆 2.刮2-3厚白色内墙柔性腻子分遍找平 3.满足成活要求	m2	1810.83			
4045	020301001016	天棚抹灰	局部不平时聚合物水泥砂浆修补平整	m2	4200			
4046	020507001049	刮腻子乳胶漆顶棚	1.白色乳胶漆 2.刮2-3厚白色柔性腻子分遍找平 3.满足成活要求	m2	538.86			
4047	020507001050	外墙真石漆	1.工作内容：外墙腻子，外墙底漆，外墙中层漆（质感涂料）、外墙水包水漆主材、外墙罩面清漆 2.含材料配套用辅助材料	m2	4716.66			
4048	020402007043	钢质甲级防火门	1.门的形式：单扇 2.含门套、门锁、合页等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	24.26			
4049	020402007044	钢质甲级防火门	1.门的形式：双扇 2.含门套、门锁、合页、顺序闭门器等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	18.52			
4050	020402007045	钢质乙级防火门	1.门的形式：单扇 2.含门套、门锁、合页等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	26.46			
4051	020402007046	钢质丙级防火门	1.门的形式：综合 2.含门套、门锁、合页等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	60.86			
4052	020402006009	储藏室钢质防盗门	1.规格：800*2100	套	44			
4053	020402005013	单元对讲门	规格:1500*2500	套	4			

841BBAC5-2688-4[illegible]9F72-C1FBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4054	020406002011	隔热断桥铝合金中空玻璃平开窗	1.型材：华建、南山、力尔或同档次品牌，外框宽度64mm以上，隔热条不低于20mm； 2.玻璃种类、厚度:5mm,双银 LowE+15A+5? (标准5mm)，全钢化玻璃； 3.含五金配件,五金：国强，杨氏立兴，合和或同档次品牌； 4.胶条：等压胶条角部处理必须采用焊接工艺； 5.符合国家、地区及设计质量要求。	m2	1703.29			
4055	020406004009	百叶窗		m2	111.3			
	10.3 10#安装工程							
	10.3.1 10#±0.00以下安装工程							
	10.3.1.1 消防工程							
	10.3.1.1.1 喷淋系统							
4056	030701001065	水喷淋镀锌钢管	1. 安装部位（室内、外）:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN100 4. 连接方式:卡箍连接5.刷油：明装管道刷红色调和漆两道	m	82.88			
4057	030701001066	水喷淋镀锌钢管	1. 安装部位（室内、外）:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN80 4. 连接方式:卡箍连接5.刷油：明装管道刷红色调和漆两道	m	43.32			
4058	030701001067	水喷淋镀锌钢管	1. 安装部位（室内、外）:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN50 4. 连接方式:丝接5.刷油:明装管道刷红色调和漆两道	m	34.66			
4059	030701001068	水喷淋镀锌钢管	1. 安装部位（室内、外）:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN40 4. 连接方式:丝接5.刷油:明装管道刷红色调和漆两道	m	8.89			
4060	030701001069	水喷淋镀锌钢管	1. 安装部位（室内、外）:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN32 4. 连接方式:丝接	m	91.88			
4061	030701001070	水喷淋镀锌钢管	1. 安装部位（室内、外）:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN25 4. 连接方式:丝接	m	219.34			
4062	030701016010	末端试水装置	1.规格:DN25	组	2			

841BDAC1-2680-4B0D-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4063	030701007008	法兰阀门	1.型号规格:信号蝶阀 DN100 2.材质:铸钢 3.连接形式:法兰连接	个	2			
4064	030701014010	水流指示器	1.型号规格:DN100 2.连接方式：法兰连接	个	2			
4065	030701005014	螺纹阀门	1.型号、规格：电磁阀 DN50	个	3			
4066	030701005015	螺纹阀门	1.型号、规格：快速排气阀 DN50	个	3			
4067	030701011011	水喷头	1．型号、规格:直立型68℃(K=80)玻璃球喷头。 2．安装型式:无吊顶	个	116			
4068	030701015005	减压孔板	1.规格：DN100	个	2			
4069	030701007009	法兰阀门	1.名称:金属软连接 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	2			
4070	CB2601	套管	1.类别：一般穿墙套管 DN100	个	3			
4071	CB2602	套管	1.类别：一般穿墙套管 DN32	个	32			
4072	CB2603	套管	1.类别：一般穿墙套管 DN25	个	22			
4073	030706002014	水灭火系统控制装置调试	1.点数:200点以内	系统	1			
	10.3.1.1.2 消火栓系统							
4074	030701003016	消火栓镀锌钢管	1．安装部位（室内外）:室内 2．材质:镀锌钢管 3．规格:DN100 4．连接方式:卡箍连接5.刚性防水套管制安5.刷油：明装管道刷红色调和漆两道	m	65.5			
4075	030701003017	消火栓镀锌钢管	1．安装部位（室内外）:室内 2．材质:镀锌钢管 3．规格:DN65 4．连接方式:螺纹连接	m	18			
4076	030701018032	消火栓	1.安装部位:室内 2.型号、规格:薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（稳压），700*1000*160 参见国标15S202-15	套	8			
4077	030803003066	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.型号、规格:DN100	个	8			
	10.3.1.1.3 通风系统							
4078	030901002013	地下楼梯间加压送风风机	1.形式:离心风机 2.型号:HL3-2-7.5，风量19223m^U3^U/h，全压412Pa，功率4kW	台	2			
4079	030901002014	消防排烟兼平时排风双速风机	1.形式:离心风机 2.型号:PYHL-14-7.5，风量15762/11821m^U3^U/h，全压525/295Pa，功率3.7/2.6kW	台	4			
4080	030903011013	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:单层百叶风口 2．规格:500*500	个	18			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4081	030903011014	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:自垂百叶风口 2．规格:600x1500h	个	2			
4082	030903001036	碳钢调节阀制作安装	1.类型：防火阀 280°C Φ750 2.其他：常开，熔断关闭	个	4			
4083	030903001037	碳钢调节阀制作安装	1.类型：防火阀 280°C 700*500 2.其他：常开，熔断关闭	个	1			
4084	030903001038	碳钢调节阀制作安装	1.类型：防火阀 70°C 600*1500 2.其他：常开，熔断关闭	个	2			
4085	030903001039	碳钢调节阀制作安装	1.类型：电动风量调节阀 250x800h 2.其他：	个	2			
4086	030903001040	碳钢调节阀制作安装	1.类型:止回阀 2.型号或规格:Φ750	个	4			
4087	030903020006	消声器制作安装	1.类型:管式消声器（消声材料为不燃材料） 2.型号、规格:700*500	个	4			
4088	CB2630	风机帆布软连接		m2	8.5			
4089	031001002023	压力仪表	1.名称：压力传感器	台	2			
4090	030902001021	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.0mm以内 4.接口形式:咬口	m2	120.2			
4091	030902001022	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.75mm以内 4.接口形式:咬口	m2	10.5			
4092	030204018127	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.名称:双电源风机控制箱B1ATE1 3.详见图纸系统图	台	1			
4093	030204018128	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.名称:双电源风机控制箱B1ATE2 3.详见图纸系统图	台	1			
4094	030204018129	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.名称:双电源风机控制箱B2ATE2 3.详见图纸系统图	台	1			
4095	030204018130	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.名称:双电源风机控制箱B2ATE1 3.详见图纸系统图	台	1			
4096	030204018131	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.名称:双电源风机控制箱B1ATE3 3.详见图纸系统图	台	1			
4097	030204018132	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.名称:双电源风机控制箱B1ATE4 3.详见图纸系统图	台	1			

841BACE-2688-4...-9F72-C1EBB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4098	030212001211	电气配管	1.材质:JDG 2.规格:DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	129			
4099	030212001212	电气配管	1.材质:JDG 2.规格:DN32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	45			
4100	030208001109	电力电缆	1.型号、规格:WDZNH-YJ(F)Y-3*2.5 3.敷设方式:管内穿线	m	30			
4101	030208001110	电力电缆	1.型号、规格:WDZNH-YJ(F)Y-4*2.5 3.敷设方式:管内穿线	m	45			
4102	030212003280	电气配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZH-RYJ(F)YP-2*1.5	m	1659			
4103	030212003281	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-1.5	m	64			
	10.3.1.1.4 自动报警系统							
4104	030212001213	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	823.08			
4105	030212001214	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	99.18			
4106	030212001215	电气配管	1.材质：DN20金属软管	m	25.08			
4107	030212003282	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-RYJ(F)S-2*1.5	m	355.68			
4108	030212003283	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZH-RYJ(F)S-2*1.5	m	165.3			
4109	030212003284	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZH-RYJ(F)YP-2*1.0	m	205.2			
4110	030212003285	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	4.45			
4111	030208002017	控制电缆	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-KYJY-5*1.5	m	302.1			
4112	030212003286	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-1.5	m	364.8			
4113	030705001046	点型探测器	1.型号:感烟探测器	只	42			
4114	030705003061	按钮	1.型号、规格:消火栓按钮	只	8			
4115	030705004099	模块（接口）	1.名称:输入模块 2.输出形式（仅适用于控制模块、接口）:输入	只	4			

841DAACE-2688-4B5D-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4116	030705004100	模块（接口）	1.名称:输入输出模块 2.输出形式（仅适用于控制模块、接口）:输入输出	只	16			
4117	030705004101	模块（接口）	1.名称:广播模块 2.输出形式（仅适用于控制模块、接口）:输出	只	2			
4118	030705004102	模块（接口）	1.名称:电话模块 2.输出形式（仅适用于控制模块、接口）:输出	只	2			
4119	030705004103	模块（接口）	1.名称:模块箱	只	8			
4120	030705009039	报警装置	1.形式:报警电话	台	6			
4121	030705004104	模块（接口）	1.名称:短路隔离器	只	4			
4122	030705009040	报警装置	1.形式:声光报警器	台	4			
4123	030705003062	按钮	1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮	只	4			
4124	031206001014	扩声系统设备	1.名称:吸顶式扬声器	台	12			
4125	030705008013	重复显示器	1.火灾显示器	台	2			
4126	031103015004	接线箱	1.名称：消防端子箱	个	2			
4127	030706003004	防火控制系统装置调试	1.类型:排烟阀装置调试	处	8			
4128	031103008004	报警防火桥架	1.规格:200*100 2.类型:槽式 3.材质：钢制 4.其他：含隔板，含盖板，含桥架支撑架	m	49			
	10.3.1.1.5 电气火灾监控系统							
4129	030705001047	点型探测器	1.型号：剩余电流式电气火灾监控探测器	只	3			
4130	030212001216	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	124			
4131	030212003287	电气配线	1.种类（导线、母线）：WDZNH-RYJS-2*1.0 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设	m	124			
	10.3.1.1.6 消防电源监控系统							
4132	030705001048	点型探测器	1.型号：三相交流双电压信号传感器	只	6			
4133	030212001217	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	102			
4134	030212003288	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-RYJ(F)S-2*1.5	m	102			
4135	030212003289	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	204			

841B5ACE-7688-4D3D-9F72-C1FBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	10.3.1.1.7 防火门监控系统							
4136	030705003063	按钮	1.规格、型号：门磁开关	只	16			
4137	030705004105	模块（接口）	1.名称：防火门输入模块	只	16			
4138	030705009041	报警装置	1.形式：电动闭门器	台	4			
4139	030705005009	名称	防火门监控主机	台	1			
4140	030212001218	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	40			
4141	030212003290	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-RYJ(F)S-2*1.5	m	40			
4142	030212003291	电气配线	1.用途：电源线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	80			
	10.3.1.1.8 集中控制型消防应急照明与疏散							
4143	030212001219	电气配管	1.材质:JDG 2.规格:DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	706.8			
4144	030212003292	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	1117.2			
4145	030212003293	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZBNH-RYJ(F)S-2*2.5	m	849.98			
4146	030213003071	装饰灯	1.名称:智能安全出口 2.型号、规格:LED ≤1W 3.安装形式及高度:门上0.2米，壁挂安装	套	44			
4147	030213003072	装饰灯	1.名称:智能应急疏散指示灯 2.型号、规格：LED ≤1W 3.安装形式及高度:距地0.5米，吊装3米	套	4			
4148	030213003073	装饰灯	1.名称:智能应急灯 2.型号、规格:LED 3W 3.安装形式及高度:距地2.3米壁挂安装	套	33			
4149	030204018133	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.半周长或回路数：500*600*200 3.名称:消防应急灯具专用应急电源	台	1			
4150	030706001026	自动报警系统装置调试	1.点数:128点内	系统	1			

841B8ACE-2688-4203-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	10.3.1.2 给排水工程							
4151	030801007052	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:冷水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN50 5．连接方式:丝接6.刚性防水套管制安	m	58.48			
4152	030801003054	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN75 4．接口材料:承插柔性接口 5.刚性防水套管制安	m	19.27			
4153	030801003055	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN100W型 4．接口材料:承插柔性接口 5.刚性防水套管制安	m	49.25			
4154	030801003056	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN150 4．接口材料:承插柔性接口 5.刚性防水套管制安	m	35.91			
4155	030801002098	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:污水 3.材质或种类:镀锌钢管 4.规格:DN50 5.连接方式:沟槽连接	m	19.95			
4156	030801002099	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:污水 3.材质或种类:镀锌钢管 4.规格:DN100 5.连接方式:沟槽连接6.刚性防水套管制安	m	35.11			
4157	030801002100	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:污水 3.材质或种类:镀锌钢管 4.规格:DN65 5.连接方式:沟槽连接6.刚性防水套管制安	m	9.12			
4158	030803003067	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN50	个	1			
4159	030803003068	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN65	个	4			
4160	030803003069	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀 2.型号、规格:DN50	个	1			
4161	030803003070	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀 2.型号、规格:DN65	个	4			
4162	030109001020	潜污泵	1.名称:潜污泵 2.质量或型号:65WQ20-17-3 3.输送介质:污水	台	4			
4163	030109001021	潜污泵	1.名称:潜污泵 2.质量或型号:50WQ10-18-1.5 3.输送介质:污水	台	1			
4164	031001002024	压力仪表	1.名称:压力表 2.类型(仅适用于压力计、压力表、真空表及远传指示压力表)	台	5			

841B8ACE-7068-4B19-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	10.3.1.3 采暖工程							
4165	030801002101	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:108*4 5.连接方式:焊接、6.刚性防水套管制安	m	28.6			
4166	030801002102	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:89*3.5 5.连接方式:焊接6.刚性防水套管制安	m	32.8			
4167	CB2722	橡塑保温2.5cm，外包铝箔		立方米	0.61			
	10.3.1.4 电气工程							
4168	030212001220	电气配管	1.材质:塑料管20 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷3.接线合安装	m	1333.23			
4169	030212001221	电气配管	1.材质:塑料管25 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	35.34			
4170	030212001222	电气配管	1.材质:塑料管32 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	207.02			
4171	030212001223	电气配管	1.材质:KBG管 2.规格:De25 3.敷设方式:暗设4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	130.64			
4172	030212001224	电气配管	1.材质:KBG管 2.规格:De20 3.敷设方式:暗设4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	314.18			
4173	030212001225	电气配管	1.材质:KBG管 2.规格:De32 3.敷设方式:暗设4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	77.52			
4174	030212003294	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	627			
4175	030212003295	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：WDZH-BYJ(F)-2.5	m	3249.57			
4176	030208001111	电力电缆	1.型号、规格:电力电缆WDZNH-YJ(F)Y-5*6 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	39.9			
4177	030208001112	电力电缆	1.型号、规格:电力电缆WDZH-YJ(F)Y-3*2.5 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	23.94			

841BBAC5-2688-4309-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4178	030208001113	电力电缆	1.型号、规格:电力电缆WDZNH-YJ(F)Y-5*10 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	22.8			
4179	030213001020	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:微波感应灯 2.型号、规格	套	30			
4180	030204018134	配电箱	1.类别:配电箱b2AW1,b2AW2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	2			
4181	030204018135	配电箱	1.类别:配电箱b1AW1,b1AW2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	2			
4182	030204018136	配电箱	1.类别:配电箱B1AT 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	1			
4183	030204018137	配电箱	1.类别:配电箱B1AP 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	1			
4184	030204018138	配电箱	1.类别:配电箱B1ALE1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	1			
4185	030208004052	电缆桥架	1.材质:镀锌 2.类型:槽式 3.型号、规格:200*1004.支吊架制安	m	65.9			
4186	030208004053	电缆桥架	1.材质:镀锌 2.类型:槽式 3.型号、规格:300*1504.支吊架制安	m	24.1			
	10.3.2 10#±0.00以上安装工程							
	10.3.2.1 消防工程							
	10.3.2.1.1 消火栓系统							
4187	030701003018	消火栓镀锌钢管	1．安装部位（室内外）:室内 2．材质:镀锌钢管 3．规格:DN100 4．连接方式:卡箍连接5.刷油：明装管道刷红色调和漆两道	m	151.62			
4188	030701003019	消火栓镀锌钢管	1．安装部位（室内外）:室内 2．材质:镀锌钢管 3．规格:DN65 4．连接方式:螺纹连接	m	20.98			
4189	030701003020	消火栓镀锌钢管	1．安装部位（室内外）:室内 2．材质:热镀锌钢管 3．规格:DN20 4．连接方式:螺纹连接	m	4.56			
4190	030701018033	消火栓	1.安装部位:室内 2.型号、规格:薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（稳压），700*1000*160 参见国标15S202-15	套	14			

841BBACE-2688-49D9-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4191	030701018034	消火栓	1.安装部位 :室内 2.型号、规格:薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱，700*1000*160 参见国标15S202-15	套	6			
4192	030803003071	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.型号、规格:DN100	个	2			
4193	030803003072	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.型号、规格:DN65	个	2			
4194	030803005023	自动排气阀	1.型号、规格:DN20	个	2			
4195	030803001073	螺纹阀门	1.类型：铜球阀 2.型号、规格：DN20	个	2			
4196	CB2749	一般穿墙套管制安DN100及封堵		个	40			
	10.3.2.1.2 自动报警系统							
4197	030212001226	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	909.72			
4198	030212001227	电气配管	1.材质：DN20金属软管	m	27.36			
4199	030212003296	电气配线	1.用途：报警线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-RYJ(F)S-2*1.5	m	511.86			
4200	030212003297	电气配线	1.用途：广播线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZH-RYJ(F)S-2*1.5	m	237.12			
4201	030212003298	电气配线	1.用途：电话线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZH-RYJ(F)YP-2*1.0	m	153.9			
4202	030212003299	电气配线	1.用途：电源线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	337.44			
4203	030212003300	电气配线	1.用途：模块至设备线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-1.5	m	45.6			
4204	030705001049	点型探测器	1.型号:感烟探测器	只	64			
4205	030705003064	按钮	1.型号、规格:消火栓按钮	只	20			
4206	030705001050	点型探测器	1.型号:可燃气体探测器	只	40			
4207	030705004106	模块（接口）	1.名称:输入输出模块 2.输出形式（仅适用于控制模块、接口）:输入输出	只	2			
4208	030705004107	模块（接口）	1.名称:模块箱	只	2			
4209	030705009042	报警装置	1.形式:报警电话	台	2			
4210	030705004108	模块（接口）	1.名称:短路隔离器	只	6			
4211	030705009043	报警装置	1.形式:声光报警器	台	20			
4212	030705003065	按钮	1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮	只	20			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4213	031206001015	扩声系统设备	1.名称:吸顶式扬声器	台	40			
4214	030705008014	重复显示器	1.火灾显示器	台	1			
4215	030706001027	自动报警系统装置调试	1.点数:500点内	系统	1			
	10.3.2.1.3 防火门监控系统							
4216	030705003066	按钮	1.规格、型号：门磁开关	只	40			
4217	030705004109	模块（接口）	1.名称：防火门输入模块	只	40			
4218	030212001228	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	145			
4219	030212003301	电气配线	1.用途：防火门通讯线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-RYJ(F)S-2*1.5	m	145			
4220	030212003302	电气配线	1.用途：防火门电源线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	290			
	10.3.2.1.4 集中控制型消防应急照明与疏散							
4221	030212001229	电气配管	1.材质:JDG 2.规格:DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	1206.58			
4222	030212003303	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	2126.33			
4223	030212003304	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZBNH-RYJ(F)S-2*2.5	m	1133.73			
4224	030213003074	装饰灯	1.名称:智能安全出口 2.型号、规格:LED ≤1W 3.安装形式及高度:门上0.2米，壁挂安装	套	44			
4225	030213003075	装饰灯	1.名称:智能应急疏散指示灯 2.型号、规格：LED ≤1W 3.安装形式及高度:距地0.5米，吊装3米	套	18			
4226	030213003076	装饰灯	1.名称:智能楼层显示灯 2.型号、规格:LED ≤1W 3.安装形式及高度:门上0.2米，壁挂安装	套	22			
4227	030213003077	装饰灯	1.名称:智能应急灯 2.型号、规格:LED 3W 3.安装形式及高度:距地2.3米壁挂安装	套	84			

841BBAC1-2688-4F0C-9FF2-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4228	030706001028	自动报警系统装置调试	1.点数:128点内	系统	1			
	10.3.2.2 给排水工程							
4229	030801005156	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内暗设 2．输送介质:冷水 3．材质:PRR 4．规格:20 5．连接方式:熔接	m	1118.11			
4230	030801005157	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内暗设 2．输送介质:热水 3．材质:PRR 4．规格:20 5．连接方式:熔接	m	940.96			
4231	030801005158	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内暗设 2．输送介质:热水 3．材质:PRR 4．规格:2 5．连接方式:熔接	m	1042.87			
4232	030801005159	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内暗设 2．输送介质:冷水 3．材质:PRR 4．规格:25 5．连接方式:熔接	m	1571.83			
4233	030801005160	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内暗设 2．输送介质:冷水 3．材质:PRR 4．规格:32 5．连接方式:熔接	m	17.1			
4234	030801007053	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:冷水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN50 5．连接方式:丝接	m	49.82			
4235	030801007054	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:冷水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN40 5．连接方式:丝接	m	33.17			
4236	030801007055	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:冷水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN32 5．连接方式:丝接	m	14.14			
4237	030801007056	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:冷水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN25 5．连接方式:丝接	m	26.79			
4238	CB2802	墙体剔槽20,含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。		米	827			
4239	CB2803	双活接球阀25		个	40			
4240	030803001074	螺纹阀门	1.类型:减压 2.型号、规格:DN20	个	16			

841BBAC2-2088-4D9-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4241	CB2804	双活接球阀20		个	5			
4242	030803010010	水表	1.型号、规格:光电直读式远传水表DN20	组	40			
4243	CB2805	PEF保温25mm厚，管外径57内		立方米	1.2			
4244	CB2806	PEF保温管外缠铝箔保护层		平方米	39.6			
4245	030801005161	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC实壁管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	96.9			
4246	030801005162	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC实壁管 4．规格:75 5．连接方式:粘接	m	204.74			
4247	030801005163	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC实壁管 4．规格:110 5．连接方式:粘接	m	82.19			
4248	030801003057	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN100W型 4．接口材料:承插柔性接口	m	31.92			
4249	030801003058	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN75 4．接口材料:承插柔性接口	m	13.68			
4250	030801003059	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN150 4．接口材料:承插柔性接口	m	9.12			
4251	030801005164	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:阳台空调冷凝水管 2．输送介质:污水 3．材质:防紫外线UPVC管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	404.24			
4252	030801005165	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:内螺旋消音管 4．规格:75 5．连接方式:粘接	m	221.27			
4253	030801005166	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:加强内螺旋管 4．规格:110 5．连接方式:粘接	m	84.36			
4254	030804017018	地漏	1.材质:PVC 2.规格:50	个	96			
4255	CB2807	排水管阻火圈安装De110		个	140			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4256	030801005167	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：空调冷凝水 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC内螺旋消音管 4．规格:50 5．连接方式:粘接	m	404.24			
4257	030801005168	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC内螺旋消音管 4．规格:75 5．连接方式:粘接	m	267.9			
4258	030801005169	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC内螺旋消音管 4．规格:110 5．连接方式:粘接	m	141.36			
4259	030801005170	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:雨水 3．材质:防紫外线UPVC管 4．规格:110 5．连接方式:粘接	m	422.71			
4260	030801005171	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内同层排水 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE管 4．规格:110 5．连接方式:熔接	m	568.63			
4261	030801005172	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内同层排水 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE管 4．规格:75 5．连接方式:熔接	m	246.24			
4262	030801005173	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内同层排水 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE管 4．规格:50 5．连接方式:熔接	m	278.16			
4263	030804017019	地漏	1.材质:PE 2.规格:50	个	140			
4264	030804017020	洗衣机地漏	1.材质:PE 2.规格:50	个	40			
	10.3.2.3 采暖工程							
4265	030801002103	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:108*4 5.连接方式:焊接	m	10.15			
4266	030801002104	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:89*3.5 5.连接方式:焊接	m	45.49			

841BBACE-2688-4509-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4267	030801002105	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:76*3.5 5.连接方式:焊接	m	42.41			
4268	030801001055	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:无缝钢管57*3 4.连接方式:焊接	m	28.27			
4269	030801001056	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:无缝钢管48*3 4.连接方式:焊接	m	7.07			
4270	030801001057	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN20 4.连接方式:丝接	m	6.61			
4271	030801001058	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN25 4.连接方式:丝接	m	50.16			
4272	CB2821	橡塑保温2.5cm，外包铝箔		立方米	6.88			
4273	030803005024	自动排气阀	1.型号、规格:自动排气阀DN20	个	4			
4274	030803001075	螺纹阀门	1.类型:铜球阀DN20	个	6			
4275	030803001076	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀DN25	个	40			
4276	030803001077	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀DN25	个	40			
4277	030803001078	螺纹阀门	1.类型:闸阀DN32	个	40			
4278	030803001079	螺纹阀门	1.类型:泄水阀DN32	个	6			
4279	030803003073	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.型号、规格:DN100	个	2			
4280	030803003074	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.型号、规格:DN80	个	2			
4281	CB2822	一般穿墙套管制安DN100及封堵		个	12			
4282	CB2823	一般穿墙套管制安DN80及封堵		个	12			
4283	CB2824	一般穿墙套管制安DN65及封堵		个	12			
4284	030801005174	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:热水 3．材质:PB 4．规格:32 5．连接方式:熔接	m	1450			
4285	CB2825	卫生间小背篓GWY50-62		组	100			
4286	CB2826	地暖施工:	1.20厚挤塑板，0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 2.50厚C20细石砼（上下配3@100钢丝网片，中间配地热管，表面一次找平，四面抹小八字），20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.包含分集水器安装及分集水器阀门过滤器等附件安装;具体做法详见设计图纸	㎡	3946			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	10.3.2.4 电气工程							
4287	030208001114	电力电缆	1.型号、规格:电力电缆WDZNH-YJ(F)Y-5*6 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	108.3			
4288	030208001115	电力电缆	1.型号、规格:电力电缆WDZBNH-YJ(F)Y-4*2.5 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	40.58			
4289	030208001116	电力电缆	1.型号、规格:WDZH-YJ(F)Y-3*2.5 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	40.58			
4290	030208001117	电力电缆	1.型号、规格:电力电缆WDZNH-YJ(F)Y-5*4 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	256.5			
4291	030208001118	电力电缆	1.型号、规格:WDZBH-YJ(F)Y-5*10 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	44.35			
4292	030212001230	电气配管	1.材质:塑料管20 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	14323.3			
4293	030212001231	电气配管	1.材质:塑料管32 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	485.18			
4294	030212001232	电气配管	1.材质:塑料管40 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	25.08			
4295	030212001233	电气配管	1.材质： 塑料管75 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	20.52			
4296	030212003305	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位： 管内穿线 2.型号、规格： WDZH-BYJ(F)-2.5	m	15942.33			
4297	030212003306	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位： 管内穿线 2.型号、规格： WDZH-BYJ(F)-4	m	25062.56			
4298	030212003307	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位： 管内穿线 2.型号、规格： WDZH-BYJ(F)-16	m	5992.3			
4299	030212001234	电气配管	1.材质:KBG管 2.规格:De20 3.敷设方式:暗设4.含剔槽及恢复： 恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	1989.87			
4300	030208004054	电缆桥架	1.材质:镀锌 2.类型:槽式 3.型号、规格:200*100	m	155.04			
4301	030204018139	配电箱	1.类别:户内箱ALH 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	40			
4302	030204018140	配电箱	1.类别:电梯箱11AT-DT1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	2			
4303	030204031046	名称： 等电位连接箱		个（套）	1			

841FBACE-2680-4D5-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4304	030204031047	对讲箱		个（套）	2			
4305	030204031048	名称：局部等电位连接箱		个（套）	40			
4306	030213001021	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:楼梯间微波感应灯 2.型号、规格	套	40			
4307	030212003308	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：超五类网线	m	1089			
4308	030212003309	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：超五类网线+SYWV75-5	m	1350			
4309	031205012011	SYWV-75-9电缆穿管敷设		m	65			
4310	CB2839	户内弱电箱		个	40			
4311	CB2840	弱电总箱		个	4			
4312	030209001009	接地装置	1.接地极材质、规格、安装土质:利用基础钢筋和镀锌扁钢40*4作接地母线	项	1			
4313	CB2841	开关盒安装		个	2480			
4314	CB2842	接线盒安装		个	560			
4315	030209002010	避雷装置	1.受雷体名称、材质、规格、安装部位及高度:利用10元钢明设 2.引下线材质、规格及形式:利用柱筋作引下线 3.接地极安装土质、材质、规格:利用基础钢筋和镀锌扁钢作接地母线	项	1			
4316	CB2843	避雷独立接地装置调试		系统	1			
	11 11#							
	11.1 11#土建工程							
	11.1.1 11#±0.00以下土建工程							
4317	010101001031	平整场地	1.土壤类别:综合土质 2.弃土、取土运距:综合考虑	m2	714.9			
4318	010101001032	竣工清理	1.工程量按建筑物（构筑物）结构外围内包的空间体积计算 2.工作内容：包括场地内清理、归集至外运等	m3	5419.11			
4319	010101002021	挖运一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土方式：自行考虑 3.基础形式:综合考虑 4.运输距离:综合考虑 5.工作内容:包括开挖、装车、运土、场内倒运等 6.工程量:按照发包人批准的施工组织设计以实际开挖工程量计算	m3	2000			

841BBACE-2688-49D9-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4320	010101002022	挖运桩间土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土方式：自行考虑 3.基础形式:综合考虑 4.运输距离:综合考虑 5.工作内容:包括开挖、装车、运土、场内倒运、人工清槽、基地钎探等 6.工程量:按照发包人批准的施工组织设计以实际开挖工程量计算	m3	1000			
4321	010103001021	土（石）方回填	1.回填土材料：掺慷土 2.回填要求：满足设计和规范的要求 3.回填部位:场区回填 4.运输距离:综合考虑 5.工作内容:土源（建设单位提供）、装车、运土、回填土等 6.工程量:按碾或夯实后的实方体积计算	m3	1000			
4322	010103001022	土（石）方回填	1.回填土材料：压实性较好的素土 2.回填要求：满足设计和规范的要求 3.回填部位:基础回填 4.运输距离:综合考虑 5.工作内容:土源（自行考虑）、装车、运土、回填土、回填场地平整、人工配合等 6.工程量:按碾或夯实后的实方体积计算	m3	500			
4323	AB334	原土夯实 夯实系数不小于0.94		m2	630			
4324	010201001011	预制钢筋混凝土管桩预制钢筋混凝土管桩	1.标准图集：10G409,PHC AB Φ500mm，壁厚125mm，桩尖选用十字型（闭口）钢桩尖 2.有效桩长：≥20m 3.工作内容：引孔费、成孔、清孔、开挖导沟、桩身施工、凿桩头、桩头钢筋整理等综合考虑 4.包含桩身施工中所需设备进出场费用 5.施工工艺：投标人综合考虑	m	2205			
4325	010201003011	钢管内填芯	1.材质:混凝土 2.混凝土强度等级:C45膨胀混凝土，限制膨胀率0.02%-0.03%	m3	24.37			
4326	AB335	截桩	1.桩类型 :PHC500 AB100 2.截桩长度:综合考虑	根	110			
4327	010417002021	预埋铁件	1.铁件种类:托板3mm圆薄钢板 2.部位：预制桩内	t	0.128			
4328	010401006018	垫层	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.独立承台基础垫层	m3	32.51			
4329	010401006019	垫层	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.带型基础垫层	m3	1.02			

841B3CE-2688-4E9-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4330	010401006020	垫层	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.筏板垫层	m3	53.33			
4331	010304001055	空心砖墙、砌块墙	1.墙体厚度：100mm 2.砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3.砖、砌块品种、规格：加气混凝土块	m3	87.95			
4332	010304001056	空心砖墙、砌块墙	1.墙体厚度：200mm 2.砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3.砖、砌块品种、规格：加气混凝土块	m3	300.76			
4333	010304001057	空心砖墙、砌块墙	1.墙体厚度：280mm 2.砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3.砖、砌块品种、规格：自保温砌块	m3	28.39			
4334	010307002021	轻质条板墙	1.墙板种类:AAC砂加气隔墙 2.厚度:150厚	m2	50			
4335	010401003039	满堂基础	1.基础形式、材料种类：无梁式满堂基础 2.混凝土强度等级：混凝土C35，抗渗等级P6 商砼	m3	247.76			
4336	010401005004	桩承台基础	1.承台型式：独立 2.混凝土强度等级：C35商砼 抗渗等级P6	m3	231.61			
4337	010401001005	带形基础	1.基础形式、材料种类：无梁式混凝土 2.混凝土强度等级：C35 抗渗等级 P6 商砼	m3	3.27			
4338	010401003040	地下室外墙保护层	1.防水层，另计 3.粘贴50厚聚苯板防水保护层 4.120厚MU15蒸压灰砂砖，M7.5水泥砂浆砌筑	m2	1010.09			
4339	010417002022	钢板止水带 -3厚钢板		m	137.55			
4340	010402001058	矩形柱	1.混凝土强度等级：C35 商砼 2.柱种类、断面：矩形柱	m3	43.73			
4341	010402001059	矩形柱	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.柱种类、断面：构造柱	m3	34.07			
4342	010403002036	矩形梁	1.混凝土强度等级：C35 商砼 2.断面：矩形	m3	114.42			
4343	010403002037	过梁	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.断面：矩形	m3	1.73			
4344	010404001110	直形墙	1.混凝土强度等级：C35 商砼 抗渗 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	12.26			
4345	010404001111	直形墙	1.混凝土强度等级：C35 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	547.18			
4346	010405001040	平板	2.混凝土强度等级：C35 商砼 3.板形式：平板	m3	222.55			

841BBAC8-2688-49D3-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4347	010405001041	有梁板	1.混凝土强度等级：C35 商砼 2.板形式：有梁板	m3	10.57			
4348	010406001025	直形楼梯	1.混凝土强度等级：C35 商砼 2.梯板厚度：100mm 3.梯板结构型式：无斜梁	m2	54.14			
4349	010408001013	后浇带	1.部位：基础底板 2.混凝土强度等级：C35 商砼 抗渗P6	m3	6.48			
4350	010408001014	后浇带	1.部位：楼板 2.混凝土强度等级：C35	m3	3.3			
4351	010408001015	后浇带	1.部位：梁 2.混凝土强度等级：C35	m3	0.65			
4352	010416001308	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ6.5，箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	2.79			
4353	010416001309	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ8 箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	10.668			
4354	010416001310	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ10，箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	24.644			
4355	010416001311	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ6 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1.634			
4356	010416001312	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.985			
4357	010416001313	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	31.826			
4358	010416001314	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	34.503			
4359	010416001315	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ14 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	4.631			
4360	010416001316	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ16 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	10.7			
4361	010416001317	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ18 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	42.41			
4362	010416001318	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ20 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	42.662			
4363	010416001319	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ22 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	3.16			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4364	010416001320	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ25 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	9.219			
4365	010416001321	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ6 2.包括人工、机械、结构胶等费用	根	1733			
4366	010416001322	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ12 2.包括人工、机械、结构胶等费用	根	1268			
4367	AB336	墙面网格布		m2	5821.77			
4368	010416003006	墙面钉钢丝网		m2	1886.31			
4369	010703001041	1.2mm厚橡胶HO防水涂料两遍		m2	1971.68			
	11.1.2 11#±0.00以上土建工程							
4370	010101001033	竣工清理	1.工程量按建筑物（构筑物）结构外围内包的空间体积计算 2.工作内容：包括场地内清理、归集至外运等	m3	17629.4			
4371	010304001058	空心砖墙、砌块墙	1.墙体厚度：100mm 2.砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3.砖、砌块品种、规格：加气混凝土块	m3	344.44			
4372	010304001059	空心砖墙、砌块墙	1.墙体厚度：200mm 2.砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3.砖、砌块品种、规格：加气混凝土块	m3	338.87			
4373	010304001060	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:砌块墙 2.墙体厚度:280mm 3.砖、砌块品种、规格:自保温加气砼砌块 4.砂浆强度等级:混合砂浆M5.0	m3	498.33			
4374	010307002022	轻质条板墙	1.墙板种类:AAC砂加气隔墙 2.厚度:150厚	m2	50			
4375	010402001060	矩形柱	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.柱种类、断面：矩形柱	m3	7.14			
4376	010402001061	矩形柱	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.柱种类、断面：构造柱	m3	271.34			
4377	010403002038	矩形梁	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.断面：矩形	m3	273.54			
4378	010403004027	卫生间防水反坎	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.断面：矩形	m3	12.6			
4379	010404001112	直形墙	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	901.01			
4380	010403004028	过梁	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.断面：矩形	m3	25.7			

841BBACE-2688-4599-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4381	010405001042	平板	1.板厚：综合 2.混凝土强度等级：C30 商砼 3.板形式：平板	m3	736.22			
4382	010405001043	有梁板	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.板形式：有梁板	m3	66.2			
4383	010406001026	直形楼梯	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.梯板厚度：100mm 3.梯板结构型式：无斜梁	m2	270.69			
4384	010407001021	其他构件	1.构件的名称：压顶 2.混凝土强度等级：C20 商砼	m3	51.34			
4385	010407001022	其他构件	1.构件的名称：挑檐天沟 2.混凝土强度等级：C20 商砼	m3	51.94			
4386	010414002011	预制混凝土小型构件	1.混凝土强度等级：C20	m3	8.4			
4387	010416001323	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ6 箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	11.721			
4388	010416001324	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ8 箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	21.224			
4389	010416001325	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ10 箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	16.636			
4390	010416001326	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ6 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	5.664			
4391	010416001327	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	77.373			
4392	010416001328	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	6.418			
4393	010416001329	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	48.376			
4394	010416001330	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ14 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	20.47			
4395	010416001331	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ16 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	45.167			

841BBACE-2689-4D3-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4396	010416001332	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ18 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	19.958			
4397	010416001333	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ20 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	5.435			
4398	010416001334	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ25 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1.479			
4399	010416001335	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ6 2.包括人工、机械、结构胶等费用	根	8600			
4400	010416001336	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ12 2.包括人工、机械、结构胶等费用	根	11424			
4401	010803001011	保温隔热屋面	1.保温隔热形式：混凝土板上铺贴 2.材料品种、规格：1:6（重量比）水泥憎水型膨胀珍珠岩找坡层	m3	51.18			
4402	010701001011	保温不上人屋面	1.50厚C20细石混凝土随打随抹平（6m*6m分格，缝宽20，密封胶嵌缝），内配Φ4双向间距150钢筋网 2.隔离层：干铺玻纤布 3.防水层，另计 4.30厚C20细石混凝土找平层 5.125厚挤塑板 6.20厚DS M20（1:2.5水泥砂浆）找平 7.珍珠岩找坡层，另计	m2	682.42			
4403	010702001022	保温隔热楼面	1.20厚玻化微珠保温层 2.部位：外挑构件	m2	3507.8			
4404	AB347	保温隔热墙面	1.保温层：80厚复合保温外模板，塑料螺栓连接 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位：外墙梁、柱面、砼墙	m2	9591.32			
4405	010803003011	保温隔热墙面	1.5mm厚抗裂砂浆中间压入一层耐碱玻纤网格布 2.部位：外墙及外挑构件	m2	19678.63			
4406	AB348	墙面钉钢丝网		m2	3930.55			
4407	AB349	墙面网格布		m2	18099.24			
4408	010702001023	SBC聚乙烯丙纶防水卷材（卷材厚度≥0.7mm，聚合物水泥防水胶结材料≥1.3mm）		m2	1524.39			
4409	010703001042	2.0mm厚橡胶HO防水涂料		m2	768.81			
4410	010703001043	1.2mm+1.2mm厚合成高分子防水涂料		m2	2791.81			

841FB8CE-2688-4209-9F72-C1EBEB20A874

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4411	010703001044	400g高分子防水卷材一遍，用于外墙砌体与砼结构交界处		m2	630			
4412	010414001018	排气烟道	L18J905 CB型 断面尺寸400*300	m	129.78			
4413	010414001019	排气烟道	L18J905 WB型 断面尺寸300*250	m	324.45			
4414	AB350	不锈钢无动力排气风帽		个	15			
4415	010702004019	屋面排水管	1.排水管品种、规格：不锈钢 Φ100	m	387.71			
4416	AB351	雨水斗	1.材质:不锈钢 2.包含不锈钢落水口	个	26			
4417	010702004020	泄水管及空调预埋管	1.排水管品种、规格：UPVC DN50	m	88.2			
4418	AB352	楼梯扶手H=900，详见15J403-1		m	141.96			
4419	AB353	楼梯扶手H=1100，详见15J403-1		m	2.52			
4420	AB354	低窗台防护栏杆，H=300，详见L13J8，3/64		m	336			
4421	AB355	措施费用	1、措施费用包含模板、支撑、脚手架、场内外运输机械、垂直运输机械、塔吊、防护网等所有项目。 2、措施费由投标企业按照建筑面积自主报价，包干使用，结算时不予调整。 3、不含按照费率计取的措施费。	m2	8610			
	11.2 11#装饰工程							
	11.2.1 11#±0.00以下装饰工程							
4422	020101003054	细石混凝土防潮地面	1.40厚C20细石混凝土随捣随抹，内配Φ4@200钢丝网片 2.15厚1:3水泥砂浆（DS M15）保护层 3.防水层，另计 3.60厚C15混凝土垫层随打随抹平	m2	313.7			
4423	020101003055	细石混凝土地面	1.60厚C15混凝土垫层随打随抹	m2	188.41			
4424	020101001033	无机防水砂浆地面	1.20厚无机防水砂浆分两次抹面，沿墙上翻300mm 2.60厚C15混凝土垫层随打随抹，素水泥浆一道	m2	23.9			
4425	020101003056	细石混凝土楼面	1.50厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥沙子随打随抹 2.素水泥浆一道	m2	385.41			
4426	020101001034	无机防水砂浆楼面	1.20厚无机防水砂浆分两次抹面，沿墙上翻300mm 2.素水泥浆一道	m2	1.7			
4427	020106003021	水泥砂浆楼梯面	1.20厚DS M20(1：2水泥砂浆)抹平压光 2.素水泥浆一道	m2	67.79			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4428	020105001012	水泥砂浆踢脚线	1.6厚DP M20(1：2水泥砂浆)抹面压光 2.10厚DP M15（1:3水泥砂浆） 3.2厚配套专用界面砂浆批刮	m	371.7			
4429	020201001057	水泥砂浆抹面内墙	1.20厚1:3水泥砂浆，表面抹平 2.刷界面剂水泥浆一道 3.墙体类型：加气混凝土砌块墙面	m2	2791.39			
4430	020201001058	水泥砂浆抹面内墙	1.20厚1:3水泥砂浆，表面抹平 2.刷界面剂水泥浆一道 3.墙体类型：混凝土墙面	m2	1093.85			
4431	020207001011	吸音板墙面	1.安装主次龙骨（主龙骨为32卡式龙骨+50付骨） 2.喷涂30厚超细无机纤维 3.6-8厚穿孔硅酸钙吸声板，螺钉固定于龙骨，金属压条装饰	m2	836.3			
4432	020507001051	刮腻子防霉涂料内墙	1.白色防霉涂料 2.刮白色防水腻子 3.满足成活要求	m2	1094.66			
4433	020507001052	刮腻子防霉涂料顶棚	1.白色防霉涂料 2.刮2-3厚白色柔性耐水腻子分遍找平 3.满足成活要求	m2	796.11			
4434	020302001010	吸音板顶棚	1.安装主次龙骨（主龙骨为32卡式龙骨+50付骨） 2.喷涂30厚超细无机纤维 3.6-8厚穿孔硅酸钙吸声板，螺钉固定于龙骨，金属压条装饰	m2	218.4			
	11.2.2 11#±0.00以上装饰工程							
4435	020101003057	防滑地砖防水楼面找平层	1.防滑地砖，用户自理 2.15厚1:3水泥砂浆（DS M15）保护层 3.防水层，另计 4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平 5.素水泥浆一道	m2	402.38			
4436	020101003058	下沉式防水楼面	1.防滑地砖，用户自理 2.防水层，另计 3.20厚1:3水泥砂浆找平 4.360厚LC7.5轻骨料混凝土填充层找坡 5.1.5厚1:3水泥砂浆（DS M15）保护层 6.防水层，另计	m2	514.08			
4437	020101001035	无机防水砂浆楼面	1.20厚无机防水砂浆分两次抹面，沿墙上翻300mm 2.素水泥浆一道	m2	52.37			
4438	020101003059	细石混凝土楼面	1.50厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥沙子随打随抹 2.素水泥浆一道	m2	39.23			
4439	020106003022	水泥砂浆楼梯面	1.20厚DS M20(1：2水泥砂浆)抹平压光 2.素水泥浆一道	m2	338.94			
4440	020201001059	水泥砂浆抹面内墙	1.20厚1:3水泥砂浆，表面抹平 2.刷界面剂水泥浆一道 3.墙体类型：加气混凝土砌块墙面	m2	10426.86			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4441	020201001060	水泥砂浆抹面内墙	1.20厚1:3水泥砂浆，表面抹平 2.刷界面剂水泥浆一道 3.墙体类型：混凝土墙面	m2	5861.55			
4442	020201001061	外墙抹灰	1.30厚聚合物砂浆防水砂浆（内掺防水剂）找平层	m2	3930.55			
4443	020203001011	零星项目一般抹灰	1.抹灰材料种类、配合比、厚度：20厚水泥沙浆	m2	525			
4444	020507001053	刮腻子乳胶漆内墙	1.白色内墙乳胶漆 2.刮2-3厚白色内墙柔性腻子分遍找平 3.满足成活要求	m2	1810.83			
4445	020301001017	天棚抹灰	局部不平时聚合物水泥砂浆修补平整	m2	4200			
4446	020507001054	刮腻子乳胶漆顶棚	1.白色乳胶漆 2.刮2-3厚白色柔性腻子分遍找平 3.满足成活要求	m2	538.86			
4447	020507001055	外墙真石漆	1.工作内容：外墙腻子，外墙底漆，外墙中层漆（质感涂料）、外墙水包水漆主材、外墙罩面清漆 2.含材料配套用辅助材料	m2	4716.66			
4448	020402007047	钢质甲级防火门	1.门的形式：单扇 2.含门套、门锁、合页等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	22.05			
4449	020402007048	钢质甲级防火门	1.门的形式：双扇 2.含门套、门锁、合页、顺序闭门器等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	10.58			
4450	020402007049	钢质乙级防火门	1.门的形式：单扇 2.含门套、门锁、合页等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	26.46			
4451	020402007050	钢质丙级防火门	1.门的形式：综合 2.含门套、门锁、合页等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	60.86			
4452	020402006010	储藏室钢质防盗门	1.规格：800*2100	套	44			
4453	020402005014	单元对讲门	规格:1500*2500	套	4			

841BBAC1-2688-4[illegible]9F72-C1FBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4454	020406002012	隔热断桥铝合金中空玻璃平开窗	1.型材：华建、南山、力尔或同档次品牌，外框宽度64mm以上，隔热条不低于20mm； 2.玻璃种类、厚度:5mm,双银 LowE+15A+5? (标准5mm)，全钢化玻璃； 3.含五金配件,五金：国强，杨氏立兴，合和或同档次品牌； 4.胶条：等压胶条角部处理必须采用焊接工艺； 5.符合国家、地区及设计质量要求。	m2	1703.29			
4455	020406004010	百叶窗		m2	111.3			
	11.3 11#安装工程							
	11.3.1 11#±0.00以下安装工程							
	11.3.1.1 消防工程							
	11.3.1.1.1 喷淋系统							
4456	030701001071	水喷淋镀锌钢管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN100 4. 连接方式:卡箍连接5.刷油：明装管道刷红色调和漆两道	m	82.88			
4457	030701001072	水喷淋镀锌钢管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN80 4. 连接方式:卡箍连接5.刷油：明装管道刷红色调和漆两道	m	43.32			
4458	030701001073	水喷淋镀锌钢管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN50 4. 连接方式:丝接5.刷油：明装管道刷红色调和漆两道	m	34.66			
4459	030701001074	水喷淋镀锌钢管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN40 4. 连接方式:丝接5.刷油：明装管道刷红色调和漆两道	m	8.89			
4460	030701001075	水喷淋镀锌钢管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN32 4. 连接方式:丝接	m	91.88			
4461	030701001076	水喷淋镀锌钢管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN25 4. 连接方式:丝接	m	219.34			
4462	030701016011	末端试水装置	1.规格:DN25	组	2			

841BBAC1-2689-4BD0-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4463	030701007010	法兰阀门	1.型号规格:信号蝶阀 DN100 2.材质:铸钢 3.连接形式:法兰连接	个	2			
4464	030701014011	水流指示器	1.型号规格:DN100 2.连接方式：法兰连接	个	2			
4465	030701005016	螺纹阀门	1.型号、规格：电磁阀 DN50	个	3			
4466	030701005017	螺纹阀门	1.型号、规格：快速排气阀 DN50	个	3			
4467	030701011012	水喷头	1．型号、规格:直立型68℃(K=80)玻璃球喷头。 2．安装型式:无吊顶	个	116			
4468	030701015006	减压孔板	1.规格：DN100	个	2			
4469	030701007011	法兰阀门	1.名称:金属软连接 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	2			
4470	CB2857	套管	1.类别：一般穿墙套管 DN100	个	3			
4471	CB2858	套管	1.类别：一般穿墙套管 DN32	个	32			
4472	CB2859	套管	1.类别：一般穿墙套管 DN25	个	22			
4473	030706002015	水灭火系统控制装置调试	1.点数:200点以内	系统	1			
	11.3.1.1.2 消火栓系统							
4474	030701003021	消火栓镀锌钢管	1．安装部位（室内外）:室内 2．材质:镀锌钢管 3．规格:DN100 4．连接方式:卡箍连接5.刚性防水套管制安6.刷油：明装管道刷红色调和漆两道	m	74.01			
4475	030701003022	消火栓镀锌钢管	1．安装部位（室内外）:室内 2．材质:镀锌钢管 3．规格:DN65 4．连接方式:螺纹连接	m	20.34			
4476	030701018035	消火栓	1.安装部位:室内 2.型号、规格:薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（稳压），700*1000*160 参见国标15S202-15	套	8			
4477	030803003075	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.型号、规格:DN100	个	8			
	11.3.1.1.3 通风系统							
4478	030901002015	地下楼梯间加压送风风机	1.形式:离心风机 2.型号:HL3-2-7.5，风量19223m^U3^U/h，全压412Pa，功率4kW	台	2			
4479	030901002016	消防排烟兼平时排风双速风机	1.形式:离心风机 2.型号:PYHL-14-7.5，风量15762/11821m^U3^U/h，全压525/295Pa，功率3.7/2.6kW	台	4			
4480	030903011015	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:单层百叶风口 2．规格:500*500	个	18			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4481	030903011016	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:自垂百叶风口 2．规格:600x1500h	个	2			
4482	030903001041	碳钢调节阀制作安装	1.类型：防火阀 280°C Φ750 2.其他：常开，熔断关闭	个	4			
4483	030903001042	碳钢调节阀制作安装	1.类型：防火阀 280°C 700*500 2.其他：常开，熔断关闭	个	1			
4484	030903001043	碳钢调节阀制作安装	1.类型：防火阀 70°C 600*1500 2.其他：常开，熔断关闭	个	2			
4485	030903001044	碳钢调节阀制作安装	1.类型：电动风量调节阀 250x800h 2.其他：	个	2			
4486	030903001045	碳钢调节阀制作安装	1.类型:止回阀 2.型号或规格:Φ750	个	4			
4487	030903020007	消声器制作安装	1.类型:管式消声器（消声材料为不燃材料） 2.型号、规格:700*500	个	4			
4488	CB2886	风机帆布软连接		m2	8.5			
4489	031001002025	压力仪表	1.名称：压力传感器	台	2			
4490	030902001023	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.0mm以内 4.接口形式:咬口	m2	137.03			
4491	030902001024	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.75mm以内 4.接口形式:咬口	m2	11.97			
4492	030204018141	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.名称:双电源风机控制箱B1ATE1 3.详见图纸系统图	台	1			
4493	030204018142	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.名称:双电源风机控制箱B1ATE2 3.详见图纸系统图	台	1			
4494	030204018143	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.名称:双电源风机控制箱B2ATE2 3.详见图纸系统图	台	1			
4495	030204018144	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.名称:双电源风机控制箱B2ATE1 3.详见图纸系统图	台	1			
4496	030204018145	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.名称:双电源风机控制箱B1ATE3 3.详见图纸系统图	台	1			
4497	030204018146	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.名称:双电源风机控制箱B1ATE4 3.详见图纸系统图	台	1			

841EBACE-2688-4[illegible]-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4498	030212001235	电气配管	1.材质:JDG 2.规格:DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	129			
4499	030212001236	电气配管	1.材质:JDG 2.规格:DN32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	45			
4500	030208001119	电力电缆	1.型号、规格:WDZNH-YJ(F)Y-3*2.5 3.敷设方式:管内穿线	m	30			
4501	030208001120	电力电缆	1.型号、规格:WDZNH-YJ(F)Y-4*2.5 3.敷设方式:管内穿线	m	45			
4502	030212003310	电气配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZH-RYJ(F)YP-2*1.5	m	1659			
4503	030212003311	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-1.5	m	64			
	11.3.1.1.4 自动报警系统							
4504	030212001237	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	823.08			
4505	030212001238	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	99.18			
4506	030212001239	电气配管	1.材质：DN20金属软管	m	25.08			
4507	030212003312	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-RYJ(F)S-2*1.5	m	355.68			
4508	030212003313	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZH-RYJ(F)S-2*1.5	m	165.3			
4509	030212003314	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZH-RYJ(F)YP-2*1.0	m	205.2			
4510	030212003315	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	4.45			
4511	030208002018	控制电缆	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-KYJY-5*1.5	m	302.1			
4512	030212003316	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-1.5	m	364.8			
4513	030705001051	点型探测器	1.型号:感烟探测器	只	42			
4514	030705003067	按钮	1.型号、规格:消火栓按钮	只	8			
4515	030705004110	模块（接口）	1.名称:输入模块 2.输出形式（仅适用于控制模块、接口）:输入	只	4			

841DAACE-2688-4B5-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4516	030705004111	模块（接口）	1.名称:输入输出模块 2.输出形式（仅适用于控制模块、接口）:输入输出	只	16			
4517	030705004112	模块（接口）	1.名称:广播模块 2.输出形式（仅适用于控制模块、接口）:输出	只	2			
4518	030705004113	模块（接口）	1.名称:电话模块 2.输出形式（仅适用于控制模块、接口）:输出	只	2			
4519	030705004114	模块（接口）	1.名称:模块箱	只	8			
4520	030705009044	报警装置	1.形式:报警电话	台	6			
4521	030705004115	模块（接口）	1.名称:短路隔离器	只	4			
4522	030705009045	报警装置	1.形式:声光报警器	台	4			
4523	030705003068	按钮	1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮	只	4			
4524	031206001016	扩声系统设备	1.名称:吸顶式扬声器	台	12			
4525	030705008015	重复显示器	1.火灾显示器	台	2			
4526	031103015005	接线箱	1.名称：消防端子箱	个	2			
4527	030706003005	防火控制系统装置调试	1.类型:排烟阀装置调试	处	8			
4528	031103008005	报警防火桥架	1.规格:200*100 2.类型:槽式 3.材质：钢制 4.其他：含隔板，含盖板，含桥架支撑架	m	49			
	11.3.1.1.5 电气火灾监控系统							
4529	030705001052	点型探测器	1.型号：剩余电流式电气火灾监控探测器	只	3			
4530	030212001240	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	124			
4531	030212003317	电气配线	1.种类（导线、母线）：WDZNH-RYJS-2*1.0 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设	m	124			
	11.3.1.1.6 消防电源监控系统							
4532	030705001053	点型探测器	1.型号：三相交流双电压信号传感器	只	6			
4533	030212001241	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	116.28			
4534	030212003318	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-RYJ(F)S-2*1.5	m	116.28			
4535	030212003319	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	232.56			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	11.3.1.1.7 防火门监控系统							
4536	030705003069	按钮	1.规格、型号：门磁开关	只	16			
4537	030705004116	模块（接口）	1.名称：防火门输入模块	只	16			
4538	030705009046	报警装置	1.形式：电动闭门器	台	4			
4539	030705005010	名称	防火门监控主机	台	1			
4540	030212001242	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	45.6			
4541	030212003320	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-RYJ(F)S-2*1.5	m	45.6			
4542	030212003321	电气配线	1.用途：电源线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	91.2			
	11.3.1.1.8 集中控制型消防应急照明与疏散							
4543	030212001243	电气配管	1.材质:JDG 2.规格:DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	706.8			
4544	030212003322	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	1117.2			
4545	030212003323	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZBNH-RYJ(F)S-2*2.5	m	849.98			
4546	030213003078	装饰灯	1.名称:智能安全出口 2.型号、规格:LED ≤1W 3.安装形式及高度:门上0.2米，壁挂安装	套	44			
4547	030213003079	装饰灯	1.名称:智能应急疏散指示灯 2.型号、规格：LED ≤1W 3.安装形式及高度:距地0.5米，吊装3米	套	4			
4548	030213003080	装饰灯	1.名称:智能应急灯 2.型号、规格:LED 3W 3.安装形式及高度:距地2.3米壁挂安装	套	33			
4549	030204018147	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.半周长或回路数：500*600*200 3.名称:消防应急灯具专用应急电源	台	1			
4550	030706001029	自动报警系统装置调试	1.点数:128点内	系统	1			

841B8ACE-2688-4203-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	11.3.1.2 给排水工程							
4551	030801007057	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:冷水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN50 5．连接方式:丝接6.刚性防水套管制安	m	58.48			
4552	030801003060	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN75 4．接口材料:承插柔性接口 5.刚性防水套管制安	m	19.27			
4553	030801003061	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN100W型 4．接口材料:承插柔性接口 5.刚性防水套管制安	m	49.25			
4554	030801003062	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN150 4．接口材料:承插柔性接口 5.刚性防水套管制安	m	35.91			
4555	030801002106	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:污水 3.材质或种类:镀锌钢管 4.规格:DN50 5.连接方式:沟槽连接	m	19.95			
4556	030801002107	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:污水 3.材质或种类:镀锌钢管 4.规格:DN100 5.连接方式:沟槽连接6.刚性防水套管制安	m	35.11			
4557	030801002108	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:污水 3.材质或种类:镀锌钢管 4.规格:DN65 5.连接方式:沟槽连接6.刚性防水套管制安	m	9.12			
4558	030803003076	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN50	个	1			
4559	030803003077	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN65	个	4			
4560	030803003078	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀 2.型号、规格:DN50	个	1			
4561	030803003079	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀 2.型号、规格:DN65	个	4			
4562	030109001022	潜污泵	1.名称:潜污泵 2.质量或型号:65WQ20-17-3 3.输送介质:污水	台	4			
4563	030109001023	潜污泵	1.名称:潜污泵 2.质量或型号:50WQ10-18-1.5 3.输送介质:污水	台	1			
4564	031001002026	压力仪表	1.名称:压力表 2.类型(仅适用于压力计、压力表、真空表及远传指示压力表)	台	5			

841BBACE-F068-4B9-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	11.3.1.3 采暖工程							
4565	030801002109	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:108*4 5.连接方式:焊接、6.刚性防水套管制安	m	32.6			
4566	030801002110	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:89*3.5 5.连接方式:焊接6.刚性防水套管制安	m	37.39			
4567	CB2978	橡塑保温2.5cm，外包铝箔		立方米	0.61			
	11.3.1.4 电气工程							
4568	030212001244	电气配管	1.材质:塑料管20 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	1333.23			
4569	030212001245	电气配管	1.材质:塑料管25 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	35.34			
4570	030212001246	电气配管	1.材质:塑料管32 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	207.02			
4571	030212001247	电气配管	1.材质:KBG管 2.规格:De25 3.敷设方式:暗设4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	130.64			
4572	030212001248	电气配管	1.材质:KBG管 2.规格:De20 3.敷设方式:暗设4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	314.18			
4573	030212001249	电气配管	1.材质:KBG管 2.规格:De32 3.敷设方式:暗设4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	77.52			
4574	030212003324	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	627			
4575	030212003325	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：WDZH-BYJ(F)-2.5	m	3249.57			
4576	030208001121	电力电缆	1.型号、规格:电力电缆WDZNH-YJ(F)Y-5*6 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	39.9			
4577	030208001122	电力电缆	1.型号、规格:电力电缆WDZH-YJ(F)Y-3*2.5 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	23.94			

841FBAC-2688-4959-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4578	030208001123	电力电缆	1.型号、规格:电力电缆WDZNH-YJ(F)Y-5*10 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	22.8			
4579	030213001022	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:微波感应灯 2.型号、规格	套	30			
4580	030204018148	配电箱	1.类别:配电箱b2AW1,b2AW2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	2			
4581	030204018149	配电箱	1.类别:配电箱b1AW1,b1AW2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	2			
4582	030204018150	配电箱	1.类别:配电箱B1AT 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	1			
4583	030204018151	配电箱	1.类别:配电箱B1AP 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	1			
4584	030204018152	配电箱	1.类别:配电箱B1ALE1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	1			
4585	030208004055	电缆桥架	1.材质:镀锌 2.类型:槽式 3.型号、规格:200*1004.支吊架制安	m	65.9			
4586	030208004056	电缆桥架	1.材质:镀锌 2.类型:槽式 3.型号、规格:300*1504.支吊架制安	m	24.1			
	11.3.2 11#±0.00以上安装工程							
	11.3.2.1 消防工程							
	11.3.2.1.1 消火栓系统							
4587	030701003023	消火栓镀锌钢管	1．安装部位（室内外）:室内 2．材质:镀锌钢管 3．规格:DN100 4．连接方式:卡箍连接5.刷油：明装管道刷红色调和漆两道	m	151.62			
4588	030701003024	消火栓镀锌钢管	1．安装部位（室内外）:室内 2．材质:镀锌钢管 3．规格:DN65 4．连接方式:螺纹连接	m	20.98			
4589	030701003025	消火栓镀锌钢管	1．安装部位（室内外）:室内 2．材质:热镀锌钢管 3．规格:DN20 4．连接方式:螺纹连接	m	4.56			
4590	030701018036	消火栓	1.安装部位:室内 2.型号、规格:薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（稳压），700*1000*160 参见国标15S202-15	套	14			

841BBACE-2688-49D9-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4591	030701018037	消火栓	1.安装部位 :室内 2.型号、规格:薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱，700*1000*160 参见国标15S202-15	套	6			
4592	030803003080	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.型号、规格:DN100	个	2			
4593	030803003081	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.型号、规格:DN65	个	2			
4594	030803005025	自动排气阀	1.型号、规格:DN20	个	2			
4595	030803001080	螺纹阀门	1.类型：铜球阀 2.型号、规格：DN20	个	2			
4596	CB3005	一般穿墙套管制安DN100及封堵		个	40			
	11.3.2.1.2 自动报警系统							
4597	030212001250	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	909.72			
4598	030212001251	电气配管	1.材质：DN20金属软管	m	27.36			
4599	030212003326	电气配线	1.用途：报警线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-RYJ(F)S-2*1.5	m	511.86			
4600	030212003327	电气配线	1.用途：广播线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZH-RYJ(F)S-2*1.5	m	237.12			
4601	030212003328	电气配线	1.用途：电话线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZH-RYJ(F)YP-2*1.0	m	153.9			
4602	030212003329	电气配线	1.用途：电源线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	337.44			
4603	030212003330	电气配线	1.用途：模块至设备线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-1.5	m	45.6			
4604	030705001054	点型探测器	1.型号:感烟探测器	只	64			
4605	030705003070	按钮	1.型号、规格:消火栓按钮	只	20			
4606	030705001055	点型探测器	1.型号:可燃气体探测器	只	40			
4607	030705004117	模块（接口）	1.名称:输入输出模块 2.输出形式（仅适用于控制模块、接口）:输入输出	只	2			
4608	030705004118	模块（接口）	1.名称:模块箱	只	2			
4609	030705009047	报警装置	1.形式:报警电话	台	2			
4610	030705004119	模块（接口）	1.名称:短路隔离器	只	6			
4611	030705009048	报警装置	1.形式:声光报警器	台	20			
4612	030705003071	按钮	1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮	只	20			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4613	031206001017	扩声系统设备	1.名称:吸顶式扬声器	台	40			
4614	030705008016	重复显示器	1.火灾显示器	台	1			
4615	030706001030	自动报警系统装置调试	1.点数:500点内	系统	1			
	11.3.2.1.3 防火门监控系统							
4616	030705003072	按钮	1.规格、型号：门磁开关	只	40			
4617	030705004120	模块（接口）	1.名称：防火门输入模块	只	40			
4618	030212001252	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	145			
4619	030212003331	电气配线	1.用途：防火门通讯线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-RYJ(F)S-2*1.5	m	145			
4620	030212003332	电气配线	1.用途：防火门电源线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	290			
	11.3.2.1.4 集中控制型消防应急照明与疏散							
4621	030212001253	电气配管	1.材质:JDG 2.规格:DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	1206.58			
4622	030212003333	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	2126.33			
4623	030212003334	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZBNH-RYJ(F)S-2*2.5	m	1133.73			
4624	030213003081	装饰灯	1.名称:智能安全出口 2.型号、规格:LED ≤1W 3.安装形式及高度:门上0.2米，壁挂安装	套	44			
4625	030213003082	装饰灯	1.名称:智能应急疏散指示灯 2.型号、规格：LED ≤1W 3.安装形式及高度:距地0.5米，吊装3米	套	18			
4626	030213003083	装饰灯	1.名称:智能楼层显示灯 2.型号、规格:LED ≤1W 3.安装形式及高度:门上0.2米，壁挂安装	套	22			
4627	030213003084	装饰灯	1.名称:智能应急灯 2.型号、规格:LED 3W 3.安装形式及高度:距地2.3米壁挂安装	套	84			

841BBAC1-2688-4F0C-9FF2-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4628	030706001031	自动报警系统装置调试	1.点数:128点内	系统	1			
	11.3.2.2 给排水工程							
4629	030801005175	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内暗设 2．输送介质:冷水 3．材质:PRR 4．规格:20 5．连接方式:熔接	m	1108.3			
4630	030801005176	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内暗设 2．输送介质:热水 3．材质:PRR 4．规格:20 5．连接方式:熔接	m	932.7			
4631	030801005177	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内暗设 2．输送介质:热水 3．材质:PRR 4．规格:2 5．连接方式:熔接	m	1033.72			
4632	030801005178	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内暗设 2．输送介质:冷水 3．材质:PRR 4．规格:25 5．连接方式:熔接	m	1558.04			
4633	030801005179	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内暗设 2．输送介质:冷水 3．材质:PRR 4．规格:32 5．连接方式:熔接	m	16.95			
4634	030801007058	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:冷水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN50 5．连接方式:丝接	m	49.38			
4635	030801007059	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:冷水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN40 5．连接方式:丝接	m	32.88			
4636	030801007060	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:冷水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN32 5．连接方式:丝接	m	14.01			
4637	030801007061	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:冷水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN25 5．连接方式:丝接	m	26.55			
4638	CB3058	墙体剔槽20,含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。		米	827			
4639	CB3059	双活接球阀25		个	40			
4640	030803001081	螺纹阀门	1.类型:减压 2.型号、规格:DN20	个	16			

841BBAC2-2088-4D9-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4641	CB3060	双活接球阀20		个	5			
4642	030803010011	水表	1.型号、规格:光电直读式远传水表DN20	组	40			
4643	CB3061	PEF保温25mm厚，管外径57内		立方米	1.2			
4644	CB3062	PEF保温管外缠铝箔保护层		平方米	39.6			
4645	030801005180	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC实壁管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	96.05			
4646	030801005181	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC实壁管 4．规格:75 5．连接方式:粘接	m	202.95			
4647	030801005182	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC实壁管 4．规格:110 5．连接方式:粘接	m	81.47			
4648	030801003063	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN100W型 4．接口材料:承插柔性接口	m	31.64			
4649	030801003064	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN75 4．接口材料:承插柔性接口	m	13.56			
4650	030801003065	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN150 4．接口材料:承插柔性接口	m	9.04			
4651	030801005183	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:阳台空调冷凝水管 2．输送介质:污水 3．材质:防紫外线UPVC管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	400.7			

841BBACE-2685-4DD0-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4652	030801005184	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:内螺旋消音管 4．规格:75 5．连接方式:粘接	m	219.33			
4653	030801005185	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:加强内螺旋管 4．规格:110 5．连接方式:粘接	m	83.62			
4654	030804017021	地漏	1.材质:PVC 2.规格:50	个	96			
4655	CB3063	排水管阻火圈安装De110		个	140			
4656	030801005186	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：空调冷凝水 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC内螺旋消音管 4．规格:50 5．连接方式:粘接	m	404.24			
4657	030801005187	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC内螺旋消音管 4．规格:75 5．连接方式:粘接	m	267.9			
4658	030801005188	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC内螺旋消音管 4．规格:110 5．连接方式:粘接	m	141.36			
4659	030801005189	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:雨水 3．材质:防紫外线UPVC管 4．规格:110 5．连接方式:粘接	m	422.71			
4660	030801005190	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内同层排水 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE管 4．规格:110 5．连接方式:熔接	m	568.63			
4661	030801005191	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内同层排水 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE管 4．规格:75 5．连接方式:熔接	m	246.24			
4662	030801005192	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内同层排水 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE管 4．规格:50 5．连接方式:熔接	m	278.16			
4663	030804017022	地漏	1.材质:PE 2.规格:50	个	140			
4664	030804017023	洗衣机地漏	1.材质:PE 2.规格:50	个	40			
	11.3.2.3 采暖工程							

841BBACE-2685-4019-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4665	030801002111	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:108*4 5.连接方式:焊接	m	10.15			
4666	030801002112	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:89*3.5 5.连接方式:焊接	m	45.49			
4667	030801002113	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:76*3.5 5.连接方式:焊接	m	42.41			
4668	030801001059	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:无缝钢管57*3 4.连接方式:焊接	m	28.27			
4669	030801001060	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:无缝钢管48*3 4.连接方式:焊接	m	7.07			
4670	030801001061	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN20 4.连接方式:丝接	m	6.61			
4671	030801001062	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN25 4.连接方式:丝接	m	50.16			
4672	CB3077	橡塑保温2.5cm，外包铝箔		立方米	6.88			
4673	030803005026	自动排气阀	1.型号、规格:自动排气阀DN20	个	4			
4674	030803001082	螺纹阀门	1.类型:铜球阀DN20	个	6			
4675	030803001083	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀DN25	个	40			
4676	030803001084	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀DN25	个	40			
4677	030803001085	螺纹阀门	1.类型:闸阀DN32	个	40			
4678	030803001086	螺纹阀门	1.类型:泄水阀DN32	个	6			
4679	030803003082	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.型号、规格:DN100	个	2			
4680	030803003083	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.型号、规格:DN80	个	2			
4681	CB3078	一般穿墙套管制安DN100及封堵		个	12			
4682	CB3079	一般穿墙套管制安DN80及封堵		个	12			
4683	CB3080	一般穿墙套管制安DN65及封堵		个	12			
4684	030801005193	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:热水 3．材质:PB 4．规格:32 5．连接方式:熔接	m	1450			

841BBACE-2085-4D09-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4685	CB3081	卫生间小背篓 GWY50-62		组	100			
4686	CB3082	地暖施工:	1.20厚挤塑板，0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 2.50厚C20细石砼（上下配3@100钢丝网片，中间配地热管，表面一次找平，四面抹小八字），20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.包含分集水器安装及分集水器阀门过滤器等附件安装;具体做法详见设计图纸	㎡	3946			
	11.3.2.4 电气工程							
4687	030208001124	电力电缆	1.型号、规格:电力电缆 WDZNH-YJ(F)Y-5*6 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	108.3			
4688	030208001125	电力电缆	1.型号、规格:电力电缆 WDZBNH-YJ(F)Y-4*2.5 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	40.58			
4689	030208001126	电力电缆	1.型号、规格:WDZH-YJ(F)Y-3*2.5 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	40.58			
4690	030208001127	电力电缆	1.型号、规格:电力电缆 WDZNH-YJ(F)Y-5*4 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	256.5			
4691	030208001128	电力电缆	1.型号、规格:WDZBH-YJ(F)Y-5*10 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	44.35			
4692	030212001254	电气配管	1.材质:塑料管20 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	14323.3			
4693	030212001255	电气配管	1.材质:塑料管32 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	485.18			
4694	030212001256	电气配管	1.材质:塑料管40 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	25.08			
4695	030212001257	电气配管	1.材质：塑料管75 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	20.52			
4696	030212003335	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：WDZH-BYJ(F)-2.5	m	15942.33			
4697	030212003336	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：WDZH-BYJ(F)-4	m	25062.56			
4698	030212003337	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：WDZH-BYJ(F)-16	m	5992.3			
4699	030212001258	电气配管	1.材质:KBG管 2.规格:De20 3.敷设方式:暗设4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	1989.87			

841FBAC-2688-4103-9F72-C1FBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4700	030208004057	电缆桥架	1.材质:镀锌 2.类型:槽式 3.型号、规格:200*100	m	155.04			
4701	030204018153	配电箱	1.类别:户内箱ALH 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	40			
4702	030204018154	配电箱	1.类别:电梯箱11AT-DT1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	2			
4703	030204031049	名称：等电位连接箱		个（套）	1			
4704	030204031050	对讲箱		个（套）	2			
4705	030204031051	名称：局部等电位连接箱		个（套）	40			
4706	030213001023	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:楼梯间微波感应灯 2.型号、规格	套	40			
4707	030212003338	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：超五类网线	m	1089			
4708	030212003339	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：超五类网线+SYWV75-5	m	1350			
4709	031205012012	SYWV-75-9电缆穿管敷设		m	65			
4710	CB3095	户内弱电箱		个	40			
4711	CB3096	弱电总箱		个	4			
4712	030209001010	接地装置	1.接地极材质、规格、安装土质:利用基础钢筋和镀锌扁钢40*4作接地母线	项	1			
4713	CB3097	开关盒安装		个	2480			
4714	CB3098	接线盒安装		个	560			
4715	030209002011	避雷装置	1.受雷体名称、材质、规格、安装部位及高度:利用10元钢明设 2.引下线材质、规格及形式:利用柱筋作引下线 3.接地极安装土质、材质、规格:利用基础钢筋和镀锌扁钢作接地母线	项	1			
4716	CB3099	避雷独立接地装置调试		系统	1			
	12 12#							
	12.1 12#土建工程							
	12.1.1 12#±0.00以下土建工程							
4717	010101001034	平整场地	1.土壤类别:综合土质 2.弃土、取土运距:综合考虑	m2	714.9			
4718	010101001035	竣工清理	1.工程量按建筑物（构筑物）结构外围内包的空间体积计算 2.工作内容：包括场地内清理、归集至外运等	m3	5814.49			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4719	010101002023	挖运一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土方式：自行考虑 3.基础形式:综合考虑 4.运输距离:综合考虑 5.工作内容:包括开挖、装车、运土、场内倒运等 6.工程量:按照发包人批准的施工组织设计以实际开挖工程量计算	m3	2000			
4720	010101002024	挖运桩间土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土方式：自行考虑 3.基础形式:综合考虑 4.运输距离:综合考虑 5.工作内容:包括开挖、装车、运土、场内倒运、人工清槽、基地钎探等 6.工程量:按照发包人批准的施工组织设计以实际开挖工程量计算	m3	1000			
4721	010103001023	土（石）方回填	1.回填土材料：掺慷土 2.回填要求：满足设计和规范的要求 3.回填部位:场区回填 4.运输距离:综合考虑 5.工作内容:土源（建设单位提供）、装车、运土、回填土等 6.工程量:按碾或夯实后的实方体积计算	m3	1000			
4722	010103001024	土（石）方回填	1.回填土材料：压实性较好的素土 2.回填要求：满足设计和规范的要求 3.回填部位:基础回填 4.运输距离:综合考虑 5.工作内容:土源（自行考虑）、装车、运土、回填土、回填场地平整、人工配合等 6.工程量:按碾或夯实后的实方体积计算	m3	500			
4723	AB368	原土夯实 夯实系数不小于0.94		m2	630			
4724	010201001012	预制钢筋混凝土管桩预制钢筋混凝土管桩	1.标准图集：10G409,PHC AB Φ500mm，壁厚125mm，桩尖选用十字型（闭口）钢桩尖 2.有效桩长：≥20m 3.工作内容：引孔费、成孔、清孔、开挖导沟、桩身施工、凿桩头、桩头钢筋整理等综合考虑 4.包含桩身施工中所需设备进出场费用 5.施工工艺：投标人综合考虑	m	2247			
4725	010201003012	钢管内填芯	1.材质:混凝土 2.混凝土强度等级:C45膨胀混凝土，限制膨胀率0.02%-0.03%	m3	24.83			
4726	AB369	截桩	1.桩类型 :PHC500 AB100 2.截桩长度:综合考虑	根	112			

841BBACE-2689-4B09-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4727	010417002023	预埋铁件	1.铁件种类:托板3mm圆薄钢板 2.部位：预制桩内	t	0.13			
4728	010401006021	垫层	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.独立承台基础垫层	m3	34.72			
4729	010401006022	垫层	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.带型基础垫层	m3	1.09			
4730	010401006023	垫层	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.筏板垫层	m3	56.97			
4731	010304001061	空心砖墙、砌块墙	1.墙体厚度：100mm 2.砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3.砖、砌块品种、规格：加气混凝土块	m3	94.41			
4732	010304001062	空心砖墙、砌块墙	1.墙体厚度：200mm 2.砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3.砖、砌块品种、规格：加气混凝土块	m3	322.86			
4733	010304001063	空心砖墙、砌块墙	1.墙体厚度：280mm 2.砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3.砖、砌块品种、规格：自保温砌块	m3	30.47			
4734	010307002023	轻质条板墙	1.墙板种类:AAC砂加气隔墙 2.厚度:150厚	m2	50			
4735	010401003041	满堂基础	1.基础形式、材料种类：无梁式满堂基础 2.混凝土强度等级：混凝土C35，抗渗等级P6 商砼	m3	264.68			
4736	010401005005	桩承台基础	1.承台型式：独立 2.混凝土强度等级：C35商砼 抗渗等级P6	m3	247.41			
4737	010401001006	带形基础	1.基础形式、材料种类：无梁式混凝土 2.混凝土强度等级：C35 抗渗等级 P6 商砼	m3	3.5			
4738	010401003042	地下室外墙保护层	1.防水层，另计 3.粘贴50厚聚苯板防水保护层 4.120厚MU15蒸压灰砂砖，M7.5水泥砂浆砌筑	m2	1010.09			
4739	010417002024	钢板止水带 -3厚钢板		m	145.95			
4740	010402001062	矩形柱	1.混凝土强度等级：C35 商砼 2.柱种类、断面：矩形柱	m3	46.95			
4741	010402001063	矩形柱	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.柱种类、断面：构造柱	m3	36.57			
4742	010403002039	矩形梁	1.混凝土强度等级：C35 商砼 2.断面：矩形	m3	122.82			
4743	010403002040	过梁	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.断面：矩形	m3	1.86			
4744	010404001113	直形墙	1.混凝土强度等级：C35 商砼 抗渗 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	13.16			

841B8CC-2687-4C09-9F72-C1EBE20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4745	010404001114	直形墙	1.混凝土强度等级：C35 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	587.38			
4746	010405001044	平板	2.混凝土强度等级：C35 商砼 3.板形式：平板	m3	238.91			
4747	010405001045	有梁板	1.混凝土强度等级：C35 商砼 2.板形式：有梁板	m3	11.41			
4748	010406001027	直形楼梯	1.混凝土强度等级：C35 商砼 2.梯板厚度：100mm 3.梯板结构型式：无斜梁	m2	54.14			
4749	010408001016	后浇带	1.部位：基础底板 2.混凝土强度等级：C35 商砼 抗渗P6	m3	6.99			
4750	010408001017	后浇带	1.部位：楼板 2.混凝土强度等级：C35	m3	3.56			
4751	010408001018	后浇带	1.部位：梁 2.混凝土强度等级：C35	m3	0.69			
4752	010416001337	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ6.5，箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	2.993			
4753	010416001338	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ8 箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	11.456			
4754	010416001339	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10，箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	26.45			
4755	010416001340	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ6 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1.754			
4756	010416001341	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1.061			
4757	010416001342	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	34.167			
4758	010416001343	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	37.034			
4759	010416001344	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ14 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	4.977			
4760	010416001345	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ16 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	11.492			
4761	010416001346	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	45.528			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4762	010416001347	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ20 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	45.801			
4763	010416001348	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ22 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	3.392			
4764	010416001349	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ25 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	9.912			
4765	010416001350	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ6 2.包括人工、机械、结构胶等费用	根	1859			
4766	010416001351	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ12 2.包括人工、机械、结构胶等费用	根	1361			
4767	AB370	墙面网格布		m2	6243.8			
4768	010416003007	墙面钉钢丝网		m2	2023.06			
4769	010703001045	1.2mm厚橡胶HO防水涂料两遍		m2	2106.25			
	12.1.2 12#±0.00以上土建工程							
4770	010101001036	竣工清理	1.工程量按建筑物（构筑物）结构外围内包的空间体积计算 2.工作内容：包括场地内清理、归集至外运等	m3	17629.4			
4771	010304001064	空心砖墙、砌块墙	1.墙体厚度：100mm 2.砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3.砖、砌块品种、规格：加气混凝土块	m3	344.44			
4772	010304001065	空心砖墙、砌块墙	1.墙体厚度：200mm 2.砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3.砖、砌块品种、规格：加气混凝土块	m3	338.87			
4773	010304001066	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:砌块墙 2.墙体厚度:280mm 3.砖、砌块品种、规格:自保温加气砼砌块 4.砂浆强度等级:混合砂浆M5.0	m3	498.33			
4774	010307002024	轻质条板墙	1.墙板种类:AAC砂加气隔墙 2.厚度:150厚	m2	50			
4775	010402001064	矩形柱	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.柱种类、断面：矩形柱	m3	7.14			
4776	010402001065	矩形柱	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.柱种类、断面：构造柱	m3	271.34			
4777	010403002041	矩形梁	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.断面：矩形	m3	273.54			
4778	010403004029	卫生间防水反坎	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.断面：矩形	m3	12.6			

841B6CC-2688-4DD-9F72-C1EBB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4779	010404001115	直形墙	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.墙体类型、材料种类：直行墙	m3	901.01			
4780	010403004030	过梁	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.断面：矩形	m3	25.7			
4781	010405001046	平板	1.板厚：综合 2.混凝土强度等级：C30 商砼 3.板形式：平板	m3	736.22			
4782	010405001047	有梁板	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.板形式：有梁板	m3	66.2			
4783	010406001028	直形楼梯	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.梯板厚度：100mm 3.梯板结构型式：无斜梁	m2	270.69			
4784	010407001023	其他构件	1.构件的名称：压顶 2.混凝土强度等级：C20 商砼	m3	51.34			
4785	010407001024	其他构件	1.构件的名称：挑檐天沟 2.混凝土强度等级：C20 商砼	m3	51.94			
4786	010414002012	预制混凝土小型构件	1.混凝土强度等级：C20	m3	8.4			
4787	010416001352	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ6 箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	11.721			
4788	010416001353	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ8 箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	21.224			
4789	010416001354	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ10 箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	16.636			
4790	010416001355	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ6 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	5.664			
4791	010416001356	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	77.373			
4792	010416001357	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	6.418			
4793	010416001358	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	48.376			

841BBAC1-2687-4910-9F72-C1FBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4794	010416001359	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ14 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	20.47			
4795	010416001360	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ16 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	45.167			
4796	010416001361	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ18 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	19.958			
4797	010416001362	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ20 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	5.435			
4798	010416001363	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ25 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1.479			
4799	010416001364	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ6 2.包括人工、机械、结构胶等费用	根	8600			
4800	010416001365	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ12 2.包括人工、机械、结构胶等费用	根	11424			
4801	010803001012	保温隔热屋面	1.保温隔热形式：混凝土板上铺贴 2.材料品种、规格：1:6（重量比）水泥憎水型膨胀珍珠岩找坡层	m3	51.18			
4802	010701001012	保温不上人屋面	1.50厚C20细石混凝土随打随抹平（6m*6m分格，缝宽20，密封胶嵌缝），内配Φ4双向间距150钢筋网 2.隔离层：干铺玻纤布 3.防水层，另计 4.30厚C20细石混凝土找平层 5.125厚挤塑板 6.20厚DS M20（1:2.5水泥砂浆）找平 7.珍珠岩找坡层，另计	m2	682.42			
4803	010702001024	保温隔热楼面	1.20厚玻化微珠保温层 2.部位：外挑构件	m2	3507.8			
4804	AB381	保温隔热墙面	1.保温层：80厚复合保温外模板，塑料螺栓连接 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位：外墙梁、柱面、砼墙	m2	9591.32			
4805	010803003012	保温隔热墙面	1.5mm厚抗裂砂浆中间压入一层耐碱玻纤网格布 2.部位：外墙及外挑构件	m2	19678.63			
4806	AB382	墙面钉钢丝网		m2	3930.55			
4807	AB383	墙面网格布		m2	18099.24			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4808	010702001025	SBC聚乙烯丙纶防水卷材（卷材厚度≥0.7mm，聚合物水泥防水胶结材料≥1.3mm）		m2	1524.39			
4809	010703001046	2.0mm厚橡胶HO防水涂料		m2	768.81			
4810	010703001047	1.2mm+1.2mm厚合成高分子防水涂料		m2	2791.81			
4811	010703001048	400g高分子防水卷材一遍，用于外墙砌体与砼结构交界处		m2	630			
4812	010414001020	排气烟道	L18J905 CB型 断面尺寸400*300	m	129.78			
4813	010414001021	排气烟道	L18J905 WB型 断面尺寸300*250	m	324.45			
4814	AB384	不锈钢无动力排气风帽		个	15			
4815	010702004021	屋面排水管	1.排水管品种、规格：不锈钢 Φ100	m	387.71			
4816	AB385	雨水斗	1.材质:不锈钢 2.包含不锈钢落水口	个	26			
4817	010702004022	泄水管及空调预埋管	1.排水管品种、规格：UPVC DN50	m	88.2			
4818	AB386	楼梯扶手H=900，详见15J403-1		m	141.96			
4819	AB387	楼梯扶手H=1100，详见15J403-1		m	2.52			
4820	AB388	低窗台防护栏杆，H=300，详见L13J8，3/64		m	336			
4821	AB389	措施费用	1、措施费用包含模板、支撑、脚手架、场内外运输机械、垂直运输机械、塔吊、防护网等所有项目。 2、措施费由投标企业按照建筑面积自主报价，包干使用，结算时不予调整。 3、不含按照费率计取的措施费。	m2	8681.4			
	12.2 12#装饰工程							
	12.2.1 12#±0.00以下装饰工程							
4822	020101003060	细石混凝土防潮地面	1.40厚C20细石混凝土随捣随抹，内配Φ4@200钢丝网片 2.15厚1:3水泥砂浆（DS M15）保护层 3.防水层，另计 3.60厚C15混凝土垫层随打随抹平	m2	335.11			
4823	020101003061	细石混凝土地面	1.60厚C15混凝土垫层随打随抹	m2	201.27			
4824	020101001036	无机防水砂浆地面	1.20厚无机防水砂浆分两次抹面，沿墙上翻300mm 2.60厚C15混凝土垫层随打随抹，素水泥浆一道	m2	23.9			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4825	020101003062	细石混凝土楼面	1.50厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥沙子随打随抹 2.素水泥浆一道	m2	413.11			
4826	020101001037	无机防水砂浆楼面	1.20厚无机防水砂浆分两次抹面，沿墙上翻300mm 2.素水泥浆一道	m2	1.7			
4827	020106003023	水泥砂浆楼梯面	1.20厚DS M20(1：2水泥砂浆)抹平压光 2.素水泥浆一道	m2	67.79			
4828	020105001013	水泥砂浆踢脚线	1.6厚DP M20(1：2水泥砂浆)抹面压光 2.10厚DP M15（1:3水泥砂浆) 3.2厚配套专用界面砂浆批刮	m	401.1			
4829	020201001062	水泥砂浆抹面内墙	1.20厚1:3水泥砂浆，表面抹平 2.刷界面剂水泥浆一道 3.墙体类型：加气混凝土砌块墙面	m2	2996.52			
4830	020201001063	水泥砂浆抹面内墙	1.20厚1:3水泥砂浆，表面抹平 2.刷界面剂水泥浆一道 3.墙体类型：混凝土墙面	m2	1174.24			
4831	020207001012	吸音板墙面	1.安装主次龙骨（主龙骨为32卡式龙骨+50付骨） 2.喷涂30厚超细无机纤维 3.6-8厚穿孔硅酸钙吸声板，螺钉固定于龙骨，金属压条装饰	m2	855.06			
4832	020507001056	刮腻子防霉涂料内墙	1.白色防霉涂料 2.刮白色防水腻子 3.满足成活要求	m2	1175.09			
4833	020507001057	刮腻子防霉涂料顶棚	1.白色防霉涂料 2.刮2-3厚白色柔性耐水腻子分遍找平 3.满足成活要求	m2	854.62			
4834	020302001011	吸音板顶棚	1.安装主次龙骨（主龙骨为32卡式龙骨+50付骨） 2.喷涂30厚超细无机纤维 3.6-8厚穿孔硅酸钙吸声板，螺钉固定于龙骨，金属压条装饰	m2	221.55			
	12.2.2 12#±0.00以上装饰工程							
4835	020101003063	防滑地砖防水楼面找平层	1.防滑地砖，用户自理 2.15厚1:3水泥砂浆（DS M15）保护层 3.防水层，另计 4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平 5.素水泥浆一道	m2	402.38			
4836	020101003064	下沉式防水楼面	1.防滑地砖，用户自理 2.防水层，另计 3.20厚1:3水泥砂浆找平 4.360厚LC7.5轻骨料混凝土填充层找坡 5.1.5厚1:3水泥砂浆（DS M15）保护层 6.防水层，另计	m2	514.08			
4837	020101001038	无机防水砂浆楼面	1.20厚无机防水砂浆分两次抹面，沿墙上翻300mm 2.素水泥浆一道	m2	52.37			
4838	020101003065	细石混凝土楼面	1.50厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥沙子随打随抹 2.素水泥浆一道	m2	39.23			

841PRACE-2889-4D09-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4839	020106003024	水泥砂浆楼梯面	1.20厚DS M20(1：2水泥砂浆)抹平压光 2.素水泥浆一道	m2	338.94			
4840	020201001064	水泥砂浆抹面内墙	1.20厚1:3水泥砂浆，表面抹平 2.刷界面剂水泥浆一道 3.墙体类型：加气混凝土砌块墙面	m2	10426.86			
4841	020201001065	水泥砂浆抹面内墙	1.20厚1:3水泥砂浆，表面抹平 2.刷界面剂水泥浆一道 3.墙体类型：混凝土墙面	m2	5861.55			
4842	020201001066	外墙抹灰	1.30厚聚合物砂浆防水砂浆（内掺防水剂）找平层	m2	3930.55			
4843	020203001012	零星项目一般抹灰	1.抹灰材料种类、配合比、厚度：20厚水泥沙浆	m2	525			
4844	020507001058	刮腻子乳胶漆内墙	1.白色内墙乳胶漆 2.刮2-3厚白色内墙柔性腻子分遍找平 3.满足成活要求	m2	1810.83			
4845	020301001018	天棚抹灰	局部不平时聚合物水泥砂浆修补平整	m2	4200			
4846	020507001059	刮腻子乳胶漆顶棚	1.白色乳胶漆 2.刮2-3厚白色柔性腻子分遍找平 3.满足成活要求	m2	538.86			
4847	020507001060	外墙真石漆	1.工作内容：外墙腻子，外墙底漆，外墙中层漆（质感涂料）、外墙水包水漆主材、外墙罩面清漆 2.含材料配套用辅助材料	m2	4716.66			
4848	020402007051	钢质甲级防火门	1.门的形式：单扇 2.含门套、门锁、合页等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	22.05			
4849	020402007052	钢质甲级防火门	1.门的形式：双扇 2.含门套、门锁、合页、顺序闭门器等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	10.58			
4850	020402007053	钢质乙级防火门	1.门的形式：单扇 2.含门套、门锁、合页等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	26.46			
4851	020402007054	钢质丙级防火门	1.门的形式：综合 2.含门套、门锁、合页等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	60.86			
4852	020402006011	储藏室钢质防盗门	1.规格：800*2100	套	44			
4853	020402005015	单元对讲门	规格:1500*2500	套	4			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4854	020406002013	隔热断桥铝合金中空玻璃平开窗	1.型材：华建、南山、力尔或同档次品牌，外框宽度64mm以上，隔热条不低于20mm； 2.玻璃种类、厚度:5mm,双银 LowE+15A+5? (标准5mm)，全钢化玻璃； 3.含五金配件,五金：国强，杨氏立兴，合和或同档次品牌； 4.胶条：等压胶条角部处理必须采用焊接工艺； 5.符合国家、地区及设计质量要求。	m2	1703.29			
4855	020406004011	百叶窗		m2	111.3			
	12.3 12#安装工程							
	12.3.1 12#±0.00以下安装工程							
	12.3.1.1 消防工程							
	12.3.1.1.1 喷淋系统							
4856	030701001077	水喷淋镀锌钢管	1. 安装部位（室内、外）:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN100 4. 连接方式:卡箍连接5.刷油：明装管道刷红色调和漆两道	m	82.88			
4857	030701001078	水喷淋镀锌钢管	1. 安装部位（室内、外）:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN80 4. 连接方式:卡箍连接5.刷油：明装管道刷红色调和漆两道	m	43.32			
4858	030701001079	水喷淋镀锌钢管	1. 安装部位（室内、外）:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN50 4. 连接方式:丝接5.刷油:明装管道刷红色调和漆两道	m	34.66			
4859	030701001080	水喷淋镀锌钢管	1. 安装部位（室内、外）:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN40 4. 连接方式:丝接5.刷油:明装管道刷红色调和漆两道	m	8.89			
4860	030701001081	水喷淋镀锌钢管	1. 安装部位（室内、外）:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN32 4. 连接方式:丝接	m	91.88			
4861	030701001082	水喷淋镀锌钢管	1. 安装部位（室内、外）:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN25 4. 连接方式:丝接	m	219.34			
4862	030701016012	末端试水装置	1.规格:DN25	组	2			

841BDAC1-2C80-4CBD-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4863	030701007012	法兰阀门	1.型号规格:信号蝶阀 DN100 2.材质:铸钢 3.连接形式:法兰连接	个	2			
4864	030701014012	水流指示器	1.型号规格:DN100 2.连接方式：法兰连接	个	2			
4865	030701005018	螺纹阀门	1.型号、规格：电磁阀 DN50	个	3			
4866	030701005019	螺纹阀门	1.型号、规格：快速排气阀 DN50	个	3			
4867	030701011013	水喷头	1．型号、规格:直立型68℃(K=80)玻璃球喷头。 2．安装型式:无吊顶	个	116			
4868	030701015007	减压孔板	1.规格：DN100	个	2			
4869	030701007013	法兰阀门	1.名称:金属软连接 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	2			
4870	CB3113	套管	1.类别：一般穿墙套管 DN100	个	3			
4871	CB3114	套管	1.类别：一般穿墙套管 DN32	个	32			
4872	CB3115	套管	1.类别：一般穿墙套管 DN25	个	22			
4873	030706002016	水灭火系统控制装置调试	1.点数:200点以内	系统	1			
	12.3.1.1.2 消火栓系统							
4874	030701003026	消火栓镀锌钢管	1．安装部位（室内外）:室内 2．材质:镀锌钢管 3．规格:DN100 4．连接方式:卡箍连接5.刚性防水套管制安6.刷油：明装管道刷红色调和漆两道	m	65.5			
4875	030701003027	消火栓镀锌钢管	1．安装部位（室内外）:室内 2．材质:镀锌钢管 3．规格:DN65 4．连接方式:螺纹连接	m	18			
4876	030701018038	消火栓	1.安装部位:室内 2.型号、规格:薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（稳压），700*1000*160 参见国标15S202-15	套	8			
4877	030803003084	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.型号、规格:DN100	个	8			
	12.3.1.1.3 通风系统							
4878	030901002017	地下楼梯间加压送风风机	1.形式:离心风机 2.型号:HL3-2-7.5，风量19223m^U3^U/h，全压412Pa，功率4kW	台	2			
4879	030901002018	消防排烟兼平时排风双速风机	1.形式:离心风机 2.型号:PYHL-14-7.5，风量15762/11821m^U3^U/h，全压525/295Pa，功率3.7/2.6kW	台	4			
4880	030903011017	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:单层百叶风口 2．规格:500*500	个	18			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4881	030903011018	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:自垂百叶风口 2．规格:600x1500h	个	2			
4882	030903001046	碳钢调节阀制作安装	1.类型：防火阀 280°C Φ750 2.其他：常开，熔断关闭	个	4			
4883	030903001047	碳钢调节阀制作安装	1.类型：防火阀 280°C 700*500 2.其他：常开，熔断关闭	个	1			
4884	030903001048	碳钢调节阀制作安装	1.类型：防火阀 70°C 600*1500 2.其他：常开，熔断关闭	个	2			
4885	030903001049	碳钢调节阀制作安装	1.类型：电动风量调节阀 250x800h 2.其他：	个	2			
4886	030903001050	碳钢调节阀制作安装	1.类型:止回阀 2.型号或规格:Φ750	个	4			
4887	030903020008	消声器制作安装	1.类型:管式消声器（消声材料为不燃材料） 2.型号、规格:700*500	个	4			
4888	CB3142	风机帆布软连接		m2	8.5			
4889	031001002027	压力仪表	1.名称：压力传感器	台	2			
4890	030902001025	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.0mm以内 4.接口形式:咬口	m2	137.03			
4891	030902001026	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.75mm以内 4.接口形式:咬口	m2	11.97			
4892	030204018155	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.名称:双电源风机控制箱B1ATE1 3.详见图纸系统图	台	1			
4893	030204018156	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.名称:双电源风机控制箱B1ATE2 3.详见图纸系统图	台	1			
4894	030204018157	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.名称:双电源风机控制箱B2ATE2 3.详见图纸系统图	台	1			
4895	030204018158	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.名称:双电源风机控制箱B2ATE1 3.详见图纸系统图	台	1			
4896	030204018159	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.名称:双电源风机控制箱B1ATE3 3.详见图纸系统图	台	1			
4897	030204018160	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.名称:双电源风机控制箱B1ATE4 3.详见图纸系统图	台	1			

841BACE-2688-4...-9F72-C1EBB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4898	030212001259	电气配管	1.材质:JDG 2.规格:DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷4.4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	147.06			
4899	030212001260	电气配管	1.材质:JDG 2.规格:DN32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	51.3			
4900	030208001129	电力电缆	1.型号、规格:WDZNH-YJ(F)Y-3*2.5 3.敷设方式:管内穿线	m	34.2			
4901	030208001130	电力电缆	1.型号、规格:WDZNH-YJ(F)Y-4*2.5 3.敷设方式:管内穿线	m	51.3			
4902	030212003340	电气配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZH-RYJ(F)YP-2*1.5	m	1891.26			
4903	030212003341	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-1.5	m	72.96			
	12.3.1.1.4 自动报警系统							
4904	030212001261	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	823.08			
4905	030212001262	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	99.18			
4906	030212001263	电气配管	1.材质：DN20金属软管	m	25.08			
4907	030212003342	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-RYJ(F)S-2*1.5	m	355.68			
4908	030212003343	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZH-RYJ(F)S-2*1.5	m	165.3			
4909	030212003344	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZH-RYJ(F)YP-2*1.0	m	205.2			
4910	030212003345	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	4.45			
4911	030208002019	控制电缆	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-KYJY-5*1.5	m	302.1			
4912	030212003346	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-1.5	m	364.8			
4913	030705001056	点型探测器	1.型号:感烟探测器	只	42			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4914	030705003073	按钮	1.型号、规格:消火栓按钮	只	8			
4915	030705004121	模块（接口）	1.名称:输入模块 2.输出形式（仅适用于控制模块、接口）:输入	只	4			
4916	030705004122	模块（接口）	1.名称:输入输出模块 2.输出形式（仅适用于控制模块、接口）:输入输出	只	16			
4917	030705004123	模块（接口）	1.名称:广播模块 2.输出形式（仅适用于控制模块、接口）:输出	只	2			
4918	030705004124	模块（接口）	1.名称:电话模块 2.输出形式（仅适用于控制模块、接口）:输出	只	2			
4919	030705004125	模块（接口）	1.名称:模块箱	只	8			
4920	030705009049	报警装置	1.形式:报警电话	台	6			
4921	030705004126	模块（接口）	1.名称:短路隔离器	只	4			
4922	030705009050	报警装置	1.形式:声光报警器	台	4			
4923	030705003074	按钮	1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮	只	4			
4924	031206001018	扩声系统设备	1.名称:吸顶式扬声器	台	12			
4925	030705008017	重复显示器	1.火灾显示器	台	2			
4926	031103015006	接线箱	1.名称：消防端子箱	个	2			
4927	030706003006	防火控制系统装置调试	1.类型:排烟阀装置调试	处	8			
4928	031103008006	报警防火桥架	1.规格:200*100 2.类型:槽式 3.材质：钢制 4.其他：含隔板，含盖板，含桥架支撑架	m	49			
	12.3.1.1.5 电气火灾监控系统							
4929	030705001057	点型探测器	1.型号：剩余电流式电气火灾监控探测器	只	3			
4930	030212001264	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	141.36			
4931	030212003347	电气配线	1.种类（导线、母线）:WDZNH-RYJS-2*1.0 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设	m	141.36			
	12.3.1.1.6 消防电源监控系统							
4932	030705001058	点型探测器	1.型号：三相交流双电压信号传感器	只	6			
4933	030212001265	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	116.28			

841EBAC1-2688-49D9-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4934	030212003348	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-RYJ(F)S-2*1.5	m	116.28			
4935	030212003349	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	232.56			
	12.3.1.1.7 防火门监控系统							
4936	030705003075	按钮	1.规格、型号：门磁开关	只	16			
4937	030705004127	模块（接口）	1.名称：防火门输入模块	只	16			
4938	030705009051	报警装置	1.形式：电动闭门器	台	4			
4939	030705005011	名称	防火门监控主机	台	1			
4940	030212001266	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	45.6			
4941	030212003350	电气配线	1.配线形式：穿管敷设 2.型号、规格：WDZNH-RYJ(F)S-2*1.5	m	45.6			
4942	030212003351	电气配线	1.用途：电源线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	91.2			
	12.3.1.1.8 集中控制型消防应急照明与疏散							
4943	030212001267	电气配管	1.材质:JDG 2.规格:DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	706.8			
4944	030212003352	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	1117.2			
4945	030212003353	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZBNH-RYJ(F)S-2*2.5	m	849.98			
4946	030213003085	装饰灯	1.名称:智能安全出口 2.型号、规格:LED ≤1W 3.安装形式及高度:门上0.2米，壁挂安装	套	44			
4947	030213003086	装饰灯	1.名称:智能应急疏散指示灯 2.型号、规格：LED ≤1W 3.安装形式及高度:距地0.5米，吊装3米	套	4			
4948	030213003087	装饰灯	1.名称:智能应急灯 2.型号、规格:LED 3W 3.安装形式及高度:距地2.3米壁挂安装	套	33			

841BBACE-2688-4F3D-9F72-C1EBB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4949	030204018161	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.半周长或回路数：500*600*200 3.名称:消防应急灯具专用应急电源	台	1			
4950	030706001032	自动报警系统装置调试	1.点数:128点内	系统	1			
	12.3.1.2 给排水工程							
4951	030801007062	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:冷水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN50 5．连接方式:丝接6.刚性防水套管制安	m	58.48			
4952	030801003066	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN75 4．接口材料:承插柔性接口 5.刚性防水套管制安	m	19.27			
4953	030801003067	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN100W型 4．接口材料:承插柔性接口 5.刚性防水套管制安	m	49.25			
4954	030801003068	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN150 4．接口材料:承插柔性接口 5.刚性防水套管制安	m	35.91			
4955	030801002114	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:污水 3.材质或种类:镀锌钢管 4.规格:DN50 5.连接方式:沟槽连接	m	19.95			
4956	030801002115	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:污水 3.材质或种类:镀锌钢管 4.规格:DN100 5.连接方式:沟槽连接6.刚性防水套管制安	m	35.11			
4957	030801002116	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:污水 3.材质或种类:镀锌钢管 4.规格:DN65 5.连接方式:沟槽连接6.刚性防水套管制安	m	9.12			
4958	030803003085	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN50	个	1			
4959	030803003086	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN65	个	4			
4960	030803003087	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀 2.型号、规格:DN50	个	1			
4961	030803003088	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀 2.型号、规格:DN65	个	4			
4962	030109001024	潜污泵	1.名称:潜污泵 2.质量或型号:65WQ20-17-3 3.输送介质:污水	台	4			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4963	030109001025	潜污泵	1.名称:潜污泵 2.质量或型号:50WQ10-18-1.5 3.输送介质:污水	台	1			
4964	031001002028	压力仪表	1.名称:压力表 2.类型(仅适用于压力计、压力表、真空表及远传指示压力表)	台	5			
	12.3.1.3 采暖工程							
4965	030801002117	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:108*4 5.连接方式:焊接、6.刚性防水套管制安	m	28.6			
4966	030801002118	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:89*3.5 5.连接方式:焊接6.刚性防水套管制安	m	32.8			
4967	CB3234	橡塑保温2.5cm，外包铝箔		立方米	0.61			
	12.3.1.4 电气工程							
4968	030212001268	电气配管	1.材质:塑料管20 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	1333.23			
4969	030212001269	电气配管	1.材质:塑料管25 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	35.34			
4970	030212001270	电气配管	1.材质:塑料管32 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	207.02			
4971	030212001271	电气配管	1.材质:KBG管 2.规格:De25 3.敷设方式:暗设4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	130.64			
4972	030212001272	电气配管	1.材质:KBG管 2.规格:De20 3.敷设方式:暗设4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	314.18			
4973	030212001273	电气配管	1.材质:KBG管 2.规格:De32 3.敷设方式:暗设4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	77.52			
4974	030212003354	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	627			
4975	030212003355	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：WDZH-BYJ(F)-2.5	m	3249.57			

841EBACE-2688-4B9-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4976	030208001131	电力电缆	1.型号、规格:电力电缆WDZNH-YJ(F)Y-5*6 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	39.9			
4977	030208001132	电力电缆	1.型号、规格:电力电缆WDZH-YJ(F)Y-3*2.5 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	23.94			
4978	030208001133	电力电缆	1.型号、规格:电力电缆WDZNH-YJ(F)Y-5*10 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	22.8			
4979	030213001024	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:微波感应灯 2.型号、规格	套	30			
4980	030204018162	配电箱	1.类别:配电箱b2AW1,b2AW2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	2			
4981	030204018163	配电箱	1.类别:配电箱b1AW1,b1AW2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	2			
4982	030204018164	配电箱	1.类别:配电箱B1AT 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	1			
4983	030204018165	配电箱	1.类别:配电箱B1AP 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	1			
4984	030204018166	配电箱	1.类别:配电箱B1ALE1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	1			
4985	030208004058	电缆桥架	1.材质:镀锌 2.类型:槽式 3.型号、规格:200*1004.支吊架制安	m	65.9			
4986	030208004059	电缆桥架	1.材质:镀锌 2.类型:槽式 3.型号、规格:300*1504.支吊架制安	m	24.1			
	12.3.2 12#±0.00以上安装工程							
	12.3.2.1 消防工程							
	12.3.2.1.1 消火栓系统							
4987	030701003028	消火栓镀锌钢管	1．安装部位（室内外）:室内 2．材质:镀锌钢管 3．规格:DN100 4．连接方式:卡箍连接5.刷油：明装管道刷红色调和漆两道	m	151.62			
4988	030701003029	消火栓镀锌钢管	1．安装部位（室内外）:室内 2．材质:镀锌钢管 3．规格:DN65 4．连接方式:螺纹连接	m	20.98			

841BACE-268C-4909-9F72-C1EBB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4989	030701003030	消火栓镀锌钢管	1．安装部位（室内外）:室内 2．材质:热镀锌钢管 3．规格:DN20 4．连接方式:螺纹连接	m	4.56			
4990	030701018039	消火栓	1.安装部位:室内 2.型号、规格:薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（稳压），700*1000*160 参见国标15S202-15	套	14			
4991	030701018040	消火栓	1.安装部位:室内 2.型号、规格:薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱，700*1000*160 参见国标15S202-15	套	6			
4992	030803003089	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.型号、规格:DN100	个	2			
4993	030803003090	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.型号、规格:DN65	个	2			
4994	030803005027	自动排气阀	1.型号、规格:DN20	个	2			
4995	030803001087	螺纹阀门	1.类型：铜球阀 2.型号、规格：DN20	个	2			
4996	CB3261	一般穿墙套管制安DN100及封堵		个	40			
	12.3.2.1.2 自动报警系统							
4997	030212001274	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	909.72			
4998	030212001275	电气配管	1.材质：DN20金属软管	m	27.36			
4999	030212003356	电气配线	1.用途：报警线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-RYJ(F)S-2*1.5	m	511.86			
5000	030212003357	电气配线	1.用途：广播线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZH-RYJ(F)S-2*1.5	m	237.12			
5001	030212003358	电气配线	1.用途：电话线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZH-RYJ(F)YP-2*1.0	m	153.9			
5002	030212003359	电气配线	1.用途：电源线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	337.44			
5003	030212003360	电气配线	1.用途：模块至设备线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-1.5	m	45.6			
5004	030705001059	点型探测器	1.型号:感烟探测器	只	64			
5005	030705003076	按钮	1.型号、规格:消火栓按钮	只	20			
5006	030705001060	点型探测器	1.型号:可燃气体探测器	只	40			
5007	030705004128	模块（接口）	1.名称:输入输出模块 2.输出形式（仅适用于控制模块、接口）:输入输出	只	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5008	030705004129	模块（接口）	1.名称:模块箱	只	2			
5009	030705009052	报警装置	1.形式:报警电话	台	2			
5010	030705004130	模块（接口）	1.名称:短路隔离器	只	6			
5011	030705009053	报警装置	1.形式:声光报警器	台	20			
5012	030705003077	按钮	1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮	只	20			
5013	031206001019	扩声系统设备	1.名称:吸顶式扬声器	台	40			
5014	030705008018	重复显示器	1.火灾显示器	台	1			
5015	030706001033	自动报警系统装置调试	1.点数:500点内	系统	1			
	12.3.2.1.3 防火门监控系统							
5016	030705003078	按钮	1.规格、型号：门磁开关	只	40			
5017	030705004131	模块（接口）	1.名称：防火门输入模块	只	40			
5018	030212001276	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	165.3			
5019	030212003361	电气配线	1.用途：防火门通讯线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-RYJ(F)S-2*1.5	m	165.3			
5020	030212003362	电气配线	1.用途：防火门电源线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	330.6			
	12.3.2.1.4 集中控制型消防应急照明与疏散							
5021	030212001277	电气配管	1.材质:JDG 2.规格:DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	1206.58			
5022	030212003363	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	2126.33			
5023	030212003364	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZBNH-RYJ(F)S-2*2.5	m	1133.73			
5024	030213003088	装饰灯	1.名称:智能安全出口 2.型号、规格:LED ≤1W 3.安装形式及高度:门上0.2米，壁挂安装	套	44			

841BAC-2688-9D5-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5025	030213003089	装饰灯	1.名称:智能应急疏散指示灯 2.型号、规格： LED ≤1W 3.安装形式及高度:距地0.5米，吊装3米	套	18			
5026	030213003090	装饰灯	1.名称:智能楼层显示灯 2.型号、规格:LED ≤1W 3.安装形式及高度:门上0.2米，壁挂安装	套	22			
5027	030213003091	装饰灯	1.名称:智能应急灯 2.型号、规格:LED 3W 3.安装形式及高度:距地2.3米壁挂安装	套	84			
5028	030706001034	自动报警系统装置调试	1.点数:128点内	系统	1			
	12.3.2.2 给排水工程							
5029	030801005194	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内暗设 2．输送介质:冷水 3．材质:PRR 4．规格:20 5．连接方式:熔接	m	1118.11			
5030	030801005195	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内暗设 2．输送介质:热水 3．材质:PRR 4．规格:20 5．连接方式:熔接	m	940.96			
5031	030801005196	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内暗设 2．输送介质:热水 3．材质:PRR 4．规格:2 5．连接方式:熔接	m	1042.87			
5032	030801005197	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内暗设 2．输送介质:冷水 3．材质:PRR 4．规格:25 5．连接方式:熔接	m	1571.83			
5033	030801005198	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内暗设 2．输送介质:冷水 3．材质:PRR 4．规格:32 5．连接方式:熔接	m	17.1			
5034	030801007063	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:冷水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN50 5．连接方式:丝接	m	49.82			
5035	030801007064	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:冷水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN40 5．连接方式:丝接	m	33.17			
5036	030801007065	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:冷水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN32 5．连接方式:丝接	m	14.14			

841FBACE-268C-49D3-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5037	030801007066	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:冷水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN25 5．连接方式:丝接	m	26.79			
5038	CB3314	墙体剔槽20,含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。		米	827			
5039	CB3315	双活接球阀25		个	40			
5040	030803001088	螺纹阀门	1.类型:减压 2.型号、规格:DN20	个	16			
5041	CB3316	双活接球阀20		个	5			
5042	030803010012	水表	1.型号、规格:光电直读式远传水表DN20	组	40			
5043	CB3317	PEF保温25mm厚，管外径57内		立方米	1.2			
5044	CB3318	PEF保温管外缠铝箔保护层		平方米	39.6			
5045	030801005199	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC实壁管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	96.9			
5046	030801005200	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC实壁管 4．规格:75 5．连接方式:粘接	m	204.74			
5047	030801005201	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC实壁管 4．规格:110 5．连接方式:粘接	m	82.19			
5048	030801003069	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN100W型 4．接口材料:承插柔性接口	m	31.92			
5049	030801003070	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN75 4．接口材料:承插柔性接口	m	13.68			
5050	030801003071	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN150 4．接口材料:承插柔性接口	m	9.12			
5051	030801005202	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:阳台空调冷凝水管 2．输送介质:污水 3．材质:防紫外线UPVC管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	404.24			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5052	030801005203	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:内螺旋消音管 4．规格:75 5．连接方式:粘接	m	221.27			
5053	030801005204	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:加强内螺旋管 4．规格:110 5．连接方式:粘接	m	84.36			
5054	030804017024	地漏	1.材质:PVC 2.规格:50	个	96			
5055	CB3319	排水管阻火圈安装De110		个	140			
5056	030801005205	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:空调冷凝水 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC内螺旋消音管 4．规格:50 5．连接方式:粘接	m	404.24			
5057	030801005206	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC内螺旋消音管 4．规格:75 5．连接方式:粘接	m	267.9			
5058	030801005207	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC内螺旋消音管 4．规格:110 5．连接方式:粘接	m	141.36			
5059	030801005208	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:雨水 3．材质:防紫外线UPVC管 4．规格:110 5．连接方式:粘接	m	422.71			
5060	030801005209	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内同层排水 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE管 4．规格:110 5．连接方式:熔接	m	568.63			
5061	030801005210	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内同层排水 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE管 4．规格:75 5．连接方式:熔接	m	246.24			
5062	030801005211	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内同层排水 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE管 4．规格:50 5．连接方式:熔接	m	278.16			
5063	030804017025	地漏	1.材质:PE 2.规格:50	个	140			
5064	030804017026	洗衣机地漏	1.材质:PE 2.规格:50	个	40			
	12.3.2.3 采暖工程							

841BBACE-2685-4019-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5065	030801002119	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:108*4 5.连接方式:焊接	m	10.15			
5066	030801002120	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:89*3.5 5.连接方式:焊接	m	45.49			
5067	030801002121	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:76*3.5 5.连接方式:焊接	m	42.41			
5068	030801001063	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:无缝钢管57*3 4.连接方式:焊接	m	28.27			
5069	030801001064	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:无缝钢管48*3 4.连接方式:焊接	m	7.07			
5070	030801001065	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN20 4.连接方式:丝接	m	6.61			
5071	030801001066	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN25 4.连接方式:丝接	m	50.16			
5072	CB3333	橡塑保温2.5cm，外包铝箔		立方米	6.88			
5073	030803005028	自动排气阀	1.型号、规格:自动排气阀DN20	个	4			
5074	030803001089	螺纹阀门	1.类型:铜球阀DN20	个	6			
5075	030803001090	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀DN25	个	40			
5076	030803001091	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀DN25	个	40			
5077	030803001092	螺纹阀门	1.类型:闸阀DN32	个	40			
5078	030803001093	螺纹阀门	1.类型:泄水阀DN32	个	6			
5079	030803003091	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.型号、规格:DN100	个	2			
5080	030803003092	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.型号、规格:DN80	个	2			
5081	CB3334	一般穿墙套管制安DN100及封堵		个	12			
5082	CB3335	一般穿墙套管制安DN80及封堵		个	12			
5083	CB3336	一般穿墙套管制安DN65及封堵		个	12			
5084	030801005212	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:热水 3．材质:PB 4．规格:32 5．连接方式:熔接	m	1450.2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5085	CB3337	卫生间小背篓 GWY50-62		组	100			
5086	CB3338	地暖施工:	1.20厚挤塑板，0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 2.50厚C20细石砼（上下配3@100钢丝网片，中间配地热管，表面一次找平，四面抹小八字），20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.包含分集水器安装及分集水器阀门过滤器等附件安装;具体做法详见设计图纸	㎡	3946			
	12.3.2.4 电气工程							
5087	030208001134	电力电缆	1.型号、规格:电力电缆 WDZNH-YJ(F)Y-5*6 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	108.3			
5088	030208001135	电力电缆	1.型号、规格:电力电缆 WDZBNH-YJ(F)Y-4*2.5 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	40.58			
5089	030208001136	电力电缆	1.型号、规格:WDZH-YJ(F)Y-3*2.5 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	40.58			
5090	030208001137	电力电缆	1.型号、规格:电力电缆 WDZNH-YJ(F)Y-5*4 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	256.5			
5091	030208001138	电力电缆	1.型号、规格:WDZBH-YJ(F)Y-5*10 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	44.35			
5092	030212001278	电气配管	1.材质:塑料管20 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	14323.3			
5093	030212001279	电气配管	1.材质:塑料管32 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	485.18			
5094	030212001280	电气配管	1.材质:塑料管40 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	25.08			
5095	030212001281	电气配管	1.材质：塑料管75 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	20.52			
5096	030212003365	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：WDZH-BYJ(F)-2.5	m	15942.33			
5097	030212003366	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：WDZH-BYJ(F)-4	m	25062.56			
5098	030212003367	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：WDZH-BYJ(F)-16	m	5992.3			
5099	030212001282	电气配管	1.材质:KBG管 2.规格:De20 3.敷设方式:暗设4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	1989.87			

841FBACE-2688-4103-9F72-C1FBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5100	030208004060	电缆桥架	1.材质:镀锌 2.类型:槽式 3.型号、规格:200*100	m	155.04			
5101	030204018167	配电箱	1.类别:户内箱ALH 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	40			
5102	030204018168	配电箱	1.类别:电梯箱11AT-DT1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	2			
5103	030204031052	名称：等电位连接箱		个（套）	1			
5104	030204031053	对讲箱		个（套）	2			
5105	030204031054	名称：局部等电位连接箱		个（套）	40			
5106	030213001025	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:楼梯间微波感应灯 2.型号、规格	套	40			
5107	030212003368	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：超五类网线	m	1241.46			
5108	030212003369	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：超五类网线+SYWV75-5	m	1539			
5109	031205012013	SYWV-75-9电缆穿管敷设		m	74.1			
5110	CB3351	户内弱电箱		个	40			
5111	CB3352	弱电总箱		个	4			
5112	030209001011	接地装置	1.接地极材质、规格、安装土质:利用基础钢筋和镀锌扁钢40*4作接地母线	项	1			
5113	CB3353	开关盒安装		个	2480			
5114	CB3354	接线盒安装		个	560			
5115	030209002012	避雷装置	1.受雷体名称、材质、规格、安装部位及高度:利用10元钢明设 2.引下线材质、规格及形式:利用柱筋作引下线 3.接地极安装土质、材质、规格:利用基础钢筋和镀锌扁钢作接地母线	项	1			
5116	CB3355	避雷独立接地装置调试		系统	1			
	13 S1售楼处							
	13.1 S1售楼处土建工程							
5117	010101001037	平整场地	1.土壤类别:综合土质 2.弃土、取土运距:综合考虑	m2	671.69			
5118	AB402	竣工清理	1.工程量按建筑物（构筑物）结构外围内包的空间体积计算 2.工作内容：包括场地内清理、归集至外运等	m3	8845.45			

841BBAC7-2688-49D5-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5119	010101002025	挖运桩间土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土方式：自行考虑 3.基础形式:综合考虑 4.运输距离:综合考虑 5.工作内容:包括开挖、装车、运土、场内倒运、人工清槽、基地钎探等 6.工程量:按照发包人批准的施工组织设计以实际开挖工程量计算	m3	500			
5120	010101006001	挖运沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑 3.挖土方式：自行考虑 4.工程量按照实际开挖量计算 5.工作内容：挖土、运输、弃置、人工清槽平整	m3	315			
5121	010103001025	回填方	1.回填土材料：压实性较好的素土 2.回填要求：满足设计和规范的要求 3.工作内容:土源（自行考虑）、装车、运土、回填土、回填场地平整、人工配合等 4.运距:运距综合考虑 5.工程量:按照实际的回填体积计算	m3	105			
5122	010201001013	预制钢筋混凝土管桩预制钢筋混凝土管桩	1.标准图集：10G409，PHCΦ500 AB 100，桩尖选用十字型（闭口）钢桩尖 2.有效桩长：≥22m 3.工作内容：引孔费、成孔、清孔、开挖导沟、桩身施工、凿桩头、桩头钢筋整理等综合考虑 4.包含桩身施工中所需设备进出场费用 5.施工工艺：投标人综合考虑	m	646.8			
5123	010201003013	钢管内填芯	1.材质:混凝土 2.混凝土强度等级:C45膨胀混凝土，限制膨胀率0.02%-0.03%	m3	6.5			
5124	AB403	截桩	1.桩类型 :PHC500 AB100 2.截桩长度:综合考虑	根	29			
5125	010417002025	预埋铁件	1.铁件种类:托板3mm圆薄钢板 2.部位：预制桩内	t	0.034			
5126	010401006024	垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商品砼 3.部位：独立桩承台基础	m3	6.69			
5127	010401005006	独立桩承台基础	1.混凝土强度等级:C30商品砼	m3	60.46			
5128	010401006025	垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商品砼 3.部位：条形基础	m3	9.09			
5129	010403001001	基础梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30商品砼	m3	36.38			

841B3ACE-2688-4915-9F72-C1FBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5130	010402001066	矩形柱	1.混凝土强度等级:C30泵送商品砼	m3	77.05			
5131	010404001116	直形墙	1.墙体类型、材料种类:砼墙 2.墙体厚度:综合考虑 3.混凝土强度等级:C30泵送商品砼	m3	27.35			
5132	010403002042	矩形梁	1.断面:矩形 2.混凝土强度等级:C30泵送商品砼	m3	227.86			
5133	010403004031	圈梁	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.断面：矩形	m3	2.9			
5134	010405001048	有梁板	1.板厚:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30泵送商品砼	m3	194.5			
5135	010407001025	其他构件	1.构件的名称：挑檐天沟 2.混凝土强度等级：C30 泵送商砼	m3	3.07			
5136	010407001026	其他构件	1.构件的名称：栏板 2.混凝土强度等级：C20 商砼	m3	5.91			
5137	010407001027	其他构件	1.构件的名称：压顶 2.混凝土强度等级：C20 商砼	m3	2.84			
5138	010416001366	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ6箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.843			
5139	010416001367	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ8箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	34.843			
5140	010416001368	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ6钢筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1.675			
5141	010416001369	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ8钢筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	13.454			
5142	010416001370	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ10钢筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	2.076			
5143	010416001371	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ12钢筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	5.884			
5144	010416001372	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ14钢筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.781			
5145	010416001373	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ16钢筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1.767			

841FBACE-2680-4D0C-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5146	010416001374	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ18钢筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	102.146			
5147	010416001375	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ20钢筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	8.727			
5148	010416001376	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ22钢筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	12.429			
5149	010416001377	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ25钢筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	18.235			
5150	AB404	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ6.5 2.包括人工、机械、结构胶等费用	根	302			
5151	AB405	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ10 2.包括人工、机械、结构胶等费用	根	134			
5152	AB406	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ12 2.包括人工、机械、结构胶等费用	根	61			
5153	AB407	钢丝网		m2	948.19			
5154	010402001067	构造柱	1.混凝土强度等级:C20商品砼	m3	12.9			
5155	010403005001	过梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C20商品砼	m3	2.72			
5156	010403004032	圈梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C20商品砼	m3	2.9			
5157	010405003012	砼止水带	1.混凝土强度等级:C20商品砼	m3	6.23			
5158	010406001029	直形楼梯	1.梯板结构型式:直形无斜梁 2.梯板厚度:100mm 3.混凝土强度等级:C30泵送商品砼	m2	80.66			
5159	010406001030	直形楼梯	1.混凝土强度等级:C30泵送商品砼 2.厚度：10mm	m2	20.17			
5160	010414002013	其他构件	1.构件的类型：门窗口预制混凝土块 2.混凝土强度等级：C20商品砼 3.包括安装和灌缝 4.不包括模板	m3	5.63			
5161	010301001001	砖基础	1.砖品种、规格:MU20水泥灰砂砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3.包括：砖基抹防水砂浆	m3	10.91			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5162	010304001067	砌块墙	1.墙体类型：自保温加气砌块 2.墙体厚度：280mm 3.砂浆强度等级：M5.0混合砂浆	m3	167.35			
5163	010304001068	砌块墙	1.墙体类型：加气砌块 2.墙体厚度：100mm、120mm 3.砂浆强度等级：M5.0混合砂浆	m3	16.35			
5164	010304001069	砌块墙	1.墙体类型：加气砌块 2.墙体厚度：200mm 3.砂浆强度等级：M5.0混合砂浆	m3	40.87			
5165	010302006002	零星砌砖	1.构件名称:砖台阶 2.砖品种、规格:水泥灰砂砖 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	5.52			
5166	010302006003	零星砌砖	1.名称、部位:台阶挡墙、卫生间蹲台、屋面砖砌烟气道等 2.砖品种、规格、强度等级:MU20水泥灰砂砖 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆	m3	3.74			
5167	010302001001	实心砖墙	1.墙体厚度 :综合考虑 3.砖品种、规格 :水泥灰砂砖 4.砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	19.03			
5168	010307002025	轻质条板墙	1.墙板种类:AAC砂加气隔墙 2.厚度:150厚	m2	50			
5169	010803001013	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:65厚挤塑板保温层（压缩强度不小于250kPa，密度32kg/m3） 2.部位：屋面	m2	590.75			
5170	AB408	屋面细石砼找平层	1.找平层：C20细石砼30mm厚（泵送商砼）	m2	590.33			
5171	010702001026	SBC聚乙烯丙纶防水卷材（卷材厚度≥0.7mm，聚合物水泥防水胶结材料≥1.3mm）		m2	649.34			
5172	010703001049	2.0mm厚橡胶HO防水涂料		m2	649.34			
5173	010703001050	1.2mm+1.2mm厚合成高分子防水涂料		m2	297.05			
5174	010703001051	1.2mm厚合成高分子防水涂料		m2	838.52			
5175	010703001052	400g高分子防水卷材一遍，用于外墙砌体与砼结构交界处		m2	225.75			
5176	AB409	屋面细石砼	1.面层：50厚C20细石砼随打随抹，6*6m分格缝（缝宽20），密封胶嵌缝	m2	590.75			
5177	AB410	钢筋网	1.钢筋种类、规格:双向Φ4@200钢筋网 2.部位:屋面	m2	1638.23			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5178	AB411	屋面隔离层	200g/m2聚酯无纺布一道	m2	590.75			
5179	010702004023	屋面排水管	1.排水管品种、规格：不锈钢 Φ100	m	69.09			
5180	AB412	雨水斗	1.材质:不锈钢 2.包含不锈钢落水口	个	6			
5181	AB413	屋面上人孔	1.做法：参见图集L13J5-1	个	1			
5182	AB414	屋面Φ50不锈钢弯头排气帽		个	16			
5183	AB415	钢梯	1.钢材品种、规格:综合考虑	T	0.059			
5184	010803003013	保温隔热墙面	1.保温层：80厚复合保温外模板，塑料螺栓连接 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位：外墙梁、柱面、砼墙	m2	331.2			
5185	010803003014	保温隔热墙面	1.增强网及抗裂防水砂浆种类:5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布 2.部位：外墙	m2	889.07			
5186	010407002013	散水	1.垫层材料种类、厚度:150mm厚地瓜石灌1：3水泥砂浆 2.面层厚度:60厚C20混凝土垫层，20厚1：3水泥砂浆随打随抹 3.变形缝填塞材料种类:建筑油膏嵌缝	m2	96.06			
5187	010407002014	坡道	1.垫层：150mm厚地瓜石灌1：3水泥砂浆 2.垫层：100厚C20混凝土垫层 3.面层：20厚1：3水泥砂浆做60宽7深锯齿形礓磋	m2	5.45			
5188	010803003015	保温隔热墙面	1.2厚配套专用界面剂砂浆批刮 2.20厚玻化微珠保温浆料 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆（内掺防水剂），中间压入一层耐碱玻纤网布 4.部位：女儿墙内侧	m2	146.12			
5189	010803005001	保温隔热楼面	1.15厚玻化微珠保温浆料 2.5厚聚合物掺裂砂浆，中间压入一层耐碱玻纤网布 3.部位：挑板楼面（室外空调机位）	m2	247.41			
5190	010803002001	保温隔热楼面	1.15厚玻化微珠保温浆料 2.5厚聚合物掺裂砂浆，中间压入一层耐碱玻纤网布 3.部位：挑板天棚（室外空调机位）	m2	247.41			
5191	010401006026	一层地面垫层	1.100厚C15混凝土垫层抹平，刷基层处理剂 2.150厚碎石灌M5水泥砂浆	m2	645.12			
5192	AB416	楼梯扶手H=900，详见图集L13J8		m	18.35			

841BBACE-2688-4D05-9F72-C1EBB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5193	AB417	措施费用	1、措施费用包含模板、支撑、脚手架、场内外运输机械、垂直运输机械、塔吊、防护网等所有项目。 2、措施费由投标企业按照建筑面积自主报价，包干使用，结算时不予调整。 3、不含按照费率计取的措施费。	m2	1914.15			
	13.2 S1售楼处装饰工程							
5194	020101001039	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS（1:2水泥砂浆）抹平压光	m2	10.56			
5195	020101003066	细石混凝土地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:素水泥浆一道，50厚C20细石砼随打随抹平，内配Φ6@200钢筋网片 2.20厚挤塑板保温层（压缩强度不小于350KPa，密度32KG/m3）	m2	64.74			
5196	BB697	纤维网		m2	1409.63			
5197	020201001067	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.面层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆压实抹平 3.基层：刷界面剂水泥浆一道	m2	1409.64			
5198	020201001068	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚抹面防水砂浆（DW M20）找平层 3.基层：刷界面剂水泥浆一道	m2	814.98			
5199	020202001001	柱面一般抹灰	1.柱体类型：混凝土 矩形柱 2.面层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆压实抹平 3.基层：刷界面剂水泥浆一道	m2	166.25			
5200	020203001013	零星项目一般抹灰	1.抹灰材料种类、配合比、厚度：水泥沙浆	m2	55.23			
5201	BB698	天棚找平	1.素水泥浆一道，基层局部不平时采用聚合物水泥砂浆找平	m2	2707.97			
5202	020204001001	石材墙面	1.墙体类型:外墙 2.安装方式:干挂石材，不锈钢连接件 3.面层材料品种、规格、颜色:花岗岩，颜色详见图纸 4.防护材料种类:耐候胶嵌缝 5.型钢骨架，详见设计	m2	1148.19			
5203	BB699	仿木格栅		m2	216.59			
5204	BB700	金属铝板		m2	615.3			
5205	020507001061	外墙真石漆	1.工作内容：外墙腻子，外墙底漆，外墙中层漆（质感涂料）、外墙水包水漆主材、外墙罩面清漆 2.含材料配套用辅助材料	m2	389.87			

841BBACE-2688-4C8B-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5206	020402007055	钢质甲级防火门	1.门的形式：单扇 2.含门套、门锁、合页等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	1.98			
5207	020402007056	木质甲级防火门	1.门的形式：双扇 2.含门套、门锁、合页、顺序闭门器等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	7.94			
5208	020402007057	钢质乙级防火门	1.门的形式：双扇 2.含门套、门锁、合页、顺序闭门器等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	22.68			
5209	020402005016	隔热断桥铝合金中空商务门	1.型材：华建、南山、力尔或同档次品牌，外框宽度100mm以上，隔热条不低于20mm； 2.玻璃种类、厚度:5mm,双银 LowE+15A+5? (标准5mm)，全钢化玻璃； 3.含五金配件,五金：国强，杨氏立兴，合和或同档次品牌； 4.胶条：等压胶条角部处理必须采用焊接工艺； 5.符合国家、地区及设计质量要求。	m2	86.47			
5210	020406002014	隔热断桥铝合金中空玻璃平开窗	1.型材：华建、南山、力尔或同档次品牌，外框宽度64mm以上，隔热条不低于20mm； 2.玻璃种类、厚度:5mm,双银 LowE+15A+5? (标准5mm)，全钢化玻璃； 3.含五金配件,五金：国强，杨氏立兴，合和或同档次品牌； 4.胶条：等压胶条角部处理必须采用焊接工艺； 5.符合国家、地区及设计质量要求。	m2	99.79			
5211	020210001001	带骨架幕墙	1.骨架材料种类、规格:详见图纸 2.面层形式、材料种类:详见图纸 3.包括五金配件及锁具	m2	668.58			
	13.3 S1售楼处安装工程							
	13.3.1 给排水工程							
5212	030801005213	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内暗设 2．输送介质:冷水 3．材质:PRR 4．规格:20 5．连接方式:熔接	m	25.56			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5213	030801005214	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内暗设 2．输送介质:冷水 3．材质:PRR 4．规格:25 5．连接方式:熔接	m	10.8			
5214	030801005215	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:暗敷设 2．输送介质:冷水 3．材质:PRR 4．规格:32 5．连接方式:熔接	m	21.6			
5215	030801007067	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:冷水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN50 5．连接方式:丝接	m	15.2			
5216	030801007068	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:冷水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN40 5．连接方式:丝接	m	2.5			
5217	030801007069	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:冷水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN32 5．连接方式:丝接	m	6.5			
5218	030801007070	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:冷水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN25 5．连接方式:丝接	m	42.5			
5219	CB3369	墙体剔槽20		米	8			
5220	CB3370	墙体剔槽25		米	6			
5221	CB3371	双活接球阀25		个	1			
5222	CB3372	双活接球阀20		个	1			
5223	030801005216	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC实壁管 4．规格:50 5．连接方式:粘接	m	32.5			
5224	030801005217	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC实壁管 4．规格:75 5．连接方式:粘接	m	36.5			
5225	030801005218	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC实壁管 4．规格:110 5．连接方式:粘接	m	22.5			

841BBACE-2688-49D9-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5226	030801005219	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC内螺旋消音管 4．规格:110 5．连接方式:粘接	m	16.5			
5227	030801005220	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:污水管 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC内螺旋消音管 4．规格:De160 5．连接方式:粘接	m	10.5			
5228	030804017027	地漏	1.材质:PVC 2.规格:50	个	2			
5229	030804017028	地漏	1.材质:PVC 2.规格:75	个	4			
5230	CB3373	名称：轻便消防水龙柜（内有水平直通形（压力型）真空破坏器）		套	6			
	13.3.2 电气工程							
5231	030208001139	电力电缆	1.型号、规格:电力电缆WDZ-YJ(F)Y-5*16 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	18.81			
5232	030208001140	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJ(F)Y-4*95+1*50 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	17.1			
5233	030212001283	电气配管	1.材质 :塑料管20 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	752.4			
5234	030212003370	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：WDZ-BYJ(F)-2.5	m	1872.22			
5235	030212001284	电气配管	1.材质 :KBG管 2.规格 :De20 3.敷设方式:暗设4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	336.3			
5236	030204018169	配电箱	1.类别:配电箱1AL1,2AL1,3AL1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	3			
5237	030204018170	配电箱	1.类别:配电箱4AP1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	1			
5238	030204018171	配电箱	1.类别:配电箱2AL1-1,2AL1-2,3AL1-1,3AL1-2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	4			
5239	030204031055	名称：等电位连接箱		个（套）	1			
5240	030213001026	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:微波感应灯 2.型号、规格	套	8			

841B8ACE-2688-4D9D-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5241	030212003371	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：超五类网线	m	401.28			
5242	030212003372	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：WDZ-BYJ(F)-10	m	364.8			
5243	030212001285	电气配管	1.材质:KBG管 2.规格:De32 3.敷设方式：暗设4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	96.9			
5244	030212003373	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：超五类网线+SYWV75-5	m	302.1			
5245	031205012014	SYWV-75-9电缆穿管敷设		m	20			
5246	CB3387	弱电总箱		个	2			
5247	030209001012	接地装置	1.接地极材质、规格、安装土质:利用基础钢筋和镀锌扁钢40*4作接地母线	项	1			
5248	CB3388	开关盒安装		个	11.4			
5249	030209002013	避雷装置	1.受雷体名称、材质、规格、安装部位及高度:利用10元钢明设 2.引下线材质、规格及形式:利用柱筋作引下线 3.接地极安装土质、材质、规格:利用基础钢筋和镀锌扁钢作接地母线	项	1			
5250	CB3389	避雷独立接地装置调试		系统	1			
	13.3.3 集中控制型消防应急照明与疏散							
5251	030212001286	电气配管	1.材质:JDG 2.规格:DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	1019.39			
5252	030212003374	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZBN-BYJ(F)-2.5	m	2126.33			
5253	030212003375	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZBNH-RYJ(F)S-2*2.5	m	2126.33			
5254	030213003092	装饰灯	1.名称:智能安全出口 2.型号、规格:LED ≤1W 3.安装形式及高度:门上0.2米，壁挂安装	套	15			
5255	030213003093	装饰灯	1.名称:智能应急疏散指示灯 2.型号、规格：LED ≤1W 3.安装形式及高度:距地0.5米，吊装3米	套	31			

841B8ACE-2688-49D9-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5256	030213003094	装饰灯	1.名称:智能应急灯 2.型号、规格:LED 3W 3.安装形式及高度:距地2.3米壁挂安装	套	78			
5257	030204018172	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.半周长或回路数：500*600*200 3.名称:消防应急灯具专用应急电源	台	1			
	13.4 S1售楼处中央空调工程							
5258	030901004001	空调器	1.名称：直流变频室外机K1-1 2.设备制冷量：90KW 3.设备制热量：100KW 4.功率：16.9*2KW	台	1			
5259	030901004002	空调器	1.名称：直流变频室外机K2-1 2.设备制冷量：80KW 3.设备制热量：90KW 4.功率：11.4KW+16.2KW	台	2			
5260	030901004003	空调器	1.名称：室内机 2.设备制冷量：2.2KW 3.设备制热量：2.8KW 4.设备支吊架制作、安装，减振器安装 5.盘管送回风端软连接安装	台	7			
5261	030901004004	空调器	1.名称：卡式四吹风风机盘管 2.设备制冷量：3.6KW 3.设备制热量：4.2KW 4.设备支吊架制作、安装，减振器安装 5.盘管送回风端软连接安装	台	1			
5262	030901004005	空调器	1.名称：卡式四吹风风机盘管 2.设备制冷量：4.3KW 3.设备制热量：4.9KW 4.设备支吊架制作、安装，减振器安装 5.盘管送回风端软连接安装	台	1			
5263	030901004006	空调器	1.名称：卡式四吹风风机盘管 2.设备制冷量：5KW 3.设备制热量：5.6KW 4.设备支吊架制作、安装，减振器安装 5.盘管送回风端软连接安装	台	5			
5264	030901004007	空调器	1.名称：卡式四吹风风机盘管 2.设备制冷量：8.4KW 3.设备制热量：9.6KW 4.设备支吊架制作、安装，减振器安装 5.盘管送回风端软连接安装	台	5			
5265	030901004008	空调器	1.名称：卡式四吹风风机盘管 2.设备制冷量：10KW 3.设备制热量：11.2KW 4.设备支吊架制作、安装，减振器安装 5.盘管送回风端软连接安装	台	4			

841BBACE-2688-4B03-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5266	030901004009	空调器	1.名称：卡式四吹风风机盘管 2.设备制冷量：11.2KW 3.设备制热量：13KW 4.设备支吊架制作、安装，减振器安装 5.盘管送回风端软连接安装	台	11			
5267	030801010001	铜管	1.输送介质：冷媒 2.材质：去氢磷铜无缝管 3.规格：Φ6.35*0.7mm 4.连接方式：焊接 5.压力试验及吹、洗满足规范及图纸要求 6.管件及分歧管安装；管道支架制安 7.穿墙套管制安	m	95			
5268	030801010002	铜管	1.输送介质：冷媒 2.材质：去氢磷铜无缝管 3.规格：Φ9.53*0.7mm 4.连接方式：焊接 5.压力试验及吹、洗满足规范及图纸要求 6.管件及分歧管安装；管道支架制安 7.穿墙套管制安	m	140			
5269	030801010003	铜管	1.输送介质：冷媒 2.材质：去氢磷铜无缝管 3.规格：Φ12.7*0.8mm 4.连接方式：焊接 5.压力试验及吹、洗满足规范及图纸要求 6.管件及分歧管安装；管道支架制安 7.穿墙套管制安	m	155			
5270	030801010004	铜管	1.输送介质：冷媒 2.材质：去氢磷铜无缝管 3.规格：Φ15.88*1.0mm 4.连接方式：焊接 5.压力试验及吹、洗满足规范及图纸要求 6.管件及分歧管安装；管道支架制安 7.穿墙套管制安	m	105			
5271	030801010005	铜管	1.输送介质：冷媒 2.材质：去氢磷铜无缝管 3.规格：Φ19.05*1.0mm 4.连接方式：焊接 5.压力试验及吹、洗满足规范及图纸要求 6.管件及分歧管安装；管道支架制安 7.穿墙套管制安	m	95			
5272	030801010006	铜管	1.输送介质：冷媒 2.材质：去氢磷铜无缝管 3.规格：Φ25.4*1.25mm 4.连接方式：焊接 5.压力试验及吹、洗满足规范及图纸要求 6.管件及分歧管安装；管道支架制安 7.穿墙套管制安	m	25.6			
5273	030801010007	铜管	1.输送介质：冷媒 2.材质：去氢磷铜无缝管 3.规格：Φ28.6*1.25mm 4.连接方式：焊接 5.压力试验及吹、洗满足规范及图纸要求 6.管件及分歧管安装；管道支架制安 7.穿墙套管制安	m	35			

841BBACE-2688-4019-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5274	030801010008	铜管	1.输送介质：冷媒 2.材质：去氢磷铜无缝管 3.规格：Φ31.75*1.25mm 4.连接方式：焊接 5.压力试验及吹、洗满足规范及图纸要求 6.管件及分歧管安装；管道支架制安 7.穿墙套管制安	m	60			
5275	030801005221	塑料管	1.安装部位：室内 2.输送介质：空调冷凝水 3.材质、规格：UPVC-De32 4.连接方式：粘接 5.压力试验及吹、洗满足规范要求 6.管道支架：制作、安装 7.穿墙套管制安	m	120			
5276	030801005222	塑料管	1.安装部位：室内 2.输送介质：空调冷凝水 3.材质、规格：UPVC-De25 4.连接方式：粘接 5.压力试验及吹、洗满足规范要求 6.管道支架：制作、安装 7.穿墙套管制安	m	40			
5277	030801005223	塑料管	1.安装部位：室内 2.输送介质：空调冷凝水 3.材质、规格：UPVC-De40 4.连接方式：粘接 5.压力试验及吹、洗满足规范要求 6.管道支架：制作、安装 7.穿墙套管制安	m	50			
5278	030801005224	塑料管	1.安装部位：室内 2.输送介质：空调冷凝水 3.材质、规格：UPVC-De50 4.连接方式：粘接 5.压力试验及吹、洗满足规范要求 6.管道支架：制作、安装 7.穿墙套管制安	m	45			
5279	030903009001	塑料风口、散流器制作、安装	1.类型：双层百叶风口-带滤网 2.材质：ABS 3.规格：550*220	个	7			
5280	030903009002	塑料风口、散流器制作、安装	1.类型：单层百叶风口-带滤网 2.材质：ABS 3.规格：600*250	个	7			
5281	CB3416	管道保温	1.保温材料：难燃B1级橡塑	m3	1.8			
5282	030204031056	小电器	1.名称：液晶控制器 2.型号、规格：	套	34			
5283	030212001287	电气配管	1.材质 塑料管 2.规格 :De20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷设	m	650			
5284	030212003376	电气配线	1.种类（导线、母线）:铜芯线 2.导线用途、配线形式、部位:WDZC-BYJ 3.型号、规格:2.5	m	2160			
	13.5 S1售楼处精装工程							

841FBAC1-2568-4D30-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	13.5.1 装饰工程							
	13.5.1.1 一层							
5285	010304001070	砌块墙	1.墙体类型：内墙（综合考虑构造柱，植筋、过梁等满足砌筑规定等） 2.墙体厚度：240mm 3.砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0 4.砖、砌块品种、规格：加气混凝土块 585×120×240	m3	26.63			
5286	020201001069	墙面一般抹灰	1.墙体类型：内墙（综合考虑钢丝网或者纤维网格布） 2.材料种类、配合比、厚度：水泥砂浆1:3 厚20mm	m2	418.24			
5287	010302006004	零星砌砖	1.构件名称：蹲台 2.砖品种、规格：机制红砖240×115×53 3.砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0	m3	2.37			
5288	010302001002	实心砖墙	1.墙体类型：内墙 2.墙体厚度：115mm 3.砖品种、规格：机制红砖240×115×53 4.砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0	m3	1.16			
5289	020101001040	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比：1：2.5水泥砂浆（中砂） 厚20	m2	546.69			
5290	020101001041	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆地面1:2.5每增减5mm	m2	546.69			
5291	020102001001	石材楼地面	1.ST-02云雾斯灰地面石材（含六面防护） 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆，结合层：5mm素水泥或者专业粘接剂	m2	519.71			
5292	020102002006	块料楼地面	1.面层形式、材料种类、规格：仿木纹全瓷地板砖600*600 2.结合层材料种类：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆，结合层：5mm素水泥或者专业粘接剂	m2	19.1			
5293	BB728	石材结晶		m2	519.71			
5294	BB729	美缝处理		m	3393.69			
5295	020109001001	石材零星项目	1.工程部位：过门石 2.找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚干硬性水泥砂浆1:3 3.贴结合层厚度、材料种类：水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色：ST-01过门石，石材倒边等综合考虑	m2	5.59			

841BBACE-2088-4[illegible]-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5296	020102001002	石材楼地面（旋转门处）	1.找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1:1 3.面层材料品种、规格、颜色：大理石 图案(成品)综合考虑水刀切割及损耗 6.酸洗、打蜡要求：石材养护等综合考虑	m2	7.89			
5297	020108001001	石材楼梯面层	1.找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚干硬性水泥砂浆1:3 2.粘结层厚度、材料种类：水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色：25m厚芝麻白花岗岩 4.防滑条材料种类、规格：20mm防滑凹槽	m2	58.21			
5298	020105007001	金属踢脚线	1.踢脚线高度：40mm 2.基层材料种类、规格：九夹板 3.面层材料品种、规格、颜色：1mm厚古铜不锈钢	m	60.57			
5299	BB730	金属扶手、栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格：1.2m高不锈钢管护栏	m	48.91			
5300	BB731	金属靠墙扶手	1.扶手材料种类、规格：不锈钢管	m	46.86			
5301	010703002001	楼(地)面高分子防水	1.防水品种：两层高分子卷材 2.涂膜厚度、遍数：4mm厚	m2	47.85			
5302	020104001001	地毯楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色：地毯固定式 含自流平地面综合考虑自流平超厚（原土建地面）	m2	36.81			
5303	020302001012	吊顶天棚（大厅）	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：跌级综合考虑吊顶综合天花图（安装各专业点位定位、开洞等费用） 2.龙骨材料种类、规格、中距：不上人型轻钢龙骨450×450二级因设备影响可能增加钢架转换层。 3.基层材料种类、规格：双层9.5mm纸面石膏板局部15mm阻燃板造型 4.嵌缝材料种类：石膏板嵌缝(丝钉防锈)	m2	519.71			
5304	020303001001	灯带(槽)	1.灯带型式、尺寸:150mm宽20mm高 2.材料品种、规格:15mm阻燃板基层，9.5mm石膏板饰面	m	34.76			
5305	020303001002	平顶凹槽工艺缝10*10mm		m	337.59			
5306	020302001013	吊顶天棚（中庭挑空区域）	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：立面 2.龙骨材料种类、规格、中距：不上人型轻钢龙骨450×450一级 3.基层材料种类、规格：15mm阻燃板 4.面层材料品种、规格：9.5mm石膏板	m2	49.3			
5307	020303002001	铝合金暗检修口600*600mm		个	33			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5308	020408001001	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:石膏板暗式窗帘盒，规格高200mm宽200mm（具体按现场实际尺寸调整） 2.配套轻钢龙骨骨架，基层采用15mm阻燃板制作，面层9.5mm纸面石膏板，具体参见图纸节点	m	61.26			
5309	020408002001	窗帘盒处上返	1.窗帘盒材质、规格:具体按现场实际尺寸调整 2.配套轻钢龙骨骨架，基层采用15mm阻燃板制作，面层9.5mm纸面石膏板，具体参见图纸节点	m2	61.26			
5310	020303001003	反光灯槽	1.灯带型式、尺寸:150mm宽20mm高 2.材料品种、规格:15mm阻燃板基层，9.5mm石膏板饰面，搁放透光灯光片	m	58.6			
5311	020604001001	顶棚20mm宽古铜不锈钢装饰线	1.基层类型:细木工 2.线条材料品种、规格、颜色:1mm玫瑰金不锈钢装饰线	m	27.65			
5312	020302001014	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：平面 2.龙骨材料种类、规格、中距：不上人型轻钢龙骨450×450一级 3.基层材料种类、规格：双层9.5mm防潮石膏板 6.嵌缝材料种类：石膏	m2	19.1			
5313	020606003001	卫生间古铜不锈钢悬吊造型（详见效果图）		个	2			
5314	020302001015	吊顶天棚（外围签约室、财务室）	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：平面 2.龙骨材料种类、规格、中距：不上人型轻钢龙骨450×450二级 3.基层材料种类、规格：局部15mm阻燃板基层双层9.5mm纸面石膏板饰面	m2	36.81			
5315	020302001016	吊顶天棚（热表间、配电间）	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：平面 2.龙骨材料种类、规格、中距：配套轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格：600*600*1.5mm矿棉板	m2	13.39			
5316	020507001062	顶面白色乳胶漆	1.基层类型：石膏板面 3.腻子种类：成品腻子 5.涂料品种、喷刷遍数：满刮腻子三遍遍 白色乳胶漆三遍	m2	753.72			
5317	020507001063	顶面黑色乳胶漆	1.基层类型：石膏板面 3.腻子种类：成品腻子 5.涂料品种、喷刷遍数：满刮腻子三遍遍 黑色乳胶漆三遍	m2	18.17			
5318	020507001064	顶面防水乳胶漆	1.基层类型：石膏板面 3.腻子种类：成品腻子 5.涂料品种、喷刷遍数：满刮腻子三遍遍 白色防水乳胶漆三遍	m2	21.54			
5319	020204004001	干挂石材钢骨架	1.骨架种类、规格：镀锌型钢详见节点图 2.防锈漆品种遍数：焊接处点刷防锈漆	t	2.631			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5320	020204001002	干挂石材墙面	1.安装方式:不锈钢干挂件 3.面层材料品种、规格、颜色:白玉兰石材厚度不低于25mm 4.缝宽、嵌缝材料种类:密封	m2	214.9			
5321	020205001001	干挂石材柱面	1.安装方式:不锈钢干挂件 3.面层材料品种、规格、颜色:大理石（含磨边倒角） 4.缝宽、嵌缝材料种类:密封	m2	14.91			
5322	020207001013	墙面成品木饰面装饰板	1.基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、颜色:12mm厚成品木饰面装饰板	m2	111.64			
5323	020604001002	柱子异形不锈钢装饰线50mm	1.基层类型:15mm阻燃板 2.线条材料品种、规格、颜色:1mm厚古铜不锈钢装饰条50	m	35.64			
5324	020208001001	柱(梁)面装饰成品木饰面装饰板	1.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 2.面层材料品种、规格、颜色:12mm成品木饰面装饰板	m2	35.64			
5325	020209001001	玻璃隔断（外围签约室、财务室）	1.边框材料种类、规格：铝合金商务框85型材（内钢外铝） 2.玻璃品种、规格、颜色：10mm双层钢化玻璃隔断（内夹百叶）	m2	47.4			
5326	020404002001	全玻璃不锈钢旋转门(详见效果图)		樘	1			
5327	020404006001	全玻自由门（外围签约室、财务室）	1.门代号及洞口尺寸:900*2400（含上亮） 4.玻璃品种、厚度:10mm钢化玻璃（含五金及配件）	樘	2			
5328	020204004002	背景墙钢骨架	1.骨架种类、规格：镀锌型钢 2.防锈漆品种遍数：焊接处点刷防锈漆	t	0.869			
5329	020207001014	艺术玻璃背景墙（通电）	1.基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、颜色:艺术玻璃（通电）	m2	43.02			
5330	020207001015	铝方通背景墙	1.基层材料种类、规格:配套龙骨及挂件 2.面层材料品种、规格、颜色:50*100*1.2烤漆铝方通@50mm	m2	43.02			
5331	020209001002	异型造型玫瑰金不锈钢屏风（详见效果图）		m2	21.32			
5332	020204001003	干挂石材墙面	1.安装方式:不锈钢干挂件 3.面层材料品种、规格、颜色:前厅接待处理石拼花背景 4.缝宽、嵌缝材料种类:密封	m2	17.82			
5333	020604001003	不锈钢装饰线100mm	1.基层类型:阻燃基层板 B1 2.线条材料品种、规格、颜色:1mm厚玫瑰金不锈钢装饰条100	m	17.82			
5334	020601001001	前厅接待台		m	3.85			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5335	020601001002	水吧台		m	5.35			
5336	020601001003	中式茶台		m	3.85			
5337	020601002001	古铜不锈钢造型酒柜		m2	17.04			
5338	020601001004	户型展示底座		个	4			
5339	020601001005	沙盘底座		个	1			
5340	020507001065	墙面喷刷涂料	1.基层类型:砖墙面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:成品腻子综合考虑粉刷石膏找平 5.涂料品种、喷刷遍数:三遍腻子三遍乳胶漆	m2	1178.74			
5341	020209001003	门厅玻璃隔断	1.边框材料种类、规格：铝合金商务框 2.玻璃品种、规格、颜色：10mm钢化玻璃	m2	47.4			
5342	020404006002	门厅玻璃对开门	1.门代号及洞口尺寸:1800*2400（含上亮） 4.玻璃品种、厚度:10mm钢化玻璃（含五金及配件）	樘	2			
5343	020404001001	门厅感应门		m2	6.34			
5344	020401006001	乙级木质防火门	1.门代号及洞口尺寸：1500*2100颜色同开间门	樘	4			
5345	020401006002	甲级木质防火门（配电间）	1.门代号及洞口尺寸：1200*2100	樘	4			
5346	020401003001	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸：实木复合门及套900*2400mm	樘	4			
5347	020204003001	块料墙面	1.墙体类型：内墙抹灰面 2.安装方式：1:2.5水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色：600*600全瓷墙面砖	m2	106.39			
5348	020603001001	洗漱台（爵士白理石造型）	1.材料品种、规格、颜色:大理石台面及裙边 2.支架、配件品种、规格:镀锌型钢	个	2			
5349	020603009001	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格：镜面防雾玻璃 5mm 2.框材质、断面尺寸：1mm玫瑰金不锈钢框 3.基层材料种类：防潮处理五夹板	m2	6.82			
5350	020209001004	蹲便隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色：抗倍特板隔断厚度不小于36mm，5mm+26mm（蜂窝）+5mm 2.配件品种、规格：304级不锈钢	蹲位	6			
5351	020209001005	小便隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色：抗倍特板隔断厚度不小于36mm，5mm+26mm（蜂窝）+5mm 2.配件品种、规格：304级不锈钢	m2	7.92			
5352	020604001004	古铜不锈钢装饰线100mm（小便隔断外框）	1.基层类型:阻燃板防潮处理 2.线条材料品种、规格、颜色:1mm厚古铜不锈钢装饰条100	m	22.44			

841BBACE-2688-[illegible]-9072-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5353	BB732	竣工清理及保洁		m2	703.67			
	13.5.1.2 二层							
5354	010302006005	零星砌砖	1.构件名称：蹲台 2.砖品种、规格：机制红砖240×115×53 3.砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0	m3	2.37			
5355	010302001003	实心砖墙	1.墙体类型：内墙（综合考虑构造柱，植筋、过梁等满足砌筑规定等+ 2.墙体厚度：115mm 3.砖品种、规格：机制红砖240×115×53 4.砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0	m3	1.16			
5356	020101001042	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比：1：2.5水泥砂浆（中砂） 厚20	m2	338.59			
5357	020101001043	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆地面1:2.5每增减5mm	m2	338.59			
5358	020209001006	有框艺术玻璃隔墙（通电）	1.基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、颜色:艺术玻璃（通电）	m2	132.07			
5359	020207001016	艺术玻璃背景墙（通电）	1.基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、颜色:艺术玻璃（通电）	m2	43.02			
5360	020404006003	艺术玻璃对开门（会议室）	1.门代号及洞口尺寸:1800*2400（含上亮） 4.玻璃品种、厚度:10mm钢化玻璃（含五金及配件）	樘	2			
5361	020102002007	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比：5mm素水泥或者专业粘接剂 3.面层材料品种、规格、颜色：全瓷地板砖 周长3200	m2	106.03			
5362	020102002008	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比：5mm素水泥或者专业粘接剂 3.面层材料品种、规格、颜色：仿木纹全瓷地板砖600*600	m2	48.82			
5363	010703002002	楼(地)面高分子防水	1.防水品种：两层高分子卷材 2.涂膜厚度、遍数：4mm厚	m2	70.32			
5364	020104001002	地毯楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色：500*500块料地毯 含自流平地面综合考虑自流平超厚（原土建地面）	m2	77			

841BBACE-2688-4C39-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5365	020102001003	石材楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比：5mm素水泥或者专业粘接剂 3.面层材料品种、规格、颜色：ST-02云雾斯灰地面石材综合考虑水刀切割及损耗 6.酸洗、打蜡要求：含六面石材养护	m2	34.17			
5366	020109001002	石材零星项目	1.工程部位：过门石 2.找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚干硬性水泥砂浆1:3 3.贴结合层厚度、材料种类：水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色：ST-01过门石，石材倒边等综合考虑	m2	2.25			
5367	BB733	石材结晶		m2	56.72			
5368	BB734	美缝处理		m	1864.83			
5369	020604001005	5mm宽铜质收口线（VIP洽谈区、室、会议室与通道隔离处地面）		m	54.22			
5370	020409003001	窗台板1、阻燃板基层2、理石胶粘贴威尼斯棕石材窗台板（含倒边）		m2	34.45			
5371	020302001017	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：平面综合考虑吊顶综合天花图（安装各专业点位定位、开洞等费用） 2.龙骨材料种类、规格、中距：不上人型轻钢龙骨450×450一级因设备影响可能增加钢架转换层。 3.基层材料种类、规格：双层9.5mm纸面石膏板饰面 6.嵌缝材料种类：石膏嵌缝	m2	274.31			
5372	020302001018	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：跌级综合考虑吊顶综合天花图（安装各专业点位定位、开洞等费用） 2.龙骨材料种类、规格、中距：不上人型轻钢龙骨450×450二级因设备影响可能增加钢架转换层。 3.基层材料种类、规格：双层9.5mm纸面石膏板局部阻燃板造型 6.嵌缝材料种类：石膏板嵌缝	m2	214.84			
5373	020303001004	灯带(槽)	1.灯带型式、尺寸:210mm宽100mm高 2.材料品种、规格:15mm阻燃板基层，9.5mm石膏板饰面	m	47.05			
5374	020303001005	平顶凹槽工艺缝10*10mm		m	154.46			
5375	020303002002	铝合金暗检修口600*600mm		个	24			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5376	020604001006	顶棚古铜不锈钢装饰	1.基层类型:阻燃基层板 B1 2.线条材料品种、规格、颜色:1mm古铜不锈钢装饰 3.防护材料种类	m	27.65			
5377	020302005001	A级软膜天花		m2	2.23			
5378	020302001019	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：平面 2.龙骨材料种类、规格、中距：配套套龙骨 3.基层材料种类、规格：600*600铝扣板	m2	12.39			
5379	020408001002	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:石膏板暗式窗帘盒，规格高200mm宽200mm（具体按现场实际尺寸调整） 2.配套轻钢龙骨骨架，基层采用15mm阻燃板制作，面层9.5mm纸面石膏板，具体参见图纸节点	m	55.73			
5380	020408002002	窗帘盒处上返	1.窗帘盒材质、规格:具体按现场实际尺寸调整 2.配套轻钢龙骨骨架，基层采用15mm阻燃板制作，面层9.5mm纸面石膏板，具体参见图纸节点	m2	61.26			
5381	020303001006	反光灯槽	1.灯带型式、尺寸:150mm宽20mm高 2.材料品种、规格:15mm阻燃板基层，9.5mm石膏板饰面，搁放透光灯光片	m	96.36			
5382	020507001066	顶面白色乳胶漆	1.基层类型：石膏板面 3.腻子种类：成品腻子 5.涂料品种、喷刷遍数：满刮腻子三遍遍 白色乳胶漆三遍	m2	574.11			
5383	020507001067	顶面黑色乳胶漆	1.基层类型：石膏板面 3.腻子种类：成品腻子 5.涂料品种、喷刷遍数：满刮腻子三遍遍 黑色乳胶漆三遍	m2	17.12			
5384	020507001068	顶面防水乳胶漆	1.基层类型：石膏板面 3.腻子种类：成品腻子 5.涂料品种、喷刷遍数：满刮腻子三遍遍 白色防水乳胶漆三遍	m2	34.75			
5385	020204004003	干挂石材钢骨架	1.骨架种类、规格：镀锌型钢详见节点图 2.防锈漆品种遍数：焊接处点刷防锈漆	t	0.972			
5386	020204001004	干挂石材墙面	1.安装方式:不锈钢干挂件 3.面层材料品种、规格、颜色:白玉兰石材厚度不低于25mm 4.缝宽、嵌缝材料种类:密封	m2	28.97			
5387	020205001002	干挂石材柱面	1.安装方式:不锈钢干挂件 3.面层材料品种、规格、颜色:白玉兰石材（含磨边倒角）厚度不低于25mm 4.缝宽、嵌缝材料种类:密封	m2	14.91			
5388	020105007002	金属踢脚线	1.踢脚线高度：40mm 2.基层材料种类、规格：九夹板 3.面层材料品种、规格、颜色：1mm厚古铜不锈钢	m	93.24			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5389	020207001017	墙面成品木饰面装饰板	1.基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、颜色:12mm厚成品木饰面装饰板	m2	11.26			
5390	020209001007	异形不锈钢屏风		m2	17.03			
5391	020209001008	通道玻璃屏风		m2	17.03			
5392	020601001006	接待台		m	3.85			
5393	020204001005	干挂石材墙面	1.安装方式:不锈钢干挂件 3.面层材料品种、规格、颜色:威尼斯棕石材厚度不低于25mm 4.缝宽、嵌缝材料种类:密封	m2	28.97			
5394	020401006003	乙级木质防火门	1.门代号及洞口尺寸：1500*2100颜色同开间门	樘	2			
5395	020401006004	甲级木质防火门（配电间）	1.门代号及洞口尺寸：1200*2100	樘	2			
5396	020401003002	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸：实木复合门及套900*2400mm	樘	3			
5397	020204003002	块料墙面	1.墙体类型：内墙抹灰面 2.安装方式：1:2.5水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色：600*600全瓷墙面砖	m2	110.33			
5398	020204003003	块料墙面	1.墙体类型：内墙抹灰面 2.安装方式：1:2.5水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色：300*600全瓷墙面砖	m2	47.31			
5399	020207001018	墙面长城板木饰面装饰板	1.基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、颜色:长城板装饰板	m2	11.26			
5400	020603001002	洗漱台（爵士白理石造型）	1.材料品种、规格、颜色：大理石台面及裙边 2.支架、配件品种、规格：镀锌型钢	个	2			
5401	020603009002	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格：镜面防雾玻璃 5mm 2.框材质、断面尺寸：1mm玫瑰金不锈钢框 3.基层材料种类：防潮处理五夹板	m2	6.82			
5402	020209001009	蹲便隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色：抗倍特板隔断厚度不小于36mm，5mm+26mm（蜂窝）+5mm 2.配件品种、规格：304级不锈钢	蹲位	6			
5403	020209001010	小便隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色：抗倍特板隔断厚度不小于36mm，5mm+26mm（蜂窝）+5mm 2.配件品种、规格：304级不锈钢	m2	7.92			
5404	020604001007	古铜不锈钢装饰线100mm（小便隔断外框）	1.基层类型:阻燃板防潮处理 2.线条材料品种、规格、颜色:1mm厚古铜不锈钢装饰条100	m	22.44			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5405	020507001069	墙面喷刷涂料	1.基层类型:砖墙面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:成品腻子综合考虑粉刷石膏找平 5.涂料品种、喷刷遍数:三遍腻子三遍乳胶漆	m2	396.24			
5406	BB735	竣工清理及保洁		m2	703.67			
	13.5.1.3 三层							
5407	020209001011	轻钢龙骨双面双层石膏板隔断	1.骨架、边框材料种类、规格:75轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:双面双层9.5mm石膏板内夹50mm厚防火岩棉	m2	147.84			
5408	010302006006	零星砌砖	1.构件名称：蹲台 2.砖品种、规格：机制红砖240×115×53 3.砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0	m3	2.37			
5409	020101001044	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比：1：2.5水泥砂浆（中砂） 厚20	m2	503.78			
5410	020101001045	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆地面1:2.5每增减5mm	m2	503.78			
5411	020104001003	地毯楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色：500*500块料地毯 含自流平地面综合考虑自流平超厚（原土建地面）	m2	454.93			
5412	020102002009	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比：5mm素水泥或者专业粘接剂 3.面层材料品种、规格、颜色：仿木纹全瓷地板砖600*600	m2	106.03			
5413	010703002003	楼(地)面高分子防水	1.防水品种：两层高分子卷材 2.涂膜厚度、遍数：4mm厚	m2	49.48			
5414	020102001004	石材楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比：5mm素水泥或者专业粘接剂 3.面层材料品种、规格、颜色：ST-02云雾斯灰地面石材综合考虑水刀切割及损耗 6.酸洗、打蜡要求：含六面石材养护	m2	34.17			
5415	020109001003	石材零星项目	1.工程部位：过门石 2.找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚干硬性水泥砂浆1:3 3.贴结合层厚度、材料种类：水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色：ST-01过门石，石材倒边等综合考虑	m2	2.25			
5416	BB736	石材结晶		m2	34.17			
5417	BB737	美缝处理		m	406.84			

841BBACE-2688-4D3F-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5418	020409003002	窗台板1、阻燃板基层2、理石胶粘贴威尼斯棕石材窗台板（含倒边）		m2	34.45			
5419	020302001020	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：平面综合考虑吊顶综合天花图（安装各专业点位定位、开洞等费用） 2.龙骨材料种类、规格、中距：不上人型轻钢龙骨450×450一级因设备影响可能增加钢架转换层 3.基层材料种类、规格：双层9.5mm纸面石膏板饰面 6.嵌缝材料种类：石膏嵌缝	m2	29.12			
5420	020302001021	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：跌级综合考虑吊顶综合天花图（安装各专业点位定位、开洞等费用） 2.龙骨材料种类、规格、中距：不上人型轻钢龙骨450×450二级因设备影响可能增加钢架转换层 3.基层材料种类、规格：双层9.5mm纸面石膏板局部阻燃板造型 6.嵌缝材料种类：石膏板嵌缝	m2	121.34			
5421	020303001007	灯带(槽)	1.灯带型式、尺寸:50mm宽20mm高 2.材料品种、规格:15mm阻燃板基层，9.5mm石膏板饰面	m	47.05			
5422	020302002001	60mm宽深色铝方通吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:配套龙骨 2.基层材料种类、规格:60*100@100mm深色铝方通吊顶	m2	125.76			
5423	020507001070	顶面白色乳胶漆	1.基层类型：石膏板面 3.腻子种类：成品腻子 5.涂料品种、喷刷遍数：满刮腻子三遍遍 白色乳胶漆三遍	m2	574.11			
5424	020507001071	顶面黑色乳胶漆	1.基层类型：原顶 5.涂料品种、喷刷遍数：黑色乳胶漆三遍	m2	17.12			
5425	020507001072	顶面防水乳胶漆	1.基层类型：石膏板面 3.腻子种类：成品腻子 5.涂料品种、喷刷遍数：满刮腻子三遍遍 白色防水乳胶漆三遍	m2	34.75			
5426	020408001003	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:石膏板暗式窗帘盒，规格高200mm宽200mm（具体按现场实际尺寸调整） 2.配套轻钢龙骨骨架，基层采用15mm阻燃板制作，面层9.5mm纸面石膏板，具体参见图纸节点	m	42.54			
5427	020408002003	窗帘盒处上返	1.窗帘盒材质、规格:具体按现场实际尺寸调整 2.配套轻钢龙骨骨架，基层采用15mm阻燃板制作，面层9.5mm纸面石膏板，具体参见图纸节点	m2	42.54			

841EBAC1-2684-4103-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5428	020303001008	反光灯槽	1.灯带型式、尺寸:150mm宽20mm高 2.材料品种、规格:15mm阻燃板基层，9.5mm石膏板饰面，搁放透光灯光片	m	96.36			
5429	020507001073	顶面黑色乳胶漆	1.基层类型：石膏板面 3.腻子种类：成品腻子 5.涂料品种、喷刷遍数：满刮腻子三遍遍 黑色乳胶漆三遍	m2	2.52			
5430	020604001008	顶棚10mm宽古铜不锈钢装饰线	1.基层类型:细木工 2.线条材料品种、规格、颜色:1mm玫瑰金不锈钢装饰线 3.防护材料种类	m	29.29			
5431	020207001019	背景墙	1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:阻燃板基层 3.8mm背漆玻璃	m2	17.25			
5432	020604001009	黑钛不锈钢收口线（背景墙）		m	33			
5433	020207001020	墙面成品木饰面装饰板	1.基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、颜色:12mm厚成品木饰面装饰板	m2	19.36			
5434	020509001001	墙纸裱糊	3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子遍数:两遍 5.粘结材料种类:界面剂一遍 7.面层材料品种、规格、颜色:浅色壁纸	m2	92.28			
5435	01B428	壁布工艺缝1mm		m	46.2			
5436	020207001021	白色烤漆玻璃背景墙	1.骨架、边框材料种类、规格:木龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:阻燃板基层 3.8mm白色烤漆玻璃	m2	17.25			
5437	020604001010	古铜不锈钢装饰条（10mm）		m	33			
5438	020105007003	金属踢脚线	1.踢脚线高度：40mm 2.基层材料种类、规格：九夹板 3.面层材料品种、规格、颜色：1mm厚古铜不锈钢	m	199.76			
5439	020507001074	墙面喷刷涂料	1.基层类型:砖墙面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:成品腻子综合考虑粉刷石膏找平 5.涂料品种、喷刷遍数:三遍腻子三遍乳胶漆	m2	379.72			
5440	020401006005	乙级木质防火门	1.门代号及洞口尺寸：1500*2100颜色同开间门	樘	2			
5441	020401006006	甲级木质防火门（配电间）	1.门代号及洞口尺寸：1200*2100	樘	2			
5442	020401003003	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸：实木复合门及套900*2400mm	樘	7			
5443	020204003004	块料墙面	1.墙体类型：内墙抹灰面 2.安装方式：1:2.5水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色：600*600全瓷墙面砖	m2	110.33			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5444	020207001022	墙面长城板木饰面装饰板	1.基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、颜色:长城板装饰板	m2	11.26			
5445	020603001003	洗漱台（爵士白理石造型）	1.材料品种、规格、颜色:大理石台面及裙边 2.支架、配件品种、规格:镀锌型钢	个	2			
5446	020603009003	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格：镜面防雾玻璃 5mm 2.框材质、断面尺寸：1mm玫瑰金不锈钢框 3.基层材料种类：五夹板防潮处理	m2	6.82			
5447	020209001012	蹲便隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色：抗倍特板隔断厚度不小于36mm，5mm+26mm（蜂窝）+5mm 2.配件品种、规格：304级不锈钢	蹲位	6			
5448	020209001013	小便隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色：抗倍特板隔断厚度不小于36mm，5mm+26mm（蜂窝）+5mm 2.配件品种、规格：304级不锈钢	m2	7.92			
5449	020604001011	古铜不锈钢装饰线100mm（小便隔断外框）	1.基层类型:阻燃板防潮处理 2.线条材料品种、规格、颜色:1mm厚古铜不锈钢装饰条100	m	22.44			
5450	BB738	竣工清理及保洁		m2	703.67			
	13.5.2 强电工程							
5451	040901006001	配电箱	1.名称：配电箱1AL1 2.安装方式：嵌入式	台	1			
5452	040901006002	配电箱	1.名称：配电箱2AL1 2.安装方式：嵌入式	台	1			
5453	040901006003	配电箱	1.名称：配电箱3AL1 2.安装方式：嵌入式	台	1			
5454	040901006004	配电箱	1.名称：配电箱4AP1 2.安装方式：嵌入式	台	1			
5455	031103008007	桥架	1.名称：桥架200*150	m	15.99			
5456	031103008008	桥架	1.名称：桥架200*100	m	53.9			
5457	031103008009	桥架	1.名称：桥架150*100	m	56.32			
5458	030208003001	电缆保护管	1.名称:40钢管	m	35.2			
5459	030208001141	电力电缆	1.名称：4*95+1*50电缆（至空调室外机箱体） 2.敷设方式、部位：沿桥架敷设	m	45.43			
5460	030208001142	电力电缆	1.名称：5*16电缆 2.敷设方式、部位：沿桥架敷设	m	45.43			
5461	030208001143	电力电缆	1.名称：5*10电缆 2.敷设方式、部位：沿桥架敷设	m	45.43			
5462	030212001288	配管	1.材质：PVC线管暗配 2.规格：DN20	m	579.81			

841B5ACE-0685-4B99-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5463	030212001289	配管	1.材质：PVC线管暗配 2.规格：DN25	m	20.35			
5464	030212001290	配管	1.材质：JDG线管暗配 2.规格：DN20	m	1290.85			
5465	030212001291	配管	1.材质：JDG线管暗配 2.规格：DN25	m	477.92			
5466	030212001292	配管	1.材质：金属软管 2.规格：DN20	m	900.9			
5467	CB3430	墙面剔槽	1.名称：25剔槽（含水泥砂浆抹灰恢复）	m	136.73			
5468	CB3431	墙面剔槽	1.名称：20剔槽（含水泥砂浆抹灰恢复）	m	212.74			
5469	030212003377	配线	1.配线形式：穿管敷设 2.规格：ZR-BV2.5mm2铜芯线	m	6160			
5470	030212003378	配线	1.配线形式：穿管敷设 2.规格：ZR-BV4mm2铜芯线	m	1297.78			
5471	030212003379	配线	1.配线形式：穿管敷设 2.规格：ZR-BV6mm2铜芯线	m	64.13			
5472	030212003380	配线	1.配线形式：桥架内敷设 2.规格：ZR-BV2.5mm2铜芯线	m	1416.14			
5473	030212003381	配线	1.配线形式：桥架内敷设 2.规格：ZR-BV4mm2铜芯线	m	106.87			
5474	040904009001	接线盒	1.名称：暗装接线盒	个	510			
5475	030213001027	普通灯具	1.名称：楼梯间吸顶灯	套	12			
5476	030213003095	装饰灯	1.名称：15W射灯（图纸编号1） 2.规格：3500k、24°、直径75mm	套	225			
5477	030213003096	装饰灯	1.名称：9W射灯（图纸编号2） 2.规格：3500k、24°、直径55mm	套	60			
5478	030213003097	装饰灯	1.名称：12W射灯（图纸编号3） 2.规格：3000k、24°、直径75mm	套	2			
5479	030213003098	装饰灯	1.名称：9W射灯（图纸编号4） 2.规格：3000k、24°、直径75mm	套	38			
5480	030213003099	装饰灯	1.名称：9W感应射灯（图纸编号4感） 2.规格：3000k、24°、直径75mm	套	16			
5481	030213003100	装饰灯	1.名称：9W射灯（图纸编号5） 2.规格：3000k、36°、直径75mm	套	7			
5482	030213003101	装饰灯	1.名称：12W格栅射灯（图纸编号9） 2.规格：4000k、50°、75*142	套	18			
5483	030213004001	荧光灯	1.名称：配电室单管荧光灯	套	3			
5484	030213004002	荧光灯	1.名称：600*600平板荧光灯	套	2			

841B8ACE-2688-4190-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5485	030213004003	荧光灯	1.名称：异形灯具 1200*60*50	套	10			
5486	030213004004	荧光灯	1.名称：二层走廊单管荧光灯1000*60	套	316			
5487	030213003102	装饰灯	1.名称：洽谈区艺术吊灯	套	2			
5488	030213003103	装饰灯	1.名称：大堂艺术吊灯	套	108			
5489	030213003104	装饰灯	1.名称：LED灯带（图纸编号L1-L3）	m	212.5			
5490	030213001028	风扇	1.名称：卫生间排气扇	台	7			
5491	040904010001	照明开关	1.名称：单联单控开关 2.规格、型号	套	20			
5492	040904010002	照明开关	1.名称：双联单控开关	套	12			
5493	040904010003	照明开关	1.名称：三联单控开关	套	15			
5494	040904010004	插座	1.名称：五孔插座	套	82			
5495	040904010005	插座	1.名称：五孔地面插座	套	81			
	13.5.3 给排水工程							
5496	030801005225	塑料管	1.材质、规格：150pvc排水管 2.连接形式：粘接	m	26.73			
5497	030801005226	塑料管	1.材质、规格：110pvc排水管 2.连接形式：粘接	m	56.21			
5498	030801005227	塑料管	1.材质、规格：75pvc排水管 2.连接形式：粘接	m	38.39			
5499	030801005228	塑料管	1.材质、规格：50pvc排水管 2.连接形式：粘接	m	26.73			
5500	CB3445	开孔(打洞)	1.部位：楼板及墙体 2.打洞部位材质：混凝土 3.洞尺寸：200	个	12			
5501	CB3446	开孔(打洞)	1.部位：楼板及墙体 2.打洞部位材质：混凝土 3.洞尺寸：100	个	16			
5502	030804018001	清扫口	1.材质：PVC 2.型号、规格：100 3.安装方式：粘接	个	6			
5503	030804018002	清扫口	1.材质：PVC 2.型号、规格：75 3.安装方式：粘接	个	1			
5504	CB3447	屋顶通气帽		个	16			
5505	CB3448	混凝土路面拆除	1.构件名称：室外混凝土路面	m2	12.1			
5506	010101006002	挖管沟土方	1.土壤类别：坚土	m3	46.31			
5507	010407003001	电缆沟、地沟	1.地坪厚度:200mm厚 2.混凝土强度等级:C30	m2	12.1			
5508	010303003001	砖窨井、检查井	1.井截面、深度：Φ700 2.砖品种、规格、强度等级：粉煤灰砖 240 x 115 x 53 3.井盖安装：树脂井盖	座	3			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5509	030801005229	塑料管	1.材质、规格：50PPR给水管 2.连接形式：热熔	m	19.03			
5510	030801005230	塑料管	1.材质、规格：40PPR给水管 2.连接形式：热熔	m	3.17			
5511	030801005231	塑料管	1.材质、规格：32PPR给水管 2.连接形式：热熔	m	8.54			
5512	030801005232	塑料管	1.材质、规格：25PPR给水管 2.连接形式：热熔	m	94.44			
5513	030801005233	塑料管	1.材质、规格：20PPR给水管 2.连接形式：热熔	m	47.63			
5514	030801005234	塑料管	1.材质、规格：15PPR给水管 2.连接形式：热熔	m	42.05			
5515	CB3449	墙面剔槽	1.名称：32剔槽（含水泥砂浆抹灰恢复）	m	35.82			
5516	CB3450	墙面剔槽	1.名称：20剔槽（含水泥砂浆抹灰恢复）	m	51.48			
5517	030803010013	水表	1.安装部位(室内外)：室外水井内 2.型号、规格：DN50	组	1			
5518	030803001094	螺纹阀门	1.类型：50蝶阀	个	2			
5519	030803001095	螺纹阀门	1.类型：50截止阀	个	2			
5520	030803001096	螺纹阀门	1.类型：32PPR球阀	个	2			
5521	030803001097	螺纹阀门	1.类型：25PPR球阀	个	1			
5522	030803001098	螺纹阀门	1.类型：20PPR球阀 1.类型: 2.型号、规格	个	6			
5523	030701018041	室内消火栓	1.型号、规格：轻便消防水龙柜	套	6			
5524	CB3451	灭火器	1.规格、型号:手提式灭火器	套	20			
5525	030804017029	地漏	1.材质：不锈钢 2.型号、规格：75	个	5			
5526	030804017030	地漏	1.材质：不锈钢 2.型号、规格：50	个	5			
5527	030804005001	洗涤盆	1.材质：水吧不锈钢洗菜盆（含洗菜盆龙头及配套下水等）	组	1			
5528	030804003001	洗脸盆	1.材质：台上洗脸盆（含感应水龙头及配套下水等）	组	12			
5529	030804012001	成套坐便器		套	1			
5530	030804012002	大便器	1.材质：成套蹲便器（含脚踏阀及配件）	套	13			
5531	030804013001	小便器	1.材质：感应式小便挂斗	套	5			
5532	030804005002	拖布池	1.材质:成品拖布池（含加长水龙头及配套下水等）	组	2			
5533	020603007001	抽纸盒	1.材质:成品不锈钢抽纸盒	个	21			
	14 S2公寓							

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	14.1 S2公寓土建工程							
5534	010101001038	平整场地	1.土壤类别:综合土质 2.弃土、取土运距:综合考虑	m2	1749.1			
5535	AB429	竣工清理	1.工程量按建筑物（构筑物）结构外围内包的空间体积计算 2.工作内容：包括场地内清理、归集至外运等	m3	22486.52			
5536	010101002026	挖运桩间土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土方式：自行考虑 3.基础形式:综合考虑 4.运输距离:综合考虑 5.工作内容:包括开挖、装车、运土、场内倒运、人工清槽、基地钎探等 6.工程量:按照发包人批准的施工组织设计以实际开挖工程量计算	m3	4410			
5537	010101006003	挖运沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑 3.挖土方式：自行考虑 4.工程量按照实际开挖量计算 5.工作内容：挖土、运输、弃置、人工清槽平整	m3	882			
5538	010103001026	回填方	1.回填土材料：压实性较好的素土 2.回填要求：满足设计和规范的要求 3.工作内容:土源（自行考虑）、装车、运土、回填土、回填场地平整、人工配合等 4.运距:运距综合考虑 5.工程量:按照实际的回填体积计算	m3	4299.75			
5539	010201001014	预制钢筋混凝土管桩预制钢筋混凝土管桩	1.标准图集：10G409,PHCΦ500 AB 100，桩尖选用十字型（闭口）钢桩尖 2.有效桩长：≥22m 3.工作内容：引孔费、成孔、清孔、开挖导沟、桩身施工、凿桩头、桩头钢筋整理等综合考虑 4.包含桩身施工中所需设备进出场费用 5.施工工艺：投标人综合考虑	m	2976.75			
5540	010201003014	钢管内填芯	1.材质:混凝土 2.混凝土强度等级:C45膨胀混凝土，限制膨胀率0.02%-0.03%	m3	18.26			
5541	AB430	截桩	1.桩类型 :PHC500 AB100 2.截桩长度:综合考虑	根	133			
5542	010417002026	预埋铁件	1.铁件种类:托板3mm圆薄钢板 2.部位：预制桩内	t	0.344			
5543	010401006027	垫层	1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土拌和料要求:商品砼 3.部位：落水管承水台	m3	1.53			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5544	010401006028	垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商品砼 3.部位：独立基础	m3	24.06			
5545	010401005007	桩承台基础	1.混凝土强度等级:C30商品砼	m3	174.22			
5546	010401006029	垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商品砼 3.部位：条形基础	m3	39.83			
5547	010403001002	基础梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30商品砼	m3	110.66			
5548	010401001007	带形基础	1.混凝土强度等级:C30商品砼	m3	1.5			
5549	010401006030	垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商品砼 3.部位：筏板基础	m3	0.95			
5550	010401003043	满堂基础	1.混凝土强度等级:C30泵送商品砼	m3	2.96			
5551	010402001068	矩形柱	1.混凝土强度等级:C30泵送商品砼	m3	237.93			
5552	010402002001	异形柱	1.混凝土强度等级:C30泵送商品砼	m3	8.74			
5553	010404001117	直形墙	1.墙体类型、材料种类:砼墙 2.墙体厚度:综合考虑 3.混凝土强度等级:C30泵送商品砼	m3	198.85			
5554	010404001118	直形墙	1.墙体类型、材料种类:砼墙 2.墙体厚度:综合考虑 3.混凝土强度等级:C30P6泵送商品砼 4.部位：电梯井壁	m3	5			
5555	010403002043	矩形梁	1.断面:矩形 2.混凝土强度等级:C30泵送商品砼	m3	365.38			
5556	010405001049	有梁板	1.板厚:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30泵送商品砼	m3	439.1			
5557	010405003013	平板	1.板厚:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30泵送商品砼	m3	167.3			
5558	010416001378	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ6箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	5.108			
5559	010416001379	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ8箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	21.882			
5560	010416001380	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ10箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	17.451			

841BBACE-2688-4D5-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5561	010416001381	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ12箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	5.995			
5562	010416001382	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ6钢筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	6.026			
5563	010416001383	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ8钢筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	49.08			
5564	010416001384	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ10钢筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	14.356			
5565	010416001385	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ12钢筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	23.066			
5566	010416001386	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ14钢筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	5.158			
5567	010416001387	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ16钢筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	14.289			
5568	010416001388	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ18钢筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	32.523			
5569	010416001389	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ20钢筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	26.213			
5570	010416001390	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ22钢筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	29.109			
5571	010416001391	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ25钢筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	11.304			
5572	AB431	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ6.5 2.包括人工、机械、结构胶等费用	根	7718			
5573	AB432	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ10 2.包括人工、机械、结构胶等费用	根	882			

841EBACE-2688-4D3F-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5574	AB433	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ12 2.包括人工、机械、结构胶等费用	根	5715			
5575	AB434	钢丝网		m2	9402.71			
5576	010402001069	构造柱	1.混凝土强度等级:C20商品砼	m3	127.9			
5577	010403005002	过梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C20商品砼	m3	16.97			
5578	010403004033	圈梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C20商品砼	m3	20.09			
5579	010405003014	砼止水带	1.混凝土强度等级:C20商品砼	m3	17.57			
5580	010405007001	天沟、挑檐板	1.板厚:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30泵送商品砼	m3	67.66			
5581	010406001031	直形楼梯	1.梯板结构型式:直形无斜梁 2.梯板厚度:100mm 3.混凝土强度等级:C30泵送商品砼	m2	264.81			
5582	010406001032	直形楼梯	1.混凝土强度等级:C30泵送商品砼 2.厚度：10mm	m2	1590.31			
5583	010414002014	其他构件	1.构件的类型：门窗口预制混凝土块 2.混凝土强度等级：C20商品砼 3.包括安装和灌缝 4.不包括模板	m3	9.22			
5584	010407001028	其他构件	1.构件名称:压顶 2.混凝土强度等级:C20商品砼	m3	30.26			
5585	010301001002	砖基础	1.砖品种、规格:MU20水泥灰砂砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3.包括：砖基抹防水砂浆	m3	55.56			
5586	010304001071	砌块墙	1.墙体类型：自保温加气砌块 2.墙体厚度：280mm 3.砂浆强度等级：M5.0混合砂浆	m3	374.38			
5587	010304001072	砌块墙	1.墙体类型：加气砌块 2.墙体厚度：100mm、120mm 3.砂浆强度等级：M5.0混合砂浆	m3	72.7			
5588	010304001073	砌块墙	1.墙体类型：加气砌块 2.墙体厚度：200mm 3.砂浆强度等级：M5.0混合砂浆	m3	694.07			
5589	010302006007	零星砌砖	1.构件名称:砖台阶 2.砖品种、规格:水泥灰砂砖 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	14.62			

841BBAC1-2680-4010-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5590	010302006008	零星砌砖	1.名称、部位:台阶挡墙、卫生间蹲台、屋面砖砌烟气道等 2.砖品种、规格、强度等级:MU20水泥灰砂砖 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆	m3	29.74			
5591	010307002026	轻质条板墙	1.墙板种类:AAC砂加气隔墙 2.厚度:150厚	m2	50			
5592	010302001004	实心砖墙	1.墙体厚度:综合考虑 3.砖品种、规格:水泥灰砂砖 4.砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	106.23			
5593	AB435	屋面水泥砂浆找平层	1.填充材料上找平层：20mm厚DSM20(1：2.5水泥砂浆)找平	m2	1720.14			
5594	AB436	屋面细石砼找平层	1.找平层：C20细石砼30mm厚（泵送商砼）	m2	1720.14			
5595	010803001014	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:75厚挤塑板保温层（压缩强度不小于250kPa，密度32kg/m3） 2.部位：屋面	m2	1720.14			
5596	010803001015	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:最薄处30厚1:6水泥憎水型膨胀珍珠岩找坡2% 2.部位：屋面	m3	220.19			
5597	010702001027	SBC聚乙烯丙纶防水卷材（卷材厚度≥0.7mm，聚合物水泥防水胶结材料≥1.3mm）		m2	2287.23			
5598	010703001053	2.0mm厚橡胶HO防水涂料		m2	2287.23			
5599	010703001054	1.2mm+1.2mm厚合成高分子防水涂料		m2	2291.57			
5600	010703001055	1.2mm厚合成高分子防水涂料		m2	880.45			
5601	010703001056	400g高分子防水卷材一遍，用于外墙砌体与砼结构交界处		m2	385.88			
5602	010702004024	屋面排水管	1.排水管品种、规格：不锈钢 Φ100	m	246.92			

841BBACE-2C09-49D9-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5603	AB437	雨水斗	1.材质:不锈钢 2.包含不锈钢落水口	个	16			
5604	AB438	屋面隔离层	1.隔离层：10mm厚1：4石灰砂浆	m2	1720.14			
5605	AB439	钢筋网	1.钢筋种类、规格:双向Φ4@150钢筋网 2.部位:屋面	m2	1720.14			
5606	AB440	屋面细石砼	1.面层：40厚C20红褐色细石砼随打随抹，6*6m分格缝（缝宽20），密封胶嵌缝	m2	1720.14			
5607	AB441	防火封堵	1.做法：A级防火岩棉，上部1.5厚镀锌耐热钢托板 2.部位：内衬墙与窗之间	m	1567.31			
5608	AB442	屋面上人孔	1.做法：参见图集L13J5-1	个	1			
5609	AB443	屋面Φ50不锈钢弯头排气帽		个	17			
5610	010703004001	墙面变形缝	1.盖缝材料:不锈钢盖板 2.嵌缝材料：EPS板填缝 3.部位：墙面	m	29.46			
5611	010703004002	楼(地)面变形缝	1.盖缝材料:不锈钢盖板 2.嵌缝材料：EPS板填缝 3.部位：屋面	m	13.62			
5612	AB444	钢梯	1.钢材品种、规格:综合考虑	T	0.062			
5613	010803003016	保温隔热墙面	1.保温层：80厚复合保温外模板，塑料螺栓连接 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位：外墙梁、柱面、砼墙	m2	1263.97			
5614	010803003017	保温隔热墙面	1.增强网及抗裂防水砂浆种类:5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布 2.部位：外墙	m2	4051.32			
5615	010407002015	散水	1.垫层材料种类、厚度:150mm厚地瓜石灌1：3水泥砂浆 2.面层厚度:60厚C20混凝土垫层，20厚1：3水泥砂浆随打随抹 3.变形缝填塞材料种类:建筑油膏嵌缝	m2	209.42			
5616	010407002016	坡道	1.垫层：150mm厚地瓜石灌1：3水泥砂浆 2.垫层：100厚C20混凝土垫层 3.面层：20厚1：3水泥砂浆做60宽7深锯齿形礓磋	m2	51.15			
5617	010803003018	保温隔热墙面	1.2厚配套专用界面剂砂浆批刮 2.20厚玻化微珠保温浆料 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆（内掺防水剂），中间压入一层耐碱玻纤网布 4.部位：女儿墙内侧	m2	906.82			
5618	010803005002	保温隔热楼面	1.15厚玻化微珠保温浆料 2.5厚聚合物掺裂砂浆，中间压入一层耐碱玻纤网布 3.部位：挑板楼面（室外空调机位）	m2	259.78			

841BBACE-2688-4D0-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5619	010803002002	保温隔热楼面	1.15厚玻化微珠保温浆料 2.5厚聚合物掺裂砂浆，中间压入一层耐碱玻纤网布 3.部位：挑板天棚（室外空调机位）	m2	259.78			
5620	AB445	变压式排气道	1.位置：卫生间、厨房变压式排气烟道 2.规格：300*250	m	247.18			
5621	AB446	不锈钢无动力排气风帽		个	21			
5622	010401006031	一层地面垫层	1.60厚C15混凝土垫层随打随抹平 2.150厚碎石灌M5水泥砂浆	m2	1488.54			
5623	010401006032	一层地面垫层	1.60厚C15混凝土垫层随打随抹平	m2	294.72			
5624	AB447	楼梯扶手H=900，详见图集L13J8		m	159.86			
5625	AB448	楼梯靠墙扶手，详见图集L13J8		m	159.86			
5626	AB449	防护栏杆，H=900，详见图集L13J8		m	99.23			
5627	AB450	防护栏杆，H=300，详见图集L13J8		m	66.15			
5628	AB451	措施费用	1、措施费用包含模板、支撑、脚手架、场内外运输机械、垂直运输机械、塔吊、防护网等所有项目。 2、措施费由投标企业按照建筑面积自主报价，包干使用，结算时不予调整。 3、不含按照费率计取的措施费。	m2	6445.22			
	14.2 S2公寓装饰工程							
5629	020201001070	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙面 2.面层厚度、砂浆配合比:10厚聚合物水泥砂浆（内掺防水剂） 3.埋入土中砌体表面防护	m2	231.48			
5630	020101001046	无机防水砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道，20厚无机防水砂浆分两次抹面	m2	31.8			
5631	020101001047	水泥砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:15厚1：3水泥砂浆（DSM15）保护层	m2	1415.62			
5632	020101001048	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5防水砂浆保护层 2.找平层：20厚1：2.5水泥砂浆找平层 3.部位：电梯底坑	m2	10.92			
5633	020201001071	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砼墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5防水砂浆（DWM20）保护层 3.基层：刷界面剂水泥浆一道，20厚1：2.5水泥砂浆（DWM20）找平层	m2	22.57			
5634	020101003067	细石混凝土地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:素水泥浆一道，40厚C20细石砼随打随抹平，内配Φ4@200钢筋网	m2	50.07			

841RBACE-2658-9D5-9FF2-C1EBB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5635	020101003068	细石混凝土楼面	1.面层厚度、混凝土强度等级:素水泥浆一道，50厚C20细石砼，表面撒水泥沙子随打随抹平	m2	40.74			
5636	020101003069	细石混凝土找平层	1.混凝土强度等级:素水泥浆一道，C20细石砼找平层 2.细石砼厚度：40mm	m2	368.31			
5637	020101003070	细石混凝土找平层	1.混凝土强度等级:C20细石砼 2.厚度：±5mm	m2	736.63			
5638	020101003071	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:素水泥浆一道，50厚C20细石砼随打随抹平	m2	62.75			
5639	020101003072	轻骨料混凝土填充层	1.混凝土强度等级:LC7.5轻骨料混凝土 2.厚度：40mm	m2	3188.17			
5640	020101003073	轻骨料混凝土填充层	1.混凝土强度等级:LC7.5轻骨料混凝土 2.厚度：±5mm	m2	3188.17			
5641	020108003001	水泥砂浆台阶面	1.厚度、砂浆配合比:20厚1：3水泥砂浆抹面	m2	5.91			
5642	020203001014	零星项目一般抹灰	1.抹灰体类型:综合考虑 2.抹灰材料种类、配合比、厚度:20厚1：3水泥砂浆	m2	208.77			
5643	020201001072	墙面一般抹灰	1.墙体类型:自保温砌块墙体 2.面层厚度、砂浆配合比:30厚聚合物水泥砂浆（内掺防水剂）	m2	3595.85			
5644	BB768	纤维网		m2	12596.73			
5645	020201001073	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.面层厚度、砂浆配合比:9厚1:3防水砂浆压实抹平 3.基层：刷界面剂水泥浆一道	m2	2161.97			
5646	020201001074	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3防水砂浆抹面，表面抹平拉细毛 3.基层：刷界面剂水泥浆一道	m2	10512.67			
5647	020207001023	墙面装饰板	1.做法：聚合物砂浆粘50厚HOREQ-D2表面凹凸特制吸声棉板，凹凸面朝向井道，ϕ8卡固钉固定，中距600 2.部位：电梯井道隔声内墙	m2	1217.14			
5648	BB769	天棚找平	1.素水泥浆一道，基层局部不平时采用聚合物水泥砂浆找平	m2	6134.39			
5649	020204001006	石材墙面	1.墙体类型:外墙 2.安装方式:干挂石材，不锈钢连接件 3.面层材料品种、规格、颜色:花岗岩，颜色详见图纸 4.防护材料种类:耐候胶嵌缝 5.型钢骨架，详见设计	m2	2593.52			
5650	BB770	仿木格栅		m2	386.27			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5651	BB771	金属铝板		m2	2866.5			
5652	020402007058	钢质甲级防火门	1.门的形式：双扇 2.含门套、门锁、合页、顺序闭门器等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	15.88			
5653	020402007059	钢质乙级防火门	1.门的形式：单扇 2.含门套、门锁、合页等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	46.31			
5654	020402007060	钢质甲级防火门	1.门的形式：单扇 2.含门套、门锁、合页等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	4.63			
5655	020402007061	钢质乙级防火门	1.门的形式：双扇 2.含门套、门锁、合页、顺序闭门器等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	33.34			
5656	020402007062	钢质丙级防火门	1.门的形式：综合 2.含门套、门锁、合页等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	52.78			
5657	020402005017	隔热断桥铝合金中空商务门	1.型材：华建、南山、力尔或同档次品牌，外框宽度100mm以上，隔热条不低于20mm； 2.玻璃种类、厚度:5mm,双银 LowE+15A+5? (标准5mm)，全钢化玻璃； 3.含五金配件,五金：国强，杨氏立兴，合和或同档次品牌； 4.胶条：等压胶条角部处理必须采用焊接工艺； 5.符合国家、地区及设计质量要求。	m2	16.28			
5658	020406002015	隔热断桥铝合金中空玻璃平开窗	1.型材：华建、南山、力尔或同档次品牌，外框宽度64mm以上，隔热条不低于20mm； 2.玻璃种类、厚度:5mm,双银 LowE+15A+5? (标准5mm)，全钢化玻璃； 3.含五金配件,五金：国强，杨氏立兴，合和或同档次品牌； 4.胶条：等压胶条角部处理必须采用焊接工艺； 5.符合国家、地区及设计质量要求。	m2	140.7			

841BBACE-2680-4995-9FF2-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5659	020406002016	隔热断桥铝合金中空玻璃推拉窗	1.型材：华建、南山、力尔或同档次品牌，外框宽度64mm以上，隔热条不低于20mm； 2.玻璃种类、厚度:5mm,双银 LowE+15A+5? (标准5mm)，全钢化玻璃； 3.含五金配件,五金：国强，杨氏立兴，合和或同档次品牌； 4.胶条：等压胶条角部处理必须采用焊接工艺； 5.符合国家、地区及设计质量要求。	m2	29.11			
5660	020210001002	带骨架幕墙	1.骨架材料种类、规格:详见图纸 2.面层形式、材料种类:详见图纸 3.包括五金配件及锁具	m2	1487.69			
5661	020106001001	石材楼梯面层	1.结合层材料种类：水泥砂浆 2.材料种类、规格：花岗石	m2	264.81			
5662	020105002001	石材踢脚线	1.面层材料种类：花岗石 2.形式：异形 3.粘接方式：水泥砂浆	m2	38.99			
5663	020105002002	石材踢脚线	1.面层材料种类：花岗石 2.形式：直形 3.粘接方式：水泥砂浆	m2	39.85			
5664	020109001004	石材窗台板	1.面层材料种类、规格:大理石 2.结合层材料种类：水泥砂浆	m2	18.66			
5665	020507001075	刮腻子乳胶漆内墙	1.白色内墙乳胶漆 2.刮2-3厚白色内墙柔性腻子分遍找平 3.满足成活要求	m2	7531.49			
5666	020507001076	刮腻子乳胶漆顶棚	1.白色乳胶漆 2.刮2-3厚白色柔性腻子分遍找平 3.满足成活要求	m2	6882.33			
	14.3 S2公寓安装工程							
	14.3.1 给排水工程							
5667	030801005235	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内暗设 2．输送介质:冷水 3．材质:PRR 4．规格:20 5．连接方式:熔接	m	347.7			
5668	030801005236	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内暗设 2．输送介质:冷水 3．材质:PRR 4．规格:25 5．连接方式:熔接	m	364.8			
5669	030801005237	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:吊顶内敷设 2．输送介质:冷水 3．材质:PRR 4．规格:32 5．连接方式:熔接	m	79.8			

841EBAC-2689-4DD3-9FF2-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5670	030801005238	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:暗敷设 2．输送介质:冷水 3．材质:PRR 4．规格:32 5．连接方式:熔接	m	153.9			
5671	030801005239	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:吊顶内敷设 2．输送介质:冷水 3．材质:PRR 4．规格:40 5．连接方式:熔接	m	22.8			
5672	030801005240	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:吊顶内敷设 2．输送介质:冷水 3．材质:PRR 4．规格:50 5．连接方式:熔接	m	34.2			
5673	030801005241	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:吊顶内敷设 2．输送介质:冷水 3．材质:PRR 4．规格:63 5．连接方式:熔接	m	28.5			
5674	030801005242	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:明敷设 2．输送介质:冷水 3．材质:PRR 4．规格:63 5．连接方式:熔接	m	22.8			
5675	030801005243	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:吊顶内敷设 2．输送介质:冷水 3．材质:F-PRR 4．规格:75 5．连接方式:熔接	m	28.5			
5676	030801005244	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内暗设 2．输送介质:热水 3．材质:PRR 4．规格:20 5．连接方式:熔接	m	148.2			
5677	030801005245	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内暗设 2．输送介质:热水 3．材质:F-PRR 4．规格:25 5．连接方式:熔接	m	74.1			
5678	030801005246	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:吊顶内敷设 2．输送介质:热水 3．材质:F-PRR 4．规格:32 5．连接方式:熔接	m	91.2			
5679	030801005247	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:吊顶内敷设 2．输送介质:热水 3．材质:F-PRR 4．规格:40 5．连接方式:熔接	m	45.6			
5680	030801005248	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:吊顶内敷设 2．输送介质:热水 3．材质:F-PRR 4．规格:50 5．连接方式:熔接	m	85.5			

841FBACE-6680-4959-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5681	030801005249	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:吊顶内敷设 2．输送介质:热水 3．材质:F-PRR 4．规格:63 5．连接方式:熔接	m	59.28			
5682	030801005250	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:吊顶内敷设 2．输送介质:热水 3．材质:F-PRR 4．规格:75 5．连接方式:熔接	m	51.3			
5683	030801007071	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:冷水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN65 5．连接方式:丝接	m	28.5			
5684	CB3465	墙体剔槽20，含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。		米	85			
5685	CB3466	墙体剔槽25，含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。		米	25			
5686	CB3467	双活接球阀25		个	38			
5687	CB3468	双活接球阀20		个	38			
5688	030803010014	水表	1.型号、规格:光电直读式远传水表DN20	组	38			
5689	030803010015	水表	1.型号、规格:光电直读式远传水表DN25	组	6			
5690	030801005251	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC实壁管 4．规格:50 5．连接方式:粘接	m	250.8			
5691	030801005252	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC实壁管 4．规格:75 5．连接方式:粘接	m	262.2			
5692	030801005253	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:UPVC实壁管 4．规格:110 5．连接方式:粘接	m	518.7			
	14.3.2 消防栓工程							
5693	030701003031	消火栓镀锌钢管	1．安装部位（室内外）:室内 2．材质:热镀锌钢管 3．规格:DN65 4．连接方式:丝接	m	65			

841BBAC5-1682-4E09-9FF2-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5694	030701004011	消火栓钢管	1．安装部位（室内外）：室内 2．材质:热镀锌钢管 3．规格:DN100 4．连接方式:卡箍连接5.刷油：明装管道刷红色调和漆两道	m	245			
5695	030701007014	法兰阀门	1.型号规格:沟槽蝶阀 DN100	个	14			
5696	030701007015	法兰阀门	1.型号规格:闸阀DN100	个	2			
5697	030701018042	消火栓	1.安装部位 :室内 2.型号、规格:薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱，700*1000*160 参见国标15S202-15	套	26			
5698	CB3482	5kg手提式干粉磷酸铵盐灭火器		个	52			
	14.3.3 智能消防应急疏散系统							
5699	030212001293	电气配管	1.材质： KBG管DN20 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:吊顶内敷设，外刷防火涂料两遍	m	969			
5700	030212003382	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5	m	3021			
5701	030212003383	电气配线	1.种类（导线、母线）：WDZN--RVS-2*1.5	m	513			
5702	030213003105	装饰灯	1.名称:集中电源集中控制标志灯	套	17			
5703	030213003106	装饰灯	1.名称:集中电源集中控制安全出口灯	套	26			
5704	030213003107	装饰灯	1.名称:集中电源集中控制应急灯	套	86			
5705	030204018173	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.半周长或回路数：500*600*200 3.名称:消防应急灯具专用应急电源	台	1			
	14.3.4 消防电源监控系统							
5706	030705001061	点型探测器1.型号、类型： 三相交流双电压信号传感器		只	4			
5707	030705001062	点型探测器1.型号、类型：三相交流电压、电流信号传感器		只	4			
5708	030705005012	报警控制器	1.名称:消防设备电源监控器	台	1			
5709	030212001294	电气配管	1.材质： KBG管DN20 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷设3.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	125.4			
5710	030212003384	电气配线	1.种类（导线、母线）：WDZN--RVS-2*1.5	m	410.4			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5711	030212003385	电气配线	1.种类（导线、母线）：WDZNBYJ1.5 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设	m	638.4			
	14.3.5 漏电报警系统							
5712	030705001063	点型探测器1.型号、类型：剩余电流式电气火灾监控探测器 0-100A		只	8			
5713	030705001064	点型探测器1.型号、类型：剩余电流式电气火灾监控探测器 0-225A		只	4			
5714	030705001065	点型探测器1.型号、类型：剩余电流式电气火灾监控探测器 0-400A		只	1			
5715	030705005013	报警控制器	1.名称:电气火灾监控主机	台	1			
5716	030212001295	电气配管	1.材质：KBG管DN15 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷设3.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	120			
5717	030212003386	电气配线	1.种类（导线、母线）：WDZN--RVS-2*1.5	m	360			
	14.3.6 自动报警							
5718	030705001066	点型探测器1.型号、类型：感烟探测器		只	161			
5719	030705003079	按钮1.型号、规格：手动报警按钮		只	17			
5720	030705009054	报警装置	1.形式:声光报警器	台	17			
5721	030705003080	按钮1.型号、规格：消火栓报警按钮		只	25			
5722	030705004132	模块(接口)1.名称：输入模块		只	5			
5723	030705004133	模块(接口)1.名称：输入输出模块		只	3			
5724	030705004134	模块(接口)1.名称：广播模块		只	5			
5725	030705004135	模块(接口)1.名称：电话模块		只	1			
5726	031001005011	显示仪表	1.名称:液位显示仪	台	1			
5727	030705004136	模块(接口)1.名称：直启模块		只	2			
5728	030705004137	模块(接口)1.名称：隔离模块		只	12			
5729	030705003081	按钮	1.型号、规格:吸顶扬声器	只	23			
5730	030204031057	小电器	1.名称：端子箱	个（套）	5			

841F5AC0-2C89-49D9-9FF2-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5731	030204031058	小电器	1.名称：模块箱	个（套）	1			
5732	030204018174	配电箱1.类别：消防设备远程启动控制箱	2.安装方式（仅适用于成套配电箱）：墙上暗装	台	1			
5733	030212001296	电气配管	1.材质：KBG管DN15 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:吊顶内敷设3.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	1645.02			
5734	030212001297	电气配管	1.材质：KBG管DN20 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷设3.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	638.4			
5735	030212001298	电气配管	1.材质：金属软管20 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	775.2			
5736	CB3534	名称：墙体剔槽20,含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。		m	259.92			
5737	030208002020	控制电缆1.型号、规格：控制电缆NHKVV-4*1.5	2.敷设方式：穿管	m	615.6			
5738	030212003387	电气配线	1.种类（导线、母线）：RVS2*1.0 2.导线用途、配线形式、部位: 3.型号、规格	m	1244.65			
5739	030212003388	电气配线	1.种类（导线、母线）：NHRVS2*1.5 2.导线用途、配线形式、部位: 3.型号、规格	m	342.17			
5740	030212003389	电气配线	1.种类（导线、母线）：NHBV-2.5 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设	m	912.46			
5741	030706001035	自动报警系统装置调试1.点数：500点以下		系统	1			
	14.3.7 自动喷淋系统							
5742	030701001083	水喷淋镀锌钢管1、规格：热镀锌钢管DN25	2、连接方式：丝扣连接3.刷油：明装管道刷红色调和漆两道	m	1502.18			
5743	030701001084	水喷淋镀锌钢管1、规格：热镀锌钢管DN32	2、连接方式：丝扣连接3.刷油：明装管道刷红色调和漆两道	m	236.55			
5744	030701001085	水喷淋镀锌钢管1、规格：热镀锌钢管DN40	2、连接方式：丝扣连接3.刷油：明装管道刷红色调和漆两道	m	292.07			
5745	030701001086	水喷淋镀锌钢管1、规格：热镀锌钢管DN50	2、连接方式：丝扣连接3.刷油：明装管道刷红色调和漆两道	m	58.37			
5746	030701001087	水喷淋镀锌钢管1、规格：热镀锌钢管DN65	2、连接方式：丝扣连接3.刷油：明装管道刷红色调和漆两道	m	39.9			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5747	030701001088	水喷淋镀锌钢管1、规格：热镀锌钢管DN80	2、连接方式：丝扣连接3.刷油：明装管道刷红色调和漆两道	m	108.53			
5748	030701001089	水喷淋镀锌钢管1、规格：热镀锌钢管DN100	2、连接方式：沟槽连接3.刷油：明装管道刷红色调和漆两道	m	78.2			
5749	030701001090	水喷淋镀锌钢管1、规格：热镀锌钢管DN150	2、连接方式：沟槽连接3.刷油：明装管道刷红色调和漆两道	m	81.85			
5750	030701011014	水喷头1、直立型68 C (K=80)玻璃球喷头		个	533			
5751	030701011015	水喷头1、边墙型扩大覆盖面积洒水喷头		个	57			
5752	030701014013	水流指示器1.型号规格：DN150水流指示器		个	3			
5753	030701016013	末端试水装置1.规格：DN25末端试水装置		组	3			
5754	030701005020	螺纹阀门1.型号规格：DN150沟槽信号蝶阀		个	3			
5755	030701005021	螺纹阀门1.型号规格：DN150铸钢法兰闸阀		个	2			
5756	030706002017	水灭火系统控制装置调试1.点数：200点以内		系统	1			
5757	031001002029	压力仪表	1.名称:电接点压力表 2.类型(仅适用于压力计、压力表、真空表及远传指示压力表)	台	1			
5758	CB3547	橡塑保温，厚度2.5cm		m3	0.5			
5759	031002003001	调节单元仪表	名称:流量开关DN100	台	1			
5760	030212003390	电气配线	1.种类（导线、母线）:NHBV-2.5 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设	m	43			
5761	030705003082	按钮	1.型号、规格:固定式消防电话	只	1			
5762	030212001299	电气配管	1.材质：KBG管DN20 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明敷设	m	18			
	14.3.8 电气工程							
5763	030208001144	电力电缆	1.型号、规格:电力电缆YJV-4*25+1*16 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	57			
5764	030208001145	电力电缆	1.型号、规格:电力电缆YJV-5*6 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	57			
5765	030208001146	电力电缆	1.型号、规格:电力电缆YJV-5*16 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	193.8			

841BBACE-2688-4D09-9F72-C1EEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5766	030208001147	电力电缆	1.型号、规格:电力电缆YJY3*4 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	1778.4			
5767	030208001148	电力电缆	1.型号、规格:电力电缆YJY5*10 2.敷设方式:穿管敷设，电缆头制安	m	91.2			
5768	030212001300	电气配管	1.材质:塑料管20 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	37050			
5769	030212001301	电气配管	1.材质:塑料管32 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	980.4			
5770	030212001302	电气配管	1.材质:塑料管40 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	57			
5771	030212001303	电气配管	1.材质： 塑料管75 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	57			
5772	030212003391	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：BV2.5	m	12061.88			
5773	030212003392	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：BV4	m	10116.59			
5774	030212003393	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：BV16	m	4081.2			
5775	030212001304	电气配管	1.材质:KBG管 2.规格:De20 3.敷设方式:暗设4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	1881			
5776	030208004061	电缆桥架	1.材质:镀锌 2.类型:槽式 3.型号、规格:200*100	m	456			
5777	030204018175	配电箱	1.类别:配电箱1AL1,1AL2,1AL3 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	3			
5778	030204018176	配电箱	1.类别:配电箱1AL-BG 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	1			
5779	030204018177	配电箱	1.类别:配电箱2AL-BG 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	1			
5780	030204018178	配电箱	1.类别:配电箱2ALE,3ALE,4ALE,5ALE 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	4			
5781	030204018179	配电箱	1.类别:配电箱1AL-GY 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	1			
5782	030204018180	配电箱	1.类别:配电箱1AL-GC 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	1			

841B5AC1-2688-4DD9-9FF2-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5783	030204018181	配电箱	1.类别:配电箱AL-WD1,WD2,WD3,WD4,WD5,WD6 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	6			
5784	030204018182	配电箱	1.类别:配电箱AL-WD1',WD2',WD3',WD4',WD5',WD6' 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	6			
5785	030204018183	配电箱	1.类别:配电箱3AL,4AL,5AL 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	3			
5786	030204018184	配电箱	1.类别:户内箱ALGY 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装 3.半周长或回路数	台	57			
5787	030204031059	名称：等电位连接箱		个（套）	1			
5788	030213001029	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:微波感应灯 2.型号、规格	套	12			
5789	030212003394	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：超五类网线	m	2343.84			
5790	030212003395	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：超五类网线+SYWV75-5	m	1778.4			
5791	031205012015	SYWV-75-9电缆穿管敷设		m	74.1			
5792	030208004062	电缆桥架	1.材质:镀锌 2.类型:槽式 3.型号、规格:200*100	m	513			
5793	CB3560	户内弱电箱		个	132			
5794	CB3561	弱电总箱		个	4			
5795	030209001013	接地装置	1.接地极材质、规格、安装土质:利用基础钢筋和镀锌扁钢40*4作接地母线	项	1			
5796	CB3562	开关盒安装		个	6200			
5797	CB3563	接线盒安装		个	2350			
5798	030209002014	避雷装置	1.受雷体名称、材质、规格、安装部位及高度:利用10元钢明设 2.引下线材质、规格及形式:利用柱筋作引下线 3.接地极安装土质、材质、规格:利用基础钢筋和镀锌扁钢作接地母线	项	1			
5799	CB3564	避雷独立接地装置调试		系统	1			
	15 车库							
	15.1 车库土建工程							
	15.1.1 土方工程							

841BRACE-2085-4909-9F72-C1EEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5800	010101001039	平整场地	1.土壤类别:综合土质 2.弃土、取土运距:综合考虑	m2	45281.96			
5801	010101002027	挖运一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土方式：自行考虑 3.基础形式:综合考虑 4.运输距离:综合考虑 5.工作内容:包括开挖、装车、运土、场内倒运等 6.工程量:按照发包人批准的施工组织设计以实际开挖工程量计算	m3	84000			
5802	010101002028	挖运基础土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土方式：自行考虑 3.基础形式:综合考虑 4.运输距离:综合考虑 5.工作内容:包括开挖、装车、运土、场内倒运、人工清槽、基地钎探等 6.工程量:按照发包人批准的施工组织设计以实际开挖工程量计算	m3	109656.86			
5803	010101002029	挖运桩间土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土方式：自行考虑 3.基础形式:综合考虑 4.运输距离:综合考虑 5.工作内容:包括开挖、装车、运土、场内倒运、人工清槽、基地钎探等 6.工程量:按照发包人批准的施工组织设计以实际开挖工程量计算	m3	4650.35			
5804	010103001027	土（石）方回填	1.回填土材料：掺灰土 2.回填要求：满足设计和规范的要求 3.回填部位:场区回填 4.运输距离:综合考虑 5.工作内容:土源（建设单位提供）、装车、运土、回填土等 6.工程量:按碾或夯实后的实方体积计算	m3	73500			
5805	010103001028	土（石）方回填	1.回填土材料：压实性较好的素土 2.回填要求：满足设计和规范的要求 3.回填部位:基础回填 4.运输距离:综合考虑 5.工作内容:土源（自行考虑）、装车、运土、回填土、回填场地平整、人工配合等 6.工程量:按碾或夯实后的实方体积计算	m3	61555.88			

841BBACE-2688-[illegible]-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5806	010103001029	土（石）方回填	1.回填土材料：压实性较好的素土 2.回填要求：满足设计和规范的要求 3.回填部位:地下室回填 4.运输距离:综合考虑 5.工作内容:土源（自行考虑）、装车、运土、回填土、回填场地平整、人工配合等 6.工程量:按碾或夯实后的实方体积计算	m3	2900.68			
5807	010103001030	土（石）方回填	1.回填土材料：种植土 2.回填要求：满足设计和规范的要求 3.回填部位:车库屋面 4.运输距离:综合考虑 5.工作内容:土源（自行考虑）、装车、运土、回填土、回填场地平整、人工配合等 6.工程量:按碾或夯实后的实方体积计算	m3	1951.43			
5808	AB462	原土夯实 夯实系数不小于0.94		m2	44100			
5809	AB463	竣工清理	1.工程量按建筑物（构筑物）结构外围内包的空间体积计算 2.工作内容：包括场地内清理、归集至外运等	m3	292697.61			
5810	010301002001	预制钢筋混凝土管桩预制钢筋混凝土管桩	1.标准图集：10G409,PHC AB Φ500mm，壁厚125mm，桩尖选用十字型（闭口）钢桩尖 2.有效桩长：≥20m 3.工作内容：引孔费、成孔、清孔、开挖导沟、桩身施工、凿桩头、桩头钢筋整理等综合考虑 4.包含桩身施工中所需设备进出场费用 5.施工工艺：投标人综合考虑	m	7084.67			
5811	AB464	截桩	1.桩类型 :PHC500 AB100 2.截桩长度:综合考虑	根	1181			
	15.1.2 混凝土工程							
5812	010401006033	垫层	1.部位:地下室室外顶板 2.做法:50厚粒径10-30碎石滤水层	m3	991.47			
5813	010401006034	垫层	1.部位:地下室底板 2.做法:300厚粒径30-50及配碎石	m3	11309.78			
5814	010401006035	垫层	1.混凝土强度等级：C15 商砼 2.其它垫层	m3	1764.07			
5815	010401006036	垫层	1.混凝土强度等级：C25 商砼 2.其它垫层	m3	1764.07			
5816	010401006037	垫层	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.承台、防水底板垫层	m3	1764.07			

841RBACE-2688-4D0D-9FF2-C1EBE20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5817	010301005001	钢管内填芯	1.材质:混凝土 2.混凝土强度等级:C45膨胀混凝土，限制膨胀率0.02%-0.03%	m3	493			
5818	010403001003	基础梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C35 3.砼抗渗等级:抗渗砼P6	m3	58.36			
5819	010501002001	带形基础	1.混凝土种类: 2.混凝土强度等级:C35 3.砼抗渗等级:抗渗砼P6	m3	119.46			
5820	010501003001	独立基础	1.混凝土种类: 2.混凝土强度等级:C35 3.砼抗渗等级:抗渗砼P6	m3	4835.57			
5821	010401003044	满堂基础	1.基础形式、材料种类:无梁式满堂基础 商砼 2.混凝土强度等级：混凝土C35，抗渗等级P6	m3	10916.75			
5822	010501006001	设备基础	1.混凝土种类: 2.混凝土强度等级: C20商砼	m3	13.59			
5823	010402001070	矩形柱	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.柱种类、断面：矩形柱	m3	1.98			
5824	010402001071	矩形柱	1.混凝土强度等级：C30抗渗等级P6 商砼 2.柱种类、断面：矩形柱	m3	22.43			
5825	010402001072	矩形柱	1.混凝土强度等级：C35 商砼 2.柱种类、断面：矩形柱	m3	828			
5826	010402001073	矩形柱	1.混凝土强度等级：C35抗渗等级P6 商砼 2.柱种类、断面：矩形柱	m3	2.87			
5827	010402001074	矩形柱	1.混凝土强度等级：C20 商砼 2.柱种类、断面：构造柱	m3	14.67			
5828	010404001119	直形墙	1.混凝土强度等级：C35 商砼 2.墙体类型、材料种类:直行墙	m3	153.27			
5829	010404001120	直形墙	1.混凝土强度等级：C35 抗渗等级P6 商砼 2.墙体类型、材料种类:直行墙	m3	1749.88			
5830	010403002044	矩形梁	1.混凝土强度等级：C35商砼 2.断面：矩形	m3	149.8			
5831	010403002045	矩形梁	1.混凝土强度等级：C35抗渗等级P6 商砼 2.断面：矩形	m3	4559.8			
5832	010403002046	矩形梁	1.混凝土强度等级：C30商砼 2.断面：矩形	m3	65.65			
5833	010403002047	矩形梁	1.混凝土强度等级：C30抗渗等级P6 商砼 2.断面：矩形	m3	175.9			
5834	010405003015	平板	2.混凝土强度等级：C30 商砼 3.板形式：平板	m3	12.24			
5835	010405003016	平板	2.混凝土强度等级：C30抗渗等级P6 商砼 3.板形式：平板	m3	89.42			

841BBAC1-2688-4C9E-9FF2-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5836	010405003017	平板	2.混凝土强度等级：C35 商砼 3.板形式：平板	m3	20.64			
5837	010405003018	平板	2.混凝土强度等级：C35抗渗等级P6 商砼 3.板形式：平板	m3	10604.64			
5838	010405001050	有梁板	1.板厚：综合 2.混凝土强度等级：C35 3.板形式：有梁板	m3	380.46			
5839	010405001051	有梁板	1.板厚：综合 2.混凝土强度等级：C30 3.板形式：有梁板	m3	23.8			
5840	010406001033	直形楼梯	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.梯板厚度：100mm 3.梯板结构型式：无斜梁	m2	246.5			
5841	010406001034	直形楼梯	1.混凝土强度等级：C30 商砼 2.梯板厚度：每增减10mm 3.梯板结构型式：无斜梁	m2	493			
5842	010403005003	过梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C20 商砼	m3	10.42			
5843	010403004034	圈梁	1.混凝土强度等级:C20 商砼 2.含混凝土门槛	m3	2.58			
5844	010507005001	压顶	1.断面尺寸:综合 2.混凝土强度等级:C20 商砼	m3	6.46			
5845	010507001001	散水、坡道	1.垫层材料种类、厚度:综合考虑 2.面层厚度:综合考虑 3.混凝土种类:综合考虑 4.混凝土强度等级:综合考虑 5.变形缝填塞材料种类:综合考虑	m2	25			
5846	010407001029	混凝土台阶	1.构件名称:室外台阶 2.混凝土强度等级:C15 商砼	m3	0.59			
5847	010408001019	后浇带	1.部位:满堂基础 2.混凝土强度等级:C40微膨胀混凝土 3.砼抗渗等级:抗渗砼P6,掺抗裂纤维 4.含后浇带凿毛、两侧钢丝网片等完成该工作的所有内容	m3	234.72			
5848	010408001020	后浇带	1.部位:墙 2.混凝土强度等级:C40微膨胀混凝土 3.砼抗渗等级:抗渗砼P6,掺抗裂纤维 4.含后浇带凿毛、两侧钢丝网片等完成该工作的所有内容	m3	14.16			
5849	010408001021	后浇带	1.部位:梁板 2.混凝土强度等级:C40微膨胀混凝土 3.含后浇带凿毛、两侧钢丝网片等完成该工作的所有内容	m3	174.01			
5850	010412008001	沟盖板、井盖板、井圈	1.构件名称:集水坑及排水沟盖板 2.混凝土、砂浆强度等级:C25	m3	11.96			

841BBACE-2688-4306-9FF2-C1EBB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	15.1.3 钢筋工程							
5851	010416001392	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ6.5，箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	113.172			
5852	010416001393	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ8 箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	58.687			
5853	010416001394	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ10，箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	13.892			
5854	010416001395	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ12,箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1.357			
5855	010416001396	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ6 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	239.655			
5856	010416001397	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	212.231			
5857	010416001398	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	573.454			
5858	010416001399	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1652.559			
5859	010416001400	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ14 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1048.511			
5860	010416001401	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ16 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	108.85			
5861	010416001402	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ18 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	56.967			
5862	010416001403	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ20 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	318.965			
5863	010416001404	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ22 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	86.216			
5864	010416001405	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ25 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	846.952			
5865	010416001406	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ28 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	197.083			

841BBACE-2688-4D09-9FF2-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5866	010416001407	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ6 2.包括人工、机械、结构胶等费用	根	463			
5867	010416001408	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ8 2.包括人工、机械、结构胶等费用	根	1521			
5868	010416001409	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ10 2.包括人工、机械、结构胶等费用	根	2822			
5869	010416001410	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ12 2.包括人工、机械、结构胶等费用	根	265			
5870	010417002027	铁件（其它）		t	7.531			
5871	010417002028	预埋铁件	1.铁件种类:托板3mm圆薄钢板 2.部位：预制桩内	t	2.822			
5872	010416003008	地面钢筋网片	1.钢筋种类、规格:直径Φ4@200*200钢筋网片 2.钢筋网片制作、运输、安装	m2	1729.11			
	15.1.4 砌筑工程							
5873	010301001003	砖基础	1.砖品种、规格:蒸压粉煤灰砖 2.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 3.厚度综合考虑	m3	9.5			
5874	010302001005	实心砖墙	1.墙体类型:灰砂砖 2.墙体厚度:200mm以内 3.砂浆强度等级:综合考虑	m3	1.37			
5875	010302001006	实心砖墙	1.墙体类型:灰砂砖 2.墙体厚度:300mm以内 3.砂浆强度等级:综合考虑	m3	2.84			
5876	010306002002	砖地沟、明沟	1.砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0 2.名称：砖地沟	m3	45.78			
5877	010304001074	空心砖墙、砌块墙	1.墙体厚度：200mm 2.砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3.砖、砌块品种、规格:加气混凝土块585×100×240	m3	1.68			
5878	010304001075	空心砖墙、砌块墙	1.墙体厚度：200mm 2.砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3.砖、砌块品种、规格:加气混凝土块585×200×240	m3	148.24			
5879	010401003045	地下室外墙保护层	1.防水层，另计 3.粘贴50厚聚苯板防水保护层 4.120厚MU15蒸压灰砂砖，M7.5水泥砂浆砌筑	m2	6216.89			
5880	AB465	墙面网格布		m2	4443.68			
5881	AB466	墙面钢丝网		m2	3021.39			

841EFACE-2688-4E15-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5882	010702003001	地下室室外顶板	面层厚度、混凝土强度等级:70厚C25细石混凝土，分隔缝双向中距6000，缝宽12，缝内填高分子密封膏	m2	45281.96			
5883	010702003002	地下室室外顶板	1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30厚LC7.5轻骨料混凝土找坡0.5%抹平	m2	45281.96			
	15.1.5 防水工程							
5884	010703002004	1.2厚橡胶HO防水涂料两遍		m2	82775			
5885	010703002005	涂膜防水	1.涂膜品种:1.2厚JS防水涂料（Ⅱ） 2.防水做法:清理基层、刷基层处理剂、附加层、刷涂料、接缝收头处理	m2	392.78			
5886	010702001028	卷材防水	1.涂膜品种:0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材，1.3厚聚合物水泥防水粘结料满粘 2.防水部位:楼梯间及门厅	m2	59.62			
5887	010702001029	卷材防水(消防水池内侧)	1.涂膜品种:0.9厚聚乙烯丙纶防水卷材，1.3厚聚合物水泥防水粘结料满粘	m2	282.66			
5888	010703003001	砂浆防水(潮)	1.防水(潮)层种类、厚度:20mm厚无机防水砂浆抹面	m2	426.58			
5889	010703003002	砂浆防水(潮)	1.防水(潮)层种类、厚度:20mm厚1:2.5防水砂浆保护层	m2	426.58			
5890	010703003003	砂浆防水(潮)	1.防水(潮)层种类、厚度:10厚聚合物水泥防水砂浆	m2	42.34			
5891	AB467	钢板止水带 -3厚钢板		m	237.69			
5892	010702001030	卷材防水	1.卷材品种:4厚耐根穿刺有胎聚合物改性沥青防水卷材 2.防水层做法:清理基层、刷基层处理剂、附加层、贴卷材、卷材接缝收头处理	m2	45282.28			
5893	010702001031	卷材防水	1.卷材品种:4.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	570.03			
5894	AB468	土工布滤水层		m2	45282.28			
5895	AB469	玻纤布	1.做法:（干铺玻纤无纺布）一道，（200g/m2-400g/m2），四周上翻100高，端部通长用粘粘剂50高	m2	45282.28			
5896	AB470	400宽成品球墨铸铁排水篦子		m	261.24			
	15.1.6 保温工程							
5897	010803003019	保温隔热墙	1.材料品种、规格:粘结剂粘结50厚聚苯板防水保护层	m2	621.68			
5898	010803003020	保温隔热墙	1.材料品种、规格:现场发泡聚氨酯50厚保护层	m2	13.79			
5899	010803001016	保温隔热屋面	1.最薄处30厚找坡0.7%，找坡层:发泡混凝土	m3	26.02			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5900	010803003021	保温隔热墙面	1.5mm厚抗裂砂浆中间压入一层耐碱玻纤网格布 2.部位：外墙（出地面风井外墙、地下一层西侧、北侧出地面外墙）	m2	1426.61			
	15.1.7 措施费							
5901	AB471	措施费用	1、措施费用包含模板、支撑、脚手架、场内外运输机械、垂直运输机械、塔吊、防护网等所有项目。 2、措施费由投标企业按照建筑面积自主报价，包干使用，结算时不予调整。 3、不含按照费率计取的措施费。	m2	51147			
	15.2 车库装饰工程							
	15.2.1 楼地面工程							
5902	020101001049	水泥砂浆地面（人防楼梯踏步及平台楼面）	1.面层厚度、配合比:20厚1：2水泥砂浆抹平压光，素水泥浆一道	m2	1426.61			
5903	020101001050	水泥砂浆地面	1.厚度、配合比:清理基层,素水泥浆一道,20mm厚1:3水泥砂浆找平层或保护层	m2	252.05			
5904	020101001051	水泥砂浆地面	1.厚度、配合比:清理基层,素水泥浆一道,1:3砂浆找平层±5mm	m2	24.42			
5905	020101001052	水泥砂浆地面	1.面层厚度、配合比:20厚1：2.5水泥砂浆找平层	m2	1426.61			
5906	020101001053	水泥砂浆楼梯面	1.面层厚度、配合比:20厚1:2水泥砂浆抹平压光，素水泥浆一道，清理基层	m2	227.52			
5907	020101003074	细石混凝土地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50厚C20细石混凝土	m2	1193.28			
5908	020101003075	汽车库地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50厚C25混凝土随捣随抹平	m2	38892.43			
5909	020103001001	汽车库金刚砂地面	1.初凝时均匀撒布金刚砂4kg/㎡，用抹平机压实抹平2.混凝土密封固化剂0.3kg/㎡	m2	38892.43			
5910	020103001002	汽车库 镜面固化地坪地面		m2	38892.43			
	15.2.2 墙面顶棚抹灰工程							
5911	020201001075	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙,混凝土墙 2.刷专用界面剂一道,20厚1:3水泥砂浆抹灰	m2	7125.33			
5912	020201001076	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙,加气混凝土砌块墙 2.2mm厚配套专用界面砂浆批刮,20厚1:3水泥砂浆抹灰	m2	2537.47			
5913	020301001019	天棚打磨		m2	8090.66			
5914	020201001077	外墙真石漆	1.工作内容：外墙腻子，外墙底漆，外墙中层漆（质感涂料）、外墙水包水漆主材、外墙罩面清漆 2.含材料配套用辅助材料	m2	387.2			

841EB3CE-2089-4095-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5915	020207001024	吸音板墙面	1.安装主次龙骨（主龙骨为32卡式龙骨+50付骨） 2.喷涂30厚超细无机纤维 3.6-8厚穿孔硅酸钙吸声板，螺钉固定于龙骨，金属压条装饰	m2	174.9			
5916	020302001022	吸音板顶棚	1.安装主次龙骨（主龙骨为32卡式龙骨+50付骨） 2.喷涂30厚超细无机纤维 3.6-8厚穿孔硅酸钙吸声板，螺钉固定于龙骨，金属压条装饰	m2	81.2			
5917	020201001078	防霉涂料内墙	1.刮白色防水腻子两遍 2.白色防霉涂料 3.满足成活要求	m2	387.2			
5918	020201001079	刮腻子防霉涂料顶棚	1.刮白色防水腻子两遍 2.白色防霉涂料 3.满足成活要求	m2	268.16			
	15.2.3 其他							
5919	020105001014	特级防火卷帘		㎡	418.156			
5920	020105001015	不锈钢防护栏杆（净高1050间距110）		米	261.01			
5921	020402007063	钢质甲级防火门	1.门的形式：双扇 2.含门套、门锁、合页、顺序闭门器等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	389.93			
5922	020402007064	钢质乙级防火门	1.门的形式：双扇 2.含门套、门锁、合页、顺序闭门器等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	138.25			
5923	020402007065	钢木丙级防火门	1.门的形式：综合 2.含门套、门锁、合页等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	1.59			
5924	020402007066	木质甲级防火门	1.门的形式：综合 2.含门套、门锁、合页等所有五金部件，选购有质量证书、经消防部门认定的产品 3.详见设计图纸及技术参数，满足消防验收标准	m2	138.25			
	15.3 车库安装工程							
	15.3.1 给排水工程							
5925	030801007072	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:冷水 3．材质:钢塑复合管 4．规格:DN50 5．连接方式:丝接6.套管制安	m	583.45			

841BBAC-2688-[illegible]-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5926	030801007073	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:自来水 3．材质:衬塑钢管 4．规格:DN65 5．连接方式:丝接6.套管制安	m	631.79			
5927	030801007074	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:自来水 3．材质:衬塑钢管 4．规格:DN80 5．连接方式:丝接6.套管制安	m	1042.99			
5928	030801007075	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:自来水 3．材质:衬塑钢管 4．规格:DN100 5．连接方式:丝接6.套管制安	m	176.59			
5929	030801007076	塑料复合管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:自来水 3．材质:衬塑钢管 4．规格:DN150 5．连接方式:丝接6.套管制安	m	24.74			
5930	030801003072	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．规格:铸铁管DN100W型 4．接口材料:承插柔性接口	m	504.45			
5931	030801002122	热镀锌钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:污水 3.材质或种类:热镀锌钢管 4.规格:DN65 5.连接方式:丝接6.套管制安	m	145.92			
	15.3.2 电气工程							
5932	030208004063	电缆桥架	1.材质:镀锌 2.类型:槽式 3.型号、规格:200*1004.支吊架制安4.连接件及安装5.防火封堵	m	1161.55			
5933	030208004064	电缆桥架	1.材质:镀锌 2.类型:槽式 3.型号、规格:150*1004.支吊架制安4.连接件及安装5.防火封堵	m	1789.8			
5934	030208004065	电缆桥架	1.材质:镀锌 2.类型:槽式 3.型号、规格:300*1004.支吊架制安4.连接件及安装5.防火封堵	m	19.95			
5935	030208004066	电缆桥架	1.材质:镀锌 2.类型:槽式 3.型号、规格:300*1504.支吊架制安4.连接件及安装5.防火封堵	m	188.1			
5936	030208004067	电缆桥架	1.材质:镀锌 2.类型:槽式 3.型号、规格:400*1004.支吊架制安4.连接件及安装5.防火封堵	m	25.65			

841FBAC1-2686-4959-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5937	030208004068	电缆桥架	1.材质:镀锌 2.类型:槽式 3.型号、规格:400*2004.支吊架制安4.连接件及安装5.防火封堵	m	39.9			
5938	030208004069	电缆桥架	1.材质:镀锌 2.类型:槽式 3.型号、规格:800*1004.支吊架制安4.连接件及安装5.防火封堵	m	66.35			
5939	030208001149	电力电缆	1.型号、规格:WDZNH-YJ(F)Y-5*10 2.敷设方式:桥架内3.电缆头制安	m	2992.5			
5940	030208001150	电力电缆	1.型号、规格:WDZNH-YJ(F)Y-5*16 2.敷设方式:桥架内3.电缆头制安	m	478.8			
5941	030208001151	电力电缆	1.型号、规格:WDZNH-YJ(F)Y-4*25+1*16 2.敷设方式:桥架内3.电缆头制安	m	176.7			
5942	030212001305	电气配管	1.材质 :KBG管 2.规格 :De20 3.敷设方式:暗设4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	20555.68			
5943	030212001306	电气配管	1.材质 :塑料管20 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	2565			
5944	030212001307	电气配管	1.材质 :KBG 2.规格 :De32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	654.25			
5945	030212003396	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：WDZH-BYJ(F)-2.5	m	44032.84			
5946	030212003397	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	12416.88			
5947	030212003398	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZBNH-RYJ(F)S-2*2.5	m	6208.44			
5948	030208001152	电力电缆	1.型号、规格:WDZH-YJ(F)Y-5*4 2.敷设方式:桥架内敷设，电缆头制安	m	2383.97			
5949	030204018185	配电箱	1.类别:b1AL1-4 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）: 3.半周长或回路数	台	4			
5950	030204018186	配电箱	1.类别:b1AL0 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）: 3.半周长或回路数	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5951	030204018187	配电箱	1.类别:B2ALZ,b2AL5,b2AL6,b2AL7-1,b2AL7-2,b2AL9-1,B2AL9-2,B2AL10,B2AL11,B2AL12,B2AL13 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）: 3.半周长或回路数	台	11			
5952	030204018188	充电桩预留配电箱	1.类别:b1AP-CD1,b1AP-CD2,b1AP-CD3,b1AP-CD4,b2AP-CD5,b2AP-CD6,b2AP-CD7,b2AP-CD8,b2AP-CD9,b2AP-CD10,b2AP-CD11,b2AP-CD12,b2AP-CD13 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）: 3.半周长或回路数	台	13			
5953	030204018189	配电箱	1.类别:b1APE1,b1APE2,b1APE3,b1APE4,b2APE5,b1APE6,b1APE7,b1APE8,b1APE9,b1APE10,b1APE11,b1APE12,b1APE13 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）: 3.半周长或回路数	台	13			
5954	030204018190	配电箱	1.类别:b1ALE1,b1ALE2,b1ALE3,b1ALE4,b2ALE5,b1ALE6,b1ALE7,b1ALE8,b1ALE9,b1ALE10,b1ALE11,b1ALE12,b1ALE13 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）: 3.半周长或回路数	台	13			
5955	030213001030	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:微波感应灯 2.型号、规格	套	44			
5956	CB3591	柴油发电机组		台	1			
	15.3.3 消防工程							
	15.3.3.1 喷淋系统							
5957	030701001091	水喷淋镀锌钢管	1. 安装部位（室内、外）:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN150 4. 连接方式:卡箍连接5.刷油：明装管道刷红色调和漆两道	m	3504.7			
5958	030701001092	水喷淋镀锌钢管	1. 安装部位（室内、外）:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN100 4. 连接方式:卡箍连接5.刷油：明装管道刷红色调和漆两道	m	711.98			
5959	030701001093	水喷淋镀锌钢管	1. 安装部位（室内、外）:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN80 4. 连接方式:卡箍连接5.刷油：明装管道刷红色调和漆两道	m	617.12			

841BBACE-2688-49D9-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5960	030701001094	水喷淋镀锌钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.型号、规格:DN65 4.连接方式:卡箍连接5.刷油：明装管道刷红色调和漆两道	m	222.88			
5961	030701001095	水喷淋镀锌钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.型号、规格:DN50 4.连接方式:丝接5.刷油:明装管道刷红色调和漆两道	m	2800.45			
5962	030701001096	水喷淋镀锌钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.型号、规格:DN40 4.连接方式:丝接5.刷油:明装管道刷红色调和漆两道	m	3127.15			
5963	030701001097	水喷淋镀锌钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.型号、规格:DN32 4.连接方式:丝接5.刷油:明装管道刷红色调和漆两道	m	7291.31			
5964	030701001098	水喷淋镀锌钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.型号、规格:DN25 4.连接方式:丝接5.刷油:明装管道刷红色调和漆两道	m	9424.8			
5965	030701016014	末端试水装置	1.规格:DN25	组	13			
5966	030701007016	法兰阀门	1.型号规格:信号蝶阀DN150 2.材质:铸钢 3.连接形式:法兰连接	个	8			
5967	030701007017	法兰阀门	1.型号规格:信号闸阀DN150 2.材质:铸钢 3.连接形式:法兰连接	个	35			
5968	030701007018	法兰阀门	1.型号规格:信号蝶阀DN100 2.材质:铸钢 3.连接形式:法兰连接	个	1			
5969	030701014014	水流指示器	1.型号规格:DN150 2.连接方式：法兰连接	个	9			
5970	030701014015	水流指示器	1.型号规格:DN100 2.连接方式：法兰连接	个	1			
5971	030701005022	螺纹阀门	1.型号、规格：电磁阀DN50	个	53			
5972	030701005023	螺纹阀门	1.型号、规格：快速排气阀DN50	个	53			
5973	030701011016	水喷头	1．型号、规格:直立型玻璃球闭式喷头68℃ 2．安装型式:无吊顶	个	6376			
5974	030701012006	报警装置	1.名称、型号:预作用报警阀组ZSFU-150 2.规格:DN150	组	14			
5975	030701012007	报警装置	1.名称、湿式报警阀组 2.规格:DN1503.空压机5台	组	3			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5976	030701019006	消防水泵接合器	1.安装部位:室外 2.型号规格:SQS150-C地上式水泵接合器	套	2			
5977	030701015008	减压孔板	1.规格：DN150	个	12			
5978	030701015009	减压孔板	1.规格：DN100	个	1			
5979	030701007019	法兰阀门	1.名称:防护阀门 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接	个	20			
5980	030701007020	法兰阀门	1.名称:防护阀门 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	1			
5981	030701007021	法兰阀门	1.名称:防护阀门 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接	个	1			
5982	030701007022	法兰阀门	1.名称:防护阀门 2.规格:DN40 3.连接形式:法兰连接	个	1			
5983	030701007023	法兰阀门	1.名称:防护阀门 2.规格:DN32 3.连接形式:法兰连接	个	13			
5984	030701007024	法兰阀门	1.名称:防护阀门 2.规格:DN32 3.连接形式:法兰连接	个	10			
5985	CB3605	套管	1.类别：刚性防水套管 2.规格：DN150 3.封堵	个	5			
5986	CB3606	套管	1.类别：刚性防水套管 2.规格：DN100 3.封堵	个	1			
5987	CB3607	套管	1.类别：刚性防水套管 2.规格：DN80 3.封堵	个	1			
5988	CB3608	套管	1.类别：刚性防水套管 DN40 2.封堵	个	1			
5989	CB3609	套管	1.类别：刚性防水套管 DN32 2.封堵	个	13			
5990	CB3610	套管	1.类别：刚性防水套管 DN25 2.封堵	个	10			
5991	CB3611	套管	1.类别：一般穿墙套管 DN150 2.封堵	个	9			
5992	CB3612	套管	1.类别：一般穿墙套管 DN100 2.封堵	个	1			
5993	CB3613	套管	1.类别：一般穿墙套管 DN80 2.封堵	个	3			
5994	CB3614	套管	1.类别：一般穿墙套管 DN50 2.封堵	个	8			
5995	CB3615	套管	1.类别：一般穿墙套管 DN32 2.封堵	个	20			
5996	CB3616	管道保温	1.30mm厚橡塑保温，外包铝箔	m3	13.29			
5997	030706002018	水灭火系统控制装置调试	1.点数:200点以内	系统	1			
	15.3.3.2 消火栓系统							
5998	030701003032	消火栓镀锌钢管	1．安装部位（室内外）：室内 2．材质:热镀锌钢管 3．规格:DN150 4．连接方式:卡箍连接5.刷油：明装管道刷红色调和漆两道	m	2465.57			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5999	030701003033	消火栓镀锌钢管	1．安装部位（室内外）：室内 2．材质:镀锌钢管 3．规格:DN100 4．连接方式:卡箍连接5.刷油：明装管道刷红色调和漆两道	m	1194.82			
6000	030701003034	消火栓镀锌钢管	1．安装部位（室内外）：室内 2．材质:镀锌钢管 3．规格:DN65 4．连接方式:螺纹连接	m	1617.39			
6001	030701018043	普通消火栓	1.安装部位：室内 2.型号：室内减压稳压消火栓（带消防卷盘）700*1000*180，箱内配灭火器两具MF/ABC4	套	153			
6002	030803003093	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.型号、规格:DN150 3.连接方式：沟槽连接	个	38			
6003	030803003094	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.型号、规格:DN100 3.连接方式：沟槽连接	个	32			
6004	030803003095	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.型号、规格:DN65 3.连接方式：沟槽连接	个	153			
6005	030701007025	法兰阀门	1.名称:防护阀门 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接	个	14			
6006	030701007026	法兰阀门	1.名称:防护阀门 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	8			
6007	030701007027	法兰阀门	1.名称:防护阀门 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接	个	1			
6008	030803005029	自动排气阀	1.型号、规格:DN20	个	3			
6009	030803001099	螺纹阀门	1.类型：铜球阀 2.型号、规格：DN20	个	3			
6010	030701019007	消防水泵接合器	1.安装部位:室外 2.型号规格:SQS150-C地上式水泵接合器	套	3			
6011	CB3630	套管	1.类别：刚性防水套管 2.规格：DN150 3.封堵	个	11			
6012	CB3631	套管	1.类别：刚性防水套管 2.规格：DN100 3.封堵	个	10			
6013	CB3632	套管	1.类别：刚性防水套管 2.规格：DN65 3.封堵	个	1			
6014	CB3633	套管	1.类别：一般穿墙套管 DN150 2.封堵	个	12			
6015	CB3634	套管	1.类别：一般穿墙套管 DN100 2.封堵	个	9			
6016	CB3635	套管	1.类别：一般穿墙套管 DN65 2.封堵	个	24			
	15.3.3.3 通风系统							
6017	030902001027	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.2mm以内 4.接口形式:咬口	m2	5656.34			

841B5CE-2680-4DD-9FF2-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6018	030902001028	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.0mm以内 4.接口形式:咬口	m2	7715.9			
6019	030902001029	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.75mm以内 4.接口形式:咬口	m2	156.46			
6020	030902001030	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.6mm以内 4.接口形式:咬口	m2	28.56			
6021	CB3649	风道保温	1.做法：50mm厚玻璃丝棉保温，外缠玻璃丝布	m3	720.16			
6022	CB3650	风道保温后外刷防火涂料2遍		m2	14402.3			
6023	030901002019	排风兼排烟双速风机箱	1.安装方式:落地安装 2.型号:HTFC-II-No.25# 3.性能：风量：33980/26497m3/h，全压：655/287Pa，功率：15.5/5.1kw	台	17			
6024	030901002020	排风兼排烟双速风机箱	1.安装方式:落地安装 2.型号:HTFC-II-No.22# 3.性能：风量：31000/20497m3/h，全压：655/287Pa，功率：15.5/5.1kw	台	2			
6025	030901002021	排风兼排烟双速风机箱	1.安装方式:落地安装 2.型号:HTFC-II-No.22# 3.性能：风量：31000/18000m3/h，全压：450/250Pa，功率：12/4kw	台	7			
6026	030901002022	送风兼消防补风风机箱	1.安装方式:落地安装 2.型号:HTFC-II-No.25# 3.性能：风量：28000/42150m3/h，全压：300/650Pa，功率：6.2/18.5kw	台	9			
6027	030901002023	通风机	1.形式:吊装 2.型号:HL3-2A-NO.4A风量：3473m3/h，全压：341Pa，功率：0.75kw	台	1			
6028	030901002024	水泵房排风机	1.形式:吊装 2.型号:HL3-2A-NO.6.0A风量：7760m3/h，全压：336Pa，功率：1.5kw	台	1			
6029	030901002025	换热站排风机	1.形式:吊装 2.型号:HL3-2A-NO.6.5A风量：9866m3/h，全压：394Pa，功率：2.2kw	台	1			
6030	030901002026	变配电室排风机	1.形式:吊装 2.型号:HL3-2A-NO.6A风量：7760m3/h，全压：336Pa，功率：1.5kw	台	2			
6031	030901002027	变配电室排风机	1.形式:吊装 2.型号:HL3-2A-NO.65A风量：9866m3/h，全压：394Pa，功率：2.2kw	台	2			
6032	030903011019	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1.类型:单层百叶风口 2.规格:1000*250	个	343			

841B5AC2-2688-4D9-9FF2-C1EBB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6033	030903011020	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1.类型:单层百叶风口 2.规格:600*400	个	3			
6034	030903011021	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1.类型:单层百叶风口 2.规格:500*500	个	2			
6035	030903011022	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1.类型:单层百叶风口 2.规格:500*400	个	3			
6036	030903011023	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1.类型:单层百叶风口 2.规格:800*400	个	6			
6037	030903011024	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1.类型:单层百叶风口 2.规格:800*320	个	4			
6038	030903011025	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1.类型:侧壁格栅式送风口 2.规格:1500*2400	个	9			
6039	030903011026	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1.类型:侧壁格栅式送风口 2.规格:1000*800	个	1			
6040	030903011027	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1.类型:防雨百叶风口 2.规格:800*1000	个	2			
6041	030903001051	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :止回阀 2.型号或规格:800*1200	个	25			
6042	030903001052	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :止回阀 2.型号或规格:1500*800	个	8			
6043	030903001053	碳钢调节阀制作安装	1.类型：防火阀 280度 800*1200 2.其他：常开，熔断关闭	个	26			
6044	030903001054	碳钢调节阀制作安装	1.类型：防火阀 280度 2000*400 2.其他：常开，熔断关闭	个	29			
6045	030903001055	碳钢调节阀制作安装	1.类型：防火阀 280度 1800*400 2.其他：常开，熔断关闭	个	2			
6046	030903001056	碳钢调节阀制作安装	1.类型：防火阀 280度 1200*630 2.其他：常开，熔断关闭	个	1			
6047	030903001057	碳钢调节阀制作安装	1.类型：防火阀 70度 600*400 2.其他：常开，熔断关闭	个	3			
6048	030903001058	碳钢调节阀制作安装	1.类型：防火阀 70度 1500*800 2.其他：常开，熔断关闭	个	9			
6049	030903001059	碳钢调节阀制作安装	1.类型：防火阀 70度 1000*400 2.其他：常开，熔断关闭	个	1			
6050	030903001060	碳钢调节阀制作安装	1.类型：防火阀 70度 1000*800 2.其他：常开，熔断关闭	个	1			
6051	030903020009	消声器制作安装	1.类型:管式消声器（消声材料为不燃材料） 2.型号、规格:800*1200	个	22			
6052	030903020010	消声器制作安装	1.类型:管式消声器（消声材料为不燃材料） 2.型号、规格:2000*400	个	30			
6053	030903020011	消声器制作安装	1.类型:管式消声器（消声材料为不燃材料） 2.型号、规格:1800*400	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6054	030903020012	消声器制作安装	1.类型:管式消声器（消声材料为不燃材料） 2.型号、规格:1200*630	个	4			
6055	030903020013	消声器制作安装	1.类型:管式消声器（消声材料为不燃材料） 2.型号、规格:1500*400	个	26			
6056	030903020014	消声器制作安装	1.类型:管式消声器（消声材料为不燃材料） 2.型号、规格:630*250	个	1			
6057	030903020015	消声器制作安装	1.类型:管式消声器（消声材料为不燃材料） 2.型号、规格:400*400	个	1			
6058	030903020016	消声器制作安装	1.类型:管式消声器（消声材料为不燃材料） 2.型号、规格:1500*800	个	13			
6059	030903020017	消声器制作安装	1.类型:管式消声器（消声材料为不燃材料） 2.型号、规格:800*320	个	1			
6060	030903020018	消声器制作安装	1.类型:管式消声器（消声材料为不燃材料） 2.型号、规格:1000*500	个	2			
6061	CB3651	风机帆布软连接		m2	187.69			
6062	CB3652	名称：无机布特级防火卷帘门		m2	881.66			
6063	CB3653	挡烟垂壁：安装高度700，详见图纸		m2	540.4			
6064	030204018191	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.名称:双电源风机控制箱B1ATE1-1、B1ATE2-2、B1ATE4-2 3.详见图纸系统图	台	3			
6065	030204018192	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.名称:双电源风机控制箱B1ATE1-2 3.详见图纸系统图	台	1			
6066	030204018193	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.名称:双电源风机控制箱B1ATE2-1 3.详见图纸系统图	台	1			
6067	030204018194	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.名称:双电源风机控制箱B1ATE2-3 3.详见图纸系统图	台	1			
6068	030204018195	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.名称:双电源风机控制箱B1ATE3-1 3.详见图纸系统图	台	1			
6069	030204018196	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.名称:双电源风机控制箱B1ATE3-2、B2ATE5-2、B2ATE7-3 3.详见图纸系统图	台	3			

841BBACE-2688-4120-9F72-C1EEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6070	030204018197	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.名称:双电源风机控制箱B1ATE4-3、B2ATE6-3、B2ATE12-3 3.详见图纸系统图	台	3			
6071	030204018198	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.名称:双电源风机控制箱B1ATE4-1、B2ATE6-1 3.详见图纸系统图	台	2			
6072	030204018199	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.名称:双电源风机控制箱B2ATE5-1 3.详见图纸系统图	台	1			
6073	030204018200	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.名称:双电源风机控制箱B2ATE6-2 3.详见图纸系统图	台	1			
6074	030204018201	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.名称:双电源风机控制箱B2ATE7-1 3.详见图纸系统图	台	1			
6075	030204018202	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.名称:双电源风机控制箱B2ATE7-2、B2ATE8-1 3.详见图纸系统图	台	2			
6076	030204018203	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.名称:双电源风机控制箱B2ATE8-2	台	1			
6077	030204018204	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.名称:双电源风机控制箱B2ATE8-3	台	1			
6078	030204018205	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.名称:双电源风机控制箱B2ATE9-1 3.详见图纸系统图	台	1			
6079	030204018206	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.名称:双电源风机控制箱B2ATE9-2 3.详见图纸系统图	台	1			
6080	030204018207	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.名称:双电源风机控制箱B2ATE10-1 3.详见图纸系统图	台	1			
6081	030204018208	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.名称:双电源风机控制箱B2ATE10-2 3.详见图纸系统图	台	1			
6082	030204018209	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.名称:双电源风机控制箱B2ATE11-1 3.详见图纸系统图	台	1			

841EBACE-2688-4D05-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6083	030204018210	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.名称:双电源风机控制箱B2ATE11-2 3.详见图纸系统图	台	1			
6084	030204018211	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.名称:双电源风机控制箱B2ATE12-1 3.详见图纸系统图	台	1			
6085	030204018212	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.名称:双电源风机控制箱B2ATE12-2 3.详见图纸系统图	台	1			
6086	030204018213	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.名称:双电源风机控制箱B2ATE13-1 3.详见图纸系统图	台	1			
6087	030204018214	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.名称:双电源风机控制箱B2ATE13-2 3.详见图纸系统图	台	1			
6088	030212001308	电气配管	1.材质:JDG 2.规格:DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷4.含剔槽及恢复；恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	797.44			
6089	030212001309	电气配管	1.材质:JDG 2.规格:DN25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷4.含剔槽及恢复；恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	407.68			
6090	030212001310	电气配管	1.材质:JDG 2.规格:DN40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷4.含剔槽及恢复；恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	315.84			
6091	030208001153	电力电缆	1.型号、规格:WDZNH-YJ(F)Y-4*10 2.敷设方式:桥架内3.电缆头制安	m	315.84			
6092	030208001154	电力电缆	1.型号、规格:WDZNH-YJ(F)Y-3*2.5 3.敷设方式:管内穿线	m	315.84			
6093	030208001155	电力电缆	1.型号、规格:WDZNH-YJ(F)Y-4*2.5 3.敷设方式:管内穿线	m	91.84			
6094	030212003399	电气配线	1.用途：风机集中控制总线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZH-RYJ(F)YP-2*1.0	m	1858.08			
6095	030212003400	电气配线	1.用途：分区风机联动线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-1.5	m	16.22			

841BBAC2-2688-9D5-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6096	030212003401	电气配线	1.用途：防火阀控制线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-1.5	m	8.6			
6097	030212003402	电气配线	1.用途：CO探测控制线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-1.5	m	7.35			
6098	030705002001	线型探测器	1.安装方式：CO探测器	m	29			
	15.3.3.4 消防泵房系统							
6099	030601001001	钢管	1．材质:热镀锌钢管 2．规格:DN300 3．连接方式:焊接	m	18.8			
6100	030601001002	钢管	1．材质:热镀锌钢管 2．规格:DN200 3．连接方式:卡箍连接	m	10.4			
6101	030601001003	钢管	1．材质:热镀锌钢管 2．规格:DN150 3．连接方式:卡箍连接	m	112			
6102	030601001004	钢管	1．材质:热镀锌钢管 2．规格:DN100 3．连接方式:卡箍连接	m	35.8			
6103	030601001005	钢管	1．材质:热镀锌钢管 2．规格:DN65 3．连接方式:丝接	m	24			
6104	030604001001	低压碳钢管件	1．名称：冲压弯头 2．规格:DN300 3．连接方式:焊接	个	4			
6105	030604001002	低压碳钢管件	1．名称：冲压三通 2．规格:DN300 3．连接方式:焊接	个	4			
6106	030604001003	低压碳钢管件	1．名称：冲压三通 2．规格:DN300*200 3．连接方式:焊接	个	4			
6107	030604001004	低压碳钢管件	1．名称：冲压大小头 2．规格:DN300*200 3．连接方式:焊接	个	2			
6108	030604001005	低压碳钢管件	1．名称：卡箍大小头 2．规格:DN200*150 3．连接方式:卡箍	个	8			
6109	030604001006	低压碳钢管件	1．名称：卡箍大小头 2．规格:DN200*100 3．连接方式:卡箍	个	2			
6110	030604001007	低压碳钢管件	1．名称：机械三通 2．规格:DN200*25 3．连接方式:卡箍	个	6			
6111	030604001008	低压碳钢管件	1．名称：卡箍弯头 2．规格:DN150 3．连接方式:卡箍	个	21			
6112	030604001009	低压碳钢管件	1．名称：卡箍三通 2．规格:DN150 3．连接方式:卡箍	个	16			
6113	030604001010	低压碳钢管件	1．名称：卡箍三通 2．规格:DN150*100 3．连接方式:卡箍	个	4			
6114	030604001011	低压碳钢管件	1．名称：卡箍大小头 2．规格:DN150*100 3．连接方式:卡箍	个	2			
6115	030604001012	低压碳钢管件	1．名称：机械三通 2．规格:DN150*65 3．连接方式:卡箍	个	6			

841F5ACF-2684-4509-9F72-C1EBE20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6116	030604001013	低压碳钢管件	1．名称：机械三通 2．规格:DN150*25 3．连接方式:卡箍	个	6			
6117	030604001014	低压碳钢管件	1．名称：卡箍弯头 2．规格:DN100 3．连接方式:卡箍	个	9			
6118	030604001015	低压碳钢管件	1．名称：卡箍三通 2．规格:DN100 3．连接方式:卡箍	个	2			
6119	030604001016	低压碳钢管件	1．名称：卡箍弯头 2．规格:DN65 3．连接方式:卡箍	个	12			
6120	030610002001	低压碳钢平焊法兰	1.型号、规格：焊接法兰DN300	副	4			
6121	030610002002	低压碳钢平焊法兰	1.型号、规格：转换法兰DN300	副	6			
6122	030610002003	低压碳钢平焊法兰	1.型号、规格：转换法兰DN150	副	35			
6123	030610002004	低压碳钢平焊法兰	1.型号、规格：转换法兰DN100	副	12			
6124	030610002005	低压碳钢平焊法兰	1.型号、规格：转换法兰DN65	副	15			
6125	030701005024	法兰阀门1、型号规格：铸钢法兰闸阀DN300		个	4			
6126	030701005025	法兰阀门1、型号规格：铸钢法兰闸阀DN200		个	6			
6127	030701005026	法兰阀门1、型号规格：铸钢法兰闸阀DN150		个	34			
6128	030701005027	法兰阀门1、型号规格：铸钢法兰闸阀DN100		个	12			
6129	030701005028	法兰阀门1、型号规格：铸钢法兰闸阀DN65		个	6			
6130	030701005029	法兰阀门1、型号规格：铸钢法兰过滤器DN200		个	6			
6131	030701005030	法兰阀门1、型号规格：铸钢法兰过滤器DN150		个	8			
6132	030701005031	法兰阀门1、型号规格：铸钢法兰过滤器DN100		个	6			
6133	030701005032	法兰阀门1、型号规格：法兰软接头DN200		个	6			
6134	030701005033	法兰阀门1、型号规格：法兰软接头DN150		个	14			
6135	030701005034	法兰阀门1、型号规格：法兰软接头DN100		个	4			
6136	030701005035	法兰阀门1、型号规格：铸钢法兰止回阀DN150		个	6			
6137	030701005036	法兰阀门1、型号规格：减压阀DN150		个	8			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6138	030701005037	法兰阀门1、型号规格：蝶阀DN150		个	1			
6139	030701005038	法兰阀门1、型号规格：超压泄压阀DN100		个	3			
6140	030701005039	法兰阀门1、型号规格：浮球式液压水位控制阀DN100		个	2			
6141	030701005040	法兰阀门1、型号规格：流量开关DN100		个	1			
6142	030701005041	法兰阀门1、型号规格：减压阀DN100		个	2			
6143	030701005042	法兰阀门1、型号规格：安全阀DN65		个	6			
6144	030701005043	法兰阀门1、型号规格：流量计DN65		个	3			
6145	030701005044	法兰阀门1、型号规格：流量监测测试接口		个	10			
6146	031001002030	压力仪表	1.名称:压力表 2.类型(仅适用于压力计、压力表、真空表及远传指示压力表)	台	22			
6147	031001002031	压力仪表	1.名称:压力开关 2.类型(仅适用于压力计、压力表、真空表及远传指示压力表)	台	3			
6148	031001005012	显示仪表	1.类型:液位显示仪（含传感器） 2.功能	台	2			
6149	030109001026	离心式泵	1.名称:室内消火栓泵 2.质量或型号:XBD15.5/40-L，Q=144m3/h，H=155m，N=132KW	台	2			
6150	030109001027	离心式泵	1.名称:室外消火栓泵 2.质量或型号:XBD4/45-L，Q=144m3/h，H=45m，N=30KW	台	2			
6151	030109001028	离心式泵	1.名称:喷淋泵 2.质量或型号:XBD15.0/30-L，Q=108m3/h，H=150m，N=90KW	台	2			
6152	CB3667	二氧化氯混合高效消毒器N=1.2KW		台	2			
6153	CB3668	套管	1.类别：柔性防水套管 2.规格：DN300 3.封堵	个	4			
6154	CB3669	套管	1.类别：柔性防水套管 2.规格：DN200 3.封堵	个	2			
6155	CB3670	套管	1.类别：柔性防水套管 2.规格：DN150 3.封堵	个	4			
6156	CB3671	套管	1.类别：柔性防水套管 2.规格：DN100 3.封堵	个	3			
6157	CB3672	套管	1.类别：柔性防水套管 2.规格：DN50 3.封堵	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6158	CB3673	套管	1.类别：刚性套管 2.规格：DN150 3.封堵	个	12			
6159	CB3674	套管	1.类别：刚性套管 2.规格：DN100 3.封堵	个	2			
6160	030204004001	低压开关柜	型号:双电源控制柜	台	1			
6161	030204004002	低压开关柜	型号:喷淋泵控制柜90KW	台	1			
6162	030204004003	低压开关柜	型号:室外消火栓泵控制柜30KW	台	1			
6163	030204004004	低压开关柜	型号:室内消火栓泵控制柜132KW	台	1			
6164	030204018215	配电柜1.类别:消防巡检柜	2.安装方式（仅适用于成套配电箱）：落地式	台	1			
6165	031103008010	报警防火桥架	1.规格:200*100 2.类型:槽式 3.材质：钢制 4.其他：含隔板、盖板及连接件5.桥架支撑架6.防火封堵	m	26			
6166	030208001156	电力电缆	1.型号、规格：WDZNH-YJ(F)Y-4*185+1*95 2.敷设方式：桥架内敷设3.电缆头制安	m	9			
6167	030208001157	电力电缆	1.型号、规格：WDZNH-YJ(F)Y-4*70+1*35 2.敷设方式：桥架内敷设3.电缆头制安	m	15			
6168	030208001158	电力电缆	1.型号、规格：WDZNH-YJ(F)Y-(3*95+1*50) 2.敷设方式：桥架内敷设3.电缆头制安	m	32			
6169	030208001159	电力电缆	1.型号、规格：WDZNH-YJ(F)Y-3*95 2.敷设方式：桥架内敷设3.电缆头制安	m	32			
6170	030208001160	电力电缆	1.型号、规格：WDZNH-YJ(F)Y-(3*50+1*25) 2.敷设方式：桥架内敷设3.电缆头制安	m	28			
6171	030208001161	电力电缆	1.型号、规格：WDZNH-YJ(F)Y-3*50 2.敷设方式：桥架内敷设3.电缆头制安	m	28			
6172	030208001162	电力电缆	1.型号、规格：WDZNH-YJ(F)Y-(4*16) 2.敷设方式：桥架内敷设3.电缆头制安	m	31			
6173	030208001163	电力电缆	1.型号、规格：WDZNH-YJ(F)Y-3*16 2.敷设方式：桥架内敷设3.电缆头制安	m	31			
6174	CB3675	交流异步电机检查接线 30kw内		台	2			
6175	CB3676	交流异步电机检查接线 100kw内		台	2			
6176	CB3677	交流异步电机检查接线 220kw内		台	2			
	15.3.3.5 气体灭火系统							
6177	030703008001	泡沫液贮罐	1.名称:悬挂式非贮压超细干粉灭火装置FFX-ACT8-BURAN	台	52			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6178	030703008002	泡沫液贮罐	1.名称:壁挂式非贮压超细干粉灭火装置FFB-ACT8-BURAN	台	14			
6179	030703008003	泡沫液贮罐	1.名称:置地式非贮压超细干粉灭火装置FFB-ACT8-BURAN	台	14			
6180	030705001067	点型探测器	1.型号:温控启动组件（探测与启动组件）	只	80			
6181	030706004001	气体灭火系统装置调试	1.规格:8L，	个	80			
6182	030705001068	点型探测器	1.型号:感烟探测器	只	21			
6183	030705001069	点型探测器	1.型号:感温探测器	只	44			
6184	030705009055	报警装置	1.形式:声光报警器	台	9			
6185	030705003083	按钮1.型号、规格：紧急启停报警按钮		只	9			
6186	030702006001	气体喷头	1.型号规格:气体释放灯	个	9			
6187	030705004138	模块（接口）	1.名称:切换模块 2.输出形式（仅适用于控制模块、接口）:输出	只	7			
6188	030705006001	联动控制器	1.安装方式：壁挂安装 2.名称：气体灭火主机	台	3			
6189	030706001036	自动报警系统装置调试	1.点数:128点内	系统	1			
6190	030212001311	电气配管	1.材质：KBG管DN20 2.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷设	m	581.4			
6191	030212003403	电气配线	1.用途：报警线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-RYJ(F)S-2*1.5	m	298.68			
6192	030212003404	电气配线	1.用途：电源线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	232.56			
6193	030212003405	电气配线	1.用途：气体灭火信号线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：ZR-RVS-2*1.0	m	247.38			
6194	030212003406	电气配线	1.用途：干粉启动线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-1.5	m	494.76			
6195	030212003407	电气配线	1.用途：气体灭火主机联网线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZH-RYJ(F)YP-2*1.5	m	307.8			
	15.3.3.6 自动报警系统							
6196	030212001312	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	15312.64			

841B4CE-2688-4109-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6197	030212001313	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	757.12			
6198	030212001314	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	492.8			
6199	030212001315	电气配管	1.材质：DN20金属软管	m	518.56			
6200	030212003408	电气配线	1.用途：报警线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-RYJ(F)S-2*1.5	m	12608.96			
6201	030212003409	电气配线	1.用途：广播线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZH-RYJ(F)S-2*1.5	m	3282.72			
6202	030212003410	电气配线	1.用途：电话线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZH-RYJ(F)YP-2*1.0	m	4863.04			
6203	030212003411	电气配线	1.用途：电源线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	7515.2			
6204	030212003412	电气配线	1.用途：电源主线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-4	m	4211.2			
6205	030212003413	电气配线	1.用途：压力开关启泵线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-KYJY-2*1.5	m	641.76			
6206	030208002021	控制电缆	1.用途：220V直启线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-KYJY-5*1.5	m	5938.24			
6207	030208002022	控制电缆	1.用途：快速排气阀线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-KYJY-5*1.5	m	8240.96			
6208	030212003414	电气配线	1.用途：模块至设备线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-1.5	m	3709.44			
6209	030212003415	电气配线	1.用途：液位线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-KYJY-2*1.5	m	237.44			
6210	030705001070	点型探测器	1.型号:感烟探测器	只	1443			
6211	030705001071	点型探测器	1.型号:感温探测器	只	171			
6212	030705003084	按钮	1.型号、规格:消火栓按钮	只	153			
6213	030705004139	模块（接口）	1.名称:输入模块 2.输出形式（仅适用于控制模块、接口）:输入	只	113			

841F0CE-2688-4C0C-9FF2-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6214	030705004140	模块（接口）	1.名称:输入输出模块 2.输出形式（仅适用于控制模块、接口）:输入输出	只	196			
6215	030705004141	模块（接口）	1.名称:广播模块 2.输出形式（仅适用于控制模块、接口）:输出	只	14			
6216	030705004142	模块（接口）	1.名称:电话模块 2.输出形式（仅适用于控制模块、接口）:输出	只	14			
6217	030705004143	模块（接口）	1.名称:模块箱	只	102			
6218	030705009056	报警装置	1.形式:报警电话	台	38			
6219	030705004144	模块（接口）	1.名称:短路隔离器	只	73			
6220	030705009057	报警装置	1.形式:声光报警器	台	63			
6221	030705003085	按钮	1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮	只	63			
6222	031206001020	扩声系统设备	1.名称 :吸顶式扬声器	台	108			
6223	030705008019	重复显示器	1.火灾显示器	台	15			
6224	031103015007	接线箱	1.名称：消防端子箱	个	14			
6225	030705007001	报警联动一体机 1.消防主机，2000点以下		台	1			
6226	030204018216	配电箱1.类别:消防远程手动直接启动控制柜	2.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式	台	3			
6227	030204018217	配电箱1.类别:消防中心电源箱（双电源）	2.安装方式（仅适用于成套配电箱）：墙上暗装	台	1			
6228	030706003007	防火控制系统装置调试	1.类型:排烟阀装置调试	处	60			
6229	030706001037	自动报警系统装置调试	1.点数:2000点内	系统	1			
6230	030706003008	防火控制系统装置调试	1.类型:防火卷帘系统装置调试	处	31			
6231	031103008011	报警防火桥架	1.规格:100*50 2.类型:槽式 3.材质：钢制 4.其他：含隔板，含盖板，含桥架支撑架	m	2278.21			
6232	031103008012	报警防火桥架	1.规格:150*100 2.类型:槽式 3.材质：钢制 4.其他：含隔板，含盖板，含桥架支撑架	m	43.12			
6233	031103008013	报警防火桥架	1.规格:200*100 2.类型:槽式 3.材质：钢制 4.其他：含隔板，含盖板，含桥架支撑架	m	922.9			
6234	031103008014	报警防火桥架	1.规格:300*100 2.类型:槽式 3.材质：钢制 4.其他：含隔板，含盖板，含桥架支撑架	m	554.95			

841BAC1-2689-4B05-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6235	031103008015	报警防火桥架	1.规格:400*100 2.类型:槽式 3.材质：钢制 4.其他：含隔板，含盖板，含桥架支撑架	m	85.91			
	15.3.3.7 电气火灾监控系统							
6236	030705001072	点型探测器	1.型号：剩余电流式电气火灾监控探测器	只	69			
6237	030202008001	互感器	1.名称、型号：电流互感器	台	69			
6238	030212001316	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	1562			
6239	030212003416	电气配线	1.种类（导线、母线）：WDZNH-RYJS-2*1.0 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设	m	1562			
	15.3.3.8 消防电源监控系统							
6240	030705001073	点型探测器	1.型号：三相交流双电压信号传感器	只	32			
6241	030212001317	电气配管	1.材质：JDG管 2.规格：DN25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土结构暗配4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	1870			
6242	030212003417	电气配线	1.用途：消防电源监控电源线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-RYJ(F)S-2*1.5	m	1870			
6243	030212003418	电气配线	1.用途：消防电源监控信号线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	3740			
	15.3.3.9 集中控制型消防应急照明与疏散							
6244	030212001318	电气配管	1.材质:JDG 2.规格:DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷4.含剔槽及恢复：恢复时铺镀锌钢丝网，每边不小于10厘米。	m	5044.16			
6245	030212003419	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZNH-BYJ(F)-2.5	m	10839.62			
6246	030212003420	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZBNH-RYJ(F)S-2.5	m	6253.72			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6247	030213003108	装饰灯	1.名称:智能安全出口 2.型号、规格:LED ≤1W 3.安装形式及高度:门上0.2米，壁挂安装	套	86			
6248	030213003109	装饰灯	1.名称:智能应急疏散指示灯 2.型号、规格： LED ≤1W 3.安装形式及高度:距地0.5米，吊装3米	套	214			
6249	030213003110	装饰灯	1.名称:智能应急灯 2.型号、规格:LED 3W 3.安装形式及高度:距地2.3米壁挂安装	套	217			
6250	030706001038	自动报警系统装置调试	1.点数:256点内	系统	1			
6251	030204018218	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：壁挂式 2.名称:消防应急灯具专用应急电源及分配装置	台	2			
	15.3.3.10 消防控制中心设备及管线							
6252	030705007002	报警联动一体机 1.消防主机，2000点以下，包含火灾报警联动控制器等设备		台	3			
6253	030705005014	名称	消防设备电源监控主机	台	1			
6254	030705005015	名称	电气火灾监控主机	台	1			
6255	030701012008	名称：应急照明控制器		组	1			
6256	030204018219	配电箱1.类别:消防远程手动直接启动控制柜	2.安装方式（仅适用于成套配电箱）：落地式	台	5			
6257	030204018220	配电箱1.类别:消防中心电源箱（双电源）	2.安装方式（仅适用于成套配电箱）：墙上暗装	台	1			
6258	031001005013	显示仪表	1.类型:液位显示仪（含传感器） 2.功能	台	1			
6259	030212003421	电气配线	1.种类（导线、母线）:NH-RVS-2*2.5 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设	m	9500			
6260	030212003422	电气配线	1.种类（导线、母线）:NHKVV-6*1.5 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设	m	19000			
6261	030212003423	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：管内穿线 2.型号、规格：WDZN-BYJ-4	m	3200			
6262	030212003424	电气配线	1.种类（导线、母线）:NH-RVS-2*1.5 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设	m	3100			
6263	030212003425	电气配线	1.种类（导线、母线）:NH-RVVP-2*1 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设	m	1500			

841FBACE-2688-4E05-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6264	030212003426	电气配线	1.种类（导线、母线）：NHBV2.5 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设	m	5600			
	16 景观工程							
	16.1 景观土建工程							
6265	010101002030	挖运一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土方式：自行考虑 3.基础形式:综合考虑 4.运输距离:综合考虑 5.工作内容:包括开挖、装车、运土、场内倒运等 6.工程量:按照发包人批准的施工组织设计以实际开挖工程量计算	m3	16537.5			
6266	010103001031	土（石）方回填	1.回填材料要求:种植土 2.回填质量要求:综合考虑，达到设计规范的要求 3.工作内容：购买、运输、回填及摊铺等达到成活标准 4.工程量按回填后的竣工体积计算 5.其它：含土方倒运等所有内容	m3	12678.75			
6267	AB476	素土夯实：1.夯实度≥0.93		m2	25137			
6268	010401006038	垫层	1.混凝土强度等级:C15商砼 2.工作内容：砼浇筑、养护，模板制作、安拆等	m3	1511.53			
6269	010401006039	垫层	1.材料:级配碎石垫层 2.工作内容：摊铺、压实,压实度满足设计规范要求	m3	4405.59			
6270	010401006040	垫层	1.混凝土强度等级:C20商砼 2.工作内容：砼浇筑、养护、模板制作、安拆等	m3	899.64			
6271	010401006041	垫层	1.混凝土强度等级:C25商砼 2.工作内容：砼浇筑、养护、模板制作、安拆等	m3	1008.79			
6272	010401006042	垫层	1.材料:中砂 2.工作内容：摊铺、压实,压实度满足设计规范要求	m3	242.55			
6273	AB477	沥青透层	1.沥青品种:乳化沥青 2.沥青用量：乳化沥青用量为1.1L/㎡，乳化沥青固含量不应小于60% 3.包含运输费用，运距综合考虑 4.要求：沥青的规格及质量应复合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）要求	m2	5372.48			
6274	AB478	沥青混凝土	1.沥青品种:石油沥青（AC-20C） 2.粒式:中粒式 3.厚度:5cm 4.要求：路面面层沥青均采用优质石油沥青，其质量应符合AH-70中各项技术指标要求 5.运距：综合考虑沥青混凝土	m2	5372.48			

841EBACE-2688-4E0D-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6275	AB479	沥青混凝土	1.沥青品质：SBS改性沥青(AC-13C) 2.粒式：细粒式 3.厚度：3cm 4.集料：玄武岩石子5、其它：包含运输费用，运距综合考虑 6.要求：路面面层所用沥青均采用优质石油沥青，其质量应符合AH-70中的各项技术指标要求，集料的规格及质量皆应符合有关规范之规定	m2	5372.48			
6276	AB480	直段路沿石铺设	1.30厚1：3水泥砂浆结合层 2.150*200mm直形花岗岩路沿石	m	3038.49			
6277	AB481	弯道路沿石铺设	1.30厚1：3水泥砂浆结合层 2.150*200mm弯道花岗岩路沿石	m	1080.45			
6278	AB482	直段路沿石铺设	1.30厚1：3水泥砂浆结合层 2.200*400mm直形花岗岩路沿石	m	1067.22			
6279	AB483	弯道路沿石铺设	1.30厚1：3水泥砂浆结合层 2.200*400mm弯道花岗岩路沿石	m	379.26			
6280	010401001008	带形基础	1.基础形式:条形基础 2.混凝土强度等级:C30商砼 3.工作内容：砼浇筑、养护、模板制作、安拆等	m3	124.04			
6281	010416001411	现浇混凝土钢筋	钢筋规格：综合考虑 2.部位：综合考虑 4.工作内容：钢筋制作、绑扎,运输	t	16.185			
6282	010301001004	砖基础	1.基础形式:条形2.材料：蒸压灰砂砖3.砂浆强度等级:M7.5水泥水泥砂浆	m3	370.44			
6283	010302001007	实心砖墙	1.墙体类型：实心砖 2.材料：蒸压灰砂砖 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	226.01			
6284	AB484	砖砌台阶	1.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 2.材料：蒸压灰砂转	m3	391.39			
6285	010302005001	实心砖柱	1.柱形式:方柱 2.材料：蒸压灰砂转 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	124.58			
6286	010407001030	现浇混凝土压顶	1.构件名称:压顶 2.混凝土强度等级:C30商砼	m3	90.96			
6287	AB485	防腐木龙骨	1.木材种类:防腐木龙骨 2.工作内容：包含油漆金属扣件、美固钉、自攻丝等与此相关的一切工作内容	m3	14.67			
6288	AB486	防腐木坐凳	1.木材种类:美国南方松防腐木 2.工作内容：包含油漆不锈钢板膨胀螺栓固定、自攻螺丝固定等与此相关的一切工作内容	m3	16.1			
	16.2 景观装饰工程							

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6289	020102001005	花岗岩板铺装	1.30mm厚1：2.5干硬性水泥砂浆 2.30mm厚花岗岩板 3.部位：非承载路面	m2	14558.51			
6290	020102001006	花岗岩板铺装	1.30mm厚1：2.5干硬性水泥砂浆 2.80mm厚花岗岩板 3.部位：承载路面	m2	2458.58			
6291	020102001007	花岗岩板铺装	1.30mm厚1：2.5干硬性水泥砂浆 2.50mm厚烧结砖 3.部位：非承载路面	m2	4983.3			
6292	020109003001	块料零星项目	1.基层双层土工布 2.Φ10*9卵石路面，灰色:锈色=6:4	m2	501.64			
6293	020102002010	块料楼地面	1.面层材料种类:100厚灰色井字形成品植草砖	m2	4050.59			
6294	020101001054	水泥砂浆楼地面	1.混凝土强度等级：C30商砼 2.厚度：20cm 3.工作内容：砼浇筑、养护等	m2	4365.9			
6295	020204001007	石材墙面	1.墙体类型：砖墙 2.面层材料种类、铺贴形式：20mm石岛红花岗岩板水泥砂浆粘贴	m2	1237			
6296	020204001008	石材墙面	1.墙体类型：砖墙 2.面层材料种类、铺贴形式：30mm荔枝面黄锈石水泥砂浆粘贴	m2	493.92			
6297	020205001003	石材柱面	1.柱体类型:方柱 2.面层材料种类、规格、铺贴方式:15厚花岗岩水泥砂浆黏贴	m2	1194.01			
6298	020109001005	花岗岩压顶石	1.20厚1;2.5水泥砂浆粘结层 2.花岗岩压顶石	m2	1124.55			
6299	020201001080	砖墙抹灰	1.材料种类：1：3水泥砂浆 2.厚度:20mm	m2	1234.8			
6300	020107001001	金属栏杆	1.材料种类、规格:方钢管外刷黑色防锈漆 2.高度:1.8m 3.配件及辅材:连接螺栓、预埋铁件等零星钢构件综合考虑 4.包含制作、运输、安装等全部工序工作内容 5.详见图纸	m	1404.59			
6301	020102001008	花岗岩台阶	1.20厚1：2.5水泥砂浆 2.荔枝面花岗岩板	m2	953.66			
	17 室外管线工程							
	17.1 雨污水工程							
	17.1.1 土建							
6302	010303003002	雨水井、检查井	1.砌筑材料:浆砌 M7.5砖墙 2.形状、断面尺寸:圆形、Φ700 3.井深:1.2m 4、井盖：铸铁检查井盖 ϕ 660	座	181			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6303	010303003003	雨水井、检查井	1.砌筑材料:浆砌 M7.5砖墙 2.形状、断面尺寸:圆形、Φ1000 3.井深:2m 4、井盖：铸铁检查井盖 ϕ 660	座	107			
6304	010303003004	雨水井、检查井	1.砌筑材料:浆砌 M7.5砖墙 2.形状、断面尺寸:圆形、Φ1250 3.井深:3m 4、井盖：铸铁检查井盖 ϕ 660	座	10			
6305	010303003005	雨水井、检查井	1.砌筑材料:浆砌 M7.5砖墙 2.形状、断面尺寸:圆形、Φ1500 3.井深:3.2m 4、井盖：铸铁检查井盖 ϕ 660	座	10			
6306	AB529	砖砌方型检查井1865*1000 H=3300	1.100厚C20混凝土垫层 2.浆砌 M7.5砖墙，厚度240mm 3. 4.雨水井篦安装 5.井内防水砂浆抹面	座	3			
6307	010401006043	管道垫层	1 . 混凝土强度等级:C25商砼	m3	1052.59			
6308	AB530	管道铺设:	1.材料：Ⅱ级砼管 DN600 2.位置：绿化带及人行道下 3.接口形式：承插式接口	m	479.886			
6309	AB531	管道铺设:	1.材料：Ⅱ级砼管 DN800 2.位置：绿化带及人行道下 3.接口形式：承插式接口	m	381.667			
6310	AB532	管道铺设:	1.材料：Ⅱ级砼管 DN1000 2.位置：行车道下 3.接口形式：承插式接口	m	95.304			
6311	AB533	管沟挖填土方（余土外运）	1.土壤类别:综合考虑 2.开挖深度：综合考虑 3.开挖方式:综合机械、人工及人机配合 4.弃土运距：弃土至甲方指定地点 5.分层填土夯实	m3	6435			
	17.1.2 室外雨污管道安装工程							
6312	030801005254	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室外 2．输送介质:污水、废水 3．材质:双壁波纹管 4．规格:300 5．连接方式:承插	m	3961.661			
6313	030801005255	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室外 2．输送介质:污水、废水 3．材质:双壁波纹管 4．规格:400 5．连接方式:承插	m	432.872			
6314	030801005256	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室外 2．输送介质:污水、废水 3．材质:双壁波纹管 4．规格:500 5．连接方式:承插	m	89.1			
	17.2 路灯工程							
	17.2.1 土建							

841BBACE-2680-4B59-9FF2-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6315	010303003006	电井	1.砌筑材料:浆砌 M7.5砖墙 2.形状、断面尺寸:圆形、Φ700 3.井深:1.5m 4、井盖：铸铁检查井盖 ϕ 660	座	14			
6316	AB578	管沟挖填土方（余土外运）	1.土壤类别:综合考虑 2.开挖深度：综合考虑 3.开挖方式:综合机械、人工及人机配合 4.弃土运距：弃土至甲方指定地点 5.分层填土夯实	m3	1380			
	17.2.2 路灯安装工程							
6317	030204018221	成套配电箱安装	1.安装形式:落地	台	1			
6318	030212001319	硬塑料管敷设	1.材质:PVC 2.规格:32 3.配置形式及部位:埋地敷设	m	4461.897			
6319	030208001164	铜芯电缆敷设	1.规格、型号:YJV3*4 2.敷设方式:穿管敷设	m	4653			
6320	030213006001	庭院灯安装	1.名称:景观灯 2.型号:LED 220V 40W 3.高度:4米	套	90			
6321	030213006002	庭院灯安装	1.名称:特色景观灯 2.型号:LED 220V 40W 3.高度:4米	套	8			
6322	030213003111	装饰灯	1.名称:草坪灯 2.型号: 220V 15W 3.高度:0.75米	套	51			
6323	030213003112	装饰灯	1.名称:金卤灯 2.型号: 220V 35W	套	58			
6324	030213003113	装饰灯	1.名称:射树灯 2.型号:LED 220V 30W	套	32			
	17.3 喷灌工程							
	17.3.1 土建							
6325	010303003007	阀门井	1.砌筑材料:浆砌 M7.5砖墙 2.形状、断面尺寸:圆形、Φ1200 3.井深:1.2m 4、井盖：铸铁检查井盖 ϕ 660	座	2			
6326	AB623	管沟挖填土方（余土外运）	1.土壤类别:综合考虑 2.开挖深度：综合考虑 3.开挖方式:综合机械、人工及人机配合 4.弃土运距：弃土至甲方指定地点 5.分层填土夯实	m3	570			
	17.3.2 喷灌安装工程							
6327	030801005257	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室外 2．输送介质:自来水及中水 3．材质:PE给水管 4．规格:200 5．连接方式:熔接	m	106.97			

841BBACE-2880-4909-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6328	030801005258	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室外 2．输送介质:自来水及中水 3．材质:PE给水管 4．规格:50 5．连接方式:熔接	m	798.85			
6329	030801005259	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室外 2．输送介质:自来水j及中水 3．材质:PE给水管 4．规格:25 5．连接方式:熔接	m	431.16			
6330	030803003096	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN50	个	4			
6331	030803003097	焊接法兰阀门	1.类型:倒流防止器 2.型号、规格:DN50	个	2			
6332	030803001100	螺纹阀门	1.类型:快速取水器（含阀门箱）	个	24			
	17.4 给水及消防管道工程							
	17.4.1 土建							
6333	010303003008	水表井	1.砌筑材料:浆砌 M7.5砖墙 2.形状、断面尺寸方形、1200*700 3.井深:1.2m 4、井盖：方型水表井盖	座	27			
6334	010303003009	阀门井	1.砌筑材料:浆砌 M7.5砖墙 2.形状、断面尺寸:圆形、Φ1200 3.井深:1.2m 4、井盖：铸铁检查井盖 ϕ 660	座	4			
6335	010303003010	阀门井	1.砌筑材料:浆砌 M7.5砖墙 2.形状、断面尺寸:圆形、Φ2000 3.井深:1.2m 4、井盖：铸铁检查井盖 ϕ 660	座	2			
6336	AB668	管沟挖填土方（余土外运）	1.土壤类别:综合考虑 2.开挖深度：综合考虑 3.开挖方式:综合机械、人工及人机配合 4.弃土运距：弃土至甲方指定地点 5.分层填土夯实	m3	2050			
	17.4.2 给水及消防管道安装工程							
6337	030801008001	钢骨架塑料复合管	1．安装部位（室内、外）:室外 2．输送介质:自来水 3．材质:钢骨架塑料复合管 4．规格:DN200 5．连接方式:热熔	m	70.16			
6338	030801008002	钢骨架塑料复合管	1．安装部位（室内、外）:室外 2．输送介质:自来水 3．材质:钢骨架塑料复合管 4．规格:DN150 5．连接方式:热熔	m	1262.78			

841BBACE-2668-4015-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6339	030801008003	钢骨架塑料复合管	1．安装部位（室内、外）:室外 2．输送介质:自来水 3．材质:钢骨架塑料复合管 4．规格:DN100 5．连接方式:热熔	m	958.04			
6340	030801008004	钢骨架塑料复合管	1．安装部位（室内、外）:室外 2．输送介质:自来水 3．材质:钢骨架塑料复合管 4．规格:DN80 5．连接方式:热熔	m	352.83			
6341	030801008005	钢骨架塑料复合管	1．安装部位（室内、外）:室外 2．输送介质:自来水 3．材质:钢骨架塑料复合管 4．规格:DN65 5．连接方式:热熔	m	452.94			
6342	030801008006	钢骨架塑料复合管	1．安装部位（室内、外）:室外 2．输送介质:自来水 3．材质:钢骨架塑料复合管 4．规格:DN50 5．连接方式:热熔	m	615.24			
6343	030801008007	钢骨架塑料复合管	1．安装部位（室内、外）:室外 2．输送介质:自来水 3．材质:钢骨架塑料复合管 4．规格:DN40 5．连接方式:热熔	m	175.53			
6344	030803010016	水表	1.型号、规格:DN200	组	1			
6345	030803010017	水表	1.型号、规格:DN150	组	1			
6346	030803010018	水表	1.型号、规格:DN100	组	5			
6347	030803010019	水表	1.型号、规格:DN65	组	2			
6348	030803010020	水表	1.型号、规格:DN50	组	14			
6349	030803010021	水表	1.型号、规格:DN25	组	38			
6350	030701018044	消火栓	1.安装部位:室外地上式消火栓	套	12			
6351	030803003098	焊接法兰阀门	1.类型:橡胶软接头 2.型号、规格:DN200	个	1			
6352	030803003099	焊接法兰阀门	1.类型:橡胶软接头 2.型号、规格:DN150	个	3			
6353	030803003100	焊接法兰阀门	1.类型:倒流防止器 2.型号、规格:DN200	个	1			
6354	030803003101	焊接法兰阀门	1.类型:倒流防止器 2.型号、规格:DN50	个	1			
6355	030803003102	焊接法兰阀门	1.类型:铜芯球磨铸铁外壳蝶阀 2.型号、规格:DN200	个	2			
6356	030803003103	焊接法兰阀门	1.类型:铜芯球磨铸铁外壳蝶阀 2.型号、规格:DN150	个	6			
6357	030803003104	焊接法兰阀门	1.类型:铜芯球磨铸铁外壳蝶阀 2.型号、规格:DN100	个	12			

841B5AC-7680-4B09-9F72-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6358	030803003105	焊接法兰阀门	1.类型:铜芯球磨铸铁外壳蝶阀 2.型号、规格:DN65	个	8			
6359	030803003106	焊接法兰阀门	1.类型:铜芯球磨铸铁外壳蝶阀 2.型号、规格:DN50	个	22			
6360	030803001101	螺纹阀门	1.类型:铜球阀DN40	个	4			
6361	030803001102	螺纹阀门	1.类型:铜球阀DN25	个	76			
6362	030803001103	螺纹阀门	1.类型:塑料泄水阀DN15	个	4			
	17.5 供热工程							
6363	030801002123	钢管	1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管带发泡保温 4.规格:89*3.5 5.连接方式:焊接	m	1760			
6364	030801002124	钢管	1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管带发泡保温 4.规格:108*4 5.连接方式:焊接	m	1090			
6365	030801002125	钢管	1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管带发泡保温 4.规格:133*5 5.连接方式:焊接	m	850			
6366	030801002126	钢管	1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管带发泡保温 4.规格:159*5 5.连接方式:焊接	m	1120			
6367	030801002127	钢管	1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管带发泡保温 4.规格:219*7 5.连接方式:焊接	m	650			
6368	030801002128	钢管	1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管带发泡保温 4.规格:273*7 5.连接方式:焊接	m	960			
6369	030801002129	钢管	1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管带发泡保温 4.规格:325*7 5.连接方式:焊接	m	244			

841BBACE-2688-4909-9FF2-C1EBEB20A374

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6370	AB713	管沟挖填土方（余土外运）	1.土壤类别:综合考虑 2.开挖深度：综合考虑 3.开挖方式:综合机械、人工及人机配合 4.弃土运距：弃土至甲方指定地点 5.分层填土夯实	m3	2450			
合计								

841BBACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

措施项目清单计价汇总表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第1页 共33页**

序号	项目名称	金额（元）
	1#	
	1#土建工程	
	1#±0.00以下土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	1#±0.00以上土建工程	
3	总价措施项目清单	
4	单价措施项目清单	
	1#装饰工程	
	1#±0.00以下装饰工程	
5	总价措施项目清单	
6	单价措施项目清单	
	1#±0.00以上装饰工程	
7	总价措施项目清单	
8	单价措施项目清单	
	1#安装工程	
	1#±0.00以下安装工程	
	给排水工程	
9	总价措施项目清单	
10	单价措施项目清单	
	电气工程	
11	总价措施项目清单	
12	单价措施项目清单	
	采暖工程	
13	总价措施项目清单	
14	单价措施项目清单	
	消防工程	
	消防栓工程	
15	总价措施项目清单	
16	单价措施项目清单	
	防排烟工程	
17	总价措施项目清单	
18	单价措施项目清单	
	喷淋工程	

841F5B1C-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

措施项目清单计价汇总表

工程名称:城投琥珀湖畔 第2页 共33页

序号	项目名称	金额（元）
19	总价措施项目清单	
20	单价措施项目清单	
	自动报警工程	
21	总价措施项目清单	
22	单价措施项目清单	
	电气火灾监控系统	
23	总价措施项目清单	
24	单价措施项目清单	
	消防电源监控系统	
25	总价措施项目清单	
26	单价措施项目清单	
	防火门监控系统	
27	总价措施项目清单	
28	单价措施项目清单	
	集中控制型消防应急照明与疏散	
29	总价措施项目清单	
30	单价措施项目清单	
	1#±0.00以上安装工程	
	给排水工程	
31	总价措施项目清单	
32	单价措施项目清单	
	采暖工程	
33	总价措施项目清单	
34	单价措施项目清单	
	电气工程	
35	总价措施项目清单	
36	单价措施项目清单	
	消防工程	
	消防栓工程	
37	总价措施项目清单	
38	单价措施项目清单	
	自动报警工程	
39	总价措施项目清单	
40	单价措施项目清单	

841B5BCE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

措施项目清单计价汇总表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第3页 共33页**

序号	项目名称	金额（元）
	防火门监控系统	
41	总价措施项目清单	
42	单价措施项目清单	
	集中控制型消防应急照明与疏散	
43	总价措施项目清单	
44	单价措施项目清单	
	2#	
	2#土建工程	
	2#±0.00以下土建工程	
45	总价措施项目清单	
46	单价措施项目清单	
	2#±0.00以上土建工程	
47	总价措施项目清单	
48	单价措施项目清单	
	2#装饰工程	
	2#±0.00以下装饰工程	
49	总价措施项目清单	
50	单价措施项目清单	
	2#±0.00以上装饰工程	
51	总价措施项目清单	
52	单价措施项目清单	
	2#安装工程	
	2#±0.00以下安装工程	
	给排水工程	
53	总价措施项目清单	
54	单价措施项目清单	
	电气工程	
55	总价措施项目清单	
56	单价措施项目清单	
	采暖工程	
57	总价措施项目清单	
58	单价措施项目清单	
	消防工程	
	消防栓工程	

841F5C1-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

措施项目清单计价汇总表

工程名称:城投琥珀湖畔 第4页 共33页

序号	项目名称	金额（元）
59	总价措施项目清单	
60	单价措施项目清单	
	防排烟工程	
61	总价措施项目清单	
62	单价措施项目清单	
	喷淋工程	
63	总价措施项目清单	
64	单价措施项目清单	
	自动报警工程	
65	总价措施项目清单	
66	单价措施项目清单	
	电气火灾监控系统	
67	总价措施项目清单	
68	单价措施项目清单	
	消防电源监控系统	
69	总价措施项目清单	
70	单价措施项目清单	
	防火门监控系统	
71	总价措施项目清单	
72	单价措施项目清单	
	集中控制型消防应急照明与疏散	
73	总价措施项目清单	
74	单价措施项目清单	
	2#±0.00以上安装工程	
	给排水工程	
75	总价措施项目清单	
76	单价措施项目清单	
	采暖工程	
77	总价措施项目清单	
78	单价措施项目清单	
	电气工程	
79	总价措施项目清单	
80	单价措施项目清单	
	消防工程	

841F5B1C-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

措施项目清单计价汇总表

工程名称:城投琥珀湖畔 第5页 共33页

序号	项目名称	金额（元）
	消防栓工程	
81	总价措施项目清单	
82	单价措施项目清单	
	自动报警工程	
83	总价措施项目清单	
84	单价措施项目清单	
	防火门监控系统	
85	总价措施项目清单	
86	单价措施项目清单	
	集中控制型消防应急照明与疏散	
87	总价措施项目清单	
88	单价措施项目清单	
	3#	
	3#土建工程	
	3#±0.00以下土建工程	
89	总价措施项目清单	
90	单价措施项目清单	
	3#±0.00以上土建工程	
91	总价措施项目清单	
92	单价措施项目清单	
	3#装饰工程	
	3#±0.00以下装饰工程	
93	总价措施项目清单	
94	单价措施项目清单	
	3#±0.00以上装饰工程	
95	总价措施项目清单	
96	单价措施项目清单	
	3#安装工程	
	3#±0.00以下安装工程	
	采暖工程	
97	总价措施项目清单	
98	单价措施项目清单	
	给排水工程	
	排水工程	

841B5C1-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

措施项目清单计价汇总表

工程名称:城投琥珀湖畔 第6页 共33页

序号	项目名称	金额（元）
99	总价措施项目清单	
100	单价措施项目清单	
	给水热水工程	
101	总价措施项目清单	
102	单价措施项目清单	
	消防工程	
	火灾报警	
103	总价措施项目清单	
104	单价措施项目清单	
	应急照明及疏散指示系统	
105	总价措施项目清单	
106	单价措施项目清单	
	消火栓工程	
107	总价措施项目清单	
108	单价措施项目清单	
	自动喷淋工程	
109	总价措施项目清单	
110	单价措施项目清单	
	通风工程	
111	总价措施项目清单	
112	单价措施项目清单	
	电气工程	
	弱电工程	
113	总价措施项目清单	
114	单价措施项目清单	
	强电工程	
115	总价措施项目清单	
116	单价措施项目清单	
	3#±0.00以上安装工程	
	给排水工程	
	排水工程	
117	总价措施项目清单	
118	单价措施项目清单	
	排水工程（超高）	

841F3B1C-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
119	总价措施项目清单	
120	单价措施项目清单	
	给水热水工程	
121	总价措施项目清单	
122	单价措施项目清单	
	给水热水工程（超高）	
123	总价措施项目清单	
124	单价措施项目清单	
	消防工程	
	通风工程	
125	总价措施项目清单	
126	单价措施项目清单	
	消防电源、电气火灾及防火门监控系统	
127	总价措施项目清单	
128	单价措施项目清单	
	消防电源、电气火灾及防火门监控系统（超高）	
129	总价措施项目清单	
130	单价措施项目清单	
	火灾报警	
131	总价措施项目清单	
132	单价措施项目清单	
	火灾报警（超高）	
133	总价措施项目清单	
134	单价措施项目清单	
	应急照明及疏散指示系统	
135	总价措施项目清单	
136	单价措施项目清单	
	应急照明及疏散指示系统（超高）	
137	总价措施项目清单	
138	单价措施项目清单	
	消火栓工程	
139	总价措施项目清单	
140	单价措施项目清单	
	消火栓工程（超高）	

841F5B0C-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

措施项目清单计价汇总表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第8页 共33页**

序号	项目名称	金额（元）
141	总价措施项目清单	
142	单价措施项目清单	
	自动喷淋工程	
143	总价措施项目清单	
144	单价措施项目清单	
	自动喷淋工程（超高）	
145	总价措施项目清单	
146	单价措施项目清单	
	采暖工程	
	采暖工程	
147	总价措施项目清单	
148	单价措施项目清单	
	采暖工程（超高）	
149	总价措施项目清单	
150	单价措施项目清单	
	电气工程	
	弱电工程	
151	总价措施项目清单	
152	单价措施项目清单	
	弱电工程（超高）	
153	总价措施项目清单	
154	单价措施项目清单	
	强电工程	
155	总价措施项目清单	
156	单价措施项目清单	
	强电工程（超高）	
157	总价措施项目清单	
158	单价措施项目清单	
	监控工程	
	网络监控系统	
159	总价措施项目清单	
160	单价措施项目清单	
	网络监控系统（超高）	
161	总价措施项目清单	

841F8C1E-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
162	单价措施项目清单	
	4#	
	4#土建工程	
	4#±0.00以下土建工程	
163	总价措施项目清单	
164	单价措施项目清单	
	4#±0.00以上土建工程	
165	总价措施项目清单	
166	单价措施项目清单	
	4#装饰工程	
	4#±0.00以下装饰工程	
167	总价措施项目清单	
168	单价措施项目清单	
	4#±0.00以上装饰工程	
169	总价措施项目清单	
170	单价措施项目清单	
	4#安装工程	
	4#±0.00以下安装工程	
	给排水工程	
171	总价措施项目清单	
172	单价措施项目清单	
	电气工程	
173	总价措施项目清单	
174	单价措施项目清单	
	采暖工程	
175	总价措施项目清单	
176	单价措施项目清单	
	消防工程	
	消防栓工程	
177	总价措施项目清单	
178	单价措施项目清单	
	防排烟工程	
179	总价措施项目清单	
180	单价措施项目清单	

841F3BCE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
	喷淋工程	
181	总价措施项目清单	
182	单价措施项目清单	
	自动报警工程	
183	总价措施项目清单	
184	单价措施项目清单	
	电气火灾监控系统	
185	总价措施项目清单	
186	单价措施项目清单	
	消防电源监控系统	
187	总价措施项目清单	
188	单价措施项目清单	
	防火门监控系统	
189	总价措施项目清单	
190	单价措施项目清单	
	集中控制型消防应急照明与疏散	
191	总价措施项目清单	
192	单价措施项目清单	
	4#±0.00以上安装工程	
	给排水工程	
193	总价措施项目清单	
194	单价措施项目清单	
	采暖工程	
195	总价措施项目清单	
196	单价措施项目清单	
	电气工程	
197	总价措施项目清单	
198	单价措施项目清单	
	消防工程	
	消防栓工程	
199	总价措施项目清单	
200	单价措施项目清单	
	自动报警工程	
201	总价措施项目清单	

841F5DCE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
202	单价措施项目清单	
	防火门监控系统	
203	总价措施项目清单	
204	单价措施项目清单	
	集中控制型消防应急照明与疏散	
205	总价措施项目清单	
206	单价措施项目清单	
	5#	
	5#土建工程	
	5#±0.00以下土建工程	
207	总价措施项目清单	
208	单价措施项目清单	
	5#±0.00以上土建工程	
209	总价措施项目清单	
210	单价措施项目清单	
	5#装饰工程	
	5#±0.00以下装饰工程	
211	总价措施项目清单	
212	单价措施项目清单	
	5#±0.00以上装饰工程	
213	总价措施项目清单	
214	单价措施项目清单	
	5#安装工程	
	5#±0.00以下安装工程	
	给排水工程	
215	总价措施项目清单	
216	单价措施项目清单	
	电气工程	
217	总价措施项目清单	
218	单价措施项目清单	
	采暖工程	
219	总价措施项目清单	
220	单价措施项目清单	
	消防工程	

841F5B1C-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
	消防栓工程	
221	总价措施项目清单	
222	单价措施项目清单	
	防排烟工程	
223	总价措施项目清单	
224	单价措施项目清单	
	喷淋工程	
225	总价措施项目清单	
226	单价措施项目清单	
	自动报警工程	
227	总价措施项目清单	
228	单价措施项目清单	
	电气火灾监控系统	
229	总价措施项目清单	
230	单价措施项目清单	
	消防电源监控系统	
231	总价措施项目清单	
232	单价措施项目清单	
	防火门监控系统	
233	总价措施项目清单	
234	单价措施项目清单	
	集中控制型消防应急照明与疏散	
235	总价措施项目清单	
236	单价措施项目清单	
	5#±0.00以上安装工程	
	给排水工程	
237	总价措施项目清单	
238	单价措施项目清单	
	采暖工程	
239	总价措施项目清单	
240	单价措施项目清单	
	电气工程	
241	总价措施项目清单	
242	单价措施项目清单	

841F3B1E-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
	消防工程	
	消防栓工程	
243	总价措施项目清单	
244	单价措施项目清单	
	自动报警工程	
245	总价措施项目清单	
246	单价措施项目清单	
	防火门监控系统	
247	总价措施项目清单	
248	单价措施项目清单	
	集中控制型消防应急照明与疏散	
249	总价措施项目清单	
250	单价措施项目清单	
	6#	
	6#土建工程	
	6#±0.00以下土建工程	
251	总价措施项目清单	
252	单价措施项目清单	
	6#±0.00以上土建工程	
253	总价措施项目清单	
254	单价措施项目清单	
	6#装饰工程	
	6#±0.00以下装饰工程	
255	总价措施项目清单	
256	单价措施项目清单	
	6#±0.00以上装饰工程	
257	总价措施项目清单	
258	单价措施项目清单	
	6#安装工程	
	6#±0.00以下安装工程	
	给排水工程	
259	总价措施项目清单	
260	单价措施项目清单	
	电气工程	

841F5BCE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

措施项目清单计价汇总表

工程名称:城投琥珀湖畔 第14页 共33页

序号	项目名称	金额（元）
261	总价措施项目清单	
262	单价措施项目清单	
	采暖工程	
263	总价措施项目清单	
264	单价措施项目清单	
	消防工程	
	消防栓工程	
265	总价措施项目清单	
266	单价措施项目清单	
	防排烟工程	
267	总价措施项目清单	
268	单价措施项目清单	
	喷淋工程	
269	总价措施项目清单	
270	单价措施项目清单	
	自动报警工程	
271	总价措施项目清单	
272	单价措施项目清单	
	电气火灾监控系统	
273	总价措施项目清单	
274	单价措施项目清单	
	消防电源监控系统	
275	总价措施项目清单	
276	单价措施项目清单	
	防火门监控系统	
277	总价措施项目清单	
278	单价措施项目清单	
	集中控制型消防应急照明与疏散	
279	总价措施项目清单	
280	单价措施项目清单	
	6#±0.00以上安装工程	
	给排水工程	
281	总价措施项目清单	
282	单价措施项目清单	

841F5D1C-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

措施项目清单计价汇总表

工程名称:城投琥珀湖畔　　第15页 共33页

序号	项目名称	金额（元）
	采暖工程	
283	总价措施项目清单	
284	单价措施项目清单	
	电气工程	
285	总价措施项目清单	
286	单价措施项目清单	
	消防工程	
	消防栓工程	
287	总价措施项目清单	
288	单价措施项目清单	
	自动报警工程	
289	总价措施项目清单	
290	单价措施项目清单	
	防火门监控系统	
291	总价措施项目清单	
292	单价措施项目清单	
	集中控制型消防应急照明与疏散	
293	总价措施项目清单	
294	单价措施项目清单	
	7#	
	7#土建工程	
	7#±0.00以下土建工程	
295	总价措施项目清单	
296	单价措施项目清单	
	7#±0.00以上土建工程	
297	总价措施项目清单	
298	单价措施项目清单	
	7#装饰工程	
	7#±0.00以下装饰工程	
299	总价措施项目清单	
300	单价措施项目清单	
	7#±0.00以上装饰工程	
301	总价措施项目清单	
302	单价措施项目清单	

841F5B1C-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
	7#安装工程	
	7#±0.00以下安装工程	
	消防工程	
	喷淋系统	
303	总价措施项目清单	
304	单价措施项目清单	
	消火栓系统	
305	总价措施项目清单	
306	单价措施项目清单	
	通风系统	
307	总价措施项目清单	
308	单价措施项目清单	
	自动报警系统	
309	总价措施项目清单	
310	单价措施项目清单	
	电气火灾监控系统	
311	总价措施项目清单	
312	单价措施项目清单	
	消防电源监控系统	
313	总价措施项目清单	
314	单价措施项目清单	
	防火门监控系统	
315	总价措施项目清单	
316	单价措施项目清单	
	集中控制型消防应急照明与疏散	
317	总价措施项目清单	
318	单价措施项目清单	
	给排水工程	
319	总价措施项目清单	
320	单价措施项目清单	
	采暖工程	
321	总价措施项目清单	
322	单价措施项目清单	
	电气工程	

841F5B0C-2659-49D9-9F72-C1EBEB20A374

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
323	总价措施项目清单	
324	单价措施项目清单	
	7#±0.00以上安装工程	
	消防工程	
	消火栓系统	
325	总价措施项目清单	
326	单价措施项目清单	
	自动报警系统	
327	总价措施项目清单	
328	单价措施项目清单	
	防火门监控系统	
329	总价措施项目清单	
330	单价措施项目清单	
	集中控制型消防应急照明与疏散	
331	总价措施项目清单	
332	单价措施项目清单	
	给排水工程	
333	总价措施项目清单	
334	单价措施项目清单	
	采暖工程	
335	总价措施项目清单	
336	单价措施项目清单	
	电气工程	
337	总价措施项目清单	
338	单价措施项目清单	
	8#	
	8#土建工程	
	8#±0.00以下土建工程	
339	总价措施项目清单	
340	单价措施项目清单	
	8#±0.00以上土建工程	
341	总价措施项目清单	
342	单价措施项目清单	
	8#装饰工程	

8415B1C-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

措施项目清单计价汇总表

工程名称:城投琥珀湖畔 第18页 共33页

序号	项目名称	金额（元）
	8#±0.00以下装饰工程	
343	总价措施项目清单	
344	单价措施项目清单	
	8#±0.00以上装饰工程	
345	总价措施项目清单	
346	单价措施项目清单	
	8#安装工程	
	8#±0.00以下安装工程	
	消防工程	
	喷淋系统	
347	总价措施项目清单	
348	单价措施项目清单	
	消火栓系统	
349	总价措施项目清单	
350	单价措施项目清单	
	通风系统	
351	总价措施项目清单	
352	单价措施项目清单	
	自动报警系统	
353	总价措施项目清单	
354	单价措施项目清单	
	电气火灾监控系统	
355	总价措施项目清单	
356	单价措施项目清单	
	消防电源监控系统	
357	总价措施项目清单	
358	单价措施项目清单	
	防火门监控系统	
359	总价措施项目清单	
360	单价措施项目清单	
	集中控制型消防应急照明与疏散	
361	总价措施项目清单	
362	单价措施项目清单	
	给排水工程	

841F3B1C-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
363	总价措施项目清单	
364	单价措施项目清单	
	采暖工程	
365	总价措施项目清单	
366	单价措施项目清单	
	电气工程	
367	总价措施项目清单	
368	单价措施项目清单	
	8#±0.00以上安装工程	
	消防工程	
	消火栓系统	
369	总价措施项目清单	
370	单价措施项目清单	
	自动报警系统	
371	总价措施项目清单	
372	单价措施项目清单	
	防火门监控系统	
373	总价措施项目清单	
374	单价措施项目清单	
	集中控制型消防应急照明与疏散	
375	总价措施项目清单	
376	单价措施项目清单	
	给排水工程	
377	总价措施项目清单	
378	单价措施项目清单	
	采暖工程	
379	总价措施项目清单	
380	单价措施项目清单	
	电气工程	
381	总价措施项目清单	
382	单价措施项目清单	
	9#	
	9#土建工程	
	9#±0.00以下土建工程	

841B5E-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
383	总价措施项目清单	
384	单价措施项目清单	
	9#±0.00以上土建工程	
385	总价措施项目清单	
386	单价措施项目清单	
	9#装饰工程	
	9#±0.00以下装饰工程	
387	总价措施项目清单	
388	单价措施项目清单	
	9#±0.00以上装饰工程	
389	总价措施项目清单	
390	单价措施项目清单	
	9#安装工程	
	9#±0.00以下安装工程	
	消防工程	
	喷淋系统	
391	总价措施项目清单	
392	单价措施项目清单	
	消火栓系统	
393	总价措施项目清单	
394	单价措施项目清单	
	通风系统	
395	总价措施项目清单	
396	单价措施项目清单	
	自动报警系统	
397	总价措施项目清单	
398	单价措施项目清单	
	电气火灾监控系统	
399	总价措施项目清单	
400	单价措施项目清单	
	消防电源监控系统	
401	总价措施项目清单	
402	单价措施项目清单	
	防火门监控系统	

841F5B1C-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

措施项目清单计价汇总表

工程名称:城投琥珀湖畔 第21页 共33页

序号	项目名称	金额（元）
403	总价措施项目清单	
404	单价措施项目清单	
	集中控制型消防应急照明与疏散	
405	总价措施项目清单	
406	单价措施项目清单	
	给排水工程	
407	总价措施项目清单	
408	单价措施项目清单	
	采暖工程	
409	总价措施项目清单	
410	单价措施项目清单	
	电气工程	
411	总价措施项目清单	
412	单价措施项目清单	
	9#±0.00以上安装工程	
	消防工程	
	消火栓系统	
413	总价措施项目清单	
414	单价措施项目清单	
	自动报警系统	
415	总价措施项目清单	
416	单价措施项目清单	
	防火门监控系统	
417	总价措施项目清单	
418	单价措施项目清单	
	集中控制型消防应急照明与疏散	
419	总价措施项目清单	
420	单价措施项目清单	
	给排水工程	
421	总价措施项目清单	
422	单价措施项目清单	
	采暖工程	
423	总价措施项目清单	
424	单价措施项目清单	

841B8CCE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
	电气工程	
425	总价措施项目清单	
426	单价措施项目清单	
	10#	
	10#土建工程	
	10#±0.00以下土建工程	
427	总价措施项目清单	
428	单价措施项目清单	
	10#±0.00以上土建工程	
429	总价措施项目清单	
430	单价措施项目清单	
	10#装饰工程	
	10#±0.00以下装饰工程	
431	总价措施项目清单	
432	单价措施项目清单	
	10#±0.00以上装饰工程	
433	总价措施项目清单	
434	单价措施项目清单	
	10#安装工程	
	10#±0.00以下安装工程	
	消防工程	
	喷淋系统	
435	总价措施项目清单	
436	单价措施项目清单	
	消火栓系统	
437	总价措施项目清单	
438	单价措施项目清单	
	通风系统	
439	总价措施项目清单	
440	单价措施项目清单	
	自动报警系统	
441	总价措施项目清单	
442	单价措施项目清单	
	电气火灾监控系统	

841F5B1C-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
443	总价措施项目清单	
444	单价措施项目清单	
	消防电源监控系统	
445	总价措施项目清单	
446	单价措施项目清单	
	防火门监控系统	
447	总价措施项目清单	
448	单价措施项目清单	
	集中控制型消防应急照明与疏散	
449	总价措施项目清单	
450	单价措施项目清单	
	给排水工程	
451	总价措施项目清单	
452	单价措施项目清单	
	采暖工程	
453	总价措施项目清单	
454	单价措施项目清单	
	电气工程	
455	总价措施项目清单	
456	单价措施项目清单	
	10#±0.00以上安装工程	
	消防工程	
	消火栓系统	
457	总价措施项目清单	
458	单价措施项目清单	
	自动报警系统	
459	总价措施项目清单	
460	单价措施项目清单	
	防火门监控系统	
461	总价措施项目清单	
462	单价措施项目清单	
	集中控制型消防应急照明与疏散	
463	总价措施项目清单	
464	单价措施项目清单	

841B5B4C-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
	给排水工程	
465	总价措施项目清单	
466	单价措施项目清单	
	采暖工程	
467	总价措施项目清单	
468	单价措施项目清单	
	电气工程	
469	总价措施项目清单	
470	单价措施项目清单	
	11#	
	11#土建工程	
	11#±0.00以下土建工程	
471	总价措施项目清单	
472	单价措施项目清单	
	11#±0.00以上土建工程	
473	总价措施项目清单	
474	单价措施项目清单	
	11#装饰工程	
	11#±0.00以下装饰工程	
475	总价措施项目清单	
476	单价措施项目清单	
	11#±0.00以上装饰工程	
477	总价措施项目清单	
478	单价措施项目清单	
	11#安装工程	
	11#±0.00以下安装工程	
	消防工程	
	喷淋系统	
479	总价措施项目清单	
480	单价措施项目清单	
	消火栓系统	
481	总价措施项目清单	
482	单价措施项目清单	
	通风系统	

841F5B1C-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
483	总价措施项目清单	
484	单价措施项目清单	
	自动报警系统	
485	总价措施项目清单	
486	单价措施项目清单	
	电气火灾监控系统	
487	总价措施项目清单	
488	单价措施项目清单	
	消防电源监控系统	
489	总价措施项目清单	
490	单价措施项目清单	
	防火门监控系统	
491	总价措施项目清单	
492	单价措施项目清单	
	集中控制型消防应急照明与疏散	
493	总价措施项目清单	
494	单价措施项目清单	
	给排水工程	
495	总价措施项目清单	
496	单价措施项目清单	
	采暖工程	
497	总价措施项目清单	
498	单价措施项目清单	
	电气工程	
499	总价措施项目清单	
500	单价措施项目清单	
	11#±0.00以上安装工程	
	消防工程	
	消火栓系统	
501	总价措施项目清单	
502	单价措施项目清单	
	自动报警系统	
503	总价措施项目清单	
504	单价措施项目清单	

841B8CE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

措施项目清单计价汇总表

工程名称:城投琥珀湖畔　　第26页 共33页

序号	项目名称	金额（元）
	防火门监控系统	
505	总价措施项目清单	
506	单价措施项目清单	
	集中控制型消防应急照明与疏散	
507	总价措施项目清单	
508	单价措施项目清单	
	给排水工程	
509	总价措施项目清单	
510	单价措施项目清单	
	采暖工程	
511	总价措施项目清单	
512	单价措施项目清单	
	电气工程	
513	总价措施项目清单	
514	单价措施项目清单	
	12#	
	12#土建工程	
	12#±0.00以下土建工程	
515	总价措施项目清单	
516	单价措施项目清单	
	12#±0.00以上土建工程	
517	总价措施项目清单	
518	单价措施项目清单	
	12#装饰工程	
	12#±0.00以下装饰工程	
519	总价措施项目清单	
520	单价措施项目清单	
	12#±0.00以上装饰工程	
521	总价措施项目清单	
522	单价措施项目清单	
	12#安装工程	
	12#±0.00以下安装工程	
	消防工程	
	喷淋系统	

841B5C1-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
523	总价措施项目清单	
524	单价措施项目清单	
	消火栓系统	
525	总价措施项目清单	
526	单价措施项目清单	
	通风系统	
527	总价措施项目清单	
528	单价措施项目清单	
	自动报警系统	
529	总价措施项目清单	
530	单价措施项目清单	
	电气火灾监控系统	
531	总价措施项目清单	
532	单价措施项目清单	
	消防电源监控系统	
533	总价措施项目清单	
534	单价措施项目清单	
	防火门监控系统	
535	总价措施项目清单	
536	单价措施项目清单	
	集中控制型消防应急照明与疏散	
537	总价措施项目清单	
538	单价措施项目清单	
	给排水工程	
539	总价措施项目清单	
540	单价措施项目清单	
	采暖工程	
541	总价措施项目清单	
542	单价措施项目清单	
	电气工程	
543	总价措施项目清单	
544	单价措施项目清单	
	12#±0.00以上安装工程	
	消防工程	

841F5BC1-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
	消火栓系统	
545	总价措施项目清单	
546	单价措施项目清单	
	自动报警系统	
547	总价措施项目清单	
548	单价措施项目清单	
	防火门监控系统	
549	总价措施项目清单	
550	单价措施项目清单	
	集中控制型消防应急照明与疏散	
551	总价措施项目清单	
552	单价措施项目清单	
	给排水工程	
553	总价措施项目清单	
554	单价措施项目清单	
	采暖工程	
555	总价措施项目清单	
556	单价措施项目清单	
	电气工程	
557	总价措施项目清单	
558	单价措施项目清单	
	S1售楼处	
	S1售楼处土建工程	
559	总价措施项目清单	
560	单价措施项目清单	
	S1售楼处装饰工程	
561	总价措施项目清单	
562	单价措施项目清单	
	S1售楼处安装工程	
	给排水工程	
563	总价措施项目清单	
564	单价措施项目清单	
	电气工程	
565	总价措施项目清单	

841F5BC2-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
566	单价措施项目清单	
	集中控制型消防应急照明与疏散	
567	总价措施项目清单	
568	单价措施项目清单	
	S1售楼处中央空调工程	
569	总价措施项目清单	
570	单价措施项目清单	
	S1售楼处精装工程	
	装饰工程	
571	总价措施项目清单	
572	单价措施项目清单	
	强电工程	
573	总价措施项目清单	
574	单价措施项目清单	
	给排水工程	
575	总价措施项目清单	
576	单价措施项目清单	
	S2公寓	
	S2公寓土建工程	
577	总价措施项目清单	
578	单价措施项目清单	
	S2公寓装饰工程	
579	总价措施项目清单	
580	单价措施项目清单	
	S2公寓安装工程	
	给排水工程	
581	总价措施项目清单	
582	单价措施项目清单	
	消防栓工程	
583	总价措施项目清单	
584	单价措施项目清单	
	智能消防应急疏散系统	
585	总价措施项目清单	
586	单价措施项目清单	

841B5BCE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
	消防电源监控系统	
587	总价措施项目清单	
588	单价措施项目清单	
	漏电报警系统	
589	总价措施项目清单	
590	单价措施项目清单	
	自动报警	
591	总价措施项目清单	
592	单价措施项目清单	
	自动喷淋系统	
593	总价措施项目清单	
594	单价措施项目清单	
	电气工程	
595	总价措施项目清单	

841BBACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
596	单价措施项目清单	
	车库	
	车库土建工程	
597	总价措施项目清单	
598	单价措施项目清单	
	车库装饰工程	
599	总价措施项目清单	
600	单价措施项目清单	
	车库安装工程	
	给排水工程	
601	总价措施项目清单	
602	单价措施项目清单	
	电气工程	
603	总价措施项目清单	
604	单价措施项目清单	
	消防工程	
	喷淋系统	
605	总价措施项目清单	
606	单价措施项目清单	
	消火栓系统	
607	总价措施项目清单	
608	单价措施项目清单	
	通风系统	
609	总价措施项目清单	
610	单价措施项目清单	
	消防泵房系统	
611	总价措施项目清单	
612	单价措施项目清单	
	气体灭火系统	
613	总价措施项目清单	
614	单价措施项目清单	
	自动报警系统	
615	总价措施项目清单	
616	单价措施项目清单	

841B5BCC-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
	电气火灾监控系统	
617	总价措施项目清单	
618	单价措施项目清单	
	消防电源监控系统	
619	总价措施项目清单	
620	单价措施项目清单	
	集中控制型消防应急照明与疏散	
621	总价措施项目清单	
622	单价措施项目清单	
	消防控制中心设备及管线	
623	总价措施项目清单	
624	单价措施项目清单	
	景观工程	
	景观土建工程	
625	总价措施项目清单	
626	单价措施项目清单	
	景观装饰工程	
627	总价措施项目清单	
628	单价措施项目清单	
	室外管线工程	
	雨污水工程	
	土建	
629	总价措施项目清单	
630	单价措施项目清单	
	室外雨污管道安装工程	
631	总价措施项目清单	
632	单价措施项目清单	
	路灯工程	
	土建	
633	总价措施项目清单	
634	单价措施项目清单	
	路灯安装工程	
635	总价措施项目清单	
636	单价措施项目清单	

841B5BCE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

措施项目清单计价汇总表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第33页 共33页**

序号	项目名称	金额（元）
	喷灌工程	
	土建	
637	总价措施项目清单	
638	单价措施项目清单	
	喷灌安装工程	
639	总价措施项目清单	
640	单价措施项目清单	
	给水及消防管道工程	
	土建	
641	总价措施项目清单	
642	单价措施项目清单	
	给水及消防管道安装工程	
643	总价措施项目清单	
644	单价措施项目清单	
	供热工程	
645	总价措施项目清单	
646	单价措施项目清单	

841BBACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

总价措施项目清单与计价表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	1.1 1#				
	1.1.1 1#土建工程				
	1.1.1.1 1#±0.00以下土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	1.1.1.2 1#±0.00以上土建工程				
5	夜间施工				
6	二次搬运				
7	冬、雨季施工				
8	已完工程及设备保护				
	1.1.2 1#装饰工程				
	1.1.2.1 1#±0.00以下装饰工程				
9	夜间施工				
10	二次搬运				
11	冬、雨季施工				
12	已完工程及设备保护				
	1.1.2.2 1#±0.00以上装饰工程				
13	夜间施工				
14	二次搬运				
15	冬、雨季施工				
16	已完工程及设备保护				
	1.1.3 1#安装工程				
	1.1.3.1 1#±0.00以下安装工程				
	1.1.3.1.1 给排水工程				
17	夜间施工				
18	二次搬运				
19	冬、雨季施工				
20	已完工程及设备保护				
	1.1.3.1.2 电气工程				
21	夜间施工				
22	二次搬运				
23	冬、雨季施工				

841EB0CC-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

总价措施项目清单与计价表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第2页 共52页**

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
24	已完工程及设备保护				
	1.1.3.1.3 采暖工程				
25	夜间施工				
26	二次搬运				
27	冬、雨季施工				
28	已完工程及设备保护				
	1.1.3.1.4 消防工程				
	1.1.3.1.4.1 消防栓工程				
29	夜间施工				
30	二次搬运				
31	冬、雨季施工				
32	已完工程及设备保护				
	1.1.3.1.4.2 防排烟工程				
33	夜间施工				
34	二次搬运				
35	冬、雨季施工				
36	已完工程及设备保护				
	1.1.3.1.4.3 喷淋工程				
37	夜间施工				
38	二次搬运				
39	冬、雨季施工				
40	已完工程及设备保护				
	1.1.3.1.4.4 自动报警工程				
41	夜间施工				
42	二次搬运				
43	冬、雨季施工				
44	已完工程及设备保护				
	1.1.3.1.4.5 电气火灾监控系统				
45	夜间施工				
46	二次搬运				
47	冬、雨季施工				
48	已完工程及设备保护				
	1.1.3.1.4.6 消防电源监控系统				
49	夜间施工				

841FBACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

总价措施项目清单与计价表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第3页 共52页**

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
50	二次搬运				
51	冬、雨季施工				
52	已完工程及设备保护				
	1.1.3.1.4.7 防火门监控系统				
53	夜间施工				
54	二次搬运				
55	冬、雨季施工				
56	已完工程及设备保护				
	1.1.3.1.4.8 集中控制型消防应急照明与疏散				
57	夜间施工				
58	二次搬运				
59	冬、雨季施工				
60	已完工程及设备保护				
	1.1.3.2 1#±0.00以上安装工程				
	1.1.3.2.1 给排水工程				
61	夜间施工				
62	二次搬运				
63	冬、雨季施工				
64	已完工程及设备保护				
	1.1.3.2.2 采暖工程				
65	夜间施工				
66	二次搬运				
67	冬、雨季施工				
68	已完工程及设备保护				
	1.1.3.2.3 电气工程				
69	夜间施工				
70	二次搬运				
71	冬、雨季施工				
72	已完工程及设备保护				
	1.1.3.2.4 消防工程				
	1.1.3.2.4.1 消防栓工程				
73	夜间施工				
74	二次搬运				
75	冬、雨季施工				

841F0C1-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

总价措施项目清单与计价表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
76	已完工程及设备保护				
	1.1.3.2.4.2 自动报警工程				
77	夜间施工				
78	二次搬运				
79	冬、雨季施工				
80	已完工程及设备保护				
	1.1.3.2.4.3 防火门监控系统				
81	夜间施工				
82	二次搬运				
83	冬、雨季施工				
84	已完工程及设备保护				
	1.1.3.2.4.4 集中控制型消防应急照明与疏散				
85	夜间施工				
86	二次搬运				
87	冬、雨季施工				
88	已完工程及设备保护				
	1.2 2#				
	1.2.1 2#土建工程				
	1.2.1.1 2#±0.00以下土建工程				
89	夜间施工				
90	二次搬运				
91	冬、雨季施工				
92	已完工程及设备保护				
	1.2.1.2 2#±0.00以上土建工程				
93	夜间施工				
94	二次搬运				
95	冬、雨季施工				
96	已完工程及设备保护				
	1.2.2 2#装饰工程				
	1.2.2.1 2#±0.00以下装饰工程				
97	夜间施工				
98	二次搬运				
99	冬、雨季施工				
100	已完工程及设备保护				

841B0C2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

总价措施项目清单与计价表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	1.2.2.2 2#±0.00以上装饰工程				
101	夜间施工				
102	二次搬运				
103	冬、雨季施工				
104	已完工程及设备保护				
	1.2.3 2#安装工程				
	1.2.3.1 2#±0.00以下安装工程				
	1.2.3.1.1 给排水工程				
105	夜间施工				
106	二次搬运				
107	冬、雨季施工				
108	已完工程及设备保护				
	1.2.3.1.2 电气工程				
109	夜间施工				
110	二次搬运				
111	冬、雨季施工				
112	已完工程及设备保护				
	1.2.3.1.3 采暖工程				
113	夜间施工				
114	二次搬运				
115	冬、雨季施工				
116	已完工程及设备保护				
	1.2.3.1.4 消防工程				
	1.2.3.1.4.1 消防栓工程				
117	夜间施工				
118	二次搬运				
119	冬、雨季施工				
120	已完工程及设备保护				
	1.2.3.1.4.2 防排烟工程				
121	夜间施工				
122	二次搬运				
123	冬、雨季施工				
124	已完工程及设备保护				
	1.2.3.1.4.3 喷淋工程				

841B8C1E-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

总价措施项目清单与计价表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第6页 共52页**

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
125	夜间施工				
126	二次搬运				
127	冬、雨季施工				
128	已完工程及设备保护				
	1.2.3.1.4.4 自动报警工程				
129	夜间施工				
130	二次搬运				
131	冬、雨季施工				
132	已完工程及设备保护				
	1.2.3.1.4.5 电气火灾监控系统				
133	夜间施工				
134	二次搬运				
135	冬、雨季施工				
136	已完工程及设备保护				
	1.2.3.1.4.6 消防电源监控系统				
137	夜间施工				
138	二次搬运				
139	冬、雨季施工				
140	已完工程及设备保护				
	1.2.3.1.4.7 防火门监控系统				
141	夜间施工				
142	二次搬运				
143	冬、雨季施工				
144	已完工程及设备保护				
	1.2.3.1.4.8 集中控制型消防应急照明与疏散				
145	夜间施工				
146	二次搬运				
147	冬、雨季施工				
148	已完工程及设备保护				
	1.2.3.2 2#±0.00以上安装工程				
	1.2.3.2.1 给排水工程				
149	夜间施工				
150	二次搬运				
151	冬、雨季施工				

841B5D0C-2669-49D9-9F72-C1EBEB20A374

总价措施项目清单与计价表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第7页 共52页**

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
152	已完工程及设备保护				
	1.2.3.2.2 采暖工程				
153	夜间施工				
154	二次搬运				
155	冬、雨季施工				
156	已完工程及设备保护				
	1.2.3.2.3 电气工程				
157	夜间施工				
158	二次搬运				
159	冬、雨季施工				
160	已完工程及设备保护				
	1.2.3.2.4 消防工程				
	1.2.3.2.4.1 消防栓工程				
161	夜间施工				
162	二次搬运				
163	冬、雨季施工				
164	已完工程及设备保护				
	1.2.3.2.4.2 自动报警工程				
165	夜间施工				
166	二次搬运				
167	冬、雨季施工				
168	已完工程及设备保护				
	1.2.3.2.4.3 防火门监控系统				
169	夜间施工				
170	二次搬运				
171	冬、雨季施工				
172	已完工程及设备保护				
	1.2.3.2.4.4 集中控制型消防应急照明与疏散				
173	夜间施工				
174	二次搬运				
175	冬、雨季施工				
176	已完工程及设备保护				
	1.3 3#				
	1.3.1 3#土建工程				

841FBACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

总价措施项目清单与计价表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第8页 共52页**

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	1.3.1.1 3#±0.00以下土建工程				
177	夜间施工				
178	二次搬运				
179	冬、雨季施工				
180	已完工程及设备保护				
	1.3.1.2 3#±0.00以上土建工程				
181	夜间施工				
182	二次搬运				
183	冬、雨季施工				
184	已完工程及设备保护				
	1.3.2 3#装饰工程				
	1.3.2.1 3#±0.00以下装饰工程				
185	夜间施工				
186	二次搬运				
187	冬、雨季施工				
188	已完工程及设备保护				
	1.3.2.2 3#±0.00以上装饰工程				
189	夜间施工				
190	二次搬运				
191	冬、雨季施工				
192	已完工程及设备保护				
	1.3.3 3#安装工程				
	1.3.3.1 3#±0.00以下安装工程				
	1.3.3.1.1 采暖工程				
193	夜间施工				
194	二次搬运				
195	冬、雨季施工				
196	已完工程及设备保护				
	1.3.3.1.2 给排水工程				
	1.3.3.1.2.1 排水工程				
197	夜间施工				
198	二次搬运				
199	冬、雨季施工				
200	已完工程及设备保护				

841B0C1-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	1.3.3.1.2.2 给水热水工程				
201	夜间施工				
202	二次搬运				
203	冬、雨季施工				
204	已完工程及设备保护				
	1.3.3.1.3 消防工程				
	1.3.3.1.3.1 火灾报警				
205	夜间施工				
206	二次搬运				
207	冬、雨季施工				
208	已完工程及设备保护				
	1.3.3.1.3.2 应急照明及疏散指示系统				
209	夜间施工				
210	二次搬运				
211	冬、雨季施工				
212	已完工程及设备保护				
	1.3.3.1.3.3 消火栓工程				
213	夜间施工				
214	二次搬运				
215	冬、雨季施工				
216	已完工程及设备保护				
	1.3.3.1.3.4 自动喷淋工程				
217	夜间施工				
218	二次搬运				
219	冬、雨季施工				
220	已完工程及设备保护				
	1.3.3.1.3.5 通风工程				
221	夜间施工				
222	二次搬运				
223	冬、雨季施工				
224	已完工程及设备保护				
	1.3.3.1.4 电气工程				
	1.3.3.1.4.1 弱电工程				
225	夜间施工				

841B5E_2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

总价措施项目清单与计价表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
226	二次搬运				
227	冬、雨季施工				
228	已完工程及设备保护				
	1.3.3.1.4.2 强电工程				
229	夜间施工				
230	二次搬运				
231	冬、雨季施工				
232	已完工程及设备保护				
	1.3.3.2 3#±0.00以上安装工程				
	1.3.3.2.1 给排水工程				
	1.3.3.2.1.1 排水工程				
233	夜间施工				
234	二次搬运				
235	冬、雨季施工				
236	已完工程及设备保护				
	1.3.3.2.1.2 排水工程（超高）				
237	夜间施工				
238	二次搬运				
239	冬、雨季施工				
240	已完工程及设备保护				
	1.3.3.2.1.3 给水热水工程				
241	夜间施工				
242	二次搬运				
243	冬、雨季施工				
244	已完工程及设备保护				
	1.3.3.2.1.4 给水热水工程（超高）				
245	夜间施工				
246	二次搬运				
247	冬、雨季施工				
248	已完工程及设备保护				
	1.3.3.2.2 消防工程				
	1.3.3.2.2.1 通风工程				
249	夜间施工				
250	二次搬运				

841B0CC-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
251	冬、雨季施工				
252	已完工程及设备保护				
	1.3.3.2.2.2 消防电源、电气火灾及防火门监控系统				
253	夜间施工				
254	二次搬运				
255	冬、雨季施工				
256	已完工程及设备保护				
257	夜间施工				
258	二次搬运				
259	冬、雨季施工				
260	已完工程及设备保护				
	1.3.3.2.2.3 消防电源、电气火灾及防火门监控系统（超高）				
261	夜间施工				
262	二次搬运				
263	冬、雨季施工				
264	已完工程及设备保护				
	1.3.3.2.2.4 火灾报警				
265	夜间施工				
266	二次搬运				
267	冬、雨季施工				
268	已完工程及设备保护				
	1.3.3.2.2.5 火灾报警（超高）				
269	夜间施工				
270	二次搬运				
271	冬、雨季施工				
272	已完工程及设备保护				
	1.3.3.2.2.6 应急照明及疏散指示系统				
273	夜间施工				
274	二次搬运				
275	冬、雨季施工				
276	已完工程及设备保护				
	1.3.3.2.2.7 应急照明及疏散指示系统（超高）				
277	夜间施工				
278	二次搬运				

841B5BAE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

总价措施项目清单与计价表

工程名称:城投琥珀湖畔　　第12页 共52页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
279	冬、雨季施工				
280	已完工程及设备保护				
	1.3.3.2.2.8 消火栓工程				
281	夜间施工				
282	二次搬运				
283	冬、雨季施工				
284	已完工程及设备保护				
	1.3.3.2.2.9 消火栓工程（超高）				
285	夜间施工				
286	二次搬运				
287	冬、雨季施工				
288	已完工程及设备保护				
	1.3.3.2.2.10 自动喷淋工程				
289	夜间施工				
290	二次搬运				
291	冬、雨季施工				
292	已完工程及设备保护				
	1.3.3.2.2.11 自动喷淋工程（超高）				
293	夜间施工				
294	二次搬运				
295	冬、雨季施工				
296	已完工程及设备保护				
	1.3.3.2.3 采暖工程				
	1.3.3.2.3.1 采暖工程				
297	夜间施工				
298	二次搬运				
299	冬、雨季施工				
300	已完工程及设备保护				
	1.3.3.2.3.2 采暖工程（超高）				
301	夜间施工				
302	二次搬运				
303	冬、雨季施工				
304	已完工程及设备保护				
	1.3.3.2.4 电气工程				

841B5B1C-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

总价措施项目清单与计价表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第13页 共52页**

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	1.3.3.2.4.1 弱电工程				
305	夜间施工				
306	二次搬运				
307	冬、雨季施工				
308	已完工程及设备保护				
	1.3.3.2.4.2 弱电工程（超高）				
309	夜间施工				
310	二次搬运				
311	冬、雨季施工				
312	已完工程及设备保护				
	1.3.3.2.4.3 强电工程				
313	夜间施工				
314	二次搬运				
315	冬、雨季施工				
316	已完工程及设备保护				
	1.3.3.2.4.4 强电工程（超高）				
317	夜间施工				
318	二次搬运				
319	冬、雨季施工				
320	已完工程及设备保护				
	1.3.3.2.5 监控工程				
	1.3.3.2.5.1 网络监控系统				
321	夜间施工				
322	二次搬运				
323	冬、雨季施工				
324	已完工程及设备保护				
	1.3.3.2.5.2 网络监控系统（超高）				
325	夜间施工				
326	二次搬运				
327	冬、雨季施工				
328	已完工程及设备保护				
	1.4 4#				
	1.4.1 4#土建工程				
	1.4.1.1 4#±0.00以下土建工程				

841B5E1E-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

总价措施项目清单与计价表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
329	夜间施工				
330	二次搬运				
331	冬、雨季施工				
332	已完工程及设备保护				
	1.4.1.2 4#±0.00以上土建工程				
333	夜间施工				
334	二次搬运				
335	冬、雨季施工				
336	已完工程及设备保护				
	1.4.2 4#装饰工程				
	1.4.2.1 4#±0.00以下装饰工程				
337	夜间施工				
338	二次搬运				
339	冬、雨季施工				
340	已完工程及设备保护				
	1.4.2.2 4#±0.00以上装饰工程				
341	夜间施工				
342	二次搬运				
343	冬、雨季施工				
344	已完工程及设备保护				
	1.4.3 4#安装工程				
	1.4.3.1 4#±0.00以下安装工程				
	1.4.3.1.1 给排水工程				
345	夜间施工				
346	二次搬运				
347	冬、雨季施工				
348	已完工程及设备保护				
	1.4.3.1.2 电气工程				
349	夜间施工				
350	二次搬运				
351	冬、雨季施工				
352	已完工程及设备保护				
	1.4.3.1.3 采暖工程				
353	夜间施工				

841FB0CE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
354	二次搬运				
355	冬、雨季施工				
356	已完工程及设备保护				
	1.4.3.1.4 消防工程				
	1.4.3.1.4.1 消防栓工程				
357	夜间施工				
358	二次搬运				
359	冬、雨季施工				
360	已完工程及设备保护				
	1.4.3.1.4.2 防排烟工程				
361	夜间施工				
362	二次搬运				
363	冬、雨季施工				
364	已完工程及设备保护				
	1.4.3.1.4.3 喷淋工程				
365	夜间施工				
366	二次搬运				
367	冬、雨季施工				
368	已完工程及设备保护				
	1.4.3.1.4.4 自动报警工程				
369	夜间施工				
370	二次搬运				
371	冬、雨季施工				
372	已完工程及设备保护				
	1.4.3.1.4.5 电气火灾监控系统				
373	夜间施工				
374	二次搬运				
375	冬、雨季施工				
376	已完工程及设备保护				
	1.4.3.1.4.6 消防电源监控系统				
377	夜间施工				
378	二次搬运				
379	冬、雨季施工				
380	已完工程及设备保护				

841B5D1C-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

总价措施项目清单与计价表

工程名称:城投琥珀湖畔 第16页 共52页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	1.4.3.1.4.7 防火门监控系统				
381	夜间施工				
382	二次搬运				
383	冬、雨季施工				
384	已完工程及设备保护				
	1.4.3.1.4.8 集中控制型消防应急照明与疏散				
385	夜间施工				
386	二次搬运				
387	冬、雨季施工				
388	已完工程及设备保护				
	1.4.3.2 4#±0.00以上安装工程				
	1.4.3.2.1 给排水工程				
389	夜间施工				
390	二次搬运				
391	冬、雨季施工				
392	已完工程及设备保护				
	1.4.3.2.2 采暖工程				
393	夜间施工				
394	二次搬运				
395	冬、雨季施工				
396	已完工程及设备保护				
	1.4.3.2.3 电气工程				
397	夜间施工				
398	二次搬运				
399	冬、雨季施工				
400	已完工程及设备保护				
	1.4.3.2.4 消防工程				
	1.4.3.2.4.1 消防栓工程				
401	夜间施工				
402	二次搬运				
403	冬、雨季施工				
404	已完工程及设备保护				
	1.4.3.2.4.2 自动报警工程				
405	夜间施工				

841FBACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

总价措施项目清单与计价表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第17页 共52页**

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
406	二次搬运				
407	冬、雨季施工				
408	已完工程及设备保护				
	1.4.3.2.4.3 防火门监控系统				
409	夜间施工				
410	二次搬运				
411	冬、雨季施工				
412	已完工程及设备保护				
	1.4.3.2.4.4 集中控制型消防应急照明与疏散				
413	夜间施工				
414	二次搬运				
415	冬、雨季施工				
416	已完工程及设备保护				
	1.5 5#				
	1.5.1 5#土建工程				
	1.5.1.1 5#±0.00以下土建工程				
417	夜间施工				
418	二次搬运				
419	冬、雨季施工				
420	已完工程及设备保护				
	1.5.1.2 5#±0.00以上土建工程				
421	夜间施工				
422	二次搬运				
423	冬、雨季施工				
424	已完工程及设备保护				
	1.5.2 5#装饰工程				
	1.5.2.1 5#±0.00以下装饰工程				
425	夜间施工				
426	二次搬运				
427	冬、雨季施工				
428	已完工程及设备保护				
	1.5.2.2 5#±0.00以上装饰工程				
429	夜间施工				
430	二次搬运				

841B9AFE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
431	冬、雨季施工				
432	已完工程及设备保护				
	1.5.3 5#安装工程				
	1.5.3.1 5#±0.00以下安装工程				
	1.5.3.1.1 给排水工程				
433	夜间施工				
434	二次搬运				
435	冬、雨季施工				
436	已完工程及设备保护				
	1.5.3.1.2 电气工程				
437	夜间施工				
438	二次搬运				
439	冬、雨季施工				
440	已完工程及设备保护				
	1.5.3.1.3 采暖工程				
441	夜间施工				
442	二次搬运				
443	冬、雨季施工				
444	已完工程及设备保护				
	1.5.3.1.4 消防工程				
	1.5.3.1.4.1 消防栓工程				
445	夜间施工				
446	二次搬运				
447	冬、雨季施工				
448	已完工程及设备保护				
	1.5.3.1.4.2 防排烟工程				
449	夜间施工				
450	二次搬运				
451	冬、雨季施工				
452	已完工程及设备保护				
	1.5.3.1.4.3 喷淋工程				
453	夜间施工				
454	二次搬运				
455	冬、雨季施工				

841EBDEC-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

总价措施项目清单与计价表

工程名称:城投琥珀湖畔 第19页 共52页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
456	已完工程及设备保护				
	1.5.3.1.4.4 自动报警工程				
457	夜间施工				
458	二次搬运				
459	冬、雨季施工				
460	已完工程及设备保护				
	1.5.3.1.4.5 电气火灾监控系统				
461	夜间施工				
462	二次搬运				
463	冬、雨季施工				
464	已完工程及设备保护				
	1.5.3.1.4.6 消防电源监控系统				
465	夜间施工				
466	二次搬运				
467	冬、雨季施工				
468	已完工程及设备保护				
	1.5.3.1.4.7 防火门监控系统				
469	夜间施工				
470	二次搬运				
471	冬、雨季施工				
472	已完工程及设备保护				
	1.5.3.1.4.8 集中控制型消防应急照明与疏散				
473	夜间施工				
474	二次搬运				
475	冬、雨季施工				
476	已完工程及设备保护				
	1.5.3.2 5#±0.00以上安装工程				
	1.5.3.2.1 给排水工程				
477	夜间施工				
478	二次搬运				
479	冬、雨季施工				
480	已完工程及设备保护				
	1.5.3.2.2 采暖工程				
481	夜间施工				

841FBACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

总价措施项目清单与计价表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第20页 共52页**

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
482	二次搬运				
483	冬、雨季施工				
484	已完工程及设备保护				
	1.5.3.2.3 电气工程				
485	夜间施工				
486	二次搬运				
487	冬、雨季施工				
488	已完工程及设备保护				
	1.5.3.2.4 消防工程				
	1.5.3.2.4.1 消防栓工程				
489	夜间施工				
490	二次搬运				
491	冬、雨季施工				
492	已完工程及设备保护				
	1.5.3.2.4.2 自动报警工程				
493	夜间施工				
494	二次搬运				
495	冬、雨季施工				
496	已完工程及设备保护				
	1.5.3.2.4.3 防火门监控系统				
497	夜间施工				
498	二次搬运				
499	冬、雨季施工				
500	已完工程及设备保护				
	1.5.3.2.4.4 集中控制型消防应急照明与疏散				
501	夜间施工				
502	二次搬运				
503	冬、雨季施工				
504	已完工程及设备保护				
	1.6 6#				
	1.6.1 6#土建工程				
	1.6.1.1 6#±0.00以下土建工程				
505	夜间施工				
506	二次搬运				

841B5AC1-2609-49D9-9F72-C1EBEB20A374

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
507	冬、雨季施工				
508	已完工程及设备保护				
	1.6.1.2 6#±0.00以上土建工程				
509	夜间施工				
510	二次搬运				
511	冬、雨季施工				
512	已完工程及设备保护				
	1.6.2 6#装饰工程				
	1.6.2.1 6#±0.00以下装饰工程				
513	夜间施工				
514	二次搬运				
515	冬、雨季施工				
516	已完工程及设备保护				
	1.6.2.2 6#±0.00以上装饰工程				
517	夜间施工				
518	二次搬运				
519	冬、雨季施工				
520	已完工程及设备保护				
	1.6.3 6#安装工程				
	1.6.3.1 6#±0.00以下安装工程				
	1.6.3.1.1 给排水工程				
521	夜间施工				
522	二次搬运				
523	冬、雨季施工				
524	已完工程及设备保护				
	1.6.3.1.2 电气工程				
525	夜间施工				
526	二次搬运				
527	冬、雨季施工				
528	已完工程及设备保护				
	1.6.3.1.3 采暖工程				
529	夜间施工				
530	二次搬运				
531	冬、雨季施工				

841EBDEC-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
532	已完工程及设备保护				
	1.6.3.1.4 消防工程				
	1.6.3.1.4.1 消防栓工程				
533	夜间施工				
534	二次搬运				
535	冬、雨季施工				
536	已完工程及设备保护				
	1.6.3.1.4.2 防排烟工程				
537	夜间施工				
538	二次搬运				
539	冬、雨季施工				
540	已完工程及设备保护				
	1.6.3.1.4.3 喷淋工程				
541	夜间施工				
542	二次搬运				
543	冬、雨季施工				
544	已完工程及设备保护				
	1.6.3.1.4.4 自动报警工程				
545	夜间施工				
546	二次搬运				
547	冬、雨季施工				
548	已完工程及设备保护				
	1.6.3.1.4.5 电气火灾监控系统				
549	夜间施工				
550	二次搬运				
551	冬、雨季施工				
552	已完工程及设备保护				
	1.6.3.1.4.6 消防电源监控系统				
553	夜间施工				
554	二次搬运				
555	冬、雨季施工				
556	已完工程及设备保护				
	1.6.3.1.4.7 防火门监控系统				
557	夜间施工				

841B5CE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
558	二次搬运				
559	冬、雨季施工				
560	已完工程及设备保护				
	1.6.3.1.4.8 集中控制型消防应急照明与疏散				
561	夜间施工				
562	二次搬运				
563	冬、雨季施工				
564	已完工程及设备保护				
	1.6.3.2 6#±0.00以上安装工程				
	1.6.3.2.1 给排水工程				
565	夜间施工				
566	二次搬运				
567	冬、雨季施工				
568	已完工程及设备保护				
	1.6.3.2.2 采暖工程				
569	夜间施工				
570	二次搬运				
571	冬、雨季施工				
572	已完工程及设备保护				
	1.6.3.2.3 电气工程				
573	夜间施工				
574	二次搬运				
575	冬、雨季施工				
576	已完工程及设备保护				
	1.6.3.2.4 消防工程				
	1.6.3.2.4.1 消防栓工程				
577	夜间施工				
578	二次搬运				
579	冬、雨季施工				
580	已完工程及设备保护				
	1.6.3.2.4.2 自动报警工程				
581	夜间施工				
582	二次搬运				
583	冬、雨季施工				

841EB0CC-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
584	已完工程及设备保护				
	1.6.3.2.4.3 防火门监控系统				
585	夜间施工				
586	二次搬运				
587	冬、雨季施工				
588	已完工程及设备保护				
	1.6.3.2.4.4 集中控制型消防应急照明与疏散				
589	夜间施工				
590	二次搬运				
591	冬、雨季施工				
592	已完工程及设备保护				
	1.7 7#				
	1.7.1 7#土建工程				
	1.7.1.1 7#±0.00以下土建工程				
593	夜间施工				
594	二次搬运				
595	冬、雨季施工				
596	已完工程及设备保护				
	1.7.1.2 7#±0.00以上土建工程				
597	夜间施工				
598	二次搬运				
599	冬、雨季施工				
600	已完工程及设备保护				
	1.7.2 7#装饰工程				
	1.7.2.1 7#±0.00以下装饰工程				
601	夜间施工				
602	二次搬运				
603	冬、雨季施工				
604	已完工程及设备保护				
	1.7.2.2 7#±0.00以上装饰工程				
605	夜间施工				
606	二次搬运				
607	冬、雨季施工				
608	已完工程及设备保护				

841B0C1-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

总价措施项目清单与计价表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第25页 共52页**

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	1.7.3 7#安装工程				
	1.7.3.1 7#±0.00以下安装工程				
	1.7.3.1.1 消防工程				
	1.7.3.1.1.1 喷淋系统				
609	夜间施工				
610	二次搬运				
611	冬、雨季施工				
612	已完工程及设备保护				
	1.7.3.1.1.2 消火栓系统				
613	夜间施工				
614	二次搬运				
615	冬、雨季施工				
616	已完工程及设备保护				
	1.7.3.1.1.3 通风系统				
617	夜间施工				
618	二次搬运				
619	冬、雨季施工				
620	已完工程及设备保护				
	1.7.3.1.1.4 自动报警系统				
621	夜间施工				
622	二次搬运				
623	冬、雨季施工				
624	已完工程及设备保护				
	1.7.3.1.1.5 电气火灾监控系统				
625	夜间施工				
626	二次搬运				
627	冬、雨季施工				
628	已完工程及设备保护				
	1.7.3.1.1.6 消防电源监控系统				
629	夜间施工				
630	二次搬运				
631	冬、雨季施工				
632	已完工程及设备保护				
	1.7.3.1.1.7 防火门监控系统				

841B8C1E-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

总价措施项目清单与计价表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第26页 共52页**

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
633	夜间施工				
634	二次搬运				
635	冬、雨季施工				
636	已完工程及设备保护				
	1.7.3.1.1.8 集中控制型消防应急照明与疏散				
637	夜间施工				
638	二次搬运				
639	冬、雨季施工				
640	已完工程及设备保护				
	1.7.3.1.2 给排水工程				
641	夜间施工				
642	二次搬运				
643	冬、雨季施工				
644	已完工程及设备保护				
	1.7.3.1.3 采暖工程				
645	夜间施工				
646	二次搬运				
647	冬、雨季施工				
648	已完工程及设备保护				
	1.7.3.1.4 电气工程				
649	夜间施工				
650	二次搬运				
651	冬、雨季施工				
652	已完工程及设备保护				
	1.7.3.2 7#±0.00以上安装工程				
	1.7.3.2.1 消防工程				
	1.7.3.2.1.1 消火栓系统				
653	夜间施工				
654	二次搬运				
655	冬、雨季施工				
656	已完工程及设备保护				
	1.7.3.2.1.2 自动报警系统				
657	夜间施工				
658	二次搬运				

841B5AE_2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

总价措施项目清单与计价表

工程名称:城投琥珀湖畔　　第27页 共52页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
659	冬、雨季施工				
660	已完工程及设备保护				
	1.7.3.2.1.3 防火门监控系统				
661	夜间施工				
662	二次搬运				
663	冬、雨季施工				
664	已完工程及设备保护				
	1.7.3.2.1.4 集中控制型消防应急照明与疏散				
665	夜间施工				
666	二次搬运				
667	冬、雨季施工				
668	已完工程及设备保护				
	1.7.3.2.2 给排水工程				
669	夜间施工				
670	二次搬运				
671	冬、雨季施工				
672	已完工程及设备保护				
	1.7.3.2.3 采暖工程				
673	夜间施工				
674	二次搬运				
675	冬、雨季施工				
676	已完工程及设备保护				
	1.7.3.2.4 电气工程				
677	夜间施工				
678	二次搬运				
679	冬、雨季施工				
680	已完工程及设备保护				
	1.8 8#				
	1.8.1 8#土建工程				
	1.8.1.1 8#±0.00以下土建工程				
681	夜间施工				
682	二次搬运				
683	冬、雨季施工				
684	已完工程及设备保护				

841B0C5-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

总价措施项目清单与计价表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第28页 共52页**

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	1.8.1.2 8#±0.00以上土建工程				
685	夜间施工				
686	二次搬运				
687	冬、雨季施工				
688	已完工程及设备保护				
	1.8.2 8#装饰工程				
	1.8.2.1 8#±0.00以下装饰工程				
689	夜间施工				
690	二次搬运				
691	冬、雨季施工				
692	已完工程及设备保护				
	1.8.2.2 8#±0.00以上装饰工程				
693	夜间施工				
694	二次搬运				
695	冬、雨季施工				
696	已完工程及设备保护				
	1.8.3 8#安装工程				
	1.8.3.1 8#±0.00以下安装工程				
	1.8.3.1.1 消防工程				
	1.8.3.1.1.1 喷淋系统				
697	夜间施工				
698	二次搬运				
699	冬、雨季施工				
700	已完工程及设备保护				
	1.8.3.1.1.2 消火栓系统				
701	夜间施工				
702	二次搬运				
703	冬、雨季施工				
704	已完工程及设备保护				
	1.8.3.1.1.3 通风系统				
705	夜间施工				
706	二次搬运				
707	冬、雨季施工				
708	已完工程及设备保护				

8418B0C2-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	1.8.3.1.1.4 自动报警系统				
709	夜间施工				
710	二次搬运				
711	冬、雨季施工				
712	已完工程及设备保护				
	1.8.3.1.1.5 电气火灾监控系统				
713	夜间施工				
714	二次搬运				
715	冬、雨季施工				
716	已完工程及设备保护				
	1.8.3.1.1.6 消防电源监控系统				
717	夜间施工				
718	二次搬运				
719	冬、雨季施工				
720	已完工程及设备保护				
	1.8.3.1.1.7 防火门监控系统				
721	夜间施工				
722	二次搬运				
723	冬、雨季施工				
724	已完工程及设备保护				
	1.8.3.1.1.8 集中控制型消防应急照明与疏散				
725	夜间施工				
726	二次搬运				
727	冬、雨季施工				
728	已完工程及设备保护				
	1.8.3.1.2 给排水工程				
729	夜间施工				
730	二次搬运				
731	冬、雨季施工				
732	已完工程及设备保护				
	1.8.3.1.3 采暖工程				
733	夜间施工				
734	二次搬运				
735	冬、雨季施工				

841B5D1C-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
736	已完工程及设备保护				
	1.8.3.1.4 电气工程				
737	夜间施工				
738	二次搬运				
739	冬、雨季施工				
740	已完工程及设备保护				
	1.8.3.2 8#±0.00以上安装工程				
	1.8.3.2.1 消防工程				
	1.8.3.2.1.1 消火栓系统				
741	夜间施工				
742	二次搬运				
743	冬、雨季施工				
744	已完工程及设备保护				
	1.8.3.2.1.2 自动报警系统				

841BBACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
745	夜间施工				
746	二次搬运				
747	冬、雨季施工				
748	已完工程及设备保护				
	1.8.3.2.1.3 防火门监控系统				
749	夜间施工				
750	二次搬运				
751	冬、雨季施工				
752	已完工程及设备保护				
	1.8.3.2.1.4 集中控制型消防应急照明与疏散				
753	夜间施工				
754	二次搬运				
755	冬、雨季施工				
756	已完工程及设备保护				
	1.8.3.2.2 给排水工程				
757	夜间施工				
758	二次搬运				
759	冬、雨季施工				
760	已完工程及设备保护				
	1.8.3.2.3 采暖工程				
761	夜间施工				
762	二次搬运				
763	冬、雨季施工				
764	已完工程及设备保护				
	1.8.3.2.4 电气工程				
765	夜间施工				
766	二次搬运				
767	冬、雨季施工				
768	已完工程及设备保护				
	1.9 9#				
	1.9.1 9#土建工程				
	1.9.1.1 9#±0.00以下土建工程				
769	夜间施工				
770	二次搬运				

841BBAC1-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
771	冬、雨季施工				
772	已完工程及设备保护				
	1.9.1.2 9#±0.00以上土建工程				
773	夜间施工				
774	二次搬运				
775	冬、雨季施工				
776	已完工程及设备保护				
	1.9.2 9#装饰工程				
	1.9.2.1 9#±0.00以下装饰工程				
777	夜间施工				
778	二次搬运				
779	冬、雨季施工				
780	已完工程及设备保护				
	1.9.2.2 9#±0.00以上装饰工程				
781	夜间施工				
782	二次搬运				
783	冬、雨季施工				
784	已完工程及设备保护				
	1.9.3 9#安装工程				
	1.9.3.1 9#±0.00以下安装工程				
	1.9.3.1.1 消防工程				
	1.9.3.1.1.1 喷淋系统				
785	夜间施工				
786	二次搬运				
787	冬、雨季施工				
788	已完工程及设备保护				
	1.9.3.1.1.2 消火栓系统				
789	夜间施工				
790	二次搬运				
791	冬、雨季施工				
792	已完工程及设备保护				
	1.9.3.1.1.3 通风系统				
793	夜间施工				
794	二次搬运				

841BDAE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
795	冬、雨季施工				
796	已完工程及设备保护				
	1.9.3.1.1.4 自动报警系统				
797	夜间施工				
798	二次搬运				
799	冬、雨季施工				
800	已完工程及设备保护				
	1.9.3.1.1.5 电气火灾监控系统				
801	夜间施工				
802	二次搬运				
803	冬、雨季施工				
804	已完工程及设备保护				
	1.9.3.1.1.6 消防电源监控系统				
805	夜间施工				
806	二次搬运				
807	冬、雨季施工				
808	已完工程及设备保护				
	1.9.3.1.1.7 防火门监控系统				
809	夜间施工				
810	二次搬运				
811	冬、雨季施工				
812	已完工程及设备保护				
	1.9.3.1.1.8 集中控制型消防应急照明与疏散				
813	夜间施工				
814	二次搬运				
815	冬、雨季施工				
816	已完工程及设备保护				
	1.9.3.1.2 给排水工程				
817	夜间施工				
818	二次搬运				
819	冬、雨季施工				
820	已完工程及设备保护				
	1.9.3.1.3 采暖工程				
821	夜间施工				

841BD1CE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
822	二次搬运				
823	冬、雨季施工				
824	已完工程及设备保护				
	1.9.3.1.4 电气工程				
825	夜间施工				
826	二次搬运				
827	冬、雨季施工				
828	已完工程及设备保护				
	1.9.3.2 9#±0.00以上安装工程				
	1.9.3.2.1 消防工程				
	1.9.3.2.1.1 消火栓系统				
829	夜间施工				
830	二次搬运				
831	冬、雨季施工				
832	已完工程及设备保护				
	1.9.3.2.1.2 自动报警系统				
833	夜间施工				
834	二次搬运				
835	冬、雨季施工				
836	已完工程及设备保护				
	1.9.3.2.1.3 防火门监控系统				
837	夜间施工				
838	二次搬运				
839	冬、雨季施工				
840	已完工程及设备保护				
	1.9.3.2.1.4 集中控制型消防应急照明与疏散				
841	夜间施工				
842	二次搬运				
843	冬、雨季施工				
844	已完工程及设备保护				
	1.9.3.2.2 给排水工程				
845	夜间施工				
846	二次搬运				
847	冬、雨季施工				

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
848	已完工程及设备保护				
	1.9.3.2.3 采暖工程				
849	夜间施工				
850	二次搬运				
851	冬、雨季施工				
852	已完工程及设备保护				
	1.9.3.2.4 电气工程				
853	夜间施工				
854	二次搬运				
855	冬、雨季施工				
856	已完工程及设备保护				
	1.10 10#				
	1.10.1 10#土建工程				
	1.10.1.1 10#±0.00以下土建工程				
857	夜间施工				
858	二次搬运				
859	冬、雨季施工				
860	已完工程及设备保护				
	1.10.1.2 10#±0.00以上土建工程				
861	夜间施工				
862	二次搬运				
863	冬、雨季施工				
864	已完工程及设备保护				
	1.10.2 10#装饰工程				
	1.10.2.1 10#±0.00以下装饰工程				
865	夜间施工				
866	二次搬运				
867	冬、雨季施工				
868	已完工程及设备保护				
	1.10.2.2 10#±0.00以上装饰工程				
869	夜间施工				
870	二次搬运				
871	冬、雨季施工				
872	已完工程及设备保护				

841B0C1-2659-49D9-9F72-C1BEB20A374

总价措施项目清单与计价表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第36页 共52页**

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	1.10.3 10#安装工程				
	1.10.3.1 10#±0.00以下安装工程				
	1.10.3.1.1 消防工程				
	1.10.3.1.1.1 喷淋系统				
873	夜间施工				
874	二次搬运				
875	冬、雨季施工				
876	已完工程及设备保护				
	1.10.3.1.1.2 消火栓系统				
877	夜间施工				
878	二次搬运				
879	冬、雨季施工				
880	已完工程及设备保护				
	1.10.3.1.1.3 通风系统				
881	夜间施工				
882	二次搬运				
883	冬、雨季施工				
884	已完工程及设备保护				
	1.10.3.1.1.4 自动报警系统				
885	夜间施工				
886	二次搬运				
887	冬、雨季施工				
888	已完工程及设备保护				
	1.10.3.1.1.5 电气火灾监控系统				
889	夜间施工				
890	二次搬运				
891	冬、雨季施工				
892	已完工程及设备保护				
	1.10.3.1.1.6 消防电源监控系统				
893	夜间施工				
894	二次搬运				
895	冬、雨季施工				
896	已完工程及设备保护				
	1.10.3.1.1.7 防火门监控系统				

841BDC1E-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
897	夜间施工				
898	二次搬运				
899	冬、雨季施工				
900	已完工程及设备保护				
	1.10.3.1.1.8 集中控制型消防应急照明与疏散				
901	夜间施工				
902	二次搬运				
903	冬、雨季施工				
904	已完工程及设备保护				
	1.10.3.1.2 给排水工程				
905	夜间施工				
906	二次搬运				
907	冬、雨季施工				
908	已完工程及设备保护				
	1.10.3.1.3 采暖工程				
909	夜间施工				
910	二次搬运				
911	冬、雨季施工				
912	已完工程及设备保护				
	1.10.3.1.4 电气工程				
913	夜间施工				
914	二次搬运				
915	冬、雨季施工				
916	已完工程及设备保护				
	1.10.3.2 10#±0.00以上安装工程				
	1.10.3.2.1 消防工程				
	1.10.3.2.1.1 消火栓系统				
917	夜间施工				
918	二次搬运				
919	冬、雨季施工				
920	已完工程及设备保护				
	1.10.3.2.1.2 自动报警系统				
921	夜间施工				
922	二次搬运				

841BD1E_2689_49D9_9F72_C1BEB20A374

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
923	冬、雨季施工				
924	已完工程及设备保护				
	1.10.3.2.1.3 防火门监控系统				
925	夜间施工				
926	二次搬运				
927	冬、雨季施工				
928	已完工程及设备保护				
	1.10.3.2.1.4 集中控制型消防应急照明与疏散				
929	夜间施工				
930	二次搬运				
931	冬、雨季施工				
932	已完工程及设备保护				
	1.10.3.2.2 给排水工程				
933	夜间施工				
934	二次搬运				
935	冬、雨季施工				
936	已完工程及设备保护				
	1.10.3.2.3 采暖工程				
937	夜间施工				
938	二次搬运				
939	冬、雨季施工				
940	已完工程及设备保护				
	1.10.3.2.4 电气工程				
941	夜间施工				
942	二次搬运				
943	冬、雨季施工				
944	已完工程及设备保护				
	1.11 11#				
	1.11.1 11#土建工程				
	1.11.1.1 11#±0.00以下土建工程				
945	夜间施工				
946	二次搬运				
947	冬、雨季施工				
948	已完工程及设备保护				

841F0C5E-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	1.11.1.2 11#±0.00以上土建工程				
949	夜间施工				
950	二次搬运				
951	冬、雨季施工				
952	已完工程及设备保护				
	1.11.2 11#装饰工程				
	1.11.2.1 11#±0.00以下装饰工程				
953	夜间施工				
954	二次搬运				
955	冬、雨季施工				
956	已完工程及设备保护				
	1.11.2.2 11#±0.00以上装饰工程				
957	夜间施工				
958	二次搬运				
959	冬、雨季施工				
960	已完工程及设备保护				
	1.11.3 11#安装工程				
	1.11.3.1 11#±0.00以下安装工程				
	1.11.3.1.1 消防工程				
	1.11.3.1.1.1 喷淋系统				
961	夜间施工				
962	二次搬运				
963	冬、雨季施工				
964	已完工程及设备保护				
	1.11.3.1.1.2 消火栓系统				
965	夜间施工				
966	二次搬运				
967	冬、雨季施工				
968	已完工程及设备保护				
	1.11.3.1.1.3 通风系统				
969	夜间施工				
970	二次搬运				
971	冬、雨季施工				
972	已完工程及设备保护				

841B0C1-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	1.11.3.1.1.4 自动报警系统				
973	夜间施工				
974	二次搬运				
975	冬、雨季施工				
976	已完工程及设备保护				
	1.11.3.1.1.5 电气火灾监控系统				
977	夜间施工				
978	二次搬运				
979	冬、雨季施工				
980	已完工程及设备保护				
	1.11.3.1.1.6 消防电源监控系统				
981	夜间施工				
982	二次搬运				
983	冬、雨季施工				
984	已完工程及设备保护				
	1.11.3.1.1.7 防火门监控系统				
985	夜间施工				
986	二次搬运				
987	冬、雨季施工				
988	已完工程及设备保护				
	1.11.3.1.1.8 集中控制型消防应急照明与疏散				
989	夜间施工				
990	二次搬运				
991	冬、雨季施工				
992	已完工程及设备保护				
	1.11.3.1.2 给排水工程				
993	夜间施工				
994	二次搬运				
995	冬、雨季施工				
996	已完工程及设备保护				
	1.11.3.1.3 采暖工程				
997	夜间施工				
998	二次搬运				
999	冬、雨季施工				

841F0C5E-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

总价措施项目清单与计价表

工程名称:城投琥珀湖畔 第41页 共52页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1000	已完工程及设备保护				
	1.11.3.1.4 电气工程				
1001	夜间施工				
1002	二次搬运				
1003	冬、雨季施工				
1004	已完工程及设备保护				
	1.11.3.2 11#±0.00以上安装工程				
	1.11.3.2.1 消防工程				
	1.11.3.2.1.1 消火栓系统				
1005	夜间施工				
1006	二次搬运				
1007	冬、雨季施工				
1008	已完工程及设备保护				
	1.11.3.2.1.2 自动报警系统				
1009	夜间施工				
1010	二次搬运				
1011	冬、雨季施工				
1012	已完工程及设备保护				
	1.11.3.2.1.3 防火门监控系统				
1013	夜间施工				
1014	二次搬运				
1015	冬、雨季施工				
1016	已完工程及设备保护				
	1.11.3.2.1.4 集中控制型消防应急照明与疏散				
1017	夜间施工				
1018	二次搬运				
1019	冬、雨季施工				
1020	已完工程及设备保护				
	1.11.3.2.2 给排水工程				
1021	夜间施工				
1022	二次搬运				
1023	冬、雨季施工				
1024	已完工程及设备保护				
	1.11.3.2.3 采暖工程				

841B0C1-2685-49D9-9F72-C1EBEB20A374

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1025	夜间施工				
1026	二次搬运				
1027	冬、雨季施工				
1028	已完工程及设备保护				
	1.11.3.2.4 电气工程				
1029	夜间施工				
1030	二次搬运				
1031	冬、雨季施工				
1032	已完工程及设备保护				
	1.12 12#				
	1.12.1 12#土建工程				
	1.12.1.1 12#±0.00以下土建工程				
1033	夜间施工				
1034	二次搬运				
1035	冬、雨季施工				
1036	已完工程及设备保护				
	1.12.1.2 12#±0.00以上土建工程				
1037	夜间施工				
1038	二次搬运				
1039	冬、雨季施工				
1040	已完工程及设备保护				
	1.12.2 12#装饰工程				
	1.12.2.1 12#±0.00以下装饰工程				
1041	夜间施工				
1042	二次搬运				
1043	冬、雨季施工				
1044	已完工程及设备保护				
	1.12.2.2 12#±0.00以上装饰工程				
1045	夜间施工				
1046	二次搬运				
1047	冬、雨季施工				
1048	已完工程及设备保护				
	1.12.3 12#安装工程				
	1.12.3.1 12#±0.00以下安装工程				

841B0CE-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	1.12.3.1.1 消防工程				
	1.12.3.1.1.1 喷淋系统				
1049	夜间施工				
1050	二次搬运				
1051	冬、雨季施工				
1052	已完工程及设备保护				
	1.12.3.1.1.2 消火栓系统				
1053	夜间施工				
1054	二次搬运				
1055	冬、雨季施工				
1056	已完工程及设备保护				
	1.12.3.1.1.3 通风系统				
1057	夜间施工				
1058	二次搬运				
1059	冬、雨季施工				
1060	已完工程及设备保护				
	1.12.3.1.1.4 自动报警系统				
1061	夜间施工				
1062	二次搬运				
1063	冬、雨季施工				
1064	已完工程及设备保护				
	1.12.3.1.1.5 电气火灾监控系统				
1065	夜间施工				
1066	二次搬运				
1067	冬、雨季施工				
1068	已完工程及设备保护				
	1.12.3.1.1.6 消防电源监控系统				
1069	夜间施工				
1070	二次搬运				
1071	冬、雨季施工				
1072	已完工程及设备保护				
	1.12.3.1.1.7 防火门监控系统				
1073	夜间施工				
1074	二次搬运				

841B5AE-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1075	冬、雨季施工				
1076	已完工程及设备保护				
	1.12.3.1.1.8 集中控制型消防应急照明与疏散				
1077	夜间施工				
1078	二次搬运				
1079	冬、雨季施工				
1080	已完工程及设备保护				
	1.12.3.1.2 给排水工程				
1081	夜间施工				
1082	二次搬运				
1083	冬、雨季施工				
1084	已完工程及设备保护				
	1.12.3.1.3 采暖工程				
1085	夜间施工				
1086	二次搬运				
1087	冬、雨季施工				
1088	已完工程及设备保护				
	1.12.3.1.4 电气工程				
1089	夜间施工				
1090	二次搬运				
1091	冬、雨季施工				
1092	已完工程及设备保护				
	1.12.3.2 12#±0.00以上安装工程				
	1.12.3.2.1 消防工程				
	1.12.3.2.1.1 消火栓系统				
1093	夜间施工				
1094	二次搬运				
1095	冬、雨季施工				
1096	已完工程及设备保护				
	1.12.3.2.1.2 自动报警系统				
1097	夜间施工				
1098	二次搬运				
1099	冬、雨季施工				
1100	已完工程及设备保护				

841F0C1-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	1.12.3.2.1.3 防火门监控系统				
1101	夜间施工				
1102	二次搬运				
1103	冬、雨季施工				
1104	已完工程及设备保护				
	1.12.3.2.1.4 集中控制型消防应急照明与疏散				
1105	夜间施工				
1106	二次搬运				
1107	冬、雨季施工				
1108	已完工程及设备保护				
	1.12.3.2.2 给排水工程				
1109	夜间施工				
1110	二次搬运				
1111	冬、雨季施工				
1112	已完工程及设备保护				
	1.12.3.2.3 采暖工程				
1113	夜间施工				
1114	二次搬运				
1115	冬、雨季施工				
1116	已完工程及设备保护				
	1.12.3.2.4 电气工程				
1117	夜间施工				
1118	二次搬运				
1119	冬、雨季施工				
1120	已完工程及设备保护				
	1.13 S1售楼处				
	1.13.1 S1售楼处土建工程				
1121	夜间施工				
1122	二次搬运				
1123	冬、雨季施工				
1124	已完工程及设备保护				
	1.13.2 S1售楼处装饰工程				
1125	夜间施工				
1126	二次搬运				

841BDCE-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1127	冬、雨季施工				
1128	已完工程及设备保护				
	1.13.3 S1售楼处安装工程				
	1.13.3.1 给排水工程				
1129	夜间施工				
1130	二次搬运				
1131	冬、雨季施工				
1132	已完工程及设备保护				
	1.13.3.2 电气工程				
1133	夜间施工				
1134	二次搬运				
1135	冬、雨季施工				
1136	已完工程及设备保护				
	1.13.3.3 集中控制型消防应急照明与疏散				
1137	夜间施工				
1138	二次搬运				
1139	冬、雨季施工				
1140	已完工程及设备保护				
	1.13.4 S1售楼处中央空调工程				
1141	夜间施工				
1142	二次搬运				
1143	冬、雨季施工				
1144	已完工程及设备保护				
	1.13.5 S1售楼处精装工程				
	1.13.5.1 装饰工程				
1145	夜间施工				
1146	二次搬运				
1147	冬、雨季施工				
1148	已完工程及设备保护				
	1.13.5.2 强电工程				
1149	夜间施工				
1150	二次搬运				
1151	冬、雨季施工				
1152	已完工程及设备保护				

841F0C1-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	1.13.5.3 给排水工程				
1153	夜间施工				
1154	二次搬运				
1155	冬、雨季施工				
1156	已完工程及设备保护				
	1.14 S2公寓				
	1.14.1 S2公寓土建工程				
1157	夜间施工				
1158	二次搬运				
1159	冬、雨季施工				
1160	已完工程及设备保护				
	1.14.2 S2公寓装饰工程				
1161	夜间施工				
1162	二次搬运				
1163	冬、雨季施工				
1164	已完工程及设备保护				
	1.14.3 S2公寓安装工程				
	1.14.3.1 给排水工程				
1165	夜间施工				
1166	二次搬运				
1167	冬、雨季施工				
1168	已完工程及设备保护				
	1.14.3.2 消防栓工程				
1169	夜间施工				
1170	二次搬运				
1171	冬、雨季施工				
1172	已完工程及设备保护				
	1.14.3.3 智能消防应急疏散系统				
1173	夜间施工				
1174	二次搬运				
1175	冬、雨季施工				
1176	已完工程及设备保护				
	1.14.3.4 消防电源监控系统				
1177	夜间施工				

841B0CE-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1178	二次搬运				
1179	冬、雨季施工				
1180	已完工程及设备保护				
	1.14.3.5 漏电报警系统				
1181	夜间施工				
1182	二次搬运				
1183	冬、雨季施工				
1184	已完工程及设备保护				
	1.14.3.6 自动报警				
1185	夜间施工				
1186	二次搬运				
1187	冬、雨季施工				
1188	已完工程及设备保护				
	1.14.3.7 自动喷淋系统				
1189	夜间施工				
1190	二次搬运				
1191	冬、雨季施工				
1192	已完工程及设备保护				
	1.14.3.8 电气工程				
1193	夜间施工				
1194	二次搬运				
1195	冬、雨季施工				
1196	已完工程及设备保护				
	1.15 车库				
	1.15.1 车库土建工程				
1197	夜间施工				
1198	二次搬运				
1199	冬、雨季施工				
1200	已完工程及设备保护				
	1.15.2 车库装饰工程				
1201	夜间施工				
1202	二次搬运				
1203	冬、雨季施工				
1204	已完工程及设备保护				

841F0C1C-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	1.15.3 车库安装工程				
	1.15.3.1 给排水工程				
1205	夜间施工				
1206	二次搬运				
1207	冬、雨季施工				
1208	已完工程及设备保护				
	1.15.3.2 电气工程				
1209	夜间施工				
1210	二次搬运				
1211	冬、雨季施工				
1212	已完工程及设备保护				
	1.15.3.3 消防工程				
	1.15.3.3.1 喷淋系统				
1213	夜间施工				
1214	二次搬运				
1215	冬、雨季施工				
1216	已完工程及设备保护				
	1.15.3.3.2 消火栓系统				
1217	夜间施工				
1218	二次搬运				
1219	冬、雨季施工				
1220	已完工程及设备保护				
	1.15.3.3.3 通风系统				
1221	夜间施工				
1222	二次搬运				
1223	冬、雨季施工				
1224	已完工程及设备保护				
	1.15.3.3.4 消防泵房系统				
1225	夜间施工				
1226	二次搬运				
1227	冬、雨季施工				
1228	已完工程及设备保护				
	1.15.3.3.5 气体灭火系统				
1229	夜间施工				

841B0CE2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1230	二次搬运				
1231	冬、雨季施工				
1232	已完工程及设备保护				
	1.15.3.3.6 自动报警系统				
1233	夜间施工				
1234	二次搬运				
1235	冬、雨季施工				
1236	已完工程及设备保护				
	1.15.3.3.7 电气火灾监控系统				
1237	夜间施工				
1238	二次搬运				
1239	冬、雨季施工				
1240	已完工程及设备保护				
	1.15.3.3.8 消防电源监控系统				
1241	夜间施工				
1242	二次搬运				
1243	冬、雨季施工				
1244	已完工程及设备保护				
	1.15.3.3.9 集中控制型消防应急照明与疏散				
1245	夜间施工				
1246	二次搬运				
1247	冬、雨季施工				
1248	已完工程及设备保护				
	1.15.3.3.10 消防控制中心设备及管线				
1249	夜间施工				
1250	二次搬运				
1251	冬、雨季施工				
1252	已完工程及设备保护				
	1.16 景观工程				
	1.16.1 景观土建工程				
1253	夜间施工				
1254	二次搬运				
1255	冬、雨季施工				
1256	已完工程及设备保护				

841B0C2685-49D9-9F72-C1BEB20A374

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	1.16.2 景观装饰工程				
1257	夜间施工				
1258	二次搬运				
1259	冬、雨季施工				
1260	已完工程及设备保护				
	1.17 室外管线工程				
	1.17.1 雨污水工程				
	1.17.1.1 土建				
1261	夜间施工				
1262	二次搬运				
1263	冬、雨季施工				
1264	已完工程及设备保护				
	1.17.1.2 室外雨污管道安装工程				
1265	夜间施工				
1266	二次搬运				
1267	冬、雨季施工				
1268	已完工程及设备保护				
	1.17.2 路灯工程				
	1.17.2.1 土建				
1269	夜间施工				
1270	二次搬运				
1271	冬、雨季施工				
1272	已完工程及设备保护				
	1.17.2.2 路灯安装工程				
1273	夜间施工				
1274	二次搬运				
1275	冬、雨季施工				
1276	已完工程及设备保护				
	1.17.3 喷灌工程				
	1.17.3.1 土建				
1277	夜间施工				
1278	二次搬运				
1279	冬、雨季施工				
1280	已完工程及设备保护				

841E0C1-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

总价措施项目清单与计价表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	1.17.3.2 喷灌安装工程				
1281	夜间施工				
1282	二次搬运				
1283	冬、雨季施工				
1284	已完工程及设备保护				
	1.17.4 给水及消防管道工程				
	1.17.4.1 土建				
1285	夜间施工				
1286	二次搬运				
1287	冬、雨季施工				
1288	已完工程及设备保护				
	1.17.4.2 给水及消防管道安装工程				
1289	夜间施工				
1290	二次搬运				
1291	冬、雨季施工				
1292	已完工程及设备保护				
	1.17.5 供热工程				
合计					

841BBACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

单价措施项目清单与计价表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	1 1#							
	1.1 1#土建工程							
	1.1.1 1#±0.00以下土建工程							
	1.1.2 1#±0.00以上土建工程							
	1.2 1#装饰工程							
	1.2.1 1#±0.00以下装饰工程							
	1.2.2 1#±0.00以上装饰工程							
	1.3 1#安装工程							
	1.3.1 1#±0.00以下安装工程							
	1.3.1.1 给排水工程							
1	CB006	脚手架		项	1			
	1.3.1.2 电气工程							
2	CB019	脚手架		项	1			
	1.3.1.3 采暖工程							
3	CB035	脚手架		项	1			
	1.3.1.4 消防工程							
	1.3.1.4.1 消防栓工程							
4	CB048	脚手架		项	1			
	1.3.1.4.2 防排烟工程							
5	CB062	脚手架		项	1			
	1.3.1.4.3 喷淋工程							
6	CB075	脚手架		项	1			
	1.3.1.4.4 自动报警工程							
7	CB088	脚手架		项	1			
	1.3.1.4.5 电气火灾监控系统							
8	CB101	脚手架			1			
	1.3.1.4.6 消防电源监控系统							
9	CB114	脚手架			1			
	1.3.1.4.7 防火门监控系统							
10	CB127	脚手架			1			
	1.3.1.4.8 集中控制型消防应急照明与疏散							
11	CB140	脚手架			1			
	1.3.2 1#±0.00以上安装工程							

841B9CE-2589-49D9-9F72-C1EBEB20A374

单价措施项目清单与计价表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	1.3.2.1 给排水工程							
12	CB160	脚手架		项	1			
13	CB161	高层建筑增加费		项	1			
	1.3.2.2 采暖工程							
14	CB179	脚手架		项	1			
15	CB180	采暖系统调试费		项	1			
16	CB181	高层建筑增加费		项	1			
	1.3.2.3 电气工程							
17	CB197	脚手架		项	1			
18	CB198	高层建筑增加费		项	1			
	1.3.2.4 消防工程							
	1.3.2.4.1 消防栓工程							
19	CB212	脚手架		项	1			
20	CB213	高层建筑增加费		项	1			
	1.3.2.4.2 自动报警工程							
21	CB225	脚手架			1			
22	CB226	高层建筑增加费			1			
	1.3.2.4.3 防火门监控系统							
23	CB238	脚手架			1			
24	CB239	高层建筑增加费			1			
	1.3.2.4.4 集中控制型消防应急照明与疏散							
25	CB251	脚手架			1			
26	CB252	高层建筑增加费			1			
	2 2#							
	2.1 2#土建工程							
	2.1.1 2#±0.00以下土建工程							
	2.1.2 2#±0.00以上土建工程							
	2.2 2#装饰工程							
	2.2.1 2#±0.00以下装饰工程							
	2.2.2 2#±0.00以上装饰工程							
	2.3 2#安装工程							
	2.3.1 2#±0.00以下安装工程							
	2.3.1.1 给排水工程							

841BF4CE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
27	CB268	脚手架		项	1			
	2.3.1.2 电气工程							
28	CB281	脚手架		项	1			
	2.3.1.3 采暖工程							
29	CB297	脚手架		项	1			
	2.3.1.4 消防工程							
	2.3.1.4.1 消防栓工程							
30	CB310	脚手架		项	1			
	2.3.1.4.2 防排烟工程							
31	CB324	脚手架		项	1			
	2.3.1.4.3 喷淋工程							
32	CB337	脚手架		项	1			
	2.3.1.4.4 自动报警工程							
33	CB350	脚手架		项	1			
	2.3.1.4.5 电气火灾监控系统							
34	CB363	脚手架			1			
	2.3.1.4.6 消防电源监控系统							
35	CB376	脚手架			1			
	2.3.1.4.7 防火门监控系统							
36	CB389	脚手架			1			
	2.3.1.4.8 集中控制型消防应急照明与疏散							
37	CB402	脚手架			1			
	2.3.2 2#±0.00以上安装工程							
	2.3.2.1 给排水工程							
38	CB422	脚手架		项	1			
39	CB423	高层建筑增加费		项	1			
	2.3.2.2 采暖工程							
40	CB441	脚手架		项	1			
41	CB442	采暖系统调试费		项	1			
42	CB443	高层建筑增加费		项	1			
	2.3.2.3 电气工程							
43	CB459	脚手架		项	1			
44	CB460	高层建筑增加费		项	1			

841B4CE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

单价措施项目清单与计价表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	2.3.2.4 消防工程							
	2.3.2.4.1 消防栓工程							
45	CB474	脚手架		项	1			
46	CB475	高层建筑增加费		项	1			
	2.3.2.4.2 自动报警工程							
47	CB487	脚手架			1			
48	CB488	高层建筑增加费			1			
	2.3.2.4.3 防火门监控系统							
49	CB500	脚手架			1			
50	CB501	高层建筑增加费			1			
	2.3.2.4.4 集中控制型消防应急照明与疏散							
51	CB513	脚手架			1			
52	CB514	高层建筑增加费			1			
	3 3#							
	3.1 3#土建工程							
	3.1.1 3#±0.00以下土建工程							
	3.1.2 3#±0.00以上土建工程							
	3.2 3#装饰工程							
	3.2.1 3#±0.00以下装饰工程							
	3.2.2 3#±0.00以上装饰工程							
	3.3 3#安装工程							
	3.3.1 3#±0.00以下安装工程							
	3.3.1.1 采暖工程							
53	CB528	脚手架			1			
54	CB529	采暖系统调试费		项	1			
	3.3.1.2 给排水工程							
	3.3.1.2.1 排水工程							
55	CB548	脚手架			1			
	3.3.1.2.2 给水热水工程							
56	CB561	脚手架			1			
	3.3.1.3 消防工程							
	3.3.1.3.1 火灾报警							
57	CB574	脚手架			1			

841B9CE2589-49D9-9F72-C1EBB20A374

单价措施项目清单与计价表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	3.3.1.3.2 应急照明及疏散指示系统							
58	CB591	脚手架			1			
	3.3.1.3.3 消火栓工程							
59	CB604	脚手架			1			
	3.3.1.3.4 自动喷淋工程							
60	CB617	脚手架			1			
	3.3.1.3.5 通风工程							
61	CB631	脚手架			1			
	3.3.1.4 电气工程							
	3.3.1.4.1 弱电工程							
62	CB644	脚手架			1			
	3.3.1.4.2 强电工程							
63	CB657	脚手架			1			
	3.3.2 3#±0.00以上安装工程							
	3.3.2.1 给排水工程							
	3.3.2.1.1 排水工程							
64	CB673	脚手架			1			
65	CB674	高层建筑增加费		项	1			
	3.3.2.1.2 排水工程（超高）							
66	CB687	脚手架			1			
67	CB688	高层建筑增加费		项	1			
	3.3.2.1.3 给水热水工程							
68	CB705	脚手架			1			
69	CB706	高层建筑增加费		项	1			
	3.3.2.1.4 给水热水工程（超高）							
70	CB719	脚手架			1			
71	CB720	高层建筑增加费		项	1			
	3.3.2.2 消防工程							
	3.3.2.2.1 通风工程							
72	CB734	脚手架			1			
73	CB735	高层建筑增加费		项	1			
	3.3.2.2.2 消防电源、电气火灾及防火门监控系统							
74	CB750	脚手架			1			

841B5A6E-2C69-49D9-9F72-C1EBEB20A374

单价措施项目清单与计价表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第6页 共26页**

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
75	CB751	高层建筑增加费		项	1			
76	CB764	脚手架			1			
	3.3.2.2.3 消防电源、电气火灾及防火门监控系统（超高）							
77	CB777	脚手架			1			
78	CB778	高层建筑增加费		项	1			
	3.3.2.2.4 火灾报警							
79	CB794	脚手架			1			
80	CB795	高层建筑增加费			1			
	3.3.2.2.5 火灾报警（超高）							
81	CB808	脚手架			1			
82	CB809	高层建筑增加费			1			
	3.3.2.2.6 应急照明及疏散指示系统							
83	CB828	脚手架			1			
84	CB829	高层建筑增加费			1			
	3.3.2.2.7 应急照明及疏散指示系统（超高）							
85	CB842	脚手架			1			
86	CB843	高层建筑增加费		项	1			
	3.3.2.2.8 消火栓工程							
87	CB858	脚手架			1			
88	CB859	高层建筑增加费		项	1			
	3.3.2.2.9 消火栓工程（超高）							
89	CB872	脚手架			1			
90	CB873	高层建筑增加费		项	1			
	3.3.2.2.10 自动喷淋工程							
91	CB888	脚手架			1			
92	CB889	高层建筑增加费		项	1			
	3.3.2.2.11 自动喷淋工程（超高）							
93	CB902	脚手架			1			
94	CB903	高层建筑增加费		项	1			
	3.3.2.3 采暖工程							
	3.3.2.3.1 采暖工程							
95	CB923	脚手架			1			
96	CB924	高层建筑增加费		项	1			

841BBCCE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
97	CB925	采暖系统调试费		项	1			
	3.3.2.3.2 采暖工程（超高）							
98	CB938	脚手架			1			
99	CB939	高层建筑增加费		项	1			
100	CB940	采暖系统调试费		项	1			
	3.3.2.4 电气工程							
	3.3.2.4.1 弱电工程							
101	CB959	脚手架			1			
102	CB960	高层建筑增加费		项	1			
	3.3.2.4.2 弱电工程（超高）							
103	CB973	脚手架			1			
104	CB974	高层建筑增加费		项	1			
	3.3.2.4.3 强电工程							
105	CB989	脚手架			1			
106	CB990	高层建筑增加费		项	1			
	3.3.2.4.4 强电工程（超高）							
107	CB1003	脚手架			1			
108	CB1004	高层建筑增加费		项	1			
	3.3.2.5 监控工程							
	3.3.2.5.1 网络监控系统							
109	CB1018	脚手架			1			
110	CB1019	高层建筑增加费			1			
	3.3.2.5.2 网络监控系统（超高）							
111	CB1032	脚手架			1			
112	CB1033	高层建筑增加费			1			
	4 4#							
	4.1 4#土建工程							
	4.1.1 4#±0.00以下土建工程							
	4.1.2 4#±0.00以上土建工程							
	4.2 4#装饰工程							
	4.2.1 4#±0.00以下装饰工程							
	4.2.2 4#±0.00以上装饰工程							
	4.3 4#安装工程							

841B5C1E-2589-49D9-9F72-C1EBEB20A374

单价措施项目清单与计价表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	4.3.1 4#±0.00以下安装工程							
	4.3.1.1 给排水工程							
113	CB1050	脚手架		项	1			
	4.3.1.2 电气工程							
114	CB1063	脚手架		项	1			
	4.3.1.3 采暖工程							
115	CB1079	脚手架		项	1			
	4.3.1.4 消防工程							
	4.3.1.4.1 消防栓工程							
116	CB1092	脚手架		项	1			
	4.3.1.4.2 防排烟工程							
117	CB1106	脚手架		项	1			
	4.3.1.4.3 喷淋工程							
118	CB1119	脚手架		项	1			
	4.3.1.4.4 自动报警工程							
119	CB1132	脚手架		项	1			
	4.3.1.4.5 电气火灾监控系统							
120	CB1145	脚手架			1			
	4.3.1.4.6 消防电源监控系统							
121	CB1158	脚手架			1			
	4.3.1.4.7 防火门监控系统							
122	CB1171	脚手架			1			
	4.3.1.4.8 集中控制型消防应急照明与疏散							
123	CB1184	脚手架			1			
	4.3.2 4#±0.00以上安装工程							
	4.3.2.1 给排水工程							
124	CB1204	脚手架		项	1			
125	CB1205	高层建筑增加费		项	1			
	4.3.2.2 采暖工程							
126	CB1224	脚手架		项	1			
127	CB1225	采暖系统调试费		项	1			
128	CB1226	高层建筑增加费		项	1			
	4.3.2.3 电气工程							

841B6CE2-589-49D9-9F72-C1EBEB20A374

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
129	CB1242	脚手架		项	1			
130	CB1243	高层建筑增加费		项	1			
	4.3.2.4 消防工程							
	4.3.2.4.1 消防栓工程							
131	CB1257	脚手架		项	1			
132	CB1258	高层建筑增加费		项	1			
	4.3.2.4.2 自动报警工程							
133	CB1270	脚手架			1			
134	CB1271	高层建筑增加费			1			
	4.3.2.4.3 防火门监控系统							
135	CB1283	脚手架			1			
136	CB1284	高层建筑增加费			1			
	4.3.2.4.4 集中控制型消防应急照明与疏散							
137	CB1296	脚手架			1			
138	CB1297	高层建筑增加费			1			
	5 5#							
	5.1 5#土建工程							
	5.1.1 5#±0.00以下土建工程							
	5.1.2 5#±0.00以上土建工程							
	5.2 5#装饰工程							
	5.2.1 5#±0.00以下装饰工程							
	5.2.2 5#±0.00以上装饰工程							
	5.3 5#安装工程							
	5.3.1 5#±0.00以下安装工程							
	5.3.1.1 给排水工程							
139	CB1313	脚手架		项	1			
	5.3.1.2 电气工程							
140	CB1326	脚手架		项	1			
	5.3.1.3 采暖工程							
141	CB1342	脚手架		项	1			
	5.3.1.4 消防工程							
	5.3.1.4.1 消防栓工程							
142	CB1355	脚手架		项	1			

841B9CE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	5.3.1.4.2 防排烟工程							
143	CB1369	脚手架		项	1			
	5.3.1.4.3 喷淋工程							
144	CB1382	脚手架		项	1			
	5.3.1.4.4 自动报警工程							
145	CB1395	脚手架		项	1			
	5.3.1.4.5 电气火灾监控系统							
146	CB1408	脚手架			1			
	5.3.1.4.6 消防电源监控系统							
147	CB1421	脚手架			1			
	5.3.1.4.7 防火门监控系统							
148	CB1434	脚手架			1			
	5.3.1.4.8 集中控制型消防应急照明与疏散							
149	CB1447	脚手架			1			
	5.3.2 5#±0.00以上安装工程							
	5.3.2.1 给排水工程							
150	CB1467	脚手架		项	1			
151	CB1468	高层建筑增加费		项	1			
	5.3.2.2 采暖工程							
152	CB1487	脚手架		项	1			
153	CB1488	采暖系统调试费		项	1			
154	CB1489	高层建筑增加费		项	1			
	5.3.2.3 电气工程							
155	CB1505	脚手架		项	1			
156	CB1506	高层建筑增加费		项	1			
	5.3.2.4 消防工程							
	5.3.2.4.1 消防栓工程							
157	CB1520	脚手架		项	1			
158	CB1521	高层建筑增加费		项	1			
	5.3.2.4.2 自动报警工程							
159	CB1533	脚手架			1			
160	CB1534	高层建筑增加费			1			
	5.3.2.4.3 防火门监控系统							

841B5AC8-2589-49D9-9F72-C1EBEB20A374

单价措施项目清单与计价表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
161	CB1546	脚手架			1			
162	CB1547	高层建筑增加费			1			
	5.3.2.4.4 集中控制型消防应急照明与疏散							
163	CB1559	脚手架			1			
164	CB1560	高层建筑增加费			1			
	6 6#							
	6.1 6#土建工程							
	6.1.1 6#±0.00以下土建工程							
	6.1.2 6#±0.00以上土建工程							
	6.2 6#装饰工程							
	6.2.1 6#±0.00以下装饰工程							
	6.2.2 6#±0.00以上装饰工程							
	6.3 6#安装工程							
	6.3.1 6#±0.00以下安装工程							
	6.3.1.1 给排水工程							
165	CB1576	脚手架		项	1			
	6.3.1.2 电气工程							
166	CB1589	脚手架		项	1			
	6.3.1.3 采暖工程							
167	CB1605	脚手架		项	1			
	6.3.1.4 消防工程							
	6.3.1.4.1 消防栓工程							
168	CB1618	脚手架		项	1			
	6.3.1.4.2 防排烟工程							
169	CB1632	脚手架		项	1			
	6.3.1.4.3 喷淋工程							
170	CB1645	脚手架		项	1			
	6.3.1.4.4 自动报警工程							
171	CB1658	脚手架		项	1			
	6.3.1.4.5 电气火灾监控系统							
172	CB1671	脚手架			1			
	6.3.1.4.6 消防电源监控系统							
173	CB1684	脚手架			1			

841B6AC5-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	6.3.1.4.7 防火门监控系统							
174	CB1697	脚手架			1			
	6.3.1.4.8 集中控制型消防应急照明与疏散							
175	CB1710	脚手架			1			
	6.3.2 6#±0.00以上安装工程							
	6.3.2.1 给排水工程							
176	CB1730	脚手架		项	1			
177	CB1731	高层建筑增加费		项	1			
	6.3.2.2 采暖工程							
178	CB1749	脚手架		项	1			
179	CB1750	采暖系统调试费		项	1			
180	CB1751	高层建筑增加费		项	1			
	6.3.2.3 电气工程							
181	CB1767	脚手架		项	1			
182	CB1768	高层建筑增加费		项	1			
	6.3.2.4 消防工程							
	6.3.2.4.1 消防栓工程							
183	CB1782	脚手架		项	1			
184	CB1783	高层建筑增加费		项	1			
	6.3.2.4.2 自动报警工程							
185	CB1795	脚手架			1			
186	CB1796	高层建筑增加费			1			
	6.3.2.4.3 防火门监控系统							
187	CB1808	脚手架			1			
188	CB1809	高层建筑增加费			1			
	6.3.2.4.4 集中控制型消防应急照明与疏散							
189	CB1821	脚手架			1			
190	CB1822	高层建筑增加费			1			
	7 7#							
	7.1 7#土建工程							
	7.1.1 7#±0.00以下土建工程							
	7.1.2 7#±0.00以上土建工程							
	7.2 7#装饰工程							

841BBA0E-A589-49D9-9F72-C1EBEB20A374

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	7.2.1 7#±0.00以下装饰工程							
	7.2.2 7#±0.00以上装饰工程							
	7.3 7#安装工程							
	7.3.1 7#±0.00以下安装工程							
	7.3.1.1 消防工程							
	7.3.1.1.1 喷淋系统							
191	CB1837	脚手架			1			
	7.3.1.1.2 消火栓系统							
192	CB1850	脚手架			1			
	7.3.1.1.3 通风系统							
193	CB1864	脚手架			1			
194	CB1865	通风系统调整费			1			
	7.3.1.1.4 自动报警系统							
195	CB1877	脚手架			1			
	7.3.1.1.5 电气火灾监控系统							
196	CB1890	脚手架			1			
	7.3.1.1.6 消防电源监控系统							
197	CB1903	脚手架			1			
	7.3.1.1.7 防火门监控系统							
198	CB1916	脚手架			1			
	7.3.1.1.8 集中控制型消防应急照明与疏散							
199	CB1929	脚手架			1			
	7.3.1.2 给排水工程							
200	CB1942	脚手架			1			
	7.3.1.3 采暖工程							
201	CB1956	脚手架			1			
	7.3.1.4 电气工程							
202	CB1969	脚手架			1			
	7.3.2 7#±0.00以上安装工程							
	7.3.2.1 消防工程							
	7.3.2.1.1 消火栓系统							
203	CB1983	脚手架			1			
204	CB1984	高层建筑增加费			1			

841B9CE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	7.3.2.1.2 自动报警系统							
205	CB1996	脚手架			1			
206	CB1997	高层建筑增加费			1			
	7.3.2.1.3 防火门监控系统							
207	CB2009	脚手架			1			
208	CB2010	高层建筑增加费			1			
	7.3.2.1.4 集中控制型消防应急照明与疏散							
209	CB2022	脚手架			1			
210	CB2023	高层建筑增加费			1			
	7.3.2.2 给排水工程							
211	CB2041	脚手架		项	1			
212	CB2042	高层建筑增加费		项	1			
	7.3.2.3 采暖工程							
213	CB2060	脚手架		项	1			
214	CB2061	采暖系统调试费		项	1			
215	CB2062	高层建筑增加费		项	1			
	7.3.2.4 电气工程							
216	CB2077	脚手架		项	1			
217	CB2078	高层建筑增加费		项	1			
	8 8#							
	8.1 8#土建工程							
	8.1.1 8#±0.00以下土建工程							
	8.1.2 8#±0.00以上土建工程							
	8.2 8#装饰工程							
	8.2.1 8#±0.00以下装饰工程							
	8.2.2 8#±0.00以上装饰工程							
	8.3 8#安装工程							
	8.3.1 8#±0.00以下安装工程							
	8.3.1.1 消防工程							
	8.3.1.1.1 喷淋系统							
218	CB2093	脚手架			1			
	8.3.1.1.2 消火栓系统							
219	CB2106	脚手架			1			

841B0A61-2589-49D9-9F72-C1EBEB20A374

单价措施项目清单与计价表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	8.3.1.1.3 通风系统							
220	CB2120	脚手架			1			
221	CB2121	通风系统调整费			1			
	8.3.1.1.4 自动报警系统							
222	CB2133	脚手架			1			
	8.3.1.1.5 电气火灾监控系统							
223	CB2146	脚手架			1			
	8.3.1.1.6 消防电源监控系统							
224	CB2159	脚手架			1			
	8.3.1.1.7 防火门监控系统							
225	CB2172	脚手架			1			
	8.3.1.1.8 集中控制型消防应急照明与疏散							
226	CB2185	脚手架			1			
	8.3.1.2 给排水工程							
227	CB2198	脚手架			1			
	8.3.1.3 采暖工程							
228	CB2212	脚手架			1			
	8.3.1.4 电气工程							
229	CB2225	脚手架			1			
	8.3.2 8#±0.00以上安装工程							
	8.3.2.1 消防工程							
	8.3.2.1.1 消火栓系统							
230	CB2239	脚手架			1			
231	CB2240	高层建筑增加费			1			
	8.3.2.1.2 自动报警系统							
232	CB2252	脚手架			1			
233	CB2253	高层建筑增加费			1			
	8.3.2.1.3 防火门监控系统							
234	CB2265	脚手架			1			
235	CB2266	高层建筑增加费			1			
	8.3.2.1.4 集中控制型消防应急照明与疏散							
236	CB2278	脚手架			1			
237	CB2279	高层建筑增加费			1			

841B4C1C-2659-49D9-9F72-C1EBEB20A374

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	8.3.2.2 给排水工程							
238	CB2297	脚手架		项	1			
239	CB2298	高层建筑增加费		项	1			
	8.3.2.3 采暖工程							
240	CB2316	脚手架		项	1			
241	CB2317	采暖系统调试费		项	1			
242	CB2318	高层建筑增加费		项	1			
	8.3.2.4 电气工程							
243	CB2333	脚手架		项	1			
244	CB2334	高层建筑增加费		项	1			
	9 9#							
	9.1 9#土建工程							
	9.1.1 9#±0.00以下土建工程							
	9.1.2 9#±0.00以上土建工程							
	9.2 9#装饰工程							
	9.2.1 9#±0.00以下装饰工程							
	9.2.2 9#±0.00以上装饰工程							
	9.3 9#安装工程							
	9.3.1 9#±0.00以下安装工程							
	9.3.1.1 消防工程							
	9.3.1.1.1 喷淋系统							
245	CB2349	脚手架			1			
	9.3.1.1.2 消火栓系统							
246	CB2362	脚手架			1			
	9.3.1.1.3 通风系统							
247	CB2376	脚手架			1			
248	CB2377	通风系统调整费			1			
	9.3.1.1.4 自动报警系统							
249	CB2389	脚手架			1			
	9.3.1.1.5 电气火灾监控系统							
250	CB2402	脚手架			1			
	9.3.1.1.6 消防电源监控系统							
251	CB2415	脚手架			1			

841B9AC1-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	9.3.1.1.7 防火门监控系统							
252	CB2428	脚手架			1			
	9.3.1.1.8 集中控制型消防应急照明与疏散							
253	CB2441	脚手架			1			
	9.3.1.2 给排水工程							
254	CB2454	脚手架			1			
	9.3.1.3 采暖工程							
255	CB2468	脚手架			1			
	9.3.1.4 电气工程							
256	CB2481	脚手架			1			
	9.3.2 9#±0.00以上安装工程							
	9.3.2.1 消防工程							
	9.3.2.1.1 消火栓系统							
257	CB2495	脚手架			1			
258	CB2496	高层建筑增加费			1			
	9.3.2.1.2 自动报警系统							
259	CB2508	脚手架			1			
260	CB2509	高层建筑增加费			1			
	9.3.2.1.3 防火门监控系统							
261	CB2521	脚手架			1			
262	CB2522	高层建筑增加费			1			
	9.3.2.1.4 集中控制型消防应急照明与疏散							
263	CB2534	脚手架			1			
264	CB2535	高层建筑增加费			1			
	9.3.2.2 给排水工程							
265	CB2553	脚手架		项	1			
266	CB2554	高层建筑增加费		项	1			
	9.3.2.3 采暖工程							
267	CB2572	脚手架		项	1			
268	CB2573	采暖系统调试费		项	1			
269	CB2574	高层建筑增加费		项	1			
	9.3.2.4 电气工程							
270	CB2589	脚手架		项	1			

841B8CE2-2659-49D9-9F72-C1EBEB20A374

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
271	CB2590	高层建筑增加费		项	1			
	10 10#							
	10.1 10#土建工程							
	10.1.1 10#±0.00以下土建工程							
	10.1.2 10#±0.00以上土建工程							
	10.2 10#装饰工程							
	10.2.1 10#±0.00以下装饰工程							
	10.2.2 10#±0.00以上装饰工程							
	10.3 10#安装工程							
	10.3.1 10#±0.00以下安装工程							
	10.3.1.1 消防工程							
	10.3.1.1.1 喷淋系统							
272	CB2605	脚手架			1			
	10.3.1.1.2 消火栓系统							
273	CB2618	脚手架			1			
	10.3.1.1.3 通风系统							
274	CB2632	脚手架			1			
275	CB2633	通风系统调整费			1			
	10.3.1.1.4 自动报警系统							
276	CB2645	脚手架			1			
	10.3.1.1.5 电气火灾监控系统							
277	CB2658	脚手架			1			
	10.3.1.1.6 消防电源监控系统							
278	CB2671	脚手架			1			
	10.3.1.1.7 防火门监控系统							
279	CB2684	脚手架			1			
	10.3.1.1.8 集中控制型消防应急照明与疏散							
280	CB2697	脚手架			1			
	10.3.1.2 给排水工程							
281	CB2710	脚手架			1			
	10.3.1.3 采暖工程							
282	CB2724	脚手架			1			
	10.3.1.4 电气工程							

841B9AC2-E589-49D9-9F72-C1EBEB20A374

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
283	CB2737	脚手架			1			
	10.3.2 10#±0.00以上安装工程							
	10.3.2.1 消防工程							
	10.3.2.1.1 消火栓系统							
284	CB2751	脚手架			1			
285	CB2752	高层建筑增加费			1			
	10.3.2.1.2 自动报警系统							
286	CB2764	脚手架			1			
287	CB2765	高层建筑增加费			1			
	10.3.2.1.3 防火门监控系统							
288	CB2777	脚手架			1			
289	CB2778	高层建筑增加费			1			
	10.3.2.1.4 集中控制型消防应急照明与疏散							
290	CB2790	脚手架			1			
291	CB2791	高层建筑增加费			1			
	10.3.2.2 给排水工程							
292	CB2809	脚手架		项	1			
293	CB2810	高层建筑增加费		项	1			
	10.3.2.3 采暖工程							
294	CB2828	脚手架		项	1			
295	CB2829	采暖系统调试费		项	1			
296	CB2830	高层建筑增加费		项	1			
	10.3.2.4 电气工程							
297	CB2845	脚手架		项	1			
298	CB2846	高层建筑增加费		项	1			
	11 11#							
	11.1 11#土建工程							
	11.1.1 11#±0.00以下土建工程							
	11.1.2 11#±0.00以上土建工程							
	11.2 11#装饰工程							
	11.2.1 11#±0.00以下装饰工程							
	11.2.2 11#±0.00以上装饰工程							
	11.3 11#安装工程							

841BB1C1-2589-49D9-9F72-C1EBEB20A374

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	11.3.1 11#±0.00以下安装工程							
	11.3.1.1 消防工程							
	11.3.1.1.1 喷淋系统							
299	CB2861	脚手架			1			
	11.3.1.1.2 消火栓系统							
300	CB2874	脚手架			1			
	11.3.1.1.3 通风系统							
301	CB2888	脚手架			1			
302	CB2889	通风系统调整费			1			
	11.3.1.1.4 自动报警系统							
303	CB2901	脚手架			1			
	11.3.1.1.5 电气火灾监控系统							
304	CB2914	脚手架			1			
	11.3.1.1.6 消防电源监控系统							
305	CB2927	脚手架			1			
	11.3.1.1.7 防火门监控系统							
306	CB2940	脚手架			1			
	11.3.1.1.8 集中控制型消防应急照明与疏散							
307	CB2953	脚手架			1			
	11.3.1.2 给排水工程							
308	CB2966	脚手架			1			
	11.3.1.3 采暖工程							
309	CB2980	脚手架			1			
	11.3.1.4 电气工程							
310	CB2993	脚手架			1			
	11.3.2 11#±0.00以上安装工程							
	11.3.2.1 消防工程							
	11.3.2.1.1 消火栓系统							
311	CB3007	脚手架			1			
312	CB3008	高层建筑增加费			1			
	11.3.2.1.2 自动报警系统							
313	CB3020	脚手架			1			
314	CB3021	高层建筑增加费			1			

841B5AC1-1689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	11.3.2.1.3 防火门监控系统							
315	CB3033	脚手架			1			
316	CB3034	高层建筑增加费			1			
	11.3.2.1.4 集中控制型消防应急照明与疏散							
317	CB3046	脚手架			1			
318	CB3047	高层建筑增加费			1			
	11.3.2.2 给排水工程							
319	CB3065	脚手架		项	1			
320	CB3066	高层建筑增加费		项	1			
	11.3.2.3 采暖工程							
321	CB3084	脚手架		项	1			
322	CB3085	采暖系统调试费		项	1			
323	CB3086	高层建筑增加费		项	1			
	11.3.2.4 电气工程							
324	CB3101	脚手架		项	1			
325	CB3102	高层建筑增加费		项	1			
	12 12#							
	12.1 12#土建工程							
	12.1.1 12#±0.00以下土建工程							
	12.1.2 12#±0.00以上土建工程							
	12.2 12#装饰工程							
	12.2.1 12#±0.00以下装饰工程							
	12.2.2 12#±0.00以上装饰工程							
	12.3 12#安装工程							
	12.3.1 12#±0.00以下安装工程							
	12.3.1.1 消防工程							
	12.3.1.1.1 喷淋系统							
326	CB3117	脚手架			1			
	12.3.1.1.2 消火栓系统							
327	CB3130	脚手架			1			
	12.3.1.1.3 通风系统							
328	CB3144	脚手架			1			
329	CB3145	通风系统调整费			1			

841B9CE-2589-49D9-9F72-C1EBEB20A374

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	12.3.1.1.4 自动报警系统							
330	CB3157	脚手架			1			
	12.3.1.1.5 电气火灾监控系统							
331	CB3170	脚手架			1			
	12.3.1.1.6 消防电源监控系统							
332	CB3183	脚手架			1			
	12.3.1.1.7 防火门监控系统							
333	CB3196	脚手架			1			
	12.3.1.1.8 集中控制型消防应急照明与疏散							
334	CB3209	脚手架			1			
	12.3.1.2 给排水工程							
335	CB3222	脚手架			1			
	12.3.1.3 采暖工程							
336	CB3236	脚手架			1			
	12.3.1.4 电气工程							
337	CB3249	脚手架			1			
	12.3.2 12#±0.00以上安装工程							
	12.3.2.1 消防工程							
	12.3.2.1.1 消火栓系统							
338	CB3263	脚手架			1			
339	CB3264	高层建筑增加费			1			
	12.3.2.1.2 自动报警系统							
340	CB3276	脚手架			1			
341	CB3277	高层建筑增加费			1			
	12.3.2.1.3 防火门监控系统							
342	CB3289	脚手架			1			
343	CB3290	高层建筑增加费			1			
	12.3.2.1.4 集中控制型消防应急照明与疏散							
344	CB3302	脚手架			1			
345	CB3303	高层建筑增加费			1			
	12.3.2.2 给排水工程							
346	CB3321	脚手架		项	1			
347	CB3322	高层建筑增加费		项	1			

841B5AC6-2059-49D9-9F72-C1EBEB20A374

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	12.3.2.3 采暖工程							
348	CB3340	脚手架		项	1			
349	CB3341	采暖系统调试费		项	1			
350	CB3342	高层建筑增加费		项	1			
	12.3.2.4 电气工程							
351	CB3357	脚手架		项	1			
352	CB3358	高层建筑增加费		项	1			
	13 S1售楼处							
	13.1 S1售楼处土建工程							
	13.2 S1售楼处装饰工程							
	13.3 S1售楼处安装工程							
	13.3.1 给排水工程							
353	CB3375	脚手架			1			
	13.3.2 电气工程							
354	CB3391	脚手架			1			
	13.3.3 集中控制型消防应急照明与疏散							
355	CB3404	脚手架			1			
356	CB3405	高层建筑增加费			1			
	13.4 S1售楼处中央空调工程							
357	CB3418	脚手架			1			
	13.5 S1售楼处精装工程							
	13.5.1 装饰工程							
358	BB764	满堂脚手架		m2	1279.4			
	13.5.2 强电工程							
359	CB3433	脚手架		项	1			
	13.5.3 给排水工程							
360	CB3453	脚手架		项	1			
	14 S2公寓							
	14.1 S2公寓土建工程							
	14.2 S2公寓装饰工程							
	14.3 S2公寓安装工程							
	14.3.1 给排水工程							
361	CB3470	脚手架			1			

841B5CE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	14.3.2 消防栓工程							
362	CB3484	脚手架			1			
	14.3.3 智能消防应急疏散系统							
363	CB3497	脚手架			1			
	14.3.4 消防电源监控系统							
364	CB3509	脚手架			1			
365	CB3510	联动试车费			1			
	14.3.5 漏电报警系统							
366	CB3522	脚手架			1			
367	CB3523	联动试车费			1			
	14.3.6 自动报警							
368	CB3536	脚手架			1			
	14.3.7 自动喷淋系统							
369	CB3549	脚手架			1			
	14.3.8 电气工程							
370	CB3566	脚手架			1			
	15 车库							
	15.1 车库土建工程							
	15.2 车库装饰工程							
	15.3 车库安装工程							
	15.3.1 给排水工程							
371	CB3579	脚手架			1			
	15.3.2 电气工程							
372	CB3593	脚手架			1			
	15.3.3 消防工程							
	15.3.3.1 喷淋系统							
373	CB3618	脚手架			1			
374	CB3619	联动试车费			1			
	15.3.3.2 消火栓系统							
375	CB3637	脚手架			1			
	15.3.3.3 通风系统							
376	CB3655	脚手架			1			
377	CB3656	通风工程系统调整费			1			

841B6C6E-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
378	CB3657	联动试车费			1			
	15.3.3.4 消防泵房系统							
379	CB3679	脚手架			1			
380	CB3680	小型站类工艺系统调整费			1			
	15.3.3.5 气体灭火系统							
381	CB3692	脚手架			1			
382	CB3693	联动试车费			1			
	15.3.3.6 自动报警系统							
383	CB3705	脚手架			1			
384	CB3706	联动试车费			1			
	15.3.3.7 电气火灾监控系统							
385	CB3718	脚手架			1			
386	CB3719	联动试车费			1			
	15.3.3.8 消防电源监控系统							
387	CB3731	脚手架			1			
388	CB3732	联动试车费			1			
	15.3.3.9 集中控制型消防应急照明与疏散							
389	CB3744	脚手架			1			
	15.3.3.10 消防控制中心设备及管线							
390	CB3756	脚手架			1			
391	CB3757	联动试车费			1			
	16 景观工程							
	16.1 景观土建工程							
	16.2 景观装饰工程							
	17 室外管线工程							
	17.1 雨污水工程							
	17.1.1 土建							
	17.1.2 室外雨污管道安装工程							
392	CB3769	脚手架			1			
	17.2 路灯工程							
	17.2.1 土建							
	17.2.2 路灯安装工程							
393	CB3782	脚手架			1			

841BB1C1-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

单价措施项目清单与计价表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	17.3 喷灌工程							
	17.3.1 土建							
	17.3.2 喷灌安装工程							
394	CB3795	脚手架			1			
	17.4 给水及消防管道工程							
	17.4.1 土建							
	17.4.2 给水及消防管道安装工程							
395	CB3808	脚手架			1			
	17.5 供热工程							
合计								

841BBACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第1页 共81页**

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	1#			
	1#土建工程			
	1#±0.00以下土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	1#±0.00以上土建工程			
1	暂列金额	项	8000000.00	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		8000000.00	
	1#装饰工程			
	1#±0.00以下装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	1#±0.00以上装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

841B2EE-2689-4909-9F72-1EBEB204374

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	合 计 =1+3+4+5+6			
	1#安装工程			
	1#±0.00以下安装工程			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	电气工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	消防工程			
	消防栓工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表

841B2ECE-2689-4909-9F72-C1EEB204374

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第3页 共81页**

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	防排烟工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	喷淋工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	自动报警工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	电气火灾监控系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			

841B4E2E-2689-4909-9F72-C1EBEB204374

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第4页 共81页**

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	消防电源监控系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	防火门监控系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	1#±0.00以上安装工程			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	采暖工程			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第5页 共81页**

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	电气工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	消防工程			
	消防栓工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	自动报警工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	防火门监控系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	2#			
	2#土建工程			
	2#±0.00以下土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	2#±0.00以上土建工程			
1	暂列金额	项	7000000.00	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		7000000.00	
	2#装饰工程			
	2#±0.00以下装饰工程			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	2#±0.00以上装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	2#安装工程			
	2#±0.00以下安装工程			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	电气工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	采暖工程			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	消防工程			
	消防栓工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	防排烟工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	喷淋工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	自动报警工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第9页 共81页**

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	电气火灾监控系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	消防电源监控系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	防火门监控系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第10页 共81页**

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	2#±0.00以上安装工程			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	电气工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	消防工程			
	消防栓工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

841B8CCE-2689-4909-9F72-C5BB5204374

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第11页 共81页**

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	自动报警工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	防火门监控系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	3#			
	3#土建工程			
	3#±0.00以下土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

841B2AE-2689-49D9-9F72-C1BB1B20A374

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	3#±0.00以上土建工程			
1	暂列金额	项	8000000.00	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		8000000.00	
	3#装饰工程			
	3#±0.00以下装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	3#±0.00以上装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	3#安装工程			
	3#±0.00以下安装工程			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

841B2CE-2689-4909-9F72-C1B5B204374

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	给排水工程			
	排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	给水热水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	消防工程			
	火灾报警			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	应急照明及疏散指示系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第14页 共81页**

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	消火栓工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	自动喷淋工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	通风工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	电气工程			
	弱电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	3#±0.00以上安装工程			
	给排水工程			
	排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	排水工程（超高）			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	给水热水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

841B0CC-2659-4999-9F72-C1BB1B204374

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	给水热水工程（超高）			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	消防工程			
	通风工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	消防电源、电气火灾及防火门监控系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表

841B2EE-2689-4909-9F72-C1BB1B204374

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	消防电源、电气火灾及防火门监控系统（超高）			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	火灾报警			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	火灾报警（超高）			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	应急照明及疏散指示系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	应急照明及疏散指示系统（超高）			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	消火栓工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	消火栓工程（超高）			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	自动喷淋工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	自动喷淋工程（超高）			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	采暖工程			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	采暖工程（超高）			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	电气工程			
	弱电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	弱电工程（超高）			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	强电工程（超高）			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	监控工程			
	网络监控系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	网络监控系统（超高）			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第21页 共81页**

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	4#			
	4#土建工程			
	4#±0.00以下土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	4#±0.00以上土建工程			
1	暂列金额	项	7000000.00	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		7000000.00	
	4#装饰工程			
	4#±0.00以下装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	4#±0.00以上装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	4#安装工程			
	4#±0.00以下安装工程			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	电气工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	消防工程			
	消防栓工程			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	防排烟工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	喷淋工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	自动报警工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	电气火灾监控系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第24页 共81页**

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	消防电源监控系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	防火门监控系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	4#±0.00以上安装工程			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	电气工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	消防工程			
	消防栓工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	自动报警工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表

841B2CCE-2689-49D9-9F72-C1BB5B20A374

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	防火门监控系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	5#			
	5#土建工程			
	5#±0.00以下土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	5#±0.00以上土建工程			
1	暂列金额	项	7000000.00	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		7000000.00	
	5#装饰工程			
	5#±0.00以下装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	5#±0.00以上装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	5#安装工程			
	5#±0.00以下安装工程			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	电气工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

841B2CC-2659-49D9-9F72-C1BB1B20A374

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	消防工程			
	消防栓工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	防排烟工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	喷淋工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	自动报警工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	电气火灾监控系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	消防电源监控系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	防火门监控系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

841B2EE-2689-4909-9F72-C1EB520A374

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	合 计 =1+3+4+5+6			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	5#±0.00以上安装工程			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

841BBACE-2689-49D9-9F72-01EBE120A374

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	电气工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	消防工程			
	消防栓工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	自动报警工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表

84182CCE-2689-49D9-9F72-C1BB1B204374

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	防火门监控系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	6#			
	6#土建工程			
	6#±0.00以下土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	6#±0.00以上土建工程			
1	暂列金额	项	7000000.00	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表

84102CE-2689-49D9-9F72-C1EB520A374

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		7000000.00	
	6#装饰工程			
	6#±0.00以下装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	6#±0.00以上装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	6#安装工程			
	6#±0.00以下安装工程			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	电气工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

841B8CC-2659-49D9-9F72-C1BB1B20A374

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	消防工程			
	消防栓工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	防排烟工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	喷淋工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表

841B2CCE-2689-4909-9F72-C1BB1B204374

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	自动报警工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	电气火灾监控系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	消防电源监控系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	防火门监控系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

841B2EE-2689-4909-9F72-C1EB520A374

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	合 计 =1+3+4+5+6			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	6#±0.00以上安装工程			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	电气工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			

841B4E2E-2689-4909-9F72-C1EBE120A374

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	消防工程			
	消防栓工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	自动报警工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	防火门监控系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	7#			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第38页 共81页**

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	7#土建工程			
	7#±0.00以下土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	7#±0.00以上土建工程			
1	暂列金额	项	4500000.00	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		4500000.00	
	7#装饰工程			
	7#±0.00以下装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	7#±0.00以上装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	7#安装工程			
	7#±0.00以下安装工程			
	消防工程			
	喷淋系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	消火栓系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	通风系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	自动报警系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

8418CE-2689-4909-9F72-C1EB520A374

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	合 计 =1+3+4+5+6			
	电气火灾监控系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	消防电源监控系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	防火门监控系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	给排水工程			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计=1+3+4+5+6			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计=1+3+4+5+6			
	电气工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计=1+3+4+5+6			
	7#±0.00以上安装工程			
	消防工程			
	消火栓系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计=1+3+4+5+6			
	自动报警系统			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	防火门监控系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	电气工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	8#			
	8#土建工程			
	8#±0.00以下土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	8#±0.00以上土建工程			
1	暂列金额	项	4500000.00	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		4500000.00	
	8#装饰工程			
	8#±0.00以下装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表

841BEAE-2589-4909-9F72-C3BB5204374

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	8#±0.00以上装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	8#安装工程			
	8#±0.00以下安装工程			
	消防工程			
	喷淋系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	消火栓系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	通风系统			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第45页 共81页**

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	自动报警系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	电气火灾监控系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	消防电源监控系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	防火门监控系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

841B4AE-2589-4909-9F72-CAEEB204374

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	电气工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	8#±0.00以上安装工程			
	消防工程			
	消火栓系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	自动报警系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	防火门监控系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	电气工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	9#			
	9#土建工程			
	9#±0.00以下土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表

841B2CCC-2689-4909-9F72-C1EEB204374

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	9#±0.00以上土建工程			
1	暂列金额	项	4500000.00	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		4500000.00	
	9#装饰工程			
	9#±0.00以下装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	9#±0.00以上装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	9#安装工程			
	9#±0.00以下安装工程			
	消防工程			
	喷淋系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

841B8CCE-2689-49D9-9F72-C1EBE5204374

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	消火栓系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	通风系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	自动报警系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	电气火灾监控系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	消防电源监控系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	防火门监控系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

841B2EE-2689-4909-9F72-C1EEB204374

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	合 计 =1+3+4+5+6			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	电气工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	9#±0.00以上安装工程			
	消防工程			
	消火栓系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	自动报警系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第53页 共81页**

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	合 计 =1+3+4+5+6			
	防火门监控系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	电气工程			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	10#			
	10#土建工程			
	10#±0.00以下土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	10#±0.00以上土建工程			
1	暂列金额	项	4500000.00	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		4500000.00	
	10#装饰工程			
	10#±0.00以下装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第55页 共81页**

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	10#±0.00以上装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	10#安装工程			
	10#±0.00以下安装工程			
	消防工程			
	喷淋系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	消火栓系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	通风系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

841B6EE-2689-4909-9F72-C1EBEB20A374

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	合 计 =1+3+4+5+6			
	自动报警系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	电气火灾监控系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	消防电源监控系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	防火门监控系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	集中控制型消防应急照明与疏散			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	电气工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	10#±0.00以上安装工程			
	消防工程			
	消火栓系统			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	自动报警系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	防火门监控系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	电气工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	11#			
	11#土建工程			
	11#±0.00以下土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	11#±0.00以上土建工程			
1	暂列金额	项	4500000.00	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		4500000.00	
	11#装饰工程			
	11#±0.00以下装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			

841BBACE-2689-49D9-9F72-[illegible]B20A374

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	11#±0.00以上装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	11#安装工程			
	11#±0.00以下安装工程			
	消防工程			
	喷淋系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	消火栓系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	通风系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

841B0EE-2689-4909-9F72-C1EBEB20A374

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	合 计 =1+3+4+5+6			
	自动报警系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	电气火灾监控系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	消防电源监控系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	防火门监控系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	集中控制型消防应急照明与疏散			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	电气工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	11#±0.00以上安装工程			
	消防工程			
	消火栓系统			

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	自动报警系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	防火门监控系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	电气工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	12#			
	12#土建工程			
	12#±0.00以下土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	12#±0.00以上土建工程			
1	暂列金额	项	4500000.00	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		4500000.00	
	12#装饰工程			
	12#±0.00以下装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	12#±0.00以上装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	12#安装工程			
	12#±0.00以下安装工程			
	消防工程			
	喷淋系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	消火栓系统			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	通风系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	自动报警系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	电气火灾监控系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	消防电源监控系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	防火门监控系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	电气工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	12#±0.00以上安装工程			
	消防工程			
	消火栓系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	自动报警系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	防火门监控系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表

841B2AEE-2689-4909-9F72-C1EEB204374

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	采暖工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	电气工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

841B2EE-2689-4909-9F72-C1EB520A374

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	合 计 =1+3+4+5+6			
	S1售楼处			
	S1售楼处土建工程			
1	暂列金额	项	800000.00	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		800000.00	
	S1售楼处装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	S1售楼处安装工程			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	电气工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

8418BCE-2689-4909-9F72-CEBB204374

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第72页 共81页**

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	合 计 =1+3+4+5+6			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	S1售楼处中央空调工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	S1售楼处精装工程			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	强电工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	S2公寓			
	S2公寓土建工程			
1	暂列金额	项	2500000.00	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		2500000.00	
	S2公寓装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	S2公寓安装工程			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	消防栓工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	智能消防应急疏散系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	消防电源监控系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	漏电报警系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	自动报警			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	自动喷淋系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	电气工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	车库			
	车库土建工程			
1	暂列金额	项	9000000.00	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		9000000.00	
	车库装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	车库安装工程			
	给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	电气工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	消防工程			
	喷淋系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	消火栓系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	通风系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	消防泵房系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	气体灭火系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	自动报警系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	电气火灾监控系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	消防电源监控系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	消防控制中心设备及管线			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

841B2EE-2689-4909-9F72-C1EB520A374

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	合 计 =1+3+4+5+6			
	景观工程			
	景观土建工程			
1	暂列金额	项	3500000.00	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		3500000.00	
	景观装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	室外管线工程			
	雨污水工程			
	土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	室外雨污管道安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表

841B2CE-2689-49D9-9F72-CEBB204374

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	路灯工程			
	土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	路灯安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	喷灌工程			
	土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	喷灌安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表

841B2EE-2689-49D9-9F72-C1EEB204374

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	给水及消防管道工程			
	土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	给水及消防管道安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	供热工程			

841BBACE-2689-4909-9F72-C1EB5204374

暂列金额明细表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第1页 共33页**

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	1#			
	1#土建工程			
	1#±0.00以下土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	1#±0.00以上土建工程			
2	暂列金额	项	8000000.00	
3	暂列金额	项	8000000.00	
	合计		8000000.00	
	1#装饰工程			
	1#±0.00以下装饰工程			
4	暂列金额	项		
	合计			
	1#±0.00以上装饰工程			
5	暂列金额	项		
	合计			
	1#安装工程			
	1#±0.00以下安装工程			
	给排水工程			
6	暂列金额	项		
	合计			
	电气工程			
7	暂列金额	项		
	合计			
	采暖工程			
8	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
	消防栓工程			
9	暂列金额	项		
	合计			
	防排烟工程			
10	暂列金额	项		
	合计			

841F5ACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

暂列金额明细表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第2页 共33页**

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	喷淋工程			
11	暂列金额	项		
	合计			
	自动报警工程			
12	暂列金额	项		
	合计			
	电气火灾监控系统			
13	暂列金额	项		
	合计			
	消防电源监控系统			
14	暂列金额	项		
	合计			
	防火门监控系统			
15	暂列金额	项		
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
16	暂列金额	项		
	合计			
	1#±0.00以上安装工程			
	给排水工程			
17	暂列金额	项		
	合计			
	采暖工程			
18	暂列金额	项		
	合计			
	电气工程			
19	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
	消防栓工程			
20	暂列金额	项		
	合计			
	自动报警工程			
21	暂列金额	项		

841B6CE-2689-49D9-9E72-C1EBEB20A374

暂列金额明细表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第3页 共33页**

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			
	防火门监控系统			
22	暂列金额	项		
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
23	暂列金额	项		
	合计			
	2#			
	2#土建工程			
	2#±0.00以下土建工程			
24	暂列金额	项		
	合计			
	2#±0.00以上土建工程			
25	暂列金额	项	7000000.00	
26	暂列金额	项	7000000.00	
	合计		7000000.00	
	2#装饰工程			
	2#±0.00以下装饰工程			
27	暂列金额	项		
	合计			
	2#±0.00以上装饰工程			
28	暂列金额	项		
	合计			
	2#安装工程			
	2#±0.00以下安装工程			
	给排水工程			
29	暂列金额	项		
	合计			
	电气工程			
30	暂列金额	项		
	合计			
	采暖工程			
31	暂列金额	项		
	合计			

841FBACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

暂列金额明细表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第4页 共33页**

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	消防工程			
	消防栓工程			
32	暂列金额	项		
	合计			
	防排烟工程			
33	暂列金额	项		
	合计			
	喷淋工程			
34	暂列金额	项		
	合计			
	自动报警工程			
35	暂列金额	项		
	合计			
	电气火灾监控系统			
36	暂列金额	项		
	合计			
	消防电源监控系统			
37	暂列金额	项		
	合计			
	防火门监控系统			
38	暂列金额	项		
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
39	暂列金额	项		
	合计			
	2#±0.00以上安装工程			
	给排水工程			
40	暂列金额	项		
	合计			
	采暖工程			
41	暂列金额	项		
	合计			
	电气工程			
42	暂列金额	项		

841B5CE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

暂列金额明细表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第5页 共33页**

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			
	消防工程			
	消防栓工程			
43	暂列金额	项		
	合计			
	自动报警工程			
44	暂列金额	项		
	合计			
	防火门监控系统			
45	暂列金额	项		
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
46	暂列金额	项		
	合计			
	3#			
	3#土建工程			
	3#±0.00以下土建工程			
47	暂列金额	项		
	合计			
	3#±0.00以上土建工程			
48	暂列金额	项	8000000.00	
49	暂列金额	项	8000000.00	
	合计		8000000.00	
	3#装饰工程			
	3#±0.00以下装饰工程			
50	暂列金额	项		
	合计			
	3#±0.00以上装饰工程			
51	暂列金额	项		
	合计			
	3#安装工程			
	3#±0.00以下安装工程			
	采暖工程			
52	暂列金额	项		

841B5CE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

暂列金额明细表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			
	给排水工程			
	排水工程			
53	暂列金额	项		
	合计			
	给水热水工程			
54	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
	火灾报警			
55	暂列金额	项		
	合计			
	应急照明及疏散指示系统			
56	暂列金额	项		
	合计			
	消火栓工程			
57	暂列金额	项		
	合计			
	自动喷淋工程			
58	暂列金额	项		
	合计			
	通风工程			
59	暂列金额	项		
	合计			
	电气工程			
	弱电工程			
60	暂列金额	项		
	合计			
	强电工程			
61	暂列金额	项		
	合计			
	3#±0.00以上安装工程			
	给排水工程			
	排水工程			

841B5ACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

暂列金额明细表

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
62	暂列金额	项		
	合计			
	排水工程（超高）			
63	暂列金额	项		
	合计			
	给水热水工程			
64	暂列金额	项		
	合计			
	给水热水工程（超高）			
65	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
	通风工程			
66	暂列金额	项		
	合计			
	消防电源、电气火灾及防火门监控系统			
67	暂列金额	项		
	合计			
68	暂列金额	项		
	合计			
	消防电源、电气火灾及防火门监控系统（超高）			
69	暂列金额	项		
	合计			
	火灾报警			
70	暂列金额	项		
	合计			
	火灾报警（超高）			
71	暂列金额	项		
	合计			
	应急照明及疏散指示系统			
72	暂列金额	项		
	合计			
	应急照明及疏散指示系统（超高）			
73	暂列金额	项		

841B6CE-2689-49D9-9E72-C1EBEB20A374

暂列金额明细表

工程名称:城投琥珀湖畔　　第8页 共33页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			
	消火栓工程			
74	暂列金额	项		
	合计			
	消火栓工程（超高）			
75	暂列金额	项		
	合计			
	自动喷淋工程			
76	暂列金额	项		
	合计			
	自动喷淋工程（超高）			
77	暂列金额	项		
	合计			
	采暖工程			
	采暖工程			
78	暂列金额	项		
	合计			
	采暖工程（超高）			
79	暂列金额	项		
	合计			
	电气工程			
	弱电工程			
80	暂列金额	项		
	合计			
	弱电工程（超高）			
81	暂列金额	项		
	合计			
	强电工程			
82	暂列金额	项		
	合计			
	强电工程（超高）			
83	暂列金额	项		
	合计			
	监控工程			

841F5ACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

暂列金额明细表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第9页 共33页**

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	网络监控系统			
84	暂列金额	项		
	合计			
	网络监控系统（超高）			
85	暂列金额	项		
	合计			
	4#			
	4#土建工程			
	4#±0.00以下土建工程			
86	暂列金额	项		
	合计			
	4#±0.00以上土建工程			
87	暂列金额	项	7000000.00	
88	暂列金额	项	7000000.00	
	合计		7000000.00	
	4#装饰工程			
	4#±0.00以下装饰工程			
89	暂列金额	项		
	合计			
	4#±0.00以上装饰工程			
90	暂列金额	项		
	合计			
	4#安装工程			
	4#±0.00以下安装工程			
	给排水工程			
91	暂列金额	项		
	合计			
	电气工程			
92	暂列金额	项		
	合计			
	采暖工程			
93	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			

841F5ACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

暂列金额明细表

工程名称:城投琥珀湖畔　　第10页 共33页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	消防栓工程			
94	暂列金额	项		
	合计			
	防排烟工程			
95	暂列金额	项		
	合计			
	喷淋工程			
96	暂列金额	项		
	合计			
	自动报警工程			
97	暂列金额	项		
	合计			
	电气火灾监控系统			
98	暂列金额	项		
	合计			
	消防电源监控系统			
99	暂列金额	项		
	合计			
	防火门监控系统			
100	暂列金额	项		
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
101	暂列金额	项		
	合计			
	4#±0.00以上安装工程			
	给排水工程			
102	暂列金额	项		
	合计			
	采暖工程			
103	暂列金额	项		
	合计			
	电气工程			
104	暂列金额	项		
	合计			

841B5ACE-2689-49D9-9E72-C1EBEB20A374

暂列金额明细表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第11页 共33页**

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	消防工程			
	消防栓工程			
105	暂列金额	项		
	合计			
	自动报警工程			
106	暂列金额	项		
	合计			
	防火门监控系统			
107	暂列金额	项		
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
108	暂列金额	项		
	合计			
	5#			
	5#土建工程			
	5#±0.00以下土建工程			
109	暂列金额	项		
	合计			
	5#±0.00以上土建工程			
110	暂列金额	项	7000000.00	
111	暂列金额	项	7000000.00	
	合计		7000000.00	
	5#装饰工程			
	5#±0.00以下装饰工程			
112	暂列金额	项		
	合计			
	5#±0.00以上装饰工程			
113	暂列金额	项		
	合计			
	5#安装工程			
	5#±0.00以下安装工程			
	给排水工程			
114	暂列金额	项		
	合计			

841F8ACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

暂列金额明细表

工程名称:城投琥珀湖畔　　第12页 共33页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	电气工程			
115	暂列金额	项		
	合计			
	采暖工程			
116	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
	消防栓工程			
117	暂列金额	项		
	合计			
	防排烟工程			
118	暂列金额	项		
	合计			
	喷淋工程			
119	暂列金额	项		
	合计			
	自动报警工程			
120	暂列金额	项		
	合计			
	电气火灾监控系统			
121	暂列金额	项		
	合计			
	消防电源监控系统			
122	暂列金额	项		
	合计			
	防火门监控系统			
123	暂列金额	项		
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
124	暂列金额	项		
	合计			
	5#±0.00以上安装工程			
	给排水工程			
125	暂列金额	项		

841B5AC5-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

暂列金额明细表

工程名称:城投琥珀湖畔　　第13页 共33页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			
	采暖工程			
126	暂列金额	项		
	合计			
	电气工程			
127	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
	消防栓工程			
128	暂列金额	项		
	合计			
	自动报警工程			
129	暂列金额	项		
	合计			
	防火门监控系统			
130	暂列金额	项		
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
131	暂列金额	项		
	合计			
	6#			
	6#土建工程			
	6#±0.00以下土建工程			
132	暂列金额	项		
	合计			
	6#±0.00以上土建工程			
133	暂列金额	项	7000000.00	
134	暂列金额	项	7000000.00	
	合计		7000000.00	
	6#装饰工程			
	6#±0.00以下装饰工程			
135	暂列金额	项		
	合计			
	6#±0.00以上装饰工程			

841B5ACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

暂列金额明细表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第14页 共33页**

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
136	暂列金额	项		
	合计			
	6#安装工程			
	6#±0.00以下安装工程			
	给排水工程			
137	暂列金额	项		
	合计			
	电气工程			
138	暂列金额	项		
	合计			
	采暖工程			
139	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
	消防栓工程			
140	暂列金额	项		
	合计			
	防排烟工程			
141	暂列金额	项		
	合计			
	喷淋工程			
142	暂列金额	项		
	合计			
	自动报警工程			
143	暂列金额	项		
	合计			
	电气火灾监控系统			
144	暂列金额	项		
	合计			
	消防电源监控系统			
145	暂列金额	项		
	合计			
	防火门监控系统			
146	暂列金额	项		

841B6CE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

暂列金额明细表

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
147	暂列金额	项		
	合计			
	6#±0.00以上安装工程			
	给排水工程			
148	暂列金额	项		
	合计			
	采暖工程			
149	暂列金额	项		
	合计			
	电气工程			
150	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
	消防栓工程			
151	暂列金额	项		
	合计			
	自动报警工程			
152	暂列金额	项		
	合计			
	防火门监控系统			
153	暂列金额	项		
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
154	暂列金额	项		
	合计			
	7#			
	7#土建工程			
	7#±0.00以下土建工程			
155	暂列金额	项		
	合计			
	7#±0.00以上土建工程			
156	暂列金额	项	4500000.00	

841B5AEE-2659-49D9-9F72-C1EBEB20A374

暂列金额明细表

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
157	暂列金额	项	4500000.00	
	合计		4500000.00	
	7#装饰工程			
	7#±0.00以下装饰工程			
158	暂列金额	项		
	合计			
	7#±0.00以上装饰工程			
159	暂列金额	项		
	合计			
	7#安装工程			
	7#±0.00以下安装工程			
	消防工程			
	喷淋系统			
160	暂列金额	项		
	合计			
	消火栓系统			
161	暂列金额	项		
	合计			
	通风系统			
162	暂列金额	项		
	合计			
	自动报警系统			
163	暂列金额	项		
	合计			
	电气火灾监控系统			
164	暂列金额	项		
	合计			
	消防电源监控系统			
165	暂列金额	项		
	合计			
	防火门监控系统			
166	暂列金额	项		
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			

841F5ACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

暂列金额明细表

工程名称:城投琥珀湖畔　　第17页 共33页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
167	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
168	暂列金额	项		
	合计			
	采暖工程			
169	暂列金额	项		
	合计			
	电气工程			
170	暂列金额	项		
	合计			
	7#±0.00以上安装工程			
	消防工程			
	消火栓系统			
171	暂列金额	项		
	合计			
	自动报警系统			
172	暂列金额	项		
	合计			
	防火门监控系统			
173	暂列金额	项		
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
174	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
175	暂列金额	项		
	合计			
	采暖工程			
176	暂列金额	项		
	合计			
	电气工程			
177	暂列金额	项		
	合计			

841F5ACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

暂列金额明细表

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	8#			
	8#土建工程			
	8#±0.00以下土建工程			
178	暂列金额	项		
	合计			
	8#±0.00以上土建工程			
179	暂列金额	项	4500000.00	
180	暂列金额	项	4500000.00	
	合计		4500000.00	
	8#装饰工程			
	8#±0.00以下装饰工程			
181	暂列金额	项		
	合计			
	8#±0.00以上装饰工程			
182	暂列金额	项		
	合计			
	8#安装工程			
	8#±0.00以下安装工程			
	消防工程			
	喷淋系统			
183	暂列金额	项		
	合计			
	消火栓系统			
184	暂列金额	项		
	合计			
	通风系统			
185	暂列金额	项		
	合计			
	自动报警系统			
186	暂列金额	项		
	合计			
	电气火灾监控系统			
187	暂列金额	项		
	合计			

841B5AC1-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

暂列金额明细表

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	消防电源监控系统			
188	暂列金额	项		
	合计			
	防火门监控系统			
189	暂列金额	项		
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
190	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
191	暂列金额	项		
	合计			
	采暖工程			
192	暂列金额	项		
	合计			
	电气工程			
193	暂列金额	项		
	合计			
	8#±0.00以上安装工程			
	消防工程			
	消火栓系统			
194	暂列金额	项		
	合计			
	自动报警系统			
195	暂列金额	项		
	合计			
	防火门监控系统			
196	暂列金额	项		
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
197	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
198	暂列金额	项		

841B5CE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

暂列金额明细表

工程名称:城投琥珀湖畔　　第20页 共33页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			
	采暖工程			
199	暂列金额	项		
	合计			
	电气工程			
200	暂列金额	项		
	合计			
	9#			
	9#土建工程			
	9#±0.00以下土建工程			
201	暂列金额	项		
	合计			
	9#±0.00以上土建工程			
202	暂列金额	项	4500000.00	
203	暂列金额	项	4500000.00	
	合计		4500000.00	
	9#装饰工程			
	9#±0.00以下装饰工程			
204	暂列金额	项		
	合计			
	9#±0.00以上装饰工程			
205	暂列金额	项		
	合计			
	9#安装工程			
	9#±0.00以下安装工程			
	消防工程			
	喷淋系统			
206	暂列金额	项		
	合计			
	消火栓系统			
207	暂列金额	项		
	合计			
	通风系统			
208	暂列金额	项		

841B5CE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

暂列金额明细表

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			
	自动报警系统			
209	暂列金额	项		
	合计			
	电气火灾监控系统			
210	暂列金额	项		
	合计			
	消防电源监控系统			
211	暂列金额	项		
	合计			
	防火门监控系统			
212	暂列金额	项		
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
213	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
214	暂列金额	项		
	合计			
	采暖工程			
215	暂列金额	项		
	合计			
	电气工程			
216	暂列金额	项		
	合计			
	9#±0.00以上安装工程			
	消防工程			
	消火栓系统			
217	暂列金额	项		
	合计			
	自动报警系统			
218	暂列金额	项		
	合计			
	防火门监控系统			

841B5CE_2689_49D9_9F72_C1EBEB20A374

暂列金额明细表

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
219	暂列金额	项		
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
220	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
221	暂列金额	项		
	合计			
	采暖工程			
222	暂列金额	项		
	合计			
	电气工程			
223	暂列金额	项		
	合计			
	10#			
	10#土建工程			
	10#±0.00以下土建工程			
224	暂列金额	项		
	合计			
	10#±0.00以上土建工程			
225	暂列金额	项	4500000.00	
226	暂列金额	项	4500000.00	
	合计		4500000.00	
	10#装饰工程			
	10#±0.00以下装饰工程			
227	暂列金额	项		
	合计			
	10#±0.00以上装饰工程			
228	暂列金额	项		
	合计			
	10#安装工程			
	10#±0.00以下安装工程			
	消防工程			
	喷淋系统			

841B8CE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

暂列金额明细表

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
229	暂列金额	项		
	合计			
	消火栓系统			
230	暂列金额	项		
	合计			
	通风系统			
231	暂列金额	项		
	合计			
	自动报警系统			
232	暂列金额	项		
	合计			
	电气火灾监控系统			
233	暂列金额	项		
	合计			
	消防电源监控系统			
234	暂列金额	项		
	合计			
	防火门监控系统			
235	暂列金额	项		
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
236	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
237	暂列金额	项		
	合计			
	采暖工程			
238	暂列金额	项		
	合计			
	电气工程			
239	暂列金额	项		
	合计			
	10#±0.00以上安装工程			
	消防工程			

841FB1CE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

暂列金额明细表

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	消火栓系统			
240	暂列金额	项		
	合计			
	自动报警系统			
241	暂列金额	项		
	合计			
	防火门监控系统			
242	暂列金额	项		
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
243	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
244	暂列金额	项		
	合计			
	采暖工程			
245	暂列金额	项		
	合计			
	电气工程			
246	暂列金额	项		
	合计			
	11#			
	11#土建工程			
	11#±0.00以下土建工程			
247	暂列金额	项		
	合计			
	11#±0.00以上土建工程			
248	暂列金额	项	4500000.00	
249	暂列金额	项	4500000.00	
	合计		4500000.00	
	11#装饰工程			
	11#±0.00以下装饰工程			
250	暂列金额	项		
	合计			

841B5ACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

暂列金额明细表

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	11#±0.00以上装饰工程			
251	暂列金额	项		
	合计			
	11#安装工程			
	11#±0.00以下安装工程			
	消防工程			
	喷淋系统			
252	暂列金额	项		
	合计			
	消火栓系统			
253	暂列金额	项		
	合计			
	通风系统			
254	暂列金额	项		
	合计			
	自动报警系统			
255	暂列金额	项		
	合计			
	电气火灾监控系统			
256	暂列金额	项		
	合计			
	消防电源监控系统			
257	暂列金额	项		
	合计			
	防火门监控系统			
258	暂列金额	项		
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
259	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
260	暂列金额	项		
	合计			
	采暖工程			

841B5CE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

暂列金额明细表

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
261	暂列金额	项		
	合计			
	电气工程			
262	暂列金额	项		
	合计			
	11#±0.00以上安装工程			
	消防工程			
	消火栓系统			
263	暂列金额	项		
	合计			
	自动报警系统			
264	暂列金额	项		
	合计			
	防火门监控系统			
265	暂列金额	项		
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
266	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
267	暂列金额	项		
	合计			
	采暖工程			
268	暂列金额	项		
	合计			
	电气工程			
269	暂列金额	项		
	合计			
	12#			
	12#土建工程			
	12#±0.00以下土建工程			
270	暂列金额	项		
	合计			
	12#±0.00以上土建工程			

841B5DCE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

暂列金额明细表

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
271	暂列金额	项	4500000.00	
272	暂列金额	项	4500000.00	
	合计		4500000.00	
	12#装饰工程			
	12#±0.00以下装饰工程			
273	暂列金额	项		
	合计			
	12#±0.00以上装饰工程			
274	暂列金额	项		
	合计			
	12#安装工程			
	12#±0.00以下安装工程			
	消防工程			
	喷淋系统			
275	暂列金额	项		
	合计			
	消火栓系统			
276	暂列金额	项		
	合计			
	通风系统			
277	暂列金额	项		
	合计			
	自动报警系统			
278	暂列金额	项		
	合计			
	电气火灾监控系统			
279	暂列金额	项		
	合计			
	消防电源监控系统			
280	暂列金额	项		
	合计			
	防火门监控系统			
281	暂列金额	项		
	合计			

841F5AC5-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

暂列金额明细表

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	集中控制型消防应急照明与疏散			
282	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
283	暂列金额	项		
	合计			
	采暖工程			
284	暂列金额	项		
	合计			
	电气工程			
285	暂列金额	项		
	合计			
	12#±0.00以上安装工程			
	消防工程			
	消火栓系统			
286	暂列金额	项		
	合计			
	自动报警系统			
287	暂列金额	项		
	合计			
	防火门监控系统			
288	暂列金额	项		
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
289	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
290	暂列金额	项		
	合计			
	采暖工程			
291	暂列金额	项		
	合计			
	电气工程			
292	暂列金额	项		

841B6CE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

暂列金额明细表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第29页 共33页**

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			
	S1售楼处			
	S1售楼处土建工程			
293	暂列金额	项	800000.00	
294	暂列金额	项	800000.00	
	合计		800000.00	
	S1售楼处装饰工程			
295	暂列金额	项		
	合计			
	S1售楼处安装工程			
	给排水工程			
296	暂列金额	项		
	合计			
	电气工程			
297	暂列金额	项		
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
298	暂列金额	项		
	合计			
	S1售楼处中央空调工程			
299	暂列金额	项		
	合计			
	S1售楼处精装工程			
	装饰工程			
300	暂列金额	项		
	合计			
	强电工程			
301	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程			
302	暂列金额	项		
	合计			
	S2公寓			
	S2公寓土建工程			

841B5CE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

暂列金额明细表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
303	暂列金额	项	2500000.00	
304	暂列金额	项	2500000.00	
	合计		2500000.00	
	S2公寓装饰工程			
305	暂列金额	项		
	合计			
	S2公寓安装工程			
	给排水工程			
306	暂列金额	项		
	合计			
	消防栓工程			
307	暂列金额	项		
	合计			
	智能消防应急疏散系统			

841BBACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

暂列金额明细表

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
308	暂列金额	项		
	合计			
	消防电源监控系统			
309	暂列金额	项		
	合计			
	漏电报警系统			
310	暂列金额	项		
	合计			
	自动报警			
311	暂列金额	项		
	合计			
	自动喷淋系统			
312	暂列金额	项		
	合计			
	电气工程			
313	暂列金额	项		
	合计			
	车库			
	车库土建工程			
314	暂列金额	项	9000000.00	
315	暂列金额	项	9000000.00	
	合计		9000000.00	
	车库装饰工程			
316	暂列金额	项		
	合计			
	车库安装工程			
	给排水工程			
317	暂列金额	项		
	合计			
	电气工程			
318	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
	喷淋系统			

841B5CE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

暂列金额明细表

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
319	暂列金额	项		
	合计			
	消火栓系统			
320	暂列金额	项		
	合计			
	通风系统			
321	暂列金额	项		
	合计			
	消防泵房系统			
322	暂列金额	项		
	合计			
	气体灭火系统			
323	暂列金额	项		
	合计			
	自动报警系统			
324	暂列金额	项		
	合计			
	电气火灾监控系统			
325	暂列金额	项		
	合计			
	消防电源监控系统			
326	暂列金额	项		
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
327	暂列金额	项		
	合计			
	消防控制中心设备及管线			
328	暂列金额	项		
	合计			
	景观工程			
	景观土建工程			
329	暂列金额	项	3500000.00	
330	暂列金额	项	3500000.00	
	合计		3500000.00	

841F5ACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

暂列金额明细表

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	景观装饰工程			
331	暂列金额	项		
	合计			
	室外管线工程			
	雨污水工程			
	土建			
332	暂列金额	项		
	合计			
	室外雨污管道安装工程			
333	暂列金额	项		
	合计			
	路灯工程			
	土建			
334	暂列金额	项		
	合计			
	路灯安装工程			
335	暂列金额	项		
	合计			
	喷灌工程			
	土建			
336	暂列金额	项		
	合计			
	喷灌安装工程			
337	暂列金额	项		
	合计			
	给水及消防管道工程			
	土建			
338	暂列金额	项		
	合计			
	给水及消防管道安装工程			
339	暂列金额	项		
	合计			
	供热工程			

841B5CE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

材料暂估价一览表

工程名称:城投琥珀湖畔　　第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注

841BBACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

工程设备暂估价一览表

工程名称:城投琥珀湖畔 第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注

841BBACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

专业工程暂估价表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	1#			
	1#土建工程			
	1#±0.00以下土建工程			
1	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	1#±0.00以上土建工程			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	1#装饰工程			
	1#±0.00以下装饰工程			
3	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	1#±0.00以上装饰工程			
4	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	1#安装工程			
	1#±0.00以下安装工程			
	给排水工程			
5	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	电气工程			
6	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	采暖工程			
7	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	消防工程			
	消防栓工程			
8	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	防排烟工程			
9	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	喷淋工程			

841B5C1_2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

专业工程暂估价表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第2页 共33页**

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
10	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	自动报警工程			
11	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	电气火灾监控系统			
12	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	消防电源监控系统			
13	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	防火门监控系统			
14	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
15	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	1#±0.00以上安装工程			
	给排水工程			
16	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	采暖工程			
17	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	电气工程			
18	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	消防工程			
	消防栓工程			
19	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	自动报警工程			
20	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

841F8A1E-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

专业工程暂估价表

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	防火门监控系统			
21	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
22	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	2#			
	2#土建工程			
	2#±0.00以下土建工程			
23	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	2#±0.00以上土建工程			
24	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	2#装饰工程			
	2#±0.00以下装饰工程			
25	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	2#±0.00以上装饰工程			
26	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	2#安装工程			
	2#±0.00以下安装工程			
	给排水工程			
27	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	电气工程			
28	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	采暖工程			
29	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	消防工程			
	消防栓工程			

841B5CE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

专业工程暂估价表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第4页 共33页**

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
30	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	防排烟工程			
31	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	喷淋工程			
32	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	自动报警工程			
33	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	电气火灾监控系统			
34	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	消防电源监控系统			
35	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	防火门监控系统			
36	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
37	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	2#±0.00以上安装工程			
	给排水工程			
38	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	采暖工程			
39	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	电气工程			
40	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	消防工程			

841F5AC1-2689-43D9-9F72-C1EBEB20A374

专业工程暂估价表

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	消防栓工程			
41	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	自动报警工程			
42	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	防火门监控系统			
43	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
44	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	3#			
	3#土建工程			
	3#±0.00以下土建工程			
45	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	3#±0.00以上土建工程			
46	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	3#装饰工程			
	3#±0.00以下装饰工程			
47	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	3#±0.00以上装饰工程			
48	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	3#安装工程			
	3#±0.00以下安装工程			
	采暖工程			
49	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水工程			
	排水工程			

841B5C1_2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

专业工程暂估价表

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
50	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给水热水工程			
51	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	消防工程			
	火灾报警			
52	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	应急照明及疏散指示系统			
53	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	消火栓工程			
54	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	自动喷淋工程			
55	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	通风工程			
56	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	电气工程			
	弱电工程			
57	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	强电工程			
58	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	3#±0.00以上安装工程			
	给排水工程			
	排水工程			
59	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	排水工程（超高）			

841B5BC1-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

专业工程暂估价表

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
60	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给水热水工程			
61	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给水热水工程（超高）			
62	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	消防工程			
	通风工程			
63	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	消防电源、电气火灾及防火门监控系统			
64	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
65	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	消防电源、电气火灾及防火门监控系统（超高）			
66	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	火灾报警			
67	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	火灾报警（超高）			
68	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	应急照明及疏散指示系统			
69	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	应急照明及疏散指示系统（超高）			
70	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	消火栓工程			
71	发包人发包的专业工程暂估价			

841B6CE3-6689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

专业工程暂估价表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第8页 共33页**

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	合计			
	消火栓工程（超高）			
72	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	自动喷淋工程			
73	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	自动喷淋工程（超高）			
74	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	采暖工程			
	采暖工程			
75	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	采暖工程（超高）			
76	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	电气工程			
	弱电工程			
77	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	弱电工程（超高）			
78	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	强电工程			
79	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	强电工程（超高）			
80	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	监控工程			
	网络监控系统			
81	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

841B5C1-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

专业工程暂估价表

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	网络监控系统（超高）			
82	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	4#			
	4#土建工程			
	4#±0.00以下土建工程			
83	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	4#±0.00以上土建工程			
84	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	4#装饰工程			
	4#±0.00以下装饰工程			
85	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	4#±0.00以上装饰工程			
86	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	4#安装工程			
	4#±0.00以下安装工程			
	给排水工程			
87	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	电气工程			
88	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	采暖工程			
89	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	消防工程			
	消防栓工程			
90	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	防排烟工程			

841F5CE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

专业工程暂估价表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第10页 共33页**

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
91	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	喷淋工程			
92	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	自动报警工程			
93	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	电气火灾监控系统			
94	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	消防电源监控系统			
95	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	防火门监控系统			
96	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
97	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	4#±0.00以上安装工程			
	给排水工程			
98	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	采暖工程			
99	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	电气工程			
100	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	消防工程			
	消防栓工程			
101	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

841F5BC1-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

专业工程暂估价表

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	自动报警工程			
102	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	防火门监控系统			
103	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
104	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	5#			
	5#土建工程			
	5#±0.00以下土建工程			
105	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	5#±0.00以上土建工程			
106	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	5#装饰工程			
	5#±0.00以下装饰工程			
107	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	5#±0.00以上装饰工程			
108	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	5#安装工程			
	5#±0.00以下安装工程			
	给排水工程			
109	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	电气工程			
110	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	采暖工程			
111	发包人发包的专业工程暂估价			

841B5CE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

专业工程暂估价表

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	合计			
	消防工程			
	消防栓工程			
112	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	防排烟工程			
113	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	喷淋工程			
114	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	自动报警工程			
115	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	电气火灾监控系统			
116	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	消防电源监控系统			
117	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	防火门监控系统			
118	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
119	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	5#±0.00以上安装工程			
	给排水工程			
120	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	采暖工程			
121	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	电气工程			

841F5[illegible]_26B9_49D9_9F72_C1EBEB20A374

专业工程暂估价表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第13页 共33页**

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
122	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	消防工程			
	消防栓工程			
123	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	自动报警工程			
124	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	防火门监控系统			
125	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
126	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	6#			
	6#土建工程			
	6#±0.00以下土建工程			
127	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	6#±0.00以上土建工程			
128	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	6#装饰工程			
	6#±0.00以下装饰工程			
129	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	6#±0.00以上装饰工程			
130	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	6#安装工程			
	6#±0.00以下安装工程			
	给排水工程			
131	发包人发包的专业工程暂估价			

841B5C1-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

专业工程暂估价表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第14页 共33页**

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	合计			
	电气工程			
132	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	采暖工程			
133	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	消防工程			
	消防栓工程			
134	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	防排烟工程			
135	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	喷淋工程			
136	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	自动报警工程			
137	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	电气火灾监控系统			
138	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	消防电源监控系统			
139	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	防火门监控系统			
140	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
141	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	6#±0.00以上安装工程			
	给排水工程			

841B5CE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

专业工程暂估价表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
142	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	采暖工程			
143	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	电气工程			
144	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	消防工程			
	消防栓工程			
145	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	自动报警工程			
146	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	防火门监控系统			
147	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
148	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	7#			
	7#土建工程			
	7#±0.00以下土建工程			
149	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	7#±0.00以上土建工程			
150	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	7#装饰工程			
	7#±0.00以下装饰工程			
151	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	7#±0.00以上装饰工程			

841F5DCE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

专业工程暂估价表

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
152	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	7#安装工程			
	7#±0.00以下安装工程			
	消防工程			
	喷淋系统			
153	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	消火栓系统			
154	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	通风系统			
155	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	自动报警系统			
156	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	电气火灾监控系统			
157	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	消防电源监控系统			
158	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	防火门监控系统			
159	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
160	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水工程			
161	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	采暖工程			
162	发包人发包的专业工程暂估价			

841B5CE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

专业工程暂估价表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	合计			
	电气工程			
163	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	7#±0.00以上安装工程			
	消防工程			
	消火栓系统			
164	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	自动报警系统			
165	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	防火门监控系统			
166	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
167	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水工程			
168	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	采暖工程			
169	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	电气工程			
170	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	8#			
	8#土建工程			
	8#±0.00以下土建工程			
171	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	8#±0.00以上土建工程			
172	发包人发包的专业工程暂估价			

841B5AEE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

专业工程暂估价表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第18页 共33页**

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	合计			
	8#装饰工程			
	8#±0.00以下装饰工程			
173	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	8#±0.00以上装饰工程			
174	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	8#安装工程			
	8#±0.00以下安装工程			
	消防工程			
	喷淋系统			
175	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	消火栓系统			
176	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	通风系统			
177	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	自动报警系统			
178	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	电气火灾监控系统			
179	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	消防电源监控系统			
180	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	防火门监控系统			
181	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
182	发包人发包的专业工程暂估价			

841B5CE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

专业工程暂估价表

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	合计			
	给排水工程			
183	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	采暖工程			
184	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	电气工程			
185	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	8#±0.00以上安装工程			
	消防工程			
	消火栓系统			
186	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	自动报警系统			
187	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	防火门监控系统			
188	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
189	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水工程			
190	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	采暖工程			
191	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	电气工程			
192	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	9#			

841F5AC1-2889-43D9-9F72-C1EBEB20A374

专业工程暂估价表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	9#土建工程			
	9#±0.00以下土建工程			
193	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	9#±0.00以上土建工程			
194	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	9#装饰工程			
	9#±0.00以下装饰工程			
195	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	9#±0.00以上装饰工程			
196	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	9#安装工程			
	9#±0.00以下安装工程			
	消防工程			
	喷淋系统			
197	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	消火栓系统			
198	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	通风系统			
199	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	自动报警系统			
200	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	电气火灾监控系统			
201	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	消防电源监控系统			
202	发包人发包的专业工程暂估价			

841B5CE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

专业工程暂估价表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	合计			
	防火门监控系统			
203	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
204	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水工程			
205	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	采暖工程			
206	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	电气工程			
207	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	9#±0.00以上安装工程			
	消防工程			
	消火栓系统			
208	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	自动报警系统			
209	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	防火门监控系统			
210	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
211	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水工程			
212	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	采暖工程			

841B51C1-2889-49D9-9F72-C1EBEB20A374

专业工程暂估价表

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
213	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	电气工程			
214	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	10#			
	10#土建工程			
	10#±0.00以下土建工程			
215	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	10#±0.00以上土建工程			
216	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	10#装饰工程			
	10#±0.00以下装饰工程			
217	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	10#±0.00以上装饰工程			
218	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	10#安装工程			
	10#±0.00以下安装工程			
	消防工程			
	喷淋系统			
219	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	消火栓系统			
220	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	通风系统			
221	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	自动报警系统			
222	发包人发包的专业工程暂估价			

841B5CE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

专业工程暂估价表

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	合计			
	电气火灾监控系统			
223	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	消防电源监控系统			
224	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	防火门监控系统			
225	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
226	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水工程			
227	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	采暖工程			
228	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	电气工程			
229	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	10#±0.00以上安装工程			
	消防工程			
	消火栓系统			
230	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	自动报警系统			
231	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	防火门监控系统			
232	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			

841B5C1-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

专业工程暂估价表

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
233	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水工程			
234	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	采暖工程			
235	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	电气工程			
236	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	11#			
	11#土建工程			
	11#±0.00以下土建工程			
237	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	11#±0.00以上土建工程			
238	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	11#装饰工程			
	11#±0.00以下装饰工程			
239	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	11#±0.00以上装饰工程			
240	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	11#安装工程			
	11#±0.00以下安装工程			
	消防工程			
	喷淋系统			
241	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	消火栓系统			
242	发包人发包的专业工程暂估价			

841B5CE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

专业工程暂估价表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第25页 共33页**

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	合计			
	通风系统			
243	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	自动报警系统			
244	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	电气火灾监控系统			
245	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	消防电源监控系统			
246	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	防火门监控系统			
247	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
248	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水工程			
249	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	采暖工程			
250	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	电气工程			
251	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	11#±0.00以上安装工程			
	消防工程			
	消火栓系统			
252	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	自动报警系统			

841B5AC1-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

专业工程暂估价表

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
253	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	防火门监控系统			
254	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
255	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水工程			
256	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	采暖工程			
257	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	电气工程			
258	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	12#			
	12#土建工程			
	12#±0.00以下土建工程			
259	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	12#±0.00以上土建工程			
260	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	12#装饰工程			
	12#±0.00以下装饰工程			
261	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	12#±0.00以上装饰工程			
262	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	12#安装工程			
	12#±0.00以下安装工程			

841B5CE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

专业工程暂估价表

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	消防工程			
	喷淋系统			
263	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	消火栓系统			
264	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	通风系统			
265	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	自动报警系统			
266	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	电气火灾监控系统			
267	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	消防电源监控系统			
268	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	防火门监控系统			
269	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
270	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水工程			
271	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	采暖工程			
272	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	电气工程			
273	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

841F5A4E-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

专业工程暂估价表

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	12#±0.00以上安装工程			
	消防工程			
	消火栓系统			
274	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	自动报警系统			
275	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	防火门监控系统			
276	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
277	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水工程			
278	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	采暖工程			
279	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	电气工程			
280	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	S1售楼处			
	S1售楼处土建工程			
281	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	S1售楼处装饰工程			
282	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	S1售楼处安装工程			
	给排水工程			
283	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

841B5BC1-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

专业工程暂估价表

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	电气工程			
284	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
285	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	S1售楼处中央空调工程			
286	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	S1售楼处精装工程			
	装饰工程			
287	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	强电工程			
288	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水工程			
289	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	S2公寓			
	S2公寓土建工程			
290	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	S2公寓装饰工程			
291	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	S2公寓安装工程			
	给排水工程			
292	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	消防栓工程			
293	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	智能消防应急疏散系统			

841B5C1_2689_49D9_9F72_C1EBEB20A374

专业工程暂估价表

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
294	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	消防电源监控系统			
295	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	漏电报警系统			
296	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	自动报警			
297	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	自动喷淋系统			
298	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

841BBACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

专业工程暂估价表

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	电气工程			
299	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	车库			
	车库土建工程			
300	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	车库装饰工程			
301	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	车库安装工程			
	给排水工程			
302	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	电气工程			
303	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	消防工程			
	喷淋系统			
304	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	消火栓系统			
305	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	通风系统			
306	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	消防泵房系统			
307	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	气体灭火系统			
308	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	自动报警系统			

841B5C1-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

专业工程暂估价表

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
309	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	电气火灾监控系统			
310	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	消防电源监控系统			
311	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
312	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	消防控制中心设备及管线			
313	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	景观工程			
	景观土建工程			
314	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	景观装饰工程			
315	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室外管线工程			
	雨污水工程			
	土建			
316	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室外雨污管道安装工程			
317	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	路灯工程			
	土建			
318	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	路灯安装工程			

841B5ACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

专业工程暂估价表

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
319	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	喷灌工程			
	土建			
320	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	喷灌安装工程			
321	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给水及消防管道工程			
	土建			
322	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给水及消防管道安装工程			
323	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	供热工程			

841BBACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

特殊项目暂估价表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第1页 共33页**

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	1#					
	1#土建工程					
	1#±0.00以下土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	1#±0.00以上土建工程					
2	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	1#装饰工程					
	1#±0.00以下装饰工程					
3	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	1#±0.00以上装饰工程					
4	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	1#安装工程					
	1#±0.00以下安装工程					
	给排水工程					
5	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	电气工程					
6	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	采暖工程					
7	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	消防工程					
	消防栓工程					
8	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	防排烟工程					
9	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	喷淋工程					

841B5C1_2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

特殊项目暂估价表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第2页 共33页**

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
10	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	自动报警工程					
11	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	电气火灾监控系统					
12	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	消防电源监控系统					
13	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	防火门监控系统					
14	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	集中控制型消防应急照明与疏散					
15	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	1#±0.00以上安装工程					
	给排水工程					
16	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	采暖工程					
17	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	电气工程					
18	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	消防工程					
	消防栓工程					
19	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	自动报警工程					
20	特殊项目暂估价		项			
	合计					

841B7CE-2689-49D9-9F72-C1EEB20A374

特殊项目暂估价表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第3页 共33页**

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	防火门监控系统					
21	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	集中控制型消防应急照明与疏散					
22	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	2#					
	2#土建工程					
	2#±0.00以下土建工程					
23	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	2#±0.00以上土建工程					
24	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	2#装饰工程					
	2#±0.00以下装饰工程					
25	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	2#±0.00以上装饰工程					
26	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	2#安装工程					
	2#±0.00以下安装工程					
	给排水工程					
27	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	电气工程					
28	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	采暖工程					
29	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	消防工程					
	消防栓工程					

841B5CE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

特殊项目暂估价表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第4页 共33页**

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
30	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	防排烟工程					
31	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	喷淋工程					
32	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	自动报警工程					
33	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	电气火灾监控系统					
34	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	消防电源监控系统					
35	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	防火门监控系统					
36	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	集中控制型消防应急照明与疏散					
37	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	2#±0.00以上安装工程					
	给排水工程					
38	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	采暖工程					
39	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	电气工程					
40	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	消防工程					

841B5CE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

特殊项目暂估价表

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	消防栓工程					
41	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	自动报警工程					
42	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	防火门监控系统					
43	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	集中控制型消防应急照明与疏散					
44	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	3#					
	3#土建工程					
	3#±0.00以下土建工程					
45	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	3#±0.00以上土建工程					
46	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	3#装饰工程					
	3#±0.00以下装饰工程					
47	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	3#±0.00以上装饰工程					
48	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	3#安装工程					
	3#±0.00以下安装工程					
	采暖工程					
49	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水工程					
	排水工程					

841B5C1E-2689-49D9-9F72-C1EEB20A374

特殊项目暂估价表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
50	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给水热水工程					
51	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	消防工程					
	火灾报警					
52	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	应急照明及疏散指示系统					
53	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	消火栓工程					
54	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	自动喷淋工程					
55	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	通风工程					
56	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	电气工程					
	弱电工程					
57	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	强电工程					
58	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	3#±0.00以上安装工程					
	给排水工程					
	排水工程					
59	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	排水工程（超高）					

841B5D6C-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

特殊项目暂估价表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
60	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给水热水工程					
61	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给水热水工程（超高）					
62	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	消防工程					
	通风工程					
63	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	消防电源、电气火灾及防火门监控系统					
64	特殊项目暂估价		项			
	合计					
65	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	消防电源、电气火灾及防火门监控系统（超高）					
66	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	火灾报警					
67	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	火灾报警（超高）					
68	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	应急照明及疏散指示系统					
69	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	应急照明及疏散指示系统（超高）					
70	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	消火栓工程					
71	特殊项目暂估价		项			

841B9ACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

特殊项目暂估价表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第8页 共33页**

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					
	消火栓工程（超高）					
72	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	自动喷淋工程					
73	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	自动喷淋工程（超高）					
74	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	采暖工程					
	采暖工程					
75	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	采暖工程（超高）					
76	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	电气工程					
	弱电工程					
77	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	弱电工程（超高）					
78	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	强电工程					
79	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	强电工程（超高）					
80	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	监控工程					
	网络监控系统					
81	特殊项目暂估价		项			
	合计					

841B5C1-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

特殊项目暂估价表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	网络监控系统（超高）					
82	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	4#					
	4#土建工程					
	4#±0.00以下土建工程					
83	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	4#±0.00以上土建工程					
84	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	4#装饰工程					
	4#±0.00以下装饰工程					
85	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	4#±0.00以上装饰工程					
86	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	4#安装工程					
	4#±0.00以下安装工程					
	给排水工程					
87	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	电气工程					
88	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	采暖工程					
89	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	消防工程					
	消防栓工程					
90	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	防排烟工程					

841F5ECE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

特殊项目暂估价表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第10页 共33页**

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
91	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	喷淋工程					
92	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	自动报警工程					
93	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	电气火灾监控系统					
94	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	消防电源监控系统					
95	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	防火门监控系统					
96	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	集中控制型消防应急照明与疏散					
97	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	4#±0.00以上安装工程					
	给排水工程					
98	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	采暖工程					
99	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	电气工程					
100	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	消防工程					
	消防栓工程					
101	特殊项目暂估价		项			
	合计					

841B1CE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

特殊项目暂估价表

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	自动报警工程					
102	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	防火门监控系统					
103	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	集中控制型消防应急照明与疏散					
104	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	5#					
	5#土建工程					
	5#±0.00以下土建工程					
105	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	5#±0.00以上土建工程					
106	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	5#装饰工程					
	5#±0.00以下装饰工程					
107	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	5#±0.00以上装饰工程					
108	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	5#安装工程					
	5#±0.00以下安装工程					
	给排水工程					
109	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	电气工程					
110	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	采暖工程					
111	特殊项目暂估价		项			

841B5CE-2689-49D9-9F72-C1EBB20A374

特殊项目暂估价表

工程名称:城投琥珀湖畔 第12页 共33页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					
	消防工程					
	消防栓工程					
112	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	防排烟工程					
113	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	喷淋工程					
114	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	自动报警工程					
115	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	电气火灾监控系统					
116	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	消防电源监控系统					
117	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	防火门监控系统					
118	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	集中控制型消防应急照明与疏散					
119	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	5#±0.00以上安装工程					
	给排水工程					
120	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	采暖工程					
121	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	电气工程					

841F5CE-2689-49D9-9F72-C1EEB20A374

特殊项目暂估价表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第13页 共33页**

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
122	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	消防工程					
	消防栓工程					
123	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	自动报警工程					
124	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	防火门监控系统					
125	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	集中控制型消防应急照明与疏散					
126	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	6#					
	6#土建工程					
	6#±0.00以下土建工程					
127	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	6#±0.00以上土建工程					
128	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	6#装饰工程					
	6#±0.00以下装饰工程					
129	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	6#±0.00以上装饰工程					
130	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	6#安装工程					
	6#±0.00以下安装工程					
	给排水工程					
131	特殊项目暂估价		项			

841B5CE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

特殊项目暂估价表

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					
	电气工程					
132	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	采暖工程					
133	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	消防工程					
	消防栓工程					
134	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	防排烟工程					
135	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	喷淋工程					
136	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	自动报警工程					
137	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	电气火灾监控系统					
138	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	消防电源监控系统					
139	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	防火门监控系统					
140	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	集中控制型消防应急照明与疏散					
141	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	6#±0.00以上安装工程					
	给排水工程					

841B0CE-2689-49D9-9F72-C1EEB20A374

特殊项目暂估价表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第15页 共33页**

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
142	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	采暖工程					
143	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	电气工程					
144	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	消防工程					
	消防栓工程					
145	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	自动报警工程					
146	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	防火门监控系统					
147	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	集中控制型消防应急照明与疏散					
148	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	7#					
	7#土建工程					
	7#±0.00以下土建工程					
149	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	7#±0.00以上土建工程					
150	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	7#装饰工程					
	7#±0.00以下装饰工程					
151	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	7#±0.00以上装饰工程					

841F6CE-2689-49D9-9F72-C1EEB20A374

特殊项目暂估价表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第16页 共33页**

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
152	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	7#安装工程					
	7#±0.00以下安装工程					
	消防工程					
	喷淋系统					
153	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	消火栓系统					
154	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	通风系统					
155	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	自动报警系统					
156	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	电气火灾监控系统					
157	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	消防电源监控系统					
158	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	防火门监控系统					
159	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	集中控制型消防应急照明与疏散					
160	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水工程					
161	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	采暖工程					
162	特殊项目暂估价		项			

841B5CE-2689-49D9-9F72-C1EEB20A374

特殊项目暂估价表

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					
	电气工程					
163	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	7#±0.00以上安装工程					
	消防工程					
	消火栓系统					
164	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	自动报警系统					
165	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	防火门监控系统					
166	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	集中控制型消防应急照明与疏散					
167	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水工程					
168	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	采暖工程					
169	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	电气工程					
170	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	8#					
	8#土建工程					
	8#±0.00以下土建工程					
171	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	8#±0.00以上土建工程					
172	特殊项目暂估价		项			

841B5CE-2689-49D9-9F72-C1EEB20A374

特殊项目暂估价表

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					
	8#装饰工程					
	8#±0.00以下装饰工程					
173	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	8#±0.00以上装饰工程					
174	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	8#安装工程					
	8#±0.00以下安装工程					
	消防工程					
	喷淋系统					
175	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	消火栓系统					
176	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	通风系统					
177	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	自动报警系统					
178	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	电气火灾监控系统					
179	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	消防电源监控系统					
180	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	防火门监控系统					
181	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	集中控制型消防应急照明与疏散					
182	特殊项目暂估价		项			

841B5CE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

特殊项目暂估价表

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					
	给排水工程					
183	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	采暖工程					
184	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	电气工程					
185	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	8#±0.00以上安装工程					
	消防工程					
	消火栓系统					
186	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	自动报警系统					
187	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	防火门监控系统					
188	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	集中控制型消防应急照明与疏散					
189	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水工程					
190	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	采暖工程					
191	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	电气工程					
192	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	9#					

841F8CE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

特殊项目暂估价表

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	9#土建工程					
	9#±0.00以下土建工程					
193	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	9#±0.00以上土建工程					
194	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	9#装饰工程					
	9#±0.00以下装饰工程					
195	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	9#±0.00以上装饰工程					
196	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	9#安装工程					
	9#±0.00以下安装工程					
	消防工程					
	喷淋系统					
197	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	消火栓系统					
198	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	通风系统					
199	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	自动报警系统					
200	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	电气火灾监控系统					
201	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	消防电源监控系统					
202	特殊项目暂估价		项			

841B5CE-2689-49D9-9F72-C1EEB20A374

特殊项目暂估价表

工程名称:城投琥珀湖畔 第21页 共33页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					
	防火门监控系统					
203	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	集中控制型消防应急照明与疏散					
204	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水工程					
205	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	采暖工程					
206	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	电气工程					
207	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	9#±0.00以上安装工程					
	消防工程					
	消火栓系统					
208	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	自动报警系统					
209	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	防火门监控系统					
210	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	集中控制型消防应急照明与疏散					
211	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水工程					
212	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	采暖工程					

841BNC-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

特殊项目暂估价表

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
213	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	电气工程					
214	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	10#					
	10#土建工程					
	10#±0.00以下土建工程					
215	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	10#±0.00以上土建工程					
216	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	10#装饰工程					
	10#±0.00以下装饰工程					
217	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	10#±0.00以上装饰工程					
218	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	10#安装工程					
	10#±0.00以下安装工程					
	消防工程					
	喷淋系统					
219	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	消火栓系统					
220	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	通风系统					
221	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	自动报警系统					
222	特殊项目暂估价		项			

841B5CE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

特殊项目暂估价表

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					
	电气火灾监控系统					
223	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	消防电源监控系统					
224	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	防火门监控系统					
225	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	集中控制型消防应急照明与疏散					
226	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水工程					
227	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	采暖工程					
228	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	电气工程					
229	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	10#±0.00以上安装工程					
	消防工程					
	消火栓系统					
230	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	自动报警系统					
231	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	防火门监控系统					
232	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	集中控制型消防应急照明与疏散					

841E1CE-2689-49D9-9F72-C1EEB20A374

特殊项目暂估价表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第24页 共33页**

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
233	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水工程					
234	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	采暖工程					
235	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	电气工程					
236	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	11#					
	11#土建工程					
	11#±0.00以下土建工程					
237	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	11#±0.00以上土建工程					
238	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	11#装饰工程					
	11#±0.00以下装饰工程					
239	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	11#±0.00以上装饰工程					
240	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	11#安装工程					
	11#±0.00以下安装工程					
	消防工程					
	喷淋系统					
241	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	消火栓系统					
242	特殊项目暂估价		项			

841B5CE-2689-49D9-9F72-C1EEB20A374

特殊项目暂估价表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第25页 共33页**

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					
	通风系统					
243	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	自动报警系统					
244	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	电气火灾监控系统					
245	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	消防电源监控系统					
246	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	防火门监控系统					
247	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	集中控制型消防应急照明与疏散					
248	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水工程					
249	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	采暖工程					
250	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	电气工程					
251	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	11#±0.00以上安装工程					
	消防工程					
	消火栓系统					
252	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	自动报警系统					

841F6C5-2689-49D9-9F72-C1EEB20A374

特殊项目暂估价表

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
253	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	防火门监控系统					
254	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	集中控制型消防应急照明与疏散					
255	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水工程					
256	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	采暖工程					
257	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	电气工程					
258	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	12#					
	12#土建工程					
	12#±0.00以下土建工程					
259	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	12#±0.00以上土建工程					
260	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	12#装饰工程					
	12#±0.00以下装饰工程					
261	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	12#±0.00以上装饰工程					
262	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	12#安装工程					
	12#±0.00以下安装工程					

841B5CE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

特殊项目暂估价表

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	消防工程					
	喷淋系统					
263	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	消火栓系统					
264	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	通风系统					
265	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	自动报警系统					
266	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	电气火灾监控系统					
267	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	消防电源监控系统					
268	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	防火门监控系统					
269	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	集中控制型消防应急照明与疏散					
270	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水工程					
271	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	采暖工程					
272	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	电气工程					
273	特殊项目暂估价		项			
	合计					

841PEACE-2689-49D9-9F72-C1EEB20A374

特殊项目暂估价表

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	12#±0.00以上安装工程					
	消防工程					
	消火栓系统					
274	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	自动报警系统					
275	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	防火门监控系统					
276	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	集中控制型消防应急照明与疏散					
277	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水工程					
278	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	采暖工程					
279	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	电气工程					
280	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	S1售楼处					
	S1售楼处土建工程					
281	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	S1售楼处装饰工程					
282	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	S1售楼处安装工程					
	给排水工程					
283	特殊项目暂估价		项			
	合计					

841B1CE-2689-49D9-9F72-C1EEB20A374

特殊项目暂估价表

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	电气工程					
284	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	集中控制型消防应急照明与疏散					
285	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	S1售楼处中央空调工程					
286	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	S1售楼处精装工程					
	装饰工程					
287	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	强电工程					
288	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水工程					
289	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	S2公寓					
	S2公寓土建工程					
290	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	S2公寓装饰工程					
291	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	S2公寓安装工程					
	给排水工程					
292	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	消防栓工程					
293	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	智能消防应急疏散系统					

841F1CE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

特殊项目暂估价表

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
294	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	消防电源监控系统					
295	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	漏电报警系统					
296	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	自动报警					
297	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	自动喷淋系统					
298	特殊项目暂估价		项			
	合计					

841BBACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

特殊项目暂估价表

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	电气工程					
299	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	车库					
	车库土建工程					
300	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	车库装饰工程					
301	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	车库安装工程					
	给排水工程					
302	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	电气工程					
303	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	消防工程					
	喷淋系统					
304	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	消火栓系统					
305	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	通风系统					
306	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	消防泵房系统					
307	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	气体灭火系统					
308	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	自动报警系统					

841B5C1-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

特殊项目暂估价表

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
309	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	电气火灾监控系统					
310	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	消防电源监控系统					
311	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	集中控制型消防应急照明与疏散					
312	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	消防控制中心设备及管线					
313	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	景观工程					
	景观土建工程					
314	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	景观装饰工程					
315	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	室外管线工程					
	雨污水工程					
	土建					
316	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	室外雨污管道安装工程					
317	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	路灯工程					
	土建					
318	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	路灯安装工程					

841F8CE-2689-49D9-9F72-C1EEB20A374

特殊项目暂估价表

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
319	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	喷灌工程					
	土建					
320	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	喷灌安装工程					
321	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给水及消防管道工程					
	土建					
322	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给水及消防管道安装工程					
323	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	供热工程					

841BBACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	1#				
	1#土建工程				
	1#±0.00以下土建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	1#±0.00以上土建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	1#装饰工程				
	1#±0.00以下装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	1#±0.00以上装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					

841EBACE-2659-49D9-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
总计					
	1#安装工程				
	1#±0.00以下安装工程				
	给排水工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	电气工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	采暖工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	消防工程				
	消防栓工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				

841BBACE-2659-49D9-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
机械小计					
总计					
	防排烟工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	喷淋工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	自动报警工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	电气火灾监控系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					

841BBACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	消防电源监控系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	防火门监控系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	集中控制型消防应急照明与疏散				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	1#±0.00以上安装工程				
	给排水工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	采暖工程				

841BBACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	电气工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	消防工程				
	消防栓工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	自动报警工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	防火门监控系统				
一	人工				

841EBACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	集中控制型消防应急照明与疏散				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	2#				
	2#土建工程				
	2#±0.00以下土建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	2#±0.00以上土建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	2#装饰工程				
	2#±0.00以下装饰工程				

841FBACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第7页 共81页**

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	2#±0.00以上装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	2#安装工程				
	2#±0.00以下安装工程				
	给排水工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	电气工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	采暖工程				

841BBACE-2689-4909-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	消防工程				
	消防栓工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	防排烟工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	喷淋工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	自动报警工程				
一	人工				

841EBACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	电气火灾监控系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	消防电源监控系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	防火门监控系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	集中控制型消防应急照明与疏散				
一	人工				
人工小计					
二	材料				

841BBACE-2689-A9D9-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	2#±0.00以上安装工程				
	给排水工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	采暖工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	电气工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	消防工程				
	消防栓工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				

841BB1CE-2659-4909-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	自动报警工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	防火门监控系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	集中控制型消防应急照明与疏散				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	3#				
	3#土建工程				
	3#±0.00以下土建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				

841BB1CE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	3#±0.00以上土建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	3#装饰工程				
	3#±0.00以下装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	3#±0.00以上装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	3#安装工程				
	3#±0.00以下安装工程				
	采暖工程				
一	人工				
人工小计					

841B0CE-2659-4909-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	给排水工程				
	排水工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	给水热水工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	消防工程				
	火灾报警				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	应急照明及疏散指示系统				
一	人工				
人工小计					

841BRACE_2659-A9D9-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	消火栓工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	自动喷淋工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	通风工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	电气工程				
	弱电工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				

841BB1CE-2659-4909-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	强电工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	3#±0.00以上安装工程				
	给排水工程				
	排水工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	排水工程（超高）				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	给水热水工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				

841BBACE-2689-A9D9-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	给水热水工程（超高）				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	消防工程				
	通风工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	消防电源、电气火灾及防火门监控系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				

841BBACE-2659-4909-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
机械小计					
总计					
	消防电源、电气火灾及防火门监控系统（超高）				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	火灾报警				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	火灾报警（超高）				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	应急照明及疏散指示系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					

841BBACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	应急照明及疏散指示系统（超高）				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	消火栓工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	消火栓工程（超高）				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	自动喷淋工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	自动喷淋工程（超高）				
一	人工				

841FBACE_2689_49D9_9F72_C1EBEB20A374

计日工表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	采暖工程				
	采暖工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	采暖工程（超高）				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	电气工程				
	弱电工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	弱电工程（超高）				
一	人工				

841EBACE_2689_A9D9_9F72_C1EBEB20A374

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	强电工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	强电工程（超高）				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	监控工程				
	网络监控系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	网络监控系统（超高）				
一	人工				
人工小计					

841BRACE_2659-A9D9-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	4#				
	4#土建工程				
	4#±0.00以下土建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	4#±0.00以上土建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	4#装饰工程				
	4#±0.00以下装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	4#±0.00以上装饰工程				
一	人工				

841FBACE-2689-A9D9-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	4#安装工程				
	4#±0.00以下安装工程				
	给排水工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	电气工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	采暖工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	消防工程				
	消防栓工程				

841EBACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	防排烟工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	喷淋工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	自动报警工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	电气火灾监控系统				
一	人工				
人工小计					

841BRACE_2659-A9D9-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	消防电源监控系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	防火门监控系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	集中控制型消防应急照明与疏散				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	4#±0.00以上安装工程				
	给排水工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				

841BD1CE-2659-4909-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	采暖工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	电气工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	消防工程				
	消防栓工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	自动报警工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					

841EBACE-2659-4909-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
机械小计					
总计					
	防火门监控系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	集中控制型消防应急照明与疏散				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	5#				
	5#土建工程				
	5#±0.00以下土建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	5#±0.00以上土建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					

841BBACE-2659-49D9-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
机械小计					
总计					
	5#装饰工程				
	5#±0.00以下装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	5#±0.00以上装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	5#安装工程				
	5#±0.00以下安装工程				
	给排水工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	电气工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				

841BBACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	采暖工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	消防工程				
	消防栓工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	防排烟工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	喷淋工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					

841EBACE_2659_4909_9F72_C1EBEB20A374

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
机械小计					
总计					
	自动报警工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	电气火灾监控系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	消防电源监控系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	防火门监控系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					

841EBACE-2659-49D9-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
总计					
	集中控制型消防应急照明与疏散				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	5#±0.00以上安装工程				
	给排水工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				

841BBACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	采暖工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	电气工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	消防工程				
	消防栓工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	自动报警工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					

841EBACE-2659-4909-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
机械小计					
总计					
	防火门监控系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	集中控制型消防应急照明与疏散				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	6#				
	6#土建工程				
	6#±0.00以下土建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	6#±0.00以上土建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					

841BBACE-2659-49D9-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
机械小计					
总计					
	6#装饰工程				
	6#±0.00以下装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	6#±0.00以上装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	6#安装工程				
	6#±0.00以下安装工程				
	给排水工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	电气工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				

841BBACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	采暖工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	消防工程				
	消防栓工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	防排烟工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	喷淋工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					

841EBACE_2659_4909_9F72_C1EBEB20A374

计日工表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
机械小计					
总计					
	自动报警工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	电气火灾监控系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	消防电源监控系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	防火门监控系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					

841EBACE-2659-49D9-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
总计					
	集中控制型消防应急照明与疏散				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	6#±0.00以上安装工程				
	给排水工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	采暖工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	电气工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					

841BBACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	消防工程				
	消防栓工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	自动报警工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	防火门监控系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	集中控制型消防应急照明与疏散				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	7#				

841BBACE-2689-4909-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	7#土建工程				
	7#±0.00以下土建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	7#±0.00以上土建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	7#装饰工程				
	7#±0.00以下装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	7#±0.00以上装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					

841BBACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	7#安装工程				
	7#±0.00以下安装工程				
	消防工程				
	喷淋系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	消火栓系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	通风系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	自动报警系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					

841EBACE-2659-49D9-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
总计					
	电气火灾监控系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	消防电源监控系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	防火门监控系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	集中控制型消防应急照明与疏散				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	给排水工程				

841BBACE-2689-4909-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	采暖工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	电气工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	7#±0.00以上安装工程				
	消防工程				
	消火栓系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	自动报警系统				

841BBACE-2689-A9D9-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	防火门监控系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	集中控制型消防应急照明与疏散				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	给排水工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	采暖工程				
一	人工				
人工小计					

841BRACE_2659-A9D9-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	电气工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	8#				
	8#土建工程				
	8#±0.00以下土建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	8#±0.00以上土建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	8#装饰工程				
	8#±0.00以下装饰工程				
一	人工				

841BRACE_2659-A9D9-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	8#±0.00以上装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	8#安装工程				
	8#±0.00以下安装工程				
	消防工程				
	喷淋系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	消火栓系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	通风系统				

841BBACE-2689-4909-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	自动报警系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	电气火灾监控系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	消防电源监控系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	防火门监控系统				
一	人工				
人工小计					

841BRACE_2659-A9D9-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	集中控制型消防应急照明与疏散				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	给排水工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	采暖工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	电气工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					

841BBACE-2659-4909-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
机械小计					
总计					
	8#±0.00以上安装工程				
	消防工程				
	消火栓系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	自动报警系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	防火门监控系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	集中控制型消防应急照明与疏散				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					

841BBACE_2659_4909_9F72_C1EBEB20A374

计日工表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
机械小计					
总计					
	给排水工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	采暖工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	电气工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	9#				
	9#土建工程				
	9#±0.00以下土建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					

841BBA1E-2659-49D9-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
机械小计					
总计					
	9#±0.00以上土建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	9#装饰工程				
	9#±0.00以下装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	9#±0.00以上装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	9#安装工程				
	9#±0.00以下安装工程				
	消防工程				
	喷淋系统				
一	人工				
人工小计					

841B0CE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	消火栓系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	通风系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	自动报警系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	电气火灾监控系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					

841EBACE-2659-4909-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
机械小计					
总计					
	消防电源监控系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	防火门监控系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	集中控制型消防应急照明与疏散				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	给排水工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					

841EBACE-2659-49D9-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
总计					
	采暖工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	电气工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	9#±0.00以上安装工程				
	消防工程				
	消火栓系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	自动报警系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					

841EBACE_2659_49D9_9F72_C1EBEB20A374

计日工表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
总计					
	防火门监控系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	集中控制型消防应急照明与疏散				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	给排水工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	采暖工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	电气工程				

841BBACE-2689-4909-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	10#				
	10#土建工程				
	10#±0.00以下土建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	10#±0.00以上土建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	10#装饰工程				
	10#±0.00以下装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					

841BBACE-2689-4909-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	10#±0.00以上装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	10#安装工程				
	10#±0.00以下安装工程				
	消防工程				
	喷淋系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	消火栓系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	通风系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					

841EBACE-2659-49D9-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
总计					
	自动报警系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	电气火灾监控系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	消防电源监控系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	防火门监控系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	集中控制型消防应急照明与疏散				

841BBACE-2689-4909-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	给排水工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	采暖工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	电气工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	10#±0.00以上安装工程				
	消防工程				
	消火栓系统				

841BRACE_2659-A9D9-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	自动报警系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	防火门监控系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	集中控制型消防应急照明与疏散				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	给排水工程				
一	人工				
人工小计					

841BRACE_2659-A9D9-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	采暖工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	电气工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	11#				
	11#土建工程				
	11#±0.00以下土建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	11#±0.00以上土建工程				
一	人工				
人工小计					

841BRACE_2659-4909-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	11#装饰工程				
	11#±0.00以下装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					

841BBACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	11#±0.00以上装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	11#安装工程				
	11#±0.00以下安装工程				
	消防工程				
	喷淋系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	消火栓系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	通风系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					

841BBACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
总计					
	自动报警系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	电气火灾监控系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	消防电源监控系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	防火门监控系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	集中控制型消防应急照明与疏散				

841BBACE_2689_4909_9F72_C1EBEB20A374

计日工表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	给排水工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	采暖工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	电气工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	11#±0.00以上安装工程				
	消防工程				
	消火栓系统				

841BRACE_2689-A9D9-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	自动报警系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	防火门监控系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	集中控制型消防应急照明与疏散				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	给排水工程				
一	人工				
人工小计					

841BRACE_2689-A9D9-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	采暖工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	电气工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	12#				
	12#土建工程				
	12#±0.00以下土建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	12#±0.00以上土建工程				
一	人工				
人工小计					

841BRACE_2689-4909-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	12#装饰工程				
	12#±0.00以下装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	12#±0.00以上装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	12#安装工程				
	12#±0.00以下安装工程				
	消防工程				
	喷淋系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	消火栓系统				

841BBACE-2689-4DD9-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	通风系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	自动报警系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	电气火灾监控系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	消防电源监控系统				
一	人工				
人工小计					

841BRACE_2689-A9D9-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	防火门监控系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	集中控制型消防应急照明与疏散				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	给排水工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	采暖工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					

841BBACE-2689-4909-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
机械小计					
总计					
	电气工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	12#±0.00以上安装工程				
	消防工程				
	消火栓系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	自动报警系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	防火门监控系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					

841BBACE-2689-4909-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
机械小计					
总计					
	集中控制型消防应急照明与疏散				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	给排水工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	采暖工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	电气工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					

841BBACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
总计					
	S1售楼处				
	S1售楼处土建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	S1售楼处装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	S1售楼处安装工程				
	给排水工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	电气工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					

841BBACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
总计					
	集中控制型消防应急照明与疏散				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	S1售楼处中央空调工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	S1售楼处精装工程				
	装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	强电工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					

841BBACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	给排水工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	S2公寓				
	S2公寓土建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	S2公寓装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	S2公寓安装工程				
	给排水工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					

841BBACE_2689_4909_9F72_C1EBEB20A374

计日工表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	消防栓工程				
一	人工				
	人工小计				
二	材料				
	材料小计				
三	机械				
	机械小计				
	总计				
	智能消防应急疏散系统				
一	人工				
	人工小计				
二	材料				
	材料小计				
三	机械				
	机械小计				
	总计				
	消防电源监控系统				
一	人工				
	人工小计				
二	材料				
	材料小计				
三	机械				
	机械小计				
	总计				
	漏电报警系统				
一	人工				
	人工小计				
二	材料				
	材料小计				
三	机械				
	机械小计				
	总计				
	自动报警				
一	人工				

841FBACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	自动喷淋系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	电气工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	车库				
	车库土建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	车库装饰工程				
一	人工				
人工小计					

841BRACE_2689-A0D9-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	车库安装工程				
	给排水工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	电气工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	消防工程				
	喷淋系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	消火栓系统				
一	人工				
人工小计					

841BRACE_2689-A0D9-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	通风系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	消防泵房系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	气体灭火系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	自动报警系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					

841BBACE-2689-4909-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
机械小计					
总计					
	电气火灾监控系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	消防电源监控系统				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	集中控制型消防应急照明与疏散				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	消防控制中心设备及管线				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					

841BBACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
总计					
	景观工程				
	景观土建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	景观装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	室外管线工程				
	雨污水工程				
	土建				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	室外雨污管道安装工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				

841FBAC5-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
机械小计					
总计					
	路灯工程				
	土建				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	路灯安装工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	喷灌工程				
	土建				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	喷灌安装工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				

841EBACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

计日工表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
机械小计					
总计					
	给水及消防管道工程				
	土建				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	给水及消防管道安装工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	供热工程				
总计					

841BBACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	1#			
	1#土建工程			
	1#±0.00以下土建工程			
1	材料采购保管费			
2	设备采购保管费			
4	总承包服务费			
	合计			
	1#±0.00以上土建工程			
5	材料采购保管费			
6	设备采购保管费			
8	总承包服务费			
	合计			
	1#装饰工程			
	1#±0.00以下装饰工程			
9	材料采购保管费			
10	设备采购保管费			
12	总承包服务费			
	合计			
	1#±0.00以上装饰工程			
13	材料采购保管费			
14	设备采购保管费			
16	总承包服务费			
	合计			
	1#安装工程			
	1#±0.00以下安装工程			
	给排水工程			
17	材料采购保管费			
18	设备采购保管费			
20	总承包服务费			
	合计			
	电气工程			
21	材料采购保管费			
22	设备采购保管费			
24	总承包服务费			

841F86CE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第2页 共52页**

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	合计			
	采暖工程			
25	材料采购保管费			
26	设备采购保管费			
28	总承包服务费			
	合计			
	消防工程			
	消防栓工程			
29	材料采购保管费			
30	设备采购保管费			
32	总承包服务费			
	合计			
	防排烟工程			
33	材料采购保管费			
34	设备采购保管费			
36	总承包服务费			
	合计			
	喷淋工程			
37	材料采购保管费			
38	设备采购保管费			
40	总承包服务费			
	合计			
	自动报警工程			
41	材料采购保管费			
42	设备采购保管费			
44	总承包服务费			
	合计			
	电气火灾监控系统			
45	材料采购保管费			
46	设备采购保管费			
48	总承包服务费			
	合计			
	消防电源监控系统			
49	材料采购保管费			

841B5C-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
50	设备采购保管费			
52	总承包服务费			
	合计			
	防火门监控系统			
53	材料采购保管费			
54	设备采购保管费			
56	总承包服务费			
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
57	材料采购保管费			
58	设备采购保管费			
60	总承包服务费			
	合计			
	1#±0.00以上安装工程			
	给排水工程			
61	材料采购保管费			
62	设备采购保管费			
64	总承包服务费			
	合计			
	采暖工程			
65	材料采购保管费			
66	设备采购保管费			
68	总承包服务费			
	合计			
	电气工程			
69	材料采购保管费			
70	设备采购保管费			
72	总承包服务费			
	合计			
	消防工程			
	消防栓工程			
73	材料采购保管费			
74	设备采购保管费			
76	总承包服务费			

841F8DCE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	合计			
	自动报警工程			
77	材料采购保管费			
78	设备采购保管费			
80	总承包服务费			
	合计			
	防火门监控系统			
81	材料采购保管费			
82	设备采购保管费			
84	总承包服务费			
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
85	材料采购保管费			
86	设备采购保管费			
88	总承包服务费			
	合计			
	2#			
	2#土建工程			
	2#±0.00以下土建工程			
89	材料采购保管费			
90	设备采购保管费			
92	总承包服务费			
	合计			
	2#±0.00以上土建工程			
93	材料采购保管费			
94	设备采购保管费			
96	总承包服务费			
	合计			
	2#装饰工程			
	2#±0.00以下装饰工程			
97	材料采购保管费			
98	设备采购保管费			
100	总承包服务费			
	合计			

841F5DCE-2689-49D9-9F72-C1EEB20A374

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第5页 共52页**

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	2#±0.00以上装饰工程			
101	材料采购保管费			
102	设备采购保管费			
104	总承包服务费			
	合计			
	2#安装工程			
	2#±0.00以下安装工程			
	给排水工程			
105	材料采购保管费			
106	设备采购保管费			
108	总承包服务费			
	合计			
	电气工程			
109	材料采购保管费			
110	设备采购保管费			
112	总承包服务费			
	合计			
	采暖工程			
113	材料采购保管费			
114	设备采购保管费			
116	总承包服务费			
	合计			
	消防工程			
	消防栓工程			
117	材料采购保管费			
118	设备采购保管费			
120	总承包服务费			
	合计			
	防排烟工程			
121	材料采购保管费			
122	设备采购保管费			
124	总承包服务费			
	合计			
	喷淋工程			

841F8DCE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
125	材料采购保管费			
126	设备采购保管费			
128	总承包服务费			
	合计			
	自动报警工程			
129	材料采购保管费			
130	设备采购保管费			
132	总承包服务费			
	合计			
	电气火灾监控系统			
133	材料采购保管费			
134	设备采购保管费			
136	总承包服务费			
	合计			
	消防电源监控系统			
137	材料采购保管费			
138	设备采购保管费			
140	总承包服务费			
	合计			
	防火门监控系统			
141	材料采购保管费			
142	设备采购保管费			
144	总承包服务费			
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
145	材料采购保管费			
146	设备采购保管费			
148	总承包服务费			
	合计			
	2#±0.00以上安装工程			
	给排水工程			
149	材料采购保管费			
150	设备采购保管费			
152	总承包服务费			

841F5DCE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第7页 共52页**

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	合计			
	采暖工程			
153	材料采购保管费			
154	设备采购保管费			
156	总承包服务费			
	合计			
	电气工程			
157	材料采购保管费			
158	设备采购保管费			
160	总承包服务费			
	合计			
	消防工程			
	消防栓工程			
161	材料采购保管费			
162	设备采购保管费			
164	总承包服务费			
	合计			
	自动报警工程			
165	材料采购保管费			
166	设备采购保管费			
168	总承包服务费			
	合计			
	防火门监控系统			
169	材料采购保管费			
170	设备采购保管费			
172	总承包服务费			
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
173	材料采购保管费			
174	设备采购保管费			
176	总承包服务费			
	合计			
	3#			
	3#土建工程			

841B5BC1-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	3#±0.00以下土建工程			
177	材料采购保管费			
178	设备采购保管费			
180	总承包服务费			
	合计			
	3#±0.00以上土建工程			
181	材料采购保管费			
182	设备采购保管费			
184	总承包服务费			
	合计			
	3#装饰工程			
	3#±0.00以下装饰工程			
185	材料采购保管费			
186	设备采购保管费			
188	总承包服务费			
	合计			
	3#±0.00以上装饰工程			
189	材料采购保管费			
190	设备采购保管费			
192	总承包服务费			
	合计			
	3#安装工程			
	3#±0.00以下安装工程			
	采暖工程			
193	材料采购保管费			
194	设备采购保管费			
196	总承包服务费			
	合计			
	给排水工程			
	排水工程			
197	材料采购保管费			
198	设备采购保管费			
200	总承包服务费			
	合计			

841F5BCE-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第9页 共52页**

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	给水热水工程			
201	材料采购保管费			
202	设备采购保管费			
204	总承包服务费			
	合计			
	消防工程			
	火灾报警			
205	材料采购保管费			
206	设备采购保管费			
208	总承包服务费			
	合计			
	应急照明及疏散指示系统			
209	材料采购保管费			
210	设备采购保管费			
212	总承包服务费			
	合计			
	消火栓工程			
213	材料采购保管费			
214	设备采购保管费			
216	总承包服务费			
	合计			
	自动喷淋工程			
217	材料采购保管费			
218	设备采购保管费			
220	总承包服务费			
	合计			
	通风工程			
221	材料采购保管费			
222	设备采购保管费			
224	总承包服务费			
	合计			
	电气工程			
	弱电工程			
225	材料采购保管费			

841B5A4E-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
226	设备采购保管费			
228	总承包服务费			
	合计			
	强电工程			
229	材料采购保管费			
230	设备采购保管费			
232	总承包服务费			
	合计			
	3#±0.00以上安装工程			
	给排水工程			
	排水工程			
233	材料采购保管费			
234	设备采购保管费			
236	总承包服务费			
	合计			
	排水工程（超高）			
237	材料采购保管费			
238	设备采购保管费			
240	总承包服务费			
	合计			
	给水热水工程			
241	材料采购保管费			
242	设备采购保管费			
244	总承包服务费			
	合计			
	给水热水工程（超高）			
245	材料采购保管费			
246	设备采购保管费			
248	总承包服务费			
	合计			
	消防工程			
	通风工程			
249	材料采购保管费			
250	设备采购保管费			

841B5BCE-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
252	总承包服务费			
	合计			
	消防电源、电气火灾及防火门监控系统			
253	材料采购保管费			
254	设备采购保管费			
256	总承包服务费			
	合计			
257	材料采购保管费			
258	设备采购保管费			
260	总承包服务费			
	合计			
	消防电源、电气火灾及防火门监控系统（超高）			
261	材料采购保管费			
262	设备采购保管费			
264	总承包服务费			
	合计			
	火灾报警			
265	材料采购保管费			
266	设备采购保管费			
268	总承包服务费			
	合计			
	火灾报警（超高）			
269	材料采购保管费			
270	设备采购保管费			
272	总承包服务费			
	合计			
	应急照明及疏散指示系统			
273	材料采购保管费			
274	设备采购保管费			
276	总承包服务费			
	合计			
	应急照明及疏散指示系统（超高）			
277	材料采购保管费			
278	设备采购保管费			

841B7AC1-2689-4909-9F72-C1BEB20A374

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
280	总承包服务费			
	合计			
	消火栓工程			
281	材料采购保管费			
282	设备采购保管费			
284	总承包服务费			
	合计			
	消火栓工程（超高）			
285	材料采购保管费			
286	设备采购保管费			
288	总承包服务费			
	合计			
	自动喷淋工程			
289	材料采购保管费			
290	设备采购保管费			
292	总承包服务费			
	合计			
	自动喷淋工程（超高）			
293	材料采购保管费			
294	设备采购保管费			
296	总承包服务费			
	合计			
	采暖工程			
	采暖工程			
297	材料采购保管费			
298	设备采购保管费			
300	总承包服务费			
	合计			
	采暖工程（超高）			
301	材料采购保管费			
302	设备采购保管费			
304	总承包服务费			
	合计			
	电气工程			

841B6C1-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第13页 共52页**

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	弱电工程			
305	材料采购保管费			
306	设备采购保管费			
308	总承包服务费			
	合计			
	弱电工程（超高）			
309	材料采购保管费			
310	设备采购保管费			
312	总承包服务费			
	合计			
	强电工程			
313	材料采购保管费			
314	设备采购保管费			
316	总承包服务费			
	合计			
	强电工程（超高）			
317	材料采购保管费			
318	设备采购保管费			
320	总承包服务费			
	合计			
	监控工程			
	网络监控系统			
321	材料采购保管费			
322	设备采购保管费			
324	总承包服务费			
	合计			
	网络监控系统（超高）			
325	材料采购保管费			
326	设备采购保管费			
328	总承包服务费			
	合计			
	4#			
	4#土建工程			
	4#±0.00以下土建工程			

841B5A4E-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
329	材料采购保管费			
330	设备采购保管费			
332	总承包服务费			
	合计			
	4#±0.00以上土建工程			
333	材料采购保管费			
334	设备采购保管费			
336	总承包服务费			
	合计			
	4#装饰工程			
	4#±0.00以下装饰工程			
337	材料采购保管费			
338	设备采购保管费			
340	总承包服务费			
	合计			
	4#±0.00以上装饰工程			
341	材料采购保管费			
342	设备采购保管费			
344	总承包服务费			
	合计			
	4#安装工程			
	4#±0.00以下安装工程			
	给排水工程			
345	材料采购保管费			
346	设备采购保管费			
348	总承包服务费			
	合计			
	电气工程			
349	材料采购保管费			
350	设备采购保管费			
352	总承包服务费			
	合计			
	采暖工程			
353	材料采购保管费			

841B5C1-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
354	设备采购保管费			
356	总承包服务费			
	合计			
	消防工程			
	消防栓工程			
357	材料采购保管费			
358	设备采购保管费			
360	总承包服务费			
	合计			
	防排烟工程			
361	材料采购保管费			
362	设备采购保管费			
364	总承包服务费			
	合计			
	喷淋工程			
365	材料采购保管费			
366	设备采购保管费			
368	总承包服务费			
	合计			
	自动报警工程			
369	材料采购保管费			
370	设备采购保管费			
372	总承包服务费			
	合计			
	电气火灾监控系统			
373	材料采购保管费			
374	设备采购保管费			
376	总承包服务费			
	合计			
	消防电源监控系统			
377	材料采购保管费			
378	设备采购保管费			
380	总承包服务费			
	合计			

841F5B4E-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	防火门监控系统			
381	材料采购保管费			
382	设备采购保管费			
384	总承包服务费			
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
385	材料采购保管费			
386	设备采购保管费			
388	总承包服务费			
	合计			
	4#±0.00以上安装工程			
	给排水工程			
389	材料采购保管费			
390	设备采购保管费			
392	总承包服务费			
	合计			
	采暖工程			
393	材料采购保管费			
394	设备采购保管费			
396	总承包服务费			
	合计			
	电气工程			
397	材料采购保管费			
398	设备采购保管费			
400	总承包服务费			
	合计			
	消防工程			
	消防栓工程			
401	材料采购保管费			
402	设备采购保管费			
404	总承包服务费			
	合计			
	自动报警工程			
405	材料采购保管费			

841B5C1-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
406	设备采购保管费			
408	总承包服务费			
	合计			
	防火门监控系统			
409	材料采购保管费			
410	设备采购保管费			
412	总承包服务费			
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
413	材料采购保管费			
414	设备采购保管费			
416	总承包服务费			
	合计			
	5#			
	5#土建工程			
	5#±0.00以下土建工程			
417	材料采购保管费			
418	设备采购保管费			
420	总承包服务费			
	合计			
	5#±0.00以上土建工程			
421	材料采购保管费			
422	设备采购保管费			
424	总承包服务费			
	合计			
	5#装饰工程			
	5#±0.00以下装饰工程			
425	材料采购保管费			
426	设备采购保管费			
428	总承包服务费			
	合计			
	5#±0.00以上装饰工程			
429	材料采购保管费			
430	设备采购保管费			

841B5A4E-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
432	总承包服务费			
	合计			
	5#安装工程			
	5#±0.00以下安装工程			
	给排水工程			
433	材料采购保管费			
434	设备采购保管费			
436	总承包服务费			
	合计			
	电气工程			
437	材料采购保管费			
438	设备采购保管费			
440	总承包服务费			
	合计			
	采暖工程			
441	材料采购保管费			
442	设备采购保管费			
444	总承包服务费			
	合计			
	消防工程			
	消防栓工程			
445	材料采购保管费			
446	设备采购保管费			
448	总承包服务费			
	合计			
	防排烟工程			
449	材料采购保管费			
450	设备采购保管费			
452	总承包服务费			
	合计			
	喷淋工程			
453	材料采购保管费			
454	设备采购保管费			
456	总承包服务费			

841F56C1-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	合计			
	自动报警工程			
457	材料采购保管费			
458	设备采购保管费			
460	总承包服务费			
	合计			
	电气火灾监控系统			
461	材料采购保管费			
462	设备采购保管费			
464	总承包服务费			
	合计			
	消防电源监控系统			
465	材料采购保管费			
466	设备采购保管费			
468	总承包服务费			
	合计			
	防火门监控系统			
469	材料采购保管费			
470	设备采购保管费			
472	总承包服务费			
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
473	材料采购保管费			
474	设备采购保管费			
476	总承包服务费			
	合计			
	5#±0.00以上安装工程			
	给排水工程			
477	材料采购保管费			
478	设备采购保管费			
480	总承包服务费			
	合计			
	采暖工程			
481	材料采购保管费			

841B5BC1-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
482	设备采购保管费			
484	总承包服务费			
	合计			
	电气工程			
485	材料采购保管费			
486	设备采购保管费			
488	总承包服务费			
	合计			
	消防工程			
	消防栓工程			
489	材料采购保管费			
490	设备采购保管费			
492	总承包服务费			
	合计			
	自动报警工程			
493	材料采购保管费			
494	设备采购保管费			
496	总承包服务费			
	合计			
	防火门监控系统			
497	材料采购保管费			
498	设备采购保管费			
500	总承包服务费			
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
501	材料采购保管费			
502	设备采购保管费			
504	总承包服务费			
	合计			
	6#			
	6#土建工程			
	6#±0.00以下土建工程			
505	材料采购保管费			
506	设备采购保管费			

841B5ACE-2659-49D9-9F72-C1EBEB20A374

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
508	总承包服务费			
	合计			
	6#±0.00以上土建工程			
509	材料采购保管费			
510	设备采购保管费			
512	总承包服务费			
	合计			
	6#装饰工程			
	6#±0.00以下装饰工程			
513	材料采购保管费			
514	设备采购保管费			
516	总承包服务费			
	合计			
	6#±0.00以上装饰工程			
517	材料采购保管费			
518	设备采购保管费			
520	总承包服务费			
	合计			
	6#安装工程			
	6#±0.00以下安装工程			
	给排水工程			
521	材料采购保管费			
522	设备采购保管费			
524	总承包服务费			
	合计			
	电气工程			
525	材料采购保管费			
526	设备采购保管费			
528	总承包服务费			
	合计			
	采暖工程			
529	材料采购保管费			
530	设备采购保管费			
532	总承包服务费			

841F86CE-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	合计			
	消防工程			
	消防栓工程			
533	材料采购保管费			
534	设备采购保管费			
536	总承包服务费			
	合计			
	防排烟工程			
537	材料采购保管费			
538	设备采购保管费			
540	总承包服务费			
	合计			
	喷淋工程			
541	材料采购保管费			
542	设备采购保管费			
544	总承包服务费			
	合计			
	自动报警工程			
545	材料采购保管费			
546	设备采购保管费			
548	总承包服务费			
	合计			
	电气火灾监控系统			
549	材料采购保管费			
550	设备采购保管费			
552	总承包服务费			
	合计			
	消防电源监控系统			
553	材料采购保管费			
554	设备采购保管费			
556	总承包服务费			
	合计			
	防火门监控系统			
557	材料采购保管费			

841B5BC1-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
558	设备采购保管费			
560	总承包服务费			
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
561	材料采购保管费			
562	设备采购保管费			
564	总承包服务费			
	合计			
	6#±0.00以上安装工程			
	给排水工程			
565	材料采购保管费			
566	设备采购保管费			
568	总承包服务费			
	合计			
	采暖工程			
569	材料采购保管费			
570	设备采购保管费			
572	总承包服务费			
	合计			
	电气工程			
573	材料采购保管费			
574	设备采购保管费			
576	总承包服务费			
	合计			
	消防工程			
	消防栓工程			
577	材料采购保管费			
578	设备采购保管费			
580	总承包服务费			
	合计			
	自动报警工程			
581	材料采购保管费			
582	设备采购保管费			
584	总承包服务费			

841F5B1C-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	合计			
	防火门监控系统			
585	材料采购保管费			
586	设备采购保管费			
588	总承包服务费			
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
589	材料采购保管费			
590	设备采购保管费			
592	总承包服务费			
	合计			
	7#			
	7#土建工程			
	7#±0.00以下土建工程			
593	材料采购保管费			
594	设备采购保管费			
596	总承包服务费			
	合计			
	7#±0.00以上土建工程			
597	材料采购保管费			
598	设备采购保管费			
600	总承包服务费			
	合计			
	7#装饰工程			
	7#±0.00以下装饰工程			
601	材料采购保管费			
602	设备采购保管费			
604	总承包服务费			
	合计			
	7#±0.00以上装饰工程			
605	材料采购保管费			
606	设备采购保管费			
608	总承包服务费			
	合计			

841F5BCE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第25页 共52页**

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	7#安装工程			
	7#±0.00以下安装工程			
	消防工程			
	喷淋系统			
609	材料采购保管费			
610	设备采购保管费			
612	总承包服务费			
	合计			
	消火栓系统			
613	材料采购保管费			
614	设备采购保管费			
616	总承包服务费			
	合计			
	通风系统			
617	材料采购保管费			
618	设备采购保管费			
620	总承包服务费			
	合计			
	自动报警系统			
621	材料采购保管费			
622	设备采购保管费			
624	总承包服务费			
	合计			
	电气火灾监控系统			
625	材料采购保管费			
626	设备采购保管费			
628	总承包服务费			
	合计			
	消防电源监控系统			
629	材料采购保管费			
630	设备采购保管费			
632	总承包服务费			
	合计			
	防火门监控系统			

841F6C1-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
633	材料采购保管费			
634	设备采购保管费			
636	总承包服务费			
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
637	材料采购保管费			
638	设备采购保管费			
640	总承包服务费			
	合计			
	给排水工程			
641	材料采购保管费			
642	设备采购保管费			
644	总承包服务费			
	合计			
	采暖工程			
645	材料采购保管费			
646	设备采购保管费			
648	总承包服务费			
	合计			
	电气工程			
649	材料采购保管费			
650	设备采购保管费			
652	总承包服务费			
	合计			
	7#±0.00以上安装工程			
	消防工程			
	消火栓系统			
653	材料采购保管费			
654	设备采购保管费			
656	总承包服务费			
	合计			
	自动报警系统			
657	材料采购保管费			
658	设备采购保管费			

841B5A4E-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
660	总承包服务费			
	合计			
	防火门监控系统			
661	材料采购保管费			
662	设备采购保管费			
664	总承包服务费			
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
665	材料采购保管费			
666	设备采购保管费			
668	总承包服务费			
	合计			
	给排水工程			
669	材料采购保管费			
670	设备采购保管费			
672	总承包服务费			
	合计			
	采暖工程			
673	材料采购保管费			
674	设备采购保管费			
676	总承包服务费			
	合计			
	电气工程			
677	材料采购保管费			
678	设备采购保管费			
680	总承包服务费			
	合计			
	8#			
	8#土建工程			
	8#±0.00以下土建工程			
681	材料采购保管费			
682	设备采购保管费			
684	总承包服务费			
	合计			

841F5BCE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	8#±0.00以上土建工程			
685	材料采购保管费			
686	设备采购保管费			
688	总承包服务费			
	合计			
	8#装饰工程			
	8#±0.00以下装饰工程			
689	材料采购保管费			
690	设备采购保管费			
692	总承包服务费			
	合计			
	8#±0.00以上装饰工程			
693	材料采购保管费			
694	设备采购保管费			
696	总承包服务费			
	合计			
	8#安装工程			
	8#±0.00以下安装工程			
	消防工程			
	喷淋系统			
697	材料采购保管费			
698	设备采购保管费			
700	总承包服务费			
	合计			
	消火栓系统			
701	材料采购保管费			
702	设备采购保管费			
704	总承包服务费			
	合计			
	通风系统			
705	材料采购保管费			
706	设备采购保管费			
708	总承包服务费			
	合计			

841F5BCE-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	自动报警系统			
709	材料采购保管费			
710	设备采购保管费			
712	总承包服务费			
	合计			
	电气火灾监控系统			
713	材料采购保管费			
714	设备采购保管费			
716	总承包服务费			
	合计			
	消防电源监控系统			
717	材料采购保管费			
718	设备采购保管费			
720	总承包服务费			
	合计			
	防火门监控系统			
721	材料采购保管费			
722	设备采购保管费			
724	总承包服务费			
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
725	材料采购保管费			
726	设备采购保管费			
728	总承包服务费			
	合计			
	给排水工程			
729	材料采购保管费			
730	设备采购保管费			
732	总承包服务费			
	合计			
	采暖工程			
733	材料采购保管费			
734	设备采购保管费			
736	总承包服务费			

841F5BCE-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	合计			
	电气工程			
737	材料采购保管费			
738	设备采购保管费			
740	总承包服务费			
	合计			
	8#±0.00以上安装工程			
	消防工程			
	消火栓系统			
741	材料采购保管费			
742	设备采购保管费			
744	总承包服务费			
	合计			
	自动报警系统			

841BBACE-2689-49D9-9F72-C1BBEB20A374

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
745	材料采购保管费			
746	设备采购保管费			
748	总承包服务费			
	合计			
	防火门监控系统			
749	材料采购保管费			
750	设备采购保管费			
752	总承包服务费			
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
753	材料采购保管费			
754	设备采购保管费			
756	总承包服务费			
	合计			
	给排水工程			
757	材料采购保管费			
758	设备采购保管费			
760	总承包服务费			
	合计			
	采暖工程			
761	材料采购保管费			
762	设备采购保管费			
764	总承包服务费			
	合计			
	电气工程			
765	材料采购保管费			
766	设备采购保管费			
768	总承包服务费			
	合计			
	9#			
	9#土建工程			
	9#±0.00以下土建工程			
769	材料采购保管费			
770	设备采购保管费			

841BACE-2689-4909-9F72-C1EBEB20A374

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
772	总承包服务费			
	合计			
	9#±0.00以上土建工程			
773	材料采购保管费			
774	设备采购保管费			
776	总承包服务费			
	合计			
	9#装饰工程			
	9#±0.00以下装饰工程			
777	材料采购保管费			
778	设备采购保管费			
780	总承包服务费			
	合计			
	9#±0.00以上装饰工程			
781	材料采购保管费			
782	设备采购保管费			
784	总承包服务费			
	合计			
	9#安装工程			
	9#±0.00以下安装工程			
	消防工程			
	喷淋系统			
785	材料采购保管费			
786	设备采购保管费			
788	总承包服务费			
	合计			
	消火栓系统			
789	材料采购保管费			
790	设备采购保管费			
792	总承包服务费			
	合计			
	通风系统			
793	材料采购保管费			
794	设备采购保管费			

841BFACE-2689-4909-9F72-C1EBEB20A374

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
796	总承包服务费			
	合计			
	自动报警系统			
797	材料采购保管费			
798	设备采购保管费			
800	总承包服务费			
	合计			
	电气火灾监控系统			
801	材料采购保管费			
802	设备采购保管费			
804	总承包服务费			
	合计			
	消防电源监控系统			
805	材料采购保管费			
806	设备采购保管费			
808	总承包服务费			
	合计			
	防火门监控系统			
809	材料采购保管费			
810	设备采购保管费			
812	总承包服务费			
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
813	材料采购保管费			
814	设备采购保管费			
816	总承包服务费			
	合计			
	给排水工程			
817	材料采购保管费			
818	设备采购保管费			
820	总承包服务费			
	合计			
	采暖工程			
821	材料采购保管费			

841BBAC-2689-4909-9F72-C1EBEB20A374

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
822	设备采购保管费			
824	总承包服务费			
	合计			
	电气工程			
825	材料采购保管费			
826	设备采购保管费			
828	总承包服务费			
	合计			
	9#±0.00以上安装工程			
	消防工程			
	消火栓系统			
829	材料采购保管费			
830	设备采购保管费			
832	总承包服务费			
	合计			
	自动报警系统			
833	材料采购保管费			
834	设备采购保管费			
836	总承包服务费			
	合计			
	防火门监控系统			
837	材料采购保管费			
838	设备采购保管费			
840	总承包服务费			
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
841	材料采购保管费			
842	设备采购保管费			
844	总承包服务费			
	合计			
	给排水工程			
845	材料采购保管费			
846	设备采购保管费			
848	总承包服务费			

841B2CCC-2889-4909-9F72-C1EBEB20A374

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:城投琥珀湖畔　　第35页 共52页

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	合计			
	采暖工程			
849	材料采购保管费			
850	设备采购保管费			
852	总承包服务费			
	合计			
	电气工程			
853	材料采购保管费			
854	设备采购保管费			
856	总承包服务费			
	合计			
	10#			
	10#土建工程			
	10#±0.00以下土建工程			
857	材料采购保管费			
858	设备采购保管费			
860	总承包服务费			
	合计			
	10#±0.00以上土建工程			
861	材料采购保管费			
862	设备采购保管费			
864	总承包服务费			
	合计			
	10#装饰工程			
	10#±0.00以下装饰工程			
865	材料采购保管费			
866	设备采购保管费			
868	总承包服务费			
	合计			
	10#±0.00以上装饰工程			
869	材料采购保管费			
870	设备采购保管费			
872	总承包服务费			
	合计			

841B4AE-2689-4909-9F72-C1EBEB20A374

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	10#安装工程			
	10#±0.00以下安装工程			
	消防工程			
	喷淋系统			
873	材料采购保管费			
874	设备采购保管费			
876	总承包服务费			
	合计			
	消火栓系统			
877	材料采购保管费			
878	设备采购保管费			
880	总承包服务费			
	合计			
	通风系统			
881	材料采购保管费			
882	设备采购保管费			
884	总承包服务费			
	合计			
	自动报警系统			
885	材料采购保管费			
886	设备采购保管费			
888	总承包服务费			
	合计			
	电气火灾监控系统			
889	材料采购保管费			
890	设备采购保管费			
892	总承包服务费			
	合计			
	消防电源监控系统			
893	材料采购保管费			
894	设备采购保管费			
896	总承包服务费			
	合计			
	防火门监控系统			

841B4E1-2689-4909-9F72-C1EBEB20A374

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
897	材料采购保管费			
898	设备采购保管费			
900	总承包服务费			
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
901	材料采购保管费			
902	设备采购保管费			
904	总承包服务费			
	合计			
	给排水工程			
905	材料采购保管费			
906	设备采购保管费			
908	总承包服务费			
	合计			
	采暖工程			
909	材料采购保管费			
910	设备采购保管费			
912	总承包服务费			
	合计			
	电气工程			
913	材料采购保管费			
914	设备采购保管费			
916	总承包服务费			
	合计			
	10#±0.00以上安装工程			
	消防工程			
	消火栓系统			
917	材料采购保管费			
918	设备采购保管费			
920	总承包服务费			
	合计			
	自动报警系统			
921	材料采购保管费			
922	设备采购保管费			

841F8AC1-2689-4909-9F72-C1EBEB20A374

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
924	总承包服务费			
	合计			
	防火门监控系统			
925	材料采购保管费			
926	设备采购保管费			
928	总承包服务费			
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
929	材料采购保管费			
930	设备采购保管费			
932	总承包服务费			
	合计			
	给排水工程			
933	材料采购保管费			
934	设备采购保管费			
936	总承包服务费			
	合计			
	采暖工程			
937	材料采购保管费			
938	设备采购保管费			
940	总承包服务费			
	合计			
	电气工程			
941	材料采购保管费			
942	设备采购保管费			
944	总承包服务费			
	合计			
	11#			
	11#土建工程			
	11#±0.00以下土建工程			
945	材料采购保管费			
946	设备采购保管费			
948	总承包服务费			
	合计			

841B4AEC-2689-4909-9F72-C1EBEB20A374

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	11#±0.00以上土建工程			
949	材料采购保管费			
950	设备采购保管费			
952	总承包服务费			
	合计			
	11#装饰工程			
	11#±0.00以下装饰工程			
953	材料采购保管费			
954	设备采购保管费			
956	总承包服务费			
	合计			
	11#±0.00以上装饰工程			
957	材料采购保管费			
958	设备采购保管费			
960	总承包服务费			
	合计			
	11#安装工程			
	11#±0.00以下安装工程			
	消防工程			
	喷淋系统			
961	材料采购保管费			
962	设备采购保管费			
964	总承包服务费			
	合计			
	消火栓系统			
965	材料采购保管费			
966	设备采购保管费			
968	总承包服务费			
	合计			
	通风系统			
969	材料采购保管费			
970	设备采购保管费			
972	总承包服务费			
	合计			

841B4E-2689-4909-9F72-C1EBEB20A374

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	自动报警系统			
973	材料采购保管费			
974	设备采购保管费			
976	总承包服务费			
	合计			
	电气火灾监控系统			
977	材料采购保管费			
978	设备采购保管费			
980	总承包服务费			
	合计			
	消防电源监控系统			
981	材料采购保管费			
982	设备采购保管费			
984	总承包服务费			
	合计			
	防火门监控系统			
985	材料采购保管费			
986	设备采购保管费			
988	总承包服务费			
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
989	材料采购保管费			
990	设备采购保管费			
992	总承包服务费			
	合计			
	给排水工程			
993	材料采购保管费			
994	设备采购保管费			
996	总承包服务费			
	合计			
	采暖工程			
997	材料采购保管费			
998	设备采购保管费			
1000	总承包服务费			

841BACE-2689-4909-9F72-C1EBEB20A374

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	合计			
	电气工程			
1001	材料采购保管费			
1002	设备采购保管费			
1004	总承包服务费			
	合计			
	11#±0.00以上安装工程			
	消防工程			
	消火栓系统			
1005	材料采购保管费			
1006	设备采购保管费			
1008	总承包服务费			
	合计			
	自动报警系统			
1009	材料采购保管费			
1010	设备采购保管费			
1012	总承包服务费			
	合计			
	防火门监控系统			
1013	材料采购保管费			
1014	设备采购保管费			
1016	总承包服务费			
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
1017	材料采购保管费			
1018	设备采购保管费			
1020	总承包服务费			
	合计			
	给排水工程			
1021	材料采购保管费			
1022	设备采购保管费			
1024	总承包服务费			
	合计			
	采暖工程			

841B2AEC-2689-4909-9F72-C1EBEB20A374

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
1025	材料采购保管费			
1026	设备采购保管费			
1028	总承包服务费			
	合计			
	电气工程			
1029	材料采购保管费			
1030	设备采购保管费			
1032	总承包服务费			
	合计			
	12#			
	12#土建工程			
	12#±0.00以下土建工程			
1033	材料采购保管费			
1034	设备采购保管费			
1036	总承包服务费			
	合计			
	12#±0.00以上土建工程			
1037	材料采购保管费			
1038	设备采购保管费			
1040	总承包服务费			
	合计			
	12#装饰工程			
	12#±0.00以下装饰工程			
1041	材料采购保管费			
1042	设备采购保管费			
1044	总承包服务费			
	合计			
	12#±0.00以上装饰工程			
1045	材料采购保管费			
1046	设备采购保管费			
1048	总承包服务费			
	合计			
	12#安装工程			
	12#±0.00以下安装工程			

841BB1C-2689-4909-9F72-C1EBEB20A374

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	消防工程			
	喷淋系统			
1049	材料采购保管费			
1050	设备采购保管费			
1052	总承包服务费			
	合计			
	消火栓系统			
1053	材料采购保管费			
1054	设备采购保管费			
1056	总承包服务费			
	合计			
	通风系统			
1057	材料采购保管费			
1058	设备采购保管费			
1060	总承包服务费			
	合计			
	自动报警系统			
1061	材料采购保管费			
1062	设备采购保管费			
1064	总承包服务费			
	合计			
	电气火灾监控系统			
1065	材料采购保管费			
1066	设备采购保管费			
1068	总承包服务费			
	合计			
	消防电源监控系统			
1069	材料采购保管费			
1070	设备采购保管费			
1072	总承包服务费			
	合计			
	防火门监控系统			
1073	材料采购保管费			
1074	设备采购保管费			

841EFAC2-2689-4909-9F72-C1EBEB20A374

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
1076	总承包服务费			
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
1077	材料采购保管费			
1078	设备采购保管费			
1080	总承包服务费			
	合计			
	给排水工程			
1081	材料采购保管费			
1082	设备采购保管费			
1084	总承包服务费			
	合计			
	采暖工程			
1085	材料采购保管费			
1086	设备采购保管费			
1088	总承包服务费			
	合计			
	电气工程			
1089	材料采购保管费			
1090	设备采购保管费			
1092	总承包服务费			
	合计			
	12#±0.00以上安装工程			
	消防工程			
	消火栓系统			
1093	材料采购保管费			
1094	设备采购保管费			
1096	总承包服务费			
	合计			
	自动报警系统			
1097	材料采购保管费			
1098	设备采购保管费			
1100	总承包服务费			
	合计			

841B2AE-2689-4909-9F72-C1EBEB20A374

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	防火门监控系统			
1101	材料采购保管费			
1102	设备采购保管费			
1104	总承包服务费			
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
1105	材料采购保管费			
1106	设备采购保管费			
1108	总承包服务费			
	合计			
	给排水工程			
1109	材料采购保管费			
1110	设备采购保管费			
1112	总承包服务费			
	合计			
	采暖工程			
1113	材料采购保管费			
1114	设备采购保管费			
1116	总承包服务费			
	合计			
	电气工程			
1117	材料采购保管费			
1118	设备采购保管费			
1120	总承包服务费			
	合计			
	S1售楼处			
	S1售楼处土建工程			
1121	材料采购保管费			
1122	设备采购保管费			
1124	总承包服务费			
	合计			
	S1售楼处装饰工程			
1125	材料采购保管费			
1126	设备采购保管费			

841B4AC1-2689-4909-9F72-C1EBEB20A374

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
1128	总承包服务费			
	合计			
	S1售楼处安装工程			
	给排水工程			
1129	材料采购保管费			
1130	设备采购保管费			
1132	总承包服务费			
	合计			
	电气工程			
1133	材料采购保管费			
1134	设备采购保管费			
1136	总承包服务费			
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
1137	材料采购保管费			
1138	设备采购保管费			
1140	总承包服务费			
	合计			
	S1售楼处中央空调工程			
1141	材料采购保管费			
1142	设备采购保管费			
1144	总承包服务费			
	合计			
	S1售楼处精装工程			
	装饰工程			
1145	材料采购保管费			
1146	设备采购保管费			
1148	总承包服务费			
	合计			
	强电工程			
1149	材料采购保管费			
1150	设备采购保管费			
1152	总承包服务费			
	合计			

841B5AE-2689-4909-9F72-C1EBEB20A374

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	给排水工程			
1153	材料采购保管费			
1154	设备采购保管费			
1156	总承包服务费			
	合计			
	S2公寓			
	S2公寓土建工程			
1157	材料采购保管费			
1158	设备采购保管费			
1160	总承包服务费			
	合计			
	S2公寓装饰工程			
1161	材料采购保管费			
1162	设备采购保管费			
1164	总承包服务费			
	合计			
	S2公寓安装工程			
	给排水工程			
1165	材料采购保管费			
1166	设备采购保管费			
1168	总承包服务费			
	合计			
	消防栓工程			
1169	材料采购保管费			
1170	设备采购保管费			
1172	总承包服务费			
	合计			
	智能消防应急疏散系统			
1173	材料采购保管费			
1174	设备采购保管费			
1176	总承包服务费			
	合计			
	消防电源监控系统			
1177	材料采购保管费			

841B4E2-2689-4909-9F72-C1EBEB20A374

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
1178	设备采购保管费			
1180	总承包服务费			
	合计			
	漏电报警系统			
1181	材料采购保管费			
1182	设备采购保管费			
1184	总承包服务费			
	合计			
	自动报警			
1185	材料采购保管费			
1186	设备采购保管费			
1188	总承包服务费			
	合计			
	自动喷淋系统			
1189	材料采购保管费			
1190	设备采购保管费			
1192	总承包服务费			
	合计			
	电气工程			
1193	材料采购保管费			
1194	设备采购保管费			
1196	总承包服务费			
	合计			
	车库			
	车库土建工程			
1197	材料采购保管费			
1198	设备采购保管费			
1200	总承包服务费			
	合计			
	车库装饰工程			
1201	材料采购保管费			
1202	设备采购保管费			
1204	总承包服务费			
	合计			

841B3AEE-2689-4909-9F72-C1EBEB20A374

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	车库安装工程			
	给排水工程			
1205	材料采购保管费			
1206	设备采购保管费			
1208	总承包服务费			
	合计			
	电气工程			
1209	材料采购保管费			
1210	设备采购保管费			
1212	总承包服务费			
	合计			
	消防工程			
	喷淋系统			
1213	材料采购保管费			
1214	设备采购保管费			
1216	总承包服务费			
	合计			
	消火栓系统			
1217	材料采购保管费			
1218	设备采购保管费			
1220	总承包服务费			
	合计			
	通风系统			
1221	材料采购保管费			
1222	设备采购保管费			
1224	总承包服务费			
	合计			
	消防泵房系统			
1225	材料采购保管费			
1226	设备采购保管费			
1228	总承包服务费			
	合计			
	气体灭火系统			
1229	材料采购保管费			

841BB1C-2689-4909-9F72-C1EBEB20A374

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
1230	设备采购保管费			
1232	总承包服务费			
	合计			
	自动报警系统			
1233	材料采购保管费			
1234	设备采购保管费			
1236	总承包服务费			
	合计			
	电气火灾监控系统			
1237	材料采购保管费			
1238	设备采购保管费			
1240	总承包服务费			
	合计			
	消防电源监控系统			
1241	材料采购保管费			
1242	设备采购保管费			
1244	总承包服务费			
	合计			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
1245	材料采购保管费			
1246	设备采购保管费			
1248	总承包服务费			
	合计			
	消防控制中心设备及管线			
1249	材料采购保管费			
1250	设备采购保管费			
1252	总承包服务费			
	合计			
	景观工程			
	景观土建工程			
1253	材料采购保管费			
1254	设备采购保管费			
1256	总承包服务费			
	合计			

841B4AEE-2689-4909-9F72-C1EBEB20A374

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	景观装饰工程			
1257	材料采购保管费			
1258	设备采购保管费			
1260	总承包服务费			
	合计			
	室外管线工程			
	雨污水工程			
	土建			
1261	材料采购保管费			
1262	设备采购保管费			
1264	总承包服务费			
	合计			
	室外雨污管道安装工程			
1265	材料采购保管费			
1266	设备采购保管费			
1268	总承包服务费			
	合计			
	路灯工程			
	土建			
1269	材料采购保管费			
1270	设备采购保管费			
1272	总承包服务费			
	合计			
	路灯安装工程			
1273	材料采购保管费			
1274	设备采购保管费			
1276	总承包服务费			
	合计			
	喷灌工程			
	土建			
1277	材料采购保管费			
1278	设备采购保管费			
1280	总承包服务费			
	合计			

841B2CE-2689-4909-9F72-C1EBEB20A374

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	喷灌安装工程			
1281	材料采购保管费			
1282	设备采购保管费			
1284	总承包服务费			
	合计			
	给水及消防管道工程			
	土建			
1285	材料采购保管费			
1286	设备采购保管费			
1288	总承包服务费			
	合计			
	给水及消防管道安装工程			
1289	材料采购保管费			
1290	设备采购保管费			
1292	总承包服务费			
	合计			
	供热工程			

841BBACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
	1#			
	1#土建工程			
	1#±0.00以下土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	1#±0.00以上土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	1#装饰工程			
	1#±0.00以下装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	

841BB1CE-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	1#±0.00以上装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	1#安装工程			
	1#±0.00以下安装工程			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	

841BB1E2-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	电气工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	消防工程			
	消防栓工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	

841BB1EC-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	防排烟工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	喷淋工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			

841BB1C-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
	自动报警工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	电气火灾监控系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	消防电源监控系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	

841B1C5-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	防火门监控系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	1#±0.00以上安装工程			
	给排水工程			
1	规费			

841BB1C1-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	电气工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	

841B1[illegible]-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	消防工程			
	消防栓工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	自动报警工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	防火门监控系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	

841BB1CE-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	2#			
	2#土建工程			
	2#±0.00以下土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	

841B1[illegible]-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:城投琥珀湖畔

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	2#±0.00以上土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	2#装饰工程			
	2#±0.00以下装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	2#±0.00以上装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	

841BB1CE-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	2#安装工程			
	2#±0.00以下安装工程			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	电气工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	

841B1[illegible]-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	消防工程			
	消防栓工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	防排烟工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	

841BB1CE-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	喷淋工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	自动报警工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	

841B1[illegible]-2689-49D9-9F72-C1BBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计: 1+2			
	电气火灾监控系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	消防电源监控系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	防火门监控系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	

841B1AE-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	2#±0.00以上安装工程			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	采暖工程			

841BB1C2-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	电气工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	消防工程			
	消防栓工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	

841B1C5-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	自动报警工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	防火门监控系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			

841BB1C1-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	3#			
	3#土建工程			
	3#±0.00以下土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	3#±0.00以上土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	

841B1[illegible]-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	3#装饰工程			
	3#±0.00以下装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	3#±0.00以上装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	3#安装工程			
	3#±0.00以下安装工程			
	采暖工程			

841BB1C1-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	给排水工程			
	排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	给水热水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	

841B1C5-2689-49D9-9F72-C1EEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	消防工程			
	火灾报警			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	应急照明及疏散指示系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	消火栓工程			
1	规费			

841BB1C-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	自动喷淋工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	通风工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	

841B1C1E-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	电气工程			
	弱电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	3#±0.00以上安装工程			
	给排水工程			
	排水工程			
1	规费			

841BB1CE-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	排水工程（超高）			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	给水热水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	

841B1C1-2689-49D9-9F72-C1EEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:城投琥珀湖畔 **第25页 共130页**

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	给水热水工程（超高）			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	消防工程			
	通风工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	消防电源、电气火灾及防火门监控系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	

841BB1CE-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	消防电源、电气火灾及防火门监控系统（超高）			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	火灾报警			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	

841B8[illegible]-2689-49D9-9F72-C1BBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	合计: 1+2			
	火灾报警（超高）			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	应急照明及疏散指示系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	应急照明及疏散指示系统（超高）			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	

841B1AE-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	消火栓工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	消火栓工程（超高）			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	自动喷淋工程			
1	规费			

841BB1C-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	自动喷淋工程（超高）			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	采暖工程			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	

841B1C1-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	采暖工程（超高）			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	

841BBACE-2689-49D9-9F72-C1BBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	电气工程			
	弱电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	弱电工程（超高）			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	

841BB1CE-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	强电工程（超高）			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	监控工程			
	网络监控系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	

841BB1C2-2689-49D9-9F72-C1BBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	网络监控系统（超高）			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	4#			
	4#土建工程			
	4#±0.00以下土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	4#±0.00以上土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	

841BB1CE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	4#装饰工程			
	4#±0.00以下装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	4#±0.00以上装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	

841BB1C2-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	4#安装工程			
	4#±0.00以下安装工程			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	电气工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	

841BB1CE-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	消防工程			
	消防栓工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	防排烟工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	

841BB1C2-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	喷淋工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	自动报警工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	电气火灾监控系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	

841B1C1-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	消防电源监控系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	防火门监控系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	集中控制型消防应急照明与疏散			

841BB1C-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	4#±0.00以上安装工程			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	

841B1C6-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	电气工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	消防工程			
	消防栓工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	自动报警工程			
1	规费			

841BB1C-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	防火门监控系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	

841B1C1-2689-49D9-9F72-C1EEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	5#			
	5#土建工程			
	5#±0.00以下土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	5#±0.00以上土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	5#装饰工程			
	5#±0.00以下装饰工程			
1	规费			

841BB1C1-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	5#±0.00以上装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	5#安装工程			
	5#±0.00以下安装工程			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	

841B1C6-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	电气工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	消防工程			
	消防栓工程			
1	规费			

841BB1C1-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	防排烟工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	喷淋工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	

841B1C-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	自动报警工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	电气火灾监控系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	消防电源监控系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	

841BB1CE-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	防火门监控系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			

841B1C1-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
	5#±0.00以上安装工程			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	电气工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	

841B1AE-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	消防工程			
	消防栓工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	自动报警工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	防火门监控系统			

841BB1C2-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	6#			
	6#土建工程			
	6#±0.00以下土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	

841B1AE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	6#±0.00以上土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	6#装饰工程			
	6#±0.00以下装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	6#±0.00以上装饰工程			

841BB1C2-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	6#安装工程			
	6#±0.00以下安装工程			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	电气工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	

841B1AE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	消防工程			
	消防栓工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	防排烟工程			

841BB1C2-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	喷淋工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	自动报警工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	

841B1C1-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	电气火灾监控系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	消防电源监控系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	防火门监控系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	

841BB1CE-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	6#±0.00以上安装工程			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	

841BB1CE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	电气工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	消防工程			
	消防栓工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	

841BB1EC-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	自动报警工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	防火门监控系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			

841B1C1E-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
	集中控制型消防应急照明与疏散			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	7#			
	7#土建工程			
	7#±0.00以下土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	7#±0.00以上土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	

841BB1C1-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	7#装饰工程			
	7#±0.00以下装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	

841BBACE-2689-49D9-9F72-C1BBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	7#±0.00以上装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	7#安装工程			
	7#±0.00以下安装工程			
	消防工程			
	喷淋系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	

841BB1C2-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	消火栓系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	通风系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	自动报警系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	

841BB1C1-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	电气火灾监控系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	消防电源监控系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	防火门监控系统			

841BB1C-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	

841B8[illegible]-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	电气工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	7#±0.00以上安装工程			
	消防工程			
	消火栓系统			
1	规费			

841BB1CE-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	自动报警系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	防火门监控系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	

841B1C1-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	

841BB1CE-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	电气工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	8#			
	8#土建工程			
	8#±0.00以下土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	

841B1[illegible]-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	8#±0.00以上土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	8#装饰工程			
	8#±0.00以下装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	8#±0.00以上装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	

841BB1CE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	8#安装工程			
	8#±0.00以下安装工程			
	消防工程			
	喷淋系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	消火栓系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	

841BB1C2-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	通风系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	自动报警系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	电气火灾监控系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	

841BB1CE-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	消防电源监控系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	防火门监控系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			

841B1[illegible]-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
	集中控制型消防应急照明与疏散			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	

841B1C5-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	电气工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	8#±0.00以上安装工程			
	消防工程			
	消火栓系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	自动报警系统			

841BB1C2-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	防火门监控系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	

841B8C1C-2889-49D9-9F72-C1EBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	电气工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	

841BB1CE-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	9#			
	9#土建工程			
	9#±0.00以下土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	9#±0.00以上土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	

841B1[illegible]-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	9#装饰工程			
	9#±0.00以下装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	9#±0.00以上装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	9#安装工程			
	9#±0.00以下安装工程			
	消防工程			
	喷淋系统			

841BB1CE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	消火栓系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	通风系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	

841B8[illegible]-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	自动报警系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	电气火灾监控系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	消防电源监控系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	

841BB1CE-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	防火门监控系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	

841B1[illegible]-2689-49D9-9F72-C1BBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计: 1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	电气工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	

841B1AE-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	9#±0.00以上安装工程			
	消防工程			
	消火栓系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	自动报警系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			

841B1[illegible]-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
	防火门监控系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	

841B1C5-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	电气工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	10#			
	10#土建工程			
	10#±0.00以下土建工程			

841BB1C1-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	10#±0.00以上土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	10#装饰工程			
	10#±0.00以下装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	

841B1C6-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	10#±0.00以上装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	10#安装工程			
	10#±0.00以下安装工程			
	消防工程			
	喷淋系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			

841B1[illegible]-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
	消火栓系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	通风系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	自动报警系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	

841B1C5-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	电气火灾监控系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	消防电源监控系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	防火门监控系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			

841BB1C1-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	

841BBACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	

841B1[illegible]-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计: 1+2			
	电气工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	10#±0.00以上安装工程			
	消防工程			
	消火栓系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	自动报警系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	

841BB1EC-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	防火门监控系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			

841B1[illegible]-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	电气工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	

841B1C6-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	11#			
	11#土建工程			
	11#±0.00以下土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	11#±0.00以上土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	11#装饰工程			

841BB1C2-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
	11#±0.00以下装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	11#±0.00以上装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	11#安装工程			
	11#±0.00以下安装工程			
	消防工程			
	喷淋系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	

841BB1CE-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	消火栓系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	通风系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			

841B1C1-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
	自动报警系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	电气火灾监控系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	消防电源监控系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	

841B1[illegible]-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	防火门监控系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			

841BB1C1-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	电气工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	

841BB1C-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	11#±0.00以上安装工程			
	消防工程			
	消火栓系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	自动报警系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	防火门监控系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	

841BB1CE-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	

841B1[illegible]-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计: 1+2			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	电气工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	12#			
	12#土建工程			
	12#±0.00以下土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	

841BB1C5-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	12#±0.00以上土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	12#装饰工程			
	12#±0.00以下装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	

841B1[illegible]-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计: 1+2			
	12#±0.00以上装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	12#安装工程			
	12#±0.00以下安装工程			
	消防工程			
	喷淋系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	消火栓系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	

841BB1-E-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	通风系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	自动报警系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	

841B1[illegible]-2689-49D9-9F72-C1BBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计: 1+2			
	电气火灾监控系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	消防电源监控系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	防火门监控系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	

841B1AE-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	采暖工程			
1	规费			

841BB1C-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	电气工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	12#±0.00以上安装工程			
	消防工程			
	消火栓系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	

841B1[illegible]-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	自动报警系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	防火门监控系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			

841BB1C1-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	采暖工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	

841BB1C-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	电气工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	S1售楼处			
	S1售楼处土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	S1售楼处装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	

841BB1E_2689_49D9_9F72_C1EBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	S1售楼处安装工程			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	电气工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	

841B1[illegible]-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计: 1+2			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	S1售楼处中央空调工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	S1售楼处精装工程			
	装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	

841B1C1-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	强电工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	S2公寓			

841BB1C-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
	S2公寓土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	S2公寓装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	S2公寓安装工程			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	

841B1AE-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	消防栓工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	智能消防应急疏散系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	消防电源监控系统			
1	规费			

841BB1C1-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	漏电报警系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	自动报警			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	

841B1C1E-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	自动喷淋系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	电气工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	车库			
	车库土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	

841BB1CE-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	车库装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	

841BBACE-2689-49D9-9F72-C1BBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	车库安装工程			
	给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	电气工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	

841B1[illegible]-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计: 1+2			
	消防工程			
	喷淋系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	消火栓系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	通风系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	

841B1C1_2689_49D9_9F72_C1EBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	消防泵房系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	气体灭火系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	自动报警系统			

841BB1C-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	电气火灾监控系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	消防电源监控系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	

841B8[illegible]-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	集中控制型消防应急照明与疏散			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	消防控制中心设备及管线			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	景观工程			
	景观土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			

841BB1CE-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	景观装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	室外管线工程			
	雨污水工程			
	土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	

841B1C-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	室外雨污管道安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	路灯工程			
	土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	路灯安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			

841BB1C1-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	喷灌工程			
	土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	喷灌安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	

841BB1C-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	给水及消防管道工程			
	土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	给水及消防管道安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	供热工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	

841BB1CE-2689-49D9-9F72-C1BEB20A374

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			

841BBACE-2689-49D9-9F72-C1EBEB20A374