

威海星歌服饰有限公司仓库、食堂工程施工

招 标 文 件

威招审（sg202017001）号

山东华正建筑设计咨询有限公司



2020 年 03 月

目 录

第 一 卷.....	4
第一章 招标公告.....	5
第二章 投标人须知.....	5
1. 总则.....	16
1.1 项目概况.....	16
1.2 资金来源和落实情况.....	17
1.3 招标范围、计划工期和质量要求.....	17
1.4 投标人资格要求.....	17
1.5 费用承担.....	17
1.6 保密.....	17
1.7 语言文字.....	18
1.8 计量单位.....	18
1.9 踏勘现场.....	18
3. 投标文件.....	19
3.1 投标文件的组成.....	19
3.2 投标报价.....	19
3.3 投标有效期.....	19
3.4 投标保证金.....	19
3.5 资格审查资料（资格预审）.....	20
3.6 备选投标方案.....	20
3.7 投标文件的编制.....	20
3.7.1 商务标部分.....	20
4.1 投标文件的递交.....	21
4.2 投标文件的修改与撤回.....	21
6. 评标.....	23
6.1 评标委员会.....	23
6.2 评标原则.....	23
6.3 评标.....	23
7. 合同授予.....	23
7.1 定标方式.....	23
7.2 中标通知.....	23
7.3 履约担保.....	23
7.4 签订合同.....	23
8. 重新招标和不再招标.....	24
8.1 重新招标.....	24
8.2 不再招标.....	24
9. 纪律和监督.....	24
9.1 对招标人的纪律要求.....	24
9.2 对投标人的纪律要求.....	24
9.3 对评标委员会成员的纪律要求.....	24
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求.....	24
9.5 投诉.....	25
10 需要补充的其他内容.....	25
第三章评标办法（综合评估法）.....	26

第四章 合同条款及格式.....	37
第一部分 合同协议书.....	38
第二部分 通用合同条款	41
第三部分 专用合同条款.....	42
第五章 工程量清单.....	73
1、工程量清单说明.....	73
2、投标报价说明.....	73
3、其他说明.....	78
4、工程量清单与计价表.....	78
第二卷.....	81
第六章 图 纸（电子版图纸系统里面下载）	82
第三卷.....	83
第七章 技术标准和要求.....	84
第一节 工程说明.....	84
第二节 适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程.....	84
第 四 卷.....	86
第八章 投标文件格式.....	87
法定代表人或其委托代理人身份证明.....	90
授权委托书.....	91
项目管理机构.....	93

第一卷

第一章 招标公告

威海星歌服饰有限公司仓库、食堂工程施工招标公告

[项目专业:施工总承包]

威招审（sg202017001）号

一、招标条件

本招标项目 威海星歌服饰有限公司仓库、食堂工程施工项目已经 2019-371083-47-03-085024 批准建设，招标人为威海星歌服饰有限公司，建设资金来自国有（非财政）投资，项目出资比例 100%。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

二、工程招标范围

图纸范围内的土建、装饰、钢结构、水电、消防安装等施工及保修。

三、项目基本情况

1、工程概况：

本项目为威海星歌服饰有限公司仓库、食堂工程施工，主要建设内容：仓库钢结构一层，建筑面积 1492.50 平方米；食堂框架结构三层，建筑面积 1464.50 平方米；泵房、水池、室外管线等。计划投资约 765.2 万元，工期 120 日历天。具体内容详见图纸及工程量清单。

内容：图纸范围内的土建、装饰、钢结构、水电、消防安装等施工及保修。

本项目招标控制价：7651000 元

四、投标企业资格要求

- 1、在中国境内注册的具有独立法人资格的施工企业；
- 2、具有建筑工程施工总承包贰级及以上资质；
- 3、具有安全生产许可证；
- 4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 5、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，并能提供优质服务；
- 6、投标人及其法定代表人未被最高人民法院列为失信被执行人；
- 7、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体的（详见“威海市联合惩戒措施清单”）；
- 8、投标人有涉黑、涉恶行为的，不得参与该项目的投标。
- 9、参加本次招标采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 10、法律、行政法规、规章及招标文件规定的其他要求。

五、项目负责人资格要求

- 1、要求承担本工程负责人具有建筑工程贰级及以上注册建造师执业资格。
- 2、项目经理应具有建造师安全生产考核合格证（B 证）。
- 3、项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程的项目经理。
- 4、未被最高人民法院列为失信被执行人。

六、联合体投标要求

不接受联合体投标

七、招标文件的获取

【zbt 格式文件下载开始时间：2020-03-11 16:30:00;下载截止时间：2020-03-18 17:00:00 下载地址：威海市建设工程电子交易系统

（<http://60.212.191.165:10006/Pages/Login/SSOLoginWH.aspx?appid=104&backurl=1>）本项目公告页面。有关情况的变更请及时关注“威海市建设工程电子交易系统”本项目公告页面。】

1. 威海市建设工程电子交易系统共发布两个版本的招标文件，一个是 pdf 格式，另一个是 zbt 格式。其中电子 pdf 格式的招标文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子 zbt 格式的招标文件，只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过 CA 数字证书[CA 证书办理流程详见威海市公共资源交易

网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程，办理地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口（威海市海滨中路 28 号，外运大厦附楼一楼大厅建设工程 CA 窗口），电话 0631-5819292]才能下载。只有下载过电子 ztb 格式招标文件的潜在投标人才能参加投标（多标段的项目，潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子 ztb 格式的招标文件，否则视为投标无效）。

2. 潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

3. 潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内，使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。

4. 电子招标文件不收取费用。

八、投标文件的递交

开标地点：乳山市深圳路 108#市民服务中心三楼--威海市公共资源交易中心乳山分中心（请走东二门）；

投标截止时间、开标时间：2020 年 04 月 02 日 09 时 00 分

九、发布公告的媒介

本次招标公告同时山东省公共资源交易网、威海市住房和城乡建设局网、乳山市公共资源交易网（<http://rs.whggzyjy.cn/>）发布。

十、联系方式

招 标 人：威海星歌服饰有限公司

招标代理机构：山东华正建筑设计咨询有限公司

地 址：乳山市世纪大道北首金水街6号

地 址：乳山市北环路53-3号

邮 编：

邮 编：264500

联 系 人：于珊珊

联 系 人：刘大伟

电 话：13606311067

电 话：0631-6665979

传 真：

传 真：0631-6665979

电子邮件：

电子邮件：sdhzzbd1@163.com

网 址：

网 址：

开户银行：

开户银行：中国农业银行乳山支行

账 号：

账 号：155701 0104 0013 670

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	招标单位：威海星歌服饰有限公司 地址：乳山市世纪大道北首金水街 6 号 邮编：264500 联系人：于珊珊 电话: 13606311067
1.1.3	招标代理机构	名称：山东华正建筑设计咨询有限公司 地址：乳山市北环路 53-3 号 联系人：刘大伟 电话：0631-6665979 电子邮件：sdhzzbdl@163.com
1.1.4	项目名称	威海星歌服饰有限公司仓库、食堂工程施工
1.1.5	项目建设规模	工程概况： 本项目为威海星歌服饰有限公司仓库、食堂工程施工，主要建设内容： 仓库钢结构一层，建筑面积 1492.50 平方米；食堂框架结构三层，建筑面积 1464.50 平方米；泵房、水池、室外管线等。计划投资约 765.2 万元，工期 120 日历天。具体内容详见图纸及工程量清单。 标段划分：共分为一个标段。 标段内容：图纸范围内的土建、装饰、钢结构、水电、消防安装等施工及保修。
1.1.6	建设地点	乳山市威海星歌服饰有限公司
1.2.1	资金来源	国有（非财政）投资
1.2.2	出资比例	100%
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.2.4	付款方式	本工程无预付款，施工期间按工程形象进度拨款，按月计量，支付计量工程款的 60%，工程验收合格后，支付到合同价款的 80%，工程验收合格一年内无质量问题，支付到结算价款的 97%，剩余 3% 结算价款，质保期满后无质量问题一次性付清。
1.3.1	招标范围	招标范围的详细说明见第七章“技术标准和要求”。

1.3.2	计划工期	计划工期： <u>120 日历天</u> 计划开工日期：2020 年 04 月 08 日 计划竣工日期：2020 年 08 月 06 日前必须完工 有关工期的详细要求见第七章“技术标准和要求”
1.3.3	质量要求	质量标准： <u>合格</u> 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。
1.4.1	投标人资质条件、能力和信誉	1、在中国境内注册的具有独立法人资格的施工企业； 2、资质条件：建筑工程施工总承包贰级及以上资质； 3、财务要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 4、信誉要求：有履行合同的能力，并能提供优质的服务；参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 5、建造师资格：具有建筑工程贰级及以上注册建造师执业资格（注册证、安全考核 B 证），项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程的项目经理，未被最高人民法院列为失信被执行人。
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受联合体投标。
1.9.1	踏勘现场	不组织
1.10.1	投标预备会	不召开
1.10.2	投标人提出问题的截止时间	请于 2020 年 03 月 22 日 09:00 前请使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。
1.10.3	招标人书面澄清的时间	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
1.11	分包	不允许
1.12	偏离	不允许
2.1	资格审查方式	资格预审
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间	投标截止日前 15 天
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清的时间	时间：投标截止时间前。 方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。因未及时查看澄清而影响投标文件编制和递交的，责任由投标人自行承担。
2.2.4	投标截止时间	2020 年 04 月 02 日 09 时 00 分
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改的时间	在收到相应修改文件后 <u>48</u> 小时内

3.1.1	招标文件售价	电子招标文件不收取费用。
3.3.1	投标有效期	<u>60</u> 天
3.4.1	投标保证金	<p>投标保证金的金额：人民币伍万元整（50000 元）</p> <p>接受投标保证金的银行及帐号： 开户名称：威海市公共资源交易中心乳山分中心 开户银行：威海市商业银行乳山支行 银行帐号：817892001421003750 财务联系人：孙会计，电话 0631-6876008</p> <p>投标保证金的形式：<u>网银、电汇、银行保函或保险保函；网银、电汇必须从投标企业基本账户转出（汇款用途必须注明项目编号标段，不接收现金形式缴纳的投标保证金）。</u></p> <p><u>投标保证金截止时间：投标截止时间前。</u></p> <p><u>如选择银行保函方式，银行保函要求由投标人基本账户的开户银行针对本工程开具，有效期不少于投标有效期，投标文件中附银行保函复印件，开标现场需提交银行保函原件给招标代理单位，否则投标文件不予接收。</u></p> <p><u>如选择保险保函方式，按照山东省住房和城乡建设厅、山东省发展和改革委员会、中国保险监督管理委员会山东监管局和中国保险监督管理委员会青岛监管局印发的《关于开展房屋建筑和市政工程投标保证保险工作的意见（试行）》（鲁建建管字〔2018〕11号）文件要求，如选用保险保函的。保险机构开展投标保证的保险条款应当经中国银行保险监督管理委员会批准或备案，通过山东省住房和城乡建设厅“山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台（http://221.214.94.41:81/xyzj/）”“全国公共资源交易平台（山东省）/山东省公共资源交易网（http://www.sdggzyjy.gov.cn）”，将保险机构单位信息、保险合同条款（范本）、保单（范本）、保函（范本）等向社会主动公开。</u></p> <p><u>投标人应选择符合上述要求的保险机构，且提供相关证明材料。投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。</u></p> <p><u>投标文件中需附：1）保险费汇款证明及有效发票；2）企业开户许可证或“由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）；3）有效保函；4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5）保险机构通过上述网站公开信息的查询截图；6）保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设立的服务机构营业执照。投标单位需携带原件校验（查询信息截图除外），且复印件必须与原件保持一致。</u></p>
3.5.1	近年财务状况的年份	2017 年度或 2018 年度。

	要求	
3.5.2	近年完成的类似项目的年份要求	近 3 年，指从开标日向前推算，精确到日，以此类推。
3.5.3	近三年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求	近 3 年，指从开标日向前推算，精确到日，以此类推。
3.6	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.2	纸质投标文件份数	商务标正本一份，副本一份。技术标不分正副本一式二份。
3.7.3	签字和（或）盖章要求	投标文件 纸质版 正副本中商务部分，须在三个活动侧面加盖骑缝章，骑缝章包括投标单位公章和投标人的法定代表人或其委托代理人的签字或盖章。 投标人应按照招标文件要求在电子投标文件指定位置上签电子单位公章或电子个人印章（无需先在书面投标文件里盖章再扫描上传）。
3.7.5	纸质投标文件装订要求	1、商务标： 资格审查文件、资信标、商务标三部分装订为一册，按电子交易系统自动生成格式，一起勾选打印，封皮和目录均为系统自动生成，且完全与fyq顺序一致。装订采用胶装形式，其他方式装订的按无效投标处理。 2、技术标： 技术标需单独装订，按电子交易系统自动生成格式，单独勾选打印。文件的纸张大小为 A4，单面打印，装订位置在装订线的平均三分之一处（两个普通装书钉），不得采用胶封；文件中不得出现任何有关投标单位名称的语句、词语，或明显引导性语言；不得做标记、暗号；要求技术标内容应简短、务实，页数严格控制在 55 页以内； 不按以上要求制作按零分处理。
4.1.2	封套上写明	招标人地址：乳山市世纪大道北首金水街 6 号 招标人名称：威海星歌服饰有限公司 投标人名称、地址和邮政编码； 招标工程项目编号：威招审（sg202017001）号 工程名称：威海星歌服饰有限公司仓库、食堂工程施工 2020 年 04 月 02 日 09 时 00 分开标，此时间以前不得开封。
4.2.2	递交投标文件地点	威海市公共资源交易中心乳山分中心 地址：乳山市深圳路 108#市民服务中心三楼，请走东二门。
4.2.3	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间和地点	开标时间：2020 年 04 月 02 日 09 时 00 分开标 开标地点：威海市公共资源交易中心乳山分中心 地址：乳山市深圳路 108#市民服务中心三楼，请走东二门。

5.2	开标程序	电子投标文件制作须知
6.1.1	评标委员会的组建	评标专家确定方式：招标人依法组建评标委员会。评标委员会由招标人通过《山东省公共资源交易综合评标评审专家库》随机确定的有关技术、经济专家组成，专家组由 7 人组成，包括经济标评委 3 人，技术标评委 4 人，由招标人在监督人员的监督下随机抽取确定。本项目评标委员会专家的产生方式符合国家和地方有关评标专家产生方式的规定。 评标委员会所有成员未被威海市各职能部门列为严重失信主体。
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	否，推荐的中标候选人的人数为 3 名，定标由招标人根据排名先后顺序确定。
7.3.1	履约担保	履约担保金额： 5%签约合同价。 履约担保形式：电汇、汇票、同城转账支票、银行保函或保险保函。 开户行：工商银行乳山市支行 户 名：威海星歌服饰有限公司 账 号：1614029009200066937 缴纳：中标单位在中标公示发出 7 日内缴纳。
10. 需要补充的其他内容		
10.1 词语定义		
10.1.1	不良行为记录	不良行为记录是指：以《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》有关规定为准。
10.2 招标控制价		
	招标控制价	765.1 万元，超此控制价否决投标。
10.3 “暗标”评审		
	施工组织设计是否采用“暗标”评审方式	采用，投标人应严格按照“投标文件格式”中“施工组织设计(技术暗标)编制及装订要求”编制和装订施工组织设计。
10.4 投标人代表出席开标会		
	按照本须知第 5.1 款的规定，招标人邀请所有投标人的法定代表人（或其委托代理人）参加开标会。投标人的法定代表人（或其委托代理人）应当按时参加开标会，否则，其投标文件按无效投标处理。	
10.5 中标公示		
	招标人将中标结果山东省公共资源交易网、威海市住房和城乡建设局网；乳山市公共资源交易网（ http://rs.whggzyjy.cn/ ）予以公示。	
10.6 知识产权		
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。	
10.7 重新招标的其他情形		

	除投标人须知正文第 8 条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。
10.8 同义词语	
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。
10.9 监督	
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受乳山市建设工程招标投标管理办公室依法实施的监督。 扫黑除恶的投诉电话：0631-6665902
10.10 解释权	
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
10.11	凡是在威海市参加招标投标活动的企业都应在山东省建筑市场监管与诚信一体化平台注册登记，中标单位应在发放中标通知书之前完成山东省建筑市场监管与诚信一体化平台审核。到招标投标主管部门加盖中标通知书印章时应提供中标单位审核通过截图。

（一）电子投标文件制作须知：

1. 投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。

2. 电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztb 版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项必须上传加盖电子签章的 pdf 文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传加盖电子签章的 pdf 文档。

注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过 qdz 格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 pdf 加盖电子签章，上传至商务标的“补充附件”一项中。

3. 投标报价清单信息应以 qdz 文件形式导入，其中 qdz 文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与 qdz 内容保持一致。

4. 投标文件编制工具根据“投标报价”栏目，自动生成投标函，投标人可根据实际情况修改其内容，确认无误后，在投标函业务中加盖法定代表人或其授权的代理人电子签章。

5. 电子签章是通过 CA 数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

6. 投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztb 电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

7. 投标人应在电子投标文件编制完成定稿并加盖电子签章后，通过投标文件编制工具进行打印纸质投标文件（带水印编码），打印之后再修改投标文件内容，需撤销签章，修改后的文件水印编号将发生变化，需重新打印纸质投标文件。纸质投标文件应用不褪色的纸张书写或打印。投标人打印完毕后，应对照纸质投标文件里水印编码和定稿的电子投标文件编码是否一致。编码不一致的将按无效投标文件处理，否决其投标。

8. 电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必控制在 200M 以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传））

（二）投标人网上电子开标须知：

1. 投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA 数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及 CA 数字证书驱动不识别或解密使用的 CA 数字证书与加密的 CA 数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。

模拟开标使用步骤：使用 CA 数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。

2. 投标人开标当天应携带加密本项目电子投标文件的 CA 数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑。招标人、招标代理和公共资源交易中心不提供联网服务，投标人应自行解决电脑联网问题。记住登录系统的两个密码：CA 数字证书绑定密码与 CA 数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。

注：CA 数字证书绑定密码，即该 CA 数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA 数字证书

设备密码，即锁本身的 pin 码。

3. 电脑软硬件配置要求：

(1) 操作系统：win7 及以上；

(2) 浏览器：ie9 及以上，搜狗浏览器、360 浏览器、QQ 浏览器等兼容 ie 模式的浏览器，但要保证 ie 浏览器是 ie9 及以上；

(3) 系统软件：CA 数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。

4. 投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用 CA 数字证书进行操作，不要随意插拔 CA 数字证书，建议至少提前 30 分钟登录系统。

登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA 登录-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。

开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。

5. (1) **在线签到**：投标截止时间前 1 小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。

(2) **在线解密投标文件**：代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。

注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。

(3) **确认开标记录表**：代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、建造师等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。

6. 评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。

7. 电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：

(1) 电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；

(2) 同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；

(3) 未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的 CA 数字证书与加密上传电子投标文件的 CA 数字证书不一致导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；

(4) 电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的，或者未在投标截止时间前在线签到的；

(5) 电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；

(6) 纸质投标文件的水印编码与递交至服务器的电子投标文件编码不一致的；

(7) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。

8. 电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：

(1) 不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的；

(2) 不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；

(3) 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；

(4) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

9. 电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。

10. 在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以采用纸质形式进行开评标，也可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。

请投标人严格遵照以上要求，如有问题请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：0631-5819292。

（三）开标会程序（适用于综合评估法和合理低价法）：

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

开标前准备：

1. 开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；
2. 代理机构填写开标准备表内容。

开标现场：

1. 代理机构接收纸质投标文件（若招标文件要求提供纸质投标文件）；
2. 代理机构主持开标会，宣布开标；
3. 代理机构通过系统查看投标人签到情况；
4. 代理机构随机分配一名投标人抽取系数；
5. 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；
6. 代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容，包括投标人名称、投标报价和建造师姓名等；
7. 系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；
8. 评标委员会对投标人进行初步审查；
9. 评标委员会对投标人进行资格审查；
10. 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；
11. 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

备注：人员和业绩信息录入要求：项目班子成员和工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩信息一经使用将不再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责，如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象，将按照法律法规等文件要求进行依法处理，并记不良行为记录，情况严重者，将被列入黑名单。

工程获奖、信用、荣誉要求：评标时，企业和项目经理的工程获奖、信用、荣誉得分按“威海市住房和城乡建设局”网上公布为准。信用档案的良好行为信息对外公布期为两年，不良行为信息对外公布期为一年。未在“威海市住房和城乡建设局”登记公布的企业和项目经理的工程获奖、荣誉，评标时不予记分。投标人需在投标截止时间前，持公布文件及其它证明材料到市建设主管部门办理登记，录入信用档案（0631-5232593）。投标人应把“威海市住房和城乡建设局”信用档案网上公布的良好和不良行为信息截图附在投标文件里。

项目管理人员管理	中标单位的项目经理等项目管理人员应与投标文件所承诺人员一致，确有特殊原因需更换的，应事前经招标人同意。未经招标人同意擅自更换项目经理的，招标人有权按中标人违约终止合同。 施工期间，项目管理人员离开施工现场需应经招标人同意。未经招标人同意擅自离开施工现场的，项目经理按 1000 元/次交纳违约金，其他人员按 500 元/人。次交纳违约金。项目管理人员集体无故不在施工现场的，每次按工程价款的 5% 交纳违约金。违约金从履约保证金中扣除。
信用查询	依据‘住房城乡建设部办公厅关于印发失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设分工方案’的通知，被列入“全国法院失信被执行人信息公布与名称查询系统”网站（ http://shixin.court.gov.cn/ ）、工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中（ http://www.gsxt.gov.cn/index.html ）的失信被执行人禁止参与本项目的投标。

如投标文件正本所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。

附件：

《威海市联合惩戒措施清单》

限制参与政府投资项目招标投标或在招标投标中给予相应扣分	1. 失信被执行人 2. 严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体 3. 农产品生产和农业投入品经营领域存在严重失信行为的企业及其有关人员 4. 环境保护领域存在严重失信行为的生产经营单位及其有关人员 5. 吊销营业执照、列入经营异常名录或严重违法失信企业及其有关人员 6. 严重质量违法失信行为当事人 7. 安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员 8. 存在严重失信行为的食物（含食品添加剂）、药品、化妆品、医疗器械生产经营者 9. 重大税收违法案件当事人 10. 海关失信企业及其有关人员 11. 涉金融严重失信人名单的当事人 12. 在财政性资金管理使用领域存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员 13. 违法失信上市公司相关责任主体 14. 统计上严重失信企业及其有关人员	发展改革、财政、住房城乡建设等部门
	15. 房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员 16. 电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体 17. 运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员 18. 电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员 19. 电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员 20. 保险领域违法失信相关责任主体 21. 重大交通违法违章相关责任主体 22. 劳动保障领域严重失信主体 23. 社会保障领域严重失信主体 24. 海洋渔业领域严重违法失信主体 31. 石油天然气行业严重违法失信主体 32. 对外经济合作领域严重失信主体 33. 国内贸易流通领域严重违法失信主体 34. 严重拖欠农民工工资用人单位及其有关人员 35. 家政服务领域相关失信责任主体 36. 公共资源交易领域严重失信主体 37. 出入境检验检疫严重失信企业 38. 城市管理违法建设失信主体	

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.6 本项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.2.4 本招标项目的付款方式：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

- (1) 资质条件：见投标人须知前附表；
- (2) 财务要求：见投标人须知前附表；
- (3) 业绩要求：见投标人须知前附表；
- (4) 信誉要求：见投标人须知前附表；
- (5) 建造师资格：见投标人须知前附表；
- (6) 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
- (3) 为本项目的监理人；
- (4) 为本项目的代建人；
- (5) 为本项目提供招标代理服务的；
- (6) 被责令停业的；
- (7) 被暂停或取消投标资格的；
- (8) 财产被接管或冻结的；
- (9) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
- (10) 投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体的，不得有涉黑、涉恶行为。

1.5 费用承担

代理费：2.58 万元，由中标单位在签订合同前向招标代理机构缴纳，包含在报价中。

履约保证金：5%签约合同价。

1.6 保密

1.6.1 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.6.2 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

1.6.3 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

1.6.4 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 投标单位踏勘现场提出的所有问题及对招标文件提出的疑问，招标人以书面形式将答复提供给所有获得招标文件的投标单位。对招标文件内容的修改，由招标人以补充通知的方式书面发出。

1.10.1 投标预备会：按前附表时间

1.10.2 投标人提出问题的截止时间：按前附表时间

1.10.3 招标人书面澄清时间：按前附表时间

1.11 分包：不允许分包

1.12 偏离：不允许偏离

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单；
- (6) 图纸；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 投标文件格式；

(9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。请在招标文件规定的期限内，使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题；请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前，投标人可通过威海市建设工程电子交易系统查看澄清内容，请投标人密切关注客户端的信息更新，如不及时查看造成的后果由投标人自行承担。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。。

2.2.4 投标截止时间见前附表。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，招标人可以修改招标文件，投标人可通过威海市建设工程电子交易系统查看澄清内容，请投标人密切关注客户端的信息更新，如不及时查看造成的后果由投标人自行承担。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人可通过客户端查看招标人对异议的回复，请投标人密切关注客户端的信息更新，如不及时查看造成的后果由投标人自行承担。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 招标文件售价：电子招标文件不收取费用。

3.1.2 商务性投标文件按照第 3.7.1 条款制作；

3.1.3 技术性投标文件按照第 3.7.4 条款制作。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和第八章“投标文件格式”

规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作无效投标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
- (2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；
- (3) 经查实发现有围标、串标情况、业绩有弄虚作假情况的。

3.5 资格审查资料（资格预审）

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 商务标部分

以威海市建设工程电子交易系统自动生成带水印码打印出来的投标文件封皮、目录、资格审查、资信标、商务标为准。

3.7.2 投标文件纸板部分正本、副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。正本与副本中投标人的盖章必须是原件（红章）。

3.7.3 商务性投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求如下：

投标文件的密封和标记

商务标、技术标分别包封。

包封好的商务标、技术标放在一起用白色大板纸包在一起，组成完整的投标文件。

投标文件商务标装订采用胶装形式，其他方式装订的按无效投标处理。

商务标包封、技术标包封和外层总包封统一采用白色大板纸包装。

在商务标包封和外层总包封上注明：

招标人地址：乳山市世纪大道北首金水街 6 号

招标人名称：威海星歌服饰有限公司

投标人名称、地址和邮政编码；

招标工程项目编号：威招审（sg202017001）号

工程名称：威海星歌服饰有限公司仓库、食堂工程施工

2020 年 04 月 02 日 09 时 00 分开标，此时间以前不得开封。

商务标包封和外层总包封在封口处粘贴封条、并加盖投标人印章，否则，其投标将被拒绝。

技术标包封不得做任何标记。

当 4.2.5 规定情况发生时，招标人可按密封袋上标明的投标人地址将投标文件退回。

3.7.4 技术标部分：

以威海市建设工程电子交易系统自动生成带水印码打印出来的投标文件封皮、目录、技术标为准。

(因技术标与其他需要分开装订, 投标人单独打印技术标, 其他内容可一同勾选打印)

3.7.5 投标文件的格式与装订

见前附表 3.7.5。

3.7.6、投标货币

本工程投标报价采用的币种为人民币。

3.7.7、投标有效期

1、投标有效期见投标须知前附表第 3.3.1 项所规定的期限, 在此期限内, 凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

2、在特殊情况下, 招标人在原定投标有效期内, 可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求, 对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求, 而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件, 但需要相应的延长投标担保的有效期, 在延长的投标有效期内本须知第 3.7.11 条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

3.7.8、投标保证金

1、投标人应在提交投标文件前, 按投标须知前附表所规定的数额及截止时间递交投标保证金, 并作为其投标文件的一部分。

2、投标人应按要求在开标前缴纳投标保证金:

投标保证金: 见前附表;

招标文件售价: 电子招标文件不收取费用。

3、对于未能按要求提交投标保证金的投标, 招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

4、未中标的投标人的投标保证金将在招标人与中标人签订了工程承包合同后 5 日内予以退还。

5、中标人的投标保证金, 在中标人按本须知第 7.4 条规定签订合同(按本须知第 7.3 条规定提交履约担保)后 5 日内予以退还。

6、如投标人发生下列情况之一时, 投标保证金将被没收:

6.1 投标人拒绝按第三章第 A3.4 条规定修正标价;

6.2 中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议。

6.3 投标人在开标后投标有效期满之前撤回投标。

4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在本章第 2.2.4 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.1.2 投标人递交投标文件的地点: 见投标人须知前附表。

4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外, 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.4 招标人收到投标文件后, 向投标人出具签收凭证。

4.1.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件, 招标人不予受理。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在本章第 2.2.4 项规定的投标截止时间前, 投标人可以修改或撤回已递交的投标文件, 但应以书面形式通知招标人。

4.2.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.2 项的要求签字或盖章。招标

人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.2.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.2.4 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5. 开标

5.1 按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。

投标文件有下列情况之一的，招标人不予受理：

5.1.1 逾期送达的；

5.1.2 未按招标文件要求密封的；

5.1.3 未提交投标保证金的。

5.2 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.4项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.3 开标程序：

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

开标前准备：

1. 开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；

2. 代理机构填写开标准备表内容。

开标现场：

1. 代理机构接收纸质投标文件（若招标文件要求提供纸质投标文件）；

2. 代理机构主持开标会，宣布开标；

3. 代理机构通过系统查看投标人签到情况；

4. 代理机构随机分配一名投标人抽取系数；

5. 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；

6. 代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容，包括投标人名称、投标报价和建造师姓名等；

7. 系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；

8. 评标委员会对投标人进行初步审查；

9. 评标委员会对投标人进行资格审查；

10. 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；

11. 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
- (5) 评标委员会成员未被威海市各职能部门列为严重失信主体。
- (6) 与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构存在劳动关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

7.2.1 在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.2.3 中标人确定后，招标人将于 15 日内向乳山市建设工程主管部门提交施工招标情况的书面报告。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 合同签订后，中标人投标文件中提报的建造师或注册建造师、主要技术人员、大型设备 7 日内必须进驻施工现场，否则视同中标人违约，终止合同并没收履约保证金。中标人进驻施工现场的建造师或注册建造师、主要技术人员与投标文件中提报不一致的，视同中标人违约，终止合同并没收履约保证金。

7.4.3 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

7.5 招标人拒绝投标的权力

招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- （1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- （2）经评标委员会评审后有效投标数量少于 3 个的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者经评标委员会评审后有效投标数量少于 3 个的，属于必须审批或核准的工程项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10 需要补充的其他内容

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

第三章评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号	条款内容	编列内容
2.2.1	分值构成 (总分 100 分)	商务标: <u>75</u> 分 资信标: <u>10</u> 分 技术标: <u>15</u> 分
2.2.2	评标基准价计算方法	<p>投标总报价采用综合平均法:</p> <p>评标基准价 $C=A*K1*Q1+B*K2*Q2$</p> <p>A: 投标价算术平均值。</p> <p>当 n (有效投标人个数, 以下相同) <7 时, A=所有投标价的算数平均值; 当 $7 \leq n < 10$ 时, A=所有投标报价中去掉 1 个最高价、一个最低价后的算术平均值;</p> <p>当 $n \geq 10$ 时, A=所有投标报价中去掉 2 个最高价、2 个最低价后的算数平均值。</p> <p>B: 招标控制价。</p> <p>K: 下浮系数;</p> <p>K1 的取值范围为 96%、96.5%、97%、97.5%、98%, 在开标前由投标人推选的代表随机抽取确定;</p> <p>K2=99%</p> <p>Q: 权重比例 $Q1+Q2=100\%$</p> <p>$Q1+Q2$ 取值均应 $\geq 30\%$</p> <p>Q1 的取值范围为 30%、31%、32%、33%、34%, 在开标前由投标人推选的代表随机抽取确定;</p> <p>分部分项工程量清单报价和措施项目报价采用平均法:</p> <p>当有效投标单位家数 ≥ 5 家, 评标基准价= (所有投标人的有效报价之和-有效报价的最高值-有效报价的最低值)的算术平均值; 当有效投标单位数 <5 家, 评标基准价= 所有投标人的有效报价的算术平均值。</p>
2.2.3	投标报价的偏差率计算公式	偏差率= $100\% \times (\text{投标人报价} - \text{评标基准价}) / \text{评标基准价}$
条款号	评分因素	评分标准
2.2.4	详细评分细则	

条款号	编 列 内 容
3	评标程序 详见本章附件 A： 评标详细程序

2. 2. 4 评分细则

2. 2. 4. 1 评标一般按下列程序进行：

1. 组建评标委员会；

招标人依法组建评标委员会。评标委员会由招标人通过《山东省公共资源交易综合评标评审专家库》随机确定的有关技术、经济专家组成，专家组由 7 人及以上单数组成，其中，经济评委不得少于 3 人。由招标人在监督人员的监督下随机抽取确定。

本项目评标委员会专家的产生方式符合国家和地方有关评标专家产生方式的规定。

2. 评标准备工作。评标委员会成员熟悉招标文件等相关文件资料，做出清标工作安排，对需纸质评审暗标进行编号封存；

3. 评标委员会对投标人进行初步审查；

4. 评标委员会对投标人进行资格审查；；

5. 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；

6. 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

2. 2. 4. 2 评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行详细的评审和比较。经济标评委对各投标单位编制的分部分项工程量清单计价表中的综合单价、主要材料价格及措施项目等进行全面详细评审。

2. 2. 4. 3 评标委员会在详细评审过程中，发现下列情形之一的，可否决其投标：

1. 投标文件未按照招标文件要求密封、签字、盖章的；

2. 投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的；

3. 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件的；

4. 除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；

5. 投标报价被评标委员会认定为低于其成本价、违反政府指导价或者高于招标文件设定的招标控制价的；

6. 投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

7. 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

8. 法律、法规、规章和招标文件规定的其他情形；

9. 没有按照招标文件要求报价，增减或修改招标文件提供的工程量清单的；

10. 降低招标文件规定不可竞争费用的；

11. 投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证明材料的，以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的；

12. 施工方案与报价不一致，投标人不能做出合理说明的。

2.2.4.4 投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作无效投标处理：

1. 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
2. 为工程项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
3. 为工程项目的监理人；
4. 为工程项目的代建人；
5. 为工程项目提供招标代理服务的；
6. 被责令停业的；
7. 被暂停或取消投标资格的；
8. 财产被接管或冻结的；
9. 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
10. 投标人被威海市各职能部门列为严重失信主体的，有涉黑、涉恶行为的；
11. 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
12. 在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的；
13. 在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的；
14. 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；
15. 投标人未按规定出席开标会的；
16. 投标人未按规定从企业基本账户转出缴纳投标保证金的。
17. 与投标人须知前附表中电子投标文件制作须知和投标人网上电子开标须知不相符的。

2.2.4.5 有下列行为之一的评委会可以认定为串通投标。

1. 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
2. 投标人之间约定中标人；
3. 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
5. 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
6. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
7. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
8. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
9. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
10. 不同投标人的投标文件相互混装；
11. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
12. 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
13. 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
14. 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
15. 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

16. 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
17. 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
18. 在开标现场进行电子评标时，在导入投标文件后，界面中显示投标单位制作标书的 CPUID，硬盘序列号及网卡 MAC 地址，编码一致的按串标处理。

2.2.4.6 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为，应作无效投标处理并计不良行为记录，情节严重者，依法进行行政处罚。

1. 使用伪造、变造的许可证件；
2. 提供虚假的财务状况或者业绩；
3. 提供虚假的建造师或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
4. 提供虚假的信用状况；隐瞒招标文件要求提供的信息；
5. 法律、法规、规章规定的其他情形。

2.2.4.7 评标委员会根据评标办法规定否决不合格投标或者界定为无效投标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。投标人少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

2.2.4.8 施工评标定标按照百分制的“综合评估法”，根据投标报价、企业信誉与实力、企业类似工程经验、项目管理机构、建造师信誉与实力、施工组织设计等方面由评标委员会对各对投标企业进行综合评定，按积分高低排序确定 3 名中标候选人，若多家投标单位得分一致，以投标报价低的优先，投标报价也相等的，由招标人自行确定。（与投标人须知前附表 7.1 对应）

2.2.4.9 评标时采取商务标和技术标分离的原则，技术标应按照招标人给定的统一格式编写，否则无效投标。经统一编号后作为暗标交评委会评审。技术标编号和技术标评审结果由招投标管理部门封存，待其他商务标评审结果出来后再公布。

2.2.4.10 评委必须对各投标企业进行有记名评分，否则该投票无效。

2.2.4.11 经济标评委对各投标单位分部分项清单报价、主要材料价格及各项费率进行详细比对评审打分。投标总报价高于招标控制价按无效投标处理。如评标委员会认定投标单位所报综合单价和主要材料价格低于其成本价的，且投标单位无法做出合理解释的，可做无效投标处理。

2.2.4.12 响应招标文件规定工期、质量目标、质量保修期等及符合国家法律、法规等有关规定的标书为有效标书，评委只对有效标书进行评审打分。

2.2.4.13 本工程采取资格预审，要求投标企业提供的各项资格证明材料必须同资格预审文件一致，否则按无效投标处理。

2.2.4.14 近一年度是指从开标日向前推算一年，近两年度是指从开标日向前推算两年，以此类推，精确到日。

2.2.4.15 根据评标委员会评标报告，招标人应选择综合得分最高的中标候选人中标。当综合得分最高的中标候选人失去中标资格时，综合得分次之的中标候选人递补，以此类推。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

2.2.4.16 招标文件要求投标企业提供的中标通知书、工程施工合同、竣工验收报告、中标公告网页

截图、获奖证书及其它所要求证书、证明必须以威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法为准，否则无效。

2.2.4.17 本办法所称工程竣工日期以质量核验证书为准，获奖工程以正式获奖证书日期为准。同一工程获多个奖项只计取最高级别的分数，不重复计分。

2.2.4.18 凡是符合投标人资格条件的企业均可到威海市建设工程交易中心办理 CA 认证手续，通过“威海市住房和城乡建设局”网站“威海市建设工程电子交易系统”进行网上下载招标文件。

2.2.4.19 评标时，企业信誉和建造师信用得分按“威海市住房和城乡建设局”网上信用档案备案内容为准。**外地企业隐瞒不良行为记录的按无效投标处理。**

2.2.4.20 招标工程实行建造师和项目管理机构关键岗位人员登记备案制度。投标人中标后，由招投标管理部门工作人员登记备案，备案分中标通知书、合同书面备案。

工程竣工验收后，投标单位持竣工验收报告到市招投标管理部门办理建造师撤出手续，经批准后，方可承揽新的工程项目。

2.2.4.21 投标人应按照招标文件要求递交投标保证金。

投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件作无效投标处理。

招标人与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

1. 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
2. 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书。
3. 经查实发现有围标、串标情况、业绩有弄虚作假情况的。

评分办法：以威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法为准。

注：1、投标人的技术标为暗标，技术标不符合招标文件暗标要求的，其技术标得分为 0 分。技术标评委少于 5 人的，技术标得分为所有评委得分去掉一个最高值后的算术平均值；技术标评委多于或等于 5 人的，技术标得分为所有评委得分去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值。

2、投标人总分相同，投标报价得分高者中标；总分和投标报价得分相同，技术条款得分高者中标。

3、近几年，指从开标日向前推算，精确到日，以此类推。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法对电子投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分按威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法评审得分。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者明显低于招标控制价的，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

评标详细程序

A0. 总则

本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第 3 条所规定的评标程序的进一步细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。

A1. 基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

- (1) 评标准备；
- (2) 初步评审；
- (3) 详细评审；
- (4) 澄清、说明或补正；
- (5) 推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。

A2. 评标准备

A2.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

A2.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

A2.3 熟悉文件资料

A2.3.1 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

A2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、各投标人在资格预审阶段递交的资格审查申请文件、招标控制价、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

A2.4 暗标编号（如采用纸质评标）

第二章“投标人须知”前附表第 10.3 款要求对施工组织设计采用“暗标”评审方式且第八章“投标文件格式”中对施工组织设计的编制要求暗标，评标工作开始前，在监督部门监督下，招标人（招标代理）将指定专人负责编制投标文件暗标编码，并就暗标编码与投标人的对应关系做好暗标记录并封存。暗标编码按随机方式编制。在评标委员会全体成员均完成暗标部分评审并对评审结果进行汇总和签字确认后，招标人方可向评标委员会公布暗标记录。暗标记录公布前必须妥善保管并予以保密。

A2.5 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作

A2.5.1 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理，从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。

A2.5.2 投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间内递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。

A3.初步评审

A3.1 形式评审

评标委员会根据威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审。

A3.2 资格评审

A3.2.1 评标委员会根据威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审。

A3.3 响应性评审

A3.3.1 评标委员会根据威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审。

A3.3.2 投标人投标价格不得超出（不含等于）按照第二章“投标人须知”前附表第 10.2 款载明的招标控制价，凡投标人的投标价格超出招标控制价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。

A3.4 算术错误修正

A3.4.1 评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

A3.4.2 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

A3.4.3 当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

A3.4.4 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标担保也将被没收，并不影响评标工作。

A3.5 澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第 3.3 款的规定执行。

A4.详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。

A4.1 详细评审的程序

A4.1.1 评标委员会按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法规定的程序进行详细评审：

A4.2 施工组织设计评审和评分

A4.2.1 按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对施工组织设计进行评审和评分。

A4.3 项目管理机构评审和评分

A4.3.1 按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对项目管理机构进行评审和评分。

A4.4 投标报价评审和评分（仅按投标总报价进行评分）

A4.4.1 按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的方法计算“评标基准价”。

A4.4.2 按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的方法，计算各个已通过了初步评审、施工组织设计评审和项目管理机构评审并且经过评审认定为不低于其成本的投标报价的“偏差率”。

A4.4.3 按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的评分标准，对照投标报价的偏差率，分别对各个投标报价进行评分。

A4.4 投标报价评审和评分（按投标总报价中的分项报价分别进行评分）

A4.4.1 投标报价按分项投标报价分别进行评审和评分：

A4.4.2 按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的方法，分别计算各个分项投标报价“评标基准价”。

A4.4.3 按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的方法，分别计算各个分项投标报价与对应的分项投标报价评标基准价之间的偏差率。

A4.4.4 按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的评分标准，对照分项投标报价的偏差率，分别对各个分项投标报价进行评分，汇总各个分项投标报价的得分。

A4.6 判断投标报价是否低于成本

评标委员会根据规定的程序、标准和方法，判断投标报价是否低于其成本。由评标委员会认定投标人以低于成本竞标的，其投标作无效投标处理。

A4.7 澄清、说明或补正

在详细评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第 3.3 款的规定执行。

A4.8 汇总评分结果

A4.8.1 评标委员会成员应按照格式填写详细评审评分汇总表。

A4.8.2 详细评审工作全部结束后，汇总各个评标委员会成员的详细评审评分结果，并按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。

A5. 推荐中标候选人或者直接确定中标人

A5.1 推荐中标候选人

A5.1.1 除第二章“投标人须知”前附表第 7.1 款授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：

（1） 评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章“投标人须知”前附表第 7.1 款规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

（2） 如果评标委员会根据本章的规定作无效投标处理后，有效投标不足三个，评标委员会可以建议招标人重新招标。

A5.2.2 投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

A5.2 直接确定中标人

第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。

A5.3 编制评标报告

评标委员会根据本章第 3.4.2 项的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：

- (1) 基本情况和数据表；
- (2) 评标委员会成员名单；
- (3) 开标记录；
- (4) 符合要求的投标一览表；
- (5) 无效投标情况说明；
- (6) 评标标准、评标方法或者评标因素一览表；
- (7) 经评审的价格一览表（包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件）；
- (8) 经评审的投标人排序；
- (9) 推荐的中标候选人名单（如果第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人，则为“确定的中标人”）与签订合同前要处理的事宜；
- (10) 澄清、说明、补正事项纪要。

A6. 特殊情况的处置程序

A6.1 关于评标活动暂停

A6.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

A6.1.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

A6.2 关于评标中途更换评委

A6.2.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

- (1) 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。
- (2) 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

A6.2.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

A6.3 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照

少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

第四章 合同条款及格式

人民币（大写）_____（¥_____元）；

2. 合同价格形式：固定综合单价。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年_____月_____日签订。

十、签订地点

本合同在_____签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自_____双方签字盖章后_____生效。

十三、合同份数

本合同一式____份，均具有同等法律效力。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

组织机构代码：_____

组织机构代码：__

地 址：_____

地 址：__

邮政编码：_____

邮政编码：__

法定代表人：_____

法定代表人：__

委托代理人_____

委托代理人：__

电 话：_____

电 话：__

传 真：_____

传 真：__

电子信箱：_____

电子信箱：__

开户银行：_____

开户银行：__

账 号：_____

账 号：__

第二部分 通用合同条款

执行山东省住房和城乡建设厅、山东省市场监督管理局制定的《山东省建设工程施工合同（示范文本）》（SDF—2019—0002）通用条款。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
由发包人委托设计单位提出标准及规范，经工程师确认后执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

(1) 本合同协议书；

(2) 中标通知书；

(3) 投标文件及其附件；

(4) 本合同专用条款；

(5) 本合同通用条款；

(6) 标准、规范及有关技术文件；

(7) 图纸；

(8) 已标价的工程量清单；

(9) 在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、设计变更及经济签证的资料，同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：_____；

发包人向承包人提供图纸的数量：_____；

发包人向承包人提供图纸的内容：_____。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：双方另行确定；

承包人提供的文件的期限为：双方另行确定；

承包人提供的文件的数量为：双方另行确定；

承包人提供的文件的形式为：双方另行确定；

发包人审批承包人文件的期限：双方另行确定。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：_____；

发包人指定的接收人为：_____。

承包人接收文件的地点：_____；

承包人指定的接收人为：_____。

监理人接收文件的地点：_____；

监理人指定的接收人为：_____。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需

1.10.3 场内交通

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:

1.10.4 超大件和超重件的运输

1.11 知识产权

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 执行通用条款。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：执行通用条款。

允许调整合同价格的工程量偏差范围: / 。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表:

姓 名: _____ ;

身份证号: _____;

职务: _____;

联系电话: _____; _____

电子信箱: _____;

通信地址：_____。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:施工用水由施工单位自行解决、施工用电由发包方指定接点,并满足施工要求。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：____/____。

发包人是否提供支付担保：____/____。

发包人提供支付担保的形式：____/____。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(5) 承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提交完整竣工图纸及竣工图电子文档。

承包人需要提交的竣工资料套数：4 套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后 7 天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式。

(6) 承包人应履行的其他义务：双方另行确定。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：_____；

身份证号：_____；

建造师执业资格等级：_____；

建造师注册证书号：_____；

建造师执业印章号：_____；

安全生产考核合格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

承包人对项目经理的授权范围如下：全权负责现场施工管理，包括工程质量、进度、安全、文明施工、专项分包队伍合同的签订等工作。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：同投标文件承诺时间。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：罚款 5000 元，并责令补缴社会保险、签定劳动合同。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担因违约给建设单位造成的一切损失。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人承担因违约给建设单位造成的一切损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人承担因违约给建设单位造成的一切损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后 7 天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人承担因违约给建设单位造成的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人承担因违约给建设单位造成的一切损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担因违约给建设单位造成的一切损失。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作。

主体结构、关键性工作的范围：除专业性如防水、保温、地暖、门窗、桩基的所有工作。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：防水、保温、地暖、门窗、桩基。

其他关于分包的约定：不允许分包。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： / 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场开始。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：5%签约合同价。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：电汇、汇票、同城转账支票、银行保函。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程施工及保修阶段监理，监理工作内容执行建设工程监理现行规范中关于质量控制、进度控制、安全生产监督管理、信息管理、组织协调等方面的内容。包含现场所有签证、进度款支付前形象进度的确认。

关于监理人的监理权限：

- (1)施工组织设计、施工方案的批准；
- (2)设计变更、工程变更的签署；
- (3)对发包人与承包人的索赔与反索赔事宜作出分析；
- (4)进度款支付前形象进度的确认；
- (5)工程中间验收和隐蔽工程验收；
- (6)工程竣工验收及验收证书的签署；
- (7)整个施工过程中工程质量、工程进度的监理；
- (8)与相关部门的组织协调工作。

监理工程师在行使上述权利或本工程监理合同职权范围内的职权时，承包人均应

视为已经取得发包人的同意，不得拒绝执行。

需要取得发包人批准才能行使的职权包括：工程开工令、工程停工令、暂停令的发布，工程延期、工程变更的审批，工程内容的增减等。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：
/_____。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：_____；

职 务：_____；

监理工程师执业资格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

关于监理人的其他约定：_____。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1) 双方另行确定_____；

(2) 双方另行确定_____；

(3) 双方另行确定_____。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：双方另行确定_____。

关于工程奖项的约定：双方另行确定_____。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前 48 小时书面通知监理人检查。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：(1) 承包人应严格按照《山东省建筑安全生产管理规定》、《环境保护法》等文件要求，保证施工现场安全生产文明施工，并达到市级安全文明工地标准要求。

(2) 承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。发包人不承担承包人单位人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

(3) 工程施工中，承包方必须遵守安全生产的有关规定，采取必要的安全防护措施，杜绝安全质量事故的发生，如施工过程中确实存在重大安全隐患，应及时书面

报告发包方，在排除后方可施工。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 执行通用条款。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定： 开工后三天内编制完成施工场地治安保卫计划。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 达到现行《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2004)。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 纳入合同价格支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 开工日期前7天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：
收到施工组织设计后 7 天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：
收到后 7 天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工日前 7 天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 7 天内发出开工通知的，
承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工日前 7 天。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形： (1) 发包方未按时支付进度款，而影

响施工进度；2) 重大设计变更影响施工进度；3) 政府政策影响施工进度；4) 不可抗力，此延误工期需在发现后 7 天内办理签证，逾期不予认可。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

每延误一天，按各段造价的万分之二向发包人缴纳违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：

承包范围造价的 3%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) 日降雨量大于 50mm 的雨日超过 1 天；

(2) 风速大于 8—10.7 m/s 的 5 级以上台风灾害；

(3) 日气温超过 38℃ 的高温大于 3 天；

(4) 日气温低于 -20℃ 的严寒大于 3 天；

(5) 造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量 10mm 及以上；

(6) 其它异常恶劣气候灾害。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：双方另行约定。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：双方另行确定。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和发包方需求确定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：执行通用条款。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：_____按有关规定执行_____。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：_____执行通用条款_____

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人商定或确定变更工作的单价。已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定变更工作的单价。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到后 7 天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到后 7 天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：双方另行确定。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。工程结算时，暂列金额应予取消，另根据工程实际发生项目增加费用。采用工程量清单计价的工程，暂列金额按招标文件编制，列入其他项目费。采用工料单价计价的工程，暂列金额单独列项计算。暂列金额应由监理人报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予使用。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：招标文件、投标文件及双方确定的市场价格；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定：/。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过3%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过3%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过3%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过3%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过 $\pm 3\%$ 时，其超过部分据实调整。

第 3 种方式：其他价格调整方式：双方另行协商。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：各种因素引起的人工工资、材料价格、机械费、管理费、利润等变化及风险因素。

风险费用的计算方法：双方另行协商

风险范围以外合同价格的调整方法：执行第 11.1 款

2、总价合同。

总价包含的风险范围：/

风险费用的计算方法：/

风险范围以外合同价格的调整方法：/

3、其他价格方式：/

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：无。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：_____/_____。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：_____/_____。

预付款担保的形式为：_____/_____。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：_____执行通用条款_____。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：每月完成后 7 日内向监理单位报送，其它执行通用条款。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：_____/_____。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量：_____/_____。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：双方另行协商_____。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：双方另行协商_____。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：本工程无预付款，施工期间按工程形象进度拨款，按月计量，支付计量工程款的 60%，工程验收合格后，支付到合同价款的 80%，工程验收合格一年内无质量问题，支付到结算价款的 97%，剩余 3% 结算价款，质保期满后无质量问题一次性付清。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：同计量周期。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：双方另行协商。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：双方另行协商。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到后申请 7 日内_____。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：

收到后申请 7 日内_____。

（2）发包人支付进度款的期限：执行通用条款_____。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：

执行通用条款_____。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：_____/_____。

_____。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： /

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 执行通用条款 。

发\\包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：
执行通用条款。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发\\包人移交工程的期限： 颁发工程接收证书后 7 天内。

发\\包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 执行通用条款 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：

 执行通用条款 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： / 。

(1) 单机无负荷试车费用由 / 承担；

(2) 无负荷联动试车费用由 / 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： / 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接收证书后 15 天内。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限： 竣工验收合格后 28 天内。

竣工付款申请单应包括的内容： 执行通用条款 。

14.2 竣工结算审核

发\\包人审批竣工付款申请单的期限： 收到竣工付款申请单 28 天（包括监理单位审核时间）。

发\\包人完成竣工付款的期限： 签发竣工付款证书 14 天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：

 执行通用条款 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 四份。

承包人提交最终结清申请单的期限： 缺陷责任期满后 7 天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 收到申请后 14 天内。

(2) 发包人完成支付的期限： 颁发最终结清证书后 7 天内。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 24 个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为： /；

(2) 3 %的工程款；

(3) 其他方式：/。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式：/。

关于质量保证金的补充约定： 见工程质量保修书。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 见工程质量保修书。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24 小时内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： 执行通用条款。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：
双方另行确定。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任: 双方另行确定。

(3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第 (2) 项约定, 自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任: 双方另行确定。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定, 或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任: 双方另行确定。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:
双方另行确定。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示, 导致承包人无法复工的违约责任: 双方另行确定。

(7) 其他: /。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的, 承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形: 双方另行确定。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法: 由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定: 按通用条款执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式: 双方另行确定。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外, 视为不可抗力的其他情形: /。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后, 发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定: 执行通用条款。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定: /。

附件

协议书附件：

附件 1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件 2：发包人供应材料设备一览表

附件 3：工程质量保修书

附件 4：主要建设工程文件目录

附件 5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件 6：承包人主要施工管理人员表

附件 7：分包人主要施工管理人员表

附件 8：履约担保格式

附件 9：预付款担保格式

附件 10：支付担保格式

附件 11：暂估价一览表

附件 1:

承包人承揽工程项目一览表

[illegible]

附件 2:

发包人供应材料设备一览表

[illegible]

附件 3:

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 威海星歌服饰有限公司仓库、食堂工程施工（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律的规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人承包范围内的工程。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；
3. 装修工程为 2 年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5. 供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；
7. 其他项目保修期限约定如下：

 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。

单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日

起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：_____/_____。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：_____ 承包人(公章)：_____

地 址：_____ 地 址：_____

法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____

委托代理人(签字)：_____ 委托代理人(签字)：_____

电 话：_____ 电 话：_____

传 真：_____ 传 真：_____

开户银行：_____ 开户银行：_____

账 号：_____ 账 号：_____

邮政编码：_____ 邮政编码：_____

附件 4:

主要建设工程文件目录

文件名称	套数	费用（元）	质量	移交时间	责任人

附件 5:

承包人用于本工程施工的机械设备表

[illegible]

附件 6:

承包人主要施工管理人员表

名 称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理				
项目副经理				
技术负责人				
造价管理				
质量管理				
材料管理				
计划管理				
安全管理				
其他人员				

附件 7:

分包人主要施工管理人员表

名 称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理				
项目副经理				
技术负责人				
造价管理				
质量管理				
材料管理				
计划管理				
安全管理				
其他人员				

附件 8:

履约担保（无）

_____（发包人名称）：

鉴于_____（发包人名称，以下简称“发包人”）与
_____（承包人名称）（以下称“承包人”）于____年____月
日就_____（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订
《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签
订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）_____元（¥_____）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发
工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失
时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无
条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提
请_____仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

_____年____月____日

附件 9：

预付款担保（无）

_____（发包人名称）：

根据_____（承包人名称）（以下称“承包人”）与
_____（发包人名称）（以下简称“发包人”）
于____年____月____日签订的_____（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）_____元（¥_____）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在 7 天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请_____仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

_____年____月____日

附件 10:

支付担保（无）

_____（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与_____（发包人名称）（以下称“发包人”）于____年____月____日签订了_____（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的_____%，数额最高不超过人民币元（大写：_____）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。
2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后____日内。
3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后 7 天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起__个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第 10 条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第____种方式解决：

（1）向_____仲裁委员会申请仲裁；

（2）向_____人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：_____（盖章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

地 址：

邮政编码：

传 真：

_____年____月____日

11-3: 专业工程暂估价表

[illegible]

第五章 工程量清单

1、工程量清单说明

- 1.1 本工程量清单是依据中华人民共和国国家标准GB50500-2008《建设工程工程量清单计价规范》（以下简称“计价规范”）、鲁建标字【2011】19号《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》以及招标文件中包括的设计施工图纸及施工现场情况等编制（不含现场施工方案部分，清单已含内容除外）。计价规范中规定的工程量计算规则中没有的子目，应在本章第1.4款约定；计价规范中规定的工程量计算规则中没有且本章第1.4款也未约定的，双方协商确定；协商不成的，可向省级或行业工程造价管理机构申请裁定或按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。
- 1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。
- 1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。
- 1.4 补充子目的子目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下：
-
- 1.5 本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履行过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。
- 1.6 本条与下述第2条和第3条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。

2、投标报价说明

- 2.1 投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。
- (1) 本招标文件；
 - (2) GB50500-2008《建设工程工程量清单计价规范》；
 - (3) 鲁建标字【2011】19号《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》；
 - (4) 企业定额、《山东省建筑工程消耗量定额》、《山东省市政工程消耗量定额》、《山东省安装工程消耗量定额》等；

- (5) 招标文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件;
 - (6) 建设工程设计文件及相关资料;
 - (7) 清单中所列措施项目;
 - (8) 与建设项目相关的标准、规定等技术资料;
 - (9) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息;
 - (10) 投标报价中的规费为不可竞争费用,应按规定足额计取,否则按无效投标处理;**
 - (12) 清单项目套用非定额项目时应按照正常取费,否则会出现规费表格扣减的情况,出现此情况按无效投标处理;**
 - (13) 其他的相关资料(威海市现行有关规定)。**
- 2.2 工程量清单中的每一子目须填入综合单价或价格,且只允许有一个报价。
- 2.3 工程量清单中标价的综合单价或金额,应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及利润,以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指政策规定及合同约定的风险。
- 2.4 已标价工程量清单中投标人没有填入综合单价或价格的子目,其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的综合单价或价格之中。
- 2.5 “投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成,并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。
- 2.6 分部分项工程项目按下列要求报价:
- 2.6.1 分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价,综合单价应包括为完成工程量清单项目,每计量单位工程量所需的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润,并考虑风险费用。(中标的综合单价在合同期内不得调整,法律法规政策除外)。
- 2.6.2 如果分部分项工程量清单中涉及“材料和工程设备暂估单价表”中列出的材料和工程设备,则按照本节第 3.3.2 项的报价原则,将该类材料和工程设备的暂估单价本身以及除对应的规费及税金以外的费用计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价。
- 2.6.3 如果分部分项工程量清单中涉及“发包人提供的材料和工程设备”中列出的材料和工程设备,则该类材料和工程设备供应至现场指定位置的采购供应价本身不计入投标报价,但应将该类材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗以及其他必要的辅助工作及其对应的管理费及利润计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价,并其他项目清单报价中计取与合同约定服务内容相对应的总承包服务费。
- 2.6.4 “分部分项工程量清单与计价表”所列各子目的综合单价组成中,各子目的人工、材

料和机械台班消耗量由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。

2.6.5 投标人在投标文件中提交的“主要材料和工程设备选用表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落地价格，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放等到达施工现场指定落地或堆放地点之前的全部费用，但不包括落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运费用。“主要材料和工程设备选用表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运等其他费用均应在投标报价中考虑。

2.6.6 项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程数量必须按分部分项工程量清单中的相应内容填写，不得增加或减少，不得变更项目名称和序列。**如果发生上述情况则报价可能扣分，严重者甚至导致计价清单作废。扣分仅限于商务标报价得分，而且扣分不受权重影响，应在最终得分中扣除。**

2.7 措施项目按下列要求报价：

2.7.1 参照鲁建标字【2011】19号《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》，或参照工程造价管理机构发布的价格、费用信息自主计算确定相应单价、费率。可以计量工程量的措施项目，应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价；其余的措施项目可以“项”为单位的方式计价。投标人所填报价格应包括除规费、税金外的全部费用。

2.7.2 招标人提供的措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目，投标人在报价时应充分、全面地阅读和理解招标文件的相关内容和约定，包括第七章“技术标准和要求”的相关约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，对招标人给出的措施项目清单的内容不得细化或增减。

2.7.3 “措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。

2.7.4 对于“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应按照“措施项目清单报价分析表”对措施项目报价的组成进行详细的列项和分析。

2.8 其他项目清单费应按下列规定报价：

2.8.1 暂列金额是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

2.8.2 暂估价是招标人在工程量清单中提供的用于支付必须发生但暂时不能确定价格的材

料的单价以及专业工程的金额,分为材料和工程设备暂估单价和专业工程暂估价两类。材料暂估单价为招标人对拟自行采购及不能确定价格的材料进行的估算,投标人不得调整材料暂估单价并计入工程量清单综合单价报价中。在材料暂估单价表备注栏中应明确哪些材料由招标人采购。材料暂估价执行当期《工程造价信息》发布价格。

专业工程暂估价是招标人对标准不明确或者需要由专业承包人完成的专业工程的估算。在专业工程暂估价表的备注栏中应明确哪些由招标人分包,便于投标人计取总承包服务费。

材料和工程设备暂估单价按本节第3.3.2项的报价原则进入分部分项工程量清单之综合单价,不在其他项目清单中汇总;专业工程暂估价不计入其他项目清单报价,只做计取总承包服务费的依据。

2.8.3 计日工按“计日工表”中列出的子目和估算数量,自主确定综合单价并计算计日工金额。计日工综合单价均不包括规费和税金,其中:

- (1) 劳务单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、社保费用、手提手动和电动工器具、施工场地内已经搭设的脚手架、水电和低值易耗品费用、现场管理费用、企业管理费和利润;
- (2) 材料价格包括材料运到现场的价格以及现场搬运、仓储、二次搬运、损耗、保险、企业管理费和利润;
- (3) 施工机械限于在施工场地(现场)的机械设备,其价格包括租赁或折旧、维修、维护和燃油等消耗品以及操作人员费用,包括承包人企业管理费和利润,但不包括规费和税金。辅助人员按劳务价格另计。

2.8.4 总承包服务费根据招标文件中列出的内容和要求,按“总承包服务费计价表”所列格式自主报价。

2.9 规费和税金应按“规费、税金项目清单与计价表”所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列项和计算,不得作为竞争性费用。

2.10 价格分析表:

2.10.1 价格分析表是招标人或评标人确定投标人报价是否合理的参考用表,投标人应按表中规定内容认真填写。

2.10.2 分部分项工程量清单综合单价分析表执行“附件2工程量清单综合单价分析表”:

- A、项目编码、项目名称按分部分项工程量清单计价表相应内容填写。
- B、工程名称为清单项目所含工程内容的工程名称。
- C、工程量为清单项目一个计量单位工程量所含某项工程内容的工程数量。
- D、各项费用为某工程内容一个计量单位的费用乘以相应工程量。
- E、分析后所得的合价,应与报价时的相应综合单价一致。

F、每项清单综合单价后必须分析组成明细，即定额组成，具体表格使用“工程量清单综合单价分析表”。

2.10.3 措施项目清单综合单价分析表

2.11 除招标文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价由投标人自主确定，但不得低于其成本。

2.12 工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现投标人自身的管理水平、技术水平和综合实力。

2.13 管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由投标人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。

2.14 投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。

2.15 投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

2.16 有关投标报价的其他说明：

2.16.1 工程量清单是招标文件的重要组成部分，根据《建设工程工程量清单计价规范》（以下简称《计价规范》）和《山东省建筑、装饰装修、安装、市政及园林绿化工程工程量清单计价办法》（以下简称《计价办法》）、《山东省建设工程工程量清单计价规则》（以下简称《计价规则》），国家、省行业有关规定，与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料，施工图设计文件、施工现场条件、工期和质量等要求编制。

2.16.7 投标人应按招标人提供的工程量清单的内容和计价要求填报投标价。投标人填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量必须与招标人提供的一致。投标人应根据工程实际、企业经营和技术管理水平、市场风险等状况自主报价，但不得低于本企业成本，不得减少工程造价的构成。

2.16.8 分部分项清单单价应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，并考虑一定范围内的风险因素，并不得与其他清单内容重复，不得考虑规费、税金及其他招标文件已列示的措施费等。

2.16.9 投标报价中的规费、税金为不可竞争费用，应按国家和省市相应规定足额计取；在规费中单独列出安全文明施工费，并按规定计入工程造价，在竞标时不得删减。人工工日综合单价的报价按照省市现行规定执行，不得低于规定标准；人工综合工日单价执行《关于发布全省定额人工各市市场指导单价的通知》（鲁建标字【2015】12号）文件规定及威住

建通字【2015】29号文规定。材料价格调整执行省建设厅《关于加强工程建设材料价格风险控制的意见》（鲁建标字【2008】27号）文件规定；工程价款结算执行财政部建设部关于印发《建设工程价款结算暂行办法》的通知(财建[2004]369号文件)规定；

2.16.10 措施项目费用，投标人应根据招标人提供的措施项目清单和自行拟定的施工组织设计和施工方案自主确定，投标人可根据需要自行补充项目并填报措施费。报价为零的，应有充分的说明和理由。

2.16.11 施工招标实行总承包负责制，暂列金额按照其他项目清单中列出的金额填写，正常取费，计取规费和税金，包括在投标报价中，但不直接属承包人所有。材料暂估价应按招标人在清单中列出的单价计入综合单价，不计入其他项目费合计中。专业工程暂估价应由招标人列入总承包服务费清单与计价表中，是包括规费、税金在内的全部工程费用，不计入其他项目费合计中，仅作为计取总承包服务费的基础。特殊项目暂估价应按招标人在清单中列出的暂估金额计列，计入其他项目费合计中。计日工应按照其他项目清单列出的项目和估算的数量，自主确定综合单价并计算费用。总承包服务费应根据清单列出的内容和要求计算。

2.16.12 投标单位清单报价即为综合各种优惠让利后的最终报价。在此基础上，投标单位不得对涉及工程价款方面的投标内容进行再次优惠。投标单位违反本条规定的，按无效投标处理。

2.16.13 投标人必须派代表参加开标会议，参加开标会人员应能够对本单位投标报价当场做出解释，否则评标委员会有权做出不利于该投标人中标的裁决。

2.16.14 施工过程中水、电、施工临时场地由投标单位自行解决，所需费用全部包含在相应的投标报价中，建设单位不再另行考虑。

3、其他说明

3.1 词语和定义

执行中华人民共和国国家标准 GB50500-2008《建设工程工程量清单计价规范》的词语定义。

4、工程量清单与计价表

4.1 工程量清单后附（见电子版工程量清单）

商务条款偏离表

序号	招标文件的商务条款	报价文件的商务条款	说明
1	投标保证金：投标企业应按规定时间交纳投标保证金。		
2	报价保证金形式：网银、电汇、银行保函或保险保函；网银、电汇必须从投标企业基本账户转出。		
3	服务费：按招标文件的规定。		
4	履约保证金： 5%签约合同价。		
5	报价有效期：自公开报价之日起 60 天。		
6	施工地点：乳山市威海星歌服饰有限公司。		
7	付款方式按照本招标文件合同执行		
8	质量保证期：两年。		
9	甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。		
10	如双方协商不成，可向合同签约地法院提起诉讼。		
11	本合同应按照中华人民共和国法律进行解释。		
12	工期要求：120 日历天。		

本表未列明的招标文件中其它商务条款的响应情况		
------------------------	--	--

注： 1、在本表中，需对本招标文件的全部商务条款作出响应，而不仅仅是对偏离项的响应。

2、在本表中，与“招标文件的商务条款”栏比较，如无偏离，“报价文件的商务条款”栏可具体填写响应内容或“同意”、“接受”等字样，如有偏离，则必须填写具体的偏离内容。

3、对于其他商务条款（包括其他章的），如有偏离或替代方案的，也要求增列入此表，否则表示投标企业完全接受，对投标企业有约束力。

4、本表应另行打印。

投标企业名称（盖章）： _____

法定代表人(印章)： _____

第二卷

第六章 图 纸（电子版图纸系统里面下载）

第三卷

第七章 技术标准和要求

第一节 工程说明

1 工程概况

1.1 本工程基本情况如下：

工程名称：威海星歌服饰有限公司仓库、食堂工程施工

本项目为威海星歌服饰有限公司仓库、食堂工程施工，主要建设内容：仓库钢结构一层，建筑面积1492.50平方米；食堂框架结构三层，建筑面积1464.50平方米；泵房、水池、室外管线等。计划投资约765.2万元，工期120日历天。具体内容详见图纸及工程量清单。标段划分：共分为一个标段。

工期：120 日历天。

质量要求：合格标准。

招标范围：图纸范围内的土建、装饰、钢结构、水电、消防安装等施工及保修。

技术要求：按图纸及招标文件要求执行

合同计价方式：本工程采用固定综合单价合同。

报价要求：

报价应包括以下内容：（1）图纸范围内的土建、装饰、钢结构、水电、消防安装等施工及保修所发生的人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、运杂费、安装费、缺陷修复及质保期费用、保险费、管理费、规费、利润、税金；（2）投标费；（3）工程达到合格要求所发生的其它一切费用。

（1）每个投标单位应按照所提供的工程量清单当中的工程量计算出综合单价和总价，

综合单价需分析单价构成。

（2）投标报价按照施工图纸、现行的施工规范的要求及附件说明要求计算报价。

（3）投标报价与清单报价不符以清单报价为准。

1.2 本工程施工场地（现场）具体地理位置：乳山市威海星歌服饰有限公司。

第二节 适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程

说明：本节内容只需列出规范、标准、规程等的名称、编号等内容。本节由招标人根据国家、行业和地方现行标准、规范和规程等，以及项目具体情况摘录。

依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到下列现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。并不限于以下规范，如有最

新规范，按照最新规范执行：

- 1 工程测量规范（GB50026-2007）；
 - 2 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2012）；
 - 3 《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）；
 - 4 《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）；
 - 5 《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）；
 - 6 《建筑结构制图标准》（GB/T50105-2010）；
 - 7 《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）；
 - 8 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；
 - 9 《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）
 - 10 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）
 - 11 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2012）
 - 12 《屋面工程施工质量验收规范》（GB50207-2012）
 - 13 《地下防水工程施工质量验收规范》（GB50208-2011）
 - 14 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB50210-2011）
 - 15 《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）
 - 16 《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411—2007）
 - 17 《建筑工程施工质量验收统一验收标准》（GB50300/2013）
 - 18 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）
 - 19 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）
 - 20 《改性无机粉复合建筑饰面片材应用技术规程》CECS376：2014
 - 21 《改性无机粉复合建筑饰面片材》建材行业标准号：JC/T2219-2014
- 当地建设行政主管部门有关规定

第 四 卷

第八章 投标文件格式

- 1、以威海市建设工程电子交易系统自动生成的唯一水印码的投标文件为准，无格式要求。
- 2、投标人应按照招标文件要求在电子投标文件指定位置上签电子单位公章或电子个人印章（无需先在书面投标文件里盖章再扫描上传）。

附件：

投标承诺书

本单位郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，参加
_____项目的投标。

一、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的，不弄虚作假，骗取中标。

二、不与招标人、其他投标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。

三、不向招标人或评标委员会成员或相关人员行贿，以牟取中标。

四、不存在任何形式的挂靠、借用资质参加投标和串通投标的行为。

五、保证按照招标文件及中标通知书规定，签署施工合同提交履约保证金。

六、保证中标后，自行独立完成工程项目的施工，不违法转包、分包。

七、自觉遵守国家有关质量、安全及农民工的有关规定。

八、本单位若有违反承诺内容的行为，愿意接受建设行政主管部门的处罚，并承担相应的法律责任。

投标单位：_____（印章）

法定代表人（印章）：_____电话：_____

年 月 日

投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施。

五、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

六、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

七、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位：

（单位印章/法人印章）

年 月 日

法定代理人或其委托代理人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地 址：

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：

姓 名：_____性 别：

年 龄：_____职 务：

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（印章）

_____年_____月_____日

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人、授权人身份证复印件附后

投 标 人：_____（印章）

法定代表人：_____（印章）

_____年_____月_____日

选派建造师委托书

_____（代理机构）：

_____（投标人全称）的法定代表
人_____同志，任本单位_____之职，现代表本单位委任_____同志为参加建
设单位_____建设的_____项目的建造师，该工程我单位若能中标，凡本工程
执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面的工作由其代表本
单位全面负责。

投标人（全称）_____（印章）

法定代表人 _____（印章）

年 月 日

注：身份证复印件附后。

项目管理机构

(一) 项目管理机构组成表

[illegible]

(二) 主要人员简历表

附 1: 建造师简历表

姓 名		年 龄		学 历	
职 称		职 务		拟在本工程任职	建造师
注册建造师执业资格等级			级	建造师专业	
毕业学校	年毕业于		学校	专业	
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目名称			工程概况说明	发包人及联系电话

后附：建造师注册资格证书、安全生产考核合格证书彩色扫描件

附 2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指技术负责人、施工员、质检员、专职安全员、材料员、资料员、机管员。

岗位名称：			
姓名		年龄	
性别		毕业院校	
专业		毕业时间	
拥有的职业资格		专业职称	
职业资格证书编号		工作年限	
主要工作业绩及担任的主要工作			

后附：证书彩色扫描件

近X年所承建类似工程情况一览表

建设单位	项目名称及建设地点	建设规模	开竣工日期	合同价格	质量达到标准	合同履行情况

目前正在承建工程情况一览表

建 设 单 位	项目名称及 建设地点	建设规模	计划开竣工 日期	合同价 格	质量要求 标准

投标函附录-1

工程名称：_____（项目名称）

工程名称	报价（元）	质量标准	工期 （日历天）
_____工程	投标报价：_____（大写） 小写：¥_____ 元	质量标准：合格	_____日历天

投标人（印章）：

法定代理人（印章）：

日期：____年____月____日

近X年来企业质量获奖工程一览表

工程名称	建设单位	建筑面积	获何奖项	获奖时间

注：该表可复制，该表后所附获奖证书彩色扫描件顺序应与本表所填顺序一致。

近X年企业获奖情况一览表

获奖内容	发证机构	获奖级别	获奖时间

注：该表可复制，该表后所附获奖证书彩色扫描件顺序应与本表所填顺序一致。

附录1

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第1页 共3页

序号	标题	分值	评分标准
威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [100.00]			
1	资格审查 [合格制]		
1.1	营业执照	合格制	上传word或pdf格式的文档,内容为有效的投标企业营业执照(副本)的彩色扫描件
1.2	资质证书	合格制	上传word或pdf格式的文档,内容为建筑工程施工总承包贰级及以上资质证书的彩色扫描件
1.3	安全生产许可证	合格制	上传word或pdf格式的文档,内容为行政主管部门颁发的安全生产许可证(副本)的彩色扫描件
1.4	法定代表人身份证明或授权委托书	合格制	上传word或pdf格式的文档,内容为法定代表人身份证复印件及法人身份证明(若法定代表人参加投标)或企业法定代表人身份证复印件、授权委托书(若授权代表参加投标)
1.5	投标保证金证明	合格制	上传word或pdf格式的文档 注:转账方式提交投标保证金的后附投标人基本户开户证明、转账凭证等材料彩色复印件。 若采用银行保函形式,要求银行保函由投标人开立基本账户的银行针对本工程出具,有效期不少于投标有效期期满后30天,投标文件中附银行保函彩色复印件。 如选择保险保函方式,需附:1)保险费汇款证明及有效发票;2)企业开户许可证;3)有效保函;4)保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明;5)保险机构通过上述网站公开信息的查询截图;6)保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设置的服务机构营业执照。
1.6	项目管理机构	合格制	上传word或pdf格式的文档,内容包括项目负责人、技术负责人及施工员、质检员、专职安全员、材料员、资料员、机管员,需附相关证书及社保证明。填写项目负责人简历表。 社保证明内容为:建造师、技术负责人、施工员、质检员、专职安全员、材料员、资料员、机管员提供开标前三个月内的社会保险缴费记录扫描件;(开标前三个月的企业注册所在地社保机构网站下载的带有效验码(验真码)、电子签章等可上网查询的社会保险缴费证明扫描件;如注册所在地社保机构网站无此功能,则提供注册所在地社保机构盖章的证明原件以及本单位社保网站的账号及密码,由评委现场网上查询确认) 证书要求为:项目经理建筑工程贰级及以上注册建造师(注册证、安全考核B证)证书、技术负责人(建筑专业中级及以上职称或建设类注册证)、施工员、质检员、专职安全员、材料员、机管员资格证书 (项目管理机构组成表请在资信标一项中选择人员)
1.7	失信情况查询	合格制	上传word或pdf格式的文档1、说明:被列入“全国法院失信被执行人信息公开与名称查询系统”(查询网址: http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)的失信被执行人禁止参与本项目的投标。投标文件附通过网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询信息记录,包含投标人及参与本次投标的相关人员包括法定代表人、委托代理人及项目管理机构所有人员失信情况网页截图。2、投标人不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单,否则否决其投标。后附网上查询截图。 (查询网址 http://www.gsxt.gov.cn/index.html)。3、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体,本条投标人无需附截图,以现场查询为准
1.8	财务报告要求	合格制	上传加盖电子公章的pdf文档,内容为投标企业2017年度或2018年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表彩色扫描件
1.9	投标承诺书、投标人信用承诺书	合格制	上传word或pdf格式的文档,内容为投标承诺书、投标人信用承诺书
2	技术标 [15.00]		
2.1	施工总平面图布置设计合理	1.50	(1.5分)对工程整体有深刻认识,表述清晰完整,施工段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计合理
2.2	施工方案和技术措施合理,对关键工序有针对性等	1.50	(1.5分)施工方案和技术措施合理,对关键工序和关键部位施工具有针对性,措施得力、经济、安全、可行
2.3	针对本工程的通病治理措施	1.50	(1.5分)有完整的质量保证措施,先进可行,有针对本工程的通病治理措施
2.4	安全文明措施和应急救援预案	1.50	(1.5分)针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案,且措施齐全,预案可行
2.5	环境、地下管网、地上设施保护,冬季、雨季施工方案	1.50	(1.5分)环境保护措施安全得力,减少噪音、降低环境污染、扬尘治理措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等,冬季、雨季施工方案

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第2页 共3页

序号	标题	分值	评分标准
2.6	绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用	1.50	(1.5分) 绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用
2.7	施工进度计划和进度措施	1.50	(1.5分) 施工进度计划和进度措施 (包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等)
2.8	资源配备计划	1.50	(1.5分) 资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理, 与进度计划呼应, 满足施工需
2.9	项目管理机构人员配备齐全合理	1.50	(1.5分) 项目管理机构人员配备齐全合理 (采用暗标方式, 不得涉及人员姓名、公司名称等暴露投标人身份的内容)
2.10	成品保护、工程保修制度、总包和分包配合配合等	1.50	(1.5分) 成品保护、工程保修制度、总包和分包配合、与发包、分包、监理、设计的配合等
3	资信标 [10.00]		
3.1	企业信用及考核情况	2.00	上传word或pdf格式的文档,内容为:企业近一年未发生任何违纪、违规情况者得0分;有违法违规行扣分的,按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算,扣分无下限。 企业2018年度,参加市级及以上建设主管部门评定的信用等级评价为优良的 (优良就是信用等级评价的最高等级),或威海市建筑业协会评定的信用等级评价A级的,得2.0分。投标单位若在其他城市同时评定信用等级,以同一年度内信用等级评价最低级别为准。 备注:附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询页面截图,附信用等级评价文件或官网截图,以开标日“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询结果为准。
3.2	企业工程获奖情况	1.50	上传word或pdf格式的文档,内容为: 企业近两年获奖情况加分按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算且只计房屋建筑工程,以“威海市住房和城乡建设局”网站备案的获奖信息为准,最高得1.5分。 备注: (1)附“威海市住房和城乡建设局”网站备案查询页面截图 (2)工程名称如不能体现同类工程,应付获奖工程的中标通知书和协议书、工程接收证书 (工程竣工验收证书)、已标价工程量清单的复印件
3.3	项目管理机构	1.50	通过系统选择项目班子成员 项目经理为建筑工程专业贰级及以上注册建造师;技术负责人必须持建筑工程系列中级及以上职称或建设类注册证书;其他关键岗位管理人员包括施工员、安全员、质检员、材料员、资料员、机管员配备齐全,符合以上人员配备要求的为本项目管理机构的最低标准,得1.5分。投标文件中项目管理班子配备不符合招标文件要求的最低标准的或 不提供项目管理机构成员劳动保险证明,其投标将被否决。
3.4	项目经理信用情况	1.00	上传word或pdf格式的文档,内容为:项目经理近一年未发生任何违纪、违规情况者得1分,有违法违规行扣分的,按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算,扣分无下限;荣誉加分按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算,本项最高得1.0分。 附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询页面截图。
3.5	企业业绩	2.00	通过系统勾选所使用的业绩;近三年度内 (以竣工验收报告时间为准),投标人提供的房屋建筑工程单项合同额超过500万元,每有一项得1.0分,最高得2.0分。系统中需上传中标通知书、合同、验收证明材料扫描件,否则该项不得分。
3.6	人员业绩	2.00	通过系统勾选所使用的业绩;近三年度内 (以竣工验收报告时间为准),投标人项目经理承接的房屋建筑工程单项合同额超过500万元,每有一项得1.0分,最高得2.0分。系统中需上传中标通知书、合同、验收证明材料扫描件,否则该项不得分。
4	商务标 [75.00]		
4.1	投标报价	60.00	评标基准价 $C=A \times K1 \times Q1 + B \times K2 \times Q2$ A: 投标价算术平均值。 当 n (有效投标人个数,以下相同) < 7 时, A =所有投标价的算术平均值; 当 $7 \leq n < 10$ 时, A =所有投标报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值; 当 $n \geq 10$ 时, A =所有投标报价中去掉2个最高价、2个最低价后的算术平均值。 B: 招标控制价。 K: 下浮系数; Q: 权重比例 $Q1 + Q2 = 100\%$; K1、Q1值由投标人推选的代表随机抽取确定 以评标基准值为基准,报价与该基准进行比较,相同得满分; 每高于基准值1%扣1分,扣完为止;

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第3页 共3页

序号	标题	分值	评分标准
4.1	投标报价	60.00	<p>每低于基准值1%扣 0.5 分，扣完为止。 基准价计算方式：综合平均法 评标基准价C=投标价算术平均值A×下浮系数K1×权重比例Q1+招标控制价B×下浮系数K2×权重比例Q2。 K1、Q1值在开标前由投标人推选的代表随机抽取确定，其取值应在招标文件中公布且不少于5个。K2由招标人在招标文件中明确。 K1的取值范围为95%~98%，本次K1：备选值为 0.96,0.965,0.97,0.975,0.98。 K2的取值范围，建筑工程为90%~100%，装饰、安装工程为88%~100%，市政工程为86%~100%，园林绿化工程为84%~100%，其他工程为88%~100%。本次K2：0.99。 Q：权重比例Q1+Q2=100%，Q1、Q2取值均应≥30%。本次Q1：备选值为 0.3,0.31,0.32,0.33,0.34。 投标价算术平均值A计算过程：（n为有效投标人个数） 当n<7时，A = 所有有效标书报价的算术平均值 当7≤n≤9时，A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值 当10≤n时，A = 所有有效标书报价中去掉2个最高价、2个最低价后的算术平均值</p> <p>每高于基准值 1%扣:1每低于基准值 1%扣:0.5</p>
4.2	措施费项目报价	3.00	<p>采用平均法 当n<5时，评标基准价为各投标报价中相应措施费项目报价的算术平均值 当n≥5时，评标基准价为去掉其中最高价和最低价后的算术平均值 以评标基准值为基准，报价与该基准进行比较，相同得满分； 每高1%扣本项满分的 0.3，扣完为止； 每低1%扣本项满分的 0.3，扣完为止。 基准价计算方式：平均法 评标基准价为各投标报价中相应措施费项目报价或分部分项综合单价金额的算术平均值。 算术平均值计算过程：（n为有效投标人个数） 当n<5时，A = 所有有效标书报价的算术平均值 当5≤n时，A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值</p> <p>每高于基准值 1%扣:0.3每低于基准值 1%扣:0.3</p>
4.3	分部分项	12.00	<p>采用平均法 当n<5时，评标基准价为各投标报价中相应分部分项综合单价金额的算术平均值 当n≥5时，评标基准价为去掉其中最高价和最低价后的算术平均值 采用计算机辅助评标的，需对每一项清单报价进行评审，分部分项总数为N,投标人所报每项清单单价与单项评标基准价相等时得12/N分，投标人清单单价比单项评标基准价每高1%扣1/N分；投标人清单单价比单项评标基准价每低1%扣0.5/N分，每项清单最高得分12/N分，最低0分，得分精确到小数点后2位，分数计算过程中，比例不足部分按照插入法计算。本项得分等于每项清单报价得分之和。 基准价计算方式：平均法 评标基准价为各投标报价中相应措施费项目报价或分部分项综合单价金额的算术平均值。 算术平均值计算过程：（n为有效投标人个数） 当n<5时，A = 所有有效标书报价的算术平均值 当5≤n时，A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值</p>

其他注意事项

控制价 : 7651000.00

专家个数 :7

投标人报价方式 :总价（元）

定标方式 :推荐候选人3名

清单全部参与评审。

清单单项得分规则：每高1%减1/N，减完为止。每低1%
减0.5/N，减完为止 每项清单的基本分值：（单项清
单基准价/参评清单总基准价）×总分值。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第1页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	1 仓库							
	1.1 土建							
1	010101001001	平整场地		m2	1492.31			
2	AB001	竣工清理		m3	14178.75			
3	AB002	机械挖土方	1.土壤类别:综合取定 2.运距: 综合考虑	m3	603.62			
4	AB003	人工挖土方	1.土壤类别:综合取定 2.运距: 综合考虑 3.备注: 基槽底保留160mm厚的土层人工开挖, 以保证基础坑底土的原状结构不被破坏。	m3	114.98			
5	010103001001	填土方	1.回填材料要求:原土 2.回填质量要求:夯填	m3	600			
6	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:据现场	m3	118.6			
7	010401006001	垫层	1.垫层部位: 基础梁 2.厚度: 70mm 3.混凝土强度等级、种类: C15商砼	m3	5.54			
8	010401006002	垫层	1.垫层部位: 独立基础 2.厚度: 100mm 3.混凝土强度等级、种类: C15商砼	m3	13.76			
9	010401002001	独立基础	1.基础形式、材料种类: 混凝土 2.混凝土强度等级: C30商砼	m3	42.6			
10	010401002002	高杯口基础	1.基础形式、材料种类:混凝土 2.混凝土强度等级:C30商砼	m3	21.2			
11	010302001001	实心砖墙	1.部位 :1.2米以下外墙 2.墙体厚度 :240mm 3.砖品种、规格 :MU15蒸压粉煤灰砖 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	40			
12	010302001002	实心砖墙	1.部位:内墙 2.墙体厚度 :200mm 3.砖品种、规格 :MU15蒸压粉煤灰砖 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	32.3			
13	010301001001	砖基础	1.墙体类型 :水泥砖 2.墙体厚度 :200mm、240mm 3.砖品种、规格 :MU20蒸压粉煤灰砖 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	4.28			
14	010703003001	砂浆防水(潮)	1.墙体类型:砖基础 2.两侧20厚1: 2防水水泥砂浆抹面	m2	36.6			
15	010703003002	砂浆防水(潮)	1.部位: ±0.000以下墙体 2.平面20厚1: 2防水砂浆防潮层	m2	42.9			
16	010403004001	圈梁	1.混凝土强度等级: C25商砼	m3	5.3			
17	010403005001	过梁	1.混凝土强度等级: C25商砼	m3	0.5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第2页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	010407002001	散水2	1.名称:细石混凝土散水,宽度800 2.素土夯实,向外坡5% 3.150厚3:7灰土 4.40厚C20细石混凝土,上撒1:1水泥砂子压实赶光 详见做法图集	m2	117.22			
19	010407002002	坡道	1.名称:室外坡道 2.素土回填 3.300厚3:7灰土 4.60厚或100厚C20砼 5.素水泥浆结合层一道 5.25厚1:2水泥砂浆抹面作出60宽7深锯齿 详见图集L13J9-1,3/97	m2	59.76			
20	010402001001	矩形柱	1.混凝土强度等级: C25商砼 2.柱种类、断面: 构造柱	m3	2.1			
21	010402001002	矩形柱	1.混凝土强度等级: C30商砼 2.柱种类、断面: 矩形柱	m3	42.1			
22	010403001001	基础梁	1.混凝土强度等级: C30商砼	m3	22.8			
23	010403002001	矩形梁	1.断面:详见图纸 2.混凝土强度等级:C30商砼	m3	3.8			
24	AB004	后浇带梁	1.断面:详见图纸 2.混凝土强度等级:C35商砼	m3	0.3			
25	AB005	钢柱包脚	柱底板50范围内用C30细石砼包柱脚	m3	0.7			
26	AB006	钢柱包脚	钢柱安装校正后, C35细石砼灌实, 掺12%UEA膨胀剂	m3	0.05			
27	010416001001	现浇混凝土钢筋	钢筋种类、规格:箍筋 三级钢Φ6	t	0.33			
28	010416001002	现浇混凝土钢筋	钢筋种类、规格:箍筋 三级钢Φ8	t	2.58			
29	010416001003	现浇混凝土钢筋	钢筋种类、规格:直筋 三级钢Φ6.5	t	1.58			
30	010416001004	现浇混凝土钢筋	钢筋种类、规格:直筋 三级钢Φ8	t	0.1			
31	010416001005	现浇混凝土钢筋	钢筋种类、规格:直筋 三级钢Φ10	t	0.4			
32	010416001006	现浇混凝土钢筋	钢筋种类、规格:直筋 三级钢Φ12	t	1.1			
33	010416001007	现浇混凝土钢筋	钢筋种类、规格:直筋 三级钢Φ14	t	2.2			
34	010416001008	现浇混凝土钢筋	钢筋种类、规格:直筋 三级钢Φ16	t	1.4			
35	010416001009	现浇混凝土钢筋	钢筋种类、规格:直筋 三级钢Φ18	t	2.5			
36	010416001010	现浇混凝土钢筋	钢筋种类、规格:直筋 三级钢Φ20	t	1.2			
37	010416001011	现浇混凝土钢筋	钢筋种类、规格:直筋 三级钢Φ22	t	0.3			
38	AB007	植筋 墙		个	228			
39	AB008	植筋 过梁		个	12			
40	AB009	电渣压力焊接头: 三级钢18、20、22		个	308			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第3页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
41	010417001001	地脚螺栓	材质、规格:M27*1100	套	56			
42	010417001002	地脚螺栓	材质、规格:M24*1000	套	24			
43	010601001001	钢屋架	1.屋架类型:轻钢屋架 2.单榀屋架质量:8t以内 3.钢材规格:详见图纸	t	39.683			
44	010606001001	钢支撑(XG1系杆及铁件等)	1.钢材品种、规格: φ 140*4.0圆管	t	2.638			
45	010606001002	钢支撑(SC1屋面支撑及加强板等)	1.钢材品种、规格:φ 20圆钢	t	0.47			
46	010606001003	钢支撑(LT拉条)	1.钢材品种、规格:φ 12圆钢等	t	0.83			
47	010606001004	钢支撑(CG撑管)	1.钢材品种、规格:φ 32*2.5圆管等	t	0.193			
48	010606001005	钢支撑(YC隅撑)	1.钢材品种、规格:L56*5角钢等	t	0.885			
49	010701002001	型材屋面	1.型材品种、规格: YX-760型高强镀锌暗扣高波纹彩钢板 0.6mm 2.檩条种类:Z钢檩条、檩托及专用支架 3.含彩钢板脊瓦(详见图集17CJ70-2第9页图1)	m2	1494.12			
50	010803001001	保温隔热屋面	1.保温隔热形式:铺贴 2.材料品种、规格:75mm玻璃丝棉 3.0.17mm防风防水透气膜一层	m2	1468.18			
51	010605002001	压型钢板屋面内板	1.材料种类、厚度: YX-900型压型钢板 0.5mm	m2	1468.18			
52	010606004001	钢挡风架(墙面钢架)	1.类型:型钢及连接件 详见图纸	t	12.45			
53	010606001006	钢支撑(ZC1柱间支撑)	1.钢材品种、规格:L100*7角钢及铁件等	t	1.289			
54	010606001007	钢支撑(LT拉条)	1.钢材品种、规格:φ 12圆钢等	t	0.528			
55	010606001008	钢支撑(CG撑管)	1.钢材品种、规格:φ 32*2.5圆管等	t	0.273			
56	010606001009	钢支撑(YC隅撑)	1.钢材品种、规格:L56*5角钢等	t	0.632			
57	010605002002	压型钢板墙板(外板)	1.材料种类、厚度: YX-820型压型钢板 0.6mm	m2	998.15			
58	010605002003	压型钢板墙板(内板)	1.材料种类、厚度: YX-900型压型钢板 0.5mm	m2	990.35			
59	010803003001	保温隔热墙	1.保温隔热形式:附墙铺贴 2.材料品种、规格:80mm岩棉	m2	998.15			
60	010702005001	屋面天沟、檐沟	1.材料品种:3mm钢板、镀锌铁皮及支撑构件 2.名称:檐沟	m	100.56			
61	010702004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格: UPVC落水管 Φ110	m	126			
62	010702004002	屋面排水管	1.排水管品种、规格:天沟UPVC雨水斗	个	14			
63	AB010	防火涂料	1.涂料类型:室内超薄型钢结构防火涂料 2.防火等级及要求:综合考虑	m²	3421.8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第4页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
64	AB011	0.6mm彩钢板封檐		m	60.24			
65	AB012	0.6mm彩钢板阴、阳角泛水		m	91.44			
66	AB013	0.6mm彩钢板封门窗侧		m	336			
67	AB014	0.6mm彩钢板腰线(彩钢板与砖墙搭接处)		m	149.92			
68	010606001010	钢支撑(雨棚)	1.钢材品种、规格: HN250*125*7、C250*75*20*2.5及铁件等	t	2.459			
69	010605002004	压型钢板雨棚上板	1.材料种类、厚度: YX-760型压型钢板 0.6mm	m ²	115.64			
70	010605002005	压型钢板雨棚底板及侧板	1.材料种类、厚度: YX-900型压型钢板 0.5mm	m ²	129.34			
71	AB015	钢爬梯		个	1			
1.2 装饰								
72	020201001001	外墙一般抹灰(涂料外墙7A)	1.墙体类型: 外墙1.2米以下墙面 2.9厚2:1:8水泥石灰砂浆 3.6厚1:2.5水泥砂浆找平 4.5厚干粉类聚合物水泥砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5.底灰中掺加3%防水剂	m ²	251.9			
73	BB001	涂料外墙7A(详见立面图及做法图集)		m ²	251.9			
74	020201001002	混合砂浆内墙面	1.9厚1: 1: 6水泥石灰砂浆 2.6厚1: 0.5: 3水泥石灰砂浆找平 详见内墙3A	m ²	670.42			
75	BB002	内墙3A 腻子涂料墙面	1.乳胶漆饰面 2.满刮2道3厚成品大白腻子(包括找补腻子砂纸打磨) 两遍成活	m ²	670.42			
76	020101001001	彩色砼地面(地103F1)	1.50厚C25彩色砼面层 2.素水泥浆一道 3.30厚C20细石混凝土 4.60厚C15混凝土垫层随打随抹平 5.150厚3: 7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 6.素土夯实	m ²	1444			
77	020105001001	水泥砂浆踢脚线	1.6厚1:3水泥砂浆 2.6厚1:2水泥砂浆抹灰压光 3.高度:150mm 4.详图集踢1A	m	232.52			
78	020401006001	木质防火门	1.门的类型:甲级防火门 2.包括门框、门套、门锁、五金配件等	m ²	7.2			
79	020402004001	推拉钢木大门(含轨道及配件)		m ²	40			
80	020406007001	塑钢窗(设加强牢固扇)	1.窗的类型:塑钢单玻推拉窗	m ²	151.2			
81	020406007002	塑钢窗	1.窗的类型:塑钢单玻固定窗	m ²	81.18			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第5页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
82	020201001003	墙面一般抹灰	1.做法:耐碱玻璃纤维网布 2.位置:砌体墙与梁柱等砼面衔接处	m2	110			
	1.3 安装							
	1.3.1 电气安装工程							
	1.3.1.1 照明系统安装							
83	030204018001	配电箱(总配电箱AP1)	1.类别: 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 3.半周长或回路数:参考规格800*1000. 4.非标	台	1			
84	030204018002	配电箱(总配电箱AP2)	1.类别: 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 3.半周长或回路数:参考规格800*1000. 4.非标	台	1			
85	030204018003	配电箱-A型应急照明集中控制箱	1.类别: 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 3.半周长或回路数:420*600*200 4.非标	台	1			
86	030204018004	配电箱-照明控制箱AL1	1.类别: 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 3.半周长或回路数:600*800*160 4.非标	台	1			
87	030204018005	配电箱-排烟风机控制箱ATPY1/ATPY2	1.类别: 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 3.半周长或回路数:600*800*160 4.非标	台	2			
88	030213004001	荧光灯	1.形式(组装、成套):成套安装 2.型号、规格:LED36W 3.安装形式:吸顶安装	套	1			
89	030213004002	荧光灯(壁装单管日光灯)	1.形式(组装、成套):成套安装 2.型号、规格:36W 3.安装形式:墙壁安装	套	4			
90	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:车间隔爆灯 2.型号、规格:LED200W.	套	12			
91	030213003001	装饰灯	1.名称:大型单向疏散指示灯 2.型号、规:LED光源、3W 3.安装形式及高度:距地0.5米安装	套	12			
92	030213003002	装饰灯	1.名称:大型疏散指示灯(双向) 2.型号、规:LED光源 3.安装形式及高度:距地0.5米安装	套	2			
93	030213003003	装饰灯	1.名称:大型安全出口指示灯 2.型号、规:LED光源 3.安装形式及高度:门上0.1米安装	套	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第6页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
94	030213003004	装饰灯	1.名称:消防应急照明灯 2.型号、规:LED光源 3.安装形式及高度:2.5米壁装	套	9			
95	030204031001	小电器	1.名称:一位暗开关 2.型号、规格:86型	个(套)	1			
96	030204031002	小电器	1.名称:二位单控暗开关 2.型号、规格:86型	个(套)	2			
97	030204031003	小电器	1.名称:五孔插座 2.型号、规格:86型	个(套)	2			
98	030208004001	电缆桥架	1.材质:钢制 2.类型: 3.型号、规格:200*100	m	74.2			
99	030212001001	电气配管(照明系统)	1.材质:JDG穿线管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):砖、混凝土暗配	m	221.2			
100	030212001002	电气配管(预留屋面融雪及电伴热线路)	1.材质:JDG穿线管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):砖、混凝土暗配	m	200			
101	030212001003	电气配管(照明系统)	1.材质:JDG穿线管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):砖、混凝土暗配	m	29.4			
102	030212001004	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):砖、混凝土	m	187			
103	030212001005	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC80 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):砖、混凝土	m	12.3			
104	030212001006	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC100 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):砖、混凝土	m	5.3			
105	030208001001	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJ(F)E-3*2.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.含电缆终端头制作。	m	232.3			
106	030208001002	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJ(F)E-3*2.5 2.敷设方式:桥架敷设	m	116.8			
107	030208001003	电力电缆:预留屋面融雪及电伴热线	1.型号、规格:WDZ-YJ(F)E-3*4.0 2.敷设方式:穿管敷设	m	200			
108	030208001004	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJ(F)E-5*6.0 2.敷设方式:穿管敷设 3.含电缆终端头制作。	m	74.6			
109	030208001005	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJ(F)E-5*6 2.敷设方式:桥架敷设	m	78.3			
110	030208001006	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJ(F)E-4*35+16 2.敷设方式:穿管敷设	m	53.5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第7页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
111	030208001007	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJ(F) E-4*35+16 2.敷设方式:桥架敷设	m	81.7			
112	030208001008	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJ(F) E-4*70 2.敷设方式:穿管敷设	m	7.2			
113	030212003001	电气配线	1.种类(导线、母线):应 急照明配线 2.导线用途、配线形式、 部位:电线穿管敷设 3.型号、规格:NH- RVS-2*2.5mm ² .	m	187.8			
114	030212003002	电气配线	1.种类(导线、母线):照 明配线 2.导线用途、配线形式、 部位:电线穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ(F) E-2.5mm ² .	m	202.3			
115	030212003003	电气配线	1.种类(导线、母线):照 明动力配线 2.导线用途、配线形式、 部位: 3.型号、规格:WDZ-BYJ(F) E-16mm ²	m	15			
116	030212003004	电气配线	1.种类(导线、母线):照 明动力配线 2.导线用途、配线形式、 部位: 3.型号、规格:WDZ-BYJ(F) E-25mm ²	m	45.2			
117	030209001001	接地装置:利用 基础梁主筋连焊 构成联合接地体	1.接地极材质、规格、安 装土质:(图示)极地引出 线镀锌扁钢-40*4; 2.接地母线材质、规格、 敷设方式:埋地敷设 3.避雷 引下线 4.避雷检测点	项	1			
118	030209001002	接地装置:等电 位接地	1.接地母线材质、规格、 敷设方式:埋地敷设 2.MEB总等电位箱1个	项	1			
119	030211002001	送配电装置系统	1.电压类别(交流或直 流): 2.电压等级(V或kV): 3.供电形式(仅适用于 10kV以下交流供电系统)	系统	1			
1.3.1.2 弱电系统安装								
120	030212001007	电气配管(弱电 系统)	1.材质:刚性阻燃PVC穿线 管 2.规格:PVC25 3.配置形式及部位(不适 用于金属软管):砖、混 凝土暗配	m	3.9			
121	030212001008	电气配管(照明 系统)	1.材质:JDG穿线管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位(不适 用于金属软管):砖、混 凝土暗配	m	136.7			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第8页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
122	030212001009	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):砖、混凝土	m	10			
123	031103025001	双口非屏蔽八位模块式信息插座	1.规格:86型 2.型号:电话、网络插座 3.插座盒暗装	个	1			
124	031208008001	电视控制摄像设备	1.名称: 2.类型: 3.接线盒暗装	台	4			
125	030212001010	弱电分线箱安装	1.材质:钢制 2.规格:400*300*160 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):明装	个	2			
126	031103017001	4对对绞电缆(监控线)	1.规格:UTP-5e 2.程式: 3.敷设环境:穿管敷设	m	144.7			
127	031103017002	4对对绞电缆(网络线)	1.规格:UTP-5e 2.程式: 3.敷设环境:穿管敷设	m	10.2			
1.3.1.3 消防自动报警系统								
128	030212003005	电气配线:	1.导线用途、配线形式、部位:回路报警总线 2.型号、规格:WDZN-RVS-2*1.5mm ² 3.种类(导线、母线):管内穿线	m	633.8			
129	030212003006	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:DC24V电源线 2.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm ² 3.种类(导线、母线):管内穿线	m	806.8			
130	030212003007	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:消防电话线消防广播线; 2.型号、规格:WDZN-RVVP-2*1.5mm ² 3.种类(导线、母线):管内穿线	m	228.5			
131	030212003008	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:风机手动控制线 2.型号、规格:WDZN-KVV-5*2.5mm ² ; 3.种类(导线、母线):穿管敷设。	m	64.7			
132	030212003009	电气配线:	1.导线用途、配线形式、部位:火灾监控信号线; 2.型号、规格:WDZN-RVSP-2*1.0mm ² 3.种类(导线、母线):管内穿线	m	12.4			
133	030212003010	电气配线:	1.导线用途、配线形式、部位:消防电源监控信号线; 2.型号、规格:WDZN-RVS-2*1.5mm ² 3.种类(导线、母线):管内穿线	m	53.4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第9页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
134	030212003011	电气配线:	1.导线用途、配线形式、部位:消防电源监控信号线; 2.型号、规格:WDZN-RVSP-2*1.5mm ² 3.种类(导线、母线):管内穿线	m	53.4			
135	030212001011	电气配管(消防自动报警系统)	1.材质:JDG穿线管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):砖、混凝土暗配	m	860.8			
136	030212001012	电气配管(消防自动报警系统)	1.材质:JDG穿线管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):砖、混凝土暗配	m	59.2			
137	030212001013	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):砖、混凝土	m	21.5			
138	030204018006	配电箱:消防接线端子箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):悬挂式 2.半周长或回路数:250*200*160 3.类别:成套配电箱	台	1			
139	030204018007	配电箱:模块箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):悬挂式 2.半周长或回路数:250*200*160 3.类别:成套配电箱	台	3			
140	030705003001	带电话插孔手报按钮		只	4			
141	030705001001	点型探测器	1.型号:感烟探测器	只	28			
142	030705009001	报警装置	1.形式:声光报警器	台	3			
143	030705009002	消防报警广播		台	3			
144	030705003002	消火栓启泵按钮		只	8			
145	031103038001	电话出线口	型号、规格:消防电话安装	个	2			
146	030705004001	模块(接口)	1.名称:通用模块	只	2			
147	030705004002	模块(接口)	1.名称:短路隔离器	只	2			
148	030706001001	自动报警系统装置调试	1.点数:500点以下	系统	1			
1.3.2 防火排烟								
149	030901002001	通风机	消防排烟风机 1.形式:仓库排烟用,风机房顶梁安装,底座标高6米,火灾运行。 2.型号:JGF-1-16-1,风量:85938m ³ /h,全压769Pa,转速720r/min,功率30kw,重量1238kg.	台	2			
150	030903011001	铝合金单层排烟口安装	1.类型:矩形排烟口; 2.规格:800*700	个	10			
151	030903011002	铝合金防雨百叶风口安装	1.类型:矩形 2.规格:2000*1250	个	6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第10页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
152	030902001001	碳钢通风管道制作安装	1.材质:薄镀锌钢板 2.形状:矩形; 3.板材厚度:0.75mm 4.接口形式:共板法兰连接 5.风管保温: 9mm厚防火板包覆。	m2	15.103			
153	030902001002	碳钢通风管道制作安装	1.材质:薄镀锌钢板 2.形状:矩形; 3.板材厚度:1.0mm 4.接口形式:共板法兰连接 5.风管保温: 9mm厚防火板包覆。	m2	48.89			
154	030902001003	碳钢通风管道制作安装	1.材质:薄镀锌钢板 2.形状:矩形; 3.板材厚度:1.2mm 4.接口形式:共板法兰连接 5.风管保温: 9mm厚防火板包覆。	m2	89.53			
1.3.3 消防栓系统								
155	030701003001	消火栓镀锌钢管(含套管)	1.安装部位(室内外): 室内 2.材质: 镀锌焊管 3.规格: DN150 4.连接方式: 卡箍连接 5.埋地管道管外刷底漆一遍, 石油沥青漆两道, 涂层间缠玻璃丝布两层 6.埋地管道土方挖填	m	158.4			
156	030701003002	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外): 室内 2.材质: 镀锌焊管 3.规格: DN70 4.连接方式: 螺纹连接 5.保温: 50厚玻璃丝棉管壳	m	19.2			
157	030701018001	消火栓	1.安装部位: 室内 2.型号、规格: 1800*700*240, 箱体距地100mm	套	8			
158	CB001	手提灭火器箱	1.规格型号: 每套干粉灭火器2具, 选MF/ABC4型	套	9			
159	030701005001	螺纹阀门	1.型号、规格: DN25	个	1			
160	030701005002	自动排气阀	1.型号、规格: DN25	个	1			
161	030701007001	法兰闸阀	1.型号、规格: DN150	个	4			
162	030701007002	蝶阀	1.型号、规格: DN65	个	8			
163	030701010001	消防水箱制作安装(含保温)	1.材质: 玻璃钢 2.类型: 矩形 3.规格: 18m3	台	1			
164	CB002	增压稳压设施(含一台气压罐, 两台水泵)	1.型号、规格: ZW(L)-I-X-B型, P1=0.22MPa, 2.气压罐型号: SQL1000*0.6型 3.水泵型号: 25LGW3-10*4型, Q=0.83/S,N=1.5KW	套	1			
165	031001002001	压力仪表	1.名称: 压力计 2.类型(适用于压力计、压力表、真空表及远传指示压力表): 普通型	台	1			
166	CB003	阀门井	1.规格尺寸: 800*800*700	座	1			
167	CB004	阀门井	1.规格尺寸: 1000*1000*700	座	1			
1.3.4 排水								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第11页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
168	030801005001	塑料管	1.安装部位(室内、外): 室外 2.输送介质: 排水 3.材质: U-PVC缠绕管 4.规格: De160 5.连接方式: 粘接 6.管道土方挖填	m	45.3			
169	030804017001	地漏	1.材质: 不锈钢, 具有防涸功能 2.规格: DN150	个	9			
170	CB005	塑料检查井 φ 700	1.土方挖填	套	9			
1.3.5 喷淋系统								
171	030701002001	水喷淋镀锌无缝钢管(含套管)	1.规格: DN150 2.连接方式: 沟槽连接 3.保温: 50厚玻璃丝绵 4.伴热带敷设	m	91			
172	030701002002	水喷淋镀锌无缝钢管	1.规格: DN100 2.连接方式: 沟槽连接 3.保温: 50厚玻璃丝绵 4.伴热带敷设	m	20.8			
173	030701002003	水喷淋镀锌无缝钢管	1.规格: DN80 2.连接方式: 沟槽连接 3.保温: 50厚玻璃丝绵 4.伴热带敷设	m	13.7			
174	030701002004	水喷淋镀锌无缝钢管	1.规格: DN70 2.连接方式: 螺纹连接 3.保温: 50厚玻璃丝绵 4.伴热带敷设	m	5.4			
175	030701002005	水喷淋镀锌无缝钢管	1.规格: DN50 2.连接方式: 螺纹连接 3.保温: 50厚玻璃丝绵 4.伴热带敷设	m	41.4			
176	030701002006	水喷淋镀锌无缝钢管	1.规格: DN40 2.连接方式: 螺纹连接 3.保温: 50厚玻璃丝绵 4.伴热带敷设	m	205.2			
177	030701002007	水喷淋镀锌无缝钢管	1.规格: DN32 2.连接方式: 螺纹连接 3.保温: 50厚玻璃丝绵 4.伴热带敷设	m	100.8			
178	030701002008	水喷淋镀锌无缝钢管	1.规格: DN25 2.连接方式: 螺纹连接 3.保温: 50厚玻璃丝绵 4.伴热带敷设	m	163.7			
179	030701016001	末端试水装置	1.规格: DN25	组	1			
180	030701005003	螺纹阀门	1.型号、规格: DN25	个	1			
181	030701005004	自动排气阀	1.型号、规格: DN25	个	1			
182	030701007003	信号闸阀	1.型号、规格: DN150	个	2			
183	030701007004	电动蝶阀	1.型号、规格: DN150	个	1			
184	030701014001	水流指示器	1.型号、规格: DN150 2.连接形式: 法兰连接	个	1			
185	030701011001	水喷头	1.安装型式: 无吊顶 2.型号、规格: DN15	个	180			
2 职工食堂								
2.1 土建								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第12页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
186	010101001002	平整场地		m2	524.51			
187	AB068	竣工清理		m3	9973.152			
188	AB069	机械挖土方	1.土壤类别:综合取定 2.运距:综合考虑	m3	1394.35			
189	AB070	人工挖土方	1.土壤类别:综合取定 2.运距:综合考虑 3.备注:基槽底保留160mm厚的土层人工开挖,以保证基础坑底土的原状结构不被破坏。	m3	121.25			
190	010103001002	土(石)方回填	1.机械回填土方 2.运距:综合考虑	m3	1384.73			
191	AB071	余土外运	1.运距:综合考虑	m3	130.87			
192	010401006003	垫层	1.混凝土强度等级:C15商砼 2.位置:独立基础	m3	23.96			
193	010401006004	垫层	1.混凝土强度等级:C15商砼 2.位置:筏板基础	m3	11.4			
194	010401006005	垫层	1.混凝土强度等级:C15商砼 2.位置:基础梁	m3	12.16			
195	010401002003	独立基础	1.基础形式、材料种类:砼杯形基础 2.混凝土强度等级:C30商砼	m3	119.67			
196	010401003001	满堂基础	1.基础形式、材料种类:砼筏板基础1、2 2.混凝土强度等级:C30商砼	m3	34.64			
197	010401003002	满堂基础	1.基础形式、材料种类:砼筏板基础3 2.混凝土强度等级:C30商砼(采用抗渗砼,抗渗等级为P6)	m3	25.72			
198	010403001002	基础梁	1.断面:矩形 2.混凝土强度等级:C30商砼	m3	37.71			
199	010404001001	直形墙	1.墙体类型、材料种类:电梯井砼墙 2.墙体厚度:200厚 3.混凝土强度等级:C30商砼(采用抗渗砼,抗渗等级为P6)	m3	0.74			
200	010301001002	砖基础	1.基础形式:条形基础 2.砖品种、规格:MU20蒸压粉煤灰砖 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	20.1			
201	010703003003	砂浆防水(潮)	1.防水(潮)层种类、厚度:20厚防水水泥砂浆双面抹面 2.防水(潮)部位:砖基础立面 3.砂浆配合比:1:2防水水泥砂浆	m2	176.39			
202	010703003004	砂浆防水(潮)	1.防水(潮)层种类、厚度:100厚防潮层 2.防水(潮)部位:砖基础平面 3.砂浆配合比:详见建筑说明	m2	54.76			
203	010402001003	矩形柱	1.柱种类、断面:详见图纸 2.混凝土强度等级:C30商砼	m3	70.86			
204	010402001004	构造柱	1.柱种类、断面:详见图纸 2.混凝土强度等级:C25商砼	m3	14.69			
205	010403002002	矩形梁	1.断面:详见图纸 2.混凝土强度等级:C30商砼	m3	142.26			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第13页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
206	010403004002	圈梁	1.断面:详见图纸 2.混凝土强度等级:C25商砼 3.位置:窗台压顶	m3	9.08			
207	010403005002	过梁	1.断面:详见图纸 2.混凝土强度等级:C25商砼	m3	1.34			
208	010405003001	平板	1.混凝土强度等级:C30商砼 2.位置:详见图纸	m3	171.05			
209	010405006001	栏板	1.混凝土强度等级:C25商砼 2.位置:女儿墙	m3	17.05			
210	010405007001	挑檐板	1.混凝土强度等级:C25商砼 2.位置:详见图纸	m3	2.61			
211	010405008001	雨篷板	1.混凝土强度等级:C25商砼 2.位置:详见图纸	m2	15.64			
212	010406001001	直形楼梯	1.梯板厚度:100厚 3.混凝土强度等级:C30商砼	m2	15.73			
213	010406001002	直形楼梯	1.梯板厚度:110厚 3.混凝土强度等级:C30商砼	m2	17.3			
214	010406001003	直形楼梯	1.梯板厚度:120厚 3.混凝土强度等级:C30商砼	m2	5.05			
215	010406001004	直形楼梯	1.梯板厚度:130厚 3.混凝土强度等级:C30商砼	m2	17.37			
216	010406001005	直形楼梯	1.梯板厚度:160厚 3.混凝土强度等级:C30商砼	m2	12.98			
217	010407001001	其他构件	1.构件名称:砼踏步 2.混凝土强度等级:C15 3.参见图集:L13J5-1 B14-1 4.部位:上人屋面出入口	m3	0.34			
218	010407002003	散水	1.面层材料种类、厚度:详见图集L13J1 散3 2.宽度:800mm	m2	78.64			
219	010407002004	坡道	1.面层材料种类、厚度:详见图集L13J12 1/5	m2	11.58			
220	010305001001	台阶基础	1.参见图集:L13J9-1 4/103 2.石料种类:毛石 3.砂浆强度等级:50#砂浆	m3	7.58			
221	010401006006	台阶碎石垫层	1.参见图集:L13J9-1 4/103	m3	6.85			
222	010401006007	台阶砼垫层	1.混凝土强度等级:C20商砼 2.参见图集:L13J9-1 4/103	m3	1.37			
223	010407001002	台阶	1.参见图集:L13J9-1 4/103 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.51			
224	AB072	人工挖土方	1.参见图集:L13J9-1 4/103 2.位置:台阶 3.运距:综合考虑	m3	12.13			
225	010103001003	土(石)方回填	1.参见图集:L13J9-1 4/103 2.位置:台阶 3.运距:综合考虑	m3	4.55			
226	010302006001	零星砌砖	1.构件名称:台阶 2.位置:楼梯间	m3	0.24			
227	010302001003	实心砖墙	1.墙体类型:自保温砌块墙 2.墙体厚度:400厚 3.砖品种、规格:B05级加气混凝土自保温砌块 4.砂浆强度等级:M5.0专用砂浆	m3	196.63			
228	010302001004	实心砖墙	1.墙体类型:自保温砌块墙 2.墙体厚度:300厚 3.砖品种、规格:B05级加气混凝土自保温砌块 4.砂浆强度等级:M5.0专用砂浆	m3	31.16			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第14页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
229	010302001005	实心砖墙	1.墙体类型:加气混凝土砌块墙 2.墙体厚度:200厚 3.砖品种、规格:A3.5加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆	m ³	76.37			
230	010302001006	实心砖墙	1.墙体类型:加气混凝土砌块墙(防火隔墙) 2.墙体厚度:200厚 3.砖品种、规格:A3.5加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆	m ³	34.08			
231	010302001007	实心砖墙	1.墙体类型:加气混凝土砌块墙 2.墙体厚度:120厚 3.砖品种、规格:A3.5加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆	m ³	1.24			
232	010302001008	实心砖墙	1.墙体类型:砖墙 2.墙体厚度:120厚 3.砖品种、规格:MU20蒸压粉煤灰砖 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m ³	0.11			
233	010404001002	直形墙	1.墙体类型、材料种类:砼墙 2.墙体厚度:200厚 3.混凝土强度等级:C30商砼	m ³	1.21			
234	010416001012	现浇混凝土钢筋	钢筋种类、规格:箍筋 三级 ϕ 6.5	t	1.72			
235	010416001013	现浇混凝土钢筋	钢筋种类、规格:箍筋 三级 ϕ 8	t	7.92			
236	010416001014	现浇混凝土钢筋	钢筋种类、规格:箍筋 三级 ϕ 10	t	2.83			
237	010416001015	现浇混凝土钢筋	钢筋种类、规格:三级 ϕ 6.5	t	3.49			
238	010416001016	现浇混凝土钢筋	钢筋种类、规格:三级 ϕ 8	t	13.81			
239	010416001017	现浇混凝土钢筋	钢筋种类、规格:三级 ϕ 8 带E抗震钢筋	t	1.6			
240	010416001018	现浇混凝土钢筋	钢筋种类、规格:三级 ϕ 10	t	0.98			
241	010416001019	现浇混凝土钢筋	钢筋种类、规格:三级 ϕ 10 带E抗震钢筋	t	2.09			
242	010416001020	现浇混凝土钢筋	钢筋种类、规格:三级 ϕ 12	t	3.35			
243	010416001021	现浇混凝土钢筋	钢筋种类、规格:三级 ϕ 12 带E抗震钢筋	t	0.17			
244	010416001022	现浇混凝土钢筋	钢筋种类、规格:三级 ϕ 14	t	0.42			
245	010416001023	现浇混凝土钢筋	钢筋种类、规格:三级 ϕ 14 带E抗震钢筋	t	1.74			
246	010416001024	现浇混凝土钢筋	钢筋种类、规格:三级 ϕ 16	t	6.74			
247	010416001025	现浇混凝土钢筋	钢筋种类、规格:三级 ϕ 16 带E抗震钢筋	t	4.15			
248	010416001026	现浇混凝土钢筋	钢筋种类、规格:三级 ϕ 18 带E抗震钢筋	t	5.14			
249	010416001027	现浇混凝土钢筋	钢筋种类、规格:三级 ϕ 20 带E抗震钢筋	t	7.77			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第15页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
250	010416001028	现浇混凝土钢筋	钢筋种类、规格:三级 ϕ 22带E抗震钢筋	t	3.55			
251	010416001029	现浇混凝土钢筋	钢筋种类、规格:三级 ϕ 25带E抗震钢筋	t	3.74			
252	AB073	电渣压力焊接头	1.规格:三级 ϕ 16	个	218			
253	AB074	电渣压力焊接头	1.规格:三级 ϕ 18	个	164			
254	AB075	电渣压力焊接头	1.规格:三级 ϕ 20	个	172			
255	AB076	直螺纹连接接头	1.规格:三级 ϕ 22	个	68			
256	AB077	直螺纹连接接头	1.规格:三级 ϕ 25	个	108			
257	AB078	板成品砼垫块	1.密度:6个/m ²	个	6976.68			
258	AB079	植筋	1.规格:三级 ϕ 6.5	个	4674			
259	AB080	植筋	1.规格:三级 ϕ 10	个	298			
260	AB081	植筋	1.规格:三级 ϕ 12	个	1028			
261	AB082	钢丝网	1.规格:16号钢丝网,20*20 2.位置:楼梯间和人流通道填充墙	m ²	321.12			
262	AB083	平开镶板门(含门套构造)	1.参见图集:L13J4-1 2.选用型号:PM-0921、PM-1021	m ²	17.43			
263	AB084	平开夹板百叶门(含门套构造)	1.参见图集:L13J4-1 2.选用型号:PM-0821	m ²	3.36			
264	AB085	PA隔热铝合金平开全玻门	1.参见图集:L13J4-1 2.选用型号:见大样	m ²	30.075			
265	AB086	丙级防火门	1.参见图集:L13J4-2 2.选用型号:仿MFM07-0614	m ²	1.8			
266	AB087	乙级防火门	1.参见图集:L13J4-2 2.选用型号:MFM01-0921	m ²	3.78			
267	AB088	乙级防火门	1.参见图集:L13J4-2 2.选用型号:MFM01-1021	m ²	2.1			
268	AB089	乙级防火门	1.参见图集:L13J4-2 2.选用型号:MFM01-1221	m ²	17.64			
269	AB090	乙级防火门	1.参见图集:L13J4-2 2.选用型号:MFM01-1521	m ²	9.45			
270	AB091	PA隔热铝合金门(门联窗)	1.参见图集:L13J4-1 2.具体要求:详见门窗说明 3.备注:门联窗的门	m ²	8.18			
271	AB092	PA隔热铝合金平开窗	1.参见图集:L13J4-1 2.具体要求:详见门窗说明 3.备注:含消防救援窗口及门联窗的窗	m ²	280.86			
272	AB093	PA断桥铝合金平开窗(上层窗设置手动开启装置)	1.参见图集:L13J4-1 2.具体要求:详见门窗说明 3.备注:含消防救援窗口	m ²	60.09			
273	AB094	断桥铝合金平开窗(上层窗设置手动开启装置)	1.参见图集:L13J4-1 2.具体要求:详见门窗说明 3.备注:含消防救援窗口	m ²	121.76			
274	010702004003	屋面排水管	1.排水管品种、规格:详见图纸要求	m	99.6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第16页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
275	010702004004	屋面排水管	1.塑料落水口 2.塑料落水斗	个	9			
276	AB095	泄水管	1.规格: ϕ 60 外伸60	个	4			
277	AB096	成品铝合金挡鼠板	1.高度: 500mm 2.位置: 厨房区域食品库	m	11.5			
278	AB097	金属隔栅或网罩	1.排水沟出口和排气口应有网眼孔径小于6mm的金属隔栅或网罩,以防鼠类侵入。	个	3			
279	010401006008	排水沟垫层	1.做法: 详见图集L13J11 12/122	m ³	3.35			
280	010407003001	排水沟	1.沟断面:300*300 2.做法: 详见图集L13J11 12/122	m	28			
281	010703001001	排水沟卷材防水	1.卷材品种:1.5厚合成高分子防水涂料 2.参见图集: L13J11 12/122	m ²	36.33			
282	010412008001	沟盖板	1.构件名称:铸铁篦子 2.参见图集: L13J11 P124-7	m ²	28			
283	AB098	卫生间排气道	1.参见图集: 07J916-1 E-BW	m	16.2			
284	010302006002	卫生间蹲便台(砖砌)		m ³	0.22			
285	AB099	无障碍卫生间安全抓杆	1.位置: 坐便器	套	1			
286	AB100	无障碍卫生间安全抓杆	1.位置: 洗手盆	套	1			
287	010606008001	铁爬梯	1.参见图集: L13J8 P98 2.位置: 详见图纸	t	0.055			
288	AB101	铁艺栏杆	1.参见图集: L13J6 1/59 2.位置: 上人屋面 3.做法: 距成活楼面或可踏面1200	m	27.84			
289	AB102	楼梯栏杆	1.参见图集: L13J8 2/15 2.做法: 防护栏杆距成活楼面或可踏面1050,竖向杆件水平间距小于等于110	m	35.62			
290	AB103	窗台防护栏杆	1.参见图集: L13J6 P68-3a 2.位置: 距成活楼面净高低于0.9m的窗台 3.2.做法: 防护栏杆距成活楼面或可踏面900	m	47.19			
291	020107001001	坡道栏杆	1.参见图集: L13J12 1/21	m	10			
292	AB104	成品食梯		套	1			
293	010401006009	地304A碎石垫层	1.参见图集: L13J1 2.工作内容: 素土夯实系数 \geq 95%, 150厚碎石灌M5水泥砂浆 3.位置: 更衣室	m ³	0.93			
294	010401006010	地304A砼垫层	1.参见图集: L13J1 2.工作内容: 60厚C20砼垫层 3.位置: 更衣室	m ³	0.37			
295	010803005001	地304A隔热楼地面	1.参见图集: L13J1 2.工作内容: 40厚挤塑聚苯板保温层 3.位置: 更衣室	m ²	6.2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第17页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
296	010703001002	地304A卷材防水	1.卷材品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料 2.参见图集: L13J1 3.位置: 更衣室	m ²	6.2			
297	010401006011	地205F-F1碎石垫层	1.参见图集: L13J1 2.工作内容: 素土夯实系数 $\geq 95\%$, 150厚碎石灌M5水泥砂浆 3.位置: 楼梯间	m ³	6.18			
298	010401006012	地205F-F1砼垫层	1.参见图集: L13J1 2.工作内容: 60厚C20砼垫层 3.位置: 楼梯间	m ³	2.47			
299	010803005002	地205F-F1隔热楼地面	1.参见图集: L13J1 2.工作内容: 40厚挤塑聚苯板保温层 3.位置: 楼梯间	m ²	41.18			
300	010703001003	地205F-F1卷材防水	1.卷材品种:1.5厚合成高分子防水涂料 2.参见图集: L13J1 3.位置: 楼梯间	m ²	41.18			
301	010401006013	地201F-F1碎石垫层	1.参见图集: L13J1 2.工作内容: 素土夯实系数 $\geq 95\%$, 150厚碎石灌M5水泥砂浆 3.位置: 除更衣室、楼梯间、电井外的其它房间地面	m ³	60.6			
302	010401006014	地201F-F1砼垫层	1.参见图集: L13J1 2.工作内容: 60厚C20砼垫层 3.位置: 除更衣室、楼梯间、电井外的其它房间地面	m ³	24.24			
303	010803005003	地201F-F1隔热楼地面	1.参见图集: L13J1 2.工作内容: 40厚挤塑聚苯板保温层 3.位置: 除更衣室、楼梯间、电井外的其它房间地面	m ²	403.97			
304	010703001004	地201F-F1卷材防水	1.卷材品种:1.5厚合成高分子防水涂料 2.参见图集: L13J1 3.位置: 门斗	m ²	10.51			
305	010703001005	地201F-F1卷材防水	1.卷材品种:1.5厚合成高分子防水涂料上翻300mm 2.参见图集: L13J1 3.位置: 卫生间、盥洗室	m ²	22.26			
306	010401006015	地101F-F1碎石垫层	1.参见图集: L13J1 2.工作内容: 素土夯实系数 $\geq 95\%$, 150厚碎石灌M5水泥砂浆 3.位置: 电井	m ³	0.24			
307	010401006016	地101F-F1砼垫层	1.参见图集: L13J1 2.工作内容: 60厚C20砼垫层 3.位置: 电井	m ³	0.1			
308	010803005004	地101F-F1隔热楼地面	1.参见图集: L13J1 2.工作内容: 40厚挤塑聚苯板保温层 3.位置: 电井	m ²	1.62			
309	010703002001	地101F-F1涂膜防水	1.涂膜品种:1.5厚合成高分子防水涂料 2.参见图集: L13J1 3.位置: 电井	m ²	1.62			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第18页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
310	010703002002	楼201F-F1涂膜防水	1.涂膜品种:1.5厚合成高分子防水涂料 2.参见图集: L13J1 3.位置: 走廊	m2	14.35			
311	010703002003	地201F-F1涂膜防水	1.涂膜品种:1.5厚合成高分子防水涂料 上翻300mm 2.参见图集: L13J1 3.位置: 一层调料库、主食库、副食存放区、预进间、储物间、餐厅	m2	268.03			
312	010703002004	楼201F-F1涂膜防水	1.涂膜品种:1.5厚合成高分子防水涂料 上翻300mm 2.参见图集: L13J1 3.位置: 二、三层餐厅、工具间	m2	692.66			
313	010703002005	三层卫生间涂膜防水	1.涂膜品种:1.5厚合成高分子防水涂料两遍 上翻300mm 2.参见图集: L13J1 3.位置: 三层卫生间	m2	5.08			
314	010401006017	三层卫生间砼垫层	1.做法: 详见图纸 2.工作内容: 200厚焦渣砼(管道层) 3.位置: 三层卫生间	m3	0.59			
315	010803001002	屋101-2F5-75B1(2c) 保温隔热屋面	1.参见图集: L13J1 2.材料品种、规格:最薄处30厚找坡2%找坡层 1: 6水泥憎水型膨胀珍珠岩 3.位置: 上人屋面	m3	5.65			
316	010803001003	屋101-2F5-75B1(2c) 保温隔热屋面	1.参见图集: L13J1 2.材料品种、规格:20厚 1: 2.5水泥砂浆找平 3.位置: 上人屋面	m2	92.57			
317	010803001004	屋101-2F5-75B1(2c) 保温隔热屋面	1.参见图集: L13J1 2.材料品种、规格:75厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 3.位置: 上人屋面	m2	92.57			
318	010803001005	屋101-2F5-75B1(2c) 保温隔热屋面	1.参见图集: L13J1 2.材料品种、规格:30厚C20细石砼找平层 3.位置: 上人屋面	m2	92.57			
319	010702001001	屋101-2F5-75B1(2c) 屋面卷材防水	1.参见图集: L13J1 2.卷材品种:1.5厚聚氯乙烯(PVC)卷材 3.位置: 上人屋面上翻至女儿墙外沿	m2	120.61			
320	AB105	屋101-2F5-75B1(2c) 隔离层	1.参见图集: L13J1 2.卷材品种:2厚石油沥青卷材一层 3.位置: 上人屋面上翻至女儿墙外沿	m2	120.61			
321	010803001006	屋105-1F2-75B1(2c) 保温隔热屋面	1.参见图集: L13J1 2.材料品种、规格:最薄处30厚找坡2%找坡层 1: 6水泥憎水型膨胀珍珠岩 3.位置: 非上人屋面	m3	27.22			
322	010803001007	屋105-1F2-75B1(2c) 保温隔热屋面	1.参见图集: L13J1 2.材料品种、规格:20厚 1: 2.5水泥砂浆找平 3.位置: 非上人屋面	m2	446.23			
323	010803001008	屋105-1F2-75B1(2c) 保温隔热屋面	1.参见图集: L13J1 2.材料品种、规格:75厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 3.位置: 非上人屋面	m2	446.23			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第19页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
324	010803001009	屋105-1F2-75B1 (2c) 保温隔热 屋面	1.参见图集: L13J1 2.材料品种、规格:30厚C20 细石砼找平层 3.位置: 非上人屋面	m2	446.23			
325	010702001002	屋105-1F2-75B1 (2c) 屋面卷材 防水	1.参见图集: L13J1 2.卷材品种:1.2厚三元乙丙 橡胶防水卷材两遍 3.位置: 非上人屋面 上翻 至女儿墙外沿	m2	578.36			
326	AB106	屋105-1F2-75B1 (2c) 隔离层	1.参见图集: L13J1 2.卷材品种:2厚石油沥青卷 材一层 3.位置: 非上人屋面 上翻 至女儿墙外沿	m2	578.36			
327	010703001006	内墙6CF-F1涂膜 防水	1.涂膜品种:1.5厚聚合物水 泥防水涂料 墙面通高 2.参见图集: L13J1 3.位置: 一层凉菜间、粗 加工区、主炒区、面食加 工区、备餐间	m2	404.91			
328	010703002006	内墙6CF-F1涂膜 防水	1.涂膜品种:1.5厚聚合物水 泥防水涂料 墙面通高 2.参见图集: L13J1 3.位置: 二、三层备餐 间、洗消间、工具清洗间	m2	209.83			
329	010803003002	外墙保温隔热墙	1.做法: 参见外墙保温节 点详图 2.材料品种、规格:78厚FS 外模板复合保温体系(Ⅱ 型B1级XPS芯板55厚) 3.位置: 梁、柱外侧	m2	219.5			
330	010702001003	雨蓬卷材防水	1.做法: 详见图纸 2.卷材品种:0.7厚聚乙烯丙 纶卷材和1.3厚聚合物水泥 防水胶结材料各两遍	m2	12.75			
2.2 装饰								
331	020101003001	地304A混凝土楼 地面	1.参见图集: L13J1 2.工作内容: 40厚C20砼保 护层 3.位置: 更衣室	m2	6.2			
332	020104002001	地304A木地板	1.面层形式:12厚实木复合 地板 2.铺设基层种类:3~5厚泡沫 塑料垫衬 3.参见图集: L13J1 4.位置: 更衣室	m2	6.33			
333	020101003002	地205F-F1混凝土 楼地面	1.参见图集: L13J1 2.工作内容: 40厚C20砼保 护层 3.位置: 楼梯间	m2	41.18			
334	020102001001	地205F-F1石材楼 地面	1.面层形式、材料种类、 规格:20厚花岗石板、稀水 泥浆或彩色水泥浆擦缝 2.结合层材料种类:30厚 1: 3干硬性水泥砂浆 3.参见图集: L13J1 4.位置: 楼梯间	m2	42.05			
335	020108001001	地205F-F1石材台 阶面	1.面层形式、材料种类、 规格:20厚花岗石板、稀水 泥浆或彩色水泥浆擦缝 2.结合层材料种类:30厚 1: 3干硬性水泥砂浆 3.位置: 楼梯间	m2	1.3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第20页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
336	020101003003	地201F-F1混凝土楼地面	1.参见图集: L13J1 2.工作内容: 40厚C20砼保护层 3.位置: 除更衣室、楼梯间、电井外的其它房间地面	m2	403.97			
337	020102002001	地201F-F1块料楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:8~10厚300*300防滑地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.参见图集: L13J1 4.位置: 卫生间、盥洗室	m2	14.21			
338	020102002002	地201F-F1块料楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:8~10厚800*800防滑地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.参见图集: L13J1 4.位置: 拖把池、凉菜间、粗加工区、主炒区、面食加工区、餐厅、备餐间	m2	299.53			
339	020102002003	地201F-F1块料楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:8~10厚800*800地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.参见图集: L13J1 4.位置: 调料库、走廊、门斗、储物间、预进间、主食库、副食存放区	m2	90.48			
340	020101003004	地101F-F1混凝土楼地面	1.参见图集: L13J1 2.工作内容: 40厚C20砼保护层 3.位置: 电井	m2	1.62			
341	020101003005	地101F-F1混凝土楼地面	1.参见图集: L13J1 2.工作内容: 30厚C20细石砼 3.位置: 电井	m2	1.62			
342	020101001002	地101F-F1水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20厚 1:2水泥砂浆抹平压光 2.参见图集: L13J1 3.位置: 电井	m2	1.62			
343	020101001003	楼304A水泥砂浆楼地面	1.基层厚度、配合比:20厚 1:2.5水泥砂浆找平,素水泥浆一道 2.参见图集: L13J1 3.位置: 雅座间	m2	36.75			
344	020104002002	楼304A木地板	1.面层形式:12厚实木复合地板 2.铺设基层种类:3~5厚泡沫塑料垫衬 3.参见图集: L13J1 4.位置: 雅座间	m2	36.75			
345	020102001002	楼205石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:20厚花岗石板,稀水泥浆或彩色水泥浆擦缝 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.参见图集: L13J1 4.位置: 楼梯间	m2	21.13			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第21页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
346	020102002004	楼205块料楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:8~10厚200*200盲道板铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2.结合层材料种类:40厚1:3干硬性水泥砂浆 3.参见图集:L13J1 4.位置:楼梯间	m2	2.24			
347	020101001004	楼101水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20厚1:2水泥砂浆抹平压光 2.参见图集:L13J1 3.位置:电井	m2	1.62			
348	020101001005	楼201F-F1水泥砂浆楼地面	1.基层厚度、配合比:20厚1:3水泥砂浆找平,素水泥浆一道 2.参见图集:L13J1 3.位置:除雅座间、楼梯间、电井、卫生间外的其他房间楼面	m2	716.42			
349	020102002005	地201F-F1块料楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:8~10厚300*300防滑地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.参见图集:L13J1 4.位置:工具间、洗消间、工具清洗间	m2	31.16			
350	020102002006	地201F-F1块料楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:8~10厚800*800防滑地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.参见图集:L13J1 4.位置:餐厅、备餐间	m2	665.52			
351	020102002007	地201F-F1块料楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:8~10厚800*800地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.参见图集:L13J1 4.位置:走廊	m2	18.33			
352	020101003006	三层卫生间混凝土楼面	1.做法:详见图纸 2.工作内容:20厚C20细石找坡抹平 3.位置:三层卫生间	m2	2.94			
353	020101003007	三层卫生间混凝土楼面	1.做法:详见图纸 2.工作内容:20厚C20细石找坡抹平 3.位置:三层卫生间	m2	2.94			
354	020102002008	三层卫生间块料楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:10厚300*300防滑地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.参见图集:L13J1 4.位置:三层卫生间	m2	2.94			
355	020102002009	屋105-2F5-75B1(2c)块料屋面	1.参见图集:L13J1 2.面层厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光,1m*1m分格,缝宽20,密封胶嵌缝 3.位置:上人屋面	m2	92.57			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第22页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
356	020101001006	屋105-1F2-75B1(2c)保护层	1.参见图集: L13J1 2.面层厚度、配合比:20厚1: 2.5水泥砂浆抹平压光, 1m*1m分格, 缝宽20, 密封胶嵌缝 3.位置: 非上人屋面	m2	578.36			
357	020201001004	内墙3B、C墙面一般抹灰	1.材料种类、配合比、厚度:2厚配套界面砂浆批刮 2.参见图集: L13J1	m2	1490.81			
358	020201001005	内墙3B、C墙面一般抹灰	1.材料种类、配合比、厚度:7厚1: 1: 6水泥石灰砂浆, 6厚1: 0.5: 3水泥石灰砂浆抹平 2.参见图集: L13J1	m2	1490.81			
359	020201001006	内墙3B、C墙面一般抹灰	1.材料种类、配合比、厚度:刮腻子刷白色乳胶漆 2.参见图集: L13J1	m2	1514.55			
360	020204003001	内墙6CF-F1块料墙面	1.材料种类、配合比、厚度:2厚配套界面砂浆批刮 2.参见图集: L13J1 3.位置: 瓷砖墙面	m2	567.6			
361	020204003002	内墙6CF-F1块料墙面	1.材料种类、配合比、厚度:7厚1:1:6混合砂浆,6厚1:0.5:2.5混合砂浆压实抹平 2.参见图集: L13J1 3.位置: 瓷砖墙面	m2	567.6			
362	020204003003	内墙6CF-F1块料墙面	1.材料种类、配合比、厚度:4~5厚300*600釉面砖, 白水泥擦缝或填缝剂填缝; 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂) 粘结层 2.参见图集: L13J1 3.位置: 凉菜间西预进间、副食存放区墙裙	m2	20.34			
363	020204003004	内墙6CF-F1块料墙面	1.材料种类、配合比、厚度:4~5厚300*600釉面砖, 白水泥擦缝或填缝剂填缝; 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂) 粘结层 2.参见图集: L13J1 3.位置: 墙面通高	m2	547.26			
364	020201001007	墙面一般抹灰	1.做法: 耐碱玻璃纤维网布 2.位置: 砌体墙与梁柱等砼面衔接处	m2	558.93			
365	020201001008	外墙墙面一般抹灰	1.做法: 参见外墙保温节点详图 2.材料种类、配合比、厚度:刷专用界面剂一遍 3.参见图集: L13J1 外墙7B、C	m2	970.87			
366	020201001009	外墙墙面一般抹灰	1.做法: 参见外墙保温节点详图 2.材料种类、配合比、厚度:20厚保温砂浆找平, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布,其中底灰中掺3%防水剂。 3.参见图集: L13J1 外墙7B、C	m2	970.87			
367	020201002001	外墙装饰抹灰	1.做法: 参见外墙保温节点详图 2.材料种类、配合比、厚度 :3mm抗裂胶浆抹面 3.装饰抹灰类型:真石漆	m2	913.99			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第23页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
368	020201002002	外墙面装饰抹灰	1.做法: 参见外墙保温节点详图 2.材料种类、配合比、厚度: 3mm抗裂胶浆抹面 3.装饰抹灰类型: 涂料	m2	178.15			
369	020302001001	棚13天棚吊顶	1.参见图集: L13J1 2.龙骨材料种类: 配套金属龙骨 3.基、面层材料种类: 铝合金条形板吊顶 4.位置: 厨房加工区、走廊、门斗、雅座间、卫生间、盥洗室、拖把池	m2	212.87			
370	020302001002	棚12天棚吊顶	1.参见图集: L13J1 2.龙骨材料种类: 配套金属龙骨 3.基、面层材料种类: 600*600硅钙板置于龙骨翼缘上 4.位置: 三层餐厅	m2	260.65			
371	020301001001	顶5天棚抹灰	1.参见图集: L13J1 2.砂浆配合比: 5厚1: 1: 4水泥石灰砂浆打底, 3厚1: 0.5: 3水泥石灰砂浆抹平 3.位置: 除吊顶外的其它房间	m2	810.75			
372	020301001002	顶5天棚抹灰	1.参见图集: L13J1 2.面层: 刮腻子刷白色乳胶漆 3.位置: 除吊顶外的其它房间	m2	810.75			
373	020105003001	踢3B、C块料踢脚线	1.材料种类、配合比、厚度: 2厚配套界面砂浆批刮 2.参见图集: L13J1 3.位置: 同房间地面相匹配	m2	46			
374	020105003002	踢3B、C块料踢脚线	1.材料种类、配合比、厚度: 7厚1: 3水泥砂浆, 6厚1: 2水泥砂浆 2.参见图集: L13J1 3.位置: 同房间地面相匹配	m2	46			
375	020105003003	踢3B、C块料踢脚线	1.面层材料种类: 5~7厚面砖 H=150mm, 水泥浆擦缝或填缝剂填缝 2.粘接方式: 3~4厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂) 粘结层 3.参见图集: L13J1 4.位置: 同房间地面相匹配	m2	46			
376	020105002001	踢4B、C石材踢脚线	1.材料种类、配合比、厚度: 2厚配套界面砂浆批刮 2.参见图集: L13J1 3.位置: 楼梯间	m2	20.02			
377	020105002002	踢4B、C石材踢脚线	1.材料种类、配合比、厚度: 7厚1: 3水泥砂浆, 6厚1: 2水泥砂浆 2.参见图集: L13J1 3.位置: 楼梯间	m2	20.02			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第24页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
378	020105002003	踢4B、C石材踢脚线	1.面层材料种类:8~10厚直型大理石面层H=150mm,稀水泥浆擦缝 2.粘接方式:4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 3.参见图集: L13J1 4.位置: 楼梯间	m2	14.94			
379	020105002004	踢4B、C石材踢脚线	1.面层材料种类:8~10厚异型大理石面层H=150mm,稀水泥浆擦缝 2.粘接方式:4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 3.参见图集: L13J1 4.位置: 楼梯间	m2	5.08			
380	020105006001	踢7B、C木质踢脚线	1.材料种类、配合比、厚度:2厚配套界面砂浆批刮 2.参见图集: L13J1 3.位置: 更衣室、雅座间	m2	7.37			
381	020105006002	踢7B、C木质踢脚线	1.材料种类、配合比、厚度:7厚1:3水泥砂浆压实抹平 2.参见图集: L13J1 3.位置: 更衣室、雅座间	m2	7.37			
382	020105006003	踢7B、C木质踢脚线	1.基层做法: 钻孔塞粘固定35长60防腐木楔, 中距400(上下错开); 15(厚)*35(宽)木垫块, 用钉固定于防腐木楔, 垫块低于踢脚板10~15 2.面层做法: 12~18厚实木踢脚板H=150mm与木垫块用钉固定(或专用建筑胶粘剂粘劳) 3.参见图集: L13J1 4.位置: 更衣室、雅座间	m2	7.37			
383	020201001010	雨蓬一般抹灰	1.做法: 详见图纸 2.材料种类、配合比、厚度:刷专用界面剂一遍	m2	28.74			
384	020201001011	雨蓬一般抹灰	1.做法: 详见图纸 2.材料种类、配合比、厚度:30厚无机保温砂浆一道	m2	28.74			
385	020201001012	雨蓬一般抹灰	1.做法: 详见图纸 2.材料种类、配合比、厚度:6厚1:2.5水泥砂浆找坡	m2	28.74			
386	020201002003	雨蓬装饰抹灰	1.做法: 详见图纸 2.装饰抹灰类型:涂料	m2	28.74			
387	020209001001	卫生间隔断	1.参见图集: L13J11 P101-2, 高1800mm	m2	6.19			
388	020209001002	卫生间三聚氰胺小便隔断	1.参见图集: L13J11 P107-3	m2	0.78			
389	020603001001	洗漱台	1.台面、挡水板、裙边材料种类:大理石	m2	5.28			
390	020109001001	石材零星项目	1.面层材料种类、规格:381大理石窗台板 2.位置: 所有墙面砖未到顶的窗 3.宽度: 详见大样图 突出墙面60mm	m2	23.49			
391	020108003001	水泥砂浆台阶	1.厚度、砂浆配合比:1:2水泥砂浆20 2.参见图集: L13J5-1 B14-1 3.部位: 上人屋面出入口	m2	2.03			
392	BB032	出入口石板	1.参见图集: L13J5-1 B14-1 2.部位: 上人屋面出入口	m2	0.9			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第25页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
393	020102001003	坡道	1.面层形式、材料种类、规格:40厚毛面花岗岩 2.结合层材料种类:25厚 1: 3干硬性水泥砂浆 3.参见图集: L13J1	m2	9.6			
394	020102002010	坡道	1.面层形式、材料种类、规格:8~10厚300*300盲道板 铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2.结合层材料种类:55厚 1: 3干硬性水泥砂浆 3.参见图集: L13J1 4.位置: 楼梯间	m2	2.24			
395	020109004001	排水沟水泥砂浆零星项目	1.厚度、配合比:1: 3水泥砂浆找平 2.参见图集: L13J11 12/122	m2	11.18			
396	020203001001	排水沟一般抹灰	1.抹灰体类型:砼排水沟内 壁 2.抹灰材料种类、配合比、厚度:1: 2.5水泥砂浆压光	m2	25.15			
397	020102002011	排水沟块料楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:8~10厚800*800地砖铺 实拍平, 稀水泥浆擦缝 2.结合层材料种类:30厚 1: 3干硬性水泥砂浆 3.参见图集: L13J11 12/122	m2	36.33			
398	020102001004	台阶	1.面层形式、材料种类、规格:40厚花岗岩 2.结合层材料种类:30厚 1: 4干硬性水泥砂浆 3.参见图集: L13J1	m2	20.69			
2.3 安装								
2.3.1 电气安装工程								
2.3.1.1 动力、照明系统安装								
399	030204018008	配电箱(总配电箱)	1.类别:总配电箱1AP 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):混凝土基础,落地式安装; 3.半周长或回路数:800*400*1500, 输出三相12回路; 4.非标, 安装1级实验浪涌保护器;	台	1			
400	030204018009	配电箱-A型应急照明集中电源;	1.类别:照明配电箱 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 3.半周长或回路数:半周长1.6米 4.非标	台	1			
401	030204018010	配电箱-照明配电箱1ALE;	1.类别:照明配电箱; 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 3.半周长或回路数:半周长0.55米 4.非标;	台	1			
402	030204018011	配电箱; 照明配电箱(1AL-CF)	1.类别:照明配电箱; 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 3.半周长或回路数:参考规格: 400*250*160; 单相9路, 4.非标	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第26页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
403	030204018012	配电箱	照明配电箱(1AL-CT) 1.类别:照明配电箱 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 3.半周长或回路数:参考规格:500*400*160;单相13路 4.非标	台	1			
404	030204018013	配电箱	照明配电箱2AL; 1.类别:照明配电箱 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 3.半周长或回路数:参考规格:500*400*160;单相15路 4.非标	台	1			
405	030204018014	配电箱	照明配电箱3AL; 1.类别:照明配电箱 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 3.半周长或回路数:参考规格:500*400*160;单相16路 4.非标	台	1			
406	030204018015	配电箱	动力配电箱1AT-CF1; 1.类别:动力配电箱; 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):暗装 3.半周长或回路数:参考规格:400*400*160;单相6路三相3路; 4.非标,不锈钢喷塑外壳IP54.	台	1			
407	030204018016	配电箱	动力配电箱1AT-CF3; 1.类别:动力配电箱; 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):暗装 3.半周长或回路数:参考规格:600*500*160;三相11路; 4.非标,不锈钢喷塑外壳IP54.	台	1			
408	030204018017	配电箱	动力配电箱1AT-CF2; 1.类别:动力配电箱; 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):暗装 3.半周长或回路数:参考规格:600*500*160;单相3路三相9路; 4.非标,不锈钢喷塑外壳。	台	1			
409	030204018018	配电箱	动力配电箱2AT-CF; 1.类别:动力配电箱; 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):暗装 3.半周长或回路数:参考规格:600*500*160;单相7路三相1路; 4.非标,不锈钢喷塑外壳IP54;	台	1			
410	030204018019	配电箱	动力配电箱4APK; 1.类别:动力配电箱; 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):混凝土基础,明装 3.半周长或回路数:参考规格:400*300*500;半周长0.7米,三相6路; 4.非标,不锈钢喷塑外壳,安装1级浪涌保护器;	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第27页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
411	030213004003	荧光灯:嵌入式平板日光灯600*600(自带蓄电池,应急时间不少于90分钟);	1.形式(组装、成套):成套安装 2.型号、规格:LED36W 3.安装形式:嵌入式安装	套	18			
412	030213004004	荧光灯:嵌入式平板日光灯600*600;	1.形式(组装、成套):成套安装 2.型号、规格:LED36W 3.安装形式:嵌入式安装	套	62			
413	030213003005	装饰灯	1.名称:吊式吊杆灯 2.型号、规格:16寸 3.安装形式及高度:吊杆式	套	100			
414	030213003006	装饰灯	嵌入式A类应急照明灯; 1.名称:应急照明 2.型号、规格:LED6W 3.安装形式及高度:嵌入式安装;	套	31			
415	030213003007	装饰灯	壁装式A类应急照明灯; 1.名称:应急照明 2.型号、规格:LED6W 3.安装形式及高度:2.5米壁装;	套	10			
416	030213003008	装饰灯:安全出口灯;	1.名称:出口指示灯 2.型号、规格:LED光源1W 3.安装形式及高度:门上0.1米安装	套	4			
417	030213001002	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:电井壁灯 2.型号、规格:LED8W;	套	2			
418	030213003009	装饰灯	1.名称:疏散指示灯(单向) 2.型号、规格:LED光源、1W 3.安装形式及高度:距地0.5米安装	套	23			
419	030213003010	装饰灯	1.名称:疏散指示灯(单向) 2.型号、规格:LED光源、1W 3.安装形式及高度:距顶0.5米吊装	套	2			
420	030204031004	小电器	1.名称:吊扇 2.型号、规格:吊顶安装,主材含调速开关;	个(套)	5			
421	030213004005	荧光灯:防潮单管日光灯;	1.形式(组装、成套):成套安装 2.型号、规格:LED18W; 3.安装形式:吸顶安装。	套	7			
422	030213004006	荧光灯:防潮双管日光灯	1.形式(组装、成套):成套安装 2.型号、规格:LED2*18W; 3.安装形式:吸顶安装。	套	18			
423	030213004007	荧光灯:防水嵌入式平板日光灯600*600;	1.形式(组装、成套):成套安装 2.型号、规格:LED36W 3.安装形式:嵌入式安装	套	6			
424	030213001003	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:卫生间防水防尘吸顶灯 2.型号、规格:LED13W,嵌入式安装;	套	4			
425	030213001004	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:花灯; 2.型号、规格:LED5*8W.	套	2			
426	030213004008	荧光灯:镜前单管日光灯;	1.形式(组装、成套):成套安装 2.型号、规格:LED18W; 3.安装形式:墙壁安装。	套	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第28页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
427	030213003011	装饰灯: 楼层指示灯	1.名称:楼层指示灯 2.型号、规:LED光源1W 3.安装形式及高度:墙壁安装	套	6			
428	030213001005	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:灭蝇灯; 2.型号、规格:100W	套	4			
429	030204031005	小电器	1.名称:排气扇 2.型号、规格:嵌入式安装	个(套)	3			
430	030213004009	荧光灯: 杀菌荧光灯;	1.形式(组装、成套):成套安装 2.型号、规格:LED18W; 3.安装形式:吸顶安装。	套	1			
431	030213003012	装饰灯: 疏散出口灯;	1.名称:出口指示灯 2.型号、规:LED光源1W 3.安装形式及高度:门上0.1米安装	套	7			
432	030213003013	装饰灯: 疏散指示多功能灯;	1.名称:出口指示灯 2.型号、规:LED光源1W 3.安装形式及高度:距顶0.5米吊杆安装	套	12			
433	030213003014	装饰灯	1.名称:疏散指示灯(双向) 2.型号、规:LED光源、1W 3.安装形式及高度:距顶0.5米吊装	套	2			
434	030213001006	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:半圆型吸顶灯 2.型号、规格:LED18W.	套	4			
435	030213001007	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:嵌入式筒灯 2.型号、规格:LED5W.	套	2			
436	030213001008	普通吸顶灯及其他灯具: 自带感应吸顶灯;	1.名称:自带感应吸顶灯 2.型号、规格:LED18W.	套	11			
437	030204031006	小电器	1.名称:吊风扇调速开关 2.型号、规格	个(套)	6			
438	030204031007	小电器	1.名称:一位暗开关 2.型号、规格:86型	个(套)	16			
439	030204031008	小电器	1.名称:一位防水防溅暗开关 2.型号、规格:86型	个(套)	1			
440	030204031009	小电器	1.名称:二位单控暗开关 2.型号、规格:86型	个(套)	2			
441	030204031010	小电器	1.名称:五孔插座 2.型号、规格:86型	个(套)	65			
442	030204031011	小电器	1.名称:防溅五孔插座 2.型号、规格:86型	个(套)	14			
443	030204031012	小电器	1.名称:杀菌灯开关 2.型号、规格:86型	个(套)	1			
444	030204031013	小电器	1.名称:防溅三位单控暗开关 2.型号、规格:86型	个(套)	3			
445	030204031014	小电器	1.名称:防溅二位单控暗开关 2.型号、规格:86型	个(套)	4			
446	030204031015	小电器	1.名称:双联单控暗开关 2.型号、规格:86型	个(套)	10			
447	030204031016	小电器	1.名称:三位单控暗开关 2.型号、规格:86型	个(套)	4			
448	030208004002	电缆桥架	1.材质:钢制 2.类型: 3.型号、规格:300*100	m	12.5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第29页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
449	030208004003	电缆桥架	1.材质:钢制 2.类型: 3.型号、规格:200*100	m	19.5			
450	030212001014	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格: SC20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 砖、混凝土	m	48			
451	030212001015	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格: SC25 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 砖、混凝土	m	161.8			
452	030212001016	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格: SC32 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 砖、混凝土	m	11.1			
453	030212001017	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格: SC40 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 砖、混凝土	m	55.6			
454	030212001018	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格: SC50 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 砖、混凝土	m	27.28			
455	030212001019	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格: SC80 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 砖、混凝土	m	53			
456	030212001020	电气配管(应急照明系统)	1.材质: JDG穿线管 2.规格: JDG16 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 砖、混凝土暗配	m	577.1			
457	030208001009	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJ(F)E-5*2.5 2.敷设方式: 穿管敷设 3.含电缆终端头制作。	m	190.9			
458	030208001010	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJ(F)E-5*4.0 2.敷设方式: 穿管敷设 3.含电缆终端头制作。	m	8.1			
459	030208001011	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJ(F)E-5*6.0 2.敷设方式: 穿管敷设 3.含电缆终端头制作。	m	63.6			
460	030208001012	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJ(F)E-5*10.0 2.敷设方式: 穿管敷设 3.含电缆终端头制作。	m	31.7			
461	030208001013	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJ(F)E-5*10.0 2.敷设方式: 桥架敷设	m	13.9			
462	030208001014	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJ(F)E-5*16 2.敷设方式: 穿管敷设 3.含电缆终端头制作。	m	15.2			
463	030208001015	电力电缆	1.型号、规格: YJY-4*10+E10 2.敷设方式: 穿管敷设	m	9.5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第30页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
464	030208001016	电力电缆	1.型号、规格:YJY-4*10+E10 2.敷设方式:桥架敷设	m	47.1			
465	030208001017	电力电缆	1.型号、规格:YJY-4*16+E16 2.敷设方式:穿管敷设	m	1.7			
466	030208001018	电力电缆	1.型号、规格:YJY-4*16+E16 2.敷设方式:桥架敷设	m	12.5			
467	030208001019	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJ(F)E-4*25+16 2.敷设方式:穿管敷设	m	21.5			
468	030208001020	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJ(F)E-4*25+16 2.敷设方式:桥架敷设	m	9.1			
469	030208001021	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJ(F)E-4*50+16 2.敷设方式:穿管敷设	m	17.9			
470	030208001022	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJ(F)E-4*70+E35 2.敷设方式:穿管敷设	m	32.5			
471	030208001023	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJ(F)E-4*70+35 2.敷设方式:桥架敷设	m	12.2			
472	030208001024	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJ(F)E-4*95+50 2.敷设方式:穿管敷设	m	20.9			
473	030208001025	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJ(F)E-4*95+50 2.敷设方式:桥架敷设	m	7.5			
474	030212001021	电气配管(照明系统)	1.材质:刚性阻燃PVC穿线管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):砖、混凝土暗配 4.开关盒、接线盒安装。	m	1927			
475	030212001022	电气配管(照明系统)	1.材质:刚性阻燃PVC 2.规格:PVC25 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):砖、混凝土暗配	m	214.3			
476	030212003012	电气配线	1.种类(导线、母线):应急照明配线 2.导线用途、配线形式、部位:电线穿管敷设 3.型号、规格:NH-RVS-2*2.5mm ² .	m	594.8			
477	030212003013	电气配线	1.种类(导线、母线):照明配线 2.导线用途、配线形式、部位:电线穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ(F)E-2.5mm ² .	m	5654.3			
478	030212003014	电气配线	1.种类(导线、母线):照明动力配线 2.导线用途、配线形式、部位: 3.型号、规格:WDZ-BYJ(F)E-4.0mm ²	m	219.2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第31页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
479	030212003015	电气配线	1.种类(导线、母线):照明、动力系统配线; 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ(F)E-6.0mm ²	m	275.8			
480	030209001003	接地装置:利用基础梁主筋连焊构成联合接地体	1.接地板材质、规格、安装土质:(图示)极地引出线镀锌扁钢-40*4; 2.接地母线材质、规格、敷设方式:埋地敷设 3.避雷引下线 4.避雷检测点	项	1			
481	030209002001	避雷装置	1.受雷体名称、材质、规格、安装部位及高度:利用金属屋面作为接闪器,局部用10镀锌圆钢做接闪带201.2米	项	1			
482	030209001004	接地装置:强弱电井接地	1.接地板材质、规格、安装土质:(图示)沿墙敷设镀锌扁钢-40*4:12.7米 2.接地母线材质、规格、敷设方式:埋地敷设 3.MEB总等电位箱1个,LEB局部等电位箱3个、	项	1			
483	030211002002	送配电装置系统	1.电压类别(交流或直流): 2.电压等级(V或kV): 3.供电形式(仅适用于10kV以下交流供电系统)	系统	1			
2.3.1.2 弱电系统安装								
484	030208004004	电缆桥架:弱电桥架	1.材质:钢制 2.类型: 3.型号、规格:MR100*50	m	112.3			
485	030208004005	电缆桥架	1.材质:钢制弱电桥架; 2.类型: 3.型号、规格:200*100	m	12.4			
486	030212001023	电气配管(弱电系统)	1.材质:刚性阻燃PVC穿线管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):砖、混凝土暗配	m	263.5			
487	030212001024	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):砖、混凝土	m	47.1			
488	030212001025	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):砖、混凝土	m	26.2			
489	031103025002	双口非屏蔽八位模块式信息插座	1.规格:86型 2.型号:电话、网络插座 3.插座盒暗装	个	7			
490	031103025003	双口非屏蔽八位模块式信息插座	1.规格:86型 2.型号:网络插座 3.插座盒暗装	个	8			
491	031208008002	电视控制摄像设备	1.名称: 2.类型: 3.接线盒暗装	台	27			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第32页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
492	030204031017	小电器	1.名称:消火栓启泵按钮 2.型号、规格	个(套)	6			
493	030204031018	小电器	1.名称:求救报警按钮 2.型号、规格	个(套)	1			
494	030705004003	模块(接口)	1.名称:无障碍报警控制器 2.输出形式(仅适用于控制模块、接口)	只	1			
495	030705009003	报警装置	1.形式:求救声光报警器	台	1			
496	030212001026	弱电分线箱安装	1.材质:钢制 2.规格:400*300*160 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):明装	个	2			
497	030212001027	弱电分线箱安装(网络机柜)	1.材质:钢制 2.规格:600*600*120 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):明装	个	1			
498	031103017003	4对对绞电缆(监控线)	1.规格:UTP-5e 2.程式: 3.敷设环境:穿管敷设	m	174.7			
499	031103017004	4对对绞电缆(监控)	1.规格:UTP-5e 2.程式: 3.敷设环境:桥架敷设	m	410.3			
500	031103017005	4对对绞电缆(网络线)	1.规格:UTP-5e 2.程式: 3.敷设环境:穿管敷设	m	226.2			
501	031103017006	4对对绞电缆(网络线)	1.规格:UTP-5e 2.程式: 3.敷设环境:桥架敷设	m	387			
502	030208002001	控制电缆:无障碍报警控制线	1.型号、规格:RVVP-4*1.5 2.敷设方式:穿管敷设	m	13.8			
503	030208002002	控制电缆:消火栓启泵按钮控制线	1.型号、规格:ZR-KVV-2*1.5 2.敷设方式:穿管敷设	m	49.3			
2.3.2 暖气								
504	030801001001	镀锌钢管(含套管)	1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质:暖气 3.规格:DN70 4.连接方式:焊接连接; 5.保温:预保温无缝钢管。 6.管件安装。	m	10.9			
505	030801001002	镀锌钢管(含套管)	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:暖气 3.规格:DN70 4.连接方式:螺纹连接 5.保温:40mm玻璃棉保温管外缠玻璃丝布,刷防火涂料两遍	m	10.3			
506	030801001003	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:暖气 3.规格:DN50 4.连接方式:螺纹连接 5.保温:40mm玻璃棉保温管外缠玻璃丝布,刷防火涂料两遍	m	42.34			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第33页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
507	030801001004	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 暖气 3.规格: DN40 4.连接方式: 螺纹连接 5.保温: 30mm玻璃棉保温管外缠玻璃丝布, 刷防火涂料两遍	m	25.33			
508	030801001005	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 暖气 3.规格: DN32 4.连接方式: 螺纹连接 5.保温: 30mm玻璃棉保温管外缠玻璃丝布, 刷防火涂料两遍	m	26.14			
509	030801001006	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 暖气 3.规格: DN25 4.连接方式: 螺纹连接 5.保温: 30mm玻璃棉保温管外缠玻璃丝布, 刷防火涂料两遍	m	12.1			
510	030801001007	镀锌钢管 (含套管)	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 暖气 3.规格: DN25 4.连接方式: 螺纹连接 5.套管制作安装。	m	49.18			
511	030801001008	镀锌钢管 (含套管)	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 暖气 3.规格: DN20 4.螺纹连接。 5.套管制作安装。	m	282.3			
512	030803005001	自动排气阀	1.型号、规格: DN25	个	2			
513	030803005002	自动排气阀	1.型号、规格: DN20	个	28			
514	030803001001	螺纹阀门	1.类型: 闸阀 2.型号、规格: DN25	个	2			
515	030803001002	螺纹阀门	1.类型: 螺纹阀 2.型号、规格: DN20	个	58			
516	030803001003	螺纹阀门	1.类型: 螺纹阀 2.型号、规格: DN25	个	16			
517	030803001004	螺纹阀门	1.类型: 手动放风阀 2.型号、规格: Φ10	个	60			
518	030803001005	螺纹阀门	1.类型: 关断阀 2.型号、规格: DN20	个	60			
519	030803001006	螺纹阀门	1.类型: 恒温阀 2.型号、规格: DN20	个	60			
520	030805002001	钢制闭式散热器	1.型号、规格: GLF6.5-6/6-1.2 2.片数: 24片/组	组	54			
521	030805002002	钢制闭式散热器	1.型号、规格: GLF6.5-6/6-1.2 2.片数: 22片/组;	组	1			
522	030805002003	钢制闭式散热器	1.型号、规格: GLF6.5-6/6-1.2 2.片数: 14片/组;	组	1			
523	030805002004	钢制闭式散热器	1.型号、规格: GLF6.5-6/6-1.2 2.片数: 10片/组;	组	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第34页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
524	030805002005	钢制闭式散热器	1.型号、规格: GLF6.5-6/6-1.2 2.片数: 8片/组;	组	1			
525	030805002006	钢制闭式散热器	1.型号、规格: GLF6.5-6/6-1.2 2.片数: 4片/组;	组	2			
526	CB019	采暖入口	1.规格: 详见图集L13N7-P7	处	1			
527	030803003001	焊接法兰阀门	1.类型: 闸阀 2.型号、规格: DN65	个	2			
2.3.3 通风、空调系统								
528	030204031019	小电器	1.名称: 吸顶式排气扇 2.规格、型号: ST-9-2型风量450m3/h(自带止回阀), 转速1250r/min, 功率28W	个(套)	2			
529	030108003001	超低噪音轴流通风机: 厨房专用离心风机;	1.型号: CDF-11-8低噪声型, 风量20306m3/h, 转速1450r/min, 功率15KW, 重量356Kg;	台	1			
530	030901003001	除尘设备: 厨房油烟净化器, DJH-8/风量18000m3/h, 功率1.08KW;	1.质量:420Kg;	台	1			
531	030901005001	风机盘管	1.形式:紧凑型风管机, 型号RFUS22X.功率0.018KW 2.电机接线 3.软管接口	台	1			
532	030901005002	风机盘管	1.形式:紧凑型风管机, 型号RFUS45X.功率0.036KW 2.电机接线 3.软管接口	台	1			
533	030901005003	风机盘管	1.形式:紧凑型风管机, 型号RFUS56X.功率0.036KW 2.电机接线 3.软管接口	台	1			
534	030901005004	风机盘管	1.形式:四面出风嵌入式, 型号RFTX112.功率0.136KW 2.电机接线	台	6			
535	030901004001	空调器	1. 形式:空调室外机 RFC800TX-K 2. 制冷量(适用于分体式空调器及多分体空调器室外机):制冷量80KW,额定制热量90KW,功率23.32KW; 3.检查接线;	台	1			
536	030901004002	空调器	1. 形式:全热交换器 2. 型号: SA2000MA型 3. 风量2500m3/h,机外余压170Pa, 焓回收率61%, 热回收率70%, 额定功率1.02KW; 4.电机检查接线;	台	2			
537	030901004003	空调器	1. 形式:全热交换器 2. 型号: SA2500MA型 3. 风量2000m3/h,机外余压132Pa, 焓回收率62%, 热回收率70%, 额定功率1.3KW; 4.电机检查接线;	台	3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第35页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
538	030902001004	碳钢通风管道制作安装	1.材质:薄镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.5mm 4.接口形式:共板法兰连接 5.风管保温:刷防锈漆一遍。	m2	32.94			
539	030902001005	碳钢通风管道制作安装	1.材质:薄镀锌钢板 2.形状:矩形; 3.板材厚度:0.75mm 4.接口形式:共板法兰连接 5.风管保温:保温材料加筋铝箔防潮层的复合离心玻璃棉板	m2	85.99			
540	030902001006	碳钢通风管道制作安装	1.材质:薄镀锌钢板 2.形状:矩形; 3.板材厚度:1.0mm 4.接口形式:共板法兰连接 5.风管保温:保温材料加筋铝箔防潮层的复合离心玻璃棉板	m2	29.44			
541	030903001001	碳钢调节阀制作安装	1.类型:电动对开多页调节阀 2.型号或规格:矩形500*200	个	4			
542	030903001002	碳钢调节阀制作安装	1.类型:电动对开多页调节阀 2.型号或规格:矩形630*200	个	6			
543	030903011003	铝合金单层百叶风口安装	1.类型:矩形 2.规格:300*300	个	14			
544	030903011004	铝合金单层百叶风口安装	1.类型:矩形 2.规格:450*450	个	5			
545	030903011005	铝合金单层百叶风口安装	1.类型:矩形 2.规格:250*250	个	3			
546	030903011006	铝合金单层百叶风口安装	1.类型:矩形 2.规格:200*200	个	2			
547	030903011007	铝合金单层百叶风口安装	1.类型:矩形 2.规格:400*400	个	2			
548	030903011008	铝合金单层百叶风口安装	1.类型:矩形 2.规格:500*200	个	4			
549	030903011009	铝合金防雨百叶风口安装	1.类型:矩形 2.规格:500*250	个	6			
550	030903011010	铝合金防雨百叶风口安装	1.类型:矩形 2.规格:1300*200	个	1			
551	030801010001	铜管	1.输送介质:冷媒介质; 2.材质:磷脱酸铜无缝管; 3.规格:Φ9.52; 4.连接方式:钎焊;	m	26.35			
552	030801010002	铜管	1.输送介质:冷媒介质; 2.材质:磷脱酸铜无缝管; 3.规格:Φ12.7*2mm; 4.连接方式:钎焊;	m	17.9			
553	030801010003	铜管	1.输送介质:冷媒介质; 2.材质:磷脱酸铜无缝管; 3.规格:Φ15.88*2mm; 4.连接方式:钎焊;	m	24.5			
554	030801010004	铜管	1.输送介质:冷媒介质; 2.材质:磷脱酸铜无缝管; 3.规格:Φ19.05*2mm; 4.连接方式:钎焊;	m	46.7			
555	030801010005	铜管	1.输送介质:冷媒介质; 2.材质:磷脱酸铜无缝管; 3.规格:Φ25.4*3mm; 4.连接方式:钎焊;	m	4.6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第36页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
556	030801010006	铜管	1.输送介质:冷媒介质; 2.材质:磷脱酸铜无缝管; 3.规格:Φ28.58*3mm; 4.连接方式:钎焊;	m	3.8			
557	030801010007	铜管	1.输送介质:冷媒介质; 2.材质:磷脱酸铜无缝管; 3.规格:Φ31.8*3mm; 4.连接方式:钎焊;	m	35.1			
558	030801005002	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质:空调冷凝水管; 3. 材质:UPVC 4. 规格:De25; 5. 连接方式:粘接连接。 6.按设计要求10mm橡塑保温。	m	11.4			
559	030801005003	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质:空调冷凝水管; 3. 材质:UPVC 4. 规格:De32; 5. 连接方式:粘接连接。 6.按设计要求10mm橡塑保温。	m	10			
560	030801005004	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质:空调冷凝水管; 3. 材质:UPVC 4. 规格:De40; 5. 连接方式:粘接连接。 6.按设计要求10mm橡塑保温。	m	24.3			
561	CB020	空调冷媒管橡塑保温: Φ12.7/9.52		米	10.3			
562	CB021	空调冷媒管橡塑保温: Φ15.88/9.52		米	16.1			
563	CB022	空调冷媒管橡塑保温: Φ19.05/12.7		米	7.6			
564	CB023	空调冷媒管橡塑保温: Φ25.4/15.88		米	4.6			
565	CB024	空调冷媒管橡塑保温: Φ28.58/15.88		米	3.8			
566	CB025	空调冷媒管橡塑保温: Φ31.8/19.05		米	35.1			
567	CB026	专用分液器安装: Φ6.36-Φ31.8		个	10			
568	CB027	挡烟垂壁:梁下固定950mm高8mm防火铝丝精磨边玻璃。		m2	8.02			
2.3.4 消防栓系统								
569	030701018002	消防卷盘	1.安装部位:室内 2.消防卷盘箱型号:SG24AZ	套	6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第37页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
570	CB028	手提灭火器箱	1.规格型号:每套干粉灭火器2具,选MF/ABC4型	套	6			
571	030701005005	真空破坏器	1.型号、规格:DN25	个	2			
572	030701007005	法兰闸阀	1.型号、规格:DN50	个	1			
573	030701007006	过滤器	1.型号、规格:DN50	个	1			
574	030701007007	倒流防止器	1.型号、规格:DN50	个	1			
575	030701003003	消火栓镀锌钢管(含套管)	1.安装部位(室内外):室内 2.材质:镀锌焊管 3.规格:DN50 4.连接方式:螺纹连接	m	9.7			
576	030701003004	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外):室内 2.材质:镀锌焊管 3.规格:DN40 4.连接方式:螺纹连接	m	19.6			
577	030701003005	消火栓镀锌钢管(含套管)	1.安装部位(室内外):室内 2.材质:镀锌焊管 3.规格:DN32 4.连接方式:螺纹连接	m	7.8			
578	030701003006	消火栓镀锌钢管(含套管)	1.安装部位(室内外):室内 2.材质:镀锌焊管 3.规格:DN25 4.连接方式:螺纹连接	m	15.8			
2.3.5 给排水								
579	030801005005	塑料管(含套管)	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR 4.规格:DN80 5.连接方式:热熔、电熔连接	m	4.85			
580	030801005006	塑料管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR 4.规格:DN70 5.连接方式:热熔、电熔连接	m	17.5			
581	030801005007	塑料管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR 4.规格:DN50 5.连接方式:热熔、电熔连接	m	35.3			
582	030801005008	塑料管(含套管)	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR 4.规格:DN40 5.连接方式:热熔、电熔连接	m	17.1			
583	030801005009	塑料管(含套管)	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR 4.规格:DN32 5.连接方式:热熔、电熔连接	m	35			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第38页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
584	030801005010	塑料管(含套管)	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR 4.规格:DN25 5.连接方式:热熔、电熔连接	m	64.7			
585	030801005011	塑料管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR 4.规格:DN20 5.连接方式:热熔、电熔连接	m	26.1			
586	030801005012	塑料管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR 4.规格:DN15 5.连接方式:热熔、电熔连接	m	39.5			
587	030803003002	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN80	个	1			
588	030803003003	焊接法兰阀门	1.类型:过滤器 2.型号、规格:DN80	个	1			
589	030803003004	焊接法兰阀门	1.类型:倒流防止器 2.型号、规格:DN80	个	1			
590	030803010001	水表	1.型号、规格:DN80 2.连接方式:焊接	组	1			
591	030804016001	放水龙头	1.材质:不锈钢 2.规格:DN25	个	1			
592	030803001007	螺纹阀门	1.类型:螺纹阀 2.型号、规格:DN50	个	4			
593	030803001008	螺纹阀门	1.类型:螺纹阀 2.型号、规格:DN40	个	3			
594	030803001009	螺纹阀门	1.类型:螺纹阀 2.型号、规格:DN32	个	3			
595	030803001010	螺纹阀门	1.类型:螺纹阀 2.型号、规格:DN25	个	5			
596	030803001011	螺纹阀门	1.类型:螺纹阀 2.型号、规格:DN20	个	1			
597	030803001012	螺纹阀门	1.类型:螺纹阀 2.型号、规格:DN15	个	2			
598	CB029	太阳能热水器(含伴热带、阀门等辅材)	1.容量:200L 2.设自动液位控制装置	台	5			
599	030804004001	洗手盆	1.组装形式:丝接 2.规格:T8#台式洗面器	组	8			
600	030804012001	大便器	1.组装方式:脚踏阀 2.类型、型号:蹲式	套	1			
601	030804005001	拖布池	1.组装形式:冷水 2.规格:大号成品	组	4			
602	030804013001	小便器	1.类型、型号:普通式 2.组装方式:丝接	套	1			
603	030804012002	大便器	1.组装方式:丝接 2.类型、型号:3/6公升节水型,坐式低水箱	套	2			
604	030804005002	单槽洗涤盆	1.组装形式:冷水 2.规格:卷2# 3.开关:回转龙头	组	10			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第39页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
605	030804005003	双槽洗涤盆	1.组装形式:冷水 2.规格:卷2# 3.开关:回转龙头	组	2			
606	030804016002	水龙头	1.材质:不锈钢 2.规格:DN15	个	5			
607	030801005013	塑料管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:排水 3.材质:PVC-U硬聚氯乙烯双壁中空螺旋消音管 4.规格:De200 5.连接方式:粘接	m	41.8			
608	030801005014	塑料管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:排水 3.材质:PVC-U硬聚氯乙烯双壁中空螺旋消音管 4.规格:De160 5.连接方式:粘接	m	35.3			
609	030801005015	塑料管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:排水 3.材质:PVC-U硬聚氯乙烯双壁中空螺旋消音管 4.规格:De110 5.连接方式:粘接	m	30.2			
610	030801005016	塑料管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:排水 3.材质:PVC-U硬聚氯乙烯双壁中空螺旋消音管 4.规格:De75 5.连接方式:粘接	m	6.9			
611	030801005017	塑料管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC管 4.规格:De110 5.连接方式:粘接	m	45.1			
612	030801005018	塑料管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC管 4.规格:De75 5.连接方式:粘接	m	9.4			
613	030801005019	塑料管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC管 4.规格:De50 5.连接方式:粘接	m	30.8			
614	030804017002	地漏	1.材质:镀铬制品 2.规格:DN50	个	7			
615	030804018001	地面扫除口	1.材质:塑料 2.规格:DN100	个	1			
616	030804017003	网框式地漏	1.材质:镀铬制品 2.规格:DN100	个	1			
617	030801003001	承插铸铁管	1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质:排水 3.规格:DN100 4.连接方式:胶圈	m	1.4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第40页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
618	030801003002	承插铸铁管	1.安装部位(室内、外): 室外 2.输送介质: 排水 3.规格: DN150 4.连接方式: 胶圈	m	0.7			
619	030801005020	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 热水 3.材质: PPR 4.规格: DN32 5.连接方式: 热熔、电熔连接	m	17.5			
620	030801005021	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 热水 3.材质: PPR 4.规格: DN25 5.连接方式: 热熔、电熔连接	m	27.6			
621	030801005022	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 热水 3.材质: PPR 4.规格: DN20 5.连接方式: 热熔、电熔连接	m	9			
622	030801005023	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 热水 3.材质: PPR 4.规格: DN15 5.连接方式: 热熔、电熔连接	m	20.2			
623	030803007001	减压过滤一体阀 (带压力表)	1.型号、规格: DN32	组	1			
624	030803007002	减压过滤一体阀 (带压力表)	1.型号、规格: DN25	组	2			
625	030803007003	减压过滤一体阀 (带压力表)	1.型号、规格: DN15	组	1			
626	030801005024	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室外 2.输送介质: 排水 3.材质: UPVC缠绕管 4.规格: DN300 5.连接方式: 粘接 6.管道土方挖填	m	30			
627	CB030	塑料检查井 φ 700	1.土方挖填 2.塑料检查井制作安装	套	12			
628	CB031	甲型隔油池 (详见省标 L13S8-194)		座	1			
3 泵房								
3.1 土建								
629	010101001003	平整场地		m ²	62.25			
630	AB165	竣工清理		m ³	286.35			
631	040402011001	抗浮锚杆 (含钢筋)	1.直径: 150mm 2.入岩深度: 3m 3.类型: 砂浆	m	33			
632	040402011002	抗浮锚杆 (含钢筋)	1.直径: 150mm 2.中粗砂深度: 7m 3.类型: 砂浆	m	77			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第41页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
633	AB166	锚杆验收试验		根	3			
634	010101003001	挖基础土方	1.土壤类别:普通 2.基础形式: 3.挖土深度	m3	766			
635	010103001004	基础土方回填	1.回填材料要求:原土 2.回填质量要求:分层夯实	m3	437			
636	AB167	余土外运		m3	329			
637	010401006018	垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商砼 3.部位:筏板基础	m3	7.82			
638	010401003003	满堂基础	1.基础形式、材料种类: 无梁式混凝土 2.混凝土强度等级: C30 3.抗渗等级的: P6	m3	48.11			
639	010404001003	直形墙	1.混凝土强度等级: C30 2.墙体类型、材料种类: 直形墙 3.墙体厚度: 300mm内 4.抗渗等级: P6	m3	47.66			
640	010405003002	平板	1.混凝土强度等级: C30 2.板厚: 180mm	m3	7.96			
641	010403002003	矩形梁	1.混凝土强度等级: C30	m3	0.273			
642	010406001006	直形楼梯	1.混凝土强度等级: C30 2.梯板厚度: 100mm 3.梯板结构型式: 无斜梁	m2	6.96			
643	010302001009	实心砖墙	1.墙体类型: 外墙 2.墙体厚度: 240mm 3.砖品种、规格: 机制水 泥砖 240×115×53 4.砂浆强度等级: 混合砂 浆M5.0	m3	2.64			
644	010403004003	圈梁	1.混凝土强度等级: C25	m3	0.315			
645	010305008001	砖台阶		m3	0.437			
646	010401004001	设备基础	1.基础形式、材料种类: 混凝土 2.混凝土强度等级: C30	m3	0.243			
647	010703001007	底板防水	1.地防2D-1F7(一级防水)第 3-7项	m2	108.34			
648	010703001008	外墙防水	1.地防2Q-1F7(一级防水, 采用50厚挤塑板做防护层) 第2-7项	m2	143.5			
649	010703001009	顶板防水	1.地防D-T-1F7-N2第1-10项	m2	58.05			
650	010416001030	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: Φ6.5-18	t	13.128			
3.2 装饰								
651	020101001007	楼地面	1.水泥砂浆地面(地101) 1、2项	m2	47.34			
652	020301001003	顶棚	1.水泥砂浆顶棚(顶6)	m2	44.97			
653	020201001013	墙面	1.防水砂浆墙面(内墙2)	m2	199.4			
654	020106003001	水泥砂浆楼梯面		m2	5.66			
655	020108003002	水泥砂浆台阶面		m2	1			
3.3 安装								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第42页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	3.3.1 电气安装							
656	030209002002	避雷装置	1.均压环材质、规格、敷设方式:-40*4镀锌扁钢做接地母线;	m	28.4			
657	030212001028	接线箱	1.名称;总等电位箱	台	1			
658	030209002003	避雷装置	1.接地母线材质、规格、敷设方式: -40*4镀锌扁钢埋地敷设	m	54.4			
659	030204018020	配电柜AT-BF	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：落地式 2.半周长或回路数：800*2200*500 3.类别：XL-21(改)，防护等级IP55.	台	1			
660	030204017001	控制柜	喷淋泵星-三角降压启动控制柜 1.型号：XL-21(改)，防护等级IP55.	台	1			
661	030204017002	巡检柜	1.型号：XJG（详见图纸）	台	1			
662	030204018021	排污泵控制箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：悬挂嵌入式 2.半周长或回路数：PWB-KZX（详见图纸） 3.类别：成套配电箱	台	1			
663	030204031020	小电器	1.名称：板式暗开关（单控） 2.型号、规格：双联	个（套）	1			
664	030204031021	小电器	1.名称:防溅一位暗开关 2.型号、规格:86型	个（套）	1			
665	030213004010	荧光灯：防潮双管日光灯	1.形式（组装、成套）:成套安装 2.型号、规格:2*36W; 3.安装形式:吸顶安装。	套	4			
666	030213001009	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称：36W吸顶灯	套	1			
667	030204031022	小电器	1.名称:五孔插座 2.型号、规格:86型	个（套）	3			
668	030212001029	电气配管（照明系统）	1.材质：JDG穿线管 2.规格：JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土暗配	m	60.9			
669	030208004006	电缆桥架	1.材质:钢制 2.类型: 3.型号、规格:300*150	m	16			
670	030208004007	电缆桥架	1.材质:钢制 2.类型: 3.型号、规格:150*100	m	14.9			
671	030212001030	电气配管	1.材质：镀锌钢管 2.规格：SC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土	m	13			
672	030212001031	电气配管	1.材质：镀锌钢管 2.规格：SC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土	m	9.7			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第43页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
673	030212001032	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC100 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):砖、混凝土	m	22.4			
674	030212001033	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC150 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):砖、混凝土	m	4.7			
675	030208001026	电力电缆	1.型号、规格:YJV22-4*240 2.敷设方式:穿管敷设	m	25.8			
676	030208001027	电力电缆	1.型号、规格:NH-YJV-3*120 2.敷设方式:穿管、桥架敷设	m	48.2			
677	030208001028	电力电缆	1.型号、规格:NH-YJV-4*95 2.敷设方式:穿管、桥架敷设	m	48.2			
678	030208001029	电力电缆	1.型号、规格:NHYJV-5*4 2.敷设方式:穿管敷设	m	17			
679	030208002003	控制电缆	1.型号、规格:NH-KVV-4*1.5 2.敷设方式:穿管敷设	m	28.6			
680	030208002004	控制电缆	1.型号、规格:NH-KVV-4*2.5 2.敷设方式:穿管敷设	m	58.3			
681	030208002005	控制电缆	1.型号、规格:NH-KVV-8*1.5 2.敷设方式:穿管敷设	m	28.6			
682	030208002006	控制电缆	1.型号、规格:NH-KVV-7*2.5 2.敷设方式:穿管敷设	m	16.4			
683	030212003016	电气配线:	1.导线用途、配线形式、部位:信号线; 2.型号、规格:ZR-RVS-2*1.5mm ² 3.种类(导线、母线):管内穿线	m	32.8			
684	030212003017	电气配线:	1.导线用途、配线形式、部位:消防信号线; 2.型号、规格:ZR-RVSP-2*2.5mm ² 3.种类(导线、母线):管内穿线	m	32.8			
685	030212003018	电气配线:	1.导线用途、配线形式、部位:消防信号线; 2.型号、规格:ZR-RVVP-2*2.5mm ² 3.种类(导线、母线):管内穿线	m	16.6			
686	030212003019	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:照明线路、沿墙顶板穿管敷设 2.型号、规格:NH-BV-2.5mm ² 3.种类(导线、母线):管内穿线	m	202.9			
687	030212001034	接线盒	1.名称:接线盒	个	11			
688	CB045	消防电话		部	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第44页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
689	030211002003	送配电装置系统	1.电压等级(V或kV): 1KV 3.电压类别(交流或直流): 交流	系统	1			
3.3.2 给排水安装								
690	030801002001	钢管(含套管)	1.安装部位(室内、外): 泵房室内 2.输送介质: 给水 3.材质或种类: 热浸镀锌涂塑钢管 4.规格: DN100 5.连接方式: 法兰连接	m	8.5			
691	030803003005	焊接法兰阀门	1.类型: 闸阀 2.型号、规格: DN100	个	3			
692	030803003006	焊接法兰阀门	1.类型: 浮球阀 2.型号、规格: DN100	个	2			
693	030801002002	钢管(含套管)	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 排水 3.材质或种类: 热浸镀锌涂塑钢管 4.规格: DN70 5.连接方式: 螺纹连接	m	2			
694	030801002003	钢管(含套管)	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 排水 3.材质或种类: 热浸镀锌涂塑钢管 4.规格: DN100 5.连接方式: 螺纹连接	m	6.2			
695	030701003007	消火栓镀锌钢管(含套管)	1.安装部位(室内外): 室内 2.材质: 热镀锌焊管 3.规格: DN200 4.连接方式: 沟槽连接;	m	23.2			
696	030701003008	消火栓镀锌钢管(含套管)	1.安装部位(室内外): 室内 2.材质: 热镀锌焊管 3.规格: DN150 4.连接方式: 沟槽连接;	m	36.4			
697	030701003009	消火栓镀锌钢管(含套管)	1.安装部位(室内外): 室内 2.材质: 热镀锌焊管 3.规格: DN100 4.连接方式: 沟槽连接	m	13.35			
698	030701003010	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外): 室内 2.材质: 热镀锌焊管 3.规格: DN65 4.连接方式: 法兰连接	m	4.5			
699	030109001001	离心式泵	1.名称: 潜污泵 2.质量或型号: 65W(I)40-15-3.0型	台	2			
700	030109001002	离心式泵	1.名称: 喷淋泵 2.质量或型号: XBD12/50-150/4型, Q=50L/S, H=120M, N=90KW	台	3			
701	031001002002	压力开关	1.名称: 压力开关 2.类型: 普通型	台	1			
702	030803002001	沟槽法兰阀门	1.类型: 闸阀 2.型号、规格: DN200	个	3			
703	030803002002	沟槽法兰阀门	1.类型: 过滤器 2.型号、规格: DN200	个	3			
704	030803002003	沟槽法兰阀门	1.类型: 可挠曲橡胶接头; 2.型号、规格: DN200	个	3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第45页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
705	030604001001	低压碳钢管件: 异径管200*150	1. 种类、材质: 2. 规格:200*150 3. 连接方式:沟槽连接;	个	6			
706	030803002004	沟槽法兰阀门	1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN150	个	8			
707	030803002005	沟槽法兰阀门	1.类型:止回阀 2.型号、规格:DN150	个	3			
708	030803002006	沟槽法兰阀门	1.类型:可挠曲橡胶接头; 2.型号、规格:DN150	个	3			
709	030803006001	弹簧安全阀	1.型号、规格: DN100	个	3			
710	031001004001	液位计	1.名称:直读玻璃管液位计 2.类型:普通型 3.规格:1100mm以下	台	1			
711	CB046	灭火器	1.型号:MF/ABC4磷酸铵盐干粉灭火器(每套消防箱内放2具干粉灭火器)	套	2			
712	031001003001	流量仪表	1.名称:流量计 2.类型:普通型	台	3			
713	031001002003	压力表	1.名称:压力表 2.类型:普通型	台	9			
714	030803003007	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN70	个	3			
715	030803003008	焊接法兰阀门	1.类型:可回绕接头 2.型号、规格:DN150	个	3			
716	030803003009	焊接法兰阀门	1.类型:超压泄压阀 2.型号、规格:DN100	个	3			
717	030802001001	管道支架制作安装	1.材质:型钢 2.形式:固定支架	kg	100			
718	CB047	管道保温:按设计要求对管道阀门用超细玻璃丝绵保温厚度50mm;外缠玻璃丝布,刷油;		m	14.6			
719	030701012001	报警装置	1.类型:湿式报警阀 2.型号规格:ZSZ150型	组	1			
3.3.3 通风采暖安装								
720	030902001007	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌板; 2.形状:圆形 3.板材厚度:0.5mm 4.接口形式	m2	2.272			
721	030901002002	通风机	低噪声轴流风机; 1.形式:泵房排风; 2.型号:CDZ-2.8D.风量1433m3,功率0.04KW,转速1450r/min.	台	1			
722	030901004004	空调器	1.形式:全自动除湿机 2.型号KJ-880C,除湿量80Kg/天,功率0.95KW。	台	1			
723	CB048	电散热器; 1.5KW		台	1			
4 水池								
4.1 土建								
724	010101001004	平整场地		m2	147.03			
725	AB213	竣工清理		m3	588.12			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第46页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
726	AB214	抗浮锚杆(含钢筋)	1.直径: 150mm 2.入岩深度: 3m 3.类型: 砂浆	m	63			
727	AB215	抗浮锚杆(含钢筋)	1.直径: 150mm 2.中粗砂深度: 7m 3.类型: 砂浆	m	147			
728	AB216	锚杆验收试验		根	3			
729	010101003002	挖基础土方	1.土壤类别:普通 2.基础形式: 3.挖土深度	m ³	948.6			
730	010103001005	基础土方回填	1.回填材料要求:原土 2.回填质量要求:分层夯实	m ³	260.57			
731	AB217	余土外运		m ³	688.03			
732	010401006019	垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商砼 3.部位: 筏板基础	m ³	15.74			
733	010401003004	现浇混凝土池底	1.基础形式、材料种类: 无梁式混凝土 2.混凝土强度等级: C30 3.抗渗等级的: P6	m ³	84.17			
734	010404001004	现浇混凝土池壁	1.混凝土强度等级: C30 2.墙体类型、材料种类: 直行墙 3.墙体厚度: 300mm内 4.抗渗等级: P6	m ³	57.2			
735	010405002001	现浇混凝土池盖	1.板厚:250 2.混凝土强度等级:c30	m ³	36.8			
736	010402001005	现浇混凝土池柱	1.混凝土强度等级: C30 2.柱种类、断面: 矩形柱	m ³	3.4			
737	010302001010	实心砖墙	1.墙体类型: 外墙 2.墙体厚度: 240mm 3.砖品种、规格: 机制水 泥砖 240×115×53 4.砂浆: m10	m ³	11.38			
738	010416001031	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: Φ6.5-18	t	20.024			
739	AB218	基础换填中粗砂		m ³	325.5			
740	AB219	钢爬梯		个	2			
4.2 装饰								
741	020101001008	池底、顶板顶面抹灰	1.1: 2防水水泥砂浆厚 20mm	m ²	278.55			
742	020201001014	池壁内外墙抹灰	1.1: 2防水水泥砂浆厚 20mm	m ²	411.52			
743	020301001004	顶板底面抹灰	1.1: 2水泥砂浆厚15mm	m ²	134.48			
744	020202001001	柱面抹灰	1.1: 2水泥砂浆厚15mm	m ²	15.3			
745	020201001015	导流墙抹灰	1.1: 2水泥砂浆厚15mm	m ²	106.32			
5 室外								
5.1 土建								
746	AB261	路缘石拆除		m	196.2			
747	AB262	安装原路缘石		m	80			
748	AB263	拆除院面	1.拆除混凝土: 15cm厚 2.拆除地基石: 30cm厚	m ²	918.039			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第47页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
749	AB264	管道院面破碎及恢复	1.混凝土割缝 2.150厚混凝土破碎及恢复 3.300厚地瓜石挖除及恢复	m ²	180			
750	AB265	管道土方挖填	1.管道土方开挖及回填	m ³	135			
751	AB266	停车场土方挖及外运		m ³	90.8			
752	AB267	停车场	1.场地夯实 2.300厚地瓜石 3.C25商混150厚随打随抹 4.热熔停车标线	m ²	227			
753	AB268	水表井		座	1			
754	AB269	6m ³ 化粪池		座	1			
	5.2 安装							
	5.2.1 室外强弱电管线安装							
755	010303003001	圆形砖砌强/弱电手孔井	1.名称:强电、弱电电缆手孔井 2.井规格:Φ700 3.有无地下水、井深:1米 4.混凝土、砂浆强度等级,砂浆配合比	座	24			
756	030208003001	电缆保护管	1.材质:CPVC电缆保护管; 2.规格:De100	m	149.3			
757	030208003002	电缆保护管	1.材质:CPVC电缆保护管; 2.规格:De200	m	350.8			
758	030208003003	弱电电缆保护管	1.材质:UCPVC五孔电缆保护管; 2.规格:De100	m	298			
759	030208003004	弱电电缆保护管	1.材质:PVC穿线管 2.规格:De50;	m	382.3			
760	030208001030	电力电缆	1.型号、规格:电力电缆 YJV22-4*300; 3.敷设方式:穿管敷设	m	222.5			
761	030208001031	电力电缆	1.型号、规格:电力电缆 YJV22-4*240; 3.敷设方式:穿管敷设	m	273.5			
762	030208001032	电力电缆	1.型号、规格:电力电缆 YJV22-4*70; 3.敷设方式:穿管敷设	m	149.85			
763	031103020001	光缆	1.规格:24芯室外型铠装光缆; 2.敷设环境:室外穿管敷设	m	274.7			
764	031103017007	4对对绞电缆(网络线)	1.规格:UTP-CAT6 2.程式: 3.敷设环境:穿管敷设	m	97.6			
765	031103018001	大对数非屏蔽电缆	1.规格:10对电话电缆 2.程式: 3.敷设环境:室外穿管敷设	m	97.6			
766	030208002007	控制电缆	1.型号、规格: NH-KVV-4*2.5 2.敷设方式: 穿管敷设	m	51.7			
767	030212003020	电气配线:	1.导线用途、配线形式、部位: 信号线; 2.型号、规格: ZR-RVS-2*1.5mm ² 3.种类(导线、母线): 管内穿线	m	228			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第48页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
768	030212003021	电气配线:	1.导线用途、配线形式、部位:消防信号线; 2.型号、规格:RVVP-2*2.5mm ² 3.种类(导线、母线):管内穿线	m	170			
769	030212003022	电气配线:	1.导线用途、配线形式、部位:消防信号线; 2.型号、规格:NH-RVVP-2*2.5mm ² 3.种类(导线、母线):管内穿线	m	170			
770	030208002008	控制电缆	1.型号、规格:NH-KVV-20*2.5 2.敷设方式:穿管敷设	m	170			
771	030208002009	控制电缆	1.型号、规格:NH-KVV-25*2.5 2.敷设方式:穿管敷设	m	170			
772	030212003023	电气配线:	1.导线用途、配线形式、部位:消防信号线; 2.型号、规格:ZR-BYJ(F)-2*2.5mm ² 3.种类(导线、母线):管内穿线	m	58.1			
773	030212003024	电气配线:	1.导线用途、配线形式、部位:消防信号线; 2.型号、规格:ZR-RVSP-2*2.5mm ² 3.种类(导线、母线):管内穿线	m	58.1			
774	030208002010	控制电缆	1.型号、规格:NH-RVSP-8*1.5 2.敷设方式:穿管敷设	m	58.1			
775	030208002011	控制电缆	1.型号、规格:NH-KVV-5*2.5 2.敷设方式:穿管敷设	m	58.1			
5.2.2 室外给排水安装								
776	030801005025	塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质:给水 3.材质:PE给水管; 4.规格:DN300 5.连接方式:热熔、电熔连接	m	21.3			
777	030801005026	塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质:给水 3.材质:PPR给水管; 4.规格:DN150 5.连接方式:热熔、电熔连接	m	211.9			
778	030801005027	塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质:给水 3.材质:PPR给水管; 4.规格:DN100; 5.连接方式:热熔、电熔连接	m	152.3			
779	030803003010	焊接法兰阀门	1.类型:钢制蝶阀; 2.型号、规格:DN50;	个	1			
780	030803003011	焊接法兰阀门	1.类型:钢制蝶阀; 2.型号、规格:DN80;	个	1			
781	030803003012	焊接法兰阀门	1.类型:钢制蝶阀; 2.型号、规格:DN100;	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第49页 共49页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
782	030801002004	室外暖气预保温钢管	1.安装部位(室内、外): 室外 2.输送介质: 暖气 3.材质或种类: 无缝钢管 预制保温管 4.规格: DN70 5.连接方式: 焊接	m	360.6			
783	030803003013	焊接法兰阀门	1.类型: 闸阀; 2.型号、规格: DN70;	个	2			
784	030801005028	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室外 2.输送介质: 污水 3.材质: HDPE双壁波纹 4.规格: DN400 5.连接方式: 胶圈承插连接	m	24.1			
785	030801005029	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室外 2.输送介质: 污水 3.材质: HDPE双壁波纹 4.规格: DN300 5.连接方式: 胶圈承插连接	m	138.8			
786	CB062	成套安装塑料污水井, 包含井盖安装; (详见设计文件)		座	16			
787	030701019001	消防水泵接合器	1.安装部位: 地上 2.型号、规格: DN150	套	4			
788	030701018003	消火栓	1.安装部位: 室外 2.型号、规格: DN100	套	2			
789	030803010002	水表	1.型号、规格: DN150 2.连接方式: 法兰连接; 3.包含过滤器1个、倒流防止器1个、闸阀1个	组	1			
合计								

措施项目清单计价汇总表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第1页 共2页

序号	项目名称	金额 (元)
	仓库	
	土建	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰	
3	总价措施项目清单	
4	单价措施项目清单	
	安装	
5	总价措施项目清单	
6	单价措施项目清单	
	职工食堂	
	土建	
7	总价措施项目清单	
8	单价措施项目清单	
	装饰	
9	总价措施项目清单	
10	单价措施项目清单	
	安装	
11	总价措施项目清单	
12	单价措施项目清单	
	泵房	
	土建	
13	总价措施项目清单	
14	单价措施项目清单	
	装饰	
15	总价措施项目清单	
16	单价措施项目清单	
	安装	
17	总价措施项目清单	
18	单价措施项目清单	
	水池	
	土建	
19	总价措施项目清单	
20	单价措施项目清单	

措施项目清单计价汇总表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第2页 共2页

序号	项目名称	金额（元）
	装饰	
21	总价措施项目清单	
22	单价措施项目清单	
	室外	
	土建	
23	总价措施项目清单	
24	单价措施项目清单	
	安装	
25	总价措施项目清单	
26	单价措施项目清单	

总价措施项目清单与计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第1页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	1.1 仓库				
	1.1.1 土建				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	1.1.2 装饰				
5	夜间施工				
6	二次搬运				
7	冬、雨季施工				
8	已完工程及设备保护				
	1.1.3 安装				
9	夜间施工				
10	二次搬运				
11	冬、雨季施工				
12	已完工程及设备保护				
	1.2 职工食堂				
	1.2.1 土建				
13	夜间施工				
14	二次搬运				
15	冬、雨季施工				
16	已完工程及设备保护				
	1.2.2 装饰				
17	夜间施工				
18	二次搬运				
19	冬、雨季施工				
20	已完工程及设备保护				
	1.2.3 安装				
21	夜间施工				
22	二次搬运				
23	冬、雨季施工				
24	已完工程及设备保护				
	1.3 泵房				
	1.3.1 土建				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第2页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
25	夜间施工				
26	二次搬运				
27	冬、雨季施工				
28	已完工程及设备保护				
	1.3.2 装饰				
29	夜间施工				
30	二次搬运				
31	冬、雨季施工				
32	已完工程及设备保护				
	1.3.3 安装				
33	夜间施工				
34	二次搬运				
35	冬、雨季施工				
36	已完工程及设备保护				
	1.4 水池				
	1.4.1 土建				
37	夜间施工				
38	二次搬运				
39	冬、雨季施工				
40	已完工程及设备保护				
	1.4.2 装饰				
41	夜间施工				
42	二次搬运				
43	冬、雨季施工				
44	已完工程及设备保护				
	1.5 室外				
	1.5.1 土建				
45	夜间施工				
46	二次搬运				
47	冬、雨季施工				
48	已完工程及设备保护				
	1.5.2 安装				
49	夜间施工				
50	二次搬运				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第3页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
51	冬、雨季施工				
52	已完工程及设备保护				
合计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	1 仓库							
	1.1 土建							
1	AB019	外脚手架（梁）		m2	476.7			
2	AB020	外脚手架（柱）		m2	756.4			
3	AB021	外脚手架（外墙）		m2	224			
4	AB022	里脚手架（砌体、装饰）		m2	288			
5	AB037	独立基础砼垫层模板		m2	23.7			
6	AB038	基础梁砼垫层模板		m2	25.3			
7	AB039	现浇混凝土独立基础模板		m2	86.4			
8	AB040	现浇混凝土高杯口基础模板		m2	88.3			
9	AB041	构造柱模板		m2	19.1			
10	AB042	现浇混凝土短柱及框架柱模板		m2	283.2			
11	AB043	现浇混凝土短柱及框架柱超高模板		m2	110.4			
12	AB044	现浇混凝土基础梁模板		m2	231.5			
13	AB045	现浇混凝土梁模板		m2	48.9			
14	AB046	现浇混凝土梁模板超高		m2	66.6			
15	AB047	现浇混凝土圈梁模板		m2	42.2			
16	AB048	现场预制混凝土过梁模板（门预制件及过梁）		m3混凝土体积	0.5			
	1.2 装饰							
	1.3 安装							
17	CB007	脚手架			1			
	2 职工食堂							
	2.1 土建							
18	AB110	塔式起重机基础			14			
19	AB111	安装、拆卸及场外运输		台次	1			
20	AB112	外脚手架（外墙）		m2	1471.23			
21	AB113	外脚手架（梁）		m2	2411.09			
22	AB114	外脚手架（柱）		m2	1735.72			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
23	AB115	里脚手架(砌筑)		m2	1083.5			
24	AB116	里脚手架(装饰)		m2	677.94			
25	AB117	满堂脚手架		m2	318.02			
26	AB120	立挂式安全网		m2	309.03			
27	AB122	建筑物垂直封闭安全网		m2	1719.43			
28	AB124	电梯井字架		座	1			
29	AB128	±0.00以上垂直运输机械		m2	1475.4			
30	AB132	现浇混凝土垫层模板		m2	82.17			
31	AB133	现浇混凝土高杯基础模板		m2	346.7			
32	AB134	现浇混凝土筏板基础模板		m2	43.54			
33	AB135	现浇混凝土柱模板		m2	597.04			
34	AB136	现浇混凝土构造柱模板		m2	95.8			
35	AB137	现浇混凝土基础梁模板		m2	275.64			
36	AB138	现浇混凝土梁模板		m2	1300.69			
37	AB139	现浇混凝土圈梁模板		m2	50.86			
38	AB140	现浇混凝土过梁模板		m2	21.22			
39	AB141	现浇混凝土墙模板		m2	12.36			
40	AB142	现浇混凝土板模板		m2	1344.51			
41	AB143	现浇混凝土直行楼梯模板		m2	68.43			
42	AB144	现浇混凝土雨蓬模板		m2	17.36			
43	AB145	现浇混凝土栏板模板		m2	275.49			
44	AB146	现浇混凝土挑檐模板		m2	32.48			
45	AB147	现浇混凝土屋面出入口台阶模板		m2	2.03			
46	AB148	现浇混凝土排水沟垫层模板		m2	8.83			
47	AB149	现浇混凝土排水沟模板		m2	41.91			
48	AB150	现浇混凝土台阶模板		m2	6.36			
2.2 装饰								
2.3 安装								
49	CB033	脚手架			1			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	3 泵房							
	3.1 土建							
50	AB173	梁脚手架		m2	12.3			
51	AB174	外墙脚手架		m2	139.84			
52	AB175	内墙脚手架		m2	20.77			
53	AB185	±0.00以下垂直运输机械		项	1			
54	AB190	垫层模板及支撑		m2	4.53			
55	AB191	基础模板及支撑		m2	25.44			
56	AB192	单梁模板及支撑（含超高）		m2	2.49			
57	AB193	圈梁模板及支撑		m2	2.98			
58	AB194	防渗墙模板及支撑（含超高）		m2	319.9			
59	AB195	板模板及支撑（含超高）		m2	44.22			
60	AB196	楼梯模板及支撑		m2	14.48			
61	AB197	设备基础模板及支撑		m2	1.08			
	3.2 装饰							
62	BB086	顶棚满堂脚手架		m2	48.84			
	3.3 安装							
63	CB050	脚手架			1			
	4 水池							
	4.1 土建							
64	AB225	外墙脚手架		m2	217.6			
65	AB226	内墙脚手架		m2	47.4			
66	AB227	柱脚手架		m2	61.2			
67	AB236	±0.00以下垂直运输机械		项	1			
68	AB241	垫层模板及支撑		m2	12.14			
69	AB242	池底模板及支撑		m2	25.6			
70	AB243	池壁模板及支撑（含超高）		m2	414.4			
71	AB244	池盖模板及支撑（含超高）		m2	134.48			
72	AB245	池柱模板及支撑（含超高）		m2	15.3			
	4.2 装饰							

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
73	BB116	顶棚满堂脚手架		m2	132.84			
	5 室外							
	5.1 土建							
	5.2 安装							
74	CB064	脚手架			1			
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第1页 共4页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
	仓库			
	土建			
1	暂列金额	项	54392.99	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		54392.99	
	装饰			
1	暂列金额	项	14174.07	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		14174.07	
	安装			
1	暂列金额	项	16588.82	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		16588.82	
	职工食堂			
	土建			
1	暂列金额	项	70398.86	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		70398.86	

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第2页 共4页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
	装饰			
1	暂列金额	项	27976.58	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		27976.58	
	安装			
1	暂列金额	项	22913.86	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		22913.86	
	泵房			
	土建			
1	暂列金额	项	9794.76	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		9794.76	
	装饰			
1	暂列金额	项	443.08	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		443.08	
	安装			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第3页 共4页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	7404.74	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		7404.74	
	水池			
	土建			
1	暂列金额	项	14702.71	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		14702.71	
	装饰			
1	暂列金额	项	1409.42	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		1409.42	
	室外			
	土建			
1	暂列金额	项	4076.20	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		4076.20	
	安装			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第4页 共4页

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
1	暂列金额	项	26442.97	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		26442.97	

暂列金额明细表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第1页 共2页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	仓库			
	土建			
1	暂列金额	项	54392.99	
	合计		54392.99	
	装饰			
2	暂列金额	项	14174.07	
	合计		14174.07	
	安装			
3	暂列金额	项	16588.82	
	合计		16588.82	
	职工食堂			
	土建			
4	暂列金额	项	70398.86	
	合计		70398.86	
	装饰			
5	暂列金额	项	27976.58	
	合计		27976.58	
	安装			
6	暂列金额	项	22913.86	
	合计		22913.86	
	泵房			
	土建			
7	暂列金额	项	9794.76	
	合计		9794.76	
	装饰			
8	暂列金额	项	443.08	
	合计		443.08	
	安装			
9	暂列金额	项	7404.74	
	合计		7404.74	
	水池			
	土建			
10	暂列金额	项	14702.71	
	合计		14702.71	

暂列金额明细表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第2页 共2页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	装饰			
11	暂列金额	项	1409.42	
	合计		1409.42	
	室外			
	土建			
12	暂列金额	项	4076.20	
	合计		4076.20	
	安装			
13	暂列金额	项	26442.97	
	合计		26442.97	

材料暂估价一览表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
----	----	----------	----	----	-----------	----

工程设备暂估价一览表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
----	----	----------	----	----	-----------	----

专业工程暂估价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第1页 共2页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	仓库			
	土建			
1	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装			
3	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	职工食堂			
	土建			
4	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰			
5	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装			
6	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	泵房			
	土建			
7	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰			
8	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装			
9	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	水池			
	土建			
10	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

专业工程暂估价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第2页 共2页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	装饰			
11	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室外			
	土建			
12	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装			
13	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

特殊项目暂估价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第1页 共2页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	仓库					
	土建					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰					
2	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	安装					
3	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	职工食堂					
	土建					
4	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰					
5	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	安装					
6	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	泵房					
	土建					
7	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰					
8	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	安装					
9	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	水池					
	土建					
10	特殊项目暂估价		项			
	合计					

特殊项目暂估价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第2页 共2页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	装饰					
11	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	室外					
	土建					
12	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	安装					
13	特殊项目暂估价		项			
	合计					

计日工表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第1页 共4页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	仓库				
	土建				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	装饰				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	安装				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	职工食堂				
	土建				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					

计日工表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第2页 共4页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	装饰				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	安装				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	泵房				
	土建				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	装饰				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	安装				

计日工表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第3页 共4页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	水池				
	土建				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	装饰				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	室外				
	土建				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	安装				

计日工表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第4页 共4页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第1页 共3页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	仓库			
	土建			
1	材料采购保管费			
2	设备采购保管费			
4	总承包服务费			
	合计			
	装饰			
5	材料采购保管费			
6	设备采购保管费			
8	总承包服务费			
	合计			
	安装			
9	材料采购保管费			
10	设备采购保管费			
12	总承包服务费			
	合计			
	职工食堂			
	土建			
13	材料采购保管费			
14	设备采购保管费			
16	总承包服务费			
	合计			
	装饰			
17	材料采购保管费			
18	设备采购保管费			
20	总承包服务费			
	合计			
	安装			
21	材料采购保管费			
22	设备采购保管费			
24	总承包服务费			
	合计			
	泵房			
	土建			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第2页 共3页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
25	材料采购保管费			
26	设备采购保管费			
28	总承包服务费			
	合计			
	装饰			
29	材料采购保管费			
30	设备采购保管费			
32	总承包服务费			
	合计			
	安装			
33	材料采购保管费			
34	设备采购保管费			
36	总承包服务费			
	合计			
	水池			
	土建			
37	材料采购保管费			
38	设备采购保管费			
40	总承包服务费			
	合计			
	装饰			
41	材料采购保管费			
42	设备采购保管费			
44	总承包服务费			
	合计			
	室外			
	土建			
45	材料采购保管费			
46	设备采购保管费			
48	总承包服务费			
	合计			
	安装			
49	材料采购保管费			
50	设备采购保管费			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第3页 共3页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
52	总承包服务费			
	合计			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第1页 共6页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	仓库			
	土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	装饰			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	安装			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第2页 共6页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
职工食堂				
土建				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
装饰				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
安装				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第3页 共6页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
泵房				
土建				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
装饰				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第4页 共6页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
安装				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
水池				
土建				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
装饰				
1	规费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第5页 共6页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
室外				
土建				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
安装				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海星歌服饰有限公司新建仓库和职工食堂

第6页 共6页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			