

招标编号：威招审（sg202012001）号

威海火炬片区工业园青年中心装饰工程

施工招标文件

招标人：威海高新园区建设运营有限公司

招标代理机构：山东省鲁成招标有限公司

二〇二〇年四月



目 录

第一章	投标邀请书（代资格预审通过通知书）	3
第二章	投标人须知.....	5
第三章	评标办法（综合评估法）	33
第四章	合同条款及格式.....	38
第五章	工程量清单.....	39
第六章	图 纸.....	77
第七章	技术标准和要求.....	78
第八章	投标文件格式.....	79

第一章 投标邀请书（代资格预审通过通知书）

威海火炬片区工业园青年中心装饰工程（施工）投标邀请书

_____（被邀请单位名称）：

你单位已通过资格预审，现邀请你单位按招标文件规定的内容，参加威海火炬片区工业园青年中心装饰工程施工投标。

一. 招标文件的获取

1. 威海市建设工程电子交易系统共发布两个版本的招标文件，一个是pdf格式，另一个是ztb格式。其中电子pdf格式的招标文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子ztb格式的招标文件，只有通过资格预审的潜在投标人在规定时间内通过CA数字证书[CA证书办理流程详见威海市公共资源交易网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程，办理地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口（威海市海滨中路28号，外运大厦附楼一楼大厅建设工程CA窗口），电话0631-5819292]才能下载。只有下载过电子ztb格式招标文件的潜在投标人才能参加投标（多标段的项目，潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子ztb格式的招标文件，否则视为投标无效）。

2. 潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

3. 潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内，使用CA数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。

4. 电子招标文件不收取费用。

二. 投标文件的递交

开标地点：威海市公共资源交易中心（威海市海滨中路28号外运大厦附楼四楼）

交易三厅

投标截止时间、开标时间：2020-05-28 14:00

三. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在威海市住房和城乡建设局网、山东省公共资源交易网、威海市公共资源交易网发布。

四. 联系方式

招 标 人：威海高新园区建设运营有限公司

地 址：威海市文化西路288号高新大厦

邮 编：

联 系 人：卞海波

电 话： 0631-5626560

传 真：

电子邮件：

网 址：

开户银行：

账 号：

招标代理机构： 山东省鲁成招标有限公司

地 址： 威海市昆明路81号（金猴购物广场五楼北区）

邮 编： 264200

联 系 人： 康生红 谭训军

电 话： 0631-5273170 5273176

传 真： 0631-5282497

电子邮件： lucheng5273170@163.com

网 址： <http://www.lucheng.sd.cn>

开户银行：

账 号：

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	名称：威海高新园区建设运营有限公司 地址：威海市文化西路288号高新大厦 联系人：卞海波 电话：0631-5626560
1.1.3	招标代理机构	名称：山东省鲁成招标有限公司 地址：威海市昆明路81号金猴购物广场五楼北区 联系人：康生红、谭训军 联系电话：0631-5273170 5273176 邮箱：lucheng5273170@163.com
1.1.4	项目名称	威海火炬片区工业园青年中心装饰工程
1.1.5	建设地点	威海高技术产业开发区，鞍山路东、恒泰街南
1.2.1	资金来源及比例	自筹资金100%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	施工及保修全过程
1.3.2	计划工期	计划工期：245日历天 计划开工日期：2020年6月8日 计划竣工日期：2021年2月7日 (具体开工时间以开工令为准)。
1.3.3	质量要求	国家验收规范合格标准
1.4.1	投标人资质条件、能力	资格条件： 1、资质条件： 1) 持有合法独立法人营业执照的企业； 2) 具有建筑装修装饰工程专业承包一级资质；

		<p>3) 具有安全生产许可证。</p> <p>2、信誉要求:</p> <p>1) 近三年没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题;</p> <p>2) 投标人及投标人的相关人员(法定代表人、项目负责人、授权委托人)不得为失信被执行人;</p> <p>3) 投标人不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;</p> <p>4) 投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体。</p> <p>(详见附件 “威海市联合惩戒措施清单”)</p> <p>开标通过威海市信用管理中心开发的联合奖惩微门户程序或信用威海网站进行查询。</p> <p>3、项目负责人(项目经理)资格要求:</p> <p>1) 具有建筑工程专业一级注册建造师执业资格;</p> <p>2) 具有项目负责人安全生产考核合格证(B证);</p> <p>3) 未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理;</p> <p>4) 未被最高人民法院列为失信被执行人。</p> <p>4、其他要求: 无。</p>
1.9.1	踏勘现场	不组织
1.10.1	投标预备会	不召开
1.10.2	投标人提出问题的截止时间和方式	<p>时间: 投标截止时间前10日</p> <p>形式: 请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出问题”按钮上传需要澄清的问题。</p>
2.1	构成招标文件的其他材料	招标文件的修改、澄清、答疑。
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间	<p>时间: 投标截止时间前10日</p> <p>形式: 请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击</p>

		“提出问题”按钮上传需要澄清的问题。
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清信息。
2.2.3	投标人确认收到澄清	澄清一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
2.3.1	招标人修改的时间和方式	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的修改信息。
2.3.2	投标人确认收到修改	修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
3.1.1	构成投标文件的其他材料	<p>(1) 投标截止时间前投标人递交的书面修改文件。</p> <p>(2) 投标截止时间后投标人按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正，且经投标人法定代表人或授权代表签字确认的书面文件。</p>
3.2.3	最高投标限价	<p>人民币5127.94万元。</p> <p>投标报价高于招标控制价的，否决其投标。</p>
3.3.1	投标有效期	投标截止之日起 90 天（日历日）
3.4.1	投标保证金	<p>要求递交投标保证金</p> <p>投标保证金的形式：电汇、网上银行转账、银行保函或保险保函</p> <p>投标保证金的金额：人民币壹拾万元整</p> <p>1、如采用电汇、网上银行转账形式，需从基本账户转出，在投标截止时间前到达指定账户。</p> <p>收款人账户名称：威海市公共资源交易中心</p> <p>收款人开户银行：收款人开户银行信息以投标人在系统‘投标保证金管理’页面中申请到的虚拟账号信息为准”</p> <p>账号获取的方式：投标人通过 CA 数字证书及数字证</p>

	<p>书绑定密码，登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保证金管理”模块，选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金，则选择“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账号；若采用保函形式缴纳保证金，则仅需在投标截止时间前，点击“保函”按钮，上传保函附件。</p> <p>为能及时、准确退还投标保证金，请各投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注明“建设工程投标保证金”。</p> <p>注意：每个标段都应申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟账号仅限定一个投标人在本项目上使用。各投标人应严格按照招标文件的要求进行投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对威海市建设工程电子交易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信息一致，如有出入请及时联系招标人或招标代理，未按招标文件要求操作的，可能导致投标保证金无法确认，进而影响投标资格，由此引发的后果由投标人自行承担。</p> <p>2、如选择银行保函方式，银行保函要求由投标人基本账户的开户银行针对本工程开具，有效期不少于投标有效期，收益人为招标人，投标文件中附银行保函及由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）。</p> <p>3、如选择保险保函形式：按照山东省住房和城乡建设厅、山东省发展和改革委员会、中国保险监督管理委员会山东监管局和中国保险监督管理委员会青岛监管局印发的《关于开展房屋建筑和市政工程投标保证金保</p>
--	--

		<p>险工作的意见（试行）》（鲁建建管字〔2018〕11号）文件要求，需满足以下条件且提供相关证明材料：</p> <p>（1）保险机构应当在工程项目所在地设区市市域内设有服务机构。</p> <p>（2）保险机构开展投标保证的保险条款应当经中国银行保险监督管理委员会批准或备案，通过山东省住房和城乡建设厅“山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台（http://221.214.94.41:81/xyzj/）”、“全国公共资源交易平台（山东省）/山东省公共资源交易网（http://www.sdggzyjy.gov.cn）”，将保险机构单位信息、保险合同条款（范本）、保单（范本）、保函（范本）等向社会主动公开。</p> <p>（3）投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。</p> <p>（4）投标文件中需附：1）保险费汇款证明及有效发票；2）由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）；3）有效保函；4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；</p> <p>5）保险机构通过上述网站公开信息的查询截图；6）保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设有服务机构营业执照。</p> <p>4、采用银行保函、保险保函形式递交投标保证金的，需在投标截止时间前提交保函原件给招标代理单位，否则否决其投标。</p>
3.6.4	投标文件份数	纸质投标文件份数：2 份

3.6.5	装订要求	<p>按照投标人须知第 3.1.1 项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订：</p> <p>纸质投标文件共分2册，分册装订。</p> <p>第一册（含资格审查、资信标、商务标）：打印时需要通过投标文件制作工具生成报表形式再打印，字体为统一格式，并带有水印和唯一编码。封皮和目录均为系统自动生成，且完全与fyq 顺序一致。</p> <p>装订要求：采用胶装方式，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。</p> <p>第二册（ 技术标）：打印时需要通过投标文件制作工具生成报表形式再打印，字体为统一格式，并带有水印和唯一编码。封皮和目录均为系统自动生成，且完全与fyq 顺序一致。技术标不得出现任何有关投标单位名称、人员名称的语句、词语，或明显引导性语言，否则技术标得分为0分。</p> <p>装订要求：装订时左边留一厘米的装订线，装订位置在装订线的平均三分之一处，装订采用普通装订针装订，不得采用胶装形式。</p>
4.1.2	封套上应载明的信息	<p>招标人名称：威海高新园区建设运营有限公司</p> <p>招标人地址：威海市文化西路288号高新大厦</p> <p>项目名称：威海火炬片区工业园青年中心装饰工程</p> <p>项目编号：威招审（sg202012001）号</p> <p>在 <u>2020年5月28日14：00时</u>前不得开启</p> <p>投标单位的名称与地址、邮政编码，在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字。</p>
4.2.1	投标截止时间	<u>2020 年5月28日14：00 时</u>

4.2.2	递交投标文件地点	威海市公共资源交易中心交易三厅 (威海市海滨中路 28 号外运大厦附楼四楼)
4.2.3	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间和地点	同投标截止时间及递交投标文件地点。
5.2	开标程序	<p>开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：</p> <p>开标前准备：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到； 2. 代理机构填写开标准备表内容。 <p>开标现场：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 代理机构接收纸质投标文件（若招标文件要求提供纸质投标文件）； 2. 代理机构主持开标会，宣布开标； 3. 代理机构通过系统查看投标人签到情况； 4. 代理机构随机分配一名投标人抽取系数； 5. 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件； 6. 代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容, 包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名等； 7. 系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避； 8. 评标委员会对投标人进行初步审查； 9. 评标委员会对投标人进行资格审查； 10. 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；

		11. 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。
6.1.1	评标委员会的组建	<p>评标委员会构成： <u>7</u> 人，包括经济标评委 <u>3</u> 人，技术标评委 <u>4</u> 人；</p> <p>评标专家确定方式：从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。</p> <p>开标现场通过“中国执行信息公开网”查询评标专家有关失信被执行人信息和通过威海市信用管理中心开发的联合奖惩微门户程序或信用威海网站进行查询，如评标专家在聘用期间成为失信被执行人的或被威海市各职能部门列为严重失信主体的，将不得作为评标专家参与评标活动，及时清退。</p>
7.1	是否授权评标委员会确定 中标人	是，推荐中标候选人数量： 1 名。
7.2	中标候选人公示媒介	威海市住房和城乡建设局、威海市公共资源交易网、山东省公共资源交易网
7.4	履约担保	本项目不需要履约担保
10	需要补充的其他内容	<p>1、投标企业提供资料必须真实、有效，评标过程中若发现提供虚假材料，按无效标处理；中标后发现有弄虚作假现象，将取消其中标资格。评标过程中，若经查实投标企业存在被主管部门限制其投标的不良行为，应否决其投标，若为中标企业，应取消其中标资格。</p> <p>2、电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。</p> <p>3、在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可</p>

		<p>以采用纸质形式进行开评标，也可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。</p> <p>4、如投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。</p> <p>5、本项目中标单位应在发放中标通知书之前完成山东省一体化平台审核。</p> <p>6、扫黑除恶举报电话：0631-5625428。</p>
11	电子招标投标	具体要求详见本章附件五

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。

(1) 资质条件：见投标人须知前附表；

《威海市联合惩戒措施清单》具体如下：

①失信被执行人；

②严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体；

③农产品生产和农业投入品经营领域存在严重失信行为的企业及其有关人员；

④环境保护领域存在严重失信行为的生产经营单位及其有关人员；

⑤吊销营业执照、列入经营异常名录或严重违法失信企业及其有关人员；

⑥严重违法失信行为当事人；

⑦安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员；

⑧存在严重失信行为的食物（含食品添加剂）、药品、化妆品、医疗器械生产经营者；

⑨重大税收违法案件当事人；

⑩海关失信企业及其有关人员；

- ⑪涉金融严重失信人名单的当事人；
- ⑫在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员；
- ⑬违法失信上市公司相关责任主体；
- ⑭统计上严重失信企业及其有关人员；
- ⑮房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员；
- ⑯电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体；
- ⑰运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员；
- ⑱电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员；
- ⑲电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员；
- ⑳保险领域违法失信相关责任主体；
- ㉑重大交通违法违章相关责任主体；
- ㉒劳动保障领域严重失信主体；
- ㉓社会保障领域严重失信主体；
- ㉔海洋渔业领域严重失信主体；
- ㉕住房城乡建设领域严重失信主体；
- ㉖旅游领域严重失信主体；
- ㉗价格领域严重失信主体；
- ㉘纳税信用评价为 D 级的纳税人；
- ㉙消防领域严重违法失信相关责任主体；
- ㉚盐行业生产经营严重失信者；
- ㉛石油天然气行业严重违法失信主体；
- ㉜对外经济合作领域严重失信主体；
- ㉝国内贸易流通领域严重违法失信主体；
- ㉞严重拖欠农民工工资用人单位及其有关人员；
- ㉟家政服务领域相关失信责任主体；
- ㊱公共资源交易领域严重失信主体；
- ㊲出入境检验检疫严重失信企业；
- ㊳城市管理违法建设失信主体。

(2) 项目经理资格：见投标人须知前附表；

(3) 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 本工程不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；
- (3) 为本招标项目的监理人；
- (4) 为本招标项目的代建人；
- (5) 为本招标项目提供招标代理服务的；
- (6) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 被责令停业的；
- (10) 被暂停或取消投标资格的；
- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

本工程招标代理费按计价格[2002]1980号文、发改委[2011]534号文件工程招标的规定计算标准下浮50%收费，由中标单位支付。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有获取招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

工程分包应符合国家相关法律法规的规定。

1.12 偏离

偏离范围和幅度应当符合招标文件及验收规范的规定。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单；
- (6) 图纸；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 投标文件格式；
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页、附件不全、描述不清、前后不一致或错误等情形，应及时向招标人提出，以便补齐。**如有疑问，应按**

投标人须知前附表规定的时间和方式要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后提出的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- (1) 投标函及投标函附录；
- (2) 法定代表人身份证明或授权委托书；
- (3) 投标保证金；
- (4) 投标人资格审查资料；
- (5) 项目管理机构；
- (6) 企业信用与实力情况；
- (7) 项目经理实力与信誉情况；
- (8) 已标价工程量清单；
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料；
- (10) 施工组织设计（单独装订成册）。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.3 招标人设有最高投标限价（招标控制价），投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价要求在投标人须知前附表中载明。

3.2.4 其他具体内容详见“第五章工程量清单”及后附工程量清单中的总说明。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式的投标保证金递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人在确定中标人后，发出中标通知书 5 日内，向未中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

3.4.4 招标人与中标人签订合同后 5 日内，向中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

3.4.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
- (2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书；
- (3) 经查实发现有围标、串标情况、业绩有弄虚作假情况的。

3.5 投标人资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，

以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”、本章附件五“计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求”及评标办法附录进行编写。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 书面投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字和盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。

3.6.4 投标文件份数见投标人须知前附表。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。

3.6.5 投标文件具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

3.6.6 技术性投标文件(施工组织设计)中不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等，否则技术标得分为0分。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的

投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.6.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

5.2.1 开标前准备：

- (1) 开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；
- (2) 代理机构填写开标准备表内容。

5.2.2 开标现场：

- (1) 代理机构接收纸质投标文件（若招标文件要求提供纸质投标文件）；
- (2) 代理机构主持开标会，宣布开标；
- (3) 代理机构通过系统查看投标人签到情况；
- (4) 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；
- (5) 代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容，包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名等；
- (6) 系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；
- (7) 评标委员会对投标人进行初步审查；
- (8) 评标委员会对投标人进行资格审查；
- (9) 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；
- (10) 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

开标过程中，如遇特殊情况，服从公共资源交易中心场地调配，并遵守相关规章制度

度。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会由招标代理公司工作人员在招标投标监管机构和威海市公共资源交易中心等相关部门的监督下从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取人员依法组建，人数为 7 人，包括经济标评委 3 人，技术标评委 4 人。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 参加评标活动前 3 年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；
- (2) 系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者投标人的退休人员，或者投标人聘用的顾问；
- (3) 与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (4) 与投标人存在经济利益关系，或者参加评标活动前 3 年内与投标人发生过法律纠纷；
- (5) 与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业；
- (6) 同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (7) 与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系；
- (8) 被威海市各职能部门列为严重失信主体；
- (9) 法律法规规定的其他情形。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保

本工程不提供履约担保。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建

设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

11. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

以“威海市建设工程电子交易系统”生成的开标记录表格式为准。

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

_____（投标人名称）：

_____（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

- 1.
- 2.
-

招标人或招标代理机构：_____（签字或盖章）

_____年____月____日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

_____（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：_____）已收悉，现澄清如下：

- 1.
- 2.

.....

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：____（签字）

_____年____月____日

附件四：中标通知书

威招审 SG_____

中标通知书

(中标单位名称):
(工 程 名 称), 位于(详细地址)_____, 工程内容为_____。
年__月__日在__市公共资源交易中心进行__招标后, 经评标委员会评定, 确定贵单位为
的中标单位, 中标价为_____, 工期为__天
(日历日), 质量达到合格标准。项目经理为_____, 项目管理机构关键岗位人
员分别为_____. 希望贵方按照招标文件及投标文件的有关内容, 与建设单位积极配合,
圆满完成此项工程任务。
请在接到本通知书 30 日内, 与_____签订施工合同。

建设单位 (盖章) 代理机构 (盖章)

交易中心 (盖章) 招投标管理机构 (盖章)

日期: 年 月 日

附件五：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求

一、电子投标文件制作须知

1. 投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。

2. 电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载ztb版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项应按要求上传word或pdf格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传word或pdf格式的文档。

注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过qdz格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为word或pdf格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。

3. 投标报价清单信息应以qdz文件形式导入，其中qdz文件清单内容中的投标总报价、部分分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与qdz内容保持一致。

4. 商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目负责人及报价等信息，投标人应认真填写不要遗漏，唱标时读取该信息。投标文件编制工具根据“投标报价”的信息，自动生成投标函，投标人可根据实际情况对投标函进行调整，其中的报价等内容应确保准确无误，且与“投标报价”的内容保持一致。

5. 电子签章是通过CA数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

6. 投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztb 电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

7. 投标人应在电子投标文件编制完成定稿并加盖电子签章后，通过投标文件编制工具进行打印纸质投标文件（带水印编码），打印之后再修改投标文件内容，需撤销签章，修改后的文件水印编号将发生变化，需重新打印纸质投标文件。纸质投标文件应用不褪色的纸张书写或打印。投标人打印完毕后，应对照纸质投标文件里水印编码和定稿的电子投标文件编码是否一致。编码不一致的

将按无效投标文件处理，否决其投标。

8. 电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过CA数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必控制在200M以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传）

注：关于电子投标文件签章的说明

1. 资格审查部分每项应按要求上传word或pdf格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传word或pdf格式的文档。

2. ztb格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的pdf文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等；技术标无需电子签章等）。

二、人员和业绩信息录入要求

项目班子成员和工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩信息一经使用将不再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责，如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象，将按照法律法规等文件要求进行依法处理，并记不良行为记录，情况严重者，将被列入黑名单。

三、投标人网上电子开标须知

1. 投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及CA数字证书驱动不识别或解密使用的CA数字证书与加密的CA数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。

模拟开标使用步骤：使用CA数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。

2. 投标人开标当天应携带加密本项目电子投标文件的CA数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑。招标人、招标代理和公共资源交易中心不提供联网服务，投标人应自行解决电脑联网问题。记住登录系统的两个密码：

CA数字证书绑定密码与CA数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。

注：CA数字证书绑定密码，即该CA数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA数字证书设备密码，即锁本身的pin码。

3. 电脑软硬件配置要求：

（1）操作系统：win7及以上；

（2）浏览器：ie9及以上，搜狗浏览器、360浏览器、QQ浏览器等兼容ie模式的浏览器，

但要保证ie浏览器是ie9及以上；

(3) 系统软件：CA数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。

4. 投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用CA数字证书进行操作，不要随意插拔CA数字证书，建议至少提前30分钟登录系统。

登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA登录-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。

5. (1) 在线签到：投标截止时间前1小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前1小时内通过CA数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。

(2) 在线解密投标文件：代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。

注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。

(3) 确认开标记录表：代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、项目负责人等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。

6. 评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。

7. 电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：

(1) 电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；

(2) 同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；

(3) 未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的CA数字证书与加密上传电子投标文件的CA数字证书不一致导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；

(4) 电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的，或者未在投标截止时间前在线签到的；

(5) 电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；

(6) 纸质投标文件的水印编码与递交至服务器的电子投标文件编码不一致的；

(7) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。

8. 电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：

(1) 不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在cpu编码、硬盘编码及MAC地址三项编码均相同的；

(2) 不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；

(3) 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；

(4) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

9. 电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。

10. 在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以采用纸质形式进行开评标，也可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。

请投标人严格遵照以上要求，如有问题请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：0631-5819292。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号	条款内容	编列内容
2.1.1	分值构成 (总分 100 分)	技术标: 15 分 投标报价: 75分 资信标: 10分
2.1.2	评标基准价计算方法	<p>投标总报价评标基准价确定方法: 综合平均法</p> <p>评标基准价 $C=A \times K1 \times Q1 + B \times K2 \times Q2$</p> <p>A: 投标价算术平均值。</p> <p>当 n (有效投标人个数, 以下相同) < 7 时, A=所有投标价的算术平均值;</p> <p>当 $7 \leq n \leq 9$ 时, A=所有投标报价中去掉 1 个最高价、1 个最低价后的算术平均值;</p> <p>当 $n \geq 10$ 时, A=所有投标报价中去掉 2 个最高价、2 个最低价后的算术平均值。</p> <p>B: 招标控制价。K: 下浮系数;</p> <p>K1的取值范围为96.5%、96.8%、97.1%、97.4%、97.7% (现场随机抽取);</p> <p>K2的取值范围为95%;</p> <p>Q: 权重比例$Q1+Q2=100\%$;</p> <p>Q1的取值范围为50%、51%、52%、53%、54%、55% (现场随机抽取);</p>
2.1.3	投标报价的偏差率计算公式	偏差率=100% \times (投标人报价- 评标基准价) /评标基准价
3	评标程序	详见本章评标详细程序
5	否决投标条件	详见本章否决投标条件

一、评标办法

1.1 本次评标采用百分制的“综合评估法”评审，评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第二项规定的评审标准及评标办法附录进行打分，按积分高低排定名次，择优确定一名中标候选人，若多家投标单位得分一致，以投标报价低的优先，投标报价也相等的，由招标人自行确定。

1.2 根据评标委员会评标报告，招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

1.3 评标委员会根据评标办法规定否决不合格投标或者否决其投标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。投标人少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

二、评审标准

2.1 分值构成与评分标准

2.1.1 分值构成

- (1) 资信标：见评标办法前附表；
- (2) 技术标：见评标办法前附表；
- (3) 投标报价：见评标办法前附表。

2.1.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.1.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.1.4 评分标准

详见评标办法附录。

三、评标程序

3.1 初步评审

评标委员会根据评标办法附录资格审查的要求对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会根据评标办法附录的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

- (1) 经济标评委对各投标单位编制的分部分项工程量清单计价表中的综合单价、主要材料价

格及措施项目等进行全面详细评审。

(2) 技术标(施工组织设计)应按照招标文件第二章“投标人须知”3.6.6 规定编制,否则否决其投标。经统一编号后作为暗标交技术标评委评审,技术标的最终得分为所有技术标评委得分去掉一个最高值后的算术平均值。

3.2 评分分值计算保留小数点后两位,小数点后第三位“四舍五入”。

3.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价,使得其投标报价可能低于其个别成本的,应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的,评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标,并否决其投标。

3.4 近一年度是指从开标日向前推算一年,近两年度是指从开标日向前推算二年,以此类推,精确到日。

3.5 评标时,人员和业绩信息得分按第二章“投标人须知”中附件五第二项要求填报。外地企业隐瞒不良行为记录的否决其投标。

3.6 项目班子成员信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里,无需审核,提交后的信息将通过系统对外公布。投标人中标后,在电子交易系统上押证。工程竣工验收后,投标单位持竣工验收报告到招投标管理部门办理项目负责人(项目经理)撤出手续,经批准后,方可承揽新的工程项目。

四、投标文件的澄清和补正

4.1在评标过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明,或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

4.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求投标人进一步澄清、说明或补正,直至满足评标委员会的要求。

4.4错误的修正

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核,看其是否有计算上或累计上的算术错误,修正错误的原则如下:

4.4.1 如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时,以文字数额为准。

4.4.2 当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时,通常以标出的单价为准。除非评标机构认为有明显的小数点错位,此时应以标出的合价为准,并修改单价。

4.4.3 当各细目的合价累计不等于总价时，应以各细目合价累计数为准，修正总价。

4.4.4 按上述修改错误的方法，调整投标书中的投标报价，经投标单位确认同意后，调整后的报价对投标单位起约束作用。如果投标单位不接受修正后的投标报价则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

4.4.5 修正后的最终投标报价若超过招标控制价，否决其投标。

五、否决投标条件

本部分所集中列示的否决其投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决其投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

5.1 投标人或其投标文件有下列情形之一的，否决其投标：

5.1.1 资格审查有任一项不合格的；

5.1.2 存在第二章“投标人须知”第 1.4.3、14.4 项规定的任何一种情形；

5.1.3 除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；

5.1.4 投标报价被评标委员会认定为低于其成本价、违反政府指导价或者高于招标文件设定的招标控制价的；

5.1.5 投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

5.1.6 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

5.1.7 增减或修改招标文件提供的工程量清单的；

5.1.8 未按规定计取规费、税金等不可竞争费用的；

5.1.9 投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证明材料的，以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的；

5.1.10 施工方案与报价不一致，投标人不能做出合理说明的。

5.1.11 技术标出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记的。

5.1.12 投标人提供材料不真实，有弄虚作假现象的。

5.1.13 投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的。

5.1.14 存在第二章“投标人须知”中附件五第四项第 7 条情形的。

5.1.15 法律、法规、规章和招标文件规定的其他情形。

- 5.2 有下列行为之一的评委会可以认定为串通投标。
- 5.2.1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
- 5.2.2 投标人之间约定中标人；
- 5.2.3 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
- 5.2.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
- 5.2.5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
- 5.2.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- 5.2.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 5.2.8 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
- 5.2.9 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 5.2.10 不同投标人的投标文件相互混装；
- 5.2.11 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
- 5.2.12 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
- 5.2.13 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
- 5.2.14 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
- 5.2.15 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
- 5.2.16 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
- 5.2.17 存在第二章“投标人须知”中附件五第四项第 8 条情形的。
- 5.2.18 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
- 5.3 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为，否决其投标并记不良行为记录，情节严重者，依法进行行政处罚。
- 5.3.1 使用伪造、变造的许可证件；
- 5.3.2 提供虚假的财务状况或者业绩；
- 5.3.3 提供虚假的项目经理或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
- 5.3.4 提供虚假的信用状况；隐瞒招标文件要求提供的信息；
- 5.3.5 法律、法规、规章规定的其他情形。

第四章 合同条款及格式

(SDF—2019—0002)

合同编号：

号

山东省建设工程施工合同

(示范文本)

山东省住房和城乡建设厅
山东省市场监督管理局

制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：威海高新园区建设运营有限公司

承包人（全称）：_____

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》等法律法规和相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就威海火炬片区工业园青年中心装饰工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：威海火炬片区工业园青年中心装饰工程。
2. 工程地点：威海高技术产业开发区，鞍山路东、恒泰街南。
3. 工程立项批准文号：威高经投字【2018】11号。
4. 资金来源：自筹资金。
5. 工程内容：设计图纸范围内的装修工程，包含墙面、地面、顶面装饰及装饰电气、洁具卫浴、换热站、无负压供水设备等，具体内容以工程量清单为准。
6. 工程承包范围：施工及保修全过程。

二、合同工期

计划开工日期： 年 月 日。

计划竣工日期： 年 月 日。

工期总日历天数：245日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

其中：

- （1）安全文明施工费：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

- （2）人工费：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

(3) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) _____ (¥_____元);

(4) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) _____ (¥_____元);

(5) 暂列金额:

人民币(大写) _____ (¥_____元)。

2. 合同价格形式: 固定综合单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理: _____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及其附录;
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人承诺执行政府行政管理部门关于工程款分账管理、农民工工资支付的各项制度，不拖欠农民工工资。

4. 发包人和承包人承诺按照政府行政管理部门要求，加强施工扬尘防治及非道路移动机械污染管控工作。

5. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在_____签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自_____生效。

十三、合同份数

本合同一式柒份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰份，招标公司执壹份。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

组织机构代码：_____

组织机构代码：_____

地 址：_____

地 址：_____

邮政编码：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

电 话：_____

传 真：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

开户银行：_____

账 号：_____

账 号：_____

招标代理单位：

（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

第二部分 通用合同条款

按山东省住房和城乡建设厅、山东省市场监督管理局共同制定的山东省建设工程施工合同（示范文本）（SDF—2019—0002）第二部分 通用合同条款执行。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中形成且由合同当事人书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料文件均构成合同文件组成部分；合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，且已经过合同当事人签字或盖章。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.2.5 设计人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包人提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《工程

建设标准强制性条文》及山东省、威海市等有关规定。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：符合本工程要求国家现行工程强制标准及工程施工及验收规范（包括收费标准）等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：发包人不负责向承包人提供各类标准、规范，由承包人自行解决；

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

发包人提供国外标准、规范的名称： / 。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：由发包人委托设计单位提出标准及规范，经工程师确认后执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

- (1) 本合同协议书
- (2) 中标通知书
- (3) 招标文件
- (4) 投标文件及其附件
- (5) 本合同专用条款
- (6) 本合同通用条款
- (7) 标准、规范及有关技术文件
- (8) 图纸
- (9) 已标价的工程量清单

(10) 在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、设计变更及经济签证等资料，同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：进场前提供施工图；

发包人向承包人提供图纸的数量：六套；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：工程需要的施工组织设计及相关文件，相关部门要求提供的其它文件；

承包人提供的文件的期限为：根据需要的合理期限内；

承包人提供的文件的数量为：根据各种文件需要的合理份数；

承包人提供的文件的形式为：书面文件加电子文档；

发包人审批承包人文件的期限：_/。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：开工前15天发包人向承包人提供完整的施工图纸陆套。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；

发包人指定的接收人为：发包人代表；

承包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；

承包人指定的接收人为：承包人项目经理；

监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室；

监理人指定的接收人为：_____。

1.8 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂的方式，抹去非法利益或损害对方利益。因一方合同当事人的贿赂造成对方经济损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通伤害发包人利益。承包人不得为监理人提供合同约定以外的任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所

需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场出入口和围挡围护为边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：双方另行确定。

因承包人原因造成承包人提供的工程所需的场内道路和交通设施损坏的，承包人负责修复，并负责由此产生的费用。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按结算条款约定计算规则调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名：_____；

身份证号：___/___；

职 务：___/___；

联系电话：___0631-5651242___；

电子信箱：___/___；

通信地址：___威海文化西路288号高新大厦___。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使施工现场发包人的一切权利。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前七日。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：(1) 发包人负责协调水、电、电讯线路的接入，由承包人按开工需要接至施工场地，费用由承包人承担。(2) 发包人应协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：___/___。

发包人是否提供支付担保：___/___。

发包人提供支付担保的形式：___/___。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(5) 承包人提交的竣工资料的内容：工程验收资料必须符合行业主管部门的要求；竣工图纸及完整的档案资料，必须符合威海市城建档案资料归档验收标准，满足行业主管部门和城建档案部门对竣工资料的要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：技术资料三套（分包工程的竣工资料由总承包方负责收集整理），竣工图纸二套，且该资料必须符合城建档案馆的验收标准。

注：工程档案（含分包工程资料）送交并经城建档案馆审核、验收合格后移交发

人。单项工程竣工验收后10日内，承包人将验收合格的产品交付发包人。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：承包人应在竣工验收之日起30日内将完整的档案资料（含分包工程资料）移交城建档案馆和发包人。因承包人拖延提供竣工验收资料导致延误综合验收的，每拖延一天，按工程总造价的0.2%承担违约责任（上限为工程总造价的2%）。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面文件加电子文档。

(6) 承包人应履行的其他义务：

①承包人应积极配合发包人和监理人，及时采取合理的探查、拆改或防护等措施，确保施工场地及周围原有市政基础设施、园林绿化、城市管线设施、水利设施、交通设施、公路设施等公共设施，农、林、牧、渔等民用设施，以及文物、构筑物、附着物等设施不受损害，确保生态环境不受破坏，避免施工对他人利益造成损害，并为发包人与第三人提供合理的方便条件，发包人承担已标价工程量清单以外合理增加的费用。

因承包人没有采取防护措施或防护措施不合理，造成以上财产设施、生态环境、他人利益等损害的，由承包人承担损失和法律责任。

②承包人应对现场作业规程、自备材料和设备、全部工程的完备性、稳定性和安全性承担责任，对设计文件的缺陷或错误提出补充或修改意见并承担责任，对施工组织设计、专项施工方案等所有承包人文件的科学性、合理性、安全性承担责任，对临时设施等自备项目的设计、施工和使用承担责任。

③承包人应按照法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务。

④按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全。

⑤按合同约定的工作内容和施工进度要求，标志施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：_____；

身份证号：_____；

建造师执业资格等级：_____；

建造师注册证书号：_____；

建造师执业印章号：_____；

安全生产考核合格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

承包人对项目经理的授权范围如下：___/___。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：___同投标文件承诺时间___。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：___
___/___。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：___/___。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：___/___。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：___/___。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：___工程开工前2天___。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：___每人次支付违约金1000元___。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：___每人次支付违约金1000元___。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：___每人次支付违约金1000元___。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：___/___。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：___基础、主体工程承包人不得转包或分包___。

主体结构、关键性工作的范围：___/___。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：基础、主体工程承包人严禁转包或分包，其他项目分包必须经发包人同意，分包单位须具备相应承包资质。

其他关于分包的约定：总包与分包单位的分包合同应及时告知并提交建设单位，并且：

(1) 分包合同的签署，不减少承包人对建设工程所负的任何责任和义务。无论何种供货和承包形式，仅为区分付款和经济关系的主体，其它管理责任全部由承包人负责。承包人必须在分包场地派驻合同约定的管理人员，保证本合同的履行。

(2) 双方约定在分包工程施工完毕，首先由承包人按照相关规范、标准验收，验收合格后由承包人按照相关程序向项目监理人报验，验收程序执行本合同相关条款。如果验收不合格，由承包人指令分包商整改或返工，或由承包人直接整改。验收合格后的成品保护、移交和保修责任由承包人对发包人总负责。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：／。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：不提供。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：／。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程施工及保修阶段监理，监理工作内容执行建设工程监理现行规范中关于质量控制、进度控制、造价控制、安全生产监督管理、信息管理、组织协调等方面的内容。包含现场所有签证、进度款支付前形象进度的确认。

关于监理人的监理权限：

(1) 施工图组织设计、施工方案的批准；

(2) 设计变更、工程变更的签署;

(3) 对发包人与承包人的索赔与反索赔事宜做出决定;

(4) 进度款支付前形象进度的确认;

(5) 工程中间验收和隐蔽工程验收;

(6) 工程竣工验收及验收证书的签署;

(7) 整个施工过程中工程质量、工程进度、工程造价的监理;

(9) 与相关部门的组织协调工作。

需要取得发包人批准才能行使的职权包括：工程开工令、工程停工令、暂停令的发布，工程延期、工程变更的审批，工程内容的增减等。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由承包人承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：_；

职 务：_；

监理工程师执业资格证书号：_；

联系电话：_；

电子信箱：_；

通信地址：_；

关于监理人的其他约定：详见监理合同。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1) _____/_____；

(2) _____/_____；

(3) _____/_____。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：___/___。

关于工程奖项的约定：___/___。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：(1) 承包人应严格按照《山东省建筑安全生产管理规定》、《环境保护法》等文件要求，保证施工现场安全生产文明施工，并达到合同约定标准要求。

(2) 承包人负责在工程施工、竣工整个施工过程中施工现场全部人员的安全。发包人不承担承包人单位人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

(3) 工程施工中，承包方必须遵守安全生产的有关规定和发包人及监理人的管理，采取必要的安全防护措施，杜绝重大安全质量事故的发生。承包人必须编制安全生产应急预案，并报发包人、监理人审批。如现场发生重大安全、质量事故，承包人应采取措施，负责保护好事故现场并按相关规定进行上报。

(4) 在施工现场设置施工围挡和警示标志，做好安全施工工作。按标准设置围挡，要整齐牢固、美观整洁，宣传内容齐全；标志标牌符合要求，指定安全责任人，确保安全生产；施工人员要按要求挂牌上岗，安全帽要设置统一标识。如达不到规定要求的，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权进行不超过2000元/次的罚款。

(5) 围挡应按照建设单位要求进行施工，超出规范要求的由发包人、承包人协商确定。

(6) 承包人应保持整个现场及工程整洁，达到监理人及发包人的要求。由于承包人未及时清理而发生的罚款、赔偿、纠纷等责任和费用应由承包人承担，发包人可从承包人的任何款项中扣除。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 由承包人自行负责。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定： 开工前提供施工场地治安保卫计划。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 承包人严格遵守《建筑法》、《环境保护法》、市政府《关于加强市区建筑垃圾渣土管理的通知》（威政发〔2009〕122号）、《山东省市政基础设施工程施工现场扬尘控制要点（试行）》（鲁建城字〔2013〕70号）等有关规定，成立以项目经理为组长的专项整治小组，对施工现场安全文明施工直接负责，保持场容场貌整洁，并采取有效措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废弃物、噪声、振动和照明产生的污染和危害。承包人承诺达到以下要求：

（1）制定切实可行的扬尘控制专项方案，在至少开工前2天报监理人审批。

（2）落实各项具体控尘措施，加大治理扬尘投入，落实项目部和项目经理扬尘控制责任，将扬尘治理纳入对项目部和项目经理的考核，加强企业员工（含农民工）上岗前培训，建立并施行扬尘控制工作奖惩制度，明确专人负责扬尘治理工作，设置专职保洁员负责现场清扫和保洁，与作业班组签订扬尘治理目标责任书，在工程现场公布扬尘投诉举报电话，将各项抑尘、降尘措施落实到操作层，使每个工程参建人员都能掌握扬尘控制知识和技能。

（3）施工现场毗邻的建筑物、构筑物 and 深基坑、爆破施工等特殊作业可能造成环境损害的，承包人应当制定专项施工方案，并采取相应的安全防护措施。通行危险的地段应当悬挂警戒标志，夜间设置警示灯。在车辆、行人通过的地方施工，应当对沟、坑、井等进行覆盖，并设置施工标志和防护设施。

（4）开挖前探清各种管线的分布情况，做好标识，采取相应的保护措施。

（5）施工产生的渣土等废弃物日产日清。

（6）在闹市区施工使用低噪音机械设备，确需夜间施工的，安排低噪音工序。

（7）承包人违反以上要求，应自觉接受行政主管部门依法下达的责令停止施工和限期改正的行政处罚，接受停工整改期间由主管部门安排的专项整治管理教育，接受行政主管部门依法作出的罚款、记不良行为记录、资质降级、资质吊扣及清出建设市场等行政处罚，造成不良社会影响的，应通过新闻媒体向全体市民公开致

歉。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：文明施工费随进度完成工程量按规费计取。

安全文明施工费要求专款专用，应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用。工程现场因观摩、考察、学习等产生的文明措施费由承包方承担。

事故处理

发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在收到中标通知书之日起2天内将施工组织设计和进度计划提报给发包人和监理工程师各一份。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理工程师收到后3天内应予以确认或提出修改意见。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理工程师收到后3天内应予以确认或提出修改意见。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 60 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后、开工前。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：如承包人在7.5款情况发生后14天内，就延误的工期没有向工程师提出报告，则视为所发生的情况不影响工期。考虑本工程的特殊性，除发包人确定的原因外，施工中不论出现何种原因，总工期不顺延（不可抗拒的因素除外）。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人保证按批准的计划进度进行施工，若监理工程师发现实际进度与计划进度不符时，或认为本合同工程的进度过慢，可要求承包人增加人员和机械设备，或通知承包人采取必要的措施，以确保工程在合同规定的时期内完成，承包人不得无故拒绝，也无权要求为了采取这些措施而支付任何附加费用。

如果在接到监理工程师通知后3天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按照规定的工期完成合同工程，则必须向发包人支付按合同总价的千分之一计算的金额作为赔偿金。时间自在接到监理工程师通知后 3天起到工程施工工期止，按天计算。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中扣除此偿金，但不排除其他扣款方法。扣除赔偿金，并不解除合同规定的承包人对完成本工程的义务和责任。同时发包人有权安排其它承包人承担全部剩余工程，按照发生时现场实际情况，由原承包人承担。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的3%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： / 。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) 9级以上大风、20年不遇的暴雨、洪水，超过6级以上地震、战乱；

(2) /；

(3) /。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： / 。

8. 材料与设备

为严把施工现场建筑材料进场的质量关，承包人采购建设工程材料前，应将材料的生产厂家或品牌告知发包人，材料供应商应有良好的社会信誉和必要的资质条件，征得发包人同意后方可进场使用，必要时应将材料的质量证明文件报发包人存档。涉及的材料应包括水泥、钢材、混凝土、砂浆、沥青及沥青混合料、砌体材料、防水材料、管材管件、电气材料及电线电缆、外墙外保温系统材料、建筑腻子
和涂料、装饰装修材料、建筑门窗及其型材配件、建筑幕墙及其型材配件和龙骨、预制构件等。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：根据实际情况约定，包括但不限于在合同中列明的以及虽然合同中没有列明，但合同中对其质量标准、性能、规格、档次、厂家或品牌有要求或约定的材料和工程设备，承包人应加工定货时至少提前56天，向发包人提交样品并附上任何必要的说明书、证书、出厂报告、性能介绍、使用说明等相关资料，以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合发包人的要求。除非合同中另有约定，承包人在报送任何样品时应按发包人同意的格式填写并递交样品报送单。

发包人在收到样品后7天内就此样品给出书面批复，通知承包人对此样品所做出的决定或指示。承包人应根据发包人的书面批复和指示相应地进行下一步工作。如

果发包人未能在承包人报送样品后14天内给出书面批复，承包人应就此通知发包人尽快批复。如果发包人在收到此类通知后7天内仍未对样品进行批复，则视为发包人已经批准。

得到批准后的样品按发包人要求的数量进行封样后由各方负责存放。但承包人应为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的环境条件。提供样品和提供存放样品场所的费用由承包人承担。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：

承包人自行承担修建临时设施的费用，自行办理临时占地的手续及相应费用。

补充：监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

禁止在工程中使用不合格的材料和工程设备。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关标准规范和规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按有关标准规范和规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：/。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按有关标准规范和规定执行。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：设计单位、发包人、承包人、监理单位、财政部门共同确认后方可发生变更，变更工程所发生的工程量由发包人、承包人、监理单位按实签证。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：

(1) 已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；相同清单项报价不一致时，结算时按照其中最低综合单价执行。

(2) 已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定。

(3) 已标价工程量清单中无相同项目或类似项目单价的，综合单价的计取依据为：2003版《山东省建筑工程消耗量定额》、2003版《山东省安装工程消耗量定额》、2002版《山东省市政工程消耗量定额》、2011版《山东省建筑工程费用项目组成及计算规则》、人材机价格及费率执行确定的报价人最终报价的人材机和费率，重新组价。如原清单中人工费报价不同，采用最低的价格，且人工综合工日不高于74元/工日。

(4) 原清单中没有清单子目，套用定额后，材料价格取用中标人投标时的材料价格，如原清单中不同项的材料相同但单价不同时，采用最低的价格；如增加子目中出现原清单中没有的材料，此材料价格由建设单位、财政部门共同确认。

(5) 规费税金按规定记取。

(6) 下调系数：原清单中没有的清单子目，包含建设单位和财政部门共同确认的价格，均按照 $(1 - \text{中标价} / \text{招标控制价}) \times 100\%$ ，且不低于5%税后下浮。

(7) 水电费由承包人按实承担。

(8) 措施费（一）包干计取使用，措施费（二）为固定综合单价。工程现场因观摩、考察、学习等产生的文明措施费由承包方承担。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：一周内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：一周内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：根据实际情况协商。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额按照发包人的要求使用，发包

人的要求通过监理人发出。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第____种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：_____；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定：_____。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过____%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过____%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过____%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过____%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±____%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：_____

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：_____/_____。

风险费用的计算方法：_____/_____。

风险范围以外合同价格的调整方法：_____ / _____。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：_____ / _____。

风险费用的计算方法：_____ / _____。

风险范围以外合同价格的调整方法：_____ / _____。

3、双方约定合同价款的其他调整因素：设计变更、经济技术签证；措施费

（一）包干计取使用，措施费（二）为固定综合单价，结算时不调整；水电费由承包人按实承担。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：无预付款。

预付款支付期限：_____ / _____。

预付款扣回的方式：_____ / _____。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：_____ / _____。

预付款担保的形式为：_____ / _____。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按现场实际发生、图纸及变更指示等进行计量，依据清单编制说明规定的计算规则计算。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：_____ / _____。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

1、本工程按照工程量清单（固定综合单价）进行前期招投标及后期结算工作。

同一单位工程相同清单项报价不一致时，结算时按其中最低综合单价执行。

2、工程计量

（1）施工图纸及设计说明、相关图集、设计变更、图纸答疑、会审记录等。

（2）工程施工合同、报价文件的商务条款。

(3) 工程量计算规则依据《山东省建设工程工程量清单计价规则》(2011)规定执行, 并应符合《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)和报价文件中相关报价条款的要求。

3、措施费(一)包干计取使用, 措施费(二)为固定综合单价。

承包人必须配合分包单位施工, 分包方免费使用总承包方自身施工范围内、自身施工的工期内现有同步施工的现场设施及设备。总包方在结算时需提供完整的验收资料方可结算(包括分包工程的资料)。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定: _____/_____。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的, 是否适用第12.3.4项(总价合同的计量)约定进行计量: _____/_____。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序: _____/_____。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

签订合同后, 无预付款。工程开工后, 每月随工程进度拨付工程款(扣除甲供材, 下同), 竣工验收合格后, 拨付至实际完成工程量的60%, (承包人提供工程进度款同等金额的增值税专用发票)。工程结算定案后付至定案值的97%, 余款3%留作质保金, 工程缺陷期满后无息付清。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定: 承包人在每月20日前向发包人提供上月16日至当月15日完成的工程量报告三份。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定: _____/_____。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定: _____/_____。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定: _____/_____。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限: 承包人必须在规定时间内将实际完成的工程量报告按工程师的要求送交监理工程师审核, 经监理工程师审核后48小时报

送发包人_____。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到承包人提交的工程量报告48小时。

(2) 发包人支付进度款的期限：收到承包人提交的工程量报告7天内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： / 。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： / 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。

12.5 农民工工资

12.5.2 人工费支付方式

人工费支付采用以下第(4)种方式：

(1) 一次性预付。在工程开工通知载明的开工日期前一次性将人工费（签约合同价的 %）全部支付至承包人农民工工资专用账户。

(2) 按月预付。在合同工期内，每月5日前将本月施工所需人工费（不低于该工程全部人工费按合同工期的月平均额）支付至承包人农民工工资专用账户。

(3) 按节点预付。在分部分项工程开始施工前，将该分部分项工程施工所需人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

(4) 按月支付。发包人根据承包人每月提报的已完成施工产值中的人工费清单，按月将人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后3天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：_____
/_____。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：_____ / _____。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：_____ / _____。

(1) 单机无负荷试车费用由_____ / _____承担；

(2) 无负荷联动试车费用由_____ / _____承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：_____ / _____。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后3天内。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请竣工付款申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。

竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：竣工结算在竣工后90天内审核完
毕。

发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款申请单28天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：4份。

承包人提交最终结清申请单的期限：竣工验收后一月内。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：___/___。

(2) 发包人完成支付的期限：___缺陷责任期满后30个工作日内___。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：___24个月___。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：___扣留___。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第1或第2种方式：

(1) 质量保证金保函（含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式），保证金额为：___中标金额的3%___；

(2) ___3___%的工程款；

(3) 其他方式：___/___。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第___/___种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式：___/___。

关于质量保证金的补充约定：___/___。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：___/___。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：___24小时内___。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：执行通用条款

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方另行确定。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行通用条款。

(3) 发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第(2)项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行确定。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行确定。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行确定。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行确定。

(7) 其他：/。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：在施工过程中，如果发包人认为本合同工程或其任何部分的进度过慢，或者工程质量无任何保证，因而不能按预定的工期竣工并达到预定的质量标准，则发包人可将此情况通知承包人并提出警告，承包人应据此采取总监同意的措施，以便加快工程进度和保证工程质量，承包人无权要求为了采取这些措施而相应支付任何附加费用，如承包人对发包人的上述警告无积极改正，则发

包人将视情节轻重对其进行处罚。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行确定。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按通用条款执行。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： / 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：___/___。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：___/___。

选定争议评审员的期限：___/___。

争议评审小组成员的报酬承担方式：___/___。

其他事项的约定：___/___。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：___/___。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

- (1) 向___/___仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向 威海火炬高技术产业开发区 人民法院起诉。

21. 补充条款

(1) 承包人必须负责做好在施工中与其他相关施工单位协调工作，并无条件服从发包人统一协调。做好与其他相关工程的协调施工及成品保护，不能影响总工期，否则将追究责任方的责任，并要承担由此引起的返工总工损失。

(2) 施工资料要随施工进度同步进行，下一道工序施工前必须完成上一道工序技术资料的交验签证。工程完工验收合格后，施工单位要对施工资料整理归档，并通过监理工程师审核；工程档案资料在工程验收后一个月内报送工程师。

(3) 投标单位应认真自行踏勘工程现场。中标后，投标单位无权因现场调查不详而修改有关文件或要求予以补偿。

(4) 因承包人原因，施工过程中未按进度计划施工，未达到进度控制点，发包人有权对承包人作出相应的处罚，保留终止合同的权利。

(5) 发包人鼓励承包人使用新材料新工艺，但须经发包人和监理单位确认后实施。

(6) 本工程所有材料检测费用均由承包人承担。

(7) 承包人在施工过程中，不得对公用道路、公共公用设施、公用便道、公众便利及他人财产的占用造成干扰和破坏，同时应保证发包人免于受到与之相关的索

赔、诉讼、损害赔偿等。若施工过程中造成公用道路、地下管线等公用设施破坏，施工企业应自行负责修复。

(8) 承包人必须与农民工签订规范的劳动合同，开工前进行农民工工资支付担保，必须按月发放一次农民工工资，且发放金额不得低于工程所在地最低工资标准，每一季度末结清劳动者剩余应得的工资。企业要将工资直接发放给劳动者本人，不得发放给“包工头”或不具备用工主体资格的其他组织和个人。

(9) 承包人有责任在工程中间验收、竣工验收、档案验收过程中为发包人提供与政府相关部门的沟通与协调服务，并协助发包人办理相应手续，并负责对分包单位施工现场质量、安全、进度等有关方面的管理以及竣工资料汇总确认。

(10) 工程现场因观摩、考察、学习等产生的文明措施费由承包方承担。

(11) 根据《关于新型冠状病毒肺炎疫情防控期间建设工程计价有关事项的通知》鲁建标字[2020]1号文中疫情防控期间增加疫情防控费的规定，根据工地施工人员和管理人员人数，按照每人每天40元的标准计取，列入疫情防控专项经费中，该费用只参与计取建筑业增值税。

附件：

专用合同条款附件：

1. 工程质量保修书
2. 承包人用于本工程施工的机械设备表
3. 承包人主要施工管理人员表

附件1

工程质量保修书

发包人（全称）：威海高新园区建设运营有限公司

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定，经协商一致就威海火炬片区工业园青年中心装饰工程（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏、供热与供冷系统、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人承包范围内的工程。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为___/___年；
3. 装修工程为___/___年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为___二___年；
5. 供热与供冷系统为___/___个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为___/___年；
7. 其他项目保修期限约定如下：本工程质保期为二年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：_____ / _____。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：_____

承包人(公章)：_____

地 址：_____

地 址：_____

法定代表人(签字)：_____

法定代表人(签字)：_____

委托代理人(签字)：_____

委托代理人(签字)：_____

电 话：_____

电 话：_____

传 真：_____

传 真：_____

开户银行：_____

开户银行：_____

账 号：_____

账 号：_____

邮政编码：_____

邮政编码：_____

附件2

承包人用于本工程施工的机械设备表

序号	机械或 设备名称	规格 型号	数量	产地	制造年 份	额定功率 (kW)	生产 能力	备注

附件3

承包人主要施工管理人员表

名 称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理				
项目副经理				
技术负责人				
合同管理				
施工管理				
材料管理				
质量管理				
安全管理				
财务管理				
标准管理				
机械管理				
劳务管理				
资料管理				
其他人员				

第五章 工程量清单

1. 工程量清单说明

2、工程量清单及报价表格式（详见系统自动生成的清单表格附录）后附。

3、投标报价文件封面须经有资格的工程造价专业人员签字并加盖造价人员专用章，制作完成后转换为 pdf 加盖电子签章，上传至商务标的“补充附件”一项中。否则否决其投标。

第六章 图 纸

如有图纸，将以附件形式上传系统。

第七章 技术标准和要求

工程建设地点现场条件：

一、现场施工条件：具备现场施工作业条件。

二、本工程采用的技术规范：施工及验收规范、标准执行国家现行规范、规程、标准。

三、有关安全生产严格执行《建设工程安全生产管理条例》。

第八章 投标文件格式

本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传word或pdf 文档的固定格式，其他相关内容由系统自动生成。

ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、投标函附录、法定代表人身份证明、授权委托书、承诺书等；技术标无需电子签章）。

投标函附录

序号	条款名称	约定内容	备注
1	项目经理	姓名：_____	
2	工期	天数：_____日历天	
3	质量标准		
4	投标有效期	_____天（日历日）	
5	缺陷责任期	_____月	
6	不存在禁止投标的情形承诺	我单位（存在\不存在）第二章“投标人须知”第 1.4.3、1.4.4 项规定的任何一种情形	

投 标 人：_____（加盖公章）

法定代表人：_____（加盖印章）

_____年_____月_____日

法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：____年____月____日

经营期限：_____

姓名：_

性别：_____

年龄：_____

职务：_系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（加盖公章）

_____年____月____日

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）（身份证号码：_____）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证明

投标人：_____（加盖公章）

法定代表人：_____（加盖印章）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

项目负责人简历表

姓 名		年 龄		学 历	
职 称		职 务		拟在本合同任职	
毕业学校	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 年毕业于 学校 专业 </div>				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话
备注					

投 标 人：_____（加盖公章）

法定代表人：_____（加盖印章）

_____年_____月_____日

投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施。

五、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

六、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

七、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位：（加盖公章）

年月日

附录1

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第1页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [100.00]			
1	资格审查 [合格制]		
1.1	法定代表人身份证明或授权委托书	合格制	上传word或pdf格式的文档，若法定代表人参加投标，内容为法人身份证明（按招标文件格式提供）及企业法定代表人身份证彩色扫描件 若授权代表参加投标，内容为授权委托书（按招标文件格式提供）及企业法定代表人身份证、授权委托书代理人身份证彩色扫描件
1.2	投标保证金证明	合格制	上传word或pdf格式的文档 注:若采用电汇、网上银行转账形式提交投标保证金的，后附由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）、转账凭证等材料彩色扫描件。 若采用银行保函形式，要求银行保函由投标人开立基本账户的银行针对本工程出具，有效期不少于投标有效期，收益人为招标人，投标文件中附银行保函及由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）。 如选择保险保函方式，具体要求见招标文件投标人须知3.4.1，需附：1) 保险费汇款证明及有效发票；2) 由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）；3)有效保函；4) 保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5) 保险机构通过规定网站公开信息的查询截图；6) 保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设置的服务机构营业执照。
1.3	资格预审通过通知书	合格制	上传word或pdf格式的文档资格预审通过通知书
1.4	资格预审更新资料	合格制	上传word或pdf格式的文档 投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料（如果有）
2	技术标 [15.00]		
2.1	施工总平面图布置设计合理	1.50	（1.5分）对工程整体有深刻认识，表述清晰完整，施工段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计合理
2.2	施工方案和技术措施合理，对关键工序有针对性等	1.50	（1.5分）施工方案和技术措施合理，对关键工序和关键部位施工具有针对性，措施得力、经济、安全、可行
2.3	针对本工程的通病治理措施	1.50	（1.5分）有完整的质量保证措施，先进可行，有针对本工程的通病治理措施
2.4	安全文明措施和应急救援预案	1.50	（1.5分）针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案，且措施齐全，预案可行
2.5	环境、地下管网、地上设施保护，冬季、雨季施工方案	1.50	（1.5分）环境保护措施安全得力，减少噪音、降低环境污染、扬尘治理措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等，冬季、雨季施工方案
2.6	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	1.50	（1.5分）新技术、新产品、新工艺、新材料应用
2.7	施工进度计划和进度措施	1.50	（1.5分）施工进度计划和进度措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）
2.8	资源配备计划	1.50	（1.5分）资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理，与进度计划呼应，满足施工需
2.9	项目管理机构人员配备齐全合理	1.50	（1.5分）项目管理机构人员配备齐全合理（采用暗标方式，不得涉及人员姓名、公司名称等暴露投标人身份的内容）
2.10	成品保护、工程保修制度、总包和分包配合等	1.50	（1.5分）成品保护、工程保修制度、总包和分包配合、与发包、分包、监理、设计的配合等
3	资信标 [10.00]		

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第2页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
3.1	企业信用情况	4.50	<p>上传word或pdf格式的文档，内容为： 1、企业近一年未发生任何违纪、违规情况者得2.5分，有违法违规行扣分的，按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算，扣分无下限。投标单位若在其他城市存在违法、违规行为或造成责任事故，按《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》的规定进行再扣分。 备注：附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询网页截图，得分以开标日“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案结果为准。近一年是指从开标日向前推算一年，以此类推，精确到日。 2、企业参加2018年度市级及以上建设主管部门评定的信用等级评价为优良的（优良就是信用等级评价的最高等级），或威海市建筑业协会评定的2018年度信用等级评价A级的，加2分。投标单位若在其他城市同时评定信用等级，以同一年度内信用等级评价最低级别为准。 备注：附建设行政主管部门或威海市行业协会信用等级评价的文件或官网截图。</p>
3.2	项目管理机构	3.50	<p>通过系统选择项目班子成员 项目经理配备必须符合注册建造师项目规模标准和专业要求；技术负责人必须持工程系列中级以上职称或建设类注册证书；其他关键岗位管理人员（包括施工员、质检（质量）员、安全员、材料员、机械员等）配备齐全，持注册证书或岗位证书上岗，分工明确，得2.5分。技术负责人具有工程系列高级职称证书的，得1分。 投标文件中项目管理班子配备不符合招标文件要求的最低标准的或不提供项目班子成员劳动保障证明，其投标将被否决。项目管理班子配备必须与资格预审的人员一致，否则否决投标。</p>
3.3	项目经理信用情况	2.00	<p>上传word或pdf格式的文档，内容为：项目经理近一年未发生任何违纪、违规情况者得2分，有违法违规行扣分的，按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算，扣分无下限。若在其他城市存在违法、违规行为或造成责任事故，按《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》的规定进行再扣分。 备注：1、附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询网页截图，得分以开标日“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案结果为准。 2、近一年是指从开标日向前推算一年，以此类推，精确到日。</p>
4	商务标 [75.00]		
4.1	投标报价	65.00	<p>以评标基准值为基准，报价与该基准进行比较，相同得满分； 基准价计算方式：综合平均法 评标基准价C=投标价算术平均值A×下浮系数K1×权重比例Q1+招标控制价B×下浮系数K2×权重比例Q2。 K1、Q1值在开标前由投标人推选的代表随机抽取确定，其取值应在招标文件中公布且不少于5个。K2由招标人在招标文件中明确。 K1的取值范围为95%~98%，本次K1：备选值为0.965,0.968,0.971,0.974,0.977。 K2的取值范围，建筑工程为90%~100%，装饰、安装工程为88%~100%，市政工程为86%~100%，园林绿化工程为84%~100%，其他工程为88%~100%。本次K2：0.95。 Q：权重比例Q1+Q2=100%，Q1、Q2取值均应≥30%。本次Q1：备选值为0.5,0.51,0.52,0.53,0.54,0.55。 投标价算术平均值A计算过程：（n为有效投标人个数） 当n<7时，A = 所有有效标书报价的算术平均值 当7≤n≤9时，A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值 当10≤n时，A = 所有有效标书报价中去掉2个最高价、2个最低价后的算术平均值</p> <p>每高于基准值 1%扣:1每低于基准值 1%扣:0.5</p>
4.2	措施费项目报价	2.00	<p>以评标基准值为基准，报价与该基准进行比较，相同得满分； 基准价计算方式：平均法 评标基准价为各投标报价中相应措施费项目报价或分部分项综合单价金额的算术平均值。 算术平均值计算过程：（n为有效投标人个数） 当n<5时，A = 所有有效标书报价的算术平均值 当5≤n时，A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值 每高于基准值 1%扣:0.3每低于基准值 1%扣:0.3</p>
4.3	分部分项	8.00	<p>采用计算机辅助评标的，需对每一项清单报价进行评审，分部分项总数为N,投标人所报每项清单单价与单项评标基准价相等时得总分/N分，投标人清单单价比单项评标基准价每高1%扣1/N分；投标人清单单价比单项评标基准价每低1%扣0.5/N分，每项清单最高得分总分/N分，最低0分，得分精确到小数点后2位，分数计算过程中，比例不足部分按照插入法计算。本项得分等于每项清单报价得分之和。 基准价计算方式：平均法 评标基准价为各投标报价中相应措施费项目报价或分部分项综合单价金额的算术平均值。 算术平均值计算过程：（n为有效投标人个数） 当n<5时，A = 所有有效标书报价的算术平均值 当5≤n时，A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值</p>

其他注意事项

控制价 : 51279400.00

专家个数 :7

投标人报价方式 :总价（元）

定标方式 :确定中标人

清单全部参与评审。

清单单项得分规则：每高1%减1/N，减完为止。每低1%
减0.5/N，减完为止 每项清单的基本分值：总分值/清
单项目个数。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第1页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	1 裙房地下部分							
	1.1 地下部分							
	1.1.1 地下部分电梯厅							
1	020101003001	细石混凝土找平层	面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C20细石混凝土垫层 位置：地下二层电梯厅	m2	188.96			
2	020102002001	块料楼地面 CT01	1.基层处理:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*10mm灰色地砖 4.部位:地下二层、地下一层电梯厅 5.其他:瓷砖铺贴清理综合考虑	m2	386.49			
3	020109001001	过门石：ST02	1.基层处理:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚中国黑石材 4.部位:干湿分离处 5.其他:铺贴清理、切割倒角磨边等综合考虑	m2	8.8			
4	020407002001	金属门窗套	1.龙骨、基层类型:15mm厚阻燃板基层，外边角采用40*20mm木龙骨基层 2.面层材料种:MT04古铜不锈钢	m2	59.36			
5	020204003001	块料墙面 CT02	1.墙体类型：内墙 2.面层材料种类、规格、铺贴形式：10mm厚1:1细水泥砂浆粘贴400*800瓷砖 3.部位：门厅、餐厅、电梯厅 4.其他:瓷砖铺贴清理综合考虑	m2	328.74			
6	020507001001	成品腻子	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:墙柱面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	1100.78			
7	020507001002	乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷部位:墙柱面 3.涂料品种、刷喷遍数:颜色综合考虑,遍数达到成活要求	m2	1100.78			
8	020507001003	天棚腻子	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	386.49			
9	020507001004	天棚乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.涂料品种、刷喷遍数:乳胶漆,遍数达到成活要求,颜色综合考虑	m2	386.49			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第2页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	1.1.2 楼梯间及扶手栏杆							
10	020102002002	块料楼地面 CT01	1.基层处理:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*10mm灰色地砖 4.部位:楼梯间地面，楼面及防烟楼梯间前室 5.其他:瓷砖铺贴清理综合考虑	m2	337.15			
11	020106001001	石材楼梯面层	1.材料种类、规格:20mm厚花岗石板，稀水泥浆或彩色水泥浆擦缝 2.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥砂浆一道 4.部位:楼梯间等 5.其他：磨边、倒角、防滑条等综合考虑	m2	397.97			
12	020105003001	块料踢脚线CT01	1.面层材料种类:150mm高瓷砖踢脚 2.粘接方式:水泥砂浆粘贴	m2	100.69			
13	020105002001	石材踢脚线	1.面层材料种类:20mm厚花岗石板,稀水泥浆擦缝 2.形式:直形 3.粘接方式:5mm厚1:1水泥砂浆粘接层 4.部位:楼梯间等 5.其他：磨边、倒角等综合考虑	m2	28.23			
14	020105002002	石材踢脚线	1.面层材料种类:20mm厚花岗石板,稀水泥浆擦缝 2.形式:异形 3.粘接方式:4~5mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘接层 4.部位:楼梯间等 5.其他：磨边、倒角等综合考虑	m2	36.69			
15	020507001005	成品腻子	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:墙柱面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	2296.42			
16	020507001006	乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷部位:墙柱面 3.涂料品种、刷喷遍数:颜色综合考虑,遍数达到成活要求	m2	2296.42			
17	020507001007	天棚腻子	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	808.64			
18	020507001008	天棚乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.涂料品种、刷喷遍数:乳胶漆,遍数达到成活要求,颜色综合考虑	m2	808.64			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第3页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
19	020107001001	金属扶手带栏杆、栏板 外窗304不锈钢栏杆,防护高度900mm	1.栏杆材料种类、规格: Φ63*1.2大横杆; Φ38*1.2立柱; Φ25*1.0小横杆; Φ19*1.0小立柱间距不大于110mm,小横杆离地高度100mm 2.辅材:膨胀螺栓、连接件等 3.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 4.详见图纸,规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求 5.裙楼楼梯梯间	m	208.71			
	1.2 无负压设备							
20	030109001001	离心式泵	1.名称:1#楼低区增压稳流给水设备 2.质量或型号:WWG(II) B13-72-2,Q=13m ² /h, H=72m,p=5.5kw 3.输送介质:水 4.配水泵一用一备(水泵型号CR15-6 型号Q=13m ³ /h, H=72m, P=5.5KW) 5.配套稳流罐规格:600*1300 DN100 6.其他:附件综合考虑	套	1			
21	030109001002	离心式泵	1.名称:1#楼中区增压稳流给水设备 2.质量或型号:WWG(II) B13-13-100-2,Q=13m ² /h, H=100m,p=7.5kw 3.输送介质:水 4.配套水泵一用一备(型号:CR15-8Q=13m ³ /h, H=100m, N=7.5KW) 5.配套稳流罐规格:600*1300 DN100 6.其他:附件综合考虑	套	1			
22	030109001003	离心式泵	1.名称:1#楼高区增压稳流给水设备 2.质量或型号:WWG(II) B13-131-2 3.输送介质:水 4.配套水泵一用一备(型号:CR15-12, Q=13m ³ /h, H=,131m, N=11KW 5.配套稳流罐规格: φ600*1300 DN100 6.其他:附件综合考虑	套	1			
23	030109001004	离心式泵	1.名称:2#3#楼低区增压稳流给水设备 2.质量或型号:WWG(II) B16-92-2,Q=16m ² /h, H=92m,p=7.5kw 3.输送介质:水 4.配水泵一用一备(水泵型号CR15-10 Q=16m ² /h, H=92m,p=7.5kw 5.配套稳流罐规格:600*1300 DN100 6.其他:附件综合考虑	套	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第4页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
24	030109001005	离心式泵	1.名称:2#3#楼中区增压稳流给水设备 2.质量或型号:WWG(II) B14-114-2,Q=14m ² /h, H=114m,p=11kw 3.输送介质:水 4.配水泵一用一备(水泵型号CR15-10 Q=14m ³ /h, H=114m, P=11KW) 5.配套稳流罐规格:600*1300 DN100 6.其他:附件综合考虑	套	1			
25	030801009001	不锈钢管	1.输送介质:水 2.材质:不锈钢管 3.规格:DN100 4.连接方式:焊接	m	18.25			
2 裙房一至三层工程								
2.1 裙房装饰工程								
2.1.1 首层								
2.1.1.1 电梯厅								
26	020102002003	块料楼地面 CT01灰色瓷砖	1.基层处理:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*10mm灰色地砖 4.部位:一层电梯厅、走廊 5.其他:瓷砖铺贴清理综合考虑	m ²	376.18			
27	020102002004	块料楼地面 CT05瓷砖	1.基层处理:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*10mm地砖 4.部位:卫生间 5.其他:瓷砖铺贴清理综合考虑	m ²	56.15			
28	020109001002	过门石: ST02	1.基层处理:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚中国黑石材 4.部位:干湿分离处 5.其他:铺贴清理、切割倒角磨边等综合考虑	m ²	8.81			
29	020204003002	块料墙面 CT02瓷砖	1.墙体类型:内墙 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:10mm厚1:1细水泥砂浆粘贴800*800瓷砖 3.部位:电梯厅、走廊 4.其他:瓷砖铺贴清理综合考虑,详见图纸	m ²	1027.57			
30	020204003003	块料墙面 CT06瓷砖	1.墙体类型:内墙 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:10mm厚1:1细水泥砂浆粘贴300*600瓷砖 3.部位:卫生间 4.其他:瓷砖铺贴清理综合考虑	m ²	188.89			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第5页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
31	020207001001	石膏板封堵	1.龙骨材料种类、规格:木龙骨基础骨架,综合考虑防火涂料的涂刷在内 2.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板面层 4.部位:交界处封边、包管道、包柱子等	m2	19.03			
32	020407002002	金属门窗套	1.龙骨、基层类型:15mm厚阻燃板基层,外边角采用40*20mm木龙骨基层 2.面层材料种:MT04古铜不锈钢	m2	32.33			
33	020207001002	装饰板墙面 WD01	1.龙骨材料种类:专用卡式龙骨 2.基层类型、材料种类:15mm厚阻燃板 3.面层类型、材料种类:免漆生态板 4.其他:详见图纸	m2	72.5			
34	020302001001	天棚吊顶 矿棉板吊顶	1.吊顶形式:矿棉板吊顶 2.吊杆:Φ8热镀锌全丝吊筋,间距800mm 3.龙骨类型、规格、中距:50轻钢主龙骨间距600mm,三角副龙骨间距600mm 4.面层材料种类、规格:600*600*16mm矿棉板 5.计算规则:按照水平投影面积计算 6.其他:包含角铝收口 7.部位:走廊电梯厅	m2	222.14			
35	020302001002	天棚吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:集成吊顶专用龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600mm集成吊顶	m2	55.59			
36	020507001009	天棚腻子	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	161.47			
37	020507001010	天棚乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.涂料品种、刷喷遍数:乳胶漆,遍数达到成活要求,颜色综合考虑	m2	161.47			
38	020401003001	室内木门(含门套)	1.规格:单开门 2.门洞口尺寸:900mm*2100mm 3.门框:12mm厚橡木木饰面门框、18mm厚细木工板 4.门扇:实木复合门芯板外贴12mm厚橡木木饰面 5.含门锁、闭门器等五金配件、固定件及辅材等 6.内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 7.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	樘	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第6页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
39	020401003002	室内木门(含门套)	1.规格:单开门 2.门洞口尺寸:1000mm*2100mm 3.门框:12mm厚橡木木饰面 门框、18mm厚细木工板 4.门扇:实木复合门芯板外贴12mm厚橡木木饰面 5.含门锁、闭门器等五金配件、固定件及辅材等 6.内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 7.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	樘	1			
40	020401003003	室内木门(含门套)	1.规格:双开门 2.门洞口尺寸:1200mm*2100mm 3.门框:12mm厚橡木木饰面 门框、18mm厚细木工板 4.门扇:实木复合门芯板外贴12mm厚橡木木饰面 5.含门锁、闭门器等五金配件、固定件及辅材等 6.内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 7.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	樘	2			
41	020209001001	隔断 卫生间大便隔断	1.隔板材料品种、规格、颜色:镀锌蜂窝钢板或抗倍特板 2.五金件:304加厚不锈钢配件 3.工程量:按板材面积计算	m ²	41.99			
42	020603007001	卫生纸盒	1.材料种类、规格:304不锈钢 2.位置:卫生间	个	11			
43	020603001001	洗漱台 卫生间洗漱台面安装	1.材料品种、规格:ST03(20mm厚黑金沙花岗岩) 2.骨架:骨架为20*40镀锌方管 3.其他:磨边、倒角、开孔等综合考虑	m ²	5.65			
44	020603009001	车边水银镜 洗漱台装饰镜	1.镜面玻璃品种、规格:成品车边镜,镜钉固定 2.其他:详见图纸	m ²	6.22			
45	020603004001	无障碍安全扶手	材料种类、规格:全铜加厚电镀,扶手直径25mm,底座直径50mm,长度375mm/475mm	套	3			
2.1.1.2 餐厅								
46	020102002005	块料楼地面 CT01灰色瓷砖	1.基层处理:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*10mm灰色地砖 4.部位:门厅、厨房内电梯厅 5.其他:瓷砖铺贴清理综合考虑	m ²	130.03			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第7页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
47	020102002006	块料楼地面 CT03瓷砖	1.基层处理:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*10mm地砖 4.部位:餐厅 5.其他:瓷砖铺贴清理综合考虑	m2	2460.95			
48	020102002007	块料楼地面 CT05瓷砖	1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚素水泥粘接层 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600地砖 3.部位:厨房 4.其他:瓷砖铺贴清理综合考虑	m2	842.32			
49	020102002008	块料楼地面 CT05瓷砖	1.基层处理:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:300*300地砖 4.部位:卫生间 5.其他:瓷砖铺贴清理综合考虑	m2	10.5			
50	020109001003	过门石: ST02	1.基层处理:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚中国黑石材 4.部位:干湿分离处 5.其他:铺贴清理、切割倒角磨边等综合考虑	m2	0.68			
51	020102002009	块料楼地面 CT04黑色波打线	1.基层处理:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:10mm厚瓷砖 4.部位:餐厅、门厅 5.其他:铺贴清理综合考虑	m2	153.9			
52	020204003004	块料墙面 CT02瓷砖	1.墙体类型:内墙 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:10mm厚1:1细水泥砂浆粘贴800*800瓷砖 3.部位:电梯厅、走廊 4.其他:瓷砖铺贴清理综合考虑,详见图纸	m2	711.61			
53	020204003005	块料墙面 CT06瓷砖	1.墙体类型:内墙 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:瓷砖专用粘接剂粘贴300*600瓷砖 3.部位:厨房、餐厅 4.其他:瓷砖铺贴清理综合考虑	m2	1875.03			
54	020204003006	块料墙面 CT06瓷砖	1.墙体类型:内墙 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:10mm厚1:1细水泥砂浆粘贴300*600瓷砖 3.部位:卫生间 4.其他:瓷砖铺贴清理综合考虑	m2	56.73			
55	020407002003	金属门窗套	1.龙骨、基层类型:15mm厚阻燃板基层,外边角采用40*20mm木龙骨基层 2.面层材料种:MT04古铜不锈钢	m2	9.4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第8页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
56	020208001001	柱(梁)面装饰	1.龙骨材料种类:5#镀锌角钢 2.面层类型、材料种类:MT01白色氟碳喷涂铝板 3.部位:门厅柱子及餐厅采光天棚包梁 4.其他:详见图纸铝板柱子大样	m2	123.97			
57	020207001003	装饰板墙面 WD01	1.龙骨材料种类:专用卡式龙骨 2.基层类型、材料种类:15mm厚阻燃板 3.面层类型、材料种类:免漆生态板 4.其他:详见图纸	m2	62.37			
58	020302001003	天棚吊顶 矿棉板吊顶	1.吊顶形式:矿棉板吊顶 2.吊杆:Φ8热镀锌全丝吊筋,间距800mm 3.龙骨类型、规格、中距:50轻钢主龙骨间距600mm,三角副龙骨间距600mm 4.面层材料种类、规格:600*600*16mm矿棉板 5.计算规则:按照水平投影面积计算 6.其他:包含角铝收口 7.部位:走廊电梯厅	m2	33.54			
59	020302001004	天棚吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:铝板吊顶专用龙骨 2.面层材料品种、规格:木纹铝板吊顶 3.部位:门厅	m2	110.4			
60	020302001005	天棚吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:集成吊顶专用龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600集成吊顶	m2	852.82			
61	020302001006	天棚吊顶 双层石膏板吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:Φ8热镀锌全丝吊筋,间距800mm 3.龙骨类型、规格、中距:50轻钢主龙骨间距900mm,50轻钢副龙骨间距300mm 4.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板,造型处15mm厚阻燃板基层,单层石膏板 5.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 6.其他:含开风口、开灯孔、造型的制作安装 7.位置:门厅	m2	225.4			
62	020507001011	成品腻子	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:墙柱面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	1693.26			
63	020507001012	乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷部位:墙柱面 3.涂料品种、刷喷遍数:颜色综合考虑,遍数达到成活要求	m2	1693.26			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第9页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
64	020507001013	天棚腻子	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m ²	237.34			
65	020507001014	天棚乳胶漆	1.基层类型:石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.涂料品种、刷喷遍数:白色乳胶漆,遍数达到成活要求	m ²	237.34			
66	020507001015	天棚乳胶漆	1.喷刷涂料部位:餐厅原顶喷灰 2.刷喷遍数:遍数达到成活要求 3.计算规则:按顶棚投影面计算,顶棚管线及横梁包含在内,均不展开计算	m ²	2687.22			
67	020401003004	室内木门(含门套)	1.规格:双开门 2.门洞口尺寸:1800mm*2100mm 3.门框:12mm厚橡木木饰面 4.门扇:实木复合门芯板外贴12mm厚橡木木饰面 5.含门锁、闭门器等五金配件、固定件及辅材等 6.内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 7.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	樘	2			
68	020204004001	钢骨架	1.钢骨架种类、规格:50*50*2热镀锌方管 2.部位:餐厅打饭窗口处	t	1.158			
69	BB026	广告箱 售餐窗口	1.龙骨材料种类:50*50*2热镀锌方管(单独计算) 2.基层类型、材料种类:15mm厚阻燃板 3.面层类型、材料种类:亚克力透光板,侧边灰色氟碳喷涂铝单板 4.部位:二次食堂售餐窗口 5.其他:详见设计图纸	m ²	34.8			
70	020209001002	玻璃隔断 售餐窗口	1.龙骨材料种类:304不锈钢骨架 3.面层类型、材料种类:钢化玻璃 4.部位:二次食堂售餐窗口 5.其他:详见设计图纸	m ²	73.08			
71	020409003001	打饭窗口石材台面	1.台板材料种类及铺贴方式:ST01 20mm厚石材胶粘 2.基层材质:悬空处15mm厚阻燃板 3.骨架材料:50*50镀锌角钢(单独计算) 4.其他:磨边、倒角、防滑条等综合考虑,详见图纸	m ²	20.88			
72	020604001001	金属装饰线MT05	1.材料种类:10mm宽不锈钢收口线条 2.线形式、规格:详见图纸及物料表 3.部位:瓷砖收口条	m	363.1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第10页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
73	020209001003	隔断 卫生间大便隔断	1.隔板材料品种、规格、颜色:镀锌蜂窝钢板或抗倍特板 2.五金件:304加厚不锈钢配件 3.工程量:按板材面积计算	m2	12.54			
74	020603001002	洗漱台 卫生间洗漱台面安装	1.材料品种、规格:ST03(20mm厚黑金沙花岗岩) 2.骨架:骨架为20*40镀锌方管 3.其他:磨边、倒角、开孔等综合考虑	m2	3			
75	020603009002	车边水银镜 洗漱台装饰镜	1.镜面玻璃品种、规格:成品车边镜,镜钉固定 2.其他:详见图纸	m2	3.3			
76	020603007002	卫生纸盒	1.材料种类、规格:304不锈钢 2.位置:卫生间	个	4			
2.1.1.3 换热站								
77	020102002010	块料楼地面 CT05瓷砖	1.基层处理:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600地砖 4.部位:厨房 5.其他:瓷砖铺贴清理综合考虑	m2	206.58			
78	020105003002	块料踢脚线 CT05瓷砖	1.面层材料种类:80mm高瓷砖踢脚 2.粘接方式:水泥砂浆粘贴	m2	7.58			
79	020207001004	水泥压力板墙面	1.龙骨材料种类:50竖向龙骨@400mm,38穿心龙骨@900mm; 2.基层类型、材料种类:内填岩棉 3.面层类型、材料种类:双层10mm厚水泥压力板 4.其他:详见图纸	m2	392.93			
80	020302001007	天棚吊顶 矿棉板吊顶	1.吊顶形式:矿棉板吊顶 2.吊杆:Φ8热镀锌全丝吊筋,间距800mm 3.龙骨类型、规格、中距:50轻钢主龙骨间距600mm,三角副龙骨间距600mm 4.面层材料种类、规格:600*600*16mm矿棉板 5.计算规则:按照水平投影面积计算 6.其他:包含角铝收口 7.部位:走廊电梯厅	m2	206.58			
2.1.2 二层商场								
81	020102002011	块料楼地面 CT07瓷砖	1.基层处理:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*10mm地砖 4.部位:走廊、电梯厅 5.其他:瓷砖铺贴清理综合考虑	m2	1441.95			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第11页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
82	020102002012	块料楼地面 CT05瓷砖	1.基层处理:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600地砖 4.部位:卫生间 5.其他:瓷砖铺贴清理综合考虑	m2	124.09			
83	020105003003	块料踢脚线CT07瓷砖	1.面层材料种类:80mm高瓷砖踢脚 2.粘接方式:水泥砂浆粘贴	m2	21.62			
84	020204003007	块料墙面 CT06瓷砖	1.墙体类型:内墙 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:10mm厚1:1细水泥砂浆粘贴300*600瓷砖 3.部位:卫生间 4.其他:瓷砖铺贴清理综合考虑	m2	398.34			
85	020407002004	金属门窗套	1.龙骨、基层类型:15mm厚阻燃板基层,外边角采用40*20mm木龙骨基层 2.面层材料种:MT04古铜不锈钢	m2	22.71			
86	020207001005	装饰板墙面 塑胶墙裙	1.面层材料种类、规格、颜色:塑胶地板专用粘接剂粘贴塑胶墙裙 2.颜色由甲方确定	m2	358.92			
87	020207001006	防水石膏板封堵	1.龙骨材料种类、规格:木龙骨基础骨架,综合考虑防火涂料的涂刷在内 2.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:9.5mm防水石膏板面层 4.部位:有水房间内交界处封边、包管道、包柱子等	m2	3.71			
88	020207001007	石膏板封堵	1.龙骨材料种类、规格:木龙骨基础骨架,综合考虑防火涂料的涂刷在内 2.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板面层 4.部位:交界处封边、包管道、包柱子	m2	11.06			
89	020302001008	天棚吊顶 矿棉板吊顶	1.吊顶形式:矿棉板吊顶 2.吊杆:Φ8热镀锌全丝吊筋,间距800mm 3.龙骨类型、规格、中距:50轻钢主龙骨间距600mm,三角副龙骨间距600mm 4.面层材料种类、规格:600*600*16mm矿棉板 5.计算规则:按照水平投影面积计算 6.其他:包含角铝收口 7.部位:走廊电梯厅	m2	441.54			
90	020302001009	天棚吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:集成吊顶专用龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600集成吊顶	m2	124.09			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第12页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
91	020507001016	成品腻子	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:墙柱面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	1108.15			
92	020507001017	乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷部位:墙柱面 3.涂料品种、刷喷遍数:颜色综合考虑,遍数达到成活要求	m2	1108.15			
93	020507001018	天棚乳胶漆	1.喷刷涂料部位:商场公区原顶喷灰 2.刷喷遍数:遍数达到成活要求 3.计算规则:按顶棚投影面计算,顶棚管线及横梁包含在内,均不展开计算	m2	1034.65			
94	020507001019	防水腻子	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚、墙柱面 3.腻子种类:防水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	3.71			
95	020507001020	防水乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚、墙柱面 3.涂料品种、刷喷遍数:乳胶漆,遍数达到成活要求,颜色综合考虑	m2	3.71			
96	020604001002	金属装饰线MT05	1.材料种类:10mm宽不锈钢收口线条 2.线形式、规格:详见图纸及物料表 3.部位:塑胶墙裙收口条	m	138.8			
97	020209001004	隔断 卫生间大便隔断	1.隔板材料品种、规格、颜色:镀锌蜂窝钢板或抗倍特板 2.五金件:304加厚不锈钢配件 3.工程量:按板材面积计算	m2	84.93			
98	020603001003	洗漱台 卫生间洗漱台面安装	1.材料品种、规格:ST03(20mm厚黑金沙花岗岩) 2.骨架:骨架为20*40镀锌方管 3.其他:磨边、倒角、开孔等综合考虑	m2	9.7			
99	020603009003	车边水银镜 洗漱台装饰镜	1.镜面玻璃品种、规格:成品车边镜,镜钉固定 2.其他:详见图纸	m2	10.67			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第13页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
100	020401003005	室内木门(含门套)	1.规格:单开门 2.门洞口尺寸:1000mm*2100mm 3.门框:12mm厚橡木木饰面 门框、18mm厚细木工板 4.门扇:实木复合门芯板外贴12mm厚橡木木饰面 5.含门锁、闭门器等五金配件、固定件及辅材等 6.内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 7.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	樘	2			
101	020401003006	室内木门(含门套)	1.规格:单开门 2.门洞口尺寸:900mm*2100mm 3.门框:12mm厚橡木木饰面 门框、18mm厚细木工板 4.门扇:实木复合门芯板外贴12mm厚橡木木饰面 5.含门锁、闭门器等五金配件、固定件及辅材等 6.内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 7.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	樘	2			
102	020401003007	室内木门(含门套)	1.规格:单开门 2.门洞口尺寸:800mm*2100mm 3.门框:12mm厚橡木木饰面 门框、18mm厚细木工板 4.门扇:实木复合门芯板外贴12mm厚橡木木饰面 5.含门锁、闭门器等五金配件、固定件及辅材等 6.内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 7.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	樘	1			
103	020401003008	室内木门(含门套)	1.规格:单开门 2.门洞口尺寸:1100mm*2100mm 3.门框:12mm厚橡木木饰面 门框、18mm厚细木工板 4.门扇:实木复合门芯板外贴12mm厚橡木木饰面 5.含门锁、闭门器等五金配件、固定件及辅材等 6.内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 7.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	樘	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第14页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
104	020401003009	室内木门(含门套)	1.规格:单开门 2.门洞口尺寸:1200mm*2100mm 3.门框:12mm厚橡木木饰面门框、18mm厚细木工板 4.门扇:实木复合门芯板外贴12mm厚橡木木饰面 5.含门锁、闭门器等五金配件、固定件及辅材等 6.内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 7.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	樘	2			
105	020401003010	室内木门(含门套)	1.规格:单开门 2.门洞口尺寸:1500mm*2100mm 3.门框:12mm厚橡木木饰面门框、18mm厚细木工板 4.门扇:实木复合门芯板外贴12mm厚橡木木饰面 5.含门锁、闭门器等五金配件、固定件及辅材等 6.内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 7.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	樘	25			
106	020401003011	室内木门(含门套)	1.规格:双开门 2.门洞口尺寸:1200mm*2100mm 3.门框:12mm厚橡木木饰面门框、18mm厚细木工板 4.门扇:实木复合门芯板外贴12mm厚橡木木饰面 5.含门锁、闭门器等五金配件、固定件及辅材等 6.内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 7.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	樘	3			
107	020401003012	室内木门(含门套)	1.规格:双开门 2.门洞口尺寸:1800mm*2100mm 3.门框:12mm厚橡木木饰面门框、18mm厚细木工板 4.门扇:实木复合门芯板外贴12mm厚橡木木饰面 5.含门锁、闭门器等五金配件、固定件及辅材等 6.内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 7.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	樘	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第15页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
108	020401003013	室内木门(含门套)	1.规格:双开门 2.门洞口尺寸:2000mm*2100mm 3.门框:12mm厚橡木木饰面 门框、18mm厚细木工板 4.门扇:实木复合门芯板外贴12mm厚橡木木饰面 5.含门锁、闭门器等五金配件、固定件及辅材等 6.内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 7.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	樘	1			
109	020603007003	卫生纸盒	1.材料种类、规格:304不锈钢 2.位置:卫生间	个	24			
110	020603004002	无障碍安全扶手	材料种类、规格:全铜加厚电镀,扶手直径25mm,底座直径50mm,长度375mm/475mm	套	12			
2.1.3 三层								
111	020102002013	块料楼地面 CT07瓷砖	1.基层处理:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*10mm地砖 4.部位:走廊、电梯厅 5.其他:瓷砖铺贴清理综合考虑	m ²	887.74			
112	020102002014	块料楼地面 CT05瓷砖	1.基层处理:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600地砖 4.部位:卫生间 5.其他:瓷砖铺贴清理综合考虑	m ²	88.65			
113	020102002015	块料楼地面 CT08瓷砖	1.基层处理:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*10mm地砖 4.部位:半室外休闲区 5.其他:瓷砖铺贴清理综合考虑	m ²	911.28			
114	020105003004	块料踢脚线 CT08瓷砖	1.面层材料种类:80mm高瓷砖踢脚 2.粘接方式:水泥砂浆粘贴	m ²	35.75			
115	020105003005	块料踢脚线 CT07瓷砖	1.面层材料种类:80mm高瓷砖踢脚 2.粘接方式:水泥砂浆粘贴	m ²	20.14			
116	020204003008	块料墙面 CT06瓷砖	1.墙体类型:内墙 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:10mm厚1:1细水泥砂浆粘贴300*600瓷砖 3.部位:卫生间 4.其他:瓷砖铺贴清理综合考虑	m ²	281.68			
117	020207001008	装饰板墙面 塑胶墙裙	1.面层材料种类、规格、颜色:塑胶地板专用粘接剂粘贴塑胶墙裙 2.颜色由甲方确定	m ²	235.96			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第16页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
118	020407002005	金属门窗套	1.龙骨、基层类型:15mm厚阻燃板基层,外边角采用40*20mm木龙骨基层 2.面层材料种:MT04古铜不锈钢	m2	26.72			
119	020207001009	防水石膏板封堵	1.龙骨材料种类、规格:木龙骨基础骨架,综合考虑防火涂料的涂刷在内 2.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:9.5mm防水石膏板面层 4.部位:有水房间内交界处封边、包管道、包柱子等	m2	5.3			
120	020302001010	天棚吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:集成吊顶专用龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600集成吊顶	m2	88.65			
121	020302001011	天棚吊顶 矿棉板吊顶	1.吊顶形式:矿棉板吊顶 2.吊杆:Φ8热镀锌全丝吊筋,间距800mm 3.龙骨类型、规格、中距:50轻钢主龙骨间距600mm,三角副龙骨间距600mm 4.面层材料种类、规格:600*600*16mm矿棉板 5.计算规则:按照水平投影面积计算 6.其他:包含角铝收口 7.部位:走廊电梯厅	m2	428.54			
122	020507001021	成品腻子	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:墙柱面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	2686.2			
123	020507001022	乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷部位:墙柱面 3.涂料品种、刷喷遍数:颜色综合考虑,遍数达到成活要求	m2	2686.2			
124	020507001023	天棚腻子	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	1163.92			
125	020507001024	天棚乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.涂料品种、刷喷遍数:乳胶漆,遍数达到成活要求,颜色综合考虑	m2	1163.92			
126	020507001025	防水腻子	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚、墙柱面 3.腻子种类:防水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	5.3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第17页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
127	020507001026	防水乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚、墙柱面 3.涂料品种、刷喷遍数:乳胶漆,遍数达到成活要求,颜色综合考虑	m ²	5.3			
128	020604001003	金属装饰线 MT05	1.材料种类:10mm宽不锈钢收口线条 2.线形式、规格:详见图纸及物料表 3.部位:塑胶墙裙收口条	m	236.03			
129	020209001005	隔断 卫生间大便隔断	1.隔板材料品种、规格、颜色:镀锌蜂窝钢板或抗倍特板 2.五金件:304加厚不锈钢配件 3.工程量:按板材面积计算	m ²	63.56			
130	020603001004	洗漱台 卫生间洗漱台面安装	1.材料品种、规格:ST03(20mm厚黑金沙花岗岩) 2.骨架:骨架为20*40镀锌方管 3.其他:磨边、倒角、开孔等综合考虑	m ²	5.9			
131	020603009004	车边水银镜 洗漱台装饰镜	1.镜面玻璃品种、规格:成品车边镜,镜钉固定 2.其他:详见图纸	m ²	6.49			
132	020401003014	室内木门(含门套)	1.规格:单开门 2.门洞口尺寸:1000mm*2100mm 3.门框:12mm厚橡木木饰面门框、18mm厚细木工板 4.门扇:实木复合门芯板外贴12mm厚橡木木饰面 5.含门锁、闭门器等五金配件、固定件及辅材等 6.内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 7.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	樘	4			
133	020401003015	室内木门(含门套)	1.规格:单开门 2.门洞口尺寸:1500mm*2100mm 3.门框:12mm厚橡木木饰面门框、18mm厚细木工板 4.门扇:实木复合门芯板外贴12mm厚橡木木饰面 5.含门锁、闭门器等五金配件、固定件及辅材等 6.内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 7.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	樘	7			
134	020603007004	卫生纸盒	1.材料种类、规格:304不锈钢 2.位置:卫生间	个	16			
135	020603004003	无障碍安全扶手	材料种类、规格:全铜加厚电镀,扶手直径25mm,底座直径50mm,长度375mm/475mm	套	9			
2.1.4 楼梯间及扶手栏杆								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第18页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
136	020102002016	块料楼地面 CT01	1.基层处理:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*10mm灰色地砖 4.部位:楼梯间地面,楼面及防烟楼梯间前室 5.其他:瓷砖铺贴清理综合考虑	m ²	505.73			
137	020106001002	石材楼梯面层	1.材料种类、规格:20mm厚花岗石板,稀水泥浆或彩色水泥浆擦缝 2.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥砂浆一道 4.部位:楼梯间等 5.其他:磨边、倒角、防滑条等综合考虑	m ²	596.96			
138	020105003006	块料踢脚线CT01	1.面层材料种类:150mm高瓷砖踢脚 2.粘接方式:水泥砂浆粘贴	m ²	151.03			
139	020105002003	石材踢脚线	1.面层材料种类:20mm厚花岗石板,稀水泥浆擦缝 2.形式:直形 3.粘接方式:5mm厚1:1水泥砂浆粘接层 4.部位:楼梯间等 5.其他:磨边、倒角等综合考虑	m ²	42.34			
140	020105002004	石材踢脚线	1.面层材料种类:20mm厚花岗石板,稀水泥浆擦缝 2.形式:异形 3.粘接方式:4~5mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘接层 4.部位:楼梯间等 5.其他:磨边、倒角等综合考虑	m ²	55.04			
141	020507001027	成品腻子	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:墙柱面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m ²	3444.63			
142	020507001028	乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷部位:墙柱面 3.涂料品种、刷喷遍数:颜色综合考虑,遍数达到成活要求	m ²	3444.63			
143	020507001029	天棚腻子	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m ²	1212.95			
144	020507001030	天棚乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.涂料品种、刷喷遍数:乳胶漆,遍数达到成活要求,颜色综合考虑	m ²	1212.95			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第19页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
145	020107001002	金属扶手带栏杆、栏板 外窗304不锈钢栏杆,防护高度900mm	1.栏杆材料种类、规格: Φ63*1.2大横杆; Φ38*1.2立柱; Φ25*1.0小横杆; Φ19*1.0小立柱间距不大于110mm,小横杆离地高度100mm 2.辅材:膨胀螺栓、连接件等 3.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 4.详见图纸,规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求 5.裙楼楼梯梯间	m	313.06			
146	020107001003	不锈钢栏杆扶手 室外无障碍栏杆扶手,防护高度900mm	1.栏杆材料种类、规格: Φ63*1.2大横杆及端头立柱; Φ38*1.2中间立柱; Φ25*1.0小横杆; Φ19*1.0小立柱间距不大于110mm,小横杆离地高度100mm 2.辅材:膨胀螺栓、连接件等 3.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 4.详见图纸,规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求 5.位置:室外	m	54			
147	020107001004	铝合金玻璃护栏 轻钢玻璃防护栏板高度750mm	1.材质:40*80*2.5铝扶手,40*80*2.5成品铝立柱,间距小于1200mm;采用6夹6安全玻璃。 2.辅材:膨胀螺栓、连接件等 3.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 4.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸,参图集15J403-1(D-51) 5.位置:裙楼3层半室外	m	81.35			
148	020107001005	铝合金玻璃护栏 轻钢玻璃防护栏板高度1200mm	1.材质:40*80*2.5铝扶手,40*80*2.5成品铝立柱,间距小于1200mm;采用6夹6安全玻璃。 2.辅材:膨胀螺栓、连接件等 3.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 4.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸,参图集15J403-1(D-51) 5.位置:裙楼3层室外平台、裙楼2层天井四周	m	142.25			
2.1.5 外装陶板幕墙								
149	010803003001	保温隔热墙	1.保温隔热形式:外墙保温 2.材料品种、规格:80厚岩棉保温板	m2	672.12			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第20页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
150	020210001001	带骨架幕墙	1.骨架材料种类、规格:80*40*4钢方管竖龙骨,表面氟碳喷涂(另计),100mm高150*60*6钢制镀锌转接件,铝合金横梁,铝合金挂件 2.面层形式、材料种类:18mm厚陶土板 3.位置:裙楼外装饰面 4.其他:埋板、垫板螺栓等 综合考虑,详见图纸,其中,保温及JS防水均单独列清单项计算	m2	672.12			
151	010703002001	涂膜防水	1.涂膜品种:JS防水 2.防水部位:外墙 3.防水做法:3mm厚	m2	672.12			
152	020210001002	带骨架幕墙	1.骨架材料种类、规格:型钢骨架综合考虑 2.面层形式、材料种类:2.5mm厚铝合金板封檐 3.位置:裙楼外装封檐 4.其他:埋板、垫板螺栓等 综合考虑,详见图纸	m2	45.2			
153	BB027	金属面油漆	1.油漆种类:氟碳喷涂 2.质量要求:喷涂达到设计要求的所有工作内容 3.工程量计算规则:按钢构件的实际喷涂面积计算 4.部位:枣红色陶板饰面内型钢竖龙骨等	m2	215.68			
2.2 安装工程								
2.2.1 裙房洁具								
154	030804003001	洗脸盆	1.组装形式:冷水 2.类型:成套式台式洗脸盆(含感应式冷水龙头、上下水及五金配件等) 3.位置:公共卫生间	组	11			
155	030804003002	洗脸盆	1.组装形式:冷水 2.类型:成套式台式残疾人洗脸盆(含感应式冷水龙头、上下水及五金配件等) 3.位置:公共卫生间	组	1			
156	030804005001	洗涤盆	1、组装形式:成套式拖布池(含水龙头、上下水及五金配件等) 2、位置:公共卫生间	组	1			
157	030804012001	大便器	1.类型、型号:蹲式大便器 2.组装方式:成套式(含脚踏式冲洗阀、下水配件等) 3.位置:公共卫生间	套	15			
158	030804012002	大便器	1.类型、型号:坐式大便器 2.组装方式:成套式(含角阀、上下水配件等) 3.位置:公共卫生间	套	1			
159	030804013001	小便器	1.类型、型号:挂式小便器 2.组装方式:成套式(含带真空破坏器的专用冲洗阀、上下水配件等) 3.位置:公共卫生间	套	4			
2.2.2 裙房装饰电气								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第21页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
160	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:格栅灯 2.规格:600*600	套	35			
161	030213001002	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:工矿灯 2.规格:56W	套	194			
162	030213004001	荧光灯	1.形式(组装、成套):成套 2.型号、规格:LED平板灯28W 3.安装形式:嵌入式安装	套	10			
163	030213004002	荧光灯	1.形式(组装、成套):成套 2.型号、规格:卫生间LED(9W)+换气扇(40W) 3.安装形式:嵌入式安装	套	2			
164	030213003001	装饰灯	1.名称:筒灯 2.安装形式及高度:嵌入式安装 2.规格:18W	套	40			
165	030213003002	装饰灯	1.名称:吊灯 2.安装形式及高度:嵌入式安装 2.规格:18W	套	3			
166	030204031001	小电器	1.名称:单联双控开关 2.规格:220V 10W	个	3			
167	030204031002	小电器	1.名称:双联单控开关 2.规格:220V 10W	套	5			
168	030204031003	小电器	1.名称:单联单控开关 2.规格:220V 10W	套	4			
2.2.3 换热站								
169	030322003001	板式换热器	1.名称:高区板式水换热器 2.型号、规格:输出热量:1600Kw,(实际需要1000Kw,单台满足70%负荷) 热水循环量:86m3/h,承压1.6MPa (一次水温度60℃/45℃,二次水温度50℃/40℃)	套	2			
170	030322003002	板式换热器	1.名称:低区板式水换热器 2.型号、规格:换热器规格:输出热量:2500Kw,(实际需要1500Kw,单台满足70%负荷) 热水循环量:129m3/h,承压1.6MPa (一次水温度60℃/45℃,二次水温度50℃/40℃)	套	2			
171	030109001006	离心式泵	1.名称:热水泵(立式) 2.质量或型号:流量:KQL150/220-11/4,流量:155m3/h,扬程:15m,功率:11Kw,转速:1480 3.输送介质:热水 4.备注:含减震器安装	台	2			
172	030109001007	离心式泵	1.名称:高区热水循环泵(立式) 2.质量或型号:流量:KQL125/315-15/4,流量:100m3/h,扬程:32m,功率:15Kw,转速:1480 3.输送介质:热水 4.备注:含减震器安装	台	3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第22页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
173	030109001008	离心式泵	1.名称:低区热水循环泵(立式) 2.质量或型号:KQL150/320-22/4,流量:160m ³ /h,扬程:32m,功率:22Kw,转速:1480 3.输送介质:热水 4.备注:含减震器安装	台	3			
174	030701020001	高区落地式膨胀罐	1.型号规格:定压罐 SHNGP1.6(直径1600mm) 2.尺寸:3000x1600x3600H 3.补水泵规格:流量6m ³ /h,扬程110m,功率5.5Kw(一用一备)	台	1			
175	030701020002	低区落地式膨胀罐	1.型号规格:定压罐 SHNGP1.6(直径1600mm) 2.尺寸:3000x1600x3600H 3.补水泵规格:流量6m ³ /h,扬程64m,功率4Kw(一用一备)	台	1			
176	030804014001	补水箱	1.名称:补水箱 2.规格:2400*1600*1800(H)	套	1			
177	030322002001	水处理设备	1.名称:软化水装置 2.规格、型号:180/480E2,产水量:6m ³ /h(双罐,可同时运行),接管:DN40,	套	1			
178	030322011001	反冲除污器	1.名称:反冲除污器 2:规格型号:DN300	台	1			
179	030322011002	反冲除污器	1.名称:反冲除污器 2:规格型号:DN250	台	1			
180	030322011003	反冲除污器	1.名称:反冲除污器 2:规格型号:DN200	台	1			
181	030801002001	无缝钢管	1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质:水 3.材质或种类:预制成品保温管 4.规格:DN300 5.连接方式:焊接	m	53.04			
182	030601004001	低压碳钢管	1.材质:无缝钢管 2.规格:DN300 3.连接方式:焊接 4.管道冲洗及压力试验	m	67.56			
183	030601004002	低压碳钢管	1.材质:无缝钢管 2.规格:DN250 3.连接方式:焊接 4.管道冲洗及压力试验	m	58.89			
184	030601004003	低压碳钢管	1.材质:无缝钢管 2.规格:DN200 3.连接方式:焊接 4.管道冲洗及压力试验	m	4.16			
185	030601004004	低压碳钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN200 3.连接方式:焊接 4.管道冲洗及压力试验	m	27.39			
186	030601004005	低压碳钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN50 3.连接方式:焊接 4.管道冲洗及压力试验	m	19.97			
187	030607003001	低压法兰阀门	1.名称:蝶阀 2.型号、规格:DN300 3.材质:铸钢	个	3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第23页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
188	030607003002	低压法兰阀门	1.名称:蝶阀 2.型号、规格:DN200 3.材质:铸钢	个	4			
189	030607003003	低压法兰阀门	1.名称:蝶阀 2.型号、规格:DN150 3.材质:铸钢	个	16			
190	030607003004	低压法兰阀门	1.名称:蝶阀 2.型号、规格:DN50 3.材质:铸钢	个	8			
191	030607003005	低压法兰阀门	1.名称:蝶阀 2.型号、规格:DN25 3.材质:铸钢	个	1			
192	030607003006	低压法兰阀门	1.名称:电动阀 2.型号、规格:DN200 3.材质:铸钢	个	1			
193	031001002001	压力仪表	1.名称:压力表(含表弯)	台	31			
194	031001001001	温度仪表	1.名称:温度计	支	16			
195	030607003007	低压法兰阀门	1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN150 3.材质:铸钢	个	6			
196	030607003008	低压法兰阀门	1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN50 3.材质:铸钢	个	4			
197	030607003009	低压法兰阀门	1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN150 3.材质:铸钢	个	3			
198	030607003010	低压法兰阀门	1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN200 3.材质:铸钢	个	5			
199	030607003011	低压法兰阀门	1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN300 3.材质:铸钢	个	2			
200	030607003012	低压法兰阀门	1.名称:软连接 2.型号、规格:DN50 3.材质:铸钢	个	8			
201	030607003013	低压法兰阀门	1.名称:软连接 2.型号、规格:DN150 3.材质:铸钢	个	6			
202	030607003014	低压法兰阀门	1.名称:软连接 2.型号、规格:DN200 3.材质:铸钢	个	10			
203	030607001001	低压螺纹阀门	1.名称:铜球阀 2.型号、规格:DN25	个	6			
204	030607003015	低压法兰阀门	1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN300 3.材质:铸钢	个	6			
205	030607003016	低压法兰阀门	1.名称:铸钢过滤器 2.型号、规格:DN50 3.材质:铸钢	个	4			
206	030610002001	低压碳钢平焊法兰	1.类型(单片或成副):成副 2.规格:DN300	副	17			
207	030610002002	低压碳钢平焊法兰	1.类型(单片或成副):成副 2.规格:DN200	副	34			
208	030610002003	低压碳钢平焊法兰	1.类型(单片或成副):成副 2.规格:DN150	副	31			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第24页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
209	030610002004	低压碳钢平焊法兰	1.类型(单片或成副):成副 2.规格:DN50	副	24			
210	030610002005	低压碳钢平焊法兰	1.类型(单片或成副):成副 2.规格:DN25	副	1			
211	030615001001	设备及管道支架制作安装	1.材质:型钢 2.管架形式:一般设备及管架	kg	895.36			
212	030604001001	低压碳钢管件	1.种类、材质:冲压弯头 2.规格:DN300 3.连接方式:焊接	个	16			
213	030604001002	低压碳钢管件	1.种类、材质:冲压弯头 2.规格:DN200 3.连接方式:焊接	个	6			
214	030604001003	低压碳钢管件	1.种类、材质:冲压弯头 2.规格:DN150 3.连接方式:焊接	个	12			
215	030604001004	低压碳钢管件	1.种类、材质:焊接三通 2.规格:DN200*200 3.连接方式:焊接	个	3			
216	030604001005	低压碳钢管件	1.种类、材质:异径管 2.规格:DN300*250 3.连接方式:焊接	个	2			
217	030604001006	低压碳钢管件	1.种类、材质:焊接三通 2.规格:DN200*150 3.连接方式:焊接	个	2			
218	030604001007	低压碳钢管件	1.种类、材质:冲压大小头 2.规格:DN200*150 3.连接方式:焊接	个	2			
219	030604001008	低压碳钢管件	1.种类、材质:衬塑弯头 2.规格:DN50 3.连接方式:螺纹	个	15			
220	030604001009	低压碳钢管件	1.种类、材质:衬塑三通 2.规格:DN50 3.连接方式:螺纹	个	3			
221	030604001010	低压碳钢管件	1.种类、材质:衬塑大小头 2.规格:DN50*32 3.连接方式:螺纹	个	5			
222	CB014	管道保温	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:难燃B1级柔性泡沫橡塑	m3	3.8			
223	CB015	防水套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN450	个	2			
224	CB016	防水套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN300	个	4			
225	CB017	防水套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN250	个	2			
226	CB018	防水套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN200	个	2			
227	CB019	管道刷油	1.名称:管道刷防锈漆两遍	m2	2.5			
228	CB020	系统调试		系统	1			
3 1#楼工程								
3.1 1#楼装饰工程								
3.1.1 电梯厅、走廊								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第25页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
229	020102002017	块料楼地面 CT07瓷砖	1.基层处理:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*10mm地砖 4.部位:走廊、电梯厅 5.其他:瓷砖铺贴清理综合考虑	m ²	250.58			
230	020105003007	块料踢脚线 CT07瓷砖	1.面层材料种类:80mm高瓷砖踢脚 2.粘接方式:水泥砂浆粘贴	m ²	11.49			
231	020101003002	细石混凝土找平层	面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C20细石混凝土垫层	m ²	250.58			
232	020109001004	过门石: ST02	1.基层处理:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚中国黑石材 4.部位:干湿分离处 5.其他:铺贴清理、切割倒角磨边等综合考虑	m ²	2.2			
233	020207001010	装饰板墙面 塑胶墙裙	1.面层材料种类、规格、颜色:塑胶地板专用粘接剂粘贴塑胶墙裙 2.颜色由甲方确定	m ²	137.98			
234	020407002006	金属门窗套	1.龙骨、基层类型:15mm厚阻燃板基层,外边角采用40*20mm木龙骨基层 2.面层材料种:MT04古铜不锈钢	m ²	13.36			
235	020207001011	石膏板封堵	1.龙骨材料种类、规格:木龙骨基础骨架,综合考虑防火涂料的涂刷在内 2.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板面层 4.部位:交界处封边、包管道、包柱子	m ²	6.15			
236	020302001012	天棚吊顶 矿棉板吊顶	1.吊顶形式:矿棉板吊顶 2.吊杆:Φ8热镀锌全丝吊筋,间距800mm 3.龙骨类型、规格、中距:50轻钢主龙骨间距600mm,三角副龙骨间距600mm 4.面层材料种类、规格:600*600*16mm矿棉板 5.计算规则:按照水平投影面积计算 6.其他:包含角铝收口 7.部位:走廊电梯厅	m ²	237.26			
237	020507001031	成品腻子	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:墙柱面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m ²	170.95			
238	020507001032	乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷部位:墙柱面 3.涂料品种、刷喷遍数:颜色综合考虑,遍数达到成活要求	m ²	170.95			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第26页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
239	020604001004	金属装饰线 MT05	1.材料种类:10mm宽不锈钢收口线条 2.线形式、规格:详见图纸及物料表 3.部位:塑胶墙裙收口条	m	136.4			
3.1.2 公共活动区								
240	020102002018	块料楼地面 CT07瓷砖	1.基层处理:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖 4.部位:公共活动区 5.其他:瓷砖铺贴清理综合考虑	m ²	28.34			
241	020105003008	块料踢脚线 CT07瓷砖	1.面层材料种类:80mm高瓷砖踢脚 2.粘接方式:水泥砂浆粘贴	m ²	1.58			
242	020507001033	成品腻子	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:墙柱面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m ²	37.91			
243	020507001034	乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷部位:墙柱面 3.涂料品种、刷喷遍数:颜色综合考虑,遍数达到成活要求	m ²	37.91			
244	020507001035	天棚腻子	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m ²	28.34			
245	020507001036	天棚乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.涂料品种、刷喷遍数:乳胶漆,遍数达到成活要求,颜色综合考虑	m ²	28.34			
246	020604001005	金属装饰线 MT05	1.材料种类:10mm宽不锈钢收口线条 2.线形式、规格:详见图纸及物料表 3.部位:塑胶墙裙收口条	m	136.4			
3.1.3 宿舍S=22.5平米								
247	020102002019	块料楼地面 CT09瓷砖	1.基层处理:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖	m ²	19.64			
248	020102002020	块料楼地面 CT05瓷砖	1.基层处理:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600地砖 4.部位:卫生间	m ²	2.34			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第27页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
249	020109001005	过门石: ST02	1.基层处理:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚中国黑石材 4.部位:干湿分离处 5.其他:铺贴清理、切割倒角磨边等综合考虑	m2	0.29			
250	020105003009	块料踢脚线 CT09瓷砖	1.面层材料种类:80mm高瓷砖踢脚 2.粘接方式:水泥砂浆粘贴	m2	1.24			
251	020207001012	防水石膏板封堵	1.龙骨材料种类、规格:木龙骨基础骨架,综合考虑防火涂料的涂刷在内 2.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:9.5mm防水石膏板面层 4.部位:有水房间内交界处封边、包管道、包柱子等	m2	1.56			
252	020204003009	块料墙面 CT10	1.基层处理:墙面拉毛 2.贴结层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:1细水泥砂浆粘贴 3.面层材料种类、规格、颜色:300*600墙砖 4.部位:卫生间 5.其他:瓷砖铺贴清理综合考虑	m2	12.92			
253	020302001013	天棚吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:集成吊顶专用龙骨 2.面层材料品种、规格:300*600集成吊顶	m2	5.94			
254	020302001014	天棚吊顶	1.吊顶形式:包消防及其他管道 2.龙骨类型、规格、中距:木龙骨骨架基础外上一层15mm厚阻燃板基层 3.面层材料种类、规格:9.5mm厚纸面石膏板 4.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 5.其他:含开风口、开灯孔、造型的制作安装 6.计算规则:包管道展开面积计算	m2	6.08			
255	020507001037	成品腻子	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:墙柱面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	50.04			
256	020507001038	乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷部位:墙柱面 3.涂料品种、刷喷遍数:颜色综合考虑,遍数达到成活要求	m2	50.04			
257	020507001039	天棚腻子	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	20.97			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第28页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
258	020507001040	天棚乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.涂料品种、刷喷遍数:乳胶漆,遍数达到成活要求,颜色综合考虑	m ²	20.97			
259	020507001041	防水腻子	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚、墙柱面 3.腻子种类:防水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m ²	1.56			
260	020507001042	防水乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚、墙柱面 3.涂料品种、刷喷遍数:乳胶漆,遍数达到成活要求,颜色综合考虑	m ²	1.56			
261	020603009005	车边水银镜 洗漱台装饰镜	1.镜面玻璃品种、规格:成品车边镜,镜钉固定 2.其他:详见图纸	m ²	1.53			
262	020603005001	三角置物架	1.材料种类、规格:304不锈钢,详见图纸	套	1			
263	020603007005	卫生纸盒	1.材料种类、规格:304不锈钢 2.位置:卫生间	个	1			
264	020401003016	室内木门(含门套)	1.规格:单开门 2.门洞口尺寸:1000mm*2300mm 3.门框:12mm厚橡木木饰面门框、18mm厚细木工板 4.门扇:实木复合门芯板外贴12mm厚橡木木饰面 5.含门锁、闭门器等五金配件、固定件及辅材等 6.内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 7.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	樘	1			
265	020401003017	室内木门(含门套)	1.规格:单开门 2.门洞口尺寸:900mm*2200mm 3.门框:12mm厚橡木木饰面门框、18mm厚细木工板 4.门扇:实木复合门芯板外贴12mm厚橡木木饰面 5.含门锁、闭门器等五金配件、固定件及辅材等 6.内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 7.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	樘	1			
266	020603001005	洗漱台 卫生间洗漱台面安装	1.材料品种、规格:ST03(20mm厚黑金沙花岗岩) 2.骨架:骨架为20*40镀锌方管 3.其他:磨边、倒角、开孔等综合考虑	m ²	1.8			
3.1.4 宿舍S=25.8平米								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第29页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
267	020102002021	块料楼地面 CT09瓷砖	1.基层处理:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖	m2	23.6			
268	020102002022	块料楼地面 CT05瓷砖	1.基层处理:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600地砖 4.部位:卫生间	m2	2.34			
269	020109001006	过门石: ST02	1.基层处理:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚中国黑石材 4.部位:干湿分离处 5.其他:铺贴清理、切割倒角磨边等综合考虑	m2	0.49			
270	020105003010	块料踢脚线CT09瓷砖	1.面层材料种类:80mm高瓷砖踢脚 2.粘接方式:水泥砂浆粘贴	m2	1.23			
271	020207001013	防水石膏板封堵	1.龙骨材料种类、规格:木龙骨基础骨架,综合考虑防火涂料的涂刷在内 2.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:9.5mm防水石膏板面层 4.部位:有水房间内交界处封边、包管道、包柱子等	m2	1.56			
272	020204003010	块料墙面 CT10	1.基层处理:墙面拉毛 2.贴结层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:1细水泥砂浆粘贴 3.面层材料种类、规格、颜色:300*600墙砖 4.部位:卫生间 5.其他:瓷砖铺贴清理综合考虑	m2	4.86			
273	020302001015	天棚吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:集成吊顶专用龙骨 2.面层材料品种、规格:300*600集成吊顶	m2	7.02			
274	020302001016	天棚吊顶	1.吊顶形式:包消防及其他管道 2.龙骨类型、规格、中距:木龙骨骨架基础外上一层15mm厚阻燃板基层 3.面层材料种类、规格:9.5mm厚纸面石膏板 4.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 5.其他:含开风口、开灯孔、造型的制作安装 6.计算规则:包管道展开面积计算	m2	6.55			
275	020507001043	成品腻子	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:墙柱面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	55.23			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第30页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
276	020507001044	乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷部位:墙柱面 3.涂料品种、刷喷遍数:颜色综合考虑,遍数达到成活要求	m2	55.23			
277	020507001045	天棚腻子	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	24.63			
278	020507001046	天棚乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.涂料品种、刷喷遍数:乳胶漆,遍数达到成活要求,颜色综合考虑	m2	24.63			
279	020603009006	车边水银镜 洗漱台装饰镜	1.镜面玻璃品种、规格:成品车边镜,镜钉固定 2.其他:详见图纸	m2	1.53			
280	020603005002	三角置物架	1.材料种类、规格:304不锈钢,详见图纸	套	1			
281	020603007006	卫生纸盒	1.材料种类、规格:304不锈钢 2.位置:卫生间	个	1			
282	020401003018	室内木门(含门套)	1.规格:单开门 2.门洞口尺寸:1000mm*2300mm 3.门框:12mm厚橡木木饰面门框、18mm厚细木工板 4.门扇:实木复合门芯板外贴12mm厚橡木木饰面 5.含门锁、闭门器等五金配件、固定件及辅材等 6.内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 7.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	樘	1			
283	020401003019	室内木门(含门套)	1.规格:单开门 2.门洞口尺寸:900mm*2200mm 3.门框:12mm厚橡木木饰面门框、18mm厚细木工板 4.门扇:实木复合门芯板外贴12mm厚橡木木饰面 5.含门锁、闭门器等五金配件、固定件及辅材等 6.内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 7.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	樘	1			
284	020603004004	无障碍安全扶手	材料种类、规格:全铜加厚电镀,扶手直径25mm,底座直径50mm,长度375mm/475mm	套	1			
285	020603001006	洗漱台 卫生间洗漱台面安装	1.材料品种、规格:ST03(20mm厚黑金沙花岗岩) 2.骨架:骨架为20*40镀锌方管 3.其他:磨边、倒角、开孔等综合考虑	m2	1.8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第31页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	3.1.5 公共卫生间							
286	020102002023	块料楼地面 CT05瓷砖	1.基层处理:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600地砖 4.部位:卫生间	m2	25.18			
287	020109001007	过门石：ST02	1.基层处理:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚中国黑石材 4.部位:干湿分离处 5.其他:铺贴清理、切割倒角磨边等综合考虑	m2	0.2			
288	020207001014	防水石膏板封堵	1.龙骨材料种类、规格:木龙骨基础骨架，综合考虑防火涂料的涂刷在内 2.基层材料种类、规格：15mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格：9.5mm防水石膏板面层 4.部位:有水房间内交界处封边、包管道、包柱子等	m2	1.56			
289	020204003011	块料墙面 CT10	1.基层处理:墙面拉毛 2.贴结层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:1细水泥砂浆粘贴 3.面层材料种类、规格、颜色:300*600墙砖 4.部位:卫生间 5.其他:瓷砖铺贴清理综合考虑	m2	63.67			
290	020302001017	天棚吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:集成吊顶专用龙骨 2.面层材料品种、规格:300*600集成吊顶	m2	24.98			
291	020507001047	防水腻子	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚、墙柱面 3.腻子种类:防水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	1.56			
292	020507001048	防水乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚、墙柱面 3.涂料品种、刷喷遍数:乳胶漆,遍数达到成活要求,颜色综合考虑	m2	1.56			
293	020603001007	洗漱台 卫生间洗漱台面安装	1.材料品种、规格：ST03（20mm厚黑金沙花岗岩） 2.骨架:骨架为20*40镀锌方管 3.其他:磨边、倒角、开孔等综合考虑	m2	2.78			
294	020603009007	车边水银镜 洗漱台装饰镜	1.镜面玻璃品种、规格:成品车边镜、镜钉固定 2.其他：详见图纸	m2	2.5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第32页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
295	020209001006	隔断 卫生间大便隔断	1.隔板材料品种、规格、颜色:镀锌蜂窝钢板或抗倍特板 2.五金件:304加厚不锈钢配件 3.工程量:按板材面积计算	m ²	18.66			
296	020401003020	室内木门(含门套)	1.规格:单开门 2.门洞口尺寸:1000mm*2400mm 3.门框:12mm厚橡木木饰面 门框、18mm厚细木工板 4.门扇:实木复合门芯板外贴12mm厚橡木木饰面 5.含门锁、闭门器等五金配件、固定件及辅材等 6.内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 7.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	樘	1			
297	020603007007	卫生纸盒	1.材料种类、规格:304不锈钢 2.位置:卫生间	个	4			
298	020603004005	无障碍安全扶手	材料种类、规格:全铜加厚电镀,扶手直径25mm,底座直径50mm,长度375mm/475mm	套	1			
3.1.6 楼梯间及扶手栏杆								
299	020106003001	水泥砂浆楼梯面	1.面层厚度:20mm厚1:2水泥砂浆抹平压实 2.基层:30mm细石混凝土 3.砂浆配合比:楼梯踏步及休息平台面	m ²	465.75			
300	020106003002	水泥砂浆楼梯面	1.面层厚度:20mm厚1:2水泥砂浆抹平压实 2.基层:30mm细石混凝土 3.位置:楼梯间楼面	m ²	269.47			
301	020105001001	油漆踢脚线	1.厚度、高度、砂浆配合比:150mm高;清扫基层,刮腻子三遍,封固底漆一遍,涂料2遍,磨光 2.形式:踢脚形式、颜色综合考虑 3.部位:楼梯间	m	496.37			
302	020507001049	成品腻子	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:墙柱面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m ²	2258.07			
303	020507001050	乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷部位:墙柱面 3.涂料品种、刷喷遍数:颜色综合考虑,遍数达到成活要求	m ²	2258.07			
304	020507001051	天棚腻子	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m ²	795.13			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第33页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
305	020507001052	天棚乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.涂料品种、刷喷遍数:乳胶漆,遍数达到成活要求,颜色综合考虑	m ²	795.13			
306	020107001006	金属扶手带栏杆、栏板 外窗304不锈钢栏杆,防护高度900mm	1.栏杆材料种类、规格: Φ63*1.2大横杆; Φ38*1.2立柱; Φ25*1.0小横杆; Φ19*1.0小立柱间距不大于110mm,小横杆离地高度100mm 2.辅材:膨胀螺栓、连接件等 3.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 4.详见图纸,规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求 5.1#、2#楼楼梯间	m	199.53			
307	020107001007	不锈钢护栏 202不锈钢栏杆高度不小于900mm	1.材质:Φ51*1.2大横杆; Φ25*1.0小立柱,间距不大于110mm 2.辅材:膨胀螺栓、连接件等 3.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 4.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸、招标技术要求 5.部位:内外窗、幕墙处	m	3108.16			
308	020107001008	铝合金玻璃护栏 轻钢玻璃防护栏板高度1100mm	1.材质:40*80*2.5铝扶手,40*80*2.5成品铝立柱,间距小于1200mm;采用6夹6安全玻璃。 2.辅材:膨胀螺栓、连接件等 3.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 4.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸,参图集15J403-1(D-51) 5.位置:开敞阳台	m	810.03			
3.2 1#楼安装工程								
3.2.1 1#洁具								
309	030804003003	洗脸盆	1.组装形式:冷热水 2.类型:成套式台式洗脸盆(含冷热水龙头、上下水及五金配件等) 3.位置:宿舍内洗脸盆	组	1890			
310	030804003004	洗脸盆	1.组装形式:冷水 2.类型:成套式台式洗脸盆(含感应式冷水龙头、上下水及五金配件等) 3.位置:公共卫生间	组	139			
311	030804003005	洗脸盆	1.组装形式:冷水 2.类型:成套式台式残疾人洗脸盆(含感应式冷水龙头、上下水及五金配件等) 3.位置:公共卫生间	组	4			
312	030804007001	淋浴器	1.组装形式:成套式(含花洒、截止阀、五金配件等) 2.位置:宿舍内	组	945			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第34页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
313	030804005002	洗涤盆	1、组装形式:成套式拖布池(含水龙头、上下水及五金配件等) 2、位置:公共卫生间	组	31			
314	030804012003	大便器	1.类型、型号:蹲式大便器 2.组装方式:成套式(含手压式冲洗阀、下水配件等) 3.位置:宿舍内	套	945			
315	030804012004	大便器	1.类型、型号:蹲式大便器 2.组装方式:成套式(含脚踏式冲洗阀、下水配件等) 3.位置:公共卫生间	套	93			
316	030804012005	大便器	1.类型、型号:坐式大便器 2.组装方式:成套式(含角阀、上下水配件等) 3.位置:公共卫生间	套	31			
317	030804013002	小便器	1.类型、型号:挂式小便器 2.组装方式:成套式(含带真空破坏器的专用冲洗阀、上下水配件等) 3.位置:公共卫生间	套	112			
318	030804013003	小便器	1.类型、型号:残疾人挂式小便器 2.组装方式:成套式(含带真空破坏器的专用冲洗阀、上下水配件等) 3.位置:公共卫生间	套	2			
3.2.2 1#装饰电气								
319	030213001003	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:格栅灯 2.规格:600*600	套	912			
320	030213001004	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:格栅灯 2.规格:1200*600	套	84			
321	030213004003	荧光灯	1.形式(组装、成套):成套 2.型号、规格:日光灯盘 600*600 3.安装形式:嵌入式安装	套	4			
322	030213001005	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:吸顶灯 2.位置:门厅 3.规格:56W	套	21			
323	030213004004	荧光灯	1.形式(组装、成套):成套 2.型号、规格:卫生间LED(9W)+换气扇(40W) 3.安装形式:嵌入式安装	套	949			
324	030213004005	荧光灯	1.形式(组装、成套):成套 2.型号、规格:LED平板灯 28W 3.安装形式:嵌入式安装	套	6			
325	030204031004	小电器	1.名称:单联单控开关 2.规格:220V 10A	套	15			
326	030204031005	小电器	1.名称:双联单控开关 2.规格:220V 10A	套	4			
4 2#楼工程								
4.1 2#楼装饰工程								
4.1.1 电梯厅、走廊								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第35页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
327	020102002024	块料楼地面 CT07瓷砖	1.基层处理:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*10mm地砖 4.部位:门厅、厨房内电梯厅及楼梯间 5.其他:瓷砖铺贴清理综合考虑	m ²	113.38			
328	020105003011	块料踢脚线 CT07瓷砖	1.面层材料种类:80mm高瓷砖踢脚 2.粘接方式:水泥砂浆粘贴	m ²	5.15			
329	020101003003	细石混凝土找平层	面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C20细石混凝土垫层	m ²	113.38			
330	020109001008	过门石: ST02	1.基层处理:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚中国黑石材 4.部位:干湿分离处 5.其他:铺贴清理、切割倒角磨边等综合考虑	m ²	1.1			
331	020207001015	装饰板墙面 塑胶墙裙	1.面层材料种类、规格、颜色:塑胶地板专用粘接剂粘贴塑胶墙裙 2.颜色由甲方确定	m ²	61.49			
332	020407002007	金属门窗套	1.龙骨、基层类型:15mm厚阻燃板基层,外边角采用40*20mm木龙骨基层 2.面层材料种:MT04古铜不锈钢	m ²	5.94			
333	020207001016	石膏板封堵	1.龙骨材料种类、规格:木龙骨基础骨架,综合考虑防火涂料的涂刷在内 2.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板面层 4.部位:交界处封边、包管道、包柱子	m ²	4.05			
334	020302001018	天棚吊顶 矿棉板吊顶	1.吊顶形式:矿棉板吊顶 2.吊杆:Φ8热镀锌全丝吊筋,间距800mm 3.龙骨类型、规格、中距:50轻钢主龙骨间距600mm,三角副龙骨间距600mm 4.面层材料种类、规格:600*600*16mm矿棉板 5.计算规则:按照水平投影面积计算 6.其他:包含角铝收口 7.部位:走廊电梯厅	m ²	113.38			
335	020507001053	成品腻子	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:墙柱面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m ²	80.56			
336	020507001054	乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷部位:墙柱面 3.涂料品种、刷喷遍数:颜色综合考虑,遍数达到成活要求	m ²	80.56			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第36页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
337	020604001006	金属装饰线 MT05	1.材料种类:10mm宽不锈钢收口线条 2.线形式、规格:详见图纸及物料表 3.部位:塑胶墙裙收口条	m	60.7			
4.1.2 宿舍S=22.5平米								
338	020102002025	块料楼地面 CT09瓷砖	1.基层处理:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖	m ²	19.64			
339	020102002026	块料楼地面 CT05瓷砖	1.基层处理:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600地砖 4.部位:卫生间	m ²	2.34			
340	020109001009	过门石: ST02	1.基层处理:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚中国黑石材 4.部位:干湿分离处 5.其他:铺贴清理、切割倒角磨边等综合考虑	m ²	0.29			
341	020105003012	块料踢脚线 CT09瓷砖	1.面层材料种类:80mm高瓷砖踢脚 2.粘接方式:水泥砂浆粘贴	m ²	1.24			
342	020207001017	防水石膏板封堵	1.龙骨材料种类、规格:木龙骨基础骨架,综合考虑防火涂料的涂刷在内 2.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:9.5mm防水石膏板面层 4.部位:有水房间内交界处封边、包管道、包柱子等	m ²	1.56			
343	020204003012	块料墙面 CT10	1.基层处理:墙面拉毛 2.贴结层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:1细水泥砂浆粘贴 3.面层材料种类、规格、颜色:300*600墙砖 4.部位:卫生间 5.其他:瓷砖铺贴清理综合考虑	m ²	12.92			
344	020302001019	天棚吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:集成吊顶专用龙骨 2.面层材料品种、规格:300*600集成吊顶	m ²	5.94			
345	020302001020	天棚吊顶	1.吊顶形式:包消防及其他管道 2.龙骨类型、规格、中距:木龙骨骨架基础外上一层15mm厚阻燃板基层 3.面层材料种类、规格:9.5mm厚纸面石膏板 4.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 5.其他:含开风口、开灯孔、造型的制作安装 6.计算规则:包管道展开面积计算	m ²	6.08			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第37页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
346	020507001055	成品腻子	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:墙柱面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	50.04			
347	020507001056	乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷部位:墙柱面 3.涂料品种、刷喷遍数:颜色综合考虑,遍数达到成活要求	m2	50.04			
348	020507001057	天棚腻子	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	20.97			
349	020507001058	天棚乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.涂料品种、刷喷遍数:乳胶漆,遍数达到成活要求,颜色综合考虑	m2	20.97			
350	020507001059	防水腻子	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚、墙柱面 3.腻子种类:防水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	1.56			
351	020507001060	防水乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚、墙柱面 3.涂料品种、刷喷遍数:乳胶漆,遍数达到成活要求,颜色综合考虑	m2	1.56			
352	020603009008	车边水银镜 洗漱台装饰镜	1.镜面玻璃品种、规格:成品车边镜,镜钉固定 2.其他:详见图纸	m2	1.53			
353	020603005003	三角置物架	1.材料种类、规格:304不锈钢,详见图纸	套	1			
354	020603007008	卫生纸盒	1.材料种类、规格:304不锈钢 2.位置:卫生间	个	1			
355	020401003021	室内木门(含门套)	1.规格:单开门 2.门洞口尺寸:1000mm*2300mm 3.门框:12mm厚橡木木饰面 门框、18mm厚细木工板 4.门扇:实木复合门芯板外贴12mm厚橡木木饰面 5.含门锁、闭门器等五金配件、固定件及辅材等 6.内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 7.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	樘	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第38页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
356	020401003022	室内木门(含门套)	1.规格:单开门 2.门洞口尺寸:900mm*2200mm 3.门框:12mm厚橡木木饰面 门框、18mm厚细木工板 4.门扇:实木复合门芯板外贴12mm厚橡木木饰面 5.含门锁、闭门器等五金配件、固定件及辅材等 6.内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 7.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	樘	1			
357	020603001008	洗漱台 卫生间洗漱台面安装	1.材料品种、规格: ST03 (20mm厚黑金沙花岗岩) 2.骨架:骨架为20*40镀锌方管 3.其他:磨边、倒角、开孔等综合考虑	m2	1.8			
4.1.3 宿舍S=22平米								
358	020102002027	块料楼地面 CT09瓷砖	1.基层处理:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖	m2	19.44			
359	020102002028	块料楼地面 CT05瓷砖	1.基层处理:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600地砖 4.部位:卫生间	m2	2.29			
360	020109001010	过门石: ST02	1.基层处理:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚中国黑石材 4.部位:干湿分离处 5.其他:铺贴清理、切割倒角磨边等综合考虑	m2	0.49			
361	020105003013	块料踢脚线 CT09瓷砖	1.面层材料种类:80mm高瓷砖踢脚 2.粘接方式:水泥砂浆粘贴	m2	1.14			
362	020204003013	块料墙面 CT10	1.基层处理:墙面拉毛 2.贴结层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:1细水泥砂浆粘贴 3.面层材料种类、规格、颜色:300*600墙砖 4.部位:卫生间 5.其他:瓷砖铺贴清理综合考虑	m2	4.86			
363	020302001021	天棚吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:集成吊顶专用龙骨 2.面层材料品种、规格:300*600集成吊顶	m2	6.44			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第39页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
364	020302001022	天棚吊顶	1.吊顶形式:包消防及其他管道 2.龙骨类型、规格、中距:木龙骨骨架基础外上一层15mm厚阻燃板基层 3.面层材料种类、规格:9.5mm厚纸面石膏板 4.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 5.其他:含开风口、开灯孔、造型的制作安装 6.计算规则:包管道展开面积计算	m2	6.08			
365	020507001061	成品腻子	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:墙柱面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	48.69			
366	020507001062	乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷部位:墙柱面 3.涂料品种、刷喷遍数:颜色综合考虑,遍数达到成活要求	m2	48.69			
367	020507001063	天棚腻子	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	21.7			
368	020507001064	天棚乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.涂料品种、刷喷遍数:乳胶漆,遍数达到成活要求,颜色综合考虑	m2	21.7			
369	020603009009	车边水银镜 洗漱台装饰镜	1.镜面玻璃品种、规格:成品车边镜,镜钉固定 2.其他:详见图纸	m2	1.53			
370	020603005004	三角置物架	1.材料种类、规格:304不锈钢,详见图纸	套	1			
371	020603007009	卫生纸盒	1.材料种类、规格:304不锈钢 2.位置:卫生间	个	1			
372	020401003023	室内木门(含门套)	1.规格:单开门 2.门洞口尺寸:1000mm*2300mm 3.门框:12mm厚橡木木饰面门框、18mm厚细木工板 4.门扇:实木复合门芯板外贴12mm厚橡木木饰面 5.含门锁、闭门器等五金配件、固定件及辅材等 6.内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 7.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	樘	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第40页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
373	020401003024	室内木门(含门套)	1.规格:单开门 2.门洞口尺寸:900mm*2200mm 3.门框:12mm厚橡木木饰面 门框、18mm厚细木工板 4.门扇:实木复合门芯板外贴12mm厚橡木木饰面 5.含门锁、闭门器等五金配件、固定件及辅材等 6.内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 7.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	樘	1			
374	020603001009	洗漱台 卫生间洗漱台面安装	1.材料品种、规格:ST03(20mm厚黑金沙花岗岩) 2.骨架:骨架为20*40镀锌方管 3.其他:磨边、倒角、开孔等综合考虑	m2	1.08			
4.1.4 公共卫生间								
375	020102002029	块料楼地面 CT05瓷砖	1.基层处理:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600地砖 4.部位:卫生间	m2	25.18			
376	020109001011	过门石:ST02	1.基层处理:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚中国黑石材 4.部位:干湿分离处 5.其他:铺贴清理、切割倒角磨边等综合考虑	m2	0.2			
377	020207001018	防水石膏板封堵	1.龙骨材料种类、规格:木龙骨基础骨架,综合考虑防火涂料的涂刷在内 2.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:9.5mm防水石膏板面层 4.部位:有水房间内交界处封边、包管道、包柱子等	m2	1.56			
378	020204003014	块料墙面 CT10	1.基层处理:墙面拉毛 2.贴结层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:1细水泥砂浆粘贴 3.面层材料种类、规格、颜色:300*600墙砖 4.部位:卫生间 5.其他:瓷砖铺贴清理综合考虑	m2	63.67			
379	020302001023	天棚吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:集成吊顶专用龙骨 2.面层材料品种、规格:300*600集成吊顶	m2	24.98			
380	020507001065	防水腻子	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚、墙柱面 3.腻子种类:防水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	1.56			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第41页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
381	020507001066	防水乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚、墙柱面 3.涂料品种、刷喷遍数:乳胶漆,遍数达到成活要求,颜色综合考虑	m2	1.56			
382	020603001010	洗漱台 卫生间洗漱台面安装	1.材料品种、规格: ST03 (20mm厚黑金沙花岗岩) 2.骨架:骨架为20*40镀锌方管 3.其他:磨边、倒角、开孔等综合考虑	m2	2.78			
383	020603009010	车边水银镜 洗漱台装饰镜	1.镜面玻璃品种、规格:成品车边镜,镜钉固定 2.其他:详见图纸	m2	2.5			
384	020209001007	隔断 卫生间大便隔断	1.隔板材料品种、规格、颜色:镀锌蜂窝钢板或抗倍特板 2.五金件: 304加厚不锈钢配件 3.工程量:按板材面积计算	m2	18.65			
385	020401003025	室内木门(含门套)	1.规格:单开门 2.门洞口尺寸:1000mm*2400mm 3.门框:12mm厚橡木木饰面门框、18mm厚细木工板 4.门扇:实木复合门芯板外贴12mm厚橡木木饰面 5.含门锁、闭门器等五金配件、固定件及辅材等 6.内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 7.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	樘	1			
386	020603007010	卫生纸盒	1.材料种类、规格:304不锈钢 2.位置:卫生间	个	4			
387	020603004006	无障碍安全扶手	材料种类、规格:全铜加厚电镀,扶手直径25mm,底座直径50mm,长度375mm/475mm	套	1			
4.1.5 楼梯间及扶手栏杆								
388	020106003003	水泥砂浆楼梯面	1.面层厚度:20mm厚1:2水泥砂浆抹平压实 2.基层:30mm细石混凝土 3.砂浆配合比:楼梯踏步及休息平台面	m2	532.49			
389	020106003004	水泥砂浆楼梯面	1.面层厚度:20mm厚1:2水泥砂浆抹平压实 2.基层:30mm细石混凝土 3.位置:楼梯间楼面	m2	308.08			
390	020105001002	油漆踢脚线	1.厚度、高度、砂浆配合比:150mm高;清扫基层,刮腻子三遍,封固底漆一遍,涂料2遍,磨光 2.形式:踢脚形式、颜色综合考虑 3.部位:楼梯间	m	567.51			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第42页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
391	020507001067	成品腻子	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:墙柱面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m ²	2581.69			
392	020507001068	乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷部位:墙柱面 3.涂料品种、刷喷遍数:颜色综合考虑,遍数达到成活要求	m ²	2581.69			
393	020507001069	天棚腻子	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m ²	909.09			
394	020507001070	天棚乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.涂料品种、刷喷遍数:乳胶漆,遍数达到成活要求,颜色综合考虑	m ²	909.09			
395	020107001009	金属扶手带栏杆、栏板 外窗304不锈钢栏杆,防护高度900mm	1.栏杆材料种类、规格: Φ63*1.2大横杆; Φ38*1.2立柱; Φ25*1.0小横杆; Φ19*1.0小立柱间距不大于110mm,小横杆离地高度100mm 2.辅材:膨胀螺栓、连接件等 3.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 4.详见图纸,规格尺寸满足设计及建设单位的质量要求 5.裙楼及1#、2#楼楼梯间	m	228.12			
396	020107001010	不锈钢护窗栏杆 202不锈钢栏杆高度不小于900mm	1.材质:Φ51*1.2大横杆; Φ25*1.0小立柱,间距不大于110mm 2.辅材:膨胀螺栓、连接件等 3.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 4.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸、招标技术要求 5.部位:内外窗、幕墙处	m	1085.39			
397	020107001011	铝合金玻璃护栏 轻钢玻璃防护栏板高度1100mm	1.材质:40*80*2.5铝扶手,40*80*2.5成品铝立柱,间距小于1200mm;采用6夹6安全玻璃。 2.辅材:膨胀螺栓、连接件等 3.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 4.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸,参图集15J403-1(D-51) 5.位置:开敞阳台	m	282.87			
4.2 2#楼安装工程								
4.2.1 2#洁具								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第43页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
398	030804003006	洗脸盆	1.组装形式:冷热水 2.类型:成套式台式洗脸盆 (含冷热水龙头、上下水及五金配件等) 3.位置:宿舍内洗脸盆	组	660			
399	030804003007	洗脸盆	1.组装形式:冷水 2.类型:成套式台式洗脸盆 (含感应式冷水龙头、上下水及五金配件等) 3.位置:公共卫生间内洗脸盆	组	115			
400	030804003008	洗脸盆	1.组装形式:冷水 2.类型:成套式台式残疾人洗脸盆(含感应式冷水龙头、上下水及五金配件等) 3.位置:公共卫生间内洗脸盆	组	2			
401	030804007002	淋浴器	1.组装形式:成套式(含花洒、截止阀、五金配件等) 2.位置:宿舍内	组	330			
402	030804005003	洗涤盆	1、组装形式:成套式拖布池(含水龙头、上下水及五金配件等) 2、位置:公共卫生间	组	24			
403	030804012006	大便器	1.类型、型号:蹲式大便器 2.组装方式:成套式(含手压式冲洗阀、下水配件等) 3.位置:宿舍内	套	330			
404	030804012007	大便器	1.类型、型号:蹲式大便器 2.组装方式:成套式(含脚踏式冲洗阀、下水配件等) 3.位置:公共卫生间	套	75			
405	030804013004	小便器	1.类型、型号:残疾人挂式小便器 2.组装方式:成套式(含带真空破坏器的专用冲洗阀、上下水配件等) 3.位置:公共卫生间	套	1			
406	030804012008	大便器	1.类型、型号:坐式大便器 2.组装方式:成套式(含角阀、上下水配件等) 3.位置:公共卫生间	套	24			
407	030804013005	小便器	1.类型、型号:挂式小便器 2.组装方式:成套式(含带真空破坏器的专用冲洗阀、上下水配件等) 3.位置:公共卫生间	套	90			
4.2.2 2#楼装饰电气								
408	030213001006	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:格栅灯 2.规格:600*600	套	360			
409	030213004006	荧光灯	1.形式(组装、成套):成套 2.型号、规格:卫生间LED(9W)+换气扇(40W) 3.安装形式:嵌入式安装	套	335			
410	030213001007	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:吸顶灯 2.位置:门厅 3.规格:56W	套	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第44页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
411	030213004007	荧光灯	1.形式(组装、成套):成套 2.型号、规格:日光灯盘600*600 3.安装形式:嵌入式安装	套	2			
412	030213003003	装饰灯	1.名称:吊灯 2.安装形式及高度:吊装 2.规格:18W	套	11			
413	030213004008	荧光灯	1.形式(组装、成套):成套 2.型号、规格:LED平板灯28W 3.安装形式:嵌入式安装	套	3			
414	030204031006	小电器	1.名称:单联单控开关 2.规格:220V 10A	套	6			
415	030204031007	小电器	1.名称:双联单控开关 2.规格:220V 10A	套	3			
5 3#楼工程								
5.1 3#楼装饰工程								
5.1.1 电梯厅、走廊								
416	020102002030	块料楼地面 CT07瓷砖	1.基层处理:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖 4.部位:门厅、厨房内电梯厅及楼梯间 5.其他:瓷砖铺贴清理综合考虑	m2	91.93			
417	020105003014	块料踢脚线 CT07瓷砖	1.面层材料种类:80mm高瓷砖踢脚 2.粘接方式:水泥砂浆粘贴	m2	5.96			
418	020101003004	细石混凝土找平层	面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C20细石混凝土垫层	m2	92.81			
419	020109001012	过门石: ST02	1.基层处理:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚中国黑石材 4.部位:干湿分离处 5.其他:铺贴清理、切割倒角磨边等综合考虑	m2	1.1			
420	020207001019	装饰板墙面 塑胶墙裙	1.面层材料种类、规格、颜色:塑胶地板专用粘接剂粘贴塑胶墙裙 2.颜色由甲方确定	m2	71.83			
421	020407002008	金属门窗套	1.龙骨、基层类型:15mm厚阻燃板基层,外边角采用40*20mm木龙骨基层 2.面层材料种:MT04古铜不锈钢	m2	5.94			
422	020207001020	石膏板封堵	1.龙骨材料种类、规格:木龙骨基础骨架,综合考虑防火涂料的涂刷在内 2.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板面层 4.部位:交界处封边、包管道、包柱子	m2	1.35			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第45页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
423	020302001024	天棚吊顶 矿棉板吊顶	1.吊顶形式:矿棉板吊顶 2.吊杆:Φ8热镀锌全丝吊筋,间距800mm 3.龙骨类型、规格、中距:50轻钢主龙骨间距600mm,三角副龙骨间距600mm 4.面层材料种类、规格:600*600*16mm矿棉板 5.计算规则:按照水平投影面积计算 6.其他:包含角铝收口 7.部位:走廊电梯厅	m ²	91.93			
424	020507001071	成品腻子	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:墙柱面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m ²	94.24			
425	020507001072	乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷部位:墙柱面 3.涂料品种、刷喷遍数:颜色综合考虑,遍数达到成活要求	m ²	94.24			
426	020604001007	金属装饰线 MT05	1.材料种类:10mm宽不锈钢收口线条 2.线形式、规格:详见图纸及物料表 3.部位:塑胶墙裙收口条	m	71.1			
5.1.2 A户型								
427	020102002031	块料楼地面 CT11瓷砖	1.基层处理:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖	m ²	25.63			
428	020102002032	块料楼地面 CT05瓷砖	1.基层处理:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600地砖 4.部位:卫生间	m ²	4.32			
429	020109001013	过门石: ST02	1.基层处理:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚中国黑石材 4.部位:干湿分离处 5.其他:铺贴清理、切割倒角磨边等综合考虑	m ²	0.48			
430	020105006001	木质踢脚线	1.踢脚线高度:60mm(返边宽度自行考虑) 2.面层材料品种、规格、颜色:12mm厚木饰面板 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸	m ²	2			
431	020104002001	复合木地板	1.面层形式:地板垫上铺设复合木地板 2.各种封边收口条等综合考虑	m ²	14.8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第46页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
432	020101003005	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、混凝土强度等级:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.木地板下	m2	14.8			
433	020101003006	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、混凝土强度等级:5mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.木地板下	m2	14.8			
434	020207001021	防水石膏板封堵	1.龙骨材料种类、规格:木龙骨基础骨架,综合考虑防火涂料的涂刷在内 2.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:9.5mm防水石膏板面层 4.部位:有水房间内交界处封边、包管道、包柱子等	m2	2.76			
435	020204003015	块料墙面 CT10	1.基层处理:墙面拉毛 2.贴结层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:1细水泥砂浆粘贴 3.面层材料种类、规格、颜色:300*600墙砖 4.部位:卫生间 5.其他:瓷砖铺贴清理综合考虑	m2	16.75			
436	020204003016	块料墙面 CT006	1.基层处理:墙面拉毛 2.贴结层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:1细水泥砂浆粘贴 3.面层材料种类、规格、颜色:300*600 4.部位:厨房 5.其他:瓷砖铺贴清理综合考虑	m2	9.64			
437	020604002001	木质哑口套 WD01	1.材料种类:20*30木方,防火涂料满足设计及规范要求 2.线形式、规格:18mm厚木饰面,50mm宽双面贴脸	m	5.46			
438	020302001025	天棚吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:集成吊顶专用龙骨 2.面层材料品种、规格:300*600集成吊顶	m2	4.32			
439	020302001026	天棚吊顶 双层防水石膏板吊顶	1.吊顶形式:防水石膏板吊顶 2.吊杆:Φ8热镀锌全丝吊筋,间距800mm 3.龙骨类型、规格、中距:50轻钢主龙骨间距900mm,50轻钢副龙骨间距300mm 4.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚防水石膏板 5.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 6.其他:含开风口、开灯孔、造型的制作安装	m2	4.78			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第47页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
440	020302001027	天棚吊顶 石膏板吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:Φ8热镀锌全丝吊筋,间距800mm 3.龙骨类型、规格、中距:50主龙骨间距900mm,50副龙骨间距300mm 4.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 5.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 6.其他:含开风口、开灯孔、造型的制作安装	m2	2.52			
441	020302001028	天棚吊顶 包管道	1.吊顶形式:包边带、包消防及其他管道 2.龙骨类型、规格、中距:木龙骨骨架基础外上一层15mm厚阻燃板基层 3.面层材料种类、规格:9.5mm厚纸面石膏板 4.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 5.其他:含开风口、开灯孔、造型的制作安装 6.计算规则:包管道展开面积计算	m2	4.19			
442	020507001073	成品腻子	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:墙柱面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	83.23			
443	020507001074	乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷部位:墙柱面 3.涂料品种、刷喷遍数:颜色综合考虑,遍数达到成活要求	m2	83.23			
444	020507001075	天棚腻子	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	39.29			
445	020507001076	天棚乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.涂料品种、刷喷遍数:乳胶漆,遍数达到成活要求,颜色综合考虑	m2	39.29			
446	020507001077	防水腻子	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚、墙柱面 3.腻子种类:防水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	7.56			
447	020507001078	防水乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚、墙柱面 3.涂料品种、刷喷遍数:乳胶漆,遍数达到成活要求,颜色综合考虑	m2	7.56			
448	020603009011	车边水银镜 洗漱台装饰镜	1.镜面玻璃品种、规格:成品车边镜,镜钉固定 2.其他:详见图纸	m2	0.99			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第48页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
449	020409003003	石材窗台板	1.台板材料种类:ST05 (20mm人造石窗台板) 2.面层材料的铺贴方式:1:1 水泥砂浆粘贴 5.其他:磨边、倒角、防滑 条等综合考虑	m2	0.58			
450	020603005005	三角置物架	1.材料种类、规格:304不锈 钢,详见图纸	套	1			
451	020603007011	卫生纸盒	1.材料种类、规格:304不锈 钢 2.位置:卫生间	个	1			
452	020401003026	室内木门(含门 套)	1.规格:单开门 2.门洞口尺 寸:1200mm*2300mm 3.门框:12mm厚橡木木饰面 门框、18mm厚细木工板 4.门扇:实木复合门芯板外 贴12mm厚橡木木饰面 5.含门锁、闭门器等五金配 件、固定件及辅材等 6.内容:含制作、包装、运 输、安装、检测费用等 7.规格尺寸满足设计、规范 及建设单位的质量要求,其 他详见图纸及招标技术要 求	樘	1			
453	020401003027	室内木门(含门 套)	1.规格:单开门 2.门洞口尺 寸:800mm*2200mm 3.门框:12mm厚橡木木饰面 门框、18mm厚细木工板 4.门扇:实木复合门芯板外 贴12mm厚橡木木饰面 5.含门锁、闭门器等五金配 件、固定件及辅材等 6.内容:含制作、包装、运 输、安装、检测费用等 7.规格尺寸满足设计、规范 及建设单位的质量要求,其 他详见图纸及招标技术要 求	樘	1			
454	020401003028	室内木门(含门 套)	1.规格:单开门 2.门洞口尺 寸:900mm*2200mm 3.门框:12mm厚橡木木饰面 门框、18mm厚细木工板 4.门扇:实木复合门芯板外 贴12mm厚橡木木饰面 5.含门锁、闭门器等五金配 件、固定件及辅材等 6.内容:含制作、包装、运 输、安装、检测费用等 7.规格尺寸满足设计、规范 及建设单位的质量要求,其 他详见图纸及招标技术要 求	樘	1			
455	020604001008	金属装饰线 MT05	1.材料种类:10mm宽不锈钢 收口线条 2.线形式、规格:详见图纸 及物料表 3.部位:瓷砖收口条	m	2.7			
456	BB084	窗帘	1.窗帘种类:一层布帘,遮 光系数为80%,打折倍数不 低于窗户宽度的2倍 2.按轨道长度计算,有窗帘 盒位置为吊轨安装,无窗 帘盒位置为罗马杆安装	m	7.23			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第49页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
457	020603007012	卫生纸盒	1.材料种类、规格:304不锈钢 2.位置:卫生间	个	2			
458	020601009001	成品制定橱柜(地柜)	1.台柜规格:柜高800mm,柜宽600mm。 2.材料种类、规格:禾香板柜体,柜门,20mm厚石材台面 3.五金种类、规格:不锈钢阻尼铰链、合页。 4.详见图纸及厂家深化	m	2.94			
459	020601010001	成品制定橱柜(吊柜)	1.台柜规格:柜高800mm,柜宽400mm。 2.材料种类、规格:禾香板柜体,柜门 3.五金种类、规格:不锈钢阻尼铰链、合页。 4.详见图纸及厂家深化	m	2.55			
460	020603001011	洗漱台 卫生间洗漱台面安装	1.材料品种、规格:ST03(20mm厚黑金沙花岗岩) 2.骨架:骨架为20*40镀锌方管 3.其他:磨边、倒角、开孔等综合考虑	m2	1.1			
5.1.3 B户型								
461	020102002033	块料楼地面 CT11瓷砖	1.基层处理:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖	m2	23.49			
462	020102002034	块料楼地面 CT05瓷砖	1.基层处理:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600地砖 4.部位:卫生间	m2	3.52			
463	020109001014	过门石: ST02	1.基层处理:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚中国黑石材 4.部位:干湿分离处 5.其他:铺贴清理、切割倒角磨边等综合考虑	m2	0.54			
464	020105006002	木质踢脚线	1.踢脚线高度:60mm(返边宽度自行考虑) 2.面层材料品种、规格、颜色:12mm厚木饰面板 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸	m2	1.57			
465	020104002002	复合木地板	1.面层形式:地板垫上铺设复合木地板 2.各种封边收口条等综合考虑	m2	13.14			
466	020101003007	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、混凝土强度等级:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.木地板下	m2	13.14			
467	020101003008	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、混凝土强度等级:5mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.木地板下	m2	13.14			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第50页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
468	020207001022	防水石膏板封堵	1.龙骨材料种类、规格:木龙骨基础骨架,综合考虑防火涂料的涂刷在内 2.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:9.5mm防水石膏板面层 4.部位:有水房间内交界处封边、包管道、包柱子等	m2	1.49			
469	020204003017	块料墙面 CT10	1.基层处理:墙面拉毛 2.贴结层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:1细水泥砂浆粘贴 3.面层材料种类、规格、颜色:300*600墙砖 4.部位:卫生间 5.其他:瓷砖铺贴清理综合考虑	m2	18			
470	020204003018	块料墙面 CT006	1.基层处理:墙面拉毛 2.贴结层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:1细水泥砂浆粘贴 3.面层材料种类、规格、颜色:300*600 4.部位:厨房 5.其他:瓷砖铺贴清理综合考虑	m2	11.07			
471	020302001029	天棚吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:集成吊顶专用龙骨 2.面层材料品种、规格:300*600集成吊顶	m2	3.52			
472	020302001030	天棚吊顶 双层防水石膏板吊顶	1.吊顶形式:防水石膏板吊顶 2.吊杆:Φ8热镀锌全丝吊筋,间距800mm 3.龙骨类型、规格、中距:50轻钢主龙骨间距900mm,50轻钢副龙骨间距300mm 4.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚防水石膏板 5.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 6.其他:含开风口、开灯孔、造型的制作安装	m2	7.08			
473	020302001031	天棚吊顶 石膏板吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:Φ8热镀锌全丝吊筋,间距800mm 3.龙骨类型、规格、中距:50主龙骨间距900mm,50副龙骨间距300mm 4.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 5.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 6.其他:含开风口、开灯孔、造型的制作安装	m2	2.01			
474	020507001079	成品腻子	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:墙柱面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	84.21			
475	020507001080	乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷部位:墙柱面 3.涂料品种、刷喷遍数:颜色综合考虑,遍数达到成活要求	m2	84.12			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第51页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
476	020507001081	天棚腻子	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	29.56			
477	020507001082	天棚乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.涂料品种、刷喷遍数:乳胶漆,遍数达到成活要求,颜色综合考虑	m2	29.56			
478	020507001083	防水腻子	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚、墙柱面 3.腻子种类:防水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	9.37			
479	020507001084	防水乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚、墙柱面 3.涂料品种、刷喷遍数:乳胶漆,遍数达到成活要求,颜色综合考虑	m2	9.37			
480	020603009012	车边水银镜 洗漱台装饰镜	1.镜面玻璃品种、规格:成品车边镜,镜钉固定 2.其他:详见图纸	m2	1.08			
481	020603005006	三角置物架	1.材料种类、规格:304不锈钢,详见图纸	套	1			
482	020603007013	卫生纸盒	1.材料种类、规格:304不锈钢 2.位置:卫生间	个	1			
483	020401003029	室内木门(含门套)	1.规格:单开门 2.门洞口尺寸:1000mm*2300mm 3.门框:12mm厚橡木木饰面门框、18mm厚细木工板 4.门扇:实木复合门芯板外贴12mm厚橡木木饰面 5.含门锁、闭门器等五金配件、固定件及辅材等 6.内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 7.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	樘	1			
484	020401003030	室内木门(含门套)	1.规格:单开门 2.门洞口尺寸:800mm*2200mm 3.门框:12mm厚橡木木饰面门框、18mm厚细木工板 4.门扇:实木复合门芯板外贴12mm厚橡木木饰面 5.含门锁、闭门器等五金配件、固定件及辅材等 6.内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 7.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	樘	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第52页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
485	020401003031	室内木门(含门套)	1.规格:单开门 2.门洞口尺寸:900mm*2200mm 3.门框:12mm厚橡木木饰面 门框、18mm厚细木工板 4.门扇:实木复合门芯板外贴12mm厚橡木木饰面 5.含门锁、闭门器等五金配件、固定件及辅材等 6.内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 7.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	樘	1			
486	020604001009	金属装饰线MT05	1.材料种类:10mm宽不锈钢收口线条 2.线形式、规格:详见图纸及物料表 3.部位:瓷砖收口条	m	2.7			
487	BB085	窗帘	1.窗帘种类:一层布帘,遮光系数为80%,打折倍数不低于窗户宽度的2倍 2.按轨道长度计算,有窗帘盒位置为吊轨安装,无窗帘盒位置为罗马杆安装	m	7			
488	020603007014	卫生纸盒	1.材料种类、规格:304不锈钢 2.位置:卫生间	个	2			
489	020601009002	成品制定橱柜(地柜)	1.台柜规格:柜高800mm,柜宽600mm。 2.材料种类、规格:禾香板柜体,柜门,20mm厚石材台面 3.五金种类、规格:不锈钢阻尼铰链、合页。 4.详见图纸及厂家深化	m	2.52			
490	020601010002	成品制定橱柜(吊柜)	1.台柜规格:柜高800mm,柜宽400mm。 2.材料种类、规格:禾香板柜体,柜门 3.五金种类、规格:不锈钢阻尼铰链、合页。 4.详见图纸及厂家深化	m	2.4			
491	020603001012	洗漱台 卫生间洗漱台面安装	1.材料品种、规格:ST03(20mm厚黑金沙花岗岩) 2.骨架:骨架为20*40镀锌方管 3.其他:磨边、倒角、开孔等综合考虑	m2	1.2			
5.1.4 C户型								
492	020102002035	块料楼地面 CT11瓷砖	1.基层处理:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖	m2	18.25			
493	020102002036	块料楼地面 CT05瓷砖	1.基层处理:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600地砖 4.部位:卫生间	m2	3.51			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第53页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
494	020109001015	过门石: ST02	1.基层处理:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚中国黑石材 4.部位:干湿分离处 5.其他:铺贴清理、切割倒角磨边等综合考虑	m2	0.38			
495	020105006003	木质踢脚线	1.踢脚线高度:60mm(返边宽度自行考虑) 2.面层材料品种、规格、颜色:12mm厚木饰面板 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸	m2	0.87			
496	020207001023	防水石膏板封堵	1.龙骨材料种类、规格:木龙骨基础骨架,综合考虑防火涂料的涂刷在内 2.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:9.5mm防水石膏板面层 4.部位:有水房间内交界处封边、包管道、包柱子等	m2	1.38			
497	020204003019	块料墙面 CT10	1.基层处理:墙面拉毛 2.贴结层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:1细水泥砂浆粘贴 3.面层材料种类、规格、颜色:300*600墙砖 4.部位:卫生间 5.其他:瓷砖铺贴清理综合考虑	m2	17.74			
498	020204003020	块料墙面 CT006	1.基层处理:墙面拉毛 2.贴结层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:1细水泥砂浆粘贴 3.面层材料种类、规格、颜色:300*600 4.部位:厨房 5.其他:瓷砖铺贴清理综合考虑	m2	8.91			
499	020302001032	天棚吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:集成吊顶专用龙骨 2.面层材料品种、规格:300*600集成吊顶	m2	3.51			
500	020302001033	天棚吊顶 石膏板吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:Φ8热镀锌全丝吊筋,间距800mm 3.龙骨类型、规格、中距:50主龙骨间距900mm,50副龙骨间距300mm 4.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 5.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 6.其他:含开风口、开灯孔、造型的制作安装	m2	6.68			
501	020507001085	成品腻子	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:墙柱面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	43.75			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第54页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
502	020507001086	乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷部位:墙柱面 3.涂料品种、刷喷遍数:颜色综合考虑,遍数达到成活要求	m2	43.75			
503	020507001087	天棚腻子	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	18.85			
504	020507001088	天棚乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.涂料品种、刷喷遍数:乳胶漆,遍数达到成活要求,颜色综合考虑	m2	18.85			
505	020507001089	防水腻子	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚、墙柱面 3.腻子种类:防水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	1.38			
506	020507001090	防水乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚、墙柱面 3.涂料品种、刷喷遍数:乳胶漆,遍数达到成活要求,颜色综合考虑	m2	1.38			
507	020603009013	车边水银镜 洗漱台装饰镜	1.镜面玻璃品种、规格:成品车边镜,镜钉固定 2.其他:详见图纸	m2	0.95			
508	020409003004	石材窗台板	1.台板材料种类:ST05(20mm人造石窗台板) 2.面层材料的铺贴方式:1:1水泥砂浆粘贴 5.其他:磨边、倒角、防滑条等综合考虑	m2	0.28			
509	020603005007	三角置物架	1.材料种类、规格:304不锈钢,详见图纸	套	1			
510	020603007015	卫生纸盒	1.材料种类、规格:304不锈钢 2.位置:卫生间	个	1			
511	020401003032	室内木门(含门套)	1.规格:单开门 2.门洞口尺寸:1100mm*2300mm 3.门框:12mm厚橡木木饰面门框、18mm厚细木工板 4.门扇:实木复合门芯板外贴12mm厚橡木木饰面 5.含门锁、闭门器等五金配件、固定件及辅材等 6.内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 7.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	樘	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第55页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
512	020401003033	室内木门(含门套)	1.规格:单开门 2.门洞口尺寸:800mm*2200mm 3.门框:12mm厚橡木木饰面 门框、18mm厚细木工板 4.门扇:实木复合门芯板外贴12mm厚橡木木饰面 5.含门锁、闭门器等五金配件、固定件及辅材等 6.内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 7.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	樘	1			
513	BB086	窗帘	1.窗帘种类:一层布帘,遮光系数为80%,打折倍数不低于窗户宽度的2倍 2.按轨道长度计算,有窗帘盒位置为吊轨安装,无窗帘盒位置为罗马杆安装	m	3.4			
514	020603007016	卫生纸盒	1.材料种类、规格:304不锈钢 2.位置:卫生间	个	2			
515	020601009003	成品定制橱柜(地柜)	1.台柜规格:柜高800mm,柜宽600mm。 2.材料种类、规格:禾香板柜体,柜门,20mm厚石材台面 3.五金种类、规格:不锈钢阻尼铰链、合页。 4.详见图纸及厂家深化	m	2.4			
516	020601010003	成品定制橱柜(吊柜)	1.台柜规格:柜高800mm,柜宽400mm。 2.材料种类、规格:禾香板柜体,柜门 3.五金种类、规格:不锈钢阻尼铰链、合页。 4.详见图纸及厂家深化	m	2			
517	020603001013	洗漱台 卫生间洗漱台面安装	1.材料品种、规格:ST03(20mm厚黑金沙花岗岩) 2.骨架:骨架为20*40镀锌方管 3.其他:磨边、倒角、开孔等综合考虑	m2	1.05			
5.1.5 D户型								
518	020102002037	块料楼地面 CT11瓷砖	1.基层处理:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖	m2	18.36			
519	020102002038	块料楼地面 CT05瓷砖	1.基层处理:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600地砖 4.部位:卫生间	m2	3.52			
520	020109001016	过门石:ST02	1.基层处理:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚中国黑石材 4.部位:干湿分离处 5.其他:铺贴清理、切割倒角磨边等综合考虑	m2	0.36			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第56页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
521	020105006004	木质踢脚线	1.踢脚线高度:60mm(返边宽度自行考虑) 2.面层材料品种、规格、颜色:12mm厚木饰面板 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸	m2	0.79			
522	020207001024	防水石膏板封堵	1.龙骨材料种类、规格:木龙骨基础骨架,综合考虑防火涂料的涂刷在内 2.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:9.5mm防水石膏板面层 4.部位:有水房间内交界处封边、包管道、包柱子等	m2	1.69			
523	020204003021	块料墙面 CT10	1.基层处理:墙面拉毛 2.贴结层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:1细水泥砂浆粘贴 3.面层材料种类、规格、颜色:300*600墙砖 4.部位:卫生间 5.其他:瓷砖铺贴清理综合考虑	m2	18			
524	020204003022	块料墙面 CT006	1.基层处理:墙面拉毛 2.贴结层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:1细水泥砂浆粘贴 3.面层材料种类、规格、颜色:300*600 4.部位:厨房 5.其他:瓷砖铺贴清理综合考虑	m2	7.29			
525	020302001034	天棚吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:集成吊顶专用龙骨 2.面层材料品种、规格:300*600集成吊顶	m2	3.52			
526	020302001035	天棚吊顶 石膏板吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:Φ8热镀锌全丝吊筋,间距800mm 3.龙骨类型、规格、中距:主龙骨间距900mm,50副龙骨间距300mm 4.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 5.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 6.其他:含开风口、开灯孔、造型的制作安装	m2	1.36			
527	020507001091	成品腻子	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:墙柱面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	31.07			
528	020507001092	乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷部位:墙柱面 3.涂料品种、刷喷遍数:颜色综合考虑,遍数达到成活要求	m2	31.07			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第57页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
529	020507001093	天棚腻子	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	18.97			
530	020507001094	天棚乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.涂料品种、刷喷遍数:乳胶漆,遍数达到成活要求,颜色综合考虑	m2	18.97			
531	020507001095	防水腻子	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚、墙柱面 3.腻子种类:防水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	1.69			
532	020507001096	防水乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚、墙柱面 3.涂料品种、刷喷遍数:乳胶漆,遍数达到成活要求,颜色综合考虑	m2	1.69			
533	020603009014	车边水银镜 洗漱台装饰镜	1.镜面玻璃品种、规格:成品车边镜,镜钉固定 2.其他:详见图纸	m2	0.9			
534	020603005008	三角置物架	1.材料种类、规格:304不锈钢,详见图纸	套	1			
535	020603007017	卫生纸盒	1.材料种类、规格:304不锈钢 2.位置:卫生间	个	1			
536	020401003034	室内木门(含门套)	1.规格:单开门 2.门洞口尺寸:1000mm*2300mm 3.门框:12mm厚橡木木饰面门框、18mm厚细木工板 4.门扇:实木复合门芯板外贴12mm厚橡木木饰面 5.含门锁、闭门器等五金配件、固定件及辅材等 6.内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 7.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	樘	1			
537	020401003035	室内木门(含门套)	1.规格:单开门 2.门洞口尺寸:800mm*2200mm 3.门框:12mm厚橡木木饰面门框、18mm厚细木工板 4.门扇:实木复合门芯板外贴12mm厚橡木木饰面 5.含门锁、闭门器等五金配件、固定件及辅材等 6.内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 7.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	樘	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第58页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
538	BB087	窗帘	1.窗帘种类:一层布帘,遮光系数为80%,打折倍数不低于窗户宽度的2倍 2.按轨道长度计算,有窗帘盒位置为吊轨安装,无窗帘盒位置为罗马杆安装	m	3.4			
539	020603007018	卫生纸盒	1.材料种类、规格:304不锈钢 2.位置:卫生间	个	2			
540	020601009004	成品制定橱柜(地柜)	1.台柜规格:柜高800mm,柜宽600mm。 2.材料种类、规格:禾香板柜体,柜门,20mm厚石材台面 3.五金种类、规格:不锈钢阻尼铰链、合页。 4.详见图纸及厂家深化	m	1.5			
541	020601010004	成品制定橱柜(吊柜)	1.台柜规格:柜高800mm,柜宽400mm。 2.材料种类、规格:禾香板柜体,柜门 3.五金种类、规格:不锈钢阻尼铰链、合页。 4.详见图纸及厂家深化	m	1.5			
542	020603001014	洗漱台 卫生间洗漱台面安装	1.材料品种、规格:ST03(20mm厚黑金沙花岗岩) 2.骨架:骨架为20*40镀锌方管 3.其他:磨边、倒角、开孔等综合考虑	m2	1			
5.1.6 楼梯间及扶手栏杆								
543	020106003005	水泥砂浆楼梯面	1.面层厚度:20mm厚1:2水泥砂浆抹平压实 2.基层:30mm细石混凝土 3.砂浆配合比:楼梯踏步及休息平台面	m2	357.95			
544	020106003006	水泥砂浆楼梯面	1.面层厚度:20mm厚1:2水泥砂浆抹平压实 2.基层:30mm细石混凝土 3.位置:楼梯间楼面	m2	207.1			
545	020105001003	油漆踢脚线	1.厚度、高度、砂浆配合比:150mm高;清扫基层,刮腻子三遍,封固底漆一遍,涂料2遍,磨光 2.形式:踢脚形式、颜色综合考虑 3.部位:楼梯间	m	381.49			
546	020507001097	成品腻子	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:墙柱面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	1735.45			
547	020507001098	乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷部位:墙柱面 3.涂料品种、刷喷遍数:颜色综合考虑,遍数达到成活要求	m2	1735.45			
548	020507001099	天棚腻子	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	611.1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第59页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
549	020507001100	天棚乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.涂料品种、刷喷遍数:乳胶漆,遍数达到成活要求,颜色综合考虑	m ²	611.1			
550	020107001012	不锈钢单杠扶手	1.材料种类、规格:Φ63*1.2大横杆及弯头 2.辅材:膨胀螺栓、连接件等 3.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 4.详见图纸,规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求 5.位置:3#楼楼梯间	m	170.01			
551	020107001013	不锈钢护栏 杆202不锈钢栏杆高度不小于900mm	1.材质:Φ51*1.2大横杆;Φ25*1.0小立柱,间距不大于110mm 2.辅材:膨胀螺栓、连接件等 3.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 4.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸、招标技术要求 5.部位:内外窗、幕墙处	m	1157.75			
552	020107001014	铝合金玻璃护栏 轻钢玻璃防护栏杆板高度1100mm	1.材质:40*80*2.5铝扶手,40*80*2.5成品铝立柱,间距小于1200mm;采用6夹6安全玻璃。 2.辅材:膨胀螺栓、连接件等 3.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 4.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸,参图集15J403-1(D-51) 5.位置:开敞阳台	m	301.73			
5.2 3#楼安装工程								
5.2.1 3#洁具								
553	030804003009	洗脸盆	1.组装形式:冷热水 2.类型:成套式台式洗脸盆(含冷热水龙头、上下水及五金配件等) 3.位置:宿舍内洗脸盆	组	352			
554	030804003010	洗脸盆	1.组装形式:冷水 2.类型:成套式台式洗脸盆(含感应式冷水龙头、上下水及五金配件等) 3.位置:公共卫生间洗脸盆	组	19			
555	030804003011	洗脸盆	1.组装形式:冷水 2.类型:成套式台式残疾人洗脸盆(含感应式冷水龙头、五金配件等) 3.位置:公共卫生间洗脸盆	组	3			
556	030804007003	淋浴器	1.组装形式:成套式(含花洒、截止阀、五金配件等) 2.位置:宿舍内	组	352			
557	030804012009	大便器	1.类型、型号:坐式大便器 2.组装方式:成套式(含角阀、上下水配件等) 3.位置:宿舍内	套	352			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第60页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
558	030804005004	洗涤盆	1、组装形式:成套式拖布池(含水龙头、上下水及五金配件等) 2、位置:公共卫生间	组	3			
559	030804012010	大便器	1.类型、型号:蹲式大便器 2.组装方式:成套式(含脚踏式冲洗阀、下水配件等) 3.位置:公共卫生间	套	28			
560	030804012011	大便器	1.类型、型号:坐式大便器 2.组装方式:成套式(含角阀、上下水配件等) 3.位置:公共卫生间	套	2			
561	030804013006	小便器	1.类型、型号:挂式小便器 2.组装方式:成套式(含带真空破坏器的专用冲洗阀、上下水配件等) 3.位置:公共卫生间	套	10			
5.2.2 3#楼装饰电气								
562	030213001008	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:格栅灯 2.规格:600*600	套	366			
563	030213001009	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:格栅灯 2.规格:1200*600	套	2			
564	030213004009	荧光灯	1.形式(组装、成套):成套 2.型号、规格:卫生间LED灯(9W)+换气扇(40W) 3.安装形式:嵌入式安装	套	358			
565	030213004010	荧光灯	1.形式(组装、成套):成套 2.型号、规格:日光灯盘600*600 3.安装形式:嵌入式安装	套	6			
566	030213004011	荧光灯	1.形式(组装、成套):成套 2.型号、规格:LED平板灯28W 3.安装形式:嵌入式安装	套	15			
567	030213003004	装饰灯	1.名称:吊灯 2.安装形式及高度:吊装 3.规格:18W	套	14			
568	030213001010	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:工矿灯 2.规格:56W	套	8			
569	030204031008	小电器	1.名称:单联单控开关 2.规格:220V 10A	套	7			
570	030204031009	小电器	1.名称:双联单控开关 2.规格:220V 10A	套	6			
合计								

措施项目清单计价汇总表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第1页 共2页

序号	项目名称	金额 (元)
	裙房地下部分	
	地下部分	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	无负压设备	
3	总价措施项目清单	
4	单价措施项目清单	
	裙房一至三层工程	
	裙房装饰工程	
5	总价措施项目清单	
6	单价措施项目清单	
	安装工程	
7	总价措施项目清单	
8	单价措施项目清单	
	1#楼工程	
	1#楼装饰工程	
9	总价措施项目清单	
10	单价措施项目清单	
	1#楼安装工程	
11	总价措施项目清单	
12	单价措施项目清单	
	2#楼工程	
	2#楼装饰工程	
13	总价措施项目清单	
14	单价措施项目清单	
	2#楼安装工程	
15	总价措施项目清单	
16	单价措施项目清单	
	3#楼工程	
	3#楼装饰工程	
17	总价措施项目清单	
18	单价措施项目清单	
	3#楼安装工程	
19	总价措施项目清单	

措施项目清单计价汇总表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第2页 共2页

序号	项目名称	金额（元）
20	单价措施项目清单	

总价措施项目清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	1.1 裙房地下部分				
	1.1.1 地下部分				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	1.1.2 无负压设备				
5	夜间施工				
6	二次搬运				
7	冬、雨季施工				
8	已完工程及设备保护				
	1.2 裙房一至三层工程				
	1.2.1 裙房装饰工程				
9	夜间施工				
10	二次搬运				
11	冬、雨季施工				
12	已完工程及设备保护				
	1.2.2 安装工程				
13	夜间施工				
14	二次搬运				
15	冬、雨季施工				
16	已完工程及设备保护				
	1.3 1#楼工程				
	1.3.1 1#楼装饰工程				
17	夜间施工				
18	二次搬运				
19	冬、雨季施工				
20	已完工程及设备保护				
	1.3.2 1#楼安装工程				
21	夜间施工				
22	二次搬运				
23	冬、雨季施工				
24	已完工程及设备保护				
	1.4 2#楼工程				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第2页 共2页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	1.4.1 2#楼装饰工程				
25	夜间施工				
26	二次搬运				
27	冬、雨季施工				
28	已完工程及设备保护				
	1.4.2 2#楼安装工程				
29	夜间施工				
30	二次搬运				
31	冬、雨季施工				
32	已完工程及设备保护				
	1.5 3#楼工程				
	1.5.1 3#楼装饰工程				
33	夜间施工				
34	二次搬运				
35	冬、雨季施工				
36	已完工程及设备保护				
	1.5.2 3#楼安装工程				
37	夜间施工				
38	二次搬运				
39	冬、雨季施工				
40	已完工程及设备保护				
合计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	1 裙房地下部分							
	1.1 地下部分							
1	BB024	脚手架	1.搭设方式:综合考虑 2.计算规则:按施工部位的 建筑面积计算	m2	1121.61			
2	BB025	建筑物内装修工程垂直运输机械	1.地下一层、二层及楼梯间 垂直运输按项包干计算	项	1			
	1.2 无负压设备							
3	CB002	脚手架		项	1			
	2 裙房一至三层工程							
	2.1 裙房装饰工程							
4	BB032	脚手架	1.搭设方式:综合考虑 2.计算规则:按施工部位的 建筑面积计算	m2	7784.91			
5	BB033	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	7784.91			
	2.2 安装工程							
6	CB022	脚手架		项	1			
	3 1#楼工程							
	3.1 1#楼装饰工程							
7	BB057	脚手架	1.搭设方式:综合考虑 2.计算规则:按施工部位的 建筑面积计算	m2	38079.45			
8	BB058	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	38079.45			
	3.2 1#楼安装工程							
9	CB035	脚手架		项	1			
	4 2#楼工程							
	4.1 2#楼装饰工程							
10	BB082	脚手架	1.搭设方式:综合考虑 2.计算规则:按施工部位的 建筑面积计算	m2	14035.34			
11	BB083	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	14035.34			
	4.2 2#楼安装工程							
12	CB048	脚手架		项	1			
	5 3#楼工程							
	5.1 3#楼装饰工程							
13	BB111	脚手架	1.搭设方式:综合考虑 2.计算规则:按施工部位的 建筑面积计算	m2	17311.14			
14	BB112	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	17311.14			
	5.2 3#楼安装工程							

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	CB061	脚手架		项	1			
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第1页 共3页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
	裙房地下部分			
	地下部分			
1	暂列金额	项	22000.00	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		22000.00	
	无负压设备			
1	暂列金额	项	1000.00	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		1000.00	
	裙房一至三层工程			
	裙房装饰工程			
1	暂列金额	项	185000.00	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		185000.00	
	安装工程			
1	暂列金额	项	22000.00	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		22000.00	

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第2页 共3页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
	1#楼工程			
	1#楼装饰工程			
1	暂列金额	项	825000.00	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		825000.00	
	1#楼安装工程			
1	暂列金额	项	130000.00	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		130000.00	
	2#楼工程			
	2#楼装饰工程			
1	暂列金额	项	300000.00	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		300000.00	
	2#楼安装工程			
1	暂列金额	项	50000.00	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		50000.00	

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第3页 共3页

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	3#楼工程			
	3#楼装饰工程			
1	暂列金额	项	425000.00	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		425000.00	
	3#楼安装工程			
1	暂列金额	项	43000.00	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		43000.00	

暂列金额明细表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第1页 共2页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	裙房地下部分			
	地下部分			
1	暂列金额	项	22000.00	
	合计		22000.00	
	无负压设备			
2	暂列金额	项	1000.00	
	合计		1000.00	
	裙房一至三层工程			
	裙房装饰工程			
3	暂列金额	项	185000.00	
	合计		185000.00	
	安装工程			
4	暂列金额	项	22000.00	
	合计		22000.00	
	1#楼工程			
	1#楼装饰工程			
5	暂列金额	项	825000.00	
	合计		825000.00	
	1#楼安装工程			
6	暂列金额	项	130000.00	
	合计		130000.00	
	2#楼工程			
	2#楼装饰工程			
7	暂列金额	项	300000.00	
	合计		300000.00	
	2#楼安装工程			
8	暂列金额	项	50000.00	
	合计		50000.00	
	3#楼工程			
	3#楼装饰工程			
9	暂列金额	项	425000.00	
	合计		425000.00	
	3#楼安装工程			
10	暂列金额	项	43000.00	

暂列金额明细表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第2页 共2页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计		43000.00	

材料暂估价一览表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
----	----	----------	----	----	-----------	----

工程设备暂估价一览表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
----	----	----------	----	----	-----------	----

专业工程暂估价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第1页 共2页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	裙房地下部分			
	地下部分			
1	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	无负压设备			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	裙房一至三层工程			
	裙房装饰工程			
3	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
4	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	1#楼工程			
	1#楼装饰工程			
5	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	1#楼安装工程			
6	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	2#楼工程			
	2#楼装饰工程			
7	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	2#楼安装工程			
8	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	3#楼工程			
	3#楼装饰工程			
9	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	3#楼安装工程			
10	发包人发包的专业工程暂估价			

专业工程暂估价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第2页 共2页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	合计			

特殊项目暂估价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第1页 共2页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	裙房地下部分					
	地下部分					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	无负压设备					
2	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	裙房一至三层工程					
	裙房装饰工程					
3	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	安装工程					
4	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	1#楼工程					
	1#楼装饰工程					
5	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	1#楼安装工程					
6	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	2#楼工程					
	2#楼装饰工程					
7	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	2#楼安装工程					
8	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	3#楼工程					
	3#楼装饰工程					
9	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	3#楼安装工程					
10	特殊项目暂估价		项			

特殊项目暂估价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第2页 共2页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第1页 共3页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	裙房地下部分				
	地下部分				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	无负压设备				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	裙房一至三层工程				
	裙房装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	安装工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					

计日工表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第2页 共3页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	1#楼工程				
	1#楼装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	1#楼安装工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	2#楼工程				
	2#楼装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	2#楼安装工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					

计日工表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第3页 共3页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	3#楼工程				
	3#楼装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	3#楼安装工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第1页 共2页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	裙房地下部分			
	地下部分			
1	材料采购保管费			
2	设备采购保管费			
4	总承包服务费			
	合计			
	无负压设备			
5	材料采购保管费			
6	设备采购保管费			
8	总承包服务费			
	合计			
	裙房一至三层工程			
	裙房装饰工程			
9	材料采购保管费			
10	设备采购保管费			
12	总承包服务费			
	合计			
	安装工程			
13	材料采购保管费			
14	设备采购保管费			
16	总承包服务费			
	合计			
	1#楼工程			
	1#楼装饰工程			
17	材料采购保管费			
18	设备采购保管费			
20	总承包服务费			
	合计			
	1#楼安装工程			
21	材料采购保管费			
22	设备采购保管费			
24	总承包服务费			
	合计			
	2#楼工程			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第2页 共2页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	2#楼装饰工程			
25	材料采购保管费			
26	设备采购保管费			
28	总承包服务费			
	合计			
	2#楼安装工程			
29	材料采购保管费			
30	设备采购保管费			
32	总承包服务费			
	合计			
	3#楼工程			
	3#楼装饰工程			
33	材料采购保管费			
34	设备采购保管费			
36	总承包服务费			
	合计			
	3#楼安装工程			
37	材料采购保管费			
38	设备采购保管费			
40	总承包服务费			
	合计			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第1页 共4页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	裙房地下部分			
	地下部分			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	无负压设备			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	裙房一至三层工程			
	裙房装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第2页 共4页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
安装工程				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
1#楼工程				
1#楼装饰工程				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第3页 共4页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1#楼安装工程				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
2#楼工程				
2#楼装饰工程				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
2#楼安装工程				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海火炬片区工业园青年中心装修工程

第4页 共4页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
3#楼工程				
3#楼装饰工程				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
3#楼安装工程				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			