# 文登营小区 1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所、幼儿园、部分地下车库工程

# 施工招标文件

招标编号：威招审（sg202016015）号

招标人：威海市文登区蓝流投资开发有限公司

招标代理机构：威海晟源工程管理咨询有限公司

37108100002147

日期：二〇二〇年四月

6440312E-1A9C-45D2-A217-1AB9D01EA889

# 目　　录

第一章 招标公告 1
第二章 投标人须知 4
投标人须知前附表 4
1．总则 13
1.1 项目概况 13
1.2 资金来源和落实情况 13
1.3 招标范围、计划工期和质量要求 13
1.4 投标人资格要求 13
1.5 费用承担 14
1.6 保密 14
1.7 语言文字 14
1.8 计量单位 14
1.9 踏勘现场 14
1.10 投标预备会 14
1.11 分包 15
1.12 偏离 15
2．招标文件 15
2.1 招标文件的组成 15
2.2 招标文件的澄清 15
2.3 招标文件的修改 15
3．投标文件 16
3.1 投标文件由资格审查文件、资信标、商务标，技术标组成。 16
3.2 投标报价 16
3.3 投标有效期 17
3.4 投标保证金 18
3.5 资格审查资料 18
3.6 备选投标方案 19
3.7 投标文件的编制 19
4．投标 19
4.1 投标文件的密封和标记 19
4.2 投标文件的递交 20
4.3 投标文件的修改与撤回 20
5．开标 20
5.1 开标时间和地点 20
5.2 开标程序 20
6．评标 21
6.1 评标委员会 21
6.2 评标原则 21
6.3 评标 21
7．合同授予 21
7.1 定标方式 21
7.2 中标通知 22
7.3 签订合同 22
8．重新招标和不再招标 22
8.1 重新招标 22
8.2 不再招标 22
9．纪律和监督 22
9.1 对招标人的纪律要求 22
9.2 对投标人的纪律要求 22

6440312E-1A9C-45D2-A21F-14B9D01EA889

9.3 对评标委员会成员的纪律要求......22
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求......23
9.5 投诉......23
10．需要补充的其他内容......23
附件 1：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求......23
附件 2 ：威住建通字〔2018〕107 号《关于在房屋建筑和市政工程招标投标活动中对严重失信主体实施联合惩戒的通知》......26
第三章 评标办法（综合评估法）......28
1、评标方法......28
2、评标准备......28
3、评审标准及程序......29
3.1 资格审查文件评审......29
3.3 技术标评审......29
3.4 商务标评审......30
3.5 判断投标是否为无效标......30
3.6 投标文件的澄清和补正......30
3.7 评标结果......31
附件 A：无效标投标条件......33
第四章 合同条款及格式......36
第一部分 合同协议书......36
第二部分 通用合同条款......40
第三部分 专用合同条款......41
1.1 词语定义......错误！未定义书签。
1.3 法律......错误！未定义书签。
1.4 标准和规范......错误！未定义书签。
1.5 合同文件的优先顺序......错误！未定义书签。
1.6 图纸和承包人文件......错误！未定义书签。
1.7 联络......错误！未定义书签。
1.10 交通运输......错误！未定义书签。
1.11 知识产权......错误！未定义书签。
1.13 工程量清单错误的修正......错误！未定义书签。
2.2 发包人代表......错误！未定义书签。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供......错误！未定义书签。
2.5 资金来源证明及支付担保......错误！未定义书签。
3.1 承包人的一般义务......错误！未定义书签。
3.2 项目经理......错误！未定义书签。
3.5 分包......错误！未定义书签。
3.6 工程照管与成品、半成品保护......错误！未定义书签。
3.7 履约担保......错误！未定义书签。
4.1 监理人的一般规定......错误！未定义书签。
4.2 监理人员......错误！未定义书签。
4.4 商定或确定......错误！未定义书签。
5.1 质量要求......错误！未定义书签。
5.2 隐蔽工程检查......错误！未定义书签。
6.1 安全文明施工......错误！未定义书签。
7.1 施工组织设计......错误！未定义书签。
7.2 施工进度计划......错误！未定义书签。
7.3 开工......错误！未定义书签。
7.4 测量放线......错误！未定义书签。
7.5 工期延误......错误！未定义书签。
7.6 不利物质条件......错误！未定义书签。
7.7 异常恶劣的气候条件......错误！未定义书签。

7.9 提前竣工的奖励......错误！未定义书签。
8.4 材料与工程设备的保管与使用......错误！未定义书签。
8.6 样品......错误！未定义书签。
8.8 施工设备和临时设施......错误！未定义书签。
9.1 试验设备与试验人员......错误！未定义书签。
9.4 现场工艺试验......错误！未定义书签。
10.1 变更的范围......错误！未定义书签。
关于变更的范围的约定：发生工程变更时，需以发包人、监理单位书面签字资料为准 。错误！未定义书签。
10.4 变更估价......错误！未定义书签。
10.5 承包人的合理化建议......错误！未定义书签。
10.7 暂估价......错误！未定义书签。
10.8 暂列金额......错误！未定义书签。
11.1 市场价格波动引起的调整......错误！未定义书签。
12.1 合同价格形式......错误！未定义书签。
12.2 预付款......错误！未定义书签。
12.3 计量......错误！未定义书签。
12.4 工程进度款支付......错误！未定义书签。
12.5 农民工工资......错误！未定义书签。
13.1 分部分项工程验收......错误！未定义书签。
13.2 竣工验收......错误！未定义书签。
13.3 工程试车......错误！未定义书签。
13.6 竣工退场......错误！未定义书签。
14. 竣工结算......错误！未定义书签。
14.1 竣工结算申请......错误！未定义书签。
14.2 竣工结算审核......错误！未定义书签。
14.5 最终结清......错误！未定义书签。
15.2 缺陷责任期......错误！未定义书签。
15.3 质量保证金......错误！未定义书签。
15.4 保修......错误！未定义书签。
16.2 承包人违约......错误！未定义书签。
17.1 不可抗力的确认......错误！未定义书签。
17.4 因不可抗力解除合同......错误！未定义书签。
18.1 工程保险......错误！未定义书签。
18.3 其他保险......错误！未定义书签。
20.3 争议评审......错误！未定义书签。
20.4 仲裁或诉讼......错误！未定义书签。
第五章　工程量清单及报价表格式......41
　1、清单编制总说明......64
　2、工程量清单（详见后附录）......64
第六章 图纸......74
　1、图纸目录......74
　2、图纸......74
第七章 技术标准和要求......75
第八章 投标文件格式......76
　投标函附录......77
法定代表人身份证明......78
授权委托书......79
投标保证金......80
　项目负责人简历表......81
　承包人用于本工程施工的机械设备表......82
　投标人基本情况表......83
　企业信誉与实力......84

拟用于该工程项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理承诺和投标人信用......85
资信标评分索引表......86
投标人信用承诺书......87

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 第一章 招标公告

## 文登营小区 1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所、幼儿园、部分地下车库工程施工招标公告

一、招标条件

本招标项目文登营小区 1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所、幼儿园、部分地下车库工程（施工）已由相关部门批准建设，招标人为威海市文登区蓝海投资开发有限公司，建设资金来自自筹资金。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

二、工程招标范围

本工程建筑、安装施工图纸范围内的内容，具体范围详见工程量清单。

三、项目基本情况

本工程建设地点位于威海市文登区天润路南、文昌路西。项目包括 1#楼～3#楼、7#楼、8#楼、12#楼、13#楼、18#楼、1#变电所、幼儿园及部分地下车库工程，项目总建筑面积为 109070.22m2，基础形式为独立基础、筏板基础。其中：1#楼为住宅楼+商业，结构形式为剪力墙结构，建筑面积为 15389.33m2，层数为地下二层+地上二十三层+机房层；2#楼为住宅楼+商业，结构形式为剪力墙结构，建筑面积为 13390.06m2，层数为地下二层+地上二十六层+机房层；3#楼为住宅楼+商业，结构形式为剪力墙结构，建筑面积为 12410.47m2，层数为地下二层+地上二十四层+机房层；7#楼为住宅楼+商业，结构形式为剪力墙结构，建筑面积为 13482.25m2，层数为地下二层+地上二十三层+机房层；8#楼为住宅楼+物业服务用房，结构形式为剪力墙结构，建筑面积为 9880.38m2，层数为地下二层+地上二十三层+机房层；12#楼为住宅楼+社区用房，结构形式为剪力墙结构，建筑面积为 13452.75m2，层数为地下二层+地上二十六层+机房层；13#楼为住宅楼，结构形式为剪力墙结构，建筑面积为 6053.36m2，层数为地下二层+地上十七层+机房层；18#楼为住宅楼，结构形式为剪力墙结构，建筑面积为 9315.21m2，层数为地下二层+地上二十二层+机房层；1#变电所结构形式为框架结构，建筑面积为 396.89m2，层数为地上一层；幼儿园结构形式为框架结构，建筑面积为 2049.84m2，层数为地上三层；地下车库结构形式为框架剪力墙结构，本次招标建筑面积为 13249.68m2，层数为地下一层。计划工期：910 天。

本项目招标控制价：**310055665.92** 元。

四、投标企业资格要求

1、具有建筑工程施工总承包二级及以上资质。

2、具有安全生产许可证。

3、投标人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目（同一标段）的投标。

4、投标人及其法定代表人经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，未被最高人民法院列为失信被执行人。

5、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体的（详见“威海市联合惩戒措施清单”）。

6、投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中列入严重违法失信企业名单。

7、投标单位应持有经中国人民银行省会(首府)城市中心支行以上分支机构备案的从事企业征信和信用评级等业务的社会信用服务机构出具的信用等级为B级及以上的信用等级证书及信用报告且须在有效期内（信用报告中须具有征信机构的《信用评级机构备案证》）。

五、项目负责人资格要求

1、要求承担本工程负责人具有建筑工程一级注册建造师执业资格。

2、项目负责人具有安全生产考核合格证（B证）。

3、拟用于该工程项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。

4、项目负责人经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，未被最高人民法院列为失信被执行人。

六、联合体投标要求

本工程不接受联合体投标。

七、招标文件的获取

【ztb格式文件下载开始时间：2020- 4 -30　17:30:00;下载截止时间：2020- 5 -11　　17:30:00 下载地址：威海市建设工程电子交易系统（http://60.212.191.165:10006/Pages/Login/SSOLoginWH.aspx?appid=104&backurl=1)本项目公告页面。有关情况的变更请及时关注“威海市建设工程电子交易系统”本项目公告页面。】

1. 威海市建设工程电子交易系统（http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index）共发布两个版本的招标文件，一个是pdf格式，另一个是ztb格式。其中电子pdf格式的招标文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子ztb格式的招标文件，只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过CA数字证书[CA证书办理流程详见威海市公共资源交易网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程，办理地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口（威海市海滨中路28号，外运大厦附楼一楼大厅建设工程CA窗口），电话0631-5819292。**目前疫情防控期间CA证书办理流程详见威海市公共资源交易网-首页-新闻中心-重要通知《威海市公共资源交易中心关于疫情防控期间提供公共资源数字证书（CA）不见面办理服务的通知》，电话0631-5307028/13371161060**]才能下载。只有下载过电子ztb格式招标文件的潜在投标人才能参加投标（多标段的项目，潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子ztb格式的招标文件，否则视为投标无效）。

2.潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

64403125-1A9C-4BD2-A217-14B9D01EA889

3.潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内，使用CA数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。

4.电子招标文件不收取费用。

八、投标文件的递交

开标地点：本项目采用电子开标、评标，投标单位将制作好的电子投标文件上传至威海市建设工程电子交易系统并在投标截止时间前按时网上签到即可，投标人可自行选择是否派员出席开标会议，疫情防控期间，优先采用“不见面远程开标”。本项目开标地点：威海市文登区天福办文昌路106-1号四楼（宏利物流南800米与秀山东路路口-蓝海投资楼西）公共资源交易中心文登分中心第四开标室。

投标截止时间、开标时间：2020-5- 21　　9:00

九、发布公告的媒介

本次招标公告同时在威海市住房和城乡建设局网、威海市公共资源交易网、山东省公共资源交易网上发布。

十 、联系方式

| | |
|---|---|
| 招　标　人：威海市文登区蓝海投资开发有限公司 | 招标代理机构：威海晟源工程管理咨询有限公司 |
| 地　　址：山东省威海市文登区天福办文昌路106-2 | 地　　址：　威海市文登区天福办峰南街3-3号 |
| 邮　　编： | 邮　　编：　264400 |
| 联　系　人：董彬 | 联　系　人：　于丽丽、丛超 |
| 电　　话：18963122998 | 电　　话：　0631-8456544、19906313339 |
| 传　　真： | 传　　真： |
| 电子邮件： | 电子邮件：　whsygczx@163.com |
| 网　　址： | 网　　址： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账　　号： | 账　　号： |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01E889

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
|---|---|---|
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：威海市文登区蓝海投资开发有限公司<br>地址：山东省威海市文登区天福办文昌路 106-2<br>联系人：董彬<br>电话：18963122998 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：威海晟源工程管理咨询有限公司<br>地址：威海市文登区天福办峰南街 3-3 号<br>联系人：于丽丽、丛超<br>电话：0631-8456544、19906313339<br>邮箱：whsygczx@163.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 文登营小区 1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所、幼儿园、部分地下车库工程（施工） |
| 1.1.5 | 项目建设规模 | 项目包括 1#楼～3#楼、7#楼、8#楼、12#楼、13#楼、18#楼、1#变电所、幼儿园及部分地下车库工程，项目总建筑面积为 109070.22m2，基础形式为独立基础、筏板基础。其中：1#楼为住宅楼+商业，结构形式为剪力墙结构，建筑面积为 15389.33m2，层数为地下二层+地上二十三层+机房层；2#楼为住宅楼+商业，结构形式为剪力墙结构，建筑面积为 13390.06m2，层数为地下二层+地上二十六层+机房层；3#楼为住宅楼+商业，结构形式为剪力墙结构，建筑面积为 12410.47m2，层数为地下二层+地上二十四层+机房层；7#楼为住宅楼+商业，结构形式为剪力墙结构，建筑面积为 13482.25m2，层数为地下二层+地上二十三层+机房层；8#楼为住宅楼+物业服务用房，结构形式为剪力墙结构，建筑面积为 9880.38m2，层数为地下二层+地上二十三层+机房层；12#楼为住宅楼+社区用房，结构形式为剪力墙结构，建筑面积为 13452.75m2，层数为地下二层+地上二十六层+机房层；13#楼为住宅楼，结构形式为剪力墙结构，建筑面积为 6053.36m2，层数为地下二层+地上十七层+机房层；18#楼为住宅楼，结构形式为剪力墙结构，建筑面积为 9315.21m2，层数为地下二层+地上二十二层+机房层；1#变电所结构形式为框架结构，建筑面积为 396.89m2，层数为地上一层；幼儿园结构形式为框架结构，建筑面积为 2049.84m2，层数为地上三层；地下车库结构形式为框架剪力墙结构，本次招标建筑面积为 13249.68m2，层数为地下一层。 |
| 1.1.6 | 建设地点 | 威海市文登区天润路南、文昌路西。 |

6440312E-1A9C-4ED2-A217-14B9D01EA889

| | | |
|---|---|---|
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本工程建筑、安装施工图纸范围内的内容，具体范围详见工程量清单。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 910 天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资格条件 | 企业资格条件：<br>1、具有建筑工程施工总承包二级及以上资质；<br>2、具有安全生产许可证；<br>3、投标人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目（同一标段）的投标。<br>4、投标人及其法定代表人经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，未被最高人民法院列为失信被执行人。<br>5、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体的（详见“威海市联合惩戒措施清单”）。<br>6、投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中列入严重违法失信企业名单。<br>7、投标单位应持有经中国人民银行省会(首府)城市中心支行以上分支机构备案的从事企业征信和信用评级等业务的社会信用服务机构出具的信用等级为 B 级及以上的信用等级证书及信用报告且须在有效期内（信用报告中须具有征信机构的《信用评级机构备案证》）。<br>**注：本项目中标单位须在发放中标通知书之前完成山东省建筑市场监管与诚信信息一体化平台注册登记并通过审核，并于中标公告发布之后，将山东省建筑市场监管与诚信一体化注册登记审核通过截图（须体现投标单位名称）发送至招标代理机构邮箱（whsygczx@163.com ）。**<br>项目经理资格：<br>1、要求承担本工程负责人具有建筑工程一级注册建造师执业资格。<br>2、项目负责人具有安全生产考核合格证（B 证）。<br>3、拟用于该工程项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。<br>4、项目负责人经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中 |

6440312E-1A9C-4D02-A217-14B9D01EA889

| | | |
|---|---|---|
| | | 国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，未被最高人民法院列为失信被执行人。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不统一组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 时间：投标截止时间前 10 日<br>形式：投标单位使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。 |
| 1.11 | 分包 | 允许，非主体、非关键部位允许分包。 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 无 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 时间：投标截止时间前 10 日<br>形式：投标单位使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2020 年 5 月 21 日 9 时 0 分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 无 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标截止之日起 90 天（日历日） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额：50 万元。<br>投标保证金形式：电汇、网上银行、银行保函或保险保函<br>1、如选择网上银行、电汇方式缴纳投标保证金的，须在投标截止时间前从投标人的基本账户转入指定账户。<br>收款人账户名称：威海市公共资源交易中心文登分中心<br>开户行：收款人开户银行信息以投标人在系统“投标保证金管理”页面中申请到的虚拟账号信息为准。 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 账号获取的方式：投标人通过 CA 数字证书及数字证书绑定密码，登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保证金管理”模块，选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金，则选择“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账号。为能及时、准确退还投标保证金，请各投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注明“建设工程投标保证金”。<br>注意：每个标段都应申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟账号仅限定一个投标人在本项目上使用。各投标人应严格按照招标文件的要求进行投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对威海市建设工程电子交易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信息一致，如有出入请及时联系招标人或招标代理，未按招标文件要求操作的，可能导致投标保证金无法确认，进而影响投标资格，由此引发的后果由投标人自行承担。<br>2、以银行保函形式缴纳投标保证金的，需在投标截止时间前，点击“保函”按钮，上传保函彩色扫描件 word 文档或 pdf 文档，**同时在开标（投标截止）时间前将银行保函原件邮寄或送至招标代理机构。采用邮寄方式时，须在邮件外包封注明“***项目投标银行保函”（收件人：晟源丛超 1，联系方式：19906313339），且须保证开标（投标截止）时间前招标代理公司收到邮件，否则投标文件将被否决。代理公司开标现场将邮件递交评标委员会，由评标委员会开启并进行评审。采用送达方式时，须保证在开标当天开标（投标截止）时间前直接送到开标地点交给招标代理公司，否则投标文件将被否决。招标代理公司开标现场将银行保函原件递交评标委员会开启并进行评审。**银行保函要求必须由投标人基本帐户开户银行针对本工程出具，受益人为招标人，且有效期不少于投标有效期，同时加盖银行公章。银行保函内容中索赔事项至少包括：（1）在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；（2）中标通知书发出后，拒绝签订施工合同。<br>3、如以保险保函形式缴纳投标保证金的，按照山东省住房和城乡建设厅、山东省发展和改革委员会、中国保险监督管理委员会山东监管局和中国保险监督管理委员会青岛监管局印发的《关于开展房屋建筑和市政工程投标保证保险工作的意见（试行）》（鲁建建管字〔2018〕11 号）文件要求。保险机构开展投标保证的保险条款应当经中国银行保险监督管理委员会批准或备案，通过山东省住房和城乡建设厅“山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台（ http://221.214.94.41:81/xyzj/）”“全国公共资源交易平台（山东省）/山东省公共资源交易网（ http://www.sdggzyjy.gov.cn）”，将保险机构单位信息、保险合同条款（范本）、保单（范本）、保函（范本）等向社会主动公开。投标人应选择符合上述要求的保险机构，需在投标截止时间前，点击 |

| | | |
|---|---|---|
| | | “保函”按钮，且上传相关证明材料彩色扫描件 word 文档或 pdf 文档，投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付，受益人为招标人。1）保险费汇款证明及有效发票；2）由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）；3)有效保函；4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5）保险机构通过上述网站公开信息的查询截图；6）保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设有的服务机构营业执照。<br>4、未按规定提交投标保证金的投标人，其投标文件将被拒绝。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 盖章要求 | 本项目采用全电子标进行开、评标。投标人应按照招标文件评分办法和投标文件格式要求在电子投标文件指定位置上加盖电子章。未按要求加盖电子章的，按无效标处理。 |
| 3.7.4 | 书面投标文件份数 | 本项目采用全电子标进行开、评标，投标单位不须提交纸质投标文件。 |
| 3.7.5 | 投标文件制作及装订要求 | 1、技术标（施工组织设计）制作要求：技术标为暗标，技术标内容中不得出现任何有关投标单位名称的语句、词语，或明显引导性语言，不得做标记、暗号。技术标内容不按以上要求制作的，其投标文件将被否决。<br>2、本项目采用全电子标进行开、评标，投标单位不须打印纸质投标文件提交。 |
| 4.1 | 投标文件的密封与标记 | 书面投标文件不须提交，以电子标为准进行开标、评标。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 无（本项目采用全电子标进行开、评标，投标单位无须提供纸质投标文件） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间<br>开标地点:威海市文登区天福办文昌路 106-1 号四楼（宏利物流南 800 米与秀山东路路口-蓝海投资楼西）公共资源交易中心文登分中心第四开标室 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：7 人，其中经济标评委 3 人，技术标评委 4 人。<br>评标专家确定方式：从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。<br>**开标现场招标人或招标代理机构应当通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）、威海市信用管理中心开发的联合奖惩微门户程序或信用威海网站查询评标专家是否为失信被执行人** |

6440312E-1A9C-45D2-A217-1AB9D01EA889

| | | |
|---|---|---|
| | | **或被威海市各职能部门列为严重失信主体，若被列为失信被执行人或严重失信主体，将不得作为评标专家参与评标活动。** |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：3 人。招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 |
| 10、需要补充的其他内容 | | |
| 10.1.1 | 同类项目（类似工程） | 同类项目（类似工程）是指：总建筑面积≥10 万平方米的商住楼或住宅楼工程。 |
| 10.2 招标控制价 | | |
| 10.2.1 | 招标控制价 | **设招标控制价，招标控制价为 310055665.92 元，详见本招标文件投标人须知 3.2.3 款。** |
| 10.3 “暗标”评审 | | |
| 10.3.1 | 施工组织设计是否采用“暗标”评审方式 | 采用，投标人应严格按照本章节第 3.7.5 款编制施工组织设计。 |
| 10.4 投标文件电子版 | | |
| 10.4.1 | 是否要求投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版 | 不要求。电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件。 |
| 10.5 计算机评标 | | |
| 10.5.1 | 是否实行计算机评标 | 是，本项目采用全过程电子标评标，投标人不需要递交纸质投标文件，只须按本须知附件 1“电子投标文件编制及报送要求”编制及报送电子投标文件即可。 |
| 10.6 投标人代表出席开标会 | | |
| 10.6.1 | 投标人可自行选择是否派员出席开标会议，不做强制规定。疫情防控期间提倡不见面远程开标。 | |
| 10.7 中标公示 | | |
| 10.7.1 | 在中标通知书发出前，招标人将中标结果的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒体予以公示，公示期不少于 3 个工作日。 | |
| 10.8 知识产权 | | |

6440312E-A9C-4BD2-A217-14B9D01EA889

| | |
|---|---|
| 10.8.1 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 10.9 重新招标的其他情形 | |
| 10.9.1 | 除投标人须知正文第 8 条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |
| 10.10 同义词语 | |
| 10.10.1 | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |
| 10.11 监督 | |
| 10.11.1 | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |
| 10.12 解释权 | |
| 10.12.1 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 10.13 | 招标人补充的其他内容 |
| 招标人需要补充的其他内容：<br>1、威海市建设工程电子交易系统（http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index）共发布两个版本的招标文件，一个是 pdf 格式，另一个是 ztb 格式。其中电子 pdf 格式的招标文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子 ztb 格式的招标文件，只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过 CA 数字证书[CA 证书办理流程详见威海市公共资源交易网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程，办理地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口（威海市海滨中路 28 号，外运大厦附楼一楼大厅建设工程 CA 窗口），电话 0631-5819292。**目前疫情防控期间 CA 证书办理流程详见威海市公共资源交易网-首页-新闻中心-重要通知《威海市公共资源交易中心关于疫情防控期间提供公共资源数字证书（CA）不见面办理服务的通知》，电话 0631-5307028/13371161060**]才能下载。只有下载过电子 ztb 格式招标文件的潜在投标人才能参加投标（多标段的项目，潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子 ztb 格式的招标文件，否则视为投标无效）。<br>2、潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。 | |

3、潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内，使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。

4、电子招标文件不收取费用。

5、**电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：**

（1）不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的；

（2）不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；

（3）不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；

（4）法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

6、投标人或法定代表人或项目经理或委托代理人未被最高人民法院列为失信被执行人。（投标单位须在投标文件中附“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）查询投标人及其法定代表人、项目经理、委托代理人是否为失信被执行人的截图，如被最高人民法院列为失信被执行人，将否决其投标。）

7、开标现场招标人或招标代理机构应当通过威海市信用管理中心开发的联合奖惩微门户程序或信用威海网站查询投标人是否被威海市各职能部门列为严重失信主体，如被列为严重失信主体，将否决其投标。

8、投标人被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统 （http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中列入严重违法失信企业名单，将否决其投标。（投标单位须在投标文件中附上述查询截图。）

9、投标企业提供资料必须真实、有效，评标过程中若发现提供虚假材料，按无效标处理；中标后发现有弄虚作假现象，将取消其中标资格。评标过程中，若经查实投标企业存在被主管部门限制其投标不良行为，应否决其投标，若为中标企业，应取消其中标资格。

10、电子投标文件上传相关扫描件、截图等若存在模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。

11、扫黑除恶投诉部门：威海市文登区建设工程招标投标服务中心，电话 0631-8456617。

**12、特别说明：**

**（1）本项目采用全过程电子招标、投标、开标、评标。**

**（2）各投标单位可自行选择是否派员出席本项目开标会议，不强制规定。疫情防控期间提倡不见面远程开标。**

**（3）各参与投标企业若投标保证金采用银行保函形式提交的，请务必在开标时间（投标截止时间）前将银行保函原件邮寄或送至招标代理机构。采用邮寄方式时，须在邮件外包封注明“***项目投标银行保函”（收件人：晟源丛超 1，联系方式：19906313339），且须保证开标（投标截止）时间前招标代理公司收到邮件，否则投标文件将被否决。代理公司开标现场将邮件递交评标委员会，由评标委员会开启并进行评审。采用送达方式时，须保证在开标当天开标（投标截止）时间前直接送到开标地点交给招标代理公司，否则投标文件将被否决。招标代理公司开标现场将银行保函原件递交评标委员会开启并进行评审。**

**（4）疫情防控期间，优先采用不见面远程开标，评标结束后不公布评标结果，请各投标单位及时关注威海市建设工程电子交易系统（http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index）的预**

中标公示。在预中标公示前，任何单位和个人应对评标结果保密，否则产生的一切责任由泄密者承担。

（5）请各参与投标企业在开标（投标截止）时间随时关注威海市建设工程电子交易系统（ **http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index**）配合完成开标环节相关确认工作（包括在线签到、在线解密、确认开标记录表等），以免因疏漏或疏忽导致开标会议延迟。投标人按照招标文件第二章投标人须知附件 **1** 中“计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求”进行操作。

（6）请各参与投标企业在开标结束后，评委评标期间，随时保持电脑网络在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。在评标过程中，评标委员会可能通过电子评标系统要求投标人对所提交电子投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。投标人应当在 **10** 分钟时间内（以招标代理公司通过威海市建设工程电子交易系统“威海公共资源实时公告”即时对话框提醒时间为准）及时通过电子系统予以澄清、说明或补正，因未及时关注造成的责任自负。若投标人在 **10** 分钟内无法及时的澄清、说明或补正，请通过电子系统向评标委员会申请延长时间，并说明合理理由。（注意：收到消息提醒后，投标单位必须对其进行刷新，方可查收到）。

（7）疫情防控期间，推行“不见面远程开标”，具体操作，请投标单位关注威海市公共资源交易网-首页-新闻中心-重要通知-《威海市公共资源交易中心疫情防控期间交易服务指南》（2020 年 2 月 14 日发布）“威海市建设工程电子交易系统“不见面远程开标”操作使用说明书（投标人）”。请投标单位认真学习操作流程，务必在投标文件上传成功后，在开标 2 小时前进行模拟开标，确保正常远程开标，否则后果自负。

（8）各投标单位须编制“资信标评分索引表”（详见第八章投标文件格式）并上传至资信标补充附件中。评标委员会在资信标详细评审结束后与资信标索引表进行对照，若评标委员会评审分值与投标单位编制的“资信标评分索引表”分值不同，评标委员会将通过电子评标系统对不同分值部分向投标单位发出告知，评标委员会发出告知后，投标单位未刷新系统无法接收，因此评标委员会将通知招标代理公司通过电子系统“威海公共资源实时公告”发送消息提醒，若有异议请在 **10** 分钟内（以招标代理公司通过威海市建设工程电子交易系统“威海公共资源实时公告”即时对话框提醒时间为准）通过系统提出，否则视为认可。注意：收到消息提醒后，投标单位必须对其进行刷新，方可查收到。

（9）威海市建设工程电子交易系统“不见面远程开标”，技术支持电话：**0631-5819292，15588382589**。威海市公共资源交易中心文登分中心第四开标室录音电话:**0631-8451526**，投标单位若在开标期间有异议可以拨打此电话，除开标时间外不得拨打。

（10）本项目提倡不见面远程开标。若投标单位派员至开标现场，根据《威海市公共资源交易中心文登分中心疫情防控期间开评标现场管理工作方案》要求，投标人代表应服从威海市公共资源交易中心文登分中心管理，如实上报是否有重点疫区旅行史、居住史或接触史，是否有身体异常状况等，工作人员将对相关信息登记并核查其身份证原件，未达到以下要求导致不能参加投标活动的，责任由投标人自行承担：（1）对身份证住址为山东省内的来文人员需提供山东健康通行卡，对省外（含境外）来文人员需提供健康通行卡（绿色码），否则投标人代表不能进入开标现场。（省外（含境外）入鲁人员应在抵达山东省境内第一时间通过微信公众号“健康山东服务号”或“爱山东”**APP** 或支付宝“山东电子健康通行码”如实申报个人旅居史、密切接触史、身体健康状况等信息，并承诺自觉进行隔离观察，同时向所在社区（村）和单位报告，申报后系统生成健康通行卡（黄色码）。入鲁人员在隔离观察期间应每日更新或报告个人健康状况，隔离观察期（**14** 天）满后，可发放或生成健康通行卡（绿色码）。）（2）禁止有发热、干咳、体温检测异常等症状和未经过隔离观察期的人员参与项目开标活动。

# 1 . 总则

## 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.6 建设地点：见投标人须知前附表。

## 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

## 1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

## 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件：

（1）资质条件：见投标人须知前附表。

（2）项目经理资格：见投标人须知前附表。

1.4.2 本工程不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

64403125-1A9C-4FD2-A217-14B9D01EA889

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

（13）不同单位的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的。

（14）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（15）投标人或其法定代表人或项目经理或委托代理人被最高法院列入失信被执行人，

（16)通过威海市信用管理中心开发的联合奖惩微门户程序或信用威海网站查询投标人被威海市各职能部门列为严重失信主体；

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清使用 CA 数字证书在招标公告页面下方的澄清与修改信息发布。该澄清内容为招标文件的组成部分。

644031EE-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

### 1.11 分包

允许。非主体、非关键部位允许分包。

### 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2．招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单及报价表；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前使用 CA 数字证书在招标公告页面下方的澄清与修改信息发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，视澄清内容是否影响编制投标文件时间，确定是否相应延长投标截止时间，最终以各投标单位书面确认内容为准。

2.2.3 潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并使用 CA 数字证书在招标公

64403B2E-F49C-45D2-A217-14B9D01EA889

告页面下方的澄清与修改信息发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，视修改内容是否影响编制投标文件时间，确定是否相应延长投标截止时间，最终以各投标单位书面确认内容为准。

2.3.2 潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

## 3．投标文件

### 3.1 投标文件由资格审查文件、资信标、商务标，技术标组成。

3.1.1 资格审查文件、资信标、商务标

3.1.2 技术标

**注：投标文件封皮、目录、项目班子成员表、投标报价表、投标清单的全套分析表、投标函均为系统自动生成。**

### 3.2 投标报价

3.2.1 定义

3.2.1.1 投标总价：是指由投标人根据企业自身实力自主报取的价格，有强制性规定的执行规定且不得低于成本。

3.2.1.2 综合单价：应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，并考虑风险因素以及为完成项目（清单子目）的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用，并不得与其他清单内容重复；未列部分视为已综合到其他报价中，结算时不再调整。在建设过程中发生的诸如市场物价浮动和政策性调价等一切风险因素，超出一定范围，按照下列方法进行调整：

（1）材料价格由承包人自主报价，钢筋和商砼、水泥、预拌砂浆、PC 构件、镀锌钢管、电线电缆、电箱、太阳能、水箱、暖气片、消火栓、消防柜 人防设备等，价格结算时根据《威海市建设咨询》的投标时价格与施工期价格对比，超过±5%的部分进行调整，调整材料价格计取规费税金。例如某种材料投标时威海市建设咨询价格为 300 元/m3，当施工期威海市建设咨询材料价格为 316 元时，材料每立方价格调增 316-300*1.05=1 元；当材料价格为 280 元时，材料每立方单价调减 300*0.95-280=5 元。其它材料结算时不再调整，综合单价中材料价格必须与议价材料表中材料价格一致，不一致时以报价较低者为准。

投标单位报取综合单价时，必须结合自身实力、市场情况进行报价，不允许采用不平衡报价的方式，不允许故意抬高可能会发生变更项目的综合单价。

（2）人工费、设备费投标单位充分考虑施工期间的各种风险，结算时不调整。

3.2.1.3 工程量清单及报价表：投标报价表、投标清单的全套分析表由系统自动生成。其中工程量为依据本招标文件及《山东省建设工程工程量清单计价规则》中的工程量计算规则计算出来的工程量，详

64403BF-1A0C-45D2-A217-14B9D01EA889

见第五章内容。

投标人如果发现工程量清单中有缺漏项或对工程量清单有质疑的，应当在投标截止时间 10 日前通过招投标电子平台向招标人提出，由招标人予以解释或更正。

3.2.2 报价要求

3.2.2.1 本次招标采取工程量清单报价的方式进行报价（费），投标人在编制工程量清单报价时须根据招标文件、合同条款、标准规范及其他有关文件结合起来使用，并考虑施工方案、技术装备、技术能力和施工管理经验、市场价格信息、所有风险因素等进行自主报价。

3.2.2.2 投标单位参与投标，视为已考察工程现场，对工程现状情况已经比较了解和充分预计，并能根据已了解情况合理组织完成施工，场地等工程情况视为在报价中已充分考虑。

3.2.2.3 本工程结算要求：

投标单位按招标文件提供的工程量进行报价，工程量以提供的工程量清单为准，报取相应项目的综合单价。最终按本次报取的综合单价和实测工程量进行结算。

3.2.2.4 变更部分综合单价的执行原则：

①已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；

②已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

③变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的部分，或已标价工程量清单中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由建设单位、施工单位、监理单位共同商定来确定变更工作的单价。

3.2.2.5 其他报价要求详见第五章工程量清单说明。

3.2.2.6 有关不平衡报价要求：

各投标单位严禁不平衡报价，开标过程中，经评标委员会评审为不平衡报价且无法进行合理澄清的，其投标文件作无效标处理；若日后经建设方或审核方发现，建设方或审核方有权依据所有有效竞标企业的最低报价，并参照消耗量定额调整进入结算单价。若各投标单位均采用不平衡报价的，建设方或审核方有权要求投标单位按照消耗量定额及现行的配套文件等规定重新组价，并经招标人、监理单位确认后进入结算单价。

3.2.3 本工程招标控制价为：**310055665.92 元**。投标人的投标报价高于招标控制价作无效标处理。

投标人认为招标控制价低于本企业成本，可以放弃投标，并向招投标管理机构及招标人书面提交放弃投标说明。

投标人对招标人公布的招标控制价有异议的，应当投标截止日前 10 日内提出，招标人应当及时核实，经核实确有错误的，招标人应当调整招标控制价，在投标截止日 15 日前通过电子招投标平台发布。

## 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在投标截止时间前，应按投标人须知前附表规定的金额提交投标保证金，且附相关资料的复印件，作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作无效标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）经查实发现有围标、串标情况、业绩有弄虚作假情况的。

### 3.5 资格审查资料

本工程采用资格后审方式，各投标单位在上传投标文件时需在资格审查内容中上传以下资料彩色扫描件（word 文档或 PDF 文档），以下材料必须满足开标现场资格评审标准，不能满足开标现场资格审查的，将做无效标处理：

（1）企业营业执照；

（2）资质证书；（根据《住房和城乡建设部建筑市场监管司关于建设工程企业资质有效期延期的通知》，建筑业企业资质有效期于 2020 年 3 月 1 日至 6 月 30 日期满的，统一延期至 2020 年 7 月 31 日。相关建设工程企业资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，资质证书无需换发。若存在上述情况，须同时上传全国建筑市场监管公共服务平台网站自动延期的查询合格信息截图。）

（3）安全生产许可证；

（4）项目经理的注册建造师证书及安全考核合格 B 证；（根据《新冠肺炎疫情期间山东适当调整二级建造师继续教育和延续注册等工作》的通知，暂缓二级建造师纸质注册证书的发放和补办工作。注册证书和执业印章信息以全国建筑市场监管平台和省住房城乡建设厅网站“执业师查询”栏目查询为准，对注册有效期截止日期为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日期间的二级建造师，其注册有效期由系统自动延长，暂延长至 2020 年 8 月 31 日（视疫情情况再作调整）。若存在上述情况，须上传网站查询合格信息截图。）

（5）拟派其他人员证书（如证件存在过期情况，上传建设主管部门网站查询的合格信息截图）

（6）法定代表人身份证明及法定代表人身份证彩色扫描件、法定代表人授权委托书及授权委托代理人身份证彩色扫描件（若有）。

（7）缴纳投标保证金的证明材料：**A、如以电汇、网上银行形式缴纳投标保证金的，**上传：投标保证金电汇或网银凭证、由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申

请表等）。B、**如以银行保函形式缴纳投标保证金的，**上传银行保函、由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）。C、**如以保险保函方式缴纳投标保证金的，**上传：1）保险费汇款证明及有效发票；2）由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）；3）有效保函；4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5）保险机构通过上述网站公开信息的查询截图；6）保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设有的服务机构营业执照；

（8）投标人及其法定代表人、项目经理、委托代理人未被最高人民法院列为失信被执行人（上传查询截图）；

（9）开标现场通过威海市信用管理中心开发的联合奖惩微门户程序或信用威海网站查询投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体；

（10）投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中列入严重违法失信企业名单（上传查询截图）；

**（11）投标单位应持有经中国人民银行省会(首府)城市中心支行以上分支机构备案的从事企业征信和信用评级等业务的社会信用服务机构出具的信用等级为 B 级及以上的信用等级证书及信用报告，且须在有效期内，方可参加投标。上传经中国人民银行省会(首府)城市中心支行以上分支机构备案的从事企业征信和信用评级等业务的社会信用服务机构出具的信用等级为 B 级及以上的信用等级证书及信用报告扫描件（信用报告中须具有征信机构的《信用评级机构备案证》）。**

（12）其他资格审查所要提交的资料。

### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件的签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 书面投标文件份数见投标人须知前附表。

3.7.5 投标文件制作及装订要求见投标人须知前附表。

## 4．投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 书面投标文件无须提交，以电子标为准进行开标、评标。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间前上传电子投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：无（本项目采用全电子标进行开、评标，投标单位无须提供纸质投标文件）。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所上传（递交）的电子投标文件不予退还。

4.2.4 电子投标文件应在投标截止时间前完成上传，上传成功后，投标人应下载上传凭证。

4.2.5 逾期上传的电子投标文件或者未在投标截止时间前在线签到的电子投标文件，招标人不予受理。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以撤回并修改已上传的电子投标文件。

4.3.2 投标人撤回并修改已上传的电子投标文件的，应按照本章第 3.7.3 项的要求盖章。

## 5．开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章和前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人可自行选择是否出席开标会议，不强制规定。

### 5.2 开标程序

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

5.2.1 开标前准备：

（1）开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；

（2）代理机构填写开标准备表内容。

5.2.2 开标现场：

（1）代理机构主持开标会，宣布开标；

（2）代理机构通过系统查看投标人签到情况；

（3）代理机构随机分配一名投标人抽取系数；

（4）代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；

（5）代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容,包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名等；

（6）系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；

（7）评标委员会对投标人进行初步审查；

（8）评标委员会对投标人进行资格审查；

（9）评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；

64403172E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

（10）投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

# 6．评标

## 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加评标活动前 3 年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者投标人的退休人员，或者投标人聘用的顾问；

（3）与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（4）与投标人存在经济利益关系，或者参加评标活动前 3 年内与投标人发生过法律纠纷；

（5）与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业；

（6）同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（7）与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系；

（8）为失信被执行人或被威海市各职能部门列为严重失信主体；

（9）法律法规规定的其他情形。

6.1.3 关于评标中途更换评标委员会成员

评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

## 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

## 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

# 7．合同授予

## 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人

64403125-1A3C-4BD2-A217-14B9D01EA889

确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表 7.1 条规定。

### 7.2 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通过威海市建设工程电子交易系统（http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index）对外公告。

### 7.3 签订合同

7.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8．重新招标和不再招标

### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

(2）经评标委员会评审后，合格投标人不足 3 个的。

### 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者经评审后所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 9．纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、确定中标人的情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D0FEA889

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、确定中标人的情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 10．需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 附件 1：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求

### （一）电子投标文件制作须知：

1.投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。

2.电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztb 版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，**其中资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。**

注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过 qdz 格式清单导出全套表格，若招标文件还需要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 word 或 pdf 格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。

3.投标报价清单信息应以 qdz 文件形式导入，其中 qdz 文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与 qdz 内容保持一致。

4.商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目负责人及报价等信息，投标人应认真填写不要遗漏，唱标时读取该信息。投标文件编制工具根据 “投标报价”的信息，自动生成投标函，投标人可根据实际情况对投标函进行调整，其中的报价等内容应确保准确无误，且与“投标报价”的内容保持一致。

64403l2E-1A0C-45D2-A217-14B9D01EA889

5.电子签章是通过CA数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

6.投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开ztb电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

7.电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过CA数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必要控制在200M以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传））

**注：关于电子投标文件签章的说明**

**1.资格审查部分每项应按要求上传word或pdf格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传word或pdf格式的文档。**

**2.ztb格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的pdf文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、投标函附录、授权委托书、招标人信用承诺书、拟用于该工程项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理承诺等），技术标无需电子签章。**

## （二）投标人网上电子开标须知：

1. 投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统″）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及CA数字证书驱动不识别或解密使用的CA数字证书与加密的CA数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。

模拟开标使用步骤：使用CA数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。

2. 投标人开标当天应携带加密本项目电子投标文件的CA数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑。**投标人可自行选择是否派员出席开标会议，不强制规定。若派员出席开标会议的，招标人、招标代理和公共资源交易中心不提供联网服务，投标人应自行解决电脑联网问题。**记住登录系统的两个密码：CA数字证书绑定密码与CA数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。

注：CA数字证书绑定密码，即该CA数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA数字证书设备密码，即锁本身的pin码。

3.电脑软硬件配置要求：

（1）操作系统：win7 及以上；

（2）浏览器：ie9 及以上，搜狗浏览器、360 浏览器、QQ 浏览器等兼容 ie 模式的浏览器，但要保证 ie 浏览器是 ie9 及以上；

（3）系统软件：CA 数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。

4.投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用 CA 数字证书进行操作，不要随意插拔 CA 数字证书，建议至少提前 30 分钟登录系统。

登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA 登录-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。

开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。

5.（1）**在线签到：**投标截止时间前 1 小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。

（2）**在线解密投标文件：**代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。

注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。

（3）**确认开标记录表：**代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、项目负责人等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。

6.评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。

**7.电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：**

（1）电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；

（2）同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；

（3）未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的 CA 数字证书与加密上传电子投标文件的 CA 数字证书不一致导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；

（4）电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的,或者未在投标截止时间前在线签到的；

（5）电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；

6440312E-1A9C-4B92-A217-1FB9D01EA889

（6）纸质投标文件的水印编码与递交至服务器的电子投标文件编码不一致的；

（7）法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。

**8. 电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：**

（1）不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的；

（2）不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；

（3）不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；

（4）法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

9.本次招标采用全电子标进行开、评标，若在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障等导致无法继续进行开评标工作，将暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。

**请投标人严格遵照以上要求，如有问题请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：0631-5819292。**

# 附件 2 ：威住建通字〔2018〕107 号《关于在房屋建筑和市政工程招标投标活动中对严重失信主体实施联合惩戒的通知》

《威海市联合惩戒措施清单》

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9101EA889

| | | |
|---|---|---|
| 限制参与政府投资项目招投标或在招标中给予相应扣分 | 1. 失信被执行人<br>2. 严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体<br>3. 农产品生产和农业投入品经营领域存在严重失信行为的企业及其有关人员<br>4. 环境保护领域存在严重失信行为的生产经营单位及其有关人员<br>5. 吊销营业执照、列入经营异常名录或严重违法失信企业及其有关人员<br>6. 严重质量违法失信行为当事人<br>7. 安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员<br>8. 存在严重失信行为的食品（含食品添加剂）、药品、化妆品、医疗器械生产经营者<br>9. 重大税收违法案件当事人<br>10. 海关失信企业及其有关人员<br>11. 涉金融严重失信人名单的当事人<br>12. 在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员<br>13. 违法失信上市公司相关责任主体<br>14. 统计上严重失信企业及其有关人员 | 发展改革、财政、住房城乡建设等管理部门 |
| | 15. 房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员<br>16. 电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体<br>17. 运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员<br>18. 电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员<br>19. 电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员<br>20. 保险领域违法失信相关责任主体<br>21. 重大交通违法违章相关责任主体<br>22. 劳动保障领域严重失信主体<br>23. 社会保障领域严重失信主体<br>24. 海洋渔业领域严重失信主体<br>25. 住房城乡建设领域严重失信主体<br>26. 旅游领域严重失信主体<br>27. 价格领域严重失信主体<br>28. 纳税信用评价为 D 级的纳税人<br>29. 消防领域严重违法失信相关责任主体<br>30. 盐行业生产经营严重失信者<br>31. 石油天然气行业严重违法失信主体<br>32. 对外经济合作领域严重失信主体<br>33. 国内贸易流通领域严重违法失信主体<br>34. 严重拖欠农民工工资用人单位及其有关人员<br>35. 家政服务领域相关失信责任主体<br>36. 公共资源交易领域严重失信主体<br>37. 出入境检验检疫严重失信企业<br>38. 城市管理违法建设失信主体 | |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 第三章 评标办法（综合评估法）

## 1、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，按照综合得分由高到底的顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

**各投标单位须编制“资信标评分索引表”（详见第八章投标文件格式）并上传至资信标补充附件中。评标委员会在资信标详细评审结束后与资信标索引表进行对照，若评标委员会评审分值与投标单位编制的“资信标评分索引表”分值不同，评标委员会将通过电子评标系统对不同分值部分向投标单位发出告知，评标委员会发出告知后，投标单位未刷新系统无法接收，因此评标委员会将通知招标代理公司通过电子系统“威海公共资源实时公告”发送消息提醒，若有异议请在10分钟内（以招标代理公司通过威海市建设工程电子交易系统“威海公共资源实时公告”即时对话框提醒时间为准）通过系统提出，否则视为认可。注意：收到消息提醒后，投标单位必须对其进行刷新，方可查收到。**

## 2、评标准备

2.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

2.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。招标人也可以直接指定评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员协商的基础上，可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

2.3 熟悉文件资料

2.3.1　评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求等，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

2.3.2　招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、招标控制价、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

2.4 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）

2.4.1 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据

分析和整理（本章中简称为“清标”），从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，通过电子系统形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知(包括质疑问卷)。投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应当及时在规定的时间内通过电子系统予以澄清、说明或补正，因未及时关注造成的责任自负。

2.4.2 在不影响评标委员会成员的法定权利的前提下，评标委员会可委托由招标人专门成立的清标工作小组完成清标工作。在这种情况下，清标工作可以在评标工作开始之前完成，也可以与评标工作平行进行。清标工作小组成员应为具备相应执业资格的专业人员，且应当符合有关法律法规对评标专家的回避规定和要求，不得与任何投标人有利益、上下级等关系，不得代行依法应当由评标委员会及其成员行使的权利。清标成果应当经过评标委员会的审核确认，经过评标委员会审核确认的清标成果视同是评标委员会的工作成果，并由评标委员会以书面方式追加对清标工作小组的授权，书面授权委托书必须由评标委员会全体成员签名。

2.4.3 投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求通过电子招投标系统在规定的时间予以澄清、说明或补正。

## 3、评审标准及程序

### 3.1 资格审查文件评审

资格审查采用合格制，根据评标办法资格审查内容评审，每有一项不符合要求的，作无效标处理。

### 3.2 资信标评审

评标委员会按照招标文件规定的资信标评标标准和方法进行量化评分。

3.2.1 项目管理班子配备情况

（1）投标文件中项目管理班子配备不符合招标文件要求的最低标准的，其投标将被否决。

（2）关键岗位证书应当以省级及以上住房城乡建设主管部门颁发的证书为准。（如证件存在过期情况，上传建设主管部门网站查询的合格信息截图）。

3.2.1.2.企业信用与实力、项目经理实力与信誉扣分以“威海市住房和城乡建设局”的备案为准。

### 3.3 技术标评审

评标委员按照招标文件规定的技术标评标标准和方法进行量化评分。

3.3.1.技术标中缺少针对某一项评审要点的内容时，经评标委员会确认后，该项得分为 0 分。缺少三项及以上评审要点的，评标委员会可以视为其技术标不能满足工程施工需要，该投标人不得推荐为中标候选人。

3.3.2.需要项目负责人陈述或答辩的，评标委员会应当根据工程特点和实际情况，制定需要陈述或答辩的内容。陈述或答辩顺序采用随机编号；陈述或答辩应当采用书面形式或背对背形式；陈述或答辩

64403F2E-1A90-45D2-A217-14B000FA889

的内容不得泄露任何投标人的信息，否则陈述或答辩不得分。

3.3.3.投标文件技术标的最终得分，技术标评委少于 5 人的，技术标得分为所有评委得分去掉一个最高值后的算术平均值；技术标评委多于或等于 5 人的，技术标得分为所有评委得分去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值（保留 2 位小数，不四舍五入，以下相同）。

3.3.4.评委对某一技术标的评分不足技术标分值总分的 60%，或者与其最终得分相差超过 30%的，应当对其评分做出书面说明。

3.3.5.招标文件设定技术标合格标准的，评标委员会应当否决技术标得分低于合格标准的投标人。

### 3.4 商务标评审

评标委员会按照评标办法前附表规定的商务标评标标准和方法进行量化评审。

### 3.5 判断投标是否为无效标

3.5.1.判断投标人的投标是否为无效标的全部条件，在本章附件 A 中集中列示。

3.5.2.本章附件 A 集中列示的无效标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的无效标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

3.5.3.评标委员会在评标过程中，依据本章附件 A 中规定的无效标条件判断投标人的投标是否为无效标。

### 3.6 投标文件的澄清和补正

3.6.1.**请各参与投标企业在开标结束后，评委评标期间，随时保持电脑网络在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。在评标过程中，评标委员会可能通过电子评标系统要求投标人对所提交电子投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。投标人应当在 10 分钟时间内（以招标代理公司通过威海市建设工程电子交易系统“威海公共资源实时公告”即时对话框提醒时间为准）及时通过电子系统予以澄清、说明或补正，因未及时关注造成的责任自负。若投标人在 10 分钟内无法及时的澄清、说明或补正，请通过电子系统向评标委员会申请延长时间，并说明合理理由。（注意：收到消息提醒后，投标单位必须对其进行刷新，方可查收到）评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。**

3.6.2.澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的电子形式澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.6.3.评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.6.4.投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人电子形式确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点

有明显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.6.5.工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人电子形式确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

（1）在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

（2）在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

（3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

3.6.6.修正后的最终投标报价若超过招标控制价上限（若有），投标人的投标文件作无效标处理。

### 3.7 评标结果

1.评标委员会按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

2.评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

## 附件 A：评审细则

**A1.评标委员会在详细评审过程中，发现下列情形之一的，可否决其投标：**

1. 投标文件未按照招标文件要求签字、盖章的；

2. 投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的；

3. 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件的；

4. 除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；

5. 投标报价被评标委员会认定为低于其成本价、违反政府指导价或者高于招标文件设定的招标控制价的；

6. 投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

7. 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

8. 法律、法规、规章和招标文件规定的其他情形。

9. 没有按照招标文件要求报价，增减或修改招标文件提供的工程量清单的；

10. 规费、税金以及招标文件明确列出的其他不可竞争费用项目或费率或计算基础未按国家和山东省有关规定计取的；

11. 列入投标价格中的暂列金额、以项为单位设立的暂估价等非竞争性费用金额与招标文件的规定不一致的；

12. 投标人资信标中项目管理班子配备不符合招标文件要求的最低标准的；

13. 投标人技术标不能满足工程施工需要，或者技术标得分低于招标文件规定合格标准的；

14. 投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证明材料的，以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的；

15. 施工方案与报价不一致，投标人不能做出合理说明的；

16. 投标报价未按招标文件要求编制的；

17. 投标文件提出了不能满足招标文件要求或者招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

**A2. 投标人或其投标文件有下列情形之一的，可否决其投标：**

1.为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

2.与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

3.与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

4.与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

5.为本招标项目的代建人；

6.为本招标项目的招标代理机构；

7.与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

8.与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

9.被依法暂停或者取消投标资格；

10.被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

11.进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

12.在最近三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

13.被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

14.投标人或其法定代表人或委托代理人或项目负责人被最高法院列入失信被执行人；

15.法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

16.不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

17.在资格评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。

18.评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

19.评标委员会认定投标人在质量标准、工期、质保期等实质性内容未响应招标文件要求的。

**A3.有下列行为之一的评委会可以认定为串通投标：**

1.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

2.投标人之间约定中标人；

3.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

64403152-1A9C-4352-A217-14B9D01EA889

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

5.投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

6.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

7.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

8.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

9.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

10.不同投标人的投标文件相互混装；

11.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

12.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;

13.招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

14.招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

15.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

16.招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

17.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

**A4. 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为，应作无效标处理并计不良行为记录，情节严重者，依法进行行政处罚。**

1.使用伪造、变造的许可证件；

2.提供虚假的财务状况或者业绩；

3.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

4.提供虚假的信用状况；

5.隐瞒招标文件要求提供的信息；

6.法律、法规、规章规定的其他情形。

**A5**.评标委员会根据评标办法规定否决不合格投标或者界定为无效标后，经评标委员会评审，合格投标人不足 3 个的，评标委员会应当否决全部投标。投标人少于三个或者经评标委员会评审后，合格投标人不足 3 个的，招标人应当依法重新招标。

**A6**.评委必须对各投标企业进行有记名评分，否则该投票无效。

**A7**.近一年度是指从开标日向前推算一年，近两年度是指从开标日向前推算二年，以此类推，精确到日。

**A8**.根据评标委员会评标报告，招标人应选择综合得分最高的为中标人。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

**A9**.低于成本价的投标无效，其投标报价不参与评标基准价的计算。

## 附件 B：无效标投标条件

### 无效标条件

**B0、总则**

本附件所集中列示的无效标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和

64403I2E-A90C-4DD2-A217-14B9D01EA889

本章正文部分所规定的无效标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

## B1 无效标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作无效标处理：

B1.1 有第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的。

B1.2 有串通投标或弄虚作假或其他违法行为的，详下：

B1.2.1 不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

B1.2.2 不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

B1.2.3 不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；

B1.2.4 不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；

B1.2.5 不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

B1.2.6 不同投标人的投标文件相互混装的；

B1.2.7 不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的；

B1.2.8 不同投标人委托同一人投标的；

B1.2.9 不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函的反担保的；

B1.2.10 不同投标人聘请同一个人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外；

B1.2.11 评标委员会认定的其他串通投标情形。

B1.3 项目管理班子配备不符合招标文件要求的最低标准的或未按要求提供保险的；

B1.4 技术标（施工组织设计）未按招标文件规定编写的；

B1.5 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

B1.6 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

**B1.7 投标人或其法定代表人或项目经理或委托代理人被最高人民法院列为失信被执行人的。**

**B1.8 通过威海市信用管理中心开发的联合奖惩微门户程序或信用威海网站查询投标人被威海市各职能部门列为严重失信主体。**

**B1.9 投标人被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的。**

**B1.10 不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的。**

**B1.11 不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的。**

**B1.12 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的。**

**B1.13 电子投标文件上传相关扫描件、截图等存在模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的。**

**B1.14 商务标“投标报价”表封面须由造价编制人员签字并加盖其执业专用章，同时须将盖章后的彩色扫描件（PDF 文档或 word 文档）上传至商务标补充附件中，否则按无效标处理。**

**B1.15 资格审查采用合格制，根据评标办法资格审查内容评审，每有一项不符合要求的，作无效标处理。**

**B1.16 多标段的项目，潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子 ztb 格式的招标文件，否则视为投标无效。**

6440312E-1A9C-45D2-A217-1AB9D01EA889

B1.17 投标人应按照招标文件评分办法和投标文件格式要求在电子投标文件指定位置上加盖电子章，未按要求加盖电子章的，按无效标处理。

B1.18 开标过程中，经评标委员会评审为不平衡报价且无法进行合理澄清的，其投标文件作无效标处理。

B1.19 投标人的投标报价高于招标控制价作无效标处理。

B1.20 投标人不按第二章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作无效标处理。

B1.21 无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。

B1.22 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按照第三章“评分办法”第 3.6.5 款规定对投标报价进行修正，修正的价格经投标人电子形式确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

B1.23 投标报价有算术错误的，评标委员会按照第三章“评分办法”第 3.6.4 款规定对投标报价进行修正，修正的价格经投标人电子形式确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

B1.24 修正后的最终投标报价若超过招标控制价上限（若有），投标人的投标文件作无效标处理。

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 第四章 合同条款及格式

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：威海市文登区蓝海投资开发有限公司

承包人（全称）：________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所、幼儿园、部分地下车库工程工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所、幼儿园、部分地下车库工程____。

2.工程地点：威海市文登区天润路南、文昌路西。

3.工程立项批准文号：2019-371003-70-03-051214。

4.资金来源：自筹资金。

5.工程内容：项目包括1#楼～3#楼、7#楼、8#楼、12#楼、13#楼、18#楼、1#变电所、幼儿园及部分地下车库工程，项目总建筑面积为109070.22m2，基础形式为独立基础、筏板基础。其中：1#楼为住宅楼+商业，结构形式为剪力墙结构，建筑面积为15389.33m2，层数为地下二层+地上二十三层+机房层；2#楼为住宅楼+商业，结构形式为剪力墙结构，建筑面积为13390.06m2，层数为地下二层+地上二十六层+机房层；3#楼为住宅楼+商业，结构形式为剪力墙结构，建筑面积为12410.47m2，层数为地下二层+地上二十四层+机房层；7#楼为住宅楼+商业，结构形式为剪力墙结构，建筑面积为13482.25m2，层数为地下二层+地上二十三层+机房层；8#楼为住宅楼+物业服务用房，结构形式为剪力墙结构，建筑面积为9880.38m2，层数为地下二层+地上二十三层+机房层；12#楼为住宅楼+社区用房，结构形式为剪力墙结构，建筑面积为13452.75m2，层数为地下二层+地上二十六层+机房层；13#楼为住宅楼，结构形式为剪力墙结构，建筑面积为6053.36m2，层数为地下二层+地上十七层+机房层；18#楼为住宅楼，结构形式为剪力墙结构，建筑面积为9315.21m2，层数为地下二层+地上二十二层+机房层；1#变电所结构形式为框架结构，建筑面积为396.89m2，层数为地上一层；幼儿园结构形式为框架结构，建筑面积为2049.84m2，层数为地上三层；地下车库结构形式为框架剪力墙结构，本次招标建筑面积为13249.68m2，层数为地下一层。

6.工程承包范围：**具体范围详见工程量清单。**

二、合同工期

计划开工日期：________年______月______日。

计划竣工日期：________年______月______日。

工期总日历天数：______。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 **合格** 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）____________________(¥______________元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）________________ (¥ __________元)；

（2）人工费：

人民币（大写）________________ (¥___________元)；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）________________ (¥ __________元)；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_________________(¥___________元)；

（5）暂列金额：

人民币（大写）__________(¥_________元)。

2.合同价格形式： **固定单价合同** 。

五、项目经理

承包人项目经理：____________________________________。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人承诺执行政府行政管理部门关于工程款分账管理、农民工工资支付的各项制度，不拖欠农民工工资。

4.发包人和承包人承诺按照政府行政管理部门要求，加强施工扬尘防治及非道路移动机械污染管控工作。

5.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于________年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在 威海市文登区蓝海投资开发有限公司会议室 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 **合同当事人加盖公章，并由法定代表人或法定代表人的授权代表签字后** 生效。

十三、合同份数

本合同一式 七 份，均具有同等法律效力，发包人执 五 份，承包人执 一 份，代理机构 一 份。

| | |
|---|---|
| 发包人：　（公章） | 承包人：　（公章） |
| 法定代表人或其委托代理人：<br>（签字） | 法定代表人或其委托代理人：<br>（签字） |
| 组织机构代码：____________________ | 组织机构代码：____________________ |
| 地　　址：____________________ | 地　　址：____________________ |
| 邮政编码：____________________ | 邮政编码：____________________ |
| 法定代表人：____________________ | 法定代表人：____________________ |
| 委托代理人：____________________ | 委托代理人：____________________ |
| 电　　话：____________________ | 电　　话：____________________ |
| 传　　真：____________________ | 传　　真：____________________ |
| 电子信箱：____________________ | 电子信箱：____________________ |
| 开户银行：____________________ | 开户银行：____________________ |

6440312E—1A9C—45D2—A217—14B9D01EA889

账　号：________________________　　账　号：________________________

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 第二部分 通用合同条款

执行（SDF—2019—0002）山东省建设工程施工合同（示范文本）第二部分 通用合同条款。

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 第三部分 专用合同条款

# 第三部分 专用合同条款

## 1. 一般约定

### 1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：招标文件、施工组织设计、合同当事人在合同履行过程中的会议纪要、其他投标文件等。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名　　称：________________；

资质类别和等级：________________；

联系电话：________________；

电子信箱：________________；

通信地址：________________。

1.1.2.5 设计人：

名　　称：________________；

资质类别和等级：________________；

联系电话：________________；

电子信箱：________________；

通信地址：________________。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。

1.1.3.9 永久占地包括：/。

1.1.3.10 临时占地包括：修建临时施工道路、临时住房租用的土地。

### 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《建筑工程质量管理条例》及现行有关法定法律、法规执行。

### 1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：国家、省、市现行施工及验收规范和质量评定标准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/；

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

发包人提供国外标准、规范的份数：______/______；

发包人提供国外标准、规范的时间：______/______。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：___/___。

### 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款第 1.5 条。

### 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前 14 天向承包人提供技术资料；

发包人向承包人提供图纸的数量：一式肆份技术资料；

发包人向承包人提供图纸的内容：与工程有关的全部施工设计图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案等；

承包人提供的文件的期限为：开工日期前 7 天；

承包人提供的文件的数量为：一式两份；

承包人提供的文件的形式为：书面形式；

发包人审批承包人文件的期限：应在收到 7 日内做出批示，逾期不确定的，也不提出书面意见的，视为同意。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由监理人保存一套供检查使用的图纸和承包人文件。

### 1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：驻施工现场办公室；

发包人指定的接收人为：____________。

承包人接收文件的地点：驻施工现场办公室；

承包人指定的接收人为：____________。

监理人接收文件的地点：驻施工现场办公室；

监理人指定的接收人为：______/______。

### 1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：/。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以工程规划红线为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

### 1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：不得用于与合同无关的其他事项 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 执行通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： / 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：自行承担 。

### 1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 调量不调价 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：______。

## 2. 发包人

### 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓　　名：________________________________；

身份证号：________________________________；

职　　务：________________________________；

联系电话：________________________________；

电子信箱：________________________________；

通信地址：________________________________。

发包人对发包人代表的授权范围如下：书面授权，全权代表 。

### 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人于开工日期 7 天前向承包人移交施工现场 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工现场水通、电通、场地平整等，即开工前施工现场具备施工条件 。

### 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： / 。

发包人是否提供支付担保： / 。

发包人提供支付担保的形式： / 。

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 3. 承包人

## 3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：按照《文登区建设工程竣工档案验收工作手册》执行，承包人负责编制并提供竣工图。

承包人需要提交的竣工资料套数：两套完整资料。

承包人提交的竣工资料的费用承担：自行承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收前 15 个工作日。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式。

（10）承包人应履行的其他义务：/。

## 3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓　　名：______________________________；

身份证号：______________________________；

建造师执业资格等级：______________________；

建造师注册证书号：________________________；

建造师执业印章号：________________________；

安全生产考核合格证书号：__________________；

联系电话：______________________________；

电子信箱：______________________________；

通信地址：______________________________；

承包人对项目经理的授权范围如下：书面授权，全权代表。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理应常住施工现场，且每月在施工现场时间不少于 26 日。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：全部由承包人承担法律责任。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：擅自离场≤3 天的，承包人应承担违约金 2 万元；擅自离场＞3 天的，发包人有权要求承包人更换项目经理，并承担违约金 5 万元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：原项目经理如能够继续履行职责的，监理人应责令承包人撤销其更换决定，承包人应承担违约金 5 万元；如原项目经理客观上已经无法继续履行职责的，发包人有权要求审核确认承包人更换的项目经理，承包人应承担违约金 10 万元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：由承包人向发包人支付 20 万元违约金，由此造成的工期延误，不予顺延。

6440312E-7A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

### 3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告。项目管理班子成员不得随意更换，因特殊原因确需更换的，须经发包人同意，并应在5日内报区城乡建设局工程科备案，区城乡建设局工程科要及时将人员变更情况告知区质监站、建管处，被更换的项目管理班子人员6个月内不得参加投标。变更人员未经备案的，招投标管理部门依据《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》对单位及个人记不良行为记录 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：由承包人向发包人支付5万元违约金/人次 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：2天内由监理人批准，2天以上监理人同意后报发包人批准 。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：原管理人员如能够继续履行职责的，监理人应责令承包人撤销其更换决定，承包人应承担违约金2万元；如原管理人员客观上已经无法继续履行职责的，监理人有权要求审核确认承包人更换的管理人员，承包人应承担违约金5万元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：擅自离场≤3天的，承包人应承担违约金1万元；擅自离场＞3天的，监理人有权要求承包人更换该管理人员，并承担违约金2万元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。项目管理班子成员施工期间请假外出时间原则上平均每个月不超过4天，且须向区质监站、建管处履行请假告知制度。

### 3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 主体工程、关键性工程 。

主体结构、关键性工作的范围：基础、梁、板、柱、砼墙、楼梯工程等。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：_______。

其他关于分包的约定：___。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：_____。

### 3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，直到颁发工程接收证书之日止 。

### 3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 否 。

承包人提供履约担保的形式（履约担保由承包人自愿选择银行保函、保险保函、融资性担保公司担

保或履约保证金等任一形式，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用）金额及期限：___无___。

## 4. 监理人

### 4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：_见本工程“委托监理合同”。_

关于监理人的监理权限：见本工程“委托监理合同”。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：_监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担_ 。

### 4.2 监理人员

总监理工程师：

姓　　名：________________________；

职　　务：________________________；

监理工程师注册证书号：______________；

监理工程师执业印章号：______________；

联系电话：________________________；

电子信箱：________________________；

通信地址：________________________；

关于监理人的其他约定：______________。

### 4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）__________/__________________；

（2）__________/__________________；

（3）__________/__________________。

## 5. 工程质量

### 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：_工程质量达不到约定标准的，承包人应采取返工修理补救措施，使工程质量达到约定标准，并承担所支出的费用。若工程竣工验收时发现工程质量仍存在缺陷，发包人有权从合同价款进行相应扣除_ 。

5.1.4 工程质量创建目标约定：_达到国家验收合格标准_ 。

超出质量创建目标的奖励：___无_____。

其他奖惩约定：_____/_________ 。

### 5.2 隐蔽工程检查

5.2.1 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆

64403…-…19C-45D2-A217-14B9D01EA889

盖条件的，承包人应在共同检查前 48 小时书面通知监理人检查。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

## 6. 安全文明施工与环境保护

### 6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：执行《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011，在施工过程中，承包人须严格按照有关安全规范、法规及操作规程进行施工，服从发包人安全管理和遵守各项安全规章制度，因安全问题出现的事故，承包人承担完全责任和费用。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：无。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：发包人和承包人应在工程开工后 7 天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：1、承包人必须按照文明施工要求予以施工，要保护好施工范围内的所有设施及管线，若因保护措施不到而产生的问题及费用，均由承包人负担；2、施工场地必须保持整洁，每天造成的施工垃圾必须当天清理；3、施工材料等物料必须按建筑平面图的指定位置堆放整齐。4、渣土车等运输车辆必须执行威海市相关规定；5 建筑施工工地扬尘污染防治实行总承包单位责任制，成立以项目经理为扬尘污染控制第一责任人的管理机构；6、项目部编制施工现场扬尘污染防治专项施工方案，并经监理单位及建设单位审核通过；7、现场大门口设置扬尘治理警示牌，施工现场主要道路及办公区、生活区进行硬化处理并辅以洒水降尘；8、施工工地出入口设置车辆冲洗设备及泥浆沉淀池，车辆不得带泥上路施工现场裸露地面，土堆以及易产生扬尘的建筑材料需采取防尘网覆盖或临时绿化等抑尘措施；9、施工期间，从建筑上层将具有粉尘逸散形的物料、渣土或废弃物输送到地面时，应采用密闭方式运输，不得凌空抛洒；10、施工现场实行封闭式管理，沿主次街道设置围挡，安排人员定期巡视保持围挡的整洁、美观。11、严格按照省市的安全文明施工规定执行。12、因承包人原因导致发包人被主管部门扣分，每分按照 20 万元进行处罚。

6.1.6 关于安全文明

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： / 。

6.1.7 安全文明施工创建目标约定： / 。

超出安全文明施工创建目标的奖励： 无 。

其他奖惩约定： / 。

## 7. 工期和进度

### 7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人必须在保证工期、质量的前提下配备相应的机械设备、人员，配备的设备和人员必须达到审定的施工组织设计方案要求，否则需向发包

人提出变更申请，并报主管部门备案。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后 7 天内确认或提出修改意见。

### 7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后 7 天内完成审核和批准或提出修改意见。

### 7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：在工程准备工作完成后，计划开工日期前 7 天提交。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：项目开工前，发包人应当办妥工程开工所需要的各项审批手续。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：项目开工前准备好开工所需的资料、工程设备，做好劳动力安排，与劳动力签订用工合同，开工前 7 日上报给发包人，完成由其修建的施工道路、临时设施等。因承包人未做好开工准备工作，导致工期延误的，由承包人承担由此增加的费用，且工期不予顺延。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

### 7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：发包人应在在开工日期前 7 天内通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。

### 7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：无。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成工期延误的，每延误一天，承包人承担签约合同价的万分之三违约金及相应损失；若承包人不按照合同约定计划工期或发包人发出的开工指令开工，每延误一天，承包人承担签约合同价的万分之三违约金及相应损失。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的 5%。

6440312E-1A3C-45D2-A217-14B9D01EA889

### 7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：/。

### 7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）八级及以上的持续 2 天的大风；

（2）日气温超过 38℃的高温及低于-20℃的严寒大于 3 天；

（3）日降雨量 100 毫米至 150 毫米的持续 3 天的大雨及造成工程损坏的冰雹和大雪灾害。

### 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：无。

## 8. 材料与设备

### 8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：执行通用条款 8.4.1 条。

### 8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：/。

### 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担修建临时设施的费用。

## 9. 试验与检验

### 9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：/。

施工现场需要配备的试验设备：/。

施工现场需要具备的其他试验条件：/。

### 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：/。

## 10. 变更

### 10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：影响造价的变更：签字人员为发包单位现场工程负责人及分管副总、发包单位预算负责人及分管副总、 监理单位总监，如缺少任何一人签字，则最终发包人可根据情况自行

6440312E-1A9C-45D2-A217-1AB9D01EA889

认定变更是否有效。

### 10.4 变更估价

最终按本次投标报取的综合单价和实测工程量进行结算。

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：

（1）已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的部分，或已标价工程量清单中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由建设单位、施工单位、监理单位共同商定来确定变更工作的单价。

### 10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：监理人应在收到承包人提交的合理化建议后 7 天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。

发包人审批承包人合理化建议的期限：发包人应在收到监理人报送的合理化建议后 7 天内审批完毕。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。

### 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。

### 10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按发包人使用。

## 11. 价格调整

### 11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；

644031E-1A9C-4B2-A217-14B9D0EA889

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

关于基准价格的约定：在建设过程中发生的诸如市场物价浮动和政策性调价等一切风险因素，规定暂定价格的材料，投标人均应以暂定价格计入报价，结算时给予找补差价，但材料差价不再参与取费；无暂定材料价格的在建设过程中发生的诸如市场物价浮动和政策性调价等一切风险因素，超出一定范围，按照下列方法进行调整：

（1）材料价格由承包人自主报价，钢筋和商砼、水泥、预拌砂浆、PC 构件、镀锌钢管、电线电缆、电箱、太阳能、水箱、暖气片、消火栓、消防柜 人防设备等，价格结算时根据《威海市建设咨询》的投标时价格与施工期价格对比，超过±5%的部分进行调整，调整材料价格计取规费税金。例如某种材料投标时威海市建设咨询价格为 300 元/m3，当施工期威海市建设咨询材料价格为 316 元时，材料每立方价格调增 316-300*1.05=1 元；当材料价格为 280 元时，材料每立方单价调减 300*0.95-280=5 元。其它材料结算时不再调整，综合单价中材料价格必须与议价材料表中材料价格一致，不一致时以报价较低者为准。

投标单位报取综合单价时，必须结合自身实力、市场情况进行报价，不允许采用不平衡报价的方式，不允许故意抬高可能会发生变更项目的综合单价。

（2）人工费、设备费投标单位充分考虑施工期间的各种风险，结算时不调整。

第 3 种方式：其他价格调整方式：________/________________。

## 12. 合同价格、计量与支付

### 12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：投标报价时人工、材料、机械台班单价与工程实施时的差异；施工管理不当带来的人工、机械的窝工，材料使用不当带来的材料浪费等；管理不善带来的管理费越支；经营不善使得经济效益下降等 。

风险费用的计算方法：____________/____________。

风险范围以外合同价格的调整方法：__________/__________。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：________________/________________。

风险费用的计算方法：________________/________________。

风险范围以外合同价格的调整方法：______/__________。

3、其他价格方式：____________________/________________。

### 12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：_____________/_________________。

预付款支付期限：___________________/_________________。

644031ZE-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

预付款扣回的方式：/。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：/。

## 12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按付款周期计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：/。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

## 12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按形象进度付款，节点分为：1、±0.00 标高以下工程量完成 50%；2、至±0.00 标高工程量完成；3、主体施工至十二层结构完成；4、主体验收完成。小区所有单体达到付款节点时，每次支付造价部门审核后形象进度款的 60%，竣工验收合格后二个月内付至总造价的 80%，工程审计完，所有资料存档后付至总造价的 97%，余 3%质量保证金发包人应在缺陷责任期满颁发最终结清证书后 7 天内完成支付(无息）。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：/。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按照第 12.3.3 项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：/。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/。

（2）发包人支付进度款的期限：/。

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，发包人承担延期支付工程款的同期银行贷款的利息及承包人的停工损失，工期相应顺延。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：执行通用条款第 12.4.6 条第 3 款。

### 12.5 农民工工资

12.5.2 人工费支付方式

人工费支付采用以下第（4）种方式：

（1）一次性预付。在工程开工通知载明的开工日期前一次性将人工费（签约合同价的 20 %）全部支付至承包人农民工工资专用账户。

（2）按月预付。在合同工期内，每月 5 日前将本月施工所需人工费（不低于该工程全部人工费按合同工期的月平均额）支付至承包人农民工工资专用账户。

（3）按节点预付。在分部分项工程开始施工前，将该分部分项工程施工所需人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

（4）按月支付。发包人根据承包人每月提报的已完成施工产值中的人工费清单，按月将人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

## 13. 验收和工程试车

### 13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

### 13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款第 13.2.2 条第（1）～（5）款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：每逾期一天，以发包方应付欠款数额为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：应当在颁发工程接收证书后 7 天内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每拖延一日，承包人向发包人支付合同价款的万分之三违约金。

### 13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

64403A2E-FA9C-45D2-A217-1AB9D01EA889

工程试车内容：/。

（1）单机无负荷试车费用由/承担；

（2）无负荷联动试车费用由/承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/。

### 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后28天内。

## 14. 竣工结算

### 14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单。

竣工结算申请单应包括的内容：变更、签证、竣工图纸及通用条款14.1条规定。

### 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人应在90天内完成审批。

发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按照第20条〔争议解决〕约定处理。

### 14.5 最终结清

14.5.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一式4份。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后7天内。

14.5.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。

（2）发包人完成支付的期限：发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。

## 15. 缺陷责任期与保修

### 15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月。

### 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质

6440312E-A80C-45D2-A217-14B9D01EA889

量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：

（1）质量保证金保函（含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式），保证金额为：/；

（2）3%的工程款；

（3）其他方式:/。

承包人选择以质量保证金保函（含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式）代替质量保证金的，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:/。

关于质量保证金的补充约定：/。

### 15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：详见附件 3。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人应当在接到保修通知之日起 3 天内派人保修。

## 16. 违约

### 16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：/。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：/。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款，每拖付一日，发包人向承包人支付应付款的万分之三违约金。

（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：发包人向承包人支付该项工作价款的万分之三违约金。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交

64403F2F-FA9C-45D2-A217-14B9D01EA889

货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。

（5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：发包人向承包人支付暂停施工期间的机械、材料租赁费等与工程有关的相应费用（如：机械租赁费、钢管租赁费、管理人员的工资）。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延。

（7）发包人未执行政府行政管理部门关于农民工工资支付的各项制度或未能按合同约定支付人工费的违约责任：/。

（8）其他：/。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 84 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

### 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：/。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因承包人原因造成工期延误的，每延误一天，承包人承担签约合同价的万分之三违约金及相应损失。

（2）工程质量达不到约定标准的，承包人应采取返工修理补救措施，使工程质量达到约定标准，并承担所支出的费用，若工程竣工验收时，发现工程质量达不到验收规范要求的，存在质量缺陷的，按照工程总造价的 10%予以扣除工程款。

（3）承包人未经发包人许可进行转包和违法分包的，承包人应向发包人支付签约合同价 5%的违约金。

（4）安全文明施工因承包人原因导致发包人被主管部门扣分，每分按照 20 万元进行处罚。

（5）承包人其他违约责任按照相关法律规范执行。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，发包人有权解除合同，承包人应向发包人支付 10%签约合同价的违约金及其相应法律责任。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：/。

## 17. 不可抗力

### 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行通用条款及七级以上的地震、大于 9 级 4 小时以上的大风，150mm 以上的雨雪天、十年来未发生的洪水，40℃以上的高温天气。（冬期施工时间以当地质检部门下发文件中时间为准）。

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

### 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

## 18. 保险

### 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： / 。

### 18.3 其他保险

关于其他保险的约定： / 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： / 。

### 18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款 18.7 条规定 。

## 20. 争议解决

### 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 同意 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： 合同当事人可以共同选择 1 名或 3 名争议评审员，组成争议小组 。

选定争议评审员的期限： 争议发生 14 天内 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： 发包人和承包人各承担一半 。

其他事项的约定： / 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： / 。

### 20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向 / 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程所在地 人民法院起诉。

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

附件 1：

# 承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建筑面积（M$^2$） | 结构 | 层数 | 跨度（M） | 设备安装内容 | 工程造价（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

附件 2：

## 发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

附件3：

# 工程质量保修书

发包人（全称）：  威海市文登区蓝海投资开发有限公司

承包人（全称）：____________________________

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定，经协商一致就文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所、幼儿园、部分地下车库工程（工程全称）施工签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人所施工的所有工程项目。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为  2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2  年；

5．供热与供冷系统为  2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2   年；

7．其他项目保修期限约定如下：   2年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：______________/______________。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：____________________承包人(公章)：____________________
地　址：____________________地　址：____________________
法定代表人(签字)：____________________法定代表人(签字)：____________________
委托代理人(签字)：____________________委托代理人(签字)：____________________
电　话：____________________电　话：____________________
传　真：____________________传　真：____________________
开户银行：____________________开户银行：____________________
账　号：____________________账　号：____________________
邮政编码：____________________ 邮政编码：____________________

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

附件 5：

## 承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 附件 6：承包人主要施工管理人员表

| 名　　称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
|---|---|---|---|---|
| 一、总部人员 | | | | |
| 项目主管 | | | | |
| | | | | |
| 其他人员 | | | | |
| | | | | |
| 二、现场人员 | | | | |
| 项目经理 | | | | |
| 项目副经理 | | | | |
| 技术负责人 | | | | |
| 合同管理 | | | | |
| 施工管理 | | | | |
| 材料管理 | | | | |
| 质量管理 | | | | |
| 安全管理 | | | | |
| 财务管理 | | | | |
| 标准管理 | | | | |
| 机械管理 | | | | |
| 劳务管理 | | | | |
| 资料管理 | | | | |
| 其他人员 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 第五章　　工程量清单及报价表格式

## 1、清单编制总说明

工程名称：威海市文登区文登营小区 1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所、幼儿园、部分地下车库工程

### 一、工程概况：

本工程建设地点位于威海市文登区中心东北部，隶属于文登营镇，北临城市主干路天润路，向东直通文登东站。基地东临城市主干路文昌路，南邻支路保德路，西接支路保通路。本项目包括 1#楼～3#楼、7#楼、8#楼、12#楼、13#楼、18#楼、1#变电所、幼儿园及部分地下车库工程，项目总建筑面积为 109070.22m2，基础形式为独立基础、筏板基础。其中：1#楼为住宅楼+商业，结构形式为剪力墙结构，建筑面积为 15389.33m2，层数为地下二层+地上二十三层+机房层；2#楼为住宅楼+商业，结构形式为剪力墙结构，建筑面积为 13390.06m2，层数为地下二层+地上二十六层+机房层；3#楼为住宅楼+商业，结构形式为剪力墙结构，建筑面积为 12410.47m2，层数为地下二层+地上二十四层+机房层；7#楼为住宅楼+商业，结构形式为剪力墙结构，建筑面积为 13482.25m2，层数为地下二层+地上二十三层+机房层；8#楼为住宅楼+物业服务用房，结构形式为剪力墙结构，建筑面积为 9880.38m2，层数为地下二层+地上二十三层+机房层；12#楼为住宅楼+社区用房，结构形式为剪力墙结构，建筑面积为 13452.75m2，层数为地下二层+地上二十六层+机房层；13#楼为住宅楼，结构形式为剪力墙结构，建筑面积为 6053.36m2，层数为地下二层+地上十七层+机房层；18#楼为住宅楼，结构形式为剪力墙结构，建筑面积为 9315.21m2，层数为地下二层+地上二十二层+机房层；1#变电所结构形式为框架结构，建筑面积为 396.89m2，层数为地上一层；幼儿园结构形式为框架结构，建筑面积为 2049.84m2，层数为地上三层；地下车库结构形式为框架剪力墙结构，本次部分建筑面积为 13249.68m2，层数为地下一层。

### 二、工程招标范围：

本工程建筑、安装施工图纸范围内的内容(甩项内容除外)，具体范围详见工程量清单。甩项内容包括：基础设施配套的水电暖部分等。

设计图纸范围内的土建、装饰、安装工程，具体内容详见工程量清单。

### 三、工程量清单编制依据：

1. 建设部《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)；
2. 《山东省建设工程工程量清单计价规则》（2011 年）；
3. 《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》(2011)；

4. 招标单位提供的图纸；

5. 国家相关规范及省市相关规定等；

**四、工程质量：**达到国家验收规范合格标准。

**五、报价人须知：**

1．投标人须按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。

2．工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或修改。

3．工程量清单报价格式中所有需要填报的综合单价和合价，投标人均应填报，未填报的综合单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价或合价内。

4．金额（价格）均以人民币表示。

5. 投标单位在投标报价时须按营改增后的增值税一般计价方法执行。

**六、清单项目中凡注明“以下、以内、小于”字样者，均包括本身；注明“以上、以外、大于”字样者，均不包括本身。**

**七、投标人在投标投价时，应考虑以下几点：**

1.投标报价由投标单位根据本工程特点、现场情况、招标文件要求，按照建设部《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)、《山东省建设工程工程量清单计价规则》结合施工方案、技术规范、验收要求、企业实力、施工管理经验及市场行情等规定综合分析和测算，在确保企业成本且有合理利润的前提下填报。

2.投标报价时投标人应考虑本工程招标范围、工期要求与承包方式以及不同专业交叉作业影响，并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价中，结算不做调整。

3.投标单位参与投标，视为已考察施工现场（包括工地位置情况、道路、存贮空间、装运限制及任何其他足以影响报价的情况）已较为了解和充分预计，并能根据已了解的情况合理组织施工,非正常施工因素(如搭设高压线防护架）增加的费用在报价中要充分考虑，结算时不做调整；任何因忽视或误解施工现场情况而导致工期延长和费用增加的申请均不被批准。

4.在施工过程中可能产生的扬尘、噪音、车辆进出等因素，不得对周围居民的安全、财产及正常生活等造成影响，需采取的措施及费用均需考虑在投标报价当中；若因此引起纠纷及损失，均由投标单位自行解决。

5.中标单位为本工程提供的各类车辆及机械设备费用，包括机械设备的进出场、装卸、拼装、清理、清刷、交通标示牌、警示牌以及相邻场地道路清扫冲洗等所有费用，应包括在清单报价中，投标单位应充分考虑施工过程中发生的各种机械的多次进出场和机械停滞

6440312E-FA9E-4FD2-A217-14B9D01EA889

的费用及风险费用，结算时不再增加此部分费用。

6. 施工单位应踏勘现场，根据水源、电源切入点及平面布置，综合考虑现场所有临时设施费用、临时道路、临时用水(包括施工单位利用地下水的费用）、临时用电费用，并综合考虑临时用电接入时间可能滞后于施工单位进场时间，需施工单位自行用发电机发电所增加的费用，以上相关费用均包含在投标报价中，结算时不增加此部分费用。施工单位在施工组织设计中要充分考虑临时用水用电滞后的风险，由此产生的工期不予顺延。施工单位投标报价时应综合考虑场地临建布置情况，结算时不因场地紧张等原因增加任何费用。

7.投标报价中投标人应充分考虑抢工或赶工造成的质量保证措施费用及因环保、城管、建设等行政主管部门对工程施工的各项要求规定对工程所造成的各项影响，造成工程费用的增加及违反上述规定要求造成的经济处罚，投标人应考虑在报价中。

8.清单报价中涉及的人工费、材料费及机械费由投标单位自主报价；投标单位在投标报价时，根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价，所报综合单价应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，并应考虑风险因素以及为完成该工程施工前和施工过程中的技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务，结算时综合单价均不做调整。

9.本工程措施项目费用（一）及以项为单位的措施项目包干计取使用，措施项目（二）按给定的清单格式及工程量进行自主报价。填报综合单价时应考虑完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，并考虑与此项目有关的风险因素等一切费用，结算时不再调整。清单中没有单独列项的措施费，投标报价时，投标单位可增列项目并报价或在清单综合单价中综合考虑，结算不予措施增项。投标报价时，塔式起重机、施工电梯基础投标单位应综合考虑包含土方、地基处理、基础、安装、拆卸等全部费用，结算时均不做调整。

10.暗室增加费不单独列项，投标单位报价时综合考虑在相应项目的综合单价中，结算时不再增加此类费用。

11.本工程发生的所有材料、设备由施工单位自主报价（暂估价除外），所报单价应包括其落地价、采购保管费、检验试验费、场内外运输费、二次倒运费等以及建设过程中发生的诸如市场物价浮动（除约定可调价材料外）和政策性调价等因素，材料及设备单价均不做调整。

12.投标人在报价时应根据实际情况考虑材料、成品、半成品构件的损耗率，在未来结

6440312E-1A0C-4DDA-A217-14BCJ01EA889

算中，不再考虑损耗因素调整造价。

13.工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标人按照招标文件、设计图纸、规范等及投标人自身深化设计综合考虑；设计及规范等资料未明确的由投标人根据现场考察、施工经验和相关规定综合考虑；投标人应认真阅读图纸设计说明和节点详图，均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中。

14. 工程量清单的描述内容与图纸不一致时，报价以工程量清单为准，清单未注明时，以设计图纸为准。

15. 投标单位应详细填写分部分项工程量清单与计价表及措施项目清单与计价表中的每一项综合单价及合价，如某一项没有填写视为已包括在其它项目清单的综合单价及总价内，结算时对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除。

16、清单中除有规定的按清单给定工程量计算规则计算外，其他工程量依据《山东省建设工程工程量清单计价规则》中工程量清单计算规则计算。补充清单除清单描述中约定工程量计算规则外，其他补充清单工程量均按实际完成工程量(天然密实状态、成活)计算。

17.投标单位报价时严禁采用不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复，否则，经评标委员会评定为不合理报价的投标文件将否决其投标。如中标人编制的部分工程量清单综合单价畸高，招标人有权要求中标单位在签订合同或结算时做出相应调整，但投标人报价明显低于市场价时，则不予调整。

18.投标人必须完成所有按国家相关法律法规、行业规范等文件要求完成的本工程所有检测和验收（土壤氡浓度检测、室内环境污染物检测、主体结构工程检测、桩基检测除外），由此产生的费用投标人在报价时需予以考虑，结算时不增加此部分费用。

19.投标报价中规费、税金为不可竞争费用，应按相应规定足额计取；投标报价对其让利或者优惠的，否决其投标，

20.本项目安全文明施工要求达到市级安全文明要求，报价中须充分考虑此部分费用，结算不因任何原因而调整。

21.涉及本工程的超高降效及高层增加费用，清单不单独列项，请投标人依据相关规定综合考虑在相应报价中，结算时不另行增加该费用。

22.无论招标人是否给出暂估价，本工程的材料、设备招标人保留自行采购的权利，所有材料和设备均应选用符合国标的产品，所有由投标单位自主报价的材料，采购前中标单

6440312E-1A9C-A5D2-A217-14B9D01EA889

位均需提供样品，经招标人同意后方可采购使用；若中标单位提供的样品或因其它的原因达不到招标人的要求，招标人有权指定供应商，一切费用由中标单位承担。（如甲方指定供应商的材料价格，结算时该材料价格将按造价咨询单位编制的本项目招标控制价中的材料价格从中标总价中扣除）本工程的主要材料建设单位都有提出更换的权力，因建设单位提出材料变更导致材料产生差价，结算时给予找补差价，差价只计取规费与税金。

23.关于水电暖气基础设施配套施工存在的不确定性，施工单位在报价中要充分考虑，因水电暖基础设施配套问题产生影响工期的情况，经甲方认可后可顺延相应工期，但不另行支付误工费用。

24.综合单价所含工作内容应细化到清单所含子项要求，投标人在投标时应按 QDZ 给定的统一格式、按规定内容填写。

25.综合单价中应包括材料、半成品构件和成品构件运至工地现场堆放点的场外运输费用及从堆放点至施工点的场内运输费用；吊装点不能堆放构件时，构件的场内运输费用；构件运输过程中，如遇路桥限载（限高）而发生的加固、拓宽等有关费用；均应包括在工程清单报价中，结算时无论何种情况均不再做调整。

26、投标单位投标报价时要综合考虑因特殊原因造成整体或局部二次进场施工的因素，包括机械二次进场费、二次临建费、措施费、管理费及其他相关费用，结算时不再增加此项费用。

**八、投标人在建筑工程报价时注意：**

1.挖土方的报价应综合开挖方式、土质类别、桩间挖土因素、清理（包括人工清槽）、堆放、倒运、场内、外运输等费用，请投标单位根据施工场地情况结合自身施工组织设计综合考虑堆放地点、运输距离、运输方式等，如需发生弃土费用，还应考虑工程现场至弃土点沿途产生的费用、弃土点的场地费用及土方整理、归集、倒运费用等以及因堆土（弃土）避免土方堆放存在的安全隐患所发生的各种费用。结算时挖土工程量按批准施工方案的实际开挖体积计算。

2.石方爆破的报价应综合钻眼、爆破方式、岩石类别、挖掘机挖渣、清槽、堆放、倒运、弃渣、场内、外运输等费用，请投标单位根据施工场地情况结合自身施工组织设计综合考虑爆破方式、堆放地点、运输距离、运输方式等，还应考虑工程现场至弃渣点沿途产生的费用、弃渣点的场地费用及渣土整理、归集、倒运费用等以及因堆渣（弃渣）避免渣土堆放存在的安全隐患所发生的各种费用。结算时工程量按批准施工方案的实际爆破开挖体积计算。

640312L1AQGA5J2A2F7-1AB9J01EA889

3.土石方回填土应优先考虑本工程挖方土，清单项报价应包含堆放、倒运、运输的费用，请投标单位根据施工场地情况、回土时的土源位置并结合自身施工组织设计综合考虑回填方式、运输方式、运输距离等，本工程对场区回填土方的压实时不得选用强夯等对周边已有建筑产生影响的方式，报价时应综合相应方案组价，结算时，不因此调整价格。

4.投标报价中竣工清理子目包含施工现场范围内建筑垃圾的清理、场内运输和指定地点的集中堆放、装车、外运、卸车、弃置等，报价时需充分考虑。

5.钢筋均按照抗震钢筋考虑，损耗包括在钢筋的综合单价当中。施工过程中带“E”钢筋的使用除满足本图纸设计要求外，还应满足规范要求，在报价中综合考虑此部分费用。报价中还应考虑各种形式的垫铁费用，结算时不再单独考虑此项费用。

6.出屋面砖砌排烟道考虑在通风道项目报价中，结算时不再调整。

7.砌块墙的报价中投标人要考虑填缝补边产生小砖或填充砂浆（混凝土）的工程量，结算时不因此调整工程价款。

8.所有涉及砂浆及砼项目的报价均应综合考虑搅拌方式，应符合当地主管部门有关文件相关规定，实际施工中无论采用何种搅拌方式，结算中均不调整报价中的单价。其中：（1）商品混凝土的报价应包含砼、运输费、各种方式的泵送费、添加剂（包括抗渗剂、防冻剂、泵送剂等）的费用。商品砼泵送时产生的组管、洗管、配合泵送的所有材料及人工机械费，各种泵的电费燃料费等，投标报价中应综合考虑。结算时砼标号与清单不一致，可找补不同标号的差价，差价只计取规费、税金。（2）预拌砂浆价格应综合考虑砂浆罐的租赁使用费、运输费、卸车费。结算时砂浆的品种及标号与清单不一致，可找补不同标号的差价，差价只计取规费、税金。（3）商品混凝土及各种成品砂浆，无论是否甲供均不计取采购保管费。

9.甩浆或界面剂应包含在相应的抹灰项目中，不再单独列项，结算时不再调整。

10.本工程所有砼天棚（含顶棚梁）及独立柱必须达到清水砼要求，不论施工时是否打磨，结算时均不增加此费用。

11.外墙保温中的防火隔离带、门窗侧网格布及保温砂浆不单独计算，考虑到相应的保温报价中，结算时不再调整。

12. 防水层、钢丝网、耐碱网格布工程量按成活面积计算，各种搭接、附加层、施工损耗等含在相应的综合单价中，结算时不再增加其他费用。

13.砼剪力墙止水螺栓及端头处理、螺栓孔洞封堵、孔洞防水等相关费用，投标单位报价时应综合考虑在相应项目的综合单价中，结算时不再增加此类费用。

14.模板支撑超高费未单独列项，该部分费用由投标单位自主报价，综合在相应各子目

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D0EA889

中。

15.施工排降水费用，清单已单独列项的按所给定的清单项目报价（如降水井、盲沟等），其余未单独列项的所有费用均综合考虑，结算时不再增加此类费用。

16.脚手架项目报价时综合考虑脚手架底基础、搭设高度及搭设方式，并满足施工规范要求，结算时不再增加此类费用。

17.叠合板砼清单项目投标单位报价时应综合考虑（包括但不仅限于）支撑系统类及模板制作、安拆等费用以及其他与此相关的所有措施费用，结算时不论采用何种方式不另行增加费用。工程量按叠合板实铺面积（不包括板缝面积）计算。

18. 综合单价中综合考虑排风道预留洞口、空调预留洞口等预留洞口的费用，结算时不单独计取。

19.后浇带相关做法未单独列项的，报价时综合考虑在后浇带相关清单项目中，结算时不在增加此类费用。

20.外墙砼梁、柱、墙复合保温板不单独计算模板费用，相关支撑费用清单报价综合考虑在相应项目中，结算时不在增加此类费用。

21.投标报价中外墙面应综合考虑不同材料横、竖向交接缝处的砂浆找平及防水层做法（上述要求，施工时必须按照设计或建设方规定的做法施工，否则结算时将扣除此费用，扣除的费用将由建设方委托的造价咨询单位直接定价），结算时不再增加此费用。

22.石材（ 块料）面层下结合层应包括基层清理、素水泥浆等工序，厚度满足施工要求，达到验收标准。清单项目的石材（块料）面层报价时还应充分考虑异形料的损耗过大、磨边、倒角、切割（含弧形）、套割、对缝等，结算时不再单独增加此类费用。块料现场发生的零星磨边、倒角、挖孔也应包含在报价中，结算时不调整。所有镶贴的块料面层，如材料规格发生变化，只调整块料材料的价格，人工费、机械费以及其他材料不做调整。

23.内外墙抹灰报价时，应依据图纸按成活遍数、做法（含掺加防水剂）考虑组价，结算时不因材料及抹灰层厚度等各种原因的变更而调整清单综合单价。

24.腻子、乳胶漆、真石漆、刮白水泥、油漆等均按照成活遍数进行报价，且应达到验收标准，现场施工时，招标人有权根据观感要求施工单位增减涂刷遍数，但不增加费用。

25.电梯门套报价中包含外侧人造石装饰线贴脸及侧面人造石饰面。

26. 投标报价时主要材料选用的品牌填报在“主要材料价格表中”，报价中主要材料所选用的品牌需相当于或优于以下品牌档次：

**钢材：**济钢、莱钢、日照钢铁、镔鑫龙马、中新华宏、新彭辉、吉林金钢（原四平）

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

**铝合金门窗中的铝合金型材**：山东华建、山东南山、山东伟业、兴发铝材、广东凤铝

**铝合金门窗中的中空玻璃**：山东金晶、威海蓝星、中国南玻、信义玻璃、耀皮玻璃

**铝合金门窗中的五金件**：山东国强、坚朗、杨氏立兴、合和、德国诺托

**防水卷材**：东方雨虹、山东宏源、广东科顺、蓝盾防水、卓宝防水

**九、投标人在安装工程报价时注意：**

1.分部分项清单中设备安装项目，报价时综合单价中只报安装费用，设备的价格在设备汇总表中报价，按规定计取税费后列入投标总价中。

2.管道工程中的消毒冲洗、水压试验、灌水试验都应达到设计要求。报价时综合考虑在相应的清单中，结算时不再增加此部分费用。

3.管道中均含管件及附件、打洞、剔槽修复、过墙保温、防火封堵、阻火圈、除锈、刷底漆等相关工作内容，吊筋、管道支架的制作、安装均综合在各分部分项工程量清单中综合报价。电气配管报价中包含防护密闭做法，开关盒、接线盒的安装及材料费，均不再单独列项。

4.套管项目清单是按介质管道列项的，投标报价时应综合考虑预埋、打洞等相关费用。

5.各种管道埋地敷设时均需考虑管道的挖填土方。

6.桥架敷设时均需综合考虑穿墙及楼板的预留洞口、防火封堵，弯头、三通及其支架的制作、安装等，结算不再单独增加费用。

7.线缆敷设工程量是按设计图示的就位后净尺寸计算（包括水平、垂直走向）。电缆各处预留长度和波形余度及损耗均考虑在综合单价中。电缆的穿刺线夹、T接头、中间头及终端头亦考虑在电缆敷设综合单价中，电缆敷设时不论采用何种连接方式综合单价均不做调整。

8.配电箱（柜）包含焊压接线端子及基础槽钢制作安装等，配电箱（柜）的设备价格均包含图纸范围内的全部元器件；各种小电器的报价，均包含安装、接线、单体调试等与之相关的所有费用。

9.施工单位应充分仔细阅读图纸，综合考虑高层、管井、暗室、超高、吊顶等施工中的相关费用，结算时无论采用何种方案，均不得调整。

10.安装各个专业工程的设备本体调试、系统调试及联动调试，应依据施工规范及技术要求进行报价。有清单子目的单独报价，没有单列清单项目的应综合考虑在相应的清单报价中，结算时不再增加此类费用。

11.投标报价时主要材料及设备选用的品牌填报在“主要材料价格表及设备表中”，报价中所选用的品牌档次应不低于以下品牌档次：

**EPS 电源**：威海凯瑞、济南电之星、北京中安、优士顿、科士达

**低压配电箱柜内主要元器件断路器**：正泰、德力西、施耐德、上海人民、罗格朗

**镀锌钢管**：天津友发、河北东升、莱阳莱重、天津利达、金洲

**阀门**：上海良工、埃美柯、利水、苏明、玉环、安普森

PPR、UPVC **管**：华纳、联塑、日丰、合佳、中财

**沟槽管件**：潍坊亿佰通、福建白沙、上海威逊、迈克、青岛威龙卡特

**电缆电线**：文登昆嵛、阳谷、山东鲁能、上海远东、宝胜

**开关、插座**：正泰、飞雕、罗格朗、TCL、德力西

**应急照明**：三雄、敏华、威海凯瑞、中川电气、北京中电奥科

**管道保温**：华美、神州、华阳、华能、樱花

PVC **管**：威海华纳、山东金泓、日丰、鲁威、华佳

**消防泵**：威海双轮、上海凯泉、东方泵业、南方泵业、博山水泵

**火灾自动报警**：北大青鸟、海湾、依爱、泰和安、松江

**消防栓**：烟台金旺、福建南安闽安、上海金盾、福建水力、青岛楼山

**地暖管**：日丰、金德、联塑、华纳、威海广通塑胶

**十、特别说明：**

1. 清单中专业工程暂估价及暂列金额列入其他项目费用表中，给定的专业工程暂估价及暂列金额为完成该项目的全部费用(包括规费、税金)，报价时不得任意更改，如有更改否决投标。

## 2、工程量清单（详见后附录）

投标人须按以下给定格式单独提供工料机汇总表、工程设备汇总表（格式后附），注明选用材料的品牌、规格、型号，投标单位制作完成后，转换为pdf文档或word文档，上传至商务标的“补充附件”中。

## 主要材料价格表

| 序号 | 材料编码 | 名称规格 | 单位 | 数量 | 单价（含税） | 单价（除税） | 小计（除税） | 税率 | 品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

## 工程设备汇总表

| 序号 | 编号 | 名称规格 | 单位 | 数量 | 市场价（含税） | 市场价（除税） | 小计 | 税率 | 品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

64403I2E-1A9C-45D2-A21F-14B9D01EA889

# 第六章 图纸

## 1、图纸目录

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## 2、图纸

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 第七章 技术标准和要求

工程建设地点的现场条件：

一、现场施工条件

施工现场四通一平。

二、本工程采用的技术规范

设计规范见施工图纸。

承包商在实施本工程时，对所有施工工艺都应按国家、建设行政主管部门现行技术规范和专业技术文件的要求执行。若上述规范和技术文件作出修改时，则以修改后的新标准和规范为准。若上述规范和技术文件有矛盾冲突时，以标准及要求高的为准，本工程必须遵照执行的现行技术标准与规范包括（不限于此）：

1、《建筑结构检测技术标准》 GB/T 50344-2004

2、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013

3、《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014

4、《建筑采光设计标准》 GB/T 50033-2013

5、《建筑物防雷设计规范》 GB 50057-2010

6、《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210

7、《建筑节能工程验收标准》 GB 50411-2007

8、《公共建筑节能设计标准》 GB 50189-2015

9、《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378-2014

10、《民用建筑热工设计规范》 GB 50176-2015

11、《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118-2010

12、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013

13、《工程测量规范》 GB50026-2007

14、《建筑机械安全技术规范》 GBJ33-86

15、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2006

16、《建设工程项目管理规范》 GB/T50326-2014，以中国建筑工业出版社编制为准。

17、《工程建设标准强制性条文》（工业建筑部分、房屋建筑部分），以中国建筑工业出版社编制为准。

18、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2013

19、工程所需其他技术规范及法规等。

20、《住宅建筑规范》（GB50368-2005）

21、《钢结构工程施工及验收规范》（GB50205-2001），以中国计划出版社编制为准。

22、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）

23、工程所需其他技术规范及法规等。

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D0FA889

# 第八章 投标文件格式

以威海市建设工程电子交易系统生成的带唯一水印码的投标文件为准，除系统自动生成的格式外，其他格式可参考招标文件。

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D0EA889

# 投标函附录

| 序号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 项目经理 | 合同协议书第五条 | 姓名：__________<br>电话：__________<br>邮箱：________ | |
| 2 | 工期 | 合同协议书第二条 | ___________ | |
| 3 | 分包 | 专用条款第 3.5 款 | 不分包 | |
| 4 | 质量保修期 | 专用条款第 15.4 款 | __________ | |
| 5 | 质量标准 | 合同协议书第三条 | | |
| 6 | 投标有效期 | / | | |
| | | | | |

**备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。**

投 标 人：_________________________（电子公章）

法定代表人：______________________________（电子法人章）

________年________月________日

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 法定代表人身份证明

投 标 人：________________________________________

单位性质：________________________________________

地　　址：________________________________________

成立时间：____________年__________月__________日

经营期限：________________________________________

姓名：___________________性别：____________联系方式（手机）：____________

年龄：___________________职务：____________

系_________________________（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

上传：法定代表人身份证彩色扫描件。**为便于开标、评标现场有问题可以及时沟通，法定代表人参加开标时手机号码必须填写，因未填写所造成的责任与风险由投标单位自行承担。**

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 授权委托书

本人__________（姓名）系__________（投标人名称）的法定代表人，现委托______（姓名）_____（联系方式（手机））为我方代理人为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改______________（项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_至本项目投标有效期满。___

代理人无转委托权。

**上传：委托代理人身份证彩色扫描件。**

**注：若法定代表人参加开标会议，此表可删除。若有法定代表人授权委托代理人，为便于开标、评标现场有问题可以及时沟通，授权委托代理人手机号码必须填写，因未填写所造成的责任与风险由投标单位自行承担。**

投　标　人：__________________________（电子公章）

法定代表人：______________________________（电子法人章）

________年________月________日

6440312E-1A9C-45D2-A217-1AB9D01EA889

# 投标保证金

上传缴纳投标保证金的证明资料彩色扫描件：

（1）如以电汇、网上银行形式缴纳投标保证金的，上传投标保证金电汇或网银凭证、由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）；

（2）如以银行保函形式缴纳投标保证金的，上传银行保函、由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）；

（3）如以保险保函方式缴纳投标保证金的，上传：1）保险费汇款证明及有效发票；2）由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）；3)有效保函；4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5）保险机构通过上述网站公开信息的查询截图；6）保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设有的服务机构营业执照。

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D0EA889

# 项目负责人简历表

<table>
<tr><td>姓名</td><td></td><td>年龄</td><td></td><td>学历</td><td></td></tr>
<tr><td>职称</td><td></td><td>职务</td><td></td><td>拟在本合同任职</td><td></td></tr>
<tr><td>毕业学校</td><td colspan="5">年毕业于　　　　学校　　　　专业</td></tr>
<tr><td colspan="6">主要工作经历</td></tr>
<tr><td colspan="2">时间</td><td colspan="2">参加过的类似项目</td><td>担任职务</td><td>发包人及联系电话</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">近两年获得荣誉</td></tr>
<tr><td colspan="2">时间</td><td colspan="2">荣誉称号</td><td>发证机关</td><td>级别</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

说明：

1、“备注栏”填写设备的来源（自有、租用或其他形式）。

2、施工单位自合同开工之日起 3 日内应将拟用于本工程的机械全部到齐。

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 投标人基本情况表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投标人名称 | | | | | | |
| 注册地址 | | | | 邮政编码 | | |
| 联系方式 | 联系人 | | | 电　话 | | |
| | 传　真 | | | 网　址 | | |
| 组织结构 | | | | | | |
| 法定代表人 | 姓名 | | 技术职称 | | 电话 | |
| 技术负责人 | 姓名 | | 技术职称 | | 电话 | |
| 成立时间 | | 员工总人数： | | | | |
| 企业资质等级 | | 其中 | 项目经理 | | | |
| 营业执照号 | | | 高级职称人员 | | | |
| 注册资金 | | | 中级职称人员 | | | |
| 开户银行 | | | 初级职称人员 | | | |
| 账号 | | | 技　工 | | | |
| 经营范围 | | | | | | |
| 备注 | | | | | | |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 企业信誉与实力

**企业工程获奖情况**

| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 工程造价（建设规模） | 合同签订时间 | 所获奖项 | 获奖时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  | 所填内容应与威海市住房和城乡建设局网信用档案中录入的业绩一致 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**类似工程业绩**

| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 工程造价（建设规模） | 中标通知书时间 | 合同签订时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 按照评分办法规定相应资料 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

| | | |
|---|---|---|
| 企业信用等级 |  | 开标现场提供有效期内的信用等级证书及信用报告、出具信用报告征信机构的《信用评级机构备案证》 |
| 企业信用及考核情况 |  |  |
| 合计 |  |  |

6440312E-1A9C-45D2-A217-1AB9D05A889

# 拟用于该工程项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理承诺和投标人信用

我方拟派往______________（项目名称）的项目经理______________（项目经理名字）身份证号：_注册证书号：___________没有担任任何在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。若承诺存在不属实情况，我单位同意建设主管部门将我单位及项目经理列入失信“黑名单”，并向社会公布。

特此承诺。

投标人：____________________（电子公章）

法定代表人：________________（电子法人章）

年　　月　　日

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 资信标评分索引表

| 序号 | 标题 | 分值 | 评审内容 | 投标文件情况摘要（投标人填写） | 得分 | 合计（分） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 企业信用及考核情况 | 3 分 | 有效期内的信用等级证书及信用报告证明材料扫描件（信用报告中须具有征信机构的《信用评级机构备案证》 |  |  |  |  |
|  |  | 2.5 分 | 企业近一个年度的不良行为记录扣分 | 1、 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、 |  |  |  |
|  |  |  |  | ... |  |  |  |
| 3.2 | 项目管理机构 | 2.5 分 | 项目管理机构人员配备情况 | 齐全/不齐全 |  |  |  |
| 3.4 | 项目经理信用情况 | 1 分 | 项目经理近一个年度的不良行为记录扣分 |  |  |  |  |
| 3.4 | 企业类似业绩 | 1 分 | 企业近二年内工程的类似工程情况 | 1、 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、 |  |  |  |
|  |  |  |  | ... |  |  |  |
| 总计（10 分） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、各投标单位须编制“资信标评分索引表”并上传至资信标补充附件中。评标委员会在资信标详细评审结束后与资信标索引表进行对照，若评标委员会评审分值与投标单位编制的“资信标评分索引表”分值不同，评标委员会将通过电子评标系统对不同分值部分向投标单位发出告知，评标委员会发出告知后，投标单位未刷新系统无法接收，因此评标委员会将通知招标代理公司通过电子系统“威海公共资源实时公告”发送消息提醒，若有异议请在 10 分钟内（以招标代理公司通过威海市建设工程电子交易系统“威海公共资源实时公告”即时对话框提醒时间为准）通过系统提出，否则视为认可。注意：收到消息提醒后，投标单位必须对其进行刷新，方可查收到。

2、项目经理及企业近一个年度的不良行为记录，所填内容应与威海市住房和城乡建设局网信用档案中录入的内容一致，若存在不良行为记录扣分，需按实填写负数分值，例如-0.5 分、-1 分。

3、投标人可根据需要自行扩展此表格。

6440312E-1A9C-4B92-A217-14B9D01EA889

# 投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施。

五、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

六、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

七、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位：（电子公章）

法定代表人：（电子法人章）

年　月　日

**备注：1、在评分办法资信标部分未要求的格式，参考第八章投标文件格式制作，并上传至资信标补充文件中。**

**2、商务标“投标报价”表封面须由造价编制人员签字并加盖其执业专用章，同时须将盖章后的彩色扫描件（PDF 文档或 word 文档）上传至商务标补充附件中，否则按无效标处理。**

64403E1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 附录1

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

| 序号 | 标题 | 分值 | 评分标准 |
|---|---|---|---|
| 威海市建设工程电子交易系统评分办法模板［101.50］ | | | |
| 1 | 资格审查［合格制］ | | |
| 1.1 | 营业执照 | 合格制 | 上传word文档或pdf文档，内容为：营业执照的彩色扫描件，须为有效证件； |
| 1.2 | 资质证书 | 合格制 | 上传word文档或pdf文档，内容为：建筑工程施工总承包二级及以上资质的资质证书的彩色扫描件；且符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。根据《住房和城乡建设部建筑市场监管司关于建设工程企业资质有效期延期的通知》，建筑业企业资质有效期于2020年3月1日至6月30日期满的，统一延期至2020年7月31日。相关建设工程企业资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，资质证书无需换发。若存在上述情况，须同时上传全国建筑市场监管公共服务平台网站自动延期的查询合格信息截图。 |
| 1.3 | 安全生产许可证 | 合格制 | 上传word文档或pdf文档，内容为：安全生产许可证的彩色扫描件，须为有效证件； |
| 1.4 | 法定代表人身份证明或授权委托书 | 合格制 | 上传word文档或pdf文档，内容为法定代表人身份证明及法定代表人身份证彩色扫描件、法定代表人授权委托书及授权委托代理人身份证彩色扫描件（若有）。<br>法定代表人身份证明及授权委托书具体格式详见招标文件第八章投标文件格式，须按要求加盖电子章。 |
| 1.5 | 投标保证金证明 | 合格制 | 上传word文档或pdf文档，内容为缴纳投标保证金的证明材料彩色扫描件，如下：<br>（1）如以电汇、网上银行形式缴纳投标保证金的，上传投标保证金电汇或网银凭证、由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）。<br>（2）如以银行保函形式缴纳投标保证金的，其银行保函必须由其基本户开户银行针对本工程出具，有效期不少于投标有效期，上传银行保函、由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）。同时在开标（投标截止）时间前将银行保函原件邮寄或送至招标代理机构。采用邮寄方式时，须在邮件外包封注明“***项目投标银行保函”（收件人：晟源丛超1，联系方式：19906313339），且须保证开标（投标截止）时间前招标代理公司收到邮件，否则投标文件将被否决。代理公司开标现场将邮件递交评标委员会，由评标委员会开启并进行评审。采用送达方式时，须保证在开标当天开标（投标截止）时间前直接送到开标地点交给招标代理公司，否则投标文件将被否决。<br>招标代理公司开标现场将银行保函原件递交评标委员会开启并进行评审。 |
| | | | （3）如以保险保函方式缴纳投标保证金的，上传：1）保险费汇款证明及有效发票；2）由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）；3)有效保函；4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5）保险机构通过上述网站公开信息的查询截图；6）保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设有的服务机构营业执照。 |
| 1.6 | 项目管理机构 | 合格制 | 上传word文档或pdf文档,包括：项目经理、技术负责人、施工员、质量员或质检员、材料员各1名，安全员3人。上传项目管理机构人员证书及社保证明材料彩色扫描件。<br>备注：<br>（1）项目管理机构成员不得兼任两个及以上岗位。项目管理机构成员必须为本企业正式员工，且必须上传近6个月及以上在本企业的社会保险证明材料彩色扫描件（社会保险中心提供的缴纳证明或网上打印带有电子签章及电子验真码的缴纳证明，若为退休人员无社会保险证明，须上传人力资源和社会保障部门出具的养老金收入证明和聘用单位出具的“聘书”）。若为新注册或新入职人员，社会保险缴纳不足6个月的，须上传劳动合同彩色扫描件、注册或入职至今的社会保险证明材料彩色扫描件（社会保险中心提供的缴纳证明或网上打印带有电子签章及电子验真码的缴纳证明）。<br>（2）项目经理具有建筑工程一级及注册建造师，且必须具备安全考核合格B证；技术负责人必须持工程系列中级及以上职称或建设类注册证书；安全员必须持专职安全员考核合格C类证书。<br>（3）拟派其他人员证书（如证件存在过期情况，上传建设主管部门网站查询的合格信息截图）；<br>须在本小项注明项目管理机构人员的岗位。 |
| 1.7 | 失信情况查询 | 合格制 | 上传word文档或pdf文档，内容为：<br>1、投标人或法定代表人或项目经理或委托代理人未被最高人民法院列为失信被执行人。上传“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）2个网站失信查询截图。<br>2、投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中列入严重违法失信企业名单。如被列入严重违法失信企业名单，将否决其投标。上传网上查询截图。<br>投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体,本条投标人无需附截图，开标现场招标人或招标代理机构应当通过威海市信用管理中心开发的联合奖惩微门户程序或信用威海网站查询投标人是否被威海市各职能部门列为严重失信主体，如被列为严重失信主体，将否决其投标。 |
| 1.8 | 投标人信用承诺书 | 合格制 | 上传word文档或pdf文档，具体格式详见招标文件第八章投标文件格式。 |

# 威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

| 序号 | 标题 | 分值 | 评分标准 |
|---|---|---|---|
| 1.9 | 资信等级要求 | 合格制 | 上传word文档或pdf文档，内容为：经中国人民银行省会(首府)城市中心支行以上分支机构备案的从事企业征信和信用评级等业务的社会信用服务机构出具的有效期内的信用等级为B级及以上的信用等级证书及信用报告彩色扫描件（信用报告中须具有征信机构的《信用评级机构备案证》）。 |
| **2** | **技术标［20.00］** | | |
| 2.1 | 施工总平面图布置设计合理 | 1.80 | （1.8分）对工程整体有深刻认识，表述清晰完整，施工段划分、临时设施合理，工期、人员等安排情况合理； |
| 2.2 | 施工方案和技术措施合理，对关键工序有针对性等 | 1.80 | （1.8分）施工方案和技术措施合理，对关键工序和关键部位施工具有针对性，结合施工现场实际情况，采取措施得力、经济、安全、可行； |
| 2.3 | 针对本工程的通病治理措施 | 1.80 | （1.8分）工程质量保证措施科学合理，切实可行，有针对本工程质量通病的有效控制措施、有施工中难点、重点的具体解决方案，表述清晰，切实可行； |
| 2.4 | 安全文明措施和应急救援预案 | 1.80 | （1.8分）针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案，且措施齐全，预案可行； |
| 2.5 | 环境保护措施 | 1.80 | （1.8分）环境保护措施安全得力，减少噪音、降低环境污染、扬尘治理措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等，冬季、雨季施工方案； |
| 2.6 | 绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.80 | （1.8分）绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用； |
| 2.7 | 施工进度计划和进度措施 | 1.80 | （1.8分）施工进度计划和进度措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）； |
| 2.8 | 资源配备计划 | 1.80 | （1.8分）资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理，与进度计划呼应，满足施工需要；施工设备选型和配套合理、保证性高，质量监控设备齐全、满足工程检验需要。 |
| 2.9 | 项目管理机构人员配备齐全合理 | 1.80 | （1.8分）项目管理机构人员配备齐全合理（采用暗标方式，不得涉及人员姓名、公司名称等暴露投标人身份的内容）。 |
| 2.10 | 成品保护、工程保修制度、总包和分包配合配合等 | 1.80 | （1.8分）成品保护、保修方案与工程保险制度措施、总承包单位与监理、设计的配合等。 |
| 2.11 | 建筑渣土的出入口管理、使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等 | 2.00 | （2分）建筑渣土的出入口管理、车辆运输、施工现场保护措施等；扬尘治理、工程施工管理、施工机具管理、物料堆放、垃圾运送和堆放、施工废水排放措施等；使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等污染控制措施。 |
| **3** | **资信标［11.50］** | | |
| 3.1 | 企业信用及考核情况 | 5.50 | 1、上传word文档或pdf文档,内容为：企业持有经中国人民银行省会（首府）城市中心支行以上分支机构备案的从事企业征信和信用等级等业务的社会信用服务机构出具的有效期内的信用等级为AAA级的信用等级证书及信用报告的得3分，AA级的信用等级证书及信用报告的得2分，A级的信用等级证书及信用报告的得1分。备注：本项只计最高分，不重复计分。投标单位须上传有效期内的信用等级证书及信用报告证明材料扫描件（信用报告中须具有征信机构的《信用评级机构备案证》），否则该项不得分。<br>2、企业近一年未发生任何违纪、违规情况者得基本分2.5分，有违法违规行为扣分的，在基本分的基础上按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定扣分计算，扣分无下限。以开标现场招标代理在“威海市住房和城乡建设局”网站查询的备案信息为准。<br>投标单位若在其他城市存在违法、违规行为或造成责任事故，按《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》的规定进行再扣分。备注：评标时，项目经理的违纪违规得分按“威海市住房和城乡建设局”网上公布为准。信用档案的不良行为信息对外公布期为一年。 |
| 3.2 | 项目管理机构 | 2.50 | 通过系统选择项目管理机构成员：项目经理为建筑工程一级注册建造师，且必须具备安全考核合格B证；技术负责人必须持工程系列中级及以上职称或建设类注册证书；其他关键岗位管理人员[包括施工员、质量员或质检员、材料员各1名，安全员（必须持专职安全员C证）3名]配备齐全，符合以上人员配备要求的为本项目管理机构的最低标准，得2.5分。 |

# 威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

| 序号 | 标题 | 分值 | 评分标准 |
|---|---|---|---|
| 3.3 | 项目经理信用情况 | 1.00 | 项目经理近一年未发生任何违纪、违规情况者得基本分1分，有违法违规行为扣分的，在基本分的基础上按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算，扣分无下限；以开标现场招标代理在“威海市住房和城乡建设局”网站查询的备案信息为准。备注：评标时，项目经理的违纪违规得分按“威海市住房和城乡建设局”网上公布为准。信用档案的不良行为信息对外公布期为一年。<br>投标单位的项目经理若在其他城市存在违法、违规行为或造成责任事故，按《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》的规定进行再扣分。 |
| 3.4 | 企业类似业绩 | 1.00 | 上传word文档或pdf文档。内容为：<br>企业近二年内承建过类似工程业绩的得1分。<br>注：1、上传施工合同扫描件和加盖主管部门备案章的中标通知书扫描件（两者同时具备）作为有效业绩；若该业绩为建设单位直接发包项目，应同时上传带有二维码且加盖发包人公章的直接发包通知书扫描件及甲乙双方盖章的施工合同扫描件（两者同时具备）作为有效业绩。日期以施工合同签订时间为准。<br>2、具体格式详见招标文件第八章投标文件格式。<br>3、工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩信息一经使用将不再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责，如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象，将按照法律法规等文件要求进行依法处理，并记不良行为记录，情况严重者，将被列入黑名单。<br>4、近二年指自开标日向前推二年，精确到日。<br>5、类似工程是指：总建筑面积≥10万平方米的商住楼或住宅楼工程。 |
| **4** | **商务标［70.00］** | | |
| 4.1 | 投标报价 | 68.00 | 以评标基准值为基准，报价与该基准进行比较，相同得满分；<br>基准价计算方式：次低投标价法<br>评标基准价C=所有有效标书投标报价中的次低投标价。<br>每高于基准值 1%扣:0.2每低于基准值 1%扣:0.2 |
| 4.2 | 措施费项目报价 | 1.00 | 以评标基准值为基准，报价与该基准进行比较，相同得满分；<br>基准价计算方式：平均法<br>评标基准价为各投标报价中相应措施费项目报价或分部分项综合单价金额的算术平均值。<br>算术平均值计算过程：（n为有效投标人个数）<br>当n<5时，A＝所有有效标书报价的算术平均值<br>当5≤n时，A＝所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值<br>每高于基准值 1%扣:0.1每低于基准值 1%扣:0.1 |
| 4.3 | 分部分项 | 1.00 | 采用计算机辅助评标的，需对每一项清单报价进行评审，分部分项总数为N,投标人所报每项清单单价与单项评标基准价相等时得总分1/N分，投标人清单单价比单项评标基准价每高1％扣0.25/N分；投标人清单单价比单项评标基准价每低1％扣0.125/N分，每项清单最高得分总分1/N分，最低0分，得分精确到小数点后2位，分数计算过程中，比例不足部分按照插入法计算。本项得分等于每项清单报价得分之和。<br>基准价计算方式：平均法<br>评标基准价为各投标报价中相应措施费项目报价或分部分项综合单价金额的算术平均值。<br>算术平均值计算过程：（n为有效投标人个数）<br>当n<5时，A＝所有有效标书报价的算术平均值<br>当5≤n时，A＝所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值 |

其他注意事项

控制价　　：310055665.92

专家个数　　:7

投标人报价方式　　:总价（元）

定标方式　　:推荐候选人3名

清单全部参与评审。

清单单项得分规则：每高1%减0.25/N，减完为止。每低1%减0.125/N，减完为止　　每项清单的基本分值：总分值/清单项目个数。

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第1页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 1 1#楼 | | | | | | | |
| | 1.1 土建±0.00以下 | | | | | | | |
| 1 | 010401003001 | 满堂基础 | 1.基础形式、材料种类：无梁式混凝土<br>2.混凝土强度等级：C30商砼（抗渗P6） | m3 | 915.27 | | | |
| 2 | 010401006001 | 垫层 | 1.混凝土强度等级：C15商砼，随打随抹<br>2.部位：满堂基础 | m3 | 70.97 | | | |
| 3 | 010404001001 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C40商砼（抗渗P6）<br>2.墙体类型、材料种类：直形墙 | m3 | 146.1 | | | |
| 4 | 010404001002 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C40商砼<br>2.墙体类型、材料种类：直形墙 | m3 | 86.43 | | | |
| 5 | 010404001003 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C40商砼<br>2.墙体类型、材料种类：电梯井壁 | m3 | 45.15 | | | |
| 6 | 010402001001 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级：C30<br>2.柱种类、断面：矩形柱 | m3 | 0.36 | | | |
| 7 | 010403002001 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级：C40商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 5.17 | | | |
| 8 | 010403002002 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 19.91 | | | |
| 9 | 010405003001 | 平板（包含有梁板） | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.板厚：综合 | m3 | 113.28 | | | |
| 10 | 010406001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.梯板厚度：100mm<br>3.梯板结构型式:无斜梁 | m2 | 24.38 | | | |
| 11 | 010406001002 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.梯板厚度：每增减10mm<br>3.梯板结构型式:无斜梁 | m2 | 170.63 | | | |
| 12 | 010402001002 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 2.86 | | | |
| 13 | 010403005001 | 过梁 | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 2.57 | | | |
| 14 | 010403004001 | 砼门槛（反坎） | 1.混凝土强度等级：C20商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 0.45 | | | |
| 15 | 010403004002 | 砼门槛（反坎） | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 0.21 | | | |
| 16 | 010304001001 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：MU3.5蒸压加气混凝土砌块，容重≤7.5KN/m3<br>2.墙体厚度：100mm<br>3.砂浆强度等级：Ma5.0专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 60.11 | | | |

6440312E-1A9C-4FD2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第2页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 010304001002 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：MU3.5蒸压加气混凝土砌块，容重≤7.5KN/m3<br>2.墙体厚度：150mm<br>3.砂浆强度等级：Ma5.0专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 1.97 | | | |
| 18 | 010304001003 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：MU3.5蒸压加气混凝土砌块，容重≤7.5KN/m3<br>2.墙体厚度：200mm<br>3.砂浆强度等级：Ma5.0专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 135 | | | |
| 19 | AB001 | 止水钢板 | 1.构件规格、材质：-300*3mm钢板止水带 | m | 85.02 | | | |
| 20 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：砌体加固筋,三级钢筋,Φ6 | t | 0.824 | | | |
| 21 | 010416001002 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ6 | t | 0.823 | | | |
| 22 | 010416001003 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ8 | t | 8.495 | | | |
| 23 | 010416001004 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ10 | t | 2.206 | | | |
| 24 | 010416001005 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ12 | t | 13.787 | | | |
| 25 | 010416001006 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ14 | t | 10.951 | | | |
| 26 | 010416001007 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ16 | t | 10.595 | | | |
| 27 | 010416001008 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ18 | t | 3.579 | | | |
| 28 | 010416001009 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ20 | t | 3.049 | | | |
| 29 | 010416001010 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ22 | t | 70.214 | | | |
| 30 | 010416001011 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ25 | t | 0.224 | | | |
| 31 | 010416001012 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋,三级Φ6 | t | 0.62 | | | |
| 32 | 010416001013 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋,三级Φ8 | t | 8.611 | | | |
| 33 | 010416001014 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋,三级Φ10 | t | 3.357 | | | |
| 34 | AB002 | 植筋 | 1.直径：Φ6.5,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 2080 | | | |
| 35 | AB003 | 植筋 | 1.直径：Φ8,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 80 | | | |
| 36 | AB004 | 植筋 | 1.直径：Φ10,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 80 | | | |
| 37 | AB005 | 植筋 | 1.直径：Φ12,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 344 | | | |
| 38 | AB006 | 电渣压力焊 | 1、直径:16 | 个 | 1013 | | | |
| 39 | AB007 | 电渣压力焊 | 1、直径:18 | 个 | 156 | | | |
| 40 | AB008 | 电渣压力焊 | 1、直径:20 | 个 | 128 | | | |
| 41 | AB009 | 电渣压力焊 | 1、直径:22 | 个 | 6 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 42 | AB010 | 直螺纹套筒连接 | 1.直螺纹套筒连接直径20以内（含直径20） | 个 | 18 | | | |
| 43 | AB011 | 直螺纹套筒连接 | 1.直螺纹套筒连接直径25以内（直径22、25） | 个 | 557 | | | |
| 44 | 010416003001 | 钢筋网片 | 1.内墙钢丝网，网宽300，0.9mm@15*15mm厚热镀锌电焊网<br>2.部位：不同材料的交接处，楼梯间和人流通道处满挂钢丝网 | m2 | 912.76 | | | |
| 45 | 010414002001 | 其他构件 | 1.构件名称、规格:门窗洞口预制块<br>2.混凝土强度等级:C25商砼<br>3.包含制作、运输、安装等 | m3 | 1.62 | | | |
| 46 | 010407002001 | 散水、坡道 | 1.名称:无障碍坡道<br>2.做法：1）素土夯实，压实系数不小于0.94<br>2)150厚碎石垫层<br>3）60厚C15混凝土<br>4）20厚1：3干硬性水泥砂浆<br>5）25厚毛面花岗岩板<br>3.坡道侧墙面做法综合考虑，具体做法详见图纸，工程量按坡道水平投影面积计算 | m2 | 35.28 | | | |
| 47 | 010407002002 | 散水、坡道 | 1.名称:散水<br>2.做法：1）素土夯实，向外坡5%<br>2）150厚小毛石灌1：3水泥砂浆<br>3）40厚C20细石混凝土，上撒1：1水泥砂子压实赶光 | m2 | 94.26 | | | |
| 48 | 010412008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.构件名称:集水坑盖板<br>2.单件体积:综合考虑<br>3.混凝土、砂浆强度等级:C25<br>4.包含制作、运输、安装等所有费用综合考虑在内 | m3 | 0.64 | | | |
| 49 | AB012 | 成品篦子（集水坑） | 1.材质、尺寸规格及具体做法详见图纸 | m2 | 1.96 | | | |
| 50 | 010606008001 | 爬梯 | 1.铁爬梯，参图集L13J10，A/43<br>2.工程量按集水坑、电梯基坑个数计算 | 套 | 8 | | | |
| 51 | 010703002001 | 涂膜防水 | 1.涂膜品种:喷涂速凝橡胶沥青防水涂料<br>2.防水部位:筏板底板、电梯基坑、集水坑、地下砼挡土墙外侧<br>3.做法:2.4厚喷涂速凝橡胶沥青防水涂料 | m2 | 1623.86 | | | |
| 52 | 010803003001 | 保温隔热墙 | 1.位置:地下室外墙<br>2.做法：1）粘贴50mm厚挤塑板保护层 | m2 | 491.73 | | | |
| 53 | 010703001001 | 卷材防水 | 1.卷材品种:SBC防水卷材<br>2.防水部位:风井、窗井顶板<br>3.做法:0.7厚SBC防水卷材一遍<br>4.按照图纸及设计规范要求，搭接及附加层等综合考虑 | m2 | 15.49 | | | |

6440312E-1A9C-[illegible]-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第4页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 54 | 010803003002 | 保温隔热墙 | 1.做法：30厚无机保温砂浆，压入耐碱玻纤网格布160g/m2<br>2.部位：窗井、风井顶板 | m2 | 8.53 | | | |
| 55 | 010407001001 | 其他构件 | 1.位置：室外台阶<br>2.构件名称:混凝土台阶<br>3.混凝土强度等级:C15<br>4.台阶侧墙面做法综合考虑，具体做法详见图纸，工程量按台阶踏步体积计算 | m3 | 1.59 | | | |
| 56 | 010401006002 | 垫层 | 1.做法：60厚C15混凝土（商砼）<br>2.部位：台阶平台部位<br>3.侧墙面做法综合考虑，具体做法详见图纸，工程量按平台水平投影体积计算 | m3 | 10.71 | | | |
| 57 | 010401006003 | 垫层 | 1.做法：150厚碎石垫层<br>2.部位：台阶平台部位<br>3.侧墙面做法综合考虑，具体做法详见图纸，工程量按平台水平投影体积计算 | m3 | 30.74 | | | |
| 58 | 010407001002 | 其他构件 | 1.位置：一层空调板下<br>2.构件名称:混凝土台<br>3.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.19 | | | |
| 59 | AB013 | 细石混凝土保护层 | 1.面层厚度:50mm<br>2.混凝土强度等级:C20细石混凝土<br>3.部位:电梯基坑、集水坑、防水底板下 | m2 | 1132.13 | | | |
| 60 | AB014 | 水泥砂浆找平层 | 1.厚度、配合比:15厚1:2聚合物水泥砂浆<br>2.部位:电梯基坑、集水坑 | m2 | 82.5 | | | |
| | 1.2 装饰±0.00以下 | | | | | | | |
| 61 | 020201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.材料种类、配合比、厚度：水泥砂浆1:3 厚20mm<br>2.部位：挤塑板保护层内侧 | m2 | 491.73 | | | |
| 62 | 020101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.厚度、配合比:素水泥浆一道，20厚1:2水泥砂浆抹平压光<br>2.部位:地下储藏室、电井、风机房、楼梯间等楼地面 | m2 | 649.95 | | | |
| 63 | 020101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1.厚度、配合比:20厚（最薄处）1:2.5水泥砂浆找坡向地漏，向门口5%找坡齐平<br>2.部位:水暖井 | m2 | 4 | | | |
| 64 | 020105002001 | 石材踢脚线 | 1.材料种类:大理石<br>2.结合层:水泥砂浆粘贴，具体做法详见图纸<br>3.形式:直形<br>4.部位：门厅、电梯前厅 | m2 | 7.14 | | | |
| 65 | 020102001001 | 石材楼地面 | 1.面层形式、材料种类、规格：20厚大理石板，稀水泥浆或彩色水泥浆擦缝<br>2.结合层材料种类:素水泥浆一道，20厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3.部位：门厅、电梯前厅地面 | m2 | 60.78 | | | |
| 66 | 020106003001 | 水泥砂浆楼梯面 | 1.砂浆配合比：素水泥浆一道，20mm厚水泥砂浆抹面压光 | m2 | 24.38 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 67 | BB001 | 油漆踢脚 | 1.做法：2~3厚柔性耐水腻子分遍批刮，抹平，刷油漆一道，具体做法详见图纸 | m2 | 11.87 | | | |
| 68 | 020105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.部位:楼梯间<br>2.厚度、砂浆配合比:甩浆一遍，15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光 | m2 | 11.87 | | | |
| 69 | 020201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:甩浆一遍，15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位:储藏室、走廊、风机房、大厅、前室等砌块墙面 | m2 | 2348.7 | | | |
| 70 | 020201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:甩浆一遍，15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位:储藏室、走廊、风机房、大厅、前室等混凝土墙面 | m2 | 1035.12 | | | |
| 71 | 020201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位:电井、水暖井等砌块墙面 | m2 | 49.97 | | | |
| 72 | 020201001005 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位:电井、水暖井等混凝土墙面 | m2 | 45.65 | | | |
| 73 | BB002 | 墙面纤维网格布 | 1.做法:压入160g/m2耐碱玻纤网格布一道<br>2.部位：内墙抹灰层满铺 | m2 | 3479.44 | | | |
| 74 | 020507001001 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:储藏室、风机房、走廊等墙面<br>2.涂料种类：刮耐水性腻子压光，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 3075.32 | | | |
| 75 | 020507001002 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:门厅、候梯厅、地上交通核走道墙面<br>2.涂料种类：刮腻子、刷乳胶漆，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 188.31 | | | |
| 76 | 020507001003 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:楼梯间墙面<br>2.涂料种类：刮耐水腻子、刷防水涂料，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 221.91 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 77 | 020507001004 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:储藏室顶棚、地下设备用房顶棚等<br>2.涂料种类：刮耐水性腻子压光，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 631.6 | | | |
| 78 | 020507001005 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:门厅、电梯前厅顶棚<br>2.涂料种类：刮腻子刷白色乳胶漆，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 61.79 | | | |
| 79 | 020507001006 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:楼梯顶棚<br>2.涂料种类：刮耐水腻子刷防水涂料，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 51.38 | | | |
| 80 | 020402007001 | 防火门 | 1.门的形式:甲级防火门<br>2.材料种类:钢质<br>3.配件及辅材:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件综合考虑<br>4.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 42.6 | | | |
| 81 | 020402006001 | 防火门 | 1.门的类型：乙级防火门<br>2.材料种类:钢质<br>3.配件及辅材:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件综合考虑<br>4.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 37.8 | | | |
| 82 | 020402006002 | 防盗门 | 1.门的类型：钢制防盗门，门下设通风百叶<br>2.材料规格：900*2100<br>3.配件及辅材:门把手、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等综合考虑<br>4.工程量:按实际完成外框面积计算 | 樘 | 76 | | | |
| 83 | 020108001001 | 石材台阶面 | 1.位置:室外台阶<br>2.做法:20厚1：3干硬性水泥砂浆，25厚齿槽花岗岩铺面，踏步立板25厚花岗岩，板背面刮水泥浆粘贴，稀泥浆擦缝，台阶面向外坡1%<br>3.台阶侧墙面做法综合考虑，具体做法详见图纸，工程量按台阶水平投影面积计算 | m2 | 26.43 | | | |
| 84 | 020102001002 | 石材楼地面 | 1.位置:室外台阶平台<br>2.做法:20厚1：3干硬性水泥砂浆，25厚齿槽花岗岩铺面，踏步立板25厚花岗岩，板背面刮水泥浆粘贴，稀泥浆擦缝，台阶面向外坡1%<br>3.台阶平台侧墙面做法综合考虑，具体做法详见图纸，工程量按台阶平台水平投影面积计算 | m2 | 178.49 | | | |
| 85 | 020101003001 | 细石混凝土保护层 | 1.面层厚度:40mm<br>2.混凝土强度等级:C20细石混凝土保护层兼找坡抹平压光<br>3.部位:窗井、风井顶板 | m2 | 8.53 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 86 | BB003 | 石材门窗套 | 1.位置：电梯门<br>2.面层材料种类、规格、铺贴形式:砂浆粘贴人造石<br>3.综合考虑所有辅件及辅材<br>4.颜色由甲方确定 | m | 43.6 | | | |
| 87 | 020204001001 | 石材墙面 | 1.面层类型:干挂石材墙面<br>2.基骨架、材料种类:配套龙骨、间距综合考虑、含石材干挂件、螺栓等、硅酮密封胶填缝，具体做法详见L13J6，并满足设计及建设单位要求 | m2 | 21.27 | | | |
| | 1.3 1-4层1/0A轴到B轴网点土建 | | | | | | | |
| 88 | AB041 | 竣工清理 | 1.建筑物垃圾清理、场内运输和集中堆放 | m3 | 13861.44 | | | |
| 89 | 010404001004 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.墙体类型、材料种类：女儿墙 | m3 | 11.31 | | | |
| 90 | 010403002003 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 168.39 | | | |
| 91 | 010402001003 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级：C35<br>2.柱种类、断面：矩形柱 | m3 | 135.73 | | | |
| 92 | 010402001004 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级：C30<br>2.柱种类、断面：矩形柱 | m3 | 3.96 | | | |
| 93 | 010405003002 | 平板（包含有梁板） | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.板厚：综合 | m3 | 437.21 | | | |
| 94 | 010406001003 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.梯板厚度：100mm<br>3.梯板结构型式:无斜梁 | m2 | 168.26 | | | |
| 95 | 010406001004 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.梯板厚度：每增10mm<br>3.梯板结构型式:无斜梁 | m2 | 468.81 | | | |
| 96 | 010402001005 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 28.6 | | | |
| 97 | 010403005002 | 过梁 | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 3.47 | | | |
| 98 | 010403004003 | 圈梁 | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 5.55 | | | |
| 99 | 010403004004 | 卫生间止水带（门槛、反坎） | 1.混凝土强度等级：C20商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 0.55 | | | |
| 100 | 010407001003 | 其他构件 | 1.构件名称:雨蓬<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.33 | | | |
| 101 | 010405006001 | 栏板 | 1.板厚:综合考虑<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.54 | | | |
| 102 | 010414002002 | 其他构件 | 1.构件名称、规格:门窗洞口预制块<br>2.混凝土强度等级:C25商砼<br>3.包含制作、运输、安装等所有费用综合考虑在内 | m3 | 1.76 | | | |

6440312E-A99C-4F02-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 103 | 010304001004 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：MU3.5蒸压加气混凝土砌块，容重≤7.5KN/m3<br>2.墙体厚度：300mm<br>3.砂浆强度等级：Ma5.0专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 212.8 | | | |
| 104 | 010304001005 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：MU3.5蒸压加气混凝土砌块，容重≤7.5KN/m3<br>2.墙体厚度：200mm<br>3.砂浆强度等级：Ma5.0专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 349.04 | | | |
| 105 | 010304001006 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：MU3.5蒸压加气混凝土砌块，容重≤7.5KN/m3<br>2.墙体厚度：100mm<br>3.砂浆强度等级：Ma5.0专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 3.02 | | | |
| 106 | 010416001015 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ6 | t | 2.059 | | | |
| 107 | 010416001016 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ8 | t | 19.846 | | | |
| 108 | 010416001017 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ10 | t | 13.017 | | | |
| 109 | 010416001018 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ12 | t | 8.119 | | | |
| 110 | 010416001019 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ14 | t | 1.273 | | | |
| 111 | 010416001020 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ16 | t | 8.556 | | | |
| 112 | 010416001021 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ18 | t | 8.939 | | | |
| 113 | 010416001022 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ20 | t | 9.394 | | | |
| 114 | 010416001023 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ22 | t | 11.147 | | | |
| 115 | 010416001024 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ25 | t | 5.102 | | | |
| 116 | 010416001025 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：砌体加固筋,Φ6.5 | t | 1.591 | | | |
| 117 | 010416001026 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋,三级Φ6 | t | 1.534 | | | |
| 118 | 010416001027 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋,三级Φ8 | t | 14.457 | | | |
| 119 | 010416001028 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋,三级Φ10 | t | 0.893 | | | |
| 120 | AB042 | 植筋 | 1.直径：Φ6.5,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 2262 | | | |
| 121 | AB043 | 植筋 | 1.直径：Φ8,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 444 | | | |
| 122 | AB044 | 植筋 | 1.直径：Φ10,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 56 | | | |
| 123 | AB045 | 植筋 | 1.直径：Φ12,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 1464 | | | |
| 124 | AB046 | 电渣压力焊 | 1、直径:16 | 个 | 576 | | | |
| 125 | AB047 | 电渣压力焊 | 1、直径:18 | 个 | 330 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 126 | AB048 | 电渣压力焊 | 1、直径:20 | 个 | 48 | | | |
| 127 | AB049 | 直螺纹套筒连接 | 1.直螺纹套筒连接直径20以内（含直径20） | 个 | 118 | | | |
| 128 | AB050 | 直螺纹套筒连接 | 1.直螺纹套筒连接直径25以内（直径22、25） | 个 | 116 | | | |
| 129 | 010702004001 | 屋面排水管（包含落水管、落水口、水斗） | 1.排水管品种、规格:方形铝合金落水管，宽100mm，厚80mm，弧形落水斗<br>2.做法：具体详见图纸，满足设计及建设方要求<br>3.工程量包含室外埋地部分 | m | 95.05 | | | |
| 130 | AB051 | 泄水管 | 1.规格、品种：直径ф75UPVC<br>2.部位：屋面、雨棚 | 个 | 2 | | | |
| 131 | 010416003002 | 钢筋网片 | 1.墙面钢丝网，0.9mm@15*15mm厚热镀锌电焊网<br>2.部位：不同材料的交接处，楼梯间和人流通道处满挂钢丝网、填充墙与梁、柱、剪力墙处外墙面 | m2 | 3394.62 | | | |
| 132 | 010702001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种:4.0厚SBS改性沥青防水卷材（带铝膜）<br>2.防水部位：不带机房的非上人屋面<br>3.按照图纸及设计规范要求，搭接及附加层等综合考虑 | m2 | 4.54 | | | |
| 133 | 010702002001 | 屋面涂膜防水 | 1.涂膜品种:喷涂速凝橡胶沥青防水涂料<br>2.防水部位：非上人屋面<br>3.防水做法:2厚喷涂速凝橡胶沥青防水涂料<br>4.按照图纸及设计规范要求，附加层等综合考虑 | m2 | 900.29 | | | |
| 134 | AB052 | 水泥砂浆找平层 | 1.做法：20厚1：2.5水泥砂浆找平层<br>2.部位：不上人平屋面 | m2 | 843.29 | | | |
| 135 | 010803001001 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热形式：干铺<br>2.材料品种、规格：75厚挤塑聚苯板保温，防火隔离带综合考虑<br>3.部位：非上人屋面 | m2 | 843.29 | | | |
| 136 | AB053 | 珍珠岩找坡层 | 1.做法：最薄处30厚1：6水泥憎水型膨胀珍珠岩<br>2.部位：非上人屋面 | m3 | 101.2 | | | |
| 137 | AB054 | 砼找平层 | 1.做法：30厚C20砼找平层<br>2.部位：非上人屋面 | m2 | 843.29 | | | |
| 138 | 010703002002 | 涂膜防水 | 1.涂膜品种:JS聚合物水泥防水涂料<br>2.防水部位:卫生间<br>3.做法:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料<br>4.按照图纸及设计规范要求，附加层等综合考虑 | m2 | 26.61 | | | |
| 139 | 010803003003 | 保温隔热墙 | 1.做法：30厚玻化微珠保温砂浆，附加钢丝网综合考虑<br>2.部位：女儿墙内侧 | m2 | 90.69 | | | |

6440312E-1A0C-[illegible]-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 140 | 010803003004 | 保温隔热墙 | 1.位置:自保温砌块墙<br>2.做法：专用界剂甩浆，25厚无机保温砂浆，5厚聚合物水泥砂浆（专用聚合物抗裂抹面砂浆），中间压入一层耐碱玻璃纤维网布160g/m2 | m2 | 679.87 | | | |
| 141 | 010803003005 | 保温隔热墙 | 1.位置:钢筋混凝土墙及梁外侧<br>2.做法：100厚混凝土复合保温叠合板（挤塑聚苯板为80厚，外部带20厚保护层），专用界面剂甩浆，25厚无机保温砂浆，5厚聚合物水泥砂浆（专用聚合物抗裂抹面砂浆），中间压入一层耐碱玻璃纤维网布160g/m2<br>3.工作内容：包括固定钉、板缝处理、运输、安装、脚手架支撑等工作内容<br>4.部位：外墙 | m2 | 403.25 | | | |
| 142 | AB055 | 屋面透气孔 | 1.做法：ф50不锈钢管排气管，具体做法详见图集13J5-1，满足设计及建设单位要求<br>2.工作内容：包含排气管安装、钢板环安装、防水处理等 | 个 | 21 | | | |
| 143 | AB056 | 钢结构玻璃雨棚 | 1.材质品种及规格：钢结构玻璃雨棚，具体做法详见图纸并满足设计及建设方要求<br>2.工作内容：含骨架、玻璃、构件放样、裁割、钻孔、焊接、打磨、制作、运输、机械吊运、安装、除锈、防锈等所有内容。 | m2 | 30.65 | | | |
| 144 | 010407001004 | 其他构件 | 1.位置：屋面<br>2.构件名称:混凝土防冲板<br>3.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.01 | | | |
| 145 | 010408001001 | 后浇带 | 1.部位:梁<br>2.混凝土强度等级:C35微膨胀<br>3.封堵材料及规格：ф4@10钢丝网片，两侧凿毛并涂环氧树脂结构胶一道<br>4.其他：综合考虑 | m3 | 3.61 | | | |
| 146 | 010408001002 | 后浇带 | 后浇带<br>1.部位:板<br>2.混凝土强度等级:C35微膨胀<br>3.封堵材料及规格：ф4@10钢丝网片，两侧凿毛并涂环氧树脂结构胶一道<br>4.其他：综合考虑 | m3 | 17.47 | | | |
| 147 | 010703004001 | 变形缝（平面） | 1.材质：1.5厚铝板<br>2.变形缝处满填岩棉板，填塞深度不小于300，具体做法满足设计及建设方要求 | m | 1.25 | | | |
| 148 | 010703004002 | 变形缝（立面） | 1.材质：1.5厚铝板<br>2.变形缝处满填岩棉板，填塞深度不小于300，具体做法满足设计及建设方要求 | m | 13.7 | | | |
| | 1.4 1-4层1/0A轴到B轴网点装饰 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第11页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 149 | 020101001003 | 水泥砂浆楼地面 | 1.厚度、配合比:素水泥浆一道，20厚1:2水泥砂浆抹平压光<br>2.部位:电井、配电室、送风机房等楼地面 | m2 | 43.19 | | | |
| 150 | BB015 | 水泥砂浆找坡层 | 1.做法：素水泥浆一道，最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平，管沟处要高周边20mm<br>2.部位：卫生间 | m2 | 21.85 | | | |
| 151 | BB016 | 水泥砂浆保护层 | 1.做法：1:3水泥砂浆保护层20厚<br>2.部位：卫生间、走廊、楼梯间、电梯厅等地面 | m2 | 1120.36 | | | |
| 152 | 020102002001 | 块料楼地面 | 1.面层形式、材料种类、规格:8~10厚防滑地砖<br>2.结合层材料种类及做法:素水泥浆一道，20厚1：3水泥砂浆粘贴8~10厚防滑地砖，地漏1米范围内找坡0.5%<br>3.部位：卫生间 | m2 | 21.85 | | | |
| 153 | 020102002002 | 块料楼地面 | 1.面层形式、材料种类、规格:8~10厚防滑地砖<br>2.结合层材料种类及做法:20厚1：3水泥砂浆粘贴8~10厚防滑地砖<br>3.部位：电梯厅、走廊等楼、地面 | m2 | 925.25 | | | |
| 154 | 020105003001 | 块料踢脚线 | 1.材料种类:10厚瓷砖踢脚<br>2.结合层:水泥砂浆粘贴，具体做法详见图纸<br>3.部位：电梯厅、走廊楼、地面 | m2 | 45.95 | | | |
| 155 | 020105002002 | 石材踢脚线 | 1.材料种类:大理石<br>2.结合层:水泥砂浆粘贴，具体做法详见图纸<br>3.形式:直形<br>4.部位：楼梯间 | m2 | 25.68 | | | |
| 156 | 020105002003 | 石材踢脚线 | 1.材料种类:大理石<br>2.结合层:水泥砂浆粘贴，具体做法详见图纸<br>3.形式:异形<br>4.部位：楼梯间 | m2 | 15.25 | | | |
| 157 | 020102001003 | 石材楼地面 | 1.面层形式、材料种类、规格：20厚大理石板，稀水泥浆或彩色水泥浆擦缝<br>2.结合层材料种类:素水泥浆一道，30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层<br>3.部位：楼梯间 | m2 | 173.26 | | | |
| 158 | 020106001001 | 石材楼梯面层 | 2.做法:1）素水泥浆一道，20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层<br>2）20厚大理石板，稀水泥浆或彩色水泥砂浆擦缝<br>3.部位：楼梯 | m2 | 168.03 | | | |
| 159 | 020201001006 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:甩浆一遍，15厚1：3水泥砂浆细拉毛（掺防水剂）<br>4.部位:卫生间 | m2 | 70.13 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 160 | 020204003001 | 块料墙面 | 1.墙体类型:加气混凝土砌块墙、混凝土内墙<br>2.面层材料种类、规格:5厚釉面磁砖<br>3.工作内容：3~4厚瓷砖胶粘剂，揉挤压实，专用粘结剂粘贴5厚釉面磁砖<br>4.部位:卫生间 | m2 | 70.13 | | | |
| 161 | 020201001007 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:甩浆一遍，15厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位：除卫生间砌块墙面 | m2 | 5614.11 | | | |
| 162 | 020201001008 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:甩浆一遍，15厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位：除卫生间混凝土墙面 | m2 | 931.07 | | | |
| 163 | 020201001009 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位:电井砌块墙面 | m2 | 54.24 | | | |
| 164 | 020201001010 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位:电井混凝土墙面 | m2 | 9.62 | | | |
| 165 | 020507001007 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:电梯厅、走廊内墙面<br>2.涂料种类：刮柔性耐水腻子、刷乳胶漆，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 1760.31 | | | |
| 166 | 020507001008 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:楼梯间墙面<br>2.涂料种类：刮耐水腻子、刷防水涂料，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 781.05 | | | |
| 167 | 020507001009 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:楼梯间顶棚<br>2.涂料种类：刮耐水腻子,刷防水涂料，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 338.42 | | | |
| 168 | 020507001010 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:电梯厅、走廊顶棚<br>2.涂料种类：刮腻子、刷乳胶漆，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 903.73 | | | |
| 169 | 020302001001 | 天棚吊顶 | 1.吊顶形式:一级吊顶<br>2.龙骨材料种类:配套金属龙骨、间距综合考虑、铝合金条形板，具体做法满足设计及建设方要求<br>3.部位：卫生间 | m2 | 16.56 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 170 | BB017 | 墙面纤维网格布 | 1.做法:压入160g/m2耐碱玻纤网格布一道<br>2.内墙抹灰层满铺 | m2 | 6571.35 | | | |
| 171 | 020107001001 | 金属扶手带栏杆、栏板 | 1.位置:楼梯<br>2.做法：304不锈钢栏杆<br>3.高度：900mm，具体做法满足设计及建设方要求<br>4.综合考虑预埋件及所有辅材 | m | 70.5 | | | |
| 172 | 020107001002 | 金属扶手带栏杆、栏板 | 1.位置:楼梯<br>2.做法：304不锈钢栏杆<br>3.高度：1050mm，具体做法满足设计及建设方要求<br>4.综合考虑预埋件及所有辅材 | m | 4.5 | | | |
| 173 | 020402007002 | 防火门 | 1.门的形式:甲级防火门<br>2.材料种类:钢质<br>3.配件及辅材:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件综合考虑<br>4.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 2.52 | | | |
| 174 | 020402006003 | 防火门 | 1.门的类型：乙级防火门<br>2.材料种类:钢质<br>3.配件及辅材:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件综合考虑<br>4.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 53.79 | | | |
| 175 | 020401005001 | 商铺内入户门 | 1.具体材质需满足设计及建设方要求<br>2.规格：综合考虑，满足建设方要求<br>3.其他：含门套及门锁、合页等五金配件综合考虑 | m2 | 113.4 | | | |
| 176 | 020409003001 | 石材窗台板 | 1.台板材料种类：大理石<br>2.面层材料的铺贴方式：水泥砂浆<br>3.工作内容：含磨光倒半圆<br>4.部位：楼梯间 | m2 | 4.39 | | | |
| 177 | 020406001001 | 金属窗 | 1.窗的类型：65系列隔热断桥铝合金平开窗<br>2.材料种类、规格:65系列隔热断桥铝合金框料<br>3.玻璃种类、厚度:5+12A+5+12A+5中空玻璃<br>4.配件及辅材:把手、窗锁、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片、高效聚氨酯、满足设计要求的防火玻璃、手动开启装置等综合考虑<br>5.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 340.42 | | | |

6440312E-1A9C-[illegible]-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 178 | 020406001002 | 金属窗 | 1.窗的类型：65系列隔热断桥铝合金固定窗<br>2.材料种类、规格:65系列隔热断桥铝合金框料<br>3.玻璃种类、厚度:5+12A+5+12A+5中空玻璃<br>4.配件及辅材:把手、窗锁、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片、高效聚氨酯、满足设计要求的防火玻璃、手动开启装置等综合考虑<br>5.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 12.49 | | | |
| 179 | 020402001001 | 金属门联窗 | 1.门的类型:65系列隔热断桥铝合金<br>2.材料种类、规格:65系列隔热断桥铝合金框料<br>3.玻璃种类、厚度:5+9A+5中空玻璃<br>4.配件及辅材:把手、门锁、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片、高效聚氨酯、满足设计要求的防火玻璃等综合考虑<br>5.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 91.62 | | | |
| 180 | BB018 | 石材门窗套 | 1.位置：电梯门<br>2.面层材料种类、规格、铺贴形式:砂浆粘贴人造石<br>3.综合考虑所有辅件及辅材<br>4.颜色由甲方确定 | m | 45.1 | | | |
| 181 | 020108001002 | 石材台阶面 | 1.位置:室外台阶<br>2.做法:20厚1：3干硬性水泥砂浆，25厚齿槽花岗岩铺面，踏步立板25厚花岗岩，板背面刮水泥浆粘贴，稀泥浆擦缝，台阶面向外坡1%<br>3.台阶侧墙面做法综合考虑，具体做法详见图纸，工程量按台阶水平投影面积计算 | m2 | 13.71 | | | |
| 182 | 020102001004 | 石材楼地面 | 1.位置:室外台阶平台<br>2.做法:20厚1：3干硬性水泥砂浆，25厚齿槽花岗岩铺面，踏步立板25厚花岗岩，板背面刮水泥浆粘贴，稀泥浆擦缝，台阶面向外坡1%<br>3.台阶平台侧墙面做法综合考虑，具体做法详见图纸，工程量按台阶平台水平投影面积计算 | m2 | 100.86 | | | |
| 183 | 020210001001 | 带骨架玻璃幕墙 | 1.骨架材料种类、规格:玻璃采用6+12+6安全玻璃,窗框采用隔热断桥铝合金 | m2 | 91.96 | | | |
| 184 | 020204001002 | 石材墙面 | 1.面层类型:干挂石材墙面<br>2.基骨架、材料种类:配套龙骨、间距综合考虑、含石材干挂件、螺栓等、硅酮密封胶填缝，具体做法详见L13J6，并满足设计及建设单位要求 | m2 | 1524.84 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 185 | BB019 | 穿孔铝板造型围蔽 | 1.位置：空调板处<br>2.面层材料种类、规格:穿孔铝板造型围蔽，铝板壁厚2mm，穿孔率≥70%<br>3.综合考虑所有辅件及辅材<br>4.颜色由甲方确定 | m2 | 22.53 | | | |
| 186 | 020107001003 | 金属扶手带栏杆、栏板 | 1.位置:屋面护栏<br>2.做法：方钢管烤漆栏杆<br>3.高度：700mm<br>4.综合考虑预埋件及所有辅材 | m | 83.5 | | | |
| 187 | 020107001004 | 护窗栏杆 | 1.材质:304不锈栏杆<br>2.包含制作安装等全部费用<br>3.高度:1050mm，具体做法详见图纸并满足设计及建设方要求<br>4.综合考虑预埋件及所有辅材 | m | 31.95 | | | |
| 188 | 020107001005 | 护窗栏杆 | 1.材质:304不锈栏杆<br>2.包含制作安装等全部费用<br>3.高度:450mm，具体做法详见图纸并满足设计及建设方要求<br>4.综合考虑预埋件及所有辅材 | m | 80.65 | | | |
| | 1.5 土建±0.00以上 | | | | | | | |
| 189 | AB071 | 竣工清理 | 1.建筑物垃圾清理、场内运输和集中堆放 | m3 | 30352.83 | | | |
| 190 | 010404001005 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C35商砼<br>2.墙体类型、材料种类：直形墙 | m3 | 337.52 | | | |
| 191 | 010404001006 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.墙体类型、材料种类：直形墙 | m3 | 1055.66 | | | |
| 192 | 010404001007 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.墙体类型、材料种类：女儿墙 | m3 | 34.91 | | | |
| 193 | 010404001008 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C35商砼<br>2.墙体类型、材料种类：电梯井壁 | m3 | 115.15 | | | |
| 194 | 010404001009 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.墙体类型、材料种类：电梯井壁 | m3 | 419.56 | | | |
| 195 | 010403002004 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级：C35商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 21.15 | | | |
| 196 | 010403002005 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 333.97 | | | |
| 197 | 010405003003 | 平板（包含有梁板） | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.板厚：综合 | m3 | 964.42 | | | |
| 198 | 010406001005 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.梯板厚度：100mm<br>3.梯板结构型式:无斜梁 | m2 | 702.25 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 199 | 010406001006 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.梯板厚度：每增10mm<br>3.梯板结构型式:无斜梁 | m2 | 4351.29 | | | |
| 200 | 010412001001 | 平板 | 1.构件名称:桁架式钢筋混凝土叠合板<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.厚度：60mm，详见15G366-1图集<br>4.工作内容：包括桁架式钢筋制作安装，叠合板预制、运输、安装、脚手架支撑、与现浇砼结合部位等的模板支设、预埋接线盒等工作内容，及与后浇混凝土叠合层之间的结合面应做成凹凸深度不小于4mm的人工粗糙面<br>5.要求：制作、堆放、运输及安装应符合《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014<br>6.工程量：按照预制板的实际尺寸计算 | m2 | 4547.16 | | | |
| 201 | 010402001006 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 59.9 | | | |
| 202 | 010403005003 | 过梁 | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 16.36 | | | |
| 203 | 010403004005 | 圈梁 | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 39.77 | | | |
| 204 | 010403004006 | 混凝土止水带（门槛、反坎） | 1.混凝土强度等级：C20商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 4.5 | | | |
| 205 | 010403004007 | 混凝土止水带（门槛、反坎） | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 34.19 | | | |
| 206 | 010405007001 | 天沟、挑檐板 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.板厚：综合 | m3 | 48.66 | | | |
| 207 | 010407001005 | 其他构件 | 1.构件名称:雨蓬<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 5.02 | | | |
| 208 | 010405006002 | 栏板 | 1.板厚:综合考虑<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 4.85 | | | |
| 209 | 010414002003 | 其他构件 | 1.构件名称、规格:门窗洞口预制块<br>2.混凝土强度等级:C25商砼<br>3.包含制作、运输、安装等所有费用综合考虑在内 | m3 | 10.74 | | | |
| 210 | 010412008002 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.构件名称:预制混凝土盖板<br>2.单件体积:综合考虑<br>3.混凝土、砂浆强度等级:C30<br>4.包含制作、运输、安装等所有费用综合考虑在内 | m3 | 0.85 | | | |
| 211 | 010304001007 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：B05级加气砼自保温砌块<br>2.墙体厚度：300mm<br>3.砂浆强度等级：Ma7.5专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 782.21 | | | |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 212 | 010304001008 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：MU3.5蒸压加气混凝土砌块，容重≤7.5KN/m3<br>2.墙体厚度：200mm<br>3.砂浆强度等级：Ma5.0专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 814.1 | | | |
| 213 | 010304001009 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：MU3.5蒸压加气混凝土砌块，容重≤7.5KN/m3<br>2.墙体厚度：150mm<br>3.砂浆强度等级：Ma5.0专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 127.31 | | | |
| 214 | 010304001010 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：MU3.5蒸压加气混凝土砌块，容重≤7.5KN/m3<br>2.墙体厚度：100mm<br>3.砂浆强度等级：Ma5.0专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 102.41 | | | |
| 215 | 010416001029 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ6 | t | 7.071 | | | |
| 216 | 010416001030 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ8 | t | 103.968 | | | |
| 217 | 010416001031 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ10 | t | 45.231 | | | |
| 218 | 010416001032 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ12 | t | 56.74 | | | |
| 219 | 010416001033 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ14 | t | 33.333 | | | |
| 220 | 010416001034 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ16 | t | 28.583 | | | |
| 221 | 010416001035 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ18 | t | 27.899 | | | |
| 222 | 010416001036 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ20 | t | 30.132 | | | |
| 223 | 010416001037 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ22 | t | 15.77 | | | |
| 224 | 010416001038 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ25 | t | 3.578 | | | |
| 225 | 010416001039 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：砌体加固筋,Φ6.5 | t | 3.694 | | | |
| 226 | 010416001040 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋,三级Φ6 | t | 4.804 | | | |
| 227 | 010416001041 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋,三级Φ8 | t | 84.805 | | | |
| 228 | 010416001042 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋,三级Φ10 | t | 14.146 | | | |
| 229 | AB072 | 植筋 | 1.直径：Φ6.5,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 17214 | | | |
| 230 | AB073 | 植筋 | 1.直径：Φ8,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 1776 | | | |
| 231 | AB074 | 植筋 | 1.直径：Φ10,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 648 | | | |
| 232 | AB075 | 植筋 | 1.直径：Φ12,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 3320 | | | |
| 233 | AB076 | 电渣压力焊 | 1、直径:16 | 个 | 1590 | | | |
| 234 | AB077 | 电渣压力焊 | 1、直径:18 | 个 | 550 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 235 | AB078 | 电渣压力焊 | 1、直径:20 | 个 | 1338 | | | |
| 236 | AB079 | 电渣压力焊 | 1、直径:22 | 个 | 12 | | | |
| 237 | AB080 | 直螺纹套筒连接 | 1.直螺纹套筒连接直径20以内（含直径20） | 个 | 25 | | | |
| 238 | AB081 | 直螺纹套筒连接 | 1.直螺纹套筒连接直径25以内（直径22、25） | 个 | 180 | | | |
| 239 | 010417002001 | 预埋铁件 | 1.铁件规格：具体见图集L13j8第94页<br>2.部位：屋面钢爬梯<br>3.工作内容：含制作、运输、安装、除锈、刷防锈漆等 | t | 0.8 | | | |
| 240 | 010702004002 | 屋面排水管（包含落水管、落水口、水斗） | 1.排水管品种、规格:方形铝合金落水管，宽100mm，厚80mm，弧形落水斗<br>2.做法：具体详见图纸，满足设计及建设方要求<br>3.工程量包含室外埋地部分 | m | 549.8 | | | |
| 241 | 010416003003 | 钢筋网片 | 1.墙面钢丝网，0.9mm@15*15mm厚热镀锌电焊网<br>2.部位：不同材料的交接处，楼梯间和人流通道处满挂钢丝网、填充墙与梁、柱、剪力墙处外墙面 | m2 | 9748.47 | | | |
| 242 | AB082 | 泄水管 | 1.规格、品种：直径ϕ75UPVC<br>2.部位：屋面、雨棚 | 个 | 10 | | | |
| 243 | 010303002001 | 屋面烟道 | 1.卫生间排气道出屋面<br>2.做法参L11J105第11页，详见图纸 | 个 | 2 | | | |
| 244 | 010303002002 | 屋面烟道 | 1.厨房排气道出屋面<br>2.做法参L11J105第10页，详见图纸 | 个 | 4 | | | |
| 245 | 010303002003 | 厨房排烟道 | 1.规格做法：截面外形尺寸450*350，具体做法满足设计及建设方要求<br>2.部位：厨房 | m | 223 | | | |
| 246 | 010303002004 | 卫生间排气烟道 | 1.规格做法：截面外形尺寸350*250，具体做法满足设计及建设方要求<br>2.部位：卫生间 | m | 114.4 | | | |
| 247 | AB083 | 屋面出入口 | 1.规格做法：详见图纸<br>2.部位：屋面楼梯间门出口处 | 套 | 6 | | | |
| 248 | 010702001002 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种:4.0厚SBS改性沥青防水卷材（带铝膜）<br>2.防水部位：不带机房的非上人屋面、雨篷<br>3.按照图纸及设计规范要求，搭接及附加层等综合考虑 | m2 | 76.73 | | | |
| 249 | 010702002002 | 屋面涂膜防水 | 1.涂膜品种:喷涂速凝橡胶沥青防水涂料<br>2.防水部位：上人屋面、非上人屋面<br>3.防水做法:2厚喷涂速凝橡胶沥青防水涂料<br>4.按照图纸及设计规范要求，附加层等综合考虑 | m2 | 530.22 | | | |

6440312E-1A9C-AD2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 250 | AB084 | 水泥砂浆找平层 | 1.做法：20厚1：2.5水泥砂浆找平层<br>2.部位：上人屋面、封闭式阳台、不上人平屋面 | m2 | 769.85 | | | |
| 251 | 010803001002 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热形式：干铺<br>2.材料品种、规格：75厚挤塑聚苯板保温，防火隔离带综合考虑<br>3.部位：上人屋面、非上人屋面 | m2 | 441.29 | | | |
| 252 | AB085 | 珍珠岩找坡层 | 1.做法：最薄处30厚1：6水泥憎水型膨胀珍珠岩<br>2.部位：上人屋面、非上人屋面 | m3 | 30.89 | | | |
| 253 | AB086 | 砼找平层 | 1.做法：30厚C20砼找平层<br>2.部位：上人屋面、非上人屋面 | m2 | 441.29 | | | |
| 254 | 010702001003 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种:0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材<br>2.防水层做法:0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结料+0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材（双层，芯材厚度≥0.5）<br>3.部位:上人屋面<br>4.按照图纸及设计规范要求，搭接及附加层等综合考虑 | m2 | 405.49 | | | |
| 255 | AB087 | 水泥砂浆保护层 | 1.做法：20厚1：2.5水泥砂浆保护层<br>2.部位：上人屋面、非上人屋面、封闭阳台、空调板、太阳能托板 | m2 | 1244.37 | | | |
| 256 | 010803005001 | 隔热楼地面 | 1.材料品种、规格:40厚挤塑聚苯板<br>2.部位：无采暖的封闭阳台、不采暖空间等 | m2 | 328.56 | | | |
| 257 | 010702003001 | 屋面刚性防水 | 1.混凝土强度等级及厚度：40厚C20细石混凝土内配Φ4@100双向钢筋网片（3M*3M分格，缝宽20，密封胶嵌缝，钢筋网片在分格缝处断开）<br>2.部位：上人屋面 | m2 | 348.66 | | | |
| 258 | 010803001003 | 保温隔热屋面 | 1.施工部位：空调板<br>2.做法：1）无机保温砂浆找坡，最薄处20厚 | m2 | 360.52 | | | |
| 259 | 010703001002 | 卷材防水 | 1.卷材品种:聚乙烯丙纶防水卷材<br>2.防水部位:空调搁板、阳台、厨房<br>3.做法:0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结料（单层，芯材厚度≥0.5）<br>4.按照图纸及设计规范要求，搭接及附加层等综合考虑 | m2 | 1539.29 | | | |
| 260 | 010703002003 | 涂膜防水 | 1.涂膜品种:JS聚合物水泥防水涂料<br>2.防水部位:卫生间、太阳能挑板<br>3.做法:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料<br>4.按照图纸及设计规范要求，附加层等综合考虑 | m2 | 2158 | | | |

6440312E-1A9[illegible]2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 261 | 010803003006 | 保温隔热墙 | 1.做法：30厚保温砂浆分层抹压，5厚聚合物水泥砂浆复合耐碱玻璃纤维网格布<br>2.部位：太阳能挑板、挑檐 | m2 | 114 | | | |
| 262 | 010803003007 | 保温隔热墙 | 1.做法：30厚无机保温砂浆，5厚抹面胶浆复合耐碱网格布<br>2.部位：空调板下部 | m2 | 474.52 | | | |
| 263 | 010803003008 | 保温隔热墙 | 1.做法：30厚玻化微珠保温砂浆，附加钢丝网综合考虑<br>2.部位：女儿墙内侧 | m2 | 236 | | | |
| 264 | AB088 | 室内墙面隔音 | 1.位置:电梯井与卧室等房间相邻墙体处<br>2.做法：100厚岩棉，具体做法参11J930第H67页，需满足设计及建设方要求 | m2 | 645.69 | | | |
| 265 | 010803003009 | 保温隔热墙 | 1.位置:自保温砌块墙<br>2.做法：专用界剂甩浆，25厚无机保温砂浆，5厚聚合物水泥砂浆（专用聚合物抗裂抹面砂浆），中间压入一层耐碱玻璃纤维网布160g/m2 | m2 | 1777.47 | | | |
| 266 | 010803003010 | 保温隔热墙 | 1.位置:钢筋混凝土墙及梁外侧<br>2.做法：100厚混凝土复合保温叠合板（挤塑聚苯板为80厚，外部带20厚保护层），专用界面剂甩浆，25厚无机保温砂浆，5厚聚合物水泥砂浆（专用聚合物抗裂抹面砂浆），中间压入一层耐碱玻璃纤维网布160g/m2<br>3.工作内容：包括固定钉、板缝处理、运输、安装、脚手架支撑等工作内容<br>4.部位：外墙 | m2 | 5282.89 | | | |
| 267 | AB089 | 屋面透气孔 | 1.做法：φ50不锈钢管排气管，具体做法详见图集13J5-1，满足设计及建设单位要求<br>2.工作内容：包含排气管安装、钢板环安装、防水处理等 | 个 | 14 | | | |
| 268 | AB090 | 钢结构平台 | 1.材质品种及规格：钢结构平台（含钢结构楼梯），耐火极限不小于1.5h，具体做法满足设计及建设方要求<br>2.工作内容：含构件放样、裁割、钻孔、焊接、打磨、制作、运输、机械吊运、安装、除锈、防锈等所有内容。<br>3.部位：屋面 | t | 2 | | | |
| 269 | 010407001006 | 其他构件 | 1.位置：屋面<br>2.构件名称:混凝土水簸萁<br>3.混凝土强度等级:C20细石砼 | m3 | 0.06 | | | |
| 270 | AB091 | 逃生缓降器 | 1.部位：3层以上设置 | 套 | 76 | | | |
| 271 | 010703004003 | 变形缝（平面） | 1.材质：1.5厚铝板<br>2.变形缝处满填岩棉板，填塞深度不小于300，具体做法满足设计及建设方要求 | m | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 272 | 010703004004 | 变形缝（立面） | 1.材质：1.5厚铝板<br>2.变形缝处满填岩棉板，填塞深度不小于300，具体做法满足设计及建设方要求 | m | 27.2 | | | |
| | 1.6 装饰±0.00以上 | | | | | | | |
| 273 | 020101001004 | 水泥砂浆楼地面 | 1.厚度、配合比:20厚（最薄处）1:2.5水泥砂浆找坡向地漏，向门口5%找坡齐平<br>2.部位:水暖井 | m2 | 40 | | | |
| 274 | 020101001005 | 水泥砂浆楼地面 | 1.厚度、配合比:素水泥浆一道，20厚1:2水泥砂浆抹平压光<br>2.部位:电梯机房、电井等楼面 | m2 | 226.95 | | | |
| 275 | BB025 | 水泥砂浆找坡层 | 1.做法：素水泥浆一道，最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平，（管沟处要高出周边20mm综合考虑）<br>2.部位：厨房、卫生间 | m2 | 1095.77 | | | |
| 276 | BB026 | 水泥砂浆保护层 | 1.做法：1:3水泥砂浆保护层20厚<br>2.部位：卫生间 | m2 | 691.73 | | | |
| 277 | 020102002003 | 块料楼地面 | 1.面层形式、材料种类、规格:8~10厚防滑地砖<br>2.结合层材料种类及做法:素水泥浆一道，20厚1：3水泥砂浆粘贴8~10厚防滑地砖，地漏1米范围内找坡0.5%<br>3.部位：网点卫生间 | m2 | 149.26 | | | |
| 278 | 020105002004 | 石材踢脚线 | 1.材料种类:大理石<br>2.结合层:水泥砂浆粘贴，具体做法详见图纸<br>3.形式:直形<br>4.部位：门厅、电梯前厅、首层楼梯间 | m2 | 110.54 | | | |
| 279 | 020105002005 | 石材踢脚线 | 1.材料种类:大理石<br>2.结合层:水泥砂浆粘贴，具体做法详见图纸<br>3.形式:异形<br>4.部位：门厅、电梯前厅、首层楼梯间 | m2 | 29.15 | | | |
| 280 | 020102001005 | 石材楼地面 | 1.面层形式、材料种类、规格：20厚大理石板，稀水泥浆或彩色水泥浆擦缝<br>2.结合层材料种类:素水泥浆一道，20厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3.部位：门厅、电梯前厅地面、首层楼梯间 | m2 | 805.53 | | | |
| 281 | 020106001002 | 石材楼梯面层 | 2.做法:1）素水泥浆一道，20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层<br>2）20厚大理石板，稀水泥浆或彩色水泥砂浆擦缝<br>3.部位：首层楼梯间 | m2 | 269.29 | | | |
| 282 | 020106003002 | 水泥砂浆楼梯面 | 1.砂浆配合比：素水泥浆一道，20mm厚水泥砂浆抹面压光 | m2 | 433.2 | | | |
| 283 | BB027 | 油漆踢脚 | 1.做法：2~3厚柔性耐水腻子分遍批刮，抹平，刷油漆一道，具体做法详见图纸 | m2 | 152.1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 284 | 020105001002 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.部位:楼梯间<br>2.厚度、砂浆配合比:甩浆一遍，15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光 | m2 | 152.1 | | | |
| 285 | 020204003002 | 块料墙面 | 1.墙体类型:加气混凝土砌块墙、混凝土内墙<br>2.面层材料种类、规格:5厚釉面磁砖<br>3.工作内容：3~4厚瓷砖胶粘剂，揉挤压实，专用粘结剂粘贴5厚釉面磁砖<br>4.部位:网点卫生间 | m2 | 653.33 | | | |
| 286 | 020302001002 | 天棚吊顶 | 1.吊顶形式:一级吊顶<br>2.龙骨材料种类:配套金属龙骨、间距综合考虑、铝合金条形板，具体做法满足设计及建设方要求<br>3.部位：卫生间 | m2 | 148.92 | | | |
| 287 | 020201001011 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:甩浆一遍，15厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光（掺防水剂）<br>4.部位:卫生间、厨房砌块墙体内墙面 | m2 | 2967.76 | | | |
| 288 | 020201001012 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:甩浆一遍，15厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光（掺防水剂）<br>4.部位:卫生间、厨房混凝土内墙面 | m2 | 1878.38 | | | |
| 289 | 020201001013 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:甩浆一遍，15厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位：除卫生间、厨房、电井、水暖井外其它房间砌块墙体内墙面 | m2 | 11434.41 | | | |
| 290 | 020201001014 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:甩浆一遍，15厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位:除卫生间、厨房、电井、水暖井外其它房间混凝土内墙面 | m2 | 9025.66 | | | |
| 291 | 020201001015 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位:电井、水暖井等砌块墙面 | m2 | 545.47 | | | |

6440312E-1A96-A502-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 292 | 020201001016 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位:电井、水暖井等混凝土墙面 | m2 | 546.56 | | | |
| 293 | 020507001011 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:门厅、候梯厅、地上交通核走道墙面<br>2.涂料种类：刮腻子、刷乳胶漆，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 2154.51 | | | |
| 294 | 020507001012 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:楼梯间墙面<br>2.涂料种类：刮耐水腻子、刷防水涂料，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 3153.51 | | | |
| 295 | 020507001013 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:楼梯顶棚<br>2.涂料种类：刮耐水腻子,刷防水涂料，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 1605.11 | | | |
| 296 | 020507001014 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:门厅、候梯厅、地上交通核走道、机房顶棚<br>2.涂料种类：刮腻子、刷乳胶漆，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 904.97 | | | |
| 297 | BB028 | 墙面纤维网格布 | 1.做法:压入160g/m2耐碱玻纤网格布一道<br>2.内墙抹灰层满铺 | m2 | 26398.24 | | | |
| 298 | 020507001015 | 刷喷涂料 | 1.涂料种类:真石漆，颜色按设计图纸要求<br>2.涂刷遍数:满足成活要求<br>3.基层刷喷要求:刮柔性腻子成活，喷刷封闭底漆成活，分隔缝符合设计图纸要求<br>4.面层刷喷要求:外墙真石漆，刷罩光漆，分隔缝符合设计图纸要求<br>5.部位:真石漆外墙 | m2 | 6804.19 | | | |
| 299 | 020204001003 | 石材墙面 | 1.面层类型:干挂石材墙面<br>2.基骨架、材料种类:配套龙骨、间距综合考虑、含石材干挂件、螺栓等、硅酮密封胶填缝，具体做法详见L13J6，并满足设计及建设单位要求 | m2 | 1004.96 | | | |
| 300 | 020406004001 | 金属百叶窗 | 1.窗的类型:铝合金防雨百叶，内附防虫鼠网（热镀锌钢丝网，孔径2.5*2.5mm，钢丝直径d=0.5mm），满足水平推力不小于1.0KN/M2 | m2 | 11.86 | | | |
| 301 | 020107001006 | 金属扶手带栏杆、栏板 | 1.位置:无障碍坡道<br>2.做法：304不锈钢栏杆<br>3.高度：综合考虑，具体做法详见图纸并满足建设方要求<br>4.综合考虑预埋件及所有辅材 | m | 54.6 | | | |

6440312E-1A9[illegible]2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 302 | 020107001007 | 金属扶手带栏杆、栏板 | 1.位置:楼梯<br>2.做法：304不锈钢栏杆<br>3.高度：900mm，具体做法满足设计及建设方要求<br>4.综合考虑预埋件及所有辅材 | m | 537.73 | | | |
| 303 | 020107001008 | 金属扶手带栏杆、栏板 | 1.位置:楼梯<br>2.做法：304不锈钢栏杆<br>3.高度：1050mm，具体做法满足设计及建设方要求<br>4.综合考虑预埋件及所有辅材 | m | 3.9 | | | |
| 304 | 020107001009 | 护窗栏杆 | 1.材质:304不锈栏杆<br>2.包含制作安装等全部费用<br>3.高度:200mm，具体做法详见图纸并满足设计及建设方要求<br>4.综合考虑预埋件及所有辅材 | m | 288.6 | | | |
| 305 | 020107001010 | 护窗栏杆 | 1.材质:304不锈栏杆<br>2.包含制作安装等全部费用<br>3.高度:400mm，具体做法详见图纸并满足设计及建设方要求<br>4.综合考虑预埋件及所有辅材 | m | 199.8 | | | |
| 306 | BB029 | 穿孔铝板造型围蔽 | 1.位置：空调板处<br>2.面层材料种类、规格:穿孔铝板造型围蔽，铝板壁厚2mm，穿孔率≥70%<br>3.综合考虑所有辅件及辅材<br>4.颜色由甲方确定 | m2 | 562.4 | | | |
| 307 | 020402007003 | 防火门 | 1.门的形式:甲级防火门<br>2.材料种类:钢质<br>3.配件及辅材:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件综合考虑<br>4.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 227.34 | | | |
| 308 | 020402006004 | 防火门 | 1.门的类型：乙级防火门<br>2.材料种类:钢质<br>3.配件及辅材:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件综合考虑<br>4.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 110.7 | | | |
| 309 | 020402006005 | 防盗门 | 1.门的类型：乙级防火、防盗、保温、隔音一体钢制防盗复合门<br>2.材料规格：1000*2100<br>3.配件及辅材:门把手、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂等综合考虑<br>4.满足规范及图纸要求 | 樘 | 202 | | | |

6440312E-1A99-B12-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 310 | 020404003001 | 电子对讲门 | 1.门的类型:楼宇对讲防盗门（可自动关闭）<br>2.做法：门框板厚1.4mm，外（内）面板均为0.7mm不锈钢板，外饰面氟碳漆保20年不上锈，门樘采用5mm双面钢化玻璃内夹不锈钢方钢造型格。配室外304不锈钢拉手，室内配对讲电动门锁，包含户内对讲设备以及与设备配套的线等内容<br>3.达到业主使用要求 | m2 | 12.96 |  |  |  |
| 311 | 020409003002 | 石材窗台板 | 1.台板材料种类：大理石<br>2.面层材料的铺贴方式：水泥砂浆<br>3.工作内容：含磨光倒半圆<br>4.部位：楼梯间 | m2 | 15.84 |  |  |  |
| 312 | 020406001003 | 金属窗 | 1.窗的类型：65系列隔热断桥铝合金平开窗<br>2.材料种类、规格:65系列隔热断桥铝合金框料<br>3.玻璃种类、厚度:5+12A+5+12A+5中空玻璃<br>4.配件及辅材:把手、窗锁、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片、高效聚氨酯、满足设计要求的防火玻璃、手动开启装置等综合考虑<br>5.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 1535.34 |  |  |  |
| 313 | 020406001004 | 金属窗（楼梯间） | 1.窗的类型：65系列隔热断桥铝合金推拉窗<br>2.材料种类、规格:65系列隔热断桥铝合金框料<br>3.玻璃种类、厚度:5+9A+5中空玻璃<br>4.配件及辅材:把手、窗锁、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片、高效聚氨酯、满足设计要求的防火玻璃、手动开启装置等综合考虑<br>5.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 158.4 |  |  |  |
| 314 | BB030 | 石材门窗套 | 1.位置：电梯门<br>2.面层材料种类、规格、铺贴形式:砂浆粘贴人造石<br>3.综合考虑所有辅件及辅材<br>4.颜色由甲方确定 | m | 436 |  |  |  |
| 315 | 020402001002 | 金属平开门 | 1.门的类型:65系列隔热断桥铝合金<br>2.材料种类、规格:65系列隔热断桥铝合金框料<br>3.玻璃种类、厚度:5+9A+5中空玻璃<br>4.配件及辅材:把手、门锁、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片、高效聚氨酯、满足设计要求的防火玻璃等综合考虑<br>5.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 44.23 |  |  |  |

6440312E-1A9
02-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 316 | 020402001003 | 金属平开门 | 1.门的类型:钢质门<br>2.配件及辅材:门把手、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂等综合考虑<br>3.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 10.08 | | | |
| | 1.7 安装±0.00以下 | | | | | | | |
| | 1.7.1 地下给排水 | | | | | | | |
| 317 | 030801004001 | 柔性抗震铸铁管 | 1.安装部位:室内排水<br>2.输送介质:污水<br>3.规格:DN150<br>4.接口型式:柔性接口 | m | 22.05 | | | |
| 318 | 030801004002 | 柔性抗震铸铁管 | 1.安装部位:室内排水<br>2.输送介质:污水<br>3.规格:DN100<br>4.接口型式:柔性接口 | m | 60.4 | | | |
| 319 | 030801005001 | 塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等） | 1．安装部位（室内、外）：室内<br>2．输送介质:废水<br>3．材质:UPVC<br>4．规格:DN75<br>5．连接方式:粘接 | m | 44.2 | | | |
| 320 | 030801002001 | 钢管 | 1.安装部位（室内、外）：室内<br>2.输送介质:中水<br>3.材质或种类:衬塑钢管<br>4.规格:DN50<br>5.连接方式:螺纹 | m | 30.2 | | | |
| 321 | CB001 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN50<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 14 | | | |
| 322 | CB002 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN100<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 10 | | | |
| 323 | CB003 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN150<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 324 | 030803001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.型号、规格:DN50 | 个 | 2 | | | |
| 325 | 030804017001 | 地漏（事故排水） | 1.材质:塑料<br>2.规格:DN75 | 个 | 4 | | | |
| 326 | 030804017002 | 地漏（热力小室） | 1.材质:塑料<br>2.规格:DN75 | 个 | 2 | | | |
| 327 | 030804017003 | 地漏（管井） | 1.材质:塑料<br>2.规格:DN50 | 个 | 4 | | | |
| | 1.7.2 压力排水 | | | | | | | |
| 328 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称:潜污泵<br>2.质量或型号:JYWQ65-37-14-1400-3.0，Q=37m3/h，H=14m，N=3KW<br>3.输送介质:压力排水<br>4.配套液位计、控制箱安装 | 台 | 4 | | | |
| 329 | 030109001002 | 离心式泵 | 1.名称:潜污泵<br>2.质量或型号:JYWQ50-15-20-1200-2.2，Q=15m3/h，H=20m，N=2.2KW<br>3.输送介质:压力排水<br>4.配套液位计、控制箱安装 | 台 | 4 | | | |
| 330 | 030206006001 | 低压交流异步电动机 | 1.类型（大、中、小型）：小型<br>2.容量（仅适用于小型电机）:3KW | 台 | 8 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 331 | 030801002002 | 钢管 | 1.安装部位（室内、外）:室内<br>2.输送介质:压力排水<br>3.材质或种类:衬塑钢管<br>4.规格:DN150<br>5.连接方式:沟槽 | m | 4.5 | | | |
| 332 | 030801001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内<br>2.输送介质:压力排水<br>3.规格:DN100<br>4.连接方式:沟槽连接 | m | 7 | | | |
| 333 | 030801001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内<br>2.输送介质:压力排水<br>3.规格:DN80<br>4.连接方式:沟槽连接 | m | 41.7 | | | |
| 334 | 030801001003 | 镀锌钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内<br>2.输送介质:压力排水<br>3.规格:DN65<br>4.连接方式:沟槽连接 | m | 11.5 | | | |
| 335 | 030803003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.型号、规格:DN80<br>3.连接方式：沟槽法兰连接 | 个 | 4 | | | |
| 336 | 030803003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀<br>2.型号、规格:DN80<br>3.连接方式：沟槽法兰连接 | 个 | 4 | | | |
| 337 | 030803003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:橡胶软接头<br>2.型号、规格:DN80<br>3.连接方式：沟槽法兰连接 | 个 | 4 | | | |
| 338 | 030803003004 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.型号、规格:DN65<br>3.连接方式：沟槽法兰连接 | 个 | 4 | | | |
| 339 | 030803003005 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀<br>2.型号、规格:DN65<br>3.连接方式：沟槽法兰连接 | 个 | 4 | | | |
| 340 | 030803003006 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:橡胶软接头<br>2.型号、规格:DN65<br>3.连接方式：沟槽法兰连接 | 个 | 4 | | | |
| 341 | CB004 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN150<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 342 | CB005 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN100<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 343 | CB006 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN80<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 344 | 031001002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表<br>2.含压力表弯、旋塞 | 台 | 8 | | | |
| | 1.7.3 地下消火栓 | | | | | | | |
| 345 | 030701003001 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内<br>2．材质:热浸锌镀锌钢管<br>3．规格:DN65<br>4．连接方式:沟槽连接 | m | 44.2 | | | |
| 346 | 030701003002 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内<br>2．材质:热浸锌镀锌钢管<br>3．规格:DN100<br>4．连接方式:沟槽连接 | m | 185.3 | | | |
| 347 | 030701003003 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内高区<br>2．材质:热浸镀锌加厚钢管<br>3．规格:DN100<br>4．连接方式:沟槽连接 | m | 226.4 | | | |
| 348 | 030701007001 | 法兰阀门 | 1.名称：蝶阀<br>2.型号、规格：DN100<br>3.连接方式:沟槽连接 | 个 | 16 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**　　　　**第28页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 349 | 030701007002 | 法兰阀门 | 1.名称：蝶阀<br>2.型号、规格：DN65<br>3.连接方式:沟槽连接 | 个 | 6 | | | |
| 350 | CB007 | 磷酸铵盐干粉灭火器 | 1.型号：MF/ABC3 | 具 | 6 | | | |
| 351 | 030701018001 | 消火栓 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：减压稳压消火栓，单栓SG24E65Z-J，单栓带消防软管卷盘，尺寸1800*700*240mm，消火栓箱内设DN65消火栓一只，DN19水枪一支，DN65X25M衬胶水龙带一根<br>3.详见图集15S202-19 | 套 | 10 | | | |
| 352 | CB008 | 管道保温: | 1.材质：50mm厚带铝箔的玻璃丝棉 | m3 | 5.9 | | | |
| 353 | CB009 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN100<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 354 | CB010 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN100<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 14 | | | |
| | 1.7.4 地下喷淋 | | | | | | | |
| 355 | 030701001001 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN25<br>2、连接方式:螺纹连接 | m | 321.6 | | | |
| 356 | 030701001002 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN32<br>2、连接方式:螺纹连接 | m | 117.2 | | | |
| 357 | 030701001003 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN40<br>2、连接方式:螺纹连接 | m | 24.6 | | | |
| 358 | 030701001004 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN50<br>2、连接方式:螺纹连接 | m | 32.2 | | | |
| 359 | 030701001005 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN65<br>2、连接方式:螺纹连接 | m | 0.5 | | | |
| 360 | 030701001006 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN80<br>2、连接方式:螺纹连接 | m | 14.7 | | | |
| 361 | 030701001007 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN100<br>2、连接方式:沟槽连接 | m | 22.1 | | | |
| 362 | 030701001008 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN150<br>2、连接方式:沟槽连接 | m | 118.8 | | | |
| 363 | 030701011001 | 水喷头 | 1．型号、规格:DN15，直立型68℃标准响应玻璃球喷头<br>2．安装型式:无吊顶 | 个 | 189 | | | |
| 364 | 030701014001 | 水流指示器 | 1.型号规格:DN150<br>2.连接形式:沟槽连接 | 个 | 2 | | | |
| 365 | 030701015001 | 减压孔板 | 1．材质:不锈钢<br>2．规格:DN150 | 个 | 2 | | | |
| 366 | 030701007003 | 法兰阀门 | 1.名称：遥控信号阀<br>2.型号、规格:DN150<br>3.连接方式:沟槽连接 | 个 | 2 | | | |
| 367 | 030701005001 | 螺纹阀门 | 1.名称：电动阀<br>2.型号、规格:DN25 | 个 | 4 | | | |
| 368 | 030803005001 | 快速排气阀 | 1.型号、规格:DN25 | 个 | 4 | | | |
| 369 | 030803001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜球阀<br>2.型号、规格:DN25 | 个 | 4 | | | |
| 370 | 030701016001 | 末端试水装置 | 1.规格:DN25 | 组 | 1 | | | |
| 371 | 030701005002 | 螺纹阀门 | 1.名称：末端试水阀<br>2.型号、规格:DN25 | 个 | 1 | | | |

6440312E-1A96-45D2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 372 | 030803001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:泄水阀<br>2.型号、规格:DN50 | 个 | 2 | | | |
| 373 | CB011 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN150<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 2 | | | |
| | 1.7.5 地下采暖 | | | | | | | |
| 374 | CB012 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN80<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 375 | CB013 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN70<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 376 | CB014 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN70<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 377 | CB015 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN80<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 378 | CB016 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN40<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 8 | | | |
| | 1.7.6 地下通风防排烟 | | | | | | | |
| 379 | 030901002001 | 通风机 | 1.形式:送补风风机SF-B1-01<br>2.型号:GXF-7-A，风量：16000m3/h,全压：280Pa，功率：2.2KW，转速：960r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 1 | | | |
| 380 | 030901002002 | 通风机 | 1.形式:送补风风机SF-B2-01<br>2.型号:GXF-7-A，风量：16000m3/h,全压：280Pa，功率：2.2KW，转速：960r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 1 | | | |
| 381 | 030901002003 | 通风机 | 1.形式:排风排烟双速风机PYF-B2-01<br>2.型号:GYF-6-S1，风量：15600/7600m3/h,全压：700/180Pa，功率：5.9/1.4KW，转速：2900/1450r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 2 | | | |
| 382 | 030901002004 | 通风机 | 1.形式:排风排烟双速风机PYF-B1-01<br>2.型号:GYF-6-S1，风量：15600/7600m3/h,全压：700/180Pa，功率：5.9/1.4KW，转速：2900/1450r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 2 | | | |
| 383 | 030901002005 | 通风机 | 1.形式:加压风机JYF-B2-01<br>2.型号:GXF-5-A，风量：6856m3/h,全压：254Pa，功率：0.75KW，转速：1450r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 384 | 030901002006 | 通风机 | 1.形式:加压风机JYF-B2-02<br>2.型号:GXF-8-C，风量：27400m3/h,全压：890Pa，功率：15KW，转速：1450r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 2 | | | |
| 385 | 030901002007 | 通风机 | 1.形式:加压风机JYF-B2-03<br>2.型号:GXF-8-C，风量：27400m3/h,全压：890Pa，功率：15KW，转速：1450r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 2 | | | |
| 386 | 030902001001 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:1.0<br>4.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 56.4 | | | |
| 387 | 030902001002 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:1.0<br>4.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 95.76 | | | |
| 388 | 030902001003 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:0.75<br>4.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 153.42 | | | |
| 389 | 030902001004 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:0.5<br>4.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 14.38 | | | |
| 390 | 030903007001 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型 :多叶加压送风口<br>2．型号、规格:800*（800+250） | 个 | 4 | | | |
| 391 | 030903007002 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型 :单层百叶风口<br>2．型号、规格:1000*1000 | 个 | 2 | | | |
| 392 | 030903007003 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型 :单层百叶风口<br>2．型号、规格:1000*500 | 个 | 2 | | | |
| 393 | 030903007004 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型 :自垂百叶送风口<br>2．型号、规格:500*800 | 个 | 2 | | | |
| 394 | 030903007005 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型 :自垂百叶风口<br>2．型号、规格:1000*800 | 个 | 2 | | | |
| 395 | 030903001001 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :止回阀<br>2.型号或规格:400*250 | 个 | 2 | | | |
| 396 | 030903001002 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型:止回阀<br>2.型号或规格:800*630 | 个 | 2 | | | |
| 397 | 030903001003 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型:止回阀<br>2.型号或规格:800*500 | 个 | 4 | | | |
| 398 | 030903001004 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :70℃电动防火调节阀<br>2.型号或规格:1000*500 | 个 | 4 | | | |
| 399 | 030903001005 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :70℃防火调节阀<br>2.型号或规格:500*400 | 个 | 3 | | | |
| 400 | 030903001006 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :70℃防火调节阀<br>2.型号或规格:1000*250 | 个 | 4 | | | |
| 401 | 030903001007 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :70℃防火阀<br>2.型号或规格:800*630 | 个 | 2 | | | |

6440312E-1A9C-4532-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 402 | 030903001008 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :70℃防火阀<br>2.型号或规格:800*500 | 个 | 4 | | | |
| 403 | 030903001009 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :70℃防火阀<br>2.型号或规格:400*250 | 个 | 2 | | | |
| 404 | 030903001010 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :70℃防火阀<br>2.型号或规格:250*250 | 个 | 2 | | | |
| 405 | 030903001011 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型:70℃电动防火阀<br>2.型号或规格:800*500 | 个 | 4 | | | |
| 406 | 030903001012 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :70℃电动防火阀<br>2.型号或规格:800*630 | 个 | 2 | | | |
| 407 | 030903001013 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :70℃电动防火阀<br>2.型号或规格:400*250 | 个 | 2 | | | |
| 408 | 030903001014 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :电动多叶调节阀<br>2.型号或规格: ϕ250 | 个 | 4 | | | |
| 409 | 030206006002 | 低压交流异步电动机 | 1.类型（大、中、小型）:小型<br>2.容量（仅适用于小型电机）:2.2KW | 台 | 2 | | | |
| 410 | 030206006003 | 低压交流异步电动机 | 1.类型（大、中、小型）:小型<br>2.容量（仅适用于小型电机）:5.9KW | 台 | 4 | | | |
| 411 | 030206006004 | 低压交流异步电动机 | 1.类型（大、中、小型）:小型<br>2.容量（仅适用于小型电机）:15KW | 台 | 4 | | | |
| 412 | CB017 | 排烟口、防火阀检查接线 | | 处 | 26 | | | |
| 413 | 030204031001 | 小电器 | 1.名称:压差传感器<br>2.型号、规格：详图 | 套 | 6 | | | |
| 414 | CB018 | 排烟口、防火阀检查接线 | | 处 | 26 | | | |
| 415 | CB019 | 电动挡烟垂壁 | 1.材质：不燃材料，耐火时间0.5h<br>2.卷轴、电机及控制箱安装调试 | m | 2.5 | | | |
| 416 | 030904001001 | 通风工程检测、调试 | | 系统 | 1 | | | |
| | 1.7.7 地下强电 | | | | | | | |
| 417 | 030204018001 | 配电箱 | 1.类别:储藏室配电箱AWCC1-B1<br>2.安装方式:明装<br>3.半周长或回路数：600*800*180<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 418 | 030204018002 | 配电箱 | 1.类别:储藏室配电箱AWCC2-B1<br>2.安装方式:明装<br>3.半周长或回路数：600*800*180<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 419 | 030204018003 | 配电箱 | 1.类别:住宅总配电箱ALZ1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：700*800*200<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 420 | 030204018004 | 配电箱 | 1.类别:住宅总配电箱ALZ2<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：700*800*200<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |

6440312E-1A99-45B2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 421 | 030204018005 | 配电箱 | 1.类别:公共配电箱ALGG-B2<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：600*800*180<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 422 | 030204018006 | 配电箱 | 1.类别:物业总箱APZ<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：11路<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 423 | 030204018007 | 配电箱 | 1.类别:物业总箱APEZ<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：11路<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 424 | 030204018008 | 配电箱 | 1.类别:公共照明配电箱ATzl-B1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：4路<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 425 | 030204018009 | 配电箱 | 1.类别:公共照明配电箱ALzl1/2-B2<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：7路<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 426 | 030204018010 | 配电箱 | 1.类别:排烟风机配电箱ATPY1/2-B1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：600*1200*200<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 427 | 030204018011 | 配电箱 | 1.类别:补风机配电箱ATSBF1-B1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：600*1200*200<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 428 | 030204018012 | 配电箱 | 1.类别:补风机配电箱ATSBF1-B2<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：600*1200*200<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 429 | 030208004001 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:槽式<br>3.型号、规格:200*150<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支吊架制安 | m | 95.8 | | | |
| 430 | 030208004002 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:槽式<br>3.型号、规格:100*100<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支吊架制安 | m | 33.2 | | | |
| 431 | 030208004003 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:梯式<br>3.型号、规格:100*100<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 18 | | | |
| 432 | 030208004004 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:梯式<br>3.型号、规格:200*150<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 18 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 433 | 030208004005 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:槽式<br>3.型号、规格:200*100<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支吊架制安 | m | 25.8 | | | |
| 434 | 030208003001 | 电缆保护管 | 1.材质:镀锌钢管<br>2.规格:SC150 | m | 34.8 | | | |
| 435 | 030212001001 | 电气配管 | 1.材质 :镀锌钢管<br>2.规格 :DN32<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 30 | | | |
| 436 | 030212001002 | 电气配管 | 1.材质 :镀锌钢管<br>2.规格 :DN25<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 15.8 | | | |
| 437 | 030212001003 | 电气配管 | 1.材质 :PVC阻燃管<br>2.规格 :Φ32<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 2.3 | | | |
| 438 | 030212001004 | 电气配管 | 1.材质 :PVC阻燃管<br>2.规格 :Φ20<br>3.配置形式及部位:暗配<br>4.接线盒、开关盒安装 | m | 1105.49 | | | |
| 439 | 030212001005 | 电气配管 | 1.材质 :PVC阻燃管<br>2.规格 :Φ25<br>3.配置形式及部位:暗配<br>4.接线盒、开关盒安装 | m | 75.5 | | | |
| 440 | 030212001006 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 69.1 | | | |
| 441 | 030212001007 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG25<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 68.4 | | | |
| 442 | 030212001008 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG40<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 21.4 | | | |
| 443 | 030208001001 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-5*4mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 2.3 | | | |
| 444 | 030208001002 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-5*4mm2<br>2.敷设方式:桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 79.1 | | | |
| 445 | 030208001003 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZN-YJY-5*6mm2<br>2.敷设方式:桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 5.5 | | | |
| 446 | 030208001004 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZN-YJY-5*10mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 30 | | | |
| 447 | 030208001005 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZN-YJY-5*10mm2<br>2.敷设方式:桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 279.6 | | | |
| 448 | 030208001006 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZN-YJY-4*25+1*16<br>2.敷设方式:桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 90.2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 449 | 030208001007 | 电力电缆 | 1.型号、规格:BTTZ-4*4<br>2.敷设方式:明敷设<br>3.电缆头制安 | m | 110.2 | | | |
| 450 | 030208001008 | 电力电缆 | 1.型号、规格:BTTZ-4*6<br>2.敷设方式:明敷设<br>3.电缆头制安 | m | 95.8 | | | |
| 451 | 030208001009 | 电力电缆 | 1.型号、规格:BTTZ-4*16<br>2.敷设方式:明敷设<br>3.电缆头制安 | m | 166.4 | | | |
| 452 | 030208001010 | 电力电缆 | 1.型号、规格:BTTZ-4*25<br>2.敷设方式:明敷设<br>3.电缆头制安 | m | 90.6 | | | |
| 453 | 030208001011 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZN-YJY-4*4mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 22.88 | | | |
| 454 | 030212003001 | 电气配线 | 1.种类:动力线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-1.5mm2 | m | 124.8 | | | |
| 455 | 030212003002 | 电气配线 | 1.种类:照明线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 235.32 | | | |
| 456 | 030212003003 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 2940.97 | | | |
| 457 | 030212003004 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 207.3 | | | |
| 458 | 030212003005 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设<br>2.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 4447.8 | | | |
| 459 | 030212003006 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2<br>3.种类：动力线 | m | 325.4 | | | |
| 460 | 030212003007 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZ-BYJ-4mm2<br>3.种类：照明线 | m | 280.2 | | | |
| 461 | 030212003008 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZ-BYJ-6mm2<br>3.种类：动力线 | m | 226.5 | | | |
| 462 | 030212003009 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>2.型号、规格:WDZ-BYJ-16mm2<br>3.种类：动力线 | m | 1349.4 | | | |
| 463 | 030212003010 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZN-BYJ-10mm2<br>3.种类：动力线 | m | 85.6 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 464 | 030204031002 | 小电器 | 1.名称:单联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 17 | | | |
| 465 | 030204031003 | 小电器 | 1.名称:双联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 76 | | | |
| 466 | 030204031004 | 小电器 | 1.名称:安全型单相二、三极插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 85 | | | |
| 467 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:墙上座灯<br>2.型号规格：LED灯，8W，250V<br>3.安装形式：壁装，门框正上方0.1m | 套 | 4 | | | |
| 468 | 030213001002 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:座灯头配灯泡<br>3.安装形式：吸顶 | 套 | 76 | | | |
| 469 | 030213004001 | 荧光灯 | 1.形式：成套<br>2.型号、规格:T5单管应急荧光灯，自带蓄电池，1*18W<br>3.安装形式:壁装 | 套 | 2 | | | |
| 470 | 030213004002 | 荧光灯 | 1.形式：成套<br>2.型号、规格:T5单管应急荧光灯，1*18W<br>3.安装形式:吸顶 | 套 | 4 | | | |
| 471 | 030213001003 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:自带开关红外感应一体LED灯<br>2.型号规格：自带开关红外感应<br>3.安装形式：壁挂 | 套 | 37 | | | |
| 472 | 030213001004 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:自带开关红外感应一体LED灯<br>2.型号规格：自带开关红外感应<br>3.安装形式：吸顶 | 套 | 16 | | | |
| 473 | CB020 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN150<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 474 | CB021 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN100<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 5 | | | |
| 475 | CB022 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN80<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 5 | | | |
| 476 | 030209001001 | 接地装置 | 1.接地体:利用基础地梁内的两根钢筋一周焊通做接地极<br>2.电井内敷设40X4mm热镀锌扁钢<br>3.总等电位箱、卫生间局部等电位箱安装<br>4.入户金属管道接地<br>5.具体做法详见设计施工图，满足图纸设计及规范验收要求 | 项 | 1 | | | |
| 477 | 030211002001 | 送配电装置系统 | | 系统 | 1 | | | |
| | 1.7.8 地下应急照明 | | | | | | | |
| 478 | 030204018013 | 配电箱 | 1.类别:应急照明配电箱ATALE1-B1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：4路<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 479 | 030204018014 | 配电箱 | 1.类别:应急照明配电箱ATALE2-B1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：4路<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 480 | 030204018015 | 配电箱 | 1.类别:应急照明配电箱ALE1/2-B1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：6路<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 481 | 030212001009 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 403.1 | | | |
| 482 | 030212001010 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG25<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 68.2 | | | |
| 483 | 030212003011 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 207.3 | | | |
| 484 | 030212003012 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:NH-RVS-2*2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 403 | | | |
| 485 | 030213003001 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯<br>2.型号、规格:LED型，1W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:门上0.2m | 套 | 12 | | | |
| 486 | 030213003002 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示标志灯<br>2.型号、规格:LED型，1W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:距地0.5m | 套 | 38 | | | |
| 487 | 030213003003 | 装饰灯 | 1.名称:A型楼层标志灯<br>2.型号、规格:LED型，1W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:底边距地2.2m壁挂 | 套 | 6 | | | |
| 488 | 030213003004 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯<br>2.型号、规格:6W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:距地2.5m | 套 | 36 | | | |
| | 1.7.9 地下弱电 | | | | | | | |
| 489 | 031103008001 | 吊装式桥架 | 1.材质：钢制<br>2.类型：槽式<br>3.型号、规格：200*100<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支吊架制安 | m | 37.5 | | | |
| 490 | 031103010001 | 垂直桥架 | 1.材质：钢制<br>2.类型：梯式<br>3.型号、规格：200*100<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 19.48 | | | |
| 491 | 030208003002 | 电缆保护管 | 1.材质:镀锌钢管<br>2.规格:SC100 | m | 28.8 | | | |
| 492 | 031103002001 | 硬质PVC管 | 1.规格:PVC25<br>2.配管形式及部位:暗配 | m | 48.6 | | | |
| 493 | 031103015001 | 接线箱 | 1.名称：对讲系统接线箱 | 个 | 1 | | | |

6440312E-1A9C-[illegible]2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 494 | 031103015002 | 接线箱 | 1.名称：监控系统接线箱 | 个 | 1 | | | |
| 495 | 031103015003 | 接线箱 | 1.名称：电视前端设备箱 | 个 | 1 | | | |
| 496 | 031103015004 | 接线箱 | 1.名称：分光器设备箱 | 个 | 1 | | | |
| | 1.7.10 地下自动报警 | | | | | | | |
| 497 | 030204018016 | 消防箱 | 1.名称:消防端子箱 | 台 | 1 | | | |
| 498 | 030204018017 | 消防箱 | 1.名称:模块箱 | 台 | 14 | | | |
| 499 | 031103008002 | 吊装式桥架 | 1.材质：钢制<br>2.类型：槽式<br>3.型号、规格：100*100（中间带2个隔板）<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支吊架制安 | m | 41.2 | | | |
| 500 | 031103010002 | 垂直桥架 | 1.材质：钢制<br>2.类型：梯式<br>3.型号、规格：100*100（中间夹双隔板）<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 11.8 | | | |
| 501 | 030212001011 | 电气配管 | 1.材质 :镀锌钢管<br>2.规格 :DN80<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 21.5 | | | |
| 502 | 030212001012 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG25<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 211.4 | | | |
| 503 | 030212001013 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 704.48 | | | |
| 504 | 030212003013 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-1.5mm2 | m | 119.4 | | | |
| 505 | 030212003014 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-1.5mm2 | m | 82.4 | | | |
| 506 | 030212003015 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 443.6 | | | |
| 507 | 030212003016 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 66 | | | |
| 508 | 030212003017 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-4mm2 | m | 90.6 | | | |
| 509 | 030212001014 | 电气配管 | 1.材质 :金属软管<br>2.规格 :DN20 | m | 12.8 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第38页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 510 | 030212003018 | 电气配线 | 1.种类:消防电话线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.0mm2 | m | 123 | | | |
| 511 | 030212003019 | 电气配线 | 1.种类:消防电话线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.0mm2 | m | 195.8 | | | |
| 512 | 030212003020 | 电气配线 | 1.种类:报警二总线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 489.7 | | | |
| 513 | 030212003021 | 电气配线 | 1.种类:报警二总线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 74.2 | | | |
| 514 | 030212003022 | 电气配线 | 1.种类:消防电源监控线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 59.7 | | | |
| 515 | 030212003023 | 电气配线 | 1.种类:消防电源监控线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 41.2 | | | |
| 516 | 030212003024 | 电气配线 | 1.种类:消防广播线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 95.48 | | | |
| 517 | 030208002001 | 控制电缆 | 1.型号、规格:WDZN-KYJY-2*1.5mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 36.6 | | | |
| 518 | 030208002002 | 控制电缆 | 1.型号、规格:WDZN-KYJY-2*1.5mm2<br>2.敷设方式:桥架敷设<br>3.电缆头制安 | m | 46.2 | | | |
| 519 | 030208002003 | 控制电缆 | 1.型号、规格:WDZN-KYJY-7*1.5mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 174.8 | | | |
| 520 | 030208002004 | 控制电缆 | 1.型号、规格:WDZN-KYJY-7*1.5mm2<br>2.敷设方式:桥架敷设<br>3.电缆头制安 | m | 232.5 | | | |
| 521 | 030705001001 | 点型探测器 | 1.型号:感烟探测器<br>2.含底盒 | 只 | 126 | | | |
| 522 | 030705003001 | 按钮 | 1.型号、规格:消火栓报警按钮 | 只 | 12 | | | |
| 523 | 030705003002 | 按钮 | 1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮 | 只 | 8 | | | |
| 524 | 030705004001 | 模块（接口） | 1.名称：输入输出模块 | 只 | 16 | | | |
| 525 | 030705004002 | 模块（接口） | 1.名称：输出模块 | 只 | 4 | | | |
| 526 | 030705004003 | 模块（接口） | 1.名称：输入模块 | 只 | 40 | | | |
| 527 | 030705004004 | 模块（接口） | 1.名称：广播模块 | 只 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第39页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 528 | 030705004005 | 模块（接口） | 1.名称:短路隔离器 | 只 | 4 | | | |
| 529 | 030705009001 | 报警装置 | 1.形式:火灾声光报警器 | 台 | 8 | | | |
| 530 | 031103038001 | 电话出线口 | 1.型号、规格:火灾报警电话 | 个 | 10 | | | |
| 531 | 031206001001 | 扩声系统设备 | 1.名称：消防广播<br>2.安装方式：壁挂 | 台 | 16 | | | |
| | 1.7.11 地下防火门监控系统 | | | | | | | |
| 532 | 030212001015 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.含墙体剔槽及恢复 | m | 84.1 | | | |
| 533 | 030212003025 | 电气配线 | 1.种类（导线、母线）:通信线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管（桥架）敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 125.3 | | | |
| 534 | 030212003026 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管（桥架）敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 250.6 | | | |
| 535 | 030705004006 | 模块（接口） | 1.名称:防火门监控模块（单门磁） | 只 | 8 | | | |
| 536 | CB023 | 防火门门磁开关（单门磁） | | 套 | 8 | | | |
| 537 | CB024 | 防火门监控分机 | | 台 | 1 | | | |
| | 1.8 安装±0.00以上 | | | | | | | |
| | 1.8.1 地上给排水 | | | | | | | |
| 538 | 030801002003 | 钢管 | 1.安装部位（室内、外）:室内<br>2.输送介质:中水<br>3.材质或种类:衬塑钢管<br>4.规格:DN50<br>5.连接方式:螺纹 | m | 109.1 | | | |
| 539 | 030801002004 | 钢管 | 1.安装部位（室内、外）:室内<br>2.输送介质:中水<br>3.材质或种类:衬塑钢管<br>4.规格:DN40<br>5.连接方式:螺纹 | m | 17.4 | | | |
| 540 | 030801002005 | 钢管 | 1.安装部位（室内、外）:室内<br>2.输送介质:中水<br>3.材质或种类:衬塑钢管<br>4.规格:DN32<br>5.连接方式:螺纹 | m | 11.6 | | | |
| 541 | 030801002006 | 钢管 | 1.安装部位（室内、外）:室内<br>2.输送介质:中水<br>3.材质或种类:衬塑钢管<br>4.规格:DN25<br>5.连接方式:螺纹 | m | 2 | | | |
| 542 | 030801005002 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ20<br>5．连接方式:热熔连接<br>6. 含墙体剔槽及恢复 | m | 202.1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 543 | 030801005003 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ20<br>5．连接方式:热熔连接<br>6.垫层内/剪力墙敷设 | m | 1441.4 | | | |
| 544 | 030801005004 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ25<br>5．连接方式:热熔连接<br>6.剪力墙敷设 | m | 112.15 | | | |
| 545 | 030801005005 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ32<br>5．连接方式:热熔连接<br>6.含墙体剔槽及恢复 | m | 83.2 | | | |
| 546 | 030801005006 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ32<br>5．连接方式:热熔连接<br>6.垫层内/剪力墙敷设 | m | 1518.6 | | | |
| 547 | 030801005007 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ50<br>5．连接方式:热熔连接<br>6.暗敷设 | m | 1.8 | | | |
| 548 | 030801005008 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ63<br>5．连接方式:热熔连接<br>6.暗敷设 | m | 25 | | | |
| 549 | 030801005009 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:中水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ20<br>5．连接方式:热熔连接<br>6.剪力墙敷设 | m | 247.9 | | | |
| 550 | 030801005010 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:中水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ25<br>5．连接方式:热熔连接<br>6.含墙体剔槽及恢复 | m | 85.5 | | | |
| 551 | 030801005011 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:中水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ25<br>5．连接方式:热熔连接<br>6.垫层内/剪力墙敷设 | m | 965.7 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 552 | 030801005012 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:热水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：2.00MPa<br>4．规格:Φ20<br>5．连接方式:热熔连接<br>6.含墙体剔槽及恢复 | m | 378 | | | |
| 553 | 030801005013 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:热水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：2.00MPa<br>4．规格:Φ20<br>5．连接方式:热熔连接<br>6.垫层内/剪力墙敷设 | m | 1731 | | | |
| 554 | 030801004003 | 柔性抗震铸铁管 | 1.安装部位:室内排水<br>2.输送介质:污水<br>3.规格:DN100<br>4.接口型式:柔性接口 | m | 24 | | | |
| 555 | 030801004004 | 柔性抗震铸铁管 | 1.安装部位:室内排水<br>2.输送介质:污水<br>3.规格:DN75<br>4.接口型式:柔性接口 | m | 4 | | | |
| 556 | 030801005014 | 塑料管 | 1．安装部位：室内卫生间立管<br>2．输送介质:污水<br>3．材质:U-PVC加强型内螺旋消音管<br>4．规格:Φ110<br>5．连接方式:粘接<br>6.CHT旋流接头安装 | m | 293.8 | | | |
| 557 | 030801005015 | 塑料管 | 1．安装部位：室内阳台、厨房立管<br>2．输送介质:污水<br>3．材质:U-PVC双壁内螺旋消音管<br>4．规格:Φ110<br>5．连接方式:粘接 | m | 612.4 | | | |
| 558 | 030801005016 | 塑料管 | 1．安装部位：室内支管<br>2．输送介质:污水<br>3．材质:UPVC实壁管<br>4．规格:Φ50<br>5．连接方式:粘接 | m | 732.8 | | | |
| 559 | 030801005017 | 塑料管 | 1．安装部位：室内支管<br>2．输送介质:污水<br>3．材质:UPVC实壁管<br>4．规格:Φ75<br>5．连接方式:粘接 | m | 32.2 | | | |
| 560 | 030801005018 | 塑料管 | 1．安装部位：室内支管<br>2．输送介质:污水<br>3．材质:UPVC实壁管<br>4．规格:Φ110<br>5．连接方式:粘接 | m | 464 | | | |
| 561 | 030801005019 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:废水<br>3．材质:UPVC塑料管<br>4．规格:Φ50<br>5．连接方式:粘接 | m | 28.8 | | | |
| 562 | 030801005020 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:废水<br>3．材质:UPVC塑料管<br>4．规格:Φ75<br>5．连接方式:粘接 | m | 149.6 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第42页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 563 | 030801005021 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:冷凝水<br>3．材质:防紫外线UPVC塑料管<br>4．规格:Φ50<br>5．连接方式:粘接 | m | 718.2 | | | |
| 564 | 030803001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.型号、规格:DN15 | 个 | 148 | | | |
| 565 | 030803001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀<br>2.型号、规格:DN15 | 个 | 74 | | | |
| 566 | 030803001006 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.型号、规格:DN20 | 个 | 74 | | | |
| 567 | 030803001007 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.型号、规格:DN32 | 个 | 74 | | | |
| 568 | 030803001008 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.型号、规格:DN50 | 个 | 2 | | | |
| 569 | 030803005002 | 自动排气阀 | 1.型号、规格:DN25 | 个 | 2 | | | |
| 570 | 030803001009 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜球阀<br>2.型号、规格:DN25 | 个 | 2 | | | |
| 571 | 030804003001 | 洗脸盆 | 1.组装形式:成套洗脸盆<br>2.开关:单柄水嘴半立柱式<br>3.冷水开关 | 组 | 9 | | | |
| 572 | 030804012001 | 大便器 | 1.类型、型号:蹲式瓷大便器<br>2.组装方式:脚踏阀 | 套 | 12 | | | |
| 573 | 030804012002 | 大便器 | 1.类型、型号:瓷坐便器<br>2.组装方式:连体水箱 | 套 | 6 | | | |
| 574 | 030804013001 | 小便器 | 1.类型、型号:自动感应一体式<br>2.组装方式:落地式 | 套 | 11 | | | |
| 575 | 030804020001 | 热水器（太阳能） | 1、类型：阳台壁挂式太阳能热水器<br>2、型号:100L<br>3、含太阳能配件、支架制安 | 台 | 74 | | | |
| 576 | 030804017004 | 地漏（管井） | 1.材质:塑料<br>2.规格:DN50 | 个 | 38 | | | |
| 577 | 030804017005 | 地漏（管井） | 1.材质:塑料<br>2.规格:DN75 | 个 | 8 | | | |
| 578 | 030804017006 | 地漏 | 1.材质:塑料<br>2.规格:DN50 | 个 | 152 | | | |
| 579 | 030804017007 | 地漏（洗衣机） | 1.材质:塑料<br>2.规格:DN50 | 个 | 74 | | | |
| 580 | 030804018001 | 地面扫除口 | 1.材质:塑料<br>2.规格:DN100 | 个 | 2 | | | |
| 581 | 030804018002 | 地面扫除口 | 1.材质:塑料<br>2.规格:DN50 | 个 | 1 | | | |
| 582 | CB038 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN32<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 10 | | | |
| 583 | CB039 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN50<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 150 | | | |
| 584 | CB040 | 排水塑料管阻火圈 | 1.规格：DN100<br>2.部位：每层楼板下 | 个 | 276 | | | |
| | 1.8.2 地上消火栓 | | | | | | | |
| 585 | 030701003004 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内低区<br>2．材质:热浸锌镀锌钢管<br>3．规格:DN25<br>4．连接方式:丝接 | m | 4 | | | |

6440312E1A96E5D2A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 586 | 030701003005 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内低区<br>2．材质:热浸锌镀锌钢管<br>3．规格:DN65<br>4．连接方式:沟槽连接 | m | 150.6 | | | |
| 587 | 030701003006 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内低区<br>2．材质:热浸锌镀锌钢管<br>3．规格:DN100<br>4．连接方式:沟槽连接 | m | 353.6 | | | |
| 588 | 030701003007 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内高区<br>2．材质:热浸镀锌加厚钢管<br>3．规格:DN65<br>4．连接方式:沟槽连接 | m | 35.4 | | | |
| 589 | 030701003008 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内高区<br>2．材质:热浸镀锌加厚钢管<br>3．规格:DN100<br>4．连接方式:沟槽连接 | m | 303.5 | | | |
| 590 | 030701003009 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内高区<br>2．材质:热浸镀锌加厚钢管<br>3．规格:DN25<br>4．连接方式:丝接 | m | 4 | | | |
| 591 | 030701007004 | 法兰阀门 | 1.名称：蝶阀<br>2.型号、规格：DN100<br>3.连接方式:沟槽连接 | 个 | 22 | | | |
| 592 | 030701007005 | 法兰阀门 | 1.名称：蝶阀<br>2.型号、规格：DN65<br>3.连接方式:沟槽连接 | 个 | 6 | | | |
| 593 | 030803005003 | 自动排气阀 | 1.型号、规格:DN25 | 个 | 4 | | | |
| 594 | 030803001010 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜球阀<br>2.型号、规格:DN25 | 个 | 4 | | | |
| 595 | 030701018002 | 消火栓 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：减压稳压消火栓，单栓SG24E65Z-J，单栓带消防软管卷盘，尺寸1800*700*240mm，消火栓箱内设DN65消火栓一只，DN19水枪一支，DN65X25M衬胶水龙带一根<br>3.详见图集15S202-19 | 套 | 55 | | | |
| 596 | 030701018003 | 消火栓 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：普通消火栓，单栓SG24E65Z-J，单栓带消防软管卷盘，尺寸1800*700*240mm，消火栓箱内设DN65消火栓一只，DN19水枪一支，DN65X25M衬胶水龙带一根 | 套 | 43 | | | |
| 597 | 030701018004 | 消火栓 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：实验消火栓，L13S4-17 | 套 | 2 | | | |
| 598 | CB041 | 磷酸铵盐干粉灭火器 | 1.型号：MF/ABC3 | 具 | 208 | | | |
| 599 | CB042 | 管道防腐: | 1.明装消防管道刷樟丹两道，红色调和漆两道 | m3 | 279.36 | | | |
| 600 | CB043 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN100<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 174 | | | |
| | 1.8.3 地上喷淋 | | | | | | | |

6440312E-1A9C [illegible] 2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第44页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 601 | 030701001009 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN25<br>2、连接方式:螺纹连接 | m | 1341.41 | | | |
| 602 | 030701001010 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN32<br>2、连接方式:螺纹连接 | m | 390.26 | | | |
| 603 | 030701001011 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN40<br>2、连接方式:螺纹连接 | m | 97.69 | | | |
| 604 | 030701001012 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN50<br>2、连接方式:螺纹连接 | m | 79.91 | | | |
| 605 | 030701001013 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN65<br>2、连接方式:螺纹连接 | m | 64.95 | | | |
| 606 | 030701001014 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN80<br>2、连接方式:螺纹连接 | m | 161.83 | | | |
| 607 | 030701001015 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN100<br>2、连接方式:沟槽连接 | m | 40.5 | | | |
| 608 | 030701001016 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN150<br>2、连接方式:沟槽连接 | m | 209.24 | | | |
| 609 | 030701011002 | 水喷头 | 1．型号、规格:DN15，直立型68℃标准响应玻璃球喷头<br>2．安装型式:无吊顶 | 个 | 641 | | | |
| 610 | 030701014002 | 水流指示器 | 1.型号规格:DN150<br>2.连接形式:沟槽连接 | 个 | 4 | | | |
| 611 | 030701015002 | 减压孔板 | 1．材质:不锈钢<br>2．规格:DN150 | 个 | 4 | | | |
| 612 | 030701007006 | 法兰阀门 | 1.名称：遥控信号阀<br>2.型号、规格:DN150<br>3.连接方式:沟槽连接 | 个 | 4 | | | |
| 613 | 030803005004 | 自动排气阀 | 1.型号、规格:DN25 | 个 | 1 | | | |
| 614 | 030803001011 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜球阀<br>2.型号、规格:DN25 | 个 | 1 | | | |
| 615 | 030701016002 | 末端试水装置 | 1.规格:DN25 | 组 | 1 | | | |
| 616 | 030701005003 | 螺纹阀门 | 1.名称：末端试水阀<br>2.型号、规格:DN25 | 个 | 4 | | | |
| 617 | 030803001012 | 螺纹阀门 | 1.类型:泄水阀<br>2.型号、规格:DN50 | 个 | 4 | | | |
| 618 | CB044 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN150<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 619 | 030706002001 | 水灭火系统控制装置调试 | 1.点数:200点以内 | 系统 | 1 | | | |
| | 1.8.4 地上采暖 | | | | | | | |
| 620 | CB045 | 地暖（五至二十三层） | 1.做法：50mm厚C15豆石混凝土填充层；中间配加热管；玻璃布基铝箔贴面层；20mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板；具体做法详见图纸<br>2.分集水器及阀门安装 | m2 | 4512.47 | | | |
| 621 | 030801005022 | 塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等） | 1．安装部位（室内、外）：室内垫层<br>2．输送介质:供回水<br>3．材质:热水PPR管S4系列<br>4．规格:De32<br>5．连接方式:热熔 | m | 1949.2 | | | |
| 622 | 030801005023 | 塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等） | 1．安装部位（室内、外）：室内垫层<br>2．输送介质:供回水<br>3．材质:热水PPR管S4系列<br>4．规格:De25<br>5．连接方式:热熔 | m | 320.1 | | | |

6440312E-1A9C-4532-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 623 | CB046 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN80<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 64 | | | |
| 624 | CB047 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN65<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 52 | | | |
| 625 | CB048 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN50<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 626 | CB049 | 一般钢套管制作及安装 | 1.规格：DN40<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 627 | CB050 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN32<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 8 | | | |
| | 1.8.5 地上通风防排烟 | | | | | | | |
| 628 | 030901002008 | 通风机 | 1.形式:加压风机JYF-WD-0102<br>2.型号:GXF-7-C，风量：25410m3/h,全压：780Pa，功率：7.5KW，转速：1450r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 2 | | | |
| 629 | 030901002009 | 通风机 | 1.形式:方形壁式轴流风机XBDZ-A-2.5<br>2.型号:风量：1000m3/h,全压：54Pa，功率：40W，转速：1450r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 4 | | | |
| 630 | 030902001005 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:0.5<br>4.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 16.44 | | | |
| 631 | 030902001006 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:0.6<br>4.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 14.46 | | | |
| 632 | 030902001007 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:0.75<br>4.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 386.88 | | | |
| 633 | 030902001008 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:1.0<br>4.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 937.44 | | | |
| 634 | 030903007006 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型:自垂百叶送风口<br>2．型号、规格:500*400 | 个 | 32 | | | |
| 635 | 030903007007 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型:多叶加压送风口<br>2．型号、规格:800*（800+250） | 个 | 42 | | | |
| 636 | 030903007008 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型:防雨百叶风口<br>2．型号、规格:300*500，内附防虫鼠网 | 个 | 2 | | | |
| 637 | 030903007009 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型:防雨百叶风口<br>2．型号、规格:120*120 | 个 | 1 | | | |
| 638 | 030903007010 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型:防雨百叶风口<br>2．型号、规格:160*120 | 个 | 2 | | | |
| 639 | 030903007011 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型:防雨百叶风口<br>2．型号、规格:250*160 | 个 | 3 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第46页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 640 | 030903007012 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型:防雨百叶风口<br>2．型号、规格:320*200 | 个 | 1 | | | |
| 641 | 030903007013 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型:防雨百叶风口<br>2．型号、规格:400*400，内附防虫鼠网 | 个 | 2 | | | |
| 642 | 030903007014 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型:防雨百叶风口<br>2．型号、规格:320*320，内附防虫鼠网 | 个 | 4 | | | |
| 643 | 030903007015 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型:室外防雨百叶<br>2．型号、规格:1400*1000 | 个 | 2 | | | |
| 644 | 030903001015 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型:70℃电动防火阀<br>2.型号或规格:630*500 | 个 | 2 | | | |
| 645 | 030903001016 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型:电动多叶调节阀<br>2.型号或规格:250*250 | 个 | 2 | | | |
| 646 | 030206006005 | 低压交流异步电动机 | 1.类型（大、中、小型）:小型<br>2.容量（仅适用于小型电机）:7.5KW | 台 | 2 | | | |
| 647 | 030204031005 | 小电器 | 1.名称:压差传感器<br>2.型号、规格：详图 | 套 | 62 | | | |
| 648 | CB051 | 排烟口、防火阀检查接线 | | 处 | 2 | | | |
| 649 | 030904001002 | 通风工程检测、调试 | | 系统 | 1 | | | |
| | 1.8.6 地上强电 | | | | | | | |
| 650 | 030204018018 | 配电箱 | 1.类别:户内照明配电箱ALH<br>2.安装方式：暗装<br>3.半周长或回路数：400*260*120<br>4.含端子接线 | 台 | 74 | | | |
| 651 | 030204018019 | 配电箱 | 1.类别:客梯配电箱ATkt-RF<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：7路<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 652 | 030204018020 | 配电箱 | 1.类别:消防电梯配电箱ATxt-RF<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：7路<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 653 | 030204018021 | 配电箱 | 1.类别:加压送风机配电箱ATJY-RF<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：600*1200*200<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 654 | 030204018022 | 配电箱 | 1.类别:公共配电箱ALzl1/2-13<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：5路<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 655 | 030204018023 | 配电箱 | 1.类别:公共配电箱ALHK<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：3路<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 656 | 030204018024 | 配电箱 | 1.类别:商铺总箱ALZSY-1F<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：非标<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 657 | 030204018025 | 配电箱 | 1.类别:商铺物业配电箱APZSY-1F<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：非标<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 658 | 030204018026 | 配电箱 | 1.类别:商铺物业配电箱APEZSY-1F<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：非标<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 659 | 030204018027 | 配电箱 | 1.类别:商铺户内箱ALSY2<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：400*260*120<br>4.含端子接线 | 台 | 8 | | | |
| 660 | 030208004006 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:梯式<br>3.型号、规格:100*100<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 143.2 | | | |
| 661 | 030208004007 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:梯式<br>3.型号、规格:200*150<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 143.2 | | | |
| 662 | 030208003003 | 电缆保护管 | 1.材质:镀锌钢管<br>2.规格:SC100 | m | 4.8 | | | |
| 663 | 030212001016 | 电气配管 | 1.材质 :镀锌钢管<br>2.规格 :DN50<br>3.配置形式及部位:明配 | m | 77.6 | | | |
| 664 | 030212001017 | 电气配管 | 1.材质 :镀锌钢管<br>2.规格 :DN40<br>3.配置形式及部位:明配 | m | 35.2 | | | |
| 665 | 030212001018 | 电气配管 | 1.材质 :镀锌钢管<br>2.规格 :DN40<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 96 | | | |
| 666 | 030212001019 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG50<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.含墙体剔槽及恢复 | m | 36.4 | | | |
| 667 | 030212001020 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 92.5 | | | |
| 668 | 030212001021 | 电气配管 | 1.材质 :PVC阻燃管<br>2.规格 :Φ20<br>3.配置形式及部位:暗配<br>4.接线盒、开关安装 | m | 21556.37 | | | |
| 669 | 030212001022 | 电气配管 | 1.材质 :PVC阻燃管<br>2.规格 :Φ25<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 146.2 | | | |
| 670 | 030212001023 | 电气配管 | 1.材质 :PVC阻燃管<br>2.规格 :Φ40<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 703 | | | |
| 671 | 030212001024 | 电气配管 | 1.材质 :金属软管<br>2.规格 :DN20 | m | 13.2 | | | |
| 672 | 030208001012 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZN-YJY-4*10mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 5.2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 673 | 030208001013 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-3*25+2*16mm2<br>2.敷设方式:桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 397.16 | | | |
| 674 | 030208001014 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-3*25+2*16mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 21.6 | | | |
| 675 | 030208001015 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZN-YJY-4*25+1*16mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 14.8 | | | |
| 676 | 030208001016 | 电力电缆 | 1.型号、规格:BTTZ-4*4<br>2.敷设方式:明敷设<br>3.电缆头制安 | m | 182.4 | | | |
| 677 | 030208001017 | 电力电缆 | 1.型号、规格:BTTZ-4*6<br>2.敷设方式:明敷设<br>3.电缆头制安 | m | 297.6 | | | |
| 678 | 030208001018 | 电力电缆 | 1.型号、规格:BTTZ-4*6<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 35.2 | | | |
| 679 | 030208001019 | 电力电缆 | 1.型号、规格:BTTZ-4*16<br>2.敷设方式:明敷设<br>3.电缆头制安 | m | 327.6 | | | |
| 680 | 030208001020 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZN-YJY-4*25+1*16mm2<br>2.敷设方式:桥架敷设<br>3.电缆头制安 | m | 292.4 | | | |
| 681 | 030208001021 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-5*4mm2<br>2.敷设方式:桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 14.81 | | | |
| 682 | 030208001022 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-5*4mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 5 | | | |
| 683 | 030212003027 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:BV-2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 18690.83 | | | |
| 684 | 030212003028 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 4726.8 | | | |
| 685 | 030212003029 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 429.6 | | | |
| 686 | 030212003030 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:BV-4mm2<br>3.种类：照明线 | m | 33874.5 | | | |
| 687 | 030212003031 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZ-BYJ-6mm2<br>3.种类：照明线 | m | 438.6 | | | |
| 688 | 030212003032 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZ-BYJ-16mm2<br>3.种类：动力线 | m | 2109 | | | |

6440312E-1A96-4D12-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 689 | 030212003033 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>2.型号、规格:WDZ-BYJ-16mm2<br>3.种类：动力线 | m | 3472.2 | | | |
| 690 | 030212003034 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:RVV-2*1.0mm2<br>3.种类：电源线 | m | 4.2 | | | |
| 691 | 030204031006 | 小电器 | 1.名称:水暖井单联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 46 | | | |
| 692 | 030204031007 | 小电器 | 1.名称:单联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 256 | | | |
| 693 | 030204031008 | 小电器 | 1.名称:防水单联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 6 | | | |
| 694 | 030204031009 | 小电器 | 1.名称:双联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 92 | | | |
| 695 | 030204031010 | 小电器 | 1.名称:防水双联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 5 | | | |
| 696 | 030204031011 | 小电器 | 1.名称:三联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 99 | | | |
| 697 | 030204031012 | 小电器 | 1.名称:四联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 2 | | | |
| 698 | 030204031013 | 小电器 | 1.名称:单联双控开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 518 | | | |
| 699 | 030204031014 | 小电器 | 1.名称:双联双控开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 74 | | | |
| 700 | 030204031015 | 小电器 | 1.名称:安全型单相二、三极插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 1098 | | | |
| 701 | 030204031016 | 小电器 | 1.名称:排气扇插座（五孔）<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 162 | | | |
| 702 | 030204031017 | 小电器 | 1.名称:对讲电源<br>2.型号、规格：250V，16A | 套 | 6 | | | |
| 703 | 030204031018 | 小电器 | 1.名称:安全型热水器插座<br>2.型号、规格：250V，16A | 套 | 148 | | | |
| 704 | 030204031019 | 小电器 | 1.名称:安全型防溅型太阳能热水器插座<br>2.型号、规格：250V，16A | 套 | 74 | | | |
| 705 | 030204031020 | 小电器 | 1.名称:安全型防溅型洗衣机插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 74 | | | |
| 706 | 030204031021 | 小电器 | 1.名称:安全型防溅型风筒插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 148 | | | |
| 707 | 030204031022 | 小电器 | 1.名称:安全型防溅型智能马桶插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 148 | | | |
| 708 | 030204031023 | 小电器 | 1.名称:安全型低位冰箱插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 74 | | | |
| 709 | 030204031024 | 小电器 | 1.名称:抽油烟机插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 74 | | | |
| 710 | 030204031025 | 小电器 | 1.名称:安全型防溅型厨宝插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 74 | | | |
| 711 | 030204031026 | 小电器 | 1.名称:安全型厨房电炊具插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 148 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 712 | 030204031027 | 小电器 | 1.名称:安全型低位空调插座<br>2.型号、规格：250V，16A | 套 | 82 | | | |
| 713 | 030204031028 | 小电器 | 1.名称:高位空调插座<br>2.型号、规格：250V，16A | 套 | 222 | | | |
| 714 | 030213001005 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:墙上座灯<br>2.型号规格：LED灯，8W，250V<br>3.安装形式：壁装，门框正上方0.1m | 套 | 46 | | | |
| 715 | 030213001006 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:座灯头配灯泡<br>3.安装形式：吸顶 | 套 | 1003 | | | |
| 716 | 030213001007 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:自带开关红外感应一体LED灯<br>2.型号规格：自带开关红外感应<br>3.安装形式：吸顶 | 套 | 219 | | | |
| 717 | 030213001008 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:航空障碍灯 | 套 | 2 | | | |
| 718 | 030213004003 | 荧光灯 | 1.形式：成套<br>2.型号、规格:T5单管应急荧光灯，自带蓄电池，1*18W<br>3.安装形式:吸顶 | 套 | 4 | | | |
| 719 | 030213004004 | 荧光灯 | 1.形式：成套<br>2.型号、规格:T5单管荧光灯，1*18W<br>3.安装形式:壁装 | 套 | 2 | | | |
| 720 | 030209002001 | 避雷装置 | 1.接闪器:沿女儿墙、屋脊等受雷击部位采用ϕ10热镀锌圆钢做避雷带<br>2.引下线:利用柱内对角两根大于ϕ16的主筋焊通做引下线，上端与屋面避雷带可靠焊接，下端与基础梁主筋焊接<br>3.均压环及钢窗接地<br>4.具体做法详见设计施工图，满足图纸设计及规范验收要求 | 项 | 1 | | | |
| 721 | 030211008001 | 接地装置 | 1.类别：独立接地装置 | 系统 | 1 | | | |
| | 1.8.7 地上应急照明 | | | | | | | |
| 722 | 030204018028 | 配电箱 | 1.类别:应急照明配电箱ATALE1-14<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：2路<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 723 | 030204018029 | 配电箱 | 1.类别:应急照明配电箱ATALE2-14<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：2路<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 724 | 030204018030 | 配电箱 | 1.类别:应急照明配电箱ALE1/2-14<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：3路<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 725 | 030212001025 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG25<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 276.6 | | | |

6440312E-1A96-A932-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 726 | 030212001026 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 2058.7 | | | |
| 727 | 030212003035 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 829.8 | | | |
| 728 | 030212003036 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:NH-RVS-2*2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 2058.7 | | | |
| 729 | 030213003005 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯<br>2.型号、规格:LED型，1W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:门上0.2m | 套 | 108 | | | |
| 730 | 030213003006 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示标志灯<br>2.型号、规格:LED型，1W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:距地0.5m | 套 | 112 | | | |
| 731 | 030213003007 | 装饰灯 | 1.名称:A型楼层标志灯<br>2.型号、规格:LED型，1W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:底边距地2.2m壁挂 | 套 | 92 | | | |
| 732 | 030213003008 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯<br>2.型号、规格:6W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:距地2.5m | 套 | 192 | | | |
| | 1.8.8 地上弱电 | | | | | | | |
| 733 | 031103002002 | 硬质PVC管 | 1.规格:PVC20<br>2.配管形式及部位:暗配 | m | 3299.3 | | | |
| 734 | 031103002003 | 硬质PVC管 | 1.规格:PVC25<br>2.配管形式及部位:暗配 | m | 3796.84 | | | |
| 735 | 031103002004 | 硬质PVC管 | 1.规格:PVC25<br>2.配管形式及部位:明配 | m | 292.8 | | | |
| 736 | 031103010003 | 垂直桥架 | 1.材质：钢制<br>2.类型：梯式<br>3.型号、规格：200*100<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 143.2 | | | |
| 737 | 031103015005 | 接线箱 | 1.名称：智能家居信息箱<br>2.型号、规格：450*350*115 | 个 | 82 | | | |
| 738 | 031103015006 | 接线箱 | 1.名称：电视集线箱<br>2.规格：600*800*180 | 个 | 8 | | | |
| 739 | 031103015007 | 接线箱 | 1.名称：楼层接线箱RDX<br>2.规格：550*600*150 | 个 | 8 | | | |
| 740 | 031103007001 | 信息插座底盒（接线盒） | 1.弱电接线盒<br>2.安装方式：暗装 | 个 | 758 | | | |
| 741 | 031103023001 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 | 1.名称：网络插座<br>2.安装形式:暗装 | 个 | 304 | | | |
| 742 | 031103038002 | 电话出线口 | 1.名称:电话插座<br>2.安装形式：暗装 | 个 | 224 | | | |
| 743 | 031205010001 | 分配网络设备 | 1.名称：电视插座<br>2.安装形式：暗装 | 个 | 230 | | | |

64403F2E-1A96-4D02-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 744 | 031103022001 | 光纤束 | 1.型号、规格:皮线光纤<br>2.敷设方式:穿管敷设 | m | 1867.6 | | | |
| 745 | 031103022002 | 光纤束 | 1.型号、规格:皮线光纤<br>2.敷设方式:桥架敷设 | m | 682.2 | | | |
| 746 | 031205012001 | 射频电缆 | 1.型号、规格：SYWV-75-5<br>2.敷设方式:穿管敷设 | m | 1905.04 | | | |
| 747 | 031205012002 | 射频电缆 | 1.型号、规格：SYWV-75-5<br>2.敷设方式:桥架敷设 | m | 419 | | | |
| 748 | 031103017001 | 4对对绞电缆 | 1.规格:超五类网线<br>2.敷设环境:穿管敷设 | m | 2587.3 | | | |
| 749 | 030212003037 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:RVV-2*1.0mm2 | m | 444 | | | |
| 750 | 030204031029 | 小电器 | 1.名称:求助按钮 | 个 | 74 | | | |
| | 1.8.9 地上自动报警 | | | | | | | |
| 751 | 031103010004 | 垂直桥架 | 1.材质：钢制<br>2.类型：梯式<br>3.型号、规格：100*100（中间夹双隔板）<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 148.8 | | | |
| 752 | 030212001027 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 3216.76 | | | |
| 753 | 030212001028 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG25<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 12.2 | | | |
| 754 | 030212001029 | 电气配管 | 1.材质 :金属软管<br>2.规格 :DN20 | m | 12.8 | | | |
| 755 | 030212003038 | 电气配线 | 1.种类:消防广播线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 183.2 | | | |
| 756 | 030212003039 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 1618.56 | | | |
| 757 | 030212003040 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-4mm2 | m | 269.2 | | | |
| 758 | 030212003041 | 电气配线 | 1.种类:消防电话线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.0mm2 | m | 252.3 | | | |
| 759 | 030212003042 | 电气配线 | 1.种类:消防电话线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.0mm2 | m | 297.6 | | | |

6440312E-1A9[illegible]D02-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 760 | 030212003043 | 电气配线 | 1.种类:报警二总线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 2924.46 | | | |
| 761 | 030212003044 | 电气配线 | 1.种类:报警总线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*2.5mm2 | m | 272.8 | | | |
| 762 | 030212003045 | 电气配线 | 1.种类:消防电源监控线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 186.5 | | | |
| 763 | 030212003046 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-1.5mm2 | m | 373 | | | |
| 764 | 030208002005 | 控制电缆 | 1.型号、规格 :WDZN-KYJY-7*1.5mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 12.2 | | | |
| 765 | 030208002006 | 控制电缆 | 1.型号、规格 :WDZN-KYJY-7*1.5mm2<br>2.敷设方式:桥架敷设<br>3.电缆头制安 | m | 148.8 | | | |
| 766 | 030705001002 | 点型探测器 | 1.型号:感烟探测器<br>2.含底盒 | 只 | 261 | | | |
| 767 | 030705001003 | 点型探测器 | 1.型号:家庭感烟探测器<br>2.含底盒 | 只 | 296 | | | |
| 768 | 030705003003 | 按钮 | 1.型号、规格:消火栓报警按钮 | 只 | 106 | | | |
| 769 | 030705003004 | 按钮 | 1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮 | 只 | 51 | | | |
| 770 | 030705004007 | 模块（接口） | 1.名称：输入输出模块 | 只 | 6 | | | |
| 771 | 030705004008 | 模块（接口） | 1.名称：输出模块 | 只 | 51 | | | |
| 772 | 030705004009 | 模块（接口） | 1.名称：输入模块 | 只 | 18 | | | |
| 773 | 030705004010 | 模块（接口） | 1.名称：广播模块 | 只 | 2 | | | |
| 774 | 030705004011 | 模块（接口） | 1.名称：电话模块 | 只 | 2 | | | |
| 775 | 030705004012 | 模块（接口） | 1.名称：多线模块 | 只 | 2 | | | |
| 776 | 030705004013 | 模块（接口） | 1.名称:短路隔离器 | 只 | 46 | | | |
| 777 | 030705009002 | 报警装置 | 1.形式:火灾声光报警器 | 台 | 51 | | | |
| 778 | 031206001002 | 扩声系统设备 | 1.名称：消防广播<br>2.安装方式：壁挂 | 台 | 49 | | | |
| 779 | CB052 | 广播功率放大器（带消防电话插孔） | | 个 | 2 | | | |
| 780 | 030705004014 | 模块（接口） | 1.名称:火灾报警电话 | 只 | 6 | | | |
| 781 | 030705008001 | 重复显示器 | 1.型号、规格:火灾显示屏 | 台 | 2 | | | |
| 782 | 030706001001 | 自动报警系统装置调试 | 1.点数:2000点以内 | 系统 | 1 | | | |

6440312E-1A9C-4F02-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 1.8.10 地上防火门监控系统 | | | | | | | |
| 783 | 030212001030 | 电气配管 | 1.材质:薄壁钢管<br>2.规格:JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.含墙体剔槽及恢复 | m | 401.6 | | | |
| 784 | 030212003047 | 电气配线 | 1.种类（导线、母线）:通信线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管（桥架）敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 401.6 | | | |
| 785 | 030212003048 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管（桥架）敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 803.2 | | | |
| 786 | 030705004015 | 模块（接口） | 1.名称:防火门监控模块（单门磁） | 只 | 96 | | | |
| 787 | CB053 | 防火门门磁开关（单门磁） | | 套 | 96 | | | |
| | 1.9 单独商铺部分安装 | | | | | | | |
| | 1.9.1 消火栓 | | | | | | | |
| 788 | 030701003010 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内低区<br>2．材质:热浸锌镀锌钢管<br>3．规格:DN65<br>4．连接方式:沟槽连接 | m | 101.1 | | | |
| 789 | 030701003011 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内低区<br>2．材质:热浸锌镀锌钢管<br>3．规格:DN100<br>4．连接方式:沟槽连接 | m | 15.9 | | | |
| 790 | 030701007007 | 法兰阀门 | 1.名称：蝶阀<br>2.型号、规格：DN100<br>3.连接方式:沟槽连接 | 个 | 2 | | | |
| 791 | 030701007008 | 法兰阀门 | 1.名称：蝶阀<br>2.型号、规格：DN65<br>3.连接方式:沟槽连接 | 个 | 10 | | | |
| 792 | 030803005005 | 自动排气阀 | 1.型号、规格:DN25 | 个 | 1 | | | |
| 793 | 030803001013 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜球阀<br>2.型号、规格:DN25 | 个 | 1 | | | |
| 794 | 030701018005 | 消火栓 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：减压稳压消火栓，单栓SG24E65Z-J，单栓带消防软管卷盘，尺寸1800*700*240mm，消火栓箱内设DN65消火栓一只，DN19水枪一支，DN65X25M衬胶水龙带一根<br>3.详见图集15S202-19 | 套 | 19 | | | |
| 795 | CB067 | 磷酸铵盐干粉灭火器 | 1.型号：MF/ABC3 | 具 | 46 | | | |
| 796 | CB068 | 管道防腐: | 1.明装消防管道刷樟丹两道，红色调和漆两道 | m3 | 29.67 | | | |
| | 1.9.2 采暖 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 797 | 030801005024 | 塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等） | 1．安装部位（室内、外）：室内垫层<br>2．输送介质:供回水<br>3．材质:热水PPR管S4系列<br>4．规格:De32<br>5．连接方式:热熔 | m | 1150.6 | | | |
| | 1.9.3 通风防排烟 | | | | | | | |
| 798 | 030901002010 | 通风机 | 1.形式:加压风机JYF-F4-01<br>2.型号:GXF-9-A，风量：28367m3/h,全压：320Pa，功率：4KW，转速：960r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 1 | | | |
| 799 | 030902001009 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:0.5<br>4.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 2.5 | | | |
| 800 | 030902001010 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:0.75<br>4.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 10.3 | | | |
| 801 | 030902001011 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:1.0<br>4.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 54.4 | | | |
| 802 | 030903001017 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :70℃电动防火阀<br>2.型号或规格:800*630 | 个 | 1 | | | |
| 803 | 030903001018 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :电动多叶调节阀<br>2.型号或规格:250*250 | 个 | 1 | | | |
| 804 | 030206006006 | 低压交流异步电动机 | 1.类型（大、中、小型）：小型<br>2.容量（仅适用于小型电机）:4KW | 台 | 1 | | | |
| 805 | CB069 | 排烟口、防火阀检查接线 | | 处 | 1 | | | |
| 806 | 030904001003 | 通风工程检测、调试 | | 系统 | 1 | | | |
| | 1.9.4 强电 | | | | | | | |
| 807 | 030204018031 | 配电箱 | 1.类别:ATKTSY-5F<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：非标<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 808 | 030204018032 | 配电箱 | 1.类别:ATJYSY1-4F<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：400*1200*200<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 809 | 030204018033 | 配电箱 | 1.类别:商铺户内箱ALSY1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：400*260*120<br>4.含端子接线 | 台 | 10 | | | |
| 810 | 030204018034 | 配电箱 | 1.类别:商铺户内箱ALSY2<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：400*260*120<br>4.含端子接线 | 台 | 5 | | | |

6440312E-1A96-45D2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第56页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 811 | 030208004008 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:槽式<br>3.型号、规格:100*100<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 22.4 | | | |
| 812 | 030208004009 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:槽式<br>3.型号、规格:200*100<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 14.6 | | | |
| 813 | 030208004010 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:槽式<br>3.型号、规格:200*100（中间加隔板）<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 119.3 | | | |
| 814 | 030208004011 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:梯式<br>3.型号、规格:200*100<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 13.5 | | | |
| 815 | 030208003004 | 电缆保护管 | 1.材质:镀锌钢管<br>2.规格:SC150 | m | 10.2 | | | |
| 816 | 030212001031 | 电气配管 | 1.材质 :镀锌钢管<br>2.规格 :DN80<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 14 | | | |
| 817 | 030212001032 | 电气配管 | 1.材质 :镀锌钢管<br>2.规格 :DN25<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 5 | | | |
| 818 | 030212001033 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 33.6 | | | |
| 819 | 030212001034 | 电气配管 | 1.材质 :PVC阻燃管<br>2.规格 :Φ20<br>3.配置形式及部位:暗配<br>4.接线盒、开关安装 | m | 2128.8 | | | |
| 820 | 030212001035 | 电气配管 | 1.材质 :PVC阻燃管<br>2.规格 :Φ40<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 126.4 | | | |
| 821 | 030212001036 | 电气配管 | 1.材质 :金属软管<br>2.规格 :DN20 | m | 13.2 | | | |
| 822 | 030208001023 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZN-YJY-4*2.5mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 5.2 | | | |
| 823 | 030208001024 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-5*4mm2<br>2.敷设方式:桥架敷设<br>3.电缆头制安 | m | 35.2 | | | |
| 824 | 030208001025 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-5*6mm2<br>2.敷设方式:桥架敷设<br>3.电缆头制安 | m | 32.8 | | | |
| 825 | 030208001026 | 电力电缆 | 1.型号、规格:BTTZ-4*4<br>2.敷设方式:明敷设<br>3.电缆头制安 | m | 68.8 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 826 | 030208001027 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZN-YJY-4*25+1*16mm2<br>2.敷设方式:桥架敷设<br>3.电缆头制安 | m | 83.8 | | | |
| 827 | 030208001028 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-4*35+1*16mm2<br>2.敷设方式:桥架敷设<br>3.电缆头制安 | m | 79.4 | | | |
| 828 | 030212003049 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:BV-2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 2573.4 | | | |
| 829 | 030212003050 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 1650.6 | | | |
| 830 | 030212003051 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 121.8 | | | |
| 831 | 030212003052 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:BV-4mm2<br>3.种类：照明线 | m | 2470 | | | |
| 832 | 030212003053 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZ-BYJ-16mm2<br>3.种类：动力线 | m | 379.2 | | | |
| 833 | 030212003054 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>2.型号、规格:WDZ-BYJ-16mm2<br>3.种类：动力线 | m | 1340.4 | | | |
| 834 | 030204031030 | 小电器 | 1.名称:单联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 1 | | | |
| 835 | 030204031031 | 小电器 | 1.名称:双联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 11 | | | |
| 836 | 030204031032 | 小电器 | 1.名称:四联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 16 | | | |
| 837 | 030204031033 | 小电器 | 1.名称:安全型单相二、三极插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 98 | | | |
| 838 | 030213001009 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:座灯头配灯泡<br>3.安装形式：吸顶 | 套 | 141 | | | |
| 839 | 030213001010 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:自带开关红外感应一体LED灯<br>2.型号规格：自带开关红外感应<br>3.安装形式：吸顶 | 套 | 68 | | | |
| 840 | 030213004005 | 荧光灯 | 1.形式：成套<br>2.型号、规格:T5单管荧光灯，1*18W<br>3.安装形式:吸顶 | 套 | 4 | | | |
| | 1.9.5 应急照明 | | | | | | | |
| 841 | 030204018035 | 配电箱 | 1.类别:应急照明配电箱ATALESY-1F<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：非标<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 842 | 030204018036 | 配电箱 | 1.类别:应急照明配电箱ATESY1-1F<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：非标<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 843 | 030204018037 | 配电箱 | 1.类别:应急照明配电箱ATESY2-1F<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：非标<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 844 | 030212001037 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 1340.9 | | | |
| 845 | 030212003055 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:NH-RVS-2*2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 1340.9 | | | |
| 846 | 030213003009 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯<br>2.型号、规格:LED型，1W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:门上0.2m | 套 | 39 | | | |
| 847 | 030213003010 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示标志灯<br>2.型号、规格:LED型，1W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:距地0.5m | 套 | 31 | | | |
| 848 | 030213003011 | 装饰灯 | 1.名称:A型楼层标志灯<br>2.型号、规格:LED型，1W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:底边距地2.2m壁挂 | 套 | 4 | | | |
| 849 | 030213003012 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯<br>2.型号、规格:6W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:距地2.5m | 套 | 88 | | | |
| | 1.9.6 弱电 | | | | | | | |
| 850 | 031103002005 | 硬质PVC管 | 1.规格:PVC20<br>2.配管形式及部位:暗配 | m | 206.6 | | | |
| 851 | 031103002006 | 硬质PVC管 | 1.规格:PVC25<br>2.配管形式及部位:暗配 | m | 206.6 | | | |
| 852 | 031103010005 | 垂直桥架 | 1.材质：钢制<br>2.类型：梯式<br>3.型号、规格：200*100<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 16 | | | |
| 853 | 031103008003 | 吊装式桥架 | 1.规格:100*100<br>2.材质:钢质<br>3.类型：槽式<br>4.含支吊架制安 | m | 117.3 | | | |
| 854 | 031103008004 | 吊装式桥架 | 1.规格:200*100<br>2.材质:钢质<br>3.类型：槽式<br>4.含支吊架制安 | m | 10.7 | | | |
| 855 | 031103015008 | 接线箱 | 1.名称：智能家居信息箱<br>2.型号、规格：450*350*115 | 个 | 14 | | | |
| 856 | 031103007002 | 信息插座底盒（接线盒） | 1.弱电接线盒<br>2.安装方式：暗装 | 个 | 28 | | | |

6440312E-1A9C-4532-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第59页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 857 | 031103023002 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 | 1.名称：网络插座<br>2.安装形式:暗装 | 个 | 14 | | | |
| 858 | 031205010002 | 分配网络设备 | 1.名称：电视插座<br>2.安装形式：暗装 | 个 | 14 | | | |
| 859 | 031103022003 | 光纤束 | 1.型号、规格:皮线光纤<br>2.敷设方式:穿管敷设 | m | 144 | | | |
| 860 | 031103022004 | 光纤束 | 1.型号、规格:皮线光纤<br>2.敷设方式:桥架敷设 | m | 698.1 | | | |
| 861 | 031205012003 | 射频电缆 | 1.型号、规格：SYWV-75-5<br>2.敷设方式:穿管敷设 | m | 206.6 | | | |
| 862 | 031205012004 | 射频电缆 | 1.型号、规格：SYWV-75-5<br>2.敷设方式:桥架敷设 | m | 698.1 | | | |
| 863 | 031103017002 | 4对对绞电缆 | 1.规格:超五类网线<br>2.敷设环境:穿管敷设 | m | 62.6 | | | |
| | 1.9.7 自动报警 | | | | | | | |
| 864 | 030212001038 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 987 | | | |
| 865 | 030212003056 | 电气配线 | 1.种类:消防广播线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 205.11 | | | |
| 866 | 030212003057 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 449.38 | | | |
| 867 | 030212003058 | 电气配线 | 1.种类:消防电话线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.0mm2 | m | 231.34 | | | |
| 868 | 030212003059 | 电气配线 | 1.种类:报警二总线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 712.28 | | | |
| 869 | 030705004016 | 模块（接口） | 1.名称：输入输出模块 | 只 | 2 | | | |
| 870 | 030705001004 | 点型探测器 | 1.型号:感烟探测器<br>2.含底盒 | 只 | 84 | | | |
| 871 | 030705004017 | 模块（接口） | 1.名称：多线模块 | 只 | 1 | | | |
| 872 | 030705003005 | 按钮 | 1.型号、规格:消火栓报警按钮 | 只 | 18 | | | |
| 873 | 030705003006 | 按钮 | 1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮 | 只 | 24 | | | |
| 874 | 030705004018 | 模块（接口） | 1.名称:火灾报警电话 | 只 | 1 | | | |
| 875 | 030705009003 | 报警装置 | 1.形式:火灾声光报警器 | 台 | 24 | | | |
| 876 | 031206001003 | 扩声系统设备 | 1.名称：消防广播<br>2.安装方式：壁挂 | 台 | 20 | | | |
| | 2 2#楼 | | | | | | | |
| | 2.1 土建±0.00以下 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 877 | 010401003002 | 满堂基础 | 1.基础形式、材料种类：无梁式混凝土<br>2.混凝土强度等级：C30商砼（抗渗P6） | m3 | 1014.07 |  |  |  |
| 878 | 010401001001 | 条形基础 | 1.基础形式、材料种类:无梁式混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30商砼（抗渗P6） | m3 | 11.07 |  |  |  |
| 879 | 010401006004 | 垫层 | 1.混凝土强度等级：C15商砼，随打随抹<br>2.部位：满堂基础 | m3 | 71.95 |  |  |  |
| 880 | 010401006005 | 垫层 | 1.混凝土强度等级：C15商砼，随打随抹<br>2.部位：条形基础 | m3 | 3.3 |  |  |  |
| 881 | 010404001010 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C40商砼（抗渗P6）<br>2.墙体类型、材料种类：直形墙 | m3 | 192.33 |  |  |  |
| 882 | 010404001011 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C40商砼<br>2.墙体类型、材料种类：直形墙 | m3 | 141.68 |  |  |  |
| 883 | 010404001012 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C40商砼<br>2.墙体类型、材料种类：电梯井壁 | m3 | 27.79 |  |  |  |
| 884 | 010404001013 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.墙体类型、材料种类：直形墙<br>3.部位：车库顶板上直接与土接触部分 | m3 | 3.7 |  |  |  |
| 885 | 010403002006 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级：C40商砼（抗渗P6）<br>2.断面：综合<br>3.部位：直接与土接触的 | m3 | 0.51 |  |  |  |
| 886 | 010403002007 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级：C40商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 2.66 |  |  |  |
| 887 | 010403002008 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 17.95 |  |  |  |
| 888 | 010405003004 | 平板（包含有梁板） | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.板厚：综合 | m3 | 124.65 |  |  |  |
| 889 | 010406001007 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.梯板厚度：100mm<br>3.梯板结构型式:无斜梁 | m2 | 18.2 |  |  |  |
| 890 | 010406001008 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.梯板厚度：每增减10mm<br>3.梯板结构型式:无斜梁 | m2 | 127.4 |  |  |  |
| 891 | 010402001007 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 5.03 |  |  |  |
| 892 | 010403005004 | 过梁 | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 2.75 |  |  |  |
| 893 | 010403004008 | 砼门槛（反坎） | 1.混凝土强度等级：C20商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 0.45 |  |  |  |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 894 | 010403004009 | 砼门槛（反坎） | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 0.21 | | | |
| 895 | 010304001011 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：MU3.5蒸压加气混凝土砌块，容重≤7.5KN/m3<br>2.墙体厚度：100mm<br>3.砂浆强度等级：Ma5.0专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 77.7 | | | |
| 896 | 010304001012 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：MU3.5蒸压加气混凝土砌块，容重≤7.5KN/m3<br>2.墙体厚度：150mm<br>3.砂浆强度等级：Ma5.0专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 1.8 | | | |
| 897 | 010304001013 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：MU3.5蒸压加气混凝土砌块，容重≤7.5KN/m3<br>2.墙体厚度：200mm<br>3.砂浆强度等级：Ma5.0专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 100.35 | | | |
| 898 | 010304001014 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：MU3.5蒸压加气混凝土砌块，容重≤7.5KN/m3<br>2.墙体厚度：250mm<br>3.砂浆强度等级：Ma5.0专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 6.87 | | | |
| 899 | AB105 | 止水钢板 | 1.构件规格、材质：-300*3mm钢板止水带 | m | 114.2 | | | |
| 900 | 010416001043 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：砌体加固筋,三级钢筋,Φ6 | t | 0.889 | | | |
| 901 | 010416001044 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ6 | t | 1.318 | | | |
| 902 | 010416001045 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ8 | t | 9.724 | | | |
| 903 | 010416001046 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ10 | t | 4.822 | | | |
| 904 | 010416001047 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ12 | t | 22.314 | | | |
| 905 | 010416001048 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ14 | t | 18.695 | | | |
| 906 | 010416001049 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ16 | t | 5.779 | | | |
| 907 | 010416001050 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ18 | t | 2.342 | | | |
| 908 | 010416001051 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ20 | t | 2.884 | | | |
| 909 | 010416001052 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ22 | t | 73.253 | | | |
| 910 | 010416001053 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ25 | t | 0.046 | | | |
| 911 | 010416001054 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋,三级Φ6 | t | 0.846 | | | |
| 912 | 010416001055 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋,三级Φ8 | t | 9.959 | | | |
| 913 | 010416001056 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋,三级Φ10 | t | 0.801 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 914 | 010416001057 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋,三级Φ12 | t | 0.024 | | | |
| 915 | AB106 | 植筋 | 1.直径：Φ6.5,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 2594 | | | |
| 916 | AB107 | 植筋 | 1.直径：Φ8,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 80 | | | |
| 917 | AB108 | 植筋 | 1.直径：Φ10,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 80 | | | |
| 918 | AB109 | 植筋 | 1.直径：Φ12,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 496 | | | |
| 919 | AB110 | 电渣压力焊 | 1、直径:16 | 个 | 454 | | | |
| 920 | AB111 | 电渣压力焊 | 1、直径:18 | 个 | 156 | | | |
| 921 | AB112 | 直螺纹套筒连接 | 1.直螺纹套筒连接直径20以内（含直径20） | 个 | 40 | | | |
| 922 | AB113 | 直螺纹套筒连接 | 1.直螺纹套筒连接直径25以内（直径22、25） | 个 | 1149 | | | |
| 923 | 010416003004 | 钢筋网片 | 1.内墙钢丝网，网宽300，0.9mm@15*15mm厚热镀锌电焊网<br>2.部位：不同材料的交接处，楼梯间和人流通道处满挂钢丝网 | m2 | 863.52 | | | |
| 924 | 010414002004 | 其他构件 | 1.构件名称、规格:门窗洞口预制块<br>2.混凝土强度等级:C25商砼<br>3.包含制作、运输、安装等 | m3 | 0.92 | | | |
| 925 | 010407002003 | 散水、坡道 | 1.名称:无障碍坡道<br>2.做法：1）素土夯实，压实系数不小于0.94<br>2)150厚碎石垫层<br>3）60厚C15混凝土<br>4）20厚1：3干硬性水泥砂浆<br>5）25厚毛面花岗岩板<br>3.坡道侧墙面做法综合考虑，具体做法详见图纸，工程量按坡道水平投影面积计算 | m2 | 20.16 | | | |
| 926 | 010407002004 | 散水、坡道 | 1.名称:散水<br>2.做法：1）素土夯实，向外坡5%<br>2）150厚小毛石灌1：3水泥砂浆<br>3）40厚C20细石混凝土，上撒1：1水泥砂子压实赶光 | m2 | 59.31 | | | |
| 927 | 010412008003 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.构件名称:集水坑盖板<br>2.单件体积:综合考虑<br>3.混凝土、砂浆强度等级:C25<br>4.包含制作、运输、安装等所有费用综合考虑在内 | m3 | 0.64 | | | |
| 928 | AB114 | 成品篦子（集水坑） | 1.材质、尺寸规格及具体做法详见图纸 | m2 | 1.96 | | | |
| 929 | 010606008002 | 爬梯 | 1.铁爬梯，参图集L13J10，A/43<br>2.工程量按集水坑、电梯基坑个数计算 | 套 | 8 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 930 | 010703002004 | 涂膜防水 | 1.涂膜品种:喷涂速凝橡胶沥青防水涂料<br>2.防水部位:筏板底板、电梯基坑、集水坑、地下砼挡土墙外侧<br>3.做法:2.4厚喷涂速凝橡胶沥青防水涂料 | m2 | 1482.83 | | | |
| 931 | 010803003011 | 保温隔热墙 | 1.位置:地下室外墙<br>2.做法：1）粘贴50mm厚挤塑板保护层 | m2 | 581.91 | | | |
| 932 | 010703001003 | 卷材防水 | 1.卷材品种:SBC防水卷材<br>2.防水部位:风井、窗井顶板<br>3.做法:0.7厚SBC防水卷材一遍<br>4.按照图纸及设计规范要求，搭接及附加层等综合考虑 | m2 | 15.73 | | | |
| 933 | 010803003012 | 保温隔热墙 | 1.做法：30厚无机保温砂浆，压入耐碱玻纤网格布160g/m2<br>2.部位：窗井、风井顶板 | m2 | 10.97 | | | |
| 934 | 010407001007 | 其他构件 | 1.位置：室外台阶<br>2.构件名称:混凝土台阶<br>3.混凝土强度等级:C15<br>4.台阶侧墙面做法综合考虑，具体做法详见图纸，工程量按台阶踏步体积计算 | m3 | 0.8 | | | |
| 935 | 010401006006 | 垫层 | 1.做法：60厚C15混凝土（商砼）<br>2.部位：台阶平台部位<br>3.侧墙面做法综合考虑，具体做法详见图纸，工程量按平台水平投影体积计算 | m3 | 5.8 | | | |
| 936 | 010401006007 | 垫层 | 1.做法：150厚碎石垫层<br>2.部位：台阶平台部位<br>3.侧墙面做法综合考虑，具体做法详见图纸，工程量按平台水平投影体积计算 | m3 | 16.51 | | | |
| 937 | 010407001008 | 其他构件 | 1.位置：一层空调板下<br>2.构件名称:混凝土台<br>3.混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.38 | | | |
| 938 | AB115 | 细石混凝土保护层 | 1.面层厚度:50mm<br>2.混凝土强度等级:C20细石混凝土<br>3.部位:电梯基坑、集水坑、防水底板下 | m2 | 858.04 | | | |
| 939 | AB116 | 水泥砂浆找平层 | 1.厚度、配合比:15厚1:2聚合物水泥砂浆<br>2.部位:电梯基坑、集水坑 | m2 | 55.06 | | | |
| | 2.2 装饰±0.00以下 | | | | | | | |
| 940 | 020201001017 | 墙面一般抹灰 | 1.材料种类、配合比、厚度：水泥砂浆1:3 厚20mm<br>2.部位：挤塑板保护层内侧 | m2 | 498.36 | | | |
| 941 | 020101001006 | 水泥砂浆楼地面 | 1.厚度、配合比:素水泥浆一道，20厚1:2水泥砂浆抹平压光<br>2.部位:地下储藏室、电井、风机房、楼梯间等楼地面 | m2 | 662.48 | | | |
| 942 | 020101001007 | 水泥砂浆楼地面 | 1.厚度、配合比:20厚（最薄处）1:2.5水泥砂浆找坡向地漏，向门口5%找坡齐平<br>2.部位:水暖井 | m2 | 4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第64页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 943 | 020105002006 | 石材踢脚线 | 1.材料种类:大理石<br>2.结合层:水泥砂浆粘贴，具体做法详见图纸<br>3.形式:直形<br>4.部位：门厅、电梯前厅 | m2 | 8.9 | | | |
| 944 | 020102001006 | 石材楼地面 | 1.面层形式、材料种类、规格：20厚大理石板，稀水泥浆或彩色水泥浆擦缝<br>2.结合层材料种类:素水泥浆一道，20厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3.部位：门厅、电梯前厅地面 | m2 | 60.32 | | | |
| 945 | 020106003003 | 水泥砂浆楼梯面 | 1.砂浆配合比：素水泥浆一道，20mm厚水泥砂浆抹面压光 | m2 | 18.2 | | | |
| 946 | BB036 | 油漆踢脚 | 1.做法：2~3厚柔性耐水腻子分遍批刮，抹平，刷油漆一道，具体做法详见图纸 | m2 | 11 | | | |
| 947 | 020105001003 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.部位:楼梯间<br>2.厚度、砂浆配合比:甩浆一遍，15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光 | m2 | 11 | | | |
| 948 | 020201001018 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:甩浆一遍，15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位:储藏室、走廊、风机房、大厅、前室等砌块墙面 | m2 | 2139.4 | | | |
| 949 | 020201001019 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:甩浆一遍，15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位:储藏室、走廊、风机房、大厅、前室等混凝土墙面 | m2 | 1247.91 | | | |
| 950 | 020201001020 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位:电井、水暖井等砌块墙面 | m2 | 50.41 | | | |
| 951 | 020201001021 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位:电井、水暖井等混凝土墙面 | m2 | 52.52 | | | |
| 952 | BB037 | 墙面纤维网格布 | 1.做法:压入160g/m2耐碱玻纤网格布一道<br>2.部位：内墙抹灰层满铺 | m2 | 3490.24 | | | |

6440312E-1A9B2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第65页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 953 | 020507001016 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:储藏室、风机房、走廊等墙面<br>2.涂料种类：刮耐水性腻子压光，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 2957.09 | | | |
| 954 | 020507001017 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:门厅、候梯厅、地上交通核走道墙面<br>2.涂料种类：刮腻子、刷乳胶漆，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 191.28 | | | |
| 955 | 020507001018 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:楼梯间墙面<br>2.涂料种类：刮耐水腻子、刷防水涂料，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 221.69 | | | |
| 956 | 020507001019 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:储藏室顶棚、地下设备用房顶棚等<br>2.涂料种类：刮耐水性腻子压光，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 619.28 | | | |
| 957 | 020507001020 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:门厅、电梯前厅顶棚<br>2.涂料种类：刮腻子刷白色乳胶漆，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 65.52 | | | |
| 958 | 020507001021 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:楼梯顶棚<br>2.涂料种类：刮耐水腻子刷防水涂料，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 54.94 | | | |
| 959 | 020402007004 | 防火门 | 1.门的形式:甲级防火门<br>2.材料种类:钢质<br>3.配件及辅材:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件综合考虑<br>4.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 50.16 | | | |

6440312E-1A9C-4352-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 960 | 020402006006 | 防火门 | 1.门的类型：乙级防火门<br>2.材料种类:钢质<br>3.配件及辅材:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件综合考虑<br>4.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 37.8 | | | |
| 961 | 020402006007 | 防盗门 | 1.门的类型：钢制防盗门，门下设通风百叶<br>2.材料规格：900*2100<br>3.配件及辅材:门把手、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等综合考虑<br>4.工程量:按实际完成外框面积计算 | 樘 | 96 | | | |
| 962 | 020108001003 | 石材台阶面 | 1.位置:室外台阶<br>2.做法:20厚1：3干硬性水泥砂浆，25厚齿槽花岗岩铺面，踏步立板25厚花岗岩，板背面刮水泥浆粘贴，稀泥浆擦缝，台阶面向外坡1%<br>3.台阶侧墙面做法综合考虑，具体做法详见图纸，工程量按台阶水平投影面积计算 | m2 | 13.35 | | | |
| 963 | 020102001007 | 石材楼地面 | 1.位置:室外台阶平台<br>2.做法:20厚1：3干硬性水泥砂浆，25厚齿槽花岗岩铺面，踏步立板25厚花岗岩，板背面刮水泥浆粘贴，稀泥浆擦缝，台阶面向外坡1%<br>3.台阶平台侧墙面做法综合考虑，具体做法详见图纸，工程量按台阶平台水平投影面积计算 | m2 | 96.74 | | | |
| 964 | 020101003002 | 细石混凝土保护层 | 1.面层厚度:40mm<br>2.混凝土强度等级:C20细石混凝土保护层兼找坡抹平压光<br>3.部位:窗井、风井顶板 | m2 | 10.97 | | | |
| 965 | BB038 | 石材门窗套 | 1.位置：电梯门<br>2.面层材料种类、规格、铺贴形式:砂浆粘贴人造石<br>3.综合考虑所有辅件及辅材<br>4.颜色由甲方确定 | m | 43.6 | | | |
| 966 | 020204001004 | 石材墙面 | 1.面层类型:干挂石材墙面<br>2.基骨架、材料种类:配套龙骨、间距综合考虑、含石材干挂件、螺栓等、硅酮密封胶填缝，具体做法详见L13J6，并满足设计及建设单位要求 | m2 | 26.46 | | | |
| | 2.3 土建±0.00以上 | | | | | | | |
| 967 | AB141 | 竣工清理 | 1.建筑物垃圾清理、场内运输和集中堆放 | m3 | 37809.62 | | | |
| 968 | 010404001014 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C40商砼<br>2.墙体类型、材料种类：直形墙 | m3 | 164.15 | | | |
| 969 | 010404001015 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C35商砼<br>2.墙体类型、材料种类：直形墙 | m3 | 173.24 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第67页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 970 | 010404001016 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.墙体类型、材料种类：直形墙 | m3 | 1260.93 | | | |
| 971 | 010404001017 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.墙体类型、材料种类：女儿墙 | m3 | 35.85 | | | |
| 972 | 010404001018 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C40商砼<br>2.墙体类型、材料种类：电梯井壁 | m3 | 55.57 | | | |
| 973 | 010404001019 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C35商砼<br>2.墙体类型、材料种类：电梯井壁 | m3 | 58.12 | | | |
| 974 | 010404001020 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.墙体类型、材料种类：电梯井壁 | m3 | 406.81 | | | |
| 975 | 010403002009 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级：C35商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 18.99 | | | |
| 976 | 010403002010 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级：C40商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 10.08 | | | |
| 977 | 010403002011 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 432.99 | | | |
| 978 | 010405003005 | 平板（包含有梁板） | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.板厚：综合 | m3 | 1016.86 | | | |
| 979 | 010406001009 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.梯板厚度：100mm<br>3.梯板结构型式:无斜梁 | m2 | 703.23 | | | |
| 980 | 010406001010 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.梯板厚度：每增10mm<br>3.梯板结构型式:无斜梁 | m2 | 4789.68 | | | |
| 981 | 010412001002 | 平板 | 1.构件名称:桁架式钢筋混凝土叠合板<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.厚度：60mm，详见15G366-1图集<br>4.工作内容：包括桁架式钢筋制作安装，叠合板预制、运输、安装、脚手架支撑、与现浇砼结合部位等的模板支设、预埋接线盒等工作内容，及与后浇混凝土叠合层之间的结合面应做成凹凸深度不小于4mm的人工粗糙面<br>5.要求：制作、堆放、运输及安装应符合《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014<br>6.工程量：按照预制板的实际尺寸计算 | m2 | 6419.52 | | | |
| 982 | 010402001008 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 75.05 | | | |

644D312E-1A98-4B12-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第68页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 983 | 010403005005 | 过梁 | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 13.86 | | | |
| 984 | 010403004010 | 圈梁 | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 42.71 | | | |
| 985 | 010403004011 | 混凝土止水带（门槛、反坎） | 1.混凝土强度等级：C20商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 5.63 | | | |
| 986 | 010403004012 | 混凝土止水带（门槛、反坎） | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 29.44 | | | |
| 987 | 010405007002 | 天沟、挑檐板 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.板厚：综合 | m3 | 74.35 | | | |
| 988 | 010407001009 | 其他构件 | 1.构件名称:雨蓬<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.8 | | | |
| 989 | 010405006003 | 栏板 | 1.板厚:综合考虑<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.06 | | | |
| 990 | 010414002005 | 其他构件 | 1.构件名称、规格:门窗洞口预制块<br>2.混凝土强度等级:C25商砼<br>3.包含制作、运输、安装等所有费用综合考虑在内 | m3 | 21 | | | |
| 991 | 010412008004 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.构件名称:预制混凝土盖板<br>2.单件体积:综合考虑<br>3.混凝土、砂浆强度等级:C30<br>4.包含制作、运输、安装等所有费用综合考虑在内 | m3 | 1.1 | | | |
| 992 | 010304001015 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：B05级加气砼自保温砌块<br>2.墙体厚度：300mm<br>3.砂浆强度等级：Ma7.5专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 621.78 | | | |
| 993 | 010304001016 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：MU3.5蒸压加气混凝土砌块，容重≤7.5KN/m3<br>2.墙体厚度：200mm<br>3.砂浆强度等级：Ma5.0专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 815.51 | | | |
| 994 | 010304001017 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：MU3.5蒸压加气混凝土砌块，容重≤7.5KN/m3<br>2.墙体厚度：150mm<br>3.砂浆强度等级：Ma5.0专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 165.69 | | | |
| 995 | 010304001018 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：MU3.5蒸压加气混凝土砌块，容重≤7.5KN/m3<br>2.墙体厚度：100mm<br>3.砂浆强度等级：Ma5.0专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 163.29 | | | |
| 996 | 010416001058 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ6 | t | 10.289 | | | |
| 997 | 010416001059 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ8 | t | 120.537 | | | |
| 998 | 010416001060 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ10 | t | 45.039 | | | |

6440312E-1A9
2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 999 | 010416001061 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ12 | t | 94.16 | | | |
| 1000 | 010416001062 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ14 | t | 42.039 | | | |
| 1001 | 010416001063 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ16 | t | 33.976 | | | |
| 1002 | 010416001064 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ18 | t | 14.049 | | | |
| 1003 | 010416001065 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ20 | t | 40.107 | | | |
| 1004 | 010416001066 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ22 | t | 5.447 | | | |
| 1005 | 010416001067 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ25 | t | 4.626 | | | |
| 1006 | 010416001068 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：砌体加固筋,Φ6.5 | t | 6.222 | | | |
| 1007 | 010416001069 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋,三级Φ6 | t | 40.451 | | | |
| 1008 | 010416001070 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋,三级Φ8 | t | 37.889 | | | |
| 1009 | 010416001071 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋,三级Φ10 | t | 13.513 | | | |
| 1010 | 010416001072 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋,三级Φ12 | t | 0.633 | | | |
| 1011 | 010416001073 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋,三级Φ14 | t | 2.651 | | | |
| 1012 | AB142 | 植筋 | 1.直径：Φ6.5,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 22928 | | | |
| 1013 | AB143 | 植筋 | 1.直径：Φ8,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 3668 | | | |
| 1014 | AB144 | 植筋 | 1.直径：Φ10,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 576 | | | |
| 1015 | AB145 | 植筋 | 1.直径：Φ12,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 4368 | | | |
| 1016 | AB146 | 电渣压力焊 | 1、直径:16 | 个 | 2398 | | | |
| 1017 | AB147 | 电渣压力焊 | 1、直径:18 | 个 | 32 | | | |
| 1018 | AB148 | 电渣压力焊 | 1、直径:20 | 个 | 144 | | | |
| 1019 | AB149 | 电渣压力焊 | 1、直径:22 | 个 | 288 | | | |
| 1020 | AB150 | 直螺纹套筒连接 | 1.直螺纹套筒连接直径20以内（含直径20） | 个 | 198 | | | |
| 1021 | AB151 | 直螺纹套筒连接 | 1.直螺纹套筒连接直径25以内（直径22、25） | 个 | 4 | | | |
| 1022 | 010417002002 | 预埋铁件 | 1.铁件规格：具体见图集L13j8第94页<br>2.部位：屋面钢爬梯<br>3.工作内容：含制作、运输、安装、除锈、刷防锈漆等 | t | 0.8 | | | |
| 1023 | 010702004003 | 屋面排水管（包含落水管、落水口、水斗） | 1.排水管品种、规格:方形铝合金落水管，宽100mm，厚80mm，弧形落水斗<br>2.做法：具体详见图纸，满足设计及建设方要求<br>3.工程量包含室外埋地部分 | m | 667.6 | | | |

6440312E-1A9C-43B2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1024 | 010416003005 | 钢筋网片 | 1.墙面钢丝网，0.9mm@15*15mm厚热镀锌电焊网<br>2.部位：不同材料的交接处，楼梯间和人流通道处满挂钢丝网、填充墙与梁、柱、剪力墙处外墙面 | m2 | 12427.24 | | | |
| 1025 | AB152 | 泄水管 | 1.规格、品种：直径φ75UPVC<br>2.部位：屋面、雨棚 | 个 | 9 | | | |
| 1026 | 010303002005 | 屋面烟道 | 1.卫生间排气道出屋面<br>2.做法参L11J105第11页，详见图纸 | 个 | 2 | | | |
| 1027 | 010303002006 | 屋面烟道 | 1.厨房排气道出屋面<br>2.做法参L11J105第10页，详见图纸 | 个 | 4 | | | |
| 1028 | 010303002007 | 厨房排烟道 | 1.规格做法：截面外形尺寸500*350，具体做法满足设计及建设方要求<br>2.部位：厨房 | m | 295.8 | | | |
| 1029 | 010303002008 | 卫生间排气烟道 | 1.规格做法：截面外形尺寸350*250，具体做法满足设计及建设方要求<br>2.部位：卫生间 | m | 139.2 | | | |
| 1030 | AB153 | 屋面出入口 | 1.规格做法：详见图纸<br>2.部位：屋面楼梯间门出口处 | 套 | 6 | | | |
| 1031 | 010702001004 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种:4.0厚SBS改性沥青防水卷材（带铝膜）<br>2.防水部位：不带机房的非上人屋面、雨篷<br>3.按照图纸及设计规范要求，搭接及附加层等综合考虑 | m2 | 57.46 | | | |
| 1032 | 010702002003 | 屋面涂膜防水 | 1.涂膜品种:喷涂速凝橡胶沥青防水涂料<br>2.防水部位：上人屋面、非上人屋面<br>3.防水做法:2厚喷涂速凝橡胶沥青防水涂料<br>4.按照图纸及设计规范要求，附加层等综合考虑 | m2 | 519.27 | | | |
| 1033 | AB154 | 水泥砂浆找平层 | 1.做法：20厚1：2.5水泥砂浆找平层<br>2.部位：上人屋面、封闭式阳台、不上人平屋面 | m2 | 852.27 | | | |
| 1034 | 010803001004 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热形式：干铺<br>2.材料品种、规格：75厚挤塑聚苯板保温，防火隔离带综合考虑<br>3.部位：上人屋面、非上人屋面 | m2 | 426.03 | | | |
| 1035 | AB155 | 珍珠岩找坡层 | 1.做法：最薄处30厚1：6水泥憎水型膨胀珍珠岩<br>2.部位：上人屋面、非上人屋面 | m3 | 29.82 | | | |
| 1036 | AB156 | 砼找平层 | 1.做法：30厚C20砼找平层<br>2.部位：上人屋面、非上人屋面 | m2 | 426.03 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1037 | 010702001005 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种:0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材<br>2.防水层做法:0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结料+0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材（双层，芯材厚度≥0.5）<br>3.部位:上人屋面<br>4.按照图纸及设计规范要求，搭接及附加层等综合考虑 | m2 | 368.69 | | | |
| 1038 | AB157 | 水泥砂浆保护层 | 1.做法：20厚1：2.5水泥砂浆保护层<br>2.部位：上人屋面、非上人屋面、封闭阳台、空调板、太阳能托板 | m2 | 1577.56 | | | |
| 1039 | 010702003002 | 屋面刚性防水 | 1.混凝土强度等级及厚度：40厚C20细石混凝土内配Φ4@100双向钢筋网片（3M*3M分格，缝宽20，密封胶嵌缝，钢筋网片在分格缝处断开）<br>2.部位：上人屋面 | m2 | 313.28 | | | |
| 1040 | 010803001005 | 保温隔热屋面 | 1.施工部位：空调板<br>2.做法：1）无机保温砂浆找坡，最薄处20厚 | m2 | 575.25 | | | |
| 1041 | 010703001004 | 卷材防水 | 1.卷材品种:聚乙烯丙纶防水卷材<br>2.防水部位:空调搁板、阳台、厨房<br>3.做法:0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结料（单层，芯材厚度≥0.5）<br>4.按照图纸及设计规范要求，搭接及附加层等综合考虑 | m2 | 2175.75 | | | |
| 1042 | 010703002005 | 涂膜防水 | 1.涂膜品种:JS聚合物水泥防水涂料<br>2.防水部位:卫生间、太阳能挑板<br>3.做法:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料<br>4.按照图纸及设计规范要求，附加层等综合考虑 | m2 | 2095.54 | | | |
| 1043 | 010803005002 | 隔热楼地面 | 1.材料品种、规格:40厚挤塑聚苯板<br>2.部位：无采暖的封闭阳台、不采暖空间等 | m2 | 426.24 | | | |
| 1044 | 010803003013 | 保温隔热墙 | 1.做法：30厚保温砂浆分层抹压，5厚聚合物水泥砂浆复合耐碱玻璃纤维网格布<br>2.部位：太阳能挑板、挑檐 | m2 | 150.04 | | | |
| 1045 | 010803003014 | 保温隔热墙 | 1.做法：30厚无机保温砂浆，5厚抹面胶浆复合耐碱网格布<br>2.部位：空调板下部 | m2 | 725.28 | | | |
| 1046 | 010803003015 | 保温隔热墙 | 1.做法：30厚玻化微珠保温砂浆，附加钢丝网综合考虑<br>2.部位：女儿墙内侧 | m2 | 139.72 | | | |
| 1047 | AB158 | 室内墙面隔音 | 1.位置:电梯井与卧室等房间相邻墙体处<br>2.做法：100厚岩棉，具体做法参11J930第H67页，需满足设计及建设方要求 | m2 | 837.65 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第72页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1048 | 010803003016 | 保温隔热墙 | 1.位置:自保温砌块墙<br>2.做法：专用界剂甩浆，25厚无机保温砂浆，5厚聚合物水泥砂浆（专用聚合物抗裂抹面砂浆），中间压入一层耐碱玻璃纤维网布160g/m2 | m2 | 2845.34 | | | |
| 1049 | 010803003017 | 保温隔热墙 | 1.位置:钢筋混凝土墙及梁外侧<br>2.做法：100厚混凝土复合保温叠合板（挤塑聚苯板为80厚，外部带20厚保护层），专用界面剂甩浆，25厚无机保温砂浆，5厚聚合物水泥砂浆（专用聚合物抗裂抹面砂浆），中间压入一层耐碱玻璃纤维网布160g/m2<br>3.工作内容：包括固定钉、板缝处理、运输、安装、脚手架支撑等工作内容<br>4.部位：外墙 | m2 | 5920.03 | | | |
| 1050 | AB159 | 屋面透气孔 | 1.做法：ϕ50不锈钢管排气管，具体做法详见图集13J5-1，满足设计及建设单位要求<br>2.工作内容：包含排气管安装、钢板环安装、防水处理等 | 个 | 12 | | | |
| 1051 | 010703001005 | 卷材防水 | 1.卷材品种:SBC防水卷材<br>2.防水部位:门廊<br>3.做法:0.7mmSBC防水卷材两遍用聚合物水泥防水胶浆粘接，双层施工完后刮涂1.5毫米厚的聚合物水泥砂浆做隔离保护层<br>4.按照图纸及设计规范要求，搭接及附加层等综合考虑 | m2 | 13.22 | | | |
| 1052 | AB160 | 钢结构平台 | 1.材质品种及规格：钢结构平台（含钢结构楼梯），耐火极限不小于1.5h，具体做法满足设计及建设方要求<br>2.工作内容：含构件放样、裁割、钻孔、焊接、打磨、制作、运输、机械吊运、安装、除锈、防锈等所有内容。<br>3.部位：屋面 | t | 2 | | | |
| 1053 | 010407001010 | 其他构件 | 1.位置：屋面<br>2.构件名称:混凝土防冲板<br>3.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.07 | | | |
| 1054 | AB161 | 逃生缓降器 | 1.部位：3层以上设置 | 套 | 96 | | | |
| 1055 | AB162 | 水泥砂浆楼地面 | 1.厚度、配合比:最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平<br>2.部位:门廊 | m2 | 9.32 | | | |
| 1056 | 010703004005 | 变形缝（平面） | 1.材质：1.5厚铝板<br>2.变形缝处满填岩棉板，填塞深度不小于300，具体做法满足设计及建设方要求 | m | 2.2 | | | |
| 1057 | 010703004006 | 变形缝（立面） | 1.材质：1.5厚铝板<br>2.变形缝处满填岩棉板，填塞深度不小于300，具体做法满足设计及建设方要求 | m | 25.4 | | | |
| | 2.4 装饰±0.00以上 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1058 | 020101001008 | 水泥砂浆楼地面 | 1.厚度、配合比:20厚（最薄处）1:2.5水泥砂浆找坡向地漏，向门口5%找坡齐平<br>2.部位:水暖井 | m2 | 50 | | | |
| 1059 | 020101001009 | 水泥砂浆楼地面 | 1.厚度、配合比:素水泥浆一道，20厚1:2水泥砂浆抹平压光<br>2.部位:电梯机房、电井等楼面 | m2 | 70.5 | | | |
| 1060 | BB069 | 水泥砂浆找坡层 | 1.做法：素水泥浆一道，最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平，管沟处要高周边20mm<br>2.部位：厨房、卫生间 | m2 | 1249.3 | | | |
| 1061 | BB070 | 水泥砂浆保护层 | 1.做法：1:3水泥砂浆保护层20厚<br>2.部位：卫生间 | m2 | 725.13 | | | |
| 1062 | 020105002007 | 石材踢脚线 | 1.材料种类:大理石<br>2.结合层:水泥砂浆粘贴，具体做法详见图纸<br>3.形式:直形<br>4.部位：门厅、电梯前厅、首层楼梯间 | m2 | 116.97 | | | |
| 1063 | 020105002008 | 石材踢脚线 | 1.材料种类:大理石<br>2.结合层:水泥砂浆粘贴，具体做法详见图纸<br>3.形式:异形<br>4.部位：门厅、电梯前厅、首层楼梯间 | m2 | 17.16 | | | |
| 1064 | 020102001008 | 石材楼地面 | 1.面层形式、材料种类、规格：20厚大理石板，稀水泥浆或彩色水泥浆擦缝<br>2.结合层材料种类:素水泥浆一道，20厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3.部位：门厅、电梯前厅地面、首层楼梯间 | m2 | 850.32 | | | |
| 1065 | 020106001003 | 石材楼梯面层 | 2.做法:1）素水泥浆一道，20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层<br>2）20厚大理石板，稀水泥浆或彩色水泥砂浆擦缝<br>3.部位：首层楼梯间 | m2 | 152.88 | | | |
| 1066 | 020106003004 | 水泥砂浆楼梯面 | 1.砂浆配合比：素水泥浆一道，20mm厚水泥砂浆抹面压光 | m2 | 550.35 | | | |
| 1067 | BB071 | 油漆踢脚 | 1.做法：2~3厚柔性耐水腻子分遍批刮，抹平，刷油漆一道，具体做法详见图纸 | m2 | 235.63 | | | |
| 1068 | 020105001004 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.部位:楼梯间<br>2.厚度、砂浆配合比:甩浆一遍，15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光 | m2 | 235.63 | | | |
| 1069 | 020201001022 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:甩浆一遍，15厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光（掺防水剂）<br>4.部位:卫生间、厨房砌块墙体内墙面 | m2 | 4274.7 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第74页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1070 | 020201001023 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:甩浆一遍，15厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光（掺防水剂）<br>4.部位:卫生间、厨房混凝土内墙面 | m2 | 1582.79 | | | |
| 1071 | 020201001024 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:甩浆一遍，15厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位：除卫生间、厨房、电井、水暖井外其它房间砌块墙体内墙面 | m2 | 14929.21 | | | |
| 1072 | 020201001025 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:甩浆一遍，15厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位:除卫生间、厨房、电井、水暖井外其它房间混凝土内墙面 | m2 | 9910.51 | | | |
| 1073 | 020201001026 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位:电井、水暖井等砌块墙面 | m2 | 614.19 | | | |
| 1074 | 020201001027 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位:电井、水暖井等混凝土墙面 | m2 | 656.87 | | | |
| 1075 | 020507001022 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:门厅、候梯厅、地上交通核走道墙面<br>2.涂料种类：刮腻子、刷乳胶漆，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 2433.96 | | | |
| 1076 | 020507001023 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:楼梯间墙面<br>2.涂料种类：刮耐水腻子、刷防水涂料，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 4559.81 | | | |
| 1077 | 020507001024 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:楼梯顶棚<br>2.涂料种类：刮耐水腻子,刷防水涂料，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 1687.19 | | | |
| 1078 | 020507001025 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:门厅、候梯厅、地上交通核走道、机房顶棚<br>2.涂料种类：刮腻子、刷乳胶漆，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 794.64 | | | |

6440312E-1A96-[illegible]-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1079 | BB072 | 墙面纤维网格布 | 1.做法:压入160g/m2耐碱玻纤网格布一道<br>2.内墙抹灰层满铺 | m2 | 31968.27 | | | |
| 1080 | 020507001026 | 刷喷涂料 | 1.涂料种类:真石漆，颜色按设计图纸要求<br>2.涂刷遍数:满足成活要求<br>3.基层刷喷要求:刮柔性腻子成活，喷刷封闭底漆成活，分隔缝符合设计图纸要求<br>4.面层刷喷要求:外墙真石漆，刷罩光漆，分隔缝符合设计图纸要求<br>5.部位:真石漆外墙 | m2 | 9879.83 | | | |
| 1081 | 020204001005 | 石材墙面 | 1.面层类型:干挂石材墙面<br>2.基骨架、材料种类:配套龙骨、间距综合考虑、含石材干挂件、螺栓等、硅酮密封胶填缝，具体做法详见L13J6，并满足设计及建设单位要求 | m2 | 803.98 | | | |
| 1082 | 020406004002 | 金属百叶窗 | 1.窗的类型:铝合金防雨百叶，内附防虫鼠网（热镀锌钢丝网，孔径2.5*2.5mm，钢丝直径d=0.5mm），满足水平推力不小于1.0KN/M2 | m2 | 14.4 | | | |
| 1083 | 020107001011 | 金属扶手带栏杆、栏板 | 1.位置:无障碍坡道<br>2.做法：304不锈钢栏杆<br>3.高度：综合考虑，具体做法详见图纸并满足建设方要求<br>4.综合考虑预埋件及所有辅材 | m | 31.2 | | | |
| 1084 | 020107001012 | 金属扶手带栏杆、栏板 | 1.位置:楼梯<br>2.做法：304不锈钢栏杆<br>3.高度：900mm，具体做法满足设计及建设方要求<br>4.综合考虑预埋件及所有辅材 | m | 573.28 | | | |
| 1085 | 020107001013 | 金属扶手带栏杆、栏板 | 1.位置:楼梯<br>2.做法：304不锈钢栏杆<br>3.高度：1050mm，具体做法满足设计及建设方要求<br>4.综合考虑预埋件及所有辅材 | m | 2.6 | | | |
| 1086 | 020107001014 | 护窗栏杆 | 1.材质:304不锈栏杆<br>2.包含制作安装等全部费用<br>3.高度:200mm，具体做法详见图纸并满足设计及建设方要求<br>4.综合考虑预埋件及所有辅材 | m | 374.4 | | | |
| 1087 | 020107001015 | 护窗栏杆 | 1.材质:304不锈栏杆<br>2.包含制作安装等全部费用<br>3.高度:500mm，具体做法详见图纸并满足设计及建设方要求<br>4.综合考虑预埋件及所有辅材 | m | 259.2 | | | |
| 1088 | BB073 | 穿孔铝板造型围蔽 | 1.位置：空调板处<br>2.面层材料种类、规格:穿孔铝板造型围蔽，铝板壁厚2mm，穿孔率≥70%<br>3.综合考虑所有辅件及辅材<br>4.颜色由甲方确定 | m2 | 740 | | | |

6440312E-1A9C-A5B2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1089 | 020402007005 | 防火门 | 1.门的形式:甲级防火门<br>2.材料种类:钢质<br>3.配件及辅材:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件综合考虑<br>4.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 281.34 | | | |
| 1090 | 020402006008 | 防火门 | 1.门的类型：乙级防火门<br>2.材料种类:钢质<br>3.配件及辅材:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件综合考虑<br>4.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 363.72 | | | |
| 1091 | 020402006009 | 防盗门 | 1.门的类型：乙级防火、防盗、保温、隔音一体钢制防盗复合门<br>2.材料规格：1000*2100<br>3.配件及辅材:门把手、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂等综合考虑<br>4.满足规范及图纸要求 | 樘 | 218 | | | |
| 1092 | 020404003002 | 电子对讲门 | 1.门的类型:楼宇对讲防盗门（可自动关闭）<br>2.做法：门框板厚1.4mm，外（内）面板均为0.7mm不锈钢板，外饰面氟碳漆保20年不上锈，门樘采用5mm双面钢化玻璃内夹不锈钢方钢造型格。配室外304不锈钢拉手，室内配对讲电动门锁，包含户内对讲设备以及与设备配套的线等内容<br>3.达到业主使用要求 | m2 | 12.24 | | | |
| 1093 | 020409003003 | 石材窗台板 | 1.台板材料种类：大理石<br>2.面层材料的铺贴方式：水泥砂浆<br>3.工作内容：含磨光倒半圆<br>4.部位：楼梯间 | m2 | 18 | | | |
| 1094 | 020406001005 | 金属窗 | 1.窗的类型：65系列隔热断桥铝合金平开窗<br>2.材料种类、规格:65系列隔热断桥铝合金框料<br>3.玻璃种类、厚度:5+12A+5+12A+5中空玻璃<br>4.配件及辅材:把手、窗锁、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片、高效聚氨酯、满足设计要求的防火玻璃、手动开启装置等综合考虑<br>5.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 1928.72 | | | |
| 1095 | 020406001006 | 金属窗（楼梯间） | 1.窗的类型：65系列隔热断桥铝合金推拉窗<br>2.材料种类、规格:65系列隔热断桥铝合金框料<br>3.玻璃种类、厚度:5+9A+5中空玻璃<br>4.配件及辅材:把手、窗锁、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片、高效聚氨酯、满足设计要求的防火玻璃、手动开启装置等综合考虑<br>5.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 180 | | | |

6440312E-1A9[illegible]A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1096 | BB074 | 石材门窗套 | 1.位置：电梯门<br>2.面层材料种类、规格、铺贴形式:砂浆粘贴人造石<br>3.综合考虑所有辅件及辅材<br>4.颜色由甲方确定 | m | 545 | | | |
| 1097 | 020402001004 | 金属平开门 | 1.门的类型:65系列隔热断桥铝合金<br>2.材料种类、规格:65系列隔热断桥铝合金框料<br>3.玻璃种类、厚度:5+9A+5中空玻璃<br>4.配件及辅材:把手、门锁、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片、高效聚氨酯、满足设计要求的防火玻璃等综合考虑<br>5.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 33.84 | | | |
| 1098 | 020102001009 | 石材楼地面 | 1.位置:门廊<br>2.做法:20厚1：3干硬性水泥砂浆，25厚齿槽花岗岩铺面，踏步立板25厚花岗岩，板背面刮水泥浆粘贴，稀泥浆擦缝，台阶面向外坡1% | m2 | 9.32 | | | |
| 1099 | 020402001005 | 金属平开门 | 1.门的类型:钢质门<br>2.配件及辅材:门把手、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂等综合考虑<br>3.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 10.08 | | | |
| | 2.5 安装±0.00以下 | | | | | | | |
| | 2.5.1 地下给排水 | | | | | | | |
| 1100 | 030801002007 | 钢管 | 1.安装部位（室内、外）:室内<br>2.输送介质:中水<br>3.材质或种类:衬塑钢管<br>4.规格:DN32<br>5.连接方式:螺纹连接 | m | 28.2 | | | |
| 1101 | 030801002008 | 钢管 | 1.安装部位（室内、外）:室内<br>2.输送介质:废水<br>3.材质或种类:衬塑钢管<br>4.规格:DN150<br>5.连接方式:螺纹连接 | m | 4.5 | | | |
| 1102 | 030801004005 | 柔性抗震铸铁管 | 1.安装部位:室内排水<br>2.输送介质:污水<br>3.规格:DN75<br>4.接口型式:柔性接口 | m | 4.8 | | | |
| 1103 | 030801004006 | 柔性抗震铸铁管 | 1.安装部位:室内排水<br>2.输送介质:污水<br>3.规格:DN100<br>4.接口型式:柔性接口 | m | 37.8 | | | |
| 1104 | 030801004007 | 柔性抗震铸铁管 | 1.安装部位:室内排水<br>2.输送介质:污水<br>3.规格:DN150<br>4.接口型式:柔性接口 | m | 12.8 | | | |
| 1105 | 030801005025 | 塑料管 | 1．安装部位：室内支管<br>2．输送介质:污水<br>3．材质:UPVC塑料管<br>4．规格:Φ75<br>5．连接方式:粘接 | m | 35.2 | | | |
| 1106 | 030804017008 | 地漏（事故排水） | 1.材质:塑料<br>2.规格:DN75 | 个 | 4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1107 | 030804017009 | 地漏（热力小室） | 1.材质:塑料<br>2.规格:DN75 | 个 | 2 | | | |
| 1108 | CB083 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN32<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 1109 | CB084 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN50<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 12 | | | |
| 1110 | CB085 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN100<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 1111 | CB086 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN150<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 8 | | | |
| | 2.5.2 地下压力排水 | | | | | | | |
| 1112 | 030109001003 | 离心式泵 | 1.名称:潜污泵<br>2.质量或型号:JYWQ65-37-14-1400-3.0，Q=37m3/h，H=14m，N=3KW<br>3.输送介质:压力排水<br>4.配套液位计、控制箱安装 | 台 | 4 | | | |
| 1113 | 030109001004 | 离心式泵 | 1.名称:潜污泵<br>2.质量或型号:JYWQ50-15-20-1200-2.2，Q=15m3/h，H=20m，N=2.2KW<br>3.输送介质:压力排水<br>4.配套液位计、控制箱安装 | 台 | 2 | | | |
| 1114 | 030206006007 | 低压交流异步电动机 | 1.类型（大、中、小型）:小型<br>2.容量（仅适用于小型电机）:3KW | 台 | 6 | | | |
| 1115 | 030801001004 | 镀锌钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内<br>2.输送介质:压力排水<br>3.规格:DN125<br>4.连接方式:沟槽连接 | m | 3.8 | | | |
| 1116 | 030801001005 | 镀锌钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内<br>2.输送介质:压力排水<br>3.规格:DN100<br>4.连接方式:沟槽连接 | m | 9.4 | | | |
| 1117 | 030801001006 | 镀锌钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内<br>2.输送介质:压力排水<br>3.规格:DN80<br>4.连接方式:沟槽连接 | m | 18.8 | | | |
| 1118 | 030801001007 | 镀锌钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内<br>2.输送介质:压力排水<br>3.规格:DN65<br>4.连接方式:沟槽连接 | m | 14.6 | | | |
| 1119 | 030803003007 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.型号、规格:DN80<br>3.连接方式：沟槽法兰连接 | 个 | 4 | | | |
| 1120 | 030803003008 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀<br>2.型号、规格:DN80<br>3.连接方式：沟槽法兰连接 | 个 | 4 | | | |
| 1121 | 030803003009 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:橡胶软接头<br>2.型号、规格:DN80<br>3.连接方式：沟槽法兰连接 | 个 | 4 | | | |
| 1122 | 030803003010 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.型号、规格:DN65<br>3.连接方式：沟槽法兰连接 | 个 | 2 | | | |
| 1123 | 030803003011 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀<br>2.型号、规格:DN65<br>3.连接方式：沟槽法兰连接 | 个 | 2 | | | |
| 1124 | 030803003012 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:橡胶软接头<br>2.型号、规格:DN65<br>3.连接方式：沟槽法兰连接 | 个 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1125 | 031001002002 | 压力仪表 | 1.名称:压力表<br>2.含压力表弯、旋塞 | 台 | 6 | | | |
| 1126 | CB087 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN125<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 2 | | | |
| | 2.5.3 地下消火栓 | | | | | | | |
| 1127 | 030701003012 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内<br>2．材质:热浸锌镀锌钢管<br>3．规格:DN65<br>4．连接方式:沟槽连接 | m | 38 | | | |
| 1128 | 030701003013 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内<br>2．材质:热浸锌镀锌钢管<br>3．规格:DN100<br>4．连接方式:沟槽连接 | m | 132.4 | | | |
| 1129 | 030701003014 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内高区<br>2．材质:热浸镀锌加厚钢管<br>3．规格:DN100<br>4．连接方式:沟槽连接 | m | 54.5 | | | |
| 1130 | 030701007009 | 法兰阀门 | 1.名称：蝶阀<br>2.型号、规格：DN100<br>3.连接方式:沟槽连接 | 个 | 13 | | | |
| 1131 | 030701007010 | 法兰阀门 | 1.名称：蝶阀<br>2.型号、规格：DN65<br>3.连接方式:沟槽连接 | 个 | 6 | | | |
| 1132 | 030701018006 | 消火栓 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：减压稳压消火栓，单栓SG24E65Z-J，单栓带消防软管卷盘，尺寸1800*700*240mm，消火栓箱内设DN65消火栓一只，DN19水枪一支，DN65X25M衬胶水龙带一根<br>3.详见图集15S202-19 | 套 | 10 | | | |
| 1133 | CB088 | 磷酸铵盐干粉灭火器 | 1.型号：MF/ABC3 | 具 | 20 | | | |
| 1134 | CB089 | 管道保温： | 1.材质：50mm厚优质超细玻璃棉 | m3 | 4.34 | | | |
| 1135 | CB090 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN100<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 1136 | CB091 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN100<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 10 | | | |
| 1137 | CB092 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN65<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 1138 | CB093 | 管道保护层 | 1.不燃性玻璃布复合铝箔<br>2.燃烧等级A | m2 | 117 | | | |
| | 2.5.4 地下喷淋 | | | | | | | |
| 1139 | 030701001017 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN25<br>2、连接方式:螺纹连接 | m | 340.8 | | | |
| 1140 | 030701001018 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN32<br>2、连接方式:螺纹连接 | m | 120.6 | | | |
| 1141 | 030701001019 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN40<br>2、连接方式:螺纹连接 | m | 26.2 | | | |
| 1142 | 030701001020 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN50<br>2、连接方式:螺纹连接 | m | 5.2 | | | |
| 1143 | 030701001021 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN65<br>2、连接方式:螺纹连接 | m | 20.5 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1144 | 030701001022 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN80<br>2、连接方式:螺纹连接 | m | 24.1 | | | |
| 1145 | 030701001023 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN100<br>2、连接方式:沟槽连接 | m | 34.9 | | | |
| 1146 | 030701001024 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN150<br>2、连接方式:沟槽连接 | m | 137.8 | | | |
| 1147 | 030701005004 | 螺纹阀门 | 1.名称：电动阀<br>2.型号、规格:DN25 | 个 | 4 | | | |
| 1148 | 030701005005 | 螺纹阀门 | 1.名称：末端试水阀<br>2.型号、规格:DN25 | 个 | 1 | | | |
| 1149 | 030701007011 | 法兰阀门 | 1.名称：遥控信号阀<br>2.型号、规格:DN150<br>3.连接方式:沟槽连接 | 个 | 2 | | | |
| 1150 | 030701011003 | 水喷头 | 1．型号、规格:DN15，直立型68℃标准响应玻璃球喷头<br>2．安装型式:无吊顶 | 个 | 204 | | | |
| 1151 | 030701014003 | 水流指示器 | 1.型号规格:DN150<br>2.连接形式:沟槽连接 | 个 | 2 | | | |
| 1152 | 030701015003 | 减压孔板 | 1．材质:不锈钢<br>2．规格:DN150 | 个 | 2 | | | |
| 1153 | 030701016003 | 末端试水装置 | 1.规格:DN25 | 组 | 1 | | | |
| 1154 | 030706002002 | 水灭火系统控制装置调试 | 1.点数:200点以内 | 系统 | 1 | | | |
| 1155 | 030803001014 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜球阀<br>2.型号、规格:DN25 | 个 | 4 | | | |
| 1156 | 030803001015 | 螺纹阀门 | 1.类型:泄水阀<br>2.型号、规格:DN50 | 个 | 2 | | | |
| 1157 | 030803005006 | 快速排气阀 | 1.型号、规格:DN25 | 个 | 4 | | | |
| 1158 | CB094 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN150<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 2 | | | |
| | 2.5.5 地下采暖 | | | | | | | |
| 1159 | CB095 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN50<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 1160 | CB096 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN100<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 16 | | | |
| | 2.5.6 地下通风防排烟 | | | | | | | |
| 1161 | 030204031034 | 小电器 | 1.名称:压差传感器<br>2.型号、规格：详图 | 套 | 4 | | | |
| 1162 | 030206006008 | 低压交流异步电动机 | 1.类型（大、中、小型）：小型<br>2.容量（仅适用于小型电机）:3KW | 台 | 4 | | | |
| 1163 | 030206006009 | 低压交流异步电动机 | 1.类型（大、中、小型）：小型<br>2.容量（仅适用于小型电机）:5.9KW | 台 | 4 | | | |
| 1164 | 030206006010 | 低压交流异步电动机 | 1.类型（大、中、小型）：小型<br>2.容量（仅适用于小型电机）:15KW | 台 | 4 | | | |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第81页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 1165 | 030901002011 | 通风机 | 1.形式:排风排烟双速风机<br>2.型号:GYF-6-S1，风量：15600/7600m3/h 全压:700/180Pa 功率:5.9/1.4kW 转速:2900/1450r/min 噪声79/69dB<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 4 | | | |
| 1166 | 030901002012 | 通风机 | 1.形式:加压送风风机<br>2.型号:GXF-8-C，风量：27400m3/h,全压：890Pa，功率：15KW，转速：1450r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 4 | | | |
| 1167 | 030901002013 | 通风机 | 1.形式:加压送风风机<br>2.型号:GXF-5-A，风量：6856m3/h,全压：254Pa，功率：0.75KW，转速：1450r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 2 | | | |
| 1168 | 030901002014 | 通风机 | 1.形式:加压送风风机<br>2.型号:GXF-7-A，风量：16000m3/h,全压：280Pa，功率：2.2KW，转速：960r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 2 | | | |
| 1169 | 030902001012 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:1.0<br>4.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 44.6 | | | |
| 1170 | 030902001013 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:0.75<br>4.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 5.7 | | | |
| 1171 | 030902001014 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:0.75<br>4.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 128.3 | | | |
| 1172 | 030902001015 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:0.5<br>4.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 12.1 | | | |
| 1173 | 030903001019 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :止回阀<br>2.型号或规格:400*250 | 个 | 2 | | | |
| 1174 | 030903001020 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型:止回阀<br>2.型号或规格:800*630 | 个 | 2 | | | |
| 1175 | 030903001021 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型:止回阀<br>2.型号或规格:800*500 | 个 | 8 | | | |
| 1176 | 030903001022 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型:止回阀<br>2.型号或规格:1000*250 | 个 | 4 | | | |
| 1177 | 030903001023 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :70℃防火调节阀<br>2.型号或规格:400*250 | 个 | 2 | | | |
| 1178 | 030903001024 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :70℃电动防火调节阀<br>2.型号或规格:400*250 | 个 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1179 | 030903001025 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :70℃防火阀<br>2.型号或规格:800*500 | 个 | 8 | | | |
| 1180 | 030903001026 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型:70℃电动防火阀<br>2.型号或规格:800*500 | 个 | 8 | | | |
| 1181 | 030903001027 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :70℃防火调节阀<br>2.型号或规格:800*630 | 个 | 2 | | | |
| 1182 | 030903001028 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :70℃电动防火调节阀<br>2.型号或规格:800*630 | 个 | 2 | | | |
| 1183 | 030903001029 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :70℃防火调节阀<br>2.型号或规格:1000*500 | 个 | 4 | | | |
| 1184 | 030903001030 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :70℃防火调节阀<br>2.型号或规格:1000*250 | 个 | 4 | | | |
| 1185 | 030903001031 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :电动多叶调节阀<br>2.型号或规格:250*250 | 个 | 6 | | | |
| 1186 | 030903001032 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :70℃防火调节阀<br>2.型号或规格:250*250 | 个 | 2 | | | |
| 1187 | 030903007016 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型 :多叶加压送风口<br>2．型号、规格:800*（800+250） | 个 | 4 | | | |
| 1188 | 030903007017 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型 :自垂百叶风口<br>2．型号、规格:800*500 | 个 | 2 | | | |
| 1189 | 030903007018 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型 :单层百叶风口<br>2．型号、规格:1000*500 | 个 | 4 | | | |
| 1190 | 030903007019 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型 :单层百叶风口<br>2．型号、规格:1000*1000 | 个 | 2 | | | |
| 1191 | 030904001004 | 通风工程检测、调试 | | 系统 | 1 | | | |
| 1192 | CB097 | 排烟口、防火阀检查接线 | | 处 | 12 | | | |
| 1193 | CB098 | 电动挡烟垂壁 | 1.材质：不燃材料<br>2.耐火时间：0.5h<br>3.卷轴、电机及控制箱安装调试 | m | 2.5 | | | |
| | 2.5.7 地下强电 | | | | | | | |
| 1194 | 030204018038 | 配电箱 | 1.类别:储藏室配电箱AWCC1-B1<br>2.安装方式:明装<br>3.半周长或回路数：600*800*180<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 1195 | 030204018039 | 配电箱 | 1.类别:储藏室配电箱AWCC2-B1<br>2.安装方式:明装<br>3.半周长或回路数：600*800*180<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 1196 | 030204018040 | 配电箱 | 1.类别:住宅总配电箱ALZ1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：700*800*200<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 1197 | 030204018041 | 配电箱 | 1.类别:住宅总配电箱ALZ2<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：700*800*200<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |

6440312E-1A96-4302-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1198 | 030204018042 | 配电箱 | 1.类别:公共配电箱Agg-B1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：600*800*180<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 1199 | 030204018043 | 配电箱 | 1.类别:物业总箱APZ<br>2.安装方式：落地<br>3.半周长或回路数：非标箱，14回路<br>4.含端子接线<br>5.基础槽钢制安 | 台 | 1 | | | |
| 1200 | 030204018044 | 配电箱 | 1.类别:物业总箱APEZ<br>2.安装方式：落地<br>3.半周长或回路数：非标箱，14回路<br>4.含端子接线<br>5.基础槽钢制安 | 台 | 1 | | | |
| 1201 | 030204018045 | 配电箱 | 1.类别:公共照明配电箱ATzl-B1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：非标箱，4回路<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 1202 | 030204018046 | 配电箱 | 1.类别:公共照明配电箱ALzl1/2-B1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：非标箱，8回路<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 1203 | 030204018047 | 配电箱 | 1.类别:送风机配电箱ATJY3-B2<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：600*1200*200<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 1204 | 030204018048 | 配电箱 | 1.类别:送风机配电箱ATJY1-B2<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：600*1200*200<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 1205 | 030204018049 | 配电箱 | 1.类别:送风机配电箱ATJY2-B2<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：600*1200*200<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 1206 | 030204018050 | 配电箱 | 1.类别:送风机配电箱ATJY4-B2<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：600*1200*200<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 1207 | 030204018051 | 配电箱 | 1.类别:排烟风机配电箱ATPY1/2-B1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：600*1200*200<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 1208 | 030204018052 | 配电箱 | 1.类别:排烟风机配电箱ATPY1/2-B2<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：600*1200*200<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |

644031ZE-1A9[illegible]D2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第84页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1209 | 030204018053 | 配电箱 | 1.类别:补风机配电箱ATBF1-B1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：600*1200*200<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 1210 | 030204018054 | 配电箱 | 1.类别:补风机配电箱ATBF1-B2<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：600*1200*200<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 1211 | 030204031035 | 小电器 | 1.名称:单联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 8 | | | |
| 1212 | 030204031036 | 小电器 | 1.名称:防水单联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 4 | | | |
| 1213 | 030204031037 | 小电器 | 1.名称:双联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 98 | | | |
| 1214 | 030204031038 | 小电器 | 1.名称:安全型单相二、三极插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 113 | | | |
| 1215 | 030208001029 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-5*4mm2<br>2.敷设方式:桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 9.3 | | | |
| 1216 | 030208001030 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-5*4mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 132.6 | | | |
| 1217 | 030208001031 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-3*4mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 114.4 | | | |
| 1218 | 030208001032 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZN-YJY-5*10mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 18 | | | |
| 1219 | 030208001033 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZN-YJY-5*6mm2<br>2.敷设方式:桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 10.4 | | | |
| 1220 | 030208001034 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZN-YJY-5*10mm2<br>2.敷设方式:桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 169.4 | | | |
| 1221 | 030208001035 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZN-YJY-4*25+1*16mm2<br>2.敷设方式:桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 92 | | | |
| 1222 | 030208001036 | 电力电缆（矿物绝缘电缆) | 1.型号、规格:BTTZ-4*6<br>2.敷设方式:明敷或桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 92 | | | |
| 1223 | 030208001037 | 电力电缆（矿物绝缘电缆) | 1.型号、规格:BTTZ-4*16<br>2.敷设方式:明敷或桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 174.8 | | | |
| 1224 | 030208001038 | 电力电缆（矿物绝缘电缆) | 1.型号、规格:BTTZ-4*25<br>2.敷设方式:明敷或桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 90.2 | | | |
| 1225 | 030208003005 | 电缆保护管 | 1.材质:镀锌钢管<br>2.规格:SC150 | m | 8 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1226 | 030208003006 | 电缆保护管 | 1.材质:镀锌钢管<br>2.规格:SC100 | m | 10 | | | |
| 1227 | 030208004012 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:槽式<br>3.型号、规格:200*150<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支吊架制安 | m | 26.8 | | | |
| 1228 | 030208004013 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:槽式，中间加防火隔板<br>3.型号、规格:200*150<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支吊架制安 | m | 69.2 | | | |
| 1229 | 030208004014 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:槽式<br>3.型号、规格:100*100<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支吊架制安 | m | 110.8 | | | |
| 1230 | 030208004015 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:梯式<br>3.型号、规格:100*100<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 7.2 | | | |
| 1231 | 030208004016 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:梯式<br>3.型号、规格:200*150<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 7.2 | | | |
| 1232 | 030209001002 | 接地装置 | 1.接地体:利用基础地梁内的两根钢筋一周焊通做接地极<br>2.接地母线材质、规格、敷设方式：40X4mm热镀锌扁钢<br>3.入户金属管道接地<br>4.具体做法详见设计施工图，满足图纸设计及规范验收要求 | 项 | 1 | | | |
| 1233 | 030211002002 | 送配电装置系统 | | 系统 | 1 | | | |
| 1234 | 030212001039 | 电气配管 | 1.材质:镀锌钢管<br>2.规格:DN32<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 132.4 | | | |
| 1235 | 030212001040 | 电气配管 | 1.材质:PVC阻燃管<br>2.规格:Φ32<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 4.4 | | | |
| 1236 | 030212001041 | 电气配管 | 1.材质:PVC阻燃管<br>2.规格:Φ20<br>3.配置形式及部位:明配<br>4.接线盒、开关盒安装 | m | 7.6 | | | |
| 1237 | 030212001042 | 电气配管 | 1.材质:PVC阻燃管<br>2.规格:Φ20<br>3.配置形式及部位:暗配<br>4.接线盒、开关盒安装 | m | 1919.9 | | | |
| 1238 | 030212001043 | 电气配管 | 1.材质:PVC阻燃管<br>2.规格:Φ25<br>3.配置形式及部位:暗配<br>4.接线盒、开关盒安装 | m | 188.5 | | | |

6440312E-1A96-4FD2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第86页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1239 | 030212001044 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 5.8 | | | |
| 1240 | 030212001045 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:明敷<br>4.接线盒安装 | m | 166.6 | | | |
| 1241 | 030212001046 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG25<br>3.配置形式及部位:明敷 | m | 36.3 | | | |
| 1242 | 030212001047 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG40<br>3.配置形式及部位:明敷 | m | 25.2 | | | |
| 1243 | 030212001048 | 电气配管 | 1.材质 :金属软管<br>2.规格 :DN20 | m | 76.8 | | | |
| 1244 | 030212003060 | 电气配线 | 1.种类:动力线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-BYJ-1.5mm2 | m | 89.8 | | | |
| 1245 | 030212003061 | 电气配线 | 1.种类:动力线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-1.5mm2 | m | 38.4 | | | |
| 1246 | 030212003062 | 电气配线 | 1.种类:动力线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 321.6 | | | |
| 1247 | 030212003063 | 电气配线 | 1.种类:动力线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 33.3 | | | |
| 1248 | 030212003064 | 电气配线 | 1.种类:照明线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 335.8 | | | |
| 1249 | 030212003065 | 电气配线 | 1.种类:照明线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 5769 | | | |
| 1250 | 030212003066 | 电气配线 | 1.种类:动力线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-10mm2 | m | 100.8 | | | |
| 1251 | 030212003067 | 电气配线 | 1.种类：照明线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设<br>3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 5695.8 | | | |
| 1252 | 030212003068 | 电气配线 | 1.种类：照明线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-BYJ-6mm2 | m | 180.9 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1253 | 030212003069 | 电气配线 | 1.种类：照明线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设<br>3.型号、规格:WDZ-BYJ-16mm2 | m | 1224 | | | |
| 1254 | 030213001011 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:墙上座灯<br>2.型号规格：LED灯，8W，250V<br>3.安装形式：壁装，门框正上方0.1m | 套 | 16 | | | |
| 1255 | 030213001012 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:座灯头配灯泡<br>3.安装形式：吸顶 | 套 | 96 | | | |
| 1256 | 030213001013 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:自带开关红外感应一体LED灯<br>2.型号规格：自带开关红外感应<br>3.安装形式：壁挂 | 套 | 36 | | | |
| 1257 | 030213001014 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:自带开关红外感应一体LED灯<br>2.型号规格：自带开关红外感应<br>3.安装形式：吸顶 | 套 | 16 | | | |
| 1258 | 030213004006 | 荧光灯 | 1.形式：成套<br>2.型号、规格:T5单管应急荧光灯，1*18W<br>3.安装形式:壁装 | 套 | 12 | | | |
| 1259 | CB099 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN150<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 1260 | CB100 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN100<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 5 | | | |
| | 2.5.8 地下应急照明 | | | | | | | |
| 1261 | 030204018055 | 配电箱 | 1.类别:应急照明配电箱ATALE1-B1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：非标箱，4回路<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 1262 | 030204018056 | 配电箱 | 1.类别:应急照明配电箱ATALE2-B1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：非标箱，4回路<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 1263 | 030204018057 | 配电箱 | 1.类别:应急照明配电箱ALE1/2-B1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：500*600*200<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 1264 | 030204031039 | 小电器 | 1.名称:单联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 6 | | | |
| 1265 | 030208001039 | 电力电缆（矿物绝缘电缆) | 1.型号、规格:BTTZ-4*4<br>2.敷设方式:明敷或桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 56 | | | |
| 1266 | 030212001049 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:明敷<br>4.接线盒安装 | m | 13.6 | | | |
| 1267 | 030212001050 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 462.3 | | | |

6440312E-1A9[illegible]3D2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1268 | 030212001051 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG25<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 77.7 | | | |
| 1269 | 030212003070 | 电气配线 | 1.种类：照明线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 262.6 | | | |
| 1270 | 030212003071 | 电气配线 | 1.种类：照明线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:NH-RVS-2*2.5mm2 | m | 462.3 | | | |
| 1271 | 030213001015 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:墙上座灯<br>2.型号规格：LED灯，8W，250V<br>3.安装形式：壁装，门框正上方0.1m | 套 | 2 | | | |
| 1272 | 030213003013 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯<br>2.型号、规格:1W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:门上0.2m | 套 | 12 | | | |
| 1273 | 030213003014 | 装饰灯 | 1.名称:方向标志灯<br>2.型号、规格:1W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:距地0.5m | 套 | 30 | | | |
| 1274 | 030213003015 | 装饰灯 | 1.名称:方向标志灯<br>2.型号、规格:1W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:吊装 | 套 | 8 | | | |
| 1275 | 030213003016 | 装饰灯 | 1.名称:楼层标志灯<br>2.型号、规格:1W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:底边距地2.2m壁挂 | 套 | 4 | | | |
| 1276 | 030213003017 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯<br>2.型号、规格:6W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:距地2.5m | 套 | 36 | | | |
| 1277 | 030213004007 | 荧光灯 | 1.形式：成套<br>2.型号、规格:T5单管荧光灯，1*18W<br>3.安装形式:吸顶 | 套 | 4 | | | |
| | 2.5.9 地下弱电 | | | | | | | |
| 1278 | 030208003007 | 电缆保护管 | 1.材质:镀锌钢管<br>2.规格:SC100 | m | 12 | | | |
| 1279 | 031103002007 | 硬质PVC管 | 1.规格:PVC25<br>2.配管形式及部位:暗配 | m | 18.6 | | | |
| 1280 | 031103008005 | 吊装式桥架 | 1.材质：钢制<br>2.类型：槽式<br>3.型号、规格：200*100<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支吊架制安 | m | 39.6 | | | |
| 1281 | 031103010006 | 垂直桥架 | 1.材质：钢制<br>2.类型：梯式<br>3.型号、规格：200*100<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 6 | | | |

6440312E-1A9C-A0D2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1282 | 031103015009 | 接线箱 | 1.名称：对讲系统接线箱 | 个 | 1 | | | |
| 1283 | 031103015010 | 接线箱 | 1.名称：监控系统接线箱 | 个 | 1 | | | |
| 1284 | 031103015011 | 接线箱 | 1.名称：电视前端设备箱 | 个 | 1 | | | |
| 1285 | 031103015012 | 接线箱 | 1.名称：分光器设备箱 | 个 | 1 | | | |
| 1286 | CB101 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN100<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 6 | | | |
| | 2.5.10 地下自动报警 | | | | | | | |
| 1287 | 030204018058 | 消防箱 | 1.名称:消防端子箱 | 台 | 1 | | | |
| 1288 | 030204018059 | 消防箱 | 1.名称:模块箱 | 台 | 14 | | | |
| 1289 | 030208002007 | 控制电缆 | 1.型号、规格:WDZN-KYJY-2*1.5mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 29.5 | | | |
| 1290 | 030208002008 | 控制电缆 | 1.型号、规格:WDZN-KYJY-2*1.5mm2<br>2.敷设方式:桥架敷设<br>3.电缆头制安 | m | 85.3 | | | |
| 1291 | 030208002009 | 控制电缆 | 1.型号、规格:WDZN-KYJY-7*1.5mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 143.8 | | | |
| 1292 | 030208002010 | 控制电缆 | 1.型号、规格:WDZN-KYJY-7*1.5mm2<br>2.敷设方式:桥架敷设<br>3.电缆头制安 | m | 457.4 | | | |
| 1293 | 030212001052 | 电气配管 | 1.材质:镀锌钢管<br>2.规格:DN80<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 10 | | | |
| 1294 | 030212001053 | 电气配管 | 1.材质:薄壁钢管<br>2.规格:JDG25<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 185.4 | | | |
| 1295 | 030212001054 | 电气配管 | 1.材质:薄壁钢管<br>2.规格:JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 793.48 | | | |
| 1296 | 030212001055 | 电气配管 | 1.材质:金属软管<br>2.规格:DN20 | m | 12.8 | | | |
| 1297 | 030212001056 | 电气配管 | 1.材质:金属软管<br>2.规格:DN25 | m | 3.2 | | | |
| 1298 | 030212003072 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-1.5mm2 | m | 157.6 | | | |
| 1299 | 030212003073 | 电气配线 | 1.种类:电源总线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-4mm2 | m | 89.4 | | | |
| 1300 | 030212003074 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 367.2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1301 | 030212003075 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 67 | | | |
| 1302 | 030212003076 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-1.5mm2 | m | 86.6 | | | |
| 1303 | 030212003077 | 电气配线 | 1.种类:消防电话线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.0mm2 | m | 149.4 | | | |
| 1304 | 030212003078 | 电气配线 | 1.种类:消防电话线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.0mm2 | m | 439.8 | | | |
| 1305 | 030212003079 | 电气配线 | 1.种类:报警二总线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 487.5 | | | |
| 1306 | 030212003080 | 电气配线 | 1.种类:报警二总线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 70.7 | | | |
| 1307 | 030212003081 | 电气配线 | 1.种类:报警二总线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*2.5mm2 | m | 166.8 | | | |
| 1308 | 030212003082 | 电气配线 | 1.种类:消防电源监控线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 78.8 | | | |
| 1309 | 030212003083 | 电气配线 | 1.种类:消防电源监控线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 43.3 | | | |
| 1310 | 030212003084 | 电气配线 | 1.种类:消防广播线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 90.6 | | | |
| 1311 | 030705001005 | 点型探测器 | 1.型号:感烟探测器<br>2.含底盒 | 只 | 146 | | | |
| 1312 | 030705003007 | 按钮 | 1.型号、规格:消火栓报警按钮 | 只 | 10 | | | |
| 1313 | 030705003008 | 按钮 | 1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮 | 只 | 8 | | | |
| 1314 | 030705004019 | 模块（接口） | 1.名称：输入输出模块 | 只 | 22 | | | |
| 1315 | 030705004020 | 模块（接口） | 1.名称：输出模块 | 只 | 8 | | | |
| 1316 | 030705004021 | 模块（接口） | 1.名称：输入模块 | 只 | 64 | | | |
| 1317 | 030705004022 | 模块（接口） | 1.名称：广播模块 | 只 | 4 | | | |
| 1318 | 030705004023 | 模块（接口） | 1.名称：多线模块 | 只 | 10 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1319 | 030705004024 | 模块（接口） | 1.名称:短路隔离器 | 只 | 8 | | | |
| 1320 | 030705009004 | 报警装置 | 1.形式:火灾声光报警器 | 台 | 8 | | | |
| 1321 | 031103008006 | 吊装式桥架 | 1.材质：钢制<br>2.类型：槽式<br>3.型号、规格：100*100（中间带2个隔板）<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支吊架制安 | m | 38.7 | | | |
| 1322 | 031103010007 | 垂直桥架 | 1.材质：钢制<br>2.类型：梯式<br>3.型号、规格：100*100（中间夹双隔板）<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 6 | | | |
| 1323 | 031103038003 | 电话出线口 | 1.型号、规格:火灾报警电话 | 个 | 10 | | | |
| 1324 | 031206001004 | 扩声系统设备 | 1.名称：消防广播<br>2.安装方式：壁挂 | 台 | 16 | | | |
| 1325 | CB102 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN80<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 5 | | | |
| | 2.5.11 地下防火门监控系统 | | | | | | | |
| 1326 | 030212001057 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.含墙体剔槽及恢复 | m | 61 | | | |
| 1327 | 030212003085 | 电气配线 | 1.种类（导线、母线）:通信线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 61 | | | |
| 1328 | 030212003086 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 122 | | | |
| 1329 | 030705004025 | 模块（接口） | 1.名称:防火门监控模块（单门磁） | 只 | 12 | | | |
| 1330 | CB103 | 防火门门磁开关（单门磁） | | 套 | 12 | | | |
| 1331 | CB104 | 防火门监控分机 | | 台 | 1 | | | |
| | 2.6 安装±0.00以上 | | | | | | | |
| | 2.6.1 地上给排水 | | | | | | | |
| 1332 | 030801002009 | 钢管 | 1.安装部位（室内、外）：室内<br>2.输送介质:中水<br>3.材质或种类:衬塑钢管<br>4.规格:DN50<br>5.连接方式:螺纹 | m | 122 | | | |
| 1333 | 030801002010 | 钢管 | 1.安装部位（室内、外）：室内<br>2.输送介质:中水<br>3.材质或种类:衬塑钢管<br>4.规格:DN40<br>5.连接方式:螺纹 | m | 17.4 | | | |

6440312E-1A9C-4B02-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1334 | 030801002011 | 钢管 | 1.安装部位（室内、外）：室内<br>2.输送介质:中水<br>3.材质或种类:衬塑钢管<br>4.规格:DN32<br>5.连接方式:螺纹 | m | 11.6 | | | |
| 1335 | 030801002012 | 钢管 | 1.安装部位（室内、外）：室内<br>2.输送介质:中水<br>3.材质或种类:衬塑钢管<br>4.规格:DN25<br>5.连接方式:螺纹 | m | 2 | | | |
| 1336 | 030801002013 | 钢管 | 1.安装部位（室内、外）：屋顶水箱间<br>2.输送介质:给水<br>3.材质或种类:衬塑钢管<br>4.规格:DN50连接 | m | 8.2 | | | |
| 1337 | 030801004008 | 柔性抗震铸铁管 | 1.安装部位:室内排水<br>2.输送介质:污水<br>3.规格:DN100<br>4.接口型式:柔性接口 | m | 24 | | | |
| 1338 | 030801004009 | 柔性抗震铸铁管 | 1.安装部位:室内排水<br>2.输送介质:污水<br>3.规格:DN75<br>4.接口型式:柔性接口 | m | 4 | | | |
| 1339 | 030801005026 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ20<br>5．连接方式:热熔连接<br>6. 含墙体剔槽及恢复 | m | 278.56 | | | |
| 1340 | 030801005027 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ20<br>5．连接方式:热熔连接<br>6. 垫层内/剪力墙敷设 | m | 1453.44 | | | |
| 1341 | 030801005028 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ25<br>5．连接方式:热熔连接<br>6. 剪力墙敷设 | m | 139.68 | | | |
| 1342 | 030801005029 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ32<br>5．连接方式:热熔连接<br>6. 含墙体剔槽及恢复 | m | 110.88 | | | |
| 1343 | 030801005030 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ32<br>5．连接方式:热熔连接<br>6. 垫层内/剪力墙敷设 | m | 1789.92 | | | |
| 1344 | 030801005031 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:中水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ20<br>5．连接方式:热熔连接<br>6. 剪力墙敷设 | m | 321.6 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1345 | 030801005032 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:中水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ25<br>5．连接方式:热熔连接<br>6. 含墙体剔槽及恢复 | m | 114.16 | | | |
| 1346 | 030801005033 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:中水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ25<br>5．连接方式:热熔连接<br>6. 垫层内/剪力墙敷设 | m | 1148.64 | | | |
| 1347 | 030801005034 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:热水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：2.00MPa<br>4．规格:Φ20<br>5．连接方式:热熔连接<br>6. 含墙体剔槽及恢复 | m | 498.72 | | | |
| 1348 | 030801005035 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:热水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：2.00MPa<br>4．规格:Φ20<br>5．连接方式:热熔连接<br>6. 垫层内/剪力墙敷设 | m | 2174.88 | | | |
| 1349 | 030801005036 | 塑料管 | 1．安装部位：室内暗配<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ63<br>5．连接方式:热熔连接 | m | 30.4 | | | |
| 1350 | 030801005037 | 塑料管 | 1．安装部位：室内明配<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ63<br>5．连接方式:热熔连接 | m | 33 | | | |
| 1351 | 030801005038 | 塑料管 | 1．安装部位：室内明配<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ32<br>5．连接方式:热熔连接 | m | 3.8 | | | |
| 1352 | 030801005039 | 塑料管 | 1．安装部位：室内卫生间立管<br>2．输送介质:污水<br>3．材质:U-PVC加强型内螺旋消音管<br>4．规格:Φ110<br>5．连接方式:粘接<br>6. CHT旋流接头安装 | m | 327.8 | | | |
| 1353 | 030801005040 | 塑料管 | 1．安装部位：室内阳台、厨房立管<br>2．输送介质:污水<br>3．材质:U-PVC双壁内螺旋消音管<br>4．规格:Φ110<br>5．连接方式:粘接 | m | 630 | | | |
| 1354 | 030801005041 | 塑料管 | 1．安装部位：室内支管<br>2．输送介质:污水<br>3．材质:UPVC实壁管<br>4．规格:Φ50<br>5．连接方式:粘接 | m | 934.6 | | | |

64403 12E-1A9[illegible]D2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 1355 | 030801005042 | 塑料管 | 1．安装部位:_室内支管<br>2．输送介质:污水<br>3．材质:UPVC实壁管<br>4．规格:Φ75<br>5．连接方式:粘接 | m | 26 | | | |
| 1356 | 030801005043 | 塑料管 | 1．安装部位:_室内支管<br>2．输送介质:污水<br>3．材质:UPVC实壁管<br>4．规格:Φ110<br>5．连接方式:粘接 | m | 510.4 | | | |
| 1357 | 030801005044 | 塑料管 | 1．安装部位:_室内支管<br>2．输送介质:废水<br>3．材质:UPVC塑料管<br>4．规格:Φ75<br>5．连接方式:粘接 | m | 161.8 | | | |
| 1358 | 030801005045 | 塑料管 | 1．安装部位:_室内支管<br>2．输送介质:废水<br>3．材质:UPVC塑料管<br>4．规格:Φ50<br>5．连接方式:粘接 | m | 31.2 | | | |
| 1359 | 030801005046 | 塑料管 | 1．安装部位:_室内支管<br>2．输送介质:冷凝水<br>3．材质:防紫外线UPVC承压排水管<br>4．规格:Φ50<br>5．连接方式:粘接 | m | 948 | | | |
| 1360 | 030803001016 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.型号、规格:DN50 | 个 | 6 | | | |
| 1361 | 030803001017 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜球阀<br>2.型号、规格:DN25 | 个 | 4 | | | |
| 1362 | 030803001018 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.型号、规格:DN15 | 个 | 192 | | | |
| 1363 | 030803001019 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.型号、规格:DN20 | 个 | 96 | | | |
| 1364 | 030803001020 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀<br>2.型号、规格:DN15 | 个 | 96 | | | |
| 1365 | 030803001021 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.型号、规格:DN32 | 个 | 96 | | | |
| 1366 | 030803001022 | 螺纹阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.型号、规格:DN50 | 个 | 3 | | | |
| 1367 | 030803001023 | 螺纹阀门 | 1.类型:电磁阀<br>2.型号、规格:DN50 | 个 | 1 | | | |
| 1368 | 030803001024 | 螺纹阀门 | 1.类型:橡胶软节头<br>2.型号、规格:DN50 | 个 | 3 | | | |
| 1369 | 030803001025 | 螺纹阀门 | 1.类型:过滤器<br>2.型号、规格:DN50 | 个 | 2 | | | |
| 1370 | 030803001026 | 螺纹阀门 | 1.类型:液压水位控制阀100X<br>2.型号、规格:DN50 | 个 | 2 | | | |
| 1371 | 030803005007 | 自动排气阀 | 1.型号、规格:DN25 | 个 | 4 | | | |
| 1372 | 030803010001 | 水表 | 1.型号、规格:DN50<br>2.连接方式:螺纹连接<br>3.阀门安装 | 组 | 1 | | | |
| 1373 | 030804017010 | 地漏（管井) | 1.材质:塑料<br>2.规格:DN50 | 个 | 52 | | | |
| 1374 | 030804017011 | 地漏 | 1.材质:塑料<br>2.规格:DN50 | 个 | 388 | | | |
| 1375 | 030804017012 | 地漏（洗衣机) | 1.材质:塑料<br>2.规格:DN50 | 个 | 96 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1376 | 030804020002 | 热水器（太阳能） | 1、类型：阳台壁挂式太阳能热水器<br>2、型号:100L<br>3、含太阳能配件、支架制安 | 台 | 96 | | | |
| 1377 | CB118 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN32<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 52 | | | |
| 1378 | CB119 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN50<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 1379 | CB120 | 排水塑料管阻火圈 | 1.规格：DN100<br>2.部位：每层楼板下 | 个 | 288 | | | |
| 1380 | CB121 | 电伴热带（出屋面给水管） | 1.规格:详见设计图纸 | m | 12.3 | | | |
| | 2.6.2 地上消火栓 | | | | | | | |
| 1381 | 030701001025 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN100<br>2、连接方式:沟槽连接 | m | 12.8 | | | |
| 1382 | 030701003015 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内低区<br>2．材质:热浸锌镀锌钢管<br>3．规格:DN25<br>4．连接方式:丝接 | m | 1.5 | | | |
| 1383 | 030701003016 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内低区<br>2．材质:热浸锌镀锌钢管<br>3．规格:DN65<br>4．连接方式:沟槽连接 | m | 75.5 | | | |
| 1384 | 030701003017 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内低区<br>2．材质:热浸锌镀锌钢管<br>3．规格:DN100<br>4．连接方式:沟槽连接 | m | 403.4 | | | |
| 1385 | 030701003018 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内高区<br>2．材质:热浸镀锌加厚钢管<br>3．规格:DN65<br>4．连接方式:沟槽连接 | m | 24.2 | | | |
| 1386 | 030701003019 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内高区<br>2．材质:热浸镀锌加厚钢管<br>3．规格:DN100<br>4．连接方式:沟槽连接 | m | 340.6 | | | |
| 1387 | 030701003020 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内高区<br>2．材质:热浸镀锌加厚钢管<br>3．规格:DN25<br>4．连接方式:丝接 | m | 0.6 | | | |
| 1388 | 030701003021 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:屋顶水箱间<br>2．材质:热浸锌镀锌钢管<br>3．规格:DN100<br>4．连接方式:沟槽连接 | m | 20.5 | | | |
| 1389 | 030701007012 | 法兰阀门 | 1.名称：蝶阀<br>2.型号、规格：DN100<br>3.连接方式:沟槽连接 | 个 | 11 | | | |
| 1390 | 030701007013 | 法兰阀门 | 1.名称：蝶阀<br>2.型号、规格：DN65<br>3.连接方式:沟槽连接 | 个 | 12 | | | |
| 1391 | 030701007014 | 法兰阀门 | 1.名称：蝶阀<br>2.型号、规格:DN100<br>3.材质：铸钢<br>4.连接方式：沟槽法兰连接 | 个 | 2 | | | |
| 1392 | 030701007015 | 法兰阀门 | 1.名称：消声止回阀<br>2.型号、规格：DN100 | 个 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1393 | 030701007016 | 法兰阀门 | 1.名称：截止阀<br>2.型号、规格：DN100 | 个 | 1 | | | |
| 1394 | 030701010001 | 消防水箱安装 | 1．材质:不锈钢<br>2．类型:组合式<br>3．规格:有效容积18m3，5000*2000*2500mm<br>4. 旋流器安装<br>5. 水箱保温 | 台 | 1 | | | |
| 1395 | 030701018007 | 消火栓 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：减压稳压消火栓，单栓SG24E65Z-J，单栓带消防软管卷盘，尺寸1800*700*240mm，消火栓箱内设DN65消火栓一只，DN19水枪一支，DN65X25M衬胶水龙带一根<br>3.详见图集15S202-19 | 套 | 60 | | | |
| 1396 | 030701018008 | 消火栓 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：普通消火栓，单栓SG24E65Z-J，单栓带消防软管卷盘，尺寸1800*700*240mm，消火栓箱内设DN65消火栓一只，DN19水枪一支，DN65X25M衬胶水龙带一根 | 套 | 56 | | | |
| 1397 | 030701018009 | 消火栓 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：实验消火栓，L13S4-17 | 套 | 2 | | | |
| 1398 | 030803001027 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜球阀<br>2.型号、规格:DN25 | 个 | 5 | | | |
| 1399 | 030803005008 | 自动排气阀 | 1.型号、规格:DN25 | 个 | 5 | | | |
| 1400 | 031001003001 | 流量仪表 | 1．名称 :流量开关 | 台 | 2 | | | |
| 1401 | 031001004001 | 物位检测仪表 | 1.名称:磁翻板液位计<br>2.类型:带刻度有机玻璃钢管 | 台 | 1 | | | |
| 1402 | CB122 | 磷酸铵盐干粉灭火器 | 1.型号：MF/ABC3 | 具 | 152 | | | |
| 1403 | CB123 | 管道防腐: | 1.明装消防管道刷樟丹两道，红色调和漆两道 | m3 | 262.3 | | | |
| 1404 | CB124 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN65<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 1405 | CB125 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN100<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 271 | | | |
| 1406 | CB126 | 水池自洁消毒器 | 1.WTS-2A,功率小于等于300W，220V交流电源，50Hz<br>2.配套控制箱安装 | 套 | 1 | | | |
| 1407 | CB127 | 电伴热带（出屋面给水管） | 1.规格:详见设计图纸 | m | 49.5 | | | |
| | 2.6.3 地上采暖 | | | | | | | |
| 1408 | CB128 | 地暖（三至二十六层） | 1.做法：50mm厚C15豆石混凝土填充层；中间配加热管；玻璃布基铝箔贴面层；20mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板；具体做法详见图纸<br>2.分集水器及阀门安装 | m2 | 5832 | | | |

64403125-1A0[illegible]5D2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1409 | 030801005047 | 塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等） | 1．安装部位（室内、外）：室内垫层<br>2．输送介质:供回水<br>3．材质:热水PPR管S4系列<br>4．规格:De32<br>5．连接方式:热熔 | m | 2378.8 | | | |
| 1410 | CB129 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN80<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 68 | | | |
| 1411 | CB130 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN65<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 52 | | | |
| 1412 | CB131 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN50<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 1413 | CB132 | 一般钢套管制作及安装 | 1.规格：DN40<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 24 | | | |
| 1414 | CB133 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN32<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 8 | | | |
| | 2.6.4 地上通风防排烟 | | | | | | | |
| 1415 | 030204031040 | 小电器 | 1.名称:压差传感器<br>2.型号、规格：详图 | 套 | 48 | | | |
| 1416 | 030206006011 | 低压交流异步电动机 | 1.类型（大、中、小型）：小型<br>2.容量（仅适用于小型电机）:7.5KW | 台 | 2 | | | |
| 1417 | 030206006012 | 低压交流异步电动机 | 1.类型（大、中、小型）：小型<br>2.容量（仅适用于小型电机）:0.04KW | 台 | 4 | | | |
| 1418 | 030901002015 | 通风机 | 1.形式:加压送风风机<br>2.型号:GXF-7-C，风量：25410m%%173/h 全压:780Pa 功率:7.5kW 转速:1450r/min 噪声78dB<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 2 | | | |
| 1419 | 030901002016 | 通风机 | 1.形式:方形壁式轴流风机XBDZ-A-2.5<br>2.型号:风量：1000m3/h,全压：54Pa，功率：40W，转速：1450r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 4 | | | |
| 1420 | 030902001016 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:1.0<br>4.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 975.2 | | | |
| 1421 | 030902001017 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:0.75<br>4.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 416.9 | | | |
| 1422 | 030902001018 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:0.5<br>4.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 8.6 | | | |
| 1423 | 030903001033 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :70℃电动防火阀<br>2.型号或规格:630*500 | 个 | 2 | | | |
| 1424 | 030903001034 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :电动多叶调节阀<br>2.型号或规格:250*250 | 个 | 2 | | | |
| 1425 | 030903007020 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型 :自垂百叶送风口<br>2．型号、规格:500*400 | 个 | 96 | | | |

64A0312E-1A0[illegible]2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第98页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1426 | 030903007021 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型:多叶加压送风口<br>2．型号、规格:630*（630+250） | 个 | 48 | | | |
| 1427 | 030903007022 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型:防雨百叶风口<br>2．型号、规格:120*120 | 个 | 4 | | | |
| 1428 | 030903007023 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型:防雨百叶风口<br>2．型号、规格:400*400，内附防虫鼠网 | 个 | 4 | | | |
| 1429 | 030903007024 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型:防雨百叶风口<br>2．型号、规格:320*320，内附防虫鼠网 | 个 | 4 | | | |
| 1430 | 030903007025 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型:室外防雨百叶<br>2．型号、规格:1400*1000 | 个 | 2 | | | |
| 1431 | 030904001005 | 通风工程检测、调试 | | 系统 | 1 | | | |
| 1432 | CB134 | 排烟口、防火阀检查接线 | | 处 | 4 | | | |
| | 2.6.5 地上强电 | | | | | | | |
| 1433 | 030204018060 | 配电箱 | 1.类别:户内照明配电箱ALH<br>2.安装方式：暗装<br>3.半周长或回路数：400*260*120<br>4.含端子接线 | 台 | 96 | | | |
| 1434 | 030204018061 | 配电箱 | 1.类别:客梯配电箱ATkt-RF<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：非标箱，7回路<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 1435 | 030204018062 | 配电箱 | 1.类别:消防电梯配电箱ATxt-RF<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：非标箱，7回路<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 1436 | 030204018063 | 配电箱 | 1.类别:加压送风机配电箱ATJY-RF<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：600*1200*200<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 1437 | 030204018064 | 配电箱 | 1.类别:公共配电箱ALzl1/2-13<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：非标箱，5路<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 1438 | 030204018065 | 配电箱 | 1.类别:公共配电箱ALHK<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：非标箱，3路<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 1439 | 030204018066 | 配电箱 | 1.类别:商铺电表箱AWSY-1F<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：1166*1000*180<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1440 | 030204018067 | 配电箱 | 1.类别:商铺户内箱ASLYL1<br>2.安装方式：暗装<br>3.半周长或回路数：400*260*120<br>4.含端子接线 | 台 | 4 | | | |
| 1441 | 030204018068 | 配电箱 | 1.类别:商铺户内箱ASLYL2<br>2.安装方式：暗装<br>3.半周长或回路数：400*260*120<br>4.含端子接线 | 台 | 4 | | | |
| 1442 | 030204031041 | 小电器 | 1.名称:防溅单联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 50 | | | |
| 1443 | 030204031042 | 小电器 | 1.名称:单联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 316 | | | |
| 1444 | 030204031043 | 小电器 | 1.名称:双联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 130 | | | |
| 1445 | 030204031044 | 小电器 | 1.名称:三联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 100 | | | |
| 1446 | 030204031045 | 小电器 | 1.名称:四联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 4 | | | |
| 1447 | 030204031046 | 小电器 | 1.名称:单联双控开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 680 | | | |
| 1448 | 030204031047 | 小电器 | 1.名称:双联双控开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 96 | | | |
| 1449 | 030204031048 | 小电器 | 1.名称:安全型单相二、三极插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 1554 | | | |
| 1450 | 030204031049 | 小电器 | 1.名称:对讲电源插座<br>2.型号、规格：250V，16A | 套 | 6 | | | |
| 1451 | 030204031050 | 小电器 | 1.名称:安全型热水器插座<br>2.型号、规格：250V，16A | 套 | 192 | | | |
| 1452 | 030204031051 | 小电器 | 1.名称:安全型防溅型太阳能热水器插座<br>2.型号、规格：250V，16A | 套 | 96 | | | |
| 1453 | 030204031052 | 小电器 | 1.名称:安全型防溅型洗衣机插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 96 | | | |
| 1454 | 030204031053 | 小电器 | 1.名称:安全型单相二、三极防溅插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 484 | | | |
| 1455 | 030204031054 | 小电器 | 1.名称:安全型带开关五孔插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 192 | | | |
| 1456 | 030204031055 | 小电器 | 1.名称:安全型三孔插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 192 | | | |
| 1457 | 030204031056 | 小电器 | 1.名称:安全型三孔空调插座<br>2.型号、规格：250V，16A | 套 | 392 | | | |
| 1458 | 030208001040 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZN-YJY-4*25+1*16mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 22.4 | | | |
| 1459 | 030208001041 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZN-YJY-4*25+1*16mm2<br>2.敷设方式:桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 309.6 | | | |
| 1460 | 030208001042 | 电力电缆（矿物绝缘电缆） | 1.型号、规格:BTTZ-4*16<br>2.敷设方式:明敷或桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 309.6 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1461 | 030208001043 | 电力电缆（矿物绝缘电缆） | 1.型号、规格:BTTZ-4*16<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 29.2 | | | |
| 1462 | 030208001044 | 电力电缆（矿物绝缘电缆） | 1.型号、规格:BTTZ-4*6<br>2.敷设方式:明敷或桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 309.6 | | | |
| 1463 | 030208001045 | 电力电缆（矿物绝缘电缆） | 1.型号、规格:BTTZ-4*6<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 32.4 | | | |
| 1464 | 030208004017 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:梯式<br>3.型号、规格:100*100<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 161.6 | | | |
| 1465 | 030208004018 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:梯式<br>3.型号、规格:200*150<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 155.6 | | | |
| 1466 | 030209002002 | 避雷装置 | 1.接闪器:沿女儿墙、屋脊等受雷击部位采用φ10热镀锌圆钢做避雷带<br>2.引下线:利用柱内对角两根大于φ16的主筋焊通做引下线，上端与屋面避雷带可靠焊接，下端与基础梁主筋焊接<br>3.接地母线材质、规格、敷设方式：热镀锌扁钢，电井明敷<br>4.均匀环材质、规格、敷设方法：利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈<br>5.等电位箱安装<br>6.钢窗接地<br>7.具体做法详见设计施工图，满足图纸设计及规范验收要求 | 项 | 1 | | | |
| 1467 | 030211008002 | 接地装置 | 1.类别：独立接地装置 | 系统 | 1 | | | |
| 1468 | 030212001058 | 电气配管 | 1.材质 :镀锌钢管<br>2.规格 :DN40<br>3.配置形式及部位:明配 | m | 40.6 | | | |
| 1469 | 030212001059 | 电气配管 | 1.材质 :镀锌钢管<br>2.规格 :DN40<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 251.6 | | | |
| 1470 | 030212001060 | 电气配管 | 1.材质 :镀锌钢管<br>2.规格 :DN50<br>3.配置形式及部位:明配 | m | 36.8 | | | |
| 1471 | 030212001061 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 104.4 | | | |
| 1472 | 030212001062 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG50<br>3.配置形式及部位:明敷 | m | 14.8 | | | |
| 1473 | 030212001063 | 电气配管 | 1.材质 :PVC阻燃管<br>2.规格 :Φ20<br>3.配置形式及部位:明配<br>4.接线盒、开关盒安装 | m | 35.6 | | | |

644C312E-1A9C-A632-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1474 | 030212001064 | 电气配管 | 1.材质:PVC阻燃管<br>2.规格:Φ20<br>3.配置形式及部位:暗配<br>4.接线盒、开关安装 | m | 23055.1 | | | |
| 1475 | 030212001065 | 电气配管 | 1.材质:PVC阻燃管<br>2.规格:Φ25<br>3.配置形式及部位:暗配<br>4.接线盒、开关盒安装 | m | 155 | | | |
| 1476 | 030212001066 | 电气配管 | 1.材质:PVC阻燃管<br>2.规格:Φ40<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 936 | | | |
| 1477 | 030212003087 | 电气配线 | 1.种类：照明线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:BV-2.5mm2 | m | 21702.8 | | | |
| 1478 | 030212003088 | 电气配线 | 1.种类：照明线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 5151 | | | |
| 1479 | 030212003089 | 电气配线 | 1.种类：照明线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 247.8 | | | |
| 1480 | 030212003090 | 电气配线 | 1.种类：照明线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-BYJ-4mm2 | m | 603.3 | | | |
| 1481 | 030212003091 | 电气配线 | 1.种类：照明线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:BV-4mm2 | m | 38396.8 | | | |
| 1482 | 030212003092 | 电气配线 | 1.种类：照明线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-BYJ-6mm2 | m | 465 | | | |
| 1483 | 030212003093 | 电气配线 | 1.种类：照明线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-BYJ-16mm2 | m | 3562.8 | | | |
| 1484 | 030212003094 | 电气配线 | 1.种类：照明线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设<br>3.型号、规格:WDZ-BYJ-16mm2 | m | 4368 | | | |
| 1485 | 030212003095 | 电气配线 | 1.种类:动力线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-BYJ-1.5mm2 | m | 7.6 | | | |
| 1486 | 030212003096 | 电气配线 | 1.种类:动力线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 30 | | | |
| 1487 | 030212003097 | 电气配线 | 1.种类:动力线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 21 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第102页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1488 | 030212003098 | 电气配线 | 1.种类：动力线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-6mm2 | m | 32.8 | | | |
| 1489 | 030212003099 | 电气配线 | 1.种类：电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:RVV-2*1.0mm2 | m | 40.2 | | | |
| 1490 | 030212003100 | 电气配线 | 1.种类：动力线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-25mm2 | m | 59.2 | | | |
| 1491 | 030212003101 | 电气配线 | 1.种类：动力线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-16mm2 | m | 14.8 | | | |
| 1492 | 030213001016 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:墙上座灯<br>2.型号规格：LED灯，8W，250V<br>3.安装形式：壁装，门框正上方0.1m | 套 | 62 | | | |
| 1493 | 030213001017 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:座灯头配灯泡<br>3.安装形式：吸顶 | 套 | 1148 | | | |
| 1494 | 030213001018 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:自带开关红外感应一体LED灯<br>2.型号规格：自带开关红外感应<br>3.安装形式：吸顶 | 套 | 328 | | | |
| 1495 | 030213001019 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:航空障碍灯（中光强，红色）<br>2.含前端控制器 | 套 | 2 | | | |
| 1496 | 030213004008 | 荧光灯 | 1.形式：成套<br>2.型号、规格:T5单管荧光灯1*18W<br>3.安装形式:吸顶 | 套 | 4 | | | |
| 1497 | 030213004009 | 荧光灯 | 1.形式：成套<br>2.型号、规格:T5单管应急荧光灯，1*18W<br>3.安装形式:壁装 | 套 | 2 | | | |
| | 2.6.6 地上应急照明 | | | | | | | |
| 1498 | 030204018069 | 配电箱 | 1.类别:应急照明配电箱ATALE1-14<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：非标箱，3路<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 1499 | 030204018070 | 配电箱 | 1.类别:应急照明配电箱ATALE2-14<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：非标箱，3路<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 1500 | 030204018071 | 配电箱 | 1.类别:应急照明配电箱ALE1/2-14<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：500*600*200<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 1501 | 030204031057 | 小电器 | 1.名称:单联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 50 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1502 | 030208001046 | 电力电缆（矿物绝缘电缆） | 1.型号、规格:BTTZ-4*4<br>2.敷设方式:明敷或桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 168.8 | | | |
| 1503 | 030212001067 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG25<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 344.6 | | | |
| 1504 | 030212001068 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 1746 | | | |
| 1505 | 030212003102 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 1033.8 | | | |
| 1506 | 030212003103 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:NH-RVS-2*2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 1746 | | | |
| 1507 | 030213001020 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:墙上座灯<br>2.型号规格：LED灯，8W，250V<br>3.安装形式：壁装，门框正上方0.1m | 套 | 50 | | | |
| 1508 | 030213003018 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯<br>2.型号、规格:1W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:门上0.2m | 套 | 112 | | | |
| 1509 | 030213003019 | 装饰灯 | 1.名称:方向标志灯<br>2.型号、规格:1W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:距地0.5m | 套 | 114 | | | |
| 1510 | 030213003020 | 装饰灯 | 1.名称:方向标志灯<br>2.型号、规格:1W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:吊装 | 套 | 8 | | | |
| 1511 | 030213003021 | 装饰灯 | 1.名称:楼层标志灯<br>2.型号、规格:1W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:底边距地2.2m壁挂 | 套 | 110 | | | |
| 1512 | 030213003022 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯<br>2.型号、规格:6W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:距地2.5m | 套 | 188 | | | |
| | 2.6.7 地上弱电 | | | | | | | |
| 1513 | 030204031058 | 小电器 | 1.名称:求助按钮 | 个 | 96 | | | |
| 1514 | 030212003104 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:RVV-2*1.0mm2 | m | 576 | | | |
| 1515 | 031103002008 | 硬质PVC管 | 1.规格:PVC20<br>2.配管形式及部位:暗配 | m | 3918.6 | | | |
| 1516 | 031103002009 | 硬质PVC管 | 1.规格:PVC25<br>2.配管形式及部位:暗配 | m | 3957.2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1517 | 031103002010 | 硬质PVC管 | 1.规格:PVC25<br>2.配管形式及部位:明配 | m | 306.8 | | | |
| 1518 | 031103007003 | 信息插座底盒（接线盒） | 1.弱电接线盒<br>2.安装方式：明装 | 个 | 144 | | | |
| 1519 | 031103007004 | 信息插座底盒（接线盒） | 1.弱电接线盒<br>2.安装方式：暗装 | 个 | 1172 | | | |
| 1520 | 031103010008 | 垂直桥架 | 1.材质：钢制<br>2.类型：梯式<br>3.型号、规格：200*100<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 155.6 | | | |
| 1521 | 031103015013 | 接线箱 | 1.名称：智能家居信息箱<br>2.型号、规格：450*350*115 | 个 | 100 | | | |
| 1522 | 031103015014 | 接线箱 | 1.名称：电视集线箱<br>2.规格：600*800*180 | 个 | 8 | | | |
| 1523 | 031103015015 | 接线箱 | 1.名称：楼层接线箱RDX<br>2.规格：550*600*150 | 个 | 8 | | | |
| 1524 | 031103017003 | 4对对绞电缆 | 1.规格:超五类网线<br>2.敷设环境:穿管敷设 | m | 3291.2 | | | |
| 1525 | 031103022005 | 光纤束 | 1.型号、规格:皮线光纤<br>2.敷设方式:穿管敷设 | m | 2369.6 | | | |
| 1526 | 031103022006 | 光纤束 | 1.型号、规格:皮线光纤<br>2.敷设方式:桥架敷设 | m | 835.2 | | | |
| 1527 | 031103023003 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 | 1.名称：网络插座<br>2.安装形式:暗装 | 个 | 392 | | | |
| 1528 | 031103038004 | 电话出线口 | 1.名称:电话插座<br>2.安装形式：暗装 | 个 | 292 | | | |
| 1529 | 031205010003 | 分配网络设备 | 1.名称：电视插座<br>2.安装形式：暗装 | 个 | 296 | | | |
| 1530 | 031205012005 | 射频电缆 | 1.型号、规格：SYWV-75-5<br>2.敷设方式:穿管敷设 | m | 2347.2 | | | |
| 1531 | 031205012006 | 射频电缆 | 1.型号、规格：SYWV-75-5<br>2.敷设方式:桥架敷设 | m | 417.6 | | | |
| | 2.6.8 地上自动报警 | | | | | | | |
| 1532 | 030204018072 | 消防箱 | 1.名称:模块箱 | 台 | 6 | | | |
| 1533 | 030208002011 | 控制电缆 | 1.型号、规格 :WDZN-KYJY-7*1.5mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 9.2 | | | |
| 1534 | 030208002012 | 控制电缆 | 1.型号、规格 :WDZN-KYJY-7*1.5mm2<br>2.敷设方式:桥架敷设<br>3.电缆头制安 | m | 196.5 | | | |
| 1535 | 030212001069 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 3551.48 | | | |
| 1536 | 030212001070 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG25<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 9.2 | | | |
| 1537 | 030212001071 | 电气配管 | 1.材质 :金属软管<br>2.规格 :DN20 | m | 83.2 | | | |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1538 | 030212003105 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-1.5mm2 | m | 116 | | | |
| 1539 | 030212003106 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-1.5mm2 | m | 309.6 | | | |
| 1540 | 030212003107 | 电气配线 | 1.种类:消防广播线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 192.6 | | | |
| 1541 | 030212003108 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 1265.8 | | | |
| 1542 | 030212003109 | 电气配线 | 1.种类:消防电话线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.0mm2 | m | 286.2 | | | |
| 1543 | 030212003110 | 电气配线 | 1.种类:消防电话线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.0mm2 | m | 598.5 | | | |
| 1544 | 030212003111 | 电气配线 | 1.种类:报警二总线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 3136.7 | | | |
| 1545 | 030212003112 | 电气配线 | 1.种类:报警二总线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*2.5mm2 | m | 306.2 | | | |
| 1546 | 030212003113 | 电气配线 | 1.种类:电源总线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-4mm2 | m | 309.6 | | | |
| 1547 | 030212003114 | 电气配线 | 1.种类:消防电源监控线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 58 | | | |
| 1548 | 030212003115 | 电气配线 | 1.种类:消防电源监控线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 154.8 | | | |
| 1549 | 030705001006 | 点型探测器 | 1.型号:感烟探测器<br>2.含底盒 | 只 | 260 | | | |
| 1550 | 030705001007 | 点型探测器 | 1.型号:家庭感烟探测器<br>2.含底盒 | 只 | 384 | | | |
| 1551 | 030705003009 | 按钮 | 1.型号、规格:消火栓报警按钮 | 只 | 118 | | | |
| 1552 | 030705003010 | 按钮 | 1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮 | 只 | 58 | | | |
| 1553 | 030705004026 | 模块（接口） | 1.名称：输出模块 | 只 | 58 | | | |

6440312E-1A9[illegible]2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1554 | 030705004027 | 模块（接口） | 1.名称：输入模块 | 只 | 4 | | | |
| 1555 | 030705004028 | 模块（接口） | 1.名称：输入输出模块 | 只 | 58 | | | |
| 1556 | 030705004029 | 模块（接口） | 1.名称：广播模块 | 只 | 52 | | | |
| 1557 | 030705004030 | 模块（接口） | 1.名称：多线模块 | 只 | 2 | | | |
| 1558 | 030705004031 | 模块（接口） | 1.名称:短路隔离器 | 只 | 52 | | | |
| 1559 | 030705004032 | 模块（接口） | 1.名称:火灾报警电话 | 只 | 4 | | | |
| 1560 | 030705008002 | 重复显示器 | 1.型号、规格:火灾显示屏 | 台 | 2 | | | |
| 1561 | 030705009005 | 报警装置 | 1.形式:火灾声光报警器 | 台 | 58 | | | |
| 1562 | 030706001002 | 自动报警系统装置调试 | 1.点数:2000点以内 | 系统 | 1 | | | |
| 1563 | 031103010009 | 垂直桥架 | 1.材质：钢制<br>2.类型：梯式<br>3.型号、规格：100*100（中间夹双隔板）<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 154.8 | | | |
| 1564 | 031206001005 | 扩声系统设备 | 1.名称：消防广播<br>2.安装方式：壁挂 | 台 | 58 | | | |
| 1565 | CB135 | 广播功率放大器（带消防电话插孔） | | 个 | 1 | | | |
| | 2.6.9 地上防火门监控系统 | | | | | | | |
| 1566 | 030212001072 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.含墙体剔槽及恢复 | m | 525.2 | | | |
| 1567 | 030212003116 | 电气配线 | 1.种类（导线、母线）:通信线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管（桥架）敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 525.2 | | | |
| 1568 | 030212003117 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管（桥架）敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 1050.4 | | | |
| 1569 | 030705004033 | 模块（接口） | 1.名称:防火门监控模块（单门磁） | 只 | 100 | | | |
| 1570 | CB136 | 防火门门磁开关（单门磁） | | 套 | 100 | | | |
| | 3 3#楼 | | | | | | | |
| | 3.1 土建±0.00以下 | | | | | | | |
| 1571 | 010401003003 | 满堂基础 | 1.基础形式、材料种类：无梁式混凝土<br>2.混凝土强度等级：C30商砼（抗渗P6） | m3 | 967.75 | | | |
| 1572 | 010401001002 | 条形基础 | 1.基础形式、材料种类:无梁式混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30商砼（抗渗P6） | m3 | 9.75 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1573 | 010401006008 | 垫层 | 1.混凝土强度等级：C15商砼，随打随抹<br>2.部位：条形基础 | m3 | 2.81 | | | |
| 1574 | 010401006009 | 垫层 | 1.混凝土强度等级：C15商砼，随打随抹<br>2.部位：满堂基础 | m3 | 71.6 | | | |
| 1575 | 010404001021 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C40商砼（抗渗P6）<br>2.墙体类型、材料种类：直形墙 | m3 | 151.02 | | | |
| 1576 | 010404001022 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C40商砼<br>2.墙体类型、材料种类：直形墙 | m3 | 132.04 | | | |
| 1577 | 010404001023 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.墙体类型、材料种类：直形墙<br>3.部位：车库顶板上直接与土接触部分 | m3 | 7.76 | | | |
| 1578 | 010404001024 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C40商砼<br>2.墙体类型、材料种类：电梯井壁 | m3 | 44.66 | | | |
| 1579 | 010403002012 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 20.82 | | | |
| 1580 | 010403002013 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级：C40商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 3.49 | | | |
| 1581 | 010405003006 | 平板（包含有梁板） | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.板厚：综合 | m3 | 116.6 | | | |
| 1582 | 010406001011 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.梯板厚度：100mm<br>3.梯板结构型式:无斜梁 | m2 | 22.66 | | | |
| 1583 | 010406001012 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.梯板厚度：每增减10mm<br>3.梯板结构型式:无斜梁 | m2 | 98.36 | | | |
| 1584 | 010402001009 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 12.56 | | | |
| 1585 | 010403005006 | 过梁 | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 3.6 | | | |
| 1586 | 010403004013 | 圈梁 | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 1.67 | | | |
| 1587 | 010403004014 | 砼门槛（反坎） | 1.混凝土强度等级：C20商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 1.05 | | | |
| 1588 | 010403004015 | 砼门槛（反坎） | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 0.81 | | | |
| 1589 | 010304001019 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：MU3.5蒸压加气混凝土砌块，容重≤7.5KN/m3<br>2.墙体厚度：100mm<br>3.砂浆强度等级：Ma5.0专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 60.59 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1590 | 010304001020 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：MU3.5蒸压加气混凝土砌块，容重≤7.5KN/m3<br>2.墙体厚度：200mm<br>3.砂浆强度等级：Ma5.0专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 94.66 | | | |
| 1591 | 010304001021 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：MU3.5蒸压加气混凝土砌块，容重≤7.5KN/m3<br>2.墙体厚度：150mm<br>3.砂浆强度等级：Ma5.0专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 1.55 | | | |
| 1592 | 010304001022 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：MU3.5蒸压加气混凝土砌块，容重≤7.5KN/m3<br>2.墙体厚度：250mm<br>3.砂浆强度等级：Ma5.0专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 3.63 | | | |
| 1593 | AB176 | 止水钢板 | 1.构件规格、材质：-300*3mm钢板止水带 | m | 157.61 | | | |
| 1594 | 010416001074 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：砌体加固筋,三级钢筋,Φ6 | t | 1.484 | | | |
| 1595 | 010416001075 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ6 | t | 0.417 | | | |
| 1596 | 010416001076 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ8 | t | 16.176 | | | |
| 1597 | 010416001077 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ10 | t | 5.433 | | | |
| 1598 | 010416001078 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ12 | t | 31.011 | | | |
| 1599 | 010416001079 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ14 | t | 24.115 | | | |
| 1600 | 010416001080 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ16 | t | 4.991 | | | |
| 1601 | 010416001081 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ18 | t | 5.972 | | | |
| 1602 | 010416001082 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ20 | t | 7.661 | | | |
| 1603 | 010416001083 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ22 | t | 50.735 | | | |
| 1604 | 010416001084 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ25 | t | 0.001 | | | |
| 1605 | 010416001085 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋,三级Φ6 | t | 1.067 | | | |
| 1606 | 010416001086 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋,三级Φ8 | t | 8.329 | | | |
| 1607 | 010416001087 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋,三级Φ10 | t | 1.627 | | | |
| 1608 | 010416001088 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋,三级Φ12 | t | 0.029 | | | |
| 1609 | AB177 | 植筋 | 1.直径：Φ6.5,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 2730 | | | |
| 1610 | AB178 | 植筋 | 1.直径：Φ8,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 84 | | | |
| 1611 | AB179 | 植筋 | 1.直径：Φ10,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 32 | | | |
| 1612 | AB180 | 植筋 | 1.直径：Φ12,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 1600 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1613 | AB181 | 电渣压力焊 | 1、直径:14 | 个 | 2905 | | | |
| 1614 | AB182 | 电渣压力焊 | 1、直径:16 | 个 | 534 | | | |
| 1615 | AB183 | 电渣压力焊 | 1、直径:18 | 个 | 164 | | | |
| 1616 | AB184 | 直螺纹套筒连接 | 1.直螺纹套筒连接直径20以内（含直径20） | 个 | 12 | | | |
| 1617 | AB185 | 直螺纹套筒连接 | 1.直螺纹套筒连接直径25以内（直径22、25） | 个 | 690 | | | |
| 1618 | 010416003006 | 钢筋网片 | 1.内墙钢丝网，网宽300，0.9mm@15*15mm厚热镀锌电焊网<br>2.部位：不同材料的交接处，楼梯间和人流通道处满挂钢丝网 | m2 | 1186.96 | | | |
| 1619 | 010414002006 | 其他构件 | 1.构件名称、规格:门窗洞口预制块<br>2.混凝土强度等级:C25商砼<br>3.包含制作、运输、安装等 | m3 | 5.04 | | | |
| 1620 | 010407002005 | 散水、坡道 | 1.名称:无障碍坡道<br>2.做法：1）素土夯实，压实系数不小于0.94<br>2)150厚碎石垫层<br>3）60厚C15混凝土<br>4）20厚1：3干硬性水泥砂浆<br>5）25厚毛面花岗岩板<br>3.坡道侧墙面做法综合考虑，具体做法详见图纸，工程量按坡道水平投影面积计算 | m2 | 20.16 | | | |
| 1621 | 010412008005 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.构件名称:集水坑盖板<br>2.单件体积:综合考虑<br>3.混凝土、砂浆强度等级:C25<br>4.包含制作、运输、安装等所有费用综合考虑在内 | m3 | 0.64 | | | |
| 1622 | 010407002006 | 散水、坡道 | 1.名称:散水<br>2.做法：1）素土夯实，向外坡5%<br>2）150厚小毛石灌1：3水泥砂浆<br>3）40厚C20细石混凝土，上撒1：1水泥砂子压实赶光 | m2 | 53.62 | | | |
| 1623 | AB186 | 成品篦子（集水坑）1.材质、尺寸规格及具体做法详见图纸 | | m2 | 1.96 | | | |
| 1624 | 010606008003 | 爬梯 | 1.铁爬梯，参图集L13J10，A/43<br>2.工程量按集水坑、电梯基坑个数计算 | 套 | 8 | | | |
| 1625 | 010703002006 | 涂膜防水 | 1.涂膜品种:喷涂速凝橡胶沥青防水涂料<br>2.防水部位:筏板底板、电梯基坑、集水坑、地下砼挡土墙外侧<br>3.做法:2.4厚喷涂速凝橡胶沥青防水涂料 | m2 | 1424.9 | | | |
| 1626 | 010803003018 | 保温隔热墙 | 1.位置:地下室外墙<br>2.做法：1）粘贴50mm厚挤塑板保护层 | m2 | 542.27 | | | |

6440312E-1A9C-25D2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1627 | 010703001006 | 卷材防水 | 1.卷材品种:SBC防水卷材<br>2.防水部位:风井、窗井顶板<br>3.做法:0.7厚SBC防水卷材一遍<br>4.按照图纸及设计规范要求，搭接及附加层等综合考虑 | m2 | 13.55 | | | |
| 1628 | 010803003019 | 保温隔热墙 | 1.做法：30厚无机保温砂浆，压入耐碱玻纤网格布160g/m2<br>2.部位：窗井、风井顶板 | m2 | 6.92 | | | |
| 1629 | 010407001011 | 其他构件 | 1.位置：室外台阶<br>2.构件名称:混凝土台阶<br>3.混凝土强度等级:C15<br>4.台阶侧墙面做法综合考虑，具体做法详见图纸，工程量按台阶踏步体积计算 | m3 | 28.5 | | | |
| 1630 | 010407001012 | 其他构件 | 1.位置：一层空调板下<br>2.构件名称:混凝土台<br>3.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.89 | | | |
| 1631 | 010401006010 | 垫层 | 1.做法：60厚C15混凝土（商砼）<br>2.部位：台阶平台部位<br>3.侧墙面做法综合考虑，具体做法详见图纸，工程量按平台水平投影体积计算 | m3 | 4.8 | | | |
| 1632 | 010401006011 | 垫层 | 1.做法：150厚碎石垫层<br>2.部位：台阶平台部位<br>3.侧墙面做法综合考虑，具体做法详见图纸，工程量按平台水平投影体积计算 | m3 | 12 | | | |
| 1633 | AB187 | 细石混凝土保护层 | 1.面层厚度:50mm<br>2.混凝土强度等级:C20细石混凝土<br>3.部位:电梯基坑、集水坑、防水底板下 | m2 | 743.4 | | | |
| 1634 | AB188 | 水泥砂浆找平层 | 1.厚度、配合比:15厚1:2聚合物水泥砂浆<br>2.部位:电梯基坑、集水坑 | m2 | 80.82 | | | |
| | 3.2 装饰±0.00以下 | | | | | | | |
| 1635 | 020201001028 | 墙面一般抹灰 | 1.材料种类、配合比、厚度：水泥砂浆1:3 厚20mm<br>2.部位：挤塑板保护层内侧 | m2 | 781.76 | | | |
| 1636 | 020101001010 | 水泥砂浆楼地面 | 1.厚度、配合比:素水泥浆一道，20厚1:2水泥砂浆抹平压光<br>2.部位:地下储藏室、电井、风机房、楼梯间等楼地面 | m2 | 670.33 | | | |
| 1637 | 020101001011 | 水泥砂浆楼地面 | 1.厚度、配合比:20厚（最薄处）1:2.5水泥砂浆找坡向地漏，向门口5%找坡齐平<br>2.部位:水暖井 | m2 | 4 | | | |
| 1638 | 020102001010 | 石材楼地面 | 1.面层形式、材料种类、规格：20厚大理石板，稀水泥浆或彩色水泥浆擦缝<br>2.结合层材料种类:素水泥浆一道，20厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3.部位：门厅、电梯前厅地面 | m2 | 60.3 | | | |

6440312E-1A9C-4352-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1639 | 020106003005 | 水泥砂浆楼梯面 | 1.砂浆配合比：素水泥浆一道，20mm厚水泥砂浆抹面压光 | m2 | 22.66 | | | |
| 1640 | 020105002009 | 石材踢脚线 | 1.材料种类:大理石<br>2.结合层:水泥砂浆粘贴，具体做法详见图纸<br>3.形式:直形<br>4.部位：门厅、电梯前厅 | m2 | 5.85 | | | |
| 1641 | BB080 | 油漆踢脚 | 1.做法：2~3厚柔性耐水腻子分遍批刮，抹平，刷油漆一道，具体做法详见图纸 | m2 | 9.66 | | | |
| 1642 | 020105001005 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.部位:楼梯间<br>2.厚度、砂浆配合比:甩浆一遍，15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光 | m2 | 9.66 | | | |
| 1643 | 020201001029 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:甩浆一遍，15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位:储藏室、走廊、风机房、大厅、前室等砌块墙面 | m2 | 2318.39 | | | |
| 1644 | 020201001030 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:甩浆一遍，15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位:储藏室、走廊、风机房、大厅、前室等混凝土墙面 | m2 | 1284.61 | | | |
| 1645 | 020201001031 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位:电井、水暖井等砌块墙面 | m2 | 180.15 | | | |
| 1646 | 020201001032 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位:电井、水暖井等混凝土墙面 | m2 | 228.34 | | | |
| 1647 | BB081 | 墙面纤维网格布 | 1.做法:压入160g/m2耐碱玻纤网格布一道<br>2.部位：内墙抹灰层满铺 | m2 | 4011.5 | | | |
| 1648 | 020507001027 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:储藏室、风机房、走廊等墙面<br>2.涂料种类：刮耐水性腻子压光，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 3153.05 | | | |
| 1649 | 020507001028 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:门厅、候梯厅、地上交通核走道墙面<br>2.涂料种类：刮腻子、刷乳胶漆，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 207.91 | | | |

6440312E-1A9[illegible]5B2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1650 | 020507001029 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:楼梯间墙面<br>2.涂料种类：刮耐水腻子、刷防水涂料，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 242.04 | | | |
| 1651 | 020507001030 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:储藏室顶棚、地下设备用房顶棚等<br>2.涂料种类：刮耐水性腻子压光，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 652.26 | | | |
| 1652 | 020507001031 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:门厅、电梯前厅顶棚<br>2.涂料种类：刮腻子刷白色乳胶漆，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 65.5 | | | |
| 1653 | 020507001032 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:楼梯顶棚<br>2.涂料种类：刮耐水腻子刷防水涂料，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 72.89 | | | |
| 1654 | 020402007006 | 防火门 | 1.门的形式:甲级防火门<br>2.材料种类:钢质<br>3.配件及辅材:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件综合考虑<br>4.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 50.16 | | | |
| 1655 | 020402006010 | 防火门 | 1.门的类型：乙级防火门<br>2.材料种类:钢质<br>3.配件及辅材:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件综合考虑<br>4.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 37.8 | | | |
| 1656 | 020402006011 | 防盗门 | 1.门的类型：钢制防盗门，门下设通风百叶<br>2.材料规格：900*2100<br>3.配件及辅材:门把手、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等综合考虑<br>4.工程量:按实际完成外框面积计算 | 樘 | 88 | | | |
| 1657 | 020108001004 | 石材台阶面 | 1.位置:室外台阶<br>2.做法:20厚1：3干硬性水泥砂浆，25厚齿槽花岗岩铺面，踏步立板25厚花岗岩，板背面刮水泥浆粘贴，稀泥浆擦缝，台阶面向外坡1%<br>3.台阶侧墙面做法综合考虑，具体做法详见图纸，工程量按台阶水平投影面积计算 | m2 | 26.64 | | | |
| 1658 | 020102001011 | 石材楼地面 | 1.位置:室外台阶平台<br>2.做法:20厚1：3干硬性水泥砂浆，25厚齿槽花岗岩铺面，踏步立板25厚花岗岩，板背面刮水泥浆粘贴，稀泥浆擦缝，台阶面向外坡1%<br>3.台阶平台侧墙面做法综合考虑，具体做法详见图纸，工程量按台阶平台水平投影面积计算 | m2 | 80.02 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1659 | 020101003003 | 细石混凝土保护层 | 1.面层厚度:40mm<br>2.混凝土强度等级:C20细石混凝土保护层兼找坡抹平压光<br>3.部位:窗井、风井顶板 | m2 | 6.92 |  |  |  |
| 1660 | BB082 | 石材门窗套 | 1.位置：电梯门<br>2.面层材料种类、规格、铺贴形式:砂浆粘贴人造石<br>3.综合考虑所有辅件及辅材<br>4.颜色由甲方确定 | m | 44 |  |  |  |
| 1661 | 020204001006 | 石材墙面 | 1.面层类型:干挂石材墙面<br>2.基骨架、材料种类:配套龙骨、间距综合考虑、含石材干挂件、螺栓等、硅酮密封胶填缝，具体做法详见L13J6，并满足设计及建设单位要求 | m2 | 24.27 |  |  |  |
|  | 3.3 土建±0.00以上 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1662 | AB216 | 竣工清理 | 1.建筑物垃圾清理、场内运输和集中堆放 | m3 | 34191.19 |  |  |  |
| 1663 | 010404001025 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C40商砼<br>2.墙体类型、材料种类：直形墙 | m3 | 154.15 |  |  |  |
| 1664 | 010404001026 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C35商砼<br>2.墙体类型、材料种类：直形墙 | m3 | 161.56 |  |  |  |
| 1665 | 010404001027 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.墙体类型、材料种类：直形墙 | m3 | 1037.1 |  |  |  |
| 1666 | 010404001028 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.墙体类型、材料种类：女儿墙 | m3 | 34 |  |  |  |
| 1667 | 010404001029 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C40商砼<br>2.墙体类型、材料种类：电梯井壁 | m3 | 54.35 |  |  |  |
| 1668 | 010404001030 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C35商砼<br>2.墙体类型、材料种类：电梯井壁 | m3 | 56.33 |  |  |  |
| 1669 | 010404001031 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.墙体类型、材料种类：电梯井壁 | m3 | 390.15 |  |  |  |
| 1670 | 010403002014 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 434.89 |  |  |  |
| 1671 | 010403002015 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级：C35商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 19.42 |  |  |  |
| 1672 | 010403002016 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级：C40商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 9.63 |  |  |  |
| 1673 | 010405003007 | 平板（包含有梁板） | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.板厚：综合 | m3 | 943.7 |  |  |  |
| 1674 | 010406001013 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.梯板厚度：100mm<br>3.梯板结构型式:无斜梁 | m2 | 458.28 |  |  |  |

64403612E-1A96-4B12-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1675 | 010406001014 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.梯板厚度：每增10mm<br>3.梯板结构型式:无斜梁 | m2 | 2155.2 | | | |
| 1676 | 010412001003 | 平板 | 1.构件名称:桁架式钢筋混凝土叠合板<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.厚度：60mm，详见15G366-1图集<br>4.工作内容：包括桁架式钢筋制作安装，叠合板预制、运输、安装、脚手架支撑、与现浇砼结合部位等的模板支设、预埋接线盒等工作内容，及与后浇混凝土叠合层之间的结合面应做成凹凸深度不小于4mm的人工粗糙面<br>5.要求：制作、堆放、运输及安装应符合《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014<br>6.工程量：按照预制板的实际尺寸计算 | m2 | 5234.18 | | | |
| 1677 | 010402001010 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 107.16 | | | |
| 1678 | 010403005007 | 过梁 | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 30.54 | | | |
| 1679 | 010403004016 | 圈梁 | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 79.46 | | | |
| 1680 | 010403004017 | 混凝土止水带（门槛、反坎） | 1.混凝土强度等级：C20商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 19.17 | | | |
| 1681 | 010403004018 | 混凝土止水带（门槛、反坎） | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 24.42 | | | |
| 1682 | 010405007003 | 天沟、挑檐板 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.板厚：综合 | m3 | 68.38 | | | |
| 1683 | 010407001013 | 其他构件 | 1.构件名称:雨蓬<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 6.32 | | | |
| 1684 | 010405006004 | 栏板 | 1.板厚:综合考虑<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 8.53 | | | |
| 1685 | 010414002007 | 其他构件 | 1.构件名称、规格:门窗洞口预制块<br>2.混凝土强度等级:C25商砼<br>3.包含制作、运输、安装等所有费用综合考虑在内 | m3 | 33.28 | | | |
| 1686 | 010304001023 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：B05级加气砼自保温砌块<br>2.墙体厚度：300mm<br>3.砂浆强度等级：Ma7.5专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 515.51 | | | |
| 1687 | 010304001024 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：MU3.5蒸压加气混凝土砌块，容重≤7.5KN/m3<br>2.墙体厚度：200mm<br>3.砂浆强度等级：Ma5.0专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 696.37 | | | |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1688 | 010304001025 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：MU3.5蒸压加气混凝土砌块，容重≤7.5KN/m3<br>2.墙体厚度：100mm<br>3.砂浆强度等级：Ma5.0专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 131.98 | | | |
| 1689 | 010304001026 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：MU3.5蒸压加气混凝土砌块，容重≤7.5KN/m3<br>2.墙体厚度：150mm<br>3.砂浆强度等级：Ma5.0专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 134.64 | | | |
| 1690 | 010416001089 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ6 | t | 1.756 | | | |
| 1691 | 010416001090 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ8 | t | 126.216 | | | |
| 1692 | 010416001091 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ10 | t | 37.467 | | | |
| 1693 | 010416001092 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ12 | t | 90.269 | | | |
| 1694 | 010416001093 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ14 | t | 31.205 | | | |
| 1695 | 010416001094 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ16 | t | 30.153 | | | |
| 1696 | 010416001095 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ18 | t | 13.697 | | | |
| 1697 | 010416001096 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ20 | t | 35.981 | | | |
| 1698 | 010416001097 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ22 | t | 13.554 | | | |
| 1699 | 010416001098 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ25 | t | 0.138 | | | |
| 1700 | 010416001099 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：砌体加固筋,Φ6.5 | t | 11.286 | | | |
| 1701 | 010416001100 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋,三级Φ6 | t | 50.733 | | | |
| 1702 | 010416001101 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋,三级Φ8 | t | 44.129 | | | |
| 1703 | 010416001102 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋,三级Φ10 | t | 6.654 | | | |
| 1704 | 010416001103 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋,三级Φ12 | t | 2.715 | | | |
| 1705 | AB217 | 植筋 | 1.直径：Φ6.5,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 15840 | | | |
| 1706 | AB218 | 植筋 | 1.直径：Φ8,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 1688 | | | |
| 1707 | AB219 | 植筋 | 1.直径：Φ10,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 372 | | | |
| 1708 | AB220 | 植筋 | 1.直径：Φ12,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 6966 | | | |
| 1709 | AB221 | 植筋 | 1.直径：Φ14,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 64 | | | |
| 1710 | AB222 | 电渣压力焊 | 1、直径:20 | 个 | 136 | | | |
| 1711 | AB223 | 电渣压力焊 | 1、直径:22 | 个 | 64 | | | |
| 1712 | AB224 | 电渣压力焊 | 1、直径:16 | 个 | 2430 | | | |

6440312E-1A0C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1713 | AB225 | 电渣压力焊 | 1、直径:14 | 个 | 4046 | | | |
| 1714 | AB226 | 直螺纹套筒连接 | 1.直螺纹套筒连接直径20以内（含直径20） | 个 | 50 | | | |
| 1715 | AB227 | 直螺纹套筒连接 | 1.直螺纹套筒连接直径25以内（直径22、25） | 个 | 56 | | | |
| 1716 | 010417002003 | 预埋铁件 | 1.铁件规格：具体见图集L13j8第94页<br>2.部位：屋面钢爬梯<br>3.工作内容：含制作、运输、安装、除锈、刷防锈漆等 | t | 0.45 | | | |
| 1717 | 010702004004 | 屋面排水管（包含落水管、落水口、水斗） | 1.排水管品种、规格:方形铝合金落水管，宽100mm，厚80mm，弧形落水斗<br>2.做法：具体详见图纸，满足设计及建设方要求<br>3.工程量包含室外埋地部分 | m | 633.6 | | | |
| 1718 | 010416003007 | 钢筋网片 | 1.墙面钢丝网，0.9mm@15*15mm厚热镀锌电焊网<br>2.部位：不同材料的交接处，楼梯间和人流通道处满挂钢丝网、填充墙与梁、柱、剪力墙处外墙面 | m2 | 12855.63 | | | |
| 1719 | AB228 | 泄水管 | 1.规格、品种：直径ϕ75UPVC<br>2.部位：屋面、雨棚 | 个 | 12 | | | |
| 1720 | 010303002009 | 屋面烟道 | 1.厨房排气道出屋面<br>2.做法参L11J105第10页，详见图纸 | 个 | 4 | | | |
| 1721 | 010303002010 | 厨房排烟道 | 1.规格做法：截面外形尺寸450*350，具体做法满足设计及建设方要求<br>2.部位：厨房 | m | 262 | | | |
| 1722 | 010303002011 | 屋面烟道 | 1.卫生间排气道出屋面<br>2.做法参L11J105第11页，详见图纸 | 个 | 2 | | | |
| 1723 | 010303002012 | 卫生间排气烟道 | 1.规格做法：截面外形尺寸350*250，具体做法满足设计及建设方要求<br>2.部位：卫生间 | m | 127.6 | | | |
| 1724 | AB229 | 屋面出入口 | 1.规格做法：详见图纸<br>2.部位：屋面楼梯间门出口处 | 套 | 6 | | | |
| 1725 | 010702001006 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种:4.0厚SBS改性沥青防水卷材（带铝膜）<br>2.防水部位：不带机房的非上人屋面、雨篷<br>3.按照图纸及设计规范要求，搭接及附加层等综合考虑 | m2 | 79.59 | | | |
| 1726 | 010702002004 | 屋面涂膜防水 | 1.涂膜品种:喷涂速凝橡胶沥青防水涂料<br>2.防水部位：上人屋面、非上人屋面<br>3.防水做法:2厚喷涂速凝橡胶沥青防水涂料<br>4.按照图纸及设计规范要求，附加层等综合考虑 | m2 | 556.75 | | | |
| 1727 | AB230 | 水泥砂浆找平层 | 1.做法：20厚1：2.5水泥砂浆找平层<br>2.部位：上人屋面、封闭式阳台、不上人平屋面 | m2 | 831.25 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1728 | 010803001006 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热形式：干铺<br>2.材料品种、规格：75厚挤塑聚苯板保温，防火隔离带综合考虑<br>3.部位：上人屋面、非上人屋面 | m2 | 461.65 | | | |
| 1729 | AB231 | 珍珠岩找坡层 | 1.做法：最薄处30厚1：6水泥憎水型膨胀珍珠岩<br>2.部位：上人屋面、非上人屋面 | m3 | 32.32 | | | |
| 1730 | AB232 | 砼找平层 | 1.做法：30厚C20砼找平层<br>2.部位：上人屋面、非上人屋面 | m2 | 461.65 | | | |
| 1731 | 010702001007 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种:0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材<br>2.防水层做法:0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结料+0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材（双层，芯材厚度≥0.5）<br>3.部位:上人屋面<br>4.按照图纸及设计规范要求，搭接及附加层等综合考虑 | m2 | 399.17 | | | |
| 1732 | AB233 | 水泥砂浆保护层 | 1.做法：20厚1：2.5水泥砂浆保护层<br>2.部位：上人屋面、非上人屋面、封闭阳台、空调板 | m2 | 1346.87 | | | |
| 1733 | 010702003003 | 屋面刚性防水 | 1.混凝土强度等级及厚度：40厚C20细石混凝土内配Φ4@100双向钢筋网片（3M*3M分格，缝宽20，密封胶嵌缝，钢筋网片在分格缝处断开）<br>2.部位：上人屋面 | m2 | 340.07 | | | |
| 1734 | 010803001007 | 保温隔热屋面 | 1.施工部位：空调板<br>2.做法：1）30厚无机保温砂浆<br>2）5厚抹面胶浆复合耐碱网格布 | m2 | 515.63 | | | |
| 1735 | 010803001008 | 保温隔热屋面 | 1.施工部位：空调板<br>2.做法：1）无机保温砂浆找坡，最薄处20厚 | m2 | 515.63 | | | |
| 1736 | 010703001007 | 卷材防水 | 1.卷材品种:聚乙烯丙纶防水卷材<br>2.防水部位:空调搁板、阳台、厨房<br>3.做法:0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结料（单层，芯材厚度≥0.5）<br>4.按照图纸及设计规范要求，搭接及附加层等综合考虑 | m2 | 1895.89 | | | |
| 1737 | 010703002007 | 涂膜防水 | 1.涂膜品种:JS聚合物水泥防水涂料<br>2.防水部位:卫生间、太阳能挑板<br>3.做法:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料<br>4.按照图纸及设计规范要求，附加层等综合考虑 | m2 | 1637.25 | | | |
| 1738 | 010803003020 | 保温隔热墙 | 1.做法：30厚保温砂浆分层抹压，5厚聚合物水泥砂浆复合耐碱玻璃纤维网格布<br>2.部位：太阳能挑板、挑檐 | m2 | 168.18 | | | |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1739 | 010803003021 | 保温隔热墙 | 1.做法：30厚无机保温砂浆，5厚抹面胶浆复合耐碱网格布<br>2.部位：空调板下部 | m2 | 168.18 | | | |
| 1740 | 010803003022 | 保温隔热墙 | 1.做法：30厚玻化微珠保温砂浆，附加钢丝网综合考虑<br>2.部位：女儿墙内侧 | m2 | 470.75 | | | |
| 1741 | 010803003023 | 保温隔热墙 | 1.位置:钢筋混凝土墙及梁外侧<br>2.做法：100厚混凝土复合保温叠合板（挤塑聚苯板为80厚，外部带20厚保护层），专用界面剂甩浆，25厚无机保温砂浆，5厚聚合物水泥砂浆（专用聚合物抗裂抹面砂浆），中间压入一层耐碱玻璃纤维网布160g/m2<br>3.工作内容：包括固定钉、板缝处理、运输、安装、脚手架支撑等工作内容<br>4.部位：外墙 | m2 | 5511.42 | | | |
| 1742 | AB234 | 室内墙面隔音 | 1.位置:电梯井与卧室等房间相邻墙体处<br>2.做法：100厚岩棉，具体做法参11J930第H67页，需满足设计及建设方要求 | m2 | 814.16 | | | |
| 1743 | 010803005003 | 隔热楼地面 | 1.材料品种、规格:40厚挤塑聚苯板<br>2.部位：无采暖的封闭阳台、不采暖空间等 | m2 | 369.6 | | | |
| 1744 | 010803003024 | 保温隔热墙 | 1.位置:自保温砌块墙<br>2.做法：专用界剂甩浆，25厚无机保温砂浆，5厚聚合物水泥砂浆（专用聚合物抗裂抹面砂浆），中间压入一层耐碱玻璃纤维网布160g/m2 | m2 | 2337.69 | | | |
| 1745 | AB235 | 屋面透气孔 | 1.做法：ϕ50不锈钢管排气管，具体做法详见图集13J5-1，满足设计及建设单位要求<br>2.工作内容：包含排气管安装、钢板环安装、防水处理等 | 个 | 18 | | | |
| 1746 | AB236 | 钢结构平台 | 1.材质品种及规格：钢结构平台（含钢结构楼梯），耐火极限不小于1.5h，具体做法满足设计及建设方要求<br>2.工作内容：含构件放样、裁割、钻孔、焊接、打磨、制作、运输、机械吊运、安装、除锈、防锈等所有内容。<br>3.部位：屋面 | t | 2 | | | |
| 1747 | 010703001008 | 卷材防水 | 1.卷材品种:SBC防水卷材<br>2.防水部位:门廊<br>3.做法:0.7mmSBC防水卷材两遍用聚合物水泥防水胶浆粘接，双层施工完后刮涂1.5毫米厚的聚合物水泥砂浆做隔离保护层<br>4.按照图纸及设计规范要求，搭接及附加层等综合考虑 | m2 | 8.64 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第119页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1748 | 010407001014 | 其他构件 | 1.位置：屋面<br>2.构件名称:雨水簸箕<br>3.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.06 | | | |
| 1749 | AB237 | 逃生缓降器 | 1.部位：3层以上设置 | 套 | 88 | | | |
| 1750 | 010703004007 | 变形缝（立面） | 1.材质：1.5厚铝板<br>2.变形缝处满填岩棉板，填塞深度不小于300，具体做法满足设计及建设方要求 | m | 45.2 | | | |
| 1751 | 010703004008 | 变形缝（平面） | 1.材质：1.5厚铝板<br>2.变形缝处满填岩棉板，填塞深度不小于300，具体做法满足设计及建设方要求 | m | 6.9 | | | |
| | 3.4 装饰±0.00以上 | | | | | | | |
| 1752 | 020101001012 | 水泥砂浆楼地面 | 1.厚度、配合比:20厚（最薄处）1:2.5水泥砂浆找坡向地漏，向门口5%找坡齐平<br>2.部位:水暖井 | m2 | 48 | | | |
| 1753 | 020101001013 | 水泥砂浆楼地面 | 1.厚度、配合比:素水泥浆一道，20厚1:2水泥砂浆抹平压光<br>2.部位:电梯机房、电井、楼梯间等楼面 | m2 | 1306.28 | | | |
| 1754 | 020106003006 | 水泥砂浆楼梯面 | 1.砂浆配合比：素水泥浆一道，20mm厚水泥砂浆抹面压光 | m2 | 238.37 | | | |
| 1755 | BB113 | 水泥砂浆找坡层 | 1.做法：素水泥浆一道，最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平，（管沟处要高周边20mm综合考虑）<br>2.部位：厨房、卫生间 | m2 | 1158.43 | | | |
| 1756 | BB114 | 水泥砂浆保护层 | 1.做法：1:3水泥砂浆保护层20厚<br>2.部位：卫生间 | m2 | 666.51 | | | |
| 1757 | 020102001012 | 石材楼地面 | 1.面层形式、材料种类、规格：20厚大理石板，稀水泥浆或彩色水泥浆擦缝<br>2.结合层材料种类:素水泥浆一道，20厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3.部位：门厅、电梯前厅地面、首层楼梯间 | m2 | 814.07 | | | |
| 1758 | 020106001004 | 石材楼梯面层 | 2.做法:1）素水泥浆一道，20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层<br>2）20厚大理石板，稀水泥浆或彩色水泥砂浆擦缝<br>3.部位：首层楼梯间 | m2 | 12.17 | | | |
| 1759 | 020102001013 | 石材楼地面 | 1.位置:门廊<br>2.做法:20厚1：3干硬性水泥砂浆，25厚齿槽花岗岩铺面，踏步立板25厚花岗岩，板背面刮水泥浆粘贴，稀泥浆擦缝，台阶面向外坡1% | m2 | 8.64 | | | |
| 1760 | 020105002010 | 石材踢脚线 | 1.材料种类:大理石<br>2.结合层:水泥砂浆粘贴，具体做法详见图纸<br>3.形式:直形<br>4.部位：门厅、电梯前厅、首层楼梯间 | m2 | 79.25 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1761 | 020105002011 | 石材踢脚线 | 1.材料种类:大理石<br>2.结合层:水泥砂浆粘贴，具体做法详见图纸<br>3.形式:异形<br>4.部位：门厅、电梯前厅、首层楼梯间 | m2 | 2.03 | | | |
| 1762 | BB115 | 油漆踢脚 | 1.做法：2~3厚柔性耐水腻子分遍批刮，抹平，刷油漆一道，具体做法详见图纸 | m2 | 163.4 | | | |
| 1763 | 020105001006 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.部位:楼梯间<br>2.厚度、砂浆配合比:甩浆一遍，15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光 | m2 | 163.4 | | | |
| 1764 | 020201001033 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:甩浆一遍，15厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光（掺防水剂)<br>4.部位:卫生间、厨房砌块墙体内墙面 | m2 | 3443.28 | | | |
| 1765 | 020201001034 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:甩浆一遍，15厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光（掺防水剂)<br>4.部位:卫生间、厨房混凝土内墙面 | m2 | 1677.28 | | | |
| 1766 | 020201001035 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:甩浆一遍，15厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位：除卫生间、厨房、电井、水暖井外其它房间砌块墙体内墙面 | m2 | 15291.02 | | | |
| 1767 | 020201001036 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:甩浆一遍，15厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位:除卫生间、厨房、电井、水暖井外其它房间混凝土内墙面 | m2 | 8677.17 | | | |
| 1768 | 020201001037 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位:电井、水暖井等砌块墙面 | m2 | 1145.13 | | | |
| 1769 | 020201001038 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位:电井、水暖井等混凝土墙面 | m2 | 964.05 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1770 | 020507001033 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:门厅、候梯厅、地上交通核走道墙面<br>2.涂料种类：刮腻子、刷乳胶漆，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 2629.01 | | | |
| 1771 | 020507001034 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:楼梯间墙面<br>2.涂料种类：刮耐水腻子、刷防水涂料，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 3952.45 | | | |
| 1772 | 020507001035 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:楼梯顶棚<br>2.涂料种类：刮耐水腻子,刷防水涂料，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 911.72 | | | |
| 1773 | 020507001036 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:门厅、候梯厅、地上交通核走道、机房顶棚<br>2.涂料种类：刮腻子、刷乳胶漆，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 781.6 | | | |
| 1774 | BB116 | 墙面纤维网格布 | 1.做法:压入160g/m2耐碱玻纤网格布一道<br>2.内墙抹灰层满铺 | m2 | 31197.93 | | | |
| 1775 | 020507001037 | 刷喷涂料 | 1.涂料种类:真石漆，颜色按设计图纸要求<br>2.涂刷遍数:满足成活要求<br>3.基层刷喷要求:刮柔性腻子成活，喷刷封闭底漆成活，分隔缝符合设计图纸要求<br>4.面层刷喷要求:外墙真石漆，刷罩光漆，分隔缝符合设计图纸要求<br>5.部位:真石漆外墙 | m2 | 9191.98 | | | |
| 1776 | 020406004003 | 金属百叶窗 | 1.窗的类型:铝合金防雨百叶，内附防虫鼠网（热镀锌钢丝网，孔径2.5*2.5mm，钢丝直径d=0.5mm），满足水平推力不小于1.0KN/M2 | m2 | 17.27 | | | |
| 1777 | 020107001016 | 金属扶手带栏杆、栏板 | 1.位置:无障碍坡道<br>2.做法：304不锈钢栏杆<br>3.高度：综合考虑，具体做法详见图纸并满足建设方要求<br>4.综合考虑预埋件及所有辅材 | m | 31.2 | | | |
| 1778 | 020107001017 | 金属扶手带栏杆、栏板 | 1.位置:楼梯<br>2.做法：304不锈钢栏杆<br>3.高度：900mm，具体做法满足设计及建设方要求<br>4.综合考虑预埋件及所有辅材 | m | 528.11 | | | |
| 1779 | 020107001018 | 金属扶手带栏杆、栏板 | 1.位置:楼梯<br>2.做法：304不锈钢栏杆<br>3.高度：1050mm，具体做法满足设计及建设方要求<br>4.综合考虑预埋件及所有辅材 | m | 1.3 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1780 | 020107001019 | 护窗栏杆 | 1.材质:304不锈栏杆<br>2.包含制作安装等全部费用<br>3.高度:200mm，具体做法详见图纸并满足设计及建设方要求<br>4.综合考虑预埋件及所有辅材 | m | 374.07 | | | |
| 1781 | 020107001020 | 护窗栏杆 | 1.材质:304不锈栏杆<br>2.包含制作安装等全部费用<br>3.高度:400mm，具体做法详见图纸并满足设计及建设方要求<br>4.综合考虑预埋件及所有辅材 | m | 253.8 | | | |
| 1782 | BB117 | 穿孔铝板造型围蔽 | 1.位置：空调板处<br>2.面层材料种类、规格:穿孔铝板造型围蔽，铝板壁厚2mm,穿孔率≥70%<br>3.综合考虑所有辅件及辅材<br>4.颜色由甲方确定 | m2 | 656 | | | |
| 1783 | 020107001021 | 金属扶手带栏杆、栏板 | 1.位置:屋面护栏<br>2.做法：方钢管烤漆栏杆<br>3.高度：1050mm<br>4.综合考虑预埋件及所有辅材 | m | 9.08 | | | |
| 1784 | 020402007007 | 防火门 | 1.门的形式:甲级防火门<br>2.材料种类:钢质<br>3.配件及辅材:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件综合考虑<br>4.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 257.22 | | | |
| 1785 | 020402006012 | 防火门 | 1.门的类型：乙级防火门<br>2.材料种类:钢质<br>3.配件及辅材:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件综合考虑<br>4.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 386.4 | | | |
| 1786 | 020402006013 | 防盗门 | 1.门的类型：乙级防火、防盗、保温、隔音一体钢制防盗复合门<br>2.材料规格：1000*2100<br>3.配件及辅材:门把手、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂等综合考虑<br>4.满足规范及图纸要求 | 樘 | 88 | | | |
| 1787 | 020404003003 | 电子对讲门 | 1.门的类型:楼宇对讲防盗门（可自动关闭)<br>2.做法：门框板厚1.4mm，外（内）面板均为0.7mm不锈钢板，外饰面氟碳漆保20年不上锈，门樘采用5mm双面钢化玻璃内夹不锈钢方钢造型格。配室外304不锈钢拉手，室内配对讲电动门锁，包含户内对讲设备以及与设备配套的线等内容<br>3.达到业主使用要求 | m2 | 12.24 | | | |
| 1788 | 020402001006 | 金属平开门 | 1.门的类型:钢质门<br>2.配件及辅材:门把手、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂等综合考虑<br>3.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 20.16 | | | |

6440312E-1A96-43D2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1789 | 020409003004 | 石材窗台板 | 1.台板材料种类：大理石<br>2.面层材料的铺贴方式：水泥砂浆<br>3.工作内容：含磨光倒半圆<br>4.部位：楼梯间 | m2 | 46.08 | | | |
| 1790 | 020406001007 | 金属窗 | 1.窗的类型：65系列隔热断桥铝合金平开窗<br>2.材料种类、规格:65系列隔热断桥铝合金框料<br>3.玻璃种类、厚度:5+12A+5+12A+5中空玻璃<br>4.配件及辅材:把手、窗锁、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片、高效聚氨酯、满足设计要求的防火玻璃、手动开启装置等综合考虑<br>5.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 1785.06 | | | |
| 1791 | BB118 | 石材门窗套 | 1.位置：电梯门<br>2.面层材料种类、规格、铺贴形式:砂浆粘贴人造石<br>3.综合考虑所有辅件及辅材<br>4.颜色由甲方确定 | m | 523.2 | | | |
| 1792 | 020406001008 | 金属窗（楼梯间） | 1.窗的类型：65系列隔热断桥铝合金推拉窗<br>2.材料种类、规格:65系列隔热断桥铝合金框料<br>3.玻璃种类、厚度:5+9A+5中空玻璃<br>4.配件及辅材:把手、窗锁、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片、高效聚氨酯、满足设计要求的防火玻璃、手动开启装置等综合考虑<br>5.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 172.8 | | | |
| 1793 | 020204001007 | 石材墙面 | 1.面层类型:干挂石材墙面<br>2.基骨架、材料种类:配套龙骨、间距综合考虑、含石材干挂件、螺栓等、硅酮密封胶填缝，具体做法详见L13J6，并满足设计及建设单位要求 | m2 | 979.99 | | | |
| 1794 | 020402001007 | 金属平开门 | 1.门的类型:65系列隔热断桥铝合金<br>2.材料种类、规格:65系列隔热断桥铝合金框料<br>3.玻璃种类、厚度:5+9A+5中空玻璃<br>4.配件及辅材:把手、门锁、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片、高效聚氨酯、满足设计要求的防火玻璃等综合考虑<br>5.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 23.64 | | | |
| | 3.5 安装±0.00以下 | | | | | | | |
| | 3.5.1 地下给排水 | | | | | | | |
| 1795 | 030801002014 | 钢管 | 1.安装部位（室内、外）：室内<br>2.输送介质:中水<br>3.材质或种类:衬塑钢管<br>4.规格:DN32<br>5.连接方式:螺纹连接 | m | 28.2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1796 | 030801002015 | 钢管 | 1.安装部位（室内、外）：室内<br>2.输送介质:废水<br>3.材质或种类:衬塑钢管<br>4.规格:DN150<br>5.连接方式:螺纹连接 | m | 4.5 | | | |
| 1797 | 030801004010 | 柔性抗震铸铁管 | 1.安装部位:室内排水<br>2.输送介质:污水<br>3.规格:DN75<br>4.接口型式:柔性接口 | m | 4.8 | | | |
| 1798 | 030801004011 | 柔性抗震铸铁管 | 1.安装部位:室内排水<br>2.输送介质:污水<br>3.规格:DN100<br>4.接口型式:柔性接口 | m | 37.8 | | | |
| 1799 | 030801004012 | 柔性抗震铸铁管 | 1.安装部位:室内排水<br>2.输送介质:污水<br>3.规格:DN150<br>4.接口型式:柔性接口 | m | 12.8 | | | |
| 1800 | 030801005048 | 塑料管 | 1．安装部位：室内支管<br>2．输送介质:污水<br>3．材质:UPVC塑料管<br>4．规格:Φ75<br>5．连接方式:粘接 | m | 35.2 | | | |
| 1801 | 030804017013 | 地漏（事故排水） | 1.材质:塑料<br>2.规格:DN75 | 个 | 4 | | | |
| 1802 | 030804017014 | 地漏（热力小室） | 1.材质:塑料<br>2.规格:DN75 | 个 | 2 | | | |
| 1803 | CB150 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN32<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 1804 | CB151 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN50<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 12 | | | |
| 1805 | CB152 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN100<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 1806 | CB153 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN150<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 8 | | | |
| | 3.5.2 压力排水 | | | | | | | |
| 1807 | 030109001005 | 离心式泵 | 1.名称:潜污泵<br>2.质量或型号:JYWQ65-37-14-1400-3.0，Q=37m3/h，H=14m，N=3KW<br>3.输送介质:压力排水<br>4.配套液位计、控制箱安装 | 台 | 4 | | | |
| 1808 | 030109001006 | 离心式泵 | 1.名称:潜污泵<br>2.质量或型号:JYWQ50-15-20-1200-2.2，Q=15m3/h，H=20m，N=2.2KW<br>3.输送介质:压力排水<br>4.配套液位计、控制箱安装 | 台 | 2 | | | |
| 1809 | 030206006013 | 低压交流异步电动机 | 1.类型（大、中、小型）：小型<br>2.容量（仅适用于小型电机）:3KW | 台 | 6 | | | |
| 1810 | 030801001008 | 镀锌钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内<br>2.输送介质:压力排水<br>3.规格:DN125<br>4.连接方式:沟槽连接 | m | 3.8 | | | |
| 1811 | 030801001009 | 镀锌钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内<br>2.输送介质:压力排水<br>3.规格:DN100<br>4.连接方式:沟槽连接 | m | 9.4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第125页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1812 | 030801001010 | 镀锌钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内<br>2.输送介质:压力排水<br>3.规格:DN80<br>4.连接方式:沟槽连接 | m | 18.8 | | | |
| 1813 | 030801001011 | 镀锌钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内<br>2.输送介质:压力排水<br>3.规格:DN65<br>4.连接方式:沟槽连接 | m | 14.6 | | | |
| 1814 | 030803003013 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.型号、规格:DN80<br>3.连接方式：沟槽法兰连接 | 个 | 4 | | | |
| 1815 | 030803003014 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀<br>2.型号、规格:DN80<br>3.连接方式：沟槽法兰连接 | 个 | 4 | | | |
| 1816 | 030803003015 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:橡胶软接头<br>2.型号、规格:DN80<br>3.连接方式：沟槽法兰连接 | 个 | 4 | | | |
| 1817 | 030803003016 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.型号、规格:DN65<br>3.连接方式：沟槽法兰连接 | 个 | 2 | | | |
| 1818 | 030803003017 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀<br>2.型号、规格:DN65<br>3.连接方式：沟槽法兰连接 | 个 | 2 | | | |
| 1819 | 030803003018 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:橡胶软接头<br>2.型号、规格:DN65<br>3.连接方式：沟槽法兰连接 | 个 | 2 | | | |
| 1820 | 031001002003 | 压力仪表 | 1.名称:压力表<br>2.含压力表弯、旋塞 | 台 | 6 | | | |
| 1821 | CB154 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN125<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 2 | | | |
| | 3.5.3 地下消火栓 | | | | | | | |
| 1822 | 030701003022 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内<br>2．材质:热浸锌镀锌钢管<br>3．规格:DN65<br>4．连接方式:沟槽连接 | m | 38 | | | |
| 1823 | 030701003023 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内<br>2．材质:热浸锌镀锌钢管<br>3．规格:DN100<br>4．连接方式:沟槽连接 | m | 132.4 | | | |
| 1824 | 030701003024 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内高区<br>2．材质:热浸镀锌加厚钢管<br>3．规格:DN100<br>4．连接方式:沟槽连接 | m | 54.5 | | | |
| 1825 | 030701007017 | 法兰阀门 | 1.名称：蝶阀<br>2.型号、规格：DN100<br>3.连接方式:沟槽连接 | 个 | 13 | | | |
| 1826 | 030701007018 | 法兰阀门 | 1.名称：蝶阀<br>2.型号、规格：DN65<br>3.连接方式:沟槽连接 | 个 | 6 | | | |
| 1827 | 030701018010 | 消火栓 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：减压稳压消火栓，单栓SG24E65Z-J，单栓带消防软管卷盘，尺寸1800*700*240mm，消火栓箱内设DN65消火栓一只，DN19水枪一支，DN65X25M衬胶水龙带一根<br>3.详见图集15S202-19 | 套 | 10 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1828 | CB155 | 磷酸铵盐干粉灭火器 | 1.型号：MF/ABC3 | 具 | 20 | | | |
| 1829 | CB156 | 管道保温: | 1.材质：50mm厚优质超细玻璃棉 | m3 | 4.34 | | | |
| 1830 | CB157 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN100<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 1831 | CB158 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN100<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 10 | | | |
| 1832 | CB159 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN65<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 1833 | CB160 | 管道保护层 | 1.不燃性玻璃布复合铝箔<br>2.燃烧等级A | m2 | 117 | | | |
| | 3.5.4 地下喷淋 | | | | | | | |
| 1834 | 030701001026 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN25<br>2、连接方式:螺纹连接 | m | 340.8 | | | |
| 1835 | 030701001027 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN32<br>2、连接方式:螺纹连接 | m | 120.6 | | | |
| 1836 | 030701001028 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN40<br>2、连接方式:螺纹连接 | m | 26.2 | | | |
| 1837 | 030701001029 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN50<br>2、连接方式:螺纹连接 | m | 5.2 | | | |
| 1838 | 030701001030 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN65<br>2、连接方式:螺纹连接 | m | 20.5 | | | |
| 1839 | 030701001031 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN80<br>2、连接方式:螺纹连接 | m | 24.1 | | | |
| 1840 | 030701001032 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN100<br>2、连接方式:沟槽连接 | m | 34.9 | | | |
| 1841 | 030701001033 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN150<br>2、连接方式:沟槽连接 | m | 123.9 | | | |
| 1842 | 030701005006 | 螺纹阀门 | 1.名称：电动阀<br>2.型号、规格:DN25 | 个 | 4 | | | |
| 1843 | 030701005007 | 螺纹阀门 | 1.名称：末端试水阀<br>2.型号、规格:DN25 | 个 | 1 | | | |
| 1844 | 030701007019 | 法兰阀门 | 1.名称：遥控信号阀<br>2.型号、规格:DN150<br>3.连接方式:沟槽连接 | 个 | 2 | | | |
| 1845 | 030701011004 | 水喷头 | 1．型号、规格:DN15，直立型68 C标准响应玻璃球喷头<br>2．安装型式:无吊顶 | 个 | 204 | | | |
| 1846 | 030701014004 | 水流指示器 | 1.型号规格:DN150<br>2.连接形式:沟槽连接 | 个 | 2 | | | |
| 1847 | 030701015004 | 减压孔板 | 1．材质:不锈钢<br>2．规格:DN150 | 个 | 2 | | | |
| 1848 | 030701016004 | 末端试水装置 | 1.规格:DN25 | 组 | 1 | | | |
| 1849 | 030706002003 | 水灭火系统控制装置调试 | 1.点数:200点以内 | 系统 | 1 | | | |
| 1850 | 030803001028 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜球阀<br>2.型号、规格:DN25 | 个 | 4 | | | |
| 1851 | 030803001029 | 螺纹阀门 | 1.类型:泄水阀<br>2.型号、规格:DN50 | 个 | 2 | | | |
| 1852 | 030803005009 | 快速排气阀 | 1.型号、规格:DN25 | 个 | 4 | | | |
| 1853 | CB161 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN150<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 2 | | | |
| | 3.5.5 地下采暖 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1854 | CB162 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN50<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 1855 | CB163 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN100<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 16 | | | |
| | 3.5.6 地下通风防排烟 | | | | | | | |
| 1856 | 030204031059 | 小电器 | 1.名称:压差传感器<br>2.型号、规格：详图 | 套 | 4 | | | |
| 1857 | 030206006014 | 低压交流异步电动机 | 1.类型（大、中、小型）：小型<br>2.容量（仅适用于小型电机）:3KW | 台 | 4 | | | |
| 1858 | 030206006015 | 低压交流异步电动机 | 1.类型（大、中、小型）：小型<br>2.容量（仅适用于小型电机）:5.9KW | 台 | 4 | | | |
| 1859 | 030206006016 | 低压交流异步电动机 | 1.类型（大、中、小型）：小型<br>2.容量（仅适用于小型电机）:15KW | 台 | 4 | | | |
| 1860 | 030901002017 | 通风机 | 1.形式:排风排烟双速风机<br>2.型号:GYF-6-S1，风量：15600/7600m3/h 全压:700/180Pa 功率:5.9/1.4kW 转速:2900/1450r/min 噪声79/69dB<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 4 | | | |
| 1861 | 030901002018 | 通风机 | 1.形式:加压送风风机<br>2.型号:GXF-8-C，风量：27400m3/h,全压：890Pa，功率：15KW，转速：1450r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 4 | | | |
| 1862 | 030901002019 | 通风机 | 1.形式:加压送风风机<br>2.型号:GXF-5-A，风量：6856m3/h,全压：254Pa，功率：0.75KW，转速：1450r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 2 | | | |
| 1863 | 030901002020 | 通风机 | 1.形式:加压送风风机<br>2.型号:GXF-7-A，风量：16000m3/h,全压：280Pa，功率：2.2KW，转速：960r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 2 | | | |
| 1864 | 030902001019 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:1.0<br>4.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 44.6 | | | |
| 1865 | 030902001020 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:0.75<br>4.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 5.7 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1866 | 030902001021 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:0.75<br>4.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 128.3 | | | |
| 1867 | 030902001022 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:0.5<br>4.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 12.1 | | | |
| 1868 | 030903001035 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :止回阀<br>2.型号或规格:400*250 | 个 | 2 | | | |
| 1869 | 030903001036 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型:止回阀<br>2.型号或规格:800*630 | 个 | 2 | | | |
| 1870 | 030903001037 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型:止回阀<br>2.型号或规格:800*500 | 个 | 8 | | | |
| 1871 | 030903001038 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型:止回阀<br>2.型号或规格:1000*250 | 个 | 4 | | | |
| 1872 | 030903001039 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :70℃防火调节阀<br>2.型号或规格:400*250 | 个 | 2 | | | |
| 1873 | 030903001040 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :70℃电动防火调节阀<br>2.型号或规格:400*250 | 个 | 2 | | | |
| 1874 | 030903001041 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :70℃防火阀<br>2.型号或规格:800*500 | 个 | 8 | | | |
| 1875 | 030903001042 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型:70℃电动防火阀<br>2.型号或规格:800*500 | 个 | 8 | | | |
| 1876 | 030903001043 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :70℃防火调节阀<br>2.型号或规格:800*630 | 个 | 2 | | | |
| 1877 | 030903001044 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :70℃电动防火调节阀<br>2.型号或规格:800*630 | 个 | 2 | | | |
| 1878 | 030903001045 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :70℃防火调节阀<br>2.型号或规格:1000*500 | 个 | 4 | | | |
| 1879 | 030903001046 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :70℃防火调节阀<br>2.型号或规格:1000*250 | 个 | 4 | | | |
| 1880 | 030903001047 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :电动多叶调节阀<br>2.型号或规格:250*250 | 个 | 6 | | | |
| 1881 | 030903001048 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :70℃防火调节阀<br>2.型号或规格:250*250 | 个 | 2 | | | |
| 1882 | 030903007026 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型 :多叶加压送风口<br>2．型号、规格:800*（800+250） | 个 | 4 | | | |
| 1883 | 030903007027 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型 :自垂百叶风口<br>2．型号、规格:800*500 | 个 | 2 | | | |
| 1884 | 030903007028 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型 :单层百叶风口<br>2．型号、规格:1000*500 | 个 | 4 | | | |
| 1885 | 030903007029 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型 :单层百叶风口<br>2．型号、规格:1000*1000 | 个 | 2 | | | |
| 1886 | 030904001006 | 通风工程检测、调试 | | 系统 | 1 | | | |
| 1887 | CB164 | 排烟口、防火阀检查接线 | | 处 | 12 | | | |
| 1888 | CB165 | 电动挡烟垂壁 | 1.材质：不燃材料<br>2.耐火时间：0.5h<br>3.卷轴、电机及控制箱安装调试 | m | 2.5 | | | |
| | 3.5.7 地下强电 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第129页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1889 | 030204018073 | 配电箱 | 1.类别:储藏室配电箱AWCC1-B1<br>2.安装方式:明装<br>3.半周长或回路数：600*800*180<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 1890 | 030204018074 | 配电箱 | 1.类别:储藏室配电箱AWCC2-B1<br>2.安装方式:明装<br>3.半周长或回路数：600*800*180<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 1891 | 030204018075 | 配电箱 | 1.类别:住宅总配电箱ALZ1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：700*800*200<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 1892 | 030204018076 | 配电箱 | 1.类别:住宅总配电箱ALZ2<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：700*800*200<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 1893 | 030204018077 | 配电箱 | 1.类别:公共配电箱Agg-B1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：600*800*180<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 1894 | 030204018078 | 配电箱 | 1.类别:物业总箱APZ<br>2.安装方式：落地<br>3.半周长或回路数：非标箱，14回路<br>4.含端子接线<br>5.基础槽钢制安 | 台 | 1 | | | |
| 1895 | 030204018079 | 配电箱 | 1.类别:物业总箱APEZ<br>2.安装方式：落地<br>3.半周长或回路数：非标箱，14回路<br>4.含端子接线<br>5.基础槽钢制安 | 台 | 1 | | | |
| 1896 | 030204018080 | 配电箱 | 1.类别:公共照明配电箱ATzl-B1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：非标箱，4回路<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 1897 | 030204018081 | 配电箱 | 1.类别:公共照明配电箱ALzl1/2-B1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：非标箱，8回路<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 1898 | 030204018082 | 配电箱 | 1.类别:送风机配电箱ATJY3-B2<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：600*1200*200<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 1899 | 030204018083 | 配电箱 | 1.类别:送风机配电箱ATJY1-B2<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：600*1200*200<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1900 | 030204018084 | 配电箱 | 1.类别:送风机配电箱ATJY2-B2<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：600*1200*200<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 1901 | 030204018085 | 配电箱 | 1.类别:送风机配电箱ATJY4-B2<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：600*1200*200<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 1902 | 030204018086 | 配电箱 | 1.类别:排烟风机配电箱ATPY1/2-B1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：600*1200*200<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 1903 | 030204018087 | 配电箱 | 1.类别:排烟风机配电箱ATPY1/2-B2<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：600*1200*200<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 1904 | 030204018088 | 配电箱 | 1.类别:补风机配电箱ATBF1-B1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：600*1200*200<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 1905 | 030204018089 | 配电箱 | 1.类别:补风机配电箱ATBF1-B2<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：600*1200*200<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 1906 | 030204031060 | 小电器 | 1.名称:单联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 8 | | | |
| 1907 | 030204031061 | 小电器 | 1.名称:防水单联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 4 | | | |
| 1908 | 030204031062 | 小电器 | 1.名称:双联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 90 | | | |
| 1909 | 030204031063 | 小电器 | 1.名称:安全型单相二、三极插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 105 | | | |
| 1910 | 030208001047 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-5*4mm2<br>2.敷设方式:桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 9.3 | | | |
| 1911 | 030208001048 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-5*4mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 132.6 | | | |
| 1912 | 030208001049 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-3*4mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 114.4 | | | |
| 1913 | 030208001050 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZN-YJY-5*10mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 18 | | | |
| 1914 | 030208001051 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZN-YJY-5*6mm2<br>2.敷设方式:桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 10.4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1915 | 030208001052 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZN-YJY-5*10mm2<br>2.敷设方式:桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 169.4 | | | |
| 1916 | 030208001053 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZN-YJY-4*25+1*16mm2<br>2.敷设方式:桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 92 | | | |
| 1917 | 030208001054 | 电力电缆（矿物绝缘电缆) | 1.型号、规格:BTTZ-4*6<br>2.敷设方式:明敷或桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 92 | | | |
| 1918 | 030208001055 | 电力电缆（矿物绝缘电缆) | 1.型号、规格:BTTZ-4*16<br>2.敷设方式:明敷或桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 174.8 | | | |
| 1919 | 030208001056 | 电力电缆（矿物绝缘电缆) | 1.型号、规格:BTTZ-4*25<br>2.敷设方式:明敷或桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 90.2 | | | |
| 1920 | 030208003008 | 电缆保护管 | 1.材质:镀锌钢管<br>2.规格:SC150 | m | 8 | | | |
| 1921 | 030208003009 | 电缆保护管 | 1.材质:镀锌钢管<br>2.规格:SC100 | m | 10 | | | |
| 1922 | 030208004019 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:槽式<br>3.型号、规格:200*150<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支吊架制安 | m | 26.8 | | | |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1923 | 030208004020 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:槽式，中间加防火隔板<br>3.型号、规格:200*150<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支吊架制安 | m | 69.2 | | | |
| 1924 | 030208004021 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:槽式<br>3.型号、规格:100*100<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支吊架制安 | m | 110.8 | | | |
| 1925 | 030208004022 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:梯式<br>3.型号、规格:100*100<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 7.2 | | | |
| 1926 | 030208004023 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:梯式<br>3.型号、规格:200*150<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 7.2 | | | |
| 1927 | 030209001003 | 接地装置 | 1.接地体:利用基础地梁内的两根钢筋一周焊通做接地极<br>2.接地母线材质、规格、敷设方式：40X4mm热镀锌扁钢<br>3.入户金属管道接地<br>4.具体做法详见设计施工图，满足图纸设计及规范验收要求 | 项 | 1 | | | |
| 1928 | 030211002003 | 送配电装置系统 | | 系统 | 1 | | | |
| 1929 | 030212001073 | 电气配管 | 1.材质 :镀锌钢管<br>2.规格 :DN32<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 132.4 | | | |
| 1930 | 030212001074 | 电气配管 | 1.材质 :PVC阻燃管<br>2.规格 :Φ32<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 4.4 | | | |
| 1931 | 030212001075 | 电气配管 | 1.材质 :PVC阻燃管<br>2.规格 :Φ20<br>3.配置形式及部位:明配<br>4.接线盒、开关盒安装 | m | 7.6 | | | |
| 1932 | 030212001076 | 电气配管 | 1.材质 :PVC阻燃管<br>2.规格 :Φ20<br>3.配置形式及部位:暗配<br>4.接线盒、开关盒安装 | m | 1831.9 | | | |
| 1933 | 030212001077 | 电气配管 | 1.材质 :PVC阻燃管<br>2.规格 :Φ25<br>3.配置形式及部位:暗配<br>4.接线盒、开关盒安装 | m | 188.5 | | | |
| 1934 | 030212001078 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 5.8 | | | |
| 1935 | 030212001079 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:明敷<br>4.接线盒安装 | m | 166.6 | | | |
| 1936 | 030212001080 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG25<br>3.配置形式及部位:明敷 | m | 36.3 | | | |

6440312E-1A9[illegible]D2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1937 | 030212001081 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG40<br>3.配置形式及部位:明敷 | m | 25.2 | | | |
| 1938 | 030212001082 | 电气配管 | 1.材质 :金属软管<br>2.规格 :DN20 | m | 70.4 | | | |
| 1939 | 030212003118 | 电气配线 | 1.种类:动力线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-BYJ-1.5mm2 | m | 89.8 | | | |
| 1940 | 030212003119 | 电气配线 | 1.种类:动力线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-1.5mm2 | m | 38.4 | | | |
| 1941 | 030212003120 | 电气配线 | 1.种类:动力线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 321.6 | | | |
| 1942 | 030212003121 | 电气配线 | 1.种类:动力线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 33.3 | | | |
| 1943 | 030212003122 | 电气配线 | 1.种类:照明线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 335.8 | | | |
| 1944 | 030212003123 | 电气配线 | 1.种类:照明线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 5485.7 | | | |
| 1945 | 030212003124 | 电气配线 | 1.种类:动力线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-10mm2 | m | 100.8 | | | |
| 1946 | 030212003125 | 电气配线 | 1.种类：照明线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设<br>3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 5270.4 | | | |
| 1947 | 030212003126 | 电气配线 | 1.种类：照明线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-BYJ-6mm2 | m | 180.9 | | | |
| 1948 | 030212003127 | 电气配线 | 1.种类：照明线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设<br>3.型号、规格:WDZ-BYJ-16mm2 | m | 1224 | | | |
| 1949 | 030213001021 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:墙上座灯<br>2.型号规格：LED灯，8W，250V<br>3.安装形式：壁装，门框正上方0.1m | 套 | 16 | | | |
| 1950 | 030213001022 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:座灯头配灯泡<br>3.安装形式：吸顶 | 套 | 88 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第134页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1951 | 030213001023 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:自带开关红外感应一体LED灯<br>2.型号规格：自带开关红外感应<br>3.安装形式：壁挂 | 套 | 36 | | | |
| 1952 | 030213001024 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:自带开关红外感应一体LED灯<br>2.型号规格：自带开关红外感应<br>3.安装形式：吸顶 | 套 | 16 | | | |
| 1953 | 030213004010 | 荧光灯 | 1.形式：成套<br>2.型号、规格:T5单管应急荧光灯，1*18W<br>3.安装形式:壁装 | 套 | 12 | | | |
| 1954 | CB166 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN150<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 1955 | CB167 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN100<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 5 | | | |
| | 3.5.8 地下应急照明 | | | | | | | |
| 1956 | 030204018090 | 配电箱 | 1.类别:应急照明配电箱ATALE1-B1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：非标箱，4回路<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 1957 | 030204018091 | 配电箱 | 1.类别:应急照明配电箱ATALE2-B1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：非标箱，4回路<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 1958 | 030204018092 | 配电箱 | 1.类别:应急照明配电箱ALE1/2-B1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：500*600*200<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 1959 | 030204031064 | 小电器 | 1.名称:单联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 6 | | | |
| 1960 | 030208001057 | 电力电缆（矿物绝缘电缆） | 1.型号、规格:BTTZ-4*4<br>2.敷设方式:明敷或桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 56 | | | |
| 1961 | 030212001083 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:明敷<br>4.接线盒安装 | m | 13.6 | | | |
| 1962 | 030212001084 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 462.3 | | | |
| 1963 | 030212001085 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG25<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 77.7 | | | |
| 1964 | 030212003128 | 电气配线 | 1.种类：照明线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 262.6 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1965 | 030212003129 | 电气配线 | 1.种类：照明线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:NH-RVS-2*2.5mm2 | m | 462.3 | | | |
| 1966 | 030213001025 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:墙上座灯<br>2.型号规格：LED灯，8W，250V<br>3.安装形式：壁装，门框正上方0.1m | 套 | 2 | | | |
| 1967 | 030213003023 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯<br>2.型号、规格:1W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:门上0.2m | 套 | 12 | | | |
| 1968 | 030213003024 | 装饰灯 | 1.名称:方向标志灯<br>2.型号、规格:1W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:距地0.5m | 套 | 30 | | | |
| 1969 | 030213003025 | 装饰灯 | 1.名称:方向标志灯<br>2.型号、规格:1W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:吊装 | 套 | 8 | | | |
| 1970 | 030213003026 | 装饰灯 | 1.名称:楼层标志灯<br>2.型号、规格:1W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:底边距地2.2m壁挂 | 套 | 4 | | | |
| 1971 | 030213003027 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯<br>2.型号、规格:6W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:距地2.5m | 套 | 36 | | | |
| 1972 | 030213004011 | 荧光灯 | 1.形式：成套<br>2.型号、规格:T5单管荧光灯，1*18W<br>3.安装形式:吸顶 | 套 | 4 | | | |
| | 3.5.9 地下弱电 | | | | | | | |
| 1973 | 030208003010 | 电缆保护管 | 1.材质:镀锌钢管<br>2.规格:SC100 | m | 12 | | | |
| 1974 | 031103002011 | 硬质PVC管 | 1.规格:PVC25<br>2.配管形式及部位:暗配 | m | 18.6 | | | |
| 1975 | 031103008007 | 吊装式桥架 | 1.材质：钢制<br>2.类型：槽式<br>3.型号、规格：200*100<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支吊架制安 | m | 39.6 | | | |
| 1976 | 031103010010 | 垂直桥架 | 1.材质：钢制<br>2.类型：梯式<br>3.型号、规格：200*100<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 6 | | | |
| 1977 | 031103015016 | 接线箱 | 1.名称：对讲系统接线箱 | 个 | 1 | | | |
| 1978 | 031103015017 | 接线箱 | 1.名称：监控系统接线箱 | 个 | 1 | | | |
| 1979 | 031103015018 | 接线箱 | 1.名称：电视前端设备箱 | 个 | 1 | | | |
| 1980 | 031103015019 | 接线箱 | 1.名称：分光器设备箱 | 个 | 1 | | | |
| 1981 | CB168 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN100<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 6 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 3.5.10 地下自动报警 | | | | | | | |
| 1982 | 030204018093 | 消防箱 | 1.名称:消防端子箱 | 台 | 1 | | | |
| 1983 | 030204018094 | 消防箱 | 1.名称:模块箱 | 台 | 14 | | | |
| 1984 | 030208002013 | 控制电缆 | 1.型号、规格:WDZN-KYJY-2*1.5mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 29.5 | | | |
| 1985 | 030208002014 | 控制电缆 | 1.型号、规格:WDZN-KYJY-2*1.5mm2<br>2.敷设方式:桥架敷设<br>3.电缆头制安 | m | 85.3 | | | |
| 1986 | 030208002015 | 控制电缆 | 1.型号、规格:WDZN-KYJY-7*1.5mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 143.8 | | | |
| 1987 | 030208002016 | 控制电缆 | 1.型号、规格:WDZN-KYJY-7*1.5mm2<br>2.敷设方式:桥架敷设<br>3.电缆头制安 | m | 457.4 | | | |
| 1988 | 030212001086 | 电气配管 | 1.材质:镀锌钢管<br>2.规格:DN80<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 10 | | | |
| 1989 | 030212001087 | 电气配管 | 1.材质:薄壁钢管<br>2.规格:JDG25<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 185.4 | | | |
| 1990 | 030212001088 | 电气配管 | 1.材质:薄壁钢管<br>2.规格:JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 785.48 | | | |
| 1991 | 030212001089 | 电气配管 | 1.材质:金属软管<br>2.规格:DN20 | m | 12.8 | | | |
| 1992 | 030212001090 | 电气配管 | 1.材质:金属软管<br>2.规格:DN25 | m | 3.2 | | | |
| 1993 | 030212003130 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-1.5mm2 | m | 157.6 | | | |
| 1994 | 030212003131 | 电气配线 | 1.种类:电源总线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-4mm2 | m | 89.4 | | | |
| 1995 | 030212003132 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 367.2 | | | |
| 1996 | 030212003133 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 67 | | | |
| 1997 | 030212003134 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-1.5mm2 | m | 86.6 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1998 | 030212003135 | 电气配线 | 1.种类:消防电话线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.0mm2 | m | 149.4 | | | |
| 1999 | 030212003136 | 电气配线 | 1.种类:消防电话线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.0mm2 | m | 439.8 | | | |
| 2000 | 030212003137 | 电气配线 | 1.种类:报警二总线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 479.5 | | | |
| 2001 | 030212003138 | 电气配线 | 1.种类:报警二总线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 70.7 | | | |
| 2002 | 030212003139 | 电气配线 | 1.种类:报警二总线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*2.5mm2 | m | 166.8 | | | |
| 2003 | 030212003140 | 电气配线 | 1.种类:消防电源监控线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 78.8 | | | |
| 2004 | 030212003141 | 电气配线 | 1.种类:消防电源监控线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 43.3 | | | |
| 2005 | 030212003142 | 电气配线 | 1.种类:消防广播线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 90.6 | | | |
| 2006 | 030705001008 | 点型探测器 | 1.型号:感烟探测器<br>2.含底盒 | 只 | 142 | | | |
| 2007 | 030705003011 | 按钮 | 1.型号、规格:消火栓报警按钮 | 只 | 10 | | | |
| 2008 | 030705003012 | 按钮 | 1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮 | 只 | 8 | | | |
| 2009 | 030705004034 | 模块（接口） | 1.名称：输入输出模块 | 只 | 22 | | | |
| 2010 | 030705004035 | 模块（接口） | 1.名称：输出模块 | 只 | 8 | | | |
| 2011 | 030705004036 | 模块（接口） | 1.名称：输入模块 | 只 | 64 | | | |
| 2012 | 030705004037 | 模块（接口） | 1.名称：广播模块 | 只 | 4 | | | |
| 2013 | 030705004038 | 模块（接口） | 1.名称：多线模块 | 只 | 10 | | | |
| 2014 | 030705004039 | 模块（接口） | 1.名称:短路隔离器 | 只 | 8 | | | |
| 2015 | 030705009006 | 报警装置 | 1.形式:火灾声光报警器 | 台 | 8 | | | |

6440312F-1A99-4D52-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2016 | 031103008008 | 吊装式桥架 | 1.材质：钢制<br>2.类型：槽式<br>3.型号、规格：100*100（中间带2个隔板）<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支吊架制安 | m | 38.7 | | | |
| 2017 | 031103010011 | 垂直桥架 | 1.材质：钢制<br>2.类型：梯式<br>3.型号、规格：100*100（中间夹双隔板）<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 6 | | | |
| 2018 | 031103038005 | 电话出线口 | 1.型号、规格:火灾报警电话 | 个 | 10 | | | |
| 2019 | 031206001006 | 扩声系统设备 | 1.名称：消防广播<br>2.安装方式：壁挂 | 台 | 16 | | | |
| 2020 | CB169 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN80<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 5 | | | |
| | 3.5.11 地下防火门监控系统 | | | | | | | |
| 2021 | 030212001091 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.含墙体剔槽及恢复 | m | 61 | | | |
| 2022 | 030212003143 | 电气配线 | 1.种类（导线、母线）:通信线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 61 | | | |
| 2023 | 030212003144 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 122 | | | |
| 2024 | 030705004040 | 模块（接口） | 1.名称:防火门监控模块（单门磁） | 只 | 12 | | | |
| 2025 | CB170 | 防火门门磁开关（单门磁） | | 套 | 12 | | | |
| 2026 | CB171 | 防火门监控分机 | | 台 | 1 | | | |
| | 3.6 安装±0.00以上 | | | | | | | |
| | 3.6.1 地上给排水 | | | | | | | |
| 2027 | 030801002016 | 钢管 | 1.安装部位（室内、外）:室内<br>2.输送介质:中水<br>3.材质或种类:衬塑钢管<br>4.规格:DN50<br>5.连接方式:螺纹 | m | 110.4 | | | |
| 2028 | 030801002017 | 钢管 | 1.安装部位（室内、外）:室内<br>2.输送介质:中水<br>3.材质或种类:衬塑钢管<br>4.规格:DN40<br>5.连接方式:螺纹 | m | 17.4 | | | |
| 2029 | 030801002018 | 钢管 | 1.安装部位（室内、外）:室内<br>2.输送介质:中水<br>3.材质或种类:衬塑钢管<br>4.规格:DN32<br>5.连接方式:螺纹 | m | 11.6 | | | |

6440312E-1A9C-4512-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2030 | 030801002019 | 钢管 | 1.安装部位（室内、外）：室内<br>2.输送介质:中水<br>3.材质或种类:衬塑钢管<br>4.规格:DN25<br>5.连接方式:螺纹 | m | 2 | | | |
| 2031 | 030801004013 | 柔性抗震铸铁管 | 1.安装部位:室内排水<br>2.输送介质:污水<br>3.规格:DN100<br>4.接口型式:柔性接口 | m | 24 | | | |
| 2032 | 030801004014 | 柔性抗震铸铁管 | 1.安装部位:室内排水<br>2.输送介质:污水<br>3.规格:DN75<br>4.接口型式:柔性接口 | m | 4 | | | |
| 2033 | 030801005049 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ20<br>5．连接方式:热熔连接<br>6. 含墙体剔槽及恢复 | m | 255.68 | | | |
| 2034 | 030801005050 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ20<br>5．连接方式:热熔连接<br>6. 垫层内/剪力墙敷设 | m | 1332.32 | | | |
| 2035 | 030801005051 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ25<br>5．连接方式:热熔连接<br>6. 剪力墙敷设 | m | 128.04 | | | |
| 2036 | 030801005052 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ32<br>5．连接方式:热熔连接<br>6. 含墙体剔槽及恢复 | m | 101.64 | | | |
| 2037 | 030801005053 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ32<br>5．连接方式:热熔连接<br>6. 垫层内/剪力墙敷设 | m | 1640.76 | | | |
| 2038 | 030801005054 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:中水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ20<br>5．连接方式:热熔连接<br>6. 剪力墙敷设 | m | 294.8 | | | |
| 2039 | 030801005055 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:中水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ25<br>5．连接方式:热熔连接<br>6. 含墙体剔槽及恢复 | m | 105.48 | | | |

64403312E-1A9C-4DD2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第140页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2040 | 030801005056 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:中水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ25<br>5．连接方式:热熔连接<br>6. 垫层内/剪力墙敷设 | m | 1052.92 | | | |
| 2041 | 030801005057 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:热水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：2.00MPa<br>4．规格:Φ20<br>5．连接方式:热熔连接<br>6. 含墙体剔槽及恢复 | m | 457.16 | | | |
| 2042 | 030801005058 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:热水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：2.00MPa<br>4．规格:Φ20<br>5．连接方式:热熔连接<br>6. 垫层内/剪力墙敷设 | m | 1993.64 | | | |
| 2043 | 030801005059 | 塑料管 | 1．安装部位：室内暗配<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ63<br>5．连接方式:热熔连接 | m | 30.4 | | | |
| 2044 | 030801005060 | 塑料管 | 1．安装部位：室内明配<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ63<br>5．连接方式:热熔连接 | m | 33 | | | |
| 2045 | 030801005061 | 塑料管 | 1．安装部位：室内明配<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ32<br>5．连接方式:热熔连接 | m | 3.8 | | | |
| 2046 | 030801005062 | 塑料管 | 1．安装部位：室内暗配<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ25<br>5．连接方式:热熔连接<br>6. 含墙体剔槽及恢复 | m | 10 | | | |
| 2047 | 030801005063 | 塑料管 | 1．安装部位：室内卫生间立管<br>2．输送介质:污水<br>3．材质:U-PVC加强型内螺旋消音管<br>4．规格:Φ110<br>5．连接方式:粘接<br>6. CHT旋流接头安装 | m | 304.6 | | | |
| 2048 | 030801005064 | 塑料管 | 1．安装部位：室内阳台、厨房立管<br>2．输送介质:污水<br>3．材质:U-PVC双壁内螺旋消音管<br>4．规格:Φ110<br>5．连接方式:粘接 | m | 583.6 | | | |
| 2049 | 030801005065 | 塑料管 | 1．安装部位：室内支管<br>2．输送介质:污水<br>3．材质:UPVC实壁管<br>4．规格:Φ50<br>5．连接方式:粘接 | m | 858.2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2050 | 030801005066 | 塑料管 | 1．安装部位：室内支管<br>2．输送介质:污水<br>3．材质:UPVC实壁管<br>4．规格:Φ75<br>5．连接方式:粘接 | m | 24.4 | | | |
| 2051 | 030801005067 | 塑料管 | 1．安装部位：室内支管<br>2．输送介质:污水<br>3．材质:UPVC实壁管<br>4．规格:Φ110<br>5．连接方式:粘接 | m | 469.2 | | | |
| 2052 | 030801005068 | 塑料管 | 1．安装部位：室内支管<br>2．输送介质:废水<br>3．材质:UPVC塑料管<br>4．规格:Φ75<br>5．连接方式:粘接 | m | 150.2 | | | |
| 2053 | 030801005069 | 塑料管 | 1．安装部位：室内支管<br>2．输送介质:废水<br>3．材质:UPVC塑料管<br>4．规格:Φ50<br>5．连接方式:粘接 | m | 28.8 | | | |
| 2054 | 030801005070 | 塑料管 | 1．安装部位：室内支管<br>2．输送介质:冷凝水<br>3．材质:防紫外线UPVC承压排水管<br>4．规格:Φ50<br>5．连接方式:粘接 | m | 878.4 | | | |
| 2055 | 030803001030 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.型号、规格:DN15 | 个 | 176 | | | |
| 2056 | 030803001031 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.型号、规格:DN20 | 个 | 88 | | | |
| 2057 | 030803001032 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀<br>2.型号、规格:DN15 | 个 | 88 | | | |
| 2058 | 030803001033 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.型号、规格:DN32 | 个 | 88 | | | |
| 2059 | 030803001034 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.型号、规格:DN50 | 个 | 6 | | | |
| 2060 | 030803001035 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜球阀<br>2.型号、规格:DN25 | 个 | 4 | | | |
| 2061 | 030803005010 | 自动排气阀 | 1.型号、规格:DN25 | 个 | 4 | | | |
| 2062 | 030804017015 | 地漏（管井） | 1.材质:塑料<br>2.规格:DN50 | 个 | 48 | | | |
| 2063 | 030804017016 | 地漏 | 1.材质:塑料<br>2.规格:DN50 | 个 | 356 | | | |
| 2064 | 030804017017 | 地漏（洗衣机） | 1.材质:塑料<br>2.规格:DN50 | 个 | 88 | | | |
| 2065 | 030804020003 | 热水器（太阳能） | 1、类型：阳台壁挂式太阳能热水器<br>2、型号:100L<br>3、含太阳能配件、支架制安 | 台 | 88 | | | |
| 2066 | CB185 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN32<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 48 | | | |
| 2067 | CB186 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN50<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 2068 | CB187 | 排水塑料管阻火圈 | 1.规格：DN100<br>2.部位：每层楼板下 | 个 | 288 | | | |
| | 3.6.2 地上消火栓 | | | | | | | |

6440312E-1A9C-4BD2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2069 | 030701003025 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内低区<br>2．材质:热浸锌镀锌钢管<br>3．规格:DN25<br>4．连接方式:丝接 | m | 1.5 | | | |
| 2070 | 030701003026 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内低区<br>2．材质:热浸锌镀锌钢管<br>3．规格:DN65<br>4．连接方式:沟槽连接 | m | 75.5 | | | |
| 2071 | 030701003027 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内低区<br>2．材质:热浸锌镀锌钢管<br>3．规格:DN100<br>4．连接方式:沟槽连接 | m | 403.4 | | | |
| 2072 | 030701003028 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内高区<br>2．材质:热浸镀锌加厚钢管<br>3．规格:DN65<br>4．连接方式:沟槽连接 | m | 20.2 | | | |
| 2073 | 030701003029 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内高区<br>2．材质:热浸镀锌加厚钢管<br>3．规格:DN100<br>4．连接方式:沟槽连接 | m | 317.4 | | | |
| 2074 | 030701003030 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内高区<br>2．材质:热浸镀锌加厚钢管<br>3．规格:DN25<br>4．连接方式:丝接 | m | 0.6 | | | |
| 2075 | 030701007020 | 法兰阀门 | 1.名称：蝶阀<br>2.型号、规格：DN100<br>3.连接方式:沟槽连接 | 个 | 11 | | | |
| 2076 | 030701018011 | 消火栓 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：减压稳压消火栓，单栓SG24E65Z-J，单栓带消防软管卷盘，尺寸1800*700*240mm，消火栓箱内设DN65消火栓一只，DN19水枪一支，DN65X25M衬胶水龙带一根<br>3.详见图集15S202-19 | 套 | 60 | | | |
| 2077 | 030701007021 | 法兰阀门 | 1.名称：蝶阀<br>2.型号、规格：DN65<br>3.连接方式:沟槽连接 | 个 | 12 | | | |
| 2078 | 030701018012 | 消火栓 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：普通消火栓，单栓SG24E65Z-J，单栓带消防软管卷盘，尺寸1800*700*240mm，消火栓箱内设DN65消火栓一只，DN19水枪一支，DN65X25M衬胶水龙带一根 | 套 | 48 | | | |
| 2079 | 030701018013 | 消火栓 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：实验消火栓，L13S4-17 | 套 | 2 | | | |
| 2080 | 030803005011 | 自动排气阀 | 1.型号、规格:DN25 | 个 | 5 | | | |
| 2081 | CB188 | 磷酸铵盐干粉灭火器 | 1.型号：MF/ABC3 | 具 | 152 | | | |
| 2082 | CB189 | 管道防腐: | 1.明装消防管道刷樟丹两道，红色调和漆两道 | m3 | 232.3 | | | |
| 2083 | CB190 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN65<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 6 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2084 | CB191 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN100<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 271 | | | |
| 2085 | 030803001036 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜球阀<br>2.型号、规格:DN25 | 个 | 5 | | | |
| | 3.6.3 地上采暖 | | | | | | | |
| 2086 | CB192 | 地暖（三至二十四层） | 1.做法：50mm厚C15豆石混凝土填充层；中间配加热管；玻璃布基铝箔贴面层；20mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板；具体做法详见图纸<br>2.分集水器及阀门安装 | m2 | 5346 | | | |
| 2087 | 030801005071 | 塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等） | 1．安装部位（室内、外）：室内垫层<br>2．输送介质:供回水<br>3．材质:热水PPR管S4系列<br>4．规格:De32<br>5．连接方式:热熔 | m | 2215.2 | | | |
| 2088 | CB193 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN80<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 60 | | | |
| 2089 | CB194 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN65<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 44 | | | |
| 2090 | CB195 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN50<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 2091 | CB196 | 一般钢套管制作及安装 | 1.规格：DN40<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 24 | | | |
| 2092 | CB197 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN32<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 8 | | | |
| | 3.6.4 地上通风防排烟 | | | | | | | |
| 2093 | 030204031065 | 小电器 | 1.名称:压差传感器<br>2.型号、规格：详图 | 套 | 44 | | | |
| 2094 | 030206006017 | 低压交流异步电动机 | 1.类型（大、中、小型）：小型<br>2.容量（仅适用于小型电机）:7.5KW | 台 | 2 | | | |
| 2095 | 030206006018 | 低压交流异步电动机 | 1.类型（大、中、小型）：小型<br>2.容量（仅适用于小型电机）:0.04KW | 台 | 4 | | | |
| 2096 | 030901002021 | 通风机 | 1.形式:加压送风风机<br>2.型号:GXF-7-C，风量：25410m%%173/h 全压:780Pa 功率:7.5kW 转速:1450r/min 噪声78dB<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 2 | | | |
| 2097 | 030901002022 | 通风机 | 1.形式:方形壁式轴流风机XBDZ-A-2.5<br>2.型号:风量：1000m3/h,全压：54Pa，功率：40W，转速：1450r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 4 | | | |
| 2098 | 030902001023 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:1.0<br>4.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 902.2 | | | |
| 2099 | 030902001024 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:0.75<br>4.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 386.7 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2100 | 030902001025 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:0.5<br>4.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 8.6 | | | |
| 2101 | 030903001049 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :70℃电动防火阀<br>2.型号或规格:630*500 | 个 | 2 | | | |
| 2102 | 030903001050 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :电动多叶调节阀<br>2.型号或规格:250*250 | 个 | 2 | | | |
| 2103 | 030903007030 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型 :自垂百叶送风口<br>2．型号、规格:500*400 | 个 | 88 | | | |
| 2104 | 030903007031 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型 :多叶加压送风口<br>2．型号、规格:630*（630+250） | 个 | 44 | | | |
| 2105 | 030903007032 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型 :防雨百叶风口<br>2．型号、规格:120*120 | 个 | 4 | | | |
| 2106 | 030903007033 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型 :防雨百叶风口<br>2．型号、规格:400*400，内附防虫鼠网 | 个 | 4 | | | |
| 2107 | 030903007034 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型 :防雨百叶风口<br>2．型号、规格:320*320，内附防虫鼠网 | 个 | 4 | | | |
| 2108 | 030903007035 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型 :室外防雨百叶<br>2．型号、规格:1400*1000 | 个 | 2 | | | |
| 2109 | 030904001007 | 通风工程检测、调试 | | 系统 | 1 | | | |
| 2110 | CB198 | 排烟口、防火阀检查接线 | | 处 | 4 | | | |
| | 3.6.5 地上强电 | | | | | | | |
| 2111 | 030204018095 | 配电箱 | 1.类别:户内照明配电箱ALH<br>2.安装方式：暗装<br>3.半周长或回路数：400*260*120<br>4.含端子接线 | 台 | 88 | | | |
| 2112 | 030204018096 | 配电箱 | 1.类别:客梯配电箱ATkt-RF<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：非标箱，7回路<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 2113 | 030204018097 | 配电箱 | 1.类别:消防电梯配电箱ATxt-RF<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：非标箱，7回路<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 2114 | 030204018098 | 配电箱 | 1.类别:加压送风机配电箱ATJY-RF<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：600*1200*200<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 2115 | 030204018099 | 配电箱 | 1.类别:公共配电箱ALzl1/2-13<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：非标箱，5路<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 2116 | 030204018100 | 配电箱 | 1.类别:公共配电箱ALHK<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：非标箱，3路<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 2117 | 030204018101 | 配电箱 | 1.类别:商铺电表箱AWSY-1F<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：1166*1000*180<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 2118 | 030204018102 | 配电箱 | 1.类别:商铺户内箱ASLYL1<br>2.安装方式：暗装<br>3.半周长或回路数：400*260*120<br>4.含端子接线 | 台 | 4 | | | |
| 2119 | 030204018103 | 配电箱 | 1.类别:商铺户内箱ASLYL2<br>2.安装方式：暗装<br>3.半周长或回路数：400*260*120<br>4.含端子接线 | 台 | 4 | | | |
| 2120 | 030204031066 | 小电器 | 1.名称:防溅单联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 46 | | | |
| 2121 | 030204031067 | 小电器 | 1.名称:单联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 292 | | | |
| 2122 | 030204031068 | 小电器 | 1.名称:双联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 122 | | | |
| 2123 | 030204031069 | 小电器 | 1.名称:三联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 92 | | | |
| 2124 | 030204031070 | 小电器 | 1.名称:四联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 4 | | | |
| 2125 | 030204031071 | 小电器 | 1.名称:单联双控开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 624 | | | |
| 2126 | 030204031072 | 小电器 | 1.名称:双联双控开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 88 | | | |
| 2127 | 030204031073 | 小电器 | 1.名称:安全型单相二、三极插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 1430 | | | |
| 2128 | 030204031074 | 小电器 | 1.名称:对讲电源插座<br>2.型号、规格：250V，16A | 套 | 6 | | | |
| 2129 | 030204031075 | 小电器 | 1.名称:安全型热水器插座<br>2.型号、规格：250V，16A | 套 | 176 | | | |
| 2130 | 030204031076 | 小电器 | 1.名称:安全型防溅型太阳能热水器插座<br>2.型号、规格：250V，16A | 套 | 88 | | | |
| 2131 | 030204031077 | 小电器 | 1.名称:安全型防溅型洗衣机插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 88 | | | |
| 2132 | 030204031078 | 小电器 | 1.名称:安全型单相二、三极防溅插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 444 | | | |
| 2133 | 030204031079 | 小电器 | 1.名称:安全型带开关五孔插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 176 | | | |
| 2134 | 030204031080 | 小电器 | 1.名称:安全型三孔插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 176 | | | |
| 2135 | 030204031081 | 小电器 | 1.名称:安全型三孔空调插座<br>2.型号、规格：250V，16A | 套 | 360 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2136 | 030208001058 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZN-YJY-4*25+1*16mm2<br>2.敷设方式:桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 286.4 | | | |
| 2137 | 030208001059 | 电力电缆（矿物绝缘电缆) | 1.型号、规格:BTTZ-4*16<br>2.敷设方式:明敷或桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 286.4 | | | |
| 2138 | 030208001060 | 电力电缆（矿物绝缘电缆) | 1.型号、规格:BTTZ-4*16<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 29.2 | | | |
| 2139 | 030208001061 | 电力电缆（矿物绝缘电缆) | 1.型号、规格:BTTZ-4*6<br>2.敷设方式:明敷或桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 286.4 | | | |
| 2140 | 030208001062 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZN-YJY-4*25+1*16mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 22.4 | | | |
| 2141 | 030208001063 | 电力电缆（矿物绝缘电缆) | 1.型号、规格:BTTZ-4*6<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 32.4 | | | |
| 2142 | 030208004024 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:梯式<br>3.型号、规格:100*100<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 143.2 | | | |
| 2143 | 030208004025 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:梯式<br>3.型号、规格:200*150<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 143.2 | | | |
| 2144 | 030209002003 | 避雷装置 | 1.接闪器:沿女儿墙、屋脊等受雷击部位采用ф10热镀锌圆钢做避雷带<br>2.引下线:利用柱内对角两根大于ф16的主筋焊通做引下线，上端与屋面避雷带可靠焊接，下端与基础梁主筋焊接<br>3.接地母线材质、规格、敷设方式：热镀锌扁钢，电井明敷<br>4.均匀环材质、规格、敷设方法：利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈<br>5.等电位箱安装<br>6.钢窗接地<br>7.具体做法详见设计施工图，满足图纸设计及规范验收要求 | 项 | 1 | | | |
| 2145 | 030211008003 | 接地装置 | 1.类别：独立接地装置 | 系统 | 1 | | | |
| 2146 | 030212001092 | 电气配管 | 1.材质 :镀锌钢管<br>2.规格 :DN40<br>3.配置形式及部位:明配 | m | 40.6 | | | |
| 2147 | 030212001093 | 电气配管 | 1.材质 :镀锌钢管<br>2.规格 :DN40<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 251.6 | | | |
| 2148 | 030212001094 | 电气配管 | 1.材质 :镀锌钢管<br>2.规格 :DN50<br>3.配置形式及部位:明配 | m | 36.8 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2149 | 030212001095 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 104.4 | | | |
| 2150 | 030212001096 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG50<br>3.配置形式及部位:明敷 | m | 14.8 | | | |
| 2151 | 030212001097 | 电气配管 | 1.材质 :PVC阻燃管<br>2.规格 :Φ20<br>3.配置形式及部位:明配<br>4.接线盒、开关盒安装 | m | 35.6 | | | |
| 2152 | 030212001098 | 电气配管 | 1.材质 :PVC阻燃管<br>2.规格 :Φ20<br>3.配置形式及部位:暗配<br>4.接线盒、开关安装 | m | 21239.1 | | | |
| 2153 | 030212001099 | 电气配管 | 1.材质 :PVC阻燃管<br>2.规格 :Φ25<br>3.配置形式及部位:暗配<br>4.接线盒、开关盒安装 | m | 143.4 | | | |
| 2154 | 030212001100 | 电气配管 | 1.材质 :PVC阻燃管<br>2.规格 :Φ40<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 858 | | | |
| 2155 | 030212003145 | 电气配线 | 1.种类：照明线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:BV-2.5mm2 | m | 20059.4 | | | |
| 2156 | 030212003146 | 电气配线 | 1.种类：照明线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 4800.6 | | | |
| 2157 | 030212003147 | 电气配线 | 1.种类：照明线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 247.8 | | | |
| 2158 | 030212003148 | 电气配线 | 1.种类：照明线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-BYJ-4mm2 | m | 568.5 | | | |
| 2159 | 030212003149 | 电气配线 | 1.种类：照明线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:BV-4mm2 | m | 34953.6 | | | |
| 2160 | 030212003150 | 电气配线 | 1.种类：照明线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-BYJ-6mm2 | m | 430.2 | | | |
| 2161 | 030212003151 | 电气配线 | 1.种类：照明线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-BYJ-16mm2 | m | 3328.8 | | | |
| 2162 | 030212003152 | 电气配线 | 1.种类：照明线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设<br>3.型号、规格:WDZ-BYJ-16mm2 | m | 4078.8 | | | |
| 2163 | 030212003153 | 电气配线 | 1.种类:动力线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-BYJ-1.5mm2 | m | 7.6 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2164 | 030212003154 | 电气配线 | 1.种类:动力线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 30 | | | |
| 2165 | 030212003155 | 电气配线 | 1.种类:动力线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 21 | | | |
| 2166 | 030212003156 | 电气配线 | 1.种类：动力线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-6mm2 | m | 32.8 | | | |
| 2167 | 030212003157 | 电气配线 | 1.种类：动力线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-25mm2 | m | 8 | | | |
| 2168 | 030212003158 | 电气配线 | 1.种类：动力线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-16mm2 | m | 2 | | | |
| 2169 | 030212003159 | 电气配线 | 1.种类：电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:RVV-2*1.0mm2 | m | 40.2 | | | |
| 2170 | 030213001026 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:墙上座灯<br>2.型号规格：LED灯，8W，250V<br>3.安装形式：壁装，门框正上方0.1m | 套 | 62 | | | |
| 2171 | 030213001027 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:座灯头配灯泡<br>3.安装形式：吸顶 | 套 | 1056 | | | |
| 2172 | 030213001028 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:自带开关红外感应一体LED灯<br>2.型号规格：自带开关红外感应<br>3.安装形式：吸顶 | 套 | 308 | | | |
| 2173 | 030213001029 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:航空障碍灯（中光强，红色）<br>2.含前端控制器 | 套 | 2 | | | |
| 2174 | 030213004012 | 荧光灯 | 1.形式：成套<br>2.型号、规格:T5单管荧光灯1*18W<br>3.安装形式:吸顶 | 套 | 4 | | | |
| 2175 | 030213004013 | 荧光灯 | 1.形式：成套<br>2.型号、规格:T5单管应急荧光灯，1*18W<br>3.安装形式:壁装 | 套 | 2 | | | |
| | 3.6.6 地上应急照明 | | | | | | | |
| 2176 | 030204018104 | 配电箱 | 1.类别:应急照明配电箱ATALE1-14<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：非标箱，3路<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |

6440312E-1A9C-4502-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2177 | 030204018105 | 配电箱 | 1.类别:应急照明配电箱ATALE2-14<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：非标箱，3路<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 2178 | 030204018106 | 配电箱 | 1.类别:应急照明配电箱ALE1/2-14<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：500*600*200<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 2179 | 030204031082 | 小电器 | 1.名称:单联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 46 | | | |
| 2180 | 030208001064 | 电力电缆（矿物绝缘电缆） | 1.型号、规格:BTTZ-4*4<br>2.敷设方式:明敷或桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 168.8 | | | |
| 2181 | 030212001101 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG25<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 318.2 | | | |
| 2182 | 030212001102 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 1641.2 | | | |
| 2183 | 030212003160 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 954.6 | | | |
| 2184 | 030212003161 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:NH-RVS-2*2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 1641.2 | | | |
| 2185 | 030213001030 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:墙上座灯<br>2.型号规格：LED灯，8W，250V<br>3.安装形式：壁装，门框正上方0.1m | 套 | 46 | | | |
| 2186 | 030213003028 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯<br>2.型号、规格:1W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:门上0.2m | 套 | 104 | | | |
| 2187 | 030213003029 | 装饰灯 | 1.名称:方向标志灯<br>2.型号、规格:1W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:距地0.5m | 套 | 106 | | | |
| 2188 | 030213003030 | 装饰灯 | 1.名称:方向标志灯<br>2.型号、规格:1W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:吊装 | 套 | 8 | | | |
| 2189 | 030213003031 | 装饰灯 | 1.名称:楼层标志灯<br>2.型号、规格:1W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:底边距地2.2m壁挂 | 套 | 102 | | | |

6440312E-1A9C-4D2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2190 | 030213003032 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯<br>2.型号、规格:6W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:距地2.5m | 套 | 176 | | | |
| | 3.6.7 地上弱电 | | | | | | | |
| 2191 | 030204031083 | 小电器 | 1.名称:求助按钮 | 个 | 88 | | | |
| 2192 | 030212003162 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:RVV-2*1.0mm2 | m | 528 | | | |
| 2193 | 031103002012 | 硬质PVC管 | 1.规格:PVC20<br>2.配管形式及部位:暗配 | m | 3605 | | | |
| 2194 | 031103002013 | 硬质PVC管 | 1.规格:PVC25<br>2.配管形式及部位:暗配 | m | 3641.2 | | | |
| 2195 | 031103002014 | 硬质PVC管 | 1.规格:PVC25<br>2.配管形式及部位:明配 | m | 283.6 | | | |
| 2196 | 031103007005 | 信息插座底盒（接线盒） | 1.弱电接线盒<br>2.安装方式：明装 | 个 | 132 | | | |
| 2197 | 031103007006 | 信息插座底盒（接线盒） | 1.弱电接线盒<br>2.安装方式：暗装 | 个 | 1068 | | | |
| 2198 | 031103010012 | 垂直桥架 | 1.材质：钢制<br>2.类型：梯式<br>3.型号、规格：200*100<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 143.2 | | | |
| 2199 | 031103015020 | 接线箱 | 1.名称：智能家居信息箱<br>2.型号、规格：450*350*115 | 个 | 92 | | | |
| 2200 | 031103015021 | 接线箱 | 1.名称：电视集线箱<br>2.规格：600*800*180 | 个 | 8 | | | |
| 2201 | 031103015022 | 接线箱 | 1.名称：楼层接线箱RDX<br>2.规格：550*600*150 | 个 | 8 | | | |
| 2202 | 031103017004 | 4对对绞电缆 | 1.规格:超五类网线<br>2.敷设环境:穿管敷设 | m | 3023.2 | | | |
| 2203 | 031103022007 | 光纤束 | 1.型号、规格:皮线光纤<br>2.敷设方式:穿管敷设 | m | 2180.8 | | | |
| 2204 | 031103022008 | 光纤束 | 1.型号、规格:皮线光纤<br>2.敷设方式:桥架敷设 | m | 719.2 | | | |
| 2205 | 031103023004 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 | 1.名称：网络插座<br>2.安装形式:暗装 | 个 | 360 | | | |
| 2206 | 031103038006 | 电话出线口 | 1.名称:电话插座<br>2.安装形式：暗装 | 个 | 268 | | | |
| 2207 | 031205010004 | 分配网络设备 | 1.名称：电视插座<br>2.安装形式：暗装 | 个 | 272 | | | |
| 2208 | 031205012007 | 射频电缆 | 1.型号、规格：SYWV-75-5<br>2.敷设方式:穿管敷设 | m | 2165.4 | | | |
| 2209 | 031205012008 | 射频电缆 | 1.型号、规格：SYWV-75-5<br>2.敷设方式:桥架敷设 | m | 359.6 | | | |
| | 3.6.8 地上自动报警 | | | | | | | |
| 2210 | 030204018107 | 消防箱 | 1.名称:模块箱 | 台 | 6 | | | |
| 2211 | 030208002017 | 控制电缆 | 1.型号、规格:WDZN-KYJY-7*1.5mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 9.2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2212 | 030208002018 | 控制电缆 | 1.型号、规格 :WDZN-KYJY-7*1.5mm2<br>2.敷设方式:桥架敷设<br>3.电缆头制安 | m | 184.9 | | | |
| 2213 | 030212001103 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 3307.88 | | | |
| 2214 | 030212001104 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG25<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 9.2 | | | |
| 2215 | 030212001105 | 电气配管 | 1.材质 :金属软管<br>2.规格 :DN20 | m | 76.8 | | | |
| 2216 | 030212003163 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-1.5mm2 | m | 116 | | | |
| 2217 | 030212003164 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-1.5mm2 | m | 309.6 | | | |
| 2218 | 030212003165 | 电气配线 | 1.种类:消防广播线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 181 | | | |
| 2219 | 030212003166 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 1190.4 | | | |
| 2220 | 030212003167 | 电气配线 | 1.种类:消防电话线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.0mm2 | m | 274.6 | | | |
| 2221 | 030212003168 | 电气配线 | 1.种类:消防电话线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.0mm2 | m | 554.7 | | | |
| 2222 | 030212003169 | 电气配线 | 1.种类:报警二总线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 2909.8 | | | |
| 2223 | 030212003170 | 电气配线 | 1.种类:报警二总线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*2.5mm2 | m | 294.6 | | | |
| 2224 | 030212003171 | 电气配线 | 1.种类:电源总线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-4mm2 | m | 286.4 | | | |
| 2225 | 030212003172 | 电气配线 | 1.种类:消防电源监控线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 58 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2226 | 030212003173 | 电气配线 | 1.种类:消防电源监控线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 154.8 | | | |
| 2227 | 030705001009 | 点型探测器 | 1.型号:感烟探测器<br>2.含底盒 | 只 | 244 | | | |
| 2228 | 030705001010 | 点型探测器 | 1.型号:家庭感烟探测器<br>2.含底盒 | 只 | 352 | | | |
| 2229 | 030705003013 | 按钮 | 1.型号、规格:消火栓报警按钮 | 只 | 110 | | | |
| 2230 | 030705003014 | 按钮 | 1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮 | 只 | 54 | | | |
| 2231 | 030705004041 | 模块（接口） | 1.名称：输出模块 | 只 | 54 | | | |
| 2232 | 030705004042 | 模块（接口） | 1.名称：输入模块 | 只 | 4 | | | |
| 2233 | 030705004043 | 模块（接口） | 1.名称：输入输出模块 | 只 | 54 | | | |
| 2234 | 030705004044 | 模块（接口） | 1.名称：广播模块 | 只 | 52 | | | |
| 2235 | 030705004045 | 模块（接口） | 1.名称：多线模块 | 只 | 2 | | | |
| 2236 | 030705004046 | 模块（接口） | 1.名称:短路隔离器 | 只 | 48 | | | |
| 2237 | 030705004047 | 模块（接口） | 1.名称:火灾报警电话 | 只 | 4 | | | |
| 2238 | 030705008003 | 重复显示器 | 1.型号、规格:火灾显示屏 | 台 | 2 | | | |
| 2239 | 030705009007 | 报警装置 | 1.形式:火灾声光报警器 | 台 | 58 | | | |
| 2240 | 030706001003 | 自动报警系统装置调试 | 1.点数:2000点以内 | 系统 | 1 | | | |
| 2241 | 031103010013 | 垂直桥架 | 1.材质：钢制<br>2.类型：梯式<br>3.型号、规格：100*100（中间夹双隔板）<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 143.2 | | | |
| 2242 | 031206001007 | 扩声系统设备 | 1.名称：消防广播<br>2.安装方式：壁挂 | 台 | 54 | | | |
| 2243 | CB199 | 广播功率放大器（带消防电话插孔） | | 个 | 1 | | | |
| | 3.6.9 地上防火门监控系统 | | | | | | | |
| 2244 | 030212001106 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.含墙体剔槽及恢复 | m | 482.2 | | | |
| 2245 | 030212003174 | 电气配线 | 1.种类（导线、母线）:通信线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管（桥架）敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 482.2 | | | |
| 2246 | 030212003175 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管（桥架）敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 964.4 | | | |
| 2247 | 030705004048 | 模块（接口） | 1.名称:防火门监控模块（单门磁） | 只 | 92 | | | |

644C312E-1A9C-4532-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2248 | CB200 | 防火门门磁开关（单门磁） | | 套 | 92 | | | |
| | 4 7#楼 | | | | | | | |
| | 4.1 土建±0.00以下 | | | | | | | |
| 2249 | 010401003004 | 满堂基础 | 1.基础形式、材料种类：无梁式混凝土<br>2.混凝土强度等级：C30商砼（抗渗P6） | m3 | 954.98 | | | |
| 2250 | 010401006012 | 垫层 | 1.混凝土强度等级：C15商砼，随打随抹<br>2.部位：满堂基础 | m3 | 70.89 | | | |
| 2251 | 010404001032 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C40商砼（抗渗P6）<br>2.墙体类型、材料种类：直形墙 | m3 | 146.86 | | | |
| 2252 | 010404001033 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C40商砼<br>2.墙体类型、材料种类：直形墙 | m3 | 86.85 | | | |
| 2253 | 010404001034 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C40商砼<br>2.墙体类型、材料种类：电梯井壁 | m3 | 43.38 | | | |
| 2254 | 010404001035 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.墙体类型、材料种类：直形墙<br>3.部位：车库顶板上直接与土接触部分 | m3 | 8.66 | | | |
| 2255 | 010403002017 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级：C40商砼（抗渗P6）<br>2.断面：综合<br>3.部位：直接与土接触的 | m3 | 1.51 | | | |
| 2256 | 010403002018 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级：C40商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 3.45 | | | |
| 2257 | 010403002019 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 18.93 | | | |
| 2258 | 010405003008 | 平板（包含有梁板） | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.板厚：综合 | m3 | 123.33 | | | |
| 2259 | 010406001015 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.梯板厚度：100mm<br>3.梯板结构型式:无斜梁 | m2 | 22.8 | | | |
| 2260 | 010406001016 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.梯板厚度：每增减10mm<br>3.梯板结构型式:无斜梁 | m2 | 159.6 | | | |
| 2261 | 010402001011 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 6.25 | | | |
| 2262 | 010403005008 | 过梁 | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 2.58 | | | |
| 2263 | 010403004019 | 砼门槛（反坎） | 1.混凝土强度等级：C20商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 0.49 | | | |
| 2264 | 010403004020 | 砼门槛（反坎） | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 0.18 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2265 | 010304001027 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：MU3.5蒸压加气混凝土砌块，容重≤7.5KN/m3<br>2.墙体厚度：100mm<br>3.砂浆强度等级：Ma5.0专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 84.42 | | | |
| 2266 | 010304001028 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：MU3.5蒸压加气混凝土砌块，容重≤7.5KN/m3<br>2.墙体厚度：150mm<br>3.砂浆强度等级：Ma5.0专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 1.6 | | | |
| 2267 | 010304001029 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：MU3.5蒸压加气混凝土砌块，容重≤7.5KN/m3<br>2.墙体厚度：200mm<br>3.砂浆强度等级：Ma5.0专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 70.4 | | | |
| 2268 | 010304001030 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：MU3.5蒸压加气混凝土砌块，容重≤7.5KN/m3<br>2.墙体厚度：300mm<br>3.砂浆强度等级：Ma5.0专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 4.45 | | | |
| 2269 | AB251 | 止水钢板 | 1.构件规格、材质：-300*3mm钢板止水带 | m | 89.3 | | | |
| 2270 | 010416001104 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：砌体加固筋,三级钢筋,Φ6 | t | 1.301 | | | |
| 2271 | 010416001105 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ6 | t | 0.671 | | | |
| 2272 | 010416001106 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ8 | t | 9.159 | | | |
| 2273 | 010416001107 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ10 | t | 3.75 | | | |
| 2274 | 010416001108 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ12 | t | 24.373 | | | |
| 2275 | 010416001109 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ14 | t | 4.743 | | | |
| 2276 | 010416001110 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ16 | t | 8.841 | | | |
| 2277 | 010416001111 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ18 | t | 2.965 | | | |
| 2278 | 010416001112 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ20 | t | 2.129 | | | |
| 2279 | 010416001113 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ22 | t | 49.677 | | | |
| 2280 | 010416001114 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋,三级Φ6 | t | 0.61 | | | |
| 2281 | 010416001115 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋,三级Φ8 | t | 2.42 | | | |
| 2282 | 010416001116 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋,三级Φ10 | t | 10.622 | | | |
| 2283 | AB252 | 植筋 | 1.直径：Φ6.5,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 1666 | | | |
| 2284 | AB253 | 植筋 | 1.直径：Φ8,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 80 | | | |
| 2285 | AB254 | 植筋 | 1.直径：Φ10,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 80 | | | |

6440312E-1A0E-45D2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2286 | AB255 | 植筋 | 1.直径：Φ12,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 496 | | | |
| 2287 | AB256 | 电渣压力焊 | 1、直径:16 | 个 | 852 | | | |
| 2288 | AB257 | 电渣压力焊 | 1、直径:18 | 个 | 96 | | | |
| 2289 | AB258 | 电渣压力焊 | 1、直径:20 | 个 | 96 | | | |
| 2290 | AB259 | 直螺纹套筒连接 | 1.直螺纹套筒连接直径20以内（含直径20） | 个 | 137 | | | |
| 2291 | AB260 | 直螺纹套筒连接 | 1.直螺纹套筒连接直径25以内（直径22、25） | 个 | 2800 | | | |
| 2292 | 010416003008 | 钢筋网片 | 1.内墙钢丝网，网宽300，0.9mm@15*15mm厚热镀锌电焊网<br>2.部位：不同材料的交接处，楼梯间和人流通道处满挂钢丝网 | m2 | 967.05 | | | |
| 2293 | 010414002008 | 其他构件 | 1.构件名称、规格:门窗洞口预制块<br>2.混凝土强度等级:C25商砼<br>3.包含制作、运输、安装等 | m3 | 1.54 | | | |
| 2294 | 010407002007 | 散水、坡道 | 1.名称:无障碍坡道<br>2.做法：1）素土夯实，压实系数不小于0.94<br>2)150厚碎石垫层<br>3）60厚C15混凝土<br>4）20厚1：3干硬性水泥砂浆<br>5）25厚毛面花岗岩板<br>3.坡道侧墙面做法综合考虑，具体做法详见图纸，工程量按坡道水平投影面积计算 | m2 | 14.3 | | | |
| 2295 | 010407002008 | 散水、坡道 | 1.名称:散水<br>2.做法：1）素土夯实，向外坡5%<br>2）150厚小毛石灌1：3水泥砂浆<br>3）40厚C20细石混凝土，上撒1：1水泥砂子压实赶光 | m2 | 61.34 | | | |
| 2296 | 010412008006 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.构件名称:集水坑盖板<br>2.单件体积:综合考虑<br>3.混凝土、砂浆强度等级:C25<br>4.包含制作、运输、安装等所有费用综合考虑在内 | m3 | 0.64 | | | |
| 2297 | AB261 | 成品篦子（集水坑） | 1.材质、尺寸规格及具体做法详见图纸 | m2 | 1.96 | | | |
| 2298 | 010606008004 | 爬梯 | 1.铁爬梯，参图集L13J10，A/43<br>2.工程量按集水坑、电梯基坑个数计算 | 套 | 8 | | | |
| 2299 | 010703002008 | 涂膜防水 | 1.涂膜品种:喷涂速凝橡胶沥青防水涂料<br>2.防水部位:筏板底板、电梯基坑、集水坑、地下砼挡土墙外侧<br>3.做法:2.4厚喷涂速凝橡胶沥青防水涂料 | m2 | 1566.5 | | | |
| 2300 | 010803003025 | 保温隔热墙 | 1.位置:地下室外墙<br>2.做法：1）粘贴50mm厚挤塑板保护层 | m2 | 432.57 | | | |

6440312E-1A98-4FD2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2301 | 010703001009 | 卷材防水 | 1.卷材品种:SBC防水卷材<br>2.防水部位:风井、窗井顶板<br>3.做法:0.7厚SBC防水卷材一遍<br>4.按照图纸及设计规范要求，搭接及附加层等综合考虑 | m2 | 10.32 | | | |
| 2302 | 010803003026 | 保温隔热墙 | 1.做法：30厚无机保温砂浆，压入耐碱玻纤网格布160g/m2<br>2.部位：窗井、风井顶板 | m2 | 7.8 | | | |
| 2303 | 010407001015 | 其他构件 | 1.位置：室外台阶<br>2.构件名称:混凝土台阶<br>3.混凝土强度等级:C15<br>4.台阶侧墙面做法综合考虑，具体做法详见图纸，工程量按台阶踏步体积计算 | m3 | 0.93 | | | |
| 2304 | 010401006013 | 垫层 | 1.做法：60厚C15混凝土（商砼）<br>2.部位：台阶平台部位<br>3.侧墙面做法综合考虑，具体做法详见图纸，工程量按平台水平投影体积计算 | m3 | 5.93 | | | |
| 2305 | 010401006014 | 垫层 | 1.做法：150厚碎石垫层<br>2.部位：台阶平台部位<br>3.侧墙面做法综合考虑，具体做法详见图纸，工程量按平台水平投影体积计算 | m3 | 17.23 | | | |
| 2306 | 010407001016 | 其他构件 | 1.位置：一层空调板下<br>2.构件名称:混凝土台<br>3.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.19 | | | |
| 2307 | AB262 | 细石混凝土保护层 | 1.面层厚度:50mm<br>2.混凝土强度等级:C20细石混凝土<br>3.部位:电梯基坑、集水坑、防水底板下 | m2 | 1133.93 | | | |
| 2308 | AB263 | 水泥砂浆找平层 | 1.厚度、配合比:15厚1:2聚合物水泥砂浆<br>2.部位:电梯基坑、集水坑 | m2 | 97.76 | | | |
| | 4.2 装饰±0.00以下 | | | | | | | |
| 2309 | 020201001039 | 墙面一般抹灰 | 1.材料种类、配合比、厚度：水泥砂浆1:3 厚20mm<br>2.部位：挤塑板保护层内侧 | m2 | 432.57 | | | |
| 2310 | 020101001014 | 水泥砂浆楼地面 | 1.厚度、配合比:素水泥浆一道，20厚1:2水泥砂浆抹平压光<br>2.部位:地下储藏室、电井、风机房、楼梯间等楼地面 | m2 | 715.51 | | | |
| 2311 | 020101001015 | 水泥砂浆楼地面 | 1.厚度、配合比:20厚（最薄处）1:2.5水泥砂浆找坡向地漏，向门口5%找坡齐平<br>2.部位:水暖井 | m2 | 4 | | | |
| 2312 | 020105002012 | 石材踢脚线 | 1.材料种类:大理石<br>2.结合层:水泥砂浆粘贴，具体做法详见图纸<br>3.形式:直形<br>4.部位：门厅、电梯前厅 | m2 | 5.48 | | | |

6440312E-1A96-4352-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2313 | 020102001014 | 石材楼地面 | 1.面层形式、材料种类、规格：20厚大理石板，稀水泥浆或彩色水泥浆擦缝<br>2.结合层材料种类:素水泥浆一道，20厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3.部位：门厅、电梯前厅地面 | m2 | 60.4 | | | |
| 2314 | 020106003007 | 水泥砂浆楼梯面 | 1.砂浆配合比：素水泥浆一道，20mm厚水泥砂浆抹面压光 | m2 | 22.8 | | | |
| 2315 | BB124 | 油漆踢脚 | 1.做法：2~3厚柔性耐水腻子分遍批刮，抹平，刷油漆一道，具体做法详见图纸 | m2 | 14.96 | | | |
| 2316 | 020105001007 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.部位:楼梯间<br>2.厚度、砂浆配合比:甩浆一遍，15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光 | m2 | 14.96 | | | |
| 2317 | 020201001040 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:甩浆一遍，15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位:储藏室、走廊、风机房、大厅、前室等砌块墙面 | m2 | 2435.1 | | | |
| 2318 | 020201001041 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:甩浆一遍，15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位:储藏室、走廊、风机房、大厅、前室等混凝土墙面 | m2 | 1287.38 | | | |
| 2319 | 020201001042 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位:电井、水暖井等砌块墙面 | m2 | 46.87 | | | |
| 2320 | 020201001043 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位:电井、水暖井等混凝土墙面 | m2 | 51.66 | | | |
| 2321 | BB125 | 墙面纤维网格布 | 1.做法:压入160g/m2耐碱玻纤网格布一道<br>2.部位：内墙抹灰层满铺 | m2 | 3821.01 | | | |
| 2322 | 020507001038 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:储藏室、风机房、走廊等墙面<br>2.涂料种类：刮耐水性腻子压光，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 3176.1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2323 | 020507001039 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:门厅、候梯厅、地上交通核走道墙面<br>2.涂料种类：刮腻子、刷乳胶漆，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 186.03 | | | |
| 2324 | 020507001040 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:楼梯间墙面<br>2.涂料种类：刮耐水腻子、刷防水涂料，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 327.14 | | | |
| 2325 | 020507001041 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:储藏室顶棚、地下设备用房顶棚等<br>2.涂料种类：刮耐水性腻子压光，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 722.83 | | | |
| 2326 | 020507001042 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:门厅、电梯前厅顶棚<br>2.涂料种类：刮腻子刷白色乳胶漆，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 56.55 | | | |
| 2327 | 020507001043 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:楼梯顶棚<br>2.涂料种类：刮耐水腻子刷防水涂料，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 60.33 | | | |
| 2328 | 020402007008 | 防火门 | 1.门的形式:甲级防火门<br>2.材料种类:钢质<br>3.配件及辅材:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件综合考虑<br>4.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 38.64 | | | |
| 2329 | 020402006014 | 防火门 | 1.门的类型：乙级防火门<br>2.材料种类:钢质<br>3.配件及辅材:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件综合考虑<br>4.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 41.16 | | | |
| 2330 | 020402006015 | 防盗门 | 1.门的类型：钢制防盗门，门下设通风百叶<br>2.材料规格：900*2100<br>3.配件及辅材:门把手、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等综合考虑<br>4.工程量:按实际完成外框面积计算 | 樘 | 106 | | | |
| 2331 | 020108001005 | 石材台阶面 | 1.位置:室外台阶<br>2.做法:20厚1：3干硬性水泥砂浆，25厚齿槽花岗岩铺面，踏步立板25厚花岗岩，板背面刮水泥浆粘贴，稀泥浆擦缝，台阶面向外坡1%<br>3.台阶侧墙面做法综合考虑，具体做法详见图纸，工程量按台阶水平投影面积计算 | m2 | 15.44 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2332 | 020102001015 | 石材楼地面 | 1.位置:室外台阶平台<br>2.做法:20厚1：3干硬性水泥砂浆，25厚齿槽花岗岩铺面，踏步立板25厚花岗岩，板背面刮水泥浆粘贴，稀泥浆擦缝，台阶面向外坡1%<br>3.台阶平台侧墙面做法综合考虑，具体做法详见图纸，工程量按台阶平台水平投影面积计算 | m2 | 98.82 | | | |
| 2333 | 020101003004 | 细石混凝土保护层 | 1.面层厚度:40mm<br>2.混凝土强度等级:C20细石混凝土保护层兼找坡抹平压光<br>3.部位:窗井、风井顶板 | m2 | 7.8 | | | |
| 2334 | BB126 | 石材门窗套 | 1.位置：电梯门<br>2.面层材料种类、规格、铺贴形式:砂浆粘贴人造石<br>3.综合考虑所有辅件及辅材<br>4.颜色由甲方确定 | m | 43.6 | | | |
| 2335 | 020204001008 | 石材墙面 | 1.面层类型:干挂石材墙面<br>2.基骨架、材料种类:配套龙骨、间距综合考虑、含石材干挂件、螺栓等、硅酮密封胶填缝，具体做法详见L13J6，并满足设计及建设单位要求 | m2 | 36.78 | | | |
| | 4.3 土建±0.00以上 | | | | | | | |
| 2336 | AB288 | 竣工清理 | 1.建筑物垃圾清理、场内运输和集中堆放 | m3 | 37430.93 | | | |
| 2337 | 010404001036 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C40商砼<br>2.墙体类型、材料种类：直形墙 | m3 | 204.41 | | | |
| 2338 | 010404001037 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C35商砼<br>2.墙体类型、材料种类：直形墙 | m3 | 353.01 | | | |
| 2339 | 010404001038 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.墙体类型、材料种类：直形墙 | m3 | 1141.73 | | | |
| 2340 | 010404001039 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.墙体类型、材料种类：女儿墙 | m3 | 38.89 | | | |
| 2341 | 010404001040 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C40商砼<br>2.墙体类型、材料种类：电梯井壁 | m3 | 51.77 | | | |
| 2342 | 010404001041 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C35商砼<br>2.墙体类型、材料种类：电梯井壁 | m3 | 80.04 | | | |
| 2343 | 010404001042 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.墙体类型、材料种类：电梯井壁 | m3 | 282.07 | | | |
| 2344 | 010403002020 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级：C40商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 6.61 | | | |
| 2345 | 010403002021 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级：C35商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 21.73 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2346 | 010403002022 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 329.41 |  |  |  |
| 2347 | 010405003009 | 平板（包含有梁板） | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.板厚：综合 | m3 | 996.92 |  |  |  |
| 2348 | 010406001017 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.梯板厚度：100mm<br>3.梯板结构型式:无斜梁 | m2 | 625.52 |  |  |  |
| 2349 | 010406001018 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.梯板厚度：每增10mm<br>3.梯板结构型式:无斜梁 | m2 | 4378.52 |  |  |  |
| 2350 | 010412001004 | 平板 | 1.构件名称:桁架式钢筋混凝土叠合板<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.厚度：60mm，详见15G366-1图集<br>4.工作内容：包括桁架式钢筋制作安装，叠合板预制、运输、安装、脚手架支撑、与现浇砼结合部位等的模板支设、预埋接线盒等工作内容，及与后浇混凝土叠合层之间的结合面应做成凹凸深度不小于4mm的人工粗糙面<br>5.要求：制作、堆放、运输及安装应符合《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014<br>6.工程量：按照预制板的实际尺寸计算 | m2 | 6495.72 |  |  |  |
| 2351 | 010402001012 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 51.98 |  |  |  |
| 2352 | 010403005009 | 过梁 | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 20.31 |  |  |  |
| 2353 | 010403004021 | 圈梁 | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 45.29 |  |  |  |
| 2354 | 010403004022 | 混凝土止水带（门槛、反坎) | 1.混凝土强度等级：C20商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 4.95 |  |  |  |
| 2355 | 010403004023 | 混凝土止水带（门槛、反坎) | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 17.68 |  |  |  |
| 2356 | 010405007004 | 天沟、挑檐板 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.板厚：综合 | m3 | 58.34 |  |  |  |
| 2357 | 010407001017 | 其他构件 | 1.构件名称:雨蓬<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.15 |  |  |  |
| 2358 | 010405006005 | 栏板 | 1.板厚:综合考虑<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.59 |  |  |  |
| 2359 | 010414002009 | 其他构件 | 1.构件名称、规格:门窗洞口预制块<br>2.混凝土强度等级:C25商砼<br>3.包含制作、运输、安装等所有费用综合考虑在内 | m3 | 17.47 |  |  |  |

644C312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2360 | 010412008007 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.构件名称:预制混凝土盖板<br>2.单件体积:综合考虑<br>3.混凝土、砂浆强度等级:C30<br>4.包含制作、运输、安装等所有费用综合考虑在内 | m3 | 0.78 | | | |
| 2361 | 010304001031 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：B05级加气砼自保温砌块<br>2.墙体厚度：300mm<br>3.砂浆强度等级：Ma7.5专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 724.33 | | | |
| 2362 | 010304001032 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：B05级加气砼自保温砌块<br>2.墙体厚度：350mm<br>3.砂浆强度等级：Ma7.5专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 0.46 | | | |
| 2363 | 010304001033 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：MU3.5蒸压加气混凝土砌块，容重≤7.5KN/m3<br>2.墙体厚度：200mm<br>3.砂浆强度等级：Ma5.0专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 446.97 | | | |
| 2364 | 010304001034 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：MU3.5蒸压加气混凝土砌块，容重≤7.5KN/m3<br>2.墙体厚度：150mm<br>3.砂浆强度等级：Ma5.0专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 24.56 | | | |
| 2365 | 010304001035 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：MU3.5蒸压加气混凝土砌块，容重≤7.5KN/m3<br>2.墙体厚度：100mm<br>3.砂浆强度等级：Ma5.0专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 300.32 | | | |
| 2366 | 010416001117 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ6 | t | 9.479 | | | |
| 2367 | 010416001118 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ8 | t | 151.693 | | | |
| 2368 | 010416001119 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ10 | t | 8.195 | | | |
| 2369 | 010416001120 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ12 | t | 83.417 | | | |
| 2370 | 010416001121 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ14 | t | 24.563 | | | |
| 2371 | 010416001122 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ16 | t | 24.147 | | | |
| 2372 | 010416001123 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ18 | t | 31.312 | | | |
| 2373 | 010416001124 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ20 | t | 7.382 | | | |
| 2374 | 010416001125 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ22 | t | 7.756 | | | |
| 2375 | 010416001126 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ25 | t | 0.447 | | | |
| 2376 | 010416001127 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：砌体加固筋,Φ6.5 | t | 4.44 | | | |
| 2377 | 010416001128 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋,三级Φ6 | t | 4.264 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2378 | 010416001129 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋，三级Φ8 | t | 77.03 | | | |
| 2379 | 010416001130 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋，三级Φ10 | t | 17.539 | | | |
| 2380 | 010416001131 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋，三级Φ12 | t | 0.056 | | | |
| 2381 | AB289 | 植筋 | 1.直径：Φ6.5,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 22826 | | | |
| 2382 | AB290 | 植筋 | 1.直径：Φ8,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 1800 | | | |
| 2383 | AB291 | 植筋 | 1.直径：Φ10,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 792 | | | |
| 2384 | AB292 | 植筋 | 1.直径：Φ12,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 2944 | | | |
| 2385 | AB293 | 电渣压力焊 | 1、直径:16 | 个 | 512 | | | |
| 2386 | AB294 | 直螺纹套筒连接 | 1.直螺纹套筒连接直径20以内（含直径20） | 个 | 172 | | | |
| 2387 | AB295 | 直螺纹套筒连接 | 1.直螺纹套筒连接直径25以内（直径22、25） | 个 | 16 | | | |
| 2388 | 010417002004 | 预埋铁件 | 1.铁件规格：具体见图集L13j8第94页<br>2.部位：屋面钢爬梯<br>3.工作内容：含制作、运输、安装、除锈、刷防锈漆等 | t | 0.8 | | | |
| 2389 | 010702004005 | 屋面排水管（包含落水管、落水口、水斗） | 1.排水管品种、规格:方形铝合金落水管，宽100mm，厚80mm，弧形落水斗<br>2.做法：具体详见图纸，满足设计及建设方要求<br>3.工程量包含室外埋地部分 | m | 527.2 | | | |
| 2390 | 010416003009 | 钢筋网片 | 1.墙面钢丝网，0.9mm@15*15mm厚热镀锌电焊网<br>2.部位：不同材料的交接处，楼梯间和人流通道处满挂钢丝网、填充墙与梁、柱、剪力墙处外墙面 | m2 | 9991.82 | | | |
| 2391 | AB296 | 泄水管 | 1.规格、品种：直径ϕ75UPVC<br>2.部位：屋面、雨棚 | 个 | 14 | | | |
| 2392 | 010303002013 | 屋面烟道 | 1.卫生间排气道出屋面<br>2.做法参L11J105第11页，详见图纸 | 个 | 2 | | | |
| 2393 | 010303002014 | 屋面烟道 | 1.厨房排气道出屋面<br>2.做法参L11J105第10页，详见图纸 | 个 | 4 | | | |
| 2394 | 010303002015 | 厨房排烟道 | 1.规格做法：截面外形尺寸450*350，具体做法满足设计及建设方要求<br>2.部位：厨房 | m | 249.2 | | | |
| 2395 | 010303002016 | 卫生间排气烟道 | 1.规格做法：截面外形尺寸350*250，具体做法满足设计及建设方要求<br>2.部位：卫生间 | m | 124.6 | | | |
| 2396 | AB297 | 屋面出入口 | 1.规格做法：详见图纸<br>2.部位：屋面楼梯间门出口处 | 套 | 4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第163页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2397 | 010702001008 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种:4.0厚SBS改性沥青防水卷材（带铝膜）<br>2.防水部位：不带机房的非上人屋面、雨篷<br>3.按照图纸及设计规范要求，搭接及附加层等综合考虑 | m2 | 46.48 | | | |
| 2398 | 010702002005 | 屋面涂膜防水 | 1.涂膜品种:喷涂速凝橡胶沥青防水涂料<br>2.防水部位：上人屋面、非上人屋面<br>3.防水做法:2厚喷涂速凝橡胶沥青防水涂料<br>4.按照图纸及设计规范要求，附加层等综合考虑 | m2 | 587.98 | | | |
| 2399 | AB298 | 水泥砂浆找平层 | 1.做法：20厚1：2.5水泥砂浆找平层<br>2.部位：上人屋面、封闭式阳台、不上人平屋面 | m2 | 937.69 | | | |
| 2400 | 010803001009 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热形式：干铺<br>2.材料品种、规格：75厚挤塑聚苯板保温，防火隔离带综合考虑<br>3.部位：上人屋面、非上人屋面 | m2 | 500.89 | | | |
| 2401 | AB299 | 珍珠岩找坡层 | 1.做法：最薄处30厚1：6水泥憎水型膨胀珍珠岩<br>2.部位：上人屋面、非上人屋面 | m3 | 35.06 | | | |
| 2402 | AB300 | 砼找平层 | 1.做法：30厚C20砼找平层<br>2.部位：上人屋面、非上人屋面 | m2 | 500.89 | | | |
| 2403 | 010702001009 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种:0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材<br>2.防水层做法:0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结料+0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材（双层，芯材厚度≥0.5）<br>3.部位:上人屋面<br>4.按照图纸及设计规范要求，搭接及附加层等综合考虑 | m2 | 472.86 | | | |
| 2404 | AB301 | 水泥砂浆保护层 | 1.做法：20厚1：2.5水泥砂浆保护层<br>2.部位：上人屋面、非上人屋面、封闭阳台、空调板、太阳能托板 | m2 | 1527.29 | | | |
| 2405 | 010803005004 | 隔热楼地面 | 1.材料品种、规格:40厚挤塑聚苯板<br>2.部位：无采暖的封闭阳台、不采暖空间等 | m2 | 436.8 | | | |
| 2406 | 010702003004 | 屋面刚性防水 | 1.混凝土强度等级及厚度：40厚C20细石混凝土内配Φ4@100双向钢筋网片（3M*3M分格，缝宽20，密封胶嵌缝，钢筋网片在分格缝处断开）<br>2.部位：上人屋面 | m2 | 416.55 | | | |
| 2407 | 010803001010 | 保温隔热屋面 | 1.施工部位：空调板、太阳能托板<br>2.做法：1）无机保温砂浆找坡，最薄处20厚 | m2 | 589.6 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2408 | 010703001010 | 卷材防水 | 1.卷材品种:聚乙烯丙纶防水卷材<br>2.防水部位:空调搁板、阳台、厨房<br>3.做法:0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结料（单层，芯材厚度≥0.5)<br>4.按照图纸及设计规范要求，搭接及附加层等综合考虑 | m2 | 2325.46 | | | |
| 2409 | 010703002009 | 涂膜防水 | 1.涂膜品种:JS聚合物水泥防水涂料<br>2.防水部位:卫生间、太阳能挑板<br>3.做法:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料<br>4.按照图纸及设计规范要求，附加层等综合考虑 | m2 | 2385.46 | | | |
| 2410 | 010803003027 | 保温隔热墙 | 1.做法：30厚保温砂浆分层抹压，5厚聚合物水泥砂浆复合耐碱玻璃纤维网格布<br>2.部位：太阳能挑板、挑檐 | m2 | 589.6 | | | |
| 2411 | 010803003028 | 保温隔热墙 | 1.做法：30厚无机保温砂浆，5厚抹面胶浆复合耐碱网格布<br>2.部位：空调板下部 | m2 | 453.1 | | | |
| 2412 | 010803003029 | 保温隔热墙 | 1.做法：30厚玻化微珠保温砂浆，附加钢丝网综合考虑<br>2.部位：女儿墙内侧 | m2 | 176.7 | | | |
| 2413 | AB302 | 室内墙面隔音 | 1.位置:电梯井与卧室等房间相邻墙体处<br>2.做法：100厚岩棉，具体做法参11J930第H67页，需满足设计及建设方要求 | m2 | 826.01 | | | |
| 2414 | 010803003030 | 保温隔热墙 | 1.位置:自保温砌块墙<br>2.做法：专用界剂甩浆，25厚无机保温砂浆，5厚聚合物水泥砂浆（专用聚合物抗裂抹面砂浆），中间压入一层耐碱玻璃纤维网布160g/m2 | m2 | 2792.14 | | | |
| 2415 | 010803003031 | 保温隔热墙 | 1.位置:钢筋混凝土墙及梁外侧<br>2.做法：100厚混凝土复合保温叠合板（挤塑聚苯板为80厚，外部带20厚保护层），专用界面剂甩浆，25厚无机保温砂浆，5厚聚合物水泥砂浆（专用聚合物抗裂抹面砂浆），中间压入一层耐碱玻璃纤维网布160g/m2<br>3.工作内容：包括固定钉、板缝处理、运输、安装、脚手架支撑等工作内容<br>4.部位：外墙 | m2 | 5732.94 | | | |
| 2416 | AB303 | 屋面透气孔 | 1.做法：φ50不锈钢管排气管，具体做法详见图集13J5-1，满足设计及建设单位要求<br>2.工作内容：包含排气管安装、钢板环安装、防水处理等 | 个 | 14 | | | |

6440312E-1A98-4382-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第165页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2417 | 010703001011 | 卷材防水 | 1.卷材品种:SBC防水卷材<br>2.防水部位:门廊<br>3.做法:0.7mmSBC防水卷材两遍用聚合物水泥防水胶浆粘接，双层施工完后刮涂1.5毫米厚的聚合物水泥砂浆做隔离保护层<br>4.按照图纸及设计规范要求，搭接及附加层等综合考虑 | m2 | 29.45 | | | |
| 2418 | AB304 | 钢结构平台 | 1.材质品种及规格：钢结构平台（含钢结构楼梯），耐火极限不小于1.5h，具体做法满足设计及建设方要求<br>2.工作内容：含构件放样、裁割、钻孔、焊接、打磨、制作、运输、机械吊运、安装、除锈、防锈等所有内容。<br>3.部位：屋面 | t | 2 | | | |
| 2419 | 010407001018 | 其他构件 | 1.位置：屋面<br>2.构件名称:混凝土防冲板<br>3.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.06 | | | |
| 2420 | AB305 | 逃生缓降器 | 1.部位：3层以上设置 | 套 | 84 | | | |
| 2421 | AB306 | 水泥砂浆楼地面 | 1.厚度、配合比:最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平<br>2.部位:门廊 | m2 | 23.52 | | | |
| 2422 | 010703004009 | 变形缝（平面） | 1.材质：1.5厚铝板<br>2.变形缝处满填岩棉板，填塞深度不小于300，具体做法满足设计及建设方要求 | m | 2.35 | | | |
| 2423 | 010703004010 | 变形缝（立面） | 1.材质：1.5厚铝板<br>2.变形缝处满填岩棉板，填塞深度不小于300，具体做法满足设计及建设方要求 | m | 30 | | | |
| | 4.4 装饰±0.00以上 | | | | | | | |
| 2424 | 020101001016 | 水泥砂浆楼地面 | 1.厚度、配合比:20厚（最薄处）1:2.5水泥砂浆找坡向地漏，向门口5%找坡齐平<br>2.部位:水暖井 | m2 | 44 | | | |
| 2425 | 020101001017 | 水泥砂浆楼地面 | 1.厚度、配合比:素水泥浆一道，20厚1:2水泥砂浆抹平压光<br>2.部位:电梯机房、电井等楼面 | m2 | 64.23 | | | |
| 2426 | BB157 | 水泥砂浆找坡层 | 1.做法：素水泥浆一道，最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平，（管沟处要高出周边20mm综合考虑）<br>2.部位：厨房、卫生间 | m2 | 1488.46 | | | |
| 2427 | BB158 | 水泥砂浆保护层 | 1.做法：1:3水泥砂浆保护层20厚<br>2.部位：卫生间 | m2 | 724.06 | | | |
| 2428 | 020105002013 | 石材踢脚线 | 1.材料种类:大理石<br>2.结合层:水泥砂浆粘贴，具体做法详见图纸<br>3.形式:直形<br>4.部位：门厅、电梯前厅、首层楼梯间 | m2 | 75.08 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2429 | 020105002014 | 石材踢脚线 | 1.材料种类:大理石<br>2.结合层:水泥砂浆粘贴，具体做法详见图纸<br>3.形式:异形<br>4.部位：门厅、电梯前厅、首层楼梯间 | m2 | 17.16 | | | |
| 2430 | 020102001016 | 石材楼地面 | 1.面层形式、材料种类、规格：20厚大理石板，稀水泥浆或彩色水泥浆擦缝<br>2.结合层材料种类:素水泥浆一道，20厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3.部位：门厅、电梯前厅地面、首层楼梯间 | m2 | 726.85 | | | |
| 2431 | 020106001005 | 石材楼梯面层 | 2.做法:1）素水泥浆一道，20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层<br>2）20厚大理石板，稀水泥浆或彩色水泥砂浆擦缝<br>3.部位：首层楼梯间 | m2 | 146.72 | | | |
| 2432 | 020106003008 | 水泥砂浆楼梯面 | 1.砂浆配合比：素水泥浆一道，20mm厚水泥砂浆抹面压光 | m2 | 478.8 | | | |
| 2433 | BB159 | 油漆踢脚 | 1.做法：2~3厚柔性耐水腻子分遍批刮，抹平，刷油漆一道，具体做法详见图纸 | m2 | 164.8 | | | |
| 2434 | 020105001008 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.部位:楼梯间<br>2.厚度、砂浆配合比:甩浆一遍，15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光 | m2 | 164.8 | | | |
| 2435 | 020201001044 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:甩浆一遍，15厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光（掺防水剂）<br>4.部位:卫生间、厨房砌块墙体内墙面 | m2 | 3308.62 | | | |
| 2436 | 020201001045 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:甩浆一遍，15厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光（掺防水剂）<br>4.部位:卫生间、厨房混凝土内墙面 | m2 | 2391.37 | | | |
| 2437 | 020201001046 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:甩浆一遍，15厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位：除卫生间、厨房、电井、水暖井外其它房间砌块墙体内墙面 | m2 | 10379.04 | | | |
| 2438 | 020201001047 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:甩浆一遍，15厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位:除卫生间、厨房、电井、水暖井外其它房间混凝土内墙面 | m2 | 11257.05 | | | |

6440312E-1A9[illegible]-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2439 | 020201001048 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位:电井、水暖井等砌块墙面 | m2 | 519.77 | | | |
| 2440 | 020201001049 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位:电井、水暖井等混凝土墙面 | m2 | 579.8 | | | |
| 2441 | 020507001044 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:门厅、候梯厅、地上交通核走道墙面<br>2.涂料种类：刮腻子、刷乳胶漆，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 2159.41 | | | |
| 2442 | 020507001045 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:楼梯间墙面<br>2.涂料种类：刮耐水腻子、刷防水涂料，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 2855.86 | | | |
| 2443 | 020507001046 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:楼梯顶棚<br>2.涂料种类：刮耐水腻子，刷防水涂料，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 1268.95 | | | |
| 2444 | 020507001047 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:门厅、候梯厅、地上交通核走道、机房顶棚<br>2.涂料种类：刮腻子、刷乳胶漆，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 708.04 | | | |
| 2445 | BB160 | 墙面纤维网格布 | 1.做法:压入160g/m2耐碱玻纤网格布一道<br>2.内墙抹灰层满铺 | m2 | 28435.65 | | | |
| 2446 | 020507001048 | 刷喷涂料 | 1.涂料种类:真石漆，颜色按设计图纸要求<br>2.涂刷遍数:满足成活要求<br>3.基层刷喷要求:刮柔性腻子成活，喷刷封闭底漆成活，分隔缝符合设计图纸要求<br>4.面层刷喷要求:外墙真石漆，刷罩光漆，分隔缝符合设计图纸要求<br>5.部位:真石漆外墙 | m2 | 8190.09 | | | |
| 2447 | 020204001009 | 石材墙面 | 1.面层类型:干挂石材墙面<br>2.基骨架、材料种类:配套龙骨、间距综合考虑、含石材干挂件、螺栓等、硅酮密封胶填缝，具体做法详见L13J6，并满足设计及建设单位要求 | m2 | 904.21 | | | |
| 2448 | 020406004004 | 金属百叶窗 | 1.窗的类型:铝合金防雨百叶，内附防虫鼠网（热镀锌钢丝网，孔径2.5*2.5mm，钢丝直径d=0.5mm），满足水平推力不小于1.0KN/M2 | m2 | 9.2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2449 | 020107001022 | 金属扶手带栏杆、栏板 | 1.位置:无障碍坡道<br>2.做法：304不锈钢栏杆<br>3.高度：综合考虑，具体做法详见图纸并满足建设方要求<br>4.综合考虑预埋件及所有辅材 | m | 22.4 | | | |
| 2450 | 020107001023 | 金属扶手带栏杆、栏板 | 1.位置:楼梯<br>2.做法：304不锈钢栏杆<br>3.高度：900mm，具体做法满足设计及建设方要求<br>4.综合考虑预埋件及所有辅材 | m | 519.19 | | | |
| 2451 | 020107001024 | 金属扶手带栏杆、栏板 | 1.位置:楼梯<br>2.做法：304不锈钢栏杆<br>3.高度：1050mm，具体做法满足设计及建设方要求<br>4.综合考虑预埋件及所有辅材 | m | 2.6 | | | |
| 2452 | 020107001025 | 护窗栏杆 | 1.材质:304不锈栏杆<br>2.包含制作安装等全部费用<br>3.高度:200mm，具体做法详见图纸并满足设计及建设方要求<br>4.综合考虑预埋件及所有辅材 | m | 331.2 | | | |
| 2453 | 020107001026 | 护窗栏杆 | 1.材质:304不锈栏杆<br>2.包含制作安装等全部费用<br>3.高度:400mm，具体做法详见图纸并满足设计及建设方要求<br>4.综合考虑预埋件及所有辅材 | m | 324 | | | |
| 2454 | BB161 | 穿孔铝板造型围蔽 | 1.位置：空调板处<br>2.面层材料种类、规格:穿孔铝板造型围蔽，铝板壁厚2mm，穿孔率≥70%<br>3.综合考虑所有辅件及辅材<br>4.颜色由甲方确定 | m2 | 730.4 | | | |
| 2455 | 020402007009 | 防火门 | 1.门的形式:甲级防火门<br>2.材料种类:钢质<br>3.配件及辅材:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件综合考虑<br>4.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 285.6 | | | |
| 2456 | 020402006016 | 防火门 | 1.门的类型：乙级防火门<br>2.材料种类:钢质<br>3.配件及辅材:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件综合考虑<br>4.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 364.56 | | | |
| 2457 | 020402006017 | 防盗门 | 1.门的类型：乙级防火、防盗、保温、隔音一体钢制防盗复合门<br>2.材料规格：1000*2100<br>3.配件及辅材:门把手、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂等综合考虑<br>4.满足规范及图纸要求 | 樘 | 84 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2458 | 020404003004 | 电子对讲门 | 1.门的类型:楼宇对讲防盗门（可自动关闭）<br>2.做法：门框板厚1.4mm，外（内）面板均为0.7mm不锈钢板，外饰面氟碳漆保20年不上锈，门樘采用5mm双面钢化玻璃内夹不锈钢方钢造型格。配室外304不锈钢拉手，室内配对讲电动门锁，包含户内对讲设备以及与设备配套的线等内容<br>3.达到业主使用要求 | m2 | 13.44 | | | |
| 2459 | 020409003005 | 石材窗台板 | 1.台板材料种类：大理石<br>2.面层材料的铺贴方式：水泥砂浆<br>3.工作内容：含磨光倒半圆<br>4.部位：楼梯间 | m2 | 16.56 | | | |
| 2460 | 020406001009 | 金属窗 | 1.窗的类型：65系列隔热断桥铝合金平开窗<br>2.材料种类、规格:65系列隔热断桥铝合金框料<br>3.玻璃种类、厚度:5+12A+5+12A+5中空玻璃<br>4.配件及辅材:把手、窗锁、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片、高效聚氨酯、满足设计要求的防火玻璃、手动开启装置等综合考虑<br>5.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 1713.44 | | | |
| 2461 | 020406001010 | 金属窗（楼梯间） | 1.窗的类型：65系列隔热断桥铝合金推拉窗<br>2.材料种类、规格:65系列隔热断桥铝合金框料<br>3.玻璃种类、厚度:5+9A+5中空玻璃<br>4.配件及辅材:把手、窗锁、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片、高效聚氨酯、满足设计要求的防火玻璃、手动开启装置等综合考虑<br>5.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 163.2 | | | |
| 2462 | BB162 | 石材门窗套 | 1.位置：电梯门<br>2.面层材料种类、规格、铺贴形式:砂浆粘贴人造石<br>3.综合考虑所有辅件及辅材<br>4.颜色由甲方确定 | m | 479.6 | | | |
| 2463 | 020402001008 | 金属平开门 | 1.门的类型:65系列隔热断桥铝合金<br>2.材料种类、规格:65系列隔热断桥铝合金框料<br>3.玻璃种类、厚度:5+9A+5中空玻璃<br>4.配件及辅材:把手、门锁、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片、高效聚氨酯、满足设计要求的防火玻璃等综合考虑<br>5.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 28.68 | | | |

6440312E-1A9[illegible]2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2464 | 020102001017 | 石材楼地面 | 1.位置:门廊<br>2.做法:20厚1：3干硬性水泥砂浆，25厚齿槽花岗岩铺面，踏步立板25厚花岗岩，板背面刮水泥浆粘贴，稀泥浆擦缝，台阶面向外坡1% | m2 | 23.52 | | | |
| 2465 | 020402001009 | 金属平开门 | 1.门的类型:钢质门<br>2.配件及辅材:门把手、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂等综合考虑<br>3.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 12.6 | | | |
| | 4.5 安装±0.00以下 | | | | | | | |
| | 4.5.1 地下给排水 | | | | | | | |
| 2466 | 030801004015 | 柔性抗震铸铁管 | 1.安装部位:室内排水<br>2.输送介质:污水<br>3.规格:DN150<br>4.接口型式:柔性接口 | m | 34.8 | | | |
| 2467 | 030801004016 | 柔性抗震铸铁管 | 1.安装部位:室内排水<br>2.输送介质:污水<br>3.规格:DN100<br>4.接口型式:柔性接口 | m | 5.8 | | | |
| 2468 | 030801005072 | 塑料管 | 1．安装部位：室内立管<br>2．输送介质:废水<br>3．材质:UPVC排水管<br>4．规格:DN75<br>5．连接方式:粘接 | m | 50 | | | |
| 2469 | 030801002020 | 钢管 | 1．安装部位（室内、外）：室内<br>2．输送介质:中水<br>3．材质:衬塑钢管<br>4．规格:DN50<br>5．连接方式:丝接 | m | 21.2 | | | |
| 2470 | 030801002021 | 钢管 | 1．安装部位（室内、外）：室内<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:衬塑钢管<br>4．规格:DN32<br>5．连接方式:丝接 | m | 18.4 | | | |
| 2471 | 030803001037 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.型号、规格:DN50 | 个 | 2 | | | |
| 2472 | CB214 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN32<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 2473 | CB215 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN50<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 10 | | | |
| 2474 | CB216 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN150<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 2475 | 030804017018 | 地漏（事故排水） | 1.材质:塑料<br>2.规格:DN75 | 个 | 4 | | | |
| 2476 | 030804017019 | 地漏（热力小室） | 1.材质:塑料<br>2.规格:DN75 | 个 | 2 | | | |
| 2477 | 030804017020 | 地漏（管井） | 1.材质:塑料<br>2.规格:DN50 | 个 | 4 | | | |
| | 4.5.2 压力排水 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2478 | 030109001007 | 离心式泵 | 1.名称:潜污泵<br>2.质量或型号:JYWQ65-37-14-1400-3.0，Q=37m3/h，H=14m，N=3KW<br>3.输送介质:压力排水<br>4.配套液位计、控制箱安装 | 台 | 4 | | | |
| 2479 | 030109001008 | 离心式泵 | 1.名称:潜污泵<br>2.质量或型号:JYWQ50-15-20-1200-2.2，Q=15m3/h，H=20m，N=2.2KW<br>3.输送介质:压力排水<br>4.配套液位计、控制箱安装 | 台 | 4 | | | |
| 2480 | 030206006019 | 低压交流异步电动机 | 1.类型（大、中、小型）：小型<br>2.容量（仅适用于小型电机）:3KW | 台 | 8 | | | |
| 2481 | 030801001012 | 镀锌钢管 | 1.安装部位（室内、外）：室内<br>2.输送介质:压力排水<br>3.材质或种类:衬塑钢管<br>4.规格:DN150<br>5.连接方式:沟槽 | m | 4.5 | | | |
| 2482 | 030801001013 | 镀锌钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内<br>2.输送介质:压力排水<br>3.规格:DN150<br>4.连接方式:沟槽连接 | m | 18.9 | | | |
| 2483 | 030801001014 | 镀锌钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内<br>2.输送介质:压力排水<br>3.规格:DN100<br>4.连接方式:沟槽连接 | m | 7 | | | |
| 2484 | 030801001015 | 镀锌钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内<br>2.输送介质:压力排水<br>3.规格:DN80<br>4.连接方式:沟槽连接 | m | 41.2 | | | |
| 2485 | 030801001016 | 镀锌钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内<br>2.输送介质:压力排水<br>3.规格:DN65<br>4.连接方式:沟槽连接 | m | 12.4 | | | |
| 2486 | 030803003019 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.型号、规格:DN80<br>3.连接方式：沟槽法兰连接 | 个 | 4 | | | |
| 2487 | 030803003020 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀<br>2.型号、规格:DN80<br>3.连接方式：沟槽法兰连接 | 个 | 4 | | | |
| 2488 | 030803003021 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:橡胶软接头<br>2.型号、规格:DN80<br>3.连接方式：沟槽法兰连接 | 个 | 4 | | | |
| 2489 | 030803003022 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.型号、规格:DN65<br>3.连接方式：沟槽法兰连接 | 个 | 4 | | | |
| 2490 | 030803003023 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀<br>2.型号、规格:DN65<br>3.连接方式：沟槽法兰连接 | 个 | 4 | | | |
| 2491 | 030803003024 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:橡胶软接头<br>2.型号、规格:DN65<br>3.连接方式：沟槽法兰连接 | 个 | 4 | | | |
| 2492 | CB217 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN150<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 2493 | 031001002004 | 压力仪表 | 1.名称:压力表<br>2.含压力表弯、旋塞 | 台 | 8 | | | |
| | 4.5.3 地下消火栓 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2494 | 030701003031 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内<br>2．材质:热浸锌镀锌钢管<br>3．规格:DN65<br>4．连接方式:沟槽连接 | m | 19.5 | | | |
| 2495 | 030701003032 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内<br>2．材质:热浸锌镀锌钢管<br>3．规格:DN100<br>4．连接方式:沟槽连接 | m | 86.4 | | | |
| 2496 | 030701003033 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内高区<br>2．材质:热浸镀锌加厚钢管<br>3．规格:DN100<br>4．连接方式:沟槽连接 | m | 82.9 | | | |
| 2497 | 030701007022 | 法兰阀门 | 1.名称：蝶阀<br>2.型号、规格：DN100<br>3.连接方式:沟槽连接 | 个 | 12 | | | |
| 2498 | 030701018014 | 消火栓 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：减压稳压消火栓，单栓SG24E65Z-J，单栓带消防软管卷盘，尺寸1800*700*240mm，消火栓箱内设DN65消火栓一只，DN19水枪一支，DN65X25M衬胶水龙带一根<br>3.详见图集15S202-19 | 套 | 8 | | | |
| 2499 | CB218 | 磷酸铵盐干粉灭火器 | 1.型号：MF/ABC3 | 具 | 24 | | | |
| 2500 | CB219 | 管道保温: | 1.材质：50mm厚带铝箔的玻璃丝棉 | m3 | 4.96 | | | |
| 2501 | CB220 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN100<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 16 | | | |
| | 4.5.4 地下喷淋 | | | | | | | |
| 2502 | 030701001034 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN25<br>2、连接方式:螺纹连接 | m | 321.7 | | | |
| 2503 | 030701001035 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN32<br>2、连接方式:螺纹连接 | m | 112.6 | | | |
| 2504 | 030701001036 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN40<br>2、连接方式:螺纹连接 | m | 20.9 | | | |
| 2505 | 030701001037 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN50<br>2、连接方式:螺纹连接 | m | 24 | | | |
| 2506 | 030701001038 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN65<br>2、连接方式:螺纹连接 | m | 10 | | | |
| 2507 | 030701001039 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN80<br>2、连接方式:螺纹连接 | m | 16.7 | | | |
| 2508 | 030701001040 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN100<br>2、连接方式:沟槽连接 | m | 10.7 | | | |
| 2509 | 030701001041 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN150<br>2、连接方式:沟槽连接 | m | 99.6 | | | |
| 2510 | 030701011005 | 水喷头 | 1．型号、规格:DN15，直立型68℃标准响应玻璃球喷头<br>2．安装型式:无吊顶 | 个 | 224 | | | |
| 2511 | 030701014005 | 水流指示器 | 1.型号规格:DN150<br>2.连接形式:沟槽连接 | 个 | 2 | | | |
| 2512 | 030701007023 | 法兰阀门 | 1.名称：遥控信号阀<br>2.型号、规格:DN150<br>3.连接方式:沟槽连接 | 个 | 2 | | | |
| 2513 | 030701005008 | 螺纹阀门 | 1.名称：电动阀<br>2.型号、规格:DN25 | 个 | 4 | | | |

6440312E-1D0C-4502-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2514 | 030701005009 | 螺纹阀门 | 1.名称：末端试水阀<br>2.型号、规格:DN25 | 个 | 1 | | | |
| 2515 | 030803005012 | 快速排气阀 | 1.型号、规格:DN25 | 个 | 4 | | | |
| 2516 | 030803001038 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜球阀<br>2.型号、规格:DN25 | 个 | 4 | | | |
| 2517 | 030701016005 | 末端试水装置 | 1.规格:DN25 | 组 | 1 | | | |
| 2518 | 030803001039 | 螺纹阀门 | 1.类型:泄水阀<br>2.型号、规格:DN50 | 个 | 2 | | | |
| 2519 | 030701015005 | 减压孔板 | 1．材质:不锈钢<br>2．规格:DN150 | 个 | 2 | | | |
| 2520 | CB221 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN150<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 2521 | 030706002004 | 水灭火系统控制装置调试 | 1.点数:200点以内 | 系统 | 1 | | | |
| | 4.5.5 地下采暖 | | | | | | | |
| 2522 | CB222 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN80<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 16 | | | |
| 2523 | CB223 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN40<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 8 | | | |
| | 4.5.6 地下通风防排烟 | | | | | | | |
| 2524 | 030901002023 | 通风机 | 1.形式:送补风风机SF-B2-01<br>2.型号:GXF-6.5-B，风量：13865m3/h,全压：544Pa，功率：3KW，转速：1450r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 1 | | | |
| 2525 | 030901002024 | 通风机 | 1.形式:送补风风机SF-B1-01<br>2.型号:GXF-6.5-B，风量：13865m3/h,全压：544Pa，功率：3KW，转速：1450r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 1 | | | |
| 2526 | 030901002025 | 通风机 | 1.形式:排风排烟双速风机PYF-B2-01 02<br>2.型号:GYF-6-S1，风量：13000/6500m3/h,全压：750/230Pa，功率：5.9/1.4KW，转速：2900/1450r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 2 | | | |
| 2527 | 030901002026 | 通风机 | 1.形式:排风排烟双速风机PYF-B1-01 02<br>2.型号:GYF-6-S1，风量：13000/6500m3/h,全压：750/230Pa，功率：5.9/1.4KW，转速：2900/1450r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2528 | 030901002027 | 通风机 | 1.形式:加压风机JYF-B2-01<br>2.型号:GXF-8-C，风量：27400m3/h,全压：890Pa，功率：15KW，转速：1450r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 2 | | | |
| 2529 | 030901002028 | 通风机 | 1.形式:加压风机JYF-B2-02<br>2.型号:GXF-8-C，风量：27400m3/h,全压：890Pa，功率：15KW，转速：1450r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 2 | | | |
| 2530 | 030901002029 | 通风机 | 1.形式:加压风机JYF-B2-03<br>2.型号:GXF-8-A，风量：20880m3/h,全压：305Pa，功率：3KW，转速：960r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 2 | | | |
| 2531 | 030902001026 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:1.0<br>4.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 68.88 | | | |
| 2532 | 030902001027 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:1.0<br>4.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 31.86 | | | |
| 2533 | 030902001028 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:0.75<br>4.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 198.8 | | | |
| 2534 | 030902001029 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:0.5<br>4.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 4.2 | | | |
| 2535 | 030903007036 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型 :多叶加压送风口<br>2．型号、规格:800*（1000+250） | 个 | 4 | | | |
| 2536 | 030903007037 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型 :单层百叶风口<br>2．型号、规格:400*800 | 个 | 4 | | | |
| 2537 | 030903007038 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型 :单层百叶风口<br>2．型号、规格:1000*800 | 个 | 2 | | | |
| 2538 | 030903007039 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型 :自垂百叶风口<br>2．型号、规格:1000*800 | 个 | 2 | | | |
| 2539 | 030903001051 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型:风管止回阀<br>2.型号或规格:800*250 | 个 | 4 | | | |
| 2540 | 030903001052 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型:风管止回阀<br>2.型号或规格:800*400 | 个 | 2 | | | |
| 2541 | 030903001053 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型:风管止回阀<br>2.型号或规格:800*500 | 个 | 4 | | | |
| 2542 | 030903001054 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型:风管止回阀<br>2.型号或规格:1000*800 | 个 | 2 | | | |
| 2543 | 030903001055 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :70℃电动防火调节阀<br>2.型号或规格:800*250 | 个 | 4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2544 | 030903001056 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :70℃防火调节阀<br>2.型号或规格:800*250 | 个 | 4 | | | |
| 2545 | 030903001057 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :70℃防火阀<br>2.型号或规格:800*630 | 个 | 2 | | | |
| 2546 | 030903001058 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :70℃防火阀<br>2.型号或规格:800*500 | 个 | 4 | | | |
| 2547 | 030903001059 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型:70℃电动防火阀<br>2.型号或规格:800*500 | 个 | 4 | | | |
| 2548 | 030903001060 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :70℃防火调节阀<br>2.型号或规格:1000*800 | 个 | 2 | | | |
| 2549 | 030903001061 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :70℃电动防火阀<br>2.型号或规格:800*400 | 个 | 2 | | | |
| 2550 | 030903001062 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :70℃防火阀<br>2.型号或规格:800*400 | 个 | 2 | | | |
| 2551 | 030903001063 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :电动多叶调节阀<br>2.型号或规格:250*250 | 个 | 2 | | | |
| 2552 | 030206006020 | 低压交流异步电动机 | 1.类型（大、中、小型）:小型<br>2.容量（仅适用于小型电机）:3KW | 台 | 4 | | | |
| 2553 | 030206006021 | 低压交流异步电动机 | 1.类型（大、中、小型）:小型<br>2.容量（仅适用于小型电机）:5.9KW | 台 | 4 | | | |
| 2554 | 030206006022 | 低压交流异步电动机 | 1.类型（大、中、小型）:小型<br>2.容量（仅适用于小型电机）:15KW | 台 | 4 | | | |
| 2555 | CB224 | 排烟口、防火阀检查接线 | | 处 | 24 | | | |
| 2556 | 030204031084 | 小电器 | 1.名称:压差传感器<br>2.型号、规格：详图 | 套 | 4 | | | |
| 2557 | 030904001008 | 通风工程检测、调试 | | 系统 | 1 | | | |
| | 4.5.7 地下强电 | | | | | | | |
| 2558 | 030204018108 | 配电箱 | 1.类别:储藏室配电箱AWCC1-B1<br>2.安装方式:明装<br>3.半周长或回路数：600*800*180<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 2559 | 030204018109 | 配电箱 | 1.类别:储藏室配电箱AWCC2-B1<br>2.安装方式:明装<br>3.半周长或回路数：600*800*180<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 2560 | 030204018110 | 配电箱 | 1.类别:储藏室配电箱AWCC1-B2<br>2.安装方式:明装<br>3.半周长或回路数：600*800*180<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 2561 | 030204018111 | 配电箱 | 1.类别:储藏室配电箱AWCC2-B2<br>2.安装方式:明装<br>3.半周长或回路数：600*800*180<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2562 | 030204018112 | 配电箱 | 1.类别:住宅总配电箱ALZ1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：700*800*200<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 2563 | 030204018113 | 配电箱 | 1.类别:住宅总配电箱ALZ2<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：700*800*200<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 2564 | 030204018114 | 配电箱 | 1.类别:公共配电箱ALGG-B1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：600*800*180<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 2565 | 030204018115 | 配电箱 | 1.类别:物业总箱APZ<br>2.安装方式：落地<br>3.半周长或回路数：非标箱<br>4.含端子接线<br>5.基础槽钢制安 | 台 | 1 | | | |
| 2566 | 030204018116 | 配电箱 | 1.类别:物业总箱APEZ<br>2.安装方式：落地<br>3.半周长或回路数：非标箱<br>4.含端子接线<br>5.基础槽钢制安 | 台 | 1 | | | |
| 2567 | 030204018117 | 配电箱 | 1.类别:公共照明配电箱ATzl-B1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：4路<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 2568 | 030204018118 | 配电箱 | 1.类别:公共照明配电箱ALzl1/2-B1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：7路<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 2569 | 030204018119 | 配电箱 | 1.类别:排烟风机配电箱ATPY1/2-B1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：600*1200*200<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 2570 | 030204018120 | 配电箱 | 1.类别:排烟风机配电箱ATPY1/2-B2<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：600*1200*200<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 2571 | 030204018121 | 配电箱 | 1.类别:补风机配电箱ATBF1-B1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：600*1200*200<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 2572 | 030204018122 | 配电箱 | 1.类别:补风机配电箱ATBF1-B2<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：600*1200*200<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 2573 | 030208004026 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:槽式<br>3.型号、规格:200*150<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支吊架制安 | m | 38.2 | | | |

6440312E-1A9C-[illegible]D2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2574 | 030208004027 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:槽式<br>3.型号、规格:100*100<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支吊架制安 | m | 129.07 | | | |
| 2575 | 030208004028 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:槽式<br>3.型号、规格:200*100<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支吊架制安 | m | 29.2 | | | |
| 2576 | 030208004029 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:梯式<br>3.型号、规格:100*100<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 0.8 | | | |
| 2577 | 030208004030 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:梯式<br>3.型号、规格:200*150<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 11.8 | | | |
| 2578 | 030208003011 | 电缆保护管 | 1.材质:镀锌钢管<br>2.规格:SC150 | m | 6.7 | | | |
| 2579 | 030212001107 | 电气配管 | 1.材质 :镀锌钢管<br>2.规格 :DN32<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 103.52 | | | |
| 2580 | 030212001108 | 电气配管 | 1.材质 :镀锌钢管<br>2.规格 :DN25<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 15.8 | | | |
| 2581 | 030212001109 | 电气配管 | 1.材质 :PVC阻燃管<br>2.规格 :Φ32<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 3.9 | | | |
| 2582 | 030212001110 | 电气配管 | 1.材质 :PVC阻燃管<br>2.规格 :Φ20<br>3.配置形式及部位:暗配<br>4.接线盒、开关盒安装 | m | 968.1 | | | |
| 2583 | 030212001111 | 电气配管 | 1.材质 :PVC阻燃管<br>2.规格 :Φ25<br>3.配置形式及部位:暗配<br>4.接线盒、开关盒安装 | m | 59.2 | | | |
| 2584 | 030212001112 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 31.4 | | | |
| 2585 | 030212001113 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG25<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 34.04 | | | |
| 2586 | 030212001114 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG32<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 17.38 | | | |
| 2587 | 030208001065 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-5*4mm2<br>2.敷设方式:桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 85.9 | | | |
| 2588 | 030208001066 | 电力电缆 | 1.型号、规格:BTTZ-4*16mm2<br>2.敷设方式:明敷设<br>3.电缆头制安 | m | 64.8 | | | |

644031 2E-1A9[illegible]2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2589 | 030208001067 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-5*4mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 3.9 | | | |
| 2590 | 030208001068 | 电力电缆 | 1.型号、规格:BTTZ-4*6mm2<br>2.敷设方式:明敷设<br>3.电缆头制安 | m | 64.8 | | | |
| 2591 | 030208001069 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZN-YJY-5*4mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 15.8 | | | |
| 2592 | 030208001070 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-3*4mm2<br>2.敷设方式:桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 103.52 | | | |
| 2593 | 030208001071 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZN-YJY-5*6mm2<br>2.敷设方式:桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 61.3 | | | |
| 2594 | 030208001072 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZN-YJY-5*10mm2<br>2.敷设方式:桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 105.1 | | | |
| 2595 | 030208001073 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZN-YJY-5*16mm2<br>2.敷设方式:桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 74.7 | | | |
| 2596 | 030208001074 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-3*25+2*16mm2<br>2.敷设方式:桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 64.8 | | | |
| 2597 | 030212003176 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-1.5mm2 | m | 102.4 | | | |
| 2598 | 030212003177 | 电气配线 | 1.种类:照明线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 77.9 | | | |
| 2599 | 030212003178 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2<br>3.种类:照明线 | m | 2814.1 | | | |
| 2600 | 030212003179 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设<br>2.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 8030.9 | | | |
| 2601 | 030212003180 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZ-BYJ-4mm2<br>3.种类：照明线 | m | 140.5 | | | |
| 2602 | 030212003181 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZN-BYJ-4mm2<br>3.种类：照明线 | m | 30.8 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2603 | 030212003182 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设<br>2.型号、规格:WDZ-BYJ-6mm2<br>3.种类：动力线 | m | 103.2 | | | |
| 2604 | 030212003183 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZ-BYJ-6mm2<br>3.种类：动力线 | m | 177.7 | | | |
| 2605 | 030212003184 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>2.型号、规格:WDZ-BYJ-16mm2<br>3.种类：动力线 | m | 2618.4 | | | |
| 2606 | 030204031085 | 小电器 | 1.名称:水暖井单联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 2 | | | |
| 2607 | 030204031086 | 小电器 | 1.名称:单联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 12 | | | |
| 2608 | 030204031087 | 小电器 | 1.名称:双联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 105 | | | |
| 2609 | 030204031088 | 小电器 | 1.名称:防溅型安全型单相二、三极插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 8 | | | |
| 2610 | 030204031089 | 小电器 | 1.名称:安全型单相二、三极插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 109 | | | |
| 2611 | 030213001031 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:墙上座灯<br>2.型号规格：LED灯，8W，250V<br>3.安装形式：壁装，门框正上方0.1m | 套 | 4 | | | |
| 2612 | 030213001032 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:座灯头配灯泡<br>3.安装形式：吸顶 | 套 | 107 | | | |
| 2613 | 030213004014 | 荧光灯 | 1.形式：成套<br>2.型号、规格:T5单管应急荧光灯，自带蓄电池，1*18W<br>3.安装形式:吸顶 | 套 | 7 | | | |
| 2614 | 030213001033 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:自带开关红外感应一体LED灯<br>2.型号规格：自带开关红外感应<br>3.安装形式：壁挂 | 套 | 40 | | | |
| 2615 | 030213001034 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:自带开关红外感应一体LED灯<br>2.型号规格：自带开关红外感应<br>3.安装形式：吸顶 | 套 | 12 | | | |
| 2616 | CB225 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN150<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 2617 | CB226 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN100<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 2618 | CB227 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN80<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 5 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2619 | 030209001004 | 接地装置 | 1.接地体:利用基础地梁内的两根钢筋一周焊通做接地极<br>2.电井内敷设40X4mm热镀锌扁钢<br>3.总等电位箱、卫生间局部等电位箱安装<br>4.入户金属管道接地<br>5.具体做法详见设计施工图，满足图纸设计及规范验收要求 | 项 | 1 | | | |
| 2620 | 030211002004 | 送配电装置系统 | | 系统 | 1 | | | |
| | 4.5.8 地下应急照明 | | | | | | | |
| 2621 | 030204018123 | 配电箱 | 1.类别:应急照明配电箱ATALE1-B1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：4路<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 2622 | 030204018124 | 配电箱 | 1.类别:应急照明配电箱ATALE2-B1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：4路<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 2623 | 030204018125 | 配电箱 | 1.类别:应急照明配电箱ALE1/2-B1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：500*600*200<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 2624 | 030212001115 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 329.9 | | | |
| 2625 | 030212001116 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG25<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 80.5 | | | |
| 2626 | 030212003185 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 230.5 | | | |
| 2627 | 030212003186 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:NH-RVS-2*2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 358.9 | | | |
| 2628 | 030213003033 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯<br>2.型号、规格:LED型，1W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:门上0.2m | 套 | 12 | | | |
| 2629 | 030213003034 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示标志灯<br>2.型号、规格:LED型，1W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:距地0.5m | 套 | 48 | | | |
| 2630 | 030213003035 | 装饰灯 | 1.名称:A型楼层标志灯<br>2.型号、规格:LED型，1W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:底边距地2.2m壁挂 | 套 | 6 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2631 | 030213003036 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯<br>2.型号、规格:6W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:距地2.5m | 套 | 42 | | | |
| | 4.5.9 地下弱电 | | | | | | | |
| 2632 | 031103008009 | 吊装式桥架 | 1.材质：钢制<br>2.类型：槽式<br>3.型号、规格：200*100<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支吊架制安 | m | 26.2 | | | |
| 2633 | 031103010014 | 垂直桥架 | 1.材质：钢制<br>2.类型：梯式<br>3.型号、规格：200*100<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 6 | | | |
| 2634 | 030208003012 | 电缆保护管 | 1.材质:镀锌钢管<br>2.规格:SC100 | m | 10.2 | | | |
| 2635 | 031103002015 | 硬质PVC管 | 1.规格:PVC25<br>2.配管形式及部位:暗配 | m | 40.8 | | | |
| 2636 | 031103015023 | 接线箱 | 1.名称：对讲系统接线箱 | 个 | 1 | | | |
| 2637 | 031103015024 | 接线箱 | 1.名称：监控系统接线箱 | 个 | 1 | | | |
| 2638 | 031103015025 | 接线箱 | 1.名称：电视前端设备箱 | 个 | 1 | | | |
| 2639 | 031103015026 | 接线箱 | 1.名称：分光器设备箱 | 个 | 1 | | | |
| | 4.5.10 地下自动报警 | | | | | | | |
| 2640 | 030204018126 | 消防箱 | 1.名称:消防端子箱 | 台 | 1 | | | |
| 2641 | 030204018127 | 消防箱 | 1.名称:模块箱 | 台 | 10 | | | |
| 2642 | 031103008010 | 吊装式桥架 | 1.材质：钢制<br>2.类型：槽式<br>3.型号、规格：100*100（中间带2个隔板）<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支吊架制安 | m | 30.18 | | | |
| 2643 | 031103010015 | 垂直桥架 | 1.材质：钢制<br>2.类型：梯式<br>3.型号、规格：100*100（中间夹双隔板）<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 11.8 | | | |
| 2644 | 030212001117 | 电气配管 | 1.材质 :镀锌钢管<br>2.规格 :DN80<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 29.8 | | | |
| 2645 | 030212001118 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG25<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 156.4 | | | |
| 2646 | 030212001119 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 776.64 | | | |

6440312E-1A9[illegible]5D2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第182页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2647 | 030212003187 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-1.5mm2 | m | 174.04 | | | |
| 2648 | 030212003188 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-1.5mm2 | m | 118.8 | | | |
| 2649 | 030212003189 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 215.6 | | | |
| 2650 | 030212003190 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 109.3 | | | |
| 2651 | 030212001120 | 电气配管 | 1.材质 :金属软管<br>2.规格 :DN20 | m | 12.8 | | | |
| 2652 | 030212003191 | 电气配线 | 1.种类:消防电话线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.0mm2 | m | 176.8 | | | |
| 2653 | 030212003192 | 电气配线 | 1.种类:消防电话线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.0mm2 | m | 109.45 | | | |
| 2654 | 030212003193 | 电气配线 | 1.种类:报警二总线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 595.9 | | | |
| 2655 | 030212003194 | 电气配线 | 1.种类:报警二总线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 51.78 | | | |
| 2656 | 030212003195 | 电气配线 | 1.种类:报警二总线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*2.5mm2 | m | 73.7 | | | |
| 2657 | 030212003196 | 电气配线 | 1.种类:风机联动电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-BYJ-1.5mm2 | m | 285.7 | | | |
| 2658 | 030212003197 | 电气配线 | 1.种类:风机联动电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZ-BYJ-1.5mm2 | m | 116 | | | |
| 2659 | 030212003198 | 电气配线 | 1.种类:消防电源监控线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 146.2 | | | |

6440312E-1A9[illegible]32-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2660 | 030212003199 | 电气配线 | 1.种类:消防电源监控线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 59.4 | | | |
| 2661 | 030212003200 | 电气配线 | 1.种类:消防广播线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 109.4 | | | |
| 2662 | 030208002019 | 控制电缆 | 1.型号、规格 :WDZN-KYJY-2*1.5mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 107.8 | | | |
| 2663 | 030208002020 | 控制电缆 | 1.型号、规格 :WDZN-KYJY-2*1.5mm2<br>2.敷设方式:桥架敷设<br>3.电缆头制安 | m | 26.9 | | | |
| 2664 | 030208002021 | 控制电缆 | 1.型号、规格 :WDZN-KYJY-7*1.5mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 63.3 | | | |
| 2665 | 030208002022 | 控制电缆 | 1.型号、规格 :WDZN-KYJY-7*1.5mm2<br>2.敷设方式:桥架敷设<br>3.电缆头制安 | m | 32 | | | |
| 2666 | 030705001011 | 点型探测器 | 1.型号:感烟探测器<br>2.含底盒 | 只 | 151 | | | |
| 2667 | 030705003015 | 按钮 | 1.型号、规格:消火栓报警按钮 | 只 | 4 | | | |
| 2668 | 030705003016 | 按钮 | 1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮 | 只 | 8 | | | |
| 2669 | 030705004049 | 模块（接口） | 1.名称：输入输出模块 | 只 | 4 | | | |
| 2670 | 030705004050 | 模块（接口） | 1.名称：输出模块 | 只 | 4 | | | |
| 2671 | 030705004051 | 模块（接口） | 1.名称：输入模块 | 只 | 4 | | | |
| 2672 | 030705004052 | 模块（接口） | 1.名称：广播模块 | 只 | 6 | | | |
| 2673 | 030705004053 | 模块（接口） | 1.名称:短路隔离器 | 只 | 8 | | | |
| 2674 | 030705009008 | 报警装置 | 1.形式:火灾声光报警器 | 台 | 8 | | | |
| 2675 | 031103038007 | 电话出线口 | 1.型号、规格:火灾报警电话 | 个 | 10 | | | |
| 2676 | 031206001008 | 扩声系统设备 | 1.名称：消防广播<br>2.安装方式：壁挂 | 台 | 16 | | | |
| 2677 | CB228 | 广播功率放大器（带消防电话插孔） | | 个 | 1 | | | |
| | 4.5.11 地下防火门监控系统 | | | | | | | |
| 2678 | 030212001121 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.含墙体剔槽及恢复 | m | 52.5 | | | |
| 2679 | 030212003201 | 电气配线 | 1.种类（导线、母线）:通信线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管（桥架）敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 101.6 | | | |

6440312E-A99C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第184页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2680 | 030212003202 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管（桥架）敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 198.6 | | | |
| 2681 | 030705004054 | 模块（接口） | 1.名称:防火门监控模块（单门磁） | 只 | 12 | | | |
| 2682 | 030705004055 | 模块（接口） | 1.名称:防火门监控模块（双门磁） | 只 | 2 | | | |
| 2683 | CB229 | 防火门门磁开关（单门磁） | | 套 | 12 | | | |
| 2684 | CB230 | 防火门门磁开关（双门磁） | | 套 | 2 | | | |
| 2685 | CB231 | 防火门监控分机 | | 台 | 1 | | | |
| | 4.6 安装±0.00以上 | | | | | | | |
| | 4.6.1 地上给排水 | | | | | | | |
| 2686 | 030801002022 | 钢管 | 1．安装部位（室内、外）:室内<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:衬塑钢管<br>4．规格:DN32<br>5．连接方式:丝接 | m | 17.2 | | | |
| 2687 | 030801002023 | 钢管 | 1．安装部位（室内、外）:室内<br>2．输送介质:中水<br>3．材质:衬塑钢管<br>4．规格:DN50<br>5．连接方式:丝接 | m | 132.4 | | | |
| 2688 | 030801005073 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ20<br>5．连接方式:热熔连接<br>6.含墙体剔槽及恢复 | m | 1344 | | | |
| 2689 | 030801005074 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ20<br>5．连接方式:热熔连接<br>6.垫层内敷设 | m | 781.2 | | | |
| 2690 | 030801005075 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:中水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ20<br>5．连接方式:热熔连接<br>6.含墙体剔槽及恢复 | m | 268.8 | | | |
| 2691 | 030801005076 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:中水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ20<br>5．连接方式:热熔连接<br>6.垫层内敷设 | m | 705.6 | | | |
| 2692 | 030801005077 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ25<br>5．连接方式:热熔连接<br>6.垫层内敷设 | m | 1268.4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2693 | 030801005078 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ25<br>5．连接方式:热熔连接<br>6. 含墙体剔槽及恢复 | m | 319.2 | | | |
| 2694 | 030801005079 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ40<br>5．连接方式:热熔连接<br>6. 垫层内敷设 | m | 15.6 | | | |
| 2695 | 030801005080 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:热水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：2.00MPa<br>4．规格:Φ20<br>5．连接方式:热熔连接<br>6. 含墙体剔槽及恢复 | m | 1302 | | | |
| 2696 | 030801005081 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:热水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：2.00MPa<br>4．规格:Φ20<br>5．连接方式:热熔连接<br>6. 垫层内敷设 | m | 1747.2 | | | |
| 2697 | 030801004017 | 柔性抗震铸铁管 | 1.安装部位:室内排水<br>2.输送介质:污水<br>3.规格:DN100<br>4.接口型式:柔性接口 | m | 24.8 | | | |
| 2698 | 030801004018 | 柔性抗震铸铁管 | 1.安装部位:室内排水<br>2.输送介质:污水<br>3.规格:DN75<br>4.接口型式:柔性接口 | m | 8 | | | |
| 2699 | 030801005082 | 塑料管 | 1．安装部位：室内卫生间立管<br>2．输送介质:污水<br>3．材质:U-PVC加强型内螺旋消音管<br>4．规格:Φ110<br>5．连接方式:粘接<br>6. CHT旋流接头安装 | m | 282.6 | | | |
| 2700 | 030801005083 | 塑料管 | 1．安装部位：室内阳台、厨房立管<br>2．输送介质:污水<br>3．材质:U-PVC双壁内螺旋消音管<br>4．规格:Φ110<br>5．连接方式:粘接 | m | 549.6 | | | |
| 2701 | 030801005084 | 塑料管 | 1．安装部位：室内支管<br>2．输送介质:污水<br>3．材质:UPVC实壁管<br>4．规格:Φ50<br>5．连接方式:粘接 | m | 756 | | | |
| 2702 | 030801005085 | 塑料管 | 1．安装部位：室内支管<br>2．输送介质:污水<br>3．材质:UPVC实壁管<br>4．规格:Φ110<br>5．连接方式:粘接 | m | 386.4 | | | |
| 2703 | 030801005086 | 塑料管 | 1．安装部位：室内立管<br>2．输送介质:废水<br>3．材质:UPVC排水管<br>4．规格:DN75<br>5．连接方式:粘接 | m | 131.6 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2704 | 030801005087 | 塑料管 | 1．安装部位：室内立管<br>2．输送介质:废水<br>3．材质:UPVC排水管<br>4．规格:DN50<br>5．连接方式:粘接 | m | 13.8 | | | |
| 2705 | 030801005088 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:冷凝水<br>3．材质:防紫外线UPVC塑料管<br>4．规格:Φ50<br>5．连接方式:粘接 | m | 718.2 | | | |
| 2706 | 030803001040 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.型号、规格:DN15 | 个 | 168 | | | |
| 2707 | 030803001041 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀<br>2.型号、规格:DN15 | 个 | 84 | | | |
| 2708 | 030803001042 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.型号、规格:DN20 | 个 | 84 | | | |
| 2709 | 030803001043 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.型号、规格:DN32 | 个 | 8 | | | |
| 2710 | 030803005013 | 自动排气阀 | 1.型号、规格:DN25 | 个 | 2 | | | |
| 2711 | 030803001044 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜球阀<br>2.型号、规格:DN25 | 个 | 2 | | | |
| 2712 | 030804020004 | 热水器（太阳能） | 1、类型：阳台壁挂式太阳能热水器<br>2、型号:100L<br>3、含太阳能配件、支架制安 | 台 | 84 | | | |
| 2713 | 030804017021 | 地漏（管井） | 1.材质:塑料<br>2.规格:DN50 | 个 | 46 | | | |
| 2714 | 030804017022 | 地漏 | 1.材质:塑料<br>2.规格:DN50 | 个 | 336 | | | |
| 2715 | 030804017023 | 地漏（洗衣机） | 1.材质:塑料<br>2.规格:DN50 | 个 | 84 | | | |
| 2716 | CB245 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN32<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 2717 | CB246 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN50<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 156 | | | |
| 2718 | CB247 | 排水塑料管阻火圈 | 1.规格：DN100<br>2.部位：每层楼板下 | 个 | 288 | | | |
| | 4.6.2 地上消火栓 | | | | | | | |
| 2719 | 030701003034 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内低区<br>2．材质:热浸锌镀锌钢管<br>3．规格:DN25<br>4．连接方式:丝接 | m | 4 | | | |
| 2720 | 030701003035 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内低区<br>2．材质:热浸锌镀锌钢管<br>3．规格:DN65<br>4．连接方式:沟槽连接 | m | 126.2 | | | |
| 2721 | 030701003036 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内低区<br>2．材质:热浸锌镀锌钢管<br>3．规格:DN100<br>4．连接方式:沟槽连接 | m | 198.9 | | | |
| 2722 | 030701003037 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内高区<br>2．材质:热浸镀锌加厚钢管<br>3．规格:DN65<br>4．连接方式:沟槽连接 | m | 18.7 | | | |

64403I2E-1A9C-4502-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2723 | 030701003038 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内高区<br>2．材质:热浸镀锌加厚钢管<br>3．规格:DN100<br>4．连接方式:沟槽连接 | m | 303.5 | | | |
| 2724 | 030701003039 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内高区<br>2．材质:热浸镀锌加厚钢管<br>3．规格:DN25<br>4．连接方式:丝接 | m | 4 | | | |
| 2725 | 030701007024 | 法兰阀门 | 1.名称：蝶阀<br>2.型号、规格：DN100<br>3.连接方式:沟槽连接 | 个 | 6 | | | |
| 2726 | 030803005014 | 自动排气阀 | 1.型号、规格:DN25 | 个 | 4 | | | |
| 2727 | 030803001045 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜球阀<br>2.型号、规格:DN25 | 个 | 4 | | | |
| 2728 | 030701018015 | 消火栓 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：减压稳压消火栓，单栓SG24E65Z-J，单栓带消防软管卷盘，尺寸1800*700*240mm，消火栓箱内设DN65消火栓一只，DN19水枪一支，DN65X25M衬胶水龙带一根<br>3.详见图集15S202-19 | 套 | 90 | | | |
| 2729 | 030701018016 | 消火栓 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：普通消火栓，单栓SG24E65Z-J，单栓带消防软管卷盘，尺寸1800*700*240mm，消火栓箱内设DN65消火栓一只，DN19水枪一支，DN65X25M衬胶水龙带一根 | 套 | 14 | | | |
| 2730 | 030701018017 | 消火栓 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：实验消火栓，L13S4-17 | 套 | 3 | | | |
| 2731 | CB248 | 磷酸铵盐干粉灭火器 | 1.型号：MF/ABC3 | 具 | 222 | | | |
| 2732 | CB249 | 管道防腐: | 1.明装消防管道刷樟丹两道，红色调和漆两道 | ㎡ | 215.071 | | | |
| 2733 | CB250 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN100<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 166 | | | |
| | 4.6.3 地上采暖 | | | | | | | |
| 2734 | CB251 | 地暖（三至二十三层) | 1.做法：50mm厚C15豆石混凝土填充层；中间配加热管；玻璃布基铝箔贴面层；20mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板；具体做法详见图纸<br>2.分集水器及阀门安装 | m2 | 6434.4 | | | |
| 2735 | 030801005089 | 塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1．安装部位（室内、外）:室内垫层<br>2．输送介质:供回水<br>3．材质:热水PPR管S4系列<br>4．规格:De32<br>5．连接方式:热熔 | m | 1939.2 | | | |
| 2736 | CB252 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN40<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 2737 | CB253 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN80<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 56 | | | |

6440312E-1A9C-4BD2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2738 | CB254 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN65<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 44 | | | |
| 2739 | CB255 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN50<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 2740 | CB256 | 一般钢套管制作及安装 | 1.规格：DN40<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 2741 | CB257 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN32<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 16 | | | |
| | 4.6.4 地上通风防排烟 | | | | | | | |
| 2742 | 030901002030 | 通风机 | 1.形式:加压风机JYF-WD-0102<br>2.型号:GXF-8-C，风量：25410m3/h,全压：780Pa，功率：7.5KW，转速：1450r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 2 | | | |
| 2743 | 030901002031 | 通风机 | 1.形式:方形壁式轴流风机XBDZ-A-2.5<br>2.型号:风量：1000m3/h,全压：54Pa，功率：40W，转速：1450r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 2 | | | |
| 2744 | 030902001030 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:0.5<br>4.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 10.58 | | | |
| 2745 | 030902001031 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:0.6<br>4.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 17.18 | | | |
| 2746 | 030902001032 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:0.75<br>4.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 714.48 | | | |
| 2747 | 030902001033 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:1.0<br>4.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 370.98 | | | |
| 2748 | 030903007040 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型:自垂百叶送风口<br>2．型号、规格:500*400 | 个 | 32 | | | |
| 2749 | 030903007041 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型:多叶加压送风口<br>2．型号、规格:630*（630+250） | 个 | 44 | | | |
| 2750 | 030903007042 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型:防雨百叶风口<br>2．型号、规格:300*500，内附防虫鼠网 | 个 | 2 | | | |
| 2751 | 030903007043 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型:防雨百叶风口<br>2．型号、规格:400*400，内附防虫鼠网 | 个 | 2 | | | |
| 2752 | 030903007044 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型:防雨百叶风口<br>2．型号、规格:320*320，内附防虫鼠网 | 个 | 4 | | | |
| 2753 | 030903007045 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型:防雨百叶风口<br>2．型号、规格:120*120 | 个 | 4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2754 | 030903007046 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型 :室外防雨百叶<br>2．型号、规格:1400*1000 | 个 | 2 | | | |
| 2755 | 030903001064 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :70℃电动防火阀<br>2.型号或规格:630*500 | 个 | 2 | | | |
| 2756 | 030903001065 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :电动多叶调节阀<br>2.型号或规格:250*250 | 个 | 2 | | | |
| 2757 | 030204031090 | 小电器 | 1.名称:排气扇<br>2.型号、规格:PF-90 | 套 | 4 | | | |
| 2758 | 030206006023 | 低压交流异步电动机 | 1.类型（大、中、小型）:小型<br>2.容量（仅适用于小型电机）:7.5KW | 台 | 2 | | | |
| 2759 | 030206006024 | 低压交流异步电动机 | 1.类型（大、中、小型）:小型<br>2.容量（仅适用于小型电机）:0.04KW | 台 | 2 | | | |
| 2760 | 030204031091 | 小电器 | 1.名称:压差传感器<br>2.型号、规格：详图 | 套 | 42 | | | |
| 2761 | CB258 | 排烟口、防火阀检查接线 | | 处 | 2 | | | |
| 2762 | 030904001009 | 通风工程检测、调试 | | 系统 | 1 | | | |
| | 4.6.5 地上强电 | | | | | | | |
| 2763 | 030204018128 | 配电箱 | 1.类别:户内照明配电箱ALH<br>2.安装方式：暗装<br>3.半周长或回路数：400*260*120<br>4.含端子接线 | 台 | 84 | | | |
| 2764 | 030204018129 | 配电箱 | 1.类别:客梯配电箱ATkt-RF<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：7路<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 2765 | 030204018130 | 配电箱 | 1.类别:消防电梯配电箱ATxt-RF<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：7路<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 2766 | 030204018131 | 配电箱 | 1.类别:加压送风机配电箱ATJY-RF<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：600*1200*200<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 2767 | 030204018132 | 配电箱 | 1.类别:公共配电箱ALzl1/2-13<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：5路<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 2768 | 030204018133 | 配电箱 | 1.类别:公共配电箱ALHK<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：3路<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 2769 | 030204018134 | 配电箱 | 1.类别:商铺户内箱ALSY1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：400*260*120<br>4.含端子接线 | 台 | 4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2770 | 030204018135 | 配电箱 | 1.类别:商铺户内箱ALSY2<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：400*260*120<br>4.含端子接线 | 台 | 4 | | | |
| 2771 | 030204018136 | 配电箱 | 1.类别:商铺电表箱AWSY-1F<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：1166*1000*180<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 2772 | 030208004031 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:梯式<br>3.型号、规格:100*100<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 137.4 | | | |
| 2773 | 030208004032 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:梯式<br>3.型号、规格:200*150<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 142.6 | | | |
| 2774 | 030212001122 | 电气配管 | 1.材质 :镀锌钢管<br>2.规格 :DN50<br>3.配置形式及部位:明配 | m | 29.4 | | | |
| 2775 | 030212001123 | 电气配管 | 1.材质 :镀锌钢管<br>2.规格 :DN40<br>3.配置形式及部位:明配 | m | 36.2 | | | |
| 2776 | 030212001124 | 电气配管 | 1.材质 :镀锌钢管<br>2.规格 :DN40<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 122.1 | | | |
| 2777 | 030212001125 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG50<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.含墙体剔槽及恢复 | m | 15.3 | | | |
| 2778 | 030212001126 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 24.7 | | | |
| 2779 | 030212001127 | 电气配管 | 1.材质 :PVC阻燃管<br>2.规格 :Φ20<br>3.配置形式及部位:暗配<br>4.接线盒、开关安装 | m | 20781.4 | | | |
| 2780 | 030212001128 | 电气配管 | 1.材质 :PVC阻燃管<br>2.规格 :Φ40<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 1000.1 | | | |
| 2781 | 030212001129 | 电气配管 | 1.材质 :金属软管<br>2.规格 :DN20 | m | 13.2 | | | |
| 2782 | 030208001075 | 电力电缆 | 1.型号、规格:BTTZ-4*16mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 29.4 | | | |
| 2783 | 030208001076 | 电力电缆 | 1.型号、规格:BTTZ-4*16mm2<br>2.敷设方式:明敷设<br>3.电缆头制安 | m | 274.7 | | | |
| 2784 | 030208001077 | 电力电缆 | 1.型号、规格:BTTZ-4*6mm2<br>2.敷设方式:明敷设<br>3.电缆头制安 | m | 274.8 | | | |

6440312E-1A9[illegible]2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 2785 | 030208001078 | 电力电缆 | 1.型号、规格:BTTZ-4*6mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 32.8 | | | |
| 2786 | 030208001079 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-3*25+2*16mm2<br>2.敷设方式:桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 285.4 | | | |
| 2787 | 030208001080 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-3*25+2*16mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 21.6 | | | |
| 2788 | 030208001081 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-5*4mm2<br>2.敷设方式:桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 117.38 | | | |
| 2789 | 030212003203 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:BV-2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 20662.78 | | | |
| 2790 | 030212003204 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 5326.26 | | | |
| 2791 | 030212003205 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 145.6 | | | |
| 2792 | 030212003206 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZ-BYJ-4mm2<br>3.种类：照明线 | m | 412.2 | | | |
| 2793 | 030212003207 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:BV-4mm2<br>3.种类：照明线 | m | 36636.9 | | | |
| 2794 | 030212003208 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZ-BYJ-16mm2<br>3.种类：动力线 | m | 3340.4 | | | |
| 2795 | 030212003209 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>2.型号、规格:WDZ-BYJ-16mm2<br>3.种类：动力线 | m | 3957.1 | | | |
| 2796 | 030212003210 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZN-BYJ-6mm2<br>3.种类：动力线 | m | 28.1 | | | |
| 2797 | 030212003211 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:RVV-2*1.0mm2<br>3.种类：电源线 | m | 4.2 | | | |
| 2798 | 030212003212 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZN-BYJ-16mm2<br>3.种类：动力线 | m | 17.6 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第192页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 2799 | 030212003213 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZN-BYJ-25mm2<br>3.种类：动力线 | m | 70.4 | | | |
| 2800 | 030204031092 | 小电器 | 1.名称:水暖井单联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 46 | | | |
| 2801 | 030204031093 | 小电器 | 1.名称:单联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 158 | | | |
| 2802 | 030204031094 | 小电器 | 1.名称:双联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 276 | | | |
| 2803 | 030204031095 | 小电器 | 1.名称:单联双控开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 680 | | | |
| 2804 | 030204031096 | 小电器 | 1.名称:安全型卧室床头侧普通电源插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 420 | | | |
| 2805 | 030204031097 | 小电器 | 1.名称:安全型单相二、三极插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 452 | | | |
| 2806 | 030204031098 | 小电器 | 1.名称:安全型客厅电视电源插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 168 | | | |
| 2807 | 030204031099 | 小电器 | 1.名称:安全型主卧电视电源插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 168 | | | |
| 2808 | 030204031100 | 小电器 | 1.名称:排气扇插座（五孔）<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 168 | | | |
| 2809 | 030204031101 | 小电器 | 1.名称:对讲电源<br>2.型号、规格：250V，16A | 套 | 6 | | | |
| 2810 | 030204031102 | 小电器 | 1.名称:安全型热水器插座<br>2.型号、规格：250V，16A | 套 | 168 | | | |
| 2811 | 030204031103 | 小电器 | 1.名称:安全型防溅型太阳能热水器插座<br>2.型号、规格：250V，16A | 套 | 84 | | | |
| 2812 | 030204031104 | 小电器 | 1.名称:安全型防溅型洗衣机插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 84 | | | |
| 2813 | 030204031105 | 小电器 | 1.名称:安全型防溅型风筒插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 168 | | | |
| 2814 | 030204031106 | 小电器 | 1.名称:安全型防溅型智能马桶插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 168 | | | |
| 2815 | 030204031107 | 小电器 | 1.名称:安全型低位冰箱插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 84 | | | |
| 2816 | 030204031108 | 小电器 | 1.名称:抽油烟机插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 84 | | | |
| 2817 | 030204031109 | 小电器 | 1.名称:安全型防溅型厨宝插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 84 | | | |
| 2818 | 030204031110 | 小电器 | 1.名称:安全型厨房电炊具插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 168 | | | |
| 2819 | 030204031111 | 小电器 | 1.名称:安全型低位空调插座<br>2.型号、规格：250V，16A | 套 | 92 | | | |
| 2820 | 030204031112 | 小电器 | 1.名称:高位空调插座<br>2.型号、规格：250V，16A | 套 | 252 | | | |

6440312E-1A98-4352-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2821 | 030213001035 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:墙上座灯<br>2.型号规格：LED灯，8W，250V<br>3.安装形式：壁装，门框正上方0.1m | 套 | 92 | | | |
| 2822 | 030213001036 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:座灯头配灯泡<br>3.安装形式：吸顶 | 套 | 830 | | | |
| 2823 | 030213001037 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:航空障碍灯<br>2.含前端控制器 | 套 | 2 | | | |
| 2824 | 030213004015 | 荧光灯 | 1.形式：成套<br>2.型号、规格:T5单管应急荧光灯，自带蓄电池，1*18W<br>3.安装形式:吸顶 | 套 | 2 | | | |
| 2825 | 030213004016 | 荧光灯 | 1.形式：成套<br>2.型号、规格:T5单管荧光灯，1*18W<br>3.安装形式:吸顶 | 套 | 4 | | | |
| 2826 | 030213001038 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:自带开关红外感应一体LED灯<br>2.型号规格：自带开关红外感应<br>3.安装形式：吸顶 | 套 | 236 | | | |
| 2827 | 030213001039 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:自带开关红外感应一体LED灯<br>2.型号规格：自带开关红外感应<br>3.安装形式：壁挂 | 套 | 8 | | | |
| 2828 | 030209002004 | 避雷装置 | 1.接闪器:沿女儿墙、屋脊等受雷击部位采用ф10热镀锌圆钢做避雷带<br>2.引下线:利用柱内对角两根大于ф16的主筋焊通做引下线，上端与屋面避雷带可靠焊接，下端与基础梁主筋焊接<br>3.接地母线材质、规格、敷设方式：热镀锌扁钢，电井明敷<br>4.均压环材质、规格、敷设方式：利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈<br>5.局部等电位箱安装<br>6.钢窗接地<br>7.具体做法详见设计施工图，满足图纸设计及规范验收要求 | 项 | 1 | | | |
| 2829 | 030211008004 | 接地装置 | 1.类别：独立接地装置 | 系统 | 1 | | | |
| | 4.6.6 地上应急照明 | | | | | | | |
| 2830 | 030204018137 | 配电箱 | 1.类别:应急照明配电箱ATALE1-14<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：2路<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 2831 | 030204018138 | 配电箱 | 1.类别:应急照明配电箱ATALE2-14<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：2路<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 2832 | 030204018139 | 配电箱 | 1.类别:应急照明配电箱ALE1/2-14<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：500*600*200<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2833 | 030212001130 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG25<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 185.1 | | | |
| 2834 | 030212001131 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 1033 | | | |
| 2835 | 030212003214 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 515.7 | | | |
| 2836 | 030212003215 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:NH-RVS-2*2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 1074.5 | | | |
| 2837 | 030213003037 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯<br>2.型号、规格:LED型，1W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:门上0.2m | 套 | 105 | | | |
| 2838 | 030213003038 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示标志灯<br>2.型号、规格:LED型，1W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:距地0.5m | 套 | 92 | | | |
| 2839 | 030213003039 | 装饰灯 | 1.名称:A型楼层标志灯<br>2.型号、规格:LED型，1W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:底边距地2.2m壁挂 | 套 | 94 | | | |
| 2840 | 030213003040 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯<br>2.型号、规格:6W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:距地2.5m | 套 | 162 | | | |
| | 4.6.7 地上弱电 | | | | | | | |
| 2841 | 031103002016 | 硬质PVC管 | 1.规格:PVC20<br>2.配管形式及部位:暗配 | m | 5449.3 | | | |
| 2842 | 031103002017 | 硬质PVC管 | 1.规格:PVC25<br>2.配管形式及部位:暗配 | m | 3725 | | | |
| 2843 | 031103010016 | 垂直桥架 | 1.材质：钢制<br>2.类型：梯式<br>3.型号、规格：200*100<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 137.4 | | | |
| 2844 | 031103015027 | 接线箱 | 1.名称：智能家居信息箱<br>2.型号、规格：450*350*115 | 个 | 88 | | | |
| 2845 | 031103015028 | 接线箱 | 1.名称：电视集线箱<br>2.规格：600*800*180 | 个 | 8 | | | |
| 2846 | 031103015029 | 接线箱 | 1.名称：楼层接线箱RDX<br>2.规格：550*600*150 | 个 | 8 | | | |
| 2847 | 031103007007 | 信息插座底盒（接线盒） | 1.弱电接线盒<br>2.安装方式：暗装 | 个 | 1190 | | | |
| 2848 | 031103023005 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 | 1.名称：网络插座<br>2.安装形式:暗装 | 个 | 360 | | | |
| 2849 | 031103038008 | 电话出线口 | 1.名称:电话插座<br>2.安装形式：暗装 | 个 | 252 | | | |

6440312E-1A96-4532-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**　　　　**第195页　共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2850 | 031205010005 | 分配网络设备 | 1.名称：电视插座<br>2.安装形式：暗装 | 个 | 272 | | | |
| 2851 | 031103022009 | 光纤束 | 1.型号、规格:皮线光纤<br>2.敷设方式:穿管敷设 | m | 932.4 | | | |
| 2852 | 031103022010 | 光纤束 | 1.型号、规格:皮线光纤<br>2.敷设方式:桥架敷设 | m | 362.5 | | | |
| 2853 | 031205012009 | 射频电缆 | 1.型号、规格：SYWV-75-5<br>2.敷设方式:穿管敷设 | m | 3102.2 | | | |
| 2854 | 031205012010 | 射频电缆 | 1.型号、规格：SYWV-75-5<br>2.敷设方式:桥架敷设 | m | 420.8 | | | |
| 2855 | 031103017005 | 4对对绞电缆 | 1.规格:超五类网线<br>2.敷设环境:穿管敷设 | m | 2254.96 | | | |
| 2856 | 031103017006 | 4对对绞电缆 | 1.规格:超五类网线<br>2.敷设环境:桥架敷设 | m | 44.08 | | | |
| 2857 | 031103036001 | 电话线缆、广播线 | 1.名称：电话线<br>2.型号、规格：RVB-2*0.5<br>3.敷设方式:穿管敷设 | m | 1822.8 | | | |
| 2858 | 031103036002 | 电话线缆、广播线 | 1.名称：电话线<br>2.型号、规格：RVB-4*0.75<br>3.敷设方式:穿管敷设 | m | 184.38 | | | |
| 2859 | 030212003216 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:RVV-2*1.0mm2 | m | 183.88 | | | |
| 2860 | 030204031113 | 小电器 | 1.名称:求助按钮 | 个 | 88 | | | |
| | 4.6.8 地上自动报警 | | | | | | | |
| 2861 | 030204018140 | 消防箱 | 1.名称:模块箱 | 台 | 7 | | | |
| 2862 | 031103010017 | 垂直桥架 | 1.材质：钢制<br>2.类型：梯式<br>3.型号、规格：100*100（中间夹双隔板）<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 137.8 | | | |
| 2863 | 030212001132 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 3797.27 | | | |
| 2864 | 030212001133 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG25<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 34.4 | | | |
| 2865 | 030212001134 | 电气配管 | 1.材质 :金属软管<br>2.规格 :DN20 | m | 12.8 | | | |
| 2866 | 030212003217 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-1.5mm2 | m | 581.2 | | | |
| 2867 | 030212003218 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-1.5mm2 | m | 530 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2868 | 030212003219 | 电气配线 | 1.种类:消防广播线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 298.4 | | | |
| 2869 | 030212003220 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2mm2 | m | 1096.1 | | | |
| 2870 | 030212003221 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 215.8 | | | |
| 2871 | 030212003222 | 电气配线 | 1.种类:消防电话线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.0mm2 | m | 30.18 | | | |
| 2872 | 030212003223 | 电气配线 | 1.种类:消防电话线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.0mm2 | m | 150.52 | | | |
| 2873 | 030212003224 | 电气配线 | 1.种类:报警二总线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 2896.56 | | | |
| 2874 | 030212003225 | 电气配线 | 1.种类:报警二总线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZN-RYJS-2*1.5mm2 | m | 790.7 | | | |
| 2875 | 030212003226 | 电气配线 | 1.种类:报警二总线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*2.5mm2 | m | 137.4 | | | |
| 2876 | 030212003227 | 电气配线 | 1.种类:消防电源监控线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 286.6 | | | |
| 2877 | 030212003228 | 电气配线 | 1.种类:消防电源监控线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 265 | | | |
| 2878 | 030208002023 | 控制电缆 | 1.型号、规格 :WDZN-KYJY-7*1.5mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 240.2 | | | |
| 2879 | 030208002024 | 控制电缆 | 1.型号、规格 :WDZN-KYJY-7*1.5mm2<br>2.敷设方式:桥架敷设<br>3.电缆头制安 | m | 218.6 | | | |
| 2880 | 030705001012 | 点型探测器 | 1.型号:感烟探测器<br>2.含底盒 | 只 | 252 | | | |
| 2881 | 030705001013 | 点型探测器 | 1.型号:家庭感烟探测器<br>2.含底盒 | 只 | 336 | | | |
| 2882 | 030705003017 | 按钮 | 1.型号、规格:消火栓报警按钮 | 只 | 106 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2883 | 030705003018 | 按钮 | 1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮 | 只 | 52 | | | |
| 2884 | 030705004056 | 模块（接口） | 1.名称：输入输出模块 | 只 | 44 | | | |
| 2885 | 030705004057 | 模块（接口） | 1.名称：广播模块 | 只 | 6 | | | |
| 2886 | 030705004058 | 模块（接口） | 1.名称：电话模块 | 只 | 6 | | | |
| 2887 | 030705004059 | 模块（接口） | 1.名称：多线模块 | 只 | 2 | | | |
| 2888 | 030705004060 | 模块（接口） | 1.名称:短路隔离器 | 只 | 46 | | | |
| 2889 | 030705009009 | 报警装置 | 1.形式:火灾声光报警器 | 台 | 52 | | | |
| 2890 | 031206001009 | 扩声系统设备 | 1.名称：消防广播<br>2.安装方式：壁挂 | 台 | 44 | | | |
| 2891 | 030705004061 | 模块（接口） | 1.名称:火灾报警电话 | 只 | 6 | | | |
| 2892 | 030705008004 | 重复显示器 | 1.型号、规格:火灾显示屏 | 台 | 2 | | | |
| 2893 | 030706001004 | 自动报警系统装置调试 | 1.点数:2000点以内 | 系统 | 1 | | | |
| | 4.6.9 地上防火门监控系统 | | | | | | | |
| 2894 | 030212001135 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.含墙体剔槽及恢复 | m | 255.73 | | | |
| 2895 | 030212003229 | 电气配线 | 1.种类（导线、母线）:通信线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管（桥架）敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 278.96 | | | |
| 2896 | 030212003230 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管（桥架）敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 545.1 | | | |
| 2897 | 030705004062 | 模块（接口） | 1.名称:防火门监控模块（单门磁） | 只 | 88 | | | |
| 2898 | CB259 | 防火门门磁开关（单门磁） | | 套 | 88 | | | |
| | 5 8#楼 | | | | | | | |
| | 5.1 土建±0.00以下 | | | | | | | |
| 2899 | 010401003005 | 满堂基础 | 1.基础形式、材料种类：无梁式混凝土<br>2.混凝土强度等级：C30商砼（抗渗P6） | m3 | 657.63 | | | |
| 2900 | 010401006015 | 垫层 | 1.混凝土强度等级：C15商砼，随打随抹<br>2.部位：满堂基础 | m3 | 49.71 | | | |
| 2901 | 010404001043 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.墙体类型、材料种类：直形墙<br>3.部位：车库顶板上直接与土接触部分 | m3 | 43.77 | | | |
| 2902 | 010404001044 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C40商砼<br>2.墙体类型、材料种类：直形墙 | m3 | 131.85 | | | |

6440312E-1A9C-4B92-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2903 | 010404001045 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C40商砼<br>2.墙体类型、材料种类：电梯井壁 | m3 | 52.9 | | | |
| 2904 | 010403002023 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级：C40商砼（抗渗P6）<br>2.断面：综合<br>3.部位：直接与土接触的 | m3 | 0.26 | | | |
| 2905 | 010403002024 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级：C40商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 2.74 | | | |
| 2906 | 010403002025 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 36.71 | | | |
| 2907 | 010405003010 | 平板（包含有梁板） | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.板厚：综合 | m3 | 82.38 | | | |
| 2908 | 010402001013 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级：C40<br>2.柱种类、断面：矩形柱 | m3 | 5.75 | | | |
| 2909 | 010406001019 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.梯板厚度：100mm<br>3.梯板结构型式:无斜梁 | m2 | 20.09 | | | |
| 2910 | 010406001020 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.梯板厚度：每增减10mm<br>3.梯板结构型式:无斜梁 | m2 | 86.64 | | | |
| 2911 | 010402001014 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 4.36 | | | |
| 2912 | 010403005010 | 过梁 | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 3.82 | | | |
| 2913 | 010403004024 | 砼门槛（反坎） | 1.混凝土强度等级：C20商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 0.14 | | | |
| 2914 | 010403004025 | 砼门槛（反坎） | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 0.17 | | | |
| 2915 | 010304001036 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：MU3.5蒸压加气混凝土砌块，容重≤7.5KN/m3<br>2.墙体厚度：100mm<br>3.砂浆强度等级：Ma5.0专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 96.56 | | | |
| 2916 | 010304001037 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：MU3.5蒸压加气混凝土砌块，容重≤7.5KN/m3<br>2.墙体厚度：150mm<br>3.砂浆强度等级：Ma5.0专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 2.23 | | | |
| 2917 | 010304001038 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：MU3.5蒸压加气混凝土砌块，容重≤7.5KN/m3<br>2.墙体厚度：200mm<br>3.砂浆强度等级：Ma5.0专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 74.54 | | | |
| 2918 | 010416001132 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：砌体加固筋,三级钢筋,Φ6 | t | 1.389 | | | |
| 2919 | 010416001133 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ6 | t | 0.5 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2920 | 010416001134 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ8 | t | 2.805 | | | |
| 2921 | 010416001135 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ10 | t | 8.391 | | | |
| 2922 | 010416001136 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ12 | t | 12.935 | | | |
| 2923 | 010416001137 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ14 | t | 9.42 | | | |
| 2924 | 010416001138 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ16 | t | 10.161 | | | |
| 2925 | 010416001139 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ18 | t | 3.175 | | | |
| 2926 | 010416001140 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ20 | t | 23.522 | | | |
| 2927 | 010416001141 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ22 | t | 21.682 | | | |
| 2928 | 010416001142 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ25 | t | 0.213 | | | |
| 2929 | 010416001143 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ28 | t | 0.017 | | | |
| 2930 | 010416001144 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ32 | t | 0.045 | | | |
| 2931 | 010416001145 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋,三级Φ6 | t | 0.463 | | | |
| 2932 | 010416001146 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋,三级Φ8 | t | 5.447 | | | |
| 2933 | 010416001147 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋,三级Φ10 | t | 10.724 | | | |
| 2934 | 010416001148 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋,三级Φ12 | t | 4.412 | | | |
| 2935 | AB320 | 植筋 | 1.直径：Φ6.5,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 3484 | | | |
| 2936 | AB321 | 植筋 | 1.直径：Φ8,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 256 | | | |
| 2937 | AB322 | 植筋 | 1.直径：Φ10,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 24 | | | |
| 2938 | AB323 | 植筋 | 1.直径：Φ12,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 240 | | | |
| 2939 | AB324 | 电渣压力焊 | 1、直径:16 | 个 | 1070 | | | |
| 2940 | AB325 | 电渣压力焊 | 1、直径:18 | 个 | 60 | | | |
| 2941 | AB326 | 电渣压力焊 | 1、直径:20 | 个 | 174 | | | |
| 2942 | AB327 | 电渣压力焊 | 1、直径:22 | 个 | 80 | | | |
| 2943 | AB328 | 直螺纹套筒连接 | 1.直螺纹套筒连接直径20以内（含直径20） | 个 | 23 | | | |
| 2944 | AB329 | 直螺纹套筒连接 | 1.直螺纹套筒连接直径25以内（直径22、25） | 个 | 353 | | | |
| 2945 | 010416003010 | 钢筋网片 | 1.内墙钢丝网，网宽300，0.9mm@15*15mm厚热镀锌电焊网<br>2.部位：不同材料的交接处，楼梯间和人流通道处满挂钢丝网 | m2 | 1180.98 | | | |
| 2946 | 010414002010 | 其他构件 | 1.构件名称、规格:门窗洞口预制块<br>2.混凝土强度等级:C25商砼<br>3.包含制作、运输、安装等 | m3 | 1.01 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2947 | 010407002009 | 散水、坡道 | 1.名称:无障碍坡道<br>2.做法：1）素土夯实，压实系数不小于0.94<br>2)150厚碎石垫层<br>3）60厚C15混凝土<br>4）20厚1：3干硬性水泥砂浆<br>5）25厚毛面花岗岩板<br>3.坡道侧墙面做法综合考虑，具体做法详见图纸，工程量按坡道水平投影面积计算 | m2 | 15.6 | | | |
| 2948 | 010407002010 | 散水、坡道 | 1.名称:散水<br>2.做法：1）素土夯实，向外坡5%<br>2）150厚小毛石灌1：3水泥砂浆<br>3）40厚C20细石混凝土，上撒1：1水泥砂子压实赶光 | m2 | 48.8 | | | |
| 2949 | 010412008008 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.构件名称:集水坑盖板<br>2.单件体积:综合考虑<br>3.混凝土、砂浆强度等级:C25<br>4.包含制作、运输、安装等所有费用综合考虑在内 | m3 | 0.73 | | | |
| 2950 | 010803003032 | 保温隔热墙 | 1.位置:地下室外墙<br>2.做法：1）粘贴50mm厚挤塑板保护层 | m2 | 200.2 | | | |
| 2951 | AB330 | 成品篦子（集水坑）1.材质、尺寸规格及具体做法详见图纸 | | m2 | 2.02 | | | |
| 2952 | 010606008005 | 爬梯 | 1.铁爬梯，参图集L13J10，A/43<br>2.工程量按集水坑、电梯基坑个数计算 | 套 | 8 | | | |
| 2953 | 010703002010 | 涂膜防水 | 1.涂膜品种:喷涂速凝橡胶沥青防水涂料<br>2.防水部位:筏板底板、电梯基坑、集水坑、地下砼挡土墙外侧<br>3.做法:2.4厚喷涂速凝橡胶沥青防水涂料 | m2 | 513.34 | | | |
| 2954 | 010703001012 | 卷材防水 | 1.卷材品种:SBC防水卷材<br>2.防水部位:风井、窗井顶板<br>3.做法:0.7厚SBC防水卷材一遍<br>4.按照图纸及设计规范要求，搭接及附加层等综合考虑 | m2 | 2.1 | | | |
| 2955 | 010803003033 | 保温隔热墙 | 1.做法：30厚无机保温砂浆，压入耐碱玻纤网格布160g/m2<br>2.部位：窗井、风井顶板 | m2 | 2.1 | | | |
| 2956 | 010407001019 | 其他构件 | 1.位置：室外台阶<br>2.构件名称:混凝土台阶<br>3.混凝土强度等级:C15<br>4.台阶侧墙面做法综合考虑，具体做法详见图纸，工程量按台阶踏步体积计算 | m3 | 6.86 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2957 | 010401006016 | 垫层 | 1.做法：60厚C15混凝土（商砼）<br>2.部位：台阶平台部位<br>3.侧墙面做法综合考虑，具体做法详见图纸，工程量按平台水平投影体积计算 | m3 | 3.29 | | | |
| 2958 | 010401006017 | 垫层 | 1.做法：150厚碎石垫层<br>2.部位：台阶平台部位<br>3.侧墙面做法综合考虑，具体做法详见图纸，工程量按平台水平投影体积计算 | m3 | 8.22 | | | |
| 2959 | AB331 | 细石混凝土保护层 | 1.面层厚度:50mm<br>2.混凝土强度等级:C20细石混凝土<br>3.部位:电梯基坑、集水坑、防水底板下 | m2 | 313.14 | | | |
| 2960 | AB332 | 水泥砂浆找平层 | 1.厚度、配合比:15厚1:2聚合物水泥砂浆<br>2.部位:电梯基坑、集水坑 | m2 | 7.28 | | | |
| 2961 | 010703001013 | 卷材防水 | 1.卷材品种:SBC防水卷材<br>2.防水部位:热力小室<br>3.做法:0.7mmSBC防水卷材两遍用聚合物水泥防水胶浆粘接，双层施工完后刮涂1.5毫米厚的聚合物水泥砂浆做隔离保护层<br>4.按照图纸及设计规范要求，搭接及附加层等综合考虑 | m2 | 13.1 | | | |
| | 5.2 装饰±0.00以下 | | | | | | | |
| 2962 | 020201001050 | 墙面一般抹灰 | 1.材料种类、配合比、厚度：水泥砂浆1:3 厚20mm<br>2.部位：挤塑板保护层内侧 | m2 | 200.2 | | | |
| 2963 | 020101001018 | 水泥砂浆楼地面 | 1.厚度、配合比:素水泥浆一道，20厚1:2水泥砂浆抹平压光<br>2.部位:地下储藏室、电井、风机房、楼梯间等楼地面 | m2 | 450.34 | | | |
| 2964 | 020101001019 | 水泥砂浆楼地面 | 1.厚度、配合比:20厚（最薄处）1:2.5水泥砂浆找坡向地漏，向门口5%找坡齐平<br>2.部位:水暖井 | m2 | 4 | | | |
| 2965 | 020101001020 | 水泥砂浆楼地面找平层 | 1.厚度、配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层<br>2.部位:热力小室 | m2 | 8.12 | | | |
| 2966 | 020101003005 | 细石混凝土楼地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:C20细石混凝土随打随抹平（兼找坡，最薄处30厚，坡度0.5%）<br>2.部位：热力小室 | m2 | 8.12 | | | |
| 2967 | 020105002015 | 石材踢脚线 | 1.材料种类:大理石<br>2.结合层:水泥砂浆粘贴，具体做法详见图纸<br>3.形式:直形<br>4.部位：门厅、电梯前厅 | m2 | 7.32 | | | |
| 2968 | 020102001018 | 石材楼地面 | 1.面层形式、材料种类、规格：20厚大理石板，稀水泥浆或彩色水泥浆擦缝<br>2.结合层材料种类:素水泥浆一道，20厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3.部位：门厅、电梯前厅地面 | m2 | 60.42 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2969 | 020106003009 | 水泥砂浆楼梯面 | 1.砂浆配合比：素水泥浆一道，20mm厚水泥砂浆抹面压光 | m2 | 20.09 | | | |
| 2970 | BB168 | 油漆踢脚 | 1.做法：2~3厚柔性耐水腻子分遍批刮，抹平，刷油漆一道，具体做法详见图纸 | m2 | 6.8 | | | |
| 2971 | 020105001009 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.部位:楼梯间<br>2.厚度、砂浆配合比:甩浆一遍，15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光 | m2 | 6.8 | | | |
| 2972 | 020507001049 | 刷喷涂料 | 1.涂料种类:真石漆，颜色按设计图纸要求<br>2.涂刷遍数:满足成活要求<br>3.基层刷喷要求:刮柔性腻子成活，喷刷封闭底漆成活，分隔缝符合设计图纸要求<br>4.面层刷喷要求:外墙真石漆，刷罩光漆，分隔缝符合设计图纸要求<br>5.部位:真石漆外墙 | m2 | 33.36 | | | |
| 2973 | 020201001051 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:甩浆一遍，15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位:储藏室、走廊、风机房、大厅、前室等砌块墙面 | m2 | 2626.43 | | | |
| 2974 | 020201001052 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:甩浆一遍，15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位:储藏室、走廊、风机房、大厅、前室等混凝土墙面 | m2 | 1224.8 | | | |
| 2975 | 020201001053 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位:电井、水暖井等砌块墙面 | m2 | 53.35 | | | |
| 2976 | 020201001054 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位:电井、水暖井等混凝土墙面 | m2 | 70.63 | | | |
| 2977 | BB169 | 墙面纤维网格布 | 1.做法:压入160g/m2耐碱玻纤网格布一道<br>2.部位：内墙抹灰层满铺 | m2 | 3975.21 | | | |
| 2978 | 020507001050 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:储藏室、风机房、走廊等墙面<br>2.涂料种类：刮耐水性腻子压光，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 2727.97 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2979 | 020507001051 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:门厅、候梯厅、地上交通核走道墙面<br>2.涂料种类：刮腻子、刷乳胶漆，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 231.1 | | | |
| 2980 | 020507001052 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:楼梯间墙面<br>2.涂料种类：刮耐水腻子、刷防水涂料，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 359.96 | | | |
| 2981 | 020507001053 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:储藏室顶棚、地下设备用房顶棚等<br>2.涂料种类：刮耐水性腻子压光，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 470.36 | | | |
| 2982 | 020507001054 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:门厅、电梯前厅顶棚<br>2.涂料种类：刮腻子刷白色乳胶漆，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 60.62 | | | |
| 2983 | 020507001055 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:楼梯顶棚<br>2.涂料种类：刮耐水腻子刷防水涂料，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 41.37 | | | |
| 2984 | 020402007010 | 防火门 | 1.门的形式:甲级防火门<br>2.材料种类:钢质<br>3.配件及辅材:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件综合考虑<br>4.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 32.4 | | | |
| 2985 | 020402006018 | 防火门 | 1.门的类型：乙级防火门<br>2.材料种类:钢质<br>3.配件及辅材:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件综合考虑<br>4.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 41.4 | | | |
| 2986 | 020402006019 | 防盗门 | 1.门的类型：钢制防盗门，门下设通风百叶<br>2.材料规格：900*2100<br>3.配件及辅材:门把手、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等综合考虑<br>4.工程量:按实际完成外框面积计算 | 樘 | 84 | | | |
| 2987 | 020108001006 | 石材台阶面 | 1.位置:室外台阶<br>2.做法:20厚1：3干硬性水泥砂浆，25厚齿槽花岗岩铺面，踏步立板25厚花岗岩，板背面刮水泥浆粘贴，稀泥浆擦缝，台阶面向外坡1%<br>3.台阶侧墙面做法综合考虑，具体做法详见图纸，工程量按台阶水平投影面积计算 | m2 | 22.86 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2988 | 020102001019 | 石材楼地面 | 1.位置:室外台阶平台<br>2.做法:20厚1：3干硬性水泥砂浆，25厚齿槽花岗岩铺面，踏步立板25厚花岗岩，板背面刮水泥浆粘贴，稀泥浆擦缝，台阶面向外坡1%<br>3.台阶平台侧墙面做法综合考虑，具体做法详见图纸，工程量按台阶平台水平投影面积计算 | m2 | 54.8 | | | |
| 2989 | 020101001021 | 水泥砂浆楼地面 | 1.厚度、配合比:最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平<br>2.部位:门廊 | m2 | 12.27 | | | |
| 2990 | 020101003006 | 细石混凝土保护层 | 1.面层厚度:40mm<br>2.混凝土强度等级:C20细石混凝土保护层兼找坡抹平压光<br>3.部位:窗井、风井顶板 | m2 | 2.1 | | | |
| 2991 | BB170 | 石材门窗套 | 1.位置：电梯门<br>2.面层材料种类、规格、铺贴形式:砂浆粘贴人造石<br>3.综合考虑所有辅件及辅材<br>4.颜色由甲方确定 | m | 43.2 | | | |
| | 5.3 土建±0.00以上 | | | | | | | |
| 2992 | AB359 | 竣工清理 | 1.建筑物垃圾清理、场内运输和集中堆放 | m3 | 34745.58 | | | |
| 2993 | 010404001046 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C40商砼<br>2.墙体类型、材料种类：直形墙 | m3 | 59.7 | | | |
| 2994 | 010404001047 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C35商砼<br>2.墙体类型、材料种类：直形墙 | m3 | 98.41 | | | |
| 2995 | 010404001048 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.墙体类型、材料种类：直形墙 | m3 | 1049.51 | | | |
| 2996 | 010404001049 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.墙体类型、材料种类：女儿墙 | m3 | 35.22 | | | |
| 2997 | 010404001050 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C40商砼<br>2.墙体类型、材料种类：电梯井壁 | m3 | 27.52 | | | |
| 2998 | 010404001051 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C35商砼<br>2.墙体类型、材料种类：电梯井壁 | m3 | 47.19 | | | |
| 2999 | 010404001052 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.墙体类型、材料种类：电梯井壁 | m3 | 423.74 | | | |
| 3000 | 010403002026 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级：C40商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 1.41 | | | |
| 3001 | 010403002027 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级：C35商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 3.93 | | | |
| 3002 | 010403002028 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 259.01 | | | |

644C312E-1A9C-45D7-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3003 | 010402001015 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级：C40<br>2.柱种类、断面：矩形柱 | m3 | 3.12 | | | |
| 3004 | 010402001016 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级：C35<br>2.柱种类、断面：矩形柱 | m3 | 5.07 | | | |
| 3005 | 010402001017 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级：C30<br>2.柱种类、断面：矩形柱 | m3 | 1.1 | | | |
| 3006 | 010405003011 | 平板（包含有梁板） | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.板厚：综合 | m3 | 820.78 | | | |
| 3007 | 010406001021 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.梯板厚度：100mm<br>3.梯板结构型式:无斜梁 | m2 | 510.4 | | | |
| 3008 | 010406001022 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.梯板厚度：每增10mm<br>3.梯板结构型式:无斜梁 | m2 | 3775.95 | | | |
| 3009 | 010412001005 | 平板 | 1.构件名称:桁架式钢筋混凝土叠合板<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.厚度：60mm，详见15G366-1图集<br>4.工作内容：包括桁架式钢筋制作安装，叠合板预制、运输、安装、脚手架支撑、与现浇砼结合部位等的模板支设、预埋接线盒等工作内容，及与后浇混凝土叠合层之间的结合面应做成凹凸深度不小于4mm的人工粗糙面<br>5.要求：制作、堆放、运输及安装应符合《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014<br>6.工程量：按照预制板的实际尺寸计算 | m2 | 3288 | | | |
| 3010 | 010402001018 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 197.45 | | | |
| 3011 | 010403005011 | 过梁 | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 22.16 | | | |
| 3012 | 010403004026 | 圈梁 | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 48.83 | | | |
| 3013 | 010403004027 | 混凝土止水带（门槛、反坎） | 1.混凝土强度等级：C20商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 7.83 | | | |
| 3014 | 010403004028 | 混凝土止水带（门槛、反坎） | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 2.3 | | | |
| 3015 | 010405007005 | 天沟、挑檐板 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.板厚：综合 | m3 | 34.8 | | | |
| 3016 | 010407001020 | 其他构件 | 1.构件名称:雨篷<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 6.98 | | | |
| 3017 | 010414002011 | 其他构件 | 1.构件名称、规格:门窗洞口预制块<br>2.混凝土强度等级:C25商砼<br>3.包含制作、运输、安装等所有费用综合考虑在内 | m3 | 12.65 | | | |

6440312E-A09C-A5DE-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3018 | 010412008009 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.构件名称:预制混凝土盖板<br>2.单件体积:综合考虑<br>3.混凝土、砂浆强度等级:C30<br>4.包含制作、运输、安装等所有费用综合考虑在内 | m3 | 0.52 | | | |
| 3019 | 010304001039 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：B05级加气砼自保温砌块<br>2.墙体厚度：300mm<br>3.砂浆强度等级：Ma7.5专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 481.49 | | | |
| 3020 | 010304001040 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：MU3.5蒸压加气混凝土砌块，容重≤7.5KN/m3<br>2.墙体厚度：200mm<br>3.砂浆强度等级：Ma5.0专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 515.29 | | | |
| 3021 | 010304001041 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：MU3.5蒸压加气混凝土砌块，容重≤7.5KN/m3<br>2.墙体厚度：150mm<br>3.砂浆强度等级：Ma5.0专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 21.02 | | | |
| 3022 | 010304001042 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：MU3.5蒸压加气混凝土砌块，容重≤7.5KN/m3<br>2.墙体厚度：100mm<br>3.砂浆强度等级：Ma5.0专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 265.41 | | | |
| 3023 | 010416001149 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ6 | t | 0.752 | | | |
| 3024 | 010416001150 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ8 | t | 106.405 | | | |
| 3025 | 010416001151 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ10 | t | 5.346 | | | |
| 3026 | 010416001152 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ12 | t | 64.238 | | | |
| 3027 | 010416001153 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ14 | t | 31.105 | | | |
| 3028 | 010416001154 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ16 | t | 32.786 | | | |
| 3029 | 010416001155 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ18 | t | 24.477 | | | |
| 3030 | 010416001156 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ20 | t | 29.523 | | | |
| 3031 | 010416001157 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ22 | t | 7.22 | | | |
| 3032 | 010416001158 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ25 | t | 0.83 | | | |
| 3033 | 010416001159 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ28 | t | 0.14 | | | |
| 3034 | 010416001160 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：砌体加固筋,Φ6.5 | t | 7.885 | | | |
| 3035 | 010416001161 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋,三级Φ6 | t | 9.542 | | | |
| 3036 | 010416001162 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋,三级Φ8 | t | 92.875 | | | |

6440312E-1AC6-4B52-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3037 | 010416001163 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋，三级Φ10 | t | 10.729 | | | |
| 3038 | 010416001164 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋，三级Φ12 | t | 1.62 | | | |
| 3039 | AB360 | 植筋 | 1.直径：Φ6.5,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 37792 | | | |
| 3040 | AB361 | 植筋 | 1.直径：Φ8,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 6460 | | | |
| 3041 | AB362 | 植筋 | 1.直径：Φ10,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 208 | | | |
| 3042 | AB363 | 植筋 | 1.直径：Φ12,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 9784 | | | |
| 3043 | AB364 | 植筋 | 1.直径：Φ14,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 16 | | | |
| 3044 | AB365 | 电渣压力焊 | 1、直径:16 | 个 | 2496 | | | |
| 3045 | AB366 | 电渣压力焊 | 1、直径:18 | 个 | 24 | | | |
| 3046 | AB367 | 电渣压力焊 | 1、直径:20 | 个 | 1448 | | | |
| 3047 | AB368 | 电渣压力焊 | 1、直径:22 | 个 | 32 | | | |
| 3048 | AB369 | 直螺纹套筒连接 | 1.直螺纹套筒连接直径20以内（含直径20） | 个 | 197 | | | |
| 3049 | AB370 | 直螺纹套筒连接 | 1.直螺纹套筒连接直径25以内（直径22、25） | 个 | 32 | | | |
| 3050 | 010417002005 | 预埋铁件 | 1.铁件规格：具体见图集L13j8第94页<br>2.部位：屋面钢爬梯<br>3.工作内容：含制作、运输、安装、除锈、刷防锈漆等 | t | 0.8 | | | |
| 3051 | 010702004006 | 屋面排水管（包含落水管、落水口、水斗) | 1.排水管品种、规格:方形铝合金落水管，宽100mm，厚80mm，弧形落水斗<br>2.做法：具体详见图纸，满足设计及建设方要求<br>3.工程量包含室外埋地部分 | m | 397.3 | | | |
| 3052 | AB371 | 泄水管 | 1.规格、品种：直径ϕ75UPVC<br>2.部位：屋面、雨棚 | 个 | 6 | | | |
| 3053 | AB372 | 泄水管 | 1.规格、品种：直径ϕ200UPVC<br>2.部位：屋面、雨棚 | 个 | 2 | | | |
| 3054 | 010416003011 | 钢筋网片 | 1.墙面钢丝网，0.9mm@15*15mm厚热镀锌电焊网<br>2.部位：不同材料的交接处，楼梯间和人流通道处满挂钢丝网、填充墙与梁、柱、剪力墙处外墙面 | m2 | 10635.4 | | | |
| 3055 | 010303002017 | 屋面烟道 | 1.卫生间排气道出屋面<br>2.做法参L11J105第11页，详见图纸 | 个 | 4 | | | |
| 3056 | 010303002018 | 屋面烟道 | 1.厨房排气道出屋面<br>2.做法参L11J105第10页，详见图纸 | 个 | 4 | | | |
| 3057 | 010303002019 | 厨房排烟道 | 1.规格做法：截面外形尺寸450*350，具体做法满足设计及建设方要求<br>2.部位：厨房 | m | 243.6 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3058 | 010303002020 | 卫生间排气烟道 | 1.规格做法：截面外形尺寸350*250，具体做法满足设计及建设方要求<br>2.部位：卫生间 | m | 255.3 | | | |
| 3059 | AB373 | 屋面出入口 | 1.规格做法：详见图纸<br>2.部位：屋面楼梯间门出口处 | 套 | 4 | | | |
| 3060 | 010702001010 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种:4.0厚SBS改性沥青防水卷材（带铝膜）<br>2.防水部位：不带机房的非上人屋面、雨蓬<br>3.按照图纸及设计规范要求，搭接及附加层等综合考虑 | m2 | 76.87 | | | |
| 3061 | AB374 | 珍珠岩找坡层 | 1.做法：最薄处30厚1：6水泥憎水型膨胀珍珠岩<br>2.部位：上人屋面、非上人屋面 | m3 | 44.7 | | | |
| 3062 | 010702002006 | 屋面涂膜防水 | 1.涂膜品种:喷涂速凝橡胶沥青防水涂料<br>2.防水部位：上人屋面、非上人屋面、雨蓬<br>3.防水做法:2厚喷涂速凝橡胶沥青防水涂料<br>4.按照图纸及设计规范要求，附加层等综合考虑 | m2 | 453.63 | | | |
| 3063 | AB375 | 水泥砂浆找平层 | 1.做法：20厚1：2.5水泥砂浆找平层<br>2.部位：上人屋面、封闭式阳台、不上人平屋面、雨蓬 | m2 | 663.63 | | | |
| 3064 | 010803001011 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热形式：干铺<br>2.材料品种、规格：75厚挤塑聚苯板保温，防火隔离带综合考虑<br>3.部位：上人屋面、非上人屋面 | m2 | 453.63 | | | |
| 3065 | AB376 | 砼找平层 | 1.做法：30厚C20砼找平层<br>2.部位：上人屋面、非上人屋面、雨蓬 | m2 | 453.63 | | | |
| 3066 | 010702001011 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种:0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材<br>2.防水层做法:0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结料+0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材（双层，芯材厚度≥0.5）<br>3.部位:上人屋面<br>4.按照图纸及设计规范要求，搭接及附加层等综合考虑 | m2 | 511.09 | | | |
| 3067 | AB377 | 水泥砂浆保护层 | 1.做法：20厚1：2.5水泥砂浆保护层<br>2.部位：上人屋面、非上人屋面、封闭阳台、空调板、太阳能托板 | m2 | 739.65 | | | |
| 3068 | 010702003005 | 屋面刚性防水 | 1.混凝土强度等级及厚度：40厚C20细石混凝土内配Φ4@100双向钢筋网片（3M*3M分格，缝宽20，密封胶嵌缝，钢筋网片在分格缝处断开）<br>2.部位：上人屋面 | m2 | 414.56 | | | |
| 3069 | 010803001012 | 保温隔热屋面 | 1.施工部位：空调板<br>2.做法：1）无机保温砂浆找坡，最薄处20厚 | m2 | 220.4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3070 | 010803005005 | 隔热楼地面 | 1.材料品种、规格:40厚挤塑聚苯板<br>2.部位：无采暖的封闭阳台、不采暖空间等 | m2 | 212.05 | | | |
| 3071 | 010703001014 | 卷材防水 | 1.卷材品种:聚乙烯丙纶防水卷材<br>2.防水部位:空调搁板、阳台、厨房、封闭阳台<br>3.做法:0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结料（单层，芯材厚度≥0.5)<br>4.按照图纸及设计规范要求，搭接及附加层等综合考虑 | m2 | 1158.4 | | | |
| 3072 | 010703002011 | 涂膜防水 | 1.涂膜品种:JS聚合物水泥防水涂料<br>2.防水部位:卫生间、太阳能挑板<br>3.做法:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料<br>4.按照图纸及设计规范要求，附加层等综合考虑 | m2 | 788.67 | | | |
| 3073 | 010803003034 | 保温隔热墙 | 1.做法：30厚保温砂浆分层抹压，5厚聚合物水泥砂浆复合耐碱玻璃纤维网格布<br>2.部位：太阳能挑板、挑檐 | m2 | 192 | | | |
| 3074 | 010803003035 | 保温隔热墙 | 1.做法：30厚无机保温砂浆，5厚抹面胶浆复合耐碱网格布<br>2.部位：空调板下部 | m2 | 220.4 | | | |
| 3075 | 010803003036 | 保温隔热墙 | 1.做法：30厚玻化微珠保温砂浆，附加钢丝网综合考虑<br>2.部位：女儿墙内侧 | m2 | 208.15 | | | |
| 3076 | 010803003037 | 保温隔热墙 | 1.位置:钢筋混凝土墙及梁外侧<br>2.做法：100厚混凝土复合保温叠合板（挤塑聚苯板为80厚，外部带20厚保护层），专用界面剂甩浆，25厚无机保温砂浆，5厚聚合物水泥砂浆（专用聚合物抗裂抹面砂浆），中间压入一层耐碱玻璃纤维网布160g/m2<br>3.工作内容：包括固定钉、板缝处理、运输、安装、脚手架支撑等工作内容<br>4.部位：外墙 | m2 | 4370.94 | | | |
| 3077 | AB378 | 室内墙面隔音 | 1.位置:电梯井与卧室等房间相邻墙体处<br>2.做法：100厚岩棉，具体做法参11J930第H67页，需满足设计及建设方要求 | m2 | 796.92 | | | |
| 3078 | 010803003038 | 保温隔热墙 | 1.位置:自保温砌块墙<br>2.做法：专用界剂甩浆，25厚无机保温砂浆，5厚聚合物水泥砂浆（专用聚合物抗裂抹面砂浆），中间压入一层耐碱玻璃纤维网布160g/m2 | m2 | 2618.95 | | | |
| 3079 | 010407001021 | 其他构件 | 1.位置：屋面<br>2.构件名称:混凝土防冲板<br>3.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.04 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3080 | AB379 | 屋面透气孔 | 1.做法：ϕ50不锈钢管排气管，具体做法详见图集13J5-1，满足设计及建设单位要求<br>2.工作内容：包含排气管安装、钢板环安装、防水处理等 | 个 | 11 | | | |
| 3081 | 010703001015 | 卷材防水 | 1.卷材品种:SBC防水卷材<br>2.防水部位:门廊<br>3.做法:0.7mmSBC防水卷材两遍用聚合物水泥防水胶浆粘接，双层施工完后刮涂1.5毫米厚的聚合物水泥砂浆做隔离保护层<br>4.按照图纸及设计规范要求，搭接及附加层等综合考虑 | m2 | 62.37 | | | |
| 3082 | 020102001020 | 石材楼地面 | 1.位置:门廊<br>2.做法:20厚1：3干硬性水泥砂浆，25厚齿槽花岗岩铺面，踏步立板25厚花岗岩，板背面刮水泥浆粘贴，稀泥浆擦缝，台阶面向外坡1% | m2 | 43.35 | | | |
| 3083 | AB380 | 钢结构平台 | 1.材质品种及规格：钢结构平台（含钢结构楼梯），耐火极限不小于1.5h，具体做法满足设计及建设方要求<br>2.工作内容：含构件放样、裁割、钻孔、焊接、打磨、制作、运输、机械吊运、安装、除锈、防锈等所有内容。<br>3.部位：屋面 | t | 4 | | | |
| 3084 | AB381 | 逃生缓降器 | 1.部位：3层以上设置 | 套 | 42 | | | |
| 3085 | 010703004011 | 变形缝（立面） | 1.材质：1.5厚铝板<br>2.变形缝处满填岩棉板，填塞深度不小于300，具体做法满足设计及建设方要求 | m | 11.6 | | | |
| 3086 | 010703004012 | 变形缝（平面） | 1.材质：1.5厚铝板<br>2.变形缝处满填岩棉板，填塞深度不小于300，具体做法满足设计及建设方要求 | m | 13.4 | | | |
| | 5.4 装饰±0.00以上 | | | | | | | |
| 3087 | 020101001022 | 水泥砂浆楼地面 | 1.厚度、配合比:20厚（最薄处）1:2.5水泥砂浆找坡向地漏，向门口5%找坡齐平<br>2.部位:水暖井 | m2 | 46 | | | |
| 3088 | 020101001023 | 水泥砂浆楼地面 | 1.厚度、配合比:素水泥浆一道，20厚1:2水泥砂浆抹平压光<br>2.部位:电梯机房、电井等楼面 | m2 | 13.75 | | | |
| 3089 | BB201 | 水泥砂浆找坡层 | 1.做法：素水泥浆一道，最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平，（管沟处要高出周边20mm综合考虑）<br>2.部位：厨房、卫生间 | m2 | 686.04 | | | |
| 3090 | BB202 | 水泥砂浆保护层 | 1.做法：1:3水泥砂浆保护层20厚<br>2.部位：卫生间 | m2 | 582.27 | | | |
| 3091 | BB203 | 水泥砂浆保护层 | 1.做法：1:2.5水泥砂浆保护层20厚<br>2.部位：封闭阳台 | m2 | 406.88 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3092 | 020105002016 | 石材踢脚线 | 1.材料种类:大理石<br>2.结合层:水泥砂浆粘贴，具体做法详见图纸<br>3.形式:直形<br>4.部位：门厅、电梯前厅、首层楼梯间 | m2 | 89.63 | | | |
| 3093 | 020105002017 | 石材踢脚线 | 1.材料种类:大理石<br>2.结合层:水泥砂浆粘贴，具体做法详见图纸<br>3.形式:异形<br>4.部位：首层楼梯间 | m2 | 6.24 | | | |
| 3094 | 020102001021 | 石材楼地面 | 1.面层形式、材料种类、规格：20厚大理石板，稀水泥浆或彩色水泥浆擦缝<br>2.结合层材料种类:素水泥浆一道，20厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3.部位：门厅、电梯前厅地面、首层楼梯间 | m2 | 672.75 | | | |
| 3095 | 020106001006 | 石材楼梯面层 | 2.做法:1）素水泥浆一道，20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层<br>2）20厚大理石板，稀水泥浆或彩色水泥砂浆擦缝<br>3.部位：首层楼梯间 | m2 | 25.9 | | | |
| 3096 | 020106003010 | 水泥砂浆楼梯面 | 1.砂浆配合比：素水泥浆一道，20mm厚水泥砂浆抹面压光 | m2 | 484.5 | | | |
| 3097 | BB204 | 油漆踢脚 | 1.做法：2~3厚柔性耐水腻子分遍批刮，抹平，刷油漆一道，具体做法详见图纸 | m2 | 100.17 | | | |
| 3098 | 020105001010 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.部位:楼梯间<br>2.厚度、砂浆配合比:甩浆一遍，15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光 | m2 | 100.17 | | | |
| 3099 | 020201001055 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:甩浆一遍，15厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光（掺防水剂）<br>4.部位:卫生间、厨房砌块墙体内墙面 | m2 | 1399.52 | | | |
| 3100 | 020201001056 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:甩浆一遍，15厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光（掺防水剂）<br>4.部位:卫生间、厨房混凝土内墙面 | m2 | 1831.17 | | | |
| 3101 | 020201001057 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:甩浆一遍，15厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位：除卫生间、厨房、电井、水暖井外其它房间砌块墙体内墙面 | m2 | 11930.44 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第212页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3102 | 020201001058 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:甩浆一遍，15厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位:除卫生间、厨房、电井、水暖井外其它房间混凝土内墙面 | m2 | 6264.15 | | | |
| 3103 | 020201001059 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位:电井、水暖井等砌块墙面 | m2 | 505.98 | | | |
| 3104 | 020201001060 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位:电井、水暖井等混凝土墙面 | m2 | 704.7 | | | |
| 3105 | 020507001056 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:门厅、候梯厅、地上交通核走道墙面<br>2.涂料种类：刮腻子、刷乳胶漆，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 2289.04 | | | |
| 3106 | 020507001057 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:楼梯间墙面<br>2.涂料种类：刮耐水腻子、刷防水涂料，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 4291.76 | | | |
| 3107 | 020507001058 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:楼梯顶棚<br>2.涂料种类：刮耐水腻子，刷防水涂料，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 1254.43 | | | |
| 3108 | 020507001059 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:门厅、候梯厅、地上交通核走道、机房顶棚<br>2.涂料种类：刮腻子、刷乳胶漆，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 652.34 | | | |
| 3109 | BB205 | 墙面纤维网格布 | 1.做法:压入160g/m2耐碱玻纤网格布一道<br>2.内墙抹灰层满铺 | m2 | 28388.39 | | | |
| 3110 | 020507001060 | 刷喷涂料 | 1.涂料种类:真石漆，颜色按设计图纸要求<br>2.涂刷遍数:满足成活要求<br>3.基层刷喷要求:刮柔性腻子成活，喷刷封闭底漆成活，分隔缝符合设计图纸要求<br>4.面层刷喷要求:外墙真石漆，刷罩光漆，分隔缝符合设计图纸要求<br>5.部位:真石漆外墙 | m2 | 7834.09 | | | |
| 3111 | 020406004005 | 金属百叶窗 | 1.窗的类型:铝合金防雨百叶，内附防虫鼠网（热镀锌钢丝网，孔径2.5*2.5mm，钢丝直径d=0.5mm），满足水平推力不小于1.0KN/M2 | m2 | 7.22 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3112 | 020107001027 | 金属扶手带栏杆、栏板 | 1.位置:无障碍坡道<br>2.做法：304不锈钢栏杆<br>3.高度：综合考虑，具体做法详见图纸并满足建设方要求<br>4.综合考虑预埋件及所有辅材 | m | 27 | | | |
| 3113 | 020107001028 | 金属扶手带栏杆、栏板 | 1.位置:楼梯<br>2.做法：304不锈钢栏杆<br>3.高度：900mm，具体做法满足设计及建设方要求<br>4.综合考虑预埋件及所有辅材 | m | 515.36 | | | |
| 3114 | 020107001029 | 金属扶手带栏杆、栏板 | 1.位置:楼梯<br>2.做法：304不锈钢栏杆<br>3.高度：1050mm，具体做法满足设计及建设方要求<br>4.综合考虑预埋件及所有辅材 | m | 2.94 | | | |
| 3115 | 020107001030 | 护窗栏杆 | 1.材质:304不锈栏杆<br>2.包含制作安装等全部费用<br>3.高度:200mm，具体做法详见图纸并满足设计及建设方要求<br>4.综合考虑预埋件及所有辅材 | m | 517.2 | | | |
| 3116 | BB206 | 穿孔铝板造型围蔽 | 1.位置：空调板处<br>2.面层材料种类、规格:穿孔铝板造型围蔽，铝板壁厚2mm，穿孔率≥70%<br>3.综合考虑所有辅件及辅材<br>4.颜色由甲方确定 | m2 | 657.2 | | | |
| 3117 | 020107001031 | 金属扶手带栏杆、栏板 | 1.位置:屋面<br>2.做法：304不锈钢栏杆<br>3.高度：1050mm，参L13J8第15页的2，具体做法满足设计及建设方要求<br>4.综合考虑预埋件及所有辅材 | m | 4.4 | | | |
| 3118 | 020402007011 | 防火门 | 1.门的形式:甲级防火门（带玻璃）<br>2.材料种类:钢质<br>3.配件及辅材:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件综合考虑<br>4.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 3.15 | | | |
| 3119 | 020402007012 | 防火门 | 1.门的形式:甲级防火门<br>2.材料种类:钢质<br>3.配件及辅材:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件综合考虑<br>4.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 13.44 | | | |
| 3120 | 020402006020 | 防火门 | 1.门的类型：乙级防火门<br>2.材料种类:钢质<br>3.配件及辅材:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件综合考虑<br>4.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 154.56 | | | |

6440312E-1A96-A3C2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3121 | 020402006021 | 防盗门 | 1.门的类型：乙级防火、防盗、保温、隔音一体钢制防盗复合门<br>2.材料规格：1000*2100<br>3.配件及辅材:门把手、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂等综合考虑<br>4.满足规范及图纸要求 | 樘 | 170 | | | |
| 3122 | 020402007013 | 防火门 | 1.门的形式:丙级防火门<br>2.材料种类:钢质<br>3.配件及辅材:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件综合考虑<br>4.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 203.04 | | | |
| 3123 | 020404003005 | 电子对讲门 | 1.门的类型:楼宇对讲防盗门（可自动关闭）<br>2.做法：门框板厚1.4mm，外（内）面板均为0.7mm不锈钢板，外饰面氟碳漆保20年不上锈，门樘采用5mm双面钢化玻璃内夹不锈钢方钢造型格。配室外304不锈钢拉手，室内配对讲电动门锁，包含户内对讲设备以及与设备配套的线等内容<br>3.达到业主使用要求 | m2 | 11.04 | | | |
| 3124 | 020409003006 | 石材窗台板 | 1.台板材料种类：大理石<br>2.面层材料的铺贴方式：水泥砂浆<br>3.工作内容：含磨光倒半圆<br>4.部位：楼梯间 | m2 | 69.54 | | | |
| 3125 | 020406001011 | 金属窗（防火窗） | 1.窗的类型：65系列隔热断桥铝合金平开窗<br>2.材料种类、规格:65系列隔热断桥铝合金框料<br>3.玻璃种类、厚度:5+12A+5+12A+5中空玻璃<br>4.配件及辅材:把手、窗锁、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片、高效聚氨酯、满足设计要求的防火玻璃、手动开启装置等综合考虑<br>5.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 100.8 | | | |
| 3126 | 020406001012 | 金属窗 | 1.窗的类型：65系列隔热断桥铝合金平开窗<br>2.材料种类、规格:65系列隔热断桥铝合金框料<br>3.玻璃种类、厚度:5+12A+5+12A+5中空玻璃<br>4.配件及辅材:把手、窗锁、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片、高效聚氨酯、满足设计要求的防火玻璃、手动开启装置等综合考虑<br>5.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 1318.11 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第215页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3127 | 020406001013 | 金属窗 | 1.窗的类型：65系列隔热断桥铝合金固定窗<br>2.材料种类、规格:65系列隔热断桥铝合金框料<br>3.玻璃种类、厚度:5+12A+5+12A+5中空玻璃<br>4.配件及辅材:把手、窗锁、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片、高效聚氨酯、满足设计要求的防火玻璃、手动开启装置等综合考虑<br>5.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 10 | | | |
| 3128 | 020406001014 | 金属窗（楼梯间） | 1.窗的类型：65系列隔热断桥铝合金推拉窗<br>2.材料种类、规格:65系列隔热断桥铝合金框料<br>3.玻璃种类、厚度:5+9A+5中空玻璃<br>4.配件及辅材:把手、窗锁、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片、高效聚氨酯、满足设计要求的防火玻璃、手动开启装置等综合考虑<br>5.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 176.56 | | | |
| 3129 | BB207 | 石材门窗套 | 1.位置：电梯门<br>2.面层材料种类、规格、铺贴形式:砂浆粘贴人造石<br>3.综合考虑所有辅件及辅材<br>4.颜色由甲方确定 | m | 501.4 | | | |
| 3130 | 020402001010 | 金属平开门 | 1.门的类型:65系列隔热断桥铝合金<br>2.材料种类、规格:65系列隔热断桥铝合金框料<br>3.玻璃种类、厚度:5+9A+5中空玻璃<br>4.配件及辅材:把手、门锁、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片、高效聚氨酯、满足设计要求的防火玻璃等综合考虑<br>5.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 40.08 | | | |
| 3131 | BB208 | 水泥砂浆找坡层 | 1.做法：素水泥浆一道，最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平，管沟处要高周边20mm<br>2.部位：厨房、卫生间、盥洗间 | m2 | 153.73 | | | |
| 3132 | 020102002004 | 块料楼地面 | 1.面层形式、材料种类、规格:8~10厚防滑地砖<br>2.结合层材料种类及做法:素水泥浆一道，20厚1：3水泥砂浆粘贴8~10厚防滑地砖，地漏1米范围内找坡0.5%<br>3.部位：卫生间、盥洗间 | m2 | 13.2 | | | |
| 3133 | 020102002005 | 块料楼地面 | 1.面层形式、材料种类、规格:8~10厚防滑地砖<br>2.结合层材料种类及做法:20厚1：3水泥砂浆粘贴8~10厚防滑地砖<br>3.部位：物业房楼、地面 | m2 | 423.08 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3134 | 020105003002 | 块料踢脚线 | 1.材料种类:10厚瓷砖踢脚<br>2.结合层:水泥砂浆粘贴，具体做法详见图纸<br>3.部位：物业房楼、地面 | m2 | 31.32 | | | |
| 3135 | 020204003003 | 块料墙面 | 1.墙体类型:加气混凝土砌块墙、混凝土内墙<br>2.面层材料种类、规格:5厚釉面磁砖<br>3.工作内容：3~4厚瓷砖胶粘剂，揉挤压实，专用粘结剂粘贴5厚釉面磁砖<br>4.部位:卫生间、盥洗间内墙面 | m2 | 94.9 | | | |
| 3136 | 020507001061 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:物业房内墙面<br>2.涂料种类：刮柔性耐水腻子、刷乳胶漆，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 1283.37 | | | |
| 3137 | 020507001062 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:物业房顶棚<br>2.涂料种类：刮腻子、刷乳胶漆，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 494.31 | | | |
| 3138 | 020302001003 | 天棚吊顶 | 1.吊顶形式:一级吊顶<br>2.龙骨材料种类:配套金属龙骨、间距综合考虑、铝合金条形板，具体做法满足设计及建设方要求<br>3.部位：卫生间、盥洗间 | m2 | 13.74 | | | |
| 3139 | 020401005002 | 木夹板门 | 1.门的类型:木夹板门<br>2.规格：综合考虑，满足建设方要求<br>3.其他：含门套及门锁、合页等五金配件综合考虑 | m2 | 67.65 | | | |
| 3140 | 020104003001 | 防静电活动地板 | 1.面层材料种类、规格:600*600防静电地板<br>2.工作内容：含龙骨等制作安装。具体做法满足设计及建设方要求<br>3.部位：消防控制室 | m2 | 39.92 | | | |
| | 5.5 安装±0.00以下 | | | | | | | |
| | 5.5.1 地下给排水 | | | | | | | |
| 3141 | 030801004019 | 柔性抗震铸铁管 | 1.安装部位:室内排水<br>2.输送介质:污水<br>3.规格:DN150<br>4.接口型式:柔性接口 | m | 34.8 | | | |
| 3142 | 030801004020 | 柔性抗震铸铁管 | 1.安装部位:室内排水<br>2.输送介质:污水<br>3.规格:DN100<br>4.接口型式:柔性接口 | m | 15.6 | | | |
| 3143 | 030801005090 | 塑料管 | 1．安装部位：室内立管<br>2．输送介质:废水<br>3．材质:UPVC排水管<br>4．规格:DN75<br>5．连接方式:粘接 | m | 44 | | | |
| 3144 | 030801002024 | 钢管 | 1．安装部位（室内、外）：室内<br>2．输送介质:中水<br>3．材质:衬塑钢管<br>4．规格:DN50<br>5．连接方式:丝接 | m | 33.2 | | | |

6440312E-1A9C-43D2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3145 | 030801002025 | 钢管 | 1．安装部位（室内、外）：室内<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:衬塑钢管<br>4．规格:DN25<br>5．连接方式:丝接 | m | 13.8 | | | |
| 3146 | 030803001046 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.型号、规格:DN50 | 个 | 2 | | | |
| 3147 | CB273 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN25<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 3 | | | |
| 3148 | CB274 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN50<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 10 | | | |
| 3149 | CB275 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN100<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 3 | | | |
| 3150 | CB276 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN150<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 3151 | 030804017024 | 地漏（事故排水） | 1.材质:塑料<br>2.规格:DN100 | 个 | 4 | | | |
| 3152 | 030804017025 | 地漏（热力小室） | 1.材质:塑料<br>2.规格:DN75 | 个 | 2 | | | |
| 3153 | 030804017026 | 地漏（管井） | 1.材质:塑料<br>2.规格:DN50 | 个 | 4 | | | |
| | 5.5.2 压力排水 | | | | | | | |
| 3154 | 030109001009 | 离心式泵 | 1.名称:潜污泵<br>2.质量或型号:JYWQ65-37-14-1400-3.0，Q=37m3/h，H=14m，N=3KW<br>3.输送介质:压力排水<br>4.配套液位计、控制箱安装 | 台 | 4 | | | |
| 3155 | 030109001010 | 离心式泵 | 1.名称:潜污泵<br>2.质量或型号:JYWQ50-15-20-1200-2.2，Q=15m3/h，H=20m，N=2.2KW<br>3.输送介质:压力排水<br>4.配套液位计、控制箱安装 | 台 | 2 | | | |
| 3156 | 030206006025 | 低压交流异步电动机 | 1.类型（大、中、小型）：小型<br>2.容量（仅适用于小型电机）:3KW | 台 | 6 | | | |
| 3157 | 030801001017 | 镀锌钢管 | 1.安装部位（室内、外）：室内<br>2.输送介质:压力排水<br>3.材质或种类:衬塑钢管<br>4.规格:DN150<br>5.连接方式:沟槽 | m | 4.5 | | | |
| 3158 | 030801001018 | 镀锌钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内<br>2.输送介质:压力排水<br>3.规格:DN125<br>4.连接方式:沟槽连接 | m | 18.9 | | | |
| 3159 | 030801001019 | 镀锌钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内<br>2.输送介质:压力排水<br>3.规格:DN100<br>4.连接方式:沟槽连接 | m | 20.4 | | | |
| 3160 | 030801001020 | 镀锌钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内<br>2.输送介质:压力排水<br>3.规格:DN65<br>4.连接方式:沟槽连接 | m | 12.4 | | | |
| 3161 | 030803003025 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.型号、规格:DN100<br>3.连接方式：沟槽法兰连接 | 个 | 4 | | | |

6440312E-1A9C-4D2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3162 | 030803003026 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀<br>2.型号、规格:DN100<br>3.连接方式：沟槽法兰连接 | 个 | 4 | | | |
| 3163 | 030803003027 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:橡胶软接头<br>2.型号、规格:DN100<br>3.连接方式：沟槽法兰连接 | 个 | 4 | | | |
| 3164 | 030803003028 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.型号、规格:DN65<br>3.连接方式：沟槽法兰连接 | 个 | 2 | | | |
| 3165 | 030803003029 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀<br>2.型号、规格:DN65<br>3.连接方式：沟槽法兰连接 | 个 | 2 | | | |
| 3166 | 030803003030 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:橡胶软接头<br>2.型号、规格:DN65<br>3.连接方式：沟槽法兰连接 | 个 | 2 | | | |
| 3167 | CB277 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN125<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 3168 | 031001002005 | 压力仪表 | 1.名称:压力表<br>2.含压力表弯、旋塞 | 台 | 6 | | | |
| | 5.5.3 地下消火栓 | | | | | | | |
| 3169 | 030701003040 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内<br>2．材质:热浸锌镀锌钢管<br>3．规格:DN65<br>4．连接方式:沟槽连接 | m | 8.9 | | | |
| 3170 | 030701003041 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内<br>2．材质:热浸锌镀锌钢管<br>3．规格:DN100<br>4．连接方式:沟槽连接 | m | 100.1 | | | |
| 3171 | 030701003042 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内高区<br>2．材质:热浸镀锌加厚钢管<br>3．规格:DN100<br>4．连接方式:沟槽连接 | m | 78 | | | |
| 3172 | 030701007025 | 法兰阀门 | 1.名称：蝶阀<br>2.型号、规格：DN100<br>3.连接方式:沟槽连接 | 个 | 13 | | | |
| 3173 | 030701018018 | 消火栓 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：减压稳压消火栓，单栓SG24E65Z-J，单栓带消防软管卷盘，尺寸1800*700*240mm，消火栓箱内设DN65消火栓一只，DN19水枪一支，DN65X25M衬胶水龙带一根<br>3.详见图集15S202-19 | 套 | 8 | | | |
| 3174 | CB278 | 磷酸铵盐干粉灭火器 | 1.型号：MF/ABC3 | 具 | 24 | | | |
| 3175 | CB279 | 管道保温： | 1.材质：50mm厚带铝箔的玻璃丝棉 | m3 | 4.97 | | | |
| 3176 | CB280 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN100<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 16 | | | |
| | 5.5.4 地下喷淋 | | | | | | | |
| 3177 | 030701001042 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN25<br>2、连接方式:螺纹连接 | m | 230.6 | | | |
| 3178 | 030701001043 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN32<br>2、连接方式:螺纹连接 | m | 90.7 | | | |
| 3179 | 030701001044 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN40<br>2、连接方式:螺纹连接 | m | 23.6 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3180 | 030701001045 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN50<br>2、连接方式:螺纹连接 | m | 24.3 | | | |
| 3181 | 030701001046 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN65<br>2、连接方式:螺纹连接 | m | 0.5 | | | |
| 3182 | 030701001047 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN80<br>2、连接方式:螺纹连接 | m | 3.8 | | | |
| 3183 | 030701001048 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN100<br>2、连接方式:沟槽连接 | m | 8.8 | | | |
| 3184 | 030701001049 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN150<br>2、连接方式:沟槽连接 | m | 84.8 | | | |
| 3185 | 030701011006 | 水喷头 | 1．型号、规格:DN15，直立型68℃标准响应玻璃球喷头<br>2．安装型式:无吊顶 | 个 | 166 | | | |
| 3186 | 030701014006 | 水流指示器 | 1.型号规格:DN150<br>2.连接形式:沟槽连接 | 个 | 2 | | | |
| 3187 | 030701007026 | 法兰阀门 | 1.名称：遥控信号阀<br>2.型号、规格:DN150<br>3.连接方式:沟槽连接 | 个 | 2 | | | |
| 3188 | 030701005010 | 螺纹阀门 | 1.名称：电动阀<br>2.型号、规格:DN25 | 个 | 6 | | | |
| 3189 | 030701005011 | 螺纹阀门 | 1.名称：末端试水阀<br>2.型号、规格:DN25 | 个 | 1 | | | |
| 3190 | 030803005015 | 快速排气阀 | 1.型号、规格:DN25 | 个 | 6 | | | |
| 3191 | 030803001047 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜球阀<br>2.型号、规格:DN25 | 个 | 6 | | | |
| 3192 | 030701016006 | 末端试水装置 | 1.规格:DN25 | 组 | 1 | | | |
| 3193 | 030803001048 | 螺纹阀门 | 1.类型:泄水阀<br>2.型号、规格:DN50 | 个 | 2 | | | |
| 3194 | 030701015006 | 减压孔板 | 1．材质:不锈钢<br>2．规格:DN150 | 个 | 1 | | | |
| 3195 | CB281 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN150<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 3196 | 030706002005 | 水灭火系统控制装置调试 | 1.点数:200点以内 | 系统 | 1 | | | |
| | 5.5.5 地下采暖 | | | | | | | |
| 3197 | CB282 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN80<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 24 | | | |
| 3198 | CB283 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN40<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 8 | | | |
| | 5.5.6 地下通风防排烟 | | | | | | | |
| 3199 | 030901002032 | 通风机 | 1.形式:送补风风机SF-B2-01<br>2.型号:GXF-6.5-B，风量：13865m3/h,全压：544Pa，功率：3KW，转速：1450r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 1 | | | |
| 3200 | 030901002033 | 通风机 | 1.形式:送补风风机SF-B1-01<br>2.型号:GXF-6.5-B，风量：13865m3/h,全压：544Pa，功率：3KW，转速：1450r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 1 | | | |

644C312E-1A3C-4532-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3201 | 030901002034 | 通风机 | 1.形式:排风排烟双速风机PYF-B2-01 02<br>2.型号:GYF-6-S1，风量：13000/6500m3/h,全压：750/230Pa，功率：5.9/1.4KW，转速：2900/1450r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 2 | | | |
| 3202 | 030901002035 | 通风机 | 1.形式:排风排烟双速风机PYF-B1-01 02<br>2.型号:GYF-6-S1，风量：13000/6500m3/h,全压：750/230Pa，功率：5.9/1.4KW，转速：2900/1450r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 2 | | | |
| 3203 | 030901002036 | 通风机 | 1.形式:加压风机JYF-B2-01<br>2.型号:GXF-8-C，风量：27400m3/h,全压：890Pa，功率：15KW，转速：1450r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 2 | | | |
| 3204 | 030901002037 | 通风机 | 1.形式:加压风机JYF-B2-02<br>2.型号:GXF-8-C，风量：27400m3/h,全压：890Pa，功率：15KW，转速：1450r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 2 | | | |
| 3205 | 030901002038 | 通风机 | 1.形式:加压风机JYF-B2-03<br>2.型号:GXF-8-A，风量：20880m3/h,全压：305Pa，功率：3KW，转速：960r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 2 | | | |
| 3206 | 030902001034 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:1.0<br>4.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 19.52 | | | |
| 3207 | 030902001035 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:0.75<br>4.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 10.3 | | | |
| 3208 | 030902001036 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:1.0<br>4.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 31.86 | | | |
| 3209 | 030902001037 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:0.75<br>4.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 182.32 | | | |
| 3210 | 030902001038 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:0.5<br>4.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 4.8 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3211 | 030903007047 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型:多叶加压送风口<br>2．型号、规格:800*（1000+250） | 个 | 4 | | | |
| 3212 | 030903007048 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型:单层百叶风口<br>2．型号、规格:800*800 | 个 | 2 | | | |
| 3213 | 030903007049 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型:单层百叶风口<br>2．型号、规格:900*320 | 个 | 4 | | | |
| 3214 | 030903007050 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型:自垂百叶风口<br>2．型号、规格:1000*800 | 个 | 2 | | | |
| 3215 | 030903001066 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型:风管止回阀<br>2.型号或规格:800*400 | 个 | 2 | | | |
| 3216 | 030903001067 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型:风管止回阀<br>2.型号或规格:400*630 | 个 | 4 | | | |
| 3217 | 030903001068 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型:风管止回阀<br>2.型号或规格:800*500 | 个 | 4 | | | |
| 3218 | 030903001069 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型:风管止回阀<br>2.型号或规格:800*800 | 个 | 2 | | | |
| 3219 | 030903001070 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型:70℃电动防火调节阀<br>2.型号或规格:900*320 | 个 | 4 | | | |
| 3220 | 030903001071 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型:70℃防火调节阀<br>2.型号或规格:400*630 | 个 | 4 | | | |
| 3221 | 030903001072 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型:70℃防火阀<br>2.型号或规格:800*630 | 个 | 2 | | | |
| 3222 | 030903001073 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型:70℃防火阀<br>2.型号或规格:800*400 | 个 | 4 | | | |
| 3223 | 030903001074 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型:70℃电动防火阀<br>2.型号或规格:800*500 | 个 | 4 | | | |
| 3224 | 030903001075 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型:70℃防火调节阀<br>2.型号或规格:800*800 | 个 | 2 | | | |
| 3225 | 030903001076 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型:70℃电动防火阀<br>2.型号或规格:800*1000 | 个 | 2 | | | |
| 3226 | 030903001077 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型:70℃防火阀<br>2.型号或规格:800*400 | 个 | 2 | | | |
| 3227 | 030903001078 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型:70℃防火阀<br>2.型号或规格:250*250 | 个 | 2 | | | |
| 3228 | 030903001079 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型:电动多叶调节阀<br>2.型号或规格:250*250 | 个 | 2 | | | |
| 3229 | 030206006026 | 低压交流异步电动机 | 1.类型（大、中、小型）:小型<br>2.容量（仅适用于小型电机）:3KW | 台 | 4 | | | |
| 3230 | 030206006027 | 低压交流异步电动机 | 1.类型（大、中、小型）:小型<br>2.容量（仅适用于小型电机）:5.9KW | 台 | 4 | | | |
| 3231 | 030206006028 | 低压交流异步电动机 | 1.类型（大、中、小型）:小型<br>2.容量（仅适用于小型电机）:15KW | 台 | 4 | | | |
| 3232 | CB284 | 排烟口、防火阀检查接线 | | 处 | 26 | | | |
| 3233 | 030204031114 | 小电器 | 1.名称:压差传感器<br>2.型号、规格：详图 | 套 | 4 | | | |
| 3234 | 030904001010 | 通风工程检测、调试 | | 系统 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 5.5.7 地下强电 | | | | | | | |
| 3235 | 030204018141 | 配电箱 | 1.类别:储藏室配电箱AWCC1-B1<br>2.安装方式:明装<br>3.半周长或回路数：600*800*180<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 3236 | 030204018142 | 配电箱 | 1.类别:储藏室配电箱AWCC2-B1<br>2.安装方式:明装<br>3.半周长或回路数：600*800*180<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 3237 | 030204018143 | 配电箱 | 1.类别:储藏室配电箱AWCC1-B2<br>2.安装方式:明装<br>3.半周长或回路数：600*800*180<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 3238 | 030204018144 | 配电箱 | 1.类别:储藏室配电箱AWCC2-B2<br>2.安装方式:明装<br>3.半周长或回路数：600*800*180<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 3239 | 030204018145 | 配电箱 | 1.类别:住宅总配电箱ALZ1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：700*800*200<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 3240 | 030204018146 | 配电箱 | 1.类别:住宅总配电箱ALZ2<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：700*800*200<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 3241 | 030204018147 | 配电箱 | 1.类别:公共配电箱ALGG-B1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：600*800*180<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 3242 | 030204018148 | 配电箱 | 1.类别:物业总箱APZ<br>2.安装方式：落地<br>3.半周长或回路数：非标箱<br>4.含端子接线<br>5.基础槽钢制安 | 台 | 1 | | | |
| 3243 | 030204018149 | 配电箱 | 1.类别:物业总箱APEZ<br>2.安装方式：落地<br>3.半周长或回路数：非标箱<br>4.含端子接线<br>5.基础槽钢制安 | 台 | 1 | | | |
| 3244 | 030204018150 | 配电箱 | 1.类别:公共照明配电箱ATzl-B1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：4路<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 3245 | 030204018151 | 配电箱 | 1.类别:公共照明配电箱ALzl1/2-B1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：8路<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3246 | 030204018152 | 配电箱 | 1.类别:排烟风机配电箱ATPY1/2-B1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：600*800*200<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 3247 | 030204018153 | 配电箱 | 1.类别:排烟风机配电箱ATPY1/2-B2<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：600*800*200<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 3248 | 030204018154 | 配电箱 | 1.类别:补风机配电箱ATBF1-B1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：600*800*200<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 3249 | 030204018155 | 配电箱 | 1.类别:补风机配电箱ATBF1-B2<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：600*800*200<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 3250 | 030208004033 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:槽式<br>3.型号、规格:200*150<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支吊架制安 | m | 55.8 | | | |
| 3251 | 030208004034 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:槽式<br>3.型号、规格:100*100<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支吊架制安 | m | 90.3 | | | |
| 3252 | 030208004035 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:梯式<br>3.型号、规格:100*100<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 7.2 | | | |
| 3253 | 030208004036 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:梯式<br>3.型号、规格:200*150<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 7.2 | | | |
| 3254 | 030208003013 | 电缆保护管 | 1.材质:镀锌钢管<br>2.规格:SC150 | m | 6.7 | | | |
| 3255 | 030208003014 | 电缆保护管 | 1.材质:镀锌钢管<br>2.规格:SC100 | m | 3.2 | | | |
| 3256 | 030212001136 | 电气配管 | 1.材质 :镀锌钢管<br>2.规格 :DN40<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 3.2 | | | |
| 3257 | 030212001137 | 电气配管 | 1.材质 :镀锌钢管<br>2.规格 :DN32<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 122.22 | | | |
| 3258 | 030212001138 | 电气配管 | 1.材质 :镀锌钢管<br>2.规格 :DN25<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 15.8 | | | |
| 3259 | 030212001139 | 电气配管 | 1.材质 :镀锌钢管<br>2.规格 :DN20<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 13.5 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3260 | 030212001140 | 电气配管 | 1.材质 :PVC阻燃管<br>2.规格 :Φ32<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 17.5 | | | |
| 3261 | 030212001141 | 电气配管 | 1.材质 :PVC阻燃管<br>2.规格 :Φ20<br>3.配置形式及部位:暗配<br>4.接线盒、开关盒安装 | m | 897.9 | | | |
| 3262 | 030212001142 | 电气配管 | 1.材质 :PVC阻燃管<br>2.规格 :Φ25<br>3.配置形式及部位:暗配<br>4.接线盒、开关盒安装 | m | 85 | | | |
| 3263 | 030212001143 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 35.3 | | | |
| 3264 | 030212001144 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG25<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 34.04 | | | |
| 3265 | 030212001145 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG32<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 17.38 | | | |
| 3266 | 030208001082 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-5*4mm2<br>2.敷设方式:桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 40.7 | | | |
| 3267 | 030208001083 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-5*2.5mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 7.9 | | | |
| 3268 | 030208001084 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-5*4mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 23 | | | |
| 3269 | 030208001085 | 电力电缆 | 1.型号、规格:BTTZ-4*10mm2<br>2.敷设方式:明敷设<br>3.电缆头制安 | m | 67.2 | | | |
| 3270 | 030208001086 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZN-YJY-5*4mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 18.9 | | | |
| 3271 | 030208001087 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZN-YJY-5*6mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 15.5 | | | |
| 3272 | 030208001088 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZN-YJY-5*6mm2<br>2.敷设方式:桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 182.6 | | | |
| 3273 | 030208001089 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZN-YJY-5*10mm2<br>2.敷设方式:桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 10.3 | | | |
| 3274 | 030208001090 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZN-YJY-5*10mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 3.2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3275 | 030208001091 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-4*25+1*16mm2<br>2.敷设方式:桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 67.2 | | | |
| 3276 | 030208001092 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-4*35+1*16mm2<br>2.敷设方式:桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 17.8 | | | |
| 3277 | 030208001093 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-4*70+1*35mm2<br>2.敷设方式:桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 25.8 | | | |
| 3278 | 030212003231 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-1.5mm2 | m | 102.4 | | | |
| 3279 | 030212003232 | 电气配线 | 1.种类:照明线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 2208.7 | | | |
| 3280 | 030212003233 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2<br>3.种类:照明线 | m | 1932.7 | | | |
| 3281 | 030212003234 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设<br>2.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 3042.6 | | | |
| 3282 | 030212003235 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZ-BYJ-4mm2<br>3.种类：照明线 | m | 166.3 | | | |
| 3283 | 030212003236 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZ-BYJ-6mm2<br>3.种类：动力线 | m | 146 | | | |
| 3284 | 030212003237 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>2.型号、规格:WDZ-BYJ-10mm2<br>3.种类：动力线 | m | 1207.3 | | | |
| 3285 | 030204031115 | 小电器 | 1.名称:水暖井单联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 2 | | | |
| 3286 | 030204031116 | 小电器 | 1.名称:单联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 14 | | | |
| 3287 | 030204031117 | 小电器 | 1.名称:双联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 84 | | | |
| 3288 | 030204031118 | 小电器 | 1.名称:防溅型安全型单相二、三极插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 8 | | | |
| 3289 | 030204031119 | 小电器 | 1.名称:安全型单相二、三极插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 97 | | | |
| 3290 | 030213001040 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:墙上座灯<br>2.型号规格：LED灯，8W，250V<br>3.安装形式：壁装，门框正上方0.1m | 套 | 4 | | | |

64403F2E-1A96-5D2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第226页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3291 | 030213001041 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:座灯头配灯泡<br>3.安装形式：吸顶 | 套 | 84 | | | |
| 3292 | 030213004017 | 荧光灯 | 1.形式：成套<br>2.型号、规格:T5单管应急荧光灯，自带蓄电池，1*18W<br>3.安装形式:吸顶 | 套 | 6 | | | |
| 3293 | 030213004018 | 荧光灯 | 1.形式：成套<br>2.型号、规格:T5单管荧光灯，1*18W<br>3.安装形式:吸顶 | 套 | 4 | | | |
| 3294 | 030213001042 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:自带开关红外感应一体LED灯<br>2.型号规格：自带开关红外感应<br>3.安装形式：壁挂 | 套 | 29 | | | |
| 3295 | 030213001043 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:自带开关红外感应一体LED灯<br>2.型号规格：自带开关红外感应<br>3.安装形式：吸顶 | 套 | 18 | | | |
| 3296 | CB285 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN150<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 3297 | CB286 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN100<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 26 | | | |
| 3298 | CB287 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN80<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 3299 | CB288 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN50<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 14 | | | |
| 3300 | 030209001005 | 接地装置 | 1.接地体:利用基础地梁内的两根钢筋一周焊通做接地极<br>2.电井内敷设40X4mm热镀锌扁钢<br>3.总等电位箱、卫生间局部等电位箱安装<br>4.入户金属管道接地<br>5.具体做法详见设计施工图，满足图纸设计及规范验收要求 | 项 | 1 | | | |
| 3301 | 030211002005 | 送配电装置系统 | | 系统 | 1 | | | |
| | 5.5.8 地下应急照明 | | | | | | | |
| 3302 | 030204018156 | 配电箱 | 1.类别:应急照明配电箱ATALE1-B1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：4路<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 3303 | 030204018157 | 配电箱 | 1.类别:应急照明配电箱ATALE2-B1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：4路<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 3304 | 030204018158 | 配电箱 | 1.类别:应急照明配电箱ALE1/2-B1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：500*600*200<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 3305 | 030212001146 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 421.1 | | | |

6440312E-1A96-4352-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3306 | 030212001147 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG25<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 57.9 | | | |
| 3307 | 030212003238 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设<br>2.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 321 | | | |
| 3308 | 030212003239 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 168.5 | | | |
| 3309 | 030212003240 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:NH-RVS-2*2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 418.8 | | | |
| 3310 | 030213003041 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯<br>2.型号、规格:LED型，1W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:门上0.2m | 套 | 12 | | | |
| 3311 | 030213003042 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示标志灯<br>2.型号、规格:LED型，1W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:距地0.5m | 套 | 20 | | | |
| 3312 | 030213003043 | 装饰灯 | 1.名称:A型楼层标志灯<br>2.型号、规格:LED型，1W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:底边距地2.2m壁挂 | 套 | 6 | | | |
| 3313 | 030213003044 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯<br>2.型号、规格:6W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:距地2.5m | 套 | 38 | | | |
| | 5.5.9 地下弱电 | | | | | | | |
| 3314 | 031103008011 | 吊装式桥架 | 1.材质：钢制<br>2.类型：槽式<br>3.型号、规格：200*100<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支吊架制安 | m | 29 | | | |
| 3315 | 031103010018 | 垂直桥架 | 1.材质：钢制<br>2.类型：梯式<br>3.型号、规格：200*100<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 6 | | | |
| 3316 | 030208003015 | 电缆保护管 | 1.材质:镀锌钢管<br>2.规格:SC100 | m | 10.2 | | | |
| 3317 | 030212001148 | 电气配管 | 1.材质 :镀锌钢管<br>2.规格 :DN50<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 6.4 | | | |
| 3318 | 030212001149 | 电气配管 | 1.材质 :镀锌钢管<br>2.规格 :DN80<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 3.2 | | | |
| 3319 | 031103002018 | 硬质PVC管 | 1.规格:PVC25<br>2.配管形式及部位:暗配 | m | 108.4 | | | |

6440312E-1A9C-A5B2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3320 | 031103002019 | 硬质PVC管 | 1.规格:PVC20<br>2.配管形式及部位:暗配 | m | 17.3 | | | |
| 3321 | 031103015030 | 接线箱 | 1.名称：对讲系统接线箱 | 个 | 1 | | | |
| 3322 | 031103015031 | 接线箱 | 1.名称：监控系统接线箱 | 个 | 1 | | | |
| 3323 | 031103015032 | 接线箱 | 1.名称：电视前端设备箱 | 个 | 1 | | | |
| 3324 | 031103015033 | 接线箱 | 1.名称：分光器设备箱 | 个 | 1 | | | |
| | 5.5.10 地下自动报警 | | | | | | | |
| 3325 | 030204018159 | 消防箱 | 1.名称:消防端子箱 | 台 | 1 | | | |
| 3326 | 030204018160 | 消防箱 | 1.名称:模块箱 | 台 | 3 | | | |
| 3327 | 031103008012 | 吊装式桥架 | 1.材质：钢制<br>2.类型：槽式<br>3.型号、规格：100*100（中间带2个隔板）<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支吊架制安 | m | 30.18 | | | |
| 3328 | 031103010019 | 垂直桥架 | 1.材质：钢制<br>2.类型：梯式<br>3.型号、规格：100*100（中间夹双隔板）<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 11.8 | | | |
| 3329 | 030212001150 | 电气配管 | 1.材质 :镀锌钢管<br>2.规格 :DN80<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 29.8 | | | |
| 3330 | 030212001151 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG25<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 116.5 | | | |
| 3331 | 030212001152 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 579.14 | | | |
| 3332 | 030212003241 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-1.5mm2 | m | 135.64 | | | |
| 3333 | 030212003242 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-1.5mm2 | m | 12 | | | |
| 3334 | 030212003243 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 247 | | | |
| 3335 | 030212003244 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 10.3 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3336 | 030212003245 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-4mm2 | m | 72.6 | | | |
| 3337 | 030212001153 | 电气配管 | 1.材质 :金属软管<br>2.规格 :DN20 | m | 12.8 | | | |
| 3338 | 030212003246 | 电气配线 | 1.种类:消防电话线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.0mm2 | m | 98.1 | | | |
| 3339 | 030212003247 | 电气配线 | 1.种类:消防电话线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.0mm2 | m | 46.3 | | | |
| 3340 | 030212003248 | 电气配线 | 1.种类:报警二总线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 510.4 | | | |
| 3341 | 030212003249 | 电气配线 | 1.种类:报警二总线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-RYJS-2*1.5mm2 | m | 211.6 | | | |
| 3342 | 030212003250 | 电气配线 | 1.种类:报警二总线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 21.78 | | | |
| 3343 | 030212003251 | 电气配线 | 1.种类:报警二总线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*2.5mm2 | m | 73.7 | | | |
| 3344 | 030212003252 | 电气配线 | 1.种类:消防电源监控线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 53.9 | | | |
| 3345 | 030212003253 | 电气配线 | 1.种类:消防电源监控线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 19.4 | | | |
| 3346 | 030212003254 | 电气配线 | 1.种类:消防广播线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 60 | | | |
| 3347 | 030208002025 | 控制电缆 | 1.型号、规格 :WDZN-KYJY-2*1.5mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 109.6 | | | |
| 3348 | 030208002026 | 控制电缆 | 1.型号、规格 :WDZN-KYJY-2*1.5mm2<br>2.敷设方式:桥架敷设<br>3.电缆头制安 | m | 26.9 | | | |
| 3349 | 030208002027 | 控制电缆 | 1.型号、规格 :WDZN-KYJY-7*1.5mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 101.6 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3350 | 030208002028 | 控制电缆 | 1.型号、规格 :WDZN-KYJY-7*1.5mm2<br>2.敷设方式:桥架敷设<br>3.电缆头制安 | m | 32 | | | |
| 3351 | 030705001014 | 点型探测器 | 1.型号:感烟探测器<br>2.含底盒 | 只 | 132 | | | |
| 3352 | 030705003019 | 按钮 | 1.型号、规格:消火栓报警按钮 | 只 | 8 | | | |
| 3353 | 030705003020 | 按钮 | 1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮 | 只 | 4 | | | |
| 3354 | 030705004063 | 模块（接口） | 1.名称：输入输出模块 | 只 | 10 | | | |
| 3355 | 030705004064 | 模块（接口） | 1.名称：输出模块 | 只 | 4 | | | |
| 3356 | 030705004065 | 模块（接口） | 1.名称：输入模块 | 只 | 4 | | | |
| 3357 | 030705004066 | 模块（接口） | 1.名称：广播模块 | 只 | 2 | | | |
| 3358 | 030705004067 | 模块（接口） | 1.名称:短路隔离器 | 只 | 2 | | | |
| 3359 | 030705009010 | 报警装置 | 1.形式:火灾声光报警器 | 台 | 4 | | | |
| 3360 | 031103038009 | 电话出线口 | 1.型号、规格:火灾报警电话 | 个 | 8 | | | |
| 3361 | 031206001010 | 扩声系统设备 | 1.名称：消防广播<br>2.安装方式：壁挂 | 台 | 8 | | | |
| | 5.5.11 地下防火门监控系统 | | | | | | | |
| 3362 | 030212001154 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.含墙体剔槽及恢复 | m | 65.5 | | | |
| 3363 | 030212003255 | 电气配线 | 1.种类（导线、母线）:通信线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管（桥架）敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 69.8 | | | |
| 3364 | 030212003256 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管（桥架）敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 136.3 | | | |
| 3365 | 030705004068 | 模块（接口） | 1.名称:防火门监控模块（单门磁） | 只 | 12 | | | |
| 3366 | CB289 | 防火门门磁开关（单门磁） | | 套 | 12 | | | |
| 3367 | CB290 | 防火门监控分机 | | 台 | 1 | | | |
| | 5.6 安装±0.00以上 | | | | | | | |
| | 5.6.1 地上给排水 | | | | | | | |
| 3368 | 030801002026 | 钢管 | 1．安装部位（室内、外）:室内<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:衬塑钢管<br>4．规格:DN25<br>5．连接方式:丝接 | m | 13.8 | | | |
| 3369 | 030801002027 | 钢管 | 1．安装部位（室内、外）:室内<br>2．输送介质:中水<br>3．材质:衬塑钢管<br>4．规格:DN50<br>5．连接方式:丝接 | m | 126.6 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第231页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3370 | 030801005091 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ20<br>5．连接方式:热熔连接<br>6.含墙体剔槽及恢复 | m | 907.2 | | | |
| 3371 | 030801005092 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ20<br>5．连接方式:热熔连接<br>6.垫层内敷设 | m | 201.6 | | | |
| 3372 | 030801005093 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:中水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ20<br>5．连接方式:热熔连接<br>6.含墙体剔槽及恢复 | m | 470.4 | | | |
| 3373 | 030801005094 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:中水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ20<br>5．连接方式:热熔连接<br>6.垫层内敷设 | m | 915.6 | | | |
| 3374 | 030801005095 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ25<br>5．连接方式:热熔连接<br>6.垫层内敷设 | m | 1537.2 | | | |
| 3375 | 030801005096 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ25<br>5．连接方式:热熔连接<br>6.含墙体剔槽及恢复 | m | 192.36 | | | |
| 3376 | 030801005097 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ32<br>5．连接方式:热熔连接<br>6.垫层内敷设 | m | 15.6 | | | |
| 3377 | 030801005098 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:热水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：2.00MPa<br>4．规格:Φ20<br>5．连接方式:热熔连接<br>6.含墙体剔槽及恢复 | m | 814.8 | | | |
| 3378 | 030801005099 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:热水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：2.00MPa<br>4．规格:Φ20<br>5．连接方式:热熔连接<br>6.垫层内敷设 | m | 1416.24 | | | |
| 3379 | 030801004021 | 柔性抗震铸铁管 | 1.安装部位:室内排水<br>2.输送介质:污水<br>3.规格:DN100<br>4.接口型式:柔性接口 | m | 24.8 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3380 | 030801004022 | 柔性抗震铸铁管 | 1.安装部位:室内排水<br>2.输送介质:污水<br>3.规格:DN75<br>4.接口型式:柔性接口 | m | 8 |  |  |  |
| 3381 | 030801005100 | 塑料管 | 1．安装部位：室内卫生间立管<br>2．输送介质:污水<br>3．材质:U-PVC加强型内螺旋消音管<br>4．规格:Φ110<br>5．连接方式:粘接<br>6. CHT旋流接头安装 | m | 293.4 |  |  |  |
| 3382 | 030801005101 | 塑料管 | 1．安装部位：室内阳台、厨房立管<br>2．输送介质:污水<br>3．材质:U-PVC双壁内螺旋消音管<br>4．规格:Φ110<br>5．连接方式:粘接 | m | 571.2 |  |  |  |
| 3383 | 030801005102 | 塑料管 | 1．安装部位：室内支管<br>2．输送介质:污水<br>3．材质:UPVC实壁管<br>4．规格:Φ50<br>5．连接方式:粘接 | m | 588 |  |  |  |
| 3384 | 030801005103 | 塑料管 | 1．安装部位：室内支管<br>2．输送介质:污水<br>3．材质:UPVC实壁管<br>4．规格:Φ110<br>5．连接方式:粘接 | m | 134.4 |  |  |  |
| 3385 | 030801005104 | 塑料管 | 1．安装部位：室内立管<br>2．输送介质:废水<br>3．材质:UPVC排水管<br>4．规格:DN75<br>5．连接方式:粘接 | m | 143 |  |  |  |
| 3386 | 030801005105 | 塑料管 | 1．安装部位：室内立管<br>2．输送介质:废水<br>3．材质:UPVC排水管<br>4．规格:DN50<br>5．连接方式:粘接 | m | 13.8 |  |  |  |
| 3387 | 030801005106 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:冷凝水<br>3．材质:防紫外线UPVC塑料管<br>4．规格:Φ50<br>5．连接方式:粘接 | m | 718.2 |  |  |  |
| 3388 | 030803001049 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.型号、规格:DN15 | 个 | 168 |  |  |  |
| 3389 | 030803001050 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀<br>2.型号、规格:DN15 | 个 | 84 |  |  |  |
| 3390 | 030803001051 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.型号、规格:DN20 | 个 | 84 |  |  |  |
| 3391 | 030803005016 | 自动排气阀 | 1.型号、规格:DN25 | 个 | 5 |  |  |  |
| 3392 | 030803001052 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜球阀<br>2.型号、规格:DN25 | 个 | 5 |  |  |  |
| 3393 | 030804003002 | 洗脸盆 | 1.组装形式:台式<br>2.含不锈钢龙头<br>3.含成活所有配件 | 组 | 3 |  |  |  |
| 3394 | 030804012003 | 大便器 | 1.类型、型号:脚踏阀式蹲便器<br>2.含成活所有配件 | 套 | 3 |  |  |  |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3395 | 030804020005 | 热水器（太阳能） | 1、类型：阳台壁挂式太阳能热水器<br>2、型号:100L<br>3、含太阳能配件、支架制安 | 台 | 84 | | | |
| 3396 | 030804017027 | 地漏（管井） | 1.材质:塑料<br>2.规格:DN50 | 个 | 46 | | | |
| 3397 | 030804017028 | 地漏 | 1.材质:塑料<br>2.规格:DN50 | 个 | 168 | | | |
| 3398 | 030804017029 | 地漏（洗衣机） | 1.材质:塑料<br>2.规格:DN50 | 个 | 84 | | | |
| 3399 | CB304 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN32<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 3400 | CB305 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN50<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 156 | | | |
| 3401 | CB306 | 排水塑料管阻火圈 | 1.规格：DN100<br>2.部位：每层楼板下 | 个 | 288 | | | |
| | 5.6.2 地上消火栓 | | | | | | | |
| 3402 | 030701003043 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内低区<br>2．材质:热浸锌镀锌钢管<br>3．规格:DN25<br>4．连接方式:丝接 | m | 4 | | | |
| 3403 | 030701003044 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内低区<br>2．材质:热浸锌镀锌钢管<br>3．规格:DN65<br>4．连接方式:沟槽连接 | m | 103.4 | | | |
| 3404 | 030701003045 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内低区<br>2．材质:热浸锌镀锌钢管<br>3．规格:DN100<br>4．连接方式:沟槽连接 | m | 269.5 | | | |
| 3405 | 030701003046 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内高区<br>2．材质:热浸镀锌加厚钢管<br>3．规格:DN65<br>4．连接方式:沟槽连接 | m | 19.7 | | | |
| 3406 | 030701003047 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内高区<br>2．材质:热浸镀锌加厚钢管<br>3．规格:DN100<br>4．连接方式:沟槽连接 | m | 307.2 | | | |
| 3407 | 030701003048 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内高区<br>2．材质:热浸镀锌加厚钢管<br>3．规格:DN25<br>4．连接方式:丝接 | m | 4 | | | |
| 3408 | 030701007027 | 法兰阀门 | 1.名称：蝶阀<br>2.型号、规格：DN100<br>3.连接方式:沟槽连接 | 个 | 6 | | | |
| 3409 | 030803005017 | 自动排气阀 | 1.型号、规格:DN25 | 个 | 4 | | | |
| 3410 | 030803001053 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜球阀<br>2.型号、规格:DN25 | 个 | 4 | | | |

6440312E-1A9C-4B02-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3411 | 030701018019 | 消火栓 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：减压稳压消火栓，单栓SG24E65Z-J，单栓带消防软管卷盘，尺寸1800*700*240mm，消火栓箱内设DN65消火栓一只，DN19水枪一支，DN65X25M衬胶水龙带一根<br>3.详见图集15S202-19 | 套 | 89 | | | |
| 3412 | 030701018020 | 消火栓 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：普通消火栓，单栓SG24E65Z-J，单栓带消防软管卷盘，尺寸1800*700*240mm，消火栓箱内设DN65消火栓一只，DN19水枪一支，DN65X25M衬胶水龙带一根 | 套 | 14 | | | |
| 3413 | 030701018021 | 消火栓 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：实验消火栓，L13S4-17 | 套 | 3 | | | |
| 3414 | CB307 | 磷酸铵盐干粉灭火器 | 1.型号：MF/ABC3 | 具 | 224 | | | |
| 3415 | CB308 | 管道防腐: | 1.明装消防管道刷樟丹两道，红色调和漆两道 | ㎡ | 236.5 | | | |
| 3416 | CB309 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN100<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 166 | | | |
| | 5.6.3 地上采暖 | | | | | | | |
| 3417 | CB310 | 地暖（三至二十三层) | 1.做法：50mm厚C15豆石混凝土填充层；中间配加热管；玻璃布基铝箔贴面层；20mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板；具体做法详见图纸<br>2.分集水器及阀门安装 | m2 | 4252.5 | | | |
| 3418 | 030801005107 | 塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1．安装部位（室内、外）：室内垫层<br>2．输送介质:供回水<br>3．材质:热水PPR管S4系列<br>4．规格:De25<br>5．连接方式:热熔 | m | 153.6 | | | |
| 3419 | 030801005108 | 塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1．安装部位（室内、外）：室内垫层<br>2．输送介质:供回水<br>3．材质:热水PPR管S4系列<br>4．规格:De32<br>5．连接方式:热熔 | m | 1392.4 | | | |
| 3420 | CB311 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN40<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 3421 | CB312 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN80<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 56 | | | |
| 3422 | CB313 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN65<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 44 | | | |
| 3423 | CB314 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN50<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 3424 | CB315 | 一般钢套管制作及安装 | 1.规格：DN40<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 3425 | CB316 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN32<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 16 | | | |
| 3426 | CB317 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN25<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3427 | 030801005109 | 塑料管 | 1．安装部位:_室内<br>2．输送介质:采暖套管<br>3．材质:PVC套管<br>4．规格:Φ50<br>5．连接方式:粘接 | m | 4 | | | |
| | 5.6.4 地上通风防排烟 | | | | | | | |
| 3428 | 030901002039 | 通风机 | 1.形式:加压风机JYF-WD-0102<br>2.型号:GXF-8-C，风量：25410m3/h,全压：780Pa，功率：7.5KW，转速：1450r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 2 | | | |
| 3429 | 030901002040 | 通风机 | 1.形式:方形壁式轴流风机XBDZ-A-2.5<br>2.型号:风量：1000m3/h,全压：54Pa，功率：40W，转速：1450r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 2 | | | |
| 3430 | 030902001039 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:0.5<br>4.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 24.84 | | | |
| 3431 | 030902001040 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:0.6<br>4.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 13.56 | | | |
| 3432 | 030902001041 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:0.5<br>4.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 4 | | | |
| 3433 | 030902001042 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:0.75<br>4.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 714.48 | | | |
| 3434 | 030902001043 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:1.0<br>4.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 370.98 | | | |
| 3435 | 030903007051 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型:自垂百叶送风口<br>2．型号、规格:500*400 | 个 | 32 | | | |
| 3436 | 030903007052 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型:多叶加压送风口<br>2．型号、规格:630*（630+250） | 个 | 42 | | | |
| 3437 | 030903007053 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型:防雨百叶风口<br>2．型号、规格:300*500，内附防虫鼠网 | 个 | 2 | | | |
| 3438 | 030903007054 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型:防雨百叶风口<br>2．型号、规格:400*400，内附防虫鼠网 | 个 | 2 | | | |
| 3439 | 030903007055 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型:防雨百叶风口<br>2．型号、规格:320*320，内附防虫鼠网 | 个 | 4 | | | |
| 3440 | 030903007056 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型:防雨百叶风口<br>2．型号、规格:200*160 | 个 | 3 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3441 | 030903007057 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型:室外防雨百叶<br>2．型号、规格:1400*1000 | 个 | 2 | | | |
| 3442 | 030903007058 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型:室外防雨百叶<br>2．型号、规格:（1100+400+400）*500 | 个 | 2 | | | |
| 3443 | 030903001080 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型:风管止回阀<br>2.型号或规格:500*630 | 个 | 2 | | | |
| 3444 | 030903001081 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型:70℃电动防火阀<br>2.型号或规格:630*500 | 个 | 2 | | | |
| 3445 | 030903001082 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型:电动多叶调节阀<br>2.型号或规格:250*250 | 个 | 2 | | | |
| 3446 | 030204031120 | 小电器 | 1.名称:排气扇<br>2.型号、规格:PF-200 | 套 | 4 | | | |
| 3447 | 030206006029 | 低压交流异步电动机 | 1.类型（大、中、小型）:小型<br>2.容量（仅适用于小型电机）:7.5KW | 台 | 2 | | | |
| 3448 | 030206006030 | 低压交流异步电动机 | 1.类型（大、中、小型）:小型<br>2.容量（仅适用于小型电机）:0.04KW | 台 | 2 | | | |
| 3449 | 030204031121 | 小电器 | 1.名称:压差传感器<br>2.型号、规格：详图 | 套 | 48 | | | |
| 3450 | CB318 | 排烟口、防火阀检查接线 | | 处 | 2 | | | |
| 3451 | 030904001011 | 通风工程检测、调试 | | 系统 | 1 | | | |
| | 5.6.5 地上强电 | | | | | | | |
| 3452 | 030204018161 | 配电箱 | 1.类别:户内照明配电箱ALH<br>2.安装方式：暗装<br>3.半周长或回路数：400*260*120<br>4.含端子接线 | 台 | 84 | | | |
| 3453 | 030204018162 | 配电箱 | 1.类别:客梯配电箱ATkt-RF<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：7路<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 3454 | 030204018163 | 配电箱 | 1.类别:消防电梯配电箱ATxt-RF<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：7路<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 3455 | 030204018164 | 配电箱 | 1.类别:加压送风机配电箱ATJY1/2-RF<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：600*1200*200<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 3456 | 030204018165 | 配电箱 | 1.类别:公共配电箱ALzl1/2-11<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：5路<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 3457 | 030204018166 | 配电箱 | 1.类别:公共配电箱ALHK<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：4路<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |

6440312E-1A96 02-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3458 | 030204018167 | 配电箱 | 1.类别:商业网点电表箱ALSYZ<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：700*800*200<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 3459 | 030204018168 | 配电箱 | 1.类别:商铺户内箱ALSY1'<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：400*260*120<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 3460 | 030204018169 | 配电箱 | 1.类别:商铺户内箱ALSY1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：400*260*120<br>4.含端子接线 | 台 | 3 | | | |
| 3461 | 030204018170 | 配电箱 | 1.类别:商铺户内箱ALSY2<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：400*260*120<br>4.含端子接线 | 台 | 3 | | | |
| 3462 | 030204018171 | 配电箱 | 1.类别:监控室配电箱APJK-1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：600*800*150<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 3463 | 030204018172 | 配电箱 | 1.类别:消控室配电箱APXK-1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：600*800*150<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 3464 | 030208004037 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:梯式<br>3.型号、规格:100*100<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 137.4 | | | |
| 3465 | 030208004038 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:梯式<br>3.型号、规格:200*150<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 137.4 | | | |
| 3466 | 030212001155 | 电气配管 | 1.材质 :镀锌钢管<br>2.规格 :DN50<br>3.配置形式及部位:明配 | m | 93.2 | | | |
| 3467 | 030212001156 | 电气配管 | 1.材质 :镀锌钢管<br>2.规格 :DN40<br>3.配置形式及部位:明配 | m | 36.2 | | | |
| 3468 | 030212001157 | 电气配管 | 1.材质 :镀锌钢管<br>2.规格 :DN40<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 149.7 | | | |
| 3469 | 030212001158 | 电气配管 | 1.材质 :镀锌钢管<br>2.规格 :DN32<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 7.9 | | | |
| 3470 | 030212001159 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG50<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.含墙体剔槽及恢复 | m | 13.6 | | | |
| 3471 | 030212001160 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 595.1 | | | |

64403123E-1A9[illegible]5D2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第238页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3472 | 030212001161 | 电气配管 | 1.材质 :PVC阻燃管<br>2.规格 :Φ20<br>3.配置形式及部位:暗配<br>4.接线盒、开关安装 | m | 17444.45 | | | |
| 3473 | 030212001162 | 电气配管 | 1.材质 :PVC阻燃管<br>2.规格 :Φ32<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 1064.8 | | | |
| 3474 | 030212001163 | 电气配管 | 1.材质 :PVC阻燃管<br>2.规格 :Φ25<br>3.配置形式及部位:暗配<br>4.接线盒、开关盒安装 | m | 137.2 | | | |
| 3475 | 030212001164 | 电气配管 | 1.材质 :金属软管<br>2.规格 :DN20 | m | 13.2 | | | |
| 3476 | 030208001094 | 电力电缆 | 1.型号、规格:<br>BTTZ-4*16mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 18.4 | | | |
| 3477 | 030208001095 | 电力电缆 | 1.型号、规格:<br>BTTZ-4*16mm2<br>2.敷设方式:明敷设<br>3.电缆头制安 | m | 274.7 | | | |
| 3478 | 030208001096 | 电力电缆 | 1.型号、规格:<br>BTTZ-4*10mm2<br>2.敷设方式:明敷设<br>3.电缆头制安 | m | 275.1 | | | |
| 3479 | 030208001097 | 电力电缆 | 1.型号、规格:<br>BTTZ-4*10mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 32 | | | |
| 3480 | 030208001098 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-4*25+1*16mm2<br>2.敷设方式:桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 275.5 | | | |
| 3481 | 030208001099 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-4*25+1*16mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 42.8 | | | |
| 3482 | 030208001100 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZN-YJY-5*6mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 5.7 | | | |
| 3483 | 030208001101 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZN-YJY-5*6mm2<br>2.敷设方式:桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 197.4 | | | |
| 3484 | 030208001102 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-5*4mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 5 | | | |
| 3485 | 030208001103 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-5*4mm2<br>2.敷设方式:桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 85.5 | | | |
| 3486 | 030208001104 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-4*35+1*16mm2<br>2.敷设方式:桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 127.3 | | | |
| 3487 | 030208001105 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-4*70+1*35mm2<br>2.敷设方式:桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 89 | | | |
| 3488 | 030212003257 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:BV-2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 23328.81 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第239页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3489 | 030212003258 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 6134.4 | | | |
| 3490 | 030212003259 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 52 | | | |
| 3491 | 030212003260 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZ-BYJ-4mm2<br>3.种类：照明线 | m | 412.2 | | | |
| 3492 | 030212003261 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:BV-4mm2<br>3.种类：照明线 | m | 21970.08 | | | |
| 3493 | 030212003262 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZ-BYJ-10mm2<br>3.种类：动力线 | m | 3849 | | | |
| 3494 | 030212003263 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>2.型号、规格:WDZ-BYJ-10mm2<br>3.种类：动力线 | m | 4123.5 | | | |
| 3495 | 030212003264 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZ-BYJ-16mm2<br>3.种类：动力线 | m | 56.6 | | | |
| 3496 | 030212003265 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZ-BYJ-6mm2<br>3.种类：动力线 | m | 396.6 | | | |
| 3497 | 030212003266 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:RVV-2*1.0mm2<br>3.种类：电源线 | m | 4.2 | | | |
| 3498 | 030212003267 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZN-BYJ-16mm2<br>3.种类：动力线 | m | 13.6 | | | |
| 3499 | 030212003268 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZN-BYJ-25mm2<br>3.种类：动力线 | m | 54.5 | | | |
| 3500 | 030204031122 | 小电器 | 1.名称:水暖井单联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 46 | | | |
| 3501 | 030204031123 | 小电器 | 1.名称:单联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 141 | | | |
| 3502 | 030204031124 | 小电器 | 1.名称:双联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 175 | | | |
| 3503 | 030204031125 | 小电器 | 1.名称:四联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 4 | | | |
| 3504 | 030204031126 | 小电器 | 1.名称:单联双控开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 680 | | | |

64403F2E-1A9C-4BD2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3505 | 030204031127 | 小电器 | 1.名称:安全型卧室床头侧普通电源插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 336 | | | |
| 3506 | 030204031128 | 小电器 | 1.名称:安全型单相二、三极插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 574 | | | |
| 3507 | 030204031129 | 小电器 | 1.名称:安全型客厅电视电源插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 168 | | | |
| 3508 | 030204031130 | 小电器 | 1.名称:安全型主卧电视电源插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 168 | | | |
| 3509 | 030204031131 | 小电器 | 1.名称:排气扇插座（五孔）<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 84 | | | |
| 3510 | 030204031132 | 小电器 | 1.名称:对讲电源<br>2.型号、规格：250V，16A | 套 | 6 | | | |
| 3511 | 030204031133 | 小电器 | 1.名称:安全型防溅型太阳能热水器插座<br>2.型号、规格：250V，16A | 套 | 84 | | | |
| 3512 | 030204031134 | 小电器 | 1.名称:安全型防溅型洗衣机插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 84 | | | |
| 3513 | 030204031135 | 小电器 | 1.名称:安全型防溅型风筒插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 84 | | | |
| 3514 | 030204031136 | 小电器 | 1.名称:安全型防溅型智能马桶插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 84 | | | |
| 3515 | 030204031137 | 小电器 | 1.名称:安全型低位冰箱插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 84 | | | |
| 3516 | 030204031138 | 小电器 | 1.名称:抽油烟机插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 84 | | | |
| 3517 | 030204031139 | 小电器 | 1.名称:安全型防溅型厨宝插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 84 | | | |
| 3518 | 030204031140 | 小电器 | 1.名称:安全型厨房电炊具插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 252 | | | |
| 3519 | 030204031141 | 小电器 | 1.名称:安全型低位空调插座<br>2.型号、规格：250V，16A | 套 | 84 | | | |
| 3520 | 030204031142 | 小电器 | 1.名称:高位空调插座<br>2.型号、规格：250V，16A | 套 | 257 | | | |
| 3521 | 030213001044 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:墙上座灯<br>2.型号规格：LED灯，8W，250V<br>3.安装形式：壁装，门框正上方0.1m | 套 | 96 | | | |
| 3522 | 030213001045 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:座灯头配灯泡<br>3.安装形式：吸顶 | 套 | 759 | | | |
| 3523 | 030213004019 | 荧光灯 | 1.形式：成套<br>2.型号、规格:双管节能荧光灯，2*24W<br>3.安装形式:吸顶 | 套 | 57 | | | |
| 3524 | 030213001046 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:航空障碍灯<br>2.含前端控制器 | 套 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第241页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3525 | 030213004020 | 荧光灯 | 1.形式：成套<br>2.型号、规格:T5单管应急荧光灯，自带蓄电池，1*18W<br>3.安装形式:吸顶 | 套 | 2 | | | |
| 3526 | 030213004021 | 荧光灯 | 1.形式：成套<br>2.型号、规格:T5单管荧光灯，1*18W<br>3.安装形式:吸顶 | 套 | 4 | | | |
| 3527 | 030213001047 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:自带开关红外感应一体LED灯<br>2.型号规格：自带开关红外感应<br>3.安装形式：吸顶 | 套 | 232 | | | |
| 3528 | 030209002005 | 避雷装置 | 1.接闪器:沿女儿墙、屋脊等受雷击部位采用ф10热镀锌圆钢做避雷带<br>2.引下线:利用柱内对角两根大于ф16的主筋焊通做引下线，上端与屋面避雷带可靠焊接，下端与基础梁主筋焊接<br>3.接地母线材质、规格、敷设方式：热镀锌扁钢，电井明敷<br>4.均压环材质、规格、敷设方式：利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈<br>5.局部等电位箱安装<br>6.钢窗接地<br>7.具体做法详见设计施工图，满足图纸设计及规范验收要求 | 项 | 1 | | | |
| 3529 | 030211008005 | 接地装置 | 1.类别：独立接地装置 | 系统 | 1 | | | |
| | 5.6.6 地上应急照明 | | | | | | | |
| 3530 | 030204018173 | 配电箱 | 1.类别:应急照明配电箱ATALE1-12<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：2路<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 3531 | 030204018174 | 配电箱 | 1.类别:应急照明配电箱ATALE2-12<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：2路<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 3532 | 030204018175 | 配电箱 | 1.类别:应急照明配电箱ALE1/2-12<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：500*600*200<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 3533 | 030212001165 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG25<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 247.9 | | | |
| 3534 | 030212001166 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 1549.1 | | | |
| 3535 | 030212003269 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 836.5 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3536 | 030212003270 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设<br>2.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 54 | | | |
| 3537 | 030212003271 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:NH-RVS-2*2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 1482.9 | | | |
| 3538 | 030213003045 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯<br>2.型号、规格:LED型，1W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:门上0.2m | 套 | 108 | | | |
| 3539 | 030213003046 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示标志灯<br>2.型号、规格:LED型，1W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:距地0.5m | 套 | 88 | | | |
| 3540 | 030213003047 | 装饰灯 | 1.名称:A型楼层标志灯<br>2.型号、规格:LED型，1W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:底边距地2.2m壁挂 | 套 | 98 | | | |
| 3541 | 030213003048 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯<br>2.型号、规格:6W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:距地2.5m | 套 | 172 | | | |
| | 5.6.7 地上弱电 | | | | | | | |
| 3542 | 031103002020 | 硬质PVC管 | 1.规格:PVC20<br>2.配管形式及部位:暗配 | m | 3344.8 | | | |
| 3543 | 031103002021 | 硬质PVC管 | 1.规格:PVC25<br>2.配管形式及部位:暗配 | m | 3396.2 | | | |
| 3544 | 031103002022 | 硬质PVC管 | 1.规格:PVC32<br>2.配管形式及部位:暗配 | m | 11.1 | | | |
| 3545 | 031103010020 | 垂直桥架 | 1.材质：钢制<br>2.类型：梯式<br>3.型号、规格：200*100<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 137.4 | | | |
| 3546 | 031103015034 | 接线箱 | 1.名称：智能家居信息箱<br>2.型号、规格：450*350*115 | 个 | 88 | | | |
| 3547 | 031103015035 | 接线箱 | 1.名称：电视集线箱<br>2.规格：600*800*180 | 个 | 8 | | | |
| 3548 | 031103015036 | 接线箱 | 1.名称：楼层接线箱RDX<br>2.规格：550*600*150 | 个 | 8 | | | |
| 3549 | 031103007008 | 信息插座底盒（接线盒） | 1.弱电接线盒<br>2.安装方式：暗装 | 个 | 1182 | | | |
| 3550 | 031103023006 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 | 1.名称：网络插座<br>2.安装形式:暗装 | 个 | 345 | | | |
| 3551 | 031103038010 | 电话出线口 | 1.名称:电话插座<br>2.安装形式：暗装 | 个 | 172 | | | |
| 3552 | 031205010006 | 分配网络设备 | 1.名称：电视插座<br>2.安装形式：暗装 | 个 | 261 | | | |
| 3553 | 031103022011 | 光纤束 | 1.型号、规格:皮线光纤<br>2.敷设方式:穿管敷设 | m | 1039.9 | | | |
| 3554 | 031103022012 | 光纤束 | 1.型号、规格:皮线光纤<br>2.敷设方式:桥架敷设 | m | 430 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 3555 | 031205012011 | 射频电缆 | 1.型号、规格：SYWV-75-5<br>2.敷设方式:穿管敷设 | m | 2087.4 | | | |
| 3556 | 031205012012 | 射频电缆 | 1.型号、规格：SYWV-75-5<br>2.敷设方式:桥架敷设 | m | 427.8 | | | |
| 3557 | 031103017007 | 4对对绞电缆 | 1.规格:超五类网线<br>2.敷设环境:穿管敷设 | m | 1718.1 | | | |
| 3558 | 031103017008 | 4对对绞电缆 | 1.规格:超五类网线<br>2.敷设环境:桥架敷设 | m | 286.6 | | | |
| 3559 | 031103036003 | 电话线缆、广播线 | 1.名称：电话线<br>2.型号、规格：RVB-2*0.5<br>3.敷设方式:穿管敷设 | m | 668 | | | |
| 3560 | 031103036004 | 电话线缆、广播线 | 1.名称：电话线<br>2.型号、规格：RVB-4*0.75<br>3.敷设方式:穿管敷设 | m | 184.38 | | | |
| 3561 | 030212003272 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:RVV-2*1.0mm2 | m | 183.88 | | | |
| 3562 | 030204031143 | 小电器 | 1.名称:求助按钮 | 个 | 84 | | | |
| | 5.6.8 地上自动报警 | | | | | | | |
| 3563 | 030204018176 | 消防箱 | 1.名称:模块箱 | 台 | 13 | | | |
| 3564 | 031103010021 | 垂直桥架 | 1.材质：钢制<br>2.类型：梯式<br>3.型号、规格：100*100（中间夹双隔板）<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 137.8 | | | |
| 3565 | 030212001167 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 2938.4 | | | |
| 3566 | 030212001168 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG25<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 1.5 | | | |
| 3567 | 030212001169 | 电气配管 | 1.材质 :金属软管<br>2.规格 :DN20 | m | 12.8 | | | |
| 3568 | 030212003273 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-1.5mm2 | m | 386.31 | | | |
| 3569 | 030212003274 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-1.5mm2 | m | 3 | | | |
| 3570 | 030212003275 | 电气配线 | 1.种类:消防广播线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 144 | | | |
| 3571 | 030212003276 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2mm2 | m | 826.6 | | | |

6440312E-1A9C-B302-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3572 | 030212003277 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 3 | | | |
| 3573 | 030212003278 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-4mm2 | m | 274.4 | | | |
| 3574 | 030212003279 | 电气配线 | 1.种类:消防电话线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.0mm2 | m | 221.3 | | | |
| 3575 | 030212003280 | 电气配线 | 1.种类:消防电话线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.0mm2 | m | 205.8 | | | |
| 3576 | 030212003281 | 电气配线 | 1.种类:报警二总线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-RYJS-2*1.5mm2 | m | 407.3 | | | |
| 3577 | 030212003282 | 电气配线 | 1.种类:报警二总线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZN-RYJS-2*1.5mm2 | m | 7.5 | | | |
| 3578 | 030212003283 | 电气配线 | 1.种类:报警二总线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 2145.5 | | | |
| 3579 | 030212003284 | 电气配线 | 1.种类:报警二总线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 7.5 | | | |
| 3580 | 030212003285 | 电气配线 | 1.种类:报警二总线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*2.5mm2 | m | 411.6 | | | |
| 3581 | 030212003286 | 电气配线 | 1.种类:消防电源监控线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 12.7 | | | |
| 3582 | 030212003287 | 电气配线 | 1.种类:消防电源监控线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 1.5 | | | |
| 3583 | 030208002029 | 控制电缆 | 1.型号、规格 :WDZN-KYJY-7*1.5mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 3 | | | |
| 3584 | 030208002030 | 控制电缆 | 1.型号、规格 :WDZN-KYJY-7*1.5mm2<br>2.敷设方式:桥架敷设<br>3.电缆头制安 | m | 218.6 | | | |
| 3585 | 030705001015 | 点型探测器 | 1.型号:感烟探测器<br>2.含底盒 | 只 | 214 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第245页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3586 | 030705001016 | 点型探测器 | 1.型号:家庭感烟探测器<br>2.含底盒 | 只 | 336 | | | |
| 3587 | 030705003021 | 按钮 | 1.型号、规格:消火栓报警按钮 | 只 | 106 | | | |
| 3588 | 030705003022 | 按钮 | 1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮 | 只 | 54 | | | |
| 3589 | 030705004069 | 模块（接口） | 1.名称：输入输出模块 | 只 | 46 | | | |
| 3590 | 030705004070 | 模块（接口） | 1.名称：广播模块 | 只 | 6 | | | |
| 3591 | 030705004071 | 模块（接口） | 1.名称：电话模块 | 只 | 6 | | | |
| 3592 | 030705004072 | 模块（接口） | 1.名称：多线模块 | 只 | 2 | | | |
| 3593 | 030705004073 | 模块（接口） | 1.名称:短路隔离器 | 只 | 46 | | | |
| 3594 | 030705009011 | 报警装置 | 1.形式:火灾声光报警器 | 台 | 54 | | | |
| 3595 | 031206001011 | 扩声系统设备 | 1.名称：消防广播<br>2.安装方式：壁挂 | 台 | 47 | | | |
| 3596 | 030705004074 | 模块（接口） | 1.名称:火灾报警电话 | 只 | 2 | | | |
| 3597 | 030705008005 | 重复显示器 | 1.型号、规格:火灾显示屏 | 台 | 2 | | | |
| 3598 | CB319 | 广播功率放大器（带消防电话插孔） | | 个 | 2 | | | |
| 3599 | 030706001005 | 自动报警系统装置调试 | 1.点数:2000点以内 | 系统 | 1 | | | |
| | 5.6.9 地上防火门监控系统 | | | | | | | |
| 3600 | 030212001170 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.含墙体剔槽及恢复 | m | 374.8 | | | |
| 3601 | 030212003288 | 电气配线 | 1.种类（导线、母线）:通信线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管（桥架）敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 401.4 | | | |
| 3602 | 030212003289 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管（桥架）敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 782.9 | | | |
| 3603 | 030705004075 | 模块（接口） | 1.名称:防火门监控模块（单门磁） | 只 | 86 | | | |
| 3604 | CB320 | 防火门门磁开关（单门磁） | | 套 | 86 | | | |
| | 6 12#楼 | | | | | | | |
| | 6.1 土建±0.00以下 | | | | | | | |
| 3605 | 010401003006 | 满堂基础 | 1.基础形式、材料种类：无梁式混凝土<br>2.混凝土强度等级：C30商砼（抗渗P6） | m3 | 1093.52 | | | |
| 3606 | 010401006018 | 垫层 | 1.混凝土强度等级：C15商砼，随打随抹<br>2.部位：满堂基础 | m3 | 69.05 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3607 | 010404001053 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C40商砼（抗渗P6）<br>2.墙体类型、材料种类：直形墙 | m3 | 78.26 | | | |
| 3608 | 010404001054 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C40商砼<br>2.墙体类型、材料种类：直形墙 | m3 | 100.5 | | | |
| 3609 | 010404001055 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.墙体类型、材料种类：直形墙<br>3.部位：车库顶板上直接与土接触部分 | m3 | 80.63 | | | |
| 3610 | 010404001056 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C40商砼<br>2.墙体类型、材料种类：电梯井壁 | m3 | 42.05 | | | |
| 3611 | 010403002029 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 23.79 | | | |
| 3612 | 010403002030 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级：C40商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 4.13 | | | |
| 3613 | 010405003012 | 平板（包含有梁板） | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.板厚：综合 | m3 | 144.15 | | | |
| 3614 | 010402001019 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级：C40<br>2.柱种类、断面：矩形柱 | m3 | 8.26 | | | |
| 3615 | 010406001023 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.梯板厚度：100mm<br>3.梯板结构型式:无斜梁 | m2 | 23.38 | | | |
| 3616 | 010406001024 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.梯板厚度：每增减10mm<br>3.梯板结构型式:无斜梁 | m2 | 109.16 | | | |
| 3617 | 010402001020 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 18.9 | | | |
| 3618 | 010403005012 | 过梁 | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 3.72 | | | |
| 3619 | 010403004029 | 圈梁 | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 0.89 | | | |
| 3620 | 010403004030 | 砼门槛（反坎） | 1.混凝土强度等级：C20商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 3.25 | | | |
| 3621 | 010403004031 | 砼门槛（反坎） | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 0.5 | | | |
| 3622 | 010304001043 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：MU3.5蒸压加气混凝土砌块，容重≤7.5KN/m3<br>2.墙体厚度：100mm<br>3.砂浆强度等级：Ma5.0专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 78.28 | | | |

6440312E-1A96-4382-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第247页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3623 | 010304001044 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：MU3.5蒸压加气混凝土砌块，容重≤7.5KN/m3<br>2.墙体厚度：200mm<br>3.砂浆强度等级：Ma5.0专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 86.38 | | | |
| 3624 | 010304001045 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：MU3.5蒸压加气混凝土砌块，容重≤7.5KN/m3<br>2.墙体厚度：150mm<br>3.砂浆强度等级：Ma5.0专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 1.7 | | | |
| 3625 | 010304001046 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：MU3.5蒸压加气混凝土砌块，容重≤7.5KN/m3<br>2.墙体厚度：250mm<br>3.砂浆强度等级：Ma5.0专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 6.67 | | | |
| 3626 | AB395 | 止水钢板 | 1.构件规格、材质：-300*3mm钢板止水带 | m | 73.22 | | | |
| 3627 | 010416001165 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：砌体加固筋,三级钢筋,Φ6 | t | 1.665 | | | |
| 3628 | 010416001166 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ6 | t | 0.044 | | | |
| 3629 | 010416001167 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ8 | t | 12.237 | | | |
| 3630 | 010416001168 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ10 | t | 13.548 | | | |
| 3631 | 010416001169 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ12 | t | 35.564 | | | |
| 3632 | 010416001170 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ14 | t | 27.445 | | | |
| 3633 | 010416001171 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ16 | t | 1.456 | | | |
| 3634 | 010416001172 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ18 | t | 5.224 | | | |
| 3635 | 010416001173 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ20 | t | 29.924 | | | |
| 3636 | 010416001174 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ22 | t | 13.672 | | | |
| 3637 | 010416001175 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ25 | t | 0.017 | | | |
| 3638 | 010416001176 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋,三级Φ6 | t | 1.137 | | | |
| 3639 | 010416001177 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋,三级Φ8 | t | 8.832 | | | |
| 3640 | 010416001178 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋,三级Φ10 | t | 1.614 | | | |
| 3641 | 010416001179 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋,三级Φ12 | t | 0.17 | | | |
| 3642 | AB396 | 植筋 | 1.直径：Φ6.5,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 2646 | | | |
| 3643 | AB397 | 植筋 | 1.直径：Φ8,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 142 | | | |
| 3644 | AB398 | 植筋 | 1.直径：Φ10,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 60 | | | |
| 3645 | AB399 | 植筋 | 1.直径：Φ12,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 1652 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3646 | AB400 | 电渣压力焊 | 1、直径:14 | 个 | 1522 | | | |
| 3647 | AB401 | 电渣压力焊 | 1、直径:16 | 个 | 78 | | | |
| 3648 | AB402 | 电渣压力焊 | 1、直径:20 | 个 | 387 | | | |
| 3649 | AB403 | 直螺纹套筒连接 | 1.直螺纹套筒连接直径20以内（含直径20） | 个 | 554 | | | |
| 3650 | AB404 | 直螺纹套筒连接 | 1.直螺纹套筒连接直径25以内（直径22、25） | 个 | 194 | | | |
| 3651 | 010416003012 | 钢筋网片 | 1.内墙钢丝网，网宽300，0.9mm@15*15mm厚热镀锌电焊网<br>2.部位：不同材料的交接处，楼梯间和人流通道处满挂钢丝网 | m2 | 1632.6 | | | |
| 3652 | 010414002012 | 其他构件 | 1.构件名称、规格:门窗洞口预制块<br>2.混凝土强度等级:C25商砼<br>3.包含制作、运输、安装等 | m3 | 5.68 | | | |
| 3653 | 010407002011 | 散水、坡道 | 1.名称:无障碍坡道<br>2.做法：1）素土夯实，压实系数不小于0.94<br>2)150厚碎石垫层<br>3）60厚C15混凝土<br>4）20厚1：3干硬性水泥砂浆<br>5）25厚毛面花岗岩板<br>3.坡道侧墙面做法综合考虑，具体做法详见图纸，工程量按坡道水平投影面积计算 | m2 | 17.21 | | | |
| 3654 | 010407002012 | 散水、坡道 | 1.名称:散水<br>2.做法：1）素土夯实，向外坡5%<br>2）150厚小毛石灌1：3水泥砂浆<br>3）40厚C20细石混凝土，上撒1：1水泥砂子压实赶光 | m2 | 65.5 | | | |
| 3655 | AB405 | 成品篦子（集水坑）1.材质、尺寸规格及具体做法详见图纸 | | m2 | 2.94 | | | |
| 3656 | 010412008010 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.构件名称:集水坑盖板<br>2.单件体积:综合考虑<br>3.混凝土、砂浆强度等级:C25<br>4.包含制作、运输、安装等所有费用综合考虑在内 | m3 | 0.74 | | | |
| 3657 | 010606008006 | 爬梯 | 1.铁爬梯，参图集L13J10，A/43<br>2.工程量按集水坑、电梯基坑个数计算 | 套 | 8 | | | |
| 3658 | 010703002012 | 涂膜防水 | 1.涂膜品种:喷涂速凝橡胶沥青防水涂料<br>2.防水部位:筏板底板、电梯基坑、集水坑、地下砼挡土墙外侧<br>3.做法:2.4厚喷涂速凝橡胶沥青防水涂料 | m2 | 675.3 | | | |
| 3659 | 010803003039 | 保温隔热墙 | 1.位置:地下室外墙<br>2.做法：1）粘贴50mm厚挤塑板保护层 | m2 | 601.09 | | | |

6440312E-1A98-45D2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3660 | 010703001016 | 卷材防水 | 1.卷材品种:SBC防水卷材<br>2.防水部位:风井、窗井顶板<br>3.做法:0.7厚SBC防水卷材一遍<br>4.按照图纸及设计规范要求，搭接及附加层等综合考虑 | m2 | 15.27 | | | |
| 3661 | 010803003040 | 保温隔热墙 | 1.做法：30厚无机保温砂浆，压入耐碱玻纤网格布160g/m2<br>2.部位：窗井、风井顶板 | m2 | 10.5 | | | |
| 3662 | 010407001022 | 其他构件 | 1.位置：室外台阶<br>2.构件名称:混凝土台阶<br>3.混凝土强度等级:C15<br>4.台阶侧墙面做法综合考虑，具体做法详见图纸，工程量按台阶踏步体积计算 | m3 | 18.52 | | | |
| 3663 | 010407001023 | 其他构件 | 1.位置：一层空调板下<br>2.构件名称:混凝土台<br>3.混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.52 | | | |
| 3664 | 010401006019 | 垫层 | 1.做法：60厚C15混凝土（商砼）<br>2.部位：台阶平台部位<br>3.侧墙面做法综合考虑，具体做法详见图纸，工程量按平台水平投影体积计算 | m3 | 2.96 | | | |
| 3665 | AB406 | 细石混凝土保护层 | 1.面层厚度:50mm<br>2.混凝土强度等级:C20细石混凝土<br>3.部位:电梯基坑、集水坑、防水底板下 | m2 | 675.3 | | | |
| 3666 | 010401006020 | 垫层 | 1.做法：150厚碎石垫层<br>2.部位：台阶平台部位<br>3.侧墙面做法综合考虑，具体做法详见图纸，工程量按平台水平投影体积计算 | m3 | 7.39 | | | |
| 3667 | AB407 | 水泥砂浆找平层 | 1.厚度、配合比:15厚1:2聚合物水泥砂浆<br>2.部位:电梯基坑、集水坑 | m2 | 92.66 | | | |
| | 6.2 装饰±0.00以下 | | | | | | | |
| 3668 | 020201001061 | 墙面一般抹灰 | 1.材料种类、配合比、厚度：水泥砂浆1:3 厚20mm<br>2.部位：挤塑板保护层内侧 | m2 | 601.09 | | | |
| 3669 | 020101001024 | 水泥砂浆楼地面 | 1.厚度、配合比:素水泥浆一道，20厚1:2水泥砂浆抹平压光<br>2.部位:地下储藏室、电井、风机房、楼梯间等楼地面 | m2 | 567.7 | | | |
| 3670 | 020101001025 | 水泥砂浆楼地面 | 1.厚度、配合比:20厚（最薄处）1:2.5水泥砂浆找坡向地漏，向门口5%找坡齐平<br>2.部位:水暖井 | m2 | 4 | | | |
| 3671 | 020102001022 | 石材楼地面 | 1.面层形式、材料种类、规格：20厚大理石板，稀水泥浆或彩色水泥浆擦缝<br>2.结合层材料种类:素水泥浆一道，20厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3.部位：门厅、电梯前厅地面 | m2 | 193.26 | | | |

6440312E-1A96-4352-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第250页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3672 | 020106003011 | 水泥砂浆楼梯面 | 1.砂浆配合比：素水泥浆一道，20mm厚水泥砂浆抹面压光 | m2 | 73 | | | |
| 3673 | 020105002018 | 石材踢脚线 | 1.材料种类:大理石<br>2.结合层:水泥砂浆粘贴，具体做法详见图纸<br>3.形式:直形<br>4.部位：门厅、电梯前厅 | m2 | 6.74 | | | |
| 3674 | BB214 | 油漆踢脚 | 1.做法：2~3厚柔性耐水腻子分遍批刮，抹平，刷油漆一道，具体做法详见图纸 | m2 | 7.02 | | | |
| 3675 | 020105001011 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.部位:楼梯间<br>2.厚度、砂浆配合比:甩浆一遍，15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光 | m2 | 7.02 | | | |
| 3676 | 020201001062 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:甩浆一遍，15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位:储藏室、走廊、风机房、大厅、前室等砌块墙面 | m2 | 2464.87 | | | |
| 3677 | 020201001063 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:甩浆一遍，15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位:储藏室、走廊、风机房、大厅、前室等混凝土墙面 | m2 | 1362.99 | | | |
| 3678 | 020201001064 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位:电井、水暖井等砌块墙面 | m2 | 221.39 | | | |
| 3679 | 020201001065 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位:电井、水暖井等混凝土墙面 | m2 | 148.26 | | | |
| 3680 | BB215 | 墙面纤维网格布 | 1.做法:压入160g/m2耐碱玻纤网格布一道<br>2.部位：内墙抹灰层满铺 | m2 | 4197.51 | | | |
| 3681 | 020507001063 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:储藏室、风机房、走廊等墙面<br>2.涂料种类：刮耐水性腻子压光，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 3396.11 | | | |
| 3682 | 020507001064 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:门厅、候梯厅、地上交通核走道墙面<br>2.涂料种类：刮腻子、刷乳胶漆，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 194.86 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3683 | 020507001065 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:楼梯间墙面<br>2.涂料种类：刮耐水腻子、刷防水涂料，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 236.89 | | | |
| 3684 | 020507001066 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:储藏室顶棚、地下设备用房顶棚等<br>2.涂料种类：刮耐水性腻子压光，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 681.43 | | | |
| 3685 | 020507001067 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:门厅、电梯前厅顶棚<br>2.涂料种类：刮腻子刷白色乳胶漆，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 60.41 | | | |
| 3686 | 020507001068 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:楼梯顶棚<br>2.涂料种类：刮耐水腻子刷防水涂料，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 73 | | | |
| 3687 | 020402007014 | 防火门 | 1.门的形式:甲级防火门<br>2.材料种类:钢质<br>3.配件及辅材:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件综合考虑<br>4.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 61.74 | | | |
| 3688 | 020402006022 | 防火门 | 1.门的类型：乙级防火门<br>2.材料种类:钢质<br>3.配件及辅材:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件综合考虑<br>4.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 39.06 | | | |
| 3689 | 020402006023 | 防盗门 | 1.门的类型：钢制防盗门，门下设通风百叶<br>2.材料规格：900*2100<br>3.配件及辅材:门把手、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等综合考虑<br>4.工程量:按实际完成外框面积计算 | 樘 | 100 | | | |
| 3690 | 020108001007 | 石材台阶面 | 1.位置:室外台阶<br>2.做法:20厚1：3干硬性水泥砂浆，25厚齿槽花岗岩铺面，踏步立板25厚花岗岩，板背面刮水泥浆粘贴，稀泥浆擦缝，台阶面向外坡1%<br>3.台阶侧墙面做法综合考虑，具体做法详见图纸，工程量按台阶水平投影面积计算 | m2 | 28.35 | | | |
| 3691 | 020102001023 | 石材楼地面 | 1.位置:室外台阶平台<br>2.做法:20厚1：3干硬性水泥砂浆，25厚齿槽花岗岩铺面，踏步立板25厚花岗岩，板背面刮水泥浆粘贴，稀泥浆擦缝，台阶面向外坡1%<br>3.台阶平台侧墙面做法综合考虑，具体做法详见图纸，工程量按台阶平台水平投影面积计算 | m2 | 49.25 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3692 | 020101003007 | 细石混凝土保护层 | 1.面层厚度:40mm<br>2.混凝土强度等级:C20细石混凝土保护层兼找坡抹平压光<br>3.部位:窗井、风井顶板 | m2 | 10.5 | | | |
| 3693 | BB216 | 石材门窗套 | 1.位置：电梯门<br>2.面层材料种类、规格、铺贴形式:砂浆粘贴人造石<br>3.综合考虑所有辅件及辅材<br>4.颜色由甲方确定 | m | 44 | | | |
| 3694 | 020507001069 | 刷喷涂料 | 1.涂料种类:真石漆，颜色按设计图纸要求<br>2.涂刷遍数:满足成活要求<br>3.基层刷喷要求:刮柔性腻子成活，喷刷封闭底漆成活，分隔缝符合设计图纸要求<br>4.面层刷喷要求:外墙真石漆，刷罩光漆，分隔缝符合设计图纸要求<br>5.部位:真石漆外墙 | m2 | 28.66 | | | |
| | 6.3 土建±0.00以上 | | | | | | | |
| 3695 | AB435 | 竣工清理 | 1.建筑物垃圾清理、场内运输和集中堆放 | m3 | 37937.89 | | | |
| 3696 | 010404001057 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C40商砼<br>2.墙体类型、材料种类：直形墙 | m3 | 64.12 | | | |
| 3697 | 010404001058 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C35商砼<br>2.墙体类型、材料种类：直形墙 | m3 | 262.28 | | | |
| 3698 | 010404001059 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.墙体类型、材料种类：直形墙 | m3 | 1161.67 | | | |
| 3699 | 010404001060 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.墙体类型、材料种类：女儿墙 | m3 | 39.23 | | | |
| 3700 | 010404001061 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C40商砼<br>2.墙体类型、材料种类：电梯井壁 | m3 | 23.13 | | | |
| 3701 | 010404001062 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C35商砼<br>2.墙体类型、材料种类：电梯井壁 | m3 | 92.07 | | | |
| 3702 | 010404001063 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.墙体类型、材料种类：电梯井壁 | m3 | 390.73 | | | |
| 3703 | 010403002031 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 436.7 | | | |
| 3704 | 010403002032 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级：C35商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 27.19 | | | |
| 3705 | 010403002033 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级：C40商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 4.91 | | | |
| 3706 | 010402001021 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级：C40<br>2.柱种类、断面：矩形柱 | m3 | 4.88 | | | |

644C312E-1A9C-A5D2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3707 | 010402001022 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级：C35<br>2.柱种类、断面：矩形柱 | m3 | 21.32 | | | |
| 3708 | 010405003013 | 平板（包含有梁板） | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.板厚：综合 | m3 | 1043.84 | | | |
| 3709 | 010406001025 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.梯板厚度：100mm<br>3.梯板结构型式:无斜梁 | m2 | 943.38 | | | |
| 3710 | 010406001026 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.梯板厚度：每增10mm<br>3.梯板结构型式:无斜梁 | m2 | 4402.74 | | | |
| 3711 | 010412001006 | 平板 | 1.构件名称:桁架式钢筋混凝土叠合板<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.厚度：60mm，详见15G366-1图集<br>4.工作内容：包括桁架式钢筋制作安装，叠合板预制、运输、安装、脚手架支撑、与现浇砼结合部位等的模板支设、预埋接线盒等工作内容，及与后浇混凝土叠合层之间的结合面应做成凹凸深度不小于4mm的人工粗糙面<br>5.要求：制作、堆放、运输及安装应符合《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014<br>6.工程量：按照预制板的实际尺寸计算 | m2 | 5956.87 | | | |
| 3712 | 010402001023 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 166.9 | | | |
| 3713 | 010403005013 | 过梁 | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 28.4 | | | |
| 3714 | 010403004032 | 圈梁 | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 18.02 | | | |
| 3715 | 010403004033 | 混凝土止水带（门槛、反坎） | 1.混凝土强度等级：C20商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 12.75 | | | |
| 3716 | 010403004034 | 混凝土止水带（门槛、反坎） | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 21.82 | | | |
| 3717 | 010405007006 | 天沟、挑檐板 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.板厚：综合 | m3 | 72.37 | | | |
| 3718 | 010407001024 | 其他构件 | 1.构件名称:雨蓬<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 4.56 | | | |
| 3719 | 010414002013 | 其他构件 | 1.构件名称、规格:门窗洞口预制块<br>2.混凝土强度等级:C25商砼<br>3.包含制作、运输、安装等所有费用综合考虑在内 | m3 | 37.12 | | | |
| 3720 | 010304001047 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：B05级加气砼自保温砌块<br>2.墙体厚度：300mm<br>3.砂浆强度等级：Ma7.5专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 764.17 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3721 | 010304001048 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：MU3.5蒸压加气混凝土砌块，容重≤7.5KN/m3<br>2.墙体厚度：200mm<br>3.砂浆强度等级：Ma5.0专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 666.09 | | | |
| 3722 | 010304001049 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：MU3.5蒸压加气混凝土砌块，容重≤7.5KN/m3<br>2.墙体厚度：100mm、120mm<br>3.砂浆强度等级：Ma5.0专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 219.46 | | | |
| 3723 | 010304001050 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：MU3.5蒸压加气混凝土砌块，容重≤7.5KN/m3<br>2.墙体厚度：150mm<br>3.砂浆强度等级：Ma5.0专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 122.81 | | | |
| 3724 | 010416001180 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ6 | t | 2.279 | | | |
| 3725 | 010416001181 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ8 | t | 146.002 | | | |
| 3726 | 010416001182 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ10 | t | 38.948 | | | |
| 3727 | 010416001183 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ12 | t | 90.606 | | | |
| 3728 | 010416001184 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ14 | t | 28.965 | | | |
| 3729 | 010416001185 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ16 | t | 21.236 | | | |
| 3730 | 010416001186 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ18 | t | 20.455 | | | |
| 3731 | 010416001187 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ20 | t | 47.249 | | | |
| 3732 | 010416001188 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ22 | t | 3.462 | | | |
| 3733 | 010416001189 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ25 | t | 0.781 | | | |
| 3734 | 010416001190 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：砌体加固筋,Φ6.5 | t | 13.985 | | | |
| 3735 | 010416001191 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋,三级Φ6 | t | 7.827 | | | |
| 3736 | 010416001192 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋,三级Φ8 | t | 118.782 | | | |
| 3737 | 010416001193 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋,三级Φ10 | t | 16.289 | | | |
| 3738 | 010416001194 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋,三级Φ12 | t | 2.012 | | | |
| 3739 | 010416001195 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋,三级Φ14 | t | 2.863 | | | |
| 3740 | AB436 | 植筋 | 1.直径：Φ6.5,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 17254 | | | |
| 3741 | AB437 | 植筋 | 1.直径：Φ8,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 1536 | | | |
| 3742 | AB438 | 植筋 | 1.直径：Φ10,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 400 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3743 | AB439 | 植筋 | 1.直径：Φ12,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 14514 | | | |
| 3744 | AB440 | 电渣压力焊 | 1、直径:16 | 个 | 792 | | | |
| 3745 | AB441 | 电渣压力焊 | 1、直径:14 | 个 | 3932 | | | |
| 3746 | AB442 | 电渣压力焊 | 1、直径:20 | 个 | 596 | | | |
| 3747 | AB443 | 直螺纹套筒连接 | 1.直螺纹套筒连接直径20以内（含直径20） | 个 | 96 | | | |
| 3748 | AB444 | 直螺纹套筒连接 | 1.直螺纹套筒连接直径25以内（直径22、25） | 个 | 8 | | | |
| 3749 | 010417002006 | 预埋铁件 | 1.铁件规格：具体见图集L13j8第94页<br>2.部位：屋面钢爬梯<br>3.工作内容：含制作、运输、安装、除锈、刷防锈漆等 | t | 0.45 | | | |
| 3750 | 010702004007 | 屋面排水管（包含落水管、落水口、水斗） | 1.排水管品种、规格:方形铝合金落水管，宽100mm，厚80mm，弧形落水斗<br>2.做法：具体详见图纸，满足设计及建设方要求<br>3.工程量包含室外埋地部分 | m | 678.9 | | | |
| 3751 | 010416003013 | 钢筋网片 | 1.墙面钢丝网，0.9mm@15*15mm厚热镀锌电焊网<br>2.部位：不同材料的交接处，楼梯间和人流通道处满挂钢丝网、填充墙与梁、柱、剪力墙处外墙面 | m2 | 16784.99 | | | |
| 3752 | AB445 | 泄水管 | 1.规格、品种：直径ϕ75UPVC<br>2.部位：屋面、雨棚 | 个 | 10 | | | |
| 3753 | 010303002021 | 屋面烟道 | 1.卫生间排气道出屋面<br>2.做法参L11J105第11页，详见图纸 | 个 | 2 | | | |
| 3754 | 010303002022 | 屋面烟道 | 1.厨房排气道出屋面<br>2.做法参L11J105第10页，详见图纸 | 个 | 4 | | | |
| 3755 | 010303002023 | 厨房排烟道 | 1.规格做法：截面外形尺寸450*350，具体做法满足设计及建设方要求<br>2.部位：厨房 | m | 298.8 | | | |
| 3756 | 010303002024 | 卫生间排气烟道 | 1.规格做法：截面外形尺寸350*250，具体做法满足设计及建设方要求<br>2.部位：卫生间 | m | 145 | | | |
| 3757 | AB446 | 屋面出入口 | 1.规格做法：详见图纸<br>2.部位：屋面楼梯间门出口处 | 套 | 6 | | | |
| 3758 | 010702001012 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种:4.0厚SBS改性沥青防水卷材（带铝膜）<br>2.防水部位：不带机房的非上人屋面、雨篷<br>3.按照图纸及设计规范要求，搭接及附加层等综合考虑 | m2 | 187.3 | | | |

6440312E-1A96-45B2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3759 | 010702002007 | 屋面涂膜防水 | 1.涂膜品种:喷涂速凝橡胶沥青防水涂料<br>2.防水部位：上人屋面、非上人屋面<br>3.防水做法:2厚喷涂速凝橡胶沥青防水涂料<br>4.按照图纸及设计规范要求，附加层等综合考虑 | m2 | 524.15 | | | |
| 3760 | AB447 | 水泥砂浆找平层 | 1.做法：20厚1：2.5水泥砂浆找平层<br>2.部位：上人屋面、封闭式阳台、不上人平屋面 | m2 | 852.77 | | | |
| 3761 | 010803001013 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热形式：干铺<br>2.材料品种、规格：75厚挤塑聚苯板保温，防火隔离带综合考虑<br>3.部位：上人屋面、非上人屋面 | m2 | 432.77 | | | |
| 3762 | AB448 | 珍珠岩找坡层 | 1.做法：最薄处30厚1：6水泥憎水型膨胀珍珠岩<br>2.部位：上人屋面、非上人屋面 | m3 | 30.29 | | | |
| 3763 | AB449 | 砼找平层 | 1.做法：30厚C20砼找平层<br>2.部位：上人屋面、非上人屋面 | m2 | 432.77 | | | |
| 3764 | 010702001013 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种:0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材<br>2.防水层做法:0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结料+0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材（双层，芯材厚度≥0.5）<br>3.部位:上人屋面<br>4.按照图纸及设计规范要求，搭接及附加层等综合考虑 | m2 | 340.14 | | | |
| 3765 | AB450 | 水泥砂浆保护层 | 1.做法：20厚1：2.5水泥砂浆保护层<br>2.部位：上人屋面、非上人屋面、封闭阳台、空调板 | m2 | 1414 | | | |
| 3766 | 010702003006 | 屋面刚性防水 | 1.混凝土强度等级及厚度：40厚C20细石混凝土内配Φ4@100双向钢筋网片（3M*3M分格，缝宽20，密封胶嵌缝，钢筋网片在分格缝处断开）<br>2.部位：上人屋面 | m2 | 340.14 | | | |
| 3767 | 010803001014 | 保温隔热屋面 | 1.施工部位：空调板<br>2.做法：1）30厚无机保温砂浆<br>2）5厚抹面胶浆复合耐碱网格布 | m2 | 561.23 | | | |
| 3768 | 010803001015 | 保温隔热屋面 | 1.施工部位：空调板<br>2.做法：1）无机保温砂浆找坡，最薄处20厚 | m2 | 561.23 | | | |
| 3769 | 010703001017 | 卷材防水 | 1.卷材品种:聚乙烯丙纶防水卷材<br>2.防水部位:空调搁板、阳台、厨房<br>3.做法:0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结料（单层，芯材厚度≥0.5）<br>4.按照图纸及设计规范要求，搭接及附加层等综合考虑 | m2 | 2238.83 | | | |

6440312E-1A99-11D2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3770 | 010703002013 | 涂膜防水 | 1.涂膜品种:JS聚合物水泥防水涂料<br>2.防水部位:卫生间、太阳能挑板<br>3.做法:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料<br>4.按照图纸及设计规范要求，附加层等综合考虑 | m2 | 1773.23 | | | |
| 3771 | 010803003041 | 保温隔热墙 | 1.做法：30厚保温砂浆分层抹压，5厚聚合物水泥砂浆复合耐碱玻璃纤维网格布<br>2.部位：太阳能挑板、挑檐 | m2 | 162 | | | |
| 3772 | 010803003042 | 保温隔热墙 | 1.做法：30厚无机保温砂浆，5厚抹面胶浆复合耐碱网格布<br>2.部位：空调板下部 | m2 | 162 | | | |
| 3773 | 010803003043 | 保温隔热墙 | 1.做法：30厚玻化微珠保温砂浆，附加钢丝网综合考虑<br>2.部位：女儿墙内侧 | m2 | 260.58 | | | |
| 3774 | 010803003044 | 保温隔热墙 | 1.位置:钢筋混凝土墙及梁外侧<br>2.做法：100厚混凝土复合保温叠合板（挤塑聚苯板为80厚，外部带20厚保护层），专用界面剂甩浆，25厚无机保温砂浆，5厚聚合物水泥砂浆（专用聚合物抗裂抹面砂浆），中间压入一层耐碱玻璃纤维网布160g/m2<br>3.工作内容：包括固定钉、板缝处理、运输、安装、脚手架支撑等工作内容<br>4.部位：外墙 | m2 | 6999.35 | | | |
| 3775 | 010803005006 | 隔热楼地面 | 1.材料品种、规格:40厚挤塑聚苯板<br>2.部位：无采暖的封闭阳台、不采暖空间等 | m2 | 420 | | | |
| 3776 | AB451 | 室内墙面隔音 | 1.位置:电梯井与卧室等房间相邻墙体处<br>2.做法：100厚岩棉，具体做法参11J930第H67页，需满足设计及建设方要求 | m2 | 1145.18 | | | |
| 3777 | 010803003045 | 保温隔热墙 | 1.位置:自保温砌块墙<br>2.做法：专用界剂甩浆，25厚无机保温砂浆，5厚聚合物水泥砂浆（专用聚合物抗裂抹面砂浆），中间压入一层耐碱玻璃纤维网布160g/m2 | m2 | 2567.47 | | | |
| 3778 | AB452 | 屋面透气孔 | 1.做法：ϕ50不锈钢管排气管，具体做法详见图集13J5-1，满足设计及建设单位要求<br>2.工作内容：包含排气管安装、钢板环安装、防水处理等 | 个 | 22 | | | |
| 3779 | 010703001018 | 卷材防水 | 1.卷材品种:SBC防水卷材<br>2.防水部位:门廊<br>3.做法:0.7mmSBC防水卷材两遍用聚合物水泥防水胶浆粘接，双层施工完后刮涂1.5毫米厚的聚合物水泥砂浆做隔离保护层<br>4.按照图纸及设计规范要求，搭接及附加层等综合考虑 | m2 | 31.38 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3780 | AB453 | 钢结构平台 | 1.材质品种及规格：钢结构平台（含钢结构楼梯），耐火极限不小于1.5h，具体做法满足设计及建设方要求<br>2.工作内容：含构件放样、裁割、钻孔、焊接、打磨、制作、运输、机械吊运、安装、除锈、防锈等所有内容。<br>3.部位：屋面 | t | 2 | | | |
| 3781 | 010407001025 | 其他构件 | 1.位置：屋面<br>2.构件名称:混凝土防冲板<br>3.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.04 | | | |
| 3782 | AB454 | 逃生缓降器 | 1.部位：3层以上设置 | 套 | 96 | | | |
| 3783 | 010703004013 | 变形缝（立面） | 1.材质：1.5厚铝板<br>2.变形缝处满填岩棉板，填塞深度不小于300，具体做法满足设计及建设方要求 | m | 47.2 | | | |
| 3784 | 010703004014 | 变形缝（平面） | 1.材质：1.5厚铝板<br>2.变形缝处满填岩棉板，填塞深度不小于300，具体做法满足设计及建设方要求 | m | 6.3 | | | |
| | 6.4 装饰±0.00以上 | | | | | | | |
| 3785 | 020101001026 | 水泥砂浆楼地面 | 1.厚度、配合比:20厚（最薄处）1:2.5水泥砂浆找坡向地漏，向门口5%找坡齐平<br>2.部位:水暖井 | m2 | 50 | | | |
| 3786 | 020101001027 | 水泥砂浆楼地面 | 1.厚度、配合比:素水泥浆一道，20厚1:2水泥砂浆抹平压光<br>2.部位:电梯机房、电井、楼梯间等楼面 | m2 | 625.54 | | | |
| 3787 | 020106003012 | 水泥砂浆楼梯面 | 1.砂浆配合比：素水泥浆一道，20mm厚水泥砂浆抹面压光 | m2 | 489.22 | | | |
| 3788 | BB247 | 水泥砂浆找坡层 | 1.做法：素水泥浆一道，最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平，（管沟处要高周边20mm综合考虑）<br>2.部位：厨房、卫生间 | m2 | 1252.72 | | | |
| 3789 | BB248 | 水泥砂浆保护层 | 1.做法：1:3水泥砂浆保护层20厚<br>2.部位：卫生间 | m2 | 706.73 | | | |
| 3790 | 020102001024 | 石材楼地面 | 1.面层形式、材料种类、规格：20厚大理石板，稀水泥浆或彩色水泥浆擦缝<br>2.结合层材料种类:素水泥浆一道，20厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3.部位：门厅、电梯前厅地面、首层楼梯间 | m2 | 828.64 | | | |
| 3791 | 020101001028 | 水泥砂浆楼地面 | 1.厚度、配合比:20厚（最薄处）1:2.5水泥砂浆找坡向地漏，向门口5%找坡齐平<br>2.部位:社区用房水暖井 | m2 | 4 | | | |
| 3792 | 020101001029 | 水泥砂浆楼地面 | 1.厚度、配合比:素水泥浆一道，20厚1:2水泥砂浆抹平压光<br>2.部位:社区用房电井楼地面 | m2 | 6.55 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3793 | 020102001025 | 石材楼地面 | 1.位置:社区用房门廊<br>2.做法:20厚1：3干硬性水泥砂浆，25厚齿槽花岗岩铺面，踏步立板25厚花岗岩，板背面刮水泥浆粘贴，稀泥浆擦缝，台阶面向外坡1% | m2 | 24.09 | | | |
| 3794 | BB249 | 水泥砂浆保护层 | 1.做法：1:3水泥砂浆保护层20厚<br>2.部位：社区用房一层办公室、大厅、走廊、楼梯间等地面 | m2 | 372.69 | | | |
| 3795 | 020102002006 | 块料楼地面 | 1.面层形式、材料种类、规格:8~10厚防滑地砖<br>2.结合层材料种类及做法:20厚1：3水泥砂浆粘贴8~10厚防滑地砖<br>3.部位：社区用房办公室、大厅、走廊等楼、地面 | m2 | 372.69 | | | |
| 3796 | 020102001026 | 石材楼地面 | 1.面层形式、材料种类、规格：20厚大理石板，稀水泥浆或彩色水泥浆擦缝<br>2.结合层材料种类:素水泥浆一道，30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层<br>3.部位：社区用房楼梯间 | m2 | 55.18 | | | |
| 3797 | 020106001007 | 石材楼梯面层 | 2.做法:1）素水泥浆一道，20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层<br>2）20厚大理石板，稀水泥浆或彩色水泥砂浆擦缝<br>3.部位：社区用房楼梯 | m2 | 19.97 | | | |
| 3798 | 020105003003 | 块料踢脚线 | 1.材料种类:10厚瓷砖踢脚<br>2.结合层:水泥砂浆粘贴，具体做法详见图纸<br>3.部位：社区用房办公室、大厅、走廊等楼、地面 | m2 | 21.73 | | | |
| 3799 | 020105002019 | 石材踢脚线 | 1.材料种类:大理石<br>2.结合层:水泥砂浆粘贴，具体做法详见图纸<br>3.形式:直形<br>4.部位：社区用房楼梯间 | m2 | 4.44 | | | |
| 3800 | 020105002020 | 石材踢脚线 | 1.材料种类:大理石<br>2.结合层:水泥砂浆粘贴，具体做法详见图纸<br>3.形式:异形<br>4.部位：社区用房楼梯间 | m2 | 2.16 | | | |
| 3801 | 020507001070 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:办公室、大厅、走廊等内墙面<br>2.涂料种类：刮柔性耐水腻子、刷乳胶漆，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 1392.39 | | | |
| 3802 | 020507001071 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:办公室、大厅、走廊等顶棚<br>2.涂料种类：刮腻子、刷乳胶漆，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 845.03 | | | |
| 3803 | 020105002021 | 石材踢脚线 | 1.材料种类:大理石<br>2.结合层:水泥砂浆粘贴，具体做法详见图纸<br>3.形式:直形<br>4.部位：门厅、电梯前厅、首层楼梯间 | m2 | 76.63 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第260页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3804 | BB250 | 油漆踢脚 | 1.做法：2~3厚柔性耐水腻子分遍批刮，抹平，刷油漆一道，具体做法详见图纸 | m2 | 178.03 | | | |
| 3805 | 020105001012 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.部位:楼梯间<br>2.厚度、砂浆配合比:甩浆一遍，15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光 | m2 | 178.03 | | | |
| 3806 | 020201001066 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:甩浆一遍，15厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光（掺防水剂）<br>4.部位:卫生间、厨房砌块墙体内墙面 | m2 | 4055.95 | | | |
| 3807 | 020201001067 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:甩浆一遍，15厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光（掺防水剂）<br>4.部位:卫生间、厨房混凝土内墙面 | m2 | 1333.8 | | | |
| 3808 | 020201001068 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:甩浆一遍，15厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位：除卫生间、厨房、电井、水暖井外其它房间砌块墙体内墙面 | m2 | 14192.93 | | | |
| 3809 | 020201001069 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:甩浆一遍，15厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位:除卫生间、厨房、电井、水暖井外其它房间混凝土内墙面 | m2 | 9308.14 | | | |
| 3810 | 020201001070 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位:电井、水暖井等砌块墙面 | m2 | 1423.5 | | | |
| 3811 | 020201001071 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位:电井、水暖井等混凝土墙面 | m2 | 1418.34 | | | |
| 3812 | 020507001072 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:门厅、候梯厅、地上交通核走道墙面<br>2.涂料种类：刮腻子、刷乳胶漆，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 2211.22 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3813 | 020507001073 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:楼梯间墙面<br>2.涂料种类：刮耐水腻子、刷防水涂料，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 3890.25 | | | |
| 3814 | 020507001074 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:楼梯顶棚<br>2.涂料种类：刮耐水腻子，刷防水涂料，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 926.77 | | | |
| 3815 | 020507001075 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:门厅、候梯厅、地上交通核走道、机房顶棚<br>2.涂料种类：刮腻子、刷乳胶漆，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 773.61 | | | |
| 3816 | BB251 | 墙面纤维网格布 | 1.做法:压入160g/m2耐碱玻纤网格布一道<br>2.内墙抹灰层满铺 | m2 | 31904.64 | | | |
| 3817 | 020507001076 | 刷喷涂料 | 1.涂料种类:真石漆，颜色按设计图纸要求<br>2.涂刷遍数:满足成活要求<br>3.基层刷喷要求:刮柔性腻子成活，喷刷封闭底漆成活，分隔缝符合设计图纸要求<br>4.面层刷喷要求:外墙真石漆，刷罩光漆，分隔缝符合设计图纸要求<br>5.部位:真石漆外墙 | m2 | 10311.73 | | | |
| 3818 | 020406004006 | 金属百叶窗 | 1.窗的类型:铝合金防雨百叶，内附防虫鼠网（热镀锌钢丝网，孔径2.5*2.5mm，钢丝直径d=0.5mm），满足水平推力不小于1.0KN/M2 | m2 | 8.82 | | | |
| 3819 | 020107001032 | 金属扶手带栏杆、栏板 | 1.位置:无障碍坡道<br>2.做法：304不锈钢栏杆<br>3.高度：综合考虑，具体做法详见图纸并满足建设方要求<br>4.综合考虑预埋件及所有辅材 | m | 28.65 | | | |
| 3820 | 020107001033 | 金属扶手带栏杆、栏板 | 1.位置:楼梯<br>2.做法：304不锈钢栏杆<br>3.高度：900mm，具体做法满足设计及建设方要求<br>4.综合考虑预埋件及所有辅材 | m | 535.6 | | | |
| 3821 | 020107001034 | 金属扶手带栏杆、栏板 | 1.位置:楼梯<br>2.做法：304不锈钢栏杆<br>3.高度：1050mm，具体做法满足设计及建设方要求<br>4.综合考虑预埋件及所有辅材 | m | 1.3 | | | |
| 3822 | 020107001035 | 护窗栏杆 | 1.材质:304不锈栏杆<br>2.包含制作安装等全部费用<br>3.高度:200mm，具体做法详见图纸并满足设计及建设方要求<br>4.综合考虑预埋件及所有辅材 | m | 416.4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3823 | 020107001036 | 护窗栏杆 | 1.材质:304不锈栏杆<br>2.包含制作安装等全部费用<br>3.高度:400mm，具体做法详见图纸并满足设计及建设方要求<br>4.综合考虑预埋件及所有辅材 | m | 270 | | | |
| 3824 | BB252 | 穿孔铝板造型围蔽 | 1.位置：空调板处<br>2.面层材料种类、规格:穿孔铝板造型围蔽，铝板壁厚2mm,穿孔率≥70%<br>3.综合考虑所有辅件及辅材<br>4.颜色由甲方确定 | m2 | 673.04 | | | |
| 3825 | 020107001037 | 金属扶手带栏杆、栏板 | 1.位置:屋面护栏<br>2.做法：方钢管烤漆栏杆<br>3.高度：1050mm<br>4.综合考虑预埋件及所有辅材 | m | 9.08 | | | |
| 3826 | 020402007015 | 防火门 | 1.门的形式:甲级防火门<br>2.材料种类:钢质<br>3.配件及辅材:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件综合考虑<br>4.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 331.8 | | | |
| 3827 | 020402006024 | 防火门 | 1.门的类型：乙级防火门<br>2.材料种类:钢质<br>3.配件及辅材:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件综合考虑<br>4.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 411.6 | | | |
| 3828 | 020402006025 | 防盗门 | 1.门的类型：乙级防火、防盗、保温、隔音一体钢制防盗复合门<br>2.材料规格：1000*2100<br>3.配件及辅材:门把手、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂等综合考虑<br>4.满足规范及图纸要求 | 樘 | 100 | | | |
| 3829 | 020402007016 | 防火门 | 1.门的形式:丙级防火门<br>2.材料种类:钢质<br>3.配件及辅材:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件综合考虑<br>4.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 97.92 | | | |
| 3830 | 020404003006 | 电子对讲门 | 1.门的类型:楼宇对讲防盗门（可自动关闭）<br>2.做法：门框板厚1.4mm，外（内）面板均为0.7mm不锈钢板，外饰面氟碳漆保20年不上锈，门樘采用5mm双面钢化玻璃内夹不锈钢方钢造型格。配室外304不锈钢拉手，室内配对讲电动门锁，包含户内对讲设备以及与设备配套的线等内容<br>3.达到业主使用要求 | m2 | 10.8 | | | |
| 3831 | 020402001011 | 金属平开门 | 1.门的类型:钢质门<br>2.配件及辅材:门把手、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂等综合考虑<br>3.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 8.4 | | | |

6440312E-1A9C-[illegible]D2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 3832 | 020402001012 | 金属平开门 | 1.门的类型:65系列隔热断桥铝合金<br>2.材料种类、规格:65系列隔热断桥铝合金框料<br>3.玻璃种类、厚度:5+9A+5中空玻璃<br>4.配件及辅材:把手、门锁、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片、高效聚氨酯、满足设计要求的防火玻璃等综合考虑<br>5.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 27.36 | | | |
| 3833 | 020409003007 | 石材窗台板 | 1.台板材料种类：大理石<br>2.面层材料的铺贴方式：水泥砂浆<br>3.工作内容：含磨光倒半圆<br>4.部位：楼梯间 | m2 | 20.8 | | | |
| 3834 | 020406001015 | 金属窗 | 1.窗的类型：65系列隔热断桥铝合金平开窗<br>2.材料种类、规格:65系列隔热断桥铝合金框料<br>3.玻璃种类、厚度:5+12A+5+12A+5中空玻璃<br>4.配件及辅材:把手、窗锁、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片、高效聚氨酯、满足设计要求的防火玻璃、手动开启装置等综合考虑<br>5.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 1884.14 | | | |
| 3835 | 020406001016 | 金属窗（楼梯间） | 1.窗的类型：65系列隔热断桥铝合金推拉窗<br>2.材料种类、规格:65系列隔热断桥铝合金框料<br>3.玻璃种类、厚度:5+9A+5中空玻璃<br>4.配件及辅材:把手、窗锁、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片、高效聚氨酯、满足设计要求的防火玻璃、手动开启装置等综合考虑<br>5.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 156 | | | |
| 3836 | BB253 | 石材门窗套 | 1.位置：电梯门<br>2.面层材料种类、规格、铺贴形式:砂浆粘贴人造石<br>3.综合考虑所有辅件及辅材<br>4.颜色由甲方确定 | m | 566.8 | | | |
| | 6.5 安装±0.00以下 | | | | | | | |
| | 6.5.1 地下给排水 | | | | | | | |
| 3837 | 030801004023 | 柔性抗震铸铁管 | 1.安装部位:室内排水<br>2.输送介质:污水<br>3.规格:DN150<br>4.接口型式:柔性接口 | m | 36.2 | | | |
| 3838 | 030801005110 | 塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等） | 1．安装部位（室内、外）：室内<br>2．输送介质:废水<br>3．材质:UPVC<br>4．规格:DN75<br>5．连接方式:粘接 | m | 48.4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3839 | 030801002028 | 钢管 | 1.安装部位（室内、外）：室内<br>2.输送介质:中水<br>3.材质或种类:衬塑钢管<br>4.规格:DN50<br>5.连接方式:螺纹 | m | 32.6 | | | |
| 3840 | CB334 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN50<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 10 | | | |
| 3841 | CB335 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN150<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 12 | | | |
| 3842 | 030803001054 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.型号、规格:DN50 | 个 | 2 | | | |
| 3843 | 030804017030 | 地漏（事故排水） | 1.材质:塑料<br>2.规格:DN75 | 个 | 4 | | | |
| 3844 | 030804017031 | 地漏（热力小室） | 1.材质:塑料<br>2.规格:DN75 | 个 | 2 | | | |
| 3845 | 030804017032 | 地漏（管井） | 1.材质:塑料<br>2.规格:DN50 | 个 | 4 | | | |
| | 6.5.2 压力排水 | | | | | | | |
| 3846 | 030109001011 | 离心式泵 | 1.名称:潜污泵<br>2.质量或型号:JYWQ65-37-14-1400-3.0，Q=37m3/h，H=14m，N=3KW<br>3.输送介质:压力排水<br>4.配套液位计、控制箱安装 | 台 | 4 | | | |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第265页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3847 | 030109001012 | 离心式泵 | 1.名称:潜污泵<br>2.质量或型号:JYWQ50-15-20-1200-2.2，Q=15m3/h，H=20m，N=2.2KW<br>3.输送介质:压力排水<br>4.配套液位计、控制箱安装 | 台 | 4 | | | |
| 3848 | 030206006031 | 低压交流异步电动机 | 1.类型（大、中、小型）：小型<br>2.容量（仅适用于小型电机）:3KW | 台 | 8 | | | |
| 3849 | 030801002029 | 钢管 | 1.安装部位（室内、外）：室内<br>2.输送介质:压力排水<br>3.材质或种类:衬塑钢管<br>4.规格:DN150<br>5.连接方式:沟槽 | m | 4.5 | | | |
| 3850 | 030801001021 | 镀锌钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内<br>2.输送介质:压力排水<br>3.规格:DN100<br>4.连接方式:沟槽连接 | m | 7 | | | |
| 3851 | 030801001022 | 镀锌钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内<br>2.输送介质:压力排水<br>3.规格:DN80<br>4.连接方式:沟槽连接 | m | 41.7 | | | |
| 3852 | 030801001023 | 镀锌钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内<br>2.输送介质:压力排水<br>3.规格:DN65<br>4.连接方式:沟槽连接 | m | 11.5 | | | |
| 3853 | 030803003031 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.型号、规格:DN80<br>3.连接方式：沟槽法兰连接 | 个 | 4 | | | |
| 3854 | 030803003032 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀<br>2.型号、规格:DN80<br>3.连接方式：沟槽法兰连接 | 个 | 4 | | | |
| 3855 | 030803003033 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:橡胶软接头<br>2.型号、规格:DN80<br>3.连接方式：沟槽法兰连接 | 个 | 4 | | | |
| 3856 | 030803003034 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.型号、规格:DN65<br>3.连接方式：沟槽法兰连接 | 个 | 4 | | | |
| 3857 | 030803003035 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀<br>2.型号、规格:DN65<br>3.连接方式：沟槽法兰连接 | 个 | 4 | | | |
| 3858 | 030803003036 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:橡胶软接头<br>2.型号、规格:DN65<br>3.连接方式：沟槽法兰连接 | 个 | 4 | | | |
| 3859 | CB336 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN150<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 3860 | CB337 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN100<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 3861 | CB338 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN80<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 3862 | 031001002006 | 压力仪表 | 1.名称:压力表<br>2.含压力表弯、旋塞 | 台 | 8 | | | |
| | 6.5.3 地下消火栓 | | | | | | | |
| 3863 | 030701003049 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内<br>2．材质:热浸锌镀锌钢管<br>3．规格:DN65<br>4．连接方式:沟槽连接 | m | 7.2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3864 | 030701003050 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内<br>2．材质:热浸锌镀锌钢管<br>3．规格:DN100<br>4．连接方式:沟槽连接 | m | 126 | | | |
| 3865 | 030701003051 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内高区<br>2．材质:热浸镀锌加厚钢管<br>3．规格:DN100<br>4．连接方式:沟槽连接 | m | 93.6 | | | |
| 3866 | 030701007028 | 法兰阀门 | 1.名称：蝶阀<br>2.型号、规格：DN100<br>3.连接方式:沟槽连接 | 个 | 17 | | | |
| 3867 | CB339 | 磷酸铵盐干粉灭火器 | 1.型号：MF/ABC3 | 具 | 6 | | | |
| 3868 | 030701018022 | 消火栓 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：减压稳压消火栓，单栓SG24E65Z-J，单栓带消防软管卷盘，尺寸1800*700*240mm，消火栓箱内设DN65消火栓一只，DN19水枪一支，DN65X25M衬胶水龙带一根<br>3.详见图集15S202-19 | 套 | 8 | | | |
| 3869 | CB340 | 管道保温: | 1.材质：50mm厚带铝箔的玻璃丝棉 | m3 | 5.98 | | | |
| 3870 | CB341 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN100<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 3871 | CB342 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN100<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 10 | | | |
| | 6.5.4 地下喷淋 | | | | | | | |
| 3872 | 030701001050 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN25<br>2、连接方式:螺纹连接 | m | 346.05 | | | |
| 3873 | 030701001051 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN32<br>2、连接方式:螺纹连接 | m | 111.46 | | | |
| 3874 | 030701001052 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN40<br>2、连接方式:螺纹连接 | m | 38.19 | | | |
| 3875 | 030701001053 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN50<br>2、连接方式:螺纹连接 | m | 31.68 | | | |
| 3876 | 030701001054 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN65<br>2、连接方式:螺纹连接 | m | 16.5 | | | |
| 3877 | 030701001055 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN80<br>2、连接方式:螺纹连接 | m | 31.52 | | | |
| 3878 | 030701001056 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN100<br>2、连接方式:沟槽连接 | m | 9.73 | | | |
| 3879 | 030701001057 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN150<br>2、连接方式:沟槽连接 | m | 110.4 | | | |
| 3880 | 030701011007 | 水喷头 | 1．型号、规格:DN15，直立型68℃标准响应玻璃球喷头<br>2．安装型式:无吊顶 | 个 | 220 | | | |
| 3881 | 030701014007 | 水流指示器 | 1.型号规格:DN150<br>2.连接形式:沟槽连接 | 个 | 2 | | | |
| 3882 | 030701007029 | 法兰阀门 | 1.名称：遥控信号阀<br>2.型号、规格:DN150<br>3.连接方式:沟槽连接 | 个 | 2 | | | |
| 3883 | 030701005012 | 螺纹阀门 | 1.名称：电动阀<br>2.型号、规格:DN25 | 个 | 2 | | | |
| 3884 | 030803005018 | 快速排气阀 | 1.型号、规格:DN25 | 个 | 2 | | | |

6440312E-1A9C-A502-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3885 | 030803001055 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜球阀<br>2.型号、规格:DN25 | 个 | 2 | | | |
| 3886 | 030701016007 | 末端试水装置 | 1.规格:DN25 | 组 | 1 | | | |
| 3887 | 030701005013 | 螺纹阀门 | 1.名称：末端试水阀<br>2.型号、规格:DN25 | 个 | 1 | | | |
| 3888 | 030803001056 | 螺纹阀门 | 1.类型:泄水阀<br>2.型号、规格:DN50 | 个 | 2 | | | |
| 3889 | CB343 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN150<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 1 | | | |
| | 6.5.5 地下采暖 | | | | | | | |
| 3890 | CB344 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN80<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 3891 | CB345 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN70<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 3892 | CB346 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN70<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 3893 | CB347 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN80<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 3894 | CB348 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN40<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 8 | | | |
| | 6.5.6 地下通风防排烟 | | | | | | | |
| 3895 | 030901002041 | 通风机 | 1.形式:送补风风机SF-B1-01<br>2.型号:GXF-7-A，风量：16000m3/h,全压：280Pa，功率：2.2KW，转速：960r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 1 | | | |
| 3896 | 030901002042 | 通风机 | 1.形式:送补风风机SF-B2-01<br>2.型号:GXF-7-A，风量：16000m3/h,全压：280Pa，功率：2.2KW，转速：960r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 1 | | | |
| 3897 | 030901002043 | 通风机 | 1.形式:排风排烟双速风机PYF-B2-01<br>2.型号:GYF-6-S1，风量：15600/7600m3/h,全压：700/180Pa，功率：5.9/1.4KW，转速：2900/1450r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 2 | | | |
| 3898 | 030901002044 | 通风机 | 1.形式:排风排烟双速风机PYF-B1-01<br>2.型号:GYF-6-S1，风量：15600/7600m3/h,全压：700/180Pa，功率：5.9/1.4KW，转速：2900/1450r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 2 | | | |

6440312E-1A96-4302-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3899 | 030901002045 | 通风机 | 1.形式:加压风机JYF-B2-01<br>2.型号:GXF-5-A，风量：6856m3/h,全压：254Pa，功率：0.75KW，转速：1450r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 2 | | | |
| 3900 | 030901002046 | 通风机 | 1.形式:加压风机JYF-B2-02<br>2.型号:GXF-8-C，风量：27400m3/h,全压：890Pa，功率：15KW，转速：1450r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 2 | | | |
| 3901 | 030901002047 | 通风机 | 1.形式:加压风机JYF-B2-03<br>2.型号:GXF-8-C，风量：27400m3/h,全压：890Pa，功率：15KW，转速：1450r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 2 | | | |
| 3902 | 030902001044 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:1.0<br>4.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 40.32 | | | |
| 3903 | 030902001045 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:1.0<br>4.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 61.94 | | | |
| 3904 | 030902001046 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:0.75<br>4.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 91.36 | | | |
| 3905 | 030902001047 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:0.6<br>4.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 2.88 | | | |
| 3906 | 030902001048 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:0.5<br>4.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 11.7 | | | |
| 3907 | 030903007059 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型:多叶加压送风口<br>2．型号、规格:800*（630+250） | 个 | 4 | | | |
| 3908 | 030903007060 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型:单层百叶风口<br>2．型号、规格:400*600 | 个 | 4 | | | |
| 3909 | 030903007061 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型:单层百叶风口<br>2．型号、规格:400*800 | 个 | 1 | | | |
| 3910 | 030903007062 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型:单层百叶风口<br>2．型号、规格:500*1000 | 个 | 2 | | | |
| 3911 | 030903007063 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型:单层百叶风口<br>2．型号、规格:800*630 | 个 | 2 | | | |
| 3912 | 030903007064 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型:单层百叶风口<br>2．型号、规格:1250*630 | 个 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3913 | 030903001083 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型:止回阀<br>2.型号或规格:800*630 | 个 | 2 | | | |
| 3914 | 030903001084 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型:止回阀<br>2.型号或规格:800*400 | 个 | 3 | | | |
| 3915 | 030903001085 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型:止回阀<br>2.型号或规格:800*250 | 个 | 4 | | | |
| 3916 | 030903001086 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型:止回阀<br>2.型号或规格:800*1250 | 个 | 1 | | | |
| 3917 | 030903001087 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :70℃防火调节阀<br>2.型号或规格:800*250 | 个 | 4 | | | |
| 3918 | 030903001088 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :70℃电动防火调节阀<br>2.型号或规格:800*250 | 个 | 4 | | | |
| 3919 | 030903001089 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :70℃防火阀<br>2.型号或规格:800*400 | 个 | 3 | | | |
| 3920 | 030903001090 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :70℃防火阀<br>2.型号或规格:320*800 | 个 | 1 | | | |
| 3921 | 030903001091 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型:70℃电动防火阀<br>2.型号或规格:800*400 | 个 | 2 | | | |
| 3922 | 030903001092 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :70℃电动防火阀<br>2.型号或规格:800*1250 | 个 | 1 | | | |
| 3923 | 030903001093 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :电动多叶调节阀<br>2.型号或规格: ϕ250 | 个 | 4 | | | |
| 3924 | 030206006032 | 低压交流异步电动机 | 1.类型（大、中、小型）:小型<br>2.容量（仅适用于小型电机）:2.2KW | 台 | 2 | | | |
| 3925 | 030206006033 | 低压交流异步电动机 | 1.类型（大、中、小型）:小型<br>2.容量（仅适用于小型电机）:5.9KW | 台 | 4 | | | |
| 3926 | 030206006034 | 低压交流异步电动机 | 1.类型（大、中、小型）:小型<br>2.容量（仅适用于小型电机）:15KW | 台 | 4 | | | |
| 3927 | CB349 | 排烟口、防火阀检查接线 | | 处 | 26 | | | |
| 3928 | 030204031144 | 小电器 | 1.名称:压差传感器<br>2.型号、规格：详图 | 套 | 6 | | | |
| 3929 | CB350 | 排烟口、防火阀检查接线 | | 处 | 20 | | | |
| 3930 | CB351 | 电动挡烟垂壁 | 1.材质：不燃材料，耐火时间0.5h<br>2.卷轴、电机及控制箱安装调试 | m | 2.5 | | | |
| 3931 | 030904001012 | 通风工程检测、调试 | | 系统 | 1 | | | |
| | 6.5.7 地下强电 | | | | | | | |
| 3932 | 030204018177 | 配电箱 | 1.类别:储藏室配电箱AWCC1-B1<br>2.安装方式:明装<br>3.半周长或回路数：600*800*180<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 3933 | 030204018178 | 配电箱 | 1.类别:储藏室配电箱AWCC2-B1<br>2.安装方式:明装<br>3.半周长或回路数：600*800*180<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |

6440312E-1A9C-A5D2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3934 | 030204018179 | 配电箱 | 1.类别:住宅总配电箱ALZ1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：700*800*200<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 3935 | 030204018180 | 配电箱 | 1.类别:住宅总配电箱ALZ2<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：700*800*200<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 3936 | 030204018181 | 配电箱 | 1.类别:公共配电箱ALGG-B2<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：600*800*180<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 3937 | 030204018182 | 配电箱 | 1.类别:物业总箱APZ<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：11路<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 3938 | 030204018183 | 配电箱 | 1.类别:物业总箱APEZ<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：11路<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 3939 | 030204018184 | 配电箱 | 1.类别:公共照明配电箱ATzl-B1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：4路<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 3940 | 030204018185 | 配电箱 | 1.类别:公共照明配电箱ALzl1/2-B2<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：7路<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 3941 | 030204018186 | 配电箱 | 1.类别:排烟风机配电箱ATPY1/2-B1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：600*1200*200<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 3942 | 030204018187 | 配电箱 | 1.类别:排烟风机配电箱ATPY1/2-B2<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：600*1200*200<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 3943 | 030204018188 | 配电箱 | 1.类别:补风机配电箱ATSBF1-B1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：600*1200*200<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 3944 | 030204018189 | 配电箱 | 1.类别:送风机配电箱ATJY1-B2<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：600*1200*200<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 3945 | 030204018190 | 配电箱 | 1.类别:送风机配电箱ATJY3-B2<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：600*1200*200<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |

6440312E-1A9C-4DD2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3946 | 030208004039 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:槽式<br>3.型号、规格:200*150（中间加防火隔板)<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支吊架制安 | m | 42.1 | | | |
| 3947 | 030208004040 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:槽式<br>3.型号、规格:200*100（中间加防火隔板)<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支吊架制安 | m | 21.8 | | | |
| 3948 | 030208004041 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:槽式<br>3.型号、规格:100*100<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支吊架制安 | m | 114.3 | | | |
| 3949 | 030208004042 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:梯式<br>3.型号、规格:100*100<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 26.4 | | | |
| 3950 | 030208004043 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:梯式<br>3.型号、规格:200*150<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 26.4 | | | |
| 3951 | 030208003016 | 电缆保护管 | 1.材质:镀锌钢管<br>2.规格:SC150 | m | 34.8 | | | |
| 3952 | 030212001171 | 电气配管 | 1.材质 :镀锌钢管<br>2.规格 :DN32<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 30 | | | |
| 3953 | 030212001172 | 电气配管 | 1.材质 :镀锌钢管<br>2.规格 :DN25<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 15.8 | | | |
| 3954 | 030212001173 | 电气配管 | 1.材质 :PVC阻燃管<br>2.规格 :Φ20<br>3.配置形式及部位:暗配<br>4.接线盒、开关盒安装 | m | 1369.55 | | | |
| 3955 | 030212001174 | 电气配管 | 1.材质 :PVC阻燃管<br>2.规格 :Φ32<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 2.3 | | | |
| 3956 | 030212001175 | 电气配管 | 1.材质 :PVC阻燃管<br>2.规格 :Φ25<br>3.配置形式及部位:暗配<br>4.接线盒、开关盒安装 | m | 75.5 | | | |
| 3957 | 030212001176 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 69.1 | | | |
| 3958 | 030212001177 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG25<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 68.4 | | | |
| 3959 | 030212001178 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG40<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 21.4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 3960 | 030208001106 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-5*4mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 2.3 | | | |
| 3961 | 030208001107 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-5*4mm2<br>2.敷设方式:桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 79.1 | | | |
| 3962 | 030208001108 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZN-YJY-5*6mm2<br>2.敷设方式:桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 5.5 | | | |
| 3963 | 030208001109 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZN-YJY-5*10mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 30 | | | |
| 3964 | 030208001110 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZN-YJY-5*10mm2<br>2.敷设方式:桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 279.6 | | | |
| 3965 | 030208001111 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZN-YJY-4*25+1*16<br>2.敷设方式:桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 90.2 | | | |
| 3966 | 030208001112 | 电力电缆 | 1.型号、规格:BTTZ-4*4<br>2.敷设方式:明敷设<br>3.电缆头制安 | m | 110.2 | | | |
| 3967 | 030208001113 | 电力电缆 | 1.型号、规格:BTTZ-4*6<br>2.敷设方式:明敷设<br>3.电缆头制安 | m | 95.8 | | | |
| 3968 | 030208001114 | 电力电缆 | 1.型号、规格:BTTZ-4*16<br>2.敷设方式:明敷设<br>3.电缆头制安 | m | 166.4 | | | |
| 3969 | 030208001115 | 电力电缆 | 1.型号、规格:BTTZ-4*25<br>2.敷设方式:明敷设<br>3.电缆头制安 | m | 90.6 | | | |
| 3970 | 030208001116 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZN-YJY-4*4mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 22.88 | | | |
| 3971 | 030212003290 | 电气配线 | 1.种类:动力线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-1.5mm2 | m | 124.8 | | | |
| 3972 | 030212003291 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 3710.96 | | | |
| 3973 | 030212003292 | 电气配线 | 1.种类:照明线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 235.32 | | | |
| 3974 | 030212003293 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设<br>2.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 5734.2 | | | |
| 3975 | 030212003294 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 207.3 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3976 | 030212003295 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZ-BYJ-4mm2<br>3.种类：照明线 | m | 280.2 | | | |
| 3977 | 030212003296 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2<br>3.种类：动力线 | m | 325.4 | | | |
| 3978 | 030212003297 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZ-BYJ-6mm2<br>3.种类：动力线 | m | 226.5 | | | |
| 3979 | 030212003298 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>2.型号、规格:WDZ-BYJ-16mm2<br>3.种类：动力线 | m | 3456 | | | |
| 3980 | 030204031145 | 小电器 | 1.名称:单联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 14 | | | |
| 3981 | 030212003299 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZN-BYJ-10mm2<br>3.种类：动力线 | m | 85.6 | | | |
| 3982 | 030204031146 | 小电器 | 1.名称:双联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 104 | | | |
| 3983 | 030204031147 | 小电器 | 1.名称:安全型单相二、三极插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 115 | | | |
| 3984 | 030213001048 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:墙上座灯<br>2.型号规格：LED灯，8W，250V<br>3.安装形式：壁装，门框正上方0.1m | 套 | 4 | | | |
| 3985 | 030213001049 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:座灯头配灯泡<br>3.安装形式：吸顶 | 套 | 100 | | | |
| 3986 | 030213004022 | 荧光灯 | 1.形式：成套<br>2.型号、规格:T5单管荧光灯，1*18W<br>3.安装形式:壁装 | 套 | 14 | | | |
| 3987 | 030213001050 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:自带开关红外感应一体LED灯<br>2.型号规格：自带开关红外感应<br>3.安装形式：壁挂 | 套 | 36 | | | |
| 3988 | 030213001051 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:自带开关红外感应一体LED灯<br>2.型号规格：自带开关红外感应<br>3.安装形式：吸顶 | 套 | 21 | | | |
| 3989 | CB352 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN150<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 3990 | CB353 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN100<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 5 | | | |
| 3991 | CB354 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN80<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 5 | | | |

6440312E-1A9C-A032-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第274页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3992 | 030209001006 | 接地装置 | 1.接地体:利用基础地梁内的两根钢筋一周焊通做接地极<br>2.电井内敷设40X4mm热镀锌扁钢<br>3.总等电位箱、卫生间局部等电位箱安装<br>4.入户金属管道接地<br>5.具体做法详见设计施工图，满足图纸设计及规范验收要求 | 项 | 1 | | | |
| 3993 | 030211002006 | 送配电装置系统 | | 系统 | 1 | | | |
| | 6.5.8 地下应急照明 | | | | | | | |
| 3994 | 030204018191 | 配电箱 | 1.类别:应急照明配电箱ATALE1-B1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：4路<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 3995 | 030204018192 | 配电箱 | 1.类别:应急照明配电箱ATALE2-B1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：4路<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 3996 | 030204018193 | 配电箱 | 1.类别:应急照明配电箱ALE1/2-B1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：6路<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 3997 | 030212001179 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 450 | | | |
| 3998 | 030212001180 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG25<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 68.2 | | | |
| 3999 | 030212003300 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 207.3 | | | |
| 4000 | 030212003301 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:NH-RVS-2*2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 450 | | | |
| 4001 | 030213003049 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯<br>2.型号、规格:LED型，1W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:门上0.2m | 套 | 15 | | | |
| 4002 | 030213003050 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示标志灯<br>2.型号、规格:LED型，1W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:距地0.5m | 套 | 35 | | | |
| 4003 | 030213003051 | 装饰灯 | 1.名称:A型楼层标志灯<br>2.型号、规格:LED型，1W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:底边距地2.2m壁挂 | 套 | 8 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4004 | 030213003052 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯<br>2.型号、规格:6W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:距地2.5m | 套 | 40 | | | |
| | 6.5.9 地下弱电 | | | | | | | |
| 4005 | 031103008013 | 吊装式桥架 | 1.材质：钢制<br>2.类型：槽式<br>3.型号、规格：200*100<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支吊架制安 | m | 39.8 | | | |
| 4006 | 031103010022 | 垂直桥架 | 1.材质：钢制<br>2.类型：梯式<br>3.型号、规格：200*100<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 9.9 | | | |
| 4007 | 030208003017 | 电缆保护管 | 1.材质:镀锌钢管<br>2.规格:SC100 | m | 28.8 | | | |
| 4008 | 031103002023 | 硬质PVC管 | 1.规格:PVC25<br>2.配管形式及部位:暗配 | m | 48.6 | | | |
| 4009 | 031103015037 | 接线箱 | 1.名称：对讲系统接线箱 | 个 | 1 | | | |
| 4010 | 031103015038 | 接线箱 | 1.名称：监控系统接线箱 | 个 | 1 | | | |
| 4011 | 031103015039 | 接线箱 | 1.名称：电视前端设备箱 | 个 | 1 | | | |
| 4012 | 031103015040 | 接线箱 | 1.名称：分光器设备箱 | 个 | 1 | | | |
| | 6.5.10 地下自动报警 | | | | | | | |
| 4013 | 030204018194 | 消防箱 | 1.名称:消防端子箱 | 台 | 1 | | | |
| 4014 | 030204018195 | 消防箱 | 1.名称:模块箱 | 台 | 15 | | | |
| 4015 | 031103008014 | 吊装式桥架 | 1.材质：钢制<br>2.类型：槽式<br>3.型号、规格：100*100（中间带2个隔板）<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支吊架制安 | m | 41.2 | | | |
| 4016 | 031103010023 | 垂直桥架 | 1.材质：钢制<br>2.类型：梯式<br>3.型号、规格：100*100（中间夹双隔板）<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 8.6 | | | |
| 4017 | 030212001181 | 电气配管 | 1.材质:镀锌钢管<br>2.规格:DN80<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 21.5 | | | |
| 4018 | 030212001182 | 电气配管 | 1.材质:薄壁钢管<br>2.规格:JDG25<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 90 | | | |
| 4019 | 030212001183 | 电气配管 | 1.材质:薄壁钢管<br>2.规格:JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 655 | | | |

6440312E-1A96-5D2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4020 | 030212003302 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-1.5mm2 | m | 119.4 | | | |
| 4021 | 030212003303 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-1.5mm2 | m | 82.4 | | | |
| 4022 | 030212003304 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 363.4 | | | |
| 4023 | 030212003305 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 66 | | | |
| 4024 | 030212003306 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-4mm2 | m | 90.6 | | | |
| 4025 | 030212001184 | 电气配管 | 1.材质 :金属软管<br>2.规格 :DN20 | m | 12.8 | | | |
| 4026 | 030212003307 | 电气配线 | 1.种类:消防电话线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.0mm2 | m | 65.4 | | | |
| 4027 | 030212003308 | 电气配线 | 1.种类:消防电话线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.0mm2 | m | 121.4 | | | |
| 4028 | 030212003309 | 电气配线 | 1.种类:报警二总线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 494.4 | | | |
| 4029 | 030212003310 | 电气配线 | 1.种类:报警二总线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 277 | | | |
| 4030 | 030212003311 | 电气配线 | 1.种类:消防电源监控线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 59.7 | | | |
| 4031 | 030212003312 | 电气配线 | 1.种类:消防电源监控线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 41.2 | | | |
| 4032 | 030212003313 | 电气配线 | 1.种类:消防广播线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 101.06 | | | |
| 4033 | 030208002031 | 控制电缆 | 1.型号、规格 :WDZN-KYJY-2*1.5mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 36.6 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4034 | 030208002032 | 控制电缆 | 1.型号、规格:WDZN-KYJY-2*1.5mm2<br>2.敷设方式:桥架敷设<br>3.电缆头制安 | m | 46.2 | | | |
| 4035 | 030208002033 | 控制电缆 | 1.型号、规格:WDZN-KYJY-7*1.5mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 56.8 | | | |
| 4036 | 030208002034 | 控制电缆 | 1.型号、规格:WDZN-KYJY-7*1.5mm2<br>2.敷设方式:桥架敷设<br>3.电缆头制安 | m | 126.8 | | | |
| 4037 | 030705001017 | 点型探测器 | 1.型号:感烟探测器<br>2.含底盒 | 只 | 153 | | | |
| 4038 | 030705003023 | 按钮 | 1.型号、规格:消火栓报警按钮 | 只 | 8 | | | |
| 4039 | 030705003024 | 按钮 | 1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮 | 只 | 8 | | | |
| 4040 | 030705004076 | 模块（接口） | 1.名称：输入输出模块 | 只 | 8 | | | |
| 4041 | 030705004077 | 模块（接口） | 1.名称：输出模块 | 只 | 8 | | | |
| 4042 | 030705004078 | 模块（接口） | 1.名称：输入模块 | 只 | 28 | | | |
| 4043 | 030705004079 | 模块（接口） | 1.名称：广播模块 | 只 | 2 | | | |
| 4044 | 030705004080 | 模块（接口） | 1.名称:短路隔离器 | 只 | 4 | | | |
| 4045 | 030705009012 | 报警装置 | 1.形式:火灾声光报警器 | 台 | 8 | | | |
| 4046 | 031103038011 | 电话出线口 | 1.型号、规格:火灾报警电话 | 个 | 9 | | | |
| 4047 | 031206001012 | 扩声系统设备 | 1.名称：消防广播<br>2.安装方式：壁挂 | 台 | 16 | | | |
| | 6.5.11 地下防火门监控系统 | | | | | | | |
| 4048 | 030212001185 | 电气配管 | 1.材质:薄壁钢管<br>2.规格:JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.含墙体剔槽及恢复 | m | 84.1 | | | |
| 4049 | 030212003314 | 电气配线 | 1.种类（导线、母线）:通信线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管（桥架）敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 125.3 | | | |
| 4050 | 030212003315 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管（桥架）敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 250.6 | | | |
| 4051 | 030705004081 | 模块（接口） | 1.名称:防火门监控模块（单门磁） | 只 | 8 | | | |
| 4052 | CB355 | 防火门门磁开关（单门磁） | | 套 | 8 | | | |
| 4053 | CB356 | 防火门监控分机 | | 台 | 1 | | | |
| | 6.6 安装±0.00以上 | | | | | | | |
| | 6.6.1 地上给排水 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4054 | 030801002030 | 钢管 | 1.安装部位（室内、外）：室内<br>2.输送介质:中水<br>3.材质或种类:衬塑钢管<br>4.规格:DN50<br>5.连接方式:螺纹 | m | 147.1 | | | |
| 4055 | 030801002031 | 钢管 | 1.安装部位（室内、外）：室内<br>2.输送介质:中水<br>3.材质或种类:衬塑钢管<br>4.规格:DN25<br>5.连接方式:螺纹 | m | 2 | | | |
| 4056 | 030801005111 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ20<br>5．连接方式:热熔连接<br>6.含墙体剔槽及恢复 | m | 286 | | | |
| 4057 | 030801005112 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ20<br>5．连接方式:热熔连接<br>6.垫层内/剪力墙敷设 | m | 1514 | | | |
| 4058 | 030801005113 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ25<br>5．连接方式:热熔连接<br>6.剪力墙敷设 | m | 145.5 | | | |
| 4059 | 030801005114 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ32<br>5．连接方式:热熔连接<br>6.含墙体剔槽及恢复 | m | 115.5 | | | |
| 4060 | 030801005115 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ32<br>5．连接方式:热熔连接<br>6.垫层内/剪力墙敷设 | m | 1864.5 | | | |
| 4061 | 030801005116 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:中水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ20<br>5．连接方式:热熔连接<br>6.剪力墙敷设 | m | 335 | | | |
| 4062 | 030801005117 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:中水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ25<br>5．连接方式:热熔连接<br>6.含墙体剔槽及恢复 | m | 108.5 | | | |
| 4063 | 030801005118 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:中水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ25<br>5．连接方式:热熔连接<br>6.垫层内/剪力墙敷设 | m | 1196.5 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第279页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4064 | 030801005119 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:热水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：2.00MPa<br>4．规格:Φ20<br>5．连接方式:热熔连接<br>6. 含墙体剔槽及恢复 | m | 519.5 | | | |
| 4065 | 030801005120 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:热水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：2.00MPa<br>4．规格:Φ20<br>5．连接方式:热熔连接<br>6. 垫层内/剪力墙敷设 | m | 2265.5 | | | |
| 4066 | 030801004024 | 柔性抗震铸铁管 | 1.安装部位:室内排水<br>2.输送介质:污水<br>3.规格:DN100<br>4.接口型式:柔性接口 | m | 24 | | | |
| 4067 | 030801005121 | 塑料管 | 1．安装部位：室内卫生间立管<br>2．输送介质:污水<br>3．材质:U-PVC加强型内螺旋消音管<br>4．规格:Φ110<br>5．连接方式:粘接<br>6. CHT旋流接头安装 | m | 304.4 | | | |
| 4068 | 030801005122 | 塑料管 | 1．安装部位：室内阳台、厨房立管<br>2．输送介质:污水<br>3．材质:U-PVC双壁内螺旋消音管<br>4．规格:Φ110<br>5．连接方式:粘接 | m | 608.8 | | | |
| 4069 | 030801005123 | 塑料管 | 1．安装部位：室内支管<br>2．输送介质:污水<br>3．材质:UPVC实壁管<br>4．规格:Φ50<br>5．连接方式:粘接 | m | 945 | | | |
| 4070 | 030801005124 | 塑料管 | 1．安装部位：室内支管<br>2．输送介质:污水<br>3．材质:UPVC实壁管<br>4．规格:Φ75<br>5．连接方式:粘接 | m | 20 | | | |
| 4071 | 030801005125 | 塑料管 | 1．安装部位：室内支管<br>2．输送介质:污水<br>3．材质:UPVC实壁管<br>4．规格:Φ110<br>5．连接方式:粘接 | m | 512.5 | | | |
| 4072 | 030801005126 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:废水<br>3．材质:UPVC塑料管<br>4．规格:Φ50<br>5．连接方式:粘接 | m | 46.8 | | | |
| 4073 | 030801005127 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:废水<br>3．材质:UPVC塑料管<br>4．规格:Φ75<br>5．连接方式:粘接 | m | 146.4 | | | |
| 4074 | 030801005128 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:冷凝水<br>3．材质:防紫外线UPVC塑料管<br>4．规格:Φ50<br>5．连接方式:粘接 | m | 913.2 | | | |
| 4075 | 030803001057 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.型号、规格:DN15 | 个 | 200 | | | |

64403012E-1A9C-[illegible]2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4076 | 030803001058 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀<br>2.型号、规格:DN15 | 个 | 100 | | | |
| 4077 | 030803001059 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.型号、规格:DN20 | 个 | 100 | | | |
| 4078 | 030803001060 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.型号、规格:DN32 | 个 | 100 | | | |
| 4079 | 030803001061 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.型号、规格:DN50 | 个 | 2 | | | |
| 4080 | 030803005019 | 自动排气阀 | 1.型号、规格:DN25 | 个 | 2 | | | |
| 4081 | 030803001062 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜球阀<br>2.型号、规格:DN25 | 个 | 2 | | | |
| 4082 | 030804020006 | 热水器（太阳能） | 1、类型：阳台壁挂式太阳能热水器<br>2、型号:100L<br>3、含太阳能配件、支架制安 | 台 | 100 | | | |
| 4083 | 030804017033 | 地漏（管井） | 1.材质:塑料<br>2.规格:DN50 | 个 | 52 | | | |
| 4084 | 030804017034 | 地漏 | 1.材质:塑料<br>2.规格:DN50 | 个 | 152 | | | |
| 4085 | 030804017035 | 地漏（洗衣机） | 1.材质:塑料<br>2.规格:DN50 | 个 | 100 | | | |
| 4086 | CB370 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN50<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 52 | | | |
| 4087 | CB371 | 排水塑料管阻火圈 | 1.规格：DN100<br>2.部位：每层楼板下 | 个 | 312 | | | |
| | 6.6.2 地上消火栓 | | | | | | | |
| 4088 | 030701003052 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内低区<br>2．材质:热浸锌镀锌钢管<br>3．规格:DN25<br>4．连接方式:丝接 | m | 4 | | | |
| 4089 | 030701003053 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内低区<br>2．材质:热浸锌镀锌钢管<br>3．规格:DN65<br>4．连接方式:沟槽连接 | m | 76.5 | | | |
| 4090 | 030701003054 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内低区<br>2．材质:热浸锌镀锌钢管<br>3．规格:DN100<br>4．连接方式:沟槽连接 | m | 301.8 | | | |
| 4091 | 030701003055 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内高区<br>2．材质:热浸镀锌加厚钢管<br>3．规格:DN65<br>4．连接方式:沟槽连接 | m | 30.6 | | | |
| 4092 | 030701003056 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内高区<br>2．材质:热浸镀锌加厚钢管<br>3．规格:DN100<br>4．连接方式:沟槽连接 | m | 320.6 | | | |
| 4093 | 030701003057 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内高区<br>2．材质:热浸镀锌加厚钢管<br>3．规格:DN25<br>4．连接方式:丝接 | m | 4 | | | |
| 4094 | 030701007030 | 法兰阀门 | 1.名称：蝶阀<br>2.型号、规格：DN100<br>3.连接方式:沟槽连接 | 个 | 4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4095 | 030803005020 | 自动排气阀 | 1.型号、规格:DN25 | 个 | 4 | | | |
| 4096 | 030803001063 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜球阀<br>2.型号、规格:DN25 | 个 | 4 | | | |
| 4097 | 030701018023 | 消火栓 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：减压稳压消火栓，单栓SG24E65Z-J，单栓带消防软管卷盘，尺寸1800*700*240mm，消火栓箱内设DN65消火栓一只，DN19水枪一支，DN65X25M衬胶水龙带一根<br>3.详见图集15S202-19 | 套 | 52 | | | |
| 4098 | 030701018024 | 消火栓 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：普通消火栓，单栓SG24E65Z-J，单栓带消防软管卷盘，尺寸1800*700*240mm，消火栓箱内设DN65消火栓一只，DN19水枪一支，DN65X25M衬胶水龙带一根 | 套 | 56 | | | |
| 4099 | 030701018025 | 消火栓 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：实验消火栓，L13S4-17 | 套 | 2 | | | |
| 4100 | CB372 | 磷酸铵盐干粉灭火器 | 1.型号：MF/ABC3 | 具 | 220 | | | |
| 4101 | CB373 | 管道防腐： | 1.明装消防管道刷樟丹两道，红色调和漆两道 | m3 | 248.21 | | | |
| 4102 | CB374 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN100<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 176 | | | |
| | 6.6.3 地上采暖 | | | | | | | |
| 4103 | CB375 | 地暖（二至二十六层） | 1.做法：50mm厚C15豆石混凝土填充层；中间配加热管；玻璃布基铝箔贴面层；20mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板；具体做法详见图纸<br>2.分集水器及阀门安装 | m2 | 6072.6 | | | |
| 4104 | 030801005129 | 塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等） | 1．安装部位（室内、外）：室内垫层<br>2．输送介质:供回水<br>3．材质:热水PPR管S4系列<br>4．规格:De32<br>5．连接方式:热熔 | m | 1960 | | | |
| 4105 | CB376 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN80<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 64 | | | |
| 4106 | CB377 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN65<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 52 | | | |
| 4107 | CB378 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN50<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 4108 | CB379 | 一般钢套管制作及安装 | 1.规格：DN40<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 4109 | CB380 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN32<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 8 | | | |
| | 6.6.4 地上通风防排烟 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4110 | 030901002048 | 通风机 | 1.形式:加压风机JYF-WD-0102<br>2.型号:GXF-7-C，风量：25410m3/h,全压：780Pa，功率：7.5KW，转速：1450r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 2 | | | |
| 4111 | 030901002049 | 通风机 | 1.形式:方形壁式轴流风机XBDZ-A-2.5<br>2.型号:风量：1000m3/h,全压：54Pa，功率：40W，转速：1450r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 4 | | | |
| 4112 | 030902001049 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:0.5<br>4.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 2 | | | |
| 4113 | 030902001050 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:0.75<br>4.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 422.28 | | | |
| 4114 | 030902001051 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:1.0<br>4.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 1003.14 | | | |
| 4115 | 030903007065 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型:自垂百叶送风口<br>2．型号、规格:500*200 | 个 | 52 | | | |
| 4116 | 030903007066 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型:多叶加压送风口<br>2．型号、规格:630*（500+250） | 个 | 52 | | | |
| 4117 | 030903007067 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型:防雨百叶风口<br>2．型号、规格:250*250 | 个 | 2 | | | |
| 4118 | 030903007068 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型:防雨百叶风口<br>2．型号、规格:400*400，内附防虫鼠网 | 个 | 2 | | | |
| 4119 | 030903007069 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型:防雨百叶风口<br>2．型号、规格:320*320，内附防虫鼠网 | 个 | 4 | | | |
| 4120 | 030903007070 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型:室外防雨百叶<br>2．型号、规格:1250*1250 | 个 | 2 | | | |
| 4121 | 030903001094 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型:70℃电动防火阀<br>2.型号或规格:400*800 | 个 | 2 | | | |
| 4122 | 030903001095 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型:电动多叶调节阀<br>2.型号或规格:250*250 | 个 | 2 | | | |
| 4123 | 030206006035 | 低压交流异步电动机 | 1.类型（大、中、小型）:小型<br>2.容量（仅适用于小型电机）:7.5KW | 台 | 2 | | | |
| 4124 | 030204031148 | 小电器 | 1.名称:压差传感器<br>2.型号、规格：详图 | 套 | 104 | | | |
| 4125 | CB381 | 排烟口、防火阀检查接线 | | 处 | 2 | | | |
| 4126 | 030904001013 | 通风工程检测、调试 | | 系统 | 1 | | | |
| | 6.6.5 地上强电 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4127 | 030204018196 | 配电箱 | 1.类别:户内照明配电箱ALH<br>2.安装方式：暗装<br>3.半周长或回路数：400*260*120<br>4.含端子接线 | 台 | 100 | | | |
| 4128 | 030204018197 | 配电箱 | 1.类别:客梯配电箱ATkt-RF<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：7路<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 4129 | 030204018198 | 配电箱 | 1.类别:消防电梯配电箱ATxt-RF<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：7路<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 4130 | 030204018199 | 配电箱 | 1.类别:加压送风机配电箱ATJY-RF<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：600*1200*200<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 4131 | 030204018200 | 配电箱 | 1.类别:公共配电箱ALzl1/2-13<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：5路<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 4132 | 030204018201 | 配电箱 | 1.类别:公共配电箱ALHK<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：3路<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 4133 | 030204018202 | 配电箱 | 1.类别:商铺户内箱ALPT-1F<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：700*800*180<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 4134 | 030208004044 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:梯式<br>3.型号、规格:100*100<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 150.6 | | | |
| 4135 | 030208004045 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:槽式<br>3.型号、规格:100*100<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 42.8 | | | |
| 4136 | 030208004046 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:梯式<br>3.型号、规格:200*150<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 150.6 | | | |
| 4137 | 030208003018 | 电缆保护管 | 1.材质:镀锌钢管<br>2.规格:SC100 | m | 4.8 | | | |
| 4138 | 030212001186 | 电气配管 | 1.材质 :镀锌钢管<br>2.规格 :DN50<br>3.配置形式及部位:明配 | m | 77.6 | | | |
| 4139 | 030212001187 | 电气配管 | 1.材质 :镀锌钢管<br>2.规格 :DN50<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 6.6 | | | |
| 4140 | 030212001188 | 电气配管 | 1.材质 :镀锌钢管<br>2.规格 :DN40<br>3.配置形式及部位:明配 | m | 35.2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4141 | 030212001189 | 电气配管 | 1.材质:镀锌钢管<br>2.规格:DN40<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 96 | | | |
| 4142 | 030212001190 | 电气配管 | 1.材质:薄壁钢管<br>2.规格:JDG50<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.含墙体剔槽及恢复 | m | 36.4 | | | |
| 4143 | 030212001191 | 电气配管 | 1.材质:薄壁钢管<br>2.规格:JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 92.5 | | | |
| 4144 | 030212001192 | 电气配管 | 1.材质:PVC阻燃管<br>2.规格:Φ20<br>3.配置形式及部位:暗配<br>4.接线盒、开关安装 | m | 23133.8 | | | |
| 4145 | 030212001193 | 电气配管 | 1.材质:PVC阻燃管<br>2.规格:Φ25<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 150.4 | | | |
| 4146 | 030212001194 | 电气配管 | 1.材质:PVC阻燃管<br>2.规格:Φ40<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 950 | | | |
| 4147 | 030212001195 | 电气配管 | 1.材质:金属软管<br>2.规格:DN20 | m | 13.2 | | | |
| 4148 | 030208001117 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZN-YJY-4*10mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 5.2 | | | |
| 4149 | 030208001118 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-3*25+2*16mm2<br>2.敷设方式:桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 415.56 | | | |
| 4150 | 030208001119 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-3*25+2*16mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 21.6 | | | |
| 4151 | 030208001120 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZN-YJY-4*25+1*16mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 14.8 | | | |
| 4152 | 030208001121 | 电力电缆 | 1.型号、规格:BTTZ-4*4<br>2.敷设方式:明敷设<br>3.电缆头制安 | m | 182.4 | | | |
| 4153 | 030208001122 | 电力电缆 | 1.型号、规格:BTTZ-4*6<br>2.敷设方式:明敷设<br>3.电缆头制安 | m | 311.2 | | | |
| 4154 | 030208001123 | 电力电缆 | 1.型号、规格:BTTZ-4*6<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 35.2 | | | |
| 4155 | 030208001124 | 电力电缆 | 1.型号、规格:BTTZ-4*16<br>2.敷设方式:明敷设<br>3.电缆头制安 | m | 341.2 | | | |
| 4156 | 030208001125 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZN-YJY-4*25+1*16mm2<br>2.敷设方式:桥架敷设<br>3.电缆头制安 | m | 310.8 | | | |
| 4157 | 030208001126 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-5*4mm2<br>2.敷设方式:桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 14.81 | | | |
| 4158 | 030208001127 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-5*4mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 5 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4159 | 030212003316 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:BV-2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 21750 | | | |
| 4160 | 030212003317 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>2.型号、规格:BV-2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 240.3 | | | |
| 4161 | 030212003318 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 4987.8 | | | |
| 4162 | 030212003319 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 429.6 | | | |
| 4163 | 030212003320 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:BV-4mm2<br>3.种类：照明线 | m | 43628.3 | | | |
| 4164 | 030212003321 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZ-BYJ-6mm2<br>3.种类：照明线 | m | 451.2 | | | |
| 4165 | 030212003322 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>2.型号、规格:BV-4mm2<br>3.种类：照明线 | m | 402 | | | |
| 4166 | 030212003323 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZ-BYJ-16mm2<br>3.种类：动力线 | m | 2850 | | | |
| 4167 | 030212003324 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>2.型号、规格:WDZ-BYJ-16mm2<br>3.种类：动力线 | m | 4433.4 | | | |
| 4168 | 030212003325 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:RVV-2*1.0mm2<br>3.种类：电源线 | m | 4.2 | | | |
| 4169 | 030204031149 | 小电器 | 1.名称:水暖井单联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 52 | | | |
| 4170 | 030204031150 | 小电器 | 1.名称:单联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 308 | | | |
| 4171 | 030204031151 | 小电器 | 1.名称:防水单联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 2 | | | |
| 4172 | 030204031152 | 小电器 | 1.名称:双联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 110 | | | |
| 4173 | 030204031153 | 小电器 | 1.名称:三联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 104 | | | |
| 4174 | 030204031154 | 小电器 | 1.名称:四联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 2 | | | |
| 4175 | 030204031155 | 小电器 | 1.名称:单联双控开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 700 | | | |
| 4176 | 030204031156 | 小电器 | 1.名称:双联双控开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 100 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第286页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4177 | 030204031157 | 小电器 | 1.名称:安全型单相二、三极插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 1477 | | | |
| 4178 | 030204031158 | 小电器 | 1.名称:排气扇插座（五孔）<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 100 | | | |
| 4179 | 030204031159 | 小电器 | 1.名称:对讲电源<br>2.型号、规格：250V，16A | 套 | 6 | | | |
| 4180 | 030204031160 | 小电器 | 1.名称:安全型热水器插座<br>2.型号、规格：250V，16A | 套 | 100 | | | |
| 4181 | 030204031161 | 小电器 | 1.名称:安全型防溅型太阳能热水器插座<br>2.型号、规格：250V，16A | 套 | 100 | | | |
| 4182 | 030204031162 | 小电器 | 1.名称:安全型防溅型洗衣机插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 100 | | | |
| 4183 | 030204031163 | 小电器 | 1.名称:安全型防溅型风筒插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 100 | | | |
| 4184 | 030204031164 | 小电器 | 1.名称:安全型防溅型智能马桶插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 100 | | | |
| 4185 | 030204031165 | 小电器 | 1.名称:安全型低位冰箱插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 100 | | | |
| 4186 | 030204031166 | 小电器 | 1.名称:抽油烟机插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 100 | | | |
| 4187 | 030204031167 | 小电器 | 1.名称:安全型防溅型厨宝插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 100 | | | |
| 4188 | 030204031168 | 小电器 | 1.名称:安全型厨房电炊具插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 200 | | | |
| 4189 | 030204031169 | 小电器 | 1.名称:安全型低位空调插座<br>2.型号、规格：250V，16A | 套 | 104 | | | |
| 4190 | 030204031170 | 小电器 | 1.名称:高位空调插座<br>2.型号、规格：250V，16A | 套 | 300 | | | |
| 4191 | 030213001052 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:墙上座灯<br>2.型号规格：LED灯，8W，250V<br>3.安装形式：壁装，门框正上方0.1m | 套 | 52 | | | |
| 4192 | 030213001053 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:座灯头配灯泡<br>3.安装形式：吸顶 | 套 | 1148 | | | |
| 4193 | 030213001054 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:自带开关红外感应一体LED灯<br>2.型号规格：自带开关红外感应<br>3.安装形式：吸顶 | 套 | 262 | | | |
| 4194 | 030213001055 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:航空障碍灯 | 套 | 2 | | | |
| 4195 | 030213004023 | 荧光灯 | 1.形式：成套<br>2.型号、规格:T5单管应急荧光灯，自带蓄电池，1*18W<br>3.安装形式:吸顶 | 套 | 4 | | | |
| 4196 | 030213004024 | 荧光灯 | 1.形式：成套<br>2.型号、规格:T5单管荧光灯，1*18W<br>3.安装形式:壁装 | 套 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第287页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4197 | 030209002006 | 避雷装置 | 1.接闪器:沿女儿墙、屋脊等受雷击部位采用ϕ10热镀锌圆钢做避雷带<br>2.引下线:利用柱内对角两根大于ϕ16的主筋焊通做引下线，上端与屋面避雷带可靠焊接，下端与基础梁主筋焊接<br>3.均压环及钢窗接地<br>4.具体做法详见设计施工图，满足图纸设计及规范验收要求 | 项 | 1 | | | |
| 4198 | 030211008006 | 接地装置 | 1.类别：独立接地装置 | 系统 | 1 | | | |
| | 6.6.6 地上应急照明 | | | | | | | |
| 4199 | 030204018203 | 配电箱 | 1.类别:应急照明配电箱ATALE1-14<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：2路<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 4200 | 030204018204 | 配电箱 | 1.类别:应急照明配电箱ATALE2-14<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：2路<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 4201 | 030204018205 | 配电箱 | 1.类别:应急照明配电箱ALE1/2-14<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：3路<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 4202 | 030212001196 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG25<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 301.4 | | | |
| 4203 | 030212001197 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 1932.2 | | | |
| 4204 | 030212003326 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 904.2 | | | |
| 4205 | 030212003327 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:NH-RVS-2*2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 1932.2 | | | |
| 4206 | 030213003053 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯<br>2.型号、规格:LED型，1W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:门上0.2m | 套 | 108 | | | |
| 4207 | 030213003054 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示标志灯<br>2.型号、规格:LED型，1W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:距地0.5m | 套 | 112 | | | |
| 4208 | 030213003055 | 装饰灯 | 1.名称:A型楼层标志灯<br>2.型号、规格:LED型，1W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:底边距地2.2m壁挂 | 套 | 106 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4209 | 030213003056 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯<br>2.型号、规格:6W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:距地2.5m | 套 | 180 | | | |
| | 6.6.7 地上弱电 | | | | | | | |
| 4210 | 031103002024 | 硬质PVC管 | 1.规格:PVC20<br>2.配管形式及部位:暗配 | m | 4047.4 | | | |
| 4211 | 031103002025 | 硬质PVC管 | 1.规格:PVC25<br>2.配管形式及部位:暗配 | m | 4250.84 | | | |
| 4212 | 031103002026 | 硬质PVC管 | 1.规格:PVC25<br>2.配管形式及部位:明配 | m | 301.2 | | | |
| 4213 | 031103010024 | 垂直桥架 | 1.材质：钢制<br>2.类型：梯式<br>3.型号、规格：200*100<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 152.2 | | | |
| 4214 | 031103008015 | 吊装式桥架 | 1.材质：钢制<br>2.类型：槽式<br>3.型号、规格：100*100<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支吊架制安 | m | 39.8 | | | |
| 4215 | 031103015041 | 接线箱 | 1.名称：智能家居信息箱<br>2.型号、规格：450*350*115 | 个 | 101 | | | |
| 4216 | 031103015042 | 接线箱 | 1.名称：电视集线箱<br>2.规格：600*800*180 | 个 | 8 | | | |
| 4217 | 031103015043 | 接线箱 | 1.名称：楼层接线箱RDX<br>2.规格：550*600*150 | 个 | 8 | | | |
| 4218 | 031103007009 | 信息插座底盒（接线盒） | 1.弱电接线盒<br>2.安装方式：暗装 | 个 | 1010 | | | |
| 4219 | 031103023007 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 | 1.名称：网络插座<br>2.安装形式:暗装 | 个 | 403 | | | |
| 4220 | 031103038012 | 电话出线口 | 1.名称:电话插座<br>2.安装形式：暗装 | 个 | 304 | | | |
| 4221 | 031205010007 | 分配网络设备 | 1.名称：电视插座<br>2.安装形式：暗装 | 个 | 303 | | | |
| 4222 | 031103022013 | 光纤束 | 1.型号、规格:皮线光纤<br>2.敷设方式:穿管敷设 | m | 2410 | | | |
| 4223 | 031103022014 | 光纤束 | 1.型号、规格:皮线光纤<br>2.敷设方式:桥架敷设 | m | 661.2 | | | |
| 4224 | 031205012013 | 射频电缆 | 1.型号、规格：SYWV-75-5<br>2.敷设方式:穿管敷设 | m | 2405.84 | | | |
| 4225 | 031205012014 | 射频电缆 | 1.型号、规格：SYWV-75-5<br>2.敷设方式:桥架敷设 | m | 418 | | | |
| 4226 | 031103017009 | 4对对绞电缆 | 1.规格:超五类网线<br>2.敷设环境:穿管敷设 | m | 3350 | | | |
| 4227 | 031103017010 | 4对对绞电缆 | 1.规格:超五类网线<br>2.敷设环境:桥架敷设 | m | 87.4 | | | |
| 4228 | 030212003328 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:RVV-2*1.0mm2 | m | 610 | | | |
| 4229 | 030204031171 | 小电器 | 1.名称:求助按钮 | 个 | 100 | | | |
| | 6.6.8 地上自动报警 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第289页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4230 | 031103010025 | 垂直桥架 | 1.材质：钢制<br>2.类型：梯式<br>3.型号、规格：100*100（中间夹双隔板）<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 155.6 | | | |
| 4231 | 030212001198 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 3496.85 | | | |
| 4232 | 030212001199 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG25<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 12.2 | | | |
| 4233 | 030212001200 | 电气配管 | 1.材质 :金属软管<br>2.规格 :DN20 | m | 12.8 | | | |
| 4234 | 030212003329 | 电气配线 | 1.种类:消防广播线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 208.01 | | | |
| 4235 | 030212003330 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 1119.8 | | | |
| 4236 | 030212003331 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-4mm2 | m | 311.2 | | | |
| 4237 | 030212003332 | 电气配线 | 1.种类:消防电话线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.0mm2 | m | 233.95 | | | |
| 4238 | 030212003333 | 电气配线 | 1.种类:消防电话线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.0mm2 | m | 316.4 | | | |
| 4239 | 030212003334 | 电气配线 | 1.种类:报警二总线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 3054.95 | | | |
| 4240 | 030212003335 | 电气配线 | 1.种类:报警总线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*2.5mm2 | m | 282.2 | | | |
| 4241 | 030212003336 | 电气配线 | 1.种类:消防电源监控线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 186.5 | | | |
| 4242 | 030212003337 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-1.5mm2 | m | 373 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4243 | 030208002035 | 控制电缆 | 1.型号、规格:WDZN-KYJY-7*1.5mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 12.2 | | | |
| 4244 | 030208002036 | 控制电缆 | 1.型号、规格:WDZN-KYJY-7*1.5mm2<br>2.敷设方式:桥架敷设<br>3.电缆头制安 | m | 155.8 | | | |
| 4245 | 030705001018 | 点型探测器 | 1.型号:感烟探测器<br>2.含底盒 | 只 | 244 | | | |
| 4246 | 030705001019 | 点型探测器 | 1.型号:家庭感烟探测器<br>2.含底盒 | 只 | 400 | | | |
| 4247 | 030705003025 | 按钮 | 1.型号、规格:消火栓报警按钮 | 只 | 54 | | | |
| 4248 | 030705003026 | 按钮 | 1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮 | 只 | 58 | | | |
| 4249 | 030705004082 | 模块（接口） | 1.名称：输入输出模块 | 只 | 52 | | | |
| 4250 | 030705004083 | 模块（接口） | 1.名称：输出模块 | 只 | 58 | | | |
| 4251 | 030705004084 | 模块（接口） | 1.名称：输入模块 | 只 | 18 | | | |
| 4252 | 030705004085 | 模块（接口） | 1.名称：广播模块 | 只 | 2 | | | |
| 4253 | 030705004086 | 模块（接口） | 1.名称：电话模块 | 只 | 2 | | | |
| 4254 | 030705004087 | 模块（接口） | 1.名称：多线模块 | 只 | 2 | | | |
| 4255 | 030705004088 | 模块（接口） | 1.名称:短路隔离器 | 只 | 52 | | | |
| 4256 | 030705009013 | 报警装置 | 1.形式:火灾声光报警器 | 台 | 54 | | | |
| 4257 | 031206001013 | 扩声系统设备 | 1.名称：消防广播<br>2.安装方式：壁挂 | 台 | 58 | | | |
| 4258 | CB382 | 广播功率放大器（带消防电话插孔） | | 个 | 2 | | | |
| 4259 | 030705004089 | 模块（接口） | 1.名称:火灾报警电话 | 只 | 4 | | | |
| 4260 | 030705008006 | 重复显示器 | 1.型号、规格:火灾显示屏 | 台 | 2 | | | |
| 4261 | 030706001006 | 自动报警系统装置调试 | 1.点数:2000点以内 | 系统 | 1 | | | |
| | 6.6.9 地上防火门监控系统 | | | | | | | |
| 4262 | 030212001201 | 电气配管 | 1.材质:薄壁钢管<br>2.规格:JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.含墙体剔槽及恢复 | m | 460.2 | | | |
| 4263 | 030212003338 | 电气配线 | 1.种类（导线、母线）:通信线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管（桥架）敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 460.2 | | | |
| 4264 | 030212003339 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管（桥架）敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 920.4 | | | |
| 4265 | 030705004090 | 模块（接口） | 1.名称:防火门监控模块（单门磁） | 只 | 104 | | | |
| 4266 | CB383 | 防火门门磁开关（单门磁） | | 套 | 104 | | | |

64D312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 7 13#楼 | | | | | | | |
| | 7.1 土建±0.00以下 | | | | | | | |
| 4267 | 010401003007 | 满堂基础 | 1.基础形式、材料种类：无梁式混凝土<br>2.混凝土强度等级：C30商砼（抗渗P6） | m3 | 554.87 | | | |
| 4268 | 010401006021 | 垫层 | 1.混凝土强度等级：C15商砼，随打随抹<br>2.部位：满堂基础 | m3 | 46.7 | | | |
| 4269 | 010404001064 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C40商砼（抗渗P6）<br>2.墙体类型、材料种类：直形墙 | m3 | 6.13 | | | |
| 4270 | 010404001065 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C40商砼<br>2.墙体类型、材料种类：直形墙 | m3 | 101.88 | | | |
| 4271 | 010404001066 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.墙体类型、材料种类：直形墙 | m3 | 9.12 | | | |
| 4272 | 010404001067 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C35商砼<br>2.墙体类型、材料种类：直形墙<br>3.部位：车库顶板上直接与土接触部分 | m3 | 21.75 | | | |
| 4273 | 010404001068 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C40商砼<br>2.墙体类型、材料种类：电梯井壁 | m3 | 9.51 | | | |
| 4274 | 010403002034 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 21.05 | | | |
| 4275 | 010403002035 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级：C40商砼（抗渗P6）<br>2.断面：综合<br>3.部位：直接与土接触的 | m3 | 1.37 | | | |
| 4276 | 010403002036 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级：C40商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 0.38 | | | |
| 4277 | 010405003014 | 平板（包含有梁板） | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.板厚：综合 | m3 | 66.16 | | | |
| 4278 | 010406001027 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.梯板厚度：100mm<br>3.梯板结构型式:无斜梁 | m2 | 74.5 | | | |
| 4279 | 010406001028 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.梯板厚度：每增减10mm<br>3.梯板结构型式:无斜梁 | m2 | 370 | | | |
| 4280 | 010402001024 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 14.5 | | | |
| 4281 | 010403005014 | 过梁 | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 2.13 | | | |
| 4282 | 010403004035 | 圈梁 | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 1.7 | | | |

6440312E-1A9E-45D2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4283 | 010403004036 | 砼门槛（反坎） | 1.混凝土强度等级：C20商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 0.28 | | | |
| 4284 | 010403004037 | 砼门槛（反坎） | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 0.63 | | | |
| 4285 | 010304001051 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：MU3.5蒸压加气混凝土砌块，容重≤7.5KN/m3<br>2.墙体厚度：100mm<br>3.砂浆强度等级：Ma5.0专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 43.54 | | | |
| 4286 | 010304001052 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：MU3.5蒸压加气混凝土砌块，容重≤7.5KN/m3<br>2.墙体厚度：200mm<br>3.砂浆强度等级：Ma5.0专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 84.34 | | | |
| 4287 | AB468 | 止水钢板 | 1.构件规格、材质：-300*3mm钢板止水带 | m | 8.4 | | | |
| 4288 | 010416001196 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：砌体加固筋,三级钢筋,Φ6 | t | 1.151 | | | |
| 4289 | 010416001197 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ6 | t | 0.173 | | | |
| 4290 | 010416001198 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ8 | t | 6.946 | | | |
| 4291 | 010416001199 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ10 | t | 1.846 | | | |
| 4292 | 010416001200 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ12 | t | 17.835 | | | |
| 4293 | 010416001201 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ14 | t | 5.289 | | | |
| 4294 | 010416001202 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ16 | t | 7.637 | | | |
| 4295 | 010416001203 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ18 | t | 36.661 | | | |
| 4296 | 010416001204 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ20 | t | 1.212 | | | |
| 4297 | 010416001205 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ22 | t | 1.225 | | | |
| 4298 | 010416001206 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ25 | t | 0.744 | | | |
| 4299 | 010416001207 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋,三级Φ6 | t | 0.701 | | | |
| 4300 | 010416001208 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋,三级Φ8 | t | 4.87 | | | |
| 4301 | 010416001209 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋,三级Φ10 | t | 2.609 | | | |
| 4302 | 010416001210 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋,三级Φ12 | t | 0.112 | | | |
| 4303 | AB469 | 植筋 | 1.直径：Φ6.5,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 1004 | | | |
| 4304 | AB470 | 植筋 | 1.直径：Φ8,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 60 | | | |
| 4305 | AB471 | 植筋 | 1.直径：Φ10,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 160 | | | |
| 4306 | AB472 | 植筋 | 1.直径：Φ12,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 1322 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4307 | AB473 | 植筋 | 1.直径：Φ14,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 4 | | | |
| 4308 | AB474 | 电渣压力焊 | 1、直径:14 | 个 | 568 | | | |
| 4309 | AB475 | 电渣压力焊 | 1、直径:16 | 个 | 745 | | | |
| 4310 | AB476 | 电渣压力焊 | 1、直径:18 | 个 | 136 | | | |
| 4311 | AB477 | 直螺纹套筒连接 | 1.直螺纹套筒连接直径20以内（含直径20） | 个 | 396 | | | |
| 4312 | AB478 | 直螺纹套筒连接 | 1.直螺纹套筒连接直径25以内（直径22、25） | 个 | 8 | | | |
| 4313 | 010416003014 | 钢筋网片 | 1.内墙钢丝网，网宽300，0.9mm@15*15mm厚热镀锌电焊网<br>2.部位：不同材料的交接处，楼梯间和人流通道处满挂钢丝网 | m2 | 1383.25 | | | |
| 4314 | 010414002014 | 其他构件 | 1.构件名称、规格:门窗洞口预制块<br>2.混凝土强度等级:C25商砼<br>3.包含制作、运输、安装等 | m3 | 4 | | | |
| 4315 | 010407002013 | 散水、坡道 | 1.名称:无障碍坡道<br>2.做法：1）素土夯实，压实系数不小于0.94<br>2)150厚碎石垫层<br>3）60厚C15混凝土<br>4）20厚1：3干硬性水泥砂浆<br>5）25厚毛面花岗岩板<br>3.坡道侧墙面做法综合考虑，具体做法详见图纸，工程量按坡道水平投影面积计算 | m2 | 6.24 | | | |
| 4316 | 010407002014 | 散水、坡道 | 1.名称:散水<br>2.做法：1）素土夯实，向外坡5%<br>2）150厚小毛石灌1：3水泥砂浆<br>3）40厚C20细石混凝土，上撒1：1水泥砂子压实赶光 | m2 | 75.36 | | | |
| 4317 | 010412008011 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.构件名称:集水坑盖板<br>2.单件体积:综合考虑<br>3.混凝土、砂浆强度等级:C25<br>4.包含制作、运输、安装等所有费用综合考虑在内 | m3 | 0.73 | | | |
| 4318 | AB479 | 成品篦子（集水坑）1.材质、尺寸规格及具体做法详见图纸 | | m2 | 1.96 | | | |
| 4319 | 010606008007 | 爬梯 | 1.铁爬梯，参图集L13J10，A/43<br>2.工程量按集水坑、电梯基坑个数计算 | 套 | 8 | | | |
| 4320 | 010703002014 | 涂膜防水 | 1.涂膜品种:喷涂速凝橡胶沥青防水涂料<br>2.防水部位:筏板底板、电梯基坑、集水坑、地下砼挡土墙外侧<br>3.做法:2.4厚喷涂速凝橡胶沥青防水涂料 | m2 | 723.55 | | | |
| 4321 | 010803003046 | 保温隔热墙 | 1.位置:地下室外墙<br>2.做法：1）粘贴50mm厚挤塑板保护层 | m2 | 117.98 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4322 | 010703001019 | 卷材防水 | 1.卷材品种:SBC防水卷材<br>2.防水部位:风井、窗井顶板<br>3.做法:0.7厚SBC防水卷材一遍<br>4.按照图纸及设计规范要求，搭接及附加层等综合考虑 | m2 | 12.98 | | | |
| 4323 | 010803003047 | 保温隔热墙 | 1.做法：30厚无机保温砂浆，压入耐碱玻纤网格布160g/m2<br>2.部位：窗井、风井顶板 | m2 | 8.12 | | | |
| 4324 | 010407001026 | 其他构件 | 1.位置：室外台阶<br>2.构件名称:混凝土台阶<br>3.混凝土强度等级:C15<br>4.台阶侧墙面做法综合考虑，具体做法详见图纸，工程量按台阶踏步体积计算 | m3 | 3.41 | | | |
| 4325 | 010407001027 | 其他构件 | 1.位置：一层空调板下<br>2.构件名称:混凝土台<br>3.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.22 | | | |
| 4326 | 010401006022 | 垫层 | 1.做法：60厚C15混凝土（商砼）<br>2.部位：台阶平台部位<br>3.侧墙面做法综合考虑，具体做法详见图纸，工程量按平台水平投影体积计算 | m3 | 0.55 | | | |
| 4327 | 010401006023 | 垫层 | 1.做法：150厚碎石垫层<br>2.部位：台阶平台部位<br>3.侧墙面做法综合考虑，具体做法详见图纸，工程量按平台水平投影体积计算 | m3 | 1.37 | | | |
| 4328 | AB480 | 细石混凝土保护层 | 1.面层厚度:50mm<br>2.混凝土强度等级:C20细石混凝土<br>3.部位:电梯基坑、集水坑、防水底板下 | m2 | 466.46 | | | |
| 4329 | AB481 | 水泥砂浆找平层 | 1.厚度、配合比:15厚1:2聚合物水泥砂浆<br>2.部位:电梯基坑、集水坑 | m2 | 61.16 | | | |
| | 7.2 装饰±0.00以下 | | | | | | | |
| 4330 | 020201001072 | 墙面一般抹灰 | 1.材料种类、配合比、厚度：水泥砂浆1:3 厚20mm<br>2.部位：挤塑板保护层内侧 | m2 | 117.98 | | | |
| 4331 | 020101001030 | 水泥砂浆楼地面 | 1.厚度、配合比:素水泥浆一道，20厚1:2水泥砂浆抹平压光<br>2.部位:地下储藏室、电井、风机房、楼梯间等楼地面 | m2 | 412.36 | | | |
| 4332 | 020101001031 | 水泥砂浆楼地面 | 1.厚度、配合比:20厚（最薄处）1:2.5水泥砂浆找坡向地漏，向门口5%找坡齐平<br>2.部位:水暖井 | m2 | 9.24 | | | |
| 4333 | 020102001027 | 石材楼地面 | 1.面层形式、材料种类、规格：20厚大理石板，稀水泥浆或彩色水泥浆擦缝<br>2.结合层材料种类:素水泥浆一道，20厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3.部位：门厅、电梯前厅地面 | m2 | 69.86 | | | |

6440312E-1A96-4352-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4334 | 020106003013 | 水泥砂浆楼梯面 | 1.砂浆配合比：素水泥浆一道，20mm厚水泥砂浆抹面压光 | m2 | 35.9 | | | |
| 4335 | 020105002022 | 石材踢脚线 | 1.材料种类:大理石<br>2.结合层:水泥砂浆粘贴，具体做法详见图纸<br>3.形式:直形<br>4.部位：门厅、电梯前厅 | m2 | 8.3 | | | |
| 4336 | BB259 | 油漆踢脚 | 1.做法：2~3厚柔性耐水腻子分遍批刮，抹平，刷油漆一道，具体做法详见图纸 | m2 | 9.67 | | | |
| 4337 | 020105001013 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.部位:楼梯间<br>2.厚度、砂浆配合比:甩浆一遍，15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光 | m2 | 9.67 | | | |
| 4338 | 020201001073 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:甩浆一遍，15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位:储藏室、走廊、风机房、大厅、前室等砌块墙面 | m2 | 1570.72 | | | |
| 4339 | 020201001074 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:甩浆一遍，15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位:储藏室、走廊、风机房、大厅、前室等混凝土墙面 | m2 | 772.07 | | | |
| 4340 | 020201001075 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位:电井、水暖井等砌块墙面 | m2 | 76.36 | | | |
| 4341 | 020201001076 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位:电井、水暖井等混凝土墙面 | m2 | 20.79 | | | |
| 4342 | BB260 | 墙面纤维网格布 | 1.做法:压入160g/m2耐碱玻纤网格布一道<br>2.部位：内墙抹灰层满铺 | m2 | 2439.95 | | | |
| 4343 | 020507001077 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:储藏室、风机房、走廊等墙面<br>2.涂料种类：刮耐水性腻子压光，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 1965.05 | | | |
| 4344 | 020507001078 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:门厅、候梯厅、地上交通核走道墙面<br>2.涂料种类：刮腻子、刷乳胶漆，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 253.45 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4345 | 020507001079 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:楼梯间墙面<br>2.涂料种类：刮耐水腻子、刷防水涂料，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 221.43 | | | |
| 4346 | 020507001080 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:储藏室顶棚、地下设备用房顶棚等<br>2.涂料种类：刮耐水性腻子压光，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 366.44 | | | |
| 4347 | 020507001081 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:门厅、电梯前厅顶棚<br>2.涂料种类：刮腻子刷白色乳胶漆，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 59.98 | | | |
| 4348 | 020507001082 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:楼梯顶棚<br>2.涂料种类：刮耐水腻子刷防水涂料，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 76 | | | |
| 4349 | 020402007017 | 防火门 | 1.门的形式:甲级防火门<br>2.材料种类:钢质<br>3.配件及辅材:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件综合考虑<br>4.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 8.82 | | | |
| 4350 | 020402006026 | 防火门 | 1.门的类型：乙级防火门<br>2.材料种类:钢质<br>3.配件及辅材:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件综合考虑<br>4.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 49.98 | | | |
| 4351 | 020402006027 | 防火门 | 1.门的类型：丙级防火门<br>2.材料种类:钢质<br>3.配件及辅材:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件综合考虑<br>4.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 5.76 | | | |
| 4352 | 020402006028 | 防盗门 | 1.门的类型：钢制防盗门，门下设通风百叶<br>2.材料规格：900*2100<br>3.配件及辅材:门把手、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等综合考虑<br>4.工程量:按实际完成外框面积计算 | 樘 | 68 | | | |
| 4353 | 020108001008 | 石材台阶面 | 1.位置:室外台阶<br>2.做法:20厚1：3干硬性水泥砂浆，25厚齿槽花岗岩铺面，踏步立板25厚花岗岩，板背面刮水泥浆粘贴，稀泥浆擦缝，台阶面向外坡1%<br>3.台阶侧墙面做法综合考虑，具体做法详见图纸，工程量按台阶水平投影面积计算 | m2 | 8.27 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4354 | 020102001028 | 石材楼地面 | 1.位置:室外台阶平台<br>2.做法:20厚1：3干硬性水泥砂浆，25厚齿槽花岗岩铺面，踏步立板25厚花岗岩，板背面刮水泥浆粘贴，稀泥浆擦缝，台阶面向外坡1%<br>3.台阶平台侧墙面做法综合考虑，具体做法详见图纸，工程量按台阶平台水平投影面积计算 | m2 | 9.12 | | | |
| 4355 | 020101003008 | 细石混凝土保护层 | 1.面层厚度:40mm<br>2.混凝土强度等级:C20细石混凝土保护层兼找坡抹平压光<br>3.部位:窗井、风井顶板 | m2 | 8.12 | | | |
| 4356 | BB261 | 石材门窗套 | 1.位置：电梯门<br>2.面层材料种类、规格、铺贴形式:砂浆粘贴人造石<br>3.综合考虑所有辅件及辅材<br>4.颜色由甲方确定 | m | 44 | | | |
| 4357 | 020507001083 | 刷喷涂料 | 1.涂料种类:真石漆，颜色按设计图纸要求<br>2.涂刷遍数:满足成活要求<br>3.基层刷喷要求:刮柔性腻子成活，喷刷封闭底漆成活，分隔缝符合设计图纸要求<br>4.面层刷喷要求:外墙真石漆，刷罩光漆，分隔缝符合设计图纸要求<br>5.部位:真石漆外墙 | m2 | 68.62 | | | |
| | 7.3 土建±0.00以上 | | | | | | | |
| 4358 | AB509 | 竣工清理 | 1.建筑物垃圾清理、场内运输和集中堆放 | m3 | 16520.85 | | | |
| 4359 | 010404001069 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C40商砼<br>2.墙体类型、材料种类：直形墙 | m3 | 40.13 | | | |
| 4360 | 010404001070 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C35商砼<br>2.墙体类型、材料种类：直形墙 | m3 | 121.4 | | | |
| 4361 | 010404001071 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.墙体类型、材料种类：直形墙 | m3 | 541.86 | | | |
| 4362 | 010404001072 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.墙体类型、材料种类：女儿墙 | m3 | 26.26 | | | |
| 4363 | 010404001073 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C40商砼<br>2.墙体类型、材料种类：电梯井壁 | m3 | 4.7 | | | |
| 4364 | 010404001074 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C35商砼<br>2.墙体类型、材料种类：电梯井壁 | m3 | 14.1 | | | |
| 4365 | 010404001075 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.墙体类型、材料种类：电梯井壁 | m3 | 69.51 | | | |
| 4366 | 010403002037 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 214.74 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4367 | 010403002038 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级：C35商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 9.56 | | | |
| 4368 | 010403002039 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级：C40商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 3.19 | | | |
| 4369 | 010402001025 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级：C40<br>2.柱种类、断面：矩形柱 | m3 | 1.05 | | | |
| 4370 | 010405003015 | 平板（包含有梁板） | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.板厚：综合 | m3 | 445.26 | | | |
| 4371 | 010406001029 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.梯板厚度：100mm<br>3.梯板结构型式:无斜梁 | m2 | 261.93 | | | |
| 4372 | 010406001030 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.梯板厚度：每增10mm<br>3.梯板结构型式:无斜梁 | m2 | 560.71 | | | |
| 4373 | 010412001007 | 平板 | 1.构件名称:桁架式钢筋混凝土叠合板<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.厚度：60mm，详见15G366-1图集<br>4.工作内容：包括桁架式钢筋制作安装，叠合板预制、运输、安装、脚手架支撑、与现浇砼结合部位等的模板支设、预埋接线盒等工作内容，及与后浇混凝土叠合层之间的结合面应做成凹凸深度不小于4mm的人工粗糙面<br>5.要求：制作、堆放、运输及安装应符合《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014<br>6.工程量：按照预制板的实际尺寸计算 | m2 | 1917.04 | | | |
| 4374 | 010413001001 | 预制楼梯 | 1.构件名称 :预制楼梯<br>2.做法及要求：含场地堆放、安装、铺设拆除防护板、成品保护、脚手架支撑等<br>3.其他未注明详见施工图纸中及预制楼梯厂家提供的安装图 | m3 | 32.71 | | | |
| 4375 | 010402001026 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 106.67 | | | |
| 4376 | 010403005015 | 过梁 | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 23.3 | | | |
| 4377 | 010403004038 | 圈梁 | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 56.91 | | | |
| 4378 | 010403004039 | 混凝土止水带（门槛、反坎） | 1.混凝土强度等级：C20商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 1.22 | | | |
| 4379 | 010403004040 | 混凝土止水带（门槛、反坎） | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 9.73 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第299页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4380 | 010405007007 | 天沟、挑檐板 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.板厚：综合 | m3 | 30.62 | | | |
| 4381 | 010407001028 | 其他构件 | 1.构件名称:雨蓬<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 5.42 | | | |
| 4382 | 010405006006 | 栏板 | 1.板厚:综合考虑<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.41 | | | |
| 4383 | 010414002015 | 其他构件 | 1.构件名称、规格:门窗洞口预制块<br>2.混凝土强度等级:C25商砼<br>3.包含制作、运输、安装等所有费用综合考虑在内 | m3 | 19.52 | | | |
| 4384 | 010304001053 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：B05级加气砼自保温砌块<br>2.墙体厚度：300mm<br>3.砂浆强度等级：Ma7.5专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 358.55 | | | |
| 4385 | 010304001054 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：MU3.5蒸压加气混凝土砌块，容重≤7.5KN/m3<br>2.墙体厚度：200mm<br>3.砂浆强度等级：Ma5.0专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 545.53 | | | |
| 4386 | 010304001055 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：MU3.5蒸压加气混凝土砌块，容重≤7.5KN/m3<br>2.墙体厚度：100mm<br>3.砂浆强度等级：Ma5.0专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 82.67 | | | |
| 4387 | 010304001056 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：MU3.5蒸压加气混凝土砌块，容重≤7.5KN/m3<br>2.墙体厚度：150mm<br>3.砂浆强度等级：Ma5.0专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 0.91 | | | |
| 4388 | 010416001211 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ6 | t | 1.302 | | | |
| 4389 | 010416001212 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ8 | t | 55.575 | | | |
| 4390 | 010416001213 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ10 | t | 15.781 | | | |
| 4391 | 010416001214 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ12 | t | 46.424 | | | |
| 4392 | 010416001215 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ14 | t | 17.161 | | | |
| 4393 | 010416001216 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ16 | t | 11.176 | | | |
| 4394 | 010416001217 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ18 | t | 9.661 | | | |
| 4395 | 010416001218 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ20 | t | 7.326 | | | |
| 4396 | 010416001219 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ22 | t | 3.382 | | | |
| 4397 | 010416001220 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ25 | t | 0.785 | | | |
| 4398 | 010416001221 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：砌体加固筋,Φ6.5 | t | 6.583 | | | |
| 4399 | 010416001222 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋,三级Φ6 | t | 4.455 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4400 | 010416001223 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋，三级Φ8 | t | 54.096 | | | |
| 4401 | 010416001224 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋，三级Φ10 | t | 0.268 | | | |
| 4402 | AB510 | 植筋 | 1.直径：Φ6.5,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 10878 | | | |
| 4403 | AB511 | 植筋 | 1.直径：Φ8,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 276 | | | |
| 4404 | AB512 | 植筋 | 1.直径：Φ10,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 1272 | | | |
| 4405 | AB513 | 植筋 | 1.直径：Φ12,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 7268 | | | |
| 4406 | AB514 | 植筋 | 1.直径：Φ14,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 160 | | | |
| 4407 | AB515 | 电渣压力焊 | 1、直径:16 | 个 | 494 | | | |
| 4408 | AB516 | 电渣压力焊 | 1、直径:14 | 个 | 1886 | | | |
| 4409 | AB517 | 直螺纹套筒连接 | 1.直螺纹套筒连接直径20以内（含直径20） | 个 | 170 | | | |
| 4410 | AB518 | 直螺纹套筒连接 | 1.直螺纹套筒连接直径25以内（直径22、25） | 个 | 56 | | | |
| 4411 | 010417002007 | 预埋铁件 | 1.铁件规格：具体见图集L13j8第94页<br>2.部位：屋面钢爬梯<br>3.工作内容：含制作、运输、安装、除锈、刷防锈漆等 | t | 0.45 | | | |
| 4412 | 010702004008 | 屋面排水管（包含落水管、落水口、水斗） | 1.排水管品种、规格:方形铝合金落水管，宽100mm，厚80mm，弧形落水斗<br>2.做法：具体详见图纸，满足设计及建设方要求<br>3.工程量包含室外埋地部分 | m | 195.8 | | | |
| 4413 | 010416003015 | 钢筋网片 | 1.墙面钢丝网，0.9mm@15*15mm厚热镀锌电焊网<br>2.部位：不同材料的交接处，楼梯间和人流通道处满挂钢丝网、填充墙与梁、柱、剪力墙处外墙面 | m2 | 8229.9 | | | |
| 4414 | AB519 | 泄水管 | 1.规格、品种：直径φ75UPVC<br>2.部位：屋面、雨棚 | 个 | 6 | | | |
| 4415 | 010303002025 | 屋面烟道 | 1.卫生间排气道出屋面<br>2.做法参L11J105第11页，详见图纸 | 个 | 4 | | | |
| 4416 | 010303002026 | 屋面烟道 | 1.厨房排气道出屋面<br>2.做法参L11J105第10页，详见图纸 | 个 | 4 | | | |
| 4417 | 010303002027 | 厨房排烟道 | 1.规格做法：截面外形尺寸400*350，具体做法满足设计及建设方要求<br>2.部位：厨房 | m | 206.4 | | | |
| 4418 | 010303002028 | 卫生间排气烟道 | 1.规格做法：截面外形尺寸350*250，具体做法满足设计及建设方要求<br>2.部位：卫生间 | m | 197.2 | | | |
| 4419 | AB520 | 屋面出入口 | 1.规格做法：详见图纸<br>2.部位：屋面楼梯间门出口处 | 套 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4420 | 010702001014 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种:4.0厚SBS改性沥青防水卷材（带铝膜）<br>2.防水部位：不带机房的非上人屋面、雨篷<br>3.按照图纸及设计规范要求，搭接及附加层等综合考虑 | m2 | 57.66 | | | |
| 4421 | 010702002008 | 屋面涂膜防水 | 1.涂膜品种:喷涂速凝橡胶沥青防水涂料<br>2.防水部位：上人屋面、非上人屋面<br>3.防水做法:2厚喷涂速凝橡胶沥青防水涂料<br>4.按照图纸及设计规范要求，附加层等综合考虑 | m2 | 286.02 | | | |
| 4422 | AB521 | 水泥砂浆找平层 | 1.做法：20厚1：2.5水泥砂浆找平层<br>2.部位：上人屋面、封闭式阳台、不上人平屋面 | m2 | 486.62 | | | |
| 4423 | 010803001016 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热形式：干铺<br>2.材料品种、规格：75厚挤塑聚苯板保温，防火隔离带综合考虑<br>3.部位：上人屋面、非上人屋面 | m2 | 286.02 | | | |
| 4424 | AB522 | 珍珠岩找坡层 | 1.做法：最薄处30厚1：6水泥憎水型膨胀珍珠岩<br>2.部位：上人屋面、非上人屋面 | m3 | 20.02 | | | |
| 4425 | AB523 | 砼找平层 | 1.做法：30厚C20砼找平层<br>2.部位：上人屋面、非上人屋面 | m2 | 286.02 | | | |
| 4426 | 010702001015 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种:0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材<br>2.防水层做法:0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结料+0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材（双层，芯材厚度≥0.5）<br>3.部位:上人屋面<br>4.按照图纸及设计规范要求，搭接及附加层等综合考虑 | m2 | 220.77 | | | |
| 4427 | AB524 | 水泥砂浆保护层 | 1.做法：20厚1：2.5水泥砂浆保护层<br>2.部位：上人屋面、非上人屋面、封闭阳台、空调板 | m2 | 744.01 | | | |
| 4428 | 010702003007 | 屋面刚性防水 | 1.混凝土强度等级及厚度：40厚C20细石混凝土内配Φ4@100双向钢筋网片（3M*3M分格，缝宽20，密封胶嵌缝，钢筋网片在分格缝处断开）<br>2.部位：上人屋面 | m2 | 220.77 | | | |
| 4429 | 010803001017 | 保温隔热屋面 | 1.施工部位：空调板<br>2.做法：1）30厚无机保温砂浆<br>2）5厚抹面胶浆复合耐碱网格布 | m2 | 195.28 | | | |
| 4430 | 010803001018 | 保温隔热屋面 | 1.施工部位：空调板<br>2.做法：1）无机保温砂浆找坡，最薄处20厚 | m2 | 257.39 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4431 | 010703001020 | 卷材防水 | 1.卷材品种:聚乙烯丙纶防水卷材<br>2.防水部位:空调搁板、阳台、厨房<br>3.做法:0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结料（单层，芯材厚度≥0.5）<br>4.按照图纸及设计规范要求，搭接及附加层等综合考虑 | m2 | 1297.63 | | | |
| 4432 | 010703002015 | 涂膜防水 | 1.涂膜品种:JS聚合物水泥防水涂料<br>2.防水部位:卫生间、太阳能挑板<br>3.做法:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料<br>4.按照图纸及设计规范要求，附加层等综合考虑 | m2 | 643.42 | | | |
| 4433 | 010803003048 | 保温隔热墙 | 1.做法：30厚保温砂浆分层抹压，5厚聚合物水泥砂浆复合耐碱玻璃纤维网格布<br>2.部位：太阳能挑板、挑檐 | m2 | 102 | | | |
| 4434 | 010803003049 | 保温隔热墙 | 1.做法：30厚无机保温砂浆，5厚抹面胶浆复合耐碱网格布<br>2.部位：空调板下部 | m2 | 102 | | | |
| 4435 | 010803003050 | 保温隔热墙 | 1.做法：30厚玻化微珠保温砂浆，附加钢丝网综合考虑<br>2.部位：女儿墙内侧 | m2 | 179.04 | | | |
| 4436 | 010803003051 | 保温隔热墙 | 1.位置:钢筋混凝土墙及梁外侧<br>2.做法：100厚混凝土复合保温叠合板（挤塑聚苯板为80厚，外部带20厚保护层），专用界面剂甩浆，25厚无机保温砂浆，5厚聚合物水泥砂浆（专用聚合物抗裂抹面砂浆），中间压入一层耐碱玻璃纤维网布160g/m2<br>3.工作内容：包括固定钉、板缝处理、运输、安装、脚手架支撑等工作内容<br>4.部位：外墙 | m2 | 3072.36 | | | |
| 4437 | 010803005007 | 隔热楼地面 | 1.材料品种、规格:40厚挤塑聚苯板<br>2.部位：无采暖的封闭阳台、不采暖空间等 | m2 | 200.6 | | | |
| 4438 | AB525 | 室内墙面隔音 | 1.位置:电梯井与卧室等房间相邻墙体处<br>2.做法：100厚岩棉，具体做法参11J930第H67页，需满足设计及建设方要求 | m2 | 608.88 | | | |
| 4439 | 010803003052 | 保温隔热墙 | 1.位置:自保温砌块墙<br>2.做法：专用界剂甩浆，25厚无机保温砂浆，5厚聚合物水泥砂浆（专用聚合物抗裂抹面砂浆），中间压入一层耐碱玻璃纤维网布160g/m2 | m2 | 2076.02 | | | |
| 4440 | AB526 | 屋面透气孔 | 1.做法：ф50不锈钢管排气管，具体做法详见图集13J5-1，满足设计及建设单位要求<br>2.工作内容：包含排气管安装、钢板环安装、防水处理等 | 个 | 17 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 4441 | AB527 | 钢结构平台 | 1.材质品种及规格：钢结构平台（含钢结构楼梯），耐火极限不小于1.5h，具体做法满足设计及建设方要求<br>2.工作内容：含构件放样、裁割、钻孔、焊接、打磨、制作、运输、机械吊运、安装、除锈、防锈等所有内容。<br>3.部位：屋面 | t | 2 | | | |
| 4442 | 010407001029 | 其他构件 | 1.位置：屋面<br>2.构件名称:混凝土防冲板<br>3.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.56 | | | |
| 4443 | AB528 | 逃生缓降器 | 1.部位：3层以上设置 | 套 | 32 | | | |
| 4444 | 010703004015 | 变形缝（立面） | 1.材质：1.5厚铝板<br>2.变形缝处满填岩棉板，填塞深度不小于300，具体做法满足设计及建设方要求 | m | 36.6 | | | |
| 4445 | 010703004016 | 变形缝（平面） | 1.材质：1.5厚铝板<br>2.变形缝处满填岩棉板，填塞深度不小于300，具体做法满足设计及建设方要求 | m | 5.1 | | | |
| | 7.4 装饰±0.00以上 | | | | | | | |
| 4446 | 020101001032 | 水泥砂浆楼地面 | 1.厚度、配合比:20厚（最薄处）1:2.5水泥砂浆找坡向地漏，向门口5%找坡齐平<br>2.部位:水暖井 | m2 | 54.4 | | | |
| 4447 | 020101001033 | 水泥砂浆楼地面 | 1.厚度、配合比:素水泥浆一道，20厚1:2水泥砂浆抹平压光<br>2.部位:电梯机房、电井、楼梯间等楼面 | m2 | 298.67 | | | |
| 4448 | 020106003014 | 水泥砂浆楼梯面 | 1.砂浆配合比：素水泥浆一道，20mm厚水泥砂浆抹面压光 | m2 | 177.46 | | | |
| 4449 | BB292 | 水泥砂浆找坡层 | 1.做法：素水泥浆一道，最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平，（管沟处要高周边20mm综合考虑）<br>2.部位：厨房、卫生间 | m2 | 643.6 | | | |
| 4450 | BB293 | 水泥砂浆保护层 | 1.做法：1:3水泥砂浆保护层20厚<br>2.部位：卫生间 | m2 | 223.12 | | | |
| 4451 | 020102001029 | 石材楼地面 | 1.面层形式、材料种类、规格：20厚大理石板，稀水泥浆或彩色水泥浆擦缝<br>2.结合层材料种类:素水泥浆一道，20厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3.部位：门厅、电梯前厅地面、首层楼梯间 | m2 | 486.85 | | | |
| 4452 | 020106001008 | 石材楼梯面层 | 2.做法:1）素水泥浆一道，20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层<br>2）20厚大理石板，稀水泥浆或彩色水泥砂浆擦缝<br>3.部位：首层楼梯间 | m2 | 17.72 | | | |
| 4453 | 020105002023 | 石材踢脚线 | 1.材料种类:大理石<br>2.结合层:水泥砂浆粘贴，具体做法详见图纸<br>3.形式:直形<br>4.部位：门厅、电梯前厅、首层楼梯间 | m2 | 58.34 | | | |

6440312E-1AC9-[illegible]D2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第304页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4454 | 020105002024 | 石材踢脚线 | 1.材料种类:大理石<br>2.结合层:水泥砂浆粘贴，具体做法详见图纸<br>3.形式:异形<br>4.部位：门厅、电梯前厅、首层楼梯间 | m2 | 0.29 | | | |
| 4455 | BB294 | 油漆踢脚 | 1.做法：2~3厚柔性耐水腻子分遍批刮，抹平，刷油漆一道，具体做法详见图纸 | m2 | 43.2 | | | |
| 4456 | 020105001014 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.部位:楼梯间<br>2.厚度、砂浆配合比:甩浆一遍，15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光 | m2 | 43.2 | | | |
| 4457 | 020201001077 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:甩浆一遍，15厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光（掺防水剂）<br>4.部位:卫生间、厨房砌块墙体内墙面 | m2 | 1394.25 | | | |
| 4458 | 020201001078 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:甩浆一遍，15厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光（掺防水剂）<br>4.部位:卫生间、厨房混凝土内墙面 | m2 | 1304.89 | | | |
| 4459 | 020201001079 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:甩浆一遍，15厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位：除卫生间、厨房、电井、水暖井外其它房间砌块墙体内墙面 | m2 | 7168.42 | | | |
| 4460 | 020201001080 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:甩浆一遍，15厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位:除卫生间、厨房、电井、水暖井外其它房间混凝土内墙面 | m2 | 3492.45 | | | |
| 4461 | 020201001081 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位:电井、水暖井等砌块墙面 | m2 | 1034.4 | | | |
| 4462 | 020201001082 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位:电井、水暖井等混凝土墙面 | m2 | 287.87 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第305页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4463 | 020507001084 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:门厅、候梯厅、地上交通核走道墙面<br>2.涂料种类：刮腻子、刷乳胶漆，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 1619.88 | | | |
| 4464 | 020507001085 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:楼梯间墙面<br>2.涂料种类：刮耐水腻子、刷防水涂料，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 1466.23 | | | |
| 4465 | 020507001086 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:楼梯顶棚<br>2.涂料种类：刮耐水腻子，刷防水涂料，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 444.46 | | | |
| 4466 | 020507001087 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:门厅、候梯厅、地上交通核走道、机房顶棚<br>2.涂料种类：刮腻子、刷乳胶漆，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 519.22 | | | |
| 4467 | BB295 | 墙面纤维网格布 | 1.做法:压入160g/m2耐碱玻纤网格布一道<br>2.内墙抹灰层满铺 | m2 | 14682.28 | | | |
| 4468 | 020507001088 | 刷喷涂料 | 1.涂料种类:真石漆，颜色按设计图纸要求<br>2.涂刷遍数:满足成活要求<br>3.基层刷喷要求:刮柔性腻子成活，喷刷封闭底漆成活，分隔缝符合设计图纸要求<br>4.面层刷喷要求:外墙真石漆，刷罩光漆，分隔缝符合设计图纸要求<br>5.部位:真石漆外墙 | m2 | 5619.22 | | | |
| 4469 | 020406004007 | 金属百叶窗 | 1.窗的类型:铝合金防雨百叶，内附防虫鼠网（热镀锌钢丝网，孔径2.5*2.5mm，钢丝直径d=0.5mm），满足水平推力不小于1.0KN/M2 | m2 | 10.22 | | | |
| 4470 | 020107001038 | 金属扶手带栏杆、栏板 | 1.位置:无障碍坡道<br>2.做法：304不锈钢栏杆<br>3.高度：综合考虑，具体做法详见图纸并满足建设方要求<br>4.综合考虑预埋件及所有辅材 | m | 9.6 | | | |
| 4471 | 020107001039 | 金属扶手带栏杆、栏板 | 1.位置:楼梯<br>2.做法：304不锈钢栏杆<br>3.高度：900mm，具体做法满足设计及建设方要求<br>4.综合考虑预埋件及所有辅材 | m | 221.57 | | | |
| 4472 | 020107001040 | 金属扶手带栏杆、栏板 | 1.位置:楼梯<br>2.做法：304不锈钢栏杆<br>3.高度：1050mm，具体做法满足设计及建设方要求<br>4.综合考虑预埋件及所有辅材 | m | 1.3 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第306页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 4473 | 020107001041 | 护窗栏杆 | 1.材质:304不锈栏杆<br>2.包含制作安装等全部费用<br>3.高度:200mm，具体做法详见图纸并满足设计及建设方要求<br>4.综合考虑预埋件及所有辅材 | m | 119 | | | |
| 4474 | 020107001042 | 护窗栏杆 | 1.材质:304不锈栏杆<br>2.包含制作安装等全部费用<br>3.高度:400mm，具体做法详见图纸并满足设计及建设方要求<br>4.综合考虑预埋件及所有辅材 | m | 176.8 | | | |
| 4475 | BB296 | 穿孔铝板造型围蔽 | 1.位置：空调板处<br>2.面层材料种类、规格:穿孔铝板造型围蔽，铝板壁厚2mm,穿孔率≥70%<br>3.综合考虑所有辅件及辅材<br>4.颜色由甲方确定 | m2 | 301.12 | | | |
| 4476 | 020107001043 | 金属扶手带栏杆、栏板 | 1.位置:屋面护栏<br>2.做法：方钢管烤漆栏杆<br>3.高度：1050mm<br>4.综合考虑预埋件及所有辅材 | m | 31.12 | | | |
| 4477 | 020402007018 | 防火门 | 1.门的形式:甲级防火门<br>2.材料种类:钢质<br>3.配件及辅材:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件综合考虑<br>4.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 13.4 | | | |
| 4478 | 020402006029 | 防火门 | 1.门的类型：乙级防火门<br>2.材料种类:钢质<br>3.配件及辅材:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件综合考虑<br>4.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 151.2 | | | |
| 4479 | 020402006030 | 防盗门 | 1.门的类型：乙级防火、防盗、保温、隔音一体钢制防盗复合门<br>2.材料规格：1000*2100<br>3.配件及辅材:门把手、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂等综合考虑<br>4.满足规范及图纸要求 | 樘 | 68 | | | |
| 4480 | 020402007019 | 防火门 | 1.门的形式:丙级防火门<br>2.材料种类:钢质<br>3.配件及辅材:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件综合考虑<br>4.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 97.92 | | | |
| 4481 | 020404003007 | 电子对讲门 | 1.门的类型:楼宇对讲防盗门（可自动关闭)<br>2.做法：门框板厚1.4mm，外（内）面板均为0.7mm不锈钢板，外饰面氟碳漆保20年不上锈，门樘采用5mm双面钢化玻璃内夹不锈钢方钢造型格。配室外304不锈钢拉手，室内配对讲电动门锁，包含户内对讲设备以及与设备配套的线等内容<br>3.达到业主使用要求 | m2 | 5.04 | | | |

6440312E-1A96-4F3Z-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4482 | 020409003008 | 石材窗台板 | 1.台板材料种类：大理石<br>2.面层材料的铺贴方式：水泥砂浆<br>3.工作内容：含磨光倒半圆<br>4.部位：楼梯间 | m2 | 12.96 | | | |
| 4483 | 020406001017 | 金属窗 | 1.窗的类型：65系列隔热断桥铝合金平开窗<br>2.材料种类、规格:65系列隔热断桥铝合金框料<br>3.玻璃种类、厚度:5+12A+5+12A+5中空玻璃<br>4.配件及辅材:把手、窗锁、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片、高效聚氨酯、满足设计要求的防火玻璃、手动开启装置等综合考虑<br>5.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 855.09 | | | |
| 4484 | 020406001018 | 金属窗 | 1.窗的类型：65系列隔热断桥铝合金固定窗<br>2.材料种类、规格:65系列隔热断桥铝合金框料<br>3.玻璃种类、厚度:5+12A+5+12A+5中空玻璃<br>4.配件及辅材:把手、窗锁、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片、高效聚氨酯、满足设计要求的防火玻璃、手动开启装置等综合考虑<br>5.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 2.24 | | | |
| 4485 | 020406001019 | 金属窗（楼梯间） | 1.窗的类型：65系列隔热断桥铝合金推拉窗<br>2.材料种类、规格:65系列隔热断桥铝合金框料<br>3.玻璃种类、厚度:5+9A+5中空玻璃<br>4.配件及辅材:把手、窗锁、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片、高效聚氨酯、满足设计要求的防火玻璃、手动开启装置等综合考虑<br>5.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 48.6 | | | |
| 4486 | BB297 | 石材门窗套 | 1.位置：电梯门<br>2.面层材料种类、规格、铺贴形式:砂浆粘贴人造石<br>3.综合考虑所有辅件及辅材<br>4.颜色由甲方确定 | m | 374 | | | |
| | 7.5 安装±0.00以下 | | | | | | | |
| | 7.5.1 地下给排水 | | | | | | | |
| 4487 | 030801004025 | 柔性抗震铸铁管 | 1.安装部位:室内排水<br>2.输送介质:污水<br>3.规格:DN150<br>4.接口型式:柔性接口 | m | 39.75 | | | |
| 4488 | 030801004026 | 柔性抗震铸铁管 | 1.安装部位:室内排水<br>2.输送介质:污水<br>3.规格:DN100<br>4.接口型式:柔性接口 | m | 33.55 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4489 | 030801005130 | 塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1．安装部位（室内、外）：室内<br>2．输送介质:废水<br>3．材质:UPVC<br>4．规格:DN75<br>5．连接方式:粘接 | m | 41.4 | | | |
| 4490 | 030801002032 | 钢管 | 1.安装部位（室内、外）：室内<br>2.输送介质:中水<br>3.材质或种类:衬塑钢管<br>4.规格:DN50<br>5.连接方式:螺纹 | m | 14.9 | | | |
| 4491 | CB397 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN50<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 4492 | CB398 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN100<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 4493 | CB399 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN150<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 4494 | 030804017036 | 地漏（事故排水） | 1.材质:塑料<br>2.规格:DN75 | 个 | 2 | | | |
| 4495 | 030804017037 | 地漏（热力小室） | 1.材质:塑料<br>2.规格:DN75 | 个 | 2 | | | |
| 4496 | 030804017038 | 地漏（管井） | 1.材质:塑料<br>2.规格:DN50 | 个 | 4 | | | |
| | 7.5.2 压力排水 | | | | | | | |
| 4497 | 030109001013 | 离心式泵 | 1.名称:潜污泵<br>2.质量或型号:JYWQ65-37-14-1400-3.0，Q=37m3/h，H=14m，N=3KW<br>3.输送介质:压力排水<br>4.配套液位计、控制箱安装 | 台 | 4 | | | |
| 4498 | 030109001014 | 离心式泵 | 1.名称:潜污泵<br>2.质量或型号:JYWQ50-15-20-1200-2.2，Q=15m3/h，H=20m，N=2.2KW<br>3.输送介质:压力排水<br>4.配套液位计、控制箱安装 | 台 | 4 | | | |
| 4499 | 030206006036 | 低压交流异步电动机 | 1.类型（大、中、小型）：小型<br>2.容量（仅适用于小型电机）:3KW | 台 | 8 | | | |
| 4500 | 030801002033 | 钢管 | 1.安装部位（室内、外）：室内<br>2.输送介质:压力排水<br>3.材质或种类:衬塑钢管<br>4.规格:DN150<br>5.连接方式:沟槽 | m | 4.5 | | | |
| 4501 | 030801001024 | 镀锌钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内<br>2.输送介质:压力排水<br>3.规格:DN100<br>4.连接方式:沟槽连接 | m | 7 | | | |
| 4502 | 030801001025 | 镀锌钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内<br>2.输送介质:压力排水<br>3.规格:DN80<br>4.连接方式:沟槽连接 | m | 24.6 | | | |
| 4503 | 030801001026 | 镀锌钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内<br>2.输送介质:压力排水<br>3.规格:DN65<br>4.连接方式:沟槽连接 | m | 11.5 | | | |
| 4504 | 030803003037 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.型号、规格:DN80<br>3.连接方式：沟槽法兰连接 | 个 | 4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第309页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4505 | 030803003038 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀<br>2.型号、规格:DN80<br>3.连接方式：沟槽法兰连接 | 个 | 4 | | | |
| 4506 | 030803003039 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:橡胶软接头<br>2.型号、规格:DN80<br>3.连接方式：沟槽法兰连接 | 个 | 4 | | | |
| 4507 | 030803003040 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.型号、规格:DN65<br>3.连接方式：沟槽法兰连接 | 个 | 4 | | | |
| 4508 | 030803003041 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀<br>2.型号、规格:DN65<br>3.连接方式：沟槽法兰连接 | 个 | 4 | | | |
| 4509 | 030803003042 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:橡胶软接头<br>2.型号、规格:DN65<br>3.连接方式：沟槽法兰连接 | 个 | 4 | | | |
| 4510 | CB400 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN150<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 4511 | CB401 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN100<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 4512 | CB402 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN80<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 4513 | 031001002007 | 压力仪表 | 1.名称:压力表<br>2.含压力表弯、旋塞 | 台 | 8 | | | |
| | 7.5.3 地下消火栓 | | | | | | | |
| 4514 | 030701003058 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内<br>2．材质:热浸锌镀锌钢管<br>3．规格:DN65<br>4．连接方式:沟槽连接 | m | 9.2 | | | |
| 4515 | 030701003059 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内<br>2．材质:热浸锌镀锌钢管<br>3．规格:DN100<br>4．连接方式:沟槽连接 | m | 87.75 | | | |
| 4516 | 030701007031 | 法兰阀门 | 1.名称：蝶阀<br>2.型号、规格：DN100<br>3.连接方式:沟槽连接 | 个 | 7 | | | |
| 4517 | CB403 | 磷酸铵盐干粉灭火器 | 1.型号：MF/ABC3 | 具 | 6 | | | |
| 4518 | 030701007032 | 法兰阀门 | 1.名称：蝶阀<br>2.型号、规格：DN65<br>3.连接方式:沟槽连接 | 个 | 3 | | | |
| 4519 | 030701018026 | 消火栓 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：减压稳压消火栓，单栓SG24E65Z-J，单栓带消防软管卷盘，尺寸1800*700*240mm，消火栓箱内设DN65消火栓一只，DN19水枪一支，DN65X25M衬胶水龙带一根<br>3.详见图集15S202-19 | 套 | 3 | | | |
| 4520 | CB404 | 管道保温： | 1.材质：50mm厚带铝箔的玻璃丝棉 | m3 | 2.55 | | | |
| 4521 | CB405 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN100<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 4522 | CB406 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN100<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 14 | | | |
| | 7.5.4 地下喷淋 | | | | | | | |
| 4523 | 030701001058 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN25<br>2、连接方式:螺纹连接 | m | 243.64 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4524 | 030701001059 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN32<br>2、连接方式:螺纹连接 | m | 79.68 | | | |
| 4525 | 030701001060 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN40<br>2、连接方式:螺纹连接 | m | 11.41 | | | |
| 4526 | 030701001061 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN50<br>2、连接方式:螺纹连接 | m | 8.31 | | | |
| 4527 | 030701001062 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN65<br>2、连接方式:螺纹连接 | m | 10.23 | | | |
| 4528 | 030701001063 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN80<br>2、连接方式:螺纹连接 | m | 18.25 | | | |
| 4529 | 030701001064 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN100<br>2、连接方式:沟槽连接 | m | 40.82 | | | |
| 4530 | 030701001065 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN150<br>2、连接方式:沟槽连接 | m | 13.36 | | | |
| 4531 | 030701011008 | 水喷头 | 1．型号、规格:DN15，直立型68℃标准响应玻璃球喷头<br>2．安装型式:无吊顶 | 个 | 133 | | | |
| 4532 | 030701014008 | 水流指示器 | 1.型号规格:DN150<br>2.连接形式:沟槽连接 | 个 | 2 | | | |
| 4533 | 030701007033 | 法兰阀门 | 1.名称：遥控信号阀<br>2.型号、规格:DN150<br>3.连接方式:沟槽连接 | 个 | 2 | | | |
| 4534 | 030701005014 | 螺纹阀门 | 1.名称：电动阀<br>2.型号、规格:DN25 | 个 | 1 | | | |
| 4535 | 030803005021 | 快速排气阀 | 1.型号、规格:DN25 | 个 | 1 | | | |
| 4536 | 030803001064 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜球阀<br>2.型号、规格:DN25 | 个 | 1 | | | |
| 4537 | 030701016008 | 末端试水装置 | 1.规格:DN25 | 组 | 1 | | | |
| 4538 | 030701005015 | 螺纹阀门 | 1.名称：末端试水阀<br>2.型号、规格:DN25 | 个 | 1 | | | |
| 4539 | 030803001065 | 螺纹阀门 | 1.类型:泄水阀<br>2.型号、规格:DN50 | 个 | 2 | | | |
| 4540 | CB407 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN150<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 2 | | | |
| | 7.5.5 地下采暖 | | | | | | | |
| 4541 | CB408 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN80<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 4542 | CB409 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN70<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 4543 | CB410 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN70<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 4544 | CB411 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN80<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 4545 | CB412 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN40<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 8 | | | |
| | 7.5.6 地下通风防排烟 | | | | | | | |
| 4546 | 030901002050 | 通风机 | 1.形式:送补风风机SF-B2-01<br>2.型号:GXF-5.5-A，风量：8523m3/h,全压：380Pa，功率：1.5KW，转速：1450r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4547 | 030901002051 | 通风机 | 1.形式:送补风风机SF-B2-02<br>2.型号:GXF-5.5-A，风量：8523m3/h,全压：380Pa，功率：1.5KW，转速：1450r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 1 | | | |
| 4548 | 030901002052 | 通风机 | 1.形式:排风排烟双速风机PYF-B2-01<br>2.型号:GYF-6-S1，风量：16800/8150m3/h,全压：600/160Pa，功率：5.9/1.4KW，转速：2900/1450r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 1 | | | |
| 4549 | 030901002053 | 通风机 | 1.形式:排风排烟双速风机PYF-B1-01<br>2.型号:GYF-6-S1，风量：15600/7600m3/h,全压：700/180Pa，功率：5.9/1.4KW，转速：2900/1450r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 1 | | | |
| 4550 | 030901002054 | 通风机 | 1.形式:加压风机JYF-B2-01<br>2.型号:GXF-8-A，风量：20880m3/h,全压：305Pa，功率：3KW，转速：960r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 2 | | | |
| 4551 | 030902001052 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:1.0<br>4.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 22 | | | |
| 4552 | 030902001053 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:1.0<br>4.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 50.4 | | | |
| 4553 | 030902001054 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:0.75<br>4.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 23.39 | | | |
| 4554 | 030902001055 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:0.6<br>4.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 11.07 | | | |
| 4555 | 030902001056 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:0.5<br>4.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 4.5 | | | |
| 4556 | 030903007071 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型:多叶加压送风口<br>2．型号、规格:500*（800+250） | 个 | 4 | | | |
| 4557 | 030903007072 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型:单层百叶风口<br>2．型号、规格:800*800 | 个 | 1 | | | |
| 4558 | 030903007073 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型:自垂百叶风口<br>2．型号、规格:1000*1250 | 个 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4559 | 030903001096 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型:止回阀<br>2.型号或规格:1000*250 | 个 | 2 | | | |
| 4560 | 030903001097 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型:止回阀<br>2.型号或规格:800*400 | 个 | 2 | | | |
| 4561 | 030903001098 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型:止回阀<br>2.型号或规格:800*320 | 个 | 1 | | | |
| 4562 | 030903001099 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :70℃电动防火调节阀<br>2.型号或规格:1000*500 | 个 | 2 | | | |
| 4563 | 030903001100 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :70℃防火调节阀<br>2.型号或规格:1000*250 | 个 | 2 | | | |
| 4564 | 030903001101 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :70℃防火阀<br>2.型号或规格:800*400 | 个 | 1 | | | |
| 4565 | 030903001102 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :70℃防火阀<br>2.型号或规格:800*320 | 个 | 1 | | | |
| 4566 | 030903001103 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :70℃防火阀<br>2.型号或规格:500*630 | 个 | 1 | | | |
| 4567 | 030903001104 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型:70℃电动防火阀<br>2.型号或规格:800*400 | 个 | 2 | | | |
| 4568 | 030903001105 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :70℃电动防火阀<br>2.型号或规格:800*320 | 个 | 1 | | | |
| 4569 | 030903001106 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :电动多叶调节阀<br>2.型号或规格: ϕ250 | 个 | 2 | | | |
| 4570 | 030206006037 | 低压交流异步电动机 | 1.类型（大、中、小型）:小型<br>2.容量（仅适用于小型电机）:1.5KW | 台 | 2 | | | |
| 4571 | 030206006038 | 低压交流异步电动机 | 1.类型（大、中、小型）:小型<br>2.容量（仅适用于小型电机）:3KW | 台 | 2 | | | |
| 4572 | 030206006039 | 低压交流异步电动机 | 1.类型（大、中、小型）:小型<br>2.容量（仅适用于小型电机）:5.9KW | 台 | 2 | | | |
| 4573 | CB413 | 排烟口、防火阀检查接线 | | 处 | 26 | | | |
| 4574 | CB414 | 排烟口、防火阀检查接线 | | 处 | 12 | | | |
| 4575 | 030204031172 | 小电器 | 1.名称:压差传感器<br>2.型号、规格：详图 | 套 | 4 | | | |
| 4576 | 030904001014 | 通风工程检测、调试 | | 系统 | 1 | | | |
| | 7.5.7 地下强电 | | | | | | | |
| 4577 | 030204018206 | 配电箱 | 1.类别:住宅总配电箱ALZ1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：700*800*200<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 4578 | 030204018207 | 配电箱 | 1.类别:住宅总配电箱ALZ2<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：700*800*200<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 4579 | 030204018208 | 配电箱 | 1.类别:公共配电箱Agg-B1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：600*800*180<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4580 | 030204018209 | 配电箱 | 1.类别:物业总箱APZ<br>2.安装方式：落地<br>3.半周长或回路数：非标箱，12回路<br>4.含端子接线<br>5.基础槽钢制安 | 台 | 1 | | | |
| 4581 | 030204018210 | 配电箱 | 1.类别:物业总箱APEZ<br>2.安装方式：落地<br>3.半周长或回路数：非标箱，11回路<br>4.含端子接线<br>5.基础槽钢制安 | 台 | 1 | | | |
| 4582 | 030204018211 | 配电箱 | 1.类别:公共照明配电箱ATzl-B1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：非标箱，2回路<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 4583 | 030204018212 | 配电箱 | 1.类别:公共照明配电箱ALzl1/2-B1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：非标箱，8回路<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 4584 | 030204018213 | 配电箱 | 1.类别:排烟风机配电箱ATPY1-B1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：600*1200*200<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 4585 | 030204018214 | 配电箱 | 1.类别:排烟风机配电箱ATPY1-B2<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：600*800*200<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 4586 | 030204018215 | 配电箱 | 1.类别:送风机配电箱ATJY1-B2<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：600*1200*200<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 4587 | 030204031173 | 小电器 | 1.名称:单联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 3 | | | |
| 4588 | 030204031174 | 小电器 | 1.名称:防水单联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 4 | | | |
| 4589 | 030204031175 | 小电器 | 1.名称:双联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 68 | | | |
| 4590 | 030204031176 | 小电器 | 1.名称:安全型单相二、三极插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 76 | | | |
| 4591 | 030208001128 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-5*4mm2<br>2.敷设方式:桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 3.8 | | | |
| 4592 | 030208001129 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZN-YJY-5*2.5mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 13.9 | | | |
| 4593 | 030208001130 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-5*4mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 15 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4594 | 030208001131 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZN-YJY-5*4mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 17.9 | | | |
| 4595 | 030208001132 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-3*4mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 98.4 | | | |
| 4596 | 030208001133 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZN-YJY-5*10mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 27.8 | | | |
| 4597 | 030208001134 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZN-YJY-5*6mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头、穿刺线夹制安 | m | 6 | | | |
| 4598 | 030208001135 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZN-YJY-5*6mm2<br>2.敷设方式:桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 41.4 | | | |
| 4599 | 030208001136 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZN-YJY-5*10mm2<br>2.敷设方式:桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 18.8 | | | |
| 4600 | 030208001137 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZN-YJY-4*25+1*16mm2<br>2.敷设方式:桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 50.4 | | | |
| 4601 | 030208001138 | 电力电缆（矿物绝缘电缆） | 1.型号、规格:BTTZ-4*10<br>2.敷设方式:明敷或桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 50.4 | | | |
| 4602 | 030208001139 | 电力电缆（矿物绝缘电缆） | 1.型号、规格:BTTZ-4*16<br>2.敷设方式:明敷或桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 50.4 | | | |
| 4603 | 030208003019 | 电缆保护管 | 1.材质:镀锌钢管<br>2.规格:SC150 | m | 8 | | | |
| 4604 | 030208003020 | 电缆保护管 | 1.材质:镀锌钢管<br>2.规格:SC100 | m | 4 | | | |
| 4605 | 030208004047 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:槽式<br>3.型号、规格:200*150<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支吊架制安 | m | 20.6 | | | |
| 4606 | 030208004048 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:槽式<br>3.型号、规格:200*100<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支吊架制安 | m | 5.5 | | | |
| 4607 | 030208004049 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:槽式，中间加防火隔板<br>3.型号、规格:200*100<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支吊架制安 | m | 17.6 | | | |
| 4608 | 030208004050 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:槽式<br>3.型号、规格:100*100<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支吊架制安 | m | 91.4 | | | |

64403I2E-1A96-45DZ-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4609 | 030208004051 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:梯式<br>3.型号、规格:100*100<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 7.2 | | | |
| 4610 | 030208004052 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:梯式<br>3.型号、规格:200*150<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 7.2 | | | |
| 4611 | 030209001007 | 接地装置 | 1.接地体:利用基础地梁内的两根钢筋一周焊通做接地极<br>2.接地母线材质、规格、敷设方式：40X4mm热镀锌扁钢<br>3.入户金属管道接地<br>4.具体做法详见设计施工图，满足图纸设计及规范验收要求 | 项 | 1 | | | |
| 4612 | 030211002007 | 送配电装置系统 | | 系统 | 1 | | | |
| 4613 | 030212001202 | 电气配管 | 1.材质 :镀锌钢管<br>2.规格 :DN25<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 18.1 | | | |
| 4614 | 030212001203 | 电气配管 | 1.材质 :镀锌钢管<br>2.规格 :DN32<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 98.4 | | | |
| 4615 | 030212001204 | 电气配管 | 1.材质 :PVC阻燃管<br>2.规格 :Φ32<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 7 | | | |
| 4616 | 030212001205 | 电气配管 | 1.材质 :PVC阻燃管<br>2.规格 :Φ20<br>3.配置形式及部位:明配<br>4.接线盒、开关盒安装 | m | 10.9 | | | |
| 4617 | 030212001206 | 电气配管 | 1.材质 :PVC阻燃管<br>2.规格 :Φ20<br>3.配置形式及部位:暗配<br>4.接线盒、开关盒安装 | m | 897 | | | |
| 4618 | 030212001207 | 电气配管 | 1.材质 :PVC阻燃管<br>2.规格 :Φ25<br>3.配置形式及部位:暗配<br>4.接线盒、开关盒安装 | m | 40.9 | | | |
| 4619 | 030212001208 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 5.8 | | | |
| 4620 | 030212001209 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG25<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.含墙体剔槽及恢复 | m | 31.8 | | | |
| 4621 | 030212001210 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:明敷<br>4.接线盒安装 | m | 64.5 | | | |
| 4622 | 030212001211 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG25<br>3.配置形式及部位:明敷 | m | 24.2 | | | |
| 4623 | 030212001212 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG32<br>3.配置形式及部位:明敷 | m | 7.4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4624 | 030212001213 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG40<br>3.配置形式及部位:明敷 | m | 33.8 | | | |
| 4625 | 030212001214 | 电气配管 | 1.材质 :金属软管<br>2.规格 :DN20 | m | 54.4 | | | |
| 4626 | 030212003340 | 电气配线 | 1.种类:动力线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-1.5mm2 | m | 74.9 | | | |
| 4627 | 030212003341 | 电气配线 | 1.种类:动力线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 154 | | | |
| 4628 | 030212003342 | 电气配线 | 1.种类:照明线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 101.8 | | | |
| 4629 | 030212003343 | 电气配线 | 1.种类:照明线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 1109.7 | | | |
| 4630 | 030212003344 | 电气配线 | 1.种类：照明线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设<br>3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 96.3 | | | |
| 4631 | 030212003345 | 电气配线 | 1.种类：照明线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设<br>3.型号、规格:BV-4mm2 | m | 3949.2 | | | |
| 4632 | 030212003346 | 电气配线 | 1.种类：照明线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:BV-4mm2 | m | 1664.4 | | | |
| 4633 | 030212003347 | 电气配线 | 1.种类：照明线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-BYJ-4mm2 | m | 75 | | | |
| 4634 | 030212003348 | 电气配线 | 1.种类：照明线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-BYJ-6mm2 | m | 98.7 | | | |
| 4635 | 030212003349 | 电气配线 | 1.种类：照明线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设<br>3.型号、规格:WDZ-BYJ-10mm2 | m | 2341.2 | | | |
| 4636 | 030213001056 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:墙上座灯<br>2.型号规格：LED灯，8W，250V<br>3.安装形式：壁装，门框正上方0.1m | 套 | 2 | | | |
| 4637 | 030213001057 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:座灯头配灯泡<br>3.安装形式：吸顶 | 套 | 72 | | | |
| 4638 | 030213001058 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:自带开关红外感应一体LED灯<br>2.型号规格：自带开关红外感应<br>3.安装形式：壁挂 | 套 | 27 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4639 | 030213001059 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:自带开关红外感应一体LED灯<br>2.型号规格：自带开关红外感应<br>3.安装形式：吸顶 | 套 | 16 | | | |
| 4640 | 030213004025 | 荧光灯 | 1.形式：成套<br>2.型号、规格:T5单管应急荧光灯，1*18W<br>3.安装形式:壁装 | 套 | 3 | | | |
| 4641 | CB415 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN150<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 4642 | CB416 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN100<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 2 | | | |
| | 7.5.8 地下应急照明 | | | | | | | |
| 4643 | 030204018216 | 配电箱 | 1.类别:应急照明配电箱ATALE1-B1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：非标箱，4回路<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 4644 | 030204018217 | 配电箱 | 1.类别:应急照明配电箱ATALE2-B1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：非标箱，4回路<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 4645 | 030204018218 | 配电箱 | 1.类别:应急照明配电箱ALE1/2-B1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：500*600*200<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 4646 | 030204031177 | 小电器 | 1.名称:单联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 6 | | | |
| 4647 | 030208001140 | 电力电缆（矿物绝缘电缆） | 1.型号、规格:BTTZ-4*6<br>2.敷设方式:明敷或桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 26.6 | | | |
| 4648 | 030212001215 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:明敷<br>4.接线盒安装 | m | 54.5 | | | |
| 4649 | 030212001216 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 357.1 | | | |
| 4650 | 030212001217 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG25<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 52.2 | | | |
| 4651 | 030212003350 | 电气配线 | 1.种类：照明线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 309.1 | | | |
| 4652 | 030212003351 | 电气配线 | 1.种类：照明线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:NH-RVS-2*2.5mm2 | m | 357.1 | | | |

6440312E-1A9C-5DB2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4653 | 030213001060 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:墙上座灯<br>2.型号规格：LED灯，8W，250V<br>3.安装形式：壁装，门框正上方0.1m | 套 | 2 | | | |
| 4654 | 030213003057 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯<br>2.型号、规格:1W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:门上0.2m | 套 | 16 | | | |
| 4655 | 030213003058 | 装饰灯 | 1.名称:方向标志灯<br>2.型号、规格:1W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:距地0.5m | 套 | 31 | | | |
| 4656 | 030213003059 | 装饰灯 | 1.名称:楼层标志灯<br>2.型号、规格:1W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:底边距地2.2m壁挂 | 套 | 4 | | | |
| 4657 | 030213003060 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯<br>2.型号、规格:6W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:距地2.5m | 套 | 39 | | | |
| 4658 | 030213004026 | 荧光灯 | 1.形式：成套<br>2.型号、规格:T5单管荧光灯，1*18W<br>3.安装形式:吸顶 | 套 | 4 | | | |
| | 7.5.9 地下弱电 | | | | | | | |
| 4659 | 030208003021 | 电缆保护管 | 1.材质:镀锌钢管<br>2.规格:SC100 | m | 8 | | | |
| 4660 | 031103002027 | 硬质PVC管 | 1.规格:PVC25<br>2.配管形式及部位:暗配 | m | 17.5 | | | |
| 4661 | 031103008016 | 吊装式桥架 | 1.材质：钢制<br>2.类型：槽式<br>3.型号、规格：200*100<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支吊架制安 | m | 27.2 | | | |
| 4662 | 031103010026 | 垂直桥架 | 1.材质：钢制<br>2.类型：梯式<br>3.型号、规格：200*100<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 6 | | | |
| 4663 | 031103015044 | 接线箱 | 1.名称：对讲系统接线箱 | 个 | 1 | | | |
| 4664 | 031103015045 | 接线箱 | 1.名称：监控系统接线箱 | 个 | 1 | | | |
| 4665 | 031103015046 | 接线箱 | 1.名称：电视前端设备箱 | 个 | 1 | | | |
| 4666 | 031103015047 | 接线箱 | 1.名称：分光器设备箱 | 个 | 1 | | | |
| 4667 | CB417 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN100<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 4 | | | |
| | 7.5.10 地下自动报警 | | | | | | | |
| 4668 | 030204018219 | 消防箱 | 1.名称:消防端子箱 | 台 | 1 | | | |
| 4669 | 030204018220 | 消防箱 | 1.名称:模块箱 | 台 | 7 | | | |

6440312E-1A96-4B02-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4670 | 030208002037 | 控制电缆 | 1.型号、规格:WDZN-KYJY-2*1.5mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 18.4 | | | |
| 4671 | 030208002038 | 控制电缆 | 1.型号、规格:WDZN-KYJY-2*1.5mm2<br>2.敷设方式:桥架敷设<br>3.电缆头制安 | m | 39.4 | | | |
| 4672 | 030208002039 | 控制电缆 | 1.型号、规格:WDZN-KYJY-7*1.5mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 67.7 | | | |
| 4673 | 030208002040 | 控制电缆 | 1.型号、规格:WDZN-KYJY-7*1.5mm2<br>2.敷设方式:桥架敷设<br>3.电缆头制安 | m | 60 | | | |
| 4674 | 030212001218 | 电气配管 | 1.材质:镀锌钢管<br>2.规格:DN80<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 10 | | | |
| 4675 | 030212001219 | 电气配管 | 1.材质:薄壁钢管<br>2.规格:JDG25<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 82.9 | | | |
| 4676 | 030212001220 | 电气配管 | 1.材质:薄壁钢管<br>2.规格:JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 501.7 | | | |
| 4677 | 030212001221 | 电气配管 | 1.材质:金属软管<br>2.规格:DN20 | m | 9.6 | | | |
| 4678 | 030212001222 | 电气配管 | 1.材质:金属软管<br>2.规格:DN25 | m | 3.2 | | | |
| 4679 | 030212003352 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-1.5mm2 | m | 95.2 | | | |
| 4680 | 030212003353 | 电气配线 | 1.种类:电源总线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-4mm2 | m | 62 | | | |
| 4681 | 030212003354 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 251.8 | | | |
| 4682 | 030212003355 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 36.2 | | | |
| 4683 | 030212003356 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-1.5mm2 | m | 20 | | | |
| 4684 | 030212003357 | 电气配线 | 1.种类:消防电话线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.0mm2 | m | 31.1 | | | |

6440312E-1A96-4DD2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4685 | 030212003358 | 电气配线 | 1.种类:消防电话线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.0mm2 | m | 204.4 | | | |
| 4686 | 030212003359 | 电气配线 | 1.种类:报警二总线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 352.8 | | | |
| 4687 | 030212003360 | 电气配线 | 1.种类:报警二总线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 18.1 | | | |
| 4688 | 030212003361 | 电气配线 | 1.种类:报警二总线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*2.5mm2 | m | 121.8 | | | |
| 4689 | 030212003362 | 电气配线 | 1.种类:消防电源监控线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 47.6 | | | |
| 4690 | 030212003363 | 电气配线 | 1.种类:消防电源监控线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 10 | | | |
| 4691 | 030212003364 | 电气配线 | 1.种类:消防广播线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 79.8 | | | |
| 4692 | 030705001020 | 点型探测器 | 1.型号:感烟探测器<br>2.含底盒 | 只 | 108 | | | |
| 4693 | 030705003027 | 按钮 | 1.型号、规格:消火栓报警按钮 | 只 | 4 | | | |
| 4694 | 030705003028 | 按钮 | 1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮 | 只 | 4 | | | |
| 4695 | 030705004091 | 模块（接口） | 1.名称：输入输出模块 | 只 | 18 | | | |
| 4696 | 030705004092 | 模块（接口） | 1.名称：输出模块 | 只 | 4 | | | |
| 4697 | 030705004093 | 模块（接口） | 1.名称：输入模块 | 只 | 32 | | | |
| 4698 | 030705004094 | 模块（接口） | 1.名称：广播模块 | 只 | 4 | | | |
| 4699 | 030705004095 | 模块（接口） | 1.名称：多线模块 | 只 | 6 | | | |
| 4700 | 030705004096 | 模块（接口） | 1.名称:短路隔离器 | 只 | 4 | | | |
| 4701 | 030705009014 | 报警装置 | 1.形式:火灾声光报警器 | 台 | 4 | | | |
| 4702 | 031103008017 | 吊装式桥架 | 1.材质：钢制<br>2.类型：槽式<br>3.型号、规格：100*100（中间带2个隔板)<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支吊架制安 | m | 23.3 | | | |

6440312E-1A9C-4BD2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第321页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4703 | 031103010027 | 垂直桥架 | 1.材质：钢制<br>2.类型：梯式<br>3.型号、规格：50*50<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 6 | | | |
| 4704 | 031103038013 | 电话出线口 | 1.型号、规格:火灾报警电话 | 个 | 3 | | | |
| 4705 | 031206001014 | 扩声系统设备 | 1.名称：消防广播<br>2.安装方式：壁挂 | 台 | 17 | | | |
| 4706 | CB418 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN80<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 5 | | | |
| | 7.5.11 地下防火门监控系统 | | | | | | | |
| 4707 | 030212001223 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.含墙体剔槽及恢复 | m | 97.7 | | | |
| 4708 | 030212003365 | 电气配线 | 1.种类（导线、母线）:通信线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 97.7 | | | |
| 4709 | 030212003366 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 195.4 | | | |
| 4710 | 030705004097 | 模块（接口） | 1.名称:防火门监控模块（单门磁） | 只 | 20 | | | |
| 4711 | CB419 | 防火门门磁开关（单门磁） | | 套 | 20 | | | |
| 4712 | CB420 | 防火门监控分机 | | 台 | 1 | | | |
| | 7.6 安装±0.00以上 | | | | | | | |
| | 7.6.1 地上给排水 | | | | | | | |
| 4713 | 030801002034 | 钢管 | 1.安装部位（室内、外）：室内<br>2.输送介质:中水<br>3.材质或种类:衬塑钢管<br>4.规格:DN50<br>5.连接方式:螺纹 | m | 93.5 | | | |
| 4714 | 030801002035 | 钢管 | 1.安装部位（室内、外）：室内<br>2.输送介质:中水<br>3.材质或种类:衬塑钢管<br>4.规格:DN25<br>5.连接方式:螺纹 | m | 2 | | | |
| 4715 | 030801005131 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ20<br>5．连接方式:热熔连接<br>6. 含墙体剔槽及恢复 | m | 214.2 | | | |
| 4716 | 030801005132 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ20<br>5．连接方式:热熔连接<br>6. 垫层内/剪力墙敷设 | m | 106.8 | | | |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4717 | 030801005133 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ25<br>5．连接方式:热熔连接<br>6. 垫层内敷设 | m | 1927.8 | | | |
| 4718 | 030801005134 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:中水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ20<br>5．连接方式:热熔连接<br>6. 剪力墙敷设 | m | 6.8 | | | |
| 4719 | 030801005135 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:中水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ25<br>5．连接方式:热熔连接<br>6. 垫层内/剪力墙敷设 | m | 598.4 | | | |
| 4720 | 030801005136 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:热水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：2.00MPa<br>4．规格:Φ20<br>5．连接方式:热熔连接<br>6. 含墙体剔槽及恢复 | m | 210.8 | | | |
| 4721 | 030801005137 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:热水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：2.00MPa<br>4．规格:Φ20<br>5．连接方式:热熔连接<br>6. 垫层内/剪力墙敷设 | m | 1502.8 | | | |
| 4722 | 030801004027 | 柔性抗震铸铁管 | 1.安装部位:室内排水<br>2.输送介质:污水<br>3.规格:DN100<br>4.接口型式:柔性接口 | m | 24 | | | |
| 4723 | 030801004028 | 柔性抗震铸铁管 | 1.安装部位:室内排水<br>2.输送介质:污水<br>3.规格:DN75<br>4.接口型式:柔性接口 | m | 4 | | | |
| 4724 | 030801005138 | 塑料管 | 1．安装部位：室内卫生间立管<br>2．输送介质:污水<br>3．材质:U-PVC加强型内螺旋消音管<br>4．规格:Φ110<br>5．连接方式:粘接<br>6. CHT旋流接头安装 | m | 204.6 | | | |
| 4725 | 030801005139 | 塑料管 | 1．安装部位：室内阳台、厨房立管<br>2．输送介质:污水<br>3．材质:U-PVC双壁内螺旋消音管<br>4．规格:Φ110<br>5．连接方式:粘接 | m | 394.4 | | | |
| 4726 | 030801005140 | 塑料管 | 1．安装部位：室内支管<br>2．输送介质:污水<br>3．材质:UPVC实壁管<br>4．规格:Φ50<br>5．连接方式:粘接 | m | 469.2 | | | |
| 4727 | 030801005141 | 塑料管 | 1．安装部位：室内支管<br>2．输送介质:污水<br>3．材质:UPVC实壁管<br>4．规格:Φ75<br>5．连接方式:粘接 | m | 68 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4728 | 030801005142 | 塑料管 | 1．安装部位:_室内支管<br>2．输送介质:污水<br>3．材质:UPVC实壁管<br>4．规格:Φ110<br>5．连接方式:粘接 | m | 68 | | | |
| 4729 | 030804020007 | 热水器（太阳能） | 1、类型：阳台壁挂式太阳能热水器<br>2、型号:100L<br>3、含太阳能配件、支架制安 | 台 | 68 | | | |
| 4730 | 030801005143 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:废水<br>3．材质:UPVC塑料管<br>4．规格:Φ50<br>5．连接方式:粘接 | m | 30.6 | | | |
| 4731 | 030804017039 | 地漏（管井） | 1.材质:塑料<br>2.规格:DN50 | 个 | 34 | | | |
| 4732 | 030801005144 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:废水<br>3．材质:UPVC塑料管<br>4．规格:Φ75<br>5．连接方式:粘接 | m | 91.6 | | | |
| 4733 | 030801005145 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:冷凝水<br>3．材质:防紫外线UPVC塑料管<br>4．规格:Φ50<br>5．连接方式:粘接 | m | 493 | | | |
| 4734 | 030803001066 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.型号、规格:DN15 | 个 | 136 | | | |
| 4735 | 030804017040 | 地漏 | 1.材质:塑料<br>2.规格:DN50 | 个 | 136 | | | |
| 4736 | 030804017041 | 地漏（洗衣机） | 1.材质:塑料<br>2.规格:DN50 | 个 | 68 | | | |
| 4737 | 030803001067 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀<br>2.型号、规格:DN15 | 个 | 68 | | | |
| 4738 | CB434 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN50<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 34 | | | |
| 4739 | CB435 | 排水塑料管阻火圈 | 1.规格：DN100<br>2.部位：每层楼板下 | 个 | 204 | | | |
| 4740 | 030803001068 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.型号、规格:DN32 | 个 | 68 | | | |
| 4741 | 030803001069 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.型号、规格:DN50 | 个 | 2 | | | |
| 4742 | 030803005022 | 自动排气阀 | 1.型号、规格:DN25 | 个 | 2 | | | |
| 4743 | 030803001070 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜球阀<br>2.型号、规格:DN25 | 个 | 2 | | | |
| | 7.6.2 地上消火栓 | | | | | | | |
| 4744 | 030701003060 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内<br>2．材质:热浸锌镀锌钢管<br>3．规格:DN25<br>4．连接方式:丝接 | m | 1 | | | |
| 4745 | 030701003061 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内<br>2．材质:热浸锌镀锌钢管<br>3．规格:DN65<br>4．连接方式:沟槽连接 | m | 30.9 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4746 | 030701003062 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内<br>2．材质:热浸锌镀锌钢管<br>3．规格:DN100<br>4．连接方式:沟槽连接 | m | 209 | | | |
| 4747 | 030701007034 | 法兰阀门 | 1.名称：蝶阀<br>2.型号、规格：DN100<br>3.连接方式:沟槽连接 | 个 | 3 | | | |
| 4748 | 030803005023 | 自动排气阀 | 1.型号、规格:DN25 | 个 | 1 | | | |
| 4749 | 030803001071 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜球阀<br>2.型号、规格:DN25 | 个 | 1 | | | |
| 4750 | 030701018027 | 消火栓 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：减压稳压消火栓，单栓SG24E65Z-J，单栓带消防软管卷盘，尺寸1800*700*240mm，消火栓箱内设DN65消火栓一只，DN19水枪一支，DN65X25M衬胶水龙带一根<br>3.详见图集15S202-19 | 套 | 24 | | | |
| 4751 | 030701018028 | 消火栓 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：普通消火栓，单栓SG24E65Z-J，单栓带消防软管卷盘，尺寸1800*700*240mm，消火栓箱内设DN65消火栓一只，DN19水枪一支，DN65X25M衬胶水龙带一根 | 套 | 10 | | | |
| 4752 | 030701018029 | 消火栓 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：实验消火栓，L13S4-17 | 套 | 1 | | | |
| 4753 | CB436 | 磷酸铵盐干粉灭火器 | 1.型号：MF/ABC3 | 具 | 41 | | | |
| 4754 | CB437 | 管道防腐: | 1.明装消防管道刷樟丹两道，红色调和漆两道 | m3 | 82 | | | |
| 4755 | CB438 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN100<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 68 | | | |
| | 7.6.3 地上采暖 | | | | | | | |
| 4756 | CB439 | 地暖（一层） | 1.做法：50mm厚C15豆石混凝土填充层；中间配加热管；玻璃布基铝箔贴面层；30mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板；具体做法详见图纸<br>2.分集水器及阀门安装 | m2 | 133.36 | | | |
| 4757 | CB440 | 地暖（五至二十三层） | 1.做法：50mm厚C15豆石混凝土填充层；中间配加热管；玻璃布基铝箔贴面层；20mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板；具体做法详见图纸<br>2.分集水器及阀门安装 | m2 | 2133.77 | | | |
| 4758 | 030801005146 | 塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等） | 1．安装部位（室内、外）:室内垫层<br>2．输送介质:供回水<br>3．材质:热水PPR管S4系列<br>4．规格:De32<br>5．连接方式:热熔 | m | 972.4 | | | |
| 4759 | CB441 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN80<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 4760 | CB442 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN65<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 76 | | | |

644D312E1A96-4FB2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4761 | CB443 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN50<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 4762 | CB444 | 一般钢套管制作及安装 | 1.规格：DN40<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 4763 | CB445 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN32<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 8 | | | |
| | 7.6.4 地上通风防排烟 | | | | | | | |
| 4764 | 030901002055 | 通风机 | 1.形式:加压风机JYF-WD-01<br>2.型号:GXF-9-C，风量：41000m3/h,全压：720Pa，功率：15KW，转速：1450r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 2 | | | |
| 4765 | 030901002056 | 通风机 | 1.形式:方形壁式轴流风机XBDZ-A-2.5<br>2.型号:风量：1000m3/h,全压：54Pa，功率：40W，转速：1450r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 4 | | | |
| 4766 | 030902001057 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:0.5<br>4.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 3.4 | | | |
| 4767 | 030902001058 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:0.75<br>4.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 329.6 | | | |
| 4768 | 030902001059 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:1.0<br>4.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 26.78 | | | |
| 4769 | 030903007074 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型 :多叶加压送风口<br>2．型号、规格:500*（800+250） | 个 | 68 | | | |
| 4770 | 030903007075 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型 :防雨百叶风口<br>2．型号、规格:400*400，内附防虫鼠网 | 个 | 2 | | | |
| 4771 | 030903007076 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型 :防雨百叶风口<br>2．型号、规格:320*320，内附防虫鼠网 | 个 | 4 | | | |
| 4772 | 030903007077 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型 :室外防雨百叶<br>2．型号、规格:1800*1250 | 个 | 2 | | | |
| 4773 | 030903001107 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :70℃电动防火阀<br>2.型号或规格:630*1250 | 个 | 2 | | | |
| 4774 | 030903001108 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :电动多叶调节阀<br>2.型号或规格:250*250 | 个 | 2 | | | |
| 4775 | 030206006040 | 低压交流异步电动机 | 1.类型（大、中、小型）:小型<br>2.容量（仅适用于小型电机）:15KW | 台 | 2 | | | |
| 4776 | 030204031178 | 小电器 | 1.名称:压差传感器<br>2.型号、规格：详图 | 套 | 34 | | | |
| 4777 | CB446 | 排烟口、防火阀检查接线 | | 处 | 2 | | | |
| 4778 | 030904001015 | 通风工程检测、调试 | | 系统 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 7.6.5 地上强电 | | | | | | | |
| 4779 | 030204018221 | 配电箱 | 1.类别:户内照明配电箱ALH<br>2.安装方式：暗装<br>3.半周长或回路数：400*260*120<br>4.含端子接线 | 台 | 68 | | | |
| 4780 | 030204018222 | 配电箱 | 1.类别:客梯配电箱ATkt-RF<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：非标箱<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 4781 | 030204018223 | 配电箱 | 1.类别:消防电梯配电箱ATxt-RF<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：非标箱，7回路<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 4782 | 030204018224 | 配电箱 | 1.类别:加压送风机配电箱ATJY-RF<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：600*1200*200，7回路<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 4783 | 030204031179 | 小电器 | 1.名称:防溅单联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 34 | | | |
| 4784 | 030204031180 | 小电器 | 1.名称:单联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 142 | | | |
| 4785 | 030204031181 | 小电器 | 1.名称:双联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 68 | | | |
| 4786 | 030204031182 | 小电器 | 1.名称:三联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 68 | | | |
| 4787 | 030204031183 | 小电器 | 1.名称:单联双控开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 272 | | | |
| 4788 | 030204031184 | 小电器 | 1.名称:安全型单相二、三极插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 856 | | | |
| 4789 | 030204031185 | 小电器 | 1.名称:对讲电源插座<br>2.型号、规格：250V，16A | 套 | 2 | | | |
| 4790 | 030204031186 | 小电器 | 1.名称:安全型热水器插座<br>2.型号、规格：250V，16A | 套 | 68 | | | |
| 4791 | 030204031187 | 小电器 | 1.名称:安全型防溅型太阳能热水器插座<br>2.型号、规格：250V，16A | 套 | 68 | | | |
| 4792 | 030204031188 | 小电器 | 1.名称:安全型防溅型洗衣机插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 156 | | | |
| 4793 | 030204031189 | 小电器 | 1.名称:安全型单相二、三极防溅插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 408 | | | |
| 4794 | 030204031190 | 小电器 | 1.名称:安全型带开关五孔插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 68 | | | |
| 4795 | 030204031191 | 小电器 | 1.名称:安全型三孔空调插座<br>2.型号、规格：250V，16A | 套 | 204 | | | |
| 4796 | 030208001141 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZN-YJY-4*25+1*16mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 48.8 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4797 | 030208001142 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZN-YJY-4*25+1*16mm2<br>2.敷设方式:桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 203.2 | | | |
| 4798 | 030208001143 | 电力电缆（矿物绝缘电缆) | 1.型号、规格:BTTZ-4*16<br>2.敷设方式:明敷或桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 203.2 | | | |
| 4799 | 030208001144 | 电力电缆（矿物绝缘电缆) | 1.型号、规格:BTTZ-4*16<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 28.4 | | | |
| 4800 | 030208001145 | 电力电缆（矿物绝缘电缆) | 1.型号、规格:BTTZ-4*10<br>2.敷设方式:明敷或桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 203.2 | | | |
| 4801 | 030208001146 | 电力电缆（矿物绝缘电缆) | 1.型号、规格:BTTZ-4*10<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 24.4 | | | |
| 4802 | 030208004053 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:梯式<br>3.型号、规格:100*100<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 98.6 | | | |
| 4803 | 030208004054 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:梯式<br>3.型号、规格:300*100<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 98.6 | | | |
| 4804 | 030209002007 | 避雷装置 | 1.接闪器:沿女儿墙、屋脊等受雷击部位采用φ10热镀锌圆钢做避雷带<br>2.引下线:利用柱内对角两根大于φ16的主筋焊通做引下线，上端与屋面避雷带可靠焊接，下端与基础梁主筋焊接<br>3.接地母线材质、规格、敷设方式：热镀锌扁钢，电井明敷<br>4.均匀环材质、规格、敷设方法：利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈<br>5.等电位箱安装<br>6.钢窗接地<br>7.具体做法详见设计施工图，满足图纸设计及规范验收要求 | 项 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4805 | 030211008007 | 接地装置 | 1.类别：独立接地装置 | 系统 | 1 | | | |
| 4806 | 030212001224 | 电气配管 | 1.材质:镀锌钢管<br>2.规格:DN50<br>3.配置形式及部位:明配 | m | 93.6 | | | |
| 4807 | 030212001225 | 电气配管 | 1.材质:薄壁钢管<br>2.规格:JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 20.4 | | | |
| 4808 | 030212001226 | 电气配管 | 1.材质:薄壁钢管<br>2.规格:JDG20<br>3.配置形式及部位:明敷 | m | 155.2 | | | |
| 4809 | 030212001227 | 电气配管 | 1.材质:薄壁钢管<br>2.规格:JDG40<br>3.配置形式及部位:明敷 | m | 5.4 | | | |
| 4810 | 030212001228 | 电气配管 | 1.材质:薄壁钢管<br>2.规格:JDG50<br>3.配置形式及部位:明敷 | m | 2 | | | |
| 4811 | 030212001229 | 电气配管 | 1.材质:PVC阻燃管<br>2.规格:Φ20<br>3.配置形式及部位:明配<br>4.接线盒、开关盒安装 | m | 6.6 | | | |
| 4812 | 030212001230 | 电气配管 | 1.材质:PVC阻燃管<br>2.规格:Φ20<br>3.配置形式及部位:暗配<br>4.接线盒、开关安装 | m | 11138.4 | | | |
| 4813 | 030212001231 | 电气配管 | 1.材质:PVC阻燃管<br>2.规格:Φ25<br>3.配置形式及部位:暗配<br>4.接线盒、开关盒安装 | m | 98.8 | | | |
| 4814 | 030212001232 | 电气配管 | 1.材质:PVC阻燃管<br>2.规格:Φ32<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 663 | | | |
| 4815 | 030212003367 | 电气配线 | 1.种类：照明线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:BV-2.5mm2 | m | 8846.8 | | | |
| 4816 | 030212003368 | 电气配线 | 1.种类：照明线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 2314.2 | | | |
| 4817 | 030212003369 | 电气配线 | 1.种类：照明线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 161.6 | | | |
| 4818 | 030212003370 | 电气配线 | 1.种类：照明线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:BV-4mm2 | m | 21981 | | | |
| 4819 | 030212003371 | 电气配线 | 1.种类：照明线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-BYJ-6mm2 | m | 296.4 | | | |
| 4820 | 030212003372 | 电气配线 | 1.种类：照明线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-BYJ-10mm2 | m | 1989 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4821 | 030212003373 | 电气配线 | 1.种类：照明线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设<br>3.型号、规格:WDZ-BYJ-10mm2 | m | 4732.8 | | | |
| 4822 | 030212003374 | 电气配线 | 1.种类:动力线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-1.5mm2 | m | 8.8 | | | |
| 4823 | 030212003375 | 电气配线 | 1.种类:动力线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 38.4 | | | |
| 4824 | 030212003376 | 电气配线 | 1.种类:动力线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 396 | | | |
| 4825 | 030212003377 | 电气配线 | 1.种类：动力线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-10mm2 | m | 21.6 | | | |
| 4826 | 030212003378 | 电气配线 | 1.种类：动力线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-25mm2 | m | 8 | | | |
| 4827 | 030212003379 | 电气配线 | 1.种类：动力线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-16mm2 | m | 2 | | | |
| 4828 | 030213001061 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:墙上座灯<br>2.型号规格：LED灯，8W，250V<br>3.安装形式：壁装，门框正上方0.1m | 套 | 34 | | | |
| 4829 | 030213001062 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:座灯头配灯泡<br>3.安装形式：吸顶 | 套 | 544 | | | |
| 4830 | 030213001063 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:自带开关红外感应一体LED灯<br>2.型号规格：自带开关红外感应<br>3.安装形式：吸顶 | 套 | 108 | | | |
| 4831 | 030213004027 | 荧光灯 | 1.形式：成套<br>2.型号、规格:T5单管荧光灯1*18W<br>3.安装形式:吸顶 | 套 | 4 | | | |
| 4832 | 030213004028 | 荧光灯 | 1.形式：成套<br>2.型号、规格:T5单管应急荧光灯，1*18W<br>3.安装形式:壁装 | 套 | 2 | | | |
| 4833 | CB447 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN65<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 12 | | | |
| | 7.6.6 地上应急照明 | | | | | | | |
| 4834 | 030204031192 | 小电器 | 1.名称:单联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 34 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第330页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4835 | 030212001233 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG25<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 204 | | | |
| 4836 | 030212001234 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 650 | | | |
| 4837 | 030212003380 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 612 | | | |
| 4838 | 030212003381 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:NH-RVS-2*2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 650 | | | |
| 4839 | 030213001064 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:墙上座灯<br>2.型号规格：LED灯，8W，250V<br>3.安装形式：壁装，门框正上方0.1m | 套 | 34 | | | |
| 4840 | 030213003061 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯<br>2.型号、规格:1W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:门上0.2m | 套 | 72 | | | |
| 4841 | 030213003062 | 装饰灯 | 1.名称:方向标志灯<br>2.型号、规格:1W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:距地0.5m | 套 | 36 | | | |
| 4842 | 030213003063 | 装饰灯 | 1.名称:楼层标志灯<br>2.型号、规格:1W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:底边距地2.2m壁挂 | 套 | 38 | | | |
| 4843 | 030213003064 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯<br>2.型号、规格:6W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:距地2.5m | 套 | 106 | | | |
| | 7.6.7 地上弱电 | | | | | | | |
| 4844 | 030204031193 | 小电器 | 1.名称:求助按钮 | 个 | 68 | | | |
| 4845 | 030212003382 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:RVV-2*1.0mm2 | m | 584.8 | | | |
| 4846 | 031103002028 | 硬质PVC管 | 1.规格:PVC20<br>2.配管形式及部位:暗配 | m | 3819.4 | | | |
| 4847 | 031103002029 | 硬质PVC管 | 1.规格:PVC25<br>2.配管形式及部位:暗配 | m | 1920 | | | |
| 4848 | 031103002030 | 硬质PVC管 | 1.规格:PVC25<br>2.配管形式及部位:明配 | m | 194.4 | | | |
| 4849 | 031103007010 | 信息插座底盒（接线盒） | 1.弱电接线盒<br>2.安装方式：明装 | 个 | 102 | | | |
| 4850 | 031103007011 | 信息插座底盒（接线盒） | 1.弱电接线盒<br>2.安装方式：暗装 | 个 | 680 | | | |

6440312E-1A9C-4532-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4851 | 031103010028 | 垂直桥架 | 1.材质：钢制<br>2.类型：梯式<br>3.型号、规格：200*100<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 98.6 | | | |
| 4852 | 031103015048 | 接线箱 | 1.名称：智能家居信息箱<br>2.型号、规格：450*350*115 | 个 | 68 | | | |
| 4853 | 031103015049 | 接线箱 | 1.名称：电视集线箱<br>2.规格：600*800*180 | 个 | 6 | | | |
| 4854 | 031103015050 | 接线箱 | 1.名称：楼层接线箱RDX<br>2.规格：550*600*150 | 个 | 6 | | | |
| 4855 | 031103017011 | 4对对绞电缆 | 1.规格:超五类网线<br>2.敷设环境:穿管敷设 | m | 2454.8 | | | |
| 4856 | 031103022015 | 光纤束 | 1.型号、规格:皮线光纤<br>2.敷设方式:穿管敷设 | m | 1312.4 | | | |
| 4857 | 031103022016 | 光纤束 | 1.型号、规格:皮线光纤<br>2.敷设方式:桥架敷设 | m | 556.8 | | | |
| 4858 | 031103023008 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 | 1.名称：网络插座<br>2.安装形式:暗装 | 个 | 204 | | | |
| 4859 | 031103038014 | 电话出线口 | 1.名称:电话插座<br>2.安装形式：暗装 | 个 | 136 | | | |
| 4860 | 031205010008 | 分配网络设备 | 1.名称：电视插座<br>2.安装形式：暗装 | 个 | 136 | | | |
| 4861 | 031205012015 | 射频电缆 | 1.型号、规格：SYWV-75-5<br>2.敷设方式:穿管敷设 | m | 1492.6 | | | |
| 4862 | 031205012016 | 射频电缆 | 1.型号、规格：SYWV-75-5<br>2.敷设方式:桥架敷设 | m | 278.4 | | | |
| | 7.6.8 地上自动报警 | | | | | | | |
| 4863 | 030204018225 | 消防箱 | 1.名称:模块箱 | 台 | 6 | | | |
| 4864 | 030208002041 | 控制电缆 | 1.型号、规格:WDZN-KYJY-7*1.5mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 8.6 | | | |
| 4865 | 030208002042 | 控制电缆 | 1.型号、规格:WDZN-KYJY-7*1.5mm2<br>2.敷设方式:桥架敷设<br>3.电缆头制安 | m | 123.3 | | | |
| 4866 | 030212001235 | 电气配管 | 1.材质:薄壁钢管<br>2.规格:JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 1803.4 | | | |
| 4867 | 030212001236 | 电气配管 | 1.材质:薄壁钢管<br>2.规格:JDG25<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 8.6 | | | |
| 4868 | 030212001237 | 电气配管 | 1.材质:金属软管<br>2.规格:DN20 | m | 54.4 | | | |
| 4869 | 030212003383 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-1.5mm2 | m | 67.2 | | | |
| 4870 | 030212003384 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-1.5mm2 | m | 197.2 | | | |

644D312E-1A99-4D02-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4871 | 030212003385 | 电气配线 | 1.种类:消防广播线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 98.6 |  |  |  |
| 4872 | 030212003386 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 662.8 |  |  |  |
| 4873 | 030212003387 | 电气配线 | 1.种类:消防电话线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.0mm2 | m | 129.2 |  |  |  |
| 4874 | 030212003388 | 电气配线 | 1.种类:消防电话线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.0mm2 | m | 295.8 |  |  |  |
| 4875 | 030212003389 | 电气配线 | 1.种类:报警二总线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 1596.4 |  |  |  |
| 4876 | 030212003390 | 电气配线 | 1.种类:报警二总线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*2.5mm2 | m | 62 |  |  |  |
| 4877 | 030212003391 | 电气配线 | 1.种类:电源总线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-4mm2 | m | 197.2 |  |  |  |
| 4878 | 030212003392 | 电气配线 | 1.种类:消防电源监控线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 33.6 |  |  |  |
| 4879 | 030212003393 | 电气配线 | 1.种类:消防电源监控线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 98.6 |  |  |  |
| 4880 | 030705001021 | 点型探测器 | 1.型号:感烟探测器<br>2.含底盒 | 只 | 148 |  |  |  |
| 4881 | 030705001022 | 点型探测器 | 1.型号:家庭感烟探测器<br>2.含底盒 | 只 | 204 |  |  |  |
| 4882 | 030705003029 | 按钮 | 1.型号、规格:消火栓报警按钮 | 只 | 34 |  |  |  |
| 4883 | 030705003030 | 按钮 | 1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮 | 只 | 34 |  |  |  |
| 4884 | 030705004098 | 模块（接口） | 1.名称：输出模块 | 只 | 34 |  |  |  |
| 4885 | 030705004099 | 模块（接口） | 1.名称：输入模块 | 只 | 11 |  |  |  |
| 4886 | 030705004100 | 模块（接口） | 1.名称：输入输出模块 | 只 | 40 |  |  |  |
| 4887 | 030705004101 | 模块（接口） | 1.名称：广播模块 | 只 | 34 |  |  |  |
| 4888 | 030705004102 | 模块（接口） | 1.名称：多线模块 | 只 | 2 |  |  |  |
| 4889 | 030705004103 | 模块（接口） | 1.名称:短路隔离器 | 只 | 18 |  |  |  |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4890 | 030705004104 | 模块（接口） | 1.名称:火灾报警电话 | 只 | 4 | | | |
| 4891 | 030705008007 | 重复显示器 | 1.型号、规格:火灾显示屏 | 台 | 2 | | | |
| 4892 | 030705009015 | 报警装置 | 1.形式:火灾声光报警器 | 台 | 34 | | | |
| 4893 | 030706001007 | 自动报警系统装置调试 | 1.点数:1000点以内 | 系统 | 1 | | | |
| 4894 | 031103010029 | 垂直桥架 | 1.材质：钢制<br>2.类型：梯式<br>3.型号、规格：50*50<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 98.6 | | | |
| 4895 | 031206001015 | 扩声系统设备 | 1.名称：消防广播<br>2.安装方式：壁挂 | 台 | 34 | | | |
| 4896 | CB448 | 广播功率放大器（带消防电话插孔） | | 个 | 1 | | | |
| | 7.6.9 地上防火门监控系统 | | | | | | | |
| 4897 | 030212001238 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.含墙体剔槽及恢复 | m | 293.8 | | | |
| 4898 | 030212003394 | 电气配线 | 1.种类（导线、母线）:通信线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管（桥架）敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 293.8 | | | |
| 4899 | 030212003395 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管（桥架）敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 587.6 | | | |
| 4900 | 030705004105 | 模块（接口） | 1.名称:防火门监控模块（单门磁） | 只 | 70 | | | |
| 4901 | CB449 | 防火门门磁开关（单门磁） | | 套 | 70 | | | |
| | 8 18#楼 | | | | | | | |
| | 8.1 土建±0.00以下 | | | | | | | |
| 4902 | 010401003008 | 满堂基础 | 1.基础形式、材料种类：无梁式混凝土<br>2.混凝土强度等级：C30商砼（抗渗P6） | m3 | 857.24 | | | |
| 4903 | 010401006024 | 垫层 | 1.混凝土强度等级：C15商砼，随打随抹<br>2.部位：满堂基础 | m3 | 55.42 | | | |
| 4904 | 010404001076 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C40商砼（抗渗P6）<br>2.墙体类型、材料种类：直形墙 | m3 | 38.79 | | | |
| 4905 | 010404001077 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C40商砼<br>2.墙体类型、材料种类：直形墙 | m3 | 105.4 | | | |
| 4906 | 010404001078 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C40商砼<br>2.墙体类型、材料种类：电梯井壁 | m3 | 38.07 | | | |

64403I2E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4907 | 010404001079 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.墙体类型、材料种类：直形墙<br>3.部位：车库顶板上直接与土接触部分 | m3 | 14.61 | | | |
| 4908 | 010403002040 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 17.95 | | | |
| 4909 | 010403002041 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级：C40商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 9.85 | | | |
| 4910 | 010405003016 | 平板（包含有梁板） | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.板厚：综合 | m3 | 84.79 | | | |
| 4911 | 010402001027 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级：C40<br>2.柱种类、断面：矩形柱 | m3 | 5.75 | | | |
| 4912 | 010406001031 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.梯板厚度：100mm<br>3.梯板结构型式:无斜梁 | m2 | 21.07 | | | |
| 4913 | 010406001032 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.梯板厚度：每增10mm<br>3.梯板结构型式:无斜梁 | m2 | 147.5 | | | |
| 4914 | 010402001028 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 8.34 | | | |
| 4915 | 010403005016 | 过梁 | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 2.22 | | | |
| 4916 | 010403004041 | 砼门槛（反坎） | 1.混凝土强度等级：C20商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 0.88 | | | |
| 4917 | 010403004042 | 砼门槛（反坎） | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 0.48 | | | |
| 4918 | 010304001057 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：MU3.5蒸压加气混凝土砌块，容重≤7.5KN/m3<br>2.墙体厚度：100mm<br>3.砂浆强度等级：Ma5.0专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 63.35 | | | |
| 4919 | 010304001058 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：MU3.5蒸压加气混凝土砌块，容重≤7.5KN/m3<br>2.墙体厚度：150mm<br>3.砂浆强度等级：Ma5.0专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 1.25 | | | |
| 4920 | 010304001059 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：MU3.5蒸压加气混凝土砌块，容重≤7.5KN/m3<br>2.墙体厚度：200mm<br>3.砂浆强度等级：Ma5.0专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 41.65 | | | |
| 4921 | AB542 | 止水钢板 | 1.构件规格、材质：-300*3mm钢板止水带 | m | 37.5 | | | |
| 4922 | 010416001225 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：砌体加固筋,三级钢筋,Φ6 | t | 0.308 | | | |
| 4923 | 010416001226 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ6 | t | 0.1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4924 | 010416001227 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ8 | t | 6.124 | | | |
| 4925 | 010416001228 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ10 | t | 3.926 | | | |
| 4926 | 010416001229 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ12 | t | 17.961 | | | |
| 4927 | 010416001230 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ14 | t | 3.377 | | | |
| 4928 | 010416001231 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ16 | t | 8.472 | | | |
| 4929 | 010416001232 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ18 | t | 3.48 | | | |
| 4930 | 010416001233 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ20 | t | 5.926 | | | |
| 4931 | 010416001234 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ22 | t | 45.956 | | | |
| 4932 | 010416001235 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ25 | t | 0.759 | | | |
| 4933 | 010416001236 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋,三级Φ6 | t | 0.541 | | | |
| 4934 | 010416001237 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋,三级Φ8 | t | 7.263 | | | |
| 4935 | 010416001238 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋,三级Φ10 | t | 3.779 | | | |
| 4936 | 010416001239 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋,三级Φ12 | t | 0.027 | | | |
| 4937 | AB543 | 植筋 | 1.直径：Φ6.5,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 1624 | | | |
| 4938 | AB544 | 植筋 | 1.直径：Φ8,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 424 | | | |
| 4939 | AB545 | 植筋 | 1.直径：Φ10,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 4 | | | |
| 4940 | AB546 | 植筋 | 1.直径：Φ12,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 1840 | | | |
| 4941 | AB547 | 植筋 | 1.直径：Φ16,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 1840 | | | |
| 4942 | AB548 | 电渣压力焊 | 1、直径:16 | 个 | 4 | | | |
| 4943 | AB549 | 电渣压力焊 | 1、直径:18 | 个 | 184 | | | |
| 4944 | AB550 | 电渣压力焊 | 1、直径:20 | 个 | 316 | | | |
| 4945 | AB551 | 电渣压力焊 | 1、直径:22 | 个 | 43 | | | |
| 4946 | AB552 | 电渣压力焊 | 1、直径:25 | 个 | 40 | | | |
| 4947 | AB553 | 直螺纹套筒连接 | 1.直螺纹套筒连接直径20以内（含直径20） | 个 | 170 | | | |
| 4948 | AB554 | 直螺纹套筒连接 | 1.直螺纹套筒连接直径25以内（直径22、25） | 个 | 333 | | | |
| 4949 | 010416003016 | 钢筋网片 | 1.内墙钢丝网，网宽300，0.9mm@15*15mm厚热镀锌电焊网<br>2.部位：不同材料的交接处，楼梯间和人流通道处满挂钢丝网 | m2 | 1777.31 | | | |
| 4950 | 010414002016 | 其他构件 | 1.构件名称、规格:门窗洞口预制块<br>2.混凝土强度等级:C25商砼<br>3.包含制作、运输、安装等 | m3 | 1.37 | | | |

6440312E-1A9C-4E82-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4951 | 010407002015 | 散水、坡道 | 1.名称:无障碍坡道<br>2.做法：1）素土夯实，压实系数不小于0.94<br>2)150厚碎石垫层<br>3）60厚C15混凝土<br>4）20厚1：3干硬性水泥砂浆<br>5）25厚毛面花岗岩板<br>3.坡道侧墙面做法综合考虑，具体做法详见图纸，工程量按坡道水平投影面积计算 | m2 | 5.76 | | | |
| 4952 | 010407002016 | 散水、坡道 | 1.名称:散水<br>2.做法：1）素土夯实，向外坡5%<br>2）150厚小毛石灌1：3水泥砂浆<br>3）40厚C20细石混凝土，上撒1：1水泥砂子压实赶光 | m2 | 68.11 | | | |
| 4953 | 010412008012 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.构件名称:集水坑盖板<br>2.单件体积:综合考虑<br>3.混凝土、砂浆强度等级:C25<br>4.包含制作、运输、安装等所有费用综合考虑在内 | m3 | 0.53 | | | |
| 4954 | AB555 | 成品篦子（集水坑）1.材质、尺寸规格及具体做法详见图纸 | | m2 | 2.02 | | | |
| 4955 | 010606008008 | 爬梯 | 1.铁爬梯，参图集L13J10，A/43<br>2.工程量按集水坑、电梯基坑个数计算 | 套 | 8 | | | |
| 4956 | 010703002016 | 涂膜防水 | 1.涂膜品种:喷涂速凝橡胶沥青防水涂料<br>2.防水部位:筏板底板、电梯基坑、集水坑、地下砼挡土墙外侧<br>3.做法:2.4厚喷涂速凝橡胶沥青防水涂料 | m2 | 819.27 | | | |
| 4957 | 010803003053 | 保温隔热墙 | 1.位置:地下室外墙<br>2.做法：1）粘贴50mm厚挤塑板保护层 | m2 | 265.22 | | | |
| 4958 | 010703001021 | 卷材防水 | 1.卷材品种:SBC防水卷材<br>2.防水部位:风井、窗井顶板<br>3.做法:0.7厚SBC防水卷材一遍<br>4.按照图纸及设计规范要求，搭接及附加层等综合考虑 | m2 | 5.4 | | | |
| 4959 | 010803003054 | 保温隔热墙 | 1.做法：30厚无机保温砂浆，压入耐碱玻纤网格布160g/m2<br>2.部位：窗井、风井顶板 | m2 | 5.4 | | | |
| 4960 | 010407001030 | 其他构件 | 1.位置：室外台阶<br>2.构件名称:混凝土台阶<br>3.混凝土强度等级:C15<br>4.台阶侧墙面做法综合考虑，具体做法详见图纸，工程量按台阶踏步体积计算 | m3 | 1.87 | | | |
| 4961 | 010407001031 | 其他构件 | 1.位置：一层空调板下<br>2.构件名称:混凝土台<br>3.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.58 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4962 | 010401006025 | 垫层 | 1.做法：60厚C15混凝土（商砼）<br>2.部位：台阶平台部位<br>3.侧墙面做法综合考虑，具体做法详见图纸，工程量按平台水平投影体积计算 | m3 | 2.3 | | | |
| 4963 | 010401006026 | 垫层 | 1.做法：150厚碎石垫层<br>2.部位：台阶平台部位<br>3.侧墙面做法综合考虑，具体做法详见图纸，工程量按平台水平投影体积计算 | m3 | 5.76 | | | |
| 4964 | AB556 | 细石混凝土保护层 | 1.面层厚度:50mm<br>2.混凝土强度等级:C20细石混凝土<br>3.部位:电梯基坑、集水坑、防水底板下 | m2 | 554.05 | | | |
| 4965 | AB557 | 水泥砂浆找平层 | 1.厚度、配合比:15厚1:2聚合物水泥砂浆<br>2.部位:电梯基坑、集水坑 | m2 | 130.84 | | | |
| 4966 | 010703001022 | 卷材防水 | 1.卷材品种:SBC防水卷材<br>2.防水部位:热力小室<br>3.做法:0.7mmSBC防水卷材两遍用聚合物水泥防水胶浆粘接，双层施工完后刮涂1.5毫米厚的聚合物水泥砂浆做隔离保护层<br>4.按照图纸及设计规范要求，搭接及附加层等综合考虑 | m2 | 12.93 | | | |
| | 8.2 装饰±0.00以下 | | | | | | | |
| 4967 | 020201001083 | 墙面一般抹灰 | 1.材料种类、配合比、厚度：水泥砂浆1:3 厚20mm<br>2.部位：挤塑板保护层内侧 | m2 | 265.22 | | | |
| 4968 | 020101001034 | 水泥砂浆楼地面 | 1.厚度、配合比:素水泥浆一道，20厚1:2水泥砂浆抹平压光<br>2.部位:地下储藏室、电井、风机房、楼梯间等楼地面 | m2 | 523.27 | | | |
| 4969 | 020101001035 | 水泥砂浆楼地面 | 1.厚度、配合比:20厚（最薄处）1:2.5水泥砂浆找坡向地漏，向门口5%找坡齐平<br>2.部位:水暖井 | m2 | 3.99 | | | |
| 4970 | 020101001036 | 水泥砂浆楼地面找平层 | 1.厚度、配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层<br>2.部位:热力小室 | m2 | 8.02 | | | |
| 4971 | 020101003009 | 细石混凝土楼地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:C20细石混凝土随打随抹平（兼找坡，最薄处30厚，坡度0.5%）<br>2.部位：热力小室 | m2 | 8.02 | | | |
| 4972 | 020105002025 | 石材踢脚线 | 1.材料种类:大理石<br>2.结合层:水泥砂浆粘贴，具体做法详见图纸<br>3.形式:直形<br>4.部位：门厅、电梯前厅 | m2 | 7.5 | | | |
| 4973 | 020102001030 | 石材楼地面 | 1.面层形式、材料种类、规格：20厚大理石板，稀水泥浆或彩色水泥浆擦缝<br>2.结合层材料种类:素水泥浆一道，20厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3.部位：门厅、电梯前厅地面 | m2 | 60.83 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4974 | 020106003015 | 水泥砂浆楼梯面 | 1.砂浆配合比：素水泥浆一道，20mm厚水泥砂浆抹面压光 | m2 | 21.07 | | | |
| 4975 | BB303 | 油漆踢脚 | 1.做法：2~3厚柔性耐水腻子分遍批刮，抹平，刷油漆一道，具体做法详见图纸 | m2 | 3.66 | | | |
| 4976 | 020105001015 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.部位:楼梯间<br>2.厚度、砂浆配合比:甩浆一遍，15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光 | m2 | 3.66 | | | |
| 4977 | 020507001089 | 刷喷涂料 | 1.涂料种类:真石漆，颜色按设计图纸要求<br>2.涂刷遍数:满足成活要求<br>3.基层刷喷要求:刮柔性腻子成活，喷刷封闭底漆成活，分隔缝符合设计图纸要求<br>4.面层刷喷要求:外墙真石漆，刷罩光漆，分隔缝符合设计图纸要求<br>5.部位:真石漆外墙 | m2 | 22.84 | | | |
| 4978 | 020201001084 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:甩浆一遍，15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位:储藏室、走廊、风机房、大厅、前室等砌块墙面 | m2 | 1759.17 | | | |
| 4979 | 020201001085 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:甩浆一遍，15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位:储藏室、走廊、风机房、大厅、前室等混凝土墙面 | m2 | 929.26 | | | |
| 4980 | 020201001086 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位:电井、水暖井等砌块墙面 | m2 | 42.55 | | | |
| 4981 | 020201001087 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位:电井、水暖井等混凝土墙面 | m2 | 59.83 | | | |
| 4982 | BB304 | 墙面纤维网格布 | 1.做法:压入160g/m2耐碱玻纤网格布一道<br>2.部位：内墙抹灰层满铺 | m2 | 2790.81 | | | |
| 4983 | 020507001090 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:储藏室、风机房、走廊等墙面<br>2.涂料种类：刮耐水性腻子压光，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 2064.5 | | | |

6440312E-1A9C-4532-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4984 | 020507001091 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:门厅、候梯厅、地上交通核走道墙面<br>2.涂料种类：刮腻子、刷乳胶漆，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 188.13 | | | |
| 4985 | 020507001092 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:楼梯间墙面<br>2.涂料种类：刮耐水腻子、刷防水涂料，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 301.86 | | | |
| 4986 | 020507001093 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:储藏室顶棚、地下设备用房顶棚等<br>2.涂料种类：刮耐水性腻子压光，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 463.52 | | | |
| 4987 | 020507001094 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:门厅、电梯前厅顶棚<br>2.涂料种类：刮腻子刷白色乳胶漆，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 60.86 | | | |
| 4988 | 020507001095 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:楼梯顶棚<br>2.涂料种类：刮耐水腻子刷防水涂料，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 31.73 | | | |
| 4989 | 020402007020 | 防火门 | 1.门的形式:甲级防火门<br>2.材料种类:钢质<br>3.配件及辅材:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件综合考虑<br>4.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 37.44 | | | |
| 4990 | 020402006031 | 防火门 | 1.门的类型：乙级防火门<br>2.材料种类:钢质<br>3.配件及辅材:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件综合考虑<br>4.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 32.16 | | | |
| 4991 | 020402006032 | 防盗门 | 1.门的类型：钢制防盗门，门下设通风百叶<br>2.材料规格：900*2100<br>3.配件及辅材:门把手、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等综合考虑<br>4.工程量:按实际完成外框面积计算 | 樘 | 82 | | | |
| 4992 | 020108001009 | 石材台阶面 | 1.位置:室外台阶<br>2.做法:20厚1：3干硬性水泥砂浆，25厚齿槽花岗岩铺面，踏步立板25厚花岗岩，板背面刮水泥浆粘贴，稀泥浆擦缝，台阶面向外坡1%<br>3.台阶侧墙面做法综合考虑，具体做法详见图纸，工程量按台阶水平投影面积计算 | m2 | 12.48 | | | |

6440312E-1A9C-43D2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第340页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4993 | 020102001031 | 石材楼地面 | 1.位置:室外台阶平台<br>2.做法:20厚1：3干硬性水泥砂浆，25厚齿槽花岗岩铺面，踏步立板25厚花岗岩，板背面刮水泥浆粘贴，稀泥浆擦缝，台阶面向外坡1%<br>3.台阶平台侧墙面做法综合考虑，具体做法详见图纸，工程量按台阶平台水平投影面积计算 | m2 | 38.39 | | | |
| 4994 | 020101001037 | 水泥砂浆楼地面 | 1.厚度、配合比:最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平<br>2.部位:门廊 | m2 | 42.06 | | | |
| 4995 | 020101003010 | 细石混凝土保护层 | 1.面层厚度:40mm<br>2.混凝土强度等级:C20细石混凝土保护层兼找坡抹平压光<br>3.部位:窗井、风井顶板 | m2 | 4.5 | | | |
| 4996 | BB305 | 石材门窗套 | 1.位置：电梯门<br>2.面层材料种类、规格、铺贴形式:砂浆粘贴人造石<br>3.综合考虑所有辅件及辅材<br>4.颜色由甲方确定 | m | 43.2 | | | |
| | 8.3 土建±0.00以上 | | | | | | | |
| 4997 | AB584 | 竣工清理 | 1.建筑物垃圾清理、场内运输和集中堆放 | m3 | 25894.29 | | | |
| 4998 | 010404001080 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C40商砼<br>2.墙体类型、材料种类：直形墙 | m3 | 50.38 | | | |
| 4999 | 010404001081 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C35商砼<br>2.墙体类型、材料种类：直形墙 | m3 | 148.35 | | | |
| 5000 | 010404001082 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.墙体类型、材料种类：直形墙 | m3 | 907.66 | | | |
| 5001 | 010404001083 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.墙体类型、材料种类：女儿墙 | m3 | 30.28 | | | |
| 5002 | 010404001084 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C40商砼<br>2.墙体类型、材料种类：电梯井壁 | m3 | 19.01 | | | |
| 5003 | 010404001085 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C35商砼<br>2.墙体类型、材料种类：电梯井壁 | m3 | 57.07 | | | |
| 5004 | 010404001086 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.墙体类型、材料种类：电梯井壁 | m3 | 375.44 | | | |
| 5005 | 010403002042 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 316.86 | | | |
| 5006 | 010403002043 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级：C35商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 10 | | | |
| 5007 | 010403002044 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级：C40商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 3.71 | | | |

644C312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5008 | 010402001029 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级：C40<br>2.柱种类、断面：矩形柱 | m3 | 1.69 | | | |
| 5009 | 010402001030 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级：C35<br>2.柱种类、断面：矩形柱 | m3 | 5.07 | | | |
| 5010 | 010402001031 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级：C30<br>2.柱种类、断面：矩形柱 | m3 | 0.78 | | | |
| 5011 | 010405003017 | 平板（包含有梁板） | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.板厚：综合 | m3 | 640.04 | | | |
| 5012 | 010406001033 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.梯板厚度：100mm<br>3.梯板结构型式:无斜梁 | m2 | 438.24 | | | |
| 5013 | 010406001034 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.梯板厚度：每增10mm<br>3.梯板结构型式:无斜梁 | m2 | 3067.68 | | | |
| 5014 | 010412001008 | 平板 | 1.构件名称:桁架式钢筋混凝土叠合板<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.厚度：60mm，详见15G366-1图集<br>4.工作内容：包括桁架式钢筋制作安装，叠合板预制、运输、安装、脚手架支撑、与现浇砼结合部位等的模板支设、预埋接线盒等工作内容，及与后浇混凝土叠合层之间的结合面应做成凹凸深度不小于4mm的人工粗糙面<br>5.要求：制作、堆放、运输及安装应符合《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014<br>6.工程量：按照预制板的实际尺寸计算 | m2 | 3281.17 | | | |
| 5015 | 010402001032 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 130.96 | | | |
| 5016 | 010403005017 | 过梁 | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 23.6 | | | |
| 5017 | 010403004043 | 圈梁 | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 30.09 | | | |
| 5018 | 010403004044 | 混凝土止水带（门槛、反坎） | 1.混凝土强度等级：C20商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 3.76 | | | |
| 5019 | 010403004045 | 混凝土止水带（门槛、反坎） | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 4.63 | | | |
| 5020 | 010405007008 | 天沟、挑檐板 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.板厚：综合 | m3 | 44.85 | | | |
| 5021 | 010407001032 | 其他构件 | 1.构件名称:雨蓬<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 8.32 | | | |
| 5022 | 010414002017 | 其他构件 | 1.构件名称、规格:门窗洞口预制块<br>2.混凝土强度等级:C25商砼<br>3.包含制作、运输、安装等所有费用综合考虑在内 | m3 | 14.98 | | | |

6440312E-1A9C-A3D2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5023 | 010412008013 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.构件名称:预制混凝土盖板<br>2.单件体积:综合考虑<br>3.混凝土、砂浆强度等级:C30<br>4.包含制作、运输、安装等所有费用综合考虑在内 | m3 | 0.73 | | | |
| 5024 | 010304001060 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：B05级加气砼自保温砌块<br>2.墙体厚度：300mm<br>3.砂浆强度等级：Ma7.5专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 449.79 | | | |
| 5025 | 010304001061 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：MU3.5蒸压加气混凝土砌块，容重≤7.5KN/m3<br>2.墙体厚度：200mm<br>3.砂浆强度等级：Ma5.0专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 466.38 | | | |
| 5026 | 010304001062 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：MU3.5蒸压加气混凝土砌块，容重≤7.5KN/m3<br>2.墙体厚度：150mm<br>3.砂浆强度等级：Ma5.0专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 21.37 | | | |
| 5027 | 010304001063 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：MU3.5蒸压加气混凝土砌块，容重≤7.5KN/m3<br>2.墙体厚度：100mm<br>3.砂浆强度等级：Ma5.0专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 260.34 | | | |
| 5028 | 010416001240 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ6 | t | 0.14 | | | |
| 5029 | 010416001241 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ8 | t | 74.791 | | | |
| 5030 | 010416001242 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ10 | t | 22.263 | | | |
| 5031 | 010416001243 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ12 | t | 87.496 | | | |
| 5032 | 010416001244 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ14 | t | 25.419 | | | |
| 5033 | 010416001245 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ16 | t | 42.12 | | | |
| 5034 | 010416001246 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ18 | t | 9.275 | | | |
| 5035 | 010416001247 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ20 | t | 28.774 | | | |
| 5036 | 010416001248 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ22 | t | 3.687 | | | |
| 5037 | 010416001249 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ25 | t | 1.083 | | | |
| 5038 | 010416001250 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：砌体加固筋,Φ6.5 | t | 7.831 | | | |
| 5039 | 010416001251 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋,三级Φ6 | t | 7.561 | | | |
| 5040 | 010416001252 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋,三级Φ8 | t | 73.935 | | | |
| 5041 | 010416001253 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋,三级Φ10 | t | 5.722 | | | |

6440312E-1A0C-A5B2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5042 | 010416001254 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋,三级Φ12 | t | 0.163 | | | |
| 5043 | AB585 | 植筋 | 1.直径：Φ6.5,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 12978 | | | |
| 5044 | AB586 | 植筋 | 1.直径：Φ8,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 11568 | | | |
| 5045 | AB587 | 植筋 | 1.直径：Φ10,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 198 | | | |
| 5046 | AB588 | 植筋 | 1.直径：Φ12,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 17640 | | | |
| 5047 | AB589 | 植筋 | 1.直径：Φ16,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 17640 | | | |
| 5048 | AB590 | 电渣压力焊 | 1、直径:16 | 个 | 5303 | | | |
| 5049 | AB591 | 电渣压力焊 | 1、直径:18 | 个 | 32 | | | |
| 5050 | AB592 | 电渣压力焊 | 1、直径:20 | 个 | 1184 | | | |
| 5051 | 010417002008 | 预埋铁件 | 1.铁件规格：具体见图集L13j8第94页<br>2.部位：屋面钢爬梯<br>3.工作内容：含制作、运输、安装、除锈、刷防锈漆等 | t | 0.134 | | | |
| 5052 | 010702004009 | 屋面排水管（包含落水管、落水口、水斗） | 1.排水管品种、规格:方形铝合金落水管，宽100mm，厚80mm，弧形落水斗<br>2.做法：具体详见图纸，满足设计及建设方要求<br>3.工程量包含室外埋地部分 | m | 295.56 | | | |
| 5053 | AB593 | 泄水管 | 1.规格、品种：直径ф200UPVC<br>2.部位：屋面、雨棚 | 个 | 2 | | | |
| 5054 | AB594 | 泄水管 | 1.规格、品种：直径ф75UPVC<br>2.部位：屋面、雨棚 | 个 | 6 | | | |
| 5055 | 010416003017 | 钢筋网片 | 1.墙面钢丝网，0.9mm@15*15mm厚热镀锌电焊网<br>2.部位：不同材料的交接处，楼梯间和人流通道处满挂钢丝网、填充墙与梁、柱、剪力墙处外墙面 | m2 | 11188.45 | | | |
| 5056 | 010303002029 | 屋面烟道 | 1.卫生间排气道出屋面<br>2.做法参L11J105第11页，详见图纸 | 个 | 4 | | | |
| 5057 | 010303002030 | 卫生间排气烟道 | 1.规格做法：截面外形尺寸350*250，具体做法满足设计及建设方要求<br>2.部位：卫生间 | m | 255.4 | | | |
| 5058 | 010303002031 | 屋面烟道 | 1.厨房排气道出屋面<br>2.做法参L11J105第10页，详见图纸 | 个 | 4 | | | |
| 5059 | 010303002032 | 厨房排烟道 | 1.规格做法：截面外形尺寸450*350，具体做法满足设计及建设方要求<br>2.部位：厨房 | m | 255.4 | | | |
| 5060 | AB595 | 屋面出入口 | 1.规格做法：详见图纸<br>2.部位：屋面楼梯间门出口处 | 套 | 4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5061 | 010702001016 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种:4.0厚SBS改性沥青防水卷材（带铝膜）<br>2.防水部位：不带机房的非上人屋面、雨蓬<br>3.按照图纸及设计规范要求，搭接及附加层等综合考虑 | m2 | 45.7 | | | |
| 5062 | 010702002009 | 屋面涂膜防水 | 1.涂膜品种:喷涂速凝橡胶沥青防水涂料<br>2.防水部位：上人屋面、非上人屋面、雨蓬<br>3.防水做法:2厚喷涂速凝橡胶沥青防水涂料<br>4.按照图纸及设计规范要求，附加层等综合考虑 | m2 | 397.7 | | | |
| 5063 | AB596 | 水泥砂浆找平层 | 1.做法：20厚1：2.5水泥砂浆找平层<br>2.部位：上人屋面、封闭式阳台、不上人平屋面、雨蓬 | m2 | 634.2 | | | |
| 5064 | 010803001019 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热形式：干铺<br>2.材料品种、规格：75厚挤塑聚苯板保温，防火隔离带综合考虑<br>3.部位：上人屋面、非上人屋面、雨蓬 | m2 | 397.7 | | | |
| 5065 | AB597 | 珍珠岩找坡层 | 1.做法：最薄处30厚1：6水泥憎水型膨胀珍珠岩<br>2.部位：上人屋面、非上人屋面、雨蓬 | m3 | 49.52 | | | |
| 5066 | AB598 | 砼找平层 | 1.做法：30厚C20砼找平层<br>2.部位：上人屋面、非上人屋面、雨蓬 | m2 | 397.7 | | | |
| 5067 | 010702001017 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种:0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材<br>2.防水层做法:0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结料+0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材（双层，芯材厚度≥0.5）<br>3.部位:上人屋面、非上人屋面<br>4.按照图纸及设计规范要求，搭接及附加层等综合考虑 | m2 | 449.92 | | | |
| 5068 | AB599 | 水泥砂浆保护层 | 1.做法：20厚1：2.5水泥砂浆保护层<br>2.部位：上人屋面、非上人屋面、封闭阳台、空调板 | m2 | 959.3 | | | |
| 5069 | 010702003008 | 屋面刚性防水 | 1.混凝土强度等级及厚度：40厚C20细石混凝土内配Φ4@100双向钢筋网片（3M*3M分格，缝宽20，密封胶嵌缝，钢筋网片在分格缝处断开）<br>2.部位：上人屋面、非上人屋面 | m2 | 369.04 | | | |
| 5070 | 010803001020 | 保温隔热屋面 | 1.施工部位：空调板<br>2.做法：1）无机保温砂浆找坡，最薄处20厚 | m2 | 353.76 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5071 | 010703001023 | 卷材防水 | 1.卷材品种:聚乙烯丙纶防水卷材<br>2.防水部位:空调搁板、阳台、厨房<br>3.做法:0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结料（单层，芯材厚度≥0.5)<br>4.按照图纸及设计规范要求，搭接及附加层等综合考虑 | m2 | 994.58 | | | |
| 5072 | 010703002017 | 涂膜防水 | 1.涂膜品种:JS聚合物水泥防水涂料<br>2.防水部位:卫生间、太阳能挑板<br>3.做法:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料<br>4.按照图纸及设计规范要求，附加层等综合考虑 | m2 | 521.92 | | | |
| 5073 | 010803003055 | 保温隔热墙 | 1.做法：30厚保温砂浆分层抹压，5厚聚合物水泥砂浆复合耐碱玻璃纤维网格布<br>2.部位：太阳能挑板、挑檐 | m2 | 322.56 | | | |
| 5074 | 010803003056 | 保温隔热墙 | 1.做法：30厚无机保温砂浆，5厚抹面胶浆复合耐碱网格布<br>2.部位：空调板下部 | m2 | 353.76 | | | |
| 5075 | 010803003057 | 保温隔热墙 | 1.做法：30厚玻化微珠保温砂浆，附加钢丝网综合考虑<br>2.部位：门窗侧、女儿墙内侧 | m2 | 147.02 | | | |
| 5076 | 010803003058 | 保温隔热墙 | 1.位置:钢筋混凝土墙及梁外侧<br>2.做法：100厚混凝土复合保温叠合板（挤塑聚苯板为80厚，外部带20厚保护层），专用界面剂甩浆，25厚无机保温砂浆，5厚聚合物水泥砂浆（专用聚合物抗裂抹面砂浆），中间压入一层耐碱玻璃纤维网布160g/m2<br>3.工作内容：包括固定钉、板缝处理、运输、安装、脚手架支撑等工作内容<br>4.部位：外墙 | m2 | 3797.35 | | | |
| 5077 | AB600 | 室内墙面隔音 | 1.位置:电梯井与卧室等房间相邻墙体处<br>2.做法：100厚岩棉，具体做法参11J930第H67页，需满足设计及建设方要求 | m2 | 262.5 | | | |
| 5078 | 010803003059 | 保温隔热墙 | 1.位置:自保温砌块墙<br>2.做法：专用界剂甩浆，25厚无机保温砂浆，5厚聚合物水泥砂浆（专用聚合物抗裂抹面砂浆），中间压入一层耐碱玻璃纤维网布160g/m2 | m2 | 2753.67 | | | |
| 5079 | AB601 | 屋面透气孔 | 1.做法：φ50不锈钢管排气管，具体做法详见图集13J5-1，满足设计及建设单位要求<br>2.工作内容：包含排气管安装、钢板环安装、防水处理等 | 个 | 14 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5080 | 010703001024 | 卷材防水 | 1.卷材品种:SBC防水卷材<br>2.防水部位:门廊<br>3.做法:0.7mmSBC防水卷材两遍用聚合物水泥防水胶浆粘接，双层施工完后刮涂1.5毫米厚的聚合物水泥砂浆做隔离保护层<br>4.按照图纸及设计规范要求，搭接及附加层等综合考虑 | m2 | 42.06 | | | |
| 5081 | 010703004017 | 变形缝（立面） | 1.材质：1.5厚铝板<br>2.变形缝处满填岩棉板，填塞深度不小于300，具体做法满足设计及建设方要求 | m | 30 | | | |
| 5082 | 010703004018 | 变形缝（平面） | 1.材质：1.5厚铝板<br>2.变形缝处满填岩棉板，填塞深度不小于300，具体做法满足设计及建设方要求 | m | 2 | | | |
| 5083 | AB602 | 钢结构平台 | 1.材质品种及规格：钢结构平台（含钢结构楼梯），耐火极限不小于1.5h，具体做法满足设计及建设方要求<br>2.工作内容：含构件放样、裁割、钻孔、焊接、打磨、制作、运输、机械吊运、安装、除锈、防锈等所有内容。<br>3.部位：屋面 | t | 2 | | | |
| 5084 | 010407001033 | 其他构件 | 1.位置：屋面<br>2.构件名称:混凝土防冲板<br>3.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.07 | | | |
| 5085 | AB603 | 逃生缓降器 | 1.部位：3层以上设置 | 套 | 40 | | | |
| 5086 | 010803005008 | 隔热楼地面 | 1.材料品种、规格:40厚挤塑聚苯板<br>2.部位：无采暖的封闭阳台、不采暖空间等 | m2 | 221.76 | | | |
| | 8.4 装饰±0.00以上 | | | | | | | |
| 5087 | 020101001038 | 水泥砂浆楼地面 | 1.厚度、配合比:20厚（最薄处）1:2.5水泥砂浆找坡向地漏，向门口5%找坡齐平<br>2.部位:水暖井 | m2 | 44.13 | | | |
| 5088 | 020101001039 | 水泥砂浆楼地面 | 1.厚度、配合比:素水泥浆一道，20厚1:2水泥砂浆抹平压光<br>2.部位:电梯机房、电井等楼面 | m2 | 62.5 | | | |
| 5089 | BB336 | 水泥砂浆找坡层 | 1.做法：素水泥浆一道，最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平，(管沟处要高周边20mm综合考虑)<br>2.部位：厨房、卫生间 | m2 | 689.15 | | | |
| 5090 | BB337 | 水泥砂浆保护层 | 1.做法：1:3水泥砂浆保护层20厚<br>2.部位：卫生间 | m2 | 357.76 | | | |
| 5091 | 020105002026 | 石材踢脚线 | 1.材料种类:大理石<br>2.结合层:水泥砂浆粘贴，具体做法详见图纸<br>3.形式:直形<br>4.部位：门厅、电梯前厅、首层楼梯间 | m2 | 132.02 | | | |

6440312E-1A9[illegible]5D2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5092 | 020105002027 | 石材踢脚线 | 1.材料种类:大理石<br>2.结合层:水泥砂浆粘贴，具体做法详见图纸<br>3.形式:异形<br>4.部位：门厅、电梯前厅、首层楼梯间 | m2 | 4.83 | | | |
| 5093 | 020102001032 | 石材楼地面 | 1.面层形式、材料种类、规格：20厚大理石板，稀水泥浆或彩色水泥浆擦缝<br>2.结合层材料种类:素水泥浆一道，20厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3.部位：门厅、电梯前厅地面、首层楼梯间 | m2 | 723.55 | | | |
| 5094 | 020106001009 | 石材楼梯面层 | 2.做法:1）素水泥浆一道，20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层<br>2）20厚大理石板，稀水泥浆或彩色水泥砂浆擦缝<br>3.部位：首层楼梯间 | m2 | 33.02 | | | |
| 5095 | 020106003016 | 水泥砂浆楼梯面 | 1.砂浆配合比：素水泥浆一道，20mm厚水泥砂浆抹面压光 | m2 | 1260.47 | | | |
| 5096 | BB338 | 油漆踢脚 | 1.做法：2~3厚柔性耐水腻子分遍批刮，抹平，刷油漆一道，具体做法详见图纸 | m2 | 100.2 | | | |
| 5097 | 020105001016 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.部位:楼梯间<br>2.厚度、砂浆配合比:甩浆一遍，15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光 | m2 | 100.2 | | | |
| 5098 | 020201001088 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:甩浆一遍，15厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光（掺防水剂）<br>4.部位:卫生间、厨房砌块墙体内墙面 | m2 | 1493.13 | | | |
| 5099 | 020201001089 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:甩浆一遍，15厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光（掺防水剂）<br>4.部位:卫生间、厨房混凝土内墙面 | m2 | 1774.31 | | | |
| 5100 | 020201001090 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:甩浆一遍，15厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位：除卫生间、厨房、电井、水暖井外其它房间砌块墙体内墙面 | m2 | 10813.9 | | | |
| 5101 | 020201001091 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:甩浆一遍，15厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位:除卫生间、厨房、电井、水暖井外其它房间混凝土内墙面 | m2 | 6225.69 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5102 | 020201001092 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位:电井、水暖井等砌块墙面 | m2 | 440.64 | | | |
| 5103 | 020201001093 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位:电井、水暖井等混凝土墙面 | m2 | 653.4 | | | |
| 5104 | BB339 | 墙面纤维网格布 | 1.做法:压入160g/m2耐碱玻纤网格布一道<br>2.内墙抹灰层满铺 | m2 | 21401.07 | | | |
| 5105 | 020507001096 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:门厅、候梯厅、地上交通核走道、机房、居民阅览室等墙面<br>2.涂料种类：刮腻子、刷乳胶漆，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 2315.65 | | | |
| 5106 | 020507001097 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:楼梯间墙面<br>2.涂料种类：刮耐水腻子、刷防水涂料，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 1822.19 | | | |
| 5107 | 020507001098 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:楼梯顶棚<br>2.涂料种类：刮耐水腻子，刷防水涂料，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 528.32 | | | |
| 5108 | 020507001099 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:门厅、候梯厅、地上交通核走道、机房顶棚、居民阅览室等<br>2.涂料种类：刮腻子、刷乳胶漆，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 977.19 | | | |
| 5109 | 020507001100 | 刷喷涂料 | 1.涂料种类:真石漆，颜色按设计图纸要求<br>2.涂刷遍数:满足成活要求<br>3.基层刷喷要求:刮柔性腻子成活，喷刷封闭底漆成活，分隔缝符合设计图纸要求<br>4.面层刷喷要求:外墙真石漆，刷罩光漆，分隔缝符合设计图纸要求<br>5.部位:真石漆外墙 | m2 | 7819.56 | | | |
| 5110 | 020406004008 | 金属百叶窗 | 1.窗的类型:铝合金防雨百叶，内附防虫鼠网（热镀锌钢丝网，孔径2.5*2.5mm，钢丝直径d=0.5mm），满足水平推力不小于1.0KN/M2 | m2 | 3.39 | | | |
| 5111 | 020107001044 | 金属扶手带栏杆、栏板 | 1.位置:无障碍坡道<br>2.做法：304不锈钢栏杆<br>3.高度：综合考虑，具体做法详见图纸并满足建设方要求<br>4.综合考虑预埋件及所有辅材 | m | 10.8 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5112 | 020107001045 | 金属扶手带栏杆、栏板 | 1.位置:楼梯<br>2.做法：304不锈钢栏杆<br>3.高度：900mm，具体做法满足设计及建设方要求<br>4.综合考虑预埋件及所有辅材 | m | 458.7 | | | |
| 5113 | 020107001046 | 护窗栏杆 | 1.材质:304不锈栏杆<br>2.包含制作安装等全部费用<br>3.高度:200mm，具体做法详见图纸并满足设计及建设方要求<br>4.综合考虑预埋件及所有辅材 | m | 488.4 | | | |
| 5114 | BB340 | 穿孔铝板造型围蔽 | 1.位置：空调板处<br>2.面层材料种类、规格:穿孔铝板造型围蔽，铝板壁厚2mm，穿孔率≥70%<br>3.综合考虑所有辅件及辅材<br>4.颜色由甲方确定 | m2 | 449.42 | | | |
| 5115 | 020107001047 | 金属扶手带栏杆、栏板 | 1.位置:空调板处<br>2.做法：方钢管烤漆栏杆<br>3.高度：400mm<br>4.综合考虑预埋件及所有辅材 | m | 249.68 | | | |
| 5116 | 020107001048 | 金属扶手带栏杆、栏板 | 1.位置:屋面<br>2.做法：304不锈钢栏杆<br>3.高度：1050mm，参L13J8第15页的2，具体做法满足设计及建设方要求<br>4.综合考虑预埋件及所有辅材 | m | 4.6 | | | |
| 5117 | 020402007021 | 防火门 | 1.门的形式:甲级防火门<br>2.材料种类:钢质<br>3.配件及辅材:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件综合考虑<br>4.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 203.52 | | | |
| 5118 | 020402006033 | 防火门 | 1.门的类型：乙级防火门<br>2.材料种类:钢质<br>3.配件及辅材:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件综合考虑<br>4.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 152.88 | | | |
| 5119 | 020402006034 | 防盗门 | 1.门的类型：乙级防火、防盗、保温、隔音一体钢制防盗复合门<br>2.材料规格：1000*2100<br>3.配件及辅材:门把手、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂等综合考虑<br>4.满足规范及图纸要求 | 樘 | 174 | | | |
| 5120 | 020402007022 | 防火门 | 1.门的形式:丙级防火门<br>2.材料种类:钢制<br>3.配件及辅材:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件综合考虑<br>4.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 4.32 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5121 | 020404003008 | 电子对讲门 | 1.门的类型:楼宇对讲防盗门（可自动关闭)<br>2.做法：门框板厚1.4mm，外（内）面板均为0.7mm不锈钢板，外饰面氟碳漆保20年不上锈，门楼采用5mm双面钢化玻璃内夹不锈钢方钢造型格。配室外304不锈钢拉手，室内配对讲电动门锁，包含户内对讲设备以及与设备配套的线等内容<br>3.达到业主使用要求 | m2 | 10.8 | | | |
| 5122 | 020409003009 | 石材窗台板 | 1.台板材料种类：大理石<br>2.面层材料的铺贴方式：水泥砂浆<br>3.工作内容：含磨光倒半圆<br>4.部位：楼梯间 | m2 | 8.8 | | | |
| 5123 | 020406001020 | 金属窗 | 1.窗的类型：65系列隔热断桥铝合金平开窗<br>2.材料种类、规格:65系列隔热断桥铝合金框料<br>3.玻璃种类、厚度:5+12A+5+12A+5中空玻璃<br>4.配件及辅材:把手、窗锁、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片、高效聚氨酯、满足设计要求的防火玻璃、手动开启装置等综合考虑<br>5.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 1247.82 | | | |
| 5124 | 020406001021 | 金属窗（楼梯间） | 1.窗的类型：65系列隔热断桥铝合金推拉窗<br>2.材料种类、规格:65系列隔热断桥铝合金框料<br>3.玻璃种类、厚度:5+9A+5中空玻璃<br>4.配件及辅材:把手、窗锁、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片、高效聚氨酯、满足设计要求的防火玻璃、手动开启装置等综合考虑<br>5.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 132 | | | |
| 5125 | 020406001022 | 金属窗（防火窗） | 1.窗的类型：65系列隔热断桥铝合金平开窗<br>2.材料种类、规格:65系列隔热断桥铝合金框料<br>3.玻璃种类、厚度:5+12A+5+12A+5中空玻璃<br>4.配件及辅材:把手、窗锁、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片、高效聚氨酯、满足设计要求的防火玻璃、手动开启装置等综合考虑<br>5.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 103.2 | | | |
| 5126 | BB341 | 石材门窗套 | 1.位置：电梯门<br>2.面层材料种类、规格、铺贴形式:砂浆粘贴人造石<br>3.综合考虑所有辅件及辅材<br>4.颜色由甲方确定 | m | 475.2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5127 | 020402001013 | 金属平开门 | 1.门的类型:65系列隔热断桥铝合金<br>2.材料种类、规格:65系列隔热断桥铝合金框料<br>3.玻璃种类、厚度:5+9A+5中空玻璃<br>4.配件及辅材:把手、门锁、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片、高效聚氨酯、满足设计要求的防火玻璃等综合考虑<br>5.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 33.76 | | | |
| 5128 | 020102002007 | 块料楼地面 | 1.面层形式、材料种类、规格:8~10厚防滑地砖<br>2.结合层材料种类及做法:20厚1：3水泥砂浆粘贴8~10厚防滑地砖<br>3.部位：居民阅览室 | m2 | 88.47 | | | |
| | 8.5 安装±0.00以下 | | | | | | | |
| | 8.5.1 地下给排水 | | | | | | | |
| 5129 | 030801004029 | 柔性抗震铸铁管 | 1.安装部位:室内排水<br>2.输送介质:污水<br>3.规格:DN150<br>4.接口型式:柔性接口 | m | 34.8 | | | |
| 5130 | 030801004030 | 柔性抗震铸铁管 | 1.安装部位:室内排水<br>2.输送介质:污水<br>3.规格:DN100<br>4.接口型式:柔性接口 | m | 15.6 | | | |
| 5131 | 030801005147 | 塑料管 | 1．安装部位：室内立管<br>2．输送介质:废水<br>3．材质:UPVC排水管<br>4．规格:DN75<br>5．连接方式:粘接 | m | 44 | | | |
| 5132 | 030801002036 | 钢管 | 1．安装部位（室内、外）：室内<br>2．输送介质:中水<br>3．材质:衬塑钢管<br>4．规格:DN50<br>5．连接方式:丝接 | m | 32 | | | |
| 5133 | 030803001072 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.型号、规格:DN50 | 个 | 2 | | | |
| 5134 | CB463 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN50<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 12 | | | |
| 5135 | CB464 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN150<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 12 | | | |
| 5136 | 030804017042 | 地漏（事故排水） | 1.材质:塑料<br>2.规格:DN100 | 个 | 4 | | | |
| 5137 | 030804017043 | 地漏（热力小室） | 1.材质:塑料<br>2.规格:DN75 | 个 | 2 | | | |
| 5138 | 030804017044 | 地漏（管井） | 1.材质:塑料<br>2.规格:DN50 | 个 | 4 | | | |
| | 8.5.2 压力排水 | | | | | | | |
| 5139 | 030109001015 | 离心式泵 | 1.名称:潜污泵<br>2.质量或型号:JYWQ65-37-14-1400-3.0，Q=37m3/h，H=14m，N=3KW<br>3.输送介质:压力排水<br>4.配套液位计、控制箱安装 | 台 | 4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第352页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5140 | 030109001016 | 离心式泵 | 1.名称:潜污泵<br>2.质量或型号:JYWQ50-15-20-1200-2.2，Q=15m3/h，H=20m，N=2.2KW<br>3.输送介质:压力排水<br>4.配套液位计、控制箱安装 | 台 | 2 | | | |
| 5141 | 030206006041 | 低压交流异步电动机 | 1.类型（大、中、小型）:小型<br>2.容量（仅适用于小型电机）:3KW | 台 | 6 | | | |
| 5142 | 030801001027 | 镀锌钢管 | 1.安装部位（室内、外）:室内<br>2.输送介质:压力排水<br>3.材质或种类:衬塑钢管<br>4.规格:DN150<br>5.连接方式:沟槽 | m | 4.5 | | | |
| 5143 | 030801001028 | 镀锌钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内<br>2.输送介质:压力排水<br>3.规格:DN125<br>4.连接方式:沟槽连接 | m | 18.2 | | | |
| 5144 | 030801001029 | 镀锌钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内<br>2.输送介质:压力排水<br>3.规格:DN100<br>4.连接方式:沟槽连接 | m | 20.4 | | | |
| 5145 | 030801001030 | 镀锌钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内<br>2.输送介质:压力排水<br>3.规格:DN65<br>4.连接方式:沟槽连接 | m | 12.4 | | | |
| 5146 | 030803003043 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.型号、规格:DN100<br>3.连接方式：沟槽法兰连接 | 个 | 4 | | | |
| 5147 | 030803003044 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀<br>2.型号、规格:DN100<br>3.连接方式：沟槽法兰连接 | 个 | 4 | | | |
| 5148 | 030803003045 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:橡胶软接头<br>2.型号、规格:DN100<br>3.连接方式：沟槽法兰连接 | 个 | 4 | | | |
| 5149 | 030803003046 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.型号、规格:DN65<br>3.连接方式：沟槽法兰连接 | 个 | 2 | | | |
| 5150 | 030803003047 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀<br>2.型号、规格:DN65<br>3.连接方式：沟槽法兰连接 | 个 | 2 | | | |
| 5151 | 030803003048 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:橡胶软接头<br>2.型号、规格:DN65<br>3.连接方式：沟槽法兰连接 | 个 | 2 | | | |
| 5152 | CB465 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN125<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 5153 | 031001002008 | 压力仪表 | 1.名称:压力表<br>2.含压力表弯、旋塞 | 台 | 6 | | | |
| | 8.5.3 地下消火栓 | | | | | | | |
| 5154 | 030701003063 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内<br>2．材质:热浸锌镀锌钢管<br>3．规格:DN65<br>4．连接方式:沟槽连接 | m | 9.7 | | | |
| 5155 | 030701003064 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内<br>2．材质:热浸锌镀锌钢管<br>3．规格:DN100<br>4．连接方式:沟槽连接 | m | 112 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第353页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5156 | 030701003065 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内高区<br>2．材质:热浸镀锌加厚钢管<br>3．规格:DN100<br>4．连接方式:沟槽连接 | m | 85.1 | | | |
| 5157 | 030701007035 | 法兰阀门 | 1.名称：蝶阀<br>2.型号、规格：DN100<br>3.连接方式:沟槽连接 | 个 | 15 | | | |
| 5158 | 030701018030 | 消火栓 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：减压稳压消火栓，单栓SG24E65Z-J，单栓带消防软管卷盘，尺寸1800*700*240mm，消火栓箱内设DN65消火栓一只，DN19水枪一支，DN65X25M衬胶水龙带一根<br>3.详见图集15S202-19 | 套 | 7 | | | |
| 5159 | 030701018031 | 消火栓 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：减压稳压消火栓，单栓SG24B65Z-J，单栓带消防软管卷盘，尺寸1800*700*240mm，消火栓箱内设DN65消火栓一只，DN19水枪一支，DN65X25M衬胶水龙带一根<br>3.详见图集15S202-13 | 套 | 1 | | | |
| 5160 | CB466 | 磷酸铵盐干粉灭火器 | 1.型号：MF/ABC3 | 具 | 14 | | | |
| 5161 | CB467 | 管道保温： | 1.材质：50mm厚带铝箔的玻璃丝棉 | m3 | 5.5 | | | |
| 5162 | CB468 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN100<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 16 | | | |
| | 8.5.4 地下喷淋 | | | | | | | |
| 5163 | 030701001066 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN25<br>2、连接方式:螺纹连接 | m | 242.2 | | | |
| 5164 | 030701001067 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN32<br>2、连接方式:螺纹连接 | m | 95.2 | | | |
| 5165 | 030701001068 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN40<br>2、连接方式:螺纹连接 | m | 24.78 | | | |
| 5166 | 030701001069 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN50<br>2、连接方式:螺纹连接 | m | 24.3 | | | |
| 5167 | 030701001070 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN65<br>2、连接方式:螺纹连接 | m | 0.5 | | | |
| 5168 | 030701001071 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN80<br>2、连接方式:螺纹连接 | m | 3.8 | | | |
| 5169 | 030701001072 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN100<br>2、连接方式:沟槽连接 | m | 8.8 | | | |
| 5170 | 030701001073 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN150<br>2、连接方式:沟槽连接 | m | 84.8 | | | |
| 5171 | 030701011009 | 水喷头 | 1．型号、规格:DN15，直立型68℃标准响应玻璃球喷头<br>2．安装型式:无吊顶 | 个 | 166 | | | |
| 5172 | 030701014009 | 水流指示器 | 1.型号规格:DN150<br>2.连接形式:沟槽连接 | 个 | 2 | | | |
| 5173 | 030701007036 | 法兰阀门 | 1.名称：遥控信号阀<br>2.型号、规格:DN150<br>3.连接方式:沟槽连接 | 个 | 2 | | | |
| 5174 | 030701005016 | 螺纹阀门 | 1.名称：电动阀<br>2.型号、规格:DN25 | 个 | 6 | | | |

6440312E-1A6F-5D2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第354页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5175 | 030701005017 | 螺纹阀门 | 1.名称：末端试水阀<br>2.型号、规格:DN25 | 个 | 1 | | | |
| 5176 | 030803005024 | 快速排气阀 | 1.型号、规格:DN25 | 个 | 5 | | | |
| 5177 | 030803001073 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜球阀<br>2.型号、规格:DN25 | 个 | 5 | | | |
| 5178 | 030701016009 | 末端试水装置 | 1.规格:DN25 | 组 | 1 | | | |
| 5179 | 030803001074 | 螺纹阀门 | 1.类型:泄水阀<br>2.型号、规格:DN50 | 个 | 2 | | | |
| 5180 | 030701015007 | 减压孔板 | 1．材质:不锈钢<br>2．规格:DN150 | 个 | 2 | | | |
| 5181 | CB469 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN150<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 5182 | 030706002006 | 水灭火系统控制装置调试 | 1.点数:200点以内 | 系统 | 1 | | | |
| | 8.5.5 地下采暖 | | | | | | | |
| 5183 | CB470 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN80<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 16 | | | |
| 5184 | CB471 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN20<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 4 | | | |
| | 8.5.6 地下通风防排烟 | | | | | | | |
| 5185 | 030901002057 | 通风机 | 1.形式:送补风风机SF-B2-01<br>2.型号:GXF-6.5-B，风量：13865m3/h,全压：544Pa，功率：3KW，转速：1450r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 1 | | | |
| 5186 | 030901002058 | 通风机 | 1.形式:送补风风机SF-B1-01<br>2.型号:GXF-6.5-B，风量：13865m3/h,全压：544Pa，功率：3KW，转速：1450r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 1 | | | |
| 5187 | 030901002059 | 通风机 | 1.形式:排风排烟双速风机PYF-B2-01 02<br>2.型号:GYF-6-S1，风量：13000/6500m3/h,全压：750/230Pa，功率：5.9/1.4KW，转速：2900/1450r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 2 | | | |
| 5188 | 030901002060 | 通风机 | 1.形式:排风排烟双速风机PYF-B1-01 02<br>2.型号:GYF-6-S1，风量：13000/6500m3/h,全压：750/230Pa，功率：5.9/1.4KW，转速：2900/1450r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5189 | 030901002061 | 通风机 | 1.形式:加压风机JYF-B2-01<br>2.型号:GXF-8-C，风量：27400m3/h,全压：890Pa，功率：15KW，转速：1450r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 2 | | | |
| 5190 | 030901002062 | 通风机 | 1.形式:加压风机JYF-B2-02<br>2.型号:GXF-8-C，风量：27400m3/h,全压：890Pa，功率：15KW，转速：1450r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 2 | | | |
| 5191 | 030901002063 | 通风机 | 1.形式:加压风机JYF-B2-03<br>2.型号:GXF-8-A，风量：20880m3/h,全压：305Pa，功率：3KW，转速：960r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 2 | | | |
| 5192 | 030902001060 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:1.0<br>4.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 24.4 | | | |
| 5193 | 030902001061 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:0.75<br>4.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 8.24 | | | |
| 5194 | 030902001062 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:1.0<br>4.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 31.86 | | | |
| 5195 | 030902001063 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:0.75<br>4.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 182.32 | | | |
| 5196 | 030902001064 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:0.5<br>4.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 4.8 | | | |
| 5197 | 030903007078 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型 :多叶加压送风口<br>2．型号、规格:800*（1000+250） | 个 | 4 | | | |
| 5198 | 030903007079 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型 :单层百叶风口<br>2．型号、规格:800*800 | 个 | 2 | | | |
| 5199 | 030903007080 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型 :单层百叶风口<br>2．型号、规格:900*320 | 个 | 4 | | | |
| 5200 | 030903007081 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型 :自垂百叶风口<br>2．型号、规格:1000*800 | 个 | 2 | | | |
| 5201 | 030903001109 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型:风管止回阀<br>2.型号或规格:800*400 | 个 | 2 | | | |
| 5202 | 030903001110 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型:风管止回阀<br>2.型号或规格:400*630 | 个 | 4 | | | |
| 5203 | 030903001111 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型:风管止回阀<br>2.型号或规格:800*500 | 个 | 4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第356页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5204 | 030903001112 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型:风管止回阀<br>2.型号或规格:800*800 | 个 | 2 | | | |
| 5205 | 030903001113 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :70℃电动防火调节阀<br>2.型号或规格:900*320 | 个 | 4 | | | |
| 5206 | 030903001114 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :70℃防火调节阀<br>2.型号或规格:400*630 | 个 | 4 | | | |
| 5207 | 030903001115 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :70℃防火阀<br>2.型号或规格:800*630 | 个 | 2 | | | |
| 5208 | 030903001116 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :70℃防火阀<br>2.型号或规格:800*400 | 个 | 4 | | | |
| 5209 | 030903001117 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型:70℃电动防火阀<br>2.型号或规格:800*500 | 个 | 4 | | | |
| 5210 | 030903001118 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :70℃防火调节阀<br>2.型号或规格:800*800 | 个 | 2 | | | |
| 5211 | 030903001119 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :70℃电动防火阀<br>2.型号或规格:800*1000 | 个 | 2 | | | |
| 5212 | 030903001120 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :70℃防火阀<br>2.型号或规格:800*400 | 个 | 2 | | | |
| 5213 | 030903001121 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型 :电动多叶调节阀<br>2.型号或规格:250*250 | 个 | 2 | | | |
| 5214 | 030206006042 | 低压交流异步电动机 | 1.类型（大、中、小型）:小型<br>2.容量（仅适用于小型电机）:3KW | 台 | 4 | | | |
| 5215 | 030206006043 | 低压交流异步电动机 | 1.类型（大、中、小型）:小型<br>2.容量（仅适用于小型电机）:5.9KW | 台 | 4 | | | |
| 5216 | 030206006044 | 低压交流异步电动机 | 1.类型（大、中、小型）:小型<br>2.容量（仅适用于小型电机）:15KW | 台 | 4 | | | |
| 5217 | CB472 | 排烟口、防火阀检查接线 | | 处 | 24 | | | |
| 5218 | 030204031194 | 小电器 | 1.名称:压差传感器<br>2.型号、规格：详图 | 套 | 4 | | | |
| 5219 | 030904001016 | 通风工程检测、调试 | | 系统 | 1 | | | |
| | 8.5.7 地下强电 | | | | | | | |
| 5220 | 030204018226 | 配电箱 | 1.类别:储藏室配电箱AWCC1-B1<br>2.安装方式:明装<br>3.半周长或回路数：600*800*180<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 5221 | 030204018227 | 配电箱 | 1.类别:储藏室配电箱AWCC2-B1<br>2.安装方式:明装<br>3.半周长或回路数：600*800*180<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 5222 | 030204018228 | 配电箱 | 1.类别:储藏室配电箱AWCC1-B2<br>2.安装方式:明装<br>3.半周长或回路数：600*800*180<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |

6440312E-1A9C-4FD2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第357页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5223 | 030204018229 | 配电箱 | 1.类别:储藏室配电箱AWCC2-B2<br>2.安装方式:明装<br>3.半周长或回路数：600*800*180<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 5224 | 030204018230 | 配电箱 | 1.类别:住宅总配电箱ALZ1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：700*800*200<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 5225 | 030204018231 | 配电箱 | 1.类别:住宅总配电箱ALZ2<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：700*800*200<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 5226 | 030204018232 | 配电箱 | 1.类别:公共配电箱ALGG-B1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：600*800*180<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 5227 | 030204018233 | 配电箱 | 1.类别:物业总箱APZ<br>2.安装方式：落地<br>3.半周长或回路数：非标箱<br>4.含端子接线<br>5.基础槽钢制安 | 台 | 1 | | | |
| 5228 | 030204018234 | 配电箱 | 1.类别:物业总箱APEZ<br>2.安装方式：落地<br>3.半周长或回路数：非标箱<br>4.含端子接线<br>5.基础槽钢制安 | 台 | 1 | | | |
| 5229 | 030204018235 | 配电箱 | 1.类别:公共照明配电箱ATzl-B1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：4路<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 5230 | 030204018236 | 配电箱 | 1.类别:公共照明配电箱ALzl1/2-B1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：8路<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 5231 | 030204018237 | 配电箱 | 1.类别:排烟风机配电箱ATPY1/2-B1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：600*800*200<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 5232 | 030204018238 | 配电箱 | 1.类别:排烟风机配电箱ATPY1/2-B2<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：600*800*200<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 5233 | 030204018239 | 配电箱 | 1.类别:补风机配电箱ATBF1-B1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：600*800*200<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 5234 | 030204018240 | 配电箱 | 1.类别:补风机配电箱ATBF1-B2<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：600*800*200<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5235 | 030208004055 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:槽式<br>3.型号、规格:200*150<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支吊架制安 | m | 55.8 | | | |
| 5236 | 030208004056 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:槽式<br>3.型号、规格:100*100<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支吊架制安 | m | 90.3 | | | |
| 5237 | 030208004057 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:梯式<br>3.型号、规格:100*100<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 7.2 | | | |
| 5238 | 030208004058 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:梯式<br>3.型号、规格:200*150<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 7.2 | | | |
| 5239 | 030208003022 | 电缆保护管 | 1.材质:镀锌钢管<br>2.规格:SC150 | m | 6.7 | | | |
| 5240 | 030208003023 | 电缆保护管 | 1.材质:镀锌钢管<br>2.规格:SC100 | m | 3.2 | | | |
| 5241 | 030212001239 | 电气配管 | 1.材质 :镀锌钢管<br>2.规格 :DN40<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 3.2 | | | |
| 5242 | 030212001240 | 电气配管 | 1.材质 :镀锌钢管<br>2.规格 :DN32<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 122.22 | | | |
| 5243 | 030212001241 | 电气配管 | 1.材质 :镀锌钢管<br>2.规格 :DN25<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 15.8 | | | |
| 5244 | 030212001242 | 电气配管 | 1.材质 :镀锌钢管<br>2.规格 :DN20<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 13.5 | | | |
| 5245 | 030212001243 | 电气配管 | 1.材质 :PVC阻燃管<br>2.规格 :Φ32<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 17.5 | | | |
| 5246 | 030212001244 | 电气配管 | 1.材质 :PVC阻燃管<br>2.规格 :Φ20<br>3.配置形式及部位:暗配<br>4.接线盒、开关盒安装 | m | 857.5 | | | |
| 5247 | 030212001245 | 电气配管 | 1.材质 :PVC阻燃管<br>2.规格 :Φ25<br>3.配置形式及部位:暗配<br>4.接线盒、开关盒安装 | m | 85 | | | |
| 5248 | 030212001246 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 34.7 | | | |
| 5249 | 030212001247 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG25<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 33.6 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5250 | 030212001248 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG32<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 17.4 | | | |
| 5251 | 030208001147 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-5*4mm2<br>2.敷设方式:桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 40.3 | | | |
| 5252 | 030208001148 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-5*2.5mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 7.9 | | | |
| 5253 | 030208001149 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-5*4mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 23 | | | |
| 5254 | 030208001150 | 电力电缆 | 1.型号、规格:BTTZ-4*10mm2<br>2.敷设方式:明敷设<br>3.电缆头制安 | m | 67.2 | | | |
| 5255 | 030208001151 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZN-YJY-5*4mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 18.9 | | | |
| 5256 | 030208001152 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZN-YJY-5*6mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 15.5 | | | |
| 5257 | 030208001153 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZN-YJY-5*6mm2<br>2.敷设方式:桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 181.8 | | | |
| 5258 | 030208001154 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZN-YJY-5*10mm2<br>2.敷设方式:桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 10.3 | | | |
| 5259 | 030208001155 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZN-YJY-5*10mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 3.2 | | | |
| 5260 | 030208001156 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-4*25+1*16mm2<br>2.敷设方式:桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 67.2 | | | |
| 5261 | 030208001157 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-4*35+1*16mm2<br>2.敷设方式:桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 17.8 | | | |
| 5262 | 030208001158 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-4*70+1*35mm2<br>2.敷设方式:桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 25.8 | | | |
| 5263 | 030212003396 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-1.5mm2 | m | 102.4 | | | |
| 5264 | 030212003397 | 电气配线 | 1.种类:照明线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 2109.3 | | | |

6440312E-1A96-[illegible]2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5265 | 030212003398 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2<br>3.种类:照明线 | m | 2030.2 | | | |
| 5266 | 030212003399 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设<br>2.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 3194.73 | | | |
| 5267 | 030212003400 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZ-BYJ-4mm2<br>3.种类：照明线 | m | 174.6 | | | |
| 5268 | 030212003401 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZ-BYJ-6mm2<br>3.种类：动力线 | m | 153.3 | | | |
| 5269 | 030212003402 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>2.型号、规格:WDZ-BYJ-10mm2<br>3.种类：动力线 | m | 1267.3 | | | |
| 5270 | 030204031195 | 小电器 | 1.名称:水暖井单联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 2 | | | |
| 5271 | 030204031196 | 小电器 | 1.名称:单联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 13 | | | |
| 5272 | 030204031197 | 小电器 | 1.名称:双联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 89 | | | |
| 5273 | 030204031198 | 小电器 | 1.名称:防溅型安全型单相二、三极插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 8 | | | |
| 5274 | 030204031199 | 小电器 | 1.名称:安全型单相二、三极插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 102 | | | |
| 5275 | 030213001065 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:墙上座灯<br>2.型号规格：LED灯，8W，250V<br>3.安装形式：壁装，门框正上方0.1m | 套 | 3 | | | |
| 5276 | 030213001066 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:座灯头配灯泡<br>3.安装形式：吸顶 | 套 | 91 | | | |
| 5277 | 030213004029 | 荧光灯 | 1.形式：成套<br>2.型号、规格:T5单管应急荧光灯，自带蓄电池，1*18W<br>3.安装形式:吸顶 | 套 | 6 | | | |
| 5278 | 030213004030 | 荧光灯 | 1.形式：成套<br>2.型号、规格:T5单管荧光灯，1*18W<br>3.安装形式:吸顶 | 套 | 4 | | | |
| 5279 | 030213001067 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:自带开关红外感应一体LED灯<br>2.型号规格：自带开关红外感应<br>3.安装形式：壁挂 | 套 | 30 | | | |
| 5280 | 030213001068 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:自带开关红外感应一体LED灯<br>2.型号规格：自带开关红外感应<br>3.安装形式：吸顶 | 套 | 18 | | | |
| 5281 | CB473 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN100<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 16 | | | |

6440312E-1A9C-4DD2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第361页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5282 | CB474 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN80<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 5283 | CB475 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN50<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 14 | | | |
| 5284 | 030209001008 | 接地装置 | 1.接地体:利用基础地梁内的两根钢筋一周焊通做接地极<br>2.电井内敷设40X4mm热镀锌扁钢<br>3.总等电位箱、卫生间局部等电位箱安装<br>4.入户金属管道接地<br>5.具体做法详见设计施工图，满足图纸设计及规范验收要求 | 项 | 1 | | | |
| 5285 | 030211002008 | 送配电装置系统 | | 系统 | 1 | | | |
| | 8.5.8 地下应急照明 | | | | | | | |
| 5286 | 030204018241 | 配电箱 | 1.类别:应急照明配电箱ATALE1-B1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：4路<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 5287 | 030204018242 | 配电箱 | 1.类别:应急照明配电箱ATALE2-B1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：4路<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 5288 | 030204018243 | 配电箱 | 1.类别:应急照明配电箱ALE1/2-B1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：500*600*200<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 5289 | 030212001249 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 400.2 | | | |
| 5290 | 030212001250 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG25<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 58.4 | | | |
| 5291 | 030212003403 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设<br>2.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 306.5 | | | |
| 5292 | 030212003404 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 160.9 | | | |
| 5293 | 030212003405 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:NH-RVS-2*2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 408.8 | | | |
| 5294 | 030213003065 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯<br>2.型号、规格:LED型，1W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:门上0.2m | 套 | 12 | | | |

64403120E-1A9C-4B02-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5295 | 030213003066 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示标志灯<br>2.型号、规格:LED型，1W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:距地0.5m | 套 | 34 | | | |
| 5296 | 030213003067 | 装饰灯 | 1.名称:A型楼层标志灯<br>2.型号、规格:LED型，1W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:底边距地2.2m壁挂 | 套 | 6 | | | |
| 5297 | 030213003068 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯<br>2.型号、规格:6W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:距地2.5m | 套 | 38 | | | |
| | 8.5.9 地下弱电 | | | | | | | |
| 5298 | 031103008018 | 吊装式桥架 | 1.材质：钢制<br>2.类型：槽式<br>3.型号、规格：200*100<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支吊架制安 | m | 22.4 | | | |
| 5299 | 031103010030 | 垂直桥架 | 1.材质：钢制<br>2.类型：梯式<br>3.型号、规格：200*100<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 6 | | | |
| 5300 | 030208003024 | 电缆保护管 | 1.材质:镀锌钢管<br>2.规格:SC100 | m | 10.2 | | | |
| 5301 | 030212001251 | 电气配管 | 1.材质 :镀锌钢管<br>2.规格 :DN50<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 6.4 | | | |
| 5302 | 030212001252 | 电气配管 | 1.材质 :镀锌钢管<br>2.规格 :DN80<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 3.2 | | | |
| 5303 | 031103002031 | 硬质PVC管 | 1.规格:PVC25<br>2.配管形式及部位:暗配 | m | 113.8 | | | |
| 5304 | 031103002032 | 硬质PVC管 | 1.规格:PVC20<br>2.配管形式及部位:暗配 | m | 18.2 | | | |
| 5305 | 031103015051 | 接线箱 | 1.名称：对讲系统接线箱 | 个 | 1 | | | |
| 5306 | 031103015052 | 接线箱 | 1.名称：监控系统接线箱 | 个 | 1 | | | |
| 5307 | 031103015053 | 接线箱 | 1.名称：电视前端设备箱 | 个 | 1 | | | |
| 5308 | 031103015054 | 接线箱 | 1.名称：分光器设备箱 | 个 | 1 | | | |
| | 8.5.10 地下自动报警 | | | | | | | |
| 5309 | 030204018244 | 消防箱 | 1.名称:消防端子箱 | 台 | 1 | | | |
| 5310 | 030204018245 | 消防箱 | 1.名称:模块箱 | 台 | 10 | | | |
| 5311 | 031103008019 | 吊装式桥架 | 1.材质：钢制<br>2.类型：槽式<br>3.型号、规格：100*100（中间带2个隔板)<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支吊架制安 | m | 30.18 | | | |

6440312E-1A9C-4BD2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第363页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5312 | 031103010031 | 垂直桥架 | 1.材质：钢制<br>2.类型：梯式<br>3.型号、规格：100*100（中间夹双隔板）<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 11.8 | | | |
| 5313 | 030212001253 | 电气配管 | 1.材质 :镀锌钢管<br>2.规格 :DN80<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 29.8 | | | |
| 5314 | 030212001254 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG25<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 119.3 | | | |
| 5315 | 030212001255 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 607.84 | | | |
| 5316 | 030212003406 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-1.5mm2 | m | 141.04 | | | |
| 5317 | 030212003407 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-1.5mm2 | m | 12 | | | |
| 5318 | 030212003408 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 259.4 | | | |
| 5319 | 030212003409 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 10.8 | | | |
| 5320 | 030212003410 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-4mm2 | m | 72.6 | | | |
| 5321 | 030212001256 | 电气配管 | 1.材质 :金属软管<br>2.规格 :DN20 | m | 12.8 | | | |
| 5322 | 030212003411 | 电气配线 | 1.种类:消防电话线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.0mm2 | m | 103.1 | | | |
| 5323 | 030212003412 | 电气配线 | 1.种类:消防电话线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.0mm2 | m | 48.6 | | | |
| 5324 | 030212003413 | 电气配线 | 1.种类:报警二总线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 535.9 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5325 | 030212003414 | 电气配线 | 1.种类:报警二总线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-RYJS-2*1.5mm2 | m | 222.1 | | | |
| 5326 | 030212003415 | 电气配线 | 1.种类:报警二总线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 21.78 | | | |
| 5327 | 030212003416 | 电气配线 | 1.种类:报警二总线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*2.5mm2 | m | 73.7 | | | |
| 5328 | 030212003417 | 电气配线 | 1.种类:消防电源监控线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 53.9 | | | |
| 5329 | 030212003418 | 电气配线 | 1.种类:消防电源监控线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 19.4 | | | |
| 5330 | 030212003419 | 电气配线 | 1.种类:消防广播线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 58 | | | |
| 5331 | 030208002043 | 控制电缆 | 1.型号、规格 :WDZN-KYJY-2*1.5mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 109.6 | | | |
| 5332 | 030208002044 | 控制电缆 | 1.型号、规格 :WDZN-KYJY-2*1.5mm2<br>2.敷设方式:桥架敷设<br>3.电缆头制安 | m | 26.9 | | | |
| 5333 | 030208002045 | 控制电缆 | 1.型号、规格 :WDZN-KYJY-7*1.5mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 101.6 | | | |
| 5334 | 030208002046 | 控制电缆 | 1.型号、规格 :WDZN-KYJY-7*1.5mm2<br>2.敷设方式:桥架敷设<br>3.电缆头制安 | m | 32 | | | |
| 5335 | 030705001023 | 点型探测器 | 1.型号:感烟探测器<br>2.含底盒 | 只 | 138 | | | |
| 5336 | 030705003031 | 按钮 | 1.型号、规格:消火栓报警按钮 | 只 | 10 | | | |
| 5337 | 030705003032 | 按钮 | 1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮 | 只 | 4 | | | |
| 5338 | 030705004106 | 模块（接口） | 1.名称：输入输出模块 | 只 | 10 | | | |
| 5339 | 030705004107 | 模块（接口） | 1.名称：输出模块 | 只 | 4 | | | |
| 5340 | 030705004108 | 模块（接口） | 1.名称：输入模块 | 只 | 4 | | | |
| 5341 | 030705004109 | 模块（接口） | 1.名称：广播模块 | 只 | 2 | | | |
| 5342 | 030705004110 | 模块（接口） | 1.名称:短路隔离器 | 只 | 4 | | | |
| 5343 | 030705009016 | 报警装置 | 1.形式:火灾声光报警器 | 台 | 4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5344 | 031103038015 | 电话出线口 | 1.型号、规格:火灾报警电话 | 个 | 8 | | | |
| 5345 | 031206001016 | 扩声系统设备 | 1.名称：消防广播<br>2.安装方式：壁挂 | 台 | 8 | | | |
| | 8.5.11 地下防火门监控系统 | | | | | | | |
| 5346 | 030212001257 | 电气配管 | 1.材质:薄壁钢管<br>2.规格:JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.含墙体剔槽及恢复 | m | 65.5 | | | |
| 5347 | 030212003420 | 电气配线 | 1.种类（导线、母线）:通信线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管（桥架）敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 69.8 | | | |
| 5348 | 030212003421 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管（桥架）敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 133.3 | | | |
| 5349 | 030705004111 | 模块（接口） | 1.名称:防火门监控模块（单门磁） | 只 | 12 | | | |
| 5350 | CB476 | 防火门门磁开关（单门磁） | | 套 | 12 | | | |
| 5351 | CB477 | 防火门监控分机 | | 台 | 1 | | | |
| | 8.6 安装±0.00以上 | | | | | | | |
| | 8.6.1 地上给排水 | | | | | | | |
| 5352 | 030801002037 | 钢管 | 1．安装部位（室内、外）:室内<br>2．输送介质:中水<br>3．材质:衬塑钢管<br>4．规格:DN50<br>5．连接方式:丝接 | m | 122.6 | | | |
| 5353 | 030801005148 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ20<br>5．连接方式:热熔连接<br>6. 含墙体剔槽及恢复 | m | 928.8 | | | |
| 5354 | 030801005149 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ20<br>5．连接方式:热熔连接<br>6. 垫层内敷设 | m | 206.4 | | | |
| 5355 | 030801005150 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:中水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ20<br>5．连接方式:热熔连接<br>6. 含墙体剔槽及恢复 | m | 481.6 | | | |
| 5356 | 030801005151 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:中水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ20<br>5．连接方式:热熔连接<br>6. 垫层内敷设 | m | 932.4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5357 | 030801005152 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ25<br>5．连接方式:热熔连接<br>6. 垫层内敷设 | m | 1568.8 |  |  |  |
| 5358 | 030801005153 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ25<br>5．连接方式:热熔连接<br>6. 含墙体剔槽及恢复 | m | 196.94 |  |  |  |
| 5359 | 030801005154 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:热水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：2.00MPa<br>4．规格:Φ20<br>5．连接方式:热熔连接<br>6. 含墙体剔槽及恢复 | m | 834.2 |  |  |  |
| 5360 | 030801005155 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:热水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：2.00MPa<br>4．规格:Φ20<br>5．连接方式:热熔连接<br>6. 垫层内敷设 | m | 1449.96 |  |  |  |
| 5361 | 030801004031 | 柔性抗震铸铁管 | 1.安装部位:室内排水<br>2.输送介质:污水<br>3.规格:DN100<br>4.接口型式:柔性接口 | m | 16 |  |  |  |
| 5362 | 030801004032 | 柔性抗震铸铁管 | 1.安装部位:室内排水<br>2.输送介质:污水<br>3.规格:DN75<br>4.接口型式:柔性接口 | m | 8 |  |  |  |
| 5363 | 030801005156 | 塑料管 | 1．安装部位：室内卫生间立管<br>2．输送介质:污水<br>3．材质:U-PVC加强型内螺旋消音管<br>4．规格:Φ110<br>5．连接方式:粘接<br>6. CHT旋流接头安装 | m | 255.2 |  |  |  |
| 5364 | 030801005157 | 塑料管 | 1．安装部位：室内阳台、厨房立管<br>2．输送介质:污水<br>3．材质:U-PVC双壁内螺旋消音管<br>4．规格:Φ110<br>5．连接方式:粘接 | m | 510.4 |  |  |  |
| 5365 | 030801005158 | 塑料管 | 1．安装部位：室内支管<br>2．输送介质:污水<br>3．材质:UPVC实壁管<br>4．规格:Φ50<br>5．连接方式:粘接 | m | 602 |  |  |  |
| 5366 | 030801005159 | 塑料管 | 1．安装部位：室内支管<br>2．输送介质:污水<br>3．材质:UPVC实壁管<br>4．规格:Φ110<br>5．连接方式:粘接 | m | 137.6 |  |  |  |
| 5367 | 030801005160 | 塑料管 | 1．安装部位：室内立管<br>2．输送介质:废水<br>3．材质:UPVC排水管<br>4．规格:DN75<br>5．连接方式:粘接 | m | 121.8 |  |  |  |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5368 | 030801005161 | 塑料管 | 1．安装部位：室内立管<br>2．输送介质:废水<br>3．材质:UPVC排水管<br>4．规格:DN50<br>5．连接方式:粘接 | m | 13.2 | | | |
| 5369 | 030801005162 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:冷凝水<br>3．材质:防紫外线UPVC塑料管<br>4．规格:Φ50<br>5．连接方式:粘接 | m | 718.2 | | | |
| 5370 | 030803001075 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.型号、规格:DN15 | 个 | 172 | | | |
| 5371 | 030803001076 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀<br>2.型号、规格:DN15 | 个 | 86 | | | |
| 5372 | 030803001077 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.型号、规格:DN20 | 个 | 86 | | | |
| 5373 | 030803005025 | 自动排气阀 | 1.型号、规格:DN25 | 个 | 2 | | | |
| 5374 | 030803001078 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜球阀<br>2.型号、规格:DN25 | 个 | 2 | | | |
| 5375 | 030804020008 | 热水器（太阳能） | 1、类型：阳台壁挂式太阳能热水器<br>2、型号:100L<br>3、含太阳能配件、支架制安 | 台 | 86 | | | |
| 5376 | 030804017045 | 地漏（管井） | 1.材质:塑料<br>2.规格:DN50 | 个 | 22 | | | |
| 5377 | 030804017046 | 地漏 | 1.材质:塑料<br>2.规格:DN50 | 个 | 172 | | | |
| 5378 | 030804017047 | 地漏（洗衣机） | 1.材质:塑料<br>2.规格:DN50 | 个 | 86 | | | |
| 5379 | CB491 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN32<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 5380 | CB492 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN50<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 156 | | | |
| 5381 | CB493 | 排水塑料管阻火圈 | 1.规格：DN100<br>2.部位：每层楼板下 | 个 | 276 | | | |
| | 8.6.2 地上消火栓 | | | | | | | |
| 5382 | 030701003066 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内低区<br>2．材质:热浸锌镀锌钢管<br>3．规格:DN25<br>4．连接方式:丝接 | m | 4 | | | |
| 5383 | 030701003067 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内低区<br>2．材质:热浸锌镀锌钢管<br>3．规格:DN65<br>4．连接方式:沟槽连接 | m | 41.2 | | | |
| 5384 | 030701003068 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内低区<br>2．材质:热浸锌镀锌钢管<br>3．规格:DN100<br>4．连接方式:沟槽连接 | m | 224.6 | | | |
| 5385 | 030701003069 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内高区<br>2．材质:热浸镀锌加厚钢管<br>3．规格:DN65<br>4．连接方式:沟槽连接 | m | 12.3 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5386 | 030701003070 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内高区<br>2．材质:热浸镀锌加厚钢管<br>3．规格:DN100<br>4．连接方式:沟槽连接 | m | 275.2 | | | |
| 5387 | 030701003071 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内高区<br>2．材质:热浸镀锌加厚钢管<br>3．规格:DN25<br>4．连接方式:丝接 | m | 4 | | | |
| 5388 | 030701007037 | 法兰阀门 | 1.名称：蝶阀<br>2.型号、规格：DN100<br>3.连接方式:沟槽连接 | 个 | 6 | | | |
| 5389 | 030803005026 | 自动排气阀 | 1.型号、规格:DN25 | 个 | 4 | | | |
| 5390 | 030803001079 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜球阀<br>2.型号、规格:DN25 | 个 | 4 | | | |
| 5391 | 030701018032 | 消火栓 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：减压稳压消火栓，单栓SG24E65Z-J，单栓带消防软管卷盘，尺寸1800*700*240mm，消火栓箱内设DN65消火栓一只，DN19水枪一支，DN65X25M衬胶水龙带一根<br>3.详见图集15S202-19 | 套 | 37 | | | |
| 5392 | 030701018033 | 消火栓 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：普通消火栓，单栓SG24E65Z-J，单栓带消防软管卷盘，尺寸1800*700*240mm，消火栓箱内设DN65消火栓一只，DN19水枪一支，DN65X25M衬胶水龙带一根 | 套 | 8 | | | |
| 5393 | 030701018034 | 消火栓 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：减压稳压消火栓，单栓SG24B65Z-J，单栓带消防软管卷盘，尺寸1800*700*240mm，消火栓箱内设DN65消火栓一只，DN19水枪一支，DN65X25M衬胶水龙带一根<br>3.详见图集15S202-13 | 套 | 34 | | | |
| 5394 | 030701018035 | 消火栓 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：普通消火栓，单栓SG24B65Z-J，单栓带消防软管卷盘，尺寸1800*700*240mm，消火栓箱内设DN65消火栓一只，DN19水枪一支，DN65X25M衬胶水龙带一根 | 套 | 8 | | | |
| 5395 | 030701018036 | 消火栓 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：实验消火栓，L13S4-17 | 套 | 2 | | | |
| 5396 | CB494 | 磷酸铵盐干粉灭火器 | 1.型号：MF/ABC3 | 具 | 90 | | | |
| 5397 | CB495 | 磷酸铵盐干粉灭火器 | 1.型号：MF/ABC5 | 具 | 8 | | | |
| 5398 | CB496 | 管道防腐: | 1.明装消防管道刷樟丹两道，红色调和漆两道 | ㎡ | 192.46 | | | |
| 5399 | CB497 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN100<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 162 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 8.6.3 地上采暖 | | | | | | | |
| 5400 | CB498 | 地暖（一层） | 1.做法：50mm厚C15豆石混凝土填充层；中间配加热管；玻璃布基铝箔贴面层；30mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板；具体做法详见图纸<br>2.分集水器及阀门安装 | m2 | 98.1 | | | |
| 5401 | CB499 | 地暖（二至二十二层） | 1.做法：50mm厚C15豆石混凝土填充层；中间配加热管；玻璃布基铝箔贴面层；20mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板；具体做法详见图纸<br>2.分集水器及阀门安装 | m2 | 4097.1 | | | |
| 5402 | 030801005163 | 塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等） | 1．安装部位（室内、外）：室内垫层<br>2．输送介质:供回水<br>3．材质:热水PPR管S4系列<br>4．规格:De32<br>5．连接方式:热熔 | m | 1310.8 | | | |
| 5403 | CB500 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN80<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 56 | | | |
| 5404 | CB501 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN65<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 40 | | | |
| 5405 | CB502 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN50<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 5406 | CB503 | 一般钢套管制作及安装 | 1.规格：DN40<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 5407 | CB504 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN32<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 16 | | | |
| 5408 | CB505 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN25<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 5409 | 030801005164 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:采暖套管<br>3．材质:PVC套管<br>4．规格:Φ50<br>5．连接方式:粘接 | m | 1.6 | | | |
| | 8.6.4 地上通风防排烟 | | | | | | | |
| 5410 | 030901002064 | 通风机 | 1.形式:加压风机JYF-WD-0102<br>2.型号:GXF-8-C，风量：25410m3/h,全压：780Pa，功率：7.5KW，转速：1450r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 2 | | | |
| 5411 | 030901002065 | 通风机 | 1.形式:方形壁式轴流风机XBDZ-A-2.5<br>2.型号:风量：1000m3/h,全压：54Pa，功率：40W，转速：1450r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 2 | | | |
| 5412 | 030902001065 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:0.5<br>4.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 24.84 | | | |

64403 12E-1A9C-4CD2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第370页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5413 | 030902001066 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:0.6<br>4.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 13.56 | | | |
| 5414 | 030902001067 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:0.5<br>4.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 4 | | | |
| 5415 | 030902001068 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:0.75<br>4.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 663.52 | | | |
| 5416 | 030902001069 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:1.0<br>4.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 344.52 | | | |
| 5417 | 030903007082 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型:自垂百叶送风口<br>2．型号、规格:500*400 | 个 | 32 | | | |
| 5418 | 030903007083 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型:多叶加压送风口<br>2．型号、规格:630*（630+250） | 个 | 42 | | | |
| 5419 | 030903007084 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型:防雨百叶风口<br>2．型号、规格:300*500，内附防虫鼠网 | 个 | 2 | | | |
| 5420 | 030903007085 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型:防雨百叶风口<br>2．型号、规格:400*400，内附防虫鼠网 | 个 | 2 | | | |
| 5421 | 030903007086 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型:防雨百叶风口<br>2．型号、规格:320*320，内附防虫鼠网 | 个 | 4 | | | |
| 5422 | 030903007087 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型:室外防雨百叶<br>2．型号、规格:1400*1000 | 个 | 2 | | | |
| 5423 | 030903001122 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型:风管止回阀<br>2.型号或规格:500*630 | 个 | 2 | | | |
| 5424 | 030903001123 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型:70℃电动防火阀<br>2.型号或规格:630*500 | 个 | 2 | | | |
| 5425 | 030903001124 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型:电动多叶调节阀<br>2.型号或规格:250*250 | 个 | 2 | | | |
| 5426 | 030206006045 | 低压交流异步电动机 | 1.类型（大、中、小型）：小型<br>2.容量（仅适用于小型电机）:7.5KW | 台 | 2 | | | |
| 5427 | 030206006046 | 低压交流异步电动机 | 1.类型（大、中、小型）：小型<br>2.容量（仅适用于小型电机）:0.04KW | 台 | 2 | | | |
| 5428 | 030204031200 | 小电器 | 1.名称:压差传感器<br>2.型号、规格：详图 | 套 | 48 | | | |
| 5429 | CB506 | 排烟口、防火阀检查接线 | | 处 | 2 | | | |
| 5430 | 030904001017 | 通风工程检测、调试 | | 系统 | 1 | | | |
| | 8.6.5 地上强电 | | | | | | | |
| 5431 | 030204018246 | 配电箱 | 1.类别:户内照明配电箱ALH<br>2.安装方式：暗装<br>3.半周长或回路数：400*260*120<br>4.含端子接线 | 台 | 86 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5432 | 030204018247 | 配电箱 | 1.类别:客梯配电箱ATkt-RF<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：7路<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 5433 | 030204018248 | 配电箱 | 1.类别:消防电梯配电箱ATxt-RF<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：7路<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 5434 | 030204018249 | 配电箱 | 1.类别:加压送风机配电箱ATJY1/2-RF<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：600*1200*200<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 5435 | 030204018250 | 配电箱 | 1.类别:公共配电箱ALzl1/2-11<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：5路<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 5436 | 030204018251 | 配电箱 | 1.类别:公共配电箱ALHK<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：4路<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 5437 | 030204018252 | 配电箱 | 1.类别:阅览室配电箱ALYD1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：400*260*120<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 5438 | 030204018253 | 配电箱 | 1.类别:商业网点电表箱ALSYZ<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：700*800*200<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 5439 | 030208004059 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:梯式<br>3.型号、规格:100*100<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 127.6 | | | |
| 5440 | 030208004060 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:梯式<br>3.型号、规格:200*150<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 127.6 | | | |
| 5441 | 030212001258 | 电气配管 | 1.材质 :镀锌钢管<br>2.规格 :DN50<br>3.配置形式及部位:明配 | m | 89 | | | |
| 5442 | 030212001259 | 电气配管 | 1.材质 :镀锌钢管<br>2.规格 :DN40<br>3.配置形式及部位:明配 | m | 36.2 | | | |
| 5443 | 030212001260 | 电气配管 | 1.材质 :镀锌钢管<br>2.规格 :DN40<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 142.9 | | | |
| 5444 | 030212001261 | 电气配管 | 1.材质 :镀锌钢管<br>2.规格 :DN32<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 7.9 | | | |
| 5445 | 030212001262 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG50<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.含墙体剔槽及恢复 | m | 13.6 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5446 | 030212001263 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 575.1 | | | |
| 5447 | 030212001264 | 电气配管 | 1.材质 :PVC阻燃管<br>2.规格 :Φ20<br>3.配置形式及部位:暗配<br>4.接线盒、开关安装 | m | 16659.44 | | | |
| 5448 | 030212001265 | 电气配管 | 1.材质 :PVC阻燃管<br>2.规格 :Φ32<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 1016.8 | | | |
| 5449 | 030212001266 | 电气配管 | 1.材质 :PVC阻燃管<br>2.规格 :Φ25<br>3.配置形式及部位:暗配<br>4.接线盒、开关盒安装 | m | 131.2 | | | |
| 5450 | 030212001267 | 电气配管 | 1.材质 :金属软管<br>2.规格 :DN20 | m | 13.2 | | | |
| 5451 | 030208001159 | 电力电缆 | 1.型号、规格:BTTZ-4*16mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 18.4 | | | |
| 5452 | 030208001160 | 电力电缆 | 1.型号、规格:BTTZ-4*16mm2<br>2.敷设方式:明敷设<br>3.电缆头制安 | m | 274.7 | | | |
| 5453 | 030208001161 | 电力电缆 | 1.型号、规格:BTTZ-4*10mm2<br>2.敷设方式:明敷设<br>3.电缆头制安 | m | 275.1 | | | |
| 5454 | 030208001162 | 电力电缆 | 1.型号、规格:BTTZ-4*10mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 32 | | | |
| 5455 | 030208001163 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-4*25+1*16mm2<br>2.敷设方式:桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 275.5 | | | |
| 5456 | 030208001164 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-4*25+1*16mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 42.8 | | | |
| 5457 | 030208001165 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZN-YJY-5*6mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 5.7 | | | |
| 5458 | 030208001166 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZN-YJY-5*6mm2<br>2.敷设方式:桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 183.58 | | | |
| 5459 | 030208001167 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-5*4mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 5 | | | |
| 5460 | 030208001168 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-5*4mm2<br>2.敷设方式:桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 81.2 | | | |
| 5461 | 030208001169 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-4*35+1*16mm2<br>2.敷设方式:桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 121.6 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第373页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5462 | 030208001170 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-4*70+1*35mm2<br>2.敷设方式:桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 89 | | | |
| 5463 | 030212003422 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:BV-2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 22162.37 | | | |
| 5464 | 030212003423 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 5827.68 | | | |
| 5465 | 030212003424 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 52 | | | |
| 5466 | 030212003425 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZ-BYJ-4mm2<br>3.种类：照明线 | m | 412.2 | | | |
| 5467 | 030212003426 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:BV-4mm2<br>3.种类：照明线 | m | 20871.58 | | | |
| 5468 | 030212003427 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZ-BYJ-10mm2<br>3.种类：动力线 | m | 3675.8 | | | |
| 5469 | 030212003428 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>2.型号、规格:WDZ-BYJ-10mm2<br>3.种类：动力线 | m | 3937.9 | | | |
| 5470 | 030212003429 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZ-BYJ-16mm2<br>3.种类：动力线 | m | 56.6 | | | |
| 5471 | 030212003430 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZ-BYJ-6mm2<br>3.种类：动力线 | m | 396.6 | | | |
| 5472 | 030212003431 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:RVV-2*1.0mm2<br>3.种类：电源线 | m | 4.2 | | | |
| 5473 | 030212003432 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZN-BYJ-16mm2<br>3.种类：动力线 | m | 13.6 | | | |
| 5474 | 030212003433 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZN-BYJ-25mm2<br>3.种类：动力线 | m | 54.5 | | | |
| 5475 | 030204031201 | 小电器 | 1.名称:水暖井单联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 44 | | | |
| 5476 | 030204031202 | 小电器 | 1.名称:单联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 130 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第374页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5477 | 030204031203 | 小电器 | 1.名称:双联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 86 | | | |
| 5478 | 030204031204 | 小电器 | 1.名称:单联双控开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 688 | | | |
| 5479 | 030204031205 | 小电器 | 1.名称:安全型卧室床头侧普通电源插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 344 | | | |
| 5480 | 030204031206 | 小电器 | 1.名称:安全型单相二、三极插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 572 | | | |
| 5481 | 030204031207 | 小电器 | 1.名称:安全型客厅电视电源插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 172 | | | |
| 5482 | 030204031208 | 小电器 | 1.名称:安全型主卧电视电源插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 172 | | | |
| 5483 | 030204031209 | 小电器 | 1.名称:排气扇插座（五孔）<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 86 | | | |
| 5484 | 030204031210 | 小电器 | 1.名称:对讲电源<br>2.型号、规格：250V，16A | 套 | 6 | | | |
| 5485 | 030204031211 | 小电器 | 1.名称:安全型防溅型太阳能热水器插座<br>2.型号、规格：250V，16A | 套 | 86 | | | |
| 5486 | 030204031212 | 小电器 | 1.名称:安全型防溅型洗衣机插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 86 | | | |
| 5487 | 030204031213 | 小电器 | 1.名称:安全型防溅型风筒插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 86 | | | |
| 5488 | 030204031214 | 小电器 | 1.名称:安全型防溅型智能马桶插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 86 | | | |
| 5489 | 030204031215 | 小电器 | 1.名称:安全型低位冰箱插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 86 | | | |
| 5490 | 030204031216 | 小电器 | 1.名称:抽油烟机插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 86 | | | |
| 5491 | 030204031217 | 小电器 | 1.名称:安全型防溅型厨宝插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 86 | | | |
| 5492 | 030204031218 | 小电器 | 1.名称:安全型厨房电炊具插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 258 | | | |
| 5493 | 030204031219 | 小电器 | 1.名称:安全型低位空调插座<br>2.型号、规格：250V，16A | 套 | 88 | | | |
| 5494 | 030204031220 | 小电器 | 1.名称:高位空调插座<br>2.型号、规格：250V，16A | 套 | 258 | | | |
| 5495 | 030213001069 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:墙上座灯<br>2.型号规格：LED灯，8W，250V<br>3.安装形式：壁装，门框正上方0.1m | 套 | 88 | | | |
| 5496 | 030213001070 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:座灯头配灯泡<br>3.安装形式：吸顶 | 套 | 774 | | | |
| 5497 | 030213004031 | 荧光灯 | 1.形式：成套<br>2.型号、规格:双管节能荧光灯，2*24W<br>3.安装形式:吸顶 | 套 | 12 | | | |
| 5498 | 030213001071 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:航空障碍灯<br>2.含前端控制器 | 套 | 2 | | | |

644031ZE-1A96-48D2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第375页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5499 | 030213004032 | 荧光灯 | 1.形式：成套<br>2.型号、规格:T5单管应急荧光灯，自带蓄电池，1*18W<br>3.安装形式:吸顶 | 套 | 2 | | | |
| 5500 | 030213004033 | 荧光灯 | 1.形式：成套<br>2.型号、规格:T5单管荧光灯，1*18W<br>3.安装形式:吸顶 | 套 | 4 | | | |
| 5501 | 030213001072 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:自带开关红外感应一体LED灯<br>2.型号规格：自带开关红外感应<br>3.安装形式：吸顶 | 套 | 224 | | | |
| 5502 | 030209002008 | 避雷装置 | 1.接闪器:沿女儿墙、屋脊等受雷击部位采用ϕ10热镀锌圆钢做避雷带<br>2.引下线:利用柱内对角两根大于ϕ16的主筋焊通做引下线，上端与屋面避雷带可靠焊接，下端与基础梁主筋焊接<br>3.接地母线材质、规格、敷设方式：热镀锌扁钢，电井明敷<br>4.均压环材质、规格、敷设方式：利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈<br>5.局部等电位箱安装<br>6.钢窗接地<br>7.具体做法详见设计施工图，满足图纸设计及规范验收要求 | 项 | 1 | | | |
| 5503 | 030211008008 | 接地装置 | 1.类别：独立接地装置 | 系统 | 1 | | | |
| | 8.6.6 地上应急照明 | | | | | | | |
| 5504 | 030204018254 | 配电箱 | 1.类别:应急照明配电箱ATALE1-12<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：2路<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 5505 | 030204018255 | 配电箱 | 1.类别:应急照明配电箱ATALE2-12<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：2路<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 5506 | 030204018256 | 配电箱 | 1.类别:应急照明配电箱ALE1/2-12<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：500*600*200<br>4.含端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 5507 | 030212001268 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG25<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 235.4 | | | |
| 5508 | 030212001269 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 1474.9 | | | |
| 5509 | 030212003434 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 794.7 | | | |

64403 12E-1A9[illegible]32-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5510 | 030212003435 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设<br>2.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 54 | | | |
| 5511 | 030212003436 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:NH-RVS-2*2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 1408.7 | | | |
| 5512 | 030213003069 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯<br>2.型号、规格:LED型，1W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:门上0.2m | 套 | 94 | | | |
| 5513 | 030213003070 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示标志灯<br>2.型号、规格:LED型，1W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:距地0.5m | 套 | 88 | | | |
| 5514 | 030213003071 | 装饰灯 | 1.名称:A型楼层标志灯<br>2.型号、规格:LED型，1W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:底边距地2.2m壁挂 | 套 | 90 | | | |
| 5515 | 030213003072 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯<br>2.型号、规格:6W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:距地2.5m | 套 | 140 | | | |
| | 8.6.7 地上弱电 | | | | | | | |
| 5516 | 031103002033 | 硬质PVC管 | 1.规格:PVC20<br>2.配管形式及部位:暗配 | m | 3120.7 | | | |
| 5517 | 031103002034 | 硬质PVC管 | 1.规格:PVC25<br>2.配管形式及部位:暗配 | m | 3713.07 | | | |
| 5518 | 031103002035 | 硬质PVC管 | 1.规格:PVC32<br>2.配管形式及部位:暗配 | m | 11.1 | | | |
| 5519 | 031103010032 | 垂直桥架 | 1.材质：钢制<br>2.类型：梯式<br>3.型号、规格：200*100<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 127.6 | | | |
| 5520 | 031103015055 | 接线箱 | 1.名称：智能家居信息箱<br>2.型号、规格：450*350*115 | 个 | 88 | | | |
| 5521 | 031103015056 | 接线箱 | 1.名称：电视集线箱<br>2.规格：600*800*180 | 个 | 8 | | | |
| 5522 | 031103015057 | 接线箱 | 1.名称：楼层接线箱RDX<br>2.规格：550*600*150 | 个 | 8 | | | |
| 5523 | 031103007012 | 信息插座底盒（接线盒） | 1.弱电接线盒<br>2.安装方式：暗装 | 个 | 1182 | | | |
| 5524 | 031103023009 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 | 1.名称：网络插座<br>2.安装形式:暗装 | 个 | 346 | | | |
| 5525 | 031103038016 | 电话出线口 | 1.名称:电话插座<br>2.安装形式：暗装 | 个 | 172 | | | |
| 5526 | 031205010009 | 分配网络设备 | 1.名称：电视插座<br>2.安装形式：暗装 | 个 | 260 | | | |
| 5527 | 031103022017 | 光纤束 | 1.型号、规格:皮线光纤<br>2.敷设方式:穿管敷设 | m | 970.2 | | | |
| 5528 | 031103022018 | 光纤束 | 1.型号、规格:皮线光纤<br>2.敷设方式:桥架敷设 | m | 401.2 | | | |

6440312E1A9C4532-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5529 | 031205012017 | 射频电缆 | 1.型号、规格：SYWV-75-5<br>2.敷设方式:穿管敷设 | m | 1983.1 | | | |
| 5530 | 031205012018 | 射频电缆 | 1.型号、规格：SYWV-75-5<br>2.敷设方式:桥架敷设 | m | 406.4 | | | |
| 5531 | 031103017012 | 4对对绞电缆 | 1.规格:超五类网线<br>2.敷设环境:穿管敷设 | m | 1632.2 | | | |
| 5532 | 031103017013 | 4对对绞电缆 | 1.规格:超五类网线<br>2.敷设环境:桥架敷设 | m | 272.3 | | | |
| 5533 | 031103036005 | 电话线缆、广播线 | 1.名称：电话线<br>2.型号、规格：RVB-2*0.5<br>3.敷设方式:穿管敷设 | m | 634.6 | | | |
| 5534 | 031103036006 | 电话线缆、广播线 | 1.名称：电话线<br>2.型号、规格：RVB-4*0.75<br>3.敷设方式:穿管敷设 | m | 175.2 | | | |
| 5535 | 030212003437 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:RVV-2*1.0mm2 | m | 174.7 | | | |
| 5536 | 030204031221 | 小电器 | 1.名称:求助按钮 | 个 | 86 | | | |
| | 8.6.8 地上自动报警 | | | | | | | |
| 5537 | 030204018257 | 消防箱 | 1.名称:模块箱 | 台 | 6 | | | |
| 5538 | 031103010033 | 垂直桥架 | 1.材质：钢制<br>2.类型：梯式<br>3.型号、规格：100*100（中间夹双隔板）<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 127.6 | | | |
| 5539 | 030212001270 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 2791.9 | | | |
| 5540 | 030212001271 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG25<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 1.5 | | | |
| 5541 | 030212001272 | 电气配管 | 1.材质 :金属软管<br>2.规格 :DN20 | m | 12.8 | | | |
| 5542 | 030212003438 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-1.5mm2 | m | 367 | | | |
| 5543 | 030212003439 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-1.5mm2 | m | 3 | | | |
| 5544 | 030212003440 | 电气配线 | 1.种类:消防广播线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 136 | | | |
| 5545 | 030212003441 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2mm2 | m | 772 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第378页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5546 | 030212003442 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 3 | | | |
| 5547 | 030212003443 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-4mm2 | m | 256 | | | |
| 5548 | 030212003444 | 电气配线 | 1.种类:消防电话线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.0mm2 | m | 210.2 | | | |
| 5549 | 030212003445 | 电气配线 | 1.种类:消防电话线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.0mm2 | m | 195.51 | | | |
| 5550 | 030212003446 | 电气配线 | 1.种类:报警二总线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-RYJS-2*1.5mm2 | m | 380.2 | | | |
| 5551 | 030212003447 | 电气配线 | 1.种类:报警二总线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZN-RYJS-2*1.5mm2 | m | 7.5 | | | |
| 5552 | 030212003448 | 电气配线 | 1.种类:报警二总线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 2011.8 | | | |
| 5553 | 030212003449 | 电气配线 | 1.种类:报警二总线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 7.5 | | | |
| 5554 | 030212003450 | 电气配线 | 1.种类:报警二总线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*2.5mm2 | m | 384.02 | | | |
| 5555 | 030212003451 | 电气配线 | 1.种类:消防电源监控线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 12.7 | | | |
| 5556 | 030212003452 | 电气配线 | 1.种类:消防电源监控线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 1.5 | | | |
| 5557 | 030208002047 | 控制电缆 | 1.型号、规格 :WDZN-KYJY-7*1.5mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 3 | | | |
| 5558 | 030208002048 | 控制电缆 | 1.型号、规格 :WDZN-KYJY-7*1.5mm2<br>2.敷设方式:桥架敷设<br>3.电缆头制安 | m | 208.5 | | | |
| 5559 | 030705001024 | 点型探测器 | 1.型号:感烟探测器<br>2.含底盒 | 只 | 196 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5560 | 030705001025 | 点型探测器 | 1.型号:家庭感烟探测器<br>2.含底盒 | 只 | 344 | | | |
| 5561 | 030705003033 | 按钮 | 1.型号、规格:消火栓报警按钮 | 只 | 90 | | | |
| 5562 | 030705003034 | 按钮 | 1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮 | 只 | 46 | | | |
| 5563 | 030705004112 | 模块（接口） | 1.名称：输入输出模块 | 只 | 44 | | | |
| 5564 | 030705004113 | 模块（接口） | 1.名称：广播模块 | 只 | 6 | | | |
| 5565 | 030705004114 | 模块（接口） | 1.名称：电话模块 | 只 | 6 | | | |
| 5566 | 030705004115 | 模块（接口） | 1.名称：多线模块 | 只 | 2 | | | |
| 5567 | 030705004116 | 模块（接口） | 1.名称:短路隔离器 | 只 | 44 | | | |
| 5568 | 030705009017 | 报警装置 | 1.形式:火灾声光报警器 | 台 | 46 | | | |
| 5569 | 031206001017 | 扩声系统设备 | 1.名称：消防广播<br>2.安装方式：壁挂 | 台 | 44 | | | |
| 5570 | 030705004117 | 模块（接口） | 1.名称:火灾报警电话 | 只 | 2 | | | |
| 5571 | 030705008008 | 重复显示器 | 1.型号、规格:火灾显示屏 | 台 | 2 | | | |
| 5572 | CB507 | 广播功率放大器（带消防电话插孔） | | 个 | 2 | | | |
| 5573 | 030706001008 | 自动报警系统装置调试 | 1.点数:2000点以内 | 系统 | 1 | | | |
| | 8.6.9 地上防火门监控系统 | | | | | | | |
| 5574 | 030212001273 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.含墙体剔槽及恢复 | m | 358.5 | | | |
| 5575 | 030212003453 | 电气配线 | 1.种类（导线、母线）:通信线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管（桥架）敷设<br>3.型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | m | 381.3 | | | |
| 5576 | 030212003454 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管（桥架）敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 755.6 | | | |
| 5577 | 030705004118 | 模块（接口） | 1.名称:防火门监控模块（单门磁） | 只 | 86 | | | |
| 5578 | CB508 | 防火门门磁开关（单门磁） | | 套 | 86 | | | |
| | 9 1#变电所 | | | | | | | |
| | 9.1 土建 | | | | | | | |
| 5579 | AB617 | 竣工清理 | 1.建筑物垃圾清理、场内运输和集中堆放 | m3 | 2152.01 | | | |
| 5580 | 010403002045 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 47.6 | | | |
| 5581 | 010402001033 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级：C30<br>2.柱种类、断面：矩形柱 | m3 | 10.46 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5582 | 010405003018 | 平板（包含有梁板） | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.板厚：综合 | m3 | 46.85 | | | |
| 5583 | 010404001087 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.墙体类型、材料种类：直形墙<br>3.部位：车库顶板上直接与土接触部分 | m3 | 20.38 | | | |
| 5584 | 010402001034 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 2.38 | | | |
| 5585 | 010403004046 | 圈梁 | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 2.21 | | | |
| 5586 | 010405007009 | 天沟、挑檐板 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.板厚：综合 | m3 | 1.3 | | | |
| 5587 | 010407001034 | 其他构件 | 1.构件名称:雨篷<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 13 | | | |
| 5588 | 010414002018 | 其他构件 | 1.构件名称、规格:门窗洞口预制块<br>2.混凝土强度等级:C25商砼<br>3.包含制作、运输、安装等所有费用综合考虑在内 | m3 | 0.09 | | | |
| 5589 | 010304001064 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型:加气砼砌块<br>2.墙体厚度：200mm<br>3.砂浆强度等级：Ma7.5专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 70.68 | | | |
| 5590 | 010416001255 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ6 | t | 1.108 | | | |
| 5591 | 010416001256 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ8 | t | 3.178 | | | |
| 5592 | 010416001257 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ10 | t | 0.196 | | | |
| 5593 | 010416001258 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ12 | t | 4.372 | | | |
| 5594 | 010416001259 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ14 | t | 0.719 | | | |
| 5595 | 010416001260 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ16 | t | 0.676 | | | |
| 5596 | 010416001261 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ18 | t | 1.507 | | | |
| 5597 | 010416001262 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ20 | t | 1.53 | | | |
| 5598 | 010416001263 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ22 | t | 1.422 | | | |
| 5599 | 010416001264 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ25 | t | 0.367 | | | |
| 5600 | 010416001265 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：砌体加固筋,Φ6.5 | t | 0.2 | | | |
| 5601 | 010416001266 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋,三级Φ6 | t | 0.48 | | | |
| 5602 | 010416001267 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋,三级Φ8 | t | 2.062 | | | |
| 5603 | 010416001268 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋,三级Φ10 | t | 0.074 | | | |
| 5604 | AB618 | 植筋 | 1.直径：Φ6.5,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 828 | | | |

6440312E-1AC6-4932-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5605 | AB619 | 植筋 | 1.直径：Φ10,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 26 | | | |
| 5606 | AB620 | 植筋 | 1.直径：Φ12,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 88 | | | |
| 5607 | AB621 | 电渣压力焊 | 1、直径:16 | 个 | 48 | | | |
| 5608 | AB622 | 电渣压力焊 | 1、直径:18 | 个 | 32 | | | |
| 5609 | AB623 | 电渣压力焊 | 1、直径:20 | 个 | 12 | | | |
| 5610 | AB624 | 电渣压力焊 | 1、直径:22 | 个 | 4 | | | |
| 5611 | AB625 | 直螺纹套筒连接 | 1.直螺纹套筒连接直径20以内（含直径20） | 个 | 63 | | | |
| 5612 | AB626 | 直螺纹套筒连接 | 1.直螺纹套筒连接直径25以内（直径22、25） | 个 | 45 | | | |
| 5613 | 010416003018 | 钢筋网片 | 1.墙面钢丝网，0.9mm@15*15mm厚热镀锌电焊网<br>2.部位：不同材料的交接处，楼梯间和人流通道处满挂钢丝网、填充墙与梁、柱、剪力墙处外墙面 | m2 | 366.83 | | | |
| 5614 | 010702004010 | 屋面排水管（包含落水管、落水口、水斗） | 1.排水管品种、规格:方形铝合金落水管，宽100mm，厚80mm，弧形落水斗<br>2.做法：具体详见图纸，满足设计及建设方要求<br>3.工程量包含室外埋地部分 | m | 18 | | | |
| 5615 | 010702001018 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种:4.0厚SBS改性沥青防水卷材（带铝膜）<br>2.防水部位：不带机房的非上人屋面<br>3.按照图纸及设计规范要求，搭接及附加层等综合考虑 | m2 | 408.78 | | | |
| 5616 | 010702002010 | 屋面涂膜防水 | 1.涂膜品种:喷涂速凝橡胶沥青防水涂料<br>2.防水部位：非上人屋面<br>3.防水做法:2厚喷涂速凝橡胶沥青防水涂料<br>4.按照图纸及设计规范要求，附加层等综合考虑 | m2 | 408.78 | | | |
| 5617 | AB627 | 水泥砂浆找平层 | 1.做法：20厚1：2.5水泥砂浆找平层<br>2.部位：不上人平屋面 | m2 | 386.28 | | | |
| 5618 | 010803001021 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热形式：干铺<br>2.材料品种、规格：75厚挤塑聚苯板保温，防火隔离带综合考虑<br>3.部位：非上人屋面 | m2 | 386.28 | | | |
| 5619 | AB628 | 珍珠岩找坡层 | 1.做法：最薄处30厚1：6水泥憎水型膨胀珍珠岩<br>2.部位：非上人屋面 | m3 | 386.28 | | | |
| 5620 | AB629 | 砼找平层 | 1.做法：30厚C20砼找平层<br>2.部位：非上人屋面 | m2 | 386.28 | | | |
| 5621 | AB630 | 屋面透气孔 | 1.做法：ϕ50不锈钢管排气管，具体做法详见图集13J5-1，满足设计及建设单位要求<br>2.工作内容：包含排气管安装、钢板环安装、防水处理等 | 个 | 8 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5622 | 010803003060 | 保温隔热墙 | 1.保温隔热方式:80厚岩棉带，燃烧性能为A级<br>2.工作内容:含保温、铺锚栓固定、5厚聚合物水泥砂浆（专用聚合物抗裂抹面砂浆），中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布160g/m2<br>3.部位:外墙 | m2 | 399.05 |  |  |  |
| 5623 | 010407002017 | 散水、坡道 | 1.名称:散水<br>2.做法：1）素土夯实，向外坡5%<br>2）150厚小毛石灌1：3水泥砂浆<br>3）40厚C20细石混凝土，上撒1：1水泥砂子压实赶光 | m2 | 59.2 |  |  |  |
| 5624 | AB631 | 排水沟 | 1.做法：素土夯实，150厚C15混凝土，20厚1：3水泥砂浆找平层，3厚高聚物改性沥青涂膜防水层，35厚C25混凝土随打随抹，6厚建筑胶水泥砂浆结合层，5~10厚铺地砖，稀水泥浆擦缝 | m | 23 |  |  |  |
| 5625 | 010407001035 | 其他构件 | 1.位置：室外台阶<br>2.构件名称:混凝土台阶<br>3.混凝土强度等级:C15<br>4.台阶侧墙面做法综合考虑，具体做法详见图纸，工程量按台阶踏步体积计算 | m3 | 4.37 |  |  |  |
| 5626 | AB632 | 排水沟箅子 | 1.材质、规格：金属排水箅子<br>2.工作内容：含运输、安装等所有工作内容。 | m2 | 9.2 |  |  |  |
| 5627 | 010401006027 | 垫层 | 1.做法：60厚C15混凝土（商砼）<br>2.部位：台阶平台部位<br>3.侧墙面做法综合考虑，具体做法详见图纸，工程量按平台水平投影体积计算 | m3 | 0.97 |  |  |  |
| 5628 | 010401006028 | 垫层 | 1.做法：100厚C15混凝土（商砼）<br>2.部位:变配电室地面 | m3 | 37.44 |  |  |  |
| 5629 | 010401006029 | 垫层 | 1.做法：150厚碎石垫层<br>2.部位：台阶平台部位<br>3.侧墙面做法综合考虑，具体做法详见图纸，工程量按平台水平投影体积计算 | m3 | 2.43 |  |  |  |
|  | 9.2 装饰 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5630 | 020201001094 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:甩浆一遍，15厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位：变配电房内墙面 | m2 | 493.77 |  |  |  |
| 5631 | 020201001095 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:15厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位：变配电房外墙面 | m2 | 353.52 |  |  |  |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第383页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5632 | 020507001101 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:变配电室内墙面<br>2.涂料种类：刮柔性耐水腻子，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 493.77 | | | |
| 5633 | 020507001102 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:变配电室顶棚<br>2.涂料种类：刮柔性耐水腻子，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 487.72 | | | |
| 5634 | 020507001103 | 刷喷涂料 | 1.涂料种类:真石漆，颜色按设计图纸要求<br>2.涂刷遍数:满足成活要求<br>3.基层刷喷要求:刮柔性腻子成活，喷刷封闭底漆成活，分隔缝符合设计图纸要求<br>4.面层刷喷要求:外墙真石漆，刷罩光漆，分隔缝符合设计图纸要求<br>5.部位:真石漆外墙 | m2 | 393.12 | | | |
| 5635 | BB347 | 墙面纤维网格布 | 1.做法:压入160g/m2耐碱玻纤网格布一道<br>2.内墙抹灰层满铺 | m2 | 493.77 | | | |
| 5636 | 020406004009 | 金属百叶窗 | 1.窗的类型:铝合金防雨百叶，内附防虫鼠网（热镀锌钢丝网，孔径2.5*2.5mm，钢丝直径d=0.5mm），满足水平推力不小于1.0KN/m2 | m2 | 1.5 | | | |
| 5637 | 020402007023 | 防火门 | 1.门的形式:甲级防火门<br>2.材料种类:钢质<br>3.配件及辅材:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件综合考虑<br>4.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 17.64 | | | |
| 5638 | 020406001023 | 金属窗 | 1.窗的类型：65系列隔热断桥铝合金平开窗<br>2.材料种类、规格:65系列隔热断桥铝合金框料<br>3.玻璃种类、厚度:5+12A+5+12A+5中空玻璃<br>4.配件及辅材:把手、窗锁、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片、高效聚氨酯、满足设计要求的防火玻璃、手动开启装置等综合考虑<br>5.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 18 | | | |
| 5639 | BB348 | 不锈钢制活动挡水板 | 1.部位：外墙防火门内部 | 个 | 4 | | | |
| 5640 | 020108001010 | 石材台阶面 | 1.位置:室外台阶<br>2.做法:20厚1：3干硬性水泥砂浆，25厚齿槽花岗岩铺面，踏步立板25厚花岗岩，板背面刮水泥浆粘贴，稀泥浆擦缝，台阶面向外坡1%<br>3.台阶侧墙面做法综合考虑，具体做法详见图纸，工程量按台阶水平投影面积计算 | m2 | 7.13 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5641 | 020102001033 | 石材楼地面 | 1.位置:室外台阶平台<br>2.做法:20厚1：3干硬性水泥砂浆，25厚齿槽花岗岩铺面，踏步立板25厚花岗岩，板背面刮水泥浆粘贴，稀泥浆擦缝，台阶面向外坡1%<br>3.台阶平台侧墙面做法综合考虑，具体做法详见图纸，工程量按台阶平台水平投影面积计算 | m2 | 12.96 | | | |
| | 9.3 安装 | | | | | | | |
| | 9.3.1 给排水 | | | | | | | |
| 5642 | CB522 | 磷酸铵盐干粉灭火器 | 1.型号：MF/ABC3 | 具 | 6 | | | |
| | 9.3.2 电气 | | | | | | | |
| 5643 | 030204018258 | 配电箱 | 1.类别:变配电室配电箱AT-BD1<br>2.安装方式：距地1.5m壁装<br>3.半周长或回路数：4路<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 5644 | 030204018259 | 配电箱 | 1.类别:变配电室配电箱AT-BD2<br>2.安装方式：距地1.5m壁装<br>3.半周长或回路数：5路<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 5645 | 030208003025 | 电缆保护管 | 1.材质:镀锌钢管<br>2.规格:SC150 | m | 117.5 | | | |
| 5646 | 030208003026 | 电缆保护管 | 1.材质:镀锌钢管<br>2.规格:SC100 | m | 47 | | | |
| 5647 | 030212001274 | 电气配管 | 1.材质 :镀锌钢管<br>2.规格 :DN50<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 11.6 | | | |
| 5648 | 030212001275 | 电气配管 | 1.材质 :PVC阻燃管<br>2.规格 :Φ20<br>3.配置形式及部位:暗配<br>4.接线盒、开关安装 | m | 165.9 | | | |
| 5649 | 030212001276 | 电气配管 | 1.材质 :镀锌钢管<br>2.规格 :DN25<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 59.5 | | | |
| 5650 | 030212003455 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:BV-2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 444.3 | | | |
| 5651 | 030212003456 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 255.7 | | | |
| 5652 | 030212003457 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:BV-4mm2<br>3.种类：照明线 | m | 129.5 | | | |
| 5653 | 030204031222 | 小电器 | 1.名称:双联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 2 | | | |
| 5654 | 030204031223 | 小电器 | 1.名称:四联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 2 | | | |
| 5655 | 030204031224 | 小电器 | 1.名称:安全型单相二、三极插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 6 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5656 | 030213004034 | 荧光灯 | 1.形式：成套<br>2.型号、规格:T5双管荧光灯，2*28W<br>3.安装形式:杆吊安装 | 套 | 24 | | | |
| 5657 | 030209002009 | 避雷装置 | 1.接闪器:沿女儿墙、屋脊等受雷击部位采用ф10热镀锌圆钢做避雷带<br>2.引下线:利用建筑物钢筋混凝土柱子内主筋通长焊接作为引下线,引下线间距不大于25m。所有外墙引下线在室外地面下1m处引出一根ф14铜包钢,铜包钢伸出室外,距外墙皮的距离不小于1m<br>3.接地体: 接地极为建筑物基础底梁上的上下两层钢筋中的两根主筋通长焊接形成的基础接地网<br>4.总等电位箱、卫生间局部等电位箱安装<br>5.具体做法详见设计施工图，满足图纸设计及规范验收要求 | 项 | 1 | | | |
| 5658 | 030211008009 | 接地装置 | 1.类别：独立接地装置 | 系统 | 1 | | | |
| | 9.3.3 暖通 | | | | | | | |
| 5659 | 030901002066 | 通风机 | 1.形式:排风风机PF-01<br>2.型号:风量：10584m3/h,全压：472Pa，功率：2.2KW，转速：1450r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 1 | | | |
| 5660 | 030901002067 | 通风机 | 1.形式:排风风机PF-02<br>2.型号:风量：5322m3/h,全压：168Pa，功率：0.55KW，转速：1450r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 1 | | | |
| 5661 | 030901002068 | 通风机 | 1.形式:送风风机SF-01<br>2.型号:风量：10584m3/h,全压：472Pa，功率：2.2KW，转速：1450r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 1 | | | |
| 5662 | 030901002069 | 通风机 | 1.形式:送风风机SF-02<br>2.型号:风量：5322m3/h,全压：168Pa，功率：0.55KW，转速：1450r/min<br>3.风机减震器制安<br>4.软管接口制安<br>5.风机支架制安 | 台 | 1 | | | |
| 5663 | 030902001070 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:1.0<br>4.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 31.02 | | | |
| 5664 | 030902001071 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:0.75<br>4.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 23 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5665 | 030903007088 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型:单层百叶风口<br>2．型号、规格:800*500 | 个 | 2 | | | |
| 5666 | 030903007089 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型:单层百叶风口<br>2．型号、规格:500*320 | 个 | 2 | | | |
| 5667 | 030903007090 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型:防雨百叶风口<br>2．型号、规格:1250*400 | 个 | 2 | | | |
| 5668 | 030903007091 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型:防雨百叶风口<br>2．型号、规格:1000*250 | 个 | 2 | | | |
| 5669 | CB523 | 排烟口、防火阀检查接线 | | 处 | 4 | | | |
| 5670 | 030903001125 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型:手动对开多叶调节阀<br>2.型号或规格:1250*400 | 个 | 2 | | | |
| 5671 | 030903001126 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型:手动对开多叶调节阀<br>2.型号或规格:1000*250 | 个 | 2 | | | |
| 5672 | 030206006047 | 低压交流异步电动机 | 1.类型（大、中、小型）：小型<br>2.容量（仅适用于小型电机）:2.2KW | 台 | 2 | | | |
| 5673 | 030206006048 | 低压交流异步电动机 | 1.类型（大、中、小型）：小型<br>2.容量（仅适用于小型电机）:0.55KW | 台 | 2 | | | |
| 5674 | 030904001018 | 通风工程检测、调试 | | 系统 | 1 | | | |
| | 10 幼儿园 | | | | | | | |
| | 10.1 土建 | | | | | | | |
| 5675 | AB648 | 竣工清理 | 1.建筑物垃圾清理、场内运输和集中堆放 | m3 | 7369.47 | | | |
| 5676 | 010404001088 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C30商砼（抗渗P6）<br>2.墙体类型、材料种类：直形墙 | m3 | 30.28 | | | |
| 5677 | 010404001089 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.墙体类型、材料种类：直形墙 | m3 | 30.28 | | | |
| 5678 | 010403002046 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 121.56 | | | |
| 5679 | 010402001035 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级：C30<br>2.柱种类、断面：矩形柱 | m3 | 83.45 | | | |
| 5680 | 010405003019 | 平板（包含有梁板） | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.板厚：综合 | m3 | 345.21 | | | |
| 5681 | 010406001035 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.梯板厚度：100mm<br>3.梯板结构型式:无斜梁 | m2 | 42.85 | | | |
| 5682 | 010406001036 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级：C30商砼<br>2.梯板厚度：每增10mm<br>3.梯板结构型式:无斜梁 | m2 | 81.45 | | | |
| 5683 | 010402001036 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 17.59 | | | |

6440312E-1A9C-4AD2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5684 | 010403005018 | 过梁 | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 3.41 | | | |
| 5685 | 010403004047 | 圈梁 | 1.混凝土强度等级：C25商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 10.36 | | | |
| 5686 | 010403004048 | 卫生间止水带（门槛、反坎） | 1.混凝土强度等级：C20商砼<br>2.断面：综合 | m3 | 3.35 | | | |
| 5687 | 010414002019 | 其他构件 | 1.构件名称、规格:门窗洞口预制块<br>2.混凝土强度等级:C25商砼<br>3.包含制作、运输、安装等所有费用综合考虑在内 | m3 | 1.65 | | | |
| 5688 | 010304001065 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：MU3.5蒸压加气混凝土砌块，容重≤7.5KN/m3<br>2.墙体厚度：300mm<br>3.砂浆强度等级：Ma5.0专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 14.66 | | | |
| 5689 | 010304001066 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：MU3.5蒸压加气混凝土砌块，容重≤7.5KN/m3<br>2.墙体厚度：200mm<br>3.砂浆强度等级：Ma5.0专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 336.17 | | | |
| 5690 | 010304001067 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型：MU3.5蒸压加气混凝土砌块，容重≤7.5KN/m3<br>2.墙体厚度：100mm<br>3.砂浆强度等级：Ma5.0专用砌筑砂浆，综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 9.79 | | | |
| 5691 | 010416001269 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ6 | t | 1.443 | | | |
| 5692 | 010416001270 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ8 | t | 21.387 | | | |
| 5693 | 010416001271 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ10 | t | 0.948 | | | |
| 5694 | 010416001272 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ12 | t | 11.503 | | | |
| 5695 | 010416001273 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ14 | t | 0.31 | | | |
| 5696 | 010416001274 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ16 | t | 4.059 | | | |
| 5697 | 010416001275 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ18 | t | 4.412 | | | |
| 5698 | 010416001276 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ20 | t | 10.828 | | | |
| 5699 | 010416001277 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ22 | t | 13.46 | | | |
| 5700 | 010416001278 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢筋,Φ25 | t | 13.618 | | | |
| 5701 | 010416001279 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：砌体加固筋,Φ6.5 | t | 2.03 | | | |
| 5702 | 010416001280 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋,三级Φ6 | t | 2.04 | | | |
| 5703 | 010416001281 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋,三级Φ8 | t | 9.937 | | | |

644D312E-1A0C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5704 | 010416001282 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋，三级Φ10 | t | 1.835 | | | |
| 5705 | AB649 | 植筋 | 1.直径：Φ6.5,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 2258 | | | |
| 5706 | AB650 | 植筋 | 1.直径：Φ8,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 60 | | | |
| 5707 | AB651 | 植筋 | 1.直径：Φ10,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 56 | | | |
| 5708 | AB652 | 植筋 | 1.直径：Φ12,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 540 | | | |
| 5709 | AB653 | 植筋 | 1.直径：Φ14,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 28 | | | |
| 5710 | AB654 | 电渣压力焊 | 1、直径:16 | 个 | 178 | | | |
| 5711 | AB655 | 电渣压力焊 | 1、直径:18 | 个 | 188 | | | |
| 5712 | AB656 | 电渣压力焊 | 1、直径:20 | 个 | 354 | | | |
| 5713 | AB657 | 电渣压力焊 | 1、直径:22 | 个 | 282 | | | |
| 5714 | AB658 | 电渣压力焊 | 1、直径:25 | 个 | 246 | | | |
| 5715 | AB659 | 直螺纹套筒连接 | 1.直螺纹套筒连接直径20以内（含直径20） | 个 | 170 | | | |
| 5716 | AB660 | 直螺纹套筒连接 | 1.直螺纹套筒连接直径25以内（直径22、25） | 个 | 333 | | | |
| 5717 | 010417002009 | 预埋铁件（屋面检修梯） | 1.铁件规格：具体见图集L13j8第94页<br>2.部位：屋面检修梯<br>3.工作内容：含制作、运输、安装、除锈、刷防锈漆等 | t | 0.5 | | | |
| 5718 | 010702004011 | 屋面排水管（包含落水管、落水口、水斗） | 1.排水管品种、规格:方形铝合金落水管，宽100mm，厚80mm，弧形落水斗<br>2.做法：具体详见图纸，满足设计及建设方要求<br>3.工程量包含室外埋地部分 | m | 65.5 | | | |
| 5719 | 010416003019 | 钢筋网片 | 1.墙面钢丝网，0.9mm@15*15mm厚热镀锌电焊网<br>2.部位：不同材料的交接处，楼梯间和人流通道处满挂钢丝网、填充墙与梁、柱、剪力墙处外墙面 | m2 | 1879.07 | | | |
| 5720 | 010303002033 | 屋面烟道 | 1.屋面烟道出屋面<br>2.具体做法详见图纸 | 个 | 1 | | | |
| 5721 | AB661 | 屋面上人孔 | 1.位置：屋面<br>2.具体做法详见图纸 | 个 | 1 | | | |
| 5722 | 010303002034 | 屋面烟道 | 1.屋面暖井出屋面<br>2.具体做法详见图纸 | 个 | 1 | | | |
| 5723 | 010303002035 | 屋面烟道 | 1.屋面水井出屋面<br>2.具体做法详见图纸 | 个 | 1 | | | |
| 5724 | AB662 | 平屋面集热器基座 | 1.位置：屋面<br>2.具体做法详见图纸 | 个 | 6 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5725 | 010702001019 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种:4.0厚SBS改性沥青防水卷材（带铝膜）<br>2.防水部位：不带机房的非上人屋面<br>3.按照图纸及设计规范要求，搭接及附加层等综合考虑 | m2 | 709.74 | | | |
| 5726 | 010702002011 | 屋面涂膜防水 | 1.涂膜品种:喷涂速凝橡胶沥青防水涂料<br>2.防水部位：非上人屋面<br>3.防水做法:2厚喷涂速凝橡胶沥青防水涂料<br>4.按照图纸及设计规范要求，附加层等综合考虑 | m2 | 709.74 | | | |
| 5727 | AB663 | 水泥砂浆找平层 | 1.做法：20厚1：2.5水泥砂浆找平层<br>2.部位：不上人平屋面 | m2 | 648 | | | |
| 5728 | 010803001022 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热形式：干铺<br>2.材料品种、规格：75厚挤塑聚苯板保温，防火隔离带综合考虑<br>3.部位：非上人屋面 | m2 | 648 | | | |
| 5729 | AB664 | 珍珠岩找坡层 | 1.做法：最薄处30厚1：6水泥憎水型膨胀珍珠岩<br>2.部位：非上人屋面 | m3 | 648 | | | |
| 5730 | AB665 | 砼找平层 | 1.做法：30厚C20砼找平层<br>2.部位：非上人屋面 | m2 | 648 | | | |
| 5731 | 010703001025 | 卷材防水 | 1.卷材品种:聚乙烯丙纶防水卷材<br>2.防水部位:厨房、一层办公室、大厅、走廊、楼梯间等地面<br>3.做法:0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结料（单层，芯材厚度≥0.5）<br>4.按照图纸及设计规范要求，搭接及附加层等综合考虑 | m2 | 686.32 | | | |
| 5732 | 010703002018 | 涂膜防水 | 1.涂膜品种:JS聚合物水泥防水涂料<br>2.防水部位:卫生间、盥洗间<br>3.做法:1.5厚JS聚合物水泥防水涂料<br>4.按照图纸及设计规范要求，附加层等综合考虑 | m2 | 194.61 | | | |
| 5733 | 010803003061 | 保温隔热墙 | 1.做法：30厚玻化微珠保温砂浆，附加钢丝网综合考虑<br>2.部位：门窗侧、女儿墙内侧 | m2 | 171.28 | | | |
| 5734 | 010803003062 | 保温隔热墙 | 1.保温隔热方式:100厚岩棉带，燃烧性能为A级<br>2.工作内容:含保温、铺锚栓固定、5厚聚合物水泥砂浆（专用聚合物抗裂抹面砂浆），中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布160g/m2，防火隔离带等<br>3.部位:外墙 | m2 | 1162.11 | | | |
| 5735 | AB666 | 屋面透气孔 | 1.做法：ϕ50不锈钢管排气管，具体做法详见图集13J5-1，满足设计及建设单位要求<br>2.工作内容：包含排气管安装、钢板环安装、防水处理等 | 个 | 5 | | | |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第390页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5736 | AB667 | 钢结构玻璃雨棚 | 1.材质品种及规格：钢结构玻璃雨棚，具体做法详见图纸并满足设计及建设方要求<br>2.工作内容：含骨架、玻璃、构件放样、裁割、钻孔、焊接、打磨、制作、运输、机械吊运、安装、除锈、防锈等所有内容。 | m2 | 20.6 | | | |
| 5737 | 010407002018 | 散水、坡道 | 1.名称:无障碍坡道<br>2.做法：1）素土夯实，压实系数不小于0.94<br>2)150厚碎石垫层<br>3）60厚C15混凝土<br>4）20厚1：3干硬性水泥砂浆<br>5）25厚毛面花岗岩板<br>3.坡道侧墙面做法综合考虑，具体做法详见图纸，工程量按坡道水平投影面积计算 | m2 | 4.75 | | | |
| 5738 | 010407002019 | 散水、坡道 | 1.名称:散水<br>2.做法：1）素土夯实，向外坡5%<br>2）150厚小毛石灌1：3水泥砂浆<br>3）40厚C20细石混凝土，上撒1：1水泥砂子压实赶光 | m2 | 94.24 | | | |
| 5739 | 010703002019 | 涂膜防水 | 1.涂膜品种:喷涂速凝橡胶沥青防水涂料<br>2.防水部位:筏板底板、电梯基坑、集水坑、地下砼挡土墙外侧<br>3.做法:2.4厚喷涂速凝橡胶沥青防水涂料 | m2 | 212.4 | | | |
| 5740 | 010803003063 | 保温隔热墙 | 1.位置:地下室外墙<br>2.做法：1）粘贴50mm厚挤塑板保护层 | m2 | 212.4 | | | |
| 5741 | 010407001036 | 其他构件 | 1.位置：室外台阶<br>2.构件名称:混凝土台阶<br>3.混凝土强度等级:C15<br>4.台阶侧墙面做法综合考虑，具体做法详见图纸，工程量按台阶踏步体积计算 | m3 | 3.98 | | | |
| 5742 | 010401006030 | 垫层 | 1.做法：60厚C15混凝土（商砼）<br>2.部位：台阶平台部位<br>3.侧墙面做法综合考虑，具体做法详见图纸，工程量按平台水平投影体积计算 | m3 | 1.08 | | | |
| 5743 | 010401006031 | 垫层 | 1.做法：150厚碎石垫层<br>2.部位：台阶平台部位<br>3.侧墙面做法综合考虑，具体做法详见图纸，工程量按平台水平投影体积计算 | m3 | 2.7 | | | |
| 5744 | AB668 | 排水沟 | 1.做法：素土夯实，150厚C15混凝土，20厚1：3水泥砂浆找平层，3厚高聚物改性沥青涂膜防水层，35厚C25混凝土随打随抹，6厚建筑胶水泥砂浆结合层，5~10厚铺地砖，稀水泥浆擦缝，具体做法详见图集07J306的4/P9 | m | 19.36 | | | |

6440312E-1A9C-4D2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5745 | AB669 | 排水沟金属箅子 | 1.材质：铸铁箅子<br>2.工作内容：含运输、安装等所有工作内容。具体做法详见图集07J306的4/P9，且满足设计及建设方要求 | m2 | 5.81 | | | |
| 5746 | 010302006001 | 零星砌砖 | 1.构件名称:蹲便台、小便池砌砖<br>2.砖品种、规格:MU20蒸压灰砂砖<br>3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | m3 | 5 | | | |
| 5747 | 010703004019 | 变形缝（立面） | 1.材质：1.5厚铝板<br>2.变形缝处满填岩棉板，填塞深度不小于300，具体做法满足设计及建设方要求 | m | 10 | | | |
| 5748 | 010703004020 | 变形缝（平面） | 1.材质：1.5厚铝板<br>2.变形缝处满填岩棉板，填塞深度不小于300，具体做法满足设计及建设方要求 | m | 5 | | | |
| | 10.2 装饰 | | | | | | | |
| 5749 | 020201001096 | 墙面一般抹灰 | 1.材料种类、配合比、厚度：水泥砂浆1:3 厚20mm<br>2.部位：挤塑板保护层内侧 | m2 | 212.4 | | | |
| 5750 | 020101001040 | 水泥砂浆楼地面 | 1.厚度、配合比:20厚（最薄处）1:2.5水泥砂浆找坡向地漏，向门口5%找坡齐平<br>2.部位:水暖井 | m2 | 1.3 | | | |
| 5751 | 020101001041 | 水泥砂浆楼地面 | 1.厚度、配合比:素水泥浆一道，20厚1:2水泥砂浆抹平压光<br>2.部位:电井楼地面 | m2 | 5.85 | | | |
| 5752 | BB354 | 水泥砂浆找坡层 | 1.做法：素水泥浆一道，最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平，管沟处要高周边20mm<br>2.部位：厨房、卫生间、盥洗间 | m2 | 153.73 | | | |
| 5753 | BB355 | 水泥砂浆保护层 | 1.做法：1:3水泥砂浆保护层20厚<br>2.部位：卫生间、盥洗间、厨房、一层办公室、大厅、走廊、楼梯间等地面 | m2 | 880.93 | | | |
| 5754 | 020102002008 | 块料楼地面 | 1.面层形式、材料种类、规格:8~10厚防滑地砖<br>2.结合层材料种类及做法:素水泥浆一道，20厚1：3水泥砂浆粘贴8~10厚防滑地砖，地漏1米范围内找坡0.5%<br>3.部位：厨房、卫生间、盥洗间、小便槽、盥洗池 | m2 | 297.01 | | | |
| 5755 | 020102002009 | 块料楼地面 | 1.面层形式、材料种类、规格:8~10厚防滑地砖<br>2.结合层材料种类及做法:20厚1：3水泥砂浆粘贴8~10厚防滑地砖<br>3.部位：办公室、大厅、走廊等楼、地面 | m2 | 1395.23 | | | |
| 5756 | 020105003004 | 块料踢脚线 | 1.材料种类:10厚瓷砖踢脚<br>2.结合层:水泥砂浆粘贴，具体做法详见图纸<br>3.部位：办公室、大厅、走廊等楼、地面 | m2 | 82.83 | | | |

64403T2E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第392页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5757 | 020105002028 | 石材踢脚线 | 1.材料种类:大理石<br>2.结合层:水泥砂浆粘贴，具体做法详见图纸<br>3.形式:直形<br>4.部位：楼梯间 | m2 | 8.15 | | | |
| 5758 | 020105002029 | 石材踢脚线 | 1.材料种类:大理石<br>2.结合层:水泥砂浆粘贴，具体做法详见图纸<br>3.形式:异形<br>4.部位：楼梯间 | m2 | 5.18 | | | |
| 5759 | 020102001034 | 石材楼地面 | 1.面层形式、材料种类、规格：20厚大理石板，稀水泥浆或彩色水泥浆擦缝<br>2.结合层材料种类:素水泥浆一道，30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层<br>3.部位：楼梯间 | m2 | 92.43 | | | |
| 5760 | 020106001010 | 石材楼梯面层 | 2.做法:1）素水泥浆一道，20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层<br>2）20厚大理石板，稀水泥浆或彩色水泥砂浆擦缝<br>3.部位：楼梯 | m2 | 42.85 | | | |
| 5761 | 020201001097 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:甩浆一遍，15厚1：3水泥砂浆细拉毛（掺防水剂）<br>4.部位:卫生间、厨房、盥洗间内墙面 | m2 | 824.99 | | | |
| 5762 | 020204003004 | 块料墙面 | 1.墙体类型:加气混凝土砌块墙、混凝土内墙<br>2.面层材料种类、规格:5厚釉面磁砖<br>3.工作内容：3~4厚瓷砖胶粘剂，揉挤压实，专用粘结剂粘贴5厚釉面磁砖<br>4.部位:卫生间、厨房、盥洗间内墙面 | m2 | 824.99 | | | |
| 5763 | 020201001098 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:甩浆一遍，15厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位：办公室、大厅、走廊等内墙面 | m2 | 2983.98 | | | |

6440312E-1A09-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5764 | 020201001099 | 墙面一般抹灰 | 1.面层材料种类:15mm厚1：3水泥砂浆<br>2.要求:满足施工质量,达到验收要求<br>3.工作内容:15mm厚1：3水泥砂浆抹平压实抹光<br>4.部位:电井、水暖井墙面 | m2 | 153.31 | | | |
| 5765 | 020507001104 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:办公室、大厅、走廊等内墙面<br>2.涂料种类：刮柔性耐水腻子、刷乳胶漆，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 2983.98 | | | |
| 5766 | 020507001105 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:楼梯间墙面<br>2.涂料种类：刮耐水腻子、刷防水涂料，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 421.86 | | | |
| 5767 | 020507001106 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:楼梯间顶棚<br>2.涂料种类：刮耐水腻子，刷防水涂料，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 148.93 | | | |
| 5768 | 020507001107 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:办公室、大厅、走廊等顶棚<br>2.涂料种类：刮腻子、刷乳胶漆，达到成活要求且具体做法满足设计及建设方要求 | m2 | 1395.23 | | | |
| 5769 | 020302001004 | 天棚吊顶 | 1.吊顶形式:一级吊顶<br>2.龙骨材料种类:配套金属龙骨、间距综合考虑、铝合金条形板，具体做法满足设计及建设方要求<br>3.部位：卫生间、厨房、盥洗间 | m2 | 287.01 | | | |
| 5770 | BB356 | 墙面纤维网格布 | 1.做法:压入160g/m2耐碱玻纤网格布一道<br>2.内墙抹灰层满铺 | m2 | 3962.28 | | | |
| 5771 | 020507001108 | 刷喷涂料 | 1.涂料种类:真石漆，颜色按设计图纸要求<br>2.涂刷遍数:满足成活要求<br>3.基层刷喷要求:刮柔性腻子成活，喷刷封闭底漆成活，分隔缝符合设计图纸要求<br>4.面层刷喷要求:外墙真石漆，刷罩光漆，分隔缝符合设计图纸要求<br>5.部位:真石漆外墙 | m2 | 746.01 | | | |
| 5772 | 020507001109 | 刷喷涂料 | 1.涂料种类:涂料，颜色按设计图纸要求<br>2.涂刷遍数:满足成活要求<br>3.基层刷喷要求:刮柔性腻子成活，弹性底涂，分隔缝符合设计图纸要求<br>4.面层刷喷要求:外墙弹性涂料，分隔缝符合设计图纸要求<br>5.部位:涂料外墙 | m2 | 387.24 | | | |
| 5773 | 020406004010 | 金属百叶窗 | 1.窗的类型:铝合金防雨百叶，内附防虫鼠网（热镀锌钢丝网，孔径2.5*2.5mm，钢丝直径d=0.5mm），满足水平推力不小于1.0KN/m2 | m2 | 1.05 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5774 | 020107001049 | 金属扶手带栏杆、栏板 | 1.位置:无障碍坡道<br>2.做法：304不锈钢栏杆<br>3.高度：综合考虑，具体做法参图集L13J12的1/21，详见图纸并满足建设方要求<br>4.综合考虑预埋件及所有辅材 | m | 8.4 | | | |
| 5775 | 020107001050 | 金属扶手带栏杆、栏板 | 1.位置:楼梯<br>2.做法：304不锈钢栏杆<br>3.高度：900mm，具体做法满足设计及建设方要求<br>4.综合考虑预埋件及所有辅材 | m | 29.31 | | | |
| 5776 | 020107001051 | 金属扶手带栏杆、栏板 | 1.位置:楼梯<br>2.做法：304不锈钢栏杆<br>3.高度：1050mm，具体做法满足设计及建设方要求<br>4.综合考虑预埋件及所有辅材 | m | 3 | | | |
| 5777 | 020402007024 | 防火门 | 1.门的形式:甲级防火门<br>2.材料种类:钢质<br>3.配件及辅材:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件综合考虑<br>4.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 10.8 | | | |
| 5778 | 020402006035 | 防火门 | 1.门的类型：乙级防火门<br>2.材料种类:钢质<br>3.配件及辅材:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件综合考虑<br>4.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 2.1 | | | |
| 5779 | 020402006036 | 防火门 | 1.门的类型：乙级防火门（带玻璃）<br>2.材料种类:钢质<br>3.配件及辅材:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件综合考虑<br>4.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 3.15 | | | |
| 5780 | 020401005003 | 木夹板门 | 1.门的类型:木夹板门（带观察窗）<br>2.规格：综合考虑，满足建设方要求<br>3.其他：含门套及门锁、合页等五金配件综合考虑 | m2 | 106.65 | | | |
| 5781 | 020401005004 | 木夹板门 | 1.门的类型:木夹板门<br>2.规格：综合考虑，满足建设方要求<br>3.其他：含门套及门锁、合页等五金配件综合考虑 | m2 | 4.32 | | | |
| 5782 | 020409003010 | 石材窗台板 | 1.台板材料种类：大理石<br>2.面层材料的铺贴方式：水泥砂浆<br>3.工作内容：含磨光倒半圆<br>4.部位：楼梯间 | m2 | 11.18 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5783 | 020406001024 | 金属窗 | 1.窗的类型：65系列隔热断桥铝合金平开窗<br>2.材料种类、规格:65系列隔热断桥铝合金框料<br>3.玻璃种类、厚度:5+12A+5+12A+5中空玻璃<br>4.配件及辅材:把手、窗锁、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片、高效聚氨酯、满足设计要求的防火玻璃、手动开启装置等综合考虑<br>5.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 328.86 | | | |
| 5784 | 020406001025 | 金属窗（楼梯间） | 1.窗的类型：65系列隔热断桥铝合金推拉窗<br>2.材料种类、规格:65系列隔热断桥铝合金框料<br>3.玻璃种类、厚度:5+9A+5中空玻璃<br>4.配件及辅材:把手、窗锁、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片、高效聚氨酯、满足设计要求的防火玻璃、手动开启装置等综合考虑<br>5.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 12.6 | | | |
| 5785 | 020402001014 | 金属平开门 | 1.门的类型:65系列隔热断桥铝合金<br>2.材料种类、规格:65系列隔热断桥铝合金框料<br>3.玻璃种类、厚度:5+9A+5中空玻璃<br>4.配件及辅材:把手、门锁、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片、高效聚氨酯、满足设计要求的防火玻璃等综合考虑<br>5.工程量:按实际完成外框面积计算 | m2 | 19.5 | | | |
| 5786 | BB357 | 石材门窗套 | 1.位置：电梯门<br>2.面层材料种类、规格、铺贴形式:砂浆粘贴人造石<br>3.综合考虑所有辅件及辅材<br>4.颜色由甲方确定 | m | 5 | | | |
| 5787 | 020108001011 | 石材台阶面 | 1.位置:室外台阶<br>2.做法:20厚1：3干硬性水泥砂浆，25厚齿槽花岗岩铺面，踏步立板25厚花岗岩，板背面刮水泥浆粘贴，稀泥浆擦缝，台阶面向外坡1%<br>3.台阶侧墙面做法综合考虑，具体做法详见图纸，工程量按台阶水平投影面积计算 | m2 | 12.9 | | | |
| 5788 | 020102001035 | 石材楼地面 | 1.位置:室外台阶平台<br>2.做法:20厚1：3干硬性水泥砂浆，25厚齿槽花岗岩铺面，踏步立板25厚花岗岩，板背面刮水泥浆粘贴，稀泥浆擦缝，台阶面向外坡1%<br>3.台阶平台侧墙面做法综合考虑，具体做法详见图纸，工程量按台阶平台水平投影面积计算 | m2 | 18.03 | | | |

6440312E-1A9[illegible]-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5789 | BB358 | 蹲便隔断 | 1.隔断形式、材料种类:密度板<br>2.部位：卫生间蹲便隔断<br>3.含合页等五金配件安装，具体做法满足设计及建设方要求 | 个 | 40 | | | |
| | 10.3 安装 | | | | | | | |
| | 10.3.1 给排水 | | | | | | | |
| 5790 | 030801002038 | 钢管 | 1．安装部位（室内、外）：室内<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:衬塑钢管<br>4．规格:DN50<br>5．连接方式:丝接 | m | 14.2 | | | |
| 5791 | 030801002039 | 钢管 | 1．安装部位（室内、外）：室内<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:衬塑钢管<br>4．规格:DN65<br>5．连接方式:丝接 | m | 39.6 | | | |
| 5792 | 030801005165 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ20<br>5．连接方式:热熔连接<br>6. 含墙体剔槽及恢复 | m | 26.6 | | | |
| 5793 | 030801005166 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ20<br>5．连接方式:热熔连接<br>6. 吊顶内敷设 | m | 67.1 | | | |
| 5794 | 030801005167 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ20<br>5．连接方式:热熔连接<br>6. 垫层内敷设 | m | 9 | | | |
| 5795 | 030801005168 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ32<br>5．连接方式:热熔连接<br>6. 垫层内敷设 | m | 1.8 | | | |
| 5796 | 030801005169 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ32<br>5．连接方式:热熔连接<br>6. 含墙体剔槽及恢复 | m | 28.35 | | | |
| 5797 | 030801005170 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ32<br>5．连接方式:热熔连接<br>6. 吊顶内敷设 | m | 34.4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5798 | 030801005171 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ40<br>5．连接方式:热熔连接<br>6. 吊顶内敷设 | m | 0.6 | | | |
| 5799 | 030801005172 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ40<br>5．连接方式:热熔连接<br>6. 含墙体剔槽及恢复 | m | 5.4 | | | |
| 5800 | 030801005173 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ63<br>5．连接方式:热熔连接<br>6. 吊顶内敷设 | m | 19.3 | | | |
| 5801 | 030801005174 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ50<br>5．连接方式:热熔连接<br>6. 含墙体剔槽及恢复 | m | 21.3 | | | |
| 5802 | 030801005175 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ50<br>5．连接方式:热熔连接<br>6. 吊顶内敷设 | m | 13.1 | | | |
| 5803 | 030801005176 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:热水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ32<br>5．连接方式:热熔连接<br>6. 含墙体剔槽及恢复 | m | 14.4 | | | |
| 5804 | 030801005177 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:热水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ32<br>5．连接方式:热熔连接<br>6. 吊顶内敷设 | m | 14.4 | | | |
| 5805 | 030801005178 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:热水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ25<br>5．连接方式:热熔连接<br>6. 吊顶内敷设 | m | 8.1 | | | |
| 5806 | 030801005179 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:热水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ25<br>5．连接方式:热熔连接<br>6. 含墙体剔槽及恢复 | m | 37.8 | | | |

644031 2E-1A9C-4D2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5807 | 030801005180 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:热水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：2.00MPa<br>4．规格:Φ20<br>5．连接方式:热熔连接<br>6.含墙体剔槽及恢复 | m | 16.2 | | | |
| 5808 | 030801005181 | 塑料管 | 1．安装部位：室内<br>2．输送介质:热水<br>3．材质:PP-R管，压力等级：1.60MPa<br>4．规格:Φ20<br>5．连接方式:热熔连接<br>6.吊顶内敷设 | m | 88.2 | | | |
| 5809 | 030801004033 | 柔性抗震铸铁管 | 1.安装部位:室内排水<br>2.输送介质:污水<br>3.规格:DN100<br>4.接口型式:柔性接口 | m | 17.7 | | | |
| 5810 | 030801004034 | 柔性抗震铸铁管 | 1.安装部位:室内排水<br>2.输送介质:污水<br>3.规格:DN150<br>4.接口型式:柔性接口 | m | 12.4 | | | |
| 5811 | 030801005182 | 塑料管 | 1．安装部位：室内卫生间立管<br>2．输送介质:污水<br>3．材质:U-PVC加强型内螺旋消音管<br>4．规格:Φ110<br>5．连接方式:粘接<br>6. CHT旋流接头安装 | m | 43.2 | | | |
| 5812 | 030801005183 | 塑料管 | 1．安装部位：室内支管<br>2．输送介质:污水<br>3．材质:UPVC实壁管<br>4．规格:Φ50<br>5．连接方式:粘接 | m | 15.8 | | | |
| 5813 | 030801005184 | 塑料管 | 1．安装部位：室内支管<br>2．输送介质:污水<br>3．材质:UPVC实壁管<br>4．规格:Φ110<br>5．连接方式:粘接 | m | 62.8 | | | |
| 5814 | 030801005185 | 塑料管 | 1．安装部位：室内立管<br>2．输送介质:污水<br>3．材质:UPVC实壁管<br>4．规格:DN75<br>5．连接方式:粘接 | m | 46.3 | | | |
| 5815 | 030803001080 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.型号、规格:DN15 | 个 | 12 | | | |
| 5816 | 030803001081 | 螺纹阀门 | 1.类型:电磁阀<br>2.型号、规格:DN15 | 个 | 6 | | | |
| 5817 | 030803001082 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀<br>2.型号、规格:DN15 | 个 | 6 | | | |
| 5818 | 030803001083 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.型号、规格:DN20 | 个 | 6 | | | |
| 5819 | 030803001084 | 螺纹阀门 | 1.类型:减压阀<br>2.型号、规格:DN25 | 个 | 1 | | | |
| 5820 | 030803001085 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.型号、规格:DN25 | 个 | 7 | | | |
| 5821 | 030803001086 | 螺纹阀门 | 1.类型:减压阀<br>2.型号、规格:DN50 | 个 | 7 | | | |
| 5822 | 030803001087 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.型号、规格:DN50 | 个 | 7 | | | |
| 5823 | 030803005027 | 自动排气阀 | 1.型号、规格:DN25 | 个 | 3 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5824 | 030803001088 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜球阀<br>2.型号、规格:DN25 | 个 | 3 | | | |
| 5825 | 030803001089 | 螺纹阀门 | 1.类型:恒温混水阀<br>2.型号、规格:DN25<br>3.详见图集L13S1P79 | 个 | 6 | | | |
| 5826 | 030804020009 | 热水器（太阳能） | 1、类型：屋顶太阳能<br>2、型号:120L<br>3、含太阳能配件、支架制安<br>4、含出管井室外管道的自控温电伴热带保温 | 台 | 6 | | | |
| 5827 | 030804017048 | 地漏 | 1.材质:塑料<br>2.规格:DN50 | 个 | 16 | | | |
| 5828 | CB537 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN25<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 5829 | CB538 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN50<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 7 | | | |
| 5830 | CB539 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN65<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 5831 | CB540 | 排水塑料管阻火圈 | 1.规格：DN100<br>2.部位：每层楼板下 | 个 | 12 | | | |
| 5832 | 030804003003 | 洗脸盆 | 1.组装形式:台式<br>2.含不锈钢龙头<br>3.含成活所有配件 | 组 | 3 | | | |
| 5833 | 030804012004 | 大便器 | 1.类型、型号:脚踏阀式蹲便器<br>2.含成活所有配件 | 套 | 39 | | | |
| 5834 | 030804013002 | 小便器 | 1.类型、型号:挂斗式小便器<br>2.含成活所有配件 | 套 | 1 | | | |
| 5835 | 030804005001 | 拖布池 | 1.组装形式:落地式<br>2.含不锈钢龙头及成活所有配件 | 组 | 7 | | | |
| 5836 | 030804004001 | 洗手盆 | 1.组装形式:柱式<br>2.含不锈钢龙头<br>3.含成活所有配件 | 组 | 1 | | | |
| 5837 | CB541 | 管道保温: | 1.材质：40mm厚不燃A级离心玻璃丝棉，防潮层选用不燃性玻璃布复合铝箔 | m3 | 0.17 | | | |
| 5838 | CB542 | 管道保护层: | 1.材质：0.35mm厚不锈钢薄板 | ㎡ | 7.487 | | | |
| 5839 | CB543 | 电伴热带（出屋面给水管） | 1.规格:详见设计图纸 | m | 12.3 | | | |
| | 10.3.2 消火栓 | | | | | | | |
| 5840 | 030701003072 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内<br>2．材质:热浸锌镀锌钢管<br>3．规格:DN25<br>4．连接方式:丝接 | m | 4 | | | |
| 5841 | 030701003073 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内<br>2．材质:热浸锌镀锌钢管<br>3．规格:DN65<br>4．连接方式:沟槽连接 | m | 34.4 | | | |
| 5842 | 030701003074 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内<br>2．材质:热浸锌镀锌钢管<br>3．规格:DN100<br>4．连接方式:沟槽连接 | m | 120 | | | |
| 5843 | 030701007038 | 法兰阀门 | 1.名称：蝶阀<br>2.型号、规格：DN100<br>3.连接方式:沟槽连接 | 个 | 14 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第400页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5844 | 030803005028 | 自动排气阀 | 1.型号、规格:DN25 | 个 | 5 | | | |
| 5845 | 030803001090 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜球阀<br>2.型号、规格:DN25 | 个 | 5 | | | |
| 5846 | CB544 | 磷酸铵盐干粉灭火器 | 1.型号：MF/ABC3 | 具 | 30 | | | |
| 5847 | CB545 | 管道防腐: | 1.明装消防管道刷樟丹两道，红色调和漆两道 | ㎡ | 51.541 | | | |
| 5848 | 030701018037 | 消火栓 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：普通消火栓，单栓SG24E65Z-J，单栓带消防软管卷盘，尺寸1800*700*240mm，消火栓箱内设DN65消火栓一只，DN19水枪一支，DN65X25M衬胶水龙带一根 | 套 | 14 | | | |
| 5849 | CB546 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN100<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 12 | | | |
| 5850 | 030701018038 | 消火栓 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：实验消火栓，L13S4-17 | 套 | 1 | | | |
| | 10.3.3 自动喷淋 | | | | | | | |
| 5851 | 030701001074 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN25<br>2、连接方式:螺纹连接 | m | 434.9 | | | |
| 5852 | 030701001075 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN32<br>2、连接方式:螺纹连接 | m | 175.1 | | | |
| 5853 | 030701001076 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN40<br>2、连接方式:螺纹连接 | m | 33 | | | |
| 5854 | 030701001077 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN50<br>2、连接方式:螺纹连接 | m | 31.2 | | | |
| 5855 | 030701001078 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN65<br>2、连接方式:螺纹连接 | m | 26.6 | | | |
| 5856 | 030701001079 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN80<br>2、连接方式:螺纹连接 | m | 26.6 | | | |
| 5857 | 030701001080 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN100<br>2、连接方式:沟槽连接 | m | 23.1 | | | |
| 5858 | 030701001081 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、规格:DN150<br>2、连接方式:沟槽连接 | m | 60.2 | | | |
| 5859 | 030701011010 | 水喷头 | 1．型号、规格:DN15，直立型68℃标准响应玻璃球喷头<br>2．安装型式:无吊顶 | 个 | 171 | | | |
| 5860 | 030701014010 | 水流指示器 | 1.型号规格:DN150<br>2.连接形式:沟槽连接 | 个 | 3 | | | |
| 5861 | 030701007039 | 法兰阀门 | 1.名称：遥控信号阀<br>2.型号、规格:DN150<br>3.连接方式:沟槽连接 | 个 | 3 | | | |
| 5862 | 030701005018 | 螺纹阀门 | 1.名称：末端试水阀<br>2.型号、规格:DN25 | 个 | 2 | | | |
| 5863 | 030803005029 | 快速排气阀 | 1.型号、规格:DN25 | 个 | 1 | | | |
| 5864 | 030803001091 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜球阀<br>2.型号、规格:DN25 | 个 | 1 | | | |
| 5865 | 030701016010 | 末端试水装置 | 1.规格:DN25 | 组 | 1 | | | |
| 5866 | 030803001092 | 螺纹阀门 | 1.类型:泄水阀<br>2.型号、规格:DN50 | 个 | 3 | | | |
| 5867 | 030701015008 | 减压孔板 | 1．材质:不锈钢<br>2．规格:DN150 | 个 | 3 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第401页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5868 | CB547 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN150<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 3 | | | |
| 5869 | 030706002007 | 水灭火系统控制装置调试 | 1.点数:200点以内 | 系统 | 1 | | | |
| | 10.3.4 强电 | | | | | | | |
| 5870 | 030204018260 | 配电箱 | 1.类别:总配电箱1ALZ<br>2.安装方式：暗装<br>3.半周长或回路数：8路<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 5871 | 030204018261 | 配电箱 | 1.类别:一层配电箱1AL<br>2.安装方式：暗装<br>3.半周长或回路数：400*500*120<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 5872 | 030204018262 | 配电箱 | 1.类别:二层配电箱2AL<br>2.安装方式：暗装<br>3.半周长或回路数：400*500*120<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 5873 | 030204018263 | 配电箱 | 1.类别:三层配电箱3AL<br>2.安装方式：暗装<br>3.半周长或回路数：400*500*120<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 5874 | 030204018264 | 配电箱 | 1.类别:电梯配电箱APCT<br>2.安装方式：暗装<br>3.半周长或回路数：3路<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 5875 | 030204018265 | 配电箱 | 1.类别:厨房配电箱1APCF<br>2.安装方式：暗装<br>3.半周长或回路数：400*500*120<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 5876 | 030204018266 | 配电箱 | 1.类别:开水间配电箱2APKS<br>2.安装方式：暗装<br>3.半周长或回路数：300*400*120，预留箱体<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 5877 | 030204018267 | 配电箱 | 1.类别:屋顶配电箱APKT<br>2.安装方式：落地式<br>3.半周长或回路数：600*800*200，预留箱体<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 5878 | 030204031225 | 小电器 | 1.名称:声光控开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 29 | | | |
| 5879 | 030204031226 | 小电器 | 1.名称:单联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 19 | | | |
| 5880 | 030204031227 | 小电器 | 1.名称:双联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 12 | | | |
| 5881 | 030204031228 | 小电器 | 1.名称:防水防溅双联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 2 | | | |
| 5882 | 030204031229 | 小电器 | 1.名称:三联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 3 | | | |
| 5883 | 030204031230 | 小电器 | 1.名称:三联双控开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 12 | | | |
| 5884 | 030204031231 | 小电器 | 1.名称:紫外线杀菌灯开关（加保护盖）<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 1 | | | |
| 5885 | 030204031232 | 小电器 | 1.名称:安全型单相二、三极插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 104 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5886 | 030204031233 | 小电器 | 1.名称:密闭型三孔暗装插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 2 | | | |
| 5887 | 030213001073 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:墙上座灯<br>2.型号规格：LED灯，8W，250V<br>3.安装形式：壁装，门框正上方0.1m | 套 | 4 | | | |
| 5888 | 030213001074 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:防水防尘灯<br>2.型号规格：LED灯，28W<br>3.安装形式：吸顶 | 套 | 15 | | | |
| 5889 | 030213001075 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:节能灯<br>2.型号规格：LED灯，28W<br>3.安装形式：吸顶 | 套 | 40 | | | |
| 5890 | 030213004035 | 荧光灯 | 1.形式：成套<br>2.型号、规格:双管防水荧光灯，2*24W<br>3.安装形式:吸顶 | 套 | 14 | | | |
| 5891 | 030213004036 | 荧光灯 | 1.形式：成套<br>2.型号、规格:双管节能荧光灯，2*24W<br>3.安装形式:吸顶 | 套 | 94 | | | |
| 5892 | 030213004037 | 荧光灯 | 1.形式：成套<br>2.型号、规格:紫外线消毒灯<br>3.安装形式:吸顶 | 套 | 24 | | | |
| 5893 | 030208004061 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:梯式<br>3.型号、规格:200*100<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支架制安 | m | 7.4 | | | |
| 5894 | 030208004062 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:槽式<br>3.型号、规格:200*100<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支吊架制安 | m | 139.9 | | | |
| 5895 | 030212001277 | 电气配管 | 1.材质 :镀锌钢管<br>2.规格 :DN50<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 2.2 | | | |
| 5896 | 030212001278 | 电气配管 | 1.材质 :镀锌钢管<br>2.规格 :DN80<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 1.5 | | | |
| 5897 | 030212001279 | 电气配管 | 1.材质 :PVC阻燃管<br>2.规格 :Φ20<br>3.配置形式及部位:暗配<br>4.接线盒、开关安装 | m | 1392.25 | | | |
| 5898 | 030212001280 | 电气配管 | 1.材质 :PVC阻燃管<br>2.规格 :Φ25<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 2 | | | |
| 5899 | 030212001281 | 电气配管 | 1.材质 :PVC阻燃管<br>2.规格 :Φ32<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 9 | | | |
| 5900 | 030208003027 | 电缆保护管 | 1.材质:镀锌钢管<br>2.规格:SC100 | m | 6.5 | | | |
| 5901 | 030212001282 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG32<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.含墙体剔槽及恢复 | m | 3.4 | | | |
| 5902 | 030212001283 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG25<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.含墙体剔槽及恢复 | m | 21.5 | | | |

6440312E-1A98-4D52-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5903 | 030212003458 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 2581 | | | |
| 5904 | 030212003459 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设<br>2.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 964.2 | | | |
| 5905 | 030212003460 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZ-BYJ-4mm2<br>3.种类：照明线 | m | 1601.25 | | | |
| 5906 | 030212003461 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>2.型号、规格:WDZ-BYJ-4mm2<br>3.种类：照明线 | m | 1070.92 | | | |
| 5907 | 030208001171 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-3*120*2*70mm2<br>2.敷设方式:桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 19.3 | | | |
| 5908 | 030208001172 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-3*120*2*70mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 1.5 | | | |
| 5909 | 030208001173 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-4*25+1*16mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 2.2 | | | |
| 5910 | 030208001174 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-4*25+1*16mm2<br>2.敷设方式:桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 10.4 | | | |
| 5911 | 030208001175 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-5*16mm2<br>2.敷设方式:桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 25.3 | | | |
| 5912 | 030208001176 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-5*10mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 2.1 | | | |
| 5913 | 030208001177 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-5*10mm2<br>2.敷设方式:桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 10.2 | | | |
| 5914 | 030208001178 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-5*6mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 2.9 | | | |
| 5915 | 030208001179 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-5*6mm2<br>2.敷设方式:桥架内敷设<br>3.电缆头制安 | m | 15.3 | | | |
| 5916 | 030208001180 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZ-YJY-5*4mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 21.5 | | | |
| 5917 | 030208001181 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZN-YJY-5*4mm2<br>2.敷设方式:穿管敷设<br>3.电缆头制安 | m | 3.4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5918 | 030209002010 | 避雷装置 | 1.接闪器:沿女儿墙、屋脊等受雷击部位采用ϕ10热镀锌圆钢做避雷带<br>2.引下线:利用建筑物钢筋混凝土柱子内主筋通长焊接作为引下线,引下线间距不大于25m。所有外墙引下线在室外地面下1m处预留接地体，土壤中的接地体宜采用铜质或镀铜或不锈钢导体。<br>3.接地体: 利用建筑物桩基础内钢筋与基础梁上的上下两层钢筋中的主筋连接做接地体。建筑物四角的外墙引下线在室外地面上0.5m处设测点。<br>4.本建筑一层预埋接地连接板100*100*5，作为防雷检测点，距室外地面0.5m<br>4.总等电位箱、卫生间局部等电位箱安装<br>5.具体做法详见设计施工图，满足图纸设计及规范验收要求 | 项 | 1 | | | |
| 5919 | 030211008010 | 接地装置 | 1.类别：独立接地装置 | 系统 | 1 | | | |
| | 10.3.5 弱电 | | | | | | | |
| 5920 | 031103002036 | 硬质PVC管 | 1.规格:PVC20<br>2.配管形式及部位:暗配 | m | 314.1 | | | |
| 5921 | 031103002037 | 硬质PVC管 | 1.规格:PVC25<br>2.配管形式及部位:暗配 | m | 100.7 | | | |
| 5922 | 031103002038 | 硬质PVC管 | 1.规格:PVC40<br>2.配管形式及部位:暗配 | m | 28.8 | | | |
| 5923 | 030212001284 | 电气配管 | 1.材质 :镀锌钢管<br>2.规格 :DN50<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 42.2 | | | |
| 5924 | 031103008020 | 吊装式桥架 | 1.材质：钢制<br>2.类型：槽式<br>3.型号、规格：200*100<br>4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求<br>5.包含支吊架制安 | m | 128.8 | | | |
| 5925 | 031103015058 | 接线箱 | 1.名称：数据前端箱<br>2.规格：600*800*200 | 个 | 1 | | | |
| 5926 | 031103015059 | 接线箱 | 1.名称：电视过线箱<br>2.规格：700*1100*180 | 个 | 1 | | | |
| 5927 | 031103015060 | 接线箱 | 1.名称：电视分线箱<br>2.规格：500*500*120 | 个 | 2 | | | |
| 5928 | 031103015061 | 接线箱 | 1.名称：网络分线箱<br>2.规格：400*400*120 | 个 | 2 | | | |
| 5929 | 031103015062 | 接线箱 | 1.名称：安防接线箱<br>2.规格：参见图纸 | 个 | 3 | | | |
| 5930 | 031103007013 | 信息插座底盒（接线盒） | 1.弱电接线盒<br>2.安装方式：暗装 | 个 | 84 | | | |
| 5931 | 031103023010 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 | 1.名称：网络插座<br>2.安装形式:暗装 | 个 | 29 | | | |
| 5932 | 031103038017 | 电话出线口 | 1.名称:电话插座<br>2.安装形式：暗装 | 个 | 29 | | | |
| 5933 | 031205010010 | 分配网络设备 | 1.名称：电视插座<br>2.安装形式：暗装 | 个 | 6 | | | |
| 5934 | 031103022019 | 光纤束 | 1.型号、规格:皮线光纤<br>2.敷设方式:穿管敷设 | m | 28.8 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第405页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5935 | 031205012019 | 射频电缆 | 1.型号、规格:<br>SYWV-75-9S<br>2.敷设方式:穿管敷设 | m | 14.4 | | | |
| 5936 | 031205012020 | 射频电缆 | 1.型号、规格：SYWV-75-5<br>2.敷设方式:穿管敷设 | m | 100.7 | | | |
| 5937 | 031205012021 | 射频电缆 | 1.型号、规格：SYWV-75-5<br>2.敷设方式:桥架敷设 | m | 71 | | | |
| 5938 | 031103017014 | 4对对绞电缆 | 1.规格:超五类网线<br>2.敷设环境:穿管敷设 | m | 676.5 | | | |
| 5939 | 031103017015 | 4对对绞电缆 | 1.规格:超五类网线<br>2.敷设环境:桥架敷设 | m | 1697.2 | | | |
| 5940 | 030212003462 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:<br>RVV-2*1.0mm2 | m | 153 | | | |
| 5941 | 030212003463 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:<br>RVV-2*1.0mm2 | m | 423.3 | | | |
| 5942 | 031208008001 | 电视控制摄像设备 | 1.名称:半圆球摄像机<br>2.类型:<br>3.类别 | 台 | 20 | | | |
| | 10.3.6 应急照明 | | | | | | | |
| 5943 | 030204018268 | 配电箱 | 1.类别:应急照明配电箱1ALE<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：500*600*180<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 5944 | 030204018269 | 配电箱 | 1.类别:应急照明集中控制箱YJ1<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：600*800*200<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 5945 | 030212001285 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.接线盒安装<br>5.含墙体剔槽及恢复 | m | 200.7 | | | |
| 5946 | 030212003464 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 47.8 | | | |
| 5947 | 030212003465 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:WDZN-RVS-2*2.5mm2<br>3.种类：照明线 | m | 183.3 | | | |
| 5948 | 030213003073 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯<br>2.型号、规格:LED型，1W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:门上0.2m | 套 | 17 | | | |
| 5949 | 030213003074 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示标志灯<br>2.型号、规格:LED型，1W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:距地0.3m | 套 | 4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5950 | 030213003075 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯<br>2.型号、规格:6W，A类灯具<br>3.安装形式及高度:距地2.5m | 套 | 20 | | | |
| | 10.3.7 自动报警 | | | | | | | |
| 5951 | 030204018270 | 消防箱 | 1.名称:模块箱 | 台 | 1 | | | |
| 5952 | 030204018271 | 消防箱 | 1.名称:消防报警接线箱 | 台 | 1 | | | |
| 5953 | 030212001286 | 电气配管 | 1.材质 :镀锌钢管<br>2.规格 :DN15<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 130.3 | | | |
| 5954 | 030212001287 | 电气配管 | 1.材质 :镀锌钢管<br>2.规格 :DN20<br>3.配置形式及部位:暗配 | m | 675.2 | | | |
| 5955 | 030212003466 | 电气配线 | 1.种类:消防广播线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-RVVP-2*2.5mm2 | m | 137.8 | | | |
| 5956 | 030212003467 | 电气配线 | 1.种类:报警支线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-RVVP-2*1.5mm2 | m | 621.1 | | | |
| 5957 | 030212003468 | 电气配线 | 1.种类:消防电话支线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-RVVP-2*1.0mm2 | m | 71.6 | | | |
| 5958 | 030212003469 | 电气配线 | 1.种类:消防电话总线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-RVVP-2*1.5mm2 | m | 9.6 | | | |
| 5959 | 030212003470 | 电气配线 | 1.种类:报警总线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-RVVP-2*2.5mm2 | m | 9.53 | | | |
| 5960 | 030212003471 | 电气配线 | 1.种类:电源总线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-RVS-2*4mm2 | m | 9.6 | | | |
| 5961 | 030212003472 | 电气配线 | 1.种类:电源支线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-RVS-2*2.5mm2 | m | 191.8 | | | |
| 5962 | 030705001026 | 点型探测器 | 1.型号:感温探测器<br>2.含底盒 | 只 | 10 | | | |
| 5963 | 030705001027 | 点型探测器 | 1.型号:感烟探测器<br>2.含底盒 | 只 | 70 | | | |
| 5964 | 030705001028 | 点型探测器 | 1.型号:燃气探测器<br>2.含底盒 | 只 | 5 | | | |
| 5965 | 030705003035 | 按钮 | 1.型号、规格:消火栓报警按钮 | 只 | 15 | | | |
| 5966 | 030705003036 | 按钮 | 1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮 | 只 | 7 | | | |
| 5967 | 030705004119 | 模块（接口） | 1.名称：输入模块 | 只 | 6 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5968 | 030705004120 | 模块（接口） | 1.名称：广播模块 | 只 | 2 | | | |
| 5969 | 030705004121 | 模块（接口） | 1.名称:短路隔离器 | 只 | 3 | | | |
| 5970 | 030705009018 | 报警装置 | 1.形式:火灾声光报警器 | 台 | 7 | | | |
| 5971 | 031206001018 | 扩声系统设备 | 1.名称：消防广播<br>2.安装方式：吸顶 | 台 | 9 | | | |
| 5972 | 030705008009 | 重复显示器 | 1.型号、规格:火灾显示屏 | 台 | 1 | | | |
| 5973 | 030705008010 | 重复显示器 | 1.型号、规格:燃气报警控制器 | 台 | 1 | | | |
| 5974 | 030706001009 | 自动报警系统装置调试 | 1.点数:128点以内 | 系统 | 1 | | | |
| | 10.3.8 采暖 | | | | | | | |
| 5975 | 030801001031 | 镀锌钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内<br>2.输送介质:供回水<br>3.规格:DN20<br>4.连接方式:丝接 | m | 68.4 | | | |
| 5976 | 030801001032 | 镀锌钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内<br>2.输送介质:供回水<br>3.规格:DN25<br>4.连接方式:丝接 | m | 118.8 | | | |
| 5977 | 030801001033 | 镀锌钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内<br>2.输送介质:供回水<br>3.规格:DN32<br>4.连接方式:丝接 | m | 22.8 | | | |
| 5978 | 030801001034 | 镀锌钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内<br>2.输送介质:供回水<br>3.规格:DN40<br>4.连接方式:丝接 | m | 3.04 | | | |
| 5979 | 030801001035 | 镀锌钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内<br>2.输送介质:供回水<br>3.规格:DN50<br>4.连接方式:丝接 | m | 14.5 | | | |
| 5980 | 030801001036 | 镀锌钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内<br>2.输送介质:供回水<br>3.规格:DN65<br>4.连接方式:丝接 | m | 15.2 | | | |
| 5981 | 030801001037 | 镀锌钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内<br>2.输送介质:供回水<br>3.规格:DN80<br>4.连接方式:丝接 | m | 41.6 | | | |
| 5982 | 030801002040 | 钢管 | 1.安装部位（室内、外）：室内<br>2.输送介质:供回水<br>3.材质或种类:无缝钢管（带保温）<br>4.规格:DN80<br>5.连接方式:焊接 | m | 7.3 | | | |
| 5983 | 030805006001 | 钢制柱式散热器 | 1.型号、规格:钢制散热器<br>2.片数:16片/组 | 组 | 6 | | | |
| 5984 | 030803001093 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.型号、规格:DN32 | 个 | 8 | | | |
| 5985 | 030803001094 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.型号、规格:DN25 | 个 | 4 | | | |
| 5986 | 030803001095 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.型号、规格:DN40 | 个 | 4 | | | |
| 5987 | 030803005030 | 自动排气阀 | 1.型号、规格:DN20 | 个 | 12 | | | |
| 5988 | 030803001096 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜球阀<br>2.型号、规格:DN20 | 个 | 24 | | | |

6440312E-1A9C-[illegible]D2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第408页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5989 | 030803001097 | 螺纹阀门 | 1.类型:两温恒通阀<br>2.型号、规格:DN20 | 个 | 6 | | | |
| 5990 | 030803001098 | 螺纹阀门 | 1.类型:手动放气阀<br>2.型号、规格:DN10 | 个 | 6 | | | |
| 5991 | CB548 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN80<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 5992 | CB549 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN32<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 5993 | CB550 | 一般穿墙套管制作安装 | 1.规格：DN25<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 16 | | | |
| 5994 | CB551 | 管道保温: | 1.材质：带铝箔的玻璃丝棉<br>2.规格：DN≤32，厚度为30mm；32＜DN≤200，厚度为40mm | m3 | 2.38 | | | |
| 5995 | CB552 | 管道防腐: | 1.刷防火涂料两道 | ㎡ | 39.626 | | | |
| 5996 | CB553 | 地暖（一层） | 1.做法：50mm厚C15豆石混凝土填充层；中间配加热管；玻璃布基铝箔贴面层；40mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板；具体做法详见图纸<br>2.分集水器及阀门安装 | m2 | 355.66 | | | |
| 5997 | CB554 | 地暖（二至三层） | 1.做法：50mm厚C15豆石混凝土填充层；中间配加热管；玻璃布基铝箔贴面层；35mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板；具体做法详见图纸<br>2.分集水器及阀门安装 | m2 | 1009.19 | | | |
| 5998 | 030807001001 | 采暖工程系统调整 | | 系统 | 1 | | | |
| | 10.3.9 通风 | | | | | | | |
| 5999 | 030204031234 | 小电器 | 1.名称:排气扇<br>2.型号、规格:PF-200 | 套 | 4 | | | |
| 6000 | 030204031235 | 小电器 | 1.名称:排气扇<br>2.型号、规格:PF-300 | 套 | 6 | | | |
| 6001 | 030902001072 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:0.5<br>4.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 1.44 | | | |
| 6002 | 030902001073 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:0.6<br>4.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 9.14 | | | |
| 6003 | 030903007092 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型 :防雨百叶风口<br>2．型号、规格:500*200 | 个 | 3 | | | |
| 6004 | 030903007093 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1．类型 :防雨百叶风口<br>2．型号、规格:400*160 | 个 | 1 | | | |
| | 11 地下车库一标段 | | | | | | | |
| | 11.1 土建 | | | | | | | |
| 6005 | 010101001001 | 平整场地1.土壤类别 | 综合土质<br>2.弃土、取土运距:综合考虑 | m2 | 17017.38 | | | |
| 6006 | AB690 | 竣工清理 | 1.建筑物及四周2m以内的建筑垃圾清理、场内运输和集中堆放 | m3 | 54198.61 | | | |

64403-12EA0C0-A5D2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6007 | 010101002001 | 石方爆破 | 1.岩石类别:综合考虑<br>2.基础形式:主楼筏板基础、车库防水底板<br>3.开挖深度:综合考虑<br>4.运距:综合考虑<br>5.爆破方式：综合考虑<br>6.工作内容：包括钻眼、爆破、挖掘机挖渣、清槽、倒运、弃渣等因素<br>7.工程量：按批准的施工方案施工的实际爆破开挖量进行计算 | m3 | 26570.49 | | | |
| 6008 | 010101002002 | 挖土方 | 1.土壤类别:综合考虑<br>2.基础形式:主楼筏板基础、车库防水底板<br>3.挖土深度:综合考虑<br>4.土方运距:综合考虑<br>5.其他:包括人工清槽、钎探、灌砂、倒土、土方外运等因素<br>6.工程量：按批准的施工方案施工的实际开挖量进行计算 | m3 | 106281.98 | | | |
| 6009 | 010103001001 | 土（石）方回填 | 1.回填部位:基础、室内地面回填<br>2.回填材料:原土<br>3.回填质量:满足设计要求<br>4.土方装车及运距:土方内运、运距综合考虑<br>5.工程量:按实际回填夯实后的实方体积进行计算 | m3 | 22602.58 | | | |
| 6010 | 010304001068 | 加气混凝土砌块墙 | 1.墙体类型:A3.5加气混凝土砌块墙<br>2.墙体厚度:200mm<br>3.砂浆强度等级:Ma5水泥砂浆,综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 400.54 | | | |
| 6011 | 010304001069 | 加气混凝土砌块墙 | 1.墙体类型:A3.5加气混凝土砌块墙<br>2.墙体厚度:100mm<br>3.砂浆强度等级:Ma5水泥砂浆,综合考虑砌筑时掺砌小砖 | m3 | 23.18 | | | |
| 6012 | 010401001003 | 带形基础 | 1.基础形式、材料种类：无梁式带形基础<br>2.混凝土强度等级：C30商砼抗渗P6 | m3 | 201.12 | | | |
| 6013 | 010401002001 | 独立基础 | 1.基础形式、材料种类：混凝土独立基础<br>2.混凝土强度等级：C30商砼抗渗P6 | m3 | 452.95 | | | |
| 6014 | 010401003009 | 满堂基础 | 1.基础形式、材料种类：无梁式混凝土<br>2.混凝土强度等级：C30商砼抗渗P6 | m3 | 5186.31 | | | |
| 6015 | 010401006032 | 垫层 | 1.混凝土强度等级：C15商砼<br>2.部位：满堂基础垫层 | m3 | 1427.68 | | | |
| 6016 | 010402001037 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:C40 | m3 | 305.26 | | | |
| 6017 | 010402001038 | 矩形柱 | 1.柱种类:构造柱<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 31.63 | | | |
| 6018 | 010403002047 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级:C35P6抗渗 | m3 | 763.88 | | | |
| 6019 | 010403004049 | 圈梁 | 1.名称：圈梁<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.21 | | | |

6440312E_1A9C_4302_A217_14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6020 | 010403005019 | 过梁 | 1.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.1 | | | |
| 6021 | 010404001090 | 直形墙 | 1.墙体类型、材料种类:砼墙<br>2.混凝土强度等级:C40P6抗渗 | m3 | 691.93 | | | |
| 6022 | 010405001001 | 有梁板 | 1.板形式:有梁板<br>2.混凝土强度等级:C35P6抗渗 | m3 | 3693.25 | | | |
| 6023 | 010406001037 | 直形楼梯 | 1.梯板结构型式:无斜梁<br>2.梯板厚度:100mm<br>3.混凝土强度等级:C35 | m2 | 22.55 | | | |
| 6024 | 010408001003 | 后浇带 | 1.部位:筏板基础<br>2.混凝土强度等级:C35P6微膨胀抗渗<br>3.封堵材料及规格:ф4@10钢丝网片，两侧凿毛并涂环氧树脂结构胶一道<br>4.其他：综合考虑 | m3 | 192.81 | | | |
| 6025 | 010408001004 | 后浇带 | 1.部位:墙<br>2.混凝土强度等级:C45P6微膨胀抗渗<br>3.封堵材料及规格:ф4@10钢丝网片，两侧凿毛并涂环氧树脂结构胶一道<br>4.其他：综合考虑 | m3 | 9.9 | | | |
| 6026 | 010408001005 | 后浇带 | 1.部位:梁<br>2.混凝土强度等级:C40P6微膨胀抗渗<br>3.封堵材料及规格:ф4@10钢丝网片，两侧凿毛并涂环氧树脂结构胶一道<br>4.其他：综合考虑 | m3 | 21.1 | | | |
| 6027 | 010408001006 | 后浇带 | 1.部位:板<br>2.混凝土强度等级:C40P6微膨胀抗渗<br>3.封堵材料及规格:ф4@10钢丝网片，两侧凿毛并涂环氧树脂结构胶一道<br>4.其他：综合考虑 | m3 | 23.1 | | | |
| 6028 | AB691 | 钢板止水带 | 1.规格：-300*3钢板止水带<br>2.位置：外墙、后浇带<br>3.具体做法详见图纸 | m | 1892.34 | | | |
| 6029 | 010412008014 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.构件名称:集水坑盖板<br>2.现场预制砼<br>3.混凝土强度等级:C30<br>4.含构件安装 | m3 | 8.26 | | | |
| 6030 | 010416001283 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋规格:三级钢箍筋，Φ6 | t | 2.083 | | | |
| 6031 | 010416001284 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋规格:三级钢箍筋，Φ8 | t | 83.048 | | | |
| 6032 | 010416001285 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋规格:三级钢箍筋，Φ10 | t | 60.971 | | | |
| 6033 | 010416001286 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋规格:三级钢箍筋，Φ12 | t | 16.695 | | | |
| 6034 | 010416001287 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋规格:三级钢Φ6 | t | 26.469 | | | |
| 6035 | 010416001288 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋规格:三级钢Φ8 | t | 2.168 | | | |
| 6036 | 010416001289 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋规格:三级钢Φ10 | t | 25.594 | | | |

644031 2E-1A96-4D2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6037 | 010416001290 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋规格:三级钢Φ12 | t | 631.795 | | | |
| 6038 | 010416001291 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋规格:三级钢Φ14 | t | 120.017 | | | |
| 6039 | 010416001292 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋规格:三级钢Φ16 | t | 76.378 | | | |
| 6040 | 010416001293 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋规格:三级钢Φ18 | t | 42.02 | | | |
| 6041 | 010416001294 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋规格:三级钢Φ20 | t | 74.342 | | | |
| 6042 | 010416001295 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋规格:三级钢Φ22 | t | 76.483 | | | |
| 6043 | 010416001296 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋规格:三级钢Φ25 | t | 227.923 | | | |
| 6044 | 010416001297 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：砌体加固筋,Φ6.5 | t | 2.378 | | | |
| 6045 | AB692 | 植筋 | 1.直径：Φ6.5,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 2672 | | | |
| 6046 | AB693 | 植筋 | 1.直径：Φ8,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 10 | | | |
| 6047 | AB694 | 植筋 | 1.直径：Φ12,包括人工、机械、结构胶等费用 | 根 | 1184 | | | |
| 6048 | AB695 | 电渣压力焊 | 1.直径: ϕ16 | 个 | 3827 | | | |
| 6049 | AB696 | 电渣压力焊 | 1.直径: ϕ18 | 个 | 2634 | | | |
| 6050 | AB697 | 电渣压力焊 | 1.直径: ϕ20 | 个 | 412 | | | |
| 6051 | AB698 | 电渣压力焊 | 1.直径: ϕ22 | 个 | 8 | | | |
| 6052 | AB699 | 电渣压力焊 | 1.直径: ϕ25 | 个 | 202 | | | |
| 6053 | AB700 | 套筒锥形螺栓钢筋接头ϕ25 | 1.套筒锥形螺栓钢筋接头ϕ25 | 个 | 2915 | | | |
| 6054 | 010416003020 | 钢筋网片 | 1.内墙钢丝网，网宽300，0.9mm@15*15mm厚热镀锌电焊网<br>2.部位：不同材料的交接处 | m2 | 703.15 | | | |
| 6055 | 010703002020 | 防水涂料 | 1.涂膜品种:2.4厚喷涂速凝橡胶沥青防水涂料<br>2.防水部位:筏板底板（包括坡道）<br>3.做法:2.4厚喷涂速凝橡胶沥青防水涂料 | m2 | 14514.22 | | | |
| 6056 | 010703002021 | 防水涂料 | 1.涂膜品种: 2.4厚喷涂速凝橡胶沥青防水涂料<br>2.防水部位:地下室外墙（包括坡道）<br>3.防水做法: 2.4厚喷涂速凝橡胶沥青防水涂料 | m2 | 3706.11 | | | |
| 6057 | 010803003064 | 保温隔热墙 | 1.保温隔热形式:挤塑板<br>2.材料品种、规格:粘贴50厚挤塑板保护层<br>3.位置：车库外墙与土壤接触部位 | m2 | 3706.11 | | | |
| 6058 | 010703002022 | 防水涂料 | 1.涂膜品种: 2.4厚喷涂速凝橡胶沥青防水涂料<br>2.防水部位:地下室消防水池内<br>3.防水做法: 2.4厚喷涂速凝橡胶沥青防水涂料 | m2 | 550.59 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6059 | 010702001020 | 屋面防水涂料 | 1.卷材品种：2.0厚喷涂速凝橡胶沥青防水涂料<br>2.防水层做法：2.0厚喷涂速凝橡胶沥青防水涂料<br>3.位置：通车地库顶板、种植屋面 | m2 | 12630.22 | | | |
| 6060 | 010802001001 | 隔离层 | 1.隔离层材料品种:0.4厚聚乙烯薄膜隔离层<br>2.隔离层部位:通车地库顶板、种植屋面 | m2 | 12630.22 | | | |
| 6061 | 010802001002 | 隔离层 | 1.隔离层材料品种: 1.5厚PVC隔离层<br>2.隔离层部位:通车地库顶板屋面 | m2 | 2705.98 | | | |
| 6062 | 010702001021 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种：1.5厚PVC（耐根刺）<br>2.防水层做法：1.5厚PVC（耐根刺）<br>3.位置：种植屋面 | m2 | 9924.24 | | | |
| 6063 | 010416001298 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋规格:三级钢Φ6<br>2.做法：配筋双向Φ6@200<br>3.位置：通行消防车场地、车库入口排水沟垫层处 | t | 7.085 | | | |
| 6064 | 010703004021 | 变形缝 | 1.部位：通车地库顶板<br>2.材料种类:分隔缝双向中距3000，缝宽15，填塞聚苯板，上部密封胶嵌缝<br>3.缝宽度:缝宽15mm | m | 1803.98 | | | |
| 6065 | 010703002023 | 防水涂料 | 1.涂膜品种: 1.5厚聚合物水泥防水涂料<br>2.防水部位:集水坑、排水沟防水<br>3.做法:1) 1.5厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 140.7 | | | |
| 6066 | 010103001002 | 土（石）方回填 | 1.位置：通车地库顶板、种植屋面<br>2.回填材料:原土<br>3.回填质量:满足设计要求<br>4.土方装车及运距:土方内运、运距综合考虑<br>5.工程量:按实际回填夯实后的实方体积进行计算 | m3 | 17979.57 | | | |
| 6067 | AB701 | 塑料排水板 | 1.材料做法：凹凸型塑料板排（蓄）水层,凸点向上;<br>2.部位:种植屋面 | m2 | 9924.24 | | | |
| 6068 | AB702 | 土工布过滤层 | 1.材料做法：土工布过滤层<br>2.部位:种植屋面 | m2 | 9924.24 | | | |
| 6069 | AB703 | 橡胶垫 | 1.部位:车库排水沟<br>2.材料及规格：40*3mm通长橡胶垫 | m | 15.6 | | | |
| 6070 | AB704 | 成品铸铁篦子 | 1.部位:车库排水沟<br>2.材料及规格：500mm宽*30mm厚车库专用铸铁排水篦子<br>3.工作内容：采购、运输、安装 | m | 19.6 | | | |
| 6071 | AB705 | 成品铸铁篦子 | 1.部位:车库集水坑<br>2.材料及规格：800mm*800mm成品铸铁篦子<br>3.工作内容：采购、运输、安装 | m2 | 6.4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6072 | 010417002010 | 预埋铁件 | 1.部位:车库排水沟<br>2.材料及规格：50*30*5mm通长角钢，直径4mm铁脚@300mm，L=200mm<br>3.防锈：刷防锈漆两遍<br>4.工作内容：制作、刷防锈漆、安装 | t | 0.1 | | | |
| 6073 | 010401006033 | 碎石垫层 | 1.做法：50mm厚<br>2.部位：车库地面、地下设备用房 | m3 | 632.28 | | | |
| 6074 | 010401006034 | 混凝土垫层 | 1.做法：120厚C25混凝土内配ϕ6@200钢筋网（钢筋单列），随打随抹（单列）<br>2.部位：车库地面 | m3 | 1430.76 | | | |
| 6075 | 010401006035 | 混凝土垫层 | 1.做法：120厚C25混凝土，随打随抹（单列）<br>2.部位：地下设备用房 | m3 | 86.72 | | | |
| 6076 | 010407002020 | 散水、坡道 | 1.名称:坡道<br>2.面层材料种类、厚度:1:2水泥砂浆60宽10深锯齿形礓槎 | m2 | 334.34 | | | |
| 6077 | 010417002011 | 预埋铁件 | 1.部位:车库铁爬梯等铁件<br>2.防锈：刷防锈漆两遍<br>3.工作内容：制作、刷防锈漆、安装 | t | 0.9 | | | |
| | 11.2 装饰 | | | | | | | |
| 6078 | 020101003011 | 细石混凝土保护层 | 1.位置:满堂基础防水保护层<br>2.做法：50厚C20细石混凝土 | m2 | 13838.78 | | | |
| 6079 | 020101001042 | 随打随抹地面 | 1.位置:地下车库、地下设备用房地面<br>2.做法:随打随抹 | m2 | 12645.59 | | | |
| 6080 | BB364 | 金刚砂 | 1.做法：表面撒金刚砂<br>2.位置：车库地面 | m2 | 11922.96 | | | |
| 6081 | 020101003012 | 细石混凝土楼地面 | 1.位置:地下储藏室、楼梯前室地面<br>2.做法:100厚C20细石混凝土,随打随抹,6*6m分格，缝宽5mm | m2 | 167.26 | | | |
| 6082 | 020201001100 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:钢筋混凝土<br>2.材料种类、配合比、厚度:20厚1：3水泥砂浆保护层<br>3.部位：地下室外墙面 | m2 | 3706.11 | | | |
| 6083 | 020201001101 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:钢筋混凝土<br>2.材料种类、配合比、厚度:20厚1：3水泥砂浆保护层<br>3.部位：地下室消防水池内墙面 | m2 | 550.59 | | | |
| 6084 | 020201001102 | 墙面抹水泥砂浆 | 1.墙体类型:加气砼砌块墙<br>2.位置:其他房间内墙面<br>3.做法：（1）2厚配套专用界面砂浆批刮<br>（2）15厚1:3水泥砂浆抹平 | m2 | 6131.56 | | | |
| 6085 | BB365 | 墙面纤维网格布 | 1.做法:压入160g/m2耐碱玻纤网格布一道<br>2.内墙抹灰层满铺 | m2 | 6131.56 | | | |
| 6086 | 020507001110 | 刷喷墙面涂料 | 1.基层类型、喷刷部位:车库、设备用房、储藏室墙面<br>2.涂料种类：刮耐水性腻子压光达到成活要求 | m2 | 8240.26 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6087 | 020507001111 | 刷喷顶棚涂料 | 1.基层类型、喷刷部位:车库、设备用房、储藏室顶棚<br>2.涂料种类：刮耐水性腻子压光达到成活要求 | m2 | 19628.37 | | | |
| 6088 | 020507001112 | 刷喷墙面涂料 | 1.基层类型、喷刷部位:楼梯间、楼梯前室墙面<br>2.涂料种类：刮耐水性腻子+乳胶漆压光达到成活要求 | m2 | 349.14 | | | |
| 6089 | 020507001113 | 刷喷墙面涂料 | 1.基层类型、喷刷部位:楼梯间、楼梯前室顶棚<br>2.涂料种类：刮耐水性腻子+乳胶漆压光达到成活要求 | m2 | 49.54 | | | |
| 6090 | 020101003013 | 细石混凝土找平层 | 1.位置:钢筋混凝土板坡道；坡道2<br>2.做法：（1）40厚C20细石砼找平层 | m2 | 212 | | | |
| 6091 | BB366 | 水泥砂浆找平层 | 1.做法：20厚1:2.5水泥砂浆找平层<br>2.位置：通车地库顶板、种植屋面 | m2 | 12630.22 | | | |
| 6092 | 020101003014 | 细石混凝土保护层 | 1.位置:种植屋面<br>2.做法:1）40厚C20细石混凝土保护层 | m2 | 3496.2 | | | |
| 6093 | 020101003015 | 细石混凝土保护层 | 1.位置:通车地库顶板<br>2.做法:1）50厚C20细石混凝土保护层 | m2 | 9243.02 | | | |
| 6094 | 020101001043 | 水泥砂浆抹面 | 1.位置：集水坑、排水沟底面及侧面<br>2.做法：20厚1：2水泥砂浆抹面压光 | m2 | 140.7 | | | |
| 6095 | 020101001044 | 水泥砂浆抹面 | 1.位置：风井上，车库入口排水沟<br>2.做法：20厚1：2.5水泥砂浆抹面 | m2 | 59.86 | | | |
| 6096 | 020402006037 | 防盗门 | 1.门的类型：钢防盗门<br>2.材料种类、规格：综合考虑<br>3.具体要求详见图纸并满足建设方要求 | 樘 | 21 | | | |
| 6097 | 020402007025 | 甲级钢制防火门 | 1.门的形式:甲级钢制防火门<br>2.具体要求详见图纸<br>3.含门套及合页、把手、闭门器等五金件 | m2 | 80.64 | | | |
| 6098 | 020403003001 | 防火卷帘门 | 1.门的类型、外围尺寸:<br>2.门材料的种类:<br>3.起动装置品种、规格：综合考虑<br>4.具体要求详见图纸并满足建设方要求 | m2 | 147 | | | |
| 6099 | 020406004011 | 铝合金防雨百叶窗 | 1.窗的类型:铝合金防雨百叶窗<br>2.位置:排风排烟井 | m2 | 37.04 | | | |
| 6100 | 020107001052 | 金属扶手带栏杆、栏板 | 1.位置:楼梯<br>2.做法：304不锈钢栏杆<br>3.高度：900mm，具体做法满足设计及建设方要求<br>4.综合考虑预埋件及所有辅材 | m | 10.56 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6101 | 020107001053 | 金属扶手带栏杆、栏板 | 1.位置:楼梯<br>2.做法：304不锈钢栏杆<br>3.高度：1050mm，具体做法满足设计及建设方要求<br>4.综合考虑预埋件及所有辅材 | m | 1.3 | | | |
| | 11.3 安装 | | | | | | | |
| | 11.3.1 强电 | | | | | | | |
| 6102 | 030204018272 | 配电箱 | 1.类别:动力总配电箱CK-B1-1AP1<br>2.安装方式：悬挂式<br>3.半周长或回路数：800*1500*200<br>4.含端子接线<br>5.箱内配件详见图纸 | 台 | 1 | | | |
| 6103 | 030204018273 | 配电箱 | 1.类别:动力总配电箱CK-B1-2AP1<br>2.安装方式：悬挂式<br>3.半周长或回路数：800*1500*200<br>4.含端子接线<br>5.箱内配件详见图纸 | 台 | 1 | | | |
| 6104 | 030204018274 | 配电箱 | 1.类别:动力总配电箱CK-B1-5AP1<br>2.安装方式：悬挂式<br>3.半周长或回路数：800*1500*200<br>4.含端子接线<br>5.箱内配件详见图纸 | 台 | 1 | | | |
| 6105 | 030204018275 | 配电箱 | 1.类别:动力总配电箱CK-B1-6AP1<br>2.安装方式：悬挂式<br>3.半周长或回路数：800*1500*200<br>4.含端子接线<br>5.箱内配件详见图纸 | 台 | 1 | | | |
| 6106 | 030204018276 | 配电箱 | 1.类别:动力总配电箱CK-B1-1APE1<br>2.安装方式：悬挂式<br>3.半周长或回路数：800*1500*200<br>4.含端子接线<br>5.箱内配件详见图纸 | 台 | 1 | | | |
| 6107 | 030204018277 | 配电箱 | 1.类别:动力总配电箱CK-B1-2APE1<br>2.安装方式：悬挂式<br>3.半周长或回路数：800*1500*200<br>4.含端子接线<br>5.箱内配件详见图纸 | 台 | 1 | | | |
| 6108 | 030204018278 | 配电箱 | 1.类别:动力总配电箱CK-B1-5APE1<br>2.安装方式：悬挂式<br>3.半周长或回路数：800*1500*200<br>4.含端子接线<br>5.箱内配件详见图纸 | 台 | 1 | | | |
| 6109 | 030204018279 | 配电箱 | 1.类别:动力总配电箱CK-B1-6APE1<br>2.安装方式：悬挂式<br>3.半周长或回路数：800*1500*200<br>4.含端子接线<br>5.箱内配件详见图纸 | 台 | 1 | | | |

644031ZE-1A9[illegible]592-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6110 | 030204018280 | 配电箱 | 1.类别:车库照明配电箱CK-B1-1AL1<br>2.安装方式：悬挂式<br>3.半周长或回路数：400*600*160<br>4.含端子接线<br>5.箱内配件详见图纸 | 台 | 1 | | | |
| 6111 | 030204018281 | 配电箱 | 1.类别:车库照明配电箱CK-B1-2AL1<br>2.安装方式：悬挂式<br>3.半周长或回路数：400*600*160<br>4.含端子接线<br>5.箱内配件详见图纸 | 台 | 1 | | | |
| 6112 | 030204018282 | 配电箱 | 1.类别:车库照明配电箱CK-B1-5AL1<br>2.安装方式：悬挂式<br>3.半周长或回路数：400*600*160<br>4.含端子接线<br>5.箱内配件详见图纸 | 台 | 1 | | | |
| 6113 | 030204018283 | 配电箱 | 1.类别:车库照明配电箱CK-B1-6AL1<br>2.安装方式：悬挂式<br>3.半周长或回路数：400*600*160<br>4.含端子接线<br>5.箱内配件详见图纸 | 台 | 1 | | | |
| 6114 | 030204018284 | 配电箱 | 1.类别:车库照明配电箱CK-B1-2ALZ1<br>2.安装方式：悬挂式<br>3.半周长或回路数：400*600*160<br>4.含端子接线<br>5.箱内配件详见图纸 | 台 | 1 | | | |
| 6115 | 030204018285 | 配电箱 | 1.类别:车库照明配电箱CK-B1-2ATLRD1<br>2.安装方式：悬挂式<br>3.半周长或回路数：400*600*160<br>4.含端子接线<br>5.箱内配件详见图纸 | 台 | 1 | | | |
| 6116 | 030204018286 | 配电箱 | 1.类别:车库应急照明配电箱CK-B1-1ALE1<br>2.安装方式：悬挂式<br>3.半周长或回路数：500*600*180<br>4.含端子接线<br>5.箱内配件详见图纸 | 台 | 1 | | | |
| 6117 | 030204018287 | 配电箱 | 1.类别:车库应急照明配电箱CK-B1-2ALE1<br>2.安装方式：悬挂式<br>3.半周长或回路数：500*600*180<br>4.含端子接线<br>5.箱内配件详见图纸 | 台 | 1 | | | |
| 6118 | 030204018288 | 配电箱 | 1.类别:车库应急照明配电箱CK-B1-5ALE1<br>2.安装方式：悬挂式<br>3.半周长或回路数：500*600*180<br>4.含端子接线<br>5.箱内配件详见图纸 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第417页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6119 | 030204018289 | 配电箱 | 1.类别:车库应急照明配电箱CK-B1-6ALE1<br>2.安装方式：悬挂式<br>3.半周长或回路数：500*600*180<br>4.含端子接线<br>5.箱内配件详见图纸 | 台 | 1 | | | |
| 6120 | 030204018290 | 配电箱 | 1.类别:排烟风机配电箱CK-B1-1ATPY1<br>2.安装方式：悬挂式<br>3.半周长或回路数:600*800*200<br>4.含端子接线<br>5.箱内配件详见图纸 | 台 | 1 | | | |
| 6121 | 030204018291 | 配电箱 | 1.类别:排烟风机配电箱CK-B1-1ATPY2<br>2.安装方式：悬挂式<br>3.半周长或回路数:600*800*200<br>4.含端子接线<br>5.箱内配件详见图纸 | 台 | 1 | | | |
| 6122 | 030204018292 | 配电箱 | 1.类别:排烟风机配电箱CK-B1-2ATPY1<br>2.安装方式：悬挂式<br>3.半周长或回路数:600*800*200<br>4.含端子接线<br>5.箱内配件详见图纸 | 台 | 1 | | | |
| 6123 | 030204018293 | 配电箱 | 1.类别:排烟风机配电箱CK-B1-5ATPY2<br>2.安装方式：悬挂式<br>3.半周长或回路数:600*800*200<br>4.含端子接线<br>5.箱内配件详见图纸 | 台 | 1 | | | |
| 6124 | 030204018294 | 配电箱 | 1.类别:排烟风机配电箱CK-B1-6ATPY1<br>2.安装方式：悬挂式<br>3.半周长或回路数:600*800*200<br>4.含端子接线<br>5.箱内配件详见图纸 | 台 | 1 | | | |
| 6125 | 030204018295 | 配电箱 | 1.类别:补风机配电箱CK-B1-1ATBF1<br>2.安装方式：悬挂式<br>3.半周长或回路数:600*800*200<br>4.含端子接线<br>5.箱内配件详见图纸 | 台 | 1 | | | |
| 6126 | 030204018296 | 配电箱 | 1.类别:补风机配电箱CK-B1-2ATBF1<br>2.安装方式：悬挂式<br>3.半周长或回路数:600*800*200<br>4.含端子接线<br>5.箱内配件详见图纸 | 台 | 1 | | | |
| 6127 | 030204018297 | 配电箱 | 1.类别:补风机配电箱CK-B1-6ATBF1<br>2.安装方式：悬挂式<br>3.半周长或回路数:600*800*200<br>4.含端子接线<br>5.箱内配件详见图纸 | 台 | 1 | | | |

6440312E-1A90-4DDZ-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6128 | 030204018298 | 配电箱 | 1.类别:正压风机配电箱CK-B1-1ATJY1/2<br>2.安装方式：悬挂式<br>3.半周长或回路数:600*1200*200<br>4.含端子接线<br>5.箱内配件详见图纸 | 台 | 2 | | | |
| 6129 | 030204018299 | 配电箱 | 1.类别:正压风机配电箱CK-B1-2ATJY1/2<br>2.安装方式：悬挂式<br>3.半周长或回路数:600*1200*200<br>4.含端子接线<br>5.箱内配件详见图纸 | 台 | 2 | | | |
| 6130 | 030204018300 | 配电箱 | 1.类别:正压风机配电箱CK-B1-5ATJY2<br>2.安装方式：悬挂式<br>3.半周长或回路数:600*1200*200<br>4.含端子接线<br>5.箱内配件详见图纸 | 台 | 1 | | | |
| 6131 | 030204018301 | 配电箱 | 1.类别:正压风机配电箱CK-B1-6ATJY1/2<br>2.安装方式：悬挂式<br>3.半周长或回路数:600*1200*200<br>4.含端子接线<br>5.箱内配件详见图纸 | 台 | 2 | | | |
| 6132 | 030212002001 | 线槽 | 1.材质:钢制<br>2.规格:50*50<br>3.安装位置（仅适用于小型塑料槽）:照明灯具处<br>4.支架制作安装 | m | 1736.83 | | | |
| 6133 | 030208004063 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:槽式<br>3.型号、规格:200*100<br>4.含桥架支吊架<br>5.防火封堵符合设计及规范要求 | m | 228 | | | |
| 6134 | 030208004064 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:槽式<br>3.型号、规格:150*100<br>4.含桥架支吊架<br>5.防火封堵符合设计及规范要求 | m | 168.2 | | | |
| 6135 | 030208004065 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:槽式<br>3.型号、规格:300*100<br>4.含桥架支吊架<br>5.防火封堵符合设计及规范要求 | m | 383.1 | | | |
| 6136 | 030208004066 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:槽式<br>3.型号、规格:400*100<br>4.含桥架支吊架<br>5.防火封堵符合设计及规范要求 | m | 101 | | | |
| 6137 | 030212001288 | 电气配管 | 1.材质 :刚性阻燃管<br>2.规格 :PVC20<br>3.配置形式及部位:暗配<br>4.含墙体剔槽及恢复<br>5.含接线盒 | m | 258.56 | | | |
| 6138 | 030212001289 | 电气配管 | 1.材质 :金属软管<br>2.规格 :DN25 | m | 201.6 | | | |

6440312E-1A96-5DE2-A217-14B9D01EA889

## 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6139 | 030212003473 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管(桥架)敷设<br>2.型号、规格:WDZC-BYJ-2.5mm2 | m | 1834.6 | | | |
| 6140 | 030212003474 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管(桥架)敷设<br>2.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 3726.52 | | | |
| 6141 | 030212003475 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管(桥架)敷设<br>2.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 11667.9 | | | |
| 6142 | 030212003476 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管(桥架)敷设<br>2.型号、规格:WDZN-BYJ-4mm2 | m | 3263.52 | | | |
| 6143 | 030212003477 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管(桥架)敷设<br>2.型号、规格:WDZN-BYJ-6mm2 | m | 2462.66 | | | |
| 6144 | 030212003478 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管(桥架)敷设<br>2.型号、规格:WDZN-BYJ-10mm2 | m | 356.63 | | | |
| 6145 | 030213004038 | 荧光灯 | 1.形式（组装、成套）:单管荧光灯<br>2.型号、规格:1*14W<br>3.安装形式:车库杆吊，距地2.6m | 套 | 154 | | | |
| 6146 | 030213004039 | 荧光灯 | 1.形式（组装、成套）:单管荧光灯<br>2.型号、规格:1*14W<br>3.安装形式:壁挂距地2.4m | 套 | 30 | | | |
| 6147 | 030213004040 | 荧光灯 | 1.形式（组装、成套）:双管荧光灯<br>2.型号、规格:2*14W<br>3.安装形式:车库杆吊，距地2.6m | 套 | 134 | | | |
| 6148 | 030204031236 | 小电器 | 1.名称:单联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 12 | | | |
| 6149 | 030204031237 | 小电器 | 1.名称:插座<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 22 | | | |
| 6150 | 030208001182 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZCN-YJY-5*4<br>2.敷设方式:穿管(桥架)敷设<br>3.电缆头制安 | m | 426.5 | | | |
| 6151 | 030208001183 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZCN-YJY(F)-5*10<br>2.敷设方式:穿管(桥架)敷设<br>3.电缆头制安 | m | 364.5 | | | |
| 6152 | 030208001184 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZCN-YJY(F)-5*16<br>2.敷设方式:桥架（穿管）敷设<br>3.电缆头制安 | m | 336.2 | | | |
| 6153 | 030208001185 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZCN-YJY(F)-3*25+2*16<br>2.敷设方式:桥架（穿管）敷设<br>3.电缆头制安 | m | 296.8 | | | |
| 6154 | 030208001186 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZCN-YJY(F)-3*35+2*16<br>2.敷设方式:桥架（穿管）敷设<br>3.电缆头制安 | m | 407.1 | | | |

6440312E-1A9C-4F2A-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6155 | 030208001187 | 电力电缆 | 1.型号、规格:WDZC-YJY-5*4<br>2.敷设方式:桥架（穿管）敷设<br>3.电缆头制安 | m | 404.6 | | | |
| 6156 | 030212003479 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管(桥架)敷设<br>2.型号、规格:ZR-RYJS-2*1.5 | m | 2685.52 | | | |
| 6157 | CB568 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN100<br>2.符合设计及规范要求<br>3.预留强电进出线 | 个 | 10 | | | |
| 6158 | 030209001009 | 接地装置 | 1.接地极材质、规格、安装土质:普通土<br>2.接地母线材质、规格、敷设方式:利用防水板内上下两层钢筋可靠连接作为接地网，无筋处用40*4镀锌扁钢连接<br>3.等电位箱安装<br>4.配电箱接地<br>5.满足图纸设计及规范验收要求 | 项 | 1 | | | |
| 6159 | 030211008011 | 接地装置 | 1.类别：独立接地装置调试 | 系统 | 1 | | | |
| 6160 | CB569 | 壁挂式充电桩一体机 | | 台 | 4 | | | |
| | 11.3.2 应急照明 | | | | | | | |
| 6161 | 030204018302 | 配电箱 | 1.类别:应急照明配电箱CK-B1-1.2.5.6ALE1<br>2.安装方式：明装500*600*180<br>4.含端子接线 | 台 | 4 | | | |
| 6162 | 030212001290 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.含墙体剔槽及恢复 | m | 1657.57 | | | |
| 6163 | 030212003480 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>2.型号、规格:NH-RVS 2*2.5 | m | 1957.57 | | | |
| 6164 | 030212003481 | 电气配线 | 1.种类:应急照明线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ2.5 | m | 95.35 | | | |
| 6165 | 030213003076 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示标识灯<br>2.型号、规格:LED型<br>3.安装形式及高度:距地0.5m | 套 | 65 | | | |
| 6166 | 030213003077 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标识灯1*1W<br>2.型号、规格:LED型<br>3.安装形式及高度:门框上0.2m | 套 | 16 | | | |
| 6167 | 030213003078 | 装饰灯 | 1.名称:疏散安全出口标志灯<br>2.型号、规格:LED型<br>3.安装形式及高度:距地2.5米 吊杆安装 | 套 | 15 | | | |
| 6168 | 030213003079 | 装饰灯 | 1.名称:应急壁灯2*3W<br>2.型号、规格:LED型<br>3.安装形式及高度:距2.4m | 套 | 99 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6169 | 030213001076 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:自带蓄电池应急照明节能灯<br>2.型号规格：LED型，15W<br>3.安装形式：吸顶 | 套 | 4 | | | |
| 6170 | 030204031238 | 小电器 | 1.名称:单联开关<br>2.型号、规格：250V，10A | 套 | 4 | | | |
| 6171 | 030204031239 | 小电器 | 1.名称:开关盒安装<br>2.型号、规格: | 套 | 273 | | | |
| | 11.3.3 自动报警 | | | | | | | |
| 6172 | 030705001029 | 点型探测器 | 1.型号:感烟火灾探测器<br>2.含底盒 | 只 | 277 | | | |
| 6173 | 030705001030 | 点型探测器 | 1.型号:感温火灾探测器<br>2.含底盒 | 只 | 34 | | | |
| 6174 | 030705003037 | 按钮 | 1.型号、规格:消火栓启泵按钮 | 只 | 33 | | | |
| 6175 | 030705003038 | 按钮 | 1.型号、规格:带火警电话插孔手动报警按钮 | 只 | 17 | | | |
| 6176 | 030705009019 | 报警装置 | 1.形式:火灾声光报警器 | 台 | 17 | | | |
| 6177 | 031206001019 | 扩声系统设备 | 1.名称：火灾应急广播扬声器<br>2.安装方式：吸顶 | 台 | 35 | | | |
| 6178 | 031103038018 | 电话出线口 | 型号、规格:火警电话 | 个 | 12 | | | |
| 6179 | 030705004122 | 模块（接口） | 1.名称：输入输出模块 | 只 | 69 | | | |
| 6180 | 030705004123 | 模块（接口） | 1.名称：输入模块 | 只 | 6 | | | |
| 6181 | 030705004124 | 模块（接口） | 1.名称：输出模块 | 只 | 6 | | | |
| 6182 | 030705004125 | 模块（接口） | 1.名称：广播模块 | 只 | 6 | | | |
| 6183 | 030705004126 | 模块（接口） | 1.名称:总线隔离器 | 只 | 5 | | | |
| 6184 | 030204018303 | 消防端子箱 | 1.型号:模块箱300*300*120 | 台 | 5 | | | |
| 6185 | 030705008011 | 重复显示器 | 1.类型：火灾显示器 | 台 | 2 | | | |
| 6186 | 030204018304 | 消防端子箱 | 1.型号:消防端子箱 | 台 | 2 | | | |
| 6187 | 030208004067 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制<br>2.类型:槽式，防火型<br>3.型号、规格:200*100<br>4.含桥架支吊架 | m | 257.51 | | | |
| 6188 | 030212001291 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:暗配<br>4.墙体剔槽及恢复 | m | 5656.42 | | | |
| 6189 | 030212001292 | 电气配管 | 1.材质:薄壁钢管<br>2.规格:JDG25<br>3.配置形式及部位:暗配<br>4.墙体剔槽及恢复 | m | 1624 | | | |
| 6190 | 031103003001 | 金属软管 | 1.规格: ϕ 25 | m | 22 | | | |
| 6191 | 031103003002 | 金属软管 | 1.规格: ϕ 20 | m | 28 | | | |
| 6192 | 030212003482 | 电气配线 | 1.种类:管内穿线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管（桥架）敷设<br>3.型号、规格:ZR-RVS-2*1.5 | m | 6856.22 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6193 | 030212003483 | 电气配线 | 1.种类:管内穿线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管（桥架）敷设<br>3.型号、规格:RVS-2*1.5 | m | 533.22 | | | |
| 6194 | 030212003484 | 电气配线 | 1.种类:管内穿线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管（桥架）敷设<br>3.型号、规格:NH-BV-2.5mm2 | m | 2632.4 | | | |
| 6195 | 030208002049 | 控制电缆 | 1.型号、规格:NH-KVV-3*1.5mm2<br>2.敷设方式:穿管（桥架）敷设<br>3.电缆头制作安装 | m | 281.26 | | | |
| 6196 | 030208002050 | 控制电缆 | 1.型号、规格:NH-KVV-2*1.5mm2<br>2.敷设方式:穿管（桥架）敷设<br>3.电缆头制作安装 | m | 96 | | | |
| 6197 | 030212003485 | 电气配线 | 1.种类:管内穿线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管（桥架）敷设<br>3.型号、规格:NH-BV-2*1.0mm2 | m | 670.8 | | | |
| 6198 | 030212003486 | 电气配线 | 1.种类:管内穿线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管（桥架）敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-1.5mm2 | m | 126 | | | |
| 6199 | 030706001010 | 自动报警系统装置调试 | 1.点数:1000点以下 | 系统 | 1 | | | |
| | 11.3.4 给排水 | | | | | | | |
| 6200 | 030109001017 | 单级泵 | 1.名称:潜水泵<br>2.质量或型号:JYWQ50-15-20-1200-2.2,Q=15m3/h,H=20m,N=2.2KW<br>3.输送介质:废水<br>4.配套液位计、控制箱安装 | 台 | 19 | | | |
| 6201 | 030109001018 | 单级泵 | 1.名称:潜水泵<br>2.质量或型号:JYWQ100-65-13-2000-5.5 Q=65m3/h,H=13m,N=5.5W<br>3.输送介质:废水<br>4.配套液位计、控制箱安装 | 台 | 2 | | | |
| 6202 | 030109001019 | 单级泵 | 1.名称:潜水泵<br>2.质量或型号:JYWQ65-37-14-1400-3 Q=37m3/h,H=14m,N=3KW<br>3.输送介质:废水<br>4.配套液位计、控制箱安装 | 台 | 2 | | | |
| 6203 | 030801001038 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室内<br>2.输送介质:集水坑排水<br>3.规格:镀锌钢管DN150<br>4.连接方式:丝接 | m | 46.89 | | | |
| 6204 | 030801001039 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室内<br>2.输送介质:集水坑排水<br>3.规格:镀锌钢管DN125<br>4.连接方式:丝接 | m | 16.28 | | | |
| 6205 | 030801001040 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室内<br>2.输送介质:集水坑排水<br>3.规格:镀锌钢管DN100<br>4.连接方式:丝接 | m | 53.12 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6206 | 030801001041 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室内<br>2.输送介质:集水坑排水<br>3.规格:镀锌钢管DN80<br>4.连接方式:丝接 | m | 55.38 | | | |
| 6207 | 030801001042 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室内<br>2.输送介质:集水坑排水<br>3.规格:镀锌钢管DN65<br>4.连接方式:丝接 | m | 330.75 | | | |
| 6208 | 030803002001 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:对夹蝶阀<br>2.型号、规格:DN65<br>3.压力等级：1.0MPa | 个 | 48 | | | |
| 6209 | 030803002002 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:球型污水止回阀<br>2.型号、规格:DN65<br>3.压力等级：1.0MPa | 个 | 48 | | | |
| 6210 | CB570 | 刚性防水套管 | 1.规格、型号：DN150<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 6211 | CB571 | 刚性防水套管 | 1.规格、型号：DN125<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 6212 | CB572 | 刚性防水套管 | 1.规格、型号：DN100<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 6213 | CB573 | 刚性防水套管 | 1.规格、型号：DN65<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 7 | | | |
| 6214 | CB574 | 刚性防水套管 | 1.规格、型号：DN50<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 6215 | 030801008001 | 钢骨架塑料复合管 | 1．安装部位（室内、外）：室内<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:钢塑复合管<br>4．规格:DN50<br>5．连接方式:丝接 | m | 255.96 | | | |
| 6216 | 030801008002 | 钢骨架塑料复合管 | 1．安装部位（室内、外）：室内<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:钢塑复合管<br>4．规格:DN25<br>5．连接方式:丝接 | m | 81.51 | | | |
| 6217 | 030801008003 | 钢骨架塑料复合管 | 1．安装部位（室内、外）：室内<br>2．输送介质:给水<br>3．材质:钢塑复合管<br>4．规格:DN20<br>5．连接方式:丝接 | m | 185.95 | | | |
| 6218 | 030804016001 | 水龙头 | 1.规格:DN20<br>2.材质:不锈钢 | 个 | 16 | | | |
| 6219 | CB575 | 管道保温: | 1.安装部位（室内、外）：室内<br>2.材质：50mm厚超细玻璃丝绵 | m3 | 8.12 | | | |
| 6220 | CB576 | 保护层: | 1.不燃性玻璃布复合铝箔 | m2 | 258.48 | | | |
| 6221 | 030803001099 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.型号、规格:DN50 | 个 | 2 | | | |
| | 11.3.5 消火栓 | | | | | | | |
| 6222 | 030701003075 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内<br>2．材质:热镀锌钢管<br>3．规格:DN65<br>4．连接方式:沟槽连接 | m | 193.53 | | | |
| 6223 | 030701003076 | 消火栓镀锌钢管 | 1．安装部位（室内外）:室内<br>2．材质:热镀锌钢管<br>3．规格:DN150<br>4．连接方式:沟槽连接 | m | 1330.73 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6224 | 030701018039 | 消火栓 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：乙型单拴带灭火器组合式消火栓，型号为SG24E65Z-J | 套 | 34 | | | |
| 6225 | CB577 | 磷酸铵盐干粉灭火器 | 1.型号：MF/ABC5 | 具 | 68 | | | |
| 6226 | 030701007040 | 法兰阀门 | 1.名称：蝶阀<br>2.型号、规格：DN65 | 个 | 34 | | | |
| 6227 | 030701007041 | 法兰阀门 | 1.名称：蝶阀<br>2.型号、规格：DN150 | 个 | 10 | | | |
| 6228 | CB578 | 管道保温: | 1.安装部位（室内、外）：室内<br>2.材质：50mm厚超细玻璃丝绵 | m3 | 27.46 | | | |
| 6229 | CB579 | 保护层: | 1.不燃性玻璃布复合铝箔 | m2 | 698.8 | | | |
| 6230 | CB580 | 刚性防水套管制作安装 | 1.规格：DN150<br>2.符合设计及规范要求 | 个 | 2 | | | |
| | 11.3.6 喷淋 | | | | | | | |
| 6231 | 030701001082 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、材质：热镀锌钢管<br>2、规格:DN25<br>3、连接方式:螺纹连接 | m | 2066.12 | | | |
| 6232 | 030701001083 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、材质：热镀锌钢管<br>2、规格:DN32<br>3、连接方式:螺纹连接 | m | 2026.54 | | | |
| 6233 | 030701001084 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、材质：热镀锌钢管<br>2、规格:DN40<br>3、连接方式:螺纹连接 | m | 338.82 | | | |
| 6234 | 030701001085 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、材质：热镀锌钢管<br>2、规格:DN50<br>3、连接方式:螺纹连接 | m | 151.69 | | | |
| 6235 | 030701001086 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、材质：热镀锌钢管<br>2、规格:DN65<br>3、连接方式:卡箍连接 | m | 64.88 | | | |
| 6236 | 030701001087 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、材质：热镀锌钢管<br>2、规格:DN80<br>3、连接方式:卡箍连接 | m | 184.88 | | | |
| 6237 | 030701001088 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、材质：热镀锌钢管<br>2、规格:DN100<br>3、连接方式:卡箍连接 | m | 158.42 | | | |
| 6238 | 030701001089 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、材质：热镀锌钢管<br>2、规格:DN150<br>3、连接方式:卡箍连接 | m | 396.95 | | | |
| 6239 | 030701001090 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、材质：热镀锌钢管<br>2、规格:DN200<br>3、连接方式:卡箍连接 | m | 662.32 | | | |
| 6240 | 030701016011 | 末端试水装置 | 1.规格:DN25 | 组 | 3 | | | |
| 6241 | 030803005031 | 电动快速排气阀 | 1.型号、规格:DN25 | 个 | 3 | | | |
| 6242 | 030803001100 | 螺纹阀门 | 1.类型:电磁阀<br>2.型号、规格:DN25 | 个 | 3 | | | |
| 6243 | 030701014011 | 水流指示器 | 1.型号、规格:DN150<br>2.连接方式：法兰连接 | 个 | 3 | | | |
| 6244 | 030703005001 | 法兰阀门 | 1.名称:信号碟阀<br>2.规格：DN150<br>3.连接方式：沟槽法兰连接 | 个 | 9 | | | |
| 6245 | 030701015009 | 减压孔板 | 1．材质:不锈钢<br>2．规格:DN150,孔径Φ19 | 个 | 3 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第425页 共431页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6246 | 030701011011 | 水喷头 | 1.安装型式：无吊顶<br>2.型号、规格：直立型68°C玻璃球喷头 | 个 | 1706 | | | |
| 6247 | 030701012001 | 报警装置 | 1.类型:预作用报警装置ZSDU150<br>2.型号规格:DN150 | 组 | 2 | | | |
| 6248 | CB581 | 管道保温: | 1.安装部位（室内、外）：室内报警阀前自喷管道<br>2.材质：50mm厚超细玻璃丝绵 | m3 | 23.73 | | | |
| 6249 | CB582 | 管道保温: | 1.安装部位（室内、外）：室内报警阀前自喷管道<br>2.材质：50mm厚超细玻璃丝绵 | m3 | 67.55 | | | |
| 6250 | CB583 | 保护层: | 1.不燃性玻璃布复合铝箔 | m2 | 2810.49 | | | |
| 6251 | 030706002008 | 水灭火系统控制装置调试 | 1.点数:200点以下 | 系统 | 1 | | | |
| | 11.3.7 通风防排烟系统 | | | | | | | |
| 6252 | 030901002070 | 通风机 | 1.设备编号:排风排烟双速风机PYF-B1-1<br>2.设备型式：平时分时排风,火灾时排烟<br>3.型号:GYF-9-S1 风量：37300/24700m3/h 全压:668/293Pa 功率:9/3kW 转速:1450/960r/min 噪声76/69dB<br>4.安装方式：吊装，设减震器<br>5.帆布接口制作安装<br>6.含安装调试等全部内容 | 台 | 4 | | | |
| 6253 | 030901002071 | 通风机 | 1.设备编号:送补风风机BF-B1-1<br>2.设备型式：平时间歇送风,火灾时补风<br>3.型号:GXF-11-A 风量：39500m3/h 全压:325Pa 功率:5.5kW 转速:720r/min 噪声71dB<br>4.安装方式：吊装，设减震器<br>5.帆布接口制作安装<br>6.含安装调试等全部内容 | 台 | 3 | | | |
| 6254 | 030901002072 | 通风机 | 1.设备编号:送补风风机BF-B1-2<br>2.设备型式：平时间歇送风,火灾时补风<br>3.型号:GXF-8-A 风量：18800m3/h 全压:335Pa 功率:3kW 转速:720r/min 噪声69dB<br>4.安装方式：吊装，设减震器<br>5.帆布接口制作安装<br>6.含安装调试等全部内容 | 台 | 1 | | | |
| 6255 | 030902001074 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:0.6<br>4.连接形式:共板法兰连接 | m2 | 407.02 | | | |
| 6256 | 030902001075 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:0.75<br>4.连接形式:共板法兰连接 | m2 | 401.02 | | | |

64403 12E-1A9[illegible]2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6257 | 030902001076 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:1.0<br>4.连接形式:共板法兰连接 | m2 | 1134.8 | | | |
| 6258 | 030902001077 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:矩形<br>3.板材厚度:1.2<br>4.连接形式:共板法兰连接 | m2 | 34.11 | | | |
| 6259 | 030903001127 | 碳钢调节阀安装 | 1.类型:280℃防火阀<br>2.型号或规格:1800*400 | 个 | 7 | | | |
| 6260 | 030903001128 | 碳钢调节阀安装 | 1.类型:280℃防火阀（带电信号）<br>2.型号或规格:1800*400 | 个 | 7 | | | |
| 6261 | 030903001129 | 碳钢调节阀安装 | 1.类型:70℃防火阀（带电信号）<br>2.型号或规格:2000*500 | 个 | 3 | | | |
| 6262 | 030903001130 | 碳钢调节阀安装 | 1.类型:70℃防火阀（带电信号）<br>2.型号或规格:1500*400 | 个 | 1 | | | |
| 6263 | 030903001131 | 碳钢调节阀安装 | 1.类型:70℃防火阀<br>2.型号或规格:1500*400 | 个 | 1 | | | |
| 6264 | 030903001132 | 碳钢调节阀安装 | 1.类型:70℃防火阀<br>2.型号或规格:2000*500 | 个 | 3 | | | |
| 6265 | 030903001133 | 碳钢调节阀安装 | 1.类型:风管止回阀<br>2.型号或规格:1800*400 | 个 | 7 | | | |
| 6266 | 030903001134 | 碳钢调节阀安装 | 1.类型:风管止回阀<br>2.型号或规格:2000*500 | 个 | 3 | | | |
| 6267 | 030903001135 | 碳钢调节阀安装 | 1.类型:风管止回阀<br>2.型号或规格:1500*400 | 个 | 1 | | | |
| 6268 | 030903011001 | 铝及铝合金风口、散流器制作安装 | 1．类型:单层百叶风口<br>2．规格:2000*1250 | 个 | 3 | | | |
| 6269 | 030903011002 | 铝及铝合金风口、散流器制作安装 | 1．类型:单层百叶风口<br>2．规格:1500*1000 | 个 | 1 | | | |
| 6270 | 030903011003 | 铝及铝合金风口、散流器制作安装 | 1．类型:单层百叶风口<br>2．规格:800*200 | 个 | 84 | | | |
| 6271 | CB584 | 挡烟垂壁 | 1.参数：活动挡烟垂壁，应具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能，60S以内挡烟垂壁应启动到位<br>2.含电动装置 | m | 116.76 | | | |
| 6272 | 030904001019 | 通风工程检测、调试 | | 系统 | 1 | | | |
| | 11.3.8 泵房 | | | | | | | |
| 6273 | 030204004001 | 低压开关柜 | 1.型号:数字智能消防巡检控制柜<br>2.基础型钢制作安装<br>3.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 6274 | 030204018305 | 配电箱 | 1.类别:水泵房配电总箱<br>2.安装方式：明装<br>3.半周长或回路数：800*800*2200<br>4.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 6275 | 030204018306 | 配电箱 | 1.类别:室外消火栓泵控制箱<br>2.安装方式：明装<br>800*800*2200<br>3.含端子接线 | 台 | 1 | | | |

6440312E-1A90-4F02-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6276 | 030204018307 | 配电箱 | 1.类别:室内消火栓泵控制箱<br>2.安装方式：明装800*800*2200<br>3.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 6277 | 030204018308 | 配电箱 | 1.类别:喷淋泵控制箱<br>2.安装方式：明装800*800*2200<br>3.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 6278 | 030204018309 | 配电箱 | 1.类别:空压机控制箱<br>2.安装方式：明装<br>3.含端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 6279 | 030212001293 | 电气配管 | 1.材质 :金属软管<br>2.规格 :DN20 | m | 2 | | | |
| 6280 | 030212001294 | 电气配管 | 1.材质 :金属软管<br>2.规格 :DN50 | m | 2 | | | |
| 6281 | 030212001295 | 电气配管 | 1.材质 :金属软管<br>2.规格 :DN70 | m | 3 | | | |
| 6282 | 030211002009 | 送配电装置系统 | | 系统 | 1 | | | |
| 6283 | CB585 | 小型空压机 | 1.型号：VW-0.3/7,排气量0.3m3/min,排气压力0.70MPa,N=3KW | 台 | 1 | | | |
| 6284 | 030601004001 | 低压碳钢管 | 1．材质:热镀锌钢管<br>2．规格:DN25<br>3．连接方式:螺纹连接<br>4. 管道液压试验<br>5. 管道水冲洗<br>6. 管件 | m | 56.34 | | | |
| 6285 | 030601004002 | 低压碳钢管 | 1．材质:热镀锌钢管<br>2．规格:DN100<br>3．连接方式:沟槽连接<br>4. 管道液压试验<br>5. 管道水冲洗 | m | 47 | | | |
| 6286 | 030601004003 | 低压碳钢管 | 1．材质:热镀锌钢管<br>2．规格:DN150<br>3．连接方式:沟槽连接<br>4. 管道液压试验<br>5. 管道水冲洗 | m | 39.6 | | | |
| 6287 | 030601004004 | 低压碳钢管 | 1．材质:热镀锌钢管<br>2．规格:DN200<br>3．连接方式:沟槽连接<br>4. 管道液压试验<br>5. 管道水冲洗 | m | 97.9 | | | |
| 6288 | 030601004005 | 低压碳钢管 | 1．材质:热镀锌钢管<br>2．规格:DN250<br>3．连接方式:沟槽连接<br>4. 管道液压试验<br>5. 管道水冲洗 | m | 15.6 | | | |
| 6289 | 030601004006 | 低压碳钢管 | 1．材质:热镀锌钢管<br>2．规格:DN300<br>3．连接方式:沟槽连接<br>4. 管道液压试验<br>5. 管道水冲洗 | m | 2.4 | | | |
| 6290 | 030607003001 | 低压法兰阀门 | 1.名称:浮球阀<br>2.型号、规格:DN100 | 个 | 4 | | | |
| 6291 | 030607003002 | 低压法兰阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.型号、规格:DN200 | 个 | 9 | | | |
| 6292 | 030607003003 | 低压法兰阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.型号、规格:DN200 | 个 | 6 | | | |
| 6293 | 030607003004 | 低压法兰阀门 | 1.名称:明杆闸阀<br>2.型号、规格:DN200 | 个 | 6 | | | |
| 6294 | 030607003005 | 低压法兰阀门 | 1.名称:压力开关<br>2.型号、规格:DN200 | 个 | 3 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6295 | 030607003006 | 低压法兰阀门 | 1.名称:可曲挠橡胶接头<br>2.型号、规格:DN200 | 个 | 6 | | | |
| 6296 | 030607003007 | 低压法兰阀门 | 1.名称:过滤器<br>2.型号、规格:DN150 | 个 | 4 | | | |
| 6297 | 030607003008 | 低压法兰阀门 | 1.名称:过滤器<br>2.型号、规格:DN100 | 个 | 4 | | | |
| 6298 | 030607003009 | 低压法兰阀门 | 1.名称:明杆闸阀<br>2.型号、规格:DN150 | 个 | 8 | | | |
| 6299 | 030607003010 | 低压法兰阀门 | 1.名称:可曲挠橡胶接头<br>2.型号、规格:DN150 | 个 | 2 | | | |
| 6300 | 030607003011 | 低压法兰阀门 | 1.名称:可曲挠橡胶接头<br>2.型号、规格:DN250 | 个 | 6 | | | |
| 6301 | 030607003012 | 低压法兰阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.型号、规格:DN250 | 个 | 6 | | | |
| 6302 | 030607003013 | 低压法兰阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.型号、规格:DN250 | 个 | 6 | | | |
| 6303 | 030607003014 | 低压法兰阀门 | 1.名称:蝶阀<br>2.型号、规格:DN100 | 个 | 13 | | | |
| 6304 | 030607003015 | 低压法兰阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.型号、规格:DN100 | 个 | 4 | | | |
| 6305 | 030607003016 | 低压法兰阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.型号、规格:DN300 | 个 | 1 | | | |
| 6306 | 030607003017 | 低压法兰阀门 | 1.名称:安全阀<br>2.型号、规格:DN100 | 个 | 3 | | | |
| 6307 | 031001002009 | 压力仪表 | 1.名称:低压压力开关<br>2.类型：DN15 | 个 | 3 | | | |
| 6308 | 031001002010 | 压力仪表 | 1.名称:压力表<br>2.含压力表弯、旋塞 | 台 | 13 | | | |
| 6309 | 030607003018 | 低压法兰阀门 | 1.名称:蝶阀<br>2.型号、规格:DN25 | 个 | 6 | | | |
| 6310 | 030607003019 | 低压法兰阀门 | 1.名称:可曲挠橡胶接头<br>2.型号、规格:DN25 | 个 | 8 | | | |
| 6311 | 030607003020 | 低压法兰阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.型号、规格:DN25 | 个 | 4 | | | |
| 6312 | 030607003021 | 低压法兰阀门 | 1.名称:过滤器<br>2.型号、规格:DN25 | 个 | 4 | | | |
| 6313 | 030607003022 | 低压法兰阀门 | 1.名称:泄压阀<br>2.型号、规格:DN150 | 个 | 4 | | | |
| 6314 | 030604001001 | 低压碳钢管件 | 1．种类、材质:卡箍弯头<br>2．规格:DN150<br>3．连接方式:卡箍连接 | 个 | 4 | | | |
| 6315 | 030604001002 | 低压碳钢管件 | 1．种类、材质:卡箍三通<br>2．规格:DN100<br>3．连接方式:卡箍连接 | 个 | 6 | | | |
| 6316 | 030604001003 | 低压碳钢管件 | 1．种类、材质:卡箍弯头<br>2．规格:DN100<br>3．连接方式:卡箍连接 | 个 | 6 | | | |
| 6317 | 030604001004 | 低压碳钢管件 | 1．种类、材质:卡箍三通<br>2．规格:DN150<br>3．连接方式:卡箍连接 | 个 | 4 | | | |
| 6318 | 030604001005 | 低压碳钢管件 | 1．种类、材质:卡箍三通<br>2．规格:DN200<br>3．连接方式:卡箍连接 | 个 | 11 | | | |
| 6319 | 030604001006 | 低压碳钢管件 | 1．种类、材质:卡箍弯头<br>2．规格:DN200<br>3．连接方式:卡箍连接 | 个 | 26 | | | |
| 6320 | 030604001007 | 低压碳钢管件 | 1．种类、材质:卡箍弯头<br>2．规格:DN250<br>3．连接方式:卡箍连接 | 个 | 6 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6321 | 030604001008 | 低压碳钢管件 | 1．种类、材质:卡箍弯头<br>2．规格:DN300<br>3．连接方式:卡箍连接 | 个 | 2 | | | |
| 6322 | 030109001020 | 离心式泵 | 1.名称:室内消火栓泵<br>2.质量或型号:Q=40L/s, H=150m,N=110kW<br>3.输送介质:水 | 台 | 2 | | | |
| 6323 | 030109001021 | 离心式泵 | 1.名称:室外消火栓泵<br>2.质量或型号:Q=40L/s, H=60m,N=37kW<br>3.输送介质:水 | 台 | 2 | | | |
| 6324 | 030701020001 | 隔膜式气压水罐 | 1.名称:稳压泵型号:Q=1L/S H=40m N=4.0KW 气压罐型号:SQL1000*0.6,消防泵启泵压力P=0.17Mpa。稳压泵启泵压力P1=0.24Mpa,停泵压力P2=0.28Mpa。<br>2.含稳压泵、配套阀门、管件、基础等 | 套 | 1 | | | |
| 6325 | 030701020002 | 隔膜式气压水罐 | 1.名称:稳压泵型号:Q=1L/S H=100m N=4.0KW 气压罐型号:SQL1000*0.6,消防泵启泵压力P=0.64Mpa。稳压泵启泵压力P1=0.71Mpa,停泵压力P2=0.84Mpa。<br>2.含稳压泵、配套阀门、管件、基础等 | 套 | 1 | | | |
| 6326 | 030610001001 | 低压碳钢法兰 | 1．类型（副、片或种类）：卡箍法兰<br>2．规格:DN100 | 副 | 24 | | | |
| 6327 | CB586 | 钢制喇叭口制安 | 1.名称：喇叭管<br>2．种类:碳钢<br>3．规格:DN150<br>4．连接方式:焊接<br>5．喇叭管支架制作安装 | 个 | 2 | | | |
| 6328 | CB587 | 钢制喇叭口制安 | 1.名称：喇叭管<br>2．种类:碳钢<br>3．规格:DN200<br>4．连接方式:焊接<br>5．喇叭管支架制作安装 | 个 | 4 | | | |
| 6329 | 030610001002 | 低压碳钢法兰 | 1．类型（副、片或种类）：卡箍法兰<br>2．规格:DN150 | 副 | 16 | | | |
| 6330 | 030610001003 | 低压碳钢法兰 | 1．类型（副、片或种类）：卡箍法兰<br>2．规格:DN200 | 副 | 36 | | | |
| 6331 | 030610001004 | 低压碳钢法兰 | 1．类型（副、片或种类）：卡箍法兰<br>2．规格:DN300 | 副 | 2 | | | |
| 6332 | 030615001001 | 管架制作安装 | 1.材质:碳钢<br>2.管架形式:一般管架<br>3.除锈及刷漆 | kg | 325 | | | |
| 6333 | CB588 | 柔性防水套管 | 1.规格：DN150 | 个 | 7 | | | |
| 6334 | CB589 | 柔性防水套管 | 1.规格：DN200 | 个 | 4 | | | |
| 6335 | CB590 | 柔性防水套管DN250 | | 个 | 6 | | | |
| 6336 | CB591 | 柔性防水套管 | 1.规格：DN100 | 个 | 3 | | | |
| 6337 | CB592 | 柔性防水套管 | 1.规格：DN300 | 个 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6338 | CB593 | 小型站类工艺系统调整费 | | 项 | 1 | | | |
| | 11.3.9 地下防火门监控系统 | | | | | | | |
| 6339 | 030212001296 | 电气配管 | 1.材质 :薄壁钢管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:暗配<br>4.墙体剔槽及恢复 | m | 248.52 | | | |
| 6340 | 030212003487 | 电气配线 | 1.种类（导线、母线）:通信线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管（桥架）敷设<br>3.型号、规格:ZR-RVS-2*1.5mm2 | m | 326.59 | | | |
| 6341 | 030212003488 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管（桥架）敷设<br>3.型号、规格:NH-BV-2.5 | m | 682.94 | | | |
| 6342 | 030705004127 | 模块（接口） | 1.名称:防火门监控模块 | 只 | 13 | | | |
| 6343 | CB594 | 防火门门磁开关 | | 套 | 13 | | | |
| 6344 | CB595 | 防火门监控主机 | | 台 | 1 | | | |
| | 11.3.10 监控系统 | | | | | | | |
| 6345 | 030212001297 | 电气配管 | 1.材质 :紧定式钢导管<br>2.规格 :JDG20<br>3.配置形式及部位:暗敷设<br>4.含墙体剔槽及恢复 | m | 1347 | | | |
| 6346 | 031103017016 | 4对对绞电缆 | 1.规格:六类网线<br>2.敷设环境:穿管敷设 | m | 1347 | | | |
| 6347 | 031103017017 | 4对对绞电缆 | 1.规格:六类网线<br>2.敷设环境:桥架敷设 | m | 1834.2 | | | |
| 6348 | 030212003489 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设<br>3.型号、规格:RVV-2*1.0 | m | 1347 | | | |
| 6349 | 030212003490 | 电气配线 | 1.种类:电源线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设<br>3.型号、规格:RVV-2*1.0 | m | 738 | | | |
| 6350 | 031208008002 | 电视控制摄像设备 | 1.名称:摄像机<br>2.规格:距地2.4m吊装<br>3.型号:详见甲方要求<br>4.含摄像支架、电源 | 台 | 45 | | | |
| 6351 | 030204017001 | 控制箱 | 型号:监控控制箱 | 台 | 2 | | | |
| | 12 地下车库基坑支护工程 | | | | | | | |
| | 12.1 土建 | | | | | | | |
| 6352 | AB730 | 排水盲沟 | 1.截面尺寸：500mm*500mm<br>2.详见排水盲沟大样图，包含挖土、内填2-3碎石<br>3.部位：坡底 | m | 871 | | | |

6440312E-1A9C-D2-A217-14B9D01EA889

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6353 | AB731 | 喷砼护面（锚杆加固） | 1.混凝土强度等级：C20混凝土<br>2.厚度：80mm<br>3.含锚杆、检测、泄水孔、脚手架、ϕ6HRB400@200钢筋网等所有内容，钢丝网采用固定钉ϕ12HRB400钢筋,间距2.0m,长度1.0m,锤击法植入固定；岩石锚杆竖向间距1.5m,水平间距1.5m；岩石锚杆之间设置横向拉结筋,材料为双道ϕ20HRB400钢筋；岩石锚杆孔径110mm,倾角15%%d主筋1ϕ25HRB400钢筋,内注P.O42.5水泥浆,水灰比0.5。具体做法详见图纸要求。 | m2 | 2376.27 | | | |
| 6354 | AB732 | 喷砼护面 | 1.混凝土强度等级：C20混凝土<br>2.厚度：60mm<br>3.含检测、泄水孔、脚手架、钢丝网等所有内容，挂成品钢丝网，钢丝网采用固定钉ϕ12HRB400钢筋,间距2.0m,长度1.0m,锤击法植入固定。具体做法详见图纸要求。 | m2 | 5544.62 | | | |
| 6355 | 010302001001 | 挡水墙 | 1.截面尺寸：300mm*200mm<br>2.砖品种、规格:水泥砖,包括抹灰<br>2.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 | m | 897 | | | |
| | 13 室外绿化景观、管网配套工程 | | | | | | | |
| | 13.1 土建 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 措施项目清单计价汇总表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第1页 共6页**

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| | 1#楼 | |
| | 土建±0.00以下 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 装饰±0.00以下 | |
| 3 | 总价措施项目清单 | |
| 4 | 单价措施项目清单 | |
| | 1-4层1/0A轴到B轴网点土建 | |
| 5 | 总价措施项目清单 | |
| 6 | 单价措施项目清单 | |
| | 1-4层1/0A轴到B轴网点装饰 | |
| 7 | 总价措施项目清单 | |
| 8 | 单价措施项目清单 | |
| | 土建±0.00以上 | |
| 9 | 总价措施项目清单 | |
| 10 | 单价措施项目清单 | |
| | 装饰±0.00以上 | |
| 11 | 总价措施项目清单 | |
| 12 | 单价措施项目清单 | |
| | 安装±0.00以下 | |
| 13 | 总价措施项目清单 | |
| 14 | 单价措施项目清单 | |
| | 安装±0.00以上 | |
| 15 | 总价措施项目清单 | |
| 16 | 单价措施项目清单 | |
| | 单独商铺部分安装 | |
| 17 | 总价措施项目清单 | |
| 18 | 单价措施项目清单 | |
| | 2#楼 | |
| | 土建±0.00以下 | |
| 19 | 总价措施项目清单 | |
| 20 | 单价措施项目清单 | |
| | 装饰±0.00以下 | |
| 21 | 总价措施项目清单 | |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 措施项目清单计价汇总表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第2页 共6页**

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 22 | 单价措施项目清单 | |
| | 土建±0.00以上 | |
| 23 | 总价措施项目清单 | |
| 24 | 单价措施项目清单 | |
| | 装饰±0.00以上 | |
| 25 | 总价措施项目清单 | |
| 26 | 单价措施项目清单 | |
| | 安装±0.00以下 | |
| 27 | 总价措施项目清单 | |
| 28 | 单价措施项目清单 | |
| | 安装±0.00以上 | |
| 29 | 总价措施项目清单 | |
| 30 | 单价措施项目清单 | |
| | 3#楼 | |
| | 土建±0.00以下 | |
| 31 | 总价措施项目清单 | |
| 32 | 单价措施项目清单 | |
| | 装饰±0.00以下 | |
| 33 | 总价措施项目清单 | |
| 34 | 单价措施项目清单 | |
| | 土建±0.00以上 | |
| 35 | 总价措施项目清单 | |
| 36 | 单价措施项目清单 | |
| | 装饰±0.00以上 | |
| 37 | 总价措施项目清单 | |
| 38 | 单价措施项目清单 | |
| | 安装±0.00以下 | |
| 39 | 总价措施项目清单 | |
| 40 | 单价措施项目清单 | |
| | 安装±0.00以上 | |
| 41 | 总价措施项目清单 | |
| 42 | 单价措施项目清单 | |
| | 7#楼 | |
| | 土建±0.00以下 | |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 措施项目清单计价汇总表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第3页 共6页**

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 43 | 总价措施项目清单 | |
| 44 | 单价措施项目清单 | |
| | 装饰±0.00以下 | |
| 45 | 总价措施项目清单 | |
| 46 | 单价措施项目清单 | |
| | 土建±0.00以上 | |
| 47 | 总价措施项目清单 | |
| 48 | 单价措施项目清单 | |
| | 装饰±0.00以上 | |
| 49 | 总价措施项目清单 | |
| 50 | 单价措施项目清单 | |
| | 安装±0.00以下 | |
| 51 | 总价措施项目清单 | |
| 52 | 单价措施项目清单 | |
| | 安装±0.00以上 | |
| 53 | 总价措施项目清单 | |
| 54 | 单价措施项目清单 | |
| | 8#楼 | |
| | 土建±0.00以下 | |
| 55 | 总价措施项目清单 | |
| 56 | 单价措施项目清单 | |
| | 装饰±0.00以下 | |
| 57 | 总价措施项目清单 | |
| 58 | 单价措施项目清单 | |
| | 土建±0.00以上 | |
| 59 | 总价措施项目清单 | |
| 60 | 单价措施项目清单 | |
| | 装饰±0.00以上 | |
| 61 | 总价措施项目清单 | |
| 62 | 单价措施项目清单 | |
| | 安装±0.00以下 | |
| 63 | 总价措施项目清单 | |
| 64 | 单价措施项目清单 | |
| | 安装±0.00以上 | |

6443B12E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 措施项目清单计价汇总表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第4页 共6页**

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 65 | 总价措施项目清单 | |
| 66 | 单价措施项目清单 | |
| | 12#楼 | |
| | 土建±0.00以下 | |
| 67 | 总价措施项目清单 | |
| 68 | 单价措施项目清单 | |
| | 装饰±0.00以下 | |
| 69 | 总价措施项目清单 | |
| 70 | 单价措施项目清单 | |
| | 土建±0.00以上 | |
| 71 | 总价措施项目清单 | |
| 72 | 单价措施项目清单 | |
| | 装饰±0.00以上 | |
| 73 | 总价措施项目清单 | |
| 74 | 单价措施项目清单 | |
| | 安装±0.00以下 | |
| 75 | 总价措施项目清单 | |
| 76 | 单价措施项目清单 | |
| | 安装±0.00以上 | |
| 77 | 总价措施项目清单 | |
| 78 | 单价措施项目清单 | |
| | 13#楼 | |
| | 土建±0.00以下 | |
| 79 | 总价措施项目清单 | |
| 80 | 单价措施项目清单 | |
| | 装饰±0.00以下 | |
| 81 | 总价措施项目清单 | |
| 82 | 单价措施项目清单 | |
| | 土建±0.00以上 | |
| 83 | 总价措施项目清单 | |
| 84 | 单价措施项目清单 | |
| | 装饰±0.00以上 | |
| 85 | 总价措施项目清单 | |
| 86 | 单价措施项目清单 | |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 措施项目清单计价汇总表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第5页 共6页**

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
|  | 安装±0.00以下 |  |
| 87 | 总价措施项目清单 |  |
| 88 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 安装±0.00以上 |  |
| 89 | 总价措施项目清单 |  |
| 90 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 18#楼 |  |
|  | 土建±0.00以下 |  |
| 91 | 总价措施项目清单 |  |
| 92 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 装饰±0.00以下 |  |
| 93 | 总价措施项目清单 |  |
| 94 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 土建±0.00以上 |  |
| 95 | 总价措施项目清单 |  |
| 96 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 装饰±0.00以上 |  |
| 97 | 总价措施项目清单 |  |
| 98 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 安装±0.00以下 |  |
| 99 | 总价措施项目清单 |  |
| 100 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 安装±0.00以上 |  |
| 101 | 总价措施项目清单 |  |
| 102 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 1#变电所 |  |
|  | 土建 |  |
| 103 | 总价措施项目清单 |  |
| 104 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 装饰 |  |
| 105 | 总价措施项目清单 |  |
| 106 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 安装 |  |
| 107 | 总价措施项目清单 |  |

# 措施项目清单计价汇总表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 108 | 单价措施项目清单 | |
| | 幼儿园 | |
| | 土建 | |
| 109 | 总价措施项目清单 | |
| 110 | 单价措施项目清单 | |
| | 装饰 | |
| 111 | 总价措施项目清单 | |
| 112 | 单价措施项目清单 | |
| | 安装 | |
| 113 | 总价措施项目清单 | |
| 114 | 单价措施项目清单 | |
| | 地下车库一标段 | |
| | 土建 | |
| 115 | 总价措施项目清单 | |
| 116 | 单价措施项目清单 | |
| | 装饰 | |
| 117 | 总价措施项目清单 | |
| 118 | 单价措施项目清单 | |
| | 安装 | |
| 119 | 总价措施项目清单 | |
| 120 | 单价措施项目清单 | |
| | 地下车库基坑支护工程 | |
| | 土建 | |
| 121 | 总价措施项目清单 | |
| 122 | 单价措施项目清单 | |
| | 室外绿化景观、管网配套工程 | |
| | 土建 | |
| 123 | 总价措施项目清单 | |
| 124 | 单价措施项目清单 | |

644031ZE-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第1页 共10页**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1 1#楼 | | | | |
| | 1.1.1 土建±0.00以下 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 1.1.2 装饰±0.00以下 | | | | |
| 5 | 夜间施工 | | | | |
| 6 | 二次搬运 | | | | |
| 7 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 8 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 1.1.3 1-4层1/0A轴到B轴网点土建 | | | | |
| 9 | 夜间施工 | | | | |
| 10 | 二次搬运 | | | | |
| 11 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 12 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 1.1.4 1-4层1/0A轴到B轴网点装饰 | | | | |
| 13 | 夜间施工 | | | | |
| 14 | 二次搬运 | | | | |
| 15 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 16 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 1.1.5 土建±0.00以上 | | | | |
| 17 | 夜间施工 | | | | |
| 18 | 二次搬运 | | | | |
| 19 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 20 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 1.1.6 装饰±0.00以上 | | | | |
| 21 | 夜间施工 | | | | |
| 22 | 二次搬运 | | | | |
| 23 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 24 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 1.1.7 安装±0.00以下 | | | | |
| 25 | 夜间施工 | | | | |
| 26 | 二次搬运 | | | | |

6443B2E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 28 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 1.1.8 安装±0.00以上 | | | | |
| 29 | 夜间施工 | | | | |
| 30 | 二次搬运 | | | | |
| 31 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 32 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 1.1.9 单独商铺部分安装 | | | | |
| 33 | 夜间施工 | | | | |
| 34 | 二次搬运 | | | | |
| 35 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 36 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 1.2 2#楼 | | | | |
| | 1.2.1 土建±0.00以下 | | | | |
| 37 | 夜间施工 | | | | |
| 38 | 二次搬运 | | | | |
| 39 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 40 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 1.2.2 装饰±0.00以下 | | | | |
| 41 | 夜间施工 | | | | |
| 42 | 二次搬运 | | | | |
| 43 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 44 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 1.2.3 土建±0.00以上 | | | | |
| 45 | 夜间施工 | | | | |
| 46 | 二次搬运 | | | | |
| 47 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 48 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 1.2.4 装饰±0.00以上 | | | | |
| 49 | 夜间施工 | | | | |
| 50 | 二次搬运 | | | | |
| 51 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 52 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 1.2.5 安装±0.00以下 | | | | |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 夜间施工 | | | | |
| 54 | 二次搬运 | | | | |
| 55 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 56 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 1.2.6 安装±0.00以上 | | | | |
| 57 | 夜间施工 | | | | |
| 58 | 二次搬运 | | | | |
| 59 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 60 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 1.3 3#楼 | | | | |
| | 1.3.1 土建±0.00以下 | | | | |
| 61 | 夜间施工 | | | | |
| 62 | 二次搬运 | | | | |
| 63 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 64 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 1.3.2 装饰±0.00以下 | | | | |
| 65 | 夜间施工 | | | | |
| 66 | 二次搬运 | | | | |
| 67 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 68 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 1.3.3 土建±0.00以上 | | | | |
| 69 | 夜间施工 | | | | |
| 70 | 二次搬运 | | | | |
| 71 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 72 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 1.3.4 装饰±0.00以上 | | | | |
| 73 | 夜间施工 | | | | |
| 74 | 二次搬运 | | | | |
| 75 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 76 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 1.3.5 安装±0.00以下 | | | | |
| 77 | 夜间施工 | | | | |
| 78 | 二次搬运 | | | | |
| 79 | 冬、雨季施工 | | | | |

644C312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第4页 共10页**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 1.3.6 安装±0.00以上 | | | | |
| 81 | 夜间施工 | | | | |
| 82 | 二次搬运 | | | | |
| 83 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 84 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 1.4 7#楼 | | | | |
| | 1.4.1 土建±0.00以下 | | | | |
| 85 | 夜间施工 | | | | |
| 86 | 二次搬运 | | | | |
| 87 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 88 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 1.4.2 装饰±0.00以下 | | | | |
| 89 | 夜间施工 | | | | |
| 90 | 二次搬运 | | | | |
| 91 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 92 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 1.4.3 土建±0.00以上 | | | | |
| 93 | 夜间施工 | | | | |
| 94 | 二次搬运 | | | | |
| 95 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 96 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 1.4.4 装饰±0.00以上 | | | | |
| 97 | 夜间施工 | | | | |
| 98 | 二次搬运 | | | | |
| 99 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 100 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 1.4.5 安装±0.00以下 | | | | |
| 101 | 夜间施工 | | | | |
| 102 | 二次搬运 | | | | |
| 103 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 104 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 1.4.6 安装±0.00以上 | | | | |
| 105 | 夜间施工 | | | | |

644C312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第5页 共10页**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 二次搬运 | | | | |
| 107 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 108 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 1.5 8#楼 | | | | |
| | 1.5.1 土建±0.00以下 | | | | |
| 109 | 夜间施工 | | | | |
| 110 | 二次搬运 | | | | |
| 111 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 112 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 1.5.2 装饰±0.00以下 | | | | |
| 113 | 夜间施工 | | | | |
| 114 | 二次搬运 | | | | |
| 115 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 116 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 1.5.3 土建±0.00以上 | | | | |
| 117 | 夜间施工 | | | | |
| 118 | 二次搬运 | | | | |
| 119 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 120 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 1.5.4 装饰±0.00以上 | | | | |
| 121 | 夜间施工 | | | | |
| 122 | 二次搬运 | | | | |
| 123 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 124 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 1.5.5 安装±0.00以下 | | | | |
| 125 | 夜间施工 | | | | |
| 126 | 二次搬运 | | | | |
| 127 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 128 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 1.5.6 安装±0.00以上 | | | | |
| 129 | 夜间施工 | | | | |
| 130 | 二次搬运 | | | | |
| 131 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 132 | 已完工程及设备保护 | | | | |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第6页 共10页**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.6 12#楼 | | | | |
| | 1.6.1 土建±0.00以下 | | | | |
| 133 | 夜间施工 | | | | |
| 134 | 二次搬运 | | | | |
| 135 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 136 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 1.6.2 装饰±0.00以下 | | | | |
| 137 | 夜间施工 | | | | |
| 138 | 二次搬运 | | | | |
| 139 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 140 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 1.6.3 土建±0.00以上 | | | | |
| 141 | 夜间施工 | | | | |
| 142 | 二次搬运 | | | | |
| 143 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 144 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 1.6.4 装饰±0.00以上 | | | | |
| 145 | 夜间施工 | | | | |
| 146 | 二次搬运 | | | | |
| 147 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 148 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 1.6.5 安装±0.00以下 | | | | |
| 149 | 夜间施工 | | | | |
| 150 | 二次搬运 | | | | |
| 151 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 152 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 1.6.6 安装±0.00以上 | | | | |
| 153 | 夜间施工 | | | | |
| 154 | 二次搬运 | | | | |
| 155 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 156 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 1.7 13#楼 | | | | |
| | 1.7.1 土建±0.00以下 | | | | |
| 157 | 夜间施工 | | | | |

64403E2E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第7页 共10页**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 二次搬运 | | | | |
| 159 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 160 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 1.7.2 装饰±0.00以下 | | | | |
| 161 | 夜间施工 | | | | |
| 162 | 二次搬运 | | | | |
| 163 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 164 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 1.7.3 土建±0.00以上 | | | | |
| 165 | 夜间施工 | | | | |
| 166 | 二次搬运 | | | | |
| 167 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 168 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 1.7.4 装饰±0.00以上 | | | | |
| 169 | 夜间施工 | | | | |
| 170 | 二次搬运 | | | | |
| 171 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 172 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 1.7.5 安装±0.00以下 | | | | |
| 173 | 夜间施工 | | | | |
| 174 | 二次搬运 | | | | |
| 175 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 176 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 1.7.6 安装±0.00以上 | | | | |
| 177 | 夜间施工 | | | | |
| 178 | 二次搬运 | | | | |
| 179 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 180 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 1.8 18#楼 | | | | |
| | 1.8.1 土建±0.00以下 | | | | |
| 181 | 夜间施工 | | | | |
| 182 | 二次搬运 | | | | |
| 183 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 184 | 已完工程及设备保护 | | | | |

644C312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 1.8.2 装饰±0.00以下 |  |  |  |  |
| 185 | 夜间施工 |  |  |  |  |
| 186 | 二次搬运 |  |  |  |  |
| 187 | 冬、雨季施工 |  |  |  |  |
| 188 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |
|  | 1.8.3 土建±0.00以上 |  |  |  |  |
| 189 | 夜间施工 |  |  |  |  |
| 190 | 二次搬运 |  |  |  |  |
| 191 | 冬、雨季施工 |  |  |  |  |
| 192 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |
|  | 1.8.4 装饰±0.00以上 |  |  |  |  |
| 193 | 夜间施工 |  |  |  |  |
| 194 | 二次搬运 |  |  |  |  |
| 195 | 冬、雨季施工 |  |  |  |  |
| 196 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |
|  | 1.8.5 安装±0.00以下 |  |  |  |  |
| 197 | 夜间施工 |  |  |  |  |
| 198 | 二次搬运 |  |  |  |  |
| 199 | 冬、雨季施工 |  |  |  |  |
| 200 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |
|  | 1.8.6 安装±0.00以上 |  |  |  |  |
| 201 | 夜间施工 |  |  |  |  |
| 202 | 二次搬运 |  |  |  |  |
| 203 | 冬、雨季施工 |  |  |  |  |
| 204 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |
|  | 1.9 1#变电所 |  |  |  |  |
|  | 1.9.1 土建 |  |  |  |  |
| 205 | 夜间施工 |  |  |  |  |
| 206 | 二次搬运 |  |  |  |  |
| 207 | 冬、雨季施工 |  |  |  |  |
| 208 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |
|  | 1.9.2 装饰 |  |  |  |  |
| 209 | 夜间施工 |  |  |  |  |
| 210 | 二次搬运 |  |  |  |  |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第9页 共10页**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 212 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 1.9.3 安装 | | | | |
| 213 | 夜间施工 | | | | |
| 214 | 二次搬运 | | | | |
| 215 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 216 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 1.10 幼儿园 | | | | |
| | 1.10.1 土建 | | | | |
| 217 | 夜间施工 | | | | |
| 218 | 二次搬运 | | | | |
| 219 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 220 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 1.10.2 装饰 | | | | |
| 221 | 夜间施工 | | | | |
| 222 | 二次搬运 | | | | |
| 223 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 224 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 1.10.3 安装 | | | | |
| 225 | 夜间施工 | | | | |
| 226 | 二次搬运 | | | | |
| 227 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 228 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 1.11 地下车库一标段 | | | | |
| | 1.11.1 土建 | | | | |
| 229 | 夜间施工 | | | | |
| 230 | 二次搬运 | | | | |
| 231 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 232 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 1.11.2 装饰 | | | | |
| 233 | 夜间施工 | | | | |
| 234 | 二次搬运 | | | | |
| 235 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 236 | 已完工程及设备保护 | | | | |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第10页 共10页**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.11.3 安装 | | | | |
| 237 | 夜间施工 | | | | |
| 238 | 二次搬运 | | | | |
| 239 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 240 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 1.12 地下车库基坑支护工程 | | | | |
| | 1.12.1 土建 | | | | |
| 241 | 夜间施工 | | | | |
| 242 | 二次搬运 | | | | |
| 243 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 244 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 1.13 室外绿化景观、管网配套工程 | | | | |
| | 1.13.1 土建 | | | | |
| 245 | 夜间施工 | | | | |
| 246 | 二次搬运 | | | | |
| 247 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 248 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 合计 | | | | | |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| | 1 1#楼 | | | | | | | |
| | 1.1 土建±0.00以下 | | | | | | | |
| 1 | AB015 | 塔式起重机 | 1.工作内容:包含塔式起重机的基础处理、垫层、模板、预埋螺栓、钢筋、安装、拆卸、场外运输等所有工作内容<br>2.包括基础拆除 | 项 | 1 | | | |
| 2 | AB016 | 施工电梯 | 1.工作内容：包含基础处理、模板、螺栓、安装、拆卸等的所有工作内容<br>2.包括基础拆除 | 项 | 1 | | | |
| 3 | AB017 | 钢管依附斜道 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.符合相关验收要求 | 座 | 2 | | | |
| 4 | AB018 | 内墙脚手架 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 | m2 | 11299.67 | | | |
| 5 | AB019 | 梁脚手架 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 | m2 | 2544.68 | | | |
| 6 | AB020 | 砼墙脚手架 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 | m2 | 2776.9 | | | |
| 7 | AB021 | 电梯井字架 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 | 座 | 4 | | | |
| 8 | AB022 | 电梯井字架 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 | 座 | 2 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所 第2页 共45页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | AB023 | 外脚手架 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>4.架体基础及排水:综合考虑 | m2 | 10056.67 | | | |
| 10 | AB024 | 建筑物水平安全网 | 1.楼层平网:符合相关验收要求 | m2 | 4530 | | | |
| 11 | AB025 | 建筑物垂直封闭安全网 | 1.密目网:符合相关验收要求 | m2 | 11247.37 | | | |
| 12 | AB026 | 垂直运输机械 | | m2 | 15335.17 | | | |
| 13 | AB027 | 现浇混凝土基础垫层模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 | m2 | 17.96 | | | |
| 14 | AB028 | 现浇混凝土满堂基础模板(包括集水坑）砖模 | 1.材料：MU10实心砖<br>2.做法：M7.5水泥砂浆砌筑 | m2 | 184.16 | | | |
| 15 | AB029 | 现浇混凝土满堂基础模板(包括集水坑) | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 | m2 | 184.16 | | | |
| 16 | AB030 | 现浇混凝土墙模板（防水砼墙） | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等 | m2 | 1010.42 | | | |
| 17 | AB031 | 现浇混凝土墙模板（无防水砼墙） | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.包括自行考虑螺栓孔填塞等 | m2 | 795.25 | | | |
| 18 | AB032 | 现浇混凝土电梯井壁模板（无防水电梯井壁） | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.包括自行考虑螺栓孔填塞等 | m2 | 444.04 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第3页 共45页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 19 | AB033 | 现浇混凝土柱模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 5.98 | | | |
| 20 | AB034 | 现浇混凝土梁模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等需要抗渗部位的费用综合考虑” | m2 | 315.76 | | | |
| 21 | AB035 | 现浇混凝土平板（有梁板）模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.需达到清水砼要求，顶棚如需做二次处理综合考虑 | m2 | 691.09 | | | |
| 22 | AB036 | 现浇混凝土楼梯模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.需达到清水砼要求，顶棚如需做二次处理综合考虑 | m2 | 24.38 | | | |
| 23 | AB037 | 现浇混凝土过梁模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 51.17 | | | |
| 24 | AB038 | 现浇混凝土构造柱模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 42.82 | | | |
| 25 | AB039 | 预制混凝土小型构件模板 | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.工程量按照混凝土体积计算 | m3 | 1.62 | | | |
| 26 | AB040 | 现浇混凝土门槛（反坎）模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 11.11 | | | |
| | 1.2 装饰±0.00以下 | | | | | | | |
| 27 | BB012 | 内墙装饰里脚手架 | | m2 | 3479.44 | | | |
| | 1.3 1-4层1/0A轴到B轴网点土建 | | | | | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 28 | AB057 | 垂直运输机械 | | m2 | 3493.09 | | | |
| 29 | AB058 | 现浇混凝土墙模板（无防水砼墙） | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.包括自行考虑螺栓孔填塞等 | m2 | 75.42 | | | |
| 30 | AB059 | 现浇混凝土柱模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 775.19 | | | |
| 31 | AB060 | 现浇混凝土梁模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 1584.71 | | | |
| 32 | AB061 | 现浇混凝土平板（有梁板）模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.需达到清水砼要求，顶棚如需做二次处理综合考虑 | m2 | 2965.64 | | | |
| 33 | AB062 | 现浇混凝土楼梯模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.需达到清水砼要求，顶棚如需做二次处理综合考虑 | m2 | 168.26 | | | |
| 34 | AB063 | 现浇混凝土过梁模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 53.74 | | | |
| 35 | AB064 | 现浇混凝土构造柱模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 347.28 | | | |
| 36 | AB065 | 预制混凝土小型构件模板 | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.工程量按照混凝土体积计算 | m3 | 1.76 | | | |
| 37 | AB066 | 现浇混凝土圈梁模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 39.03 | | | |

64A0312E-1A9C-4DE2-A217-14B9D01EA889

# 单价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 38 | AB067 | 现浇混凝土止水带（门槛、反坎）模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 6.2 | | | |
| 39 | AB068 | 现浇混凝土栏板模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 5.39 | | | |
| 40 | AB069 | 现浇混凝土雨蓬模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 3.83 | | | |
| 41 | AB070 | 现浇混凝土后浇带板模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 128.56 | | | |
| | 1.4 1-4层1/0A轴到B轴网点装饰 | | | | | | | |
| 42 | BB024 | 内墙装饰里脚手架 | | m2 | 4706.43 | | | |
| | 1.5 土建±0.00以上 | | | | | | | |
| 43 | AB092 | 现浇混凝土墙模板（无防水砼墙） | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.包括自行考虑螺栓孔填塞等 | m2 | 9614.8 | | | |
| 44 | AB093 | 现浇混凝土电梯井壁模板（无防水电梯井壁） | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.包括自行考虑螺栓孔填塞等 | m2 | 5252.36 | | | |
| 45 | AB094 | 现浇混凝土梁模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 3992.49 | | | |
| 46 | AB095 | 现浇混凝土平板（有梁板）模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 4170.63 | | | |

6440312E-1A9[illegible]4D2-A217-14B9D01EA889

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 47 | AB096 | 现浇混凝土楼梯模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 702.25 | | | |
| 48 | AB097 | 现浇混凝土构造柱模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 697.98 | | | |
| 49 | AB098 | 现浇混凝土圈梁模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 337.97 | | | |
| 50 | AB099 | 现浇混凝土止水带（门槛、反坎）模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 495.77 | | | |
| 51 | AB100 | 现浇混凝土过梁模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 308.74 | | | |
| 52 | AB101 | 现浇混凝土挑檐模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 604.61 | | | |
| 53 | AB102 | 现浇混凝土栏板模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 54.78 | | | |
| 54 | AB103 | 预制混凝土小型构件模板（含盖板、井盖板、井圈） | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.工程量按照混凝土体积计算 | m3 | 11.65 | | | |
| 55 | AB104 | 现浇混凝土雨蓬模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 55.29 | | | |
| | 1.6 装饰±0.00以上 | | | | | | | |
| 56 | BB035 | 内墙装饰里脚手架 | | m2 | 26398.24 | | | |
| | 1.7 安装±0.00以下 | | | | | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 57 | CB026 | 脚手架 | | 项 | 1 | | | |
| | 1.8 安装±0.00以上 | | | | | | | |
| 58 | CB055 | 脚手架 | | 项 | 1 | | | |
| | 1.9 单独商铺部分安装 | | | | | | | |
| 59 | CB071 | 脚手架 | | 项 | 1 | | | |
| | 2 2#楼 | | | | | | | |
| | 2.1 土建±0.00以下 | | | | | | | |
| 60 | AB117 | 塔式起重机 | 1.工作内容:包含塔式起重机的基础处理、垫层、模板、预埋螺栓、钢筋、安装、拆卸、场外运输等所有工作内容<br>2.包括基础拆除 | 项 | 1 | | | |
| 61 | AB118 | 施工电梯 | 1.工作内容：包含基础处理、模板、螺栓、安装、拆卸等的所有工作内容<br>2.包括基础拆除 | 项 | 1 | | | |
| 62 | AB119 | 钢管依附斜道 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.符合相关验收要求 | 座 | 1 | | | |
| 63 | AB120 | 内墙脚手架 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 | m2 | 10576.42 | | | |
| 64 | AB121 | 梁脚手架 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 | m2 | 12312.93 | | | |
| 65 | AB122 | 砼墙脚手架 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 | m2 | 4254.37 | | | |
| 66 | AB123 | 电梯井字架 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 | 座 | 4 | | | |

64403512E-1A9C-4932-A217-14B9D01EA889

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第8页 共45页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 67 | AB124 | 外脚手架 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>4.架体基础及排水:综合考虑 | m2 | 10516.23 | | | |
| 68 | AB125 | 建筑物水平安全网 | 1.楼层平网:符合相关验收要求 | m2 | 4980 | | | |
| 69 | AB126 | 建筑物垂直封闭安全网 | 1.密目网:符合相关验收要求 | m2 | 11995.68 | | | |
| 70 | AB127 | 垂直运输机械 | | m2 | 13533.98 | | | |
| 71 | AB128 | 现浇混凝土基础垫层模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 | m2 | 20.38 | | | |
| 72 | AB129 | 现浇混凝土满堂基础模板(包括集水坑）砖模 | 1.材料：MU10实心砖<br>2.做法：M7.5水泥砂浆砌筑 | m2 | 130.47 | | | |
| 73 | AB130 | 现浇混凝土满堂基础模板(包括集水坑) | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 | m2 | 130.47 | | | |
| 74 | AB131 | 现浇混凝土墙模板（防水砼墙） | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等 | m2 | 1304.23 | | | |
| 75 | AB132 | 现浇混凝土墙模板（无防水砼墙） | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.包括自行考虑螺栓孔填塞等 | m2 | 1308.73 | | | |
| 76 | AB133 | 现浇混凝土电梯井壁模板（无防水电梯井壁） | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.包括自行考虑螺栓孔填塞等 | m2 | 259.91 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第9页 共45页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 77 | AB134 | 现浇混凝土梁模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等需要抗渗部位的费用综合考虑” | m2 | 269.14 | | | |
| 78 | AB135 | 现浇混凝土平板（有梁板）模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.需达到清水砼要求，顶棚如需做二次处理综合考虑 | m2 | 742.33 | | | |
| 79 | AB136 | 现浇混凝土楼梯模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.需达到清水砼要求，顶棚如需做二次处理综合考虑 | m2 | 18.2 | | | |
| 80 | AB137 | 现浇混凝土过梁模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 58.17 | | | |
| 81 | AB138 | 现浇混凝土构造柱模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 75.89 | | | |
| 82 | AB139 | 预制混凝土小型构件模板 | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.工程量按照混凝土体积计算 | m3 | 0.92 | | | |
| 83 | AB140 | 现浇混凝土门槛（反坎）模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 11.11 | | | |
| | 2.2 装饰±0.00以下 | | | | | | | |
| 84 | BB066 | 内墙装饰里脚手架 | | m2 | 3490.24 | | | |
| | 2.3 土建±0.00以上 | | | | | | | |

6440312F-1A98-4BD2-A217-14B9D01EA889

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 85 | AB163 | 现浇混凝土墙模板（无防水砼墙） | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.包括自行考虑螺栓孔填塞等 | m2 | 12264.88 | | | |
| 86 | AB164 | 现浇混凝土电梯井壁模板（无防水电梯井壁） | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.包括自行考虑螺栓孔填塞等 | m2 | 5081.85 | | | |
| 87 | AB165 | 现浇混凝土梁模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 4734.61 | | | |
| 88 | AB166 | 现浇混凝土平板（有梁板）模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 3547.54 | | | |
| 89 | AB167 | 现浇混凝土楼梯模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 703.23 | | | |
| 90 | AB168 | 现浇混凝土构造柱模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 852.19 | | | |
| 91 | AB169 | 现浇混凝土圈梁模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 334.41 | | | |
| 92 | AB170 | 现浇混凝土止水带（门槛、反坎）模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 487.76 | | | |
| 93 | AB171 | 现浇混凝土过梁模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 282.55 | | | |

6440312E-1A96-[illegible]-A217-14B9D01EA889

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 94 | AB172 | 现浇混凝土挑檐模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 878.09 | | | |
| 95 | AB173 | 现浇混凝土栏板模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 51.04 | | | |
| 96 | AB174 | 预制混凝土小型构件模板（含盖板、井盖板、井圈） | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.工程量按照混凝土体积计算 | m3 | 22.17 | | | |
| 97 | AB175 | 现浇混凝土雨蓬模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 44.79 | | | |
| | 2.4 装饰±0.00以上 | | | | | | | |
| 98 | BB079 | 内墙装饰里脚手架 | | m2 | 31968.27 | | | |
| | 2.5 安装±0.00以下 | | | | | | | |
| 99 | CB106 | 脚手架 | | 项 | 1 | | | |
| | 2.6 安装±0.00以上 | | | | | | | |
| 100 | CB138 | 脚手架 | | 项 | 1 | | | |
| | 3 3#楼 | | | | | | | |
| | 3.1 土建±0.00以下 | | | | | | | |
| 101 | AB189 | 塔式起重机 | 1.工作内容:包含塔式起重机的基础处理、垫层、模板、预埋螺栓、钢筋、安装、拆卸、场外运输等所有工作内容<br>2.包括基础拆除 | 项 | 1 | | | |
| 102 | AB190 | 施工电梯 | 1.工作内容：包含基础处理、模板、螺栓、安装、拆卸等的所有工作内容<br>2.包括基础拆除 | 项 | 1 | | | |
| 103 | AB191 | 钢管依附斜道 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.符合相关验收要求 | 座 | 1 | | | |

6440312E-1A90-45D2-A217-14B9D01EA889

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 104 | AB192 | 内墙脚手架 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 | m2 | 11900.53 | | | |
| 105 | AB193 | 梁脚手架 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 | m2 | 11950.39 | | | |
| 106 | AB194 | 砼墙脚手架 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 | m2 | 4002.57 | | | |
| 107 | AB195 | 电梯井字架 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 | 座 | 4 | | | |
| 108 | AB196 | 外脚手架 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>4.架体基础及排水:综合考虑 | m2 | 9655.87 | | | |
| 109 | AB197 | 建筑物水平安全网 | 1.楼层平网:符合相关验收要求 | m2 | 2605.2 | | | |
| 110 | AB198 | 建筑物垂直封闭安全网 | 1.密目网:符合相关验收要求 | m2 | 10207.17 | | | |
| 111 | AB199 | 垂直运输机械 | | m2 | 12410.47 | | | |
| 112 | AB200 | 现浇混凝土基础垫层模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 | m2 | 21.49 | | | |
| 113 | AB201 | 现浇混凝土满堂基础模板(包括集水坑）砖模 | 1.材料：MU10实心砖<br>2.做法：M7.5水泥砂浆砌筑 | m2 | 186.14 | | | |
| 114 | AB202 | 现浇混凝土满堂基础模板(包括集水坑) | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 | m2 | 186.14 | | | |

6440312E-1C6C-4DD2-A217-14B9D01EA889

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第13页 共45页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 115 | AB203 | 现浇混凝土墙模板（防水砼墙） | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等 | m2 | 1084.53 | | | |
| 116 | AB204 | 现浇混凝土墙模板（无防水砼墙） | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.包括自行考虑螺栓孔填塞等 | m2 | 945.89 | | | |
| 117 | AB205 | 现浇混凝土电梯井壁模板（无防水电梯井壁） | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.包括自行考虑螺栓孔填塞等 | m2 | 420.34 | | | |
| 118 | AB206 | 现浇混凝土柱模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 166.14 | | | |
| 119 | AB207 | 现浇混凝土梁模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水、螺栓孔填塞等需要抗渗部位的费用综合考虑 | m2 | 300.97 | | | |
| 120 | AB208 | 现浇混凝土平板（有梁板）模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.需达到清水砼要求，顶棚如需做二次处理综合考虑 | m2 | 716.05 | | | |
| 121 | AB209 | 现浇混凝土楼梯模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.需达到清水砼要求，顶棚如需做二次处理综合考虑 | m2 | 72.89 | | | |

6440312E-1A9[illegible]DD-A217-14B9D01EA889

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第14页 共45页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 122 | AB210 | 现浇混凝土过梁模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 65.09 | | | |
| 123 | AB211 | 现浇混凝土构造柱模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 121.67 | | | |
| 124 | AB212 | 预制混凝土小型构件模板 | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.工程量按照混凝土体积计算 | m3 | 5.04 | | | |
| 125 | AB213 | 现浇混凝土圈梁模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 18.09 | | | |
| 126 | AB214 | 现浇混凝土门槛（反坎）模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 19.77 | | | |
| 127 | AB215 | 现浇混凝土挑檐模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 10.15 | | | |
| | 3.2 装饰±0.00以下 | | | | | | | |
| 128 | BB110 | 内墙装饰里脚手架 | | m2 | 4011.5 | | | |
| | 3.3 土建±0.00以上 | | | | | | | |
| 129 | AB238 | 现浇混凝土墙模板（无防水砼墙） | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.包括自行考虑螺栓孔填塞等 | m2 | 8607.86 | | | |
| 130 | AB239 | 现浇混凝土电梯井壁模板（无防水电梯井壁） | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.包括自行考虑螺栓孔填塞等 | m2 | 4995.22 | | | |

64403112E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第15页 共45页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 131 | AB240 | 现浇混凝土梁模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 4551.44 | | | |
| 132 | AB241 | 现浇混凝土柱模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 818.01 | | | |
| 133 | AB242 | 现浇混凝土平板（有梁板）模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 3027.97 | | | |
| 134 | AB243 | 现浇混凝土楼梯模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 893.68 | | | |
| 135 | AB244 | 现浇混凝土构造柱模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 787.68 | | | |
| 136 | AB245 | 现浇混凝土圈梁模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 376.56 | | | |
| 137 | AB246 | 现浇混凝土止水带（门槛、反坎）模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 645.73 | | | |
| 138 | AB247 | 现浇混凝土过梁模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 530.55 | | | |
| 139 | AB248 | 现浇混凝土挑檐模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 875.6 | | | |
| 140 | AB249 | 预制混凝土小型构件模板（含盖板、井盖板、井圈） | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.工程量按照混凝土体积计算 | m3 | 33.28 | | | |

6440312E-1A9C-5BD2-A217-14B9D01EA889

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 141 | AB250 | 现浇混凝土雨蓬模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 70.86 | | | |
| | 3.4 装饰±0.00以上 | | | | | | | |
| 142 | BB123 | 内墙装饰里脚手架 | | m2 | 30054.43 | | | |
| | 3.5 安装±0.00以下 | | | | | | | |
| 143 | CB173 | 脚手架 | | 项 | 1 | | | |
| | 3.6 安装±0.00以上 | | | | | | | |
| 144 | CB202 | 脚手架 | | 项 | 1 | | | |
| | 4 7#楼 | | | | | | | |
| | 4.1 土建±0.00以下 | | | | | | | |
| 145 | AB264 | 塔式起重机 | 1.工作内容:包含塔式起重机的基础处理、垫层、模板、预埋螺栓、钢筋、安装、拆卸、场外运输等所有工作内容<br>2.包括基础拆除 | 项 | 1 | | | |
| 146 | AB265 | 施工电梯 | 1.工作内容：包含基础处理、模板、螺栓、安装、拆卸等的所有工作内容<br>2.包括基础拆除 | 项 | 1 | | | |
| 147 | AB266 | 钢管依附斜道 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.符合相关验收要求 | 座 | 1 | | | |
| 148 | AB267 | 内墙脚手架 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 | m2 | 8480.8 | | | |
| 149 | AB268 | 梁脚手架 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 | m2 | 9366.61 | | | |
| 150 | AB269 | 砼墙脚手架 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 | m2 | 4814.79 | | | |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第17页 共45页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 151 | AB270 | 电梯井字架 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 | 座 | 4 | | | |
| 152 | AB271 | 外脚手架 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>4.架体基础及排水:综合考虑 | m2 | 10119.91 | | | |
| 153 | AB272 | 建筑物水平安全网 | 1.楼层平网:符合相关验收要求 | m2 | 4725.6 | | | |
| 154 | AB273 | 建筑物垂直封闭安全网 | 1.密目网:符合相关验收要求 | m2 | 11293.75 | | | |
| 155 | AB274 | 垂直运输机械 | | m2 | 13591.83 | | | |
| 156 | AB275 | 现浇混凝土基础垫层模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 | m2 | 12.42 | | | |
| 157 | AB276 | 现浇混凝土满堂基础模板(包括集水坑）砖模 | 1.材料：MU10实心砖<br>2.做法：M7.5水泥砂浆砌筑 | m2 | 209.31 | | | |
| 158 | AB277 | 现浇混凝土满堂基础模板(包括集水坑) | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 | m2 | 209.31 | | | |
| 159 | AB278 | 现浇混凝土墙模板（防水砼墙) | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等 | m2 | 1126.77 | | | |
| 160 | AB279 | 现浇混凝土墙模板（无防水砼墙) | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.包括自行考虑螺栓孔填塞等 | m2 | 829.19 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第18页 共45页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 161 | AB280 | 现浇混凝土电梯井壁模板（无防水电梯井壁） | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.包括自行考虑螺栓孔填塞等 | m2 | 404.11 | | | |
| 162 | AB281 | 现浇混凝土梁模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水、螺栓孔填塞等需要抗渗部位的费用综合考虑” | m2 | 292.35 | | | |
| 163 | AB282 | 现浇混凝土平板（有梁板）模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.需达到清水砼要求，顶棚如需做二次处理综合考虑 | m2 | 780.85 | | | |
| 164 | AB283 | 现浇混凝土楼梯模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.需达到清水砼要求，顶棚如需做二次处理综合考虑 | m2 | 22.8 | | | |
| 165 | AB284 | 现浇混凝土过梁模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 59.4 | | | |
| 166 | AB285 | 现浇混凝土构造柱模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 109.21 | | | |
| 167 | AB286 | 预制混凝土小型构件模板 | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.工程量按照混凝土体积计算 | m3 | 1.54 | | | |
| 168 | AB287 | 现浇混凝土门槛（反坎）模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 11.56 | | | |
| | 4.2 装饰±0.00以下 | | | | | | | |
| 169 | BB154 | 内墙装饰里脚手架 | | m2 | 3821.01 | | | |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 4.3 土建±0.00以上 | | | | | | | |
| 170 | AB307 | 现浇混凝土墙模板（无防水砼墙) | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.包括自行考虑螺栓孔填塞等 | m2 | 13409.63 | | | |
| 171 | AB308 | 现浇混凝土电梯井壁模板（无防水电梯井壁) | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.包括自行考虑螺栓孔填塞等 | m2 | 4108.14 | | | |
| 172 | AB309 | 现浇混凝土梁模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 3546.57 | | | |
| 173 | AB310 | 现浇混凝土平板（有梁板）模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 3808.38 | | | |
| 174 | AB311 | 现浇混凝土楼梯模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 625.52 | | | |
| 175 | AB312 | 现浇混凝土构造柱模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 612.67 | | | |
| 176 | AB313 | 现浇混凝土圈梁模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 350.68 | | | |
| 177 | AB314 | 现浇混凝土止水带（门槛、反坎）模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 389.24 | | | |
| 178 | AB315 | 现浇混凝土过梁模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 379.3 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第20页 共45页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 179 | AB316 | 现浇混凝土挑檐模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 700.55 | | | |
| 180 | AB317 | 现浇混凝土栏板模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 43.12 | | | |
| 181 | AB318 | 预制混凝土小型构件模板（含盖板、井盖板、井圈） | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.工程量按照混凝土体积计算 | m3 | 18.31 | | | |
| 182 | AB319 | 现浇混凝土雨蓬模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 37.29 | | | |
| | 4.4 装饰±0.00以上 | | | | | | | |
| 183 | BB167 | 内墙装饰里脚手架 | | m2 | 28435.65 | | | |
| | 4.5 安装±0.00以下 | | | | | | | |
| 184 | CB233 | 脚手架 | | 项 | 1 | | | |
| | 4.6 安装±0.00以上 | | | | | | | |
| 185 | CB261 | 脚手架 | | 项 | 1 | | | |
| | 5 8#楼 | | | | | | | |
| | 5.1 土建±0.00以下 | | | | | | | |
| 186 | AB333 | 塔式起重机 | 1.工作内容:包含塔式起重机的基础处理、垫层、模板、预埋螺栓、钢筋、安装、拆卸、场外运输等所有工作内容<br>2.包括基础拆除 | 项 | 1 | | | |
| 187 | AB334 | 施工电梯 | 1.工作内容：包含基础处理、模板、螺栓、安装、拆卸等的所有工作内容<br>2.包括基础拆除 | 项 | 1 | | | |
| 188 | AB335 | 柱脚手架 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 | m2 | 558.76 | | | |
| 189 | AB336 | 钢管依附斜道 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.符合相关验收要求 | 座 | 1 | | | |

644031ZE-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 单价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 190 | AB337 | 内墙脚手架 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 | m2 | 10373.06 | | | |
| 191 | AB338 | 梁脚手架 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 | m2 | 8398.87 | | | |
| 192 | AB339 | 砼墙脚手架 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 | m2 | 2974.83 | | | |
| 193 | AB340 | 电梯井字架 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 | 座 | 4 | | | |
| 194 | AB341 | 外脚手架 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>4.架体基础及排水:综合考虑 | m2 | 7840.59 | | | |
| 195 | AB342 | 建筑物水平安全网 | 1.楼层平网:符合相关验收要求 | m2 | 3868.06 | | | |
| 196 | AB343 | 建筑物垂直封闭安全网 | 1.密目网:符合相关验收要求 | m2 | 8871.41 | | | |
| 197 | AB344 | 垂直运输机械 | | m2 | 9993.08 | | | |
| 198 | AB345 | 现浇混凝土基础垫层模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 | m2 | 11.78 | | | |
| 199 | AB346 | 现浇混凝土满堂基础模板(包括集水坑) | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 | m2 | 66.05 | | | |
| 200 | AB347 | 现浇混凝土满堂基础模板(包括集水坑）砖模 | 1.材料：MU10实心砖<br>2.做法：M7.5水泥砂浆砌筑 | m2 | 66.05 | | | |

644031 2E-1C0C-4DE2-A217-14B9D01EA889

# 单价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 201 | AB348 | 现浇混凝土墙模板（防水砼墙） | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等 | m2 | 304.18 | | | |
| 202 | AB349 | 现浇混凝土墙模板（无防水砼墙） | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.包括自行考虑螺栓孔填塞等 | m2 | 1125.47 | | | |
| 203 | AB350 | 现浇混凝土电梯井壁模板（无防水电梯井壁） | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.包括自行考虑螺栓孔填塞等 | m2 | 535.25 | | | |
| 204 | AB351 | 现浇混凝土柱模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 54.92 | | | |
| 205 | AB352 | 现浇混凝土梁模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.包括螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等需要抗渗部位的费用综合考虑 | m2 | 419.59 | | | |
| 206 | AB353 | 现浇混凝土平板（有梁板）模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.需达到清水砼要求，顶棚如需做二次处理综合考虑 | m2 | 525.77 | | | |
| 207 | AB354 | 现浇混凝土楼梯模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.需达到清水砼要求，顶棚如需做二次处理综合考虑 | m2 | 20.09 | | | |
| 208 | AB355 | 现浇混凝土过梁模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 78.03 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 209 | AB356 | 现浇混凝土构造柱模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 58.98 | | | |
| 210 | AB357 | 预制混凝土小型构件模板 | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.工程量按照混凝土体积计算 | m3 | 1.01 | | | |
| 211 | AB358 | 现浇混凝土门槛（反坎）模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 5.27 | | | |
| | 5.2 装饰±0.00以下 | | | | | | | |
| 212 | BB198 | 内墙装饰里脚手架 | | m2 | 4441.1 | | | |
| | 5.3 土建±0.00以上 | | | | | | | |
| 213 | AB382 | 现浇混凝土墙模板（无防水砼墙）（含女儿墙） | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.包括自行考虑螺栓孔填塞等 | m2 | 7814.42 | | | |
| 214 | AB383 | 现浇混凝土电梯井壁模板（无防水电梯井壁） | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.包括自行考虑螺栓孔填塞等 | m2 | 4536.91 | | | |
| 215 | AB384 | 现浇混凝土梁模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 2588.65 | | | |
| 216 | AB385 | 现浇混凝土柱模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 66.6 | | | |
| 217 | AB386 | 现浇混凝土平板（有梁板）模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 3657.8 | | | |

6440312E-1A9[illegible]-4[illegible]D2-A217-14B9D01EA889

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第24页 共45页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 218 | AB387 | 现浇混凝土楼梯模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 510.4 | | | |
| 219 | AB388 | 现浇混凝土构造柱模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 1971.57 | | | |
| 220 | AB389 | 现浇混凝土圈梁模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 372.39 | | | |
| 221 | AB390 | 现浇混凝土止水带（门槛、反坎）模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 142.43 | | | |
| 222 | AB391 | 现浇混凝土过梁模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 384.14 | | | |
| 223 | AB392 | 现浇混凝土挑檐模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 415.61 | | | |
| 224 | AB393 | 预制混凝土小型构件模板（含盖板、井盖板、井圈） | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.工程量按照混凝土体积计算 | m3 | 13.21 | | | |
| 225 | AB394 | 现浇混凝土雨蓬模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 57.41 | | | |
| | 5.4 装饰±0.00以上 | | | | | | | |
| 226 | BB213 | 内墙装饰里脚手架 | | m2 | 30710.7 | | | |
| | 5.5 安装±0.00以下 | | | | | | | |
| 227 | CB292 | 脚手架 | | 项 | 1 | | | |
| | 5.6 安装±0.00以上 | | | | | | | |
| 228 | CB322 | 脚手架 | | 项 | 1 | | | |
| | 6 12#楼 | | | | | | | |

64AD12E-1A96-5DD-A217-14B9D01EA889

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 6.1 土建±0.00以下 | | | | | | | |
| 229 | AB408 | 塔式起重机 | 1.工作内容:包含塔式起重机的基础处理、垫层、模板、预埋螺栓、钢筋、安装、拆卸、场外运输等所有工作内容<br>2.包括基础拆除 | 项 | 1 | | | |
| 230 | AB409 | 施工电梯 | 1.工作内容：包含基础处理、模板、螺栓、安装、拆卸等的所有工作内容<br>2.包括基础拆除 | 项 | 1 | | | |
| 231 | AB410 | 柱脚手架 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 | m2 | 30.5 | | | |
| 232 | AB411 | 钢管依附斜道 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.符合相关验收要求 | 座 | 1 | | | |
| 233 | AB412 | 内墙脚手架 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 | m2 | 2763.33 | | | |
| 234 | AB413 | 梁脚手架 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 | m2 | 9206.7 | | | |
| 235 | AB414 | 砼墙脚手架 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 | m2 | 4008.45 | | | |
| 236 | AB415 | 电梯井字架 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 | 座 | 4 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 237 | AB416 | 外脚手架 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>4.架体基础及排水:综合考虑 | m2 | 10163.24 | | | |
| 238 | AB417 | 建筑物水平安全网 | 1.楼层平网:符合相关验收要求 | m2 | 2805.6 | | | |
| 239 | AB418 | 建筑物垂直封闭安全网 | 1.密目网:符合相关验收要求 | m2 | 10820.36 | | | |
| 240 | AB419 | 垂直运输机械 | | m2 | 13315.57 | | | |
| 241 | AB420 | 现浇混凝土基础垫层模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 | m2 | 18.24 | | | |
| 242 | AB421 | 现浇混凝土满堂基础模板(包括集水坑）砖模 | 1.材料：MU10实心砖<br>2.做法：M7.5水泥砂浆砌筑 | m2 | 157.66 | | | |
| 243 | AB422 | 现浇混凝土满堂基础模板(包括集水坑) | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 | m2 | 157.66 | | | |
| 244 | AB423 | 现浇混凝土墙模板（防水砼墙） | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等 | m2 | 1202.18 | | | |
| 245 | AB424 | 现浇混凝土墙模板（无防水砼墙） | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.包括自行考虑螺栓孔填塞等 | m2 | 935.52 | | | |
| 246 | AB425 | 现浇混凝土电梯井壁模板（无防水电梯井壁) | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.包括自行考虑螺栓孔填塞等 | m2 | 422.84 | | | |

6440312E-1A9C-5D2-A217-14B9D01EA889

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** 　　**第27页　共45页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 247 | AB426 | 现浇混凝土柱模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 52.18 | | | |
| 248 | AB427 | 现浇混凝土梁模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等需要抗渗部位的费用综合考虑 | m2 | 345.97 | | | |
| 249 | AB428 | 现浇混凝土平板（有梁板）模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.需达到清水砼要求，顶棚如需做二次处理综合考虑 | m2 | 751.31 | | | |
| 250 | AB429 | 现浇混凝土楼梯模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.需达到清水砼要求，顶棚如需做二次处理综合考虑 | m2 | 73 | | | |
| 251 | AB430 | 现浇混凝土过梁模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 71.51 | | | |
| 252 | AB431 | 现浇混凝土构造柱模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 201.55 | | | |
| 253 | AB432 | 预制混凝土小型构件模板 | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.工程量按照混凝土体积计算 | m3 | 5.68 | | | |
| 254 | AB433 | 现浇混凝土圈梁模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 10.59 | | | |
| 255 | AB434 | 现浇混凝土门槛（反坎）模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 39.65 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 6.2 装饰±0.00以下 | | | | | | | |
| 256 | BB244 | 内墙装饰里脚手架 | | m2 | 4197.51 | | | |
| | 6.3 土建±0.00以上 | | | | | | | |
| 257 | AB455 | 现浇混凝土墙模板（无防水砼墙） | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.包括自行考虑螺栓孔填塞等 | m2 | 6974.67 | | | |
| 258 | AB456 | 现浇混凝土电梯井壁模板（无防水电梯井壁） | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.包括自行考虑螺栓孔填塞等 | m2 | 5057.46 | | | |
| 259 | AB457 | 现浇混凝土梁模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 4645.38 | | | |
| 260 | AB458 | 现浇混凝土柱模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 1132.39 | | | |
| 261 | AB459 | 现浇混凝土平板（有梁板）模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 3124.56 | | | |
| 262 | AB460 | 现浇混凝土楼梯模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 964.35 | | | |
| 263 | AB461 | 现浇混凝土构造柱模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 1811.61 | | | |
| 264 | AB462 | 现浇混凝土圈梁模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 73.1 | | | |

6440312E-1A9C-[illegible]-A217-14B9D01EA889

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第29页 共45页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 265 | AB463 | 现浇混凝土止水带（门槛、反坎）模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 580.12 | | | |
| 266 | AB464 | 现浇混凝土过梁模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 526.64 | | | |
| 267 | AB465 | 现浇混凝土挑檐模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 925.5 | | | |
| 268 | AB466 | 预制混凝土小型构件模板（含盖板、井盖板、井圈） | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.工程量按照混凝土体积计算 | m3 | 37.12 | | | |
| 269 | AB467 | 现浇混凝土雨蓬模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 521.16 | | | |
| | 6.4 装饰±0.00以上 | | | | | | | |
| 270 | BB258 | 内墙装饰里脚手架 | | m2 | 14682.29 | | | |
| | 6.5 安装±0.00以下 | | | | | | | |
| 271 | CB358 | 脚手架 | | 项 | 1 | | | |
| | 6.6 安装±0.00以上 | | | | | | | |
| 272 | CB385 | 脚手架 | | 项 | 1 | | | |
| | 7 13#楼 | | | | | | | |
| | 7.1 土建±0.00以下 | | | | | | | |
| 273 | AB482 | 塔式起重机 | 1.工作内容:包含塔式起重机的基础处理、垫层、模板、预埋螺栓、钢筋、安装、拆卸、场外运输等所有工作内容<br>2.包括基础拆除 | 项 | 1 | | | |
| 274 | AB483 | 施工电梯 | 1.工作内容：包含基础处理、模板、螺栓、安装、拆卸等的所有工作内容<br>2.包括基础拆除 | 项 | 1 | | | |
| 275 | AB484 | 钢管依附斜道 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.符合相关验收要求 | 座 | 1 | | | |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 276 | AB485 | 柱脚手架 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 | m2 | 55.68 | | | |
| 277 | AB486 | 内墙脚手架 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 | m2 | 6985.73 | | | |
| 278 | AB487 | 梁脚手架 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 | m2 | 1707.1 | | | |
| 279 | AB488 | 砼墙脚手架 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 | m2 | 1332.75 | | | |
| 280 | AB489 | 电梯井字架 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 | 座 | 4 | | | |
| 281 | AB490 | 外脚手架 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>4.架体基础及排水:综合考虑 | m2 | 5696.87 | | | |
| 282 | AB491 | 建筑物水平安全网 | 1.楼层平网:符合相关验收要求 | m2 | 1347.3 | | | |
| 283 | AB492 | 建筑物垂直封闭安全网 | 1.密目网:符合相关验收要求 | m2 | 5444.24 | | | |
| 284 | AB493 | 垂直运输机械 | | m2 | 6053.35 | | | |
| 285 | AB494 | 现浇混凝土基础垫层模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 | m2 | 14.22 | | | |

6440312E-1A9C-A5B2-A217-14B9D01EA889

# 单价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 286 | AB495 | 现浇混凝土满堂基础模板(包括集水坑）砖模 | 1.材料：MU10实心砖<br>2.做法：M7.5水泥砂浆砌筑 | m2 | 109.65 | | | |
| 287 | AB496 | 现浇混凝土满堂基础模板(包括集水坑) | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 | m2 | 109.65 | | | |
| 288 | AB497 | 现浇混凝土墙模板（防水砼墙） | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等 | m2 | 235.97 | | | |
| 289 | AB498 | 现浇混凝土墙模板（无防水砼墙） | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.包括自行考虑螺栓孔填塞等 | m2 | 884.78 | | | |
| 290 | AB499 | 现浇混凝土电梯井壁模板（无防水电梯井壁） | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.包括自行考虑螺栓孔填塞等 | m2 | 102.1 | | | |
| 291 | AB500 | 现浇混凝土柱模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 97.12 | | | |
| 292 | AB501 | 现浇混凝土梁模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等需要抗渗部位的费用综合考虑 | m2 | 258.29 | | | |
| 293 | AB502 | 现浇混凝土平板（有梁板）模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.需达到清水砼要求，顶棚如需做二次处理综合考虑 | m2 | 422.04 | | | |

6440312E-1A9C-4B1B-A217-14B9D01EA889

# 单价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 294 | AB503 | 现浇混凝土楼梯模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.需达到清水砼要求，顶棚如需做二次处理综合考虑 | m2 | 76 | | | |
| 295 | AB504 | 现浇混凝土过梁模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 42.51 | | | |
| 296 | AB505 | 现浇混凝土构造柱模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 139.22 | | | |
| 297 | AB506 | 预制混凝土小型构件模板 | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.工程量按照混凝土体积计算 | m3 | 4 | | | |
| 298 | AB507 | 现浇混凝土圈梁模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 21.09 | | | |
| 299 | AB508 | 现浇混凝土门槛（反坎）模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 11.71 | | | |
| | 7.2 装饰±0.00以下 | | | | | | | |
| 300 | BB289 | 内墙装饰里脚手架 | | m2 | 2439.95 | | | |
| | 7.3 土建±0.00以上 | | | | | | | |
| 301 | AB529 | 现浇混凝土墙模板（无防水砼墙） | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.包括自行考虑螺栓孔填塞等 | m2 | 5490.6 | | | |
| 302 | AB530 | 现浇混凝土电梯井壁模板（无防水电梯井壁） | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.包括自行考虑螺栓孔填塞等 | m2 | 947.27 | | | |

6440312E-A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 单价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 303 | AB531 | 现浇混凝土梁模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 2231.03 | | | |
| 304 | AB532 | 现浇混凝土柱模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 39.67 | | | |
| 305 | AB533 | 现浇混凝土平板（有梁板）模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 1865.74 | | | |
| 306 | AB534 | 现浇混凝土楼梯模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 261.39 | | | |
| 307 | AB535 | 现浇混凝土构造柱模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 908.33 | | | |
| 308 | AB536 | 现浇混凝土圈梁模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 373.22 | | | |
| 309 | AB537 | 现浇混凝土止水带（门槛、反坎）模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 191.25 | | | |
| 310 | AB538 | 现浇混凝土过梁模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 358.84 | | | |
| 311 | AB539 | 现浇混凝土挑檐模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 408.07 | | | |
| 312 | AB540 | 预制混凝土小型构件模板（含盖板、井盖板、井圈） | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.工程量按照混凝土体积计算 | m3 | 19.52 | | | |

6440312E-1A9C-[illegible]5D2-A217-14B9D01EA889

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 313 | AB541 | 现浇混凝土雨蓬模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 46.08 | | | |
| | 7.4 装饰±0.00以上 | | | | | | | |
| 314 | BB302 | 内墙装饰里脚手架 | | m2 | 14682.29 | | | |
| | 7.5 安装±0.00以下 | | | | | | | |
| 315 | CB422 | 脚手架 | | 项 | 1 | | | |
| | 7.6 安装±0.00以上 | | | | | | | |
| 316 | CB451 | 脚手架 | | 项 | 1 | | | |
| | 8 18#楼 | | | | | | | |
| | 8.1 土建±0.00以下 | | | | | | | |
| 317 | AB558 | 塔式起重机 | 1.工作内容:包含塔式起重机的基础处理、垫层、模板、预埋螺栓、钢筋、安装、拆卸、场外运输等所有工作内容<br>2.包括基础拆除 | 项 | 1 | | | |
| 318 | AB559 | 施工电梯 | 1.工作内容：包含基础处理、模板、螺栓、安装、拆卸等的所有工作内容<br>2.包括基础拆除 | 项 | 1 | | | |
| 319 | AB560 | 柱脚手架 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 | m2 | 10.6 | | | |
| 320 | AB561 | 钢管依附斜道 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.符合相关验收要求 | 座 | 1 | | | |
| 321 | AB562 | 内墙脚手架 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 | m2 | 9574.01 | | | |
| 322 | AB563 | 梁脚手架 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 | m2 | 8429.22 | | | |

6440312E-1A9C-4532-A217-14B9D01EA889

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 323 | AB564 | 砼墙脚手架 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 | m2 | 2989.59 | | | |
| 324 | AB565 | 电梯井字架 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 | 座 | 4 | | | |
| 325 | AB566 | 外脚手架 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>4.架体基础及排水:综合考虑 | m2 | 8103.54 | | | |
| 326 | AB567 | 建筑物水平安全网 | 1.楼层平网:符合相关验收要求 | m2 | 3810.3 | | | |
| 327 | AB568 | 建筑物垂直封闭安全网 | 1.密目网:符合相关验收要求 | m2 | 9172.04 | | | |
| 328 | AB569 | 垂直运输机械 | | m2 | 9427.92 | | | |
| 329 | AB570 | 现浇混凝土基础垫层模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 | m2 | 15.15 | | | |
| 330 | AB571 | 现浇混凝土满堂基础模板(包括集水坑) | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 | m2 | 172.04 | | | |
| 331 | AB572 | 现浇混凝土满堂基础模板(包括集水坑）砖模 | 1.材料：MU10实心砖<br>2.做法：M7.5水泥砂浆砌筑 | m2 | 66.98 | | | |
| 332 | AB573 | 现浇混凝土墙模板（防水砼墙） | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等 | m2 | 298.65 | | | |

6440312E-1[illegible]02-A217-14B9D01EA889

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第36页 共45页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 333 | AB574 | 现浇混凝土墙模板（无防水砼墙） | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.包括自行考虑螺栓孔填塞等 | m2 | 1092.95 | | | |
| 334 | AB575 | 现浇混凝土电梯井壁模板（无防水电梯井壁） | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.包括自行考虑螺栓孔填塞等 | m2 | 382.32 | | | |
| 335 | AB576 | 现浇混凝土柱模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 54.92 | | | |
| 336 | AB577 | 现浇混凝土梁模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 311.91 | | | |
| 337 | AB578 | 现浇混凝土平板（有梁板）模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.需达到清水砼要求，顶棚如需做二次处理综合考虑 | m2 | 521.18 | | | |
| 338 | AB579 | 现浇混凝土楼梯模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.需达到清水砼要求，顶棚如需做二次处理综合考虑 | m2 | 21.07 | | | |
| 339 | AB580 | 现浇混凝土过梁模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 48.91 | | | |
| 340 | AB581 | 现浇混凝土构造柱模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 172.62 | | | |
| 341 | AB582 | 预制混凝土小型构件模板（沟盖板、井盖板、井圈） | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.工程量按照混凝土体积计算 | m3 | 1.37 | | | |

64A0312E-1A90[illegible]2-A217-14B9D01EA889

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 342 | AB583 | 现浇混凝土门槛（反坎）模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 19.66 | | | |
| | 8.2 装饰±0.00以下 | | | | | | | |
| 343 | BB333 | 内墙装饰里脚手架 | | m2 | 3267.78 | | | |
| | 8.3 土建±0.00以上 | | | | | | | |
| 344 | AB604 | 现浇混凝土墙模板（无防水砼墙）含女儿墙 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.包括自行考虑螺栓孔填塞等 | m2 | 8518.66 | | | |
| 345 | AB605 | 现浇混凝土电梯井壁模板（无防水电梯井壁） | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.包括自行考虑螺栓孔填塞等 | m2 | 4346.36 | | | |
| 346 | AB606 | 现浇混凝土梁模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 2942.63 | | | |
| 347 | AB607 | 现浇混凝土柱模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 10.6 | | | |
| 348 | AB608 | 现浇混凝土平板（有梁板）模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 2221.18 | | | |
| 349 | AB609 | 现浇混凝土楼梯模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 438.24 | | | |
| 350 | AB610 | 现浇混凝土构造柱模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 1674.23 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第38页 共45页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 351 | AB611 | 现浇混凝土圈梁模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 366.92 |  |  |  |
| 352 | AB612 | 现浇混凝土止水带（门槛、反坎）模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 58.97 |  |  |  |
| 353 | AB613 | 现浇混凝土过梁模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 434.36 |  |  |  |
| 354 | AB614 | 现浇混凝土挑檐模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 427.15 |  |  |  |
| 355 | AB615 | 预制混凝土小型构件模板（含盖板、井盖板、井圈） | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.工程量按照混凝土体积计算 | m3 | 14.98 |  |  |  |
| 356 | AB616 | 现浇混凝土雨蓬模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 8.72 |  |  |  |
|  | 8.4 装饰±0.00以上 |  |  |  |  |  |  |  |
| 357 | BB346 | 内墙装饰里脚手架 |  | m2 | 18277.46 |  |  |  |
|  | 8.5 安装±0.00以下 |  |  |  |  |  |  |  |
| 358 | CB479 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 8.6 安装±0.00以上 |  |  |  |  |  |  |  |
| 359 | CB510 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 9 1#变电所 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1 土建 |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 | AB633 | 柱脚手架 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 | m2 | 340.08 |  |  |  |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第39页 共45页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 361 | AB634 | 内墙脚手架 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 | m2 | 69.26 | | | |
| 362 | AB635 | 梁脚手架 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 | m2 | 753.12 | | | |
| 363 | AB636 | 外脚手架 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>4.架体基础及排水:综合考虑 | m2 | 440.64 | | | |
| 364 | AB637 | 建筑物垂直封闭安全网 | 1.密目网:符合相关验收要求 | m2 | 645.84 | | | |
| 365 | AB638 | 垂直运输机械 | | m2 | 398.52 | | | |
| 366 | AB639 | 现浇混凝土柱模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 92.13 | | | |
| 367 | AB640 | 现浇混凝土梁模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 461.56 | | | |
| 368 | AB641 | 现浇混凝土平板（有梁板）模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.需达到清水砼要求，顶棚如需做二次处理综合考虑 | m2 | 341.66 | | | |
| 369 | AB642 | 现浇混凝土构造柱模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 23.16 | | | |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 单价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 370 | AB643 | 预制混凝土小型构件模板(含盖板、井盖板、井圈) | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.工程量按照混凝土体积计算 | m3 | 0.09 | | | |
| 371 | AB644 | 现浇混凝土圈梁模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 22.74 | | | |
| 372 | AB645 | 现浇混凝土挑檐模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 15.03 | | | |
| 373 | AB646 | 现浇混凝土墙模板（防水砼墙） | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等 | m2 | 218.68 | | | |
| 374 | AB647 | 现浇混凝土雨蓬模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 15.03 | | | |
| | 9.2 装饰 | | | | | | | |
| 375 | BB353 | 内墙装饰里脚手架 | | m2 | 910.22 | | | |
| | 9.3 安装 | | | | | | | |
| 376 | CB525 | 脚手架 | | 项 | 1 | | | |
| | 10 幼儿园 | | | | | | | |
| | 10.1 土建 | | | | | | | |
| 377 | AB670 | 塔式起重机 | 1.工作内容:包含塔式起重机的基础处理、垫层、模板、预埋螺栓、钢筋、安装、拆卸、场外运输等所有工作内容<br>2.包括基础拆除 | 项 | 1 | | | |
| 378 | AB671 | 柱脚手架 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 | m2 | 1866.6 | | | |

64403l2E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称：文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 379 | AB672 | 内墙脚手架 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 | m2 | 1455.66 | | | |
| 380 | AB673 | 梁脚手架 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 | m2 | 1872.07 | | | |
| 381 | AB674 | 电梯井字架 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 | 座 | 1 | | | |
| 382 | AB675 | 外脚手架 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>4.架体基础及排水:综合考虑 | m2 | 1451.4 | | | |
| 383 | AB676 | 建筑物水平安全网 | 1.楼层平网:符合相关验收要求 | m2 | 558 | | | |
| 384 | AB677 | 建筑物垂直封闭安全网 | 1.密目网:符合相关验收要求 | m2 | 1794 | | | |
| 385 | AB678 | 垂直运输机械 | | m2 | 2049.84 | | | |
| 386 | AB679 | 现浇混凝土墙模板（防水砼墙） | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等 | m2 | 194.21 | | | |
| 387 | AB680 | 现浇混凝土墙模板（无防水砼墙） | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.包括自行考虑螺栓孔填塞等 | m2 | 194.21 | | | |

6440312E-A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第42页 共45页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 388 | AB681 | 现浇混凝土柱模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 640.8 | | | |
| 389 | AB682 | 现浇混凝土梁模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 1241.47 | | | |
| 390 | AB683 | 现浇混凝土平板（有梁板）模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.需达到清水砼要求，顶棚如需做二次处理综合考虑 | m2 | 2715.68 | | | |
| 391 | AB684 | 现浇混凝土楼梯模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.需达到清水砼要求，顶棚如需做二次处理综合考虑 | m2 | 42.85 | | | |
| 392 | AB685 | 现浇混凝土过梁模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 51.66 | | | |
| 393 | AB686 | 现浇混凝土构造柱模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 199.42 | | | |
| 394 | AB687 | 预制混凝土小型构件模板 | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.工程量按照混凝土体积计算 | m3 | 1.65 | | | |
| 395 | AB688 | 现浇混凝土圈梁模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 106 | | | |
| 396 | AB689 | 现浇混凝土止水带（门槛、反坎）模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 36.19 | | | |
| | 10.2 装饰 | | | | | | | |

6440312E1A062A02-A217-14B9D01EA889

# 单价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 397 | BB363 | 内墙装饰里脚手架 | | m2 | 4706.43 | | | |
| | 10.3 安装 | | | | | | | |
| 398 | CB556 | 脚手架 | | 项 | 1 | | | |
| | 11 地下车库一标段 | | | | | | | |
| | 11.1 土建 | | | | | | | |
| 399 | AB706 | 挖掘机进出场 | | 项 | 1 | | | |
| 400 | AB707 | 砌筑脚手架 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 | m2 | 2396.79 | | | |
| 401 | AB708 | 柱脚手架 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 | m2 | 5496.89 | | | |
| 402 | AB709 | 梁脚手架 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 | m2 | 7880.2 | | | |
| 403 | AB710 | 砼墙脚手架 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 | m2 | 2373.74 | | | |
| 404 | AB711 | ±0.00以下垂直运输机械 | | m2 | 13897.08 | | | |
| 405 | AB712 | 现浇混凝土基础垫层模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 | m2 | 115.25 | | | |
| 406 | AB713 | 现浇混凝土满堂基础砖胎膜 | 1.材料：灰砂砖240*115*53mm<br>2.做法：M7.5水泥砂浆砌筑 | m2 | 300.35 | | | |
| 407 | AB714 | 现浇混凝土满堂基础模板(包括集水坑) | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 | m2 | 186.6 | | | |
| 408 | AB715 | 现浇混凝土独立基础模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 | m2 | 835.77 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 409 | AB716 | 现浇混凝土条形基础模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 | m2 | 150.71 | | | |
| 410 | AB717 | 现浇混凝土柱模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 2086.88 | | | |
| 411 | AB718 | 现浇混凝土构造柱模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 316.3 | | | |
| 412 | AB719 | 现浇混凝土墙模板（防水砼墙） | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等 | m2 | 4589.24 | | | |
| 413 | AB720 | 现浇混凝土梁模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 5012.9 | | | |
| 414 | AB721 | 现浇混凝土有梁板模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 16048.26 | | | |
| 415 | AB722 | 现浇混凝土楼梯模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 22.55 | | | |
| 416 | AB723 | 现浇混凝土过梁模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 1.72 | | | |
| 417 | AB724 | 现浇混凝土圈梁模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 2.1 | | | |

6440312E-1A9[illegible]-A217-14B9D01EA889

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**　　　　**第45页　共45页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 418 | AB725 | 现浇混凝土有梁板后浇带模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合 | m2 | 656.6 | | | |
| 419 | AB726 | 现浇混凝土墙后浇带模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度：综合<br>4.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等 | m2 | 31.4 | | | |
| | 11.2 装饰 | | | | | | | |
| 420 | BB367 | 装饰脚手架 | 1.工程量为装饰面脚手架的30%<br>2.搭设方式及高度;综合考虑 | m2 | 10503 | | | |
| | 11.3 安装 | | | | | | | |
| 421 | CB596 | 脚手架 | | 项 | 1 | | | |
| | 12 地下车库基坑支护工程 | | | | | | | |
| | 12.1 土建 | | | | | | | |
| | 13 室外绿化景观、管网配套工程 | | | | | | | |
| | 13.1 土建 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第1页 共15页**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
|  | 1#楼 |  |  |  |
|  | 土建±0.00以下 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 194000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 5 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
|  | 合 计=1+3+4+5+6 |  | 194000.00 |  |
|  | 装饰±0.00以下 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 37000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 5 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
|  | 合 计=1+3+4+5+6 |  | 37000.00 |  |
|  | 1-4层1/0A轴到B轴网点土建 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 176000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 5 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
|  | 合 计=1+3+4+5+6 |  | 176000.00 |  |
|  | 1-4层1/0A轴到B轴网点装饰 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 167000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 5 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
|  | 合 计=1+3+4+5+6 |  | 167000.00 |  |
|  | 土建±0.00以上 |  |  |  |

6440312E-1A9C-45D2-A217-1AE9D01EA889

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第2页 共15页**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 890000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 5 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
|  | 合 计=1+3+4+5+6 |  | 890000.00 |  |
|  | 装饰±0.00以上 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 413000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项 | 2315015.60 | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 5 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
|  | 合 计=1+3+4+5+6 |  | 2728015.60 |  |
|  | 安装±0.00以下 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 68000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 5 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
|  | 合 计=1+3+4+5+6 |  | 68000.00 |  |
|  | 安装±0.00以上 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 356000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项 | 1060000.00 | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 5 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
|  | 合 计=1+3+4+5+6 |  | 1416000.00 |  |
|  | 单独商铺部分安装 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 35000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |

6440312E-E9C-45D2-A217-1AB9001EA889

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项 | 300000.00 | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 5 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
|  | 合 计 =1+3+4+5+6 |  | 335000.00 |  |
|  | 2#楼 |  |  |  |
|  | 土建±0.00以下 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 213000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 5 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
|  | 合 计 =1+3+4+5+6 |  | 213000.00 |  |
|  | 装饰±0.00以下 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 37000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 5 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
|  | 合 计 =1+3+4+5+6 |  | 37000.00 |  |
|  | 土建±0.00以上 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1027000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 5 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
|  | 合 计 =1+3+4+5+6 |  | 1027000.00 |  |
|  | 装饰±0.00以上 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 488000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项 | 3002647.60 | 详见专业工程暂估价表 |

6440312E-149C-45D2-A217-1AE9001EA889

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第4页 共15页**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 5 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
|  | 合 计 =1+3+4+5+6 |  | 3490647.60 |  |
|  | 安装±0.00以下 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 69000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 5 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
|  | 合 计 =1+3+4+5+6 |  | 69000.00 |  |
|  | 安装±0.00以上 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 385000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项 | 1120000.00 | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 5 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
|  | 合 计 =1+3+4+5+6 |  | 1505000.00 |  |
|  | 3#楼 |  |  |  |
|  | 土建±0.00以下 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 213000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 5 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
|  | 合 计 =1+3+4+5+6 |  | 213000.00 |  |
|  | 装饰±0.00以下 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 40000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14E9D01EA889

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
|  | 合 计=1+3+4+5+6 |  | 40000.00 |  |
|  | 土建±0.00以上 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 949000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 5 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
|  | 合 计=1+3+4+5+6 |  | 949000.00 |  |
|  | 装饰±0.00以上 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 455000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项 | 2963384.00 | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 5 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
|  | 合 计=1+3+4+5+6 |  | 3418384.00 |  |
|  | 安装±0.00以下 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 69000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 5 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
|  | 合 计=1+3+4+5+6 |  | 69000.00 |  |
|  | 安装±0.00以上 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 351000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项 | 1080000.00 | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 5 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |

64403E1E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第6页 共15页**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 合 计 =1+3+4+5+6 | | 1431000.00 | |
| | 7#楼 | | | |
| | 土建±0.00以下 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 193000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 5 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合 计 =1+3+4+5+6 | | 193000.00 | |
| | 装饰±0.00以下 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 39000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 5 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合 计 =1+3+4+5+6 | | 39000.00 | |
| | 土建±0.00以上 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 963000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 5 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合 计 =1+3+4+5+6 | | 963000.00 | |
| | 装饰±0.00以上 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 427000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项 | 3078825.20 | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 5 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合 计 =1+3+4+5+6 | | 3505825.20 | |

6440312F-1A9C-45D2-A217-1AB9D01EA889

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第7页 共15页**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
|  | 安装±0.00以下 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 61000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 5 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
|  | 合 计=1+3+4+5+6 |  | 61000.00 |  |
|  | 安装±0.00以上 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 338000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项 | 1060000.00 | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 5 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
|  | 合 计=1+3+4+5+6 |  | 1398000.00 |  |
|  | 8#楼 |  |  |  |
|  | 土建±0.00以下 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 143000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 5 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
|  | 合 计=1+3+4+5+6 |  | 143000.00 |  |
|  | 装饰±0.00以下 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 34000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 5 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
|  | 合 计=1+3+4+5+6 |  | 34000.00 |  |
|  | 土建±0.00以上 |  |  |  |

64403F12-1A9C-45D2-A217-1ABD0D0EA889

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 787000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 5 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
|  | 合 计 =1+3+4+5+6 |  | 787000.00 |  |
|  | 装饰±0.00以上 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 353000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项 | 2181200.00 | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 5 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
|  | 合 计 =1+3+4+5+6 |  | 2534200.00 |  |
|  | 安装±0.00以下 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 53000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 5 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
|  | 合 计 =1+3+4+5+6 |  | 53000.00 |  |
|  | 安装±0.00以上 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 301000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项 | 1060000.00 | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 5 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
|  | 合 计 =1+3+4+5+6 |  | 1361000.00 |  |
|  | 12#楼 |  |  |  |
|  | 土建±0.00以下 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 206000.00 | 详见暂列金额表 |

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 5 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
|  | 合 计 =1+3+4+5+6 |  | 206000.00 |  |
|  | 装饰±0.00以下 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 42000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 5 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
|  | 合 计 =1+3+4+5+6 |  | 42000.00 |  |
|  | 土建±0.00以上 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1086000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 5 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
|  | 合 计 =1+3+4+5+6 |  | 1086000.00 |  |
|  | 装饰±0.00以上 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 448000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项 | 3247216.00 | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 5 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
|  | 合 计 =1+3+4+5+6 |  | 3695216.00 |  |
|  | 安装±0.00以下 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 65000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |

6440312E-1A9C-45D2-A217-1AE9001EA889

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第10页 共15页**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 5 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
|  | 合 计=1+3+4+5+6 |  | 65000.00 |  |
|  | 安装±0.00以上 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 377000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项 | 1120000.00 | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 5 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
|  | 合 计=1+3+4+5+6 |  | 1497000.00 |  |
|  | 13#楼 |  |  |  |
|  | 土建±0.00以下 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 114000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 5 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
|  | 合 计=1+3+4+5+6 |  | 114000.00 |  |
|  | 装饰±0.00以下 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 25000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 5 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
|  | 合 计=1+3+4+5+6 |  | 25000.00 |  |
|  | 土建±0.00以上 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 464000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第11页 共15页**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
|  | 合 计 =1+3+4+5+6 |  | 464000.00 |  |
|  | 装饰±0.00以上 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 202000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项 | 1244536.00 | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 5 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
|  | 合 计 =1+3+4+5+6 |  | 1446536.00 |  |
|  | 安装±0.00以下 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 43000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 5 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
|  | 合 计 =1+3+4+5+6 |  | 43000.00 |  |
|  | 安装±0.00以上 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 189000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项 | 940000.00 | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 5 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
|  | 合 计 =1+3+4+5+6 |  | 1129000.00 |  |
|  | 18#楼 |  |  |  |
|  | 土建±0.00以下 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 152000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 5 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
|  | 合 计 =1+3+4+5+6 |  | 152000.00 |  |
|  | 装饰±0.00以下 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 28000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 5 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
|  | 合 计 =1+3+4+5+6 |  | 28000.00 |  |
|  | 土建±0.00以上 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 734000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 5 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
|  | 合 计 =1+3+4+5+6 |  | 734000.00 |  |
|  | 装饰±0.00以上 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 320000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项 | 1982000.00 | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 5 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
|  | 合 计 =1+3+4+5+6 |  | 2302000.00 |  |
|  | 安装±0.00以下 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 53000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 5 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
|  | 合 计 =1+3+4+5+6 |  | 53000.00 |  |

6440312F-1A9C-45D2-A217-1AB9D01EA889

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
|  | 安装±0.00以上 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 287000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项 | 1040000.00 | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 5 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
|  | 合 计 =1+3+4+5+6 |  | 1327000.00 |  |
|  | 1#变电所 |  |  |  |
|  | 土建 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 50000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 5 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
|  | 合 计 =1+3+4+5+6 |  | 50000.00 |  |
|  | 装饰 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 10000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 5 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
|  | 合 计 =1+3+4+5+6 |  | 10000.00 |  |
|  | 安装 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 4000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 5 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
|  | 合 计 =1+3+4+5+6 |  | 4000.00 |  |
|  | 幼儿园 |  |  |  |

6440312E-1A9C-45D2-A217-1AB9D0EA889

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第14页 共15页**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 165000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 5 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合 计 =1+3+4+5+6 | | 165000.00 | |
| | 装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 99000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 5 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合 计 =1+3+4+5+6 | | 99000.00 | |
| | 安装 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 52000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项 | 150000.00 | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 5 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合 计 =1+3+4+5+6 | | 202000.00 | |
| | 地下车库一标段 | | | |
| | 土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 2468000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 5 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合 计 =1+3+4+5+6 | | 2468000.00 | |
| | 装饰 | | | |

64403E12E-1A9C-45D2-A217-1ABD0EA889

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 301000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 5 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
|  | 合 计 =1+3+4+5+6 |  | 301000.00 |  |
|  | 安装 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 335000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 5 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
|  | 合 计 =1+3+4+5+6 |  | 335000.00 |  |
|  | 地下车库基坑支护工程 |  |  |  |
|  | 土建 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 126000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 5 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
|  | 合 计 =1+3+4+5+6 |  | 126000.00 |  |
|  | 室外绿化景观、管网配套工程 |  |  |  |
|  | 土建 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项 | 8800000.00 | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 5 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
|  | 合 计 =1+3+4+5+6 |  | 8800000.00 |  |

6440312E-1A9C-45D2-A217-1AE9001EA889

# 暂列金额明细表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第1页 共6页**

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 1#楼 | | | |
| | 土建±0.00以下 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 194000.00 | |
| | 合计 | | 194000.00 | |
| | 装饰±0.00以下 | | | |
| 2 | 暂列金额 | 项 | 37000.00 | |
| | 合计 | | 37000.00 | |
| | 1-4层1/0A轴到B轴网点土建 | | | |
| 3 | 暂列金额 | 项 | 176000.00 | |
| | 合计 | | 176000.00 | |
| | 1-4层1/0A轴到B轴网点装饰 | | | |
| 4 | 暂列金额 | 项 | 167000.00 | |
| | 合计 | | 167000.00 | |
| | 土建±0.00以上 | | | |
| 5 | 暂列金额 | 项 | 890000.00 | |
| | 合计 | | 890000.00 | |
| | 装饰±0.00以上 | | | |
| 6 | 暂列金额 | 项 | 413000.00 | |
| | 合计 | | 413000.00 | |
| | 安装±0.00以下 | | | |
| 7 | 暂列金额 | 项 | 68000.00 | |
| | 合计 | | 68000.00 | |
| | 安装±0.00以上 | | | |
| 8 | 暂列金额 | 项 | 356000.00 | |
| | 合计 | | 356000.00 | |
| | 单独商铺部分安装 | | | |
| 9 | 暂列金额 | 项 | 35000.00 | |
| | 合计 | | 35000.00 | |
| | 2#楼 | | | |
| | 土建±0.00以下 | | | |
| 10 | 暂列金额 | 项 | 213000.00 | |
| | 合计 | | 213000.00 | |
| | 装饰±0.00以下 | | | |
| 11 | 暂列金额 | 项 | 37000.00 | |

64403E12E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 暂列金额明细表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第2页 共6页**

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | 37000.00 | |
| | 土建±0.00以上 | | | |
| 12 | 暂列金额 | 项 | 1027000.00 | |
| | 合计 | | 1027000.00 | |
| | 装饰±0.00以上 | | | |
| 13 | 暂列金额 | 项 | 488000.00 | |
| | 合计 | | 488000.00 | |
| | 安装±0.00以下 | | | |
| 14 | 暂列金额 | 项 | 69000.00 | |
| | 合计 | | 69000.00 | |
| | 安装±0.00以上 | | | |
| 15 | 暂列金额 | 项 | 385000.00 | |
| | 合计 | | 385000.00 | |
| | 3#楼 | | | |
| | 土建±0.00以下 | | | |
| 16 | 暂列金额 | 项 | 213000.00 | |
| | 合计 | | 213000.00 | |
| | 装饰±0.00以下 | | | |
| 17 | 暂列金额 | 项 | 40000.00 | |
| | 合计 | | 40000.00 | |
| | 土建±0.00以上 | | | |
| 18 | 暂列金额 | 项 | 949000.00 | |
| | 合计 | | 949000.00 | |
| | 装饰±0.00以上 | | | |
| 19 | 暂列金额 | 项 | 455000.00 | |
| | 合计 | | 455000.00 | |
| | 安装±0.00以下 | | | |
| 20 | 暂列金额 | 项 | 69000.00 | |
| | 合计 | | 69000.00 | |
| | 安装±0.00以上 | | | |
| 21 | 暂列金额 | 项 | 351000.00 | |
| | 合计 | | 351000.00 | |
| | 7#楼 | | | |
| | 土建±0.00以下 | | | |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 暂列金额明细表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第3页 共6页**

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 暂列金额 | 项 | 193000.00 | |
| | 合计 | | 193000.00 | |
| | 装饰±0.00以下 | | | |
| 23 | 暂列金额 | 项 | 39000.00 | |
| | 合计 | | 39000.00 | |
| | 土建±0.00以上 | | | |
| 24 | 暂列金额 | 项 | 963000.00 | |
| | 合计 | | 963000.00 | |
| | 装饰±0.00以上 | | | |
| 25 | 暂列金额 | 项 | 427000.00 | |
| | 合计 | | 427000.00 | |
| | 安装±0.00以下 | | | |
| 26 | 暂列金额 | 项 | 61000.00 | |
| | 合计 | | 61000.00 | |
| | 安装±0.00以上 | | | |
| 27 | 暂列金额 | 项 | 338000.00 | |
| | 合计 | | 338000.00 | |
| | 8#楼 | | | |
| | 土建±0.00以下 | | | |
| 28 | 暂列金额 | 项 | 143000.00 | |
| | 合计 | | 143000.00 | |
| | 装饰±0.00以下 | | | |
| 29 | 暂列金额 | 项 | 34000.00 | |
| | 合计 | | 34000.00 | |
| | 土建±0.00以上 | | | |
| 30 | 暂列金额 | 项 | 787000.00 | |
| | 合计 | | 787000.00 | |
| | 装饰±0.00以上 | | | |
| 31 | 暂列金额 | 项 | 353000.00 | |
| | 合计 | | 353000.00 | |
| | 安装±0.00以下 | | | |
| 32 | 暂列金额 | 项 | 53000.00 | |
| | 合计 | | 53000.00 | |
| | 安装±0.00以上 | | | |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 暂列金额明细表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 暂列金额 | 项 | 301000.00 | |
| | 合计 | | 301000.00 | |
| | 12#楼 | | | |
| | 土建±0.00以下 | | | |
| 34 | 暂列金额 | 项 | 206000.00 | |
| | 合计 | | 206000.00 | |
| | 装饰±0.00以下 | | | |
| 35 | 暂列金额 | 项 | 42000.00 | |
| | 合计 | | 42000.00 | |
| | 土建±0.00以上 | | | |
| 36 | 暂列金额 | 项 | 1086000.00 | |
| | 合计 | | 1086000.00 | |
| | 装饰±0.00以上 | | | |
| 37 | 暂列金额 | 项 | 448000.00 | |
| | 合计 | | 448000.00 | |
| | 安装±0.00以下 | | | |
| 38 | 暂列金额 | 项 | 65000.00 | |
| | 合计 | | 65000.00 | |
| | 安装±0.00以上 | | | |
| 39 | 暂列金额 | 项 | 377000.00 | |
| | 合计 | | 377000.00 | |
| | 13#楼 | | | |
| | 土建±0.00以下 | | | |
| 40 | 暂列金额 | 项 | 114000.00 | |
| | 合计 | | 114000.00 | |
| | 装饰±0.00以下 | | | |
| 41 | 暂列金额 | 项 | 25000.00 | |
| | 合计 | | 25000.00 | |
| | 土建±0.00以上 | | | |
| 42 | 暂列金额 | 项 | 464000.00 | |
| | 合计 | | 464000.00 | |
| | 装饰±0.00以上 | | | |
| 43 | 暂列金额 | 项 | 202000.00 | |
| | 合计 | | 202000.00 | |

6440312E-1A9C-45D2-A217-1B9D01EA889

# 暂列金额明细表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
|  | 安装±0.00以下 |  |  |  |
| 44 | 暂列金额 | 项 | 43000.00 |  |
|  | 合计 |  | 43000.00 |  |
|  | 安装±0.00以上 |  |  |  |
| 45 | 暂列金额 | 项 | 189000.00 |  |
|  | 合计 |  | 189000.00 |  |
|  | 18#楼 |  |  |  |
|  | 土建±0.00以下 |  |  |  |
| 46 | 暂列金额 | 项 | 152000.00 |  |
|  | 合计 |  | 152000.00 |  |
|  | 装饰±0.00以下 |  |  |  |
| 47 | 暂列金额 | 项 | 28000.00 |  |
|  | 合计 |  | 28000.00 |  |
|  | 土建±0.00以上 |  |  |  |
| 48 | 暂列金额 | 项 | 734000.00 |  |
|  | 合计 |  | 734000.00 |  |
|  | 装饰±0.00以上 |  |  |  |
| 49 | 暂列金额 | 项 | 320000.00 |  |
|  | 合计 |  | 320000.00 |  |
|  | 安装±0.00以下 |  |  |  |
| 50 | 暂列金额 | 项 | 53000.00 |  |
|  | 合计 |  | 53000.00 |  |
|  | 安装±0.00以上 |  |  |  |
| 51 | 暂列金额 | 项 | 287000.00 |  |
|  | 合计 |  | 287000.00 |  |
|  | 1#变电所 |  |  |  |
|  | 土建 |  |  |  |
| 52 | 暂列金额 | 项 | 50000.00 |  |
|  | 合计 |  | 50000.00 |  |
|  | 装饰 |  |  |  |
| 53 | 暂列金额 | 项 | 10000.00 |  |
|  | 合计 |  | 10000.00 |  |
|  | 安装 |  |  |  |
| 54 | 暂列金额 | 项 | 4000.00 |  |

64403E2E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 暂列金额明细表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | 4000.00 | |
| | 幼儿园 | | | |
| | 土建 | | | |
| 55 | 暂列金额 | 项 | 165000.00 | |
| | 合计 | | 165000.00 | |
| | 装饰 | | | |
| 56 | 暂列金额 | 项 | 99000.00 | |
| | 合计 | | 99000.00 | |
| | 安装 | | | |
| 57 | 暂列金额 | 项 | 52000.00 | |
| | 合计 | | 52000.00 | |
| | 地下车库一标段 | | | |
| | 土建 | | | |
| 58 | 暂列金额 | 项 | 2468000.00 | |
| | 合计 | | 2468000.00 | |
| | 装饰 | | | |
| 59 | 暂列金额 | 项 | 301000.00 | |
| | 合计 | | 301000.00 | |
| | 安装 | | | |
| 60 | 暂列金额 | 项 | 335000.00 | |
| | 合计 | | 335000.00 | |
| | 地下车库基坑支护工程 | | | |
| | 土建 | | | |
| 61 | 暂列金额 | 项 | 126000.00 | |
| | 合计 | | 126000.00 | |
| | 室外绿化景观、管网配套工程 | | | |
| | 土建 | | | |
| 62 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 材料暂估价一览表

工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所 第1页 共1页

| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价<br>(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 工程设备暂估价一览表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第1页 共1页**

| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价<br>(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 专业工程暂估价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 1#楼 | | | |
| | 土建±0.00以下 | | | |
| 1 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 装饰±0.00以下 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 1-4层1/0A轴到B轴网点土建 | | | |
| 3 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 1-4层1/0A轴到B轴网点装饰 | | | |
| 4 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 土建±0.00以上 | | | |
| 5 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 装饰±0.00以上 | | | |
| 6 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 安装±0.00以下 | | | |
| 7 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 安装±0.00以上 | | | |
| 8 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 单独商铺部分安装 | | | |
| 9 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 2#楼 | | | |
| | 土建±0.00以下 | | | |
| 10 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 装饰±0.00以下 | | | |
| 11 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 专业工程暂估价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第2页 共6页**

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额<br>（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | |
| | 土建±0.00以上 | | | |
| 12 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 装饰±0.00以上 | | | |
| 13 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 安装±0.00以下 | | | |
| 14 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 安装±0.00以上 | | | |
| 15 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 3#楼 | | | |
| | 土建±0.00以下 | | | |
| 16 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 装饰±0.00以下 | | | |
| 17 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 土建±0.00以上 | | | |
| 18 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 装饰±0.00以上 | | | |
| 19 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 安装±0.00以下 | | | |
| 20 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 安装±0.00以上 | | | |
| 21 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 7#楼 | | | |
| | 土建±0.00以下 | | | |

64403F2E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 专业工程暂估价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第3页 共6页**

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 装饰±0.00以下 | | | |
| 23 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 土建±0.00以上 | | | |
| 24 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 装饰±0.00以上 | | | |
| 25 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 安装±0.00以下 | | | |
| 26 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 安装±0.00以上 | | | |
| 27 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 8#楼 | | | |
| | 土建±0.00以下 | | | |
| 28 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 装饰±0.00以下 | | | |
| 29 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 土建±0.00以上 | | | |
| 30 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 装饰±0.00以上 | | | |
| 31 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 安装±0.00以下 | | | |
| 32 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 安装±0.00以上 | | | |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 专业工程暂估价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第4页 共6页**

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 12#楼 | | | |
| | 土建±0.00以下 | | | |
| 34 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 装饰±0.00以下 | | | |
| 35 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 土建±0.00以上 | | | |
| 36 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 装饰±0.00以上 | | | |
| 37 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 安装±0.00以下 | | | |
| 38 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 安装±0.00以上 | | | |
| 39 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 13#楼 | | | |
| | 土建±0.00以下 | | | |
| 40 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 装饰±0.00以下 | | | |
| 41 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 土建±0.00以上 | | | |
| 42 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 装饰±0.00以上 | | | |
| 43 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 专业工程暂估价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第5页 共6页**

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 安装±0.00以下 | | | |
| 44 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 安装±0.00以上 | | | |
| 45 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 18#楼 | | | |
| | 土建±0.00以下 | | | |
| 46 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 装饰±0.00以下 | | | |
| 47 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 土建±0.00以上 | | | |
| 48 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 装饰±0.00以上 | | | |
| 49 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 安装±0.00以下 | | | |
| 50 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 安装±0.00以上 | | | |
| 51 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 1#变电所 | | | |
| | 土建 | | | |
| 52 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 装饰 | | | |
| 53 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 安装 | | | |
| 54 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |

64403F2E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 专业工程暂估价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第6页 共6页**

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | |
| | 幼儿园 | | | |
| | 土建 | | | |
| 55 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 装饰 | | | |
| 56 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 安装 | | | |
| 57 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下车库一标段 | | | |
| | 土建 | | | |
| 58 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 装饰 | | | |
| 59 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 安装 | | | |
| 60 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下车库基坑支护工程 | | | |
| | 土建 | | | |
| 61 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 室外绿化景观、管网配套工程 | | | |
| | 土建 | | | |
| 62 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 特殊项目暂估价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第1页 共6页**

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1#楼 |  |  |  |  |  |
|  | 土建±0.00以下 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 装饰±0.00以下 |  |  |  |  |  |
| 2 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4层1/0A轴到B轴网点土建 |  |  |  |  |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4层1/0A轴到B轴网点装饰 |  |  |  |  |  |
| 4 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 土建±0.00以上 |  |  |  |  |  |
| 5 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 装饰±0.00以上 |  |  |  |  |  |
| 6 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 安装±0.00以下 |  |  |  |  |  |
| 7 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 安装±0.00以上 |  |  |  |  |  |
| 8 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 单独商铺部分安装 |  |  |  |  |  |
| 9 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 2#楼 |  |  |  |  |  |
|  | 土建±0.00以下 |  |  |  |  |  |
| 10 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 装饰±0.00以下 |  |  |  |  |  |
| 11 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |

64403I2E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 特殊项目暂估价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第2页 共6页**

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | | | |
| | 土建±0.00以上 | | | | | |
| 12 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 装饰±0.00以上 | | | | | |
| 13 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 安装±0.00以下 | | | | | |
| 14 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 安装±0.00以上 | | | | | |
| 15 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 3#楼 | | | | | |
| | 土建±0.00以下 | | | | | |
| 16 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 装饰±0.00以下 | | | | | |
| 17 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 土建±0.00以上 | | | | | |
| 18 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 装饰±0.00以上 | | | | | |
| 19 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 安装±0.00以下 | | | | | |
| 20 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 安装±0.00以上 | | | | | |
| 21 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 7#楼 | | | | | |
| | 土建±0.00以下 | | | | | |

64403E2E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 特殊项目暂估价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第3页 共6页**

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 装饰±0.00以下 |  |  |  |  |  |
| 23 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 土建±0.00以上 |  |  |  |  |  |
| 24 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 装饰±0.00以上 |  |  |  |  |  |
| 25 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 安装±0.00以下 |  |  |  |  |  |
| 26 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 安装±0.00以上 |  |  |  |  |  |
| 27 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 8#楼 |  |  |  |  |  |
|  | 土建±0.00以下 |  |  |  |  |  |
| 28 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 装饰±0.00以下 |  |  |  |  |  |
| 29 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 土建±0.00以上 |  |  |  |  |  |
| 30 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 装饰±0.00以上 |  |  |  |  |  |
| 31 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 安装±0.00以下 |  |  |  |  |  |
| 32 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 安装±0.00以上 |  |  |  |  |  |

644C312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 特殊项目暂估价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第4页 共6页**

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 12#楼 |  |  |  |  |  |
|  | 土建±0.00以下 |  |  |  |  |  |
| 34 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 装饰±0.00以下 |  |  |  |  |  |
| 35 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 土建±0.00以上 |  |  |  |  |  |
| 36 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 装饰±0.00以上 |  |  |  |  |  |
| 37 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 安装±0.00以下 |  |  |  |  |  |
| 38 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 安装±0.00以上 |  |  |  |  |  |
| 39 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 13#楼 |  |  |  |  |  |
|  | 土建±0.00以下 |  |  |  |  |  |
| 40 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 装饰±0.00以下 |  |  |  |  |  |
| 41 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 土建±0.00以上 |  |  |  |  |  |
| 42 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 装饰±0.00以上 |  |  |  |  |  |
| 43 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

644031ZE-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 特殊项目暂估价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第5页 共6页**

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 安装±0.00以下 |  |  |  |  |  |
| 44 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 安装±0.00以上 |  |  |  |  |  |
| 45 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 18#楼 |  |  |  |  |  |
|  | 土建±0.00以下 |  |  |  |  |  |
| 46 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 装饰±0.00以下 |  |  |  |  |  |
| 47 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 土建±0.00以上 |  |  |  |  |  |
| 48 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 装饰±0.00以上 |  |  |  |  |  |
| 49 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 安装±0.00以下 |  |  |  |  |  |
| 50 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 安装±0.00以上 |  |  |  |  |  |
| 51 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 1#变电所 |  |  |  |  |  |
|  | 土建 |  |  |  |  |  |
| 52 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 装饰 |  |  |  |  |  |
| 53 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 安装 |  |  |  |  |  |
| 54 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 特殊项目暂估价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第6页 共6页**

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 幼儿园 |  |  |  |  |  |
|  | 土建 |  |  |  |  |  |
| 55 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 装饰 |  |  |  |  |  |
| 56 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 安装 |  |  |  |  |  |
| 57 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 地下车库一标段 |  |  |  |  |  |
|  | 土建 |  |  |  |  |  |
| 58 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 装饰 |  |  |  |  |  |
| 59 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 安装 |  |  |  |  |  |
| 60 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 地下车库基坑支护工程 |  |  |  |  |  |
|  | 土建 |  |  |  |  |  |
| 61 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 室外绿化景观、管网配套工程 |  |  |  |  |  |
|  | 土建 |  |  |  |  |  |
| 62 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 计日工表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第1页 共15页**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1#楼 | | | | |
| | 土建±0.00以下 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 总计 | | | | | |
| | 装饰±0.00以下 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 总计 | | | | | |
| | 1-4层1/0A轴到B轴网点土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 总计 | | | | | |
| | 1-4层1/0A轴到B轴网点装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 总计 | | | | | |
| | 土建±0.00以上 | | | | |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 计日工表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第2页 共15页**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 人工 | | | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 总计 | | | | | |
| | 装饰±0.00以上 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 总计 | | | | | |
| | 安装±0.00以下 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 总计 | | | | | |
| | 安装±0.00以上 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 总计 | | | | | |
| | 单独商铺部分安装 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 人工小计 | | | | | |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 计日工表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第3页 共15页**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二 | 材料 | | | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 总计 | | | | | |
| | 2#楼 | | | | |
| | 土建±0.00以下 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 总计 | | | | | |
| | 装饰±0.00以下 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 总计 | | | | | |
| | 土建±0.00以上 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 总计 | | | | | |
| | 装饰±0.00以上 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |

6440312E-1A9C-4DD2-A217-14B9D01EA889

# 计日工表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 总计 | | | | | |
| | 安装±0.00以下 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 总计 | | | | | |
| | 安装±0.00以上 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 总计 | | | | | |
| | 3#楼 | | | | |
| | 土建±0.00以下 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 总计 | | | | | |
| | 装饰±0.00以下 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 材料小计 | | | | | |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 计日工表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三 | 机械 | | | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 总计 | | | | | |
| | 土建±0.00以上 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 总计 | | | | | |
| | 装饰±0.00以上 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 总计 | | | | | |
| | 安装±0.00以下 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 总计 | | | | | |
| | 安装±0.00以上 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 机械小计 | | | | | |

# 计日工表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总计 | | | | | |
| | 7#楼 | | | | |
| | 土建±0.00以下 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 总计 | | | | | |
| | 装饰±0.00以下 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 总计 | | | | | |
| | 土建±0.00以上 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 总计 | | | | | |
| | 装饰±0.00以上 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 总计 | | | | | |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 计日工表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第7页 共15页**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 安装±0.00以下 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 总计 | | | | |
| | 安装±0.00以上 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 总计 | | | | |
| | 8#楼 | | | | |
| | 土建±0.00以下 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 总计 | | | | |
| | 装饰±0.00以下 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 总计 | | | | |
| | 土建±0.00以上 | | | | |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 计日工表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第8页 共15页**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 人工 | | | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 总计 | | | | | |
| | 装饰±0.00以上 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 总计 | | | | | |
| | 安装±0.00以下 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 总计 | | | | | |
| | 安装±0.00以上 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 总计 | | | | | |
| | 12#楼 | | | | |
| | 土建±0.00以下 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |

64A0312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 计日工表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第9页 共15页**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 总计 | | | | | |
| | 装饰±0.00以下 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 总计 | | | | | |
| | 土建±0.00以上 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 总计 | | | | | |
| | 装饰±0.00以上 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 总计 | | | | | |
| | 安装±0.00以下 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |

6440312E-1A9C-4DD2-A217-14B9D01EA889

# 计日工表

**工程名称：文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第10页 共15页**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 总计 | | | | |
| | 安装±0.00以上 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 总计 | | | | |
| | 13#楼 | | | | |
| | 土建±0.00以下 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 总计 | | | | |
| | 装饰±0.00以下 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 总计 | | | | |
| | 土建±0.00以上 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| | 材料小计 | | | | |

64403T2E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 计日工表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第11页 共15页**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三 | 机械 | | | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 总计 | | | | | |
| | 装饰±0.00以上 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 总计 | | | | | |
| | 安装±0.00以下 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 总计 | | | | | |
| | 安装±0.00以上 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 总计 | | | | | |
| | 18#楼 | | | | |
| | 土建±0.00以下 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 计日工表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第12页 共15页**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机械小计 | | | | | |
| 总计 | | | | | |
| | 装饰±0.00以下 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 总计 | | | | | |
| | 土建±0.00以上 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 总计 | | | | | |
| | 装饰±0.00以上 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 总计 | | | | | |
| | 安装±0.00以下 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 总计 | | | | | |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 计日工表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 安装±0.00以上 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 总计 | | | | | |
| | 1#变电所 | | | | |
| | 土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 总计 | | | | | |
| | 装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 总计 | | | | | |
| | 安装 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 总计 | | | | | |
| | 幼儿园 | | | | |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 计日工表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 土建 |  |  |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
|  | 人工小计 |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
|  | 材料小计 |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
|  | 机械小计 |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |
|  | 装饰 |  |  |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
|  | 人工小计 |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
|  | 材料小计 |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
|  | 机械小计 |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |
|  | 安装 |  |  |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
|  | 人工小计 |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
|  | 材料小计 |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
|  | 机械小计 |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |
|  | 地下车库一标段 |  |  |  |  |
|  | 土建 |  |  |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
|  | 人工小计 |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
|  | 材料小计 |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
|  | 机械小计 |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |
|  | 装饰 |  |  |  |  |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 计日工表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第15页 共15页**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 人工 | | | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 总计 | | | | |
| | 安装 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 总计 | | | | |
| | 地下车库基坑支护工程 | | | | |
| | 土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 总计 | | | | |
| | 室外绿化景观、管网配套工程 | | | | |
| | 土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 总计 | | | | |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 总承包服务费、采购保管费计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第1页 共10页**

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
|  | 1#楼 |  |  |  |
|  | 土建±0.00以下 |  |  |  |
| 1 | 材料采购保管费 |  |  |  |
| 2 | 设备采购保管费 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 装饰±0.00以下 |  |  |  |
| 5 | 材料采购保管费 |  |  |  |
| 6 | 设备采购保管费 |  |  |  |
| 8 | 总承包服务费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 1-4层1/0A轴到B轴网点土建 |  |  |  |
| 9 | 材料采购保管费 |  |  |  |
| 10 | 设备采购保管费 |  |  |  |
| 12 | 总承包服务费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 1-4层1/0A轴到B轴网点装饰 |  |  |  |
| 13 | 材料采购保管费 |  |  |  |
| 14 | 设备采购保管费 |  |  |  |
| 16 | 总承包服务费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 土建±0.00以上 |  |  |  |
| 17 | 材料采购保管费 |  |  |  |
| 18 | 设备采购保管费 |  |  |  |
| 20 | 总承包服务费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 装饰±0.00以上 |  |  |  |
| 21 | 材料采购保管费 |  |  |  |
| 22 | 设备采购保管费 |  |  |  |
| 24 | 总承包服务费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 安装±0.00以下 |  |  |  |
| 25 | 材料采购保管费 |  |  |  |
| 26 | 设备采购保管费 |  |  |  |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 总承包服务费、采购保管费计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 安装±0.00以上 | | | |
| 29 | 材料采购保管费 | | | |
| 30 | 设备采购保管费 | | | |
| 32 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 单独商铺部分安装 | | | |
| 33 | 材料采购保管费 | | | |
| 34 | 设备采购保管费 | | | |
| 36 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 2#楼 | | | |
| | 土建±0.00以下 | | | |
| 37 | 材料采购保管费 | | | |
| 38 | 设备采购保管费 | | | |
| 40 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 装饰±0.00以下 | | | |
| 41 | 材料采购保管费 | | | |
| 42 | 设备采购保管费 | | | |
| 44 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 土建±0.00以上 | | | |
| 45 | 材料采购保管费 | | | |
| 46 | 设备采购保管费 | | | |
| 48 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 装饰±0.00以上 | | | |
| 49 | 材料采购保管费 | | | |
| 50 | 设备采购保管费 | | | |
| 52 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 安装±0.00以下 | | | |

64403E2E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所 第3页 共10页

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 材料采购保管费 | | | |
| 54 | 设备采购保管费 | | | |
| 56 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 安装±0.00以上 | | | |
| 57 | 材料采购保管费 | | | |
| 58 | 设备采购保管费 | | | |
| 60 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 3#楼 | | | |
| | 土建±0.00以下 | | | |
| 61 | 材料采购保管费 | | | |
| 62 | 设备采购保管费 | | | |
| 64 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 装饰±0.00以下 | | | |
| 65 | 材料采购保管费 | | | |
| 66 | 设备采购保管费 | | | |
| 68 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 土建±0.00以上 | | | |
| 69 | 材料采购保管费 | | | |
| 70 | 设备采购保管费 | | | |
| 72 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 装饰±0.00以上 | | | |
| 73 | 材料采购保管费 | | | |
| 74 | 设备采购保管费 | | | |
| 76 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 安装±0.00以下 | | | |
| 77 | 材料采购保管费 | | | |
| 78 | 设备采购保管费 | | | |
| 80 | 总承包服务费 | | | |

# 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所 第4页 共10页

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | |
| | 安装±0.00以上 | | | |
| 81 | 材料采购保管费 | | | |
| 82 | 设备采购保管费 | | | |
| 84 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 7#楼 | | | |
| | 土建±0.00以下 | | | |
| 85 | 材料采购保管费 | | | |
| 86 | 设备采购保管费 | | | |
| 88 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 装饰±0.00以下 | | | |
| 89 | 材料采购保管费 | | | |
| 90 | 设备采购保管费 | | | |
| 92 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 土建±0.00以上 | | | |
| 93 | 材料采购保管费 | | | |
| 94 | 设备采购保管费 | | | |
| 96 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 装饰±0.00以上 | | | |
| 97 | 材料采购保管费 | | | |
| 98 | 设备采购保管费 | | | |
| 100 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 安装±0.00以下 | | | |
| 101 | 材料采购保管费 | | | |
| 102 | 设备采购保管费 | | | |
| 104 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 安装±0.00以上 | | | |
| 105 | 材料采购保管费 | | | |

6403E5BE-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所 第5页 共10页

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 106 | 设备采购保管费 | | | |
| 108 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 8#楼 | | | |
| | 土建±0.00以下 | | | |
| 109 | 材料采购保管费 | | | |
| 110 | 设备采购保管费 | | | |
| 112 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 装饰±0.00以下 | | | |
| 113 | 材料采购保管费 | | | |
| 114 | 设备采购保管费 | | | |
| 116 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 土建±0.00以上 | | | |
| 117 | 材料采购保管费 | | | |
| 118 | 设备采购保管费 | | | |
| 120 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 装饰±0.00以上 | | | |
| 121 | 材料采购保管费 | | | |
| 122 | 设备采购保管费 | | | |
| 124 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 安装±0.00以下 | | | |
| 125 | 材料采购保管费 | | | |
| 126 | 设备采购保管费 | | | |
| 128 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 安装±0.00以上 | | | |
| 129 | 材料采购保管费 | | | |
| 130 | 设备采购保管费 | | | |
| 132 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 总承包服务费、采购保管费计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第6页 共10页**

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
|  | 12#楼 |  |  |  |
|  | 土建±0.00以下 |  |  |  |
| 133 | 材料采购保管费 |  |  |  |
| 134 | 设备采购保管费 |  |  |  |
| 136 | 总承包服务费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 装饰±0.00以下 |  |  |  |
| 137 | 材料采购保管费 |  |  |  |
| 138 | 设备采购保管费 |  |  |  |
| 140 | 总承包服务费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 土建±0.00以上 |  |  |  |
| 141 | 材料采购保管费 |  |  |  |
| 142 | 设备采购保管费 |  |  |  |
| 144 | 总承包服务费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 装饰±0.00以上 |  |  |  |
| 145 | 材料采购保管费 |  |  |  |
| 146 | 设备采购保管费 |  |  |  |
| 148 | 总承包服务费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 安装±0.00以下 |  |  |  |
| 149 | 材料采购保管费 |  |  |  |
| 150 | 设备采购保管费 |  |  |  |
| 152 | 总承包服务费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 安装±0.00以上 |  |  |  |
| 153 | 材料采购保管费 |  |  |  |
| 154 | 设备采购保管费 |  |  |  |
| 156 | 总承包服务费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 13#楼 |  |  |  |
|  | 土建±0.00以下 |  |  |  |
| 157 | 材料采购保管费 |  |  |  |

# 总承包服务费、采购保管费计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 158 | 设备采购保管费 | | | |
| 160 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 装饰±0.00以下 | | | |
| 161 | 材料采购保管费 | | | |
| 162 | 设备采购保管费 | | | |
| 164 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 土建±0.00以上 | | | |
| 165 | 材料采购保管费 | | | |
| 166 | 设备采购保管费 | | | |
| 168 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 装饰±0.00以上 | | | |
| 169 | 材料采购保管费 | | | |
| 170 | 设备采购保管费 | | | |
| 172 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 安装±0.00以下 | | | |
| 173 | 材料采购保管费 | | | |
| 174 | 设备采购保管费 | | | |
| 176 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 安装±0.00以上 | | | |
| 177 | 材料采购保管费 | | | |
| 178 | 设备采购保管费 | | | |
| 180 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 18#楼 | | | |
| | 土建±0.00以下 | | | |
| 181 | 材料采购保管费 | | | |
| 182 | 设备采购保管费 | | | |
| 184 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |

6443312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 总承包服务费、采购保管费计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第8页 共10页**

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
|  | 装饰±0.00以下 |  |  |  |
| 185 | 材料采购保管费 |  |  |  |
| 186 | 设备采购保管费 |  |  |  |
| 187 | 总承包服务费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 土建±0.00以上 |  |  |  |
| 188 | 材料采购保管费 |  |  |  |
| 189 | 设备采购保管费 |  |  |  |
| 191 | 总承包服务费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 装饰±0.00以上 |  |  |  |
| 192 | 材料采购保管费 |  |  |  |
| 193 | 设备采购保管费 |  |  |  |
| 195 | 总承包服务费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 安装±0.00以下 |  |  |  |
| 196 | 材料采购保管费 |  |  |  |
| 197 | 设备采购保管费 |  |  |  |
| 199 | 总承包服务费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 安装±0.00以上 |  |  |  |
| 200 | 材料采购保管费 |  |  |  |
| 201 | 设备采购保管费 |  |  |  |
| 203 | 总承包服务费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 1#变电所 |  |  |  |
|  | 土建 |  |  |  |
| 204 | 材料采购保管费 |  |  |  |
| 205 | 设备采购保管费 |  |  |  |
| 207 | 总承包服务费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 装饰 |  |  |  |
| 208 | 材料采购保管费 |  |  |  |
| 209 | 设备采购保管费 |  |  |  |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 总承包服务费、采购保管费计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 211 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 安装 | | | |
| 212 | 材料采购保管费 | | | |
| 213 | 设备采购保管费 | | | |
| 215 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 幼儿园 | | | |
| | 土建 | | | |
| 216 | 材料采购保管费 | | | |
| 217 | 设备采购保管费 | | | |
| 219 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 装饰 | | | |
| 220 | 材料采购保管费 | | | |
| 221 | 设备采购保管费 | | | |
| 223 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 安装 | | | |
| 224 | 材料采购保管费 | | | |
| 225 | 设备采购保管费 | | | |
| 227 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下车库一标段 | | | |
| | 土建 | | | |
| 228 | 材料采购保管费 | | | |
| 229 | 设备采购保管费 | | | |
| 231 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 装饰 | | | |
| 232 | 材料采购保管费 | | | |
| 233 | 设备采购保管费 | | | |
| 235 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 总承包服务费、采购保管费计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第10页 共10页**

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
|  | 安装 |  |  |  |
| 236 | 材料采购保管费 |  |  |  |
| 237 | 设备采购保管费 |  |  |  |
| 239 | 总承包服务费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地下车库基坑支护工程 |  |  |  |
|  | 土建 |  |  |  |
| 240 | 材料采购保管费 |  |  |  |
| 241 | 设备采购保管费 |  |  |  |
| 243 | 总承包服务费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 室外绿化景观、管网配套工程 |  |  |  |
|  | 土建 |  |  |  |
| 244 | 材料采购保管费 |  |  |  |
| 245 | 设备采购保管费 |  |  |  |
| 247 | 总承包服务费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| | 1#楼 | | | |
| | 土建±0.00以下 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.1.1 | 环境保护费 | | 0.11 | |
| 1.1.2 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 1.1.3 | 临时设施费 | | 0.71 | |
| 1.1.4 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 1.2 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 1.3 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 1.5 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计: 1+2 | | | |
| | 装饰±0.00以下 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.1.1 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 1.1.2 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 1.1.3 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 1.1.4 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 1.2 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 1.3 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 1.5 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计: 1+2 | | | |
| | 1-4层1/0A轴到B轴网点土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.1.1 | 环境保护费 | | 0.11 | |
| 1.1.2 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 1.1.3 | 临时设施费 | | 0.71 | |
| 1.1.4 | 安全施工费 | | 2.37 | |

64403F2E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 工程排污费 |  | 0.2 |  |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 0.48 |  |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 |  | 0.1 |  |
| 1.5 | 社会保障费 |  | 1.52 |  |
| 2 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计: 1+2 |  |  |  |
|  | 1-4层1/0A轴到B轴网点装饰 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 1.1.1 | 环境保护费 |  | 0.12 |  |
| 1.1.2 | 文明施工费 |  | 0.1 |  |
| 1.1.3 | 临时设施费 |  | 1.59 |  |
| 1.1.4 | 安全施工费 |  | 2.37 |  |
| 1.2 | 工程排污费 |  | 0.2 |  |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 0.48 |  |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 |  | 0.1 |  |
| 1.5 | 社会保障费 |  | 1.52 |  |
| 2 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计: 1+2 |  |  |  |
|  | 土建±0.00以上 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 1.1.1 | 环境保护费 |  | 0.11 |  |
| 1.1.2 | 文明施工费 |  | 0.54 |  |
| 1.1.3 | 临时设施费 |  | 0.71 |  |
| 1.1.4 | 安全施工费 |  | 2.37 |  |
| 1.2 | 工程排污费 |  | 0.2 |  |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 0.48 |  |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 |  | 0.1 |  |
| 1.5 | 社会保障费 |  | 1.52 |  |
| 2 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计: 1+2 |  |  |  |
|  | 装饰±0.00以上 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 1.1.1 | 环境保护费 |  | 0.12 |  |
| 1.1.2 | 文明施工费 |  | 0.1 |  |
| 1.1.3 | 临时设施费 |  | 1.59 |  |
| 1.1.4 | 安全施工费 |  | 2.37 |  |
| 1.2 | 工程排污费 |  | 0.2 |  |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 0.48 |  |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 |  | 0.1 |  |
| 1.5 | 社会保障费 |  | 1.52 |  |
| 2 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计: 1+2 |  |  |  |
|  | 安装±0.00以下 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 1.1.1 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 1.1.2 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 1.1.3 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 1.1.4 | 安全施工费 |  | 2.37 |  |
| 1.2 | 工程排污费 |  | 0.2 |  |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 0.48 |  |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 |  | 0.1 |  |
| 1.5 | 社会保障费 |  | 1.52 |  |
| 2 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计: 1+2 |  |  |  |
|  | 安装±0.00以上 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 1.1.1 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 1.1.2 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 1.1.3 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 1.1.4 | 安全施工费 |  | 2.37 |  |
| 1.2 | 工程排污费 |  | 0.2 |  |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 0.48 |  |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 |  | 0.1 |  |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 社会保障费 |  | 1.52 |  |
| 2 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计: 1+2 |  |  |  |
|  | 单独商铺部分安装 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 1.1.1 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 1.1.2 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 1.1.3 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 1.1.4 | 安全施工费 |  | 2.37 |  |
| 1.2 | 工程排污费 |  | 0.2 |  |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 0.48 |  |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 |  | 0.1 |  |
| 1.5 | 社会保障费 |  | 1.52 |  |
| 2 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计: 1+2 |  |  |  |
|  | 2#楼 |  |  |  |
|  | 土建±0.00以下 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 1.1.1 | 环境保护费 |  | 0.11 |  |
| 1.1.2 | 文明施工费 |  | 0.54 |  |
| 1.1.3 | 临时设施费 |  | 0.71 |  |
| 1.1.4 | 安全施工费 |  | 2.37 |  |
| 1.2 | 工程排污费 |  | 0.2 |  |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 0.48 |  |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 |  | 0.1 |  |
| 1.5 | 社会保障费 |  | 1.52 |  |
| 2 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计: 1+2 |  |  |  |
|  | 装饰±0.00以下 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 1.1.1 | 环境保护费 |  | 0.12 |  |

6440312E-A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.2 | 文明施工费 |  | 0.1 |  |
| 1.1.3 | 临时设施费 |  | 1.59 |  |
| 1.1.4 | 安全施工费 |  | 2.37 |  |
| 1.2 | 工程排污费 |  | 0.2 |  |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 0.48 |  |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 |  | 0.1 |  |
| 1.5 | 社会保障费 |  | 1.52 |  |
| 2 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计: 1+2 |  |  |  |
|  | 土建±0.00以上 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 1.1.1 | 环境保护费 |  | 0.11 |  |
| 1.1.2 | 文明施工费 |  | 0.54 |  |
| 1.1.3 | 临时设施费 |  | 0.71 |  |
| 1.1.4 | 安全施工费 |  | 2.37 |  |
| 1.2 | 工程排污费 |  | 0.2 |  |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 0.48 |  |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 |  | 0.1 |  |
| 1.5 | 社会保障费 |  | 1.52 |  |
| 2 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计: 1+2 |  |  |  |
|  | 装饰±0.00以上 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 1.1.1 | 环境保护费 |  | 0.12 |  |
| 1.1.2 | 文明施工费 |  | 0.1 |  |
| 1.1.3 | 临时设施费 |  | 1.59 |  |
| 1.1.4 | 安全施工费 |  | 2.37 |  |
| 1.2 | 工程排污费 |  | 0.2 |  |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 0.48 |  |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 |  | 0.1 |  |
| 1.5 | 社会保障费 |  | 1.52 |  |
| 2 | 税金 |  | 9 |  |

64403E2E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第6页 共25页**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| | 合计: 1+2 | | | |
| | 安装±0.00以下 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.1.1 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 1.1.2 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 1.1.3 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 1.1.4 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 1.2 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 1.3 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 1.5 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计: 1+2 | | | |
| | 安装±0.00以上 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.1.1 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 1.1.2 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 1.1.3 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 1.1.4 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 1.2 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 1.3 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 1.5 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计: 1+2 | | | |
| | 3#楼 | | | |
| | 土建±0.00以下 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.1.1 | 环境保护费 | | 0.11 | |
| 1.1.2 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 1.1.3 | 临时设施费 | | 0.71 | |

64403A2E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.4 | 安全施工费 |  | 2.37 |  |
| 1.2 | 工程排污费 |  | 0.2 |  |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 0.48 |  |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 |  | 0.1 |  |
| 1.5 | 社会保障费 |  | 1.52 |  |
| 2 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计: 1+2 |  |  |  |
|  | 装饰±0.00以下 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 1.1.1 | 环境保护费 |  | 0.12 |  |
| 1.1.2 | 文明施工费 |  | 0.1 |  |
| 1.1.3 | 临时设施费 |  | 1.59 |  |
| 1.1.4 | 安全施工费 |  | 2.37 |  |
| 1.2 | 工程排污费 |  | 0.2 |  |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 0.48 |  |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 |  | 0.1 |  |
| 1.5 | 社会保障费 |  | 1.52 |  |
| 2 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计: 1+2 |  |  |  |
|  | 土建±0.00以上 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 1.1.1 | 环境保护费 |  | 0.11 |  |
| 1.1.2 | 文明施工费 |  | 0.54 |  |
| 1.1.3 | 临时设施费 |  | 0.71 |  |
| 1.1.4 | 安全施工费 |  | 2.37 |  |
| 1.2 | 工程排污费 |  | 0.2 |  |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 0.48 |  |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 |  | 0.1 |  |
| 1.5 | 社会保障费 |  | 1.52 |  |
| 2 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计: 1+2 |  |  |  |
|  | 装饰±0.00以上 |  |  |  |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.1.1 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 1.1.2 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 1.1.3 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 1.1.4 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 1.2 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 1.3 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 1.5 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计: 1+2 | | | |
| | 安装±0.00以下 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.1.1 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 1.1.2 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 1.1.3 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 1.1.4 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 1.2 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 1.3 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 1.5 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计: 1+2 | | | |
| | 安装±0.00以上 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.1.1 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 1.1.2 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 1.1.3 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 1.1.4 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 1.2 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 1.3 | 住房公积金 | | 0.48 | |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 1.5 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计: 1+2 | | | |
| | 7#楼 | | | |
| | 土建±0.00以下 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.1.1 | 环境保护费 | | 0.11 | |
| 1.1.2 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 1.1.3 | 临时设施费 | | 0.71 | |
| 1.1.4 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 1.2 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 1.3 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 1.5 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计: 1+2 | | | |
| | 装饰±0.00以下 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.1.1 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 1.1.2 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 1.1.3 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 1.1.4 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 1.2 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 1.3 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 1.5 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计: 1+2 | | | |
| | 土建±0.00以上 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第10页 共25页**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | 环境保护费 | | 0.11 | |
| 1.1.2 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 1.1.3 | 临时设施费 | | 0.71 | |
| 1.1.4 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 1.2 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 1.3 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 1.5 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计: 1+2 | | | |
| | 装饰±0.00以上 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.1.1 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 1.1.2 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 1.1.3 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 1.1.4 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 1.2 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 1.3 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 1.5 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计: 1+2 | | | |
| | 安装±0.00以下 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.1.1 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 1.1.2 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 1.1.3 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 1.1.4 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 1.2 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 1.3 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 1.5 | 社会保障费 | | 1.52 | |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计: 1+2 | | | |
| | 安装±0.00以上 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.1.1 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 1.1.2 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 1.1.3 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 1.1.4 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 1.2 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 1.3 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 1.5 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计: 1+2 | | | |
| | 8#楼 | | | |
| | 土建±0.00以下 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.1.1 | 环境保护费 | | 0.11 | |
| 1.1.2 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 1.1.3 | 临时设施费 | | 0.71 | |
| 1.1.4 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 1.2 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 1.3 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 1.5 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计: 1+2 | | | |
| | 装饰±0.00以下 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.1.1 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 1.1.2 | 文明施工费 | | 0.1 | |

64403A2E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第12页 共25页**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.3 | 临时设施费 |  | 1.59 |  |
| 1.1.4 | 安全施工费 |  | 2.37 |  |
| 1.2 | 工程排污费 |  | 0.2 |  |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 0.48 |  |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 |  | 0.1 |  |
| 1.5 | 社会保障费 |  | 1.52 |  |
| 2 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计: 1+2 |  |  |  |
|  | 土建±0.00以上 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 1.1.1 | 环境保护费 |  | 0.11 |  |
| 1.1.2 | 文明施工费 |  | 0.54 |  |
| 1.1.3 | 临时设施费 |  | 0.71 |  |
| 1.1.4 | 安全施工费 |  | 2.37 |  |
| 1.2 | 工程排污费 |  | 0.2 |  |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 0.48 |  |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 |  | 0.1 |  |
| 1.5 | 社会保障费 |  | 1.52 |  |
| 2 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计: 1+2 |  |  |  |
|  | 装饰±0.00以上 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 1.1.1 | 环境保护费 |  | 0.12 |  |
| 1.1.2 | 文明施工费 |  | 0.1 |  |
| 1.1.3 | 临时设施费 |  | 1.59 |  |
| 1.1.4 | 安全施工费 |  | 2.37 |  |
| 1.2 | 工程排污费 |  | 0.2 |  |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 0.48 |  |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 |  | 0.1 |  |
| 1.5 | 社会保障费 |  | 1.52 |  |
| 2 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计: 1+2 |  |  |  |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第13页 共25页**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| | 安装±0.00以下 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.1.1 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 1.1.2 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 1.1.3 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 1.1.4 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 1.2 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 1.3 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 1.5 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计: 1+2 | | | |
| | 安装±0.00以上 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.1.1 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 1.1.2 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 1.1.3 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 1.1.4 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 1.2 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 1.3 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 1.5 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计: 1+2 | | | |
| | 12#楼 | | | |
| | 土建±0.00以下 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.1.1 | 环境保护费 | | 0.11 | |
| 1.1.2 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 1.1.3 | 临时设施费 | | 0.71 | |
| 1.1.4 | 安全施工费 | | 2.37 | |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第14页 共25页**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 1.3 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 1.5 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计: 1+2 | | | |
| | 装饰±0.00以下 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.1.1 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 1.1.2 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 1.1.3 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 1.1.4 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 1.2 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 1.3 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 1.5 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计: 1+2 | | | |
| | 土建±0.00以上 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.1.1 | 环境保护费 | | 0.11 | |
| 1.1.2 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 1.1.3 | 临时设施费 | | 0.71 | |
| 1.1.4 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 1.2 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 1.3 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 1.5 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计: 1+2 | | | |
| | 装饰±0.00以上 | | | |
| 1 | 规费 | | | |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第15页 共25页**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.1.1 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 1.1.2 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 1.1.3 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 1.1.4 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 1.2 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 1.3 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 1.5 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计: 1+2 | | | |
| | 安装±0.00以下 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.1.1 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 1.1.2 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 1.1.3 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 1.1.4 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 1.2 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 1.3 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 1.5 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计: 1+2 | | | |
| | 安装±0.00以上 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.1.1 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 1.1.2 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 1.1.3 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 1.1.4 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 1.2 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 1.3 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第16页 共25页**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 社会保障费 |  | 1.52 |  |
| 2 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计: 1+2 |  |  |  |
|  | 13#楼 |  |  |  |
|  | 土建±0.00以下 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 1.1.1 | 环境保护费 |  | 0.11 |  |
| 1.1.2 | 文明施工费 |  | 0.54 |  |
| 1.1.3 | 临时设施费 |  | 0.71 |  |
| 1.1.4 | 安全施工费 |  | 2.37 |  |
| 1.2 | 工程排污费 |  | 0.2 |  |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 0.48 |  |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 |  | 0.1 |  |
| 1.5 | 社会保障费 |  | 1.52 |  |
| 2 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计: 1+2 |  |  |  |
|  | 装饰±0.00以下 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 1.1.1 | 环境保护费 |  | 0.12 |  |
| 1.1.2 | 文明施工费 |  | 0.1 |  |
| 1.1.3 | 临时设施费 |  | 1.59 |  |
| 1.1.4 | 安全施工费 |  | 2.37 |  |
| 1.2 | 工程排污费 |  | 0.2 |  |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 0.48 |  |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 |  | 0.1 |  |
| 1.5 | 社会保障费 |  | 1.52 |  |
| 2 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计: 1+2 |  |  |  |
|  | 土建±0.00以上 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 1.1.1 | 环境保护费 |  | 0.11 |  |

64403F2E-A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第17页 共25页**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.2 | 文明施工费 |  | 0.54 |  |
| 1.1.3 | 临时设施费 |  | 0.71 |  |
| 1.1.4 | 安全施工费 |  | 2.37 |  |
| 1.2 | 工程排污费 |  | 0.2 |  |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 0.48 |  |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 |  | 0.1 |  |
| 1.5 | 社会保障费 |  | 1.52 |  |
| 2 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计: 1+2 |  |  |  |
|  | 装饰±0.00以上 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 1.1.1 | 环境保护费 |  | 0.12 |  |
| 1.1.2 | 文明施工费 |  | 0.1 |  |
| 1.1.3 | 临时设施费 |  | 1.59 |  |
| 1.1.4 | 安全施工费 |  | 2.37 |  |
| 1.2 | 工程排污费 |  | 0.2 |  |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 0.48 |  |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 |  | 0.1 |  |
| 1.5 | 社会保障费 |  | 1.52 |  |
| 2 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计: 1+2 |  |  |  |
|  | 安装±0.00以下 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 1.1.1 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 1.1.2 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 1.1.3 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 1.1.4 | 安全施工费 |  | 2.37 |  |
| 1.2 | 工程排污费 |  | 0.2 |  |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 0.48 |  |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 |  | 0.1 |  |
| 1.5 | 社会保障费 |  | 1.52 |  |
| 2 | 税金 |  | 9 |  |

64403A3E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第18页 共25页**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
|  | 合计: 1+2 |  |  |  |
|  | 安装±0.00以上 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 1.1.1 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 1.1.2 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 1.1.3 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 1.1.4 | 安全施工费 |  | 2.37 |  |
| 1.2 | 工程排污费 |  | 0.2 |  |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 0.48 |  |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 |  | 0.1 |  |
| 1.5 | 社会保障费 |  | 1.52 |  |
| 2 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计: 1+2 |  |  |  |
|  | 18#楼 |  |  |  |
|  | 土建±0.00以下 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 1.1.1 | 环境保护费 |  | 0.11 |  |
| 1.1.2 | 文明施工费 |  | 0.54 |  |
| 1.1.3 | 临时设施费 |  | 0.71 |  |
| 1.1.4 | 安全施工费 |  | 2.37 |  |
| 1.2 | 工程排污费 |  | 0.2 |  |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 0.48 |  |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 |  | 0.1 |  |
| 1.5 | 社会保障费 |  | 1.52 |  |
| 2 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计: 1+2 |  |  |  |
|  | 装饰±0.00以下 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 1.1.1 | 环境保护费 |  | 0.12 |  |
| 1.1.2 | 文明施工费 |  | 0.1 |  |
| 1.1.3 | 临时设施费 |  | 1.59 |  |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.4 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 1.2 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 1.3 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 1.5 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计: 1+2 | | | |
| | 土建±0.00以上 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.1.1 | 环境保护费 | | 0.11 | |
| 1.1.2 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 1.1.3 | 临时设施费 | | 0.71 | |
| 1.1.4 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 1.2 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 1.3 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 1.5 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计: 1+2 | | | |
| | 装饰±0.00以上 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.1.1 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 1.1.2 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 1.1.3 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 1.1.4 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 1.2 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 1.3 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 1.5 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计: 1+2 | | | |
| | 安装±0.00以下 | | | |

64403E1E-1A9C-45D2-A217-1AB9D01EA889

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.1.1 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 1.1.2 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 1.1.3 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 1.1.4 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 1.2 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 1.3 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 1.5 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计: 1+2 | | | |
| | 安装±0.00以上 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.1.1 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 1.1.2 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 1.1.3 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 1.1.4 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 1.2 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 1.3 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 1.5 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计: 1+2 | | | |
| | 1#变电所 | | | |
| | 土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.1.1 | 环境保护费 | | 0.11 | |
| 1.1.2 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 1.1.3 | 临时设施费 | | 0.71 | |
| 1.1.4 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 1.2 | 工程排污费 | | 0.2 | |

6440315E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 住房公积金 |  | 0.48 |  |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 |  | 0.1 |  |
| 1.5 | 社会保障费 |  | 1.52 |  |
| 2 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计: 1+2 |  |  |  |
|  | 装饰 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 1.1.1 | 环境保护费 |  | 0.12 |  |
| 1.1.2 | 文明施工费 |  | 0.1 |  |
| 1.1.3 | 临时设施费 |  | 1.59 |  |
| 1.1.4 | 安全施工费 |  | 2.37 |  |
| 1.2 | 工程排污费 |  | 0.2 |  |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 0.48 |  |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 |  | 0.1 |  |
| 1.5 | 社会保障费 |  | 1.52 |  |
| 2 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计: 1+2 |  |  |  |
|  | 安装 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 1.1.1 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 1.1.2 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 1.1.3 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 1.1.4 | 安全施工费 |  | 2.37 |  |
| 1.2 | 工程排污费 |  | 0.2 |  |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 0.48 |  |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 |  | 0.1 |  |
| 1.5 | 社会保障费 |  | 1.52 |  |
| 2 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计: 1+2 |  |  |  |
|  | 幼儿园 |  |  |  |
|  | 土建 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.1.1 | 环境保护费 | | 0.11 | |
| 1.1.2 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 1.1.3 | 临时设施费 | | 0.71 | |
| 1.1.4 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 1.2 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 1.3 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 1.5 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计: 1+2 | | | |
| | 装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.1.1 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 1.1.2 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 1.1.3 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 1.1.4 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 1.2 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 1.3 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 1.5 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计: 1+2 | | | |
| | 安装 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.1.1 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 1.1.2 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 1.1.3 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 1.1.4 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 1.2 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 1.3 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |

64403A2E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第23页 共25页**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 社会保障费 |  | 1.52 |  |
| 2 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计: 1+2 |  |  |  |
|  | 地下车库一标段 |  |  |  |
|  | 土建 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 1.1.1 | 环境保护费 |  | 0.11 |  |
| 1.1.2 | 文明施工费 |  | 0.54 |  |
| 1.1.3 | 临时设施费 |  | 0.71 |  |
| 1.1.4 | 安全施工费 |  | 2.37 |  |
| 1.2 | 工程排污费 |  | 0.2 |  |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 0.48 |  |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 |  | 0.1 |  |
| 1.5 | 社会保障费 |  | 1.52 |  |
| 2 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计: 1+2 |  |  |  |
|  | 装饰 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 1.1.1 | 环境保护费 |  | 0.12 |  |
| 1.1.2 | 文明施工费 |  | 0.1 |  |
| 1.1.3 | 临时设施费 |  | 1.59 |  |
| 1.1.4 | 安全施工费 |  | 2.37 |  |
| 1.2 | 工程排污费 |  | 0.2 |  |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 0.48 |  |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 |  | 0.1 |  |
| 1.5 | 社会保障费 |  | 1.52 |  |
| 2 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计: 1+2 |  |  |  |
|  | 安装 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 1.1.1 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |

64403F2E-A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.2 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 1.1.3 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 1.1.4 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 1.2 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 1.3 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 1.5 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计: 1+2 | | | |
| | 地下车库基坑支护工程 | | | |
| | 土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.1.1 | 环境保护费 | | 0.11 | |
| 1.1.2 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 1.1.3 | 临时设施费 | | 0.71 | |
| 1.1.4 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 1.2 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 1.3 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 1.5 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计: 1+2 | | | |
| | 室外绿化景观、管网配套工程 | | | |
| | 土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.1.1 | 环境保护费 | | 0.11 | |
| 1.1.2 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 1.1.3 | 临时设施费 | | 0.71 | |
| 1.1.4 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 1.2 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 1.3 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |

64403A2E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:文登营小区1#-3#、7#、8#、12#、13#、18#、1#变电所** **第25页 共25页**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 社会保障费 |  | 1.52 |  |
| 2 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计: 1+2 |  |  |  |

6440312E-1A9C-45D2-A217-14B9D01EA889