

荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际  
泳池项目

# 招标文件

招标编号：SDJZGC-2020-012SG

建设单位：荣成好运角实业有限公司

招标代理：山东佳展建设工程管理有限公司

日 期：二〇二〇年十二月



# 目 录

目 录.....	II
第一章 招标公告.....	4
第二章 投标人须知.....	8
投标人须知前附表.....	8
1. 总则.....	19
1.1 项目概况.....	19
1.2 资金来源和落实情况.....	19
1.3 招标范围、计划工期、质量要求.....	19
1.4 投标人资格要求.....	19
1.5 费用承担.....	20
1.7 语言文字.....	20
1.8 计量单位.....	20
1.9 踏勘现场.....	20
1.10 投标预备会.....	21
1.11 偏离.....	21
2. 招标文件.....	21
2.1 招标文件的组成.....	21
2.2 招标文件的澄清.....	21
2.3 招标文件的修改.....	22
3. 投标文件.....	22
3.1 投标文件由资格审查文件、资信标、商务标、技术标组成。.....	22
3.2 投标报价.....	22
3.3 投标有效期.....	23
3.4 投标保证金.....	23
3.5 资格审查资料.....	23
3.6 投标文件的编制.....	24
4. 投标.....	24
4.1 投标文件的密封和标记.....	24
4.2 投标文件的递交.....	25
4.3 投标文件的修改与撤回.....	25
5. 开标.....	25
5.1 开标时间和地点.....	25
5.2 开标程序.....	25
5.3 开标异议.....	25
6. 评标.....	26
6.1 评标委员会.....	26
6.2 评标原则.....	26
6.3 评标.....	27
7. 合同授予.....	27
7.1 定标方式.....	27

7.2 中标候选人公示.....	27
7.3 中标通知.....	27
7.4 履约担保.....	27
7.5 签订合同.....	27
8. 纪律和监督.....	28
8.1 对招标人的纪律要求.....	28
8.2 对投标人的纪律要求.....	28
8.3 对评标委员会成员的纪律要求.....	28
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求.....	28
8.5 投诉.....	28
9. 需要补充的其他内容.....	29
10. 电子招标投标.....	29
第三章 评分办法（综合评估法） .....	33
2.1 评标委员会成员签到.....	33
2.2 评标委员会的分工.....	33
2.3 熟悉文件资料.....	33
2.4 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标） .....	34
3.1 资格审查文件评审.....	34
3.2 资信标评审.....	34
3.3 技术标评审.....	34
3.4 商务标评审.....	35
3.5 判断投标是否为无效标.....	35
3.6 投标文件的澄清和补正.....	35
3.7 评标结果.....	36
第四章 合同条款及格式.....	39
第一节 合同协议书.....	39
第二节 通用合同条款.....	42
第三节 专用条款.....	42
第五章 工程量清单.....	67
第六章 图 纸.....	68
第七章 技术标准和要求.....	69
第八章 投标文件格式.....	70
投标函附录.....	71
法定代表人身份证明.....	72
授权委托书.....	73
投标保证金.....	74
项目经理简历表.....	75
投标人基本情况表.....	76

# 第一章 招标公告

## 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

### 招标公告

招标编号：SDJZGC-2020-012SG

#### 一、招标条件

荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目招标申请已经建设行政主管部门批准，建设单位为荣成好运角实业有限公司，建设资金来自自筹资金，项目出资比例 100%。项目已具备招标条件，现进行公开招标，选择一家单位负责本项目的工程施工。

#### 二、招标范围

包括图纸范围内的建筑、结构、水卫、暖通、电气等工程施工及保修，不包括二次装修及特殊部位的施工，具体除主体框架结构、粗装修工程及安装工程外还包括门窗工程、外墙贴黄锈石、外墙涂料等图纸内所包含的全部工程内容。（详见工程量清单）。

#### 三、项目基本情况

荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目，位于成山镇小五队环海路北，民宿建筑面积约为 1494.21 平方米，餐厅建筑面积约为 1160.72 平方米，水池建筑面积约为 1905.00 平方米，建筑面积合计约为 4559.93 平方米，基础为独立基础，地上部分为框架结构，地上 2 层，局部一层，高度 9.3 米。本招标控制价内容主要包括建筑、结构、水卫、暖通、电气等工程施工，不包括二次装修及特殊部位的施工，具体除主体框架结构、粗装修工程及安装工程外还包括门窗工程、外墙贴黄锈石、外墙涂料等图纸内所包含的全部工程内容。计划工期 180 日历天。

招标控制价：23999747.96 元

#### 四、投标企业资格要求

- 1、具有建筑工程施工总承包三级及以上资质。
- 2、具有安全生产许可证。
- 3、投标人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管

理关系的不同单位，不得同时参加该项目（同一标段）的投标。

4、通过“全国法院失信被执行人名单公布及查询（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）”查询，投标人及其法定代表人必须为非失信被执行人。

5、投标单位不得被工商行政管理机关在全国企业信息公示系统中列入严重违法实行企业名单（查询网址 <http://www.gsxt.gov.cn/>）。

6、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体（详见“威海市联合惩戒措施清单”（节选））。

## 五、项目负责人资格要求

- 1、具有建筑工程二级及以上注册建造师执业资格。
- 2、项目经理应具有项目负责人安全生产考核合格证（B证）。
- 3、项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。

4、通过“全国法院失信被执行人名单公布及查询（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）”查询，项目负责人必须为非失信被执行人。

## 六、联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

## 七、投标单位信用等级要求

投标单位应提供经中国人民银行省会(首府)城市中心支行以上分支机构备案的从事企业征信和信用评级等业务的社会信用服务机构出具的信用等级为B级及以上信用报告或信用记录。

投标单位在使用信用服务机构出具信用报告时，应将信用报告扫描件和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》扫描件，发送到荣成市社会信用中心审核。投标单位发送邮件时应留有经办联系人、联系电话、回复邮箱等，方便及时沟通回复。荣成市社会信用中心邮箱：[rcsxyb@163.com](mailto:rcsxyb@163.com),监督电话：0631-7591611。审核通过后在“信用报告概要”页面上加盖“荣成市荣诚资信评估有限公司”公章，并将该审核盖章页面扫描后回复给投标单位邮箱。

投标单位也可持信用报告和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征

信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》（扫描件）到荣成市社会信用中心（荣成市行政审批服务局二楼 204 室）直接现场审核。

未在荣成市社会信用中心审核、未加盖“荣成市荣诚资信评估有限公司”公章的信用报告将不予采信。

## 八、招标文件的获取

【zbt 格式文件下载开始时间：2020 年 12 月 16 日 8: 00；下载截止时间：2020 年 12 月 23 日 17:00。下载地址：威海市建设工程电子交易系统（<http://60.212.191.165:10006/Pages/Login/SSOLoginWH.aspx?appid=104&backurl=1>）本项目公告页面。有关情况的变更请及时关注“威海市建设工程电子交易系统”本项目公告页面。】

1、威海市建设工程电子交易系统（<http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index>）共发布两个版本的招标文件，一个是 pdf 格式，另一个是 zbt 格式。其中电子 pdf 格式的招标文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子 zbt 格式的招标文件，只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过 CA 数字证书[CA 证书办理方式一：流程详见威海市公共资源交易网（荣成市）首页的“CA 办理”窗口；办理方式二：地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口（威海市海滨中路 28 号，外运大厦附楼一楼大厅建设工程 CA 窗口），电话 0631-5819292]才能下载。只有下载过电子 zbt 格式招标文件的潜在投标人才能参加投标（多标段的项目，潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子 zbt 格式的招标文件，否则视为投标无效）。

2、潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

3、潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内，使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。

4、电子招标文件不收取费用。

## 九、投标文件的递交

开标地点：威海市公共资源交易中心荣成分中心开标六室（荣成市河阳东路 81 号，荣成经济技术开发区热电厂东 200 米路南）。

投标截止时间、开标时间： 2021 年 1 月 6 日 9:30

## 十、发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、山东省公共资源交易网、威海市住房和城乡建设局网、威海市公共资源交易网、威海市公共资源交易网（荣成市）上发布。

## 十一、联系方式

招 标 人：荣成好运角实业有限公司

代理机构：山东佳展建设工程管理有限公司

地 址：荣成市好运角

地 址：荣成市青山东路 218 号

邮 编：264300

邮 编：264300

联 系 人：孙明凯

联 系 人：蒋晓玲

电 话：15634317770

电 话：15684550258 0631-7607700

电子邮件：hyjghk@126.com

电子邮件：sdjzzjzb@163.com

## 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	名称：荣成好运角实业有限公司 地址：荣成市好运角 联系人：孙明凯 电 话：15634317770
1.1.3	招标代理机构	名 称：山东佳展建设工程管理有限公司 地 址：荣成市青山东路 218 号 联系人：蒋晓玲 电 话：15684550258 0631-7607700
1.1.4	项目名称	荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目
1.1.5	建设地点	荣成市
1.2.1	资金来源及比例	自筹资金，100%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	包括图纸范围内的建筑、结构、水卫、暖通、电气等工程施工及保修，不包括二次装修及特殊部位的施工，具体除主体框架结构、粗装修工程及安装工程外还包括门窗工程、外墙贴黄锈石、外墙涂料等图纸内所包含的全部工程内容（详见工程量清单）。
1.3.2	计划工期	180 日历天。
1.3.3	质量要求	现行《施工质量验收规范》 <b>合格</b> 标准
1.4.1	投标人资格条件、能力	<b>投标人资格条件：</b> 1、同时具有建筑工程施工总承包三级及以上资质。 2、具有安全生产许可证。 3、投标人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目（同一标段）的投标。 4、通过“全国法院失信被执行人名单公布及查询



条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
1.4.1	投标人资格条件、能力	<p>(<a href="http://zxgk.court.gov.cn/shixin/">http://zxgk.court.gov.cn/shixin/</a>)”查询，投标人及其法定代表人必须为非失信被执行人。</p> <p>5、投标单位不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法实行企业名单（查询网址<a href="http://www.gsxt.gov.cn">http://www.gsxt.gov.cn</a>）。</p> <p>6、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体（详见“威海市联合惩戒措施清单”（节选））。</p> <p><b>项目负责人资格要求：</b></p> <p>1、具有建筑工程二级及以上注册建造师执业资格。</p> <p>2、项目经理应具有项目负责人安全生产考核合格证（B证）。</p> <p>3、项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。</p> <p>4、通过“全国法院失信被执行人名单公布及查询（<a href="http://zxgk.court.gov.cn/shixin/">http://zxgk.court.gov.cn/shixin/</a>）”查询，项目负责人必须为非失信被执行人。</p>
1.9.1	踏勘现场	不组织踏勘现场
1.10.1	投标预备会	不召开投标预备会
1.10.2	投标人提出问题的截止时间	投标截止时间前 10 日（注：投标单位使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。）
1.11	偏离	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许
2.1	构成招标文件的其他材料	无
2.2.2	招标人书面澄清的时间	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清信息。
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清的时间	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
2.3	投标人确认收到招标文件修改的时间	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
2.4	投标截止时间	2021 年 1 月 6 日 9 时 30 分

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
3.1.1	构成投标文件的其他材料	
3.2.3	最高投标限价	招标控制价为： <b>23999747.96 元</b> ，投标人的投标报价不得超过最高投标限价。
3.3.1	投标有效期	90 天
3.4.1	投标保证金	<p><input checked="" type="checkbox"/>要求递交投标保证金</p> <p>投标保证金的金额：人民币<b>肆拾柒万元整</b>，</p> <p>投标保证金的形式：投标保证金的形式：电汇、网上银行转账、银行保函、保证保险、担保保函等。</p> <p>一、如采用电汇、网上银行转账形式，需从基本账户汇出，在投标截止时间前到达指定账户。</p> <p>收款人账户名称：威海市公共资源交易中心荣成分中心</p> <p>收款人开户银行：收款人开户银行信息以投标人在系统‘投标保证金管理’页面中申请到的虚拟账号信息为准。</p> <p>账号获取的方式：投标人通过 CA 数字证书及数字证书绑定密码，登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保证金管理”模块，选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金，则选择“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账号。为能及时、准确退还投标保证金，请各投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注明“<b>建设工程投标保证金</b>”。</p> <p>注意：每个标段都应申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟账号仅限定一个投标人在本项目上使用。各投标人应严格按照招标文件的要求进行投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对威海市建设工程电子交易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招</p>

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
		<p>文件提供的信息一致，如有出入请及时联系招标人或招标代理，未按招标文件要求操作的，可能导致投标保证金无法确认，进而影响投标资格，由此引发的后果由投标人自行承担。</p> <p>二、如选择银行保函方式：</p> <p><b>若采用银行保函形式提交投标保证金的</b>，要求银行保函由投标人开立基本账户的银行针对本工程出具，有效期不少于投标有效期满后 30 天，受益人为招标人，投标文件中附银行保函复印件。</p> <p>使用银行保函的投标单位须在开标前将银行保函扫描件发送到威海市公共资源交易中心荣成分中心保证金收退处邮箱（rcggzycwk@163.com），同时再将银行保函原件及银行投标（履约）保函签收回执单（一式四份，威海市公共资源交易网（荣成市）下载中心下载）通过快递邮寄到荣成市河阳东路 81 号威海市公共资源交易中心荣成分中心 411 室。联系电话：0631-7586330，联系人：马霞。</p> <p>三、如选择保险保函方式：</p> <p><b>若采用保险保函形式提交投标保证金的</b>，按照山东省住房和城乡建设厅、山东省发展和改革委员会、中国保险监督管理委员会山东监管局和中国保险监督管理委员会青岛监管局印发的《关于开展房屋建筑和市政工程投标保证保险工作的意见（试行）》（鲁建建管字〔2018〕11 号）文件要求。保险机构开展投标保证的保险条款应当经中国银行保险监督管理委员会批准或备案，通过山东省住房和城乡建设厅“山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台（<a href="http://221.214.94.41:81/xyzj/">http://221.214.94.41:81/xyzj/</a>）”“全国公共资源交易平台（山东省）/山东省公共资源交易网</p>

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
		<p>( <a href="http://www.sdggzyjy.gov.cn">http://www.sdggzyjy.gov.cn</a>)”，将保险机构单位信息、保险合同条款（范本）、保单（范本）、保函（范本）等向社会主动公开。</p> <p>投标人应选择符合上述要求的保险机构，且提供相关证明材料。</p> <p>投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。</p> <p>投标文件中需附：1)保险费汇款证明及有效发票；2) 企业开户许可证明；3)有效保函；4) 保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5) 保险机构通过上述网站公开信息的查询截图；6) 保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设置的服务机构营业执照。上述复印件必须与原件保持一致。</p> <p>四、如选择电子保函方式：</p> <p><b>若采用电子保函形式提交投标保证的</b>，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件上传电子保函保单和保函凭证。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网”（详见办事指南—工程建设专区-威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：0592-6254455。</p> <p>五、投标保证金免交或不用足额交纳的情形：</p> <p><b>根据威海市住房和城乡建设局关于印发《威海市建筑市场主体信用评价实施细则（试行）》的通知（威住建通字〔2019〕76号）的规定</b>，2019年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价为AAA级的建筑市场主体免于缴纳工程投标保证金，信用评价为AA级的建筑市场主体所缴纳的投标保证金最高不得超过20万元。投标文件须后附2019年度被市级及</p>

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
		<p>以上住房和城乡建设部门评定的信用评价为 AAA 级、AA 级的证明材料。</p> <p><b>未按要求提交投标保证金，否决其投标。</b></p> <p><b>若为联合体投标，保证金以牵头人的名义缴纳。</b></p>
3.6.3	投标文件签字或盖章要求	电子版投标文件除按照招标文件的投标报价格式要求加盖电子公章和电子法人章外，其他每页均须加盖电子公章。
3.6.4	投标文件份数	<b>本项目为采用电子投标方式进行，投标单位不需要提交纸质版投标文件，投标单位在开标结束后须按照招标代理机构的要求提供相应份数的投标文件和电子文件。</b>
3.6.6	技术标编制要求	<p>技术标编制要求（暗标）：</p> <p>（1）编写软件及版本要求：Microsoft Word 2003 ；</p> <p>（2）任何情况下，技术标中不得出现任何涂改、行间插字或删除痕迹；</p> <p>（3）技术标不得出现投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称、引导性语言以及其他特殊标记等；不满足上述各项要求，其投标将被否决。</p>
4.2.2	递交投标文件地点	威海市建设工程电子交易系统
4.2.3	是否退还投标文件	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是
5.1	开标时间、地点及要求	<p>开标时间：同投标截止时间</p> <p>开标地点：威海市公共资源交易中心荣成分中心</p> <p><b>所有投标人的法定代表人或其委托代理人不需要参加开标会，只须按照规定时间进入网上交易大厅进行开标即可。未在规定时间内进入网上交易大厅进行开标活动的投标单位，按照否决投标处理。</b></p>
5.2	开标程序	在线签到→在线解密→查看报价→确认开标记录表
6.1.1	评标委员会的组建	<p>评标委员会构成：评标专家 7 人，技术评委 4 名，经济评委 3 名。</p> <p>评标专家确定方式：通过山东省公共资源评标专家库中抽取，且评标委员会所有成员未被威海市各职能部门</p>

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
		门列为严重失信主体。
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，推荐的中标候选人人数：
7.2	中标候选人公示媒介	同招标公告
7.4.1	履约担保	不要求
<b>需要补充的其他内容</b>		
9.1	一体化认证	根据《山东省住房和城乡建设厅关于贯彻建市【2015】40号文件推动建筑市场统一开放的通知》（鲁建规范【2016】1号）的规定，凡是参加投标活动的企业，均应在山东省建筑市场监管与诚信一体化平台注册登记，并通过审核，中标单位应在发放中标通知书之前完成山东省建筑市场监管与诚信一体化平台审核。
10	电子招标投标	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 是否采用电子招标系统：√是。 1、威海市建设工程电子交易系统共发布两个版本的招标文件，一个是 pdf 格式，另一个是 ztb 格式。其中电子 pdf 格式的招标文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子 ztb 格式的招标文件，只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过 CA 数字证书 [CA 证书办理流程详见威海市公共资源交易网的办事指南——工程建设专区——数字证书办理流程，窗口办理地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口（威海市海滨中路 28 号，外运大厦附楼一楼大厅建设工程 CA 窗口），电话 0631-5819292] 才能下载。只有下载过电子 ztb 格式招标文件的潜在投标人才能参加投标（多标段的项目，潜在投标人应对参加标段分别进行下载电子 ztb 格式的招标文件，否则视为投标无效）。 2、潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
		<p>通知。</p> <p>3、潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内，使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。</p> <p>4、电子招标文件不收取费用。</p> <p>5、 电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：</p> <p>（1）不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的；</p> <p>（2）不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；</p> <p>（3）不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；</p> <p>（4）法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。</p> <p>6、投标人或法定代表人或项目经理或委托代理人未被最高人民法院列为失信被执行人。</p> <p>开标现场招标人或招标代理机构应当通过“中国执行信息公开网”（<a href="http://zxgk.court.gov.cn/">http://zxgk.court.gov.cn/</a>）查询投标人及其法定代表人、项目经理是否为失信被执行人，如被最高人民法院列为失信被执行人，将否决其投标。</p> <p>7、开标现场招标人或招标代理机构应当通过威海市信用管理中心开发的联合奖惩微门户程序或信用威海网站查询投标人是否被威海市各职能部门列为严重失信主体，如被列为严重失信主体，将否决其投标。</p> <p>8、投标企业提供资料必须真实、有效，评标过程中若发现提供虚假材料，按无效标处理；中标后发现有弄虚作假现象，将取消其中标资格。评标过程中，若经查实投标企业存在被主管部门限制其投标不良行为，应否决其投标，若为中标企业，应取消其中标资格。</p> <p>9、如投标文件的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。</p>

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
		<p>10、疫情防控期间，推行“不见面远程开标”，具体操作，请投标单位关注威海市公共资源交易网——首页——新闻中心——重要通知——《威海市公共资源交易中心疫情防控期间交易服务指南》（2020年2月14日发布）“威海市建设工程电子交易系统“不见面远程开标”操作使用说明书（投标人）”。请投标单位认真学习操作流程，务必在投标文件上传成功后，在开标2小时前进行模拟开标，确保正常远程开标，否则后果自负。</p> <p>请投标单位严格遵照以上要求制作电子投标文件，如运行过程中有问题请咨询青岛福莱易通软件有限公司，联系电话：0631-5819292。</p>
11	信用录入要求	<p>人员和业绩信息录入要求：项目班子成员和工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩信息一经使用将不再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责，如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象，将按照法律法规等文件要求进行依法处理，并记不良行为记录，情况严重者，将被列入黑名单。</p> <p>工程获奖、信用、荣誉要求：评标时，企业和项目负责人的工程获奖、信用、荣誉得分按“威海市住房和城乡建设局”网上公布为准。信用档案的良好行为信息对外公布期为两年，不良行为信息对外公布期为一年。未在“威海市住房和城乡建设局”登记公布的企业和项目经理的工程获奖、荣誉，评标时不予记分。</p> <p>投标人需在投标截止时间前，持公布文件及其它证明材料到市建设主管部门办理登记，录入信用档案（0631-5232593）。投标人应把“威海市住房和城乡建设局”信用档案网上公布的良好和不良行为信息截图附在投标文件里。</p>
12	其他	<p>1、投标单位保证所提供的投标文件及相关证件真实性及有效性，弄虚作假一经查处，取消投标资格、没收</p>



条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
		<p>本工程的投标保证金并接受管理机构的相关处罚。</p> <p>2、在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行评标工作时，招标人可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开展评标工作。</p> <p>4、如投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。</p>
13	发展改革、人民银行威海支行关于《威海市联合惩戒措施清单》（2020 年）	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 失信被执行人</li> <li>2. 严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体</li> <li>3. 农产品生产和农业投入品经营领域存在严重失信行为的企业及其有关人员</li> <li>4. 环境保护领域存在严重失信行为的生产经营单位及其有关人员</li> <li>5. 吊销营业执照、列入经营异常名录或严重违法失信企业及其有关人员</li> <li>6. 严重质量违法失信行为当事人</li> <li>7. 安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员</li> <li>8. 存在严重失信行为的食物（含食品添加剂）、药品、化妆品、医疗器械生产经营者</li> <li>9. 重大税收违法案件当事人</li> <li>10. 海关失信企业及其有关人员</li> <li>11. 涉金融严重失信人名单的当事人</li> <li>12. 在财政性资金管理使用领域中存在失信、失信行为的单位、组织和有关人员</li> <li>13. 违法失信上市公司相关责任主体</li> <li>14. 统计领域严重失信企业及其有关人员</li> <li>15. 房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员</li> <li>16. 电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体</li> <li>17. 运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员</li> <li>18. 电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员</li> </ol>

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
		19. 电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员 20. 保险领域违法失信相关责任主体 21. 重大交通违法违章相关责任主体 22. 劳动保障领域严重失信主体 23. 社会保险领域严重失信主体 24. 海洋渔业领域严重失信主体 25. 住房城乡建设领域严重失信主体 26. 旅游领域严重失信主体 27. 价格领域严重失信主体 28. 纳税信用评价为 D 级的纳税人 29. 消防领域严重违法失信相关责任主体 30. 盐行业生产经营严重失信者 31. 石油天然气行业严重违法失信主体 32. 对外经济合作领域严重失信主体 33. 国内贸易流通领域严重违法失信主体 34. 严重拖欠农民工工资用人单位及其有关人员 35. 婚姻登记严重失信当事人 36. 家政服务领域相关失信责任主体 37. 公共资源交易领域严重失信主体 38. 出入境检验检疫严重失信企业 39. 慈善捐助领域失信责任相关主体 40. 严重危害正常医疗秩序失信主体 41. 科研领域严重失信主体 42. 政府采购领域严重失信主体 43. 知识产权（专利）领域严重失信主体 44. 会计领域严重失信主体 45. 文化市场领域严重失信主体 46. 民办教育培训机构严重失信主体 47. 人防领域严重失信主体 48. 社会组织严重失信主体

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

- (1) 资质条件：见投标人须知前附表；
- (2) 项目经理资格：见投标人须知前附表；
- (3) 财务要求：见投标人须知前附表；
- (4) 业绩要求：见投标人须知前附表；
- (5) 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；
- (3) 为本招标项目的监理人；
- (4) 为本招标项目的代建人；

- (5) 为本招标项目提供招标代理服务的；
- (6) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 被责令停业的；
- (10) 被暂停或取消投标资格的；
- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

## 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

本次招标工程招标代理费和工程量清单编制费由中标单位支付，请各投标单位在报价时综合考虑。收费标准参照荣成市好运角旅游度假区管委会有关规定标准执行。

## 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

## 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

## 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 1.9 踏勘现场

本项目不组织踏勘现场。

## 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

## 1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

# 2. 招标文件

## 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单；
- (6) 图纸；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 投标文件格式；
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

## 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前使用 CA 数字证书在招

标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前使用 CA 数字证书在招标公告页面下方的澄清与修改信息发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，视澄清内容是否影响编制投标文件时间，确定是否相应延长投标截止时间，最终以各投标单位书面确认内容为准。

2.2.3 潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

## 2.3 招标文件的修改

2.3.1 见投标人须知前附表。

2.3.2 潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件由资格审查文件、资信标、商务标、技术标组成。

3.1.1 商务标

3.1.2 技术标

注：电子投标文件的封皮、目录、项目班子成员表、投标报价表、投标清单的全套分析表、投标函均为系统自动生成；另，投标人须填写招标人另行上传清单投标报价格式表格并上传商务标附录，具体要求详见第五章 工程量清单。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.4 若中标单位投标总价与综合单价合价不一致，以总价不变的原则，招标人有权合理修正综合单价。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以电子交易系统澄清方式通知所有投标人延长投标有效期，澄清一经发出则视为：投标人同意延长并相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
- (2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
- (3) 经查实发现有围标、串标情况、业绩有弄虚作假情况的。

### 3.5 资格审查资料

本工程采用资格后审方式，各投标单位在开标现场可以不带原件，但在上传投标文件时需资格审查内容上传以下资料并加盖电子签章的 PDF 文档，以下材料必须满足开标现场资格评审标准，不能满足开标现场资格审查的，将做无效标处理：

- (1) 企业营业执照
- (2) 资质证书
- (3) 安全生产许可证
- (4) 注册建造师证书及安全考核 B 证
- (5) 法定代表人身份证（有授权委托人的，必须附法人代表授权委托书及授权委托人身份证）

(6) 缴纳投标保证金的证明材料；

A、如以电汇、网上银行形式缴纳投标保证金的，需上传加盖电子签章的投标保证金汇款凭证及企业基本户银行开户证明彩色 PDF 扫描件；

B、如以银行保函形式缴纳投标保证金的，需上传加盖电子签章的银行保函彩色 PDF 扫描件；

C、如以保险保函方式缴纳投标保证金的，需上传加盖电子签章的如下 PDF 文档：

①保险费汇款证明及有效发票；②企业基本户银行开户许可证明；③有效保函；④保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；⑤保险机构通过上述网站公开信息的查询截图；⑥保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设立的服务机构营业执照）；

D、免交投标保证金的投标单位，投标文件须后附 2019 年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价为 AAA 级的证明材料。

(7) 投标人及其法定代表人、项目经理未被最高人民法院列为失信被执行人，或通过威海市信用管理中心开发的联合奖惩微门户程序或信用威海网站查询投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体；

(8) 其他资格审查所要提交的资料

## 3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的递交为系统上传电子版，不需递交纸质版投标文件。



## 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第 2.4 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

## 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 2.4 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.2 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 2.4 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人不需要参加开标会，只须按照规定时间进入网上交易大厅进行开标即可。未在规定时间内进入网上交易大厅进行开标活动投标单位，按照否决投标处理。

### 5.2 开标程序

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

#### 5.2.1 开标前准备：

- (1) 开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；
- (2) 代理机构填写开标准备表内容。

#### 5.2.2 开标现场：

- (1) 代理机构主持开标会，宣布开标；
- (2) 代理机构通过系统查看投标人签到情况；
- (3) 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；
- (4) 代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容,包括投标人名称、投标报价

和项目负责人姓名等；

(5) 系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；

(6) 评标委员会对投标人进行初步审查；

(7) 评标委员会对投标人进行资格审查；

(8) 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；

(9) 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

## 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 投标人或投标人主要负责人的近亲属；

(2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3) 与投标人有经济利益关系；

(4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

(5) 与投标人有其他利害关系。

6.1.3 关于评标中途更换评标委员会成员

评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

## 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

### 7.3 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.4 履约担保

在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保。

中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；

给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## **8. 纪律和监督**

### **8.1 对招标人的纪律要求**

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### **8.2 对投标人的纪律要求**

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### **8.3 对评标委员会成员的纪律要求**

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### **8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求**

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### **8.5 投诉**

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 10. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

## 附件 11：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求

### （一）电子投标文件制作须知：

1.投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。

2.电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztb 版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项必须上传加盖电子签章的 pdf 文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传加盖电子签章的 pdf 文档。

注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过 gcjz 格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 pdf 加盖电子签章，上传至商务标的“补充附件”一项中。

3.投标报价清单信息应以 gcjz 文件形式导入，其中 gcjz 文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与 gcjz 内容保持一致。

4.投标文件编制工具根据“投标报价”栏目，自动生成投标函，投标人可根据实际情况修改其内容，确认无误后，在投标函业务中加盖法定代表人或其授权的代理人电子签章。

5.电子签章是通过 CA 数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

6.投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztb 电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

7.投标人应在电子投标文件编制完成定稿并加盖电子签章后，通过投标文件编制工具进行打印纸质投标文件（带水印编码），打印之后再修改投标文件内容，需撤销签章，修改后的文件水印编号将发生变化，需重新打印纸质投标文件。纸质投标文件应用不褪色的纸张书写或打印。投标人打印完毕后，应对照纸质投标文件里水印编码和定稿的电子投标文件编码是否一致。编码不一致的将按无效投标文件处理，否决其投标。

8.电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必控制在 200M 以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传））

## （二）投标人网上电子开标须知：

1. 投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA 数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及 CA 数字证书驱动不识别或解密使用的 CA 数字证书与加密的 CA 数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。模拟开标使用步骤：使用 CA 数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。

2. 投标人开标当天使用加密本项目电子投标文件的 CA 数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的电脑登录威海市工程建设交易系统参加网上投标。记住登录系统的两个密码：CA 数字证书绑定密码与 CA 数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。

注：CA 数字证书绑定密码，即该 CA 数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA 数字证书设备密码，即锁本身的 pin 码。

### 3.电脑软硬件配置要求：

（1）操作系统：win7 及以上；

（2）浏览器：ie9 及以上，搜狗浏览器、360 浏览器、QQ 浏览器等兼容 ie 模式的浏览器，但要保证 ie 浏览器是 ie9 及以上；

（3）系统软件：CA 数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软件。

以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。

4.投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用 CA 数字证书进行操作，不要随意插拔 CA 数字证书，建议至少提前 30 分钟登录系统。

登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA 登录-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。

开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。

5.（1）在线签到：投标截止时间前 1 小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。

（2）在线解密投标文件：代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。

注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。

(3) 确认开标记录表：代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、项目负责人等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。

6.评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。

7.电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：

(1) 电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；

(2) 同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；  
同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；

(3) 未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的 CA 数字证书与加密上传电子投标文件的 CA 数字证书不一致导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；

(4) 电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的，或者未在投标截止时间前在线签到的；

(5) 电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；

(6) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。

8.电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：

(1) 不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的；

(2) 不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；

(3) 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；

(4) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

9.电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。（若有）

10.在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。

请投标人严格遵照以上要求，如有问题请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：0631-5819292



# 第三章 评分办法（综合评估法）

## 1、评标方法

本项目采用综合评估法评标，评标委员会对通过资格审查后的投标文件进行详细评审，按照经评审后的投标文件综合得分由高到低的顺序进行排名，排名第一推荐为中标候选人。若出现排名第一且报价相同的两家或多家，由信用高的推荐为中标候选人；若信用也相同，由招标人择优选择。

经评标委员会成员表决确定为恶意报价或串通报价的，将取消其投标资格。

## 2 、评标准备

### 2.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

### 2.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。招标人也可以直接指定评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员协商的基础上，可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

### 2.3 熟悉文件资料

2.3.1 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求等，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、招标控制价、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

## 2.4 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）

2.4.1 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理（本章中简称为“清标”），从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。

2.4.2 在不影响评标委员会成员的法定权利的前提下，评标委员会可委托由招标人专门成立的清标工作小组完成清标工作。在这种情况下，清标工作可以在评标工作开始之前完成，也可以与评标工作平行进行。清标工作小组成员应为具备相应执业资格的专业人员，且应当符合有关法律法规对评标专家的回避规定和要求，不得与任何投标人有利益、上下级等关系，不得代行依法应当由评标委员会及其成员行使的权利。清标成果应当经过评标委员会的审核确认，经过评标委员会审核确认的清标成果视同是评标委员会的工作成果，并由评标委员会以书面方式追加对清标工作小组的授权，书面授权委托书必须由评标委员会全体成员签名。

2.4.3 投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间内递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。

## 3 、评审标准及程序

### 3.1 资格审查文件评审

资格审查采用合格制，根据评标办法资格审查内容评审，每有一项不符合要求的，作无效标处理。

### 3.2 资信标评审

评标委员会按照招标文件规定的资信标评标标准和方法进行量化评分。

3.2.1 项目负责人的职称证明应当以市级以上人社部门颁发的有效证书为准。

3.2.1.2.企业信用与实力、项目经理实力与信誉扣分以“威海市住房和城乡建设局”的备案为准。

### 3.3 技术标评审

评标委员按照招标文件规定的技术标评标标准和方法进行量化评分。

3.3.1.技术标中缺少针对某一项评审要点的内容时，经评标委员会确认后，该项得分为 0 分。缺少三项及以上评审要点的，评标委员会可以视为其技术标不能满足工程施工需要，该投标人不得推荐为中标候选人。

3.3.2.需要项目负责人陈述或答辩的，评标委员会应当根据工程特点和实际情况，制定需要陈述或答辩的内容。陈述或答辩顺序采用随机编号；陈述或答辩应当采用书面形式或背对背形式；陈述或答辩的内容不得泄露任何投标人的信息，否则陈述或答辩不得分。

3.3.3.投标文件技术标的最终得分，技术标评委少于 5 人的，技术标得分为所有评委得分去掉一个最高值后的算术平均值；技术标评委多于或等于 5 人的，技术标得分为所有评委得分去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值（保留 2 位小数，不四舍五入，以下相同）。

3.3.4.评委对某一技术标的评分不足技术标分值总分的 60%，或者与其最终得分相差超过 30%的，应当对其评分做出书面说明。

3.3.5.招标文件设定技术标合格标准的，评标委员会应当否决技术标得分低于合格标准的投标人。

## 3.4 商务标评审

评标委员会按照评标办法前附表规定的商务标评标标准和方法进行量化评审。

## 3.5 判断投标是否为无效标

3.5.1.判断投标人的投标是否为无效标的全部条件，在本章附件 A 中集中列示。

3.5.2.本章附件 A 集中列示的无效标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的无效标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

3.5.3.评标委员会在评标过程中，依据本章附件 A 中规定的无效标条件判断投标人的投标是否为无效标。

## 3.6 投标文件的澄清和补正

3.6.1. 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。投标人应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.6.2. 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.6.3. 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步

澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.6.4. 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

(3) 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

(4) 当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.6.5. 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

(1) 在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

(2) 在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

(3) 当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

3.6.6. 修正后的最终投标报价若超过招标控制价上限（若有），投标人的投标文件作无效标处理。

## 3.7 评标结果

3.7.1 评标委员会按照最大程度满足招标文件实质性要求且综合得分最高的投标人确定中标人。

3.7.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

## 附件 A：无效标投标条件

### A0、总则

本附件所集中列示的无效标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的无效标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

#### 1 A1 无效标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作无效标处理：

A1.1 有第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的。

A1.2 有串通投标或弄虚作假或其他违法行为的，详下：

A1.2.1 不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

A1.2.2 不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

A1.2.3 不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；

A1.2.4 不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；

A1.2.5 不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

A1.2.6 不同投标人的投标文件相互混装的；

A1.2.7 不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的；

A1.2.8 不同投标人委托同一人投标的；

A1.2.9 不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函的反担保的；

A1.2.10 不同投标人聘请同一个人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外；

A1.2.11 评标委员会认定的其他串通投标情形。

A1.3 项目管理班子配备不符合招标文件要求的最低标准的或未按要求提供保险的；

A1.4 技术标（施工组织设计）未按招标文件规定编写的；

A1.5 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

A1.6 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

A1.7 投标人未按第二章“投标人须知”第 10.6 款规定出席开标会的。

A1.8 投标人或其法定代表人或项目经理或委托代理人被最高人民法院列为失信被执行人的，或通过威海市信用管理中心开发的联合奖惩微门户程序或信用威海网站查询投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体。

A1.9 投标单位制作的电子投标文件经电子辅助评标系统审查两家或两家以上投标企业制作的电子标书里的cpu编码、硬盘编码及MAC地址三项编码均相同，不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致，则视为投标人相互串通投标。

A1.10 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；

A1.11 如投标文件的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的。

A1.13 招标文件规定的其他规定。

## 第四章 合同条款及格式

### 第一节 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就\_\_\_\_\_工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1. 工程名称：\_\_\_\_\_。
2. 工程地点：\_\_\_\_\_。
3. 工程立项批准文号：\_\_\_\_\_。
4. 资金来源：\_\_\_\_\_。
5. 工程内容：\_\_\_\_\_。
6. 工程承包范围：  
\_\_\_\_\_。

#### 二、合同工期

计划总工期 180 日历天，计划开工日期 2021 年 1 月 10 日，计划完工日期 2021 年 7 月 8 日，其中的单位工程必须满足建设单位进度计划安排（具体进度计划安排详建设单位进度计划）。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合 现行施工质量验收规范合格 标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

其中：

- （1）安全文明施工费：人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；
- （2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；
- （3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

(4) 暂列金额：人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）。

2. 合同价格形式：\_\_\_\_\_。

## 五、项目经理

承包人项目经理：\_\_\_\_\_。

## 六、合同文件构成

本协议与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订时间

本合同于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签订。

## 十、签订地点

本合同在荣成签订。



### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

### 十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

### 十三、合同份数

本合同一式      份，均具有同等法律效力，发包人执      份，承包人执      份。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

组织机构代码：                     

组织机构代码：                     

地 址：                     

地 址：                     

邮政编码：                     

邮政编码：                     

法定代表人：                     

法定代表人：                     

委托代理人：                     

委托代理人：                     

电 话：                     

电 话：                     

传 真：                     

传 真：                     

电子信箱：                     

电子信箱：                     

开户银行：                     

开户银行：                     

账 号：                     

账 号：

## 第二节 通用合同条款

详见（SDF—2019—0002）建设工程施工合同（示范文本）

## 第三节 专用条款

### 1. 一般约定

#### 1.1 词语定义

##### 1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分；合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，且已经过合同当事人签字或盖章。

##### 1.1.2 合同当事人及其他相关方

##### 1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：\_\_\_\_\_。

1.1.3.9 永久占地包括：\_\_\_\_\_。

1.1.3.10 临时占地包括：\_\_\_\_\_。

##### 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《山东省建筑安全生产管理规定》等及相关法律、法规、规定。

##### 1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：国家现行标准、规范；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，使用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，使用山东省标准、规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：发包人不负责向承包人提供各类标准、规范，由承包人自行解决。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：由发包人委托设计单位提出标准及规范，经工程师确认后执行。现行的国家、行业及地方有关标准、规范，与发包人或设计技术条款要求不一致时，采用较严格标准，合同价款和工期视为已包括执行较严格标准所需之全部费用和工期。

1.4.4 若现行标准、规范不能完全满足本工程施工需要，发包人将参照近期同类项目制定标准、规范，或将由发包人组织专家论证制定标准、规范报政府有关部门批准后执行。承包人须承担由此导致的一切风险和费用损失。

1.4.5 当合同期内发生相关标准、规范变更或修改的，按国家有关规定执行。

1.4.6 本工程所说明的工程规范亦包括设计说明、施工说明及做法说明和要求等。

1.4.7 本工程所说明的工程适用的法律、标准与规范按政府颁布的最新文件和最新规定执行。

#### 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）承诺书；（5）专用合同条款；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单；

在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、设计变更及经济签证等资料，同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

#### 1.6 图纸和承包人文件

##### 1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：    /    ；

发包人向承包人提供图纸的数量：    /    ；

发包人向承包人提供图纸的内容：承包范围内的全部内容。

##### 1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：工程需要的施工组织设计及相关文件，相关部门要求提供的其它文件。

承包人提供的文件的期限为：根据需要的合理期限内。

承包人提供的文件的数量为：根据各种文件需要的合理份数。

承包人提供的文件的形式为：书面文件加电子文档。

发包人审批承包人文件的期限：发包人于1周内审批完承包人提供的文件，如有特殊情况

顺延。

#### 1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：现场办公室需存放图纸，供发包人、承包人使用。

#### 1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

##### 1.7.2 发包人接收文件的地点：

发包人指定的接收人为：\_\_\_\_\_。

承包人接收文件的地点：\_\_\_\_\_；

承包人指定的接收人为：\_\_\_\_\_。

监理人接收文件的地点：\_\_\_\_\_；

监理人指定的接收人为：\_\_\_\_\_。

#### 1.10 交通运输

##### 1.10.1 出入现场的权利

承包人不得将用于本工程的材料设备等私自运出。由承包人按发包人要求负责取得出入施工场所必需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建的临时道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

##### 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工出入口为场外交通和场内交通的边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人不再对施工场地进行修整，承包人对场地的自行踏勘视为其已了解并接受施工场地现状，若需修整，由承包人自行解决，费用自理，工期不予补偿。

施工场地与公共道路的通道视为已开通，若承包人认为需增加设施，则由承包人自行解决，费用自行承担，工期不予补偿。

##### 1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

#### 1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按结算条款约定计算规则调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：实际工程量与招标清单工程量偏差

## **2. 发包人**

### **2.2 发包人代表**

发包人代表：

姓 名：        ；

身份证号：                        ；

职 务：                ；

联系电话：                        ；

电子信箱：                        ；

通信地址：                                。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理签认现场经济技术签证，审核工程进度报表。

发包人可能会随时更换其代表，但在工程师和承包人收到发包人的相应书面通知之前，任何对发包人代表的任命或更换应不产生合同效力。

发包人代表的任何批准、校核、证明、同意、检查、检验、指示、通知、建议、要求、试验或类似行动（包括未表示不批准），不应解除承包人根据合同规定应承担的任何义务和责任，包括对错误、遗漏、误差和未履行的义务和责任。

### **2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供**

#### **2.4.1 提供施工现场**

关于发包人移交施工现场的期限要求：投标单位中标后发包人即可移交施工现场。

#### 2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：/。

#### 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：    /    。

发包人是否提供支付担保：    /    。

发包人提供支付担保的形式：    /    。

### 3. 承包人

#### 3.1 承包人的一般义务

(5) 承包人提交的竣工资料的内容：竣工图及完整的档案资料,满足城建档案部门对竣工资料的要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：完整竣工图及竣工资料 2 套。。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：承包人应在竣工验收之日起 30 日内将完整的档案资料移交城建档案馆及发包人。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面资料。

(6) 承包人应履行的其他义务：包括项目负责人要求提供的一切与工程有关的技术资料及其他资料。

#### 3.2 项目经理

##### 3.2.1 项目经理：

姓 名：                    ；

身份证号：                    ；

建造师执业资格等级：                    ；

建造师注册证书号：                    ；

建造师执业印章号：                    ；

安全生产考核合格证书号：                    ；

联系电话：                    ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                    ；

承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采

取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师交报告。  
责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月在现场不得低于 26 天。不得承接其他工程。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以1万元罚款，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次罚款 2000 元。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人未经发包人同意更换项目经理，承包人应按项目经理 5000 元 /人支付违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：罚款 5 万元。

### 3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后7日内。

承包人应按投标书所报名单委派项目经理及各岗位管理人员，并保持其岗位的相对稳定。未经发包人同意，严禁随意更换。确需更换的，须向发包人提出书面申请，陈述更换理由。更换人员资质条件必须高于或等同于被换人员的资质条件，按程序逐级上报发包人审批。如果工程师或发包人认为已委派的项目经理或岗位人员的工作能力或业务水平不称职，不能胜任本职工作，或不能认真履行合同，有权提出限期更换人员，更换人员的资质条件必须高于或等同于合同要求的资质条件。

承包人未经发包人同意更换项目经理或其他岗位人员，承包人应按项目经理或技术负责人 5000 元 /人、其他岗位人员 2000 元 /人的标准向发包人支付违约金。施工现场各阶段具体施工人员的数量，未按招标文件要求配备的，承包人必须按 1000 元/人·天的标准向发包方支付违约金。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每人次罚款 1 万元。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：向项目经理请假，报总工程师请假。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每人罚款 2000 元。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次罚款 1000 元。

### 3.5 分包

#### 3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不得分包

主体结构、关键性工作的范围：\_\_\_\_\_。

### 3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：\_\_\_\_\_。

其他关于分包的约定：\_\_\_\_\_。

### 3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：\_\_\_\_\_。

### 3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自承包人进驻工地时间开始。

### 3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

## 4. 监理人

## 5. 工程质量

### 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

对于合同中可能出现的新材料、新技术或新工艺，合同文件可能只对其施工技术或验收标准做出约定，或者合同中 对某类材料、技术、工艺未约定制造的标准或实施的方法，在发包人认为必要的时候，承包人应按发包人的要求提出施工工艺以及发包人认为必要的任何资料 and 文件，并在取得发包人的批准后执行。如承包人不能一次性通过竣工验收并达到本合同约定的质量等级，则承包人向发包人支付质量违约金额为承包人合同总价的2%，且进行返工直至验收合格，如此耽误的工期发包人不予延长；质量违约金额可以由承包人向发包人支付或由发包人直接从承包人任何应得的款项中除。承包人按本款约定支付质量违约金，并不减少或免除承包人本合同项下的义务。

如果承包人支付给发包人的质量违约金总额不足以弥补因承包人质量违约给发包人造成的损失，承包人应另行向发包人支付赔偿金。承包人知晓本工程的质量违约将会给发包人带来非常严重的违约责任和经济损失。

施工过程中如果发包人确认施工质量已无法最终满足合同要求，发包人有权单方解除施工承包合同。合同解除并不影响承包人承担违约责任。



关于工程奖项的约定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

### 5.3 隐蔽工程检查

## 6. 安全文明施工与环境保护

### 6.1 安全文明施工

#### 6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

(1) 承包人应严格按照《山东省建筑安全生产管理规定》、《环境保护法》等文件要求，保证施工现场安全生产文明施工，并达到市级安全文明工地标准要求。

(2) 承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。发包人不承担承包人单位人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

(3) 工程施工中，承包方必须遵守安全生产的有关规定，采取必要的安全防护措施，杜绝安全质量事故的发生，如施工过程中确实存在重大安全隐患，应及时书面报告发包方，在排除后方可施工。如现场发生重大安全、质量事故，承包人应采取措施，负责自费保护好事故现场。

(4) 在施工现场设置施工围挡和警示标志，做好安全施工工作。按标准设置围挡，要整齐牢固、美观整洁，宣传内容齐全；标志标牌符合要求，指定安全责任人，确保安全生产；施工人员要按要求挂牌上岗，安全帽要设置统一标识。如达不到规定要求的，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权扣除相应违约金。

(5) 承包人应从施工现场清除并运出承包装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，并保持整个现场及工程整洁，达到工程师及发包人认为合格的使用状态。由于承包人未及时清理而发生的罚款、赔偿、纠纷等责任和费用应由承包人承担，发包人可从承包人的任何款项中扣除。

#### 6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按照工程所在地行政主管部门规定执行。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：按照工程所在地行政主管部门规定执行。

#### 6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人应按通用条款要求做好文明施工工作。宣传内容齐全，制定防尘降噪措施，如达不到规定要求的，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权扣除相应违约金。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：已包含在合同价款内，按工程进度款支付比例支付。

## 7. 工期和进度

### 7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人应在合同生效后向发包人提交一份适合于整个工程的施工组织设计（含主要工序的施工方案）供发包人批准。该施工组织设计不应低于随投标文件提交的施工组织设计内所说明的所有工程内容和承诺，而是对其的进一步细化及优化。在施工过程中，发包人有权要求承包人随时提发发包人认为必要的关于施工组织设计的任何说明或文件，承包人应按要求提供。

承包人应按照经发包人批准的上述施工组织设计进行施工。但在任何情况下，发包人对上述任何施工组织设计的批准不应减轻或免除承包人对其应负的责任。

#### 7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在图纸会审后5天内将施工组织设计和进度计划按发包人同意的格式和详细程度提报给发包人各一份，以获取发包人的批准。同时，还应以书面形式提交一份为保证该进度计划而拟采用的方法和安排的说明，此工程进度计划不对报价文件做实质性变动，而是对其的进一步细化。

为保证工程按期竣工，当工程的实际进度与已经批准的进度计划不符时，承包人应根据发包人的要求修订原进度计划。同时，承包人要有必要和适当的措施来保证工程按照批准的进度计划或修订的进度计划进行。

发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人收到后 7 天内应予以确认或提出修改意见。

#### 7.2 施工进度计划

##### 7.2.2 施工进度计划的修订

发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人收到后 7 天内应予以确认或提出修改意见。

#### 7.3 开工

##### 7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前 7 日内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前 7 日内。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前 7 日内。

#### 7.4 测量放线

7.4.1 发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前。

#### 7.5 工期延误

##### 7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：延期开工和工期顺延的请求必须经发包人书面批复后生效。承包人不能因工期延长的申请未得到批准而暂停、拖延、放缓或停止施工。

#### 7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

承包人保证按批准的计划进度进行施工，若发包人发现实际进度与计划进度不符时，或认为本合同工程的进度过慢，可要求承包人增加人员和机械设备，或通知承包人采取必要的措施，以确保工程在合同规定的时期内完成，承包人不得无故拒绝，也无权要求为了采取这些措施而支付任何附加费用。

如果在接到发包人通知后 3 天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按照规定的工期完成合同工程，则必须向发包人支付按合同总价的千分之一计算的金额作为赔偿金。时间自在接到工程师通知后 3 天起到工程施工工期止，按天计算。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中扣除此偿金，但不排除其他扣款方法。扣除赔偿金，并不解除合同规定的承包人对完成本工程的义务和责任。同时发包人有权安排其它承包人承担全部剩余工程。

如果承包人中间节点工期延误，但经承包人努力，总工期按期完工的，并且不影响专业分包工程和独立工程的施工时间，承包人所支付的节点工期违约金应予返还。

如果承包人支付给发包人的误期违约金总额不足以弥补因承包人误期竣工给发包人造成的损失，并且该损失是任何有经验承包人在订立合同时预见到或应当预见到的，承包人应另行向发包人支付赔偿金。赔偿金的数额以补足误期违约金与上述损失间的不足部分为限。承包人应当充分了解，发包人已就本工程竣工交付与有关第三方达成了相关协议，因此本工程的误期竣工将会给发包人带来非常严重的违约责任和经济损失。

承包人工期延误时如果发包人确认工期已无法最终满足甲方要求，发包人有权单方解除施工承包合同。合同解除并不影响承包人承担违约责任。

如达不到约定质量标准，承包人应采取返工、修理等补救措施使工程质量达到约定的质量标准，并承担所支付的一切费用。因此给发包人造成相应损失由承包人承担，返工期间工期不予顺延，并赔偿发包人的合理损失。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价格的 5% 。

#### 7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：∕。

#### 7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) /；

(2) /；

(3) /。

#### 7.8 暂停施工

考虑到项目的整体计划，发包人可以随时要求承包人暂停进行部分或全部工程。在工程部分或全部暂停期间，承包人应保护、照管及保障该部分或全部工程免遭任何损蚀、损失或损害。如承包人未采用有效措施，承包人应承担因未履行合同义务而给部分或全部工程造成的损失。如果在发包人发出部分或全部工程暂停指令之前，承包人已经订购了有关工程设备或材料，并且工程暂停已经超过28天，承包人有权得到的付款应为该工程设备或材料在停工日期前订购上述材料设备而发生的费用。但以下列条件为前提：

(1) 承包人根据发包人的指令已将该工程设备或材料标记为发包人的财产；

(2) 暂时停工不是由于承包人原因造成的；

(3) 如果承包人要求，发包人应随后接管该工程设备或材料。

一旦双方对于窝工损失发生争议，则承包人应当证明其采取了所有可能采取的合理措施以避免损失扩大，并应当提供书面的记录或文件予以佐证。

暂停后复工：

在收到发包人发出的继续施工的许可或指示（该许可和指示已经事先得到发包人的批准）后，承包人应与发包人一起检查受到暂停影响的工程以及工程设备和材料。承包人应修复在暂停期间发生在工程中的任何损蚀、缺陷或损失。如果此类暂停不是由于承包人的某种违约或过失造成，则修复费用由发包人承担；如果此类暂停是由于承包人的某种违约或过失造成，或（无论由于何种原因造成）承包人未能执行发包人的指示履行适当保护和照管责任，则修复费用由承包人承担。

#### 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：\_\_\_/。

### 8. 材料与设备

#### 8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：**承包人**。

8.4.2 关于材料的采购及使用约定：

①**承包人应在材料进场 30 日前，其他材料进场 7 日前向发包人书面递交材料品牌、质量**

证明及样品，发包人 10 日内签认；发包人未签认的材料，承包人不得使用。

②所有材料批量进场时须按规范规定进行见证取样检验，并经发包人验收，未经发包人验收或验收不合格的材料，承包人不得使用，如果承包人私自使用，发包人有权要求承包人无偿拆除并重新施工；所有材料进场检验的费用均由承包人负责。

③合同价格还应包含材料检验、检测费用。

## 8.6 样品

### 8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：根据实际情况确定。包括但不限于在合同中列明的以及虽然合同中没有列明，但合同中对其质量标准、性能、规格、档次、厂家或品牌有要求或约定的材料和工程设备，承包人应加工定货时至少提前 56 天，向发包人提交样品并附上任何必要的说明书、证书、出厂报告、性能介绍、使用说明等相关资料，以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合发包人的要求。除非合同中另有约定，承包人在报送任何样品时应按发包人同意的格式填写并递交样品报送单。

发包人在收到样品后 7 天内就此样品给出书面批复，通知承包人他对此样品所做出的决定或指示。承包人应根据发包人的书面批复和指示相应地进行下一步工作。如果发包人未能在承包人报送样品后 14 天内给出书面批复，承包人应就此通知发包人尽快批复。如果发包人在收到此类通知后 7 天内仍未对样品进行批复，则视为发包人已经批准。

得到批准后的样品按发包人要求的数量进行封样后由各方负责存放。但承包人应为保存样品提供适当和固定的场所并保持。

## 8.8 施工设备和临时设施

### 8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

1、关于承包人提供的施工设备的约定：

承包人应严格按招标文件要求的机械设备按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换，否则将视为承包人违约。为保证施工正常进展，承包人进场施工后，发包人和工程师将根据承包人提交的施工组织设计安排，检查其施工设备的到位情况。承包人进场的机械、试验设备必须与招标文件所列的机械表一一对应，任何的更改和替换承包人必须出示足够的证明，证明其替换的人员或设备更优越，并须得到发包人的批准。否则属于承包人违约，承包人应按下列标准向发包人支付违约赔偿金，且此项违约赔偿金的支付并不意味免除承包人的任何责任及义务。

主要机械设备未能按工程计划及时到场，或到场设备不能正常运转，承包人应按 2000 元 /天 ·台（套）标准向发包人支付违约赔偿金，承包人设备未经工程师或发包人同意擅自撤离

施工现场，发包人将视情节轻重处以 1 万元—5 万元违约金。

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担，已包含在工程量清单报价中。

## 9. 试验与检验

### 9.1 试验设备与试验人员

#### 9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行

施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行

### 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：工程变更仅指设计修改通知、修改图或图纸会审记录（须经设计单位及发包人盖章确认）以及现场签证（须经发包人和工程师签字盖章），除此以外的任何形式等均不作为工程变更的依据。

## 10. 变更

### 10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：∕。

### 10.4 变更估价

#### 10.4.1 变更估价原则

本合同采用固定综合单价合同，工程量按实调整。按照实际发生的工程量和该工程量清单中承包人所填写的固定单价进行结算和支付。

风险范围以外合同价款调整方法：

（1）本合同采用工程量清单的综合单价计价方式，结算时按现场实际计算工程量，调整总价。施工期间钢筋、商品砼、水泥、成品砂浆价格波动超过±5%以上可以调整，价差调整的办法为：当（市场价-调价基准价）/调价基准价，超过±5%时，超过部分调整材料价差，材料价差只计取规费、税金，不再计取其他费用。材料价差的计算方式为：材料价差=【市场价-调价基准价\*（1±5%）】，调价基准价为 2021 年威海建设咨询第 1 季度（投标时间）的材料价格，市场价为施工期间威海建设咨询材料加权平均价格。

（2）清单中已有适用于变更工程的价格，按清单已有的价格变更清单价款；

（3）清单中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更清单价款；

### 10.5 承包人的合理化建议

发包人审批承包人合理化建议的期限：一周内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：∟。

#### 10.7 暂估价

暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。

##### 10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第2种方式确定。

第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

(1) 承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

(2) 承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照规定参加评标；

(3) 承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选人或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

##### 10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定：

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

(1) 承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已

获得同意；

(2) 发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人  
可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人；

(3) 承包人应当在签订暂估价合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第 2 种方式：承包人按照第 10.7.1 项（依法必须招标的暂估价项目）约定的第 1 种方式  
确定暂估价项目。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目 施暂估价项目的资格和条件的，经发  
包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款  
约定具体事项。

10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延  
误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行  
迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

## 11. 价格调整

### 11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：合同期内市场价格波动调整合同价格。

## 12. 合同价格、计量与支付

### 12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：在建设过程中发生的物价波动和政策性调价。

风险费用的计算方法：

在合同执行期间价格波动进行调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：经发包人确认的

(1) 设计变更。

(2) 现场签证。

(3) 计日工：结算时除计取税金外，不再计取其他任何费用。

① 如果发包人认为必要时，可发出指令，规定以计日工的形式实施变更工作；

② 如果承包人认为相关变更工作不适宜按照变更计价方法计价，要求按计日工的方式计  
价，承包人应当在执行有关工作前不少于3天的时间向发包人提交，发包人应当在2天内予以答  
复（是否按计日工的方式计价，由发包人根据现场实际情况确定）；

③ 对此类变更工作，已标价的计日工项目清单中已有相应的人工、材料和机械价格，按



照已有的执行；如果没有，由承包人提出，报发包人确认后执行；

④ 承包人应当向发包人提供可能需要的证实所付款额的收据或其他凭证，并且在订购材料之前，向发包人提交订货报价单供发包人批准；

⑤ 以计日工方式实施的工程，承包人应在该工程持续进行过程中，每天向发包人提交：受雇从事该工作的所有工人的姓名、工种和工时的确切清单，一式两份；表明所有该项工作所用和所需材料以及设备的种类和数量的报表，一式两份。如内容正确并经发包人同意后，发包人应在上述清单和报表的一份上签字并退还给承包人。除非已完整按时地提交了此类计日工报表，否则承包人无权获得与此有关的任何款项。

签证计日工的内容，对所完成的工程内容、部位进行详细描述，能计量工程量的应按实际工程量计量，否则签证零工无效，不予补偿。

(4) 竣工结算时，规费中的工程排污费凭环保部门的缴款凭证按实结算

(5) 暂估价项目

暂估价项目的调整方法是结算时全部扣除（含税金），并按发包人确认的价格计入结算金额（含税金），价格确认方法参考工程变更。需要公开招标的暂估价项目由发包人和承包人共同招标，承包人需配合审批盖章，审批盖章时间不能超过五日，否则每超出一日罚款五万元。

12.1.2.4 承包人的投标报价总价应与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致，各部分的合计金额应与其中的各分项之和一致。如果在中标后，以至于竣工结算时，发现仍存在以上问题时，发包人有权做出判断，承包人必须无条件服从。

12.1.2.5 发包人有权根据工程实际情况，调整承包人工程施工范围。发包人施工前若取消招标图纸中某项施工内容，承包人应无条件接受，并在总价中调减有关费用。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 本工程无预付款 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按现场实际发生工程量计算，除合同和清单中另有约定，适用于本工程的是《建筑工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）中所描述的工程量计算规则。该工程量计算规则适用于本合同下任何性质的工程以及合同外工作、洽商和变更的计量。如果上述工程量计算规则中缺少（或不适用）相对应的计量规则或约定，则执行按图纸标示的理论净量进行相应工程量计算的原则。

水电费由承包人按实承担。

有关招标文件的解释权属于招标人。

关于变更估价的约定：执行合同价款约定。

#### 12.4 工程进度款支付

##### 12.4.1 付款周期

(2) 关于付款周期的约定：/。

##### 12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：由承包人按发包人签订的已完成工程量，套用中标综合单价计算。

##### 12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：每月 23 日前提交。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：                    /                    。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：                    /                    。

##### 12.4.4 进度款审核和支付

(1) 审查并报送发包人的期限：承包人必须在规定时限内将实际完成的工程量报告按工程师的要求送发包人。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：          /          。

(3) 发包人支付进度款的期限：本工程无预付款，进度款按年支付，签订施工合同当年年底按照实际已完成工程量的 30% 支付工程款，第二年年底支付至实际已完成工程量的 70%，第三年年底工程竣工验收合格并结算完毕，按照结算金额付清，实际已完成工程量的核定必须经监理工程师与甲方共同签字确认。

(4) 承包人不得因延期支付工程款而延误工期，否则视为违约。

12.4.5 合同约定的工程变更调整的合同价款、合同价款的调整、索赔的价款或费用以及其他约定的追加合同价款，应与工程进度款同期调整支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：                    /                    。

##### 12.4.7 分包工程款支付

承包人超过约定的支付时间不给分包人支付工程款（预付款、进度款），分包人可向承包人发出要求付款的通知。

承包人不按分包合同约定支付工程款（预付款、进度款），导致施工无法进行，由承包人承担违约责任。

本工程付款采用发包人和承包人在银行设共管账户的形式进行支付。对分包人的付款由承包人发起并执行，由发包人管理共管账户与银行预留印鉴相符的法人章，承包人管理共管账户与银行预留印鉴相符的财务专用章。

如果发包人已将工程款支付至共管账户，则承包人在收到该款项后应全额支付给分包人，如承包人收到后的7日内未支付给分包人即视为承包人违约。承包人将承担应付金额0.3%/天的赔偿款。该应付金额及赔偿款由发包人在应付承包人的任何款项中抵扣，并且该应付金额由发包人直接支付给分包人。如承包人对已收到的分包人的工程款不予申报，按承包人收到后未支付给分包人的违约办法处理（办法见总包合同）。

分包人应就每笔应得款项金额向承包人提交其认可的合法完税建安发票，承包人在收到该合法完税建安发票后向分包人支付，如分包人不能提供或不能及时提供，则承包人的付款将顺延。延迟付款产生的任何责任均由分包人承担。如果提供的发票真实性和合法性受到政府机关质疑和检查并被认定为非法票据，分包人除重新提供等额合法发票外，还应承担由此给承包人带来的一切损失（包括罚金、滞纳金、税款等），并按照所开发票金额的1%向承包人支付赔偿金。

### 13. 验收和工程试车

#### 13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

#### 13.2 竣工验收

##### 13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：承包人按规范、设计文件等完成合同内的所有工作；全部工程（含资料）自检验收完毕后，向发包人提交竣工验收申请报告；初验合格后，按程序组织竣工验收。

承包人提供竣工图的约定：工程竣工验收合格后二十日内向发包人提供竣工图、竣工资料三份。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：∠。

##### 13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：    /    。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延期一天支付合同额1‰的违约金。

### 13.3 工程试车

#### 13.3.1 试车程序

工程试车内容：/。

(1) 单机无负荷试车费用由/承担；

(2) 无负荷联动试车费用由/承担。

#### 13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：\_\_\_\_\_/

### 13.6 竣工退场

#### 13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后 3 日内。。

## 14. 竣工结算

### 14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：/。

竣工付款申请单应包括的内容：/。

### 14.2 竣工结算审核

**结算时以投标综合单价乘以实际发生的工程量（依据招标文件中工程量清单、工程量清单计价规范应予计量的且经发包人、承包人共同签证确认的实际工程量）计算。最终结算值以财审部门审定的价格为准。**

发包人审批竣工付款申请单的期限：/。

发包人完成竣工付款的期限：/。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/

### 14.4 最终结清

#### 14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：2 份。

承包人提交最终结算申请单的期限：工程竣工验收后一个月内。

#### 14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。

(2) 发包人完成支付的期限：/

## 15. 缺陷责任期与保修

### 15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：执行《工程质量保修书》

### 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。

#### 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第(2)种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为：/；

(2) /%的工程款；

(3) 其他方式：/。

#### 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第(2)种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式：                    。

### 15.4 保修

#### 15.4.1 保修责任

工程保修期为：执行《工程质量保修书》。

#### 15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：详见《工程质量保修书》。

## 16. 违约

### 16.1 发包人违约

#### 16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：。

#### 16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：工期顺延。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。

(3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第 (2) 项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原

因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延。

(7) 其他：/。

#### 16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项（发包人违约的情形）约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

#### 16.2 承包人违约

##### 16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：如达不到约定质量标准，处以合同总额 5% 的罚款，承包人应采取返工、修理等补救措施，使工程质量达到约定的质量标准，并承担所支付的一切费用，因此给发包人造成相应损失由承包人承担。

##### 16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：非经发包人认可，因承包人原因造成工期延误，每延误一天承担工程总造价千分之一的违约金。延误时间致使工程不能投入使用的，发包人可追加罚款、停止付款及终止合同。

##### 16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：/。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：/。

#### 17. 不可抗力

##### 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：≥十级以上连续 4 小时的大风，200 毫米以上的暴雨，百年一遇的山洪，五级以上的地震，国家法定的传染病疫情。

##### 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

##### 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

### 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。

### 18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。

## 20. 争议解决

### 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：\_\_\_/\_\_\_。

#### 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

#### 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

### 20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)种方式解决：

(1) 向\_\_\_\_\_仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向有管辖权的人民法院起诉。

## 21. 补充条款

(1) 承包人必须负责做好在施工中与其他相关施工单位协调工作，并无条件服从发包人统一协调。做好与其他相关工程的协调施工及成品保护，不能影响总工期，否则将追究责任方的责任，并要承担由此引起的返工怠工损失。

(2) 承包人应按通用条款要求做好安全施工、文明施工工作。按标准设置围挡，要整齐牢固、美观整洁，宣传内容齐全；制定防尘降噪措施，标志标牌符合要求，指定安全责任人，确保安全生产；施工人员要按要求挂牌上岗，安全帽要设置统一标识。如达不到规定要求的，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权扣除相应违约金。

(3) 施工资料要随施工进度同步进行，下一道工序施工前必须完成上一道工序技术资料的交验签证。工程完工验收合格后，施工单位要对施工资料整理归档。

(4) 若中标单位投标总价与综合单价合价不一致，以总价不变的原则，招标人有权合理修正综合单价。评标时发现投标单位存在恶意不平衡报价，应予否决投标，评标时未发现的在结算时予以调整。

(5) 本项目材料暂估价为该材料项目的最高限价，另行招标或者采购均不得超过该价格。

(6) 重要事项设计变更须经相关部门审批许可，且应附详细图纸及变更原因（签字盖章），否则不予结算。



附件

## 工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定，经协商一致就\_\_\_\_\_工程（工程全称）签订工程质量保修书。

### 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规范和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏、供热与供冷系统、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

\_\_\_\_\_承包人施工的工程内容\_\_\_\_\_。

### 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为\_\_\_\_\_5\_\_\_\_\_年；
3. 装修工程为\_\_\_\_\_2\_\_\_\_\_年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为\_\_\_\_\_2\_\_\_\_\_年；
5. 供热与供冷系统为\_\_\_\_\_2\_\_\_\_\_个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为\_\_\_\_\_2\_\_\_\_\_年；
7. 其他项目保修期限约定如下：\_\_\_\_\_。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

### 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为\_\_\_\_\_24\_\_\_\_\_个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

### 四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向

当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

**五、保修费用**

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

**六、双方约定的其他工程质量保修事项：**

\_\_\_\_\_。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)： \_\_\_\_\_  
地 址： \_\_\_\_\_  
法定代表人(签字)： \_\_\_\_\_  
委托代理人(签字)： \_\_\_\_\_  
电 话： \_\_\_\_\_  
传 真： \_\_\_\_\_  
开户银行： \_\_\_\_\_  
账 号： \_\_\_\_\_  
邮政编码： \_\_\_\_\_

承包人(公章)： \_\_\_\_\_  
地 址： \_\_\_\_\_  
法定代表人(签字)： \_\_\_\_\_  
委托代理人(签字)： \_\_\_\_\_  
电 话： \_\_\_\_\_  
传 真： \_\_\_\_\_  
开户银行： \_\_\_\_\_  
账 号： \_\_\_\_\_  
邮政编码： \_\_\_\_\_

## 第五章 工程量清单

- 1、清单编制总说明。
- 2、清单投标报价格式说明。投标人须按照招标人上传投标报价格式编制并上传到商务标附录中。

## 第六章 图 纸

## 第七章 技术标准和要求

工程建设地点现场条件：

- 一、现场自然条件：建筑道路通畅、场地平坦。
- 二、现场施工条件：施工水电齐全，场地三通一平，无拆迁。
- 三、本工程采用的技术规范  
现行施工及验收规范、标准执行国家现行规范、规程、标准。

## 第八章 投标文件格式

以威海市建设工程电子交易系统生成的带唯一水印码的投标文件为准，除系统自动生成的格式外，其他格式可参考招标文件。

## 投标函附录

工程名称：

序号	条款名称	合同条款号	约定内容	备注
1	项目经理		姓名：	
2	工期		天数：_____日历天	
3	缺陷期	.....	——	
.....		.....		
.....		.....		
.....		.....		
.....	.....	.....	.....	

## 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：

姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 职务：

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明或身份证扫描件



## 授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

投 标 人：（电子公章）

法定代表人：（电子法人章）

年 月 日

附：委托代理人身份证明或身份证扫描件。

## 投标保证金

后附：

1、如以电汇、网上银行形式缴纳投标保证金的，后附投标保证金汇款凭证、企业基本户银行开户证明扫描件；

2、如以银行保函形式缴纳投标保证金的，后附银行保函扫描件；

3、如以保险保函方式缴纳投标保证金的，后附如下资料扫描件：

1) 保险费汇款证明及有效发票；

2) 企业基本户银行开户许可证明；

3) 有效保函；

4) 保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；

5) 保险机构通过上述网站公开信息的查询截图；

6) 保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设立的服务机构营业执照。

4、免交投标保证金的投标单位，投标文件须后附 2019 年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价的证明材料。

**备注：未按上述要求提交保证金和相关证明资料的投标人，其投标文件将被拒绝。**

## 项目经理简历表

应附注册建造师执业资格证书、B 证、身份证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件。

[illegible]

## 投标人基本情况表

投标人名称										
注册地址						邮政编码				
联系方式	联系人					电 话				
	传 真					网 址				
组织结构										
法定代表人	姓名		技术职称			电话				
技术负责人	姓名		技术职称			电话				
成立时间			员工总人数：							
企业资质等级			其中	项目经理						
营业执照号				高级职称人员						
注册资金				中级职称人员						
开户银行				初级职称人员						
账号				技 工						
经营范围										
备注										

备注：请上传至资信标附录中。

## 投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施。

四、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

五、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位：

投标人：\_\_\_\_\_（电子公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子法人章）

年 月 日

备注：

(1) 在评分办法资信标部分未要求的格式，参考第八章投标文件格式制作，并上传至资信标补充文件中。

## 附件：工程量清单总说明

### 总 说 明

#### 一、报价人须知：

1.应按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。

2.工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。

3.工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价内。

4.金额（价格）均以人民币表示。

#### 二、工程名称：荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

#### 三、工程概况：

1. 工程地点：成山镇

2. 工程规模：荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目位于成山镇小五队环海路北，民宿建筑面积约为 1494.21 平方米，餐厅建筑面积约为 1160.72 平方米，水池建筑面积约为 1905.00 平方米，建筑面积合计约为 4559.93 平方米，基础为独立基础，地上部分为框架结构，地上 2 层，局部一层，高度 9.3 米。本招标控制价内容主要包括建筑、结构、水卫、暖通、电气等工程施工，不包括二次装修及特殊部位的施工，具体除主体框架结构、粗装修工程及安装工程外还包括门窗工程、外墙贴黄锈石、外墙涂料等图纸内所包含的全部工程内容。

3.环保要求：达到国家相关部门的规定要求。

#### 四、招标范围：具体以工程量清单为准。

#### 五、编制依据

(1) 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）；

(2) 《山东省建设工程工程量清单计价规则》（2011）；

(3) 《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（2011）；

(4) 国家、省和市建设主管部门颁发的计价定额和计价管理办法及有关计价要求；

(5) 计税方式采用增值税一般计税方式；

(6) 招标单位提供的图纸及其他参考资料；

(7) 与建设项目相关的标准设计图集、规范、技术资料等；

#### 六、工程质量要求：以招标文件为准。

#### 七、清单项目中凡注明“以下、以内、小于”字样者，均包括本身；凡注明“以上、以外、大于”

字样者，均不包括本身。

八、建设单位统一组织考察施工现场，考察现场后，视为对现场情况（包括工地位置情况、道路、存贮空间、装运限制及任何其他足以影响报价的情况）已较为了解和充分预计，并能根据已了解情况合理组织完成施工。现场原有工程的实际情况（包括与其他专业施工单位交接过程中的各种因素）视为在报价中已充分考虑，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长将不被批准。

九、投标单位在投标报价时，应根据现场条件、招标文件要求，按照《建设工程工程量清单计价规范》、《山东省建设工程工程量清单计价规则》、本清单说明及子目规定的计算规则，结合施工方案、技术规范、技术装备、技术能力、施工管理经验及市场行情等规定综合分析及测算，在保证成本且有适当利润的前提下填报。

十、投标单位在投标报价时，应考虑本工程的招标范围、工期要求与承包方式以及不同专业交叉作业影响，并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价中。

十一、投标单位在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。工程量清单计价表中的综合单价，综合单价应包括为完成工程量清单中的所需的一切人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、招标代理费、清单编制费、其它费用、材料检验检测费、进行综合验收时发生的费用以及合同中明确的所有责任、义务和不可抗力以外一定范围风险等所有费用。招标人提供的工程量清单中的数量仅作为投标报价的工程基础，不作为结算支付的依据。工程结算时以业主及财审部门核实的实际完成工程量作为结算依据。

十二、投标人在投标报价时应按给定的统一格式（具体详见工程量清单表格），投标人应按其规定内容填写。

十三、投标人必须完成所有按国家相关法律法规、行业规范等文件要求完成的检验、检测和验收，由此产生的费用投标人在报价时须予以考虑，结算时不增加此部分费用。

十四、投标人按照本清单填报分部分项工程量清单综合单价，严禁不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复；否则，经评标委员会评定为不合理报价的投标文件将视为废标。如中标人编制的部分工程量清单单价畸高，招标人有权要求中标单位在签订合同或者工程结算时调整至合理价格，但投标报价中低价不调整。

十五、工程施工中，为保证工程质量，施工单位自行采取的施工工艺措施项目，均由投标单位在报价时自行考虑，结算时不增加此部分费用。



十六、所有材料均应选用符合国标的产品，所有由投标单位自主报价的材料，采购前中标单位均须提供样品，经招标人同意后方可使用；若中标单位提供的样品或因其它的原因达不到招标人的要求，招标人有权指定供应商，一切费用由中标单位承担。投标单位若更换材料，须经得甲方同意，但价格不变。

十七、投标报价中的规费（应含工程排污费和社会保障费，工程竣工结算时按相关规定执行）、税金为不可竞争费用，应按相应规定足额计取；投标人在投标报价中，不得对上述费用进行让利或者优惠，否则否决投标。

十八、投标人在投标报价时，应综合考虑以下因素：

1.图纸与清单不符的以清单为准，清单未注明的以图纸为准。

2.工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标人按照招标文件、设计图纸、规范等资料要求综合考虑；设计及规范等资料未明确的由投标人根据现场考察、施工经验和相关资料综合考虑；或于答疑前书面提出，在答疑时统一解决。所有分部分项工程量清单均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中，结算时不予调整。结算时对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除,清单特征描述中未列的构成工程实体部分的由审计部门核定后依招投标文件相关规定按实计入。

3.本工程的主要材料，建设单位都有提出更换的权力，因建设单位提出材料变更导致材料产生差价建设单位给予找补差价，但差价不再参与取费,只计取规费与税金。

4.所有投标报价材料均应包括其采购保管费用，运输费、施工现场内外搬运费、二次倒运费、检验试验费等所有费用，并根据实际情况考虑材料的损耗率，在结算中，不再考虑损耗因素影响的单价变化，投标人应考虑此因素。

5.工程实际发生甲供材需退甲供材时按定额消耗量计算数量，特殊情况除外。

6.无论招标人是否给出暂估价格，本工程的部分材料，招标人保留自行采购的权力。

7.投标单位应详细填写工程量清单计价表中的每一项综合单价及合价，如某一项没有填写视为已包括在其它项目清单的综合单价及总价内。

8.在施工过程中可能产生的扬尘、噪音、车辆进出等因素，不得对周围居民的安全、财产及正常生活等造成影响，需采取的措施及费用均需考虑在投标报价当中；若因此引起纠纷及损失，均由投标单位自行解决。

9.中标单位为本工程提供的各类车辆及机械设备费用，包括机械设备的进出场、装卸、拼装、交通标示牌、警示牌等所有费用，应包括在清单报价中，投标单位应充分考虑施工过程中发生的

各种机械的多次进出场和机械停滞的费用及风险费用，结算时不再增加此部分费用。

10.投标方作为总承包单位，必须负责对分包单位的管理及整理各分包单位的施工资料并归档，相应发生的费用也应充分考虑在投标报价中。

11.投标报价要充分考虑施工过程中不可避免的抢工期增加费，结算不予调整。

12.该项目安全文明施工要求必须达到相关主管部门要求，投标单位报价中须充分考虑此部分费用，结算不因任何原因而调整。

#### 十九、特别说明：

1.本工程采用不全费用单价报价。综合单价应包括为完成工程量清单中的每一项目所需的人工、材料、施工机械使用费、管理费、利润、其它费用、检验费、招标代理费、责任以及合同中明确的所有责任、义务和不可抗力以外一定范围风险及修建临时便道现场安全文明施工措施费（具体内容详见威建发【2013】70号文，详见WWW.WHCL.GOV.CN）及冬季施工费等所有费用。综合单价为固定单价。招标人提供的工程量清单中的数量仅作为投标报价的工程基础，不做为结算支付的依据。工程结算时以业主及财审部门核实的实际完成工程量作为结算依据。

2.工程量清单中投标人没有填入单价或价格子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

3.材料价格由施工单位根据市场行情自主报价，工程结算不因材料价格变动而调整。

4.本工程所有外门窗技术要求：1、铝型材：宜在龙口“南山”、潍坊“华建”、河北“力尔”三个国内著名品牌中确定，隔热断桥铝合金平开窗为70系列，主要型材壁厚不得低于1.4mm，门型材壁厚不得低于2.0mm，边框室内面宽度不得小于38mm，边框室内外宽度尺寸不应小于65mm，扇室内外宽度不应小于69mm，隔热断桥铝合金型材表面采用粉末喷涂，涂层局部最小厚度 $\geq 40\mu m$ ，经设计师进行热工计算，及实验室试验得：隔热条宽度不小于18.6mm，必须使用PA66材质，严禁使用PVC材质。3、五金件：下开启窗采用外开上悬专用优质五金件，采用品牌“国强”、“杨氏立兴”或“坚朗”（或同档次及以上品牌）。上开启窗采用普通五金件。4、门窗采用钢附框，钢附框材质为Q235，规格为40\*20\*1.5mm，表面热镀锌处理。5、门窗框边及玻璃周边密封胶采用山东“永安”M90及以上。6、门窗密封胶条采用“潍坊瑞星”及以上胶条。7、发泡剂采用固诺、美盛及以上。

8、框扇组角要求：端部使用德国“卫仕”防渗胶，角码处采用德国“卫仕”组角胶。9、框中框纱窗：采用框中框纱窗，内外框采用铝合金型材，颜色按图施工。

5.本工程幕墙要求：1、玻璃幕墙的设计、制作和安装应执行《玻璃幕墙工程技术规范》

(JGJ102)。金属与石材幕墙的设计、制作和安装应执行《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133)

2、玻璃幕墙水平跨防火分区处,防火墙两侧 2m 范围内采用耐火极限大于 1.00h 的防火玻璃。玻璃幕墙与各层楼板、隔墙外沿间的缝隙采用 100 厚岩棉封堵,并应填充密实(报价考虑);楼层间水平防烟带的岩棉采用厚度不小于 1.5mm 的镀锌钢板承托;承托板与主体结构、幕墙结构与承托板之间的缝隙应填充防火密封材料;防火封堵处理满足规范要求。3、玻璃幕墙符合现行国家标准《玻璃幕墙光学性能》GB/T 18091-2000,玻璃幕墙可见光反射比不大于 0.2。4、窗槛墙、窗间墙的填充材料应采用不燃烧材料,无窗槛墙或窗槛墙高度小于 0.80m 的建筑幕墙,应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于 1.00h、高度不低于 0.80m 的不燃烧实体裙墙;建筑幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙,应采用防火封堵材料封堵。5、金属与石材幕墙的防火隔离措施应符合《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001 第 4.4.1 条的要求。6、本工程设计中有关玻璃幕墙的图纸只表示了幕墙的外观尺寸、立面分格、色调、材料类别及开启方式等。7、玻璃幕墙采用“南山”“华建”以及上 150 系列铝合金明框隔热断桥节能玻璃幕墙,玻璃厚度、颜色按图施工,主立柱为铝合金 154\*65 隔热断桥方管壁厚 $\geq 3\text{mm}$ ,透明幕墙整体气密性能等级不应低于建筑幕墙国家标准中规定的 3 级,其他物理性能同外门窗。10、幕墙结构设计应严格按照《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003 和相关荷载规范进行,以满足幕墙在结构安全性和抗风压变形、耐撞击性能、平面内变形等方面的要求,具体技术条件将在建筑幕墙工程招标文件中给出。

6.“暂估单价材料汇总表”中已给定的材料价格为暂估价格(其中包含花岗岩板、窗台板、花岗岩踢脚板、长条石、卫生洁具、室内室外风机、消防水箱、泳池设备等),报价时按暂估价格进入综合单价,列暂估价格的材料,招标人可以授权投标人采购,也可在适当或必要的时候,收回此授权。经核准的实际材料价和暂估价格产生的差价,给予找补差价,差价不再参与取费,只计取规费与税金。没有暂估价格的材料由施工单位自主报价,填入投标人的“主要材料价格表”中并计入综合单价内,综合单价中材料价格必须与“主要材料价格表”中材料价格一致,不一致时以报价较低者为准。

7.主要材料价格执行编制控制价时同期的市场价格,开关插座档次不低于正泰、TNC、福田、鸿雁等,灯具档次不低于欧普、TCL、雷士、松下等。

8.变更价款确定原则:

(1) 清单中已有适用于变更工程的价格,按清单已有的价格变更清单价款。

(2) 清单中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更清单价款。

**备注: 招标人上传的投标报价格式, 投标时须按照此格式制作报价书, 系统已生成的格式按**

照系统格式制作，系统不能生成的表格，投标人需要根据招标人提供的格式制作 PDF 或者 word 文档上传系统附件中。

## 附录1

# 威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第1页 共3页

序号	标题	分值	评分标准
<b>威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [100.00]</b>			
<b>1</b>	<b>资格审查 [合格制]</b>		
1.1	营业执照	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容为营业执照的彩色扫描件
1.2	资质证书	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容为资质证书的彩色扫描件
1.3	安全生产许可证	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容为安全生产许可证的彩色扫描件
1.4	法定代表人身份证明或授权委托书	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容为法定代表人身份证复印件及法人身份证明 (若法定代表人参加投标) 或企业法定代表人身份证复印件、授权委托书 (若授权代表参加投标)
1.5	投标保证金证明	合格制	上传word或pdf格式的文档 注: 转账方式提交投标保证金的后附投标人基本户开户证明、转账凭证等材料彩色复印件。 若采用银行保函形式, 要求银行保函由投标人开立基本账户的银行针对本工程出具, 有效期不少于投标有效期期满后30天, 投标文件中附银行保函彩色复印件。 如选择保险保函方式, 需附: 1) 保险费汇款证明及有效发票; 2) 企业开户许可证; 3) 有效保函; 4) 保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明; 5) 保险机构通过上述网站公开信息的查询截图; 6) 保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设立的服务机构营业执照。
1.6	项目负责人	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容包括项目负责人的注册建造师和安全生产考核证等相关证书及社保证明。填写项目负责人简历表。 (项目管理机构组成表请在资信标一项中选择人员)
1.7	失信情况查询	合格制	上传word或pdf格式的文档 1、说明: 被列入“全国法院失信被执行人信息公开与名称查询系统”(查询网址: <a href="http://zxgk.court.gov.cn/shixin/">http://zxgk.court.gov.cn/shixin/</a> ) 的失信被执行人禁止参与本项目的投标。投标文件附通过网站 ( <a href="http://zxgk.court.gov.cn/shixin/">http://zxgk.court.gov.cn/shixin/</a> ) 查询信息记录, 包含投标人及参与本次投标的相关人员包括法定代表人、委托代理人及项目负责人员失信情况网页截图。 2、投标人不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单, 否则否决其投标。后附上查询截图。(查询网址 <a href="http://www.gsxt.gov.cn/index.html">http://www.gsxt.gov.cn/index.html</a> )。 3、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体, 本条投标人无需附截图, 以现场查询为准
1.8	投标人信用承诺书	合格制	上传word或pdf格式的文档
1.9	信用报告	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容为经荣成市社会信用中心备案的B级及以上的有效的信用报告。
<b>2</b>	<b>技术标 [20.00]</b>		
2.1	施工总平面图布置设计合理	1.60	(1.6分) 对工程整体有深刻认识, 表述清晰完整, 施工段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计合理
2.2	施工方案和技术措施合理, 对关键工序有针对性等	1.60	(1.6分) 施工方案和技术措施合理, 对关键工序和关键部位施工具有针对性, 措施得力、经济、安全、可行
2.3	针对本工程的通病治理措施	1.60	(1.6分) 有完整的质量保证措施, 先进可行, 有针对本工程的通病治理措施
2.4	安全文明措施和应急救援预案	1.60	(1.6分) 针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案, 且措施齐全, 预案可行
2.5	环境、地下管网、地上设施保护、冬季、雨季施工方案	1.60	(1.6分) 环境保护措施安全得力, 减少噪音、降低环境污染、扬尘治理措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等, 冬季、雨季施工方案
2.6	绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用	1.60	(1.6分) 绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用
2.7	施工进度计划和进度措施	1.60	(1.6分) 施工进度计划和进度措施 (包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等)
2.8	资源配备计划	1.60	(1.6分) 资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理, 与进度计划呼应, 满足施工需

# 威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第2页 共3页

序号	标题	分值	评分标准
2.9	项目管理机构人员配备齐全合理	1.60	(1.6分) 项目管理机构人员配备齐全合理 (采用暗标方式, 不得涉及人员姓名、公司名称等暴露投标人身份的内容)
2.10	成品保护等	1.60	(1.6分) 成品保护、工程保修制度、总包和分包配合、与发包、分包、监理、设计的配合等。
2.11	建筑渣土	4.00	(4分) 建筑渣土的围挡设置、出入口管理、车辆运输、施工现场保护措施等; 扬尘治理现场围挡和大门、现场道路和出入口、工程主体施工管理、施工机具管理、物料堆放、垃圾运送和堆放等须依据现行《荣成市建筑施工现场扬尘治理实施方案》。本项经评审不合格, 按否决投标处理。
3	资信标 [10.00]		
3.1	企业工程获奖情况	3.00	上传word或pdf格式的文档,内容为: 企业近两年(开标截止时间前两年)工程获奖情况加分按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算且只计同类工程,以“威海市住房和城乡建设局”网站备案的获奖信息为准,最高得3分。 备注: (1) 同类工程见房屋建筑工程等; (2) 附“威海市住房和城乡建设局”网站备案查询页面截图; (3) 工程名称如不能体现同类工程,应附获奖工程的中标通知书和协议书、工程接收证书(工程竣工验收证书)、已标价工程量清单的复印件。
3.2	企业信用及考核情况	2.00	上传word或pdf格式的文档,内容为企业近一年未发生任何违纪、违规情况者得2分,有违法违规行为的扣分的,按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算,扣分无下限。 备注:附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询页面截图,以开标日“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询结果为准。
3.3	项目管理机构	0.00	通过系统选择项目班子成员 项目经理为建筑工程专业贰级及以上注册建造师
3.4	企业信用等级	4.00	上传word或pdf格式的文档,内容为投标人所提供的信用报告和信用记录评分标准为:投标单位信用等级在AAA级及以上的,加4分;信用等级在AAA级以下(不含AAA级)A级及以上的,加2分;A级以下(不含A级)不得分。投标企业只提供信用记录而没有提供信用报告的,在评标时不予加分。信用报告为经荣成市社会信用中心备案的B级及以上的信用报告。
3.5	项目经理信用情况	1.00	上传加盖电子公章的pdf文档,内容为项目经理近一年未发生任何违纪、违规情况者得1分,有违法违规行为的扣分的,按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算,扣分无下限。 注:投标人拟任用的项目经理,如果在其他城市存在违法、违规行为或发生过责任事故,一经发现,否决投标,中标的取消中标资格。 附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询页面截图。
4	商务标 [70.00]		
4.1	投标报价	70.00	<p>基准价计算方式:综合平均法。 评标基准价C=投标价算术平均值A×下浮系数K1×权重比例Q1+招标控制价B×下浮系数K2×权重比例Q2。 投标价算术平均值A计算过程:(n为有效投标人个数) 当n≤6时,A=所有有效标书报价的算术平均值 当6&lt;n≤9时,A=所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值 当n&gt;9时,A=所有有效标书报价中去掉2个最高价、2个最低价后的算术平均值 B:招标控制价。 K1:0.958,0.961,0.964,0.967,0.97。 K2:0.95。 Q:权重比例Q1+Q2=100%,Q1、Q2取值均应≥30%。Q1:0.6,0.61,0.62,0.63,0.64。</p> <p>以评标基准值为基准,投标报价与基准进行比较,相同得满分 每高于基准价1%,扣减1分,扣完为止。 每低于基准价1%,扣减0.5分,扣完为止。 偏离不足1%时,按照插入法计算得分,分数保留两位小数</p>
4.2	措施费项目报价	0.00	<p>基准价计算方式:平均法评标基准价为各投标报价中相应措施费项目报价金额的算术平均值。 算术平均值计算过程:(n为有效投标人个数) 当n≤4时,A=所有有效标书报价的算术平均值 当n&gt;4时,A=所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值</p> <p>以评标基准值为基准,投标报价与基准进行比较,相同得满分 每高于基准价1%,扣减0.3分,扣完为止。 每低于基准价1%,扣减0.3分,扣完为止。 偏离不足1%时,按照插入法计算得分,分数保留两位小数</p>

# 威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第3页 共3页

序号	标题	分值	评分标准
4.3	分部分项	0.00	<p>基准价计算方式：平均法评标基准价为各投标报价中相应分部分项综合单价金额的算术平均值。</p> <p>算术平均值计算过程：（n为有效投标人个数）</p> <p>当<math>n \leq 4</math>时，A = 所有有效标书报价的算术平均值</p> <p>当<math>n &gt; 4</math>时，A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值</p> <p>清单全部参与评审</p> <p>清单基本分数计算方式：总分值 / 清单项目个数</p> <p>清单单项得分规则：以基准价为基础，清单单(合)价每高1%减0.03分，减完为止。每低1%减0.2分，减完为止。</p> <p>总得分 = 参与评审的每项清单得分之和</p>



其他注意事项

控制价 : 23999747.96

专家个数 :7

投标人报价方式 :总价（元）

定标方式 :确定中标人

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第1页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	餐厅							
	一、土建工程							
	砌体工程							
1	010304001001	砌块墙	1.墙体类型:B05级加气砼砌块，强度等级不小于A3.5 2.墙体厚度:300mm 3.砂浆强度等级:M5.0砌筑砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.墙体的耐火极限必须达到设计要求	m3	92.27			
2	010304001002	砌块墙	1.墙体类型:MU3.5级加气砼砌块，强度等级不小于A3.5 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆强度等级:M5.0砌筑砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.墙体的耐火极限必须达到设计要求	m3	104.1			
3	010304001003	砌块墙	1.墙体类型:MU3.5级加气砼砌块，强度等级不小于A3.5 2.墙体厚度:120mm 3.砂浆强度等级:M5.0砌筑砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.墙体的耐火极限必须达到设计要求	m3	14.08			
4	010302001001	实心砖墙	1.墙体类型:非粘土砖砌体 2.部位:地下室混凝土外墙外侧 3.墙体厚度:120mm 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	41.4			
5	010301001001	砖基础	1.基础形式:条形 2.砖品种、规格:MU20蒸压灰砂普通砖 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	27.25			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第2页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	010607001001	金属网	1.材料品种:热镀锌钢丝网 2.材料规格:钢丝直径1.2mm, 网孔尺寸20mm*20mm 3.工作内容:含搭接、返边、射钉(或钢钉)、铁垫片等固定件 4.部位:楼梯间和人流通道的填充墙、外墙	m2	875.06			
7	AB001	网格布	1.墙面耐碱玻纤网格布 2.部位:内墙面满挂、涂料外墙面满挂及填充墙与混凝土墙交接部位、安装线管剔槽部位、预留洞口背面等	m2	2183.92			
混凝土工程								
8	010401006001	垫层	1.混凝土强度:C15商砼 2.混凝土拌和料要求:满足设计及质量规范要求 3.部位:筏板垫层(含集水坑)	m3	30.43			
9	010401006002	垫层	1.混凝土强度:C15商砼 2.混凝土拌和料要求:满足设计及质量规范要求 3.部位:独基垫层	m3	14.85			
10	010401003001	满堂基础	1.基础形式:筏板基础 2.混凝土强度等级:C30商砼,抗渗等级P6 3.部位:筏板、集水坑等	m3	146.96			
11	010401002001	独立基础	1.基础形式、材料种类:独立基础 2.混凝土强度等级:C30商砼	m3	61.14			
12	010401006003	基础超深	1.混凝土强度等级:C20毛石商砼 2.厚度:综合考虑 3.部位:基础超深	m3	1			
13	010403001001	基础梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30商砼	m3	58.18			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第3页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	010403006001	弧形、拱形梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30商砼 3.部位:基础层	m3	5.42			
15	010404001001	直形墙	1.墙体类型、材料种类:地下室外墙 2.墙体厚度:综合考虑 3.混凝土强度等级:C30商砼 4.砼抗渗等级:抗渗砼P6	m3	92.62			
16	010404001002	直形墙	1.墙体类型、材料种类:地下室内墙 2.墙体厚度:综合考虑 3.混凝土强度等级:C30商砼	m3	23.42			
17	010402001001	矩形柱	1.柱种类、断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30商砼	m3	107.49			
18	010402002001	圆形柱	1.柱种类、断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30商砼	m3	6.39			
19	010402002002	异形柱	1.柱种类、断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30商砼	m3	2.04			
20	010402001002	构造柱	1.柱种类、断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C25商砼	m3	30.6			
21	010403002001	矩形梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30商砼 3.部位:框架梁	m3	91.06			
22	010403006002	弧形、拱形梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30商砼	m3	15.3			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第4页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
23	010410003001	预制过梁	1.安装高度:综合考虑 2.单件体积:综合考虑 3.混凝土强度等级:C25商砼 4.工作内容:含预制构件制作、运输、安装、灌缝等相关工艺	m3	0.45			
24	010405001001	有梁板	1.板厚:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30商砼	m3	15.7			
25	010403005001	过梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C25商砼	m3	1.1			
26	010405003001	平板	1.板厚:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30商砼	m3	88.18			
27	010405001002	斜板	1.板厚:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30商砼	m3	11.79			
28	010403004001	圈梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C25商砼 3.综合圈梁、砼门槛、砼止水台等	m3	6.22			
29	010414002001	其他构件	1.构件名称、规格:压顶 2.混凝土强度等级:C25商砼	m3	0.33			
30	010405007001	天沟、挑檐板	1.板厚:综合考虑 2.混凝土强度等级:C25商砼	m3	1.76			
31	010406001001	直形楼梯	1.混凝土强度等级:C30商砼 2.梯板厚度:100mm 3.梯板结构型式:无斜梁	m2	16.31			
32	010405007002	天沟、挑檐板	1.板厚:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30商砼 3.部位:与梁整浇的挑耳、楼梯梁等	m3	10.73			
33	010405008001	雨篷	1.板厚:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30商砼	m3	0.83			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第5页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
34	010414002002	其他构件	1.构件名称、规格:窗侧预制块 2.混凝土强度等级:C25商砼 3.工作内容:含制作、运输、安装等	m3	0.78			
35	010412008001	井盖板	1.构件名称:预制集水坑盖板 2.单件体积:综合考虑 3.混凝土、砂浆强度等级:C20商砼 4.含预制构件制作、运输、安装	m3	0.03			
36	010407001001	其他构件	1.构件名称:砼台阶 2.混凝土强度等级:C15商砼 3.厚度: 综合考虑 4.部位:建筑入口台阶	m3	4.44			
37	010401006004	垫层	1.面层厚度:综合考虑 2.混凝土强度:C25商砼垫层, 内配 $\phi 8@200$ 双向钢筋 (钢筋详见钢筋清单子目) 3.部位:所有地面	m3	132.41			
钢筋工程								
38	010416001001	砌体加固筋	1.钢筋规格:HPB300 $\Phi 6.5$	t	1			
39	010416001002	现浇混凝土钢筋	1.钢筋规格:HRB400 $\Phi 6$	t	0.2			
40	010416001003	现浇混凝土钢筋	1.钢筋规格:HRB400 $\Phi 8$	t	1			
41	010416001004	现浇混凝土钢筋	1.钢筋规格:HRB400 $\Phi 10$	t	12.832			
42	010416001005	现浇混凝土钢筋	1.钢筋规格:HRB400 $\Phi 12$	t	13.106			
43	010416001006	现浇混凝土钢筋	1.钢筋规格:HRB400 $\Phi 14$	t	7.2			
44	010416001007	现浇混凝土钢筋	1.钢筋规格:HRB400 $\Phi 16$	t	8.4			
45	010416001008	现浇混凝土钢筋	1.钢筋规格:HRB400 $\Phi 18$	t	10.8			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第6页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
46	010416001009	现浇混凝土钢筋	1.钢筋规格:HRB400 Φ 20	t	4.8			
47	010416001010	现浇混凝土钢筋	1.钢筋规格:HRB400 Φ 22	t	2.4			
48	010416001011	现浇混凝土钢筋	1.钢筋规格:HRB400 Φ 25	t	4.8			
49	010416001012	现浇混凝土钢筋	1.钢筋规格:HRB400 Φ 6箍筋	t	1.098			
50	010416001013	现浇混凝土钢筋	1.钢筋规格:HRB400 Φ 8箍筋	t	11.215			
51	010416001014	现浇混凝土钢筋	1.钢筋规格:HRB400 Φ 10箍筋	t	0.368			
52	010416001015	现浇混凝土钢筋	1.钢筋规格:HRB400 Φ 12箍筋	t	15.694			
53	AB002	电渣压力焊接头	1.钢筋种类、规格:三级16 2.连接形式:满足图纸设计及施工规范要求	根	308			
54	AB003	电渣压力焊接头	1.钢筋种类、规格:三级18 2.连接形式:满足图纸设计及施工规范要求	根	116			
55	AB004	电渣压力焊接头	1.钢筋种类、规格:三级20 2.连接形式:满足图纸设计及施工规范要求	根	218			
56	AB005	电渣压力焊接头	1.钢筋种类、规格:三级22 2.连接形式:满足图纸设计及施工规范要求	根	66			
57	AB006	电渣压力焊接头	1.钢筋种类、规格:三级22 2.连接形式:满足图纸设计及施工规范要求	根	30			
58	AB007	钢筋连接	1.连接方式:套筒接头 2.钢筋种类、规格:综合考虑 3.连接形式:综合考虑, 满足图纸设计及施工规范要求	个	42			
59	AB008	植筋	1.钢筋种类、规格:Φ 6.5 2.工作内容:包括钻孔、清孔、植筋、结构胶等费用 (不包含钢筋)	根	1946			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第7页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
60	AB009	植筋	1.钢筋种类、规格:Φ8 2.工作内容:包括钻孔、清孔、植筋、结构胶等费用(不包含钢筋)	根	24			
61	AB010	植筋	1.钢筋种类、规格:Φ10 2.工作内容:包括钻孔、清孔、植筋、结构胶等费用(不包含钢筋)	根	248			
62	AB011	植筋	1.钢筋种类、规格:Φ12 2.工作内容:包括钻孔、清孔、植筋、结构胶等费用(不包含钢筋)	根	840			
63	AB012	植筋	1.钢筋种类、规格:Φ14 2.工作内容:包括钻孔、清孔、植筋、结构胶等费用(不包含钢筋)	根	24			
64	AB013	植筋	1.钢筋种类、规格:Φ16 2.工作内容:包括钻孔、清孔、植筋、结构胶等费用(不包含钢筋)	根	8			
65	010607001002	金属网	1.材料品种、规格:1.2×20×20mm热镀锌电焊网 2.宽度:300mm宽 3.工作内容:含搭接、返边、射钉(或钢钉)铁片等固定件 4.部位:内墙砌块墙与混凝土构件交接处等	m2	231.3			
装配式工程								
66	010403002002	预制砼梁	1.混凝土强度等级:C30商砼 2.详细做法构造见图集15GH310-1,JGJ107-2016,GB50204-2015 3.包含成品预制叠合梁、钢筋制作安装、模板、运输、上料、吊装、灌浆、安装完成、砼构件完成后达到抹灰后效果	m3	2.7			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第8页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
67	010405003002	预制桁架式钢筋砼叠合板	1.混凝土强度等级:C30商砼 2.厚度: 60mm, 详见15G336-1图集 3.工作内容: 包括桁架式钢筋制作安装, 叠合板预制、运输、吊装、砼构件完成后达到抹灰后效果、底板的模板及支撑、预埋接线盒等工作内容, 与后浇砼叠合层之间叠合面应做成凹凸深度不小于4mm的人工粗糙面 4.要求: 制作、堆放、运输及安装应符合《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014及15G366-1的各项规定 5.工程量: 按照预制板的实际尺寸计算	m3	7.05			
68	010405003003	平板	1.板厚:70mm 2.混凝土强度等级:C30商砼	m3	7.05			
69	010604001001	钢屋架	1.材料品种、规格:Q345qD 2.构件名称: 钢架梁 3.普通螺栓:4.6级普通螺栓, 材质为Q235B 4.高强螺栓:10.9级大六角头摩擦型, 材质为20MnTiB 5.安装高度: 综合考虑 6.探伤要求: 符合规范及图纸要求 7.除锈方法: 喷砂或抛丸, 除锈等级为Sa21/2 8.包含防锈漆、防火涂料 9.工作内容: 包含钢结构除锈、制作、半成品运输、吊装、焊接以及吊装等机械进出场以及螺栓等辅材费用, 达到成活标准的一切费用	t	21.75			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第9页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
70	010606002001	钢檩条	1.材料品种、规格:Q345  2.构件名称: 屋面檩条、系杆、拉条、撑管  3.普通螺栓:4.6级普通螺栓, 材质为Q235B  4.高强螺栓:10.9级大六角头摩擦型, 材质为20MnTiB  5.安装高度: 综合考虑  6.探伤要求: 符合规范及图纸要求  7.除锈方法: 喷砂或抛丸, 除锈等级为Sa21/2  8.包含防锈漆、防火涂料  9.工作内容: 包含钢结构除锈、制作、半成品运输、吊装、焊接以及吊装等机械进出场以及螺栓等辅材费用, 达到成活标准的一切费用	t	28.85			
71	010606001001	钢支撑	1.材料品种、规格:Q345  2.构件名称: 系杆、拉条、撑管  3.普通螺栓:4.6级普通螺栓, 材质为Q235B  4.高强螺栓:10.9级大六角头摩擦型, 材质为20MnTiB  5.安装高度: 综合考虑  6.探伤要求: 符合规范及图纸要求  7.除锈方法: 喷砂或抛丸, 除锈等级为Sa21/2  8.包含防锈漆、防火涂料  9.工作内容: 包含钢结构除锈、制作、半成品运输、吊装、焊接以及吊装等机械进出场以及螺栓等辅材费用, 达到成活标准的一切费用	t	2.06			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第10页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
72	010606012001	预埋件	1.构件名称: 预埋件MJ1-MJ4  3.安装高度: 综合考虑  3.防火要求: 防火涂料 (单列)  4.工作内容: 包含钢结构除锈、制作、半成品运输、吊装、焊接以及吊装等机械进出场以等辅材费用, 达到成活标准的一切费用	t	2.25			
73	010606012002	高强螺栓	1.螺栓种类: 含M20高强螺栓  2.安装高度: 综合考虑  3.防火要求: 防火涂料 (单列)  4.工作内容: 达到成活标准的一切费用	套	24			
74	010606012003	高强螺栓	1.螺栓种类: M16普通螺栓  2.安装高度: 综合考虑  3.防火要求: 防火涂料 (单列)  4.工作内容: 达到成活标准的一切费用	套	2000			
75	010606012004	普通螺母	1.螺栓种类: M12普通螺母等  2.安装高度: 综合考虑  3.防火要求: 防火涂料 (单列)  4.工作内容: 达到成活标准的一切费用	套	720			
76	020505001001	金属面油漆	1.金属面的类型: 综合考虑  2.油漆种类、刷油要求: 防火涂料, 满足消防验收标准	m2	1368			
防水及保温工程								

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第11页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
77	010703001001	卷材防水	1.卷材品种:0.7厚聚乙烯丙纶复合防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结剂 2.防水层数:两道,搭接及附加层等综合考虑 3.部位:地下室底板、地下室墙身等	m2	699.84			
78	010703001002	卷材防水	1.卷材品种:0.7厚聚乙烯丙纶复合防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结剂 2.防水层数:两道,搭接及附加层等综合考虑 3.部位:消防水池、水泵房池底及池壁内侧、基坑底面及内侧壁等	m2	672.89			
79	010703002001	涂膜防水	1.涂膜品种:JS防水 2.防水部位:砼外墙螺栓洞防水处理 3.防水做法:刷JS防水一道	m2	500.33			
80	010802001001	隔离层	1.隔离层材料品种:0.4厚聚乙烯薄膜一层 2.隔离层部位:地下室底板下	m2	280.8			
81	010803003001	保温隔热墙	1.保温隔热方式:50厚挤塑板 2.工作内容:含基层墙体清理、板缝处理等 3.部位:地下室外墙面	m2	329.33			
82	AB014	细石混凝土楼地面	1.40mm厚C20细石混凝土保护层 2.部位:地下室底板下	m2	280.8			
83	AB015	细石混凝土楼地面	1.C20细石混凝土找平层或保护层每增减5mm	m2	561.59			
84	AB016	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:素水泥浆一道, 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层或保护层 2.部位:地下室底板防水下	m2	280.8			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第12页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
85	010703003001	砂浆防水(潮)	1.防水(潮)层种类、厚度: 20厚1: 2水泥砂浆内掺加3%-5%的有机硅防水剂 2.防水(潮)层部位: 室内地坪标高下60mm处防潮层	m2	37.25			
86	010702001001	屋面卷材防水	1.卷材品种:SBC两道(0.7厚聚乙烯丙纶复合防水卷材+≥1.3厚聚合物水泥粘结剂), 遇墙上返高出完成面不少于250mm 2.工作内容:含防水搭接及附加层 3.防水部位:不上人平屋面、特色海草坡屋面、海草屋面及悬挑窗上侧	m2	1519.62			
87	AB017	轻骨料找平层	1.面层厚度、配合比:30mm厚(最薄处)LC7.5轻骨料泡沫混凝土找坡2% 2.部位:不上人平屋面	m3	10.91			
88	AB018	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位:不上人平屋面	m2	128.75			
89	AB019	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.部位:特色海草坡屋面	m2	93.77			
90	010803001001	保温隔热屋面	1.80mm厚挤塑板(燃烧性能B1级) 2.部位: 不上人平屋面、特色海草坡屋面	m2	222.52			
91	AB020	细石混凝土找平层	1.面层厚度:30mm厚 2.混凝土强度:C20细石混凝土 3.部位:不上人平屋面	m2	128.75			
92	AB021	隔离层	1.材料品种:10厚1: 3水泥砂浆隔离层 2.部位: 不上人平屋面	m2	128.75			
93	AB022	细石混凝土楼地面	1.40mm厚C20细石混凝土随打随抹平, 6m*6m分格, 缝宽20mm, 密封胶嵌缝 2.部位:不上人平屋面	m2	128.75			
94	AB023	细石混凝土找平层	1.面层厚度:35mm厚 2.混凝土强度:C20细石混凝土, 内配φ4@100*100钢丝网(钢筋详见钢筋清单子目) 3.部位:特色海草坡屋面	m2	93.77			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第13页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
95	AB024	隔离层	1.材料品种:满铺一层0.4厚聚乙烯薄膜 2.部位: 特色海草坡屋面	m2	93.77			
96	AB025	苔海草	1.材料品种:满铺芦苇草及小叶海草 2.工作内容: 包含泥浆找平、满铺芦苇草、苔海草、外罩防风网等达到成活标准的一切费用	m2	1924.53			
97	AB026	木望板	1.做法: 20厚木望板 2.部位: 包含斜屋面及下包外围梁	m2	1548.75			
98	010703001003	卷材防水	1.卷材品种:SBC两道 (0.7厚聚乙烯丙纶复合防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结剂) 2.工作内容:含防水搭接及附加层 3.部位:除卫生间外所有地面	m2	807.09			
99	010703001004	卷材防水	1.卷材品种:SBC两道 (0.7厚聚乙烯丙纶复合防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结剂), 卫生间四周墙体上返到1200mm, 厨房四周墙体上返到500mm, 用水点周边300宽, 上返到1800mm 2.工作内容:含防水搭接及附加层 3.部位:卫生间楼地面	m2	165.74			
100	AB027	轻骨料找平层	1.面层厚度、配合比:70mm厚LC7.5轻骨料混凝土填充层 2.部位:门厅、楼梯间地面、地砖楼面	m3	56.5			
101	010803005001	隔热楼地面	1.隔热形式:50mm厚挤塑板保温层 2.部位: 卫生间地面	m2	44.1			
102	AB028	一体化保温	1.厚度: 100mm 2.无空腹复合墙体保温体系 3.部位: 梁柱边	m2	862.93			
103	AB029	不锈钢盖板	1.钢材规格等:成品不锈钢篦子 2.部位: 排水沟	m	13.13			
104	010702004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:HDPE水落管 2.参见图集L13J5-1	m	18.06			

### 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第14页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
105	010702004002	铸铁雨水口	1.铸铁弯头雨水口(含篦子) 2.参见图集L13J5-1	个	5			
106	010702004003	塑料落水斗	1.PVC落水斗 2.参见图集L13J5-1	个	5			
其他工程								
107	010101001001	平整场地	1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑 3.取土运距:综合考虑	m <sup>2</sup>	1034.66			
108	AB030	竣工清理	1.按照建筑物体积计算 2.包含垃圾外运等	m <sup>3</sup>	5266.17			
109	010101003001	挖运土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:弃方至甲方指定地点,运距2km 4.工程量按照实际挖方量计算	m <sup>3</sup>	4773.83			
110	AB031	机械运土方	1.运距:每增加1KM	m <sup>3</sup>	4773.83			
111	010103001001	土(石)方回填	1.回填材料:压实性较好的素土 2.回填质量:回填土前,应排除积水,清除虚土和建筑垃圾,分层夯实,压实系数应 $\geq 0.94$ ,回填质量满足设计要求 3.运输距离:综合考虑 4.回填部位:基础、室外回填等 4.回填方式:综合考虑 6.土源:投标单位现场情况自行考虑	m <sup>3</sup>	3518.31			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第15页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
112	010103001002	土(石)方回填	1.回填材料:压实性较好的素土 2.回填质量:回填土前,应排除积水,清除虚土和建筑垃圾,分层夯实,压实系数应 $\geq 0.94$ ,回填质量满足设计要求 3.运输距离:综合考虑 4.回填部位:室内回填 5.回填方式:综合考虑 6.土源:投标单位现场情况自行考虑	m <sup>3</sup>	120.21			
113	AB032	清理基槽	1.挖土部位:清理基槽土方 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土方式:综合考虑 4.挖土深度:综合考虑 5.自找弃置地点,运距及外运场地施工单位自行考虑,而且必须符合威海市政府部门垃圾堆放的要求 6.工作内容:包括基底清槽、装车、外运、弃置等 7.工程量计算规则:按甲方批准的施工方案的实际挖方量进行计算	m <sup>3</sup>	251.25			
114	010407002001	散水(含与主楼交接处、拐角处等部位密封胶嵌缝)	1.名称:散水 2.面层材料种类、厚度:60厚C20混凝土,上撒1:1水泥沙子压实赶光 3.150厚小毛石灌M5水泥砂浆 4.素土夯实,向外坡4%	m <sup>2</sup>	84.21			
115	010407002002	坡道	1.40厚花岗岩板,表面剁平或机刨30宽横条状 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.60mm厚C15混凝土 4.基底处理:素土夯实 5.部位:门口室外平台	m <sup>2</sup>	26.37			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第16页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
116	010401006005	垫层	1.材料种类:毛石灌M5水泥砂浆 2.厚度:300厚 3.基底处理:素土夯实 4.部位:台阶及门口室外平台	m3	14.67			
117	010401006006	垫层	1.材料种类:碎石灌M5水泥砂浆 2.厚度:150厚 3.基底处理:素土夯实 4.部位:所有地面	m3	150.47			
118	AB033	止水带	1.材料种类:300*3mm止水钢板 2.部位:外墙 3.工程量计算规则:按延长米计算	m	68.85			
119	010102002001	石方开挖及石渣清理外运	1.岩石类别:坚石 2.工作内容:液压锤破碎,挖掘机清渣人工配合装车外运5km 3.开挖深度:综合考虑 4.开挖部位:泳池	m3	50			
二、装饰工程								
地面工程								
1	020101001001	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:素水泥浆一道, 20mm厚1:3水泥砂浆抹面 2.部位:消防水池、水泵房、集水坑底面及侧壁等	m2	202.27			
2	020101001002	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:素水泥浆一道, 20mm厚防水水泥砂浆找平层 2.部位:消防水池、水泵房、集水坑底面及侧壁等	m2	202.27			
3	020101003001	细石混凝土防潮地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:40厚C20细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹 2.部位:设备间、操作间地面	m2	202.27			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第17页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	020101001003	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20厚1:3水泥砂浆 2.部位: 除卫生间外其他房间地面	m2	762.28			
5	020101001004	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20厚1:3水泥砂浆 2.部位: 卫生间楼地面	m2	44.1			
6	020102001001	石材楼地面	1.面层材料种类、规格:40厚毛面花岗岩板 2.结合层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位: 台阶平台 4.工作内容:含素水泥浆一道, 水泥浆擦缝	m2	27.69			
7	020108001001	石材台阶面	1.面层材料种类、规格:80-120厚长条石 2.结合层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.工作内容:含素水泥浆一道, 水泥浆擦缝 4.部位: 台阶	m2	20.88			
8	020101003002	细石混凝土楼地面	1.40厚C20细石混凝土, 表面撒1:1水泥砂子随打随抹 2.部位: 设备间、操作间地面、水箱间	m2	7.25			
墙面工程								
9	BB001	水泥砂浆找平	1.面层材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆 2.要求:满足施工质量, 达到验收要求 3.部位:地下室外墙面、消防水池及水泵房内侧	m2	1957.24			
10	020201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砼内墙 2.材料种类、配合比、厚度:10厚1:3水泥砂浆压实抹平, 5厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 3.部位:除卫生间外所有房间内墙	m2	297.83			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第18页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	020201001002	墙面一般抹灰	1.墙体类型:加气块内墙 2.材料种类、配合比、厚度:10厚1:3水泥砂浆压实抹平, 5厚1: 2.5水泥砂浆抹平 3.部位: 除卫生间以外的所有房间内墙	m2	1171.93			
12	020201001003	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.材料种类、配合比、厚度:20厚1:2防水砂浆 3.部位:砖基础	m2	446.15			
13	020201001004	墙面一般抹灰	1.墙体类型:加气块内墙 2.材料种类、配合比、厚度:9厚1:3水泥砂浆压实抹平 3.部位: 卫生间	m2	257.86			
14	020201001005	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砼墙 2.材料种类、配合比、厚度:10厚1:3水泥砂浆, 满挂钢丝网(单列), 9厚1: 2.5水泥砂浆找平 3.部位:涂料外墙	m2	277.53			
15	BB002	界面剂	1.墙体类型:综合考虑 2.厚度、砂浆配合比:甩浆一遍 3.部位:内墙面	m2	2199.24			
16	020105001001	水泥砂浆踢脚线	1.厚度、砂浆配合比: 12厚1: 3水泥砂浆+6厚1: 2水泥砂浆抹面压光 2.高度:120mm	m	150.21			
17	BB003	抗裂砂浆	1.墙体类型:综合考虑 2.厚度、砂浆配合比:9厚聚合物水泥防水砂浆 3.部位:涂料外墙面	m2	277.53			
18	BB004	界面剂	1.墙体类型:综合考虑 2.厚度、砂浆配合比:, 专用界面剂甩浆 3.部位:外墙	m2	277.53			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第19页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
19	020507001001	外墙涂料	1.颜色、图案:综合考虑 2.做法: 喷或滚刷底涂料及弹性涂料 3.质量要求:满足设计及质量规范要求 4.部位:外墙面	m2	277.53			
20	020204001001	碎拼黄锈石石材墙面	1.墙体类型: 砌体墙 2.面层材料种类: 5~7cm黄锈石自然面1:3水泥砂浆粘贴碎拼 (现场加工切割) 3.工作内容: HRB400直径12@600钢筋穿墙, HRB400直径8@250*250单层双向钢筋网, 脚手架搭设等。 4.部位: 外墙贴面	m2	597.03			
21	020204001002	石材墙面	1.原色蘑菇石石材墙面 2.膨胀螺栓或 钢筋@500, 高度间距按板材高度 3.电焊钢筋网直径6竖筋@500, 直径6横筋高度间距按板材高度 4.30厚石板钻孔直径8*25, 插直径4的钢筋锚固, 用双股10号铜丝绑扎于钢筋网 (基层墙体与板材间隙) 5.每层板固定后, 再分层灌浆, 第一次灌板材高度的1/3,初凝后第二次再灌1/3, 第三次将上部板材安装好后, 再同时灌注上下板高的1/3.浆内不得掺入盐碱性或酸性化合物, 灌浆用1:2.5水泥砂浆, 1:1水泥砂浆勾缝, 白水泥调色擦缝。	m2	85.46			
22	020201001006	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料品种、规格:30厚无机保温砂浆 3.部位:外墙	m2	132.2			
顶棚工程								
23	BB005	顶棚楼板打磨	1.要求:满足设计并达到规范和验收要求 2.工作内容:底板机械打磨, 修补平整, 平整度及阴角水平、顺直达到达到刮腻子平整度要求 3.部位:所有房间顶棚面	m2	402.96			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第20页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
24	BB006	滴水线	1.材料:瓷砖 2.宽度: 60mm 3.部位:楼梯斜板下	m2	0.41			
门窗、栏杆工程								
25	020402007001	钢制防火门	1.门的类型:乙级防火门 2.门框及门套线:综合考虑 3.五金件及门锁:综合考虑,符合设计要求 4.工作内容:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件等 5.详见图纸设计	m2	7.5			
26	020402007002	钢质防火门	1.门的类型:甲级防火门 2.门框及门套线:综合考虑 3.五金件及门锁:综合考虑,符合设计要求 4.工作内容:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件等 5.详见图纸设计	m2	2.32			
27	AB074	100系列商务门	1.规格及长度综合考虑 2.外门窗均采用节能铝合金型材70系列 3.无色中空钢化玻璃窗 5+12A+5mm钢化中空玻璃,空气层12mm, K小于等于2.4Φw/(m2/k) 4.采用钢附框,钢附框材质为Q235,规格为40*20*1.5mm,表面热镀锌处理	m2	62.93			
28	AB075	100系列防火商务门	1.规格及长度综合考虑 2.外门窗均采用节能铝合金型材70系列 3.无色中空钢化玻璃窗 5+12A+5mm钢化中空玻璃,空气层12mm, K小于等于2.4Φw/(m2/k) 4.采用钢附框,钢附框材质为Q235,规格为40*20*1.5mm,表面热镀锌处理 5.耐火极限:满足规范要求	m2	75.8			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第21页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
29	020406002001	防火窗	1.窗的类型:乙级防火窗 2.开启方式:内平开内倒 3.材料种类:铝材选用70系列型材,壁厚不得低于1.4mm,隔热胶条材质为国产,隔条宽度为24mm 4.型材表面处理:采用粉末喷涂处理,室外咖啡色,室内白色 5.玻璃:5mm+12A+5mm+12A+5mm中空玻璃,面积大于1.5m <sup>2</sup> 或窗框下边离最终装修面小于500mm的玻璃使用安全玻璃 6.配件及辅材:五金件、内平开配件、密封胶、发泡剂、玻璃垫片等综合考虑 7.工程量:按照门窗洞口尺寸计算面积	m <sup>2</sup>	14.45			
30	020406004001	百叶窗	1.百叶类型:铝合金防雨百叶 2.材料种类:38*25铝合金方管做框,中间加百叶片 3.型材表面处理:粉末喷涂处理,内外咖啡色 4.配件及辅材:密封胶、发泡剂等综合考虑 5.工程量:按照门窗洞口尺寸计算面积	m <sup>2</sup>	5.48			
31	AB076	隔热断桥铝合金平开内导窗	1.规格及长度综合考虑 2.外门窗均采用节能铝合金型材70系列 3.无色中空玻璃窗5+12A+5,空气层12mm, K小于等于2.4 W/(m <sup>2</sup> /k) 4.采用钢附框,钢附框材质为Q235,规格为40*20*1.5mm,表面热镀锌处理	m <sup>2</sup>	200.15			
32	AB077	隔热断桥铝合金折线外悬窗	1.规格及长度综合考虑 2.外门窗均采用节能铝合金型材70系列 3.无色中空玻璃窗5+12A+5,空气层12mm, K小于等于2.4 W/(m <sup>2</sup> /k) 4.采用钢附框,钢附框材质为Q235,规格为40*20*1.5mm,表面热镀锌处理	m <sup>2</sup>	54.25			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第22页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
33	BB007	纱窗	1.防蚊虫金刚纱窗 2.质量标准符合国家、地方及设计质量要求 3.详见图纸设计	个	29			
34	BB008	手摇装置	1.手摇装置 2.质量标准符合国家、地方及设计质量要求 3.详见图纸设计	个	61			
35	BB009	防雨通风百叶	1.位置: 地下室风井 2.详见图纸设计	m <sup>2</sup>	2.42			
36	020107001001	金属扶手带栏杆、栏板	1.扁钢栏杆 2.高度: 900mm, 栏杆做法详见L13J8 3.部位: 室内楼梯	m	6.84			
小五队餐厅安装								
电气								
1	030204018001	配电箱	1.类别:ALZ1 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):底边距地1米明装 3.半周长或回路数:800*1000*200 4.其他: 含接线端子等	台	1			
2	030204018002	配电箱	1.类别:AL-JS 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):底边距地1.5米明装 3.半周长或回路数:600*600*120 4.其他: 含接线端子等	台	1			
3	030204018003	配电箱	1.类别:AL-CT 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):底边距地1.5米明装 3.半周长或回路数:500*500*120 4.其他: 含接线端子等	台	1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第23页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	030204018004	配电箱	1.类别:应急照明集中电源 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):距地1.5米壁挂安装 3.半周长或回路数:600*520*210 4.其他: 含接线端子等	台	1			
5	031103015001	接线箱	1.名称:网络接线箱	个	1			
6	031103015002	接线箱	1.名称:电视配线箱	个	1			
7	030208003001	电缆保护管	1.材质:SC 2.设格:DN125 3.敷设方式: 规埋地敷	m	15.6			
8	030212001001	电气配管	1.材质 :SC 2.规格 :DN100 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管):暗敷	m	9.2			
9	030212001002	电气配管	1.材质 :SC 2.规格 :DN70 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管):暗敷	m	41.6			
10	030212001003	电气配管	1.材质 :SC 2.规格 :DN40 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管):暗敷	m	10.6			
11	030212001004	电气配管	1.材质 :SC 2.规格 :DN20 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管):暗敷	m	1			
12	030212001005	电气配管	1.材质 :JDG 2.规格 :DN20 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管):暗敷	m	159.6			
13	030212001006	电气配管	1.材质 :PVC 2.规格 :DN20 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管):暗敷 4.其他: 含接线盒、开关盒等	m	1342.47			
14	030212003001	电气配线	1.种类 (导线、母线):照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:NH-BV-2.5	m	20.4			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第24页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	030212003002	电气配线	1.种类 (导线、母线): 照明线路 2.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设 3.型号、规格: BV-2.5	m	2121.21			
16	030212003003	电气配线	1.种类 (导线、母线): 插座线路 2.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设 3.型号、规格: BV-4	m	1438.5			
17	030212003004	电气配线	1.种类 (导线、母线): 软导线 2.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设 3.型号、规格: NH-RVS-2*1.5	m	153.3			
18	030208001001	电力电缆	1.型号、规格: YJV22-4*240 3.敷设方式: 穿管敷设	m	9.6			
19	030208001002	电力电缆	1.型号、规格: YJV-3*120+2*70 3.敷设方式: 桥架内敷设	m	10.6			
20	030208001003	电力电缆	1.型号、规格: YJV-4*25+1*16 3.敷设方式: 穿管及桥架内敷设	m	29.2			
21	030208001004	电力电缆	1.型号、规格: YJV-5*16 3.敷设方式: 穿管及桥架内敷设	m	55.5			
22	030208004001	电缆桥架	1.材质: 镀锌 2.类型: 槽式 3.型号、规格: 200*100 4.其他: 含桥架支撑架等	m	100.9			
23	030208004002	电缆桥架	1.材质: 镀锌 2.类型: 槽式 3.型号、规格: 200*150 4.其他: 含桥架支撑架等	m	9.6			
24	031103017001	4对对绞电缆	1.规格: 超五类四对双绞线 2.敷设环境: 穿管敷设	m	478.1			
25	031205012001	射频电缆	1.型号、规格: SYWV-75-5 2.敷设方式: 穿管敷设	m	135.4			
26	030204031001	小电器	1.名称: 智能型应急灯 2.型号、规格: 2*3W-36V 3.安装方式: 2.5米壁挂安装	个 (套)	1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第25页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
27	030204031002	小电器	1.名称:智能型应急灯 2.型号、规格:5W-36V 3.安装方式: 吸顶安装	个 (套)	15			
28	030204031003	小电器	1.名称:智能疏散标志灯 2.型号、规格:1W-36V 3.安装方式: 距地0.5米安装	个 (套)	5			
29	030204031004	小电器	1.名称:智能安全出口标志灯 2.型号、规格:1W-36V 3.安装方式: 门上0.1米安装	个 (套)	5			
30	030204031005	小电器	1.名称:单联开关 2.安装方式: 距地1.3米安装	个 (套)	8			
31	030204031006	小电器	1.名称:双联开关 2.安装方式: 距地1.3米安装	个 (套)	7			
32	030204031007	小电器	1.名称:三联开关 2.安装方式: 距地1.3米安装	个 (套)	13			
33	030204031008	小电器	1.名称: 五孔插座 2.其他: 含防溅盒	个 (套)	29			
34	030204031009	小电器	1.名称: 五孔插座 (双座) 2.其他: 含防溅盒	个 (套)	3			
35	030204031010	小电器	1.名称: 五孔插座 2.其他: 带USB插口	个 (套)	9			
36	030204031011	小电器	1.名称: 地插	个 (套)	19			
37	030204031012	小电器	1.名称: 五孔插座	个 (套)	43			
38	030204031013	小电器	1.名称: 五孔插座(双座)	个 (套)	1			
39	030204031014	小电器	1.名称: 电视插座	个 (套)	3			
40	030204031015	小电器	1.名称: 电话插座	个 (套)	6			
41	030204031016	小电器	1.名称: 网络插座	个 (套)	7			
42	030213003001	装饰灯	1.名称:LED射灯 2.型号、规格:30W、暖白光、色温4000K	套	6			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第26页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
43	030213003002	装饰灯	1.名称:LED防雾射灯射灯 2.型号、规:30W、暖白光、色温4000K	套	10			
44	030213003003	装饰灯	1.名称:节能筒灯 2.型号、规:9W、暖白光、色温4000K	套	200			
45	030213003004	装饰灯	1.名称:节能防雾筒灯 2.型号、规:12W、暖白光、色温4000K	套	9			
46	030213003005	装饰灯	1.名称:长条灯 2.型号、规:24W、暖白光、色温4000K	m	30			
47	030213003006	装饰灯	1.名称:吊灯/豪华吸顶灯 2.型号、规:暖白光、色温4000K	套	3			
48	030209001001	接地装置	1.基础接地:下部与基础地梁钢筋焊接,地梁外侧钢筋通焊成闭合回路做接地体。 2.接地母线材质、规格、敷设方式:在指定外墙引下线室外地坪下1米处焊出一根40*4镀锌扁钢做连接板,扁钢伸出室外距外墙距离不小于1米。 3.其他:含等电位箱、基础焊接、测试点等	项	1			
给排水								
49	030801001001	镀锌钢管	1.材质:衬塑钢管 2.安装部位(室内、外):室内 3.输送介质:给水 4.规格:DN50 5.连接方式:螺纹连接	m	12.4			

### 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第27页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
50	030801001002	镀锌钢管	1.材质:衬塑钢管 2.安装部位(室内、外):室内 3.输送介质:给水 4.规格:DN40 5.连接方式:螺纹连接	m	19.7			
51	030801001003	镀锌钢管	1.材质:衬塑钢管 2.安装部位(室内、外):室内 3.输送介质:给水 4.规格:DN32 5.连接方式:螺纹连接	m	6.8			
52	030801001004	镀锌钢管	1.材质:衬塑钢管 2.安装部位(室内、外):室内 3.输送介质:给水 4.规格:DN25 5.连接方式:螺纹连接	m	38.3			
53	030801001005	镀锌钢管	1.材质:衬塑钢管 2.安装部位(室内、外):室内 3.输送介质:给水 4.规格:DN20 5.连接方式:螺纹连接	m	20.1			
54	030801001006	镀锌钢管	1.材质:衬塑钢管 2.安装部位(室内、外):室内 3.输送介质:给水 4.规格:DN15 5.连接方式:螺纹连接	m	11.5			
55	030801005001	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR 4. 规格:DN32 5. 连接方式:热熔连接	m	3.35			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第28页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
56	030801005002	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR 4. 规格:DN25 5. 连接方式:热熔连接	m	3.6			
57	030801005003	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR 4. 规格:DN20 5. 连接方式:热熔连接	m	14.7			
58	030801005004	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR 4. 规格:DN15 5. 连接方式:热熔连接	m	20.25			
59	030801005005	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内 2. 输送介质:污水 3. 材质:UPVC 4. 规格:DN100 5. 连接方式:粘接	m	10			
60	030801005006	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内 2. 输送介质:污水 3. 材质:UPVC 4. 规格:DN75 5. 连接方式:粘接	m	7			
61	030801005007	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内 2. 输送介质:污水 3. 材质:UPVC 4. 规格:DN50 5. 连接方式:粘接	m	8			

### 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第29页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
62	030801004001	柔性抗震铸铁管	1. 安装部位 (室内、外) : 室内 2. 输送介质:废水 3. 规格:DN150 4. 接口型式:柔性接口	m	8.1			
63	030801004002	柔性抗震铸铁管	1. 安装部位 (室内、外) : 室内 2. 输送介质:污水 3. 规格:DN100 4. 接口型式:柔性接口	m	44.3			
64	030801004003	柔性抗震铸铁管	1. 安装部位 (室内、外) : 室内 2. 输送介质:污水 3. 规格:DN75 4. 接口型式:柔性接口	m	16.3			
65	030801004004	柔性抗震铸铁管	1. 安装部位 (室内、外) : 室内 2. 输送介质:污水 3. 规格:DN50 4. 接口型式:柔性接口	m	30.25			
66	030803001001	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN50 3.连接方式: 螺纹连接	个	3			
67	030803001002	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN32 3.连接方式: 螺纹连接	个	3			
68	030803001003	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN25 3.连接方式: 螺纹连接	个	1			
69	030803001004	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN20 3.连接方式: 螺纹连接	个	2			
70	030803001005	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN15 3.连接方式: 螺纹连接	个	2			
71	030803010001	水表	1.型号、规格:DN50 2.连接方式: 螺纹连接 3.其他: 含表前阀	组	1			
72	030804017001	地漏	1.材质:PVC 2.规格:DN50	个	6			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第30页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
73	030804003001	洗脸盆	1.组装形式:成套洗脸盆 2.其他: 含水嘴等附件	组	6			
74	030804012001	大便器	1.类型、型号:座便器 2.其他: 含阀门等附件	套	7			
75	030804013001	小便器	1.类型、型号:挂式感应小便器 2.其他: 含自动感应等附件	套	6			
76	CB001	套管	1.名称: 刚性防水套管 2.规格: DN150	个	2			
77	CB002	套管	1.名称: 刚性防水套管 2.规格: DN100	个	5			
78	CB003	套管	1.名称: 刚性防水套管 2.规格: DN50	个	1			
79	CB004	管道保温	1.材质: 优质超细玻璃棉 2.厚度: 50mm	m3	1.57			
80	CB005	保护层	1.名称: 玻璃丝布保护层	m2	51.4			
81	CB006	管道刷油	1.名称: 刷防火漆两道	m2	41.5			
消火栓								
82	030701003001	消火栓镀锌钢管	1. 安装部位 (室内外): 室内 2. 材质: 热浸镀锌钢管 3. 规格: DN100 4. 连接方式: 沟槽链接	m	96.04			
83	030701003002	消火栓镀锌钢管	1. 安装部位 (室内外): 室内 2. 材质: 热浸镀锌钢管 3. 规格: DN65 4. 连接方式: 沟槽链接	m	19.6			
84	030701018001	消火栓	1.名称: 室内消火栓 2.规格: SG24D65Z-J 3.其他: 含栓枪带接口及箱内灭火器等	套	6			
85	030803003001	焊接法兰阀门	1.类型: 法兰蝶阀 2.型号、规格: DN100	个	3			
86	030803003002	焊接法兰阀门	1.类型: 法兰蝶阀 2.型号、规格: DN65	个	6			
87	030803005001	自动排气阀	1.型号、规格: DN25	个	1			
88	CB007	管道保温	1.材质: 优质超细玻璃棉 2.厚度: 50mm	m3	2.99			
89	CB008	保护层	1.名称: 玻璃丝布保护层	m2	80.17			
90	CB009	管道刷油	1.名称: 刷防火漆两道	m2	80.17			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第31页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
91	CB010	套管	1.名称: 一般穿墙套管 2.规格: DN100	个	4			
92	CB011	套管	1.名称: 一般穿墙套管 2.规格: DN65	个	6			
消防泵房								
93	030601004001	低压碳钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN200 3. 连接方式:焊接	m	6			
94	030601004002	低压碳钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN150 3. 连接方式:焊接	m	6.5			
95	030601004003	低压碳钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN100 3. 连接方式:焊接	m	28.6			
96	030601004004	低压碳钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN80 3. 连接方式:焊接	m	12.6			
97	030601004005	低压碳钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN65 3. 连接方式:焊接	m	9.2			
98	030601004006	低压碳钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN32 3. 连接方式:焊接	m	7.2			
99	030604001001	低压碳钢管件	1. 种类、材质:无缝钢管管 件 2. 规格:DN200 3. 连接方式:焊接	个	8			
100	030604001002	低压碳钢管件	1. 种类、材质:无缝钢管管 件 2. 规格:DN150 3. 连接方式:焊接	个	10			
101	030604001003	低压碳钢管件	1. 种类、材质:无缝钢管管 件 2. 规格:DN100 3. 连接方式:焊接	个	22			
102	030604001004	低压碳钢管件	1. 种类、材质:无缝钢管管 件 2. 规格:DN80 3. 连接方式:焊接	个	4			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第32页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
103	030604001005	低压碳钢管件	1. 种类、材质:无缝钢管管件 2. 规格:DN65 3. 连接方式:焊接	个	3			
104	030604001006	低压碳钢管件	1. 种类、材质:无缝钢管管件 2. 规格:DN32 3. 连接方式:焊接	个	4			
105	030607003001	低压法兰阀门	1.名称:明杆闸阀 2.型号、规格:DN200	个	2			
106	030607003002	低压法兰阀门	1.名称:Y型过滤器 2.型号、规格:DN200	个	2			
107	030607003003	低压法兰阀门	1.名称:橡胶软接头 2.型号、规格:DN200	个	2			
108	030610002001	低压碳钢平焊法兰	1.规格:DN200	副 (片)	2			
109	030607003004	低压法兰阀门	1.名称:橡胶软接头 2.型号、规格:DN150	个	2			
110	030607003005	低压法兰阀门	1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN150	个	2			
111	030607003006	低压法兰阀门	1.名称:法兰蝶阀 2.型号、规格:DN150	个	3			
112	030607003007	低压法兰阀门	1.名称:明杆闸阀 2.型号、规格:DN150	个	2			
113	030607003008	低压法兰阀门	1.名称:压力开关 2.型号、规格:DN150	个	1			
114	030610002002	低压碳钢平焊法兰	1.规格:DN150	副 (片)	8			
115	030607003009	低压法兰阀门	1.名称:泄压阀 2.型号、规格:DN100	个	1			
116	030610002003	低压碳钢平焊法兰	1.规格:DN100	副 (片)	1			
117	030607003010	低压法兰阀门	1.名称:明杆闸阀 2.型号、规格:DN65	个	2			
118	030607003011	低压法兰阀门	1.名称:法兰蝶阀 2.型号、规格:DN65	个	1			
119	030610002004	低压碳钢平焊法兰	1.规格:DN65	副 (片)	3			
120	030607003012	低压法兰阀门	1.名称:法兰截止阀 2.型号、规格:DN32	个	5			
121	030607003013	低压法兰阀门	1.名称:橡胶软接头 2.型号、规格:DN32	个	4			
122	030607003014	低压法兰阀门	1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN32	个	2			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第33页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
123	030610002005	低压碳钢平焊法兰	1.规格:DN32	副 (片)	5			
124	030109001001	离心式泵	1.名称:室内外消火栓合用泵 2.质量或型号: XBD4/40-150D/2-L:Q=35L/ S,H=40m,N=30KW 3.输送介质:消防水	台	2			
125	CB012	稳压装置	1.名称: 稳压装置 2.规格: XWL-II-1.0-30- ADL,N=0.75KW	台	1			
126	030109001002	离心式泵	1.名称:潜污泵 2.质量或型号: 50QW10-15-1.5 Q=15m3/H H=15m N=1.5KW*2 自带控制箱 3.输送介质:污水	台	2			
127	030804025001	电消毒器	1.类型:水池自洁消毒器 2.规格、型号:WTS-2A型 功 耗300W 电源220V 参 02SS104-35 自带防水电缆	台	2			
128	030607003015	低压法兰阀门	1.名称:液压水位控制阀 2.型号、规格:KFY-100X- DN100	个	1			
129	CB013	套管	1.名称: 刚性防水套管 2.规格: DN150	个	4			
130	CB014	套管	1.名称: 刚性防水套管 2.规格: DN100	个	2			
131	CB015	套管	1.名称: 刚性防水套管 2.规格: DN80	个	1			
132	CB016	套管	1.名称: 刚性防水套管 2.规格: DN65	个	1			
133	CB017	套管	1.名称: 柔性防水套管 2.规格: DN200	个	2			
134	CB018	套管	1.名称: 柔性防水套管 2.规格: DN150	个	1			
135	CB019	套管	1.名称: 柔性防水套管 2.规格: DN100	个	2			
136	CB020	套管	1.名称: 柔性防水套管 2.规格: DN32	个	2			
采暖通风								
137	030901002001	通风机	1.名称:排风风机 2.规格:SJGNO.3.5, G=1630m3/h, H=286Pa, N=0.37kw,r=1450r/min	台	1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第34页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
138	030901002002	通风机	1.名称:送风风机 2.规格:SJGNO.3.5, G=1630m <sup>3</sup> /h, H=286Pa, N=0.37kw,r=1450r/min	台	1			
139	030902001001	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.75mm 4.接口形式:咬口	m <sup>2</sup>	31.64			
140	030903007001	碳钢风口、散流器制作安装 (百叶窗)	1. 类型 :单层百叶排风口 2. 型号、规格:630*320	个	1			
141	030901005001	风机盘管	1.名称: 软管接口	m <sup>2</sup>	0.49			
142	030901004001	空调器	1.名称: 室外机 2.规格参数: RAS-960FSDNQ, 制冷 量: 95KW, 制热 量: 106.5KW, 功 率: 31.5KW	台	1			
143	030901004002	空调器	1.名称: 室外机 2.规格参数: RAS-730FSDNQ, 制冷 量: 73.5KW, 制热 量: 82.5KW, 功 率: 24.5KW	台	1			
144	030901004003	空调器	1.名称: 室内机天花板内置 薄型风管式 2.规格参数: RPIZ-22FSDN3QD/P, 制冷 量: 2.2KW, 制热 量: 2.5KW, 功 率: 0.03KW	台	2			
145	030901004004	空调器	1.名称: 室内机天花板内置 薄型风管式 2.规格参数: RPIZ-25FSDN3QD/P, 制冷 量: 2.5KW, 制热 量: 2.8KW, 功 率: 0.03KW	台	2			
146	030901004005	空调器	1.名称: 室内机天花板内置 薄型风管式 2.规格参数: RPIZ-80FSDN3QD/P, 制冷 量: 8.0KW, 制热 量: 9.0KW, 功 率: 0.17KW	台	2			
147	030901004006	空调器	1.名称: 室内机天花板内置 薄型风管式 2.规格参数: RPIZ-112FSDN3QD/P, 制 冷量: 11.2KW, 制热 量: 12.5KW, 功 率: 0.19KW	台	2			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第35页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
148	030901004007	空调器	1.名称: 四面出风嵌入式 2.规格参数: RCI-160FSKNQ, 制冷量: 16.0KW, 制热量: 18.0KW, 功率: 0.127KW	台	2			
149	030901004008	空调器	1.名称: 四面出风嵌入式 2.规格参数: RCI-112FSKNQ, 制冷量: 11.2KW, 制热量: 13.0KW, 功率: 0.127KW	台	7			
150	030901004009	空调器	1.名称: 四面出风嵌入式 2.规格参数: RCI-40FSKNQ, 制冷量: 4.3KW, 制热量: 4.9KW, 功率: 0.127KW	台	2			
151	030901004010	空调器	1.名称: 四面出风嵌入式 2.规格参数: RCI-36FSKNQ, 制冷量: 3.6KW, 制热量: 4.2KW, 功率: 0.057KW	台	1			
152	030901004011	空调器	1.名称: 四面出风嵌入式 2.规格参数: RCI-28FSKNQ, 制冷量: 2.8KW, 制热量: 3.3KW, 功率: 0.057KW	台	1			
153	030801005008	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质: 空调冷凝水 3. 材质: UPVC 4. 规格: De40 5. 连接方式: 粘接	m	42.2			
154	030801005009	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质: 空调冷凝水 3. 材质: UPVC 4. 规格: De32 5. 连接方式: 粘接	m	66.8			
155	030801005010	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质: 空调冷凝水 3. 材质: UPVC 4. 规格: De25 5. 连接方式: 粘接	m	48.1			
156	CB021	风管保温	1.材质: 带铝箔护面离心玻璃丝棉保温 2.厚度: 35mm	m <sup>3</sup>	1.24			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第36页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	特色民宿							
	一、土建工程							
	砌体工程							
1	010304001004	砌块墙	1.墙体类型:B05级加气砼砌块，强度等级不小于A3.5 2.墙体厚度:300mm 3.砂浆强度等级:M5.0砌筑砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.墙体的耐火极限必须达到设计要求	m3	255.91			
2	010304001005	砌块墙	1.墙体类型:MU3.5级加气砼砌块，强度等级不小于A3.5 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆强度等级:M5.0砌筑砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.墙体的耐火极限必须达到设计要求	m3	138.99			
3	010304001006	砌块墙	1.墙体类型:MU3.5级加气砼砌块，强度等级不小于A3.5 2.墙体厚度:120mm 3.砂浆强度等级:M5.0砌筑砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.墙体的耐火极限必须达到设计要求	m3	77.63			
4	010301001002	砖基础	1.基础形式:条形 2.砖品种、规格:MU20蒸压灰砂普通砖 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	49.44			
5	010302006001	零星砌砖	1.构件名称:砖砌台阶 2.砖品种、规格:MU20蒸压灰砂普通砖 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	1.7			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第37页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	010607001003	金属网	1.材料品种:热镀锌钢丝网 2.材料规格:钢丝直径1.2mm, 网孔尺寸20mm*20mm 3.工作内容:含搭接、返边、射钉(或钢钉)、铁垫片等固定件 4.部位:楼梯间和人流通道的填充墙、外墙	m2	690.8			
7	AB078	网格布	1.墙面耐碱玻纤网格布 2.部位:内墙面满挂、涂料外墙面满挂及填充墙与混凝土墙交接部位、安装线管剔槽部位、预留洞口背面等	m2	4346.58			
混凝土工程								
8	010401006007	垫层	1.混凝土强度:C15商砼 2.混凝土拌和料要求:满足设计及质量规范要求 3.部位:筏板垫层	m3	1.62			
9	010401006008	垫层	1.混凝土强度:C15商砼 2.混凝土拌和料要求:满足设计及质量规范要求 3.部位:独基垫层	m3	54.03			
10	010401003002	满堂基础	1.基础形式:筏板基础 2.混凝土强度等级:C30商砼,抗渗等级P6 3.部位:筏板等	m3	6.9			
11	010401002002	独立基础	1.基础形式、材料种类:独立基础 2.混凝土强度等级:C30商砼	m3	220.96			
12	010403001002	基础梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30商砼	m3	94.39			
13	010402001003	基础短柱	1.柱种类、断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30商砼	m3	119.83			
14	010402001004	矩形柱	1.柱种类、断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30商砼	m3	76.93			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第38页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	010402001005	构造柱	1.柱种类、断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C25商砼	m3	40.49			
16	010403002003	矩形梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30商砼 3.部位:框架梁	m3	188.9			
17	010403005002	过梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C25商砼	m3	1.08			
18	010410003002	预制过梁	1.安装高度:综合考虑 2.单件体积:综合考虑 3.混凝土强度等级:C25商砼 4.工作内容:含预制构件制作、运输、安装、灌缝等相关工艺	m3	2.17			
19	010405001003	有梁板	1.板厚:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30商砼	m3	17.4			
20	010405003004	平板	1.板厚:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30商砼	m3	79.14			
21	010405001004	斜板	1.板厚:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30商砼	m3	39.85			
22	010403004002	圈梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C25商砼 3.综合圈梁、砼门槛、砼止水台等	m3	23.36			
23	010406001002	直形楼梯	1.混凝土强度等级:C30商砼 2.梯板厚度:100mm 3.梯板结构型式:无斜梁	m2	41.95			
24	010405007003	天沟、挑檐板	1.板厚:综合考虑 2.混凝土强度等级:C25商砼	m3	6.66			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第39页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
25	010405007004	天沟、挑檐板	1.板厚:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30商砼 3.部位:与梁整浇的挑耳、楼梯梁等	m3	6.64			
26	010405008002	雨篷	1.板厚:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30商砼	m3	0.41			
27	010414002003	其他构件	1.构件名称、规格:窗侧预制块 2.混凝土强度等级:C25商砼 3.工作内容:含制作、运输、安装等	m3	2.93			
28	010408001001	后浇带	1.部位:基础梁 2.混凝土强度等级:C35微膨胀商砼 3.含后浇带凿毛、两侧钢丝网片等完成该工作的所有内容	m3	0.41			
29	010407001002	其他构件	1.构件名称:砼台阶 2.混凝土强度等级:C15商砼 3.厚度:综合考虑 4.部位:建筑入口台阶	m3	4.39			
30	010401006009	垫层	1.面层厚度:综合考虑 2.混凝土强度:C25商砼垫层,内配 $\phi 8@200$ 双向钢筋(钢筋详见钢筋清单子目) 3.部位:所有地面	m3	114.62			
钢筋工程								
31	010416001016	砌体加固筋	1.钢筋规格:HPB300 $\Phi 6.5$	t	2			
32	010416001017	现浇混凝土钢筋	1.钢筋规格:HRB400 $\Phi 6$	t	0.2			
33	010416001018	现浇混凝土钢筋	1.钢筋规格:HRB400 $\Phi 8$	t	9.824			
34	010416001019	现浇混凝土钢筋	1.钢筋规格:HRB400 $\Phi 10$	t	1.456			
35	010416001020	现浇混凝土钢筋	1.钢筋规格:HRB400 $\Phi 12$	t	5.902			
36	010416001021	现浇混凝土钢筋	1.钢筋规格:HRB400 $\Phi 14$	t	7.2			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第40页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
37	010416001022	现浇混凝土钢筋	1.钢筋规格:HRB400Φ16	t	13.2			
38	010416001023	现浇混凝土钢筋	1.钢筋规格:HRB400Φ18	t	18			
39	010416001024	现浇混凝土钢筋	1.钢筋规格:HRB400Φ20	t	9.6			
40	010416001025	现浇混凝土钢筋	1.钢筋规格:HRB400Φ22	t	4.8			
41	010416001026	现浇混凝土钢筋	1.钢筋规格:HRB400Φ25	t	7.2			
42	010416001027	现浇混凝土钢筋	1.钢筋规格:HRB400Φ6箍筋	t	2.39			
43	010416001028	现浇混凝土钢筋	1.钢筋规格:HRB400Φ8箍筋	t	14.176			
44	010416001029	现浇混凝土钢筋	1.钢筋规格:HRB400Φ10箍筋	t	3.344			
45	010416001030	现浇混凝土钢筋	1.钢筋规格:HRB400Φ12箍筋	t	24.098			
46	AB079	电渣压力焊接头	1.钢筋种类、规格:三级16 2.连接形式:满足图纸设计及施工规范要求	根	806			
47	AB080	电渣压力焊接头	1.钢筋种类、规格:三级18 2.连接形式:满足图纸设计及施工规范要求	根	266			
48	AB081	钢筋连接	1.连接方式:套筒接头 2.钢筋种类、规格:综合考虑 3.连接形式:综合考虑,满足图纸设计及施工规范要求	个	103			
49	AB082	植筋	1.钢筋种类、规格:Φ6.5 2.工作内容:包括钻孔、清孔、植筋、结构胶等费用(不包含钢筋)	根	5194			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第41页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
50	AB083	植筋	1.钢筋种类、规格:Φ10 2.工作内容:包括钻孔、清孔、植筋、结构胶等费用(不包含钢筋)	根	888			
51	AB084	植筋	1.钢筋种类、规格:Φ12 2.工作内容:包括钻孔、清孔、植筋、结构胶等费用(不包含钢筋)	根	1432			
52	010607001004	金属网	1.材料品种、规格:1.2×20×20mm热镀锌电焊网 2.宽度:300mm宽 3.工作内容:含搭接、返边、射钉(或钢钉)铁片等固定件 4.部位:内墙砌块墙与混凝土构件交接处等	m2	732.8			
53	010607001005	金属网	1.材料品种、规格:1.2×20×20mm热镀锌电焊网 2.工作内容:含搭接、返边、射钉(或钢钉)铁片等固定件 3.部位:涂料外墙面	m2	657.9			
装配式工程								
54	010402001006	预制砼柱	1.混凝土强度等级:C30商砼 2.详细、做法构造见图集15GH310-1,JGJ107-2016,GB50204-2015 3.包含成品预制柱、钢筋制作安装、模板、运输、上料、吊装、灌浆、安装完成、砼构件完成后达到抹灰后效果	m3	22			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第42页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
55	010403002004	预制砼梁	1.混凝土强度等级:C30商砼 2.详细做法构造见图集15GH310-1,JGJ107-2016,GB50204-2015 3.包含成品预制叠合梁、钢筋制作安装、模板、运输、上料、吊装、灌浆、安装完成、砼构件完成后达到抹灰后效果	m3	3.36			
56	010405003005	预制桁架式钢筋砼叠合板	1.混凝土强度等级:C30商砼 2.厚度: 60mm, 详见15G336-1图集 3.工作内容: 包括桁架式钢筋制作安装、叠合板预制、运输、吊装、砼构件完成后达到抹灰后效果、底板的模板及支撑、预埋接线盒等工作内容, 与后浇砼叠合层之间叠合面应做成凹凸深度不小于4mm的人工粗糙面 4.要求: 制作、堆放、运输及安装应符合《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014及15G366-1的各项规定 5.工程量: 按照预制板的实际尺寸计算	m3	15.48			
57	010405003006	平板	1.板厚:70mm 2.混凝土强度等级:C30商砼	m3	15.48			
58	010406001003	预制砼楼梯	1.混凝土强度等级:C30商砼 2.详细做法构造见图集15G367-1 3.包含成品预制楼梯、模板、运输、上料、吊装、安装完成	m3	57.84			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第43页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
59	010604001002	钢屋架	1.材料品种、规格:Q345qD  2.构件名称: 钢架梁  3.普通螺栓:4.6级普通螺栓, 材质为Q235B  4.高强螺栓:10.9级大六角头摩擦型, 材质为20MnTiB  5.安装高度: 综合考虑  6.探伤要求: 符合规范及图纸要求  7.除锈方法: 喷砂或抛丸, 除锈等级为Sa21/2  8.包含防锈漆、防火涂料  9.工作内容: 包含钢结构除锈、制作、半成品运输、吊装、焊接以及吊装等机械进出场以及螺栓等辅材费用, 达到成活标准的一切费用	t	11.4			
60	010606002002	钢檩条	1.材料品种、规格:Q345  2.构件名称: 屋面檩条、系杆、拉条、撑管  3.普通螺栓:4.6级普通螺栓, 材质为Q235B  4.高强螺栓:10.9级大六角头摩擦型, 材质为20MnTiB  5.安装高度: 综合考虑  6.探伤要求: 符合规范及图纸要求  7.除锈方法: 喷砂或抛丸, 除锈等级为Sa21/2  8.包含防锈漆、防火涂料  9.工作内容: 包含钢结构除锈、制作、半成品运输、吊装、焊接以及吊装等机械进出场以及螺栓等辅材费用, 达到成活标准的一切费用	t	20.2			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第44页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
61	010606001002	钢支撑	1.材料品种、规格:Q345  2.构件名称: 系杆、拉条、撑管  3.普通螺栓:4.6级普通螺栓, 材质为Q235B  4.高强螺栓:10.9级大六角头摩擦型, 材质为20MnTiB  5.安装高度: 综合考虑  6.探伤要求: 符合规范及图纸要求  7.除锈方法: 喷砂或抛丸, 除锈等级为Sa21/2  8.包含防锈漆、防火涂料  9.工作内容: 包含钢结构除锈、制作、半成品运输、吊装、焊接以及吊装等机械进出场以及螺栓等辅材费用, 达到成活标准的一切费用	t	1.57			
62	010606012005	预埋件	1.构件名称: 预埋件MJ1-MJ4  3.安装高度: 综合考虑  3.防火要求: 防火涂料 (单列)  4.工作内容: 包含钢结构除锈、制作、半成品运输、吊装、焊接以及吊装等机械进出场以等辅材费用, 达到成活标准的一切费用	t	1.75			
63	010606012006	高强螺栓	1.螺栓种类: 含M20高强螺栓  2.安装高度: 综合考虑  3.防火要求: 防火涂料 (单列)  4.工作内容: 达到成活标准的一切费用	套	8			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第45页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
64	010606012007	高强螺栓	1.螺栓种类: M16普通螺栓 2.安装高度: 综合考虑 3.防火要求: 防火涂料 (单列) 4.工作内容: 达到成活标准的一切费用	套	1650			
65	010606012008	普通螺母	1.螺栓种类: M12普通螺母等 2.安装高度: 综合考虑 3.防火要求: 防火涂料 (单列) 4.工作内容: 达到成活标准的一切费用	套	500			
66	020505001002	金属面油漆	1.金属面的类型: 综合考虑 2.油漆种类、刷油要求: 防火涂料, 满足消防验收标准	m <sup>2</sup>	1023			
防水及保温工程								
67	010703003002	砂浆防水(潮)	1.防水(潮)层种类、厚度: 20厚1:2水泥砂浆内掺加3%-5%的有机硅防水剂 2.防水(潮)层部位: 室内地坪标高下60mm处防潮层	m <sup>2</sup>	69.41			
68	010702001002	屋面卷材防水	1.卷材品种: SBC两道 (0.7厚聚乙烯丙纶复合防水卷材+≥1.3厚聚合物水泥粘结剂), 遇墙上返高出完成面不少于250mm 2.工作内容: 含防水搭接及附加层 3.防水部位: 不上人平屋面、上人平屋面、特色海草坡屋面、海草屋面	m <sup>2</sup>	1406.47			
69	AB085	轻骨料找平层	1.面层厚度、配合比: 30mm厚 (最薄处) LC7.5轻骨料泡沫混凝土找坡2% 2.部位: 不上人平屋面、上人平屋面	m <sup>3</sup>	20.45			
70	AB086	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比: 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位: 不上人平屋面、上人平屋面	m <sup>2</sup>	256.74			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第46页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
71	AB087	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.部位:特色海草坡屋面	m2	307.98			
72	010803001002	保温隔热屋面	1.80mm厚挤塑板 (燃烧性能B1级) 2.部位:不上人平屋面、上人平屋面、特色海草坡屋面	m2	564.72			
73	AB088	细石混凝土找平层	1.面层厚度:30mm厚 2.混凝土强度:C20细石混凝土 3.部位:不上人平屋面、上人平屋面	m2	256.74			
74	AB089	隔离层	1.材料品种:10厚1:3水泥砂浆隔离层 2.部位:不上人平屋面	m2	70.02			
75	AB090	细石混凝土楼地面	1.40mm厚C20细石混凝土随打随抹平, 6m*6m分格, 缝宽20mm, 密封胶嵌缝 2.部位:不上人平屋面	m2	70.02			
76	AB091	细石混凝土找平层	1.面层厚度:35mm厚 2.混凝土强度:C20细石混凝土, 内配 $\phi 4@100 \times 100$ 钢丝网 (钢筋详见钢筋清单子目) 3.部位:特色海草坡屋面	m2	307.98			
77	AB092	隔离层	1.材料品种:满铺一层0.4厚聚乙烯薄膜 2.部位:上人平屋面、特色海草坡屋面	m2	494.7			
78	AB093	苔海草	1.材料品种:满铺芦苇草及小叶海草 2.工作内容:包含泥浆找平、满铺芦苇草、苔海草、外罩防风网等达到成活标准的一切费用	m2	1830.28			
79	AB094	木望板	1.做法:20厚木望板 2.部位:包含斜屋面及下包外围梁	m2	1076.25			
80	020102001002	石材楼地面	1.面层材料种类、规格:30厚花岗石板铺平, 缝宽5-8, 1:1水泥砂浆填缝 2.结合层:25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.部位:上人平屋面	m2	186.72			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第47页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
81	010703001005	卷材防水	1.卷材品种:SBC两道 (0.7厚聚乙烯丙纶复合防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结剂) 2.工作内容:含防水搭接及附加层 3.部位:除卫生间外所有地面	m <sup>2</sup>	801.42			
82	010703001006	卷材防水	1.卷材品种:SBC两道 (0.7厚聚乙烯丙纶复合防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结剂), 卫生间四周墙体上返到1200mm, 厨房四周墙体上返到500mm, 用水点周边300宽, 上返到1800mm 2.工作内容:含防水搭接及附加层 3.部位:卫生间楼地面及水箱间	m <sup>2</sup>	549.39			
83	AB095	轻骨料找平层	1.面层厚度、配合比:70mm厚LC7.5轻骨料混凝土填充层 2.部位:门厅、楼梯间地面、其余房间楼地面	m <sup>3</sup>	73.54			
84	AB096	发泡混凝土保温层	1.面层厚度、配合比:40厚发泡混凝土 2.部位:水箱间楼面	m <sup>3</sup>	3.28			
85	010803005002	隔热楼地面	1.隔热形式:50mm厚挤塑板保温层 2.部位: 卫生间地面	m <sup>2</sup>	84.7			
86	AB097	一体化保温	1.厚度: 100mm 2.无空腹复合墙体保温体系 3.部位: 梁柱边	m <sup>2</sup>	446.09			
87	010702004004	屋面排水管	1.排水管品种、规格:HDPE水落管 2.参见图集L13J5-1	m	43.2			
88	010702004005	铸铁雨水口	1.铸铁弯头雨水口(含篦子) 2.参见图集L13J5-1	个	12			
89	010702004006	塑料落水斗	1.PVC落水斗 2.参见图集L13J5-1	个	12			
90	AB098	铸铁盖板	1.钢材规格等:铸铁盖板 2.尺寸: 750*500	个	4			
其他工程								



### 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第48页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
91	010101001002	平整场地	1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑 3.取土运距:综合考虑	m2	1025.14			
92	AB099	竣工清理	1.按照建筑物体积计算 2.包含垃圾外运等	m3	6873.36			
93	010101003002	挖运土石方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:弃方至甲方指定地点,运距2km 4.工程量按照实际挖方量计算	m3	5077.39			
94	AB100	机械运土方	1.运距: 每增加1KM	m3	5077.39			
95	010103001003	土(石)方回填	1.回填材料:压实性较好的素土 2.回填质量:回填土前,应排除积水,清除虚土和建筑垃圾,分层夯实,压实系数应 $\geq 0.94$ ,回填质量满足设计要求 3.运输距离:综合考虑 4.回填部位:基础、室外回填等 5.回填方式: 综合考虑 6.土源:投标单位现场情况自行考虑	m3	4823.55			
96	AB101	清理基槽	1.挖土部位:清理基槽土方 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土方式:综合考虑 4.挖土深度:综合考虑 5.自找弃置地点,运距及外运场地施工单位自行考虑,而且必须符合威海市政府部门垃圾堆放的要求 6.工作内容:包括基底清槽、装车、外运、弃置等 7.工程量计算规则:按甲方批准的施工方案的实际挖方量进行计算	m3	267.24			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第49页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
97	010407002003	散水(含与主楼交接处、拐角处等部位密封胶嵌缝)	1.名称:散水 2.面层材料种类、厚度:60厚C20混凝土,上撒1:1水泥沙子压实赶光 3.150厚小毛石灌M5水泥砂浆 4.素土夯实,向外坡4%	m2	183.94			
98	010407002004	坡道	1.40mm厚毛面花岗岩板 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.60mm厚C15混凝土 4.基底处理:素土夯实 5.部位:建筑入口坡道	m2	9			
99	010401006010	垫层	1.材料种类:毛石灌M5水泥砂浆 2.厚度:300厚 3.基底处理:素土夯实 4.部位:坡道、台阶及室外平台	m3	19.86			
100	010401006011	垫层	1.材料种类:碎石灌M5水泥砂浆 2.厚度:150厚 3.基底处理:素土夯实 4.部位:所有地面	m3	132.92			
101	010703004001	变形缝	1.变形缝部位:楼地面变形缝 2.材料种类:详见L13J14 P5/1	m	12.8			
102	010703004002	变形缝	1.变形缝部位:顶棚变形缝 2.材料种类:详见L13J14 P17/1	m	12.8			
103	010703004003	变形缝	1.变形缝部位:内墙面变形缝 2.材料种类:详见L13J14 P17/1	m	11.7			
104	010703004004	变形缝	1.变形缝部位:外墙面变形缝 2.材料种类:详见L13J14 P23/4	m	18.6			
二、装饰工程								

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第50页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	地面工程							
1	020101001005	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20厚1:3水泥砂浆 2.部位：一层所有地面、卫生间楼面及水箱间	m2	1071.75			
2	020101003003	细石混凝土防潮楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:40厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹 2.部位:设备间、操作间地面、水箱间楼面	m2	103.18			
3	020102001003	石材楼地面	1.面层材料种类、规格:40厚毛面花岗岩板 2.结合层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位：台阶平台 4.工作内容:含素水泥浆一道，水泥浆擦缝	m2	37.98			
4	020108001002	石材台阶面	1.面层材料种类、规格:80-120厚长条石 2.结合层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.工作内容:含素水泥浆一道，水泥浆擦缝 4.部位：台阶	m2	37.68			
5	020101003004	细石混凝土楼地面	1.40厚C20细石混凝土，表面撒1：1水泥砂子随打随抹 2.部位：设备间、操作间地面	m2	9.28			
6	020102001004	块料楼地面	1.25-30厚花岗石板铺平排实，缝宽5-8，1：1水泥砂浆填缝 2.25厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3.部位：屋面	m2	268.49			
7	020101003005	细石混凝土楼地面	1.40厚C20细石混凝土随打随抹，6*6m分格，缝宽20，密封胶嵌缝。 2.10厚1：4水泥砂浆隔离层 3.部位：不上人屋面	m2	52.86			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第51页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	020102001005	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:40厚花岗岩板,表面剁平或机刨30宽横条状 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.素水泥浆一道 4.60厚C15混凝土 5.300厚3:7灰土 6.部位:室外坡道	m2	47.62			
墙面工程								
9	020201001007	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.材料种类、配合比、厚度:20厚1:2防水砂浆 3.部位:砖基础	m2	512.09			
10	020201001008	墙面一般抹灰	1.墙体类型:加气块内墙 2.材料种类、配合比、厚度:10厚1:3水泥砂浆压实抹平,5厚1:2.5水泥砂浆抹平 3.部位:所有房间内墙	m2	3655.79			
11	020201001009	墙面一般抹灰	1.墙体类型:加气块内墙 2.材料种类、配合比、厚度:9厚1:3水泥砂浆压实抹平 3.部位:卫生间	m2	1132.98			
12	BB011	界面剂	1.墙体类型:综合考虑 2.厚度、砂浆配合比:甩浆一遍 3.部位:内墙面	m2	4590.93			
13	020201001010	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砌块墙 2.材料种类、配合比、厚度:10厚1:3水泥砂浆,满挂钢丝网(单列),9厚1:2.5水泥砂浆找平 3.部位:涂料外墙	m2	690.8			
14	BB012	墙面抗裂砂浆	1.墙体类型:综合考虑 2.厚度、砂浆配合比:9厚聚合物水泥防水砂浆 3.部位:涂料外墙面	m2	690.8			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第52页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	020507001002	外墙涂料	1.颜色、图案:综合考虑 2.做法: 喷或滚刷底涂料及弹性涂料 3.质量要求:满足设计及质量规范要求 4.部位:外墙面	m2	690.8			
16	020204001003	碎拼黄锈石石材墙面	1.墙体类型: 砌体墙 2.面层材料种类: 5~7cm黄锈石自然面1:3水泥砂浆粘贴碎拼 (现场加工切割) 3.工作内容: HRB400直径12@600钢筋穿墙, HRB400直径8@250*250单层双向钢筋网, 脚手架搭设等。 4.部位: 外墙贴面	m2	1133.65			
17	BB013	界面剂	1.墙体类型:综合考虑 2.厚度、砂浆配合比:, 专用界面剂甩浆 3.部位:外墙	m2	690.8			
18	020204001004	石材墙面	1.原色蘑菇石石材墙面 2.膨胀螺栓或 钢筋@500, 高度间距按板材高度 3.电焊钢筋网直径6竖筋@500, 直径6横筋高度间距按板材高度 4.30厚石板钻孔直径8*25, 插直径4的钢筋锚固, 用双股10号铜丝绑扎于钢筋网 (基层墙体与板材间隙) 5.每层板固定后, 再分层灌浆, 第一次灌板材高度的1/3,初凝后第二次再灌1/3, 第三次将上部板材安装好后, 再同时灌注上下板高的1/3.浆内不得掺入盐碱性或酸性化合物, 灌浆用1:2.5水泥砂浆, 1:1水泥砂浆勾缝, 白水泥调色擦缝。	m2	118.6			
19	020201001011	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料品种、规格:30厚无机保温砂浆 3.部位:外墙	m2	433.46			
20	020105001002	水泥砂浆踢脚线	1.厚度、砂浆配合比: 12厚1: 3水泥砂浆+6厚1: 2水泥砂浆抹面压光 2.高度:120mm	m	95.21			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第53页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	顶棚工程							
21	BB014	顶棚楼板打磨	1.要求:满足设计并达到规范和验收要求 2.工作内容:底板机械打磨，修补平整，平整度及阴角水平、顺直达到达到刮腻子平整度要求 3.部位:所有房间顶棚面	m2	1285.67			
22	BB015	滴水线	1.材料:瓷砖 2.宽度：60mm 3.部位:楼梯斜板下	m2	1.47			
	门窗、栏杆工程							
23	020402007003	钢制防火门	1.门的类型:乙级防火门 2.门框及门套线:综合考虑 3.五金件及门锁:综合考虑，符合设计要求 4.工作内容:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件等 5.详见图纸设计	m2	10.58			
24	020402007004	钢质防火门	1.门的类型:甲级防火门 2.门框及门套线:综合考虑 3.五金件及门锁:综合考虑，符合设计要求 4.工作内容:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件等 5.详见图纸设计	m2	4.85			
25	AB133	隔热断桥铝合金平开门	1.规格及长度综合考虑 2.外门窗均采用节能铝合金型材70系列 3.无色中空钢化玻璃窗5+12A+5,空气层12mm，K小于等于2.4Φw/(m2/k) 4.采用钢附框，钢附框材质为Q235，规格为40*20*1.5mm，表面热镀锌处理	m2	33			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第54页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
26	AB134	100系列商务门	1.规格及长度综合考虑 2.外门窗均采用节能铝合金型材70系列 3.无色中空钢化玻璃窗5+12A+5mm钢化中空玻璃,空气层12mm, K小于等于2.4Φw/(m2/k) 4.采用钢附框, 钢附框材质为Q235, 规格为40*20*1.5mm, 表面热镀锌处理	m2	29.22			
27	AB135	隔热断桥铝合金平开内导窗	1.规格及长度综合考虑 2.外门窗均采用节能铝合金型材70系列 3.无色中空玻璃窗5+12A+5, 空气层12mm, K小于等于2.4Φw/(m2/k) 4.采用钢附框, 钢附框材质为Q235, 规格为40*20*1.5mm, 表面热镀锌处理	m2	228.52			
28	AB136	隔热断桥铝合金平固定窗	1.规格及长度综合考虑 2.外门窗均采用节能铝合金型材70系列 3.无色中空玻璃窗5+12A+5, 空气层12mm, K小于等于2.4Φw/(m2/k) 4.采用钢附框, 钢附框材质为Q235, 规格为40*20*1.5mm, 表面热镀锌处理	m2	21.24			
29	AB137	隔热断桥铝合金推拉窗	1.规格及长度综合考虑 2.外门窗均采用节能铝合金型材80系列 3.无色中空玻璃窗5+12A+5, 空气层12mm, K小于等于2.4Φw/(m2/k) 4.采用钢附框, 钢附框材质为Q235, 规格为40*20*1.5mm, 表面热镀锌处理	m2	7.2			
30	BB016	纱窗	1.防蚊虫金刚纱窗 2.质量标准符合国家、地方及设计质量要求 3.详见图纸设计	个	98			
31	BB017	手摇装置	1.手摇装置 2.质量标准符合国家、地方及设计质量要求 3.详见图纸设计	个	102			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第55页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
32	020107001002	金属扶手带栏杆、栏板	1.部位: 开敞阳台 2.不直接承受人体荷载 3.夹层安全玻璃厚度: 8+1.52PVB+8mm钢化夹胶玻璃 4.胶片厚度: 不应小于1.52mm	m2	20.79			
33	020107001003	金属扶手带栏杆、栏板	1.扁钢栏杆 2.高度: 900mm, 栏杆做法详见L13J8-2 3.部位: 室内楼梯	m	31.1			
小五队民宿安装								
电气								
1	030204018005	配电箱	1.类别:ALZ箱 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):底边距地1.0m明装 3.半周长或回路数:800*1000*200 4.其他: 含接线端子等	台	1			
2	030204018006	配电箱	1.类别:AL-KF箱 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):距地1.8m暗装 3.半周长或回路数:400*300*100 4.其他: 含接线端子等	台	16			
3	030204018007	配电箱	1.类别:AL-XYF箱 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):底边距地1.5m暗装 3.半周长或回路数:400*600*120 4.其他: 含接线端子等	台	1			
4	030204018008	配电箱	1.类别:AL-GG箱 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):底边距地1.5m暗装 3.半周长或回路数:450*600*120 4.其他: 含接线端子等	台	1			
5	030204018009	配电箱	1.类别:1AL1箱 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):底边距地1.5m暗装 3.半周长或回路数:500*500*120 4.其他: 含接线端子等	台	1			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第56页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	030204018010	配电箱	1.类别:1AL2箱 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):底边距地1.5m暗装 3.半周长或回路数:500*500*120 4.其他: 含接线端子等	台	1			
7	030204018011	配电箱	1.类别:1AL3箱 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):底边距地1.5m明装 3.半周长或回路数:600*600*200 4.其他: 含接线端子等	台	1			
8	030204018012	配电箱	1.类别:1AL4箱 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):底边距地1.5m明装 3.半周长或回路数:600*600*200 4.其他: 含接线端子等	台	1			
9	030204018013	配电箱	1.类别:2AL1箱 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):底边距地1.5m暗装 3.半周长或回路数:500*500*120 4.其他: 含接线端子等	台	1			
10	030204018014	配电箱	1.类别:2AL2箱 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):底边距地1.5m暗装 3.半周长或回路数:500*500*120 4.其他: 含接线端子等	台	1			
11	030204018015	配电箱	1.类别:AL-SX箱 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):底边距地1.5m暗装 3.半周长或回路数:400*300*120 4.其他: 含接线端子等	台	1			
12	030204018016	配电箱	1.类别:应急照明集中电源箱 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):距地1.5m壁挂安装 3.半周长或回路数:600*520*210	台	1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第57页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	031103015003	接线箱	1.名称: 电视总配线箱	个	1			
14	031103015004	接线箱	1.名称: 电视分配器箱	个	2			
15	031103015005	接线箱	1.名称: 网络总箱	个	1			
16	030208003002	电缆保护管	1.材质:SC 2.规格:DN125 3.敷设方式: 规埋地敷	m	10			
17	030212001007	电气配管	1.材质 :SC 2.规格 :DN70 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管):暗配	m	20.1			
18	030212001008	电气配管	1.材质 :SC 2.规格 :DN50 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管):暗配	m	63			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第58页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
19	030212001009	电气配管	1.材质 :SC 2.规格 :DN40 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管) :暗配	m	20.5			
20	030212001010	电气配管	1.材质 :SC 2.规格 :DN32 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管) :暗配	m	6			
21	030212001011	电气配管	1.材质 :JDG 2.规格 :DN20 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管) :暗配	m	311.2			
22	030212001012	电气配管	1.材质 :PVC 2.规格 :DN20 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管) :暗配 4.其他: 含开关盒、接线盒等	m	3986.6			
23	030212001013	电气配管	1.材质 :PVC 2.规格 :DN25 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管) :暗配	m	166.2			
24	030212003005	电气配线	1.种类 (导线、母线) :照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:BV-2.5	m	6867.92			
25	030212003006	电气配线	1.种类 (导线、母线) :照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:NH-BV-2.5	m	25			
26	030212003007	电气配线	1.种类 (导线、母线) :插座线路 2.导线用途、配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:BV-4	m	4451.66			
27	030212003008	电气配线	1.种类 (导线、母线) :动力配线 2.导线用途、配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:BV-6	m	223.1			
28	030212003009	电气配线	1.种类 (导线、母线) :动力配线 2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设 3.型号、规格:BV-6	m	918.3			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第59页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
29	030212003010	电气配线	1.种类(导线、母线):动力配线 2.导线用途、配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:BVR-10	m	50			
30	030212003011	电气配线	1.种类(导线、母线):动力配线 2.导线用途、配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:BVR-25	m	5			
31	030212003012	电气配线	1.种类(导线、母线):照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:NH-RVS-2*2.5	m	355.2			
32	030208001005	电力电缆	1.型号、规格:YJV22-4*240 3.敷设方式:穿管敷设	m	8			
33	030208001006	电力电缆	1.型号、规格:YJV-4*35+1*16 3.敷设方式:桥架内敷设	m	88			
34	030208001007	电力电缆	1.型号、规格:YJV-4*35+1*16 3.敷设方式:穿管敷设	m	28			
35	030208001008	电力电缆	1.型号、规格:YJV-5*16 3.敷设方式:桥架内敷设	m	77.3			
36	030208001009	电力电缆	1.型号、规格:YJV-5*16 3.敷设方式:穿管敷设	m	46.2			
37	030208001010	电力电缆	1.型号、规格:YJV-5*10 3.敷设方式:桥架内敷设	m	111.8			
38	030208001011	电力电缆	1.型号、规格:YJV-5*10 3.敷设方式:管内敷设	m	26.7			
39	030208001012	电力电缆	1.型号、规格:YJV-5*6 3.敷设方式:桥架内敷设	m	5			
40	030208001013	电力电缆	1.型号、规格:YJV-5*6 3.敷设方式:穿管敷设	m	5			
41	031103017002	4对对绞电缆	1.规格:超五类四对双绞线 2.敷设环境:穿管敷设	m	2281.63			
42	031205012002	射频电缆	1.型号、规格:SYWV-75-5 2.敷设方式:穿管敷设	m	705.5			
43	030208004003	电缆桥架	1.材质:镀锌 2.类型:强电槽式桥架 3.型号、规格:200*100 4.其他:含桥架支撑架等	m	140			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第60页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
44	030208004004	电缆桥架	1.材质:镀锌 2.类型:弱电槽式桥架 3.型号、规格:200*100 4.其他: 含桥架支撑架等	m	80			
45	030204031017	小电器	1.名称:单联开关 2.安装方式: 距地1.3米安装	个(套)	18			
46	030204031018	小电器	1.名称:双联开关 2.安装方式: 距地1.3米安装	个(套)	9			
47	030204031019	小电器	1.名称:三联开关 2.安装方式: 距地1.3米安装	个(套)	4			
48	030204031020	小电器	1.名称:单联双控开关 2.安装方式: 距地1.3米安装	个(套)	9			
49	030204031021	小电器	1.名称:双联双控开关 2.安装方式: 距地1.3米安装	个(套)	22			
50	030204031022	小电器	1.名称:三联双控开关 2.安装方式: 距地1.3米安装	个(套)	53			
51	030204031023	小电器	1.名称: 五孔插座 2.其他: 含防溅盒	个(套)	132			
52	030204031024	小电器	1.名称: 五孔插座(双座) 2.其他: 含防溅盒	个(套)	18			
53	030204031025	小电器	1.名称: 五孔插座 2.其他: 带USB插口	个(套)	26			
54	030204031026	小电器	1.名称: 地插	个(套)	7			
55	030204031027	小电器	1.名称: 五孔插座	个(套)	155			
56	030204031028	小电器	1.名称: 五孔插座(双座)	个(套)	20			
57	030204031029	小电器	1.名称: 电视插座	个(套)	19			
58	030204031030	小电器	1.名称: 电话插座	个(套)	31			
59	030204031031	小电器	1.名称: 网络插座	个(套)	34			
60	030213003007	装饰灯	1.名称:LED射灯 2.型号、规:30W、暖白光、色温4000K	套	180			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第61页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
61	030213003008	装饰灯	1.名称:LED防雾射灯射灯 2.型号、规:30W、暖白光、色温4000K	套	101			
62	030213003009	装饰灯	1.名称:吊灯/豪华吸顶灯 2.型号、规:暖白光、色温4000K	套	3			
63	030213003010	装饰灯	1.名称:吊灯 2.型号、规:暖白光、色温4000K	套	28			
64	030213003011	装饰灯	1.名称:长条灯 2.型号、规:24W、暖白光、色温4000K	m	130			
65	030213003012	装饰灯	1.名称:暗藏LED灯光 2.型号、规:暖白光、色温3000K	m	333.8			
66	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:LED吸顶灯 2.型号、规格:1*12W	套	2			
67	030213001002	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:LED防潮吸顶灯 2.型号、规格:1*16W	套	8			
68	030204031032	小电器	1.名称:智能型应急灯 2.型号、规格:2*3W-36V 3.安装方式: 2.5米壁挂安装	个(套)	6			
69	030204031033	小电器	1.名称:智能型应急灯 2.型号、规格:5W-36V 3.安装方式: 吸顶安装	个(套)	15			
70	030204031034	小电器	1.名称:智能疏散标志灯 2.型号、规格:1W-36V 3.安装方式: 距地0.5米安装	个(套)	13			
71	030204031035	小电器	1.名称:智能安全出口标志灯 2.型号、规格:1W-36V 3.安装方式: 门上0.1米安装	个(套)	9			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第62页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
72	030209001002	接地装置	1.基础接地:下部与基础地梁钢筋焊接,地梁外侧钢筋通焊成闭合回路做接地体。 2.接地母线材质、规格、敷设方式:在指定外墙引下线室外地坪下1米处焊出一根40*4镀锌扁钢做连接板,扁钢伸出室外距外墙距离不小于1米。 3.其他:含等电位箱、基础焊接、测试点、接地母线等	项	1			
给排水								
73	030801001007	镀锌钢管	1.材质:衬塑钢管 2.安装部位(室内、外):室内 3.输送介质:给水 4.规格:DN80 5.连接方式:螺纹连接	m	3			
74	030801001008	镀锌钢管	1.材质:衬塑钢管 2.安装部位(室内、外):室内 3.输送介质:给水 4.规格:DN65 5.连接方式:螺纹连接	m	80			
75	030801001009	镀锌钢管	1.材质:衬塑钢管 2.安装部位(室内、外):室内 3.输送介质:给水 4.规格:DN50 5.连接方式:螺纹连接	m	160			
76	030801001010	镀锌钢管	1.材质:衬塑钢管 2.安装部位(室内、外):室内 3.输送介质:给水 4.规格:DN40 5.连接方式:螺纹连接	m	12.7			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第63页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
77	030801001011	镀锌钢管	1.材质: 衬塑钢管 2.安装部位(室内、外):室内 3.输送介质:给水 4.规格:DN32 5.连接方式:螺纹连接	m	6.8			
78	030801001012	镀锌钢管	1.材质: 衬塑钢管 2.安装部位(室内、外):室内 3.输送介质:给水 4.规格:DN25 5.连接方式:螺纹连接	m	80			
79	030801005011	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR 4. 规格:DN25 5. 连接方式:热熔连接	m	13.6			
80	030801005012	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质:热水 3. 材质:PPR 4. 规格:DN25 5. 连接方式:热熔连接	m	9.6			
81	030801005013	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR 4. 规格:DN20 5. 连接方式:热熔连接	m	262.1			



### 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第64页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
82	030801005014	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质:热水 3. 材质:PPR 4. 规格:DN20 5. 连接方式:热熔连接	m	236.7			
83	030801005015	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR 4. 规格:DN15 5. 连接方式:热熔连接	m	155.2			
84	030801005016	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质:热水 3. 材质:PPR 4. 规格:DN15 5. 连接方式:热熔连接	m	145.6			
85	030801004005	柔性抗震铸铁管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质:废水 3. 规格:DN150 4. 接口型式:柔性接口	m	35			
86	030801004006	柔性抗震铸铁管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质:污水 3. 规格:DN100 4. 接口型式:柔性接口	m	146.2			
87	030801004007	柔性抗震铸铁管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质:污水 3. 规格:DN75 4. 接口型式:柔性接口	m	45			
88	030801004008	柔性抗震铸铁管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质:污水 3. 规格:DN50 4. 接口型式:柔性接口	m	155.5			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第65页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
89	030801005017	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质: 污水 3. 材质: UPVC 4. 规格: DN100 5. 连接方式: 粘接	m	23.6			
90	030801005018	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质: 污水 3. 材质: UPVC 4. 规格: DN75 5. 连接方式: 粘接	m	30			
91	030801005019	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质: 污水 3. 材质: UPVC 4. 规格: DN50 5. 连接方式: 粘接	m	18			
92	030804017002	地漏	1. 材质: PVC 2. 规格: DN50	个	36			
93	030804003002	洗脸盆	1. 组装形式: 成套洗脸盆 2. 其他: 含水嘴等附件	组	33			
94	030804012002	大便器	1. 类型、型号: 座便器 2. 其他: 含阀门等附件	套	19			
95	030804013002	小便器	1. 类型、型号: 挂式感应小便器 2. 其他: 含自动感应等附件	套	2			
96	030804001001	浴盆	1. 材质、规格: 成品浴盆 2. 其他: 含水嘴等	组	12			
97	030804005001	洗涤盆 (洗菜盆)	1. 名称: 成品拖布池 2. 其他: 含水嘴等	组	1			
98	030803001006	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 型号、规格: DN65 3. 连接方式: 螺纹连接	个	2			
99	030803001007	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 型号、规格: DN50 3. 连接方式: 螺纹连接	个	3			
100	CB023	双活接铜球阀	1. 名称: 双活接铜球阀 2. 规格: D32	个	1			
101	CB024	双活接铜球阀	1. 名称: 双活接铜球阀 2. 规格: D25	个	36			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第66页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
102	030803001008	螺纹阀门	1.类型:Y型过滤器 2.型号、规格:DN25	个	1			
103	030803001009	螺纹阀门	1.类型:Y型过滤器 2.型号、规格:DN20	个	36			
104	030803001010	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀 2.型号、规格:DN25	个	1			
105	030803001011	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀 2.型号、规格:DN20	个	36			
106	031001002001	压力仪表	1.名称:压力表	台	1			
107	030803010002	水表	1.型号、规格:DN65 2.连接方式:螺纹连接	组	1			
108	030803010003	水表	1.型号、规格:DN50 2.连接方式:螺纹连接	组	1			
109	CB025	套管	1.名称:一般穿墙套管 2.规格:DN80	个	36			
110	CB026	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100	个	11			
111	CB027	管道保温	1.材质:优质超细玻璃棉 2.厚度:50mm	m <sup>3</sup>	3.8			
112	CB028	保护层	1.名称:玻璃丝布保护层	m <sup>2</sup>	108			
113	CB029	管道刷油	1.名称:刷防火漆两道	m <sup>2</sup>	108			
消火栓+水箱间								
114	030701003003	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外):室内 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接方式:沟槽链接	m	166			
115	030701003004	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外):室内 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接方式:沟槽链接	m	42.2			
116	030803003003	焊接法兰阀门	1.类型:法兰蝶阀 2.型号、规格:DN100	个	9			
117	030803003004	焊接法兰阀门	1.类型:法兰蝶阀 2.型号、规格:DN65	个	7			
118	030803003005	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN100	个	4			
119	030803003006	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN50	个	1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第67页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
120	030803003007	焊接法兰阀门	1.类型:旋流防止器 2.型号、规格:DN100	个	1			
121	030803003008	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀 2.型号、规格:DN100	个	3			
122	030803003009	焊接法兰阀门	1.类型:浮球阀 2.型号、规格:DN50	个	1			
123	030803003010	焊接法兰阀门	1.类型:Y型过滤器 2.型号、规格:DN50	个	1			
124	030803003011	焊接法兰阀门	1.类型:橡胶软连接 2.型号、规格:DN50	个	1			
125	030803001012	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN25	个	1			
126	030803001013	螺纹阀门	1.类型:泄水阀 2.型号、规格:DN25	个	1			
127	030803005002	自动排气阀	1.型号、规格:DN25	个	1			
128	031001002002	压力仪表	1.名称:压力表	台	1			
129	030804025002	电消毒器	1.类型:水池自洁消毒器 2.规格、型号:WTS-2A型 功耗300W 电源220V 参 02SS104-35 自带防水电缆	台	1			
130	031001004001	物位检测仪表	1.名称:液位显示装置	台	1			
131	030701018002	消防栓	1.名称:室内消防栓 2.规格:SG24D65Z-J 3.其他:含栓枪带接扣及 箱内灭火器等	套	11			
132	030701010001	消防水箱制作安 装	1. 材质:不锈钢 2. 类型:消防水箱 3. 规格:9000*1500*2000 (H)	台	1			
133	CB030	管道保温	1.材质: 优质超细玻璃棉 2.厚度: 50mm	m3	3.5			
134	CB031	保护层	1.名称: 玻璃丝布保护层	m2	70			
135	CB032	管道刷油	1.名称: 刷防火漆两道	m2	70			
泳池								
一、土建工程								
基础								
1	010101001003	平整场地	1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑 3.取土运距:综合考虑	m2	1784.29			

### 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第68页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	AB138	竣工清理	1.按照建筑物体积计算 2.包含垃圾外运等	m3	4773.67			
3	010101003003	挖运土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:弃方至甲方指定地点,运距2km 4.工程量按照实际挖方量计算	m3	8431.82			
4	AB139	机械运土方	1.运距:每增加1KM	m3	8431.82			
5	AB140	清理基槽	1.挖土部位:清理基槽土方 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土方式:综合考虑 4.挖土深度:综合考虑 5.自找弃置地点,运距及外运场地施工单位自行考虑,而且必须符合威海市政府部门垃圾堆放的要求 6.工作内容:包括基底清槽、装车、外运、弃置等 7.工程量计算规则:按甲方批准的施工方案的实际挖方量进行计算	m3	443.78			
6	010103001004	机械土(石)方回填	1.回填材料:压实性较好的素土 2.回填质量:回填土前,应排除积水,清除虚土和建筑垃圾,分层夯实,压实系数应 $\geq 0.94$ ,回填质量满足设计要求 3.运输距离:综合考虑 4.回填部位:基础、室外回填等 5.土源:投标单位现场情况自行考虑	m3	6592			
7	010103001005	人工土(石)方回填	1.回填材料要求:综合考虑 2.回填质量要求:综合考虑 3.回填部位:泳池内	m3	330.77			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第69页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	010401006012	垫层	1.混凝土强度:C20素砼 2.混凝土拌和料要求:满足设计及质量规范要求 3.部位:筏板垫层	m3	87.74			
9	010401006013	垫层	1.混凝土强度:C20素砼 2.混凝土拌和料要求:满足设计及质量规范要求 3.部位:独基垫层	m3	15.64			
10	010401006014	垫层	1.混凝土强度:C20素砼 2.混凝土拌和料要求:满足设计及质量规范要求 3.部位:条基垫层	m3	7.63			
11	010401002003	独立基础	1.基础形式、材料种类:独立基础 2.混凝土强度等级:C40砼,抗渗等级P6	m3	58.33			
12	010401003003	满堂基础	1.基础形式、材料种类:筏板基础 2.混凝土强度等级:C40砼,抗渗等级P6 3.部位:地下室底	m3	35.08			
13	010401002004	条形基础	1.基础形式、材料种类:独立基础 2.混凝土强度等级:C40砼,抗渗等级P6	m3	33.92			
14	010401003004	满堂基础	1.基础形式、材料种类:筏板基础 2.混凝土强度等级:C40砼,抗渗等级P8 3.部位:泳池底	m3	233.96			
15	010102002002	石方开挖及石渣清理外运	1.岩石类别:坚石 2.工作内容:液压锤破碎,挖掘机清渣人工配合装车外运5km 3.开挖深度:综合考虑 4.开挖部位:泳池	m3	50			
基坑支护工程								

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第70页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	AB141	土钉支护	1.地层情况:综合考虑 2.土钉类型、部位:参见图纸设计 3.钻孔深度:按图纸设计要求 4.钻孔直径:150mm 5.杆体材料品种、规格:IIIΦ18钢筋 6.浆液种类、强度等级:采用P.C32.5复合硅酸盐水泥,水泥浆的水灰比宜为0.5-0.6,浆体强度不低于M20 7.工作内容包含杆体安放、注浆等	m	1350			
17	AB142	细石混凝土钢筋网喷坡	1.部位:参见图纸设计 2.厚度:细石砼厚60mm 3.钢筋类型:6.5@250mm钢筋网 4.混凝土强度等级:C20细石砼 5.其他:坡面设置泄水孔@2500*2500	m <sup>2</sup>	1155.41			
	主体							
18	010404001003	直形墙	1.墙体类型、材料种类:综合考虑 2.墙体厚度:300 3.混凝土强度等级:C40商砼,抗渗等级P8 4.部位:泳池池壁	m <sup>3</sup>	61.61			
19	010404001004	直形墙	1.墙体类型、材料种类:综合考虑 2.墙体厚度:综合考虑 3.混凝土强度等级:C40商砼,抗渗等级P6 4.部位:地下室及其他	m <sup>3</sup>	96.3			
20	010402001007	矩形柱	1.柱种类、断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C40商砼	m <sup>3</sup>	47.42			
21	010402002003	异形柱	1.柱种类、断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C40商砼	m <sup>3</sup>	8.59			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第71页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
22	010405003007	平板	1.板厚:综合考虑 2.混凝土强度等级:C40商砼, 抗渗等级P8, 3.部位: 地下室顶板	m3	14.67			
23	010403002005	矩形梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C40商砼	m3	56.97			
24	010403002006	矩形梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C40商砼,抗渗等级P6	m3	4.41			
25	010405001005	有梁板	1.板形式:综合考虑 2.板厚:综合考虑 3.混凝土强度等级:C40商砼, 抗渗等级P6	m3	353.59			
26	010403003001	异形梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C40商砼, 抗渗等级P6	m3	29.74			
27	010403003002	异形梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C40商砼	m3	15.87			
28	010405007005	天沟、挑檐板	1.板厚:综合考虑 2.混凝土强度等级:C40商砼	m3	16.8			
29	010405007006	天沟、挑檐板	1.板厚:综合考虑 2.混凝土强度等级:C40商砼, 抗渗等级P6	m3	39.31			
30	010405009001	斜板	1.名称、厚度:综合考虑 2.混凝土强度等级:C40商砼	m3	4.4			
砌体及二次构造								
31	010304001007	砌块墙	1.墙体类型:B06级加气砼砌块, 强度等级不小于A3.5 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆强度等级:M5.0砌筑砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.墙体的耐火极限必须达到设计要求	m3	192.51			
32	010302001002	实心砖墙	1.墙体类型:实心砖墙 2.墙体厚度:200 3.砖品种、规格:MU20蒸压粉煤灰砖 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	8.27			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第72页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
33	010402001008	构造柱	1.柱种类、断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C25	m3	9.26			
34	010403004003	圈梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C25	m3	3.5			
35	010607001006	金属网	1.材料品种:热镀锌钢丝网金属网 1.材料品种、规格:1.2×20×20mm热镀锌电焊网 2.宽度:300mm宽 3.工作内容:含搭接、返边、射钉(或钢钉)铁片等固定件 4.部位:砌块墙与混凝土构件交缝处等	m2	450			
36	AB143	耐碱玻纤网格布一道	1、材料种类、规格: 8目中碱玻纤网格布一层 2、部位: 外墙	m2	2086.81			
37	AB144	耐碱玻纤网格布一道	1.材料种类、规格: 8目中碱玻纤网格布一层 2.部位:内墙	m2	979.96			
钢筋								
38	010416001031	现浇混凝土钢筋	钢筋种类、规格:三级钢Φ6.5箍筋	t	0.964			
39	010416001032	现浇混凝土钢筋	钢筋种类、规格:三级钢Φ8箍筋	t	13.72			
40	010416001033	现浇混凝土钢筋	钢筋种类、规格:三级钢Φ10箍筋	t	6.576			
41	010416001034	砌体加固筋	钢筋种类、规格:三级钢Φ6.5	t	1.214			
42	010416001035	现浇混凝土钢筋	钢筋种类、规格:三级钢Φ8	t	0.8			
43	010416001036	现浇混凝土钢筋	钢筋种类、规格:三级钢Φ10	t	3.984			
44	010416001037	现浇混凝土钢筋	钢筋种类、规格:三级钢Φ12	t	72.6			
45	010416001038	现浇混凝土钢筋	钢筋种类、规格:三级钢Φ14	t	6.6			
46	010416001039	现浇混凝土钢筋	钢筋种类、规格:三级钢Φ16	t	7.92			
47	010416001040	现浇混凝土钢筋	钢筋种类、规格:三级钢Φ18	t	3.96			
48	010416001041	现浇混凝土钢筋	钢筋种类、规格:三级钢Φ20	t	3.96			
49	010416001042	现浇混凝土钢筋	钢筋种类、规格:三级钢Φ22	t	7.92			
50	010416001043	现浇混凝土钢筋	钢筋种类、规格:三级钢Φ25	t	14.52			
51	010416001044	现浇混凝土钢筋	钢筋种类、规格:三级钢Φ32	t	7.92			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第73页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
52	AB145	植筋	1.钢筋种类、规格:三级6.5 2.工作内容:包括人工、机械、材料等费用	根	847			
53	AB146	植筋	1.钢筋种类、规格:三级12 2.工作内容:包括人工、机械、材料等费用	根	242			
54	AB147	电渣压力焊接头	1.钢筋种类、规格:三级16 2.连接形式:满足图纸设计及施工规范要求	根	686			
55	AB148	电渣压力焊接头	1.钢筋种类、规格:三级18 2.连接形式:满足图纸设计及施工规范要求	根	123			
56	AB149	电渣压力焊接头	1.钢筋种类、规格:三级20 2.连接形式:满足图纸设计及施工规范要求	根	106			
57	AB150	电渣压力焊接头	1.钢筋种类、规格:三级22 2.连接形式:满足图纸设计及施工规范要求	根	141			
58	AB151	套筒机械连接	1.钢筋种类、规格:三级25以内 2.连接形式:满足图纸设计及施工规范要求	个	460			
59	AB152	套筒机械连接	1.钢筋种类、规格:三级25以内 2.连接形式:满足图纸设计及施工规范要求	个	460			
屋面								
60	AB153	保温隔热屋面	1.70mm厚挤塑聚苯板保温层 2.部位:坡屋面、上人屋面	m2	1078.4			
61	AB154	4.0厚改性沥青卷材防水	1.卷材品种:4.0厚改性沥青防水卷材 2.工作内容:含防水搭接及附加层、刷基层处理剂一遍等 3.工程量:按外露展开面积计算 4.部位:坡屋面、上人屋面	m2	1387.05			
62	AB155	隔离层	1.材料品种:0.4厚聚乙烯膜一层 2.部位:坡屋面、不上人平屋面	m2	431.01			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第74页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
63	AB156	1.5厚合成高分子防水涂料	1.卷材品种:1.5厚合成高分子防水涂料 2.工作内容:含防水搭接及附加层、刷基层处理剂一遍等 3.工程量:按外露展开面积计算 4.部位:不上人平屋面	m2	34.54			
64	010803001003	水泥珍珠岩屋面找坡	1.材料品种、规格:1:6水泥珍珠岩1%找坡 2.找坡厚度:最薄处30厚,平均70厚 3.部位:不上人平屋面	m2	125.29			
65	010803001004	水泥珍珠岩屋面找坡	1.材料品种、规格:1:6水泥珍珠岩1%找坡 2.找坡厚度:最薄处30厚,平均120厚 3.部位:上人屋面	m2	1043.9			
66	AB157	2厚自粘聚合物改性沥青卷材防水	1.卷材品种:2厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎) 2.工作内容:含防水搭接及附加层、刷基层处理剂一遍等 3.工程量:按外露展开面积计算 4.部位:上人屋面	m2	1352.51			
67	AB158	耐根穿刺防水层	1.卷材品种:1.2厚聚氯乙烯防水卷材(内增强型铝箔胎) 2.工作内容:含防水搭接及附加层、刷基层处理剂一遍等 3.工程量:按外露展开面积计算 4.部位:上人屋面	m2	1352.51			
68	AB159	无纺布过滤层(≥200g/m2)	1.部位:车库种植屋面	m2	1043.86			
69	AB160	滤水层	1.材料:300mm厚级配碎石 2.部位:车库种植屋面	m2	1043.86			
70	AB161	网状交织排水板		m2	1043.86			
71	010803003002	侧墙保护层	1.材料品种、规格:50厚挤塑聚苯板 2.粘结方式:综合考虑 2.部位:上人屋面侧墙	m2	506.04			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第75页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
72	010302001003	保护砖墙	1.墙体类型:实心砖墙 2.墙体厚度:120 3.砖品种、规格:MU20蒸压粉煤灰砖 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 5、部位:上人屋面处	m <sup>3</sup>	24.34			
73	AB162	塑料落水斗		个	22			
74	AB163	铸铁弯头落水口(含算子板)		个	22			
75	010702004007	屋面排水管	1.排水管材质:PVC排水管; 2.规格:公称直径为DN100	m	105.6			
76	010702004008	Φ75PVC泄水管		个	4			
	其他							
77	AB164	刷基层处理剂一道	1.部位:泳池	m <sup>2</sup>	1468.75			
78	010302001004	保护砖墙	1.墙体类型:实心砖墙 2.墙体厚度:120 3.砖品种、规格:MU20蒸压粉煤灰砖 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 5、部位:泳池处	m <sup>3</sup>	53.35			
79	AB165	隔离层	1.材料品种:0.4厚聚乙烯膜一层 2.部位:泳池	m <sup>2</sup>	1024.19			
80	010803003003	侧墙保护层	1.材料品种、规格:50厚挤塑聚苯板 2.粘贴方式:综合考虑 3.部位:泳池侧墙	m <sup>2</sup>	480.74			
81	AB166	耐根穿刺防水层	1.卷材品种:1.2厚聚氯乙烯防水卷材(内增强型铝箔胎) 2.工作内容:含防水搭接及附加层、刷基层处理剂一遍等 3.工程量:按外露展开面积计算 4.部位:泳池侧墙	m <sup>2</sup>	444.56			
82	AB167	水泥基防水涂料	1.材料类型、规格:1.5厚水泥基防水涂料(单组分I型) 2.部位:泳池地面、地下室地面及侧墙、跌水处	m <sup>2</sup>	1375.7			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第76页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
83	AB168	聚乙烯丙纶卷材防水两遍	1.材料类型、规格: 两道聚乙烯丙纶复合防水卷材, 卷材厚度 $\geq (0.7+0.7)$ , 粘结料厚度 $\geq (1.3+1.3)$ , 芯材厚度 $\geq 0.5$ 2.工作内容: 含防水搭接及附加层、刷基层处理剂一遍等 3.工程量: 按外露展开面积计算 4.部位: 泳池地面、地下室地面及侧墙、跌水处	m2	1468.75			
84	AB169	1.5厚合成高分子防水涂料	1.卷材品种: 1.5厚合成高分子防水涂料 2.工作内容: 含防水搭接及附加层、刷基层处理剂一遍等 3.工程量: 按外露展开面积计算 4.部位: 地面、外墙贴砌砖墙面	m2	1399.15			
85	AB170	1.5厚聚合物防水涂料	1.卷材品种: 1.5厚聚合物防水涂料 2.工作内容: 含防水搭接及附加层、刷基层处理剂一遍等 3.工程量: 按外露展开面积计算 4.部位: 卫生间、淋浴间等	m2	547.36			
86	010401006015	灌浆碎石垫层	1.材料种类: M5水泥砂浆碎石灌浆 2.厚度: 150厚 3.基底处理: 素土夯实 4.部位: 所有地面	m3	235			
87	010401006016	C25砼垫层	1.厚度: 100mm厚 2.混凝土强度: C25混凝土垫层随打随抹 3.部位: 泳池内地面	m3	74.58			
88	010401006017	灌浆地瓜石垫层	1.材料种类: M5水泥砂浆灌浆地瓜石 2.厚度: 150厚 3.基底处理: 素土夯实 4.部位: 填充墙基础	m3	17.7			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第77页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
89	010401006018	C15砼垫层	1.混凝土强度:C15素砼 2.混凝土拌和料要求:满足设计及质量规范要求 3.部位:所有地面、填充墙基础	m3	93.96			
90	010401006019	3:7灰土垫层	1.材料名称、厚度:素土夯实, 铺3:7灰土垫层300厚 2.部位:台阶	m3	16.06			
91	010407001003	C15砼台阶	1.构件名称:台阶 2.混凝土强度等级:C15	m3	3.21			
92	010407002005	砼水泥散水	1.名称:砼散水 2.面层材料种类、厚度:20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光 3.混凝土强度等级:C15砼60厚	m2	15.87			
93	AB171	止水条	1.材料规格、型号: 20*30遇水膨胀止水条两道(腻子型PN-300止水条) 2.部位: 地下室外墙	m	342.86			
94	010803003004	外墙保温板	1.保温隔热形式:界面剂胶粘贴 2.材料品种、规格:岩棉板100厚	m2	597.92			
95	010302001005	保护砖墙	1.墙体类型:实心砖墙 2.墙体厚度:240 3.砖品种、规格:蒸压粉煤灰砖 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 5、部位:贴外墙	m3	38.7			
96	010403004004	圈梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30 3.毛石挡土墙处	m3	8.73			
97	010405003008	平板	1.板厚:120 2.混凝土强度等级:C30 3.部位:毛石挡土墙处	m3	32.82			
98	010305004001	毛石挡土墙	1.墙体厚度:综合考虑 2.石料种类:MU30毛石 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	432.97			
99	010407001004	压顶	1.混凝土强度等级:C25 2.部位:毛石墙顶	m3	10.93			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第78页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
100	010305003001	石墙	1.墙体厚度:400 2.石料种类:块石 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	67.95			
101	010401006020	C20砼垫层	1.厚度:100mm厚 2.混凝土强度:C20混凝土垫层随打随抹 3.部位:排水沟处	m <sup>3</sup>	24.27			
102	010703004005	变形缝	1.材料种类:沥青麻丝 2.变形缝部位:挡土墙 3.缝宽度:20-30	m	21.11			
103	AB172	泄水管	1.材质及要求:UPVC 2.直径:φ 100泄水管	个	127			
104	010103001006	土(石)方回填	1.回填材料要求:中粗砂 2.回填质量要求:分层夯填 3.回填方式:综合考虑 4.部位:挡土墙后侧	m <sup>3</sup>	522.5			
105	010103001007	土方回填	1.回填材料要求:2:8灰土 2.回填质量要求:分层回填夯实 3.回填方式:综合考虑 4.部位:地下室及泳池外	m <sup>3</sup>	313.5			
106	AB173	钢丝网隔断刷素水泥浆	1.部位:施工缝两侧	m <sup>2</sup>	205.72			
二、装饰工程								
地面								
1	020101001006	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20mm厚(最薄处) 1:2.5水泥砂浆找平层 2.工作内容:含素水泥浆一道 3.部位:所有地面、屋面	m <sup>2</sup>	3310.74			
2	020101003006	细石混凝土找平层	1.面层厚度:50mm厚 2.混凝土强度:C20细石混凝土 3.部位:所有地面	m <sup>2</sup>	935.56			
3	020101001007	水泥砂浆保护层	1.面层厚度、配合比:20mm厚(最薄处) 1:2.5水泥砂浆保护层 2.工作内容:含素水泥浆一道 3.部位:所有地面、屋面	m <sup>2</sup>	2657.25			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第79页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	020101001008	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20mm厚(最薄处) 1:2水泥砂浆找平层 2.工作内容:含素水泥浆一道 3.部位:地下室地面及侧墙	m <sup>2</sup>	307.01			
5	020101001009	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20mm厚(最薄处) 1:3水泥砂浆找平层 2.工作内容:含素水泥浆一道 3.部位:所有地面	m <sup>2</sup>	1100.43			
6	020101003007	细石混凝土找平层	1.面层厚度:30mm厚 2.混凝土强度:C20细石混凝土 3.部位:上人屋面	m <sup>2</sup>	948.96			
7	020101003008	细石混凝土找平层	1.面层厚度:70mm厚 2.混凝土强度:C20细石混凝土 3.部位:上人屋面	m <sup>2</sup>	948.96			
8	020102001006	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:30厚火烧花岗岩板 2.结合层材料种类:25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.部位:一层室外地面、坡道	m <sup>2</sup>	691.34			
9	020102001007	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:20-25厚毛面花岗岩板 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.部位:台阶	m <sup>2</sup>	51.19			
墙面								
10	020201001012	外墙面20厚聚合物水泥砂浆找平	1.墙体类型:砼面或加气砼墙面 2.材料种类、配合比、厚度:聚合物水泥砂浆, 20厚 3.部位: 外墙	m <sup>2</sup>	589.34			
11	020201001013	无机保温砂浆抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:无机保温砂浆, 30厚 3.部位: 不上人屋面、外墙	m <sup>2</sup>	1373.55			
12	020201001014	外墙面保温层上抹三道胶浆	1.材料种类、配合比、厚度:三道胶浆, 总厚度5-7mm, 2.部位: 外墙保温板上	m <sup>2</sup>	1043.4			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第80页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	020507001003	刷喷涂料	1.基层类型:防潮底漆,刮柔性耐水腻子 2.涂料种类、刷喷要求:喷或滚刷底涂料及弹性涂料 3.涂料颜色:按照设计图纸选用	m2	1290.85			
14	020201001015	内墙面混合砂浆抹灰	1.材料种类、配合比、厚度:9厚1:1.6水泥石灰砂浆+6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆找平 2.部位:内墙	m2	979.96			
15	020201001016	水泥砂浆抹灰	1.材料种类、配合比、厚度:综合考虑 2.部位:贴外墙砖墙	m2	245.62			
	其他							
16	020301001001	天棚抹灰	1.基层类型:砼面 2.面层材料种类、厚度:混合砂浆20厚 3.部位:挑沿底	m2	362.3			
17	BB019	界面砂浆批刮	1.基层类型:砌块墙面 2.砂浆材质、厚度:掺加界面剂的砂浆,2厚 3.部位:卫生间、淋浴间、内墙	m2	1475.21			
18	020301001002	天棚抹灰	1.基层类型:砼面 2.面层材料种类、厚度:5厚1:1.4水泥石灰砂浆打底+3厚1:0.5:3水泥石灰砂浆找平 3.部位:顶棚	m2	733.44			
19	020101003009	细石混凝土找平层	1.面层厚度:30mm厚 2.混凝土强度:C20细石混凝土 3.部位:坡屋面	m2	31.4			
20	020101003010	细石混凝土找平层每增减5厚	1.面层厚度:5mm厚 2.混凝土强度:C20细石混凝土	m2	1			
21	020101001010	水泥砂浆保护层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆保护平层 2.工作内容:含素水泥浆一道 3.部位:外墙贴砌砖墙面	m2	238.47			
22	020201001017	排水沟内抹灰	1.材料种类、配合比、厚度:20厚1:2防水砂浆	m2	104.52			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第81页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
23	020206001001	压顶石	面层材料种类、铺贴方式: 理石, 100厚	m2	58.07			
24	020201001018	墙面一般抹灰	1.抹灰体类型: 砼墙 2.抹灰材料种类、配合比、厚度: 聚合物水泥防水砂浆20厚	m2	66.44			
25	020201003001	墙面勾缝	1.墙体类型: 乱毛石墙 2.勾缝形式: 1:2防水水泥砂浆	m2	362.98			
	门窗栏杆							
26	AB205	100系列商务门	1.规格及长度综合考虑 2.外门窗均采用节能铝合金型材70系列 3.无色中空钢化玻璃窗 5+12A+5mm钢化中空玻璃, 空气层12mm, K小于等于2.4Φw/(m2/k) 4.采用钢附框, 钢附框材质为Q235, 规格为40*20*1.5mm, 表面热镀锌处理	m2	136.72			
27	AB206	隔热断桥铝合金折线外悬窗	1.规格及长度综合考虑 2.外门窗均采用节能铝合金型材70系列 3.无色中空玻璃窗 5+12A+5, 空气层12mm, K小于等于2.4Φw/(m2/k) 4.采用钢附框, 钢附框材质为Q235, 规格为40*20*1.5mm, 表面热镀锌处理	m2	86.48			
28	AB207	隔热断桥铝合金平开内导窗	1.规格及长度综合考虑 2.外门窗均采用节能铝合金型材70系列 3.无色中空玻璃窗 5+12A+5, 空气层12mm, K小于等于2.4Φw/(m2/k) 4.采用钢附框, 钢附框材质为Q235, 规格为40*20*1.5mm, 表面热镀锌处理	m2	71.56			
29	BB020	玻璃栏杆	1.材料种类、规格: 8+1.52PVB+8mm钢化夹胶玻璃 2.形式: 净高大于等于1.2m, 含安装	m2	509.46			
30	BB021	纱窗	1.带防蚊虫金刚纱窗 2.质量标准符合国家、地方及设计质量要求 3.详见图纸设计	个	37			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第82页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
31	BB022	装饰百叶	1.材质: 铝合金	m2	5.48			
32	020402007005	钢制防火门	1.门的类型:乙级防火门 2.门框及门套线:综合考虑 3.五金件及门锁:综合考虑,符合设计要求 4.工作内容:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件等 5.耐火极限不得低于1.00h 6.详见图纸设计	m2	14.28			
33	BB023	拦雪栅栏	1.材质:综合考虑 2.形式: 高出屋面0.3米	m	18.84			
34	BB024	低窗处护窗栏杆	1.材质:不锈钢 2.高度: 综合考虑	m	23.1			
室外泳池								
给排水系统								
1	030803003012	焊接法兰阀门	1.类型:UPVC手柄蝶阀 2.型号、规格:DN315	个	2			
2	030803003013	焊接法兰阀门	1.类型:UPVC手柄蝶阀 2.型号、规格:DN250	个	1			
3	030803003014	焊接法兰阀门	1.类型:UPVC手柄蝶阀 2.型号、规格:DN200	个	3			
4	030803003015	焊接法兰阀门	1.类型:UPVC手柄蝶阀 2.型号、规格:DN150	个	2			
5	030803003016	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀 2.型号、规格:DN150	个	1			
6	030803003017	焊接法兰阀门	1.类型:UPVC手柄蝶阀 2.型号、规格:DN100	个	8			
7	030803003018	焊接法兰阀门	1.类型:UPVC手柄蝶阀 2.型号、规格:DN80	个	23			
8	030803003019	焊接法兰阀门	1.类型:UPVC手柄蝶阀 2.型号、规格:DN65	个	4			
9	030803003020	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀 2.型号、规格:DN80	个	3			
10	030803003021	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀 2.型号、规格:DN65	个	4			
11	030803003022	焊接法兰阀门	1.类型:橡胶软接头 2.型号、规格:DN100	个	10			
12	030803003023	焊接法兰阀门	1.类型:橡胶软接头 2.型号、规格:DN80	个	22			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第83页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
13	CB034	UPVC球阀	1.名称: UPVC球阀 2.规格: D63	个	14			
14	CB035	UPVC球阀	1.名称: UPVC球阀 2.规格: D32	个	3			
15	030803003024	焊接法兰阀门	1.类型:不锈钢内衬蝶阀 2.型号、规格:DN100	个	8			
16	030803003025	焊接法兰阀门	1.类型:不锈钢止回阀 2.型号、规格:DN100	个	4			
17	030803003026	焊接法兰阀门	1.类型:不锈钢内衬蝶阀 2.型号、规格:DN80	个	2			
18	030801005020	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外):室外 2. 输送介质:给水 3. 材质:UPVC 4. 规格:D315 5. 其他:含管件等	m	39			
19	030801005021	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外):室外 2. 输送介质:给水 3. 材质:UPVC 4. 规格:D250 5. 其他:含管件等	m	117			
20	030801005022	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外):室外 2. 输送介质:给水 3. 材质:UPVC 4. 规格:D200 5. 其他:含管件等	m	111			
21	030801005023	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外):室外 2. 输送介质:给水 3. 材质:UPVC 4. 规格:D160 5. 其他:含管件等	m	257			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第84页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
22	030801005024	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外):室外 2. 输送介质:给水 3. 材质:UPVC 4. 规格:D90 5. 其他:含管件等	m	111.7			
23	030801005025	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外):室外 2. 输送介质:给水 3. 材质:UPVC 4. 规格:D75 5. 其他:含管件等	m	55			
24	030801005026	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外):室外 2. 输送介质:给水 3. 材质:UPVC 4. 规格:D63 5. 其他:含管件等	m	196			
25	CB036	刚性防水套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN300	个	1			
26	CB037	刚性防水套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN250	个	1			
27	CB038	刚性防水套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN200	个	1			
28	CB039	刚性防水套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150	个	3			
29	CB040	刚性防水套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN80	个	2			
30	CB041	刚性防水套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN50	个	5			
电气系统								
31	030208001014	电力电缆	1.型号、规格:防水电缆3*2.5 3.敷设方式:穿管敷设	m	178.1			
32	030208001015	电力电缆	1.型号、规格:防水电缆3*4 3.敷设方式:穿管敷设	m	218.4			
33	030208001016	电力电缆	1.型号、规格:防水电缆2*4 3.敷设方式:穿管敷设	m	87			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第85页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
34	030208001017	电力电缆	1.型号、规格:防水电缆2*6 3.敷设方式:穿管敷设	m	142			
35	030212001014	电气配管	1.材质 :PE 2.规格 :DN20 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管) :暗配	m	396.5			
36	030208004005	电缆桥架	1.材质:镀锌 2.类型:槽式 3.型号、规格:150*100 4.其他: 含桥架支撑架等	m	21			
37	CB042	预埋灯盒	1.名称: 预埋灯盒 2.规格: 300*300	个	14			
38	CB043	预埋灯盒	1.名称: 预埋灯盒 2.规格: 250*250	个	25			
室外泳池设备								
39	CB044	过滤系统	1.名称: 泳池过滤系统 2.设备: 含泳池循环过滤泵含毛发过滤器 (7.5HP/380V, 流量65m3/h, 扬程14m, 铜泵适用于海水), 大型商用高分子过滤器 (专用于海水), 过滤石英砂, 防吸式安全排水口 (336*336mm, ABS材质), 布水口 (3寸/ABS材质) 等	套	1			
40	CB045	水质自动监测系统	1.名称: 水质自动监测系统 2.设备: 水质检测仪, PH值及电缆, ORP传感器及电缆、药剂混合盒, 验水盒等	套	1			
41	CB046	投药系统	1.名称: 投药系统 2.设备: 含投药泵(电子式, 流量20-54L/H, 压力0.1-5bar), 储液罐(200L), 药剂搅拌机(0.37KW, 轴长0.7米, 轴径16mm, 推进式叶轮20mm单层, 304不锈钢材质) 等	套	1			
42	CB047	紫外线消毒系统	1.名称: 紫外线消毒系统 2.设备: 含紫外线消毒器, 设备附件	套	1			
43	CB048	吸污系统	1.名称: 吸污系统 2.设备: 泳池吸污泵带毛发过滤器 (3HP/380V), 泳池吸污口等	套	1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第86页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
44	CB049	救生台、水质清洁系统	1.名称: 救生台、水质清洁系统 2.设备: 含救生台、池刷(18")、加强叶网、救生勾、铝柄伸缩杆(9m)、真空吸池头(14")、10寸钢丝刷(10")、钢丝吸池软管(30m)、泳池自动吸污机等	套	1			
45	CB050	扶梯、格栅	1.名称: 扶梯、格栅 2.设备: 含316加厚不锈钢扶手及扶梯、加强型格栅(ABS材质)等	套	1			
46	CB051	泳池照明系统	1.名称: 泳池照明系统 2.设备: 含泳池照明灯(18W/35W, 12V, LED灯珠, 316不锈钢灯体、钢化玻璃镜面), 变压器(1500W/12V), 池壁灯专用线及穿线管等	套	1			
47	CB052	均衡水箱	1.名称: 均衡水箱(玻璃钢) 2.设备: 含玻璃钢水箱(内外加强加固, 含引流管5000*4000*1500mm), 底座及支架(5#角钢、10#槽钢)等	套	1			
48	CB053	机房电控系统	1.名称: 机房电控系统 2.设备: 智能泳池电控柜(304不锈钢箱体), 支架及安装附件等	套	1			
室外戏水池设备								
49	CB054	过滤系统	1.名称: 过滤系统 2.设备: 含循环过滤泵带毛发过滤器(3HP/380V, 流量30m <sup>3</sup> /h, 扬程30m, 铜泵适用于海水), 大型商用高分子玻璃纤维缠绕过滤器(F/HIS/L1400/滤速20-40m/h, 过滤面积4.3m <sup>2</sup> , 专用于海水), 过滤石英砂, 防吸式安全排水口(336*336mm, ABS材质)等	套	1			
50	CB055	自动投药器、紫外线消毒系统	1.名称: 自动投药器、紫外线消毒系统 2.设备: 含自动投药器(12磅), 紫外线消毒器, 安装附件等	套	1			
51	CB056	卡通、鸭嘴、水锤冲击浴	1.名称: 卡通、鸭嘴、水锤冲击浴 2.设备: 含卡通喷水设备, 万向鸭嘴、水锤冲击器, 设备水泵带毛发过滤器(5HP/380V, 流量45m <sup>3</sup> /h, 扬程10m), 安装附件等	套	1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第87页 共87页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
52	CB057	激流冲浪浴	1.名称: 激流冲浪浴 2.设备: 含激流冲浪设备, 冲浪泵带毛发过滤器 (5HP/380V, 流量45m <sup>3</sup> /h, 扬程10m), 安装附件等	套	1			
53	CB058	泳池照明系统	1.名称: 泳池照明系统 2.设备: 含嵌入式泳池灯 (18W/12V, LED灯珠, 316不锈钢灯体, 钢化玻璃镜面), 变压器 (500W/12V) 等	套	1			
54	CB059	海水提取系统	1.名称: 海水提取系统 2.设备: 含真空引水泵 (5.5KW/380V), 卧式离心泵 (15HP/380V), 蓄水箱 (含支架、上下水等辅材), 电控柜 (304不锈钢箱体), 安装附件等	套	1			
55	CB060	污水提升系统	1.名称: 污水提升系统 2.设备: 含污水提升泵 (7.5KW/380V), 电控箱, 安装附件等	套	1			
56	CB061	水处理药剂	1.水处理药剂 2.设备: 含持久氯片, 除藻剂, PH-粉, 水质澄清剂等	套	1			
合计								



# 措施项目清单计价汇总表

工程名称:荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）
	餐厅	
	一、土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	二、装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	小五队餐厅安装	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	特色民宿	
	一、土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	二、装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	小五队民宿安装	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	泳池	
	一、土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	二、装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外泳池	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	餐厅				
	一、土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	二、装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	小五队餐厅安装				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	特色民宿				
	一、土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	二、装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	小五队民宿安装				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	泳池				
	一、土建工程				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第2页 共2页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	二、装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	室外泳池				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
合计					

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	餐厅							
	一、土建工程							
1	AB034	塔式起重机基础		台次	1			
2	AB035	安装、拆卸及场外运输		台次	1			
3	AB036	砼柱脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	1613.92			
4	AB037	砼墙脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	68.99			
5	AB038	砼梁脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	2541.81			
6	AB039	砌体脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	728.98			
7	AB040	外脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.架体基础及排水:综合考虑	m2	1787.5			
8	AB041	建筑物水平安全网	1.楼层平网:符合相关验收要求	m2	405.52			
9	AB042	建筑物垂直封闭安全网	1.密目网:符合相关验收要求	m2	2465.39			
10	AB043	±0.00以下垂直运输机械		m2	218.05			
11	AB044	±0.00以上垂直运输机械（装配部分）		m2	73.3			

## 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	AB045	±0.00以上垂直运输机械(现浇部分)		m2	864.03			
13	AB046	现浇混凝土满堂基础模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	43.39			
14	AB047	现浇混凝土独立基础模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	113.2			
15	AB048	现浇混凝土垫层模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	36.17			
16	AB049	现浇混凝土基础梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	469.55			
17	AB050	现浇混凝土异形框架柱模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	21.93			
18	AB051	现浇混凝土圆形框架柱模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	46.5			
19	AB052	现浇混凝土板(斜板)模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	89.3			
20	AB053	现浇混凝土矩形柱模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	558.02			
21	AB054	现浇混凝土矩形柱模板超高	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	22.08			
22	AB055	现浇混凝土直形墙模板	1.部位:消防水池 2.内容:自行考虑螺栓,端头处理、防水,螺栓孔填塞等 3.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	694.1			
23	AB056	现浇混凝土直形墙模板超高	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	183.25			
24	AB057	现浇混凝土梁模板	1.内容:矩形梁、楼梯梁等 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	618.74			
25	AB058	现浇混凝土弧形梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	106.16			
26	AB059	现浇混凝土梁模板超高	1.内容:矩形梁、楼梯梁等 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	504.98			
27	AB060	现浇混凝土平板模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	483.09			
28	AB061	现浇混凝土有梁板模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	93			

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
29	AB062	现浇混凝土板模板超高	1.内容:包含有梁板(板下梁)、平板 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	447.25			
30	AB063	现浇混凝土楼梯模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	14.83			
31	AB064	现浇混凝土构造柱模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	305.97			
32	AB065	现浇混凝土圈梁、卫生间止水台、门槛模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	45.48			
33	AB066	现浇混凝土过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	10			
34	AB067	现场预制盖板	1.内容:集水坑盖板 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m3	1			
35	AB068	预制小型构件模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m3	0.71			
36	AB069	现场预制过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m3	0.41			
37	AB070	现浇混凝土天沟、挑檐模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	141.27			
38	AB071	现浇混凝土雨篷模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	5			
39	AB072	地下暗室模板拆除增加	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	631.22			
40	AB073	现浇混凝土台阶模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	24.65			
二、装饰工程								
1	BB010	装饰脚手架		m2	2516.48			
小五队餐厅安装								
1	CB022	脚手架		项	1			
特色民宿								
一、土建工程								
1	AB102	塔式起重机基础		台次	1			
2	AB103	安装、拆卸及场外运输		台次	1			

## 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	AB104	砼柱脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	2593.83			
4	AB105	砼梁脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	2477.35			
5	AB106	砌体脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	1697.43			
6	AB107	外脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.架体基础及排水:综合考虑	m2	3595.79			
7	AB108	建筑物水平安全网	1.楼层平网:符合相关验收要求	m2	461.7			
8	AB109	建筑物垂直封闭安全网	1.密目网:符合相关验收要求	m2	4889.66			
9	AB110	±0.00以上垂直运输机械 (装配部分)		m2	15.48			
10	AB111	±0.00以上垂直运输机械 (现浇部分)		m2	1478.73			
11	AB112	现浇混凝土满堂基础模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	10.4			
12	AB113	现浇混凝土独立基础模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	306.2			
13	AB114	现浇混凝土垫层模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	67.18			
14	AB115	现浇混凝土基础梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	789.74			

## 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	AB116	现浇混凝土矩形柱模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	1044.12			
16	AB117	现浇混凝土矩形柱模板超高	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	0.26			
17	AB118	现浇混凝土梁模板	1.内容:矩形梁、楼梯梁等 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	1490.64			
18	AB119	现浇混凝土梁模板超高	1.内容:矩形梁、楼梯梁等 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	194.89			
19	AB120	现浇混凝土平板模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	540.89			
20	AB121	现浇混凝土有梁板模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	134.43			
21	AB122	现浇混凝土板(斜板)模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	267.12			
22	AB123	现浇混凝土板模板超高	1.内容:包含有梁板(板下梁)、平板 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	27.2			
23	AB124	现浇混凝土楼梯模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	19.46			
24	AB125	现浇混凝土构造柱模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	437.21			
25	AB126	现浇混凝土圈梁、卫生间止水台、门槛模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	180.77			
26	AB127	现浇混凝土过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	1.38			
27	AB128	预制小型构件模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m3	2.72			
28	AB129	现场预制过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m3	2.02			
29	AB130	现浇混凝土天沟、挑檐模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	111.49			
30	AB131	现浇混凝土雨蓬模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	3.8			
31	AB132	现浇混凝土台阶模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	6.72			
二、装饰工程								
1	BB018	装饰脚手架		m2	5293.22			



## 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	小五队民宿安装							
1	CB033	脚手架		项	1			
	泳池							
	一、土建工程							
1	AB174	塔式起重机基础		m3	34.99			
2	AB175	安装、拆卸及场外运输		台次	1			
3	AB176	垫层模板及支架安装、拆除		m2	53.3			
4	AB177	现浇混凝土独立基础模板		m2	120.08			
5	AB178	现浇混凝土条形基础模板		m2	53.7			
6	AB179	现浇混凝土满堂基础模板		m2	41.53			
7	AB180	现浇混凝土框架柱模板		m2	370.2			
8	AB181	现浇混凝土圆柱模板		m2	96.57			
9	AB182	现浇混凝土构造柱模板		m2	210			
10	AB183	现浇混凝土框架梁模板		m2	474.68			
11	AB184	现浇混凝土异形梁模板		m2	437.16			
12	AB185	现浇混凝土圈梁模板		m2	124.12			
13	AB186	现浇混凝土有梁板模板		m2	1464.37			
14	AB187	现浇混凝土泳池池壁模板		m2	318.42			
15	AB188	现浇混凝土墙模板		m2	843.93			
16	AB189	现浇混凝土板模板		m2	429.02			
17	AB190	现浇混凝土斜板模板		m2	31.4			
18	AB191	现浇混凝土挑沿板模板		m2	348.37			
19	AB192	现浇混凝土压顶模板		m3	10.93			
20	AB193	对拉螺栓端头处理增加		m2	1162.35			
21	AB194	外脚手架	1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 4.架体基础及排水:综合考虑 5.上料平台:综合考虑	m2	1597.08			
22	AB195	建筑物垂直封闭安全网	1.密目网:符合相关验收要求	m2	2557			

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
23	AB196	建筑物水平安全网	1.楼层平网:符合相关验收要求	m2	480			
24	AB197	外脚手架(6m以内) 钢管架单排	1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑	m2	1347.72			
25	AB198	外脚手架(6m以内) 钢管架双排	1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑	m2	1083.87			
26	AB199	砌体脚手架	1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑	m2	630.27			
27	AB200	±0.00以下垂直运输机械		m2	870.81			
28	AB201	±0.00以上垂直运输机械		m2	1113.56			
29	AB202	基底排水		m2基底面积	0			
30	AB203	集水井排水		项	0			
31	AB204	井点降水		项	0			
二、装饰工程								
1	BB025	室内空气污染治理		项	0			
2	BB026	地上、地下设施, 建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB027	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB028	构件吊装机械费		项	0			
5	BB029	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	BB030	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB031	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB032	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB033	轻体框架柱( 壁式柱)		m2	0			
10	BB034	现浇混凝土板模板		m2	0			
11	BB035	框架轻板及后浇带		m2	0			
12	BB036	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	BB037	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB038	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB039	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	BB040	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB041	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB042	竹(胶)板模板制作		m2	0			
19	BB043	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	BB044	地、胎膜		m2	0			
21	BB045	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	BB046	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB047	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
24	BB048	装饰脚手架	1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑	m2	1941.94			
25	BB049	满堂脚手架		m2	42.99			
26	BB050	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
27	BB051	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
室外泳池								
1	CB062	脚手架		项	1			
合计								

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第1页 共2页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
	餐厅			
	一、土建工程			
1	暂列金额	项	395000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		395000.00	
	二、装饰工程			
1	暂列金额	项	106000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		106000.00	
	小五队餐厅安装			
1	暂列金额	项	25000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		25000.00	
	特色民宿			
	一、土建工程			
1	暂列金额	项	420000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		420000.00	
	二、装饰工程			
1	暂列金额	项	160000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		160000.00	
	小五队民宿安装			
1	暂列金额	项	56000.00	详见暂列金额表

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第2页 共2页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		56000.00	
泳池				
一、土建工程				
1	暂列金额	项	346000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		346000.00	
二、装饰工程				
1	暂列金额	项	134000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		134000.00	
室外泳池				
1	暂列金额	项	87000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		87000.00	

## 暂列金额明细表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	餐厅			
	一、土建工程			
1	暂列金额	项	395000.00	
	合计		395000.00	
	二、装饰工程			
1	暂列金额	项	106000.00	
	合计		106000.00	
	小五队餐厅安装			
1	暂列金额	项	25000.00	
	合计		25000.00	
	特色民宿			
	一、土建工程			
1	暂列金额	项	420000.00	
	合计		420000.00	
	二、装饰工程			
1	暂列金额	项	160000.00	
	合计		160000.00	
	小五队民宿安装			
1	暂列金额	项	56000.00	
	合计		56000.00	
	泳池			
	一、土建工程			
1	暂列金额	项	346000.00	
	合计		346000.00	
	二、装饰工程			
1	暂列金额	项	134000.00	
	合计		134000.00	
	室外泳池			
1	暂列金额	项	87000.00	
	合计		87000.00	

材料暂估价一览表

工程名称:荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
	餐厅					
	一、土建工程					
	二、装饰工程					
	小五队餐厅安装					
	特色民宿					
	一、土建工程					
	二、装饰工程					
	小五队民宿安装					
	泳池					
	一、土建工程					
	二、装饰工程					
	室外泳池					

## 工程设备暂估价一览表

工程名称:荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
	餐厅					
	一、土建工程					
	二、装饰工程					
	小五队餐厅安装					
	特色民宿					
	一、土建工程					
	二、装饰工程					
	小五队民宿安装					
	泳池					
	一、土建工程					
	二、装饰工程					
	室外泳池					



## 专业工程暂估价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第1页 共2页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	餐厅			
	一、土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	二、装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	小五队餐厅安装			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	特色民宿			
	一、土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	二、装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	小五队民宿安装			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	泳池			
	一、土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	二、装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			

专业工程暂估价表

工程名称:荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第2页 共2页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	合计			
	室外泳池			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

## 特殊项目暂估价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第1页 共1页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	餐厅					
	一、土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	二、装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	小五队餐厅安装					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	特色民宿					
	一、土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	二、装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	小五队民宿安装					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	泳池					
	一、土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	二、装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	室外泳池					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					

# 计日工表

工程名称:荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第1页 共3页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	餐厅				
	一、土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	二、装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	小五队餐厅安装				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				

## 计日工表

工程名称:荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第2页 共3页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	特色民宿				
	一、土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	二、装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	小五队民宿安装				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				

## 计日工表

工程名称:荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第3页 共3页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	泳池				
	一、土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	二、装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	室外泳池				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				

## 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第1页 共1页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	餐厅			
	一、土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	二、装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	小五队餐厅安装			
1	总承包服务费			
	合计			
	特色民宿			
	一、土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	二、装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	小五队民宿安装			
1	总承包服务费			
	合计			
	泳池			
	一、土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	二、装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	室外泳池			
1	总承包服务费			
	合计			

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第1页 共4页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	餐厅			
	一、土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	二、装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	小五队餐厅安装			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	



## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第2页 共4页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	特色民宿			
	一、土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	二、装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	小五队民宿安装			

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第3页 共4页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
泳池				
一、土建工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
二、装饰工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 荣成市好运角小五队民宿、餐厅及无边际泳池项目

第4页 共4页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
室外泳池				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			