威招审 SG202111030 号

2021 年环翠区校舍升级改造工程

施工招标文件

招标人：威海市环翠区教育和体育局

招标代理单位：山东富尔工程咨询管理有限公司

2021 年 6 月 3 日

AE33F4ED-A82D-4B05-AFEF-8D0F6C7867AF

目 录

第一章 招标公告……3
第二章 投标人须知……6
投标人须知前附表……6
1. 总则……14
1.1 项目概况……14
1.2 资金来源和落实情况……14
1.3 招标范围、计划工期、质量要求……14
1.4 投标人资格要求……14
1.5 费用承担……17
1.6 保密……17
1.7 语言文字……17
1.8 计量单位……17
1.9 踏勘现场……18
1.10 投标预备会……18
1.11 偏离……18
2. 招标文件……18
2.1 招标文件的组成……18
2.2 招标文件的澄清……19
2.3 招标文件的修改……19
3. 投标文件……19
3.1 投标文件的组成……19
3.2 投标报价……20
3.3 投标有效期……20
3.4 投标保证金……20
3.5 资格审查资料……21
3.6 投标文件的编制……21
4. 投标……21
4.1 投标文件的递交……21
4.2 投标文件的修改与撤回……22
5. 开标……22
5.1 开标时间和地点……22
5.2 开标程序……22
5.3 开标异议……23
6. 评标……23
6.1 评标委员会……23
6.2 评标原则……24
6.3 评标……24
7. 合同授予……24
7.1 定标方式……24
7.2 中标候选人公示……24
7.3 中标通知……24
7.4 履约担保……24
7.5 签订合同……25

AE33F4FA-A52D-4B03-AFEF-2DDFDC7867AF

8.重新招标…… 25
8.1 重新招标……25
9.纪律和监督…… 25
9.1 对招标人的纪律要求……25
9.2 对投标人的纪律要求……26
9.3 对评标委员会成员的纪律要求……26
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求……26
9.5 投诉……26
10. 需要补充的其他内容……26
11. 电子招标投标……26
附件一：开标记录表……27
附件二：问题澄清通知……28
附件三：问题的澄清……29
附件四：中标通知书……30
附件五：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求……31
第三章 评标办法（综合评估法）……35
第四章 合同条款及格式…… 40
第一节 合同协议书……41
第二节 通用条款……45
第三节 专用条款……96
第五章 工程量清单…… 130
第六章 图 纸…… 142
第七章 技术标准和要求…… 143
第八章 投标文件格式……144
投标函附录……145
法定代表人身份证明……146
授权委托书……147
投标人信用承诺书……148
项目经理简历表……149
项目管理机构组成表……150
投标人基本情况表……151

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7967AF

第一章 招标公告

2021年环翠区校舍升级改造工程施工招标公告

[项目专业:施工总承包]

威招审（sg202111030）号

一、招标条件

本招标项目2021年环翠区校舍升级改造工程，招标申请已经相关部门批准，招标人为威海市环翠区教育和体育局，建设资金来自财政拨款，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现通过公开招标择优选定本工程的施工单位。

二、工程招标范围

2021年环翠区校舍升级改造工程图纸范围内的施工及保修。具体内容以工程量清单为准。

三、项目基本概况

1、工程名称：2021年环翠区校舍升级改造工程；

2、工程概况： 2021年部分中小学校舍升级改造，主要对学校进行水电暖、消防、门窗、地面墙面、卫生间、食堂等进行升级改造；

3、工程地址：威海市环翠区；

4、工程质量要求：达到国家验收规范合格标准；

5、计划工期：45日历天（具体开工时间以招标人通知为准）；

6、标段划分：本工程分为二个标段，具体范围如下：投标单位可以同时投多个标段，只能中一个标段，二个标段均排名第一的优先选择标段。

标段名称	规模	标段内容	招标控制价（元）
第一标段	0平方米	各学校校舍维修改造，室外铺装翻修等，具体招标范围以工程量清单为准。第一标段包括南山小学、环翠教育幼儿园、普陀路小学、千山路小学、第七中学、古寨小学、古寨中学、长征小学、环翠机关幼儿园、统一路小学、城里中学、北竹岛小学、翠竹小学、第十中学、嵩山幼儿园等十五所学校。	8730000
第二标段	0平方米	各学校校舍维修改造，室外铺装翻修等，具体招标范围以工程量清单为准。第二标段包括鲸园实验幼儿园、码头小学、实验中学、半月湾小学、半月湾幼儿园、孙家疃小学、孙家疃第一幼儿园、第八中学、恒大幼儿园、望岛小学、温泉学校、温泉镇中心幼儿园、桥头小学、河北小学、新苑学校、羊亭学校等十六所学校。	8800000

四、投标人资格要求

1、持有合法营业执照的独立法人；

2、具有建筑工程施工总承包三级及以上资质；

3、具有安全生产许可证；

4、投标人、法定代表人、委托代理人、项目经理未被最高法院列入失信被执行人；

5、投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

6、投标人近三年无行贿犯罪记录；

7、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体的（详见“威海市联合惩戒措施清单(2020年）”）。

五、项目经理资格要求

1、要求承担本工程项目经理具有建筑工程贰级及以上注册建造师职业资格；

2、项目经理应具有安全生产考核合格证（B证）；

3、项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程的项目经理。

六、联合体投标要求

本工程不接受联合体投标。

七、招标文件的获取

【ztb格式文件下载开始时间：2021-6-3 14:00:00;下载截止时间：2021-6-10 17:00:00 下载地址：威海市建设工程电子交易系统

（http://60.212.191.165:10006/Pages/Login/SSOLoginWH.aspx?appid=104&backurl=1)本项目公告页面。有关情况的变更请及时关注“威海市建设工程电子交易系统”本项目公告页面。】

1.威海市建设工程电子交易系统共发布两个版本的招标文件，一个是pdf格式，另一个是ztb格式。其中电子pdf格式的招标文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子ztb格式的招标文件，只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过CA数字证书[CA证书办理流程详见威海市公共资源交易网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程，办理地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口（威海市海滨中路28号，外运大厦附楼一楼大厅建设工程CA窗口），电话0631-5819292]才能下载。只有下载过电子ztb格式招标文件的潜在投标人才能参加投标（多标段的项目，潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子ztb格式的招标文件，否则视为投标无效）。

2.潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

3.潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内，使用CA数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。

4.电子招标文件不收取费用。

八、投标文件的递交

开标地点：威海市公共资源交易中心（威海市海滨中路28号外运大厦附楼）交易三厅；

投标截止时间、开标时间：2021年6月29日10时00分。

九、发布公告的媒介

本次招标公告同时在山东省公共资源交易网、威海市住房和城乡建设局网、威海市公共资源

AE33E4D-A62D-4B02-AFFE-8D0F6C7867AF

交易网站发布。

十、联系方式

招 标 人：威海市环翠区教育和体育局	招标代理机构：山东富尔工程咨询管理有限公司
地　　址：威海市环翠区四方路 58 号	地　　址：威海市古寨东路 315 号
邮　　编：264200	邮　　编：264200
联 系 人：戚本辉	联 系 人：雷高昕
电　　话：0631-5288813	电　　话：0631-5896358
传　　真：	传　　真：

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	名称：威海市环翠区教育和体育局 地址：威海市环翠区四方路 58 号 联系人：戚本辉 电话：0631-5288813
1.1.3	招标代理机构	名称：山东富尔工程咨询管理有限公司 地址：威海市古寨东路 315 号 联系人：雷高昕 电话：0631-5896358
1.1.4	项目名称	2021 年环翠区校舍升级改造工程
1.1.5	建设地点	威海市环翠区
1.2.1	资金来源及比例	财政拨款 100%
1.2.2	资金落实情况	工程资金已落实
1.3.1	招标范围	2021 年环翠区校舍升级改造工程图纸范围内的施工及保修。具体内容以工程量清单为准。
1.3.2	计划工期	45 日历天（具体进场时间由招标人另行通知）
1.3.3	质量要求	达到国家验收规范合格标准
1.4.1	投标人资质条件、能力	投标企业资格要求 1、持有合法营业执照的独立法人； 2、具有建筑工程施工总承包三级及以上资质； 3、具有安全生产许可证； 4、投标人、法定代表人、委托代理人、项目经时未被最高法院列入失信被执行人； 5、投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

AE33F4ED-A82D-4B03-AEEF-8D0F6C7867AF

		6、投标人近三年无行贿犯罪记录； 7、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体的（详见“威海市联合惩戒措施清单(2020 年）”）。 项目经理资格要求 1、要求承担本工程项目经理具有建筑工程贰级及以上注册建造师职业资格； 2、项目经理应具有安全生产考核合格证（B 证）； 3、项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程的项目经理； 联合体投标要求 本工程不接受联合体投标。
1.9.1	踏勘现场	不组织
1.10.1	投标预备会	不召开
1.11	分包	不允许
1.12	偏离	不允许
2.1	构成招标文件的其他材料	通过威海市建设工程招投标监管信息系统平台发布的招标文件的修改、澄清、答疑
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间	投标截止前 10 天 形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出问题”按钮上传需要澄清的问题。
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清信息。 澄清发出时间距投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间
2.3.1	招标人修改的时间和方式	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的修改信息。 修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间
3.1.1	构成投标文件的其他材料	投标截止时间后投标人按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正，且经投标人法定代表人或授权代表签字确认的书面文件。
3.2.3	最高投标限价或其	第一标段：捌佰柒拾叁万元整（8730000 元）；

	计算方法（人民币）	第二标段：捌佰捌拾万元整（8800000 元）。 各投标单位在报价时，每个标段投标报价均不能高于上述招标控制价，否则按否决投标处理。
3.3.1	投标有效期	投标截止之日起 90 天（日历日）
3.4.1	投标保证金	要求递交投标保证金 **投标保证金的形式：电汇、网上银行转账或银行保函、保险保函（专用于本工程）（投标单位如用其他转账形式影响到账时间的，由此引发的后果由投标单位自行承担）** 第一标段保证金的金额：人民币壹拾万元整 第二标段保证金的金额：人民币壹拾万元整 **1、如采用电汇、网上银行转账形式：需从投标单位的基本账户转入下列指定账户（标明工程名称，以个人、企业办事处、分公司、子公司名义或从他人帐户、投标人企业的其他账户缴纳的投标保证金无效，其投标应当被拒绝）。** 收款人账户名称：威海市公共资源交易中心 收款人开户银行：**收款人开户银行信息以投标人在系统‘投标保证金管理’页面中申请到的虚拟账号信息为准** 账号获取的方式：投标人通过 CA 数字证书及数字证书绑定密码， 登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保证金管理”模块，选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金，则选择“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账号；若采用保函形式缴纳保证金，则仅需在投标截止时间前，点击“保函”按钮，上传保函附件。为能及时、准确退还投标保证金，请各投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注明“建设工程投标保证金”。 注意：每个标段都应申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟账号仅限定一个投标人在本项目上使用。各投标人应严格按照招标文件的要求进行投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对威海市建设工程电子交易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信息一致，如有出入请及时联系招标人或招标代理，未按招标文件要求操作的，可能导致投标保证金无法确认，进而影响投标资格，由此引发的后果由投标人自行承担。

AE33F4ED-A82D-4B03-A1EF-2D0F6C7967AF

		要求： 1）投标保证金必须从企业基本账户转出。 2）作为投标文件的一部分，同时需提交企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）及基本账户汇款证明，且投标保证金转出账户需与基本账户相同。 3）要求投标截止时间前必须到达投标保证金指定账户，逾期不到，视为放弃本次投标，现场不予接收其投标文件。 **2.如选择银行保函方式：**银行保函要求由投标人基本账户的开户银行针对本工程开具，有效期不少于投标有效期，投标文件中附银行保函复印件，开标现场需提交银行保函原件给招标代理单位，否则投标文件不予接收。 **3.如选择保险保函方式：**按照山东省住房和城乡建设厅、山东省发展和改革委员会、中国保险监督管理委员会山东监管局和中国保险监督管理委员会青岛监管局印发的《关于开展房屋建筑和市政工程投标保证保险工作的意见（试行）》（鲁建建管字〔2018〕11 号）文件要求，**保险机构开展投标保证的保险条款应当经中国银行保险监督管理委员会批准或备案**，通过**山东省住房和城乡建设厅“山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台（http://221.214.94.41:81/xyzj/）”“全国公共资源交易平台（山东省）/山东省公共资源交易网（http://www.sdggzyjy.gov.cn）”，将保险机构单位信息、保险合同条款（范本）、保单（范本）、保函（范本）等向社会主动公开。** 投标人应选择**符合上述要求的保险机构，且提供相关证明材料。**投标人支付的**保险费必须由本单位基本账户支付**。 投标文件中需附：**1）保险费汇款证明及有效发票；2）企业基本账户证明文件；3)有效保函；4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5）保险机构通过上述网站公开信息的查询截图；6）保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设有的服务机构营业执照。**

		注：基本账户证明文件为基本户开户许可证明（如开户许可证或企业基本存款账户信息表等） **4.若投标人采用电子保函形式提交投标保证的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网”（详见办事指南--工程建设专区-威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：0592-6254455。** **5、投标保证金免交或不需足额缴纳的情形：** **根据威海市住房和城乡建设局关于印发《威海市建筑市场主体信用评价实施细则（试行）》的通知（威住建通字〔2019〕76号）的规定，2019年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价为AAA级的建筑市场主体免予缴纳工程投标保证金，信用评价为AA级的建筑市场主体所缴纳的投标保证金最高不得超过20万元。投标文件须后附2019年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价为AAA级、AA级的证明材料。** **未按要求提交投标保证金投标保证金，否决其投标。**
4.1	递交投标文件	**本项目不需提供纸质投标文件，投标单位应在招标文件规定的投标截止时间之前，按照威海电子招标投标管理系统要求制作的电子版投标文件（ZTB格式）上传至服务器。逾期未上传所造成的后果由投标单位承担。**
5.1	开标时间和地点	开标时间：2021年6月29日10时00分； 开标地点：威海市公共资源交易中心交易三厅（威海市海滨中路28号外运大厦附楼）。
5.2	开标程序	在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：7人，包括经济标评委 3 人，技术标评委 4 人； 评标专家确定方式：通过《山东省公共资源交易综合评标评审专家库》中随机抽取。 **注：评标专家不得为失信被执行人及未被威海市各职能部门列为严**

		重失信主体，若为失信被执行人及严重失信主体，将及时清退。（开标现场查询）
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	否，每个标段推荐3名中标候选人，综合得分排名第一的为本标段的中标人，二个标段均排名第一的优先选择标段，每家投标企业只能中一个标段。
7.2	中标候选人公示媒介	山东省公共资源交易网、威海市住房和城乡建设局网、威海市公共资源交易网站。 公示期限：3个工作日
7.3	履约保证金	不要求递交履约保证金
8	**需要补充的其他内容**	
8.1 词语定义		
8.1.1	不良行为记录	不良行为记录是指：以《威海市住房和城乡建设局网站信用档案栏目》有关规定为准。
8.2 中标公示		
8.2.1	在中标通知书发出前，招标人将中标结果的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒体予以公示，公示期不少于3个工作日。	
8.3 “暗标”评审		
8.3.1	技术标（施工组织设计）是否采用“暗标”评审方式	采用
8.4 计算机辅助评标		
8.4.1	是否实行计算机辅助评标	是，投标人需按本须知附表 “电子投标文件制作须知”编制及报送电子投标文件。
8.5 知识产权		
8.5.1	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。	
8.6 重新招标的其他情形		
8.6.1	除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。	

8.7 同义词语	
8.7.1	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。
8.8 监督	
8.8.1	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。
8.9 解释权	
8.9.1	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
9	投标单位中标后项目管理机构人员证书按相关规定进行备案直至工程初验合格人员证件方能解除且未经招标人同意，项目管理机构人员不允许更换。
10	投标单位保证所提供的投标文件及相关证件真实性及有效性，弄虚作假一经查处，取消投标资格、没收本工程的投标保证金并接受管理机构的相关处罚。
11	招标人需要补充的其他内容： **1、施工现场扬尘控制必须符合威住建通字【2017】9 号《关于加强建设施工扬尘治理做好扬尘监测和数据发布工作的通知》要求及鲁建建管函（2018）23 号“关于贯彻鲁政发（2018）17 号文件在招标投标活动中加强施工扬尘防治及非道路移动机构污染管控的通知”要求。** 2、在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行评标工作时，暂停开评标工作，待故障解除后继续开展评标工作。 3、投标文件制作的电子投标文件经电子辅助评标系统审查两家或两家以上投标企业制作的电子标书里的 CPUID、硬盘序列号及网卡 MAC 地址三项编码相同，则视为投标人相互串通投标。 4、开标现场招标人或招标代理机构通过威海市信用管理中心开发的联合奖惩微门户程序或信用威海网站查询投标人是否被威海各职能部门列为严重失信主体，如被列为严重失信主体，将否决其投标。 5、如在建筑市场领域里发现存在黑恶势力恶意竞标的现象，举报电话 0631-5180256。

	6、为实行山东省建筑市场监管与诚信一体化平台登记制度，凡是中标单位均应在发放中标通知书之前完成山东省建筑市场监管与诚信一体化平台注册登记，并通过审核。公示结束后，中标单位审核通过的截图提供与招标代理单位。
12	根据威住建通字【2020】6 号《关于做好疫情期间房屋建筑和市政工程招标投标防控工作的通知》，为做好疫情期间招标投标的防控工作，保障人民群众生命安全和身体健康，有序开展招投标交易活动，现将有关要求通知如下: (1) 本工程采用全过程网上交易，取消关于纸质投标文件现场递交、装订等方面的要求，开标、评标均以系统中上传的电子投标文件为准。投标人可选择不到开标现场，自行按要求在网上进行开标交易，也可选择到开标现场，进场交易的投标人只允许委派一人参加，且全程佩戴口罩，测量体温、登记备案，按规定提交健康通行码。 （2）请各投标人在开标(投标截止)时间随时关注威海市建设工程电子交易系统 (http://60.212.191.165:10006/Pages/Login/SSOL oginWH.aspx?appid=104&backurl=1) 配合完成开标环节相关确认工作(包括在线签到、在线解密、确认开 标记录表等)，以免因疏漏或疏忽导致开标会议延迟。 (3)请各参与投标企业在开标结束后，评委评标期间，随时保持电脑网络在线登录状态，并设专人在线等候， 随时解答评标委员会提出的问题。在评标过程中，评标委员会可能通过电子评标系统要求投标人对所提交电子投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。投标人应当在 15 分钟时间内 (以招标代理公司通过威海市建设工程电子交易系统 “威海公共资源实时公告”即时对话框提醒时间为准) 及时通过电子系统予以澄清、说明或补正，因未及时关注造成的责任自负。 （4）若投标人在 15 分钟内无法及时的澄清、说明或补正，请通过电子系统向评标委员会申请延长时间，并说明合理理由。(注意:收到消息提醒后，投标单位必须对其进行刷新，方可查收到) (5)疫情防控期间，推行“不见面远程开标”，具体操作，请投标单位关注威海市公共资源交易网-首页- 新闻中心-重要通知-《威海市公共资源交易中心疫情防控期间交易服务指南》(2020 年 2 月 14 日发布) “威海市建设工程电子交易系统“不见面远程开标”操作使用说明书(投标人)”。请投标单位认真学习操作流程，务必在投标文件上传成功后，在开标 2 小时前进行模拟开标，确保正常远程开标，否则后果自负。

AE33F4ED-A82D-4B03-MHE-9D0FC7C57AF

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（3）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 本工程不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

AE33FAED-182D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（16）投标人、法定代表人、委托代理人、项目经理未被最高法院列入失信被执行人；

（17）在近三年内投标人有行贿犯罪行为的；

（18）投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体的（详见“威海市联合惩戒措施清单(2020年）”）；

（19）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

附《威海市联合惩戒措施清单(2020年）》具体如下：

（1）失信被执行人；

（2）严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体；

（3）农产品生产和农业投入品经营领域存在严重失信行为的企业及其有关人员；

（4）环境保护领域存在严重失信行为的生产经营单位及其有关人员；

（5）吊销营业执照、列入经营异常名录或严重违法失信企业及其有关人员；

（6）严重质量违法失信行为当事人；

AE33F4ED-A820-4B03-AFEE-2D0F6C7867AF

（7）安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员；

（8）存在严重失信行为的食品（含食品添加剂）、药品、化妆品、医疗器械生产经营者；

（9）重大税收违法案件当事人；

（10）海关失信企业及其有关人员；

（11）涉金融严重失信人名单的当事人；

（12）在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员；

（13）违法失信上市公司相关责任主体；

（14）统计领域严重失信企业及其有关人员；

（15）房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员；

（16）电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体；

（17）运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员；

（18）电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员；

（19）电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员；

（20）保险领域违法失信相关责任主体；

（21）重大交通违法违章相关责任主体；

（22）劳动保障领域严重失信主体；

（23）社会保险领域严重失信主体；

（24）海洋渔业领域严重失信主体；

（25）住房城乡建设领域严重失信主体；

（26）旅游领域严重失信主体；

（27）价格领域严重失信主体；

（28）纳税信用评价为 D 级的纳税人；

（29）消防领域严重违法失信相关责任主体；

（30）盐行业生产经营严重失信者；

（31）石油天然气行业严重违法失信主体；

（32）对外经济合作领域严重失信主体；

（33）国内贸易流通领域严重违法失信主体；

（34）严重拖欠农民工工资用人单位及其有关人员；

（35）婚姻登记严重失信当事人；

（36）家政服务领域相关失信责任主体；

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

（37）公共资源交易领域严重失信主体；

（38）出入境检验检疫严重失信企业；

（39）慈善捐助领域失信责任相关主体；

（40）严重危害正常医疗秩序失信主体；

（41）科研领域严重失信主体；

（42）政府采购领域严重失信主体；

（43）知识产权（专利）领域严重失信主体；

（44）会计领域严重失信主体；

（45）文化市场领域严重失信主体；

（46）民办教育培训机构严重失信主体；

（47）人防领域严重失信主体；

（48）社会组织严重失信主体。

1.5 费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。评委费及招标代理费均由中标人支付。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

AE33F4ED-A82D-4B03-AEF-8D0F6C7867AF

1.9 踏勘现场

1.9.1 本项目不组织踏勘现场，投标人可自行踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10 投标预备会

1.10.1 本工程不召开投标预备会。

1.11 分包

主体、关键部位不允许分包。

1.12 偏离

投标文件不允许偏离招标文件要求。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 第八章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 PDF 文件的固定格式，其它相关内容由系统自动生成。

3.1.2 **ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等，技术标无需电子签章）。未按照要求上传的，否决其投标。**

3.1.3 投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

AE33F4ED-A820-4B03-AFEF-8D0F6078674F

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.3 招标人设有最高投标限价（招标控制价），投标人的投标报价不得超过最高相应投标限价，最高投标限价要求在投标人须知前附表中载明。

3.2.4 本工程评委费、招标代理费均由中标单位支付。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金递交保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）提供的投标文件及相关证件弄虚作假，有围标、串标情况，骗取中标的行为。

AE33F4ED-A52D-4B03-ADEF-8D0F6C7867AF

3.5 资格审查资料

3.5.1 投标人营业执照、资质证书副本和安全生产许可证等相关材料。

3.5.2 法定代表人身份证明或授权委托书。

3.5.3 投标保证金的相关证明材料。

3.5.4 项目管理机构相关证明材料。

3.5.5“投标人及投标人的法定代表人、委托代理人、项目经理失信被执行人查询结果”应附在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）网站上的查询结果截图。

3.5.6 “投标人在工商行政管理机关严重违法失信企业名单查询结果”应附工商行政管理机关“全国企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中严重违法失信企业名单查询截图。

3.5.7“投标人近三年无行贿犯罪行为记录的截图”（http://wenshu.court.gov.cn/）。

3.5.8 投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”、本章附件五“计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求”及评标办法附录进行编写。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件按投标须知前附表电子投标文件制作须知制作。

4. 投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.1.2 具体要求详见投标人须知前附表。

AE33F4FD-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.2.2 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

5.2.1 开标前准备：

（1）开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；

（2）代理机构填写开标准备表内容。

5.2.2 开标现场：

（1）代理机构主持开标会，宣布开标；

（2）代理机构通过系统查看投标人签到情况；

（3）代理机构随机分配一名投标人抽取系数；

（4）代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；

（5）代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容,包括投标人名称、投 标报价和项目负责人姓名等；

（6）系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；

（7）评标委员会对投标人进行初步审查；

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

（8）评标委员会对投标人进行资格审查；

（9）评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；

（10）投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会由招标代理工作人员在监督机构和威海市公共资源交易中心等相关部门的监督下通过“山东省公共资源交易综合评标评审专家库”中随机抽取人员依法组建，人数为 7 人，包括经济标评委 3 人，技术标评委 4 人。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加评标活动前 3 年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者投标人的退休人员，或者投标人聘用的顾问；

（3）与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（4）与投标人存在经济利益关系，或者参加评标活动前 3 年内与投标人发生过法律纠纷；

（5）与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业；

（6）同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（7）与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系；

（8）被威海市各职能部门列为严重失信主体；

（9）法律法规规定的其他情形。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成

AE33FAED-A020-4B05-AECF-8D0F6C7867AF

员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人，公示期不少于 3 个工作日。

7.3 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.4 履约担保

本工程无履约保证金。

AE33F4ED-A62D-4B03-AEEF-8D0F607867AF

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3)评标委员会否决不合格投标或者界定为否决投标后因有效投标不足 3 个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

（4）同意延长投标有效期的投标人少于 3 个的；

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

11. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

AE33F4ED-A82D-4B03-AEEF-8D0F6C7867AF

附件一：开标记录表

以“威海市建设工程电子交易系统”生成的开标记录表格式为准。

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

_____（投标人名称）：

_____（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

.....

请将上述问题的澄清于_____年_____月_____日_____时前递交至_____（详细地址）或传真至_____（传真号码）。采用传真方式的，应在_____年_____月_____日_____时前将原件递交至_____（详细地址）。

招标人或招标代理机构：_____（签字或盖章）

_____年 _____月 _____日

AE33F4ED-A82D-4B03-AEEF-8D0F6C7867AF

附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

_____（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：_____）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

附件四：中标通知书

中标通知书

_____ ：

_____，位于_____，___年___月____日在_____公共资源交易中心进行_____招标后，经评标委员会评定，确定贵单位中标，中标价_____，工期为____天（日历日），质量达到_____标准。项目经理（项目负责人）为_____，项目管理机构关键岗位人员分别为_____。希望贵方按照招标文件及投标文件的有关内容，与建设单位积极配合，圆满完成此项工程任务。

请在接到本通知书 30 日内，与_____签订施工合同，并报_____建设工程招投标管理机构审查备案。

建设单位（盖章） 代理机构（盖章）

交易中心 （盖章） 招投标管理机构（盖章）

日期： 年 月 日

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7367AF

附件五：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求

一、电子投标文件制作须知

1.投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。

2.电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载ztb版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中**资格审查部分每项应按要求上传word或pdf格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传word或pdf格式的文档**。

注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过gczj格式清单导出全套表格，若招标文件还需要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为word或pdf格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。

3.投标报价清单信息应以gczj文件形式导入，其中gczj文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与gczj内容保持一致。

4.商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目经理及报价等信息，投标人应认真填写不要遗漏，唱标时读取该信息。投标文件编制工具根据 “投标报价”的信息，自动生成投标函，投标人可根据实际情况对投标函进行调整，其中的报价等内容应确保准确无误，且与“投标报价”的内容保持一致。

5.电子签章是通过CA数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

6.投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开ztb电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

7.电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】

工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过CA数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必要控制在200M以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传））

注：关于电子投标文件签章的说明

7.1.资格审查部分每项应按要求上传word或pdf格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传word或pdf格式的文档。

7.2.ztb格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的pdf文档，再按照招标文件要求加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明、承诺书、报价表等；技术标无需电子签章等）。

二、人员和业绩信息录入要求

项目班子成员和工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩信息一经使用将不再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责，如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象，将按照法律法规等文件要求进行依法处理，并记不良行为记录，情况严重者，将被列入黑名单。

三、工程获奖、信用、荣誉要求

评标时，企业信用、荣誉得分按“威海市住房和城乡建设局”网上公布为准。信用档案的良好行为信息对外公布期为两年，不良行为信息对外公布期为一年。未在“威海市住房和城乡建设局”登记公布的企业信用，评标时不予记分。投标人需在投标截止时间前，持公布文件及其它证明材料到威海市建设主管部门办理登记，录入信用档案（0631-5232593）。投标人应把“威海市住房和城乡建设局”信用档案网上公布的良好和不良行为信息截图附在投标文件里。

四、投标人网上电子开标须知

1．投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及CA数字证书驱动不识别或解密使用的CA数字证书与加密的CA数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。

模拟开标使用步骤：使用CA数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。

2．投标人开标当天应携带加密本项目电子投标文件的CA数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑。招标人、招标代理和公共资源交易中心不提供联网服务，投标人应自行解决电脑联网问题。记住登录系统的两个密码：CA数字证书绑定密码与CA数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。

注：CA数字证书绑定密码，即该CA数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA数字证书设备密码，即锁本身的pin码。

3.电脑软硬件配置要求：

（1）操作系统：win7及以上；

（2）浏览器：ie9及以上，搜狗浏览器、360浏览器、QQ浏览器等兼容ie模式的浏览器，但要保证ie浏览器是ie9及以上；

（3）系统软件：CA数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。

4.投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用CA数字证书进行操作，不要随意插拔CA数字证书，建议至少提前30分钟登录系统。

登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA登录-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。

开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。

5.（1）在线签到：投标截止时间前1小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前1小时内通过CA数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。

（2）在线解密投标文件：代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。

注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。

（3）确认开标记录表：代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、项目经理等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。

6.评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。

7.电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：

（1）电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；

（2）同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；

（3）未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的CA数字证书与加密上传电子投标文件的CA数字证书不一致导

AE33F4ED-A820-4B03-AFEF-8B0FCC7867AF

致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；

（4）电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的,或者未在投标截止时间前在线签到的；

（5）电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；

（6）法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。

8. 电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在cpu编码、硬盘编码及MAC地址三项编码均相同的；

（2）不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；

（3）不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；

（4）法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

9.电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。

10.在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。

请投标人严格遵照以上要求，如有问题请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：0631-5819292。

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0160786 7AF

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号	条款内容	编列内容
2.1.1	分值构成 （总分 100 分）	1、技术标：__20__分 2、商务标：__70__分 3、资信标：__10__分
2.1.2	投标总报价评标基准价计算方法	采用综合平均法。 评标基准价 C=A×K1×Q1+B×K2×Q2 A：投标价算术平均值。 当 n≤6 时，A=所有投标价的算术平均值； 当 6＜n≤9 时，A=所有投标报价中去掉 1 个最高价、1 个最低价后的算术平均值； 当 n＞9 时，A=所有投标报价中去掉 2 个最高价、2 个最低价后的算术平均值。 B：招标控制价。 K：下浮系数； K1 的取值范围为 95.8%、96.1%、96.4%、96.7%、97%； K2 的取值为 98%； Q：权重比例 Q1+Q2=100%； Q1 取值范围为 65%、66%、67%、68%、69%、70%。
2.1.3	投标报价的偏差率计算公式	偏差率＝100％×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价

1、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，每个标段按综合得分由高到低排序取前三名为中标候选人，推荐第一名为中标人，二个标段排名均第一者优先选择标段。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。

AE33F4ED-A82D-4D03-AEE5-3DF6C7867AF

2、评审标准

2.1 分值构成与评分标准

2.1.1 分值构成

（1）技术标：见评标办法前附表；

（2）资信标：见评标办法前附表；

（3）商务标：见评标办法前附表。

2.1.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.1.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.1.4 评分标准

详见评标办法附录。

3、评标程序

3.1 初步评审

评标委员会根据评标办法附录资格审查的要求对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按评标办法附录的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或投标报价低于其个别成本的，应当要求该投标人作出说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决投标处理。

3.2.4 施工组织设计打分计算方法为：评委对每一个有效投标文件打分，去掉一个最高分后的平均得分为最终得分。

AE33F4ED-A820-4B05-AFEF-8D0F6C7867AF

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4 错误的修正

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

（2）当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时,通常以标出的单价为准。除非评标机构认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

（3）当各细目的合价累计不等于总价时，应以各细目合价累计数为准，修正总价。

（4）按上述修改错误的方法，调整投标书中的投标报价，经投标单位确认同意后，调整后的报价对投标单位起约束作用。如果投标单位不接受修正后的投标报价则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

（5）修正后的最终投标报价若超过招标控制价，否决其投标。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按照综合得分每个标段由高到低的顺序推荐前三名为中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告和中标候选人名单。

4、其他相关说明

4.1 近一年度是指从开标日向前推算一年，近两年度是指从开标日向前推算二年，以此类推，精确到日。

4.2 评标时，人员和业绩信息、工程获奖、信用、荣誉得分按要求填报，否则不得分。外地

AE33E4FD-A82D-4B05-AEEF-8D0F6C7867AF

企业隐瞒不良行为记录的否决其投标。

4.3 投标人中标后，项目经理在招标投标监管系统上电子押证。工程竣工验收后，中标单位持竣工验收报告到招投标管理部门办理项目负责人（项目经理）撤出手续，经批准后，方可承揽新的工程项目。

五、否决投标条件

本部分所集中列示的否决其投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决其投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

5.1 投标人或其投标文件有下列情形之一的，否决其投标：

5.1.1 资格审查有任一项不合格的；

5.1.2 存在第二章“投标人须知”第1.4.3、14.4项规定的任何一种情形；

5.1.3 除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；

5.1.4 投标报价被评标委员会认定为低于其成本价、违反政府指导价或者高于招标文件设定的招标控制价的；

5.1.5 投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

5.1.6 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

5.1.7 增减或修改招标文件提供的工程量清单的；

5.1.8 未按规定计取规费、税金等不可竞争费用的；

5.1.9 投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证明材料的，以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的；

5.1.10 施工方案与报价不一致，投标人不能做出合理说明的。

5.1.11 技术标出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记的。

5.1.12 投标人提供材料不真实，有弄虚作假现象的。

5.1.13 投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的。

5.1.14 存在第二章“投标人须知”中附件五第四项第7条情形的。

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

5.1.15 法律、法规、规章和招标文件规定的其他情形。

5.2 有下列行为之一的评委会可以认定为串通投标。

5.2.1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

5.2.2 投标人之间约定中标人；

5.2.3.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

5.2.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

5.2.5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

5.2.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.2.8 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.2.9 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.2.10 不同投标人的投标文件相互混装；

5.2.11 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

5.2.12 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

5.2.13 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

5.2.14 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

5.2.15 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

5.2.16 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

5.2.17 存在第二章“投标人须知”中附件五第四项第8条情形的。

5.2.18 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

5.3 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为，否决其投标并计不良行为记录，情节严重者，依法进行行政处罚。

5.3.1 使用伪造、变造的许可证件；

5.3.2 提供虚假的财务状况或者业绩；

5.3.3 提供虚假的项目经理或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

5.3.4 提供虚假的信用状况；隐瞒招标文件要求提供的信息；

5.3.5 法律、法规、规章规定的其他情形。

AE33FAED-A82D-4B0C-AEEF-8D0F6C7867AF

第四章 合同条款及格式

建设工程施工合同

（GF-2017-0201）

山东省住房和城乡建设厅
山东省市场监督管理局 制定

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 威海市环翠区教育和体育局

代建单位（全称）： _____

承包人（全称）： _____

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》等法律法规和相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2021年环翠区校舍升级改造工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：2021年环翠区校舍升级改造工程。

2.工程地点：_____。

3.工程立项批准文号：_____/_____。

4.资金来源：财政拨款_____。

5.工程内容：_____。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

2021年环翠区校舍升级改造工程图纸范围内的施工及保修。具体内容以工程量清单为准。。

二、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日。

计划竣工日期：_____年_____月_____日。

工期总日历天数：_____。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合**国家验收规范合格**标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

人民币（大写）_____(¥_____元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）_____ (¥_____元)；

（2）人工费：

人民币（大写）_____ (¥_____元)；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____ (¥_____元)；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____ (¥_____元)；

（5）暂列金额：

人民币（大写）_____ (¥_____元)。

2.合同价格形式：固定单价合同，详见招标文件及清单编制说明。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

AE33F4FD-A82D-4B03-AEF-8D0F6C7867AF

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人承诺执行政府行政管理部门关于工程款分账管理、农民工工资支付的各项制度，不拖欠农民工工资。

4.发包人和承包人承诺按照政府行政管理部门要求，加强施工扬尘防治及非道路移动机械污染管控工作。

5.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在_____威海市环翠区___签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自___承发包双方签字盖章之日起___生效。

十三、合同份数

本合同一式__拾__份，均具有同等法律效力，发包人执_贰_份，代建单位执_陆_份，承包人执__贰_份。

发包人：（公章） 承包人：（公章）

AE33F4CD-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：
（签字）	（签字）
组织机构代码：11371002004361145M	组织机构代码：_____
地　址：威海市环翠区四方路 58 号	地　址：_____
邮政编码：264200	邮政编码：_____
法定代表人：_____	法定代表人：_____
委托代理人：_____	委托代理人：_____
电　话：0631-5223215	电　话：_____
传　真：0631-5223215	传　真：_____
电子信箱：hcqjyjadmin@wh.shandong.cn	电子信箱：_____
开户银行：威海建设银行环翠分行	开户银行：_____
账　号：37001706101050007839	账　号：_____

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

第二部分 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。

1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。

1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.8 项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.8 临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第7.3.2项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。

1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第13.2.3项〔竣工日期〕的约定确定。

1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。

AE33F4DD-821D-4B03-AFFF-8D0660786 7AF

1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。

1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。

1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。

1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

1.1.5.6 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.5.7 质量保证金：是指按照第15.3款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

1.1.5.8 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

AE33F4E7-A821-4B65-AEE-2D0FCC7867AF

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供和交底

发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前14天向承包人提供图纸。

因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

1.6.2 图纸的错误

AE33F4E5-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C0867AF

承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。

1.6.3 图纸的修改和补充

图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。

1.6.4 承包人文件

承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

1.8 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。

1.9 化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。

发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

1.10.2 场外交通

发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。

1.10.3 场内交通

发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。

除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。

场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。

1.10.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

1.10.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

1.10.6 水路和航空运输

本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶

和飞机等。

1.11 知识产权

1.11.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。

1.11.4 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.12 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

1.13 工程量清单错误的修正

除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：

（1）工程量清单存在缺项、漏项的；

（2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；

（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

2. 发包人

2.1 许可或批准

发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批

AE3F4ED-A8247-4B05-AFEF-8D0F6A7867AF

件。

因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。

2.3 发包人人员

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。

发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；

（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

2.4.3 提供基础资料

发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。

2.4.4 逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

2.5 资金来源证明及支付担保

除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.8 现场统一管理协议

发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1）办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；

（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；

（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；

（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

（6）按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；

（7）按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

AE33F4ED-A202-4B03-AEEF-8D0F6C7867AF

（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；

（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；

（10）应履行的其他义务。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。

承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.2.2 项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。

3.2.3 承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.5 项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。

3.3 承包人人员

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。

特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。

3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

3.4 承包人现场查勘

承包人应对基于发包人按照第2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。

承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。

承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

3.5.2 分包的确定

承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第10.7款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后7天内向发包人和监理人提交分包合同副本。

3.5.3 分包管理

承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

3.5.4 分包合同价款

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；

（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。

3.5.5 分包合同权益的转让

分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

（1）除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

3.7 履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

3.8 联合体

3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.8.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.8.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。

除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。

4.2 监理人员

发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前7天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知承包人。

4.3 监理人的指示

监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。

监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第4.4款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。

监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出

意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。

4.4 商定或确定

合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。

总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

5.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

5.2 质量保证措施

5.2.1 发包人的质量管理

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。

5.2.2 承包人的质量管理

承包人按照第7.1款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。

承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

5.2.3 监理人的质量检查和检验

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。

监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.1 承包人自检

承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

5.3.2 检查程序

除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第5.3.3项〔重新检查〕的约定重新检查。

5.3.3 重新检查

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

5.3.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。

AE33F4E0-4820-4B0C-AFDC-8D0F6C7867AF

5.4 不合格工程的处理

5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第13.2.4项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。

5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

5.5 质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。

合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

因安全生产需要暂停施工的，按照第7.8款〔暂停施工〕的约定执行。

6.1.2 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

6.1.3 特别安全生产事项

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，

AE33F4E5-A521-4B03-A1EF-8D0F6C7867AF

经发包人认可后实施。

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

6.1.4 治安保卫

除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.5 文明施工

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

6.1.6 安全文明施工费

安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。

承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。

除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。发包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。

承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.7 紧急情况处理

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承

包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.8 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

6.1.9 安全生产责任

6.1.9.1 发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；

（3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；

（4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

6.1.9.2 承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

6.2 职业健康

6.2.1 劳动保护

承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。

承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

6.2.2 生活条件

承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与

AE33E4ED-A82C-4B03-AFEF-200F6C7867AF

医疗设施。

6.3 环境保护

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 施工组织设计的内容

施工组织设计应包含以下内容：

（1）施工方案；

（2）施工现场平面布置图；

（3）施工进度计划和保证措施；

（4）劳动力及材料供应计划；

（5）施工机械设备的选用；

（6）质量保证体系及措施；

（7）安全生产、文明施工措施；

（8）环境保护、成本控制措施；

（9）合同当事人约定的其他内容。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。

施工进度计划的编制和修改按照第7.2款〔施工进度计划〕执行。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的编制

承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。

AE33E4ED-A820-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

7.2.2 施工进度计划的修订

施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。

7.3.2 开工通知

发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

7.4 测量放线

7.4.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。

承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。

7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。

施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

AE33FAD-1202-4B05-AFEC-8D0F6C7867AF

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：

（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；

（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；

（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；

（4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；

（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；

（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；

（7）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕执行。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

7.6 不利物质条件

不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。

承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

7.7 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

7.8 暂停施工

AE33F4ED-1821-4B05-AFEF-8D06C7867AF

7.8.1 发包人原因引起的暂停施工

因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第7.8.4项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。

因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

7.8.2 承包人原因引起的暂停施工

因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后84天内仍未复工的，视为第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。

7.8.3 指示暂停施工

监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。

7.8.4 紧急情况下的暂停施工

因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

7.8.5 暂停施工后的复工

暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。

承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

7.8.6 暂停施工持续56天以上

监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第10.1款〔变更的范围〕第（2）项的可取消工作。

暂停施工持续84天以上不复工的，且不属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第16.1.3项〔因发包人违约解除合同〕执行。

7.8.7 暂停施工期间的工程照管

暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

7.8.8 暂停施工的措施

AE33F4DD-A8A0-4B03-AFEF-2D0F6C7967AF

暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。

7.9 提前竣工

7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。

7.9.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。

8. 材料与设备

8.1 发包人供应材料与工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。

承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。

8.2 承包人采购材料与工程设备

承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。

8.3 材料与工程设备的接收与拒收

8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第16.1款〔发包人违约〕约定办理。

8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。

8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：

（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向

AE33F4E7-A82D-4B05-AFEF-9D0F6C7867AF

承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

8.6.2 样品的保管

经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

8.7 材料与工程设备的替代

8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第8.7.2项约定的程序执行：

（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；

（2）发包人要求使用替代品的；

（3）因其他原因必须使用替代品的。

8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：

（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；

（4）替代品与被替代产品的价格差异；

（5）使用替代品的理由和原因说明；

（6）监理人要求的其他文件。

监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。

8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定价格。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

AE33F4ED-A82E-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

8.8.2发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

8.8.3要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.9 材料与设备专用要求

承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。

9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。

9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

9.2 取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

9.3.2 试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果

有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。

9.3.3 监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

9.4 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。

10. 变更

10.1 变更的范围

除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序。

10.2 变更权

发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。

10.3 变更程序

10.3.1 发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

10.3.2 监理人提出变更建议

监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。

AE3F4B7-A82F-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

10.3.3 变更执行

承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。

10.4.2 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

10.5 承包人的合理化建议

承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。

合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。

10.6 变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。

10.7 暂估价

暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。

第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定：

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人；

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自

行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

10.8 暂列金额

暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。

10.9 计日工

需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定计日工的单价。

采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审查：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）其他有关资料和凭证。

计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经发包人批准后列入进度付款。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

（1）价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格：

$$\Delta P = P_0\left| A + \left| B_1 \times \frac{F_{t1}}{F_{01}} + B_2 \times \frac{F_{t2}}{F_{02}} + B_3 \times \frac{F_{t3}}{F_{03}} + \cdots + B_n \times \frac{F_{tn}}{F_{0}} \right| - 1 \right|$$

公式中：ΔP——需调整的价格差额；

P_0——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包

括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A——定值权重（即不调部分的权重）；

$B_1;B_2;B_3.....B_n$ ——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在签约合同价中所占的比例；

$F_{t1};F_{t2};F_{t3}.....F_{tn}$ ——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

$F_{01};F_{02};F_{03}.....F_{0n}$ ——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格代替。

（2）暂时确定调整差额

在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。

（3）权重的调整

因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

（4）因承包人原因工期延误后的价格调整

因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。

（1）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。

（2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行：

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另

AE33E4ED-8A7A-4B05-AEEF-8D0FCC7867AF

有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。

前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。

（3）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。

第3种方式：专用合同条款约定的其他方式。

11.2 法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。

因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

1.单价合同

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。

2.总价合同

总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价

格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕、因法律变化引起的调整按第11.2款〔法律变化引起的调整〕约定执行。

3.其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款的支付按照专用合同条款约定执行,但至迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。

除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。

12.2.2 预付款担保

发包人要求承包人提供预付款担保的,承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保,专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。

发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。

12.3.2 计量周期

除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包

人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

12.3.4 总价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第12.3.2项〔计量周期〕的约定与计量周期保持一致。

12.4.2 进度付款申请单的编制

除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

（2）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（4）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；

（5）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；

（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单的提交

AE33F4EF-A624-4B03-AEF-8D0F0C7867AF

单价合同的进度付款申请单，按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。

（2）总价合同进度付款申请单的提交

总价合同按月计量支付的，承包人按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。

总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第12.4.6项〔支付分解表〕及第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。

（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

（3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

12.4.5 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

12.4.6 支付分解表

1.支付分解表的编制要求

（1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第 12.4.2 项〔进度付款申请单的编制〕第（1）目的估算金额；

（2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第 4.4 款〔商定或确定〕修改支付分解表；

（3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，

用于支付参考。

2.总价合同支付分解表的编制与审批

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第7.2款〔施工进度计划〕约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后7天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。

（2）监理人应在收到支付分解表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后7天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。

（3)发包人逾期未完成支付分解表审批的,也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的,则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。

3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批

除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。

12.5 支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。

13.1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前48小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。

分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。

13.2 竣工验收

13.2.1 竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

AE33F4D0-A821-4B03-AFEF-8B0F6C67867AF

（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

13.2.2 竣工验收程序

除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

13.2.3 竣工日期

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

13.2.4 拒绝接收全部或部分工程

对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、

保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。

承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行：

（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满24小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。

监理人不能按时参加试车，应在试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。

（2）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。

13.3.2 试车中的责任

因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。

13.3.3 投料试车

如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合同条款中约定有关事项。

投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。

13.4 提前交付单位工程的验收

13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第13.2款〔竣工验收〕的约定进行。

验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。

13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

13.5 施工期运行

13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第13.4款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第15.2款〔缺陷责任期〕约定进行修复。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：

（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

13.6.2 地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外；

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.2 竣工结算审核

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

14.3 甩项竣工协议

发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照第14.1款〔竣工结算申请〕及14.2款〔竣工结算审核〕的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合

AE33F4E1-A82D-4E07-AE11-8D0F6C7867AF

同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条〔争议解决〕的约定办理。

15. 缺陷责任与保修

15.1 工程保修的原则

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

15.2 缺陷责任期

15.2.1 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

15.2.2缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）最长不能超过24个月。

由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。

15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

15.2.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知,发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

15.3 质量保证金

经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。

在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式：

（1）质量保证金保函；

（2）相应比例的工程款；

（3）双方约定的其他方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留有以下三种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）双方约定的其他扣留方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种方式。

发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款；保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。

发包人在退还质量保证金的同时按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付利息。

15.3.3 质量保证金的退还

缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返还保证金。

发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承

AE33EAED-A821-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

包人的返还保证金申请。

发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条约定的争议和纠纷解决程序处理。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

15.4.2 修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；

（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

15.4.3 修复通知

在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后 48 小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

15.4.4 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

15.4.5 承包人出入权

在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前 24 小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

AE33F4E1-A62D-4B0C-AFCF-8D0F6C7867AF

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.1.3 因发包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，承包人按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第16.1.1项〔发包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。

16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内支付下列款项，并解除履约担保：

（1）合同解除前所完成工作的价款；

（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；

（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

（6）按照合同约定应退还的质量保证金；

（7）因解除合同给承包人造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第 20 条〔争议解决〕的约定处理。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

AE33F4DD-485D-4B03-AFFF-8D0F6C7867AF

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；

（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.2.3 因承包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

16.2.4 因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后 28 天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，按第 4.4 款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；

（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；

（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

AE33F4ED-A02D-4BD5-AEF-8D0F6C7867AF

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

16.2.5 采购合同权益转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后14天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。

16.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第20条〔争议解决〕的约定处理。

17.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

17.3 不可抗力后果的承担

17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

AE33F4B7-A820-4B03-AEF5-8D0F6C7867AF

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

17.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第4.4款〔商定或确定〕商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；

（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（7）双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。

18.2 工伤保险

18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，

缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.3 其他保险

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。

18.4 持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

18.5 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。

18.6 未按约定投保的补救

18.6.1 发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。

18.6.2 承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。

18.7 通知义务

除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

19. 索赔

19.1 承包人的索赔

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应

AE33F4DD-A82C-4B03-AEEF-8D0F6C7867AF

详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

19.2 对承包人索赔的处理

对承包人索赔的处理如下：

（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；

（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求；

（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

19.3 发包人的索赔

根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。

发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。

19.4 对发包人索赔的处理

对发包人索赔的处理如下：

（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；

（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条〔争议解决〕约定处理。

19.5 提出索赔的期限

（1）承包人按第 14.2 款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

（2）承包人按第 14.4 款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

AE33F4ED-A520-4B05-AEE5-8D0A6C7867AF

20. 争议解决

20.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.2 调解

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.3 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：

20.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。

20.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

AE33F4ED-A821-4B03-AFE1-2D0F6C7867AF

20.5 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

20.6代建工作

20.6.1 代建工作范围

建设威海市明湖路学校（二期）工程项目。

20.6.2 代建工作内容

自项目决策阶段至移交委托人使用及保修阶段，按照文件规定及合同约定代为行使项目招标人的职能，全面履行合同约定义务。

20.6.3 受托人应协助委托人完成开工前的各项工作。参与实施过程中各项合同的洽谈与签订工作，对所签订的合同实施过程进行管理。

20.6.4 在工程开工前编制投资管理、进度管理、质量管理、安全管理等措施，分别报送环翠区住建局、财政局和项目使用单位，经批准后严格组织实施。

20.6.5 按照国家有关规定和代建合同约定，组织相关部门及项目使用单位进行竣工（交工）验收并依法办理相关手续。按照批准的资产价值，在合同约定的时限内向使用单位办理资产交付手续。

20.6.6 按照有关档案管理的规定，建立健全有关档案。项目筹划、建设各环节的文件资料，严格按照规定收集、整理、归档。办理移交手续时，一并将工程档案、财务档案及相关资料向项目使用单位和有关部门移交。

20.6.7 项目竣工后，在项目竣工验收后 3 个月内编制竣工财务决算。

20.6.8 按照政府投资项目后评价工作的要求编报项目总结报告。

20.6.9 委托人应履行的其它职责。

20.6.10 其它未尽事宜详见工作技术标准和要求。

AE33F4ED-A82D-4B05-AEF8-8D0F6C7867AF

第三部分 专用合同条款

1.一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：**在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分；合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，且已经过合同当事人签字或盖章**。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名　　称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.2.5 设计人：

名　　称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：**执行通用条款**。

1.1.3.9 永久占地包括：_____/_____。

1.1.3.10 临时占地包括：**修建临时施工道路、临时住房租用的土地**。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：**《中华人民共和国民典法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《建设工程质量管**

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEE-8D0F6C67867AF

理条例》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《山东省建筑安全生产管理规定》等及其它相关法律、法规、规定。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：本合同工程优先选用国家现行最新标准、规范；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，使用最新现行行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，使用山东省标准、规范。本合同工程适用的标准，规范由承包人自费解决。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 发包人不负责向承包人提供各类标准、规范，由承包人自行解决 ；

发包人提供国外标准、规范的份数：__/_____；

发包人提供国外标准、规范的时间：___/_____。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 由发包人委托设计单位提出标准及规范，经监理工程师确认后执行 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）本合同协议书

（2）中标通知书

（3）投标文件及其附件

（4）本合同专用条款

（5）本合同通用条款

（6）标准、规范及有关技术文件

（7）图纸

（8）已标价的工程量清单

（9）在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、设计变更及经济签证等资料，同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前7天向承包人提供图纸；

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

发包人向承包人提供图纸的数量：__陆套__；

发包人向承包人提供图纸的内容：__承包范围内的全部内容__。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：__工程需要的施工组织设计及相关文件，相关部门要求提供的其它文件。__；

承包人提供的文件的期限为：__根据发包人要求的合理期限内__；

承包人提供的文件的数量为：__根据发包人需要__；

承包人提供的文件的形式为：__根据发包人需要__；

发包人审批承包人文件的期限：__发包人于1周内审批完承包人提供的文件，如有特殊情况顺延__。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：__现场办公室需至少具备3套图纸，供发包人、监理、承包人使用。__

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在__3__天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：_____；

发包人指定的接收人为：_____。

承包人接收文件的地点：_____；

承包人指定的接收人为：_____。

监理人接收文件的地点：_____；

监理人指定的接收人为：_____。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：__承包人不得将用于本工程的材料设备等私自运出。__

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：__施工现场封闭范围以内为场内交通，范围以外为场外交通。__。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：__/__。

AE33E4ED-A82D-4B03-AEEF-6D0F6C7867AF

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 **承包人** 承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： **发包人** 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： **未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方** 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： **承包人** 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：**未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方。**

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： **由承包人承担** 。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：/。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。

2.发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓　　名：_____；

身份证号：_____；

职　　务：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

发包人对发包人代表的授权范围如下：**代表发包人行使施工现场发包人的权利义务，但涉及工程量变更、工程质量、工期及工程价款调整等，必须经发包人盖章确认。**

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

AE33F4E7-A82D-4B03-AEEF-8D0F6C7867AF

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：**投标单位中标后发包人即可移交施工现场**。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：**发包人负责协调水、电、电讯线路的接入，由承包人按开工需要接至施工场地，费用由承包人承担**。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：**不提供**。

发包人是否提供支付担保：**不提供**。

发包人提供支付担保的形式：**无**。

3.承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：**竣工图及完整的档案资料,满足城建档案部门对竣工资料的要求。承包人负责工程竣工资料归档，包含各分包单位的竣工资料**。

承包人需要提交的竣工资料套数：**完整竣工图及竣工资料2套**。

承包人提交的竣工资料的费用承担：**由承包人承担全部城建档案归档费用。**

承包人提交的竣工资料移交时间：**承包人应在竣工验收之日起30日内将完整的档案资料移交城建档案馆及发包人**。

承包人提交的竣工资料形式要求：**书面和电子文档。**

（10）承包人应履行的其他义务：

包括项目负责人要求提供的一切与工程有关的技术资料及其他资料。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓　　名：_____；

身份证号：_____；

建造师执业资格等级：_____；

建造师注册证书号：_____；

建造师执业印章号：_____；

安全生产考核合格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

承包人对项目经理的授权范围如下：**全权代表，代表承包人行使一切与工程施工有关的权利和履行义务**。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：**项目经理应常驻施工现场，每月在现场不得低于26 天，项目经理确需离开施工现场时，应取得发包人代表的批准。项目经理离岗1 天按1 万元/人支付违约金。每月在岗时间少于26 天的，视为违约，由发包人向环翠区建设行政管理部门建议进行处罚。**

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：**由承包人负责**。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：/。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：**承包人应按投标文件所报名单委派项目经理及各岗位管理人员，并保持其岗位的相对稳定。未经发包人同意，严禁随意更换。确需更换的，须向发包人提出书面申请，陈述更换理由。更换人员资质条件必须高于或等同于被换人员的资历条件，按程序逐级上报发包人审批。如果监理工程师或发包人认为已委派的项目经理或岗位人员的工作能力或业务水平不称职，不能胜任本职工作，或不能认真履行合同，有权提出限期更换人员，更换人员的资质条件必须高于或等同于合同要求的资质条件。**

承包人未经发包人同意更换项目经理或其他岗位人员，承包人应按项目经理或技术负责人50万元/人、其他岗位人员5 万元/人的标准向发包人支付违约金。施工现场各阶段具体施工人员的数量，未按招标文件要求配备的，承包人必须按1 万元/人·天的标准向发包方支付违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：**由承包人向发包人支付100万元违约金，由此造成的工期延误，不予顺延。**

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：**承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告。**

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：**由承包人向发包人支付5千元违约金/人次。**

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：**向项目经理请假，报总监理工**

程师请假，2天内由监理人批准，2天以上监理人同意后报发包人批准。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：**原管理人员如能够继续履行职责的，监理人应责令承包人撤销其更换决定，承包人应承担违约金5 万元；如原管理人员客观上已经无法继续履行职责的，监理人有权要求审核确认承包人更换的管理人员，承包人应承担违约金10万元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。**

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：__/__。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：___/___。

主体结构、关键性工作的范围：_____/___。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：____/____。

其他关于分包的约定：___/____。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：____/___。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：__**自承包人进驻工地时间开始**__。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：__**本工程不提供履约担保**__。

承包人提供履约担保的形式（履约担保由承包人自愿选择银行保函、保险保函、融资性担保公司担保或履约保证金等任一形式，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用）金额及期限：__/__。

4.监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：__**工程施工及保修阶段监理，监理工作内容执行建设工程监理现行规范中关于质量控制、进度控制、造价控制、安全生产监督管理、信息管理、组织协调等方面的内容。包含现场所有签证、进度款支付前形象进度的确认**___。

关于监理人的监理权限：

AE33F4ED-A820-4B05-AFEF-8D0F6C7867AF

（1）施工图组织设计、施工方案的批准；

（2）设计变更、工程变更的签署；

（3）对发包人与承包人的索赔与反索赔事宜做出决定；

（4）进度款支付前形象进度的确认；

（5）工程中间验收和隐蔽工程验收；

（6）工程竣工验收及验收证书的签署；

（7）整个施工过程中工程质量、工程进度、工程造价的监理；

（9）与相关部门的组织协调工作。

需要取得发包人批准才能行使的职权包括：工程开工令、工程停工令、暂停令的发布，工程延期、工程变更的审批，工程内容的增减等。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：__/__。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓　　名：_____；

职　　务：_____；

监理工程师注册证书号：_____；

监理工程师执业印章号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

关于监理人的其他约定：_____。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：_____。

5.工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：构成合同的任何合同文件中的相关约定或描述，均应理解为是对工程质量标准的定义，承包人应按照合同中约定的标准和方法组织施工或修补缺陷。

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：**提前24小时书面通知**。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

6.安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

（1）承包人应严格按照《山东省建筑安全生产管理规定》、《环境保护法》等文件要求，保证施工现场安全生产文明施工。

（2）承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。发包人不承担承包人单位人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

（3）工程施工中，承包方必须遵守安全生产的有关规定，采取必要的安全防护措施，杜绝安全质量事故的发生，如施工过程中确实存在重大安全隐患，应及时书面报告发包方，在排除后方可施工。如现场发生重大安全、质量事故，承包人应采取措施，负责自费保护好事故现场。

（4）在施工现场设置施工围挡和警示标志，做好安全施工工作。按标准设置围挡，要整齐牢固、美观整洁，宣传内容齐全；标志标牌符合要求，指定安全责任人，确保安全生产；施工人员要按要求挂牌上岗，安全帽要设置统一标识。如达不到规定要求的，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权扣除相应违约金。

（5）承包人应从施工现场清除并运出承包装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，并保持整个现场及工程整洁，达到监理工程师及发包人认为合格的使用状态。由于承包人未及时清理而发生的罚款、赔偿、纠纷等责任和费用应由承包人承担，发包人可从承包人的任何款项中扣除。

（6）承包人应按主管部门要求在施工现场出入口设置洗车装备，保持出入施工现场的车辆不带土上路，否则由此造成的处罚、罚款等后果由承包人承担，并负责按主管部门要求对污染的路面进行清理。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：**按照工程所在地行政主管部门规定执行**。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：**按照工程所在地行政主管部门规定执行**。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：**按政府相关部门的要求执行，达到市级安全文明工地标准要**

求。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：**已包含在合同价款内，按付款约定执行。**

6.1.7 安全文明施工创建目标约定：-----。

超出安全文明施工创建目标的奖励：-----。

其他奖惩约定：-----。

7.工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：-----。

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：**承包人应在图纸会审后5天内将施工组织设计和进度计划提报给发包人和监理工程师各一份**。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：**发包人和监理工程师收到后7天内应予以确认或提出修改意见**。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：**发包人和监理工程师收到后7天内应予以确认或提出修改意见。**

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：**开工前7日内**。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：**开工前7日内**。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：**开工前7日内**。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：

AE33F4E5-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

开工前。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：无。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

在施工过程中，如果发包人或发包人授权的机构认为本合同工程或其任何部分的进度过慢，或者工程质量无任何保证，因而不能按预定的工期竣工并达到预定的质量标准，则发包人可将此情况通知承包人并提出警告，承包人应一个工作日内制定发包人同意的措施，以便加快工程进度和保证工程质量，承包人无权要求为了采取这些措施而相应支付任何附加费用，如承包人对发包人的上述警告无积极改正，则发包人将视情节轻重对其进行处罚，每发现一次处罚1～5万元，处罚款在工程款中扣除。

非经发包人认可，因承包人原因造成工期延误，每延误一天承担工程总造价千分之一的违约金。

如达不到约定质量标准，承包人应采取返工、修理等补救措施使工程质量达到约定的质量标准，并承担所支付的一切费用。如不按时处理，处以5%罚款。因此给发包人造成相应损失由承包人承担，返工期间工期不予顺延。承包人延误时间致使工程不能投入使用的，发包人可以停止付款及终止合同，而无须承担责任。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：/。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）六级至七级的持续2天的大风；

（2）日气温超过38℃的高温及低于-20℃的严寒大于3天；

（3）日降雨量100毫米至150毫米的持续3天的大雨及造成工程损坏的冰雹和大雪灾害。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：/。

8.材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：**执行通用条款8.4.1条 。**

8.4.2 关于材料的采购及使用约定：**发包人有提出更换主要材料的权力，除发包人供材以外的所有材料由承包人自行采购，但材料质量应符合设计要求、招标文件、合同执行期间新颁布的现行规范要求及通用条款规定。**

承包人材料进场前应向监理工程师提供基本情况，并提交有检测资质的检测单位出具的合格材料试验报告供监理工程师检查检验，经监理工程师许可后方可进场，并报发包人核备。

合同金额10万元以上的大宗材料进场前须提供承包商的供货合同，并报监理、发包人核备。

进场材料必须符合监理工程师同意的技术标准，严禁以次充好。未经检验合格严禁进场。

承包人进场材料发生二批次质量抽检不合格，承包人必须终止供货合同，更换所有所涉材料、施工，自行承担一切费用，不计入工期延误，并视情节处以1 万元— 5 万元违约金。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：**根据实际情况确定。**

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：**费用由承包人承担**。

9.试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：_____/_____。

施工现场需要配备的试验设备：____/_____。

施工现场需要具备的其他试验条件：____/____。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：_____/_____。

10.变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：**设计单位、发包人、承包人、监理单位、财政部门共同确认后方可发生变更，变更工程所发生的工程量由发包人、承包人、监理单位按实签证**。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

详见工程量清单编制说明

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：**监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改**。

发包人审批承包人合理化建议的期限：**发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。**

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：-----。

10.7 暂估价

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第-----种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第-----种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：**约定暂估价属于材料费的，材料由承包人采购的，材料的样品需通过发包人的确认并封存样品，材料价格由发包人、承包人、总监和财政部门等相关部门一同确认。约定暂估价属于施工费用的，清单中没有或没有相似的子目，按结算方式套用相关定额，施工费用可核定综合单价的由发包人、承包人、总监和财政部门等相关部门一同确认综合单价。**

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：-----。

AE33F4ED-1B2D-4D03-AFEF-6D0F6C7867AF

11.价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：**合同期内市场价格波动不调整合同价格。**

12.合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1.单价合同。

综合单价包含的风险范围：**投标报价时人工、材料、机械台班单价与工程实施时的差异；施工管理不当带来的人工、机械的窝工，材料使用不当带来的材料浪费等；管理不善带来的管理费越支；经营不善使得经济效益下降等**。

风险费用的计算方法：-----。

风险范围以外合同价格的调整方法：-----

2.总价合同。

总价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

3.其他价格形式：/。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：/。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：/。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：**按现场实际发生，依据清单编制说明规定的计算规则计算**。

AE33F4ED-A825-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：__/____。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：__/ 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：___/_____。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：___/_____。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：__/__。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：__随工程进度拨付工程进度款，施工过程中按已完成工程量的50%的比例拨付工程款，工程竣工验收合格后付至工程总造价的60%，提交竣工结算报告付至工程总造价的70%，工程竣工审计完成后付至工程总造价的97%。余款3%为工程保修金，期间无质量问题，质保期满后无息付清。

如财政拨款迟延上述付款期限的，具体付款日期以财政拨付日期为准。不得以此停止施工、顺延工期，追究损失及违约责任。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：由承包人按已完成的工程量，套用已中标综合单价计算。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：_/___。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：_____/__。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：__/___。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：___2天内___。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：__/___。

（2）发包人支付进度款的期限：_/_。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：___/_____。

AE33F4ED-A02D-4B05-AEE-8D0F6C7867AF

12.4.6 支付分解表的编制

2.总价合同支付分解表的编制与审批：___/_____。

3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：__/___。

12.5 农民工工资

12.5.2 人工费支付方式

人工费支付采用以下第 4 种方式：

（1）一次性预付。在工程开工通知载明的开工日期前一次性将人工费（签约合同价的____%）全部支付至承包人农民工工资专用账户。

（2）按月预付。在合同工期内，每月5日前将本月施工所需人工费（不低于该工程全部人工费按合同工期的月平均额）支付至承包人农民工工资专用账户。

（3）按节点预付。在分部分项工程开始施工前，将该分部分项工程施工所需人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

（4）按月支付。发包人根据承包人每月提报的已完成施工产值中的人工费清单，按月将人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

13.验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前__24__小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：__48___小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：**执行通用条款第13.2.2条第（1）～（5）款**

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：_____------_____。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：_____------_____。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：_____------_____。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：_____------_____。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

AE33F4ED-A820-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

工程试车内容：_____。

（1）单机无负荷试车费用由_____-----_____承担；

（2）无负荷联动试车费用由_____-----_____承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：_____-----_____。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：**颁发工程接收证书后28天内**。

14.**竣工结算**

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：**承包人应在工程竣工验收合格后90天内向发包人和监理人提交竣工结算申请**。

竣工结算申请单应包括的内容：**变更、签证及通用条款14.1条规定**。

14.2 竣工结算审核

竣工验收合格后90日内，承包人向发包人提交完整的竣工结算报告，发包人签收后，上报区审计局，由区审计局负责组织竣工结算审核工作。承包人如在规定期限内未提供竣工结算报告，发包人将按照审计定案值下浮10%作为结算依据。

发包人审批竣工付款申请单的期限：_____/_____。

发包人完成竣工付款的期限：_____/_____。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：_____/_____。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：**一式四份**。

承包人提交最终结算申请单的期限：---_____。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：__/__。

（2）发包人完成支付的期限：___/_____。

15.缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：**自工程实际竣工日期起计算24个月**。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：**扣留质量保证金**。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第**（1）或（2）**种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：**3%**；

（2）**3%**的工程款；

（3）其他方式:**/**。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第**（2）**种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:_____------_____。

关于质量保证金的补充约定：_____------_____。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：**详见《工程质量保修书》，自工程竣工验收合格之日起算**。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：**详见《工程质量保修书》**。

16.违约

16.发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：_____------_____。

16.1.2 发包人违约的责任

AE33F4ED-A820-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：**工期顺延**。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：-----。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：-----。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：-----。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：**工期顺延**。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：**工期顺延**。

（7）发包人未执行政府行政管理部门关于农民工工资支付的各项制度或未能按合同约定支付人工费的违约责任：-----。

（8）其他：----。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）工程质量达不到约定标准的，承包人应采取返工修理补救措施，使工程质量达到约定标准，并承担所支出的费用。

（2）承包人未经发包人许可进行转包和违法分包的，承包人应向发包人支付签约合同价3%的违约金。

（3）承包人其他违约责任按照相关法律规范执行。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：**非经发包人认可，因承包人原因造成工期延误，每延误一天承担工程总造价千分之一。延误时间致使工程不能投入使用的，发包人可追加罚款、停止付款及终止合同，承包人承担造成的损失。**

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：____----____。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：____----_____。

17.不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： **≥八级以上连续4小时的大风，200毫米以上的雨雪，百年一遇的山洪，五级以上的地震，国家法定的传染病疫情及其他不可抗力范围内的条件。**

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

18.保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：____----____。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：____-----_____。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：_____-----_。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：_____-----_____。

20.争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：_____------_。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：_____------_____。

选定争议评审员的期限：_____------_____。

争议评审小组成员的报酬承担方式：_____------_____。

其他事项的约定：_____------_____。

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

20.3.2争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：_____-----_____。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第___（2）__种方式解决：

（1）向_____---_____仲裁委员会申请仲裁；

（2）向_____威海环翠区_____人民法院起诉。

21. 补充条款

21.1 投标单位应认真自行踏勘工程现场。中标后，投标单位无权因现场调查不详而修改有关文件或要求予以补偿。

21.2 承包人必须负责做好在施工中与其他相关施工单位协调工作，并无条件服从发包人统一协调。做好与其他相关工程的协调施工及成品保护，不能影响总工期，否则将追究责任方的责任，并要承担由此引起的返工怠工损失，损失由相关部门共同确认。

21.3 施工资料要随施工进度同步进行，下一道工序施工前必须完成上一道工序技术资料的交验签证。工程完工验收合格后，施工单位要对施工资料整理归档，并通过监理工程师审核；工程档案资料在工程验收后一个月内报送工程师。

21.4 因承包人原因，施工过程中未按进度计划施工，未达到进度控制点，发包人有权对承包人作出相应的处罚，保留终止合同的权利。

21.5 发包人鼓励承包人使用新材料新工艺，但须经发包人和监理单位确认后实施。

21.6 承包人应按通用条款要求做好安全施工、文明施工工作。施工单位要在开工前在施工现场做好工程建设的宣传工作。

21.7 制定防尘降噪措施，成立专项整治领导班子，层层落实责任，制定施工现场专项整治方案。施工现场出入口必须设置沉淀池，对驶出车辆进行冲洗，门口设置统一警示牌，严禁违规车辆出入。施工现场内的堆土要使用密目网双层覆盖，裸露地面要进行碾压并及时洒水，或者采取覆盖防尘布或者防尘网等措施，确保无扬尘；进行管线和道路施工，对回填的沟槽限时恢复，采取洒水、覆盖等措施，防止扬尘污染。禁止从高处向下倾倒或者抛洒。

21.8 运输车辆按照规定的时段、行驶路线、倾倒地点运输和倾倒。运输车辆不带泥上路、不超高、不超载运输，不脱线行驶；主动使用有封闭设施的运输车辆防止撒落、扬尘，保证运输途中道路和环境“零”污染。

21.9 乱倒土方处罚：清理乱倒造成的直接费用的 2 倍。

21.10 承包人在施工过程中，不得对公用道路、公共公用设施、公用便道、公众便利及他人财产的占用造成干扰和破坏，同时应保证发包人免于受到与之相关的索赔、诉讼、损害赔偿等。若施工过程中造成公用道路、地下管线等公用设施破坏，施工企业应自行负责修复。

21.11 承包人负责应负担的检测项目的检测费。

21.12 承包人必须与工人签订规范的劳动合同，必须按月发放工人工资，且发放金额不得低于工程所在地最低工资标准，每季度末结清工人剩余应得的工资。企业要将工资直接发放给劳动者本人，不得发放给“包工头”或不具备用工主体资格的其他组织和个人。承包人应保证所得工程进度款优先付清工人或劳务工人工资报酬，否则，发包方有权追究承包方相应违约责任，直至承包方整改完毕。如工人或劳务工人直接向发包方主张工资报酬，发包方凭承包方确认的工资款先行支付，并在工程进度款中双倍扣除。如承包方不予确认，而又不能在限定的时间内解决纠纷，发包方有权先行支付。

21.13 本工程招标文件中关于工程量清单编制说明、技术质量要求等约定均对本合同有效。

21.14 承包人有责任在工程中间验收、竣工验收、档案验收过程中为发包人提供与政府相关部门的沟通与协调服务，并协助发包人办理相应手续，并负责对分包单位施工现场质量、安全、进度等有关方面的管理以及竣工资料汇总确认。

21.15 工程进度款暂时不到位时，承包人不得以此为由拖延工程进度和工期。

21.16 发包人不承担施工过程中产生的保管等费用。

21.17 在各阶段付进度款之前，承包人应提供增值税发票，否则进度款期限延期，发包人不构成违约。

21.18 对于非道路移动机械低排放控制区内的房屋建筑和市政工程项目，应使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等防治扬尘的控制措施。

AE33F4ED-A82D-4B0C-AE1F-8B0F0C7267AF

附件

协议书附件：

附件 1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件 2：发包人供应材料设备一览表

附件 3：工程质量保修书

附件 4：主要建设工程文件目录

附件 5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件 6：承包人主要施工管理人员表

附件 7：分包人主要施工管理人员表

附件 8：暂估价一览表

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

附件 1 承包人承揽工程项目一览表

单位工程名称	建设规模	建筑面积(平方米)	结构形式	层数	生产能力	设备安装内容	合同价格（元）	开工日期	竣工日期

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

附件 2

发包人供应材料设备一览表

序号	材料、设备品种	规格型号	单位	数量	单价（元）	质量等级	供应时间	送达地点	备注

AE33F4ED-A82D-4B03-AEEF-8D0F6C7867AF

附件 3

工程质量保修书

发包人（全称）：威海市环翠区教育和体育局

承包人（全称）：_____

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定，经协商一致就 2021 年环翠区校舍升级改造工程 （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏、供热与供冷系统、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人施工的工程内容 。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7．电梯、消防工程为 2 年；

8．其他项目保修期限约定如下： 本工程保修期为 2 年 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：_____

_____

_____。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：_____ 承包人(公章)：_____

地　址：_____ 地　址：_____

法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____

委托代理人(签字)：_____ 委托代理人(签字)：_____

电　话：_____ 电　话：_____

传　真：_____ 传　真：_____

开户银行：_____ 开户银行：_____

账　号：_____ 账　号：_____

邮政编码：_____ 邮政编码：_____

AE33F4ED-A82D-4B03-AFE5-8D0F6C7867AF

附件 4

主要建设工程文件目录

文件名称	套数	费用（元）	质量	移交时间	责任人

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

附件 5

承包人用于本工程施工的机械设备表

序号	机械或设备名称	规格型号	数量	产地	制造年份	额定功率(kW)	生产能力	备注

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

附件 6 承包人主要施工管理人员表

名　　称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理				
项目副经理				
技术负责人				
合同管理				
施工管理				
材料管理				
质量管理				
安全管理				
财务管理				
标准管理				
机械管理				
劳务管理				
资料管理				
其他人员				

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

附件 7

分包人主要施工管理人员表

名　　称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
二、现场人员				
项目经理				
项目副经理				
技术负责人				
合同管理				
施工管理				
材料管理				
质量管理				
安全管理				
财务管理				
标准管理				
机械管理				
劳务管理				
资料管理				
其他人员				

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

附件 8

8-1：材料暂估价表

序号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

8-2：工程设备暂估价表

序号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

8-3：专业工程暂估价表

序号	专业工程名称	工程内容	金额
小计：			

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

第五章 工程量清单

工程量清单总说明

第一标段：

一、报价人须知：

1.应按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。

2.工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。

3.工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标单位均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价内。

4.金额（价格）均以人民币表示。

二、工程名称：2021 年环翠区校舍升级改造工程-第一标段。

三、工程概况：本工程位于威海环翠区辖区。

四、工程招标范围：

各学校校舍维修改造，室外铺装翻修等，具体招标范围以工程量清单为准。第一标段包括南山小学、环翠教育幼儿园、普陀路小学、千山路小学、第七中学、古寨小学、古寨中学、长征小学、环翠机关幼儿园、统一路小学、城里中学、北竹岛小学、翠竹小学、第十中学、嵩山幼儿园等十五所学校。

五、工程质量：达到国家验收规范合格标准。

六、编制依据：

1.建设部《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)。

2.《山东省建设工程工程量清单计价规则》（2011）、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》(鲁建发【2011】19 号文)。

3.省和市建设主管部门颁发的计价定额和计价管理办法及有关计价要求。

4.招标单位提供的图纸及图纸问题答复。

5.与建设项目相关的标准设计图集、规范、技术资料等。

七、清单项目中凡注明“以下、以内、小于”字样者，均包括本身；注明“以上、以外、大于”字样者，均不包括本身。

八、投标单位参与投标视为已考察工程现场，对现场情况（包括工地位置情况、场内外道路、存贮空间、装运吊装限制及任何其他足以影响报价的情况）已较为了解和充分预计，并能根据已了解情况合理组织完成施工。现场在建主体工程的实际情况视为在报价中已充分考虑，任何因忽视

AE33E4DD-A82D-4B03-AEEF-8D0F6C7867AF

或误解工地情况而导致的索赔或工期延长将不被批准。

九、投标单位在投标报价时须按营改增后的计价依据执行。税率执行鲁建标字【2019】10 号文。投标报价时材料增值税和工程税金须依据鲁建标字【2019】10 号文规定准确报价。中标后需按此税率开具增值税发票。若出现因中标单位纳税资格所开具的增值税专用发票税率与投标税率不一致的情况，最终结算时税率按照中标单位实际开具的增值税专用发票税率计取。

十、规费费率按鲁建办字【2016】20 号文执行，其中社会保障费依据鲁标定字【2016】33 号文规定的增值税一般计税法费率 1.52%计取，最终竣工结算审计时，社会保障费根据相关文件规定的费率标准结算。安全文明施工费费率按鲁建办字【2016】20 号文执行，最终竣工结算审计时根据相关文件规定的费率标准结算。投标单位在投标报价中，规费和税金必须足额计取，取费基数须按规定计取不得调整，否则按否决投标处理。

十一、投标单位在投标报价时，应根据现场条件、招标文件要求，按照《建设工程工程量清单计价规范》、《山东省建设工程工程量清单计价规则》、本清单说明及清单规范规定的计算规则，结合施工方案、技术规范、技术装备、技术能力、施工管理经验及市场行情等规定综合分析及测算，在保证成本且有适当利润的前提下填报。

十二、投标单位在投标报价时，应考虑本工程的招标范围、工期要求与承包方式、以及不同专业交叉作业影响，并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价中。

十三、投标单位在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。工程量清单计价表中的综合单价应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、制作费、运输费、安装费、管理费、利润、检验试验费、采保费、损耗等，并考虑风险因素，以及为完成本工程项目的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用，以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务。

十四、综合单价所含工作内容应细化到清单所含子项要求，投标单位在投标时应按清单给定的统一格式，提供“单位工程汇总表”、“分部分项工程量清单计价表”、“工程量清单综合单价分析表”、“措施项目清单与计价表（一）”、“措施项目清单与计价表（二）”、“规费、税金项目清单与计价表”“工料机汇总表”、“工程议价材料表”等，投标单位应按其规定内容填写。此次清单表格仅供参考，以投标系统自动生成的表格为准。若有疑问按规定提出答疑。

十五、投标单位应详细填写工程量清单计价表中的每一项综合单价及合价，如某一项没有填写视为已包括在其它项目清单的综合单价及总价内。

十六、投标单位按照本清单填报分部分项工程量清单综合单价，严禁不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复。否则，经

评标委员会评定为不合理报价的投标文件将视为无效投标文件。如投标人编制的部分工程量清单单价畸高，招标单位有权要求投标单位在签订合同或者工程结算时调整至合理价格，但投标报价中低价不调整。

十七、投标单位必须完成所有按国家相关法律法规、行业规范等文件要求投标单位完成的检测和验收，由此产生的费用投标单位在报价时须予以考虑，结算时不增加此部分费用。

十八、工程施工中，为保证工程质量，施工单位自行采取的施工工艺措施项目，均由投标单位在报价时自行考虑，结算时不增加此部分费用。

十九、所有材料均应选用符合国标的产品，未规定品牌的主要材料选用常用知名品牌中等以上档次,所有由投标单位自主报价的材料,采购前中标单位均须提供样品,经招标单位同意后方可使用;若中标单位提供的样品或因其它的原因达不到招标单位的要求，招标单位有权指定供应商，一切费用由中标单位承担。

二十、报价应适当考虑在建设过程中发生诸如市场物价浮动和政策性调价等可能产生的风险因素。

二十一、投标单位在投标报价时，应综合考虑以下费用：

1.图纸与清单不符的以清单为准，清单未注明的以图纸为准。

2.工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标单位按照招标文件、设计图纸、规范等资料要求综合考虑；设计及规范等资料未明确的由投标单位根据现场考察、施工经验和相关资料综合考虑；或于答疑时间节点前书面提出，在答疑时统一解决。所有分部分项工程量清单均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中，结算时不予调整。结算时对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除。

3.招标图纸设计不完善或节点遗漏等情况，各投标方应结合施工经验及规范二次深化设计并充分考虑该部分费用。

4.本工程的主要材料，建设单位都有提出更换的权力，因建设单位提出材料变更导致材料产生差价建设单位给予找补差价，但差价不再参与取费,只计取规费与税金。

5.无论招标单位是否给出暂估价格，本工程材料、设备，招标单位保留自行采购的权利。

6.所有投标报价材料均应包括其采购保管费用，运输费、施工现场内外搬运费、二次倒运费、检验试验费等所有费用，并根据实际情况考虑材料的损耗率，损耗率应在“工程量清单综合单价分析表”中有明确体现。结算时，不再考虑损耗及运距等因素而调整综合单价。

7.投标单位在投标报价时需考虑指定堆放地点至施工作业面的水平垂直运输费、材料的保管费，结算时不另计、不调整。因保管不当增加的费用由投标单位承担。因投标单位材料计划原因造成需二次加工的费用，由投标单位承担。

8.所有投标报价应考虑半成品构件、成品构件的吊装、场内外运输、拼装等所有工序。实际施工

中无论采用何种运输、吊装方式，结算时均不做任何调整。

9.综合单价中应包括材料、半成品构件和成品构件运至工地现场堆放点的场外运输费用及从堆放点至施工作业面的场内运输费用、成品保护费。结算时不得因为运距而调整综合单价。如发生设计变更导致运输设备和吊装方式等发生变更导致费用变化，结算时不予调整。

10.清单项目中的材料、成品、半成品的各种制作、运输、安装等的一切损耗，应包括在报价内。

11.施工现场临时场地、临时用水、用电、机械使用及施工配合费用由投标单位与总包单位自行协商解决，所需费用全部包含在相应的投标报价中，结算时不增加此部分费用。

12.在施工过程中可能产生的扬尘、噪音、车辆进出等因素，不得对周围居民的安全、财产及正常生活等造成影响，需采取的措施及费用均需考虑在投标报价当中；若因此引起纠纷及损失，均由投标单位自行解决。

13.投标单位在报价时，均应充分考虑土方、垃圾外运过程中，场地出入口运输车辆的清洗费用、车顶覆盖费用、运输过程中的洒水降尘保洁费用，结算时不另计算。

14.投标单位为本工程提供的各类车辆及机械设备费用，包括机械设备的进出场、装卸、拼装、交通标示牌、警示牌等所有费用，应包括在清单报价中，投标单位应充分考虑施工过程中发生的各种机械的多次进出场和机械停滞的费用及风险费用，结算时不再增加此部分费用。

15. 清单中措施项目（一）费用包干计取，不论是否发生，发生多少，工程结算时，均按此报价计取，措施项目（二）按实计取，其中按项计取的项目包干。填报综合单价时应考虑完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，并考虑与此项目有关的风险因素等一切费用，结算时不再调整。

16.报价单位应根据现场实际情况，自己考虑临时设施的搭设位置，但必须符合规定。无论场内场外，结算时不再增加此部分费用。

17.投标报价要充分考虑施工过程中不可避免的赶工期增加费，结算不予调整。

18.本工程的暂列金额总计为 8 万元，按相关规定计取规费、税金。因改造项目众多，为方便造价管理，暂列金额统一计入南山小学。

19.专业工程暂估价详见清单附表。

二十二、土建、装饰工程报价时，投标单位应注意:

1.工程现场至土方、垃圾弃至点沿途产生的费用、弃至点的场地费用及土方、垃圾整理、归集、倒运费用等均包含在投标报价中，以及弃至地点的道路畅通，避免土方、垃圾堆放存在的安全隐患所发生的各种费用（包括弃至场的修路、挖掘机堆土、挖掘机进出场等）；结算时不再增加此部分费用。

2.土石方回填子目报价应包含场区内的堆放、倒运、运输的费用，综合考虑运输距离、运输方式

及回填方式等相关因素。

3.报价单位的所有混凝土项目的报价应结合本工程的实际情况和政府的相关规定考虑混凝土的施工方式，无论是采用何种搅拌和运输、输送方式，结算时均不调整报价中的综合单价。砼报价中应包含各种添加剂的费用，结算时不再增加此部分费用。砼标号发生变更仅调整材料差价，差价仅计算规费和税金。

4.所有砼项的报价均需考虑砼搅拌浇捣养护、相应构件可能发生的水平垂直运输等所有费用。

5.钢筋的损耗不另计取，均包含在钢筋的综合单价当中；钢筋项目的报价应考虑包含箍筋及所有不同的接头方式，并包含接头费用，实际施工中无论采用何种连接方式，结算均不做调整。

6.所有涉及砂浆项目的报价应结合本工程的实际情况和政府的相关规定考虑砂浆的施工方式，实际施工中无论是否采用预拌或采用现场搅拌，结算时均不调整报价中的单价。砂浆价格应综合考虑砂浆罐的租赁费，结算时不再另计取。结算时砂浆的品种及标号与清单不一致，可找补不同标号的差价，差价只计取规费、税金。

7.块料面层中所含砂浆标号与实际施工中的标号不同时，结算时对与此有关的项目不进行换算。结算时块料面层的规格有变化时，只调整清单子目中块料面层的材料差价，人工费、机械费等其他费用不再调整。

8.铺贴石材、瓷砖报价中应考虑点缀及拼花的费用，块料的切割（含弧形）、套割、对缝、异形周边加工费用等一并考虑在报价中，结算不再增加单独的费用。块料的磨边、倒角、挖孔等也包含在报价中，结算时不再调整。

9.铺贴板材报价时施工单位应充分考虑由于排版、各种板材规格发生变化等原因所产生的费用及损耗，结算时不再调整。

10.室外石材、块料面层铺装，投标单位在报价时应充分考虑石材间缝的处理费用，结算时不再增加此部分费用。墙体勾缝费用应考虑在综合单价中，结算时不再调整。

11.所有毛石、砖等砌筑、抹灰、勾缝、石材粘贴项目实际施工时需搭设脚手架的，其脚 手架搭拆费投标单位应综合考虑在报价中，结算不予另计。

12.沥青拌合设备的燃料费用，综合在机械台班单价中。

13.投标人应充分考虑施工设计说明的相关做法及要求编制清单综合单价。

14.修缮土建、建筑、装饰工程中各类改造项目，无论项目特征描述是否包含脚手架、平立面安全挂网，投标人报价时都应将此部分费用综合考虑到综合单价中，结算时不再额外计算；安装工程中的脚手架按项包干计取。

15.各类改造项目中的混凝土构件，无论项目特征描述是否包含模板的制作、安装、拆除及新旧混

凝土接触面凿毛处理，投标人报价时都应将此部分费用综合考虑到综合单价中，结算时不再额外计算。

16.改造工程中有利用价值的可回收物，包含但不限于各类铁、铝及合金制品，所有权归发包方所有，投标报价应充分考虑此类项目拆除旧料、清理基层、旧料堆放到指定地点、垃圾清扫成堆、废料装车外运等费用，项目实施过程中若施工单位未经发包人允许，私自将可回收物售卖，结算时应扣除此部分费用。

二十三、安装工程报价时，投标单位应注意：

1.所有管道报价中均含管件及附件、打堵洞眼、剔槽修复、一般钢套管制安等相关工作内容，吊筋、管道支架的制作、安装均综合在各分部分项工程量清单中综合报价，均不再单独列项。

2.所有水、暖管道的管件、法兰等均由投标人自主报价，计入相应项目的综合单价中。

3.管道的压力试验、系统吹扫、管道脱脂、管道除锈、管道刷油等均包含在相应清单项目中，报价时应综合考虑。

4.电缆敷设工程量是按设计图示的就位后净尺寸计算（包括水平、垂直走向）。电缆各处预留长度和波形余度及损耗均考虑在综合单价中。电缆的中间及终端头亦考虑在电缆敷设综合单价中，电缆敷设时不论采用何种连接方式综合单价均不做调整。

5.综合单价应综合不同安装高度费用，充分考虑管线器具的安装高度。

6.施工单位应充分仔细阅读图纸，综合考虑高层、管井、暗室、吊顶等施工中的相关费用，结算时不论采用何种方案，均不得调整。

7.配电箱安装均包含外部压接线端子等相关工作内容。

8.分部分项清单中设备安装项目，清单综合单价中只需报安装费用，不用计取设备价格，设备价款单独另列项在设备计价清单中，设备类不取规费、税金，但计入总报价。

二十四、变更价款确定的原则：

1.清单中已有适用于变更工程的价格，按清单已有的价格变更清单价款。

2.清单中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更清单价款。

3.清单中没有适用或类似于变更工程的价格，套用 2003 年消耗量定额及适用的价目表，下浮（1-投标价/控制价）*100%且不低于 5%。

AE33F4ED-A821-4B03-AFE1-8D0C7867AF

第二标段：

一、报价人须知：

1.应按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。

2.工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。

3.工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标单位均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价内。

4.金额（价格）均以人民币表示。

二、工程名称：2021 年环翠区校舍升级改造工程-第二标段。

三、工程概况：本工程位于威海环翠区辖区。

四、工程招标范围：

各学校校舍维修改造，室外铺装翻修等，具体招标范围以工程量清单为准。第二标段包括鲸园实验幼儿园、码头小学、实验中学、半月湾小学、半月湾幼儿园、孙家疃小学、孙家疃第一幼儿园、第八中学、恒大幼儿园、望岛小学、温泉学校、温泉镇中心幼儿园、桥头小学、河北小学、新苑学校、羊亭学校等十六所学校。

五、工程质量：达到国家验收规范合格标准。

六、编制依据：

1.建设部《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)。

2.《山东省建设工程工程量清单计价规则》（2011）、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》(鲁建发【2011】19 号文)。

3.省和市建设主管部门颁发的计价定额和计价管理办法及有关计价要求。

4.招标单位提供的图纸及图纸问题答复。

5.与建设项目相关的标准设计图集、规范、技术资料等。

七、清单项目中凡注明“以下、以内、小于”字样者，均包括本身；注明“以上、以外、大于”字样者，均不包括本身。

八、投标单位参与投标视为已考察工程现场，对现场情况（包括工地位置情况、场内外道路、存贮空间、装运吊装限制及任何其他足以影响报价的情况）已较为了解和充分预计，并能根据已了解情况合理组织完成施工。现场在建主体工程的实际情况视为在报价中已充分考虑，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长将不被批准。

九、投标单位在投标报价时须按营改增后的计价依据执行。税率执行鲁建标字【2019】10 号文。投标报价时材料增值税和工程税金须依据鲁建标字【2019】10 号文规定准确报价。中标后需按此税率开具增值税发票。若出现因中标单位纳税资格所开具的增值税专用发票税率与投标税率不一

AE33F4B1-A820-4B03-AFEF-800F6C7867AF

致的情况，最终结算时税率按照中标单位实际开具的增值税专用发票税率计取。

十、规费费率按鲁建办字【2016】20号文执行，其中社会保障费依据鲁标定字【2016】33号文规定的增值税一般计税法费率1.52%计取，最终竣工结算审计时，社会保障费根据相关文件规定的费率标准结算。安全文明施工费费率按鲁建办字【2016】20号文执行，最终竣工结算审计时根据相关文件规定的费率标准结算。投标单位在投标报价中，规费和税金必须足额计取，取费基数须按规定计取不得调整，否则按否决投标处理。

十一、投标单位在投标报价时，应根据现场条件、招标文件要求，按照《建设工程工程量清单计价规范》、《山东省建设工程工程量清单计价规则》、本清单说明及清单规范规定的计算规则，结合施工方案、技术规范、技术装备、技术能力、施工管理经验及市场行情等规定综合分析及测算，在保证成本且有适当利润的前提下填报。

十二、投标单位在投标报价时，应考虑本工程的招标范围、工期要求与承包方式、以及不同专业交叉作业影响，并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价中。

十三、投标单位在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。工程量清单计价表中的综合单价应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、制作费、运输费、安装费、管理费、利润、检验试验费、采保费、损耗等，并考虑风险因素，以及为完成本工程项目的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用，以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务。

十四、综合单价所含工作内容应细化到清单所含子项要求，投标单位在投标时应按清单给定的统一格式，提供“单位工程汇总表”、“分部分项工程量清单计价表”、“工程量清单综合单价分析表”、“措施项目清单与计价表（一）”、“措施项目清单与计价表（二）”、“规费、税金项目清单与计价表”“工料机汇总表”、“工程议价材料表”等，投标单位应按其规定内容填写。此次清单表格仅供参考，以投标系统自动生成的表格为准。若有疑问按规定提出答疑。

十五、投标单位应详细填写工程量清单计价表中的每一项综合单价及合价，如某一项没有填写视为已包括在其它项目清单的综合单价及总价内。

十六、投标单位按照本清单填报分部分项工程量清单综合单价，严禁不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复。否则，经评标委员会评定为不合理报价的投标文件将视为无效投标文件。如投标人编制的部分工程量清单单价畸高，招标单位有权要求投标单位在签订合同或者工程结算时调整至合理价格，但投标报价中低价不调整。

十七、投标单位必须完成所有按国家相关法律法规、行业规范等文件要求投标单位完成的检测和

验收，由此产生的费用投标单位在报价时须予以考虑，结算时不增加此部分费用。

十八、工程施工中，为保证工程质量，施工单位自行采取的施工工艺措施项目，均由投标单位在报价时自行考虑，结算时不增加此部分费用。

十九、所有材料均应选用符合国标的产品，未规定品牌的主要材料选用常用知名品牌中等以上档次,所有由投标单位自主报价的材料,采购前中标单位均须提供样品,经招标单位同意后方可使用;若中标单位提供的样品或因其它的原因达不到招标单位的要求，招标单位有权指定供应商，一切费用由中标单位承担。

二十、报价应适当考虑在建设过程中发生诸如市场物价浮动和政策性调价等可能产生的风险因素。

二十一、投标单位在投标报价时，应综合考虑以下费用：

1.图纸与清单不符的以清单为准，清单未注明的以图纸为准。

2.工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标单位按照招标文件、设计图纸、规范等资料要求综合考虑；设计及规范等资料未明确的由投标单位根据现场考察、施工经验和相关资料综合考虑；或于答疑时间节点前书面提出，在答疑时统一解决。所有分部分项工程量清单均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中，结算时不予调整。结算时对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除。

3.招标图纸设计不完善或节点遗漏等情况，各投标方应结合施工经验及规范二次深化设计并充分考虑该部分费用。

4.本工程的主要材料，建设单位都有提出更换的权力，因建设单位提出材料变更导致材料产生差价建设单位给予找补差价，但差价不再参与取费,只计取规费与税金。

5.无论招标单位是否给出暂估价格，本工程材料、设备，招标单位保留自行采购的权利。

6.所有投标报价材料均应包括其采购保管费用，运输费、施工现场内外搬运费、二次倒运费、检验试验费等所有费用，并根据实际情况考虑材料的损耗率，损耗率应在“工程量清单综合单价分析表”中有明确体现。结算时，不再考虑损耗及运距等因素而调整综合单价。

7.投标单位在投标报价时需考虑指定堆放地点至施工作业面的水平垂直运输费、材料的保管费，结算时不另计、不调整。因保管不当增加的费用由投标单位承担。因投标单位材料计划原因造成需二次加工的费用，由投标单位承担。

8.所有投标报价应考虑半成品构件、成品构件的吊装、场内外运输、拼装等所有工序。实际施工中无论采用何种运输、吊装方式，结算时均不做任何调整。

9.综合单价中应包括材料、半成品构件和成品构件运至工地现场堆放点的场外运输费用及从堆放点至施工作业面的场内运输费用、成品保护费。结算时不得因为运距而调整综合单价。如发生设计变更导致运输设备和吊装方式等发生变更导致费用变化，结算时不予调整。

AE33F4BD-A22D-4B03-AFF1-200F6C7867AF

10.清单项目中的材料、成品、半成品的各种制作、运输、安装等的一切损耗，应包括在报价内。

11.施工现场临时场地、临时用水、用电、机械使用及施工配合费用由投标单位与总包单位自行协商解决，所需费用全部包含在相应的投标报价中，结算时不增加此部分费用。

12.在施工过程中可能产生的扬尘、噪音、车辆进出等因素，不得对周围居民的安全、财产及正常生活等造成影响，需采取的措施及费用均需考虑在投标报价当中；若因此引起纠纷及损失，均由投标单位自行解决。

13.投标单位在报价时，均应充分考虑土方、垃圾外运过程中，场地出入口运输车辆的清洗费用、车顶覆盖费用、运输过程中的洒水降尘保洁费用，结算时不另计算。

14.投标单位为本工程提供的各类车辆及机械设备费用，包括机械设备的进出场、装卸、拼装、交通标示牌、警示牌等所有费用，应包括在清单报价中，投标单位应充分考虑施工过程中发生的各种机械的多次进出场和机械停滞的费用及风险费用，结算时不再增加此部分费用。

15. 清单中措施项目（一）费用包干计取，不论是否发生，发生多少，工程结算时，均按此报价计取，措施项目（二）按实计取，其中按项计取的项目包干。填报综合单价时应考虑完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，并考虑与此项目有关的风险因素等一切费用，结算时不再调整。

16.报价单位应根据现场实际情况，自己考虑临时设施的搭设位置，但必须符合规定。无论场内场外，结算时不再增加此部分费用。

17.投标报价要充分考虑施工过程中不可避免的赶工期增加费，结算不予调整。

18.本工程的暂列金额总计为 8 万元，按相关规定计取规费、税金。因改造项目众多，为方便造价管理，暂列金额统一计入鲸园实验幼儿园。

19.专业工程暂估价详见清单附表。

二十二、土建、装饰工程报价时，投标单位应注意:

1.工程现场至土方、垃圾弃至点沿途产生的费用、弃至点的场地费用及土方、垃圾整理、归集、倒运费用等均包含在投标报价中，以及弃至地点的道路畅通，避免土方、垃圾堆放存在的安全隐患所发生的各种费用（包括弃至场的修路、挖掘机堆土、挖掘机进出场等）；结算时不再增加此部分费用。

2.土石方回填子目报价应包含场区内的堆放、倒运、运输的费用，综合考虑运输距离、运输方式及回填方式等相关因素。

3.报价单位的所有混凝土项目的报价应结合本工程的实际情况和政府的相关规定考虑混凝土的施工方式，无论是采用何种搅拌和运输、输送方式，结算时均不调整报价中的综合单价。砼报价中应包含各种添加剂的费用，结算时不再增加此部分费用。砼标号发生变更仅调整材料差价，差价

仅计算规费和税金。

4. 所有砼项的报价均需考虑砼搅拌浇捣养护、相应构件可能发生的水平垂直运输等所有费用。

5. 钢筋的损耗不另计取，均包含在钢筋的综合单价当中；钢筋项目的报价应考虑包含箍筋及所有不同的接头方式，并包含接头费用，实际施工中无论采用何种连接方式，结算均不做调整。

6. 所有涉及砂浆项目的报价应结合本工程的实际情况和政府的相关规定考虑砂浆的施工方式，实际施工中无论是否采用预拌或采用现场搅拌，结算时均不调整报价中的单价。砂浆价格应综合考虑砂浆罐的租赁费，结算时不再另计取。结算时砂浆的品种及标号与清单不一致，可找补不同标号的差价，差价只计取规费、税金。

7. 块料面层中所含砂浆标号与实际施工中的标号不同时，结算时对与此有关的项目不进行换算。结算时块料面层的规格有变化时，只调整清单子目中块料面层的材料差价，人工费、机械费等其他费用不再调整。

8. 铺贴石材、瓷砖报价中应考虑点缀及拼花的费用，块料的切割（含弧形）、套割、对缝、异形周边加工费用等一并考虑在报价中，结算不再增加单独的费用。块料的磨边、倒角、挖孔等也包含在报价中，结算时不再调整。

9. 铺贴板材报价时施工单位应充分考虑由于排版、各种板材规格发生变化等原因所产生的费用及损耗，结算时不再调整。

10. 室外石材、块料面层铺装，投标单位在报价时应充分考虑石材间缝的处理费用，结算时不再增加此部分费用。墙体勾缝费用应考虑在综合单价中，结算时不再调整。

11. 所有毛石、砖等砌筑、抹灰、勾缝、石材粘贴项目实际施工时需搭设脚手架的，其脚 手架搭拆费投标单位应综合考虑在报价中，结算不予另计。

12. 沥青拌合设备的燃料费用，综合在机械台班单价中。

13. 投标人应充分考虑施工设计说明的相关做法及要求编制清单综合单价。

14. 修缮土建、建筑、装饰工程中各类改造项目，无论项目特征描述是否包含脚手架、平立面安全挂网，投标人报价时都应将此部分费用综合考虑到综合单价中，结算时不再额外计算；安装工程中的脚手架按项包干计取。

15. 各类改造项目中的混凝土构件，无论项目特征描述是否包含模板的制作、安装、拆除及新旧混凝土接触面凿毛处理，投标人报价时都应将此部分费用综合考虑到综合单价中，结算时不再额外计算。

16. 改造工程中有利用价值的可回收物，包含但不限于各类铁、铝及合金制品，所有权归发包方所有，投标报价应充分考虑此类项目拆除旧料、清理基层、旧料堆放到指定地点、垃圾清扫成堆、

废料装车外运等费用，项目实施过程中若施工单位未经发包人允许，私自将可回收物售卖，结算时应扣除此部分费用。

二十三、安装工程报价时，投标单位应注意:

1.所有管道报价中均含管件及附件、打堵洞眼、剔槽修复、一般钢套管制安等相关工作内容，吊筋、管道支架的制作、安装均综合在各分部分项工程量清单中综合报价，均不再单独列项。

2.所有水、暖管道的管件、法兰等均由投标人自主报价，计入相应项目的综合单价中。

3.管道的压力试验、系统吹扫、管道脱脂、管道除锈、管道刷油等均包含在相应清单项目中，报价时应综合考虑。

4.电缆敷设工程量是按设计图示的就位后净尺寸计算（包括水平、垂直走向）。电缆各处预留长度和波形余度及损耗均考虑在综合单价中。电缆的中间及终端头亦考虑在电缆敷设综合单价中，电缆敷设时不论采用何种连接方式综合单价均不做调整。

5.综合单价应综合不同安装高度费用，充分考虑管线器具的安装高度。

6.施工单位应充分仔细阅读图纸，综合考虑高层、管井、暗室、吊顶等施工中的相关费用，结算时不论采用何种方案，均不得调整。

7.配电箱安装均包含外部压接线端子等相关工作内容。

8.分部分项清单中设备安装项目，清单综合单价中只需报安装费用，不用计取设备价格，设备价款单独另列项在设备计价清单中，设备类不取规费、税金，但计入总报价。

二十四、变更价款确定的原则：

1.清单中已有适用于变更工程的价格，按清单已有的价格变更清单价款。

2.清单中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更清单价款。

3.清单中没有适用或类似于变更工程的价格，套用 2003 年消耗量定额及适用的价目表，下浮（1-投标价/控制价）*100%且不低于 5%。

AE33F4ED-A82D-4B03-AEEF-8D0F6C7867AF

第六章 图 纸

1. 图纸目录

序号	图名	图号	版本	出图日期	备注

2. 图纸

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

第七章 技术标准和要求

工程建设地点现场条件:

一、现场施工条件:具备现场施工作业条件。

二、本工程采用的技术规范：施工及验收规范、标准执行国家现行规范、规程、标准。

三、 有关安全生产严格执行《建设工程安全生产管理条例》，严格执行（威建通字[2014]22号）《关于进一步加强建设领域扬尘污染防治工作的通知》对于非道路一栋机械低排放控制区内的房屋建筑和市政工程项目，必须使用国三及以上排放标准的非道路移动机械。

四、其它说明参见设计图纸。

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

第八章 投标文件格式

一、本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 PDF 文件的固定格式，其它相关内容由系统自动生成。

二、ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等，技术标无需电子签章）。未按照要求上传的，否决其投标 。

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

投标函附录

序号	条款名称	约定内容	备注
1	项目经理	姓名：_____	
2	工期	天数：_____天	
3	质量标准		
4	投标有效期	_____日历天	
5	不存在禁止投标的情形承诺	我单位不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3、1.4.4 项规定的任何一种情形	

投 标 人：_____（加盖公章）

法定代表人：_____（加盖印章）

_____年_____月_____日

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：_____（加盖公章）

_____年_____月_____日

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）（身份证号：_____联系电话：_____）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投标人：_____（加盖公章）

法定代表人：_____（加盖印章）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

附：法定代表人身份证复印件及授权委托人身份证复印件，授权委托代理人社保网上查询截图复印件。

注：如法定代表人参加此表可删除

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

承诺书

_____（招标人名称）：

我方在此声明：

我方拟派往_____（项目名称以下简称“本工程”）的项目经理_____（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在建、排名第一名预中标候选人或中标工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

投标人：_____（加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（加盖印章）

_____年_____月_____日

AE33F4ED-A82D-4B03-AFE5-8D0F6C7867AF

投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方拟派往本工程的项目经理现阶段没有担任任何在建、排名第一名预中标候选人或中标工程项目的项目经理，我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

五、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施。

六、为了切实维护农民工的合法权益，确保社会和企业稳定，根据各级政府和相关主管部门的相关要求，我公司承诺如下：

1、我公司将严格安装上级主管部门关于农民工资发放的相关要求，切实做好农民工工资发放工作；

2、根据相关农民工工资保证金管理办法要求缴纳农民工工资保证金；

3、我公司一定按照规定将农民工工资足额、直接发放到民工手中；

4、如因民工工资发放、处置不力，导致民工有不同形式的上访、闹访、集访等时间发生，我公司同意按照合同中相应条款对我公司进行处罚。由此造成的一切不良后果或损失由我公司承担。

七、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

八、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

九、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位：（加盖公章）

法定代表人：（加盖印章）

年 月 日

AE33F4E7-A82D-4B03-AFEF-8D0667867AF

项目经理简历表

姓　名		年 龄		学历	
职　称		职 务		拟在本合同任职	
毕业学校	年毕业于　　学校　　专业				
主要工作经历					
时　间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话
。。。					
近两年获得荣誉					
时间	荣誉称号		发证机关		级别
。。。					

此项上传请至资信标补充附件中

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F607867AF

项目管理机构组成表

序号	职务	姓名	养老保险账号	注册证书或职称或其他
1	项目经理			
2	技术负责人			
3	施工员			
4	质检（量）员			
5	材料员			
6	专职安全员			

投标人：_____（加盖公章）

法定代表人：_____（加盖印章）

日期：_____年_____月_____日

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

投标人基本情况表

<table>
<tr><td>投标人名称</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>注册地址</td><td colspan="3"></td><td>邮政编码</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">联系方式</td><td>联系人</td><td colspan="2"></td><td>电 话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>传 真</td><td colspan="2"></td><td>网 址</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>组织结构</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>姓名</td><td></td><td>技术职称</td><td></td><td>电话</td><td></td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>姓名</td><td></td><td>技术职称</td><td></td><td>电话</td><td></td></tr>
<tr><td>成立时间</td><td colspan="2"></td><td colspan="5">员工总人数：</td></tr>
<tr><td>企业资质等级</td><td colspan="2"></td><td rowspan="6">其中</td><td colspan="2">项目经理</td><td></td></tr>
<tr><td>营业执照号</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">高级职称人员</td><td></td></tr>
<tr><td>注册资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">中级职称人员</td><td></td></tr>
<tr><td>基本账户
开户银行</td><td colspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2">初级职称人员</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>基本账户账号</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>经营范围</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

此项请上传至资信标补充附件中。

AE33F4ED-A82D-4B03-AFE1-8D0F6C7867AF

附录1

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

序号	标题	分值	评分标准
威海市建设工程电子交易系统评分办法模板［100.00］			
1	资格审查［合格制］		
1.1	营业执照	合格制	上传word或pdf格式的文档，内容为营业执照的彩色扫描件
1.2	资质证书	合格制	上传word或pdf格式的文档，内容为资质证书的彩色扫描件
1.3	安全生产许可证	合格制	上传word或pdf格式的文档，内容为安全生产许可证的彩色扫描件
1.4	法定代表人身份证明或授权委托书	合格制	上传word或pdf文档,若法定代表人参加投标，内容为法人身份证明（按投标文件格式提供）及企业法定代表人身份证扫描件；若委托代理人参加投标，内容为授权委托书（按投标文件格式提供）及企业法定代表人身份证扫描件、授权委托代理人身份证扫描件及社保证明或网上查询截图。
1.5	投标保证金证明	合格制	上传word或pdf文档 1.若采用电汇、网上银行转账形式提交投标保证金的，后附投标人基本户开户证明、汇款证明等材料彩色扫描件。 2.如采用银行保函形式，银行保函要求由投标人基本账户的开户银行针对本工程开具，有效期不少于投标有效期，投标文件中附银行保函复印件，开标现场需提交银行保函原件给招标代理单位，否则投标文件不予接收 3.若选择保险保函形式，具体要求见招标文件投标人须知3.4.1，需附： 1）保险费汇款证明及有效发票；2）企业基本账户证明文件；3)有效保函； 4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明； 5）保险机构通过上述网站公开信息的查询截图； 6）保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设有的服务机构营业执照彩色扫描件。投标单位需携带原件校验（查询信息截图除外），且复印件必须与原件保持一致。 4.如选择电子保函方式：
			若采用电子保函形式提交投标保证的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网”（详见办事指南--工程建设专区-威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：0592-6254455。 5.如投标企业为信用评价为AAA级、AA级的企业可免予缴纳工程投标保证金（或免缴部分保证金的），需在此处上传2019年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价为AAA级、AA级的证明材料
1.6	项目经理	合格制	上传word或pdf文档， 1、上传建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格彩色扫描件。 2、上传安全生产考核合格证（B证）彩色扫描件。 3、上传未担任其他在建、排名第一的预中标或中标工程项目的项目经理（按投标文件格式上传承诺书，且招标代理公司在开标现场进行查询）。
1.7	失信情况查询	合格制	上传word或pdf格式的文档 1.投标人及参与本次投标的相关人员不得为失信被执行人，否则否决其投标。（省份为全部） 注：查询网址:http://zxgk.court.gov.cn/shixin/；投标文件附通过网站查询信息记录，包含投标人、法定代表人、委托代理人、项目经理不得为失信被执行人情况网页截图。 2.投标人不得在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单，否则否决其投标。 注：查询网址http://www.gsxt.gov.cn/index.html；投标文件需附查询截图。 3.投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体，否决否决其投标。本条投标人无需附截图，开标时，招标代理公司在公共资源交易中心外网通过联合惩戒特定程序查询。 4.投标人近三年内无行贿犯罪行为记录。查询网址http://wenshu.court.gov.cn/；投标文件需附查询截图。
1.8	投标人信用承诺书	合格制	上传word或pdf格式的文档 按投标文件格式提供。
1.9	社保缴纳证明	合格制	上传word或pdf文档 项目经理及技术负责人相关证件及项目管理机构所有人员需提供本单位近期社保缴纳证明（项目管理机构人员若为退休人员可提供退休及返聘证明材料）。填写并上传项目管理机构组成表（按投标文件格式提供）。 项目管理机构：项目经理具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格及安全生产考核合格证（B证），技术负责人具有工程系列中级及以上职称或建设类注册证书，项目管理机构其他人员包括：技术负责人1人、安全员3人、施工员1人、质检（质量）员1人，材料员1人。
2	技术标［20.00］		

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

序号	标题	分值	评分标准
2.1	内容完整性和编制水平	2.00	对工程整体有深刻认识，表述清晰完整，施工段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计合理
2.2	施工方案与技术措施	2.00	施工方案和技术措施合理，对关键工序和关键部位施工具有针对性，措施得力、经济、安全、可行。
2.3	质量管理体系与措施	2.00	有完整的质量保证措施，先进可行，有针对本工程的通病治理措施。
2.4	安全管理体系与措施	2.00	针对项目实际具有完整的安全文明措施和应急救援预案，且措施齐全，预案可行。
2.5	环境保护管理体系与措施	2.00	环境保护措施安全得力，减少噪音、降低环境污染，冬季、雨季施工方案（包括(1)落实扬尘控制措施、落实渣土车运输管控措施等污染控制措施等；(2)对于非道路移动机械低排放控制区内的房屋建筑和市政工程项目，应使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等控制措施）
2.6	节能环保方案	2.00	新技术、新产品、新工艺、新材料应用。
2.7	工程进度计划与措施	2.00	施工进度计划和进度措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）。
2.8	资源配备计划	2.00	投入的劳动力、机械设备等计划合理，与进度计划呼应，满足施工需要。
2.9	项目管理机构人员配备	2.00	项目管理机构人员配备齐全合理（采用暗标方式，不得涉及人员姓名、公司名称等暴露投标人身份的内容）。
2.10	保修制度、配合工作	2.00	成品保护、工程保修制度、总包和分包配合、与发包、监理、设计的配合等。
3	**资信标［10.00］**		
3.1	企业信用及考核情况	5.00	上传word或pdf格式的文档。 1、企业近一年（2020.6.28-2021.6.28）未发生任何违纪、违规情况者得0分，有违法违规行为扣分的，按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算，扣分无下限；投标单位若在其他城市存在违法、违规行为或造成责任事故，按《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》的规定进行再扣分。 附：“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询网页截图，得分以开标日“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案结果为准。 2、投标人2019年度参加市级及以上建设行政主管部门评定的信用等级评价为AAA等级的，加5分；AA等级的加2分；AA等级以下的，不加分。投标人若在其他城市2019年度同时评定信用等级的，以同一年度内信用等级评价最低级别为准。 附：建设行政主管部门信用等级评价的文件或官网截图。
3.2	项目管理机构	2.00	通过系统选择项目班子成员 项目经理具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格及安全生产考核合格证（B证），否则否决其投标。 技术负责人具有工程系列中级及以上职称或建设类注册证书，项目管理机构其他人员包括：技术负责人1人、安全员3人、施工员1人、质检（质量）员1人，材料员1人。 项目管理机构人员按要求配备齐全得2分，否则不得分。 需提供人员社保证明(包括项目管理机构人员、委托代理人，若为退休人员可提供退休及返聘证明材料)。
3.3	项目经理信用情况	1.50	上传word或pdf格式的文档 项目经理近一年（2020.6.28-2021.6.28）未发生任何违纪、违规情况者得1.5分，有违法违规行为扣分的，按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算，扣分无下限（起扣点从1.5分开始起扣）；投标单位若在其他城市存在违法、违规行为或造成责任事故，按《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》的规定进行再扣分。 附：“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询网页截图，得分以开标日“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案结果为准。
3.4	企业业绩	1.00	通过系统勾选所使用的业绩，2018年以来投标人具有类似项目的业绩，单项合同额500万以上，每有一项得1分，满分1分。 系统中上传合同、中标通知书、官网公示截图彩色扫描件，时间以签订合同时间为准，否则不得分。 类似业绩是指学校或幼儿园的装饰工程或改造工程。
3.5	人员业绩	0.50	通过系统勾选所使用的业绩，2018年以来项目经理具有类似项目的业绩，单项合同额500万以上，每有一项得0.5分，满分0.5分。 系统中上传合同、中标通知书、官网公示截图彩色扫描件，时间以签订合同时间为准，否则不得分。 类似业绩是指学校或幼儿园的装饰工程或改造工程。
4	**商务标［70.00］**		

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

序号	标题	分值	评分标准
4.1	投标报价	70.00	基准价计算方式：综合平均法。 评标基准价C=投标价算术平均值A×下浮系数K1×权重比例Q1+招标控制价B×下浮系数K2×权重比例Q2。 投标价算术平均值A计算过程：（n为有效投标人个数） 当n≤6时，A＝所有有效标书报价的算术平均值 当6＜n≤9时，A＝所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值 当n ＞ 9时，A＝所有有效标书报价中去掉2个最高价、2个最低价后的算术平均值 B：招标控制价。 K1：0.958,0.961,0.964,0.967,0.97。 K2：0.98。 Q：权重比例Q1 + Q2 = 100 %，Q1、Q2取值均应≥30 %。 Q1：0.65,0.66,0.67,0.68,0.69,0.7。
			以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价1%，扣减0.25分，扣完为止。 每低于基准价1%，扣减0.13分，扣完为止。 偏离不足1%时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

其他注意事项

控制价　　：8800000.00

专家个数　　:7

投标人报价方式　　:总价（元）

定标方式　　:推荐候选人3名

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	鲸园实验幼儿园							
	建筑工程							
1	010101003001	挖基础土方	1.土壤类别:综合考虑 2.基础形式:综合考虑 3.开挖形式:综合考虑 4.挖土深度:综合考虑 5.运输距离:综合考虑 6.工作内容:包括挖土、运土、平整、倒运等	m3	0.49			
2	010401006001	3:7灰土垫层	1.150mm厚3:7灰土垫层 2.素土夯实，夯实系数达到施工要求	m3	0.29			
3	010103001001	土（石）方回填	1.回填材料要求:原土夯实 2.回填质量要求:达到成活标准	m3	0.1			
4	AB001	理石石墩	1.灰土垫层上安装理石石墩500*500*600mm 2.石凳边缘磨圆角处理 3.石凳上方两侧预留50厚凹槽用于安装防腐木	m3	0.6			
5	AB002	防腐木条	1.石墩上安装防腐木条1160*60*50mm 2.木条刷防腐漆两道 3.最外侧木条做圆角处理	m3	0.07			
	修缮土建工程							
1	GB001	拆除围墙矮墙	1.包含围墙矮墙，包含拆除砖砌体及其抹灰层等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m3	10.84			
	建筑工程							
1	010101003002	挖基础土方	1.土壤类别:综合考虑 2.基础形式:综合考虑 3.开挖形式:综合考虑 4.挖土深度:综合考虑 5.运输距离:综合考虑 6.工作内容:包括挖土、运土、平整、倒运等	m3	4.02			
2	010103001002	土（石）方回填	1.回填材料要求:原土夯实 2.回填质量要求:达到成活标准	m3	4.02			
3	010401001001	混凝土挡台	1.挡台形式、材料种类:钢筋混凝土挡台 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土类型:综合考虑 4.包含模板制作、安装、拆除等全部工作内容	m3	10.84			
4	010416001001	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.253			
5	010416001002	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400 ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.222			
	装饰工程							

AE3E4ED-A82-203-AFEE-8DOF6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	020201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.材料种类、配合比、厚度:20厚1:3水泥砂浆抹灰掺5%防水剂	m2	111.22			
2	020507001001	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:围墙 2.涂料种类、刷喷要求:防水高级涂料，腻子及涂料遍数达到成活要求	m2	111.22			
3	020504010001	围墙栏杆	1.150*150*8mm镀锌钢板预埋件，焊接4根 HRB400 ϕ 12，L=120mm 2.立柱60*60*4mm方管、60*10mm双层扁钢上焊接 HRB400 ϕ 16栏杆带枪头 3.钢材均采用Q235-B钢，外露面采用热镀锌后刷氟碳漆防腐 4.栏杆喷深灰金属氟碳漆 5.其他做法及造型详见图纸	m2	120.6			
	修缮土建工程							
1	GB039	拆除混凝土路面	1.拆除混凝土路面，包括混凝土切割、拆除等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.部位：矮木桩区 4.垃圾装车外运	m3	4			
2	GB040	拆除小房	1.拆除原有小房 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点并装车外运 3.部位：树屋	套	1			
	建筑工程							
1	010401006002	混凝土找平找坡层	1.混凝土强度等级：70mm厚C20细石混凝土找平找坡层 2.包含模板制作、安装、拆除等全部工作内容 3.部位：鹅卵石路面	m2	29.7			
2	010401006003	鹅卵石路面	1.混凝土强度等级：70mm厚C20混凝土安装鹅卵石 2.包含模板制作、安装、拆除等全部工作内容 3.部位：鹅卵石路面	m2	33			
3	010101003003	挖基础土方	1.土壤类别:综合考虑 2.基础形式:综合考虑 3.开挖形式:综合考虑 4.挖土深度:综合考虑 5.运输距离:综合考虑 6.工作内容:包括挖土、运土、平整、倒运等 7.部位:矮木桩区	m3	3.3			
4	010103001003	土（石）方回填	1.回填材料要求:原土夯实 2.回填质量要求:达到成活标准 3.部位:矮木桩区	m3	4.4			
5	010401001002	带形基础	1.基础形式、材料种类:钢筋混凝土条形基础 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土类型:综合考虑 4.部位:矮木桩区	m3	1.1			

AE35F4ED-A82E-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6	010416001003	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 6 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.部位:矮木桩区	t	0.032			
7	AB091	混凝土仿木桩	1.混凝土仿木桩制作安装，包含钢筋、模板制作、安装、拆除等全部工作内容 2.树皮用砂浆抹出，年轮为抹砂浆时刻槽 3.直径为300mm 4.埋深400mm，漏出地面100-300mm 5.详见设计图纸及图集L13J9-2第26页3	根	19			
8	AB092	混凝土独木桥	1.混凝土仿木独木桥制作安装，包含钢筋、模板制作、安装、拆除等全部工作内容 2.树皮用砂浆抹出，年轮为抹砂浆时刻槽 3.规格：2000*300*100mm 4.混凝土强度等级：C25 5.详见设计图纸	个	1			
9	010101003004	挖基础土方	1.土壤类别:综合考虑 2.基础形式:综合考虑 3.开挖形式:综合考虑 4.挖土深度:综合考虑 5.运输距离:综合考虑 6.工作内容:包括挖土、运土、平整、倒运等 7.部位:树屋	m3	4.55			
10	010103001004	土（石）方回填	1.回填材料要求:原土夯实 2.回填质量要求:达到成活标准 3.部位:树屋	m3	2.44			
11	010401006004	级配碎石垫层	1.100mm厚碎石垫层 2.部位:树屋	m3	0.65			
12	010401006005	垫层	1.混凝土强度等级：100mm厚C20混凝土垫层 2.包含模板制作、安装、拆除等全部工作内容 3.部位:树屋	m3	0.384			
13	010401002001	独立基础	1.基础形式、材料种类:钢筋混凝土独立基础 2.混凝土强度等级:C30 3.包含模板制作、安装、拆除等全部工作内容 4.部位:树屋	m3	1.08			
14	010401001003	混凝土路面	1.路面形式、材料种类:200mm厚混凝土路面 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土类型:综合考虑 4.部位:树屋	m2	6.5			
15	010416001004	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.部位：树屋	t	0.085			
16	010416001005	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400 ϕ 10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.部位：树屋	t	0.015			

AE35F4ED-A82E-4803-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17	AB093	管涵场地	1.安装固定预制混凝土管涵，内径ϕ=800mm，壁厚80mm，包含混凝土安装固定、管口处理等工作内容 2.沙土回填、地形整理，包含沙土搅拌、混凝土覆盖等工作内容 3.具体做法详见设计图	项	1			
	装饰工程							
1	020102001001	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:花岗岩石板地面，稀水泥擦缝，规格综合考虑 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆，素水泥浆一道 3.部位：矮木桩区 4.详见设计图纸	m2	3.3			
2	BB030	防腐木树屋	1.树屋梁板墙柱均为防腐木 2.柱规格：200*200mm 3.梁规格：150*100mm 4.楼板及墙板规格：h=20mm 5.其他材料：ϕ80mm圆木、ϕ20mm麻绳、60mm钢管扶手等 6.工程量按防腐木体积计算，综合单价包含防腐木刷漆、麻绳、扶手、门窗、五金配件等所有工作内容 7.具体做法详见设计图	m3	2.02			
3	BB031	木爬梯	1.管涵造型上安装50mm厚木爬梯，包含刷漆、五金配件等工作内容 2.具体做法详见设计图	套	2			
4	BB032	植物攀爬网	1.钢板预埋件采用ϕ8化学植筋固定在原围墙和楼体外墙，连接预埋块综合考虑 2.60钢管支架固定于钢板预埋件上，喷深灰色金属氟碳漆 3.攀爬网粗麻直径20mm 4.网口斜宽450mm 5.具体做法详见设计图	m2	36.17			
5	BB033	成品室外黑板	1.墙面安装成品室外黑板 2.部位:文化墙	m2	21.44			
	安装工程							
	室外排水							
1	030801001001	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外)：室外 2.输送介质：雨水 3.规格：DN100	m	8.8			
2	CB001	埋地镀锌钢管做三油两布防腐处理		m2	3			
	土建工程							

AE33F4ED-A82E-4C1C-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	AB138	砖砌平箅式双箅雨水口	1.方形砖砌平箅式双箅雨水口（偏沟综合考虑） 2.做法：素土夯实，C15混凝土底板，C20细石混凝土垫层，M10水泥砂浆砌砖砌体，井内用M10.0水泥砂浆勾缝 3.具体设计详见图集06M201-8p25 4.450*750mm重型球墨铸铁箅子 5.包含钢筋制作、安装等工作内容	座	4			
2	AB139	砖砌平箅式双箅雨水口调整±0.1米	1.砖砌平箅式双箅雨水口，具体设计详见图集06M201-8p25 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:浆砌MU10砖 3.勾缝、抹面要求:内、外壁采用1:2.5水泥砂浆抹面2cm，内掺5%防水剂 4.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑 5.井深调整±0.1m	座	4			
3	010101002001	挖土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土平均厚度:按照图纸要求	m3	3.83			
4	010103001005	土（石）方回填	1.回填材料要求:普通土 2.回填质量要求:按设计图纸要求	m3	0.89			
5	010103001006	土（石）方回填	1.回填材料要求:沙 2.回填质量要求:按设计图纸要求	m3	2.9			
	修缮土建工程							
1	GB078	拆除花岗岩地面	1.拆除花岗岩地面，包括拆除花岗岩板及其粘贴层等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	10.56			
2	GB079	拆除混凝土垫层	1.拆除混凝土垫层 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m3	1.056			
	装饰工程							
1	020102001002	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:花岗岩火烧面，正背面及四周边满涂防污剂，灌稀水泥浆擦缝 2.结合层材料种类:撒素水泥面（洒适量清水），30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，素水泥砂浆一道（内掺建筑胶）	m2	10.56			
	码头小学							
	修缮土建工程							

AE33F4ED-A82D-4F03-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	GB117	拆除水泥花砖路面	1.拆除水泥花砖路面，包括拆除水泥花砖及其粘贴层等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	3050			
2	GB118	拆除混凝土垫层	1.拆除混凝土垫层 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m3	361			
3	GB119	拆除并更换雨水篦子	1.拆除水泥雨水篦子，更换铸铁篦子，包括拆除与更换等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	块	1			
4	GB120	铲除绿化带	1.铲除绿化带，包括铲除各类植被等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	50			
	建筑工程							
1	010101001001	平整场地	1.原场地面层去除后，调整标高、平整场地并且夯实地面	m2	3330			
2	010401001004	混凝土垫层	1.形式、材料种类:100mm厚混凝土基层 2.混凝土强度等级:C25混凝土 3.混凝土类型:综合考虑 4.包含模板制作、安装、拆除等全部工作内容	m3	333			
3	AB184	铺装路缘石	1.铺装路缘石150*250，包含砂浆、砼护脚等所有工作内容	m	997.95			
	装饰工程							
1	020102001003	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:300*600*50mm厚花岗岩火烧面(石岛红色），正背面及四周边满涂防污剂，灌稀水泥浆擦缝 2.结合层材料种类:撒素水泥面（洒适量清水），30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，素水泥砂浆一道	m2	86			
2	020102001004	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:300*600*50mm厚花岗岩火烧面(青石花色），正背面及四周边满涂防污剂，灌稀水泥浆擦缝 2.结合层材料种类:撒素水泥面（洒适量清水），30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，素水泥砂浆一道	m2	3214			
	修缮土建工程							

AE33E4ED-A82D-4B5C-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	GB158	拆除瓷砖楼地面	1.拆除瓷砖楼地面，包括拆除瓷砖及其粘贴层等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	1749.22			
2	GB159	拆除瓷砖踢脚	1.拆除瓷砖踢脚，包括拆除瓷砖及其粘贴层等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	20			
3	GB160	拆除原有墙砖	1.拆除原有墙砖，包含面砖及其基层的拆除等 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	184.47			
	装饰工程							
1	020102002001	块料楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:800*800*10mm厚地砖，砖背面刮水泥浆粘贴，彩色水泥浆勾缝 2.结合层材料种类:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，素水泥浆一道	m2	1749.22			
2	020604001001	金属装饰线	1.材料种类：不锈钢 2.线形式、规格：15mmU型分隔条	m	267.24			
3	020105003001	块料踢脚线	1.面层材料种类:5mm厚面砖，水泥浆擦缝 2.粘接方式:刷专用界面剂一遍，9mm厚1:3水泥砂浆、6mm厚1:2水泥砂浆、素水泥浆一道、4mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘接层	m2	20			
4	020204003001	块料墙面	1.墙体类型:室内抹灰墙面 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:全瓷面砖300*600、白水泥浆擦缝 3.4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘贴层	m2	184.47			
	修缮土建工程							
1	GB198	拆除原有地砖	1.拆除卫生间原有地砖，包含拆除地砖及其基层等 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	481			
2	GB199	拆除蹲便台	1.拆除卫生间蹲便台，包含拆除砖砌挡台及填充层等 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m3	9.77			
3	GB200	拆除原有墙砖	1.拆除原有墙砖，包含面砖及其基层的拆除等 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	997			

AE3F4ED-A82D-PRO-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4	GB201	拆除、维修原门	1.原有门原拆原换，包含拆除、维修、更换五金配件等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	樘	10			
5	GB202	拆除吊顶	1.拆除原吊顶，包含面层、龙骨及吊筋等 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	481			
6	GB203	拆除厕所隔断	1.拆除厕所隔断，包含隔断板及其配件的拆除等 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	120			
7	GB204	拆除原洗面台	1.拆除原洗面台，包含拆除理石台面及其型钢骨架等 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	26.4			
8	GB205	拆除原镜面玻璃	1.保护性拆除原镜面玻璃，包含拆除镜子及其五金配件等 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点	m2	44			
	建筑工程							
1	010703002001	涂膜防水	1.涂膜品种:1.5厚合成高分子防水涂料 2.防水部位:卫生间地面	m2	949.9			
2	010401006006	蹲便台	1.120mm厚C30泡沫混凝土蹲便台 2.包含模板制作、安装、拆除等全部工作内容	m3	13.47			
3	010414002001	预制拖布池	1.构件名称、规格:预制拖布池 2.混凝土强度等级:C25细石混凝土内配φ4钢筋 3.包含模板制作、安装、拆除等全部工作内容	m3	0.275			
	装饰工程							
1	020101001001	细石混凝土找坡层	1.最薄处30mm厚C20细石混凝土找坡层抹平	m2	487.2			
2	020102002002	块料楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:600*600*10mm厚全瓷防滑地砖，砖背面刮水泥浆粘贴，彩色水泥浆勾缝 2.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，素水泥浆一道	m2	487.2			
3	020102001005	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:20mm厚皇室玫瑰色大理石压边 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆，素水泥浆一道 3.部位:蹲便台	m2	11.23			

AE33144D-A82D-4...-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4	020201001002	墙面一般抹灰	1.墙体类型:原墙体 2.材料种类、配合比、厚度:7厚1:1:6水泥石灰砂浆、6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 3.2厚配套专用界面砂浆批刮 4.包含脚手架等全部工作内容	m2	1076.52			
5	020204003002	块料墙面	1.墙体类型:室内抹灰墙面 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:全瓷面砖300*600、白水泥浆擦缝 3.4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘贴层 4.包含脚手架等全部工作内容	m2	1076.52			
6	020302001001	天棚吊顶	1.吊顶形式:平顶 2.龙骨材料种类:配套金属龙骨 3.基、面层材料种类:600*600铝扣板	m2	481			
7	020603001001	大理石洗漱台	1.台面、挡水板、裙边材料种类:大理石洗漱台 2.包含理石磨边、开孔、镀锌骨架安装等所有工作内容	m2	37.6			
8	020407001001	门窗套及贴脸	1.木方靠墙刷防腐油一遍、其他三面刷防火涂料三遍 2.18mm细木工基层、背刷防火涂料三遍 3.25mm人造理石门套 4.洗手间入口门洞 5.宽度结合现场实际情况综合考虑	m	54			
9	020209001001	蹲便隔断	1.隔断形式、材料种类:抗倍特板蹲便隔断，包含隔断板、门及锌合金配件等所有工作内容 2.具体做法详见图纸及设计说明	套	90			
10	020209001002	小便隔断	1.隔断形式、材料种类:抗倍特板小便隔断，包含隔断板及锌合金配件等所有工作内容 2.具体做法详见图纸及设计说明	m2	19.2			
11	020107001001	卫生间无障碍不锈钢扶手	1.卫生间无障碍不锈钢扶手 2.具体做法详见图纸及图集L13J12-1/47、2/47	m	8			
12	020603009001	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:安装原防水镜，包含五金配件等所有工作内容	m2	44			
13	020208001001	集成墙板包管道	1.粘贴基层种类:30*40木龙骨@300*300、18mm细木工板打底，木质基层刷防火涂料，遍数达到防火要求 2.面层类型、材料规格:集成墙板	m2	12			
14	020604001002	金属装饰线	1.材料种类：不锈钢 2.线形式、规格:25*25不锈钢扣条 3.部位:阳角	m	146			
15	BB150	铝合金检修口	1.成品铝合金百叶隔断检修口250*250	个	10			
	修缮土建工程							

AE3514ED-1820-4B0F-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	GB243	拆除混凝土地面	1.拆除混凝土地面 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m3	4.8			
2	GB244	拆除设备间木屋	1.拆除设备间木屋 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	项	1			
	建筑工程							
1	010302001001	砖砌地台	1.普通烧结砖砌筑地台，20mm厚1:3水泥砂浆抹面 2.部位:传达室门口	m3	0.83			
2	010702001001	屋面卷材防水	1.工作内容:3mmSBS卷材防水一道，含防水搭接及附加层等 2.部位：屋面	m2	8.52			
3	010703002002	涂膜防水	1.涂膜品种:1.5厚合成高分子防水涂料 2.防水部位:木屋地面	m2	18.71			
	装饰工程							
1	020101001002	细石混凝土地面	1.原地面拆除后重新浇筑80mm厚C20细石混凝土地面	m2	50.39			
2	BB180	防腐木平台	1.混凝土平台上防腐木铺装，包含下方50*50mm防腐木龙骨@600mm等全部工作内容 2.防腐木规格:125*30mm 3.刷两遍防腐木油 4.详见设计图纸及说明	m2	19.2			
3	BB181	防腐木台阶	1.镀锌方管骨架40*40*2mm@600上安装30mm厚防腐木踏步 2.按投影面积计算 3.刷两遍防腐木油 4.详见设计图纸及说明	m2	5.31			
4	BB182	防腐木栏杆	1.防腐木立柱120*120mm、70*70mm、横杆90*45mm、立杆60*40mm 2.刷两遍防腐木油 3.高度1100mm 4.详见设计图纸及说明	m	10.2			
5	BB183	防腐木外墙挂板	1.防腐木龙骨50*50mm@600上固定防腐木外墙挂板，龙骨形式综合考虑 2.防腐木挂板规格:125*15mm 3.部位:传达室外墙、平台立面、台阶侧面板等 4.刷两遍防腐木油 5.详见设计图纸及说明	m2	55.97			
6	BB184	沥青瓦屋面	1.沥青瓦屋面	m2	8.52			
7	BB185	木屋面造型	1.76*140胶合梁@600mm(内填139厚防火保温岩棉) 2.12mm厚OSB定向刨花板包封 3.部位:传达室屋面 4.详见设计图纸及说明	m2	8.52			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8	BB186	防腐木推拉门	1.门框80*40mm、内置龙骨25*50mm@400、125*15mm防腐木外挂墙板贴面 2.成品304不锈钢滑轮轨道 3.木龙骨打底、20mm厚防腐木板底座 4.详见设计图纸及说明	m2	8.18			
9	BB187	防腐木外墙挂板	1.专用龙骨上固定防腐木外墙挂板，龙骨形式综合考虑 2.防腐木挂板规格:125*15mm 3.部位:观景台墙面 4.刷两遍防腐木油 5.详见设计图纸及说明	m2	55.97			
10	BB188	防腐木观景台地面	1.设备间上方防腐木铺装，包含下方龙骨等全部工作内容 2.防腐木规格:125*30mm 3.刷两遍防腐木油 4.详见设计图纸及说明	m2	11.24			
11	BB189	美人靠	1.菠萝格木美人靠450*400 2.规格:底板105*30mm、靠背40*40mm、60*60mm 3.包含底部防腐木龙骨等工作内容，详见设计图纸及说明	m	11.2			
12	BB190	轻型木屋	1.防腐木轻型木屋，包含内外墙面、顶面、屋面等全部工作内容 2.详见设计图纸及说明 3.按建筑面积计算	m2	22.35			
13	BB191	强化复合木地板	1.170*12mm厚强化复合木地板	m2	18.71			
14	020101001003	水泥砂浆找平层	1.找平部位:木屋地面 2.找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道、20厚1:3水泥砂浆抹平	m2	18.71			
15	020101001004	水泥砂浆保护层	1.部位:木屋地面 2.保护层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆	m2	18.71			
16	020406001001	金属平开窗	1.窗的类型:金属平开窗 2.材料种类、规格:70系列深灰色隔热断桥铝合金窗 3.玻璃种类、厚度:中空玻璃5+12A+5	m2	2.28			
17	020406001002	金属固定窗	1.窗的类型:金属固定窗 2.材料种类、规格:70系列深灰色隔热断桥铝合金窗 3.玻璃种类、厚度:中空玻璃5+12A+5	m2	1.14			
18	020402001001	金属平开门	1.门的类型:平开门 2.材料种类、规格:隔热断桥铝合金平开门，中空玻璃6+12A+6	m2	7.26			
19	020601006001	松木书架	1.17mm、30mm厚松木板书架，包含刷漆等全部工作内容 2.暗藏LED灯带 3.按投影面积计算	m2	17.39			

AE33F4ED-A82E-4C08-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
20	BB192	防腐木外墙挂板	1.防腐木外墙挂板125*15mm 2.15*38加压防腐钉板条钉定在龙骨上 3.防水透气膜 4.12厚定向刨花板 5.40*80龙骨@≤600 6.部位:最北侧房间	m2	12.97			
21	BB193	透明PC阳光瓦	1.透明PC阳光瓦 2.防腐木缘条40*80@600，包含压条等所有工作内容 3.部位:最北侧房间	m2	15.04			
	安装工程							
	电气							
1	030204018001	配电箱	1.类别:照明配电箱 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:距地1.8米暗装 3.半周长或回路数:200*200*90 4.其他：含无端子接线	台	4			
2	030212001001	电气配管	1.材质:钢管 2.规格:SC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:吊顶内敷设	m	187.6			
3	030212001002	电气配管	1.材质:PVC 2.规格:20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:沿砖、混凝土暗敷	m	138			
4	030212003001	电气配线	1.种类（导线、母线）:铜芯绝缘导线 2.导线用途、配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:WDZC-BYJ-2.5	m	976.8			
5	CB015	防水密闭接线口	1名称：防水密闭接线口 2.包含剔洞	个	74			
6	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:自带红外感应防水型LED方灯 2.型号、规格:嵌入，600*600*60，32W	套	24			
7	030204031001	小电器	1.名称:换气扇开关 2.安装方式:距地1.3米暗装	个（套）	8			
8	030204031002	小电器	1.名称：带防溅盒密闭插座 2.型号、规格：250V10A	个（套）	64			
9	031204003001	控制器	1.名称:无障碍求助控制器 2.其他：含壁挂式声光报警器，24V求救按钮带自复功能，220V/24V变压器，接线等	台	2			
	给排水							
10	030801003001	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:排水 3．规格:De50 4．接口材料:承插连接，水泥接口	m	37.6			

AE33F4ED-A82E-4B13-AEEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11	030801003002	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:排水 3．规格:De75 4．接口材料:承插连接，水泥接口	m	9.3			
12	030801003003	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:排水 3．规格:De110 4．接口材料:承插连接，水泥接口	m	29.4			
13	030801005001	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:排水 3．材质:U-PVC 4．规格:de50 5．连接方式:承插粘接	m	112.8			
14	030801005002	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:排水 3．材质:U-PVC 4．规格:de75 5．连接方式:承插粘接	m	27.9			
15	030801005003	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:排水 3．材质:U-PVC 4．规格:de110 5．连接方式:承插粘接	m	88.2			
16	030804012001	大便器	1.类型、型号:液压脚踏阀蹲便器 2.组装方式:	套	64			
17	030804012002	大便器	1.类型、型号:坐便器 2.组装方式:连体	套	8			
18	030804013001	小便器	1.类型、型号:自动感应一体式小便器 2.组装方式:	套	32			
19	030804003001	洗脸盆	1.组装形式：承插 2.类型：肘式 3.开关：感应水嘴	组	40			
20	030804017001	地漏	1.材质：密闭水封地漏 2.规格：DN50	个	48			
21	030804018001	地面扫除口	1.材质:PVC 2.规格:De110	个	16			
22	030801005004	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:冷水 3．材质:PPR 4．规格:de20 5．连接方式:熔接 6.敷设方式：暗敷 7.其他：含剔槽	m	102.8			
23	030801005005	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:冷水 3．材质:PPR 4．规格:de25 5．连接方式:熔接 6.敷设方式：暗敷 7.其他：含剔槽	m	8			

AE3F4ED-1821-4805-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
24	030801005006	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:冷水 3．材质:PPR 4．规格:de32 5．连接方式:熔接 6.敷设方式：暗敷 7.其他：含剔槽	m	79.2			
25	030801005007	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:冷水 3．材质:PPR 4．规格:de25 5．连接方式:熔接 6.敷设方式：吊顶内敷设	m	37.6			
26	030801005008	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:冷水 3．材质:PPR 4．规格:de32 5．连接方式:熔接 6.敷设方式：吊顶内敷设	m	13.6			
27	030801005009	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:冷水 3．材质:PPR 4．规格:de40 5．连接方式:熔接	m	10.8			
28	030801005010	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:冷水 3．材质:PPR 4．规格:de50 5．连接方式:熔接 6.敷设方式：吊顶内敷设	m	10.8			
29	030801005011	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:冷水 3．材质:PPR 4．规格:de63 5．连接方式:熔接 6.敷设方式：吊顶内敷设	m	24.4			
30	CB016	塑料阀门	1.名称：PPR双活接铜球阀 2.型号、规格：DN50	个	8			
31	CB017	塑料阀门	1.名称：PPR双活接铜球阀 2.型号、规格：DN25	个	12			
	暖通							
32	030204031003	小电器	1.名称：壁式轴流排风扇 2.型号、规格：JVF-AM-350E4 风量2950CMH 静压45Pa 功率138W,220V 重量14kg 梁下安装	个（套）	8			
33	030903007001	碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗）	1．类型:防雨百叶 2．型号、规格:420*420	个	8			
34	030805001001	铸铁散热器	1.类型:铸铁辐射对流散热器 2.片数：20片 3.型号、规格:TZY2-6-8型，工作压力为0.8MPa 4.利旧	组	20			
	室外消防							

AE3F4ED-A82E-4803-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
35	030801003004	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室外 2．输送介质:消防给水 3．规格:DN150 4．接口材料:承插链接	m	590			
36	030701018001	消火栓	1.安装部位:室外 2.型号、规格:SS100/65型室外地上式消火栓	套	2			
37	030803003001	焊接法兰阀门	1.类型:对夹双向型蝶阀 2.型号、规格:DN150	个	2			
38	CB018	埋地管道防腐	1.形式：冷底子油一遍，石油沥青2遍	m2	278			
39	CB019	埋地管道防腐	1.形式：冷底子油2遍，热沥青2遍,0.2mm塑料薄膜包裹	m2	2			
	接待室							
40	030204018002	配电箱	1.类别:照明配电箱 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:距地1.8米暗装 3.半周长或回路数:600*500*160 4.其他：含无端子外部接线	台	1			
41	030212001003	电气配管	1.材质:PVC 2.规格:20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:沿砖、混凝土暗敷	m	36.3			
42	030212003002	电气配线	1.种类（导线、母线）:铜芯绝缘导线 2.导线用途、配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:BV-2.5	m	63			
43	030212003003	电气配线	1.种类（导线、母线）:铜芯绝缘导线 2.导线用途、配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:BV-4	m	45.9			
44	030204031004	小电器	1.名称:单联开关 2.安装方式:距地1.3米暗装 3.规格：250V,10A	个（套）	2			
45	030204031005	小电器	1.名称：三联开关 2.型号、规格:250V,10A 3.安装方式：0.3m,暗装	个（套）	1			
46	030204031006	小电器	1.名称：普通五孔插座 2.型号、规格:250V,10A 3.安装方式：0.3m,暗装	个（套）	2			
47	030204031007	小电器	1.名称：空调插座 2.型号、规格:250V,16A 3.安装方式：0.3m,暗装	个（套）	1			
48	030213004001	荧光灯	1.形式（组装、成套）:灯带 2.型号、规格:DC24V-LED 3.安装形式:吸顶	套	8			
49	030213003001	装饰灯	1.名称:轨道射灯 2.型号、规:LED30W，眩晕值UGR19,色温4000K，显色指数Ra80 3.安装形式及高度:	套	10			

AE33F4ED-A82E-4203-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
50	030209001001	接地装置	1.接地极材质、规格、安装土质: 2.接地母线材质、规格、敷设方式:利用基础钢筋焊接构成联合接地网，接地引线采用40X4热镀锌扁钢，接地引出连接板采用100*100*8钢板	项	1			
51	030209002001	避雷装置	1.受雷体名称、材质、规格、安装部位及高度: 2.引下线材质、规格及形式: 3.接地极安装土质、材质、规格: 4.接地母线材质、规格、敷设方式:等电位接地引线采用40X4热镀锌扁钢，接地引出连接板采用100*100*8钢板 5.均压环材质、规格、敷设方式:	项	1			
52	030801005012	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室外 2．输送介质:冷水 3．材质:PPR 4．规格:de25 5．连接方式:熔接	m	50			
53	030803001001	螺纹阀门	1.类型:铜闸阀 2.型号、规格:DN25	个	1			
54	030701018002	消火栓	1.安装部位:室内 2.型号、规格:消防水龙箱1000*380*160（配LQ-10-20,消防水龙，Φ6喷枪，磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC2两具）	套	1			
55	CB020	保温:	1.保温材质：30mm橡塑保温	m2	0.24			
56	030801001002	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN25 4.连接方式:螺纹连接	m	18.4			
57	030801001003	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN20 4.连接方式:螺纹连接	m	5			
58	030805001002	铸铁散热器	1.安装方式（组成或成组安装）:组成 2.型号、规格:20片内	组	2			
59	030803001002	螺纹阀门	1.类型:Y型过滤器 2.型号、规格:DN25	个	1			
60	030803001003	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀 2.型号、规格:DN25	个	1			
61	030803001004	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN25	个	3			
62	030803001005	螺纹阀门	1.类型:测温球阀 2.型号、规格:DN25	个	1			
63	030803005001	自动排气阀	1.型号、规格:DN25	个	2			
64	031103015001	接线箱	1.名称：暖表箱 2.型号、规格：800*600	个	1			
65	031203001001	远传基表	1.名称:热量表 2.类别:具有数据通讯和远传功能 3.规格：DN25	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	土建工程							
1	010303003001	阀门井	1.名称:阀门井; 2.井内净规格:700*700mm 3.无地下水、井内净深1250mm 4.100mm厚级配碎石垫层，100mm厚C15混凝土井基，240mm厚MU10砖M10砂浆砌筑 5.勾缝、抹面要求:底部及内壁采用1:2.5水泥砂浆抹面10mm 6.其他:模板的制作、安装、拆除 7.井盖规格、材质:800*800mm树脂盖板及井盖圈，包含井盖安装等	座	2			
	修缮安装工程							
	拆除工程							
1	CB034	开关拆除		个	8			
2	CB035	电气管道拆除		米	320			
3	CB036	灯具拆除		个	24			
4	CB037	配线拆除		米	960			
5	CB038	给水管道拆除，管径综合考虑		米	290			
6	CB039	排水管道拆除，管径综合考虑		米	300			
7	CB040	洗手盆拆除		组	40			
8	CB041	蹲便器拆除		组	64			
9	CB042	小便器拆除		组	32			
10	CB043	散热器拆除		组	20			
	修缮土建工程							
1	GB290	拆除花岗岩地面	1.拆除花岗岩地面，包括拆除花岗岩板及其粘贴层等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	36			
2	GB291	拆除混凝土垫层	1.拆除混凝土垫层 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m3	3.6			
	装饰工程							
1	020102001006	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:花岗岩火烧面，正背面及四周边满涂防污剂，灌稀水泥浆擦缝 2.结合层材料种类:撒素水泥面（洒适量清水），30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，素水泥砂浆一道（内掺建筑胶）	m2	36			

AE35F4ED-A82E-4B03-AEE1-3D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	实验中学							
	修缮土建工程							
1	GB329	拆除屋面栏杆	1.拆除屋面欧式构件栏杆，包含拆除欧式构件、压顶等 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m	124.21			
2	GB330	屋面不锈钢栏杆	1.下方和侧面设置预埋件，不锈钢扶手与埋件焊接，扶手与侧方埋件连接处设置不锈钢法兰 2.不锈钢栏杆高度不小于1100mm 3.采用304不锈钢，扶手为40*2不锈钢管、立杆采用25*2不锈钢管 4.立杆净距不大于110mm 5.防护栏杆最薄弱处承受的最小水平推力应不小于1.5KN/m 6.具体做法详见图纸	m	124.21			
	装饰工程							
1	020201001003	栏杆拆除后抹灰找平	1.墙体类型:栏杆拆除后需找平部位 2.材料种类、配合比、厚度:水泥砂浆找平，厚度达到成活标准	m2	35			
	修缮土建工程							
1	GB368	拆除围墙栏杆	1.拆除围墙铁艺栏杆 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m	380			
2	020504010002	围墙栏杆	1.150*150*8mm镀锌钢板预埋件，焊接4根HRB400 ϕ 12，L=120mm 2.立柱60*60*4mm方管、60*10mm双层扁钢上焊接12*12实心方钢栏杆，12*5扁钢铁艺 3.钢材均采用Q235-B钢，外露面采用热镀锌后刷氟碳漆防腐 4.栏杆喷深灰金属氟碳漆 5.其他做法及造型详见图纸	m2	626			
	半月湾小学							
	修缮土建工程							
1	GB406	拆除门	1.拆除门，包含拆除门、门套、玻璃及所有五金配件等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	樘	111			
	装饰工程							

AE3...4ED-A82...-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	020402001002	金属平开门	1.门的类型:钢质保温门、开启类型综合考虑，内配钢骨架 2.材料种类、规格:5+12+5双层钢化安全玻璃、不锈钢拉手、隐蔽式门锁、搭碰珠、强磁门吸 3.包含门套、合页、各类五金等所有工作内容，详见图纸	m2	339.66			
2	020402001003	金属平开门	1.门的类型:防盗门、开启类型综合考虑 2.材料种类、规格:5+12+5双层钢化安全玻璃 3.包含门套、合页、各类五金等所有工作内容，详见图纸	m2	38.61			
3	BB281	门边修复	1.换门破损处修复，包含修复门侧抹灰、腻子乳胶漆、瓷砖墙裙、增加过门石等所有工作内容	套	111			
	半月湾幼儿园							
	修缮土建工程							
1	GB444	拆除混凝土路面	1.拆除混凝土路面，包括混凝土切割、拆除等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m3	0.64			
	建筑工程							
1	010101003005	挖基础土方	1.土壤类别:综合考虑 2.基础形式:综合考虑 3.开挖形式:综合考虑 4.挖土深度:综合考虑 5.运输距离:综合考虑 6.工作内容:包括挖土、运土、平整、倒运等	m3	4.14			
2	010301001001	砖基础	1.部位:污水泵旁砖砌体 2.砖品种、规格:综合考虑 3.砖强度等级:MU10 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	0.35			
3	010401006007	碎石渗水层	1.300mm厚碎石渗水层	m3	0.96			
4	010401001005	带形基础	1.基础形式、材料种类:混凝土条形基础 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土类型:综合考虑	m3	0.92			
5	010401006008	碎石垫层	1.200mm厚碎石垫层	m3	0.64			
6	010103001007	土（石）方回填	1.回填材料要求:原土夯实 2.回填质量要求:达到成活标准	m3	1.91			
7	010401001006	混凝土路面	1.路面形式、材料种类:300mm厚钢筋混凝土路面，钢筋另计 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土类型:综合考虑	m2	3.18			
8	010416001006	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.082			

AE3FA4E-A82E-4335-AEEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9	AB361	电动升降桩	1.304不锈钢液压驱动升降桩直径219mm，间距不大于1000mm 2.运动壁柱高度600mm 3.包含控制箱、线管敷设、污水泵及配套管件等全部工作内容 4.防护等级符合有关规范要求，详见图纸	套	4			
	孙家疃小学							
	修缮土建工程							
1	GB482	铲除涂料	1.铲除外墙涂料 2.涂料铲除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	748.36			
2	GB483	拆除花岗岩楼地面	1.拆除花岗岩楼地面，包括拆除主席台、台阶花岗岩板及其粘贴层等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	84.83			
3	GB484	拆除栏杆	1.拆除原钢质栏杆，包含连接件及固定件等 2.高度：综合考虑 3.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 4.垃圾装车外运	m	74.4			
4	GB485	拆除砖砌体	1.拆除砖砌台阶及填充区，包含拆除砌体及其抹灰层等 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m3	88			
5	GB486	拆除水泥砂浆结合层	1.拆除水泥砂浆结合层，包含砂浆结合层的拆除清理等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	748.36			
	建筑工程							
1	010302001002	砖砌台阶	1.砖砌台阶	m3	1.98			
2	AB406	钢丝网	1.抹灰层处增加一道钢丝网片，钢丝网片的网孔尺寸不应大于20*20mm，其钢丝直径不应小于1.2mm 2.具体要求详见图纸	m2	777.16			
3	AB407	人造草坪修复	1.铲除清理因看台施工损坏的人造草坪并垃圾外运 2.重新铺装人造草坪，新草坪与原场地内草坪颜色、规格相同	项	1			
4	AB408	不锈钢扶手	1.新建台阶增加不锈钢栏杆，材质、高度、规格同原栏杆相同	m	10			
	装饰工程							

AE3514ED-A82D-4D5-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	020102001007	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:600*600*30mm厚花岗岩火烧面(石岛红色），正背面及四周边满涂防污剂，灌稀水泥浆擦缝 2.结合层材料种类:撒素水泥面（洒适量清水），30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，素水泥砂浆一道	m2	28.8			
2	020102001008	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:600*600*30mm厚花岗岩火烧面(青石花色），正背面及四周边满涂防污剂，灌稀水泥浆擦缝 2.结合层材料种类:基层处理剂一道，30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	748.36			
3	020507001002	刷喷真石漆	1.基层类型、喷刷部位:外墙 2.涂料种类、刷喷要求:喷涂底层、主层及面层涂料，遍数达到成活要求，颜色综合考虑 3.包含脚手架等工作内容	m2	86.25			
	孙家疃第一幼儿园							
	修缮土建工程							
1	GB524	拆除滑梯等游乐设施	1.拆除滑梯等老旧游乐设施 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	项	1			
2	GB525	拆除原有工具房	1.拆除原有工具房 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	项	1			
3	GB526	拆除原有雨蓬	1.拆除原有雨蓬 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运，包含脚手架等全部工作内容	项	1			
4	GB527	拆除轮胎	1.拆除轮胎 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运，包含脚手架等全部工作内容	个	63			
5	GB528	拆除攀爬绳网	1.拆除攀爬绳网 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运，包含脚手架等全部工作内容	项	1			
6	GB529	拆除防腐木攀岩墙	1.拆除防腐木攀岩墙 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运，包含脚手架等全部工作内容	m2	15			
7	GB530	铲除涂料	1.铲除原围墙涂料 2.涂料铲除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运，包含脚手架等全部工作内容	m2	296			

AE33F4ED-A82E-4D5-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	建筑工程							
1	010101003006	挖基础土方	1.土壤类别:综合考虑 2.基础形式:综合考虑 3.开挖形式:综合考虑 4.挖土深度:综合考虑 5.运输距离:综合考虑 6.工作内容:包括挖土、运土、平整、倒运等	m3	14.35			
2	010103001008	土（石）方回填	1.回填材料要求:原土夯实 2.回填质量要求:达到成活标准	m3	7.86			
3	010401006009	垫层	1.混凝土强度等级：100mm厚C15混凝土垫层 2.包含模板制作、安装、拆除等全部工作内容	m3	1.46			
4	010401001007	带形基础	1.基础形式、材料种类:混凝土条形基础 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土类型:综合考虑 4.包含模板制作、安装、拆除等全部工作内容	m3	7.42			
	装饰工程							
1	020507001003	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:围墙 2.涂料种类、刷喷要求:防水高级涂料，腻子及涂料遍数达到成活要求 3.包含脚手架等全部工作内容	m2	296			
2	BB340	防腐木围栏	1.攀爬活动区花坛处新增防腐木围栏及门，做法详见图纸及图集L13J9-2第55页大样2 2.木材加工时，平均含水率不大于12% 3.金属螺栓、螺钉均须嵌入木材内，表面腻子找平 4.包含油漆、脚手架等全部工作内容	m2	53.49			
3	BB341	防腐木方木	1.200mm防腐木与挡土墙相连@1500mm 2.木材加工时，平均含水率不大于12% 3.金属螺栓、螺钉均须嵌入木材内，表面腻子找平 4.包含油漆、脚手架等全部工作内容	m3	0.47			
4	020101001005	水泥砂浆找平层	1.找平部位:工具房拆除后地面 2.找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆抹平，厚度综合考虑达到成活要求	m2	6.36			
	第八中学							
	修缮土建工程							
1	GB568	拆除屋面保护层及隔离层	1.拆除屋面保护层及隔离层，包含屋面垃圾、细石混凝土保护层、石灰砂浆隔离层、钢筋的拆除清理等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m3	29.2			

AE35F4E0-182E-4B2A-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2	GB569	铲除屋面防水层	1.铲除屋面防水层，包含屋面垃圾、面层、防水层及其结合层等 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	1051.25			
3	GB570	清理女儿墙	1.清理女儿墙表面脱落破损处，包含涂料及墙皮铲除等 2.铲除后局部找平 3.拆除后清理工作面达到后期防水施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 4.垃圾装车外运	m2	98.35			
	建筑工程							
1	010702001002	屋面卷材防水	1.工作内容:2.0厚高聚物改性沥青防水卷材两道，含防水搭接及附加层等 2.部位：食堂屋面	m2	368.37			
2	010702001003	屋面卷材防水	1.工作内容:2.0厚高聚物改性沥青防水卷材两道，面层加铝箔保护层，含防水搭接及附加层等 2.部位：艺术楼等屋面	m2	682.88			
3	010702003001	隔离层	1.厚度:10mm 2.砂浆配合比:1:4石灰砂浆	m2	486.65			
4	010702003002	保护层	1.厚度:50mm 2.混凝土强度等级:C20细石混凝土内配4@100双向钢筋网片（6*6m分隔，缝宽20，密封胶镶缝，钢筋网在分隔缝处断开）	m2	486.65			
	恒大幼儿园							
	修缮土建工程							
1	GB608	拆除花岗岩路面	1.拆除花岗岩路面，包括拆除花岗岩板及其粘贴层等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	7.2			
2	GB609	拆除混凝土路面	1.拆除混凝土路面，包括混凝土切割、拆除等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m3	0.96			
	建筑工程							
1	010101003007	挖基础土方	1.土壤类别:综合考虑 2.基础形式:综合考虑 3.开挖形式:综合考虑 4.挖土深度:综合考虑 5.运输距离:综合考虑 6.工作内容:包括挖土、运土、平整、倒运等	m3	6.24			
2	010301001002	砖基础	1.部位:污水泵旁砖砌体 2.砖品种、规格:综合考虑 3.砖强度等级:MU10 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	0.35			

AE33F4ED-A82E-4103-AFEE-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3	010401006010	碎石渗水层	1.300mm厚碎石渗水层	m3	1.44			
4	010401001008	带形基础	1.基础形式、材料种类:混凝土条形基础 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土类型:综合考虑	m3	0.48			
5	010401006011	碎石垫层	1.200mm厚碎石垫层	m3	0.96			
6	010103001009	土（石）方回填	1.回填材料要求:原土夯实 2.回填质量要求:达到成活标准	m3	2.88			
7	010401001009	混凝土路面	1.路面形式、材料种类:200mm厚钢筋混凝土路面，钢筋另计 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土类型:综合考虑	m2	4.8			
8	010416001007	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.122			
9	AB541	电动升降桩	1.304不锈钢液压驱动升降桩直径219mm，间距不大于1000mm 2.运动壁柱高度600mm 3.包含控制箱、线管敷设、污水泵及配套管件等全部工作内容 4.防护等级符合有关规范要求，详见图纸	套	5			
	装饰工程							
1	020102001009	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:600*600*60mm厚花岗岩石板，稀水泥擦缝 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆，素水泥浆一道 3.包含桩头处花岗岩板开孔处理等全部工作内容	m2	7.2			
	修缮土建工程							
1	GB647	拆除花岗岩路面	1.拆除花岗岩路面，包括拆除花岗岩板及其粘贴层等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	20			
2	GB648	拆除零星砌体	1.拆除零星砌体，包括砖挡墙、水池等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m3	10			
3	GB649	清除多余绿化苗木	1.清除多余绿化苗木，包括清除乔木、灌木、地被等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.清除的苗木装车外运	项	1			
4	GB650	拆除路缘石	1.保护性拆除花岗岩路缘石 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m	30			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	建筑工程							
1	010101003008	土方开挖	1.土壤类别:综合考虑 2.基础形式:综合考虑 3.开挖形式:综合考虑 4.挖土深度:综合考虑 5.运输距离:综合考虑 6.工作内容:包括挖土、运土、平整、倒运等	m3	152.01			
2	010305001001	石基础	1.基础形式:条形基础 2.石料种类:毛石 3.砂浆强度等级:综合考虑 4.部位：砖基础下	m3	20.94			
3	010301001003	砖基础	1.部位:沙池 2.砖品种、规格:综合考虑 3.砖强度等级:MU10 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	8.66			
4	010401006012	鹅卵石面层	1.混凝土强度等级：50mm厚C25细石混凝土粘贴鹅卵石面层 2.包含模板制作、安装、拆除等全部工作内容 3.部位：沙池	m2	46.54			
5	010401006013	碎石垫层	1.200mm厚级配碎石垫层 2部位:沙池	m3	15.68			
6	AB586	无纺布	1.200g/m2无纺布两层 2.部位:沙池	m2	78.38			
7	010401006014	消毒细沙	1.400mm厚消毒细沙 2部位:沙池	m3	31.35			
8	010401006015	碎石垫层	1.150mm厚级配碎石垫层 2部位:戏水池	m3	1.8			
9	010401006016	垫层	1.混凝土强度等级：100mm厚C20混凝土垫层 2.包含模板制作、安装、拆除等全部工作内容 3.部位:戏水池	m3	1.2			
10	010401003001	混凝土戏水池	1.基础形式、材料种类:200厚C30钢筋混凝土戏水池 2.混凝土强度等级:C30，防水等级P6 3.包含模板制作、安装、拆除等全部工作内容 4.戏水池	m3	7.8			
11	010416001008	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.部位:戏水池	t	0.482			
12	010702001004	卷材防水	1.工作内容:3mm厚SBS防水卷材一道，含防水搭接及附加层等 2.部位：戏水池	m2	38.1			
13	010401006017	鹅卵石面层	1.混凝土强度等级：50mm厚C25细石混凝土粘贴鹅卵石面层 2.包含模板制作、安装、拆除等全部工作内容 3.部位：戏水池	m2	38.1			
14	AB587	铺装路缘石	1.重新铺装已有路缘石，包含砂浆、砼护脚等所有工作内容	m	30			

AE35F4ED-A82F-4105-AFEE-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15	AB588	砖砌洗手池	1.水泥砂浆砖砌洗手池，包含砌筑、抹灰打底、池底池壁制作安装等全部工作内容 2.详见设计图纸	套	1			
16	010401006018	红砖垫层	1.150mm厚红砖垫层 2部位:防腐木铺装区	m3	18.73			
17	010401006019	碎石垫层	1.250mm厚级配碎石垫层 2部位:防腐木铺装区	m3	31.21			
	装饰工程							
1	020201001004	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.材料种类、配合比、厚度:20厚1:3水泥砂浆抹灰掺6%防水剂 3.部位：沙池	m2	86.11			
2	020101001006	水泥砂浆找平层	1.找平部位:戏水池 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆	m2	38.1			
3	020101001007	水泥砂浆保护层	1.保护层部位:戏水池 2.保护层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆	m2	38.1			
4	020204001001	石材墙面	1.墙体类型:砖砌洗手池 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:专用粘接剂粘贴黑灰色文化石面饰	m2	7.42			
5	020104002001	防腐木地板	1.材料种类:100*30厚栗色防腐木，间隙6mm，通长 2.铺设基层种类:70*70防腐木龙骨@600,5厚50*50角钢@500，L=50，M8膨胀螺丝固定，侧面100*20深棕色防腐木收边	m2	130.33			
	安装工程							
	给排水							
1	030801005013	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1.安装部位(室内、外)：室外 2.输送介质：雨水 3.材质：HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管 4.规格：DN200 5.连接方式：承插胶圈连接	m	34			
2	030801005014	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1.安装部位(室内、外)：室外 2.输送介质：雨水 3.材质：HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管 4.规格：DN300 5.连接方式：承插胶圈连接	m	10.57			
	电气工程							
3	030212001004	电气配管	1.材质：SC管 2.规格：SC50 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：埋地	m	45			
4	030212001005	电气配管	1.材质：SC管 2.规格：SC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：埋地	m	20			
5	030208001001	电力电缆	1.型号、规格：YJV-3*4 2.敷设方式：穿管敷设	m	46.125			

AE3F14ED-A62E-1B03-AEEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6	030212003004	电气配线	2.型号、规格：BVR6 3.种类（导线、母线）：导线	m	45			
7	030204017001	控制箱	型号:电控门控制箱 规格：满足图纸设计需求	台	1			
8	030204031008	小电器	1.名称:电控锁 2.型号、规格:满足设计需求	个（套）	2			
	土建工程							
1	AB633	砖砌平箅式双箅雨水口	1.方形砖砌平箅式双箅雨水口（偏沟综合考虑） 2.做法：素土夯实，C15混凝土底板，C20细石混凝土垫层，M10水泥砂浆砌砖砌体，井内用M10.0水泥砂浆勾缝 3.具体设计详见图集06M201-8p25 4.450*750mm重型球墨铸铁箅子 5.包含钢筋制作、安装等工作内容	座	2			
2	AB634	砖砌平箅式双箅雨水口调整±0.1米	1.砖砌平箅式双箅雨水口，具体设计详见图集06M201-8p25 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:浆砌MU10砖 3.勾缝、抹面要求:内、外壁采用1:2.5水泥砂浆抹面2cm，内掺5%防水剂 4.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑 5.井深调整±0.1m	座	2			
3	010303003002	砖砌雨水检查井	1.砖砌Φ700圆形雨水检查井，有地下水，具体做法详见02S515，页11 2.100mm厚C15混凝土垫层，M7.5水泥砂浆砌MU10砖井墙及流槽，抹面、座浆均用1:2防水水泥砂浆，井内、外墙用1:2防水砂浆抹面厚度20mm 3.盖板材质、规格:井盖φ700mm 4.井盖、井圈材质及规格:C30砼井圈 5.圆形井内径Φ700mm，井深按照3040mm考虑 6.Φ700球墨铸铁井座及井盖（内配防坠网等）	座	1			

AE33F4ED-A82...03-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4	AB635	砖砌雨水检查井调整±0.1米	1.砖砌Φ700圆形雨水检查井，有地下水，具体做法详见02S515，页11 2.M7.5水泥砂浆砌MU10砖井墙，抹面、座浆均用1:2防水水泥砂浆，井内、外墙用1:2防水砂浆抹面厚度20mm 3.圆形井内径Φ700mm，井深调整±0.1m	座	1			
5	010101002002	挖土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土平均厚度:按照图纸要求	m3	55.55			
6	010103001010	土（石）方回填	1.回填材料要求:普通土 2.回填质量要求:按设计图纸要求	m3	23.29			
7	010103001011	土（石）方回填	1.回填材料要求:沙 2.回填质量要求:按设计图纸要求	m3	32.26			
	修缮土建工程							
1	GB688	拆除花岗岩地面	1.拆除花岗岩地面，包括拆除花岗岩板及其粘贴层等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	54			
2	GB689	拆除混凝土垫层	1.拆除混凝土垫层 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m3	5.4			
	装饰工程							
1	020102001010	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:花岗岩火烧面，正背面及四周边满涂防污剂，灌稀水泥浆擦缝 2.结合层材料种类:撒素水泥面（洒适量清水），30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，素水泥砂浆一道（内掺建筑胶）	m2	54			
	望岛小学							
	安装工程							
1	030801001004	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:采暖 3.规格:DN100 4.连接方式:螺纹连接 5.敷设方式;明敷	m	226.9			
2	030801001005	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:采暖 3.规格:DN80 4.连接方式:螺纹连接 5.敷设方式;明敷	m	181			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3	030801001006	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:采暖 3.规格:DN70 4.连接方式:螺纹连接 5.敷设方式;明敷	m	464.4			
4	030801001007	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:采暖 3.规格:DN50 4.连接方式:螺纹连接 5.敷设方式;明敷	m	147			
5	030801001008	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:采暖 3.规格:DN40 4.连接方式:螺纹连接 5.敷设方式;明敷	m	141.3			
6	030801001009	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:采暖 3.规格:DN32 4.连接方式:螺纹连接 5.敷设方式;明敷	m	80			
7	030801001010	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:采暖 3.规格:DN25 4.连接方式:螺纹连接 5.敷设方式;明敷	m	44			
8	030801001011	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:采暖 3.规格:DN20 4.连接方式:螺纹连接 5.敷设方式;明敷	m	218.4			
9	030805001003	铸铁散热器	1.类型:铸铁辐射对流散热器 2.片数：8片 3.型号、规格:TZY2-6-8型，工作压力为0.8MPa 4.满足图纸及设计规范要求	组	2			
10	030803001006	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	35			
11	030803001007	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN70	个	4			
12	030803005002	自动排气阀	名称：自动排气阀 1.型号、规格:DN20	个	22			
13	030803001008	螺纹阀门	1.类型:手动放风阀 2.型号、规格:DN10	个	2			
	修缮土建工程							
1	GB727	拆除原有地砖	1.拆除原有地砖，包含拆除地砖及其基层等 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	20.4			
	装饰工程							

AE33F4E0-4824-4203-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	020102002003	块料楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:600*600*10mm厚全瓷防滑地砖，砖背面刮水泥浆粘贴，彩色水泥浆勾缝 2.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.部位:厨房加工区	m2	20.4			
	修缮安装工程							
	拆除工程							
1	CB070	暖气管道拆除，管径DN25内		m	262			
2	CB071	暖气管道拆除管径DN50内		m	368			
3	CB072	暖气管道拆除管径DN100内		m	875			
	温泉学校							
	修缮土建工程							
1	GB773	拆除栏杆	1.拆除原钢质栏杆，包含连接件及固定件等 2.高度：综合考虑 3.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 4.垃圾装车外运	m2	1087.16			
2	GB774	铲除涂料	1.铲除外墙涂料 2.涂料铲除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运 4.包含脚手架等全部工作内容	m2	38.4			
	建筑工程							
1	010402001001	矩形柱	1.柱种类、断面:原混凝土柱子增高 2.混凝土强度等级:C30 3.包含脚手架、模板制作、安装、拆除等全部工作内容	m3	0.64			
2	010416001009	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.包含植筋等工作内容	t	0.09			
3	010416001010	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 12	根	128			
4	010416001011	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400 ϕ 8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.04			
	装饰工程							
1	020201001005	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砌体与混凝土压顶 2.材料种类、配合比、厚度:1:3水泥砂浆厚度达到施工要求	m2	12.8			
2	BB487	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:原墙、柱等 2.涂料种类、刷喷要求:外墙高级涂料，腻子及涂料遍数达到成活要求	m2	51.2			

AE33F4ED-A82B-4203-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3	020504010003	围墙栏杆	1.60*60*4mm方管插入混凝土压顶内、C30细石混凝土灌实，两端用化学锚栓与钢板固定于柱上 2.20*20mm、14*14mm实心方钢相互焊接，内置圆环造型 3.钢材均采用Q235-B钢，栏杆防腐需做防锈漆2遍、氟碳漆2遍 4.其他做法及造型详见图纸 5.部位：校内围墙，高度1200mm	m2	621.36			
4	020504010004	围墙栏杆	1.60*60*4mm方管插入混凝土压顶内、C30细石混凝土灌实，两端用化学锚栓与钢板固定于柱上 2.20*20mm、14*14mm实心方钢相互焊接，内置圆环造型 3.钢材均采用Q235-B钢，栏杆防腐需做防锈漆2遍、氟碳漆2遍 4.其他做法及造型详见图纸 5.部位：校外围墙，高度2000mm	m2	465.8			
	安装工程							
1	030801001012	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:采暖 3.规格:DN20 4.连接方式:螺纹连接 5.敷设方式;明敷	m	145			
2	030801001013	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:采暖 3.规格:DN25 4.连接方式:螺纹连接 5.敷设方式;明敷	m	1205			
3	030801001014	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:采暖 3.规格:DN32 4.连接方式:螺纹连接 5.敷设方式;明敷	m	850			
4	030805001004	铸铁散热器	1.类型:铸铁辐射对流散热器 2.片数：8片 3.型号、规格:TZY2-6-8型，工作压力为0.8MPa 4.其他：利旧	组	32			
5	030805001005	铸铁散热器	1.类型:铸铁辐射对流散热器 2.片数：9片 3.型号、规格:TZY2-6-8型，工作压力为0.8MPa 4.其他：利旧	组	60			
6	030805001006	铸铁散热器	1.类型:铸铁辐射对流散热器 2.片数：10片 3.型号、规格:TZY2-6-8型，工作压力为0.8MPa 4.其他：利旧	组	110			

AE35F4ED-A82B-4903-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7	030805001007	铸铁散热器	1.类型:铸铁辐射对流散热器 2.片数：11片 3.型号、规格:TZY2-6-8型，工作压力为0.8MPa 4.其他：利旧	组	30			
8	030805001008	铸铁散热器	1.类型:铸铁辐射对流散热器 2.片数：12片 3.型号、规格:TZY2-6-8型，工作压力为0.8MPa 4.其他：利旧	组	100			
9	030805001009	铸铁散热器	1.类型:铸铁辐射对流散热器 2.片数：13片 3.型号、规格:TZY2-6-8型，工作压力为0.8MPa 4.其他：利旧	组	12			
10	030805001010	铸铁散热器	1.类型:铸铁辐射对流散热器 2.片数：14片 3.型号、规格:TZY2-6-8型，工作压力为0.8MPa 4.其他：利旧	组	21			
11	030805001011	铸铁散热器	1.类型:铸铁辐射对流散热器 2.片数：15片 3.型号、规格:TZY2-6-8型，工作压力为0.8MPa 4.其他：利旧	组	46			
12	030805001012	铸铁散热器	1.安装方式（组成或成组安装）:组成 2.型号、规格:20片内	片	3045			
13	CB073	散热器刷漆 试验合格的铸铁散热器刷银粉漆两遍		m2	2910			
14	030803001009	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.型号、规格:DN20	个	565			
15	030803001010	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN32	个	90			
16	030803001011	螺纹阀门	1.类型:恒温控制阀 2.型号、规格:DN20	个	456			
17	030803005003	自动排气阀	名称：自动排气阀 1.型号、规格:DN20	个	90			
	修缮安装工程							
	拆除工程							
1	CB087	暖气管道拆除，管径DN25内		m	1350			
2	CB088	暖气管道拆除管径DN50内		m	850			
3	CB089	散热器拆除		组	831			
	温泉镇中心幼儿园							
	修缮土建工程							
	围墙二							

AE3...1821...03-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	GB820	拆除围墙脱落墙皮	1.铲除围墙脱落墙皮 2.墙皮铲除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	69.36			
2	GB821	铲除涂料	1.铲除原围墙涂料 2.涂料铲除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	130.5			
	建筑工程							
	围墙一							
1	010404001001	直形墙	1.墙体类型、材料种类:弧形围墙上新增混凝土墙 2.墙体厚度:260mm 3.混凝土强度等级:C25 4.包含模板制作、安装、拆除等全部工作内容	m3	1.37			
2	010302001003	围墙	1.墙体类型 :实心砖砌围墙 2.墙体厚度 :260mm 3.砖品种、规格 :综合考虑 4.砖强度:MU10 5.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	3.88			
3	010403004001	混凝土压顶	1.断面:260*150mm 2.混凝土强度等级:C25 3.包含模板制作、安装、拆除等全部工作内容	m3	1.29			
	围墙二							
4	010703004001	变形缝	1.材料种类:沥青麻絮填缝 2.变形缝部位:围墙 3.缝宽度:20mm宽	m	79.2			
	围墙三							
5	010101003009	挖基础土方	1.土壤类别:综合考虑 2.基础形式:综合考虑 3.开挖形式:综合考虑 4.挖土深度:综合考虑 5.运输距离:综合考虑 6.工作内容:包括挖土、运土、平整、倒运等	m3	40			
6	010103001012	土（石）方回填	1.回填材料要求:原土夯实 2.回填质量要求:达到成活标准	m3	44.76			
7	010401001010	带形基础	1.基础形式、材料种类:钢筋混凝土条形基础 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土类型:综合考虑 4.包含模板制作、安装、拆除等全部工作内容	m3	11.88			
8	010416001012	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ16 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1.04			
9	010301001004	砖基础	1.基础形式:室外地坪以下条形基础 2.砖品种、规格:综合考虑 3.砖强度等级:MU10 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	10.02			

AE3314ED-A82...03-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10	010302005001	实心砖柱	1.柱形式:方形实心砖柱 2.柱截面（周长）:260*360mm 3.砖品种、规格:综合考虑 4.砖强度:MU10 5.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 6.包含脚手架等全部工作内容	m3	1.23			
11	010414002002	混凝土预埋块	1.构件名称、规格:混凝土预埋块 2.混凝土强度等级:C25 3.包含模板制作、安装、拆除等全部工作内容	m3	0.3			
12	010302001004	围墙	1.墙体类型 :实心砖砌围墙 2.墙体厚度 :260mm 3.砖品种、规格 :综合考虑 4.砖强度:MU10 5.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 6.包含脚手架、设置排水口等全部工作内容	m3	5.07			
13	010403004002	混凝土压顶	1.断面:360*110mm 2.混凝土强度等级:C30 3.包含模板制作、安装、拆除等全部工作内容	m3	0.68			
14	010416001013	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.165			
15	010416001014	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400 ϕ 8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.096			
16	010403004003	混凝土压顶	1.断面:160*150mm 2.混凝土强度等级:C25 3.包含模板制作、安装、拆除等全部工作内容	m3	0.06			
17	010703004002	变形缝	1.材料种类:沥青麻絮填缝 2.变形缝部位:围墙 3.缝宽度:20mm宽	m	8.8			
	围墙四							
18	010101003010	挖基础土方	1.土壤类别:综合考虑 2.基础形式:综合考虑 3.开挖形式:综合考虑 4.挖土深度:综合考虑 5.运输距离:综合考虑 6.工作内容:包括挖土、运土、平整、倒运等	m3	15.54			
19	010103001013	土（石）方回填	1.回填材料要求:原土夯实 2.回填质量要求:达到成活标准	m3	17.39			
20	010401001011	带形基础	1.基础形式、材料种类:钢筋混凝土条形基础 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土类型:综合考虑 4.包含模板制作、安装、拆除等全部工作内容	m3	4.62			
21	010416001015	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 16 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.39			

AE33F4ED-A82E-4F6-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
22	010301001005	砖基础	1.基础形式:室外地坪以下条形基础 2.砖品种、规格:综合考虑 3.砖强度等级:MU10 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	3.9			
23	010302005002	实心砖柱	1.柱形式:方形实心砖柱 2.柱截面（周长）:260*360mm 3.砖品种、规格:综合考虑 4.砖强度:MU10 5.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 6.包含脚手架等全部工作内容	m3	0.7			
24	010302001005	围墙	1.墙体类型 :实心砖砌围墙 2.墙体厚度 :260mm 3.砖品种、规格 :综合考虑 4.砖强度:MU10 5.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 6.包含脚手架、设置排水口等全部工作内容	m3	1.96			
25	010302001006	围墙	1.墙体类型 :实心砖砌围墙 2.墙体厚度 :160mm 3.砖品种、规格 :综合考虑 4.砖强度:MU10 5.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 6.包含脚手架等全部工作内容	m3	3.33			
26	010403004004	混凝土圈梁	1.断面:360*110mm 2.混凝土强度等级:C30 3.包含模板制作、安装、拆除等全部工作内容	m3	0.68			
27	010416001016	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.06			
28	010416001017	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400 ϕ 8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.038			
29	010403004005	混凝土压顶	1.断面:160*150mm 2.混凝土强度等级:C25 3.包含模板制作、安装、拆除等全部工作内容	m3	0.44			
	南侧围墙加高							
30	010403004006	混凝土压顶	1.断面:240*150mm 2.混凝土强度等级:C25 3.包含模板制作、安装、拆除等全部工作内容	m3	0.58			
31	010302001007	围墙	1.墙体类型 :实心砖砌围墙 2.墙体厚度 :240mm 3.砖品种、规格 :综合考虑 4.砖强度:MU10 5.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 6.包含脚手架等全部工作内容	m3	0.97			
	装饰工程							
	围墙一							

AE3F14ED-A82E-4B53-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	020201001006	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.材料种类、配合比、厚度:20厚1:3水泥砂浆抹灰掺5%防水剂	m2	94.87			
2	020507001004	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:围墙 2.涂料种类、刷喷要求:防水高级涂料，腻子及涂料遍数达到成活要求	m2	127.07			
3	020504010005	围墙栏杆改造	1.拆除原围墙一栏杆，按设计图切割改造并安装，改造后高度H=800mm 2.按改造后面积计算工程量	m2	34.96			
4	020505001001	金属面油漆	1.金属面的类型:原有金属栏杆 2.油漆种类、刷油要求:喷深灰色金属氟碳漆	m2	34.96			
	围墙二							
5	020201001007	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.材料种类、配合比、厚度:20厚1:3水泥砂浆抹灰掺5%防水剂	m2	69.36			
6	020507001005	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:围墙 2.涂料种类、刷喷要求:防水高级涂料，腻子及涂料遍数达到成活要求	m2	130.5			
7	020505001002	金属面油漆	1.金属面的类型:原有金属栏杆 2.油漆种类、刷油要求:喷深灰色金属氟碳漆	m2	183.6			
	围墙三							
8	020201001008	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.材料种类、配合比、厚度:20厚1:3水泥砂浆抹灰掺5%防水剂	m2	164.13			
9	020507001006	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:围墙 2.涂料种类、刷喷要求:防水高级涂料，腻子及涂料遍数达到成活要求	m2	88.09			
10	020504010006	围墙栏杆	1.150*150*8mm镀锌钢板预埋件，焊接4根HRB400 ϕ 12，L=120mm 2.立柱60*60*4mm方管、60*10mm双层扁钢上焊接HRB400 ϕ 16栏杆带枪头 3.钢材均采用Q235-B钢，外露面采用热镀锌后刷氟碳漆防腐 4.栏杆喷深灰金属氟碳漆 5.其他做法及造型详见图纸	m2	264.59			
	围墙四							
11	020201001009	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.材料种类、配合比、厚度:20厚1:3水泥砂浆抹灰掺5%防水剂	m2	107.12			
12	020507001007	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:围墙 2.涂料种类、刷喷要求:防水高级涂料，腻子及涂料遍数达到成活要求	m2	78.18			

AE33F4ED-A82D-4D03-AEEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	南侧围墙加高							
13	020201001010	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.材料种类、配合比、厚度:20厚1:3水泥砂浆抹灰掺5%防水剂	m2	16.85			
14	020507001008	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:围墙 2.涂料种类、刷喷要求:防水高级涂料，腻子及涂料遍数达到成活要求	m2	16.85			
	修缮土建工程							
1	GB859	拆除饭梯外墙复合板	1.拆除饭梯外墙复合板，包含拆除外墙复合板及其付骨等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.包含墙板拆除、脚手架搭拆及成品保护等全部工作内容 4.垃圾装车外运	m2	42.97			
2	GB860	屋面防水	1.饭梯屋面两道SBC卷材防水	m2	1.5			

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	装饰工程							
1	020209001003	饭梯包封	1.100轻钢龙骨，燃烧性能A级 2.龙骨内夹80厚双面玻纤毡玻璃棉板（密度48kg/m3） 3.双面8mm厚玻镁板 4.包含墙板拆除、脚手架搭拆及成品保护等全部工作内容 5.脚手架类型综合考虑	m2	42.97			
2	020207001001	铝单板墙面	1.饭梯外立面专用配件挂2mm厚成品铝单板饰面板	m2	42.97			
3	020505001003	原型钢龙骨除锈及防火处理	1.原型钢龙骨喷砂（或抛丸）除锈处理，涂刷两道防锈底漆 2.原型钢龙骨做防火处理，耐火极限需满足相关规范之要求。	项	1			
	修缮土建工程							
1	GB898	拆除混凝土路面	1.拆除混凝土路面，包括混凝土切割、拆除等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m3	1.25			
	建筑工程							
1	010101003011	挖基础土方	1.土壤类别:综合考虑 2.基础形式:综合考虑 3.开挖形式:综合考虑 4.挖土深度:综合考虑 5.运输距离:综合考虑 6.工作内容:包括挖土、运土、平整、倒运等	m3	8.11			
2	010301001006	砖基础	1.部位:污水泵旁砖砌体 2.砖品种、规格:综合考虑 3.砖强度等级:MU10 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	0.35			
3	010401006020	碎石渗水层	1.300mm厚碎石渗水层	m3	1.87			
4	010401001012	带形基础	1.基础形式、材料种类:混凝土条形基础 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土类型:综合考虑	m3	0.62			
5	010401006021	碎石垫层	1.200mm厚碎石垫层	m3	1.25			
6	010103001014	土（石）方回填	1.回填材料要求:原土夯实 2.回填质量要求:达到成活标准	m3	3.74			
7	010401001013	混凝土路面	1.路面形式、材料种类:300mm厚钢筋混凝土路面，钢筋另计 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土类型:综合考虑	m2	6.24			
8	010416001018	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.158			

AE3514ED-A82E-4E95-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9	AB768	电动升降桩	1.304不锈钢液压驱动升降桩直径219mm，间距不大于1000mm 2.运动壁柱高度600mm 3.包含控制箱、线管敷设、污水泵及配套管件等全部工作内容 4.防护等级符合有关规范要求，详见图纸	套	7			
	桥头小学							
	修缮土建工程							
1	GB936	拆除原有地砖	1.拆除原有地砖，包含拆除地砖及其基层等 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	573			
2	GB937	拆除原有墙砖	1.拆除原有墙砖，包含面砖及其基层的拆除等 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	504.33			
3	GB938	铲除涂料	1.铲除涂料 2.涂料铲除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	473.03			
4	GB939	拆除混凝土地面	1.拆除混凝土地面 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m3	10.5			
5	GB940	拆除瓷砖踢脚	1.拆除瓷砖踢脚，包括拆除瓷砖及其粘贴层等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	10.75			
6	GB941	砸门洞	1.拆除洞口砌体，包含砌体及其面砖的拆除等 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点	m2	2			
7	GB942	砸窗洞	1.拆除洞口砌体，包含按要求尺寸开窗洞及预留窗台压顶空间 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点	个	58			
8	GB943	拆除吊顶	1.拆除原吊顶，包含面层、龙骨及吊筋等 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	783			
9	GB944	拆除轻钢龙骨石膏板隔断	1.拆除轻钢龙骨石膏板隔断，包含面板、轻钢龙骨及其五金配件的拆除等 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	81.34			

AE3F4ED-A89E-4D18-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10	GB945	拆除玻璃隔断	1.拆除玻璃隔断，包含玻璃、边框及其五金配件的拆除等 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	13.82			
11	GB946	拆除砖墙	1.拆除砖墙，包含砖墙、及其抹灰层的拆除等，砖类型综合考虑 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m3	1.11			
12	GB947	拆除铝合金门窗	1.拆除铝合金门窗，包含窗及其五金配件的拆除等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	303.63			
	建筑工程							
1	010304001001	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:室内隔墙 2.墙体厚度:120mm 3.砖、砌块品种、规格:A3.5加气砼块 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.墙角等易于磕碰磨损部位，应做塑料或钢板网护角 6.包含脚手架等所有工作内容	m3	11.04			
2	010703001001	卷材防水	1.SBC防水卷材(0.7+1.3)两道,管道根部附加1.5mm厚防水涂料一道 2.防水部位:厨房、洗手池	m2	182.38			
3	010403004007	混凝土窗台压顶	1.断面:240*120mm 2.混凝土强度等级:C30 3.包含模板制作、安装、拆除等全部工作内容	m3	3.51			
4	010416001019	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.47			
5	010416001020	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400 ϕ 6 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.1			
6	010416001021	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400 ϕ 12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	根	464			
7	010101003012	挖台阶基础土方	1.土壤类别:综合考虑 2.基础形式:综合考虑 3.开挖形式:综合考虑 4.挖土深度:综合考虑 5.运输距离:综合考虑 6.工作内容:包括挖土、运土、平整、倒运等	m3	3.85			
8	010401006022	碎石灌将垫层	1.300mm厚碎石灌2.5混合砂浆分两步灌注 2.部位:台阶	m3	3.85			
9	010401002002	混凝土台阶	1.C20混凝土台阶 2.包含模板制作、安装、拆除等全部工作内容	m3	6.66			

AE35F4ED-A80F-4E65-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10	AB813	钢结构过梁	1.新增角钢过梁 L125*80*7，M10对拉螺栓@300,40*5缀板@300	kg	40			
	装饰工程							
1	020101001008	水泥砂浆找平层	1.找平部位:厨房加工区 2.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚1:3水泥砂浆抹平并向地漏找坡	m2	125.96			
2	020101001009	水泥砂浆保护层	1.找平部位:厨房加工区 2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆临时保护层兼找平层	m2	125.96			
3	020102002004	块料楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:600*600*10mm厚全瓷防滑地砖，砖背面刮水泥浆粘贴，彩色水泥浆勾缝 2.结合层材料种类:20mm厚1:3水泥砂浆结合层 3.部位:厨房加工区	m2	125.96			
4	020102002005	块料楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:600*600*10mm厚全瓷防滑地砖，砖背面刮水泥浆粘贴，彩色水泥浆勾缝 2.结合层材料种类:30mm厚1:3水泥砂浆结合层，素水泥浆一道 3.部位:餐厅等	m2	657.04			
5	020108001001	石材台阶面	1.材料种类、规格:25厚齿槽花岗岩踏步板和踢面板，石材六面均满涂防污剂，灌稀水泥浆擦缝 2.基层类型:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	9			
6	020102001011	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:25mm厚花岗岩石板，石板六面均满涂防污剂，稀水泥擦缝 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆，素水泥浆一道 3.部位:台阶平台、室外走廊	m2	25.75			
7	020201001011	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砌块墙内墙 2.材料种类、配合比、厚度:1:2.5水泥石灰砂浆压实抹平，厚度达到成活标准 3.2厚配套专用界面砂浆批刮 4.包含脚手架等所有工作内容	m2	91.99			
8	020204003003	块料墙面	1.墙体类型:厨房加工区墙面 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:全瓷面砖300*600、白水泥浆擦缝 3.4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘贴层 4.包含脚手架等所有工作内容	m2	170.25			
9	020204003004	块料墙面	1.墙体类型:餐厅墙裙 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:全瓷面砖300*600、白水泥浆擦缝 3.4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘贴层 4.包含脚手架等所有工作内容	m2	381.62			

AE3F4ED-A82D-4B16-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10	020604001003	金属装饰线	1.材料种类:304不锈钢 2.线形式、规格:30mm成品不锈钢装饰条	m	214.92			
11	020507001009	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:内墙抹灰面 2.涂料种类、刷喷要求:柔性耐水腻子分遍批刮、抹平、乳胶漆饰面，遍数达到成活要求 3.包含脚手架等工作内容	m2	473.03			
12	020201001012	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砌块墙外墙 2.材料种类、配合比、厚度:5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布 3.包含脚手架等所有工作内容	m2	29.61			
13	020507001010	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:外墙抹灰面 2.涂料种类、刷喷要求:刷弹性底涂，刮柔性腻子，刷外墙弹性涂料 3.包含脚手架等工作内容	m2	29.61			
14	020402001004	金属平开门	1.门的类型:平开门 2.材料种类、规格:铝合金平开门	m2	22.26			
15	020402001005	金属平开门	1.门的类型:平开门 2.材料种类、规格:隔热铝合金商务门	m2	27.54			
16	020406001003	金属平开窗	1.窗的类型:平开内倒窗 2.材料种类、规格:隔热断桥铝合金	m2	243.6			
17	020401006001	木质防火门	1.门的类型:乙级平开防火门 2.包含门、门套、闭门器、顺序器及各种五金配件等所有工作内容 3.闭门器应满足《防火门闭门器》GA93-2004的相关规定 4.具体做法详见图纸及设计说明	m2	6.3			
18	020409003001	石材窗台板	1.台板材料种类:大理石窗台板 2.面层材料的铺贴方式:水泥砂浆粘贴	m2	25.17			
19	020302001002	顶棚封板	1.吊顶形式:顶棚平面封板 2.龙骨材料种类:配套金属龙骨 3.基、面层材料种类:阻燃板，厚度达到完活要求	m2	783			
20	020302001003	天棚吊顶	1.吊顶形式:平顶 2.龙骨材料种类:配套金属龙骨 3.基、面层材料种类:600*600铝扣板	m2	783			
21	020603001002	大理石洗漱台	1.台面、挡水板、裙边材料种类:大理石洗漱台 2.包含理石磨边、开孔、镀锌骨架安装等所有工作内容	m2	9.16			
22	020601001001	洗面台柜子	1.大理石洗面台成品台下柜	m	11			
23	BB575	钢化玻璃屋面	1.屋顶钢化夹胶玻璃顶棚	m2	17.8			
	安装工程							

AE3C1F4FD-A821-4BC5-AFEE-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	电气							
1	030204018003	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：暗装，底边距地1.6米 2.电箱所含元器件描述 3.本体安装 4.基础型钢制作、安装 5.焊、压接线端子 6.补刷油漆 7.接地 8.满足相关图纸说明及规范要求	台	1			
2	030204018004	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：照明配电箱AL-CT 600*800*160，距地1.8米暗敷设 2.电箱所含元器件描述 3.本体安装 4.基础型钢制作、安装 5.焊、压接线端子 6.补刷油漆 7.接地 8.满足相关图纸说明及规范要求	台	1			
3	030208004001	电缆桥架	1.名称规格:热镀锌槽式桥架100*100 2.电缆桥架及附件安装(含支吊架制安、盖板、隔板及所有满足现场连接配件、刷漆及接地线连接) 3.电缆桥架穿墙、过板处用防火材料填充空隙 4.桥架及支吊架、防火封堵等满足设计及相关规范要求	m	71.66			
4	030208004002	电缆桥架	1.名称规格:金属槽式桥架150*75 2.电缆桥架及附件安装(含支吊架制安、盖板、隔板及所有满足现场连接配件、刷漆及接地线连接) 3.电缆桥架穿墙、过板处用防火材料填充空隙 4.桥架及支吊架、防火封堵等满足设计及相关规范要求	m	62.17			
5	030212001006	电气配管	1.材质：砖、混凝土结构明配 紧定式钢导管外径(mm以内) 20 2.钢管管件 丝扣件、卡接件连接 3.含接线盒安装 4.满足设计及相关规范要求	m	293.35			
6	030212001007	电气配管	1.材质：砖、混凝土结构暗配 紧定式钢导管外径(mm以内) 20 2.钢管管件 丝扣件、卡接件连接 3.含接线盒安装 4.满足设计及相关规范要求	m	137.68			

AE33F4ED-A821-4...-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7	030212001008	电气配管	1.材质：砖、混凝土结构暗配 紧定式钢导管外径(mm以内) 20 2.钢管管件 丝扣件、卡接件连接 3.含接线盒安装、墙体剔槽及恢复 4.满足设计及相关规范要求	m	66.6			
8	030212001009	电气配管	1.材质：砖.砼结构明配钢管 DN20内 2.钢管管件 丝扣件、卡接件连接 3.含接线盒安装 4.满足设计及相关规范要求	m	4.13			
9	030208001002	电力电缆	1.型号、规格:YJV-4*35+16 2.敷设方式:沿桥架及穿管敷设综合考虑 3.含电缆头制安 4.满足设计及有关规范要求	m	74.56			
10	030212003005	电气配线	1.种类：照明线路铜芯线 2.配线形式、部位：沿桥架及穿管敷设综合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-4mm2 4.满足相关图纸说明及规范要求	m	1374.63			
11	030212003006	电气配线	1.种类：照明线路铜芯线 2.配线形式、部位：沿桥架及穿管敷设综合考虑 3.型号、规格：WDZN-BYJ-4mm2 4.满足相关图纸说明及规范要求	m	21.39			
12	030212003007	电气配线	1.种类：照明线路铜芯线 2.配线形式、部位：沿桥架及穿管敷设综合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-2.5mm2 4.满足相关图纸说明及规范要求	m	1148.29			
13	030204031009	小电器	1.名称：单相三极插座（空调专用） 2.型号规格：250V16A 3.安装方式：距地0.3/1.8米暗装 4.满足设计及有关规范要求	个	8			
14	030204031010	小电器	1.名称：暗装单相插座 2.型号规格：250V10A 3.安装方式：距地0.3米暗装 4.满足设计及有关规范要求	个	23			
15	030204031011	小电器	1.名称：单联翘板式按开关 2.型号规格：250V10A 3.安装方式：距地1.3米暗装 4.满足设计及有关规范要求	个	4			

AE33F4ED-A82E-4B05-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16	030204031012	小电器	1.名称：单联翘板式按开关（防潮） 2.型号规格：250V10A 3.安装方式：距地1.3米暗装 4.满足设计及有关规范要求	个	11			
17	030204031013	小电器	1.名称：暗装双极开关 2.型号规格：250V10A 3.安装方式：距地1.3米暗装 4.满足设计及有关规范要求	个	5			
18	030213001002	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称：防水防尘节能灯（自带蓄电池） 2.型号、规格： LED-40W 3.吸顶安装 4.持续供电时间不小于30mins 5.产品满足设计及有关规范要求	套	23			
19	030213001003	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称：防水防尘节能灯 2.型号、规格： LED-40W 3.吸顶安装 4.产品满足设计及有关规范要求	套	7			
20	030213001004	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称：防水防尘节能灯 2.型号、规格： LED-20W 3.吸顶安装 4.产品满足设计及有关规范要求	套	6			
21	030213001005	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称：人体红外感应节能灯 2.型号、规格： LED-20W 3.吸顶安装 4.产品满足设计及有关规范要求	套	2			
22	030213004002	荧光灯	1.形式（组装、成套）:双管荧光灯 2.型号、规格:LEDT5-2*28W 3.安装形式:吸顶 4.产品满足设计及有关规范要求	套	44			
23	030212001010	电气配管	1.材质：砖.砼结构暗配钢管 DN20内 2.钢管管件 丝扣件、卡接件连接 3.含接线盒安装 4.满足设计及相关规范要求	m	97.55			
24	030212003008	电气配线	1.种类：铜芯双绞软线 2.配线形式、部位：管内或沿桥架敷设综合考虑 3.型号、规格：NH-RVS-2*4 4.满足相关图纸说明及规范要求	m	111.65			
25	030212001011	电气配管	1.材质：砖.砼结构暗配钢管 DN20内 2.钢管管件 丝扣件、卡接件连接 3.含接线盒安装、墙体剔槽及恢复 4.满足设计及相关规范要求	m	11.1			

AE3314ED-A82E-4305-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
26	030213003002	装饰灯	1.名称：安全出口标志灯 2.型号、规格:A-BLJC I系列1W、A型、DC36V 3.安装形式及高度:门框上方0.2m壁挂或门侧距地2.5m壁挂 4.其他：设玻璃和其它不燃材料制作的保护罩，地址编码	套	5			
27	030213003003	装饰灯	1.名称：方向标志灯（双面双向不可调） 2.型号、规格:A-BLJC I系列1W、A型、DC36V 3.安装形式及高度:距地2.5米吊装 4.其他：设玻璃和其它不燃材料制作的保护罩，地址编码	套	1			
28	030213003004	装饰灯	1.名称：复合方向标志灯（双面单向不可调） 2.型号、规格:A-BLJC I系列1W、A型、DC36V 3.安装形式及高度:距地2.5米吊装 4.其他：设玻璃和其它不燃材料制作的保护罩，地址编码	套	4			
29	030213003005	装饰灯	1.名称：消防应急照明灯具 2.型号、规格:A-ZFJC系列、6W、A型、DC36V 3.安装形式及高度:嵌顶安装 4.其他：设玻璃和其它不燃材料制作的保护罩，地址编码	套	12			
	给排水							
30	030801005015	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:墙内暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:de20 5．连接方式:熔接 6.含卡箍、弯头、三通等管道附件及其安装 7.管道消毒、冲洗、试水及其他 8.含墙体剔槽及恢复	m	8.1			
31	030801005016	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:墙内暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:de25 5．连接方式:熔接 6.含卡箍、弯头、三通等管道附件及其安装 7.管道消毒、冲洗、试水及其他 8.含墙体剔槽及恢复	m	15.96			

AE33F4ED-18[illegible]-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
32	030801005017	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:墙内暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:de32 5．连接方式:熔接 6.含卡箍、弯头、三通等管道附件及其安装 7.管道消毒、冲洗、试水及其他 8.含墙体剔槽及恢复	m	1.59			
33	030801005018	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:墙内暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:de40 5．连接方式:熔接 6.含卡箍、弯头、三通等管道附件及其安装 7.管道消毒、冲洗、试水及其他 8.含墙体剔槽及恢复	m	9.15			
34	030801005019	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:墙内暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:de32 5．连接方式:熔接 6.含卡箍、弯头、三通等管道附件及其安装 7.管道消毒、冲洗、试水及其他 8.含墙体剔槽及恢复	m	3.83			
35	030801005020	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:墙内暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:de63 5．连接方式:熔接 6.含卡箍、弯头、三通等管道附件及其安装 7.管道消毒、冲洗、试水及其他 8.含墙体剔槽及恢复	m	3.71			
36	030801005021	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内吊顶内敷设 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:de25 5．连接方式:熔接 6.含卡箍、弯头、三通等管道附件及其安装 7.管道消毒、冲洗、试水及其他	m	0.83			
37	030801005022	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内吊顶内敷设 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:de32 5．连接方式:熔接 6.含卡箍、弯头、三通等管道附件及其安装 7.管道消毒、冲洗、试水及其他	m	3.78			

AE33F4ED-A8D1-4D3-AEEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
38	030801005023	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内吊顶内敷设 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:de40 5．连接方式:熔接 6.含卡箍、弯头、三通等管道附件及其安装 7.管道消毒、冲洗、试水及其他	m	39.38			
39	030801005024	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内吊顶内敷设 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:de50 5．连接方式:熔接 6.含卡箍、弯头、三通等管道附件及其安装 7.管道消毒、冲洗、试水及其他	m	32.61			
40	030801005025	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内吊顶内敷设 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:de63 5．连接方式:熔接 6.含卡箍、弯头、三通等管道附件及其安装 7.管道消毒、冲洗、试水及其他	m	28.97			
41	CB090	塑料阀门	1.名称：球阀 2.型号、规格：DN50 3.材质：全铜 4.应满足设计图纸及有关规范要求	个	1			
42	CB091	塑料阀门	1.名称：球阀 2.型号、规格：DN32 3.材质：全铜 4.应满足设计图纸及有关规范要求	个	3			
43	CB092	塑料阀门	1.名称：球阀 2.型号、规格：DN25 3.材质：全铜 4.应满足设计图纸及有关规范要求	个	1			
44	030801005026	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:排水 3．材质:U-PVC 4．规格:de75 5．连接方式:承插粘接 6.含弯头、三通等管道附件及其安装 7.工作内容：含灌水、通水、通球等	m	17.21			
45	030801005027	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室外 2．输送介质:排水 3．材质:HDPE 4．规格:de75 5．连接方式:承插粘接 6.含弯头、三通等管道附件及其安装 7.工作内容：含灌水、通水、通球等	m	16.16			

AE33F4ED-A62D-4503-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
46	030801005028	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室外 2．输送介质:排水 3．材质:HDPE 4．规格:de110 5．连接方式:承插粘接 6.含弯头、三通等管道附件及其安装 7.工作内容：含灌水、通水、通球等	m	14.52			
47	030801005029	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室外 2．输送介质:排水 3．材质:HDPE 4．规格:de300 5．连接方式:承插粘接 6.含弯头、三通等管道附件及其安装 7.工作内容：含灌水、通水、通球等	m	101.86			
48	030801005030	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室外 2．输送介质:雨水 3．材质:HDPE 4．规格:de300 5．连接方式:承插粘接 6.含弯头、三通等管道附件及其安装 7.工作内容：含灌水、通水、通球等	m	7.31			
49	030801003005	球墨铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室外 2．输送介质:雨水 3．规格:DN100 4．接口材料:详见图纸说明 5.含弯头、三通等管道附件及其安装 6.工作内容：含灌水、通水、通球等	m	2.88			
50	030801003006	球墨铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室外 2．输送介质:雨水 3．规格:DN80 4．接口材料:详见图纸说明 5.含弯头、三通等管道附件及其安装 6.工作内容：含灌水、通水、通球等	m	4.3			
51	030804017002	地漏	1..材质:方形侧排不锈钢地漏 2.规格:DN75	个	5			
52	030804005001	洗涤盆（洗菜盆）	1.组装形式:冷热水 2.规格:DN15 3.附件：包括软管、角阀、水嘴、排水栓、S弯等全套配件	组	2			
53	030804004001	洗手盆	1.组装形式:冷热水 2.规格:DN15 3.附件：包括软管、角阀、水嘴、排水栓、S弯等全套配件	组	12			

AE33F4ED-A82E-4D05-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
54	030701018003	消火栓	1.名称：消防水龙箱 2.安装部位:室内落地安装 3.尺寸：1000*380*160 4.材质：采用安全玻璃门，不采用普通玻璃门 5.消防水龙箱内设一个轻便消防水龙卷盘(P250)直流喷雾φ6水枪一支,LQ-10-20消防水龙带一根,下配磷酸铵盐干粉灭火器	套	4			
55	CB093	MF/ABC4A型磷酸铵盐干粉灭火器		套	8			
	暖气							
56	030801001015	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:采暖水 3.材质:热镀锌钢管 4.规格:DN40mm 5.连接方式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗、消毒满足规范要求 7.管道除锈及刷底漆 8.管道支架：制作、安装含木托 9.一般穿墙套管制作、安装	m	93.68			
57	030801001016	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:采暖水 3.材质:热镀锌钢管 4.规格:DN32mm 5.连接方式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗、消毒满足规范要求 7.管道除锈及刷底漆 8.管道支架：制作、安装含木托 9.一般穿墙套管制作、安装	m	253.39			
58	030801001017	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:采暖水 3.材质:热镀锌钢管 4.规格:DN25mm 5.连接方式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗、消毒满足规范要求 7.管道除锈及刷底漆 8.管道支架：制作、安装含木托 9.一般穿墙套管制作、安装	m	236.12			
59	030801001018	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:采暖水 3.材质:热镀锌钢管 4.规格:DN20mm 5.连接方式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗、消毒满足规范要求 7.管道除锈及刷底漆 8.管道支架：制作、安装含木托 9.一般穿墙套管制作、安装	m	311.6			

AE33F4ED-A82E-4B03-AEEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
60	030803005004	自动排气阀	1.类型：自动排气阀 2.型号、规格:DN20 3.材质：铜 4.含附件安装及水压试验	个	12			
61	030803001012	螺纹阀门	1.类型：二通恒温控制阀 2.型号、规格：DN20 3.材质：铜 4.含附件安装及水压试验	个	52			
62	030803001013	螺纹阀门	1.类型：铜球阀 2.型号、规格：DN20 3.材质：铜 4.含附件安装及水压试验	个	64			
63	030803001014	螺纹阀门	1.类型：手动排风阀 2.型号、规格：ϕ8 3.材质：铜 4.含附件安装及水压试验	个	52			
64	030805001013	铸铁散热器	1.类型:铸铁辐射对流散热器 2.片数：12片 3.型号、规格:TZY3-6-8型，工作压力为0.8MPa 4.其他：利旧	组	3			
65	030805001014	铸铁散热器	1.类型:铸铁辐射对流散热器 2.片数：16片 3.型号、规格:TZY3-6-8型，工作压力为0.8MPa 4.其他：利旧	组	9			
66	030805001015	铸铁散热器	1.类型:铸铁辐射对流散热器 2.片数：18片 3.型号、规格:TZY3-6-8型，工作压力为0.8MPa 4.其他：利旧	组	20			
67	030805001016	铸铁散热器	1.类型:铸铁辐射对流散热器 2.片数：20片 3.型号、规格:TZY3-6-8型，工作压力为0.8MPa 4.其他：利旧	组	12			
68	030805001017	铸铁散热器	1.类型:铸铁辐射对流散热器 2.片数：25片 3.型号、规格:TZY3-6-8型，工作压力为0.8MPa 4.其他：利旧	组	8			
69	CB094	热量表箱安装	1.含阀门安装综合考虑 2.利旧	个	3			
	修缮安装工程							
	拆除工程							
1	CB108	拆除：1.拆除内容：配电箱拆除AP-CF		台	1			
2	CB109	拆除：1.拆除内容：电气配管拆除2.材质：钢管 3.规格：DN20		m	501.76			
3	CB110	拆除：1.拆除内容：电力电缆拆除2.规格、型号: YJV-4*35+16		m	74.56			

AE3F14EDA82E4B0-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4	CB111	拆除：1.拆除内容：电气配线拆除2.规格、型号：WDZ-BYJ-4mm2、WDZN-BYJ-4mm2、WDZ-BYJ-2.5mm2		m	2544.31			
5	CB112	拆除：1.拆除内容：插座、开关拆除		个	51			
6	CB113	拆除：1.拆除内容：灯具拆除		套	82			
7	CB114	拆除：1.拆除内容：镀锌钢管拆除2.管径:DN40		m	93.68			
8	CB115	拆除：1.拆除内容：镀锌钢管拆除2.管径:DN32		m	253.39			
9	CB116	拆除：1.拆除内容：镀锌钢管拆除2.管径:DN25		m	236.12			
10	CB117	拆除：1.拆除内容：镀锌钢管拆除2.管径:DN20		m	311.6			
11	CB118	拆除：1.拆除内容：自动排气阀拆除2.规格型号:DN20		个	12			
12	CB119	拆除：1.拆除内容：二通恒温控制阀拆除2.规格型号:DN20		个	52			
13	CB120	拆除：1.拆除内容：铜球阀拆除2.规格型号:DN20		个	64			
14	CB121	拆除：1.拆除内容：手动排风阀拆除2.规格型号:φ8		个	52			
15	CB122	拆除：1.拆除内容：12片铸铁辐射对流散热器拆除		组	3			
16	CB123	拆除：1.拆除内容：16片铸铁辐射对流散热器拆除		组	9			
17	CB124	拆除：1.拆除内容：18片铸铁辐射对流散热器拆除		组	20			
18	CB125	拆除：1.拆除内容：20片铸铁辐射对流散热器拆除		组	12			
19	CB126	拆除：1.拆除内容：25片铸铁辐射对流散热器拆除		组	8			
20	CB127	拆除：1.拆除内容：给水管道拆除		m	112.28			

AE3F4ED-A42D-4B03-AEEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
21	CB128	拆除：1.拆除内容：给水管道拆除		m	112.28			
22	CB129	拆除：1.拆除内容：给水管道拆除		m	112.28			
23	CB130	拆除：1.拆除内容：给水管道拆除		m	112.28			
24	CB131	拆除：1.拆除内容：排水管道拆除		m	116.35			
25	CB132	拆除：1.拆除内容：排水管道拆除		m	116.35			
26	CB133	拆除：1.拆除内容：阀门拆除2.类型:球阀		个	5			
27	CB134	拆除：1.拆除内容：阀门拆除2.类型:球阀		个	5			
28	CB135	拆除：1.拆除内容：地漏拆除2.类型:方形侧排不锈钢地漏		个	5			
29	CB136	拆除：1.拆除内容：电气配管拆除2.材质：钢管 3.规格：DN20		m	108.65			
30	CB137	拆除：1.拆除内容：电气配线拆除2.规格、型号：NH-RVS-2*4		m	111.65			
31	CB138	拆除：1.拆除内容：灯具拆除		套	22			
	河北小学							
	修缮土建工程							
1	GB993	拆除门	1.拆除门，包含拆除门、门套、玻璃及所有五金配件等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	樘	16			
	装饰工程							
1	020401006002	木质防火门	1.门的类型:甲级平开防火门 2.包含门、门套、闭门器、顺序器及各种五金配件等所有工作内容 3.闭门器应满足《防火门闭门器》GA93-2004的相关规定 4.具体做法详见图纸及设计说明	m2	12			

AE33F4ED-A82E-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2	020401006003	木质防火门	1.门的类型:乙级平开防火门 2.包含门、门套、闭门器、顺序器及各种五金配件等所有工作内容 3.闭门器应满足《防火门闭门器》GA93-2004的相关规定 4.具体做法详见图纸及设计说明	m2	52.8			
3	BB605	门边修复	1.换门破损处修复，包含拆除、清理、修复等所有工作内容	项	1			
	修缮土建工程							
1	GB1031	拆除原有地砖	1.拆除卫生间原有地砖，包含拆除地砖及其基层等 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	303.02			
2	GB1032	拆除蹲便台	1.拆除卫生间蹲便台，包含拆除砖砌挡台及填充层等 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m3	10.26			
3	GB1033	拆除原有墙砖	1.拆除原有墙砖，包含面砖及其基层的拆除等 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	724.12			
4	GB1034	拆除门	1.拆除门，包含拆除门、门套、玻璃及所有五金配件等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	樘	8			
5	GB1035	拆除吊顶	1.拆除原吊顶，包含面层、龙骨及吊筋等 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	298.34			
6	GB1036	拆除厕所隔断	1.拆除厕所砌块隔断，包含隔断砌体及其面砖的拆除等 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m3	41.05			
7	GB1037	拆除原洗面台	1.拆除原洗面台，包含拆除理石台面及其型钢骨架等 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	8.6			
8	GB1038	拆除铝合金窗	1.拆除铝合金窗，包含窗及其五金配件的拆除等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	20			

AE33F4ED-A82E-4D5-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	建筑工程							
1	010703002003	涂膜防水	1.涂膜品种:1.5厚合成高分子防水涂料 2.防水部位:卫生间地面	m2	707.71			
2	010401006023	蹲便台	1.120mm厚C30泡沫混凝土蹲便台 2.包含模板制作、安装、拆除等全部工作内容	m3	9.63			
3	010302006001	零星砌砖	1.构件名称:下水管隐蔽处理砖砌挡墙 2.砖品种、规格:综合考虑	m3	0.62			
4	010414002003	预制拖布池	1.构件名称、规格:预制拖布池 2.混凝土强度等级:C25细石混凝土内配φ4钢筋 3.包含模板制作、安装、拆除等全部工作内容	m3	0.22			
5	010414002004	预制水池	1.构件名称、规格:预制水池 2.混凝土强度等级:细石混凝土内配钢筋 3.包含模板制作、安装、拆除等全部工作内容	m3	0.9			
	装饰工程							
1	020101001010	细石混凝土找坡层	1.最薄处30mm厚C20细石混凝土找坡层抹平	m2	309.29			
2	020102002006	块料楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:600*600*10mm厚全瓷防滑地砖，砖背面刮水泥浆粘贴，彩色水泥浆勾缝 2.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，素水泥浆一道	m2	322.5			
3	020102001012	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:20mm厚皇室玫瑰色大理石压边 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆，素水泥浆一道 3.部位:蹲便台	m2	4.57			
4	020201001013	墙面一般抹灰	1.墙体类型:原墙体 2.材料种类、配合比、厚度:7厚1:1:6水泥石灰砂浆、6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 3.2厚配套专用界面砂浆批刮 4.包含脚手架等全部工作内容	m2	781.55			
5	020204003005	块料墙面	1.墙体类型:室内抹灰墙面 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:全瓷面砖300*600、白水泥浆擦缝 3.4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘贴层 4.包含脚手架等全部工作内容	m2	792.69			
6	020302001004	天棚吊顶	1.吊顶形式:平顶 2.龙骨材料种类:配套金属龙骨 3.基、面层材料种类:600*600铝扣板	m2	298.34			

AE3F4ED-A8D-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7	020201001014	洗手池防水砂浆	1.墙体类型:洗手池周围墙面及池壁 2.材料种类、配合比、厚度:20厚防水砂浆	m2	40			
8	020204001002	石材墙面	1.墙体类型:下水管处砖砌挡墙 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:10厚理石面层，稀水泥浆擦缝（颜色随台面）	m2	13.68			
9	020603001003	大理石洗漱台	1.台面、挡水板、裙边材料种类:大理石洗漱台 2.包含理石磨边、开孔、镀锌骨架安装等所有工作内容	m2	13			
10	BB635	铝合金检修口	1.成品铝合金百叶隔断检修口250*250	个	16			
11	020401006004	卫生间木门	1.门的类型:卫生间木质夹板门 2.包含门、门套、自由门合页及各种五金配件等所有工作内容 3.门下部采用双面拉丝不锈钢板面层及百叶通风结构 4.具体做法详见图纸及设计说明	樘	8			
12	020407001002	门窗套及贴脸	1.木方靠墙刷防腐油一遍、其他三面刷防火涂料三遍 2.18mm细木工基层、背刷防火涂料三遍 3.25mm人造理石门套 4.洗手间入口门洞 5.宽度结合现场实际情况综合考虑	m	54.4			
13	020209001004	蹲便隔断	1.隔断形式、材料种类:抗倍特板蹲便隔断，包含隔断板、门及锌合金配件等所有工作内容 2.具体做法详见图纸及设计说明	套	64			
14	020107001002	卫生间无障碍不锈钢扶手	1.卫生间无障碍不锈钢扶手 2.具体做法详见图纸及图集L13J12-1/47、2/47	m	23.2			
15	020603009002	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:卫生间专用防水银镜，包含银镜、五金配件等所有工作内容	m2	30.44			
16	020208001002	集成墙板包管道	1.粘贴基层种类:30*40木龙骨@300*300、18mm细木工板打底，木质基层刷防火涂料，遍数达到防火要求 2.面层类型、材料规格:集成墙板	m2	17.98			
17	BB636	铝合金窗	1.卫生间更换铝合金窗 2.具体做法详见图纸	m2	20			
18	BB637	金刚网纱窗	1.金刚网纱窗	个	6			
19	020604001004	金属装饰线	1.材料种类：不锈钢 2.线形式、规格:25*25不锈钢扣条 3.部位:阳角	m	48			
	安装工程							

AE3F4ED-A82E-4E03-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	电气							
1	030204018005	配电箱	1.类别:照明配电箱 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:距地1.8米暗装 3.半周长或回路数:200*200*90	台	4			
2	030212001012	电气配管	1.材质:钢管 2.规格:SC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:吊顶内敷设	m	80			
3	030212001013	电气配管	1.材质:PVC 2.规格:20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:沿砖、混凝土暗敷	m	100			
4	030212003009	电气配线	1.种类（导线、母线）:铜芯绝缘导线 2.导线用途、配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:WDZC-BYJ-2.5	m	520			
5	030213001006	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:自带红外感应防水型LED方灯 2.型号、规格:嵌入，600*600*60，32W	套	24			
6	030204031014	小电器	1.名称:换气扇开关 2.安装方式:距地1.3米暗装	个（套）	8			
7	030204031015	小电器	1.名称：带防溅盒密闭插座 2.型号、规格：250V10A	个（套）	34			
8	CB139	防水密闭接线口	1名称：防水密闭接线口 2.包含剔洞	个	42			
9	031204003002	控制器	1.名称:无障碍求助控制器 2.其他：含壁挂式声光报警器，24V求救按钮带自复功能，220V/24V变压器，接线等	台	8			
	给排水							
10	030801003007	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:排水 3．规格:De50 4．接口材料:承插连接，水泥接口	m	43.2			
11	030801003008	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:排水 3．规格:De75 4．接口材料:承插连接，水泥接口	m	15.7			
12	030801003009	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:排水 3．规格:De110 4．接口材料:承插连接，水泥接口	m	17.2			
13	030801005031	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:排水 3．材质:U-PVC 4．规格:de50 5．连接方式:承插粘接	m	129.6			

AE33F4ED-A82E-4B53-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14	030801005032	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:排水 3．材质:U-PVC 4．规格:de75 5．连接方式:承插粘接	m	47.1			
15	030801005033	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:排水 3．材质:U-PVC 4．规格:de110 5．连接方式:承插粘接	m	51.6			
16	030804012003	大便器	1.类型、型号:液压脚踏阀蹲便器 2.组装方式:成套	套	68			
17	030804012004	大便器	1.类型、型号:坐便器 2.组装方式:连体	套	8			
18	030804013002	小便器	1.类型、型号:自动感应一体式小便器 2.组装方式:	套	8			
19	CB140	成品小便槽	1名称：成品小便槽 2规格：满足设计需要 3其他：含红外探测器开关，智能便槽电磁阀	米	22			
20	030804003002	洗脸盆	1.组装形式：承插 2.类型：肘式 3.开关：感应水嘴	组	40			
21	030804017003	地漏	1.材质：密闭水封地漏 2.规格：DN50	个	32			
22	030804018002	地面扫除口	1.材质:PVC 2.规格:De110	个	16			
23	030801005034	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:冷水 3．材质:PPR 4．规格:de20 5．连接方式:熔接	m	208.4			
24	030801005035	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:冷水 3．材质:PPR 4．规格:de25 5．连接方式:熔接	m	11.2			
25	030801005036	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:冷水 3．材质:PPR 4．规格:de32 5．连接方式:熔接	m	5			
26	030801005037	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:冷水 3．材质:PPR 4．规格:de25 5．连接方式:熔接	m	8			
27	030801005038	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:冷水 3．材质:PPR 4．规格:de32 5．连接方式:熔接	m	39.2			

AE3F14EDA2...

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
28	030801005039	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:冷水 3．材质:PPR 4．规格:de40 5．连接方式:熔接	m	10.8			
29	030801005040	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:冷水 3．材质:PPR 4．规格:de50 5．连接方式:熔接	m	30			
30	030801005041	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:冷水 3．材质:PPR 4．规格:de63 5．连接方式:熔接	m	32.4			
31	CB141	塑料阀门	1.名称：PPR双活接铜球阀 2.型号、规格：DN40	个	4			
32	CB142	塑料阀门	1.名称：PPR双活接铜球阀 2.型号、规格：DN20	个	8			
	暖通							
33	030204031016	小电器	1.名称：壁式轴流排风扇 2.型号、规格：风量1020CMH 静压50Pa 功率50W,220V	个（套）	8			
34	030903007002	碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗）	1．类型:防雨百叶 2．型号、规格:320*320	个	8			
	修缮安装工程工程							
	拆除工程							
1	CB156	开关拆除		个	8			
2	CB157	电气管道拆除		米	150			
3	CB158	灯具拆除		个	24			
4	CB159	配线拆除		米	500			
5	CB160	给水管道拆除，管径综合考虑		米	280			
6	CB161	排水管道拆除，管径综合考虑		米	300			
7	CB162	小便器拆除		套	8			
8	CB163	洗手盆拆除		组	40			
	新苑学校							
	修缮土建工程							
1	GB1084	拆除外墙面砖	1.拆除外墙面砖，包含面砖及其基层的拆除等 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	78.5			

AE33F4E0-1C2D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2	GB1085	拆除外墙水泥砂浆面层	1.拆除外墙水泥砂浆面层，包含涂料面层及水泥砂浆基层的拆除等 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	252			
3	GB1086	拆除原有铝合金门窗	1.拆除原有门窗，包含铝合金门窗及其五金配件的拆除 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	45.9			
4	GB1087	拆除原有隔墙、便台	1.拆除卫生间原有隔墙、便台、小便池，包含拆除砌体及其表面瓷砖等 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m3	13.57			
5	GB1088	拆除原有地砖	1.拆除卫生间原有地砖，包含拆除地砖及其基层等 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	179.76			
6	GB1089	拆除原有墙砖	1.拆除原有墙砖，包含面砖及其基层的拆除等 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	416.41			
7	GB1090	拆除雨水管	1.拆除雨水管，包含雨水管、落水斗及其五金配件的拆除 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m	11.55			
8	GB1091	拆除原洗面台	1.拆除原洗面台，包含拆除理石台面及其型钢骨架等 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	8.58			
9	GB1092	铲除涂料	1.铲除顶棚腻子乳胶漆 2.涂料铲除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	185.85			
10	GB1093	铲除屋面防水层	1.铲除屋面防水层，包含防水层及其结合层等 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	207.96			
11	GB1094	拆除屋面保护层及隔离层	1.拆除屋面保护层及隔离层，包含屋面垃圾、细石混凝土保护层、石灰砂浆隔离层、钢筋的拆除清理等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m3	11.32			

AE3F4ED-A82[illegible]-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12	GB1095	拆除女儿墙保护层	1.拆除女儿墙保护层，包含砂浆保护层的拆除清理等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	19.26			
	建筑工程							
1	AB902	雨水管	1.实壁雨水管安装，包含雨水斗、五金配件等工作内容	m	11.55			
2	010304001002	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:室内隔墙 2.墙体厚度:综合考虑 3.砖、砌块品种、规格:A3.5加气砼块 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.墙角等易于磕碰磨损部位，应做塑料或钢板网护角 6.包含脚手架等所有工作内容	m3	0.73			
3	010703002004	涂膜防水	1.涂膜品种:1.5厚合成高分子防水涂料 2.防水部位:卫生间地面	m2	470.58			
4	010401006024	蹲便台	1.120mm厚C30泡沫混凝土蹲便台 2.包含模板制作、安装、拆除等全部工作内容	m3	7.11			
5	010302006002	零星砌砖	1.构件名称:下水管隐蔽处理砖砌挡墙 2.砖品种、规格:综合考虑	m3	0.45			
6	010414002005	预制水池	1.构件名称、规格:预制水池 2.混凝土强度等级:细石混凝土内配钢筋 3.包含模板制作、安装、拆除等全部工作内容	m3	0.57			
7	010414002006	预制拖布池	1.构件名称、规格:预制拖布池 2.混凝土强度等级:C25细石混凝土内配Φ4钢筋 3.包含模板制作、安装、拆除等全部工作内容	m3	0.11			
8	010702001005	屋面卷材防水	1.工作内容:4mm厚SBS卷材两道，含防水搭接及附加层等 2.部位：屋面	m2	207.96			
9	010702003003	保护层	1.20mm厚1:2.5或M5水泥砂浆抹平压光（1*1m分隔，缝宽20mm，密封胶嵌缝）	m2	207.96			
10	010702003004	隔离层	1.干铺玻纤布或低强度等级砂浆一道	m2	207.96			
11	010702003005	找平层	1.原基层拆除后水泥砂浆找平，厚度达到后期防水施工要求	m2	207.96			
12	AB903	泛水	1.40长水泥钉中距500固定泛水 2.0.7*20宽通长钢压条压住 3.密封胶处理 4.包含剔槽及垃圾清理外运等全部工作内容	m	77.04			
	装饰工程							

AE3314FD-A82E-4D05-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	020201001015	墙面一般抹灰	1.墙体类型:原墙体 2.材料种类、配合比、厚度:9厚1:3水泥砂浆、6厚1:2.5水泥砂浆找平、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3.部位:外墙 4.包含脚手架等工作内容	m2	252			
2	020201001016	墙面一般抹灰	1.墙体类型:原墙体 2.材料种类、配合比、厚度:9厚1:3水泥砂浆、6厚1:2.5水泥砂浆找平、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网 3.部位:外墙 4.包含脚手架等工作内容	m2	78.05			
3	020507001011	刷喷真石漆	1.基层类型、喷刷部位:外墙 2.涂料种类、刷喷要求:喷涂底层、主层及面层涂料，遍数达到成活要求，颜色综合考虑 3.包含脚手架等工作内容	m2	252			
4	020204003006	块料墙面	1.墙体类型:外墙抹灰墙面 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:面砖墙裙 3.包含脚手架等工作内容	m2	78.05			
5	020101001011	细石混凝土找坡层	1.最薄处30mm厚C20细石混凝土找坡层抹平	m2	117.79			
6	020102002007	块料楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:600*600*10mm厚全瓷防滑地砖，砖背面刮水泥浆粘贴，彩色水泥浆勾缝 2.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，素水泥浆一道	m2	138.84			
7	020102001013	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:20mm厚皇室玫瑰色大理石压边 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆，素水泥浆一道 3.部位:蹲便台	m2	7.06			
8	020201001017	墙面一般抹灰	1.墙体类型:原墙体 2.材料种类、配合比、厚度:7厚1:1:6水泥石灰砂浆、6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 3.2厚配套专用界面砂浆批刮 4.包含脚手架等全部工作内容	m2	416.41			
9	020204003007	块料墙面	1.墙体类型:室内抹灰墙面 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:全瓷面砖300*600、白水泥浆擦缝 3.4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘贴层 4.包含脚手架等全部工作内容	m2	419.55			
10	020302001005	天棚吊顶	1.吊顶形式:平顶 2.龙骨材料种类:配套金属龙骨 3.基、面层材料种类:600*600铝扣板	m2	185.85			

AE33F4DD-A82E-4B15-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11	020201001018	洗手池防水砂浆	1.墙体类型:洗手池周围墙面及池壁 2.材料种类、配合比、厚度:20厚防水砂浆	m2	12.92			
12	020603001004	大理石洗漱台	1.台面、挡水板、裙边材料种类:大理石洗漱台 2.包含理石磨边、开孔、镀锌骨架安装等所有工作内容	m2	18.09			
13	020209001005	卫生间隔断	1.隔断形式、材料种类:新三聚氰胺隔断板，包含隔断板及五金配件安装等全部工作内容	m2	199.92			
14	020406001004	金属推拉窗	1.窗的类型:推拉窗 2.材料种类、规格:隔热断桥铝合金 3.玻璃种类、厚度:中空玻璃6+12A+6	m2	21.6			
15	020402001006	金属平开门	1.门的类型:平开门 2.材料种类、规格:隔热断桥铝合金平开门，中空玻璃6+12A+6	m2	20.25			
16	020204001003	石材墙面	1.墙体类型:下水管处砖砌挡墙 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:10厚理石面层，稀水泥浆擦缝（颜色随台面）	m2	11.52			
17	BB667	铝合金检修口	1.成品铝合金百叶隔断检修口250*250	个	6			
18	020407001003	门窗套及贴脸	1.木方靠墙刷防腐油一遍、其他三面刷防火涂料三遍 2.18mm细木工基层、背刷防火涂料三遍 3.25mm人造理石门套 4.门洞 5.宽度结合现场实际情况综合考虑	m	10			
19	020603009003	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:卫生间专用防水银镜，包含银镜、五金配件等所有工作内容	m2	12			
20	020604001005	金属装饰线	1.材料种类：不锈钢 2.线形式、规格:25*25不锈钢扣条 3.部位:阳角	m	36			
21	BB668	通风口	1.墙体开孔 2.安装FV-MGX100飘窗（带防虫网）通风口	个	8			
	修缮土建工程							
1	GB1133	拆除屋面保护层及隔离层	1.拆除屋面保护层及隔离层，包含屋面垃圾、细石混凝土保护层、石灰砂浆隔离层、钢筋的拆除清理等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m3	99.72			

AE33F4ED-A82E-4805-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2	GB1134	拆除女儿墙保护层	1.拆除女儿墙保护层，包含砂浆保护层的拆除清理等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	322			
3	GB1135	铲除屋面防水层	1.铲除屋面防水层，包含防水层及其结合层等 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	2004			
	建筑工程							
1	010702001006	屋面卷材防水	1.工作内容:0.3-0.4kg/m2，4mmSBS卷材防水两道，含防水搭接及附加层等 2.部位：屋面	m2	2002			
2	010702003006	女儿墙找平层	1.原女儿墙基层拆除后水泥砂浆找平，厚度达到后期防水施工要求	m2	322			
3	010702003007	细石混凝土找平层	1.屋面基层拆除后30mmC20细石混凝土找平，达到后期防水施工要求	m2	1682			
	修缮土建工程							
1	GB1173	钢结构除锈	1.连接构件表面先用钢丝刷人工除锈，再进行喷砂除锈 2.除锈后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运 4.包含脚手架等全部工作内容	m2	200			
2	GB1174	钢结构刷漆	1.除锈后涂红丹底漆一度，防锈面漆二度 2.包含脚手架等全部工作内容	m2	200			
3	GB1175	彩钢板屋面除锈	1.彩钢板表面先用钢丝刷人工除锈，再进行喷砂除锈 2.除锈后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运 4.包含脚手架等全部工作内容	m2	282			
4	GB1176	彩钢板屋面刷漆	1.除锈后涂红丹底漆一度，防锈面漆二度，专用铆钉重新加固屋顶彩钢板 2.包含脚手架等全部工作内容	m2	282			
	安装工程							
	电气工程							

AE33F4ED-A82...-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	030204018006	配电箱	1.类别:照明配电箱AL 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:距地1.8米暗装 3.半周长或回路数:270*240*90 4.其他：含焊、压接线端子，补刷油漆，接地，配电箱底盒的预留，预埋等 5.其他：描述详见图纸说明，符合设计规范	台	1			
2	030212001014	电气配管	1.材质 :PVC 2.规格 :20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:沿砖、混凝土暗敷 4.含接线盒安装	m	177.7			
3	030212003010	电气配线	1.种类（导线、母线）:铜芯绝缘导线 2.导线用途、配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:WDZC-BYJ-2.5	m	493.7			
4	030213004003	荧光灯	1.名称:自带红外感应防水型LED方灯 2.型号、规格:LED 32W，600*600*60 3.安装形式:吸顶 4.含接线盒安装	套	15			
5	030204031017	小电器	1.名称:带防溅盒密闭插座 2.型号、规格:250V10A 3安装方式：有洗手盆距地0.5m暗装 4.含接线盒安装	个（套）	12			
	给排水工程							
6	030801005042	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室外 2．输送介质:污水 3．材质:HEPE双壁波纹管 4．规格:DN300 5．连接方式:胶圈承插连接	m	70			
7	030801003010	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室外 2．输送介质:污水 3．规格:DN300 4．接口材料:水泥接口	m	30			
8	030801003011	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室外 2．输送介质:污水 3．规格:DN160 4．接口材料:水泥接口	m	108			
9	030801003012	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室外 2．输送介质:污水 3．规格:DN100 4．接口材料:水泥接口	m	81.5			
10	030801003013	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室外 2．输送介质:污水 3．规格:DN75 4．接口材料:水泥接口	m	7			
11	030804018003	地面扫除口	1.名称:清扫口 2.规格:DN100	个	12			

AE3F4ED-A80E-4903-AEEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12	030804012005	大便器	1.类型、型号:蹲式大便器 2.组装方式:带水箱，含自动感应冲洗阀	套	51			
13	CB164	成品小便槽	1名称：成品小便槽 2规格：满足设计需要 3其他：含红外探测器开关，智能便槽电磁阀	米	20			
14	030804016001	水龙头	1.名称:水龙头 2.规格:DN15	个	15			
15	030804017004	地漏	1.材质:塑料 2.规格:DN70	个	6			
16	030801005043	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室外 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De90 5．连接方式:热熔连接 6.敷设方式：埋地	m	10			
17	030801005044	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室外 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De75 5．连接方式:热熔连接 6.敷设方式：埋地	m	50.1			
18	030801005045	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De75 5．连接方式:热熔连接 6.敷设方式：吊顶内敷设	m	34.2			
19	030801005046	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De63 5．连接方式:热熔连接 6.敷设方式：吊顶内敷设	m	25.2			
20	030801005047	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De50 5．连接方式:热熔连接 6.敷设方式：吊顶内敷设	m	2.6			
21	030801005048	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De40 5．连接方式:热熔连接 6.敷设方式：吊顶内敷设	m	5.6			
22	030801005049	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De32 5．连接方式:热熔连接 6.敷设方式：吊顶内敷设	m	8			

AE33F4ED-1805-4403-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
23	030801005050	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De25 5．连接方式:热熔连接 6.敷设方式：吊顶内敷设	m	3.9			
24	030801005051	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De75 5．连接方式:热熔连接 6.敷设方式：暗敷	m	10			
25	030801005052	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De32 5．连接方式:热熔连接 6.敷设方式：暗敷 7.其他：含剔槽	m	106			
26	030801005053	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De25 5．连接方式:热熔连接 6.敷设方式：暗敷 7.其他：含剔槽	m	36			
27	030803001015	螺纹阀门	1.类型:全铜阀门 2.型号、规格:DN75	个	2			
	暖通工程							
28	030801002001	钢管	1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质:采暖 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:DN80 5.连接方式:焊接 6.敷设方式：埋地	m	10			
29	030801002002	钢管	1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质:采暖 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:DN70 5.连接方式:焊接 6.敷设方式：埋地	m	12			
30	030801001019	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质: 采暖 3.规格:DN80 4.连接方式:螺纹连接 5.敷设方式：综合考虑	m	21.1			
31	030801001020	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质: 采暖 3.规格:DN70 4.连接方式:螺纹连接 5.敷设方式：综合考虑	m	110			

AE3F4ED-189E-4E03-AEEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
32	030801001021	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:采暖 3.规格:DN50 4.连接方式:螺纹连接 5.敷设方式;综合考虑	m	285.1			
33	030801001022	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:采暖 3.规格:DN40 4.连接方式:螺纹连接 5.敷设方式;综合考虑	m	129.1			
34	030801001023	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:采暖 3.规格:DN32 4.连接方式:螺纹连接 5.敷设方式;综合考虑	m	76.9			
35	030801001024	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:采暖 3.规格:DN25 4.连接方式:螺纹连接 5.敷设方式;综合考虑	m	845.3			
36	030801001025	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:采暖 3.规格:DN20 4.连接方式:螺纹连接 5.敷设方式;综合考虑	m	193.6			
37	030805001018	铸铁散热器	1.类型:铸铁辐射对流散热器 2.片数：8片 3.型号、规格:TZY2-6-8型，工作压力为0.8MPa 4.其他：利旧	组	2			
38	030805001019	铸铁散热器	1.类型:铸铁辐射对流散热器 2.片数：10片 3.型号、规格:TZY2-6-8型，工作压力为0.8MPa 4.其他：利旧	组	1			
39	030805001020	铸铁散热器	1.类型:铸铁辐射对流散热器 2.片数：12片 3.型号、规格:TZY2-6-8型，工作压力为0.8MPa 4.其他：利旧	组	29			
40	030805001021	铸铁散热器	1.类型:铸铁辐射对流散热器 2.片数：15片 3.型号、规格:TZY2-6-8型，工作压力为0.8MPa 4.其他：利旧	组	5			

AE3F4FD-A82...4D3-AEE-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
41	030805001022	铸铁散热器	1.类型:铸铁辐射对流散热器 2.片数：16片 3.型号、规格:TZY2-6-8型，工作压力为0.8MPa 4.其他：利旧	组	2			
42	030805001023	铸铁散热器	1.类型:铸铁辐射对流散热器 2.片数：20片 3.型号、规格:TZY2-6-8型，工作压力为0.8MPa 4.其他：利旧	组	2			
43	030805001024	铸铁散热器	1.类型:铸铁辐射对流散热器 2.片数：24片 3.型号、规格:TZY2-6-8型，工作压力为0.8MPa 4.其他：利旧	组	75			
44	030805001025	铸铁散热器	1.安装方式（组成或成组安装）:组成 2.型号、规格:20片内	片	100			
45	CB165	散热器刷漆 试验合格的铸铁散热器刷银粉漆两遍		m2	533.83			
46	030803005005	自动排气阀	1.名称：自动排气阀 1.型号、规格：DN20 铜制	个	25			
47	030803001016	螺纹阀门	1.类型：铜球阀 2.型号、规格：DN20	个	257			
48	030803001017	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN25	个	33			
49	030801001026	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:采暖 3.规格:DN32 4.连接方式:螺纹连接 5.敷设方式:综合考虑	m	65			
50	030801001027	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:采暖 3.规格:DN20 4.连接方式:螺纹连接 5.敷设方式:综合考虑	m	93.4			
51	CB166	散热器刷漆 试验合格的铸铁散热器刷防锈底漆两遍，非金属漆两遍		m2	45.77			
52	030803005006	自动排气阀	名称：自动排气阿发 1.型号、规格:DN20	个	2			
53	030803001018	螺纹阀门	1.类型：铜球阀 2.型号、规格：DN20	个	2			
54	030803001019	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀 2.型号、规格:DN32	个	2			
55	030803001020	螺纹阀门	1.类型:过滤器 2.型号、规格:DN32	个	1			
56	030803001021	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN32	个	1			
57	030803001022	螺纹阀门	1.类型:测温球阀 2.型号、规格:DN32	个	1			

AE3514B1-A2D5-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
58	031203001002	远传基表	1.名称:热量表 2.类别:具有数据通讯和远传功能 3.规格：DN32	个	1			
59	030803001023	螺纹阀门	1.类型:恒温两通阀 2.型号、规格:DN25	个	11			
60	030803001024	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN25	个	11			
	土建工程							
1	010303003003	砖砌雨水检查井	1.砖砌Φ800圆形雨水检查井，有地下水，具体做法详见L0S3002-19-22 2.150mm厚C15混凝土垫层，M7.5水泥砂浆砌MU10砖井墙，井内1:2防水砂浆抹面厚度20mm 3.井盖、井圈材质及规格:C20砼井圈 4.圆形井内径Φ800mm，井深按照1300mm考虑 5.Φ700球墨铸铁井座及井盖（内配防坠网等）	座	2			
2	AB992	砖砌雨水检查井调整±0.1米	1.砖砌Φ800圆形雨水检查井，有地下水，具体做法详见L0S3002-19-22 2.M7.5水泥砂浆砌MU10砖井墙，井内1:2防水砂浆抹面厚度20mm	座	2			
3	010303004001	化粪池	1.化粪池L03S002-114-5号，有地下水，顶面可过汽车、有覆土; 2.100mm厚C15素混凝土垫层 3.200mm厚C25钢筋混凝土底板 4.化粪池壁及检查井壁采用M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 5.化粪池外池壁厚490mm，内池壁厚240mm 6.化粪池底、内外池壁及检查井内外壁20mm厚防水砂浆抹面 7.150mm厚C25预制盖板、现浇盖板 8.化粪池中部及顶部C25钢筋混凝土圈梁 9.安装φ700mm双层加锁铸铁井盖 10.包含钢筋、模板安拆、脚手架、涂热沥青、井盖安装等费用	座	1			
4	AB993	隔油池	1.具体设计详见图纸 2.包含井盖安装等工作内容	座	1			

AE33F4ED-A82E-4D05-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5	010303003004	阀门井	1.名称:阀门井; 2.井内净规格:700*700mm 3.无地下水、井内净深1250mm 4.100mm厚级配碎石垫层，100mm厚C15混凝土井基，240mm厚MU10砖M10砂浆砌筑 5.勾缝、抹面要求:底部及内壁采用1:2.5水泥砂浆抹面10mm 6.其他:模板的制作、安装、拆除 7.井盖规格、材质:800*800mm树脂盖板及井盖圈，包含井盖安装等	座	2			
6	010303003005	砖砌污水检查井	1.砖砌Φ1000圆形污水检查井，无地下水，具体做法详见图纸 2.300mmM7.5砂浆浆砌块石，150mm厚C20混凝土垫层，M10水泥砂浆砌MU10砖井墙及流槽，150厚井盖板，抹面、座浆均用1:2防水水泥砂浆，井内、外墙用1:2防水砂浆抹面厚度20mm 3.盖板材质、规格:井盖ϕ700mm 4.井盖、井圈材质及规格:C30砼井圈 5.圆形井内径Φ1000mm，井深按照1600mm考虑 6.Φ700球墨铸铁井座及井盖（内配防坠网等）	座	8			
7	AB994	砖砌污水检查井调整±0.1米	1.砖砌Φ1000圆形污水检查井，无地下水，具体做法详见图纸 2.M10水泥砂浆砌MU10蒸压粉煤灰砖，井墙，抹面、座浆均用1:2防水水泥砂浆，井内、外墙用1:2防水砂浆抹面厚度20mm 3.圆形井内径Φ1000mm，井深调整±0.1m	座	8			
8	010101006001	管沟土方	1.土壤类别:普通土 2.管道外径:100mm内 3.挖沟平均深度:1米	m3	296.5			
9	010103001015	土（石）方回填	1.回填材料要求：普通土 2.回填质量要求：夯填土	m3	104.6			
10	010103001016	土（石）方回填	1.回填材料要求：沙 2其他：详见设计图纸	m3	162.9			
	修缮安装工程							
	拆除工程							
1	CB180	电气管道拆除		米	157			
2	CB181	灯具拆除		个	15			
3	CB182	配线拆除		米	473			
4	CB183	给水管道拆除，管径综合考虑		米	283			

AE3C4ED-4820-4E35-AEEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5	CB184	排水管道拆除，管径综合考虑		米	226			
6	CB185	散热器拆除		组	127			
7	CB186	暖气管道拆除，管径DN25内		m	1131			
8	CB187	暖气管道拆除管径DN50内		m	490			
9	CB188	暖气管道拆除管径DN100内		m	148			
10	CB189	室外暖气管道拆除管径DN25内		m	8			
11	CB190	室外暖气管道拆除管径DN100内		m	22			
	修缮土建工程							
1	GB1222	拆除水泥花砖路面	1.保护性拆除水泥花砖路面，包括拆除水泥花砖及其粘贴层等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	234.92			
2	GB1223	拆除混凝土垫层	1.拆除混凝土垫层 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m3	23.492			
	装饰工程							
1	AB1039	水泥花砖	1.水泥砂浆铺贴原水泥花砖，粘接层厚度满足施工标准	m2	234.92			
	羊亭学校							
	修缮土建工程							
1	GB1261	拆除水泥花砖路面	1.拆除水泥花砖路面，包括拆除水泥花砖及其粘贴层等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	1596.73			
2	GB1262	拆除混凝土垫层	1.拆除混凝土垫层 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m3	159.673			
3	GB1263	拆除人造草坪地面	1.拆除人造草坪地面，包括拆除人造草坪及其粘贴层等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	107.28			
	建筑工程							
1	010101001002	平整场地	1.原场地面层去除后，调整标高、平整场地并且夯实地面	m2	1596.73			

AE3...-A82...-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2	010401001014	混凝土垫层	1.形式、材料种类:100mm厚混凝土基层 2.混凝土强度等级:C30混凝土 3.混凝土类型:综合考虑 4.包含模板制作、安装、拆除等全部工作内容	m3	75.389			
3	010401001015	混凝土路面	1.形式、材料种类:200mm厚混凝土路面 2.混凝土强度等级:C30混凝土随打随抹平 3.混凝土类型:综合考虑 4.包含模板制作、安装、拆除、预留伸缩缝并嵌缝等全部工作内容	m2	842.84			
	装饰工程							
1	020102001014	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:600*600*30mm厚花岗岩火烧面(石岛红色），正背面及四周边满涂防污剂，灌稀水泥浆擦缝 2.结合层材料种类:撒素水泥面（洒适量清水），30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，素水泥砂浆一道	m2	264.91			
2	020102001015	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:600*600*30mm厚花岗岩火烧面(青石花色），正背面及四周边满涂防污剂，灌稀水泥浆擦缝 2.结合层材料种类:撒素水泥面（洒适量清水），30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，素水泥砂浆一道	m2	488.98			
	安装工程							
	电气							
1	030213006001	一般路灯安装（安装在厂区、住宅区内）	1.名称：高庭院灯 2.型号：3.5m，灯杆钢管焊接，材质Q235A，表面热镀锌防腐处理，再静电喷塑，光源为飞利浦LED50W	套	6			
2	030212003011	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：灯杆内敷设 2.型号、规格：QBXL-0.5KV-2.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线	m	63			
3	030204031018	小电器	1.名称：微型断路器 2.型号、规格：普通型	个（套）	6			
4	030208003001	电缆保护管	1.材质：PE管 2.规格：PE32	m	125.33			
5	030208003002	电缆保护管	1.材质:PE管 2.规格:PE25	m	38.3			
6	030208001003	电力电缆	1.规格、型号：YJV-1.0KV-3*4 2.敷设方式：穿管敷设 3.含无端子外部接线	m	128.5			
7	031103017001	4对对绞电缆	1.型号、规格：RVS-2*2.5 2.敷设方式：穿管敷设	m	39.26			
8	031206001001	扩声系统设备	1.名称：音柱 2.型号、规格：100V/30W	台	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9	030209001002	接地装置	1.材质：镀锌角钢 2.规格：50*5 1.5米/根	项	6			
10	031101019001	户外接地母线	1.材质：镀锌扁钢 2.规格：40*4	m	18			
	给排水							
11	030801005054	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室外 2．输送介质:雨水 3．材质:HEPE双壁波纹管 4．规格:DN200 5．连接方式:胶圈连接 6.敷设方式：暗敷	m	22			
12	030801005055	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室外 2．输送介质:雨水 3．材质:HEPE双壁波纹管 4．规格:DN300 5．连接方式:胶圈连接 6.敷设方式：暗敷	m	240			
	暖通							
13	030801001028	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外)：室内 2.输送介质：热水 3.规格：DN32 4.连接方式：螺纹连接（含穿墙.楼板套管）	m	149.4			
14	030801001029	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外)：室内 2.输送介质：热水 3.规格：DN25 4.连接方式：螺纹连接（含穿墙 楼板套管）	m	359.4			
15	030801001030	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外)：室内 2.输送介质：热水 3.规格：DN20 4.连接方式：螺纹连接	m	200.53			
16	030805001026	铸铁散热器	1.型号、规格：15片以内 2.安装方式（组成或成组安装）：铸铁散热器组成安装 3.其他：利旧	片	756			
17	030805001027	铸铁散热器	1.型号、规格：15片以内 2.安装方式（组成或成组安装）：铸铁散热器组成安装 3.其他：利旧	片	294			
18	030805001028	铸铁散热器	1.型号、规格：20片以内 2.安装方式（组成或成组安装）：铸铁散热器组成安装 3.其他：利旧	片	336			
19	030805001029	铸铁散热器	1.型号、规格：20片以内 2.安装方式（组成或成组安装）：铸铁散热器组成安装 3.其他：利旧	片	108			
20	030805001030	铸铁散热器	1.型号、规格：20片以上 2.安装方式（组成或成组安装）：铸铁散热器组成安装 3.其他：利旧	片	100			

AE35F4ED-A82D-4E05-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
21	030805001031	铸铁散热器	1.型号、规格：20片以上 2.安装方式（组成或成组安装）：铸铁散热器组成安装 3.其他：利旧	片	22			
22	030805001032	铸铁散热器	1.型号、规格：20片以上 2.安装方式（组成或成组安装）：铸铁散热器组成安装 3.其他：利旧	片	72			
23	CB191	散热器刷漆 试验合格的铸铁散热器刷银粉漆两遍		m2	388.24			
24	030803005007	自动排气阀	1.型号、规格：DN20 铜制	个	16			
25	030803001025	螺纹阀门	1.类型：螺纹阀 2.型号、规格：DN20	个	117			
26	030803001026	螺纹阀门	1.类型：螺纹阀 2.型号、规格：DN20	个	136			
27	030803001027	螺纹阀门	1.类型：螺纹阀 2.型号、规格：DN32	个	32			
28	030801001031	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外)：室内 2.输送介质：热水 3.规格：DN20 4.连接方式：螺纹连接	m	66.144			
29	030801001032	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外)：室内 2.输送介质：热水 3.规格：DN25 4.连接方式：螺纹连接	m	145.2			
30	030801001033	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外)：室内 2.输送介质：热水 3.规格：DN32 4.连接方式：螺纹连接	m	37.2			
31	030803005008	自动排气阀	1.型号、规格：DN20 铜制	个	8			
32	030803001028	螺纹阀门	1.类型：恒温控制阀 2.型号、规格：DN20	个	22			
33	030803001029	螺纹阀门	1.类型：铜球阀 2.型号、规格：DN20	个	44			
34	030803001030	螺纹阀门	1.类型：铜球阀 2.型号、规格：DN32	个	16			
35	030805001033	铸铁散热器	1.型号、规格：柱型 2.安装方式（组成或成组安装）：铸铁散热器组成安装 3.其他：利旧	片	180			
36	030805001034	铸铁散热器	1.型号、规格：柱型 2.安装方式（组成或成组安装）：铸铁散热器组成安装 3.其他：利旧	片	280			
37	030805001035	铸铁散热器	1.型号、规格：柱型 2.安装方式（组成或成组安装）：铸铁散热器组成安装 3.其他：利旧	片	176			
38	030805001036	铸铁散热器	1.型号、规格：柱型 2.安装方式（组成或成组安装）：铸铁散热器组成安装 3.其他：利旧	片	96			

AE3F4ED-A89E-4D03-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
39	CB192	散热器刷漆 试验合格的铸铁散热器刷银粉漆两遍		m2	168.36			
	土建工程							
1	AB1084	隔油池	1.做法：100mm厚C15混凝土垫层，150mm厚C15混凝土底板，M10水泥砂浆砌MU10蒸压粉煤灰砖，底板及池壁抹20厚1:2水泥砂浆，内掺5%防水剂，C20井圈。DN100通气管，300*300管支墩，热沥青木堵头等综合考虑 2.具体设计详见图纸 3.包含井盖安装等工作内容 4.2500*1000mm重型球墨铸铁箅子	座	1			
2	AB1085	砖砌平箅式双箅雨水口	1.方形砖砌平箅式双箅雨水口（偏沟综合考虑） 2.做法：素土夯实，200mm厚C20混凝土垫层，M10水泥砂浆砌MU10蒸压粉煤灰砖，底板及井内墙面用1:2防水砂浆抹面厚度20mm，C30井圈，内配4ϕ8钢筋，ϕ8@200箍筋 3.具体设计详见图纸 4.450*750mm重型球墨铸铁箅子	座	9			
3	AB1086	砖砌平箅式双箅雨水口调整±0.1米	1.砖砌平箅式双箅雨水口，具体设计详见图纸 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:浆砌MU10蒸压粉煤灰砖 3.勾缝、抹面要求:内壁采用1:2水泥砂浆抹面2cm，内掺5%防水剂 4.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑 5.井深调整±0.1m	座	9			
4	010303003006	电缆接线井	1.名称:电缆接线井 2.井内净规格:600*600mm 3.无地下水、井内净深900mm 4.100mm厚C15混凝土井基，240mm厚MU200砖M10砂浆砌筑 5.勾缝、抹面要求:内、外壁采用1:3水泥砂浆抹面20mm 6.其他:模板的制作、安装、拆除 7.井盖规格、材质:ϕ600mm树脂盖板及井盖圈，包含井盖安装等	座	6			

AE33F4ED-1820-4205-AEEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5	010303003007	砖砌污水检查井	1.砖砌Φ1000圆形污水检查井，无地下水，具体做法详见图纸 2.300mm厚M7.5浆砌毛石垫层，150mm厚C20混凝土基础，M10水泥砂浆砌MU10蒸压粉煤灰砖，井墙及流槽，抹面、座浆均用1:2防水水泥砂浆，井内、外墙用1:2防水砂浆抹面厚度20mm，150mm厚井盖板，踏步综合考虑 3.盖板材质、规格:井盖ϕ700mm 4.井盖、井圈材质及规格:C30砼井圈 5.圆形井内径Φ1000mm，井深1100mm 6.Φ700球墨铸铁井座及井盖（内配防坠网等）	座	12			
6	AB1087	砖砌污水检查井调整±0.1米	1.砖砌Φ1000圆形污水检查井，无地下水，具体做法详见图纸 2.M10水泥砂浆砌MU10蒸压粉煤灰砖，井墙，抹面、座浆均用1:2防水水泥砂浆，井内、外墙用1:2防水砂浆抹面厚度20mm 3.圆形井内径Φ1000mm，井深调整±0.1m	座	12			
7	010101002003	挖土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土平均厚度:按照图纸要求	m3	337.74			
8	010103001017	土（石）方回填	1.回填材料要求:普通土 2.回填质量要求:按设计图纸要求	m3	135.84			
9	010103001018	土（石）方回填	1.回填材料要求:沙 2.回填质量要求:按设计图纸要求	m3	214.06			
10	AB1088	石膏板包管道	1.木龙骨、细木工基层，木质基层刷防火涂料，遍数达到防火要求 2.石膏板面层 3.刮腻子、刷乳胶漆，遍数达到成活标准	m2	4.7			
	修缮安装工程							
	拆除工程							
1	CB206	散热器拆除		组	156			
2	CB207	管道拆除 管径综合考虑		m	957.87			
3	CB208	拆除石膏板包管道		m2	4.7			
合计								

AE33F4ED-A82E-4E03-AEEF-8D0F6C7867AF

措施项目清单计价汇总表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段　　第1页 共10页

序号	项目名称	金额（元）
	鲸园实验幼儿园	
	建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	修缮土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	修缮土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	修缮土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

AE3F1E5D-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

措施项目清单计价汇总表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段　　第2页 共10页

序号	项目名称	金额（元）
	码头小学	
	修缮土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	修缮土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	修缮土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	修缮土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

AE3F1E1D-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

措施项目清单计价汇总表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段　　第3页 共10页

序号	项目名称	金额（元）
	安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	修缮安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	修缮土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	实验中学	
	修缮土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	修缮土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	半月湾小学	
	修缮土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	半月湾幼儿园	
	修缮土建工程	

AE2...-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

措施项目清单计价汇总表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段　　第4页 共10页

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	孙家疃小学	
	修缮土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	孙家疃第一幼儿园	
	修缮土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	第八中学	
	修缮土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	恒大幼儿园	
	修缮土建工程	

AE2F1EC1-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

措施项目清单计价汇总表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段　　第5页 共10页

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	修缮土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	修缮土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	望岛小学	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	修缮土建工程	

AE3E1E1A-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

措施项目清单计价汇总表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段　　第6页 共10页

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	修缮安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	温泉学校	
	修缮土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	修缮安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	温泉镇中心幼儿园	
	修缮土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

AE25E6ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

措施项目清单计价汇总表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段　　第7页 共10页

序号	项目名称	金额（元）
	修缮土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	修缮土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	桥头小学	
	修缮土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	修缮安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	河北小学	
	修缮土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	

AE2...-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
2	单价措施项目清单	
	修缮土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	修缮安装工程工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	新苑学校	
	修缮土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	修缮土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	修缮土建工程	
1	总价措施项目清单	

AE2F1EC1-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	修缮安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	修缮土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	羊亭学校	
	修缮土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	修缮安装工程	
1	总价措施项目清单	

AE25EC1A-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

措施项目清单计价汇总表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段　　第10页 共10页

序号	项目名称	金额（元）
2	单价措施项目清单	

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	鲸园实验幼儿园				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	修缮土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	修缮土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				

AE3F1E1D-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	修缮土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	码头小学				
	修缮土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	装饰工程				

AE2FFED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段 **第3页 共16页**

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	修缮土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	修缮土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	修缮土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				

AE2F5E1C-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	修缮安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	修缮土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				

AE2F1FD-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
4	已完工程及设备保护				
	实验中学				
	修缮土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	修缮土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	半月湾小学				
	修缮土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	半月湾幼儿园				
	修缮土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				

AE2EE1D-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段　　第6页 共16页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	孙家疃小学				
	修缮土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	孙家疃第一幼儿园				
	修缮土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	装饰工程				
1	夜间施工				

AE3F3ECD-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段 **第7页 共16页**

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	第八中学				
	修缮土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	恒大幼儿园				
	修缮土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	修缮土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				

AE2F1FD-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
4	已完工程及设备保护				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	修缮土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	望岛小学				
	安装工程				
1	夜间施工				

AE2F1E1D-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	修缮土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	修缮安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	温泉学校				
	修缮土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				

AE2EEE1A-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段 **第10页 共16页**

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	修缮安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	温泉镇中心幼儿园				
	修缮土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	修缮土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				

AE3F1E1D-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段 **第11页 共16页**

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	修缮土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	桥头小学				
	修缮土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	修缮安装工程				

AE3EFED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段 **第12页 共16页**

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	河北小学				
	修缮土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	修缮土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				

AE2F1FD-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
4	已完工程及设备保护				
	修缮安装工程工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	新苑学校				
	修缮土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	修缮土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	修缮土建工程				
1	夜间施工				

AE2F5ECD-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	修缮安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	修缮土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	羊亭学校				
	修缮土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				

AE2F6E1D-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段 **第15页 共16页**

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	修缮安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段　　第16页 共16页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
4	已完工程及设备保护				
合计					

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	鲸园实验幼儿园							
	建筑工程							
1	AB003	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB004	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB005	构件吊装机械费		项	0			
4	AB006	塔式起重机基础		项	0			
5	AB007	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB008	外脚手架		m2	0			
7	AB009	里脚手架		m2	0			
8	AB010	满堂脚手架		m2	0			
9	AB011	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
10	AB012	依附斜道		座	0			
11	AB013	立挂式安全网		m2	0			
12	AB014	挑出式安全网		m2	0			
13	AB015	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB016	烟囱（水塔）脚手架		座	0			
15	AB017	电梯井字架		座	0			
16	AB018	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB019	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB020	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB021	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB022	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB023	构筑物垂直运输机械		座	0			
22	AB024	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB025	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB026	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB027	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB028	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB029	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
28	AB030	现浇混凝土板模板		m2	0			

AE3C1EEDA0CD-4B03-AFEF-5D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
29	AB031	框架轻板及后浇带		m2	0			
30	AB032	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB033	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB034	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB035	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB036	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
35	AB037	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
36	AB038	竹（胶）板模板制作		m2	0			
37	AB039	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
38	AB040	地、胎膜		m2	0			
39	AB041	构筑物混凝土模板		m3	0			
40	AB042	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB043	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
42	AB044	基底排水		m2基底面积	0			
43	AB045	集水井排水		项	0			
44	AB046	井点降水		项	0			
	修缮土建工程							
1	GB002	垂直运输机械		项	0			
2	GB003	施工排水		项	0			
3	GB004	施工降水		项	0			
4	GB005	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB006	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB007	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB008	钢管双排外脚手架		m	0			
8	GB009	工具式脚手架		m	0			
9	GB010	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB011	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB012	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB013	金属吊篮脚手架		m2	0			
13	GB014	钢管单排里脚手架		m	0			

AE3E4FE1-A52D-4B03-AEEF-3D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14	GB015	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB016	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB017	钢管楼梯间脚手架		m2	0			
17	GB018	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB019	活动平台车		座	0			
19	GB020	钢管卷扬机脚手架		座	0			
20	GB021	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB022	钢管斜道		座	0			
22	GB023	钢管运输道		m	0			
23	GB024	落料溜槽		座	0			
24	GB025	钢管防护架		m2	0			
25	GB026	安全网		m	0			
26	GB027	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB028	脚手架落翻板		m	0			
28	GB029	建筑物封护		m2	0			
29	GB030	抗震、金属结构加固		m2	0			
30	GB031	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB032	基础模板		m2	0			
32	GB033	柱模板		m2	0			
33	GB034	梁模板		m2	0			
34	GB035	墙模板		m2	0			
35	GB036	板模板		m2	0			
36	GB037	其他模板		项	0			
37	GB038	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	建筑工程							
1	AB047	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB048	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB049	构件吊装机械费		项	0			
4	AB050	塔式起重机基础		项	0			
5	AB051	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB052	外脚手架		m2	0			

AE3E14ED-A62D-4B03-AEEF-5D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7	AB053	里脚手架		m2	0			
8	AB054	满堂脚手架		m2	0			
9	AB055	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
10	AB056	依附斜道		座	0			
11	AB057	立挂式安全网		m2	0			
12	AB058	挑出式安全网		m2	0			
13	AB059	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB060	烟囱（水塔）脚手架		座	0			
15	AB061	电梯井字架		座	0			
16	AB062	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB063	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB064	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB065	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB066	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB067	构筑物垂直运输机械		座	0			
22	AB068	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB069	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB070	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB071	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB072	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB073	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
28	AB074	现浇混凝土板模板		m2	0			
29	AB075	框架轻板及后浇带		m2	0			
30	AB076	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB077	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB078	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB079	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB080	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
35	AB081	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			

AE3...4FE...-A02D-4B03-AFEF-6D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
36	AB082	竹（胶）板模板制作		m2	0			
37	AB083	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
38	AB084	地、胎膜		m2	0			
39	AB085	构筑物混凝土模板		m3	0			
40	AB086	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB087	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
42	AB088	基底排水		m2基底面积	0			
43	AB089	集水井排水		项	0			
44	AB090	井点降水		项	0			
	装饰工程							
1	BB001	室内空气污染测试		项	0			
2	BB002	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB003	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB004	构件吊装机械费		项	0			
5	BB005	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	BB006	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB007	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB008	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB009	轻体框架柱（壁式柱)		m2	0			
10	BB010	现浇混凝土板模板		m2	0			
11	BB011	框架轻板及后浇带		m2	0			
12	BB012	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	BB013	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB014	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB015	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB016	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB017	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB018	竹（胶）板模板制作		m2	0			
19	BB019	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			

AE3C1AED-85D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
20	BB020	地、胎膜		m2	0			
21	BB021	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	BB022	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB023	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
24	BB024	外脚手架		m2	0			
25	BB025	里脚手架		m2	0			
26	BB026	满堂脚手架		m2	0			
27	BB027	外装饰工程脚手架		m2	0			
28	BB028	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
29	BB029	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
	修缮土建工程							
1	GB041	垂直运输机械		项	0			
2	GB042	施工排水		项	0			
3	GB043	施工降水		项	0			
4	GB044	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB045	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB046	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB047	钢管双排外脚手架		m	0			
8	GB048	工具式脚手架		m	0			
9	GB049	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB050	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB051	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB052	金属吊篮脚手架		m2	0			
13	GB053	钢管单排里脚手架		m	0			
14	GB054	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB055	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB056	钢管楼梯间脚手架		m2	0			
17	GB057	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB058	活动平台车		座	0			
19	GB059	钢管卷扬机脚手架		座	0			

AE35A4EB-852D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
20	GB060	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB061	钢管斜道		座	0			
22	GB062	钢管运输道		m	0			
23	GB063	落料溜槽		座	0			
24	GB064	钢管防护架		m2	0			
25	GB065	安全网		m	0			
26	GB066	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB067	脚手架落翻板		m	0			
28	GB068	建筑物封护		m2	0			
29	GB069	抗震、金属结构加固		m2	0			
30	GB070	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB071	基础模板		m2	0			
32	GB072	柱模板		m2	0			
33	GB073	梁模板		m2	0			
34	GB074	墙模板		m2	0			
35	GB075	板模板		m2	0			
36	GB076	其他模板		项	0			
37	GB077	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	建筑工程							
1	AB094	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB095	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB096	构件吊装机械费		项	0			
4	AB097	塔式起重机基础		项	0			
5	AB098	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB099	外脚手架		m2	0			
7	AB100	里脚手架		m2	0			
8	AB101	满堂脚手架		m2	0			
9	AB102	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
10	AB103	依附斜道		座	0			
11	AB104	立挂式安全网		m2	0			
12	AB105	挑出式安全网		m2	0			

AE3C4ED-A6CD-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	AB106	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB107	烟囱（水塔）脚手架		座	0			
15	AB108	电梯井字架		座	0			
16	AB109	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB110	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB111	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB112	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB113	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB114	构筑物垂直运输机械		座	0			
22	AB115	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB116	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB117	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB118	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB119	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB120	轻体框架柱（壁式柱)		m2	0			
28	AB121	现浇混凝土板模板		m2	0			
29	AB122	框架轻板及后浇带		m2	0			
30	AB123	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB124	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB125	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB126	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB127	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
35	AB128	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
36	AB129	竹（胶）板模板制作		m2	0			
37	AB130	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
38	AB131	地、胎膜		m2	0			
39	AB132	构筑物混凝土模板		m3	0			
40	AB133	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB134	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			

AE357AED-C2D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
42	AB135	基底排水		m2基底面积	0			
43	AB136	集水井排水		项	0			
44	AB137	井点降水		项	0			
	装饰工程							
1	BB034	室内空气污染测试		项	0			
2	BB035	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB036	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB037	构件吊装机械费		项	0			
5	BB038	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	BB039	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB040	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB041	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB042	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
10	BB043	现浇混凝土板模板		m2	0			
11	BB044	框架轻板及后浇带		m2	0			
12	BB045	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	BB046	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB047	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB048	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB049	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB050	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB051	竹（胶）板模板制作		m2	0			
19	BB052	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	BB053	地、胎膜		m2	0			
21	BB054	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	BB055	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB056	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
24	BB057	外脚手架		m2	0			
25	BB058	里脚手架		m2	0			

AE3C14ED-2C2D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
26	BB059	满堂脚手架		m2	0			
27	BB060	外装饰工程脚手架		m2	0			
28	BB061	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
29	BB062	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
	安装工程							
1	CB002	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
2	CB003	脚手架		项	1			
3	CB004	施工排水		项	0			
4	CB005	施工降水		项	0			
5	CB006	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施		项	0			
6	CB007	组装平台		项	0			
7	CB008	设备、管道施工安全、防冻和焊接保护措施费		项	0			
8	CB009	压力容器和高压管道的检验费		项	0			
9	CB010	焦炉施工大棚费		项	0			
10	CB011	焦炉烘炉、热态工程费		项	0			
11	CB012	管道安装后的充气保护措施费		项	0			
12	CB013	隧道内施工的通风、供气、供电、照明及通讯设施费		项	0			
13	CB014	格架式抱杆费		项	0			
	土建工程							
1	AB140	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB141	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB142	构件吊装机械费		项	0			
4	AB143	塔式起重机基础		项	0			
5	AB144	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB145	外脚手架		m2	0			
7	AB146	里脚手架		m2	0			
8	AB147	满堂脚手架		m2	0			
9	AB148	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			

AE3C14ED-8B2D-4B03-AFEF-9D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10	AB149	依附斜道		座	0			
11	AB150	立挂式安全网		m2	0			
12	AB151	挑出式安全网		m2	0			
13	AB152	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB153	烟囱（水塔）脚手架		座	0			
15	AB154	电梯井字架		座	0			
16	AB155	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB156	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB157	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB158	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB159	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB160	构筑物垂直运输机械		座	0			
22	AB161	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB162	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB163	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB164	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB165	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB166	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
28	AB167	现浇混凝土板模板		m2	0			
29	AB168	框架轻板及后浇带		m2	0			
30	AB169	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB170	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB171	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB172	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB173	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
35	AB174	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
36	AB175	竹（胶）板模板制作		m2	0			
37	AB176	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
38	AB177	地、胎膜		m2	0			

AE3C7AED-85ED-4B03-AEEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
39	AB178	构筑物混凝土模板		m3	0			
40	AB179	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB180	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
42	AB181	基底排水		m2基底面积	0			
43	AB182	集水井排水		项	0			
44	AB183	井点降水		项	0			
	修缮土建工程							
1	GB080	垂直运输机械		项	0			
2	GB081	施工排水		项	0			
3	GB082	施工降水		项	0			
4	GB083	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB084	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB085	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB086	钢管双排外脚手架		m	0			
8	GB087	工具式脚手架		m	0			
9	GB088	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB089	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB090	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB091	金属吊篮脚手架		m2	0			
13	GB092	钢管单排里脚手架		m	0			
14	GB093	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB094	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB095	钢管楼梯间脚手架		m2	0			
17	GB096	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB097	活动平台车		座	0			
19	GB098	钢管卷扬机脚手架		座	0			
20	GB099	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB100	钢管斜道		座	0			
22	GB101	钢管运输道		m	0			
23	GB102	落料溜槽		座	0			

AE3514ED-A62D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
24	GB103	钢管防护架		m2	0			
25	GB104	安全网		m	0			
26	GB105	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB106	脚手架落翻板		m	0			
28	GB107	建筑物封护		m2	0			
29	GB108	抗震、金属结构加固		m2	0			
30	GB109	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB110	基础模板		m2	0			
32	GB111	柱模板		m2	0			
33	GB112	梁模板		m2	0			
34	GB113	墙模板		m2	0			
35	GB114	板模板		m2	0			
36	GB115	其他模板		项	0			
37	GB116	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	装饰工程							
1	BB063	室内空气污染测试		项	0			
2	BB064	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB065	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB066	构件吊装机械费		项	0			
5	BB067	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	BB068	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB069	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB070	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB071	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
10	BB072	现浇混凝土板模板		m2	0			
11	BB073	框架轻板及后浇带		m2	0			
12	BB074	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	BB075	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB076	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB077	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			

AE3514ED-8B2D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16	BB078	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB079	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB080	竹（胶）板模板制作		m2	0			
19	BB081	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	BB082	地、胎膜		m2	0			
21	BB083	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	BB084	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB085	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
24	BB086	外脚手架		m2	0			
25	BB087	里脚手架		m2	0			
26	BB088	满堂脚手架		m2	0			
27	BB089	外装饰工程脚手架		m2	0			
28	BB090	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
29	BB091	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
	码头小学							
	修缮土建工程							
1	GB121	垂直运输机械		项	0			
2	GB122	施工排水		项	0			
3	GB123	施工降水		项	0			
4	GB124	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB125	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB126	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB127	钢管双排外脚手架		m	0			
8	GB128	工具式脚手架		m	0			
9	GB129	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB130	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB131	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB132	金属吊篮脚手架		m2	0			
13	GB133	钢管单排里脚手架		m	0			

AE3514ED-E82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14	GB134	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB135	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB136	钢管楼梯间脚手架		m2	0			
17	GB137	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB138	活动平台车		座	0			
19	GB139	钢管卷扬机脚手架		座	0			
20	GB140	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB141	钢管斜道		座	0			
22	GB142	钢管运输道		m	0			
23	GB143	落料溜槽		座	0			
24	GB144	钢管防护架		m2	0			
25	GB145	安全网		m	0			
26	GB146	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB147	脚手架落翻板		m	0			
28	GB148	建筑物封护		m2	0			
29	GB149	抗震、金属结构加固		m2	0			
30	GB150	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB151	基础模板		m2	0			
32	GB152	柱模板		m2	0			
33	GB153	梁模板		m2	0			
34	GB154	墙模板		m2	0			
35	GB155	板模板		m2	0			
36	GB156	其他模板		项	0			
37	GB157	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	建筑工程							
1	AB185	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB186	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB187	构件吊装机械费		项	0			
4	AB188	塔式起重机基础		项	0			
5	AB189	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB190	外脚手架		m2	0			

AE35F4ED-A62D-4B03-AFEF-5D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7	AB191	里脚手架		m2	0			
8	AB192	满堂脚手架		m2	0			
9	AB193	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
10	AB194	依附斜道		座	0			
11	AB195	立挂式安全网		m2	0			
12	AB196	挑出式安全网		m2	0			
13	AB197	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB198	烟囱（水塔）脚手架		座	0			
15	AB199	电梯井字架		座	0			
16	AB200	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB201	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB202	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB203	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB204	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB205	构筑物垂直运输机械		座	0			
22	AB206	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB207	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB208	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB209	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB210	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB211	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
28	AB212	现浇混凝土板模板		m2	0			
29	AB213	框架轻板及后浇带		m2	0			
30	AB214	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB215	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB216	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB217	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB218	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
35	AB219	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			

AE3...4FE...A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
36	AB220	竹（胶）板模板制作		m2	0			
37	AB221	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
38	AB222	地、胎膜		m2	0			
39	AB223	构筑物混凝土模板		m3	0			
40	AB224	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB225	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
42	AB226	基底排水		m2基底面积	0			
43	AB227	集水井排水		项	0			
44	AB228	井点降水		项	0			
	装饰工程							
1	BB092	室内空气污染测试		项	0			
2	BB093	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB094	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB095	构件吊装机械费		项	0			
5	BB096	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	BB097	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB098	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB099	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB100	轻体框架柱（壁式柱)		m2	0			
10	BB101	现浇混凝土板模板		m2	0			
11	BB102	框架轻板及后浇带		m2	0			
12	BB103	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	BB104	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB105	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB106	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB107	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			

AE33F4ED-85D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17	BB108	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB109	竹（胶）板模板制作		m2	0			
19	BB110	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	BB111	地、胎膜		m2	0			
21	BB112	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	BB113	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB114	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
24	BB115	外脚手架		m2	0			
25	BB116	里脚手架		m2	0			
26	BB117	满堂脚手架		m2	0			
27	BB118	外装饰工程脚手架		m2	0			
28	BB119	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
29	BB120	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
	修缮土建工程							
1	GB161	垂直运输机械		项	0			
2	GB162	施工排水		项	0			
3	GB163	施工降水		项	0			
4	GB164	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB165	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB166	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB167	钢管双排外脚手架		m	0			
8	GB168	工具式脚手架		m	0			
9	GB169	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB170	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB171	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB172	金属吊篮脚手架		m2	0			
13	GB173	钢管单排里脚手架		m	0			
14	GB174	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB175	钢管满堂脚手架		m2	0			

AE3...4EB...92D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16	GB176	钢管楼梯间脚手架		m2	0			
17	GB177	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB178	活动平台车		座	0			
19	GB179	钢管卷扬机脚手架		座	0			
20	GB180	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB181	钢管斜道		座	0			
22	GB182	钢管运输道		m	0			
23	GB183	落料溜槽		座	0			
24	GB184	钢管防护架		m2	0			
25	GB185	安全网		m	0			
26	GB186	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB187	脚手架落翻板		m	0			
28	GB188	建筑物封护		m2	0			
29	GB189	抗震、金属结构加固		m2	0			
30	GB190	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB191	基础模板		m2	0			
32	GB192	柱模板		m2	0			
33	GB193	梁模板		m2	0			
34	GB194	墙模板		m2	0			
35	GB195	板模板		m2	0			
36	GB196	其他模板		项	0			
37	GB197	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	装饰工程							
1	BB121	室内空气污染测试		项	0			
2	BB122	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB123	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB124	构件吊装机械费		项	0			
5	BB125	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	BB126	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB127	现浇混凝土梁模板		m2	0			

AE35AFEB-C2D-4B03-AFEF-30DF6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8	BB128	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB129	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
10	BB130	现浇混凝土板模板		m2	0			
11	BB131	框架轻板及后浇带		m2	0			
12	BB132	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	BB133	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB134	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB135	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB136	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB137	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB138	竹（胶）板模板制作		m2	0			
19	BB139	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	BB140	地、胎膜		m2	0			
21	BB141	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	BB142	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB143	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
24	BB144	外脚手架		m2	0			
25	BB145	里脚手架		m2	0			
26	BB146	满堂脚手架		m2	0			
27	BB147	外装饰工程脚手架		m2	0			
28	BB148	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
29	BB149	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
	修缮土建工程							
1	GB206	垂直运输机械		项	0			
2	GB207	施工排水		项	0			
3	GB208	施工降水		项	0			
4	GB209	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB210	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB211	钢管单排外脚手架		m	0			

AE35F4EDCA2D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7	GB212	钢管双排外脚手架		m	0			
8	GB213	工具式脚手架		m	0			
9	GB214	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB215	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB216	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB217	金属吊篮脚手架		m2	0			
13	GB218	钢管单排里脚手架		m	0			
14	GB219	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB220	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB221	钢管楼梯间脚手架		m2	0			
17	GB222	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB223	活动平台车		座	0			
19	GB224	钢管卷扬机脚手架		座	0			
20	GB225	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB226	钢管斜道		座	0			
22	GB227	钢管运输道		m	0			
23	GB228	落料溜槽		座	0			
24	GB229	钢管防护架		m2	0			
25	GB230	安全网		m	0			
26	GB231	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB232	脚手架落翻板		m	0			
28	GB233	建筑物封护		m2	0			
29	GB234	抗震、金属结构加固		m2	0			
30	GB235	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB236	基础模板		m2	0			
32	GB237	柱模板		m2	0			
33	GB238	梁模板		m2	0			
34	GB239	墙模板		m2	0			
35	GB240	板模板		m2	0			
36	GB241	其他模板		项	0			
37	GB242	抗震加固混凝土模板		m2	0			

AE2514ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	建筑工程							
1	AB229	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB230	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB231	构件吊装机械费		项	0			
4	AB232	塔式起重机基础		项	0			
5	AB233	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB234	外脚手架		m2	0			
7	AB235	里脚手架		m2	0			
8	AB236	满堂脚手架		m2	0			
9	AB237	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
10	AB238	依附斜道		座	0			
11	AB239	立挂式安全网		m2	0			
12	AB240	挑出式安全网		m2	0			
13	AB241	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB242	烟囱（水塔）脚手架		座	0			
15	AB243	电梯井字架		座	0			
16	AB244	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB245	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB246	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB247	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB248	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB249	构筑物垂直运输机械		座	0			
22	AB250	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB251	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB252	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB253	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB254	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB255	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
28	AB256	现浇混凝土板模板		m2	0			
29	AB257	框架轻板及后浇带		m2	0			

AE3E1AE1-8CD-4B03-AFEF-5D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
30	AB258	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB259	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB260	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB261	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB262	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
35	AB263	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
36	AB264	竹（胶）板模板制作		m2	0			
37	AB265	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
38	AB266	地、胎膜		m2	0			
39	AB267	构筑物混凝土模板		m3	0			
40	AB268	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB269	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
42	AB270	基底排水		m2基底面积	0			
43	AB271	集水井排水		项	0			
44	AB272	井点降水		项	0			
	装饰工程							
1	BB151	室内空气污染测试		项	0			
2	BB152	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB153	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB154	构件吊装机械费		项	0			
5	BB155	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	BB156	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB157	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB158	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB159	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
10	BB160	现浇混凝土板模板		m2	0			
11	BB161	框架轻板及后浇带		m2	0			
12	BB162	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	BB163	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			

AE3C1AED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14	BB164	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB165	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB166	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB167	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB168	竹（胶）板模板制作		m2	0			
19	BB169	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	BB170	地、胎膜		m2	0			
21	BB171	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	BB172	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB173	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
24	BB174	外脚手架		m2	0			
25	BB175	里脚手架		m2	0			
26	BB176	满堂脚手架		m2	0			
27	BB177	外装饰工程脚手架		m2	0			
28	BB178	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
29	BB179	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
	修缮土建工程							
1	GB245	垂直运输机械		项	0			
2	GB246	施工排水		项	0			
3	GB247	施工降水		项	0			
4	GB248	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB249	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB250	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB251	钢管双排外脚手架		m	0			
8	GB252	工具式脚手架		m	0			
9	GB253	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB254	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB255	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB256	金属吊篮脚手架		m2	0			

AE3C1AED-A52D-4B03-AEEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	GB257	钢管单排里脚手架		m	0			
14	GB258	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB259	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB260	钢管楼梯间脚手架		m2	0			
17	GB261	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB262	活动平台车		座	0			
19	GB263	钢管卷扬机脚手架		座	0			
20	GB264	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB265	钢管斜道		座	0			
22	GB266	钢管运输道		m	0			
23	GB267	落料溜槽		座	0			
24	GB268	钢管防护架		m2	0			
25	GB269	安全网		m	0			
26	GB270	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB271	脚手架落翻板		m	0			
28	GB272	建筑物封护		m2	0			
29	GB273	抗震、金属结构加固		m2	0			
30	GB274	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB275	基础模板		m2	0			
32	GB276	柱模板		m2	0			
33	GB277	梁模板		m2	0			
34	GB278	墙模板		m2	0			
35	GB279	板模板		m2	0			
36	GB280	其他模板		项	0			
37	GB281	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	建筑工程							
1	AB273	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB274	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB275	构件吊装机械费		项	0			
4	AB276	塔式起重机基础		项	0			
5	AB277	安装、拆卸及场外运输		台次	0			

AE3C1A4E0-182D-4B03-AFEF-5D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6	AB278	外脚手架		m2	0			
7	AB279	里脚手架		m2	0			
8	AB280	满堂脚手架		m2	0			
9	AB281	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
10	AB282	依附斜道		座	0			
11	AB283	立挂式安全网		m2	0			
12	AB284	挑出式安全网		m2	0			
13	AB285	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB286	烟囱（水塔）脚手架		座	0			
15	AB287	电梯井字架		座	0			
16	AB288	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB289	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB290	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB291	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB292	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB293	构筑物垂直运输机械		座	0			
22	AB294	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB295	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB296	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB297	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB298	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB299	轻体框架柱（壁式柱)		m2	0			
28	AB300	现浇混凝土板模板		m2	0			
29	AB301	框架轻板及后浇带		m2	0			
30	AB302	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB303	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB304	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB305	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB306	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
35	AB307	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			

AE3E4FE-A82D-4B03-AFEF-3D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
36	AB308	竹（胶）板模板制作		m2	0			
37	AB309	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
38	AB310	地、胎膜		m2	0			
39	AB311	构筑物混凝土模板		m3	0			
40	AB312	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB313	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
42	AB314	基底排水		m2基底面积	0			
43	AB315	集水井排水		项	0			
44	AB316	井点降水		项	0			
	装饰工程							
1	BB194	室内空气污染测试		项	0			
2	BB195	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB196	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB197	构件吊装机械费		项	0			
5	BB198	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	BB199	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB200	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB201	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB202	轻体框架柱（壁式柱)		m2	0			
10	BB203	现浇混凝土板模板		m2	0			
11	BB204	框架轻板及后浇带		m2	0			
12	BB205	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	BB206	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB207	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB208	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB209	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB210	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB211	竹（胶）板模板制作		m2	0			
19	BB212	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			

AE3C14ED-85D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
20	BB213	地、胎膜		m2	0			
21	BB214	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	BB215	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB216	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
24	BB217	外脚手架		m2	0			
25	BB218	里脚手架		m2	0			
26	BB219	满堂脚手架		m2	0			
27	BB220	外装饰工程脚手架		m2	0			
28	BB221	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
29	BB222	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
	安装工程							
1	CB021	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
2	CB022	脚手架		项	1			
3	CB023	施工排水		项	0			
4	CB024	施工降水		项	0			
5	CB025	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施		项	0			
6	CB026	组装平台		项	0			
7	CB027	设备、管道施工安全、防冻和焊接保护措施费		项	0			
8	CB028	压力容器和高压管道的检验费		项	0			
9	CB029	焦炉施工大棚费		项	0			
10	CB030	焦炉烘炉、热态工程费		项	0			
11	CB031	管道安装后的充气保护措施费		项	0			
12	CB032	隧道内施工的通风、供气、供电、照明及通讯设施费		项	0			
13	CB033	格架式抱杆费		项	0			
	土建工程							
1	AB317	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB318	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB319	构件吊装机械费		项	0			

AE3C1AED-C2D-4B03-AEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4	AB320	塔式起重机基础		项	0			
5	AB321	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB322	外脚手架		m2	0			
7	AB323	里脚手架		m2	0			
8	AB324	满堂脚手架		m2	0			
9	AB325	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
10	AB326	依附斜道		座	0			
11	AB327	立挂式安全网		m2	0			
12	AB328	挑出式安全网		m2	0			
13	AB329	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB330	烟囱（水塔）脚手架		座	0			
15	AB331	电梯井字架		座	0			
16	AB332	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB333	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB334	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB335	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB336	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB337	构筑物垂直运输机械		座	0			
22	AB338	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB339	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB340	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB341	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB342	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB343	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
28	AB344	现浇混凝土板模板		m2	0			
29	AB345	框架轻板及后浇带		m2	0			
30	AB346	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB347	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB348	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB349	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			

AE3CE1ED-A62D-4B03-AFEF-3D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
34	AB350	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
35	AB351	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
36	AB352	竹（胶）板模板制作		m2	0			
37	AB353	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
38	AB354	地、胎膜		m2	0			
39	AB355	构筑物混凝土模板		m3	0			
40	AB356	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB357	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
42	AB358	基底排水		m2基底面积	0			
43	AB359	集水井排水		项	0			
44	AB360	井点降水		项	0			
	修缮安装工程							
1	GB282	脚手架		项	1			
2	GB283	施工排水		项	0			
3	GB284	施工降水		项	0			
4	GB285	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施		项	0			
5	GB286	设备、管道施工安全、防冻和焊接保护措施		项	0			
6	GB287	压力容器和高压管道的检验费		项	0			
7	GB288	管道安装后的充气保护措施		项	0			
8	GB289	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
	修缮土建工程							
1	GB292	垂直运输机械		项	0			
2	GB293	施工排水		项	0			
3	GB294	施工降水		项	0			
4	GB295	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB296	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB297	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB298	钢管双排外脚手架		m	0			
8	GB299	工具式脚手架		m	0			

AE3C4AED-102D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9	GB300	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB301	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB302	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB303	金属吊篮脚手架		m2	0			
13	GB304	钢管单排里脚手架		m	0			
14	GB305	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB306	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB307	钢管楼梯间脚手架		m2	0			
17	GB308	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB309	活动平台车		座	0			
19	GB310	钢管卷扬机脚手架		座	0			
20	GB311	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB312	钢管斜道		座	0			
22	GB313	钢管运输道		m	0			
23	GB314	落料溜槽		座	0			
24	GB315	钢管防护架		m2	0			
25	GB316	安全网		m	0			
26	GB317	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB318	脚手架落翻板		m	0			
28	GB319	建筑物封护		m2	0			
29	GB320	抗震、金属结构加固		m2	0			
30	GB321	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB322	基础模板		m2	0			
32	GB323	柱模板		m2	0			
33	GB324	梁模板		m2	0			
34	GB325	墙模板		m2	0			
35	GB326	板模板		m2	0			
36	GB327	其他模板		项	0			
37	GB328	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	装饰工程							
1	BB223	室内空气污染测试		项	0			

AE3314ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2	BB224	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB225	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB226	构件吊装机械费		项	0			
5	BB227	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	BB228	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB229	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB230	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB231	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
10	BB232	现浇混凝土板模板		m2	0			
11	BB233	框架轻板及后浇带		m2	0			
12	BB234	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	BB235	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB236	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB237	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB238	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB239	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB240	竹（胶）板模板制作		m2	0			
19	BB241	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	BB242	地、胎膜		m2	0			
21	BB243	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	BB244	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB245	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
24	BB246	外脚手架		m2	0			
25	BB247	里脚手架		m2	0			
26	BB248	满堂脚手架		m2	0			
27	BB249	外装饰工程脚手架		m2	0			
28	BB250	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
29	BB251	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
	实验中学							

AE3814E2-1B2D-4B03-AEEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	修缮土建工程							
1	GB331	垂直运输机械		项	0			
2	GB332	施工排水		项	0			
3	GB333	施工降水		项	0			
4	GB334	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB335	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB336	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB337	钢管双排外脚手架		m	0			
8	GB338	工具式脚手架		m	0			
9	GB339	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB340	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB341	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB342	金属吊篮脚手架		m2	0			
13	GB343	钢管单排里脚手架		m	0			
14	GB344	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB345	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB346	钢管楼梯间脚手架		m2	0			
17	GB347	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB348	活动平台车		座	0			
19	GB349	钢管卷扬机脚手架		座	0			
20	GB350	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB351	钢管斜道		座	0			
22	GB352	钢管运输道		m	0			
23	GB353	落料溜槽		座	0			
24	GB354	钢管防护架		m2	0			
25	GB355	安全网		m	0			
26	GB356	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB357	脚手架落翻板		m	0			
28	GB358	建筑物封护		m2	0			
29	GB359	抗震、金属结构加固		m2	0			

AE3...4FD...1820...4B03...AFFF...8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
30	GB360	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB361	基础模板		m2	0			
32	GB362	柱模板		m2	0			
33	GB363	梁模板		m2	0			
34	GB364	墙模板		m2	0			
35	GB365	板模板		m2	0			
36	GB366	其他模板		项	0			
37	GB367	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	装饰工程							
1	BB252	室内空气污染测试		项	0			
2	BB253	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB254	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB255	构件吊装机械费		项	0			
5	BB256	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	BB257	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB258	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB259	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB260	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
10	BB261	现浇混凝土板模板		m2	0			
11	BB262	框架轻板及后浇带		m2	0			
12	BB263	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	BB264	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB265	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB266	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB267	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB268	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			

AE33FAEB-A52D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18	BB269	竹（胶）板模板制作		m2	0			
19	BB270	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	BB271	地、胎膜		m2	0			
21	BB272	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	BB273	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB274	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
24	BB275	外脚手架		m2	0			
25	BB276	里脚手架		m2	0			
26	BB277	满堂脚手架		m2	0			
27	BB278	外装饰工程脚手架		m2	0			
28	BB279	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
29	BB280	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
	修缮土建工程							
1	GB369	垂直运输机械		项	0			
2	GB370	施工排水		项	0			
3	GB371	施工降水		项	0			
4	GB372	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB373	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB374	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB375	钢管双排外脚手架		m	0			
8	GB376	工具式脚手架		m	0			
9	GB377	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB378	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB379	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB380	金属吊篮脚手架		m2	0			
13	GB381	钢管单排里脚手架		m	0			
14	GB382	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB383	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB384	钢管楼梯间脚手架		m2	0			

AE3...4ED...82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17	GB385	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB386	活动平台车		座	0			
19	GB387	钢管卷扬机脚手架		座	0			
20	GB388	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB389	钢管斜道		座	0			
22	GB390	钢管运输道		m	0			
23	GB391	落料溜槽		座	0			
24	GB392	钢管防护架		m2	0			
25	GB393	安全网		m	0			
26	GB394	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB395	脚手架落翻板		m	0			
28	GB396	建筑物封护		m2	0			
29	GB397	抗震、金属结构加固		m2	0			
30	GB398	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB399	基础模板		m2	0			
32	GB400	柱模板		m2	0			
33	GB401	梁模板		m2	0			
34	GB402	墙模板		m2	0			
35	GB403	板模板		m2	0			
36	GB404	其他模板		项	0			
37	GB405	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	半月湾小学							
	修缮土建工程							
1	GB407	垂直运输机械		项	0			
2	GB408	施工排水		项	0			
3	GB409	施工降水		项	0			
4	GB410	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB411	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB412	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB413	钢管双排外脚手架		m	0			
8	GB414	工具式脚手架		m	0			

AE25A4ED-102D-4B03-AEEF-5D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9	GB415	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB416	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB417	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB418	金属吊篮脚手架		m2	0			
13	GB419	钢管单排里脚手架		m	0			
14	GB420	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB421	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB422	钢管楼梯间脚手架		m2	0			
17	GB423	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB424	活动平台车		座	0			
19	GB425	钢管卷扬机脚手架		座	0			
20	GB426	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB427	钢管斜道		座	0			
22	GB428	钢管运输道		m	0			
23	GB429	落料溜槽		座	0			
24	GB430	钢管防护架		m2	0			
25	GB431	安全网		m	0			
26	GB432	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB433	脚手架落翻板		m	0			
28	GB434	建筑物封护		m2	0			
29	GB435	抗震、金属结构加固		m2	0			
30	GB436	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB437	基础模板		m2	0			
32	GB438	柱模板		m2	0			
33	GB439	梁模板		m2	0			
34	GB440	墙模板		m2	0			
35	GB441	板模板		m2	0			
36	GB442	其他模板		项	0			
37	GB443	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	装饰工程							
1	BB282	室内空气污染测试		项	0			

AE3314ED-A82D-4B03-AFEF-5D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2	BB283	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB284	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB285	构件吊装机械费		项	0			
5	BB286	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	BB287	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB288	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB289	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB290	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
10	BB291	现浇混凝土板模板		m2	0			
11	BB292	框架轻板及后浇带		m2	0			
12	BB293	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	BB294	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB295	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB296	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB297	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB298	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB299	竹（胶）板模板制作		m2	0			
19	BB300	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	BB301	地、胎膜		m2	0			
21	BB302	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	BB303	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB304	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
24	BB305	外脚手架		m2	0			
25	BB306	里脚手架		m2	0			
26	BB307	满堂脚手架		m2	0			
27	BB308	外装饰工程脚手架		m2	0			
28	BB309	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
29	BB310	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
	半月湾幼儿园							

AE3814EA-1B2D-4B03-AEEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	修缮土建工程							
1	GB445	垂直运输机械		项	0			
2	GB446	施工排水		项	0			
3	GB447	施工降水		项	0			
4	GB448	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB449	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB450	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB451	钢管双排外脚手架		m	0			
8	GB452	工具式脚手架		m	0			
9	GB453	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB454	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB455	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB456	金属吊篮脚手架		m2	0			
13	GB457	钢管单排里脚手架		m	0			
14	GB458	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB459	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB460	钢管楼梯间脚手架		m2	0			
17	GB461	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB462	活动平台车		座	0			
19	GB463	钢管卷扬机脚手架		座	0			
20	GB464	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB465	钢管斜道		座	0			
22	GB466	钢管运输道		m	0			
23	GB467	落料溜槽		座	0			
24	GB468	钢管防护架		m2	0			
25	GB469	安全网		m	0			
26	GB470	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB471	脚手架落翻板		m	0			
28	GB472	建筑物封护		m2	0			
29	GB473	抗震、金属结构加固		m2	0			

AE3...4FD...-...32D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
30	GB474	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB475	基础模板		m2	0			
32	GB476	柱模板		m2	0			
33	GB477	梁模板		m2	0			
34	GB478	墙模板		m2	0			
35	GB479	板模板		m2	0			
36	GB480	其他模板		项	0			
37	GB481	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	建筑工程							
1	AB362	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB363	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB364	构件吊装机械费		项	0			
4	AB365	塔式起重机基础		项	0			
5	AB366	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB367	外脚手架		m2	0			
7	AB368	里脚手架		m2	0			
8	AB369	满堂脚手架		m2	0			
9	AB370	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
10	AB371	依附斜道		座	0			
11	AB372	立挂式安全网		m2	0			
12	AB373	挑出式安全网		m2	0			
13	AB374	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB375	烟囱（水塔）脚手架		座	0			
15	AB376	电梯井字架		座	0			
16	AB377	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB378	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB379	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB380	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB381	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB382	构筑物垂直运输机械		座	0			

AE2A4FED-482D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
22	AB383	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB384	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB385	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB386	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB387	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB388	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
28	AB389	现浇混凝土板模板		m2	0			
29	AB390	框架轻板及后浇带		m2	0			
30	AB391	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB392	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB393	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB394	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB395	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
35	AB396	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
36	AB397	竹（胶）板模板制作		m2	0			
37	AB398	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
38	AB399	地、胎膜		m2	0			
39	AB400	构筑物混凝土模板		m3	0			
40	AB401	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB402	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
42	AB403	基底排水		m2基底面积	0			
43	AB404	集水井排水		项	0			
44	AB405	井点降水		项	0			
	孙家疃小学							
	修缮土建工程							
1	GB487	垂直运输机械		项	0			
2	GB488	施工排水		项	0			
3	GB489	施工降水		项	0			
4	GB490	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			

AE35F4E5-A52D-4B03-AAEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5	GB491	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB492	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB493	钢管双排外脚手架		m	0			
8	GB494	工具式脚手架		m	0			
9	GB495	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB496	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB497	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB498	金属吊篮脚手架		m2	0			
13	GB499	钢管单排里脚手架		m	0			
14	GB500	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB501	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB502	钢管楼梯间脚手架		m2	0			
17	GB503	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB504	活动平台车		座	0			
19	GB505	钢管卷扬机脚手架		座	0			
20	GB506	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB507	钢管斜道		座	0			
22	GB508	钢管运输道		m	0			
23	GB509	落料溜槽		座	0			
24	GB510	钢管防护架		m2	0			
25	GB511	安全网		m	0			
26	GB512	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB513	脚手架落翻板		m	0			
28	GB514	建筑物封护		m2	0			
29	GB515	抗震、金属结构加固		m2	0			
30	GB516	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB517	基础模板		m2	0			
32	GB518	柱模板		m2	0			
33	GB519	梁模板		m2	0			
34	GB520	墙模板		m2	0			
35	GB521	板模板		m2	0			

AE3C1FED-A02D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
36	GB522	其他模板		项	0			
37	GB523	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	建筑工程							
1	AB409	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB410	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB411	构件吊装机械费		项	0			
4	AB412	塔式起重机基础		项	0			
5	AB413	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB414	外脚手架		m2	0			
7	AB415	里脚手架		m2	0			
8	AB416	满堂脚手架		m2	0			
9	AB417	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
10	AB418	依附斜道		座	0			
11	AB419	立挂式安全网		m2	0			
12	AB420	挑出式安全网		m2	0			
13	AB421	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB422	烟囱（水塔）脚手架		座	0			
15	AB423	电梯井字架		座	0			
16	AB424	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB425	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB426	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB427	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB428	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB429	构筑物垂直运输机械		座	0			
22	AB430	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB431	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB432	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB433	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB434	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB435	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			

AE3CE4EDA5CD-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
28	AB436	现浇混凝土板模板		m2	0			
29	AB437	框架轻板及后浇带		m2	0			
30	AB438	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB439	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB440	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB441	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB442	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
35	AB443	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
36	AB444	竹（胶）板模板制作		m2	0			
37	AB445	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
38	AB446	地、胎膜		m2	0			
39	AB447	构筑物混凝土模板		m3	0			
40	AB448	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB449	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
42	AB450	基底排水		m2基底面积	0			
43	AB451	集水井排水		项	0			
44	AB452	井点降水		项	0			
	装饰工程							
1	BB311	室内空气污染测试		项	0			
2	BB312	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB313	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB314	构件吊装机械费		项	0			
5	BB315	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	BB316	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB317	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB318	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB319	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
10	BB320	现浇混凝土板模板		m2	0			
11	BB321	框架轻板及后浇带		m2	0			

AE3C4ED1-B2CD-4B03-AFEF-3D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12	BB322	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	BB323	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB324	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB325	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB326	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB327	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB328	竹（胶）板模板制作		m2	0			
19	BB329	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	BB330	地、胎膜		m2	0			
21	BB331	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	BB332	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB333	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
24	BB334	外脚手架		m2	0			
25	BB335	里脚手架		m2	0			
26	BB336	满堂脚手架		m2	0			
27	BB337	外装饰工程脚手架		m2	0			
28	BB338	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
29	BB339	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
	孙家疃第一幼儿园							
	修缮土建工程							
1	GB531	垂直运输机械		项	0			
2	GB532	施工排水		项	0			
3	GB533	施工降水		项	0			
4	GB534	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB535	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB536	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB537	钢管双排外脚手架		m	0			
8	GB538	工具式脚手架		m	0			
9	GB539	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			

AE3C4AED-182D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10	GB540	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB541	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB542	金属吊篮脚手架		m2	0			
13	GB543	钢管单排里脚手架		m	0			
14	GB544	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB545	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB546	钢管楼梯间脚手架		m2	0			
17	GB547	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB548	活动平台车		座	0			
19	GB549	钢管卷扬机脚手架		座	0			
20	GB550	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB551	钢管斜道		座	0			
22	GB552	钢管运输道		m	0			
23	GB553	落料溜槽		座	0			
24	GB554	钢管防护架		m2	0			
25	GB555	安全网		m	0			
26	GB556	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB557	脚手架落翻板		m	0			
28	GB558	建筑物封护		m2	0			
29	GB559	抗震、金属结构加固		m2	0			
30	GB560	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB561	基础模板		m2	0			
32	GB562	柱模板		m2	0			
33	GB563	梁模板		m2	0			
34	GB564	墙模板		m2	0			
35	GB565	板模板		m2	0			
36	GB566	其他模板		项	0			
37	GB567	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	建筑工程							
1	AB453	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB454	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			

AE3F4ED-182D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3	AB455	构件吊装机械费		项	0			
4	AB456	塔式起重机基础		项	0			
5	AB457	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB458	外脚手架		m2	0			
7	AB459	里脚手架		m2	0			
8	AB460	满堂脚手架		m2	0			
9	AB461	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
10	AB462	依附斜道		座	0			
11	AB463	立挂式安全网		m2	0			
12	AB464	挑出式安全网		m2	0			
13	AB465	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB466	烟囱（水塔）脚手架		座	0			
15	AB467	电梯井字架		座	0			
16	AB468	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB469	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB470	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB471	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB472	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB473	构筑物垂直运输机械		座	0			
22	AB474	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB475	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB476	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB477	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB478	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB479	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
28	AB480	现浇混凝土板模板		m2	0			
29	AB481	框架轻板及后浇带		m2	0			
30	AB482	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB483	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB484	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			

AE3514ED-1C2D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
33	AB485	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB486	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
35	AB487	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
36	AB488	竹（胶）板模板制作		m2	0			
37	AB489	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
38	AB490	地、胎膜		m2	0			
39	AB491	构筑物混凝土模板		m3	0			
40	AB492	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB493	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
42	AB494	基底排水		m2基底面积	0			
43	AB495	集水井排水		项	0			
44	AB496	井点降水		项	0			
	装饰工程							
1	BB342	室内空气污染测试		项	0			
2	BB343	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB344	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB345	构件吊装机械费		项	0			
5	BB346	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	BB347	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB348	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB349	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB350	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
10	BB351	现浇混凝土板模板		m2	0			
11	BB352	框架轻板及后浇带		m2	0			
12	BB353	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	BB354	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB355	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB356	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB357	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			

AE3C14ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17	BB358	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB359	竹（胶）板模板制作		m2	0			
19	BB360	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	BB361	地、胎膜		m2	0			
21	BB362	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	BB363	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB364	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
24	BB365	外脚手架		m2	0			
25	BB366	里脚手架		m2	0			
26	BB367	满堂脚手架		m2	0			
27	BB368	外装饰工程脚手架		m2	0			
28	BB369	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
29	BB370	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
	第八中学							
	修缮土建工程							
1	GB571	垂直运输机械		项	0			
2	GB572	施工排水		项	0			
3	GB573	施工降水		项	0			
4	GB574	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB575	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB576	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB577	钢管双排外脚手架		m	0			
8	GB578	工具式脚手架		m	0			
9	GB579	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB580	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB581	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB582	金属吊篮脚手架		m2	0			
13	GB583	钢管单排里脚手架		m	0			
14	GB584	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB585	钢管满堂脚手架		m2	0			

AE3F4ED1-82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16	GB586	钢管楼梯间脚手架		m2	0			
17	GB587	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB588	活动平台车		座	0			
19	GB589	钢管卷扬机脚手架		座	0			
20	GB590	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB591	钢管斜道		座	0			
22	GB592	钢管运输道		m	0			
23	GB593	落料溜槽		座	0			
24	GB594	钢管防护架		m2	0			
25	GB595	安全网		m	0			
26	GB596	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB597	脚手架落翻板		m	0			
28	GB598	建筑物封护		m2	0			
29	GB599	抗震、金属结构加固		m2	0			
30	GB600	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB601	基础模板		m2	0			
32	GB602	柱模板		m2	0			
33	GB603	梁模板		m2	0			
34	GB604	墙模板		m2	0			
35	GB605	板模板		m2	0			
36	GB606	其他模板		项	0			
37	GB607	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	建筑工程							
1	AB497	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB498	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB499	构件吊装机械费		项	0			
4	AB500	塔式起重机基础		项	0			
5	AB501	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB502	外脚手架		m2	0			
7	AB503	里脚手架		m2	0			
8	AB504	满堂脚手架		m2	0			

AE25E4FD-C52D-4B03-AFEF-3D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9	AB505	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
10	AB506	依附斜道		座	0			
11	AB507	立挂式安全网		m2	0			
12	AB508	挑出式安全网		m2	0			
13	AB509	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB510	烟囱（水塔）脚手架		座	0			
15	AB511	电梯井字架		座	0			
16	AB512	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB513	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB514	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB515	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB516	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB517	构筑物垂直运输机械		座	0			
22	AB518	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB519	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB520	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB521	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB522	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB523	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
28	AB524	现浇混凝土板模板		m2	0			
29	AB525	框架轻板及后浇带		m2	0			

AE33F4ED-A82D-4B03-AEEA-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
30	AB526	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB527	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB528	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB529	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB530	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
35	AB531	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
36	AB532	竹（胶）板模板制作		m2	0			
37	AB533	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
38	AB534	地、胎膜		m2	0			
39	AB535	构筑物混凝土模板		m3	0			
40	AB536	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB537	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
42	AB538	基底排水		m2基底面积	0			
43	AB539	集水井排水		项	0			
44	AB540	井点降水		项	0			
	恒大幼儿园							
	修缮土建工程							
1	GB610	垂直运输机械		项	0			
2	GB611	施工排水		项	0			
3	GB612	施工降水		项	0			
4	GB613	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB614	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB615	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB616	钢管双排外脚手架		m	0			
8	GB617	工具式脚手架		m	0			
9	GB618	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB619	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB620	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB621	金属吊篮脚手架		m2	0			
13	GB622	钢管单排里脚手架		m	0			

AE3CAEED-A62D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14	GB623	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB624	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB625	钢管楼梯间脚手架		m2	0			
17	GB626	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB627	活动平台车		座	0			
19	GB628	钢管卷扬机脚手架		座	0			
20	GB629	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB630	钢管斜道		座	0			
22	GB631	钢管运输道		m	0			
23	GB632	落料溜槽		座	0			
24	GB633	钢管防护架		m2	0			
25	GB634	安全网		m	0			
26	GB635	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB636	脚手架落翻板		m	0			
28	GB637	建筑物封护		m2	0			
29	GB638	抗震、金属结构加固		m2	0			
30	GB639	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB640	基础模板		m2	0			
32	GB641	柱模板		m2	0			
33	GB642	梁模板		m2	0			
34	GB643	墙模板		m2	0			
35	GB644	板模板		m2	0			
36	GB645	其他模板		项	0			
37	GB646	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	建筑工程							
1	AB542	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB543	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB544	构件吊装机械费		项	0			
4	AB545	塔式起重机基础		项	0			
5	AB546	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB547	外脚手架		m2	0			

AE3E14FD-A62D-4B03-AFEF-5D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7	AB548	里脚手架		m2	0			
8	AB549	满堂脚手架		m2	0			
9	AB550	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
10	AB551	依附斜道		座	0			
11	AB552	立挂式安全网		m2	0			
12	AB553	挑出式安全网		m2	0			
13	AB554	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB555	烟囱（水塔）脚手架		座	0			
15	AB556	电梯井字架		座	0			
16	AB557	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB558	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB559	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB560	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB561	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB562	构筑物垂直运输机械		座	0			
22	AB563	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB564	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB565	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB566	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB567	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB568	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
28	AB569	现浇混凝土板模板		m2	0			
29	AB570	框架轻板及后浇带		m2	0			
30	AB571	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB572	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB573	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB574	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB575	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
35	AB576	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			

AE3...4FE...-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
36	AB577	竹（胶）板模板制作		m2	0			
37	AB578	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
38	AB579	地、胎膜		m2	0			
39	AB580	构筑物混凝土模板		m3	0			
40	AB581	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB582	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
42	AB583	基底排水		m2基底面积	0			
43	AB584	集水井排水		项	0			
44	AB585	井点降水		项	0			
	装饰工程							
1	BB371	室内空气污染测试		项	0			
2	BB372	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB373	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB374	构件吊装机械费		项	0			
5	BB375	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	BB376	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB377	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB378	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB379	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
10	BB380	现浇混凝土板模板		m2	0			
11	BB381	框架轻板及后浇带		m2	0			
12	BB382	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	BB383	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB384	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB385	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB386	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB387	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB388	竹（胶）板模板制作		m2	0			
19	BB389	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			

AE3C14ED-852D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
20	BB390	地、胎膜		m2	0			
21	BB391	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	BB392	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB393	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
24	BB394	外脚手架		m2	0			
25	BB395	里脚手架		m2	0			
26	BB396	满堂脚手架		m2	0			
27	BB397	外装饰工程脚手架		m2	0			
28	BB398	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
29	BB399	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
	修缮土建工程							
1	GB651	垂直运输机械		项	0			
2	GB652	施工排水		项	0			
3	GB653	施工降水		项	0			
4	GB654	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB655	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB656	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB657	钢管双排外脚手架		m	0			
8	GB658	工具式脚手架		m	0			
9	GB659	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB660	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB661	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB662	金属吊篮脚手架		m2	0			
13	GB663	钢管单排里脚手架		m	0			
14	GB664	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB665	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB666	钢管楼梯间脚手架		m2	0			
17	GB667	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB668	活动平台车		座	0			
19	GB669	钢管卷扬机脚手架		座	0			

AE35A4E1-852D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
20	GB670	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB671	钢管斜道		座	0			
22	GB672	钢管运输道		m	0			
23	GB673	落料溜槽		座	0			
24	GB674	钢管防护架		m2	0			
25	GB675	安全网		m	0			
26	GB676	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB677	脚手架落翻板		m	0			
28	GB678	建筑物封护		m2	0			
29	GB679	抗震、金属结构加固		m2	0			
30	GB680	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB681	基础模板		m2	0			
32	GB682	柱模板		m2	0			
33	GB683	梁模板		m2	0			
34	GB684	墙模板		m2	0			
35	GB685	板模板		m2	0			
36	GB686	其他模板		项	0			
37	GB687	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	建筑工程							
1	AB589	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB590	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB591	构件吊装机械费		项	0			
4	AB592	塔式起重机基础		项	0			
5	AB593	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB594	外脚手架		m2	0			
7	AB595	里脚手架		m2	0			
8	AB596	满堂脚手架		m2	0			
9	AB597	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
10	AB598	依附斜道		座	0			
11	AB599	立挂式安全网		m2	0			
12	AB600	挑出式安全网		m2	0			

AE3C4ED-A6CD-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	AB601	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB602	烟囱（水塔）脚手架		座	0			
15	AB603	电梯井字架		座	0			
16	AB604	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB605	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB606	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB607	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB608	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB609	构筑物垂直运输机械		座	0			
22	AB610	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB611	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB612	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB613	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB614	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB615	轻体框架柱（壁式柱)		m2	0			
28	AB616	现浇混凝土板模板		m2	0			
29	AB617	框架轻板及后浇带		m2	0			
30	AB618	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB619	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB620	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB621	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB622	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
35	AB623	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
36	AB624	竹（胶）板模板制作		m2	0			
37	AB625	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
38	AB626	地、胎膜		m2	0			
39	AB627	构筑物混凝土模板		m3	0			
40	AB628	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB629	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			

AE3514EDC-C2D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
42	AB630	基底排水		m2基底面积	0			
43	AB631	集水井排水		项	0			
44	AB632	井点降水		项	0			
	装饰工程							
1	BB400	室内空气污染测试		项	0			
2	BB401	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB402	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB403	构件吊装机械费		项	0			
5	BB404	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	BB405	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB406	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB407	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB408	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
10	BB409	现浇混凝土板模板		m2	0			
11	BB410	框架轻板及后浇带		m2	0			
12	BB411	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	BB412	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB413	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB414	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB415	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB416	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB417	竹（胶）板模板制作		m2	0			
19	BB418	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	BB419	地、胎膜		m2	0			
21	BB420	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	BB421	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB422	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
24	BB423	外脚手架		m2	0			
25	BB424	里脚手架		m2	0			

AE3C14ED-2C2D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
26	BB425	满堂脚手架		m2	0			
27	BB426	外装饰工程脚手架		m2	0			
28	BB427	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
29	BB428	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
	安装工程							
1	CB044	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
2	CB045	脚手架		项	1			
3	CB046	施工排水		项	0			
4	CB047	施工降水		项	0			
5	CB048	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施		项	0			
6	CB049	组装平台		项	0			
7	CB050	设备、管道施工安全、防冻和焊接保护措施费		项	0			
8	CB051	压力容器和高压管道的检验费		项	0			
9	CB052	焦炉施工大棚费		项	0			
10	CB053	焦炉烘炉、热态工程费		项	0			
11	CB054	管道安装后的充气保护措施费		项	0			
12	CB055	隧道内施工的通风、供气、供电、照明及通讯设施费		项	0			
13	CB056	格架式抱杆费		项	0			
	土建工程							
1	AB636	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB637	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB638	构件吊装机械费		项	0			
4	AB639	塔式起重机基础		项	0			
5	AB640	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB641	外脚手架		m2	0			
7	AB642	里脚手架		m2	0			
8	AB643	满堂脚手架		m2	0			
9	AB644	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			

AE3C14ED-8B2D-4B03-AFEF-9D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10	AB645	依附斜道		座	0			
11	AB646	立挂式安全网		m2	0			
12	AB647	挑出式安全网		m2	0			
13	AB648	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB649	烟囱（水塔）脚手架		座	0			
15	AB650	电梯井字架		座	0			
16	AB651	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB652	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB653	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB654	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB655	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB656	构筑物垂直运输机械		座	0			
22	AB657	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB658	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB659	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB660	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB661	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB662	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
28	AB663	现浇混凝土板模板		m2	0			
29	AB664	框架轻板及后浇带		m2	0			
30	AB665	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB666	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB667	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB668	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB669	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
35	AB670	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
36	AB671	竹（胶）板模板制作		m2	0			
37	AB672	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
38	AB673	地、胎膜		m2	0			

AE3C4ED-8S2D-4B03-AEEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
39	AB674	构筑物混凝土模板		m3	0			
40	AB675	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB676	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
42	AB677	基底排水		m2基底面积	0			
43	AB678	集水井排水		项	0			
44	AB679	井点降水		项	0			
	修缮土建工程							
1	GB690	垂直运输机械		项	0			
2	GB691	施工排水		项	0			
3	GB692	施工降水		项	0			
4	GB693	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB694	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB695	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB696	钢管双排外脚手架		m	0			
8	GB697	工具式脚手架		m	0			
9	GB698	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB699	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB700	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB701	金属吊篮脚手架		m2	0			
13	GB702	钢管单排里脚手架		m	0			
14	GB703	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB704	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB705	钢管楼梯间脚手架		m2	0			
17	GB706	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB707	活动平台车		座	0			
19	GB708	钢管卷扬机脚手架		座	0			
20	GB709	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB710	钢管斜道		座	0			
22	GB711	钢管运输道		m	0			
23	GB712	落料溜槽		座	0			

AE3514ED-A62D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
24	GB713	钢管防护架		m2	0			
25	GB714	安全网		m	0			
26	GB715	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB716	脚手架落翻板		m	0			
28	GB717	建筑物封护		m2	0			
29	GB718	抗震、金属结构加固		m2	0			
30	GB719	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB720	基础模板		m2	0			
32	GB721	柱模板		m2	0			
33	GB722	梁模板		m2	0			
34	GB723	墙模板		m2	0			
35	GB724	板模板		m2	0			
36	GB725	其他模板		项	0			
37	GB726	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	装饰工程							
1	BB429	室内空气污染测试		项	0			
2	BB430	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB431	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB432	构件吊装机械费		项	0			
5	BB433	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	BB434	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB435	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB436	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB437	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
10	BB438	现浇混凝土板模板		m2	0			
11	BB439	框架轻板及后浇带		m2	0			
12	BB440	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	BB441	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB442	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB443	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			

AE3514ED-8B2D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16	BB444	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB445	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB446	竹（胶）板模板制作		m2	0			
19	BB447	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	BB448	地、胎膜		m2	0			
21	BB449	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	BB450	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB451	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
24	BB452	外脚手架		m2	0			
25	BB453	里脚手架		m2	0			
26	BB454	满堂脚手架		m2	0			
27	BB455	外装饰工程脚手架		m2	0			
28	BB456	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
29	BB457	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
	望岛小学							
	安装工程							
1	CB057	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
2	CB058	脚手架		项	1			
3	CB059	施工排水		项	0			
4	CB060	施工降水		项	0			
5	CB061	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施		项	0			
6	CB062	组装平台		项	0			
7	CB063	设备、管道施工安全、防冻和焊接保护措施费		项	0			
8	CB064	压力容器和高压管道的检验费		项	0			
9	CB065	焦炉施工大棚费		项	0			
10	CB066	焦炉烘炉、热态工程费		项	0			
11	CB067	管道安装后的充气保护措施费		项	0			
12	CB068	隧道内施工的通风、供气、供电、照明及通讯设施费		项	0			

AE3514ED-8E2D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	CB069	格架式抱杆费		项	0			
	修缮土建工程							
1	GB728	垂直运输机械		项	0			
2	GB729	施工排水		项	0			
3	GB730	施工降水		项	0			
4	GB731	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB732	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB733	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB734	钢管双排外脚手架		m	0			
8	GB735	工具式脚手架		m	0			
9	GB736	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB737	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB738	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB739	金属吊篮脚手架		m2	0			
13	GB740	钢管单排里脚手架		m	0			
14	GB741	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB742	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB743	钢管楼梯间脚手架		m2	0			
17	GB744	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB745	活动平台车		座	0			
19	GB746	钢管卷扬机脚手架		座	0			
20	GB747	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB748	钢管斜道		座	0			
22	GB749	钢管运输道		m	0			
23	GB750	落料溜槽		座	0			
24	GB751	钢管防护架		m2	0			
25	GB752	安全网		m	0			
26	GB753	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB754	脚手架落翻板		m	0			
28	GB755	建筑物封护		m2	0			
29	GB756	抗震、金属结构加固		m2	0			

AE2B1AED-1820-4B03-AFEA-5D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
30	GB757	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB758	基础模板		m2	0			
32	GB759	柱模板		m2	0			
33	GB760	梁模板		m2	0			
34	GB761	墙模板		m2	0			
35	GB762	板模板		m2	0			
36	GB763	其他模板		项	0			
37	GB764	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	装饰工程							
1	BB458	室内空气污染测试		项	0			
2	BB459	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB460	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB461	构件吊装机械费		项	0			
5	BB462	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	BB463	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB464	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB465	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB466	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
10	BB467	现浇混凝土板模板		m2	0			
11	BB468	框架轻板及后浇带		m2	0			
12	BB469	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	BB470	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB471	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB472	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB473	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB474	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB475	竹（胶）板模板制作		m2	0			
19	BB476	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	BB477	地、胎膜		m2	0			

AE3...4EB...82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
21	BB478	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	BB479	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB480	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
24	BB481	外脚手架		m2	0			
25	BB482	里脚手架		m2	0			
26	BB483	满堂脚手架		m2	0			
27	BB484	外装饰工程脚手架		m2	0			
28	BB485	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
29	BB486	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
	修缮安装工程							
1	GB765	脚手架		项	1			
2	GB766	施工排水		项	0			
3	GB767	施工降水		项	0			
4	GB768	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施		项	0			
5	GB769	设备、管道施工安全、防冻和焊接保护措施		项	0			
6	GB770	压力容器和高压管道的检验费		项	0			
7	GB771	管道安装后的充气保护措施		项	0			
8	GB772	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
	温泉学校							
	修缮土建工程							
1	GB775	垂直运输机械		项	0			
2	GB776	施工排水		项	0			
3	GB777	施工降水		项	0			
4	GB778	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB779	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB780	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB781	钢管双排外脚手架		m	0			
8	GB782	工具式脚手架		m	0			
9	GB783	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			

AE3CE4ED-18CD-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10	GB784	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB785	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB786	金属吊篮脚手架		m2	0			
13	GB787	钢管单排里脚手架		m	0			
14	GB788	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB789	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB790	钢管楼梯间脚手架		m2	0			
17	GB791	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB792	活动平台车		座	0			
19	GB793	钢管卷扬机脚手架		座	0			
20	GB794	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB795	钢管斜道		座	0			
22	GB796	钢管运输道		m	0			
23	GB797	落料溜槽		座	0			
24	GB798	钢管防护架		m2	0			
25	GB799	安全网		m	0			
26	GB800	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB801	脚手架落翻板		m	0			
28	GB802	建筑物封护		m2	0			
29	GB803	抗震、金属结构加固		m2	0			
30	GB804	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB805	基础模板		m2	0			
32	GB806	柱模板		m2	0			
33	GB807	梁模板		m2	0			
34	GB808	墙模板		m2	0			
35	GB809	板模板		m2	0			
36	GB810	其他模板		项	0			
37	GB811	抗震加固混凝土模板		m2	0			

AE33F4ED-1820-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	建筑工程							
1	AB680	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB681	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB682	构件吊装机械费		项	0			
4	AB683	塔式起重机基础		项	0			
5	AB684	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB685	外脚手架		m2	0			
7	AB686	里脚手架		m2	0			
8	AB687	满堂脚手架		m2	0			
9	AB688	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
10	AB689	依附斜道		座	0			
11	AB690	立挂式安全网		m2	0			
12	AB691	挑出式安全网		m2	0			
13	AB692	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB693	烟囱（水塔）脚手架		座	0			
15	AB694	电梯井字架		座	0			
16	AB695	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB696	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB697	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB698	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB699	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB700	构筑物垂直运输机械		座	0			
22	AB701	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB702	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB703	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB704	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB705	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB706	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
28	AB707	现浇混凝土板模板		m2	0			
29	AB708	框架轻板及后浇带		m2	0			

AE3E4FED-8ED-4B03-AFEF-5D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
30	AB709	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB710	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB711	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB712	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB713	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
35	AB714	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
36	AB715	竹（胶）板模板制作		m2	0			
37	AB716	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
38	AB717	地、胎膜		m2	0			
39	AB718	构筑物混凝土模板		m3	0			
40	AB719	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB720	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
42	AB721	基底排水		m2基底面积	0			
43	AB722	集水井排水		项	0			
44	AB723	井点降水		项	0			
	装饰工程							
1	BB488	室内空气污染测试		项	0			
2	BB489	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB490	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB491	构件吊装机械费		项	0			
5	BB492	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	BB493	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB494	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB495	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB496	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
10	BB497	现浇混凝土板模板		m2	0			
11	BB498	框架轻板及后浇带		m2	0			
12	BB499	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	BB500	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			

AE3C14ED-A82D-4B03-AF5F-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14	BB501	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB502	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB503	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB504	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB505	竹（胶）板模板制作		m2	0			
19	BB506	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	BB507	地、胎膜		m2	0			
21	BB508	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	BB509	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB510	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
24	BB511	外脚手架		m2	0			
25	BB512	里脚手架		m2	0			
26	BB513	满堂脚手架		m2	0			
27	BB514	外装饰工程脚手架		m2	0			
28	BB515	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
29	BB516	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
	安装工程							
1	CB074	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
2	CB075	脚手架		项	1			
3	CB076	施工排水		项	0			
4	CB077	施工降水		项	0			
5	CB078	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施		项	0			
6	CB079	组装平台		项	0			
7	CB080	设备、管道施工安全、防冻和焊接保护措施费		项	0			
8	CB081	压力容器和高压管道的检验费		项	0			
9	CB082	焦炉施工大棚费		项	0			
10	CB083	焦炉烘炉、热态工程费		项	0			
11	CB084	管道安装后的充气保护措施费		项	0			

AE3514ED-F52D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12	CB085	隧道内施工的通风、供气、供电、照明及通讯设施费		项	0			
13	CB086	格架式抱杆费		项	0			
	修缮安装工程							
1	GB812	脚手架		项	1			
2	GB813	施工排水		项	0			
3	GB814	施工降水		项	0			
4	GB815	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施		项	0			
5	GB816	设备、管道施工安全、防冻和焊接保护措施		项	0			
6	GB817	压力容器和高压管道的检验费		项	0			
7	GB818	管道安装后的充气保护措施		项	0			
8	GB819	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
	温泉镇中心幼儿园							
	修缮土建工程							
1	GB822	垂直运输机械		项	0			
2	GB823	施工排水		项	0			
3	GB824	施工降水		项	0			
4	GB825	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB826	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB827	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB828	钢管双排外脚手架		m	0			
8	GB829	工具式脚手架		m	0			
9	GB830	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB831	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB832	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB833	金属吊篮脚手架		m2	0			
13	GB834	钢管单排里脚手架		m	0			
14	GB835	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB836	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB837	钢管楼梯间脚手架		m2	0			

AE25AFEF-8D2D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17	GB838	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB839	活动平台车		座	0			
19	GB840	钢管卷扬机脚手架		座	0			
20	GB841	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB842	钢管斜道		座	0			
22	GB843	钢管运输道		m	0			
23	GB844	落料溜槽		座	0			
24	GB845	钢管防护架		m2	0			
25	GB846	安全网		m	0			
26	GB847	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB848	脚手架落翻板		m	0			
28	GB849	建筑物封护		m2	0			
29	GB850	抗震、金属结构加固		m2	0			
30	GB851	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB852	基础模板		m2	0			
32	GB853	柱模板		m2	0			
33	GB854	梁模板		m2	0			
34	GB855	墙模板		m2	0			
35	GB856	板模板		m2	0			
36	GB857	其他模板		项	0			
37	GB858	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	建筑工程							
1	AB724	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB725	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB726	构件吊装机械费		项	0			
4	AB727	塔式起重机基础		项	0			
5	AB728	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB729	外脚手架		m2	0			
7	AB730	里脚手架		m2	0			
8	AB731	满堂脚手架		m2	0			
9	AB732	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			

AE3F1AEB-B9CD-4B03-AEEF-5D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10	AB733	依附斜道		座	0			
11	AB734	立挂式安全网		m2	0			
12	AB735	挑出式安全网		m2	0			
13	AB736	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB737	烟囱（水塔）脚手架		座	0			
15	AB738	电梯井字架		座	0			
16	AB739	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB740	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB741	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB742	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB743	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB744	构筑物垂直运输机械		座	0			
22	AB745	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB746	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB747	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB748	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB749	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB750	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
28	AB751	现浇混凝土板模板		m2	0			
29	AB752	框架轻板及后浇带		m2	0			
30	AB753	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB754	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB755	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB756	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB757	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
35	AB758	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
36	AB759	竹（胶）板模板制作		m2	0			
37	AB760	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
38	AB761	地、胎膜		m2	0			

AE3C4ED8-85ED-4B03-AEEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
39	AB762	构筑物混凝土模板		m3	0			
40	AB763	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB764	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
42	AB765	基底排水		m2基底面积	0			
43	AB766	集水井排水		项	0			
44	AB767	井点降水		项	0			
	装饰工程							
1	BB517	室内空气污染测试		项	0			
2	BB518	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB519	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB520	构件吊装机械费		项	0			
5	BB521	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	BB522	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB523	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB524	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB525	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
10	BB526	现浇混凝土板模板		m2	0			
11	BB527	框架轻板及后浇带		m2	0			
12	BB528	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	BB529	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB530	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB531	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB532	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB533	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB534	竹（胶）板模板制作		m2	0			
19	BB535	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	BB536	地、胎膜		m2	0			
21	BB537	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	BB538	地下暗室模板拆除增加		m2	0			

AE3E4EDA-2CED-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
23	BB539	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
24	BB540	外脚手架		m2	0			
25	BB541	里脚手架		m2	0			
26	BB542	满堂脚手架		m2	0			
27	BB543	外装饰工程脚手架		m2	0			
28	BB544	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
29	BB545	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
	修缮土建工程							
1	GB861	垂直运输机械		项	0			
2	GB862	施工排水		项	0			
3	GB863	施工降水		项	0			
4	GB864	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB865	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB866	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB867	钢管双排外脚手架		m	0			
8	GB868	工具式脚手架		m	0			
9	GB869	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB870	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB871	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB872	金属吊篮脚手架		m2	0			
13	GB873	钢管单排里脚手架		m	0			
14	GB874	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB875	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB876	钢管楼梯间脚手架		m2	0			
17	GB877	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB878	活动平台车		座	0			
19	GB879	钢管卷扬机脚手架		座	0			
20	GB880	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB881	钢管斜道		座	0			
22	GB882	钢管运输道		m	0			

AE2E4FE1-852D-4B03-AFEF-5D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
23	GB883	落料溜槽		座	0			
24	GB884	钢管防护架		m2	0			
25	GB885	安全网		m	0			
26	GB886	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB887	脚手架落翻板		m	0			
28	GB888	建筑物封护		m2	0			
29	GB889	抗震、金属结构加固		m2	0			
30	GB890	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB891	基础模板		m2	0			
32	GB892	柱模板		m2	0			
33	GB893	梁模板		m2	0			
34	GB894	墙模板		m2	0			
35	GB895	板模板		m2	0			
36	GB896	其他模板		项	0			
37	GB897	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	装饰工程							
1	BB546	室内空气污染测试		项	0			
2	BB547	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB548	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB549	构件吊装机械费		项	0			
5	BB550	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	BB551	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB552	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB553	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB554	轻体框架柱（壁式柱)		m2	0			
10	BB555	现浇混凝土板模板		m2	0			
11	BB556	框架轻板及后浇带		m2	0			
12	BB557	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	BB558	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB559	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			

AE3C4ED-A8CD-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15	BB560	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB561	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB562	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB563	竹（胶）板模板制作		m2	0			
19	BB564	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	BB565	地、胎膜		m2	0			
21	BB566	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	BB567	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB568	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
24	BB569	外脚手架		m2	0			
25	BB570	里脚手架		m2	0			
26	BB571	满堂脚手架		m2	0			
27	BB572	外装饰工程脚手架		m2	0			
28	BB573	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
29	BB574	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
	修缮土建工程							
1	GB899	垂直运输机械		项	0			
2	GB900	施工排水		项	0			
3	GB901	施工降水		项	0			
4	GB902	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB903	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB904	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB905	钢管双排外脚手架		m	0			
8	GB906	工具式脚手架		m	0			
9	GB907	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB908	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB909	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB910	金属吊篮脚手架		m2	0			
13	GB911	钢管单排里脚手架		m	0			

AE3D1AED-1C2D-4B03-AEEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14	GB912	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB913	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB914	钢管楼梯间脚手架		m2	0			
17	GB915	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB916	活动平台车		座	0			
19	GB917	钢管卷扬机脚手架		座	0			
20	GB918	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB919	钢管斜道		座	0			
22	GB920	钢管运输道		m	0			
23	GB921	落料溜槽		座	0			
24	GB922	钢管防护架		m2	0			
25	GB923	安全网		m	0			
26	GB924	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB925	脚手架落翻板		m	0			
28	GB926	建筑物封护		m2	0			
29	GB927	抗震、金属结构加固		m2	0			
30	GB928	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB929	基础模板		m2	0			
32	GB930	柱模板		m2	0			
33	GB931	梁模板		m2	0			
34	GB932	墙模板		m2	0			
35	GB933	板模板		m2	0			
36	GB934	其他模板		项	0			
37	GB935	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	建筑工程							
1	AB769	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB770	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB771	构件吊装机械费		项	0			
4	AB772	塔式起重机基础		项	0			
5	AB773	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB774	外脚手架		m2	0			

AE3E14FD-A62D-4B03-AFEF-5D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7	AB775	里脚手架		m2	0			
8	AB776	满堂脚手架		m2	0			
9	AB777	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
10	AB778	依附斜道		座	0			
11	AB779	立挂式安全网		m2	0			
12	AB780	挑出式安全网		m2	0			
13	AB781	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB782	烟囱（水塔）脚手架		座	0			
15	AB783	电梯井字架		座	0			
16	AB784	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB785	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB786	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB787	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB788	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB789	构筑物垂直运输机械		座	0			
22	AB790	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB791	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB792	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB793	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB794	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB795	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
28	AB796	现浇混凝土板模板		m2	0			
29	AB797	框架轻板及后浇带		m2	0			
30	AB798	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB799	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB800	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB801	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB802	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
35	AB803	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			

AE3...4FE...-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
36	AB804	竹（胶）板模板制作		m2	0			
37	AB805	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
38	AB806	地、胎膜		m2	0			
39	AB807	构筑物混凝土模板		m3	0			
40	AB808	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB809	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
42	AB810	基底排水		m2基底面积	0			
43	AB811	集水井排水		项	0			
44	AB812	井点降水		项	0			
	桥头小学							
	修缮土建工程							
1	GB948	垂直运输机械		项	0			
2	GB949	施工排水		项	0			
3	GB950	施工降水		项	0			
4	GB951	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB952	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB953	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB954	钢管双排外脚手架		m	0			
8	GB955	工具式脚手架		m	0			
9	GB956	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB957	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB958	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB959	金属吊篮脚手架		m2	0			
13	GB960	钢管单排里脚手架		m	0			
14	GB961	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB962	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB963	钢管楼梯间脚手架		m2	0			
17	GB964	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB965	活动平台车		座	0			
19	GB966	钢管卷扬机脚手架		座	0			

AE3514ED-18CD-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
20	GB967	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB968	钢管斜道		座	0			
22	GB969	钢管运输道		m	0			
23	GB970	落料溜槽		座	0			
24	GB971	钢管防护架		m2	0			
25	GB972	安全网		m	0			
26	GB973	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB974	脚手架落翻板		m	0			
28	GB975	建筑物封护		m2	0			
29	GB976	抗震、金属结构加固		m2	0			
30	GB977	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB978	基础模板		m2	0			
32	GB979	柱模板		m2	0			
33	GB980	梁模板		m2	0			
34	GB981	墙模板		m2	0			
35	GB982	板模板		m2	0			
36	GB983	其他模板		项	0			
37	GB984	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	建筑工程							
1	AB814	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB815	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB816	构件吊装机械费		项	0			
4	AB817	塔式起重机基础		项	0			
5	AB818	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB819	外脚手架		m2	0			
7	AB820	里脚手架		m2	0			
8	AB821	满堂脚手架		m2	0			
9	AB822	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
10	AB823	依附斜道		座	0			
11	AB824	立挂式安全网		m2	0			
12	AB825	挑出式安全网		m2	0			

AE3C4ED-A6CD-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	AB826	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB827	烟囱（水塔）脚手架		座	0			
15	AB828	电梯井字架		座	0			
16	AB829	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB830	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB831	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB832	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB833	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB834	构筑物垂直运输机械		座	0			
22	AB835	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB836	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB837	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB838	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB839	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB840	轻体框架柱（壁式柱)		m2	0			
28	AB841	现浇混凝土板模板		m2	0			
29	AB842	框架轻板及后浇带		m2	0			
30	AB843	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB844	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB845	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB846	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB847	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
35	AB848	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
36	AB849	竹（胶）板模板制作		m2	0			
37	AB850	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
38	AB851	地、胎膜		m2	0			
39	AB852	构筑物混凝土模板		m3	0			
40	AB853	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB854	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			

AE25F4ED-C2D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
42	AB855	基底排水		m2基底面积	0			
43	AB856	集水井排水		项	0			
44	AB857	井点降水		项	0			
	装饰工程							
1	BB576	室内空气污染测试		项	0			
2	BB577	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB578	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB579	构件吊装机械费		项	0			
5	BB580	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	BB581	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB582	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB583	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB584	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
10	BB585	现浇混凝土板模板		m2	0			
11	BB586	框架轻板及后浇带		m2	0			
12	BB587	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	BB588	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB589	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB590	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB591	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB592	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB593	竹（胶）板模板制作		m2	0			
19	BB594	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	BB595	地、胎膜		m2	0			
21	BB596	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	BB597	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB598	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
24	BB599	外脚手架		m2	0			
25	BB600	里脚手架		m2	0			

AE3C14ED-2C2D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
26	BB601	满堂脚手架		m2	0			
27	BB602	外装饰工程脚手架		m2	0			
28	BB603	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
29	BB604	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
	安装工程							
1	CB095	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
2	CB096	脚手架		项	1			
3	CB097	施工排水		项	0			
4	CB098	施工降水		项	0			
5	CB099	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施		项	0			
6	CB100	组装平台		项	0			
7	CB101	设备、管道施工安全、防冻和焊接保护措施费		项	0			
8	CB102	压力容器和高压管道的检验费		项	0			
9	CB103	焦炉施工大棚费		项	0			
10	CB104	焦炉烘炉、热态工程费		项	0			
11	CB105	管道安装后的充气保护措施费		项	0			
12	CB106	隧道内施工的通风、供气、供电、照明及通讯设施费		项	0			
13	CB107	格架式抱杆费		项	0			
	修缮安装工程							
1	GB985	脚手架		项	1			
2	GB986	施工排水		项	0			
3	GB987	施工降水		项	0			
4	GB988	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施		项	0			
5	GB989	设备、管道施工安全、防冻和焊接保护措施		项	0			
6	GB990	压力容器和高压管道的检验费		项	0			
7	GB991	管道安装后的充气保护措施		项	0			
8	GB992	大型机械设备进出场及安拆		项	0			

AE35E4ED-182D-4B03-AFEF-9D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	河北小学							
	修缮土建工程							
1	GB994	垂直运输机械		项	0			
2	GB995	施工排水		项	0			
3	GB996	施工降水		项	0			
4	GB997	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB998	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB999	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB1000	钢管双排外脚手架		m	0			
8	GB1001	工具式脚手架		m	0			
9	GB1002	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB1003	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB1004	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB1005	金属吊篮脚手架		m2	0			
13	GB1006	钢管单排里脚手架		m	0			
14	GB1007	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB1008	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB1009	钢管楼梯间脚手架		m2	0			
17	GB1010	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB1011	活动平台车		座	0			
19	GB1012	钢管卷扬机脚手架		座	0			
20	GB1013	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB1014	钢管斜道		座	0			
22	GB1015	钢管运输道		m	0			
23	GB1016	落料溜槽		座	0			
24	GB1017	钢管防护架		m2	0			
25	GB1018	安全网		m	0			
26	GB1019	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB1020	脚手架落翻板		m	0			
28	GB1021	建筑物封护		m2	0			
29	GB1022	抗震、金属结构加固		m2	0			

AE2...-4820-4B03-AFEF-5D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
30	GB1023	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB1024	基础模板		m2	0			
32	GB1025	柱模板		m2	0			
33	GB1026	梁模板		m2	0			
34	GB1027	墙模板		m2	0			
35	GB1028	板模板		m2	0			
36	GB1029	其他模板		项	0			
37	GB1030	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	装饰工程							
1	BB606	室内空气污染测试		项	0			
2	BB607	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB608	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB609	构件吊装机械费		项	0			
5	BB610	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	BB611	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB612	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB613	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB614	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
10	BB615	现浇混凝土板模板		m2	0			
11	BB616	框架轻板及后浇带		m2	0			
12	BB617	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	BB618	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB619	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB620	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB621	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB622	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB623	竹（胶）板模板制作		m2	0			
19	BB624	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	BB625	地、胎膜		m2	0			

AE3...4EE...52D...4B03...AFFF...8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
21	BB626	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	BB627	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB628	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
24	BB629	外脚手架		m2	0			
25	BB630	里脚手架		m2	0			
26	BB631	满堂脚手架		m2	0			
27	BB632	外装饰工程脚手架		m2	0			
28	BB633	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
29	BB634	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
	修缮土建工程							
1	GB1039	垂直运输机械		项	0			
2	GB1040	施工排水		项	0			
3	GB1041	施工降水		项	0			
4	GB1042	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB1043	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB1044	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB1045	钢管双排外脚手架		m	0			
8	GB1046	工具式脚手架		m	0			
9	GB1047	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB1048	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB1049	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB1050	金属吊篮脚手架		m2	0			
13	GB1051	钢管单排里脚手架		m	0			
14	GB1052	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB1053	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB1054	钢管楼梯间脚手架		m2	0			
17	GB1055	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB1056	活动平台车		座	0			
19	GB1057	钢管卷扬机脚手架		座	0			

AE3...4ED-A62D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
20	GB1058	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB1059	钢管斜道		座	0			
22	GB1060	钢管运输道		m	0			
23	GB1061	落料溜槽		座	0			
24	GB1062	钢管防护架		m2	0			
25	GB1063	安全网		m	0			
26	GB1064	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB1065	脚手架落翻板		m	0			
28	GB1066	建筑物封护		m2	0			
29	GB1067	抗震、金属结构加固		m2	0			
30	GB1068	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB1069	基础模板		m2	0			
32	GB1070	柱模板		m2	0			
33	GB1071	梁模板		m2	0			
34	GB1072	墙模板		m2	0			
35	GB1073	板模板		m2	0			
36	GB1074	其他模板		项	0			
37	GB1075	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	建筑工程							
1	AB858	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB859	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB860	构件吊装机械费		项	0			
4	AB861	塔式起重机基础		项	0			
5	AB862	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB863	外脚手架		m2	0			
7	AB864	里脚手架		m2	0			
8	AB865	满堂脚手架		m2	0			
9	AB866	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
10	AB867	依附斜道		座	0			
11	AB868	立挂式安全网		m2	0			
12	AB869	挑出式安全网		m2	0			

AE3C4ED-A62D-4B03-AFEF-9D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	AB870	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB871	烟囱（水塔）脚手架		座	0			
15	AB872	电梯井字架		座	0			
16	AB873	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB874	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB875	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB876	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB877	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB878	构筑物垂直运输机械		座	0			
22	AB879	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB880	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB881	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB882	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB883	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB884	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
28	AB885	现浇混凝土板模板		m2	0			
29	AB886	框架轻板及后浇带		m2	0			
30	AB887	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB888	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB889	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB890	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB891	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
35	AB892	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
36	AB893	竹（胶）板模板制作		m2	0			
37	AB894	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
38	AB895	地、胎膜		m2	0			
39	AB896	构筑物混凝土模板		m3	0			
40	AB897	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB898	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			

AE357AED-C2D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
42	AB899	基底排水		m2基底面积	0			
43	AB900	集水井排水		项	0			
44	AB901	井点降水		项	0			
	装饰工程							
1	BB638	室内空气污染测试		项	0			
2	BB639	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB640	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB641	构件吊装机械费		项	0			
5	BB642	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	BB643	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB644	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB645	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB646	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
10	BB647	现浇混凝土板模板		m2	0			
11	BB648	框架轻板及后浇带		m2	0			
12	BB649	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	BB650	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB651	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB652	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB653	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB654	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB655	竹（胶）板模板制作		m2	0			
19	BB656	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	BB657	地、胎膜		m2	0			
21	BB658	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	BB659	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB660	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
24	BB661	外脚手架		m2	0			
25	BB662	里脚手架		m2	0			

AE3C14ED-3C2D-4B03-AEFF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
26	BB663	满堂脚手架		m2	0			
27	BB664	外装饰工程脚手架		m2	0			
28	BB665	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
29	BB666	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
	安装工程							
1	CB143	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
2	CB144	脚手架		项	1			
3	CB145	施工排水		项	0			
4	CB146	施工降水		项	0			
5	CB147	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施		项	0			
6	CB148	组装平台		项	0			
7	CB149	设备、管道施工安全、防冻和焊接保护措施费		项	0			
8	CB150	压力容器和高压管道的检验费		项	0			
9	CB151	焦炉施工大棚费		项	0			
10	CB152	焦炉烘炉、热态工程费		项	0			
11	CB153	管道安装后的充气保护措施费		项	0			
12	CB154	隧道内施工的通风、供气、供电、照明及通讯设施费		项	0			
13	CB155	格架式抱杆费		项	0			
	修缮安装工程工程							
1	GB1076	脚手架		项	1			
2	GB1077	施工排水		项	0			
3	GB1078	施工降水		项	0			
4	GB1079	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施		项	0			
5	GB1080	设备、管道施工安全、防冻和焊接保护措施		项	0			
6	GB1081	压力容器和高压管道的检验费		项	0			
7	GB1082	管道安装后的充气保护措施		项	0			
8	GB1083	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
	新苑学校							

AE35AFD1-182D-4B03-AFEF-9D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	修缮土建工程							
1	GB1096	垂直运输机械		项	0			
2	GB1097	施工排水		项	0			
3	GB1098	施工降水		项	0			
4	GB1099	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB1100	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB1101	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB1102	钢管双排外脚手架		m	0			
8	GB1103	工具式脚手架		m	0			
9	GB1104	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB1105	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB1106	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB1107	金属吊篮脚手架		m2	0			
13	GB1108	钢管单排里脚手架		m	0			
14	GB1109	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB1110	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB1111	钢管楼梯间脚手架		m2	0			
17	GB1112	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB1113	活动平台车		座	0			
19	GB1114	钢管卷扬机脚手架		座	0			
20	GB1115	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB1116	钢管斜道		座	0			
22	GB1117	钢管运输道		m	0			
23	GB1118	落料溜槽		座	0			
24	GB1119	钢管防护架		m2	0			
25	GB1120	安全网		m	0			
26	GB1121	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB1122	脚手架落翻板		m	0			
28	GB1123	建筑物封护		m2	0			
29	GB1124	抗震、金属结构加固		m2	0			

AE3B4EDF-832D-4B03-AFFF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
30	GB1125	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB1126	基础模板		m2	0			
32	GB1127	柱模板		m2	0			
33	GB1128	梁模板		m2	0			
34	GB1129	墙模板		m2	0			
35	GB1130	板模板		m2	0			
36	GB1131	其他模板		项	0			
37	GB1132	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	建筑工程							
1	AB904	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB905	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB906	构件吊装机械费		项	0			
4	AB907	塔式起重机基础		项	0			
5	AB908	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB909	外脚手架		m2	0			
7	AB910	里脚手架		m2	0			
8	AB911	满堂脚手架		m2	0			
9	AB912	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
10	AB913	依附斜道		座	0			
11	AB914	立挂式安全网		m2	0			
12	AB915	挑出式安全网		m2	0			
13	AB916	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB917	烟囱（水塔）脚手架		座	0			
15	AB918	电梯井字架		座	0			
16	AB919	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB920	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB921	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB922	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB923	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB924	构筑物垂直运输机械		座	0			

AE2A4ED2-82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
22	AB925	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB926	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB927	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB928	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB929	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB930	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
28	AB931	现浇混凝土板模板		m2	0			
29	AB932	框架轻板及后浇带		m2	0			
30	AB933	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB934	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB935	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB936	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB937	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
35	AB938	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
36	AB939	竹（胶）板模板制作		m2	0			
37	AB940	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
38	AB941	地、胎膜		m2	0			
39	AB942	构筑物混凝土模板		m3	0			
40	AB943	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB944	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
42	AB945	基底排水		m2基底面积	0			
43	AB946	集水井排水		项	0			
44	AB947	井点降水		项	0			
	装饰工程							
1	BB669	室内空气污染测试		项	0			
2	BB670	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB671	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB672	构件吊装机械费		项	0			
5	BB673	现浇混凝土基础模板		m2	0			

AE3F14EB-1620-4B03-AAEA-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6	BB674	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB675	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB676	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB677	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
10	BB678	现浇混凝土板模板		m2	0			
11	BB679	框架轻板及后浇带		m2	0			
12	BB680	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	BB681	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB682	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB683	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB684	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB685	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB686	竹（胶）板模板制作		m2	0			
19	BB687	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	BB688	地、胎膜		m2	0			
21	BB689	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	BB690	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB691	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
24	BB692	外脚手架		m2	0			
25	BB693	里脚手架		m2	0			
26	BB694	满堂脚手架		m2	0			
27	BB695	外装饰工程脚手架		m2	0			
28	BB696	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
29	BB697	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
	修缮土建工程							
1	GB1136	垂直运输机械		项	0			
2	GB1137	施工排水		项	0			
3	GB1138	施工降水		项	0			
4	GB1139	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			

AE3...-8...-4B03-A...-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5	GB1140	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB1141	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB1142	钢管双排外脚手架		m	0			
8	GB1143	工具式脚手架		m	0			
9	GB1144	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB1145	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB1146	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB1147	金属吊篮脚手架		m2	0			
13	GB1148	钢管单排里脚手架		m	0			
14	GB1149	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB1150	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB1151	钢管楼梯间脚手架		m2	0			
17	GB1152	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB1153	活动平台车		座	0			
19	GB1154	钢管卷扬机脚手架		座	0			
20	GB1155	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB1156	钢管斜道		座	0			
22	GB1157	钢管运输道		m	0			
23	GB1158	落料溜槽		座	0			
24	GB1159	钢管防护架		m2	0			
25	GB1160	安全网		m	0			
26	GB1161	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB1162	脚手架落翻板		m	0			
28	GB1163	建筑物封护		m2	0			
29	GB1164	抗震、金属结构加固		m2	0			
30	GB1165	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB1166	基础模板		m2	0			
32	GB1167	柱模板		m2	0			
33	GB1168	梁模板		m2	0			
34	GB1169	墙模板		m2	0			
35	GB1170	板模板		m2	0			

AE3CF4EDE3C2D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
36	GB1171	其他模板		项	0			
37	GB1172	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	建筑工程							
1	AB948	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB949	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB950	构件吊装机械费		项	0			
4	AB951	塔式起重机基础		项	0			
5	AB952	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB953	外脚手架		m2	0			
7	AB954	里脚手架		m2	0			
8	AB955	满堂脚手架		m2	0			
9	AB956	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
10	AB957	依附斜道		座	0			
11	AB958	立挂式安全网		m2	0			
12	AB959	挑出式安全网		m2	0			
13	AB960	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB961	烟囱（水塔）脚手架		座	0			
15	AB962	电梯井字架		座	0			
16	AB963	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB964	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB965	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB966	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB967	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB968	构筑物垂直运输机械		座	0			
22	AB969	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB970	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB971	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB972	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB973	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB974	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			

AE3CE1AED1CD-4B03-AFEF-5D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
28	AB975	现浇混凝土板模板		m2	0			
29	AB976	框架轻板及后浇带		m2	0			
30	AB977	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB978	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB979	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB980	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB981	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
35	AB982	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
36	AB983	竹（胶）板模板制作		m2	0			
37	AB984	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
38	AB985	地、胎膜		m2	0			
39	AB986	构筑物混凝土模板		m3	0			
40	AB987	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB988	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
42	AB989	基底排水		m2基底面积	0			
43	AB990	集水井排水		项	0			
44	AB991	井点降水		项	0			
	修缮土建工程							
1	GB1177	垂直运输机械		项	0			
2	GB1178	施工排水		项	0			
3	GB1179	施工降水		项	0			
4	GB1180	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB1181	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB1182	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB1183	钢管双排外脚手架		m	0			
8	GB1184	工具式脚手架		m	0			
9	GB1185	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB1186	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB1187	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB1188	金属吊篮脚手架		m2	0			

AE2F4FE2-2CD-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	GB1189	钢管单排里脚手架		m	0			
14	GB1190	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB1191	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB1192	钢管楼梯间脚手架		m2	0			
17	GB1193	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB1194	活动平台车		座	0			
19	GB1195	钢管卷扬机脚手架		座	0			
20	GB1196	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB1197	钢管斜道		座	0			
22	GB1198	钢管运输道		m	0			
23	GB1199	落料溜槽		座	0			
24	GB1200	钢管防护架		m2	0			
25	GB1201	安全网		m	0			
26	GB1202	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB1203	脚手架落翻板		m	0			
28	GB1204	建筑物封护		m2	0			
29	GB1205	抗震、金属结构加固		m2	0			
30	GB1206	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB1207	基础模板		m2	0			
32	GB1208	柱模板		m2	0			
33	GB1209	梁模板		m2	0			
34	GB1210	墙模板		m2	0			
35	GB1211	板模板		m2	0			
36	GB1212	其他模板		项	0			
37	GB1213	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	安装工程							
1	CB167	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
2	CB168	脚手架		项	1			
3	CB169	施工排水		项	0			
4	CB170	施工降水		项	0			
5	CB171	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施		项	0			

AE3...4ED-...82D-4B03-AFEF-5D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6	CB172	组装平台		项	0			
7	CB173	设备、管道施工安全、防冻和焊接保护措施费		项	0			
8	CB174	压力容器和高压管道的检验费		项	0			
9	CB175	焦炉施工大棚费		项	0			
10	CB176	焦炉烘炉、热态工程费		项	0			
11	CB177	管道安装后的充气保护措施费		项	0			
12	CB178	隧道内施工的通风、供气、供电、照明及通讯设施费		项	0			
13	CB179	格架式抱杆费		项	0			
	土建工程							
1	AB995	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB996	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB997	构件吊装机械费		项	0			
4	AB998	塔式起重机基础		项	0			
5	AB999	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB1000	外脚手架		m2	0			
7	AB1001	里脚手架		m2	0			
8	AB1002	满堂脚手架		m2	0			
9	AB1003	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
10	AB1004	依附斜道		座	0			
11	AB1005	立挂式安全网		m2	0			
12	AB1006	挑出式安全网		m2	0			
13	AB1007	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB1008	烟囱（水塔）脚手架		座	0			
15	AB1009	电梯井字架		座	0			
16	AB1010	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB1011	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB1012	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB1013	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB1014	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			

AE3514ED-F62D-4B03-AEEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
21	AB1015	构筑物垂直运输机械		座	0			
22	AB1016	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB1017	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB1018	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB1019	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB1020	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB1021	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
28	AB1022	现浇混凝土板模板		m2	0			
29	AB1023	框架轻板及后浇带		m2	0			
30	AB1024	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB1025	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB1026	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB1027	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB1028	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
35	AB1029	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
36	AB1030	竹（胶）板模板制作		m2	0			
37	AB1031	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
38	AB1032	地、胎膜		m2	0			
39	AB1033	构筑物混凝土模板		m3	0			
40	AB1034	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB1035	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
42	AB1036	基底排水		m2基底面积	0			
43	AB1037	集水井排水		项	0			
44	AB1038	井点降水		项	0			
	修缮安装工程							

AE33F4ED-1B2D-4B03-AAEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	GB1214	脚手架		项	1			
2	GB1215	施工排水		项	0			
3	GB1216	施工降水		项	0			
4	GB1217	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施		项	0			
5	GB1218	设备、管道施工安全、防冻和焊接保护措施		项	0			
6	GB1219	压力容器和高压管道的检验费		项	0			
7	GB1220	管道安装后的充气保护措施		项	0			
8	GB1221	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
	修缮土建工程							
1	GB1224	垂直运输机械		项	0			
2	GB1225	施工排水		项	0			
3	GB1226	施工降水		项	0			
4	GB1227	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB1228	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB1229	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB1230	钢管双排外脚手架		m	0			
8	GB1231	工具式脚手架		m	0			
9	GB1232	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB1233	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB1234	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB1235	金属吊篮脚手架		m2	0			
13	GB1236	钢管单排里脚手架		m	0			
14	GB1237	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB1238	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB1239	钢管楼梯间脚手架		m2	0			
17	GB1240	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB1241	活动平台车		座	0			

AE3F4EDA-A52D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19	GB1242	钢管卷扬机脚手架		座	0			
20	GB1243	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB1244	钢管斜道		座	0			
22	GB1245	钢管运输道		m	0			
23	GB1246	落料溜槽		座	0			
24	GB1247	钢管防护架		m2	0			
25	GB1248	安全网		m	0			
26	GB1249	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB1250	脚手架落翻板		m	0			
28	GB1251	建筑物封护		m2	0			
29	GB1252	抗震、金属结构加固		m2	0			
30	GB1253	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB1254	基础模板		m2	0			
32	GB1255	柱模板		m2	0			
33	GB1256	梁模板		m2	0			
34	GB1257	墙模板		m2	0			
35	GB1258	板模板		m2	0			
36	GB1259	其他模板		项	0			
37	GB1260	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	装饰工程							
1	BB698	室内空气污染测试		项	0			
2	BB699	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB700	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB701	构件吊装机械费		项	0			
5	BB702	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	BB703	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB704	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB705	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB706	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
10	BB707	现浇混凝土板模板		m2	0			

AE3C1AED-152D-4B03-AEEF-3D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11	BB708	框架轻板及后浇带		m2	0			
12	BB709	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	BB710	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB711	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB712	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB713	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB714	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB715	竹（胶）板模板制作		m2	0			
19	BB716	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	BB717	地、胎膜		m2	0			
21	BB718	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	BB719	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB720	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
24	BB721	外脚手架		m2	0			
25	BB722	里脚手架		m2	0			
26	BB723	满堂脚手架		m2	0			
27	BB724	外装饰工程脚手架		m2	0			
28	BB725	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
29	BB726	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
	羊亭学校							
	修缮土建工程							
1	GB1264	垂直运输机械		项	0			
2	GB1265	施工排水		项	0			
3	GB1266	施工降水		项	0			
4	GB1267	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB1268	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB1269	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB1270	钢管双排外脚手架		m	0			

AE3C4EB-1B2D-4B03-AEEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8	GB1271	工具式脚手架		m	0			
9	GB1272	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB1273	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB1274	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB1275	金属吊篮脚手架		m2	0			
13	GB1276	钢管单排里脚手架		m	0			
14	GB1277	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB1278	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB1279	钢管楼梯间脚手架		m2	0			
17	GB1280	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB1281	活动平台车		座	0			
19	GB1282	钢管卷扬机脚手架		座	0			
20	GB1283	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB1284	钢管斜道		座	0			
22	GB1285	钢管运输道		m	0			
23	GB1286	落料溜槽		座	0			
24	GB1287	钢管防护架		m2	0			
25	GB1288	安全网		m	0			
26	GB1289	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB1290	脚手架落翻板		m	0			
28	GB1291	建筑物封护		m2	0			
29	GB1292	抗震、金属结构加固		m2	0			
30	GB1293	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB1294	基础模板		m2	0			
32	GB1295	柱模板		m2	0			
33	GB1296	梁模板		m2	0			
34	GB1297	墙模板		m2	0			
35	GB1298	板模板		m2	0			
36	GB1299	其他模板		项	0			
37	GB1300	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	建筑工程							

AE3E4AED-A02D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	AB1040	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB1041	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB1042	构件吊装机械费		项	0			
4	AB1043	塔式起重机基础		项	0			
5	AB1044	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB1045	外脚手架		m2	0			
7	AB1046	里脚手架		m2	0			
8	AB1047	满堂脚手架		m2	0			
9	AB1048	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
10	AB1049	依附斜道		座	0			
11	AB1050	立挂式安全网		m2	0			
12	AB1051	挑出式安全网		m2	0			
13	AB1052	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB1053	烟囱（水塔）脚手架		座	0			
15	AB1054	电梯井字架		座	0			
16	AB1055	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB1056	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB1057	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB1058	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB1059	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB1060	构筑物垂直运输机械		座	0			
22	AB1061	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB1062	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB1063	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB1064	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB1065	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB1066	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
28	AB1067	现浇混凝土板模板		m2	0			

AE3CEAE1-852D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
29	AB1068	框架轻板及后浇带		m2	0			
30	AB1069	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB1070	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB1071	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB1072	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB1073	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
35	AB1074	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
36	AB1075	竹（胶）板模板制作		m2	0			
37	AB1076	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
38	AB1077	地、胎膜		m2	0			
39	AB1078	构筑物混凝土模板		m3	0			
40	AB1079	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB1080	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
42	AB1081	基底排水		m2基底面积	0			
43	AB1082	集水井排水		项	0			
44	AB1083	井点降水		项	0			
	装饰工程							
1	BB727	室内空气污染测试		项	0			
2	BB728	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB729	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB730	构件吊装机械费		项	0			
5	BB731	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	BB732	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB733	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB734	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB735	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
10	BB736	现浇混凝土板模板		m2	0			
11	BB737	框架轻板及后浇带		m2	0			
12	BB738	现浇混凝土其他模板		项	0			

AE3E4EE1-A32D-4B03-AEE1-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	BB739	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB740	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB741	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB742	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB743	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB744	竹（胶）板模板制作		m2	0			
19	BB745	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	BB746	地、胎膜		m2	0			
21	BB747	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	BB748	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB749	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
24	BB750	外脚手架		m2	0			
25	BB751	里脚手架		m2	0			
26	BB752	满堂脚手架		m2	0			
27	BB753	外装饰工程脚手架		m2	0			
28	BB754	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
29	BB755	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
	安装工程							
1	CB193	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
2	CB194	脚手架		项	1			
3	CB195	施工排水		项	0			
4	CB196	施工降水		项	0			
5	CB197	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施		项	0			
6	CB198	组装平台		项	0			
7	CB199	设备、管道施工安全、防冻和焊接保护措施费		项	0			
8	CB200	压力容器和高压管道的检验费		项	0			
9	CB201	焦炉施工大棚费		项	0			

AE3314EF-82D-4B03-AEEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10	CB202	焦炉烘炉、热态工程费		项	0			
11	CB203	管道安装后的充气保护措施费		项	0			
12	CB204	隧道内施工的通风、供气、供电、照明及通讯设施费		项	0			
13	CB205	格架式抱杆费		项	0			
	土建工程							
1	AB1089	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB1090	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB1091	构件吊装机械费		项	0			
4	AB1092	塔式起重机基础		项	0			
5	AB1093	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB1094	外脚手架		m2	0			
7	AB1095	里脚手架		m2	0			
8	AB1096	满堂脚手架		m2	0			
9	AB1097	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
10	AB1098	依附斜道		座	0			
11	AB1099	立挂式安全网		m2	0			
12	AB1100	挑出式安全网		m2	0			
13	AB1101	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB1102	烟囱（水塔）脚手架		座	0			
15	AB1103	电梯井字架		座	0			
16	AB1104	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB1105	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB1106	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB1107	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB1108	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB1109	构筑物垂直运输机械		座	0			
22	AB1110	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			

AE3F4EE-A32D-4B03-AEE-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
23	AB1111	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB1112	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB1113	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB1114	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB1115	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
28	AB1116	现浇混凝土板模板		m2	0			
29	AB1117	框架轻板及后浇带		m2	0			
30	AB1118	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB1119	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB1120	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB1121	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB1122	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
35	AB1123	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
36	AB1124	竹（胶）板模板制作		m2	0			
37	AB1125	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
38	AB1126	地、胎膜		m2	0			
39	AB1127	构筑物混凝土模板		m3	0			
40	AB1128	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB1129	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
42	AB1130	基底排水		m2基底面积	0			
43	AB1131	集水井排水		项	0			
44	AB1132	井点降水		项	0			
	修缮安装工程							
1	GB1301	脚手架		项	1			
2	GB1302	施工排水		项	0			
3	GB1303	施工降水		项	0			
4	GB1304	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施		项	0			
5	GB1305	设备、管道施工安全、防冻和焊接保护措施		项	0			

AE33AFE-A82D-4B03-A8EF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6	GB1306	压力容器和高压管道的检验费		项	0			
7	GB1307	管道安装后的充气保护措施		项	0			
8	GB1308	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
合计								

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	鲸园实验幼儿园			
	建筑工程			
1	暂列金额	项	80000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		80000.00	
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表

AE3C4A2D-A82D-4B03-AFEF-8B0FBC7867AF

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	码头小学			

AE33AED-A82D-4B03-AFEF-C0F6C7867AF

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表

AE3C1A3D-A82D-4B03-AFEF-8D0FCC7887AF

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表

AE33AE1-A82D-4B03-AFEF-C0F6C1867AF

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	修缮安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	实验中学			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

AE3C1A3D-A82D-4B03-AFEF-C80FCC7867AF

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	合计=1+2+3+4			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	半月湾小学			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	半月湾幼儿园			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	建筑工程			

AE3514D-A82D-4B03-AFEF-8B0FBC7867AF

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	孙家疃小学			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	孙家疃第一幼儿园			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表

AE3[illegible]AED-A82D-4B03-AFEF-8D0[illegible]C7867AF

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项	100000.00	详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		100000.00	
	第八中学			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	恒大幼儿园			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

AE3C1AED-A82D-4B03-AFEF-C90F6C7867AF

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	合计=1+2+3+4			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表

AE3CEAED-A82D-4B03-AFEF-8B0FBC7967AF

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	望岛小学			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			

AE3C4A2D-A82D-4B03-AFEF-C0F6C7867AF

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	修缮安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	温泉学校			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	修缮安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表

AE3C1A2D-A82D-4B03-AFEF-8B0F6C7867AF

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	温泉镇中心幼儿园			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			

AE3C1A2D-A82D-4B03-AFEF-C90FCC7867AF

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	桥头小学			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表

AE3C1A2D-A82D-4B03-AFEF-8D0FCC7887AF

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	修缮安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	河北小学			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			

AE3514ED-A82D-4B03-AFEF-C90F6C7867AF

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	修缮安装工程工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	新苑学校			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0FCC7867AF

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	合计=1+2+3+4			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表

AE3CEAED-A82D-4B03-AFEF-8B0FBC7967AF

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	修缮安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	羊亭学校			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			

AE3C1A2D-A82D-4B03-AFEF-C0F6C7867AF

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	修缮安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0FCC7867AF

暂列金额明细表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	鲸园实验幼儿园			
	建筑工程			
1	暂列金额	项	80000.00	
	合计		80000.00	
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			

AE25E4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

暂列金额明细表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段　　第2页 共10页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	码头小学			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			

AE2F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

暂列金额明细表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段　　第3页 共10页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	修缮安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	实验中学			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	半月湾小学			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	半月湾幼儿园			
	修缮土建工程			

AE3F1ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

暂列金额明细表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段　　第4页 共10页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
	合计			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	孙家疃小学			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	孙家疃第一幼儿园			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	第八中学			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	恒大幼儿园			
	修缮土建工程			

AE2F1ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

暂列金额明细表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段　　第5页 共10页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
	合计			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	望岛小学			
	安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	修缮土建工程			

AE3F7ED-A82D-4B03-AEEF-8D0F6C7867AF

暂列金额明细表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段　　第6页 共10页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	修缮安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	温泉学校			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	修缮安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	温泉镇中心幼儿园			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			

AE3F4ED-A82D-4B03-AEEF-8D0F6C7867AF

暂列金额明细表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段　　第7页 共10页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	桥头小学			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	修缮安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	河北小学			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		

AE25F6ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

暂列金额明细表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段　　第8页 共10页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	修缮安装工程工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	新苑学校			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		

AE3F1ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

暂列金额明细表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段　　第9页 共10页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			
	安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	修缮安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	羊亭学校			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	修缮安装工程			
1	暂列金额	项		

AE25EED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

暂列金额明细表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段　　第10页 共10页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

材料暂估价一览表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
	鲸园实验幼儿园					
	建筑工程					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	装饰工程					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	装饰工程					
	安装工程					
	土建工程					
	修缮土建工程					
	装饰工程					
	码头小学					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	装饰工程					
	修缮土建工程					
	装饰工程					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	装饰工程					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	装饰工程					
	安装工程					
	土建工程					
	修缮安装工程					
	修缮土建工程					
	装饰工程					
	实验中学					
	修缮土建工程					
	装饰工程					
	修缮土建工程					
	半月湾小学					

AE35F1ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

材料暂估价一览表

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
	修缮土建工程					
	装饰工程					
	半月湾幼儿园					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	孙家疃小学					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	装饰工程					
	孙家疃第一幼儿园					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	装饰工程					
	第八中学					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	恒大幼儿园					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	装饰工程					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	装饰工程					
	安装工程					
	土建工程					
	修缮土建工程					
	装饰工程					
	望岛小学					
	安装工程					
	修缮土建工程					
	装饰工程					
	修缮安装工程					
	温泉学校					
	修缮土建工程					

AE35F15D-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

材料暂估价一览表

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
	建筑工程					
	装饰工程					
	安装工程					
	修缮安装工程					
	温泉镇中心幼儿园					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	装饰工程					
	修缮土建工程					
	装饰工程					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	桥头小学					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	装饰工程					
	安装工程					
	修缮安装工程					
	河北小学					
	修缮土建工程					
	装饰工程					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	装饰工程					
	安装工程					
	修缮安装工程工程					
	新苑学校					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	装饰工程					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	修缮土建工程					
	安装工程					

AE35F1ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

材料暂估价一览表

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
	土建工程					
	修缮安装工程					
	修缮土建工程					
	装饰工程					
	羊亭学校					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	装饰工程					
	安装工程					
	土建工程					
	修缮安装工程					

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

工程设备暂估价一览表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
	鲸园实验幼儿园					
	建筑工程					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	装饰工程					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	装饰工程					
	安装工程					
	土建工程					
	修缮土建工程					
	装饰工程					
	码头小学					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	装饰工程					
	修缮土建工程					
	装饰工程					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	装饰工程					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	装饰工程					
	安装工程					
	土建工程					
	修缮安装工程					
	修缮土建工程					
	装饰工程					
	实验中学					
	修缮土建工程					
	装饰工程					
	修缮土建工程					
	半月湾小学					

AE35E1ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

工程设备暂估价一览表

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
	修缮土建工程					
	装饰工程					
	半月湾幼儿园					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	孙家疃小学					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	装饰工程					
	孙家疃第一幼儿园					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	装饰工程					
	第八中学					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	恒大幼儿园					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	装饰工程					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	装饰工程					
	安装工程					
	土建工程					
	修缮土建工程					
	装饰工程					
	望岛小学					
	安装工程					
	修缮土建工程					
	装饰工程					
	修缮安装工程					
	温泉学校					
	修缮土建工程					

AE35F15D-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

工程设备暂估价一览表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
	建筑工程					
	装饰工程					
	安装工程					
	修缮安装工程					
	温泉镇中心幼儿园					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	装饰工程					
	修缮土建工程					
	装饰工程					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	桥头小学					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	装饰工程					
	安装工程					
	修缮安装工程					
	河北小学					
	修缮土建工程					
	装饰工程					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	装饰工程					
	安装工程					
	修缮安装工程工程					
	新苑学校					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	装饰工程					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	修缮土建工程					
	安装工程					

AE35F1ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

工程设备暂估价一览表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
	土建工程					
	修缮安装工程					
	修缮土建工程					
	装饰工程					
	羊亭学校					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	装饰工程					
	安装工程					
	土建工程					
	修缮安装工程					

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

专业工程暂估价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段　　第1页 共12页

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	鲸园实验幼儿园			
	建筑工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	修缮土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	建筑工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	修缮土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	建筑工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	土建工程			

AE3F1ED-182D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

专业工程暂估价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段　　第2页 共12页

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	修缮土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	码头小学			
	修缮土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	建筑工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	修缮土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	修缮土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			

AE3F1ED-1C2D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

专业工程暂估价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	建筑工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	修缮土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	建筑工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	修缮安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

AE25EEEA-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

专业工程暂估价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	修缮土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	实验中学			
	修缮土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	修缮土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	半月湾小学			
	修缮土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	半月湾幼儿园			
	修缮土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			

AE2F1EE1-A82D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

专业工程暂估价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段　　第5页 共12页

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	合计			
	建筑工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	孙家疃小学			
	修缮土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	建筑工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	孙家疃第一幼儿园			
	修缮土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	建筑工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	第八中学			
	修缮土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			

AE3F4FD-A62D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

专业工程暂估价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段 **第6页 共12页**

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	建筑工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	恒大幼儿园			
	修缮土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	建筑工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	修缮土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	建筑工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			

AE32F4FD-A62D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

专业工程暂估价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段　　第7页 共12页

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	合计			
	土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	修缮土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	望岛小学			
	安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	修缮土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	修缮安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	温泉学校			
	修缮土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			

AE3F1EE1-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

专业工程暂估价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	合计			
	建筑工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	修缮安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	温泉镇中心幼儿园			
	修缮土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	建筑工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	修缮土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

AE25EEEA-A82D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

专业工程暂估价表

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	修缮土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	建筑工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	桥头小学			
	修缮土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	建筑工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	修缮安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	河北小学			

AE3F3EDA-82D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

专业工程暂估价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	修缮土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	修缮土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	建筑工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	修缮安装工程工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	新苑学校			
	修缮土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	建筑工程			

AE3F1E1D-1C2D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

专业工程暂估价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	修缮土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	建筑工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	修缮土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	修缮安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	修缮土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			

AE3251F1-A62D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

专业工程暂估价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段 **第12页 共12页**

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	合计			
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	羊亭学校			
	修缮土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	建筑工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	修缮安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

AE33F4E1-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

特殊项目暂估价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	鲸园实验幼儿园					
	建筑工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	修缮土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	建筑工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	修缮土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	建筑工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	安装工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	修缮土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					

AE2F1ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

特殊项目暂估价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	码头小学					
	修缮土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	建筑工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	修缮土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	修缮土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	建筑工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	修缮土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	建筑工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					

AE3F1ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

特殊项目暂估价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	安装工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	修缮安装工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	修缮土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	实验中学					
	修缮土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	修缮土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	半月湾小学					
	修缮土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	半月湾幼儿园					
	修缮土建工程					

AE3F1ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

特殊项目暂估价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	建筑工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	孙家疃小学					
	修缮土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	建筑工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	孙家疃第一幼儿园					
	修缮土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	建筑工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价	攀爬游乐设施	项	1	100000.00	
	合计				100000.00	
	第八中学					
	修缮土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	建筑工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	恒大幼儿园					
	修缮土建工程					

AE3F1ED-A821-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

特殊项目暂估价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	建筑工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	修缮土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	建筑工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	安装工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	修缮土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	望岛小学					
	安装工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	修缮土建工程					

AE3F7ED-A82D-4B03-AEEF-8D0F6C7867AF

特殊项目暂估价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	修缮安装工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	温泉学校					
	修缮土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	建筑工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	安装工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	修缮安装工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	温泉镇中心幼儿园					
	修缮土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	建筑工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					

AE3F4ED-A82D-4B03-AEEF-8D0F6C7867AF

特殊项目暂估价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	修缮土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	修缮土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	建筑工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	桥头小学					
	修缮土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	建筑工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	安装工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	修缮安装工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	河北小学					
	修缮土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			

AE25EAD-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

特殊项目暂估价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					
	修缮土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	建筑工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	安装工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	修缮安装工程工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	新苑学校					
	修缮土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	建筑工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	修缮土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	建筑工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	修缮土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			

AE3F1CED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

特殊项目暂估价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段　　第9页 共10页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					
	安装工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	修缮安装工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	修缮土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	羊亭学校					
	修缮土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	建筑工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	安装工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	修缮安装工程					
1	特殊项目暂估价		项			

AE3F1CED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

特殊项目暂估价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段　　第10页 共10页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

计日工表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	鲸园实验幼儿园				
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	修缮土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					

AE35F4ED-A82D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

计日工表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	修缮土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	装饰工程				

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

计日工表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	修缮土建工程				
一	人工				

AE3FA5D-AC2D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

计日工表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	码头小学				
	修缮土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	建筑工程				
一	人工				

AE23F4ED-A62D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	修缮土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		

AE35F4ED-A82D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	修缮土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					

AE3F1AED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	修缮土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				

AE23F4ED-A62D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	修缮安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		

AE3F4ED-A82D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	修缮土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	实验中学				
	修缮土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		

AE3F4ED-A82D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	修缮土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	半月湾小学				
	修缮土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		

AE3F4ED-A82D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	半月湾幼儿园				
	修缮土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		

AE3F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

计日工表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	孙家疃小学				
	修缮土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		

AE3F4ED-A82D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

计日工表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	孙家疃第一幼儿园				
	修缮土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		

AE3F4ED-A82D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	第八中学				
	修缮土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	恒大幼儿园				
	修缮土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				

AE25F4ED-A82D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	修缮土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				

AE25E4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

计日工表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	修缮土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		

AE3F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

计日工表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	望岛小学				
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	修缮土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		

AE3FAED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	修缮安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	温泉学校				
	修缮土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		

AE3FAED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
机械小计					
合计					
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					

AE3FF4ED-A62D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

计日工表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
合计					
	修缮安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	温泉镇中心幼儿园				
	修缮土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					

AE35F4ED-A62D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

计日工表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	修缮土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					

AE35E4ED-A82D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	修缮土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	桥头小学				
	修缮土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					

AE35E4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

计日工表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	修缮安装工程				

AE3F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	河北小学				
	修缮土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	修缮土建工程				

AE3F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	安装工程				
一	人工				

AE3FA5D-A62D-4B05-AFEF-8D0F6C7867AF

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	修缮安装工程工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	新苑学校				
	修缮土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	建筑工程				
一	人工				

AE3FA5D-A62D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	修缮土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		

AE35F4ED-A82D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	修缮土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					

AE3F4ED_A82D_4B03_AFEF_8D0F6C7867AF

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	修缮安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	修缮土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	羊亭学校				
	修缮土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		

AE3F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					

AE35F4ED-A82D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	修缮安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	鲸园实验幼儿园			
	建筑工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	修缮土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	建筑工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	修缮土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	建筑工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	修缮土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			

AE3F4ED-A82D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	码头小学			
	修缮土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	建筑工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	修缮土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	修缮土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	建筑工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	修缮土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	建筑工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			

AE3F4ED-A82D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段 **第3页 共10页**

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	修缮安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	修缮土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	实验中学			
	修缮土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	修缮土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	半月湾小学			
	修缮土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	半月湾幼儿园			
	修缮土建工程			

AE3F1CD-A82D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
1	总承包服务费			
	合计			
	建筑工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	孙家疃小学			
	修缮土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	建筑工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	孙家疃第一幼儿园			
	修缮土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	建筑工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	第八中学			
	修缮土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	建筑工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	恒大幼儿园			
	修缮土建工程			

AE3F1CED-A82D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
1	总承包服务费			
	合计			
	建筑工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	修缮土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	建筑工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	修缮土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	望岛小学			
	安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	修缮土建工程			

AE3F7EED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段 **第6页 共10页**

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
1	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	修缮安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	温泉学校			
	修缮土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	建筑工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	修缮安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	温泉镇中心幼儿园			
	修缮土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	建筑工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			

AE3F4ED-A82D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段　　第7页 共10页

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	修缮土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	修缮土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	建筑工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	桥头小学			
	修缮土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	建筑工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	修缮安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	河北小学			
	修缮土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			

AE3F1CD-A82D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	合计			
	修缮土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	建筑工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	修缮安装工程工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	新苑学校			
	修缮土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	建筑工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	修缮土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	建筑工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	修缮土建工程			
1	总承包服务费			

AE3F1CED-A82D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段　　第9页 共10页

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	合计			
	安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	修缮安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	修缮土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	羊亭学校			
	修缮土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	建筑工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	修缮安装工程			
1	总承包服务费			

AE25EC3D-A82D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段　　第10页 共10页

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	合计			

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第二标段

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
	鲸园实验幼儿园			
	建筑工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	修缮土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	建筑工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	

AE35F4D-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	修缮土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	建筑工程			
1	规费			

AE35F[illegible]-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	安装工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	

AE23F4E9-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	修缮土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	

AE35F4D-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	码头小学			
	修缮土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	建筑工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	

AE35F4E9-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计=1+06			
	装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	修缮土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	

AE35F4D-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	修缮土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	建筑工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	装饰工程			
1	规费			

AE35F[illegible]-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	修缮土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	建筑工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	

AE33F4E9-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	安装工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	

AE35F4D-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	修缮安装工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	修缮土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			

AE35F4E5-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
	装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	实验中学			
	修缮土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	

AE35F4D-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	修缮土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	半月湾小学			
	修缮土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	装饰工程			

AE35F1E0-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	半月湾幼儿园			
	修缮土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	建筑工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	

AE35F1C0-A82D-4B03-AFEF-8D6F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	孙家疃小学			
	修缮土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	建筑工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	装饰工程			
1	规费			

AE35F[illegible]-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	孙家疃第一幼儿园			
	修缮土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计=1+06			
	建筑工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	第八中学			
	修缮土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	

AE35F1C1-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	建筑工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	恒大幼儿园			
	修缮土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			

AE35F4E0-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
	建筑工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	修缮土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	

AE35F1C0-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	建筑工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	安装工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			

AE35F4C9-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	修缮土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	

AE23F4E5-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
06	税金		9	
	合计=1+06			
	装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	望岛小学			
	安装工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	修缮土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	

AE35F4D0-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	修缮安装工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			

AE35F4E5-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
	温泉学校			
	修缮土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	建筑工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	

AE35F4D-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	安装工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	修缮安装工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	温泉镇中心幼儿园			
	修缮土建工程			

AE35F[illegible]-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	建筑工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	

AE35F4E0-A82D-4B03-AFEF-8D6F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	修缮土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	修缮土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	

AE35F4D-182D-4B03-AFEF-8D6F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	建筑工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	桥头小学			
	修缮土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	

AE35F4E0-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
06	税金		9	
	合计=1+06			
	建筑工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	安装工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	

AE35F4CD-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	修缮安装工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	河北小学			
	修缮土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			

AE35F4E0-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
	装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	修缮土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
06	税金		9	
	合计=1+06			
	建筑工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	安装工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	

AE35F4CD-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	修缮安装工程工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	新苑学校			
	修缮土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			

AE35F4E0-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
	建筑工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	修缮土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	

AE35F[illegible]-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	建筑工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	修缮土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	安装工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			

AE35F4C9-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	修缮安装工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	

AE35F4E5-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
06	税金		9	
	合计=1+06			
	修缮土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	羊亭学校			
	修缮土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	

AE35F1C0-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	建筑工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			

AE35E4E5-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
	安装工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	修缮安装工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	

AE35F1C0-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF