

乳山市滨海新区大健康产业园 1#-5#车间工程施工

招 标 文 件

威招审（sg202117016）号



山东华正建筑设计咨询有限公司

2021 年 06 月

目 录

第 一 卷.....	4
第一章 投标邀请书（代资格预审通过通知书）	5
第二章 投标人须知.....	7
1. 总则.....	19
1.1 项目概况.....	19
1.2 资金来源和落实情况.....	19
1.3 招标范围、计划工期和质量要求.....	20
1.4 投标人资格要求.....	20
1.5 费用承担.....	20
1.6 保密.....	20
1.7 语言文字.....	21
1.8 计量单位.....	21
1.9 踏勘现场.....	21
3. 投标文件.....	22
3.1 投标文件的组成.....	22
3.2 投标报价.....	22
3.3 投标有效期.....	22
3.4 投标保证金.....	22
3.5 资格审查资料（资格预审）	23
3.6 备选投标方案.....	23
3.7 投标文件的编制.....	23
4.2 投标文件的修改与撤回.....	24
6. 评标.....	25
6.1 评标委员会.....	25
6.2 评标原则.....	25
6.3 评标.....	25
7. 合同授予.....	25
7.1 定标方式.....	25
7.2 中标通知.....	25
7.3 履约担保.....	26
7.4 签订合同.....	26
8. 重新招标和不再招标.....	26
8.1 重新招标.....	26
8.2 不再招标.....	26
9. 纪律和监督.....	26
9.1 对招标人的纪律要求.....	26
9.2 对投标人的纪律要求.....	26
9.3 对评标委员会成员的纪律要求.....	27
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求.....	27
9.5 投诉.....	27
10 需要补充的其他内容.....	27
第三章评标办法（综合评估法）	28
第四章 合同条款及格式.....	38
第一部分 合同协议书.....	39

第二部分 通用合同条款	42
第三部分 专用合同条款.....	43
第五章 工程量清单.....	74
1、工程量清单编制说明.....	74
2、 工程量清单与计价表.....	77
3、 可调价材料一览表后附.....	77
第二卷.....	78
第六章 图 纸（电子版图纸系统里面下载）	79
第三卷.....	80
第七章 技术标准和要求.....	81
第一节 工程说明.....	81
第二节 适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程.....	81
第 四 卷.....	83
第八章 投标文件格式.....	84
法定代表人或其委托代理人身份证明.....	87
授权委托书.....	88
项目管理机构.....	90

第一卷

第一章 投标邀请书（代资格预审通过通知书）

乳山市滨海新区大健康产业园 1#-5#车间工程施工投标邀请书

_____（被邀请单位名称）：

你单位已通过资格预审，现邀请你单位按招标文件规定的内容，参加乳山市滨海新区大健康产业园 1#-5#车间工程施工投标。

一、招标文件的获取

1. 威海市建设工程电子交易系统共发布两个版本的招标文件，一个是 pdf 格式，另一个是 ztb 格式。其中电子 pdf 格式的招标文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子 ztb 格式的招标文件，只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过 CA 数字证书[CA 证书办理流程详见威海市公共资源交易网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程，办理地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口（威海市海滨中路 28 号，外运大厦附楼一楼大厅建设工程 CA 窗口），电话 0631-5819292]才能下载。只有下载过电子 ztb 格式招标文件的潜在投标人才能参加投标（多标段的项目，潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子 ztb 格式的招标文件，否则视为投标无效）。

2. 潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

3. 潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内，使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。

4. 电子招标文件不收取费用。

二、投标文件的递交

开标地点：乳山市深圳路 108#市民服务中心三楼--威海市公共资源交易中心乳山分中心（请走东二门）；

投标截止时间、开标时间：2021 年 07 月 20 日 09 时 00 分

三、发布公告的媒介

本次招标公告同时山东省公共资源交易网、威海市住房和城乡建设局网；乳山市公共资源交易网（<http://rs.whggzyjy.cn/>）发布。

四、联系方式

招 标 人：乳山市润畅建设投资有限公司
地 址：乳山市滨海新区
邮 编：264500
联 系 人：翟晓伟
电 话：0631-6771368
传 真：
电子邮件：
网 址：
开户银行：
账 号：

招标代理机构：山东华正建筑设计咨询有限公司
地 址：乳山市北环路 53-3 号
邮 编：264500
联 系 人：王建喜、刘大伟
电 话：0631-6665975
传 真：0631-6665975
电子邮件：sdhzzbdl@163.com
网 址：
开户银行：中国农业银行乳山支行
账 号：155701 0104 0013 670

附件：确认通知

确认通知

_____（招标人名称）：

我方已于_____年____月____日收到你方_____年____月____日发出的_____（项目名称）关于_____的通知，并确认
_____（参加/不参加）投标。

特此确认。

被邀请单位名称：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（ 签字）

_____年____月____日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	招标单位：乳山市润畅建设投资有限公司 地址：乳山市滨海新区 邮编：264500 联系人：翟晓伟 电话：0631-6771368
1.1.3	招标代理机构	名称：山东华正建筑设计咨询有限公司 地址：乳山市北环路 53-3 号 联系人：王建喜、刘大伟 电话：0631-6665975 电子邮件：sdhzzbdl@163.com
1.1.4	项目名称	乳山市滨海新区大健康产业园 1#-5#车间工程施工
1.1.5	项目建设规模	工程概况： 乳山市滨海新区大健康产业园 1#-5#车间工程位于乳山市台湾路以北，竹海路以西，天柱山路以南。本工程总建筑面积为 49911.23m ² （1#、2#、3#、4#车间建筑面积均为 10923.99m ² ，5#车间建筑面积为 6215.27m ² ），建筑层数地上 2 层，建筑高度为 11.4m，一层层高 6.0m，二层层高 5.4m，局部货梯机房高 3m，功能为车间，结构形式为框架结构，设计合理使用年限 50 年，抗震设防烈度 7 度。计划投资约 9000 万元，工期 360 日历天。具体内容详见图纸及工程量清单。 标段划分：共分为一个标段。 标段内容：图纸范围内的 1#-5#车间土建、装饰、通风、强电、弱电、消防等工程施工及保修。
1.1.6	建设地点	乳山市台湾路以北，竹海路以西，天柱山路以南
1.2.1	资金来源	国有（非财政）投资
1.2.2	出资比例	100%
1.2.3	资金落实情况	已落实

1.2.4	付款方式	本工程无预付款，施工期间按工程形象进度拨款，按月计量，支付计量工程款的 50%，工程竣工综合验收合格后，支付到合同价款的 70%，工程综合验收合格一年后无质量问题，支付到结算价款的 97%，剩余 3% 结算价款作为质量保证金，缺陷责任期满后无质量问题一次性付清。
1.3.1	招标范围	招标范围的详细说明见第七章“技术标准和要求”。
1.3.2	计划工期	计划工期：360 日历天 计划开工日期：2021 年 07 月 28 日 计划竣工日期：2022 年 07 月 23 日前必须完工 有关工期的详细要求见第七章“技术标准和要求”
1.3.3	质量要求	质量标准：合格 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。
1.4.1	投标人资质条件、能力和信誉	1、在中国境内注册的具有独立法人资格的施工企业； 2、资质条件：建筑工程施工总承包三级及以上资质； 3、财务要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 4、信誉要求：有履行合同的能力，并能提供优质的服务；参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 5、建造师资格：具有建筑工程贰级及以上注册建造师执业资格（注册证、安全考核 B 证），且不得担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程的项目经理，未被最高人民法院列为失信被执行人。
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受联合体投标。
1.9.1	踏勘现场	不组织
1.10.1	投标预备会	不召开
1.10.2	投标人提出问题的截止时间和方式	时间：投标截止时间前 10 日 形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出问题”按钮上传需要澄清的问题。
1.10.3	招标人书面澄清的时间	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
1.11	分包	不允许
1.12	偏离	不允许
2.1	资格审查方式	资格预审
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间	投标截止日前 15 天
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清的时间	时间：投标截止时间前。 方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下

		方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。因未及时查看澄清而影响投标文件编制和递交的，责任由投标人自行承担。
2.2.4	投标截止时间	2021 年 07 月 20 日 09 时 00 分
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改的时间	在收到相应修改文件后 48 小时内
3.1.1	招标文件售价	电子招标文件不收取费用。
3.3.1	投标有效期	60 天
3.4.1	投标保证金	<p>投标保证金的金额：：人民币拾万元整（100000 元）；</p> <p>1、如采用电汇、网上银行转账形式，需从基本账户转出，在投标截止时间前到达指定账户。</p> <p>收款人账户名称：威海市公共资源交易中心乳山分中心</p> <p>收款人开户银行：收款人开户银行信息以投标人在系统‘投标保证金管理’页面中申请到的虚拟账号信息为准。</p> <p>账号获取的方式：投标人通过 CA 数字证书及数字证书绑定密码，登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保证金管理”模块，选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金，则选择“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账号；若采用保函形式缴纳保证金，则仅需在投标截止时间前，点击“保函”按钮，上传保函附件。为能及时、准确退还投标保证金，请各投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注明“建设工程投标保证金”。</p> <p>注意：每个标段都应申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟账号仅限定一个投标人在本项目上使用。各投标人应严格按照招标文件的要求进行投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对威海市建设工程电子交易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信息一致，如有出入请及时联系招标人或招标代理，未按招标文件要求操作的，可能导致投标保证金无法确认，进而影响投标资格，由此引发的后果由投标人自行承担。</p> <p>2、如选择银行保函方式：银行保函要求由投标人基本账户的开户银行针对本工程开具，有效期不少于投标有效期，收益人为招标人，投标文件中附银行保函及由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）。</p> <p>3、如选择保险保函形式：按照山东省住房和城乡建设厅、山东省发展和改革委员会、中国保险监督管理委员会东监管局和中国保险监督管理委员会青岛监管局印发的《关于开展房屋建筑和市政工程投标保证保险工作的意见（试行）》（鲁建建管字〔2018〕11 号）文件要求，需满足以下条件且提供相关证明材料：</p> <p>（1）保险机构应当在工程项目所在地设区市市域内设有服务机构。</p> <p>（2）保险机构开展投标保证的保险条款应当经中国银行保险监督管理委员会批准或备案，通过山东省住房和城乡建设厅“山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台（http://221.214.94.41:81/xyzj/）”、</p>

		<p>“全国公共资源交易平台（山东省）/山东省公共资源交易网（http://www.sdggzyjy.gov.cn）”，将保险机构单位信息、保险合同条款（范本）、保单（范本）、保函（范本）等向社会主动公开。</p> <p>（3）投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。</p> <p>（4）投标文件中需附：1）保险费汇款证明及有效发票；2）由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）；3）有效保函；4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5）保险机构通过上述网站公开信息的查询截图；6）保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设立的服务机构营业执照。</p> <p>4、如选择电子保函方式：若采用电子保函形式提交投标保证金的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件上传电子保函保单或保函凭证。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网”（详见办事指南——工程建设专区—威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：0592-6254455。</p> <p>5、投标保证金免交或不用足额缴纳情形：根据威海市住房和城乡建设局关于印发《威海市建筑市场主体信用评价实施细则（试行）》的通知（威住建通字〔2019〕76号）的要求，2019年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价为AAA级（须同资质要求相对应）的建筑市场主体可免于缴纳工程投标保证金，信用评价为AA级（须同资质要求相对应）的建筑市场主体缴纳投标保证金最高可不超过20万元。投标文件须上传2019年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价AAA级、AA级的证明材料。</p> <p>备注：未按要求提交保证金的否决投标。若联合体投标保证金应由牵头人缴纳。</p>
3.5.1	近年财务状况的年份要求	2019年度或2020年度。
3.5.2	近年完成的类似项目的年份要求	近3年，指从开标日向前推算，精确到日，以此类推。
3.5.3	近三年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求	近3年，指从开标日向前推算，精确到日，以此类推。
3.6	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.2	纸质投标文件份数	本项目不需要提交纸质投标文件，以投标人线上提交的电子投标文件为准。
3.7.3	签字和（或）盖章要	投标人应按照招标文件要求在电子投标文件指定位置上签电子单位公

	求	章或电子个人印章。
3.7.5	投标文件的格式与装订	<p>1、本项目不需要提交纸质投标文件，以投标人线上提交的电子投标文件为准。</p> <p>2、技术标：文件中不得出现任何有关投标单位名称的语句、词语，或明显引导性语言；不得做标记、暗号；要求技术标内容应简短、务实，页数严格控制在 55 页以内；不按以上要求制作按零分处理。</p>
4.1.2	封套上写明	无
4.2.2	递交投标文件地点	无
4.2.3	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间和地点	<p>开标时间：2021 年 07 月 20 日 09 时 00 分开标</p> <p>开标地点：威海市公共资源交易中心乳山分中心</p> <p>地址：乳山市深圳路 108#市民服务中心三楼，请走东二门。</p>
5.2	开标程序	电子投标文件制作须知
6.1.1	评标委员会的组建	<p>评标专家确定方式：招标人依法组建评标委员会。评标委员会由招标人通过《山东省公共资源交易综合评标评审专家库》随机确定的有关技术、经济专家组成，专家组由 7 人组成，包括经济标评委 3 人，技术标评委 4 人，由招标人在监督人员的监督下随机抽取确定。本项目评标委员会专家的产生方式符合国家和地方有关评标专家产生方式的规定。</p> <p>开标现场通过“中国执行信息公开网”查询评标专家有关失信被执行人信息和通过威海市信用管理中心开发的联合奖惩微门户程序或信用威海网站进行查询，如评标专家在聘用期间成为失信被执行人的或被威海市各职能部门列为严重失信主体的，将不得作为评标专家参与评标活动，及时清退。</p>
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	否，推荐的中标候选人的人数为 3 名，定标由招标人根据排名先后顺序确定。
7.3.1	履约担保	<p>履约担保金额： 5%签约合同价。</p> <p>履约担保形式：电汇、汇票、同城转账支票、银行保函、保险保函。</p> <p>开户行：中国建设银行乳山支行银滩分理处</p> <p>户 名：乳山滨海新区财政审计局</p> <p>账 号：37001708158050147011</p> <p>缴纳：中标单位在中标公示发出 7 日内到乳山滨海新区财政审计局缴纳，7 日内未缴纳履约担保的，可取消其中标资格。</p>
10. 需要补充的其他内容		
10.1 词语定义		

10.1.1	不良行为记录	不良行为记录是指：以《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》有关规定为准。
10.2 招标控制价		
	招标控制价	88562850 元，超此控制价否决投标。
10.3 “暗标”评审		
	施工组织设计是否采用“暗标” 评审方式	采用,投标人应严格按照 “投标文件格式”中“施工组织设计(技术暗标) 编制及装订要求”编制和装订施工组织设计
10.4 投标人代表出席开标会		
	投标人可自行选择是否派员出席开标会议，投标人参加开标会议的应做好防护措施，自觉佩戴口罩，配合工作人员安排，做好登记、体温检测等工作。疫情防控期间，优先采用“不见面远程开标”。投标人尽量不要到开标现场，通过威海市建设工程电子交易系统完成交易活动。	
10.5 中标公示		
	招标人将中标结果在山东省公共资源交易网、威海市住房和城乡建设局网；乳山市公共资源交易网（http://rs.whggzyjy.cn/）予以公示。	
10.6 知识产权		
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。	
10.7 重新招标的其他情形		
	除投标人须知正文第 8 条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。	
10.8 同义词语		
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。	
10.9 监督		
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受乳山市住房和城乡建设局依法实施的监督。 扫黑除恶的投诉电话：0631-6665902	
10.10 解释权		
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。	

10.11	凡是在威海市参加招标投标活动的企业都应在山东省建筑市场监管与诚信一体化平台注册登记，中标单位应在发放中标通知书之前完成山东省建筑市场监管与诚信一体化平台审核。
10.12	<p>1、投标企业提供资料必须真实、有效，评标过程中若发现提供虚假材料，按无效标处理；中标后发现弄虚作假现象，将取消其中标资格。评标过程中，若经查实投标企业存在被主管部门限制其投标的不良行为，应否决其投标，若为中标企业，应取消其中标资格。</p> <p>2、在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。</p> <p>3、如投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。</p>
疫情期间投标要求	<p>根据威住建通字【2020】6号《关于做好疫情期间房屋建筑和市政工程招标投标防控工作的通知》，为做好疫情期间招标投标的防控工作，保障人民群众生命安全和身体健康，有序开展招标投标交易活动，现将有关要求通知如下：</p> <p>(1) 本工程采用全过程网上交易，取消关于纸质投标文件现场递交、装订等方面的要求，以系统中上传的电子投标文件为准。投标人可不到开标现场，自行按要求在网上进行开标交易。</p> <p>(2) 请各投标人在开标（投标截止）时间随时关注威海市建设工程电子交易系统（http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index）配合完成开标环节相关确认工作（包括在线签到、在线解密、确认开标记录表等），以免因疏漏或疏忽导致开标会议延迟。</p> <p>(3) 请各参与投标企业在开标结束后，评委评标期间，随时保持电脑网络在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。在评标过程中，评标委员会可能通过电子评标系统要求投标人对所提交电子投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。投标人应当在15分钟时间内（以招标代理公司通过威海市建设工程电子交易系统“威海公共资源实时公告”即时对话框提醒时间为准）及时通过电子系统予以澄清、说明或补正，因未及时关注造成的责任自负。若投标人在15分钟内无法及时的澄清、说明或补正，请通过电子系统向评标委员会申请延长时，并说明合理理由。（注意：收到消息提醒后，投标单位必须对其进行刷新，方可查收到）</p> <p>(4) 疫情防控期间，推行“不见面远程开标”，具体操作，请投标单位关注威海市公共资源交易网-首页-新闻中心-重要通知-《威海市公共资源交易中心疫情防控期间交易服务指南》（2020年2月14日发布）“威海市建设工程电子交易系统“不见面远程开标”操作使用说明书（投标人）”。请投标单位认真学习操作流程，务必在投标文件上传成功后，在开标2小时前进行模拟开标，确保正常远程开标，否则后果自负。</p>

（一）电子投标文件制作须知：

1. 投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。

2. 电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztb 版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。

注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过 qdz 格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 word 或 pdf 格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。

3. 投标报价清单信息应以 qdz 文件形式导入，其中 qdz 文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与 qdz 内容保持一致。

4. 商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目负责人及报价等信息，投标人应认真填写不要遗漏，唱标时读取该信息。投标文件编制工具根据“投标报价”的信息，自动生成投标函，投标人可根据实际情况对投标函进行调整，其中的报价等内容应确保准确无误，且与“投标报价”的内容保持一致。

5. 电子签章是通过 CA 数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

6. 投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztb 电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

7. 投标人应在电子投标文件编制完成定稿并加盖电子签章后，通过投标文件编制工具进行打印纸质投标文件（带水印编码），打印之后再修改投标文件内容，需撤销签章，修改后的文件水印编号将发生变化，需重新打印纸质投标文件。纸质投标文件应用不褪色的纸张书写或打印。投标人打印完毕后，应对照纸质投标文件里水印编码和定稿的电子投标文件编码是否一致。编码不一致的将按无效投标文件处理，否决其投标。

8. 电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必控制在 200M 以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传）

注：关于电子投标文件签章的说明

1. 资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。

2. ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等；技术标无需电子签章等）。

备注：人员和业绩信息录入要求：项目班子成员和工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩信息一经使用将不再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责，如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象，将按照法律法规等文件要求进行依法处理，并记不良行为记录，情况严重者，将被列入黑名单。

工程获奖、信用、荣誉要求：评标时，企业和项目经理的工程获奖、信用、荣誉得分按“威海市住房和城乡建设局”网上公布为准。信用档案的良好行为信息对外公布期为两年，不良行为信息对外公布期为一年。未在“威海市住房和城乡建设局”登记公布的企业和项目经理的工程获奖、荣誉，评标时不予记分。投标人需在投标截止时间前，持公布文件及其它证明材料到市建设主管部门办理登记，录入信用档案（0631-5232593）。投标人应把“威海市住房和城乡建设局”信用档案网上公布的良好和不良行为信息截图附在投标文件里。

（二）投标人网上电子开标须知：

1. 投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA 数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及 CA 数字证书驱动不识别或解密使用的 CA 数字证书与加密的 CA 数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。

模拟开标使用步骤：使用 CA 数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。

2. 投标人开标当天应携带加密本项目电子投标文件的 CA 数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑。**招标人、招标代理和公共资源交易中心不提供联网服务，投标人应自行解决电脑联网问题。**记住登录系统的两个密码：CA 数字证书绑定密码与 CA 数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。

注：CA 数字证书绑定密码，即该 CA 数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA 数字证书设备密码，即锁本身的 pin 码。

3. 电脑软硬件配置要求：

（1）操作系统：win7 及以上；

（2）浏览器：ie9 及以上，搜狗浏览器、360 浏览器、QQ 浏览器等兼容 ie 模式的浏览器，但要保证 ie 浏览器是 ie9 及以上；

（3）系统软件：CA 数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。

4. 投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用 CA 数字证书进行操作，不要随意插拔 CA 数字证书，建议至少提前 30 分钟登录系统。

登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA 登录-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。

开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。

5. （1）**在线签到：**投标截止时间前 1 小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。

（2）**在线解密投标文件：**代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。

注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。

（3）**确认开标记录表：**代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、建造师等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。

6. 评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。

7. 电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：

（1）电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；

（2）同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；

（3）未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的 CA 数字证书与加密上传电子投标文件的 CA 数字证书不一致导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；

（4）电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的，或者未在投标截止时间前在线签到的；

(5) 电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；

(6) 纸质投标文件的水印编码与递交至服务器的电子投标文件编码不一致的；

(7) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。

8. 电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：

(1) 不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的；

(2) 不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；

(3) 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；

(4) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

9. 电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。

10. 在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以采用纸质形式进行开评标，也可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。

请投标人严格遵照以上要求，如有问题请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：0631-5819292。

（三）开标会程序（适用于综合评估法和合理低价法）：

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

开标前准备：

1. 开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；

2. 代理机构填写开标准备表内容。

开标现场：

1. 代理机构接收纸质投标文件（若招标文件要求提供纸质投标文件）；

2. 代理机构主持开标会，宣布开标；

3. 代理机构通过系统查看投标人签到情况；

4. 代理机构随机分配一名投标人抽取系数；

5. 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；

6. 代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容，包括投标人名称、投标报价和建造师姓名等；

7. 系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；

8. 评标委员会对投标人进行初步审查；

9. 评标委员会对投标人进行资格审查；

10. 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；

11. 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

项目管理 人员管理	中标单位的项目经理等项目管理人員应与投标文件所承诺人員一致，确有特殊原因需更換的，应事前經招标人同意。未經招标人同意擅自更換項目經理的，招标人有权按中标人違約終止合同。施工期間，項目管理人員離開施工現場需應經招标人同意。未經招标人同意擅自離開施工現場的，項目經理按 1000 元/次交納違約金，其他人員按 500 元/人。次交納違約金。項目管理人員集體无故不在施工現場的，每次按工程價款的 5% 交納違約金。違約金從履約保證金中扣除。
申請人進場交易需嚴格按乳山市公共資源交易中心關於疫情期間相關規定執行，各申請人只允許委派一人參加，且全程佩戴口罩，測量體溫、登記備案，外地申請人進場還需按規定提交健康綠碼，威海地區以外投標人，應當提供 7 日內核酸檢測報告。否則在遞交申請文件、相關證件并簽到后，自行在隨行車里等待。	

附件：《关于印发《威海市公共信用信息数据归集清单、应用清单、联合奖惩措施清单（2020年）》的通知》（威信用办〔2020〕3号）

详见《威海市联合惩戒措施清单（2020年）》

	1. 失信被执行人 2. 严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体 3. 农产品生产和农业投入品经营领域存在严重失信行为的企业及其有关人员 4. 环境保护领域存在严重失信行为的生产经营单位及其有关人员 5. 吊销营业执照、列入经营异常名录或严重违法失信企业及其有关人员 6. 严重质量违法失信行为当事人 7. 安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员 8. 存在严重失信行为的食物（含食品添加剂）、药品、化妆品、医疗器械生产经	
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

— 259 —

序号	惩戒措施	适用对象	执行部门
7	限制参与政府投资项目招标投标或在招标中给予相应扣分	营者 9. 重大税收违法案件当事人 10. 海关失信企业及其有关人员 11. 涉金融严重失信人名单的当事人 12. 在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员 13. 违法失信上市公司相关责任主体 14. 统计领域严重失信企业及其有关人员 15. 房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员 16. 电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体 17. 运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员 18. 电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员 19. 电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员 20. 保险领域违法失信相关责任主体 21. 重大交通违法违章相关责任主体 22. 劳动保障领域严重失信主体	发展改革、财政、住房城乡建设

23. 社会保险领域严重失信主体
24. 海洋渔业领域严重失信主体
25. 住房城乡建设领域严重失信主体
26. 旅游领域严重失信主体
27. 价格领域严重失信主体
28. 纳税信用评价为 D 级的纳税人
29. 消防领域严重违法失信相关责任主体
30. 盐行业生产经营严重失信者
31. 石油天然气行业严重违法失信主体
32. 对外经济合作领域严重失信主体
33. 国内贸易流通领域严重违法失信主体
34. 严重拖欠农民工工资用人单位及其有关人员
35. 婚姻登记严重失信当事人
36. 家政服务领域相关失信责任主体
37. 公共资源交易领域严重失信主体
38. 出入境检验检疫严重失信企业
39. 慈善捐助领域失信责任相关主体
40. 严重危害正常医疗秩序失信主体
41. 科研领域严重失信主体
42. 政府采购领域严重失信主体
43. 知识产权（专利）领域严重失信主体
44. 会计领域严重失信主体
45. 文化市场领域严重失信主体
46. 民办教育培训机构严重失信主体
47. 人防领域严重失信主体
48. 社会组织严重失信主体

9	限制参与政府投资的基础设施和公用事业特许经营	1. 涉金融严重失信人名单的当事人 2. 在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员 3. 违法失信上市公司相关责任主体 4. 统计领域严重失信企业及其有关人员 5. 房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员 6. 电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体 7. 运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员 8. 电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员 9. 电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员 10. 保险领域违法失信相关责任主体 11. 重大交通违法违章相关责任主体 12. 劳动保障领域严重失信主体 13. 社会保险领域严重失信主体 14. 海洋渔业领域严重失信主体 15. 住房城乡建设领域严重失信主体 16. 旅游领域严重失信主体 17. 价格领域严重失信主体 18. 纳税信用评价为D级的纳税人 19. 消防领域严重违法失信相关责任主体 20. 石油天然气行业严重违法失信主体 21. 对外经济合作领域严重失信主体 22. 国内贸易流通领域严重违法失信主体 23. 严重拖欠农民工工资用人单位及其有关人员 24. 家政服务领域相关失信责任主体 25. 公共资源交易领域严重失信主体 26. 科研领域严重失信主体 27. 政府采购领域严重失信主体	交 通 运 输、 住 房 乡 城 设 计 建 管 部 等 理 门
---	------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.6 本项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.2.4 本招标项目的付款方式：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

- (1) 资质条件：见投标人须知前附表；
- (2) 财务要求：见投标人须知前附表；
- (3) 业绩要求：见投标人须知前附表；
- (4) 信誉要求：见投标人须知前附表；
- (5) 建造师资格：见投标人须知前附表；
- (6) 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
- (3) 为本项目的监理人；
- (4) 为本项目的代建人；
- (5) 为本项目提供招标代理服务的；
- (6) 被责令停业的；
- (7) 被暂停或取消投标资格的；
- (8) 财产被接管或冻结的；
- (9) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
- (10) 投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体的，不得有涉黑、涉恶行为。

1.5 费用承担

代理费：13.98 万元，由中标单位在签订合同前向招标代理机构缴纳，包含在报价中。

履约保证金：5%签约合同价。

1.6 保密

1.6.1 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.6.2 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

1.6.3 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

1.6.4 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 投标单位踏勘现场提出的所有问题及对招标文件提出的疑问，招标人以书面形式将答复提供给所有获得招标文件的投标单位。对招标文件内容的修改，由招标人以补充通知的方式书面发出。

1.10.1 投标预备会：按前附表时间

1.10.2 投标人提出问题的截止时间：按前附表时间

1.10.3 招标人书面澄清时间：按前附表时间

1.11 分包：不允许分包

1.12 偏离：不允许偏离

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单；
- (6) 图纸；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 投标文件格式；
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。请在招标文件规定的期限内，使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题；请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄

清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前，投标人可通过威海市建设工程电子交易系统查看澄清内容，请投标人密切关注客户端的信息更新，如不及时查看造成的后果由投标人自行承担。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。。

2.2.4 投标截止时间见前附表。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，招标人可以修改招标文件，投标人可通过威海市建设工程电子交易系统查看澄清内容，请投标人密切关注客户端的信息更新，如不及时查看造成的后果由投标人自行承担。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人可通过客户端查看招标人对异议的回复，请投标人密切关注客户端的信息更新，如不及时查看造成的后果由投标人自行承担。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 招标文件售价：电子招标文件不收取费用。

3.1.2 商务性投标文件按照第 3.7.1 条款制作；

3.1.3 技术性投标文件按照第 3.7.4 条款制作。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作无效投标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担

保；

(3) 经查实发现有围标、串标情况、业绩有弄虚作假情况的。

3.5 资格审查资料（资格预审）

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按照第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件做成部分。

3.7.2 投标文件份数：见投标人须知前附表 3.7.2。

3.7.3 签字和（或）盖章要求：见投标人须知前附表 3.7.3。

3.7.4 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.5 投标文件的格式与装订：见投标人须知前附表 3.7.5。

3.7.6、投标货币

本工程投标报价采用的币种为人民币。

3.7.7、投标有效期

1、投标有效期见投标须知前附表第 3.3.1 项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

2、在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第 3.7.11 条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

3.7.8、投标保证金

1、投标人应在提交投标文件前，按投标须知前附表所规定的数额及截止时间递交投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

2、投标人应按要求在开标前缴纳投标保证金：

投标保证金：见前附表；

招标文件售价：电子招标文件不收取费用。

3、对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

4、未中标的投标人的投标保证金将在招标人与中标人签订了工程承包合同后 5 日内予以退还。

5、中标人的投标保证金，在中标人按本须知第 7.4 条规定签订合同（按本须知第 7.3 条规定提交履约担保）后 5 日内予以退还。

6、如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

6.1 投标人拒绝按第三章第 A3.4 条规定修正标价；

6.2 中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议。

6.3 投标人在开标后投标有效期满之前撤回投标。

4.1 投标文件的递交

- 4.1.1 投标人应在本章第 2.2.4 项规定的投标截止时间前递交投标文件。
- 4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
- 4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
- 4.1.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
- 4.1.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的修改与撤回

- 4.2.1 在本章第 2.2.4 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
- 4.2.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.2 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
- 4.2.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
- 4.2.4 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。
- 4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5. 开标

5.1 按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。

投标文件有下列情况之一的，招标人不予受理：

- 5.1.1 逾期送达的；
- 5.1.2 未按招标文件要求密封的；
- 5.1.3 未提交投标保证金的。

5.2 开标时间和地点

招标人在本章第 2.2.4 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.3 开标程序：

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

开标前准备：

1. 开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；
2. 代理机构填写开标准备表内容。

开标现场：

1. 代理机构接收纸质投标文件（若招标文件要求提供纸质投标文件）；
2. 代理机构主持开标会，宣布开标；
3. 代理机构通过系统查看投标人签到情况；
4. 代理机构随机分配一名投标人抽取系数；

- 5.代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；
- 6.代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容,包括投标人名称、投 标报价和建造师姓名等；
- 7.系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；
- 8.评标委员会对投标人进行初步审查；
- 9.评标委员会对投标人进行资格审查；
- 10.评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；
- 11.投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
- (5) 评标委员会成员未被威海市各职能部门列为严重失信主体；
- (6) 与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业；

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

7.2.1 在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.2.3 中标人确定后，招标人将于 15 日内向乳山市建设工程主管部门提交施工招标情况的书面报告。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 合同签订后，中标人投标文件中提报的建造师或注册建造师、主要技术人员、大型设备 7 日内必须进驻施工现场，否则视同中标人违约，终止合同并没收履约保证金。中标人进驻施工现场的建造师或注册建造师、主要技术人员与投标文件中提报不一致的，视同中标人违约，终止合同并没收履约保证金。

7.4.3 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

7.5 招标人拒绝投标的权力

招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- （1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- （2）经评标委员会评审后有效投标数量少于 3 个的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者经评标委员会评审后有效投标数量少于 3 个的，属于必须审批或核准的工程项目，经原审批或核准部门批准后进行不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10 需要补充的其他内容

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

第三章评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号	条款内容	编列内容
2.2.1	分值构成 (总分 100 分)	商务标: <u>75</u> 分 资信标: <u>10</u> 分 技术标: <u>15</u> 分
2.2.2	评标基准价计算方法	<p>投标总报价采用综合平均法:</p> <p>评标基准价 $C=A*K1*Q1+B*K2*Q2$</p> <p>A: 投标价算术平均值。</p> <p>当 n (有效投标人个数, 以下相同) <7 时, A=所有投标价的算术平均值; 当 $7 \leq n < 10$ 时, A=所有投标报价中去除 1 个最高价、一个最低价后的算术平均值;</p> <p>当 $n \geq 10$ 时, A=所有投标报价中去除 2 个最高价、2 个最低价后的算术平均值。</p> <p>B: 招标控制价。</p> <p>K: 下浮系数;</p> <p>K1 的取值范围为 96%、96.5%、97%、97.5%、98%, 在开标前由投标人推选的代表随机抽取确定;</p> <p>$K2=97\%$</p> <p>Q: 权重比例 $Q1+Q2=100\%$</p> <p>$Q1+Q2$ 取值均应 $\geq 30\%$</p> <p>$Q1$ 的取值范围为 30%、31%、32%、33%、34%, 在开标前由投标人推选的代表随机抽取确定;</p> <p>分部分项工程量清单报价和措施项目报价采用平均法:</p> <p>当有效投标单位家数 ≥ 5 家, 评标基准价= (所有投标人的有效报价之和-有效报价的最高值-有效报价的最低值) 的算术平均值; 当有效投标单位数 <5 家, 评标基准价= 所有投标人的有效报价的算术平均值。</p>
2.2.3	投标报价的偏差率计算公式	偏差率= $100\% \times (\text{投标人报价} - \text{评标基准价}) / \text{评标基准价}$
条款号	评分因素	评分标准
2.2.4	详细评分细则	
条款号	编 列 内 容	

3	评标程序	详见本章附件 A： 评标详细程序
---	------	------------------

2. 2. 4 评分细则

2. 2. 4. 1 评标一般按下列程序进行：

1. 组建评标委员会；

招标人依法组建评标委员会。评标委员会由招标人通过《山东省公共资源交易综合评标评审专家库》随机确定的有关技术、经济专家组成，专家组由 7 人及以上单数组成，其中，经济评委不得少于 3 人。由招标人在监督人员的监督下随机抽取确定。

本项目评标委员会专家的产生方式符合国家和地方有关评标专家产生方式的规定。

2. 评标准备工作。评标委员会成员熟悉招标文件等相关文件资料，做出清标工作安排，对需纸质评审暗标进行编号封存；

3. 评标委员会对投标人进行初步审查；

4. 评标委员会对投标人进行资格审查；；

5. 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；

6. 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

2. 2. 4. 2 评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行详细的评审和比较。经济标评委对各投标单位编制的分部分项工程量清单计价表中的综合单价、主要材料价格及措施项目等进行全面详细评审。

2. 2. 4. 3 评标委员会在详细评审过程中，发现下列情形之一的，可否决其投标：

1. 投标文件未按照招标文件要求密封、签字、盖章的；

2. 投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的；

3. 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件的；

4. 除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；

5. 投标报价被评标委员会认定为低于其成本价、违反政府指导价或者高于招标文件设定的招标控制价的；

6. 投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

7. 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

8. 法律、法规、规章和招标文件规定的其他情形；

9. 没有按照招标文件要求报价，增减或修改招标文件提供的工程量清单的；

10. 降低招标文件规定不可竞争费用的；

11. 投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证明材料的，以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的；

12. 施工方案与报价不一致，投标人不能做出合理说明的。

2. 2. 4. 4 投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作无效投标处理：

1. 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

2. 为工程项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
3. 为工程项目的监理人；
4. 为工程项目的代建人；
5. 为工程项目提供招标代理服务的；
6. 被责令停业的；
7. 被暂停或取消投标资格的；
8. 财产被接管或冻结的；
9. 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
10. 投标人被威海市各职能部门列为严重失信主体的，有涉黑、涉恶行为的；
11. 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
12. 在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的；
13. 在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的；
14. 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；
15. 投标人未按规定出席开标会的；
16. 投标人未按规定从企业基本账户转出缴纳投标保证金的。
17. 与投标人须知前附表中电子投标文件制作须知和投标人网上电子开标须知不相符的。

2.2.4.5 有下列行为之一的评委会可以认定为串通投标。

1. 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
2. 投标人之间约定中标人；
3. 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
5. 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
6. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
7. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
8. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
9. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
10. 不同投标人的投标文件相互混装；
11. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
12. 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
13. 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
14. 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
15. 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
16. 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
17. 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

18. 在开标现场进行电子评标时，在导入投标文件后，界面中显示投标单位制作标书的 CPUID，硬盘序列号及网卡 MAC 地址，编码一致的按串标处理。

2.2.4.6 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为，应作无效投标处理并计不良行为记录，情节严重者，依法进行行政处罚。

1. 使用伪造、变造的许可证件；
2. 提供虚假的财务状况或者业绩；
3. 提供虚假的建造师或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
4. 提供虚假的信用状况；隐瞒招标文件要求提供的信息；
5. 法律、法规、规章规定的其他情形。

2.2.4.7 评标委员会根据评标办法规定否决不合格投标或者界定为无效投标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。投标人少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

2.2.4.8 施工评标定标按照百分制的“综合评估法”，根据投标报价、企业信誉与实力、企业类似工程经验、项目管理机构、建造师信誉与实力、施工组织设计等方面由评标委员会对各对投标企业进行综合评定，按积分高低排序确定 3 名中标候选人，若多家投标单位得分一致，以投标报价低的优先，投标报价也相等的，由招标人自行确定。（与投标人须知前附表 7.1 对应）

2.2.4.9 评标时采取商务标和技术标分离的原则，技术标应按照招标人给定的统一格式编写，否则无效投标。经统一编号后作为暗标交评委会评审。技术标编号和技术标评审结果由招投标管理部门封存，待其他商务标评审结果出来后再公布。

2.2.4.10 评委必须对各投标企业进行有记名评分，否则该投票无效。

2.2.4.11 经济标评委对各投标单位分部分项清单报价、主要材料价格及各项费率进行详细比对评审打分。投标总报价高于招标控制价按无效投标处理。如评标委员会认定投标单位所报综合单价和主要材料价格低于其成本价的，且投标单位无法做出合理解释的，可做无效投标处理。

2.2.4.12 响应招标文件规定工期、质量目标、质量保修期等及符合国家法律、法规等有关规定的标书为有效标书，评委只对有效标书进行评审打分。

2.2.4.13 本工程采取资格预审，要求投标企业提供的各项资格证明材料必须同资格预审文件一致，否则按无效投标处理。

2.2.4.14 近一年度是指从开标日向前推算一年，近两年度是指从开标日向前推算两年，以此类推，精确到日。

2.2.4.15 根据评标委员会评标报告，招标人应选择综合得分最高的中标候选人中标。当综合得分最高的中标候选人失去中标资格时，综合得分次之的中标候选人递补，以此类推。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

2.2.4.16 招标文件要求投标企业提供的中标通知书、工程施工合同、竣工验收报告、中标公告网页截图、获奖证书及其它所要求证书、证明必须以威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法为准，否则无效。

2.2.4.17 本办法所称工程竣工日期以质量核验证书为准，获奖工程以正式获奖证书日期为准。同一工程获多个奖项只计取最高级别的分数，不重复计分。

2.2.4.18 凡是符合投标人资格条件的企业均可到威海市建设工程交易中心办理 CA 认证手续，通过“威海市住房和城乡建设局”网站“威海市建设工程电子交易系统”进行网上下载招标文件。

2.2.4.19 评标时，企业信誉和建造师信用得分按“威海市住房和城乡建设局”网上信用档案备案内容为准。**外地企业隐瞒不良行为记录的按无效投标处理。**

2.2.4.20 招标工程实行建造师和项目管理机构关键岗位人员登记备案制度。

工程竣工验收后，投标单位持竣工验收报告到市招投标管理部门办理建造师撤出手续，经批准后，方可承揽新的工程项目。

2.2.4.21 投标人应按照招标文件要求递交投标保证金。

投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件作无效投标处理。

招标人与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

1. 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
2. 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书。
3. 经查实发现有围标、串标情况、业绩有弄虚作假情况的。

评分办法：以威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法为准。

注：1、投标人的技术标为暗标，技术标不符合招标文件暗标要求的，其技术标得分为 0 分。技术标评委少于 5 人的，技术标得分为所有评委得分去掉一个最高值后的算术平均值；技术标评委多于或等于 5 人的，技术标得分为所有评委得分去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值。

2、投标人总分相同，投标报价得分高者中标；总分和投标报价得分相同，技术条款得分高者中标。

3、近几年，指从开标日向前推算，精确到日，以此类推。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法对电子投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分按威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法评审得分。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者明显低于招标控制价的，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

评标详细程序

A0. 总则

本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第 3 条所规定的评标程序的进一步细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。

A1. 基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

- (1) 评标准备；
- (2) 初步评审；
- (3) 详细评审；
- (4) 澄清、说明或补正；
- (5) 推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。

A2. 评标准备

A2.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

A2.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

A2.3 熟悉文件资料

A2.3.1 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

A2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、各投标人在资格预审阶段递交的资格审查申请文件、招标控制价、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

A2.4 暗标编号（如采用纸质评标）

第二章“投标人须知”前附表第 10.3 款要求对施工组织设计采用“暗标”评审方式且第八章“投标文件格式”中对施工组织设计的编制要求暗标，评标工作开始前，在监督部门监督下，招标人（招标代理）将指定专人负责编制投标文件暗标编码，并就暗标编码与投标人的对应关系做好暗标记录并封存。暗标编码按随机方式编制。在评标委员会全体成员均完成暗标部分评审并对评审结果进行汇总和签字确认后，招标人方可向评标委员会公布暗标记录。暗标记录公布前必须妥善保管并予以保密。

A2.5 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作

A2.5.1 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理，从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。

A2.5.2 投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间内递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。

A3.初步评审

A3.1 形式评审

评标委员会根据威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审。

A3.2 资格评审

A3.2.1 评标委员会根据威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审。

A3.3 响应性评审

A3.3.1 评标委员会根据威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审。

A3.3.2 投标人投标价格不得超出（不含等于）按照第二章“投标人须知”前附表第 10.2 款载明的招标控制价，凡投标人的投标价格超出招标控制价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。

A3.4 算术错误修正

A3.4.1 评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

A3.4.2 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

A3.4.3 当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

A3.4.4 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标担保也将被没收，并不影响评标工作。

A3.5 澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第 3.3 款的规定执行。

A4.详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。

A4.1 详细评审的程序

A4.1.1 评标委员会按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法规定的程序进行详细评审：

A4.2 施工组织设计评审和评分

A4.2.1 按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对施工组织设计进行评审和评分。

A4.3 项目管理机构评审和评分

A4.3.1 按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对项目管理机构进行评审和评分。

A4.4 投标报价评审和评分（仅按投标总报价进行评分）

A4.4.1 按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的方法计算“评标基准价”。

A4.4.2 按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的方法，计算各个已通过了初步评审、施工组织设计评审和项目管理机构评审并且经过评审认定为不低于其成本的投标报价的“偏差率”。

A4.4.3 按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的评分标准，对照投标报价的偏差率，分别对各个投标报价进行评分。

A4.4 投标报价评审和评分（按投标总报价中的分项报价分别进行评分）

A4.4.1 投标报价按分项投标报价分别进行评审和评分：

A4.4.2 按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的方法，分别计算各个分项投标报价“评标基准价”。

A4.4.3 按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的方法，分别计算各个分项投标报价与对应的分项投标报价评标基准价之间的偏差率。

A4.4.4 按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的评分标准，对照分项投标报价的偏差率，分别对各个分项投标报价进行评分，汇总各个分项投标报价的得分。

A4.6 判断投标报价是否低于成本

评标委员会根据规定的程序、标准和方法，判断投标报价是否低于其成本。由评标委员会认定投标人以低于成本竞标的，其投标作无效投标处理。

A4.7 澄清、说明或补正

在详细评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第 3.3 款的规定执行。

A4.8 汇总评分结果

A4.8.1 评标委员会成员应按照格式填写详细评审评分汇总表。

A4.8.2 详细评审工作全部结束后，汇总各个评标委员会成员的详细评审评分结果，并按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。

A5. 推荐中标候选人或者直接确定中标人

A5.1 推荐中标候选人

A5.1.1 除第二章“投标人须知”前附表第 7.1 款授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：

（1） 评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章“投标人须知”前附表第 7.1 款规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

（2） 如果评标委员会根据本章的规定作无效投标处理后，有效投标不足三个，评标委员会可以建议招标人重新招标。

A5.2.2 投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

A5.2 直接确定中标人

第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低

的次序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。

A5.3 编制评标报告

评标委员会根据本章第 3.4.2 项的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：

- (1) 基本情况和数据表；
- (2) 评标委员会成员名单；
- (3) 开标记录；
- (4) 符合要求的投标一览表；
- (5) 无效投标情况说明；
- (6) 评标标准、评标方法或者评标因素一览表；
- (7) 经评审的价格一览表（包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的价格、说明、记录等文件）；
- (8) 经评审的投标人排序；
- (9) 推荐的中标候选人名单（如果第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人，则为“确定的中标人”）与签订合同前要处理的事宜；
- (10) 澄清、说明、补正事项纪要。

A6. 特殊情况的处置程序

A6.1 关于评标活动暂停

A6.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

A6.1.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

A6.2 关于评标中途更换评委

A6.2.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

- (1) 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。
- (2) 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

A6.2.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

A6.3 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

第四章 合同条款及格式

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：乳山市润畅建设投资有限公司

承包人(全称):

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就乳山市滨海新区大健康产业园 1#-5#车间工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称: 乳山市滨海新区大健康产业园 1#-5#车间工程施工。

2. 工程地点: 乳山市台湾路以北, 竹海路以西, 天柱山路以南。

3.工程立项批准文号: 乳行审字【2020】92号。

4. 资金来源： 国有（非财政）投资 。

5. 工程内容:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程工程位于乳山市台湾路以北,竹海路以西,天柱山路以南。本工程总建筑面积为49911.23m²(1#、2#、3#、4#车间建筑面积均为10923.99m²,5#车间建筑面积为6215.27m²),建筑层数地上2层,建筑高度为11.4m,一层层高6.0m,二层层高5.4m,局部货梯机房高3m,功能为车间,结构形式为框架结构,设计合理使用年限50年,抗震设防烈度7度。计划投资约9000万元,工期360日历天。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：图纸范围内的 1#-5#车间土建、装饰、通风、强电、弱电、
消防等工程施工及保修。

二、合同工期

计划开工日期: 2021 年 月 日。

计划竣工日期： 2022 年 月 日。

工期总日历天数：_____日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写) (¥ 元);

其中：

(1) 安全文明施工费:

人民币（大写）_____（¥_____元）；

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币（大写） (¥ 元)；

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

2. 合同价格形式：固定综合单价。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年_____月_____日签订。

十、签订地点

本合同在_____签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自____双方签字盖章后____生效。

十三、合同份数

本合同一式____份，均具有同等法律效力。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

组织机构代码：_____

组织机构代码：__

地 址：_____

地 址：__

邮政编码：_____

邮政编码：__

法定代表人：_____

法定代表人：__

委托代理人_____

委托代理人：__

电 话：_____

电 话：__

传 真：_____

传 真：__

电子信箱：_____

电子信箱：__

开户银行：_____

开户银行：__

账 号：_____

账 号：__

第二部分 通用合同条款

执行山东省住房和城乡建设厅、山东省市场监督管理局制定的《山东省建设工程施工合同（示范文本）》（SDF—2019—0002）通用条款。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

由发包人委托设计单位提出标准及规范，经工程师确认后执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

(1) 本合同协议书；

(2) 中标通知书；

(3) 投标文件及其附件；

(4) 本合同专用条款；

(5) 本合同通用条款；

(6) 标准、规范及有关技术文件；

(7) 图纸；

(8) 已标价的工程量清单；

(9) 在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、设计变更及经济签证的资料，同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：_____；

发包人向承包人提供图纸的数量：_____；

发包人向承包人提供图纸的内容：_____。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：双方另行确定；

承包人提供的文件的期限为：双方另行确定；

承包人提供的文件的数量为：双方另行确定；

承包人提供的文件的形式为：双方另行确定；

发包人审批承包人文件的期限：双方另行确定。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：_____；

发包人指定的接收人为：_____。

承包人接收文件的地点：_____；

承包人指定的接收人为：_____。

监理人接收文件的地点：_____；

监理人指定的接收人为：_____。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：___/___。

发包人是否提供支付担保：___/___。

发包人提供支付担保的形式：___/___。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(5) 承包人提交的竣工资料的内容：___承包人向发包人提交完整竣工图纸及竣工图电子文档___。

承包人需要提交的竣工资料套数：___4套___。

承包人提交的竣工资料的费用承担：___承包人承担___。

承包人提交的竣工资料移交时间：___竣工验收后7天内___。

承包人提交的竣工资料形式要求：___书面形式___。

(6) 承包人应履行的其他义务：___双方另行确定___。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：___；

身份证号：___；

建造师执业资格等级：___；

建造师注册证书号：___；

建造师执业印章号：___；

安全生产考核合格证书号：___；

联系电话：___；

电子信箱：___；

通信地址：___；

承包人对项目经理的授权范围如下：全权负责现场施工管理，包括工程质量、进度、安全、文明施工、专项分包队伍合同的签订等工作。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：同投标文件承诺时间。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：罚款5000元，并责令补缴社会保险、签定劳动合同。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担因违约给建设单位造成的一切损失。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人承担因违约给建设单位造成的一切损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人承担因违约给建设单位造成的一切损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人承担因违约给建设单位造成的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人承担因违约给建设单位造成的一切损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担因违约给建设单位造成的一切损失。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作。

主体结构、关键性工作的范围：除专业性如防水、保温、地暖、门窗、桩基的所有工作。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：防水、保温、地暖、门窗、桩基。

其他关于分包的约定：不允许分包。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： / 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场开始。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：5%签约合同价。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：电汇、汇票、同城转账支票、银行保函、保险保函。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程施工及保修阶段监理，监理工作内容执行建设工程监理现行规范中关于质量控制、进度控制、安全生产监督管理、信息管理、组织协调等方面的内容。包含现场所有签证、进度款支付前形象进度的确认。

关于监理人的监理权限：

- (1)施工组织设计、施工方案的批准；
- (2)设计变更、工程变更的签署；
- (3)对发包人与承包人的索赔与反索赔事宜作出分析；
- (4)进度款支付前形象进度的确认；
- (5)工程中间验收和隐蔽工程验收；
- (6)工程竣工验收及验收证书的签署；
- (7)整个施工过程中工程质量、工程进度的监理；
- (8)与相关部门的组织协调工作。

监理工程师在行使上述权利或本工程监理合同职权范围内的职权时，承包人均应

视为已经取得发包人的同意，不得拒绝执行。

需要取得发包人批准才能行使的职权包括：工程开工令、工程停工令、暂停令的发布，工程延期、工程变更的审批，工程内容的增减等。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：
/_____。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：_____；

职 务：_____；

监理工程师执业资格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

关于监理人的其他约定：_____。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1) 双方另行确定；

(2) 双方另行确定；

(3) 双方另行确定。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：双方另行确定。

关于工程奖项的约定：双方另行确定。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前 48 小时书面通知监理人检查。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：(1) 承包人应严格按照《山东省建筑安全生产管理规定》、《环境保护法》等文件要求，保证施工现场安全生产文明施工，并达到市级安全文明工地标准要求。

(2) 承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。发包人不承担承包人单位人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

(3) 工程施工中，承包方必须遵守安全生产的有关规定，采取必要的安全防护措施，杜绝安全质量事故的发生，如施工过程中确实存在重大安全隐患，应及时书面

报告发包方，在排除后方可施工。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 执行通用条款。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定： 开工后三天内编制完成施工场地治安保卫计划。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 达到现行《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2004)。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 纳入合同价格支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 开工日期前7天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：
收到施工组织设计后 7 天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：
收到后 7 天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工日前 7 天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 7 天内发出开工通知的，
承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工日前 7 天。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形： (1) 发包方未按时支付进度款，而影

响施工进度；2) 重大设计变更影响施工进度；3) 政府政策影响施工进度；4) 不可抗力，此延误工期需在发现后 7 天内办理签证，逾期不予认可。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

每延误一天，按各段造价的万分之二向发包人缴纳违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：

承包范围造价的 3%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) 日降雨量大于 50mm 的雨日超过 1 天；

(2) 风速大于 8—10.7 m/s 的 5 级以上台风灾害；

(3) 日气温超过 38℃ 的高温大于 3 天；

(4) 日气温低于 -20℃ 的严寒大于 3 天；

(5) 造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量 10mm 及以上；

(6) 其它异常恶劣气候灾害。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：双方另行约定。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：双方另行确定。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和发包方需求确定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：执行通用条款。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：_____按有关规定执行_____。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：_____执行通用条款_____

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人商定或确定变更工作的单价。已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定变更工作的单价。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到后 7 天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到后 7 天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：双方另行确定。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。工程结算时，暂列金额应予取消，另根据工程实际发生项目增加费用。采用工程量清单计价的工程，暂列金额按招标文件编制，列入其他项目费。采用工料单价计价的工程，暂列金额单独列项计算。暂列金额应由监理人报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予使用。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：招标

(2) 关于基准价格的约定: / 。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 3%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 3%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：本工程为固定单价合同，材料价格调整的范围限于可调价材料一览表中的材料，具体调整方法如下：

（2）主要材料价差的计算：价差为施工期材料加权平均价格与招标文件中可调价材料一览表规定的基准单价（含税）的价格差额。各投标单位应按照可调价材料一览表中的基准单价（含税）投标，否则做废标处理。

施工期材料加权平均价格=Σ（某种材料每期实际使用量×当期材料价格）/同种材料总用量

(3)因发包人原因造成工期延误的，延误期间发生的材料价格上涨价差由发包人承担，延误期间发生的材料价格下降价差由承包人受益；因承包人原因造成工期延误的，延误期间发生的材料价格上涨价差由承包人承担，延误期间发生的材料价格下降价差由发包人受益。

12. 合同价格、计量与支付

1、单价合同。

风险费用的计算方法: 双方另行协商

风险范围以外合同价格的调整方法： 执行第 11.1 款

2、总价合同。

总价包含的风险范围： /

风险费用的计算方法： /

风险范围以外合同价格的调整方法： /

3、其他价格方式： /

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 无

预付款支付期限： /

预付款扣回的方式： /

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： /

预付款担保的形式为： /

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 执行通用条款

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 按月计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 每月完成后 7 日内向监理单位报送，其它执行通用条款。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： / 。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： / 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： 双方另行协商。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定： 双方另行协商 。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 本工程无预付款，施工期间按工程形象进度拨款，按月计量，支付计量工程款的 50%，工程竣工综合验收合格后，支付到合同价款

的 70%，工程综合验收合格一年后无质量问题，支付到结算价款的 97%，剩余 3% 结算价款作为质量保证金，缺陷责任期满后无质量问题一次性付清。

12.4.3 进度付款申请单的提交

- (1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：同计量周期。
- (2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：双方另行协商。
- (3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：双方另行协商。

12.4.4 进度款审核和支付

- (1) 监理人审查并报送发包人的期限：收到后申请 7 日内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：

收到后申请 7 日内。

- (2) 发包人支付进度款的期限：执行通用条款。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：

执行通用条款。

12.4.6 支付分解表的编制

- 2、总价合同支付分解表的编制与审批： /

- 3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： /

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

- 13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：
执行通用条款。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后 7 天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：执行通用条款。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：

执行通用条款。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： / 。

- (1) 单机无负荷试车费用由 / 承担；

- (2) 无负荷联动试车费用由 / 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：_____。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后 15 天内。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工验收合格后 28 天内。

竣工付款申请单应包括的内容：执行通用条款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单 28 天（包括监理单位审核时间）。

发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款证书 14 天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：

执行通用条款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：四份。

承包人提交最终结清申请单的期限：缺陷责任期满后 7 天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请后 14 天内。

（2）发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书后 7 天内。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24 个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第2种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；

（2）3%的工程款；

（3）其他方式： / 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第2种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式: _____/_____。

关于质量保证金的补充约定: _____见工程质量保修书_____。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为: _____见工程质量保修书_____。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间: 24 小时内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形: _____执行通用条款_____。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法:

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任:
双方另行确定。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任: 双方另行确定。

(3) 发包人违反第 10.1 款 (变更的范围) 第 (2) 项约定, 自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任: 双方另行确定。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定, 或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任: 双方另行确定。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:
双方另行确定。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示, 导致承包人无法复工的违约责任: 双方另行确定。

(7) 其他: _____/_____。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项 (发包人违约的情形) 约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的, 承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形: 双方另行确定。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法: 由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定: 按通用条款执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：_____双方另行确定_____。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：____/____。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：_____执行通用条款_____。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：_____/____。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：____/____。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：_____/____。

选定争议评审员的期限：_____/____。

争议评审小组成员的报酬承担方式：_____/____。

其他事项的约定：_____/____。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：_____/____。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

(1) 向_____/_____仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向_____乳山市_____人民法院起诉。

附件

协议书附件：

附件 1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件 2：发包人供应材料设备一览表

附件 3：工程质量保修书

附件 4：主要建设工程文件目录

附件 5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件 6：承包人主要施工管理人员表

附件 7：分包人主要施工管理人员表

附件 8：履约担保格式

附件 9：预付款担保格式

附件 10：支付担保格式

附件 11：暂估价一览表

附件 1:

承包人承揽工程项目一览表

[illegible]

附件 2:

发包人供应材料设备一览表

[illegible]

附件 3:

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 乳山市滨海新区大健康产业园 1#-5#车间工程施工（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人承包范围内的工程。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；
3. 装修工程为 2 年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5. 供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；
7. 其他项目保修期限约定如下：

_____。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。

单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：_____。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：_____ 承包人(公章)：_____

地 址：_____ 地 址：_____

法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____

委托代理人(签字)：_____ 委托代理人(签字)：_____

电 话：_____ 电 话：_____

传 真：_____ 传 真：_____

开户银行：_____ 开户银行：_____

账 号：_____ 账 号：_____

邮政编码：_____ 邮政编码：_____

附件 4:

主要建设工程文件目录

文件名称	套数	费用（元）	质量	移交时间	责任人

附件 5:

承包人用于本工程施工的机械设备表

[illegible]

附件 6:

承包人主要施工管理人员表

名 称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理				
项目副经理				
技术负责人				
造价管理				
质量管理				
材料管理				
计划管理				
安全管理				
其他人员				

附件 7:

分包人主要施工管理人员表

名 称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理				
项目副经理				
技术负责人				
造价管理				
质量管理				
材料管理				
计划管理				
安全管理				
其他人员				

附件 8:

履约担保(无)

_____ (发包人名称):

鉴于_____ (发包人名称, 以下简称“发包人”)与
_____ (承包人名称)(以下称“承包人”)于____年____月
日就_____ (工程名称)施工及有关事项协商一致共同签订
《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签
订的合同, 向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币(大写)_____元(¥_____)。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发
工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内, 因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失
时, 我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后, 在 7 天内无
条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时, 我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷, 可由双方协商解决, 协商不成的, 任何一方均可提
请_____仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人: _____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字)

地 址:

邮政编码:

电 话:

传 真:

_____年____月____日

附件 9：

预付款担保（无）

_____（发包人名称）：

根据_____（承包人名称）（以下称“承包人”）与
_____（发包人名称）（以下简称“发包人”）
于____年____月____日签订的_____（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）_____元（¥_____）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在 7 天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请_____仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

_____年____月____日

附件 10:

支付担保（无）

_____（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与_____（发包人名称）（以下称“发包人”）于____年____月____日签订了_____（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的_____%，数额最高不超过人民币元（大写：_____）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。
2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后____日内。
3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后 7 天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起__个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第 10 条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第____种方式解决：

（1）向_____仲裁委员会申请仲裁；

（2）向_____人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：_____（盖章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

地 址：

邮政编码：

传 真：

_____年____月____日

11-3: 专业工程暂估价表

[illegible]

第五章 工程量清单

1、工程量清单编制说明

一、工程概况

乳山市滨海新区大健康产业园 1#-5#车间工程位于乳山市台湾路以北，竹海路以西，天柱山路以南。本工程总建筑面积为 49911.23m²（1#、2#、3#、4#车间建筑面积均为 10923.99m²，5#车间建筑面积为 6215.27m²），建筑层数地上 2 层，建筑高度为 11.4m，一层层高 6.0m，二层层高 5.4m，局部货梯机房高 3m，功能为车间，结构形式为框架结构，设计合理使用年限 50 年，抗震设防烈度 7 度。

二、编制依据

1. 山东华正建筑设计咨询有限公司提供的《乳山市滨海新区大健康产业园 1#-5#车间工程》施工图及相关资料；

2. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程计量规范》(GB500854-2013)、《通用安装工程计量规范》(GB500856-2013)、《山东省建筑工程消耗量定额》2016 版、《山东省安装工程消耗量定额》2016 版、《山东省建设工程费用项目组成及计价规则》、鲁建标字[2016]40 号文、鲁建标字[2020]24 号及相应计价依据和办法；

3. 与建设项目相关的规范、标准、技术资料；

4. 工程造价管理机构发布的造价信息或市场价格信息；

5. 其他相关资料。

三、编制内容

乳山市滨海新区大健康产业园 1#-5#车间工程工程设计图纸的全部内容。主要包括车间土建、装饰、通风、强电、弱电、消防等图纸设计的全部内容。

四、投标报价说明

1. 混凝土及砂浆采用商品混凝土、预拌砂浆。商品混凝土价格除注明外均包括抗渗、膨胀剂、抗裂剂、运距、泵送费等费用，结算时不做调整（商砼涨幅超过±5%除外）。

2. 施工单位自主报价的材料，应符合国家质量标准。

3. 主要材料有暂定材料价格的按暂定材料价格报价，无暂定材料价格的由施工单位依据市场行情自主报价。在建设过程中发的（除列暂定价格的材料）诸如市场物价浮动和政策性调价等一切因素，综合单价均不做调整，招标文件另有规定的除外。

4. 措施费除清单中单独列项的其余均综合到相关的报价中，其他措施投标企业自行报价，包干计取，不论是否发生，结算不做调整。未单独列项的措施费用视为已包括在综合单价中。

5. 材料、设备、垂直运输费（包括挖掘机等大型机械设备搬运费、安装就位费、进出场费等相关所有费用）除单独列措施项目的，其它费用均计入综合单价内，结算不再增加此部分费用。

6. 所有材料场外运输、采保费、试验费、损耗等计入材料单价，结算不再调整。

7. 投标单位参与投标，视为已考察工程现场，对工程现状情况已经比较了解和充分预计，并能根据已了解情况合理组织施工。本工程所采用的机械设备、人员、施工方法、施工方案、施工措施、现场坡度等相关费用投标单位自行考虑。

8. 各专业施工应互相配合，由于交叉施工造成的一切费用，应考虑在清单报价中，结算时在不调整。

9. 该清单中没有明确的项目，投标单位应充分考虑图纸及施工规范要求综合在报价中。

10. 工程量清单与图纸不一致之处，以工程清单为准，清单未注明之处，以设计图纸为准。

11. 工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目主要内容，若有未列的其它内容由投标人按照招标文件、设计图纸、规范等资料要求及投标人自身深化设计方案综合考虑，设计及规范等资料未明确的由投标人根据现场考察、施工经验和相关资料综合考虑。投标人应认真阅读图纸设计说明和节点详图，均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中。

12. 人工费由投标单位自主报价。

13. 投标单位在投标报价中，规费和税金必须足额计取，取费基数及费率须按规定计取不得调整，否则按废标处理。

14. 投标单位在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。工程量清单计价表中的综合单价应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、制作费、运输费、安装费、管理费、利润、自主报价材料的采保费、损耗等，并考虑风险因素，以及为完成本工程项目（清单子目）的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用，以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务。

15. 变更价款确定的原则：

（1）清单中已有适用于变更工程的价格，按清单已有的价格变更清单价款。

（2）清单中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更清单价款。

（3）清单中没有适用或类似于变更的工程的价格，套用 2016 山东省建筑、安装工程消耗量定额及适用的价目表，结算价按（1-中标价/控制价）的比率下浮，不低于 5%。

16. 特殊项目暂估价（货梯）：1#车间 200000 元；2#车间 200000 元；3#车间 200000 元；4#车间 200000 元；5#车间 200000 元；按其他项目清单中特殊项目暂估价正常取费，否则按废标处理。

17. 暂列金计取：1#车间 908000 元；2#车间 908000 元；3#车间 908000 元；4#车间 908000 元；5#车间 531000 元；按其他项目清单中暂列金额正常取费，否则按废标处理。

18. 本项目可调价材料（暂定材料价格）：钢材、木材、水泥、商砼。以可调价材料一览表基准单价（含税）单价为基准价格，合同履行期间材料单价涨幅超过±5%的，按实进行调整。

投标单位在投标报价时必须以可调价材料一览表基准单价（含税）单价为基准价格进行报价，否则按废标处理。

19. 此次清单表格仅供参考，以投标系统自动生成的表格为准。

2、工程量清单与计价表

后附系统自动生成的清单表格

3、可调价材料一览表后附

第二卷

第六章 图 纸（电子版图纸系统里面下载）

第三卷

第七章 技术标准和要求

第一节 工程说明

1 工程概况

1.1 本工程基本情况如下：

工程名称：乳山市滨海新区大健康产业园 1#-5#车间工程施工

乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程位于乳山市台湾路以北，竹海路以西，天柱山路以南。本工程总建筑面积为49911.23m²（1#、2#、3#、4#车间建筑面积均为10923.99m²，5#车间建筑面积为6215.27m²），建筑层数地上2层，建筑高度为11.4m，一层层高6.0m，二层层高5.4m，局部货梯机房高3m，功能为车间，结构形式为框架结构，设计合理使用年限50年，抗震设防烈度7度。计划投资约9000万元，工期360日历天。标段划分：共分为一个标段。

工期：360 日历天。

质量要求：合格标准。

招标范围：图纸范围内的 1#-5#车间土建、装饰、通风、强电、弱电、消防等工程施工及保修。

技术要求：按图纸及招标文件要求执行

合同计价方式：本工程采用固定综合单价合同。

报价要求：

报价应包括以下内容：（1）图纸范围内的 1#-5#车间土建、装饰、通风、强电、弱电、消防等工程施工及保修所发生的人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、运杂费、安装费、缺陷修复及质保期费用、保险费、管理费、规费、利润、税金；（2）投标费；（3）工程达到合格要求所发生的其它一切费用。

（1）每个投标单位应按照所提供的工程量清单当中的工程量计算出综合单价和总价，

综合单价需分析单价构成。

（2）投标报价按照施工图纸、现行的施工规范的要求及附件说明要求计算报价。

（3）投标报价与清单报价不符以清单报价为准。

1.2 本工程施工场地(现场)具体地理位置：乳山市台湾路以北，竹海路以西，天柱山路以南。

第二节 适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程

说明：本节内容只需列出规范、标准、规程等的名称、编号等内容。本节由招标人根据国家、

行业和地方现行标准、规范和规程等，以及项目具体情况摘录。

依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到下列现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。并不限于以下规范，如有最新规范，按照最新规范执行：

- 1 工程测量规范（GB50026-2007）；
- 2 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2012）；
- 3 《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）；
- 4 《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）；
- 5 《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）；
- 6 《建筑结构制图标准》（GB/T50105-2010）；
- 7 《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）；
- 8 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；
- 9 《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）
- 10 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）
- 11 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2012）
- 12 《屋面工程施工质量验收规范》（GB50207-2012）
- 13 《地下防水工程施工质量验收规范》（GB50208-2011）
- 14 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB50210-2011）
- 15 《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）
- 16 《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411—2007）
- 17 《建筑工程施工质量验收统一验收标准》（GB50300/2013）
- 18 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）
- 19 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）
- 20 《改性无机粉复合建筑饰面片材应用技术规程》CECS376：2014
- 21 《改性无机粉复合建筑饰面片材》建材行业标准号：JC/T2219-2014

国家及威海市现行的其它与本工程相关的技术规范、质量规范及验收规范
当地建设行政主管部门有关规定

第 四 卷

第八章 投标文件格式

- 1、本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 word 或 pdf 文档的固定格式，其他相关内容以威海市建设工程电子交易系统自动生成的唯一水印码的格式为准。
- 2、投标人应按照招标文件要求在电子投标文件指定位置上签电子单位公章或电子个人印章（无需先在书面投标文件里盖章再扫描上传）。

附件：

投标承诺书

本单位郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，参加
_____项目的投标。

一、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的，不弄虚作假，骗取中标。

二、不与招标人、其他投标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。

三、不向招标人或评标委员会成员或相关人员行贿，以牟取中标。

四、不存在任何形式的挂靠、借用资质参加投标和串通投标的行为。

五、保证按照招标文件及中标通知书规定，签署施工合同提交履约保证金。

六、保证中标后，自行独立完成工程项目的施工，不违法转包、分包。

七、自觉遵守国家有关质量、安全及农民工的有关规定。

八、本单位若有违反承诺内容的行为，愿意接受建设行政主管部门的处罚，并承担相应的法律责任。

投标单位：_____（印章）

法定代表人（印章）：_____电话：

年 月 日

投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施。

五、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况 and 材料。

六、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

七、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位：

（单位印章/法人印章）

年 月 日

法定代理人或其委托代理人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地 址：

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：

姓 名：_____性 别：

年 龄：_____职 务：

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（印章）

_____年_____月_____日

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人、授权人身份证复印件附后

投 标 人：_____（印章）

法定代表人：_____（印章）

_____年_____月_____日

选派建造师委托书

_____（代理机构）：

_____（投标人全称）的法定代表
人_____同志，任本单位_____之职，现代表本单位委任_____同志为参加建
设单位_____建设的_____项目的建造师，该工程我单位若能中标，凡本工程
执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面的工作由其代表本
单位全面负责。

投标人（全称）_____（印章）

法定代表人 _____（印章）

年 月 日

注：身份证复印件附后。

项目管理机构

(一) 项目管理机构组成表

[illegible]

(二) 主要人员简历表

附 1: 建造师简历表

姓 名		年 龄		学 历	
职 称		职 务		拟在本工程任职	建造师
注册建造师执业资格等级			级	建造师专业	
毕业学校	年毕业于		学校	专业	
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目名称			工程概况说明	发包人及联系电话

后附：建造师注册资格证书、安全生产考核合格证书彩色扫描件

附 2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指技术负责人、施工员、质检员、专职安全员、材料员、资料员。

岗位名称：			
姓名		年龄	
性别		毕业院校	
专业		毕业时间	
拥有的职业资格		专业职称	
职业资格证书编号		工作年限	
主要工作业绩及担任的主要工作			

后附：技术负责人和专职安全人员的证书彩色扫描件

近X年所承建类似工程情况一览表

建设单位	项目名称及建设地点	建设规模	开竣工日期	合同价格	质量达到标准	合同履行情况

目前正在承建工程情况一览表

建 设 单 位	项目名称及 建设地点	建设规模	计划开竣工 日期	合同价 格	质量要求 标准

投标函附录-1

工程名称：_____（项目名称）

工程名称	报价（元）	质量标准	工期
_____工程	投标报价：_____（大写） 小写：¥_____ 元	质量标准：合格	_____日历天

投标人（印章）：

法定代理人（印章）：

日期：____年____月____日

近X年来企业质量获奖工程一览表

工程名称	建设单位	建筑面积	获何奖项	获奖时间

注：该表可复制，该表后所附获奖证书彩色扫描件顺序应与本表所填顺序一致。

近X年企业获奖情况一览表

获奖内容	发证机构	获奖级别	获奖时间

注：该表可复制，该表后所附获奖证书彩色扫描件顺序应与本表所填顺序一致。

附录1

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第1页 共3页

序号	标题	分值	评分标准
威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [100.00]			
1	资格审查 [合格制]		
1.1	法定代表人身份证明或授权委托书	合格制	上传word或pdf格式的文档,内容为企业法定代表人身份证复印件及法人身份证明(若法定代表人参加投标)或企业法定代表人身份证复印件、授权委托书(若授权代表参加投标)
1.2	投标保证金证明	合格制	<p>上传word或pdf格式的文档</p> <p>注: 1、电汇、网上银行转账形式须上传系统投标人基本户开户证明、转账凭证等材料彩色复印件。</p> <p>2、若采用电子保函形式提交投标保证金的,需要通过威海市建设工程电子化交易投标保证金第三方服务平台自主选择电子投标保证金参与投标。投标文件上传电子保函保单或保函凭证。</p> <p>3、若采用银行保函形式,要求银行保函由投标人开立基本账户的银行针对本工程出具,有效期不少于投标有效期满后30天,投标文件中附银行保函彩色复印件。</p> <p>4、如选择保险保函方式,需上传: 1) 保险费汇款证明及有效发票; 2) 企业开户许可证; 3) 有效保函; 4) 保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明; 5) 保险机构通过上述网站公开信息的查询截图; 6) 保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设有服务机构营业执照。</p> <p>5、根据威海市住房和城乡建设局关于印发《威海市建筑市场主体信用评价实施细则(试行)》的通知(威住建通字〔2019〕76号)的要求,2019年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价为AAA级(须同资质要求相对应)的建筑市场主体可免于缴纳工程投标保证金,信用评价为AA级(须同资质要求相对应)的建筑市场主体当投标保证金高于20万元时只需缴纳20万元。投标文件须附2019年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价等级的证明材料。</p>
1.3	项目管理机构	合格制	上传word或pdf格式的文档,内容包括项目负责人、技术负责人及管理人员,需附相关证书及社保证明。填写项目负责人简历表。 (项目管理机构组成表请在资信标一项中选择人员) 在此注明“项目管理机构与资格预审申请文件一致”,否则否决其投标。
1.4	投标人信用承诺书	合格制	上传word或pdf格式的文档,内容为投标承诺书和信用承诺书
1.5	资格预审通过通知书	合格制	上传word或pdf格式的文档,内容为招标人盖章的资格预审通过通知书彩色扫描件
2	技术标 [15.00]		
2.1	施工总平面图布置设计合理	1.50	(1.5分)对工程整体有深刻认识,表述清晰完整,施工段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计合理
2.2	施工方案和技术措施合理,对关键工序有针对性	1.50	(1.5分)施工方案和技术措施合理,对关键工序和关键部位施工具有针对性,措施得力、经济、安全、可行
2.3	针对本工程的通病治理措施	1.50	(1.5分)有完整的质量保证措施,先进可行,有针对本工程的通病治理措施
2.4	安全文明措施和应急救援预案	1.50	(1.5分)针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案,且措施齐全,预案可行
2.5	环境、地下管网、地上设施保护,冬季、雨季施工方案	1.50	(1.5分)环境保护措施安全得力,减少噪音、降低环境污染、扬尘治理措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等,冬季、雨季施工方案
2.6	绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用	1.50	(1.5分)绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用
2.7	施工进度计划和进度措施	1.50	(1.5分)施工进度计划和进度措施(包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等)
2.8	资源配备计划	1.50	(1.5分)资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理,与进度计划呼应,满足施工需
2.9	项目管理机构人员配备齐全合理	1.50	(1.5分)项目管理机构人员配备齐全合理(采用暗标方式,不得涉及人员姓名、公司名称等暴露投标人身份的内容)

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第2页 共3页

序号	标题	分值	评分标准
2.10	成品保护、工程保修制度、总包和分包配合	1.50	(1.5分) 成品保护、工程保修制度、总包和分包配合、与发包、分包、监理、设计的配合等
3	资信标 [10.00]		
3.1	企业信用及考核情况	3.00	上传word或pdf格式的文档,内容为企业近一年(2020.07.21—2021.07.20)未发生任何违纪、违规情况者得1.0分,有违法违规行扣分的,按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算,扣分无下限。 企业2019年度,参加市级及以上建设主管部门评定的信用等级评价为优良的(优良就是信用等级评价的最高等级),或威海市建筑业协会评定的信用等级评价AAA级的,得2.0分。投标单位若在其他城市同时评定信用等级的,以同一年度内信用等级评价最低级别为准。 备注:附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询页面截图;附市级及以上建设行政主管部门或威海市建筑业协会信用等级评价的文件或官网截图。以开标日“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询结果为准。
3.2	项目管理机构	2.00	通过系统选择项目班子成员 项目管理机构成员必须与资格预审申请文件一致,得2分
3.3	项目经理工程获奖情况	1.00	上传word或pdf格式的文档,内容为项目经理近两年(2019.07.21—2021.07.20)承揽工程获奖情况加分按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算且只计同类工程,以“威海市住房和城乡建设局”网站备案的工程获奖信息为准,最高得1.0分。 备注: (1) 同类工程见投标人须知前附表类似项目要求; (2) 附“威海市住房和城乡建设局”网站备案查询页面截图; (3) 工程名称如不能体现同类工程,应附获奖工程的中标通知书和协议书、工程接收证书(工程竣工验收证书)、已标价工程量清单的复印件。
3.4	项目经理信用情况	1.00	上传word或pdf格式的文档,内容为项目经理近一年(2020.07.21—2021.07.20)未发生任何违纪、违规情况者得1.0分,有违法违规行扣分的,按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算,扣分无下限;以“威海市住房和城乡建设局”网站备案的信息为准。 附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询页面截图。
3.5	企业业绩	3.00	通过系统勾选所使用的业绩:近三个年度内(以验收报告时间为准),投标人提供的已完工的建筑工程单项合同额1000万元及以上的,每有一项得1.5分,最高得3.0分。系统中需上传中标通知书、合同、验收报告扫描件,否则该项不得分。
4	商务标 [75.00]		
4.1	投标报价	60.00	基准价计算方式:综合平均法。 评标基准价C=投标价算术平均值A×下浮系数K1×权重比例Q1+招标控制价B×下浮系数K2×权重比例Q2。 投标价算术平均值A计算过程:(n为有效投标人个数) 当n≤6时,A=所有有效标书报价的算术平均值 当6<n≤9时,A=所有有效标书报价中最高价、1个最低价后的算术平均值 当n>9时,A=所有有效标书报价中最高价、2个最低价后的算术平均值 B:招标控制价。 K1:0.96,0.965,0.97,0.975,0.98。 K2:0.97。 Q:权重比例Q1+Q2=100%,Q1、Q2取值均应≥30%。Q1:0.3,0.31,0.32,0.33,0.34。 以评标基准值为基准,投标报价与基准进行比较,相同得满分 每高于基准价1%,扣减1分,扣完为止。 每低于基准价1%,扣减0.5分,扣完为止。 偏离不足1%时,按照插入法计算得分,分数保留两位小数
4.2	措施费项目报价	3.00	基准价计算方式:平均法 评标基准价为各投标报价中相应措施费项目报价金额的算术平均值。 算术平均值计算过程:(n为有效投标人个数) 当n≤4时,A=所有有效标书报价的算术平均值 当n>4时,A=所有有效标书报价中最高价、1个最低价后的算术平均值 以评标基准值为基准,投标报价与基准进行比较,相同得满分 每高于基准价1%,扣减0.3分,扣完为止。 每低于基准价1%,扣减0.3分,扣完为止。 偏离不足1%时,按照插入法计算得分,分数保留两位小数

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第3页 共3页

序号	标题	分值	评分标准
4.3	分部分项	12.00	<p>基准价计算方式：平均法评标基准价为各投标报价中相应分部分项综合单价金额的算术平均值。</p> <p>算术平均值计算过程：（n为有效投标人个数）</p> <p>当$n \leq 4$时，A = 所有有效标书报价的算术平均值</p> <p>当$n > 4$时，A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值</p> <p>清单全部参与评审</p> <p>清单基本分数计算方式：总分值 / 清单项目个数</p> <p>清单单项得分规则：以基准价为基础，清单单(合)价每高 1% 减1/N，减完为止。每低 1% 减0.5/N，减完为止</p> <p>总得分 = 参与评审的每项清单得分之和</p>

其他注意事项

控制价 : 88562850.00

专家个数 :7

投标人报价方式 :总价（元）

定标方式 :推荐候选人3名

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第1页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	1#车间工程							
	土建							
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑 3.取土运距:综合考虑	m2	5431.34			
2	010103004001	竣工清理		m3	62101.2			
3	010101002001	机械挖一般土方	1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：4m以内 3.弃土运距：场内	m3	9948.94			
4	010101002002	人工清槽	1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：0.3m以内 3.弃土运距：场内	m3	626.78322			
5	010103001001	回填方	1.密实度要求：综合考虑 2.填方材料品种：土方 3.填方来源、运距：综合考虑	m3	8902.78			
6	010501001001	独立基础垫层	1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C15	m3	133.378			
7	010501004001	满堂基础（货梯底板）	1.混凝土种类：P6抗渗商砼 2.混凝土强度等级：C30	m3	3.24			
8	010501003001	独立基础	1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C30	m3	574.592			
9	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C30 3.种类、断面：详见图纸	m3	647.752			
10	010502002001	构造柱	1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C25 3.种类、断面：详见图纸	m3	38.6			
11	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C30 3.断面：详见图纸	m3	772.194			
12	010503004001	圈梁	1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C25 3.位置、断面：详见图纸	m3	17.6			
13	010503005001	过梁	1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C25	m3	0.52			
14	010504001001	直形墙	1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C30 3.位置：电梯井墙	m3	2.965			
15	010505001001	有梁板	1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C30	m3	1272.68			
16	010505003001	平板	1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C30	m3	220.149			
17	010505007001	挑板	1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C30 3.位置：详见图纸	m3	0.138			
18	010506001001	直形楼梯	1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C30 3.踏步板：厚度160mm	m2	16.195			
19	010506001002	直形楼梯	1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C30 3.踏步板：厚度130mm	m2	5.8			
20	010506001003	直形楼梯	1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C30 3.踏步板：厚度100mm	m2	45.272			
21	010506001004	直形楼梯	1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C30 3.位置：休息平台板 4.厚度100mm	m2	81.122			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第2页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
22	010507005001	压顶	1.断面尺寸:详见图纸 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C25	m3	44.96			
23	010515001001	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 三级 ϕ 6	t	4.668			
24	010515001002	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 三级 ϕ 8	t	57.148			
25	010515001003	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 三级 ϕ 10	t	5.812			
26	010515001004	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 三级 ϕ 12	t	7.803			
27	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 ϕ 6	t	6.542			
28	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 ϕ 8	t	98.092			
29	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 ϕ 10	t	13.701			
30	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 ϕ 12	t	27.955			
31	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 ϕ 14	t	10.957			
32	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 ϕ 16	t	25.421			
33	010515001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 ϕ 18	t	35.418			
34	010515001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 ϕ 20	t	36.72			
35	010515001013	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 ϕ 22	t	36.2			
36	010515001014	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 ϕ 25	t	72.452			
37	010515001015	墙体拉结筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 ϕ 6	t	1.88			
38	010515009001	马凳钢筋	1.钢筋种类:三级 2.规格:6	t	0.982			
39	010515011001	植筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 ϕ 6	根	3176			
40	010515011002	植筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 ϕ 8	根	624			
41	010515011003	植筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 ϕ 12	根	432			
42	010515011004	植筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 ϕ 14	根	64			
43	010516003001	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:三级钢 ϕ 14	个	96			
44	010516003002	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:三级钢 ϕ 16	个	1361			
45	010516003003	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:三级钢 ϕ 18	个	1439			
46	010516003004	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:三级钢 ϕ 20	个	701			
47	010516003005	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:三级钢 ϕ 22	个	207			
48	010516003006	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:三级钢 ϕ 25	个	352			
49	010515003001	钢筋网	1.钢筋种类、规格:圆4@250 2.位置:楼梯间、人流通道	t	0.584			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第3页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
50	010515009002	钢筋间隔件		个	26066			
51	010606008001	钢梯	1.钢材品种、规格: L13J8 P98 2.钢梯形式: 直梯	t	0.03			
52	010507004001	台阶	1.踏步高、宽: 150mm*300mm 2.混凝土种类: 商砼 3.混凝土强度等级: C15	m3	0.58			
53	010512008001	预制盖板制作、安装、灌缝	1.位置: 屋面变形缝 2.安装高度: 三层以内 3.混凝土强度等级: C20 4.做法: L13J14P26①	m3	2.17			
54	010903003001	柱面砂浆防水(防潮)	1.防水层做法: 20厚 2.砂浆厚度、配合比: 水泥砂浆1:2 3.位置: ±0.00以下	m2	1007.27			
55	010904003001	砌体墙身竖直防潮层	1.20mm厚1:2.5水泥砂浆, 热沥青两道 2.位置: 室内地坪以下	m2	336			
56	010904003002	砌体墙身水平防潮层	1.水平抹1:2水泥砂浆30mm (砂浆内掺5%防水剂) 2.位置: 室内地坪下60mm处	m2	102			
57	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级: MU20蒸压粉煤灰砖 240×115×53 2.基础类型: 条形 3.砂浆强度等级: M5.0砂浆	m3	39.67			
58	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级: A3.5蒸气加气混凝土块 2.墙体类型: 轻质砌块墙 240厚 3.砂浆强度等级: M5.0混浆	m3	294.65			
59	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级: A3.5蒸气加气混凝土块 2.墙体类型: 轻质砌块墙 300厚 3.砂浆强度等级: M5.0混浆	m3	150.56			
60	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级: M15蒸压粉煤灰砖 2.墙体类型: 砖墙240厚 3.砂浆强度等级、配合比: M5.0砂浆	m3	95.45			
61	01B001	平开夹板套装门	1.做法详见图纸 2.规格尺寸: 0.9*2.1 3.包含五金配件和锁	套	4			
62	01B002	平开夹板套装门	1.做法详见图纸 2.规格尺寸: 1.5*2.4 3.包含五金配件和锁	套	1			
63	01B003	乙级防火门	1.做法详见图纸 2.规格尺寸: 1.5*2.4	m2	21.6			
64	01B004	铝合金平开门	1.做法详见图纸 2.规格尺寸: 中空玻璃 5+12A+5	m2	17.49			
65	01B005	普通铝合金平开全玻门	1.位置: 屋面机房层	m2	7.2			
66	01B006	铝合金推拉窗	1.做法详见图纸 2.规格尺寸: 中空玻璃 5+12A+5	m2	1283.87			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第4页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
67	01B007	铝合金手摇中悬窗	1.做法详见图纸 2.规格尺寸:中空玻璃5+12A+5	m ²	320.61			
68	01B008	护窗栏杆	1.做法详见L13J6 P68-3a 2.规格尺寸:900mm	m	55.1			
69	01B009	不锈钢栏杆	1.做法详见L3J8 2/15 2.位置:楼梯	m	44.84			
70	01B010	卫生间成品隔断	1.做法详见L13J11P101②	m ²	71.14			
71	01B011	成品拖布池	1.做法详见L13J11P126②	座	2			
72	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:做法详见图纸 2.PVC水落管Φ150含落水口、落水斗	m	183.6			
73	010902004002	屋面排水管	1.排水管品种、规格:做法详见图纸 2.PVC水落管Φ100	m	3			
74	011001001001	保温隔热屋面	1.1:6憎水珍珠岩最薄处30厚,平均厚度150厚 2.1:2.5水泥砂浆找平20厚 3.65厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温层 4.C20细石砼找平层30厚 5.0.4厚聚乙烯膜一层 6.20厚1:2.5水泥砂浆找平压光 7.详细做法:见图集L13J1屋105-1F9-65B1(2C)	m ²	5326.2			
75	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.7厚聚乙烯丙纶卷材+1.3厚聚合物砂浆 2.防水层数:两遍 3.防水层做法:详见L13J1屋105-1F9-65B1(2C)	m ²	5459.26			
76	010902009001	屋面分隔缝	1.分隔缝材质:密封胶 2.分隔缝厚度:1m*1m分格,缝宽20	m	21837			
77	011001001002	保温隔热雨篷	1.专用界面剂一道 2.30厚无机保温砂浆 3.1:2.5水泥砂浆6厚 4.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 5.刷真石漆,颜色见图纸 6.详细做法:见图纸	m ²	259.25			
78	010904004001	楼(地)面、墙面变形缝	1.铝合金面板 2.做法:L13J14P5①	m	204.68			
79	010904004002	变形缝	1.止水带 2.做法:L13J14P5①	m	180.48			
80	010904004003	变形缝	1.外墙EPS板填缝 2.做法:L13J14P21①	m	24.2			
81	010904004004	变形缝	1.屋面聚苯乙烯塑料棒填缝 2.做法:L13J14P26①	m	48.24			
82	010902001002	屋面变形缝卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.7厚聚乙烯丙纶卷材+1.3厚聚合物砂浆 2.防水层数:一遍 3.防水层做法:L13J14P26①	m ²	123.01			
83	010904003003	屋面变形缝	1.防水层做法:防水砂浆 2.砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆1:2.5 3.做法:L13J14P26①	m ²	36.18			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第5页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
84	010103001002	室内回填方	1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:土方 3.填方来源、运距:综合考虑	m3	267.11			
85	010201017001	地瓜石灌砂垫层	1.厚度:15cm 2.材料品种及比例:地瓜石灌砂 3.位置:一层地面	m3	801.34			
86	010201017002	砼垫层	1.厚度:10cm 2.材料品种及比例:C20砼 3.位置:一层车间地面	m3	518.86			
87	010201017003	砼垫层	1.厚度:4cm 2.材料品种及比例:C20砼 3.位置:一层地面	m3	213.69			
88	011001005001	保温隔热地面	1.保温隔热部位:一层 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:60厚挤塑聚苯乙烯泡沫板	m2	5342.28			
89	010201017004	砼垫层	1.厚度:6cm 2.材料品种及比例:C20砼 3.位置:一层地面(卫生间、楼梯间门厅)	m3	9.22			
90	010902001003	卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.9厚聚乙烯丙纶卷材+1.3厚聚合物砂浆 2.防水层数:一遍 3.防水层做法:详见L13J1地(楼)201 2F7 204 2F7 4.位置:卫生间、楼梯间、门厅	m2	410.86			
91	010904002001	地面防水涂料	1.防水膜品种:合成高分子 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.位置:一层车间地面 4.反边高度:300mm	m2	5310.54			
92	010507001001	散水	1.名称:水泥砂浆散水 2.做法:详见L13J1散3 3.范围:建筑物周围 4.宽度:800mm	m2	216.62			
93	010507001002	坡道	1.名称:坡道 2.做法:详见L13J9-1 7/97	m2	113.28			
94	010201017005	台阶垫层	1.厚度:30cm 2.材料品种及比例:地瓜石灌浆 3.位置:一层室外	m3	15.04			
95	010507004002	台阶	1.踏步高、宽:140mm*350mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C20	m3	3.01			
装饰								
1	011101005001	彩色砼楼地面	1.C25彩色砼面层50厚 2.位置:一层、二层、三层楼面 2.做法:见图集L13J1地103F1楼103	m2	10444.97			
2	011101006001	细石砼找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:C20细石砼40厚 2.部位:卫生间	m2	35.39			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第6页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	011102003001	块料楼地面	1.位置:卫生间 2.结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆30厚 3.面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖300*300 4.做法:详见L13J1地(楼)201	m ²	70.78			
4	011102001001	石材楼地面	1.位置:楼梯间、门厅 2.结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆30厚 3.面层材料品种、规格、颜色:大理石 4.做法:详见L13J1地(楼)204	m ²	146.63			
5	011105002001	石材踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.做法:见图集L13J1踢4B、C 3.面层材料品种:大理石	m ²	21.56			
6	011105001001	踢1B、C水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.刷专用界面剂一遍 3.12厚1:3水泥砂浆 4.6厚1:2水泥砂浆抹面压光 5.位置:同房间地面相匹配	m	885			
7	011106001001	石材楼梯面层	1.素水泥浆一道 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.20厚大理石板,稀水泥砂浆或彩色水泥砂浆擦缝, 楼梯踏面前缘设防滑条 4.L13J1楼204 5.部位:楼梯段	m ²	148.39			
8	011105002002	石材踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.做法:见图集L13J1踢4B、C 3.面层材料品种:大理石楼梯异形	m ²	9.09			
9	011107004001	水泥砂浆台阶面	1.名称:台阶面层 2.做法:详见L13J9-12/102	m ²	53.02			
10	011204003001	块料墙面	1.墙体类型:内墙卫生间 2.面层材料品种、规格:面砖300*600 3.做法:L13J1内墙6C-F1	m ²	226.71			
11	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.刷专用界面剂一道 3.7厚1:1:6水泥石灰砂浆 4.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆找平 5.刮腻子刷白色乳胶漆 6.做法:L13J1内墙3B、C	m ²	2540.77			
12	011202001001	柱面一般抹灰	1.刷专用界面剂一道 2.9厚1:1:6水泥石灰砂浆 3.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆找平 4.刮腻子刷白色乳胶漆 5.做法:L13J1内墙3B、C	m ²	1606.77			
13	011201001002	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.刷专用界面剂一道 3.9厚1:3水泥砂浆 4.6厚1:2.5水泥砂浆找平 5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 6.真石漆外墙,颜色见图纸 7.做法:L13J1外墙7B	m ²	2916.22			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第7页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	011505001001	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色: 大理石台面及裙边及挡水板	m2	3.96			
15	011302001001	吊顶天棚	1.位置:卫生间 2.配套金属龙骨 3.铝合金条形板 4.做法:L13J1 棚13	m2	66.39			
16	011301001001	天棚抹灰	1.板底面清理干净 2.5厚1:1:4水泥石灰砂浆打底 3.3厚1:0.5:3水泥石灰砂浆找平 4.刮腻子刷白色乳胶漆 5.做法:L13J1 顶5	m2	14956.72			
安装								
1	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格: 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求: 7.接口形式:咬口	m2	12.19			
2	031201002001	设备与矩形管道刷油	1.除锈级别: 2.油漆品种:防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:一遍 4.标志色方式、品种:	m2/m	12.19			
3	030703001001	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.型号:320*250 3.规格: 4.质量: 5.类型: 6.支架形式、材质:	个	2			
4	030703001002	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.型号:200*200 3.规格: 4.质量: 5.类型: 6.支架形式、材质:	个	2			
5	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨百叶风口 2.型号: 3.规格:320*250 4.质量: 5.类型: 6.形式:	个	2			
6	030404033001	风扇	1.名称:卫生间排气扇 2.型号:ST-8-2型 3.规格:风量310m3/h, 转速1200r/min, 功率0.037KW 4.安装方式:吸顶	台	5			
7	030408009001	防火隔板	1.名称:挡烟垂壁 2.材质:无机纤维防火布 3.方式:固定式 4.部位:	m2	1148.4			
8	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN125 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求: 6.管道标识设计要求:	m	282.8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第8页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求: 6.管道标识设计要求:	m	3			
10	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN70 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求: 6.管道标识设计要求:	m	130.7			
11	030901010001	室内消火栓	1.安装方式:箱底距地0.88米 明装 2.型号、规格:箱体为 700*1000*240, SNJ65型消 防栓	套	16			
12	030901010002	室内消火栓	1.安装方式:箱底距地0.88m 明装 2.型号、规格:箱体为 700*1000*240, SN65型消 防栓	套	16			
13	030901010003	室内消火栓	1.安装方式:箱底距地0.88m 明装 2.型号、规格:箱体为 700*1000*240, 试验用消防 栓	套	1			
14	030901013001	灭火器	1.形式:一组两具磷酸铵盐 干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4型	组	28			
15	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:DN125闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级: 4.连接形式:沟槽连接 5.焊接方法:	个	2			
16	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:DN125蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级: 4.连接形式:沟槽连接 5.焊接方法:	个	10			
17	031003003003	焊接法兰阀门	1.类型:DN125波纹管 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级: 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:	个	2			
18	031003003004	焊接法兰阀门	1.类型:DN75蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级: 4.连接形式:沟槽连接 5.焊接方法:	个	33			
19	031003001001	螺纹阀门	1.类型:双活接铜球阀 2.规格、压力等级: DN25 3.连接形式: 螺纹连接	个	1			
20	031003001002	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级: DN25 3.连接形式: 螺纹连接	个	1			
21	031004014001	给、排水附(配) 件	1.材质:放水龙头 2.型号、规格: DN25 3.安装方式:	个(组)	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第9页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
22	031002003001	套管	1.名称、类型:进户防水套管 2.材质: 3.规格:DN125 4.填料材质: 5.预留洞口	个	2			
23	031002003002	套管	1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质: 3.规格:DN70 4.填料材质: 5.预留洞口	个	18			
24	031002001001	管道支架	1.规格: DN125 2.管架形式:一般管架	Kg/套	44			
25	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:玻璃丝绵保温管 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:133以内 4.软木品种:	m ³	11.568			
26	031208007001	防潮层、保护层	1.材料:PAP保护层	m ² /kg	304.41			
27	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表 2.型号: 3.规格: 4.压力表弯材质、规格: 5.挠性管材质、规格: 6.支架形式、材质: 7.调试要求: 8.脱脂要求:	台	1			
28	030905002001	水灭火控制装置调试	系统形式:消防栓系统	点	1			
29	03B001	φ1000消防阀门井(详见图集L13S2-P32-36)	1.规格型号: 2.土方挖填	座	2			
30	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPRDN50, S4.0系列 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	14.9			
31	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPRDN40, S4.0系列 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	19.9			
32	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPRDN32, S4.0系列 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	13.7			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第10页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
33	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPRDN25, S4.0系列 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	19.2			
34	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPRDN15, S4.0系列 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	7.6			
35	031002003003	套管	1.名称、类型:进户防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN50 4.填料材质: 5.预留洞口	个	1			
36	031002003004	套管	1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN40 4.填料材质: 5.预留洞口	个	2			
37	031002003005	套管	1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN32 4.填料材质: 5.预留洞口	个	1			
38	031003013001	水表	1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:LXS-40型 DN50 3.连接形式:丝接 4.附件配置:DN50闸阀、过滤器、止回阀、放水龙头各一个	组(个)	1			
39	031003001003	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.焊接方法:	个	2			
40	031003001004	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.焊接方法:	个	5			
41	031003001005	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.焊接方法:	个	2			
42	031003001006	螺纹阀门	1.类型:双活接铜球阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.焊接方法:	个	3			
43	031003001007	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.焊接方法:	个	3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第11页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
44	031004004001	洗涤盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:台上洗手盆 3.组装形式:丝接 4.附件名称、数量:DN15冷热立式水龙头, DN31镀铬存水弯下水 5.预留洞口及堵洞	组	6			
45	031004006001	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式大便器 3.组装形式: 4.附件名称、数量:脚踏阀安装 5.预留洞口及堵洞	组	20			
46	031004007001	小便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:650型立挂式小便器 3.组装形式:延时自闭阀 4.附件名称、数量:下水管安装 5.预留洞口及堵洞	组	8			
47	031004008001	其他成品卫生器具	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:拖布池 3.组装形式: 4.附件名称、数量:DN20水嘴、DN75地漏各一个 5.预留洞口及堵洞	组	2			
48	031004014002	给、排水附(配)件	1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN50地漏,具有防涸功能 3.安装方式: 4.预留洞口及堵洞	个(组)	6			
49	031004014003	给、排水附(配)件	1.材质:PVC100清扫口 3.安装方式: 4.预留洞口及堵洞	个(组)	4			
50	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U双壁中空内螺旋消音管 De110 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	24.8			
51	031001006007	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC芯层发泡管 De110 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	55.6			
52	031001006008	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC芯层发泡管 De75 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	3.8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第12页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
53	031001006009	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC芯层发泡管 De50 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	10.4			
54	031001005001	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:铸铁管 DN100 4.连接形式:平口对接 5.接口材料:橡胶圈接口 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	13.3			
55	03B002	管道土方挖填	1.综合考虑	m ³	60.81			
56	031001006010	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE DN200 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	102.3			
57	031001006011	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE DN160 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	98.4			
58	031001006012	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE DN100 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	9.1			
59	031004014004	给、排水附(配)件	1.材质:铸铁 2.型号、规格:87型雨水斗 3.安装方式:	个(组)	8			
60	03B003	成品塑料雨水检查井	1.规格型号: ϕ 700, 混凝土井盖及井圈安装 2.土方挖填	座	2			
61	03B004	成品塑料污水检查井	1.规格型号: ϕ 700, 混凝土井盖及井圈安装 2.土方挖填	座	1			
62	03B005	水表井	1.规格型号: (详见图集 L13S2-P32-36) 2.土方挖填 3.水表井加锁防护并采取防冻措施	座	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第13页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
63	030404017001	配电箱	1.名称:1AP箱 2.型号: 3.规格:1800*800*400 4.基础形式、材质、规格: 混凝土防水基础高20cm 5.接线端子材质、规格: 50mm ² 、6mm ² 、 10mm ² 、25mm ² 、 35mm ² 、16mm ² 等铜接线 端子 6.端子板外部接线材质、规格: 7.安装方式:距地20cm靠墙 安装	台	1			
64	030404017002	配电箱	1.名称:2AP箱 2.型号: 3.规格:1800*800*400 4.基础形式、材质、规格: 混凝土防水基础高20cm 5.接线端子材质、规格: 6mm ² 、10mm ² 等铜接线 端子 6.端子板外部接线材质、规格: 7.安装方式:距地20cm靠墙 安装	台	1			
65	030404017003	配电箱	1.名称:AL箱 2.型号: 3.规格:600*500*160 4.基础形式、材质、规格: 5.接线端子材质、规格: 2.5mm ² 、4mm ² 等铜接 线端子 6.端子板外部接线材质、规格: 7.安装方式:距地150cm暗装	台	4			
66	030404017004	配电箱	1.名称:AE箱 2.型号: 3.规格:420*600*200 4.基础形式、材质、规格: 5.接线端子材质、规格: 2.5mm ² 、等铜接线端子 6.端子板外部接线材质、规格: 7.安装方式:距地150cm明装	台	4			
67	030404017005	配电箱	1.名称:1AT1箱 2.型号: 3.规格:600*400*160 4.基础形式、材质、规格: 5.接线端子材质、规格: 2.5mm ² 、4mm ² 等铜接 线端子 6.端子板外部接线材质、规格: 7.安装方式:距地150cm明装	台	1			
68	030404017006	配电箱	1.名称:3APt箱 2.型号: 3.规格:600*600*200 4.基础形式、材质、规格: 5.接线端子材质、规格: 2.5mm ² 、4mm ² 、 16mm ² 、25mm ² 等铜接线 端子 6.端子板外部接线材质、规格: 7.安装方式:距地150cm明装	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第14页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
69	030404017007	配电箱	1.名称:1AE3箱 2.型号: 3.规格:420*600*200 4.基础形式、材质、规格: 5.接线端子材质、规格:2.5mm ² 铜接线端子 6.端子板外部接线材质、规格: 7.安装方式:距地150cm明装	台	1			
70	030408006001	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.型号:ZR-YJV-4*240 3.规格: 4.材质、类型: 5.安装部位:户内、户外各一个 6.电压等级(kV):1KV	个	2			
71	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.材质:塑料 3.规格: 4.安装方式:暗装	个	10			
72	030404034002	照明开关	1.名称:单联双控开关 2.材质:塑料 3.规格: 4.安装方式:暗装	个	3			
73	030404034003	照明开关	1.名称:密闭双联单控开关 2.材质:塑料 3.规格: 4.安装方式:暗装	个	4			
74	030404035001	插座	1.名称:五孔插座带防溅盒 2.材质:塑料 3.规格: 4.安装方式:暗装	个	1			
75	030412005001	荧光灯	1.名称:单管荧光灯 2.型号:36W 3.规格: 4.安装形式:吸顶	套	2			
76	030412005002	荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.型号:2*36W 3.规格: 4.安装形式:吸顶	套	2			
77	030412002001	工厂灯	1.名称:广照型工厂LED灯 2.型号: 3.规格:150W 4.安装形式:距地5m杆吊	套	215			
78	030412001001	普通灯具	1.名称:节能吸顶灯 2.型号:22W 3.规格: 4.类型:	套	1			
79	030412001002	普通灯具	1.名称:声光控吸顶灯 2.型号:22W 3.规格: 4.类型:	套	14			
80	030412001003	普通灯具	1.名称:卫生间密闭吸顶灯 2.型号:18W 3.规格: 4.类型:	套	6			
81	030412001004	普通灯具	1.名称:电梯井道壁灯带防护罩 2.型号:25W 3.规格: 4.类型:	套	1			
82	030412001005	普通灯具	1.名称:雨棚灯 2.型号:28W 3.规格: 4.类型:	套	6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第15页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
83	030412004001	装饰灯	1.名称:应急安全出口 2.型号:1W 3.规格: 4.安装形式:门上0.2m	套	6			
84	030412004002	装饰灯	1.名称:应急疏散指示灯 2.型号:1W 3.规格: 4.安装形式:门上0.2m	套	9			
85	030412001006	普通灯具	1.名称:消防应急照明灯 2.型号:3W 3.规格: 4.类型:	套	12			
86	030412001007	普通灯具	1.名称:消防应急照明灯 2.型号:6W 3.规格: 4.类型:	套	214			
87	030412004003	装饰灯	1.名称:单面应急疏散指示标识灯 2.型号:1W 3.规格: 4.安装形式:距地0.3m明装	套	97			
88	030412004004	装饰灯	1.名称:双面应急疏散指示标识灯 2.型号:1W 3.规格:距地2.5m明装	套	11			
89	030412004005	装饰灯	1.名称:楼层标志灯 2.型号:1W 3.规格:距地2.5m壁装	套	4			
90	030411006001	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质: 3.规格: 4.安装形式:暗敷	个	18			
91	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质: 3.规格: 4.安装形式:暗敷	个	594			
92	030411004001	配线	1.名称: 2.配线形式: 应急照明线路、沿墙顶板穿管敷设 3.型号: 4.规格: NH-RVS-2*2.5mm ² 5.材质:	m	3875			
93	030408001001	电力电缆	1.名称: 2.型号: NH-YJV-3*2.5mm ² 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位: 穿管敷设 6.电压等级(kv): 1KV 7.地形:	m	72.23			
94	030408001002	电力电缆	1.名称: 2.型号: NH-YJV-3*2.5mm ² 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位: 沿桥架敷设 6.电压等级(kv): 1KV 7.地形:	m	48.14			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第16页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
95	030408001003	电力电缆	1.名称: 2.型号: NH-YJV-4*2.5mm2 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位: 穿管敷设 6.电压等级(kv): 1KV 7.地形:	m	39.29			
96	030408001004	电力电缆	1.名称: 2.型号: NH-YJV-4*2.5mm2 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位: 沿桥架敷设 6.电压等级(kv): 1KV 7.地形:	m	243.34			
97	030408001005	电力电缆	1.名称: 2.型号: YJV-4*10mm2 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位: 穿管敷设 6.电压等级(kv): 1KV 7.地形:	m	7.13			
98	030408001006	电力电缆	1.名称: 2.型号: ZR-YJV-4*240mm2 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位: 穿管敷设 6.电压等级(kv): 1KV 7.地形:	m	7.62			
99	030408001007	电力电缆	1.名称: 2.型号: ZR-YJV-4*35+16mm2 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位: 沿桥架敷设 6.电压等级(kv): 1KV 7.地形:	m	65.6			
100	030408001008	电力电缆	1.名称: 2.型号: ZR-YJV-4*50+25mm2 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位: 穿管敷设 6.电压等级(kv): 1KV 7.地形:	m	10.25			
101	030408001009	电力电缆	1.名称: 2.型号: ZR-YJV-5*10mm2 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位: 穿管敷设 6.电压等级(kv): 1KV 7.地形:	m	30.6			
102	030408001010	电力电缆	1.名称: 2.型号: ZR-YJV-5*10mm2 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位: 沿桥架敷设 6.电压等级(kv): 1KV 7.地形:	m	251.12			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第17页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
103	030408001011	电力电缆	1.名称: 2.型号: ZR-YJV-5*6mm ² 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位: 穿管敷设 6.电压等级(kv): 1KV 7.地形:	m	25.19			
104	030408001012	电力电缆	1.名称: 2.型号: ZR-YJV-5*6mm ² 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位: 沿桥架敷设 6.电压等级(kv): 1KV 7.地形:	m	55.59			
105	030411004002	配线	1.名称: 2.配线形式: 照明线路、沿墙顶板穿管敷设 3.型号: 4.规格: BV-2.5mm ² 5.材质:	m	2580.38			
106	030411004003	配线	1.名称: 2.配线形式: 照明线路、沿墙顶板穿管敷设 3.型号: 4.规格: BV-4mm ² 5.材质:	m	4722.54			
107	030411004004	配线	1.名称: 2.配线形式: 照明线路、沿墙顶板穿管敷设 3.型号: 4.规格: NH-BV-2.5mm ² 5.材质:	m	151.07			
108	030411004005	配线	1.名称: 2.配线形式: 照明线路、沿墙顶板穿管敷设 3.型号: 4.规格: NH-BV-6mm ² 5.材质:	m	31.08			
109	030411004006	配线	1.名称: 2.配线形式: 照明线路、沿墙顶板穿管敷设 3.型号: 4.规格: ZR-BV-16mm ² 5.材质:	m	13.24			
110	030411004007	配线	1.名称: 2.配线形式: 照明线路、沿墙顶板穿管敷设 3.型号: 4.规格: ZR-BV-2.5mm ² 5.材质:	m	186.22			
111	030411004008	配线	1.名称: 2.配线形式: 照明线路、沿墙顶板穿管敷设 3.型号: 4.规格: ZR-BV-4mm ² 5.材质:	m	52.8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第18页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
112	030411004009	配线	1.名称: 2.配线形式:照明线路、沿墙顶板穿管敷设 3.型号: 4.规格:ZR-BV-25 5.材质:	m	19.86			
113	030411001001	配管	1.名称: 2.材质:JDG管 3.规格:DN15 4.配置形式:暗配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	35.27			
114	030411001002	配管	1.名称: 2.材质:JDG管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	693.86			
115	030411001003	配管	1.名称: 2.材质:PVC管 3.规格:DN16 4.配置形式:暗配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	22.2			
116	030411001004	配管	1.名称: 2.材质:PVC管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	163.05			
117	030408003001	电缆保护管	1.名称: 2.材质:钢管 3.规格:管径150mm 4.敷设方式:暗敷	m	3.43			
118	030408003002	电缆保护管	1.名称: 2.材质:钢管 3.规格:管径50mm 4.敷设方式:暗敷	m	8.3			
119	030408003003	电缆保护管	1.名称: 2.材质:钢管 3.规格:管径40mm 4.敷设方式:暗敷	m	13.1			
120	030411001005	配管	1.名称: 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	2.6			
121	030411003001	桥架	1.名称:桥架 2.型号:200*100 3.规格: 4.材质: 5.类型: 6.接地方式:	m	299.47			
122	030409005001	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:10 4.安装形式:沿女儿墙明设 5.混凝土块标号:	m	815.2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第19页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
123	030409003001	避雷引下线	1.名称:引下线 2.材质: 3.规格: 4.安装部位:利用构造柱内主筋 5.安装形式: 6.断接卡子、箱材质、规格:14个断接卡箱安装	m	215.6			
124	030409004001	均压环	1.名称:均压环 2.材质: 3.规格: 4.安装形式:利用圈梁钢筋	m	626.74			
125	030409004002	均压环	1.名称:焊接点 2.材质: 3.规格: 4.安装形式:柱主筋与圈梁钢筋	处	14			
126	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位箱 2.材质: 3.规格:400*150*60	台(块)	1			
127	030409008002	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位箱 2.材质: 3.规格:120*120*60	台(块)	2			
128	030409010001	浪涌保护器	1.名称:浪涌保护器安装 2.规格:CPM-R80T 3.安装形式: 4.防雷等级:一级	个	3			
129	030409010002	浪涌保护器	1.名称:浪涌保护器安装 2.规格:CPM-R40T 3.安装形式: 4.防雷等级:	个	1			
130	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位: 5.安装形式:暗敷	m	43.2			
131	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试 2.型号: 3.电压等级(kV):1KV 4.类型:	系统	1			
132	03B006	φ1000强电井 (详见图集 L13S2-P32-36)	1.规格型号: 2.土方挖填	座	1			
133	030404032001	端子箱	1.名称:监控接线箱 2.型号: 3.规格:500*500*200 4.安装部位:距地0.3m暗装	台	1			
134	030502001001	机柜、机架	1.名称:宽带电话进线箱 2.材质:满足使用需求 3.规格: 4.安装方式:落地明装	台	1			
135	030502003001	分线接线箱	1.名称:宽带电话中间箱 2.材质:满足使用需求 3.规格: 4.安装方式:距地0.3m暗装	个	1			
136	030502012001	信息插座	1.名称:TX插座 2.类别: 3.规格: 4.安装方式:暗敷 5.底盒材质、规格:接线盒安装	个(块)	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第20页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
137	030411006003	接线盒	1.名称:电梯监控预留86接线盒 2.材质: 3.规格: 4.安装形式:暗敷	个	1			
138	030904003001	按钮	1.名称:消防栓按钮 2.规格:J-SAP-M-JBF-101F-N	个	33			
139	030411006004	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质: 3.规格: 4.安装形式:暗敷	个	33			
140	030408002001	控制电缆	1.名称: 控制电缆 2.型号: 3.规格:NH-KVV-4*2.5mm2 4.材质: 5.敷设方式、部位: 6.电压等级(kV): 7.地形:	m	13.66			
141	030408002002	控制电缆	1.名称: 控制电缆 2.型号: 3.规格:NH-KVV-4*1.5mm2 4.材质: 5.敷设方式、部位: 6.电压等级(kV): 7.地形:	m	402.65			
142	030411001006	配管	1.名称: 2.材质: 镀锌钢管 3.规格: DN25 4.配置形式: 暗配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	359.12			
143	030411001007	配管	1.名称: 2.材质: 镀锌钢管 3.规格: DN50 4.配置形式: 暗配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	13.13			
144	030411001008	配管	1.名称: 2.材质: 镀锌钢管 3.规格: DN80 4.配置形式: 暗配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	7.84			
145	030411001009	配管	1.名称: 2.材质: PVC 3.规格: DN20 4.配置形式: 暗配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	9			
146	030411001010	配管	1.名称: 2.材质: PVC 3.规格: DN25 4.配置形式: 暗配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	10			
147	030411003002	桥架	1.名称:桥架 2.型号:200*100 3.规格: 4.材质: 5.类型: 6.接地方式:	m	10.3			
148	03B007	φ 1000弱电井 (详见图集 L13S2-P32-36)	1.规格型号: 2.土方挖填	座	1			
2#车间工程								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第21页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	土建							
1	010101001002	平整场地	1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑 3.取土运距:综合考虑	m2	5431.34			
2	010103004002	竣工清理		m3	62101.2			
3	010101002003	机械挖一般土方	1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：4m以内 3.弃土运距：场内	m3	9948.94			
4	010101002004	人工清槽	1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：0.3m以内 3.弃土运距：场内	m3	626.78322			
5	010103001003	回填方	1.密实度要求：综合考虑 2.填方材料品种：土方 3.填方来源、运距：综合考虑	m3	8902.78			
6	010501001002	独立基础垫层	1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C15	m3	133.378			
7	010501004002	满堂基础（货梯底板）	1.混凝土种类：P6抗渗商砼 2.混凝土强度等级：C30	m3	3.24			
8	010501003002	独立基础	1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C30	m3	574.592			
9	010502001002	矩形柱	1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C30 3.种类、断面：详见图纸	m3	650.835			
10	010502002002	构造柱	1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C25 3.种类、断面：详见图纸	m3	38.6			
11	010503002002	矩形梁	1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C30 3.断面：详见图纸	m3	772.194			
12	010503004002	圈梁	1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C25 3.位置、断面：详见图纸	m3	17.6			
13	010503005002	过梁	1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C25	m3	0.52			
14	010504001002	直形墙	1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C30 3.位置：电梯井墙	m3	2.965			
15	010505001002	有梁板	1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C30	m3	1272.68			
16	010505003002	平板	1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C30	m3	220.149			
17	010505007002	挑板	1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C30 3.位置：详见图纸	m3	0.138			
18	010506001005	直形楼梯	1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C30 3.踏步板：厚度160mm	m2	16.195			
19	010506001006	直形楼梯	1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C30 3.踏步板：厚度130mm	m2	5.8			
20	010506001007	直形楼梯	1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C30 3.踏步板：厚度100mm	m2	45.272			
21	010506001008	直形楼梯	1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C30 3.位置：休息平台板 4.厚度100mm	m2	81.122			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第22页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
22	010507005002	压顶	1.断面尺寸: 详见图纸 2.混凝土种类: 商砼 3.混凝土强度等级: C25	m3	44.96			
23	010515001016	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 三级 ϕ 6	t	4.675			
24	010515001017	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 三级 ϕ 8	t	57.169			
25	010515001018	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 三级 ϕ 10	t	5.871			
26	010515001019	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 三级 ϕ 12	t	7.919			
27	010515001020	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级钢 ϕ 6	t	6.544			
28	010515001021	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级钢 ϕ 8	t	98.092			
29	010515001022	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级钢 ϕ 10	t	13.701			
30	010515001023	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级钢 ϕ 12	t	27.931			
31	010515001024	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级钢 ϕ 14	t	10.972			
32	010515001025	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级钢 ϕ 16	t	25.422			
33	010515001026	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级钢 ϕ 18	t	35.557			
34	010515001027	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级钢 ϕ 20	t	36.765			
35	010515001028	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级钢 ϕ 22	t	36.228			
36	010515001029	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级钢 ϕ 25	t	72.52			
37	010515001030	墙体拉结筋	1.钢筋种类、规格: 三级钢 ϕ 6	t	1.88			
38	010515009003	马凳钢筋	1.钢筋种类:三级 2.规格:6	t	0.982			
39	010515011005	植筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 ϕ 6	根	3176			
40	010515011006	植筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 ϕ 8	根	624			
41	010515011007	植筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 ϕ 12	根	432			
42	010515011008	植筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 ϕ 14	根	64			
43	010516003007	机械连接	1.连接方式: 电渣压力焊 2.规格: 三级钢 ϕ 14	个	96			
44	010516003008	机械连接	1.连接方式: 电渣压力焊 2.规格: 三级钢 ϕ 16	个	1361			
45	010516003009	机械连接	1.连接方式: 电渣压力焊 2.规格: 三级钢 ϕ 18	个	1439			
46	010516003010	机械连接	1.连接方式: 电渣压力焊 2.规格: 三级钢 ϕ 20	个	701			
47	010516003011	机械连接	1.连接方式: 电渣压力焊 2.规格: 三级钢 ϕ 22	个	207			
48	010516003012	机械连接	1.连接方式: 电渣压力焊 2.规格: 三级钢 ϕ 25	个	352			
49	010515003002	钢筋网	1.钢筋种类、规格:圆4@250 2.位置: 楼梯间、人流通道	t	0.584			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第23页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
50	010515009004	钢筋间隔件		个	26066			
51	010606008002	钢梯	1.钢材品种、规格: L13J8 P98 2.钢梯形式: 直梯	t	0.03			
52	010507004003	台阶	1.踏步高、宽: 150mm*300mm 2.混凝土种类: 商砼 3.混凝土强度等级: C15	m3	0.58			
53	010512008002	预制盖板制作、安装、灌缝	1.位置: 屋面变形缝 2.安装高度: 三层以内 3.混凝土强度等级: C20 4.做法: L13J14P26①	m3	2.17			
54	010903003002	柱面砂浆防水(防潮)	1.防水层做法: 20厚 2.砂浆厚度、配合比: 水泥砂浆1:2 3.位置: ±0.00以下	m2	1007.27			
55	010904003004	砌体墙身竖直防潮层	1.20mm厚1:2.5水泥砂浆, 热沥青两道 2.位置: 室内地坪以下	m2	336			
56	010904003005	砌体墙身水平防潮层	1.水平抹1:2水泥砂浆30mm (砂浆内掺5%防水剂) 2.位置: 室内地坪下60mm处	m2	102			
57	010401001002	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级: MU20蒸压粉煤灰砖 240×115×53 2.基础类型: 条形 3.砂浆强度等级: M5.0砂浆	m3	39.67			
58	010402001003	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级: A3.5蒸气加气混凝土块 2.墙体类型: 轻质砌块墙 240厚 3.砂浆强度等级: M5.0混浆	m3	294.65			
59	010402001004	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级: A3.5蒸气加气混凝土块 2.墙体类型: 轻质砌块墙 300厚 3.砂浆强度等级: M5.0混浆	m3	150.56			
60	010401003002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级: M15蒸压粉煤灰砖 2.墙体类型: 砖墙240厚 3.砂浆强度等级、配合比: M5.0砂浆	m3	95.45			
61	01B013	平开夹板套装门	1.做法详见图纸 2.规格尺寸: 0.9*2.1 3.包含五金配件和锁	套	4			
62	01B014	平开夹板套装门	1.做法详见图纸 2.规格尺寸: 1.5*2.4 3.包含五金配件和锁	套	1			
63	01B015	乙级防火门	1.做法详见图纸 2.规格尺寸: 1.5*2.4	m2	21.6			
64	01B016	铝合金平开门	1.做法详见图纸 2.规格尺寸: 中空玻璃 5+12A+5	m2	17.49			
65	01B017	普通铝合金平开全玻门	1.位置: 屋面机房层	m2	7.2			
66	01B018	铝合金推拉窗	1.做法详见图纸 2.规格尺寸: 中空玻璃 5+12A+5	m2	1283.87			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第24页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
67	01B019	铝合金手摇中悬窗	1.做法详见图纸 2.规格尺寸:中空玻璃5+12A+5	m ²	320.61			
68	01B020	护窗栏杆	1.做法详见L13J6 P68-3a 2.规格尺寸:900mm	m	55.1			
69	01B021	不锈钢栏杆	1.做法详见L3J8 2/15 2.位置:楼梯	m	44.84			
70	01B022	卫生间成品隔断	1.做法详见L13J11P101②	m ²	71.14			
71	01B023	成品拖布池	1.做法详见L13J11P126②	座	2			
72	010902004003	屋面排水管	1.排水管品种、规格:做法详见图纸 2.PVC水落管Φ150含落水口、落水斗	m	183.6			
73	011001001003	保温隔热屋面	1.1:6憎水珍珠岩最薄处30厚,平均厚度150厚 2.1:2.5水泥砂浆找平20厚 3.65厚挤塑聚乙烯泡沫塑料板保温层 4.C20细石砼找平层30厚 5.0.4厚聚乙烯膜一层 6.20厚1:2.5水泥砂浆找平压光 7.详细做法:见图集L13J1屋105-1F9-65B1(2C)	m ²	5326.2			
74	010902004004	屋面排水管	1.排水管品种、规格:做法详见图纸 2.PVC水落管Φ100	m	3			
75	010902001004	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.7厚聚乙烯丙纶卷材+1.3厚聚合物砂浆 2.防水层数:两遍 3.防水层做法:详见L13J1屋105-1F9-65B1(2C)	m ²	5459.26			
76	010902009002	屋面分隔缝	1.分隔缝材质:密封胶 2.分隔缝厚度:1m*1m分格,缝宽20	m	21837			
77	011001001004	保温隔热雨篷	1.专用界面剂一道 2.30厚无机保温砂浆 3.1:2.5水泥砂浆6厚 4.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 5.刷真石漆,颜色见图纸 6.详细做法:见图纸	m ²	259.25			
78	010904004005	楼(地)面、墙面变形缝	1.铝合金面板 2.做法:L13J14P5①	m	204.68			
79	010904004006	变形缝	1.止水带 2.做法:L13J14P5①	m	180.48			
80	010904004007	变形缝	1.外墙EPS板填缝 2.做法:L13J14P21①	m	24.2			
81	010904004008	变形缝	1.屋面聚苯乙烯塑料棒填缝 2.做法:L13J14P26①	m	48.24			
82	010902001005	屋面变形缝卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.7厚聚乙烯丙纶卷材+1.3厚聚合物砂浆 2.防水层数:一遍 3.防水层做法:L13J14P26①	m ²	123.01			
83	010904003006	屋面变形缝	1.防水层做法:防水砂浆 2.砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆1:2.5 3.做法:L13J14P26①	m ²	36.18			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第25页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
84	010103001004	室内回填方	1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:土方 3.填方来源、运距:综合考虑	m3	267.11			
85	010201017006	砼垫层	1.厚度:10cm 2.材料品种及比例:C20砼 3.位置:一层车间地面	m3	518.86			
86	010201017007	地瓜石灌砂垫层	1.厚度:15cm 2.材料品种及比例:地瓜石灌砂 3.位置:一层地面	m3	801.34			
87	010201017008	砼垫层	1.厚度:4cm 2.材料品种及比例:C20砼 3.位置:一层地面	m3	213.69			
88	011001005002	保温隔热地面	1.保温隔热部位:一层 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:60厚挤塑聚苯乙烯泡沫板	m2	5342.28			
89	010201017009	砼垫层	1.厚度:6cm 2.材料品种及比例:C20砼 3.位置:一层地面(卫生间、楼梯间门厅)	m3	9.22			
90	010902001006	卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.9厚聚乙烯丙纶卷材+1.3厚聚合物砂浆 2.防水层数:一遍 3.防水层做法:详见L13J1地(楼)201 2F7 204 2F7 4.位置:卫生间、楼梯间、门厅	m2	410.86			
91	010507001003	散水	1.名称:水泥砂浆散水 2.做法:详见L13J1散3 3.范围:建筑物周围 4.宽度:800mm	m2	216.62			
92	010904002002	地面防水涂料	1.防水膜品种:合成高分子 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.位置:一层车间地面 4.反边高度:300mm	m2	5310.54			
93	010507001004	坡道	1.名称:坡道 2.做法:详见L13J9-1 7/97	m2	113.28			
94	010201017010	台阶垫层	1.厚度:30cm 2.材料品种及比例:地瓜石灌浆 3.位置:一层室外	m3	15.04			
95	010507004004	台阶	1.踏步高、宽:140mm*350mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C20	m3	3.01			
装饰								
1	011101005002	彩色砼楼地面	1.C25彩色砼面层50厚 2.位置:一层、二层、三层楼面 2.做法:见图集L13J1地103F1楼103	m2	10444.97			
2	011101006002	细石砼找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:C20细石砼40厚 2.部位:卫生间	m2	35.39			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第26页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	011102003002	块料楼地面	1.位置:卫生间 2.结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆30厚 3.面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖300*300 4.做法:详见L13J1地(楼)201	m ²	70.78			
4	011102001002	石材楼地面	1.位置:楼梯间、门厅 2.结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆30厚 3.面层材料品种、规格、颜色:大理石 4.做法:详见L13J1地(楼)204	m ²	146.63			
5	011105002003	石材踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.做法:见图集L13J1踢4B、C 3.面层材料品种:大理石	m ²	21.56			
6	011105001002	踢1B、C水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.刷专用界面剂一遍 3.12厚1:3水泥砂浆 4.6厚1:2水泥砂浆抹面压光 5.位置:同房间地面相匹配	m	885			
7	011106001002	石材楼梯面层	1.素水泥浆一道 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.20厚大理石板,稀水泥砂浆或彩色水泥砂浆擦缝, 楼梯踏面前缘设防滑条 4.L13J1楼204 5.部位:楼梯段	m ²	148.39			
8	011105002004	石材踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.做法:见图集L13J1踢4B、C 3.面层材料品种:大理石楼梯异形	m ²	9.09			
9	011107004002	水泥砂浆台阶面	1.名称:台阶面层 2.做法:详见L13J9-12/102	m ²	53.02			
10	011204003002	块料墙面	1.墙体类型:内墙卫生间 2.面层材料品种、规格:面砖300*600 3.做法:L13J1内墙6C-F1	m ²	226.71			
11	011201001003	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.刷专用界面剂一道 3.7厚1:1:6水泥石灰砂浆 4.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆找平 5.刮腻子刷白色乳胶漆 6.做法:L13J1内墙3B、C	m ²	2540.77			
12	011202001002	柱面一般抹灰	1.刷专用界面剂一道 2.9厚1:1:6水泥石灰砂浆 3.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆找平 4.刮腻子刷白色乳胶漆 5.做法:L13J1内墙3B、C	m ²	1606.77			
13	011201001004	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.刷专用界面剂一道 3.9厚1:3水泥砂浆 4.6厚1:2.5水泥砂浆找平 5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 6.真石漆外墙,颜色见图纸 7.做法:L13J1外墙7B	m ²	2916.22			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第27页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	011505001002	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色: 大理石台面及裙边及挡水板	m2	3.96			
15	011302001002	吊顶天棚	1.位置:卫生间 2.配套金属龙骨 3.铝合金条形板 4.做法:L13J1 棚13	m2	66.39			
16	011301001002	天棚抹灰	1.板底面清理干净 2.5厚1:1:4水泥石灰砂浆 打底 3.3厚1:0.5:3水泥石灰砂 浆找平 4.刮腻子刷白色乳胶漆 5.做法:L13J1 顶5	m2	14956.72			
安装								
1	030404017008	配电箱	1.名称:1AP箱 2.型号: 3.规格:1800*800*400 4.基础形式、材质、规格: 混凝土防水基础高20cm 5.接线端子材质、规格: 50mm2、6mm2、 10mm2、25mm2、 35mm2、16mm2等铜接线 端子 6.端子板外部接线材质、规格: 7.安装方式:距地20cm靠墙 安装	台	1			
2	030404017009	配电箱	1.名称:2AP箱 2.型号: 3.规格:1800*800*400 4.基础形式、材质、规格: 混凝土防水基础高20cm 5.接线端子材质、规格: 6mm2、10mm2等铜接线 端子 6.端子板外部接线材质、规格: 7.安装方式:距地20cm靠墙 安装	台	1			
3	030404017010	配电箱	1.名称:AL箱 2.型号: 3.规格:600*500*160 4.基础形式、材质、规格: 5.接线端子材质、规格: 2.5mm2、4mm2等铜接 线端子 6.端子板外部接线材质、规格: 7.安装方式:距地150cm暗装	台	4			
4	030404017011	配电箱	1.名称:AE箱 2.型号: 3.规格:420*600*200 4.基础形式、材质、规格: 5.接线端子材质、规格: 2.5mm2、等铜接线端子 6.端子板外部接线材质、规格: 7.安装方式:距地150cm明装	台	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第28页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	030404017012	配电箱	1.名称:1AT1箱 2.型号: 3.规格:600*400*160 4.基础形式、材质、规格: 5.接线端子材质、规格:2.5mm ² 、4mm ² 等铜接线端子 6.端子板外部接线材质、规格: 7.安装方式:距地150cm明装	台	1			
6	030404017013	配电箱	1.名称:3APt箱 2.型号: 3.规格:600*600*200 4.基础形式、材质、规格: 5.接线端子材质、规格:2.5mm ² 、4mm ² 、16mm ² 、25mm ² 等铜接线端子 6.端子板外部接线材质、规格: 7.安装方式:距地150cm明装	台	1			
7	030404017014	配电箱	1.名称:1AE3箱 2.型号: 3.规格:420*600*200 4.基础形式、材质、规格: 5.接线端子材质、规格:2.5mm ² 铜接线端子 6.端子板外部接线材质、规格: 7.安装方式:距地150cm明装	台	1			
8	030408006002	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.型号:ZR-YJV-4*240 3.规格: 4.材质、类型: 5.安装部位:户内、户外各一个 6.电压等级(kV):1KV	个	2			
9	030404034004	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.材质:塑料 3.规格: 4.安装方式:暗装	个	10			
10	030404034005	照明开关	1.名称:单联双控开关 2.材质:塑料 3.规格: 4.安装方式:暗装	个	3			
11	030404034006	照明开关	1.名称:密闭双联单控开关 2.材质:塑料 3.规格: 4.安装方式:暗装	个	4			
12	030404035002	插座	1.名称:五孔插座带防溅盒 2.材质:塑料 3.规格: 4.安装方式:暗装	个	1			
13	030412005003	荧光灯	1.名称:单管荧光灯 2.型号:36W 3.规格: 4.安装形式:吸顶	套	2			
14	030412005004	荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.型号:2*36W 3.规格: 4.安装形式:吸顶	套	2			
15	030412002002	工厂灯	1.名称:广照型工厂LED灯 2.型号: 3.规格:150W 4.安装形式:距地5m杆吊	套	215			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第29页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	030412001008	普通灯具	1.名称:节能吸顶灯 2.型号:22W 3.规格: 4.类型:	套	1			
17	030412001009	普通灯具	1.名称:声光控吸顶灯 2.型号:22W 3.规格: 4.类型:	套	14			
18	030412001010	普通灯具	1.名称:卫生间密闭吸顶灯 2.型号:18W 3.规格: 4.类型:	套	6			
19	030412001011	普通灯具	1.名称:电梯井道壁灯带防护罩 2.型号:25W 3.规格: 4.类型:	套	1			
20	030412001012	普通灯具	1.名称:雨棚灯 2.型号:28W 3.规格: 4.类型:	套	6			
21	030412004006	装饰灯	1.名称:应急安全出口 2.型号:1W 3.规格: 4.安装形式:门上0.2m	套	6			
22	030412004007	装饰灯	1.名称:应急疏散指示灯 2.型号:1W 3.规格: 4.安装形式:门上0.2m	套	9			
23	030412001013	普通灯具	1.名称:消防应急照明灯 2.型号:3W 3.规格: 4.类型:	套	12			
24	030412001014	普通灯具	1.名称:消防应急照明灯 2.型号:6W 3.规格: 4.类型:	套	214			
25	030412004008	装饰灯	1.名称:单面应急疏散指示标识灯 2.型号:1W 3.规格: 4.安装形式:距地0.3m明装	套	97			
26	030412004009	装饰灯	1.名称:双面应急疏散指示标识灯 2.型号:1W 3.规格:距地2.5m明装	套	11			
27	030412004010	装饰灯	1.名称:楼层标志灯 2.型号:1W 3.规格:距地2.5m壁装	套	4			
28	030411006005	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质: 3.规格: 4.安装形式:暗敷	个	18			
29	030411006006	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质: 3.规格: 4.安装形式:暗敷	个	594			
30	030411004010	配线	1.名称: 2.配线形式: 应急照明线路、沿墙顶板穿管敷设 3.型号: 4.规格: NH-RVS-2*2.5mm2 5.材质:	m	3885			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第30页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
31	030408001013	电力电缆	1.名称: 2.型号: NH-YJV-3*2.5mm2 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位: 穿管敷设 6.电压等级(kv): 1KV 7.地形:	m	72.09			
32	030408001014	电力电缆	1.名称: 2.型号: NH-YJV-3*2.5mm2 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位: 沿桥架敷设 6.电压等级(kv): 1KV 7.地形:	m	48.14			
33	030408001015	电力电缆	1.名称: 2.型号: NH-YJV-4*2.5mm2 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位: 穿管敷设 6.电压等级(kv): 1KV 7.地形:	m	39.29			
34	030408001016	电力电缆	1.名称: 2.型号: NH-YJV-4*2.5mm2 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位: 沿桥架敷设 6.电压等级(kv): 1KV 7.地形:	m	243.34			
35	030408001017	电力电缆	1.名称: 2.型号: YJV-4*10mm2 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位: 穿管敷设 6.电压等级(kv): 1KV 7.地形:	m	7.13			
36	030408001018	电力电缆	1.名称: 2.型号: ZR-YJV-4*240mm2 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位: 穿管敷设 6.电压等级(kv): 1KV 7.地形:	m	7.62			
37	030408001019	电力电缆	1.名称: 2.型号: ZR-YJV-4*35+16mm2 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位: 沿桥架敷设 6.电压等级(kv): 1KV 7.地形:	m	65.6			
38	030408001020	电力电缆	1.名称: 2.型号: ZR-YJV-4*50+25mm2 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位: 穿管敷设 6.电压等级(kv): 1KV 7.地形:	m	10.25			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第31页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
39	030408001021	电力电缆	1.名称: 2.型号: ZR-YJV-5*10mm2 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位: 穿管敷设 6.电压等级(kv): 1KV 7.地形:	m	30.6			
40	030408001022	电力电缆	1.名称: 2.型号: ZR-YJV-5*10mm2 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位: 沿桥架敷设 6.电压等级(kv): 1KV 7.地形:	m	251.12			
41	030408001023	电力电缆	1.名称: 2.型号: ZR-YJV-5*6mm2 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位: 穿管敷设 6.电压等级(kv): 1KV 7.地形:	m	25.19			
42	030408001024	电力电缆	1.名称: 2.型号: ZR-YJV-5*6mm2 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位: 沿桥架敷设 6.电压等级(kv): 1KV 7.地形:	m	55.59			
43	030411004011	配线	1.名称: 2.配线形式: 照明线路、沿墙顶板穿管敷设 3.型号: 4.规格: BV-2.5mm2 5.材质:	m	2580.38			
44	030411004012	配线	1.名称: 2.配线形式: 照明线路、沿墙顶板穿管敷设 3.型号: 4.规格: BV-4mm2 5.材质:	m	4722.54			
45	030411004013	配线	1.名称: 2.配线形式: 照明线路、沿墙顶板穿管敷设 3.型号: 4.规格: NH-BV-2.5mm2 5.材质:	m	151.07			
46	030411004014	配线	1.名称: 2.配线形式: 照明线路、沿墙顶板穿管敷设 3.型号: 4.规格: NH-BV-6mm2 5.材质:	m	31.08			
47	030411004015	配线	1.名称: 2.配线形式: 照明线路、沿墙顶板穿管敷设 3.型号: 4.规格: ZR-BV-16mm2 5.材质:	m	13.24			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第32页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
48	030411004016	配线	1.名称: 2.配线形式: 照明线路、沿墙顶板穿管敷设 3.型号: 4.规格: ZR-BV-2.5mm ² 5.材质:	m	186.22			
49	030411004017	配线	1.名称: 2.配线形式: 照明线路、沿墙顶板穿管敷设 3.型号: 4.规格: ZR-BV-4mm ² 5.材质:	m	52.8			
50	030411004018	配线	1.名称: 2.配线形式: 照明线路、沿墙顶板穿管敷设 3.型号: 4.规格: ZR-BV-25 5.材质:	m	19.86			
51	030411001011	配管	1.名称: 2.材质: JDG管 3.规格: DN15 4.配置形式: 暗配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	35.27			
52	030411001012	配管	1.名称: 2.材质: JDG管 3.规格: DN20 4.配置形式: 暗配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	693.86			
53	030411001013	配管	1.名称: 2.材质: PVC管 3.规格: DN16 4.配置形式: 暗配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	22.2			
54	030411001014	配管	1.名称: 2.材质: PVC管 3.规格: DN20 4.配置形式: 暗配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	163.05			
55	030408003004	电缆保护管	1.名称: 2.材质: 钢管 3.规格: 管径 150mm 4.敷设方式: 暗敷	m	3.43			
56	030408003005	电缆保护管	1.名称: 2.材质: 钢管 3.规格: 管径 50mm 4.敷设方式: 暗敷	m	8.3			
57	030408003006	电缆保护管	1.名称: 2.材质: 钢管 3.规格: 管径 40mm 4.敷设方式: 暗敷	m	13.1			
58	030411001015	配管	1.名称: 2.材质: 镀锌钢管 3.规格: DN25 4.配置形式: 暗配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	2.6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第33页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
59	030411003003	桥架	1.名称:桥架 2.型号:200*100 3.规格: 4.材质: 5.类型: 6.接地方式:	m	299.47			
60	030409005002	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:10 4.安装形式:沿女儿墙明设 5.混凝土块标号:	m	815.2			
61	030409003002	避雷引下线	1.名称:引下线 2.材质: 3.规格: 4.安装部位:利用构造柱内主筋 5.安装形式: 6.断接卡子、箱材质、规格:14个断接卡箱安装	m	215.6			
62	030409004003	均压环	1.名称:均压环 2.材质: 3.规格: 4.安装形式:利用圈梁钢筋	m	628.74			
63	030409004004	均压环	1.名称:焊接点 2.材质: 3.规格: 4.安装形式:柱主筋与圈梁钢筋	处	14			
64	030409008003	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位箱 2.材质: 3.规格:400*150*60	台(块)	1			
65	030409008004	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位箱 2.材质: 3.规格:120*120*60	台(块)	2			
66	030409010003	浪涌保护器	1.名称:浪涌保护器安装 2.规格:CPM-R80T 3.安装形式: 4.防雷等级:一级	个	3			
67	030409010004	浪涌保护器	1.名称:浪涌保护器安装 2.规格:CPM-R40T 3.安装形式: 4.防雷等级:	个	1			
68	030409002002	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位: 5.安装形式:暗敷	m	43.2			
69	030414002002	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试 2.型号: 3.电压等级(kV):1KV 4.类型:	系统	1			
70	03B008	φ1000强电井 (详见图集 L13S2-P32-36)	1.规格型号: 2.土方挖填	座	1			
71	030404032002	端子箱	1.名称:监控接线箱 2.型号: 3.规格:500*500*200 4.安装部位:距地0.3暗装	台	1			
72	030502001002	机柜、机架	1.名称:宽带电话进线箱 2.材质:满足使用需求 3.规格: 4.安装方式:落地明装	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第34页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
73	030502003002	分线接线箱	1.名称:宽带电话中间箱 2.材质:满足使用需求 3.规格: 4.安装方式:距地0.3m暗装	个	1			
74	030502012002	信息插座	1.名称:TX插座 2.类别: 3.规格: 4.安装方式:暗敷 5.底盒材质、规格:接线盒 安装	个(块)	1			
75	030411006007	接线盒	1.名称:电梯监控预留86接线盒 2.材质: 3.规格: 4.安装形式:暗敷	个	1			
76	030904003002	按钮	1.名称:消防栓按钮 2.规格:J-SAP-M-JBF-101F-N	个	33			
77	030411006008	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质: 3.规格: 4.安装形式:暗敷	个	33			
78	030408002003	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号: 3.规格:NH-KVV-4*2.5mm ² 4.材质: 5.敷设方式、部位: 6.电压等级(kV): 7.地形:	m	13.66			
79	030408002004	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号: 3.规格:NH-KVV-4*1.5mm ² 4.材质: 5.敷设方式、部位: 6.电压等级(kV): 7.地形:	m	402.65			
80	030411001016	配管	1.名称: 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	359.12			
81	030411001017	配管	1.名称: 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 4.配置形式:暗配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	13.13			
82	030411001018	配管	1.名称: 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN80 4.配置形式:暗配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	7.84			
83	030411001019	配管	1.名称: 2.材质:PVC 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	9			
84	030411001020	配管	1.名称: 2.材质:PVC 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	10			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第35页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
85	030411003004	桥架	1.名称:桥架 2.型号:200*100 3.规格: 4.材质: 5.类型: 6.接地方式:	m	10.3			
86	03B009	φ1000弱电井 (详见图集 L13S2-P32-36)	1.规格型号: 2.土方挖填	座	1			
87	030901002004	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN125 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求: 6.管道标识设计要求:	m	282.8			
88	030901002005	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求: 6.管道标识设计要求:	m	3			
89	030901002006	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN70 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求: 6.管道标识设计要求:	m	130.7			
90	030901010004	室内消火栓	1.安装方式:箱底距地0.88米 明装 2.型号、规格:箱体为 700*1000*240, SNJ65型消 防栓	套	16			
91	030901010005	室内消火栓	1.安装方式:箱底距地0.88m 明装 2.型号、规格:箱体为 700*1000*240, SN65型消 防栓	套	16			
92	030901010006	室内消火栓	1.安装方式:箱底距地0.88m 明装 2.型号、规格:箱体为 700*1000*240, 试验用消防 栓	套	1			
93	030901013002	灭火器	1.形式:一组两具磷酸铵盐 干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4型	组	28			
94	031003003005	焊接法兰阀门	1.类型:DN125闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级: 4.连接形式:沟槽连接 5.焊接方法:	个	2			
95	031003003006	焊接法兰阀门	1.类型:DN125蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级: 4.连接形式:沟槽连接 5.焊接方法:	个	10			
96	031003003007	焊接法兰阀门	1.类型:DN125波纹管 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级: 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第36页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
97	031003003008	焊接法兰阀门	1.类型:DN75蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级: 4.连接形式:沟槽连接 5.焊接方法:	个	33			
98	031003001008	螺纹阀门	1.类型:双活接铜球阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	1			
99	031003001009	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	1			
100	031004014005	给、排水附(配)件	1.材质:放水龙头 2.型号、规格:DN25 3.安装方式:	个(组)	2			
101	031002003006	套管	1.名称、类型:进户防水套管 2.材质: 3.规格:DN125 4.填料材质: 5.预留洞口	个	2			
102	031002003007	套管	1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质: 3.规格:DN70 4.填料材质: 5.预留洞口	个	18			
103	031002001002	管道支架	1.规格:DN125 2.管架形式:一般管架	Kg/套	44			
104	031208002002	管道绝热	1.绝热材料品种:玻璃丝绵保温管 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:133以内 4.软木品种:	m ³	11.568			
105	031208007002	防潮层、保护层	1.材料:PAP保护层	m ² /kg	304.41			
106	030601002002	压力仪表	1.名称:压力表 2.型号: 3.规格: 4.压力表弯材质、规格: 5.挠性管材质、规格: 6.支架形式、材质: 7.调试要求: 8.脱脂要求:	台	1			
107	030905002002	水灭火控制装置调试	系统形式:消防栓系统	点	1			
108	03B010	φ1000消防阀门井(详见图集L13S2-P32-36)	1.规格型号: 2.土方挖填	座	2			
109	031001006013	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPRDN50, S4.0系列 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	14.9			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第37页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
110	031001006014	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPRDN40, S4.0系列 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	19.9			
111	031001006015	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPRDN32, S4.0系列 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	13.7			
112	031001006016	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPRDN25, S4.0系列 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	19.2			
113	031001006017	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPRDN15, S4.0系列 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	7.6			
114	031002003008	套管	1.名称、类型:进户防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN50 4.填料材质: 5.预留洞孔	个	1			
115	031002003009	套管	1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN40 4.填料材质: 5.预留洞孔	个	2			
116	031002003010	套管	1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN32 4.填料材质: 5.预留洞孔	个	1			
117	031003013002	水表	1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:LXS-40型 DN50 3.连接形式:丝接 4.附件配置:DN50闸阀、过滤器、止回阀、放水龙头各一个	组(个)	1			
118	031003001010	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.焊接方法:	个	2			
119	031003001011	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.焊接方法:	个	5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第38页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
120	031003001012	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.焊接方法:	个	2			
121	031003001013	螺纹阀门	1.类型:双活接铜球阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.焊接方法:	个	3			
122	031003001014	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.焊接方法:	个	3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第39页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
123	031004004002	洗涤盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:台上洗手盆 3.组装形式:丝接 4.附件名称、数量:DN15冷热立式水龙头, DN31镀铬存水弯下水 5.预留洞口及堵洞	组	6			
124	031004006002	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式大便器 3.组装形式: 4.附件名称、数量:脚踏阀安装 5.预留洞口及堵洞	组	20			
125	031004007002	小便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:650型立挂式小便器 3.组装形式:延时自闭阀 4.附件名称、数量:下水管安装 5.预留洞口及堵洞	组	8			
126	031004008002	其他成品卫生器具	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:拖布池 3.组装形式: 4.附件名称、数量:DN20水嘴、DN75地漏各一个 5.预留洞口及堵洞	组	2			
127	031004014006	给、排水附(配)件	1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN50地漏,具有防涸功能 3.安装方式: 4.预留洞口及堵洞	个(组)	6			
128	031004014007	给、排水附(配)件	1.材质:PVC100清扫口 3.安装方式: 4.预留洞口及堵洞	个(组)	4			
129	031001006018	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U双壁中空内螺旋消音管 De110 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	24.8			
130	031001006019	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC芯层发泡管 De110 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	55.6			
131	031001006020	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC芯层发泡管 De75 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	3.8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第40页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
132	031001006021	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC芯层发泡管 De50 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	10.4			
133	031001005002	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:铸铁管 DN100 4.连接形式:平口对接 5.接口材料:橡胶圈接口 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	13.3			
134	03B011	管道土方挖填	1.综合考虑	m ³	60.81			
135	031001006022	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE DN200 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	101.8			
136	031001006023	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE DN160 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	98.4			
137	031001006024	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE DN100 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	9.1			
138	031004014008	给、排水附(配)件	1.材质:铸铁 2.型号、规格:87型雨水斗 3.安装方式:	个(组)	8			
139	03B012	成品塑料雨水检查井	1.规格型号: ϕ 700, 混凝土井盖及井圈安装 2.土方挖填	座	2			
140	03B013	成品塑料污水检查井	1.规格型号: ϕ 700, 混凝土井盖及井圈安装 2.土方挖填	座	1			
141	03B014	水表井	1.规格型号: (详见图集 L13S2-P32-36) 2.土方挖填 3.水表井加锁防护并采取防冻措施	座	1			
142	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格: 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求: 7.接口形式:咬口	m ²	12.19			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第41页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
143	031201002002	设备与矩形管道刷油	1.除锈级别: 2.油漆品种:防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:一遍 4.标志色方式、品种:	m2/m	12.19			
144	030703001003	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.型号:320*250 3.规格: 4.质量: 5.类型: 6.支架形式、材质:	个	2			
145	030703001004	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.型号:200*200 3.规格: 4.质量: 5.类型: 6.支架形式、材质:	个	2			
146	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨百叶风口 2.型号: 3.规格:320*250 4.质量: 5.类型: 6.形式:	个	2			
147	030404033002	风扇	1.名称:卫生间排气扇 2.型号:ST-8-2型 3.规格:风量310m3/h, 转速1200r/min, 功率0.037KW 4.安装方式:吸顶	台	5			
148	030408009002	防火隔板	1.名称:挡烟垂壁 2.材质:无机纤维防火布 3.方式:固定式 4.部位:	m2	1148.4			
3#车间工程								
土建								
1	010101001003	平整场地	1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑 3.取土运距:综合考虑	m2	5431.34			
2	010103004003	竣工清理		m3	62101.2			
3	010101002005	机械挖一般土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:4m以内 3.弃土运距:场内	m3	9948.94			
4	010101002006	人工清槽	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:0.3m以内 3.弃土运距:场内	m3	626.78322			
5	010103001005	回填方	1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:土方 3.填方来源、运距:综合考虑	m3	8902.78			
6	010501001003	独立基础垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C15	m3	133.378			
7	010501004003	满堂基础(货梯底板)	1.混凝土种类:P6抗渗商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.24			
8	010501003003	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	574.592			
9	010502001003	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.种类、断面:详见图纸	m3	650.835			
10	010502002003	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.种类、断面:详见图纸	m3	38.6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第42页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	010503002003	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.断面:详见图纸	m3	772.194			
12	010503004003	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.位置、断面:详见图纸	m3	17.6			
13	010503005003	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.52			
14	010504001003	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.位置:电梯井墙	m3	2.965			
15	010505001003	有梁板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	1272.68			
16	010505003003	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	220.149			
17	010505007003	挑板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.位置:详见图纸	m3	0.138			
18	010506001009	直形楼梯	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.踏步板:厚度160mm	m2	16.195			
19	010506001010	直形楼梯	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.踏步板:厚度130mm	m2	5.8			
20	010506001011	直形楼梯	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.踏步板:厚度100mm	m2	45.272			
21	010506001012	直形楼梯	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.位置:休息平台板 4.厚度100mm	m2	81.122			
22	010507005003	压顶	1.断面尺寸:详见图纸 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C25	m3	44.96			
23	010515001031	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格:现浇构件 箍筋 三级 ϕ 6	t	4.675			
24	010515001032	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格:现浇构件 箍筋 三级 ϕ 8	t	57.169			
25	010515001033	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格:现浇构件 箍筋 三级 ϕ 10	t	5.871			
26	010515001034	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格:现浇构件 箍筋 三级 ϕ 12	t	7.919			
27	010515001035	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 ϕ 6	t	6.544			
28	010515001036	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 ϕ 8	t	98.092			
29	010515001037	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 ϕ 10	t	13.701			
30	010515001038	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 ϕ 12	t	27.931			
31	010515001039	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 ϕ 14	t	10.972			
32	010515001040	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 ϕ 16	t	25.422			
33	010515001041	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 ϕ 18	t	35.557			
34	010515001042	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 ϕ 20	t	36.765			
35	010515001043	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 ϕ 22	t	36.228			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第43页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
36	010515001044	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 φ 25	t	72.52			
37	010515001045	墙体拉结筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 φ 6	t	1.88			
38	010515009005	马凳钢筋	1.钢筋种类:三级 2.规格:6	t	0.982			
39	010515011009	植筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 φ 6	根	3176			
40	010515011010	植筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 φ 8	根	624			
41	010515011011	植筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 φ 12	根	432			
42	010515011012	植筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 φ 14	根	64			
43	010516003013	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:三级钢 φ 14	个	96			
44	010516003014	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:三级钢 φ 16	个	1361			
45	010516003015	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:三级钢 φ 18	个	1439			
46	010516003016	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:三级钢 φ 20	个	701			
47	010516003017	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:三级钢 φ 22	个	207			
48	010516003018	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:三级钢 φ 25	个	352			
49	010515003003	钢筋网	1.钢筋种类、规格:圆4@250 2.位置:楼梯间、人流通道	t	0.584			
50	010515009006	钢筋间隔件		个	26066			
51	010606008003	钢梯	1.钢材品种、规格:L13J8 P98 2.钢梯形式:直梯	t	0.03			
52	010507004005	台阶	1.踏步高、宽:150mm*300mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C15	m3	0.58			
53	010512008003	预制盖板制作、安装、灌缝	1.位置:屋面变形缝 2.安装高度:三层以内 3.混凝土强度等级:C20 4.做法:L13J14P26①	m3	2.17			
54	010903003003	柱面砂浆防水(防潮)	1.防水层做法:20厚 2.砂浆厚度、配合比:水泥砂浆1:2 3.位置:±0.00以下	m2	1007.27			
55	010904003007	砌体墙身竖直防潮层	1.20mm厚1:2.5水泥砂浆,热沥青两道 2.位置:室内地坪以下	m2	336			
56	010904003008	砌体墙身水平防潮层	1.水平抹1:2水泥砂浆30mm(砂浆内掺5%防水剂) 2.位置:室内地坪下60mm处	m2	102			
57	010401001003	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU20蒸压粉煤灰砖240×115×53 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:M5.0砂浆	m3	39.67			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第44页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
58	010402001005	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级: A3.5蒸加气混凝土块 2.墙体类型: 轻质砌块墙240厚 3.砂浆强度等级: M5.0混浆	m ³	294.65			
59	010402001006	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级: A3.5蒸加气混凝土块 2.墙体类型: 轻质砌块墙300厚 3.砂浆强度等级: M5.0混浆	m ³	150.56			
60	010401003003	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级: M15蒸压粉煤灰砖 2.墙体类型: 砖墙240厚 3.砂浆强度等级、配合比: M5.0砂浆	m ³	95.45			
61	01B025	平开夹板套装门	1.做法详见图纸 2.规格尺寸: 0.9*2.1 3.包含五金配件和锁	套	4			
62	01B026	平开夹板套装门	1.做法详见图纸 2.规格尺寸: 1.5*2.4 3.包含五金配件和锁	套	1			
63	01B027	乙级防火门	1.做法详见图纸 2.规格尺寸: 1.5*2.4	m ²	21.6			
64	01B028	铝合金平开门	1.做法详见图纸 2.规格尺寸: 中空玻璃5+12A+5	m ²	17.49			
65	01B029	普通铝合金平开全玻门	1.位置: 屋面机房层	m ²	7.2			
66	01B030	铝合金推拉窗	1.做法详见图纸 2.规格尺寸: 中空玻璃5+12A+5	m ²	1283.87			
67	01B031	铝合金手摇中悬窗	1.做法详见图纸 2.规格尺寸: 中空玻璃5+12A+5	m ²	320.61			
68	01B032	护窗栏杆	1.做法详见L13J6 P68-3a 2.规格尺寸: 900mm	m	55.1			
69	01B033	不锈钢栏杆	1.做法详见L3J8 2/15 2.位置: 楼梯	m	44.84			
70	01B034	卫生间成品隔断	1.做法详见L13J11P101②	m ²	71.14			
71	01B035	成品拖布池	1.做法详见L13J11P126②	座	2			
72	010902004005	屋面排水管	1.排水管品种、规格:做法详见图纸 2.PVC水落管Φ150含落水口、落水斗	m	183.6			
73	010902004006	屋面排水管	1.排水管品种、规格:做法详见图纸 2.PVC水落管Φ100	m	3			
74	011001001005	保温隔热屋面	1.1: 6憎水珍珠岩最薄处30厚, 平均厚度150厚 2.1: 2.5水泥砂浆找平20厚 3.65厚挤塑聚乙烯泡沫塑料板保温层 4.C20细石砼找平层30厚 5.0.4厚聚乙烯膜一层 6.20厚1: 2.5水泥砂浆找平压光 7.详细做法: 见图集L13J1屋105-1F9-65B1(2C)	m ²	5326.2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第45页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
75	010902001007	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.7厚聚乙烯丙纶卷材+1.3厚聚合物砂浆 2.防水层数:两遍 3.防水层做法:详见L13J1屋105-1F9-65B1(2C)	m ²	5459.26			
76	010902009003	屋面分隔缝	1.分隔缝材质:密封胶 2.分隔缝厚度:1m*1m分格,缝宽20	m	21837			
77	011001001006	保温隔热雨篷	1.专用界面剂一道 2.30厚无机保温砂浆 3.1:2.5水泥砂浆6厚 4.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 5.刷真石漆,颜色见图纸 6.详细做法:见图纸	m ²	259.25			
78	010904004009	楼(地)面、墙面变形缝	1.铝合金面板 2.做法:L13J14P5①	m	204.68			
79	010904004010	变形缝	1.止水带 2.做法:L13J14P5①	m	180.48			
80	010904004011	变形缝	1.外墙EPS板填缝 2.做法:L13J14P21①	m	24.2			
81	010904004012	变形缝	1.屋面聚苯乙烯塑料棒填缝 2.做法:L13J14P26①	m	48.24			
82	010902001008	屋面变形缝卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.7厚聚乙烯丙纶卷材+1.3厚聚合物砂浆 2.防水层数:一遍 3.防水层做法:L13J14P26①	m ²	123.01			
83	010904003009	屋面变形缝	1.防水层做法:防水砂浆 2.砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆1:2.5 3.做法:L13J14P26①	m ²	36.18			
84	010103001006	室内回填方	1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:土方 3.填方来源、运距:综合考虑	m ³	267.11			
85	010201017011	地瓜石灌砂垫层	1.厚度:15cm 2.材料品种及比例:地瓜石灌砂 3.位置:一层地面	m ³	801.34			
86	010201017012	砼垫层	1.厚度:10cm 2.材料品种及比例:C20砼 3.位置:一层车间地面	m ³	518.86			
87	010201017013	砼垫层	1.厚度:4cm 2.材料品种及比例:C20砼 3.位置:一层地面	m ³	213.69			
88	011001005003	保温隔热地面	1.保温隔热部位:一层 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:60厚挤塑聚苯乙烯泡沫板	m ²	5342.28			
89	010201017014	砼垫层	1.厚度:6cm 2.材料品种及比例:C20砼 3.位置:一层地面(卫生间、楼梯间门厅)	m ³	9.22			
90	010902001009	卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.9厚聚乙烯丙纶卷材+1.3厚聚合物砂浆 2.防水层数:一遍 3.防水层做法:详见L13J1地(楼)201 2F7 204 2F7 4.位置:卫生间、楼梯间、门厅	m ²	410.86			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第46页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
91	010904002003	地面防水涂料	1.防水膜品种:合成高分子 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.位置:一层车间地面 4.反边高度:300mm	m2	5310.54			
92	010507001005	散水	1.名称:水泥砂浆散水 2.做法:详见L13J1 散3 3.范围:建筑物周围 4.宽度:800mm	m2	216.62			
93	010507001006	坡道	1.名称:坡道 2.做法:详见L13J9-1 7/97	m2	113.28			
94	010201017015	台阶垫层	1.厚度:30cm 2.材料品种及比例:地瓜石灌浆 3.位置:一层室外	m3	15.04			
95	010507004006	台阶	1.踏步高、宽:140mm*350mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C20	m3	3.01			
装饰								
1	011101005003	彩色砼楼地面	1.C25彩色砼面层50厚 2.位置:一层、二层、三层楼面 2.做法:见图集L13J1 地103F1 楼103	m2	10444.97			
2	011101006003	细石砼找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:C20细石砼40厚 2.部位:卫生间	m2	35.39			
3	011102003003	块料楼地面	1.位置:卫生间 2.结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆30厚 3.面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖300*300 4.做法:详见L13J1 地(楼) 201	m2	70.78			
4	011102001003	石材楼地面	1.位置:楼梯间、门厅 2.结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆30厚 3.面层材料品种、规格、颜色:大理石 4.做法:详见L13J1 地(楼) 204	m2	146.63			
5	011105002005	石材踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.做法:见图集L13J1 踢4B、C 3.面层材料品种:大理石	m2	21.56			
6	011105001003	踢1B、C水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.刷专用界面剂一遍 3.12厚1:3水泥砂浆 4.6厚1:2水泥砂浆抹面压光 5.位置:同房间地面相匹配	m	885			
7	011106001003	石材楼梯面层	1.素水泥浆一道 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.20厚大理石板,稀水泥砂浆或彩色水泥砂浆擦缝,楼梯踏面前缘设防滑条 4.L13J1 楼204 5.部位:楼梯段	m2	148.39			
8	011105002006	石材踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.做法:见图集L13J1 踢4B、C 3.面层材料品种:大理石楼梯异形	m2	9.09			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第47页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	011107004003	水泥砂浆台阶面	1.名称:台阶面层 2.做法:详见L13J9-1 2/102	m2	53.02			
10	011204003003	块料墙面	1.墙体类型:内墙卫生间 2.面层材料品种、规格:面砖300*600 3.做法:L13J1 内墙6C-F1	m2	226.71			
11	011201001005	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.刷专用界面剂一道 3.7厚1:1:6水泥石灰砂浆 4.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆找平 5.刮腻子刷白色乳胶漆 6.做法:L13J1 内墙3B、C	m2	2540.77			
12	011202001003	柱面一般抹灰	1.刷专用界面剂一道 2.9厚1:1:6水泥石灰砂浆 3.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆找平 4.刮腻子刷白色乳胶漆 5.做法:L13J1 内墙3B、C	m2	1606.77			
13	011201001006	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.刷专用界面剂一道 3.9厚1:3水泥砂浆 4.6厚1:2.5水泥砂浆找平 5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 6.真石漆外墙,颜色见图纸 7.做法:L13J1 外墙7B	m2	2916.22			
14	011505001003	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:大理石台面及裙边及挡水板	m2	3.96			
15	011302001003	吊顶天棚	1.位置:卫生间 2.配套金属龙骨 3.铝合金条形板 4.做法:L13J1 棚13	m2	66.39			
16	011301001003	天棚抹灰	1.板底面清理干净 2.5厚1:1:4水泥石灰砂浆打底 3.3厚1:0.5:3水泥石灰砂浆找平 4.刮腻子刷白色乳胶漆 5.做法:L13J1 顶5	m2	14956.72			
安装								
1	030404017015	配电箱	1.名称:1AP箱 2.型号: 3.规格:1800*800*400 4.基础形式、材质、规格:混凝土防水基础高20cm 5.接线端子材质、规格:50mm2、6mm2、10mm2、25mm2、35mm2、16mm2等铜接线端子 6.端子板外部接线材质、规格: 7.安装方式:距地20cm靠墙安装	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第48页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	030404017016	配电箱	1.名称:2AP箱 2.型号: 3.规格:1800*800*400 4.基础形式、材质、规格: 混凝土防水基础高20cm 5.接线端子材质、规格:6mm ² 、10mm ² 等铜接线端子 6.端子板外部接线材质、规格: 7.安装方式:距地20cm靠墙安装	台	1			
3	030404017017	配电箱	1.名称:AL箱 2.型号: 3.规格:600*500*160 4.基础形式、材质、规格: 5.接线端子材质、规格:2.5mm ² 、4mm ² 等铜接线端子 6.端子板外部接线材质、规格: 7.安装方式:距地150cm暗装	台	4			
4	030404017018	配电箱	1.名称:AE箱 2.型号: 3.规格:420*600*200 4.基础形式、材质、规格: 5.接线端子材质、规格:2.5mm ² 、等铜接线端子 6.端子板外部接线材质、规格: 7.安装方式:距地150cm明装	台	4			
5	030404017019	配电箱	1.名称:1AT1箱 2.型号: 3.规格:600*400*160 4.基础形式、材质、规格: 5.接线端子材质、规格:2.5mm ² 、4mm ² 等铜接线端子 6.端子板外部接线材质、规格: 7.安装方式:距地150cm明装	台	1			
6	030404017020	配电箱	1.名称:3APt箱 2.型号: 3.规格:600*600*200 4.基础形式、材质、规格: 5.接线端子材质、规格:2.5mm ² 、4mm ² 、16mm ² 、25mm ² 等铜接线端子 6.端子板外部接线材质、规格: 7.安装方式:距地150cm明装	台	1			
7	030404017021	配电箱	1.名称:1AE3箱 2.型号: 3.规格:420*600*200 4.基础形式、材质、规格: 5.接线端子材质、规格:2.5mm ² 铜接线端子 6.端子板外部接线材质、规格: 7.安装方式:距地150cm明装	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第49页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	030408006003	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.型号:ZR-YJV-4*240 3.规格: 4.材质、类型: 5.安装部位:户内、户外各一个 6.电压等级(kV):1KV	个	2			
9	030404034007	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.材质:塑料 3.规格: 4.安装方式:暗装	个	10			
10	030404034008	照明开关	1.名称:单联双控开关 2.材质:塑料 3.规格: 4.安装方式:暗装	个	3			
11	030404034009	照明开关	1.名称:密闭双联单控开关 2.材质:塑料 3.规格: 4.安装方式:暗装	个	4			
12	030404035003	插座	1.名称:五孔插座带防溅盒 2.材质:塑料 3.规格: 4.安装方式:暗装	个	1			
13	030412005005	荧光灯	1.名称:单管荧光灯 2.型号:36W 3.规格: 4.安装形式:吸顶	套	2			
14	030412005006	荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.型号:2*36W 3.规格: 4.安装形式:吸顶	套	2			
15	030412002003	工厂灯	1.名称:广照型工厂LED灯 2.型号: 3.规格:150W 4.安装形式:距地5m杆吊	套	215			
16	030412001015	普通灯具	1.名称:节能吸顶灯 2.型号:22W 3.规格: 4.类型:	套	1			
17	030412001016	普通灯具	1.名称:声光控吸顶灯 2.型号:22W 3.规格: 4.类型:	套	14			
18	030412001017	普通灯具	1.名称:卫生间密闭吸顶灯 2.型号:18W 3.规格: 4.类型:	套	6			
19	030412001018	普通灯具	1.名称:电梯井道壁灯带防护罩 2.型号:25W 3.规格: 4.类型:	套	1			
20	030412001019	普通灯具	1.名称:雨棚灯 2.型号:28W 3.规格: 4.类型:	套	6			
21	030412004011	装饰灯	1.名称:应急安全出口 2.型号:1W 3.规格: 4.安装形式:门上0.2m	套	6			
22	030412004012	装饰灯	1.名称:应急疏散指示灯 2.型号:1W 3.规格: 4.安装形式:门上0.2m	套	9			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第50页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
23	030412001020	普通灯具	1.名称:消防应急照明灯 2.型号:3W 3.规格: 4.类型:	套	12			
24	030412001021	普通灯具	1.名称:消防应急照明灯 2.型号:6W 3.规格: 4.类型:	套	214			
25	030412004013	装饰灯	1.名称:单面应急疏散指示标识灯 2.型号:1W 3.规格: 4.安装形式:距地0.3m明装	套	97			
26	030412004014	装饰灯	1.名称:双面应急疏散指示标识灯 2.型号:1W 3.规格:距地2.5m明装	套	11			
27	030412004015	装饰灯	1.名称:楼层标志灯 2.型号:1W 3.规格:距地2.5m壁装	套	4			
28	030411006009	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质: 3.规格: 4.安装形式:暗敷	个	18			
29	030411006010	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质: 3.规格: 4.安装形式:暗敷	个	594			
30	030411004019	配线	1.名称: 2.配线形式: 应急照明线路、沿墙顶板穿管敷设 3.型号: 4.规格: NH-RVS-2*2.5mm ² 5.材质:	m	3885			
31	030408001025	电力电缆	1.名称: 2.型号: NH-YJV-3*2.5mm ² 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位: 穿管敷设 6.电压等级(kv): 1KV 7.地形:	m	72.09			
32	030408001026	电力电缆	1.名称: 2.型号: NH-YJV-3*2.5mm ² 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位: 沿桥架敷设 6.电压等级(kv): 1KV 7.地形:	m	48.14			
33	030408001027	电力电缆	1.名称: 2.型号: NH-YJV-4*2.5mm ² 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位: 穿管敷设 6.电压等级(kv): 1KV 7.地形:	m	39.29			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第51页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
34	030408001028	电力电缆	1.名称: 2.型号: NH-YJV-4*2.5mm2 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位: 沿桥架敷设 6.电压等级(kv): 1KV 7.地形:	m	243.34			
35	030408001029	电力电缆	1.名称: 2.型号: YJV-4*10mm2 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位: 穿管敷设 6.电压等级(kv): 1KV 7.地形:	m	7.13			
36	030408001030	电力电缆	1.名称: 2.型号: ZR-YJV-4*240mm2 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位: 穿管敷设 6.电压等级(kv): 1KV 7.地形:	m	7.62			
37	030408001031	电力电缆	1.名称: 2.型号: ZR-YJV-4*35+16mm2 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位: 沿桥架敷设 6.电压等级(kv): 1KV 7.地形:	m	65.6			
38	030408001032	电力电缆	1.名称: 2.型号: ZR-YJV-4*50+25mm2 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位: 穿管敷设 6.电压等级(kv): 1KV 7.地形:	m	10.25			
39	030408001033	电力电缆	1.名称: 2.型号: ZR-YJV-5*10mm2 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位: 穿管敷设 6.电压等级(kv): 1KV 7.地形:	m	30.6			
40	030408001034	电力电缆	1.名称: 2.型号: ZR-YJV-5*10mm2 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位: 沿桥架敷设 6.电压等级(kv): 1KV 7.地形:	m	251.12			
41	030408001035	电力电缆	1.名称: 2.型号: ZR-YJV-5*6mm2 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位: 穿管敷设 6.电压等级(kv): 1KV 7.地形:	m	25.19			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第52页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
42	030408001036	电力电缆	1.名称: 2.型号: ZR-YJV-5*6mm2 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位: 沿桥架敷 6.电压等级(kv): 1KV 7.地形:	m	55.59			
43	030411004020	配线	1.名称: 2.配线形式: 照明线路、沿 墙顶板穿管敷设 3.型号: 4.规格: BV-2.5mm2 5.材质:	m	2580.38			
44	030411004021	配线	1.名称: 2.配线形式: 照明线路、沿 墙顶板穿管敷设 3.型号: 4.规格: BV-4mm2 5.材质:	m	4722.54			
45	030411004022	配线	1.名称: 2.配线形式: 照明线路、沿 墙顶板穿管敷设 3.型号: 4.规格: NH-BV-2.5mm2 5.材质:	m	151.07			
46	030411004023	配线	1.名称: 2.配线形式: 照明线路、沿 墙顶板穿管敷设 3.型号: 4.规格: NH-BV-6mm2 5.材质:	m	31.08			
47	030411004024	配线	1.名称: 2.配线形式: 照明线路、沿 墙顶板穿管敷设 3.型号: 4.规格: ZR-BV-16mm2 5.材质:	m	13.24			
48	030411004025	配线	1.名称: 2.配线形式: 照明线路、沿 墙顶板穿管敷设 3.型号: 4.规格: ZR-BV-2.5mm2 5.材质:	m	186.22			
49	030411004026	配线	1.名称: 2.配线形式: 照明线路、沿 墙顶板穿管敷设 3.型号: 4.规格: ZR-BV-4mm2 5.材质:	m	52.8			
50	030411004027	配线	1.名称: 2.配线形式: 照明线路、沿 墙顶板穿管敷设 3.型号: 4.规格: ZR-BV-25 5.材质:	m	19.86			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第53页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
51	030411001021	配管	1.名称: 2.材质:JDG管 3.规格:DN15 4.配置形式:暗配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	35.27			
52	030411001022	配管	1.名称: 2.材质:JDG管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	693.86			
53	030411001023	配管	1.名称: 2.材质:PVC管 3.规格:DN16 4.配置形式:暗配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	22.2			
54	030411001024	配管	1.名称: 2.材质:PVC管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	163.05			
55	030408003007	电缆保护管	1.名称: 2.材质:钢管 3.规格:管径150mm 4.敷设方式:暗敷	m	3.43			
56	030408003008	电缆保护管	1.名称: 2.材质:钢管 3.规格:管径50mm 4.敷设方式:暗敷	m	8.3			
57	030408003009	电缆保护管	1.名称: 2.材质:钢管 3.规格:管径40mm 4.敷设方式:暗敷	m	13.1			
58	030411001025	配管	1.名称: 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	2.6			
59	030411003005	桥架	1.名称:桥架 2.型号:200*100 3.规格: 4.材质: 5.类型: 6.接地方式:	m	299.47			
60	030409005003	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:10 4.安装形式:沿女儿墙明设 5.混凝土块标号:	m	815.2			
61	030409003003	避雷引下线	1.名称:引下线 2.材质: 3.规格: 4.安装部位:利用构造柱内主筋 5.安装形式: 6.断接卡子、箱材质、规格:14个断接卡箱安装	m	215.6			
62	030409004005	均压环	1.名称:均压环 2.材质: 3.规格: 4.安装形式:利用圈梁钢筋	m	628.74			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第54页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
63	030409004006	均压环	1.名称:焊接点 2.材质: 3.规格: 4.安装形式:柱主筋与圈梁钢筋	处	14			
64	030409008005	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位箱 2.材质: 3.规格:400*150*60	台(块)	1			
65	030409008006	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位箱 2.材质: 3.规格:120*120*60	台(块)	2			
66	030409010005	浪涌保护器	1.名称:浪涌保护器安装 2.规格:CPM-R80T 3.安装形式: 4.防雷等级:一级	个	3			
67	030409010006	浪涌保护器	1.名称:浪涌保护器安装 2.规格:CPM-R40T 3.安装形式: 4.防雷等级:	个	1			
68	030409002003	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位: 5.安装形式:暗敷	m	43.2			
69	030414002003	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试 2.型号: 3.电压等级(kV):1KV 4.类型:	系统	1			
70	03B015	φ1000强电井 (详见图集 L13S2-P32-36)	1.规格型号: 2.土方挖填	座	1			
71	030404032003	端子箱	1.名称:监控接线箱 2.型号: 3.规格:500*500*200 4.安装部位:距地0.3m暗装	台	1			
72	030502001003	机柜、机架	1.名称:宽带电话进线箱 2.材质:满足使用需求 3.规格: 4.安装方式:落地明装	台	1			
73	030502003003	分线接线箱	1.名称:宽带电话中间箱 2.材质:满足使用需求 3.规格: 4.安装方式:距地0.3m暗装	个	1			
74	030502012003	信息插座	1.名称:TX插座 2.类别: 3.规格: 4.安装方式:暗敷 5.底盒材质、规格:接线盒安装	个(块)	1			
75	030411006011	接线盒	1.名称:电梯监控预留86接线盒 2.材质: 3.规格: 4.安装形式:暗敷	个	1			
76	030904003003	按钮	1.名称:消防栓按钮 2.规格:J-SAP-M-JBF-101F-N	个	33			
77	030411006012	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质: 3.规格: 4.安装形式:暗敷	个	33			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第55页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
78	030408002005	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号: 3.规格:NH-KVV-4*2.5mm ² 4.材质: 5.敷设方式、部位: 6.电压等级(kV): 7.地形:	m	13.66			
79	030408002006	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号: 3.规格:NH-KVV-4*1.5mm ² 4.材质: 5.敷设方式、部位: 6.电压等级(kV): 7.地形:	m	402.65			
80	030411001026	配管	1.名称: 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	359.12			
81	030411001027	配管	1.名称: 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 4.配置形式:暗配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	13.13			
82	030411001028	配管	1.名称: 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN80 4.配置形式:暗配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	7.84			
83	030411001029	配管	1.名称: 2.材质:PVC 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	9			
84	030411001030	配管	1.名称: 2.材质:PVC 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	10			
85	030411003006	桥架	1.名称:桥架 2.型号:200*100 3.规格: 4.材质: 5.类型: 6.接地方式:	m	10.3			
86	03B016	φ1000弱电井 (详见图集 L13S2-P32-36)	1.规格型号: 2.土方挖填	座	1			
87	030901002007	消防栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN125 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求: 6.管道标识设计要求:	m	282.8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第56页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
88	030901002008	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求: 6.管道标识设计要求:	m	3			
89	030901002009	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN70 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求: 6.管道标识设计要求:	m	130.7			
90	030901010007	室内消火栓	1.安装方式:箱底距地0.88米 明装 2.型号、规格:箱体为 700*1000*240, SNJ65型消 防栓	套	16			
91	030901010008	室内消火栓	1.安装方式:箱底距地0.88m 明装 2.型号、规格:箱体为 700*1000*240, SN65型消 防栓	套	16			
92	030901010009	室内消火栓	1.安装方式:箱底距地0.88m 明装 2.型号、规格:箱体为 700*1000*240, 试验用消防 栓	套	1			
93	030901013003	灭火器	1.形式:一组两具磷酸铵盐 干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4型	组	28			
94	031003003009	焊接法兰阀门	1.类型:DN125闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级: 4.连接形式:沟槽连接 5.焊接方法:	个	2			
95	031003003010	焊接法兰阀门	1.类型:DN125蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级: 4.连接形式:沟槽连接 5.焊接方法:	个	10			
96	031003003011	焊接法兰阀门	1.类型:DN125波纹管 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级: 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:	个	2			
97	031003003012	焊接法兰阀门	1.类型:DN75蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级: 4.连接形式:沟槽连接 5.焊接方法:	个	33			
98	031003001015	螺纹阀门	1.类型:双活接铜球阀 2.规格、压力等级: DN25 3.连接形式: 螺纹连接	个	1			
99	031003001016	螺纹阀门	1.类型: 自动排气阀 2.规格、压力等级: DN25 3.连接形式: 螺纹连接	个	1			
100	031004014009	给、排水附(配)件	1.材质:放水龙头 2.型号、规格: DN25 3.安装方式:	个(组)	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第57页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
101	031002003011	套管	1.名称、类型:进户防水套管 2.材质: 3.规格:DN125 4.填料材质: 5.预留洞口	个	2			
102	031002003012	套管	1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质: 3.规格:DN70 4.填料材质: 5.预留洞口	个	18			
103	031002001003	管道支架	1.规格: DN125 2.管架形式:一般管架	Kg/套	44			
104	031208002003	管道绝热	1.绝热材料品种:玻璃丝绵保温管 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:133以内 4.软木品种:	m3	11.568			
105	031208007003	防潮层、保护层	1.材料:PAP保护层	m2/kg	304.41			
106	030601002003	压力仪表	1.名称:压力表 2.型号: 3.规格: 4.压力表弯材质、规格: 5.挠性管材质、规格: 6.支架形式、材质: 7.调试要求: 8.脱脂要求:	台	1			
107	030905002003	水灭火控制装置调试	系统形式:消防栓系统	点	1			
108	03B017	φ1000消防阀门井(详见图集L13S2-P32-36)	1.规格型号: 2.土方挖填	座	2			
109	031001006025	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPRDN50, S4.0系列 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	14.9			
110	031001006026	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPRDN40, S4.0系列 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	19.9			
111	031001006027	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPRDN32, S4.0系列 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	13.7			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第58页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
112	031001006028	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPRDN25, S4.0系列 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	19.2			
113	031001006029	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPRDN15, S4.0系列 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	7.6			
114	031002003013	套管	1.名称、类型:进户防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN50 4.填料材质: 5.预留洞口	个	1			
115	031002003014	套管	1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN40 4.填料材质: 5.预留洞口	个	2			
116	031002003015	套管	1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN32 4.填料材质: 5.预留洞口	个	1			
117	031003013003	水表	1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:LXS-40型 DN50 3.连接形式:丝接 4.附件配置:DN50闸阀、过滤器、止回阀、放水龙头各一个	组(个)	1			
118	031003001017	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.焊接方法:	个	2			
119	031003001018	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.焊接方法:	个	5			
120	031003001019	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.焊接方法:	个	2			
121	031003001020	螺纹阀门	1.类型:双活接铜球阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.焊接方法:	个	3			
122	031003001021	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.焊接方法:	个	3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第59页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
123	031004004003	洗涤盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:台上洗手盆 3.组装形式:丝接 4.附件名称、数量:DN15冷热立式水龙头, DN31镀铬存水弯下水 5.预留洞口及堵洞	组	6			
124	031004006003	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式大便器 3.组装形式: 4.附件名称、数量:脚踏阀安装 5.预留洞口及堵洞	组	20			
125	031004007003	小便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:650型立挂式小便器 3.组装形式:延时自闭阀 4.附件名称、数量:下水管安装 5.预留洞口及堵洞	组	8			
126	031004008003	其他成品卫生器具	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:拖布池 3.组装形式: 4.附件名称、数量:DN20水嘴、DN75地漏各一个 5.预留洞口及堵洞	组	2			
127	031004014010	给、排水附(配)件	1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN50地漏,具有防涸功能 3.安装方式: 4.预留洞口及堵洞	个(组)	6			
128	031004014011	给、排水附(配)件	1.材质:PVC100清扫口 3.安装方式: 4.预留洞口及堵洞	个(组)	4			
129	031001006030	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U双壁中空内螺旋消音管 De110 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	24.8			
130	031001006031	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC芯层发泡管 De110 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	55.6			
131	031001006032	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC芯层发泡管 De75 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	3.8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第60页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
132	031001006033	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC芯层发泡管 De50 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	10.4			
133	031001005003	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:铸铁管 DN100 4.连接形式:平口对接 5.接口材料:橡胶圈接口 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	13.3			
134	03B018	管道土方挖填	1.综合考虑	m3	60.81			
135	031001006034	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE DN200 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	101.8			
136	031001006035	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE DN160 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	98.4			
137	031001006036	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE DN100 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	9.1			
138	031004014012	给、排水附(配)件	1.材质:铸铁 2.型号、规格:87型雨水斗 3.安装方式:	个(组)	8			
139	03B019	成品塑料雨水检查井	1.规格型号: ϕ 700, 混凝土井盖及井圈安装 2.土方挖填	座	2			
140	03B020	成品塑料污水检查井	1.规格型号: ϕ 700, 混凝土井盖及井圈安装 2.土方挖填	座	1			
141	03B021	水表井	1.规格型号: (详见图集 L13S2-P32-36) 2.土方挖填 3.水表井加锁防护并采取防冻措施	座	1			
142	030702001003	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格: 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求: 7.接口形式:咬口	m2	12.19			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第61页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
143	031201002003	设备与矩形管道刷油	1.除锈级别: 2.油漆品种:防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:一遍 4.标志色方式、品种:	m2/m	12.19			
144	030703001005	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.型号:320*250 3.规格: 4.质量: 5.类型: 6.支架形式、材质:	个	2			
145	030703001006	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.型号:200*200 3.规格: 4.质量: 5.类型: 6.支架形式、材质:	个	2			
146	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨百叶风口 2.型号: 3.规格:320*250 4.质量: 5.类型: 6.形式:	个	2			
147	030404033003	风扇	1.名称:卫生间排气扇 2.型号:ST-8-2型 3.规格:风量310m3/h, 转速1200r/min, 功率0.037KW 4.安装方式:吸顶	台	5			
148	030408009003	防火隔板	1.名称:挡烟垂壁 2.材质:无机纤维防火布 3.方式:固定式 4.部位:	m2	1148.4			
4#车间工程								
土建								
1	010101001004	平整场地	1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑 3.取土运距:综合考虑	m2	5431.34			
2	010103004004	竣工清理		m3	62101.2			
3	010101002007	机械挖一般土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:4m以内 3.弃土运距:场内	m3	9948.94			
4	010101002008	人工清槽	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:0.3m以内 3.弃土运距:场内	m3	626.78322			
5	010103001007	回填方	1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:土方 3.填方来源、运距:综合考虑	m3	8902.78			
6	010501001004	独立基础垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C15	m3	133.378			
7	010501004004	满堂基础(货梯底板)	1.混凝土种类:P6抗渗商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.24			
8	010501003004	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	574.592			
9	010502001004	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.种类、断面:详见图纸	m3	647.752			
10	010502002004	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.种类、断面:详见图纸	m3	38.6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第62页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	010503002004	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.断面:详见图纸	m3	772.194			
12	010503004004	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.位置、断面:详见图纸	m3	17.6			
13	010503005004	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.52			
14	010504001004	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.位置:电梯井墙	m3	2.965			
15	010505001004	有梁板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	1272.68			
16	010505003004	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	220.149			
17	010505007004	挑板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.位置:详见图纸	m3	0.138			
18	010506001013	直形楼梯	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.踏步板:厚度160mm	m2	16.195			
19	010506001014	直形楼梯	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.踏步板:厚度130mm	m2	5.8			
20	010506001015	直形楼梯	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.踏步板:厚度100mm	m2	45.272			
21	010506001016	直形楼梯	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.位置:休息平台板 4.厚度100mm	m2	81.122			
22	010507005004	压顶	1.断面尺寸:详见图纸 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C25	m3	44.96			
23	010515001046	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格:现浇构件 箍筋 三级 $\phi 6$	t	4.668			
24	010515001047	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格:现浇构件 箍筋 三级 $\phi 8$	t	57.148			
25	010515001048	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格:现浇构件 箍筋 三级 $\phi 10$	t	5.812			
26	010515001049	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格:现浇构件 箍筋 三级 $\phi 12$	t	7.803			
27	010515001050	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 $\phi 6$	t	6.542			
28	010515001051	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 $\phi 8$	t	98.092			
29	010515001052	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 $\phi 10$	t	13.701			
30	010515001053	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 $\phi 12$	t	27.955			
31	010515001054	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 $\phi 14$	t	10.957			
32	010515001055	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 $\phi 16$	t	25.421			
33	010515001056	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 $\phi 18$	t	35.418			
34	010515001057	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 $\phi 20$	t	36.72			
35	010515001058	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 $\phi 22$	t	36.2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第63页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
36	010515001059	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 φ 25	t	72.452			
37	010515001060	墙体拉结筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 φ 6	t	1.88			
38	010515009007	马凳钢筋	1.钢筋种类:三级 2.规格:6	t	0.982			
39	010515011013	植筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 φ 6	根	3176			
40	010515011014	植筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 φ 8	根	624			
41	010515011015	植筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 φ 12	根	432			
42	010515011016	植筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 φ 14	根	64			
43	010516003019	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:三级钢 φ 14	个	96			
44	010516003020	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:三级钢 φ 16	个	1361			
45	010516003021	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:三级钢 φ 18	个	1439			
46	010516003022	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:三级钢 φ 20	个	701			
47	010516003023	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:三级钢 φ 22	个	207			
48	010516003024	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:三级钢 φ 25	个	352			
49	010515003004	钢筋网	1.钢筋种类、规格:圆4@250 2.位置:楼梯间、人流通道	t	0.584			
50	010515009008	钢筋间隔件		个	26066			
51	010606008004	钢梯	1.钢材品种、规格:L13J8 P98 2.钢梯形式:直梯	t	0.03			
52	010507004007	台阶	1.踏步高、宽:150mm*300mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C15	m3	0.58			
53	010512008004	预制盖板制作、安装、灌缝	1.位置:屋面变形缝 2.安装高度:三层以内 3.混凝土强度等级:C20 4.做法:L13J14P26①	m3	2.17			
54	010903003004	柱面砂浆防水(防潮)	1.防水层做法:20厚 2.砂浆厚度、配合比:水泥砂浆1:2 3.位置:±0.00以下	m2	1007.27			
55	010904003010	砌体墙身竖直防潮层	1.20mm厚1:2.5水泥砂浆,热沥青两道 2.位置:室内地坪以下	m2	336			
56	010904003011	砌体墙身水平防潮层	1.水平抹1:2水泥砂浆30mm(砂浆内掺5%防水剂) 2.位置:室内地坪下60mm处	m2	102			
57	010401001004	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU20蒸压粉煤灰砖240×115×53 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:M5.0砂浆	m3	39.67			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第64页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
58	010402001007	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级: A3.5蒸加气混凝土块 2.墙体类型: 轻质砌块墙240厚 3.砂浆强度等级: M5.0混浆	m ³	294.65			
59	010402001008	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级: A3.5蒸加气混凝土块 2.墙体类型: 轻质砌块墙300厚 3.砂浆强度等级: M5.0混浆	m ³	150.56			
60	010401003004	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级: M15蒸压粉煤灰砖 2.墙体类型: 砖墙240厚 3.砂浆强度等级、配合比: M5.0砂浆	m ³	95.45			
61	01B037	平开夹板套装门	1.做法详见图纸 2.规格尺寸: 0.9*2.1 3.包含五金配件和锁	套	4			
62	01B038	平开夹板套装门	1.做法详见图纸 2.规格尺寸: 1.5*2.4 3.包含五金配件和锁	套	1			
63	01B039	乙级防火门	1.做法详见图纸 2.规格尺寸: 1.5*2.4	m ²	21.6			
64	01B040	铝合金平开门	1.做法详见图纸 2.规格尺寸: 中空玻璃5+12A+5	m ²	17.49			
65	01B041	普通铝合金平开全玻门	1.位置: 屋面机房层	m ²	7.2			
66	01B042	铝合金推拉窗	1.做法详见图纸 2.规格尺寸: 中空玻璃5+12A+5	m ²	1283.87			
67	01B043	铝合金手摇中悬窗	1.做法详见图纸 2.规格尺寸: 中空玻璃5+12A+5	m ²	320.61			
68	01B044	护窗栏杆	1.做法详见L13J6 P68-3a 2.规格尺寸: 900mm	m	55.1			
69	01B045	不锈钢栏杆	1.做法详见L3J8 2/15 2.位置: 楼梯	m	44.84			
70	01B046	卫生间成品隔断	1.做法详见L13J11P101②	m ²	71.14			
71	01B047	成品拖布池	1.做法详见L13J11P126②	座	2			
72	010902004007	屋面排水管	1.排水管品种、规格:做法详见图纸 2.PVC水落管Φ150含落水口、落水斗	m	183.6			
73	010902004008	屋面排水管	1.排水管品种、规格:做法详见图纸 2.PVC水落管Φ100	m	3			
74	011001001007	保温隔热屋面	1.1: 6憎水珍珠岩最薄处30厚, 平均厚度150厚 2.1: 2.5水泥砂浆找平20厚 3.65厚挤塑聚乙烯泡沫塑料板保温层 4.C20细石砼找平层30厚 5.0.4厚聚乙烯膜一层 6.20厚1: 2.5水泥砂浆找平压光 7.详细做法: 见图集L13J1屋105-1F9-65B1(2C)	m ²	5326.2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第65页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
75	010902001010	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.7厚聚乙烯丙纶卷材+1.3厚聚合物砂浆 2.防水层数:两遍 3.防水层做法:详见L13J1屋105-1F9-65B1(2C)	m ²	5459.26			
76	010902009004	屋面分隔缝	1.分隔缝材质:密封胶 2.分隔缝厚度:1m*1m分格,缝宽20	m	21837			
77	011001001008	保温隔热雨篷	1.专用界面剂一道 2.30厚无机保温砂浆 3.1:2.5水泥砂浆6厚 4.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 5.刷真石漆,颜色见图纸 6.详细做法:见图纸	m ²	259.25			
78	010904004013	楼(地)面、墙面变形缝	1.铝合金面板 2.做法:L13J14P5①	m	204.68			
79	010904004014	变形缝	1.止水带 2.做法:L13J14P5①	m	180.48			
80	010904004015	变形缝	1.外墙EPS板填缝 2.做法:L13J14P21①	m	24.2			
81	010904004016	变形缝	1.屋面聚苯乙烯塑料棒填缝 2.做法:L13J14P26①	m	48.24			
82	010902001011	屋面变形缝卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.7厚聚乙烯丙纶卷材+1.3厚聚合物砂浆 2.防水层数:一遍 3.防水层做法:L13J14P26①	m ²	123.01			
83	010904003012	屋面变形缝	1.防水层做法:防水砂浆 2.砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆1:2.5 3.做法:L13J14P26①	m ²	36.18			
84	010103001008	室内回填方	1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:土方 3.填方来源、运距:综合考虑	m ³	267.11			
85	010201017016	地瓜石灌砂垫层	1.厚度:15cm 2.材料品种及比例:地瓜石灌砂 3.位置:一层地面	m ³	801.34			
86	010201017017	砼垫层	1.厚度:10cm 2.材料品种及比例:C20砼 3.位置:一层车间地面	m ³	518.86			
87	010201017018	砼垫层	1.厚度:4cm 2.材料品种及比例:C20砼 3.位置:一层地面	m ³	213.69			
88	011001005004	保温隔热地面	1.保温隔热部位:一层 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:60厚挤塑聚苯乙烯泡沫板	m ²	5342.28			
89	010201017019	砼垫层	1.厚度:6cm 2.材料品种及比例:C20砼 3.位置:一层地面(卫生间、楼梯间门厅)	m ³	9.22			
90	010902001012	卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.9厚聚乙烯丙纶卷材+1.3厚聚合物砂浆 2.防水层数:一遍 3.防水层做法:详见L13J1地(楼)201 2F7 204 2F7 4.位置:卫生间、楼梯间、门厅	m ²	410.86			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第66页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
91	010904002004	地面防水涂料	1.防水膜品种:合成高分子 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.位置:一层车间地面 4.反边高度:300mm	m2	5310.54			
92	010507001007	散水	1.名称:水泥砂浆散水 2.做法:详见L13J1 散3 3.范围:建筑物周围 4.宽度:800mm	m2	216.62			
93	010507001008	坡道	1.名称:坡道 2.做法:详见L13J9-1 7/97	m2	113.28			
94	010201017020	台阶垫层	1.厚度:30cm 2.材料品种及比例:地瓜石灌浆 3.位置:一层室外	m3	15.04			
95	010507004008	台阶	1.踏步高、宽:140mm*350mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C20	m3	3.01			
装饰								
1	011101005004	彩色砼楼地面	1.C25彩色砼面层50厚 2.位置:一层、二层、三层楼面 2.做法:见图集L13J1 地103F1 楼103	m2	10444.97			
2	011101006004	细石砼找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:C20细石砼40厚 2.部位:卫生间	m2	35.39			
3	011102003004	块料楼地面	1.位置:卫生间 2.结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆30厚 3.面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖300*300 4.做法:详见L13J1 地(楼) 201	m2	70.78			
4	011102001004	石材楼地面	1.位置:楼梯间、门厅 2.结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆30厚 3.面层材料品种、规格、颜色:大理石 4.做法:详见L13J1 地(楼) 204	m2	146.63			
5	011105002007	石材踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.做法:见图集L13J1 踢4B、C 3.面层材料品种:大理石	m2	21.56			
6	011105001004	踢1B、C水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.刷专用界面剂一遍 3.12厚1:3水泥砂浆 4.6厚1:2水泥砂浆抹面压光 5.位置:同房间地面相匹配	m	885			
7	011106001004	石材楼梯面层	1.素水泥浆一道 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.20厚大理石板,稀水泥砂浆或彩色水泥砂浆擦缝,楼梯踏面前缘设防滑条 4.L13J1 楼204 5.部位:楼梯段	m2	148.39			
8	011105002008	石材踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.做法:见图集L13J1 踢4B、C 3.面层材料品种:大理石楼梯异形	m2	9.09			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第67页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	011107004004	水泥砂浆台阶面	1.名称:台阶面层 2.做法:详见L13J9-1 2/102	m2	53.02			
10	011204003004	块料墙面	1.墙体类型:内墙卫生间 2.面层材料品种、规格:面砖300*600 3.做法:L13J1 内墙6C-F1	m2	226.71			
11	011201001007	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.刷专用界面剂一道 3.7厚1:1:6水泥石灰砂浆 4.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆找平 5.刮腻子刷白色乳胶漆 6.做法:L13J1 内墙3B、C	m2	2540.77			
12	011202001004	柱面一般抹灰	1.刷专用界面剂一道 2.9厚1:1:6水泥石灰砂浆 3.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆找平 4.刮腻子刷白色乳胶漆 5.做法:L13J1 内墙3B、C	m2	1606.77			
13	011201001008	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.刷专用界面剂一道 3.9厚1:3水泥砂浆 4.6厚1:2.5水泥砂浆找平 5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 6.真石漆外墙,颜色见图纸 7.做法:L13J1 外墙7B	m2	2916.22			
14	011505001004	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:大理石台面及裙边及挡水板	m2	3.96			
15	011302001004	吊顶天棚	1.位置:卫生间 2.配套金属龙骨 3.铝合金条形板 4.做法:L13J1 棚13	m2	66.39			
16	011301001004	天棚抹灰	1.板底面清理干净 2.5厚1:1:4水泥石灰砂浆打底 3.3厚1:0.5:3水泥石灰砂浆找平 4.刮腻子刷白色乳胶漆 5.做法:L13J1 顶5	m2	14956.72			
安装								
1	030702001004	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格: 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求: 7.接口形式:咬口	m2	12.19			
2	031201002004	设备与矩形管道刷油	1.除锈级别: 2.油漆品种:防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:一遍 4.标志色方式、品种:	m2/m	12.19			
3	030703001007	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.型号:320*250 3.规格: 4.质量: 5.类型: 6.支架形式、材质:	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第68页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	030703001008	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.型号:200*200 3.规格: 4.质量: 5.类型: 6.支架形式、材质:	个	2			
5	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨百叶风口 2.型号: 3.规格:320*250 4.质量: 5.类型: 6.形式:	个	2			
6	030404033004	风扇	1.名称:卫生间排气扇 2.型号:ST-8-2型 3.规格:风量310m3/h, 转速1200r/min, 功率0.037KW 4.安装方式:吸顶	台	5			
7	030408009004	防火隔板	1.名称:挡烟垂壁 2.材质:无机纤维防火布 3.方式:固定式 4.部位:	m2	1148.4			
8	030901002010	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN125 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求: 6.管道标识设计要求:	m	282.8			
9	030901002011	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求: 6.管道标识设计要求:	m	3			
10	030901002012	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN70 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求: 6.管道标识设计要求:	m	130.7			
11	030901010010	室内消火栓	1.安装方式:箱底距地0.88米明装 2.型号、规格:箱体为700*1000*240, SNJ65型消防栓	套	16			
12	030901010011	室内消火栓	1.安装方式:箱底距地0.88米明装 2.型号、规格:箱体为700*1000*240, SN65型消防栓	套	16			
13	030901010012	室内消火栓	1.安装方式:箱底距地0.88米明装 2.型号、规格:箱体为700*1000*240, 试验用消防栓	套	1			
14	030901013004	灭火器	1.形式:一组两具磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4型	组	28			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第69页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	031003003013	焊接法兰阀门	1.类型:DN125闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级: 4.连接形式:沟槽连接 5.焊接方法:	个	2			
16	031003003014	焊接法兰阀门	1.类型:DN125蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级: 4.连接形式:沟槽连接 5.焊接方法:	个	10			
17	031003003015	焊接法兰阀门	1.类型:DN125波纹管 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级: 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:	个	2			
18	031003003016	焊接法兰阀门	1.类型:DN75蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级: 4.连接形式:沟槽连接 5.焊接方法:	个	33			
19	031003001022	螺纹阀门	1.类型:双活接铜球阀 2.规格、压力等级: DN25 3.连接形式: 螺纹连接	个	1			
20	031003001023	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级: DN25 3.连接形式: 螺纹连接	个	1			
21	031004014013	给、排水附(配)件	1.材质:放水龙头 2.型号、规格: DN25 3.安装方式:	个(组)	2			
22	031002003016	套管	1.名称、类型:进户防水套管 2.材质: 3.规格:DN125 4.填料材质: 5.预留洞口	个	2			
23	031002003017	套管	1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质: 3.规格:DN70 4.填料材质: 5.预留洞口	个	18			
24	031002001004	管道支架	1.规格: DN125 2.管架形式:一般管架	Kg/套	44			
25	031208002004	管道绝热	1.绝热材料品种:玻璃丝绵保温管 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:133以内 4.软木品种:	m3	11.568			
26	031208007004	防潮层、保护层	1.材料:PAP保护层	m2/kg	304.41			
27	030601002004	压力仪表	1.名称:压力表 2.型号: 3.规格: 4.压力表弯材质、规格: 5.挠性管材质、规格: 6.支架形式、材质: 7.调试要求: 8.脱脂要求:	台	1			
28	030905002004	水灭火控制装置调试	系统形式:消防栓系统	点	1			
29	03B022	φ1000消防阀门井(详见图集L13S2-P32-36)	1.规格型号: 2.土方挖填	座	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第70页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
30	031001006037	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPRDN50, S4.0系列 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	14.9			
31	031001006038	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPRDN40, S4.0系列 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	19.9			
32	031001006039	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPRDN32, S4.0系列 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	13.7			
33	031001006040	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPRDN25, S4.0系列 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	19.2			
34	031001006041	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPRDN15, S4.0系列 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	7.6			
35	031002003018	套管	1.名称、类型:进户防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN50 4.填料材质: 5.预留洞孔	个	1			
36	031002003019	套管	1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN40 4.填料材质: 5.预留洞孔	个	2			
37	031002003020	套管	1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN32 4.填料材质: 5.预留洞孔	个	1			
38	031003013004	水表	1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:LXS-40型 DN50 3.连接形式:丝接 4.附件配置:DN50闸阀、过滤器、止回阀、放水龙头各一个	组(个)	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第71页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
39	031003001024	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.焊接方法:	个	2			
40	031003001025	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.焊接方法:	个	5			
41	031003001026	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.焊接方法:	个	2			
42	031003001027	螺纹阀门	1.类型:双活接铜球阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.焊接方法:	个	3			
43	031003001028	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.焊接方法:	个	3			
44	031004004004	洗涤盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:台上洗手盆 3.组装形式:丝接 4.附件名称、数量:DN15冷热立式水龙头, DN31镀铬存水弯下水 5.预留洞口及堵洞	组	6			
45	031004006004	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式大便器 3.组装形式: 4.附件名称、数量:脚踏阀安装 5.预留洞口及堵洞	组	20			
46	031004007004	小便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:650型立挂式小便器 3.组装形式:延时自闭阀 4.附件名称、数量:下水管安装 5.预留洞口及堵洞	组	8			
47	031004008004	其他成品卫生器具	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:拖布池 3.组装形式: 4.附件名称、数量:DN20水嘴、DN75地漏各一个 5.预留洞口及堵洞	组	2			
48	031004014014	给、排水附(配)件	1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN50地漏,具有防涸功能 3.安装方式: 4.预留洞口及堵洞	个(组)	6			
49	031004014015	给、排水附(配)件	1.材质:PVC100清扫口 3.安装方式: 4.预留洞口及堵洞	个(组)	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第72页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
50	031001006042	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U双壁中空内螺旋消音管 De110 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	24.8			
51	031001006043	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC芯层发泡管 De110 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	55.6			
52	031001006044	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC芯层发泡管 De75 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	3.8			
53	031001006045	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC芯层发泡管 De50 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	10.4			
54	031001005004	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:铸铁管 DN100 4.连接形式:平口对接 5.接口材料:橡胶圈接口 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	13.3			
55	03B023	管道土方挖填	1.综合考虑	m3	60.81			
56	031001006046	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE DN200 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	102.3			
57	031001006047	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE DN160 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	98.4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第73页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
58	031001006048	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE DN100 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	9.1			
59	031004014016	给、排水附(配件)	1.材质:铸铁 2.型号、规格:87型雨水斗 3.安装方式:	个(组)	8			
60	03B024	成品塑料雨水检查井	1.规格型号: ϕ 700, 混凝土井盖及井圈安装 2.土方挖填	座	2			
61	03B025	成品塑料污水检查井	1.规格型号: ϕ 700, 混凝土井盖及井圈安装 2.土方挖填	座	1			
62	03B026	水表井	1.规格型号: (详见图集L13S2-P32-36) 2.土方挖填 3.水表井加锁防护并采取防冻措施	座	1			
63	030404017022	配电箱	1.名称:1AP箱 2.型号: 3.规格:1800*800*400 4.基础形式、材质、规格:混凝土防水基础高20cm 5.接线端子材质、规格:50mm ² 、6mm ² 、10mm ² 、25mm ² 、35mm ² 、16mm ² 等铜接线端子 6.端子板外部接线材质、规格: 7.安装方式:距地20cm靠墙安装	台	1			
64	030404017023	配电箱	1.名称:2AP箱 2.型号: 3.规格:1800*800*400 4.基础形式、材质、规格:混凝土防水基础高20cm 5.接线端子材质、规格:6mm ² 、10mm ² 等铜接线端子 6.端子板外部接线材质、规格: 7.安装方式:距地20cm靠墙安装	台	1			
65	030404017024	配电箱	1.名称:AL箱 2.型号: 3.规格:600*500*160 4.基础形式、材质、规格: 5.接线端子材质、规格:2.5mm ² 、4mm ² 等铜接线端子 6.端子板外部接线材质、规格: 7.安装方式:距地150cm暗装	台	4			
66	030404017025	配电箱	1.名称:AE箱 2.型号: 3.规格:420*600*200 4.基础形式、材质、规格: 5.接线端子材质、规格:2.5mm ² 、等铜接线端子 6.端子板外部接线材质、规格: 7.安装方式:距地150cm明装	台	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第74页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
67	030404017026	配电箱	1.名称:1AT1箱 2.型号: 3.规格:600*400*160 4.基础形式、材质、规格: 5.接线端子材质、规格:2.5mm ² 、4mm ² 等铜接线端子 6.端子板外部接线材质、规格: 7.安装方式:距地150cm明装	台	1			
68	030404017027	配电箱	1.名称:3APt箱 2.型号: 3.规格:600*600*200 4.基础形式、材质、规格: 5.接线端子材质、规格:2.5mm ² 、4mm ² 、16mm ² 、25mm ² 等铜接线端子 6.端子板外部接线材质、规格: 7.安装方式:距地150cm明装	台	1			
69	030404017028	配电箱	1.名称:1AE3箱 2.型号: 3.规格:420*600*200 4.基础形式、材质、规格: 5.接线端子材质、规格:2.5mm ² 铜接线端子 6.端子板外部接线材质、规格: 7.安装方式:距地150cm明装	台	1			
70	030408006004	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.型号:ZR-YJV-4*240 3.规格: 4.材质、类型: 5.安装部位:户内、户外各一个 6.电压等级(kV):1KV	个	2			
71	030404034010	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.材质:塑料 3.规格: 4.安装方式:暗装	个	10			
72	030404034011	照明开关	1.名称:单联双控开关 2.材质:塑料 3.规格: 4.安装方式:暗装	个	3			
73	030404034012	照明开关	1.名称:密闭双联单控开关 2.材质:塑料 3.规格: 4.安装方式:暗装	个	4			
74	030404035004	插座	1.名称:五孔插座带防溅盒 2.材质:塑料 3.规格: 4.安装方式:暗装	个	1			
75	030412005007	荧光灯	1.名称:单管荧光灯 2.型号:36W 3.规格: 4.安装形式:吸顶	套	2			
76	030412005008	荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.型号:2*36W 3.规格: 4.安装形式:吸顶	套	2			
77	030412002004	工厂灯	1.名称:广照型工厂LED灯 2.型号: 3.规格:150W 4.安装形式:距地5m杆吊	套	215			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第75页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
78	030412001022	普通灯具	1.名称:节能吸顶灯 2.型号:22W 3.规格: 4.类型:	套	1			
79	030412001023	普通灯具	1.名称:声光控吸顶灯 2.型号:22W 3.规格: 4.类型:	套	14			
80	030412001024	普通灯具	1.名称:卫生间密闭吸顶灯 2.型号:18W 3.规格: 4.类型:	套	6			
81	030412001025	普通灯具	1.名称:电梯井道壁灯带防护罩 2.型号:25W 3.规格: 4.类型:	套	1			
82	030412001026	普通灯具	1.名称:雨棚灯 2.型号:28W 3.规格: 4.类型:	套	6			
83	030412004016	装饰灯	1.名称:应急安全出口 2.型号:1W 3.规格: 4.安装形式:门上0.2m	套	6			
84	030412004017	装饰灯	1.名称:应急疏散指示灯 2.型号:1W 3.规格: 4.安装形式:门上0.2m	套	9			
85	030412001027	普通灯具	1.名称:消防应急照明灯 2.型号:3W 3.规格: 4.类型:	套	12			
86	030412001028	普通灯具	1.名称:消防应急照明灯 2.型号:6W 3.规格: 4.类型:	套	214			
87	030412004018	装饰灯	1.名称:单面应急疏散指示标识灯 2.型号:1W 3.规格: 4.安装形式:距地0.3m明装	套	97			
88	030412004019	装饰灯	1.名称:双面应急疏散指示标识灯 2.型号:1W 3.规格:距地2.5m明装	套	11			
89	030412004020	装饰灯	1.名称:楼层标志灯 2.型号:1W 3.规格:距地2.5m壁装	套	4			
90	030411006013	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质: 3.规格: 4.安装形式:暗敷	个	18			
91	030411006014	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质: 3.规格: 4.安装形式:暗敷	个	594			
92	030411004028	配线	1.名称: 2.配线形式: 应急照明线路、沿墙顶板穿管敷设 3.型号: 4.规格: NH-RVS-2*2.5mm2 5.材质:	m	3875			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第76页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
93	030408001037	电力电缆	1.名称: 2.型号: NH-YJV-3*2.5mm2 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位: 穿管敷设 6.电压等级(kv): 1KV 7.地形:	m	72.23			
94	030408001038	电力电缆	1.名称: 2.型号: NH-YJV-3*2.5mm2 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位: 沿桥架敷设 6.电压等级(kv): 1KV 7.地形:	m	48.14			
95	030408001039	电力电缆	1.名称: 2.型号: NH-YJV-4*2.5mm2 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位: 穿管敷设 6.电压等级(kv): 1KV 7.地形:	m	39.29			
96	030408001040	电力电缆	1.名称: 2.型号: NH-YJV-4*2.5mm2 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位: 沿桥架敷设 6.电压等级(kv): 1KV 7.地形:	m	243.34			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第77页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
97	030408001041	电力电缆	1.名称: 2.型号: YJV-4*10mm2 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位: 穿管敷设 6.电压等级(kv): 1KV 7.地形:	m	7.13			
98	030408001042	电力电缆	1.名称: 2.型号: ZR-YJV-4*240mm2 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位: 穿管敷设 6.电压等级(kv): 1KV 7.地形:	m	7.62			
99	030408001043	电力电缆	1.名称: 2.型号: ZR-YJV-4*35+16mm2 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位: 沿桥架敷设 6.电压等级(kv): 1KV 7.地形:	m	65.6			
100	030408001044	电力电缆	1.名称: 2.型号: ZR-YJV-4*50+25mm2 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位: 穿管敷设 6.电压等级(kv): 1KV 7.地形:	m	10.25			
101	030408001045	电力电缆	1.名称: 2.型号: ZR-YJV-5*10mm2 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位: 穿管敷设 6.电压等级(kv): 1KV 7.地形:	m	30.6			
102	030408001046	电力电缆	1.名称: 2.型号: ZR-YJV-5*10mm2 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位: 沿桥架敷设 6.电压等级(kv): 1KV 7.地形:	m	251.12			
103	030408001047	电力电缆	1.名称: 2.型号: ZR-YJV-5*6mm2 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位: 穿管敷设 6.电压等级(kv): 1KV 7.地形:	m	25.19			
104	030408001048	电力电缆	1.名称: 2.型号: ZR-YJV-5*6mm2 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位: 沿桥架敷设 6.电压等级(kv): 1KV 7.地形:	m	55.59			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第78页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
105	030411004029	配线	1.名称: 2.配线形式:照明线路、沿墙顶板穿管敷设 3.型号: 4.规格: BV-2.5mm2 5.材质:	m	2580.38			
106	030411004030	配线	1.名称: 2.配线形式:照明线路、沿墙顶板穿管敷设 3.型号: 4.规格: BV-4mm2 5.材质:	m	4722.54			
107	030411004031	配线	1.名称: 2.配线形式:照明线路、沿墙顶板穿管敷设 3.型号: 4.规格: NH-BV-2.5mm2 5.材质:	m	151.07			
108	030411004032	配线	1.名称: 2.配线形式:照明线路、沿墙顶板穿管敷设 3.型号: 4.规格: NH-BV-6mm2 5.材质:	m	31.08			
109	030411004033	配线	1.名称: 2.配线形式:照明线路、沿墙顶板穿管敷设 3.型号: 4.规格: ZR-BV-16mm2 5.材质:	m	13.24			
110	030411004034	配线	1.名称: 2.配线形式:照明线路、沿墙顶板穿管敷设 3.型号: 4.规格: ZR-BV-2.5mm2 5.材质:	m	186.22			
111	030411004035	配线	1.名称: 2.配线形式:照明线路、沿墙顶板穿管敷设 3.型号: 4.规格: ZR-BV-4mm2 5.材质:	m	52.8			
112	030411004036	配线	1.名称: 2.配线形式:照明线路、沿墙顶板穿管敷设 3.型号: 4.规格: ZR-BV-25 5.材质:	m	19.86			
113	030411001031	配管	1.名称: 2.材质: JDG管 3.规格: DN15 4.配置形式: 暗配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	35.27			
114	030411001032	配管	1.名称: 2.材质: JDG管 3.规格: DN20 4.配置形式: 暗配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	693.86			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第79页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
115	030411001033	配管	1.名称: 2.材质: PVC管 3.规格: DN16 4.配置形式: 暗配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	22.2			
116	030411001034	配管	1.名称: 2.材质: PVC管 3.规格: DN20 4.配置形式: 暗配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	163.05			
117	030408003010	电缆保护管	1.名称: 2.材质: 钢管 3.规格: 管径 150mm 4.敷设方式: 暗敷	m	3.43			
118	030408003011	电缆保护管	1.名称: 2.材质: 钢管 3.规格: 管径 50mm 4.敷设方式: 暗敷	m	8.3			
119	030408003012	电缆保护管	1.名称: 2.材质: 钢管 3.规格: 管径 40mm 4.敷设方式: 暗敷	m	13.1			
120	030411001035	配管	1.名称: 2.材质: 镀锌钢管 3.规格: DN25 4.配置形式: 暗配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	2.6			
121	030411003007	桥架	1.名称:桥架 2.型号:200*100 3.规格: 4.材质: 5.类型: 6.接地方式:	m	299.47			
122	030409005004	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:10 4.安装形式:沿女儿墙明设 5.混凝土块标号:	m	815.2			
123	030409003004	避雷引下线	1.名称:引下线 2.材质: 3.规格: 4.安装部位:利用构造柱内主筋 5.安装形式: 6.断接卡子、箱材质、规格:14个断接卡箱安装	m	215.6			
124	030409004007	均压环	1.名称:均压环 2.材质: 3.规格: 4.安装形式:利用圈梁钢筋	m	626.74			
125	030409004008	均压环	1.名称:焊接点 2.材质: 3.规格: 4.安装形式:柱主筋与圈梁钢筋	处	14			
126	030409008007	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位箱 2.材质: 3.规格:400*150*60	台(块)	1			
127	030409008008	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位箱 2.材质: 3.规格:120*120*60	台(块)	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第80页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
128	030409010007	浪涌保护器	1.名称:浪涌保护器安装 2.规格:CPM-R80T 3.安装形式: 4.防雷等级:一级	个	3			
129	030409010008	浪涌保护器	1.名称:浪涌保护器安装 2.规格:CPM-R40T 3.安装形式: 4.防雷等级:	个	1			
130	030409002004	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位: 5.安装形式:暗敷	m	43.2			
131	030414002004	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试 2.型号: 3.电压等级(kV):1KV 4.类型:	系统	1			
132	03B027	φ1000强电井 (详见图集 L13S2-P32-36)	1.规格型号: 2.土方挖填	座	1			
133	030404032004	端子箱	1.名称:监控接线箱 2.型号: 3.规格:500*500*200 4.安装部位:距地0.3暗装	台	1			
134	030502001004	机柜、机架	1.名称:宽带电话进线箱 2.材质:满足使用需求 3.规格: 4.安装方式:落地明装	台	1			
135	030502003004	分线接线箱	1.名称:宽带电话中间箱 2.材质:满足使用需求 3.规格: 4.安装方式:距地0.3m暗装	个	1			
136	030502012004	信息插座	1.名称:TX插座 2.类别: 3.规格: 4.安装方式:暗敷 5.底盒材质、规格:接线盒 安装	个(块)	1			
137	030411006015	接线盒	1.名称:电梯监控预留86接 线盒 2.材质: 3.规格: 4.安装形式:暗敷	个	1			
138	030904003004	按钮	1.名称:消防栓按钮 2.规格:J-SAP-M-JBF-101F-N	个	33			
139	030411006016	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质: 3.规格: 4.安装形式:暗敷	个	33			
140	030408002007	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号: 3.规格:NH-KVV-4*2.5mm2 4.材质: 5.敷设方式、部位: 6.电压等级(kV): 7.地形:	m	13.66			
141	030408002008	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号: 3.规格:NH-KVV-4*1.5mm2 4.材质: 5.敷设方式、部位: 6.电压等级(kV): 7.地形:	m	402.65			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第81页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
142	030411001036	配管	1.名称: 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	359.12			
143	030411001037	配管	1.名称: 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 4.配置形式:暗配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	13.13			
144	030411001038	配管	1.名称: 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN80 4.配置形式:暗配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	7.84			
145	030411001039	配管	1.名称: 2.材质:PVC 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	9			
146	030411001040	配管	1.名称: 2.材质:PVC 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	10			
147	030411003008	桥架	1.名称:桥架 2.型号:200*100 3.规格: 4.材质: 5.类型: 6.接地方式:	m	10.3			
148	03B028	φ1000弱电井 (详见图集 L13S2-P32-36)	1.规格型号: 2.土方挖填	座	1			
5#车间工程								
土建								
1	010101001005	平整场地	1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑 3.取土运距:综合考虑	m ²	3076.98			
2	010103004005	竣工清理		m ³	35261.5			
3	010101002009	机械挖一般土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:4m以内 3.弃土运距:场内	m ³	5846.94			
4	010101002010	人工清槽	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:0.3m以内 3.弃土运距:场内	m ³	368.35722			
5	010103001009	回填方	1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:土方 3.填方来源、运距:综合考虑	m ³	5287.41			
6	010501001005	独立基础垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C15	m ³	75.4			
7	010501004005	满堂基础(货梯 底板)	1.混凝土种类:P6抗渗商砼 2.混凝土强度等级:C30	m ³	4.84			
8	010501003005	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m ³	267.36			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第82页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	010502001005	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.种类、断面:详见图纸	m3	341.54			
10	010502002005	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.种类、断面:详见图纸	m3	34.43			
11	010503002005	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.断面:详见图纸	m3	469.01			
12	010503004005	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.位置、断面:详见图纸	m3	15.34			
13	010503005005	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.48			
14	010504001005	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.位置:电梯井墙	m3	4.2			
15	010505001005	有梁板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	822.79			
16	010505003005	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	13.28			
17	010505007005	挑板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.位置:详见图纸	m3	0.43			
18	010506001017	直形楼梯	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C30 3.梯板厚:100mm	m2	82			
19	010506001018	直形楼梯	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C30 3.梯板厚:130mm	m2	5.3			
20	010506001019	直形楼梯	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C30 3.梯板厚:160mm	m2	12.8			
21	010507005005	压顶	1.断面尺寸:详见图纸 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C25	m3	27.44			
22	010515001061	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格:现浇构件 箍筋 三级 $\phi 6$	t	6			
23	010515001062	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格:现浇构件 箍筋 三级 $\phi 8$	t	29.5			
24	010515001063	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格:现浇构件 箍筋 三级 $\phi 10$	t	10.48			
25	010515001064	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格:现浇构件 箍筋 三级 $\phi 12$	t	0.3			
26	010515001065	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 $\phi 6$	t	3.95			
27	010515001066	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 $\phi 8$	t	44.3			
28	010515001067	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 $\phi 10$	t	4.67			
29	010515001068	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 $\phi 12$	t	19.2			
30	010515001069	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 $\phi 14$	t	8.6			
31	010515001070	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 $\phi 16$	t	25			
32	010515001071	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 $\phi 18$	t	14.64			
33	010515001072	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 $\phi 20$	t	26.2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第83页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
34	010515001073	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 φ 22	t	27.5			
35	010515001074	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 φ 25	t	19.8			
36	010515001075	墙体拉结筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 φ 6	t	2.2			
37	010515009009	马凳钢筋	1.钢筋种类:三级 2.规格:6	t	0.9			
38	010515011017	植筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 φ 6	根	3177			
39	010515011018	植筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 φ 8	根	472			
40	010515011019	植筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 φ 12	根	206			
41	010516003025	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:三级钢 φ 14	个	60			
42	010516003026	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:三级钢 φ 16	个	1941			
43	010516003027	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:三级钢 φ 18	个	369			
44	010516003028	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:三级钢 φ 20	个	678			
45	010516003029	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:三级钢 φ 22	个	108			
46	010516003030	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:三级钢 φ 12	个	1300			
47	010515003005	钢筋网	1.钢筋种类、规格:圆4@250 2.位置:楼梯间、人流通道	t	0.28			
48	010515009010	钢筋间隔件		个	12956			
49	010606008005	钢梯	1.钢材品种、规格:L13J8 P98 2.钢梯形式:直梯	t	0.03			
50	010507004009	台阶	1.踏步高、宽:150mm*300mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C15	m3	0.58			
51	010903003005	柱面砂浆防水(防潮)	1.防水层做法:20厚 2.砂浆厚度、配合比:水泥砂浆1:2 3.位置:±0.00以下	m2	680			
52	010401001005	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU20蒸压粉煤灰砖 240×115×53 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:M5.0砂浆	m3	39			
53	010904003013	砌体墙身垂直防潮层	1.20mm厚1:2.5水泥砂浆,热沥青两道 2.位置:室内地坪以下	m2	310.68			
54	010904003014	砌体墙身水平防潮层	1.水平抹1:2水泥砂浆30mm(砂浆内掺5%防水剂) 2.位置:室内地坪下60mm处	m2	92			
55	010402001009	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土块 2.墙体类型:轻质砌块墙120厚 3.砂浆强度等级:M5.0混浆	m3	0.8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第84页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
56	010402001010	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级: A3.5加气混凝土块 2.墙体类型: 轻质砌块墙200厚 3.砂浆强度等级: M5.0混浆	m ³	4			
57	010402001011	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级: A3.5加气混凝土块 2.墙体类型: 轻质砌块墙240厚 3.砂浆强度等级: M5.0混浆	m ³	273.9			
58	010402001012	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级: A3.5加气混凝土块 2.墙体类型: 轻质砌块墙300厚 3.砂浆强度等级: M5.0混浆	m ³	104.82			
59	010401003005	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级: M15蒸压粉煤灰砖 2.墙体类型: 砖墙240厚 3.砂浆强度等级、配合比: M5.0砂浆	m ³	66.7			
60	01B049	平开木质夹板门	1.做法详见图纸 2.规格尺寸: 1.5*2.4 3.包含五金配件和锁	套	4			
61	01B050	乙级防火门	1.做法详见图纸 2.规格尺寸: 1.5*2.4	m ²	14.4			
62	01B051	铝合金平开门(中空玻璃5+12A+5)	1.做法详见图纸 2.规格尺寸: 中空玻璃5+12A+5	m ²	17.43			
63	01B052	铝合金推拉窗	1.做法详见图纸 2.规格尺寸: 中空玻璃5+12A+5	m ²	1140.79			
64	01B053	铝合金手摇中悬窗	1.做法详见图纸 2.规格尺寸: 中空玻璃5+12A+5	m ²	201.66			
65	01B054	护窗栏杆	1.做法详见L13J6 P68-3a 2.规格尺寸: 900mm	m	26.9			
66	01B055	不锈钢栏杆	1.做法详见L13J8 2/15 2.位置: 楼梯	m	44.75			
67	010902004009	屋面排水管	1.排水管品种、规格:做法详见图纸 2.PVC水落管Φ100含落水口、落水斗	m	130			
68	011001001009	保温隔热屋面	1.1: 6憎水珍珠岩最薄处30厚, 平均厚度150厚 2.1: 2.5水泥砂浆找平20厚 3.50厚挤塑聚乙烯泡沫塑料板保温层 4.C20细石砼找平层30厚 5.0.4厚聚乙烯膜一层 6.20厚1: 2.5水泥砂浆找平压光 7.详细做法: 见图集L13J1屋105-1F9-50B1(2C)	m ²	3218.36			
69	010902001013	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.7厚聚乙烯丙纶卷材+1.3厚聚合物砂浆 2.防水层数:两遍 3.防水层做法:详见L13J1屋105-1F9-65B1(2C)	m ²	3218.36			
70	010902009005	屋面分隔缝	1.分隔缝材质:密封胶 2.分隔缝厚度:1m*1m分格, 缝宽20	m	11985			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第85页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
71	011001001010	保温隔热雨篷	1.专用界面剂一道 2.30厚无机保温砂浆 3.1:2.5水泥砂浆6厚 4.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 5.刷真石漆,颜色见图纸 6.详细做法:见图纸	m ²	225.2			
72	010904004017	楼(地)面、墙面变形缝	1.铝合金面板 2.做法:L13J14P5①	m	141.08			
73	010904004018	变形缝	1.止水带 2.做法:L13J14P5①	m	95.76			
74	010904004019	变形缝	1.外墙EPS板填缝 2.做法:L13J14P21①	m	24.2			
75	010904004020	变形缝	1.屋面聚苯乙烯塑料棒填缝 2.做法:L13J14P26-2	m	27.36			
76	010904003015	屋面变形缝	1.防水层做法:聚合物防水砂浆 2.砂浆厚度、配合比:5厚聚合物砂浆保护层 3.做法:L13J14P26-2	m ²	64.49			
77	011001001011	屋面变形缝保温	1.保温隔热材料:聚合物砂浆粘贴保温板 2.做法:L13J14P26-2	m ²	64.49			
78	010606013001	屋面变形缝铝板盖板	1.构件名称:铝板盖板 2.做法:L13J14P26-2	m	27.36			
79	010103001010	室内回填方	1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:土方 3.填方来源、运距:综合考虑	m ³	148.93			
80	010201017021	地瓜石灌砂垫层	1.厚度:15cm 2.材料品种及比例:地瓜石灌砂 3.位置:一层地面	m ³	446.78			
81	010201017022	砼垫层	1.厚度:10cm 2.材料品种及比例:C20砼 3.位置:一层车间地面	m ³	290			
82	010902001014	卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.9厚聚乙烯丙纶卷材+1.3厚聚合物砂浆 2.防水层数:一遍 3.防水层做法:详见L13J1地102 F3 4.位置:一层车间地面	m ²	2963.55			
83	010902001015	卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.7厚聚乙烯丙纶卷材+1.3厚聚合物砂浆 2.防水层数:一遍 3.防水层做法:详见L13J1地204-2F7 4.位置:一层楼梯、门厅地面	m ²	112.59			
84	010507001009	散水	1.名称:水泥砂浆散水 2.做法:详见L13J1散3 3.范围:建筑物周围 4.宽度:800mm	m ²	203.5			
85	010507001010	坡道	1.名称:坡道 2.做法:详见L13J9-1 7/97	m ²	28.32			
86	010201017023	台阶垫层	1.厚度:30cm 2.材料品种及比例:地瓜石灌浆 3.位置:一层室外	m ³	13.62			
87	010507004010	台阶	1.踏步高、宽:140mm*350mm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C20	m ³	4.24			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第86页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	装饰							
1	011101006005	细石砼找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:C20细石砼40厚 2.部位:一层地面 3.做法：详见L13J1 地102F3	m2	2978.52			
2	011101003001	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:C20细石砼40厚 2.部位:一层车间地面、二层车间楼面 3.做法：详见L13J1 地102F3、楼102	m2	5829.13			
3	011102001005	大理石楼地面	1.位置：一层楼梯间、门厅、二层楼梯间走廊 2.结合层厚度、砂浆配合比：1：3干硬性水泥砂浆30厚 3.面层材料品种、规格、颜色：大理石 4.做法：详见L13J1 地（楼）204-2F7、楼204	m2	116.23			
4	011105002009	石材踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.做法:见图集L13J1 踢4B、C 3.面层材料品种:大理石	m2	11.57			
5	011105001005	踢1B、C水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.刷专用界面剂一遍 3.12厚1：3水泥砂浆 4.6厚1：2水泥砂浆抹面压光 5.位置：同房间地面相匹配	m	599.6			
6	011106001005	石材楼梯面层	1.素水泥浆一道 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.20厚大理石板，稀水泥砂浆或彩色水泥砂浆擦缝，楼梯踏面前缘设防滑条 4.L13J1 楼204 5.部位：楼梯段	m2	100.1			
7	011105002010	石材踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.做法:见图集L13J1 踢4B、C 3.面层材料品种:大理石楼梯异形	m2	5.7			
8	011107004005	水泥砂浆台阶面	1.名称:台阶面层 2.做法:详见L13J9-1 2/102	m2	60.88			
9	011201001009	墙面一般抹灰	1.墙体类型：内墙 2.刷专用界面剂一道 3.7厚1：1：6水泥石灰砂浆 4.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆找平 5.刮腻子刷白色乳胶漆 6.做法：L13J1 内墙3B、C	m2	2664.74			
10	011202001005	柱面一般抹灰	1.刷专用界面剂一道 2.9厚1：1：6水泥石灰砂浆 3.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆找平 4.刮腻子刷白色乳胶漆 5.做法：L13J1 内墙3B、C	m2	957.94			
11	011201001010	墙面一般抹灰	1.墙体类型：外墙 2.刷专用界面剂一道 3.9厚1：3水泥砂浆 4.6厚1：2.5水泥砂浆找平 5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 6.真石漆外墙，颜色见图纸 7.做法：L13J1 外墙7B	m2	2598.04			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第87页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	011301001005	天棚抹灰	1.板底面清理干净 2.5厚1: 1: 4水泥石灰砂浆 打底 3.3厚1: 0.5: 3水泥石灰砂 浆找平 4.刮腻子刷白色乳胶漆 5.做法: L13J1 顶5	m2	8468.5			
	安装							
1	030404017029	配电箱	1.名称:1AP箱 2.型号: 3.规格:1800*800*400 4.基础形式、材质、规格: 混凝土防水基础高20cm 5.接线端子材质、规 格:50mm2、25mm2、 6mm2、10mm2、2.5mm2、 4mm2、35mm2、16mm2等 铜接线端子 6.端子板外部接线材质、规 格: 7.安装方式:距地20cm靠墙 安装	台	1			
2	030404017030	配电箱	1.名称:2AP箱 2.型号: 3.规格:1800*800*400 4.基础形式、材质、规格: 混凝土防水基础高20cm 5.接线端子材质、规 格:6mm2、10mm2、 2.5mm2、4mm2等铜接线端 子 6.端子板外部接线材质、规 格: 7.安装方式:距地20cm靠墙 安装	台	1			
3	030404017031	配电箱	1.名称:AL箱 2.型号: 3.规格:600*500*160 4.基础形式、材质、规格: 5.接线端子材质、规 格:2.5mm2、4mm2等铜接 线端子 6.端子板外部接线材质、规 格: 7.安装方式:距地150cm暗装	台	4			
4	030404017032	配电箱	1.名称:AE箱 2.型号: 3.规格:420*600*200 4.基础形式、材质、规格: 5.接线端子材质、规 格:2.5mm2、4mm2等铜接 线端子 6.端子板外部接线材质、规 格: 7.安装方式:距地150cm明装	台	4			
5	030404017033	配电箱	1.名称:3AP箱 2.型号: 3.规格:600*600*200 4.基础形式、材质、规格: 5.接线端子材质、规 格:2.5mm2、4mm2、 16mm2、25mm2等铜接线 端子 6.端子板外部接线材质、规 格: 7.安装方式:距地150cm明装	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第88页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	030408006005	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.型号:ZR-YJV-4*240 3.规格: 4.材质、类型: 5.安装部位:户内、户外各一个 6.电压等级(kV):1KV	个	2			
7	030404034013	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.材质:塑料 3.规格: 4.安装方式:暗装	个	4			
8	030404034014	照明开关	1.名称:单联双控开关 2.材质:塑料 3.规格: 4.安装方式:暗装	个	1			
9	030404035005	插座	1.名称:五孔插座带防溅盒 2.材质:塑料 3.规格: 4.安装方式:暗装	个	1			
10	030412005009	荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.型号:2*36W 3.规格: 4.安装形式:吸顶	套	2			
11	030412002005	工厂灯	1.名称:广照型工厂LED灯 2.型号: 3.规格:150W 4.安装形式:距地5m杆吊	套	136			
12	030412001029	普通灯具	1.名称:声光控吸顶灯 2.型号:22W 3.规格: 4.类型:	套	11			
13	030412001030	普通灯具	1.名称:电梯井道壁灯带防护罩 2.型号:25W 3.规格: 4.类型:	套	1			
14	030412001031	普通灯具	1.名称:雨棚灯 2.型号:28W 3.规格: 4.类型:	套	5			
15	030412004021	装饰灯	1.名称:应急安全出口 2.型号:1W 3.规格: 4.安装形式:门上0.2m	套	4			
16	030412004022	装饰灯	1.名称:应急疏散指示灯 2.型号:1W 3.规格: 4.安装形式:门上0.2m	套	7			
17	030412001032	普通灯具	1.名称:消防应急照明灯 2.型号:3W 3.规格: 4.类型:	套	7			
18	030412001033	普通灯具	1.名称:消防应急照明灯 2.型号:6W 3.规格: 4.类型:	套	95			
19	030412004023	装饰灯	1.名称:单面应急疏散指示标识灯 2.型号:1W 3.规格: 4.安装形式:距地0.3m明装	套	31			
20	030412004024	装饰灯	1.名称:双面应急疏散指示标识灯 2.型号:1W 3.规格:距地2.5m明装	套	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第89页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
21	030412004025	装饰灯	1.名称:楼层标志灯 2.型号:1W 3.规格:距地2.5m壁装	套	2			
22	030411006017	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质: 3.规格: 4.安装形式:暗敷	个	6			
23	030411006018	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质: 3.规格: 4.安装形式:暗敷	个	307			
24	030411004037	配线	1.名称: 2.配线形式: 应急照明线路、沿墙顶板穿管敷设 3.型号: 4.规格: NH-RVS-2*2.5mm2 5.材质:	m	1601.32			
25	030408001049	电力电缆	1.名称: 2.型号: NH-YJV-3*2.5mm2 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位: 穿管敷设 6.电压等级(kv): 1KV 7.地形:	m	23.38			
26	030408001050	电力电缆	1.名称: 2.型号: NH-YJV-3*2.5mm2 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位: 沿桥架敷设 6.电压等级(kv): 1KV 7.地形:	m	15.1			
27	030408001051	电力电缆	1.名称: 2.型号: NH-YJV-3*4mm2 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位: 穿管敷设 6.电压等级(kv): 1KV 7.地形:	m	30.45			
28	030408001052	电力电缆	1.名称: 2.型号: NH-YJV-3*4mm2 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位: 沿桥架敷设 6.电压等级(kv): 1KV 7.地形:	m	215.64			
29	030408001053	电力电缆	1.名称: 2.型号: ZR-YJV-4*240mm2 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位: 穿管敷设 6.电压等级(kv): 1KV 7.地形:	m	30.17			
30	030408001054	电力电缆	1.名称: 2.型号: ZR-YJV-4*35+16mm2 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位: 沿桥架敷设 6.电压等级(kv): 1KV 7.地形:	m	33.54			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第90页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
31	030408001055	电力电缆	1.名称: 2.型号: ZR-YJV-4*50+25mm ² 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位: 穿管敷设 6.电压等级(kv): 1KV 7.地形:	m	20.62			
32	030408001056	电力电缆	1.名称: 2.型号: ZR-YJV-5*10mm ² 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位: 穿管敷设 6.电压等级(kv): 1KV 7.地形:	m	31.07			
33	030408001057	电力电缆	1.名称: 2.型号: ZR-YJV-5*10mm ² 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位: 沿桥架敷设 6.电压等级(kv): 1KV 7.地形:	m	214.15			
34	030408001058	电力电缆	1.名称: 2.型号: ZR-YJV-5*6mm ² 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位: 穿管敷设 6.电压等级(kv): 1KV 7.地形:	m	26.31			
35	030408001059	电力电缆	1.名称: 2.型号: ZR-YJV-5*6mm ² 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位: 沿桥架敷设 6.电压等级(kv): 1KV 7.地形:	m	20.68			
36	030411004038	配线	1.名称: 2.配线形式: 照明线路、沿墙顶板穿管敷设 3.型号: 4.规格: BV-2.5mm ² 5.材质:	m	1111.38			
37	030411004039	配线	1.名称: 2.配线形式: 照明线路、沿墙顶板穿管敷设 3.型号: 4.规格: BV-4mm ² 5.材质:	m	3387.84			
38	030411004040	配线	1.名称: 2.配线形式: 照明线路、沿墙顶板穿管敷设 3.型号: 4.规格: ZR-BV-2.5mm ² 5.材质:	m	258.38			
39	030411004041	配线	1.名称: 2.配线形式: 照明线路、沿墙顶板穿管敷设 3.型号: 4.规格: ZR-BV-4mm ² 5.材质:	m	52.8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第91页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
40	030411001041	配管	1.名称: 2.材质: JDG管 3.规格: DN15 4.配置形式: 暗配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	58.08			
41	030411001042	配管	1.名称: 2.材质: JDG管 3.规格: DN20 4.配置形式: 暗配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	264			
42	030411001043	配管	1.名称: 2.材质: PVC管 3.规格: DN16 4.配置形式: 暗配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	22.2			
43	030411001044	配管	1.名称: 2.材质: PVC管 3.规格: DN20 4.配置形式: 暗配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	124.2			
44	030408003013	电缆保护管	1.名称: 2.材质: 钢管 3.规格: 管径 150mm 4.敷设方式: 暗敷	m	5.7			
45	030408003014	电缆保护管	1.名称: 2.材质: 钢管 3.规格: 管径 40mm 4.敷设方式: 暗敷	m	13			
46	030411003009	桥架	1.名称:桥架 2.型号:200*100 3.规格: 4.材质: 5.类型: 6.接地方式:	m	227.03			
47	030409005005	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:10 4.安装形式:沿女儿墙明设 5.混凝土块标号:	m	562.32			
48	030409003005	避雷引下线	1.名称:引下线 2.材质: 3.规格: 4.安装部位:利用构造柱内主筋 5.安装形式: 6.断接卡子、箱材质、规格:14个断接卡箱安装	m	172.2			
49	030409004009	均压环	1.名称:均压环 2.材质: 3.规格: 4.安装形式:利用圈梁钢筋	m	501.06			
50	030409004010	均压环	1.名称:焊接点 2.材质: 3.规格: 4.安装形式:柱主筋与圈梁钢筋	处	14			
51	030409008009	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位箱 2.材质: 3.规格:400*150*60	台(块)	1			
52	030409008010	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位箱 2.材质: 3.规格:120*120*60	台(块)	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第92页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
53	030409010009	浪涌保护器	1.名称:浪涌保护器安装 2.规格:CPM-R80T 3.安装形式: 4.防雷等级:一级	个	2			
54	030409010010	浪涌保护器	1.名称:浪涌保护器安装 2.规格:CPM-R40T 3.安装形式: 4.防雷等级:	个	1			
55	030409002005	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位: 5.安装形式:暗敷	m	33.5			
56	030414002005	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试 2.型号: 3.电压等级(kV):1KV 4.类型:	系统	1			
57	03B029	φ1000强电井 (详见图集 L13S2-P32-36)	1.规格型号: 2.土方挖填	座	1			
58	030404032005	端子箱	1.名称:监控接线箱 2.型号: 3.规格:500*500*200 4.安装部位:距地0.3暗装	台	1			
59	030502001005	机柜、机架	1.名称:宽带电话进线箱 2.材质:满足使用需求 3.规格: 4.安装方式:落地明装	台	1			
60	030502003005	分线接线箱	1.名称:宽带电话中间箱 2.材质:满足使用需求 3.规格: 4.安装方式:距地0.3m暗装	个	1			
61	030502012005	信息插座	1.名称:TX插座 2.类别: 3.规格: 4.安装方式:暗敷 5.底盒材质、规格:接线盒 安装	个(块)	1			
62	030411006019	接线盒	1.名称:电梯监控预留86接线盒 2.材质: 3.规格: 4.安装形式:暗敷	个	1			
63	030904003005	按钮	1.名称:消防栓按钮 2.规格:J-SAP-M-JBF-101F-N	个	17			
64	030411006020	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质: 3.规格: 4.安装形式:暗敷	个	17			
65	030408002009	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号: 3.规格:NH-KVV-4*2.5mm2 4.材质: 5.敷设方式、部位: 6.电压等级(kV): 7.地形:	m	15.34			
66	030408002010	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号: 3.规格:NH-KVV-4*1.5mm2 4.材质: 5.敷设方式、部位: 6.电压等级(kV): 7.地形:	m	205.06			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第93页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
67	030411001045	配管	1.名称: 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	176.02			
68	030411001046	配管	1.名称: 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 4.配置形式:暗配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	14.77			
69	030411001047	配管	1.名称: 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN80 4.配置形式:暗配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	8.05			
70	030411001048	配管	1.名称: 2.材质:PVC 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	4.5			
71	030411001049	配管	1.名称: 2.材质:PVC 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	10			
72	030411003010	桥架	1.名称:桥架 2.型号:200*100 3.规格: 4.材质: 5.类型: 6.接地方式:	m	9.7			
73	03B030	φ1000弱电井 (详见图集 L13S2-P32-36)	1.规格型号: 2.土方挖填	座	1			
74	030901002013	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN125 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求: 6.管道标识设计要求:	m	242.1			
75	030901002014	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求: 6.管道标识设计要求:	m	1.6			
76	030901002015	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN70 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求: 6.管道标识设计要求:	m	67.3			
77	030901010013	室内消火栓	1.安装方式:箱底距地0.88米 明装 2.型号、规格:箱体为 700*1000*240, SNJ65型消 防栓	套	8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第94页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
78	030901010014	室内消火栓	1.安装方式:箱底距地0.88m 明装 2.型号、规格:箱体为700*1000*240, SN65型消防栓	套	8			
79	030901010015	室内消火栓	1.安装方式:箱底距地0.88m 明装 2.型号、规格:箱体为700*1000*240, 试验用消防栓	套	1			
80	030901013005	灭火器	1.形式:一组两具磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4型	组	17			
81	031003003017	焊接法兰阀门	1.类型:DN125闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级: 4.连接形式:沟槽连接 5.焊接方法:	个	2			
82	031003003018	焊接法兰阀门	1.类型:DN125蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级: 4.连接形式:沟槽连接 5.焊接方法:	个	7			
83	031003003019	焊接法兰阀门	1.类型:DN125波纹管 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级: 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:	个	2			
84	031003003020	焊接法兰阀门	1.类型:DN75蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级: 4.连接形式:沟槽连接 5.焊接方法:	个	17			
85	031003001029	螺纹阀门	1.类型:双活接铜球阀 2.规格、压力等级: DN25 3.连接形式: 螺纹连接	个	1			
86	031003001030	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级: DN25 3.连接形式: 螺纹连接	个	1			
87	031004014017	给、排水附(配)件	1.材质:放水龙头 2.型号、规格: DN25 3.安装方式:	个(组)	2			
88	031002003021	套管	1.名称、类型:进户防水套管 2.材质: 3.规格:DN125 4.填料材质: 5.预留洞口	个	2			
89	031002003022	套管	1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质: 3.规格:DN70 4.填料材质: 5.预留洞口	个	10			
90	031002001005	管道支架	1.规格: DN125 2.管架形式:一般管架	Kg/套	42			
91	031208002005	管道绝热	1.绝热材料品种:玻璃丝绵保温管 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:133以内 4.软木品种:	m3	8.91			
92	031208007005	防潮层、保护层	1.材料:PAP保护层	m2/kg	232.08			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第95页 共95页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
93	030601002005	压力仪表	1.名称:压力表 2.型号: 3.规格: 4.压力表弯材质、规格: 5.挠性管材质、规格: 6.支架形式、材质: 7.调试要求: 8.脱脂要求:	台	1			
94	030905002005	水灭火控制装置调试	系统形式:消防栓系统	点	1			
95	03B031	φ1000消防阀门井 (详见图集L13S2-P32-36)	1.规格型号: 2.土方挖填	座	2			
96	030408009005	防火隔板	1.名称:挡烟垂壁 2.材质:无机纤维防火布 3.方式:固定式 4.部位:	m2	356.45			
97	030404033005	风扇	1.名称:排气扇 2.型号:ST-8-2型 3.规格:风量310m3/h, 转速1200r/min, 功率0.037KW 4.安装方式:吸顶	台	1			
合计								

措施项目清单计价汇总表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第1页 共2页

序号	项目名称	金额 (元)
	1#车间工程	
	土建	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	2#车间工程	
	土建	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	3#车间工程	
	土建	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	4#车间工程	
	土建	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

措施项目清单计价汇总表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第2页 共2页

序号	项目名称	金额（元）
	装饰	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	5#车间工程	
	土建	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

总价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第1页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	1#车间工程				
	土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	安装				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	2#车间工程				
	土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第2页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
6	已完工程及设备保护				
	安装				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	3#车间工程				
	土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	安装				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	4#车间工程				
	土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第3页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	装饰				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	安装				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	5#车间工程				
	土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	安装				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
合计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第1页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	1#车间工程							
	土建							
1	011701002001	外脚手架	1.搭设方式:双排 2.搭设高度:≤15米 3.脚手架材质:钢管	m2	3990.8			
2	011701002002	外脚手架（柱）	1.搭设方式:单排 2.搭设高度:≤6米 3.脚手架材质:钢管	m2	8377.5			
3	011701002003	外脚手架（梁）	1.搭设方式:双排 2.搭设高度:≤6米 3.脚手架材质:钢管	m2	18982.72			
4	011701003001	里脚手架（砌体）	1.搭设方式:双排 2.搭设高度:≤6米 3.脚手架材质:钢管	m2	842.82			
5	011701003002	里脚手架（抹灰）	1.搭设方式:单排 2.搭设高度:≤3.6米 3.脚手架材质:钢管	m2	133.44			
6	011701004001	安全网		m2	491.49			
7	011701005001	建筑物垂直封闭：密目网		m2	3937.19			
8	011701006001	满堂脚手架	1.搭设方式:满堂 2.搭设高度:净高5.88米 3.脚手架材质:钢管	m2	10708.75			
9	01B012	电梯井架		座	1			
10	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式：工业厂房、现浇砼结构 2.建筑物檐口高度、层数：详见图纸	m2	10923.99			
11	011702001001	基础垫层	1.基础类型：独立	m2	133.22			
12	011702001002	基础	1.基础类型：独立	m2	698.28			
13	011702001003	基础	1.基础类型：满堂	m2	3.6			
14	011702002001	矩形柱（含支撑超高）		m2	3523.05			
15	011702003001	构造柱（含支撑超高）		m2	208.9			
16	011702004001	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
17	011702005001	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
18	011702006001	矩形梁（含支撑超高）		m2	5743.1			
19	011702007001	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702008001	圈梁		m2	138.33			
21	011702009001	过梁		m2	4.32			
22	011702010001	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
23	011702011001	直形墙		m2	0			
24	011702012001	弧形墙		m2	0			
25	011702013001	电梯井壁		m2	42.99			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第2页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
26	011702014001	有梁板(含支撑超高)		m2	10018.73			
27	011702015001	无梁板	支撑高度:	m2	0			
28	011702016001	平板(含支撑超高)		m2	1512.92			
29	011702017001	拱板	支撑高度:	m2	0			
30	011702018001	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
31	011702019001	空心板	支撑高度:	m2	0			
32	011702020001	其它板	支撑高度:	m2	0			
33	011702021001	栏板		m2	0			
34	011702022001	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
35	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
36	011702024001	楼梯	1.类型: 楼梯段	m2	148.39			
37	011702025001	其它现浇构件	构件类型:压顶	m3	43.96			
38	011702026001	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
39	011702027001	台阶	台阶踏步宽:300MM	m2	53.02			
40	011702028001	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
41	011702029001	散水		m2	0			
42	011702030001	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
43	011702031001	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
44	011702032001	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
45	011705001001	大型机械设备进出场及安拆、场外运输、基础	1.机械设备名称:投标单位根据施工现场综合考虑 2.机械设备规格型号:投标单位根据施工现场综合考虑 3.砼基础及拆除	项	1			
46	011706001001	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
47	011706002001	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
48	011704001001	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
装饰								
1	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002004	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第3页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	011701003003	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004002	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005002	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006002	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007001	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008001	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001004	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002002	矩形柱		m2	0			
11	011702003002	构造柱		m2	0			
12	011702004002	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005002	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006002	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007002	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008002	圈梁		m2	0			
17	011702009002	过梁		m2	0			
18	011702010002	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011002	直形墙		m2	0			
20	011702012002	弧形墙		m2	0			
21	011702013002	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014002	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015002	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016002	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017002	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018002	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019002	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020002	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021002	栏板		m2	0			
30	011702022002	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024002	楼梯	类型:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第4页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
33	011702025002	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026002	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027002	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028002	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029002	散水		m2	0			
38	011702030002	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031002	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032002	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001002	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
42	011704001002	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001002	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002002	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
安装								
1	031301001001	吊装加固		项	0			
2	031301002001	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003001	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004001	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005001	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006001	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007001	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008001	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009001	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010001	安装与生产同时进行施工增加		项	1			
11	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加		项	1			
12	031301012001	工程系统检测、检验		项	1			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第5页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	031301013001	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014001	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015001	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016001	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018001	其他措施		项	0			
19	031302003001	非夜间施工增加		项	1			
20	031302007001	高层施工增加		项	1			
2#车间工程								
土建								
1	011701002005	外脚手架	1.搭设方式:双排 2.搭设高度:≤15米 3.脚手架材质:钢管	m2	3990.8			
2	011701002006	外脚手架 (柱)	1.搭设方式:单排 2.搭设高度:≤6米 3.脚手架材质:钢管	m2	8430			
3	011701002007	外脚手架 (梁)	1.搭设方式:双排 2.搭设高度:≤6米 3.脚手架材质:钢管	m2	18982.72			
4	011701003004	里脚手架 (砌体)	1.搭设方式:双排 2.搭设高度:≤6米 3.脚手架材质:钢管	m2	842.82			
5	011701003005	里脚手架 (抹灰)	1.搭设方式:单排 2.搭设高度:≤3.6米 3.脚手架材质:钢管	m2	133.44			
6	011701004003	安全网		m2	491.49			
7	011701005003	建筑物垂直封闭: 密目网		m2	3937.19			
8	011701006003	满堂脚手架	1.搭设方式:满堂 2.搭设高度:净高5.88米 3.脚手架材质:钢管	m2	10708.75			
9	01B024	电梯井架		座	1			
10	011703001003	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 工业厂房、现浇砼结构 2.建筑物檐口高度、层数: 详见图纸	m2	10923.99			
11	011702001005	基础垫层	1.基础类型: 独立	m2	133.22			
12	011702001006	基础	1.基础类型: 独立	m2	698.28			
13	011702001007	基础	1.基础类型: 满堂	m2	3.6			
14	011702002003	矩形柱 (含支撑超高)		m2	3543.869			
15	011702003003	构造柱 (含支撑超高)		m2	208.9			
16	011702004003	异形柱	柱截面形状:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第6页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	011702005003	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
18	011702006003	矩形梁 (含支撑超高)		m2	5743.1			
19	011702007003	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702008003	圈梁		m2	138.33			
21	011702009003	过梁		m2	4.32			
22	011702010003	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
23	011702011003	直形墙		m2	0			
24	011702012003	弧形墙		m2	0			
25	011702013003	电梯井壁		m2	42.99			
26	011702014003	有梁板 (含支撑超高)		m2	10018.73			
27	011702015003	无梁板	支撑高度:	m2	0			
28	011702016003	平板 (含支撑超高)		m2	1512.92			
29	011702017003	拱板	支撑高度:	m2	0			
30	011702018003	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
31	011702019003	空心板	支撑高度:	m2	0			
32	011702020003	其它板	支撑高度:	m2	0			
33	011702021003	栏板		m2	0			
34	011702022003	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
35	011702023003	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
36	011702024003	楼梯	1.类型: 楼梯段	m2	148.39			
37	011702025003	其它现浇构件	构件类型:压顶	m3	44.96			
38	011702026003	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
39	011702027003	台阶	台阶踏步宽:300MM	m2	53.02			
40	011702028003	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
41	011702029003	散水		m2	0			
42	011702030003	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
43	011702031003	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
44	011702032003	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
45	011705001003	大型机械设备进出场及安拆、场外运输、基础	1.机械设备名称:投标单位根据施工现场综合考虑 2.机械设备规格型号:投标单位根据施工现场综合考虑 3.砼基础及拆除	项	2			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第7页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
46	011706001003	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
47	011706002003	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
48	011704001003	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
装饰								
1	011701001002	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002008	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003006	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004004	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005004	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006004	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007002	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008002	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001008	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002004	矩形柱		m2	0			
11	011702003004	构造柱		m2	0			
12	011702004004	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005004	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006004	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007004	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008004	圈梁		m2	0			
17	011702009004	过梁		m2	0			
18	011702010004	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011004	直形墙		m2	0			
20	011702012004	弧形墙		m2	0			
21	011702013004	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014004	有梁板	支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第8页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
23	011702015004	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016004	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017004	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018004	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019004	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020004	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021004	栏板		m2	0			
30	011702022004	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023004	雨篷、悬挑板、 阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024004	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025004	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026004	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027004	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028004	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029004	散水		m2	0			
38	011702030004	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031004	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032004	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001004	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
42	011704001004	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001004	大型机械设备进 出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001004	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002004	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
安装								
1	031301001002	吊装加固		项	0			
2	031301002002	金属抱杆安装、 拆除、移位		项	0			
3	031301003002	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004002	顶升、提升装置		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第9页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	031301005002	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006002	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007002	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008002	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009002	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010002	安装与生产同时进行施工增加		项	1			
11	031301011002	在有害身体健康环境中施工增加		项	1			
12	031301012002	工程系统检测、检验		项	1			
13	031301013002	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014002	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015002	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016002	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018002	其他措施		项	0			
19	031302003002	非夜间施工增加		项	1			
20	031302007002	高层施工增加		项	1			
3#车间工程								
土建								
1	011701002009	外脚手架	1.搭设方式:双排 2.搭设高度:≤15米 3.脚手架材质:钢管	m2	3990.8			
2	011701002010	外脚手架(柱)	1.搭设方式:单排 2.搭设高度:≤6米 3.脚手架材质:钢管	m2	8430			
3	011701002011	外脚手架(梁)	1.搭设方式:双排 2.搭设高度:≤6米 3.脚手架材质:钢管	m2	18982.72			
4	011701003007	里脚手架(砌体)	1.搭设方式:双排 2.搭设高度:≤6米 3.脚手架材质:钢管	m2	842.82			
5	011701003008	里脚手架(抹灰)	1.搭设方式:单排 2.搭设高度:≤3.6米 3.脚手架材质:钢管	m2	133.44			
6	011701004005	安全网		m2	491.49			
7	011701005005	建筑物垂直封闭:密目网		m2	3937.19			
8	011701006005	满堂脚手架	1.搭设方式:满堂 2.搭设高度:净高5.88米 3.脚手架材质:钢管	m2	10708.75			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第10页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	01B036	电梯井架		座	1			
10	011703001005	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 工业厂房、现浇砼结构 2.建筑物檐口高度、层数: 详见图纸	m2	10923.99			
11	011702001009	基础垫层	1.基础类型: 独立	m2	133.22			
12	011702001010	基础	1.基础类型: 独立	m2	698.28			
13	011702001011	基础	1.基础类型: 满堂	m2	3.6			
14	011702002005	矩形柱 (含支撑超高)		m2	3543.869			
15	011702003005	构造柱 (含支撑超高)		m2	208.9			
16	011702004005	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
17	011702005005	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
18	011702006005	矩形梁 (含支撑超高)		m2	5743.1			
19	011702007005	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702008005	圈梁		m2	138.33			
21	011702009005	过梁		m2	4.32			
22	011702010005	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
23	011702011005	直形墙		m2	0			
24	011702012005	弧形墙		m2	0			
25	011702013005	电梯井壁		m2	42.99			
26	011702014005	有梁板 (含支撑超高)		m2	10018.73			
27	011702015005	无梁板	支撑高度:	m2	0			
28	011702016005	平板 (含支撑超高)		m2	1512.92			
29	011702017005	拱板	支撑高度:	m2	0			
30	011702018005	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
31	011702019005	空心板	支撑高度:	m2	0			
32	011702020005	其它板	支撑高度:	m2	0			
33	011702021005	栏板		m2	0			
34	011702022005	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
35	011702023005	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
36	011702024005	楼梯	1.类型: 楼梯段	m2	148.39			
37	011702025005	其它现浇构件	构件类型:压顶	m3	44.96			
38	011702026005	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第11页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
39	011702027005	台阶	台阶踏步宽:300MM	m2	53.02			
40	011702028005	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
41	011702029005	散水		m2	0			
42	011702030005	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
43	011702031005	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
44	011702032005	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
45	011705001005	大型机械设备进出场及安拆、场外运输、基础	1.机械设备名称:投标单位根据施工现场综合考虑 2.机械设备规格型号:投标单位根据施工现场综合考虑 3.砼基础及拆除	项	2			
46	011706001005	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
47	011706002005	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
48	011704001005	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
装饰								
1	011701001003	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002012	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003009	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004006	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005006	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006006	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007003	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008003	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001012	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002006	矩形柱		m2	0			
11	011702003006	构造柱		m2	0			
12	011702004006	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005006	基础梁	梁截面形状:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第12页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	011702006006	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007006	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008006	圈梁		m2	0			
17	011702009006	过梁		m2	0			
18	011702010006	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011006	直形墙		m2	0			
20	011702012006	弧形墙		m2	0			
21	011702013006	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014006	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015006	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016006	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017006	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018006	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019006	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020006	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021006	栏板		m2	0			
30	011702022006	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023006	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024006	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025006	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026006	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027006	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028006	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029006	散水		m2	0			
38	011702030006	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031006	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032006	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001006	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
42	011704001006	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第13页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
43	011705001006	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001006	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002006	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
安装								
1	031301001003	吊装加固		项	0			
2	031301002003	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003003	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004003	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005003	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006003	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007003	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008003	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009003	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010003	安装与生产同时进行施工增加		项	1			
11	031301011003	在有害身体健康环境中施工增加		项	1			
12	031301012003	工程系统检测、检验		项	1			
13	031301013003	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014003	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015003	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016003	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017003	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018003	其他措施		项	0			
19	031302003003	非夜间施工增加		项	1			
20	031302007003	高层施工增加		项	1			
4#车间工程								
土建								
1	011701002013	外脚手架	1.搭设方式:双排 2.搭设高度:≤15米 3.脚手架材质:钢管	m2	3990.8			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第14页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	011701002014	外脚手架 (柱)	1.搭设方式:单排 2.搭设高度:≤6米 3.脚手架材质:钢管	m2	8377.5			
3	011701002015	外脚手架 (梁)	1.搭设方式:双排 2.搭设高度:≤6米 3.脚手架材质:钢管	m2	18982.72			
4	011701003010	里脚手架 (砌体)	1.搭设方式:双排 2.搭设高度:≤6米 3.脚手架材质:钢管	m2	842.82			
5	011701003011	里脚手架 (抹灰)	1.搭设方式:单排 2.搭设高度:≤3.6米 3.脚手架材质:钢管	m2	133.44			
6	011701004007	安全网		m2	491.49			
7	011701005007	建筑物垂直封闭:密目网		m2	3937.19			
8	011701006007	满堂脚手架	1.搭设方式:满堂 2.搭设高度:净高5.88米 3.脚手架材质:钢管	m2	10708.75			
9	01B048	电梯井架		座	1			
10	011703001007	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:工业厂房、现浇砼结构 2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸	m2	10923.99			
11	011702001013	基础垫层	1.基础类型:独立	m2	133.22			
12	011702001014	基础	1.基础类型:独立	m2	698.28			
13	011702001015	基础	1.基础类型:满堂	m2	3.6			
14	011702002007	矩形柱 (含支撑超高)		m2	3523.05			
15	011702003007	构造柱 (含支撑超高)		m2	208.9			
16	011702004007	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
17	011702005007	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
18	011702006007	矩形梁 (含支撑超高)		m2	5743.1			
19	011702007007	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702008007	圈梁		m2	138.33			
21	011702009007	过梁		m2	4.32			
22	011702010007	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
23	011702011007	直形墙		m2	0			
24	011702012007	弧形墙		m2	0			
25	011702013007	电梯井壁		m2	42.99			
26	011702014007	有梁板 (含支撑超高)		m2	10018.73			
27	011702015007	无梁板	支撑高度:	m2	0			
28	011702016007	平板 (含支撑超高)		m2	1512.92			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第15页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
29	011702017007	拱板	支撑高度:	m2	0			
30	011702018007	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
31	011702019007	空心板	支撑高度:	m2	0			
32	011702020007	其它板	支撑高度:	m2	0			
33	011702021007	栏板		m2	0			
34	011702022007	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
35	011702023007	雨篷、悬挑板、 阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
36	011702024007	楼梯	1.类型: 楼梯段	m2	148.39			
37	011702025007	其它现浇构件	构件类型:压顶	m3	43.96			
38	011702026007	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
39	011702027007	台阶	台阶踏步宽:300MM	m2	53.02			
40	011702028007	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
41	011702029007	散水		m2	0			
42	011702030007	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
43	011702031007	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
44	011702032007	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
45	011705001007	大型机械设备进 出场及安拆、场 外运输、基础	1.机械设备名称:投标单位 根据施工现场综合考虑 2.机械设备规格型号:投标 单位根据施工现场综合考 虑 3.砼基础及拆除	项	1			
46	011706001007	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
47	011706002007	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
48	011704001007	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形 式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过 20m, 多层建筑物超过6层 部分的建筑面积:	m2	0			
装饰								
1	011701001004	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002016	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003012	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004008	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第16页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	011701005008	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006008	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007004	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008004	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001016	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002008	矩形柱		m2	0			
11	011702003008	构造柱		m2	0			
12	011702004008	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005008	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006008	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007008	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008008	圈梁		m2	0			
17	011702009008	过梁		m2	0			
18	011702010008	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011008	直形墙		m2	0			
20	011702012008	弧形墙		m2	0			
21	011702013008	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014008	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015008	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016008	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017008	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018008	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019008	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020008	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021008	栏板		m2	0			
30	011702022008	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023008	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024008	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025008	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026008	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027008	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第17页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
36	011702028008	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029008	散水		m2	0			
38	011702030008	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031008	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032008	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001008	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
42	011704001008	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001008	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001008	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002008	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
安装								
1	031301001004	吊装加固		项	0			
2	031301002004	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003004	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004004	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005004	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006004	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007004	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008004	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009004	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010004	安装与生产同时进行施工增加		项	1			
11	031301011004	在有害身体健康环境中施工增加		项	1			
12	031301012004	工程系统检测、检验		项	1			
13	031301013004	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014004	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015004	管道安拆后的充气保护		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第18页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	031301016004	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017004	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018004	其他措施		项	0			
19	031302003004	非夜间施工增加		项	1			
20	031302007004	高层施工增加		项	1			
5#车间工程								
土建								
1	011701002017	外脚手架	1.搭设方式:双排 2.搭设高度:≤15米 3.脚手架材质:钢管	m2	3282.57			
2	011701002018	外脚手架 (柱)	1.搭设方式:单排 2.搭设高度:≤6米 3.脚手架材质:钢管	m2	4759.3			
3	011701002019	外脚手架 (梁)	1.搭设方式:双排 2.搭设高度:≤6米 3.脚手架材质:钢管	m2	10483.21			
4	011701002020	外脚手架 (砌体)	1.搭设方式:双排 2.搭设高度:≤6米 3.脚手架材质:钢管	m2	510.01			
5	011701003013	里脚手架 (抹灰)	1.搭设方式:单排 2.搭设高度:≤3.6米 3.脚手架材质:钢管	m2	101.41			
6	011701004009	安全网		m2	429.21			
7	011701005009	建筑物垂直封闭: 密目网		m2	3271.97			
8	011701006009	满堂脚手架	1.搭设方式:满堂 2.搭设高度:净高5.88米 3.脚手架材质:钢管	m2	6000.13			
9	01B056	电梯井架		座	1			
10	011703001009	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 工业厂房、现浇砼结构 2.建筑物檐口高度、层数: 详见图纸	m2	6215.27			
11	011702001017	基础垫层	1.基础类型: 独立	m2	106.66			
12	011702001018	基础	1.基础类型: 独立	m2	372.75			
13	011702001019	基础	1.基础类型: 满堂	m2	4.4			
14	011702002009	矩形柱 (含支撑超高)		m2	2203.26			
15	011702003009	构造柱 (含支撑超高)		m2	301.83			
16	011702006009	矩形梁 (含支撑超高)		m2	3795			
17	011702007009	异形梁		m2	6.4			
18	011702010009	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011009	直形墙		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第19页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
20	011702012009	弧形墙		m2	0			
21	011702008009	圈梁		m2	147.01			
22	011702009009	过梁		m2	4.54			
23	011702013009	电梯井壁		m2	47.12			
24	011702004009	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
25	011702010010	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
26	011702011010	直形墙		m2	0			
27	011702012010	弧形墙		m2	0			
28	011702013010	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
29	011702014009	有梁板 (含支撑超高)		m2	6608.44			
30	011702015009	无梁板	支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第20页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
31	011702016009	平板(含支撑超高)		m2	68.22			
32	011702016010	平板	支撑高度:	m2	0			
33	011702017009	拱板	支撑高度:	m2	0			
34	011702018009	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
35	011702019009	空心板	支撑高度:	m2	0			
36	011702020009	其它板	支撑高度:	m2	0			
37	011702021009	栏板		m2	0			
38	011702022009	天沟、檐沟	构件类型:	m2	3.88			
39	011702023009	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
40	011702024009	楼梯	1.类型: 楼梯段	m2	100			
41	011702025009	其它现浇构件	构件类型:压顶	m3	27.44			
42	011702026009	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
43	011702027009	台阶	台阶踏步宽:300MM	m2	56.56			
44	011702028009	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
45	011702029009	散水		m2	0			
46	011702030009	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
47	011702031009	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
48	011702032009	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
49	011705001009	大型机械设备进出场及安拆、场外运输、基础	1.机械设备名称:投标单位根据施工现场综合考虑 2.机械设备规格型号:投标单位根据施工现场综合考虑 3.砼基础及拆除	项	2			
50	011706001009	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
51	011706002009	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
52	011704001009	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
装饰								
1	011701001005	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002021	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003014	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第21页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	011701004010	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005010	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006010	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007005	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008005	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001020	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002010	矩形柱		m2	0			
11	011702003010	构造柱		m2	0			
12	011702004010	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005009	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006010	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007010	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008010	圈梁		m2	0			
17	011702009010	过梁		m2	0			
18	011702010011	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011011	直形墙		m2	0			
20	011702012011	弧形墙		m2	0			
21	011702013011	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014010	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015010	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016011	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017010	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018010	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019010	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020010	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021010	栏板		m2	0			
30	011702022010	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023010	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024010	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025010	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第22页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
34	011702026010	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027010	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028010	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029010	散水		m2	0			
38	011702030010	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031010	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032010	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001010	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
42	011704001010	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001010	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001010	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002010	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
安装								
1	031301001005	吊装加固		项	0			
2	031301002005	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003005	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004005	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005005	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006005	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007005	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008005	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009005	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010005	安装与生产同时进行施工增加		项	1			
11	031301011005	在有害身体健康环境中施工增加		项	1			
12	031301012005	工程系统检测、检验		项	1			
13	031301013005	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第23页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	031301014005	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015005	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016005	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017005	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018005	其他措施		项	0			
19	031302003005	非夜间施工增加		项	1			
20	031302007005	高层施工增加		项	1			
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第1页 共5页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
	1#车间工程			
	土建			
1	暂列金额	项	750000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项	200000.00	详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		950000.00	
	装饰			
1	暂列金额	项	123000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		123000.00	
	安装			
1	暂列金额	项	35000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		35000.00	
	2#车间工程			
	土建			
1	暂列金额	项	750000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项	200000.00	详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第2页 共5页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		950000.00	
	装饰			
1	暂列金额	项	123000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		123000.00	
	安装			
1	暂列金额	项	35000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		35000.00	
	3#车间工程			
	土建			
1	暂列金额	项	750000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项	200000.00	详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		950000.00	
	装饰			
1	暂列金额	项	123000.00	详见暂列金额表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第3页 共5页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		123000.00	
	安装			
1	暂列金额	项	35000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		35000.00	
	4#车间工程			
	土建			
1	暂列金额	项	750000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项	200000.00	详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		950000.00	
	装饰			
1	暂列金额	项	123000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第4页 共5页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
	合计=1+2+3+4+5+6+7		123000.00	
	安装			
1	暂列金额	项	35000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		35000.00	
	5#车间工程			
	土建			
1	暂列金额	项	430000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项	200000.00	详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		630000.00	
	装饰			
1	暂列金额	项	80000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		80000.00	
	安装			
1	暂列金额	项	21000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第5页 共5页

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		21000.00	

暂列金额明细表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第1页 共2页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	1#车间工程			
	土建			
1	暂列金额	项	750000.00	
	合计		750000.00	
	装饰			
1	暂列金额	项	123000.00	
	合计		123000.00	
	安装			
1	暂列金额	项	35000.00	
	合计		35000.00	
	2#车间工程			
	土建			
1	暂列金额	项	750000.00	
	合计		750000.00	
	装饰			
1	暂列金额	项	123000.00	
	合计		123000.00	
	安装			
1	暂列金额	项	35000.00	
	合计		35000.00	
	3#车间工程			
	土建			
1	暂列金额	项	750000.00	
	合计		750000.00	
	装饰			
1	暂列金额	项	123000.00	
	合计		123000.00	
	安装			
1	暂列金额	项	35000.00	
	合计		35000.00	
	4#车间工程			
	土建			
1	暂列金额	项	750000.00	
	合计		750000.00	

暂列金额明细表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第2页 共2页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	装饰			
1	暂列金额	项	123000.00	
	合计		123000.00	
	安装			
1	暂列金额	项	35000.00	
	合计		35000.00	
	5#车间工程			
	土建			
1	暂列金额	项	430000.00	
	合计		430000.00	
	装饰			
1	暂列金额	项	80000.00	
	合计		80000.00	
	安装			
1	暂列金额	项	21000.00	
	合计		21000.00	

材料暂估价一览表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
	1#车间工程					
	土建					
	装饰					
	安装					
	2#车间工程					
	土建					
	装饰					
	安装					
	3#车间工程					
	土建					
	装饰					
	安装					
	4#车间工程					
	土建					
	装饰					
	安装					
	5#车间工程					
	土建					
	装饰					
	安装					

工程设备暂估价一览表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
	1#车间工程					
	土建					
	装饰					
	安装					
	2#车间工程					
	土建					
	装饰					
	安装					
	3#车间工程					
	土建					
	装饰					
	安装					
	4#车间工程					
	土建					
	装饰					
	安装					
	5#车间工程					
	土建					
	装饰					
	安装					

专业工程暂估价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第1页 共2页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	1#车间工程			
	土建			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	装饰			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	安装			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	2#车间工程			
	土建			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	装饰			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	安装			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	3#车间工程			
	土建			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	装饰			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	安装			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	4#车间工程			
	土建			
1	专业工程暂估价			
	合计			

专业工程暂估价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第2页 共2页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	装饰			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	安装			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	5#车间工程			
	土建			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	装饰			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	安装			
1	专业工程暂估价			
	合计			

特殊项目暂估价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第1页 共2页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
1#车间工程						
土建						
1	特殊项目暂估价	货梯:所有投标单位按此价格报价,正常取费	项	200000	200000.00	货梯:所有投标单位按此价格报价,正常取费
	合计				200000.00	
装饰						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
安装						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
2#车间工程						
土建						
1	特殊项目暂估价	货梯:所有投标单位按此价格报价,正常取费	项	200000	200000.00	货梯:所有投标单位按此价格报价,正常取费
	合计				200000.00	
装饰						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
安装						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
3#车间工程						
土建						
1	特殊项目暂估价	货梯:所有投标单位按此价格报价,正常取费	项	200000	200000.00	货梯:所有投标单位按此价格报价,正常取费
	合计				200000.00	
装饰						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
安装						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
4#车间工程						
土建						

特殊项目暂估价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第2页 共2页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
1	特殊项目暂估价	货梯:所有投标单位按此价格报价,正常取费	项	200000	200000.00	货梯:所有投标单位按此价格报价,正常取费
	合计				200000.00	
装饰						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
安装						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
5#车间工程						
土建						
1	特殊项目暂估价	货梯:所有投标单位按此价格报价,正常取费	项	200000	200000.00	货梯:所有投标单位按此价格报价,正常取费
	合计				200000.00	
装饰						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
安装						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					

计日工表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第1页 共5页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	1#车间工程				
	土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	装饰				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	安装				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					

计日工表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第2页 共5页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	2#车间工程				
	土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	装饰				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	安装				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				

计日工表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第3页 共5页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	3#车间工程				
	土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	装饰				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	安装				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				

计日工表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第4页 共5页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	4#车间工程				
	土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	装饰				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	安装				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				

计日工表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第5页 共5页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	5#车间工程				
	土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	装饰				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	安装				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第1页 共3页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	1#车间工程			
	土建			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	装饰			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	安装			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	2#车间工程			
	土建			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	装饰			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	安装			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	3#车间工程			
	土建			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	装饰			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第2页 共3页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	安装			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	4#车间工程			
	土建			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	装饰			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	安装			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	5#车间工程			
	土建			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	装饰			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	安装			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第3页 共3页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
3	设备采购保管费			
	合计			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第1页 共7页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	1#车间工程			
	土建			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	环境保护税		0.118	
10	建设项目工伤保险		0.105	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	装饰			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	环境保护税		0.118	
10	建设项目工伤保险		0.105	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	安装			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.29	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第2页 共7页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	环境保护税		0.118	
10	建设项目工伤保险		0.105	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
2#车间工程				
土建				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	环境保护税		0.118	
10	建设项目工伤保险		0.105	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
装饰				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	环境保护税		0.118	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第3页 共7页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
10	建设项目工伤保险		0.105	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	安装			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	环境保护税		0.118	
10	建设项目工伤保险		0.105	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	3#车间工程			
	土建			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	环境保护税		0.118	
10	建设项目工伤保险		0.105	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	装饰			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第4页 共7页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	环境保护税		0.118	
10	建设项目工伤保险		0.105	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
安装				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	环境保护税		0.118	
10	建设项目工伤保险		0.105	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
4#车间工程				
土建				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第5页 共7页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	环境保护税		0.118	
10	建设项目工伤保险		0.105	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
装饰				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	环境保护税		0.118	
10	建设项目工伤保险		0.105	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
安装				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	环境保护税		0.118	
10	建设项目工伤保险		0.105	
11	优质优价费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第6页 共7页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
06	税金		9	
	合计=1+06			
	5#车间工程			
	土建			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	环境保护税		0.118	
10	建设项目工伤保险		0.105	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	装饰			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	环境保护税		0.118	
10	建设项目工伤保险		0.105	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	安装			
1	规费			
2	安全文明施工费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:乳山市滨海新区大健康产业园1#-5#车间工程

第7页 共7页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	环境保护税		0.118	
10	建设项目工伤保险		0.105	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			