

港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2# 办公楼工程施工

招标文件

招标单位：荣成好运角神晟城建开发有限公司

招标代理单位：山东洛信建设工程管理有限公司

编 制 时 间：二〇二一年七月



目 录

目 录	1
第一章 招标公告.....	3
第二章 投标人须知.....	6
投标人须知前附表	6
1. 总则.....	19
1.1 项目概况	19
1.2 资金来源和落实情况	19
1.3 招标范围、工期和质量要求	19
1.4 投标人资格要求	19
1.5 费用承担	20
1.6 保密	20
1.7 语言文字	20
1.8 计量单位	21
1.9 踏勘现场	21
1.10 投标预备会	21
1.11 分包	21
1.12 偏离	21
2. 招标文件.....	21
2.1 招标文件的组成	21
2.2 招标文件的澄清	22
2.3 招标文件的修改	22
3. 投标文件	23
3.1 投标文件的组成	23
3.2 投标报价	24
3.3 投标有效期	24
3.4 投标保证金	24
3.5 资格审查资料	25
3.6 备选投标方案	25
3.7 投标文件的编制	26
4. 投标	26
4.1 投标文件的密封和标记	26
4.2 投标文件的递交	26
4.3 投标文件的修改与撤回	27
5. 开标	27
5.1 开标时间和地点	27
5.2 开标程序	27
5.3 开标异议	27
6. 评标	28
6.1 评标委员会	28
6.2 评标原则	29

6.3 评标	29
7. 合同授予	29
7.1 定标方式	29
7.2 中标候选人公示	29
7.3 中标通知	29
7.4 履约保证金	30
7.5 签订合同	30
7.6 招标代理服务费	30
8. 纪律和监督	31
8.1 对招标人的纪律要求	310
8.2 对投标人的纪律要求	31
8.3 对评标委员会成员的纪律要求	31
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	31
8.5 投诉	32
9. 重新招标和不再招标	32
10. 电子招标投标	32
11. 需要补充的其他内容	32
第三章 评标办法（综合评估法）	35
评标办法前附表	35
1. 评标方法	35
2. 评审标准	36
2.1 分值构成与评分标准	36
3. 评审标准及程序	36
3.1 评标委员会成员签到	36
3.2 评标委员会的分工	36
3.3 熟悉文件资料	36
3.4 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作	37
3.5 资格审查文件评审	37
3.6 资信标评审	37
3.7 技术标评审	38
3.8 商务标评审	38
3.9 判断投标是否为无效标	39
3.10 投标文件的澄清和补正	39
3.11 评标结果	39
第四章 合同条款及格式	43
第五章 工程量清单及投标报价须知	85
第六章 图 纸	92
第七章 技术标准和要求	93
第八章 投标文件格式	94

第一章 招标公告

港西工业园综合服务中心 1#宿舍楼、2#办公楼工程 施工招标公告

威招审 (sg202115089) 号

一、招标条件

本招标项目港西工业园综合服务中心 1#宿舍楼、2#办公楼工程已由主管部门批准建设，招标人为荣成好运角坤晟城建开发有限公司，建设资金来自自筹资金，项目出资比例为 100%。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，选定一家单位负责该项目的施工。

二、工程招标范围

港西工业园综合服务中心 1#宿舍楼、2#办公楼工程施工及保修全过程（详见工程量清单）。

三、项目基本情况

港西工业园综合服务中心 1#宿舍楼、2#办公楼工程，位于荣成市港西镇，南侧为宝隆路，北侧为宝祥路，西侧为正源路。本工程主要功能为宿舍和办公楼，宿舍楼主体结构地上 5 层，框架结构；基础嵌固端设置在基础顶；基础形式采用天然基础，建筑高度 22.400m，宽度 16.300m，长度 40.500m。办公楼主体结构地上 5 层，地下 1 层消防水池、水泵房，框架结构；基础嵌固端设置在基础顶；抗浮设计部位为地下一层消防水池、水泵房；基础形式采用天然基础。建筑高度 18.800m，宽度 16.500m，一层长度 55.800m，其他各层长度 42.7m。建筑结构形式为框架结构，建筑物抗震设防烈度为 7 度，建筑设计使用年限 50 年，计划工期 240 日历天。本项目不分标段，具体内容如下：

标段名称	规模	标段内容	招标控制价 (元)
不分标段	7942.63 平方米	港西工业园综合服务中心 1#宿舍楼、2#办公楼工程施工	18530619.34

四、投标企业资格要求

- 1、具有建筑工程施工总承包三级及以上资质的施工企业。
- 2、具有安全生产许可证。
- 3、投标人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目的投标。
- 4、通过“全国法院失信被执行人名单公布及查询 (<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) ”查询，投标人及其法定代表人必须为非失信被执行人。
- 5、投标人不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（查询网址 <http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）。

6、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体（详见“威海市联合惩戒措施清单”）。

7、投标人近三年无行贿犯罪行为记录（<http://wenshu.court.gov.cn/>）。

五、项目负责人资格要求

1、要求承担本工程项目负责人具有建筑工程贰级及以上注册建造师执业资格。

2、项目经理应具有安全生产考核合格证（B证）。

3、项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。

4、通过“全国法院失信被执行人名单公布及查询（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）”

查询，项目负责人必须为非失信被执行人。

六、联合体投标要求

本工程不接受联合体投标。

七、要求投标单位信用等级为B级及以上

投标单位应提供经中国人民银行省会(首府)城市中心支行以上分支机构备案的从事企业征信信用评级等业务的社会信用服务机构出具的信用等级为B级及以上信用报告或信用记录。

投标单位在使用信用服务机构出具信用报告时，应将信用报告扫描件和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》扫描件，发送到荣成市社会信用中心审核。投标单位发送邮件时应留有经办联系人、联系电话、回复邮箱等，方便及时沟通回复。荣成市社会信用中心邮箱：rcsxybxxglk@wh.shandong.cn, 监督电话：0631-7591611。审核通过后在“信用报告概要”页面上加盖“荣成市企业信用报告验讫章”，并将该审核盖章页面扫描后回复给投标单位邮箱。

投标单位也可持信用报告和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》（扫描件）到荣成市社会信用中心（荣成市行政审批服务局二楼204室）直接现场审核。

未在荣成市社会信用中心审核、未加盖“荣成市企业信用报告验讫章”的信用报告将不予采信。

八、招标文件的获取

【zbt格式文件下载开始时间：2021-07-02 17:00:00；下载截止时间：2021-07-09 17:00:00
下载地址：威海市建设工程电子交易系统

（<http://60.212.191.165:10006/Pages/Login/SSOLoginWH.aspx?appid=104&backurl=1>）本项目公告页面。有关情况的变更请及时关注“威海市建设工程电子交易系统”本项目公告页面】。

1、威海市建设工程电子交易系统共发布两个版本的招标文件，一个是pdf格式，另一个是zbt格式。其中电子pdf格式的招标文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子zbt格式的招标文件，只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过CA数字证书[CA证书办理方式一：流程详见威海

市公共资源交易网（荣成市）首页的“CA 办理”窗口；办理方式二：地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口（威海市海滨中路 28 号，外运大厦附楼一楼大厅建设工程 CA 窗口），电话 0631-5819292]才能下载。只有下载过电子 ztb 格式招标文件的潜在投标人才能参加投标（多标段的项目，潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子 ztb 格式的招标文件，否则视为投标无效）。

2、潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

3、潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内，使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。

4、电子招标文件不收取费用。

九、投标文件的递交

开标地点：威海市公共资源交易中心荣成分中心（荣成市河阳东路 81 号，荣成经济开发区热电厂东 200 米路南）第六开标室。

投标截止时间、开标时间：2021 年 07 月 23 日 09 时 00 分。

十、发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、山东省公共资源交易网、威海市住房和城乡建设局网、威海市公共资源交易网、威海市公共资源交易网（荣成市）发布。

十一、联系方式

招 标 人：荣成好运角坤晟城建开发有限公司 招标代理机构：山东洛伊建设项目管理有限公司

地 址：山东省威海市荣成市成山镇 地 址：山东省荣成市荷田东路 108 号
成大路 1016 号

邮 编：264300 邮 编：264209

联 系 人：王红云 联 系 人：唐俊鹏

电 话：0631-7831001 电 话：0631-7601333

传 真： 传 真：0631-7551462

电子邮件： 电子邮件：sdlyjsxm@163.com

开户银行： 开户银行：山东荣成农村商业银行股份有限公司营业部

账 号： 账 号：2600040684205000012916

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	名称：荣成好运角坤晟城建开发有限公司 地址：山东省威海市荣成市成山镇成大路 1016 号 联系人：王红云 电话：0631-7831001
1.1.3	招标代理机构	名称：山东洛伊建设项目管理有限公司 地址：山东省荣成市荷田东路 108 号 联系人：唐俊鹏 电话：0631-7601333
1.1.4	项目名称	港西工业园综合服务中心 1#宿舍楼、2#办公楼工程施工
1.1.5	建设地点	位于荣成市港西镇，南侧为宝隆路，北侧为宝祥路，西侧为正源路。
1.1.6	建设规模	本项目不分标段：港西工业园综合服务中心 1#宿舍楼、2#办公楼工程，位于荣成市港西镇，南侧为宝隆路，北侧为宝祥路，西侧为正源路，本工程主要功能为宿舍和办公楼，宿舍楼主体结构地上 5 层，框架结构；基础嵌固端设置在基础顶；基础形式采用天然基础，建筑高度 22.400m, 宽度 16.300m, 长度 40.500m。办公楼主体结构地上 5 层，地下 1 层消防水池、水泵房，框架结构；基础嵌固端设置在基础顶；抗浮设计部位为地下一层消防水池、水泵房；基础形式采用天然基础。建筑高度 18.800m, 宽度 16.500m, 一层长度 55.800m, 其他各层长度 42.7m。
1.2.1	资金来源及比例	自筹资金，100%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	港西工业园综合服务中心 1#宿舍楼、2#办公楼工程施工及保修全过程（详见工程量清单）
1.3.2	计划工期	240 日历天。 实际开竣工日期由建设单位根据工程实际情况确定，中标单位应予遵守。

1.3.3	质量要求	达到现行国家验收规范合格标准。
1.4.1	投标人资质条件、能力、信誉	<p>一、投标企业资格条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、具有建筑工程施工总承包三级及以上资质的施工企业。 2、具有安全生产许可证。 3、投标人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目的投标。 4、通过“全国法院失信被执行人名单公布及查询（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”查询，投标人及其法定代表人必须为非失信被执行人。 5、投标人不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（查询网址http://www.gsxt.gov.cn/index.html）。 6、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体（详见“威海市联合惩戒措施清单”）。 7、投标人近三年无行贿犯罪行为记录（http://wenshu.court.gov.cn/）。 <p>二、项目负责人资格要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、要求承担本工程项目负责人具有建筑工程贰级及以上注册建造师执业资格。 2、项目经理应具有安全生产考核合格证（B证）。 3、项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。 4、通过“全国法院失信被执行人名单公布及查询（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”查询，项目负责人必须为非失信被执行人。 <p>三、要求投标单位信用等级为B级及以上</p> <p>投标单位应提供经中国人民银行省会(首府)城市中心支行以上分支机构备案的从事企业征信信用评级等业务的社会信用服务机构出具的信用等级为B级及以上信用报告或信用记录。</p> <p>投标单位在使用信用服务机构出具信用报告时，应将信用报告扫描件和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》扫描件，发</p>

		<p>送到荣成市社会信用中心审核。投标单位发送邮件时应留有经办联系人、联系电话、回复邮箱等，方便及时沟通回复。荣成市社会信用中心邮箱：rcsxybxxg1k@wh.shandong.cn, 监督电话：0631-7591611。审核通过后在“信用报告概要”页面上加盖“荣成市企业信用报告验讫章”，并将该审核盖章页面扫描后回复给投标单位邮箱。</p> <p>投标单位也可持信用报告和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》（扫描件）到荣成市社会信用中心（荣成市行政审批服务局二楼 204 室）直接现场审核。</p> <p>未在荣成市社会信用中心审核、未加盖“荣成市企业信用报告验讫章”的信用报告将不予采信。</p>
1.4.2	是否接受联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受
1.9.1	踏勘现场	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织，踏勘时间： 踏勘集中地点：
1.10.1	投标预备会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开，召开时间： 召开地点：
1.10.2	投标人提出问题的截止时间	<p>截止时间：投标截止时间 10 日前。</p> <p>方式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出疑问”按钮上传需要澄清的问题。</p>
1.11	偏差	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许
2.1	构成招标文件的其他资料	招标人另行发出的对招标文件的修改、补充、澄清等有关资料。
2.2.1	招标人书面澄清的时间	投标截止日 15 日前。
2.2.2	投标人确认收到招标文件澄清与修改的时间	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
3.1.1	构成投标文件的其他	无

	资料	
3.2.4	最高投标限价	招标总控制价：18530619.34元； 投标人的投标报价不得超过招标总控制价，否则否决其投标。
3.3.1	投标有效期	投标截止之日起 90 天（日历天）
3.4.1	投标保证金	<p><input type="checkbox"/>不要求递交投标保证金</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>要求递交投标保证金</p> <p>投标保证金的形式：电汇、网上银行转账、银行保函、保证保险、担保保函等。</p> <p>投标保证金的金额：350000.00元（人民币叁拾伍万元整）</p> <p>一、如采用电汇、网上银行转账形式，需从基本账户汇出，在投标截止时间前到达指定账户。</p> <p>收款人账户名称：威海市公共资源交易中心荣成分中心</p> <p>收款人开户银行：收款人开户银行信息以投标人在系统‘投标保证金管理’页面中申请到的虚拟账号信息为准。</p> <p>账号获取的方式：投标人通过 CA 数字证书及数字证书绑定密码，登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保证金管理”模块，选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金，则选择“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账号。为能及时、准确退还投标保证金，请各投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注明“建设工程投标保证金”。</p> <p>注意：每个标段都应申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟账号仅限定一个投标人在本项目上使用。各投标人应严格按照招标文件的要求进行投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对威海市建设工程电子交易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信息一致，如有出入请及时联系招标人或招标代理，未按招标文件要求操作的，可能导致投标保证金无法确认，进而影响投标资格，由此引发的后果由投标人自行承担。</p> <p>二、如选择银行保函方式：</p> <p>若采用银行保函形式提交投标保证的，要求银行保函由投标人开立基本账户的银行针对本工程出具，有效期不少于投标有效期满后30天，受益人为招标人，投标文件中附银行保函复印件。使用银行保函的投标单位须在开标前将银行保函扫描件发送到</p>

		<p>威海市公共资源交易中心荣成分中心保证金收退处邮箱（rcggzycwk@163.com）,同时再将银行保函原件及银行投标（履约）保函签收回执单（一式四份，威海市公共资源交易网（荣成市）下载中心下载）通过快递邮寄到荣成市河阳东路81号威海市公共资源交易中心荣成分中心411室。联系电话：0631-7586330，联系人：马霞。</p> <p>三、如选择保险保函方式：</p> <p>若采用保险保函形式提交投标保证的，按照山东省住房和城乡建设厅、山东省发展和改革委员会、中国保险监督管理委员会山东监管局和中国保险监督管理委员会青岛监管局印发的《关于开展房屋建筑和市政工程投标保证保险工作的意见（试行）》（鲁建建管字〔2018〕11号）文件要求。保险机构开展投标保证的保险条款应当经中国银行保险监督管理委员会批准或备案，通过山东省住房和城乡建设厅“山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台（http://221.214.94.41:81/xyzj/）”“全国公共资源交易平台（山东省）/山东省公共资源交易网（http://www.sdggzyjy.gov.cn）”，将保险机构单位信息、保险合同条款（范本）、保单（范本）、保函（范本）等向社会主动公开。</p> <p>投标人应选择符合上述要求的保险机构，且提供相关证明材料。投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。</p> <p>投标文件中需附：1）保险费汇款证明及有效发票；2）企业开户许可证明；3）有效保函；4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5）保险机构通过上述网站公开信息的查询截图；6）保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设有的服务机构营业执照。上述复印件必须与原件保持一致。</p> <p>四、如选择电子保函方式：</p> <p>若投标人采用电子保函形式提交投标保证的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网”（详见办事指南--工程建设专区-威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：0592-6254455。</p>
--	--	--

		<p>五、投标保证金免交或不用足额交纳的情形：</p> <p>根据威海市住房和城乡建设局关于印发《威海市建筑市场主体信用评价实施细则（试行）》的通知（威住建通字（2019）76号）的规定，2019年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价为AAA级的建筑市场主体免于缴纳工程投标保证金，信用评价为AA级的建筑市场主体所缴纳的投标保证金最高不得超过20万元。投标文件须后附2019年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价为AAA级、AA级的证明材料。</p> <p>未按要求提交投标保证金，否决其投标。</p> <p>若为联合体投标，保证金以牵头人的名义缴纳。</p>
3.5.2	近年财务状况的时间要求	无
3.5.3	近年完成的类似项目的时间要求	无
3.6.1	是否允许递交备选投标方案	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许
3.6.2	递交投标文件	<p>本工程不需提供纸质投标文件。投标单位应在招标文件规定的投标截止时间前，按照威海电子招标投标管理系统要求制作的电子版投标文件（ZTB 格式）上传至服务器。逾期未上传所造成的后果由投标单位承担。</p> <p>如投标文件的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。</p>
3.6.3	投标文件签字或盖章要求	投标人应按招标文件要求在投标文件涉及签字或盖章的指定位置上签字或盖章。
3.6.4	投标文件份数	无要求
3.6.5	装订要求	无要求
4.1.1	投标文件的密封和标记	无要求
4.2.1	投标截止时间	2021 年 07 月 23 日 09 时 00 分
4.2.2	递交投标文件地点	本工程取消纸质版投标文件，投标人无须到现场参加电子开标会议。投标人需在本单位按招标文件规定时间完成网上签到、网上解密、唱标确认等。
4.2.3	是否退还投标文件	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是

5.1	开标时间和地点	<p>开标时间：同投标截止时间</p> <p>开标地点：威海市公共资源交易中心荣成分中心第六开标室</p> <p>地址：荣成市河阳东路 81 号（荣成经济开发区热电厂东 200 米路南）</p>
5.2	开标程序	在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表
6.1.1	评标委员会的组建	<p>评标委员会构成： <u>7</u> 人；其中技术标评委 <u>4</u> 人，经济标评委 <u>3</u> 人；</p> <p>评标专家确定方式：通过山东省公共资源评标专家抽取系统从山东省公共资源评标专家库中随机抽取。</p> <p>注：评标专家不得为失信被执行人，未被威海市各职能部门列为严重失信主体，若为失信被执行人和严重失信主体，将及时清退。（开标现场查询）</p>
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	<p><input type="checkbox"/> 是</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 否，推荐的中标候选人数量：3 名</p>
7.2	中标候选人公示媒介及期限	在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期为 3 个工作日。
7.3	技术成果经济补偿	<p><input checked="" type="checkbox"/> 不补偿</p> <p><input type="checkbox"/> 补偿，补偿标准：</p>
7.4	履约担保	无
10	需要补充的其他内容	
10.1	类似项目	指：详见评分办法。
10.2	资格审查方式	资格后审
10.3	技术标是否采用“暗标”评审方式	采用，投标人应严格按施工组织设计（技术暗标）编制要求”编制施工组织设计。
10.4	知识产权	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。
10.5	重新招标的其他情形	除投标人须知正文第 9 条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法。
10.6	解释权	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定

		<p>内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。</p>
10.7	一体化认证	<p>凡是参加投标活动的企业，中标单位应在发放中标通知书之前，根据《山东省住房和城乡建设厅关于贯彻建市[2015]140号文件推动建筑市场统一开放的通知》（鲁建规范[2016]1号）的规定，完成山东省一体化平台审核。</p>
10.8	电子招标投标	<p><input type="checkbox"/>否 <input checked="" type="checkbox"/>是</p> <p>一、电子标书编制要求</p> <p>1. 投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。</p> <p>2. 电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztb 版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项必须上传加盖电子签章的 pdf 文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传加盖电子签章的 pdf 文档。</p> <p>注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过 gczj 格式清单导出全套表格，招标文件要求的其他附表，需将附表制作完成后转换为 pdf 加盖电子签章，上传至商务标的“补充附件”一项中。</p> <p>3. 投标报价清单信息应以 gczj 文件形式导入，其中 gczj 文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与 gczj 内容保持一致。</p>

		<p>4. 商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目负责人及报价等信息，投标人应认真填写不要遗漏，唱标时读取该信息。投标文件编制工具根据“投标报价”栏目，自动生成投标函，投标人可根据实际情况修改其内容，确认无误后，在投标函业务中加盖法定代表人或其授权的代理人电子签章。</p> <p>5. 电子签章是通过 CA 数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。</p> <p>6. 投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztb 电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。</p> <p>7. 电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必控制在 200M 以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传）。</p> <p>注：关于电子投标文件签章的说明</p> <p>1. 资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。</p> <p>2. ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要</p>
--	--	---

		求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等；技术标无需电子签章等）。
10.9	投标人网上电子开标须知	<p>1. 投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA 数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及 CA 数字证书驱动不识别或解密使用的 CA 数字证书与加密的 CA 数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。</p> <p>模拟开标使用步骤：使用 CA 数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。</p> <p>2. 投标人开标当天应在各自单位准备好加密本项目电子投标文件的 CA 数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑。记住登录系统的两个密码：CA 数字证书绑定密码与 CA 数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。</p> <p>注：CA 数字证书绑定密码，即该 CA 数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA 数字证书设备密码，即锁本身的 pin 码。</p> <p>3. 电脑软硬件配置要求：</p> <p>（1）操作系统：win7 及以上；</p> <p>（2）浏览器：ie9 及以上，搜狗浏览器、360 浏览器、QQ 浏览器等兼容 ie 模式的浏览器，但要保证 ie 浏览器是 ie9 及以上；</p> <p>（3）系统软件：CA 数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。</p> <p>4. 投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用 CA 数字证书进行操作，不要随意插拔 CA 数字证书，建议至少提前 30 分钟登录系统。</p> <p>登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA 登录-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。</p> <p>开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。</p> <p>5. （1）在线签到：投标截止时间前 1 小时系统自动开启签</p>

		<p>到功能，投标人在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书在 进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。</p> <p>（2）在线解密投标文件：代理端启动解密后，投标人端口 收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。</p> <p>注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所 有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。</p> <p>（3）确认开标记录表：代理端发送开标记录后，投标人端 收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】 按钮，核对报价、项目负责人等信息无误后点击【确认】按钮。 倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结 果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的， 应在是否回避栏中点击【回避】按钮。</p> <p>6. 评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线 等候，随时解答评标委员会提出的问题。</p> <p>7. 电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否 决投标的决定：</p> <p>（1）电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实 际不符的；</p> <p>（2）同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段 存在多个不同电子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同 标段存在多个电子投标文件的；</p> <p>（3）未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规 定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解 密使用的 CA 数字证书与加密上传电子投标文件的 CA 数字证书 不一致导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文 件未能解密的；</p> <p>（4）电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器 的，或者未在投标截止时间前在线签到的；</p> <p>（5）电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认 不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；</p> <p>（6）纸质投标文件的水印编码与递交至服务器的电子投标 文件编码不一致的；</p> <p>（7）法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。</p> <p>8. 电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通</p>
--	--	--

		<p>投标:</p> <p>(1) 不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的;</p> <p>(2) 不同投标人编制投标报价的计价软件编码 (用同一个预算编制软件密码锁制作) 一致的;</p> <p>(3) 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上 (不含两处) 异常一致错误的;</p> <p>(4) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。</p> <p>9. 本次招标采用全电子标开、评标, 若在开评标工作开始后, 招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障等导致无法继续进行开评标工作, 将暂停开评标工作, 待故障解除后继续开评标工作。</p> <p>请投标人严格遵照以上要求, 如有问题请及时咨询开发单位技术服务, 联系电话: 0631-5819292、15553872456。</p>
10.10	<p>人员信息录入要求: 项目班子成员信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里, 无需审核, 提交后的信息将通过系统对外公布。信息真实性由投标人自行负责, 如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象, 将按照法律法规等文件要求进行依法处理, 并记不良行为记录, 情况严重者, 将被列入黑名单。</p> <p>工程获奖、信用、荣誉要求: 评标时, 企业和项目经理的工程获奖、信用、荣誉得分按“威海市住房和城乡建设局”网上公布为准。信用档案的良好行为信息对外公布期为两年, 不良行为信息对外公布期为一年。未在“威海市住房和城乡建设局”登记公布的企业和项目经理的工程获奖、荣誉, 评标时不予记分。投标人需在投标截止时间前, 持公布文件及其它证明材料到市建设主管部门办理登记, 录入信用档案 (0631-5232593)。</p> <p>投标人应把“威海市住房和城乡建设局”信用档案网上公布的良好和不良行为信息截图附在投标文件里。</p>	
10.11	<p>1、目前, 电子招投标平台网上下载标书情况的查看环节, 只显示有效投标人是否大于等于三家, 隐藏潜在投标企业信息。潜在投标人如要查看招标文件的澄清与修改, 或对招标文件提出异议, 需通过威海市建设工程招投标监管信息系统的招标答疑栏目进行, 招标人不再另行通知, 如有疑问可随时与招标代理机构联系。</p> <p>2、查看招标文件澄清与修改的时间和方式: 请潜在投标人在投标截止时间前随时关注“威海市住房和城乡建设局”网站招标公告栏中的“招标答疑个数”栏, 并通过 CA 锁从威海市建设工程招投标监管信息系统客户端进入, 在招标答疑栏目里选定本工程查看详细内容。</p>	

	<p>3、潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内通过 CA 锁从威海市建设工程招投标监管信息系统客户端进入，在招标答疑栏目里选定本工程提出问题。</p>
10.12	<p>1、凡是参加投标活动的企业，中标单位应在发放中标通知书之前完成山东省一体化平台审核。</p> <p>2、招标文件中要求提供的证件，投标文件中均须附复印件，属于资格评审项的，未附复印件的均否决其投标，属于加分项的未附复印件的均不加分。</p> <p>3、如投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，否决其投标。投标企业提供资料必须真实、有效，评标过程中若发现提供虚假材料，按无效标处理；中标后发现有弄虚作假现象，将取消其中标资格。评标过程中，若经查实投标企业存在被主管部门限制其投标不良行为，应否决其投标，若为中标企业，应取消其中标资格。</p> <p>4、疫情防控期间，推行“不见面远程开标”，具体操作，请投标单位关注威海市公共资源交易网-首页-新闻中心-重要通知-《威海市公共资源交易中心疫情防控期间交易服务指南》（2020 年 2 月 14 日发布）“威海市建设工程电子交易系统“不见面远程开标”操作使用说明书（投标人）”。请投标单位认真学习操作流程，务必在投标文件上传成功后，在开标 2 小时前进行模拟开标，确保正常远程开标，否则后果自负。</p> <p>5、威海市建设工程电子交易系统“不见面远程开标”，技术支持电话：0631-5819292，15588382589。</p> <p>付款方式：工程竣工验收并经财审评审定案后，拨付合同价款的 30%，第二年支付合同价款的 40%，第三年支付余下 30%。</p>

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标，选择一家企业负责该项目施工。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

(1) 资质条件：见投标人须知前附表；

(2) 项目负责人资格：见投标人须知前附表；

(3) 财务要求：见投标人须知前附表；

(4) 业绩要求：见投标人须知前附表；

(5) 其他要求：见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- (2) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性;
- (3) 为本招标项目的其他投标人为同一单位负责人;
- (4) 为本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系;
- (5) 为本招标项目的代建人;
- (6) 为本招标项目的招标代理机构;
- (7) 与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;
- (8) 与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系;
- (9) 被依法暂停或取消投标资格的;
- (10) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;
- (11) 进入清算程序, 或被宣告破产, 或其他丧失履约能力的情形;
- (12) 在最近三年内发生重大施工质量问题 (以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准);
- (13) 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;
- (14) 被全国法院失信被执行人名单公布及查询 (<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) 或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单;
- (15) 投标人被威海市各职能部门列为严重失信主体的;
- (16) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位, 不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密, 违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的, 应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

本项目不组织踏勘现场。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，通过威海市建设工程电子交易系统对投标人所提问题的澄清。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

本项目不允许分包。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；

- (3) 评标办法;
- (4) 合同条款及格式;
- (5) 工程量清单 (GCZJ 格式);
- (6) 图纸;
- (7) 技术标准和要求;
- (8) 投标文件格式;
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改,构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全,应及时向招标人提出,以便补齐。如有疑问,应在投标人须知前附表规定的时间前通过 CA 锁从威海市建设工程招标投标监管信息系统客户端提出疑问,下同,要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将通过 CA 锁从威海市建设工程招标投标监管信息系统客户端发出,但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足 15 天,并且澄清内容影响投标文件编制的,将相应延长投标截止时间。

2.2.3 目前,电子招投标平台网上报名情况的查看环节,只显示投标人数量能否满足开标条件,隐藏潜在投标人信息。查看招标文件澄清与修改的时间和方式:请潜在投标人在投标截止时间前随时关注“威海市住房和城乡建设局”网站招标公告栏中的“招标答疑个数”栏,并通过 CA 锁从威海市建设工程招标投标监管信息系统客户端进入,在招标答疑栏目里选定本工程查看详细内容。招标人和招标代理机构不另行通知,如有疑问可随时与招标人或招标代理机构联系。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以通过威海市建设工程招标投标监管信息系统客户端修改招标文件,投标人如果未及时下载修改文件造成的一切后果自行承担。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天,并且修改内容影响投标文件编制的,将相应延长投标截止时间。

2.3.2 因电子招投标平台网上报名情况的查看环节,隐藏潜在投标人的相关信息,招标代理机构无法确认投标人是否收到修改文件,因此修改文件上传成功后,招标人默认投标人已经收到修改文件。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

第八章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 PDF 文件的固定格式，其他相关内容由系统自动生成。ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等；技术标无需电子签章）。未按照要求上传的，否决其投标。

3.1 投标文件由资格审查文件、资信标、商务标、技术标（施工组织设计）组成。

3.1.1 资格审查文件、资信标、商务标

- (1) 投标函及投标函附录；
- (2) 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
- (3) 投标保证金；
- (4) 已标价工程量清单；
- (5) 项目管理机构；
- (6) 资格审查资料；
- (7) 投标人须知前附表规定的其他材料。

3.1.2 技术标（施工组织设计），包括并不限于以下资料：

- (1) 施工总平面图布置设计合理；
- (2) 施工方案和技术措施合理，对关键工序有针对性等；
- (3) 针对本工程的通病治理措施；
- (4) 安全文明措施和应急救援预案；
- (5) 环境、地下管网、地上设施保护，冬季、雨季施工方案；
- (6) 施工进度计划和进度措施；
- (7) 资源配备计划；
- (8) 项目管理机构人员配备齐全合理；
- (9) 成品保护、工程保修制度、总包和分包配合配合等；
- (10) 建筑渣土和扬尘治理现场管理措施与方案。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单及投标报价须知”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价。招标人提供的工程量清单中的数量为估算数，仅做投标用，不做为结算支付的依据。工程结算时以业主及财审部门核实的实际完成工程量作为结算依据。投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价（总价及单项控制价），最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.4 本项目招标代理费及清单编制费由中标单位支付，请各投标单位在报价时综合考虑。该费用由中标单位在领取中标通知书时向招标公司全额缴纳。

3.2.5 各投标单位严禁不平衡报价，开标过程中，经评标委员会评审为不平衡报价且无法进行合理澄清的，将否决其投标；若日后经建设方或审核方发现，建设方或审核方有权依据所有有效竞标企业的最低报价，并参照消耗量定额调整进入结算单价。若各投标单位均采用不平衡报价的，建设方或审核方有权要求投标单位按照消耗量定额及现行的配套文件等规定重新组价，并经招标人、监理单位确认后进入结算单价。

3.2.6 若中标单位投标总价与综合单价合价不一致，以总价不变的原则，招标人有权合理修正综合单价。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保

证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

(3) 发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

本工程采用资格后审方式，各投标单位在上传投标文件时需资格审查内容中上传以下资料彩色扫描件（word 文档或 pdf 文档），以下材料必须满足开标现场资格评审标准，不能满足开标现场资格审查的，将做否决投标处理：

3.5.1 投标人营业执照；

3.5.2 资质证书；

3.5.3 安全生产许可证；

3.5.4 法定代表人身份证明或授权委托书；

3.5.5 投标保证金的相关证明材料；

3.5.6 项目管理机构相关证明材料；

3.5.7 投标人近三年无行贿犯罪记录查询结果截图；

3.5.8 投标人、法定代表人、授权委托人、项目管理机构所有人员未被最高人民法院列为失信被执行人查询结果截图；

3.5.9 投标人在全国企业信用信息公示系统中查询结果截图；

3.5.10 投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体（开标现场代理机构查询）；

3.5.11 投标人 B 级及以上信用报告或信用记录；

3.5.12 其他资格要求。

3.6 备选投标方案

投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”、本章附件五“计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求”及评标办法附录进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 书面投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并按第八章“投标文件格式”的要求进行盖章。具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件份数见投标人须知前附表。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。

3.7.5 投标文件具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

3.7.6 技术性投标文件(施工组织设计，暗标)中不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等，否则否决其投标。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交电子投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所上传（递交）的电子投标文件不予退还。

4.2.4 电子投标文件应在投标截止时间前完成上传，上传成功后，投标人应下载上传凭证。

4.2.5 逾期上传的电子投标文件或者未在投标截止时间前在线签到的电子投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以撤回并修改已上传的电子投标文件。

4.3.2 投标人撤回并修改已上传的电子投标文件的，应按照本章第 3.7.3 项的要求盖章或签字。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、标记和递交。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2 开标程序

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

5.2.1 开标前准备：

1. 开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；
2. 代理机构填写开标准备表内容。

5.2.2 开标现场

主持人按下列程序进行开标：

- (1) 代理机构主持开标会，宣布开标；
- (2) 招标人宣布开标授权委托书证明；
- (3) 代理机构通过系统查看投标人签到情况；
- (4) 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；

(5) 代理机构启动在线唱标, 各投标人界面自动加载唱标内容, 包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名等;

(6) 系统生成开标记录表, 代理发送开标记录表至投标人界面, 投标人在确认倒计时内确认开标记录表;

(7) 评标委员会对投标人进行初步审查;

(8) 评标委员会对投标人进行资格审查;

(9) 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标;

(10) 投标人排序, 评标委员会推荐中标候选人。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的, 应当在系统提出, 招标人作出答复, 并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表, 以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的, 应当回避:

(1) 参加评标活动前 3 年内与投标人存在劳动关系, 或者担任过投标人的董事、监事, 或者是投标人的控股股东或实际控制人;

(2) 系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员, 或者投标人的退休人员, 或者投标人聘用的顾问;

(3) 与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(4) 与投标人存在经济利益关系, 或者参加评标活动前 3 年内与投标人发生过法律纠纷;

(5) 与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构存在劳动关系, 或者实际在上述单位从业;

(6) 同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

- (7) 与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系；
- (8) 为失信被执行人或被威海市各职能部门列为严重失信主体；
- (9) 法律法规规定的其他情形。

6.1.3 关于评标中途更换评标委员会成员

评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人，公示期不得少于 3 天。

7.3 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将

在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.4 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.5 履约保证金

无。

7.6 签订合同

7.6.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7 招标代理服务费

本次招标工程的招标代理费及清单编制费由中标单位支付，请各投标单位在报价时综合考虑，不单独列支。中标人在领取中标通知书前向招标代理公司全额交纳。收费标准按照下表对应计费比例计费如下：

招标代理费的收费标准：

中标金额	货物招标费率	服务招标费率	工程招标费率
100 万元以下部分	1.5%	1.5%	1.0%
100-500 万元部分	1.1%	0.8%	0.7%
500-1000 万元部分	0.8%	0.45%	0.55%
1000-5000 万元部分	0.5%	0.25%	0.35%

工程量清单编制费的收费标准：

中标金额	费率
100 万元以下部分	5.4%
100-1000 万元部分	5.0%
1000-2000 万元部分	4.7%

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 重新招标和不再招标

9.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- （1）投标截止时间止，投标人少于 3 家的；
- （2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

9.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

10. 电子招标投标

本次采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

11. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件：发展改革、人民银行威海支行关于《威海市联合惩戒措施清单》(2020年)

发展改革、人民银行威海支行关于《威海市联合惩戒措施清单》(2020年)	<ol style="list-style-type: none"> 1.失信被执行人 2.严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体 3.农产品生产和农业投入品经营领域存在严重失信行为的企业及其有关人员 4.环境保护领域存在严重失信行为的生产经营单位及其有关人员 5.吊销营业执照、列入经营异常名录或严重违法失信企业及其有关人员 6.严重质量违法失信行为当事人 7.安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员 8.存在严重失信行为的食物（含食品添加剂）、药品、化妆品、医疗器械生产经营者 9.重大税收违法案件当事人 10.海关失信企业及其有关人员 11.涉金融严重失信人名单的当事人 12.在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员 13.违法失信上市公司相关责任主体 14.统计领域严重失信企业及其有关人员 15.房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员 16.电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体 17.运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员 18.电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员 19.电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员 20.保险领域违法失信相关责任主体 21.重大交通违法违章相关责任主体 22.劳动保障领域严重失信主体 23.社会保险领域严重失信主体 24.海洋渔业领域严重失信主体 25.住房城乡建设领域严重失信主体 26.旅游领域严重失信主体 27.价格领域严重失信主体 28.纳税信用评价为 D 级的纳税人 29.消防领域严重违法失信相关责任主体 30.盐行业生产经营严重失信者 31.石油天然气行业严重违法失信主体
-------------------------------------	---

	32.对外经济合作领域严重失信主体
	33.国内贸易流通领域严重违法失信主体
	34.严重拖欠农民工工资用人单位及其有关人员
	35.婚姻登记严重失信当事人
	36.家政服务领域相关失信责任主体
	37.公共资源交易领域严重失信主体
	38.出入境检验检疫严重失信企业
	39.慈善捐助领域失信责任相关主体
	40.严重危害正常医疗秩序失信主体
	41.科研领域严重失信主体
	42.政府采购领域严重失信主体
	43.知识产权（专利）领域严重失信主体
	44.会计领域严重失信主体
	45.文化市场领域严重失信主体
	46.民办教育培训机构严重失信主体
	47.人防领域严重失信主体
	48.社会组织严重失信主体

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号	条款内容	编列内容
2.1.1	分值构成 (总分100分)	施工组织设计: <u>20</u> 分 投标报价: <u>70</u> 分 资信业绩部分: <u>10</u> 分
2.1.2	评标基准价计算方法	投标总报价评标基准价计算方式: 综合平均法。 评标基准价 $C = \text{投标价算术平均值 } A \times \text{下浮系数 } K1 \times \text{权重比例 } Q1 + \text{招标控制价 } B \times \text{下浮系数 } K2 \times \text{权重比例 } Q2$ 。 投标价算术平均值 A 计算过程: (n 为有效投标人个数) 当 $0 \leq n \leq 6$ 时, $A = \text{所有有效标书报价的算术平均值}$ 。 当 $6 < n \leq 9$ 时, $A = \text{所有有效标书报价中去掉 1 个最高价、1 个最低价后的算术平均值}$ 。 当 $n > 9$ 时, $A = \text{所有有效标书报价中去掉 2 个最高价、2 个最低价后的算术平均值}$ 。 B : 招标控制价 $K1$: 取值范围 96%, 96.5%, 97%, 97.5%, 98% (现场随机抽取)。 $K2$: 取值范围 97%。 Q : 权重比例 $Q1 + Q2 = 100\%$, $Q1$ 、 $Q2$ 取值均应 $\geq 30\%$ 。 $Q1$: 取值范围 40%, 45%, 50%, 55%, 60% (现场随机抽取)。
2.1.3	投标报价的偏差率计算公式	$\text{偏差率} = 100\% \times (\text{投标人报价} - \text{评标基准价}) / \text{评标基准价}$

1. 评标办法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件,按照本章规定的评分标准进行打分,并按综合得分由高到低的顺序每标段推荐 3 名中标候选人。综合评分相等时,以投标报价低的优先;投标报价也相等的,由招标人或其授权的评标委员会自行确定。经评标委员会成员表决确定为恶意报价或串通报价的,将取消其投标资格。

根据评标委员会评标报告,招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形,不符合中

标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新招标。

2. 评审标准

2.1 分值构成与评分标准

2.1.1 分值构成

- (1) 资信标：见评标办法前附表；
- (2) 技术标：见评标办法前附表；
- (3) 商务标：见评标办法前附表。

2.1.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.1.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.1.4 评分标准

详见评标办法附录。

3. 评标程序

3.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在系统内签到以证明其出席。

3.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。招标人也可以直接指定评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员协商的基础上，可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

3.3 熟悉文件资料

3.3.1 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准 and 工期要求等，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

3.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、招标控制价、工程所在地工程造价管理部门颁布

的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

3.4 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）

3.4.1 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理（本章中简称为“清标”），从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。

3.4.2 在不影响评标委员会成员的法定权利的前提下，评标委员会可委托由招标人专门成立的清标工作小组完成清标工作。在这种情况下，清标工作可以在评标工作开始之前完成，也可以与评标工作平行进行。清标工作小组成员应为具备相应执业资格的专业人员，且应符合有关法律法规对评标专家的回避规定和要求，不得与任何投标人有利益、上下级等关系，不得代行依法应当由评标委员会及其成员行使的权利。清标成果应当经过评标委员会的审核确认，经过评标委员会审核确认的清标成果视同是评标委员会的工作成果，并由评标委员会以书面方式追加对清标工作小组的授权，书面授权委托书必须由评标委员会全体成员签名。

3.4.3 投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间内递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。

3.5 资格审查文件评审

资格审查采用合格制，评标委员会根据评标办法资格审查内容评审，每有一项不符合要求的，评标委员会应当否决其投标。

3.6 资信标评审

评标委员会按照招标文件规定的资信标评标标准和方法进行量化评分。

3.6.1 相关人员的职称证明应当以市级以上人社部门颁发的有效证书为准，关键岗位证书应当以省级住房城乡建设主管部门颁发的证书为准。

3.6.2 企业信用与实力、项目经理实力与信誉扣分以“威海市住房和城乡建设局”的备案为准。

3.7 技术标评审

评标委员按照招标文件规定的技术标评标标准和方法进行量化评分。

3.7.1 技术标中缺少针对某一项评审要点的内容时，经评标委员会确认后，该项得分为 0 分。缺少两项及以上评审要点的，评标委员会可以视为其技术标不能满足工程施工需要，该投标人不得推荐为中标候选人。

3.7.2 需要项目负责人陈述或答辩的，评标委员会应当根据工程特点和实际情况，制定需要陈述或答辩的内容。陈述或答辩顺序采用随机编号；陈述或答辩应当采用书面形式或背对背形式；陈述或答辩的内容不得泄露任何投标人的信息，否则陈述或答辩不得分。

3.7.3 投标文件技术标的最终得分，技术标评委少于 5 人的，技术标得分为所有评委得分去掉一个最高值后的算术平均值；技术标评委多于或等于 5 人的，技术标得分为所有评委得分去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值（保留 2 位小数，不四舍五入，以下相同）。

3.7.4 评委对某一技术标的评分不足技术标分值总分的 60%，或者与其最终得分相差超过 30%的，应当对其评分做出书面说明。

3.7.5 招标文件设定技术标合格标准的，评标委员会应当否决技术标得分低于合格标准的投标人。

3.8 商务标评审

3.8.1 评标委员会按照评标办法前附表规定的商务标评标标准和方法进行量化评审。

3.8.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.8.3 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.9 判断投标是否为无效标

3.9.1 判断投标人的投标是否为无效标的全部条件，在本章附件 A 中集中列示。

3.9.2 本章附件 A 集中列示的无效标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的无效标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

3.9.3 评标委员会在评标过程中，依据本章附件 A 中规定的无效标条件判断投标人的投标是否为无效标。

3.10 投标文件的澄清和补正

3.10.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。投标人应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.10.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。

投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.10.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.10.4 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.10.5 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

（1）在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

（2）在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

（3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

3.10.6 修正后的最终投标报价若超过招标控制价上限（若有），投标人的投标文件作无效标处理。

3.11 评标结果

3.11.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定预中标单位外，评标委员会按照最大程度满足招标文件实质性要求且最终按总得分由高到低顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.11.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

附件 A:

否 决 投 标 条 件

A0 总则

本附件所集中列示的否决投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

A1 否决投标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作否决投标处理：

A1.1 有第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定的任何一种情形的。

A1.2 有串通投标或弄虚作假或其他违法行为的，详下：

A1.2.1. 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

A1.2.2. 投标人之间约定中标人；

A1.2.3. 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

A1.2.4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

A1.2.5. 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

A1.2.6. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

A1.2.7. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

A1.2.8. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

A1.2.9. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

A1.2.10. 不同投标人的投标文件相互混装；

A1.2.11. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

A1.2.12. 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

A1.2.13. 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

A1.2.14. 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

A1.2.15. 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

A1.2.16. 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

A1.2.17. 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

A1.2.18. 投标文件制作的电子投标文件经电子辅助评标系统审查两家或两家以上投标企业制作的电子标书里的 CPUID、硬盘序列号及网卡 MAC 地址三项编码相同，则视为投标人相互串通投标。

A1.2.19 评标委员会认定的其他串通投标情形。

A1.3 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

A1.4 在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

A1.5 评标委员会在详细评审过程中，发现下列情形之一的，可否决其投标：

- A1.5.1. 投标文件未按照招标文件要求签字、盖章的；
- A1.5.2. 投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的；
- A1.5.3. 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件的；
- A1.5.4. 除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；
- A1.5.5. 投标报价被评标委员会认定为低于其成本价、违反政府指导价或者高于招标文件设定的招标控制价的；
- A1.5.6. 投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；
- A1.5.7. 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
- A1.5.8. 法律、法规、规章和招标文件规定的其他情形。
- A1.5.9. 没有按照招标文件要求报价；
- A1.5.10. 未按招标文件要求提供投标文件电子文本，或者投标人所提供的投标文件电子文本与书面投标文件存在重大偏差的；
- A1.5.11. 降低招标文件规定不可竞争费用的；
- A1.5.12. 投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证明材料的，以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的；
- A1.5.13. 施工方案与报价不一致，投标人不能做出合理说明的；
- A1.6 投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作否决投标处理：
- A1.6.1. 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- A1.6.2. 为工程项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
- A1.6.3. 为工程项目的监理人；
- A1.6.4. 为工程项目的代建人；
- A1.6.5. 为工程项目提供招标代理服务的；
- A1.6.6. 与工程项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- A1.6.7. 与工程项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- A1.6.8. 与工程项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- A1.6.9. 被责令停业的；
- A1.6.10. 被暂停或取消投标资格的；
- A1.6.11. 财产被接管或冻结的；
- A1.6.12. 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
- A1.6.13. 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
- A1.6.14. 在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。
- A1.6.15. 在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项

评审的。

A1.6.16. 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

A1.6.17. 投标人未按规定出席开标会的。

A1.7 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为，应作否决投标处理并计不良行为记录，情节严重者，依法进行行政处罚。

A1.7.1. 使用伪造、变造的许可证件；

A1.7.2. 提供虚假的业绩；

A1.7.3. 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

A1.7.4. 提供虚假的信用状况；隐瞒招标文件要求提供的信息；

A1.7.5. 法律、法规、规章规定的其他情形。

第四章 合同条款及格式

合同编号： 号

(SDF—2019—0002)

山东省建设工程施工合同

山东省住房和城乡建设厅

山东省市场监督管理局 制定

第一节 合同协议书

发包人（全称）：荣成好运角坤晟城建开发有限公司

承包人（全称）：_____

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_____项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：_____。

2. 工程地点：_____。

3. 工程立项批准文号：_____。

4. 资金来源：_____。

5. 工程内容：_____。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）

6. 工程承包范围：_____。

二、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日。

计划竣工日期：_____年_____月_____日。

工期总日历天数：_____天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）_____（¥_____元）。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（2）人工费：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币_____（大写）（¥_____元）；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

(5) 暂列金额:

人民币 (大写) _____ (¥_____ 元)。

2. 合同价格形式: 固定单价。

五、项目经理

承包人项目经理: _____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书 (如果有);
- (2) 投标函及其附录 (如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工, 确保工程质量和安全, 不进行转包及违法分包, 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人承诺执行政府行政管理部门关于工程款分账管理、农民工工资支付的各项制度, 不拖欠农民工工资。

4. 发包人和承包人承诺按照政府行政管理部门要求, 加强施工扬尘防治及非道路移动机械污染管控工作。

5. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的, 双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年___月___日签订。

十、签订地点

本合同在 _____ 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字、盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式__份，均具有同等法律效力，发包人执__份、承包人执__份、相关单位执__份。

发包人： （公章）

承包人： （公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

组织机构代码： _____

组织机构代码： _____

地 址： _____

地 址： _____

邮政编码： _____

邮政编码： _____

电 话： _____

电 话： _____

传 真： _____

传 真： _____

电子信箱： _____

电子信箱： _____

开户银行： _____

开户银行： _____

账 号： _____

账 号： _____

第二部分 通用合同条款

执行《山东省建设工程施工合同（示范文本）》（SDF-2019-0002）通用合同条款

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分；合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，且已经过合同当事人签字或盖章。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.2.5 设计人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：执行通用条款。

1.1.3.9 永久占地包括：_____。

1.1.3.10 临时占地包括：_____。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《山东省建筑安全生产管理规定》等及相关法律、法规、规定。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：国家现行标准、规范；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，使用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，使用山东省标准、规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：发包人不负责向承包人提供各类标准、规范，由承包人自行解决；

发包人提供国外标准、规范的份数：_____；

发包人提供国外标准、规范的时间：_____。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：由发包人委托设计单位提出标准及规范，经工程师确认后执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(1) 合同协议书；(2) 中标通知书；(3) 投标函及投标函附录；(4) 承诺书；(5) 专用合同条款；(6) 通用合同条款；(7) 技术标准和要求；(8) 图纸；(9) 已标价工程量清单；(10) 在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、设计变更及经济签证等资料，同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：/；

发包人向承包人提供图纸的数量：/；

发包人向承包人提供图纸的内容：承包范围内的全部内容。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：工程需要的施工组织设计及相关文件，相关部门要求提供的其它文件。

承包人提供的文件的期限为：根据需要的合理期限内；

承包人提供的文件的数量为：根据各种文件需要的合理份数；

承包人提供的文件的形式为：书面文件加电子文档；

发包人审批承包人文件的期限：发包人于1周内审批完承包人提供的文件，如有特殊情况顺延。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：现场办公室需存放图纸，供发包人、监理、承包人使用。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：_____；

发包人指定的接收人为：_____。

承包人接收文件的地点：_____；

承包人指定的接收人为：_____。

监理人接收文件的地点：_____；

监理人指定的接收人为：_____。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人不得将用于本工程的材料设备等私自运出。由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建的临时道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工出入口为场外交通和场内交通的边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人不再对施工场地进行修整，承包人对场地的自行踏勘视为其已了解并接受施工场地现状，若需修整，由承包人自行解决，费用自理，工期不予补偿。

施工场地与公共道路的通道视为已开通，若承包人认为需增加设施，则由承包人自行解决，费用自行承担，工期不予补偿。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按结算条款约定计算规则调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：实际工程量与招标清单工程量偏差。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名：_____；

身份证号：_____；

职 务：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行驶职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理签认现场经济技术签证，审核工程进度报表。

发包人可能会随时更换其代表，但在监理工程师和承包人收到发包人的相应书面通知之前，任何对发包人代表的任命或更换应不产生合同效力。

发包人代表的任何批准、校核、证明、同意、检查、检验、指示、通知、建议、要求、试验或类似行动（包括未表示不批准），不应解除承包人根据合同规定应承担的任何义务和责任，包括对错误、遗漏、误差和未履行的义务和责任。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：投标单位中标后发包人即可移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人不负责协调水、电、电讯线路的接入，由承包人自行解决，费用由承包人承担。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：／。

发包人是否提供支付担保：／。

发包人提供支付担保的形式：／。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容：竣工图及完整的档案资料，满足城建档案部门对竣工资料的要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：完整竣工图及竣工资料 2 套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：承包人应在竣工验收之日起 30 日内将完整的档案资料移交城建档案馆及发包人。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面资料。

(10) 承包人应履行的其他义务：包括项目负责人要求提供的一切与工程有关的技术资料及其他资料。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：_____；

身份证号：_____；

建造师执业资格等级：_____；

建造师注册证书号：_____；

建造师执业印章号：_____；

安全生产考核合格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和监理工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与监理工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后 48 小时内向工程师交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月在现场不得低于 26 天。不得承接其他工程。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以 1 万元罚款，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次罚款 2000 元。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人未经发包人同意更换项目经理，承包人应按项目经理 5000 元 /人支付违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：罚款 5 万元。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后 7 日内。

承包人应按投标书所报名单委派项目经理及各岗位管理人员，并保持其岗位的相对稳定。未经发包人同意，严禁随意更换。确需更换的，须向发包人提出书面申请，陈述更换理由。更换人员资质条件必须高于或等同于被换人员的资质条件，按程序逐级上报发包人审批。如果监理工程师或发包人认为已委派的项目经理或岗位人员的工作能力或业务水平不称职，不能胜任本职工作，或不能认真履行合同，有权提出限期更换人员，更换人员的资质条件必须高于或等同于合同要求的资质条件。

承包人未经发包人同意更换项目经理或其他岗位人员，承包人应按项目经理或技术负责人 5000 元 /人、其他岗位人员 2000 元 /人的标准向发包人支付违约金。施工现场各阶段具体施工人员的数量，未按招标文件要求配备的，承包人必须按 1000 元/人·天的标准向发包方支付违约金。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每人每次罚款 1 万元。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：向项目经理请假，报总监理工程师请假。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每人罚款 2000 元。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次罚款 1000 元。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不得分包。

主体结构、关键性工作的范围：_____。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：_____。

其他关于分包的约定：_____。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：_____。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自承包人进驻工地时间开始。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：否。

承包人提供履约担保的形式（履约担保由承包人自愿选择银行保函、保险保函、融资性担保公司担保或履约保证金等任一形式，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用）金额及期限：-----。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程施工及保修阶段监理，监理工作内容执行建设工程监理现行规范中关于质量控制、进度控制、造价控制、安全生产监督管理、信息管理、组织协调等方面的内容。包含现场所有签证、进度款支付前形象进度的确认。具体见监理合同。

关于监理人的监理权限：（1）施工图组织设计、施工方案的批准；

（2）设计变更、工程变更的签署；

（3）对发包人与承包人的索赔与反索赔事宜做出决定；

（4）进度款支付前形象进度的确认；

（5）工程中间验收和隐蔽工程验收；

（6）工程竣工验收及验收证书的签署；

（7）整个施工过程中工程质量、工程进度的监理；

（8）与相关部门的组织协调工作。

监理工程师在行使上述权利或本工程监理合同职权范围内的职权时，承包人均应视为已经取得发包人的同意，不得拒绝执行。

需要取得发包人批准才能行使的职权包括：工程开工令、工程停工令、暂停令的发布，工程延期、

工程变更的审批，工程内容的增减等。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：见监理合同。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：___；

职 务：___；

监理工程师注册证书号：___；

监理工程师执业印章号：___；

联系电话：___；

电子信箱：___；

通信地址：___；

关于监理人的其他约定：___。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

- (1) /_____；
- (2) /_____；
- (3) /_____。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

对于合同中可能出现的新材料、新技术或新工艺，合同文件可能只对其施工技术或验收标准做出约定，或者合同中 对某类材料、技术、工艺未约定制造的标准或实施的方法，在发包人认为必要的时候，承包人应按发包人的要求提出施工工艺以及发包人认为必要的任何资料 and 文件，并在取得发包人的批准后执行。如承包人不能一次性通过竣工验收并达到本合同约定的质量等级，则承包人向发包人支付质量违约金额为承包人合同总价的2%，且进行返工直至验收合格，如此耽误的工期发包人不予延长；质量违约金额可以由承包人向发包人支付或由发包人直接从承包人任何应得的款项中除。承包人按本款约定支付质量违约金，并不减少或免除承包人本合同项下的义务。

如果承包人支付给发包人的质量违约金总额不足以弥补因承包人质量违约给发包人造成的损失，承包人应另行向发包人支付赔偿金。承包人知晓本工程的质量违约将会给发包人带来非常严重的违约责任和经济损失。

施工过程中如果发包人确认施工质量已无法最终满足合同要求，发包人有权单方解除施工承包合同。合同解除并不影响承包人承担违约责任。

5.1.4 工程质量创建目标约定：/。

超出质量创建目标的奖励：/。

其他奖惩约定：/。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程具备隐蔽条件或达到国家、山东省及威海市相关法律、法规、规章和规范性文件规定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前 48 小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

(1) 承包人应严格按照《山东省建筑安全生产管理规定》、《环境保护法》等文件要求，保证施工现场安全生产文明施工，并达到市级安全文明工地标准要求。

(2) 承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。发包人不承担承包人单位人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

(3) 工程施工中，承包方必须遵守安全生产的有关规定，采取必要的安全防护措施，杜绝安全事故的发生，如施工过程中确实存在重大安全隐患，应及时书面报告发包方，在排除后方可施工。如现场发生重大安全、质量事故，承包人应采取措施，负责自费保护好事故现场。

(4) 在施工现场设置施工围挡和警示标志，做好安全施工工作。按标准设置围挡，要整齐牢固、美观整洁，宣传内容齐全；标志标牌符合要求，指定安全责任人，确保安全生产；施工人员要按要求挂牌上岗，安全帽要设置统一标识。如达不到规定要求的，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权扣除相应违约金。

(5) 承包人应从施工现场清除并运出承包装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，并保持整个现场及工程整洁，达到监理工程师及发包人认为合格的使用状态。由于承包人未及时清理而发生的罚款、赔偿、纠纷等责任和费用应由承包人承担，发包人可从承包人的任何款项中扣除。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按照工程所在地行政主管部门规定执行。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：按照工程所在地行政主管部门规定执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人应按通用条款要求做好文明施工工作。宣传内容齐全，制定防尘降噪措施，如达不到规定要求的，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权扣除相应违约金。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：已包含在合同价款内，按工程进度款支付比例支付。

6.1.7 安全文明施工创建目标约定：∕。

超出安全文明施工创建目标的奖励：∕。

其他奖惩约定：∕。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人应在合同生效后向发包人提交一份适合于整个工程的施工组织设计（含主要工序的施工方案）供发包人批准。该施工组织设计不应低于随投标文件提交的施工组织设计内所说明的所有工程内容和承诺，而是对其的进一步细化及优化。在施工过程中，发包人有权要求承包人随时提发包人认为必要的关于施工组织设计的任何说明或文件，承包人应按要求提供。

承包人应按照经发包人批准的上述施工组织设计进行施工。但在任何情况下，发包人对上述任何施工组织设计的批准不应减轻或免除承包人对其应负的责任。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在图纸会审后5天内将施工组织设计和进度计划按发包人同意的格式和详细程度提报给发包人和监理工程师各一份，以获取发包人的批准。同时，还应以书面形式提交一份为保证该进度计划而拟采用的方法和安排的说明，此工程进度计划不对报价文件做实质性变动，而是对其的进一步细化。

为保证工程按期竣工，当工程的实际进度与已经批准的进度计划不符时，承包人应根据发包人的要求修订原进度计划。同时，承包人要有必要和适当的措施来保证工程按照批准的进度计划或修订的进度计划进行。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理工程师收到后 7 天内应予以确认或提出修改意见。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理工程师收到后 7 天内应予以确认或提出修改意见。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工日期前 7 天内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期前 7 天内。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期前 7 天内。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的, 承包人有权提出价格调整要求, 或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限: 开工前。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形: 延期开工和工期顺延的请求必须经发包人书面批复后生效。承包人不能因工期延长的申请未得到批准而暂停、拖延、放缓或停止施工。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误, 逾期竣工违约金的计算方法为: 承包人保证按批准的计划进度进行施工, 若监理工程师发现实际进度与计划进度不符时, 或认为本合同工程的进度过慢, 可要求承包人增加人员和机械设备, 或通知承包人采取必要的措施, 以确保工程在合同规定的时期内完成, 承包人不得无故拒绝, 也无权要求为了采取这些措施而支付任何附加费用。

如果在接到监理工程师通知后 3 天内, 未能采取加快工程进度的措施, 致使实际工程进度进一步滞后, 或承包人虽采取了一些措施, 仍无法按照规定的工期完成合同工程, 则必须向发包人支付按合同总价的千分之一计算的金额作为赔偿金。时间自在接到监理工程师通知后 3 天起到工程施工工期止, 按天计算。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中扣除此偿金, 但不排除其他扣款方法。扣除赔偿金, 并不解除合同规定的承包人对完成本工程的义务和责任。同时发包人有权安排其它承包人承担全部剩余工程。

如果承包人中间节点工期延误, 但经承包人努力, 总工期按期完工的, 并且不影响专业分包工程和独立工程的施工时间, 承包人所支付的节点工期违约金应予返还。

如果承包人支付给发包人的误期违约金总额不足以弥补因承包人误期竣工给发包人造成的损失, 并且该损失是任何有经验承包人在订立合同时预见到或应当预见到的, 承包人应另行向发包人支付赔偿金。赔偿金的数额以补足误期违约金与上述损失间的不足部分为限。承包人应当充分了解, 发包人已就本工程竣工交付与有关第三方达成了相关协议, 因此本工程的误期竣工将会给发包人带来非常严重的违约责任和经济损失。

承包人工期延误时如果发包人确认工期已无法最终满足甲方要求, 发包人有权单方解除施工承包合同。合同解除并不影响承包人承担违约责任。

如达不到约定质量标准, 承包人应采取返工、修理等补救措施使工程质量达到约定的质量标准, 并承担所支付的一切费用。因此给发包人造成相应损失由承包人承担, 返工期间工期不予顺延, 并赔偿发包人的合理损失。

因承包人原因造成工期延误, 逾期竣工违约金的上限: 合同价格的 10%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：/。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) / ；

(2) / ；

(3) / 。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励： / 。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：承包人。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：根据实际情况确定。包括但不限于在合同中列明的以及虽然合同中没有列明，但合同中对其质量标准、性能、规格、档次、厂家或品牌有要求或约定的材料和工程设备，承包人应加工定货时至少提前 56 天，向发包人提交样品并附上任何必要的说明书、证书、出厂报告、性能介绍、使用说明等相关资料，以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合发包人的要求。除非合同中另有约定，承包人在报送任何样品时应按发包人同意的格式填写并递交样品报送单。

发包人在收到样品后7天内就此样品给出书面批复，通知承包人他对此样品所做出的决定或指示。承包人应根据发包人的书面批复和指示相应地进行下一步工作。如果发包人未能在承包人报送样品后14天内给出书面批复，承包人应就此通知发包人尽快批复。如果发包人在收到此类通知后7天内仍未对样品进行批复，则视为发包人已经批准。

得到批准后的样品按发包人要求的数量进行封样后由各方负责存放。但承包人应为保存样品提供适当和固定的场所并保持。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于承包人提供的施工设备的约定：承包人应严格按招标文件要求的机械设备按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换，否则将视为承包人违约。为保证施工正常进展，承包人进场施工后，发包人和监理工程师将根据承包人提交的施工组织设计安排，检查其施工设备的到位情况。承包人进场的机械、试验设备必须与招标文件所列的机械表一一对应，任何的更改和替换承包人必须出示足够的证明，证明其替换的人员或设备更优越，并须得到发包人的批准。否则属于承包人违约，承包人应按下列标准向发包人支付违约赔偿金，且此项违约赔偿金的支付并不意味免除承包人的任何责任及义务。

主要机械设备未能按工程计划及时到场，或到场设备不能正常运转，承包人应按 2000 元 / 天·台（套）标准向发包人支付违约赔偿金，承包人设备未经监理工程师或发包人同意擅自撤离施工现场，发包人将视情节轻重处以 1 万元—5 万元违约金。

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担，已包含在工程量清单报价中。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：工程变更仅指设计修改通知、修改图或图纸会审记录（须经设计单位及发包人盖章确认）以及现场签证（须经发包人和监理工程师签字盖章），除此以外的任何形式等均不作为工程变更的依据。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：∕。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

本合同采用全费用综合单价合同，工程量按实调整。按照实际发生的工程量和该工程量清单中承包人所填写的固定单价进行结算和支付。

风险范围以外合同价款调整方法：

（1）清单中已有适用于变更工程的价格，按清单已有的价格变更清单价款；

（2）清单中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更清单价款；

（3）清单外部分结算时按市场价格或套用相应定额下浮 8% 执行，相关人工材料由财审部门确认的同期价格确定。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：一周内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：一周内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：∕。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。

第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

(1) 承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

(2) 承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照规定参加评标；

(3) 承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取以下第1种方式确定：

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

(1) 承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

(2) 发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人；

(3) 承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：_____。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：_____。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第____种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：_____；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定：_____。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过____%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过____%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过____%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过____%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±____%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：_____。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：在建设过程中发生的物价波动和政策性调价。

风险费用的计算方法：___/___。

风险范围以外合同价格的调整方法：经发包人确认的。

(1) 设计变更。

(2) 现场签证。

(3) 计日工：结算时除计取税金外，不再计取其他任何费用。

① 如果发包人认为必要时，可发出指令，规定以计日工的形式实施变更工作；

② 如果承包人认为相关变更工作不适宜按照变更计价方法计价，要求按计日工的方式计价，承包人应当在执行有关工作前不少于3天的时间向发包人提交，发包人应当在2天内予以答复（是否按计日工的方式计价，由发包人根据现场实际情况确定）；

③ 对此类变更工作，已标价的计日工项目清单中已有相应的人工、材料和机械价格，按照已有的执行；如果没有，由承包人提出，报发包人确认后执行；

④ 承包人应当向发包人提供可能需要的证实所付款额的收据或其他凭证，并且在订购材料之前，向发包人提交订货报价单供发包人批准；

⑤ 以计日工方式实施的工程，承包人应在该工程持续进行过程中，每天向发包人提交：受雇从事该工作的所有工人的姓名、工种和工时的确切清单，一式两份；表明所有该项工作所用和所需

材料以及设备的种类和数量的报表，一式两份。如内容正确并经发包人同意后，发包人应在上述清单和报表的一份上签字并退还给承包人。除非已完整按时地提交了此类计日工报表，否则承包人无权获得与此有关的任何款项。

签证计日工的内容，对所完成的工程内容、部位进行详细描述，能计量工程量的应按实际工程量计量，否则签证零工无效，不予补偿。

(4) 竣工结算时，规费中的工程排污费凭环保部门的缴款凭证按实结算。

(5) 暂估价项目

暂估价项目的调整方法是结算时全部扣除（含税金），并按发包人确认的价格计入结算金额（含税金），价格确认方法参考工程变更。需要公开招标的暂估价项目由发包人和承包人共同招标，承包人需配合审批盖章，审批盖章时间不能超过五日，否则每超出一日罚款五万元。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：_____。

风险费用的计算方法：_____。

风险范围以外合同价格的调整方法：_____。

3、其他价格形式：_____。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：_____。

预付款支付期限：_____。

预付款扣回的方式：_____。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：_____。

预付款担保的形式为：_____。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按现场实际发生工程量计算，除合同和清单中另有约定，适用于本工程的是《建筑工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）中所描述的工程量计算规则。该工程量计算规则适用于本合同下任何性质的工程以及合同外工作、洽商和变更的计量。如果上述工程量计算规则中缺少（或不适用）相对应的计量规则或约定，则执行按图纸标示的理论净量进行相应工程量计算的原则。

有关招标文件的解释权属于招标人。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：_____。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：_____。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：_____。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量：_____。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/_____。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：_____。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：由承包人按监理工程师签订的已完成工程量，套用中标综合单价计算。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：每月 25 日前提交。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：_____。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：_____。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：承包人必须在规定时限内将实际完成的工程量报告按工程师的要求送交监理工程师审核，经监理工程师审核后报送发包人。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/_____。

（2）发包人支付进度款的期限：工程竣工验收并经财审评审定案后，拨付合同价款的 30%，第二年支付合同价款的 40%，第三年支付余下 30%。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：_____。

12.4.6 支付分解表的编制

（1）总价合同支付分解表的编制与审批：_____。

（2）单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：_____。

12.5 农民工工资

12.5.2 人工费支付方式

人工费支付采用以下第_____种方式：

（1）一次性预付。在工程开工通知载明的开工日期前一次性将人工费（签约合同价的_____%）全部支付至承包人农民工工资专用账户。

（2）按月预付。在合同工期内，每月 5 日前将本月施工所需人工费（不低于该工程全部人工费按合同工期的月平均额）支付至承包人农民工工资专用账户。

(3) 按节点预付。在分部分项工程开始施工前, 将该分部分项工程施工所需人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

(4) 按月支付。发包人根据承包人每月提报的已完成施工产值中的人工费清单, 按月将人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时, 应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过: 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定: 承包人按规范、设计文件等完成合同内的所有工作; 全部工程(含资料)自检验收完毕后, 向监理公司及发包人提交竣工验收申请报告; 监理公司初验合格后, 按程序组织竣工验收。

承包人提供竣工图的约定: 工程竣工验收合格后二十日内向发包人提供竣工图、竣工资料三份。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法: /。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限: 执行通用条款。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的, 违约金的计算方法为: -----。

承包人未按时移交工程的, 违约金的计算方法为: 每延期一天支付合同额 1‰的违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容: /。

(1) 单机无负荷试车费用由 ----- 承担;

(2) 无负荷联动试车费用由 ----- 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定: -----。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限: 颁发工程接收证书后 3 日内。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限: 执行通用条款。

竣工结算申请单应包括的内容: 执行通用条款。

14.2 竣工结算审核

结算时以投标综合单价乘以实际发生的工程量（依据招标文件中工程量清单、工程量清单计价规范应予计量的且经发包人、承包人、监理单位共同签证确认的实际工程量）计算。最终结算值以财审部门审定的价格为准。

发包人审批竣工付款申请单的期限： / 。

发包人完成竣工付款的期限： / 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： / 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 5份 。

承包人提交最终结清申请单的期限： 工程竣工验收后一个月内 。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 。

（2）发包人完成支付的期限： / 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 执行《工程质量保修书》 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留质量保证金

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 (2) 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： ；

（2） 3% 的工程款；

（3）其他方式： 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 (2) 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式： 。

关于质量保证金的补充约定： 。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：详见附件3《工程质量保修书》。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期相应顺延。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 。

(3) 发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第(2)项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延。

(7) 发包人未执行政府行政管理部门关于农民工工资支付的各项制度或未能按合同约定支付人工费的违约责任： 。

(8) 其他： 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：如达不到约定质量标准，处以合同总额5%的罚款，承包人应采取返工、修理等补救措施，使工程质量达到约定的质量标准，并承担所支付的一切费用，因此给发包人造成相应损失由承包人承担。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：非经发包人认可，因承包人原因造成工期延误，每延误一天承担工程总造价千分之一的违约金。延误时间致使工程不能投入使用的，发包人可追加罚款、停止付款及终止合同。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： / 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： / 。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：≥十级以上连续4小时的大风，200毫米以上的暴雨，百年一遇的山洪，五级以上的地震，国家法定的传染病疫情。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： / 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： / 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： / 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： / 。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议评审员的期限： / 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。

其他事项的约定： / 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： / 。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (2) 种方式解决：

(1) 向 ----- 仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向 有管辖权的 人民法院起诉。

21. 补充条款

(1) 承包人必须负责做好在施工中与其他相关施工单位协调工作，并无条件服从发包人统一协调。做好与其他相关工程的协调施工及成品保护，不能影响总工期，否则将追究责任方的责任，并要承担由此引起的返工怠工损失。

(2) 承包人应按通用条款要求做好安全施工、文明施工工作。按标准设置围挡，要整齐牢固、美观整洁，宣传内容齐全；制定防尘降噪措施，标志标牌符合要求，指定安全责任人，确保安全生产；施工人员要按要求挂牌上岗，安全帽要设置统一标识。如达不到规定要求的，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权扣除相应违约金。

(3) 施工资料要随施工进度同步进行，下一道工序施工前必须完成上一道工序技术资料的交验签证。工程完工验收合格后，施工单位要对施工资料整理归档。

(4) 若中标单位投标总价与综合单价合价不一致，以总价不变的原则，招标人有权合理修正综合单价。评标时发现投标单位存在恶意不平衡报价，应予否决投标，评标时未发现的在结算时予以调整。

(5) 本项目材料暂估价为该材料项目的最高限价，另行招标或者采购均不得超过该价格。

(6) 重要事项设计变更须经相关部门审批许可，且应附详细图纸及变更原因（签字盖章），否则不予结算。

(7) 本项目招标人要求中标单位必须在合同签订后、开工前按时、足额购买整个项目的“建筑工程一切险（含第三者责任险）”，工程竣工后按中标单位投保保单的实际费用按实计入工程结算；若因中标单位未及时、足额按照相关要求购买“建筑工程一切险（含第三者责任险）”而导致出现的一切损失由中标人自行承担，招标人不予负责。

附件：1. 承包人承揽工程项目一览表

2. 发包人供应材料设备一览表

3. 工程质量保修书

4. 主要建设工程文件目录

5. 承包人用于本工程施工的机械设备表

6. 承包人主要施工管理人员表

7. 分包人主要施工管理人员表

8. 履约担保格式

9. 预付款担保格式

10. 支付担保格式

11. 暂估价一览表

附件 1

承包人承揽工程项目一览表

[illegible]

附件 2

发包人供应材料设备一览表

[illegible]

工程质量保修书

发包人（全称）：荣成好运角坤晟城建开发有限公司

承包人（全称）：_____

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定，经协商一致就港西工业园综合服务中心 1#宿舍楼、2#办公楼工程（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人施工的工程内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；
3. 装修工程为2年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5. 供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为/年；
7. 其他项目保修期限约定如下：

本项目质量保修期为 3 年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：____/____。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：_____ 承包人(公章)：_____

地 址：_____ 地 址：_____

法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____

委托代理人(签字)：_____ 委托代理人(签字)：_____

电 话：_____ 电 话：_____

传 真：_____ 传 真：_____

开户银行：_____ 开户银行：_____

账 号：_____ 账 号：_____

邮政编码：_____ 邮政编码：_____

附件 4

主要建设工程文件目录

文件名称	套数	费用（元）	质量	移交时间	责任人

承包人用于本工程施工的机械设备表

序号	机械或 设备名称	规格型 号	数量	产地	制造年 份	额定功率 (kW)	生产 能力	备注

承包人主要施工管理人员表

名 称	姓 名	职 务	职 称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理				
项目副经理				
技术负责人				
合同管理				
施工管理				
材料管理				
质量管理				
安全管理				
财务管理				
标准管理				
机械管理				
劳务管理				
资料管理				
其他人员				

附件 7

分包人主要施工管理人员表

名 称	姓 名	职 务	职 称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理				
项目副经理				
技术负责人				
合同管理				
施工管理				
材料管理				
质量管理				
安全管理				
财务管理				
标准管理				
机械管理				
劳务管理				
资料管理				
其他人员				

附件 8

履约担保

_____（发包人名称）：

鉴于_____（发包人名称，以下简称“发包人”）与
_____（承包人名称）（以下称“承包人”）于____年____月____日就
（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不
可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）_____元（¥_____）。
2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日
止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你
方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无条件支付。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请_____仲裁
委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

_____年____月____日

附件 9

预付款担保

_____（发包人名称）：

根据_____（承包人名称）（以下称“承包人”）与_____（发包人名称）（以下简称“发包人”）于____年____月____日签订的_____（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）_____元（¥_____）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在 7 天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请_____仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

_____年____月____日

支付担保

_____（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与_____（发包人名称）（以下称“发包人”）于____年____月____日签订了_____（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款，包括人工费与其他工程款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的_____%，数额最高不超过人民币元（大写：_____）。

4. 我方保证范围内主合同约定的人工费支付采用以下第____种方式：

- （1）一次性预付；
- （2）按月预付；
- （3）按节点预付；
- （4）按月支付。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。
2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后____日内。
3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后 7 天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起__个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第 10 条（变更）约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第____种方式解决：

（1）向_____仲裁委员会申请仲裁；

（2）向_____人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：_____（盖章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

地 址：_____

邮政编码：_____

传 真：_____

_____年____月____日

附件 11

11-1: 材料暂估价表

[illegible]

第五章 工程量清单及投标报价须知

一、报价人须知：

- 1、应按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。
- 2、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。
- 3、工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的全费用单价和合价，投标人均应填报，未填报的全费用单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。
- 4、投标人在投标报价时须按营改增后的计价依据执行，采取增值税一般计税方法（执行鲁建标字【2019年】10号文）。
- 5、本工程规费按鲁建办字【2016】40号文营改增后的计价依据执行，规费中的社会保障费按1.52%的费率计取。投标人在投标报价中，对上述费用进行让利或者优惠的，按废标处理。
- 6、金额（价格）均以人民币表示。

二、工程概况：

本工程为港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程，位于荣成市港西工业园。

三、工程招标范围：

本次招标范围主要包括图纸范围内土建工程、装饰工程、安装工程施工内容。

四、编制依据：

- 1、建设工程工程量清单计价规范（GB50500—2008）
- 2、山东省建设工程工程量清单计价规则（鲁建发【2011】3号）
- 3、招标文件及与工程建设项目相关的标准、规范、技术资料等

五、工程质量：达到国家验收规范合格标准。

六、投标报价由投标单位根据现场条件、招标文件要求、结合施工方案、技术规范、技术装备、技术能力、施工管理经验及市场行情等规定综合分析和测算，在保证成本且有适当利润的前提下填报。

七、投标报价时投标人应考虑本工程的招标范围、工期要求与承包方式，并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价中。

八、投标单位参与投标视为已考察施工现场，对工程现场情况已经比较了解和充分预计，并能根据已了解的情况合理组织完成施工，所有有关工程现场以及与其他专业交叉作业的实际情况视为在报价中已充分考虑。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

九、投标人必须完成所有按国家相关法律法规、行业规范等文件要求应由中标人完成的检测和验收工作，由此产生的费用投标人在报价时须予以考虑，结算时不再调整。

十、施工现场临时场地、临时水电及施工过程中水、电费用由投标单位自主报价，所需费用全部包含在相应的投标报价中，建设单位不再另行考虑。

十一、按要求需填报综合单价的部分，工程结算时全费用单价不变。严禁畸高或畸低报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复。否则，经评标委员会评定为不合理报价的投标文件将视为废标。

十二、其他有关报价说明：

- 1、工程量清单与图纸不一致，以清单为准；清单未注明之处以图纸为准。
- 2、工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内

容。若有未列全的其他内容由投标人按照招标文件、设计图纸、规范等资料要求及投标人自身经验综合考虑；设计及规范等资料未明确的由投标人根据现场考察、施工经验和相关资料综合考虑；或于答疑前书面提出，在答疑时统一解决。所有分部分项工程量清单均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中，结算时不予调整。结算时对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除。投标人在报价时应根据实际情况考虑主要材料的损耗率，并按规定格式填报在相应报价表中，在未来结算中，不再考虑损耗因素影响的单价变化，投标人应考虑此因素。

3、所有投标报价材料费应包括主材价格、辅材价格及其损耗（招标文件已有规定的除外）。材料单价中应包含材料原价、运杂费、采保费、一般性检验试验费和风险因素费用。

4、所有自主报价主材的选用应符合国标，且使用前应提供样品给建设单位确认，否则建设单位有提出更换的权利，由此所增加的所有费用建设单位均不予认可。

5、投标人按照本清单填报分部分项工程量清单单价，如中标人编制的部分工程量清单单价畸高，招标人有权要求中标单位在签订合同或者工程结算时调整至合理价格，但投标报价中低价不予以调整

6、投标单位在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。投标人编制的工程量清单单价为全费用单价，应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、措施费、利润、规费及税金，并考虑风险因素以及为完成项目（清单子目）的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用，并不得与其他清单内容重复，但招标文件另有规定的除外；未列部分视为已综合到其他报价中，结算时不再调整。

7、报价中应包括安全警示标志、文明用语标志、围挡等措施，以保证过往行人及车辆安全，结算时不再调整。

8、由于交叉施工造成的一切费用，应考虑在清单报价中，结算时不做调整。

9、工程施工所用混凝土，无论实际采用何种搅拌方式，结算均不作调整。其材料单价应包含砼、运输费、各种方式的泵送费、添加剂（包括抗渗剂、防冻剂、泵送剂等）的费用。商品砼泵送时产生的组管、洗管、配合泵送的所有材料及人工机械费，各种泵的电费燃料费等，投标报价中应综合考虑，结算时与此有关的费用不另外调整。结算时混凝土标号与清单不一致，可找补不同标号的差价。

10、包括所有管道及构筑物的闭水试验。

11、未单独列项的措施费，视为已包含到相应的分部分项报价中。

十三、施工过程中如出现清单漏项或设计变更造成出现新的清单项目，其全费用单价的确定：

1、可以核定全费用单价的，优先采用由建设单位、财政部门共同核定的综合单价；不能核定综合单价的，执行 2003 版《山东省建筑消耗量定额》及相关规定乘以下调系数计价。

2、材料价格：原清单中没有的清单子目，套用定额后，材料价格取用中标单位投标时的材料价格，如原清单中存在名称相同单价不同材料的材料，其价格按照价格低的执行；如增加子目中含有原清单中没有的材料，此材料价格由建设单位及财政部门确认。

3、下调系数。按 $(1 - \text{投标价} / \text{控制价}) * 100\%$ ，且不低于 8% 下浮，经建设单位及财政部门认定的全费用单价不执行下浮。

十四、工程报价时，投标人应注意：

1、工程施工的垃圾外运投标报价时应充分考虑其运距及装卸车的费用，结算时此部分费用不再调整。

2、中标单位在施工期间需注意施工安全，并确保本工程不发生重大安全事故。若因中标单位原因发生安全责任事故，中标单位承担全部责任和经济损失，若对建设单位造成损失，赔偿相关损失。

3、进出施工现场运输的各种散装或粉尘类的建筑材料应采取覆盖措施，防止因泼（扬）洒，泄漏对城市道路或环境造成污染，此部分的费用也包含在投标报价中。

4、中标人应遵守交通法规，因各种违规行为所产生的费用由中标人承担；

5、投标方必须负责整理施工资料并归档，相应发生的费用也应充分考虑在投标报价中。

6、其它未说明的按常规做法考虑。

7、中标单位必须在合同签订后、开工前按时、足额购买整个项目的“建筑工程一切险（含第三者责任险）”，工程竣工后按中标单位投保保单的实际费用按实计入工程结算；若因中标单位未及时、足额按照相关要求购买“建筑工程一切险（含第三者责任险）”而导致出现的一切损失由中标人自行承担，招标人不予负责。

工程量清单

注：工程量清单具体内容详见附件。

第六章 图 纸

(无)

第七章 技术标准和要求

工程建设地点现场条件：

一、现场自然条件：建筑道路通畅、场地平坦。

二、现场施工条件：具备施工条件。

三、本工程采用的技术规范、施工及验收规范、标准执行国家现行规范、规程、标准。

第八章 投标文件格式

本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 PDF 文件的固定格式，其它相关内容由系统自动生成。

投标人应按照招标文件要求在电子投标文件指定位置上签电子单位公章或电子个人印章（无需先在书面投标文件里盖章再扫描上传）。

投标格式里要求盖章的地方，须在标示“加盖公章”或“加盖印章”处，分别签电子单位公章、电子个人印章后上传，未按照要求上传的，否决其投标。

投标函附录

序号	条款名称	合同条款号	约定内容	备注
1	项目经理	3.2.1	姓名：	
2	工期	---	天数：_____日历天	
3	质量目标	---	达到_____标准	
4	缺陷责任期	---	_____	
.....	
.....	

投标人： _____（加盖公章）
 法定代表人： _____（加盖法人章）
 _____年____月____ 日

如法定代表人投标时， 按此格式填写

法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（加盖公章）

_____年_____月_____日

附：法定代表人身份证复印件

如授权委托人参与投标时， 按此格式填写

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投标人：_____（加盖公章）

法定代表人：_____（加盖法人章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

____年____月____日

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件。

投标保证金

- 1、转账方式提交投标保证金的后附投标人基本户开户证明、转账凭证等材料彩色复印件；
- 2、若采用银行保函形式，要求银行保函由投标人开立基本账户的银行针对本工程出具，有效期不少于投标有效期满后 30 天，受益人为招标人，投标文件中附银行保函彩色复印件；
- 3、如以保险保函方式缴纳投标保证金的，后附如下资料扫描件：
 - 1) 保险费汇款证明及有效发票；
 - 2) 企业基本户银行开户证明；
 - 3) 有效保函；
 - 4) 保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；
 - 5) 保险机构通过上述网站公开信息的查询截图；
 - 6) 保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设立的服务机构营业执照。
- 4、若为 AAA 级的建筑市场主体免于缴纳招标工程投标保证金的，投标文件须附 2019 年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价的证明材料。

项目经理简历表

应附注册建造师执业资格证书、安全生产考核合格证 **B** 证、身份证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件。

姓 名		年 龄		学 历	
职 称		职 务		拟在本合同任职	
毕业学校	年毕业于 学校 专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话

投标人： _____（加盖公章）

_____年_____月_____日

投标人基本情况表

投标人名称										
注册地址						邮政编码				
联系方式	联系人					电 话				
	传 真					网 址				
组织结构										
法定代表人	姓名			技术职称			电话			
技术负责人	姓名			技术职称			电话			
成立时间				员工总人数：						
企业资质等级				其中	项目经理					
营业执照号					高级职称人员					
注册资金					中级职称人员					
开户银行					初级职称人员					
账号					技 工					
经营范围										
备注										

投标人： _____（加盖公章）

_____年____月____日

此项请上传至商务标补充附件中。

信用报告

注：信用报告只需附信用等级综合评价中含有信用等级证明(加盖“荣成市企业信用报告验讫章”)的页面即可。

拟用于该工程项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或 中标工程项目的项目经理承诺

我方拟派往_____（项目名称）的项目经理_____（姓名）身份证号
码：_____, 注册证书号：_____没有担任其他在建、
排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。

特此承诺。

投标人：_____（加盖公章）

法定代表人：_____（加盖法人章）

_____年____月____日

投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施。

四、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

五、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位：（加盖公章）

年 月 日

附录1

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第1页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [100.00]			
1	资格审查 [合格制]		
1.1	营业执照	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容为营业执照的彩色扫描件
1.2	资质证书	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容为资质证书的彩色扫描件(具有建筑工程施工总承包三级及以上资质)
1.3	安全生产许可证	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容为安全生产许可证的彩色扫描件
1.4	法定代表人身份证明或授权委托书	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容为企业法定代表人身份证复印件及法定代表人身份证明(若法定代表人参加投标)或企业法定代表人身份证复印件、授权委托书(若授权代表参加投标)
1.5	投标保证金证明	合格制	上传word或pdf格式的文档 (1) 注: 转账方式提交投标保证金的后附投标人基本户开户证明、转账凭证等材料彩色复印件。 若采用银行保函形式, 要求银行保函由投标人开立基本账户的银行针对本工程出具, 有效期不少于投标有效期期满后30天, 受益人为招标人, 投标文件中附银行保函彩色复印件。 如选择保险保函方式, 需附: 1) 保险费汇款证明及有效发票; 2) 企业基本户银行开户证明; 3) 有效保函; 4) 保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明; 5) 保险机构通过上述网站公开信息的查询截图; 6) 保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设有服务机构营业执照。 (2) 若为AAA级的建筑市场主体免于缴纳招标工程投标保证金的, 需提供2019年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价为AAA级的证明材料。
1.6	项目管理机构	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容包括项目经理配备必须符合资格要求; 技术负责人必须持工程系列中级及以上职称或建设类注册证书; 其他关键岗位管理人员(施工员、质量员、专职安全员、材料员、资料员、机械员)配备齐全, 项目经理须附相关证书, 其他人员需附社保证明。填写项目负责人简历表。 (项目管理机构组成表请在资信标一项中选择人员)
1.7	失信情况查询	合格制	上传word或pdf格式的文档 1.说明: 被列入“全国法院失信被执行人信息公开与名称查询系统”(查询网址: http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)的失信被执行人禁止参与本项目的投标。投标文件附通过网站查询信息记录, 包含投标人、法定代表人、委托代理人、项目管理机构所有人员失信情况网页截图。 2.投标人不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单, 否则否决其投标。后附上查询截图。(查询网址 http://www.gsxt.gov.cn/index.html)。 3.投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体, 否则否决其投标。本条投标人无需附截图, 开标时, 招标代理公司在公共资源交易中心外网通过联合惩戒特定程序查询。 4.投标人近三年无行贿犯罪行为的记录(http://wenshu.court.gov.cn/)。
1.8	信用报告	合格制	上传word或pdf格式的文档 注: 信用报告只需附信用等级综合评价中含有信用等级证明(加盖“荣成市企业信用报告验讫章”)的页面即可。(要求投标单位信用等级为B级及以上)
1.9	信用承诺书	合格制	上传word或pdf格式的文档
2	技术标 [20.00]		
2.1	施工总平面图布置设计合理	2.00	(2.0分) 对工程整体有深刻认识, 表述清晰完整, 施工段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计合理;
2.2	施工方案和技术措施合理, 对关键工序有针对性等	2.00	(2.0分) 施工方案和技术措施合理, 对关键工序和关键部位施工具有针对性, 措施得力、经济、安全、可行;
2.3	针对本工程的通病治理措施	2.00	(2.0分) 有完整的质量保证措施, 先进可行。有针对本工程的通病治理措施;
2.4	安全文明措施和应急救援预案	2.00	(2.0分) 针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案, 且措施齐全, 预案可行;
2.5	环境、地下管网、地上设施保护, 冬季、雨季施工方案	2.00	(2.0分) 环境保护措施安全得力, 减少噪音、降低环境污染、扬尘治理措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等, 冬季、雨季施工方案;
2.6	施工进度计划和进度措施	2.00	(2.0分) 施工进度计划和进度措施(包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等);

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第2页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
2.7	资源配备计划	2.00	(2.0分) 资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理, 与进度计划呼应, 满足施工需要;
2.8	项目管理机构人员配备齐全合理	2.00	(2.0分) 项目管理机构人员配备齐全合理 (采用暗标方式, 不得涉及人员姓名、公司名称等暴露投标人身份的内容);
2.9	成品保护、工程保修制度、总包和分包配合等	2.00	(2.0分) 成品保护、工程保修制度、总包和分包配合、与发包、分包、监理、设计的配合等;
2.10	建筑渣土和扬尘治理现场管理措施与方案	2.00	(2.0分) 建筑渣土的出入口管理、车辆运输、施工现场保护措施等; 环保措施以及扬尘治理、工程施工管理、施工机具管理、物料堆放、垃圾运送和堆放、施工废水排放措施等须依据现行《荣成市建筑施工现场扬尘治理实施方案》。
3	资信标 [10.00]		
3.1	企业信用情况	2.00	上传word或pdf格式的文档,内容为投标人近一年(开标日往前推算一年,精确到日)未发生任何违纪、违规情况者得2分,有违法违规行扣分的,按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准法》规定计算,扣分无下限。 注:附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询截图,得分以开标日现场查询为准。
3.2	项目管理机构	2.00	通过系统选择项目班子成员: 项目经理配备必须符合资格要求;技术负责人必须持工程系列中级及以上职称或建设类注册证书;其他关键岗位管理人员(施工员、质量员、专职安全员、材料员、资料员、机械员)配备齐全,符合以上人员配置要求的,得2分。 投标文件中项目管理班子配备不符合招标文件要求的最低标准的,其投标将被否决。 注:投标文件中附项目管理机构人员保险证明材料。
3.3	项目经理信用情况	3.00	上传word文档或pdf文档,内容为: 项目经理近一年未发生任何违纪、违规情况者得3.0分,有违法违规行扣分的,按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算,扣分无下限。 备注:1、上传“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询页面截图,以开标日“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询结果为准。 2、近一年指开标日往前推算一年,精确到日。
3.4	企业信用等级	3.00	上传word或pdf格式的文档,内容为投标人所提供的信用报告和信用记录评分标准为:投标单位信用等级在AAA级及以上的,加3分;信用等级在AAA级以下(不含AAA级)A级及以上的,加1分;A级以下(不含A级)不得分。投标企业只提供信用记录而没有提供信用报告的,在评标时不予加分。未在荣成市社会信用中心审核、未加盖“荣成市企业信用报告验讫章”的信用报告将不予采信。
4	商务标 [70.00]		
4.1	投标报价	70.00	<p>基准价计算方式:综合平均法。 评标基准价C=投标价算术平均值A×下浮系数K1×权重比例Q1+招标控制价B×下浮系数K2×权重比例Q2。 投标价算术平均值A计算过程:(n为有效投标人个数) 当n≤6时,A=所有有效标书报价的算术平均值 当6<n≤9时,A=所有有效标书报价中去除1个最高价、1个最低价后的算术平均值 当n>9时,A=所有有效标书报价中去除2个最高价、2个最低价后的算术平均值 B:招标控制价。 K1:0.96,0.965,0.97,0.975,0.98。 K2:0.97。 Q:权重比例Q1+Q2=100%,Q1、Q2取值均应≥30%。Q1:0.4,0.45,0.5,0.55,0.6。</p> <p>以评标基准值为基准,投标报价与基准进行比较,相同得满分 每高于基准价1%,扣减1分,扣完为止。 每低于基准价1%,扣减0.5分,扣完为止。 偏离不足1%时,按照插入法计算得分,分数保留两位小数</p>

其他注意事项

控制价 : 18530619.34

专家个数 :7

投标人报价方式 :总价（元）

定标方式 :推荐候选人3名

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第1页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	港西工业园综合服务中心1#宿舍楼工程（土建工程）							
	土建工程							
1	010101002001	机械挖、运基坑土方	1.土质：综合考虑 2.开挖形式、深度：综合考虑 3.工作内容:机械开挖、人工清理基槽、场内堆土、倒土，场外运输 4.运距：综合考虑 5.“按批准的施工方案的实际挖方量进行计算”；该项清单编码下工程量按清单计算规则	m3	503.48			
2	010101002002	人工挖、填、运基坑、沟槽土方	1.土质：综合考虑 2.开挖形式、深度：300mm 3.工作内容:人工开挖、场内堆土、倒土，场外运输 4.运距：综合考虑	m3	215.78			
3	010101001001	平整场地	1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑 3.取土运距:综合考虑	m2	675.55			
4	010101001002	竣工清理		m3	13770.42			
5	010103001001	机械回填方	1.工作内容:回填土、回填场地平整 2.运距:综合考虑 3.回填质量要求:分层夯实，符合质量验收要求 4.部位:基础或室内土方回填	m3	399.12			
6	010103001002	回填、夯实土方	1.工作内容:回填土、回填场地平整 2.运距:综合考虑 3.回填质量要求:分层夯实，符合质量验收要求 4.部位:基础或室内土方回填	m3	246.33			
7	010401006001	垫层	1.垫层部位：条形基础 2.厚度：100mm 3.混凝土强度等级、种类: C15 商砼	m3	12.68			
8	010401006002	垫层	1.垫层部位：独立基础 2.厚度：100mm 3.混凝土强度等级、种类: C15 商砼	m3	28.29			
9	010401006003	垫层	1.垫层部位：筏板基础 2.厚度：100mm 3.混凝土强度等级、种类: C15 商砼	m3	0.72			
10	010301001001	砖基础	1.基础形式:砖基础 2.砖品种、规格:水泥砖综合考虑 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	12.85			
11	010302006001	零星砌砖	1.部位：加砌块墙体底部、卫生间墩台、拖布池 2.墙体类型:水泥砖 3.墙体厚度:综合考虑 4.砌块品种:水泥砖	m3	115.3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第2页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	010302004001	砌块墙	1.部位: 综合考虑 2.墙体类型:加气混凝土砌块 3.墙体厚度:200mm 4.砌块品种:加气混凝土砌块 5.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆	m ³	423.85			
13	010302004002	砌块墙	1.部位: 综合考虑 2.墙体类型:加气混凝土砌块 3.墙体厚度:300mm 4.砌块品种:自保温加气混凝土砌块 5.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆	m ³	376.96			
14	010302004003	砌块墙	1.部位: 综合考虑 2.墙体类型:加气混凝土砌块 3.墙体厚度:100mm 4.砌块品种:加气混凝土砌块 5.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆	m ³	154.38			
15	AB001	卫生间变压式通风道	1.部位: 卫生间 2.详见图集L05J105 3.含防火止回阀	m	183.6			
16	AB002	卫生间出屋面成品风帽		套	17			
17	010401002001	带形基础	1.混凝土种类:条形基础 2.混凝土强度等级:C30商砼	m ³	28.12			
18	010401002002	独立基础	1.混凝土种类:独立基础 2.混凝土强度等级:C30商砼	m ³	115.27			
19	010401003001	满堂基础	1.混凝土种类:电梯井筏板 2.混凝土强度等级:C30商砼	m ³	2.66			
20	010402001001	矩形柱	1.柱种类、断面:框架柱、综合考虑 2.混凝土强度等级:C30商砼 3.1层以上所有柱	m ³	130.47			
21	010402001002	构造柱	1.柱种类、断面:构造柱、综合考虑 2.混凝土强度等级:C25商砼 3.1层以上所有构造	m ³	101.76			
22	010403001001	基础梁	1.混凝土种类:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30商砼	m ³	24.78			
23	010403002001	矩形梁	1.混凝土种类:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30商砼	m ³	215.44			
24	010403004001	圈梁	1.部位: 卫生间素砼止水带 2.混凝土强度等级:C25商砼	m ³	10.95			
25	010403004002	圈梁	1.部位: 综合考虑 2.混凝土强度等级:C25商砼	m ³	32.35			
26	010403005001	过梁	1.混凝土种类:综合考虑 2.混凝土强度等级:C25商砼	m ³	7.32			
27	010404001001	直形墙	1.墙体类型、材料种类:综合考虑 2.墙体厚度:参图设计 3.混凝土强度等级:C30商砼 4.部位: 1层~顶	m ³	41.86			
28	010404001002	短肢剪力墙、电梯井壁	1.墙体类型、材料种类:综合考虑 2.墙体厚度:参图设计 3.混凝土强度等级:C30商砼 4.部位: 1层~顶	m ³	4.67			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第3页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
29	010405003001	有梁板	1.板厚:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30商砼 3.1层~顶	m3	499.74			
30	010405003002	平板	1.板厚:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30商砼 3.1层~顶	m3	30.56			
31	010406001001	直形楼梯	1.梯板结构型式:直形板式 楼梯 2.梯板厚度:100mm 3.混凝土强度等级、种类: C30商砼	m2	98.01			
32	010406001002	直形楼梯	1.梯板结构型式:直形板式 楼梯 2.梯板厚度:每增减10mm 3.混凝土强度等级、种类: C30商砼	m2	260.3			
33	010405008001	阳台板	1.板结构型式:板式 2.板厚度:100mm 3.混凝土强度等级、种类: C30商砼	m2	103.35			
34	010405008002	阳台板	1.板结构型式:板式 2.板厚度:每增减10mm 3.混凝土强度等级、种类: C30商砼	m2	206.7			
35	010405008003	雨篷	1.板结构型式:板式 2.板厚度:100mm 3.混凝土强度等级、种类: C30商砼	m2	66.43			
36	010405008004	雨篷	1.板结构型式:板式 2.板厚度:每增减10mm 3.混凝土强度等级、种类: C30商砼	m2	53			
37	010405006001	栏板	1.混凝土种类:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30商砼	m3	1.68			
38	010408001001	后浇带	1.部位:基础梁、条基、楼 层梁 2.混凝土强度等级:C35商砼	m3	5.56			
39	010408001002	后浇带	1.部位:楼层板 2.混凝土强度等级:C35商砼	m3	8.05			
40	010416001001	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 箍筋,Φ6.5	t	3.094			
41	010416001002	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 箍筋,Φ8	t	20.737			
42	010416001003	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 箍筋,Φ10	t	1.605			
43	010416001004	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 箍筋,Φ6	t	7.019			
44	010416001005	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 箍筋,Φ8	t	58.998			
45	010416001006	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 箍筋,Φ10	t	8.857			
46	010416001007	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 箍筋,Φ12	t	12.226			
47	010416001008	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 箍筋,Φ14	t	8.156			
48	010416001009	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 箍筋,Φ16	t	6.041			
49	010416001010	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 箍筋,Φ18	t	16.963			
50	010416001011	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 箍筋,Φ20	t	13.296			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第4页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
51	010416001012	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级钢筋 Φ22	t	19.047			
52	010416001013	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级钢筋 Φ25	t	13.245			
53	010416001014	电渣压力焊接头	1.钢筋种类、规格: 三级钢筋 Φ16	个	56			
54	010416001015	电渣压力焊接头	1.钢筋种类、规格: 三级钢筋 Φ18	个	920			
55	010416001016	电渣压力焊接头	1.钢筋种类、规格: 三级钢筋 Φ20	个	182			
56	010416001017	电渣压力焊接头	1.钢筋种类、规格: 三级钢筋 Φ22	个	114			
57	010416001018	电渣压力焊接头	1.钢筋种类、规格: 三级钢筋 Φ25	个	12			
58	010416001019	植筋:	1.钢筋规格: 含 Φ6 钢筋 2.工作内容: 钻孔、清洁、插筋、灌浆、修复及其他一切所需工作及物料等	个	1500			
59	010416001020	植筋:	1.钢筋规格: 含 Φ8 钢筋 2.工作内容: 钻孔、清洁、插筋、灌浆、修复及其他一切所需工作及物料等	个	120			
60	010416001021	植筋:	1.钢筋规格: 含 Φ10 钢筋 2.工作内容: 钻孔、清洁、插筋、灌浆、修复及其他一切所需工作及物料等	个	56			
61	010416003001	钢丝网	1.材料品种: 热镀锌钢网 2.材料规格: 网扣 10mm*10mm、钢丝直径 1.2mm 3.计算规则: 按成活面面积计算, 搭接不计算	m2	668.6			
62	020402005001	金属(塑钢)门	1.门的类型: 平开铝合金带框玻璃地弹门 2.规格: 详见图纸 3.工作内容: 型材、门锁、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条等 4.玻璃: 5+12A+5LOW-E中空玻璃 5.要求: 按规范要求设置安全玻璃 6.质量标准: 符合国家、地方及设计质量要求 7.做法: 详见设计图纸	m2	43.68			
63	020402005002	金属(塑钢)门	1.门的类型: 平开铝合金带框玻璃地弹门 (带消防救援窗) 2.规格: 详见图纸 3.工作内容: 型材、门锁、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条等 4.玻璃: 5+12A+5LOW-E中空玻璃 5.要求: 按规范要求设置安全玻璃 6.质量标准: 符合国家、地方及设计质量要求 7.做法: 详见设计图纸	m2	22.8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第5页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
64	020401006001	木质防火门	1.门的类型:平开丙级木防火门 2.规格: 详见图纸 3.工作内容:含门锁、执手、闭门器等五金配件 4.质量标准: 符合国家、地方及设计质量要求 5.做法: 详见L13J4-2图集	m2	72.7			
65	020401006002	木质防火门	1.门的类型:平开乙级木防火门 2.规格: 详见图纸 3.工作内容:含门锁、执手、闭门器等五金配件 4.质量标准: 符合国家、地方及设计质量要求 5.做法: 详见L13J4-2图集	m2	66.56			
66	020402007001	钢质防火门	1.门的类型:甲级钢防火门 2.规格: 详见图纸 3.工作内容:含门锁、执手、闭门器等五金配件 4.质量标准: 符合国家、地方及设计质量要求 5.做法: 详见L13J4-2图集	m2	4.4			
67	020406007001	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗的类型:平开内倒断桥隔热铝合金窗 2.玻璃: 5+12A+5L0W-E中空玻璃 3.规格: 详见图纸 4.工作内容:型材、窗锁、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等 5.质量标准: 符合国家、地方及设计质量要求 6.做法: 详见设计图纸 7.要求: 按规范要求设置安全玻璃	m2	286.6			
68	020406007002	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗的类型:平开内倒断桥隔热铝合金窗(带消防救援窗) 2.玻璃: 5+12A+5L0W-E中空玻璃 3.规格: 详见图纸 4.工作内容:型材、窗锁、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等 5.质量标准: 符合国家、地方及设计质量要求 6.做法: 详见设计图纸 7.要求: 按规范要求设置安全玻璃	m2	28.8			
69	020406007003	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗的类型:外悬断桥隔热铝合金窗 2.玻璃: 5+12A+5L0W-E中空玻璃 3.规格: 详见图纸 4.工作内容:型材、窗锁、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等 5.质量标准: 符合国家、地方及设计质量要求 6.做法: 详见设计图纸 7.要求: 按规范要求设置安全玻璃	m2	92.85			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第6页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
70	020406007004	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗的类型:推拉断桥隔热铝合金窗 2.玻璃: 5+12A+5LOW-E中空玻璃 3.规格: 详见图纸 4.工作内容:型材、窗锁、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等 5.质量标准: 符合国家、地方及设计质量要求 6.做法: 详见设计图纸 7.要求: 按规范要求设置安全玻璃	m ²	3.45			
71	020406007005	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗的类型:平开断桥隔热铝合金窗 2.玻璃: 5+12A+5LOW-E中空玻璃 3.规格: 详见图纸 4.工作内容:型材、窗锁、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等 5.质量标准: 符合国家、地方及设计质量要求 6.做法: 详见设计图纸 7.要求: 按规范要求设置安全玻璃	m ²	9.6			
72	020406007006	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗的类型:固定断桥隔热铝合金窗 2.玻璃: 5+12A+5LOW-E中空玻璃 3.规格: 详见图纸 4.工作内容:型材、窗锁、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等 5.质量标准: 符合国家、地方及设计质量要求 6.做法: 详见设计图纸 7.要求: 按规范要求设置安全玻璃	m ²	52.2			
73	010702004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格: Φ110UPVC管 2.相配套的: 包含铁质水斗、铸铁弯头落水口、铸铁雨水口等材料及安装等费用	m	144.4			
74	010702004002	屋面排水管	排水管品种、规格:屋面排(透)气管 1.排(透)气管品种、规格: Φ40钢管、透气帽制作安装	个	40			
75	AB003	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	1.吐水管品种、规格:综合考虑 2.材料种类:铝合金 3.吐水管长度:300mm	个	12			
76	010703004001	屋面变形缝	1.材料种类:不锈钢板 2.变形缝部位:屋面 3.缝宽度:100	m	16.7			
77	010703004002	墙面变形缝	1.材料种类:不锈钢板 2.变形缝部位:外墙面 3.缝宽度:100	m	17.6			
78	010703004003	楼(地)面变形缝	1.材料种类:不锈钢板 2.变形缝部位:屋面 3.缝宽度:100	m	25.3			
79	101000007001	止水带	1.材质:止水钢板-300*3mm	m	80.5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第7页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
80	010803003001	保温隔热墙	1.材料品种、规格:100厚叠合板现浇混凝土建筑节能与结构一体化保温系统(保温芯材为燃烧性能为B1级的80厚挤塑聚苯板,外侧为20厚砂浆保护层) 2.位置:梁柱及混凝土墙	m2	80.5			
81	AB004	防护栏板:	1.部位:平屋面、开敞阳台、露台处1.2米高 2.材质、规格: 镀锌扶手、立柱(详见L13J6图集53页) 3.玻璃要求: 6+0.76PVB+6夹胶钢化玻璃	m	49.56			
82	AB005	不锈钢楼梯扶手:	1.部位: 楼梯处具体详参L13J8,2/65。高度0.9m, 平直段的高度综合考虑 2.材质: 不锈钢304	m	58.61			
83	010302006002	零星砌砖	1.部位: 室外台阶挡墙 2.墙体类型:水泥砖 3.墙体厚度:综合考虑 4.砌块品种:砖	m3	7.99			
84	010103001003	机械夯填土方	1.工作内容:回填土、回填场地平整 2.运距:综合考虑 3.回填质量要求:分层夯实, 符合质量验收要求 4.部位:室外台阶处	m3	19.68			
85	010703002001	卷材防水:	1.卷材品种:1.5厚聚氨酯防水涂膜 2.防水部位:一层房间(按图纸设计要求的房间) 3.防水做法:1.5厚聚氨酯防水涂膜满铺	m2	315.31			
86	010703001001	卷材防水:	1.卷材品种:0.7厚SBC防水卷材两道 2.防水部位:一层~顶房间楼面(按图纸设计要求的房间) 3.防水做法:0.7厚SBC防水卷材两道满铺	m2	699.26			
87	010703001002	墙面卷材防水	1.卷材品种:0.7厚SBC防水卷材两道 2.防水部位:二层~顶房间内墙面(按图纸设计要求的房间) 3.防水做法:0.7厚SBC防水卷材两道满铺	m2	714.93			
88	010703001003	墙面卷材防水	1.卷材品种:0.7厚SBC防水卷材两道 2.防水部位:外墙埋地处 3.防水做法:0.7厚SBC防水卷材两道满铺	m2	117.48			
89	010803005001	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位:开敞阳台楼面 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚无机保温砂浆	m2	86.36			
90	010702001001	屋面卷材防水:	1.卷材品种:一道0.7厚SBC防水 2.防水部位:平屋面 3.防水做法:一道0.7厚SBC防水满铺	m2	1060.62			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第8页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
91	010702001002	屋面卷材防水:	1.卷材品种:两道4厚SBS改性沥青防水卷材 2.防水部位:平屋面 3.防水做法:两道4厚SBS改性沥青防水卷材满铺	m ²	1060.62			
92	010702001003	其他防水:	1.卷材品种:一道0.7厚SBC防水卷材 2.防水部位:外墙面不同材质交接处 3.防水做法:一道0.7厚SBC防水卷材300mm宽	m ²	763.46			
93	010803001001	保温隔热屋面:	1.部位: 非上人平屋面 2.30厚(最薄处) 1:3水泥憎水性膨胀珍珠岩找坡2% 3.20厚m15水泥砂浆找平层 4.90厚挤塑聚苯板保温层 5.35厚C20细石砼找平层 6.40厚C30防水细石砼内设A ϕ 4@100双向钢筋网 7.4m*4m分格、缝宽20、密封胶嵌缝	m ²	223.21			
94	010803001002	保温隔热屋面:	1.部位: 上人平屋面 2.30厚(最薄处) 1:6水泥珍珠岩找坡2% 3.20厚m15水泥砂浆找平层 4.90厚挤塑聚苯板保温层 5.35厚C20细石砼找平层 6.按要求设置排气道、排气帽	m ²	586.53			
装饰工程								
1	020108001001	室外台阶:	1.素土夯实压实系数大于0.90 2.150厚碎石灌m5水泥砂浆 3.60厚C15砼台阶 4.素水泥浆一道 5.30厚m5预拌干硬性水泥砂浆结合层 6.25厚齿槽花岗石板, 灌稀水泥浆擦缝	m ²	53.5			
2	020109001001	石材零星项目:	1.部位: 室外台阶挡墙 2.素水泥浆一道 3.25厚1:2水泥砂浆 4.20厚花岗石板, 稀水泥浆扫缝	m ²	20.72			
3	020201001001	墙面一般抹灰:	1.部位: 室外台阶侧 2.20厚1:2水泥砂浆找平、压光	m ²	16.07			
4	BB001	室外散水: 800mm宽	1.素土夯实压实系数大于0.90 2.150厚级配碎石灌m5水泥砂浆 3.60厚C30砼随打随抹, 间隔6m设缝, 散水与墙之间设20mm缝耐候硅酮胶嵌缝	m ²	62.5			
5	BB002	室外坡道:	1.素土夯实压实系数大于0.90 2.100厚C20砼 3.30厚m5干硬性水泥砂浆 4.25厚毛面花岗石, 水泥浆擦缝	m ²	9.2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第9页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	020101003001	细石混凝土楼地面:	1.部位: 一层地面有防水、保温要求的房间 2.素土夯实, 压实系数大于0.9 3.150厚C20细石砼 (内配6@200钢筋网) 随打随抹平 4.素水泥浆一道 5.20厚m15预拌水泥砂浆找平层	m2	333.65			
7	020101003002	细石混凝土楼地面:	1.部位: 一层地面有防水、保温要求的房间 (卫生间、厨房、备餐厅) 2.素土夯实, 压实系数大于0.9 3.150厚C25细石砼 (内配6@200钢筋网) 随打随抹平 4.最薄处40厚C20细石砼找平, 内配双向6@200钢筋网片 5.20厚m15预拌水泥砂浆找平层	m2	277.78			
8	020101003003	细石混凝土楼地面:	1.部位: 一层地面有防水要求 (配电间、水暖井间) 2.素土夯实, 压实系数大于0.9 3.150厚碎石灌m5水泥砂浆 4.60厚C15砼垫层 5.20厚m15预拌水泥砂浆找平层 6.50厚C20细石砼, 随打随抹平	m2	5.86			
9	020102002001	块料楼地面	1.部位: 侯梯厅间 2.素水泥浆一道 3.20厚m15预拌水泥砂浆找平层 4.20厚m15预拌干硬性水泥砂浆结合层 5.8~10厚防滑地面砖, 稀水泥浆擦缝	m2	65.95			
10	020101001001	平面砂浆找平层	1.部位: 二层~顶房间 (卫生间、开敞阳台) 2.40mm厚C20商砼找平, 并随打随抹 3.最薄处20厚m15预拌水泥砂浆找平层	m2	311.95			
11	020101003004	细石混凝土楼地面:	1.部位: 水箱间 2.素水泥浆一道 3.最薄处20厚m15预拌水泥砂浆找平层 3.40厚C20细石砼, 随打随抹平	m2	49.51			
12	020102001001	石材楼地面:	1.部位: 楼梯入户处 2.素水泥浆一道 3.30厚m15预拌干硬性水泥砂浆结合层 4.20厚花岗岩板, 稀水泥浆擦缝	m2	47.04			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第10页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	020106001001	石材楼梯面层	1.面层形式:20厚花岗岩板(铣槽防滑)、稀水泥浆或彩色水泥浆擦缝 2.结合层材料种类:30厚M15预拌干硬性水泥砂浆结合层	m2	98.01			
14	020101001002	平面砂浆找平层	1.部位: 二层~顶 (按图纸设计要求的房间) 2.素水泥浆一道 3.20厚m15预拌水泥砂浆找平层	m2	2098.38			
15	020101001003	水泥砂浆楼地面	1.部位: 二层~顶不要求贴块材的房间 2.20mm厚1: 2水泥砂浆地面	m2	40.41			
16	020201001002	墙面一般抹灰	1.部位: 一层~顶除厨卫间外所有房间内墙 2.2厚配套专用界面砂浆批刮 3.7厚M5预拌水泥砂浆 4.6厚M5预拌水泥砂浆抹平	m2	7528.54			
17	020507001001	墙面喷刷涂料	1.基层类型、喷刷部位:外墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2遍防水腻子, 封闭底漆一遍, 面漆2遍	m2	3148.38			
18	020201001003	墙面一般抹灰	1.部位: 一层~顶贴临潮湿房间的内墙 2.10厚m15预拌聚合物防水砂浆防水层到顶	m2	28.36			
19	020507001002	墙面喷刷涂料	1.基层类型、喷刷部位:楼梯间、候梯厅间 2.涂料种类、刷喷要求:2遍腻子, 一遍底漆, 一遍面漆	m2	880.03			
20	020201001004	墙面一般抹灰	1.部位: 厨卫间 2.2厚配套专用界面砂浆批刮 3.7厚m10预拌水泥砂浆 4.6厚M5预拌水泥砂浆抹平 5.10厚m15水泥砂浆	m2	1900.64			
21	020507001003	天棚喷刷涂料	1.基层类型、喷刷部位:楼梯间、候梯厅间 2.涂料种类、刷喷要求:2遍腻子, 一遍底漆, 一遍面漆	m2	309.78			
22	BB003	墙面耐碱纤维网格布	1.一层布	m2	12202.11			
23	BB004	天棚抹灰	1.基层类型、部位:其余房间 2.板底打磨、返锈点处理、刮聚合物水泥砂浆	m2	4463.02			
24	020105002001	石材踢脚线:	1.8-10厚石材(花岗石板)面层, 稀水泥浆擦缝 2.4-5厚M10预拌水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 3.6厚M20预拌水泥砂浆 4.7厚M15预拌水泥砂浆 5.2厚配套专用界面剂砂浆批刮 6.加气混凝土砌块墙 7.部位: 楼梯间(直形)	m2	15.66			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第11页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
25	020105002002	石材踢脚线:	1.8-10厚石材 (花岗石板) 面层, 稀水泥浆擦缝 2.4-5厚M10预拌水泥砂浆 加水重20%建筑胶粘结层 3.6厚M20预拌水泥砂浆 4.7厚M15预拌水泥砂浆 5.2厚配套专用界面剂砂浆 批刮 6.加气混凝土砌块墙 7.部位: 楼梯间 (异形)	m2	7.37			
26	020105003001	块料踢脚线	1.5-7厚面砖, 水泥浆擦缝 或填缝剂填缝 2.3-4厚M10预拌水泥砂浆 加水重20%建筑胶粘结层 3.6厚M20预拌水泥砂浆 4.7厚M15预拌水泥砂浆 5.2厚配套专用界面剂砂浆 批刮 6.加气混凝土砌块墙 7.部位: 其余房间 (除水池 水泵房、风机房、车库、 厨房、储藏室、卫生间)	m2	7.23			
27	020201001005	墙面一般抹灰	1.部位: 外墙面 2.2厚配套专用界面砂浆批 刮 3.25厚专用砂浆找平 4.5厚聚合物水泥防水砂浆 (中间压入一层耐碱网格 布)	m2	2772.93			
28	020102001002	石材楼面面层:	1.部位: 上人平屋面 2.素水泥浆一道 3.30厚m15预拌干硬性水泥 砂浆结合层 4.25厚毛面花岗岩板, 水泥 浆擦缝	m2	586.53			
29	020101001004	水泥砂浆楼地 面:	1.部位: 雨棚平屋面 2.最薄处30厚C20细石砼找 坡层抹平 3.25厚m15水泥砂浆找坡抹 平压光1m*1m分格, 密封 胶嵌缝	m2	37.91			
30	020109003001	块料零星项目	1.部位: 楼梯斜板5cm宽面 砖滴水条 2.素水泥浆一道 3.15厚1:2水泥砂浆 4.3~5厚面砖, 稀水泥浆扫 缝	m2	3.4			
31	020109003002	块料零星项目:	1.部位: 拖布池 2.素水泥浆一道 3.15厚1:2水泥砂浆 4.3~5厚面砖, 稀水泥浆扫 缝	m2	6.77			
港西工业园综合服务中心2#办公楼工程 (土建工程)								
土建工程								
1	010101002003	机械挖、运基坑 土方	1.土质: 综合考虑 2.开挖形式、深度: 综合考 虑 3.工作内容: 机械开挖、人 工清理基槽、场内堆土、 倒土, 场外运输 4.运距: 综合考虑 5.“按批准的施工方案的实际 挖方量进行计算”, 该项 清单编码下工程量按清 单计算规则	m3	4231.49			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第12页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	010101002004	人工挖、填、运 基坑、沟槽土方	1.土质: 综合考虑 2.开挖形式、深度: 300mm 3.工作内容: 人工开挖、场内堆土、倒土, 场外运输 4.运距: 综合考虑	m3	156.04			
3	010101001003	平整场地	1.土壤类别: 综合考虑 2.弃土运距: 综合考虑 3.取土运距: 综合考虑	m2	922.84			
4	010101001004	竣工清理		m3	16218.54			
5	010103001004	机械回填方	1.工作内容: 回填土、回填 场地平整 2.运距: 综合考虑 3.回填质量要求: 分层夯实, 符合质量验收要求 4.部位: 基础或室内土方回填	m3	186.09			
6	010103001005	回填、夯实土方	1.工作内容: 回填土、回填 场地平整 2.运距: 综合考虑 3.回填质量要求: 分层夯实, 符合质量验收要求 4.部位: 基础或室内土方回填	m3	2207.53			
7	010401006004	垫层	1.垫层部位: 条形基础 2.厚度: 100mm 3.混凝土强度等级、种类: C15 商砼	m3	13.13			
8	010401006005	垫层	1.垫层部位: 独立基础 2.厚度: 100mm 3.混凝土强度等级、种类: C15 商砼	m3	15.349			
9	010401006006	垫层	1.垫层部位: 筏板基础 2.厚度: 100mm 3.混凝土强度等级、种类: C15 商砼	m3	42.39			
10	010301001002	砖基础	1.基础形式: 砖基础 2.砖品种、规格: 水泥砖 综合考虑 3.砂浆强度等级: M7.5水泥 砂浆	m3	8.35			
11	010302006003	零星砌砖	1.部位: 加砌块墙体底部、 卫生间墩台、拖布池 2.墙体类型: 水泥砖 3.墙体厚度: 综合考虑 4.砌块品种: 水泥砖	m3	106.7			
12	010302001001	实心砖墙	1.部位: 水池及泵房 2.墙体类型: 水泥砖 3.墙体厚度: 100厚 4.砂浆强度等级: M7.5水泥 砂浆	m3	1.15			
13	010302001002	实心砖墙	1.部位: 水池及泵房 2.墙体类型: 水泥砖 3.墙体厚度: 200厚 4.砂浆强度等级: M7.5水泥 砂浆	m3	3.45			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第13页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	010302004004	砌块墙	1.部位: 综合考虑 2.墙体类型:加气混凝土砌块 3.墙体厚度:200mm 4.砌块品种:加气混凝土砌块 5.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆	m3	353.98			
15	010302004005	砌块墙	1.部位: 综合考虑 2.墙体类型:加气混凝土砌块 3.墙体厚度:300mm 4.砌块品种:自保温加气混凝土砌块 5.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆	m3	327.86			
16	010302004006	砌块墙	1.部位: 综合考虑 2.墙体类型:加气混凝土砌块 3.墙体厚度:100mm 4.砌块品种:加气混凝土砌块 5.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆	m3	171.96			
17	010401002003	带形基础	1.混凝土种类:条形基础 2.混凝土强度等级:C30商砼	m3	26.58			
18	010401002004	独立基础	1.混凝土种类:独立基础 2.混凝土强度等级:C30商砼	m3	65.51			
19	010401003002	满堂基础	1.混凝土种类:电梯井筏板 2.混凝土强度等级:C30商砼	m3	2.21			
20	010401002005	独立基础	1.混凝土种类:独立基础 2.混凝土强度等级:C30商砼 P6	m3	18.37			
21	010401003003	满堂基础	1.混凝土种类:电梯井筏板 2.混凝土强度等级:C30商砼 P6	m3	206.89			
22	010404001003	直形墙	1.墙体类型、材料种类:综合考虑 2.墙体厚度:参图设计 3.混凝土强度等级:C30商砼 P6 4.部位: 水池及泵房	m3	118.54			
23	010405003003	平板	1.板厚:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30商砼 P6 3.部位: 水池及泵房	m3	55.72			
24	010402001003	矩形柱	1.柱种类、断面:框架柱、综合考虑 2.混凝土强度等级:C30商砼 P6 3.水池及泵房处	m3	7.67			
25	010402001004	矩形柱	1.柱种类、断面:框架柱、综合考虑 2.混凝土强度等级:C30商砼 3.1层以上所有柱	m3	124.37			
26	010402001005	构造柱	1.柱种类、断面:构造柱、综合考虑 2.混凝土强度等级:C25商砼 3.1层以上所有构造	m3	122.07			
27	010403001002	基础梁	1.混凝土种类:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30商砼	m3	26.13			
28	010403002002	矩形梁	1.混凝土种类:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30商砼 P6	m3	12.68			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第14页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
29	010403002003	矩形梁	1.混凝土种类:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30商砼	m3	221.53			
30	010403004003	圈梁	1.部位:卫生间素砼止水带 2.混凝土强度等级:C25商砼	m3	5.6			
31	010403004004	圈梁	1.部位:综合考虑 2.混凝土强度等级:C25商砼	m3	29.91			
32	010403005002	过梁	1.混凝土种类:综合考虑 2.混凝土强度等级:C25商砼	m3	4.38			
33	010404001004	直形墙	1.墙体类型、材料种类:综合考虑 2.墙体厚度:参图设计 3.混凝土强度等级:C30商砼 4.部位:1层~顶	m3	64.61			
34	010404001005	短肢剪力墙、电梯井壁	1.墙体类型、材料种类:综合考虑 2.墙体厚度:参图设计 3.混凝土强度等级:C30商砼 4.部位:1层~顶	m3	1.99			
35	010405003004	有梁板	1.板厚:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30商砼 3.1层~顶	m3	536.51			
36	010405003005	平板	1.板厚:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30商砼 3.1层~顶	m3	10.23			
37	010406001003	直形楼梯	1.梯板结构型式:直形板式楼梯 2.梯板厚度:100mm 3.混凝土强度等级、种类:C30商砼	m2	141.72			
38	010406001004	直形楼梯	1.梯板结构型式:直形板式楼梯 2.梯板厚度:每增减10mm 3.混凝土强度等级、种类:C30商砼	m2	445.09			
39	010405008005	阳台板	1.板结构型式:板式 2.板厚度:100mm 3.混凝土强度等级、种类:C30商砼	m2	104.83			
40	010405006002	栏板	1.混凝土种类:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30商砼	m3	7.34			
41	010405008006	阳台板	1.板结构型式:板式 2.板厚度:每增减10mm 3.混凝土强度等级、种类:C30商砼	m2	209.66			
42	010405008007	雨篷	1.板结构型式:板式 2.板厚度:100mm 3.混凝土强度等级、种类:C30商砼	m2	99.83			
43	010408001003	后浇带	1.部位:基础梁、条基、楼层梁 2.混凝土强度等级:C35商砼	m3	1.34			
44	010405008008	雨篷	1.板结构型式:板式 2.板厚度:每增减10mm 3.混凝土强度等级、种类:C30商砼	m2	199.66			
45	010408001004	后浇带	1.部位:楼层板 2.混凝土强度等级:C35商砼	m3	1.83			
46	010408001005	后浇带	1.部位:墙 2.混凝土强度等级:C35商砼	m3	0.76			
47	010407001001	其他构件	1.构件名称、规格:安装门窗用砼块制作、安装 2.混凝土强度等级:C20商砼	m3	5.58			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第15页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
48	010416001022	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级钢筋,Φ6.5	t	3.535			
49	010416001023	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级钢筋,Φ8	t	20.341			
50	010416001024	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级钢筋,Φ10	t	6.533			
51	010416001025	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级钢筋,Φ12	t	0.988			
52	010416001026	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级钢筋,Φ6	t	8.979			
53	010416001027	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级钢筋,Φ8	t	34.493			
54	010416001028	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级钢筋,Φ10	t	12.995			
55	010416001029	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级钢筋,Φ12	t	16.618			
56	010416001030	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级钢筋,Φ14	t	31.97			
57	010416001031	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级钢筋,Φ16	t	6.785			
58	010416001032	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级钢筋,Φ18	t	17.256			
59	010416001033	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级钢筋,Φ20	t	23.266			
60	010416001034	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级钢筋,Φ22	t	20.618			
61	010416001035	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级钢筋,Φ25	t	12.046			
62	010416001036	电渣压力焊接头	1.钢筋种类、规格: 三级钢筋,Φ16	个	72			
63	010416001037	电渣压力焊接头	1.钢筋种类、规格: 三级钢筋,Φ18	个	1320			
64	010416001038	电渣压力焊接头	1.钢筋种类、规格: 三级钢筋,Φ20	个	398			
65	010416001039	电渣压力焊接头	1.钢筋种类、规格: 三级钢筋,Φ22	个	36			
66	010416001040	电渣压力焊接头	1.钢筋种类、规格: 三级钢筋,Φ25	个	10			
67	010416001041	植筋:	1.钢筋规格: 含Φ6钢筋 2.工作内容: 钻孔、清洁、插筋、灌浆、修复及其他一切所需工作及物料等	个	960			
68	010416001042	植筋:	1.钢筋规格: 含Φ8钢筋 2.工作内容: 钻孔、清洁、插筋、灌浆、修复及其他一切所需工作及物料等	个	45			
69	010416001043	植筋:	1.钢筋规格: 含Φ10钢筋 2.工作内容: 钻孔、清洁、插筋、灌浆、修复及其他一切所需工作及物料等	个	16			
70	010416003002	钢丝网	1.材料品种: 热镀锌钢网 2.材料规格: 网扣10mm*10mm、钢丝直径1.2mm 3.计算规则: 按成活面面积计算, 搭接不计算	m2	4046.95			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第16页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
71	020403001001	金属卷帘(闸)门	1.门代号及洞口尺寸: 2.门材质:铝合金 3.含启动装置,品种、规格 自行考虑保证正常使用年限	m2	54.08			
72	020402005003	金属(塑钢)门	1.门的类型:平开铝合金带 框玻璃地弹门 2.规格:详见图纸 3.工作内容:型材、门锁、 合页、密封胶、密封毛 条、隔热胶条等 4.玻璃: 5+12A+5LOW-E中 空玻璃 5.要求: 按规范要求设置安 全玻璃 6.质量标准: 符合国家、地 方及设计质量要求 7.做法: 详见设计图纸	m2	39.02			
73	020402005004	金属(塑钢)门	1.门的类型:平开铝合金带 框玻璃地弹门(带消防救 援窗) 2.规格:详见图纸 3.工作内容:型材、门锁、 合页、密封胶、密封毛 条、隔热胶条等 4.玻璃: 5+12A+5LOW-E中 空玻璃 5.要求: 按规范要求设置安 全玻璃 6.质量标准: 符合国家、地 方及设计质量要求 7.做法: 详见设计图纸	m2	22.8			
74	020401006003	木质防火门	1.门的类型:平开丙级木防 火门 2.规格:详见图纸 3.工作内容:含门锁、执 手、闭门器等五金配件 4.质量标准: 符合国家、地 方及设计质量要求 5.做法: 详见L13J4-2图集	m2	19.44			
75	020401006004	木质防火门	1.门的类型:平开乙级木防 火门 2.规格:详见图纸 3.工作内容:含门锁、执 手、闭门器等五金配件 4.质量标准: 符合国家、地 方及设计质量要求 5.做法: 详见L13J4-2图集	m2	13.86			
76	020402007002	钢质防火门	1.门的类型:甲级钢防火门 2.规格:详见图纸 3.工作内容:含门锁、执 手、闭门器等五金配件 4.质量标准: 符合国家、地 方及设计质量要求 5.做法: 详见L13J4-2图集	m2	6.6			
77	020406007007	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗的类型:平开内倒断桥 隔热铝合金窗 2.玻璃: 5+12A+5LOW-E中 空玻璃 3.规格:详见图纸 4.工作内容:型材、窗锁、 合页、密封胶、密封毛 条、隔热胶条、发泡剂、 玻璃垫片等 5.质量标准: 符合国家、地 方及设计质量要求 6.做法: 详见设计图纸 7.要求: 按规范要求设置安 全玻璃	m2	299.15			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第17页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
78	020406007008	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗的类型:平开内倒断桥隔热铝合金窗(带消防救援窗) 2.玻璃: 5+12A+5L0W-E中空玻璃 3.规格: 详见图纸 4.工作内容:型材、窗锁、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等 5.质量标准: 符合国家、地方及设计质量要求 6.做法: 详见设计图纸 7.要求: 按规范要求设置安全玻璃	m2	28.8			
79	020406007009	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗的类型:外悬断桥隔热铝合金窗 2.玻璃: 5+12A+5L0W-E中空玻璃 3.规格: 详见图纸 4.工作内容:型材、窗锁、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等 5.质量标准: 符合国家、地方及设计质量要求 6.做法: 详见设计图纸 7.要求: 按规范要求设置安全玻璃	m2	89.6			
80	020406007010	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗的类型:推拉断桥隔热铝合金窗 2.玻璃: 5+12A+5L0W-E中空玻璃 3.规格: 详见图纸 4.工作内容:型材、窗锁、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等 5.质量标准: 符合国家、地方及设计质量要求 6.做法: 详见设计图纸 7.要求: 按规范要求设置安全玻璃	m2	3.45			
81	020406007011	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗的类型:平开断桥隔热铝合金窗 2.玻璃: 5+12A+5L0W-E中空玻璃 3.规格: 详见图纸 4.工作内容:型材、窗锁、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等 5.质量标准: 符合国家、地方及设计质量要求 6.做法: 详见设计图纸 7.要求: 按规范要求设置安全玻璃	m2	9.6			
82	020406007012	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗的类型:固定断桥隔热铝合金窗 2.玻璃: 5+12A+5L0W-E中空玻璃 3.规格: 详见图纸 4.工作内容:型材、窗锁、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等 5.质量标准: 符合国家、地方及设计质量要求 6.做法: 详见设计图纸 7.要求: 按规范要求设置安全玻璃	m2	26.1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第18页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
83	010702004003	屋面排水管	1.排水管品种、规格: Φ110UPVC管 2.相配套的: 包含铁质水斗、铸铁弯头落水口、铸铁雨水口等材料及安装等费用	m	160.4			
84	010702004004	屋面排水管	排水管品种、规格:屋面排(透)气管 1.排(透)气管品种、规格: Φ40钢管、透气帽制作安装	个	40			
85	AB051	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	1.吐水管品种、规格:综合考虑 2.材料种类:铝合金 3.吐水管长度:300mm	个	12			
86	101000007002	止水带	1.材质:止水钢板-300*3	m	142.27			
87	010803005002	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位:开敞阳台楼面 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚无机保温砂浆	m ²	242.73			
88	AB052	防护栏板:	1.部位:平屋面、开敞阳台、露台处1.2米高 2.材质、规格: 镀锌扶手、立柱 (详见L13J6图集53页) 3.玻璃要求: 6+0.76PVB+6夹胶钢化玻璃	m	48.51			
89	AB053	不锈钢楼梯扶手:	1.部位: 楼梯处具体详参L13J8,2/65。高度0.9m, 平直段的高度综合考虑 2.材质: 不锈钢304	m	79.22			
90	010302006004	零星砌砖	1.部位: 室外台阶挡墙 2.墙体类型:砖 3.墙体厚度:综合考虑 4.砌块品种:砖	m ³	7.99			
91	010703001004	卷材防水:	1.卷材品种:0.7厚SBC防水卷材两道 2.防水部位:水池筏板下 3.防水做法:0.7厚SBC防水卷材两道满铺	m ²	787.98			
92	010703001005	卷材防水:	1.卷材品种:0.7厚SBC防水卷材两道 2.防水部位:水池及泵房地面 3.防水做法:0.7厚SBC防水卷材两道满铺	m ²	384.29			
93	010703001006	卷材防水:	1.卷材品种:0.7厚SBC防水卷材两道 2.防水部位:一层房间 3.防水做法:0.7厚SBC防水卷材两道满铺	m ²	981.67			
94	010703001007	卷材防水:	1.卷材品种:0.7厚SBC防水卷材两道 2.防水部位:一层~顶房间楼面 (按图纸设计要求的房间) 3.防水做法:0.7厚SBC防水卷材两道满铺	m ²	300.75			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第19页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
95	010703001008	墙面卷材防水	1.卷材品种:0.7厚SBC防水 卷材两道 2.防水部位:二层~顶房间内 墙面 (按图纸设计要求的 房间) 3.防水做法:0.7厚SBC防水 卷材两道满铺	m2	244.7			
96	010703001009	墙面卷材防水	1.卷材品种:0.7厚SBC防水 卷材两道 2.防水部位:消防水池内墙 面及外墙埋地处 3.防水做法:0.7厚SBC防水 卷材两道满铺	m2	424.68			
97	010803005003	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位:开敞阳台 楼面 2.保温隔热材料品种、规 格、厚度:30厚无机保温砂 浆	m2	90.86			
98	010702001004	屋面卷材防水:	1.卷材品种:一道0.7厚SBC 防水 2.防水部位:平屋面 3.防水做法:一道0.7厚SBC 防水满铺	m2	1275.17			
99	010702001005	屋面卷材防水:	1.卷材品种:两道4厚SBS改 性沥青防水卷材 2.防水部位:平屋面 3.防水做法:两道4厚SBS改 性沥青防水卷材满铺	m2	1074.45			
100	010803001003	保温隔热屋面:	1.部位: 非上人平屋面 2.30厚 (最薄处) 1:3水泥 憎水性膨胀珍珠岩找坡2% 3.20厚m15水泥砂浆找平层 4.90厚挤塑聚苯板保温层 5.35厚C20细石砼找平层 6.40厚C30防水细石砼内设 A ϕ 4@100双向钢筋网 7.4m*4m分格、缝宽20、密 密封胶嵌缝	m2	93.88			
101	010702001006	其他防水:	1.卷材品种:一道0.7厚SBC 防水卷材 2.防水部位:外墙面不同材 质交接处 3.防水做法:一道0.7厚SBC 防水卷材300mm宽	m2	755.52			
102	010803001004	保温隔热屋面:	1.部位: 上人平屋面 2.30厚 (最薄处) 1:6水泥 珍珠岩找坡2% 3.20厚m15水泥砂浆找平层 4.90厚挤塑聚苯板保温层 5.35厚C20细石砼找平层 6.按要求设置排气道、排气 帽	m2	886.27			
装饰工程								
1	020108001002	室外台阶:	1.素土夯实压实系数大于 0.90 2.150厚碎石灌m5水泥砂浆 3.60厚C15砼台阶 4.素水泥浆一道 5.30厚m5预拌干硬性水泥 砂浆结合层 6.25厚齿槽花岗石板, 灌稀 水泥浆擦缝室外台阶:	m2	51			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第20页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	020109001002	石材零星项目:	1.部位: 室外台阶挡墙 2.素水泥浆一道 3.25厚1:2水泥砂浆 4.20厚花岗岩板, 稀水泥浆 扫缝 5.防护材料种类: 6.磨光、酸洗、打蜡要求:	m2	20.72			
3	020201001006	墙面一般抹灰:	1.部位: 室外台阶侧 2.20厚1:2水泥砂浆找平、 压光	m2	9.36			
4	BB035	室外散 水: 800mm宽	1.素土夯实压实系数大于 0.90 2.150厚级配碎石灌m5水泥 砂浆 3.60厚C30砼随打随抹, 间 隔6m设缝, 散水与墙之间 设20mm缝耐候硅酮胶嵌缝	m2	47.5			
5	BB036	室外坡道:	1.素土夯实压实系数大于 0.90 2.100厚C20砼 3.30厚m5干硬水泥砂浆 4.25厚毛面花岗石, 水泥浆 擦缝	m2	49.4			
6	020101003005	细石混凝土楼地 面:	1.部位: 一层地面有防水、 保温要求的房间 2.素土夯实, 压实系数大于 0.9 3.150厚C20细石砼 (内配 6@200钢筋网) 随打随抹平 4.素水泥浆一道 5.20厚m15预拌水泥砂浆找 平层	m2	105.55			
7	020101001005	水泥砂浆楼地 面: 水池筏板防 水做法	1.部位: 水池筏板 2.20厚m15预拌水泥砂浆找 平 3.40厚C20细石砼保护层	m2	382.71			
8	020201001007	墙面一般抹灰	1.部位: 地下层外墙面 2.2厚配套专用界面砂浆批 刮 3.20厚1:2水泥砂浆找平 4.20厚1:2水泥砂浆保护层	m2	344.89			
9	020101003006	细石混凝土楼地 面:	1.部位: 水池及泵房 1.20厚m15预拌水泥砂浆找 平层 2.50厚C30细石砼, 随打随 抹平	m2	320.9			
10	020101003007	细石混凝土楼地 面:	1.部位: 一层地面有防水要 求 (车库、储藏室及其他 房间) 2.素土夯实, 压实系数大于 0.9 3.150厚碎石灌m5水泥砂浆 4.60厚C15砼垫层 5.20厚m15预拌水泥砂浆找 平层 6.50厚C20细石砼, 随打随 抹平	m2	783.36			
11	020101001006	平面砂浆找平层	1.部位: 二层~顶房间 (卫 生间、开敞阳台) 2.素水泥浆一道 3.最薄处20厚m15预拌水泥 砂浆找平层	m2	231.1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第21页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	020102001003	石材楼地面:	1.部位: 楼梯入户处 2.素水泥浆一道 3.30厚m15预拌干硬性水泥砂浆结合层 4.20厚花岗岩板, 稀水泥浆擦缝	m2	62.98			
13	020106001002	石材楼梯面层:	1.部位: 楼梯 2.素水泥浆一道 3.30厚m15预拌干硬性水泥砂浆结合层 4.20厚花岗岩板 (剔防滑槽), 稀水泥浆擦缝	m2	141.72			
14	020102002002	块料楼地面	1.部位: 候梯厅间 2.素水泥浆一道 3.20厚m15预拌水泥砂浆找平层 4.20厚m15预拌干硬性水泥砂浆结合层 5.8~10厚防滑地面砖, 稀水泥浆擦缝	m2	91.41			
15	020101001007	水泥砂浆楼地面	1.部位: 二层~顶不要求贴块材的房间 2.20mm厚1: 2水泥砂浆地面	m2	15.41			
16	020507001004	墙面喷刷涂料	1.基层类型、喷刷部位: 外墙 2.涂料种类、刷喷要求: 2遍防水腻子, 封闭底漆一遍, 面漆2遍	m2	3220.13			
17	020507001005	墙面喷刷涂料	1.基层类型、喷刷部位: 楼梯间、候梯厅间 2.涂料种类、刷喷要求: 2遍腻子, 一遍底漆, 一遍面漆	m2	859.98			
18	020507001006	天棚喷刷涂料	1.基层类型、喷刷部位: 楼梯间、候梯厅间 2.涂料种类、刷喷要求: 2遍腻子, 一遍底漆, 一遍面漆	m2	422.41			
19	BB037	墙面耐碱纤维网格布	1.一层布	m2	10773.09			
20	020201001008	墙面一般抹灰	1.部位: 一层~顶除厨卫间外所有房间内墙 2.2厚配套专用界面砂浆批刮 3.7厚m5(1:1:6)预拌水泥砂浆 4.6厚m5(1:0.5:3)预拌水泥砂浆抹平	m2	7031.78			
21	020201001009	墙面一般抹灰	1.部位: 一层~顶贴临潮湿房间的内墙 2.10厚m15预拌聚合物防水砂浆防水层到顶	m2	160.73			
22	020201001010	墙面一般抹灰	1.部位: 厨卫间 2.2厚配套专用界面砂浆批刮 3.7厚m10(1:1:6)预拌水泥砂浆 4.6厚m5(1:0.5:2.5)预拌水泥砂浆抹平 5.10厚m15水泥砂浆	m2	658.97			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第22页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
23	BB038	天棚抹灰	1.基层类型、部位:所有房间天棚 2.板底打磨、返锈点处理、刮聚合物水泥砂浆	m2	4491.07			
24	020201001011	墙面一般抹灰	1.部位: 水泵房内墙面 2.配套基层处理 3.20厚掺外加剂、掺合料的防水砂浆, 分层铺抹压实 4.10厚m15预拌水泥砂浆抹面压光	m2	247.18			
25	020201001012	墙面一般抹灰	1.部位: 消防水池内墙面 2.专用界面剂一遍 3.9厚m15预拌水泥砂浆压实抹平 4.20厚m15预拌水泥砂浆抹面压光	m2	272.03			
26	020105002003	石材踢脚线:	1.8-10厚石材(花岗石板)面层, 稀水泥浆擦缝 2.4-5厚M10预拌水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 3.6厚M20预拌水泥砂浆 4.7厚M15预拌水泥砂浆 5.2厚配套专用界面剂砂浆批刮 6.加气混凝土砌块墙 7.部位: 楼梯间(直形)	m2	17.55			
27	020105002004	石材踢脚线:	1.8-10厚石材(花岗石板)面层, 稀水泥浆擦缝 2.4-5厚M10预拌水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 3.6厚M20预拌水泥砂浆 4.7厚M15预拌水泥砂浆 5.2厚配套专用界面剂砂浆批刮 6.加气混凝土砌块墙 7.部位: 楼梯间(异形)	m2	9.73			
28	020105003002	块料踢脚线	1.5-7厚面砖, 水泥浆擦缝或填缝剂填缝 2.3-4厚M10预拌水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 3.6厚M20预拌水泥砂浆 4.7厚M15预拌水泥砂浆 5.2厚配套专用界面剂砂浆批刮 6.加气混凝土砌块墙 7.部位: 其余房间(除水池水泵房、风机房、车库、厨房、储藏室、卫生间)	m2	14.36			
29	020201001013	墙面一般抹灰	1.部位: 外墙面 2.2厚配套专用界面砂浆批刮 3.25厚专用砂浆找平 4.5厚聚合物水泥防水砂浆(中间压入一层耐碱网格布)	m2	2835.16			
30	020102001004	石材楼面面层:	1.部位: 上人平屋面 2.素水泥浆一道 3.30厚m15预拌干硬性水泥砂浆结合层 4.25厚毛面花岗岩板, 水泥浆擦缝	m2	886.27			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第23页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
31	020101001008	水泥砂浆楼地面:	1.部位: 雨棚平屋面 2.最薄处30厚C20细石砼找坡层抹平 3.25厚m15水泥砂浆找坡抹平压光1m*1m分格, 密封胶嵌缝 4.面层做法要求:	m2	122.8			
32	020109003003	块料零星项目	1.部位: 楼梯斜板5cm宽面 2.素水泥浆一道 3.15厚1:2水泥砂浆 4.3~5厚面砖, 稀水泥浆扫缝	m2	4.59			
33	020109003004	块料零星项目:	1.部位: 拖布池 2.素水泥浆一道 3.15厚1:2水泥砂浆 4.3~5厚面砖, 稀水泥浆扫缝	m2	13.66			
港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼 (安装工程)								
安装工程								
强电系统								
1	030204018001	配电箱	1.类别:照明配电箱a-ALz1 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):明装 距地1.3m 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含基础槽钢 5.包含接线	台	1			
2	030204018002	配电箱	1.类别:照明配电箱b-ALz1 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):明装 距地1.3m 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含基础槽钢 5.包含接线	台	1			
3	030204018003	配电箱	1.类别:餐厅照明配电箱 a-AL-CT 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):明装, 距地1.3米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
4	030204018004	配电箱	1.类别:照明配电箱a-2AL1 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):明装, 距地1.3米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
5	030204018005	配电箱	1.类别:照明配电箱a-3AL1 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):明装, 距地1.3米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
6	030204018006	配电箱	1.类别:照明配电箱a-4/5AL1 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):明装, 距地1.3米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第24页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	030204018007	配电箱	1.类别:照明配电箱b-1AL1 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):明装, 距地1.3米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
8	030204018008	配电箱	1.类别:照明配电箱b-2AL1 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):明装, 距地1.3米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
9	030204018009	配电箱	1.类别:照明配电箱b-3AL1 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):明装, 距地1.3米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
10	030204018010	配电箱	1.类别:照明配电箱b-4/5AL1 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):明装, 距地1.3米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	2			
11	030204018011	配电箱	1.类别:照明配电箱 AH-SX 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):明装, 距地1.8米 3.半周长或回路数:450*300*160 4.包含接线	台	1			
12	030204018012	配电箱	1.类别:动力配电箱a-APE1 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):明装, 距地1.3米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
13	030204018013	配电箱	1.类别:动力配电箱a-APE2 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):明装, 距地1.3米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
14	030204018014	配电箱	1.类别:消防控制室配电箱 APE-XF 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):明装, 距地1.8米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
15	030204018015	配电箱	1.类别:电梯配电箱a-AP-DT 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):明装, 距地1.3米 3.半周长或回路数:750*800*250 4.包含接线	台	1			
16	030204018016	配电箱	1.类别:电梯配电箱 b-AP-DT 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):明装, 距地1.3米 3.半周长或回路数:750*800*250 4.包含接线	台	1			
17	030204018017	配电箱	1.类别:电梯配电箱 AP-ZW 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):明装, 距地1.5米 3.半周长或回路数:600*700*200 4.包含接线	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第25页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	030204018018	配电箱	1.类别:排烟风机配电箱 b-APE-PY 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装,距地1.3米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
19	030204018019	配电箱	1.类别:排风机配电箱 b-APE-FD 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装,距地1.5米 3.半周长或回路数:500*600*200 4.包含接线	台	1			
20	030204018020	配电箱	1.类别:发电机控制箱 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装,距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
21	030204018021	配电箱	1.类别:空气能配电箱 a-AP-TY 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装,距地0.3米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
22	030204031001	小电器	1.名称:单联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	54			
23	030204031002	小电器	1.名称:单联双控开关 2.型号、规格:250V 10A	个	120			
24	030204031003	小电器	1.名称:双联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	34			
25	030204031004	小电器	1.名称:三联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	95			
26	030204031005	小电器	1.名称:四联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	3			
27	030204031006	小电器	1.名称:单相二、三极暗装插座 2.型号、规格:250V 10A	个	499			
28	030204031007	小电器	1.名称:卫生间暗装五孔插座(带防水盒) 2.型号、规格:250V 10A	个	74			
29	030204031008	小电器	1.名称:电视单相二、三极暗装插座 2.型号、规格:250V 10A	个	51			
30	030204031009	小电器	1.名称:空调带开关三孔暗装插座 2.型号、规格:250V 16A	个	116			
31	030208001001	电力电缆	1.型号、规格:WDZN-YJY-3*95+2*50 2.敷设方式:管内敷设/桥架内敷设	m	7.8			
32	030208001002	电力电缆	1.型号、规格:WDZN-YJY-4*50+1*25 2.敷设方式:管内敷设/桥架内敷设	m	70.8			
33	030208001003	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJY-4*25+1*16 2.敷设方式:管内敷设/桥架内敷设	m	68.9			
34	030208001004	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJY5*10 2.敷设方式:管内敷设/桥架内敷设	m	48.58			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第26页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
35	030208001005	电力电缆	1.型号、规格:WDZN-YJY-4*25+1*16 2.敷设方式:桥架内敷设	m	75.34			
36	030208001006	电力电缆	1.型号、规格:WDZN-YJY-4*35+1*16 2.敷设方式:桥架内敷设	m	36.58			
37	030208001007	电力电缆	1.型号、规格:WDZN-YJY-5*16 2.敷设方式:管内敷设/桥架内敷设	m	220.5			
38	030208001008	电力电缆	1.型号、规格:WDZN-YJY-5*10 2.敷设方式:管内敷设/桥架内敷设	m	468.97			
39	030208001009	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJY-4*4 2.敷设方式:管内敷设/桥架内敷设	m	15.6			
40	030208001010	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJY-3*4 2.敷设方式:管内敷设/桥架内敷设	m	14.8			
41	030208003001	电缆保护管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC100 3.含人工挖填土方	m	20.25			
42	040903004001	电缆终端头制作	1.工艺形式:干包式 2.规格:截面16mm ² , 5芯	个	34			
43	040903004002	电缆终端头制作	1.工艺形式:干包式 2.规格:截面35mm ² , 5芯	个	26			
44	040903004003	电缆终端头制作	1.工艺形式:干包式 2.规格:截面120mm ² , 5芯	个	6			
45	030209002001	避雷装置	1.受雷体名称、材质、规格、安装部位及高度: $\phi 10$ 镀锌圆钢接闪带,明设. 2.引下线材质、规格及形式:利用结构柱内主筋 (两根 $\geq \phi 16$ 或四根 $\geq \phi 10$) 作为引下线. 3.接地极安装土质、材质、规格:利用桩基、承台及地基梁内的钢筋作为接地体, 要求所有地基梁内的二根主筋均应焊接成网格并与防雷引下线焊接。 4.接地母线材质、规格、敷设方式:执行图纸。 5.包含预留接地电阻测试盒 6.包含总等电位及局部等电位	项	1			
46	030212001001	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管):暗配	m	7047.79			
47	030212001002	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC32 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管):暗配	m	120.39			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第27页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
48	030212001003	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC40 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配	m	98.72			
49	030212001004	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配	m	17.65			
50	030212001005	电气配管	1.材质:JDG钢管 2.规格:φ20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配	m	201.75			
51	030212001006	电气配管	1.材质:JDG钢管 2.规格:φ40 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配	m	9.4			
52	030212001007	电气配管	1.材质:JDG钢管 2.规格:φ50 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配	m	12.6			
53	030212001008	电气配管	1.材质:金属软管 2.规格:φ20 3.配置形式:明配	m	20			
54	030208004001	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:防火槽式 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地:符合规范要求	m	452.1			
55	030208004002	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:防火槽式 3.型号、规格:300*150 4.桥架防火封堵、接地:符合规范要求	m	10.75			
56	030208004003	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式封闭 3.型号、规格:300*150 4.桥架防火封堵、接地:符合规范要求	m	34.5			
57	030212003001	电气配线	1.种类(导线、母线):照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5	m	1002.5			
58	030212003002	电气配线	1.种类(导线、母线):照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:FS-WDZ-BYJ-2.5	m	59.78			
59	030212003003	电气配线	1.种类(导线、母线):照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4	m	13059.4			
60	030212003004	电气配线	1.种类(导线、母线):动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-6	m	378.69			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第28页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
61	030212003005	电气配线	1.种类 (导线、母线) :动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-10	m	54.89			
62	030212003006	电气配线	1.种类 (导线、母线) :动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-10	m	42.69			
63	030212003007	电气配线	1.种类 (导线、母线) :照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5	m	1853.9			
64	030212003008	电气配线	1.种类 (导线、母线) :动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4	m	5617.32			
65	030212003009	电气配线	1.种类 (导线、母线) :动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-6	m	2616.7			
66	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:座灯口 (含灯泡)	套	618			
67	CB001	接线盒	1.名称:灯头接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86 4.安装形式:暗装	项	618			
68	CB002	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:PVC 3.规格:86 4.安装形式:暗装	项	1046			
69	030208005001	桥架吊支架制作安装	1.材质:型钢	t	1.2746			
给排水								
70	030801005001	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) :室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR 4. 规格:De20 5. 连接方式:熔接 6.包含套管	m	13.21			
71	030801005002	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) :室内垫层 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR 4. 规格:De20 5. 连接方式:熔接	m	309.75			
72	030801005003	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) :室内暗敷 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR 4. 规格:De20 5. 连接方式:熔接 6. 包含剔槽抹灰部分	m	183.7			
73	030801005004	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) :室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR 4. 规格:De25 5. 连接方式:熔接 6. 包含套管	m	10.8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第29页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
74	030801005005	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内垫层 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR 4. 规格:De25 5. 连接方式:熔接	m	105.39			
75	030801005006	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内暗敷 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR 4. 规格:De25 5. 连接方式:熔接 6. 包含剔槽抹灰部分	m	196.25			
76	030801005007	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR 4. 规格:De40 5. 连接方式:熔接 6. 包含套管	m	36.1			
77	030801005008	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR 4. 规格:De50 5. 连接方式:熔接 6. 包含套管	m	87.2			
78	030801005009	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR 4. 规格:De63 5. 连接方式:熔接 6. 包含套管	m	75.31			
79	030801005010	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内 2. 输送介质:热水 3. 材质:PPR 4. 规格:De75 5. 连接方式:熔接 6. 包含套管	m	71.44			
80	030801005011	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内 2. 输送介质:热水 3. 材质:PPR 4. 规格:De50 5. 连接方式:熔接 6. 包含套管	m	110.5			
81	030801005012	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内 2. 输送介质:热水 3. 材质:PPR 4. 规格:De40 5. 连接方式:熔接 6. 包含套管	m	200.15			
82	030801005013	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内 2. 输送介质:热水 3. 材质:PPR 4. 规格:De20 5. 连接方式:熔接 6. 包含套管	m	59.4			
83	030801005014	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内垫层 2. 输送介质:热水 3. 材质:PPR 4. 规格:De20 5. 连接方式:熔接	m	415.14			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第30页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
84	030801005015	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内暗敷 2. 输送介质:热水 3. 材质:PPR 4. 规格:De20 5. 连接方式:热熔 6. 包含剔槽抹灰部分	m	183.75			
85	030801004001	铸铁管	1.安装部位:屋顶 2.介质:通气 3.材质、规格:机制排水铸铁管, DN75 4. 接口型式:橡胶圈密封法兰接口 5. 包含套管	m	10			
86	030801004002	铸铁管	1.安装部位:屋顶 2.介质:通气 3.材质、规格:机制排水铸铁管, DN100 4. 接口型式:橡胶圈密封法兰接口 5. 包含套管	m	19			
87	030801005016	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内 2. 输送介质:污、废水 3. 材质:螺旋消音管 4. 规格:De110 5. 连接方式:粘接	m	401.81			
88	030801005017	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内 2. 输送介质:污、废水 3. 材质:UPVC排水管 4. 规格:De50 5. 连接方式:粘接	m	349.87			
89	030801005018	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内 2. 输送介质:污、废水 3. 材质:UPVC排水管 4. 规格:De75 5. 连接方式:粘接	m	12.9			
90	030801005019	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内 2. 输送介质:污、废水 3. 材质:UPVC排水管 4. 规格:De110 5. 连接方式:粘接	m	326.98			
91	030801004003	柔性抗震铸铁管	1. 安装部位 (室内、外) : 室内 2. 输送介质:污水 3. 规格:DN100 4. 接口型式:橡胶圈密封法兰接口 5. 包含套管	m	55.35			
92	030801004004	柔性抗震铸铁管	1. 安装部位 (室内、外) : 室内 2. 输送介质:污水 3. 规格:DN150 4. 接口型式:橡胶圈密封法兰接口 5. 包含套管	m	15.37			
93	030803001001	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN20	个	54			
94	030803001002	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN32	个	34			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第31页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
95	030803001003	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN40	个	34			
96	030803001004	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN65	个	1			
97	030803001005	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	10			
98	030803001006	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN25	个	27			
99	030803001007	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN32	个	4			
100	030803001008	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN40	个	2			
101	030803001009	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN50	个	1			
102	030803001010	螺纹阀门	1.类型:减压阀 2.型号、规格: DN25	个	27			
103	030803001011	螺纹阀门	1.类型:减压阀 2.型号、规格: DN20	个	10			
104	030803005001	自动排气阀	1.型号、规格:DN15	个	14			
105	030803001012	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN15	个	14			
106	CB003	排水塑料管阻火圈安装	1.规格: DN100 2.符合设计及规范要求	个	74			
107	030804017001	地漏	1.材质:UPVC地漏 2.规格:DN50	个	257			
108	030804018001	地面扫除口	1.材质:UPVC 2.规格:DN50	个	5			
109	030804017002	地漏	1.材质:网框式铸铁地漏 2.型号、规格:DN100	个	2			
110	CB004	刚性防水套管制作安装	1.规格: DN50 2.符合设计及规范要求	个	5			
111	CB005	刚性防水套管制作安装	1.规格: DN100 2.符合设计及规范要求	个	8			
112	CB006	刚性防水套管制作安装	1.规格: DN150 2.符合设计及规范要求	个	9			
雨水系统								
113	030801005020	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:高密度聚乙烯 (HDPE) 管, DN100 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验、通球试验	m	553.4			
114	030801005021	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:高密度聚乙烯 (HDPE) 管, DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验、通球试验	m	30			
115	030804017003	地漏	1.材质:UPVC地漏 2.规格:DN50	个	26			
116	030804017004	铸铁雨水斗	1.型号、规格:87型, DN100 2.安装方式:屋顶	个	26			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第32页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
117	030801004005	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:机制排水铸铁管, DN150 4.接口型式:橡胶圈密封法兰接口	m	215			
118	030801004006	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:机制排水铸铁管, DN200 4.接口型式:橡胶圈密封法兰接口	m	84.5			
119	CB007	刚性防水套管制作安装	1.规格: DN150 2.符合设计及规范要求	个	5			
120	CB008	刚性防水套管制作安装	1.规格: DN200 2.符合设计及规范要求	个	2			
弱电系统								
121	031103008001	吊装式桥架	1.材质: 钢制 2.类型: 槽式 3.型号、规格: 200*100 4.支吊架制作安装及防腐 5.桥架防火封堵、接地符合规范要求	m	63.74			
122	031103010001	垂直桥架	1.材质: 钢制 2.类型: 梯式 3.型号、规格: 200*100 4.支吊架制作安装及防腐 5.桥架防火封堵、接地符合规范要求	m	55.2			
123	031103008002	吊装式桥架	1.材质: 钢制 2.类型: 槽式 3.型号、规格: 150*75 4.支吊架制作安装及防腐 5.桥架防火封堵、接地符合规范要求	m	349.28			
124	030212001009	电气配管	1.材质: 钢管 2.规格: SC100 3.配置形式及部位: 综合	m	9.3			
125	031103002001	硬质PVC管	1.材质: 刚性阻燃管 2.规格: PVC20 3.配管形式及部位: 砖、砼结构暗配 4.包含接线盒安装	m	1991.25			
126	030204018022	配电箱	1.类别: 楼层弱电过线箱 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱): 暗装 3.半周长或回路数: 400*400*120 4.详见图纸	台	9			
127	030204018023	配电箱	1.类别: 综合布线配线架 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱): 暗装 3.半周长或回路数: 400*400*120 4.详见图纸	台	9			
128	030204018024	配电箱	1.类别: 分支分配器箱 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱): 暗装 3.半周长或回路数: 400*400*120 4.详见图纸	台	5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第33页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
129	031103038001	电话出线口	1.型号、规格: 电话插座 2.安装形式:暗装	个	51			
130	031205010001	分配网络设备	1.名称:电视插座 2.安装形式:暗装	个	6			
131	031103023001	单口非屏蔽八位模块式信息插座	1.型号、规格: 信息插座 2.安装形式:暗装	个	63			
132	031103025001	双口非屏蔽八位模块式信息插座	1.型号、规格: (双口) 信息插座 2.安装形式:暗装	个	152			
133	031103017001	4对对绞电缆	1.型号、规格: 六类非屏蔽双绞线 2.敷设方式: 穿管或沿桥架敷设	m	4171.29			
134	031103017002	4对对绞电缆	1.型号、规格: 五类非屏蔽双绞线 2.敷设方式: 穿管或沿桥架敷设	m	1621.89			
135	031103017003	电视线	1.规格:SYWV-75-5 2.敷设环境:穿管或桥架	m	150.55			
送排风系统								
136	030901002001	通风机	1.名称:送风机GXF4-A 2.规格型号:G=2898m3/h N=0.37kw n=1450rpm P=210Pa 3.风机支架、减震装置等安装 4.软管接口安装 5.含控制箱	台	1			
137	030901002002	通风机	1.名称:排风机GXF4-A 2.规格型号:G=2898m3/h N=0.37kw n=1450rpm P=210Pa 3.风机支架、减震装置等安装 4.软管接口安装 5.含控制箱	台	1			
138	030901002003	通风机	1.名称:排风机GXF6-A 2.规格型号:G=10000m3/h N=2.2kw n=1450rpm P=472Pa 3.风机支架、减震装置等安装 4.软管接口安装 5.含控制箱	台	1			
139	030901002004	通风机	1.名称:排风机GXF8-A 2.规格型号:G=15000m3/h N=3kw n=960rpm P=400Pa 3.风机支架、减震装置等安装 4.软管接口安装 5.含控制箱	台	1			
140	030901002005	通风机	1.名称:排风机GFW-8B 2.规格型号:G=13000m3/h N=3kw n=960rpm P=400Pa 3.风机支架、减震装置等安装 4.软管接口安装 5.含控制箱	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第34页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
141	030901002006	通风机	1.名称:消防高温排烟风机 GYF-N10-I 2.规格型号:G=42360m3/h N=11kw n=1450rpm P=660Pa 3.风机支架、减震装置等安装 4.软管接口安装 5.含控制箱	台	1			
142	030901002007	通风机	1.名称:卫生间吸顶式通风机PF-400 2.规格型号:G=400m3/h N=0.55kw 3.自带止回阀	台	10			
143	030901002008	通风机	1.名称:卫生间吸顶式通风机PF-200 2.规格型号:G=200m3/h N=0.32kw 3.自带止回阀	台	55			
144	030206009001	微型电机、电加热器	1.名称:微型电机检查接线 2.容量:75W以下	台	67			
145	030206006001	低压交流异步电动机	1.类型(大、中、小型): 小型 2.容量(仅适用于小型电机):3KW以下	台	3			
146	030206006002	低压交流异步电动机	1.类型(大、中、小型): 中型 2.容量(仅适用于小型电机):13KW以下	台	1			
147	030902001001	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:δ 0.6 4.接口形式:共板法兰	m2	0.13			
148	030902001002	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:δ 0.75 4.接口形式:共板法兰	m2	19.52			
149	030902001003	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:δ 1.0 4.接口形式:角钢法兰	m2	10.38			
150	030902001004	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:δ 1.5 4.接口形式:角钢法兰	m2	34.37			
151	030902001005	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:δ 1.2 4.接口形式:共板法兰	m2	0.64			
152	030902001006	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:圆形 3.板材厚度:δ 0.5 4.接口形式:角钢法兰	m2	54.33			
153	030903001001	碳钢调节阀制作安装	1.名称:70℃防火调节阀 2.型号或规格:1600*400	个	2			
154	030903001002	碳钢调节阀制作安装	1.名称:280℃防火调节阀 2.型号或规格:800*320	个	1			
155	030903001003	碳钢调节阀制作安装	1.名称:280℃防火调节阀 2.型号或规格:1000*320	个	1			
156	030903011001	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1.类型:单层百叶风口 2.规格:1200*800	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第35页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
157	030903011002	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1. 类型:单层百叶风口 2. 规格:400*300	个	2			
158	030903011003	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1. 类型:防雨百叶风口 2. 规格:800*400	个	2			
159	030903011004	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1. 类型:防雨百叶风口 2. 规格:1600*1400	个	1			
160	030903011005	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1. 类型:防雨百叶风口 2. 规格:1600*600	个	1			
161	030904001001	通风工程检测、调试		系统	1			
162	CB009	风管保温:	1.50mm厚离心玻璃丝棉带铝箔 2.符合设计及规范要求	m3	3.5			
163	CB010	管道保护层	1.保护形式:缠玻璃丝布两道	m2	60			
164	CB011	挡烟垂壁	1.形式:距地2m 2.材质:无机布固定挡烟垂壁	m	38.01			
165	CB012	管道刷油	1.刷油形式:刷防火涂料两遍	m2	30			
采暖								
166	030801002001	钢管	1.安装部位(室内、外):地沟内 2.输送介质:供回水 3.材质或种类:无缝钢管(带保温) 4.规格:φ 108*4.0 5.连接方式:焊接 6.包括弯头、支架等	m	9.79			
167	030801001001	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:供回水 3.规格:DN80 4.连接方式:螺纹连接	m	169.96			
168	030801001002	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:供回水 3.规格:DN65 4.连接方式:螺纹连接	m	41.5			
169	030801001003	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:供回水 3.规格:DN50 4.连接方式:螺纹连接	m	31.34			
170	030801001004	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:供回水 3.规格:DN40 4.连接方式:螺纹连接	m	30.31			
171	030801001005	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:供回水 3.规格:DN32 4.连接方式:螺纹连接	m	133.81			
172	030801001006	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:供回水 3.规格:DN25 4.连接方式:螺纹连接	m	520.75			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第36页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
173	030801001007	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:供回水 3.规格:DN20 4.连接方式: 螺纹连接	m	7.42			
174	030801005022	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内 2. 输送介质:热水 3. 材质:PE-X管 4. 规格:De25 5. 连接方式:熔接	m	215.94			
175	030805001001	铸铁散热器	1.安装方式 (组成或成组安装) : 2.型号、规格:8片	片	10			
176	030805001002	铸铁散热器	1.安装方式 (组成或成组安装) : 2.型号、规格:10片	片	4			
177	030805001003	铸铁散热器	1.安装方式 (组成或成组安装) : 2.型号、规格:15片	片	10			
178	030805001004	铸铁散热器	1.安装方式 (组成或成组安装) : 2.型号、规格:20片	片	18			
179	030803001013	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN15	个	30			
180	030803001014	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN25	个	82			
181	030803001015	螺纹阀门	1.类型:恒温控制阀 2.型号、规格:DN25	个	41			
182	030803001016	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	52			
183	030803001017	螺纹阀门	1.类型:恒温控制阀 2.型号、规格:DN20	个	24			
184	030803003001	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.型号、规格:DN80	个	10			
185	030803003002	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.型号、规格:DN50	个	4			
186	030803003003	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.型号、规格:DN40	个	14			
187	030803003004	焊接法兰阀门	1.类型:平衡阀 2.型号、规格:DN80	个	2			
188	030803003005	焊接法兰阀门	1.类型:Y型水过滤器 2.型号、规格:DN80 3.网孔:3mm	个	2			
189	030803003006	焊接法兰阀门	1.类型:Y型水过滤器 2.型号、规格:DN80 3.网孔:60目	个	4			
190	030803001018	螺纹阀门	1.类型:泄水管球阀 2.型号、规格:DN20	个	4			
191	031001001001	温度仪表	1.名称:温度计 2.类型: WNG-11 0~150° C	支	4			
192	031203001001	远传基表	1.名称:超声波热量表 GRL-H型 2.类别:DN80 公称流量:10m3/h 3.包括按热量表配套的温度传感器、专用套管等	个	2			
193	031001002001	压力仪表	1.名称: 弹簧压力表 0~1MPa Y-100 1.5级 (含表弯、旋塞阀等附件)	台	8			
194	030803005002	自动排气阀	1.型号、规格:DN15	个	30			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第37页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
195	030803005003	自动排气阀	1.型号、规格:DN20	个	4			
196	030803001019	螺纹阀门	1.类型:手动放风阀 2.型号、规格:DN10	个	42			
197	CB013	地暖	1.50厚C15豆石混凝土(上下配 ϕ 3双向@50钢丝网片,中间敷散热管),表面打磨或喷砂处理 2.含分集水器及阀门; 3.详细作法见图纸。	m ²	3406.38			
198	CB014	管道保温	1.名称:保温材料为离心玻璃棉 2.厚度:采暖管径 \leq DN40用30mm, DN50-DN100用40mm厚 3.部位:管道井及穿越不供暖区域的供暖干管	m ³	8.39			
199	CB015	一般钢套管	1.规格: DN80 2.符合设计及规范要求	个	6			
200	CB016	一般钢套管	1.规格: DN70 2.符合设计及规范要求	个	2			
201	CB017	一般钢套管	1.规格: DN50 2.符合设计及规范要求	个	10			
202	CB018	一般钢套管	1.规格: DN40 2.符合设计及规范要求	个	16			
203	CB019	一般钢套管	1.规格: DN32 2.符合设计及规范要求	个	18			
204	CB020	一般钢套管	1.规格: DN20 2.符合设计及规范要求	个	2			
205	CB021	一般钢套管	1.规格: DN25 2.符合设计及规范要求	个	2			
消防工程								
206	030701003001	消火栓镀锌钢管	1. 安装部位(室内外):室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格:DN15 4. 连接方式:丝接	m	1.6			
207	030701003002	消火栓镀锌钢管	1. 安装部位(室内外):室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接方式:卡箍	m	22.44			
208	030701003003	消火栓镀锌钢管	1. 安装部位(室内外):室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接方式:卡箍连接	m	432.44			
209	030701018001	消火栓	1.安装部位:室内 2.型号、规格:室内减压稳压消火栓,采用SG24D65Z-J(单栓),DN65麻质衬胶水龙带25m长一条, ϕ 19直流水枪一支,内置3kg磷酸铵盐灭火器两具,详见图纸	套	38			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第38页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
210	030701018002	消火栓	1.安装部位:室内 2.型号、规格:试验消火栓 DN65, DN65麻质衬胶水龙 带25m长一条, φ19直流水 枪一支 3.包含箱内阀门及压力表 4.试验消火栓安装详见国标 04S204-16	套	1			
211	030701005001	螺纹阀门	1.名称: 自动排气阀 2.型号、规格: DN15	个	1			
212	030701005002	螺纹阀门	1.型号规格: 铜球阀 DN15 2.连接方式: 螺纹连接	个	1			
213	030701007001	法兰阀门	1.型号、规格: 法兰蝶阀 DN65 2.材质: 铸钢 3.连接方式: 沟槽法兰连接	个	1			
214	030701007002	法兰阀门	1.型号、规格: 法兰蝶阀 DN100 2.材质: 铸钢 3.连接方式: 沟槽法兰连接	个	42			
215	CB022	管道刷油	1.安装部位(室内、外): 室 内消火栓管道 2.名称: 红色调合漆两道	m ²	157.95			
216	CB023	一般钢套管	1.规格: DN65 2.符合设计及规范要求	个	1			
217	CB024	一般钢套管	1.规格: DN100 2.符合设计及规范要求	个	43			
218	CB025	管道保温:	1.50mm厚B1级橡塑保温	m ³	0.76			
219	030701010001	消防水箱制作安 装	1.材质: 组合式不锈钢板 2.类型: 矩形 3.规格: 4800*3900*2500 4.含水箱内配件、防止旋流 器等安装 5.含水箱保温	台	1			
220	CB026	自洁消毒器	1.型号: WTS-2A, 功率 260W, 220V交流电源, 50Hz	套	1			
221	030701007003	法兰阀门	1.型号、规格: 法兰闸阀 DN100 2.材质: 铸钢 3.连接方式: 沟槽法兰连接 4.安装部位: 水箱间	个	2			
222	030701007004	法兰阀门	1.型号、规格: 法兰止回阀 DN100 2.材质: 铸钢 3.连接方式: 沟槽法兰连接 4.安装部位: 水箱间	个	1			
223	031001002002	压力仪表	1.名称: 压力开关 DN150	台	1			
224	031001005001	显示仪表	1.类型: 水位显示仪 2.功能: 水池液位显示	台	1			
225	030701006001	螺纹法兰阀门	1.型号: Y型过滤器 2.规格: DN40 3.安装部位: 水箱间	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第39页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
226	030701006002	螺纹法兰阀门	1.型号:可曲挠橡胶软接头 2.规格:DN40 3.安装部位:水箱间	个	2			
227	030701006003	螺纹法兰阀门	1.型号:蝶阀 2.规格:DN40 3.安装部位:水箱间	个	2			
228	030701006004	螺纹法兰阀门	1.型号:安全阀 2.规格:DN40 3.安装部位:水箱间	个	2			
229	030208004004	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:防火槽式 3.型号、规格:150*75 4.桥架防火封堵、接地:符合规范要求 5.包含支吊架制安	m	87.14			
230	030208004005	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:防火梯式 3.型号、规格:150*75 4.桥架防火封堵、接地:符合规范要求	m	33.6			
231	030212001010	电气配管	1.材质:JDG钢管 2.规格:φ15 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配	m	39.5			
232	030212001011	电气配管	1.材质:JDG钢管 2.规格:φ20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配 4.包含声光报警、消防电话接线盒、过线盒安装	m	4305.24			
233	030212001012	电气配管	1.材质:JDG钢管 2.规格:φ25 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配	m	69.5			
234	030212001013	电气配管	1.材质:JDG钢管 2.规格:φ25 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):明配	m	124.4			
235	030212001014	电气配管	1.材质:JDG钢管 2.规格:φ32 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配	m	39.5			
236	030212001015	电气配管	1.材质:电镀锌钢管 2.规格:SC100 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配	m	15.9			
237	CB027	墙体剔槽及恢复 φ20以内		m	645.9			
238	CB028	墙体剔槽及恢复 φ32以内		m	27.6			
239	030208002001	控制电缆	1.名称:控制线 2.型号、规格:NH-KVV-2*1.5 3.敷设方式:穿管敷设	m	89.5			
240	030208002002	控制电缆	1.名称:控制线 2.型号、规格:NH-KVV-3*1.5 3.敷设方式:穿管敷设	m	34.9			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第40页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
241	030208002003	控制电缆	1.名称: 控制线 2.型号、规格: NH-KVV-6*1.5 3.敷设方式: 穿管敷设	m	69.5			
242	030208002004	控制电缆	1.名称: 控制线 2.型号、规格: NH-KVV-6*1.5 3.敷设方式: 桥架内敷设	m	98.6			
243	030208002005	控制电缆	1.名称: 控制线 2.型号、规格: NH-KVV-7*1.5 3.敷设方式: 穿管敷设	m	39.5			
244	030212003010	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 报警信号线、穿管敷设 2.型号、规格: NH-RVS2*1.5 3.种类 (导线、母线): 双绞线	m	1924.8			
245	030212003011	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 报警信号线、桥架内敷设 2.型号、规格: NH-RVS2*1.5 3.种类 (导线、母线): 双绞线	m	98.6			
246	030212003012	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 广播线、穿管敷设 2.型号、规格: NH-RVVP2*1.0 3.种类 (导线、母线): 双绞线	m	890.5			
247	030212003013	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 广播线、桥架内敷设 2.型号、规格: NH-RVS2*2.5 3.种类 (导线、母线): 双绞线	m	98.6			
248	030212003014	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 火警电话线、穿管敷设 2.型号、规格: NH-RVVP-2*1.0 3.种类 (导线、母线): 双绞线	m	1325.6			
249	030212003015	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 火警电话线、桥架内敷设 2.型号、规格: NH-RVVP-2*1.5 3.种类 (导线、母线): 双绞线	m	98.6			
250	030212003016	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 电源线、穿管敷设 2.型号、规格: WDZN-BYJ2.5mm ² 3.种类 (导线、母线): 导线	m	1837.46			
251	030212003017	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 电源线、桥架内敷设 2.型号、规格: WDZN-BYJ4mm ² 3.种类 (导线、母线): 导线	m	98.6			
252	030705001001	点型探测器	1.名称: 感烟探测器 2.安装方式及高度: 吸顶明装	只	230			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第41页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
253	030705001002	点型探测器	1.名称:感温探测器 2.安装方式及高度: 吸顶明装	只	18			
254	030705003001	按钮	1.名称: 消火栓报警按钮 2.安装方式及高度: 消防箱内明装、距地1.5米	只	39			
255	030705003002	按钮	1.名称: 带电话插孔手动报警按钮 2.安装方式及高度: 挂墙明装、距地1.5米	只	35			
256	030705009001	报警装置	1.名称: 火灾声光报警器(编址型) 2.安装方式及高度: 挂墙明装、距地2.5米	台	35			
257	031206001001	扩声系统设备	1.名称:消防应急广播 2.安装方式及高度: 吸顶明装	台	45			
258	030705009002	报警装置	1.名称: 消防电话分机 2.安装方式及高度: 挂墙明装、距地1.5米	台	7			
259	030705004001	模块 (接口)	1.名称: 输出模块	只	35			
260	030705004002	模块 (接口)	1.名称: 输入模块	只	3			
261	030705004003	模块 (接口)	1.名称: 防火门监控模块	只	9			
262	030705004004	模块 (接口)	1.名称: 电话模块	只	10			
263	030705004005	模块 (接口)	1.名称: 广播模块	只	10			
264	030705004006	模块 (接口)	1.名称: 输入输出模块	只	22			
265	030705004007	模块 (接口)	1.名称: 多线控制模块	只	1			
266	031103015001	接线箱	1.名称: 模块箱 2.尺寸: 300*400*200	个	4			
267	031103015002	接线箱	1.名称: 模块箱 2.尺寸: 400*600*200	个	2			
268	030705008001	重复显示器	1.名称: 火灾显示盘 2.安装方式及高度: 挂墙明装、距地1.5米	台	10			
269	030705004008	模块 (接口)	1.名称: 短路隔离器	只	22			
270	031103015003	接线箱	1.名称:消防端子箱	个	10			
271	030705007001	报警联动一体机	1.安装方式:落地 2.控制点数:2000点以上 3.包括火灾报警控制器、消防联动控制器、图形显示装置、消防专用电话总机、应急广播控制装置、琴台控制柜。	套	1			
272	030706001001	自动报警系统装置调试	1.点数:500点以内	系统	1			
273	030706003001	防火控制系统装置调试	1.类型:排烟阀、防火阀调试(含检查接线)	处	6			
274	030212001016	电气配管	1.材质 :JDG钢管 2.规格: ϕ 20 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管):暗配 4.含接线盒	m	53.2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第42页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
275	030212001017	电气配管	1.材质 :JDG钢管 2.规格: $\phi 25$ 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管):暗配 4.含接线盒	m	20			
276	030212003018	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 电源线、穿管或桥架敷设 2.型号、规格: WDZN-BYJ-2.5 3.种类 (导线、母线): 导线	m	176.8			
277	030212003019	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 信号线、穿管或桥架敷设 2.型号、规格: WDZN-RYJS-2*1.5 3.种类 (导线、母线): 双绞线	m	44.2			
278	030212003020	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 信号线、穿管敷设 2.型号、规格: WDZN-RYJS-2*1.0 3.种类 (导线、母线): 双绞线	m	9			
279	030705005001	报警控制器	1.名称:防火门监控主机 2.安装方式: 按设计及规范要求 3.控制点数: 按设计及规范要求	台	1			
280	030212001018	电气配管	1.材质 :JDG钢管 2.规格: $\phi 20$ 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管):暗配	m	53.6			
281	CB029	墙体剔槽及恢复 $\phi 32$ 以内		m	53.6			
282	030212003021	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 信号线、穿管或桥架敷设 2.型号、规格: ZR-RVSP2*1.0 3.种类 (导线、母线): 屏蔽双绞线	m	106.8			
283	030705005002	消防设备漏电报警主机	1.规格、线制:详见图纸 2.控制回路:按设计及规范要求 3.安装方式:壁装	台	1			
284	030706001002	自动报警系统装置调试	1.名称: 电气火灾监控系统 2.点数: 详见图纸	系统	1			
285	030212001019	电气配管	1.材质 :JDG钢管 2.规格: $\phi 25$ 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管):暗配	m	10.6			
286	CB030	墙体剔槽及恢复 $\phi 32$ 以内		m	10.6			
287	030212003022	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 信号线、穿管或桥架敷设 2.型号、规格: WDZN-RYJS-2*1.5 3.种类 (导线、母线): 双绞线	m	96.8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第43页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
288	030212003023	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:电源线、穿管或桥架敷设 2.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 3.种类(导线、母线):导线	m	193.6			
289	030705005003	报警控制器	1.名称:消防设备电源状态监控主机 2.安装方式:按设计及规范要求 3.控制点数:按设计及规范要求	台	1			
290	030706001003	自动报警系统装置调试	1.名称:消防电源监控系统 2.点数:详见图纸	系统	1			
291	030212001020	电气配管	1.材质:JDG钢管 2.规格: $\phi 20$ 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配	m	30.3			
292	030212003024	电气配线	1.种类(导线、母线):通讯线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:NH-RVS-2*2.5	m	1610.04			
293	030212003025	电气配线	1.种类(导线、母线):通讯总线 2.导线用途、配线形式、部位:管内穿线 2.型号、规格:NH-RVSP-2*1.5mm ²	m	30.3			
294	030212003026	电气配线	1.种类(导线、母线):通讯总线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-10mm ²	m	20.2			
295	030212001021	电气配管	1.材质:钢管 2.规格:SC20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配 4.包含接线盒安装	m	1610.04			
296	030212001022	电气配管	1.材质:钢管 2.规格:SC40 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配 4.包含接线盒安装	m	20.2			
297	CB031	墙体剔槽及恢复 $\phi 20$ 以内		m	429.3			
298	CB032	墙体剔槽及恢复 $\phi 40$ 以内		m	20.2			
299	030204018025	配电箱	1.类别:应急配电箱 a-1ALE1 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装,距地1.3米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
300	030204018026	配电箱	1.类别:应急配电箱 b-2ALE1 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装,距地1.3米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第44页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
301	030204018027	配电箱	1.类别:消防应急灯具专用 应急电源 (A型) 2.安装方式 (仅适用于成套 配电箱):壁装或嵌墙 3.半周长或回路数:0.75KW 4.包含接线	台	2			
302	030204018028	配电箱	1.类别:消防应急灯具专用 应急电源 (A型) 2.安装方式 (仅适用于成套 配电箱):壁装或嵌墙 3.半周长或回路数:1.0KW 4.包含接线	台	2			
303	030213004001	荧光灯	1.形式 (组装、成套):应 急单管荧光灯 (带蓄电 池, T≥180min) 2.型号、规格:1*16W 3.安装形式:距地2.5米壁装	套	2			
304	030213004002	荧光灯	1.形式 (组装、成套):应 急双管荧光灯 (带蓄电 池, T≥180min) 2.型号、规格:2*16W 3.安装形式:吸顶	套	8			
305	030213001002	普通吸顶灯及其 他灯具	1.名称:消防应急照明灯 2.型号、规格:2*3W 3.安装形式:壁装, 距地 2.5m	套	6			
306	030213001003	普通吸顶灯及其 他灯具	1.名称:集中控制型消防应 急照明灯 2.型号、规格:10W 3.安装形式:吸顶	套	92			
307	030213003001	装饰灯	1.名称:集中控制型安全出 口标志灯 2.型号、规格:1W 3.安装形式及高度:门上壁 装	套	38			
308	030213003002	装饰灯	1.名称:集中控制型楼层指 示标志灯 2.型号、规格:1W 3.安装形式及高度:壁装, 距地2.5m	套	19			
309	030213003003	装饰灯	1.名称:集中控制型消防应 急标志灯 (单面单向) 2.型号、规格:1W 3.安装形式及高度:距地0.5 米壁装	套	75			
310	030213003004	装饰灯	1.名称:集中控制型消防应 急标志灯 (双面双向) 2.型号、规格:1W 3.安装形式及高度:距地0.5 米壁装	套	18			
311	030109001001	离心式泵	1.名称:室内消火栓泵 XBD8/20 2.质量或型号:Qb=20L/s, H=75m,N=30kW 3.输送介质:水	台	2			
312	030109001002	离心式泵	1.名称:室外消火栓泵 XBD3/25 2.质量或型号:Qb=25L/s, H=30m,N=11kW 3.输送介质:水	台	2			
313	030109001003	离心式泵	1.名称:潜污泵 65JYW37-13-1400-3 2.质量或型号:Q=37m3/h, H=13m,N=3.0KW 3.输送介质:压力排水 4.配套压力表、控制箱安装	台	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第45页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
314	030206006003	低压交流异步电动机	1.类型(大、中、小型): 中型 2.容量(仅适用于小型电机):30KW	台	2			
315	030206006004	低压交流异步电动机	1.类型(大、中、小型): 中型 2.容量(仅适用于小型电机):11KW	台	2			
316	030206006005	低压交流异步电动机	1.类型(大、中、小型): 小型 2.容量(仅适用于小型电机):4KW	台	6			
317	031001002003	压力仪表	1.名称:压力表 2.含压力表弯、旋塞	台	10			
318	030601004001	低压碳钢管	1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:DN65 3. 连接方式:沟槽连接 4. 管道液压试验	m	27.3			
319	030601004002	低压碳钢管	1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:DN80 3. 连接方式:沟槽连接 4. 管道液压试验	m	4.4			
320	030601004003	低压碳钢管	1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:DN100 3. 连接方式:沟槽连接 4. 管道液压试验	m	10.1			
321	030601004004	低压碳钢管	1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:DN150 3. 连接方式:沟槽连接 4. 管道液压试验	m	34.2			
322	030601004005	低压碳钢管	1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:DN200 3. 连接方式:沟槽连接 4. 管道液压试验	m	46.7			
323	030601015001	低压塑料管	1. 材质:PPR 2. 规格:DN100 3. 连接方式:熔接	m	23.9			
324	030604001001	低压碳钢管件	1. 种类、材质:卡箍弯头 2. 规格:DN65 3. 连接方式:卡箍连接	个	6			
325	030604001002	低压碳钢管件	1. 种类、材质:三通 2. 规格:DN65 3. 连接方式:卡箍连接	个	3			
326	030604001003	低压碳钢管件	1. 种类、材质:卡箍弯头 2. 规格:DN80 3. 连接方式:卡箍连接	个	2			
327	030604001004	低压碳钢管件	1. 种类、材质:卡箍三通 2. 规格:DN80*65 3. 连接方式:卡箍连接	个	1			
328	030604001005	低压碳钢管件	1. 种类、材质:卡箍弯头 2. 规格:DN100 3. 连接方式:卡箍连接	个	3			
329	030604001006	低压碳钢管件	1. 种类、材质:卡箍弯头 2. 规格:DN150 3. 连接方式:卡箍连接	个	3			
330	030604001007	低压碳钢管件	1. 种类、材质:卡箍三通 2. 规格:DN150 3. 连接方式:卡箍连接	个	3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第46页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
331	030604001008	低压碳钢管件	1. 种类、材质:卡箍三通 2. 规格:DN150*65 3. 连接方式:卡箍连接	个	2			
332	030604001009	低压碳钢管件	1. 种类、材质:大小头 2. 规格:DN150*65 3. 连接方式:卡箍连接	个	3			
333	030604001010	低压碳钢管件	1. 种类、材质:卡箍弯头 2. 规格:DN200 3. 连接方式:卡箍连接	个	7			
334	030604001011	低压碳钢管件	1. 种类、材质:卡箍三通 2. 规格:DN200*65 3. 连接方式:卡箍连接	个	2			
335	030604001012	低压碳钢管件	1. 种类、材质:卡箍三通 2. 规格:DN200 3. 连接方式:卡箍连接	个	5			
336	030604001013	低压碳钢管件	1. 种类、材质:卡箍大小头 2. 规格:DN200*100 3. 连接方式:卡箍连接	个	6			
337	030604001014	低压碳钢管件	1. 种类、材质:卡箍大小头 2. 规格:DN200*150 3. 连接方式:卡箍连接	个	2			
338	030607003001	低压法兰阀门	1.名称:明杆闸阀 2.型号、规格:DN65	个	5			
339	030607003002	低压法兰阀门	1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN65	个	2			
340	030607003003	低压法兰阀门	1.名称:截止阀 2.型号、规格:DN65	个	2			
341	030607003004	低压法兰阀门	1.名称:流量测试装置 2.型号、规格:DN65	个	2			
342	030607003005	低压法兰阀门	1.名称:可曲挠橡胶接头 2.型号、规格:DN65	个	2			
343	030607003006	低压法兰阀门	1.名称:超压泄压阀 2.型号、规格:DN65	个	4			
344	030607003007	低压法兰阀门	1.名称:蝶阀 2.型号、规格:DN100	个	2			
345	030607003008	低压法兰阀门	1.名称:蝶阀 2.型号、规格:DN150	个	5			
346	030607003009	低压法兰阀门	1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN150	个	2			
347	030607003010	低压法兰阀门	1.名称:明杆闸阀 2.型号、规格:DN150	个	2			
348	031001002004	压力仪表	1.名称:压力开关DN150	个	1			
349	030607003011	低压法兰阀门	1.名称:可曲挠橡胶接头 2.型号、规格:DN150	个	2			
350	030607003012	低压法兰阀门	1.名称:蝶阀 2.型号、规格:DN200	个	3			
351	030607003013	低压法兰阀门	1.名称:可曲挠橡胶接头 2.型号、规格:DN200	个	4			
352	031001002005	压力仪表	1.名称:压力开关DN200	个	1			
353	030607003014	低压法兰阀门	1.名称:明杆闸阀 2.型号、规格:DN200	个	4			
354	030607003015	低压法兰阀门	1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN200	个	2			
355	030607003016	低压法兰阀门	1.名称:过滤器 2.型号、规格:DN200	个	2			
356	030607003017	低压法兰阀门	1.名称:截止阀 2.型号、规格:DN100	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第47页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
357	030607003018	低压法兰阀门	1.名称:信号蝶阀 2.型号、规格:DN100	个	2			
358	030607003019	低压法兰阀门	1.名称:浮球液压水位控制阀 2.材质: 铸钢 3.型号、规格:DN100	个	2			
359	030610002001	低压碳钢平焊法兰	1.类型(单片或成副): 副 2.规格:DN65	副	17			
360	030610002002	低压碳钢平焊法兰	1.类型(单片或成副): 副 2.规格:DN100	副	2			
361	030610002003	低压碳钢平焊法兰	1.类型(单片或成副): 副 2.规格:DN150	副	12			
362	030610002004	低压碳钢平焊法兰	1.类型(单片或成副): 副 2.规格:DN200	副	16			
363	CB033	自洁消毒器	1.型号: WTS-2A,功率260W,220V交流电源,50Hz	套	6			
364	030615001001	管架制作安装	1.材质:碳钢 2.管架形式:一般管架 3.除锈及刷漆	kg	125			
365	CB034	灭火器: MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器		个	2			
366	CB035	刚性防水套管	1.规格: DN32	个	1			
367	CB036	刚性防水套管	1.规格: DN80	个	1			
368	CB037	刚性防水套管	1.规格: DN100	个	2			
369	CB038	刚性防水套管	1.规格: DN150	个	2			
370	CB039	刚性防水套管	1.规格: DN200	个	2			
371	CB040	柔性防水套管	1.规格: DN65	个	1			
372	CB041	柔性防水套管	1.规格: DN100	个	5			
373	CB042	柔性防水套管	1.规格: DN150	个	4			
374	CB043	柔性防水套管	1.规格: DN200	个	2			
375	030607001001	低压螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.型号、规格:DN15	个	8			
376	CB044	管道刷油	1.油漆品种:樟丹 2.涂刷遍数:二遍	m2	130			
377	CB045	管道刷油	1.油漆品种:红色调和漆 2.涂刷遍数:二遍	m2	130			
378	CB046	管道防腐蚀	1.涂刷(喷)品种:石油沥青 2.分层内容:玻璃丝布三层 3.涂刷(喷)遍数、漆膜厚度:四油三布	m2	18			
379	CB047	管道绝热	1.绝热材料品种:超细玻璃丝棉 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径: ϕ 133mm以内	m3	0.64			
380	CB048	防潮层、保护层	1.材料:铝箔	m2	17			
381	CB049	就地液位显示装置		m2	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第48页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
382	030204004001	低压开关柜	1.型号:消防泵房控制柜XF1 2.基础型钢制作安装 3.含端子接线	台	1			
383	030208004006	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式封闭 3.型号、规格:300*150 4.桥架防火封堵、接地:符合规范要求 5.包含支架制安	m	34.5			
384	030208001011	电力电缆	1.型号、规格:WDZN-YJY-4*35 2.敷设方式:穿管/桥架敷设 3.电缆头制安	m	46.89			
385	030208001012	电力电缆	1.型号、规格:WDZN-YJY-4*16 2.敷设方式:穿管/桥架敷设 3.电缆头制安	m	32.7			
386	030208001013	电力电缆	1.型号、规格:YJY22-4*70 2.敷设方式:桥架敷设 3.电缆头制安	m	4.67			
387	030208001014	电力电缆	1.型号、规格:YJY22-4*70 2.敷设方式:桥架敷设 3.电缆头制安	m	5.79			
388	030208003002	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌 3.规格:SC100 4.敷设方式:埋地 5.包含人工挖填土方	m	9			
389	030204018029	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位箱 2.材质:钢制 3.规格:300*200*120	m2	1			
390	030212001023	电气配管	1.材质:电镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管):暗配 4.接线盒、开关盒安装	m	46.5			
391	030212001024	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管):明配	m	12.6			
392	030212001025	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管):暗配	m	10			
393	030212001026	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC100 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管):明配	m	12			
394	030212001027	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC25 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管):暗配	m	13.9			
395	030212001028	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管):暗配	m	2.9			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第49页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
396	030212003027	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 2.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm ² 3.种类(导线、母线):照明线	m	121.59			
397	030212003028	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 2.型号、规格:WDZN-BYJ-4mm ² 3.种类(导线、母线):动力线	m	16.5			
398	030212003029	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设 2.型号、规格:WDZN-BYJ-4mm ² 3.种类(导线、母线):动力线	m	19.58			
399	030212003030	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 2.型号、规格:WDZN-BYJ-6mm ² 3.种类(导线、母线):动力线	m	26.5			
400	030212003031	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设 2.型号、规格:WDZN-BYJ-6mm ² 3.种类(导线、母线):动力线	m	38.1			
401	030204004002	低压开关柜	1.型号:室内消火栓泵控制柜XF2 2.基础型钢制作安装 3.含端子接线	台	1			
402	030204004003	低压开关柜	1.型号:室外消火栓泵控制柜XF3 2.基础型钢制作安装 3.含端子接线	台	1			
403	030208001015	电力电缆	1.型号、规格:WDZN-YJY-4*70 2.敷设方式:桥架敷设 3.电缆头制安	m	4			
404	030213004003	普通灯具	1.名称:应急照明灯具 2.型号:LED型,自带蓄电池 应急时间>90min 3.规格:22W 4.类型:吸顶	套	8			
405	030204031010	小电器	1.名称:双联单控开关 2.型号、规格:250V, 10A	套	1			
406	CB050	小型站类工艺系统调整费		项	1			
407	CB051	电缆桥架双吊侧向支撑	1.专业:电施 2.型号:ZLD-QT-200	套	3			
408	CB052	电缆桥架双吊双侧支撑	1.专业:电施 2.型号:ZLD-QT-300	套	5			
409	CB053	电缆桥架双侧双纵向支撑	1.专业:电施 2.型号:ZLD-QTL-200	套	2			
410	CB054	电缆桥架双侧双纵向支撑	1.专业:电施 2.型号:ZLD-QTL-300	套	3			
411	CB055	电缆桥架双吊双侧支撑	1.专业:电施 2.型号:ZLD-QT-200-200	套	2			
412	CB056	电缆桥架双吊双侧支撑	1.专业:电施 2.型号:ZLD-QT-200-300	套	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第50页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
413	CB057	电缆桥架双吊双侧支撑	1.专业: 电施 2.型号: ZLD-QT-75-100	套	3			
414	CB058	电缆桥架双侧双纵向支撑	1.专业: 电施 2.型号: ZLD-QLT-200-200	套	6			
415	CB059	电缆桥架双侧双纵向支撑	1.专业: 电施 2.型号: ZLD-QLT-200-300	套	4			
416	CB060	水单管侧向支撑	1.专业: 水施 2.型号: ZLD-ST-DN65	套	4			
417	CB061	水单管侧向支撑	1.专业: 水施 2.型号: ZLD-ST-DN80	套	6			
418	CB062	水单管侧向支撑	1.专业: 水施 2.型号: ZLD-ST-DN100	套	8			
419	CB063	水单管侧向支撑	1.专业: 水施 2.型号: ZLD-ST-DN150	套	5			
420	CB064	双向向支撑	1.专业: 水施 2.型号: ZLD-STL-DN65	套	2			
421	CB065	双向支撑	1.专业: 水施 2.型号: ZLD-STL-DN80	套	10			
422	CB066	双向支撑	1.专业: 水施 2.型号: ZLD-STL-DN100	套	1			
423	CB067	双向支撑	1.专业: 水施 2.型号: ZLD-STL-DN150	套	1			
424	CB068	双向支撑 (侧向2管组合)	1.专业: 水施 2.型号: ZT-2-DN100X2	套	1			
425	CB069	双向支撑 (侧向2管组合)	1.专业: 水施 2.型号: ZT-2-DN150X2	套	1			
426	CB070	双向支撑 (侧向3管组合)	1.专业: 水施 2.型号: ZT-3-DN100X	套	1			
427	CB071	双向支撑 (侧向+纵向2管组合)	1.专业: 水施 2.型号: ZTL-2-DN100X2	套	2			
428	CB072	双向支撑 (侧向+纵向2管组合)	1.专业: 水施 2.型号: ZTL-2-DN150X2	套	1			
429	CB073	双向支撑 (侧向+纵向3管组合)	1.专业: 水施 2.型号: ZTL-2-DN100X3	套	1			
430	CB074	矩形风管双侧向支撑	1.专业: 通风 2.型号: ZLD-FT-630	套	2			
431	CB075	矩形风双侧向支撑	1.专业: 通风 2.型号: ZLD-FT-800	套	4			
432	CB076	矩形风双侧向支撑	1.专业: 通风 2.型号: ZLD-FT-1250	套	2			
433	CB077	矩形风双侧向支撑	1.专业: 通风 2.型号: ZLD-FT-1600	套	2			
合计								

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）
	港西工业园综合服务中心1#宿舍楼工程（土建工程）	
	土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	港西工业园综合服务中心2#办公楼工程（土建工程）	
	土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼（安装工程）	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	港西工业园综合服务中心1#宿舍楼工程 (土建工程)				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	港西工业园综合服务中心2#办公楼工程 (土建工程)				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼 (安装工程)				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
合计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	港西工业园综合服务中心1#宿舍楼工程（土建工程）							
	土建工程							
1	AB006	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB007	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB008	构件吊装机械费		项	0			
4	AB009	塔式起重机基础		项	0			
5	AB010	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB011	双排外钢管脚手架6m内	1.搭设方式：投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度：6m之内 3.脚手架材质：投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.搭设部位：建筑物外围	m2	306.42			
7	AB012	双排外钢管脚手架 24m内	1.搭设方式：投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度：24m之内 3.脚手架材质：投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.搭设部位：建筑物外围	m2	2599.94			
8	AB013	内墙砌筑脚手架：	1.搭设方式：投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度：3.6米内 3.脚手架材质：投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	3528.57			
9	AB014	内墙砌筑脚手架：	1.搭设方式：投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度：6米内 3.脚手架材质：投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	558.77			
10	AB015	依附斜道：1.搭设方式：投标人根据工程实际情况及规范自行确定	2.搭设高度：综合考虑 3.脚手架材质：投标人根据工程实际情况及规范自行确定	座	1			
11	AB016	建筑物水平安全网：	1.楼层平网：符合相关验收要求	m2	553.35			
12	AB017	建筑物垂直封闭安全网：	1.密目网：符合相关验收要求	m2	3388.16			
13	AB018	矩形柱脚手架：	1.搭设方式：投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度：综合考虑 3.脚手架材质：投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	2872.29			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	AB019	矩形梁脚手架:	1.搭设方式: 投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度: 综合考虑 3.脚手架材质: 投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	3294.53			
15	AB020	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 框架 2. ± 0.00 以下无地下室 底层建筑面积 $\leq 1000m^2$ 独立基础	m3	678.5			
16	AB021	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 框架 2.建筑物檐口高度、层数: 18.9米高、五层局部六层	m2	3755.71			
17	AB022	电梯井字架		座	1			
18	AB023	基础	基础类型: 筏板基础垫层 1.模板及支撑材质: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	1.64			
19	AB024	基础	基础类型: 条形基础垫层 1.模板及支撑材质: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	32.98			
20	AB025	基础	基础类型: 独立基础垫层 1.模板及支撑材质: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	28.77			
21	AB026	条形基础模板	1.模板及支撑材质: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	35.82			
22	AB027	独立基础模板	1.模板及支撑材质: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	122.55			
23	AB028	电梯井筏板基础模板	1.模板及支撑材质: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	4.67			
24	AB029	矩形柱	1.模板及支撑材质: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	1045.74			
25	AB030	构造柱	1.模板及支撑材质: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	982.72			
26	AB031	基础梁	1.梁截面形状: 综合考虑 2.模板及支撑材质: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	170.97			
27	AB032	矩形梁	1.支撑高度: 综合考虑 2.模板及支撑材质: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	1876.07			
28	AB033	圈梁	1.模板及支撑材质: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	402.89			
29	AB034	过梁	1.模板及支撑材质: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	114.64			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
30	AB035	直形墙	1.内容: 自行考虑螺栓、端头处理、防水、螺栓孔填塞等 2.模板及支撑材质: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	340.6			
31	AB036	短肢剪力墙、电梯井壁	1.内容: 自行考虑螺栓、端头处理、防水、螺栓孔填塞等 2.模板及支撑材质: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	38.48			
32	AB037	有梁板	1.支撑高度:综合考虑 2.模板及支撑材质: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	3912.98			
33	AB038	平板	1.支撑高度:综合考虑 2.模板及支撑材质: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	238.43			
34	AB039	楼梯	1.类型:直型 2.模板及支撑材质: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	98.01			
35	AB040	阳台板	1.构件类型:板式 2.板厚度:综合考虑 3.模板及支撑材质: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	82.65			
36	AB041	雨篷	1.构件类型:板式 2.板厚度:综合考虑 3.模板及支撑材质: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	90.39			
37	AB042	栏板	1.模板及支撑材质: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	16.51			
38	AB043	后浇带	1.后浇带部位:基础梁 2.模板及支撑材质: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	136.16			
39	AB044	台阶	台阶踏步宽:300mm	m2	14.48			
40	AB045	散水		m2	4.83			
41	AB046	坡道		m2	1.72			
42	AB047	预制小型构件	现场预制混凝土板模板(安装门窗砼块、预制过梁等): 1.模板及支撑材质: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m3	5.11			
43	AB048	基底排水		m2基底面积	0			
44	AB049	集水井排水		项	0			
45	AB050	井点降水		项	0			
装饰工程								
1	BB005	室内空气质量测试		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	BB006	地上、地下设施, 建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB007	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB008	构件吊装机械费		项	0			
5	BB009	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	BB010	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB011	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB012	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB013	轻体框架柱(壁式柱)		m2	0			
10	BB014	现浇混凝土板模板		m2	0			
11	BB015	框架轻板及后浇带		m2	0			
12	BB016	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	BB017	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB018	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB019	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB020	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB021	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB022	竹(胶)板模板制作		m2	0			
19	BB023	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	BB024	地、胎膜		m2	0			
21	BB025	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	BB026	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB027	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
24	BB028	正负0.000标高以上装饰脚手架(3.6m内内墙装饰脚手架):	1.搭设方式: 按照内墙面装饰脚手架, 投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度: 综合考虑 3.脚手架材质: 投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	9306.23			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
25	BB029	正负0.000标高以上装饰脚手架(6m以内内墙装饰脚手架):	1.搭设方式:按照内墙面装饰脚手架,投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	9306.23			
26	BB030	外脚手架		m2	0			
27	BB031	满堂脚手架		m2	0			
28	BB032	外装饰工程脚手架		m2	0			
29	BB033	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
30	BB034	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
港西工业园综合服务中心2#办公楼工程(土建工程)								
土建工程								
1	AB054	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB055	地上、地下设施,建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB056	构件吊装机械费		项	0			
4	AB057	塔式起重机基础		项	0			
5	AB058	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB059	双排外钢管脚手架6m内	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:6m之内 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.搭设部位:建筑物外围	m2	257.31			
7	AB060	水池外墙钢管脚手架6m内	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:6m之内 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.搭设部位:建筑物外围	m2	341.96			
8	AB061	双排外钢管脚手架24m内	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:24m之内 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.搭设部位:建筑物外围	m2	2293.38			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	AB062	内墙砌筑脚手架:	1.搭设方式: 投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度: 3.6米内 3.脚手架材质: 投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	2527.9			
10	AB063	内墙砌筑脚手架:	1.搭设方式: 投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度: 6米内 3.脚手架材质: 投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	730.56			
11	AB064	依附斜道: 1.搭设方式: 投标人根据工程实际情况及规范自行确定	2.搭设高度: 综合考虑 3.脚手架材质: 投标人根据工程实际情况及规范自行确定	座	1			
12	AB065	建筑物水平安全网:	1.楼层平网: 符合相关验收要求	m2	664.65			
13	AB066	建筑物垂直封闭安全网:	1.密目网: 符合相关验收要求	m2	3376.25			
14	AB067	矩形柱脚手架:	1.搭设方式: 投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度: 综合考虑 3.脚手架材质: 投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	3114.92			
15	AB068	矩形梁脚手架:	1.搭设方式: 投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度: 综合考虑 3.脚手架材质: 投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	3914.47			
16	AB069	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 框架 2.±0.00以下无地下室 底层建筑面积 ≤1000m2 独立基础	m3	351.45			
17	AB070	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 框架 2.建筑物檐口高度、层数: 18.9米高、五层局部六层	m2	3934.2			
18	AB071	电梯井字架		座	1			
19	AB072	基础	基础类型: 条形基础垫层 1.模板及支撑材质: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	36.85			
20	AB073	基础	基础类型: 独立基础垫层 1.模板及支撑材质: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	18.36			
21	AB074	基础	基础类型: 筏板基础垫层 1.模板及支撑材质: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	20.68			
22	AB075	条形基础模板	1.模板及支撑材质: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	34.64			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
23	AB076	独立基础模板	1.模板及支撑材质: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	86.31			
24	AB077	电梯井筏板基础模板	1.模板及支撑材质: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	2.88			
25	AB078	水池及泵房基础模板	1.基础类型:水池及泵房基础 2.混凝土强度等级、种类: C30 P6 3.模板及支撑材质: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	55.25			
26	AB079	直形墙: 水池及泵房	1.内容: 自行考虑螺栓、端头处理、防水、螺栓孔填塞等 2.模板及支撑材质: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	771.22			
27	AB080	平板: 水池及泵房盖板	1.支撑高度:综合考虑 2.模板及支撑材质: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	275.04			
28	AB081	矩形柱	1.模板及支撑材质: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	1077.61			
29	AB082	构造柱	1.模板及支撑材质: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	1246.27			
30	AB083	基础梁	1.梁截面形状:综合考虑 2.模板及支撑材质: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	177.43			
31	AB084	矩形梁	1.支撑高度:综合考虑 2.模板及支撑材质: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	2053.07			
32	AB085	圈梁	1.模板及支撑材质: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	234.41			
33	AB086	过梁	1.模板及支撑材质: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	64.81			
34	AB087	直形墙	1.内容: 自行考虑螺栓、端头处理、防水、螺栓孔填塞等 2.模板及支撑材质: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	496.01			
35	AB088	短肢剪力墙、电梯井壁	1.内容: 自行考虑螺栓、端头处理、防水、螺栓孔填塞等 2.模板及支撑材质: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	15.9			
36	AB089	有梁板	1.支撑高度:综合考虑 2.模板及支撑材质: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	4073.44			
37	AB090	平板	1.支撑高度:综合考虑 2.模板及支撑材质: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	83.63			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
38	AB091	楼梯	1.类型:直型 2.模板及支撑材质: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	141.72			
39	AB092	阳台板	1.构件类型:板式 2.板厚度:综合考虑 3.模板及支撑材质: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	84.11			
40	AB093	雨篷	1.构件类型:板式 2.板厚度:综合考虑 3.模板及支撑材质: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	98.04			
41	AB094	栏板	1.模板及支撑材质: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	90.57			
42	AB095	后浇带	1.后浇带部位:基础梁 2.模板及支撑材质: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	33.16			
43	AB096	台阶	台阶踏步宽:300mm	m2	22.04			
44	AB097	散水		m2	3.69			
45	AB098	坡道		m2	5.51			
46	AB099	预制小型构件	现场预制混凝土板模板(安装门窗砼块、预制过梁等): 1.模板及支撑材质: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m3	5.58			
47	AB100	基底排水		m2基底面积	0			
48	AB101	集水井排水		项	0			
49	AB102	井点降水		项	0			
装饰工程								
1	BB039	室内空气质量测试		项	0			
2	BB040	地上、地下设施, 建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB041	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB042	构件吊装机械费		项	0			
5	BB043	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	BB044	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB045	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB046	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB047	轻体框架柱(壁式柱)		m2	0			
10	BB048	现浇混凝土板模板		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	BB049	框架轻板及后浇带		m2	0			
12	BB050	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	BB051	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB052	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB053	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB054	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB055	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB056	竹(胶)板模板制作		m2	0			
19	BB057	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	BB058	地、胎膜		m2	0			
21	BB059	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	BB060	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB061	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
24	BB062	正负0.000标高以上装饰脚手架(3.6m以内内墙装饰脚手架):	1.搭设方式:按照内墙面装饰脚手架,投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	9306.23			
25	BB063	正负0.000标高以上装饰脚手架(6m以内内墙装饰脚手架):	1.搭设方式:按照内墙面装饰脚手架,投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	9306.23			
26	BB064	外脚手架		m2	0			
27	BB065	满堂脚手架		m2	0			
28	BB066	外装饰工程脚手架		m2	0			
29	BB067	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
30	BB068	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼(安装工程)								
安装工程								
1	CB078	大型机械设备进出场及安拆		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第10页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	CB079	脚手架		项	1			
3	CB080	施工排水		项	0			
4	CB081	施工降水		项	0			
5	CB082	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	0			
6	CB083	组装平台		项	0			
7	CB084	设备、管道施工安全、防冻和焊接保护措施费		项	0			
8	CB085	压力容器和高压管道的检验费		项	0			
9	CB086	焦炉施工大棚费		项	0			
10	CB087	焦炉烘炉、热态工程费		项	0			
11	CB088	管道安装后的充气保护措施费		项	0			
12	CB089	隧道内施工的通风、供气、供电、照明及通讯设施费		项	0			
13	CB090	格架式抱杆费		项	0			
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第1页 共1页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
港西工业园综合服务中心1#宿舍楼工程 (土建工程)				
土建工程				
1	暂列金额	项	550000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		550000.00	
装饰工程				
1	暂列金额	项	120000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		120000.00	
港西工业园综合服务中心2#办公楼工程 (土建工程)				
土建工程				
1	暂列金额	项	660000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		660000.00	
装饰工程				
1	暂列金额	项	140000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		140000.00	
港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼 (安装工程)				
安装工程				
1	暂列金额	项	397690.86	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		397690.86	

暂列金额明细表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
港西工业园综合服务中心1#宿舍楼工程 (土建工程)				
土建工程				
1	暂列金额	项	550000.00	
	合计		550000.00	
装饰工程				
1	暂列金额	项	120000.00	
	合计		120000.00	
港西工业园综合服务中心2#办公楼工程 (土建工程)				
土建工程				
1	暂列金额	项	660000.00	
	合计		660000.00	
装饰工程				
1	暂列金额	项	140000.00	
	合计		140000.00	
港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼 (安装工程)				
安装工程				
1	暂列金额	项	397690.86	
	合计		397690.86	

材料暂估价一览表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
	港西工业园综合服务中心1#宿舍楼工程 (土建工程)					
	土建工程					
	装饰工程					
	港西工业园综合服务中心2#办公楼工程 (土建工程)					
	土建工程					
	装饰工程					
	港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼 (安装工程)					
	安装工程					
1	ZG0001	照明配电箱a-2AL1600*800*200	台		3249.56	
2	ZG0002	照明配电箱a-ALz1600*800*200	台		3184.07	
3	ZG0003	室外消火栓泵控制柜XF4	台		6194.69	
4	ZG0004	室内消火栓泵控制柜XF3	台		6194.69	
5	ZG0005	照明配电箱a-3AL1600*800*200	台		3185.84	
6	ZG0006	动力配电箱a-APE2 600*800*200	台		4058.41	
7	ZG0007	照明配电箱b-ALz1 600*800*200	台		1681.52	
8	ZG0008	动力配电箱APE-XF 600*800*200	台		1413.10	
9	ZG0009	照明配电箱b-1AL1 600*800*200	台		3184.07	
10	ZG0010	照明配电箱b-2AL1 600*800*200	台		3249.56	
11	ZG0011	照明配电箱b-3AL1 600*800*200	台		3185.84	
12	ZG0012	照明配电箱b-4/5AL1 600*800*200	台		3107.96	
13	ZG0013	照明配电箱a-4/5AL1 600*800*200	台		3107.96	
14	ZG0014	排烟风机配电箱 b-APE-FD 500*600*200	台		698.23	
15	ZG0015	应急照明箱 a-1ALE1 600*800*200	台		3053.10	
16	ZG0016	消防应急灯具专用应急电源 (A 型) 0.75KW	台		2300.88	
17	ZG0017	消防应急灯具专用应急电源 (A 型) 1.0KW	台		2831.86	
18	ZG0018	应急配电箱 b-2ALE1 600*800*200	台		3053.10	
19	ZG0019	空气能配电箱a-AP-TY 600*800*200	台		2884.07	
20	ZG0020	餐厅照明配电箱 a-AL-CT 600*800*200	台		1732.35	
21	ZG0021	消防泵房控制柜XF1	台		13092.92	

工程设备暂估价一览表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		港西工业园综合服务中心1#宿舍楼工程 (土建工程)				
		土建工程				
		装饰工程				
		港西工业园综合服务中心2#办公楼工程 (土建工程)				
		土建工程				
		装饰工程				
		港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼 (安装工程)				
		安装工程				

专业工程暂估价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	港西工业园综合服务中心1#宿舍楼工程 (土建工程)			
	土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	港西工业园综合服务中心2#办公楼工程 (土建工程)			
	土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼 (安装工程)			
	安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

特殊项目暂估价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第1页 共1页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
港西工业园综合服务中心1#宿舍楼工程(土建工程)						
土建工程						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
装饰工程						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
港西工业园综合服务中心2#办公楼工程(土建工程)						
土建工程						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
装饰工程						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼(安装工程)						
安装工程						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					

计日工表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第1页 共2页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	港西工业园综合服务中心1#宿舍楼工程 (土建工程)				
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	港西工业园综合服务中心2#办公楼工程 (土建工程)				
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				

计日工表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第2页 共2页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼（安装工程）				
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第1页 共1页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	港西工业园综合服务中心1#宿舍楼工程 (土建工程)			
	土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	港西工业园综合服务中心2#办公楼工程 (土建工程)			
	土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼 (安装工程)			
	安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
港西工业园综合服务中心1#宿舍楼工程 (土建工程)				
土建工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
装饰工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
港西工业园综合服务中心2#办公楼工程 (土建工程)				
土建工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼工程

第2页 共2页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
装饰工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
港西工业园综合服务中心1#宿舍楼、2#办公楼（安装工程）				
安装工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			