

威招审 sg202113059 号

威海服务贸易产业园互联网+创新研究 中心及配套项目 E2#楼室内精装修工程

施工招标文件



招 标 人：威海智慧谷投资运营有限公司

招标代理：威海市天垣工程咨询管理有限公司

日 期：2021 年 9 月

目 录

第一章投标邀请书（代资格预审合格通知书）	4
第二章 投标人须知	6
投标人须知前附表	6
1. 总则	14
1.1 项目概况	14
1.2 资金来源和落实情况	14
1.3 招标范围、计划工期、质量要求	14
1.4 投标人资格要求	14
1.5 费用承担	17
1.6 保密	17
1.7 语言文字	17
1.8 计量单位	17
1.9 踏勘现场	17
1.10 投标预备会	17
1.11 偏离	17
2. 招标文件	18
2.1 招标文件的组成	18
2.2 招标文件的澄清	18
2.3 招标文件的修改	18
3. 投标文件	19
3.1 投标文件的组成	19
3.2 投标报价	19
3.3 投标有效期	19
3.4 投标保证金	20
3.5 资格审查资料	20
3.6 投标文件的编制	21
4. 投标	21
4.1 投标文件的递交	21
4.2 投标文件的修改与撤回	21
5. 开标	22
5.1 开标时间和地点	22
5.2 开标程序	22
5.3 开标异议	22
6. 评标	23
6.1 评标委员会	23
6.2 评标原则	23
6.3 评标	24
7. 合同授予	24
7.1 定标方式	24
7.2 中标候选人公示媒介及期限	24
7.3 中标通知	24

7.4 履约担保.....	24
7.5 签订合同.....	24
7.6 特别强调.....	25
8. 重新招标和不再招标.....	25
8.1 重新招标.....	25
8.2 不再招标.....	25
9. 纪律和监督.....	25
9.1 对招标人的纪律要求.....	25
9.2 对投标人的纪律要求.....	25
9.3 对评标委员会成员的纪律要求.....	25
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求.....	26
9.5 投诉.....	26
10. 电子招标投标.....	26
附件一：开标记录表.....	27
附件二：问题澄清通知.....	27
附件三：问题的澄清.....	28
附件四：中标通知书格式.....	28
第三章 评标办法（综合评估法）.....	34
一、评标方法.....	34
二、评审标准.....	34
三、评标程序.....	38
3.1 初步评审.....	38
3.2 详细评审.....	39
3.3 投标文件的澄清和补正.....	39
3.4 评标结果.....	39
第四章 合同条款及格式.....	40
第五章 工程量清单.....	84
第六章 图纸.....	93
第七章 技术标准和要求.....	93
第八章 投标文件格式.....	94

第一章投标邀请书(代资格预审合格通知书)

威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目 E2#楼室内精装修工程项目资格预审

___标段投标邀请书(代资格预审合格通知书)

(被邀请单位名称):

根据资格预审公告(代招标公告)“八、资格预审办法:本次资格预审采用有限数量制,通过资格预审的申请人不超过9家。”,现邀请你单位按招标文件规定的内容,参加威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目 E2#楼室内精装修工程项目 ___标段投标。

请随时关注“威海市住房和城乡建设局”网站资格预审公告栏中本项目的“招标文件下载开始日期”和“招标文件下载截止日期”,威海市建设工程电子交易系统(<http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index>)共发布两个版本的招标文件,一个是pdf格式,另一个是ztb格式。其中电子pdf格式的招标文件,任何人都可随时随地查看和下载;电子ztb格式的招标文件,只有通过资格预审的投标人在规定时间内通过CA数字证书才能下载。只有下载过电子ztb格式招标文件的投标人才能参加投标。逾期下载责任自负。

递交投标文件的截止时间及地点详见招标文件。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。

你单位收到本投标邀请书后,请于2021年9月3日17时00分前予以确认。

招标人:威海智慧谷投资运营有限公司

地 址:威海市香港路-18-1号

邮 编:264200

联系人:毕志远

电 话:0631-5910082

招标代理:威海市天垣工程咨询管理有限公司

地 址:威海市文化中路78-3号

邮 编:264200

联 系 人:王颖

电 话:0631-5893538

电子邮件:whityzb@126.com

2021年9月2日

附件：确认通知书

确认通知

（招标人名称）：

我方已于____年____月____日收到你方____年____月____日发出
的____（项目名称+标段号）关于____
的通知，并确认____（参加/不参加）投标。

特此确认。

被邀请单位名称：____（盖单位章）

法定代表人：____（签字或盖章）

年 月 日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	招标人：威海智慧谷投资运营有限公司 地址：威海市香港路-18-1 号 联 系 人：毕志远 电 话：0631-5910082
1.1.3	招标代理机构	招标代理：威海市天垣工程咨询管理有限公司 地址：威海市文化中路 78-3 号 联系人：王颖 电话：0631-5893538
1.1.4	项目名称	威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目 E2#楼室内精装修工程
1.1.5	建设地点	位于威海市经济技术开发区，香港路以东，大庆路以南。
1.1.6	建设规模	E2#建筑面积约 35753 m ² ，共 21 层，高度 83.7 米 本项目共两个标段： 标段 1：E2#楼 1-10 层，装修面积约 17025.5 平方米，概算投资约 1200 万元 标段 2：E2#楼 11-21 层，装修面积约 18727.5 平方米，概算投资约 1200 万元
1.2.1	资金来源及比例	自筹 100%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	施工及在质量保证期内发生的任何缺陷的修复阶段，具体内容以工程量清单为准。
1.3.2	计划工期	2021 年 10 月 30 日前完工
1.3.3	质量要求	国家验收规范合格标准
1.4.1	投标人资质条件、能力	一、投标企业资格要求 (1) 持有合法独立法人营业执照。 (2) 申请人具有建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质。

		<p>(3) 申请人具有安全生产许可证。</p> <p>(4) 申请人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目（同一标段）的投标。</p> <p>(5) 申请人及参与本次资格预审的相关人员不得为失信被执行人。</p> <p>(6) 申请人未被威海市各职能部门列为严重失信主体的（详见“威海市联合惩戒措施清单”）。</p> <p>(7) 申请人及参与本次资格预审申请的相关人员近三年无行贿犯罪记录。</p> <p>(8) 申请人不得在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单。</p> <p>二、项目负责人（项目经理）资格要求</p> <p>(1) 要求承担本工程拟派项目经理具备房屋建筑工程一级注册建造师执业资格；</p> <p>(2) 具有项目负责人安全生产考核合格证（B 证）；</p> <p>(3) 项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。</p> <p>三、联合体投标要求</p> <p>本工程不接受联合体投标。</p> <p>注：中标单位应在山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台(原山东省建筑市场监管与诚信一体化平台)注册登记，并在发放中标通知书之前通过审核且需提供审核通过证明(可通过网页截图)。</p>
1.9.1	踏勘现场	不组织
1.10.1	投标预备会	不召开
1.10.2	投标人提出问题的截止时间和形式	<p>时间：投标截止时间10日前</p> <p>形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出疑问”按钮上传需要澄清的问题</p>
1.10.3	招标人澄清的形式	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
1.11	偏离	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许

2.1	构成招标文件的其他材料	招标人对招标文件的澄清和修改文件、工程量清单等
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间	时间：投标截止时间10日前 形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出问题”按钮上传需要澄清的问题
2.2.2	招标文件的澄清形式	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
2.3.1	招标人修改的形式	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的修改信息
2.3.2	投标人确认收到修改	修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知
3.1.1	构成投标文件的其他材料	投标截止时间后投标人按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正，且经投标人法定代表人或授权代表签字确认的文件
3.2.1	招标控制价	一标段招标控制价：1189.755466 万元； 二标段招标控制价：975.315330 万元。 各投标单位在报价时，投标报价不能高于招标控制价，否则否决其投标。
3.3.1	投标有效期	60 天
3.4.1	投标保证金	<input checked="" type="checkbox"/> 要求递交投标保证金 投标保证金的金额：一标段陆万元整；二标段伍万元整 投标保证金的形式：电汇、网上银行转账、银行保函、保险保函、电子保函等。（投标单位如用其他转账形式影响到账时间的，由此引发的后果由投标单位自行承担） 1、如采用电汇、网上银行转账形式，需从基本账户转出，在投标截止时间前到达指定账户。 收款人账户名称：威海市公共资源交易中心 收款人开户银行：收款人开户银行信息以投标人在系统‘投标保证金管理’页面中申请到的虚拟账号信息为准” 账号获取的方式：投标人通过 CA 数字证书及数字证书绑定密码，登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保证金管理”模块，选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金，则选择“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账号。为能及时、准确退还投标保证金，请各投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注明“建设工程投标保证金”。 注意：每个标段都应申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟账号仅限定一个投标人在本项目上使用。各投标人应严格按照招

		<p>标文件的要求进行投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对威海市建设工程电子交易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信息一致，如有出入请及时联系招标人或招标代理，未按招标文件要求操作的，可能导致投标保证金无法确认，进而影响投标资格，由此引发的后果由投标人自行承担。</p> <p>要求：</p> <p>1) 投标保证金必须从企业基本账户转出。</p> <p>2) 作为投标文件的一部分，同时需提交企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）及基本账户汇款证明，且投标保证金转出账户需与基本账户相同。</p> <p>3) 要求投标截止时间前必须到达投标保证金指定账户，逾期不到，视为放弃本次投标，现场不予接收其投标文件。</p> <p>2、如采用银行保函形式，如选择银行保函方式，银行保函要求由投标人基本账户的开户银行针对本工程开具，有效期不少于投标有效期。投标文件中附银行保函彩色扫描件。</p> <p>3、如选择保险保函形式，按照山东省住房和城乡建设厅、山东省发展和改革委员会、中国保险监督管理委员会山东监管局和中国保险监督管理委员会青岛监管局印发的《关于开展房屋建筑和市政工程投标保证金保险工作的意见（试行）》（鲁建建管字〔2018〕 11 号）文件要求，需满足以下条件且提供相关证明材料：</p> <p>（1）保险机构应当在工程项目所在地设区市市域内设有服务机构。</p> <p>（2）保险机构开展投标保证的保险条款应当经中国银行保险监督管理委员会批准或备案，通过山东省住房和城乡建设厅“山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台（http://221.214.94.41:81/xyzj/）”“全国公共资源交易平台（山东省）/山东省公共资源交易网（http://www.sdggzyjy.gov.cn）”，将保险机构单位信息、保险合同条款（范本）、保单（范本）、保函（范本）等向社会主动公开。</p> <p>（3）投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。</p> <p>（4）投标文件中需附： 1）保险费汇款证明及有效发票； 2）企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）； 3）有效保函； 4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明； 5）保险机构通过上述网站公开信息的查询截图； 6）保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设有服务机构营业执照彩色扫描件。</p>
--	--	---

		<p>注：采用银行保函、保险保函形式递交投标保证金的，需在投标截止时间前提交保函原件给招标代理单位，否则投标无效。采用银行保函、保险保函形式递交投标保证金的，需上传所附资料彩色扫描件 word 文档或 pdf 文档，同时在开标（投标截止）时间前将资料原件邮寄或送至招标代理机构。1）采用邮寄方式时，须在邮件外包封注明“威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目 E2#楼室内精装修工程 标段投标保证金”（收件人：王颖，联系方式：0631-5893538），且须保证开标（投标截止）时间前招标代理公司收到邮件，否则投标文件将被否决。代理公司开标现场将邮件递交评标委员会，由评标委员会开启并进行评审；2）采用送达方式时，须保证在开标当天开标（投标截止）时间前直接送到开标地点交给招标代理公司，否则投标将被否决。招标代理公司开标现场将保函原件递交评标委员会评审。</p> <p>4、若采用电子保函形式提交投标保证的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网”（详见办事指南—工程建设专区-威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：400-0055-890。</p> <p>5、投标保证金免交或不用足额缴纳的情形 根据威海市住房和城乡建设局关于印发《威海市建筑市场主体信用评价实施细则（试行）》的通知（威住建通字（2019）76号）的规定，2020 年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价为 AAA 级的建筑市场主体免于缴纳工程投标保证金，信用评价为 AA 级的建筑市场主体缴纳投标保证金最高不超过 20 万元。投标文件须后附 2020 年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价等级的证明材料。 未按要求提交投标保证金，否决其投标。</p>
3.5	资格审查资料	应按招标文件规定提供
	近年完成的同类项目的年份要求	2018 年 9 月 27 日—2021 年 9 月 26 日
3.6.3	文件要求	<p>如投标文件的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。技术标不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等，否则否决其投标。</p>

5.1	开标时间和地点	开标时间：2021 年 9 月 27 日 14 时 00 分 开标地点：威海市公共资源交易中心交易三厅
5.2	开标程序	在线签到→在线解密→查看报价→确认开标记录表
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：7 人；4 个技术标评委，3 个经济标评委； 评标专家确定方式：通过山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。 注：1) 评标专家不得为失信被执行人，若为失信被执行人，将及时清退。2) 评标委员会所有成员未被威海市各职能部门列为严重失信主体，若为严重失信主体，将及时清退。（开标现场查询）。
7.1	是否授权评标委员会确定中标候选人	是，每标段推荐三名中标候选人。 各投标人均可就该项目的 2 个标段投标，且最多只能中取 1 个标段。如同一投标单位在两个标段的评标得分均为最高时，则该单位可任意选择其中一个标段被推荐为第一中标候选人；其余标段评标得分由高到低排名第二的投标单位，将被推荐为第一中标候选人。第二中标候选人、第三中标候选人按评标得分由高到低的顺序依次确定。 公示期结束后无任何异议确定排名第一的中标候选人为中标人。
7.2	中标候选人公示媒介及期限	公示媒介：同公告发布媒体 公示期限：不少于 3 个工作日
7.4	履约担保	无
7.6	特别强调	1. 投标人及参与本次投标的相关人员不得为失信被执行人，否则否决其投标。（省份为全部）注：查询网址： http://zxgk.court.gov.cn/shixin/ 。投标文件附通过网站查询信息记录，包含投标人及参与投标的相关人员包括法定代表人、委托代理人及项目管理机构所有人员失信被执行人情况网页截图，否则否决其投标。 2. 投标人不得在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单，否则否决其投标。 注：查询网址 http://www.gsxt.gov.cn/index.html 。投标文件需附查询截图，否则否决其投标。 3. 投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体。开标时，招标代理公司在公共资源交易中心外网通过联合惩戒特定程序查询。 4. 投标人及参与本次投标的相关人员近三年内无行贿犯罪行为

		<p>为记录。(附承诺函, 格式自定)</p> <p>5. 投标企业提供资料必须真实、有效, 评标过程中若发现提供虚假材料, 按无效标处理; 中标后发现弄虚作假现象, 将取消其中标资格。评标过程中, 若经查实投标企业存在被主管部门限制其投标的不良行为, 应否决其投标, 若为中标企业, 应取消其中标资格。</p> <p>6. 在开评标工作开始后, 招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时, 招标人可以暂停开评标工作。</p> <p>7. 扫黑除恶投诉电话: 0631 - 5987017。</p> <p>8. 如投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方, 经评标委员会认定属于实质性条款的, 将作出否决投标的处理。</p> <p>9. 电子投标文件中有二维码的, 现场可通过扫描电子文件中二维码的方式进行查询和评审。若以上查询方式无法验证证件的有效性, 或二维码不清晰导致无法识别, 其投标将被否决或相应项目不得分。</p> <p>10. 请各投标单位按照招标文件第二章投标人须知附件六中“计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求”及威海市公共资源交易网-首页-新闻中心-重要通知-《威海市公共资源交易中心疫情防控期间交易服务指南》(2020年2月14日发布)“威海市建设工程电子交易系统“不见面远程开标”操作使用说明书(投标人)”进行操作, 请投标单位认真学习操作流程, 务必在投标文件上传成功后, 在开标2小时前进行模拟开标, 确保正常远程开标, 否则后果自负。</p> <p>11、本项目采用全过程网上交易, 投标人可不到开标现场参加电子开标会议; 需在本单位按招标文件规定时间进行网上签到、解密、唱标确认等。因受新冠疫情影响, 各投标单位严格执行威海市公共资源交易中心“关于做好疫情防控期间项目进场交易相关工作的公告” 的相关规定。(http://ggzyjy. weihai. cn/xwzx/002001/20210805/6e72c586-5178-4fda-913e-dd01fe43d57b.html)。潜在投标单位单位请自行决定是否现场参加开标会议。中高风险地区投标单位不得参加现场开标。</p> <p>12. 投标单位的纸质版投标文件(两份)、普通电子光盘或 U 盘投标文件: 1 份(含 PDF 格式的最终版投标文件、excel 格式最终报价版清单, 计价软件格式的报价文件)。需以邮寄或送达的方式进行递交(收件人: 王颖, 联系方式: 0631-5893538, 地址: 威海市文化中路 78-3 号, 威海市天垣工程咨询管理有限公司 307 室)。基于工程资料归档的要求, 最迟邮寄或送达时间为开标后三个工作日内。</p> <p>若投标人同时参加 2 个标段投标, 须分标段制作并打印纸质投</p>
--	--	--

		标文件。
--	--	------

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 本招标项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资质条件、能力：见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- (2) 为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；
- (3) 为本招标项目的监理人；
- (4) 为本招标项目的代建人；
- (5) 为本招标项目提供招标代理服务的；
- (6) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 被责令停业的；
- (10) 被暂停或取消投标资格的；
- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
- (13) 投标人在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单的；
- (14) 投标人及参与本次投标的相关人员为失信被执行人的；
- (15) 投标人被威海市各职能部门列为严重失信主体的；

《威海市联合惩戒措施清单》具体如下：

- 1) 失信被执行人；
- 2) 严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体；
- 3) 农产品生产和农业投入品经营领域存在严重失信行为的企业及其有关人员；
- 4) 环境保护领域存在严重失信行为的生产经营单位及其有关人员；
- 5) 吊销营业执照、列入经营异常名录或严重违法失信企业及其有关人员；
- 6) 严重质量违法失信行为当事人；
- 7) 安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员；
- 8) 存在严重失信行为的食物（含食品添加剂）、药品、化妆品、医疗器械生产经营者；
- 9) 重大税收违法案件当事人；
- 10) 海关失信企业及其有关人员；
- 11) 涉金融严重失信人名单的当事人；
- 12) 在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员；
- 13) 违法失信上市公司相关责任主体；
- 14) 统计领域严重失信企业及其有关人员；
- 15) 房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员；
- 16) 电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体；
- 17) 运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员；
- 18) 电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员；

- 19) 电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员;
 - 20) 保险领域违法失信相关责任主体;
 - 21) 重大交通违法违章相关责任主体;
 - 22) 劳动保障领域严重失信主体;
 - 23) 社会保险领域严重失信主体;
 - 24) 海洋渔业领域严重失信主体;
 - 25) 住房城乡建设领域严重失信主体;
 - 26) 旅游领域严重失信主体;
 - 27) 价格领域严重失信主体;
 - 28) 纳税信用评价为 D 级的纳税人;
 - 29) 消防领域严重违法失信相关责任主体;
 - 30) 盐行业生产经营严重失信者;
 - 31) 石油天然气行业严重违法失信主体;
 - 32) 对外经济合作领域严重失信主体;
 - 33) 国内贸易流通领域严重违法失信主体;
 - 34) 严重拖欠农民工工资用人单位及其有关人员;
 - 35) 婚姻登记严重失信当事人;
 - 36) 家政服务领域相关失信责任主体;
 - 37) 公共资源交易领域严重失信主体;
 - 38) 出入境检验检疫严重失信企业;
 - 39) 慈善捐助领域失信责任相关主体;
 - 40) 严重危害正常医疗秩序失信主体;
 - 41) 科研领域严重失信主体;
 - 42) 政府采购领域严重失信主体;
 - 43) 知识产权(专利)领域严重失信主体;
 - 44) 会计领域严重失信主体;
 - 45) 文化市场领域严重失信主体;
 - 46) 民办教育培训机构严重失信主体;
 - 47) 人防领域严重失信主体;
 - 48) 社会组织严重失信主体。
- (16) 投标人及参与本次投标的相关人员近三年有行贿犯罪记录的;
- (17) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

1.5.1 投标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

1.5.2 本招标项目的招标代理费及评委费由中标单位交纳。此费用包含中投标报价中招标人不再另行计价。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 本项目不组织踏勘现场，投标人可自行踏勘项目现场。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标预备会要求：见投标人须知前附表；

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人。

1.10.3 招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 偏离

投标文件不允许偏离招标文件要求。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单；
- (6) 图纸
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 投标文件格式；
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页、附件不全、描述不清、前后不一致或错误等情形，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以投标人须知前附表规定的形式发布。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，澄清的内容可能影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，修改的内容可能影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人确认收到修改：修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- (1) 投标函及投标函附录；
- (2) 法定代表人身份证明、授权委托书；
- (3) 投标保证金；
- (4) 投标人资格审查资料
- (5) 项目管理机构；
- (6) 企业信用情况；
- (7) 项目经理信用情况；
- (8) 已标价工程量清单
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.2 投标报价

3.2.1 各投标单位在报价时，投标报价不能高于招标控制价，否则否决其投标。

3.2.2 投标人应按“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。

3.2.4 投标人要充分了解工地位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

3.2.5 严禁投标不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复。否则，经评标委员会评定不合理报价的投标文件将否决投标。

3.2.6 清单内容与招标文件不一致的，以清单内容为准。招标文件中未说明的事项，以工程量清单中的编制说明为准。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 60 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在投标有效期内撤销投标文件；
- (2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；
- (3) 发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供相关资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、信誉等要求。**投标文件中扫描件均为相关资料的原件扫描件。**

3.5.1 投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证。

3.5.2 项目负责人资格证明材料。

3.5.3 法定代表人身份证明或授权委托书。

3.5.4 投标保证金的相关证明材料。

3.5.5 项目管理机构人员社保证明（包括委托代理人，项目机构人员若为退休人员可提供退休及返聘证明材料）。

3.5.6 投标人及参与本次投标的相关人员失信被执行人查询结果截图。

3.5.7 投标人在国家企业信用信息公示系统中查询结果截图。

3.5.8 投标人及参与本次投标的相关人员近三年内无行贿犯罪行为记录承诺函。

3.5.9 投标邀请书（代资格预审合格通知书）。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 文件要求见投标人须知前附表

4. 投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在本章规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.2.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.2.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

详见投标人须知前附表

5.2 开标程序

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

5.2.1 开标前准备：

- (1) 开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；
- (2) 代理机构填写开标准备表内容。

5.2.2 开标现场：

- (1) 代理机构接收纸质投标文件（若招标文件要求提供纸质投标文件）；
- (2) 代理机构主持开标会，宣布开标；
- (3) 代理机构通过系统查看投标人签到情况；
- (4) 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；
- (5) 代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容, 包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名等；
- (6) 系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；
- (7) 评标委员会对投标人进行初步审查；
- (8) 评标委员会对投标人进行资格审查；
- (9) 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；
- (10) 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会由招标代理公司工作人员在威海市公共资源交易中心监督下通过山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取，人数为 7 人，包括经济标评委 3 人，技术标评委 4 人。推选主任评委 1 人。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加评标活动前 3 年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者投标人的退休人员，或者投标人聘用的顾问；

（3）与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（4）与投标人存在经济利益关系，或者参加评标活动前 3 年内与投标人发生过法律纠纷；

（5）与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业；

（6）同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（7）与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系；

（8）为失信被执行人或被威海市各职能部门列为严重失信主体；

（9）法律法规规定的其他情形。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的数量见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 定标方式

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示媒介及期限

在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在投标人须知前附表规定的媒介予以公示，公示期不少于 3 个工作日。

7.3 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保

本工程无需提交履约担保。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金

证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.6 特别强调

见投标人须知前附表。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 人。
- (2) 经评标委员会评审后，合格投标人不足 3 个的。
- (3) 中标候选人均未与招标人签订书面合同的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者经评标委员会评审后有效投标数量少于 3 个的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 电子招标投标

采用电子招标投标。

附件一：开标记录表

以“威海市建设工程电子交易系统”生成的开标记录表格式为准。

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

_____（投标人名称）：

_____（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

- 1.
- 2.
-

请将上述问题的澄清于_____年_____月_____日_____时前递交至
_____（详细地址）或传真至_____（传真号码）。采用传真方式的，应在_____年_____月_____日_____时前将原件递交至_____
_____（详细地址）。

招标人或招标代理机构：_____（签字或盖章）

_____年 _____月 _____日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

_____（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：_____）已收悉，现澄清如下：

- 1.
- 2.
- ...

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

附件四：中标通知书格式

招标编号：

中标通知书

（中标单位名称）：

（项目名称/标段），位于（详细地址），（项目概况）。____年__月__日在____市公共资源交易中心进行（公开/邀请）招标后，经评标委员会评定，确定贵单位中标，中标价（费率）为_____，工期为_____，质量达到_____标准。项目管理机构人员为_____。希望贵方按照招标文件、投标文件和合同的内容，与招标人积极配合，圆满完成此项工程任务。

请在接到本通知书_____日内，与_____签订_____合同。

特此通知。

招标人（盖章）

招标代理机构（盖章）

日期：____年____月____日

附件五：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求

（一）电子投标文件制作须知：

1.投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。

2.电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztb 版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，**其中资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。**

注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过计价软件格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 word 或 pdf 格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。

3.投标报价清单信息应以计价软件格式文件形式导入，其中计价软件格式文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与计价软件格式内容保持一致。

4.商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目负责人及报价等信息，投标人应认真填写不要遗漏，唱标时读取该信息。投标文件编制工具根据“投标报价”的信息，自动生成投标函，投标人可根据实际情况对投标函进行调整，其中的报价等内容应确保准确无误，且与“投标报价”的内容保持一致。

5.电子签章是通过 CA 数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

6.投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztb 电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件）。

件)，否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

7.投标人应在电子投标文件编制完成定稿并加盖电子签章后，通过投标文件编制工具进行打印纸质投标文件（带水印编码），打印之后再修改投标文件内容，需撤销签章，修改后的文件水印编号将发生变化，需重新打印纸质投标文件。纸质投标文件应用不褪色的纸张书写或打印。投标人打印完毕后，应对照纸质投标文件里水印编码和定稿的电子投标文件编码是否一致。编码不一致的将按无效投标文件处理，否决其投标。

8.电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。

（注意：电子投标文件请务必控制在 200M 以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传））

注：关于电子投标文件签章的说明

1.资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。

2.ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等；技术标无需电子签章等）。

（二）投标人网上电子开标须知：

1. 投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA 数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及 CA 数字证书驱动不识别或解密使用的 CA 数字证书与加密的 CA 数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。

模拟开标使用步骤：使用 CA 数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。

2. 投标人开标当天应携带加密本项目电子投标文件的 CA 数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑。招标人、招标代理和公共资源交易中心不提供联网服务，投标人应自行解决电脑联网问题。记住登录系统的两个密码：CA 数字证书绑定密码与 CA 数

字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。

注：CA 数字证书绑定密码，即该 CA 数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA 数字证书设备密码，即锁本身的 pin 码。

3.电脑硬件配置要求：

（1）操作系统：win7 及以上；

（2）浏览器：ie9 及以上，搜狗浏览器、360 浏览器、QQ 浏览器等兼容 ie 模式的浏览器，但要保证 ie 浏览器是 ie9 及以上；

（3）系统软件：CA 数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。

4.投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用 CA 数字证书进行操作，不要随意插拔 CA 数字证书，建议至少提前 30 分钟登录系统。

登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA 登录-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。

开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。

5.（1）**在线签到**：投标截止时间前 1 小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。

（2）**在线解密投标文件**：代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。

注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。

（3）**确认开标记录表**：代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、项目负责人等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。

6.评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。

7.电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：

（1）电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；

（2）同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件

的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；

(3) 未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的 CA 数字证书与加密上传电子投标文件的 CA 数字证书不一致导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；

(4) 电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的,或者未在投标截止时间前在线签到的；

(5) 电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；

(6) 纸质投标文件的水印编码与递交至服务器的电子投标文件编码不一致的；

(7) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。

8.电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：

(1) 不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的；

(2) 不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；

(3) 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；

(4) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

9.电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。

10.在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以采用纸质形式进行开评标，也可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。

请投标人严格遵照以上要求，如有问题请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：0631-5819292。

附件六：人员和业绩信息录入要求

项目班子成员和工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩信息一经使用将不再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责，如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象，将按照法律法规等文件要求进行依法处理，并记不良行为记录，情况严重者，将被列入黑名单

附件七：工程获奖、信用、荣誉要求

评标时，企业和项目负责人的工程获奖、信用、荣誉得分按“威海市住房和城乡建设局”网上公布为准。信用档案的良好行为信息对外公布期为两年，不良行为信息对外公布期为一年。未在“威海市住房和城乡建设局”登记公布的企业和项目负责人的工程获奖、荣誉，评标时不予记分。投标人需在投标截止时间前，持公布文件及其它证明材料到市建设主管部门办理登记，录入信用档案（0631-5232593）。投标人应把“威海市住房和城乡建设局”信用档案网上公布的良好和不良行为信息截图附在投标文件里。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号	条款内容	编 列 内 容
2.1.1	分值构成 (总分 100 分)	见评标办法附录
2.1.2	投标总报价评标基准 价计算方法	见评标办法附录
2.1.3	投标报价的偏差率计 算公式	$\text{偏差率} = 100\% \times (\text{投标人报价} - \text{评标基准价}) / \text{评标基准价}$
注：本项目招标文件中的近一年指 2020 年 9 月 27 日至 2021 年 9 月 26 日；近两年指 2019 年 9 月 27 日至 2021 年 9 月 26 日；近三年指 2018 年 9 月 27 日至 2021 年 9 月 26 日；以此类推，精确到日。		

一、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。

各投标人均可就该项目的 2 个标段投标，且最多只能中取 1 个标段。如同一投标单位在两个标段的评标得分均为最高时，则该单位可任意选择其中一个标段被推荐为第一中标候选人；其余标段评标得分由高到低排名第二的投标单位，将被推荐为第一中标候选人。第二中标候选人、第三中标候选人按评标得分由高到低的顺序依次确定。

二、评审标准

- 2.1 分值构成：见评标办法附录。
- 2.2 评标基准价计算：见评标办法附录。
- 2.3 投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表规定。
- 2.4 评分标准：见评标办法附录。
- 2.5 评标
 - 2.5.1 评标一般按下列程序进行：
 1. 组建评标委员会；

评标委员会由招标代理单位通过“山东省公共资源交易综合评标评审专家库”随机抽取人员依法组建，人数为7人。采用工程量清单计价方式招标的，评委分技术标评委和经济标评委两个评审组，经济标评委3人，技术标评委4人，推荐主任评委1人。

2. 评标准备工作。评标委员会成员熟悉招标文件等相关文件资料；安排清标工作；由电子辅助评标系统对暗标进行编号封存；

3. 采用资格后审的，对投标人资格进行审查；
4. 清标；
5. 初步评审；
6. 详细评审；
7. 向招标人提交书面评标报告，推荐中标候选人。
8. 评标委员会解散。

2.5.2 评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行详细的评审和比较。经济标评委对各投标单位编制的清单项目综合单价、综合单价分析表、主要材料价格明细表等进行全面详细评审。

2.5.3 评标委员会在详细评审过程中，发现下列情形之一的，可否决其投标：

1. 投标文件未按照招标文件要求签字、盖章的；
2. 投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的；
3. 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件的；
4. 除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；
5. 投标报价被评标委员会认定为低于其成本价、违反政府指导价或者高于招标文件设定的招标控制价的；
6. 投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；
7. 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
8. 法律、法规、规章和招标文件规定的其他情形。
9. 没有按照招标文件要求报价，增减或修改招标文件提供的工程量清单的；
10. 未按招标文件要求提供投标文件电子文本，或者投标人所提供的投标文件电子文本与书面投标文件存在重大偏差的；
11. 降低招标文件规定不可竞争费用的；
12. 投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证明材料的，以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的；
13. 施工方案与报价不一致，投标人不能做出合理说明的；

2.5.4 投标人或其投标文件有下列情形之一的，否决其投标：

1. 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
2. 为工程项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
3. 为工程项目的监理人；

4. 为工程项目的代建人；
 5. 为工程项目提供招标代理服务的；
 6. 与工程项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
 7. 与工程项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
 8. 与工程项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
 9. 被责令停业的；
 10. 被暂停或取消投标资格的；
 11. 财产被接管或冻结的；
 12. 投标人及其法定代表人、授权委托代理人、拟委任的项目负责人（项目经理）被最高法院列入失信被执行人的；
 13. 在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单的；
 14. 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
 15. 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
 16. 在初步评审和详细评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。
 17. 在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。
 18. 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。
 19. 投标人未按规定出席开标会的。
 20. 评标委员会认为畸高畸低，不平衡报价的。
- 2.5.5 有下列行为之一的评委会可以认定为串通投标：**
1. 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
 2. 投标人之间约定中标人；
 3. 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
 4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
 5. 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
 6. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
 7. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
 8. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
 9. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
 10. 不同投标人的投标文件相互混装；
 11. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
 12. 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
 13. 招标人直接或者间接向投标人泄露评标委员会成员等信息；

14. 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
15. 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
16. 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
17. 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；
18. 投标单位制作的电子投标文件经电子辅助评标系统审查两家或两家以上投标企业制作的电子标书里的 cpuid、硬盘序列号及网卡 MAC 地址三项编码均相同，不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的。
19. 不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的。

2.5.6 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为，否决其投标并计不良行为记录，情节严重者，依法进行行政处罚。

1. 使用伪造、变造的许可证件；
2. 提供虚假的财务状况或者业绩；
3. 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
4. 提供虚假的信用状况；隐瞒招标文件要求提供的信息；
5. 法律、法规、规章规定的其他情形。

2.5.7 有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- （1）投标截止时间止，投标人少于 3 人。
- （2）经评标委员会评审后，合格投标人不足 3 个的。
- （3）中标候选人均未与招标人签订书面合同的。

不再招标：重新招标后投标人仍少于 3 个或者经评标委员会评审后有效投标数量少于 3 个的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

2.5.8 施工评标定标按照百分制的“综合评估法”，根据技术标、资信标及商务标等方面由评标委员会对各对投标企业进行综合评定，按积分高低排序确定中标候选人。若多家投标单位得分一致，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。

2.5.9 评标时采取商务标和技术标分离的原则，技术标及已标价工程量清单报价表应按照招标人给定的统一要求进行编写，否则否决投标。

2.5.10 评委必须对各投标企业 进行有记名评分，否则该评分无效。

2.5.11 技术标评委打分计算方法为：

1. 技术标评委对每一个投标企业施工组织设计打分，去掉一个最高分后的平均值为**技术标的最终得分。**

2. 经济标评委对各投标单位工程量清单、综合单价分析表、主要材料价格进行详细比对评审打分。投标总报价高于招标控制价的否决其投标。如评标委员会认定投标单位所报综合单价和主要材料价格低于其成本价的，且投标单位无法做出合理解释的，否决其投标。

2.5.12 响应招标文件规定工期、质量目标、质量保修期等及符合国家法律、法规等有

关规定的标书为有效标书，评委只对有效标书进行评审打分。

2.5.13 本工程采取资格后审的，投标企业提供的各项资格证明材料必须真实有效，否则无效。

2.5.14 近两年是指从开标日向前推算两年，近三年是指从开标日向前推算三年，以此类推，精确到日，以此类推。

2.5.15 根据评标委员会评标报告，招标人应选择综合得分最高的为中标人。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

2.5.16 招标文件要求投标企业提供的工程施工合同、获奖证书及其它所要求证书、证明必须真实有效。

2.5.17 本办法所称工程竣工日期以质量检验证书为准。同一工程只计取最高级别的分数，不重复计分。

2.5.18 工程竣工验收后，投标单位持竣工验收报告到招投标管理部门办理项目经理撤出手续，经批准后，方可承揽新的工程项目。

2.5.19 本办法中同类型工程按下列方法划分：

房屋建筑工程业绩、市政公用工程业绩、各专业工程业绩分别适用于各自的业绩标准，不得混用。

2.5.20 投标人应按照招标文件要求递交投标保证金。投标人不按要求提交投标保证金的，否决其投标，最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

1. 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
2. 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
3. 经查实发现有围标、串标情况、业绩有弄虚作假情况的。

三、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- (1) 第二章“投标人须知”规定的任何一种情形的；
- (2) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- (3) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

- (1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
- (3) 投标文件中投标函报价与清单报价内容不一致的，以投标函为准。

3.2 详细评审

- 3.2.1 评标委员会根据评分标准的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
- 3.2.2 评分分值计算按照“四舍五入”的原则保留至小数点后两位。
- 3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

- 3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
- 3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
- 3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

- 3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序每标段推荐 3 名中标候选人。
- 各投标人均可就该项目的 2 个标段投标，且最多只能中取 1 个标段。如同一投标单位在两个标段的评标得分均为最高时，则该单位可任意选择其中一个标段被推荐为第一中标候选人；其余标段评标得分由高到低排名第二的投标单位，将被推荐为第一中标候选人。第二中标候选人、第三中标候选人按评标得分由高到低的顺序依次确定。
- 公示期结束后无任何异议确定排名第一的中标候选人为中标人。若排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新组织招标。
- 3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告和中标候选人名单。

第四章 合同条款及格式

(SDF—2019—0002)

合同编号： 号

山东省建设工程施工合同 (示范文本)

山东省住房和城乡建设厅
山东省市场监督管理局

制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：威海智慧谷投资运营有限公司

承包人（全称）：_____

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》等法律法规和相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_____工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：_____。

2. 工程地点：_____。

3. 工程立项批准文号：_____。

4. 资金来源：_____。

5. 工程内容：_____。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：_____。

二、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日。

计划竣工日期：_____年_____月_____日。

工期总日历天数：_____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合_____标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（2）人工费：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（5）暂列金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）。

2. 合同价格形式：_____。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工, 确保工程质量和安全, 不进行转包及违法分包, 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人承诺执行政府行政管理部门关于工程款分账管理、农民工工资支付的各项制度, 不拖欠农民工工资。

4. 发包人和承包人承诺按照政府行政管理部门要求, 加强施工扬尘防治及非道路移动机械污染管控工作。

5. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的, 双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在_____签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜, 合同当事人另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自_____生效。

十三、合同份数

本合同一式____份, 均具有同等法律效力, 发包人执____份, 承包人执____份。

发包人: (公章)

承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人: 法定代表人或其委托代理人:

(签字)

(签字)

组织机构代码: _____ 组织机构代码: _____

地 址：_____ 地 址：_____

邮政编码：_____ 邮政编码：_____

法定代表人：_____ 法定代表人：_____

委托代理人：_____ 委托代理人：_____

电 话：_____ 电 话：_____

传 真：_____ 传 真：_____

电子信箱：_____ 电子信箱：_____

开户银行：_____ 开户银行：_____

账 号：_____ 账 号：_____

第二部分 通用合同条款

执行 2019 版《山东省建设工程施工合同（示范文本）》（SDF—2019—0002）通用合同条款

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分；合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，且已经过合同当事人签字或盖章。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.2.5 设计人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：_____。

1.1.3.9 永久占地包括：_____。

1.1.3.10 临时占地包括：_____。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《山东省建筑安全生产管理规定》等及相关法律、法规、规定。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：国家现行标准、规范；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，使用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，使用山东省标准、规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：发包人不负责向承包人提供各类标准、规范，由承包人自行解决。

发包人提供国外标准、规范的份数：-----；

发包人提供国外标准、规范的时间：-----。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：由发包人委托设计单位提出标准及规范，经工程师确认后执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(1) 合同协议书；(2) 中标通知书；(3) 投标函及投标函附录；(4) 承诺书；(5) 专用合同条款；(6) 通用合同条款；(7) 技术标准和要求；(8) 图纸；(9) 已标价工程量清单；(10) 在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、设计变更及经济签证等资料，同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：发包人于合同签订之日起 7 日内向承包人提供工程施工图纸；

发包人向承包人提供图纸的数量：2 套蓝图，1 套电子版图纸；；

发包人向承包人提供图纸的内容：承包范围内的全部内容。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：工程需要的施工组织设计及相关文件，相关部门要求

提供的其它文件;

承包人提供的文件的期限为： 根据需要的合理期限内。 ；

承包人提供的文件的数量为： 根据各种文件需要的合理份数 ；

承包人提供的文件的形式为: 书面文件加电子文档 ;

发包人审批承包人文件的期限：发包人于 1 周内审批完承包人提供的文件，如有特殊情况顺延。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：现场办公室需存放图纸，供发包人、监理、承包人使用。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场办公室；

发包人指定的接收人为：_____。

承包人接收文件的地点： 施工现场办公室

承包人指定的接收人为:

监理人接收文件的地点： 施工现场办公室 ；

监理人指定的接收人为:

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 承包人不得将用于本工程的材料设备等私自运出。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工出入口为场外交通和场内交通的边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：----。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于
其它工程或转给第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 发包人 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其
它工程或转给第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：
由承包人承担。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 经发包人同意后可调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围: 。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表:

姓 名: _____;

身份证号: _____;

职 务: _____;

联系电话: _____ ;

电子信箱: _____;

通信地址:

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使施工现场发包人的一切权利，
但不得签署放弃或者减少发包人享有的合同权利。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 投标单位中标后发包人即可移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括: 发包人负责协调水、电、电讯线路的接入,由承包人按开工需要接至施工场地,费用由承包人承担。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：不提供。

发包人是否提供支付担保： 不提供。

发包人提供支付担保的形式： 无 。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容：竣工图及完整的档案资料，满足城建档案部门对竣工资料的要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：完整竣工图及竣工资料 3 套

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：承包人应在竣工验收之日起 30 日内将完整的档案资料移交城建档案馆及发包人。

承包人提交的竣工资料形式要求： 书面资料。

(10) 承包人应履行的其他义务: 包括项目负责人要求提供的一切与工程有关的技术资料及其他资料。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理:

姓 名: _____ ;

身份证号: _____;

建造师执业资格等级: ;

建造师注册证书号: _____;

建造师执业印章号: _____;

安全生产考核合格证书号: _____;

联系电话: _____;

电子信箱: _____;

通信地址: _____;

承包人对项目经理的授权范围如下：_____。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求:_____。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任——。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：----。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：----。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：_____。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：_____。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：_____。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：_____。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：_____。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：_____。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：_____。

主体结构、关键性工作的范围：_____。

3.5.2 分包的确定

其他关于分包的约定：_____。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自承包人进驻工地时
间开始。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：_____。

承包人提供履约担保的形式（履约担保由承包人自愿选择银行保函、保险保函、融资性担保公司担保或履约保证金等任一形式，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用）金额及期限：_____。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程施工及保修阶段监理，监理工作内容执行建设工程监理现行规范中关于质量控制、进度控制、造价控制、安全生产监督管理、信息管理、组织协调等方面的内容。包含现场所有签证、进度款支付前形象进度的确认。具体见监理合同。

关于监理人的监理权限：_____。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：_____。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：_____；

职 务：_____；

监理工程师注册证书号：_____；

监理工程师执业印章号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

关于监理人的其他约定：_____。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1) _____。

(2) _____。

(3) _____。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：_____。

关于工程奖项的约定：_____。

5.1.4 工程质量创建目标约定：_____。

超出质量创建目标的奖励：_____。

其他奖惩约定：_____。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：_____。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

安全事故划分为特大、重大、较大和一般事故四个等级：

①特大事故，是指造成 30 人（含 30 人）以上死亡，或者 100 人（含 100 人）以上重伤，或者 1 亿元（含 1 亿元）以上直接经济损失的事故。

②重大事故，是指造成 10 人（含 10 人）以上 30 人以下死亡，或者 50 人（含 50 人）以上 100 人以下重伤，或者 5000 万元（含 5000 万元）以上 1 亿元以下直接经济损失的事故。

③较大事故，是指造成 3 人（含 3 人）以上 10 人以下死亡，或者 10 人（含 10 人）以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元（含 1000 万）以上 5000 万元以下直接经济损失的事故。

④一般事故，是指造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下 100 万元（含 100 万元）以上直接经济损失的事故。

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：_____。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按照工程所在地行政主管部门规定执行。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：按照工程所在地行政主管部门规定执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人应按通用条款要求做好文明施工工作。

宣传内容齐全，制定防尘降噪措施，如达不到规定要求的，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权扣除相应违约金。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：已包含在合同价款内。

6.1.7 安全文明施工创建目标约定：_____。

超出安全文明施工创建目标的奖励：_____。

其他奖惩约定：_____。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：_____。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在图纸会审后5 天内将施工组织设计和进度计划按发包人同意的格式和详细程度提报给发包人和监理工程师各一份，以获取发包人的批准。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和

监理工程师收到后 7 天内应予以确认或提出修改意见。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理工程师收到后 7 天内应予以确认或提出修改意见。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前 7 日内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前 7 日内。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前 7 日内。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：-----。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：-----。

如达不到约定质量标准，承包人应采取返工、修理等补救措施使工程质量达到约定的质量标准，并承担所支付的一切费用。因此给发包人造成相应损失由承包人承担，返工期间工期不予顺延，并赔偿发包人的合理损失。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：-----。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：-----。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

- (1) 10 级以上的大风，且连续超过 8 小时。
- (2) 日降雨量 50mm 以上的暴雨，且连续超过 1 天。
- (3) 38℃以上的高温或-20℃以下的低温，且连续超过 3 天。
- (4) 其它双方共同认为是异常恶劣气候。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：_____。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 承包人采购材料与工程设备：_____。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按照招标文件或清单中要求；招标时凡要求品牌的，如未按要求报送且未经建设单位同意的，不得进入现场施工。材料进场前必须经过建设单位和监理单位验收，验收合格后方可进场。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于承包人提供的施工设备的约定：_____。

关于修建临时设施费用承担的约定：_____。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：_____。

施工现场需要配备的试验设备：_____。

施工现场需要具备的其他试验条件：_____。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：_____。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定： 。

10.2.1 变更估价原则

风险范围以外合同价款调整方法：执行合同价款约定。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：一周内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：一周内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：根据实际情况协调。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细 见附件 11《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

第 1 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前 14 天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后 7 天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前 14 天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后 7 天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照规定参加评标；

（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前 7 天将确定的中标候选人或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后 3 天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第 2 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人招标确定暂估价供应商或分包人，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前 28 天将暂估价项目招标计划交由发

包人实施。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定：

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

(1) 承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

(2) 发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人；

(3) 承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：_____。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整，调整办法参照威海市住房和城乡建设局2018年发布的《威海市住房和城乡建设局关于加强工程建设材料价格风险控制有关问题的通知》。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：_____；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定：工程造价管理机构发布的单价。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过___%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过___%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过___%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过___%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±___%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：通常以招标控制价中的主要材料单价为依据，如乙方投标报价中的材料单价高于招标控制价中的材料单价，则以乙方投标报价中的材料单价为依据。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1. 单价合同。

综合单价包含的风险范围：依照专用条款 11.1 条规定。

风险费用的计算方法：依照专用条款 11.1 条规定。

风险范围以外合同价格的调整方法：依照专用条款 11.1 条规定。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：本工程无预付款。

预付款支付期限：无。

预付款扣回的方式：无。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：-----。

预付款担保的形式为：-----。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量以设计图纸及招标工程量清单为准，单价以中标综合单价为准。项目建设过程中

的重大变更，经管委研究确定后方可实施。施工过程中的工程变更由发包人组织设计单位、监理单位、施工单位现场确定。涉及工程造价变更的签证及隐蔽工程记录，由发包人、监理单位及财政局等单位相关人员现场签字确认。

因设计变更或工程量清单漏项原因增加的清单综合单价由区财政、甲乙双方共同核定。核定方法：参照经区财政金融局适用的山东省消耗量定额及建设工程工程量清单计价规范【2013】版 9.3 节工程变更的规定。

工程量计算规则：按现场实际发生，根据清单编制说明规定的计算规则计算。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：_____执行合同价款约定。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：_____。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：_____。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量：_____。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：_____。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：发包人根据确认的中标人已完工程量，按应付中标人已完工程款的 50%拨付；竣工结算审定后 30 日内，付至承包人工程款的 70%，定案一年内付至 97%；余款留作质量保修金，保修期满一年内付清。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：_____支付进度款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：_____。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：_____。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：_____。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限：_____。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：_____。

(2) 发包人支付进度款的期限：_____。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：_____。

12.4.6 支付分解表的编制

2. 总价合同支付分解表的编制与审批：_____。

3. 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：_____。

12.5 农民工工资

12.5.2 人工费支付方式

人工费支付采用以下第____种方式：

(1) 一次性预付。在工程开工通知载明的开工日期前一次性将人工费（签约合同价的____%）全部支付至承包人农民工工资专用账户。

(2) 按月预付。在合同工期内，每月 5 日前将本月施工所需人工费（不低于该工程全部人工费按合同工期的月平均额）支付至承包人农民工工资专用账户。

(3) 按节点预付。在分部分项工程开始施工前，将该分部分项工程施工所需人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

(4) 按月支付。发包人根据承包人每月提报的已完成施工产值中的人工费清单，按月将人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：_____。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：_____。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：_____。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：_____。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：_____。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：_____。

(1) 单机无负荷试车费用由_____承担；

(2) 无负荷联动试车费用由_____承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：_____。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：_____。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：_____。

竣工结算申请单应包括的内容：_____。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：_____。

发包人完工竣工付款的期限：_____。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：_____。

14.5 最终结清

14.5.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：2份。

承包人提交最终结清申请单的期限：工程竣工验收后一个月内。

14.5.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：_____。

(2) 发包人完成支付的期限：执行通用条款。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：工程保修期为2年，自工程通过竣工验收之日起算。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第(2)种方式：

(1) 质量保证金保函（含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式），
保证金额为：_____；

(2) 3 %的工程款；

(3) 其他方式：_____。

承包人选择以质量保证金保函（含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式）代替质量保证金的，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第2种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式：_____。

关于质量保证金的补充约定：_____。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：工程保修期为 2 年，自工程通过竣工验收之日起算。

本工程保修期为 2 年

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：详见《工程质量保修书》。

16. 违约

16. 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：_____。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

- (1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：工期顺延。
- (2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：-----。
- (3) 发包人违反第 10.1 款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：-----。
- (4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：-----。
- (5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延。
- (6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延。
- (7) 发包人未执行政府行政管理部门关于农民工工资支付的各项制度或未能按合同约定支付人工费的违约责任：-----。
- (8) 其他：-----。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项（发包人违约的情形）约定暂停施工满 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：如达不到约定质量标准，承包人应采取返工、修理等补救措施，使工程质量达到约定的质量标准，并承担所支付的一切费用，因此给发包人造成相应损失由承包人承担。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：每违约一项，自逾期之日起，向发包人支付合同总价款日万分之一的违约金。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人逾期超过 60 日的，发包人有权随时通知承包人解除，并要求发包人支付合同总价款的【】%的违约金。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：-----。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：≥十级以上连续 8 小时的大风；日降雨量 50mm 以上的暴雨，且连续超过 1 天；38℃以上的高温或-20℃以下的低温，且连续超过 3 天；其它双方共同认为是异常恶劣气候；百年一遇的山洪，五级以上的地震，国家法定的传染病疫。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：-----。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：-----。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：-----。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：-----。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：-----。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：----。

选定争议评审员的期限：----。

争议评审小组成员的报酬承担方式：----。

其他事项的约定：----。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：----。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）方式解决：

- （1）向_____仲裁委员会申请仲裁；
- （2）向发包人所在地人民法院起诉。

21. 补充条款_____。

- 附件：1. 承包人承揽工程项目一览表
2. 发包人供应材料设备一览表
3. 工程质量保修书
4. 主要建设工程文件目录
5. 承包人用于本工程施工的机械设备表
6. 承包人主要施工管理人员表
7. 分包人主要施工管理人员表
8. 履约担保格式
9. 预付款担保格式
10. 支付担保格式
11. 暂估价一览表

附件 1

承包人承揽工程项目一览表

单位工程 名称	建设 规模	建筑面积 (平方米)	结构形式	层 数	生产 能力	设备安装 内容	合同价 格(元)	开工日 期	竣工日 期

附件 3

工程质量保修书

发包人（全称）：_____

承包人（全称）：_____

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定，经协商一致就_____（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏、供热与供冷系统、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人施工的全部工程。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；
3. 装修工程为2年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5. 供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7. 其他项目保修期限约定如下：本工程保修期两年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：____无____。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：_____ 承包人(公章)：_____

地 址：_____ 地 址：_____

法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____

委托代理人(签字)：_____ 委托代理人(签字)：_____

电 话：_____ 电 话：_____

传 真：_____ 传 真：_____

开户银行：_____ 开户银行：_____

账 号：_____ 账 号：_____

邮政编码：_____ 邮政编码：_____

附件 5

承包人用于本工程施工的机械设备表

序号	机械或 设备名称	规格型 号	数量	产地	制造年 份	额定功率 (kW)	生产 能力	备注

附件 6

承包人主要施工管理人员表

名 称	姓 名	职 务	职 称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理				
项目副经理				
技术负责人				
合同管理				
施工管理				
材料管理				
质量管理				
安全管理				
财务管理				
标准管理				
机械管理				
劳务管理				
资料管理				
其他人员				

附件 7

分包人主要施工管理人员表

名 称	姓 名	职 务	职 称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理				
项目副经理				
技术负责人				
合同管理				
施工管理				
材料管理				
质量管理				
安全管理				
财务管理				
标准管理				
机械管理				
劳务管理				
资料管理				
其他人员				

附件 8

履约担保

_____（发包人名称）：

鉴于_____（发包人名称，以下简称“发包人”）与 _____
_____（承包人名称）（以下称“承包人”）于____年__月__日就_____
（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、
不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）_____元（¥_____）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请_____仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

_____年_____月_____日

附件 9

预付款担保

_____（发包人名称）：

根据_____（承包人名称）（以下称“承包人”）与_____（发包人名称）（以下简称“发包人”）于_____年_____月_____日签订的_____（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）_____元（¥_____）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在 7 天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请_____仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

_____年_____月_____日

附件 10

支付担保

_____（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与_____（发包人名称）（以下称“发包人”）于____年__月__日签订了_____（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款，包括人工费与其他工程款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的_____%，数额最高不超过人民币元（大写：_____）。

4. 我方保证范围内主合同约定的人工费支付采用以下第____种方式：

- （1）一次性预付；
- （2）按月预付；
- （3）按节点预付；
- （4）按月支付。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。
2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后____日内。
3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议,发包人拒绝向你方支付工程款的情形时,你方要求我方履行保证责任代为支付的,需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后 7 天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内,你方未书面向我方主张保证责任的,自保证期间届满次日起,我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的,自本保函承诺的保证期间届满次日起,我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时,自我方向你方支付(支付款项从我方账户划出)之日起,保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的,我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后,你方应自我方保证责任解除之日起__个工作日内,将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定,免除发包人部分或全部义务的,我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的,如加重发包人责任致使我方保证责任加重的,需征得我方书面同意,否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任,但主合同第 10 条(变更)约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,按下列第__种方式解决:

(1) 向_____仲裁委员会申请仲裁;

(2) 向_____人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：_____（盖章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

地 址：_____

邮政编码：_____

传 真：_____

_____年____月____日

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

安全生产目标责任书

工程名称: _____

为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,做到施工安全管理工作的标准化与规范化,杜绝伤亡事故的发生,保障人身安全。根据《建设工程安全生产管理条例》等有关国家、省、市法律法规,制定本工程安全生产目标责任书,明确施工企业安全生产目标和责任。

一、安全管理目标承诺

1、事故管理

特大事故、重大事故为零;一般事故死亡率、重伤率为零;轻伤率控制在 3‰; 事故隐患整改率达到 100%; 重大危险源监控率达 100%。

2、安全管理

(1)各安全生产专项方案备案、审核、验收率达 100%; 按照施工组织设计中采取的安全措施的项目执行率达到 100%。

(2)主管经理、项目负责人必须定期组织对施工现场的安全大检查。

(3)施工现场各级职能人员岗位责任制、目标责任书执行率达到 100%。

(4)必须配备与建设工程规模相适应的专职安全管理人员,并做到专职专用、尽职尽责。

(5)脚手架及施工用电、施工机械等验收合格率达到 100%。

(6)施工现场各类机械、机电设备完好率达到 100%。

(7) 保障必要的消防投入, 明确消防管理机构和管理人员, 建立健全、逐级落实岗位消防安全责任制, 消防管理达标 100%。

3、安全教育

工人岗前三级教育率达到 100%, 特种作业人员持证上岗率达到 100 %, 且需在上岗前进行与本工种相适应的、专门的安全技术理论学习和实际操作训练; 施工管理人员安全培训率达到 100%。

4、扬尘控制

严格落实《山东省扬尘污染防治管理办法》的要求, 做好施工现场的渣土清运、场地硬化、洒水、覆盖、绿化等管理措施, 现场扬尘控制率达到 100%。

二、责任

1、按照法律、法规、规章或工程建设强制性标准关于工程安全生产的规定从事施工活

动，对建设工程承担安全生产责任。

2、严格遵守安全生产许可证制度及“三类人员”安全生产任职考核制度。

3、设立安全生产管理机构，建立健全各级安全生产责任制，制定安全生产控制目标并层层分解、落实。

4、制定各责任主体、各级安全检查制度，制度中明确细化主体责任和三级安全检查频次，并严格贯彻落实。

5、对现场人员进行安全生产教育和安全技术交底并为其办理意外伤害保险。

6、现场从业人员必须持证上岗。

7、与企业自有劳务人员依法签订书面劳动合同，并办理工伤、医疗或综合保险等社会保险。

8、保证安全生产条件所需资金投入，并为从业人员提供符合安全要求的安全防护用具。

9、工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。依法分包的，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。

10、制定扬尘控制专项方案和扬尘控制岗位责任制并严格落实。

11、严格执行国家现行安全技术规范、规程等，积极参加安全管理标准化活动。

12、制定施工现场生产安全事故应急救援预案。建立组织机构，配备应急救援器材、设备，组织救援人员定期演练，如实记录演练内容和预案修改情况。

13、发生安全生产事故要采取措施防止事故扩大，保护事故现场，并按程序及时、如实报告；杜绝瞒报、迟报现象。

14、重要的安全生产工作要有文字资料记载，要做好各类台帐、文字及影像资料的归类、管理工作。

15、工程开工前办理施工许可手续，开工前 15 日内办理安全报监手续。在未取得施工许可证之前不得擅自进行工程项目施工。

16、认真贯彻执行国家、省和市的安全生产方针、政策及法规。

我单位将严格贯彻落实目标责任书承诺各项内容，如违反承诺行为或其他违法违规行为，将及时按标准和要求整改，并自觉接受建设单位或行业管理部门的处罚和处理。

施工企业（公章）：

法人签字：

年 月 日

第五章 工程量清单

工程量清单包括下列“工程量清单说明”及给定的格式文件和附录中的工程量清单的内容。

注：本章后附格式文件须上传至“商务标—商务标附件”中。

一标段清单总说明

第一章 报价人须知：

1. 应按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章；
2. 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改；
3. 工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价内；
4. 金额（价格）均以人民币表示。

第二章 工程名称及概况：本工程为威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目 E-2#装饰工程一标段（1-10 层），位于威海经济技术开发区大庆路南、香港路东、齐鲁大道北、东海路西，交通便利。

第三章 工程招标范围：本次招标包括图纸范围内的建筑、装饰及安装工程等所有项目，具体以工程量清单为准。

1. 装饰工程主要包括楼地面瓷砖铺装、天棚石膏板吊顶、墙面及天棚面涂料、墙面瓷砖干挂及铺贴、卫生间隔断、盥洗台、大厅服务台及其它细部项目等；
2. 安装工程：
 - (1) 给排水系统：①给水系统，由给水支管计算至各给水点位末端；②排水系统，由排水支管计算至各卫生洁具，包含卫生洁具的安装。
 - (2) 电气照明系统：①由照明配电箱出线回路计算至灯具、开关、插座末端，包含配管、配线、灯具、开关、插座等安装；②弱电系统，由弱电箱计算至弱电点位末端，包含配管配线及网络插座。

四、工程质量：达到国家验收规范合格标准。

五、编制依据：

1. 招标单位提供的图纸；
2. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）；
3. 《山东省建设工程工程量清单计价规则》（2011）；
4. 《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（2011）；
5. 山东省住房和城乡建设厅鲁建办字[2016]20 号印发《建筑业营改增建设工程计价依据调整实施意见》的通知以及鲁建标字〔2019〕10 号《关于调

整建设工程计价依据增值税税率的通知》;

6. 省和市建设主管部门颁发的计价定额和计价管理办法及有关计价要求;

7. 与建设项目相关的标准设计图集、规范、技术资料等;

8. 建筑市场情况。

六、清单项目中凡注明“以下、以内、小于”字样者,均包括本身;注明“以上、以外、大于”字样者,均不包括本身。

七、投标单位参与投标视为已考察工程现场,对现场情况(包括工地位置情况、道路、存贮空间、装运限制及任何其他足以影响报价的情况)已较为了解和充分预计,并能根据已了解情况合理组织完成施工。现场原有工程的实际情况(包括与其他专业施工单位交接过程中的各种因素)视为在报价中已充分考虑,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长将不被批准。

八、投标单位在投标报价时须按一般增值税模式报价。

九、投标单位在投标报价时,应根据现场条件、招标文件要求,按照《建设工程工程量清单计价规范》、《山东省建设工程工程量清单计价规则》、本清单说明及子目规定的计算规则,结合施工方案、技术规范、技术装备、技术能力、施工管理经验及市场行情等规定综合分析及测算,在保证成本且有适当利润的前提下填报。

十、投标单位在投标报价时,应考虑本工程的招标范围、工期要求与承包方式、以及不同专业交叉作业影响,并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价中。

十一、投标单位在投标报价时,应根据企业自身实力结合市场信息,充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。工程量清单计价表中的综合单价应包括完成本项目(清单子目)内容所需的人工费、材料费、机械使用费、制作费、运输费、安装费、超高费、管理费、利润、采保费、损耗等,并考虑风险因素,以及为完成本工程项目(清单子目)的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用,以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务。

十二、投标人按照本清单填报分部分项工程量清单综合单价,严禁不平衡报价,不得恶意降低报价扰乱市场,评标委员会有权对不合理报价进行质疑,投标单位应给予合理的答复。否则,经评标委员会评定为不合理报价的投标文件将视为否决投标。如中标人编制的部分工程量清单单价畸高,招标人有权要

求中标单位在签订合同或者工程结算时调整至合理价格,但投标报价中低价不调整。

十三、投标人必须完成所有按国家相关法律法规、行业规范等文件要求完成的检测和验收,由此产生的费用投标人在报价时须予以考虑,结算时不增加此部分费用。

十四、工程施工中,为保证工程质量,施工单位自行采取的施工工艺措施项目,均由投标单位在报价时自行考虑,结算时不增加此部分费用。

十五、投标报价中的规费、税金为不可竞争费用,应按相应规定足额计取;投标人在投标报

价中,对上述费用进行让利或者优惠的,否决投标。本项目报价中应包括社会保障费,

社会保障费按照鲁标定字〔2016〕40号文件执行,费率为1.52%,结算时按规定执行。

十六、暂列金额按工程量清单中标明的金额计入投标报价,在投标报价时应正常取费。

十七、投标人在投标报价时,应综合考虑以下费用:

1. 图纸与清单不符的以清单为准,清单未注明的以图纸为准。
2. 工程量清单中的工作内容和项目特征描述,均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标人按照招标文件、设计图纸、规范等资料要求综合考虑;设计及规范等资料未明确的由投标人根据现场考察、施工经验和相关资料综合考虑;或于答疑前书面提出,在答疑时统一解决。所有分部分项工程量清单均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中,结算时不予调整。结算时对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除。
3. 本工程的主要材料,建设单位都有提出更换的权力,因建设单位提出材料变更导致材料产生差价建设单位给予找补差价,但差价只计取规费与税金。
4. 所有投标报价材料均应包括其采购保管费用,运输费、施工现场内外搬运费、二次倒运费等所有费用,并根据实际情况考虑材料的损耗率,在结算中,不再考虑损耗及运距等因素而调整综合单价。
5. 施工现场临时场地、临时水、电已开通至场内,所有临设费用(包括施工单位利用地下水的费用)、用电费用由投标单位自行解决,并且根据水源电

源接入点及平面布置，所需费用全部包含在相应的投标报价中，结算时不增加此部分费用。

6. 在施工过程中可能产生的扬尘、噪音、车辆进出等因素，不得对周围居民的安全、财产及正常生活等造成影响，需采取的措施及费用均需考虑在投标报价当中；若因此引起纠纷及损失，均由投标单位自行解决。

7. 中标单位为本工程提供的各类车辆及机械设备费用，包括机械设备的进出场、装卸、拼装、交通标示牌、警示牌等所有费用，应包括在清单报价中，投标单位应充分考虑施工过程中发生的各种机械的多次进出场和机械停滞的费用及风险费用，结算时不再增加此部分费用。

8. 措施费（一）包干计取使用，措施费（二）按给定的清单格式及工程量进行自主报价，结算时工程量按实调整。

9. 投标报价要充分考虑施工过程中不可避免的赶工期增加费，必要的成品保护费，结算不予调整。

10. 报价单位应根据现场实际情况，自己考虑临时设施的搭设位置，但必须符合规定。无论场内场外，结算时不再增加此部分费用。

11. 施工期间的垂直运输、场内水平运输、现场施工组织不当导致的二次搬运费用综合考虑，结算时不增加此部分费用。

十八、装修工程清单报价时，投标单位应注意：

1. 所有涉及砂浆项目的报价应结合本工程的实际情况和政府的相关规定考虑砂浆的施工方式，实际施工中无论是否采用预拌或采用现场搅拌，结算中均不调整报价中的单价。砂浆价格应综合考虑砂浆罐的租赁费，结算时不再另计取。

2. 墙地面块料镶贴，报价单位应综合考虑块料本身的性质选择适当粘贴材料和适当比例，无论实际采用何种施工工艺及材料，结算时，关于辅材及工艺的使用所增加或减少的费用均不作调整。

3. 块料材料本身的防护剂、表面处理等需满足清单、设计图纸和相关规范要求。

4. 块料面层下结合层应包括基层清理、素水泥浆等工序，厚度满足施工要求，达到验收标准。

5. 瓷砖块料及石材的材料单价是指到达场内指定堆放地点的落地价，包括到场材料费、磨边、倒角、开孔、六面防护费用。除上述列明的费用之外的费

用均包括在施工单位报价中,如需要现场加工的如个别阴阳角切割与对缝等费用、指定堆放地点至施工作业面的水平垂直运输费、保管费,因投标单位保管不当增加的费用或材料计划原因造成需二次采购、加工的费用,由投标单位承担。

6. 地面材料充分考虑施工期间的损耗、设计造型、拼花等,严格按照设计图纸和相关规范铺贴,期间造成的材料损耗等增加费用,结算不予另计。

7. 墙地面块料面层的规格、材质变更,给予调整块料面层的材料差价,人工费、机械费等其他费用不再调整。

8. 各部位收口线条(如天棚吊顶、装饰板墙面等)按图纸及常规做法考虑,未单独列项的施工单位根据实际情况自行报价,结算不予另计。

9. 天棚吊顶均按水平投影面积计算(清单项中有特殊说明的除外),跌级造型(无论是否是灯带)及侧帮封堵均已列在清单内,结算时均不再单独计算。

10. 本项目全部型钢(槽钢、角钢、方管、钢板等)均考虑为热镀锌处理。

11. 天棚开灯孔、喷淋孔、风口、空调设备及伸缩缝的处理等各种孔洞施工应综合考虑在相应清单单价中,结算时此部分费用不再计算。

12. 木材面、木板面等材料均按规定涂刷防火防腐等涂料(或采用阻燃材料),费用综合考虑,但必须达到相关规范质量要求,不论实际遍数调整与否,结算均不调整单价。

13. 块料镶贴墙面需要按规范和设计要求排版对缝,为此增加的材料损耗报价中综合考虑,结算时不再增加费用。

14. 各种阴角结合处,白色硅胶或玻璃胶填缝均已包含在各项清单单价中,不单独计价。各种边缝处理均视为已包含在报价中,不单独计价。

15. 墙面及顶棚石膏板嵌缝及各种阴角接缝处理、丝钉点防锈漆、石膏板接缝处胶带粘贴等均包含在刮腻子项目中,投标单位报价时综合考虑,结算不予增加此费用。

16. 腻子、乳胶漆、涂料及油漆等涂刷项目均满足规范及质量要求,按成活报价,结算时不因涂刷次数增加而调整费用。现场施工时,招标人有权根据观感要求施工单位增减涂刷遍数。

17. 各作业面完毕后,投标方要按建设方要求清理现场,竣工后的清理费用均应包含在报价中,结算不予增加此费用。

18. 各部位不同装饰材料(包括其他施工单位施工的部位)交界处的收口和

各种伸缩缝处理费用包含在相应项报价中。

19. 中标企业发挥企业的技术和经验综合考虑块料镶贴工艺，施工期间为达到质量和观感等要求变更施工工艺结算中不予调整单价。

十九、安装工程清单报价时，投标单位应注意：

1. 所有灯具、开关、插座等小电器的清单项目均包含安装、接线、单体调试和材料费及抠眼打洞恢复费用等与之相关的所有工作内容。结算时均不调整。
2. 开关插座盒、接线盒、过线盒报价时综合考虑在相应的清单中，结算时不再增加此部分费用。
3. 电线敷设工程量是按设计图示的就位后净尺寸计算（包括水平、垂直走向）。电线各处预留长度均在综合单价中。
4. 电气穿线管安装中包含支架及其刷油防腐、套管、接线盒（箱）、开关盒、接地跨接、等与之有关的工作内容，报价时综合考虑在相应的清单中，结算时不再增加此部分费用。
5. 所有给排水管道安装的综合单价中都应包含管道、支架及其刷油防腐、管件及其管道刷色环或者文字标识、打堵洞眼及修复、过墙保温、防腐、防水堵漏、清理等与之相关的工作内容，报价时综合考虑，结算时不再调整。清单中另有单独列项除外。
6. 所有电气管道安装的综合单价中都应包含墙体剔槽及恢复等内容，报价时综合考虑，结算时不再调整。
7. 送配电系统调试等调试费用均含在相应综合单价中，结算不再增加此部分内容。
8. 综合单价应综合不同安装操作高度增加费用，结算不予另计。
9. 投标单位应充分考虑施工设计说明的相关做法及要求编制清单综合单价。
10. 施工单位应充分仔细阅读图纸，综合考虑高层、管井、暗室、吊顶等施工中的相关费用，结算时不论采用何种方案，均不得调整。
11. 清单单价应综合考虑各种管洞、桥架洞、各种箱体洞口预留及箱体的刷油防腐、管洞、桥架洞堵漏等工作内容，结算不再增加此部分内容。
12. 投标人应充分考虑各安装专业工程配合施工、与原系统碰头等而增加费用，结算时此部分费用不再单独计算。

二十、主要材料均应选用符合国标的产品，具体品牌及参数要求，参考后表，由

投标单位自主报价的主要材料，采购前中标单位均须提供样品，经招标人同意后方可使用。主要材料和设备及相关配件的价格应在投标文件中详细列明品牌、规格、型号单价。报价中所选用的品牌档次应不低于以下要求：

1. 墙地砖：1 层：马可波罗、蒙娜丽莎、诺贝尔，2-10 层：东鹏、冠珠、新中源、鹰牌等同等质量的品牌产品；
2. 轻钢龙骨：龙牌、青钢、泰山等同等质量的品牌产品；
3. 乳胶漆：多乐士、立邦、华润、三棵树等同等质量的品牌产品；
4. 木门：3D，TATA，尚品本色等同等质量的品牌产品；
5. 卫生洁具：科勒、箭牌、法恩莎、安华等同等质量的品牌产品；
6. PPR、UPVC 管：沈阳金德、菲时特、华纳、上海中塑等同等或以上质量的品牌产品；
7. 阀门：埃美柯、上海冠龙、詹姆斯伯雷等同等质量的品牌产品；
8. 电缆、电线：文登昆崙、龙口半岛、阳谷、青岛等同等质量的品牌产品；
9. 灯具：雷士照明，三雄极光，TCL 等同等质量的品牌产品；
10. 开关、插座：公牛、TCL、正泰等同等质量的品牌产品；
11. JDG 管：华成、飞界、青岛鸿雁等同等或以上质量的品牌产品；

二十一、特别说明：

1. 本说明与招标文件有冲突的内容以招标文件为准。

本工程清单报价含社会保障费及工程排污费，待竣工时按实结算。

一标段工程量清单

后附

第六章 图纸

详见附件

第七章 技术标准和要求

工程建设地点现场条件：

- 一、现场自然条件：建筑道路通畅、场地平坦。
- 二、现场施工条件：场地三通一平。
- 三、本工程采用的技术规范：设计规范见施工图纸。施工及验收规范、标准执行国家现行规范、规程、标准。
- 四、有关安全生产严格执行《建设工程安全生产管理条例》

第八章 投标文件格式

本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 word 或 pdf 文件的参考格式，其他相关内容由系统自动生成。

投标函附录

项目名称：威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目 E2#楼室内精装修工程施工（_____标段）

招标编号：

序号	条款名称	约定内容	备注
1	投标报价	人民币大写_____小写_____	
2	项目经理	姓名：_____	
3	工期	_____	
4	质量标准		

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（印章）

_____年_____月_____日

投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规、行贿犯罪的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施。

五、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

六、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

七、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位：

（盖章）

年 月 日

法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明。

投标人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人，联系方式（手机）_____。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

（若法定代表人参加开标会议，此表可空不填内容）

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（印章）

_____年_____月_____日

项目管理机构组成表

应附人员有效证件（项目经理、技术负责人）及社保证明（含委托代理人，项目机构人员若为退休人员可提供退休及返聘证明材料），社保证明指近一个月社保证明（2021 年 7 月或 2021 年 8 月）。

职务	姓名	执业或职业资格证明			备注
		证书名称	证号	专业	

投标人（盖章）：

法人代表人（印章）：

日期：____年____月____日

投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技 工		
经营范围						
备注						

投标人（盖章）：

法人代表人（印章）：

日期：____年____月____日

评分办法补充说明

一、 资信标补充附件需上传以下资料

- 1、投标人基本情况表
- 2、资格审查项

二、 技术标（暗标）施工组织设计

备注：评委在充分了解招标文件要求和投标文件情况下进行详细评审，分别酌情打分，内容不全酌情扣分，缺项条不得分，并详细注明得分及扣分理由。施工组织设计打分计算方法为：评委对每一个有效投标文件打分，去掉一个最高分后的平均得分为最终得分。

三、 商务标补充附件需满足以下要求

1、工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过计价软件格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 word 或 pdf 格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。

2、投标报价文件封面须经有资格的工程造价专业人员签字并加盖执业专用章的，制作完成后转换为 pdf，上传至商务标的“补充附件”一项中，否则否决其投标。

3、 ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等；技术标无需电子签章等）。未按照要求上传的，否决其投标。

资格审查项

1	资格审查 [合格制]		
1.1	营业执照	合格制	上传word或pdf格式的文档，内容为营业执照的彩色扫描件。
1.2	资质证书	合格制	上传 word 或 pdf 格式的文档，内容为资质证书的彩色扫描件。
1.3	安全生产许可证	合格制	上传 word 或 pdf 格式的文档，内容为安全生产许可证的彩色扫描件。
1.4	法定代表人身份证明或授权委托书	合格制	<p>上传word或pdf格式的文档</p> <p>若法定代表人参加投标，内容为申请人法定代表人法定代表人身份证明（按招标文件格式提供）及身份证彩色扫描件；</p> <p>若授权代表参加投标，内容为法定代表人身份证明（按招标文件格式提供）、授权委托书（按招标文件格式提供）、申请人法定代表人身份证彩色扫描件、授权委托代理人身份证彩色扫描件。</p>
1.5	投标保证金证明	合格制	<p>上传 word 或 pdf 格式的文档</p> <p>投标保证金的形式：电汇、网上银行转账、银行保函、保险保函、电子保函等。（投标单位如用其他转账形式影响到账时间的，由此引发的后果由投标单位自行承担）</p> <p>1、如采用电汇、网上银行转账形式，需从基本账户转出，在投标截止时间前到达指定账户。</p> <p>收款人账户名称：威海市公共资源交易中心</p> <p>收款人开户银行：收款人开户银行信息以投标人在系统‘投标保证金管理’页面中申请到的虚拟账号信息为准</p> <p>账号获取的方式：投标人通过 CA 数字证书及数字证书绑定密码，登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保证金管理”模块，选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金，则选择“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账号。为能及时、准确退还投标保证金，请各投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注明“建设工程投标保证金”。</p> <p>注意：每个标段都应申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟账号仅限定一个投标人在本项目上使用。各投标人应严格按照招标文件的要求进行投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对威海市建设工程电子交易系统的</p>

		<p>收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信息一致，如有出入请及时联系招标人或招标代理，未按招标文件要求操作的，可能导致投标保证金无法确认，进而影响投标资格，由此引发的后果由投标人自行承担。</p> <p>要求：</p> <p>1) 投标保证金必须从企业基本账户转出。</p> <p>2) 作为投标文件的一部分，同时需提交企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）及基本账户汇款证明，且投标保证金转出账户需与基本账户相同。</p> <p>3) 要求投标截止时间前必须到达投标保证金指定账户，逾期不到，视为放弃本次投标，现场不予接收其投标文件。</p> <p>2、如采用银行保函形式，如选择银行保函方式，银行保函要求由投标人基本账户的开户银行针对本工程开具，有效期不少于投标有效期。投标文件中附银行保函彩色扫描件。</p> <p>3、如选择保险保函形式，按照山东省住房和城乡建设厅、山东省发展和改革委员会、中国保险监督管理委员会山东监管局和中国保险监督管理委员会青岛监管局印发的《关于开展房屋建筑和市政工程投标保证金保险工作的意见（试行）》（鲁建建管字〔2018〕11 号）文件要求，需满足以下条件且提供相关证明材料：</p> <p>（1）保险机构应当在工程项目所在地设区市市域内设有服务机构。</p> <p>（2）保险机构开展投标保证金的保险条款应当经中国银行保险监督管理委员会批准或备案，通过山东省住房和城乡建设厅“山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台（http://221.214.94.41:81/xyzj/）”“全国公共资源交易平台（山东省）/山东省公共资源交易网（http://www.sdggzyjy.gov.cn）”，将保险机构单位信息、保险合同条款（范本）、保单（范本）、保函（范本）等向社会主动公开。</p> <p>（3）投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。</p> <p>（4）投标文件中需附： 1) 保险费汇款证明及有效发票；</p> <p>2) 企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）； 3) 有效保函； 4) 保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明； 5) 保险机构通</p>
--	--	---

			<p>过上述网站公开信息的查询截图； 6) 保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设有服务机构营业执照彩色扫描件。</p> <p>注：采用银行保函、保险保函形式递交投标保证金的，需在投标截止时间前提交保函原件给招标代理单位，否则投标无效。</p> <p>采用银行保函、保险保函形式递交投标保证金的，需上传所附资料彩色扫描件 word 文档或 pdf 文档，同时在开标（投标截止）时间前将资料原件邮寄或送至招标代理机构。1) 采用邮寄方式时，须在邮件外包封注明“威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目 E2#楼室内精装修工程_____标段投标保函”（收件人：王颖，联系方式：0631-5893538），且须保证开标（投标截止）时间前招标代理公司收到邮件，否则投标文件将被否决。代理公司开标现场将邮件递交评标委员会，由评标委员会开启并进行评审；2) 采用送达方式时，须保证在开标当天开标（投标截止）时间前直接送到开标地点交给招标代理公司，否则投标将被否决。招标代理公司开标现场将保函原件递交评标委员会评审。</p> <p>4、若采用电子保函形式提交投标保证的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网”（详见办事指南—工程建设专区-威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：400-0055-890。</p> <p>5、投标保证金免交或不用足额缴纳的情形 根据威海市住房和城乡建设局关于印发《威海市建筑市场主体信用评价实施细则（试行）》的通知（威住建通字〔2019〕76号）的规定，2020年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价为AAA级的建筑市场主体免于缴纳工程投标保证金，信用评价为AA级的建筑市场主体缴纳投标保证金最高不超过20万元。投标文件须后附2020年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价等级的证明材料。</p> <p>未按要求提交投标保证金，否决其投标。</p>
1.6	项目经理资格及项目管理机构社保	合格制	<p>上传word或pdf格式的文档</p> <p>1、项目经理具有房屋建筑工程一级注册建造师执业资格；同时具有项目负责人安全生产考核合格证（B证）。</p>

	证明		<p>附项目经理有效证件彩色扫描件。</p> <p>2、提供委托代理人及拟投入的项目管理人员的社保证明扫描件。</p> <p>填写投入本工程项目管理机构组成表及社保证明。</p> <p>社保证明（含委托代理人）指近一个月（2021年7月或2021年8月）社保证明。</p> <p>项目机构人员若为退休人员可提供退休及返聘证明材料。</p>
1.7	失信情况查询	合格制	<p>上传word或pdf格式的文档</p> <p>（1）投标人及参与本次投标的相关人员不得为失信被执行人，注：查询网址： http://zxgk.court.gov.cn/shixin/（省份为全部）；投标文件附通过网站查询信息记录，包含投标人及参与本次投标的相关人员包括法定代表人、委托代理人及项目管理机构所有人员失信被执行人情况网页截图。</p> <p>（2）未被威海市各职能部门列为严重失信主体；本条无需附截图，开标会议现场，招标代理公司在公共资源交易中心外网通过联合惩戒特定程序查询。</p> <p>（3）投标人不得在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单。</p> <p>注：查询网址http://www.gsxt.gov.cn/index.html；投标文件需附查询截图。</p> <p>（4）投标人及参与本次投标的相关人员近三年无行贿犯罪记录；（附承诺函，格式自定）</p>
1.8	投标人信用承诺书	合格制	<p>上传 word 或 pdf 格式的文档</p> <p>按投标文件格式提供。</p>
1.9	投标邀请书（代资格预审合格通知书）	合格制	<p>上传 word 或 pdf 格式的文档</p> <p>内容为投标邀请书（代资格预审合格通知书）。</p>

资格审查项电子标书制作说明：编制完成后上传到“资信标补充附件”中。

投 标 总 价

招 标 人：_____

工程名称：_____

投标总额（小写）：_____

（大写）：_____

投 标 人：_____

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____

（签字或盖章）

编 制 人：_____

（造价人员签字盖专用章）

编 制 时 间：_____

表-02 工程项目费用汇总表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段（1-10层）

序号	单项工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段（1-10层）				
合计					

表-03 单项工程费用汇总表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段（1-10层）

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段（1-10层）				
2	E-2#土建工程一标段（1-10层）				
3	E-2#装饰工程一标段（1-10层）				
4	E-2#安装一标段（1-10层）				
合计					

表-04 单位工程费用汇总表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段(1-10层)

序号	汇总内容	计算公式	费率	金额(元)	其中:暂估价(元)
威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段(1-10层)					
E-2#土建工程一标段(1-10层)					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	发包人发包的专业工程暂估价				
3.3	承包人分包的专业工程暂估价				
3.4	特殊项目暂估价				
3.5	计日工				
3.6	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	甲供税差				
	合计				
E-2#装饰工程一标段(1-10层)					
1	分部分项工程费				
1.1	塔楼1层				
1.2	裙楼1层				
1.3	塔楼2层				
1.4	裙楼2层				
1.5	塔楼3-10层				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	发包人发包的专业工程暂估价				
3.3	承包人分包的专业工程暂估价				
3.4	特殊项目暂估价				
3.5	计日工				
3.6	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	甲供税差				
	合计				
E-2#安装一标段(1-10层)					
1	分部分项工程费				

表-04 单位工程费用汇总表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段（1-10层）

序号	汇总内容	计算公式	费率	金额（元）	其中：暂估价（元）
1.1	强电系统				
1.2	弱电系统				
1.3	给排水系统				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	发包人发包的专业工程暂估价				
3.3	承包人分包的专业工程暂估价				
3.4	特殊项目暂估价				
3.5	计日工				
3.6	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	设备费				
8	甲供税差				
9	设备费调差				
合计					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段（1-10层）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
	000002	威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段（1-10层）					
	000003	E-2#土建工程一标段（1-10层）					
1	010803005001	陶粒回填 1. 隔热形式:陶粒回填层 2. 材料品种、规格:陶粒混凝土	m3	12.32			
2	010703001001	卷材防水 1. 卷材品种:SBC防水卷材两遍 2. 工作内容:含防水搭接及附加层、基层处理等 3. 地面上返500mm, 洗手盆位置上返1200mm 4. 部位:男、女卫生间、清洁间、茶水间	m2	4265.37			
3	AB001	水泥砂浆楼地面 1. 水泥砂浆防水保护层, 厚度、质量全部满足施工要求	m2	4265.37			
4	010302006001	零星砌砖 1. 构件名称:蹲便台 2. 砖品种、规格:粉煤灰砖 3. 砂浆强度等级:砌筑砂浆	m3	1.52			
	000004	E-2#装饰工程一标段（1-10层）					
	000005	塔楼1层					
	000006	门厅及电梯厅					
	000007	地面工程					
5	020102002001	块料楼地面 1. 结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层形式、材料种类、规格:CT-01灰色瓷砖 900*900mm 3. 嵌缝材料种类:专用嵌缝剂, 含与大理石交接处的勾缝处理	m2	156.71			
6	020102002002	块料楼地面 1. 结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层形式、材料种类、规格:CT-05瓷砖200*900mm 3. 嵌缝材料种类:专用嵌缝剂, 含与大理石交接处的勾缝处理 4. 部位:波打线	m2	43.53			
7	020101001001	水泥砂浆楼地面 1. 水泥砂浆找平护层: 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	210.20			
8	020109002001	石材零星项目 1. 面层材料种类:20mm厚ST-01雅柏灰石材（圆形），六面防护, 含圆弧边倒边 2. 结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 位置: 一层大厅旋转门	m2	9.96			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段（1-10层）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
9	020105007001	金属踢脚线 1. 面层材料种类:1.2mm厚黑钛不锈钢 2. 面层形式:直线形 3. 基层材料种类:9厘板（防火防腐防潮处理，满足图纸及规范要求） 4. 踢脚高度:80mm（弯折部分综合考虑） 5. 部位:独立柱踢脚及墙面踢脚	m	2.40			
10	020604001001	金属装饰线 1. 材料种类、规格:1.2mm厚不锈钢U型收口条10+12+10mm（弯折边综合考虑） 2. 安装方式:胶粘 3. 计算规则按延长米计算 4. 部位:地面	m	7.55			
11	BB001	瓷砖美缝处理 1. 美缝宽度:2-2.5mm	m	414.95			
	000008	墙面工程					
12	020204004001	干挂钢骨架 1. 钢骨架种类、规格:50*50*5镀锌角钢 2. 防腐处理:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆 3. 部位:干挂瓷砖墙面、铝板柱面 4. 其他:膨胀螺丝、穿墙丝、干挂件、钢板等，详见设计图纸 5. 预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑，对基层面的破坏修复费用综合考虑 6. 计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量	t	2.288			
13	020205001001	铝板包柱 1. 柱体类型:混凝土柱 2. 面层材料种类、规格:2mm厚白色铝板 3. 铺贴方式:干挂	m ²	36.96			
14	020204003001	块料墙面 1. 墙体类型:剪力墙、柱或砌块墙 2. 面层材料种类、规格:CT-03瓷砖 1800*1600mm 3. 铺贴形式:干挂 4. 辅材:不锈钢干挂件及配套螺栓、AB干挂胶、背板等	m ²	171.35			
15	020204003002	瓷砖暗门 1. 规格型号:高*宽 1800*800mm 2. 骨架类型:热浸镀锌型材骨架50*50*5镀锌角钢 3. 面层材料种类、规格:CT-03瓷砖 1800*1600mm 4. 安装方式:干挂 5. 其他:强力旋转轴、金属合页等所有五金配件 6. 部位:消防栓暗门	扇	1.00			
16	BB002	瓷砖美缝处理 1. 美缝宽度:2-2.5mm	m	332.23			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段(1-10层)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
17	020207001001	不锈钢装饰门套(带门楣) 1. 粘贴基层种类:木龙骨(规格尺寸满足图纸及规范要求、防火处理)、15厘阻燃板、12厘阻燃板 2. 面层类型、材料种类:1.2厚原色拉丝不锈钢 3. 部位:电梯处 4. 计算规则:按面层材料外露面积计算	m2	32.14			
18	020207001002	装饰板墙面 1. 粘贴基层种类:综合考虑 2. 面层类型、材料种类:8mm白色护墙板 3. 部位:外墙内侧护墙板	m2	10.08			
	000009	天棚工程					
19	020302001001	天棚吊顶 1. 吊顶形式:二级吊顶 2. 龙骨材料种类:50系列轻钢龙骨,主龙骨@900,副龙骨@300,Φ8吊筋,木龙骨(刷防火涂料三遍) 3. 基层材料种类:12厘阻燃板 4. 面层材料种类:9.5mm单层石膏板 5. 含石膏板嵌缝 6. 含天棚开灯孔、喷淋孔、风口、空调设备及伸缩缝的处理等各种孔洞施工 7. 含灯槽、风口部位的基层、面层材料制作及安装 8. 计算规则:按水平投影面积计算	m2	177.00			
20	020507001001	天棚涂料 1. 基层类型:抹灰面或石膏板面 2. 喷刷涂料部位:顶棚 3. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	198.02			
21	020507001002	天棚腻子 1. 基层类型:抹灰面或石膏板面 2. 喷刷涂料部位:顶棚 3. 腻子种类:成品腻子 4. 刮腻子要求:分遍刮平,三遍,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	198.02			
22	020303002001	铝格栅风口 1. 风口材料品种、规格:铝格栅风口(规格、尺寸满足施工要求) 2. 安装固定方式:搁放型 3. 其他详见施工图纸及甲方施工技术要求	m2	3.06			
	000010	其他工程					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段（1-10层）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
23	020601020001	接待台 1. 台柜规格:宽*高 800*1100mm 2. 龙骨材料种类、规格:20*40*3镀锌方管，40*40木方底座刷防火涂料三遍 3. 基层材料种类、规格:12厘阻燃板 4. 面层材料种类、规格:20mm厚ST-01雅柏白石材台面及立面 5. 柜门、抽屉材料种类、规格:木饰面 6. 含1.2mm厚不锈钢踢脚 7. 五金种类、规格:包含不锈钢铰链、拉手、抽屉滑道等所有五金配件	m	4.00			
	000011	办公大厅					
	000012	地面工程					
24	020102002003	块料楼地面 1. 结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层形式、材料种类、规格:CT-01灰色瓷砖 900*900mm 3. 嵌缝材料种类:专用嵌缝剂，含与大理石交接处的勾缝处理	m2	925.43			
25	020101001002	水泥砂浆楼地面 1. 水泥砂浆找平护层：20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	925.43			
26	020105007002	金属踢脚线 1. 面层材料种类:1.2mm厚黑钛不锈钢 2. 面层形式:直线形 3. 基层材料种类:9厘板（防火防腐防潮处理，满足图纸及规范要求） 4. 踢脚高度:80mm（弯折部分综合考虑） 5. 部位:独立柱踢脚及墙面踢脚	m	201.32			
27	BB003	瓷砖美缝处理 1. 美缝宽度:2-2.5mm	m	2209.80			
28	020604001002	金属装饰线 1. 材料种类、规格:1.2mm厚不锈钢U型收口条10+12+10mm（弯折边综合考虑） 2. 安装方式:胶粘 3. 计算规则按延长米计算 4. 部位:地面	m	55.85			
	000013	墙面工程					
29	020507001003	墙面涂料 1. 基层类型:综合考虑 2. 喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆（颜色综合考虑），遍数达到成活要求	m2	493.27			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段（1-10层）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
30	020507001004	墙面腻子 1. 基层类型:综合考虑 2. 喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3. 腻子种类:成品腻子 4. 刮腻子要求:分遍刮平，含打磨等成活，满足喷刷乳胶漆要求 5. 含U形槽、内嵌式阴阳角专用PVC护角	m2	493.27			
31	020507001005	独立柱面涂料 1. 基层类型:综合考虑 2. 喷刷部位:独立柱面 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆（颜色综合考虑），遍数达到成活要求	m2	236.40			
32	020507001006	独立柱面腻子 1. 基层类型:综合考虑 2. 喷刷部位:独立柱面 3. 腻子种类:成品腻子 4. 刮腻子要求:分遍刮平，含打磨等成活，满足喷刷乳胶漆要求 5. 含U形槽、内嵌式阴阳角专用PVC护角	m2	236.40			
33	020207001003	装饰板墙面 1. 粘贴基层种类:综合考虑 2. 面层类型、材料种类:8mm白色护墙板 3. 部位:外墙内侧护墙板	m2	87.19			
34	020604001003	金属装饰线 1. 材料种类、规格:1.2mm不锈钢T型收口条20*10mm（弯折边综合考虑） 2. 安装方式:胶粘 3. 计算规则按延长米计算 4. 部位:白色护墙板柱边收口	m	33.60			
	000014	天棚工程					
35	020302001002	天棚吊顶 1. 吊顶形式:一级吊顶 2. 龙骨材料种类:50系列轻钢龙骨，主龙骨@900，副龙骨@300，Φ8吊筋 3. 基层材料种类:12厘阻燃板 4. 面层材料种类:9.5mm单层石膏板 5. 含石膏板嵌缝 6. 含天棚开灯孔、喷淋孔、风口、空调设备及伸缩缝的处理等各种孔洞施工 7. 计算规则:按水平投影面积计算	m2	907.31			
36	020507001007	天棚涂料 1. 基层类型:抹灰面或石膏板面 2. 喷刷涂料部位:顶棚 3. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆，遍数达到成活要求	m2	907.31			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段（1-10层）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
37	020507001008	天棚腻子 1. 基层类型:抹灰面或石膏板面 2. 喷刷涂料部位:顶棚 3. 腻子种类:成品腻子 4. 刮腻子要求:分遍刮平，三遍，含打磨等成活，满足喷刷乳胶漆要求	m2	907.31			
38	020408001001	窗帘盒 1. 基层材料及规格:12mm阻燃板 2. 面层材料及规格: 3mm白色铝塑板 3. 计算规则:按面层材料外露面积计算	m2	32.96			
	000015	其他工程					
39	020408004001	卷帘（包含辅料） 1. 面层材料种类、规格:柔纱帘（包含辅料） 2. 龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 3. 部位:幕墙窗侧	m2	259.60			
	000016	扩大前室					
	000017	地面工程					
40	020102002004	块料楼地面 1. 结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层形式、材料种类、规格:CT-01灰色瓷砖 900*900mm 3. 嵌缝材料种类:专用嵌缝剂，含与大理石交接处的勾缝处理	m2	23.65			
41	020102001001	石材楼地面（过门石） 1. 面层材料种类:20mm厚ST-01雅柏灰石材，六面防护，含倒角 2. 结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	0.99			
42	020101001003	水泥砂浆楼地面 1. 水泥砂浆找平护层: 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	24.64			
43	BB004	瓷砖美缝处理 1. 美缝宽度:2-2.5mm	m	80.05			
44	020105007003	金属踢脚线 1. 面层材料种类:1.2mm厚黑钛不锈钢 2. 面层形式:直线形 3. 基层材料种类:9厘板（防火防腐防潮处理，满足图纸及规范要求） 4. 踢脚高度:80mm（弯折部分综合考虑） 5. 部位:独立柱踢脚及墙面踢脚	m	19.80			
	000018	墙面工程					
45	020507001009	墙面涂料 1. 基层类型:综合考虑 2. 喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆（颜色综合考虑），遍数达到成活要求	m2	56.49			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段（1-10层）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
46	020507001010	墙面腻子 1. 基层类型:综合考虑 2. 喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3. 腻子种类:成品腻子 4. 刮腻子要求:分遍刮平，含打磨等成活，满足喷刷乳胶漆要求 5. 含U形槽、内嵌式阴阳角专用PVC护角	m2	56.49			
	000019	天棚工程					
47	020507001011	天棚涂料 1. 基层类型:抹灰面或石膏板面 2. 喷刷涂料部位:顶棚 3. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆，遍数达到成活要求	m2	23.65			
48	020507001012	天棚腻子 1. 基层类型:抹灰面或石膏板面 2. 喷刷涂料部位:顶棚 3. 腻子种类:成品腻子 4. 刮腻子要求:分遍刮平，三遍，含打磨等成活，满足喷刷乳胶漆要求	m2	23.65			
49	020302001003	天棚吊顶 1. 吊顶形式:一级吊顶 2. 龙骨材料种类:50系列轻钢龙骨，主龙骨@900，副龙骨@300，Φ8吊筋 3. 基层材料种类:12厘阻燃板 4. 面层材料种类:9.5mm单层石膏板 5. 含石膏板嵌缝 6. 含天棚开灯孔、喷淋孔、风口、空调设备及伸缩缝的处理等各种孔洞施工 7. 计算规则:按水平投影面积计算	m2	23.65			
50	020204004002	吊顶转换层 1. 材料种类、规格：5#热镀锌角钢 2. M12化学螺栓固定 3. 计算规则：按热镀锌角钢重量计算	t	0.437			
51	020408001002	窗帘盒 1. 基层材料及规格:12mm阻燃板 2. 面层材料及规格：3mm白色铝塑板 3. 计算规则:按面层材料外露面积计算	m2	0.16			
	000020	电梯前扩大前室					
	000021	地面工程					
52	020102002005	块料楼地面 1. 结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层形式、材料种类、规格:CT-02灰色瓷砖 800*800mm 3. 嵌缝材料种类:专用嵌缝剂，含与大理石交接处的勾缝处理	m2	11.18			
53	020102001002	石材楼地面（过门石） 1. 面层材料种类:20mm厚ST-01雅柏灰石材，六面防护，含倒角 2. 结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	0.52			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段（1-10层）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
54	020101001004	水泥砂浆楼地面 1. 水泥砂浆找平护层：20mm厚1:2.5水 泥砂浆找平层	m2	12.17			
55	BB005	瓷砖美缝处理 1. 美缝宽度:2-2.5mm	m	32.80			
	000022	墙面工程					
56	020204003003	块料墙面 1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:瓷砖粘结剂黏贴(厚度满足 图纸及规范要求) 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-04瓷 砖1400*800mm	m2	29.89			
57	020207001004	不锈钢装饰门套（带门楣） 1. 粘贴基层种类:木龙骨（规格尺寸满 足图纸及规范要求、防火处理）、15厘 阻燃板、12厘阻燃板 2. 面层类型、材料种类:1.2厚原色拉丝 不锈钢 3. 部位:电梯处 4. 计算规则:按面层材料外露面积计算	m2	2.94			
58	BB006	瓷砖美缝处理 1. 美缝宽度:2-2.5mm	m	147.00			
	000023	天棚工程					
59	020507001013	天棚涂料 1. 基层类型:抹灰面或石膏板面 2. 喷刷涂料部位:顶棚 3. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆， 遍数达到成活要求	m2	11.18			
60	020507001014	天棚腻子 1. 基层类型:抹灰面或石膏板面 2. 喷刷涂料部位:顶棚 3. 腻子种类:成品腻子 4. 刮腻子要求:分遍刮平，三遍，含打 磨等成活，满足喷刷乳胶漆要求	m2	11.18			
61	020302001004	天棚吊顶 1. 吊顶形式:一级吊顶 2. 龙骨材料种类:50系列轻钢龙骨，主 龙骨@900，副龙骨@300，Φ8吊筋 3. 基层材料种类:12厘阻燃板 4. 面层材料种类:9.5mm单层石膏板 5. 含石膏板嵌缝 6. 含天棚开灯孔、喷淋孔、风口、空调 设备及伸缩缝的处理等各种孔洞施工 7. 计算规则:按水平投影面积计算	m2	11.18			
62	020204004003	吊顶转换层 1. 材料种类、规格：5#热镀锌角钢 2. M12化学螺栓固定 3. 计算规则：按热镀锌角钢重量计算	t	0.123			
	000024	楼梯前室					
	000025	地面工程					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段（1-10层）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
63	020102002006	块料楼地面 1. 结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层形式、材料种类、规格:CT-01灰色瓷砖 900*900mm 3. 嵌缝材料种类:专用嵌缝剂，含与大理石交接处的勾缝处理	m2	6.65			
64	020102001003	石材楼地面（过门石） 1. 面层材料种类:20mm厚ST-01雅柏灰石材，六面防护，含倒角 2. 结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	0.81			
65	020101001005	水泥砂浆楼地面 1. 水泥砂浆找平护层：20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	7.46			
66	020105007004	金属踢脚线 1. 面层材料种类:1.2mm厚黑钛不锈钢 2. 面层形式:直线形 3. 基层材料种类:9厘板（防火防腐防潮处理，满足图纸及规范要求） 4. 踢脚高度:80mm（弯折部分综合考虑） 5. 部位:独立柱踢脚及墙面踢脚	m	8.60			
	000026	墙面工程					
67	020507001015	墙面涂料 1. 基层类型:综合考虑 2. 喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆（颜色综合考虑），遍数达到成活要求	m2	25.76			
68	020507001016	墙面腻子 1. 基层类型:综合考虑 2. 喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3. 腻子种类:成品腻子 4. 刮腻子要求:分遍刮平，含打磨等成活，满足喷刷乳胶漆要求 5. 含U形槽、内嵌式阴阳角专用PVC护角	m2	25.76			
	000027	天棚工程					
69	020507001017	天棚涂料 1. 基层类型:抹灰面或石膏板面 2. 喷刷涂料部位:顶棚 3. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆，遍数达到成活要求	m2	6.65			
70	020507001018	天棚腻子 1. 基层类型:抹灰面或石膏板面 2. 喷刷涂料部位:顶棚 3. 腻子种类:成品腻子 4. 刮腻子要求:分遍刮平，三遍，含打磨等成活，满足喷刷乳胶漆要求	m2	6.65			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段(1-10层)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
71	020302001005	天棚吊顶 1. 吊顶形式:一级吊顶 2. 龙骨材料种类:50系列轻钢龙骨,主龙骨@900,副龙骨@300,Φ8吊筋 3. 基层材料种类:12厘阻燃板 4. 面层材料种类:9.5mm单层石膏板 5. 含石膏板嵌缝 6. 含天棚开灯孔、喷淋孔、风口、空调设备及伸缩缝的处理等各种孔洞施工 7. 计算规则:按水平投影面积计算	m2	6.65			
72	020204004004	吊顶转换层 1. 材料种类、规格:5#热镀锌角钢 2. M12化学螺栓固定 3. 计算规则:按热镀锌角钢重量计算	t	0.123			
	000028	茶水间及清洁间					
	000029	地面工程					
73	020102002007	块料楼地面 1. 结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层形式、材料种类、规格:CT-02灰色瓷砖 800*800mm 3. 嵌缝材料种类:专用嵌缝剂,含与大理石交接处的勾缝处理	m2	4.60			
74	020101001006	水泥砂浆楼地面 1. 水泥砂浆找平护层:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	5.05			
75	020102001004	石材楼地面(过门石) 1. 面层材料种类:20mm厚ST-01雅柏灰石材,六面防护,含倒角 2. 结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	0.45			
76	BB007	瓷砖美缝处理 1. 美缝宽度:2-2.5mm	m	18.96			
	000030	墙面工程					
77	020204003004	块料墙面 1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:瓷砖粘结剂黏贴(厚度满足图纸及规范要求) 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-04瓷砖 400*800mm	m2	27.99			
78	BB008	瓷砖美缝处理 1. 美缝宽度:2-2.5mm	m	149.12			
	000031	天棚工程					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段（1-10层）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
79	020302001006	天棚吊顶 1. 吊顶形式:一级吊顶 2. 龙骨材料种类:50系列轻钢龙骨，主龙骨@900，副龙骨@300，Φ8吊筋 3. 基层材料种类:12厘阻燃板 4. 面层材料种类:9.5mm单层防水石膏板 5. 含石膏板嵌缝 6. 含天棚开灯孔、喷淋孔、风口、空调设备及伸缩缝的处理等各种孔洞施工 7. 计算规则:按水平投影面积计算	m2	4.60			
80	020507001019	天棚防水涂料 1. 基层类型:抹灰面或石膏板面 2. 喷刷涂料部位:顶棚 3. 涂料品种、喷刷遍数:白色防水乳胶漆，遍数达到成活要求	m2	4.60			
81	020507001020	天棚防水腻子 1. 基层类型:抹灰面或石膏板面 2. 喷刷涂料部位:顶棚 3. 腻子种类:成品防水腻子 4. 刮腻子要求:分遍刮平，三遍，含打磨等成活，满足喷刷乳胶漆要求	m2	4.60			
82	020204004005	吊顶转换层 1. 材料种类、规格：5#热镀锌角钢 2. M12化学螺栓固定 3. 计算规则：按热镀锌角钢重量计算	t	0.085			
	000032	其他工程					
83	020601002001	茶水地柜 1. 台柜规格:宽*高 600*800mm 2. 骨架材料种类、规格:木饰面板，40*40木方底座刷防火涂料三遍 3. 基层材料种类、规格:12厘阻燃板 4. 面层材料种类、规格:20mm厚人造石台面 5. 柜门、抽屉材料种类、规格:木饰面 6. 含1.2mm厚不锈钢踢脚 7. 五金种类、规格:包含不锈钢铰链、拉手、抽屉滑道等所有五金配件 8. 含制作、包装、运输、安装等费用 9. 满足图纸及甲方要求	m	1.24			
	000033	卫生间走廊					
	000034	地面工程					
84	020102002008	块料楼地面 1. 结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层形式、材料种类、规格:CT-06灰色瓷砖 400*400mm 3. 嵌缝材料种类:专用嵌缝剂，含与大理石交接处的勾缝处理	m2	12.72			
85	020101001007	水泥砂浆楼地面 1. 水泥砂浆找平护层：20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	12.72			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段(1-10层)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
86	BB009	瓷砖美缝处理 1.美缝宽度:2-2.5mm	m	77.04			
	000035	墙面工程					
87	020204003005	块料墙面 1.墙体类型:内墙 2.安装方式:瓷砖粘结剂黏贴(厚度满足 图纸及规范要求) 3.面层材料品种、规格、颜色:CT-04瓷 砖1400*800mm	m2	42.12			
88	BB010	瓷砖美缝处理 1.美缝宽度:2-2.5mm	m	166.58			
	000036	天棚工程					
89	020302001007	天棚吊顶 1.吊顶形式:一级吊顶 2.龙骨材料种类:50系列轻钢龙骨,主 龙骨@900,副龙骨@300,Φ8吊筋 3.基层材料种类:12厘阻燃板 4.面层材料种类:9.5mm单层防水石膏板 5.含石膏板嵌缝 6.含天棚开灯孔、喷淋孔、风口、空调 设备及伸缩缝的处理等各种孔洞施工 7.计算规则:按水平投影面积计算	m2	12.72			
90	020507001021	天棚防水涂料 1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.涂料品种、喷刷遍数:白色防水乳胶 漆,遍数达到成活要求	m2	12.72			
91	020507001022	天棚防水腻子 1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.腻子种类:成品防水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,三遍,含打 磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	12.72			
92	020204004006	吊顶转换层 1.材料种类、规格:5#热镀锌角钢 2.M12化学螺栓固定 3.计算规则:按热镀锌角钢重量计算	t	0.235			
	000037	其他工程					
93	020603001001	洗漱台 1.骨架类型:钢架结构,用50*50*5mm的 镀锌角钢(间距、规格满足施工要求) 、二遍防锈漆 2.台面、挡水板、裙边材料种类:20mm 厚白色石英石台面(规格、颜色等满足 图纸及甲方要求) 3.其他:防脱落支架	m2	2.57			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段（1-10层）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
94	020603009001	镜面玻璃（成品银镜） 1. 骨架类型:40*40木方刷防火涂料三遍（间距满足施工要求） 2. 基层材料种类、规格:12厘阻燃板 3. 面层材料种类、规格:成品银镜 4. 含1.2厚不锈钢收口条 5. 其他:包含灯槽基层材料制作及安装	m2	3.30			
95	020603004001	不锈钢残疾人扶手 材料种类、规格:不锈钢扶手（规格、尺寸满足图纸及甲方要求）	套	1.00			
	000038	女卫					
	000039	地面工程					
96	020102002009	块料楼地面 1. 结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层形式、材料种类、规格:CT-06灰色瓷砖 400*400mm 3. 嵌缝材料种类:专用嵌缝剂, 含与大理石交接处的勾缝处理	m2	8.54			
97	020102001005	石材楼地面（过门石） 1. 面层材料种类:20mm厚ST-01雅柏灰石材, 六面防护, 含倒角 2. 结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	0.21			
98	020101001008	水泥砂浆楼地面 1. 水泥砂浆找平护层:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	8.75			
99	BB011	瓷砖美缝处理 1. 美缝宽度:2-2.5mm	m	52.72			
	000040	墙面工程					
100	020204003006	块料墙面 1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:瓷砖粘结剂黏贴(厚度满足图纸及规范要求) 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-04瓷砖 400*800mm	m2	31.57			
101	020209001001	卫生间抗倍特板成品隔断 1. 隔板材料品种、规格、颜色:18mm抗贝特板隔断板 2. 五金件:优质304不锈钢配件、不锈钢脚座、合页、门锁、角码、衣帽钩、门挡、封边条等 3. 工程量:按抗倍特板板材面积计算	m2	8.80			
102	BB012	瓷砖美缝处理 1. 美缝宽度:2-2.5mm	m	141.60			
	000041	天棚工程					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段（1-10层）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
103	020302001008	天棚吊顶 1. 吊顶形式:一级吊顶 2. 龙骨材料种类:50系列轻钢龙骨，主龙骨@900，副龙骨@300，Φ8吊筋 3. 基层材料种类:12厘阻燃板 4. 面层材料种类:9.5mm单层防水石膏板 5. 含石膏板嵌缝 6. 含天棚开灯孔、喷淋孔、风口、空调设备及伸缩缝的处理等各种孔洞施工 7. 计算规则:按水平投影面积计算	m2	8.54			
104	020507001023	天棚防水涂料 1. 基层类型:抹灰面或石膏板面 2. 喷刷涂料部位:顶棚 3. 涂料品种、喷刷遍数:白色防水乳胶漆，遍数达到成活要求	m2	8.54			
105	020507001024	天棚防水腻子 1. 基层类型:抹灰面或石膏板面 2. 喷刷涂料部位:顶棚 3. 腻子种类:成品防水腻子 4. 刮腻子要求:分遍刮平，三遍，含打磨等成活，满足喷刷乳胶漆要求	m2	8.54			
106	020204004007	吊顶转换层 1. 材料种类、规格：5#热镀锌角钢 2. M12化学螺栓固定 3. 计算规则：按热镀锌角钢重量计算	t	0.158			
	000042	男卫					
	000043	地面工程					
107	020102002010	块料楼地面 1. 结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层形式、材料种类、规格:CT-06灰色瓷砖 400*400mm 3. 嵌缝材料种类:专用嵌缝剂，含与大理石交接处的勾缝处理	m2	8.27			
108	020102001006	石材楼地面（过门石） 1. 面层材料种类:20mm厚ST-01雅柏灰石材，六面防护，含倒角 2. 结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	0.21			
109	020101001009	水泥砂浆楼地面 1. 水泥砂浆找平护层：20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	8.48			
110	BB013	瓷砖美缝处理 1. 美缝宽度:2-2.5mm	m	48.68			
	000044	墙面工程					
111	020204003007	块料墙面 1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:瓷砖粘结剂黏贴(厚度满足图纸及规范要求) 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-04瓷砖 400*800mm	m2	31.29			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段（1-10层）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
112	020209001002	卫生间抗倍特板成品隔断 1. 隔板材料品种、规格、颜色:18mm抗 贝特板隔断板 2. 五金件：优质304不锈钢配件、不锈 钢脚座、合页、门锁、角码、衣帽钩、 门挡、封边条等 3. 工程量:按抗倍特板板材面积计算	m2	9.49			
113	020209001003	成品小便隔断 1. 材料种类：18mm厚抗倍特板隔断 2. 配件:304材质不锈钢角码 3. 其他:详细做法见图纸	个	1.00			
114	BB014	瓷砖美缝处理 1. 美缝宽度:2-2.5mm	m	143.28			
	000045	天棚工程					
115	020302001009	天棚吊顶 1. 吊顶形式:一级吊顶 2. 龙骨材料种类:50系列轻钢龙骨，主 龙骨@900，副龙骨@300，Φ8吊筋 3. 基层材料种类:12厘阻燃板 4. 面层材料种类:9.5mm单层防水石膏板 5. 含石膏板嵌缝 6. 含天棚开灯孔、喷淋孔、风口、空调 设备及伸缩缝的处理等各种孔洞施工 7. 计算规则:按水平投影面积计算	m2	8.27			
116	020507001025	天棚防水涂料 1. 基层类型:抹灰面或石膏板面 2. 喷刷涂料部位:顶棚 3. 涂料品种、喷刷遍数:白色防水乳胶 漆，遍数达到成活要求	m2	8.27			
117	020507001026	天棚防水腻子 1. 基层类型:抹灰面或石膏板面 2. 喷刷涂料部位:顶棚 3. 腻子种类:成品防水腻子 4. 刮腻子要求:分遍刮平，三遍，含打 磨等成活，满足喷刷乳胶漆要求	m2	8.27			
118	020204004008	吊顶转换层 1. 材料种类、规格：5#热镀锌角钢 2. M12化学螺栓固定 3. 计算规则：按热镀锌角钢重量计算	t	0.153			
	000046	门窗工程					
119	020407002001	金属垭口门套 1. 龙骨类型:木龙骨（防火防腐防潮处 理，达到规范及图纸要求） 2. 基层材料种类:12厘阻燃板 3. 面层材料种类:MT-01黑钛不锈钢	m2	8.44			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段（1-10层）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
120	020401003001	木成品套裝子母门 1. 门规格:900*2100mm 2. 材料种类、框断面尺寸:门扇（实木框架、装饰木饰面）、门套（实木基层、装饰木饰面筒子板） 3. 五金件:优质执手锁、金属合页、门吸、暗插销等 4. 油漆:面层油漆至成活要求 5. 部位:男、女卫生间	樘	3.00			
121	020402003001	不锈钢玻璃防火门 1. 门规格:1500*2400mm 2. 材料种类、框断面尺寸:型材门框、钢化玻璃 3. 五金件:地弹簧、优质执手锁、金属合页、门吸、暗插销等	樘	1.00			
122	020402003002	不锈钢玻璃防火门 1. 门规格:1800*2400mm 2. 材料种类、框断面尺寸:型材门框、钢化玻璃 3. 五金件:地弹簧、优质执手锁、金属合页、门吸、暗插销等	樘	1.00			
	000047	裙楼1层					
	000048	办公室（5间）					
	000049	地面工程					
123	020102002011	块料楼地面 1. 结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层形式、材料种类、规格:CT-01灰色瓷砖 900*900mm 3. 嵌缝材料种类:专用嵌缝剂，含与大理石交接处的勾缝处理	m2	2099.53			
124	020101001010	水泥砂浆楼地面 1. 水泥砂浆找平保护层：20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	2099.53			
125	020105007005	金属踢脚线 1. 面层材料种类:1.2mm厚黑钛不锈钢 2. 面层形式:直线形 3. 基层材料种类:9厘板（防火防腐防潮处理，满足图纸及规范要求） 4. 踢脚高度:80mm（弯折部分综合考虑） 5. 部位:独立柱踢脚及墙面踢脚	m	349.37			
126	BB015	瓷砖美缝处理 1. 美缝宽度:2-2.5mm	m	4958.92			
127	020604001004	金属装饰线 1. 材料种类、规格:1.2mm厚不锈钢U型收口条10+12+10mm（弯折边综合考虑） 2. 安装方式:胶粘 3. 计算规则按延长米计算 4. 部位:地面	m	178.17			
	000050	墙面工程					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段(1-10层)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
128	020507001027	墙面涂料 1. 基层类型:综合考虑 2. 喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆(颜色综合考虑), 遍数达到成活要求	m2	621.12			
129	020507001028	墙面腻子 1. 基层类型:综合考虑 2. 喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3. 腻子种类:成品腻子 4. 刮腻子要求:分遍刮平, 含打磨等成活, 满足喷刷乳胶漆要求 5. 含U形槽、内嵌式阴阳角专用PVC护角	m2	621.12			
130	020507001029	独立柱面涂料 1. 基层类型:综合考虑 2. 喷刷部位:独立柱面 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆(颜色综合考虑), 遍数达到成活要求	m2	425.80			
131	020507001030	独立柱面腻子 1. 基层类型:综合考虑 2. 喷刷部位:独立柱面 3. 腻子种类:成品腻子 4. 刮腻子要求:分遍刮平, 含打磨等成活, 满足喷刷乳胶漆要求 5. 含U形槽、内嵌式阴阳角专用PVC护角	m2	425.80			
132	020207001005	装饰板墙面 1. 粘贴基层种类:综合考虑 2. 面层类型、材料种类:8mm白色护墙板 3. 部位:外墙内侧护墙板	m2	424.16			
133	020604001005	金属装饰线 1. 材料种类、规格:1.2mm不锈钢T型收口条20*10mm(弯折边综合考虑) 2. 安装方式:胶粘 3. 计算规则按延长米计算 4. 部位:白色护墙板柱边收口	m	172.20			
	000051	天棚工程					
134	020302001010	天棚吊顶 1. 吊顶形式:一级吊顶 2. 龙骨材料种类:50系列轻钢龙骨, 主龙骨@900, 副龙骨@300, Φ8吊筋 3. 基层材料种类:12厘阻燃板 4. 面层材料种类:9.5mm单层石膏板 5. 含石膏板嵌缝 6. 含天棚开灯孔、喷淋孔、风口、空调设备及伸缩缝的处理等各种孔洞施工 7. 计算规则:按水平投影面积计算	m2	2073.51			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段（1-10层）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
135	020507001031	天棚涂料 1. 基层类型:抹灰面或石膏板面 2. 喷刷涂料部位:顶棚 3. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆， 遍数达到成活要求	m2	2073.51			
136	020507001032	天棚腻子 1. 基层类型:抹灰面或石膏板面 2. 喷刷涂料部位:顶棚 3. 腻子种类:成品腻子 4. 刮腻子要求:分遍刮平，三遍，含打 磨等成活，满足喷刷乳胶漆要求	m2	2073.51			
137	020408001003	窗帘盒 1. 基层材料及规格:12mm阻燃板 2. 面层材料及规格:3mm白色铝塑板 3. 计算规则:按面层材料外露面积计算	m2	79.26			
	000052	其他工程					
138	020408004002	卷帘（包含辅料） 1. 面层材料种类、规格:柔纱帘（包含 辅料） 2. 龙骨材料种类、规格、中距:综合考 虑 3. 部位:幕墙窗侧	m2	725.37			
	000053	楼梯旁小屋(4间)					
	000054	地面工程					
139	020102002012	块料楼地面 1. 结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水 泥砂浆 2. 面层形式、材料种类、规格:CT-01灰 色瓷砖 900*900mm 3. 嵌缝材料种类:专用嵌缝剂，含与大 理石交接处的勾缝处理	m2	53.58			
140	020101001011	水泥砂浆楼地面 1. 水泥砂浆找平护层:20mm厚1:2.5水 泥砂浆找平层	m2	53.58			
141	020105007006	金属踢脚线 1. 面层材料种类:1.2mm厚黑钛不锈钢 2. 面层形式:直线形 3. 基层材料种类:9厘板（防火防腐防潮 处理，满足图纸及规范要求） 4. 踢脚高度:80mm（弯折部分综合考 虑） 5. 部位:独立柱踢脚及墙面踢脚	m	31.91			
	000055	墙面工程					
142	020507001033	墙面涂料 1. 基层类型:综合考虑 2. 喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆（颜色 综合考虑），遍数达到成活要求	m2	136.76			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段(1-10层)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
143	020507001034	墙面腻子 1. 基层类型:综合考虑 2. 喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3. 腻子种类:成品腻子 4. 刮腻子要求:分遍刮平, 含打磨等成活, 满足喷刷乳胶漆要求 5. 含U形槽、内嵌式阴阳角专用PVC护角	m2	136.76			
	000056	天棚工程					
144	020302001011	天棚吊顶 1. 吊顶形式:一级吊顶 2. 龙骨材料种类:50系列轻钢龙骨, 主龙骨@900, 副龙骨@300, Φ8吊筋 3. 基层材料种类:12厘阻燃板 4. 面层材料种类:9.5mm单层石膏板 5. 含石膏板嵌缝 6. 计算规则:按水平投影面积计算	m2	53.58			
145	020507001035	天棚涂料 1. 基层类型:抹灰面或石膏板面 2. 喷刷涂料部位:顶棚 3. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆, 遍数达到成活要求	m2	53.58			
146	020507001036	天棚腻子 1. 基层类型:抹灰面或石膏板面 2. 喷刷涂料部位:顶棚 3. 腻子种类:成品腻子 4. 刮腻子要求:分遍刮平, 三遍, 含打磨等成活, 满足喷刷乳胶漆要求	m2	53.58			
147	020408001004	窗帘盒 1. 龙骨材料种类:50系列轻钢龙骨, Φ8吊筋 2. 基层材料及规格:12mm阻燃板 3. 面层材料及规格:3mm白色铝塑板 4. 计算规则:按面层材料外露面积计算	m2	6.81			
	000057	塔楼2层					
	000058	电梯厅及走廊					
	000059	地面工程					
148	020102002013	块料楼地面 1. 结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层形式、材料种类、规格:CT-02灰色瓷砖 800*800mm 3. 嵌缝材料种类:专用嵌缝剂, 含与大理石交接处的勾缝处理	m2	179.12			
149	020102002014	块料楼地面 1. 结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层形式、材料种类、规格:CT-01灰色瓷砖 900*900mm 3. 嵌缝材料种类:专用嵌缝剂, 含与大理石交接处的勾缝处理	m2	28.80			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段（1-10层）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
150	020102002015	块料楼地面 1. 结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层形式、材料种类、规格:CT-05瓷砖200*900mm 3. 嵌缝材料种类:专用嵌缝剂，含与大理石交接处的勾缝处理 4. 部位:波打线	m2	14.96			
151	020101001012	水泥砂浆楼地面 1. 水泥砂浆找平护层：20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	222.88			
152	020105007007	金属踢脚线 1. 面层材料种类:1.2mm厚黑钛不锈钢 2. 面层形式:直线形 3. 基层材料种类:9厘板（防火防腐防潮处理，满足图纸及规范要求） 4. 踢脚高度:80mm（弯折部分综合考虑） 5. 部位:独立柱踢脚及墙面踢脚	m	62.45			
153	020102001007	石材楼地面（过门石） 1. 面层材料种类:20mm厚ST-01雅柏灰石材，六面防护，含倒角 2. 结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	0.90			
154	BB016	瓷砖美缝处理 1. 美缝宽度:2-2.5mm	m	638.20			
155	020604001006	金属装饰线 1. 材料种类、规格:1.2mm厚不锈钢U型收口条10+12+10mm（弯折边综合考虑） 2. 安装方式:胶粘 3. 计算规则按延长米计算 4. 部位:地面	m	8.40			
	000060	墙面工程					
156	020207001006	不锈钢装饰门套（带门楣） 1. 粘贴基层种类:木龙骨（规格尺寸满足图纸及规范要求、防火处理）、15厘阻燃板、12厘阻燃板 2. 面层类型、材料种类:1.2厚原色拉丝不锈钢 3. 部位:电梯处 4. 计算规则:按面层材料外露面积计算	m2	20.98			
157	020204003008	块料墙面 1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:瓷砖粘结剂黏贴(厚度满足图纸及规范要求) 3. 面层材料品种、规格、颜色:450*900mm瓷砖	m2	29.30			
158	020507001037	墙面涂料 1. 基层类型:综合考虑 2. 喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆（颜色综合考虑），遍数达到成活要求	m2	259.14			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段(1-10层)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
159	020507001038	墙面腻子 1. 基层类型:综合考虑 2. 喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3. 腻子种类:成品腻子 4. 刮腻子要求:分遍刮平, 含打磨等成活, 满足喷刷乳胶漆要求 5. 含U形槽、内嵌式阴阳角专用PVC护角	m2	259.14			
160	020604001007	金属装饰线 1. 材料种类、规格:35*35mm 1.2mm厚不锈钢收口条 2. 安装方式:胶粘 3. 计算规则:按延长米计算	m	12.60			
161	020604001008	金属装饰线 1. 材料种类、规格:30*30mm 1.2mm厚不锈钢收口条 2. 安装方式:胶粘 3. 计算规则:按延长米计算	m	18.40			
162	BB017	瓷砖美缝处理 1. 美缝宽度:2-2.5mm	m	165.90			
	000061	天棚工程					
163	020507001039	原顶喷灰 1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:顶棚 3. 涂料品种、喷刷遍数:喷灰色漆, 遍数达到成活要求 4. 按天棚及梁侧展开面积计算, 管线、桥架喷灰等不额外计算面积	m2	180.37			
	000062	办公室(共2间)					
	000063	地面工程					
164	020102002016	块料楼地面 1. 结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层形式、材料种类、规格:CT-02灰色瓷砖 800*800mm 3. 嵌缝材料种类:专用嵌缝剂, 含与大理石交接处的勾缝处理	m2	932.19			
165	020101001013	水泥砂浆楼地面 1. 水泥砂浆找平护层:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	932.19			
166	020105007008	金属踢脚线 1. 面层材料种类:1.2mm厚黑钛不锈钢 2. 面层形式:直线形 3. 基层材料种类:9厘板(防火防腐防潮处理, 满足图纸及规范要求) 4. 踢脚高度:80mm(弯折部分综合考虑) 5. 部位:独立柱踢脚及墙面踢脚	m	203.16			
167	BB018	瓷砖美缝处理 1. 美缝宽度:2-2.5mm	m	2473.30			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段（1-10层）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
168	020604001009	金属装饰线 1. 材料种类、规格:1.2mm厚不锈钢U型收口条10+12+10mm（弯折边综合考虑） 2. 安装方式:胶粘 3. 计算规则按延长米计算 4. 部位:地面	m	61.00			
	000064	墙面工程					
169	020507001040	墙面涂料 1. 基层类型:综合考虑 2. 喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆（颜色综合考虑），遍数达到成活要求	m2	548.20			
170	020507001041	墙面腻子 1. 基层类型:综合考虑 2. 喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3. 腻子种类:成品腻子 4. 刮腻子要求:分遍刮平，含打磨等成活，满足喷刷乳胶漆要求 5. 含U形槽、内嵌式阴阳角专用PVC护角	m2	681.33			
171	020507001042	独立柱面涂料 1. 基层类型:综合考虑 2. 喷刷部位:独立柱面 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆（颜色综合考虑），遍数达到成活要求	m2	256.03			
172	020507001043	独立柱面腻子 1. 基层类型:综合考虑 2. 喷刷部位:独立柱面 3. 腻子种类:成品腻子 4. 刮腻子要求:分遍刮平，含打磨等成活，满足喷刷乳胶漆要求 5. 含U形槽、内嵌式阴阳角专用PVC护角	m2	256.03			
173	020108001001	石材台阶面（防护栏杆底座） 1. 面层材料种类、规格:15厚人造石，含倒角、凹槽 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆（规格、厚度满足施工要求） 3. 计算规则:按面层材料外露面积计算	m2	39.53			
174	020207001007	装饰板墙面 1. 粘贴基层种类:综合考虑 2. 面层类型、材料种类:8mm白色护墙板 3. 部位:外墙内侧护墙板	m2	115.26			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段（1-10层）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
175	020604001010	金属装饰线 1. 材料种类、规格:1.2mm不锈钢T型收口条20*10mm（弯折边综合考虑） 2. 安装方式:胶粘 3. 计算规则按延长米计算 4. 部位:白色护墙板柱边收口	m	25.04			
	000065	天棚工程					
176	020507001044	原顶喷灰 1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:顶棚 3. 涂料品种、喷刷遍数:喷灰色乳胶漆，遍数达到成活要求 4. 按天棚及梁侧展开面积计算，管线、桥架喷灰等不额外计算面积	m2	2100.15			
177	020302001012	石膏板包假梁 1. 龙骨材料种类、规格、中距:75轻钢C型龙骨、38穿心龙骨（规格、尺寸满足规范、图纸要求） 2. 基、面层材料品种、规格:双面双层9.5mm纸面石膏板，石膏板嵌缝 3. 其他:支撑卡、高强度自攻丝等综合考虑，具体详见图纸 4. 按外露展开面积计算	m2	250.87			
	000066	其他工程					
178	020209001004	成品玻璃隔断 1. 型材框架:成品80系列铝合金型材 2. 隔断厚度:≥100mm铝型材，表面处理满足技术要求 3. 隔断玻璃:10mm钢化玻璃，内置16mm百叶 4. 嵌缝、塞口材料品种:密封胶、硅酮结构胶 5. 基层:综合考虑	m2	162.82			
179	020408004003	卷帘（包含辅料） 1. 面层材料种类、规格:柔纱帘（包含辅料） 2. 龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 3. 部位:幕墙窗侧	m2	263.63			
	000067	电梯前扩大前室					
	000068	地面工程					
180	020102002017	块料楼地面 1. 结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层形式、材料种类、规格:CT-02灰色瓷砖 800*800mm 3. 嵌缝材料种类:专用嵌缝剂，含与大理石交接处的勾缝处理	m2	10.92			
181	020102001008	石材楼地面（过门石） 1. 面层材料种类:20mm厚ST-01雅柏灰石材，六面防护，含倒角 2. 结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	0.76			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段(1-10层)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
182	020101001014	水泥砂浆楼地面 1. 水泥砂浆找平护层: 20mm厚1:2.5水 泥砂浆找平层	m2	11.68			
183	BB019	瓷砖美缝处理 1. 美缝宽度:2-2.5mm	m	39.20			
	000069	墙面工程					
184	020204003009	块料墙面 1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:瓷砖粘结剂黏贴(厚度满足 图纸及规范要求) 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-04瓷 砖1400*800mm	m2	29.96			
185	020207001008	不锈钢装饰门套(带门楣) 1. 粘贴基层种类:木龙骨(规格尺寸满 足图纸及规范要求、防火处理)、15厘 阻燃板、12厘阻燃板 2. 面层类型、材料种类:1.2厚原色拉丝 不锈钢 3. 部位:电梯处 4. 计算规则:按面层材料外露面积计算	m2	2.94			
186	020604001011	金属装饰线 1. 材料种类、规格:30*30mm 1.2mm厚不 锈钢收口条 2. 安装方式:胶粘 3. 计算规则:按延长米计算	m	13.60			
187	BB020	瓷砖美缝处理 1. 美缝宽度:2-2.5mm	m	147.00			
188	020507001045	墙面涂料 1. 基层类型:综合考虑 2. 喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆(颜色 综合考虑), 遍数达到成活要求	m2	12.65			
189	020507001046	墙面腻子 1. 基层类型:综合考虑 2. 喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3. 腻子种类:成品腻子 4. 刮腻子要求:分遍刮平, 含打磨等成 活, 满足喷刷乳胶漆要求 5. 含U形槽、内嵌式阴阳角专用PVC护角	m2	12.65			
	000070	天棚工程					
190	020507001047	原顶喷灰 1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:顶棚 3. 涂料品种、喷刷遍数:喷灰色乳胶 漆, 遍数达到成活要求 4. 按天棚及梁侧展开面积计算, 管线、 桥架喷灰等不额外计算面积	m2	10.92			
	000071	楼梯前室					
	000072	地面工程					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段（1-10层）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
191	020102002018	块料楼地面 1. 结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层形式、材料种类、规格:CT-02灰色瓷砖 800*800mm 3. 嵌缝材料种类:专用嵌缝剂，含与大理石交接处的勾缝处理	m2	6.66			
192	020102001009	石材楼地面（过门石） 1. 面层材料种类:20mm厚ST-01雅柏灰石材，六面防护，含倒角 2. 结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	0.60			
193	020101001015	水泥砂浆楼地面 1. 水泥砂浆找平护层：20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	7.26			
194	020105007009	金属踢脚线 1. 面层材料种类:1.2mm厚黑钛不锈钢 2. 面层形式:直线形 3. 基层材料种类:9厘板（防火防腐防潮处理，满足图纸及规范要求） 4. 踢脚高度:80mm（弯折部分综合考虑） 5. 部位:独立柱踢脚及墙面踢脚	m	8.60			
195	BB021	瓷砖美缝处理 1. 美缝宽度:2-2.5mm	m	27.40			
	000073	墙面工程					
196	020507001048	墙面涂料 1. 基层类型:综合考虑 2. 喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆（颜色综合考虑），遍数达到成活要求	m2	35.99			
197	020507001049	墙面腻子 1. 基层类型:综合考虑 2. 喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3. 腻子种类:成品腻子 4. 刮腻子要求:分遍刮平，含打磨等成活，满足喷刷乳胶漆要求 5. 含U形槽、内嵌式阴阳角专用PVC护角	m2	35.99			
	000074	天棚工程					
198	020507001050	原顶喷灰 1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:顶棚 3. 涂料品种、喷刷遍数:喷灰色乳胶漆，遍数达到成活要求 4. 按天棚及梁侧展开面积计算，管线、桥架喷灰等不额外计算面积	m2	6.66			
	000075	卫生间走廊					
	000076	地面工程					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段（1-10层）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
199	020102002019	块料楼地面 1. 结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层形式、材料种类、规格:CT-06灰色瓷砖 400*400mm 3. 嵌缝材料种类:专用嵌缝剂，含与大理石交接处的勾缝处理	m2	12.56			
200	020101001016	水泥砂浆楼地面 1. 水泥砂浆找平护层：20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	12.56			
201	BB022	瓷砖美缝处理 1. 美缝宽度:2-2.5mm	m	76.09			
	000077	墙面工程					
202	020204003010	块料墙面 1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:瓷砖粘结剂黏贴(厚度满足图纸及规范要求) 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-04瓷砖 400*800mm	m2	41.56			
203	020507001051	墙面防水涂料 1. 基层类型:综合考虑 2. 喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3. 涂料品种、喷刷遍数:防水乳胶漆（颜色综合考虑），遍数达到成活要求	m2	17.04			
204	020507001052	墙面防水腻子 1. 基层类型:综合考虑 2. 喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3. 腻子种类:成品防水腻子 4. 刮腻子要求:分遍刮平，含打磨等成活，满足喷刷乳胶漆要求 5. 含U形槽、内嵌式阴阳角专用PVC护角	m2	17.04			
205	020604001012	金属装饰线 1. 材料种类、规格:1.2mm不锈钢收口条22*12mm（弯折边综合考虑） 2. 安装方式:胶粘 3. 计算规则按延长米计算 4. 部位:瓷砖墙面顶部	m	18.32			
206	BB023	瓷砖美缝处理 1. 美缝宽度:2-2.5mm	m	134.98			
	000078	天棚工程					
207	020507001053	原顶喷灰 1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:顶棚 3. 涂料品种、喷刷遍数:喷灰色防水乳胶漆，遍数达到成活要求 4. 按天棚及梁侧展开面积计算，管线、桥架喷灰等不额外计算面积	m2	12.56			
	000079	其他工程					
208	020603009002	镜面玻璃（成品银镜） 1. 面层材料种类、规格：成品银镜 2. 安装方式：胶粘	m2	3.68			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段（1-10层）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
209	020603001002	洗漱台 1. 骨架类型:钢架结构，用50*50*5mm的镀锌角钢（间距、规格满足施工要求）、二遍防锈漆 2. 台面、挡水板、裙边材料种类:20mm厚白色石英石台面（规格、颜色等满足图纸及甲方要求） 3. 其他：防脱落支架	m2	2.98			
	000080	女卫					
	000081	地面工程					
210	020102002020	块料楼地面 1. 结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层形式、材料种类、规格:CT-06灰色瓷砖 400*400mm 3. 嵌缝材料种类:专用嵌缝剂，含与大理石交接处的勾缝处理	m2	8.64			
211	020102001010	石材楼地面（过门石） 1. 面层材料种类:20mm厚ST-01雅柏灰石材，六面防护，含倒角 2. 结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	0.21			
212	020101001017	水泥砂浆楼地面 1. 水泥砂浆找平护层：20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	8.85			
213	BB024	瓷砖美缝处理 1. 美缝宽度:2-2.5mm	m	52.72			
	000082	墙面工程					
214	020204003011	块料墙面 1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:瓷砖粘结剂黏贴（厚度满足图纸及规范要求） 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-04瓷砖 400*800mm	m2	31.57			
215	020209001005	卫生间抗倍特板成品隔断 1. 隔板材料品种、规格、颜色:18mm抗贝特板隔断板 2. 五金件：优质304不锈钢配件、不锈钢脚座、合页、门锁、角码、衣帽钩、门挡、封边条等 3. 工程量:按抗倍特板板材面积计算	m2	14.28			
216	020507001054	墙面防水涂料 1. 基层类型:综合考虑 2. 喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3. 涂料品种、喷刷遍数:防水乳胶漆（颜色综合考虑），遍数达到成活要求	m2	11.12			
217	020507001055	墙面防水腻子 1. 基层类型:综合考虑 2. 喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3. 腻子种类:成品防水腻子 4. 刮腻子要求:分遍刮平，含打磨等成活，满足喷刷乳胶漆要求 5. 含U形槽、内嵌式阴阳角专用PVC护角	m2	11.12			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段（1-10层）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
218	020604001013	金属装饰线 1. 材料种类、规格:1.2mm不锈钢收口条 22*12mm（弯折边综合考虑） 2. 安装方式:胶粘 3. 计算规则按延长米计算 4. 部位:瓷砖墙面顶部	m	11.96			
219	BB025	瓷砖美缝处理 1. 美缝宽度:2-2.5mm	m	123.36			
	000083	天棚工程					
220	020507001056	原顶喷灰 1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:顶棚 3. 涂料品种、喷刷遍数:喷灰色防水乳胶漆，遍数达到成活要求 4. 按天棚及梁侧展开面积计算，管线、桥架喷灰等不额外计算面积	m2	8.64			
	000084	男卫					
	000085	地面工程					
221	020102002021	块料楼地面 1. 结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层形式、材料种类、规格:CT-06灰色瓷砖 400*400mm 3. 嵌缝材料种类:专用嵌缝剂，含与大理石交接处的勾缝处理	m2	8.46			
222	020102001011	石材楼地面（过门石） 1. 面层材料种类:20mm厚ST-01雅柏灰石材，六面防护，含倒角 2. 结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	0.21			
223	020101001018	水泥砂浆楼地面 1. 水泥砂浆找平护层:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	8.67			
224	BB026	瓷砖美缝处理 1. 美缝宽度:2-2.5mm	m	48.68			
	000086	墙面工程					
225	020204003012	块料墙面 1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:瓷砖粘结剂黏贴(厚度满足图纸及规范要求) 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-04瓷砖 400*800mm	m2	31.29			
226	020209001006	卫生间抗倍特板成品隔断 1. 隔板材料品种、规格、颜色:18mm抗贝特板隔断板 2. 五金件:优质304不锈钢配件、不锈钢脚座、合页、门锁、角码、衣帽钩、门挡、封边条等 3. 工程量:按抗倍特板板材面积计算	m2	8.34			
227	020209001007	成品小便隔断 1. 材料种类:18mm厚抗倍特板隔断 2. 配件:304材质不锈钢角码 3. 其他:详细做法见图纸	个	2.00			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段（1-10层）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
228	020507001057	墙面防水涂料 1. 基层类型:综合考虑 2. 喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3. 涂料品种、喷刷遍数:防水乳胶漆 （颜色综合考虑），遍数达到成活要求	m2	11.03			
229	020507001058	墙面防水腻子 1. 基层类型:综合考虑 2. 喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3. 腻子种类:成品防水腻子 4. 刮腻子要求:分遍刮平，含打磨等成活，满足喷刷乳胶漆要求 5. 含U形槽、内嵌式阴阳角专用PVC护角	m2	11.03			
230	020604001014	金属装饰线 1. 材料种类、规格:1.2mm不锈钢收口条 22*12mm（弯折边综合考虑） 2. 安装方式:胶粘 3. 计算规则按延长米计算 4. 部位:瓷砖墙面顶部	m	11.86			
231	BB027	瓷砖美缝处理 1. 美缝宽度:2-2.5mm	m	117.56			
	000087	天棚工程					
232	020507001059	原顶喷灰 1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:顶棚 3. 涂料品种、喷刷遍数:喷灰色防水乳胶漆，遍数达到成活要求 4. 按天棚及梁侧展开面积计算，管线、桥架喷灰等不额外计算面积	m2	8.46			
	000088	茶水间及清洁间					
	000089	地面工程					
233	020102002022	块料楼地面 1. 结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层形式、材料种类、规格:CT-02灰色瓷砖 800*800mm 3. 嵌缝材料种类:专用嵌缝剂，含与大理石交接处的勾缝处理	m2	4.82			
234	020101001019	水泥砂浆楼地面 1. 水泥砂浆找平护层:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	4.82			
235	020102001012	石材楼地面（过门石） 1. 面层材料种类:20mm厚ST-01雅柏灰石材，六面防护，含倒角 2. 结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	0.50			
236	BB028	瓷砖美缝处理 1. 美缝宽度:2-2.5mm	m	20.20			
	000090	墙面工程					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段（1-10层）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
237	020204003013	块料墙面 1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:瓷砖粘结剂黏贴(厚度满足 图纸及规范要求) 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-04瓷 砖 400*800mm	m2	31.35			
238	020507001060	墙面防水涂料 1. 基层类型:综合考虑 2. 喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3. 涂料品种、喷刷遍数:防水乳胶漆 (颜色综合考虑)，遍数达到成活要求	m2	11.46			
239	020507001061	墙面防水腻子 1. 基层类型:综合考虑 2. 喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3. 腻子种类:成品防水腻子 4. 刮腻子要求:分遍刮平，含打磨等成 活，满足喷刷乳胶漆要求 5. 含U形槽、内嵌式阴阳角专用PVC护角	m2	11.46			
240	020604001015	金属装饰线 1. 材料种类、规格:1.2mm不锈钢收口条 22*12mm（弯折边综合考虑） 2. 安装方式:胶粘 3. 计算规则按延长米计算 4. 部位:瓷砖墙面顶部	m	12.32			
241	BB029	瓷砖美缝处理 1. 美缝宽度:2-2.5mm	m	95.64			
	000091	天棚工程					
242	020507001062	原顶喷灰 1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:顶棚 3. 涂料品种、喷刷遍数:喷灰色防水乳 胶漆，遍数达到成活要求 4. 按天棚及梁侧展开面积计算，管线、 桥架喷灰等不额外计算面积	m2	4.82			
	000092	其他工程					
243	020601002002	茶水地柜 1. 台柜规格:宽*高 600*800mm 2. 骨架材料种类、规格:木饰面板， 40*40木方底座刷防火涂料三遍 3. 基层材料种类、规格:12厘阻燃板 4. 面层材料种类、规格:20mm厚人造石 台面 5. 柜门、抽屉材料种类、规格:木饰面 6. 含1.2mm厚不锈钢踢脚 7. 五金种类、规格:包含不锈钢铰链、 拉手、抽屉滑道等所有五金配件 8. 含制作、包装、运输、安装等费用 9. 满足图纸及甲方要求	m	1.24			
	000093	新建墙体					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段（1-10层）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
244	020209001008	轻钢龙骨石膏板隔墙 1. 龙骨材料种类、规格、中距:75mm龙骨@400内填岩棉80kg/m3、38穿心龙骨 2. 墙体厚度:120mm厚 2. 面层材料品种、规格:双面、双层9.5mm纸面石膏板，石膏板嵌缝 3. 其他:支撑卡、高强度自攻丝等综合考虑	m2	169.47			
	000094	门窗工程					
245	020407001001	成品垭口木门套 1. 基、面层材料种类:成品实木复合门套（规格、材质满足图纸及招标要求） 2. 尺寸综合考虑	m	11.40			
246	020401003002	木成品套装子母门 1. 门规格:900*2100mm 2. 材料种类、框断面尺寸:门扇（实木框架、装饰木饰面）、门套（实木基层、装饰木饰面筒子板） 3. 五金件:优质执手锁、金属合页、门吸、暗插销等 4. 油漆:面层油漆至成活要求 5. 部位:男、女卫生间	樘	3.00			
247	020401003003	木成品套装子母门 1. 门规格:1400*2400mm 2. 材料种类、框断面尺寸:门扇（实木框架、装饰木饰面）、门套（实木基层、装饰木饰面筒子板） 3. 五金件:优质执手锁、金属合页、门吸、暗插销等 4. 油漆:面层油漆至成活要求 5. 部位:办公室	樘	16.00			
	000095	裙楼2层					
	000096	办公室（共5间）					
	000097	地面工程					
248	020102002023	块料楼地面 1. 结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层形式、材料种类、规格:CT-02灰色瓷砖 800*800mm 3. 嵌缝材料种类:专用嵌缝剂，含与大理石交接处的勾缝处理	m2	1957.84			
249	020101001020	水泥砂浆楼地面 1. 水泥砂浆找平保护层:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	1957.84			
250	020105007010	金属踢脚线 1. 面层材料种类:1.2mm厚黑钛不锈钢 2. 面层形式:直线形 3. 基层材料种类:9厘板（防火防腐防潮处理，满足图纸及规范要求） 4. 踢脚高度:80mm（弯折部分综合考虑） 5. 部位:独立柱踢脚及墙面踢脚	m	219.64			
251	BB030	瓷砖美缝处理 1. 美缝宽度:2-2.5mm	m	4595.53			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段（1-10层）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
252	020604001016	金属装饰线 1. 材料种类、规格:1.2mm厚不锈钢U型收口条10+12+10mm（弯折边综合考虑） 2. 安装方式:胶粘 3. 计算规则按延长米计算 4. 部位:地面	m	146.72			
	000098	墙面工程					
253	020507001063	墙面涂料 1. 基层类型:综合考虑 2. 喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆（颜色综合考虑），遍数达到成活要求	m2	515.61			
254	020507001064	墙面腻子 1. 基层类型:综合考虑 2. 喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3. 腻子种类:成品腻子 4. 刮腻子要求:分遍刮平，含打磨等成活，满足喷刷乳胶漆要求 5. 含U形槽、内嵌式阴阳角专用PVC护角	m2	515.62			
255	020507001065	独立柱面涂料 1. 基层类型:综合考虑 2. 喷刷部位:独立柱面 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆（颜色综合考虑），遍数达到成活要求	m2	325.63			
256	020507001066	独立柱面腻子 1. 基层类型:综合考虑 2. 喷刷部位:独立柱面 3. 腻子种类:成品腻子 4. 刮腻子要求:分遍刮平，含打磨等成活，满足喷刷乳胶漆要求 5. 含U形槽、内嵌式阴阳角专用PVC护角	m2	325.63			
257	020108001002	石材台阶面（防护栏杆底座） 1. 面层材料种类、规格:15厚人造石，含倒角、凹槽 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆（规格、厚度满足施工要求） 3. 计算规则:按面层材料外露面积计算	m2	90.86			
258	020207001009	装饰板墙面 1. 粘贴基层种类:综合考虑 2. 面层类型、材料种类:8mm白色护墙板 3. 部位:外墙内侧护墙板	m2	297.03			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段（1-10层）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
259	020604001017	金属装饰线 1. 材料种类、规格:1.2mm不锈钢T型收口条20*10mm（弯折边综合考虑） 2. 安装方式:胶粘 3. 计算规则按延长米计算 4. 部位:白色护墙板柱边收口	m	131.46			
	000099	天棚工程					
260	020507001067	原顶喷灰 1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:顶棚 3. 涂料品种、喷刷遍数:喷灰色乳胶漆，遍数达到成活要求 4. 按天棚及梁侧展开面积计算，管线、桥架喷灰等不额外计算面积	m2	2288.28			
	000100	其他工程					
261	020408004004	卷帘（包含辅料） 1. 面层材料种类、规格:柔纱帘（包含辅料） 2. 龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 3. 部位:幕墙窗侧	m2	319.20			
	000101	塔楼3-10层					
	000102	电梯厅及走廊					
	000103	地面工程					
262	020102002024	块料楼地面 1. 结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层形式、材料种类、规格:CT-02灰色瓷砖 800*800mm 3. 嵌缝材料种类:专用嵌缝剂，含与大理石交接处的勾缝处理	m2	1432.96			
263	020102002025	块料楼地面 1. 结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层形式、材料种类、规格:CT-01灰色瓷砖 900*900mm 3. 嵌缝材料种类:专用嵌缝剂，含与大理石交接处的勾缝处理	m2	230.40			
264	020102002026	块料楼地面 1. 结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层形式、材料种类、规格:CT-05瓷砖200*900mm 3. 嵌缝材料种类:专用嵌缝剂，含与大理石交接处的勾缝处理 4. 部位:波打线	m2	119.68			
265	020101001021	水泥砂浆楼地面 1. 水泥砂浆找平护层:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	1900.56			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段（1-10层）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
266	020105007011	金属踢脚线 1. 面层材料种类:1.2mm厚黑钛不锈钢 2. 面层形式:直线形 3. 基层材料种类:9厘板（防火防腐防潮处理，满足图纸及规范要求） 4. 踢脚高度:80mm（弯折部分综合考虑） 5. 部位:独立柱踢脚及墙面踢脚	m	509.20			
267	020102001013	石材楼地面（过门石） 1. 面层材料种类:20mm厚ST-01雅柏灰石材，六面防护，含倒角 2. 结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	12.72			
	000104	墙面工程					
268	020207001010	不锈钢装饰门套（带门楣） 1. 粘贴基层种类:木龙骨（规格尺寸满足图纸及规范要求、防火处理）、15厘阻燃板、12厘阻燃板 2. 面层类型、材料种类:1.2厚原色拉丝不锈钢 3. 部位:电梯处 4. 计算规则:按面层材料外露面积计算	m2	167.81			
269	020507001068	墙面涂料 1. 基层类型:综合考虑 2. 喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆（颜色综合考虑），遍数达到成活要求	m2	2073.09			
270	020507001069	墙面腻子 1. 基层类型:综合考虑 2. 喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3. 腻子种类:成品腻子 4. 刮腻子要求:分遍刮平，含打磨等成活，满足喷刷乳胶漆要求 5. 含U形槽、内嵌式阴阳角专用PVC护角	m2	2073.12			
271	BB031	瓷砖美缝处理 1. 美缝宽度:2-2.5mm	m	1327.20			
272	020204003014	块料墙面 1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:瓷砖粘结剂黏贴（厚度满足图纸及规范要求） 3. 面层材料品种、规格、颜色:450*900mm瓷砖	m2	234.36			
273	020604001018	金属装饰线 1. 材料种类、规格:35*35mm 1.2mm厚不锈钢收口条 2. 安装方式:胶粘 3. 计算规则:按延长米计算	m	100.80			
274	020604001019	金属装饰线 1. 材料种类、规格:30*30mm 1.2mm厚不锈钢收口条 2. 安装方式:胶粘 3. 计算规则:按延长米计算	m	147.20			
	000105	天棚工程					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段（1-10层）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
275	020507001070	原顶喷灰 1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:顶棚 3. 涂料品种、喷刷遍数:喷灰色乳胶漆，遍数达到成活要求 4. 按天棚及梁侧展开面积计算，管线、桥架喷灰等不额外计算面积	m2	1442.97			
	000106	办公室					
	000107	地面工程					
276	020102002027	块料楼地面 1. 结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层形式、材料种类、规格:CT-02灰色瓷砖 800*800mm 3. 嵌缝材料种类:专用嵌缝剂，含与大理石交接处的勾缝处理	m2	7576.75			
277	020101001022	水泥砂浆楼地面 1. 水泥砂浆找平护层：20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	7471.95			
278	020105007012	金属踢脚线 1. 面层材料种类:1.2mm厚黑钛不锈钢 2. 面层形式:直线形 3. 基层材料种类:9厘板（防火防腐防潮处理，满足图纸及规范要求） 4. 踢脚高度:80mm（弯折部分综合考虑） 5. 部位:独立柱踢脚及墙面踢脚	m	1396.48			
279	020604001020	金属装饰线 1. 材料种类、规格:1.2mm厚不锈钢U型收口条10+12+10mm（弯折边综合考虑） 2. 安装方式:胶粘 3. 计算规则按延长米计算 4. 部位:地面	m	553.28			
	000108	墙面工程					
280	020507001071	墙面涂料 1. 基层类型:综合考虑 2. 喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆（颜色综合考虑），遍数达到成活要求	m2	4718.49			
281	020507001072	墙面腻子 1. 基层类型:综合考虑 2. 喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3. 腻子种类:成品腻子 4. 刮腻子要求:分遍刮平，含打磨等成活，满足喷刷乳胶漆要求 5. 含U形槽、内嵌式阴阳角专用PVC护角	m2	4718.49			
282	020507001073	独立柱面涂料 1. 基层类型:综合考虑 2. 喷刷部位:独立柱面 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆（颜色综合考虑），遍数达到成活要求	m2	2172.35			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段（1-10层）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
283	020507001074	独立柱面腻子 1. 基层类型:综合考虑 2. 喷刷部位:独立柱面 3. 腻子种类:成品腻子 4. 刮腻子要求:分遍刮平，含打磨等成活，满足喷刷乳胶漆要求 5. 含U形槽、内嵌式阴阳角专用PVC护角	m2	2172.35			
284	020108001003	石材台阶面（防护栏杆底座） 1. 面层材料种类、规格:15厚人造石，含倒角、凹槽 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆（规格、厚度满足施工要求） 3. 计算规则:按面层材料外露面积计算	m2	395.05			
285	020207001011	装饰板墙面 1. 粘贴基层种类:综合考虑 2. 面层类型、材料种类:8mm白色护墙板 3. 部位:外墙内侧护墙板	m2	1178.50			
286	020604001021	金属装饰线 1. 材料种类、规格:1.2mm不锈钢T型收口条20*10mm（弯折边综合考虑） 2. 安装方式:胶粘 3. 计算规则按延长米计算 4. 部位:白色护墙板柱边收口	m	396.80			
	000109	天棚工程					
287	020507001075	原顶喷灰 1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:顶棚 3. 涂料品种、喷刷遍数:喷灰色乳胶漆，遍数达到成活要求 4. 按天棚及梁侧展开面积计算，管线、桥架喷灰等不额外计算面积	m2	16031.20			
288	020302001013	石膏板包假梁 1. 龙骨材料种类、规格、中距:75轻钢C型龙骨、38穿心龙骨（规格、尺寸满足规范、图纸要求） 2. 基、面层材料品种、规格:双面双层9.5mm纸面石膏板，石膏板嵌缝 3. 其他:支撑卡、高强度自攻丝等综合考虑，具体详见图纸 4. 按外露展开面积计算	m2	2006.94			
	000110	其他工程					
289	020209001009	成品玻璃隔断 1. 型材框架:成品80系列铝合金型材 2. 隔断厚度:≥100mm铝型材，表面处理满足技术要求 3. 隔断玻璃:10mm钢化玻璃，内置16mm百叶 4. 嵌缝、塞口材料品种:密封胶、硅酮结构胶 5. 基层:综合考虑	m2	1302.53			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段（1-10层）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
290	020408004005	卷帘（包含辅料） 1. 面层材料种类、规格:柔纱帘（包含辅料） 2. 龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 3. 部位:幕墙窗侧	m2	2126.84			
	000111	电梯前扩大前室					
	000112	地面工程					
291	020102002028	块料楼地面 1. 结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层形式、材料种类、规格:CT-02灰色瓷砖 800*800mm 3. 嵌缝材料种类:专用嵌缝剂, 含与大理石交接处的勾缝处理	m2	87.36			
292	020102001014	石材楼地面（过门石） 1. 面层材料种类:20mm厚ST-01雅柏灰石材, 六面防护, 含倒角 2. 结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	6.08			
293	020101001023	水泥砂浆楼地面 1. 水泥砂浆找平护层: 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	93.44			
294	BB032	瓷砖美缝处理 1. 美缝宽度:2-2.5mm	m	313.60			
	000113	墙面工程					
295	020204003015	块料墙面 1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:瓷砖粘结剂黏贴(厚度满足图纸及规范要求) 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-04瓷砖 400*800mm	m2	239.68			
296	020207001012	不锈钢装饰门套（带门楣） 1. 粘贴基层种类:木龙骨（规格尺寸满足图纸及规范要求、防火处理）、15厘阻燃板、12厘阻燃板 2. 面层类型、材料种类:1.2厚原色拉丝不锈钢 3. 部位:电梯处 4. 计算规则:按面层材料外露面积计算	m2	23.55			
297	020604001022	金属装饰线 1. 材料种类、规格:30*30mm 1.2mm厚不锈钢收口条 2. 安装方式:胶粘 3. 计算规则:按延长米计算	m	108.80			
298	BB033	瓷砖美缝处理 1. 美缝宽度:2-2.5mm	m	1176.00			
299	020507001076	墙面涂料 1. 基层类型:综合考虑 2. 喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆（颜色综合考虑），遍数达到成活要求	m2	101.18			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段（1-10层）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
300	020507001077	墙面腻子 1. 基层类型:综合考虑 2. 喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3. 腻子种类:成品腻子 4. 刮腻子要求:分遍刮平，含打磨等成活，满足喷刷乳胶漆要求 5. 含U形槽、内嵌式阴阳角专用PVC护角	m2	101.18			
	000114	天棚工程					
301	020507001078	原顶喷灰 1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:顶棚 3. 涂料品种、喷刷遍数:喷灰色乳胶漆，遍数达到成活要求 4. 按天棚及梁侧展开面积计算，管线、桥架喷灰等不额外计算面积	m2	87.36			
	000115	楼梯前室					
	000116	地面工程					
302	020102002029	块料楼地面 1. 结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层形式、材料种类、规格:CT-02灰色瓷砖 800*800mm 3. 嵌缝材料种类:专用嵌缝剂，含与大理石交接处的勾缝处理	m2	53.28			
303	020102001015	石材楼地面（过门石） 1. 面层材料种类:20mm厚ST-01雅柏灰石材，六面防护，含倒角 2. 结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	4.80			
304	020101001024	水泥砂浆楼地面 1. 水泥砂浆找平护层：20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	58.08			
305	020105007013	金属踢脚线 1. 面层材料种类:1.2mm厚黑钛不锈钢 2. 面层形式:直线形 3. 基层材料种类:9厘板（防火防腐防潮处理，满足图纸及规范要求） 4. 踢脚高度:80mm（弯折部分综合考虑） 5. 部位:独立柱踢脚及墙面踢脚	m	68.80			
306	BB034	瓷砖美缝处理 1. 美缝宽度:2-2.5mm	m	219.20			
	000117	墙面工程					
307	020507001079	墙面涂料 1. 基层类型:综合考虑 2. 喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆（颜色综合考虑），遍数达到成活要求	m2	287.92			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段（1-10层）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
308	020507001080	墙面腻子 1. 基层类型:综合考虑 2. 喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3. 腻子种类:成品腻子 4. 刮腻子要求:分遍刮平，含打磨等成活，满足喷刷乳胶漆要求 5. 含U形槽、内嵌式阴阳角专用PVC护角	m2	287.92			
	000118	天棚工程					
309	020507001081	原顶喷灰 1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:顶棚 3. 涂料品种、喷刷遍数:喷灰色乳胶漆，遍数达到成活要求 4. 按天棚及梁侧展开面积计算，管线、桥架喷灰等不额外计算面积	m2	53.28			
	000119	卫生间走廊					
	000120	地面工程					
310	020102002030	块料楼地面 1. 结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层形式、材料种类、规格:CT-06灰色瓷砖 400*400mm 3. 嵌缝材料种类:专用嵌缝剂，含与大理石交接处的勾缝处理	m2	100.48			
311	020101001025	水泥砂浆楼地面 1. 水泥砂浆找平护层: 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	100.48			
312	BB035	瓷砖美缝处理 1. 美缝宽度:2-2.5mm	m	608.72			
	000121	墙面工程					
313	020204003016	块料墙面 1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:瓷砖粘结剂黏贴(厚度满足图纸及规范要求) 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-04瓷砖 400*800mm	m2	332.51			
314	020507001082	墙面防水涂料 1. 基层类型:综合考虑 2. 喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3. 涂料品种、喷刷遍数:防水乳胶漆（颜色综合考虑），遍数达到成活要求	m2	136.30			
315	020507001083	墙面防水腻子 1. 基层类型:综合考虑 2. 喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3. 腻子种类:成品防水腻子 4. 刮腻子要求:分遍刮平，含打磨等成活，满足喷刷乳胶漆要求 5. 含U形槽、内嵌式阴阳角专用PVC护角	m2	136.30			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段(1-10层)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
316	020604001023	金属装饰线 1. 材料种类、规格:1.2mm不锈钢收口条 22*12mm(弯折边综合考虑) 2. 安装方式:胶粘 3. 计算规则按延长米计算 4. 部位:瓷砖墙面顶部	m	146.56			
317	BB036	瓷砖美缝处理 1. 美缝宽度:2-2.5mm	m	1079.84			
	000122	天棚工程					
318	020507001084	原顶喷灰 1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:顶棚 3. 涂料品种、喷刷遍数:喷灰色防水乳 胶漆,遍数达到成活要求 4. 按天棚及梁侧展开面积计算,管线、 桥架喷灰等不额外计算面积	m2	100.48			
	000123	其他工程					
319	020603009003	镜面玻璃(成品银镜) 1. 面层材料种类、规格:成品银镜 2. 安装方式:胶粘	m2	29.47			
320	020603001003	洗漱台 1. 骨架类型:钢架结构,用50*50*5mm的 镀锌角钢(间距、规格满足施工要求)、 二遍防锈漆 2. 台面、挡水板、裙边材料种类:20mm 厚白色石英石台面(规格、颜色等满足 图纸及甲方要求) 3. 其他:防脱落支架	m2	23.82			
	000124	女卫					
	000125	地面工程					
321	020102002031	块料楼地面 1. 结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水 泥砂浆 2. 面层形式、材料种类、规格:CT-06灰 色瓷砖 400*400mm 3. 嵌缝材料种类:专用嵌缝剂,含与大 理石交接处的勾缝处理	m2	69.12			
322	020102001016	石材楼地面(过门石) 1. 面层材料种类:20mm厚ST-01雅柏灰石 材,六面防护,含倒角 2. 结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水 泥砂浆	m2	1.68			
323	020101001026	水泥砂浆楼地面 1. 水泥砂浆找平护层:20mm厚1:2.5水 泥砂浆找平层	m2	70.80			
324	BB037	瓷砖美缝处理 1. 美缝宽度:2-2.5mm	m	421.76			
	000126	墙面工程					
325	020204003017	块料墙面 1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:瓷砖粘结剂黏贴(厚度满足 图纸及规范要求) 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-04瓷 砖 400*800mm	m2	252.54			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段（1-10层）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
326	020209001010	卫生间抗倍特板成品隔断 1. 隔板材料品种、规格、颜色:18mm抗 贝特板隔断板 2. 五金件：优质304不锈钢配件、不锈 钢脚座、合页、门锁、角码、衣帽钩、 门挡、封边条等 3. 工程量:按抗倍特板板材面积计算	m2	114.24			
327	020507001085	墙面防水涂料 1. 基层类型:综合考虑 2. 喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3. 涂料品种、喷刷遍数:防水乳胶漆 （颜色综合考虑），遍数达到成活要求	m2	88.98			
328	020507001086	墙面防水腻子 1. 基层类型:综合考虑 2. 喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3. 腻子种类:成品防水腻子 4. 刮腻子要求:分遍刮平，含打磨等成 活，满足喷刷乳胶漆要求 5. 含U形槽、内嵌式阴阳角专用PVC护角	m2	88.98			
329	020604001024	金属装饰线 1. 材料种类、规格:1.2mm不锈钢收口条 22*12mm（弯折边综合考虑） 2. 安装方式:胶粘 3. 计算规则按延长米计算 4. 部位:瓷砖墙面顶部	m	95.68			
330	BB038	瓷砖美缝处理 1. 美缝宽度:2-2.5mm	m	986.88			
	000127	天棚工程					
331	020507001087	原顶喷灰 1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:顶棚 3. 涂料品种、喷刷遍数:喷灰色防水乳 胶漆，遍数达到成活要求 4. 按天棚及梁侧展开面积计算，管线、 桥架喷灰等不额外计算面积	m2	69.12			
	000128	男卫					
	000129	地面工程					
332	020102002032	块料楼地面 1. 结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水 泥砂浆 2. 面层形式、材料种类、规格:CT-06灰 色瓷砖 400*400mm 3. 嵌缝材料种类:专用嵌缝剂，含与大 理石交接处的勾缝处理	m2	67.68			
333	020102001017	石材楼地面（过门石） 1. 面层材料种类:20mm厚ST-01雅柏灰石 材，六面防护，含倒角 2. 结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水 泥砂浆	m2	1.68			
334	020101001027	水泥砂浆找平层 1. 水泥砂浆找平护层：20mm厚1:2.5水 泥砂浆找平层	m2	69.36			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段(1-10层)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
335	BB039	瓷砖美缝处理 1.美缝宽度:2-2.5mm	m	389.44			
	000130	墙面工程					
336	020204003018	块料墙面 1.墙体类型:内墙 2.安装方式:瓷砖粘结剂黏贴(厚度满足 图纸及规范要求) 3.面层材料品种、规格、颜色:CT-04瓷 砖1400*800mm	m2	250.30			
337	020209001011	卫生间抗倍特板成品隔断 1.隔板材料品种、规格、颜色:18mm抗 贝特板隔断板 2.五金件:优质304不锈钢配件、不锈 钢脚座、合页、门锁、角码、衣帽钩、 门挡、封边条等 3.工程量:按抗倍特板板材面积计算	m2	66.72			
338	020209001012	成品小便隔断 1.材料种类:18mm厚抗倍特板隔断 2.配件:304材质不锈钢角码 3.其他:详细做法见图纸	个	16.00			
339	020507001088	墙面防水涂料 1.基层类型:综合考虑 2.喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3.涂料品种、喷刷遍数:防水乳胶漆 (颜色综合考虑),遍数达到成活要求	m2	88.24			
340	020507001089	墙面防水腻子 1.基层类型:综合考虑 2.喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3.腻子种类:成品防水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成 活,满足喷刷乳胶漆要求 5.含U形槽、内嵌式阴阳角专用PVC护角	m2	88.24			
341	020604001025	金属装饰线 1.材料种类、规格:1.2mm不锈钢收口条 22*12mm(弯折边综合考虑) 2.安装方式:胶粘 3.计算规则按延长米计算 4.部位:瓷砖墙面顶部	m	94.88			
342	BB040	瓷砖美缝处理 1.美缝宽度:2-2.5mm	m	940.48			
	000131	天棚工程					
343	020507001090	原顶喷灰 1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.涂料品种、喷刷遍数:喷灰色防水乳 胶漆,遍数达到成活要求 4.按天棚及梁侧展开面积计算,管线、 桥架喷灰等不额外计算面积	m2	67.68			
	000132	茶水间及清洁间					
	000133	地面工程					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段（1-10层）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
344	020102002033	块料楼地面 1. 结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层形式、材料种类、规格:CT-02灰色瓷砖 800*800mm 3. 嵌缝材料种类:专用嵌缝剂，含与大理石交接处的勾缝处理	m2	38.56			
345	020101001028	水泥砂浆楼地面 1. 水泥砂浆找平护层：20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	38.56			
346	020102001018	石材楼地面（过门石） 1. 面层材料种类:20mm厚ST-01雅柏灰石材，六面防护，含倒角 2. 结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	4.00			
347	BB041	瓷砖美缝处理 1. 美缝宽度:2-2.5mm	m	161.60			
	000134	墙面工程					
348	020204003019	块料墙面 1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:瓷砖粘结剂黏贴(厚度满足图纸及规范要求) 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-04瓷砖 400*800mm	m2	223.89			
349	020507001091	墙面防水涂料 1. 基层类型:综合考虑 2. 喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3. 涂料品种、喷刷遍数:防水乳胶漆（颜色综合考虑），遍数达到成活要求	m2	91.66			
350	020507001092	墙面防水腻子 1. 基层类型:综合考虑 2. 喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3. 腻子种类:成品防水腻子 4. 刮腻子要求:分遍刮平，含打磨等成活，满足喷刷乳胶漆要求 5. 含U形槽、内嵌式阴阳角专用PVC护角	m2	91.66			
351	020604001026	金属装饰线 1. 材料种类、规格:1.2mm不锈钢收口条22*12mm（弯折边综合考虑） 2. 安装方式:胶粘 3. 计算规则按延长米计算 4. 部位:瓷砖墙面顶部	m	98.56			
352	BB042	瓷砖美缝处理 1. 美缝宽度:2-2.5mm	m	765.12			
	000135	天棚工程					
353	020507001093	原顶喷灰 1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:顶棚 3. 涂料品种、喷刷遍数:喷灰色防水乳胶漆，遍数达到成活要求 4. 按天棚及梁侧展开面积计算，管线、桥架喷灰等不额外计算面积	m2	38.56			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段（1-10层）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
	000136	其他工程					
354	020601002003	茶水地柜 1. 台柜规格:宽*高 600*800mm 2. 骨架材料种类、规格:木饰面板， 40*40木方底座刷防火涂料三遍 3. 基层材料种类、规格:12厘阻燃板 4. 面层材料种类、规格:20mm厚人造石 台面 5. 柜门、抽屉材料种类、规格:木饰面 6. 含1.2mm厚不锈钢踢脚 7. 五金种类、规格:包含不锈钢铰链、 拉手、抽屉滑道等所有五金配件 8. 含制作、包装、运输、安装等费用 9. 满足图纸及甲方要求	m	9.92			
	000137	门窗工程					
355	020407001002	成品垭口木门套 1. 基、面层材料种类:成品实木复合门 套（规格、材质满足图纸及招标要求） 2. 尺寸综合考虑	m	91.20			
356	020401003004	木成品套装子母门 1. 门规格:900*2100mm 2. 材料种类、框断面尺寸:门扇（实木 框架、装饰木饰面）、门套（实木基层 、装饰木饰面筒子板） 3. 五金件:优质执手锁、金属合页、门 吸、暗插销等 4. 油漆:面层油漆至成活要求 5. 部位:男、女卫生间	樘	24.00			
357	020401003005	木成品套装子母门 1. 门规格:1400*2400mm 2. 材料种类、框断面尺寸:门扇（实木 框架、装饰木饰面）、门套（实木基层 、装饰木饰面筒子板） 3. 五金件:优质执手锁、金属合页、门 吸、暗插销等 4. 油漆:面层油漆至成活要求 5. 部位:办公室	樘	128.00			
	000138	新建墙体					
358	020209001013	轻钢龙骨石膏板隔墙 1. 龙骨材料种类、规格、中距:75mm龙 骨@400内填岩棉80kg/m3、38穿心龙骨 2. 墙体厚度:120mm厚 2. 面层材料品种、规格:双面、双层 9.5mm纸面石膏板，石膏板嵌缝 3. 其他:支撑卡、高强度自攻丝等综合 考虑	m2	1355.78			
	000139	E-2#安装一标段（1-10层）					
	000140	强电系统					
359	030212001001	电气配管 1. 材质:紧扣式钢导管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式及部位（不适用于金属软 管）:吊顶内敷设 4. 其他:含金属接线盒安装	m	1341.44			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段(1-10层)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
360	030212001002	电气配管 1. 材质: 紧扣式钢导管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式及部位(不适用于金属软管): 明敷 4. 其他: 含金属接线盒安装、管道支架制安	m	6334.73			
361	030212001003	电气配管 1. 材质: 紧扣式钢导管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式及部位(不适用于金属软管): 砖、混凝土结构暗敷 4. 其他: 含金属接线盒的安装	m	742.60			
362	030212001004	电气配管 1. 材质: 刚性阻燃管 2. 规格: PVC20 3. 配置形式及部位(不适用于金属软管): 暗配 4. 其他: 含塑料接线盒的安装	m	4176.49			
363	030212001005	电气配管 1. 材质: 金属软管 2. 规格: DN20 3. 配置形式及部位(不适用于金属软管): 明敷	m	171.40			
364	030212001006	电气配管 1. 材质: 金属软管 2. 规格: DN20 3. 配置形式及部位(不适用于金属软管): 吊顶内敷设	m	54.00			
365	CB001	墙体剔槽及修复 1. 名称: 墙体剔槽及修复 2. 规格: DN20	m	742.60			
366	030212003001	电气配线 1. 种类(导线、母线): 铜芯线 2. 导线用途、配线形式、部位: 管内敷设 3. 型号、规格: WDZ-BYT-2.5mm ²	m	25276.37			
367	030212003002	电气配线 1. 种类(导线、母线): 铜芯线 2. 导线用途、配线形式、部位: 桥架内敷设 3. 型号、规格: WDZ-BYT-2.5mm ²	m	6072.20			
368	030212003003	电气配线 1. 种类(导线、母线): 铜芯线 2. 导线用途、配线形式、部位: 管内敷设 3. 型号、规格: WDZ-BYT-4mm ²	m	12526.39			
369	030212003004	电气配线 1. 种类(导线、母线): 铜芯线 2. 导线用途、配线形式、部位: 桥架内敷设 3. 型号、规格: WDZ-BYT-4mm ²	m	1479.57			
370	030204031001	小电器 1. 名称: 无线控制开关 2. 型号、规格: DC 3V 86*90	套	141.00			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段(1-10层)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
371	030204031002	小电器 1.名称:单联单控开关 2.型号、规格:10A 220V 86*90	套	71.00			
372	030204031003	小电器 1.名称:双联单控开关 2.型号、规格:10A 220V 86*90	套	124.00			
373	030204031004	小电器 1.名称:三联单控开关 2.型号、规格:10A 220V 86*90	套	12.00			
374	030204031005	小电器 1.名称:双联双控开关 2.型号、规格:10A 220V 86*90	套	2.00			
375	030204031006	小电器 1.名称:单相二三极插座 2.型号、规格:10A 220V 86*90	套	172.00			
376	030204031007	小电器 1.名称:单相二三极卫生间插座(包含防溅盒) 2.型号、规格:10A 220V 86*90	套	30.00			
377	030204031008	小电器 1.名称:地面防水插座(强弱电二合一) 2.型号、规格:铜材 10A 220V 120*120	套	335.00			
378	030213003001	装饰灯 1.名称:LED筒灯 2.型号、规格:30W 3.安装形式:吊顶内嵌入式安装	套	62.00			
379	030213003002	装饰灯 1.名称:LED防水筒灯 2.型号、规格:10W 3.安装形式:吊顶内嵌入式安装	套	18.00			
380	030213003003	装饰灯 1.名称:LED长条灯 2.型号、规格:XD-017 1200mm*70mm 24w 3.安装形式及高度:吊链式	套	2173.00			
381	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 1.名称:LED 吸顶灯 2.型号、规格:24W	套	81.00			
382	030213003004	装饰灯 1.名称:装饰吊灯 2.型号、规格:60.4W 1660mm*1200mm 3.安装形式:吊顶内嵌入式安装	套	1.00			
383	CB002	灯带 1.名称:LED软灯带 2.安装方式:综合考虑 3.规格、型号:13W/m 4.其他:包含灯带驱动	m	70.88			
	000141	弱电系统					
384	030212001007	电气配管 1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):砖、混凝土结构暗配 4.其他:含塑料接线盒的安装	m	10224.50			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段(1-10层)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
385	030212003005	电气配线 1. 种类(导线、母线):非屏蔽六类双绞线 2. 导线用途、配线形式、部位:管内敷设 3. 型号、规格:CAT6-4P	m	19037.82			
386	031103023001	单口非屏蔽八位模块式信息插座 1. 规格:信息插座 2. 安装方式:暗装	个	71.00			
	000142	给排水系统					
	000143	给水					
387	030801005001	塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) 1. 安装部位(室内、外):室内明敷 2. 输送介质:冷水 3. 材质:PPR管 4. 规格:DN50 5. 连接方式:热熔连接	m	42.84			
388	030801005002	塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) 1. 安装部位(室内、外):室内明敷 2. 输送介质:冷水 3. 材质:PPR管 4. 规格:DN40 5. 连接方式:热熔连接	m	6.71			
389	030801005003	塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) 1. 安装部位(室内、外):室内暗敷 2. 输送介质:冷水 3. 材质:PPR管 4. 规格:DN40 5. 连接方式:热熔连接	m	93.32			
390	030801005004	塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) 1. 安装部位(室内、外):室内明敷 2. 输送介质:冷水 3. 材质:PPR管 4. 规格:DN32 5. 连接方式:热熔连接	m	72.44			
391	030801005005	塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) 1. 安装部位(室内、外):室内暗敷 2. 输送介质:冷水 3. 材质:PPR管 4. 规格:DN32 5. 连接方式:热熔连接	m	96.49			
392	030801005006	塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) 1. 安装部位(室内、外):室内暗敷 2. 输送介质:冷水 3. 材质:PPR管 4. 规格:DN25 5. 连接方式:热熔连接	m	4.19			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段(1-10层)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
393	030801005007	塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) 1. 安装部位(室内、外):室内明敷 2. 输送介质:冷水 3. 材质:PPR管 4. 规格:DN25 5. 连接方式:热熔连接	m	35.59			
394	030801005008	塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) 1. 安装部位(室内、外):室内明敷 2. 输送介质:冷水 3. 材质:PPR管 4. 规格:DN20 5. 连接方式:热熔连接	m	37.69			
395	030801005009	塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) 1. 安装部位(室内、外):室内暗敷 2. 输送介质:冷水 3. 材质:PPR管 4. 规格:DN20 5. 连接方式:热熔连接	m	29.22			
396	CB003	墙体剔槽及修复 1. 名称:墙体剔槽及修复 2. 规格:DN20	m	29.22			
397	CB004	墙体剔槽及修复 1. 名称:墙体剔槽及修复 2. 规格:DN32	m	96.49			
398	CB005	墙体剔槽及修复 1. 名称:墙体剔槽及修复 2. 规格:DN40	m	93.32			
399	030804003001	洗手盆 1. 组装形式:冷水 2. 类型:成套台下式洗手盆(含角阀、 上水软管、水龙头、洗手盆下水管)	套	39.00			
400	030804012001	大便器 1. 类型、型号:坐式大便器 2. 组装方式:成套式(含角阀、软管)	套	2.00			
401	030804012002	大便器 大便器 1. 类型、型号:蹲式大便器 2. 组装方式:成套式(含脚踏阀、冲洗 水管)	套	57.00			
402	030804013001	小便器 1. 类型、型号:挂式小便器 2. 组装方式:成套式(含自闭式冲洗阀 、下水等配件)	套	20.00			
403	030804005001	拖布池 1. 类型、型号:成品拖布池 2. 组装方式:成套式(含水嘴及配件)	套	10.00			
	000144	排水					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段（1-10层）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
404	030801005010	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等） 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质：污水 3. 材质：UPVC 4. 规格：De110 5. 连接方式：粘结	m	239.64			
405	030801005011	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等） 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质：污水 3. 材质：UPVC 4. 规格：De75 5. 连接方式：粘结	m	60.75			
406	030801005012	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等） 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质：污水 3. 材质：UPVC 4. 规格：De50 5. 连接方式：粘结	m	80.63			
407	030804017001	地漏 1. 材质：不锈钢地漏 2. 规格：DN50	个	40.00			
408	030804018001	地面扫除口 1. 材质：不锈钢扫除口 2. 规格：DN100	个	20.00			
		合计					

措施项目清单计价汇总表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段（1-10层）

序号	项目名称	金额（元）
	E-2#土建工程一标段（1-10层）	
1	措施项目清单计价（一）	
2	措施项目清单计价（二）	
	E-2#装饰工程一标段（1-10层）	
3	措施项目清单计价（一）	
4	措施项目清单计价（二）	
	E-2#安装一标段（1-10层）	
5	措施项目清单计价（一）	
6	措施项目清单计价（二）	
合计		

措施项目清单与计价表（一）

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段（1-10层）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
	000003	E-2#土建工程一标段（1-10层）						
1	001	夜间施工						
2	002	二次搬运						
3	003	冬、雨季施工						
4	004	已完工程及设备保护						
	000004	E-2#装饰工程一标段（1-10层）						
1	005	夜间施工						
2	006	二次搬运						
3	007	冬、雨季施工						
4	008	已完工程及设备保护						
	000139	E-2#安装一标段（1-10层）						
1	009	夜间施工						
2	010	二次搬运						
3	011	冬、雨季施工						
4	012	已完工程及设备保护						
		合计						

措施项目清单与计价表（二）

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段（1-10层）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）		
					综合 单价	合价	其中： 暂估价
	000003	E-2#土建工程一标段（1-10层）					
	000004	E-2#装饰工程一标段（1-10层）					
单价措施							
1	BB068	满堂脚手架	项	1.00			
2	BB071	建筑物内装修工程垂直运输机械 1. 所有的材料、机械的水平、垂直运输费用 2. 包含垂直运输机械的进出场及安拆费用	项	1.00			
	000139	E-2#安装一标段（1-10层）					
单价措施							
1	CB007	脚手架	项	1.00			
		合计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段（1-10层）

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	E-2#土建工程一标段（1-10层）			
1	暂列金额	项		
2	承包人分包的专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	总承包服务费			
	E-2#装饰工程一标段（1-10层）			
6	暂列金额	项	750000.00	
7	承包人分包的专业工程暂估价	项		
8	特殊项目暂估价	项		
9	计日工			
10	总承包服务费			
	E-2#安装一标段（1-10层）			
11	暂列金额	项		
12	承包人分包的专业工程暂估价	项		
13	特殊项目暂估价	项		
14	计日工			
15	总承包服务费			

暂列金额明细表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段（1-10层）

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	E-2#土建工程一标段（1-10层）			
1	暂列金额	项		
	E-2#装饰工程一标段（1-10层）			
1	暂列金额	项	750000.00	
	E-2#安装一标段（1-10层）			
1	暂列金额	项		

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段（1-10层）

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
	威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段（1-10层）			
	E-2#土建工程一标段（1-10层）			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费			
1.1.2	文明施工费			
1.1.3	临时设施费			
1.1.4	安全施工费			
1.2	工程排污费			
1.3	住房公积金			
1.4	危险作业意外伤害保险			
1.5	社会保障费			
2	税金			
	E-2#装饰工程一标段（1-10层）			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费			
1.1.2	文明施工费			
1.1.3	临时设施费			
1.1.4	安全施工费			
1.2	工程排污费			
1.3	住房公积金			
1.4	危险作业意外伤害保险			
1.5	社会保障费			
2	税金			
	E-2#安装一标段（1-10层）			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费			
1.1.2	文明施工费			
1.1.3	临时设施费			
1.1.4	安全施工费			
1.2	工程排污费			
1.3	住房公积金			
1.4	危险作业意外伤害保险			
1.5	社会保障费			
2	税金			
合计：1+2				

附录1

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第1页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [100.00]			
1	技术标 [15.00]		
1.1	施工总平面图布置设计合理	1.50	对工程整体有深刻认识，表述清晰完整，施工段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计合理
1.2	施工方案和技术措施合理，对关键工序有针对性等	1.50	施工方案和技术措施合理，对关键工序和关键部位施工具有针对性，措施得力、经济、安全、可行
1.3	针对本工程的通病治理措施	1.50	有完整的质量保证措施，先进可行，有针对本工程的通病治理措施
1.4	安全文明措施和应急救援预案	1.50	针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案，且措施齐全，预案可行
1.5	环境、地下管网、地上设施保护，冬季、雨季施工方案	1.50	环境保护措施安全得力，减少噪音、降低环境污染、扬尘污染防治专项措施(包括(1)落实扬尘控制措施、落实渣土车运输管控措施等污染控制措施等；(2)对于非道路移动机械低排放控制区内的房屋建筑和市政工程项目，应使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等控制措施))、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等，冬季、雨季施工方案
1.6	绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料	1.50	绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用
1.7	施工进度计划和进度措施	1.50	施工进度计划和进度措施(包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等)
1.8	资源配备计划	1.50	资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理，与进度计划呼应，满足施工需要
1.9	项目管理机构人员配备齐全合理	1.50	项目管理机构人员配备齐全合理(采用暗标方式，不得涉及人员姓名、公司名称等暴露投标人身份的内容)
1.10	成品保护、工程保修制度、总包和分包配合等	1.50	成品保护、工程保修制度、总包和分包配合、与发包、分包、监理、设计的配合等
2	资信标 [10.00]		
2.1	投标人信用情况	2.50	上传word或pdf格式的文档 投标人近一年未发生任何违纪、违规情况者得基本分2.5分，有违法违规行为扣分的，在零分的基础上按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算，扣分无下限。投标单位若在其他城市存在违法、违规行为或造成责任事故，按《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》的规定进行再扣分。 备注：附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询网页截图，否则不得分
2.2	项目管理机构	5.00	通过系统选择项目班子成员 投标时项目管理机构人员配备须与资格预审申请文件配备人员一致，得5.0分，否则不得分
2.3	项目经理信用情况	2.50	上传word或pdf格式的文档 项目经理近一年未发生任何违纪、违规情况者得基本分2.5分，有违法违规行为扣分的，在零分的基础上按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算，扣分无下限；若在其他城市存在违法、违规行为或造成责任事故，按《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》的规定进行再扣分。 备注：附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询网页截图，否则不得分
3	商务标 [75.00]		

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第2页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
3.1	投标报价	60.00	<p>基准价计算方式：综合平均法。 评标基准价C=投标价算术平均值A×下浮系数K1×权重比例Q1+招标控制价B×下浮系数K2×权重比例Q2。 投标价算术平均值A计算过程：（n为有效投标人个数） 当n≤6时，A = 所有有效标书报价的算术平均值 当6<n≤9时，A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值 当n>9时，A = 所有有效标书报价中去掉2个最高价、2个最低价后的算术平均值 B：招标控制价。 K1：0.95,0.96,0.965,0.97,0.98。 K2：0.9。 Q：权重比例Q1+Q2=100%，Q1、Q2取值均应≥30%。 Q1：0.65,0.66,0.67,0.68,0.69,0.7。</p> <p>以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价1%，扣减1分，扣完为止。 每低于基准价1%，扣减0.5分，扣完为止。 偏离不足1%时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数</p>
3.2	措施费项目报价	3.00	<p>基准价计算方式：平均法评标基准价为各投标报价中相应措施费项目报价金额的算术平均值。 算术平均值计算过程：（n为有效投标人个数） 当n≤4时，A = 所有有效标书报价的算术平均值 当n>4时，A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值</p> <p>以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价1%，扣减0.3分，扣完为止。 每低于基准价1%，扣减0.3分，扣完为止。 偏离不足1%时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数</p>
3.3	分部分项	12.00	<p>基准价计算方式：平均法评标基准价为各投标报价中相应分部分项综合单价金额的算术平均值。 算术平均值计算过程：（n为有效投标人个数） 当n≤4时，A = 所有有效标书报价的算术平均值 当n>4时，A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值</p> <p>清单全部参与评审 清单基本分数计算方式:总分值/清单项目个数 清单单项得分规则：以基准价为基础，清单单(合)价每高1%减1/N，减完为止。每低1%减0.5/N，减完为止 总得分=参与评审的每项清单得分之和</p>

其他注意事项

控制价 : 11897554.66

专家个数 :7

投标人报价方式 :总价（元）

定标方式 :推荐候选人3名

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段 (1-10层)

第1页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段（1-10层）							
	E-2#土建工程一标段（1-10层）							
1	010803005001	陶粒回填	1.隔热形式:陶粒回填层 2.材料品种、规格:陶粒混凝土	m3	12.3236			
2	010703001001	卷材防水	1.卷材品种:SBC防水卷材两遍 2.工作内容:含防水搭接及附加层、基层处理等 3.地面上返500mm，洗手盆位置上返1200mm 4.部位:男、女卫生间、清洁间、茶水间	m2	4265.367			
3	AB001	水泥砂浆楼地面	1.水泥砂浆防水保护层，厚度、质量全部满足施工要求	m2	4265.37			
4	010302006001	零星砌砖	1.构件名称:蹲便台 2.砖品种、规格:粉煤灰砖 3.砂浆强度等级:砌筑砂浆	m3	1.5192			
	E-2#装饰工程一标段（1-10层）							
	塔楼1层							
1	020102002001	块料楼地面	1.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层形式、材料种类、规格:CT-01灰色瓷砖900*900mm 3.嵌缝材料种类:专用嵌缝剂，含与大理石交接处的勾缝处理	m2	156.71			
2	020102002002	块料楼地面	1.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层形式、材料种类、规格:CT-05瓷砖200*900mm 3.嵌缝材料种类:专用嵌缝剂，含与大理石交接处的勾缝处理 4.部位：波打线	m2	43.53			
3	020101001001	水泥砂浆楼地面	1.水泥砂浆找平护层：20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	210.2			
4	020109002001	石材零星项目	1.面层材料种类:20mm厚ST-01雅柏灰石材（圆形），六面防护，含圆弧边倒边 2.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.位置：一层大厅旋转门	m2	9.96			
5	020105007001	金属踢脚线	1.面层材料种类:1.2mm厚黑钛不锈钢 2.面层形式:直线形 3.基层材料种类:9厘板（防火防腐防潮处理，满足图纸及规范要求） 4.踢脚高度:80mm（弯折部分综合考虑） 5.部位:独立柱踢脚及墙面踢脚	m	2.4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段
(1-10层)

第2页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	020604001001	金属装饰线	1.材料种类、规格:1.2mm厚 不锈钢U型收口条 10+12+10mm (弯折边综合 考虑) 2.安装方式:胶粘 3.计算规则按延长米计算 4.部位:地面	m	7.55			
7	BB001	瓷砖美缝处理	1.美缝宽度:2-2.5mm	m	414.95			
8	020204004001	干挂钢骨架	1.钢骨架种类、规 格:50*50*5镀锌角钢 2.防腐处理:钢骨架防腐处 理达到设计要求、焊缝处 刷防锈漆 3.部位:干挂瓷砖墙面、铝 板柱面 4.其他:膨胀螺丝、穿墙 丝、干挂件、钢板等,详 见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋 件、螺栓等综合考虑,对 基层面的破坏修复费用综 合考虑 6.计算规则:工程量只计算 方钢、角钢、槽钢等钢骨 架的重量	t	2.2884			
9	020205001001	铝板包柱	1.柱体类型:混凝土柱 2.面层材料种类、规 格:2mm厚白色铝板 3.铺贴方式:干挂	m ²	36.96			
10	020204003001	块料墙面	1.墙体类型:剪力墙、柱或 砌块墙 2.面层材料种类、规格: CT-03瓷砖 1800*1600mm 3.铺贴形式:干挂 4.辅材:不锈钢干挂件及配 套螺栓、AB干挂胶、背板 等	m ²	171.354			
11	020204003002	瓷砖暗门	1.规格型号:高* 宽 1800*800mm 2.骨架类型:热浸镀锌型材 骨架 50*50*5镀锌角钢 3.面层材料种类、规格: CT-03瓷砖 1800*1600mm 4.安装方式:干挂 5.其他:强力旋转轴、金属 合页等所有五金配件 6.部位:消防栓暗门	扇	1			
12	BB002	瓷砖美缝处理	1.美缝宽度:2-2.5mm	m	332.23			
13	020207001001	不锈钢装饰门套 (带门楣)	1.粘贴基层种类:木龙骨 (规格尺寸满足图纸及规 范要求、防火处理)、15 厘阻燃板、12厘阻燃板 2.面层类型、材料种类:1.2 厚原色拉丝不锈钢 3.部位:电梯处 4.计算规则:按面层材料外 露面积计算	m ²	32.1444			
14	020207001002	装饰板墙面	1.粘贴基层种类:综合考虑 2.面层类型、材料种 类:8mm白色护墙板 3.部位:外墙内侧护墙板	m ²	10.08			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段
(1-10层)

第3页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	020302001001	天棚吊顶	1.吊顶形式:二级吊顶 2.龙骨材料种类:50系列轻钢龙骨,主龙骨@900,副龙骨@300,Φ8吊筋,木龙骨(刷防火涂料三遍) 3.基层材料种类:12厘阻燃板 4.面层材料种类:9.5mm单层石膏板 5.含石膏板嵌缝 6.含天棚开灯孔、喷淋孔、风口、空调设备及伸缩缝的处理等各种孔洞施工 7.含灯槽、风口部位的基层、面层材料制作及安装 8.计算规则:按水平投影面积计算	m ²	177			
16	020507001001	天棚涂料	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆,遍数达到成活要求	m ²	198.022			
17	020507001002	天棚腻子	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,三遍,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m ²	198.022			
18	020303002001	铝格栅风口	1.风口材料品种、规格:铝格栅风口(规格、尺寸满足施工要求) 2.安装固定方式:搁放型 3.其他详见施工图纸及甲方施工技术要求	m ²	3.06			
19	020601020001	接待台	1.台柜规格:宽*高 800*1100mm 2.龙骨材料种类、规格:20*40*3镀锌方管,40*40木方底座刷防火涂料三遍 3.基层材料种类、规格:12厘阻燃板 4.面层材料种类、规格:20mm厚ST-01雅柏白石材台面及立面 5.柜门、抽屉材料种类、规格:木饰面 6.含1.2mm厚不锈钢踢脚 7.五金种类、规格:包含不锈钢铰链、拉手、抽屉滑道等所有五金配件	m	4			
20	020102002003	块料楼地面	1.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层形式、材料种类、规格:CT-01灰色瓷砖 900*900mm 3.嵌缝材料种类:专用嵌缝剂,含与大理石交接处的勾缝处理	m ²	925.43			
21	020101001002	水泥砂浆楼地面	1.水泥砂浆找平护层:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	925.43			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段
(1-10层)

第4页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
22	020105007002	金属踢脚线	1.面层材料种类:1.2mm厚黑钛不锈钢 2.面层形式:直线形 3.基层材料种类:9厘板(防火防腐防潮处理,满足图纸及规范要求) 4.踢脚高度:80mm(弯折部分综合考虑) 5.部位:独立柱踢脚及墙面踢脚	m	201.32			
23	BB003	瓷砖美缝处理	1.美缝宽度:2-2.5mm	m	2209.8			
24	020604001002	金属装饰线	1.材料种类、规格:1.2mm厚不锈钢U型收口条 10+12+10mm(弯折边综合考虑) 2.安装方式:胶粘 3.计算规则按延长米计算 4.部位:地面	m	55.85			
25	020507001003	墙面涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆(颜色综合考虑),遍数达到成活要求	m ²	493.27			
26	020507001004	墙面腻子	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求 5.含U形槽、内嵌式阴阳角专用PVC护角	m ²	493.27			
27	020507001005	独立柱面涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷部位:独立柱面 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆(颜色综合考虑),遍数达到成活要求	m ²	236.4			
28	020507001006	独立柱面腻子	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷部位:独立柱面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求 5.含U形槽、内嵌式阴阳角专用PVC护角	m ²	236.4			
29	020207001003	装饰板墙面	1.粘贴基层种类:综合考虑 2.面层类型、材料种类:8mm白色护墙板 3.部位:外墙内侧护墙板	m ²	87.192			
30	020604001003	金属装饰线	1.材料种类、规格:1.2mm不锈钢T型收口条20*10mm(弯折边综合考虑) 2.安装方式:胶粘 3.计算规则按延长米计算 4.部位:白色护墙板柱边收口	m	33.6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段
(1-10层)

第5页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
31	020302001002	天棚吊顶	1.吊顶形式:一级吊顶 2.龙骨材料种类:50系列轻钢龙骨,主龙骨@900,副龙骨@300,Φ8吊筋 3.基层材料种类:12厘阻燃板 4.面层材料种类:9.5mm单层石膏板 5.含石膏板嵌缝 6.含天棚开灯孔、喷淋孔、风口、空调设备及伸缩缝的处理等各种孔洞施工 7.计算规则:按水平投影面积计算	m ²	907.31			
32	020507001007	天棚涂料	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆,遍数达到成活要求	m ²	907.31			
33	020507001008	天棚腻子	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,三遍,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m ²	907.31			
34	020408001001	窗帘盒	1.基层材料及规格:12mm阻燃板 2.面层材料及规格:3mm白色铝塑板 3.计算规则:按面层材料外露面积计算	m ²	32.96			
35	020408004001	卷帘(包含辅料)	1.面层材料种类、规格:柔纱帘(包含辅料) 2.龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 3.部位:幕墙窗侧	m ²	259.6			
36	020102002004	块料楼地面	1.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层形式、材料种类、规格:CT-01灰色瓷砖900*900mm 3.嵌缝材料种类:专用嵌缝剂,含与大理石交接处的勾缝处理	m ²	23.65			
37	020102001001	石材楼地面(过门石)	1.面层材料种类:20mm厚ST-01雅柏灰石材,六面防护,含倒角 2.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	0.99			
38	020101001003	水泥砂浆楼地面	1.水泥砂浆找平护层:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	24.64			
39	BB004	瓷砖美缝处理	1.美缝宽度:2-2.5mm	m	80.05			
40	020105007003	金属踢脚线	1.面层材料种类:1.2mm厚黑钛不锈钢 2.面层形式:直线形 3.基层材料种类:9厘板(防火防腐防潮处理,满足图纸及规范要求) 4.踢脚高度:80mm(弯折部分综合考虑) 5.部位:独立柱踢脚及墙面踢脚	m	19.8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段
(1-10层)

第6页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
41	020507001009	墙面涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆(颜色综合考虑),遍数达到成活要求	m ²	56.49			
42	020507001010	墙面腻子	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求 5.含U形槽、内嵌式阴阳角专用PVC护角	m ²	56.49			
43	020507001011	天棚涂料	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆,遍数达到成活要求	m ²	23.65			
44	020507001012	天棚腻子	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,三遍,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m ²	23.65			
45	020302001003	天棚吊顶	1.吊顶形式:一级吊顶 2.龙骨材料种类:50系列轻钢龙骨,主龙骨@900,副龙骨@300,Φ8吊筋 3.基层材料种类:12厘阻燃板 4.面层材料种类:9.5mm单层石膏板 5.含石膏板嵌缝 6.含天棚开灯孔、喷淋孔、风口、空调设备及伸缩缝的处理等各种孔洞施工 7.计算规则:按水平投影面积计算	m ²	23.65			
46	020204004002	吊顶转换层	1.材料种类、规格:5#热镀锌角钢 2.M12化学螺栓固定 3.计算规则:按热镀锌角钢重量计算	t	0.4368			
47	020408001002	窗帘盒	1.基层材料及规格:12mm阻燃板 2.面层材料及规格:3mm白色铝塑板 3.计算规则:按面层材料外露面积计算	m ²	0.16			
48	020102002005	块料楼地面	1.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层形式、材料种类、规格:CT-02灰色瓷砖1800*800mm 3.嵌缝材料种类:专用嵌缝剂,含与大理石交接处的勾缝处理	m ²	11.18			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段
(1-10层)

第7页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
49	020102001002	石材楼地面(过门石)	1.面层材料种类:20mm厚ST-01雅柏灰石材,六面防护,含倒角 2.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	0.52			
50	020101001004	水泥砂浆楼地面	1.水泥砂浆找平护层:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	12.17			
51	BB005	瓷砖美缝处理	1.美缝宽度:2-2.5mm	m	32.8			
52	020204003003	块料墙面	1.墙体类型:内墙 2.安装方式:瓷砖粘结剂黏贴(厚度满足图纸及规范要求) 3.面层材料品种、规格、颜色:CT-04瓷砖400*800mm	m ²	29.89			
53	020207001004	不锈钢装饰门套(带门楣)	1.粘贴基层种类:木龙骨(规格尺寸满足图纸及规范要求、防火处理)、15厘阻燃板、12厘阻燃板 2.面层类型、材料种类:1.2厚原色拉丝不锈钢 3.部位:电梯处 4.计算规则:按面层材料外露面积计算	m ²	2.9438			
54	BB006	瓷砖美缝处理	1.美缝宽度:2-2.5mm	m	147			
55	020507001013	天棚涂料	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆,遍数达到成活要求	m ²	11.18			
56	020507001014	天棚腻子	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,三遍,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m ²	11.18			
57	020302001004	天棚吊顶	1.吊顶形式:一级吊顶 2.龙骨材料种类:50系列轻钢龙骨,主龙骨@900,副龙骨@300,Φ8吊筋 3.基层材料种类:12厘阻燃板 4.面层材料种类:9.5mm单层石膏板 5.含石膏板嵌缝 6.含天棚开灯孔、喷淋孔、风口、空调设备及伸缩缝的处理等各种孔洞施工 7.计算规则:按水平投影面积计算	m ²	11.18			
58	020204004003	吊顶转换层	1.材料种类、规格:5#热镀锌角钢 2.M12化学螺栓固定 3.计算规则:按热镀锌角钢重量计算	t	0.1228			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段
(1-10层)

第8页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
59	020102002006	块料楼地面	1.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层形式、材料种类、规格:CT-01灰色瓷砖900*900mm 3.嵌缝材料种类:专用嵌缝剂,含与大理石交接处的勾缝处理	m ²	6.65			
60	020102001003	石材楼地面(过门石)	1.面层材料种类:20mm厚ST-01雅柏灰石材,六面防护,含倒角 2.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	0.81			
61	020101001005	水泥砂浆楼地面	1.水泥砂浆找平护层:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	7.46			
62	020105007004	金属踢脚线	1.面层材料种类:1.2mm厚黑钛不锈钢 2.面层形式:直线形 3.基层材料种类:9厘板(防火防腐防潮处理,满足图纸及规范要求) 4.踢脚高度:80mm(弯折部分综合考虑) 5.部位:独立柱踢脚及墙面踢脚	m	8.6			
63	020507001015	墙面涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆(颜色综合考虑),遍数达到成活要求	m ²	25.76			
64	020507001016	墙面腻子	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求 5.含U形槽、内嵌式阴阳角专用PVC护角	m ²	25.76			
65	020507001017	天棚涂料	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆,遍数达到成活要求	m ²	6.65			
66	020507001018	天棚腻子	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,三遍,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m ²	6.65			
67	020302001005	天棚吊顶	1.吊顶形式:一级吊顶 2.龙骨材料种类:50系列轻钢龙骨,主龙骨@900,副龙骨@300,Φ8吊筋 3.基层材料种类:12厘阻燃板 4.面层材料种类:9.5mm单层石膏板 5.含石膏板嵌缝 6.含天棚开灯孔、喷淋孔、风口、空调设备及伸缩缝的处理等各种孔洞施工 7.计算规则:按水平投影面积计算	m ²	6.65			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段
(1-10层)

第9页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
68	020204004004	吊顶转换层	1.材料种类、规格:5#热镀锌角钢 2.M12化学螺栓固定 3.计算规则:按热镀锌角钢重量计算	t	0.1228			
69	020102002007	块料楼地面	1.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层形式、材料种类、规格:CT-02灰色瓷砖800*800mm 3.嵌缝材料种类:专用嵌缝剂,含与大理石交接处的勾缝处理	m2	4.6			
70	020101001006	水泥砂浆楼地面	1.水泥砂浆找平护层:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	5.05			
71	020102001004	石材楼地面(过门石)	1.面层材料种类:20mm厚ST-01雅柏灰石材,六面防护,含倒角 2.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	0.45			
72	BB007	瓷砖美缝处理	1.美缝宽度:2-2.5mm	m	18.96			
73	020204003004	块料墙面	1.墙体类型:内墙 2.安装方式:瓷砖粘结剂黏贴(厚度满足图纸及规范要求) 3.面层材料品种、规格、颜色:CT-04瓷砖400*800mm	m2	27.986			
74	BB008	瓷砖美缝处理	1.美缝宽度:2-2.5mm	m	149.12			
75	020302001006	天棚吊顶	1.吊顶形式:一级吊顶 2.龙骨材料种类:50系列轻钢龙骨,主龙骨@900,副龙骨@300,Φ8吊筋 3.基层材料种类:12厘阻燃板 4.面层材料种类:9.5mm单层防水石膏板 5.含石膏板嵌缝 6.含天棚开灯孔、喷淋孔、风口、空调设备及伸缩缝的处理等各种孔洞施工 7.计算规则:按水平投影面积计算	m2	4.6			
76	020507001019	天棚防水涂料	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.涂料品种、喷刷遍数:白色防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	4.6			
77	020507001020	天棚防水腻子	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.腻子种类:成品防水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,三遍,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	4.6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段
(1-10层)

第10页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
78	020204004005	吊顶转换层	1.材料种类、规格:5#热镀锌角钢 2.M12化学螺栓固定 3.计算规则:按热镀锌角钢重量计算	t	0.085			
79	020601002001	茶水地柜	1.台柜规格:宽*高 600*800mm 2.骨架材料种类、规格:木饰面板,40*40木方底座刷防火涂料三遍 3.基层材料种类、规格:12厘阻燃板 4.面层材料种类、规格:20mm厚人造石台面 5.柜门、抽屉材料种类、规格:木饰面 6.含1.2mm厚不锈钢踢脚 7.五金种类、规格:包含不锈钢铰链、拉手、抽屉滑道等所有五金配件 8.含制作、包装、运输、安装等费用 9.满足图纸及甲方要求	m	1.24			
80	020102002008	块料楼地面	1.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层形式、材料种类、规格:CT-06灰色瓷砖 400*400mm 3.嵌缝材料种类:专用嵌缝剂,含与大理石交接处的勾缝处理	m ²	12.72			
81	020101001007	水泥砂浆楼地面	1.水泥砂浆找平护层:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	12.72			
82	BB009	瓷砖美缝处理	1.美缝宽度:2-2.5mm	m	77.04			
83	020204003005	块料墙面	1.墙体类型:内墙 2.安装方式:瓷砖粘结剂黏贴(厚度满足图纸及规范要求) 3.面层材料品种、规格、颜色:CT-04瓷砖 400*800mm	m ²	42.124			
84	BB010	瓷砖美缝处理	1.美缝宽度:2-2.5mm	m	166.58			
85	020302001007	天棚吊顶	1.吊顶形式:一级吊顶 2.龙骨材料种类:50系列轻钢龙骨,主龙骨@900,副龙骨@300,Φ8吊筋 3.基层材料种类:12厘阻燃板 4.面层材料种类:9.5mm单层防水石膏板 5.含石膏板嵌缝 6.含天棚开灯孔、喷淋孔、风口、空调设备及伸缩缝的处理等各种孔洞施工 7.计算规则:按水平投影面积计算	m ²	12.72			
86	020507001021	天棚防水涂料	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.涂料品种、喷刷遍数:白色防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m ²	12.72			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段
(1-10层)

第11页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
87	020507001022	天棚防水腻子	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.腻子种类:成品防水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,三遍,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	12.72			
88	020204004006	吊顶转换层	1.材料种类、规格: 5#热镀锌角钢 2.M12化学螺栓固定 3.计算规则: 按热镀锌角钢重量计算	t	0.2349			
89	020603001001	洗漱台	1.骨架类型:钢结构,用50*50*5mm的镀锌角钢(间距、规格满足施工要求)、二遍防锈漆 2.台面、挡水板、裙边材料种类:20mm厚白色石英石台面(规格、颜色等满足图纸及甲方要求) 3.其他:防脱落支架	m2	2.5672			
90	020603009001	镜面玻璃(成品银镜)	1.骨架类型:40*40木方刷防火涂料三遍(间距满足施工要求) 2.基层材料种类、规格: 12厘阻燃板 3.面层材料种类、规格: 成品银镜 4.含1.2厚不锈钢收口条 5.其他:包含灯槽基层材料制作及安装	m2	3.3			
91	020603004001	不锈钢残疾人扶手	材料种类、规格:不锈钢扶手(规格、尺寸满足图纸及甲方要求)	套	1			
92	020102002009	块料楼地面	1.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层形式、材料种类、规格:CT-06灰色瓷砖 400*400mm 3.嵌缝材料种类:专用嵌缝剂,含与大理石交接处的勾缝处理	m2	8.54			
93	020102001005	石材楼地面(过门石)	1.面层材料种类:20mm厚ST-01雅柏灰石材,六面防护,含倒角 2.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	0.21			
94	020101001008	水泥砂浆楼地面	1.水泥砂浆找平护层: 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	8.75			
95	BB011	瓷砖美缝处理	1.美缝宽度:2-2.5mm	m	52.72			
96	020204003006	块料墙面	1.墙体类型:内墙 2.安装方式:瓷砖粘结剂黏贴(厚度满足图纸及规范要求) 3.面层材料品种、规格、颜色:CT-04瓷砖 400*800mm	m2	31.568			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段
(1-10层)

第12页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
97	020209001001	卫生间抗倍特板成品隔断	1.隔板材料品种、规格、颜色:18mm抗贝特板隔断板 2.五金件:优质304不锈钢配件、不锈钢脚座、合页、门锁、角码、衣帽钩、门挡、封边条等 3.工程量:按抗倍特板板材面积计算	m ²	8.8			
98	BB012	瓷砖美缝处理	1.美缝宽度:2-2.5mm	m	141.6			
99	020302001008	天棚吊顶	1.吊顶形式:一级吊顶 2.龙骨材料种类:50系列轻钢龙骨,主龙骨@900,副龙骨@300,Φ8吊筋 3.基层材料种类:12厘阻燃板 4.面层材料种类:9.5mm单层防水石膏板 5.含石膏板嵌缝 6.含天棚开灯孔、喷淋孔、风口、空调设备及伸缩缝的处理等各种孔洞施工 7.计算规则:按水平投影面积计算	m ²	8.54			
100	020507001023	天棚防水涂料	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.涂料品种、喷刷遍数:白色防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m ²	8.54			
101	020507001024	天棚防水腻子	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.腻子种类:成品防水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,三遍,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m ²	8.54			
102	020204004007	吊顶转换层	1.材料种类、规格:5#热镀锌角钢 2.M12化学螺栓固定 3.计算规则:按热镀锌角钢重量计算	t	0.1577			
103	020102002010	块料楼地面	1.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层形式、材料种类、规格:CT-06灰色瓷砖400*400mm 3.嵌缝材料种类:专用嵌缝剂,含与大理石交接处的勾缝处理	m ²	8.27			
104	020102001006	石材楼地面(过门石)	1.面层材料种类:20mm厚ST-01雅柏灰石材,六面防护,含倒角 2.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	0.21			
105	020101001009	水泥砂浆楼地面	1.水泥砂浆找平层 层:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	8.48			
106	BB013	瓷砖美缝处理	1.美缝宽度:2-2.5mm	m	48.68			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段
(1-10层)

第13页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
107	020204003007	块料墙面	1.墙体类型:内墙 2.安装方式:瓷砖粘结剂黏贴(厚度满足图纸及规范要求) 3.面层材料品种、规格、颜色:CT-04瓷砖400*800mm	m ²	31.288			
108	020209001002	卫生间抗倍特板成品隔断	1.隔板材料品种、规格、颜色:18mm抗贝特板隔断板 2.五金件:优质304不锈钢配件、不锈钢脚座、合页、门锁、角码、衣帽钩、门挡、封边条等 3.工程量:按抗倍特板板材面积计算	m ²	9.488			
109	020209001003	成品小便隔断	1.材料种类:18mm厚抗倍特板隔断 2.配件:304材质不锈钢角码 3.其他:详细做法见图纸	个	1			
110	BB014	瓷砖美缝处理	1.美缝宽度:2-2.5mm	m	143.28			
111	020302001009	天棚吊顶	1.吊顶形式:一级吊顶 2.龙骨材料种类:50系列轻钢龙骨,主龙骨@900,副龙骨@300,Φ8吊筋 3.基层材料种类:12厘阻燃板 4.面层材料种类:9.5mm单层防水石膏板 5.含石膏板嵌缝 6.含天棚开灯孔、喷淋孔、风口、空调设备及伸缩缝的处理等各种孔洞施工 7.计算规则:按水平投影面积计算	m ²	8.27			
112	020507001025	天棚防水涂料	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.涂料品种、喷刷遍数:白色防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m ²	8.27			
113	020507001026	天棚防水腻子	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.腻子种类:成品防水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,三遍,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m ²	8.27			
114	020204004008	吊顶转换层	1.材料种类、规格:5#热镀锌角钢 2.M12化学螺栓固定 3.计算规则:按热镀锌角钢重量计算	t	0.1527			
115	020407002001	金属垭口门套	1.龙骨类型:木龙骨(防火防腐防潮处理,达到规范及图纸要求) 2.基层材料种类:12厘阻燃板 3.面层材料种类:MT-01黑钛不锈钢	m ²	8.436			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段
(1-10层)

第14页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
116	020401003001	木成品套装子母门	1.门规格:900*2100mm 2.材料种类、框断面尺寸: 门扇(实木框架、装饰木饰面)、门套(实木基层、装饰木饰面筒子板) 3.五金件:优质执手锁、金属合页、门吸、暗插销等 4.油漆:面层油漆至成活要求 5.部位:男、女卫生间	樘	3			
117	020402003001	不锈钢玻璃防火门	1.门规格:1500*2400mm 2.材料种类、框断面尺寸: 型材门框、钢化玻璃 3.五金件:地弹簧、优质执手锁、金属合页、门吸、暗插销等	樘	1			
118	020402003002	不锈钢玻璃防火门	1.门规格:1800*2400mm 2.材料种类、框断面尺寸: 型材门框、钢化玻璃 3.五金件:地弹簧、优质执手锁、金属合页、门吸、暗插销等	樘	1			
裙楼1层								
119	020102002011	块料楼地面	1.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层形式、材料种类、规格:CT-01灰色瓷砖900*900mm 3.嵌缝材料种类:专用嵌缝剂,含与大理石交接处的勾缝处理	m ²	2099.534			
120	020101001010	水泥砂浆楼地面	1.水泥砂浆找平护层:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	2099.53			
121	020105007005	金属踢脚线	1.面层材料种类:1.2mm厚黑钛不锈钢 2.面层形式:直线形 3.基层材料种类:9厘板(防火防腐防潮处理,满足图纸及规范要求) 4.踢脚高度:80mm(弯折部分综合考虑) 5.部位:独立柱踢脚及墙面踢脚	m	349.37			
122	BB015	瓷砖美缝处理	1.美缝宽度:2-2.5mm	m	4958.92			
123	020604001004	金属装饰线	1.材料种类、规格:1.2mm厚不锈钢U型收口条10+12+10mm(弯折边综合考虑) 2.安装方式:胶粘 3.计算规则按延长米计算 4.部位:地面	m	178.17			
124	020507001027	墙面涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆(颜色综合考虑),遍数达到成活要求	m ²	621.12			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段
(1-10层)

第15页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
125	020507001028	墙面腻子	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求 5.含U形槽、内嵌式阴阳角专用PVC护角	m ²	621.12			
126	020507001029	独立柱面涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷部位:独立柱面 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆(颜色综合考虑),遍数达到成活要求	m ²	425.8			
127	020507001030	独立柱面腻子	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷部位:独立柱面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求 5.含U形槽、内嵌式阴阳角专用PVC护角	m ²	425.8			
128	020207001005	装饰板墙面	1.粘贴基层种类:综合考虑 2.面层类型、材料种类:8mm白色护墙板 3.部位:外墙内侧护墙板	m ²	424.158			
129	020604001005	金属装饰线	1.材料种类、规格:1.2mm不锈钢T型收口条20*10mm(弯折边综合考虑) 2.安装方式:胶粘 3.计算规则按延长米计算 4.部位:白色护墙板柱边收口	m	172.2			
130	020302001010	天棚吊顶	1.吊顶形式:一级吊顶 2.龙骨材料种类:50系列轻钢龙骨,主龙骨@900,副龙骨@300,Φ8吊筋 3.基层材料种类:12厘阻燃板 4.面层材料种类:9.5mm单层石膏板 5.含石膏板嵌缝 6.含天棚开灯孔、喷淋孔、风口、空调设备及伸缩缝的处理等各种孔洞施工 7.计算规则:按水平投影面积计算	m ²	2073.506			
131	020507001031	天棚涂料	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆,遍数达到成活要求	m ²	2073.506			
132	020507001032	天棚腻子	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,三遍,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m ²	2073.506			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段
(1-10层)

第16页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
133	020408001003	窗帘盒	1.基层材料及规格:12mm阻燃板 2.面层材料及规格: 3mm白色铝塑板 3.计算规则:按面层材料外露面积计算	m2	79.26			
134	020408004002	卷帘(包含辅料)	1.面层材料种类、规格:柔纱帘(包含辅料) 2.龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 3.部位:幕墙窗侧	m2	725.372			
135	020102002012	块料楼地面	1.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层形式、材料种类、规格:CT-01灰色瓷砖 900*900mm 3.嵌缝材料种类:专用嵌缝剂,含与大理石交接处的勾缝处理	m2	53.58			
136	020101001011	水泥砂浆楼地面	1.水泥砂浆找平护层: 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	53.58			
137	020105007006	金属踢脚线	1.面层材料种类:1.2mm厚黑钛不锈钢 2.面层形式:直线形 3.基层材料种类:9厘板(防火防腐防潮处理,满足图纸及规范要求) 4.踢脚高度:80mm(弯折部分综合考虑) 5.部位:独立柱踢脚及墙面踢脚	m	31.91			
138	020507001033	墙面涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆(颜色综合考虑),遍数达到成活要求	m2	136.76			
139	020507001034	墙面腻子	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求 5.含U形槽、内嵌式阴阳角专用PVC护角	m2	136.76			
140	020302001011	天棚吊顶	1.吊顶形式:一级吊顶 2.龙骨材料种类:50系列轻钢龙骨,主龙骨@900,副龙骨@300,Φ8吊筋 3.基层材料种类:12厘阻燃板 4.面层材料种类:9.5mm单层石膏板 5.含石膏板嵌缝 6.计算规则:按水平投影面积计算	m2	53.58			
141	020507001035	天棚涂料	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	53.58			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段
(1-10层)

第17页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
142	020507001036	天棚腻子	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,三遍,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	53.58			
143	020408001004	窗帘盒	1.龙骨材料种类:50系列轻钢龙骨,Φ8吊筋 2.基层材料及规格:12mm阻燃板 3.面层材料及规格:3mm白色铝塑板 4.计算规则:按面层材料外露面积计算	m2	6.812			
塔楼2层								
144	020102002013	块料楼地面	1.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层形式、材料种类、规格:CT-02灰色瓷砖 800*800mm 3.嵌缝材料种类:专用嵌缝剂,含与大理石交接处的勾缝处理	m2	179.12			
145	020102002014	块料楼地面	1.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层形式、材料种类、规格:CT-01灰色瓷砖 900*900mm 3.嵌缝材料种类:专用嵌缝剂,含与大理石交接处的勾缝处理	m2	28.8			
146	020102002015	块料楼地面	1.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层形式、材料种类、规格:CT-05瓷砖200*900mm 3.嵌缝材料种类:专用嵌缝剂,含与大理石交接处的勾缝处理 4.部位:波打线	m2	14.96			
147	020101001012	水泥砂浆楼地面	1.水泥砂浆找平护层:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	222.88			
148	020105007007	金属踢脚线	1.面层材料种类:1.2mm厚黑钛不锈钢 2.面层形式:直线形 3.基层材料种类:9厘板(防火防腐防潮处理,满足图纸及规范要求) 4.踢脚高度:80mm(弯折部分综合考虑) 5.部位:独立柱踢脚及墙面踢脚	m	62.45			
149	020102001007	石材楼地面(过门石)	1.面层材料种类:20mm厚ST-01雅柏灰石材,六面防护,含倒角 2.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	0.9			
150	BB016	瓷砖美缝处理	1.美缝宽度:2-2.5mm	m	638.2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段
(1-10层)

第18页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
151	020604001006	金属装饰线	1.材料种类、规格:1.2mm厚 不锈钢U型收口条 10+12+10mm (弯折边综合 考虑) 2.安装方式:胶粘 3.计算规则按延长米计算 4.部位:地面	m	8.4			
152	020207001006	不锈钢装饰门套 (带门楣)	1.粘贴基层种类:木龙骨 (规格尺寸满足图纸及规 范要求、防火处理)、15 厘阻燃板、12厘阻燃板 2.面层类型、材料种类:1.2 厚原色拉丝不锈钢 3.部位:电梯处 4.计算规则:按面层材料外 露面积计算	m2	20.9766			
153	020204003008	块料墙面	1.墙体类型:内墙 2.安装方式:瓷砖粘结剂黏 贴(厚度满足图纸及规范要 求) 3.面层材料品种、规格、颜 色:450*900mm瓷砖	m2	29.295			
154	020507001037	墙面涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷部位:石膏板墙面或 抹灰墙柱面 3.涂料品种、喷刷遍数:乳 胶漆(颜色综合考虑), 遍数达到成活要求	m2	259.136			
155	020507001038	墙面腻子	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷部位:石膏板墙面或 抹灰墙柱面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平, 含打磨等成活,满足喷刷 乳胶漆要求 5.含U形槽、内嵌式阴阳角 专用PVC护角	m2	259.136			
156	020604001007	金属装饰线	1.材料种类、规 格:35*35mm 1.2mm厚不锈 钢收口条 2.安装方式:胶粘 3.计算规则:按延长米计算	m	12.6			
157	020604001008	金属装饰线	1.材料种类、规 格:30*30mm 1.2mm厚不锈 钢收口条 2.安装方式:胶粘 3.计算规则:按延长米计算	m	18.4			
158	BB017	瓷砖美缝处理	1.美缝宽度:2-2.5mm	m	165.9			
159	020507001039	原顶喷灰	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.涂料品种、喷刷遍数:喷 灰色漆,遍数达到成活要 求 4.按天棚及梁侧展开面积计 算,管线、桥架喷灰等不 额外计算面积	m2	180.3712			
160	020102002016	块料楼地面	1.结合层材料种类:30mm厚 1:3干硬性水泥砂浆 2.面层形式、材料种类、规 格:CT-02灰色瓷 砖 800*800mm 3.嵌缝材料种类:专用嵌缝 剂,含与大理石交接处的 勾缝处理	m2	932.185			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段
(1-10层)

第19页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
161	020101001013	水泥砂浆楼地面	1.水泥砂浆找平护层: 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	932.185			
162	020105007008	金属踢脚线	1.面层材料种类:1.2mm厚黑钛不锈钢 2.面层形式:直线形 3.基层材料种类:9厘板(防火防腐防潮处理,满足图纸及规范要求) 4.踢脚高度:80mm(弯折部分综合考虑) 5.部位:独立柱踢脚及墙面踢脚	m	203.16			
163	BB018	瓷砖美缝处理	1.美缝宽度:2-2.5mm	m	2473.3			
164	020604001009	金属装饰线	1.材料种类、规格:1.2mm厚不锈钢U型收口条10+12+10mm(弯折边综合考虑) 2.安装方式:胶粘 3.计算规则按延长米计算 4.部位:地面	m	61			
165	020507001040	墙面涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆(颜色综合考虑),遍数达到成活要求	m ²	548.1984			
166	020507001041	墙面腻子	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求 5.含U形槽、内嵌式阴阳角专用PVC护角	m ²	681.33			
167	020507001042	独立柱面涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷部位:独立柱面 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆(颜色综合考虑),遍数达到成活要求	m ²	256.0272			
168	020507001043	独立柱面腻子	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷部位:独立柱面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求 5.含U形槽、内嵌式阴阳角专用PVC护角	m ²	256.03			
169	020108001001	石材台阶面(防护栏杆底座)	1.面层材料种类、规格:15厚人造石,含倒角、凹槽 2.粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆(规格、厚度满足施工要求) 3.计算规则:按面层材料外露面积计算	m ²	39.534			
170	020207001007	装饰板墙面	1.粘贴基层种类:综合考虑 2.面层类型、材料种类:8mm白色护墙板 3.部位:外墙内侧护墙板	m ²	115.2608			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段
(1-10层)

第20页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
171	020604001010	金属装饰线	1.材料种类、规格:1.2mm不锈钢T型收口条20*10mm (弯折边综合考虑) 2.安装方式:胶粘 3.计算规则按延长米计算 4.部位:白色护墙板柱边收口	m	25.04			
172	020507001044	原顶喷灰	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.涂料品种、喷刷遍数:喷灰色乳胶漆,遍数达到成活要求 4.按天棚及梁侧展开面积计算,管线、桥架喷灰等不额外计算面积	m2	2100.15			
173	020302001012	石膏板包假梁	1.龙骨材料种类、规格、中距:75轻钢C型龙骨、38穿心龙骨(规格、尺寸满足规范、图纸要求) 2.基、面层材料品种、规格:双面双层9.5mm纸面石膏板,石膏板嵌缝 3.其他:支撑卡、高强度自攻丝等综合考虑,具体详见图纸 4.按外露展开面积计算	m2	250.8672			
174	020209001004	成品玻璃隔断	1.型材框架:成品80系列铝合金型材 2.隔断厚度:≥100mm铝型材,表面处理满足技术要求 3.隔断玻璃:10mm钢化玻璃,内置16mm百叶 4.嵌缝、塞口材料品种:密封胶、硅酮结构胶 5.基层:综合考虑	m2	162.816			
175	020408004003	卷帘(包含辅料)	1.面层材料种类、规格:柔纱帘(包含辅料) 2.龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 3.部位:幕墙窗侧	m2	263.6312			
176	020102002017	块料楼地面	1.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层形式、材料种类、规格:CT-02灰色瓷砖1800*800mm 3.嵌缝材料种类:专用嵌缝剂,含与大理石交接处的勾缝处理	m2	10.92			
177	020102001008	石材楼地面(过门石)	1.面层材料种类:20mm厚ST-01雅柏灰石材,六面防护,含倒角 2.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	0.76			
178	020101001014	水泥砂浆楼地面	1.水泥砂浆找平护层:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	11.68			
179	BB019	瓷砖美缝处理	1.美缝宽度:2-2.5mm	m	39.2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段
(1-10层)

第21页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
180	020204003009	块料墙面	1.墙体类型:内墙 2.安装方式:瓷砖粘结剂黏贴(厚度满足图纸及规范要求) 3.面层材料品种、规格、颜色:CT-04瓷砖 400*800mm	m ²	29.96			
181	020207001008	不锈钢装饰门套(带门楣)	1.粘贴基层种类:木龙骨(规格尺寸满足图纸及规范要求、防火处理)、15厘阻燃板、12厘阻燃板 2.面层类型、材料种类:1.2厚原色拉丝不锈钢 3.部位:电梯处 4.计算规则:按面层材料外露面积计算	m ²	2.9438			
182	020604001011	金属装饰线	1.材料种类、规格:30*30mm 1.2mm厚不锈钢收口条 2.安装方式:胶粘 3.计算规则:按延长米计算	m	13.6			
183	BB020	瓷砖美缝处理	1.美缝宽度:2-2.5mm	m	147			
184	020507001045	墙面涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆(颜色综合考虑),遍数达到成活要求	m ²	12.648			
185	020507001046	墙面腻子	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求 5.含U形槽、内嵌式阴阳角专用PVC护角	m ²	12.648			
186	020507001047	原顶喷灰	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.涂料品种、喷刷遍数:喷灰色乳胶漆,遍数达到成活要求 4.按天棚及梁侧展开面积计算,管线、桥架喷灰等不额外计算面积	m ²	10.92			
187	020102002018	块料楼地面	1.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层形式、材料种类、规格:CT-02灰色瓷砖 800*800mm 3.嵌缝材料种类:专用嵌缝剂,含与大理石交接处的勾缝处理	m ²	6.66			
188	020102001009	石材楼地面(过门石)	1.面层材料种类:20mm厚ST-01雅柏灰石材,六面防护,含倒角 2.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	0.6			
189	020101001015	水泥砂浆楼地面	1.水泥砂浆找平护层:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	7.26			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段
(1-10层)

第22页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
190	020105007009	金属踢脚线	1.面层材料种类:1.2mm厚黑钛不锈钢 2.面层形式:直线形 3.基层材料种类:9厘板(防火防腐防潮处理,满足图纸及规范要求) 4.踢脚高度:80mm(弯折部分综合考虑) 5.部位:独立柱踢脚及墙面踢脚	m	8.6			
191	BB021	瓷砖美缝处理	1.美缝宽度:2-2.5mm	m	27.4			
192	020507001048	墙面涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆(颜色综合考虑),遍数达到成活要求	m ²	35.99			
193	020507001049	墙面腻子	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求 5.含U形槽、内嵌式阴阳角专用PVC护角	m ²	35.99			
194	020507001050	原顶喷灰	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.涂料品种、喷刷遍数:喷灰色乳胶漆,遍数达到成活要求 4.按天棚及梁侧展开面积计算,管线、桥架喷灰等不额外计算面积	m ²	6.66			
195	020102002019	块料楼地面	1.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层形式、材料种类、规格:CT-06灰色瓷砖 400*400mm 3.嵌缝材料种类:专用嵌缝剂,含与大理石交接处的勾缝处理	m ²	12.56			
196	020101001016	水泥砂浆楼地面	1.水泥砂浆找平护层:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	12.56			
197	BB022	瓷砖美缝处理	1.美缝宽度:2-2.5mm	m	76.09			
198	020204003010	块料墙面	1.墙体类型:内墙 2.安装方式:瓷砖粘结剂黏贴(厚度满足图纸及规范要求) 3.面层材料品种、规格、颜色:CT-04瓷砖 400*800mm	m ²	41.564			
199	020507001051	墙面防水涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3.涂料品种、喷刷遍数:防水乳胶漆(颜色综合考虑),遍数达到成活要求	m ²	17.0376			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段
(1-10层)

第23页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
200	020507001052	墙面防水腻子	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3.腻子种类:成品防水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求 5.含U形槽、内嵌式阴阳角专用PVC护角	m2	17.0376			
201	020604001012	金属装饰线	1.材料种类、规格:1.2mm不锈钢收口条22*12mm(弯折边综合考虑) 2.安装方式:胶粘 3.计算规则按延长米计算 4.部位:瓷砖墙面顶部	m	18.32			
202	BB023	瓷砖美缝处理	1.美缝宽度:2-2.5mm	m	134.98			
203	020507001053	原顶喷灰	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.涂料品种、喷刷遍数:喷灰色防水乳胶漆,遍数达到成活要求 4.按天棚及梁侧展开面积计算,管线、桥架喷灰等不额外计算面积	m2	12.56			
204	020603009002	镜面玻璃(成品银镜)	1.面层材料种类、规格:成品银镜 2.安装方式:胶粘	m2	3.684			
205	020603001002	洗漱台	1.骨架类型:钢结构,用50*50*5mm的镀锌角钢(间距、规格满足施工要求)、二遍防锈漆 2.台面、挡水板、裙边材料种类:20mm厚白色石英石台面(规格、颜色等满足图纸及甲方要求) 3.其他:防脱落支架	m2	2.9776			
206	020102002020	块料楼地面	1.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层形式、材料种类、规格:CT-06灰色瓷砖400*400mm 3.嵌缝材料种类:专用嵌缝剂,含与大理石交接处的勾缝处理	m2	8.64			
207	020102001010	石材楼地面(过门石)	1.面层材料种类:20mm厚ST-01雅柏灰石材,六面防护,含倒角 2.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	0.21			
208	020101001017	水泥砂浆楼地面	1.水泥砂浆找平护层:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	8.85			
209	BB024	瓷砖美缝处理	1.美缝宽度:2-2.5mm	m	52.72			
210	020204003011	块料墙面	1.墙体类型:内墙 2.安装方式:瓷砖粘结剂黏贴(厚度满足图纸及规范要求) 3.面层材料品种、规格、颜色:CT-04瓷砖400*800mm	m2	31.568			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段
(1-10层)

第24页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
211	020209001005	卫生间抗倍特板成品隔断	1.隔板材料品种、规格、颜色:18mm抗贝特板隔断板 2.五金件:优质304不锈钢配件、不锈钢脚座、合页、门锁、角码、衣帽钩、门挡、封边条等 3.工程量:按抗倍特板板材面积计算	m ²	14.28			
212	020507001054	墙面防水涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3.涂料品种、喷刷遍数:防水乳胶漆(颜色综合考虑),遍数达到成活要求	m ²	11.1228			
213	020507001055	墙面防水腻子	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3.腻子种类:成品防水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求 5.含U形槽、内嵌式阴阳角专用PVC护角	m ²	11.1228			
214	020604001013	金属装饰线	1.材料种类、规格:1.2mm不锈钢收口条22*12mm(弯折边综合考虑) 2.安装方式:胶粘 3.计算规则按延长米计算 4.部位:瓷砖墙面顶部	m	11.96			
215	BB025	瓷砖美缝处理	1.美缝宽度:2-2.5mm	m	123.36			
216	020507001056	原顶喷灰	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.涂料品种、喷刷遍数:喷灰色防水乳胶漆,遍数达到成活要求 4.按天棚及梁侧展开面积计算,管线、桥架喷灰等不额外计算面积	m ²	8.64			
217	020102002021	块料楼地面	1.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层形式、材料种类、规格:CT-06灰色瓷砖 400*400mm 3.嵌缝材料种类:专用嵌缝剂,含与大理石交接处的勾缝处理	m ²	8.46			
218	020102001011	石材楼地面(过门石)	1.面层材料种类:20mm厚ST-01雅柏灰石材,六面防护,含倒角 2.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	0.21			
219	020101001018	水泥砂浆楼地面	1.水泥砂浆找平护层:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	8.67			
220	BB026	瓷砖美缝处理	1.美缝宽度:2-2.5mm	m	48.68			
221	020204003012	块料墙面	1.墙体类型:内墙 2.安装方式:瓷砖粘结剂黏贴(厚度满足图纸及规范要求) 3.面层材料品种、规格、颜色:CT-04瓷砖 400*800mm	m ²	31.288			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段
(1-10层)

第25页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
222	020209001006	卫生间抗倍特板成品隔断	1.隔板材料品种、规格、颜色:18mm抗贝特板隔断板 2.五金件:优质304不锈钢配件、不锈钢脚座、合页、门锁、角码、衣帽钩、门挡、封边条等 3.工程量:按抗倍特板板材面积计算	m ²	8.34			
223	020209001007	成品小便隔断	1.材料种类:18mm厚抗倍特板隔断 2.配件:304材质不锈钢角码 3.其他:详细做法见图纸	个	2			
224	020507001057	墙面防水涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3.涂料品种、喷刷遍数:防水乳胶漆(颜色综合考虑),遍数达到成活要求	m ²	11.0298			
225	020507001058	墙面防水腻子	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3.腻子种类:成品防水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求 5.含U形槽、内嵌式阴阳角专用PVC护角	m ²	11.0298			
226	020604001014	金属装饰线	1.材料种类、规格:1.2mm不锈钢收口条22*12mm(弯折边综合考虑) 2.安装方式:胶粘 3.计算规则按延长米计算 4.部位:瓷砖墙面顶部	m	11.86			
227	BB027	瓷砖美缝处理	1.美缝宽度:2-2.5mm	m	117.56			
228	020507001059	原顶喷灰	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.涂料品种、喷刷遍数:喷灰色防水乳胶漆,遍数达到成活要求 4.按天棚及梁侧展开面积计算,管线、桥架喷灰等不额外计算面积	m ²	8.46			
229	020102002022	块料楼地面	1.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层形式、材料种类、规格:CT-02灰色瓷砖800*800mm 3.嵌缝材料种类:专用嵌缝剂,含与大理石交接处的勾缝处理	m ²	4.82			
230	020101001019	水泥砂浆楼地面	1.水泥砂浆找平护层:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	4.82			
231	020102001012	石材楼地面(过门石)	1.面层材料种类:20mm厚ST-01雅柏灰石材,六面防护,含倒角 2.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	0.5			
232	BB028	瓷砖美缝处理	1.美缝宽度:2-2.5mm	m	20.2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段
(1-10层)

第26页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
233	020204003013	块料墙面	1.墙体类型:内墙 2.安装方式:瓷砖粘结剂黏贴(厚度满足图纸及规范要求) 3.面层材料品种、规格、颜色:CT-04瓷砖 400*800mm	m ²	31.346			
234	020507001060	墙面防水涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3.涂料品种、喷刷遍数:防水乳胶漆(颜色综合考虑),遍数达到成活要求	m ²	11.4576			
235	020507001061	墙面防水腻子	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3.腻子种类:成品防水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求 5.含U形槽、内嵌式阴阳角专用PVC护角	m ²	11.4576			
236	020604001015	金属装饰线	1.材料种类、规格:1.2mm不锈钢收口条22*12mm(弯折边综合考虑) 2.安装方式:胶粘 3.计算规则按延长米计算 4.部位:瓷砖墙面顶部	m	12.32			
237	BB029	瓷砖美缝处理	1.美缝宽度:2-2.5mm	m	95.64			
238	020507001062	原顶喷灰	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.涂料品种、喷刷遍数:喷灰色防水乳胶漆,遍数达到成活要求 4.按天棚及梁侧展开面积计算,管线、桥架喷灰等不额外计算面积	m ²	4.82			
239	020601002002	茶水地柜	1.台柜规格:宽*高 600*800mm 2.骨架材料种类、规格:木饰面板,40*40木方底座刷防火涂料三遍 3.基层材料种类、规格:12厘阻燃板 4.面层材料种类、规格:20mm厚人造石台面 5.柜门、抽屉材料种类、规格:木饰面 6.含1.2mm厚不锈钢踢脚 7.五金种类、规格:包含不锈钢铰链、拉手、抽屉滑道等所有五金配件 8.含制作、包装、运输、安装等费用 9.满足图纸及甲方要求	m	1.24			
240	020209001008	轻钢龙骨石膏板隔墙	1.龙骨材料种类、规格、中距:75mm龙骨@400内填岩棉80kg/m ³ 、38穿心龙骨 2.墙体厚度:120mm厚 2.面层材料品种、规格:双面、双层9.5mm纸面石膏板、石膏板嵌缝 3.其他:支撑卡、高强度自攻丝等综合考虑	m ²	169.472			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段
(1-10层)

第27页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
241	020407001001	成品垭口木门套	1.基、面层材料种类:成品 实木复合门套(规格、材 质满足图纸及招标要求) 2.尺寸综合考虑	m	11.4			
242	020401003002	木成品套装子母门	1.门规格:900*2100mm 2.材料种类、框断面尺寸: 门扇(实木框架、装饰木 饰面)、门套(实木基 层、装饰木饰面筒子板) 3.五金件:优质执手锁、金 属合页、门吸、暗插销等 4.油漆:面层油漆至成活要 求 5.部位:男、女卫生间	樘	3			
243	020401003003	木成品套装子母门	1.门规格:1400*2400mm 2.材料种类、框断面尺寸: 门扇(实木框架、装饰木 饰面)、门套(实木基 层、装饰木饰面筒子板) 3.五金件:优质执手锁、金 属合页、门吸、暗插销等 4.油漆:面层油漆至成活要 求 5.部位:办公室	樘	16			
裙楼2层								
244	020102002023	块料楼地面	1.结合层材料种类:30mm厚 1:3干硬性水泥砂浆 2.面层形式、材料种类、规 格:CT-02灰色瓷 砖1800*800mm 3.嵌缝材料种类:专用嵌缝 剂,含与大理石交接处的 勾缝处理	m ²	1957.8363			
245	020101001020	水泥砂浆楼地面	1.水泥砂浆找平护 层:20mm厚1:2.5水泥砂浆 找平层	m ²	1957.8363			
246	020105007010	金属踢脚线	1.面层材料种类:1.2mm厚黑 钛不锈钢 2.面层形式:直线形 3.基层材料种类:9厘板(防 火防腐防潮处理,满足图 纸及规范要求) 4.踢脚高度:80mm(弯折部 分综合考虑) 5.部位:独立柱踢脚及墙面 踢脚	m	219.635			
247	BB030	瓷砖美缝处理	1.美缝宽度:2-2.5mm	m	4595.53			
248	020604001016	金属装饰线	1.材料种类、规格:1.2mm厚 不锈钢U型收口条 10+12+10mm(弯折边综合 考虑) 2.安装方式:胶粘 3.计算规则按延长米计算 4.部位:地面	m	146.72			
249	020507001063	墙面涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷部位:石膏板墙面或 抹灰墙柱面 3.涂料品种、喷刷遍数:乳 胶漆(颜色综合考虑), 遍数达到成活要求	m ²	515.6146			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段
(1-10层)

第28页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
250	020507001064	墙面腻子	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求 5.含U形槽、内嵌式阴阳角专用PVC护角	m2	515.615			
251	020507001065	独立柱面涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷部位:独立柱面 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆(颜色综合考虑),遍数达到成活要求	m2	325.629			
252	020507001066	独立柱面腻子	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷部位:独立柱面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求 5.含U形槽、内嵌式阴阳角专用PVC护角	m2	325.629			
253	020108001002	石材台阶面(防护栏杆底座)	1.面层材料种类、规格:15厚人造石,含倒角、凹槽 2.粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆(规格、厚度满足施工要求) 3.计算规则:按面层材料外露面积计算	m2	90.8589			
254	020207001009	装饰板墙面	1.粘贴基层种类:综合考虑 2.面层类型、材料种类:8mm白色护墙板 3.部位:外墙内侧护墙板	m2	297.0292			
255	020604001017	金属装饰线	1.材料种类、规格:1.2mm不锈钢T型收口条20*10mm(弯折边综合考虑) 2.安装方式:胶粘 3.计算规则按延长米计算 4.部位:白色护墙板柱边收口	m	131.46			
256	020507001067	原顶喷灰	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.涂料品种、喷刷遍数:喷灰色乳胶漆,遍数达到成活要求 4.按天棚及梁侧展开面积计算,管线、桥架喷灰等不额外计算面积	m2	2288.28			
257	020408004004	卷帘(包含辅料)	1.面层材料种类、规格:柔纱帘(包含辅料) 2.龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 3.部位:幕墙窗侧	m2	319.1978			
塔楼3-10层								
258	020102002024	块料楼地面	1.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层形式、材料种类、规格:CT-02灰色瓷砖 800*800mm 3.嵌缝材料种类:专用嵌缝剂,含与大理石交接处的勾缝处理	m2	1432.96			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段
(1-10层)

第29页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
259	020102002025	块料楼地面	1.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层形式、材料种类、规格:CT-01灰色瓷砖900*900mm 3.嵌缝材料种类:专用嵌缝剂,含与大理石交接处的勾缝处理	m ²	230.4			
260	020102002026	块料楼地面	1.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层形式、材料种类、规格:CT-05瓷砖200*900mm 3.嵌缝材料种类:专用嵌缝剂,含与大理石交接处的勾缝处理 4.部位:波打线	m ²	119.68			
261	020101001021	水泥砂浆楼地面	1.水泥砂浆找平层:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	1900.56			
262	020105007011	金属踢脚线	1.面层材料种类:1.2mm厚黑钛不锈钢 2.面层形式:直线形 3.基层材料种类:9厘板(防火防腐防潮处理,满足图纸及规范要求) 4.踢脚高度:80mm(弯折部分综合考虑) 5.部位:独立柱踢脚及墙面踢脚	m	509.2			
263	020102001013	石材楼地面(过门石)	1.面层材料种类:20mm厚ST-01雅柏灰石材,六面防护,含倒角 2.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	12.72			
264	020207001010	不锈钢装饰门套(带门楣)	1.粘贴基层种类:木龙骨(规格尺寸满足图纸及规范要求、防火处理)、15厘阻燃板、12厘阻燃板 2.面层类型、材料种类:1.2厚原色拉丝不锈钢 3.部位:电梯处 4.计算规则:按面层材料外露面积计算	m ²	167.8128			
265	020507001068	墙面涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆(颜色综合考虑),遍数达到成活要求	m ²	2073.088			
266	020507001069	墙面腻子	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求 5.含U形槽、内嵌式阴阳角专用PVC护角	m ²	2073.12			
267	BB031	瓷砖美缝处理	1.美缝宽度:2-2.5mm	m	1327.2			
268	020204003014	块料墙面	1.墙体类型:内墙 2.安装方式:瓷砖粘结剂黏贴(厚度满足图纸及规范要求) 3.面层材料品种、规格、颜色:450*900mm瓷砖	m ²	234.36			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段
(1-10层)

第30页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
269	020604001018	金属装饰线	1.材料种类、规格:35*35mm 1.2mm厚不锈钢收口条 2.安装方式:胶粘 3.计算规则:按延长米计算	m	100.8			
270	020604001019	金属装饰线	1.材料种类、规格:30*30mm 1.2mm厚不锈钢收口条 2.安装方式:胶粘 3.计算规则:按延长米计算	m	147.2			
271	020507001070	原顶喷灰	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.涂料品种、喷刷遍数:喷灰色乳胶漆,遍数达到成活要求 4.按天棚及梁侧展开面积计算,管线、桥架喷灰等不额外计算面积	m2	1442.9696			
272	020102002027	块料楼地面	1.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层形式、材料种类、规格:CT-02灰色瓷砖800*800mm 3.嵌缝材料种类:专用嵌缝剂,含与大理石交接处的勾缝处理	m2	7576.752			
273	020101001022	水泥砂浆楼地面	1.水泥砂浆找平护层:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	7471.952			
274	020105007012	金属踢脚线	1.面层材料种类:1.2mm厚黑钛不锈钢 2.面层形式:直线形 3.基层材料种类:9厘板(防火防腐防潮处理,满足图纸及规范要求) 4.踢脚高度:80mm(弯折部分综合考虑) 5.部位:独立柱踢脚及墙面踢脚	m	1396.48			
275	020604001020	金属装饰线	1.材料种类、规格:1.2mm厚不锈钢U型收口条10+12+10mm(弯折边综合考虑) 2.安装方式:胶粘 3.计算规则按延长米计算 4.部位:地面	m	553.28			
276	020507001071	墙面涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆(颜色综合考虑),遍数达到成活要求	m2	4718.4896			
277	020507001072	墙面腻子	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求 5.含U形槽、内嵌式阴阳角专用PVC护角	m2	4718.4896			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段
(1-10层)

第31页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
278	020507001073	独立柱面涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷部位:独立柱面 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆(颜色综合考虑),遍数达到成活要求	m ²	2172.352			
279	020507001074	独立柱面腻子	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷部位:独立柱面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求 5.含U形槽、内嵌式阴阳角专用PVC护角	m ²	2172.352			
280	020108001003	石材台阶面(防护栏杆底座)	1.面层材料种类、规格:15厚人造石,含倒角、凹槽 2.粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆(规格、厚度满足施工要求) 3.计算规则:按面层材料外露面积计算	m ²	395.0496			
281	020207001011	装饰板墙面	1.粘贴基层种类:综合考虑 2.面层类型、材料种类:8mm白色护墙板 3.部位:外墙内侧护墙板	m ²	1178.496			
282	020604001021	金属装饰线	1.材料种类、规格:1.2mm不锈钢T型收口条20*10mm(弯折边综合考虑) 2.安装方式:胶粘 3.计算规则按延长米计算 4.部位:白色护墙板柱边收口	m	396.8			
283	020507001075	原顶喷灰	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.涂料品种、喷刷遍数:喷灰色乳胶漆,遍数达到成活要求 4.按天棚及梁侧展开面积计算,管线、桥架喷灰等不额外计算面积	m ²	16031.2			
284	020302001013	石膏板包假梁	1.龙骨材料种类、规格、中距:75轻钢C型龙骨、38穿心龙骨(规格、尺寸满足规范、图纸要求) 2.基、面层材料品种、规格:双面双层9.5mm纸面石膏板,石膏板嵌缝 3.其他:支撑卡、高强度自攻丝等综合考虑,具体详见图纸 4.按外露展开面积计算	m ²	2006.9376			
285	020209001009	成品玻璃隔断	1.型材框架:成品80系列铝合金型材 2.隔断厚度:≥100mm铝型材,表面处理满足技术要求 3.隔断玻璃:10mm钢化玻璃,内置16mm百叶 4.嵌缝、塞口材料品种:密封胶、硅酮结构胶 5.基层:综合考虑	m ²	1302.528			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段
(1-10层)

第32页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
286	020408004005	卷帘(包含辅料)	1.面层材料种类、规格:柔纱帘(包含辅料) 2.龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 3.部位:幕墙窗侧	m ²	2126.8352			
287	020102002028	块料楼地面	1.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层形式、材料种类、规格:CT-02灰色瓷砖 800*800mm 3.嵌缝材料种类:专用嵌缝剂,含与大理石交接处的勾缝处理	m ²	87.36			
288	020102001014	石材楼地面(过门石)	1.面层材料种类:20mm厚ST-01雅柏灰石材,六面防护,含倒角 2.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	6.08			
289	020101001023	水泥砂浆楼地面	1.水泥砂浆找平护层:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	93.44			
290	BB032	瓷砖美缝处理	1.美缝宽度:2-2.5mm	m	313.6			
291	020204003015	块料墙面	1.墙体类型:内墙 2.安装方式:瓷砖粘结剂黏贴(厚度满足图纸及规范要求) 3.面层材料品种、规格、颜色:CT-04瓷砖 400*800mm	m ²	239.68			
292	020207001012	不锈钢装饰门套(带门楣)	1.粘贴基层种类:木龙骨(规格尺寸满足图纸及规范要求、防火处理)、15厘阻燃板、12厘阻燃板 2.面层类型、材料种类:1.2厚原色拉丝不锈钢 3.部位:电梯处 4.计算规则:按面层材料外露面积计算	m ²	23.5504			
293	020604001022	金属装饰线	1.材料种类、规格:30*30mm 1.2mm厚不锈钢收口条 2.安装方式:胶粘 3.计算规则:按延长米计算	m	108.8			
294	BB033	瓷砖美缝处理	1.美缝宽度:2-2.5mm	m	1176			
295	020507001076	墙面涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆(颜色综合考虑),遍数达到成活要求	m ²	101.184			
296	020507001077	墙面腻子	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求 5.含U形槽、内嵌式阴阳角专用PVC护角	m ²	101.184			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段
(1-10层)

第33页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
297	020507001078	原顶喷灰	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.涂料品种、喷刷遍数:喷灰色乳胶漆,遍数达到成活要求 4.按天棚及梁侧展开面积计算,管线、桥架喷灰等不额外计算面积	m ²	87.36			
298	020102002029	块料楼地面	1.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层形式、材料种类、规格:CT-02灰色瓷砖800*800mm 3.嵌缝材料种类:专用嵌缝剂,含与大理石交接处的勾缝处理	m ²	53.28			
299	020102001015	石材楼地面(过门石)	1.面层材料种类:20mm厚ST-01雅柏灰石材,六面防护,含倒角 2.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	4.8			
300	020101001024	水泥砂浆楼地面	1.水泥砂浆找平护层:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	58.08			
301	020105007013	金属踢脚线	1.面层材料种类:1.2mm厚黑钛不锈钢 2.面层形式:直线形 3.基层材料种类:9厘板(防火防腐防潮处理,满足图纸及规范要求) 4.踢脚高度:80mm(弯折部分综合考虑) 5.部位:独立柱踢脚及墙面踢脚	m	68.8			
302	BB034	瓷砖美缝处理	1.美缝宽度:2-2.5mm	m	219.2			
303	020507001079	墙面涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆(颜色综合考虑),遍数达到成活要求	m ²	287.92			
304	020507001080	墙面腻子	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求 5.含U形槽、内嵌式阴阳角专用PVC护角	m ²	287.92			
305	020507001081	原顶喷灰	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.涂料品种、喷刷遍数:喷灰色乳胶漆,遍数达到成活要求 4.按天棚及梁侧展开面积计算,管线、桥架喷灰等不额外计算面积	m ²	53.28			
306	020102002030	块料楼地面	1.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层形式、材料种类、规格:CT-06灰色瓷砖400*400mm 3.嵌缝材料种类:专用嵌缝剂,含与大理石交接处的勾缝处理	m ²	100.48			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段
(1-10层)

第34页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
307	020101001025	水泥砂浆楼地面	1.水泥砂浆找平护层: 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	100.48			
308	BB035	瓷砖美缝处理	1.美缝宽度:2-2.5mm	m	608.72			
309	020204003016	块料墙面	1.墙体类型:内墙 2.安装方式:瓷砖粘结剂黏贴(厚度满足图纸及规范要求) 3.面层材料品种、规格、颜色:CT-04瓷砖 400*800mm	m ²	332.512			
310	020507001082	墙面防水涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3.涂料品种、喷刷遍数:防水乳胶漆(颜色综合考虑),遍数达到成活要求	m ²	136.3008			
311	020507001083	墙面防水腻子	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3.腻子种类:成品防水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求 5.含U形槽、内嵌式阴阳角专用PVC护角	m ²	136.3008			
312	020604001023	金属装饰线	1.材料种类、规格:1.2mm不锈钢收口条22*12mm(弯折边综合考虑) 2.安装方式:胶粘 3.计算规则按延长米计算 4.部位:瓷砖墙面顶部	m	146.56			
313	BB036	瓷砖美缝处理	1.美缝宽度:2-2.5mm	m	1079.84			
314	020507001084	原顶喷灰	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.涂料品种、喷刷遍数:喷灰色防水乳胶漆,遍数达到成活要求 4.按天棚及梁侧展开面积计算,管线、桥架喷灰等不额外计算面积	m ²	100.48			
315	020603009003	镜面玻璃(成品银镜)	1.面层材料种类、规格:成品银镜 2.安装方式:胶粘	m ²	29.472			
316	020603001003	洗漱台	1.骨架类型:钢架结构,用50*50*5mm的镀锌角钢(间距、规格满足施工要求)、二遍防锈漆 2.台面、挡水板、裙边材料种类:20mm厚白色石英石台面(规格、颜色等满足图纸及甲方要求) 3.其他:防脱落支架	m ²	23.8208			
317	020102002031	块料楼地面	1.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层形式、材料种类、规格:CT-06灰色瓷砖 400*400mm 3.嵌缝材料种类:专用嵌缝剂,含与大理石交接处的勾缝处理	m ²	69.12			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段
(1-10层)

第35页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
318	020102001016	石材楼地面(过门石)	1.面层材料种类:20mm厚ST-01雅柏灰石材,六面防护,含倒角 2.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	1.68			
319	020101001026	水泥砂浆楼地面	1.水泥砂浆找平护层:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	70.8			
320	BB037	瓷砖美缝处理	1.美缝宽度:2-2.5mm	m	421.76			
321	020204003017	块料墙面	1.墙体类型:内墙 2.安装方式:瓷砖粘结剂黏贴(厚度满足图纸及规范要求) 3.面层材料品种、规格、颜色:CT-04瓷砖 400*800mm	m ²	252.544			
322	020209001010	卫生间抗倍特板成品隔断	1.隔板材料品种、规格、颜色:18mm抗贝特板隔断板 2.五金件:优质304不锈钢配件、不锈钢脚座、合页、门锁、角码、衣帽钩、门挡、封边条等 3.工程量:按抗倍特板板材面积计算	m ²	114.24			
323	020507001085	墙面防水涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3.涂料品种、喷刷遍数:防水乳胶漆(颜色综合考虑),遍数达到成活要求	m ²	88.9824			
324	020507001086	墙面防水腻子	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3.腻子种类:成品防水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求 5.含U形槽、内嵌式阴阳角专用PVC护角	m ²	88.9824			
325	020604001024	金属装饰线	1.材料种类、规格:1.2mm不锈钢收口条22*12mm(弯折边综合考虑) 2.安装方式:胶粘 3.计算规则按延长米计算 4.部位:瓷砖墙面顶部	m	95.68			
326	BB038	瓷砖美缝处理	1.美缝宽度:2-2.5mm	m	986.88			
327	020507001087	原顶喷灰	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.涂料品种、喷刷遍数:喷灰色防水乳胶漆,遍数达到成活要求 4.按天棚及梁侧展开面积计算,管线、桥架喷灰等不额外计算面积	m ²	69.12			
328	020102002032	块料楼地面	1.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层形式、材料种类、规格:CT-06灰色瓷砖 400*400mm 3.嵌缝材料种类:专用嵌缝剂,含与大理石交接处的勾缝处理	m ²	67.68			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段
(1-10层)

第36页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
329	020102001017	石材楼地面(过门石)	1.面层材料种类:20mm厚ST-01雅柏灰石材,六面防护,含倒角 2.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	1.68			
330	020101001027	水泥砂浆楼地面	1.水泥砂浆找平护层:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	69.36			
331	BB039	瓷砖美缝处理	1.美缝宽度:2-2.5mm	m	389.44			
332	020204003018	块料墙面	1.墙体类型:内墙 2.安装方式:瓷砖粘结剂黏贴(厚度满足图纸及规范要求) 3.面层材料品种、规格、颜色:CT-04瓷砖 400*800mm	m ²	250.304			
333	020209001011	卫生间抗倍特板成品隔断	1.隔板材料品种、规格、颜色:18mm抗贝特板隔断板 2.五金件:优质304不锈钢配件、不锈钢脚座、合页、门锁、角码、衣帽钩、门挡、封边条等 3.工程量:按抗倍特板板材面积计算	m ²	66.72			
334	020209001012	成品小便隔断	1.材料种类:18mm厚抗倍特板隔断 2.配件:304材质不锈钢角码 3.其他:详细做法见图纸	个	16			
335	020507001088	墙面防水涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3.涂料品种、喷刷遍数:防水乳胶漆(颜色综合考虑),遍数达到成活要求	m ²	88.2384			
336	020507001089	墙面防水腻子	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3.腻子种类:成品防水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求 5.含U形槽、内嵌式阴阳角专用PVC护角	m ²	88.2384			
337	020604001025	金属装饰线	1.材料种类、规格:1.2mm不锈钢收口条22*12mm(弯折边综合考虑) 2.安装方式:胶粘 3.计算规则按延长米计算 4.部位:瓷砖墙面顶部	m	94.88			
338	BB040	瓷砖美缝处理	1.美缝宽度:2-2.5mm	m	940.48			
339	020507001090	原顶喷灰	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.涂料品种、喷刷遍数:喷灰色防水乳胶漆,遍数达到成活要求 4.按天棚及梁侧展开面积计算,管线、桥架喷灰等不额外计算面积	m ²	67.68			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段
(1-10层)

第37页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
340	020102002033	块料楼地面	1.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层形式、材料种类、规格:CT-02灰色瓷砖 800*800mm 3.嵌缝材料种类:专用嵌缝剂,含与大理石交接处的勾缝处理	m ²	38.56			
341	020101001028	水泥砂浆楼地面	1.水泥砂浆找平护层:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	38.56			
342	020102001018	石材楼地面(过门石)	1.面层材料种类:20mm厚ST-01雅柏灰石材,六面防护,含倒角 2.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	4			
343	BB041	瓷砖美缝处理	1.美缝宽度:2-2.5mm	m	161.6			
344	020204003019	块料墙面	1.墙体类型:内墙 2.安装方式:瓷砖粘结剂黏贴(厚度满足图纸及规范要求) 3.面层材料品种、规格、颜色:CT-04瓷砖 400*800mm	m ²	223.888			
345	020507001091	墙面防水涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3.涂料品种、喷刷遍数:防水乳胶漆(颜色综合考虑),遍数达到成活要求	m ²	91.6608			
346	020507001092	墙面防水腻子	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷部位:石膏板墙面或抹灰墙柱面 3.腻子种类:成品防水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求 5.含U形槽、内嵌式阴阳角专用PVC护角	m ²	91.6608			
347	020604001026	金属装饰线	1.材料种类、规格:1.2mm不锈钢收口条22*12mm(弯折边综合考虑) 2.安装方式:胶粘 3.计算规则按延长米计算 4.部位:瓷砖墙面顶部	m	98.56			
348	BB042	瓷砖美缝处理	1.美缝宽度:2-2.5mm	m	765.12			
349	020507001093	原顶喷灰	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.涂料品种、喷刷遍数:喷灰色防水乳胶漆,遍数达到成活要求 4.按天棚及梁侧展开面积计算,管线、桥架喷灰等不额外计算面积	m ²	38.56			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段
(1-10层)

第38页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
350	020601002003	茶水地柜	1.台柜规格:宽*高 600*800mm 2.骨架材料种类、规格:木饰面板, 40*40木方底座刷防火涂料三遍 3.基层材料种类、规格:12厘阻燃板 4.面层材料种类、规格:20mm厚人造石台面 5.柜门、抽屉材料种类、规格:木饰面 6.含1.2mm厚不锈钢踢脚 7.五金种类、规格:包含不锈钢铰链、拉手、抽屉滑道等所有五金配件 8.含制作、包装、运输、安装等费用 9.满足图纸及甲方要求	m	9.92			
351	020407001002	成品垭口木门套	1.基、面层材料种类:成品实木复合门套(规格、材质满足图纸及招标要求) 2.尺寸综合考虑	m	91.2			
352	020401003004	木成品套装子母门	1.门规格:900*2100mm 2.材料种类、框断面尺寸:门扇(实木框架、装饰木饰面)、门套(实木基层、装饰木饰面筒子板) 3.五金件:优质执手锁、金属合页、门吸、暗插销等 4.油漆:面层油漆至成活要求 5.部位:男、女卫生间	樘	24			
353	020401003005	木成品套装子母门	1.门规格:1400*2400mm 2.材料种类、框断面尺寸:门扇(实木框架、装饰木饰面)、门套(实木基层、装饰木饰面筒子板) 3.五金件:优质执手锁、金属合页、门吸、暗插销等 4.油漆:面层油漆至成活要求 5.部位:办公室	樘	128			
354	020209001013	轻钢龙骨石膏板隔墙	1.龙骨材料种类、规格、中距:75mm龙骨@400内填岩棉80kg/m3、38穿心龙骨 2.墙体厚度:120mm厚 2.面层材料品种、规格:双面、双层9.5mm纸面石膏板,石膏板嵌缝 3.其他:支撑卡、高强度自攻丝等综合考虑	m2	1355.776			
E-2#安装一标段(1-10层)								
强电系统								
1	030212001001	电气配管	1.材质:紧扣式钢导管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):吊顶内敷设 4.其他:含金属接线盒安装	m	1341.44			
2	030212001002	电气配管	1.材质:紧扣式钢导管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):明敷 4.其他:含金属接线盒安装、管道支架制安	m	6334.73			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段
(1-10层)

第39页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	030212001003	电气配管	1.材质:紧扣式钢导管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):砖、混凝土结构暗敷 4.其他:含金属接线盒的安装	m	742.6			
4	030212001004	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配 4.其他:含塑料接线盒的安装	m	4176.49			
5	030212001005	电气配管	1.材质:金属软管 2.规格:DN20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):明敷	m	171.4			
6	030212001006	电气配管	1.材质:金属软管 2.规格:DN20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):吊顶内敷设	m	54			
7	CB001	墙体剔槽及修复	1.名称:墙体剔槽及修复 2.规格:DN20	m	742.6			
8	030212003001	电气配线	1.种类(导线、母线):铜芯线 2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	25276.37			
9	030212003002	电气配线	1.种类(导线、母线):铜芯线 2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	6072.2			
10	030212003003	电气配线	1.种类(导线、母线):铜芯线 2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4mm ²	m	12526.39			
11	030212003004	电气配线	1.种类(导线、母线):铜芯线 2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4mm ²	m	1479.57			
12	030204031001	小电器	1.名称:无线控制开关 2.型号、规格:DC 3V 86*90	套	141			
13	030204031002	小电器	1.名称:单联单控开关 2.型号、规格:10A 220V 86*90	套	71			
14	030204031003	小电器	1.名称:双联单控开关 2.型号、规格:10A 220V 86*90	套	124			
15	030204031004	小电器	1.名称:三联单控开关 2.型号、规格:10A 220V 86*90	套	12			
16	030204031005	小电器	1.名称:双联双控开关 2.型号、规格:10A 220V 86*90	套	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段
(1-10层)

第40页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	030204031006	小电器	1.名称:单相二三极插座 2.型号、规格:10A 220V 86*90	套	172			
18	030204031007	小电器	1.名称:单相二三极卫生间插座(包含防溅盒) 2.型号、规格:10A 220V 86*90	套	30			
19	030204031008	小电器	1.名称:地面防水插座(强弱电二合一) 2.型号、规格:铜材 10A 220V 120*120	套	335			
20	030213003001	装饰灯	1.名称:LED筒灯 2.型号、规格:30W 3.安装形式:吊顶内嵌入式安装	套	62			
21	030213003002	装饰灯	1.名称:LED防水筒灯 2.型号、规格:10W 3.安装形式:吊顶内嵌入式安装	套	18			
22	030213003003	装饰灯	1.名称:LED长条灯 2.型号、规格:XD-017 1200mm*70mm 24w 3.安装形式及高度:吊链式	套	2173			
23	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:LED吸顶灯 2.型号、规格:24W	套	81			
24	030213003004	装饰灯	1.名称:装饰吊灯 2.型号、规格:60.4W 1660mm*1200mm 3.安装形式:吊顶内嵌入式安装	套	1			
25	CB002	灯带	1.名称:LED软灯带 2.安装方式:综合考虑 3.规格、型号:13W/m 4.其他:包含灯带驱动	m	70.88			
弱电系统								
26	030212001007	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):砖、混凝土结构暗配 4.其他:含塑料接线盒的安装	m	10224.5			
27	030212003005	电气配线	1.种类(导线、母线):非屏蔽六类双绞线 2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设 3.型号、规格:CAT6-4P	m	19037.82			
28	031103023001	单口非屏蔽八位模块式信息插座	1.规格:信息插座 2.安装方式:暗装	个	71			
给排水系统								
29	030801005001	塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外):室内明敷 2.输送介质:冷水 3.材质:PPR管 4.规格:DN50 5.连接方式:热熔连接	m	42.84			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段
(1-10层)

第41页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
30	030801005002	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内明敷 2.输送介质:冷水 3.材质:PPR管 4.规格:DN40 5.连接方式:热熔连接	m	6.71			
31	030801005003	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内暗敷 2.输送介质:冷水 3.材质:PPR管 4.规格:DN40 5.连接方式:热熔连接	m	93.32			
32	030801005004	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内明敷 2.输送介质:冷水 3.材质:PPR管 4.规格:DN32 5.连接方式:热熔连接	m	72.44			
33	030801005005	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内暗敷 2.输送介质:冷水 3.材质:PPR管 4.规格:DN32 5.连接方式:热熔连接	m	96.49			
34	030801005006	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内暗敷 2.输送介质:冷水 3.材质:PPR管 4.规格:DN25 5.连接方式:热熔连接	m	4.19			
35	030801005007	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内明敷 2.输送介质:冷水 3.材质:PPR管 4.规格:DN25 5.连接方式:热熔连接	m	35.59			
36	030801005008	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内明敷 2.输送介质:冷水 3.材质:PPR管 4.规格:DN20 5.连接方式:热熔连接	m	37.69			
37	030801005009	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内暗敷 2.输送介质:冷水 3.材质:PPR管 4.规格:DN20 5.连接方式:热熔连接	m	29.22			
38	CB003	墙体剔槽及修复	1.名称:墙体剔槽及修复 2.规格:DN20	m	29.22			
39	CB004	墙体剔槽及修复	1.名称:墙体剔槽及修复 2.规格:DN32	m	96.49			
40	CB005	墙体剔槽及修复	1.名称:墙体剔槽及修复 2.规格:DN40	m	93.32			
41	030804003001	洗手盆	1.组装形式:冷水 2.类型:成套台下式洗手盆 (含角阀、上水软管、水龙头、洗手盆下水管)	套	39			
42	030804012001	大便器	1.类型、型号:坐式大便器 2.组装方式:成套式(含角阀、软管)	套	2			
43	030804012002	大便器	大便器 1.类型、型号:蹲式大便器 2.组装方式:成套式(含脚踏阀、冲洗水管)	套	57			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段
(1-10层)

第42页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
44	030804013001	小便器	1.类型、型号:挂式小便器 2.组装方式:成套式(含自闭式冲洗阀、下水等配件)	套	20			
45	030804005001	拖布池	1.类型、型号:成品拖布池 2.组装方式:成套式(含水嘴及配件)	套	10			
46	030801005010	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:污水 3.材质:UPVC 4.规格:De110 5.连接方式:粘结	m	239.64			
47	030801005011	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:污水 3.材质:UPVC 4.规格:De75 5.连接方式:粘结	m	60.75			
48	030801005012	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:污水 3.材质:UPVC 4.规格:De50 5.连接方式:粘结	m	80.63			
49	030804017001	地漏	1.材质:不锈钢地漏 2.规格:DN50	个	40			
50	030804018001	地面扫除口	1.材质:不锈钢扫除口 2.规格:DN100	个	20			
合计								

措施项目清单计价汇总表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段
(1-10层)

第1页 共1页

序号	项目名称	金额 (元)
	威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段 (1-10层)	
	E-2#土建工程一标段 (1-10层)	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	E-2#装饰工程一标段 (1-10层)	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	E-2#安装一标段 (1-10层)	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

总价措施项目清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段
(1-10层)

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段 (1-10层)				
	E-2#土建工程一标段 (1-10层)				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	E-2#装饰工程一标段 (1-10层)				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	E-2#安装一标段 (1-10层)				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
合计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段
(1-10层)

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段（1-10层）							
	E-2#土建工程一标段（1-10层）							
1	AB002	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB003	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB004	构件吊装机械费		项	0			
4	AB005	塔式起重机基础		项	0			
5	AB006	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB007	外脚手架		m2	0			
7	AB008	里脚手架		m2	0			
8	AB009	满堂脚手架		m2	0			
9	AB010	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
10	AB011	依附斜道		座	0			
11	AB012	立挂式安全网		m2	0			
12	AB013	挑出式安全网		m2	0			
13	AB014	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB015	烟囱（水塔）脚手架		座	0			
15	AB016	电梯井字架		座	0			
16	AB017	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB018	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB019	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB020	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB021	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB022	构筑物垂直运输机械		座	0			
22	AB023	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB024	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB025	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB026	现浇混凝土梁模板		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段
(1-10层)

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
26	AB027	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB028	轻体框架柱(壁式柱)		m2	0			
28	AB029	现浇混凝土板模板		m2	0			
29	AB030	框架轻板及后浇带		m2	0			
30	AB031	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB032	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB033	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB034	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB035	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
35	AB036	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
36	AB037	竹(胶)板模板制作		m2	0			
37	AB038	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
38	AB039	地、胎膜		m2	0			
39	AB040	构筑物混凝土模板		m3	0			
40	AB041	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB042	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
42	AB043	基底排水		m2基底面积	0			
43	AB044	集水井排水		项	0			
44	AB045	井点降水		项	0			
E-2#装饰工程一标段(1-10层)								
1	BB043	室内空气质量测试		项	0			
2	BB044	地上、地下设施,建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB045	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB046	构件吊装机械费		项	0			
5	BB047	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	BB048	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB049	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB050	现浇混凝土墙模板		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段
(1-10层)

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	BB051	轻体框架柱 (壁式柱)		m2	0			
10	BB052	现浇混凝土板 模板		m2	0			
11	BB053	框架轻板及后 浇带		m2	0			
12	BB054	现浇混凝土其 他模板		项	0			
13	BB055	现场预制混凝 土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB056	现场预制混凝 土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB057	现场预制混凝 土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB058	现场预制混凝 土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB059	现场预制混凝 土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB060	竹(胶)板模 板制作		m2	0			
19	BB061	现场预制混凝 土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	BB062	地、胎膜		m2	0			
21	BB063	构筑物混凝土 模板		m3	0			
22	BB064	地下暗室模板 拆除增加		m2	0			
23	BB065	对拉螺栓端头 处理增加		m2	0			
24	BB066	外脚手架		m2	0			
25	BB067	里脚手架		m2	0			
26	BB068	满堂脚手架		项	1			
27	BB069	外装饰工程脚 手架		m2	0			
28	BB070	建筑物外墙装 修工程垂直运 输机械		m2	0			
29	BB071	建筑物内装修 工程垂直运输 机械	1.所有的材料、机械的水 平、垂直运输费用 2.包含垂直运输机械的进 出场及安拆费用	项	1			
E-2#安装一标段(1-10层)								
1	CB006	大型机械设备 进出场及安拆		项	0			
2	CB007	脚手架		项	1			
3	CB008	施工排水		项	0			
4	CB009	施工降水		项	0			
5	CB010	地上、地下设 施,建筑物的 临时保护设施		项	0			
6	CB011	组装平台		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段
(1-10层)

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	CB012	设备、管道施工安全、防冻和焊接保护措施费		项	0			
8	CB013	压力容器和高压管道的检验费		项	0			
9	CB014	焦炉施工大棚费		项	0			
10	CB015	焦炉烘炉、热态工程费		项	0			
11	CB016	管道安装后的充气保护措施费		项	0			
12	CB017	隧道内施工的通风、供气、供电、照明及通讯设施费		项	0			
13	CB018	格架式抱杆费		项	0			
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段
(1-10层)

第1页 共1页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
	威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段 (1-10层)			
	E-2#土建工程一标段 (1-10层)			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	E-2#装饰工程一标段 (1-10层)			
1	暂列金额	项	750000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		750000.00	
	E-2#安装一标段 (1-10层)			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			

暂列金额明细表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段
(1-10层)

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段 (1-10层)			
	E-2#土建工程一标段 (1-10层)			
1	暂列金额	项		
	合计			
	E-2#装饰工程一标段 (1-10层)			
1	暂列金额	项	750000.00	
	合计		750000.00	
	E-2#安装一标段 (1-10层)			
1	暂列金额	项		
	合计			

材料暂估价一览表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段
(1-10层)

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段 (1-10层)				
		E-2#土建工程一标段 (1-10层)				
		E-2#装饰工程一标段 (1-10层)				
		E-2#安装一标段 (1-10层)				

工程设备暂估价一览表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段
(1-10层)

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段 (1-10层)				
		E-2#土建工程一标段 (1-10层)				
		E-2#装饰工程一标段 (1-10层)				
		E-2#安装一标段 (1-10层)				

专业工程暂估价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段
(1-10层)

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段 (1-10层)			
	E-2#土建工程一标段 (1-10层)			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	E-2#装饰工程一标段 (1-10层)			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	E-2#安装一标段 (1-10层)			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

特殊项目暂估价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段
(1-10层)

第1页 共1页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段(1-10层)					
	E-2#土建工程一标段(1-10层)					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	E-2#装饰工程一标段(1-10层)					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	E-2#安装一标段(1-10层)					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					

计日工表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段 (1-10层)

第1页 共1页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段 (1-10层)				
	E-2#土建工程一标段 (1-10层)				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	E-2#装饰工程一标段 (1-10层)				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	E-2#安装一标段 (1-10层)				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段
(1-10层)

第1页 共1页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段 (1-10层)			
	E-2#土建工程一标段 (1-10层)			
1	总承包服务费			
	合计			
	E-2#装饰工程一标段 (1-10层)			
1	总承包服务费			
	合计			
	E-2#安装一标段 (1-10层)			
1	总承包服务费			
	合计			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段
(1-10层)

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段 (1-10层)				
E-2#土建工程一标段 (1-10层)				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
E-2#装饰工程一标段 (1-10层)				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
E-2#安装一标段 (1-10层)				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E-2#装饰工程一标段
(1-10层)

第2页 共2页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			