

乳山市综合服务中心项目

招 标 文 件

威招审（sg202117023）号



山东华正建筑设计咨询有限公司

2021 年 09 月

目 录

第 一 卷.....	4
第一章 投标邀请书（代资格预审通过通知书）	5
第二章 投标人须知.....	7
1. 总则.....	19
1.1 项目概况.....	19
1.2 资金来源和落实情况.....	19
1.3 招标范围、计划工期和质量要求.....	20
1.4 投标人资格要求.....	20
1.5 费用承担.....	20
1.6 保密.....	20
1.7 语言文字.....	21
1.8 计量单位.....	21
1.9 踏勘现场.....	21
3. 投标文件.....	22
3.1 投标文件的组成.....	22
3.2 投标报价.....	22
3.3 投标有效期.....	22
3.4 投标保证金.....	22
3.5 资格审查资料（资格预审）	23
3.6 备选投标方案.....	23
3.7 投标文件的编制.....	23
4.2 投标文件的修改与撤回.....	24
6. 评标.....	25
6.1 评标委员会.....	25
6.2 评标原则.....	25
6.3 评标.....	25
7. 合同授予.....	25
7.1 定标方式.....	25
7.2 中标通知.....	25
7.3 履约担保.....	26
7.4 签订合同.....	26
8. 重新招标和不再招标.....	26
8.1 重新招标.....	26
8.2 不再招标.....	26
9. 纪律和监督.....	26
9.1 对招标人的纪律要求.....	26
9.2 对投标人的纪律要求.....	26
9.3 对评标委员会成员的纪律要求.....	27
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求.....	27
9.5 投诉.....	27
10 需要补充的其他内容.....	27
第三章 评标办法（综合评估法）	28
第四章 合同条款及格式.....	38
第一部分 合同协议书.....	39

第三部分 专用合同条款.....	43
第五章 工程量清单.....	74
1、工程量清单编制说明：	74
2、工程量清单与计价表.....	77
第二卷.....	80
第六章 图 纸（电子版图纸系统里面下载）	81
第三卷.....	82
第七章 技术标准和要求.....	83
第一节 工程说明.....	83
第二节 适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程.....	84
第 四 卷.....	88
第八章 投标文件格式.....	89
法定代表人或其委托代理人身份证明.....	92
授权委托书.....	93
项目管理机构.....	95

第一卷

第一章 投标邀请书（代资格预审通过通知书）

乳山市综合服务中心项目投标邀请书

_____（被邀请单位名称）：

你单位已通过资格预审，现邀请你单位按招标文件规定的内容，参加乳山市综合服务中心项目投标。

一、招标文件的获取

1. 威海市建设工程电子交易系统共发布两个版本的招标文件，一个是 pdf 格式，另一个是 ztb 格式。其中电子 pdf 格式的招标文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子 ztb 格式的招标文件，只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过 CA 数字证书[CA 证书办理流程详见威海市公共资源交易网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程，办理地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口（威海市海滨中路 28 号，外运大厦附楼一楼大厅建设工程 CA 窗口），电话 0631-5819292]才能下载。只有下载过电子 ztb 格式招标文件的潜在投标人才能参加投标（多标段的项目，潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子 ztb 格式的招标文件，否则视为投标无效）。

2. 潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

3. 潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内，使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。

4. 电子招标文件不收取费用。

二、投标文件的递交

开标地点：乳山市深圳路 108#市民服务中心三楼—威海市公共资源交易中心乳山分中心（请走东二门）；

投标截止时间、开标时间：2021 年 9 月 30 日 09 时 00 分

三、发布公告的媒介

本次招标公告同时山东省公共资源交易网、威海市住房和城乡建设局网；乳山市公共资源交易网（<http://rs.whggzyjy.cn/>）发布。

四、联系方式

招 标 人：乳山市金岭国有资本运营有限公司

地 址：乳山市世纪大道 153 号

邮 编：264500

联 系 人：孙燃亮

电 话：0631-6681819

传 真：

电子邮件：

网 址：

开户银行：

账 号：

招标代理机构：山东华正建筑设计咨询有限公司

地 址：乳山市北环路 53-3 号

邮 编：264500

联 系 人：王建喜、刘大伟

电 话：0631-6665975

传 真：0631-6665975

电子邮件：sdhzzbdl@163.com

网 址：

开户银行：中国建设银行股份有限公司乳山支行

账 号：37050170810800001114

附件：确认通知

确认通知

_____（招标人名称）：

我方已于_____年____月____日收到你方_____年____月____日发出的_____（项目名称）关于_____的通知，并确认_____（参加/不参加）投标。

特此确认。

被邀请单位名称：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（ 签字）

_____年____月____日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	招标单位：乳山市金岭国有资本运营有限公司 地址：乳山市世纪大道 153 号 邮编：264500 联系人：孙燃亮 电话：0631-6681819
1.1.3	招标代理机构	名称：山东华正建筑设计咨询有限公司 地址：乳山市北环路 53-3 号 联系人：王建喜、刘大伟 电话：0631-6665975 电子邮件：sdhzzbdl@163.com
1.1.4	项目名称	乳山市综合服务中心项目
1.1.5	项目建设规模	工程概况： 乳山市综合服务中心项目位于乳山经济开发区世纪大道东、惠州路南，甲楼建筑面积 54873.73 平方米，地上 19 层、地下 2 层，目前已完成 6 层主体施工。项目投资估算约 9980 万元，计划工期 300 日历天。具体内容详见图纸及工程量清单。 标段划分：不分标段。 标段内容：图纸范围内甲楼续建部分，主体结构、二次结构、墙面抹灰、屋面防水、外墙等土建（不含精装修及卫生间防水）及安装工程施工及保修。
1.1.6	建设地点	乳山经济开发区世纪大道东、惠州路南
1.2.1	资金来源	国有（非财政）投资
1.2.2	出资比例	自筹 100%
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.2.4	付款方式	本工程无预付款，施工期间按工程形象进度拨款，按月计量，支付计量工程款的 50%，工程竣工综合验收合格后，支付到合同价款的 70%，工程综合验收合格一年后无质量问题，支付到结算价款的 97%，剩余 3% 结算价款作为质量保证金，缺陷责任期满后无质量问题一次性付清。
1.3.1	招标范围	招标范围的详细说明见第七章“技术标准和要求”。

1.3.2	计划工期	计划工期： <u>300 日历天</u> 计划开工日期：2021 年 10 月 12 日 计划竣工日期：2022 年 08 月 08 日前必须完工 有关工期的详细要求见第七章“技术标准和要求”
1.3.3	质量要求	质量标准： <u>合格</u> 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。
1.4.1	投标人资质条件、能力和信誉	1、在中国境内注册的具有独立法人资格的施工企业； 2、资质条件：建筑工程施工总承包二级及以上资质； 3、财务要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 4、信誉要求：有履行合同的能力，并能提供优质的服务；参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 5、建造师资格：具有建筑工程专业壹级注册建造师执业资格（注册证、安全考核 B 证），且不得担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程的项目经理，未被最高人民法院列为失信被执行人。
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受联合体投标
1.9.1	踏勘现场	不组织
1.10.1	投标预备会	不召开
1.10.2	投标人提出问题的截止时间和方式	时间：投标截止时间前 10 日 形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出问题”按钮上传需要澄清的问题。
1.10.3	招标人书面澄清的时间	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
1.11	分包	不允许
1.12	偏离	不允许
2.1	资格审查方式	资格预审
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间	投标截止日前 15 天
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清的时间	时间：投标截止时间前。 方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。因未及时查看澄清而影响投标文件编制和递交的，责任由投标人自行承担。
2.2.4	投标截止时间	<u>2021 年 09 月 30 日 09 时 00 分</u>
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改的时间	在收到相应修改文件后 48 小时内

3.1.1	招标文件售价	电子招标文件不收取费用。
3.3.1	投标有效期	<u>60</u> 天
3.4.1	投标保证金	投标保证金的金额：人民币拾万元整（100000 元）； 1、如采用电汇、网上银行转账形式，需从基本账户转出，在投标截止时间前到达指定账户。 收款人账户名称：威海市公共资源交易中心乳山分中心 收款人开户银行：收款人开户银行信息以投标人在系统‘投标保证金管理’页面中申请到的虚拟账号信息为准。 账号获取的方式：投标人通过 CA 数字证书及数字证书绑定密码，登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保证金管理”模块，选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金，则选择“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账号；若采用保函形式缴纳保证金，则仅需在投标截止时间前，点击“保函”按钮，上传保函附件。为能及时、准确退还投标保证金，请各投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注明“建设工程投标保证金”。 注意：每个标段都应申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟账号仅限定一个投标人在本项目上使用。各投标人应严格按照招标文件的要求进行投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对威海市建设工程电子交易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信息一致，如有出入请及时联系招标人或招标代理，未按招标文件要求操作的，可能导致投标保证金无法确认，进而影响投标资格，由此引发的后果由投标人自行承担。 2、如选择银行保函方式：银行保函要求由投标人基本账户的开户银行针对本工程开具，有效期不少于投标有效期，收益人为招标人，投标文件中附银行保函及由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）。 3、如选择保险保函形式：按照山东省住房和城乡建设厅、山东省发展和改革委员会、中国银行保险监督管理委员会东监管局和中国银行保险监督管理委员会青岛监管局印发的《关于开展房屋建筑和市政工程投标保证保险工作的意见（试行）》（鲁建建管字〔2018〕11 号）文件要求，需满足以下条件且提供相关证明材料： （1）保险机构应当在工程项目所在地设区市域内设有服务机构。 （2）保险机构开展投标保证的保险条款应当经中国银行保险监督管理委员会批准或备案，通过山东省住房和城乡建设厅“山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台（http://221.214.94.41:81/xyzj/）”、“全国公共资源交易平台（山东省）/山东省公共资源交易网（http://www.sdggzyjy.gov.cn）”，将保险机构单位信息、保险合同条款（范本）、保单（范本）、保函（范本）等向社会主动公开。 （3）投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。 （4）投标文件中需附：1）保险费汇款证明及有效发票；2）由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）；3）有效保函；4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或

		备案的证明； 5）保险机构通过上述网站公开信息的查询截图；6）保险机构出具工程项目所在地设区市域内设立的服务机构营业执照。 4、如选择电子保函方式：若采用电子保函形式提交投标保证金的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件上传电子保函保单或保函凭证。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网”（详见办事指南——工程建设专区—威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：0592-6254455。 5、投标保证金免交或不用足额缴纳情形：根据威海市住房和城乡建设局关于印发《威海市建筑市场主体信用评价实施细则（试行）》的通知（威住建通字〔2019〕76号）的要求，2019年度或2020年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价为AAA级（须同资质要求相对应）的建筑市场主体可免于缴纳工程投标保证金，信用评价为AA级（须同资质要求相对应）的建筑市场主体缴纳投标保证金最高可不超过20万元。投标文件须上传2019年度或2020年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价AAA级、AA级的证明材料。 备注：未按要求提交保证金的否决投标。若联合体投标保证金应由牵头人缴纳。
3.5.1	近年财务状况的年份要求	<u>2019年度或2020年度。</u>
3.5.2	近年完成的类似项目的年份要求	<u>近3年，指从开标日向前推算，精确到日，以此类推。</u>
3.5.3	近三年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求	<u>近3年，指从开标日向前推算，精确到日，以此类推。</u>
3.6	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.2	纸质投标文件份数	本项目不需要提交纸质投标文件，以投标人线上提交的电子投标文件为准。
3.7.3	签字和（或）盖章要求	投标人应按照招标文件要求在电子投标文件指定位置上签电子单位公章或电子个人印章。
3.7.5	投标文件的格式与装订	1、本项目不需要提交纸质投标文件，以投标人线上提交的电子投标文件为准。 2、技术标：文件中不得出现任何有关投标单位名称的语句、词语，或明显引导性语言；不得做标记、暗号；要求技术标内容应简短、务实，页数严格控制在55页以内；不按以上要求制作按零分处理。

4.1.2	封套上写明	无
4.2.2	递交投标文件地点	无
4.2.3	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间和地点	开标时间：2021 年 09 月 30 日 09 时 00 分开标 开标地点：威海市公共资源交易中心乳山分中心 地址：乳山市深圳路 108#市民服务中心三楼，请走东二门。
5.2	开标程序	电子投标文件制作须知
6.1.1	评标委员会的组建	评标专家确定方式：招标人依法组建评标委员会。评标委员会由招标人通过《山东省公共资源交易综合评标评审专家库》随机确定的有关技术、经济专家组成，专家组由 7 人组成，包括经济标评委 3 人，技术标评委 4 人，由招标人在监督人员的监督下随机抽取确定。本项目评标委员会专家的产生方式符合国家和地方有关评标专家产生方式的规定。 开标现场通过“中国执行信息公开网”查询评标专家有关失信被执行人信息和通过威海市信用管理中心开发的联合奖惩微门户程序或信用威海网站进行查询，如评标专家在聘用期间成为失信被执行人的或被威海市各职能部门列为严重失信主体的，将不得作为评标专家参与评标活动，及时清退。
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	否，推荐的中标候选人的人数为 3 名，定标由招标人根据排名先后顺序确定。
7.3.1	履约担保	履约担保金额：5%签约合同价。 履约担保形式：电汇、汇票、同城转账支票、银行保函、保险保函。 开户行：威海商行乳山城区支行 户 名：乳山市金岭国有资本运营有限公司 账 号：817892601421005220 缴纳：中标单位在中标公示发出 7 日内缴纳，到乳山市金岭国有资本运营有限公司财审部开收据、办登记备案。7 日内未缴纳履约担保的，取消其中标资格。
10. 需要补充的其他内容		
10.1 词语定义		
10.1.1	不良行为记录	不良行为记录是指：以《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》有关规定为准。
10.2 招标控制价		
	招标控制价	99800000 元，超此控制价否决投标。
10.3 “暗标”评审		
	施工组织设计是否采用“暗标”评审方式	采用，投标人应严格按照“投标文件格式”中“施工组织设计（技术暗标）编制及装订要求”编制和装订施工组织设计

10.4 投标人代表出席开标会	
	投标人可自行选择是否派员出席开标会议，投标人参加开标会议的应做好防护措施，自觉佩戴口罩，配合工作人员安排，做好登记、体温检测等工作。疫情防控期间，优先采用“不见面远程开标”。投标人尽量不要到开标现场，通过威海市建设工程电子交易系统完成交易活动。如需要来开标现场的威海地区以外投标人，应当提供 7 日内核酸检测报告。
10.5 中标公示	
	招标人将中标结果在山东省公共资源交易网、威海市住房和城乡建设局网；乳山市公共资源交易网（ http://ggzyjy.weihai.cn/rushan/ ）予以公示。
10.6 知识产权	
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。
10.7 重新招标的其他情形	
	除投标人须知正文第 8 条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。
10.8 同义词语	
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。
10.9 监督	
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受乳山市住房和城乡建设局依法实施的监督。 扫黑除恶的投诉电话：0631-6665902
10.10 解释权	
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
10.11	凡是在威海市参加招标投标活动的企业都应在山东省建筑市场监管与诚信一体化平台注册登记，中标单位应在发放中标通知书之前完成山东省建筑市场监管与诚信一体化平台审核。

10.12 需要补充的其他内容	1、投标企业提供资料必须真实、有效，评标过程中若发现提供虚假材料，按无效标处理；中标后发现有弄虚作假现象，将取消其中标资格。评标过程中，若经查实投标企业存在被主管部门限制其投标的不良行为，应否决其投标，若为中标企业，应取消其中标资格。 2、在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。 3、如投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。
疫情期间投标要求	根据威住建通字【2020】6号《关于做好疫情期间房屋建筑和市政工程招标投标防控工作的通知》，为做好疫情期间招标投标的防控工作，保障人民群众生命安全和身体健康，有序开展招标投标交易活动，现将有关要求通知如下： (1) 本工程采用全过程网上交易，取消关于纸质投标文件现场递交、装订等方面的要求，以系统中上传的电子投标文件为准。投标人可不不到开标现场，自行按要求在网上进行开标交易。 (2) 请各投标人在开标（投标截止）时间随时关注威海市建设工程电子交易系统（http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index）配合完成开标环节相关确认工作（包括在线签到、在线解密、确认开标记录表等），避免因疏漏或疏忽导致开标会议延迟。 (3) 请各参与投标企业在开标结束后，评委评标期间，随时保持电脑网络在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。在评标过程中，评标委员会可能通过电子评标系统要求投标人对所提交电子投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。投标人应当在15分钟时间内（以招标代理公司通过威海市建设工程电子交易系统“威海公共资源实时公告”即时对话框提醒时间为准）及时通过电子系统予以澄清、说明或补正，因未及时关注造成的责任自负。若投标人在15分钟内无法及时的澄清、说明或补正，请通过电子系统向评标委员会申请延长长时间，并说明合理理由。（注意：收到消息提醒后，投标单位必须对其进行刷新，方可查收到） (4) 疫情防控期间，推行“不见面远程开标”，具体操作，请投标单位关注威海市公共资源交易网-首页-新闻中心-重要通知-《威海市公共资源交易中心疫情防控期间交易服务指南》（2020年2月14日发布）“威海市建设工程电子交易系统“不见面远程开标”操作使用说明书（投标人）”。请投标单位认真学习操作流程，务必在投标文件上传成功后，在开标2小时前进行模拟开标，确保正常远程开标，否则后果自负。 (5) 投标人员进场交易需严格按乳山市公共资源交易中心关于疫情期间相关规定执行，各投标只允许委派一人参加，且全程佩戴口罩，测量体温、登记备案，外地申请人进场还需按规定提交健康绿码，威海地区以外投标人，应当提供7日内核酸检测报告。否则在递交申请文件、相关证件并签到后，自行在随行车里等待。

（一）电子投标文件制作须知：

1. 投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。

2. 电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztb 版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。

注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过 qdz 格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 word 或 pdf 格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。

3. 投标报价清单信息应以 qdz 文件形式导入，其中 qdz 文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与 qdz 内容保持一致。

4. 商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目负责人及报价等信息，投标人应认真填写不要遗漏，唱标时读取该信息。投标文件编制工具根据“投标报价”的信息，自动生成投标函，投标人可根据实际情况对投标函进行调整，其中的报价等内容应确保准确无误，且与“投标报价”的内容保持一致。

5. 电子签章是通过 CA 数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

6. 投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztb 电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以四个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

7. 投标人应在电子投标文件编制完成定稿并加盖电子签章后，通过投标文件编制工具进行打印纸质投标文件（带水印编码），打印之后再修改投标文件内容，需撤销签章，修改后的文件水印编号将发生变化，需重新打印纸质投标文件。纸质投标文件应用不褪色的纸张书写或打印。投标人打印完毕后，应对照纸质投标文件里水印编码和定稿的电子投标文件编码是否一致。编码不一致的将按无效投标文件处理，否决其投标。

8. 电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必控制在 200M 以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传）

注：关于电子投标文件签章的说明

1. 资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。

2. ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等；技术标无需电子签章等）。

备注：人员和业绩信息录入要求：项目班子成员和工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩信息一经使用将不再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责，如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象，将按照法律

法规等文件要求进行依法处理，并记不良行为记录，情况严重者，将被列入黑名单。

工程获奖、信用、荣誉要求：评标时，企业和项目经理的工程获奖、信用、荣誉得分按“威海市住房和城乡建设局”网上公布为准。信用档案的良好行为信息对外公布期为两年，不良行为信息对外公布期为一年。未在“威海市住房和城乡建设局”登记公布的企业和项目经理的工程获奖、荣誉，评标时不予记分。投标人需在投标截止时间前，持公布文件及其它证明材料到市建设主管部门办理登记，录入信用档案（0631-5232593）。投标人应把“威海市住房和城乡建设局”信用档案网上公布的良好和不良行为信息截图附在投标文件里。

（二）投标人网上电子开标须知：

1. 投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA 数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及 CA 数字证书驱动不识别或解密使用的 CA 数字证书与加密的 CA 数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。

模拟开标使用步骤：使用 CA 数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。

2. 投标人开标当天应携带加密本项目电子投标文件的 CA 数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑。**招标人、招标代理和公共资源交易中心不提供联网服务，投标人应自行解决电脑联网问题。**记住登录系统的两个密码：CA 数字证书绑定密码与 CA 数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。

注：CA 数字证书绑定密码，即该 CA 数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA 数字证书设备密码，即锁本身的 pin 码。

3. 电脑软硬件配置要求：

（1）操作系统：win7 及以上；

（2）浏览器：ie9 及以上，搜狗浏览器、360 浏览器、QQ 浏览器等兼容 ie 模式的浏览器，但要保证 ie 浏览器是 ie9 及以上；

（3）系统软件：CA 数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。

4. 投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用 CA 数字证书进行操作，不要随意插拔 CA 数字证书，建议至少提前 30 分钟登录系统。

登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA 登录-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。

开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。

5. （1）**在线签到：**投标截止时间前 1 小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。

（2）**在线解密投标文件：**代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。

注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。

（3）**确认开标记录表：**代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、建造师等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。

6. 评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。

7. 电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：

（1）电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；

（2）同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；

（3）未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的 CA 数字证书与加密上传电子投标文件的 CA 数字证书不一致导致解密失败的，或者因

投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；

(4) 电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的,或者未在投标截止时间前在线签到的；

(5) 电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方,经评标委员会认定属于实质性条款的；

(6) 纸质投标文件的水印编码与递交至服务器的电子投标文件编码不一致的；

(7) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。

8. 电子投标文件有下列情况之一的,视为投标人相互串通投标:

(1) 不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的；

(2) 不同投标人编制投标报价的计价软件编码(用同一个预算编制软件密码锁制作)一致的；

(3) 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上(不含两处)异常一致错误的；

(4) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

9. 电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的,以电子投标文件为准。

10. 在开评标工作开始后,招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时,招标人可以采用纸质形式进行开评标,也可以暂停开评标工作,待故障解除后继续开评标工作。

请投标人严格遵照以上要求,如有问题请及时咨询开发单位技术服务,联系电话:0631-5819292。

(三) 开标会程序(适用于综合评估法和合理低价法):

开标会由招标代理机构主持,并按以下程序进行:

开标前准备:

1. 开标前一小时系统自动开启签到窗口,投标人使用 CA 数字证书在线签到;

2. 代理机构填写开标准备表内容。

开标现场:

1. 代理机构接收纸质投标文件(若招标文件要求提供纸质投标文件);

2. 代理机构主持开标会,宣布开标;

3. 代理机构通过系统查看投标人签到情况;

4. 代理机构随机分配一名投标人抽取系数;

5. 代理机构启动解密,投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件;

6. 代理机构启动在线唱标,各投标人界面自动加载唱标内容,包括投标人名称、投标报价和建造师姓名等;

7. 系统生成开标记录表,代理发送开标记录表至投标人界面,投标人在确认倒计时内确认开标记录表,同时确认是否需要回避;

8. 评标委员会对投标人进行初步审查;

9. 评标委员会对投标人进行资格审查;

10. 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标;

11. 投标人排序,评标委员会推荐中标候选人。

项目管理人 员管理	中标单位的项目经理等项目管理人员应与投标文件所承诺人员一致,确有特殊原因需更换的,应事前经招标人同意。未经招标人同意擅自更换项目经理的,招标人有权按中标人违约终止合同。 施工期间,项目管理人员离开施工现场需应经招标人同意。未经招标人同意擅自离开施工现场的,项目经理按 1000 元/次交纳违约金,其他人员按 500 元/人。次交纳违约金。项目管理人员集体无故不在施工现场的,每次按工程价款的 5%交纳违约金。违约金从履约保证金中扣除。
信用查询	依据‘住房城乡建设部办公厅关于印发失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设分工方案’

	的通知，被列入“全国法院失信被执行人信息公开与名称查询系统”网站（ http://shixin.court.gov.cn/ ）、工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中（ http://www.gsxt.gov.cn/index.html ）的失信被执行人禁止参与本项目的投标。
--	---

附件：《关于印发《威海市公共信用信息数据归集清单、应用清单、联合奖惩措施清单（2020年）》的通知》（威信用办〔2020〕3号）

详见《威海市联合惩戒措施清单（2020年）》

	1. 失信被执行人 2. 严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体 3. 农产品生产和农业投入品经营领域存在严重失信行为的企业及其有关人员 4. 环境保护领域存在严重失信行为的生产经营单位及其有关人员 5. 吊销营业执照、列入经营异常名录或严重违法失信企业及其有关人员 6. 严重质量违法失信行为当事人 7. 安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员 8. 存在严重失信行为的食品（含食品添加剂）、药品、化妆品、医疗器械生产经	
--	--	--

— 259 —

序号	惩戒措施	适用对象	执 行 部 门
7	限制参与政府投资项目招标投标或在招标中给予相应扣分	营者 9. 重大税收违法案件当事人 10. 海关失信企业及其有关人员 11. 涉金融严重失信人名单的当事人 12. 在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员 13. 违法失信上市公司相关责任主体 14. 统计领域严重失信企业及其有关人员 15. 房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员 16. 电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体 17. 运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员 18. 电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员 19. 电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员 20. 保险领域违法失信相关责任主体 21. 重大交通违法违章相关责任主体 22. 劳动保障领域严重失信主体	发 改 革 财 政 住 城

23. 社会保险领域严重失信主体
24. 海洋渔业领域严重失信主体
25. 住房城乡建设领域严重失信主体
26. 旅游领域严重失信主体
27. 价格领域严重失信主体
28. 纳税信用评价为 D 级的纳税人
29. 消防领域严重违法失信相关责任主体
30. 盐行业生产经营严重失信者
31. 石油天然气行业严重违法失信主体
32. 对外经济合作领域严重失信主体
33. 国内贸易流通领域严重违法失信主体
34. 严重拖欠农民工工资用人单位及其有关人员
35. 婚姻登记严重失信当事人
36. 家政服务领域相关失信责任主体
37. 公共资源交易领域严重失信主体
38. 出入境检验检疫严重失信企业
39. 慈善捐助领域失信责任相关主体
40. 严重危害正常医疗秩序失信主体
41. 科研领域严重失信主体
42. 政府采购领域严重失信主体
43. 知识产权（专利）领域严重失信主体
44. 会计领域严重失信主体
45. 文化市场领域严重失信主体
46. 民办教育培训机构严重失信主体
47. 人防领域严重失信主体
48. 社会组织严重失信主体

9	限制参与政府投资的基础设施和公用事业特许经营	1. 涉金融严重失信人名单的当事人 2. 在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员 3. 违法失信上市公司相关责任主体 4. 统计领域严重失信企业及其有关人员 5. 房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员 6. 电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体 7. 运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员 8. 电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员 9. 电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员 10. 保险领域违法失信相关责任主体 11. 重大交通违法违章相关责任主体 12. 劳动保障领域严重失信主体 13. 社会保险领域严重失信主体 14. 海洋渔业领域严重失信主体 15. 住房城乡建设领域严重失信主体 16. 旅游领域严重失信主体 17. 价格领域严重失信主体 18. 纳税信用评价为D级的纳税人 19. 消防领域严重违法失信相关责任主体 20. 石油天然气行业严重违法失信主体 21. 对外经济合作领域严重失信主体 22. 国内贸易流通领域严重违法失信主体 23. 严重拖欠农民工工资用人单位及其有关人员 24. 家政服务领域相关失信责任主体 25. 公共资源交易领域严重失信主体 26. 科研领域严重失信主体 27. 政府采购领域严重失信主体	交 通 运 输、 住 房 乡 城 设 管 建 等 部 理 门
---	------------------------	--	---

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.6 本项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.2.4 本招标项目的付款方式：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

- (1) 资质条件：见投标人须知前附表；
- (2) 财务要求：见投标人须知前附表；
- (3) 业绩要求：见投标人须知前附表；
- (4) 信誉要求：见投标人须知前附表；
- (5) 建造师资格：见投标人须知前附表；
- (6) 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
- (3) 为本项目的监理人；
- (4) 为本项目的代建人；
- (5) 为本项目提供招标代理服务的；
- (6) 被责令停业的；
- (7) 被暂停或取消投标资格的；
- (8) 财产被接管或冻结的；
- (9) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
- (10) 投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体的，不得有涉黑、涉恶行为。

1.5 费用承担

代理费：按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980 号文和发改价格[2011]534 号文的工程类 49%收费计取，由中标单位在签订合同前向招标代理机构缴纳，包含在报价中。

履约保证金：5%签约合同价。

1.6 保密

1.6.1 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.6.2 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

1.6.3 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

1.6.4 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不

得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 投标单位踏勘现场提出的所有问题及对招标文件提出的疑问，招标人以书面形式将答复提供给所有获得招标文件的投标单位。对招标文件内容的修改，由招标人以补充通知的方式书面发出。

1.10.1 投标预备会：按前附表时间

1.10.2 投标人提出问题的截止时间：按前附表时间

1.10.3 招标人书面澄清时间：按前附表时间

1.11 分包：不允许分包

1.12 偏离：不允许偏离

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单；
- (6) 图纸；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 投标文件格式；
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。请在招标文件规定的期限内，使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项

目提出问题；请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前，投标人可通过威海市建设工程电子交易系统查看澄清内容，请投标人密切关注客户端的信息更新，如不及时查看造成的后果由投标人自行承担。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。。

2.2.4 投标截止时间见前附表。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，招标人可以修改招标文件，投标人可通过威海市建设工程电子交易系统查看澄清内容，请投标人密切关注客户端的信息更新，如不及时查看造成的后果由投标人自行承担。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人可通过客户端查看招标人对异议的回复，请投标人密切关注客户端的信息更新，如不及时查看造成的后果由投标人自行承担。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 招标文件售价：电子招标文件不收取费用。

3.1.2 商务性投标文件按照第 3.7.1 条款制作；

3.1.3 技术性投标文件按照第 3.7.4 条款制作。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作无效投标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

(3) 经查实发现有围标、串标情况、业绩有弄虚作假情况的。

3.5 资格审查资料（资格预审）以威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法为准。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按照第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件做成部分。

3.7.2 投标文件份数：见投标人须知前附表 3.7.2。

3.7.3 签字和（或）盖章要求：见投标人须知前附表 3.7.3。

3.7.4 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.5 投标文件的格式与装订：见投标人须知前附表 3.7.5。

3.7.6、投标货币

本工程投标报价采用的币种为人民币。

3.7.7、投标有效期

1、投标有效期见投标须知前附表第 3.3.1 项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

2、在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第 3.7.11 条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

3.7.8、投标保证金

1、投标人应在提交投标文件前，按投标须知前附表所规定的数额及截止时间递交投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

2、投标人应按要求在开标前缴纳投标保证金：

投标保证金：见前附表；

招标文件售价：电子招标文件不收取费用。

3、对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

4、未中标的投标人的投标保证金将在招标人与中标人签订了工程承包合同后 5 日内予以退还。

5、中标人的投标保证金，在中标人按本须知第 7.4 条规定签订合同（按本须知第 7.3 条规定提交履约担保）后 5 日内予以退还。

6、如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

6.1 投标人拒绝按第三章第 A3.4 条规定修正标价；

6.2 中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议。

6.3 投标人在开标后投标有效期满之前撤回投标。

4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在本章第 2.2.4 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.1.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在本章第 2.2.4 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.2.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.2 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.2.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.2.4 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5. 开标

5.1 按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。

投标文件有下列情况之一的，招标人不予受理：

5.1.1 逾期送达的；

5.1.2 未按招标文件要求密封的；

5.1.3 未提交投标保证金的。

5.2 开标时间和地点

招标人在本章第 2.2.4 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.3 开标程序：

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

开标前准备：

1. 开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；

2. 代理机构填写开标准备表内容。

开标现场：

1. 代理机构接收纸质投标文件（若招标文件要求提供纸质投标文件）；

2. 代理机构主持开标会，宣布开标；

3. 代理机构通过系统查看投标人签到情况；

- 4.代理机构随机分配一名投标人抽取系数;
- 5.代理机构启动解密, 投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件;
- 6.代理机构启动在线唱标, 各投标人界面自动加载唱标内容,包括投标人名称、投 标报价和建造师姓名等;
- 7.系统生成开标记录表, 代理发送开标记录表至投标人界面, 投标人在确认倒计时内确认开标记录表, 同时确认是否需要回避;
- 8.评标委员会对投标人进行初步审查;
- 9.评标委员会对投标人进行资格审查;
- 10.评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标;
- 11.投标人排序, 评标委员会推荐中标候选人。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的, 应当回避:

- (1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属;
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员;
- (3) 与投标人有经济利益关系, 可能影响对投标公正评审的;
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的;
- (5) 评标委员会成员未被威海市各职能部门列为严重失信主体;
- (6) 与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构存在劳动关系, 或者实际在上述单位从业;

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准, 不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外, 招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人, 评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

7.2.1 在本章第 3.3 款规定的投标有效期内, 招标人以书面形式向中标人发出中标通知书, 同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.2.3 中标人确定后,招标人将于 15 日内向乳山市建设工程主管部门提交施工招标情况的书面报告。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前,中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的,视为放弃中标,其投标保证金不予退还,给招标人造成的损失超过投标保证金数额的,中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内,根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的,招标人取消其中标资格,其投标保证金不予退还;给招标人造成的损失超过投标保证金数额的,中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 合同签订后,中标人投标文件中提报的建造师或注册建造师、主要技术人员、大型设备 7 日内必须进驻施工现场,否则视同中标人违约,终止合同并没收履约保证金。中标人进驻施工现场的建造师或注册建造师、主要技术人员与投标文件中提报不一致的,视同中标人违约,终止合同并没收履约保证金。

7.4.3 中标人应当按照合同约定履行义务,完成中标项目施工,不得将中标项目施工转让(转包)给他人。

7.5 招标人拒绝投标的权力

招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前,有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的,招标人将重新招标:

- (1) 投标截止时间止,投标人少于 3 个;
- (2) 经评标委员会评审后有效投标数量少于 3 个的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者经评标委员会评审后有效投标数量少于 3 个的,属于必须审批或核准的工程项目,经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料,不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标,不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标,不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标;投标人不得以任何方式干扰、影响评标工

作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10 需要补充的其他内容

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

第三章评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号	条款内容	编列内容
2.2.1	分值构成 (总分 100 分)	商务标: <u>75</u> 分 资信标: <u>10</u> 分 技术标: <u>15</u> 分
2.2.2	评标基准价计算方法	投标总报价采用综合平均法: 评标基准价 $C=A*K1*Q1+B*K2*Q2$ A: 投标价算术平均值。 当 n (有效投标人个数, 以下相同) ≤ 5 时, A=所有投标价的算数平均值; 当 $5 < n \leq 9$ 时, A=所有投标报价中去除 1 个最高价、一个最低价后的算术平均值; 当 $n > 9$ 时, A=所有投标报价中去除 2 个最高价、2 个最低价后的算数平均值。 B: 招标控制价。 K: 下浮系数; K1 的取值范围为 96%、96.5%、97%、97.5%、98%, 在开标前由投标人推选的代表随机抽取确定; K2=97% Q: 权重比例 $Q1+Q2=100\%$ $Q1+Q2$ 取值均应 $\geq 30\%$ Q1 的取值范围为 30%、31%、32%、33%、34%, 在开标前由投标人推选的代表随机抽取确定; 分部分项工程量清单报价和措施项目报价采用平均法: 当有效投标单位家数 > 5 家, 评标基准价= (所有投标人的有效报价之和-有效报价的最高值-有效报价的最低值) 的算术平均值; 当有效投标单位数 ≤ 5 家, 评标基准价= 所有投标人的有效报价的算术平均值。
2.2.3	投标报价的偏差率计算公式	偏差率= $100\% \times (\text{投标人报价} - \text{评标基准价}) / \text{评标基准价}$
条款号	评分因素	评分标准
2.2.4	详细评分细则	
条款号	编 列 内 容	

3	评标程序	详见本章附件 A： 评标详细程序
---	------	------------------

2. 2. 4 评分细则

2. 2. 4. 1 评标一般按下列程序进行：

1. 组建评标委员会；

招标人依法组建评标委员会。评标委员会由招标人通过《山东省公共资源交易综合评标评审专家库》随机确定的有关技术、经济专家组成，专家组由 7 人及以上单数组成，其中，经济评委不得少于 3 人。由招标人在监督人员的监督下随机抽取确定。

本项目评标委员会专家的产生方式符合国家和地方有关评标专家产生方式的规定。

2. 评标准备工作。评标委员会成员熟悉招标文件等相关文件资料，做出清标工作安排，对需纸质评审暗标进行编号封存；

3. 评标委员会对投标人进行初步审查；

4. 评标委员会对投标人进行资格审查；；

5. 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；

6. 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

2. 2. 4. 2 评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行详细的评审和比较。经济标评委对各投标单位编制的分部分项工程量清单计价表中的综合单价、主要材料价格及措施项目等进行全面详细评审。

2. 2. 4. 3 评标委员会在详细评审过程中，发现下列情形之一的，可否决其投标：

1. 投标文件未按照招标文件要求密封、签字、盖章的；

2. 投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的；

3. 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件的；

4. 除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；

5. 投标报价被评标委员会认定为低于其成本价、违反政府指导价或者高于招标文件设定的招标控制价的；

6. 投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

7. 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

8. 法律、法规、规章和招标文件规定的其他情形；

9. 没有按照招标文件要求报价，增减或修改招标文件提供的工程量清单的；

10. 降低招标文件规定不可竞争费用的；

11. 投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证明材料的，以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的；

12. 施工方案与报价不一致，投标人不能做出合理说明的。

2. 2. 4. 4 投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作无效投标处理：

1. 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

2. 为工程项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
3. 为工程项目的监理人；
4. 为工程项目的代建人；
5. 为工程项目提供招标代理服务的；
6. 被责令停业的；
7. 被暂停或取消投标资格的；
8. 财产被接管或冻结的；
9. 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
10. 投标人被威海市各职能部门列为严重失信主体的，有涉黑、涉恶行为的；
11. 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
12. 在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的；
13. 在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的；
14. 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；
15. 投标人未按规定出席开标会的；
16. 投标人未按规定从企业基本账户转出缴纳投标保证金的。
17. 与投标人须知前附表中电子投标文件制作须知和投标人网上电子开标须知不相符的。

2.2.4.5 有下列行为之一的评委会可以认定为串通投标。

1. 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
2. 投标人之间约定中标人；
3. 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
5. 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
6. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
7. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
8. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
9. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
10. 不同投标人的投标文件相互混装；
11. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
12. 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
13. 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
14. 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
15. 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
16. 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
17. 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

18. 在开标现场进行电子评标时，在导入投标文件后，界面中显示投标单位制作标书的 CPUID，硬盘序列号及网卡 MAC 地址，编码一致的按串标处理。

2.2.4.6 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为，应作无效投标处理并计不良行为记录，情节严重者，依法进行行政处罚。

1. 使用伪造、变造的许可证件；
2. 提供虚假的财务状况或者业绩；
3. 提供虚假的建造师或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
4. 提供虚假的信用状况；隐瞒招标文件要求提供的信息；
5. 法律、法规、规章规定的其他情形。

2.2.4.7 评标委员会根据评标办法规定否决不合格投标或者界定为无效投标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。投标人少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

2.2.4.8 施工评标定标按照百分制的“综合评估法”，根据投标报价、企业信誉与实力、企业类似工程经验、项目管理机构、建造师信誉与实力、施工组织设计等方面由评标委员会对各对投标企业进行综合评定，按积分高低排序确定 3 名中标候选人，若多家投标单位得分一致，以投标报价低的优先，投标报价也相等的，由招标人自行确定。（与投标人须知前附表 7.1 对应）

2.2.4.9 评标时采取商务标和技术标分离的原则，技术标应按照招标人给定的统一格式编写，否则无效投标。经统一编号后作为暗标交评委会评审。技术标编号和技术标评审结果由招投标管理部门封存，待其他商务标评审结果出来后再公布。

2.2.4.10 评委必须对各投标企业进行有记名评分，否则该投票无效。

2.2.4.11 经济标评委对各投标单位分部分项清单报价、主要材料价格及各项费率进行详细比对评审打分。投标总报价高于招标控制价按无效投标处理。如评标委员会认定投标单位所报综合单价和主要材料价格低于其成本价的，且投标单位无法做出合理解释的，可做无效投标处理。

2.2.4.12 响应招标文件规定工期、质量目标、质量保修期等及符合国家法律、法规等有关规定的标书为有效标书，评委只对有效标书进行评审打分。

2.2.4.13 本工程采取资格预审，要求投标企业提供的各项资格证明材料必须以威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法为准，否则无效。

2.2.4.14 近一年度是指从开标日向前推算一年，近两年度是指从开标日向前推算两年，以此类推，精确到日。

2.2.4.15 根据评标委员会评标报告，招标人应选择综合得分最高的中标候选人中标。当综合得分最高的中标候选人失去中标资格时，综合得分次之的中标候选人递补，以此类推。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

2.2.4.16 招标文件要求投标企业提供的中标通知书、工程施工合同、竣工验收报告、获奖证书及其它所要求证书、证明必须以威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法为准，否则无效。

2.2.4.17 本办法所称工程竣工日期以质量核验证书为准，获奖工程以正式获奖证书日期为准。同一

工程获多个奖项只计取最高级别的分数，不重复计分。

2.2.4.18 凡是符合投标人资格条件的企业均可到威海市建设工程交易中心办理 CA 认证手续，通过“威海市住房和城乡建设局”网站“威海市建设工程电子交易系统”进行网上下载招标文件。

2.2.4.19 评标时，企业信誉和建造师信用得分按“威海市住房和城乡建设局”网上信用档案备案内容为准。**外地企业隐瞒不良行为记录的按无效投标处理。**

2.2.4.20 招标工程实行建造师和项目管理机构关键岗位人员登记备案制度。

工程竣工验收后，投标单位持竣工验收报告到市招投标管理部门办理建造师撤出手续，经批准后，方可承揽新的工程项目。

2.2.4.21 投标人应按照招标文件要求递交投标保证金。

投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件作无效投标处理。

招标人与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

1. 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
2. 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书。
3. 经查实发现有围标、串标情况、业绩有弄虚作假情况的。

评分办法：以威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法为准。

注：1、投标人的技术标为暗标，技术标不符合招标文件暗标要求的，其技术标得分为 0 分。技术标评委少于 5 人的，技术标得分为所有评委得分去掉一个最高值后的算术平均值；技术标评委多于或等于 5 人的，技术标得分为所有评委得分去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值。

2、投标人总分相同，投标报价得分高者中标；总分和投标报价得分相同，技术条款得分高者中标。

3、近几年，指从开标日向前推算，精确到日，以此类推。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据威海市建设工程电子交易系统中设置的 **fyq** 评分办法对电子投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按威海市建设工程电子交易系统中设置的 **fyq** 评分办法规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分按威海市建设工程电子交易系统中设置的 **fyq** 评分办法评审得分。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者明显低于招标控制价的，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

评标详细程序

A0. 总则

本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第 3 条所规定的评标程序的进一步细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。

A1. 基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

- (1) 评标准备；
- (2) 初步评审；
- (3) 详细评审；
- (4) 澄清、说明或补正；
- (5) 推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。

A2. 评标准备

A2.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

A2.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委

委员会主任在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

A2.3 熟悉文件资料

A2.3.1 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

A2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、各投标人递交的资格审查申请文件、招标控制价、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

A2.4 暗标编号（如采用纸质评标）

第二章“投标人须知”前附表第 10.3 款要求对施工组织设计采用“暗标”评审方式且第八章“投标文件格式”中对施工组织设计的编制要求暗标，评标工作开始前，在监督部门监督下，招标人（招标代理）将指定专人负责编制投标文件暗标编码，并就暗标编码与投标人的对应关系做好暗标记录并封存。暗标编码按随机方式编制。在评标委员会全体成员均完成暗标部分评审并对评审结果进行汇总和签字确认后，招标人方可向评标委员会公布暗标记录。暗标记录公布前必须妥善保管并予以保密。

A2.5 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作

A2.5.1 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理，从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。

A2.5.2 投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间内递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。

A3.初步评审

A3.1 形式评审

评标委员会根据威海市建设工程电子交易系统中设置的 **fyq** 评分办法中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审。

A3.2 资格评审

A3.2.1 评标委员会根据威海市建设工程电子交易系统中设置的 **fyq** 评分办法中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审。

A3.3 响应性评审

A3.3.1 评标委员会根据威海市建设工程电子交易系统中设置的 **fyq** 评分办法中规定的评审因素和评

审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审。

A3.3.2 投标人投标价格不得超出（不含等于）按照第二章“投标人须知”前附表第 10.2 款载明的招标控制价，凡投标人的投标价格超出招标控制价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。

A3.4 算术错误修正

A3.4.1 评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

A3.4.2 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

A3.4.3 当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

A3.4.4 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标担保也将被没收，并不影响评标工作。

A3.5 澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第 3.3 款的规定执行。

A4.详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。

A4.1 详细评审的程序

A4.1.1 评标委员会按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法规定的程序进行详细评审：

A4.2 施工组织设计评审和评分

A4.2.1 按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对施工组织设计进行评审和评分。

A4.3 项目管理机构评审和评分

A4.3.1 按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对项目管理机构进行评审和评分。

A4.4 投标报价评审和评分（仅按投标总报价进行评分）

A4.4.1 按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的方法计算“评标基准价”。

A4.4.2 按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的方法，计算各个已通过了初步评审、施工组织设计评审和项目管理机构评审并且经过评审认定为不低于其成本的投标报价的“偏差率”。

A4.4.3 按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的评分标准，对照投标报价

的偏差率，分别对各个投标报价进行评分。

A4.4 投标报价评审和评分（按投标总报价中的分项报价分别进行评分）

A4.4.1 投标报价按分项投标报价分别进行评审和评分：

A4.4.2 按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 **fyq** 评分办法中规定的方法，分别计算各个分项投标报价“评标基准价”。

A4.4.3 按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 **fyq** 评分办法中规定的方法，分别计算各个分项投标报价与对应的分项投标报价评标基准价之间的偏差率。

A4.4.4 按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 **fyq** 评分办法中规定的评分标准，对照分项投标报价的偏差率，分别对各个分项投标报价进行评分，汇总各个分项投标报价的得分。

A4.6 判断投标报价是否低于成本

评标委员会根据规定的程序、标准和方法，判断投标报价是否低于其成本。由评标委员会认定投标人以低于成本竞标的，其投标作无效投标处理。

A4.7 澄清、说明或补正

在详细评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第 3.3 款的规定执行。

A4.8 汇总评分结果

A4.8.1 评标委员会成员应按照格式填写详细评审评分汇总表。

A4.8.2 详细评审工作全部结束后，汇总各个评标委员会成员的详细评审评分结果，并按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。

A5. 推荐中标候选人或者直接确定中标人

A5.1 推荐中标候选人

A5.1.1 除第二章“投标人须知”前附表第 7.1 款授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：

（1） 评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章“投标人须知”前附表第 7.1 款规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

（2） 如果评标委员会根据本章的规定作无效投标处理后，有效投标不足三个，评标委员会可以建议招标人重新招标。

A5.2.2 投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

A5.2 直接确定中标人

第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。

A5.3 编制评标报告

评标委员会根据本章第 3.4.2 项的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：

- (1) 基本情况和数据表；
- (2) 评标委员会成员名单；
- (3) 开标记录；
- (4) 符合要求的投标一览表；
- (5) 无效投标情况说明；
- (6) 评标标准、评标方法或者评标因素一览表；
- (7) 经评审的价格一览表（包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件）；
- (8) 经评审的投标人排序；
- (9) 推荐的中标候选人名单（如果第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人，则为“确定的中标人”）与签订合同前要处理的事宜；
- (10) 澄清、说明、补正事项纪要。

A6. 特殊情况的处置程序

A6.1 关于评标活动暂停

A6.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

A6.1.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

A6.2 关于评标中途更换评委

A6.2.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

- (1) 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。
- (2) 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

A6.2.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

A6.3 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

第四章 合同条款及格式

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 乳山市金岭国有资本运营有限公司

承包人(全称):

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就乳山市综合服务中心项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称: 乳山市综合服务中心项目

2. 工程地点: 乳山经济开发区世纪大道东、惠州路南

3. 工程立项批准文号: 乳行审字[2020] 17 号

4. 资金来源： 国有（非财政）投资 。

5. 工程内容：乳山市综合服务中心项目位于乳山经济开发区世纪大道东、惠州路南，甲楼建筑面积54873.73平方米，地上19层、地下2层，目前已完成6层主体施工。项目投资估算约9980万元，计划工期300日历天。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围: 图纸范围内甲楼续建部分, 主体结构、二次结构、墙面抹灰、
屋面防水、外墙等土建 (不含精装修及卫生间防水) 及安装工程施工及保修。

二、合同工期

计划开工日期: 2021 年 月 日。

计划竣工日期： 2022 年 月 日。

工期总日历天数：_____日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币（大写） (¥ 元)；

其中：

(1) 安全文明施工费:

人民币（大写） (¥ 元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币（大写） (¥ 元):

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币（大写） (¥ 元)：

(4) 暂列金额:

人民币（大写） (¥ 元)；

2. 合同价格形式： 固定综合单价。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年_____月_____日签订。

十、签订地点

本合同在_____签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式____份，均具有同等法律效力。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

组织机构代码：_____

组织机构代码：__

地 址：_____

地 址：__

邮政编码：_____

邮政编码：__

法定代表人：_____

法定代表人：__

委托代理人_____

委托代理人：__

电 话：_____

电 话：__

传 真：_____

传 真：__

电子信箱：_____

电子信箱：__

开户银行：_____

开户银行：__

账 号：_____

账 号：__

第二部分 通用合同条款

执行山东省住房和城乡建设厅、山东省市场监督管理局制定的《山东省建设工程施工合同（示范文本）》（SDF—2019—0002）通用条款。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

由发包人委托设计单位提出标准及规范，经工程师确认后执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

(1) 本合同协议书；

(2) 中标通知书；

(3) 投标文件及其附件；

(4) 本合同专用条款；

(5) 本合同通用条款；

(6) 标准、规范及有关技术文件；

(7) 图纸；

(8) 已标价的工程量清单；

(9) 在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、设计变更及经济签证的资料，同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：_____；

发包人向承包人提供图纸的数量：_____；

发包人向承包人提供图纸的内容：_____。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：双方另行确定；

承包人提供的文件的期限为：双方另行确定；

承包人提供的文件的数量为：双方另行确定；

承包人提供的文件的形式为：双方另行确定；

发包人审批承包人文件的期限：双方另行确定。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：_____；

发包人指定的接收人为：_____。

承包人接收文件的地点：_____；

承包人指定的接收人为：_____。

监理人接收文件的地点：_____；

监理人指定的接收人为：_____。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：____/____。

发包人是否提供支付担保：____/____。

发包人提供支付担保的形式：____/____。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(5) 承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提交完整竣工图纸及竣工图电子文档。

承包人需要提交的竣工资料套数：4 套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后 7 天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式。

(6) 承包人应履行的其他义务：双方另行确定。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：_____；

身份证号：_____；

建造师执业资格等级：_____；

建造师注册证书号：_____；

建造师执业印章号：_____；

安全生产考核合格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

承包人对项目经理的授权范围如下：全权负责现场施工管理，包括工程质量、进度、安全、文明施工、专项分包队伍合同的签订等工作。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：同投标文件承诺时间。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：罚款 5000 元，并责令补缴社会保险、签定劳动合同。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担因违约给建设单位造成的一切损失。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人承担因违约给建设单位造成的一切损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人承担因违约给建设单位造成的一切损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后 7 天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人承担因违约给建设单位造成的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人承担因违约给建设单位造成的一切损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担因违约给建设单位造成的一切损失。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作。

主体结构、关键性工作的范围：除专业性如防水、保温、地暖、门窗、桩基的所有工作。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：防水、保温、地暖、门窗、桩基。

其他关于分包的约定：不允许分包。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： / 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场开始。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：5%签约合同价。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：电汇、汇票、同城转账支票、银行保函、保险保函。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程施工及保修阶段监理，监理工作内容执行建设工程监理现行规范中关于质量控制、进度控制、安全生产监督管理、信息管理、组织协调等方面的内容。包含现场所有签证、进度款支付前形象进度的确认。

关于监理人的监理权限：

- (1)施工组织设计、施工方案的批准；
- (2)设计变更、工程变更的签署；
- (3)对发包人与承包人的索赔与反索赔事宜作出分析；
- (4)进度款支付前形象进度的确认；
- (5)工程中间验收和隐蔽工程验收；
- (6)工程竣工验收及验收证书的签署；
- (7)整个施工过程中工程质量、工程进度的监理；
- (8)与相关部门的组织协调工作。

监理工程师在行使上述权利或本工程监理合同职权范围内的职权时，承包人均应

视为已经取得发包人的同意，不得拒绝执行。

需要取得发包人批准才能行使的职权包括：工程开工令、工程停工令、暂停令的发布，工程延期、工程变更的审批，工程内容的增减等。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：
/_____。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：_____；

职 务：_____；

监理工程师执业资格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

关于监理人的其他约定：_____。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1) 双方另行确定；

(2) 双方另行确定；

(3) 双方另行确定。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：双方另行确定。

关于工程奖项的约定：双方另行确定。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前 48 小时书面通知监理人检查。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：(1) 承包人应严格按照《山东省建筑安全生产管理规定》、《环境保护法》等文件要求，保证施工现场安全生产文明施工，并达到市级安全文明工地标准要求。

(2) 承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。发包人不承担承包人单位人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

(3) 工程施工中，承包方必须遵守安全生产的有关规定，采取必要的安全防护措施，杜绝安全质量事故的发生，如施工过程中确实存在重大安全隐患，应及时书面

报告发包方，在排除后方可施工。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 执行通用条款。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定： 开工后三天内编制完成施工场地治安保卫计划。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 达到现行《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2004)。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 纳入合同价格支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 开工日期前7天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：
收到施工组织设计后 7 天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：
收到后 7 天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工日前 7 天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 7 天内发出开工通知的，
承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工日前 7 天。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形： (1) 发包方未按时支付进度款，而影

响施工进度；2) 重大设计变更影响施工进度；3) 政府政策影响施工进度；4) 不可抗力，此延误工期需在发现后 7 天内办理签证，逾期不予认可。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

每延误一天，按各段造价的万分之二向发包人缴纳违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：

承包范围造价的 3%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) 日降雨量大于 50mm 的雨日超过 1 天；

(2) 风速大于 8—10.7 m/s 的 5 级以上台风灾害；

(3) 日气温超过 38℃ 的高温大于 3 天；

(4) 日气温低于 -20℃ 的严寒大于 3 天；

(5) 造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量 10mm 及以上；

(6) 其它异常恶劣气候灾害。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：双方另行约定。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：双方另行确定。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和发包方需求确定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：执行通用条款。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：_____按有关规定执行_____。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：_____执行通用条款_____

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人商定或确定变更工作的单价。已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定变更工作的单价。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到后 7 天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到后 7 天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：双方另行确定。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。工程结算时，暂列金额应予取消，另根据工程实际发生项目增加费用。采用工程量清单计价的工程，暂列金额按招标文件编制，列入其他项目费。采用工料单价计价的工程，暂列金额单独列项计算。暂列金额应由监理人报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予使用。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：招标

(2) 关于基准价格的约定: / 。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 3%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 3%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：以招标控制价的预算书中载明的材料单价为
基准价格，合同履行期间材料单价涨幅超过 $\pm 5\%$ 的，按实进行调整。

12.1 合同价格形式

综合单价包含的风险范围：各种因素引起的人工工资、材料价格、机械费、管理费、利润等变化及风险因素。

风险范围以外合同价格的调整方法: 执行第 11.1 款

总价包含的风险范围: /

风险范围以外合同价格的调整方法: _____/

12.2 预付款

预付款支付比例或金额： 无。

预付款支付期限：_____ / _____。

预付款扣回的方式：_____ / _____。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：_____ / _____。

预付款担保的形式为：_____ / _____。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：_____ 执行通用条款 _____。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：每月完成后 7 日内向监理单位报送，其它执行通用条款。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：_____ / _____。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量：_____ / _____。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：双方另行协商。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：双方另行协商。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：本工程无预付款，施工期间按工程形象进度拨款，按月计量，支付计量工程款的 50%，工程竣工综合验收合格后，支付到合同价款的 70%，工程综合验收合格一年后无质量问题，支付到结算价款的 97%，剩余 3% 结算价款作为质量保证金，缺陷责任期满后无质量问题一次性付清。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：同计量周期。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：双方另行协商。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：双方另行协商。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限：收到后申请 7 日内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：

收到后申请 7 日内。

(2) 发包人支付进度款的期限：执行通用条款。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：

执行通用条款。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：_____ / _____

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 执行通用条款 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：
 执行通用条款 。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 颁发工程接收证书后 7 天内 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 执行通用条款 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：

 执行通用条款 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： / 。

(1) 单机无负荷试车费用由 / 承担；

(2) 无负荷联动试车费用由 / 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： / 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接收证书后 15 天内 。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限： 竣工验收合格后 28 天内 。

竣工付款申请单应包括的内容： 执行通用条款 。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 收到竣工付款申请单 28 天（包括监理单位审核时间） 。

发包人完成竣工付款的期限： 签发竣工付款证书 14 天内 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：

执行通用条款

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：四份。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期满后 7 天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请后 14 天内。

(2) 发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书后 7 天内。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24 个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为：/；

(2) 3 %的工程款；

(3) 其他方式：/。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式：/。

关于质量保证金的补充约定：见工程质量保修书。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：见工程质量保修书。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24 小时内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：执行通用条款。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：

双方另行确定_____。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任: 双方另行确定。

(3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第 (2) 项约定, 自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任: 双方另行确定。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定, 或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任: 双方另行确定。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:
双方另行确定。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示, 导致承包人无法复工的违约责任: 双方另行确定。

(7) 其他: _____/_____。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的, 承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形: 双方另行确定。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法: 由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定: 按通用条款执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式: 双方另行确定。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外, 视为不可抗力的其他情形: ____/____。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后, 发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定: 执行通用条款。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：_____。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：√。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：_____。

选定争议评审员的期限：_____。

争议评审小组成员的报酬承担方式：_____。

其他事项的约定：_____。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：_____。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

(1) 向_____仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向_____乳山市_____人民法院起诉。

附件

协议书附件：

附件 1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件 2：发包人供应材料设备一览表

附件 3：工程质量保修书

附件 4：主要建设工程文件目录

附件 5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件 6：承包人主要施工管理人员表

附件 7：分包人主要施工管理人员表

附件 8：履约担保格式

附件 9：预付款担保格式

附件 10：支付担保格式

附件 11：暂估价一览表

附件 1:

承包人承揽工程项目一览表

[illegible]

附件 2:

发包人供应材料设备一览表

[illegible]

附件 3:

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 乳山市综合服务中心项目（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规范和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人承包范围内的工程。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；
3. 装修工程为 2 年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5. 供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；
7. 其他项目保修期限约定如下：

 / 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。

单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：_____。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：_____ 承包人(公章)：_____

地 址：_____ 地 址：_____

法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____

委托代理人(签字)：_____ 委托代理人(签字)：_____

电 话：_____ 电 话：_____

传 真：_____ 传 真：_____

开户银行：_____ 开户银行：_____

账 号：_____ 账 号：_____

邮政编码：_____ 邮政编码：_____

附件 4:

主要建设工程文件目录

文件名称	套数	费用（元）	质量	移交时间	责任人

附件 5:

承包人用于本工程施工的机械设备表

[illegible]

附件 6:

承包人主要施工管理人员表

名 称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理				
项目副经理				
技术负责人				
造价管理				
质量管理				
材料管理				
计划管理				
安全管理				
其他人员				

附件 7:

分包人主要施工管理人员表

名 称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理				
项目副经理				
技术负责人				
造价管理				
质量管理				
材料管理				
计划管理				
安全管理				
其他人员				

附件 8:

履约担保（无）

_____（发包人名称）：

鉴于_____（发包人名称，以下简称“发包人”）与
_____（承包人名称）（以下称“承包人”）于____年____月
日就_____（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订
《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签
订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）_____元（¥_____）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发
工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失
时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无
条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提
请_____仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

_____年____月____日

附件 9：

预付款担保（无）

_____（发包人名称）：

根据_____（承包人名称）（以下称“承包人”）与
_____（发包人名称）（以下简称“发包人”）
于____年____月____日签订的_____（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）_____元（¥_____）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在 7 天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请_____仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

_____年____月____日

附件 10:

支付担保（无）

_____（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与_____（发包人名称）（以下称“发包人”）于____年____月____日签订了_____（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的_____%，数额最高不超过人民币元（大写：_____）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。
2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后____日内。
3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后 7 天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起__个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第 10 条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第____种方式解决：

（1）向_____仲裁委员会申请仲裁；

（2）向_____人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：_____（盖章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

地 址：

邮政编码：

传 真：

_____年____月____日

第五章 工程量清单

1、工程量清单编制说明：

一、工程概况：

- (1) 工程名称：乳山市综合服务中心项目
- (2) 建设地点：乳山市世纪大道以东, 惠州路以南
- (3) 建设单位：乳山市金岭国有资本运营有限公司
- (4) 设计单位：青岛沿海建筑设计有限公司
- (5) 工程概况：

甲楼建筑面积 54873.73 平方米(其中地上建筑面积 48366.99 平方米, 地下建筑面积 6506.74 平方米, 一层建筑面积为 4789.98 平方米);

二、工程招标范围：

1、整体要求：外墙整体完工；六楼及六楼以上部分暂不使用，以达到通过验收为准，尽量减少投入；

2、土建部分：甲楼续建部分，主体结构、二次结构、抹灰、屋面防水及外墙、楼梯栏杆、室外散水、防火门、消防水池防水工程等土建工程（不含精装修及卫生间防水）；

3、露天砼构件拆除：一至五层斜砌砖全部拆除；六层 15-31 轴/C-R 轴梁、板、楼梯全部拆除、六层 15-31 轴/C-R 轴框架柱、剪力墙、构造柱、砌体拆除结构层高的 1/3；七层 C-M/15-29 区域框架柱全部拆除、七层 R--a 轴梁、板、楼梯全部拆除、七层 R--a 轴柱、剪力墙拆除结构高度的 1/3；

4、已建工程维修及与新建工程顺接处理；

5、工程已完成部分需要结合现场综合考虑报价；

6、土建工程地下一二层暂不考虑。

7、图纸设计的安装工程：给排水、通风空调、电气、消防工程等。

三、编制依据：

(1) GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、GB50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、GB50856-2013《通用安装工程工程量计算规范》、2016 版《山东省建筑工程消耗量定额》、2016 版《山东省安装工程消耗量定额》及其配套的工

工程量计算规则和费用计算规则、鲁建标字〔2019〕10号文关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知、鲁建标字〔2019〕22号文关于调整建设工程规费项目组成的通知、鲁建标字〔2020〕17号文关于调整建设项目工伤保险费率的通知、鲁建标字〔2020〕24号关于调整建设工程定额人工单价及各专业定额价目表的通知

(2) 青岛沿海建筑设计有限公司设计的《乳山市综合服务中心项目甲楼施工图纸》；

(3) 图纸、招标文件及与建设项目有关的标准、规范、技术资料。

四、投标人应按山东省清单计价办法规定的统一格式，提供“单项工程费汇总表”、“单位工程费汇总表”、“分部分项工程量清单计价表”、“措施项目清单计价表”、“其他项目清单计价表”、“规费、税金项目清单与计价表”、“分部分项工程量清单综合单价分析表”、“人材机汇总表”、“措施项目费分析表”、“主要材料价格表”。

五、投标单位必须详细根据图纸内容、现场可预见项目、正常施工工艺、工程质量等因素综合考虑进行计算报价。投标单位可以对细部节点优化施工，满足国家各项有关规定，但增加造价不予调整，综合考虑进行计算报价。

六、“措施项目清单”、投标人应根据施工方案和施工组织设计及自身企业情况结合工程实际，充分考虑施工过程中发生的所有费用。

七、投标人填报之清单综合单价应包含完成对应项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及完成该工程项目所需的所有费用。投标报价优惠应体现在综合单价中，不得汇总报价后再进行优惠下浮。

八、需要说明的问题：

(1) 本工程用混凝土均按商品砼考虑，砂浆按散装干拌考虑；

(2) 施工降排水按全费用价 1 万元考虑；

(3) 特殊项目暂估价为 586.266 万元（已建工程维修及与新建工程顺接 214 万元、采光顶 68.85 万元、玻璃幕墙 63.416 万元、电梯（8 部）240 万）。

(4) 环境保护税暂按规定费率全额计取，结算时按实调整。

(5) 建设项目工伤保险费按规定费率全额计取，结算时按实调整。

(6) 社会保险费按规定费率全额计取，优质工程费用未计，结算按实调整。

(7) 本工程按无分包工程考虑，未计入总包服务费。

(8) 本工程暂列金按分部分项的 5%计取，正常取规费、税金。

(9) 给排水管道按照设计要求完成，卫生洁具暂不安装；

(10) 通风系统需要按照设计要求完成；

(11) 空调系统六层及以上楼层设备暂时不安装；

(12) 消火栓系统需要按照设计要求完成；

(13) 喷淋系统需要按照设计要求完成；

(14) 消防自动报警系统需要按照设计要求完成；

(15) 强电工程完成图纸范围内线缆配管、桥架安装、电缆、电线敷设；负二层至负五层电气设备安装，电缆敷设至楼层配电箱，其余预埋配管，全楼应急照明灯具安装，屋面防雷及楼层等电位设施，变配电室不在本次造价范围内；

(16) 弱电部分：负二至五层全部桥架敷设，六层及以上竖向桥架敷设。

(17) 现场临时设施已完成大部分，招标控制价中已扣减 92 万元临时设施费，投标单位报价时予以综合考虑。

2、工程量清单与计价表

后附系统自动生成的清单表格

商务条款偏离表

序号	招标文件的商务条款	报价文件的商务条款	说明
1	投标保证金：投标企业应按规定时间交纳投标保证金。		
2	报价保证金形式：网银、电汇、银行保函、电子保函或保险保函；网银、电汇必须从投标企业基本账户转出。		
3	服务费：按招标文件的规定。		
4	履约保证金： 5%签约合同价。		
5	报价有效期：自公开报价之日起 60 天。		
6	施工地点：乳山经济开发区世纪大道东、惠州路南。		
7	付款方式按照本招标文件合同执行		
8	质量保证期：按合同约定。		
9	甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。		
10	如双方协商不成，可向合同签约地法院提起诉讼。		
11	本合同应按照中华人民共和国法律进行解释。		
12	工期要求：300 日历天。		

本表未列明的招标文件中其它商务条款的响应情况		
------------------------	--	--

注： 1、在本表中，需对本招标文件的全部商务条款作出响应，而不仅仅是对偏离项的响应。

2、在本表中，与“招标文件的商务条款”栏比较，如无偏离，“报价文件的商务条款”栏可具体填写响应内容或“同意”、“接受”等字样，如有偏离，则必须填写具体的偏离内容。

3、对于其他商务条款（包括其他章的），如有偏离或替代方案的，也要求增列入此表，否则表示投标企业完全接受，对投标企业有约束力。

4、本表应另行打印。

第二卷

第六章 图 纸（电子版图纸系统里面下载）

第三卷

第七章 技术标准和要求

第一节 工程说明

1 工程概况

1.1 本工程基本情况如下：

工程名称：乳山市综合服务中心项目

乳山市综合服务中心项目位于乳山经济开发区世纪大道东、惠州路南，甲楼建筑面积54873.73平方米，地上19层、地下2层，目前已完成6层主体施工。项目投资估算约9980万元，计划工期300日历天。具体内容详见图纸及工程量清单。

工期：300 日历天。

质量要求：合格标准。

招标范围：图纸范围内甲楼续建部分，主体结构、二次结构、墙面抹灰、屋面防水、外墙等土建（不含精装修及卫生间防水）及安装工程施工及保修。

技术要求：按图纸及招标文件要求执行

合同计价方式：本工程采用固定综合单价合同。

报价要求：

报价应包括以下内容：（1）图纸范围内甲楼续建部分，主体结构、二次结构、墙面抹灰、屋面防水、外墙等土建（不含精装修及卫生间防水）及安装工程施工及保修所发生的人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、运杂费、安装费、缺陷修复及质保期费用、保险费、管理费、规费、利润、税金；（2）投标费；（3）工程达到合格要求所发生的其它一切费用。

（1）每个投标单位应按照所提供的工程量清单当中的工程量计算出综合单价和总价，综合单价需分析单价构成。

（2）投标报价按照施工图纸、现行的施工规范的要求及附件说明要求计算报价。

（3）投标报价与清单报价不符以清单报价为准。

（4）特殊项目暂估价为 586.266 万元（已建工程维修及与新建工程顺接 214 万元、采光顶 68.85 万元、玻璃幕墙 63.416 万元、电梯（8 部）240 万）。所有投标单位按照工程量清单中提供特殊项目暂估价正常取费报价，不得调整，否则按废标处理。

（5）现场临时设施已完成大部分，招标控制价中已扣减 92 万元临时设施费，投标单位报价时予以综合考虑。

1.2 本工程施工场地(现场)具体地理位置：乳山经济开发区世纪大道东、惠州路南。

第二节 适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程

说明：本节内容只需列出规范、标准、规程等的名称、编号等内容。本节由招标人根据国家、行业和地方现行标准、规范和规程等，以及项目具体情况摘录。

依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到下列现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。并不限于以下规范，如有最新规范，按照最新规范执行：

（一）结构部分

- 1、《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001
- 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012
- 3、《建筑抗震设防分类标准》GB50223-2008
- 4、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010
- 5、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011
- 6、《建筑抗震设计规范》GB50011-2010
- 7、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010
- 8、《建筑变形测量规程》JGJ 8-2007
- 9、《地下工程防水技术规范》GB50108-2008
- 10、《钢结构设计规范》GB50017-2003
- 11、《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005
- 12、《碳素结构钢》GB/T700-2006
- 13、《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014
- 14、《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008
- 15、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ 107-2010
- 16、《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2012
- 17、《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-2008
- 18、《建筑结构制图标准》GB/T50105-2010
- 19、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002
- 20、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011 版)
- 21、《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》JGJ6-2011
- 22、《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003

（二）建筑部分

- 《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）2013 版
- 《民用建筑设计通则》GB50352-2005

《住宅设计规范》GB50096-2011
《住宅建筑规范》GB50368-2005
《无障碍设计规范》GB50763-2012
《地下工程防水技术规范》GB50108-2008
《屋面工程技术规范》GB50345-2012
《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002
《民用建筑热工设计规范》GB50176-93
《山东省住宅建筑设计标准》DBJ14-S1-2000(2001 年版)
《居住建筑节能设计标准》DBJ14-037-2012
《公共建筑节能设计标准》J10786-2006
《外墙外保温工程技术规范》JGJ144-2004
《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95（2001 版）
《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001
《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2005
《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95
《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010
《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009
《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010

（三）电气部分

- （1）. 《住宅建筑规范》GB50368-2005；
- （2）. 《住宅设计规范》GB50096-2011；
- （3）. 《民用建筑设计通则》GB50352-2005；
- （4）. 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95（2005 年版）；
- （5）. 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013；
- （6）. 《供配电系统设计规范》GB50052-2009；
- （7）. 《低压配电设计规范》GB50054-2011；
- （8）. 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010；
- （9）. 《建筑照明设计标准》GB50034-2013；
- （10）. 山东省《住宅建筑设计标准》DBJ14-S1-2000；
- （11）. 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008；
- （12）. 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012 ；
- （13）. 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94
- （14）. 《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2006
- （15）. 《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007

- (16). 《住宅建筑电气设计规范》 JGJ242-2011
- (17). 《居住建筑节能设计标准》 DBJ14-037-2006
- (18). 《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》 GB50846-2012
- (19). 《绿色建筑评价标准》 DBJ/T14-082-2012
- (20). 《绿色建筑评价标准》 DBJ/T 14-082—2012
- (21). 《民用建筑电气设计规范》 JGJ 16-2008
- (22). 《住宅建筑电气设计规范》 JGJ242-2011
- (23). 《居住建筑节能设计标准》 J10321-2006
- (24). 《居住区智能化系统配置与技术要求》 CJ/T174-2003
- (25). 《建筑照明设计标准》 GB 50034-2013
- (26). 《电力工程电缆设计规范》 GB 50217-2007
- (27). 山东省《公共建筑节能设计标准》 DBJ14-036-2006

(四) 给排水

- 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002
 - 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50084-2001
 - 《节水型生活用水器具》 CJ164-2002
 - 《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003
 - 《民用建筑设计通则》 GB50352-2005
 - 《民用建筑节水设计规范》 GB50555-2010
 - 《居住太阳能热水系统一体化应用技术规程》 DBJ14-077-2011
 - 《室外排水设计规范》 GB50014-2006
 - 《室外给水设计规范》 GB50013-2006
 - 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95 (2005 版)
 - 《建筑设计防火规范》 GB50016-2006
 - 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014
 - 《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005
 - 《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》 GB50364-2005
- #### (五) 通风
- 《住宅建筑规范》 GB50368-2005
 - 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50736-2012
 - 《居住建筑节能设计标准》 DBJ14-037-2012
 - 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》 JGJ26-2010
 - 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95
 - 《供热计量技术规程》 JGJ173-2009

《住宅设计规范》GB50096-2011

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

国家及威海市现行的其它与本工程相关的技术规范、质量规范及验收规范

当地建设行政主管部门有关规定

第 四 卷

第八章 投标文件格式

- 1、本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 word 或 pdf 文档的固定格式，其他相关内容以威海市建设工程电子交易系统自动生成的唯一水印码的格式为准。
- 2、投标人应按照招标文件要求在电子投标文件指定位置上签电子单位公章或电子个人印章（无需先在书面投标文件里盖章再扫描上传）。

附件：

投标承诺书

本单位郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，参加
_____项目的投标。

一、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的，不弄虚作假，骗取中标。

二、不与招标人、其他投标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。

三、不向招标人或评标委员会成员或相关人员行贿，以牟取中标。

四、不存在任何形式的挂靠、借用资质参加投标和串通投标的行为。

五、保证按照招标文件及中标通知书规定，签署施工合同提交履约保证金。

六、保证中标后，自行独立完成工程项目的施工，不违法转包、分包。

七、自觉遵守国家有关质量、安全及农民工的有关规定。

八、本单位若有违反承诺内容的行为，愿意接受建设行政主管部门的处罚，并承担相应的法律责任。

投标单位：_____（印章）

法定代表人（印章）：_____电话：

年 月 日

投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规行为的不当记录；或虽有不当记录，但已超过处理期限。

四、我方在以往工程建设活动中，积极履行社会责任，近三年内不存在因拖欠农民工工资导致集体访、越级访等影响社会稳定的问题，若经贵方查出，立即取消我方投标资格。

五、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施。

六、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况 and 材料。

七、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

八、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位：

（单位印章/法人印章）

年 月 日

法定代理人或其委托代理人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地 址：

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：

姓 名：_____性 别：

年 龄：_____职 务：

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（印章）

_____年_____月_____日

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人、授权人身份证复印件附后

投 标 人：_____（印章）

法定代表人：_____（印章）

_____年_____月_____日

选派建造师委托书

_____（代理机构）：

_____（投标人全称）的法定代表
人_____同志，任本单位_____之职，现代表本单位委任_____同志为参加建
设单位_____建设的_____项目的建造师，该工程我单位若能中标，凡本工程
执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面的工作由其代表本
单位全面负责。

投标人（全称）_____（印章）

法定代表人 _____（印章）

年 月 日

注：身份证复印件附后。

项目管理机构

(一) 项目管理机构组成表

[illegible]

(二) 主要人员简历表

附 1：建造师简历表

姓 名		年 龄		学 历	
职 称		职 务		拟在本工程任职	建造师
注册建造师执业资格等级			级	建造师专业	
毕业学校	年毕业于		学校	专业	
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目名称			工程概况说明	发包人及联系电话

后附：建造师注册资格证书、安全生产考核合格证书彩色扫描件

附 2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指技术负责人、施工员、专职安全员、材料员、资料员、质检员。

岗位名称：			
姓名		年龄	
性别		毕业院校	
专业		毕业时间	
拥有的职业资格		专业职称	
职业资格证书编号		工作年限	
主要工作业绩及担任的主要工作			

后附：技术负责人和专职安全人员的证书彩色扫描件

近X年所承建类似工程情况一览表

建设单位	项目名称及建设地点	建设规模	开竣工日期	合同价格	质量达到标准	合同履行情况

目前正在承建工程情况一览表

建 设 单 位	项目名称及 建设地点	建设规模	计划开竣工 日期	合同价 格	质量要求 标准

投标函附录-1

工程名称：_____（项目名称）

工程名称	报价（元）	质量标准	工期
_____工程	投标报价：_____（大写） 小写：¥_____ 元	质量标准：合格	_____日历天

投标人（印章）：

法定代理人（印章）：

日期：____年____月____日

近X年来企业质量获奖工程一览表

工程名称	建设单位	建筑面积	获何奖项	获奖时间

注：该表可复制，该表后所附获奖证书彩色扫描件顺序应与本表所填顺序一致。

近X年企业获奖情况一览表

获奖内容	发证机构	获奖级别	获奖时间

注：该表可复制，该表后所附获奖证书彩色扫描件顺序应与本表所填顺序一致。

附录1

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第1页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [100.00]			
1	资格审查 [合格制]		
1.1	法定代表人身份证明或授权委托书	合格制	上传word或pdf格式的文档,内容为企业法定代表人身份证复印件及法人身份证明(若法定代表人参加投标)或企业法定代表人身份证复印件、授权委托书(若授权代表参加投标)
1.2	投标保证金证明	合格制	上传word或pdf格式的文档 注: 1、电汇、网上银行转账形式须上传系统投标人基本户开户证明、转账凭证等材料彩色复印件。 2、若采用电子保函形式提交投标保证金的,需要通过威海市建设工程电子化交易投标保证金第三方服务平台自主选择电子投标保证金参与投标。投标文件上传电子保函保单或保函凭证。 3、若采用银行保函形式,要求银行保函由投标人开立基本账户的银行针对本工程出具,有效期不少于投标有效期满后30天,投标文件中附银行保函彩色复印件。 4、如选择保险保函方式,需上传: 1) 保险费汇款证明及有效发票; 2) 企业开户许可证; 3) 有效保函; 4) 保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明; 5) 保险机构通过上述网站公开信息的查询截图; 6) 保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设有服务机构营业执照。 5、根据威海市住房和城乡建设局关于印发《威海市建筑市场主体信用评价实施细则(试行)》的通知(威住建通字〔2019〕76号)的要求,2019年度或2020年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价为AAA级(须同资质要求相对应)的建筑市场主体可免于缴纳工程投标保证金,信用评价为AA级(须同资质要求相对应)的建筑市场主体当投标保证金高于20万元时只需缴纳20万元。投标文件须需附2019年度或2020年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价等级的证明材料。
1.3	项目管理机构	合格制	上传word或pdf格式的文档,内容包括项目负责人、技术负责人及管理人员,需附相关证书及社保证明。填写项目负责人简历表。 (项目管理机构组成表请在资信标一项中选择人员) 在此注明“项目管理机构与资格预审申请文件一致”,否则否决其投标。
1.4	投标人信用承诺书	合格制	上传word或pdf格式的文档,内容为投标承诺书和信用承诺书
1.5	资格预审通过通知书	合格制	上传word或pdf格式的文档,内容为招标人盖章的资格预审通过通知书彩色扫描件
2	技术标 [15.00]		
2.1	施工总平面图布置设计合理	1.50	(1.5分)对工程整体有深刻认识,表述清晰完整,施工段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计合理
2.2	施工方案和技术措施合理,对关键工序有针对性等	1.50	(1.5分)施工方案和技术措施合理,对关键工序和关键部位施工具有针对性,措施得力、经济、安全、可行
2.3	针对本工程的通病治理措施	1.50	(1.5分)有完整的质量保证措施,先进可行,有针对本工程的通病治理措施
2.4	安全文明措施和应急救援预案	1.50	(1.5分)针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案,且措施齐全,预案可行
2.5	环境、地下管网、地上设施保护,冬季、雨季施工方案	1.50	(1.5分)环境保护措施安全得力,减少噪音、降低环境污染、扬尘治理措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等,冬季、雨季施工方案
2.6	绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用	1.50	(1.5分)绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用
2.7	施工进度计划和进度措施	1.50	(1.5分)施工进度计划和进度措施(包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等)
2.8	资源配备计划	1.50	(1.5分)资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理,与进度计划呼应,满足施工需
2.9	项目管理机构人员配备齐全合理	1.50	(1.5分)项目管理机构人员配备齐全合理(采用暗标方式,不得涉及人员姓名、公司名称等暴露投标人身份的内容)

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第2页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
2.10	成品保护、工程保修制度、总包和分包配合	1.50	(1.5分) 成品保护、工程保修制度、总包和分包配合、与发包、分包、监理、设计的配合等
3	资信标 [10.00]		
3.1	企业信用及考核情况	3.00	上传word或pdf格式的文档,内容为企业近一年(2020.10.01—2021.09.30)未发生任何违纪、违规情况者得1.0分,有违法违规行扣分的,按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算,扣分无下限。 企业2020年度,参加市级及以上建设主管部门评定的信用等级评价为优良的(优良就是信用等级评价的最高等级),或威海市建筑业协会评定的信用等级评价AAA级的,得2.0分。投标单位若在其他城市同时评定信用等级的,以同一年度内信用等级评价最低级别为准。 备注:附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询页面截图;附市级及以上建设行政主管部门或威海市建筑业协会信用等级评价的文件或官网截图。以开标日“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询结果为准。
3.2	项目管理机构	2.00	通过系统选择项目班子成员 项目管理机构成员必须与资格预审申请文件一致,得2分
3.3	项目经理信用情况	1.00	上传word或pdf格式的文档,内容为项目经理近一年(2020.10.01—2021.09.30)未发生任何违纪、违规情况者得1.0分,有违法违规行扣分的,按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算,扣分无下限;以“威海市住房和城乡建设局”网站备案的信息为准。 附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询页面截图。
3.4	企业业绩	4.00	通过系统勾选所使用的业绩:近三个年度内(以验收报告时间为准),投标人提供的已完工的建筑工程单项合同额3000万元及以上的,每有一项得2分,最高得4.0分。系统中需上传中标通知书、合同、验收报告扫描件,否则该项不得分。
4	商务标 [75.00]		
4.1	投标报价	60.00	基准价计算方式:综合平均法。 评标基准价C=投标价算术平均值A×下浮系数K1×权重比例Q1+招标控制价B×下浮系数K2×权重比例Q2。 投标价算术平均值A计算过程:(n为有效投标人个数) 当n≤5时,A=所有有效标书报价的算术平均值 当5<n≤9时,A=所有有效标书报价中去除1个最高价、1个最低价后的算术平均值 当n>9时,A=所有有效标书报价中去除2个最高价、2个最低价后的算术平均值 B: 招标控制价。 K1: 0.96,0.965,0.97,0.975,0.98。 K2: 0.97。 Q: 权重比例Q1+Q2=100%,Q1、Q2取值均应≥30%。Q1: 0.3,0.31,0.32,0.33,0.34。 以评标基准值为基准,投标报价与基准进行比较,相同得满分 每高于基准价1%,扣减1分,扣完为止。 每低于基准价1%,扣减0.5分,扣完为止。 偏离不足1%时,按照插入法计算得分,分数保留两位小数
4.2	措施费项目报价	3.00	基准价计算方式:平均法评标基准价为各投标报价中相应措施费项目报价金额的算术平均值。 算术平均值计算过程:(n为有效投标人个数) 当n≤5时,A=所有有效标书报价的算术平均值 当n>5时,A=所有有效标书报价中去除1个最高价、1个最低价后的算术平均值 以评标基准值为基准,投标报价与基准进行比较,相同得满分 每高于基准价1%,扣减0.3分,扣完为止。 每低于基准价1%,扣减0.3分,扣完为止。 偏离不足1%时,按照插入法计算得分,分数保留两位小数
4.3	分部分项	12.00	基准价计算方式:平均法评标基准价为各投标报价中相应分部分项综合单价金额的算术平均值。 算术平均值计算过程:(n为有效投标人个数) 当n≤5时,A=所有有效标书报价的算术平均值 当n>5时,A=所有有效标书报价中去除1个最高价、1个最低价后的算术平均值 清单全部参与评审 清单基本分数计算方式:总分/清单项目个数 清单单项得分规则:以基准价为基础,清单单(合)价每高1%减1/N,减完为止。每低1%减0.5/N,减完为止 总得分=参与评审的每项清单得分之和

其他注意事项

控制价 : 99800000.00

专家个数 :7

投标人报价方式 :总价（元）

定标方式 :推荐候选人3名

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第1页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程							
	土建工程							
	降效							
1	010103004001	竣工清理（主体部分）	1.部位：一层至顶层	m3	173630.35			
2	010502001001	矩形柱	1.柱种类:框架柱 2.混凝土强度等级、种类: C40商砼 3.部位：六、七、八层	m3	144.35			
3	010502003001	异形柱	1.柱形状:依据图纸设计 2.混凝土强度等级、种类: C40商砼 3.部位：六、七、八层	m3	111.72			
4	010502001002	矩形柱	1.柱种类:框架柱 2.混凝土强度等级、种类: C30商砼	m3	757.16			
5	010502003002	异形柱	1.柱形状:依据图纸设计 2.混凝土强度等级、种类: C30商砼	m3	550.77			
6	010502002001	构造柱	1.柱种类:异形构造柱 2.混凝土强度等级、种类: C20商砼	m3	239.112			
7	010502002002	构造柱	1.柱种类:矩形构造柱 2.混凝土强度等级、种类: C20商砼	m3	454.35			
8	010503005001	现浇过梁	1.断面:矩形 2.混凝土强度等级、种类: C20商砼	m3	12.924			
9	010510003001	预制过梁	1.安装高度:2.2米以内 2.单件体积:0.05立方以内 3.混凝土强度等级:C20	m3	30.156			
10	010505001001	有梁板	1.混凝土强度等级、种类: C30商砼	m3	4957.2			
11	010505003001	平板	1.部位：卫生间止水素砼 2.120mm高C20商砼 3.厚度随墙厚	m3	101.8			
12	010505007001	挑檐板	1.部位：挑檐 2.板厚:详见图纸大样 3.混凝土强度等级、种类: C30商砼	m3	357.6			
13	010504001001	直形墙	1.墙体类型:剪力墙 2.混凝土强度等级、种类: C30商砼	m3	561.51			
14	010504001002	直形墙	1.墙体类型:电梯井壁 2.混凝土强度等级、种类: C30商砼	m3	537.59			
15	010504001003	直形墙（女儿墙）	1.墙体类型:剪力墙 2.混凝土强度等级、种类: C20商砼	m3	77.43			
16	010507007001	其他构件	1.构件名称:压顶 2.断面尺寸:具体断面详见图纸 3.混凝土强度等级、种类: C20商砼	m3	49.27			
17	010508001001	后浇带板	1.混凝土种类：膨胀砼，内掺14%AEA型高效低碱砼膨胀剂 2.混凝土强度等级：C35	m3	51.78			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第2页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	010508001002	后浇带梁	1.混凝土种类:膨胀砼,内掺14%AEA型高效低碱砼膨胀剂 2.混凝土强度等级:C35	m3	34.69			
19	010514002001	其他构件(窗边预制块)	1.混凝土强度等级:C20	m3	1.536			
20	010501006001	设备基础	1.水箱、风机、空调等 2.断面尺寸:矩形 3.混凝土强度等级、种类:C25商砼	m3	9.25			
21	010402001001	砌块墙	1.墙体类型:加气混凝土砌块 2.墙体厚度:依据图纸设计 3.砌块品种:加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆	m3	6512.75			
22	010514001001	卫生间排气道出屋面风道口	1.详见图集L01J202-25	个	28			
23	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格:水泥砖240*115*53 2.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 3.部位:女儿墙	m3	16.7			
24	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:圆钢筋 Φ4	t	4.11			
25	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400抗震 Φ6	t	59.164			
26	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400抗震 Φ8	t	236.8			
27	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400抗震 Φ10	t	84.762			
28	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400抗震 Φ12	t	120.67			
29	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400抗震 Φ14	t	15.663			
30	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400抗震 Φ16	t	7.369			
31	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400抗震 Φ18	t	18.87			
32	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400抗震 Φ20	t	167.138			
33	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400抗震 Φ22	t	90.28			
34	010515001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400抗震 Φ25	t	491.866			
35	010515001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400抗震 Φ6	t	37.083			
36	010515001013	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400抗震 Φ8	t	107.567			
37	010515001014	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400抗震 Φ10	t	64.614			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第3页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
38	010515001015	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400抗震 Φ12	t	194.763			
39	010515001016	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:马凳筋	t	29.6			
40	010515011001	植筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 Φ6、Φ10、Φ12	根	33183			
41	01B001	电渣压力焊接 Φ12		个	17920			
42	01B002	电渣压力焊接 Φ14		个	782			
43	010516003001	机械连接	1.连接方式: 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:Φ25	个	4021			
44	01B003	电渣压力焊接 Φ16		个	32			
45	01B004	电渣压力焊接 Φ18		个	1015			
46	01B005	电渣压力焊接 Φ20		个	10191			
47	01B006	电渣压力焊接 Φ22		个	2140			
48	010606008001	钢梯	1.钢梯形式:屋面上人铁爬梯 2.构件制作、安装 3.详参02J401-P13-T2-A06	t	0.2			
49	010516004001	钢丝网钢板网	1.铺钉部位:内外墙与梁柱 接缝,宽度300mm	m2	29118.53			
50	010506001001	直形楼梯	1.梯板结构型式:直形板式 楼梯 2.梯板厚度:110mm 3.混凝土强度等级、种类: C30商砼	m2	299.48			
51	010506001002	直形楼梯休息平台	1.梯板厚度:100mm 2.混凝土强度等级、种类: C30商砼	m2	265.6			
52	010506001003	直形楼梯	1.板厚:180mm 2.混凝土强度等级:C30商 砼	m2	17.82			
53	010506002001	弧形楼梯	1.部位:大堂螺旋楼梯 270mm厚 2.混凝土强度等级:C30商 砼	m2	40.31			
54	010902001001	屋面卷材防水 (上人、非上人 屋面)	1.卷材品种、规格、厚 度:4mmSBS防水卷材一道 2.上返高度:至女儿墙顶	m2	5066.82			
55	010902001002	屋面卷材防水 (雨棚)	1.卷材品种、规格、厚 度:4mmSBS防水卷材一道	m2	109.81			
56	01B007	排气道	1.部位:卫生间	m	1479.2			
57	010902002001	屋面涂膜防水 (上人、非上人 屋面)	1.防水膜品种:4mm厚高聚 物改性沥青防水涂膜 2.上返高度:至女儿墙顶	m2	5066.82			
58	010904001001	上人、非上人屋 面	1.找平层厚度、砂浆配合 比:20mm厚1:3水泥砂浆找 平 2.素水泥浆遍数:1道	m2	5066.82			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第4页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
59	010904001002	上人、非上人屋面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆抹面	m2	4043.68			
60	010904001003	上人、非上人屋面	1.找平层厚度、砂浆配合比:40mm厚细石混凝土随打随抹 2.6*6米分格,缝宽10mm,油膏嵌缝	m2	4043.68			
61	010904001004	上人屋面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆压实抹光	m2	3027.36			
62	011001001001	保温隔热屋面(上人、非上人屋面)	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:水泥珍珠岩,最薄处40厚	m2	4043.68			
63	011001001002	保温隔热屋面(上人屋面)	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:挤塑聚苯板70厚(燃烧性能B1级)	m2	3027.36			
64	011001001003	保温隔热屋面(非上人屋面)	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:挤塑聚苯板55厚(燃烧性能B1级)	m2	1016.32			
65	011001003001	保温隔热墙面	1.部位:外墙 2.80mm厚岩棉板(燃烧性能A级)胶黏剂满粘,锚栓固定 3.3-5mm厚抹面胶浆,中间压入耐碱玻纤网格布	m2	13826.98			
66	011001003002	保温隔热墙面	1.部位:门窗洞口、女儿墙内侧等 2.20厚保温砂浆 3.3-5mm厚抹面胶浆,中间压入耐碱玻纤网格布	m2	1179.63			
67	011001003003	保温隔热墙面	1.部位:外墙勒脚 2.80mm厚XPS保温板胶黏剂满粘,锚栓固定 3.3-5mm厚抹面胶浆,中间压入耐碱玻纤网格布	m2	54.436			
68	010807001001	铝合金窗平开内倒窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸 2.框、扇材质:隔热断桥铝合金65系列 3.玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5	m2	5408.15			
69	010807001002	铝合金窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸 2.框、扇材质:隔热断桥铝合金65系列(包含铝扣板) 3.玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5	m2	541.44			
70	010807001003	铝合金窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸 2.框、扇材质:隔热断桥铝合金65系列(包含铝扣板及风口百叶) 3.玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5	m2	163.18			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第5页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
71	010807001004	乙级防火铝合金窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸 2.框、扇材质:隔热断桥铝合金65系列 3.玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5防火玻璃	m ²	219.9			
72	010807001005	铝合金推拉窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸 2.框、扇材质:隔热断桥铝合金65系列 3.玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5	m ²	45.5			
73	010802001001	门联窗	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸 3.门框、扇材质:隔热断桥铝合金65系列 4.玻璃品种、厚度:钢化玻璃门、5+12A+5+12A+5	m ²	119.54			
74	010807004001	金属纱窗	1.窗代号及框的外围尺寸:详见图纸 2.框材质:铝合金 3.窗纱材料品种、规格:	m ²	1618.67			
75	010807003001	金属百叶窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸 2.框、扇材质:铝合金	m ²	8.71			
76	010802001002	铝合金平开门	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸 3.门框、扇材质:铝合金 4.玻璃品种、厚度:厚度不小于6.38mm的钢化夹层玻璃	m ²	13.2			
77	010802001003	无框玻璃门	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸 3.门框、扇材质:无框钢化玻璃门 4.玻璃品种、厚度:钢化玻璃	m ²	23.16			
78	010801004001	甲级木质防火门	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸	m ²	42.9			
79	010801004002	乙级木质防火门	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸	m ²	369.38			
80	010801004003	夹板木门	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸	m ²	3.3			
81	011502001001	铝合金方框格栅	1.线条材料品种、规格、颜色:银灰色铝合金 50*150@150	m ²	56.52			
82	011502001002	金属装饰线条	1.部位:外凸挑檐、外窗上沿 2.基层类型:水泥砂浆 3.线条材料品种、规格、颜色:铝合金	m	3686.79			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第6页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
83	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:110x90白色UPVC方形落水管 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:详见L01J202P36-4c 3.雨水管的下方屋面设雨水承台,承台为400x400x30的C20细石混凝土板	m	17.2			
84	01B008	楼梯栏杆 304不锈钢 (h=900mm)		m	396.19			
85	01B009	楼梯栏杆 304不锈钢 (h=1050mm)		m	68.55			
86	01B010	逃生缓降器	1.位置见图纸	套	79			
87	01B011	综合考虑人工机械降效		项	1			
	不降效							
88	010507001001	散水	1.素土夯实 2.150厚小毛石灌M5水泥砂浆 3.60厚C15混凝土 4.素水泥砂浆一道 5.20厚1:2.5水泥砂浆面层,上撒1:1水泥细砂压实赶光	m ²	103.545			
89	010904002001	消防水池底防水	1.1.5厚聚氨酯防水涂料三遍	m ²	286.22			
90	010903002001	消防水池墙面防水	1.1.5厚聚氨酯防水涂料三遍	m ²	454.31			
91	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1.构件名称:柱、剪力墙、梁板、楼梯 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:不得有超过20公分的块状,需把钢筋分离出来,废弃钢筋由建设方指定位置存放、所有权归建设方	m ³	546.1			
92	011601001001	砖砌体拆除	1.砌体名称:内外墙 2.砌体材质:加气块 3.拆除高度:一至五层斜砌砖拆除、六层砌体拆除 15-31轴/C-R轴 (拆除1/3)	m ³	182.69			
	装饰工程							
	降效							
1	011101001001	雨棚	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平 2.刷基层处理剂1道	m ²	109.81			
2	011101001002	雨棚	1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:2.5水泥砂浆 2.铺玻纤布1道	m ²	109.81			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第7页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆 3.中层厚度、砂浆配合比:7厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:5厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆抹光	m ²	107584.66			
4	011201001002	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆20厚	m ²	12793.56			
5	01B017	外墙真石漆	1.满刮防水腻子两遍 2.真石漆饰面	m ²	14860.25			
6	01B018	综合人工机械降效		项	1			
	不降效							
7	011101001003	消防水池底面	1.30厚1:2水泥砂浆找平 2.1.5厚聚氨酯防水涂料三遍(另算) 3.撒砂一层粘牢 4.20厚1:2水泥砂浆压实抹光	m ²	286.22			
8	011201001003	消防水池墙面	1.素水泥砂浆一道 2.9厚1:2水泥砂浆打底扫毛 3.6厚1:3水泥砂浆压实抹光	m ²	454.31			
	给排水							
1	031001007001	钢塑复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	19.6			
2	031001007002	钢塑复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	288.6			
3	031001007003	钢塑复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	221.9			
4	031001007004	钢塑复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	962.3			
5	031001007005	钢塑复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:DN70 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	123.8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第8页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	031001007006	钢塑复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	369.2			
7	031001007007	钢塑复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	402.3			
8	031001007008	钢塑复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:DN125 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	65.7			
9	031001007009	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	13.5			
10	031001007010	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	362.7			
11	031001007011	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	125.7			
12	031001007012	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	1037.1			
13	031001007013	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:DN70 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	37.3			
14	031001007014	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	660.2			
15	031001007015	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	319.8			
16	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPRDN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求: 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	2898.7			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第9页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPRDN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	1005.9			
18	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPRDN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	736.3			
19	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPRDN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	116.8			
20	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPRDN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	58.2			
21	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPRDN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	1536.3			
22	031001006007	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPRDN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	898.2			
23	031001006008	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPRDN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	490.6			
24	031001006009	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPRDN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	103.7			
25	031001005001	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:铸铁管 DN200 4.连接形式:柔性接口卡箍 连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	92.3			
26	031001005002	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:铸铁管 DN150 4.连接形式:柔性接口卡箍 连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	315.6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第10页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
27	031001005003	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:铸铁管DN125 4.连接形式:柔性接口卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	51.3			
28	031001005004	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:铸铁管DN100 4.连接形式:柔性接口卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	3459			
29	031001005005	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:铸铁管DN80 4.连接形式:柔性接口卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	122.5			
30	031001005006	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:铸铁管DN50 4.连接形式:柔性接口卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	93.6			
31	031001006010	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC100 4.连接形式:粘接连接 5.阻火圈设计要求:见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	1156.2			
32	031001006011	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC75 4.连接形式:粘接连接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	2117.9			
33	031001006012	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC50 4.连接形式:粘接连接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	936.4			
34	031001006013	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:PVC100 4.连接形式:粘接连接 5.阻火圈设计要求:见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	983.1			
35	031001006014	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:PVC150 4.连接形式:粘接连接 5.阻火圈设计要求:见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	17.6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第11页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
36	031001002001	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	95.3			
37	031001002002	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	416.2			
38	031001002003	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	165.9			
39	031004014001	给、排水附(配)件	1.材质:塑料清扫口 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:	个(组)	14			
40	031004014002	给、排水附(配)件	1.材质:塑料清扫口 2.型号、规格:DN150 3.安装方式:	个(组)	1			
41	031004014003	给、排水附(配)件	1.规格型号:87型雨水斗,参见01S302-7	个(组)	33			
42	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN125	个	2			
43	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100	个	17			
44	031003003003	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN80	个	12			
45	031003003004	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN70	个	8			
46	031003001001	螺纹阀门	1.类型:螺纹阀 2.规格、压力等级:DN50	个	160			
47	031003001002	螺纹阀门	1.类型:螺纹阀 2.规格、压力等级:DN40	个	12			
48	031003001003	螺纹阀门	1.类型:螺纹阀 2.规格、压力等级:DN32	个	2			
49	031003001004	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.规格、压力等级:DN20	个	16			
50	031003001005	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.规格、压力等级:DN25	个	1777			
51	031003001006	螺纹阀门	1.类型:过滤器 2.规格、压力等级:DN32	个	784			
52	031003001007	螺纹阀门	1.类型:减压阀 2.规格、压力等级:DN32	个	784			
53	031003001008	螺纹阀门	1.类型:过滤器 2.规格、压力等级:DN25	个	106			
54	031003001009	螺纹阀门	1.类型:减压阀 2.规格、压力等级:DN25	个	106			
55	031003001010	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20	个	14			
56	031003001011	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.规格、压力等级:DN50	个	1			
57	031003001012	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.规格、压力等级:DN40	个	9			
58	031003001013	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.规格、压力等级:DN32	个	794			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第12页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
59	031003013001	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接	组(个)	835			
60	031004014004	给、排水附(配件)	1.材质:塑料地漏 2.型号、规格:DN50	个(组)	860			
61	031004014005	给、排水附(配件)	1.材质:塑料地漏 2.型号、规格:DN100	个(组)	2			
62	031004014006	给、排水附(配件)	1.材质:网框式地漏 2.型号、规格:DN100	个(组)	10			
63	031004014007	给、排水附(配件)	1.材质:塑料清扫口 2.型号、规格:DN75	个(组)	836			
64	031004014008	给、排水附(配件)	1.材质:塑料清扫口 2.型号、规格:DN100	个(组)	18			
65	031003003005	焊接法兰阀门	1.类型:DN100补偿器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级: 4.连接形式:法兰连接	个	12			
66	031003003006	焊接法兰阀门	1.类型:DN80补偿器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级: 4.连接形式:法兰连接	个	20			
67	031003003007	焊接法兰阀门	1.类型:DN50补偿器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级: 4.连接形式:法兰连接	个	20			
68	031003003008	焊接法兰阀门	1.类型:DN40补偿器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级: 4.连接形式:法兰连接	个	8			
69	030810004001	低压不锈钢法兰	1.材质:法兰 2.型号、规格:DN40	副(片)	8			
70	030810004002	低压不锈钢法兰	1.材质:法兰 2.型号、规格:DN50	副(片)	20			
71	030810004003	低压不锈钢法兰	1.材质:法兰 2.型号、规格:DN80	副(片)	32			
72	030810004004	低压不锈钢法兰	1.材质:法兰 2.型号、规格:DN100	副(片)	29			
73	030810004005	低压不锈钢法兰	1.材质:法兰 2.型号、规格:DN125	副(片)	2			
74	030109001001	离心式泵	1.名称:集水池水泵 2.型号:80QW30-15-3 3.规格:Q=30m3/h,H=15m N=3kw 4.质量: 5.材质: 6.减振装置形式、数量: 7.灌浆配合比: 8.单机试运转要求:	台	4			
75	030109001002	离心式泵	1.名称:集水池水泵 2.型号:65QW25-15-2.2 3.规格:Q=25m3/h,H=15m N=2.2kw 4.质量: 5.材质: 6.减振装置形式、数量: 7.灌浆配合比: 8.单机试运转要求:	台	8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第13页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
76	030109001003	离心式泵	1.名称:集水池水泵 2.型号:80QW25-20-4 3.规格:Q=25m ³ /h,H=20m N=4kw 4.质量: 5.材质: 6.减振装置形式、数量: 7.灌浆配合比: 8.单机试运转要求:	台	2			
77	030109001004	离心式泵	1.名称:集水池水泵 2.型号:80QW40-15-4 3.规格:Q=30m ³ /h,H=15m N=3kw 4.质量: 5.材质: 6.减振装置形式、数量: 7.灌浆配合比: 8.单机试运转要求:	台	2			
78	030109001005	离心式泵	1.名称:循环泵 Compli1225/2BW 2.型号:Q=10m ³ /h,H=13m, N=3.3KW 3.规格: 4.质量: 5.材质: 6.减振装置形式、数量: 7.灌浆配合比: 8.单机试运转要求:	台	2			
79	030109001006	离心式泵	1.名称:集水池水泵 2.型号:80QW40-15-4 3.规格:Q=40m ³ /h,H=15m N=4kw 4.质量: 5.材质: 6.减振装置形式、数量: 7.灌浆配合比: 8.单机试运转要求:	台	4			
80	031002003001	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN200 3.预留洞口	个	2			
81	031002003002	套管	1.名称、类型:一般穿墙套管 2.规格:DN100 3.预留洞口	个	28			
82	031002003003	套管	1.名称、类型:一般穿墙套管 2.规格:DN80 3.预留洞口	个	87			
83	031002003004	套管	1.名称、类型:一般穿墙套管 2.规格:DN50 3.预留洞口	个	607			
84	031002003005	套管	1.名称、类型:一般穿墙套管 2.规格:DN40 3.预留洞口	个	112			
85	031002003006	套管	1.名称、类型:一般穿墙套管 2.规格:DN32 3.预留洞口	个	114			
86	031201001001	管道刷油	1.除锈级别: 2.油漆品种:灰色调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍	m ² /m	78.05			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第14页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
87	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:保温20mm厚,防结露15mm厚	m3	25.46			
88	031002001001	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:支吊架	Kg	3929			
89	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种、涂刷遍数:樟丹两道,灰色调和漆两道	kg	3929			
90	031002001002	管道支架	1.材质:满足设计及规范要求 2.管架形式:抗震支吊架	套	83			
锅炉安装								
1	030224001001	成套整装锅炉 (带全套自控、温控)	1.结构形式:卧式燃油常压热水机组 POWER-2100 2.热媒出、回水温度:85°C-60°C 3.热功率:N=15KW	台	1			
2	030224001002	成套整装锅炉 (带全套自控、温控)	1.结构形式:卧式燃油常压热水机组 POWER-1400 2.热媒出、回水温度:85°C-60°C 3.热功率:N=8KW	台	1			
3	030113008001	柴油发电机组	1.名称:燃油机	台	2			
4	030219001001	不锈钢软化水箱	1.规格尺寸:1000*1000*1000 2.安装形式:高架安装,锅炉配套	套	1			
5	030221001001	循环水处理及加药设备	1.名称:全自动软水器(单罐单盐箱) 2.型号:1.0m3/h	套	1			
6	030211003001	循环水泵	1.型号:1A机组热媒水循环泵 KQL100/125-11/2 2.功率:Q=72m3/h, H=20mH2O, N=11W	台	2			
7	030211003002	循环水泵	1.型号:1B机组热媒水循环泵 KQL100/250-5.5/4 2.功率:Q=48m3/h, H=20mH2O, N=5.5KW	台	2			
8	030211001001	除氧器及水箱	1.结构形式:囊式落地式膨胀水罐 2.型号:PN=800*1.0,壳体承压1.0Pa 3.水箱容积:1m3	台	1			
9	030211001002	除氧器及水箱	1.结构形式:囊式落地式膨胀水罐 2.型号:PN=800*1.6,壳体承压1.6Pa 3.水箱容积:1m3	台	1			
10	030211001003	除氧器及水箱	1.结构形式:囊式落地式膨胀水罐 2.型号:PN=800*0.6,壳体承压0.6Pa 3.水箱容积:1m3	台	1			
11	030211003003	循环水泵	1.型号:卫生热水循环泵 KQL25/100-0.55/2,工作压力1.6MPa 2.功率:Q=3m3/h, H=15m, N=0.75KW	台	6			
12	030221001002	循环水处理及加药设备	1.名称:电子除垢器 2.型号:JDC-100C/JDC-80C	套	3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第15页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	030302005001	热交换器类设备安装	1.名称:半容积式浮动盘管换热器 2.型号规格:BFGL1200-2.5-4.1-0.6 3.容积: 2.5m ³	台	2			
14	030302005002	热交换器类设备安装	1.名称:半容积式浮动盘管换热器 2.型号规格:BFGL1400-4-6.6-1.6 3.容积: 4m ³	台	2			
15	030302005003	热交换器类设备安装	1.名称:半容积式浮动盘管换热器 2.型号规格:BFGL1400-4-6.6-1.0 3.容积: 4m ³	台	1			
16	031008012001	分水器	1.规格:D325*8 L=1860	台	1			
17	031008012002	集水器	1.规格:D325*8 L=2030	台	1			
18	030206001001	不锈钢烟道	1.管道形状:矩形 2.管道断面尺寸:1000*500 3.管壁厚度:6mm	t	8.563			
19	030206001002	不锈钢烟道	1.管道形状:圆形 2.管道断面尺寸:Φ350 3.管壁厚度:6mm	t	1.853			
20	030210004001	油箱	1.名称:日用油箱 2.结构形式: 3.型号:G-1型, D900*1600H	台	1			
21	030304004001	储油罐安装	1.名称:储油罐 MD-15型 2.容积:V=15m ³	座	1			
22	030109012001	其他泵	1.名称:齿轮油泵 2.型号:N=3.0KW, Q=12.5m ³ /h,H=23m	台	2			
23	030807006001	低压调节阀门	1.名称:油位控制阀 2.型号、规格:DN50	个	1			
24	031003008001	油过滤器	1.规格、压力等级:DN50 60目/寸	组	1			
25	031003008002	油过滤器	1.规格、压力等级:DN32 80目/寸	组	1			
26	030807006002	低压调节阀门	1.名称:机械透气阀 2.型号、规格:DN50	个	2			
水泵房								
1	030801001001	低压碳钢管	1.材质:无缝钢管 2.规格:DN50 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求: 5.脱脂设计要求:	m	8.7			
2	030801001002	低压碳钢管	1.材质:无缝钢管 2.规格:DN79 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求: 5.脱脂设计要求:	m	6.5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第16页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	030801001003	低压碳钢管	1.材质:无缝钢管 2.规格:DN80 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求: 5.脱脂设计要求:	m	9.2			
4	030801001004	低压碳钢管	1.材质:无缝钢管 2.规格:DN150 3.连接形式、焊接方法: 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求: 5.脱脂设计要求:	m	90.5			
5	030801006001	低压不锈钢管	1.材质:不锈钢薄壁管 2.规格:DN40 3.焊接方法: 4.充氩保护方式、部位: 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求: 6.脱脂设计要求:	m	10.5			
6	030801006002	低压不锈钢管	1.材质:不锈钢薄壁管 2.规格:DN100 3.焊接方法: 4.充氩保护方式、部位: 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求: 6.脱脂设计要求:	m	20.3			
7	030801006003	低压不锈钢管	1.材质:不锈钢薄壁管 2.规格:DN125 3.焊接方法: 4.充氩保护方式、部位: 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求: 6.脱脂设计要求:	m	45.2			
8	030801006004	低压不锈钢管	1.材质:不锈钢薄壁管 2.规格:DN150 3.焊接方法: 4.充氩保护方式、部位: 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求: 6.脱脂设计要求:	m	19.8			
9	030801006005	低压不锈钢管	1.材质:不锈钢薄壁管 2.规格:DN200 3.焊接方法: 4.充氩保护方式、部位: 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求: 6.脱脂设计要求:	m	18.2			
10	030801001005	低压碳钢管	1.材质:焊接钢管 2.规格:DN100 3.连接形式、焊接方法: 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求: 5.脱脂设计要求:	m	55.1			
11	030801001006	低压碳钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接形式、焊接方法: 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求: 5.脱脂设计要求:	m	13.9			
12	030801001007	低压碳钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN80 3.连接形式、焊接方法: 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求: 5.脱脂设计要求:	m	7.9			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第17页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	030801001008	低压碳钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN150 3.连接形式、焊接方法: 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求: 5.脱脂设计要求:	m	85.7			
14	030801001009	低压碳钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN200 3.连接形式、焊接方法: 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求: 5.脱脂设计要求:	m	31.1			
15	030807003001	低压法兰阀门	1.名称:蝶阀 2.材质: 3.型号、规格:DN150 4.连接形式: 5.焊接方法:	个	5			
16	030807003002	低压法兰阀门	1.名称:蝶阀 2.材质: 3.型号、规格:DN70 4.连接形式: 5.焊接方法:	个	1			
17	030807003003	低压法兰阀门	1.名称:蝶阀 2.材质: 3.型号、规格:DN50 4.连接形式: 5.焊接方法:	个	1			
18	030807003004	低压法兰阀门	1.名称:闸阀 2.材质: 3.型号、规格:DN80 4.连接形式: 5.焊接方法:	个	3			
19	030807003005	低压法兰阀门	1.名称:闸阀 2.材质: 3.型号、规格:DN100 4.连接形式: 5.焊接方法:	个	9			
20	030807003006	低压法兰阀门	1.名称:闸阀 2.材质: 3.型号、规格:DN40 4.连接形式: 5.焊接方法:	个	1			
21	030807003007	低压法兰阀门	1.名称:闸阀 2.材质: 3.型号、规格:DN150 4.连接形式: 5.焊接方法:	个	11			
22	030807003008	低压法兰阀门	1.名称:闸阀 2.材质: 3.型号、规格:DN200 4.连接形式: 5.焊接方法:	个	7			
23	030807003009	低压法兰阀门	1.名称:闸阀 2.材质: 3.型号、规格:DN125 4.连接形式: 5.焊接方法:	个	6			
24	030807003010	低压法兰阀门	1.名称:闸阀 2.材质: 3.型号、规格:DN300 4.连接形式: 5.焊接方法:	个	1			
25	030807003011	低压法兰阀门	1.名称:闸阀 2.材质: 3.型号、规格:DN100 4.连接形式: 5.焊接方法:	个	9			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第18页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
26	030807003012	低压法兰阀门	1.名称:电动阀 2.材质: 3.型号、规格:DN100 4.连接形式: 5.焊接方法:	个	3			
27	030807003013	低压法兰阀门	1.名称:电动阀 2.材质: 3.型号、规格:DN200 4.连接形式: 5.焊接方法:	个	1			
28	030807003014	低压法兰阀门	1.名称:截止阀 2.材质: 3.型号、规格:DN150 4.连接形式: 5.焊接方法:	个	1			
29	030807003015	低压法兰阀门	1.名称:截止阀 2.材质: 3.型号、规格:DN100 4.连接形式: 5.焊接方法:	个	2			
30	030807003016	低压法兰阀门	1.名称:截止阀 2.材质: 3.型号、规格:DN200 4.连接形式: 5.焊接方法:	个	1			
31	030807003017	低压法兰阀门	1.名称:泄压阀 2.材质: 3.型号、规格:DN100 4.连接形式: 5.焊接方法:	个	1			
32	030807003018	低压法兰阀门	1.名称:电动阀 2.材质: 3.型号、规格:DN150 4.连接形式: 5.焊接方法:	个	1			
33	030807003019	低压法兰阀门	1.名称:压力表 2.材质: 3.型号、规格:DN150 4.连接形式: 5.焊接方法:	个	4			
34	030807003020	低压法兰阀门	1.名称:过滤器 2.材质: 3.型号、规格:DN150 4.连接形式: 5.焊接方法:	个	2			
35	030807003021	低压法兰阀门	1.名称:过滤器 2.材质: 3.型号、规格:DN100 4.连接形式: 5.焊接方法:	个	2			
36	030807003022	低压法兰阀门	1.名称:可调节加压阀组	个	2			
37	030805001001	中压碳钢管件	1.材质:橡胶接头 2.规格:DN80 3.焊接方法: 4.补强圈材质、规格:	个	3			
38	030805001002	中压碳钢管件	1.材质:橡胶接头 2.规格:DN150 3.焊接方法: 4.补强圈材质、规格:	个	10			
39	030805001003	中压碳钢管件	1.材质:橡胶接头 2.规格:DN200 3.焊接方法: 4.补强圈材质、规格:	个	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第19页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
40	030805001004	中压碳钢管件	1.材质:橡胶接头 2.规格:DN125 3.焊接方法: 4.补强圈材质、规格:	个	4			
41	03B001	通风口	1、规格型号: 500*500	个	2			
42	030109001007	离心式泵	1.名称:室外消防栓稳压泵 2.型号:XBD3.4/5-50*15*3 3.规格: 4.质量: 5.材质: 6.减振装置形式、数量: 7.灌浆配合比: 8.单机试运转要求:	台	2			
43	030109001008	离心式泵	1.名称:室内消火栓泵 2.型号:XBD9.7/40-150*20*5 3.规格: 4.质量: 5.材质: 6.减振装置形式、数量: 7.灌浆配合比: 8.单机试运转要求:	台	2			
44	030109001009	离心式泵	1.名称:室外消火栓泵 2.型号:XBD6/30-100*20*2/2 3.规格: 4.质量: 5.材质: 6.减振装置形式、数量: 7.灌浆配合比: 8.单机试运转要求:	台	2			
45	030109001010	离心式泵	1.名称:自动喷淋泵 2.型号:XBD11.3/50-150*25*5 3.规格: 4.质量: 5.材质: 6.减振装置形式、数量: 7.灌浆配合比: 8.单机试运转要求:	台	2			
46	03B002	水箱消毒机	1、规格型号: SCH-30-ii, N=1.5KW,380V	台	2			
47	03B003	BDF装配式不锈钢水箱	1、规格型 号: 14000*5000*2000	台	1			
48	03B004	低区恒压变频供水设备	1、规格型号: KQG2Q-32-60H	套	1			
49	03B005	高区恒压变频供水设备	1、规格型号: KQG2Q-32-96H	套	1			
50	031006004001	隔膜式气压罐	1.型号、规格:SQL800-0.6, 压力等级1.0MPa 2.安装方式:	台	1			
51	030807003023	低压法兰阀门	1.名称:止回阀 2.材质: 3.型号、规格:DN125 4.连接形式: 5.焊接方法:	个	4			
52	030817008001	套管制作安装	1.类型: 2.材质:刚性穿墙套管 3.规格:DN200 4.填料材质: 5.预留洞口	台	4			
53	030817008002	套管制作安装	1.类型: 2.材质:刚性穿墙套管 3.规格:DN150 4.填料材质: 5.预留洞口	台	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第20页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
54	030817008003	套管制作安装	1.类型: 2.材质:刚性穿墙套管 3.规格:DN100 4.填料材质: 5.预留洞口	台	6			
55	030817008004	套管制作安装	1.类型: 2.材质:刚性穿墙套管 3.规格:DN80 4.填料材质: 5.预留洞口	台	2			
56	030810001001	低压碳钢螺纹法兰	1.材质:法兰 2.结构形式:DN40 3.型号、规格:	副(片)	1			
57	030810001002	低压碳钢螺纹法兰	1.材质:法兰 2.结构形式: 3.型号、规格:DN50	副(片)	1			
58	030810004006	低压不锈钢法兰	1.材质:法兰 2.结构形式: 3.型号、规格:DN80 4.连接形式: 5.焊接方法: 6.充氩保护方式、部位:	副(片)	4			
59	030810004007	低压不锈钢法兰	1.材质:法兰 2.结构形式: 3.型号、规格:DN100 4.连接形式: 5.焊接方法: 6.充氩保护方式、部位:	副(片)	23			
60	030810004008	低压不锈钢法兰	1.材质:法兰 2.结构形式: 3.型号、规格:DN125 4.连接形式: 5.焊接方法: 6.充氩保护方式、部位:	副(片)	6			
61	030810004009	低压不锈钢法兰	1.材质:法兰 2.结构形式: 3.型号、规格:DN150 4.连接形式: 5.焊接方法: 6.充氩保护方式、部位:	副(片)	18			
62	030810004010	低压不锈钢法兰	1.材质:法兰 2.结构形式: 3.型号、规格:DN200 4.连接形式: 5.焊接方法: 6.充氩保护方式、部位:	副(片)	9			
63	030810004011	低压不锈钢法兰	1.材质:法兰 2.结构形式:DN300 3.型号、规格: 4.连接形式: 5.焊接方法: 6.充氩保护方式、部位:	副(片)	1			
64	030804001001	低压碳钢管件	1.材质:管件(综合) 2.规格: 3.连接方式: 4.补强圈材质、规格:	个	114			
通风系统								
1	030702001001	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:圆形 3.板材厚度:δ 0.75 4.连接方式:法兰连接	m2	105.6			
2	030702001002	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:δ 0.75 4.连接方式:法兰连接	m2	279.8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第21页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	030702001003	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度: δ 1.0 4.连接方式: 法兰连接	m2	1468.3			
4	030702001004	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度: δ 1.2 4.连接方式: 法兰连接	m2	325.7			
5	030702001005	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度: δ 1.5 4.连接方式: 法兰连接	m2	483.2			
6	030702001006	碳钢通风管道	1.材质:铝箔复合超级风管, 厚度为21mm 2.板材厚度: δ 1.5	m2	236.5			
7	030702001007	碳钢通风管道	1.材质:铝箔复合超级风管, 厚度为21mm 2.板材厚度: δ 1.2	m2	145.2			
8	030702001008	碳钢通风管道	1.材质:铝箔复合超级风管, 厚度为21mm 2.板材厚度: δ 1.0	m2	38.3			
9	030702001009	碳钢通风管道	1.材质:铝箔复合超级风管, 厚度为21mm 2.板材厚度: δ 0.75	m2	4926.1			
10	03B006	挡烟垂壁		m	396.5			
11	03B007	特级防火卷帘		m	98.3			
12	030108001001	通风机	1.形式:节能低噪声风机箱 2.型号:HTFC-II-B型NO30 #450/600rpm,32000/48220m3/h,442/743Pa,N=15/20KW 3.减震及支架符合设计及施工要求 4.检查接线	台	2			
13	030108001002	通风机	1.形式:节能低噪声风机箱 2.型号:HTFC-II-B型NO25 #550/730rpm,21290/35480m3/h,454/740Pa,N=12/17KW 3.减震及支架符合设计及施工要求 4.检查接线	台	1			
14	030108001003	通风机	1.形式:节能低噪声风机箱 2.型号:HTFC-II-B型NO20 #675/900rpm,14560/19410m3/h,418/744Pa,N=6/8KW 3.减震及支架符合设计及施工要求 4.检查接线	台	1			
15	030108001004	通风机	1.形式:节能低噪声风机箱 2.型号:HTFC-I-B型NO.15 #960rpm,12530m3/h,494Pa,N=4KW 3.减震及支架符合设计及施工要求 4.检查接线	台	1			
16	030108001005	通风机	1.形式:节能低噪声风机箱 2.型号:HTFC-I-B型 NO12 #1100rpm, 6290m 428pa,N=2.2KW 3.减震及支架符合设计及施工要求 4.检查接线	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第22页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	030108001006	通风机	1.形式:节能低噪声风机箱 2.型号:HTFC-I-A型 NO12 # 1250rpm, 7150m 554pa, N=3KW 3.减震及支架符合设计及施工要求 4.检查接线	台	1			
18	030108001007	通风机	1.形式:节能低噪声风机箱 2.型号:HTFC-I-B型 NO12 # 1100rpm, 6290m 428pa, N=2.2KW 3.减震及支架符合设计及施工要求 4.检查接线	台	2			
19	030108001008	通风机	1.形式:节能低噪声风机箱 (防爆型) 2.型号:HTFC-I-A型 NO.12 # 1100rpm,7010m3/h,402Pa, N=2.2KW 3.减震及支架符合设计及施工要求 4.检查接线	台	1			
20	030108001009	通风机	1.形式:节能低噪声风机箱 2.型号:HTFC-I-A型 NO.09 # 1600rpm, 3980m3/h 453pa N=1.1KW 3.减震及支架符合设计及施工要求 4.检查接线	台	2			
21	030108001010	通风机	1.形式:节能低噪声风机箱 2.型号:HTFC-I-A型 NO.09 # 1250rpm, 1770m3/h 309pa N=0.37KW 3.减震及支架符合设计及施工要求 4.检查接线	台	1			
22	030108001011	通风机	1.形式:节能低噪声风机箱 2.型号:HTFC-I-A型 NO.09 # 1250rpm, 2465m3/h 312pa N=0.55KW 3.减震及支架符合设计及施工要求 4.检查接线	台	1			
23	030108001012	通风机	1.形式:节能低噪声风机箱 2.型号:HTFC-I-A型 NO.10 # 1450rpm, 2630m3/h 491pa N=0.75KW 3.减震及支架符合设计及施工要求 4.检查接线	台	1			
24	030108001013	通风机	1.形式:节能低噪声风机箱 2.型号:HTFC-I-A型 NO.20 # 900rpm, 18230m3/h 764pa N=11KW 3.减震及支架符合设计及施工要求 4.检查接线	台	2			
25	030108001014	通风机	1.形式:超低噪声轴流风机 2.型号:CDZ型 NO.2.5F# 1450rpm, 760m3/ h 54pa N=25KW 3.减震及支架符合设计及施工要求 4.检查接线	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第23页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
26	030108001015	通风机	1.形式:超低噪声轴流风机 2.型号:CDZ型 NO.2.5T# 2900rpm, 1520m3/h 216pa N=0.18KW 3.减震及支架符合设计及施 工要求 4.检查接线	台	1			
27	030108001016	通风机	1.形式:高效低噪声混流式 通风机 2.型号:SWF-III型 NO.09 # 1450rpm, 41590m3/h 950pa N=18.5KW 3.减震及支架符合设计及施 工要求 4.检查接线	台	1			
28	030108001017	通风机	1.形式:高效低噪声混流式 通风机 2.型号:SWF-III型 NO.08 # 1450rpm, 37350m3/h 800pa N=15KW 3.减震及支架符合设计及施 工要求 4.检查接线	台	1			
29	030108001018	通风机	1.形式:高效低噪声混流式 通风机 2.型号:SWF-III型 NO.08 # 1450rpm, 35380m3/h 820pa N=15KW 3.减震及支架符合设计及施 工要求 4.检查接线	台	3			
30	030108001019	通风机	1.形式:高效低噪声混流式 通风机 2.型号:SWF-III型 NO.07 # 1450rpm, 15319m3/h 370pa N=3KW 3.减震及支架符合设计及施 工要求 4.检查接线	台	1			
31	030108001020	通风机	1.形式:节能低噪声风机箱 2.型号:HTFC-I-A型 NO.12 # 1100rpm, 6290m3/h 428pa N=2.2KW 3.减震及支架符合设计及施 工要求 4.检查接线	台	1			
32	030108001021	通风机	1.形式:节能低噪声风机箱 2.型号:HTFC-I-A型 NO.15 # 900rpm, 6700m3/h 483pa N=2.2KW 3.减震及支架符合设计及施 工要求 4.检查接线	台	1			
33	030703001001	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀 2.型号:PFSD (YW) 24/0.5-280 3.规格:1012*888	个	2			
34	030703001002	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀 2.型号:PFSD (YW) 24/0.5-280 3.规格:1600*630	个	2			
35	030703001003	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀 2.型号:PFSD (YW) 24/0.7-280 3.规格:1600*630	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第24页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
36	030703001004	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀 2.型号:PFSD(YW) 24/0.7-280 3.规格:1000*630	个	1			
37	030703001005	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀 2.型号:PFSD(YW) 24/0.7-150 3.规格:1000*630	个	1			
38	030703001006	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀 2.型号:PFSD(YW) 24/0.7-280 3.规格:1000*700	个	1			
39	030703001007	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀 2.型号:PFSD(YW) 24/0.5-280 3.规格:1170*1055	个	1			
40	030703001008	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀 2.型号:PFSD(YW) 24/0.5-280 3.规格:800*400	个	2			
41	030703001009	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀 2.型号:PFSD(YW) 24/0.5-280 3.规格:1080*965	个	1			
42	030703001010	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀 2.型号:PFSD(YW) 24/0.5-280 3.规格:698*620	个	1			
43	030703001011	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀 2.型号:PFSD(YW) 24/0.5-280 3.规格:630*400	个	1			
44	030703001012	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀 2.型号:PFSD(YW) 24/0.7-280 3.规格:630*400	个	1			
45	030703001013	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀 2.型号:PFSD(YW) 24/0.7-150 3.规格:1000*500	个	1			
46	030703001014	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀 2.型号:PFSD(YW) 24/0.5-150 3.规格:1000*500	个	1			
47	030703001015	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀 2.型号:PFSD(YW) 24/0.5-280 3.规格:φ 650	个	2			
48	030703001016	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀 2.型号:PFSD(YW) 24/0.5-280 3.规格:φ 600	个	1			
49	030703001017	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀 2.型号:PFSD(YW) 24/0.5-280 3.规格: φ 550	个	1			
50	030703001018	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀 2.型号:PFSD(YW) 24/0.5-280 3.规格:φ 900	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第25页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
51	030703001019	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀 2.型号:PFSD(YW) 24/0.5-280 3.规格:800*320	个	2			
52	030703001020	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀 2.型号:PFSD(YW) 24/0.5-280 3.规格:φ 700	个	1			
53	030703001021	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀 2.型号:PFSD(YW) 24/0.5-280 3.规格:320*500	个	1			
54	030703001022	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀 2.型号:PFSD(YW) 24/0.7-280 3.规格:1600*450	个	2			
55	030703001023	碳钢阀门	1.名称:防火调节阀 2.型号:PSD(F) -70, 3.规格:500*320	个	2			
56	030703001024	碳钢阀门	1.名称:防火调节阀 2.型号:PSD(F) -70, 3.规格:710*565	个	1			
57	030703001025	碳钢阀门	1.名称:防火调节阀 2.型号:PSD(F) -70, 3.规格:800*500	个	3			
58	030703001026	碳钢阀门	1.名称:防火调节阀 2.型号:PSD(F) -150 3.规格:1250*800	个	1			
59	030703001027	碳钢阀门	1.名称:防火调节阀 2.型号:PSD(F) -70 3.规格:250*200	个	5			
60	030703001028	碳钢阀门	1.名称:防火调节阀 2.型号:PSD(F) -70 3.规格: 200*200	个	1			
61	030703001029	碳钢阀门	1.名称:防火调节阀 2.型号:PSD(F) -70 3.规格:320*160	个	1			
62	030703001030	碳钢阀门	1.名称:防火调节阀 2.型号:PSD(F) -70 3.规格:φ 180	个	4			
63	030703001031	碳钢阀门	1.名称:防火调节阀 2.型号:PSD(F) -70 3.规格:500*630	个	1			
64	030703001032	碳钢阀门	1.名称:防火调节阀 2.型号:PSD(F) -70 3.规格:400*250	个	1			
65	030703001033	碳钢阀门	1.名称:防火调节阀 2.型号:PFSD(JF) 24/0.7-70 3.规格:630*250	个	2			
66	030703001034	碳钢阀门	1.名称:防烟防火阀 2.型号:PFSD(JF) 24/0.7-70 3.规格:432*372	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第26页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
67	030703001035	碳钢阀门	1.名称:防烟防火阀 2.型号:PFSD(JF) 24/0.7-70 3.规格:800*400	个	2			
68	030703001036	碳钢阀门	1.名称:防烟防火阀 2.型号:PFSD(JF) 24/0.7-70 3.规格:870*755	个	2			
69	030703001037	碳钢阀门	1.名称:防烟防火阀 2.型号:PFSD(JF) 24/0.7-70 3.规格:630*250	个	1			
70	030703001038	碳钢阀门	1.名称:防烟防火阀 2.型号:PFSD(JF) 24/0.7-70 3.规格:250*320	个	1			
71	030703001039	碳钢阀门	1.名称:防烟防火阀 2.型号:PFSD(JF) 24/0.7-70 3.规格:1000*320	个	1			
72	030703001040	碳钢阀门	1.名称:防烟防火阀 2.型号:PFSD(JF) 24/0.7-70 3.规格:1000*450	个	1			
73	030703001041	碳钢阀门	1.名称:防烟防火阀 2.型号:PFSD(JF) 24/0.7 3.规格:400*250	个	1			
74	030703001042	碳钢阀门	1.名称:防烟防火阀 2.型号:PFSD(JF) 24/0.7-70 3.规格:314*272	个	2			
75	030703001043	碳钢阀门	1.名称:防烟防火阀 2.型号:PFSD(JF) 24/0.7-150 3.规格:650*1082	个	1			
76	030703001044	碳钢阀门	1.名称:防烟防火阀 2.型号:PFSD(JF) 24/0.7 3.规格:φ 320	个	2			
77	030703001045	碳钢阀门	1.名称:防烟防火阀 2.型号:PFSD(JF) 24/0.7-70 3.规格:500*400	个	1			
78	030703001046	碳钢阀门	1.名称:防烟防火阀 2.型号:PFSD(JF) 24/0.7-70 3.规格:432*372	个	2			
79	030703001047	碳钢阀门	1.名称:防烟防火阀 2.型号:PFSD(JF) 24/0.7-70 3.规格:700*320	个	1			
80	030703001048	碳钢阀门	1.名称:防烟防火阀 2.型号:PFSD(JF) 24/0.7-70 3.规格:800*320	个	1			
81	030703001049	碳钢阀门	1.名称:防烟防火阀 2.型号:PSD(JF) 24/0.7-70 3.规格:2485*639	个	1			
82	030703001050	碳钢阀门	1.名称:防烟防火阀 2.型号:PSD(JF) 24/0.7-70 3.规格:800*320	个	1			
83	030703001051	碳钢阀门	1.名称:防烟防火阀 2.型号:PSD(JF) 24/0.7-70 3.规格:800*500	个	3			
84	030703001052	碳钢阀门	1.名称:防烟防火阀 2.型号:PSD(JF) 24/0.7-70 3.规格:500*630	个	1			
85	030703001053	碳钢阀门	1.名称:防烟防火阀 2.型号:PSD(JF) 24/0.7-70 3.规格:710*565	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第27页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
86	030703001054	碳钢阀门	1.名称:防火阀 2.型号:PSD(JF) /0.7-70 3.规格:400*320	个	2			
87	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:200*160	个	8			
88	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:1250*320 3.规格:火灾时7980m3/h 平时5760m3/h	个	10			
89	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:1000*500	个	1			
90	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:800*500	个	4			
91	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:800*400	个	2			
92	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:600*320	个	3			
93	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶送风口 2.型号:350*600	个	5			
94	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶送风口 2.型号:800*400	个	1			
95	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶送风口 2.型号:350*800	个	4			
96	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶送风口 2.型号:350*650	个	5			
97	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶送风口 2.型号:350*750	个	5			
98	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:600*400	个	5			
99	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:600*500	个	5			
100	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:400*200	个	5			
101	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:450*250	个	3			
102	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:200*150	个	3			
103	030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:250*160	个	6			
104	030703007018	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:250*200	个	4			
105	030703007019	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:250*250	个	43			
106	030703007020	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:330*200	个	4			
107	030703007021	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:320*250	个	6			
108	030703007022	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:250*150	个	1			
109	030703007023	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:550*250	个	4			
110	030703007024	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:550*400	个	1			
111	030703007025	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口 2.型号:630*400	个	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第28页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
112	030703007026	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口 2.型号:450*300	个	4			
113	030703007027	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口 2.型号:450*250	个	3			
114	030703007028	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口 2.型号:500*300	个	9			
115	030703007029	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口 2.型号:200*150	个	5			
116	030703007030	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口 2.型号:250*160	个	2			
117	030703007031	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口 2.型号:250*200	个	1			
118	030703007032	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口 2.型号:400*200	个	4			
119	030703007033	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口 2.型号:320*200	个	4			
120	030703007034	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口 2.型号:200*200	个	5			
121	030703001055	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:1000*400	个	1			
122	030703001056	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:1000*320	个	1			
123	030703001057	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:1250*400	个	4			
124	030703001058	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:200*120	个	2			
125	030703001059	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:250*160	个	1			
126	030703001060	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:250*120	个	3			
127	030703001061	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:320*200	个	5			
128	030703001062	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:320*160	个	1			
129	030703001063	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:250*200	个	1			
130	030703001064	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:250*160	个	1			
131	030703001065	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:500*320	个	1			
132	030703001066	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:450*250	个	1			
133	030703001067	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:800*500	个	1			
134	030703001068	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:400*320	个	51			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第29页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
135	030703001069	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:320*320	个	4			
136	030703001070	碳钢阀门	1.名称:电动多叶阀 2.规格:Φ900	个	1			
137	030703001071	碳钢阀门	1.名称:电动多叶阀 2.规格:Φ800	个	2			
138	030703001072	碳钢阀门	1.名称:电动对开调节阀 2.规格:400*320	个	3			
139	030108001022	通风机	1.形式:消防高温排烟风机 2.型号:HTF-1型 NO0.9 # 1450rpm27613m3/h 840pa N=11KW 3.减震及支架符合设计及施工要求 4.检查接线	台	1			
140	030108001023	通风机	1.形式:消防高温排烟风机 2.型号:HTF-1型 NO0.5 # 2900rpm12000m3/h 708pa N=4KW 3.减震及支架符合设计及施工要求 4.检查接线	台	1			
141	030108001024	通风机	1.形式:消防高温排烟风机 2.型号:HTF-1型 NO0.5 # 2900rpm8861m3/h 610pa N=3KW 3.减震及支架符合设计及施工要求 4.检查接线	台	1			
142	030108001025	通风机	1.形式:消防高温排烟风机 2.型号:HTF-1型 NO0.8 # 1450rpm314213m3/h 600pa N=7.511KW 3.减震及支架符合设计及施工要求 4.检查接线	台	1			
143	030108001026	通风机	1.形式:消防高温排烟风机 2.型号:HTF-1型 NO10 # 1450rpm22439m3/h 610pa N=7.5KW 3.减震及支架符合设计及施工要求 4.检查接线	台	1			
144	030108001027	通风机	1.形式:消防高温排烟风机 2.型号:HTF-1型 NO6.5 # 1450rpm21500m3/h 425pa N=5.5KW 3.减震及支架符合设计及施工要求 4.检查接线	台	1			
145	030108001028	通风机	1.形式:消防高温排烟风机 2.型号:HTF-1型 NO0.6 # 2900rpm16090m3/h 610pa N=5.5KW 3.减震及支架符合设计及施工要求 4.检查接线	台	1			
146	030703007035	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:远控多叶排烟口 2.型号:PYK (AYKW) 24/0.5 3.规格:1000*500	个	2			
147	030703007036	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:远控多叶排烟口 2.型号:PYK (BYKW) 24/0.5 3.规格:800* (800+250)	个	20			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第30页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
148	030703007037	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:远控多叶排烟口 2.型号:PYK (BYKW) 24/0.5 3.规格:800* (1200+250)	个	21			
149	030703007038	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:远控多叶排烟口 2.型号:PYK (AYKW) 24/0.5 3.规格:1000*600	个	4			
150	030703007039	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:远控多叶排烟口 2.型号:PYK (AYKW) 24/0.5 3.规格:1000*320	个	3			
151	030703007040	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:远控多叶排烟口 2.型号:PYK (AYKW) 24/0.5 3.规格:1000*250	个	2			
152	030703007041	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:远控多叶排烟口 2.型号:PYK (AYKW) 24/0.5 3.规格:1000*450	个	2			
153	030703007042	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:远控多叶排烟口 2.型号:PYK (AYKW) 24/0.5 3.规格:1000*400	个	3			
154	030703007043	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:远控多叶排烟口 2.型号:PYK (AYKW) 24/0.5 3.规格:800*300	个	2			
155	030703007044	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:远控多叶排烟口 2.型号:PYK (AYKW) 24/0.5 3.规格:300* (600+250)	个	8			
156	030703007045	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:远控多叶排烟口 2.型号:PYK (AYKW) 24/0.5 3.规格:300* (800+250)	个	7			
157	030703001073	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.型号:250*160	个	1			
158	030703001074	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.型号:320*250	个	1			
159	030703001075	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.型号:500*320	个	10			
160	030703001076	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.型号:250*120	个	2			
161	030703001077	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.型号:250*200	个	4			
162	030703001078	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.型号:120*120	个	1			
163	030703001079	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.型号:320*200	个	2			
164	030703001080	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.型号:φ 280	个	2			
165	030703001081	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.型号:1250*500	个	1			
166	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:方形散流器 2.型号:120*120	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第31页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
167	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:散流器 2.型号:250*250	个	16			
168	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:散流器 2.型号:200*200	个	14			
169	030701002001	除尘设备	1.名称:油烟净化器 2.型号:CF-16 1600m3/h N=260w	台	2			
170	030108003001	轴流通风机	1.名称:天花板用管道式换气扇 2.型号:BPT15-34A型 44W 265m3/h 210pa	台	8			
171	030701002002	除尘设备	1.名称:新风换气机 2.型号:DTQH-D3000A L=3000M/h 3.减震及支架符合设计及施工要求 4.检查接线	台	4			
172	030701002003	除尘设备	1.名称:吊顶式空气处理机 2.型号:YAH02A6LXT 3.减震及支架符合设计及施工要求 4.检查接线	台	12			
173	030703001082	碳钢阀门	1.名称:蝶阀 2.规格:250*200	个	15			
174	030703001083	碳钢阀门	1.名称:蝶阀 2.规格:200*120	个	1			
175	030703001084	碳钢阀门	1.名称:蝶阀 2.规格:120*120	个	808			
176	030703001085	碳钢阀门	1.名称:蝶阀 2.规格:250*250	个	1			
177	030703001086	碳钢阀门	1.名称:蝶阀 2.规格:160*120	个	1			
178	030703001087	碳钢阀门	1.名称:蝶阀 2.规格:320*200	个	1			
179	030703001088	碳钢阀门	1.名称:蝶阀 2.规格:200*200	个	22			
180	030703001089	碳钢阀门	1.名称:防火阀70° 2.规格:500*320	个	3			
181	030703001090	碳钢阀门	1.名称:防火阀70° 2.规格:1250*500	个	2			
182	030703001091	碳钢阀门	1.名称:防火阀70° 2.规格:400*300	个	1			
183	030703001092	碳钢阀门	1.名称:防火阀70° 2.规格:400*320	个	2			
184	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1			
空调系统								
1	031001002004	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:无缝钢管 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	398.7			
2	031001002005	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:无缝钢管 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	265.5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第32页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	031001002006	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:无缝钢管 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	285.7			
4	031001002007	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:无缝钢管 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	391.3			
5	031001002008	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:无缝钢管 3.规格、压力等级:DN70 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	2251.7			
6	031001001001	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	367.8			
7	031001001002	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	2382.4			
8	031001001003	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	675.2			
9	031001001004	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	815.7			
10	031001001005	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.规格、压力等级:De63 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	15.7			
11	031001001006	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.规格、压力等级:De50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	32.3			
12	031001001007	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.规格、压力等级:De40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	435.7			
13	031001001008	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.规格、压力等级:De32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	448.2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第33页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	031003001014	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN40	个	69			
15	031003001015	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN32	个	220			
16	031003003009	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN80	个	1			
17	031208002002	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:20mm厚	m3	99.8			
18	031001004001	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:空调制冷剂 3.规格、压力等级:34.92 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.含空调分液(分支)器	m	494.8			
19	031001004002	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:空调制冷剂 3.规格、压力等级:28.6 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.含空调分液(分支)器	m	2486.4			
20	031001004003	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:空调制冷剂 3.规格、压力等级:22.2 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.含空调分液(分支)器	m	618.1			
21	031001004004	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:空调制冷剂 3.规格、压力等级:19.05 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.含空调分液(分支)器	m	482.5			
22	031001004005	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:空调制冷剂 3.规格、压力等级:15.88 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.含空调分液(分支)器	m	3379.8			
23	031001004006	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:空调制冷剂 3.规格、压力等级:12.7 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.含空调分液(分支)器	m	2875.1			
24	031001004007	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:空调制冷剂 3.规格、压力等级:9.5 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.含空调分液(分支)器	m	1676.3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第34页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
25	031001004008	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:空调制冷剂 3.规格、压力等级:6.35 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.含空调分液(分支)器	m	2895.5			
26	031208002003	管道绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑保温 2.绝热厚度:20mm厚	m ³	54.98			
27	031208007001	防潮层、保护层	1.材料:塑料包扎带	m ² /kg	3560.98			
28	030701003001	空调器	1.名称:室内机天花板卡式嵌入式四面出风型 2.型号:RCI-56FSNQ 3.减震及支架符合设计及施工要求 4.检查接线	台(组)	1			
29	030701003002	空调器	1.名称:室内机天花板卡式嵌入式四面出风型 2.型号:RCI-40FSNQ 3.减震及支架符合设计及施工要求 4.检查接线	台(组)	1			
30	030701003003	空调器	1.名称:室内机天花板卡式嵌入式四面出风型 2.型号:RCI-63FSNQ 3.减震及支架符合设计及施工要求 4.检查接线	台(组)	1			
31	030701003004	空调器	1.名称:室内机天花板卡式嵌入式四面出风型 2.型号:RCI-140FSNQ 3.减震及支架符合设计及施工要求 4.检查接线	台(组)	14			
32	030701003005	空调器	1.名称:室内机天花板卡式嵌入式四面出风型 2.型号:RCI-80FSNQ 3.减震及支架符合设计及施工要求 4.检查接线	台(组)	4			
33	030701003006	空调器	1.名称:室内机天花板卡式嵌入式四面出风型 2.型号:RCI-112FSNQ 3.减震及支架符合设计及施工要求 4.检查接线	台(组)	11			
34	030701003007	空调器	1.名称:室内机天花板内置风管式 2.型号:RPIZ-56FSNQL 3.减震及支架符合设计及施工要求 4.检查接线	台(组)	1			
35	030701003008	空调器	1.名称:室内机天花板内置风管式 2.型号:RPIZ-28FSNQ 3.减震及支架符合设计及施工要求 4.检查接线	台(组)	1			
36	030701003009	空调器	1.名称:室内机天花板内置风管式 2.型号:RPIZ-40FSNQ 3.减震及支架符合设计及施工要求 4.检查接线	台(组)	6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第35页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
37	030701003010	空调器	1.名称:室内机天花板内置风管式 2.型号:RPI-50FSNQL 3.减震及支架符合设计及施工要求 4.检查接线	台(组)	9			
38	030701003011	空调器	1.名称:室内机天花板内置风管式 2.型号:RPI-40FSNQL 3.减震及支架符合设计及施工要求 4.检查接线	台(组)	136			
39	030701003012	空调器	1.名称:室内机天花板内置风管式 2.型号:RPI-56FSNQL 3.减震及支架符合设计及施工要求 4.检查接线	台(组)	8			
40	030701003013	空调器	1.名称:室内机天花板内置风管式 2.型号:RPI-71FSNQL 3.减震及支架符合设计及施工要求 4.检查接线	台(组)	6			
41	030701003014	空调器	1.名称:室外机 2.型号:RAS-450FSNQ QL=45.0KW QR=50.0KW 3.减震及支架符合设计及施工要求 4.检查接线	台(组)	5			
42	030701003015	空调器	1.名称:室外机 2.型号:RAS-560FSNQ QL=56.0KW QR=63.0KW 3.减震及支架符合设计及施工要求 4.检查接线	台(组)	7			
43	030701004001	风机盘管	1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:YGFC02CC3S L=267m/h3 QL=2.0KW Qr=3.63KW 3.减震及支架符合设计及施工要求 4.检查接线	台	2			
44	030701004002	风机盘管	1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:YGFC03CC3S L=380m/h3 QL=2.73KW Qr=4.83KW 3.减震及支架符合设计及施工要求 4.检查接线	台	3			
45	030701004003	风机盘管	1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:YGFC04CC3S L=535m/h3 QL=4.04KW Qr=7.03KW 3.减震及支架符合设计及施工要求 4.检查接线	台	37			
46	030701004004	风机盘管	1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:YGFC05CC3S L=650m/h3 QL=5.19KW Qr=8.87KW 3.减震及支架符合设计及施工要求 4.检查接线	台	9			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第36页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
47	030701004005	风机盘管	1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:YGFC06CC3S L=792m/h3 QL=5.2KW Qr=9.39KW 3.减震及支架符合设计及施工要求 4.检查接线	台	31			
48	030701004006	风机盘管	1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:YGFC07CC3S L=952m/h3 QL=6.62KW Qr=11.99KW 3.减震及支架符合设计及施工要求 4.检查接线	台	2			
49	030701004007	风机盘管	1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:YGFC08CC3S L=1024m/h3 QL=7.53KW Qr=12.99KW 3.减震及支架符合设计及施工要求 4.检查接线	台	8			
50	030701004008	风机盘管	1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:YGFC010CC3S L=1270m/h3 QL=9.86KW Qr=17.4KW 3.减震及支架符合设计及施工要求 4.检查接线	台	18			
51	030701003016	空调器	1.名称:组合式空调器 2.型号:YSM-25L-50*60 L=25640M/h3 QL=226KW QR=434KW 3.减震及支架符合设计及施工要求 4.检查接线	台(组)	1			
52	030703021001	静压箱	1.名称:送风静压箱 2.规格:2000*2000*1000 3.形式: 4.材质: 5.支架形式、材质:	个/m2	1			
53	030703001093	碳钢阀门	1.名称:防火阀70° 2.型号: 详见设计	个	5			
54	030703001094	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀 2.型号:1600*500	个	2			
55	030703007046	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口 2.型号:1250*250	个	16			
56	030703007047	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:1000*1000	个	5			
57	030703001095	碳钢阀门	1.名称:电动对开多叶调节阀 2.型号:500*500	个	1			
58	030703001096	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀 2.型号:1256*630	个	1			
59	030702008001	柔性软风管	1.名称:软管	m/节	58.5			
60	031002003007	套管	1.名称、类型:一般穿墙套管 2.规格:DN150 3.预留洞孔	个	18			
61	031002003008	套管	1.名称、类型:一般穿墙套管 2.规格:DN125 3.预留洞孔	个	22			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第37页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
62	031002003009	套管	1.名称、类型:一般穿墙套管 2.规格:DN100 3.预留洞口	个	22			
63	031002003010	套管	1.名称、类型:一般穿墙套管 2.规格:DN80 3.预留洞口	个	26			
64	031002001003	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:支吊架	Kg	3103			
65	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种、涂刷遍数:樟丹两道,灰色调和漆两道	kg	3103			
66	031002001004	管道支架	1.材质:满足设计及规范要求 2.管架形式:抗震支吊架	套	92			
67	030211003004	循环水泵	1.名称:负荷侧循环泵 KQL200/320-45/4 2.型号:Q=335m ³ /h, H=32m, N=45KW	台	3			
68	030211003005	循环水泵	1.名称:地源侧循环泵 KQL200/320-37/4 2.型号:Q=245m ³ /h, H=32m, N=37KW	台	3			
69	030211003006	循环水泵	1.名称:冷却塔循环泵(运行重量6340Kg) KQL200/315-45/4 2.型号:Q=350m ³ /h, H=24m, N=45KW	台	2			
70	030113002001	热力机组	1.名称:水源螺杆式热泵机组 YSEZEZS45CNE 2.型号:QL=1617kw, N=211kw, QR=1818kw, N=330kw	台	2			
71	030113017001	冷却塔	1.名称:方形横流式超低噪声冷却塔 MSX-350L 2.型号:Q=350m ³ , N=11kw	台	1			
72	030219001002	不锈钢软化水箱	1.规格尺寸:2000*2000*2000	套	1			
73	030219001003	不锈钢软化水箱	1.规格尺寸:1000*1000*1000 2.安装形式:	套	1			
74	030211001004	除氧器及水箱	1.结构形式:落地式膨胀水箱 NZGP-1400 2.型号:含2台50DL, N=3KW泵	台	1			
75	030221001003	循环水处理及加药设备	1.名称:全自动软水器GL-4 2.型号:6-12T/h	套	2			
76	030302005004	热交换器类设备安装	1.名称:板式换热器 SWEP-B65 2.型号:换热量1800KW	台	1			
77	030221001004	循环水处理及加药设备	1.名称:除污器 2.型号:DN400(承压1.6MPa)	套	2			
78	030704001002	通风工程检测、调试		系统	1			
消火栓系统								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第38页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求	m	1256.8			
2	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求	m	769.2			
3	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求	m	277.5			
4	031003003010	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150	个	21			
5	031003003011	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100	个	98			
6	031003002001	螺纹法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DN70 4.连接形式: 5.焊接方法:	个	26			
7	030901010001	室内消火栓	1.型号、规格:薄型单栓消防软管卷盘消防栓(甲型)SG20B65Z-J 3.附件材质、规格:配SNZ65(SNZW65)消火栓,QZ19水枪,消防软管卷盘(JPS0.8(1.0)(1.6)-19,软管长25m),衬胶水带,水带长25m	套	266			
8	030901010002	室内消火栓	1.名称:试验消火栓	套	1			
9	030901013001	灭火器	1.形式: 2.规格、型号:MF/ABC5型	具	638			
10	031002003011	套管	1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质: 3.规格:DN150 4.填料材质: 5.预留洞口	个	2			
11	031002003012	套管	1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质: 3.规格:DN100 4.填料材质: 5.预留洞口	个	241			
12	031002003013	套管	1.名称、类型:防水套管 2.规格:DN150 3.预留洞口	个	1			
13	031003003012	焊接法兰阀门	1.类型:金属波纹管 2.规格、压力等级:DN150	个	4			
14	030901012001	消防水泵接合器	1.安装部位:室外地上式 2.型号、规格:SQS150-B(两组) 3.附件材质、规格:详见L03S004/87	套	2			
15	030901012002	消防水泵接合器	1.安装部位:室外地上式 2.型号、规格:SQS150-B(单组) 3.附件材质、规格:详见L03S004/71	套	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第39页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表 2.型号: 3.规格:DN100 4.压力表弯材质、规格: 5.挠性管材质、规格: 6.支架形式、材质: 7.调试要求: 8.脱脂要求:	台	1			
17	030905002001	水灭火控制装置调试	系统形式:消火栓灭火系统	点	266			
18	031002001005	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:支吊架	Kg	1221			
19	031201003003	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种、涂刷遍数:樟丹两道,灰色调和漆两道	kg	1221			
20	031002001006	管道支架	1.材质:满足设计及规范要求 2.管架形式:抗震支吊架	套	123			
21	031208002004	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:保温20mm厚,防结露15mm厚	m3	21.9			
喷淋系统								
1	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求	m	1730.3			
2	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN125 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求	m	2285.2			
3	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求	m	509.1			
4	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求	m	465.1			
5	030901001005	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求	m	497.5			
6	030901001006	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求	m	900.6			
7	030901001007	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求	m	2325.8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第40页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	030901001008	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求	m	3335.1			
9	030901001009	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求	m	6896.5			
10	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位:直立式喷头 2.类型:玻璃球闭式喷头	个	4878			
11	030901007001	减压孔板	1.材质、规格:DN150	个	32			
12	030901006001	水流指示器	1.规格、型号: DN150	个	36			
13	031003003013	焊接法兰阀门	1.类型:信号阀 2.规格、压力等级:DN150	个	56			
14	031003001016	螺纹阀门	1.类型:末端试水阀 2.规格、压力等级:DN25	个	39			
15	031003001017	螺纹阀门	1.类型:泄水阀 2.规格、压力等级:DN50	个	38			
16	031003001018	螺纹阀门	1.类型:快速排气阀 2.规格、压力等级:DN50	个	7			
17	031003001019	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级: DN25	个	47			
18	031003001020	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.规格、压力等级: DN25	个	47			
19	031002003014	套管	1.名称、类型:穿楼板套管 2.规格:DN150 3.预留洞口	个	65			
20	031002003015	套管	1.名称、类型:穿楼板套管 2.规格:DN100 3.预留洞口	个	20			
21	031002003016	套管	1.名称、类型:防水套管 2.规格:DN150 3.预留洞口	个	1			
22	03B008	水箱间	1.消防水箱: BDF装配式不锈钢组合水箱 6000*2500*1500, 保温满足设计及规范要求 2.自喷增压设备ZL-I-Z-10, (消防压力0.18MPa, 工作压力比0.85)配用泵型号25LG3-10X4, N=1.5Kw, P1=0.22, P2=0.28, PS1=0.31, PS2=0.36安装详见国标98S205/11 3.消火栓增压设备ZL-I-X-13, 配用泵型号25LG3-10X4, N=1.5Kw, P1=0.22, P2=0.32, PS1=0.35, PS2=0.40安装详见国标98S205/11 4.连接管道、阀门、流量开关等配套附件 5.防震基础, 限位装置 6.满足图纸设计及甲方要求	项	1			
23	030901004001	报警装置	1.名称: 湿式报警阀 2.型号、规格: DN150	组	9			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第41页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
24	030901004002	报警装置	1.名称:预作用报警阀 2.型号、规格:DN150	组	1			
25	030901012003	消防水泵接合器	1.安装部位:室外地上式 2.型号、规格:SQS150-B (两组) 3.附件材质、规格:详见 L03S004/87	套	1			
26	030901012004	消防水泵接合器	1.安装部位:室外地上式 2.型号、规格:SQS150-B (单组) 3.附件材质、规格:详见 L03S004/71	套	1			
27	030905002002	水灭火控制装置 调试	系统形式:自动喷淋系统	点	36			
28	031002001007	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:支吊架	Kg	7957			
29	031201003004	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种、涂刷遍数:樟 丹两道,灰色调和漆两道	kg	7957			
30	031002001008	管道支架	1.材质:满足设计及规范要求 2.管架形式:抗震支吊架	套	439			
31	031208002005	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:保温20mm厚, 防结露15mm厚	m3	79.4			
32	03B009	气体灭火装置		套	1			
消防报警								
火灾自动报警系统								
1	030411004001	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号、规格:ZR- BV-2.5mm ²	m	3137.52			
2	030411004002	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:桥架内敷设 3.型号、规格:ZR- BV-4mm ²	m	513.6			
3	030411004003	配线	1.名称:阻燃铜芯双绞线 2.配线形式:管内敷设 3.型号、规格: ZRRVS-2*1.5	m	14725.35			
4	030411004004	配线	1.名称:阻燃铜芯双绞线 2.配线形式:桥架内敷设 3.型号、规格: ZRRVS-2*1.5	m	7794.47			
5	030411003001	桥架	1.名称:钢制防火桥架 2.型号、规格:200*100 3.材质:钢制 4.接地方式:按规范要求	m	268.07			
6	030411003002	桥架	1.名称:钢制防火桥架 2.型号、规格:75*100 3.材质:钢制 4.接地方式:按规范要求	m	523.33			
7	030413001001	铁构件	1.名称:桥架支吊架制作、 安装 2.材质:型钢	t	0.249			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第42页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	030411001001	配管	1.名称:JDG钢管 2.材质:钢管 3.规格:DN32 4.配置形式:暗敷 5.含接线盒、开关盒	m	120			
9	030411001002	配管	1.名称:JDG钢管 2.材质:钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷 5.含接线盒、开关盒	m	24087.69			
10	030904001001	点型探测器	1.名称:智能感烟探测器	个	1445			
11	030904001002	点型探测器	1.名称:智能感温探测器	个	177			
12	030904005001	声光报警器	1.名称:火灾声光报警器	个	57			
13	030904003001	按钮	1.名称:编码手动报警按钮 (含电话插口)	个	239			
14	030904003002	按钮	1.名称:消火栓报警按钮	个	263			
15	030904008001	模块(模块箱)	1.名称:监控模块 2.输出形式:输入	个	75			
16	030904008002	模块(模块箱)	1.名称:控制模块 2.输出形式:输入	个	11			
17	030904008003	模块(模块箱)	1.名称:监控/控制模块 2.输出形式:输入输出	个	253			
18	030904008004	模块(模块箱)	1.名称:电子编码/内置CPU/ 两组无源触点输出/广播切 换专用 2.输出形式:输出	个	22			
19	030904008005	模块(模块箱)	1.名称:非编码型/用于交直 流转换控制/双切换/一个回 答/具有断线监测功能/配接 2.输出形式:输入输出	个	2			
20	030904008006	模块(模块箱)	1.名称:短路隔离器 2.输出形式:输出	个	93			
21	030904011001	区域显示器	1.规格:火灾显示盘 2.二总线设备,数码显示方 式,具有跨机、跨回路显 示报警信息等功能,每回 路带载数量15台。	台	43			
22	030904007001	消防广播(扬声器)	1.名称:火灾报警扬声器 2.功率:3W 3.安装方式:吸顶成套安装	个	294			
23	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防电话分机 2.规格:总线制 3.安装方式:距地1.4m明装	个	14			
24	030904006002	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防电话分机 2.规格:替代电话手柄使用 3.安装方式:距地1.4m明装	个	2			
25	030411005001	接线箱	1.名称:消防接线端子箱 2.规格:含20位端 子/360mm×260mm×70mm 3.安装形式:距地1.8米明装	个	22			
26	030904008007	模块(模块箱)	1.名称:模块箱 2.尺寸:可装入4只模 块/360mm×260mm×72mm 3.输出形式:输入输出	个	38			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第43页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
27	030904003003	按钮	1.名称:紧急启停按钮 2.编址型,用于气体灭火系统紧急启动、停止控制	个	7			
28	030904005002	气体释放灯	1.名称:气体释放灯 2.规格:2线制,二总线无极性,电子编码	个	7			
29	030904012001	气体灭火控制器	1.规格、线制:壁挂式/带2个灭火区/单灭火回路满载80点/带打印功能/含备电	台	2			
30	030904001003	点型探测器	1.名称:燃气探测器	个	7			
31	030904012002	可燃气体报警控制器	1.规格、线制:壁挂式,单回路,大屏中文液晶显示。满载容量50点。可联网,带打印,含备电。外型尺寸:L275×W99×H350mm。	台	1			
32	030904017001	火灾报警控制器(联动型)	1.规格、线制:琴台式/不含柜/16回路/含3200地址报警点和联动点/7寸真彩液晶屏/带打印功能/含1套多线盘/含控制器电源/需另配蓄电池/需另配蓄电池	台	1			
33	030904011002	总线控制盘	1.规格:入柜式4U/90点总线手动联动控制	台	1			
34	030904011003	广播控制盘	1.规格:入柜式4U/90点总线手动联动控制	台	1			
35	030904014001	功率放大器600W	1.规格、线制:上柜2U/带监听功能/双电源/600W	台	1			
36	030904014002	消防电话总机	1.规格、线制:上柜2U、最大传输距离1500米、总线通话分极性、可同时与5部分机通话	台	1			
37	030904016001	备用电源及电池主机(柜)	1.名称:铅酸蓄电池 2.容量:SP12-24A 3.用于JBF-11SF系列火灾报警控制器、久远992型可燃气体报警控制器/1组2节	台	1			
38	030904011004	双琴台式机柜	1.规格:11U×2容量/外形尺寸:1080mm宽×800mm厚×1245mm高	台	1			
39	030904015001	消防控制室图形显示装置	1.规格:DC24V供电/琴台安装(自带琴台)	台	1			
40	030905001001	自动报警系统调试	1.点数:5000点以内 2.线制:多线制	系统	1			
41	031002001009	管道支架	1.材质:满足设计及规范要求 2.管架形式:抗震支吊架	套	20			
消防电源监控系统								
42	030411004005	配线	1.名称:阻燃铜芯双绞线 2.配线形式:管内敷设 3.型号、规格:WDZ-RVSP-2*1.0	m	501.92			
43	030411004006	配线	1.名称:阻燃铜芯双绞线 2.配线形式:桥架内敷设 3.型号、规格:WDZ-RVSP-2*1.0	m	280.33			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第44页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
44	030411004007	配线	1.名称:阻燃铜芯双绞线 2.配线形式:管内敷设 3.型号、规格:WDZ-RVS2*1.5	m	501.92			
45	030411004008	配线	1.名称:阻燃铜芯双绞线 2.配线形式:桥架内敷设 3.型号、规格:WDZ-RVS2*1.5	m	280.33			
46	030411001003	配管	1.名称:JDG钢管 2.材质:钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷 5.含接线盒、开关盒	m	465.92			
47	030904001004	电压信号传感器	1.规格:双路电压信号传感器 (三相三线、三相四线通用)	个	3			
48	030904012003	消防设备电源状态监控器	1.单回路、32点,2组无源输出触点 (故障、火警) 内置WIFI模块	台	1			
49	030905001002	消防电源监控系统调试	1.点数:128点以内 2.线制:多线制	系统	1			
剩余电流式电气火灾监控系统								
50	030411004009	配线	1.名称:阻燃铜芯双绞线 2.配线形式:管内敷设 3.型号、规格:NH-RVS2*1.5	m	798.88			
51	030411004010	配线	1.名称:阻燃铜芯双绞线 2.配线形式:桥架内敷设 3.型号、规格:NH-RVS2*1.5	m	298.53			
52	030411001004	配管	1.名称:JDG钢管 2.材质:钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷 5.含接线盒、开关盒	m	659.88			
53	030904001005	组合式电气火灾监控探测器	1.规格:JBF62E-100圆形LED显示,可测量一路剩余电流和一路温度	个	49			
54	030904001006	组合式电气火灾监控探测器	1.规格:JBF62E-250圆形LED显示,可测量一路剩余电流和一路温度	个	3			
55	030904001007	组合式电气火灾监控探测器	1.规格:JBF62E-400圆形LED显示,可测量一路剩余电流和一路温度	个	4			
56	030904001008	温度传感器	1.规格:TPS2-430G104F-1000, 配接JBF6189、JBF6189D。	个	56			
57	030904012004	电气火灾监控器	1.单回路、32点,2组无源输出触点 (故障、火警) 内置WIFI模块	台	1			
58	030905001003	剩余电流式电气火灾监控系统调试	1.点数:128点以内 2.线制:多线制	系统	1			
防火门监控系统								
59	030411004011	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	594.16			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第45页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
60	030411004012	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:桥架内敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	558.4			
61	030411004013	配线	1.名称:阻燃铜芯双绞线 2.配线形式:管内敷设 3.型号、规格:Z-RVSP-2*1.5	m	297.08			
62	030411004014	配线	1.名称:阻燃铜芯双绞线 2.配线形式:桥架内敷设 3.型号、规格:Z-RVSP-2*1.5	m	279.2			
63	030411001005	配管	1.名称:JDG钢管 2.材质:钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷 5.含接线盒、开关盒	m	594.16			
64	030904008008	防火门闭门器	1.规格:电子编码,不分左右门	个	252			
65	030904012005	防火门监控器	1.壁挂单回路,258点,内置WIFI模块,可直接上传,手机APP接收信息,无线调试,自带12路可编程总线按键	台	1			
66	030905003001	防火控制装置调试	1.名称:电动防火门调试	点	252			
应急照明监控系统								
67	030411004015	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	30			
68	030411004016	配线	1.名称:阻燃铜芯双绞线 2.配线形式:管内敷设 3.型号、规格:WDZN-RYJSP-2*1.5	m	501.92			
69	030411004017	配线	1.名称:阻燃铜芯双绞线 2.配线形式:桥架内敷设 3.型号、规格:WDZN-RYJSP-2*1.5	m	280.33			
70	030411001006	配管	1.名称:JDG钢管 2.材质:钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷 5.含接线盒、开关盒	m	465.92			
71	030904016002	消防应急灯具专用应急电源	1、材质:镀锌钢板箱体 2、防护等级:IP33 3、输出回路:4回路 4、应急时间:≥90分钟 5、输出功率:250W 6、输入电压:AC220V/50HZ 7、外形尺寸:405mm*245mm*500mm 8、包含3节12V17AH电池,电池单独包装	套	54			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第46页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
72	030904012006	应急照明控制器	1.规格、线制:GD-C-100W-100/3 2.材质:镀锌钢板箱体,防护等级:IP30,输出回路:3回路,17寸液晶显示屏,应急时间:≥3小时,外形尺寸1800mm×600mm*600mm,包含1节12V17AH电池 3.安装方式:落地安装	台	1			
73	030905001004	应急照明监控系统调试	1.点数:64点以内 2.线制:多线制	系统	1			
强电								
1	030404017001	配电柜	1.名称:消防控制室配电柜 2.型号:GGD型 3.规格:具体见图纸系统图; 4.基础形式、材质、规格:槽钢基础安装。 5.端子板外部接线、压铜接线端子	台	4			
2	030404017002	配电柜	1.名称:泵房配电柜 2.型号:GCK柜型 3.规格:具体见图纸系统图; 4.基础形式、材质、规格:槽钢基础安装。 5.端子板外部接线、压铜接线端子	台	5			
3	030404017003	配电箱	1.名称:屋面空调电源箱; 2.型号: 3.规格:具体见图纸系统图; 4.基础形式、材质、规格:基础落地安装。 5.端子板外部接线、压铜接线端子	台	7			
4	030404017004	配电箱	1.名称:屋面消防电梯电源箱; 2.型号: 3.规格:具体见图纸系统图; 4.基础形式、材质、规格:基础落地安装。 5.端子板外部接线、压铜接线端子	台	2			
5	030404017005	配电箱	1.名称:屋面电梯电源箱; 2.型号: 3.规格:具体见图纸系统图; 4.基础形式、材质、规格:基础落地安装。 5.端子板外部接线、压铜接线端子	台	2			
6	030404017006	配电箱	1.名称:层应急照明配电箱 2.型号:见图纸系统图 3.规格:内装应急照明集中电源 4.安装方式:墙壁安装 5.端子板外部接线、压铜接线端子	台	25			
7	030404017007	配电箱	1.名称:应急照明控制器; 2.型号:见图纸系统图; 3.规格:双电源双输出; 4.基础形式、材质、规格: 5.端子板外部接线、压铜接线端子	台	3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第47页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	030404017008	配电箱	1.名称:A-1AL/A-2AL配电箱 2.型号:见图纸系统图; 3.规格: 4.基础形式、材质、规格: 5.端子板外部接线、压铜接线端子	台	2			
9	030404017009	配电箱	1.名称:层照明配电箱; 2.型号:见图纸系统图; 3.规格:20及以上回路; 4.端子板外部接线、压铜接线端子	台	11			
10	030404017010	配电箱	1.名称:层照明配电箱; 2.型号:见图纸系统图; 3.规格:10-20回路; 4.端子板外部接线、压铜接线端子	台	5			
11	030404017011	配电箱	1.名称:层照明配电箱; 2.型号:见图纸系统图; 3.规格:10回路及以下; 4.端子板外部接线、压铜接线端子	台	5			
12	030404017012	配电箱	1.名称:AL办公照明箱 2.型号:见图纸 3.规格: 4.端子板外部接线、压铜接线端子	台	151			
13	030404017013	配电箱	1.名称:层动力配电箱; 2.型号:见图纸系统图; 3.规格:三相10回路及以上; 4.端子板外部接线、压铜接线端子	台	1			
14	030404017014	配电箱	1.名称:层动力配电箱; 2.型号:见图纸系统图; 3.规格:三相5回路及以下; 4.端子板外部接线、压铜接线端子	台	27			
15	030404017015	配电箱	1.名称:层动力配电箱; 2.型号:见图纸系统图; 3.规格:三相5-10回路; 4.端子板外部接线、压铜接线端子	台	3			
16	030404017016	配电箱	1.名称:双电源动力配电箱; 2.型号:见图纸系统图; 3.规格:双电源双输出; 4.端子板外部接线、压铜接线端子	台	4			
17	030404017017	配电箱	1.名称:双电源动力配电箱; 2.型号:见图纸系统图; 3.规格:双电源输出三相5-10回路; 4.端子板外部接线、压铜接线端子	台	2			
18	030404017018	配电箱	1.名称:双电源动力配电箱; 2.型号:见图纸系统图; 3.规格:双电源输出三相1-5回路; 4.端子板外部接线、压铜接线端子	台	11			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第48页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
19	030411003003	桥架	1.名称:桥架 2.型号:800*150中间加隔板; 3.规格:800*150 4.材质:碳钢;	m	155.8			
20	030411003004	桥架	1.名称:桥架 2.型号:600*150中间加隔板; 3.规格:600*150 4.材质:碳钢;	m	296.3			
21	030411003005	桥架	1.名称:桥架 2.型号:400*150中间加隔板; 3.规格:400*150 4.材质:碳钢;	m	39.7			
22	030411003006	桥架	1.名称:桥架 2.型号:300*150 3.规格: 4.材质: 5.类型: 6.接地方式:	m	6.2			
23	030411003007	桥架	1.名称:桥架 2.型号:200*150 3.规格: 4.材质: 5.类型: 6.接地方式:	m	1653.4			
24	030411003008	桥架	1.名称:桥架 2.型号:150*150 3.规格: 4.材质: 5.类型: 6.接地方式:	m	29.8			
25	030411003009	桥架	1.名称:桥架 2.型号:100*75; 3.规格: 4.材质:碳钢;	m	270.1			
26	030413001002	铁构件	1.名称:桥架支吊架制作、安装 2.材质: 型钢	t	1			
27	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-3*25+2*16 3.敷设方式、部位:桥架敷设 4.电缆头	m	532.7			
28	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-5*16 3.敷设方式、部位:桥架敷设 4.电缆头	m	319.6			
29	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-5*10; 3.敷设方式、部位:桥架敷设 4.电缆头	m	229.3			
30	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-VV-3*25+2*16 3.敷设方式、部位:桥架敷设 4.电缆头	m	108.2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第49页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
31	030408001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-3*120+2*70; 3.敷设方式、部位:桥架敷设 4.电缆头	m	715.5			
32	030408001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-3*150+2*70; 3.敷设方式、部位:桥架敷设 4.电缆头	m	545.1			
33	030408001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-3*25+2*16 3.敷设方式、部位:桥架敷设 4.电缆头	m	106.3			
34	030408001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-3*70+2*35; 3.敷设方式、部位:桥架敷设 4.电缆头	m	903.7			
35	030408001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-3*95+2*50; 3.敷设方式、部位:桥架敷设 4.电缆头	m	359.2			
36	030408001010	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-5*120; 3.敷设方式、部位:桥架敷设 4.电缆头	m	58.5			
37	030408001011	电力电缆	1.名称:KT电力电缆 2.型号:ZR-YJV-5*16 3.敷设方式、部位:桥架敷设 4.电缆头	m	15.8			
38	030408001012	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-5*2.5; 3.敷设方式、部位:桥架敷设 4.电缆头	m	498.5			
39	030408001013	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-5*25; 3.敷设方式、部位:桥架敷设 4.电缆头	m	320.9			
40	030408001014	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-5*35; 3.敷设方式、部位:桥架敷设 4.电缆头	m	35.8			
41	030408001015	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-5*4; 3.敷设方式、部位:桥架敷设 4.电缆头	m	738.9			
42	030408001016	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-5*6; 3.敷设方式、部位:桥架敷设 4.电缆头	m	279.4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第50页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
43	030408001017	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-5*70; 3.敷设方式、部位:桥架敷设 4.电缆头	m	59.8			
44	030408001018	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-5*95; 3.敷设方式、部位:桥架敷设 4.电缆头	m	63			
45	030408001019	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJV-3*6; 3.敷设方式、部位:桥架敷设 4.电缆头	m	3797.4			
46	030408001020	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-5*6; 3.敷设方式、部位:桥架敷设 4.电缆头	m	338.1			
47	030408001021	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJV-4*25+1*16; 3.敷设方式、部位:桥架敷设 4.电缆头	m	285.7			
48	030408001022	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-5*4; 3.敷设方式、部位:桥架敷设 4.电缆头	m	287.3			
49	030408001023	电力电缆	1.名称:耐火电力电缆 2.型号:NH-YJV3*120+2*70 3.敷设方式、部位:桥架敷设 4.电缆头	m	165.9			
50	030408001024	电力电缆	1.名称:耐火电力电缆 2.型号:NHYJV-3*50+2*25 3.敷设方式、部位:桥架敷设 4.电缆头	m	273.8			
51	030408001025	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-5*185; 3.敷设方式、部位:桥架敷设 4.电缆头	m	795.8			
52	030408001026	电力电缆	1.名称:耐火电力电缆 2.型号:NH-YJV-5*16 3.敷设方式、部位:桥架敷设 4.电缆头	m	135.1			
53	030408001027	电力电缆	1.名称:耐火电力电缆 2.型号:NH-YJV-3*95+2*70 3.敷设方式、部位:桥架敷设 4.电缆头	m	499.8			
54	030408001028	电力电缆	1.名称:耐火电力电缆 2.型号:NH-YJV-5*2.5 3.敷设方式、部位:桥架敷设 4.电缆头	m	758.6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第51页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
55	030408001029	电力电缆	1.名称:耐火电力电缆 2.型号:NH-YJV-5*25; 3.敷设方式、部位:桥架敷设 4.电缆头	m	525.2			
56	030408001030	电力电缆	1.名称:耐火电力电缆 2.型号:NH-YJV-4*95+1*50 3.敷设方式、部位:桥架敷设 4.电缆头	m	189.7			
57	030408001031	电力电缆	1.名称:耐火电力电缆 2.型号:NH-YJV-5*4 3.敷设方式、部位:桥架敷设 4.电缆头	m	1179.5			
58	030408001032	电力电缆	1.名称:耐火电力电缆 2.型号:NH-YJV-5*50+2*25 3.敷设方式、部位:桥架敷设 4.电缆头	m	55.3			
59	030408001033	电力电缆	1.名称:耐火电力电缆 2.型号:NH-YJV-5*10 3.敷设方式、部位:桥架敷设 4.电缆头	m	459.8			
60	030408001034	电力电缆	1.名称:耐火电力电缆 2.型号:NH-YJV-5*6; 3.敷设方式、部位:桥架敷设 4.电缆头	m	409.7			
61	030408001035	电力电缆	1.名称:耐火电力电缆 2.型号:NH-YJV-3*6; 3.敷设方式、部位:桥架敷设 4.电缆头	m	663.9			
62	030412001001	普通灯具	1.名称:深照金卤高效节能灯 2.型号:见图纸	套	26			
63	030412001002	普通灯具	1.名称:深照金卤高效节能灯 2.型号:见图纸	套	86			
64	030412004001	装饰灯	1.名称:应急照明灯 2.安装形式:墙壁安装;	套	54			
65	030412004002	装饰灯	1.名称:应急照明灯 2.安装形式:吸顶安装;	套	597			
66	030412004003	装饰灯	1.名称:疏散指示灯 2.安装形式:壁装	套	298			
67	030412004004	装饰灯	1.名称:安全出口指示灯 2.型号: 3.规格: 4.安装形式:	套	183			
68	030412004005	装饰灯	1.名称:楼层指示灯 2.型号: 3.规格: 4.安装形式:壁装	套	58			
69	030412001003	普通灯具	1.名称:壁灯 2.型号:见图纸 3.规格: 4.类型:	套	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第52页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
70	030412001004	普通灯具	1.名称:井内壁灯 2.型号:见图纸 3.规格: 4.类型:	套	22			
71	030412001005	普通灯具	1.名称:防水防尘灯 2.型号:见图纸 3.规格: 4.类型:	套	9			
72	030412001006	普通灯具	1.名称:环形节能灯 2.型号:见图纸 3.规格:32W 4.类型:	套	95			
73	030404033001	风扇	1.名称:卫生间排气扇 2.型号: 3.规格: 4.安装方式:墙壁安装。	台	6			
74	030404034001	照明开关	1.名称:双联单控暗开关 2.材质: 3.规格:86型 4.安装方式:墙壁安装。	个	39			
75	030404034002	照明开关	1.名称:单联单控暗开关 2.材质: 3.规格:86型 4.安装方式:墙壁安装。	个	58			
76	030404034003	照明开关	1.名称:防溅双控暗开关 2.材质: 3.规格:86型 4.安装方式:墙壁安装。	个	35			
77	030404034004	三联开关	1.名称:三联单控暗开关 2.材质: 3.规格:86型; 4.安装方式:墙壁安装。	个	20			
78	030404035001	插座	1.名称:五孔插座 2.材质: 3.规格: 4.安装方式:	个	5			
79	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:PVC 3.规格:86型 4.安装形式:	个	15876			
80	030411001007	配管	1.名称:钢管 2.材质:DN40 3.规格: 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	32.7			
81	030411001008	配管	1.名称:钢管 2.材质:DN32 3.规格: 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	19.3			
82	030411001009	配管	1.名称:钢管 2.材质:DN25 3.规格: 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	49.8			
83	030411001010	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC20 3.规格: 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	3898.1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第53页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
84	030411001011	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC25; 3.规格:25	m	2056.7			
85	030411004018	配线	1.名称:铜芯线NH-BV-6mm2 2.配线形式:管内穿线	m	287.4			
86	030411004019	配线	1.名称:铜芯线ZR-BV-2.5mm2 2.配线形式:管内穿线 3.型号: 4.规格: 5.材质: 6.配线部位: 7.配线线制: 8.钢索材质、规格:	m	5485.2			
87	030411004020	配线	1.名称:铜芯线ZR-BV-4mm2 2.配线形式:管内穿线	m	78.3			
88	030411001012	配管	1.名称:钢管 2.材质:DN20	m	1356.9			
89	030411001013	配管	1.名称:JDG镀锌钢管 2.材质:DN15 6.钢索材质、规格:	m	6951.7			
90	030411001014	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC20 3.规格: 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	35829.2			
91	030411001015	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC15 3.规格: 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	21163			
92	030411004021	配线	1.名称:铜芯线BV4mm2 2.配线形式:管内穿线 3.型号: 4.规格: 5.材质: 6.配线部位: 7.配线线制: 8.钢索材质、规格:	m	21857			
93	030411004022	配线	1.名称:铜芯线ZR-BV-2.5mm2 2.配线形式:管内穿线 3.型号: 4.规格: 5.材质: 6.配线部位: 7.配线线制: 8.钢索材质、规格:	m	31796.2			
94	030411004023	配线	1.名称:铜芯绝缘双绞线 2.配线形式:管内敷设 3.型号、规格: NH-RVS-2*2.5mm2.	m	5341.6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第54页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
95	030411004024	配线	1.名称:铜芯线NHBV4mm2 2.配线形式:管内穿线 3.型号: 4.规格: 5.材质: 6.配线部位: 7.配线线制: 8.钢索材质、规格:	m	325.7			
96	030411004025	配线	1.名称:铜芯线NH-BV-2.5mm2 2.配线形式:管内穿线	m	3219.7			
97	030411004026	配线	1.名称:铜芯线ZR-BV-6mm2 2.配线形式:管内穿线 3.型号: 4.规格: 5.材质: 6.配线部位: 7.配线线制: 8.钢索材质、规格:	m	231.7			
98	030409005001	避雷网	1.名称:避雷带 2.材质:12镀锌圆钢 3.规格: 4.安装形式: 5.混凝土块标号:	m	670.8			
99	030409003001	避雷引下线	1.名称:柱筋引下线 2.材质: 3.规格: 4.安装部位: 5.安装形式: 6.断接卡子、箱材质、规格:	m	1297			
100	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:测试点箱 2.材质: 3.规格:	台(块)	8			
101	030409008002	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位箱 2.材质: 3.规格:	台(块)	803			
102	030409004001	均压环	1.名称:柱筋与基础焊接 2.材质: 3.规格: 4.安装形式:	处	40			
103	030409002001	接地母线	1.名称:40*4镀锌扁钢 2.材质: 3.规格: 4.安装部位: 5.安装形式:	m	1059.7			
104	031002001010	管道支架	1.材质:满足设计及规范要求 2.管架形式:抗震支吊架	套	200			
弱电								
1	030411003010	桥架	1.名称:钢制桥架 2.型号、规格:100*100 3.材质:钢制 4.接地方式:满足设计要求	m	89			
2	030411003011	桥架	1.名称:钢制桥架带隔板 2.型号、规格:150*100 3.材质:钢制 4.接地方式:满足设计要求	m	69			
3	030411003012	桥架	1.名称:钢制桥架带隔板 2.型号、规格:200*100 3.材质:钢制 4.接地方式:满足设计要求	m	685			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第55页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
4	030411003013	桥架	1.名称:钢制桥架带隔板 2.型号、规格:300*100 3.材质:钢制 4.接地方式:满足设计要求	m	83			
5	030411003014	桥架	1.名称:钢制桥架带隔板 2.型号、规格:300*200 3.材质:钢制 4.接地方式:满足设计要求	m	59			
6	030411003015	桥架	1.名称:钢制桥架带隔板 2.型号、规格:400*200 3.材质:钢制 4.接地方式:满足设计要求	m	95			
7	030413001003	铁构件	1.名称:桥架支吊架制作、安装 2.材质：型钢	t	1			
8	031002001011	管道支架	1.材质:满足设计及规范要求 2.管架形式:抗震支吊架	套	79			
合计								

措施项目清单计价汇总表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第1页 共2页

序号	项目名称	金额 (元)
	乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程	
	土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给排水	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	锅炉安装	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	水泵房	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	通风系统	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	空调系统	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	消火栓系统	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	喷淋系统	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	消防报警	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	强电	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

措施项目清单计价汇总表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第2页 共2页

序号	项目名称	金额（元）
	弱电	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

总价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	给排水				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	锅炉安装				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	水泵房				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	通风系统				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第2页 共2页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
4	已完工程及设备保护				
	空调系统				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消火栓系统				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	喷淋系统				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防报警				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	强电				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	弱电				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
合计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程							
	土建工程							
1	011701002001	综合脚手架	1.整体外脚手架; 2.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 3.搭设高度:综合考虑 4.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 5.架体基础及排水:综合考虑	m2	19841.17			
2	011701002002	柱脚手架		m2	22327.88			
3	011701002003	墙脚手架		m2	1857.24			
4	011701003001	内墙里脚手架		m2	50365.07			
5	01B012	电梯井字架		座	8			
6	01B013	安全平网		m2	4720.82			
7	01B014	安全密目网		m2	19841.17			
8	011701004001	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
9	011701005001	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
10	011701006001	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
11	011701007001	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
12	011701008001	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
13	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:框架剪力墙 2.建筑物层数:十九层	m2	29106.6			
14	011702002001	矩形柱模板		m2	5247.63			
15	011702004001	异形柱模板		m2	4306.04			
16	011702003001	构造柱模板		m2	8757.52			
17	011702008001	设备基础模板		m2	35.5			
18	011702011001	直形墙模板		m2	6037.28			
19	011702013001	电梯井壁模板		m2	4512.72			
20	011702006001	矩形梁模板		m2	0			
21	011702009001	预制过梁模板		m3	30.16			
22	011702009002	现浇过梁模板		m2	230.06			
23	011702014001	有梁板模板		m2	40202.21			
24	011702016001	平板模板		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
25	011702021001	栏板		m2	0			
26	011702022001	天沟、檐沟	构件类型:	m2	4901.23			
27	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
28	011702024001	直形楼梯模板		m2	582.9			
29	011702024002	弧形楼梯模板		m2	40.31			
30	011702025001	其它现浇构件模板	构件类型:压顶	m2	386.58			
31	011702025002	其它现浇构件模板	构件类型:卫生间上泛	m3	1600.64			
32	011702026001	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
33	011702027001	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
34	011702028001	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
35	011702029001	散水		m2	0			
36	011702030001	后浇带模板(梁、板)		m2	655.33			
37	011702031001	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
38	011702032001	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
39	011704001001	超高施工增加(措施费部分)柱		m2	69.3			
40	011704001002	超高施工增加(措施费部分)梁		m2	204.75			
41	011704001003	超高施工增加(措施费部分)墙		m2	834.82			
42	011704001004	超高施工增加(措施费部分)板		m2	270.18			
43	01B015	综合考虑人工机械降效		项	1			
44	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:自升式塔式起重机、施工电梯 2.含塔吊基础	项	1			
45	01B016	地下室抽水		项	1			
装饰工程								
1	011701003002	抹灰里脚手架		m2	35074.794			
2	011702001001	基础	基础类型:	m2	0			
3	011702002002	矩形柱		m2	0			
4	011702003002	构造柱		m2	0			
5	011702004002	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
6	011702005001	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
7	011702006002	矩形梁	支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	011702007001	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
9	011702008002	圈梁		m2	0			
10	011702009003	过梁		m2	0			
11	011702010001	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
12	011702011002	直形墙		m2	0			
13	011702012001	弧形墙		m2	0			
14	011702013002	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
15	011702014002	有梁板	支撑高度:	m2	0			
16	011702015001	无梁板	支撑高度:	m2	0			
17	011702016002	平板	支撑高度:	m2	0			
18	011702017001	拱板	支撑高度:	m2	0			
19	011702018001	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
20	011702019001	空心板	支撑高度:	m2	0			
21	011702020001	其它板	支撑高度:	m2	0			
22	011702021002	栏板		m2	0			
23	011702022002	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
24	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
25	011702024003	楼梯	类型:	m2	0			
26	011702025003	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
27	011702026002	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
28	011702027002	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
29	011702028002	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
30	011702029002	散水		m2	0			
31	011702030002	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
32	011702031002	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
33	011702032002	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
34	011703001002	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
35	011704001005	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
36	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
37	011706001001	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
38	011706002001	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
给排水								
1	031301001001	吊装加固		项	0			
2	031301002001	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003001	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004001	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005001	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006001	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007001	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008001	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009001	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010001	安装与生产同时进行施工增加		项	1			
11	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加		项	1			
12	031301012001	工程系统检测、检验		项	1			
13	031301013001	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014001	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015001	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016001	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018001	其他措施		项	0			
19	031302003001	非夜间施工增加		项	1			
20	031302007001	高层施工增加		项	1			
锅炉安装								
1	031301001002	吊装加固		项	0			
2	031301002002	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003002	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004002	顶升、提升装置		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	031301005002	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006002	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007002	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008002	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009002	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010002	安装与生产同时进行施工增加		项	1			
11	031301011002	在有害身体健康环境中施工增加		项	1			
12	031301012002	工程系统检测、检验		项	1			
13	031301013002	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014002	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015002	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016002	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018002	其他措施		项	0			
19	031302003002	非夜间施工增加		项	1			
20	031302007002	高层施工增加		项	1			
水泵房								
1	031301001003	吊装加固		项	0			
2	031301002003	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003003	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004003	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005003	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006003	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007003	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008003	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009003	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010003	安装与生产同时进行施工增加		项	1			
11	031301011003	在有害身体健康环境中施工增加		项	1			
12	031301012003	工程系统检测、检验		项	1			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	031301013003	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014003	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015003	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016003	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017003	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018003	其他措施		项	0			
19	031302003003	非夜间施工增加		项	1			
20	031302007003	高层施工增加		项	1			
通风系统								
1	031301001004	吊装加固		项	0			
2	031301002004	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003004	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004004	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005004	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006004	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007004	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008004	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009004	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010004	安装与生产同时进行施工增加		项	1			
11	031301011004	在有害身体健康环境中施工增加		项	1			
12	031301012004	工程系统检测、检验		项	1			
13	031301013004	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014004	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015004	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016004	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017004	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018004	其他措施		项	0			
19	031302003004	非夜间施工增加		项	1			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
20	031302007004	高层施工增加		项	1			
空调系统								
1	031301001005	吊装加固		项	0			
2	031301002005	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003005	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004005	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005005	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006005	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007005	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008005	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009005	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010005	安装与生产同时进行施工增加		项	1			
11	031301011005	在有害身体健康环境中施工增加		项	1			
12	031301012005	工程系统检测、检验		项	1			
13	031301013005	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014005	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015005	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016005	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017005	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018005	其他措施		项	0			
19	031302003005	非夜间施工增加		项	1			
20	031302007005	高层施工增加		项	1			
消火栓系统								
1	031301001006	吊装加固		项	0			
2	031301002006	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003006	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004006	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005006	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006006	焊接工艺评定		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	031301007006	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008006	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009006	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010006	安装与生产同时进行施工增加		项	1			
11	031301011006	在有害身体健康环境中施工增加		项	1			
12	031301012006	工程系统检测、检验		项	1			
13	031301013006	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014006	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015006	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016006	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017006	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018006	其他措施		项	0			
19	031302003006	非夜间施工增加		项	1			
20	031302007006	高层施工增加		项	1			
喷淋系统								
1	031301001007	吊装加固		项	0			
2	031301002007	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003007	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004007	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005007	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006007	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007007	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008007	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009007	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010007	安装与生产同时进行施工增加		项	1			
11	031301011007	在有害身体健康环境中施工增加		项	1			
12	031301012007	工程系统检测、检验		项	1			
13	031301013007	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	031301014007	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015007	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016007	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017007	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018007	其他措施		项	0			
19	031302003007	非夜间施工增加		项	1			
20	031302007007	高层施工增加		项	1			
消防报警								
1	031301001008	吊装加固		项	0			
2	031301002008	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003008	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004008	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005008	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006008	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007008	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008008	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009008	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010008	安装与生产同时进行施工增加		项	1			
11	031301011008	在有害身体健康环境中施工增加		项	1			
12	031301012008	工程系统检测、检验		项	1			
13	031301013008	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014008	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015008	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016008	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017008	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018008	其他措施		项	0			
19	031302003008	非夜间施工增加		项	1			
20	031302007008	高层施工增加		项	1			
强电								

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	031301001009	吊装加固		项	0			
2	031301002009	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003009	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004009	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005009	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006009	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007009	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008009	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009009	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010009	安装与生产同时进行施工增加		项	1			
11	031301011009	在有害身体健康环境中施工增加		项	1			
12	031301012009	工程系统检测、检验		项	1			
13	031301013009	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014009	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015009	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016009	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017009	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018009	其他措施		项	0			
19	031302003009	非夜间施工增加		项	1			
20	031302007009	高层施工增加		项	1			
弱电								
1	031301001010	吊装加固		项	0			
2	031301002010	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003010	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004010	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005010	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006010	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007010	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008010	防护棚制作安装拆除		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第11页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	031301009010	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010010	安装与生产同时进行施工增加		项	1			
11	031301011010	在有害身体健康环境中施工增加		项	1			
12	031301012010	工程系统检测、检验		项	1			
13	031301013010	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014010	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015010	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016010	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017010	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018010	其他措施		项	0			
19	031302003010	非夜间施工增加		项	1			
20	031302007010	高层施工增加		项	1			
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第1页 共4页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
	乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程			
	土建工程			
1	暂列金额	项	1705844.17	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项	2140000.00	详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		3845844.17	
	装饰工程			
1	暂列金额	项	309353.36	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项	1322660.00	详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		1632013.36	
	给排水			
1	暂列金额	项	170999.69	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		170999.69	
	锅炉安装			
1	暂列金额	项	19446.16	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第2页 共4页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		19446.16	
水泵房				
1	暂列金额	项	37201.33	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		37201.33	
通风系统				
1	暂列金额	项	88235.21	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		88235.21	
空调系统				
1	暂列金额	项	137383.93	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		137383.93	
消火栓系统				
1	暂列金额	项	47968.60	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第3页 共4页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		47968.60	
喷淋系统				
1	暂列金额	项	164082.48	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		164082.48	
消防报警				
1	暂列金额	项	59731.23	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		59731.23	
强电				
1	暂列金额	项	206726.04	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项	2400000.00	详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		2606726.04	
弱电				
1	暂列金额	项	6446.97	详见暂列金额表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第4页 共4页

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		6446.97	

暂列金额明细表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第1页 共2页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程			
	土建工程			
1	暂列金额	项	1705844.17	
	合计		1705844.17	
	装饰工程			
1	暂列金额	项	309353.36	
	合计		309353.36	
	给排水			
1	暂列金额	项	170999.69	
	合计		170999.69	
	锅炉安装			
1	暂列金额	项	19446.16	
	合计		19446.16	
	水泵房			
1	暂列金额	项	37201.33	
	合计		37201.33	
	通风系统			
1	暂列金额	项	88235.21	
	合计		88235.21	
	空调系统			
1	暂列金额	项	137383.93	
	合计		137383.93	
	消火栓系统			
1	暂列金额	项	47968.60	
	合计		47968.60	
	喷淋系统			
1	暂列金额	项	164082.48	
	合计		164082.48	
	消防报警			
1	暂列金额	项	59731.23	
	合计		59731.23	
	强电			
1	暂列金额	项	206726.04	
	合计		206726.04	

暂列金额明细表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第2页 共2页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	弱电			
1	暂列金额	项	6446.97	
	合计		6446.97	

材料暂估价一览表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程				
		土建工程				
		装饰工程				
		给排水				
		锅炉安装				
		水泵房				
		通风系统				
		空调系统				
		消火栓系统				
		喷淋系统				
		消防报警				
		强电				
		弱电				

工程设备暂估价一览表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程				
		土建工程				
		装饰工程				
		给排水				
		锅炉安装				
		水泵房				
		通风系统				
		空调系统				
		消火栓系统				
		喷淋系统				
		消防报警				
		强电				
		弱电				

专业工程暂估价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第1页 共2页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程			
	土建工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	给排水			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	锅炉安装			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	水泵房			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	通风系统			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	空调系统			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	消火栓系统			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	喷淋系统			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	消防报警			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	强电			
1	专业工程暂估价			
	合计			

专业工程暂估价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第2页 共2页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	弱电			
	合计			

特殊项目暂估价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第1页 共2页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程						
土建工程						
1	已建工程维修及与新建工程顺接		项	1	2140000.00	
	合计				2140000.00	
装饰工程						
1	采光玻璃顶		项	688500	688500.00	
2	玻璃幕墙		项	634160	634160.00	
	合计				1322660.00	
给排水						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
锅炉安装						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
水泵房						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
通风系统						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
空调系统						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
消火栓系统						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
喷淋系统						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
消防报警						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
强电						
1	电梯 8部		项	1	2400000.00	

特殊项目暂估价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第2页 共2页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	合计				2400000.00	
	弱电					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					

计日工表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第1页 共4页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程				
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	给排水				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				

计日工表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第2页 共4页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	锅炉安装				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	水泵房				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	通风系统				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	空调系统				

计日工表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第3页 共4页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	消火栓系统				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	喷淋系统				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	消防报警				
一	人工				

计日工表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第4页 共4页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	强电				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	弱电				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第1页 共2页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程			
	土建工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	给排水			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	锅炉安装			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	水泵房			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	通风系统			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	空调系统			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第2页 共2页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
消火栓系统				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
喷淋系统				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
消防报警				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
强电				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
弱电				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第1页 共5页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程				
土建工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	环境保护税		0.118	
10	建设项目工伤保险		0.105	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
装饰工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	环境保护税		0.118	
10	建设项目工伤保险		0.105	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
给排水				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.29	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第2页 共5页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	环境保护税		0.118	
10	建设项目工伤保险		0.105	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
锅炉安装				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	环境保护税		0.118	
10	建设项目工伤保险		0.105	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
水泵房				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	环境保护税		0.118	
10	建设项目工伤保险		0.105	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第3页 共5页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
通风系统				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	环境保护税		0.118	
10	建设项目工伤保险		0.105	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
空调系统				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	环境保护税		0.118	
10	建设项目工伤保险		0.105	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
消火栓系统				
1	规费			
2	安全文明施工费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第4页 共5页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	环境保护税		0.118	
10	建设项目工伤保险		0.105	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
喷淋系统				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	环境保护税		0.118	
10	建设项目工伤保险		0.105	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
消防报警				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:乳山市综合服务中心项目甲楼续建工程

第5页 共5页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
9	环境保护税		0.118	
10	建设项目工伤保险		0.105	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
强电				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	环境保护税		0.118	
10	建设项目工伤保险		0.105	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
弱电				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	环境保护税		0.118	
10	建设项目工伤保险		0.105	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			