

招标编号：威招审（SG202112046）号

威海高新区山大实验学校精装修工程

## 施工招标文件

招标人：威海高新园区建设运营有限公司

招标代理机构：山东省鲁成招标有限公司

二〇二一年九月



# 目 录

第一章	投标邀请书（代资格预审通过通知书） .....	3
第二章	投标人须知.....	5
第三章	评标办法（综合评估法） .....	33
第四章	合同条款及格式.....	38
第五章	工程量清单.....	39
第六章	图 纸.....	75
第七章	技术标准和要求.....	76
第八章	投标文件格式.....	77

# 第一章 投标邀请书（代资格预审通过通知书）

## 威海高新区山大实验学校精装修工程施工投标邀请书

\_\_\_\_\_（被邀请单位名称）：

你单位已通过资格预审，现邀请你单位按招标文件规定的内容，参加威海高新区山大实验学校精装修工程施工投标。

### 一. 招标文件的获取

1. 威海市建设工程电子交易系统共发布两个版本的招标文件，一个是pdf格式，另一个是ztb格式。其中电子pdf格式的招标文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子ztb格式的招标文件，只有通过资格预审的潜在投标人在规定时间内通过CA数字证书[CA证书办理流程详见威海市公共资源交易网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程，办理地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口（威海市海滨中路28号，外运大厦附楼一楼大厅建设工程CA窗口），电话0631-5819292]才能下载。只有下载过电子ztb格式招标文件的潜在投标人才能参加投标（多标段的项目，潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子ztb格式的招标文件，否则视为投标无效）。

2. 潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

3. 潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内，使用CA数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。

4. 电子招标文件不收取费用。

### 二. 投标文件的递交

开标地点：威海市公共资源交易中心（威海市海滨中路28号外运大厦附楼）交易四厅

投标截止时间、开标时间：2021-10-19 9:00

### 三. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在威海市住房和城乡建设局网、山东省公共资源交易网、威海市公共资源交易网发布。

### 四. 联系方式

招 标 人：威海高新园区建设运营有限公司

地 址：威海高新区科技路220号

邮 编：

联 系 人：卞海波

电 话： 0631-5620370

传 真：

电子邮件：

招标代理机构： 山东省鲁成招标有限公司

地 址： 威海市昆明路81号（金猴购物广场五楼北区）

邮 编： 264200

联 系 人： 康生红 谭训军

电 话： 0631-5273170 5273176

传 真： 0631-5282497

电子邮件： lucheng5273170@163.com

网 址：

开户银行：

账 号：

网 址： <http://www.lucheng.sd.cn>

开户银行：

账 号：

## 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	名称：威海高新园区建设运营有限公司 地址：威海高新区科技路220号 联系人：卞海波 电话：0631-5620370
1.1.3	招标代理机构	名称：山东省鲁成招标有限公司 地址：威海市昆明路81号金猴购物广场五楼北区 联系人：康生红、谭训军 联系电话：0631-5273170 5273176 邮箱：lucheng5273170@163.com
1.1.4	项目名称	威海高新区山大实验学校精装修工程施工
1.1.5	建设地点	威海高新区
1.2.1	资金来源及比例	自筹资金100%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	施工及保修全过程
1.3.2	计划工期	计划工期：90日历天 计划开工日期：2021年10月25日 计划竣工日期：2022年1月22日 (具体开工时间以开工令为准)。
1.3.3	质量要求	国家验收规范合格标准
1.4.1	申请人资质条件、能力和信誉	详见资格预审公告 项目管理班子需与资格预审配备一致，否则否决投标。
1.9.1	踏勘现场	不组织
1.10.1	投标预备会	不召开

1.10.2	投标人提出问题的截止时间和方式	时间：投标截止时间前10日 形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出问题”按钮上传需要澄清的问题。
2.1	构成招标文件的其他材料	招标文件的修改、澄清、答疑。
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间	时间：投标截止时间前10日 形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出问题”按钮上传需要澄清的问题。
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清信息。
2.2.3	投标人确认收到澄清	澄清一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
2.3.1	招标人修改的时间和方式	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的修改信息。
2.3.2	投标人确认收到修改	修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
3.1.1	构成投标文件的其他材料	(1) 投标截止时间前投标人递交的书面修改文件。 (2) 投标截止时间后投标人按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正，且经投标人法定代表人或授权代表签字确认的书面文件。
3.2.3	最高投标限价	人民币6472.12647万元，投标报价高于招标控制价的，否决其投标。
3.3.1	投标有效期	投标截止之日起 90 天（日历日）
3.4.1	投标保证金	要求递交投标保证金 投标保证金的金额：人民币贰万元整（¥20000.00元）。 投标保证金的形式：网上银行、电汇、银行保函、保证保险、担保保函等（投标单位如用其他转帐形式影

		<p>响到账时间的，由此引发的后果由投标单位自行承担。）</p> <p>递交方式及要求：</p> <p>（1）如选择银行转账方式须从投标人的基本账户转入下列指定账户。</p> <p>收款人账户名称：威海市公共资源交易中心</p> <p>收款人开户银行：收款人开户银行信息以投标人在系统‘投标保证金管理’页面中申请到的虚拟账号信息为准”</p> <p>账号获取的方式：投标人通过CA数字证书及数字证书绑定密码，登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保证金管理”模块，选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金，则选择“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账号。为能及时、准确退还投标保证金，请各投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注明“建设工程投标保证金”。</p> <p>注意：每个标段都应申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟账号仅限定一个投标人在本项目上使用。各投标人应严格按照招标文件的要求进行投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对威海市建设工程电子交易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信息一致，如有出入请及时联系招标人或招标代理，未按招标文件要求操作的，可能导致投标保证金无法确认，进而影响投标资格，由此引发的后果由投标人自行承担。</p> <p>若采用电汇、网上银行转账形式提交投标保证金的，</p>
--	--	---

		<p>上传由银行相关部门盖章的基本户开户证明（如开户许可证或银行开户申请表等）、转账凭证等材料彩色扫描件。</p> <p>（2）保函要求：</p> <p>若采用银行保函形式，要求银行保函由投标人开立基本账户的银行针对本工程出具，有效期不少于90天，投标文件中附基本户开户证明（如开户许可证或银行开户申请表等）、银行纸质保函扫描件或电子保函。</p> <p>如选择保险保函形式，具体要求见招标文件投标人须知3.4.1，需上传：1）保险费汇款证明及有效发票；2）由银行相关部门盖章的基本户开户证明（如开户许可证或银行开户申请表等）；3）有效纸质保函扫描件或电子保函；4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5）保险机构通过规定网站公开信息的查询截图；6）保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设有的服务机构营业执照。</p> <p>若采用电子保函形式提交投标保证金的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网”（详见办事指南—工程建设专区-威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：400-0055-890。</p> <p>（3）未按规定提交投标保证金的投标人，否决其投标。</p>
--	--	---



		<p>投标保证金免交或不用足额缴纳的情形</p> <p>根据威海市住房和城乡建设局关于印发《威海市建筑市场主体信用评价实施细则（试行）》的通知（威住建通字〔2019〕76号）的要求，2020年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价为AAA级的建筑市场主体可免于缴纳工程投标保证金，信用评价为AA级的建筑市场主体缴纳投标保证金最高可不超过20万元。投标文件须后附2020年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价等级的证明材料。</p>
3.6.4	投标文件份数	<p><b>为做好疫情防控，网上开标，投标人不到现场。</b></p> <p>投标人应按本章“附件五：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求”将电子投标文件上传至威海市建设工程电子交易系统，以投标人线上提交的电子投标文件为准。</p> <p>除按上述要求提交投标文件外，另需按下述要求提供：</p> <p>普通电子光盘或U盘报价文件：1份（含PDF格式的最终版投标文件、excel格式最终报价版清单），纸质投标文件2份。</p> <p>递交方式：投标人以邮寄或直接送达的方式进行递交（接收地址：威海市昆明路81号金猴购物广场五楼北区，接收人：康生红，联系电话：0631-5273170），邮寄时间若早于投标截止时间，需按照进行密封。基于工程资料归档的要求，最迟邮寄到达时间为开标后三个工作日内。如开标后三个工作日内未寄达，视为投标人在投标有效期内撤销投标文件，相关责任由投标人自行承担。</p>
4.2.1	投标截止时间	<b>2021年10月19日9:00 时</b>
4.2.2	递交投标文件地点	<p><b>威海市公共资源交易中心交易四厅</b></p> <p><b>（威海市海滨中路 28 号外运大厦附楼四楼）</b></p>

4.2.3	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间和地点	同投标截止时间及递交投标文件地点。
5.2	开标程序	<p>开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：</p> <p><b>开标前准备：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；</li> <li>2. 代理机构填写开标准备表内容。</li> </ol> <p><b>开标现场：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 代理机构接收纸质投标文件（若招标文件要求提供纸质投标文件）；</li> <li>2. 代理机构主持开标会，宣布开标；</li> <li>3. 代理机构通过系统查看投标人签到情况；</li> <li>4. 代理机构随机分配一名投标人抽取系数；</li> <li>5. 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；</li> <li>6. 代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容, 包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名等；</li> <li>7. 系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；</li> <li>8. 评标委员会对投标人进行初步审查；</li> <li>9. 评标委员会对投标人进行资格审查；</li> <li>10. 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；</li> <li>11. 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。</li> </ol>
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成： <u>7</u> 人，包括经济标评委 <u>3</u> 人，技

		<p>术标评委 4 人；</p> <p>评标专家确定方式：从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。</p> <p>开标现场通过“中国执行信息公开网”查询评标专家有关失信被执行人信息或通过威海市信用管理中心开发的联合奖惩微门户程序或信用威海网站进行查询，如评标专家在聘用期间成为失信被执行人的或被威海市各职能部门列为严重失信主体的，将不得作为评标专家参与评标活动，及时清退。</p>
7.1	是否授权评标委员会确定 中标人	是，确定 1 名
7.2	中标候选人公示媒介	威海市住房和城乡建设局、威海市公共资源交易网、山东省公共资源交易网
7.4	履约担保	本项目不需要履约担保
10	需要补充的其他内容	<p>1、投标企业提供资料必须真实、有效，评标过程中若发现提供虚假材料，按无效标处理；中标后发现有弄虚作假现象，将取消其中标资格。评标过程中，若经查实投标企业存在被主管部门限制其投标的不良行为，应否决其投标，若为中标企业，应取消其中标资格。</p> <p>2、电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。</p> <p>3、在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以采用纸质形式进行开评标，也可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。</p>

		<p>4、如投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。</p> <p>5、本项目中标单位应在发放中标通知书之前完成山东省一体化平台审核。</p> <p>6、投标人可不到场投标，并在投标截止时间通过威海市建设工程电子交易系统参与本项目投标。为保证项目存档所需，各投标单位于开标之日起 3 个工作日内邮寄或送达至招标代理机构。</p> <p>7、扫黑除恶举报电话：0631-5625428。</p>
11	电子招标投标	具体要求详见本章附件五

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。

(1) 资质条件：见投标人须知前附表；

《威海市联合惩戒措施清单》具体如下：

1. 失信被执行人

2. 严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体

3. 农产品生产和农业投入品经营领域存在严重失信行为的企业及其有关人员

4. 环境保护领域存在严重失信行为的生产经营单位及其有关人员

5. 吊销营业执照、列入经营异常名录或严重违法失信企业及其有关人员

6. 严重质量违法失信行为当事人

7. 安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员

8. 存在严重失信行为的食物（含食品添加剂）、药品、化妆品、医疗器械生产经营者

9. 重大税收违法案件当事人

10. 海关失信企业及其有关人员

11. 涉金融严重失信人名单的当事人
12. 在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员
13. 违法失信上市公司相关责任主体
14. 统计领域严重失信企业及其有关人员
15. 房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员
16. 电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体
17. 运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员
18. 电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员
19. 电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员
20. 保险领域违法失信相关责任主体
21. 重大交通违法违章相关责任主体
22. 劳动保障领域严重失信主体
23. 社会保险领域严重失信主体
24. 海洋渔业领域严重失信主体
25. 住房城乡建设领域严重失信主体
26. 旅游领域严重失信主体
27. 价格领域严重失信主体
28. 纳税信用评价为D级的纳税人
29. 消防领域严重违法失信相关责任主体
30. 盐行业生产经营严重失信者
31. 石油天然气行业严重违法失信主体
32. 对外经济合作领域严重失信主体
33. 国内贸易流通领域严重违法失信主体
34. 严重拖欠农民工工资用人单位及其有关人员
35. 婚姻登记严重失信当事人
36. 家政服务领域相关失信责任主体
37. 公共资源交易领域严重失信主体
38. 出入境检验检疫严重失信企业
39. 慈善捐助领域失信责任相关主体
40. 严重危害正常医疗秩序失信主体
41. 科研领域严重失信主体

- 42. 政府采购领域严重失信主体
- 43. 知识产权（专利）领域严重失信主体
- 44. 会计领域严重失信主体
- 45. 文化市场领域严重失信主体
- 46. 民办教育培训机构严重失信主体
- 47. 人防领域严重失信主体
- 48. 社会组织严重失信主体

(2) 项目经理资格：见投标人须知前附表；

(3) 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 本工程不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；
- (3) 为本招标项目的监理人；
- (4) 为本招标项目的代建人；
- (5) 为本招标项目提供招标代理服务的；
- (6) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 被责令停业的；
- (10) 被暂停或取消投标资格的；
- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

## **1.5 费用承担**

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

本工程招标代理费人民币壹拾伍万元整，由中标单位领取中标通知书前支付。

## **1.6 保密**

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

## **1.7 语言文字**

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

## **1.8 计量单位**

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## **1.9 踏勘现场**

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

## **1.10 投标预备会**

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有获取招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

## **1.11 分包**

工程分包应符合国家相关法律法规的规定。

## **1.12 偏离**

偏离范围和幅度应当符合招标文件及验收规范的规定。

# **2. 招标文件**

## **2.1 招标文件的组成**

2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单；
- (6) 图纸；



- (7) 技术标准和要求；
- (8) 投标文件格式；
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

## **2.2 招标文件的澄清**

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页、附件不全、描述不清、前后不一致或错误等情形，应及时向招标人提出，以便补齐。**如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和方式要求招标人对招标文件予以澄清。**

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后提出的任何澄清要求。

## **2.3 招标文件的修改**

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

## **3. 投标文件**

### **3.1 投标文件的组成**

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- (1) 投标函及投标函附录；
- (2) 法定代表人身份证明或授权委托书；
- (3) 投标保证金；
- (4) 投标人资格审查资料；

- (5) 项目管理机构;
- (6) 企业信用情况;
- (7) 项目经理信用情况;
- (8) 已标价工程量清单;
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料;
- (10) 施工组织设计 (单独装订成册)。

## **3.2 投标报价**

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额, 应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价, 投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.3 招标人设有最高投标限价 (招标控制价), 投标人的投标报价不得超过最高投标限价, 最高投标限价要求在投标人须知前附表中载明。

3.2.4 其他具体内容详见“第五章工程量清单”及后附工程量清单中的总说明。

## **3.3 投标有效期**

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外, 投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内, 投标人撤销或修改其投标文件的, 应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的, 招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的, 应相应延长其投标保证金的有效期, 但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件; 投标人拒绝延长的, 其投标失效, 但投标人有权收回其投标保证金。

## **3.4 投标保证金**

3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式的投标保证金递交投标保证金, 并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的, 评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人在确定中标人后, 发出中标通知书 5 日内, 向未中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

3.4.4 招标人与中标人签订合同后 5 日内，向中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

3.4.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
- (2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书；
- (3) 经查实发现有围标、串标情况、业绩有弄虚作假情况的。

### 3.5 投标人资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本施工的资质条件、能力和信誉。

### 3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”、本章附件五“计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求”及评标办法附录进行编写。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 书面投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字和盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。

3.6.4 投标文件份数见投标人须知前附表。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。

3.6.5 投标文件具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

3.6.6 技术性投标文件(施工组织设计)中不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等，否则技术标得分为0分。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

## **4.2 投标文件的递交**

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人将予以拒收。

## **4.3 投标文件的修改与撤回**

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.6.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## **5. 开标**

### **5.1 开标时间和地点**

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。（投标人可不到场投标，并在投标截止时间通过威海市建设工程电子交易系统参与本项目投标。为保证项目存档所需，各投标单位于开标之日起 3 个工作日内邮寄或送达至招标代理机构）

### **5.2 开标程序**

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

#### **5.2.1 开标前准备：**

- (1) 开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；
- (2) 代理机构填写开标准备表内容。

#### **5.2.2 开标现场：**

- (1) 代理机构接收纸质投标文件（若招标文件要求提供纸质投标文件）；
- (2) 代理机构主持开标会，宣布开标；

(3) 代理机构通过系统查看投标人签到情况；

(4) 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；

(5) 代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容，包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名等；

(6) 系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；

(7) 评标委员会对投标人进行初步审查；

(8) 评标委员会对投标人进行资格审查；

(9) 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；

(10) 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

开标过程中，如遇特殊情况，服从公共资源交易中心场地调配，并遵守相关规章制度。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会由招标代理公司工作人员在招标投标监管机构和威海市公共资源交易中心等相关部门的监督下从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取人员依法组建，人数为 7 人，包括经济标评委 3 人，技术标评委 4 人。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加评标活动前 3 年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

(2) 系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者投标人的退休人员，或者投标人聘用的顾问；

(3) 与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(4) 与投标人存在经济利益关系，或者参加评标活动前 3 年内与投标人发生过法律纠纷；

(5) 与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业；

(6) 同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(7) 与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系；

(8) 被威海市各职能部门列为严重失信主体；

(9) 法律法规规定的其他情形。

## **6.2 评标原则**

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

## **6.3 评标**

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## **7. 合同授予**

### **7.1 定标方式**

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

### **7.2 中标候选人公示**

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

### **7.3 中标通知**

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### **7.4 履约担保**

本工程不提供履约担保。

### **7.5 签订合同**

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资

格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## **8. 重新招标和不再招标**

### **8.1 重新招标**

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的。

### **8.2 不再招标**

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## **9. 纪律和监督**

### **9.1 对招标人的纪律要求**

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### **9.2 对投标人的纪律要求**

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### **9.3 对评标委员会成员的纪律要求**

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### **9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求**

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### **9.5 投诉**

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的， 有权向有关行政监督部门投诉。

#### **10. 需要补充的其他内容**

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

#### **11. 电子招标投标**

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。



## 附件一：开标记录表

以“威海市建设工程电子交易系统”生成的开标记录表格式为准。

## 附件二：问题澄清通知

### 问题澄清通知

编号：

\_\_\_\_\_（投标人名称）：

\_\_\_\_\_（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

- 1.
- 2.
- .....

招标人或招标代理机构：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 附件三：问题的澄清

#### 问题的澄清

编号：

\_\_\_\_\_（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：\_\_\_\_\_）已收悉，现澄清如下：

- 1.
- 2.

.....

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件四：中标通知书

威招审 SG\_\_\_\_\_

中标通知书

(中标单位名称):  
(工 程 名 称), 位于(详细地址) \_\_\_\_\_, 工程内容为\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_。 年\_\_月\_\_日在\_\_市公共资源交易中心进行\_\_招标后, 经评标  
委员会评定, 确定贵单位为\_\_\_\_\_的中标单位, 中标价为\_\_\_\_\_, 工期为\_\_天  
(日历日), 质量达到合格标准。项目经理为\_\_\_\_\_, 项目管理机  
构关键岗位人员分别为\_\_\_\_\_. 希望贵方按照招标文件及投标文件的有关内  
容, 与建设单位积极配合, 圆满完成此项工程任务。  
请在接到本通知书 30 日内, 与\_\_\_\_\_签订施工合同。

建设单位 (盖章)

代理机构 (盖章)

日期: 年      月      日

## 附件五：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求

### 一、电子投标文件制作须知

1. 投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。

2. 电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载ztb版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项应按要求上传word或pdf格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传word或pdf格式的文档。

注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过qdz格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为word或pdf格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。

3. 投标报价清单信息应以qdz文件形式导入，其中qdz文件清单内容中的投标总报价、部分分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与qdz内容保持一致。

4. 商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目负责人及报价等信息，投标人应认真填写不要遗漏，唱标时读取该信息。投标文件编制工具根据“投标报价”的信息，自动生成投标函，投标人可根据实际情况对投标函进行调整，其中的报价等内容应确保准确无误，且与“投标报价”的内容保持一致。

5. 电子签章是通过CA数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

6. 投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztb 电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

7. 投标人应在电子投标文件编制完成定稿并加盖电子签章后，通过投标文件编制工具进行打印纸质投标文件（带水印编码），打印之后再修改投标文件内容，需撤销签章，修改后的文件水印编号将发生变化，需重新打印纸质投标文件。纸质投标文件应用不褪色的纸张书写或打印。投标人打印完毕后，应对照纸质投标文件里水印编码和定稿的电子投标文件编码是否一致。编码不一致的

将按无效投标文件处理，否决其投标。

8. 电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过CA数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必控制在200M以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传）

#### 注：关于电子投标文件签章的说明

1. 资格审查部分每项应按要求上传word或pdf格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传word或pdf格式的文档。

2. ztb格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的pdf文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等；技术标无需电子签章等）。

### 二、人员和业绩信息录入要求

项目班子成员和工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩信息一经使用将不再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责，如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象，将按照法律法规等文件要求进行依法处理，并记不良行为记录，情况严重者，将被列入黑名单。

### 三、投标人网上电子开标须知

1. 投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及CA数字证书驱动不识别或解密使用的CA数字证书与加密的CA数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。

模拟开标使用步骤：使用CA数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。

2. 投标人开标当天应携带加密本项目电子投标文件的CA数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑。招标人、招标代理和公共资源交易中心不提供联网服务，投标人应自行解决电脑联网问题。记住登录系统的两个密码：

CA数字证书绑定密码与CA数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。

注：CA数字证书绑定密码，即该CA数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA数字证书设备密码，即锁本身的pin码。

3. 电脑软硬件配置要求：

（1）操作系统：win7及以上；

（2）浏览器：ie9及以上，搜狗浏览器、360浏览器、QQ浏览器等兼容ie模式的浏览器，

但要保证ie浏览器是ie9及以上；

(3) 系统软件：CA数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。

4. 投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用CA数字证书进行操作，不要随意插拔CA数字证书，建议至少提前30分钟登录系统。

登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA登录-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。

5. (1) 在线签到：投标截止时间前1小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前1小时内通过CA数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。

(2) 在线解密投标文件：代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。

注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。

(3) 确认开标记录表：代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、项目负责人等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。

6. 评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。

7. 电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：

(1) 电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；

(2) 同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；

(3) 未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的CA数字证书与加密上传电子投标文件的CA数字证书不一致导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；

(4) 电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的，或者未在投标截止时间前在线签到的；

(5) 电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；

(6) 纸质投标文件的水印编码与递交至服务器的电子投标文件编码不一致的；

(7) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。

8. 电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：

(1) 不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在cpu编码、硬盘编码及MAC地址三项编码均相同的；

(2) 不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；

(3) 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；

(4) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

9. 电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。

10. 在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以采用纸质形式进行开评标，也可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。

请投标人严格遵照以上要求，如有问题请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：0631-5819292。



# 第三章 评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

条款号	条款内容	编列内容
2.1.1	分值构成 (总分 100 分)	技术标: 20分 投标报价: 75分 资信标: 5分
2.1.2	评标基准价计算方法	<p>投标总报价评标基准价确定方法: 综合平均法</p> <p>评标基准价 <math>C=A \times K1 \times Q1+B \times K2 \times Q2</math></p> <p>A: 投标价算术平均值。</p> <p>当 <math>n</math> (有效投标人个数, 以下相同) <math>&lt;7</math> 时, A=所有投标价的算术平均值;</p> <p>当 <math>7 \leq n &lt; 10</math> 时, A=所有投标报价中去掉 1 个最高价、1 个最低价后的算术平均值;</p> <p>当 <math>n \geq 10</math> 时, A=所有投标报价中去掉 2 个最高价、2 个最低价后的算术平均值。</p> <p>B: 招标控制价。K: 下浮系数;</p> <p>K1的取值范围: 0.970, 0.973, 0.975, 0.978, 0.980 (95%~98%)</p> <p>K2的取值范围: 0.98 (建筑工程为90%~100%; 安装工程为88%~100%; 市政工程为86%~100%; 园林绿化工程为84%~100%; 其他工程为88%~100%)</p> <p>权重比例 Q1: 0.45, 0.46, 0.47, 0.48, 0.49, 0.5 (权重比例 <math>Q1+Q2=100\%</math>, <math>Q1</math>、<math>Q2</math>取值均应 <math>\geq 30\%</math>)</p>
2.1.3	投标报价的偏差率计算公式	偏差率=100% × (投标人报价- 评标基准价) / 评标基准价
3	评标程序	详见本章评标详细程序
5	否决投标条件	详见本章否决投标条件

## 一、评标办法

1.1 本次评标采用百分制的“综合评估法”评审，评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第二项规定的评审标准及评标办法附录进行打分，按积分高低排定名次，择优确定一名中标候选单位，若多家投标单位得分一致，以投标报价低的优先，投标报价也相等的，由招标人自行确定。

1.2 根据评标委员会评标报告，招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

1.3 评标委员会根据评标办法规定否决不合格投标或者否决其投标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。投标人少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

## 二、评审标准

### 2.1 分值构成与评分标准

#### 2.1.1 分值构成

- (1) 资信标：见评标办法前附表；
- (2) 技术标：见评标办法前附表；
- (3) 投标报价：见评标办法前附表。

#### 2.1.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

#### 2.1.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

#### 2.1.4 评分标准

详见评标办法附录。

## 三、评标程序

### 3.1 初步评审

评标委员会根据评标办法附录资格审查的要求对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会根据评标办法附录的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1) 经济标评委对各投标单位编制的分部分项工程量清单计价表中的综合单价、主要材料价格及措施项目等进行全面详细评审。

(2) 技术标（施工组织设计）应按照招标文件第二章“投标人须知”3.6.6 规定编制，否则否决其投标。经统一编号后作为暗标交技术标评委评审，技术标的最终得分为所有技术标评委得分去掉一个最高值后的算术平均值。

3.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.4 近一年度是指从开标日向前推算一年，近两年度是指从开标日向前推算二年，以此类推，精确到日。

3.5 评标时，人员和业绩信息得分按第二章“投标人须知”中附件五第二项要求填报。外地企业隐瞒不良行为记录的否决其投标。

3.6 项目班子成员信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。投标人中标后，在电子交易系统上押证。工程竣工验收后，投标单位持竣工验收报告到招投标管理部门办理项目负责人（项目经理）撤出手续，经批准后，方可承揽新的工程项目。

#### 四、投标文件的澄清和补正

41 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

42 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

43 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

##### 44 错误的修正

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

4.4.1 如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

4.4.2 当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时，通常以标出的单价为准。除非

评标机构认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

4.4.3 当各细目的合价累计不等于总价时，应以各细目合价累计数为准，修正总价。

4.4.4 按上述修改错误的方法，调整投标书中的投标报价，经投标单位确认同意后，调整后的报价对投标单位起约束作用。如果投标单位不接受修正后的投标报价则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

4.4.5 修正后的最终投标报价若超过招标控制价，否决其投标。

## 五、否决投标条件

本部分所集中列示的否决其投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决其投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

5.1 投标人或其投标文件有下列情形之一的，否决其投标：

5.1.1 资格审查有任一项不合格的；

5.1.2 存在第二章“投标人须知”第 1.4.3、14.4 项规定的任何一种情形；

5.1.3 除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；

5.1.4 投标报价被评标委员会认定为低于其成本价、违反政府指导价或者高于招标文件设定的招标控制价的；

5.1.5 投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

5.1.6 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

5.1.7 增减或修改招标文件提供的工程量清单的；

5.1.8 未按规定计取规费、税金等不可竞争费用的；

5.1.9 投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证明材料的，以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的；

5.1.10 施工方案与报价不一致，投标人不能做出合理说明的。

5.1.11 技术标出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记的。

5.1.12 投标人提供材料不真实，有弄虚作假现象的。

5.1.13 投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的。

5.1.14 存在第二章“投标人须知”中附件五第四项第 7 条情形的。

- 5.1.15 法律、法规、规章和招标文件规定的其他情形。
- 5.2 有下列行为之一的评委会可以认定为串通投标。
  - 5.2.1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
  - 5.2.2 投标人之间约定中标人；
  - 5.2.3 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
  - 5.2.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
  - 5.2.5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
  - 5.2.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
  - 5.2.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
  - 5.2.8 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
  - 5.2.9 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
  - 5.2.10 不同投标人的投标文件相互混装；
  - 5.2.11 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
  - 5.2.12 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
  - 5.2.13 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
  - 5.2.14 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
  - 5.2.15 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
  - 5.2.16 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
  - 5.2.17 存在第二章“投标人须知”中附件五第四项第 8 条情形的。
  - 5.2.18 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
- 5.3 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为，否决其投标并记不良行为记录，情节严重者，依法进行行政处罚。
  - 5.3.1 使用伪造、变造的许可证件；
  - 5.3.2 提供虚假的财务状况或者业绩；
  - 5.3.3 提供虚假的项目经理或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
  - 5.3.4 提供虚假的信用状况；隐瞒招标文件要求提供的信息；
  - 5.3.5 法律、法规、规章规定的其他情形。

## 第四章 合同条款及格式

合同编号：

## 威海高新区山大实验学校精装修工程施工合同

发包人（全称）：\_\_\_\_\_

承包人（全称）：\_\_\_\_\_

签 约 时 间：\_\_\_\_\_

# 威海高新区山大实验学校精装修工程施工合同

发包人：

地址：

联系人：

电话：

承包人：

地址：

联系人：

联系人电话：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就威海高新区山大实验学校精装修工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

## 第一条、工程概况

1. 工程名称：威海高新区山大实验学校精装修工程。

2. 工程地点：威海高新区。

3. 工程立项批准文号：        。

4. 资金来源：自筹资金。

5. 工程内容：包括1#、2#、3#、4#、5#、6#教学楼、9#综合楼、10#报告厅、11#风雨操场。建筑面积约52169平方米，具体以工程量清单为准。

6. 工程承包范围：施工及保修全过程。

## 第二条、合同工期

计划开工日期：    年    月    日。

计划竣工日期：    年    月    日。

工期总日历天数：90天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。因不可抗力影响、设计变更、现场不具备施工条件引起工期延误的，应当顺延工期。

## 第三条、质量标准

1. 工程质量达到国家验收规范合格标准。

## 第四条、签约合同价格

1. 签约合同价为：

人民币（大写）        （¥    元）。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）        （¥    元）；



(2) 暂列金额:

人民币(大写) \_\_\_\_\_ (¥\_\_\_\_\_元)。

2. 合同价格形式: 固定单价合同。

#### 第五条、项目经理

1. 承包人项目经理: \_\_\_\_\_。

#### 第六条、合同文件构成

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 本合同协议书;
- (2) 本合同专用条款;
- (3) 中标通知书;
- (4) 投标文件及其附件;
- (5) 本合同通用条款;
- (6) 标准、规范及有关技术文件;
- (7) 图纸;
- (8) 已标价的工程量清单;

(9) 在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、设计变更及经济签证等资料。

2. 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 第七条、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工, 确保工程质量和安全, 不进行转包及违法分包, 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人承诺执行政府行政管理部门关于工程款分账管理、农民工工资支付的各项制度, 不拖欠农民工工资。

4. 发包人和承包人承诺按照政府行政管理部门要求, 加强施工扬尘防治及非道路移动机械污染管控工作。

5. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的, 双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 第八条、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 第九条、签订时间

本合同于 2021 年    月    日签订。

#### 第十条、签订地点

本合同在 威海市高区 签订。

第十一条、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

第十二条、合同生效

本合同自各方签字盖章后生效。

第十三条、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执伍份，承包人执贰份，招标代理机构执壹份。

发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)

地 址：威海高新区科技路220号

邮政编码：                    

电 话：0631-5620370

传 真：                    

电子信箱：                    

开户银行：                    

账 号：                    

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)

地 址：                    

邮政编码：                    

电 话：                    

传 真：                    

电子信箱：                    

开户银行：                    

账 号：                    

招标代理单位：

法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)

## 第二部分 合同通用条款

执行2019版《山东省建设工程施工合同（示范文本）》（SDF—2019—0002）通用合同条款

## 第三部分 专用合同条款

### 第一条、一般约定

#### 1. 词语定义

##### （1）合同

1) 其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中形成且由合同当事人书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料文件均构成合同文件组成部分；合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，且已经过合同当事人签字或盖章。

##### （2）合同当事人及其他相关方

#### 1) 监理人：

名 称：\_\_\_\_\_；  
资质类别和等级：\_\_\_\_\_；  
联系电话：\_\_\_\_\_；  
电子信箱：\_\_\_\_\_；  
通信地址：\_\_\_\_\_。

#### 2) 设计人：

名 称：\_\_\_\_\_；  
资质类别和等级：\_\_\_\_\_；  
联系电话：\_\_\_\_\_；  
电子信箱：\_\_\_\_\_；  
通信地址：\_\_\_\_\_。

##### （3）工程和设备

1) 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包人提供的施工场地。

2) 永久占地包括：依据设计图纸确定。

3) 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

#### 2. 法律

（1）适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》及山东省、威海市等有关规定。

#### 3. 标准和规范

(1) 适用于工程的标准规范包括：符合本工程要求的现行国家各相关专业工程施工及验收规范；国家、行业和地方颁发的现行有关标准（包括收费标准）等。

(2) 发包人提供国外标准、规范的名称：发包人不负责向承包人提供各类标准、规范，由承包人自行解决；

发包人提供国外标准、规范的份数：                    /                    ；

发包人提供国外标准、规范的时间：                    /                    。

(3) 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：由发包人委托设计单位提出标准及规范，经工程师确认后执行。

#### 4. 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

- (1) 本合同协议书；
- (2) 本合同专用条款；
- (3) 中标通知书；
- (4) 投标文件及其附件；
- (5) 本合同通用条款；
- (6) 标准、规范及有关技术文件；
- (7) 图纸；
- (8) 已标价的工程量清单；

(9) 在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、设计变更及经济签证等资料。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 5. 图纸和承包人文件

##### (1) 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：进场前提供施工图；

发包人向承包人提供图纸的数量：四套；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。

##### (2) 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：工程需要的施工组织设计及相关文件，相关部门要求提供的其它文件；

承包人提供的文件的期限为：根据需要的合理期限内；

承包人提供的文件的数量为：根据各种文件需要的合理份数；

承包人提供的文件的形式为：书面文件加电子文档；

发包人审批承包人文件的期限：                    /                    。

##### (3) 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：开工前15天发包人向承包人提供完整的施工图纸六套。

## 6. 联络

(1) 发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

(2) 发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；

发包人指定的接收人为：发包人代表。

承包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；

承包人指定的接收人为：承包人项目经理。

监理人接收文件的地点：                    ；

监理人指定的接收人为：                    。

## 7. 交通运输

### (1) 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工场所所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

### (2) 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场出入口和围挡围护为边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：双方另行确定。

### (3) 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

## 8. 知识产权

(1) 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方。

(2) 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方。

(3) 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

## 9. 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按结算条款约定计算规则调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_。

## 第二条、发包人

### 1. 发包人代表

发包人代表：

姓 名：\_\_\_\_\_；

身份证号：\_\_\_\_\_；

职 务：\_\_\_\_\_；

联系电话：\_\_\_\_\_；

电子信箱：\_\_\_\_\_；

通信地址：\_\_\_\_\_。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使施工现场发包人的一切权利。包括但不限于制订现场的管理制度、按合同约定制订承包人违约的违约金扣除单证、对承包人、监理人、设计单位等的管理等，协调工程进度款的支付及扣除等。

### 2. 施工现场、施工条件和基础资料的提供

#### (1) 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前七日。

#### (2) 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：(1)发包人负责协调水、电、电讯线路的接入，由承包人按开工需要接至施工场地，费用由承包人承担。(2)发包人应协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

### 3. 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：\_\_\_/\_\_\_。

发包人是否提供支付担保：\_\_\_/\_\_\_。

发包人提供支付担保的形式：\_\_\_/\_\_\_。

## 第三条、承包人

### 1. 承包人的一般义务

(1) 承包人提交的竣工资料的内容：工程验收资料必须符合行业主管部门的要求；竣工图纸及完整的档案资料，必须符合威海市城建档案资料归档验收标准，满足行业主管部门和城建档案部门对竣工资料的要求。

(2) 承包人需要提交的竣工资料套数：技术资料三套（分包工程的竣工资料由总承包方负责收集整理），竣工图纸三套，且该资料必须符合城建档案馆的验收标准。  
注：工程档案（含分包工程资料）送交并经城建档案馆审核、验收合格后移交发包人。单项工程竣工验收后10日内，承包人将验收合格的产品交付发包人。

(3) 承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

(4) 承包人提交的竣工资料移交时间：承包人应在竣工验收之日起30日内将完整的档案资料（含分包工程资料）移交城建档案馆和发包人。因承包人拖延提供竣工验

收资料导致延误综合验收的，每拖延一天，按工程总造价的0.2%承担违约责任（上限为工程总造价的2%）。

（5）承包人提交的竣工资料形式要求：书面文件加电子文档。

（6）承包人应履行的其他义务：

1) 承包人应积极配合发包人和监理人，及时采取合理的探查、拆改或防护等措施，确保施工场地及周围原有市政基础设施、园林绿化、城市管线设施、水利设施、交通设施、公路设施等公共设施，农、林、牧、渔等民用设施，以及文物、构筑物、附着物等设施不受损害，确保生态环境不受破坏，避免施工对他人利益造成损害，并为发包人与第三人提供合理的方便条件。

2) 因承包人没有采取防护措施或防护措施不合理，造成以上财产设施、生态环境、他人利益等损害的，由承包人承担损失和法律责任。

3) 承包人应对现场作业规程、自备材料和设备、全部工程的完备性、稳定性和安全性承担责任，对设计文件的缺陷或错误提出补充或修改意见并承担责任，对施工组织设计、专项施工方案等所有承包人文件的科学性、合理性、安全性承担责任，对临时设施等自备项目的设计、施工和使用承担责任。

4) 承包人应按照法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务。

5) 按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全。

6) 按合同约定的工作内容和施工进度要求，标志施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

7) 负责施工现场的安全生产，对进场施工人员按国家、山东省、威海市的相关规定定期组织安全生产演习及培训，注意安全防范，避免发生安全生产事故。

8) 接受发包人的现场管理，在工程施工过程中，发包人可以根据现场管理要求及国家、地方、出资人或其他有关部门的相关规定，制订现场管理的具体制度、规范及管理规定，承包人应无条件服从管理，并对现场施工从业人员进行管理和培训。

## 2. 项目经理

（1）项目经理：

姓 名：\_\_\_\_\_；

身份证号：\_\_\_\_\_；

建造师执业资格等级：\_\_\_\_\_；

建造师注册证书号：\_\_\_\_\_；

建造师执业印章号：\_\_\_\_\_；

全生产考核合格证书号：\_\_\_\_\_；

联系电话：\_\_\_\_\_；

电子信箱：\_\_\_\_\_；

通信地址：\_\_\_\_\_；

（2）承包人对项目经理的授权范围如下：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

(3) 关于项目经理每月在施工现场的时间要求：同投标文件承诺时间。

(4) 承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：    /    。

(5) 项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：    /    。

(6) 承包人擅自更换项目经理的违约责任：    /    。

(7) 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：    /    。

### 3. 承包人人员

(1) 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前2天。

(2) 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每人次支付违约金1000元并于10日内纠正；逾期纠正的，发包人有权解除合同。

(3) 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每人次支付违约金1000元。

(4) 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每人次支付违约金1000元并于10日内纠正；逾期纠正的，发包人有权解除合同。

### 4. 分包

(1) 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：    /    。

主体结构、关键性工作的范围：    /    。

(2) 分包的确定

允许分包的专业工程包括：其他项目分包必须经发包人同意，分包单位须具备相应承包资质。

其他关于分包的约定：总包与分包单位的分包合同应及时告知并提交建设单位，并且：

1) 分包合同的签署，不减少承包人对建设工程所负的任何责任和义务。无论何种供货和承包形式，仅为区分付款和经济关系的主体，其它管理责任全部由承包人负责。承包人必须在分包场地派驻合同约定的管理人员，保证本合同的履行。

2) 双方约定在分包工程施工完毕，首先由承包人按照相关规范、标准验收，验收合格后由承包人按照相关程序向项目监理人报验，验收程序执行本合同相关条款。如果验收不合格，由承包人指令分包商整改或返工，或由承包人直接整改。验收合格后的成品保护、移交和保修责任由承包人对发包人总负责。

(3) 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：    /    。

### 5. 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。

### 6. 履约担保



承包人是否提供履约担保：不提供。

承包人提供履约担保的形式（履约担保由承包人自愿选择银行保函、保险保函、融资性担保公司担保或履约保证金等任一形式，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用）金额及期限： / 。

#### 第四条、监理人

## 1. 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程施工及保修阶段监理，监理工作内容执行建设工程监理现行规范中关于质量控制、进度控制、造价控制、安全生产监督管理、信息管理、组织协调等方面的内容。包含现场所有签证、进度款支付前形象进度的确认。

关于监理人的监理权限:

- (1) 施工图组织设计、施工方案的批准；
- (2) 设计变更、工程变更的签署；
- (3) 对发包人与承包人的索赔与反索赔事宜做出决定；
- (4) 进度款支付前形象进度的确认；
- (5) 工程中间验收和隐蔽工程验收；
- (6) 工程竣工验收及验收证书的签署；
- (7) 整个施工过程中工程质量、工程进度、工程造价的监理；
- (9) 与相关部门的组织协调工作。

需要取得发包人批准才能行使的职权包括：工程开工令、工程停工令、暂停令的发布，工程延期、工程变更的审批，工程内容的增减等。。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由承包人承担。

## 2. 监理人员

总监理工程师:

姓 名: \_\_\_\_\_;

职 务: \_\_\_\_\_ ;

监理工程师注册证书号: \_\_\_\_\_;

监理工程师执业印章号: \_\_\_\_\_;

联系电话: \_\_\_\_\_;

电子信箱: \_\_\_\_\_;

通信地址: \_\_\_\_\_;

关于监理人的其他约定：详见监理合同。

### 3. 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1)  $\frac{1}{\sqrt{2}}$  ;

- (2) \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_;
- (3) \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

## 第五条、工程质量

### 1. 质量要求

- (1) 特殊质量标准和要求：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。
- (2) 工程质量创建目标约定：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。
- (3) 超出质量创建目标的奖励：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。
- (4) 其他奖惩约定：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

### 2. 隐蔽工程检查

(1) 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人。

(2) 监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

(3) 关于延期最长不得超过：48小时。

## 第六条、安全文明施工与环境保护

### 1. 安全文明施工

(1) 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

1) 承包人应严格按照《安全生产法》《山东省建筑安全生产管理规定》《环境保护法》等法律法规的规定，保证施工现场安全生产文明施工。承包人应对施工现场从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

2) 承包人负责在工程施工、竣工整个施工过程中施工现场全部人员的安全。如出现一切伤亡事故，由承包人承担一切法律责任及经济损失，发包人不承担承包人单位人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

3) 工程施工中，承包方必须遵守安全生产的有关规定和发包人及监理人的管理，采取必要的安全防护措施，杜绝重大安全质量事故的发生。承包人必须编制安全生产应急预案，并报发包人、监理人审批。如现场发生重大安全、质量事故，承包人应采取措施，负责保护好事故现场并按相关规定进行上报。

4) 在施工现场设置施工围挡和警示标志，做好安全施工工作。按标准设置围挡，要整齐牢固、美观整洁，宣传内容齐全；标志标牌符合要求，指定安全责任人，确保安全生产；施工人员要按要求挂牌上岗，安全帽要设置统一标识。如达不到规定要求的，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权进行不超过2000元/次的罚款。

5) 围挡应按照发包人要求进行施工。

6) 承包人应保持整个现场及工程整洁，达到监理人及发包人的要求。由于承包人未及时清理而发生的罚款、赔偿、纠纷等责任和费用应由承包人承担，发包人可从承

包人的任何款项中扣除。

(2) 关于治安保卫的特别约定：承包人严格执行国家和省、市、区有关维护稳定社会秩序、保障社会稳定的规定，积极配合当地有关主管部门的社会稳定工作，承担防止和解决因承包人工程影响社会稳定的群众事件和极端事件的义务；由此产生的费用，由承包人自行负责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前2天提供施工场地治安管理计划。

### (3) 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

承包人严格遵守《建筑法》、《环境保护法》、市政府《关于加强市区建筑垃圾渣土管理的通知》（威政发〔2009〕122号）、《山东省市政基础设施工程施工现场扬尘控制要点（试行）》（鲁建城字〔2013〕70号）等有关规定，成立以项目经理为组长的专项整治小组，对施工现场安全文明施工直接负责，保持场容场貌整洁，并采取有效措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废弃物、噪声、振动和照明产生的污染和危害。承包人承诺达到以下要求：

1) 制定切实可行的扬尘控制专项方案，在至少开工前2天报监理人审批。

2) 落实各项具体控尘措施，加大治理扬尘投入，落实项目部和项目经理扬尘控制责任，将扬尘治理纳入对项目部和项目经理的考核，加强企业员工（含农民工）上岗前培训，建立并施行扬尘控制工作奖惩制度，明确专人负责扬尘治理工作，设置专职保洁员负责现场清扫和保洁，与作业班组签订扬尘治理目标责任书，在工程现场公布扬尘投诉举报电话，将各项抑尘、降尘措施落实到操作层，使每个工程参建人员都能掌握扬尘控制知识和技能。

3) 施工现场毗邻的建筑物、构筑物 and 深基坑、爆破施工等特殊作业可能造成环境损害的，承包人应当制定专项施工方案，并采取相应的安全防护措施。通行危险的地段应当悬挂警戒标志，夜间设置警示灯。在车辆、行人通过的地方施工，应当对沟、坑、井等进行覆盖，并设置施工标志和防护设施。

4) 开挖前探清各种管线的分布情况，做好标识，采取相应的保护措施。

5) 施工产生的渣土等废弃物日产日清。

6) 在闹市区施工使用低噪音机械设备，确需夜间施工的，安排低噪音工序。

7) 承包人违反以上要求，应自觉接受行政主管部门依法下达的责令停止施工和限期改正的行政处罚，接受停工整改期间由主管部门安排的专项整治管理教育，接受行政主管部门依法作出的罚款、记不良行为记录、资质降级、资质吊扣及清出建设市场等行政处罚，造成不良社会影响的，应通过新闻媒体向全体市民公开致歉。

(4) 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：已包含在合同价款内，随工程进度款支付比例按规费计取。

安全文明施工费要求专款专用，应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用。

工程现场因观摩、考察、学习等产生的文明措施费由承包方承担。

## 第七条、工期和进度

### 1. 施工组织设计

(1) 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定。

#### (2) 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在收到中标通知书之日起2天内将施工组织设计和进度计划提报给发包人和监理工程师各一份。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理工程师收到后3天内应予以确认或提出修改意见。

### 2. 施工进度计划

#### (1) 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理工程师收到后3天内应予以确认或提出修改意见。

### 3. 开工

#### (1) 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：        /        。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：        /        。

### 4. 测量放线

(1) 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后、开工前。

### 5. 工期延误

#### (1) 因发包人原因导致工期延误

1) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：如承包人在7.5款情况发生后14天内，就延误的工期没有向工程师提出报告，则视为所发生的情况不影响工期。考虑本工程的特殊性，除发包人确定的原因外，施工中不论出现何种原因，总工期不顺延（不可抗拒的因素除外）。

#### (2) 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人保证按批准的计划进度进行施工，若监理工程师发现实际进度与计划进度不符时，或认为本合同工程的进度过慢，可要求承包人增加人员和机械设备，或通知承包人采取必要的措施，以确保工程在合同规定的时期内完成，承包人不得无故拒绝，也无权要求为了采取这些措施而支付任何附加费用。

如果在接到监理工程师通知后3天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按照规定的工期完成合同工

程，则必须向发包人支付按合同总价的千分之一计算的金额作为赔偿金。时间自在接到监理工程师通知后3天起到工程施工工期止，按天计算。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中扣除此偿金，但不排除其他扣款方法。扣除赔偿金，并不解除合同规定的承包人对完成本工程的义务和责任。同时发包人有权安排其它承包人承担全部剩余工程，由此产生的一切施工等费用，按照发生时现场实际情况，由原承包人承担。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的3%。

#### 6. 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

#### 7. 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

- (1) 9级以上大风、20年不遇的暴雨、洪水，超过6级以上地震、战乱；
- (2) 38℃以上的高温或-20℃以下的低温，且连续超过3天；
- (3) 其他由发包人和承包人共同认定的异常恶劣气候条件。

#### 8. 提前竣工的奖励

- (1) 提前竣工的奖励：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

### 第八条、材料与设备

#### 1. 材料与工程设备的保管与使用

- (1) 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

#### 2. 样品

- (1) 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：根据实际情况约定，包括但不限于在合同中列明的以及虽然合同中没有列明，但合同中对其质量标准、性能、规格、档次、厂家或品牌有要求或约定的材料和工程设备，承包人应加工定货时至少提前56天，向发包人提交样品并附上任何必要的说明书、证书、出厂报告、性能介绍、使用说明等相关资料，以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合发包人的要求。除非合同中另有约定，承包人在报送任何样品时应按发包人同意的格式填写并递交样品报送单。

发包人在收到样品后7天内就此样品给出书面批复，通知承包人对此样品所做出的决定或指示。承包人应根据发包人的书面批复和指示相应地进行下一步工作。如果发包人未能在承包人报送样品后14天内给出书面批复，承包人应就此通知发包人尽快批复。如果发包人在收到此类通知后7天内仍未对样品进行批复，则视为发包人已经批准。

得到批准后的样品按发包人要求的数量进行封样后由各方负责存放。但承包人应为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的环境条件。提供样品和提供存放样品场所的费用由承包人承担。

补充：监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

禁止在工程中使用不合格的材料和工程设备。

### 3. 施工设备和临时设施

#### (1) 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担修建临时设施的费用，自行办理临时占地的手续及相应费用。

## 第九条、试验与检验

### 1. 试验设备与试验人员

#### (1) 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关标准规范和规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按有关标准规范和规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

### 2. 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按有关标准规范和规定执行。

## 第十条、变更

### 1. 变更的范围

关于变更的范围的约定：缺项、漏项、设计变更等。

### 2. 变更估价

#### (1) 变更估价原则

关于变更估价的约定：

(1) 已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；相同清单项报价不一致时，结算时按照其中最低综合单价执行。

(2) 已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定。

(3) 已标价工程量清单中无相同项目或类似项目单价的，综合单价的计取依据为：2003版《山东省建筑工程消耗量定额》、2003版《山东省安装工程消耗量定额》、2002版《山东省市政工程消耗量定额》、2005版《山东省园林绿化工程消耗量定额》及《补充定额》、2011版《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》、人材机价格及费率执行确定的报价人最终报价的人材机和费率，重新组价。如原清单中人工费报价不同，采用最低的价格，且人工综合工日不高于74元/工日。

(4) 原清单中没有清单子目，套用定额后，材料价格取用中标人投标时的材料价格，如原清单中不同项的材料相同但单价不同时，采用最低的价格；如增加子目中出现原清

单中没有的材料,此材料价格由招标单位、财政部门共同确认。

(5) 规费税金按规定计取。

(6) 下调系数:原清单中没有的清单子目,包含招标单位和财政部门共同确认的价格,均按照 $(1-\text{中标价}/\text{招标控制价}) \times 100\%$ ,且不低于5%税后下浮。

(7) 水电费由承包人按实承担。

(8) 措施费(一)包干计取使用。

### 3. 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限:应在收到承包人提交的合理化建议后7日内审查完毕并报送发包人。

发包人审批承包人合理化建议的期限:收到监理人报送的合理化建议后7日内审批完毕。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为:发包人和承包人根据实际情况协商。

### 4. 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定:暂列金额按照发包人的要求使用,发包人的要求通过监理人发出。

## 第十一条、价格调整

### 1. 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定:不调整。

## 第十二条、合同价格、计量与支付

### 1. 合同价格形式

(1) 单价合同。

综合单价包含的风险范围: / 。

风险费用的计算方法: / 。

风险范围以外合同价格的调整方法: / 。

(2) 总价合同。

总价包含的风险范围: / 。

风险费用的计算方法: / 。

风险范围以外合同价格的调整方法: / 。

(3) 双方约定合同价款的其他调整因素:设计变更、经济技术签证;措施费(一)包干计取使用。

### 2. 预付款

(1) 预付款的支付

预付款支付比例或金额:本工程无预付款。

预付款支付期限: / 。

预付款扣回的方式: / 。

(2) 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

预付款担保的形式为：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

3. 计量

(1) 计量原则

工程量计算规则：按现场实际发生、图纸及变更指示等进行计量，依据清单编制说明规定的计算规则计算。

(2) 计量周期

关于计量周期的约定：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

(3) 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

(1) 本工程按照工程量清单（固定综合单价）进行前期招投标及后期结算工作。  
同一单位工程相同清单项报价不一致时，结算时按其中最低综合单价执行。

(2) 工程计量

1) 施工图纸及设计说明、相关图集、设计变更、图纸答疑、会审记录等。

2) 工程施工合同、报价文件的商务条款。

3) 工程量计算规则依据《山东省建设工程工程量清单计价规则》(2011)规定执行，并应符合《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)和报价文件中相关报价条款的要求。

(3) 措施费（一）包干计取使用。

承包人必须配合分包单位施工，分包方免费使用总承包方自身施工范围内、自身施工的工期内现有同步施工的现场设施及设备。总包方在结算时需提供完整的验收资料方可结算（包括分包工程的资料）。

(4) 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

(5) 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

(6) 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

4. 工程进度款支付

(1) 付款周期

签订合同后，无预付款。工程开工后，随工程进度拨付工程款（扣除甲供材，下同），工程竣工验收合格后，拨付至实际完成工程量的60%，（付款前，承包人提供工程进度款同等金额的增值税专用发票）。工程结算定案后付至定案值的97%，余款3%留作质保金，工程缺陷期满后无息付清。

发包人可选择以人民币或银行承兑汇票的方式结算，支付时，发包人有权按现场管理人员提交的相关单证扣除承包人应承担的违约金、赔偿金或给发包人造成的经济



损失等。

(2) 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：承包人在每月20日前向发包人提供上月16日至当月15日完成的工程量报告三份。

(3) 进度付款申请单的提交

- 1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：\_\_\_\_/\_\_\_\_。
- 2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：\_\_\_\_/\_\_\_\_。
- 3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

(4) 进度款审核和支付

1) 监理人审查并报送发包人的期限：承包人必须在规定时限内将实际完成的工程量报告按工程师的要求送交监理工程师审核，经监理工程师审核后48小时报送发包人；发包人未签字确认的工程量报告不能作为付款依据。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到承包人提交的工程量报告48小时。

2) 发包人支付进度款的期限：收到承包人提交的工程量报告7日内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

(5) 支付分解表的编制

- 1) 总价合同支付分解表的编制与审批：\_\_\_\_/\_\_\_\_。
- 2) 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

6. 农民工工资

(1) 人工费支付方式

人工费支付采用以下第4)种方式：

1) 一次性预付。在工程开工通知载明的开工日期前一次性将人工费（签约合同价的\_\_\_\_%）全部支付至承包人农民工工资专用账户。

2) 按月预付。在合同工期内，每月5日前将本月施工所需人工费（不低于该工程全部人工费按合同工期的月平均额）支付至承包人农民工工资专用账户。

3) 按节点预付。在分部分项工程开始施工前，将该分部分项工程施工所需人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

4) 按月支付。发包人根据承包人每月提报的已完成施工产值中的人工费清单，按月将人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

第十三条、验收和工程试车

1. 分部分项工程验收

(1) 监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

2. 竣工验收

(1) 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

(2) 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后3天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：\_\_\_\_\_  
/\_\_\_\_\_。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

3. 工程试车

(1) 试车程序

工程试车内容：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

1) 单机无负荷试车费用由\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_承担；

2) 无负荷联动试车费用由\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_承担。

(2) 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

4. 竣工退场

(1) 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后3天内。

第十四条、竣工结算

1. 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。

竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。

2. 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：竣工结算在竣工后90天内审核完毕。

发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款申请单28天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

3. 最终结清

(1) 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：4份。

承包人提交最终结清申请单的期限：竣工验收后一月内。

(2) 最终结清证书和支付

1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

2) 发包人完成支付的期限：缺陷责任期满后30个工作日内。

第十五条、缺陷责任期与保修

1. 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月。

2. 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

(1) 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第1) 或第2)种方式：

1) 质量保证金保函（含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式），保证金额为：合同价格的3%；

2) 合同价格3%的工程款；

3) 其他方式：    /    。

承包人选择以质量保证金保函（含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式）代替质量保证金的，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用。

(2) 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第    /    种方式：

1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

3) 其他扣留方式：    /    。

关于质量保证金的补充约定：    /    。

### 3. 保修

(1) 保修责任

工程保修期为：详见《工程质量保修书》。

(2) 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。

## 第十六条、违约

### 1. 发包人违约

(1) 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：执行通用条款。

(2) 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

1) 因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方另行确定。

2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行通用条款。

3) 发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行确定。

4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行确定。

5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行确定。

6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行确定。

7) 发包人未执行政府行政管理部门关于农民工工资支付的各项制度或未能按合同约定支付人工费的违约责任：双方另行确定。

8) 其他：    /    。

## 2. 承包人违约

### (1) 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：在施工过程中，如果发包人认为本合同工程或其任何部分的进度过慢，或者工程质量无任何保证，因而不能按预定的工期竣工并达到预定的质量标准，则发包人可将此情况通知承包人并提出警告，承包人应据此采取总监同意的措施，以便加快工程进度和保证工程质量，承包人无权要求为了采取这些措施而相应支付任何附加费用，如承包人对发包人的上述警告无积极改正，则发包人将视情节轻重对其进行处罚。

### (2) 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：如达不到约定质量标准，处以合同总额5%的罚款，承包人应采取返工、修理等补救措施使工程质量达到约定的质量标准，并承担所支付的一切费用。经返工、修理等补救措施仍达不到约定的质量标准，处以合同总额5%的罚款，因此给发包人造成相应损失由承包人承担；非经发包人认可，因承包人原因造成工期延误，每延误一天承担工程总造价5%的罚款。延误时间致使工程不能投入使用的，发包人可追加罚款、停止付款及终止合同，而不承担责任。

### (3) 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行确定。

## 第十七条、不可抗力

### 1. 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    /    。

### 2. 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。

## 第十八条、保险

### 1. 工程保险

关于工程保险的特别约定：按通用条款执行。

### 2. 其他保险

关于其他保险的约定：    /    。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。

### 3. 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

## 第十九条、争议解决

### 1. 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。

#### (1) 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

#### (2) 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

### 2. 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)种方式解决：

(1) 向/仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向威海火炬高技术产业开发区人民法院起诉。

## 第二十条、补充条款

1. 承包人必须负责做好在施工中与其他相关施工单位协调工作，并无条件服从发包人统一协调。做好与其他相关工程的协调施工及成品保护，不能影响总工期，否则将追究责任方的责任，并要承担由此引起的返工怠工损失。

2. 施工资料要随施工进度同步进行，下一道工序施工前必须完成上一道工序技术资料的交验签证。工程完工验收合格后，施工单位要对施工资料整理归档，并通过监理工程师审核；工程档案资料在工程验收后一个月内报送工程师。

3. 投标单位应认真自行踏勘工程现场。中标后，投标单位无权因现场调查不详而修改有关文件或要求予以补偿。

4. 因承包人原因，施工过程中未按进度计划施工，未达到进度控制点，发包人有权对承包人作出相应的处罚，保留终止合同的权利。

5. 发包人鼓励承包人使用新材料新工艺，但须经发包人和监理单位确认后实施。

6. 本工程所有原材料检测费用均由承包人承担。

7. 承包人在施工过程中，不得对公用道路、公共公用设施、公用便道、公众便利及他人财产的占用造成干扰和破坏，同时应保证发包人免于受到与之相关的索赔、诉讼、损害赔偿等。若施工过程中造成公用道路、地下管线等公用设施破坏，施工企业应自行负责修复。

8. 承包人必须与农民工签订规范的劳动合同，开工前进行农民工工资支付担保，必须按月发放一次农民工工资，且发放金额不得低于工程所在地最低工资标准，每一

季度末结清劳动者剩余应得的工资。企业要将工资直接发放给劳动者本人，不得发放给“包工头”或不具备用工主体资格的其他组织和个人。

9. 承包人有责任在工程中间验收、竣工验收、档案验收过程中为发包人提供与政府相关部门的沟通与协调服务，并协助发包人办理相应手续，并负责对分包单位施工现场质量、安全、进度等有关方面的管理以及竣工资料汇总确认。

10. 工程现场因观摩、考察、学习等产生的文明措施费由承包方承担。

11. 本合同履行过程中，国家、山东省、威海市及甲方出资人出台新的法律法规、政策或要求的，相关方均应无条件执行新的规定或要求。

## 工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：\_\_

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就威海高新区山大实验学校精装修工程施工（工程全称）签订工程质量保修书。

### 第一条、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人承包范围内的工程内容。

### 第二条、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为五年；
3. 装修工程为二年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为二年；
5. 供热与供冷系统为二个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为二年；
7. 绿化工程的养护期为二年，苗木养护要求为一级养护。
8. 其他项目保修期限约定如下：

本工程保修期为 2年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。质量保修期内出现质量问题需要维修的，维修完成后，工程的质量保修期自维修完成之日起重新计算。

### 第三条、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，扣除乙方应承担的维修费用、合同约定的违约责任外，发包人无息退还剩余的质量保证金。

### 第四条、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，相关费用由承包人承担。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场

抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

5. 工程出现严重质量问题或承包人未按约定承担保修责任，应按合同价款10%向发包人承担违约责任，并赔偿由此给发包人造成的全部损失，包括但不限于发包人的经济损失、违约金、对第三方的赔付及甲方因此而支付的审计费、评估费、律师费、诉讼费、差旅费等全部费用。

#### 第五条、保修费用

保修费用由承包人承担。

第六条、双方约定的其他工程质量保修项：质量保修期内，承包人原因造成的质量缺陷、发包人或第三人人身和财产损害的，承包人应承担修复责任、赔偿责任及法律责任。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：  
（签字或盖章）

法定代表人或其委托代理人：  
（签字或盖章）



## 第五章 工程量清单

### 清单总说明

#### 一、 报价人须知：

1. 应按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。
2. 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。
3. 工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价, 投标单位均应填报, 未填报的单价和合价, 视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价内。
4. 金额（价格）均以人民币表示。

#### 二、工程名称：威海高新区山大实验学校精装修工程。

三、工程概况：本项目位于威海市火炬高技术产业开发区。本工程包括1#、2#、3#、4#、5#、6#教学楼、9#综合楼、10#报告厅、11#风雨操场。建筑面积约52169平方米。

#### 四、工程招标范围：

##### （一）建筑部分：

1. 设计图纸范围内的土建工程、装饰工程。具体范围如下：
  - 1.1 土建工程：地面防水、坡道、台阶、零星砌体等。
  - 1.2 装饰工程：室内房间的地面、墙面、天棚、门窗、栏杆、外墙涂料、幕墙、内庭铺装通风井铺装等。

##### （二）安装部分：

2. 设计图纸范围内的安装工程。具体范围如下：

1#~6#教学楼、9#综合楼、10#报告厅、11#风雨操场的照明灯具及管线安装等，其中管线计算从总包预留部位至各照明灯具等；9#楼厨房部分的给排水安装，但不包含厨房设备（切菜机、水槽等）。

具体以工程量清单为准。

#### 五、工程质量：达到国家验收规范合格标准。

#### 六、编制依据：

1. 现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500、相关专业工程的工程

量计算规范、《山东省建设工程工程量清单计价规则》（2011）及《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（2011）。

2. 工程图纸、图纸问题答疑和设计文件及相关的标准、规范、技术资料。
3. 已经拟定的招标文件及补充文件等。
4. 施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案。
5. 鲁建办字[2016]20号文件。
6. 鲁标定字[2016]33号文件。
7. 鲁标定字[2016]24号文件。
8. 鲁建标字[2019]10号文件。
9. 省和市建设主管部门颁发的计价定额和计价管理办法及有关计价要求。

七、清单项目中凡注明“以下、以内、小于”字样者,均包括本身;注明“以上、以外、大于”字样者,均不包括本身。

八、投标单位参与投标视为已考察工程现场,对现场情况(包括工地位置情况、道路、存贮空间、装运限制及任何其他足以影响报价的情况)已较为了解和充分预计,并能根据已了解情况合理组织完成施工。现场原有工程的实际情况(包括与其他专业施工单位交接过程中的各种因素)视为在报价中已充分考虑,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长将不被批准。

九、投标单位在投标报价时,应根据现场条件、招标文件要求,按照《建设工程工程量清单计价规范》、《山东省建设工程工程量清单计价规则》、本清单说明及子目规定的计算规则,结合施工方案、技术规范、技术装备、技术能力、施工管理经验及市场行情等规定综合分析及测算,在保证成本且有适当利润的前提下填报。

十、投标单位在投标报价时,应考虑本工程的招标范围、工期要求与承包方式、以及不同专业交叉作业影响,并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价中。

十一、投标单位在投标报价时,应根据企业自身实力结合市场信息,充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。工程量清单计价表中的综合单价应包括完成本项目(清单子目)内容所需的人工费、材料费、机械使用费、制作费、运输费、安装费、超高费、管理费、利润、采保费(包括自购、指定及甲供材料)、损耗等,并考虑

风险因素,以及为完成本工程项目(清单子目)的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用,以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务。

十二、综合单价所含工作内容应细化到清单所含子项要求,投标单位在投标时应按清单给定的统一格式,提供“单位工程汇总表”、“分部分项工程量清单计价表”、“工程量清单综合单价分析表”、“措施项目清单与计价表”、“材料议价差表”等,投标单位应按其规定内容填写。

十三、投标单位应详细填写工程量清单计价表中的每一项综合单价及合价,如某一项没有填写视为已包括在其它项目清单的综合单价及总价内。

十四、投标单位按照本清单填报分部分项工程量清单综合单价,严禁不平衡报价,不得恶意降低报价扰乱市场,评标委员会有权对不合理报价进行质疑,投标单位应给予合理的答复。否则,经评标委员会评定为不合理报价的投标文件将视为否决投标。

十五、工程施工中,为保证工程质量,投标单位自行采取的施工工艺措施项目,均由投标单位在报价时自行考虑,结算时不增加此部分费用。

十六、所有材料均应选用符合国标的产品,招标单位规定品牌的要在工料机汇总表、工程主材表、工程设备汇总表中注明选用材料的品牌,所有由投标单位自主报价的材料,采购前投标单位均须提供样品,经招标单位同意后方可使用;若投标单位提供的样品或因其它的原因达不到招标单位的要求,招标单位有权指定供应商,一切费用由投标单位承担。

十七、投标单位在投标报价时须按营改增后的计价依据执行,规费执行鲁建办字[201]20号文,其中规费中的社会保障费执行鲁标定字[2016]33号文的规定增值税一般计税法费率1.52%计取,执行鲁建建管字[2018]17号文,竣工结算审计时,社会保障费根据相关文件规定的费率标准结算;危险作业意外伤害保险费率暂按威建字[2012]49号规定计取,建筑、装饰、安装工程费率为0.1%;市政、园林工程暂不计取此项费用,竣工结算时依据招标单位代缴情况另行调整。税金执行鲁建标字[2019]10号文规定不含税造价的9%计取,中标后需按此税率开具增值税专用发票。若出现因投标单位纳税资格所开具的增值税专用发票税率与投标税率不一致的情况,最终结算时税率按

照投标单位实际开具的增值税专用发票税率计取。

十八、投标单位在投标报价时,应综合考虑以下费用:

1. 图纸与清单不符的以清单为准,清单未注明的以图纸为准。

2. 工程量清单中的工作内容和项目特征描述,均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标单位按照招标文件、设计图纸、规范等资料要求综合考虑;设计及规范等资料未明确的由投标单位根据现场考察、施工经验和相关资料综合考虑;或于答疑前书面提出,在答疑时统一解决。所有分部分项工程量清单均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中,结算时不予调整。结算时对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除。

3. 本工程的主要材料,招标单位都有提出更换的权力,因招标单位提出材料变更导致材料产生差价招标单位给予找补差价,但差价不再参与取费,只计取规费与税金。

4. 无论清单是否给出暂估价格,本工程的材料、设备,招标单位保留自行采购的权利。

5. 所有投标报价材料均应包括其采购保管费用,运输费、施工现场内外搬运费、二次倒运费等所有费用,并根据实际情况考虑材料的损耗率,在结算中,不再因损耗及运距等因素而调整综合单价。

6. 综合单价中应包括材料、半成品构件和成品构件运至工地现场堆放点的场外运输费用及从堆放点至施工点的场内运输费用;吊装点不能堆放构件时,构件的场内运输费用;构件运输过程中,如遇路桥限载(限高)而发生的加固、拓宽等有关费用;均应包括在工程清单报价中,结算时不增加此部分费用。

7. 施工现场临时场地、临时水电及施工过程中用水(包括投标单位利用地下水的费用)、用电费用、机械使用及施工配合费用由投标单位自行解决,并且根据水源电源接入点及平面布置,不到位的管线等所需费用全部包含在相应的投标报价中,结算时不增加此部分费用。

8. 投标单位为本工程提供的各类车辆、各类机械设备费用,包括机械设备的进出场、装卸、拼装、交通标示牌、警示牌等所有费用,应包括在清单报价中,投标单位应充分考虑施工过程中发生的各种机械的多次进出场和机械停滞的费用及风险费用,结算

时不增加此部分费用。

9. 投标单位应根据现场实际情况,自己考虑临时设施的搭设位置,但必须符合规定。无论场内场外,结算时不增加此部分费用。

10. 投标单位依据项目的工程特点、现场实际情况、主管部门安全文明施工要求、批准的施工组织设计等综合考虑现场道路硬化(含砼、石子道路)、场地绿化、覆盖、围挡外侧绿化或盆栽等所有安全文明施工费和临时设施费用,结算时不增加此部分费用。

11. 在施工过程中可能产生的扬尘、噪音、车辆进出等因素,不得对周围居民的安全、财产及正常生活等造成影响,需采取的措施及费用均需考虑在投标报价当中,结算时不再增加此部分费用,若因此引起纠纷及损失,均由投标单位自行解决。其中施工扬尘治理应达到威住建通字[2019]25号文的要求。

12. 措施费(一)包干计取使用,按给定的清单格式进行自主报价。填报综合单价时应考虑完成本项目(清单子目)内容所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润,并考虑与此项目有关的风险因素等一切费用,结算时不再调整。投标单位对措施费用的投标报价,除工程量清单所列措施项目外,还应根据招标文件、补充招标文件的要求及自身拟订的本工程施工组织设计、施工方案以及工程现场的实际情况和投标单位的施工经验、投标单位本企业的实际情况等增列项目并报价,已单独列项的措施项目费用的报价,投标单位应充分考虑施工现场的具体情况自主报价,未单独列项的措施费用视为已包括在综合单价中。

13. 投标单位应在垂直运输机械费子目中考虑吊装机械费用,结算时不增加此部分费用。

14. 投标报价要充分考虑施工过程中不可避免的赶工期增加费,结算时不增加此部分费用。

15. 各种类型的幕墙、门窗工程及其保温层的检测检验费及淋水试验费应考虑到报价内,结算时不增加此部分费用。

16. 钢骨架报价中应包含主钢板材检测、漆膜厚度、无损探伤等所有检测试验费,结算时无论何种情况均不再调整。

17. 所有用于该工程的铝合金型材及各种型号钢材表面处理不低于图纸设计要求，超过图纸处理要求产生的增加费不另计算。铝合金型材及铝单板表面处理的费用计入材料单价内。

18. 所有钢构件除锈、防腐、氟碳喷涂及防火涂料，投标单位报价时应按清单中规定的要求及完成该工作所需的所有内容填报，结算时不再增加此类项目。各技术标准不低于图纸设计标注，但超过部分产生的增加费不另计算。

19. 后置或预埋件综合各种幕墙依据图纸结合施工组织设计在相应幕墙墙面钢骨架清单项中综合报价，因后期施工预埋不当等原因导致的预埋废弃及补救措施，结算时不再增加此部分费用。

20. 用于该工程的所有玻璃材料要求原厂原片，玻璃的钢化要求，Low-e面的位置，玻璃的防火要求，应符合图纸设计要求。

21. 玻璃幕墙中的平开门、上悬窗不单独列项，平开门和上悬窗的费用投标单位应在玻璃幕墙报价中应综合考虑，结算时不因此调整综合单价。

22. 本工程中的幕墙部分避雷系统综合考虑在报价中，结算时不再增加此部分费用，此部分由幕墙单位和总包单位对接。

23. 本项目所有图纸设计专业的洞口封堵、预留洞封堵（含安装工程的预留洞口封堵）及防火封堵均应包含在投标报价中，结算时不增加此部分费用。

24. 投标单位必须负责收集整理中标范围内的工程施工资料并在规定的时间内移交总包单位，相应发生的费用也应充分考虑在投标报价中。

25. 各专业施工应相互配合，由于交叉施工造成的费用，应考虑在清单报价中，结算时不做调整。

26. 关于变更估价的约定：

（1）已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；相同清单项报价不一致时，结算时按照其中最低综合单价执行。

（2）已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定。

（3）已标价工程量清单中无相同项目或类似项目单价的，综合单价的计取依据

为：2003版《山东省建筑工程消耗量定额》、2003版《山东省安装工程消耗量定额》、2011版《山东省建筑工程费用项目组成及计算规则》、人材机价格及费率执行确定的报价人最终报价的人材机和费率,重新组价。

(4) 原清单中没有清单子目,套用定额后,材料价格取用中标人投标时的材料价格,如原清单中不同项的材料相同但单价不同时,采用最低的价格;如增加子目中出现原清单中没有的材料,此材料价格由招标单位、财政部门共同确认。

(5) 规费税金按投标文件费率计取,结算时不增加此部分费用。

(6) 下调系数:原清单中没有的清单子目,包含招标单位和财政部门共同确认的价格,均按照 $(1 - \text{中标价} / \text{招标控制价}) \times 100\%$ ,且不低于5%税后下浮。

(7) 水电费由承包人按实承担。

十九、装饰工程清单报价时,投标单位应注意:

1. 块料、石材等面层下结合层应包括基层清理、素水泥浆等工序,厚度满足施工要求,达到验收标准。瓷砖套割、阴阳角处的倒角、对缝等应考虑在相应项报价中,结算时不再增加此项费用;点缀及拼花等的人工费增加、材料损耗费等应考虑在相关项目的清单报价中,结算时不增加此部分费用。但设计有特殊要求的切割缝除外。

2. 石材项目报价应考虑石材的磨边、倒角、现场切割、现场套割、擦缝、表面打蜡、成品保护等费用。结算时不增加此部分费用。

3. 地面块料镶贴,考虑块料本身的性质选择适当黏贴材料和适当比例(如白色块料等)。

4. 瓷砖项的综合单价包括磨边、倒角、切割及套割等所有费用。

5. 地面材料充分考虑施工期间的损耗和设计造型等,严格按照设计图纸和相关规范铺贴,期间造成的材料损耗等增加费用,结算时不增加此部分费用。

6. 墙地面块料面层的材质变更,给予调整块料面层的材料差价和损耗差价,人工费、机械费等其他费用不再调整。

7. 本项目全部型钢(槽钢、角钢、方管、钢板等)均为热镀锌处理。钢结构清单子目工程量计算规则:均不计算预埋件、角码及后置埋件重量,预埋件、角码及后置埋件的费用包含在相应子目的投标报价中;所有钢结构表面涂刷防锈漆三遍的费用包

含在相应子目的投标报价中。

8. 各种阴角结合处, 白色硅胶或玻璃胶填缝均已包含在各项清单单价中, 不单独计价。各种边缝处理均视为已包含在报价中, 结算时不增加此部分费用。

9. 墙面及顶棚嵌缝及各种阴角接缝处理、丝钉点防锈漆、接缝处胶带粘贴等均包含在刮腻子项目中。

10. 腻子、乳胶漆、涂料及油漆等涂刷项目均满足规范及质量要求, 按成活报价, 结算时不因涂刷次数增加而调整费用。现场施工时, 招标单位有权根据观感要求投标单位增减涂刷遍数。不同颜色的涂料的调色费用综合在报价中, 结算不因颜色的不同调整清单综合单价。

11. 墙面检修口、天棚开灯孔、喷淋孔、风口、空调设备、音响设备及伸缩缝的处理等各种孔洞施工应综合考虑在相应清单单价中, 结算时不增加此部分费用。

12. 木材面、木板面等材料均按规定涂刷防火防腐等涂料, 费用自行考虑, 但必须达到相关规范质量要求, 不论实际遍数调整与否, 结算时不增加此部分费用。

13. 洗面台面包括台面开孔、磨边、打胶、龙骨支架固定、配合洁具安装等费用, 均综合考虑在报价中, 结算时不增加此部分费用。

14. 抹灰及涂料用的护角条未单独列项, 该部分费用由投标单位根据现场情况自主报价, 综合在各子目中。

15. 所有预埋件、后置埋件、螺钉、螺栓、锚栓(化学锚栓、机械锚栓等所有锚栓)等的费用综合考虑到相应的钢构件或钢龙骨清单项目中, 结算时均不计算其重量。

16. 各个位置的伸缩缝、收边、收口等未单独列项, 该部分费用由投标单位根据现场情况自主报价, 综合在各子目中。

17. 玻璃、铝单板等因规格、排版方案等原因引起人材机消耗量的变化应考虑到报价中, 结算时不另外调整。

18. 各作业面完毕后, 投标单位要按招标单位要求清理现场, 竣工清理应包含在报价中, 结算时不增加此部分费用。

二十、安装工程报价时, 投标单位应注意:



1. 投标报价中应充分考虑管、线及器具的安装高度, 以及因不同安装高度产生的费用。
2. 投标单位应充分仔细阅读图纸, 综合考虑高层、管井、暗室、吊顶等施工中的相关费用, 结算时不论采用何种方案, 均不增加此部分费用。
3. 清单中没有单独列项的, 应根据《建设工程工程量清单计价规范》综合考虑在相应的清单报价中, 结算时不增加此部分费用。
4. 设备本体调试、系统调试及联动调试, 应依据施工规范及技术要求进行报价。有清单子目的单独报价, 没有单独列清单子目的应综合考虑在相应的清单报价中, 结算时不增加此部分费用。
5. 分部分项清单中设备安装子目, 投标报价时只需考虑安装费用, 设备费用在工程设备汇总表中列出, 计入相应系统的“单位工程费汇总表”及投标总价中。
6. 配电箱(柜)包含焊压接线端子、无端子外部接线及基础型钢制作安装、箱体洞口预留、刷油防腐等工作内容, 结算时不增加此部分费用。
7. 所有灯具、开关、插座等小电器的清单项目均包含本体安装、接线、单体调试和材料费、抠眼打洞及恢复费用等与之相关的所有工作内容, 结算时不增加此部分费用。
8. 电缆各处的预留长度、波形余度、中间接头及终端头均包含在综合单价中, 不再单独计算; 电缆敷设时不论采用何种连接方式, 单价均不做调整; 矿物电缆应包含专用接地件。
9. 所有电气配管的清单项中均应包含管件、接线盒、开关盒、打堵洞眼、防火封堵、支吊架制安、防腐刷油及接地等相关工作内容, 结算时不增加此部分费用。
10. 桥架清单中包含桥架防火封堵、穿变形缝时的补偿装置、伸缩节、阻火圈、桥架三通、弯头、支架及其刷油防腐等与之有关的工作内容, 结算时不再增加此部分费用, 桥架板材厚度不得低于规范要求。
11. 法兰阀门的安装包括配套法兰的安装(工艺管道阀门除外), 报价时综合考虑在相应的清单子目中, 结算时不增加此部分费用。
12. 管道工程中的消毒冲洗、水压试验、灌水试验、系统吹扫、除锈、刷油等都应

达到设计要求, 报价时应综合考虑在相应的清单子目中, 结算时不增加此部分费用。

13. 管道清单子目中的管件、配件及附件等相关费用应在投标报价时综合考虑, 结算时不增加此部分费用。

14. 所有管道、阀件、设备的支（吊）架制作安装及减振器安装等均应在相应的清单子目中综合考虑, 结算时不增加此部分费用。

15. 设备就位需拆除墙体及恢复产生的费用, 投标单位需勘查现场, 费用包干使用, 结算时不再增加此部分费用。

16. 没有单列清单项目的系统调试费用应综合考虑在清单报价内, 结算时无论何种情况均不调整。

#### 二十一、特别说明:

1. 投标人必须严格按照投标报价表样顺序逐一填报。其中投标报价表样中已给定了暂列金金额, 投标单位应按照给定的金额正常计取规费税金后计入投标总价中, 不得任意删除或者更改金额, 否则视为否决投标。

2、工程量清单及报价表格式（详见系统自动生成的清单表格附录）后附。

3、投标报价文件封面须经有资格的工程造价专业人员签字并加盖造价人员专用章, 清单给定的样表与系统生成的不一致的, 均制作完成后转换为 pdf 加盖电子签章, 上传至商务标的“补充附件”一项中。否则否决其投标。

## 第六章 图 纸

如有图纸，将以附件形式上传系统。

## 第七章 技术标准和要求

工程建设地点现场条件：

一、现场施工条件：具备现场施工作业条件。

二、本工程采用的技术规范：施工及验收规范、标准执行国家现行规范、规程、标准。

三、有关安全生产严格执行《建设工程安全生产管理条例》。

## 第八章 投标文件格式

本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传word或pdf 文档的固定格式，其他相关内容由系统自动生成。

ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、投标函附录、法定代表人身份证明、授权委托书、承诺书等；技术标无需电子签章）。

## 投标函附录

序号	条款名称	约定内容	备注
1	项目经理	姓名：_____	
2	工期	天数：_____日历天	
3	质量标准		
4	投标有效期	_____天（日历日）	
5	缺陷责任期	_____月	
6	不存在禁止投标的情形承诺	我单位（存在\不存在）第二章“投标人须知”第 1.4.3、1.4.4 项规定的任何一种情形	

投 标 人：\_\_\_\_\_（加盖公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（加盖印章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 法定代表人身份证明

投标人名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_

性别：\_\_\_\_\_

年龄：\_\_\_\_\_

职务：\_系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：\_\_\_\_\_（加盖公章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）（身份证号码：\_\_\_\_\_）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改\_\_\_\_\_（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：\_\_\_\_\_。代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证明

投标人：\_\_\_\_\_（加盖公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（加盖印章）

身份证号码：\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



## 投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施。

五、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

六、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

七、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位：（加盖公章）

年月日

## 附录1

# 威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第1页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
<b>威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [100.00]</b>			
<b>1</b>	<b>资格审查 [合格制]</b>		
1.1	法定代表人身份证明或授权委托书	合格制	上传word或pdf格式的文档: 若法定代表人参加投标,内容为法人身份证明(按招标文件格式提供)及企业法定代表人身份证彩色扫描件; 若授权代表参加投标,内容为授权委托书(按招标文件格式提供)及企业法定代表人身份证、授权委托代理人身份证彩色扫描件。
1.2	投标保证金证明	合格制	上传word或pdf格式的文档 注:转账方式提交投标保证金的后附投标人基本户开户证明(基本账号存款证明)、转账凭证等材料彩色复印件。 若采用银行保函形式,详见投标人须知前附表 如选择保险保函方式,详见投标人须知前附表 根据威海市住房和城乡建设局关于印发《威海市建筑市场主体信用评价实施细则(试行)》的通知(威住建通字〔2019〕76号)的规定,2020年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价为AAA级的建筑市场主体免于缴纳工程投标保证金。投标文件须后附2020年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价为AAA级的证明材料。
1.3	资格预审通过通知书	合格制	上传word或pdf格式的文档资格预审通过通知书
1.4	资格预审更新资料	合格制	上传word或pdf格式的文档: 投标人在编制投标文件时,应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料(如果有)
<b>2</b>	<b>技术标 [20.00]</b>		
2.1	施工总平面图布置设计合理	2.00	(2分)对工程整体有深刻认识,表述清晰完整,施工段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计合理
2.2	施工方案和技术措施合理,对关键工序有针对性等	2.00	(2分)施工方案和技术措施合理,对关键工序和关键部位施工具有针对性,措施得力、经济、安全、可行
2.3	针对本工程的通病治理措施	2.00	(2分)有完整的质量保证措施,先进可行,有针对本工程的通病治理措施
2.4	安全文明措施和应急救援预案	2.00	(2分)针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案,且措施齐全,预案可行
2.5	环境、地下管网、地上设施保护,冬季、雨季施工方案	2.00	(2分)环境保护措施安全得力,减少噪音、降低环境污染、扬尘治理措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等,冬季、雨季施工方案
2.6	绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用	2.00	(2分)绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用
2.7	施工进度计划和进度措施	2.00	(2分)施工进度计划和进度措施(包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等)
2.8	资源配备计划	2.00	(2分)资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理,与进度计划呼应,满足施工需
2.9	项目管理机构人员配备齐全合理	2.00	(2分)项目管理机构人员配备齐全合理(采用暗标方式,不得涉及人员姓名、公司名称等暴露投标人身份的内容)
2.10	成品保护、工程保修制度、总包和分包配合配合等	2.00	(2分)成品保护、工程保修制度、总包和分包配合、与发包、分包、监理、设计的配合等。
<b>3</b>	<b>资信标 [5.00]</b>		
3.1	企业信用情况	1.00	上传word或pdf格式的文档,内容为: 企业近一年(2020.10.19-2021.10.18)未发生任何违纪、违规情况者得1分,有违法违规行为扣分的,按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算,扣分无下限。投标单位若在其他城市存在违法、违规行为或造成责任事故,按《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》的规定进行再扣分。 备注:附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询网页截图,得分以开标日“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案结果为准。

# 威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第2页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
3.2	项目管理机构	3.00	通过系统选择项目班子成员 项目管理机构人员包括：项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员（C证）、材料员。项目经理配备必须符合资格要求，其他关键岗位管理人员按标准配备齐全，得3分。
3.3	项目经理信用情况	1.00	上传word或pdf格式的文档， 内容为：项目经理近一年（2020.10.19-2021.10.18）未发生任何违纪、违规情况者得1分，有违法违规行扣分的，按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算，扣分无下限。若在其他城市存在违法、违规行为或造成责任事故，按《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》的规定进行再扣分。 注：附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询网页截图，得分以开标日“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案结果为准。
4	商务标 [75.00]		
4.1	投标报价	60.00	<p>基准价计算方式：综合平均法。            评标基准价C=投标价算术平均值A×下浮系数K1×权重比例Q1+招标控制价B×下浮系数K2×权重比例Q2。            投标价算术平均值A计算过程：（n为有效投标人个数）            当n≤6时，A=所有有效标书报价的算术平均值            当6&lt;n≤9时，A=所有有效标书报价中去除1个最高价、1个最低价后的算术平均值            当n&gt;9时，A=所有有效标书报价中去除2个最高价、2个最低价后的算术平均值            B：招标控制价。            K1：0.97,0.973,0.975,0.978,0.98。            K2：0.98。            Q：权重比例Q1+Q2=100%，Q1、Q2取值均应≥30%。            Q1：0.45,0.46,0.47,0.48,0.49,0.5。</p> <p>以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分            每高于基准价1%，扣减1分，扣完为止。            每低于基准价1%，扣减0.5分，扣完为止。            偏离不足1%时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数</p>
4.2	措施费项目报价	2.00	<p>基准价计算方式：平均法评标基准价为各投标报价中相应措施费项目报价金额的算术平均值。            算术平均值计算过程：（n为有效投标人个数）            当n≤4时，A=所有有效标书报价的算术平均值            当n&gt;4时，A=所有有效标书报价中去除1个最高价、1个最低价后的算术平均值</p> <p>以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分            每高于基准价1%，扣减0.3分，扣完为止。            每低于基准价1%，扣减0.3分，扣完为止。            偏离不足1%时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数</p>
4.3	分部分项	13.00	<p>基准价计算方式：平均法评标基准价为各投标报价中相应分部分项综合单价金额的算术平均值。            算术平均值计算过程：（n为有效投标人个数）            当n≤4时，A=所有有效标书报价的算术平均值            当n&gt;4时，A=所有有效标书报价中去除1个最高价、1个最低价后的算术平均值</p> <p>清单全部参与评审            清单基本分数计算方式：总分/清单项目个数            清单单项得分规则：以基准价为基础，清单单(合)价每高1%减1/N，减完为止。每低1%减0.5/N，减完为止            总得分=参与评审的每项清单得分之和</p>

其他注意事项

控制价 : 64721264.70

专家个数 :7

投标人报价方式 :总价（元）

定标方式 :确定中标人

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第1页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
	1#							
	1#土建工程							
1	010703001001	卷材防水	1.卷材品种:SBC防水卷材 (卷材厚度 $\geq 0.7+0.7\text{mm}$ , 粘结料厚度 $\geq 1.3+1.3\text{mm}$ , 芯材厚度 $\geq 0.5\text{mm}$ ) 2.防水遍数:两遍,搭接及 附加层等综合考虑 3.部位:卫生间包立管底部	m <sup>2</sup>	7.5			
	1#装饰工程							
	多功能教室							
1	020103001001	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流 平界面剂,3mm自流平找 平层 2.面层材料种类、规 格:2mm厚PVC塑胶卷材 TF-02 3.粘结方式:满涂配套专用 胶 4.包含踢脚上返、辅件及其 他:3mm铜质压条	m <sup>2</sup>	101.92			
2	020101003001	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等 级:45mm厚C20细石混凝土	m <sup>2</sup>	101.92			
3	020105007001	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm(返边 宽度自行考虑) 2.龙骨:专用铝合金踢脚卡 槽 3.面层材料品种、规格、颜 色:1.0mm厚成品铝合金踢 脚线MT-02 4.形式:直形、弧形、异 形、凹槽综合考虑、其他 详见图纸 5.计算规则:按外露垂直投 影面积	m	42.44			
4	020302001001	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆, 中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距: 轻钢承载50mm主龙骨(中 距900~1000mm),轻钢覆 面50副龙骨(中距 300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安 装 5.吊顶面层材料种类、规 格:双层9.5mm厚纸面石膏 板 6.嵌缝材料种类:优质石膏 嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风 口 8.计算规则按外露面积计算	m <sup>2</sup>	34.58			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第2页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	020302001002	天棚吊顶	1.吊顶形式:玻纤板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层15mm普通玻纤吸音板FG-01 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	101.18			
6	020507001001	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	179.55			
7	020507001002	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	179.55			
8	020507001003	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	133.62			
9	020507001004	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	133.62			
10	020507001005	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m2	55.61			
11	020409003001	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	0.86			
生活教室								

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第3页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	020103001002	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂, 3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:2mm厚PVC塑胶卷材TF-02 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m <sup>2</sup>	101.064			
13	020101003002	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:45mm厚C20细石混凝土	m <sup>2</sup>	97.22			
14	020105007002	金属踢脚线	1.材料、规格:100mm铝合金一体化上墙衬板 2.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 3.部位:PVC地板上墙	m	38.44			
15	020302001003	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m <sup>2</sup>	12.91			
16	020507001006	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	107.26			
17	020507001007	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	107.26			
18	020507001008	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	129.09			
19	020507001009	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	129.09			
20	020507001010	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	49.47			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第4页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
21	020409003002	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	1.04			
男女厕、盥洗室、开水间								
22	020207001001	装饰板墙面	1.龙骨材料种类、规格:型钢骨架(单列) 2.面层类型、材料种类:10mm硅酸钙板 3.部位:包立管墙面 4.按照外露面积计算	m2	92.01			
23	020109001001	石材零星项目	1.基层处理:基层清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘结 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚人造石台面 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m2	3.36			
24	020204004001	墙面型钢骨架	1.钢骨架种类、规格:热镀锌型钢龙骨 2.防腐处理:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆 3.部位:装饰板墙面、装饰镜等 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含弧形制作费用	t	2.04			
25	020209001001	成品小便隔断	1.材料种类、规格:400*700*15mm成品抗倍特板 2.配件:304材质不锈钢角码	个	15			
26	020603001001	洗漱台	1.台面材料品种、规格:20mm人造石台面洗手台 2.基层材料品种、规格:10mm厚水泥压力板 3.骨架:40*40*3镀锌角钢骨架 4.其他:磨边、倒角、开孔等综合考虑 5.计算规则按水平投影面积计算	m2	20			
27	020603009001	洗漱台装饰镜	1.龙骨种类、规格:型钢骨架(单列) 2.基层种类、规格:12mm厚防火阻燃板 3.镜面玻璃品种、规格:6mm厚银镜 4.镜框:黑钛拉丝不锈钢镜框	m2	38.41			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第5页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
28	020107001001	金属靠墙扶手	1.材料种类、规格:座便靠墙抓杆 2.部位:无障碍卫生间 3.内容:详见图纸	套	1			
29	020107001002	金属靠墙扶手	1.材料种类、规格:座便安全抓杆 2.部位:无障碍卫生间 3.内容:详见图纸	套	1			
30	020107001003	金属靠墙扶手	1.材料种类、规格:洗手盆安全抓杆 2.部位:无障碍卫生间 3.内容:详见图纸	套	1			
31	020407001001	门窗套及贴脸	1.面层类型、材料种类:18mm厚三聚氰胺成品门套WD-02 2.其他:含成品挂件等 3.工程量:按照外露展开面积计算	m2	0.99			
32	020409003003	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	3.18			
33	020209001002	卫生间隔断	1.隔板材料品种、规格、颜色:15mm成品抗倍特板 2.五金件:优质304不锈钢配件、不锈钢脚座、拉手、合页、门锁、角码、衣帽钩、门挡、封边条等 3.具体做法详见图纸	蹲位	70			
34	BB001	成品铝合金检修口	1.内容:含制作、包装、运输、安装等 2.规格尺寸:综合考虑,满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	个	20			
35	BB002	嵌入式排风口	1.材料:铝扣板吊顶配套排风口 2.具体做法详见图纸	个	15			
热力小室、排烟机房、电表间								
36	020409003004	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	0.432			
楼梯间								

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第6页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
37	020102002001	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800全抛釉防滑瓷砖CT-01,专用勾缝剂勾缝 4.具体做法详见设计图纸	m <sup>2</sup>	56.45			
38	020102001001	石材楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:25mm厚文登灰光面花岗岩ST-02,专用勾缝剂勾缝 4.其他:磨边、倒角、防滑条等综合考虑	m <sup>2</sup>	200.58			
39	020106001001	石材楼梯面层	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:25mm厚文登灰光面花岗岩ST-02,专用勾缝剂勾缝 4.其他:磨边、倒角、防滑条等综合考虑	m <sup>2</sup>	370.78			
40	020109001002	石材零星项目	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:25mm厚文登灰花岗岩ST-02 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:栏杆反坎	m <sup>2</sup>	3.03			
41	020105002001	石材踢脚线	1.基层处理:基层清理 2.粘接方式:10mm厚专用胶粘贴 3.面层材料种类:25mm文登灰光面花岗岩ST-02,稀水泥浆擦缝 4.形式:直形 5.其他:磨边、倒角等综合考虑	m <sup>2</sup>	46.78			
42	020105002002	石材踢脚线	1.基层处理:基层清理 2.粘接方式:10mm厚专用胶粘贴 3.面层材料种类:25mm文登灰光面花岗岩ST-02,稀水泥浆擦缝 4.形式:异形 5.其他:磨边、倒角等综合考虑	m <sup>2</sup>	28.16			
43	020507001011	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	795.79			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第7页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
44	020507001012	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	795.79			
45	020507001013	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m2	289.89			
46	020107001004	楼梯栏杆,防护高度不小于900mm	1.栏杆材料种类、规格:不锈钢管 2.辅材:金属漆、膨胀螺栓、连接件等 3.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 4.规格尺寸及面漆颜色满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见设计图纸、招标技术要求	m	140.86			
47	020107001005	护窗栏杆,防护高度不小于1100mm	1.栏杆材料种类规格:不锈钢管 2.辅材:金属漆、膨胀螺栓、连接件等 3.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 4.规格尺寸及面漆颜色满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸、招标技术要求	m	3.72			
48	020107001006	护窗栏杆,防护高度不小于900mm	1.栏杆材料种类规格:不锈钢管 2.辅材:金属漆、膨胀螺栓、连接件等 3.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 4.规格尺寸及面漆颜色满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸、招标技术要求	m	11.1			
49	020409003005	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	2.17			
开敞活动区								
50	020103001003	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂,3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:2mm厚PVC塑胶卷材TF-01 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m2	1883.036			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第8页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
51	020103001004	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂, 3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:2mm厚PVC塑胶卷材TF-04 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m <sup>2</sup>	103.42			
52	020101003003	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:45mm厚C20细石混凝土	m <sup>2</sup>	1916.08			
53	020105007003	金属踢脚线	1.材料、规格:100mm铝合金一体化上墙衬板 2.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 3.部位:PVC地板上墙	m	600.66			
54	020409003006	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m <sup>2</sup>	14.02			
55	020102001002	石材过门石	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚波斯灰门槛石ST-01,专用勾缝剂勾缝 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m <sup>2</sup>	17.34			
56	020108001001	石材台阶面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:25mm厚文登灰光面花岗岩ST-02,专用勾缝剂勾缝 4.其他:磨边、倒角、防滑条等综合考虑	m <sup>2</sup>	5			
57	020102001003	石材楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:25mm厚文登灰光面花岗岩ST-02,专用勾缝剂勾缝 4.其他:磨边、倒角、防滑条等综合考虑	m <sup>2</sup>	3.41			
58	020507001014	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	1698.57			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第9页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
59	020507001015	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	1698.57			
60	020507001016	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:彩色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	753.63			
61	020604002001	木质装饰线	1.材料种类:15*50mm木制作收边条WD-01 2.具体详见设计图纸	m	600.66			
62	020208001001	柱(梁)面装饰	1.基层龙骨材料:型钢骨架(单列) 2.面层材料品种、规格、颜色:覆膜木纹瓦楞钢板MT-03, 0.8mm厚钢板,背衬12mm瓦楞 3.包含黑线龙骨、挂件及配套螺栓等,具体做法详见图纸 4.计算规则按外露面积计算	m <sup>2</sup>	100.61			
63	020204004002	墙面型钢骨架	1.钢骨架种类、规格:热镀锌型钢龙骨 2.防腐处理:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆 3.部位:装饰板墙面、拉丝不锈钢墙面等 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含弧形制作费用	t	1.498			
64	020302001004	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m <sup>2</sup>	810.54			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第10页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
65	020105007004	金属踢脚线	1.踢脚线高度:100mm(返边宽度自行考虑) 2.龙骨:型钢龙骨(单列) 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚炭黑色金属踢脚线MT-04 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 5.计算规则:按外露垂直投影面积	m	25.6			
66	020302001005	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板造型 2.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.计算规则按外露面积计算	m2	5.22			
67	020302001006	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板造型 2.面层材料种类、规格:单层9.5mm厚纸面石膏板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.计算规则按外露面积计算	m2	1.56			
68	020507001017	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	829.32			
69	020507001018	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	829.32			
70	020302002001	铝方通吊顶1.龙骨材料种类、规格、中距:M8全牙镀锌吊杆(中距900~1000mm),轻钢主龙骨C60*27*0.6mm(中距900~1000mm),方通专用龙骨	2.面层材料品种、规格:50*100*0.8mm铝方通MT-10(两头封堵)、氟碳粉末喷涂、间距450mm 3.计算规则:按水平投影面积计算,不扣除缝隙	m2	500.27			
71	BB003	成品GRG检修口	1.检修口尺寸:450mm*450mm	套	36			
72	020207001002	装饰板墙面1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨	2.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.部位:包立管墙面 4.按照外露面积计算	m2	168.84			
73	BB004	成品铝合金检修口	1.内容:含制作、包装、运输、安装等 2.规格尺寸:综合考虑,满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	个	24			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第11页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
74	020207001003	装饰板墙面	1.龙骨材料种类、规格:型钢龙骨(单列) 2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板 3.面层材料种类、规格:10mm厚木饰面板 4.其他:含收边条、成品挂件、成品金属弧角条、密拼缝、清缝、空缝等	m2	43.62			
75	BB005	室内木门(含门套)	1.规格:综合考虑 2.门洞尺寸:综合考虑 3.门框:成品三聚氰胺板门套 4.门扇:成品三聚氰胺板门扇 5.含门锁、顺序器、闭门器、长把手等五金配件、固定件及辅材等 6.内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 7.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求 8.工程量:按设计图示洞口尺寸以面积计算	m2	200.32			
76	BB006	室内木门(含门套)	1.规格:综合考虑 2.门洞尺寸:综合考虑 3.门框:成品三聚氰胺板门套 4.门扇:成品三聚氰胺板门扇,带8mm钢化玻璃 5.含门锁、顺序器、闭门器、长把手等五金配件、固定件及辅材等 6.内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 7.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求 8.工程量:按设计图示洞口尺寸以面积计算	m2	37.5			
77	020104002001	强化地板	1.基层材料种类、规格:20mm厚成品阻燃夹板基层 2.面层材料品种、规格、颜色:8mm厚强化地板-WD-04 3.其他:含金属收边条,侧边等 3.具体做法详见图纸 5.部位:楼梯C 6.计算规则:按照强化地板展开面积计算	m2	95.15			
78	020106001002	石材楼梯面层	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:25mm厚文登灰光面花岗岩ST-02,专用勾缝剂勾缝 4.其他:磨边、倒角、防滑条等综合考虑	m2	6.28			
办公室								



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第12页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
79	020103001005	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂, 3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:2mm厚PVC塑胶卷材TF-02 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m <sup>2</sup>	137.64			
80	020101003004	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:45mm厚C20细石混凝土	m <sup>2</sup>	128.32			
81	020105007005	金属踢脚线	1.材料、规格:100mm铝合金一体化上墙衬板 2.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 3.部位:PVC地板上墙	m	93.2			
82	020507001019	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	34.71			
83	020302001007	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m <sup>2</sup>	23.76			
84	020507001020	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	34.71			
85	020302001008	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板造型 2.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.计算规则按外露面积计算	m <sup>2</sup>	4.29			
86	020302001009	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板造型 2.面层材料种类、规格:单层9.5mm厚纸面石膏板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.计算规则按外露面积计算	m <sup>2</sup>	2.78			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第13页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
87	020302001010	天棚吊顶	1.吊顶形式:矿棉板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆, 中距不大于1200mm 3.龙骨类型、规格、中距:暗架T型钢烤漆龙骨 3.面层材料种类、规格:15mm厚矿棉板KM-01 4.计算规则:按照水平投影面积计算	m <sup>2</sup>	104.6			
88	020507001021	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	285.04			
89	020507001022	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	285.04			
90	020409003007	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m <sup>2</sup>	0.77			
准备室								
91	020103001006	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂, 3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:2mm厚PVC塑胶卷材TF-02 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m <sup>2</sup>	84.558			
92	020101003005	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:45mm厚C20细石混凝土	m <sup>2</sup>	80.68			
93	020105007006	金属踢脚线	1.材料、规格:100mm铝合金一体化上墙衬板 2.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 3.部位:PVC地板上墙	m	38.78			
94	020507001023	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理, 修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	80.69			
95	020507001024	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	80.69			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第14页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
96	020507001025	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	147.25			
97	020507001026	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	147.25			
98	020409003008	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	0.96			
工具间、配套库房、器材室								
99	020102002002	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800全抛釉防滑瓷砖CT-01,专用勾缝剂勾缝 4.具体做法详见设计图纸	m2	28.65			
100	020507001027	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	28.65			
101	020507001028	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	28.65			
102	020507001029	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	138.48			
103	020507001030	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	138.48			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第15页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
104	020409003009	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	0.192			
创客微机教室								
105	020104003001	高架防静电活动地板	1.面层材质:防静电地板 2.支架高度:200mm 3.含接地铜板、成品配套横梁等 4.具体做法详见图纸	m2	81.85			
106	020101003006	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C20细石混凝土压光	m2	81.85			
107	020204004003	讲台龙骨	1.骨架种类、规格:镀锌型钢龙骨  2.油漆品种、刷油遍数:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆3遍  3.部位:讲台  4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸  5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中  6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含刷防锈漆、弧形制作费用	t	0.148			
108	020104002002	竹木地板讲台1.基层材料种类、规格:浮铺防潮垫	2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚竹木地板-WD-03 4.其他:含收口条、侧边等 5.具体做法详见图纸 6.计算规则按外露面积计算	m2	7.05			
109	020105007007	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm(返边宽度自行考虑) 2.龙骨:专用铝合金踢脚卡槽 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚成品铝合金踢脚线MT-02 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 5.计算规则:按外露垂直投影面积	m	7.9			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第16页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
110	020507001031	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	80.82			
111	020507001032	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	80.82			
112	020302001011	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	25.27			
113	020507001033	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	126.71			
114	020507001034	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	126.72			
115	020507001035	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m2	54.18			
116	020409003010	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	0.82			
科学教室								

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第17页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
117	020103001007	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂, 3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:2mm厚PVC塑胶卷材TF-02 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m <sup>2</sup>	96.847			
118	020101003007	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:45mm厚C20细石混凝土	m <sup>2</sup>	92.89			
119	020105007008	金属踢脚线	1.材料、规格:100mm铝合金一体化上墙衬板 2.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 3.部位:PVC地板上墙	m	39.57			
120	020507001036	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	102.91			
121	020507001037	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	102.91			
122	020302001012	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m <sup>2</sup>	12.91			
123	020507001038	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	128.53			
124	020507001039	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	128.53			
125	020507001040	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	52.45			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第18页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
126	020409003011	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	0.71			
	普通教室							
127	020103001008	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂, 3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:2mm厚PVC塑胶卷材TF-02 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m2	871.558			
128	020101003008	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:45mm厚C20细石混凝土	m2	831.79			
129	020105007009	金属踢脚线	1.材料、规格:100mm铝合金一体化上墙衬板 2.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 3.部位:PVC地板上墙	m	397.68			
130	020204004004	讲台龙骨	1.骨架种类、规格:镀锌型钢龙骨 2.油漆品种、刷油遍数:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆3遍 3.部位:讲台 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含刷防锈漆、弧形制作费用	t	1.778			
131	020104002003	竹木地板讲台1.基层材料种类、规格:浮铺防潮垫	2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚竹木地板-WD-03 4.其他:含收口条、侧边等 5.具体做法详见图纸 6.计算规则按外露面积计算	m2	84.6			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第19页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
132	020105007010	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm(返边宽度自行考虑) 2.龙骨:专用铝合金踢脚卡槽 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚成品铝合金踢脚线MT-02 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 5.计算规则:按外露垂直投影面积	m	94.8			
133	020507001041	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	1233.41			
134	020507001042	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	1233.41			
135	020507001043	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	506.64			
136	020604002002	木质装饰线	1.材料种类:15*50mm木制作收边条WD-01 2.具体详见设计图纸	m	311.28			
137	020409003012	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m <sup>2</sup>	10.37			
绘本阅览室								
138	020104001001	楼地面地毯	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:3mm厚水泥自流平 3.面层材料品种、规格、颜色:5mm厚短绒块毯CP-01 5.压线条种类:3mm实心铜条	m <sup>2</sup>	191.46			
139	020101003009	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:42mm厚C20细石混凝土	m <sup>2</sup>	191.46			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第20页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
140	020105007011	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm(返边宽度自行考虑) 2.龙骨:专用铝合金踢脚卡槽 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚成品铝合金踢脚线MT-02 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 5.计算规则:按外露垂直投影面积	m	91.04			
141	020507001044	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	231.64			
142	020507001045	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	231.64			
143	020302001013	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m <sup>2</sup>	49.29			
144	020302001014	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板造型 2.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.计算规则按外露面积计算	m <sup>2</sup>	2.14			
145	020507001046	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	256.34			
146	020507001047	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	256.33			
147	020507001048	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	98.2			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第21页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
148	020204004005	墙面型钢骨架	1.钢骨架种类、规格:热镀锌型钢龙骨 2.防腐处理:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆 3.部位:冰火板等 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含弧形制作费用	t	0.07			
149	020207001004	装饰板墙面	1.龙骨材料种类、规格:型钢龙骨(单列) 2.面层材料种类、规格:12mm厚木纹冰火板WD-08 3.其他:含成品挂件、成品金属弧角条、密拼缝、清缝、空缝等	m <sup>2</sup>	23.6			
150	020409003013	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m <sup>2</sup>	2.83			
会议室								
151	020103001009	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂,3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:2mm厚PVC塑胶卷材TF-02 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m <sup>2</sup>	27.286			
152	020101003010	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:45mm厚C20细石混凝土	m <sup>2</sup>	25.09			
153	020105007012	金属踢脚线	1.材料、规格:100mm铝合金一体化上墙衬板 2.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 3.部位:PVC地板上墙	m	21.96			
154	020507001049	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	27.72			
155	020507001050	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	27.72			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第22页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
156	020302001015	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	26.37			
157	020302001016	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:单层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	1.35			
158	020507001051	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	64.11			
159	020507001052	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	64.11			
160	020409003014	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	0.18			
音乐合唱教室								

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第23页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
161	020103001010	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂, 3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:2mm厚PVC塑胶卷材TF-02 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m <sup>2</sup>	89.5			
162	020101003011	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:45mm厚C20细石混凝土	m <sup>2</sup>	89.5			
163	020105007013	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm(返边宽度自行考虑) 2.龙骨:专用铝合金踢脚卡槽 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚成品铝合金踢脚线MT-02 4.形式:直线、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 5.计算规则:按外露垂直投影面积	m	39.43			
164	020507001053	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	89.68			
165	020507001054	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	89.68			
166	020302001017	天棚吊顶	1.吊顶形式:玻纤板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层15mm普通玻纤吸音板FG-01 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m <sup>2</sup>	22.64			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第24页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
167	020302001018	天棚吊顶	1.吊顶形式:软膜天花吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.底层材料种类、规格:基层15mm阻燃板 5.侧面材料种类、规格:基层9mm阻燃板,面层1.2mm厚304古铜色拉丝不锈钢 6.面板材料:软膜天花 7.灯具型号规格:12W/M硬条灯 8.其他:包含开灯孔、开风口 9.计算规则按水平投影面积计算	m2	17.49			
168	020507001055	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	46.06			
169	020507001056	墙柱面无机涂料	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	46.06			
170	020409003015	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	1.04			
171	020207001005	装饰板墙面	1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:35mm厚阻燃布艺吸音板 4.其他:含成品挂件、密拼缝、清缝、空缝等	m2	73.61			
172	020407001002	门窗套及贴脸	1.面层类型、材料种类:15mm厚木饰面窗套线-WD-01 2.其他:含成品挂件等 3.工程量:按照外露展开面积计算	m2	18.4			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第25页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
173	020406001001	金属隔音窗	1.采用隔热断桥铝合金中空玻璃(中空玻璃5+12A+5+12A+5) 2.单块玻璃面积超过1.5平方米或玻璃底边离最终装修面500mm范围内为安全玻璃 3.配件:含五金配件、固定件及辅材等 4.内容:含制作、运输、安装、检测费用等 5.计算规则:按洞口面积计算	m <sup>2</sup>	7.05			
美工美术教室								
174	020103001011	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂,3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:2mm厚PVC塑胶卷材TF-02 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m <sup>2</sup>	99.594			
175	020101003012	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:45mm厚C20细石混凝土	m <sup>2</sup>	95.55			
176	020105007014	金属踢脚线	1.材料、规格:100mm铝合金一体化上墙衬板 2.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 3.部位:PVC地板上墙	m	40.44			
177	020507001057	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	103.16			
178	020302001019	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m <sup>2</sup>	64.32			
179	020507001058	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	103.16			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第26页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
180	020507001059	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	127.82			
181	020507001060	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	127.82			
182	020507001061	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m2	51.33			
183	020409003016	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	0.86			
外墙								
184	020204004006	墙面型钢骨架1.部位:铝单板幕墙玻璃幕墙2.型钢材质规格Q235B镀锌钢材具体详见图纸3.配件及辅材连接螺栓不锈钢螺栓等综合考虑4.预埋件或后置埋件综合考虑5.工作内容包含钢骨架制作镀锌运输安装等所有费用另外埋件连接螺栓化学螺栓均压环等钢骨架连接或加固件费用包括在综合单价内植锚栓对基层面的破坏修复费用综合考虑6.工程量计算规则按钢骨架龙骨重量计算		t	14.415			
185	020210001001	铝单板幕墙(含雨棚)	1.部位:铝单板幕墙 2.材质及规格:3mm厚铝单板,表面氟碳喷涂处理,颜色满足设计要求 3.嵌缝料:硅酮密封胶+泡沫棒,且符合设计及规范要求 4.配件及辅材:角铝连接件、螺丝、铆钉、接缝胶等综合考虑 5.框体与实体墙体缝隙采用1.0mm镀锌钢板封堵 6.具体做法详见图纸	m2	113.75			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第27页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
186	020207001006	铝格栅1.龙骨材料种类、规格:型钢龙骨(单列)	2.材质及规格:400*100*3mm 铝合金格栅,表面氟碳喷涂处理,铝合金连接件、铝合金压块、预埋件及转接件等综合考虑,具体节点详见图纸 3.配件及辅材:螺丝、螺栓、耐候密封胶组等,型号及材质应符合设计图纸及招标文件中的相关要求 4.工程量计算规则:按铝格栅长度计算 5.部位:外墙	m	314.9			
187	020507001062	外墙涂料	1.基层类型:基层综合考虑 2.涂料种类、刷喷要求:真石漆,含腻子、底漆、面漆等,满足设计及质量规范要求	m2	3062.39			
188	BB007	防火岩棉	1.材料种类及规格:30mm降噪岩棉 2.工程量计算规则:按岩棉面积计算	m2	10.37			
室外铺装								
189	020102001004	石材台阶平台	1.材料种类、规格:30mm厚毛面花岗岩板 2.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.素水泥浆一道 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m2	24.32			
190	020108001002	石材台阶面	1.材料种类、规格:30mm厚齿槽花岗岩板,水泥浆擦缝 2.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.素水泥浆一道 4.部位:建筑入口台阶等 5.其他:磨边、倒角、防滑条等综合考虑	m2	18.18			
191	020102001005	石材坡道	1.材料种类、规格:30mm厚毛面花岗岩板 2.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.素水泥浆一道 4.其他:磨边、倒角、齿槽等综合考虑	m2	24.75			
192	020206001001	石材零星项目	1.材料种类、规格:30mm厚花岗岩板 2.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.部位:台阶、坡道侧边	m2	3.63			
193	020107001007	台阶、坡道扶手	1.扶手材料种类、规格:不锈钢圆管 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢圆管立柱 3.栏板材料种类、规格:不锈钢圆管 4.辅材:膨胀螺栓、连接件等 5.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 6.规格尺寸:满足设计、规范及建设单位的质量要求,详见图集L13J12-P22-7	m	29.18			
1#安装工程地下部分								
精装修电气								



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第28页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	030213003001	装饰灯 (LP-17)	1.名称: LED软灯带 2.型号、规格: 14W/M 3.安装形式及高度: 天花暗藏 4.含专用接头等	m	20			
2	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 (LP-16)	1.名称: 壁灯 2.型号、规格: 11W 3.安装形式及高度: 壁装	套	2			
3	030213001002	普通吸顶灯及其他灯具 (LP-14)	1.名称: LED红外感应式吸顶灯 2.型号、规格: 18W 3.安装形式及高度: 吸顶安装	套	3			
4	030213001003	普通吸顶灯及其他灯具 (LP-13)	1.名称: LED吸顶灯 2.型号、规格: 24W 3.安装形式及高度: 吸顶安装	套	6			
5	030213003002	装饰灯 (LP-11)	1.名称: LED明装柱式筒灯 2.型号、规格: 20W 3.安装形式及高度: 吸顶安装	套	9			
6	030213004001	荧光灯 (LP-05)	1.形式(组装、成套): 600*600面板灯 2.型号、规格: 32W 3.安装形式: 嵌入式安装	套	8			
7	030213004002	荧光灯 (LP-03)	1.形式(组装、成套): LED条形灯 L1200*W100*H65mm 2.型号、规格: 30W 3.安装形式及高度: 吊装/嵌入式	套	73			
8	030212001001	电气配管	1.材质:JDG管 2.规格: $\phi$ 20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配 4.综合考虑墙体剔槽及恢复	m	14.5			
9	030212001002	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗敷	m	9.64			
10	030212001003	电气配管	1.材质:金属软管 2.规格: $\phi$ 20 3.配置形式及部位:明配	m	25			
11	030212001004	电气配管	1.材质:JDG管 2.规格: $\phi$ 20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):吊顶内明敷	m	27.2			
12	030212003001	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 2.型号、规格: WDZ-BYJ-2.5 3.种类(导线、母线):铜芯线	m	125.1			
13	030212003002	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 2.型号、规格: WDZ-BYJ-4 3.种类(导线、母线):铜芯线	m	28.92			
14	030204031001	小电器	1.名称:安全型五孔插座 2.型号、规格: 10A 250V	个	6			
15	030204031002	小电器	1.名称:单联单控开关 2.型号、规格: 10A 250V	个	4			
16	030204031003	小电器	1.名称:三联双控开关 2.型号、规格: 10A 250V	个	1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第29页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	030204031004	小电器	1.名称:卫生间排气扇	个	3			
18	030204031005	小电器	1.名称:卫生间烘手器	个	2			
1#安装工程地上部分								
精装修电气								
1	030213003003	装饰灯 (LP-17)	1.名称: LED软灯带 2.型号、规格: 14W/M 3.安装形式及高度: 天花暗藏 4.含专用接头等	m	90			
2	030213001004	普通吸顶灯及其他灯具 (LP-16)	1.名称: 壁灯 2.型号、规格: 11W 3.安装形式及高度: 壁装	套	3			
3	030213003004	装饰灯 (LP-15)	1.名称: LED双头豆胆灯 2.型号、规格: 2*9W 3.安装形式及高度: 嵌入式安装	套	3			
4	030213001005	普通吸顶灯及其他灯具 (LP-14)	1.名称: LED红外感应式吸顶灯 2.型号、规格: 18W 3.安装形式及高度: 吸顶安装	套	18			
5	030213003005	装饰灯 (LP-12)	1.名称: 小型艺术吊灯 2.安装形式及高度: 吊装	套	9			
6	030213003006	装饰灯 (LP-11)	1.名称: LED明装柱式筒灯 2.型号、规格: 20W 3.安装形式及高度: 吸顶安装	套	28			
7	030213003007	装饰灯 (LP-10)	1.名称: LED嵌入式筒灯 (过道) 2.型号、规格: 24W 3.安装形式及高度: 嵌入式安装	套	95			
8	030213003008	装饰灯 (LP-08)	1.名称: LED深藏防眩射灯 2.型号、规格: 15W/24W 3.安装形式及高度: 嵌入式安装	套	18			
9	030213003009	装饰灯 (LP-07)	1.名称: 可调节LED防眩射灯 2.型号、规格: 9W 3.安装形式及高度: 嵌入式安装	套	32			
10	030213004003	荧光灯 (LP-05)	1.形式(组装、成套): 600*600面板灯 2.型号、规格: 32W 3.安装形式: 嵌入式安装	套	56			
11	030213004004	荧光灯 (LP-04)	1.形式(组装、成套): LED线型灯 L1200*W200*H65mm 2.型号、规格: 30W 3.安装形式及高度: 吊装	套	48			
12	030213004005	荧光灯 (LP-03)	1.形式(组装、成套): LED条形灯 L1200*W100*H65mm 2.型号、规格: 30W 3.安装形式及高度: 吊装/嵌入式	套	58			
13	030213004006	荧光灯 (LP-02)	1.形式(组装、成套): LED护眼黑板灯 2.型号、规格: 36W 3.安装形式及高度: 吊装	套	32			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第30页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	030213004007	荧光灯 (LP-01)	1.形式(组装、成套): LED护眼课室灯 2.型号、规格:36W 3.安装形式及高度:吊装	套	186			
15	030212001005	电气配管	1.材质:JDG管 2.规格:φ20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):吊顶内明敷	m	406.5			
16	030212001006	电气配管	1.材质:JDG管 2.规格:φ20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配 4.综合考虑墙体剔槽及恢复	m	55.1			
17	030212001007	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗敷	m	111.71			
18	030212001008	电气配管	1.材质:金属软管 2.规格:φ20 3.配置形式及部位:明配	m	267			
19	030212003003	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 2.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5 3.种类(导线、母线):铜芯线	m	1384.8			
20	030212003004	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 2.型号、规格:WDZ-BYJ-4 3.种类(导线、母线):铜芯线	m	335.13			
21	030204031006	小电器	1.名称:安全型五孔插座 2.型号、规格:10A 250V	个	123			
22	030204031007	小电器	1.名称:单联单控开关 2.型号、规格:10A 250V	个	2			
23	030204031008	小电器	1.名称:单联双控开关 2.型号、规格:10A 250V	个	12			
24	030204031009	小电器	1.名称:双联双控开关 2.型号、规格:10A 250V	个	4			
25	030204031010	小电器	1.名称:三联单控开关 2.型号、规格:10A 250V	个	1			
26	030204031011	小电器	1.名称:四联单控开关 2.型号、规格:10A 250V	个	10			
27	030204031012	小电器	1.名称:卫生间排气扇	个	12			
28	030204031013	小电器	1.名称:卫生间烘手器	个	8			
29	030204031014	小电器	1.名称:呼叫按钮	个	1			
30	031206001001	扩声系统设备	1.名称:呼叫喇叭	台	1			
	2#							
	2#土建工程							
1	AB001	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:10mm厚1:3干硬性水泥砂浆压实抹光 2.部位:舞蹈及戏剧教室运动地板	m2	216.49			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第31页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	010703002001	涂膜防水	1.涂膜品种:1.2mm厚聚氨酯防水涂料 2.防水遍数:一遍,搭接及附加层等综合考虑 3.部位:舞蹈及戏剧教室运动地板	m <sup>2</sup>	276.13			
3	010802001001	隔离层	1.隔离层材料品种:聚酯无纺布一道 2.部位:舞蹈及戏剧教室运动地板	m <sup>2</sup>	216.49			
4	010703001002	卷材防水	1.卷材品种:SBC防水卷材(卷材厚度≥0.7+0.7mm,粘结料厚度≥1.3+1.3mm,芯材厚度≥0.5mm) 2.防水遍数:两遍,搭接及附加层等综合考虑 3.部位:卫生间包立管底部、内庭院	m <sup>2</sup>	90.21			
5	010703001003	卷材防水	1.卷材品种:SBC防水卷材(卷材厚度≥0.9mm,粘结料厚度≥1.3mm,芯材厚度≥0.6mm) 2.防水层数:一遍,搭接及附加层等综合考虑 3.部位:内庭院	m <sup>2</sup>	151.216			
6	010702001001	卷材防水	1.卷材品种:1.2mm厚聚氯乙烯耐根穿刺防水卷材(内增强型) 2.防水遍数:一遍,搭接及附加层等综合考虑	m <sup>2</sup>	151.216			
7	010401006001	垫层	1.混凝土强度等级:C25 2.垫层类别:综合考虑 3.部位:内庭院地	m <sup>3</sup>	25.7364			
8	010416001001	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB300,φ8 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	1.186			
9	AB002	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位:内庭院地	m <sup>2</sup>	214.47			
10	AB003	暖气沟成品检修口	1.材质:不锈钢 2.尺寸:800*800 3.具体做法详见图纸	套	11			
2#装饰工程								
多功能教室								
1	020103001012	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂,3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:2mm厚PVC塑胶卷材TF-02 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m <sup>2</sup>	230.96			
2	020101003013	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:45mm厚C20细石混凝土	m <sup>2</sup>	220.88			
3	020105007015	金属踢脚线	1.材料、规格:100mm铝合金一体化上墙衬板 2.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 3.部位:PVC地板上墙	m	100.8			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第32页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	020104002004	竹木地板讲台1.基层材料种类、规格:浮铺防潮垫	2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚竹木地板-WD-03 4.其他:含收口条、侧边等 5.具体做法详见图纸 6.计算规则按外露面积计算	m <sup>2</sup>	26.16			
5	020204004007	讲台龙骨	1.骨架种类、规格:镀锌型钢龙骨 2.油漆品种、刷油遍数:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆3遍 3.部位:讲台 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含刷防锈漆、弧形制作费用	t	0.914			
6	020105007016	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm(返边宽度自行考虑) 2.龙骨:专用铝合金踢脚卡槽 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚成品铝合金踢脚线MT-02 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 5.计算规则:按外露垂直投影面积	m	23.7			
7	020302001020	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m <sup>2</sup>	21.83			
8	020507001063	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	212.51			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第33页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	020507001064	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	212.51			
10	020507001065	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	398.46			
11	020507001066	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	398.46			
12	020507001067	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	141.69			
13	020409003017	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m <sup>2</sup>	1.97			
14	020207001007	装饰板墙面1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨	2.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.部位:包立管墙面 4.按照外露面积计算	m <sup>2</sup>	7.45			
15	BB012	成品铝合金检修口	1.内容:含制作、包装、运输、安装等 2.规格尺寸:综合考虑,满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	个	2			
生活教室								
16	020103001013	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂,3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:2mm厚PVC塑胶卷材TF-02 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m <sup>2</sup>	160.84			
17	020101003014	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:45mm厚C20细石混凝土	m <sup>2</sup>	154.2			
18	020105007017	金属踢脚线	1.材料、规格:100mm铝合金一体化上墙衬板 2.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 3.部位:PVC地板上墙	m	66.4			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第34页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
19	020302001021	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	13.25			
20	020507001068	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	158.36			
21	020507001069	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	158.36			
22	020507001070	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	260.56			
23	020507001071	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	260.56			
24	020507001072	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m2	91.36			
25	020409003018	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	1.7			
26	020207001008	装饰板墙面1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨	2.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.部位:包立管墙面 4.按照外露面积计算	m2	12.66			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第35页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
27	BB013	成品铝合金检修口	1.内容:含制作、包装、运输、安装等 2.规格尺寸:综合考虑,满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	个	2			
男女厕、盥洗室、开水间								
28	020207001009	装饰板墙面	1.龙骨材料种类、规格:型钢骨架(单列) 2.面层类型、材料种类:10mm硅酸钙板 3.部位:包立管墙面 4.按照外露面积计算	m2	172.36			
29	020204004008	墙面型钢骨架	1.钢骨架种类、规格:热镀锌型钢龙骨 2.防腐处理:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆 3.部位:冰火板等 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含弧形制作费用	t	3.435			
30	020204004009	墙面弧形型钢骨架	1.钢骨架种类、规格:热镀锌型钢龙骨 2.防腐处理:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆 3.部位:装饰板墙面、装饰镜等 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含弧形制作费用	t	1.93			
31	020109001003	石材零星项目	1.基层处理:基层清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘结 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚人造石台面 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m2	16.96			
32	020209001003	成品小便隔断	1.材料种类、规格:400*700*15mm成品抗倍特板 2.配件:304材质不锈钢角码	个	48			
33	020603009002	洗漱台装饰镜	1.龙骨种类、规格:型钢骨架(单列) 2.基层种类、规格:12mm厚防火阻燃板 3.镜面玻璃品种、规格:6mm厚银镜 4.镜框:黑钛拉丝不锈钢镜框	m2	82.16			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第36页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
34	020603001002	洗漱台	1.台面材料品种、规格:20mm人造石台面洗手台 2.基层材料品种、规格:10mm厚水泥压力板 3.骨架:40*40*3镀锌角钢骨架 4.其他:磨边、倒角、开孔等综合考虑 5.计算规则按水平投影面积计算	m2	24			
35	020107001008	金属靠墙扶手	1.材料种类、规格:座便靠墙抓杆 2.部位:无障碍卫生间 3.内容:详见图纸	套	4			
36	020107001009	金属靠墙扶手	1.材料种类、规格:座便安全抓杆 2.部位:无障碍卫生间 3.内容:详见图纸	套	4			
37	020107001010	金属靠墙扶手	1.材料种类、规格:洗手盆安全抓杆 2.部位:无障碍卫生间 3.内容:详见图纸	套	4			
38	020407001003	门窗套及贴脸	1.面层类型、材料种类:18mm厚三聚氰胺成品门套WD-02 2.其他:含成品挂件等 3.工程量:按照外露展开面积计算	m2	40.32			
39	020209001004	卫生间隔断	1.隔板材料品种、规格、颜色:15mm成品抗倍特板 2.五金件:优质304不锈钢配件、不锈钢脚座、拉手、合页、门锁、角码、衣帽钩、门挡、封边条等 3.具体做法详见图纸	蹲位	112			
40	020409003019	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	4.03			
41	BB014	成品铝合金检修口	1.内容:含制作、包装、运输、安装等 2.规格尺寸:综合考虑,满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	个	56			
42	BB015	嵌入式排风口	1.材料:铝扣板吊顶配套排风口 2.具体做法详见图纸	个	34			
楼梯间								
43	020102002003	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800全抛釉防滑瓷砖CT-01,专用勾缝剂勾缝 4.具体做法详见设计图纸	m2	76.03			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第37页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
44	020102001006	石材楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:25mm厚文登灰光面花岗岩ST-02,专用勾缝剂勾缝 4.其他:磨边、倒角、防滑条等综合考虑	m2	95.76			
45	020106001003	石材楼梯面层	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:25mm厚文登灰光面花岗岩ST-02,专用勾缝剂勾缝 4.其他:磨边、倒角、防滑条等综合考虑	m2	292.32			
46	020109001004	石材零星项目	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:25mm厚文登灰花岗岩ST-02 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:栏杆反坎	m2	5.67			
47	020105002003	石材踢脚线	1.基层处理:基层清理 2.粘接方式:10mm厚专用胶粘贴 3.面层材料种类:25mm文登灰光面花岗岩ST-02,稀水泥浆擦缝 4.形式:直形 5.其他:磨边、倒角等综合考虑	m2	21.17			
48	020105002004	石材踢脚线	1.基层处理:基层清理 2.粘接方式:10mm厚专用胶粘贴 3.面层材料种类:25mm文登灰光面花岗岩ST-02,稀水泥浆擦缝 4.形式:异形 5.其他:磨边、倒角等综合考虑	m2	12.9			
49	020507001073	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	1431.15			
50	020507001074	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	1431.15			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第38页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
51	020507001075	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	488.28			
52	020107001011	楼梯栏杆,防护高度不小于900mm	1.栏杆材料种类、规格:不锈钢管 2.辅材:金属漆、膨胀螺栓、连接件等 3.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 4.规格尺寸及面漆颜色满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见设计图纸、招标技术要求	m	121.34			
53	020107001012	护窗栏杆,防护高度不小于1100mm	1.栏杆材料种类、规格:不锈钢管 2.辅材金属漆膨胀螺栓连接件等 3.含制作运输安装检测成品保护费用等 4.规格尺寸及面漆颜色满足设计规范及建设单位的质量要求其他详见图纸招标技术要求	m	109.36			
54	020409003020	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m <sup>2</sup>	5.12			
	门厅、门斗							
55	020102002004	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800全抛釉防滑瓷砖CT-01,专用勾缝剂勾缝 4.具体做法详见设计图纸	m <sup>2</sup>	71.43			
56	020103001014	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂,3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:2mm厚PVC塑胶卷材TF-02 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m <sup>2</sup>	374.849			
57	020101003015	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:45mm厚C20细石混凝土	m <sup>2</sup>	362.91			
58	020105007018	金属踢脚线	1.材料、规格:100mm铝合金一体化上墙衬板 2.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 3.部位:PVC地板上墙	m	119.39			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第39页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
59	020105007019	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm(返边宽度自行考虑) 2.龙骨:专用铝合金踢脚卡槽 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚成品铝合金踢脚线MT-02 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 5.计算规则:按外露垂直投影面积	m	25.75			
60	020507001076	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	60.72			
61	020302001022	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	60.72			
62	020507001077	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	60.72			
63	020204004010	顶棚型钢骨架	1.骨架种类规格:热镀锌型钢龙骨 2.部位:反支撑吊顶转换层 3.其他:包含螺栓穿墙丝钢板等详见设计图纸 4.预埋件或后置埋件埋件螺栓等综合考虑对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 5.计算规则:工程量只计算方钢角钢槽钢等钢骨架的重量含刷防锈漆弧形制作费用	t	0.51			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第40页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
64	020302002002	铝方通吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:M8全牙镀锌吊杆(中距900~1000mm),轻钢主龙骨C60*27*0.6mm(中距900~1000mm),方通专用龙骨 2.面层材料品种、规格:50*100*0.8mm铝方通MT-10(两头封堵)、氟碳粉末喷涂、间距450mm 3.计算规则:按水平投影面积计算,不扣除缝隙	m2	70.17			
65	020507001078	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	627.08			
66	020507001079	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	627.08			
67	020507001080	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m2	165.62			
68	020204004011	墙面型钢骨架	1.钢骨架种类、规格:热镀锌型钢龙骨 2.防腐处理:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆 3.部位:装饰板墙面、铝单板墙面等 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含弧形制作费用	t	2.888			
69	020208001002	柱(梁)面装饰	1.基层龙骨材料:型钢骨架(单列) 2.面层材料品种、规格、颜色:覆膜木纹瓦楞钢板MT-03,0.8mm厚钢板,背衬12mm瓦楞 3.包含黑线龙骨、挂件及配套螺栓等,具体做法详见图纸 4.计算规则:按外露面积计算	m2	34.8			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第41页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
70	020105007020	金属踢脚线	1.踢脚线高度:100mm(返边宽度自行考虑) 2.龙骨:型钢龙骨(单列) 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚炭黑色金属踢脚线MT-04 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 5.计算规则:按外露垂直投影面积	m	4			
71	020107001013	玻璃栏板	1.栏板材料种类、规格:双层钢化夹胶玻璃(8mm+1.14PVB+8mm) 2.扶手材质、规格:100*40成品木质扶手,内部设置15mm厚防火基层板,底部5mm厚镀锌钢板基层通长布置 3.立柱材质、规格:20*80成品实心镀锌方钢 4.辅材:玻璃卡槽、膨胀螺栓、连接件等 5.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 6.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸、招标技术要求	m	27.14			
72	020109001005	石材零星项目	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚波斯灰大理石ST-01 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:栏杆反坎	m <sup>2</sup>	11.4			
73	020208001003	柱(梁)面装饰	1.基层龙骨材料:型钢骨架(单列) 2.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚铝单板木纹 3.包含挂件及配套螺栓等 4.部位:2层挑空包梁 5.计算规则按外露面积计算	m <sup>2</sup>	87.72			
74	020207001010	装饰板墙面	1.龙骨材料种类、规格:型钢龙骨(单列) 2.面层材料种类、规格:1.5mm厚铝单板木纹 3.其他:包含挂件及配套螺栓等	m <sup>2</sup>	68.72			
75	020209001005	成品玻璃隔断	1.骨架、边框材料种类、规格:铝合金型材 2.隔板材料品种、规格、颜色:8mm钢化玻璃 3.包含隔断门、把手、五金件以及辅材等 4.嵌缝、塞口材料品种:防火密封胶、硅酮结构胶 5.耐火极限满足设计要求	m <sup>2</sup>	152.61			
走廊及其他								

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第42页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
76	020103001015	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂, 3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:2mm厚PVC塑胶卷材TF-01 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m2	3027.326			
77	020103001016	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂, 3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:2mm厚PVC塑胶卷材TF-03 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m2	200.79			
78	020103001017	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂, 3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:2mm厚PVC塑胶卷材TF-04 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m2	192.1			
79	020101003016	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:45mm厚C20细石混凝土	m2	3282.51			
80	020105007021	金属踢脚线	1.材料、规格:100mm铝合金一体化上墙衬板 2.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 3.部位:PVC地板上墙	m	1377.06			
81	020409003021	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	27.08			
82	020102001007	石材过门石	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚波斯灰门槛石ST-01,专用勾缝剂勾缝 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m2	56.46			
83	020507001081	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	4002.73			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第43页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
84	020507001082	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	4002.73			
85	020507001083	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:彩色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	1986.45			
86	020604002003	木质装饰线	1.材料种类:15*50mm木制作收边条WD-01 2.具体详见设计图纸	m	325.08			
87	020204004012	墙面型钢骨架	1.钢骨架种类、规格:热镀锌型钢龙骨 2.防腐处理:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆 3.部位:装饰板墙面、拉丝不锈钢墙面等 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含弧形制作费用	t	0.716			
88	020208001004	柱(梁)面装饰	1.基层龙骨材料:型钢骨架(单列) 2.面层材料品种、规格、颜色:覆膜木纹瓦楞钢板MT-03, 0.8mm厚钢板,背衬12mm瓦楞 3.包含黑线龙骨、挂件及配套螺栓等,具体做法详见图纸 4.计算规则按外露面积计算	m <sup>2</sup>	103.2			
89	020105007022	金属踢脚线	1.踢脚线高度:100mm(返边宽度自行考虑) 2.龙骨:型钢龙骨(单列) 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚炭黑色金属踢脚线MT-04 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 5.计算规则:按外露垂直投影面积	m	32			
90	BB016	成品钢架造型	1.规格:综合考虑 2.内容:含制作、包装、运输、安装等 3.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	个	48			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第44页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
91	020204004013	顶棚型钢骨架1.骨架种类规格热镀锌型钢龙骨2.部位反支撑吊顶转换层3.其他包含螺栓穿墙丝钢板等详见设计图纸4.预埋件或后置埋件埋件螺栓等综合考虑对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中5.计算规则工程量只计算方钢角钢槽钢等钢骨架的重量含刷防锈漆弧形制作费用		t	10.92			
92	020302001023	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	3136.38			
93	020302001024	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板造型 2.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.计算规则按外露面积计算	m2	113.07			
94	020302001025	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板造型 2.面层材料种类、规格:单层9.5mm厚纸面石膏板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.计算规则按外露面积计算	m2	38			
95	020507001084	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	3543.27			
96	020507001085	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	3543.27			
97	BB017	成品GRG检修口	1.检修口尺寸:450mm*450mm	套	8			
98	020207001011	装饰板墙面1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨	2.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.部位:包立管墙面 4.按照外露面积计算	m2	13.59			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第45页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
99	BB018	成品铝合金检修口	1.内容:含制作、包装、运输、安装等 2.规格尺寸:综合考虑,满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	个	1			
100	BB019	室内木门(含门套)	1.规格:综合考虑 2.门洞尺寸:综合考虑 3.门框:成品三聚氰胺板门套 4.门扇:成品三聚氰胺板门扇 5.含门锁、顺序器、闭门器、长把手等五金配件、固定件及辅材等 6.内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 7.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求 8.工程量:按设计图示洞口尺寸以面积计算	m <sup>2</sup>	43.2			
101	BB020	室内木门(含门套)	1.规格:综合考虑 2.门洞尺寸:综合考虑 3.门框:成品三聚氰胺板门套 4.门扇:成品三聚氰胺板门扇,带8mm钢化玻璃 5.含门锁、顺序器、闭门器、长把手等五金配件、固定件及辅材等 6.内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 7.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求 8.工程量:按设计图示洞口尺寸以面积计算	m <sup>2</sup>	324			
102	BB021	手动开窗器	1.包含制作、安装、调试等 2.计算规则:按照开启扇数量计算	套	109			
	办公室							
103	020103001018	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂,3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:2mm厚PVC塑胶卷材TF-02 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m <sup>2</sup>	274.61			
104	020101003017	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:45mm厚C20细石混凝土	m <sup>2</sup>	257.53			
105	020105007023	金属踢脚线	1.材料、规格:100mm铝合金一体化上墙衬板 2.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 3.部位:PVC地板上墙	m	170.8			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第46页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
106	020507001086	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	72.98			
107	020507001087	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	72.98			
108	020302001026	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	63.56			
109	020302001027	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:单层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	5.39			
110	020302001028	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板造型 2.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.计算规则按外露面积计算	m2	2.52			
111	020302001029	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板造型 2.面层材料种类、规格:单层9.5mm厚纸面石膏板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.计算规则按外露面积计算	m2	1.51			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第47页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
112	020302001030	天棚吊顶	1.吊顶形式:矿棉板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆, 中距不大于1200mm 3.龙骨类型、规格、中距:暗架T型钢烤漆龙骨 3.面层材料种类、规格:15mm厚矿棉板KM-01 4.计算规则:按照水平投影面积计算	m <sup>2</sup>	197.96			
113	020507001088	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	517.96			
114	020507001089	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	517.96			
115	020409003022	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m <sup>2</sup>	1.76			
器材道具室、器材室								
116	020103001019	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂, 3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:2mm厚PVC塑胶卷材TF-02 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m <sup>2</sup>	277.235			
117	020101003018	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:45mm厚C20细石混凝土	m <sup>2</sup>	261.71			
118	020105007024	金属踢脚线	1.材料、规格:100mm铝合金一体化上墙衬板 2.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 3.部位:PVC地板上墙	m	155.25			
119	020507001090	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理, 修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	125.5			
120	020507001091	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	125.5			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第48页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
121	020302001031	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	45.4			
122	020302001032	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板造型 2.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.计算规则按外露面积计算	m2	1.8			
123	020302001033	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板造型 2.面层材料种类、规格:单层9.5mm厚纸面石膏板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.计算规则按外露面积计算	m2	1.08			
124	020302001034	天棚吊顶	1.吊顶形式:矿棉板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距不大于1200mm 3.龙骨类型、规格、中距:暗架T型轻钢烤漆龙骨 3.面层材料种类、规格:15mm厚矿棉板KM-01 4.计算规则:按照水平投影面积计算	m2	141.56			
125	020507001092	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	609.11			
126	020507001093	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	609.11			
127	020409003023	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	2.29			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第49页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	舞蹈教室及辅房、戏剧教室及辅房							
128	020104002005	运动专用地板	1.龙骨材料种类:20厚80*80配套橡胶垫块上铺设40*80木龙骨，中距400mm,满涂防腐剂、防火涂料 2.基层处理:15厚实木多层板垫层，满涂防腐剂、防火涂料 3.面层形式:22mm厚运动专用地板WD-09,背面涂防腐剂、防火涂料 4.其他:含塑料衬垫、收口条等 5.具体做法详见图纸	m2	222.83			
129	020105007025	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm(返边宽度自行考虑) 2.龙骨:专用铝合金踢脚卡槽 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚成品铝合金踢脚线MT-02 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 5.计算规则:按外露垂直投影面积	m	84.07			
130	020103001020	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂，3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:2mm厚PVC塑胶卷材TF-02 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m2	86.59			
131	020101003019	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:45mm厚C20细石混凝土	m2	76.41			
132	020105007026	金属踢脚线	1.材料、规格:100mm铝合金一体化上墙衬板 2.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 3.部位:PVC地板上墙	m	101.8			
133	020507001094	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理，修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	225.77			
134	020507001095	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求，遍数达到成活要求	m2	225.77			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第50页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
135	020302001035	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	18.11			
136	020302001036	天棚吊顶	1.吊顶形式:玻纤板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层15mm普通玻纤吸音板FG-01 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	44.51			
137	020302001037	天棚吊顶	1.吊顶形式:造型吊顶 2.面层材料种类、规格:1.2mm厚304古铜色拉丝不锈钢MT-14 3.计算规则按外露面积计算	m2	36.72			
138	020409003024	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	2.92			
139	020507001096	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	496.43			
140	020507001097	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	496.43			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第51页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
141	020204004014	墙面型钢骨架	1.钢骨架种类、规格:热镀锌型钢龙骨 2.防腐处理:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆 3.部位:冰火板等 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含弧形制作费用	t	2.034			
142	020407001004	门窗套及贴脸	1.面层类型、材料种类:15mm厚木饰面门窗套线-WD-01 2.其他:含成品挂件等 3.工程量:按照外露展开面积计算	m2	32.61			
143	020207001012	装饰板墙面	1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:6mm厚银镜 4.其他:含成品挂件等	m2	17.4			
144	020207001013	装饰板墙面	1.龙骨材料种类、规格:型钢龙骨(单列) 2.面层材料种类、规格:12mm厚木纹冰火板WD-08 3.其他:含成品挂件、成品金属弧角条、密拼缝、清缝、空缝等	m2	51.21			
145	020207001014	装饰板墙面	1.龙骨材料种类、规格:型钢龙骨(单列) 2.面层材料种类、规格:15mm厚阻燃槽孔吸音板WD-06,内填玻璃吸音棉 3.其他:含收边条、成品挂件、成品金属弧角条、密拼缝、清缝、空缝等	m2	133.05			
146	020209001006	隔断	1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 2.面层材料种类、规格:单面双层9.5mm纸面石膏板面层 3.按照外露面积计算	m2	51.6			
活动室								
147	020103001021	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂,3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:2mm厚PVC塑胶卷材TF-02 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m2	302.375			
148	020101003020	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:45mm厚C20细石混凝土	m2	296.16			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第52页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
149	020105007027	金属踢脚线	1.材料、规格:100mm铝合金一体化上墙衬板 2.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 3.部位:PVC地板上墙	m	62.15			
150	020507001098	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	397.79			
151	020507001099	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	397.79			
152	020302001038	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m <sup>2</sup>	102.04			
153	020507001100	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	180.8			
154	020507001101	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	180.8			
155	020507001102	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	78.26			
156	020409003025	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘剂 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m <sup>2</sup>	3.1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第53页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
157	020207001015	装饰板墙面1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨	2.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.部位:包立管墙面 4.按照外露面积计算	m <sup>2</sup>	28.21			
158	020204004015	墙面型钢骨架	1.钢骨架种类、规格:热镀锌型钢龙骨 2.防腐处理:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆 3.部位:装饰板墙面、铝单板墙面等 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含弧形制作费用	t	0.383			
159	020209001007	成品玻璃隔断	1.骨架、边框材料种类、规格:铝合金型材 2.隔板材料品种、规格、颜色:8mm钢化玻璃 3.包含隔断门、把手、五金件以及辅材等 4.嵌缝、塞口材料品种:防火密封胶、硅酮结构胶 5.耐火极限满足设计要求	m <sup>2</sup>	172.12			
创客微机教室								
160	020104003002	高架防静电活动地板	1.面层材质:防静电地板 2.支架高度:200mm 3.含接地铜板、成品配套横梁等 4.具体做法详见图纸	m <sup>2</sup>	253.96			
161	020101003021	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C20细石混凝土压光	m <sup>2</sup>	253.96			
162	020204004016	讲台龙骨	1.骨架种类、规格:镀锌型钢龙骨 2.油漆品种、刷油遍数:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆3遍 3.部位:讲台 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含刷防锈漆、弧形制作费用	t	1.218			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第54页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
163	020104002006	竹木地板讲台1.基层材料种类、规格:浮铺防潮垫	2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚竹木地板-WD-03 4.其他:含收口条、侧边等 5.具体做法详见图纸 6.计算规则按外露面积计算	m <sup>2</sup>	17.44			
164	020105007028	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm(返边宽度自行考虑) 2.龙骨:专用铝合金踢脚卡槽 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚成品铝合金踢脚线MT-02 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 5.计算规则:按外露垂直投影面积	m	15.8			
165	020507001103	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	193.3			
166	020507001104	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	193.3			
167	020302001039	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m <sup>2</sup>	69.84			
168	020302001040	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:单层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m <sup>2</sup>	1.86			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第55页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
169	020302001041	天棚吊顶	1.吊顶形式:矿棉板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆, 中距不大于1200mm 3.龙骨类型、规格、中距:暗架T型钢烤漆龙骨 3.面层材料种类、规格:15mm厚矿棉板KM-01 4.计算规则:按照水平投影面积计算	m2	75.61			
170	020507001105	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	288.35			
171	020507001106	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	288.35			
172	020507001107	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m2	128.68			
173	020409003026	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	2.42			
174	020207001016	装饰板墙面1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨	2.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.部位:包立管墙面 4.按照外露面积计算	m2	9.7			
175	BB022	成品铝合金检修口	1.内容:含制作、包装、运输、安装等 2.规格尺寸:综合考虑,满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	个	2			
科学教室								
176	020103001022	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂, 3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:2mm厚PVC塑胶卷材TF-02 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m2	158.88			
177	020101003022	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:45mm厚C20细石混凝土	m2	152.24			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第56页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
178	020105007029	金属踢脚线	1.材料、规格:100mm铝合金一体化上墙衬板 2.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 3.部位:PVC地板上墙	m	66.4			
179	020507001108	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	149.27			
180	020507001109	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	149.27			
181	020302001042	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m <sup>2</sup>	16.65			
182	020507001110	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	233.08			
183	020507001111	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	233.08			
184	020507001112	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	91.36			
185	020409003027	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m <sup>2</sup>	1.7			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第57页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	普通教室							
186	020103001023	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂，3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:2mm厚PVC塑胶卷材TF-02 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m2	1874.756			
187	020101003023	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:45mm厚C20细石混凝土	m2	1802.3			
188	020105007030	金属踢脚线	1.材料、规格:100mm铝合金一体化上墙衬板 2.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 3.部位:PVC地板上墙	m	724.56			
189	020204004017	讲台龙骨	1.骨架种类、规格:镀锌型钢龙骨 2.油漆品种、刷油遍数:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆3遍 3.部位:讲台 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等，详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑，对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量，含刷防锈漆、弧形制作费用	t	3.656			
190	020104002007	竹木地板讲台 1.基层材料种类、规格:浮铺防潮垫	2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚竹木地板-WD-03 4.其他:含收口条、侧边等 5.具体做法详见图纸 6.计算规则按外露面积计算	m2	104.64			
191	020105007031	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm(返边宽度自行考虑) 2.龙骨:专用铝合金踢脚卡槽 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚成品铝合金踢脚线MT-02 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 5.计算规则:按外露垂直投影面积	m	94.8			
192	020507001113	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	2726.08			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第58页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
193	020507001114	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	2726.08			
194	020507001115	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	1084.32			
195	020604002004	木质装饰线	1.材料种类:15*50mm木制作收边条WD-01 2.具体详见设计图纸	m	506.16			
196	020409003028	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m <sup>2</sup>	18.86			
197	020207001017	装饰板墙面	1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 2.基层类型、材料种类:15mm阻燃板 3.面层类型、材料种类:双层9.5mm纸面石膏板 4.按照外露面积计算	m <sup>2</sup>	144.35			
198	020207001018	装饰板墙面1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨	2.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.部位:包立管墙面 4.按照外露面积计算	m <sup>2</sup>	122.11			
199	020204004018	墙面型钢骨架	1.钢骨架种类、规格:热镀锌型钢龙骨 2.防腐处理:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆 3.部位:石材墙面、装饰板墙面、拉丝不锈钢墙面等 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含弧形制作费用	t	0.972			
200	BB023	成品铝合金检修口	1.内容:含制作、包装、运输、安装等 2.规格尺寸:综合考虑,满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	个	12			
公共阅读室								

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第59页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
201	020104001002	楼地面地毯	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:3mm厚水泥自流平 3.面层材料品种、规格、颜色:5mm厚短绒块毯CP-01 5.压线条种类:3mm实心铜条	m2	211.6			
202	020101003024	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:42mm厚C20细石混凝土	m2	211.6			
203	020105007032	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm(返边宽度自行考虑) 2.龙骨:专用铝合金踢脚卡槽 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚成品铝合金踢脚线MT-02 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 5.计算规则:按外露垂直投影面积	m	84			
204	020507001116	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	199.44			
205	020507001117	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	199.44			
206	020302001043	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	197.78			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第60页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
207	020302001044	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板造型 2.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.计算规则按外露面积计算	m <sup>2</sup>	1.65			
208	BB024	成品钢架造型	1.规格:综合考虑 2.内容:含制作、包装、运输、安装等 3.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	个	6			
209	020507001118	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	243.71			
210	020507001119	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	240.386			
211	020507001120	墙柱面无机涂料	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	3.32			
212	020507001121	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	108.94			
213	020204004019	墙面型钢骨架	1.钢骨架种类、规格:热镀锌型钢龙骨 2.防腐处理:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆 3.部位:冰火板等 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含弧形制作费用	t	0.39			
214	020207001019	装饰板墙面	1.龙骨材料种类、规格:型钢龙骨(单列) 2.面层材料种类、规格:12mm厚木纹冰火板WD-08 3.其他:含成品挂件、成品金属弧角条、密拼缝、清缝、空缝等	m <sup>2</sup>	16.35			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第61页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
215	020409003029	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	2.04			
书法国画教室								
216	020103001024	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂, 3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:2mm厚PVC塑胶卷材TF-02 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m2	121.14			
217	020101003025	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:45mm厚C20细石混凝土	m2	116.39			
218	020105007033	金属踢脚线	1.材料、规格:100mm铝合金一体化上墙衬板 2.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 3.部位:PVC地板上墙	m	47.5			
219	020507001122	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理, 修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平, 含打磨等成活, 满足喷刷乳胶漆要求	m2	116.1			
220	020507001123	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料, 颜色满足设计及建设单位要求, 遍数达到成活要求	m2	116.1			
221	020302001045	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆, 中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm), 轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	27.98			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第62页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
222	020507001124	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	159.74			
223	020507001125	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	159.74			
224	020507001126	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m2	59.55			
225	020409003030	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	1.24			
研讨室								
226	020103001025	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂, 3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:2mm厚PVC塑胶卷材TF-02 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m2	77.142			
227	020101003026	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:45mm厚C20细石混凝土	m2	72.26			
228	020105007034	金属踢脚线	1.材料、规格:100mm铝合金一体化上墙衬板 2.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 3.部位:PVC地板上墙	m	48.82			
229	020507001127	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	160.06			
230	020507001128	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	160.06			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第63页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
231	020302001046	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	68.14			
232	020302001047	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:单层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	2			
233	020507001129	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	130.82			
234	020507001130	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	130.82			
235	020409003031	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	0.5			
音乐合唱教室								

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第64页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
236	020104002008	强化地板	1.基层处理:原地面清理基层 2.基层材料种类、规格:3mm泡沫塑料衬垫 3.面层材料品种、规格、颜色:8mm厚强化地板WD-04 4.其他:含收口条等 5.具体做法详见图纸	m <sup>2</sup>	167.78			
237	020101003027	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C20细石混凝土	m <sup>2</sup>	167.78			
238	020105007035	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm(返边宽度自行考虑) 2.龙骨:专用铝合金踢脚卡槽 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚成品铝合金踢脚线MT-02 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 5.计算规则:按外露垂直投影面积	m	3.8			
239	020507001131	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	200.53			
240	020507001132	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	200.53			
241	020302001048	天棚吊顶	1.吊顶形式:玻纤板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层15mm普通玻纤吸音板FG-01 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m <sup>2</sup>	29.96			
242	020302001049	天棚吊顶	1.吊顶形式:玻纤板造型 2.面层材料种类、规格:双层15mm厚玻纤板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.部位:灯带内侧、挡烟垂壁 6.计算规则按外露面积计算	m <sup>2</sup>	2.79			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第65页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
243	020302001050	天棚吊顶	1.吊顶形式:软膜天花吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.底层材料种类、规格:基层15mm阻燃板 5.侧面材料种类、规格:基层9mm阻燃板,面层1.2mm厚304古铜色拉丝不锈钢 6.面板材料:软膜天花 7.灯具型材规格:12W/M硬条灯 8.其他:包含开灯孔、开风口 9.计算规则按水平投影面积计算	m2	35.56			
244	020507001133	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	95.81			
245	020507001134	墙柱面无机涂料	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	95.81			
246	020409003032	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	1.66			
247	020207001020	装饰板墙面	1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:35mm厚阻燃布艺吸音板 4.其他:含成品挂件、密拼缝、清缝、空缝等	m2	160.82			
248	020406001002	金属隔音窗	1.采用隔热断桥铝合金中空玻璃(中空玻璃5+12A+5+12A+5) 2.单块玻璃面积超过1.5平方米或玻璃底边离最终装修面500mm范围内为安全玻璃 3.配件:含五金配件、固定件及辅材等 4.内容:含制作、运输、安装、检测费用等 5.计算规则:按洞口面积计算	m2	13.8			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第66页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
249	020407001005	门窗套及贴脸	1.面层类型、材料种类:15mm厚木饰面窗套线-WD-01 2.其他:含成品挂件等 3.工程量:按照外露展开面积计算	m2	10			
美工美术教室								
250	020103001026	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂, 3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:2mm厚PVC塑胶卷材TF-02 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m2	241.29			
251	020101003028	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:45mm厚C20细石混凝土	m2	231.79			
252	020105007036	金属踢脚线	1.材料、规格:100mm铝合金一体化上墙衬板 2.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 3.部位:PVC地板上墙	m	95			
253	020302001051	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	160.02			
254	020507001135	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	263.24			
255	020507001136	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	263.24			
256	020507001137	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	319.49			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第67页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
257	020507001138	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	319.49			
258	020507001139	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	119.09			
259	020409003033	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m <sup>2</sup>	2.47			
260	020207001021	装饰板墙面1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨	2.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.部位:包立管墙面 4.按照外露面积计算	m <sup>2</sup>	10			
261	BB025	成品铝合金检修口	1.内容:含制作、包装、运输、安装等 2.规格尺寸:综合考虑,满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	个	2			
外墙								
262	020204004020	墙面型钢骨架1.部位:铝单板幕墙玻璃幕墙2.型钢材质规格:Q235B镀锌钢材具体详见图纸3.配件及辅材连接螺栓、不锈钢螺栓、不锈钢螺钉等综合考虑4.预埋件或后置埋件综合考虑5.工作内容包含:钢骨架制作、镀锌、运输、安装等所有费用另外埋件连接螺栓、化学螺栓、均压环等钢骨架连接或加固件费用包括在综合单价内植锚栓对基层面的破坏修复费用综合考虑6.工程量计算规则按钢骨架龙骨重量计算		t	15.582			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第68页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
263	020210001002	铝单板幕墙(含雨棚)	1.部位:铝单板幕墙 2.材质及规格:3mm厚铝单板,表面氟碳喷涂处理,颜色满足设计要求 3.嵌缝料:硅酮密封胶+泡沫棒,且符合设计及规范要求 4.配件及辅材:角铝连接件、螺丝、铆钉、接缝胶等综合考虑 5.框体与实体墙体缝隙采用1.0mm镀锌钢板封堵 6.具体做法详见图纸	m <sup>2</sup>	338.46			
264	020207001022	铝格栅1.龙骨材料种类、规格:型钢龙骨(单列)	2.材质及规格:400*100*3mm铝合金格栅,表面氟碳喷涂处理,铝合金连接件、铝合金压块、预埋件及转接件等综合考虑,具体节点详见图纸 3.配件及辅材:螺丝、螺栓、耐候密封胶组等,型号及材质应符合设计图纸及招标文件中的相关要求 4.工程量计算规则:按铝格栅长度计算 5.部位:外墙	m	361.4			
265	020507001140	外墙涂料	1.基层类型:基层综合考虑 2.涂料种类、刷喷要求:真石漆,含腻子、底漆、面漆等,满足设计及质量规范要求	m <sup>2</sup>	8145.36			
266	BB026	防火岩棉	1.材料种类及规格:30mm降噪岩棉 2.工程量计算规则:按岩棉面积计算	m <sup>2</sup>	19.42			
室外铺装								
267	020102001008	石材台阶平台	1.材料种类、规格:30mm厚毛面花岗岩板 2.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.素水泥浆一道 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m <sup>2</sup>	119.76			
268	020108001003	石材台阶面	1.材料种类、规格:30mm厚齿槽花岗岩板,水泥浆擦缝 2.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.素水泥浆一道 4.部位:建筑入口台阶等 5.其他:磨边、倒角、防滑条等综合考虑	m <sup>2</sup>	107.38			
269	020102001009	石材坡道	1.材料种类、规格:30mm厚毛面花岗岩板 2.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.素水泥浆一道 4.其他:磨边、倒角、齿槽等综合考虑	m <sup>2</sup>	7.26			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第69页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
270	020107001014	台阶、坡道扶手	1.扶手材料种类、规格:不锈钢圆管 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢圆管立柱 3.栏板材料种类、规格:不锈钢圆管 4.辅材:膨胀螺栓、连接件等 5.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 6.规格尺寸:满足设计、规范及建设单位的质量要求,详见图集L13J12-P22-7	m	20.8			
271	020206001002	石材零星项目	1.材料种类、规格:30mm厚花岗岩板 2.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.部位:台阶、坡道侧边	m <sup>2</sup>	1.84			
272	020101003029	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C25细石混凝土垫层随打随抹 2.部位:内庭院地	m <sup>2</sup>	214.47			
273	020102001010	石材楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆、10mm厚1:1水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:40mm厚芝麻灰荔枝面花岗岩 3.缝隙处理:密缝铺贴,缝宽不大于2mm	m <sup>2</sup>	88.28			
274	BB027	花岗岩盖板	1.材料、规格:80mm厚大连灰荔枝面沟盖板,不开孔,5mm厚钢板焊接,鱼尾锚连接 2.其他:含制作、运输、安装等费用 3.工程量:按盖板最大投影面积计算	m <sup>2</sup>	1.44			
连廊								
275	020102001011	石材楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:25mm厚文登灰光面花岗岩ST-02,专用勾缝剂勾缝 4.其他:磨边、倒角、防滑条等综合考虑	m <sup>2</sup>	87.57			
276	020102001012	石材楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:25mm厚乳山青光面花岗岩,专用勾缝剂勾缝 4.其他:磨边、倒角、防滑条等综合考虑	m <sup>2</sup>	18.54			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第70页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
277	020105002005	石材踢脚线	1.基层处理:基层清理 2.粘接方式:10mm厚专用胶粘贴 3.面层材料种类:25mm乳山青光面花岗岩,稀水泥浆擦缝 4.形式:直形 5.其他:磨边、倒角等综合考虑	m2	6.81			
278	020507001141	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	249.28			
279	020507001142	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	249.28			
280	020507001143	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m2	124.64			
281	020507001144	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	87.57			
282	020507001145	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	87.57			
283	020409003034	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	2.08			
2#安装工程								
精装修电气								
1	030213003010	装饰灯 (LP-15)	1.名称:LED双头豆胆灯 2.型号、规格:2*9W 3.安装形式及高度:嵌入式安装	套	8			
2	030213001006	普通吸顶灯及其他灯具 (LP-14)	1.名称:LED红外感应式吸顶灯 2.型号、规格:18W 3.安装形式及高度:吸顶安装	套	30			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第71页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	030213001007	普通吸顶灯及其他灯具 (LP-13)	1.名称: LED吸顶灯 2.型号、规格: 24W 3.安装形式及高度: 吸顶安装	套	4			
4	030213003011	装饰灯 (LP-12)	1.名称: 小型艺术吊灯 2.安装形式及高度: 吊装	套	28			
5	030213003012	装饰灯 (LP-11)	1.名称: LED明装柱式筒灯 2.型号、规格: 20W 3.安装形式及高度: 吸顶安装	套	7			
6	030213003013	装饰灯 (LP-10)	1.名称: LED嵌入式筒灯 (过道) 2.型号、规格: 24W 3.安装形式及高度: 嵌入式安装	套	399			
7	030213003014	装饰灯 (LP-9)	1.名称: LED嵌入式筒灯 (卫生间) 2.型号、规格: 9W 3.安装形式及高度: 嵌入式安装	套	4			
8	030213003015	装饰灯 (LP-08)	1.名称: LED深藏防眩射灯 2.型号、规格: 15W/24W 3.安装形式及高度: 嵌入式安装	套	37			
9	030213003016	装饰灯 (LP-07)	1.名称: 可调节LED防眩射灯 2.型号、规格: 9W 3.安装形式及高度: 嵌入式安装	套	8			
10	030213004008	荧光灯 (LP-06)	1.形式(组装、成套): 600*1200面板灯 2.型号、规格: 64W 3.安装形式: 嵌入式安装	套	10			
11	030213004009	荧光灯 (LP-05)	1.形式(组装、成套): 600*600面板灯 2.型号、规格: 32W 3.安装形式: 嵌入式安装	套	152			
12	030213004010	荧光灯 (LP-04)	1.形式(组装、成套): LED线型灯 L1200*W200*H65mm 2.型号、规格: 30W 3.安装形式及高度: 吊装	套	121			
13	030213004011	荧光灯 (LP-03)	1.形式(组装、成套): LED条形灯 L1200*W100*H65mm 2.型号、规格: 30W 3.安装形式及高度: 吊装/嵌入式	套	96			
14	030213004012	荧光灯 (LP-02)	1.形式(组装、成套): LED护眼黑板灯 2.型号、规格: 36W 3.安装形式及高度: 吊装	套	64			
15	030213004013	荧光灯 (LP-01)	1.形式(组装、成套): LED护眼课室灯 2.型号、规格: 36W 3.安装形式及高度: 吊装	套	432			
16	030212001009	电气配管	1.材质:JDG管 2.规格:φ20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):吊顶内明敷	m	771.7			
17	030212001010	电气配管	1.材质:JDG管 2.规格:φ20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配 4.综合考虑墙体剔槽及恢复	m	194.6			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第72页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	030212001011	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗敷	m	338.1			
19	030212001012	电气配管	1.材质:金属软管 2.规格:φ 20 3.配置形式及部位:明配	m	639			
20	030212003005	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 2.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5 3.种类(导线、母线):铜芯线	m	2898.9			
21	030212003006	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 2.型号、规格:WDZ-BYJ-4 3.种类(导线、母线):铜芯线	m	1014.62			
22	030204031015	小电器	1.名称:安全型五孔插座 2.型号、规格:10A 250V	个	199			
23	030204031016	小电器	1.名称:单联单控开关 2.型号、规格:10A 250V	个	45			
24	030204031017	小电器	1.名称:单联双控开关 2.型号、规格:10A 250V	个	2			
25	030204031018	小电器	1.名称:双联双控开关 2.型号、规格:10A 250V	个	4			
26	030204031019	小电器	1.名称:双联单控开关 2.型号、规格:10A 250V	个	3			
27	030204031020	小电器	1.名称:三联单控开关 2.型号、规格:10A 250V	个	6			
28	030204031021	小电器	1.名称:三联双控开关 2.型号、规格:10A 250V	个	3			
29	030204031022	小电器	1.名称:四联单控开关 2.型号、规格:10A 250V	个	29			
30	030204031023	小电器	1.名称:卫生间排气扇	个	32			
31	030204031024	小电器	1.名称:卫生间烘手器	个	8			
32	030204031025	小电器	1.名称:呼叫按钮	个	4			
33	031206001002	扩声系统设备	1.名称:呼叫喇叭	台	4			
3#								
3#土建工程								
土建工程								
1	010703001004	卷材防水	1.卷材品种:SBC防水卷材(卷材厚度≥0.7+0.7mm,粘结料厚度≥1.3+1.3mm,芯材厚度≥0.5mm) 2.防水遍数:两遍,搭接及附加层等综合考虑 3.部位:卫生间包立管底部、内庭院、通风井	m2	118.19			
2	010703001005	卷材防水	1.卷材品种:SBC防水卷材(卷材厚度≥0.9mm,粘结料厚度≥1.3mm,芯材厚度≥0.6mm) 2.防水层数:一遍,搭接及附加层等综合考虑 3.部位:内庭院	m2	76.12			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第73页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	010702001002	卷材防水	1.卷材品种:1.2mm厚聚氯乙烯耐根穿刺防水卷材(内增强型) 2.防水遍数:一遍,搭接及附加层等综合考虑	m <sup>2</sup>	76.12			
4	010401006002	垫层	1.混凝土强度等级:C25 2.垫层类别:综合考虑 3.部位:内庭院、通风井	m <sup>3</sup>	17.72			
5	010416001002	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB300, $\phi$ 8 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	0.758			
6	AB004	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位:内庭院、通风井	m <sup>2</sup>	147.66			
7	AB005	暖气沟成品检修口	1.材质:不锈钢 2.尺寸:800*800 3.具体做法详见图纸	套	5			
3#装饰工程								
多功能教室								
1	020103001027	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂, 3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:2mm厚PVC塑胶卷材TF-02 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m <sup>2</sup>	79.83			
2	020101003030	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:45mm厚C20细石混凝土	m <sup>2</sup>	76.25			
3	020105007037	金属踢脚线	1.材料、规格:100mm铝合金一体化上墙衬板 2.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 3.部位:PVC地板上墙	m	35.84			
4	020204004021	讲台龙骨	1.骨架种类、规格:镀锌型钢龙骨 2.油漆品种、刷油遍数:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆3遍 3.部位:讲台 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含刷防锈漆、弧形制作费用	t	0.345			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第74页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	020104002009	竹木地板讲台	1.基层材料种类、规格:浮铺防潮垫 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚竹木地板-WD-03 4.其他:含收口条、侧边等 5.具体做法详见图纸 6.计算规则按外露面积计算	m <sup>2</sup>	8.82			
6	020105007038	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm(返边宽度自行考虑) 2.龙骨:专用铝合金踢脚卡槽 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚成品铝合金踢脚线MT-02 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 5.计算规则:按外露垂直投影面积	m	12.75			
7	020507001146	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	45.72			
8	020507001147	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	45.72			
9	020302001052	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m <sup>2</sup>	37.01			
10	020302001053	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:单层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m <sup>2</sup>	0.532			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第75页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	020302001054	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板造型 2.面层材料种类、规格:单层9.5mm厚纸面石膏板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.部位:窗帘盒 6.计算规则按外露面积计算	m2	2.47			
12	020302001055	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板造型 2.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.计算规则按外露面积计算	m2	5.71			
13	020302001056	天棚吊顶	1.吊顶形式:矿棉板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距不大于1200mm 3.龙骨类型、规格、中距:暗架T型钢烤漆龙骨 3.面层材料种类、规格:15mm厚矿棉板KM-01 4.计算规则:按照水平投影面积计算	m2	38.09			
14	020507001148	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	88.3			
15	020507001149	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	88.3			
16	020507001150	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m2	43.41			
17	020409003035	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	0.73			
东北侧通连廊								



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第76页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	020102001013	石材楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:25mm厚文登灰光面花岗岩ST-02,专用勾缝剂勾缝 4.其他:磨边、倒角、防滑条等综合考虑	m2	18.56			
19	020108001004	石材台阶面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:25mm厚文登灰光面花岗岩ST-02,专用勾缝剂勾缝 4.其他:磨边、倒角、防滑条等综合考虑	m2	11.09			
20	020105002006	石材踢脚线1.基层处理基层清理 2.粘接方式10mm厚专用胶粘贴3.面层材料种类25mm文登灰光面花岗岩ST-02 稀水泥浆擦缝4.形式直形5.其他磨边倒角等综合考虑		m2	1.31			
21	020105002007	石材踢脚线	1.基层处理:基层清理 2.粘接方式:10mm厚专用胶粘贴 3.面层材料种类:25mm文登灰光面花岗岩ST-02,稀水泥浆擦缝 4.形式:异形 5.其他:磨边、倒角等综合考虑	m2	1.53			
22	020507001151	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	29.94			
23	020507001152	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	29.94			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第77页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
24	020302001057	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m <sup>2</sup>	29.94			
25	020204004022	顶棚钢骨架	1.骨架种类、规格:热镀锌型钢龙骨 2.部位:反支撑、吊顶转换层 3.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 4.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 5.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含刷防锈漆、弧形制作费用	t	0.152			
26	020507001153	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	46.47			
27	020507001154	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	46.47			
28	020507001155	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	28.87			
录播教室								
29	020103001028	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂,3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:2mm厚PVC塑胶卷材TF-02 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m <sup>2</sup>	69.71			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第78页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
30	020101003031	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:45mm厚C20细石混凝土	m <sup>2</sup>	69.71			
31	020105007039	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm(返边宽度自行考虑) 2.龙骨:专用铝合金踢脚卡槽 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚成品铝合金踢脚线MT-02 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 5.计算规则:按外露垂直投影面积	m	34.5			
32	020204004023	讲台龙骨	1.骨架种类、规格:镀锌型钢龙骨 2.油漆品种、刷油遍数:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆3遍 3.部位:讲台 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含刷防锈漆、弧形制作费用	t	0.345			
33	020104002010	竹木地板讲台	1.基层材料种类、规格:浮铺防潮垫 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚竹木地板-WD-03 4.其他:含收口条、侧边等 5.具体做法详见图纸 6.计算规则按外露面积计算	m <sup>2</sup>	8.82			
34	020507001156	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	12.01			
35	020507001157	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	12.01			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第79页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
36	020302001058	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	30.74			
37	020302001059	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板造型 2.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.计算规则按外露面积计算	m2	6.41			
38	020302001060	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板造型 2.面层材料种类、规格:单层9.5mm厚纸面石膏板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.计算规则按外露面积计算	m2	4.82			
39	020302001061	天棚吊顶	1.吊顶形式:矿棉板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距不大于1200mm 3.龙骨类型、规格、中距:暗架T型轻钢烤漆龙骨 3.面层材料种类、规格:15mm厚矿棉板KM-01 4.计算规则:按照水平投影面积计算	m2	39.6			
40	020204004024	墙面型钢骨架	1.钢骨架种类、规格:热镀锌型钢龙骨 2.防腐处理:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆 3.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 4.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 5.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含弧形制作费用	t	0.422			
41	020207001023	装饰板墙面	1.基层龙骨材料:型钢龙骨(单列) 2.面层材料种类、规格:15mm槽木吸音板,内填玻璃吸音棉 3.其他:含收边条、成品挂件、成品金属弧角条、密拼缝、清缝、空缝等	m2	65.62			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第80页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
42	020207001024	装饰板墙面	1.基层龙骨材料:型钢龙骨(单列) 2.面层材料种类、规格:12mm木纹冰火板,内填玻璃吸音棉 3.其他:含收边条、成品挂件、成品金属弧角条、密拼缝、清缝、空缝等	m2	14.64			
43	020209001008	隔断	1.隔断形式、材料种类: 12mm厚钢化隐私玻璃	m2	10.86			
44	020207001025	装饰板墙面	1.龙骨材料种类、规格、中距:50型轻钢龙骨 2.面层类型、材料种类:15mm槽木吸音板 3.其他:含收边条、成品挂件、成品金属弧角条、密拼缝、清缝、空缝等 4.部位: 管道井	m2	15.61			
45	020207001026	装饰板墙面	1.龙骨材料种类、规格、中距:50型轻钢龙骨 2.面层类型、材料种类:12mm木纹冰火板 3.其他:含收边条、成品挂件、成品金属弧角条、密拼缝、清缝、空缝等 4.部位: 管道井	m2	3.17			
46	020407001006	门窗套及贴脸	1.面层类型、材料种类:mm厚阻燃基层板,抗指纹黑色拉丝不锈钢饰面 2.其他:含成品挂件等 3.工程量:按照外露展开面积计算	m2	2.23			
47	020407001007	门窗套及贴脸	1.面层类型、材料种类:15mm厚木饰面窗套线-WD-01 2.其他:含成品挂件等 3.工程量:按照外露展开面积计算	m2	1.31			
48	BB032	成品铝合金检修口	1.内容:含制作、包装、运输、安装等 2.规格尺寸:综合考虑,满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	个	1			
观摩厅								

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第81页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
49	020204004025	地面龙骨	1.骨架种类、规格:镀锌型钢龙骨 2.油漆品种、刷油遍数:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆3遍 3.部位:讲台 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含刷防锈漆、弧形制作费用	t	4.344			
50	020104002011	强化地板	1.基层材料种类、规格:3mm泡沫塑料衬垫 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:8mm厚强化地板 4.其他:含收口条、侧边等 5.具体做法详见图纸	m2	70.93			
51	020101003032	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C20细石混凝土	m2	16.76			
52	020104002012	强化地板	1.基层处理:原地面清理基层 2.基层材料种类、规格:3mm泡沫塑料衬垫 3.面层材料品种、规格、颜色:8mm厚强化地板WD-04 4.其他:含收口条等 5.具体做法详见图纸	m2	16.76			
53	020105007040	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm(返边宽度自行考虑) 2.龙骨:专用铝合金踢脚卡槽 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚成品铝合金踢脚线MT-02 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 5.计算规则:按外露垂直投影面积	m	97.75			
54	020507001158	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	32.71			
55	020507001159	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	32.71			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第82页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
56	020302001062	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距400mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	28.39			
57	020302001063	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板造型 2.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.计算规则按外露面积计算	m2	4.32			
58	020302001064	天棚吊顶	1.吊顶形式:矿棉板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距不大于1200mm 3.龙骨类型、规格、中距:暗架T型轻钢烤漆龙骨 3.面层材料种类、规格:15mm厚矿棉板KM-01 4.计算规则:按照水平投影面积计算	m2	45.05			
59	020204004026	墙面型钢骨架	1.钢骨架种类、规格:热镀锌型钢龙骨 2.防腐处理:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆 3.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 4.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 5.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含弧形制作费用	t	0.807			
60	020207001027	装饰板墙面	1.基层龙骨材料:型钢龙骨(单列) 2.面层材料种类、规格:9mm聚酯纤维吸音板,内填玻璃吸音棉 3.其他:含收边条、成品挂件、成品金属弧角条、密拼缝、清缝、空缝等	m2	57.89			
61	020207001028	装饰板墙面	1.龙骨材料种类、规格、中距:50型轻钢龙骨 2.面层类型、材料种类:15mm槽木吸音板 3.其他:含收边条、成品挂件、成品金属弧角条、密拼缝、清缝、空缝等 4.部位:管道井	m2	5.34			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第83页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
62	020407001008	门窗套及贴脸	1.面层类型、材料种类:15mm厚阻燃基层板,抗指纹黑色拉丝不锈钢饰面 2.其他:含成品挂件等 3.工程量:按照外露展开面积计算	m <sup>2</sup>	6.63			
63	020107001015	玻璃栏板	1.栏板材料种类、规格:双层钢化夹胶玻璃(8mm+1.14PVB+8mm) 2.扶手材质、规格:100*40成品木质扶手,内部设置15mm厚防火基层板,底部5mm厚镀锌钢板基层通长布置 3.立柱材质、规格:20*80成品实心镀锌方钢 4.辅材:玻璃卡槽、膨胀螺栓、连接件等 5.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 6.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸、招标技术要求	m	9.05			
64	BB033	成品铝合金检修口	1.内容:含制作、包装、运输、安装等 2.规格尺寸:综合考虑,满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	个	1			
男女厕、盥洗室、开水间								
65	020204004027	墙面型钢骨架	1.钢骨架种类、规格:热镀锌型钢龙骨 2.防腐处理:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆 3.部位:冰火板等 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含弧形制作费用	t	2.455			
66	020207001029	装饰板墙面	1.龙骨材料种类、规格:型钢骨架(单列) 2.面层类型、材料种类:10mm硅酸钙板 3.部位:包立管墙面 4.按照外露面积计算	m <sup>2</sup>	137.09			
67	020604003001	石材装饰线	1.线条安装方式:专用胶黏剂粘结层 2.线材料种类、规格:15*15mm人造石线条 3.具体做法详见图纸 4.部位:墙面阳角	m	78.72			
68	020109001006	石材零星项目	1.基层处理:基层清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘结 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚人造石台面 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m <sup>2</sup>	21.72			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第84页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
69	020209001009	卫生间隔断	1.隔板材料品种、规格、颜色:15mm成品抗倍特板 2.五金件:优质304不锈钢配件、不锈钢脚座、拉手、合页、门锁、角码、衣帽钩、门挡、封边条等 3.具体做法详见图纸	蹲位	56			
70	020209001010	成品小便隔断	1.材料种类、规格:400*700*15mm成品抗倍特板 2.配件:304材质不锈钢角码	个	24			
71	020603001003	洗漱台	1.台面材料品种、规格:20mm人造石台面洗手台 2.基层材料品种、规格:10mm厚水泥压力板 3.骨架:40*40*3镀锌角钢骨架 4.其他:磨边、倒角、开孔等综合考虑 5.计算规则按水平投影面积计算	m2	22.52			
72	020603009003	洗漱台装饰镜	1.龙骨种类、规格:型钢骨架(单列) 2.基层种类、规格:12mm厚防火阻燃板 3.镜面玻璃品种、规格:6mm厚银镜 4.镜框:黑钛拉丝不锈钢镜框	m2	20.7			
73	BB034	成品铝合金检修口	1.内容:含制作、包装、运输、安装等 2.规格尺寸:综合考虑,满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	个	28			
74	020107001016	金属靠墙扶手	1.材料种类、规格:座便靠墙抓杆 2.部位:无障碍卫生间 3.内容:详见图纸	套	1			
75	020107001017	金属靠墙扶手	1.材料种类、规格:座便安全抓杆 2.部位:无障碍卫生间 3.内容:详见图纸	套	1			
76	020107001018	金属靠墙扶手	1.材料种类、规格:洗手盆安全抓杆 2.部位:无障碍卫生间 3.内容:详见图纸	套	2			
77	020409003036	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	2.26			
78	020407001009	门窗套及贴脸	1.面层类型、材料种类:18mm厚三聚氰胺成品门套WD-02 2.其他:含成品挂件等 3.工程量:按照外露展开面积计算	m2	24.34			
79	BB035	嵌入式排风口	1.材料:铝扣板吊顶配套排风口 2.具体做法详见图纸	个	20			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第85页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	楼梯间							
80	020102002005	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800全抛釉防滑瓷砖CT-01，专用勾缝剂勾缝 4.具体做法详见设计图纸	m2	37.87			
81	020102001014	石材楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:25mm厚文登灰光面花岗岩ST-02,专用勾缝剂勾缝 4.其他：磨边、倒角、防滑条等综合考虑	m2	57.34			
82	020106001004	石材楼梯面层	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:25mm厚文登灰光面花岗岩ST-02,专用勾缝剂勾缝 4.其他：磨边、倒角、防滑条等综合考虑	m2	141.49			
83	020109001007	石材零星项目	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:25mm厚文登灰花岗岩ST-02 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:栏杆反坎	m2	2.84			
84	020105002008	石材踢脚线1.基层处理基层清理 2.粘接方式10mm厚专用胶粘贴3.面层材料种类25mm文登灰光面花岗岩ST-02 稀水泥浆擦缝4.形式直形5.其他磨边倒角等综合考虑		m2	11.39			
85	020105002009	石材踢脚线1.基层处理基层清理 2.粘接方式10mm厚专用胶粘贴3.面层材料种类25mm文登灰光面花岗岩ST-02 稀水泥浆擦缝4.形式异形5.其他磨边倒角等综合考虑		m2	4.74			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第86页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
86	020507001160	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	662.3			
87	020507001161	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	662.3			
88	020507001162	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m2	249.28			
89	020107001019	楼梯栏杆,防护高度不小于900mm	1.栏杆材料种类、规格:不锈钢管 2.辅材:金属漆、膨胀螺栓、连接件等 3.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 4.规格尺寸及面漆颜色满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见设计图纸、招标技术要求	m	57.16			
90	020107001020	护窗栏杆,防护高度不小于1100mm	1.栏杆材料种类、规格:不锈钢管 2.辅材金属漆膨胀螺栓连接件等 3.含制作运输安装检测成品保护费用等 4.规格尺寸及面漆颜色满足设计规范及建设单位的质量要求其他详见图纸招标技术要求	m	32.1			
91	020409003037	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	2.56			
门斗								
92	020102002006	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800全抛釉防滑瓷砖CT-01,专用勾缝剂勾缝 4.具体做法详见设计图纸	m2	49.69			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第87页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
93	020105007041	金属踢脚线	1.材料、规格:100mm铝合金一体化上墙衬板 2.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 3.部位:PVC地板上墙	m	18.56			
94	020507001163	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	49.69			
95	020507001164	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	49.69			
96	020302001065	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m <sup>2</sup>	49.69			
97	020507001165	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	76.15			
98	020507001166	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	76.15			
99	020507001167	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	27.36			
走廊、门厅及其他								
100	020103001029	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂,3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:2mm厚PVC塑胶卷材TF-01 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m <sup>2</sup>	1491.3			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第88页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
101	020103001030	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂, 3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:2mm厚PVC塑胶卷材TF-03 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m <sup>2</sup>	104.83			
102	020103001031	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂, 3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:2mm厚PVC塑胶卷材TF-04 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m <sup>2</sup>	100.8			
103	020101003033	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:45mm厚C20细石混凝土	m <sup>2</sup>	1629.09			
104	020105007042	金属踢脚线	1.材料、规格:100mm铝合金一体化上墙衬板 2.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 3.部位:PVC地板上墙	m	678.4			
105	020409003038	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m <sup>2</sup>	14.81			
106	020102001015	石材过门石	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚波斯灰门槛石ST-01,专用勾缝剂勾缝 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m <sup>2</sup>	22.94			
107	020507001168	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	1687.43			
108	020507001169	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	1687.43			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第89页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
109	020507001170	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	463.53			
110	020507001171	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:彩色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	504.96			
111	020604002005	木质装饰线	1.材料种类:15*50mm木制作收边条WD-01 2.具体详见设计图纸	m	236.9			
112	020208001005	柱(梁)面装饰	1.基层龙骨材料:型钢骨架(单列) 2.面层材料品种、规格、颜色:覆膜木纹瓦楞钢板MT-03, 0.8mm厚钢板,背衬12mm瓦楞 3.包含黑线龙骨、挂件及配套螺栓等,具体做法详见图纸 4.计算规则按外露面积计算	m <sup>2</sup>	86			
113	020204004028	墙面型钢骨架	1.钢骨架种类、规格:热镀锌型钢龙骨 2.防腐处理:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆 3.部位:石材墙面、装饰板墙面、拉丝不锈钢墙面、暗门等 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含弧形制作费用	t	0.298			
114	020105007043	金属踢脚线	1.踢脚线高度:100mm(返边宽度自行考虑) 2.龙骨:型钢龙骨(单列) 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚炭黑色金属踢脚线MT-04 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 5.计算规则:按外露垂直投影面积	m	27.5			
115	020207001030	装饰板墙面	1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 2.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.部位:包立管墙面 4.按照外露面积计算	m <sup>2</sup>	21.4			
116	BB036	成品钢架造型	1.规格:综合考虑 2.内容:含制作、包装、运输、安装等 3.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	个	28			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第90页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
117	020302001066	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	1682.49			
118	020302001067	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:单层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	33.46			
119	020302001068	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板造型 2.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.计算规则按外露面积计算	m2	204.85			
120	020302001069	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板造型 2.面层材料种类、规格:单层9.5mm厚纸面石膏板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.部位:窗帘盒 6.计算规则按外露面积计算	m2	5.28			
121	020507001172	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	1803.03			
122	020507001173	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	1803.03			
123	BB037	成品GRG检修口	1.检修口尺寸:450mm*450mm	套	16			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第91页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
124	020209001011	成品玻璃隔断	1.骨架、边框材料种类、规格:铝合金型材 2.隔板材料品种、规格、颜色:8mm钢化玻璃 3.包含隔断门、把手、五金件以及辅材等 4.嵌缝、塞口材料品种:防火密封胶、硅酮结构胶 5.耐火极限满足设计要求	m2	67.95			
125	BB038	室内木门(含门套)	1.规格:综合考虑 2.门洞尺寸:综合考虑 3.门框:成品三聚氰胺板门套 4.门扇:成品三聚氰胺板门扇 5.含门锁、顺序器、闭门器、长把手等五金配件、固定件及辅材等 6.内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 7.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求 8.工程量:按设计图示洞口尺寸以面积计算	m2	19.44			
126	BB039	室内木门(含门套)	1.规格:综合考虑 2.门洞尺寸:综合考虑 3.门框:成品三聚氰胺板门套 4.门扇:成品三聚氰胺板门扇,带8mm钢化玻璃 5.含门锁、顺序器、闭门器、长把手等五金配件、固定件及辅材等 6.内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 7.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求 8.工程量:按设计图示洞口尺寸以面积计算	m2	172.53			
127	BB040	手动开窗器	1.包含制作、安装、调试等 2.计算规则:按照开启扇数量计算	套	23			
	办公室							
128	020103001032	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂,3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:2mm厚PVC塑胶卷材TF-02 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m2	166.72			
129	020101003034	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:45mm厚C20细石混凝土	m2	156.62			
130	020105007044	金属踢脚线	1.材料、规格:100mm铝合金一体化上墙衬板 2.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 3.部位:PVC地板上墙	m	101.02			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第92页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
131	020507001174	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	45.45			
132	020507001175	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	45.45			
133	020302001070	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	30.952			
134	020302001071	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:单层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	3.85			
135	020302001072	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板造型 2.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.计算规则按外露面积计算	m2	6.7			
136	020302001073	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板造型 2.面层材料种类、规格:单层9.5mm厚纸面石膏板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.计算规则按外露面积计算	m2	0.58			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第93页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
137	020302001074	天棚吊顶	1.吊顶形式:矿棉板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距不大于1200mm 3.龙骨类型、规格、中距:暗架T型钢烤漆龙骨 3.面层材料种类、规格:15mm厚矿棉板KM-01 4.计算规则:按照水平投影面积计算	m <sup>2</sup>	123.94			
138	020507001176	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	269.79			
139	020507001177	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	269.79			
140	020409003039	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m <sup>2</sup>	1.33			
141	020207001031	装饰板墙面1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨	2.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.部位:包立管墙面 4.按照外露面积计算	m <sup>2</sup>	2.22			
142	BB041	成品铝合金检修口	1.内容:含制作、包装、运输、安装等 2.规格尺寸:综合考虑,满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	个	1			
器材道具室、器材室								
143	020103001033	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂,3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:2mm厚PVC塑胶卷材TF-02 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m <sup>2</sup>	77.4			
144	020101003035	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:45mm厚C20细石混凝土	m <sup>2</sup>	72.55			
145	020105007045	金属踢脚线	1.材料、规格:100mm铝合金一体化上墙衬板 2.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 3.部位:PVC地板上墙	m	48.52			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第94页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
146	020507001178	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	22.3			
147	020507001179	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	22.3			
148	020302001075	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	17.08			
149	020302001076	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:单层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	0.44			
150	020302001077	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板造型 2.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.计算规则按外露面积计算	m2	4.78			
151	020302001078	天棚吊顶	1.吊顶形式:矿棉板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距不大于1200mm 3.龙骨类型、规格、中距:暗架T型轻钢烤漆龙骨 3.面层材料种类、规格:15mm厚矿棉板KM-01 4.计算规则:按照水平投影面积计算	m2	54.98			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第95页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
152	020507001180	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	131.32			
153	020507001181	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	131.32			
154	020409003040	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m <sup>2</sup>	0.5			
心里活动室								
155	020103001034	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂,3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:2mm厚PVC塑胶卷材TF-02 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m <sup>2</sup>	72.47			
156	020101003036	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:45mm厚C20细石混凝土	m <sup>2</sup>	69.35			
157	020105007046	金属踢脚线	1.材料、规格:100mm铝合金一体化上墙衬板 2.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 3.部位:PVC地板上墙	m	31.24			
158	020507001182	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	17.48			
159	020507001183	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	8.06			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第96页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
160	020302001079	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	12.77			
161	020302001080	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:单层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	0.43			
162	020302001081	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板造型 2.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.计算规则按外露面积计算	m2	4.28			
163	020302001082	天棚吊顶	1.吊顶形式:矿棉板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距不大于1200mm 3.龙骨类型、规格、中距:暗架T型轻钢烤漆龙骨 3.面层材料种类、规格:15mm厚矿棉板KM-01 4.计算规则:按照水平投影面积计算	m2	54.27			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第97页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
164	020302001083	天棚吊顶	1.吊顶形式:拉丝不锈钢吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶基层材料种类、规格:15mm厚防火阻燃板 6.吊顶面层材料种类、规格:1.2mm厚304古铜色拉丝不锈钢 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	3.94			
165	020302001084	天棚吊顶	1.吊顶形式:拉丝不锈钢吊顶 2.吊顶基层材料种类、规格:15mm厚防火阻燃板 3.吊顶面层材料种类、规格:1.2mm厚304古铜色拉丝不锈钢 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.计算规则按外露面积计算	m2	3.26			
166	020507001184	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	86.27			
167	020507001185	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	86.27			
168	020507001186	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m2	41.84			
169	020409003041	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	0.5			
语音教室								

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第98页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
170	020103001035	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂, 3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:2mm厚PVC塑胶卷材TF-02 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m <sup>2</sup>	75.74			
171	020101003037	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:45mm厚C20细石混凝土	m <sup>2</sup>	72.46			
172	020105007047	金属踢脚线	1.材料、规格:100mm铝合金一体化上墙衬板 2.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 3.部位:PVC地板上墙	m	32.77			
173	020507001187	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	84.57			
174	020507001188	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	84.57			
175	020302001085	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m <sup>2</sup>	11.81			
176	020507001189	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	118.35			
177	020507001190	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	118.35			
178	020507001191	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	43.38			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第99页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
179	020409003042	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	0.84			
180	020207001032	装饰板墙面1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨	2.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.部位:包立管墙面 4.按照外露面积计算	m2	9.9			
181	BB042	成品铝合金检修口	1.内容:含制作、包装、运输、安装等 2.规格尺寸:综合考虑,满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	个	3			
创客微机教室								
182	020104003003	高架防静电活动地板	1.面层材质:防静电地板 2.支架高度:200mm 3.含接地铜板、成品配套横梁等 4.具体做法详见图纸	m2	104.23			
183	020101003038	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C20细石混凝土压光	m2	111.79			
184	020204004029	讲台龙骨	1.骨架种类、规格:镀锌型钢龙骨 2.油漆品种、刷油遍数:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆3遍 3.部位:讲台 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含刷防锈漆、弧形制作费用	t	0.345			
185	020104002013	竹木地板讲台	1.基层材料种类、规格:浮铺防潮垫 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚竹木地板-WD-03 4.其他:含收口条、侧边等 5.具体做法详见图纸 6.计算规则按外露面积计算	m2	8.82			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第100页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
186	020105007048	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm(返边宽度自行考虑) 2.龙骨:专用铝合金踢脚卡槽 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚成品铝合金踢脚线MT-02 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 5.计算规则:按外露垂直投影面积	m	43.25			
187	020507001192	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	141.31			
188	020507001193	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	141.31			
189	020302001086	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m <sup>2</sup>	14.19			
190	020507001194	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	135.11			
191	020507001195	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	135.11			
192	020507001196	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	56			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第101页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
193	020204004030	墙面型钢骨架	1.钢骨架种类、规格:热镀锌型钢龙骨 2.防腐处理:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆 3.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 4.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 5.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含弧形制作费用	t	0.768			
194	020207001033	装饰板墙面	1.基层龙骨材料:型钢龙骨(单列) 2.面层材料种类、规格:双层9.5mm纸面石膏板 3.按照石膏板的正立面投影面积计算	m <sup>2</sup>	25.91			
195	020409003043	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m <sup>2</sup>	1.19			
科学教室								
196	020103001036	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂,3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:2mm厚PVC塑胶卷材TF-02 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m <sup>2</sup>	94.75			
197	020101003039	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:45mm厚C20细石混凝土	m <sup>2</sup>	90.94			
198	020105007049	金属踢脚线	1.材料、规格:100mm铝合金一体化上墙衬板 2.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 3.部位:PVC地板上墙	m	38.14			
199	020507001197	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	107.72			
200	020507001198	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	107.72			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第102页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
201	020302001087	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	10.04			
202	020507001199	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	123.88			
203	020507001200	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	123.88			
204	020507001201	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m2	49.65			
205	020409003044	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	0.95			
劳技教室								
206	020103001037	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂,3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:2mm厚PVC塑胶卷材TF-02 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m2	95.15			
207	020101003040	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:45mm厚C20细石混凝土	m2	91.34			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第103页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
208	020105007050	金属踢脚线	1.材料、规格:100mm铝合金一体化上墙衬板 2.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 3.部位:PVC地板上墙	m	38.14			
209	020507001202	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	107.72			
210	020507001203	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	107.72			
211	020302001088	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m <sup>2</sup>	10.04			
212	020507001204	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	123.88			
213	020507001205	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	123.88			
214	020507001206	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	49.65			
215	020409003045	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m <sup>2</sup>	0.95			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第104页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	普通教室							
216	020103001038	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂，3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:2mm厚PVC塑胶卷材TF-02 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m2	939.13			
217	020101003041	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:45mm厚C20细石混凝土	m2	896.43			
218	020204004031	讲台龙骨	1.骨架种类、规格:镀锌型钢龙骨  2.油漆品种、刷油遍数:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆3遍  3.部位:讲台  4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等，详见设计图纸  5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑，对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中  6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量，含刷防锈漆、弧形制作费用	t	4.14			
219	020104002014	竹木地板讲台	1.基层材料种类、规格:浮铺防潮垫 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚竹木地板-WD-03 4.其他:含收口条,侧边等 5.具体做法详见图纸 6.计算规则按外露面积计算	m2	105.84			
220	020105007051	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm(返边宽度自行考虑) 2.龙骨:专用铝合金踢脚卡槽 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚成品铝合金踢脚线MT-02 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 5.计算规则:按外露垂直投影面积	m	151.75			
221	020105007052	金属踢脚线	1.材料、规格:100mm铝合金一体化上墙衬板 2.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 3.部位:PVC地板上墙	m	427.02			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第105页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
222	020507001207	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	1159.09			
223	020507001208	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	1159.09			
224	020507001209	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	516.89			
225	020604002006	木质装饰线	1.材料种类:15*50mm木制作收边条WD-01 2.具体详见设计图纸	m	314.82			
226	020409003046	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m <sup>2</sup>	9.21			
227	020207001034	装饰板墙面	1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 2.基层类型、材料种类:15mm阻燃板 3.面层类型、材料种类:双层9.5mm纸面石膏板 4.按照外露面积计算	m <sup>2</sup>	67.35			
228	020204004032	墙面型钢骨架	1.钢骨架种类、规格:热镀锌型钢龙骨 2.防腐处理:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆 3.部位:石材墙面、装饰板墙面、拉丝不锈钢墙面等 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含弧形制作费用	t	0.447			
229	020207001035	装饰板墙面1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨	2.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.部位:包立管墙面 4.按照外露面积计算	m <sup>2</sup>	48.78			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第106页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
230	BB043	成品铝合金检修口	1.内容:含制作、包装、运输、安装等 2.规格尺寸:综合考虑,满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	个	12			
	公共阅读室							
231	020104001003	楼地面地毯	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:3mm厚水泥自流平 3.面层材料品种、规格、颜色:5mm厚短绒块毯CP-01 5.压线条种类:3mm实心铜条	m2	108.52			
232	020101003042	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:42mm厚C20细石混凝土	m2	108.52			
233	020105007053	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm(返边宽度自行考虑) 2.龙骨:专用铝合金踢脚卡槽 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚成品铝合金踢脚线MT-02 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 5.计算规则:按外露垂直投影面积	m	43.25			
234	020507001210	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	156.86			
235	020507001211	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	156.86			
236	020302001089	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	25.76			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第107页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
237	020302001090	天棚吊顶	1.吊顶形式:拉丝不锈钢吊顶 2.吊顶基层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.吊顶面层材料种类、规格:古铜色拉丝不锈钢 4.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 5.其他:包含开灯孔、开风口 6.计算规则按外露面积计算	m2	2.05			
238	BB044	成品钢架造型	1.规格:综合考虑 2.内容:含制作、包装、运输、安装等 3.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	个	6			
239	020507001212	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	99.63			
240	020507001213	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	69.76			
241	020507001214	墙柱面无机涂料	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	33.5			
242	020507001215	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m2	39.33			
243	020204004033	墙面型钢骨架	1.钢骨架种类、规格:热镀锌型钢龙骨 2.防腐处理:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆 3.部位:冰火板等 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含弧形制作费用	t	0.361			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第108页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
244	020207001036	装饰板墙面	1.基层龙骨材料:型钢龙骨(单列) 2.面层材料种类、规格:12mm厚木纹冰火板WD-08 3.其他:含成品挂件、成品金属弧角条、密拼缝、清缝、空缝等	m <sup>2</sup>	44.43			
245	020207001037	装饰板墙面	1.基层龙骨材料:型钢龙骨(单列) 2.面层材料种类、规格:双层9.5mm纸面石膏板 3.按照石膏板的正立面投影面积计算	m <sup>2</sup>	3.63			
246	020207001038	装饰板墙面	1.基层龙骨材料:型钢龙骨(单列) 2.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:15mm厚成品木饰面板(清漆一分光) 4.其他:含成品挂件、成品实木角条、密拼缝、清缝、空缝等	m <sup>2</sup>	13.27			
247	020409003047	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m <sup>2</sup>	1.26			
音乐合唱教室								
248	020104002015	强化地板	1.基层处理原地面清理 2.基层材料种类规格3mm泡沫塑料衬垫 3.面层材料品种规格颜色8mm厚强化地板WD-044.其他含收口条等 5.具体做法详见图纸	m <sup>2</sup>	108.75			
249	020101003043	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C20细石混凝土	m <sup>2</sup>	108.75			
250	020105007054	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm(返边宽度自行考虑) 2.龙骨:专用铝合金踢脚卡槽 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚成品铝合金踢脚线MT-02 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 5.计算规则:按外露垂直投影面积	m	42.25			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第109页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
251	020507001216	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	161.5			
252	020507001217	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	161.5			
253	020302001091	天棚吊顶	1.吊顶形式:玻纤板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层15mm普通双层玻纤吸音板FG-01 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	30.4			
254	020302001092	天棚吊顶	1.吊顶形式:玻纤板造型 2.面层材料种类、规格:双层15mm厚玻纤板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.部位:灯带内侧、挡烟垂壁 6.计算规则按外露面积计算	m2	1.83			
255	020302001093	天棚吊顶	1.吊顶形式:软膜天花吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.底层材料种类、规格:基层15mm阻燃板 5.侧面材料种类、规格:基层9mm阻燃板,面层1.2mm厚304古铜色拉丝不锈钢 6.面板材料:软膜天花 7.灯具型材规格:12W/M硬条灯 8.其他:包含开灯孔、开风口 9.计算规则按水平投影面积计算	m2	17.78			
256	020507001218	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	53.68			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第110页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
257	020507001219	墙柱面无机涂料	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	53.68			
258	020409003048	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	1.88			
259	020204004034	墙面型钢骨架	1.钢骨架种类、规格:热镀锌型钢龙骨 2.防腐处理:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆 3.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 4.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 5.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含弧形制作费用	t	0.149			
260	020207001039	装饰板墙面	1.基层龙骨材料:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:35mm厚阻燃布艺吸音板 4.其他:含成品挂件、密拼缝、清缝、空缝等	m2	67.45			
261	020207001040	装饰板墙面	1.基层龙骨材料:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:35mm厚阻燃布艺吸音板,内填玻璃吸音棉 4.其他:含成品挂件、密拼缝、清缝、空缝等	m2	17.18			
262	020207001041	装饰板墙面	1.基层龙骨材料:轻钢龙骨 2.面层材料种类、规格:双层9.5mm纸面石膏板 3.按照石膏板的正立面投影面积计算	m2	8.72			
263	020407001010	门窗套及贴脸	1.面层类型、材料种类:15mm厚木饰面窗套线-WD-01 2.其他:含成品挂件等 3.工程量:按照外露展开面积计算	m2	8.47			
研讨室								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第111页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
264	020103001039	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂, 3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:2mm厚PVC塑胶卷材TF-02 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m2	38.71			
265	020101003044	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:45mm厚C20细石混凝土	m2	36.28			
266	020105007055	金属踢脚线	1.材料、规格:100mm铝合金一体化上墙衬板 2.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 3.部位:PVC地板上墙	m	2.43			
267	020507001220	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	37.83			
268	020302001094	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	36.83			
269	020507001221	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	37.83			
270	020302001095	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:单层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第112页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
271	020507001222	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	65.66			
272	020409003049	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m <sup>2</sup>	0.25			
273	020507001223	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	65.66			
美工美术教室								
274	020103001040	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂,3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:2mm厚PVC塑胶卷材TF-02 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m <sup>2</sup>	95.16			
275	020101003045	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:45mm厚C20细石混凝土	m <sup>2</sup>	91.35			
276	020105007056	金属踢脚线	1.材料、规格:100mm铝合金一体化上墙衬板 2.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 3.部位:PVC地板上墙	m	38.14			
277	020507001224	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	156.69			
278	020507001225	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	156.69			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第113页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
279	020302001096	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	59.01			
280	020507001226	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	123.88			
281	020507001227	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	123.88			
282	020507001228	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m2	49.65			
283	020409003050	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	0.95			
外墙								
284	020204004035	墙面钢骨架	1.部位:铝单板幕墙、玻璃幕墙 2.型钢材质、规格:Q235B镀锌钢材,具体详见图纸 3.配件及辅材:连接螺栓、不锈钢螺栓、不锈钢螺钉等综合考虑 4.预埋件或后置埋件:综合考虑 5.工作内容:包含钢骨架制作、镀锌、运输、安装等所有费用,另外埋件、连接螺栓、化学螺栓、均压环等钢骨架连接或加固件费用包括在综合单价内。植锚栓对基层面的破坏修复费用综合考虑 6.工程量计算规则:按钢骨架龙骨重量计算	t	5.076			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第114页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
285	020207001042	铝单板幕墙(含雨棚)	1.部位:铝单板幕墙 2.材质及规格:3mm厚铝单板,表面氟碳喷涂处理,颜色满足设计要求 3.嵌缝料:硅酮密封胶+泡沫棒,且符合设计及规范要求 4.配件及辅材:角铝连接件、螺丝、铆钉、接缝胶等综合考虑 5.工程量计算规则:按实际完成的铝单板外露面展开面积计算,缝宽不扣除,面层材料的折边及损耗包含在综合单价中	m <sup>2</sup>	261.58			
286	020207001043	铝格栅1.龙骨材料种类、规格:型钢龙骨(单列)	2.材质及规格:400*100*3mm铝合金格栅,表面氟碳喷涂处理,铝合金连接件、铝合金压块、预埋件及转接件等综合考虑,具体节点详见图纸 3.配件及辅材:螺丝、螺栓、耐候密封胶组等,型号及材质应符合设计图纸及招标文件中的相关要求 4.工程量计算规则:按铝格栅长度计算 5.部位:外墙	m	308.5			
287	020507001229	外墙涂料	1.基层类型:基层综合考虑 2.涂料种类、刷喷要求:真石漆,含腻子、底漆、面漆等,满足设计及质量规范要求	m <sup>2</sup>	4043.53			
288	BB045	防火岩棉	1.材料种类及规格:30mm降噪岩棉 2.工程量计算规则:按岩棉面积计算	m <sup>2</sup>	12.78			
室外铺装								
289	020102001016	石材台阶平台	1.材料种类、规格:30mm厚毛面花岗岩板 2.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.素水泥浆一道 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m <sup>2</sup>	63.54			
290	020108001005	石材台阶面	1.材料种类、规格:30mm厚齿槽花岗岩板,水泥浆擦缝 2.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.素水泥浆一道 4.部位:建筑入口台阶等 5.其他:磨边、倒角、防滑条等综合考虑	m <sup>2</sup>	46.05			
291	020102001017	石材坡道	1.材料种类、规格:30mm厚毛面花岗岩板 2.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.素水泥浆一道 4.其他:磨边、倒角、齿槽等综合考虑	m <sup>2</sup>	9.6			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第115页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
292	020107001021	台阶、坡道扶手	1.扶手材料种类、规格:不锈钢圆管 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢圆管立柱 3.栏板材料种类、规格:不锈钢圆管 4.辅材:膨胀螺栓、连接件等 5.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 6.规格尺寸:满足设计、规范及建设单位的质量要求,详见图集L13J12-P22-7	m	34.6			
293	020206001003	石材零星项目	1.材料种类、规格:30mm厚花岗岩板 2.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.部位:台阶、坡道侧边	m <sup>2</sup>	6.92			
294	020101003046	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C25细石混凝土垫层随打随抹 2.部位:内庭院、通风井	m <sup>2</sup>	123.89			
295	020102001018	石材楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆、10mm厚1:1水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:40mm厚芝麻灰荔枝面花岗岩 3.缝隙处理:密缝铺贴,缝宽不大于2mm	m <sup>2</sup>	123.89			
296	BB046	花岗岩盖板	1.材料、规格:80mm厚大连灰荔枝面沟盖板,不开孔,5mm厚钢板焊接,鱼尾锚连接 2.其他:含制作、运输、安装等费用 3.工程量:按盖板最大投影面积计算	m <sup>2</sup>	0.56			
连廊								
297	020102001019	石材楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:25mm厚文登灰光面花岗岩ST-02,专用勾缝剂勾缝 4.其他:磨边、倒角、防滑条等综合考虑	m <sup>2</sup>	73.26			
298	020102001020	石材楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:25mm厚乳山青光面花岗岩,专用勾缝剂勾缝 4.其他:磨边、倒角、防滑条等综合考虑	m <sup>2</sup>	11.93			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第116页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
299	020108001006	石材台阶面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:25mm厚文登灰光面花岗岩ST-02,专用勾缝剂勾缝 4.其他:磨边、倒角、防滑条等综合考虑	m2	17.05			
300	020108001007	石材台阶面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:25mm厚乳山青光面花岗岩,专用勾缝剂勾缝 4.其他:磨边、倒角、防滑条等综合考虑	m2	3.19			
301	020105002010	石材踢脚线	1.基层处理:基层清理 2.粘接方式:10mm厚专用胶粘贴 3.面层材料种类:25mm乳山青光面花岗岩,稀水泥浆擦缝 4.形式:直形 5.其他:磨边、倒角等综合考虑	m2	26.75			
302	020105002011	石材踢脚线	1.基层处理:基层清理 2.粘接方式:10mm厚专用胶粘贴 3.面层材料种类:25mm乳山青光面花岗岩,稀水泥浆擦缝 4.形式:异形 5.其他:磨边倒角等综合考虑	m2	1.89			
303	020507001230	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	211.38			
304	020507001231	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	211.38			
305	020507001232	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m2	93.92			
306	020507001233	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	114.47			

### 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第117页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
307	020507001234	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	114.47			
308	020409003051	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	1.44			
3#安装工程								
精装修电气								
1	030213003017	装饰灯 (LP-15)	1.名称: LED双头豆胆灯 2.型号、规格: 2*9W 3.安装形式及高度: 嵌入式安装	套	4			
2	030213001008	普通吸顶灯及其他灯具 (LP-14)	1.名称: LED红外感应式吸顶灯 2.型号、规格: 18W 3.安装形式及高度: 吸顶安装	套	15			
3	030213001009	普通吸顶灯及其他灯具 (LP-13)	1.名称: LED吸顶灯 2.型号、规格: 24W 3.安装形式及高度: 吸顶安装	套	1			
4	030213003018	装饰灯 (LP-12)	1.名称: 小型艺术吊灯 2.安装形式及高度: 吊装	套	9			
5	030213003019	装饰灯 (LP-11)	1.名称: LED明装柱式筒灯 2.型号、规格: 20W 3.安装形式及高度: 吸顶安装	套	7			
6	030213003020	装饰灯 (LP-10)	1.名称: LED嵌入式筒灯 (过道) 2.型号、规格: 24W 3.安装形式及高度: 嵌入式安装	套	160			
7	030213003021	装饰灯 (LP-9)	1.名称: LED嵌入式筒灯 (卫生间) 2.型号、规格: 9W 3.安装形式及高度: 嵌入式安装	套	4			
8	030213003022	装饰灯 (LP-08)	1.名称: LED深藏防眩射灯 2.型号、规格: 15W/24W 3.安装形式及高度: 嵌入式安装	套	32			
9	030213003023	装饰灯 (LP-07)	1.名称: 可调节LED防眩射灯 2.型号、规格: 9W 3.安装形式及高度: 嵌入式安装	套	8			
10	030213004014	荧光灯 (LP-06)	1.形式 (组装、成套): 600*1200面板灯 2.型号、规格: 64W 3.安装形式: 嵌入式安装	套	20			

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第118页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	030213004015	荧光灯 (LP-05)	1.形式 (组装、成套): 600*600面板灯 2.型号、规格: 32W 3.安装形式: 嵌入式安装	套	42			
12	030213004016	荧光灯 (LP-04)	1.形式 (组装、成套): LED线型灯 L1200*W200*H65mm 2.型号、规格: 30W 3.安装形式及高度: 吊装	套	39			
13	030213004017	荧光灯 (LP-03)	1.形式 (组装、成套): LED条形灯 L1200*W100*H65mm 2.型号、规格: 30W 3.安装形式及高度: 吊装/嵌入式	套	59			
14	030213004018	荧光灯 (LP-02)	1.形式 (组装、成套): LED护眼黑板灯 2.型号、规格: 36W 3.安装形式及高度: 吊装	套	36			
15	030213004019	荧光灯 (LP-01)	1.形式 (组装、成套): LED护眼课室灯 2.型号、规格: 36W 3.安装形式及高度: 吊装	套	183			
16	030212001013	电气配管	1.材质:JDG管 2.规格:φ 20 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管):吊顶内明敷	m	1626.81			
17	030212001014	电气配管	1.材质:JDG管 2.规格:φ 20 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管):暗配 4.综合考虑墙体剔槽及恢复	m	245.41			
18	030212001015	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管):暗敷	m	397.11			
19	030212001016	电气配管	1.材质:金属软管 2.规格:φ 20 3.配置形式及部位:明配	m	190.25			
20	030212003007	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 2.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5 3.种类 (导线、母线):铜芯线	m	7977.8			
21	030212003008	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 2.型号、规格:WDZ-BYJ-4 3.种类 (导线、母线):铜芯线	m	632.91			
22	030204031026	小电器	1.名称:安全型五孔插座 2.型号、规格:10A 250V	个	138			
23	030204031027	小电器	1.名称:单联单控开关 2.型号、规格:10A 250V	个	27			
24	030204031028	小电器	1.名称:单联双控开关 2.型号、规格:10A 250V	个	4			
25	030204031029	小电器	1.名称:双联双控开关 2.型号、规格:10A 250V	个	8			
26	030204031030	小电器	1.名称:双联单控开关 2.型号、规格:10A 250V	个	23			
27	030204031031	小电器	1.名称:三联单控开关 2.型号、规格:10A 250V	个	20			
28	030204031032	小电器	1.名称:三联双控开关 2.型号、规格:10A 250V	个	13			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第119页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
29	030204031033	小电器	1.名称:四联单控开关 2.型号、规格:10A 250V	个	12			
30	030204031034	小电器	1.名称:卫生间排气扇	个	9			
31	030204031035	小电器	1.名称:卫生间烘手器	个	8			
32	030204031036	小电器	1.名称:呼叫按钮	个	4			
33	031206001003	扩声系统设备	1.名称:呼叫喇叭	台	4			
4#								
4#土建工程								
土建工程								
1	010703001006	卷材防水	1.卷材品种:SBC防水卷材 (卷材厚度 $\geq 0.7+0.7\text{mm}$ , 粘结料厚度 $\geq 1.3+1.3\text{mm}$ , 芯材厚度 $\geq 0.5\text{mm}$ ) 2.防水遍数:两遍,搭接及 附加层等综合考虑 3.部位:卫生间包立管底 部、内庭院、通风井	m2	275.81			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第120页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	010703001007	卷材防水	1.卷材品种:SBC防水卷材 (卷材厚度≥0.9mm, 粘结料厚度≥1.3mm, 芯材厚度≥0.6mm) 2.防水层数:一遍, 搭接及附加层等综合考虑 3.部位:内庭院	m2	76.08			
3	010702001003	卷材防水	1.卷材品种:1.2mm厚聚氯乙烯耐根穿刺防水卷材(内增强型) 2.防水遍数:一遍, 搭接及附加层等综合考虑	m2	76.08			
4	010401006003	垫层	1.混凝土强度等级:C25 2.垫层类别:综合考虑 3.部位:内庭院、通风井	m3	29.97			
5	010416001003	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB300, $\phi 8$ 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	1.315			
6	AB006	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位:内庭院、通风井	m2	249.76			
7	AB007	暖气沟成品检修口	1.材质:不锈钢 2.尺寸:800*800 3.具体做法详见图纸	套	5			
4#装饰工程								
会议接待室								
1	020103001041	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂, 3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:2mm厚PVC塑胶卷材TF-02 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m2	77.8			
2	020101003047	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:45mm厚C20细石混凝土	m2	74.65			
3	020105007057	金属踢脚线	1.材料、规格:100mm铝合金一体化上墙衬板 2.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 3.部位:PVC地板上墙	m	31.5			
4	020507001235	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理, 修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平, 含打磨等成活, 满足喷刷乳胶漆要求	m2	95.62			
5	020507001236	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料, 颜色满足设计及建设单位要求, 遍数达到成活要求	m2	95.62			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第121页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	020302001097	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	92.56			
7	020302001098	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:单层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	0.51			
8	020302001099	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板造型 2.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.计算规则按外露面积计算	m2	2.55			
9	020302001100	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板造型 2.面层材料种类、规格:单层9.5mm厚纸面石膏板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.计算规则按外露面积计算	m2	0.58			
10	020507001237	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	94.94			
11	020507001238	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	94.94			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第122页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	020409003052	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	0.5			
行政办公区								
13	020103001042	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂, 3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:2mm厚PVC塑胶卷材TF-02 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m2	151.37			
14	020101003048	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:45mm厚C20细石混凝土	m2	151.37			
15	020105007058	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm(返边宽度自行考虑) 2.龙骨:专用铝合金踢脚卡槽 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚成品铝合金踢脚线MT-02 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 5.计算规则:按外露垂直投影面积	m	1.3			
16	020105007059	金属踢脚线	1.材料、规格:100mm铝合金一体化上墙衬板 2.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 3.部位:PVC地板上墙	m	49.2			
17	020507001239	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理, 修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平, 含打磨等成活, 满足喷刷乳胶漆要求	m2	80.09			
18	020507001240	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料, 颜色满足设计及建设单位要求, 遍数达到成活要求	m2	80.09			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第123页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
19	020302001101	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	74.68			
20	020302001102	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板造型 2.面层材料种类、规格:单层9.5mm厚纸面石膏板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.计算规则按外露面积计算	m2	1.12			
21	020302001103	天棚吊顶	1.吊顶形式:矿棉板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距不大于1200mm 3.龙骨类型、规格、中距:暗架T型轻钢烤漆龙骨 3.面层材料种类、规格:15mm厚矿棉板KM-01 4.计算规则:按照水平投影面积计算	m2	91.72			
22	020507001241	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	134.29			
23	020507001242	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	134.29			
24	020409003053	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	1.62			
25	020207001044	装饰板墙面1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨	2.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.部位:包立管墙面 4.按照外露面积计算	m2	11.14			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第124页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
26	BB051	成品铝合金检修口	1.内容:含制作、包装、运输、安装等 2.规格尺寸:综合考虑,满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	个	3			
27	020209001012	成品玻璃隔断	1.骨架、边框材料种类、规格:铝合金型材 2.隔板材料品种、规格、颜色:8mm钢化玻璃 3.包含隔断门、把手、五金件以及辅材等 4.嵌缝、塞口材料品种:防火密封胶、硅酮结构胶 5.耐火极限满足设计要求	m2	23.07			
	档案室							
28	020102002007	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800全抛釉防滑瓷砖CT-01,专用勾缝剂勾缝 4.具体做法详见设计图纸	m2	75.71			
29	020105007060	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm(返边宽度自行考虑) 2.龙骨:专用铝合金踢脚卡槽 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚成品铝合金踢脚线MT-02 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 5.计算规则:按外露垂直投影面积	m	1.24			
30	020105007061	金属踢脚线	1.材料、规格:100mm铝合金一体化上墙衬板 2.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 3.部位:PVC地板上墙	m	2.99			
31	020507001243	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	38.77			
32	020507001244	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	38.77			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第125页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
33	020302001104	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	38.27			
34	020302001105	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板造型 2.面层材料种类、规格:单层9.5mm厚纸面石膏板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.计算规则按外露面积计算	m2	0.5			
35	020302001106	天棚吊顶	1.吊顶形式:矿棉板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距不大于1200mm 3.龙骨类型、规格、中距:暗架T型轻钢烤漆龙骨 3.面层材料种类、规格:15mm厚矿棉板KM-01 4.计算规则:按照水平投影面积计算	m2	46.8			
36	020507001245	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	88.57			
37	020507001246	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	10.24			
38	020507001247	墙柱面无机涂料	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	78.33			
39	020409003054	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	0.84			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第126页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
40	020207001045	装饰板墙面	1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 2.基层类型、材料种类:15mm阻燃板 3.面层类型、材料种类:双层9.5mm纸面石膏板 4.按照外露面积计算	m2	10.24			
41	020207001046	装饰板墙面1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨	2.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.部位:包立管墙面 4.按照外露面积计算	m2	10.24			
42	BB052	成品铝合金检修口	1.内容:含制作、包装、运输、安装等 2.规格尺寸:综合考虑,满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	个	2			
卫生保健室								
43	020103001043	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂, 3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:2mm厚PVC塑胶卷材TF-02 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m2	23.404			
44	020101003049	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:45mm厚C20细石混凝土	m2	22.284			
45	020105007062	金属踢脚线	1.材料、规格:100mm铝合金一体化上墙衬板 2.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 3.部位:PVC地板上墙	m	11.2			
46	020302001107	天棚吊顶	1.吊顶形式:抗菌板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距不大于1200mm 3.龙骨类型、规格、中距:暗架T型轻钢烤漆龙骨 3.面层材料种类、规格:GFK抗菌板KM-02 4.计算规则:按照水平投影面积计算	m2	22.284			
47	020507001248	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	36.84			
48	020507001249	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	36.84			
49	020507001250	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m2	17.02			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第127页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
50	020204004036	墙面型钢骨架	1.钢骨架种类、规格:热镀锌型钢龙骨 2.防腐处理:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆 3.部位:冰火板等 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含弧形制作费用	t	0.156			
51	020207001047	装饰板墙面	1.基层龙骨材料:型钢龙骨(单列) 2.面层材料种类、规格:12mm厚木纹冰火板WD-08 3.其他:含成品挂件、成品金属弧角条、密拼缝、清缝、空缝等	m2	5.33			
52	020409003055	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	0.97			
治疗室、药库								
53	020103001044	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂,3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:2mm厚PVC塑胶卷材TF-02 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m2	30.9			
54	020101003050	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:45mm厚C20细石混凝土	m2	28.4			
55	020105007063	金属踢脚线	1.材料、规格:100mm铝合金一体化上墙衬板 2.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 3.部位:PVC地板上墙	m	25.02			
56	020302001108	天棚吊顶	1.吊顶形式:抗菌板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距不大于1200mm 3.龙骨类型、规格、中距:暗架T型钢烤漆龙骨 3.面层材料种类、规格:GFK抗菌板KM-02 4.计算规则:按照水平投影面积计算	m2	28.4			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第128页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
57	020507001251	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	8.2			
58	020507001252	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	8.2			
59	020302001109	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距400mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	7.8			
60	020302001110	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板造型 2.面层材料种类、规格:单层9.5mm厚纸面石膏板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.部位:窗帘盒 6.计算规则按外露面积计算	m2	0.4			
61	020507001253	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	63.614			
62	020507001254	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	63.614			
63	020507001255	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m2	15.33			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第129页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
64	020204004037	墙面型钢骨架	1.钢骨架种类、规格:热镀锌型钢龙骨 2.防腐处理:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆 3.部位:冰火板等 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含弧形制作费用	t	0.0155			
65	020207001048	装饰板墙面	1.基层龙骨材料:型钢龙骨(单列) 2.基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:铝塑板MT-07 4.其他:含成品挂件、密拼缝、清缝、空缝等	m2	3.46			
66	020207001049	装饰板墙面	1.龙骨材料种类、规格、中距:75型轻钢龙骨 2.面层类型、材料种类:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.其他:含成品挂件、成品金属弧角条、密拼缝、清缝、空缝等	m2	30.24			
67	020207001050	装饰板墙面	1.基层龙骨材料:型钢龙骨(单列) 2.面层材料种类、规格:12mm厚木纹冰火板WD-08 3.其他:含成品挂件、成品金属弧角条、密拼缝、清缝、空缝等	m2	3.8			
68	020409003056	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘剂 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	0.61			
活动室								
69	020103001045	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂,3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:2mm厚PVC塑胶卷材TF-02 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m2	151.205			
70	020101003051	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:45mm厚C20细石混凝土	m2	147.545			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第130页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
71	020105007064	金属踢脚线	1.材料、规格:100mm铝合金一体化上墙衬板 2.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 3.部位:PVC地板上墙	m	36.6			
72	020507001256	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	189.22			
73	020507001257	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	189.22			
74	020507001258	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	123.6			
75	020507001259	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	123.6			
76	020507001260	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	46.06			
77	020409003057	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m <sup>2</sup>	1.6			
78	020209001013	成品玻璃隔断	1.骨架、边框材料种类、规格:铝合金型材 2.隔板材料品种、规格、颜色:8mm钢化玻璃 3.包含隔断门、把手、五金件以及辅材等 4.嵌缝、塞口材料品种:防火密封胶、硅酮结构胶 5.耐火极限满足设计要求	m <sup>2</sup>	110.73			
	生活教室							

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第131页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
79	020103001046	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂, 3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:2mm厚PVC塑胶卷材TF-02 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m <sup>2</sup>	95.16			
80	020101003052	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:45mm厚C20细石混凝土	m <sup>2</sup>	91.34			
81	020105007065	金属踢脚线	1.材料、规格:100mm铝合金一体化上墙衬板 2.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 3.部位:PVC地板上墙	m	38.14			
82	020507001261	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	109.3			
83	020507001262	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	109.3			
84	020302001111	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m <sup>2</sup>	11.19			
85	020507001263	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	124.03			
86	020507001264	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	124.03			
87	020507001265	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	49.18			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第132页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
88	020409003058	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	0.73			
男女厕、盥洗室、开水间								
89	020204004038	墙面型钢骨架	1.钢骨架种类、规格:热镀锌型钢龙骨 2.防腐处理:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆 3.部位:冰火板等 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含弧形制作费用	t	2.455			
90	020207001051	装饰板墙面	1.龙骨材料种类、规格:型钢骨架(单列) 2.面层类型、材料种类:10mm硅酸钙板 3.部位:包立管墙面 4.按照外露面积计算	m2	137.09			
91	020207001052	装饰板墙面	1.粘贴基层种类:结构胶粘贴 2.面层类型、材料种类:1.5mm厚雪弗板面层 3.部位:包立管墙面	m2	137.09			
92	020109001008	石材零星项目	1.基层处理:基层清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘结 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚人造石台面 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m2	21.72			
93	020209001014	卫生间隔断	1.隔板材料品种、规格、颜色:15mm成品抗倍特板 2.五金件:优质304不锈钢配件、不锈钢脚座、拉手、合页、门锁、角码、衣帽钩、门挡、封边条等 3.具体做法详见图纸	蹲位	56			
94	020209001015	成品小便隔断	1.材料种类、规格:400*700*15mm成品抗倍特板 2.配件:304材质不锈钢角码	个	24			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第133页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
95	020603001004	洗漱台	1.台面材料品种、规格:20mm人造石台面洗手台 2.基层材料品种、规格:10mm厚水泥压力板 3.骨架:40*40*3镀锌角钢骨架 4.其他:磨边、倒角、开孔等综合考虑 5.计算规则按水平投影面积计算	m2	22.52			
96	020603009004	洗漱台装饰镜	1.龙骨种类、规格:型钢骨架(单列) 2.基层种类、规格:12mm厚防火阻燃板 3.镜面玻璃品种、规格:6mm厚银镜 4.镜框:黑钛拉丝不锈钢镜框	m2	20.7			
97	BB053	成品铝合金检修口	1.内容:含制作、包装、运输、安装等 2.规格尺寸:综合考虑,满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	个	28			
98	020107001022	金属靠墙扶手	1.材料种类、规格:座便靠墙抓杆 2.部位:无障碍卫生间 3.内容:详见图纸	套	1			
99	020107001023	金属靠墙扶手	1.材料种类、规格:座便安全抓杆 2.部位:无障碍卫生间 3.内容:详见图纸	套	1			
100	020107001024	金属靠墙扶手	1.材料种类、规格:洗手盆安全抓杆 2.部位:无障碍卫生间 3.内容:详见图纸	套	2			
101	020409003059	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	2.26			
102	020407001011	门窗套及贴脸	1.面层类型、材料种类:18mm厚三聚氰胺成品门套WD-02 2.其他:含成品挂件等 3.工程量:按照外露展开面积计算	m2	24.34			
103	BB054	嵌入式排风口	1.材料:铝扣板吊顶配套排风口 2.具体做法详见图纸	个	20			
热力小室、电表间								
104	020507001266	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	30.97			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第134页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
105	020507001267	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	30.97			
辅房								
106	020102002008	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800全抛釉防滑瓷砖CT-01,专用勾缝剂勾缝 4.具体做法详见设计图纸	m2	15.33			
107	020105007066	金属踢脚线	1.材料、规格:100mm铝合金一体化上墙衬板 2.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 3.部位:PVC地板上墙	m	13.94			
108	020507001268	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	61.72			
109	020507001269	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	61.72			
110	020507001270	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	15.33			
111	020507001271	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	15.33			
楼梯间								
112	020102002009	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800全抛釉防滑瓷砖CT-01,专用勾缝剂勾缝 4.具体做法详见设计图纸	m2	37.87			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第135页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
113	020102001021	石材楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:25mm厚文登灰光面花岗岩ST-02,专用勾缝剂勾缝 4.其他:磨边、倒角、防滑条等综合考虑	m2	57.34			
114	020106001005	石材楼梯面层	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:25mm厚文登灰光面花岗岩ST-02,专用勾缝剂勾缝 4.其他:磨边、倒角、防滑条等综合考虑	m2	141.49			
115	020109001009	石材零星项目	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:25mm厚文登灰花岗岩ST-02 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:栏杆反坎	m2	2.84			
116	020105002012	石材踢脚线1.基层处理基层清理 2.粘接方式10mm厚专用胶粘贴3.面层材料种类25mm文登灰光面花岗岩ST-02 稀水泥浆擦缝4.形式直形5.其他磨边倒角等综合考虑		m2	11.39			
117	020105002013	石材踢脚线1.基层处理基层清理 2.粘接方式10mm厚专用胶粘贴3.面层材料种类25mm文登灰光面花岗岩ST-02 稀水泥浆擦缝4.形式异形5.其他磨边倒角等综合考虑		m2	4.74			
118	020507001272	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	662.3			
119	020507001273	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	662.3			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第136页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
120	020507001274	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	249.28			
121	020107001025	楼梯栏杆,防护高度不小于900mm	1.栏杆材料种类、规格:不锈钢管 2.辅材:金属漆、膨胀螺栓、连接件等 3.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 4.规格尺寸及面漆颜色满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见设计图纸、招标技术要求	m	57.16			
122	020107001026	护窗栏杆,防护高度不小于1100mm	1.栏杆材料种类、规格:不锈钢管 2.辅材金属漆膨胀螺栓连接件等 3.含制作运输安装检测成品保护费用等 4.规格尺寸及面漆颜色满足设计规范及建设单位的质量要求其他详见图纸招标技术要求	m	32.1			
123	020409003060	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m <sup>2</sup>	2.56			
	门斗							
124	020102002010	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800全抛釉防滑瓷砖CT-01,专用勾缝剂勾缝 4.具体做法详见设计图纸	m <sup>2</sup>	17.74			
125	020105007067	金属踢脚线	1.材料、规格:100mm铝合金一体化上墙衬板 2.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 3.部位:PVC地板上墙	m	1.96			
126	020507001275	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	17.74			
127	020507001276	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	17.74			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第137页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
128	020302001112	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	17.74			
129	020507001277	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	36.88			
130	020507001278	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	36.88			
131	020507001279	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m2	13.92			
走廊、门厅及其他								
132	020103001047	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂,3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:2mm厚PVC塑胶卷材TF-01 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m2	1469.53			
133	020103001048	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂,3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:2mm厚PVC塑胶卷材TF-03 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m2	104.83			
134	020103001049	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂,3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:2mm厚PVC塑胶卷材TF-04 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m2	100.8			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第138页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
135	020101003053	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:45mm厚C20细石混凝土	m <sup>2</sup>	1606.56			
136	020105007068	金属踢脚线	1.材料、规格:100mm铝合金一体化上墙衬板 2.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 3.部位:PVC地板上墙	m	678.4			
137	020409003061	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘剂 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m <sup>2</sup>	14.81			
138	020102001022	石材过门石	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚波斯灰门槛石ST-01,专用勾缝剂勾缝 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m <sup>2</sup>	22.94			
139	020507001280	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	1758.54			
140	020507001281	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	1758.54			
141	020507001282	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	463.53			
142	020507001283	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:彩色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	504.96			
143	020604002007	木质装饰线	1.材料种类:15*50mm木制作收边条WD-01 2.具体详见设计图纸	m	236.9			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第139页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
144	020204004039	墙面型钢骨架	1.钢骨架种类、规格:热镀锌型钢龙骨 2.防腐处理:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆 3.部位:装饰板墙面、拉丝不锈钢墙面等 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含弧形制作费用	t	0.298			
145	020208001006	柱(梁)面装饰	1.基层龙骨材料:型钢骨架(单列) 2.面层材料品种、规格、颜色:覆膜木纹瓦楞钢板MT-03,0.8mm厚钢板,背衬12mm瓦楞 3.包含黑线龙骨、挂件及配套螺栓等,具体做法详见图纸 4.计算规则按外露面积计算	m2	86			
146	020105007069	金属踢脚线	1.踢脚线高度:100mm(返边宽度自行考虑) 2.龙骨:型钢龙骨(单列) 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚炭黑色金属踢脚线MT-04 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 5.计算规则:按外露垂直投影面积	m	27.5			
147	BB055	成品钢架造型	1.规格:综合考虑 2.内容:含制作、包装、运输、安装等 3.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	个	28			
148	020207001053	装饰板墙面	1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 2.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.部位:包立管墙面 4.按照外露面积计算	m2	21.4			
149	020302001113	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	1632.85			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第140页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
150	020302001114	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm)、轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:单层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	33.46			
151	020302001115	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板造型 2.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.计算规则按外露面积计算	m2	204.85			
152	020302001116	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板造型 2.面层材料种类、规格:单层9.5mm厚纸面石膏板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.部位:窗帘盒 6.计算规则按外露面积计算	m2	4.59			
153	020507001284	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	1752.7			
154	020507001285	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	1752.7			
155	BB056	成品GRG检修口	1.检修口尺寸:450mm*450mm	套	16			
156	BB057	室内木门(含门套)	1.规格:综合考虑 2.门洞尺寸:综合考虑 3.门框:成品三聚氰胺板门套 4.门扇:成品三聚氰胺板门扇 5.含门锁、顺序器、闭门器、长把手等五金配件、固定件及辅材等 6.内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 7.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求 8.工程量:按设计图示洞口尺寸以面积计算	m2	19.44			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第141页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
157	BB058	室内木门(含门套)	1.规格:综合考虑 2.门洞尺寸:综合考虑 3.门框:成品三聚氰胺板门套 4.门扇:成品三聚氰胺板门扇,带8mm钢化玻璃 5.含门锁、顺序器、闭门器、长把手等五金配件、固定件及辅材等 6.内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 7.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求 8.工程量:按设计图示洞口尺寸以面积计算	m2	172.53			
158	020209001016	成品玻璃隔断	1.骨架、边框材料种类、规格:铝合金型材 2.隔板材料品种、规格、颜色:8mm钢化玻璃 3.包含隔断门、把手、五金件以及辅材等 4.嵌缝、塞口材料品种:防火密封胶、硅酮结构胶 5.耐火极限满足设计要求	m2	22.03			
159	BB059	手动开窗器	1.包含制作、安装、调试等 2.计算规则:按照开启扇数量计算	套	48			
	办公室							
160	020103001050	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂,3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:2mm厚PVC塑胶卷材TF-02 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m2	116.13			
161	020101003054	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:45mm厚C20细石混凝土	m2	108.84			
162	020105007070	金属踢脚线	1.材料、规格:100mm铝合金一体化上墙衬板 2.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 3.部位:PVC地板上墙	m	72.9			
163	020507001286	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	33.36			
164	020507001287	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	33.36			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第142页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
165	020302001117	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	25.632			
166	020302001118	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:单层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	0.66			
167	020302001119	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板造型 2.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.计算规则按外露面积计算	m2	3.78			
168	020302001120	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板造型 2.面层材料种类、规格:单层9.5mm厚纸面石膏板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.计算规则按外露面积计算	m2	0.58			
169	020302001121	天棚吊顶	1.吊顶形式:矿棉板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距不大于1200mm 3.龙骨类型、规格、中距:暗架T型钢烤漆龙骨 3.面层材料种类、规格:15mm厚矿棉板KM-01 4.计算规则:按照水平投影面积计算	m2	84.18			
170	020507001288	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	203.64			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第143页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
171	020507001289	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	203.64			
172	020409003062	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m <sup>2</sup>	0.78			
器材道具室、器材室								
173	020103001051	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂, 3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:2mm厚PVC塑胶卷材TF-02 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m <sup>2</sup>	77.42			
174	020101003055	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:45mm厚C20细石混凝土	m <sup>2</sup>	72.56			
175	020105007071	金属踢脚线	1.材料、规格:100mm铝合金一体化上墙衬板 2.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 3.部位:PVC地板上墙	m	48.6			
176	020507001290	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	22.04			
177	020507001291	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	22.04			
178	020302001122	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m <sup>2</sup>	17.08			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第144页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
179	020302001123	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:单层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	0.44			
180	020302001124	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板造型 2.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.计算规则按外露面积计算	m2	4.78			
181	020302001125	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板造型 2.面层材料种类、规格:单层9.5mm厚纸面石膏板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.计算规则按外露面积计算	m2	0.9			
182	020302001126	天棚吊顶	1.吊顶形式:矿棉板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距不大于1200mm 3.龙骨类型、规格、中距:暗架T型轻钢烤漆龙骨 3.面层材料种类、规格:15mm厚矿棉板KM-01 4.计算规则:按照水平投影面积计算	m2	56.12			
183	020507001292	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	135.76			
184	020507001293	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	135.76			
185	020409003063	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	0.52			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第145页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	创客微机教室							
186	020104003004	高架防静电活动地板	1.面层材质:防静电地板 2.支架高度:200mm 3.含接地铜板、成品配套横梁等 4.具体做法详见图纸	m2	104.23			
187	020101003056	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C20细石混凝土压光	m2	109.07			
188	020204004040	讲台龙骨	1.骨架种类、规格:镀锌型钢龙骨  2.油漆品种、刷油遍数:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆3遍  3.部位:讲台  4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸  5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中  6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含刷防锈漆、弧形制作费用	t	0.345			
189	020104002016	竹木地板讲台1.基层材料种类、规格:浮铺防潮垫	2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚竹木地板-WD-03 4.其他:含收口条、侧边等 5.具体做法详见图纸 6.计算规则按外露面积计算	m2	8.82			
190	020105007072	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm(返边宽度自行考虑) 2.龙骨:专用铝合金踢脚卡槽 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚成品铝合金踢脚线MT-02 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 5.计算规则:按外露垂直投影面积	m	43.25			
191	020507001294	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	142.88			
192	020507001295	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	142.88			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第146页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
193	020302001127	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm)、轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	14.39			
194	020507001296	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	136.53			
195	020507001297	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	136.53			
196	020507001298	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m2	56.79			
197	020204004041	墙面型钢骨架	1.钢骨架种类、规格:热镀锌型钢龙骨 2.防腐处理:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆 3.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 4.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 5.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含弧形制作费用	t	0.772			
198	020207001054	装饰板墙面	1.基层龙骨材料:型钢龙骨(单列) 2.面层材料种类、规格:双层9.5mm纸面石膏板 3.按照石膏板的正立面投影面积计算	m2	26.0712			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第147页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
199	020409003064	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	1.19			
科学教室								
200	020103001052	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂, 3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:2mm厚PVC塑胶卷材TF-02 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m2	94.75			
201	020101003057	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:45mm厚C20细石混凝土	m2	90.94			
202	020105007073	金属踢脚线	1.材料、规格:100mm铝合金一体化上墙衬板 2.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 3.部位:PVC地板上墙	m	38.14			
203	020507001299	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理, 修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平, 含打磨等成活, 满足喷刷乳胶漆要求	m2	109.3			
204	020507001300	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料, 颜色满足设计及建设单位要求, 遍数达到成活要求	m2	109.3			
205	020302001128	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆, 中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm), 轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	10.04			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第148页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
206	020507001301	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	124.03			
207	020507001302	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	124.03			
208	020507001303	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m2	49.18			
209	020409003065	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	0.97			
普通教室								
210	020103001053	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂,3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:2mm厚PVC塑胶卷材TF-02 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m2	939.13			
211	020101003058	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:45mm厚C20细石混凝土	m2	896.43			
212	020104002017	竹木地板讲台	1.基层材料种类、规格:浮铺防潮垫 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚竹木地板-WD-03 4.其他:含收口条,侧边等 5.具体做法详见图纸 6.计算规则按外露面积计算	m2	105.84			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第149页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
213	020204004042	讲台龙骨	1.骨架种类、规格:镀锌型钢龙骨 2.油漆品种、刷油遍数:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆3遍 3.部位:讲台 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含刷防锈漆、弧形制作费用	t	4.14			
214	020105007074	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm(返边宽度自行考虑) 2.龙骨:专用铝合金踢脚卡槽 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚成品铝合金踢脚线MT-02 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 5.计算规则:按外露垂直投影面积	m	151.75			
215	020105007075	金属踢脚线	1.材料、规格:100mm铝合金一体化上墙衬板 2.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 3.部位:PVC地板上墙	m	427.02			
216	020507001304	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	1279.42			
217	020507001305	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	504.22			
218	020507001306	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	1279.45			
219	020604002008	木质装饰线	1.材料种类:15*50mm木制作收边条WD-01 2.具体详见设计图纸	m	315.24			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第150页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
220	020409003066	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	9.21			
221	020207001055	装饰板墙面	1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 2.基层类型、材料种类:15mm阻燃板 3.面层类型、材料种类:双层9.5mm纸面石膏板 4.按照外露面积计算	m2	67.35			
222	020207001056	装饰板墙面1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨	2.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.部位:包立管墙面 4.按照外露面积计算	m2	48.78			
223	020204004043	墙面型钢骨架	1.钢骨架种类、规格:热镀锌型钢龙骨 2.防腐处理:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆 3.部位:石材墙面、装饰板墙面、拉丝不锈钢墙面等 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含弧形制作费用	t	0.447			
224	BB060	成品铝合金检修口	1.内容:含制作、包装、运输、安装等 2.规格尺寸:综合考虑,满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	个	12			
公共阅读室								
225	020104001004	楼地面地毯	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:3mm厚水泥自流平 3.面层材料品种、规格、颜色:5mm厚短绒块毯CP-01 5.压线条种类:3mm实心铜条	m2	108.52			
226	020101003059	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:42mm厚C20细石混凝土	m2	108.52			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第151页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
227	020105007076	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm(返边宽度自行考虑) 2.龙骨:专用铝合金踢脚卡槽 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚成品铝合金踢脚线MT-02 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 5.计算规则:按外露垂直投影面积	m	43.25			
228	020507001307	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	163.47			
229	020507001308	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	163.47			
230	020302001129	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m <sup>2</sup>	25.76			
231	020302001130	天棚吊顶	1.吊顶形式:拉丝不锈钢吊顶 2.吊顶基层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.吊顶面层材料种类、规格:古铜色拉丝不锈钢 4.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 5.其他:包含开灯孔、开风口 6.计算规则按外露面积计算	m <sup>2</sup>	2.05			
232	BB061	成品钢架造型	1.规格:综合考虑 2.内容:含制作、包装、运输、安装等 3.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	个	6			
233	020507001309	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	99.63			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第152页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
234	020507001310	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	69.76			
235	020507001311	墙柱面无机涂料	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	29.87			
236	020507001312	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m2	42.29			
237	020204004044	墙面型钢骨架	1.钢骨架种类、规格:热镀锌型钢龙骨 2.防腐处理:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆 3.部位:冰火板等 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含弧形制作费用	t	0.361			
238	020207001057	装饰板墙面	1.基层龙骨材料:型钢龙骨(单列) 2.面层材料种类、规格:12mm厚木纹冰火板WD-08 3.其他:含成品挂件、成品金属弧角条、密拼缝、清缝、空缝等	m2	44.498			
239	020207001058	装饰板墙面	1.基层龙骨材料:型钢龙骨(单列) 2.面层材料种类、规格:双层9.5mm纸面石膏板 3.按照石膏板的正立面投影面积计算	m2	3.63			
240	020207001059	装饰板墙面	1.基层龙骨材料:型钢龙骨(单列) 2.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:15mm厚成品木饰面板(清漆一分光) 4.其他:含成品挂件、成品实木角条、密拼缝、清缝、空缝等	m2	13.27			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第153页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
241	020409003067	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	1.26			
	研讨室							
242	020103001054	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂, 3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:2mm厚PVC塑胶卷材TF-02 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m2	38.71			
243	020101003060	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:45mm厚C20细石混凝土	m2	36.28			
244	020105007077	金属踢脚线	1.材料、规格:100mm铝合金一体化上墙衬板 2.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 3.部位:PVC地板上墙	m	2.43			
245	020507001313	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理, 修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平, 含打磨等成活, 满足喷刷乳胶漆要求	m2	37.69			
246	020507001314	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料, 颜色满足设计及建设单位要求, 遍数达到成活要求	m2	37.69			
247	020302001131	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆, 中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm), 轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	36.83			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第154页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
248	020302001132	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:单层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	1			
249	020507001315	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	66.57			
250	020507001316	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	66.57			
251	020409003068	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	0.26			
音乐合唱教室								
252	020104002018	强化地板1.基层处理 2.基层材料种类规格3mm泡沫塑料衬垫3.面层材料品种规格颜色8mm厚强化地板WD-044.其他含收口条等5.具体做法详见图纸		m2	109.07			
253	020101003061	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C20细石混凝土	m2	109.07			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第155页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
254	020105007078	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm(返边宽度自行考虑) 2.龙骨:专用铝合金踢脚卡槽 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚成品铝合金踢脚线MT-02 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 5.计算规则:按外露垂直投影面积	m	42.25			
255	020507001317	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	161.87			
256	020507001318	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	161.87			
257	020302001133	天棚吊顶	1.吊顶形式:玻纤板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层15mm普通双层玻纤吸音板FG-01 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	30.4			
258	020302001134	天棚吊顶	1.吊顶形式:玻纤板造型 2.面层材料种类、规格:双层15mm厚玻纤板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.部位:灯带内侧、挡烟垂壁 6.计算规则按外露面积计算	m2	1.83			
259	020302001135	天棚吊顶	1.吊顶形式:软膜天花吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.底层材料种类、规格:基层15mm阻燃板 5.侧面材料种类、规格:基层9mm阻燃板,面层1.2mm厚304古铜色拉丝不锈钢 6.面板材料:软膜天花 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按水平投影面积	m2	17.78			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第156页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
260	020507001319	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	53.68			
261	020507001320	墙柱面无机涂料	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	53.68			
262	020409003069	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m <sup>2</sup>	1.88			
263	020204004045	墙面型钢骨架	1.钢骨架种类、规格:热镀锌型钢龙骨 2.防腐处理:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆 3.部位:石材墙面、装饰板墙面、拉丝不锈钢墙面等 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑、对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含弧形制作费用	t	0.149			
264	020207001060	装饰板墙面	1.基层龙骨材料:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:35mm厚阻燃布艺吸音板 4.其他:含成品挂件、密拼缝、清缝、空缝等	m <sup>2</sup>	67.45			
265	020207001061	装饰板墙面	1.基层龙骨材料:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:35mm厚阻燃布艺吸音板、内填玻璃吸音棉 4.其他:含成品挂件、密拼缝、清缝、空缝等	m <sup>2</sup>	17.18			
266	020207001062	装饰板墙面	1.基层龙骨材料:轻钢龙骨 2.面层材料种类、规格:双层9.5mm纸面石膏板 3.按照石膏板的正立面投影面积计算	m <sup>2</sup>	8.72			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第157页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
267	020407001012	门窗套及贴脸	1.面层类型、材料种类:15mm厚木饰面窗套线-WD-01 2.其他:含成品挂件等 3.工程量:按照外露展开面积计算	m2	8.47			
美工美术教室								
268	020103001055	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂, 3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:2mm厚PVC塑胶卷材TF-02 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m2	95.16			
269	020101003062	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:45mm厚C20细石混凝土	m2	91.34			
270	020105007079	金属踢脚线	1.材料、规格:100mm铝合金一体化上墙衬板 2.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 3.部位:PVC地板上墙	m	38.14			
271	020507001321	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	159.82			
272	020507001322	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	159.82			
273	020302001136	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	59.01			
274	020507001323	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	124.03			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第158页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
275	020507001324	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	124.03			
276	020507001325	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	49.18			
277	020409003070	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘剂 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m <sup>2</sup>	0.97			
外墙								
278	020204004046	墙面钢骨架	1.部位:铝单板幕墙、玻璃幕墙 2.型钢材质、规格:Q235B镀锌钢材,具体详见图纸 3.配件及辅材:连接螺栓、不锈钢螺栓、不锈钢螺钉等综合考虑 4.预埋件或后置埋件:综合考虑 5.工作内容:包含钢骨架制作、镀锌、运输、安装等所有费用,另外埋件、连接螺栓、化学螺栓、均压环等钢骨架连接或加固件费用包括在综合单价内。植锚栓对基层面的破坏修复费用综合考虑 6.工程量计算规则:按钢骨架龙骨重量计算	t	5.076			
279	020207001063	铝单板幕墙(含雨棚)	1.部位:铝单板幕墙 2.材质及规格:3mm厚铝单板,表面氟碳喷涂处理,颜色满足设计要求 3.嵌缝料:硅酮密封胶+泡沫棒,且符合设计及规范要求 4.配件及辅材:角铝连接件、螺丝、铆钉、接缝胶等综合考虑 5.工程量计算规则:按实际完成的铝单板外露面展开面积计算,缝宽不扣除,面层材料的折边及损耗包含在综合单价中	m <sup>2</sup>	261.58			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第159页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
280	020207001064	铝格栅1.龙骨材料种类、规格:型钢龙骨(单列)	2.材质及规格:400*100*3mm 铝合金格栅,表面氟碳喷涂处理,铝合金连接件、铝合金压块、预埋件及转接件等综合考虑,具体节点详见图纸 3.配件及辅材:螺丝、螺栓、耐候密封胶组等,型号及材质应符合设计图纸及招标文件中的相关要求 4.工程量计算规则:按铝格栅长度计算 5.部位:外墙	m	308.5			
281	020507001326	外墙涂料	1.基层类型:基层综合考虑 2.涂料种类、刷喷要求:真石漆,含腻子、底漆、面漆等,满足设计及质量规范要求	m2	3627.1			
282	BB062	防火岩棉	1.材料种类及规格:30mm降噪岩棉 2.工程量计算规则:按岩棉面积计算	m2	12.78			
室外铺装								
283	020102001023	石材台阶平台	1.材料种类、规格:30mm厚毛面花岗岩板 2.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.素水泥浆一道 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m2	63.54			
284	020108001008	石材台阶面	1.材料种类、规格:30mm厚齿槽花岗岩板,水泥浆擦缝 2.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.素水泥浆一道 4.部位:建筑入口台阶等 5.其他:磨边、倒角、防滑条等综合考虑	m2	46.05			
285	020102001024	石材坡道	1.材料种类、规格:30mm厚毛面花岗岩板 2.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.素水泥浆一道 4.其他:磨边、倒角、齿槽等综合考虑	m2	9.6			
286	020107001027	台阶、坡道扶手	1.扶手材料种类、规格:不锈钢圆管 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢圆管立柱 3.栏板材料种类、规格:不锈钢圆管 4.辅材:膨胀螺栓、连接件等 5.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 6.规格尺寸:满足设计、规范及建设单位的质量要求,详见图集L13J12-P22-7	m	34.6			
287	020206001004	石材零星项目	1.材料种类、规格:30mm厚花岗岩板 2.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.部位:台阶、坡道侧边	m2	6.92			
288	020101003063	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C25细石混凝土垫层随打随抹 2.部位:内庭院、通风井	m2	249.76			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第160页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
289	020102001025	石材楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆、10mm厚1:1水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:40mm厚芝麻灰荔枝面花岗岩 3.缝隙处理:密缝铺贴,缝宽不大于2mm	m2	249.76			
290	BB063	花岗岩盖板	1.材料、规格:80mm厚大连灰荔枝面沟盖板,不开孔,5mm厚钢板焊接,鱼尾锚连接 2.其他:含制作、运输、安装等费用 3.工程量:按盖板最大投影面积计算	m2	0.56			
连廊								
291	020102001026	石材楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:25mm厚文登灰光面花岗岩ST-02,专用勾缝剂勾缝 4.其他:磨边、倒角、防滑条等综合考虑	m2	68.92			
292	020108001009	石材台阶面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:25mm厚文登灰光面花岗岩ST-02,专用勾缝剂勾缝 4.其他:磨边、倒角、防滑条等综合考虑	m2	22.72			
293	020102001027	石材楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:25mm厚乳山青光面花岗岩,专用勾缝剂勾缝 4.其他:磨边、倒角、防滑条等综合考虑	m2	15.12			
294	020108001010	石材台阶面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:25mm厚乳山青光面花岗岩,专用勾缝剂勾缝 4.其他:磨边、倒角、防滑条等综合考虑	m2	2.84			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第161页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
295	020105002014	石材踢脚线	1.基层处理:基层清理 2.粘接方式:10mm厚专用胶粘贴 3.面层材料种类:25mm乳山青光面花岗岩,稀水泥浆擦缝 4.形式:直形 5.其他:磨边、倒角等综合考虑	m2	23.34			
296	020105002015	石材踢脚线	1.基层处理:基层清理 2.粘接方式:10mm厚专用胶粘贴 3.面层材料种类:25mm乳山青光面花岗岩稀水泥浆擦缝 4.形式:异形 5.其他:磨边倒角等综合考虑	m2	3.16			
297	020507001327	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	178.73			
298	020507001328	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	178.73			
299	020507001329	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m2	93.92			
300	020507001330	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	122.27			
301	020507001331	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	122.27			
302	020409003071	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	1.32			
4#安装工程								
精装修电气								

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第162页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	030213003024	装饰灯 (LP-15)	1.名称: LED双头豆胆灯 2.型号、规格: 2*9W 3.安装形式及高度: 嵌入式安装	套	8			
2	030213001010	普通吸顶灯及其他灯具 (LP-14)	1.名称: LED红外感应式吸顶灯 2.型号、规格: 18W 3.安装形式及高度: 吸顶安装	套	17			
3	030213001011	普通吸顶灯及其他灯具 (LP-13)	1.名称: LED吸顶灯 2.型号、规格: 24W 3.安装形式及高度: 吸顶安装	套	1			
4	030213003025	装饰灯 (LP-12)	1.名称: 小型艺术吊灯 2.安装形式及高度: 吊装	套	9			
5	030213003026	装饰灯 (LP-11)	1.名称: LED明装柱式筒灯 2.型号、规格: 20W 3.安装形式及高度: 吸顶安装	套	15			
6	030213003027	装饰灯 (LP-10)	1.名称: LED嵌入式筒灯 (过道) 2.型号、规格: 24W 3.安装形式及高度: 嵌入式安装	套	199			
7	030213003028	装饰灯 (LP-9)	1.名称: LED嵌入式筒灯 (卫生间) 2.型号、规格: 9W 3.安装形式及高度: 嵌入式安装	套	4			
8	030213003029	装饰灯 (LP-08)	1.名称: LED深藏防眩射灯 2.型号、规格: 15W/24W 3.安装形式及高度: 嵌入式安装	套	32			
9	030213003030	装饰灯 (LP-07)	1.名称: 可调节LED防眩射灯 2.型号、规格: 9W 3.安装形式及高度: 嵌入式安装	套	2			
10	030213004020	荧光灯 (LP-06)	1.形式(组装、成套): 600*1200面板灯 2.型号、规格: 64W 3.安装形式: 嵌入式安装	套	18			
11	030213004021	荧光灯 (LP-05)	1.形式(组装、成套): 600*600面板灯 2.型号、规格: 32W 3.安装形式: 嵌入式安装	套	51			
12	030213004022	荧光灯 (LP-04)	1.形式(组装、成套): LED线型灯 L1200*W200*H65mm 2.型号、规格: 30W 3.安装形式及高度: 吊装	套	21			
13	030213004023	荧光灯 (LP-03)	1.形式(组装、成套): LED条形灯 L1200*W100*H65mm 2.型号、规格: 30W 3.安装形式及高度: 吊装/嵌入式	套	42			
14	030213004024	荧光灯 (LP-02)	1.形式(组装、成套): LED护眼黑板灯 2.型号、规格: 36W 3.安装形式及高度: 吊装	套	32			
15	030213004025	荧光灯 (LP-01)	1.形式(组装、成套): LED护眼课室灯 2.型号、规格: 36W 3.安装形式及高度: 吊装	套	195			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第163页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	030212001017	电气配管	1.材质:JDG管 2.规格:φ 20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):吊顶内明敷	m	1553.85			
17	030212001018	电气配管	1.材质:JDG管 2.规格:φ 20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配 4.综合考虑墙体剔槽及恢复	m	263			
18	030212001019	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗敷	m	753.39			
19	030212001020	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC25 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗敷	m	25.65			
20	030212001021	电气配管	1.材质:金属软管 2.规格:φ 20 3.配置形式及部位:明配	m	184			
21	030212003009	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 2.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5 3.种类(导线、母线):铜芯线	m	8649.91			
22	030212003010	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 2.型号、规格:WDZ-BYJ-4 3.种类(导线、母线):铜芯线	m	635.96			
23	030204031037	小电器	1.名称:安全型五孔插座 2.型号、规格:10A 250V	个	130			
24	030204031038	小电器	1.名称:单联单控开关 2.型号、规格:10A 250V	个	27			
25	030204031039	小电器	1.名称:单联双控开关 2.型号、规格:10A 250V	个	2			
26	030204031040	小电器	1.名称:双联双控开关 2.型号、规格:10A 250V	个	10			
27	030204031041	小电器	1.名称:双联单控开关 2.型号、规格:10A 250V	个	21			
28	030204031042	小电器	1.名称:三联单控开关 2.型号、规格:10A 250V	个	21			
29	030204031043	小电器	1.名称:三联双控开关 2.型号、规格:10A 250V	个	14			
30	030204031044	小电器	1.名称:四联单控开关 2.型号、规格:10A 250V	个	14			
31	030204031045	小电器	1.名称:卫生间排气扇	个	9			
32	030204031046	小电器	1.名称:卫生间烘手器	个	8			
33	030204031047	小电器	1.名称:呼叫按钮	个	4			
34	031206001004	扩声系统设备	1.名称:呼叫喇叭	台	4			
	5#							
	5#土建工程							
	土建工程							



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第164页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	010703001008	卷材防水	1.卷材品种:SBC防水卷材 (卷材厚度 $\geq 0.7+0.7\text{mm}$ , 粘结料厚度 $\geq 1.3+1.3\text{mm}$ , 芯材厚度 $\geq 0.5\text{mm}$ ) 2.防水遍数:两遍,搭接及 附加层等综合考虑 3.部位:卫生间包立管底 部、内庭院、通风井	m <sup>2</sup>	299.22			
2	010703001009	卷材防水	1.卷材品种:SBC防水卷材 (卷材厚度 $\geq 0.9\text{mm}$ , 粘结 料厚度 $\geq 1.3\text{mm}$ , 芯材厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ) 2.防水层数:一遍,搭接及 附加层等综合考虑 3.部位:内庭院	m <sup>2</sup>	126.4			
3	010702001004	卷材防水	1.卷材品种:1.2mm厚聚氯乙 烯耐根穿刺防水卷材(内 增强型) 2.防水遍数:一遍,搭接及 附加层等综合考虑	m <sup>2</sup>	126.4			
4	010401006004	垫层	1.混凝土强度等级:C25 2.垫层类别:综合考虑 3.部位:内庭院、通风井	m <sup>3</sup>	26.74			
5	010416001004	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB300, $\phi 8$ 2.连接形式:按图纸设计及 施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	1.173			
6	AB008	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:最薄 处20mm厚1:3水泥砂浆找平 层 2.部位:内庭院、通风井	m <sup>2</sup>	222.82			
7	AB009	暖气沟成品检修 口	1.材质:不锈钢 2.尺寸:800*800 3.具体做法详见图纸	套	5			
5#装饰工程								
录播教室								
1	020102002011	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理, 素水泥浆一道(内掺建筑 胶) 2.结合层厚度、砂浆配合 比:40mm厚1:3干硬性水泥 砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜 色:800*800防滑瓷砖 CT-06,专用勾缝剂勾缝 4.具体做法详见设计图纸	m <sup>2</sup>	74.53			
2	020105003001	块料踢脚线	1.基层处理:界面剂一道 2.粘接方式:9mm厚1:2水泥 砂浆粘结层(内掺建筑 胶) 3.面层材料种类:10mm地砖 踢脚CT-06,专用勾缝剂擦 缝 4.其他:磨边、倒角等综合 考虑	m <sup>2</sup>	3.304			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第165页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	020204004047	讲台龙骨	1.骨架种类、规格:镀锌型钢龙骨 2.油漆品种、刷油遍数:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆3遍 3.部位:讲台 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含刷防锈漆、弧形制作费用	t	0.345			
4	020104002019	竹木地板讲台	1.基层材料种类、规格:浮铺防潮垫 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚竹木地板-WD-03 4.其他:含收口条、侧边等 5.具体做法详见图纸 6.计算规则按外露面积计算	m <sup>2</sup>	8.82			
5	020105007080	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm(返边宽度自行考虑) 2.龙骨:专用铝合金踢脚卡槽 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚成品铝合金踢脚线MT-02 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 5.计算规则:按外露垂直投影面积	m	34.5			
6	020507001332	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	12.01			
7	020507001333	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	12.01			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第166页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	020302001137	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	30.74			
9	020302001138	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板造型 2.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.计算规则按外露面积计算	m2	6.41			
10	020302001139	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板造型 2.面层材料种类、规格:单层9.5mm厚纸面石膏板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.计算规则按外露面积计算	m2	4.82			
11	020302001140	天棚吊顶	1.吊顶形式:矿棉板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距不大于1200mm 3.龙骨类型、规格、中距:暗架T型轻钢烤漆龙骨 3.面层材料种类、规格:15mm厚矿棉板KM-01 4.计算规则:按照水平投影面积计算	m2	39.6			
12	020204004048	墙面型钢骨架	1.钢骨架种类、规格:热镀锌型钢龙骨 2.防腐处理:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆 3.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 4.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 5.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含弧形制作费用	t	0.422			
13	020207001065	装饰板墙面	1.基层龙骨材料:型钢龙骨(单列) 2.面层材料种类、规格:15mm槽木吸音板,内填玻璃吸音棉 3.其他:含收边条、成品挂件、成品金属弧角条、密拼缝、清缝、空缝等	m2	17.337			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第167页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	020207001066	装饰板墙面	1.基层龙骨材料:型钢龙骨(单列) 2.面层材料种类、规格:12mm木纹冰火板,内填玻璃吸音棉 3.其他:含收边条、成品挂件、成品金属弧角条、密拼缝、清缝、空缝等	m2	4.674			
15	020207001067	装饰板墙面	1.龙骨材料种类、规格、中距:50型轻钢龙骨 2.面层类型、材料种类:15mm槽木吸音板 3.其他:含收边条、成品挂件、成品金属弧角条、密拼缝、清缝、空缝等 4.部位:管道井	m2	40.453			
16	020207001068	装饰板墙面	1.龙骨材料种类、规格、中距:50型轻钢龙骨 2.面层类型、材料种类:12mm木纹冰火板 3.其他:含收边条、成品挂件、成品金属弧角条、密拼缝、清缝、空缝等 4.部位:管道井	m2	10.906			
17	020209001017	隔断	1.隔断形式、材料种类:12mm厚钢化隐私玻璃	m2	10.86			
18	020407001013	门窗套及贴脸	1.面层类型、材料种类:15mm厚阻燃基层板,抗指纹黑色拉丝不锈钢饰面 2.其他:含成品挂件等 3.工程量:按照外露展开面积计算	m2	2.23			
19	020407001014	门窗套及贴脸	1.面层类型、材料种类:15mm厚木饰面窗套线-WD-01 2.其他:含成品挂件等 3.工程量:按照外露展开面积计算	m2	1.31			
20	BB068	成品铝合金检修口	1.内容:含制作、包装、运输、安装等 2.规格尺寸:综合考虑,满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	个	1			
观摩厅								

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第168页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
21	020204004049	地面龙骨	1.骨架种类、规格:镀锌型钢龙骨 2.油漆品种、刷油遍数:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆3遍 3.部位:讲台 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含刷防锈漆、弧形制作费用	t	4.344			
22	020104002020	强化地板	1.基层材料种类、规格:3mm泡沫塑料衬垫 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:8mm厚强化地板 4.其他:含收口条、侧边等 5.具体做法详见图纸	m2	70.93			
23	020101003064	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C20细石混凝土	m2	16.76			
24	020104002021	强化地板	1.基层处理:原地面清理基层 2.基层材料种类、规格:3mm泡沫塑料衬垫 3.面层材料品种、规格、颜色:8mm厚强化地板WD-04 4.其他:含收口条等 5.具体做法详见图纸	m2	16.76			
25	020105007081	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm(返边宽度自行考虑) 2.龙骨:专用铝合金踢脚卡槽 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚成品铝合金踢脚线MT-02 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 5.计算规则:按外露垂直投影面积	m	97.75			
26	020507001334	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	32.71			
27	020507001335	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	32.71			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第169页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
28	020302001141	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm)、轻钢覆面50副龙骨(中距400mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	28.39			
29	020302001142	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板造型 2.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.计算规则按外露面积计算	m2	4.32			
30	020302001143	天棚吊顶	1.吊顶形式:矿棉板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距不大于1200mm 3.龙骨类型、规格、中距:暗架T型轻钢烤漆龙骨 3.面层材料种类、规格:15mm厚矿棉板KM-01 4.计算规则:按照水平投影面积计算	m2	45.05			
31	020204004050	墙面型钢骨架	1.钢骨架种类、规格:热镀锌型钢龙骨 2.防腐处理:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆 3.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 4.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 5.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含弧形制作费用	t	0.807			
32	020207001069	装饰板墙面	1.基层龙骨材料:型钢龙骨(单列) 2.面层材料种类、规格:9mm聚酯纤维吸音板,内填玻璃吸音棉 3.其他:含收边条、成品挂件、成品金属弧角条、密拼缝、清缝、空缝等	m2	57.89			
33	020207001070	装饰板墙面	1.龙骨材料种类、规格、中距:50型轻钢龙骨 2.面层类型、材料种类:15mm槽木吸音板 3.其他:含收边条、成品挂件、成品金属弧角条、密拼缝、清缝、空缝等 4.部位:管道井	m2	5.34			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第170页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
34	020407001015	门窗套及贴脸	1.面层类型、材料种类:15mm厚阻燃基层板,抗指纹黑色拉丝不锈钢饰面 2.其他:含成品挂件等 3.工程量:按照外露展开面积计算	m <sup>2</sup>	6.63			
35	020107001028	玻璃栏板	1.栏板材料种类、规格:双层钢化夹胶玻璃(8mm+1.14PVB+8mm) 2.扶手材质、规格:100*40成品木质扶手,内部设置15mm厚防火基层板,底部5mm厚镀锌钢板基层通长布置 3.立柱材质、规格:20*80成品实心镀锌方钢 4.辅材:玻璃卡槽、膨胀螺栓、连接件等 5.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 6.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸、招标技术要求	m	9.05			
36	BB069	成品铝合金检修口	1.内容:含制作、包装、运输、安装等 2.规格尺寸:综合考虑,满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	个	1			
合班教室								
37	020204004051	地面龙骨	1.骨架种类、规格:镀锌型钢龙骨 2.油漆品种、刷油遍数:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆3遍 3.部位:讲台 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含刷防锈漆、弧形制作费用	t	7.923798			
38	020104002022	强化地板	1.基层材料种类、规格:3mm泡沫塑料衬垫 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:8mm厚强化地板 4.其他:含收口条、侧边等 5.具体做法详见图纸	m <sup>2</sup>	125.61			
39	020101003065	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C20细石混凝土	m <sup>2</sup>	31.48			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第171页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
40	020104002023	强化地板	1.基层处理:原地面清理基层 2.基层材料种类、规格:3mm泡沫塑料衬垫 3.面层材料品种、规格、颜色:8mm厚强化地板WD-04 4.其他:含收口条等 5.具体做法详见图纸	m <sup>2</sup>	31.48			
41	020105007082	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm(返边宽度自行考虑) 2.龙骨:专用铝合金踢脚卡槽 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚成品铝合金踢脚线MT-02 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 5.计算规则:按外露垂直投影面积	m	7.1672			
42	020507001336	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	44.52			
43	020507001337	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	44.52			
44	020302001144	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距400mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m <sup>2</sup>	31.3184			
45	020302001145	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板造型 2.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.计算规则按外露面积计算	m <sup>2</sup>	13.2016			
46	020302001146	天棚吊顶	1.吊顶形式:矿棉板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距不大于1200mm 3.龙骨类型、规格、中距:暗架T型钢烤漆龙骨 3.面层材料种类、规格:15mm厚矿棉板KM-01 4.计算规则:按照水平投影面积计算	m <sup>2</sup>	118.79			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第172页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
47	020204004052	墙面型钢骨架	1.钢骨架种类、规格:热镀锌型钢龙骨 2.防腐处理:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆 3.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 4.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 5.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含弧形制作费用	t	1.722			
48	020207001071	装饰板墙面	1.基层龙骨材料:型钢龙骨(单列) 2.面层材料种类、规格:15mm槽木吸音板,内填玻璃吸音棉 3.其他:含收边条、成品挂件、成品金属弧角条、密拼缝、清缝、空缝等	m2	115.11			
49	020207001072	装饰板墙面	1.基层龙骨材料:型钢龙骨(单列) 2.面层材料种类、规格:15mm木质微孔吸音板 3.其他:含收边条、成品挂件、成品金属弧角条、密拼缝、清缝、空缝等	m2	13.76			
50	020207001073	装饰板墙面	1.龙骨材料种类、规格、中距:50型轻钢龙骨 2.面层类型、材料种类:15mm槽木吸音板 3.其他:含收边条、成品挂件、成品金属弧角条、密拼缝、清缝、空缝等 4.部位:管道井	m2	15.48			
51	020207001074	装饰板墙面	1.龙骨材料种类、规格、中距:50型轻钢龙骨 2.面层类型、材料种类:15mm木质微孔吸音板 3.其他:含收边条、成品挂件、成品金属弧角条、密拼缝、清缝、空缝等 4.部位:管道井	m2	1.72			
52	020407001016	门窗套及贴脸	1.面层类型、材料种类:15mm厚阻燃基层板,抗指纹黑色拉丝不锈钢饰面 2.其他:含成品挂件等 3.工程量:按照外露展开面积计算	m2	12.28			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第173页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
53	020107001029	玻璃栏板	1.栏板材料种类、规格:双层钢化夹胶玻璃(8mm+1.14PVB+8mm) 2.扶手材质、规格:100*40成品木质扶手,内部设置15mm厚防火基层板,底部5mm厚镀锌钢板基层通长布置 3.立柱材质、规格:20*80成品实心镀锌方钢 4.辅材:玻璃卡槽、膨胀螺栓、连接件等 5.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 6.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸、招标技术要求	m	18.1			
54	BB070	成品铝合金检修口	1.内容:含制作、包装、运输、安装等 2.规格尺寸:综合考虑,满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	个	1			
男女厕、盥洗室、开水间								
55	020204004053	墙面型钢骨架	1.钢骨架种类、规格:热镀锌型钢龙骨 2.防腐处理:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆 3.部位:冰火板等 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含弧形制作费用	t	1.964			
56	020204004054	墙面弧形型钢骨架	1.钢骨架种类、规格:热镀锌型钢龙骨 2.防腐处理:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆 3.部位:装饰板墙面、装饰镜等 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含弧形制作费用	t	0.491			
57	020207001075	装饰板墙面	1.龙骨材料种类、规格:型钢骨架(单列) 2.面层类型、材料种类:10mm硅酸钙板 3.部位:包立管墙面 4.按照外露面积计算	m2	102.2076			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第174页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
58	020207001076	装饰板墙面	1.粘贴基层种类:结构胶粘贴 2.面层类型、材料种类:1.5mm厚雪弗板面层 3.部位:包立管墙面	m2	102.2076			
59	020109001010	石材零星项目	1.基层处理:基层清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘结 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚人造石台面 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m2	5.4			
60	020209001018	卫生间隔断	1.隔板材料品种、规格、颜色:15mm成品抗倍特板 2.五金件:优质304不锈钢配件、不锈钢脚座、拉手、合页、门锁、角码、衣帽钩、门挡、封边条等 3.具体做法详见图纸	蹲位	56			
61	020209001019	成品小便隔断	1.材料种类、规格:400*700*15mm成品抗倍特板 2.配件:304材质不锈钢角码	个	20			
62	020603001005	洗漱台	1.台面材料品种、规格:20mm人造石台面洗手台 2.基层材料品种、规格:10mm厚水泥压力板 3.骨架:40*40*3镀锌角钢骨架 4.其他:磨边、倒角、开孔等综合考虑 5.计算规则按水平投影面积计算	m2	12.02			
63	020603009005	洗漱台装饰镜	1.龙骨种类、规格:型钢骨架(单列) 2.基层种类、规格:12mm厚防火阻燃板 3.镜面玻璃品种、规格:6mm厚银镜 4.镜框:黑钛拉丝不锈钢镜框	m2	18.86			
64	BB071	成品铝合金检修口	1.内容:含制作、包装、运输、安装等 2.规格尺寸:综合考虑,满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	个	24			
65	020107001030	金属靠墙扶手	1.材料种类、规格:座便靠墙抓杆 2.部位:无障碍卫生间 3.内容:详见图纸	套	1			
66	020107001031	金属靠墙扶手	1.材料种类、规格:座便安全抓杆 2.部位:无障碍卫生间 3.内容:详见图纸	套	1			
67	020107001032	金属靠墙扶手	1.材料种类、规格:洗手盆安全抓杆 2.部位:无障碍卫生间 3.内容:详见图纸	套	2			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第175页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
68	020409003072	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	1.87			
69	020407001017	门窗套及贴脸	1.面层类型、材料种类:18mm厚三聚氰胺成品门套WD-02 2.其他:含成品挂件等 3.工程量:按照外露展开面积计算	m2	24.34			
70	BB072	嵌入式排风口	1.材料:铝扣板吊顶配套排风口 2.具体做法详见图纸	个	17			
楼梯间								
71	020102002012	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800全抛釉防滑瓷砖CT-01,专用勾缝剂勾缝 4.具体做法详见设计图纸	m2	37.87			
72	020102001028	石材楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:25mm厚文登灰光面花岗岩ST-02,专用勾缝剂勾缝 4.其他:磨边、倒角、防滑条等综合考虑	m2	57.34			
73	020106001006	石材楼梯面层	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:25mm厚文登灰光面花岗岩ST-02,专用勾缝剂勾缝 4.其他:磨边、倒角、防滑条等综合考虑	m2	141.49			
74	020109001011	石材零星项目	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:25mm厚文登灰花岗岩ST-02 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:栏杆反坎	m2	2.84			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第176页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
75	020105002016	石材踢脚线1.基层处理基层清理2.粘接方式10mm厚专用胶粘贴3.面层材料种类25mm文登灰光面花岗岩ST-02稀水泥浆擦缝4.形式直形5.其他磨边倒角等综合考虑		m2	11.39			
76	020105002017	石材踢脚线1.基层处理基层清理2.粘接方式10mm厚专用胶粘贴3.面层材料种类25mm文登灰光面花岗岩ST-02稀水泥浆擦缝4.形式异形5.其他磨边倒角等综合考虑		m2	4.74			
77	020507001338	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	662.3			
78	020507001339	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	662.3			
79	020507001340	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m2	249.28			
80	020107001033	楼梯栏杆,防护高度不小于900mm	1.栏杆材料种类、规格:不锈钢管 2.辅材:金属漆、膨胀螺栓、连接件等 3.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 4.规格尺寸及面漆颜色满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见设计图纸、招标技术要求	m	57.16			
81	020107001034	护窗栏杆,防护高度不小于1100mm	1.栏杆材料种类、规格:不锈钢管 2.辅材金属漆膨胀螺栓连接件等 3.含制作运输安装检测成品保护费用等 4.规格尺寸及面漆颜色满足设计规范及建设单位的质量要求其他详见图纸招标技术要求	m	32.1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第177页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
82	020409003073	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	2.56			
	门斗							
83	020102002013	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800全抛釉防滑瓷砖CT-01,专用勾缝剂勾缝 4.具体做法详见设计图纸	m2	14.97			
84	020105007083	金属踢脚线	1.材料、规格:100mm铝合金一体化上墙衬板 2.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 3.部位:PVC地板上墙	m	7.4			
85	020507001341	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	14.97			
86	020507001342	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	14.97			
87	020302001147	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	14.97			
88	020507001343	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	31.08			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第178页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
89	020507001344	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	31.08			
90	020507001345	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m2	10.36			
走廊、门厅及其他								
91	020102002014	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑瓷砖CT-01,专用勾缝剂勾缝 4.具体做法详见设计图纸	m2	1605.54			
92	020102002015	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*400防滑瓷砖CT-05,专用勾缝剂勾缝 4.具体做法详见设计图纸	m2	94.48			
93	020102002016	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*160防滑瓷砖CT-04,专用勾缝剂勾缝 4.具体做法详见设计图纸	m2	37.79			
94	020105003002	块料踢脚线	1.基层处理:界面剂一道 2.粘接方式:9mm厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3.面层材料种类:10mm地砖踢脚CT-06,专用勾缝剂擦缝 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m2	69.86			
95	020409003074	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	14.81			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第179页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
96	020102001029	石材过门石	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚波斯灰门槛石ST-01,专用勾缝剂勾缝 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m2	20.84			
97	020507001346	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	1675.33			
98	020507001347	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	1675.33			
99	020507001348	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m2	457.33			
100	020507001349	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:彩色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m2	498.76			
101	020604002009	木质装饰线	1.材料种类:15*50mm木制作收边条WD-01 2.具体详见设计图纸	m	236.9			
102	020208001007	柱(梁)面装饰	1.基层龙骨材料:型钢骨架(单列) 2.面层材料品种、规格、颜色:覆膜木纹瓦楞钢板MT-03,0.8mm厚钢板,背衬12mm瓦楞 3.包含黑线龙骨、挂件及配套螺栓等,具体做法详见图纸 4.计算规则按外露面积计算	m2	86			
103	020204004055	墙面型钢骨架	1.钢骨架种类、规格:热镀锌型钢龙骨 2.防腐处理:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆 3.部位:装饰板墙面、拉丝不锈钢墙面等 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含弧形制作费用	t	0.298			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第180页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
104	020105007084	金属踢脚线	1.踢脚线高度:100mm(返边宽度自行考虑) 2.龙骨:型钢龙骨(单列) 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚炭黑色金属踢脚线MT-04 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 5.计算规则:按外露垂直投影面积	m	27.5			
105	020207001077	装饰板墙面	1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 2.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.部位:包立管墙面 4.按照外露面积计算	m <sup>2</sup>	21.4			
106	BB073	成品钢架造型	1.规格:综合考虑 2.内容:含制作、包装、运输、安装等 3.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	个	35			
107	020302001148	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m <sup>2</sup>	1791.87			
108	020302001149	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:单层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m <sup>2</sup>	33.46			
109	020302001150	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板造型 2.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.计算规则按外露面积计算	m <sup>2</sup>	204.85			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第181页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
110	020302001151	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板造型 2.面层材料种类、规格:单层9.5mm厚纸面石膏板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.计算规则按外露面积计算	m2	5.28			
111	020507001350	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	1912.41			
112	020507001351	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	1912.41			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第182页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
113	BB074	成品GRG检修口	1.检修口尺寸:450mm*450mm	套	16			
114	020209001020	成品玻璃隔断	1.骨架、边框材料种类、规格:铝合金型材 2.隔板材料品种、规格、颜色:8mm钢化玻璃 3.包含隔断门、把手、五金件以及辅材等 4.嵌缝、塞口材料品种:防火密封胶、硅酮结构胶 5.耐火极限满足设计要求	m2	67.95			
115	BB075	室内木门(含门套)	1.规格:综合考虑 2.门洞尺寸:综合考虑 3.门框:成品三聚氰胺板门套 4.门扇:成品三聚氰胺板门扇 5.含门锁、顺序器、闭门器、长把手等五金配件、固定件及辅材等 6.内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 7.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求 8.工程量:按设计图示洞口尺寸以面积计算	m2	19.44			
116	BB076	室内木门(含门套)	1.规格:综合考虑 2.门洞尺寸:综合考虑 3.门框:成品三聚氰胺板门套 4.门扇:成品三聚氰胺板门扇,带8mm钢化玻璃 5.含门锁、顺序器、闭门器、长把手等五金配件、固定件及辅材等 6.内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 7.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求 8.工程量:按设计图示洞口尺寸以面积计算	m2	172.53			
117	BB077	手动开窗器	1.包含制作、安装、调试等 2.计算规则:按照开启扇数量计算	套	24			
	办公室							
118	020102002017	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑瓷砖CT-06,专用勾缝剂勾缝 4.具体做法详见设计图纸	m2	110.13			
119	020105003003	块料踢脚线	1.基层处理:界面剂一道 2.粘接方式:9mm厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3.面层材料种类:10mm地砖踢脚CT-06,专用勾缝剂擦缝 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m2	7.392			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第183页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
120	020507001352	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	44.7			
121	020507001353	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	44.7			
122	020302001152	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	37.68			
123	020302001153	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:单层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	6.36			
124	020302001154	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板造型 2.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.计算规则按外露面积计算	m2	6.7			
125	020302001155	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板造型 2.面层材料种类、规格:单层9.5mm厚纸面石膏板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.计算规则按外露面积计算	m2	0.66			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第184页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
126	020302001156	天棚吊顶	1.吊顶形式:矿棉板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距不大于1200mm 3.龙骨类型、规格、中距:暗架T型钢烤漆龙骨 3.面层材料种类、规格:15mm厚矿棉板KM-01 4.计算规则:按照水平投影面积计算	m2	82.47			
127	020507001354	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	215.97			
128	020507001355	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	215.97			
129	020409003075	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	0.78			
器材室								
130	020102002018	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑瓷砖CT-06,专用勾缝剂勾缝 4.具体做法详见设计图纸	m2	73.42			
131	020105003004	块料踢脚线	1.基层处理:界面剂一道 2.粘接方式:9mm厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3.面层材料种类:10mm地砖踢脚CT-06,专用勾缝剂擦缝 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m2	4.928			
132	020507001356	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	29.8			
133	020507001357	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	29.8			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第185页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
134	020302001157	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	17.08			
135	020302001158	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:单层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	0.44			
136	020302001159	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板造型 2.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.计算规则按外露面积计算	m2	4.78			
137	020302001160	天棚吊顶	1.吊顶形式:矿棉板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距不大于1200mm 3.龙骨类型、规格、中距:暗架T型轻钢烤漆龙骨 3.面层材料种类、规格:15mm厚矿棉板KM-01 4.计算规则:按照水平投影面积计算	m2	54.98			
138	020507001358	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	143.98			
139	020507001359	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	143.98			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第186页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
140	020409003076	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	0.52			
创客微机教室								
141	020104003005	高架防静电活动地板	1.面层材质:防静电地板 2.支架高度:200mm 3.含接地铜板、成品配套横梁等 4.具体做法详见图纸	m2	85.9			
142	020101003066	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C20细石混凝土压光	m2	85.9			
143	020204004056	讲台龙骨	1.骨架种类、规格:镀锌型钢龙骨  2.油漆品种、刷油遍数:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆3遍  3.部位:讲台  4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸  5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中  6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含刷防锈漆、弧形制作费用	t	0.345			
144	020104002024	竹木地板讲台1.基层材料种类、规格:浮铺防潮垫	2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚竹木地板-WD-03 4.其他:含收口条、侧边等 5.具体做法详见图纸 6.计算规则按外露面积计算	m2	8.82			
145	020105007085	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm(返边宽度自行考虑) 2.龙骨:专用铝合金踢脚卡槽 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚成品铝合金踢脚线MT-02 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 5.计算规则:按外露垂直投影面积	m	43.25			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第187页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
146	020507001360	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	85.53			
147	020507001361	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	85.53			
148	020507001362	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	137.04			
149	020507001363	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	137.04			
150	020507001364	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m2	47.04			
151	020409003077	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	1.19			
劳技教室								
152	020102002019	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑瓷砖CT-06,专用勾缝剂勾缝 4.具体做法详见设计图纸	m2	116.04			
153	020105003005	块料踢脚线	1.基层处理:界面剂一道 2.粘接方式:9mm厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3.面层材料种类:10mm地砖踢脚CT-06,专用勾缝剂擦缝 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m2	4.516			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第188页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
154	020507001365	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	113.56			
155	020507001366	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	113.56			
156	020507001367	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	137.74			
157	020507001368	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	137.74			
158	020507001369	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m2	56.31			
159	020409003078	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	1.46			
文综教室								
160	020102002020	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑瓷砖CT-06,专用勾缝剂勾缝 4.具体做法详见设计图纸	m2	116.04			
161	020105003006	块料踢脚线	1.基层处理:界面剂一道 2.粘接方式:9mm厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3.面层材料种类:10mm地砖踢脚CT-06,专用勾缝剂擦缝 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m2	4.516			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第189页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
162	020204004057	讲台龙骨	1.骨架种类、规格:镀锌型钢龙骨 2.油漆品种、刷油遍数:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆3遍 3.部位:讲台 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含刷防锈漆、弧形制作费用	t	0.345			
163	020104002025	竹木地板讲台1.基层材料种类、规格:浮铺防潮垫	2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚竹木地板-WD-03 4.其他:含收口条、侧边等 5.具体做法详见图纸 6.计算规则:按外露面积计算	m <sup>2</sup>	8.82			
164	020105007086	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm(返边宽度自行考虑) 2.龙骨:专用铝合金踢脚卡槽 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚成品铝合金踢脚线MT-02 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 5.计算规则:按外露垂直投影面积	m	43.25			
165	020507001370	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	113.56			
166	020507001371	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	113.56			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第190页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
167	020302001161	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	7.81			
168	020507001372	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	137.74			
169	020507001373	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	137.74			
170	020507001374	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m2	56.31			
171	020409003079	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	1.46			
普通教室								
172	020102002021	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑瓷砖CT-06,专用勾缝剂勾缝 4.具体做法详见设计图纸	m2	897.93			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第191页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
173	020105003007	块料踢脚线	1.基层处理:界面剂一道 2.粘接方式:9mm厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3.面层材料种类:10mm地砖踢脚CT-06,专用勾缝剂擦缝 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m2	34.02			
174	020204004058	讲台龙骨	1.骨架种类、规格:镀锌型钢龙骨 2.油漆品种、刷油遍数:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆3遍 3.部位:讲台 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含刷防锈漆、弧形制作费用	t	4.14			
175	020104002026	竹木地板讲台	1.基层材料种类、规格:浮铺防潮垫 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚竹木地板-WD-03 4.其他:含收口条、侧边等 5.具体做法详见图纸 6.计算规则按外露面积计算	m2	105.84			
176	020105007087	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm(返边宽度自行考虑) 2.龙骨:专用铝合金踢脚卡槽 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚成品铝合金踢脚线MT-02 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 5.计算规则:按外露垂直投影面积	m	151.75			
177	020507001375	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	1279.42			
178	020507001376	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	1279.45			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第192页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
179	020507001377	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	504.22			
180	020604002010	木质装饰线	1.材料种类:15*50mm木制作收边条WD-01 2.具体详见设计图纸	m	363.48			
181	020409003080	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m <sup>2</sup>	9.57			
182	020207001078	装饰板墙面	1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 2.基层类型、材料种类:15mm阻燃板 3.面层类型、材料种类:双层9.5mm纸面石膏板 4.按照外露面积计算	m <sup>2</sup>	67.35			
183	020204004059	墙面型钢骨架	1.钢骨架种类、规格:热镀锌型钢龙骨 2.防腐处理:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆 3.部位:石材墙面、装饰板墙面、拉丝不锈钢墙面等 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含弧形制作费用	t	0.447			
184	020207001079	装饰板墙面1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨	2.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.部位:包立管墙面 4.按照外露面积计算	m <sup>2</sup>	58.86			
185	BB078	成品铝合金检修口	1.内容:含制作、包装、运输、安装等 2.规格尺寸:综合考虑,满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	个	12			
	公共阅读室							
186	020104001005	楼地面地毯	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:3mm厚水泥自流平 3.面层材料品种、规格、颜色:5mm厚短绒块毯CP-01 5.压线条种类:3mm实心铜条	m <sup>2</sup>	85.5			
187	020101003067	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:42mm厚C20细石混凝土	m <sup>2</sup>	85.5			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第193页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
188	020105007088	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm(返边宽度自行考虑) 2.龙骨:专用铝合金踢脚卡槽 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚成品铝合金踢脚线MT-02 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 5.计算规则:按外露垂直投影面积	m	37.2			
189	020507001378	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	122.7264			
190	020507001379	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	122.7264			
191	020302001162	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m <sup>2</sup>	37.7464			
192	020302001163	天棚吊顶	1.吊顶形式:拉丝不锈钢吊顶 2.吊顶基层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.吊顶面层材料种类、规格:古铜色拉丝不锈钢 4.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 5.其他:包含开灯孔、开风口 6.计算规则按外露面积计算	m <sup>2</sup>	2.98			
193	020507001380	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	111.84			
194	020507001381	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	105.88			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第194页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
195	020507001382	墙柱面无机涂料	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	5.96			
196	020507001383	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m2	39.41			
197	020204004060	墙面型钢骨架	1.钢骨架种类、规格:热镀锌型钢龙骨 2.防腐处理:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆 3.部位:冰火板等 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含弧形制作费用	t	0.12			
198	020207001080	装饰板墙面	1.龙骨材料种类、规格:型钢龙骨(单列) 2.面层材料种类、规格:12mm厚木纹冰火板WD-08 3.其他:含成品挂件、成品金属弧角条、密拼缝、清缝、空缝等	m2	8.38			
199	020409003081	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	1.19			
研讨室								
200	020102002022	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑瓷砖CT-06,专用勾缝剂勾缝 4.具体做法详见设计图纸	m2	36.71			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第195页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
201	020105003008	块料踢脚线	1.基层处理:界面剂一道 2.粘接方式:9mm厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3.面层材料种类:10mm地砖踢脚CT-06,专用勾缝剂擦缝 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m2	2.464			
202	020507001384	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	38.79			
203	020507001385	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	38.79			
204	020302001164	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	36.83			
205	020302001165	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:单层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	1.95			
206	020507001386	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	65.66			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第196页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
207	020507001387	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	65.66			
208	020409003082	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘剂 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	0.26			
音乐合唱教室								
209	020104002027	强化地板1.基层处理原地面清理 2.基层材料种类规格3mm泡沫塑料衬垫3.面层材料品种规格颜色8mm厚强化地板WD-044.其他含收口条等5.具体做法详见图纸		m2	85.9			
210	020101003068	细石混凝土楼面	1.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C20细石混凝土	m2	85.9			
211	020105007089	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm(返边宽度自行考虑) 2.龙骨:专用铝合金踢脚卡槽 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚成品铝合金踢脚线MT-02 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 5.计算规则:按外露垂直投影面积	m	37.2			
212	020507001388	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	111.16			
213	020507001389	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	111.16			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第197页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
214	020302001166	天棚吊顶	1.吊顶形式:玻纤板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层15mm普通玻纤吸音板FG-01 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	23.27			
215	020302001167	天棚吊顶	1.吊顶形式:玻纤板造型 2.面层材料种类、规格:双层15mm厚玻纤板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.部位:灯带内侧、挡烟垂壁 6.计算规则按外露面积计算	m2	2			
216	020302001168	天棚吊顶	1.吊顶形式:软膜天花吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.底层材料种类、规格:基层15mm阻燃板 5.侧面材料种类、规格:基层9mm阻燃板,面层1.2mm厚304古铜色拉丝不锈钢 6.面板材料:软膜天花 7.灯具型材规格:12W/M硬条灯 8.其他:包含开灯孔、开风口 9.计算规则按水平投影面积计算	m2	14.39			
217	020507001390	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	47.29			
218	020507001391	墙柱面无机涂料	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	47.29			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第198页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
219	020409003083	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	1.19			
220	020207001081	装饰板墙面	1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:35mm厚阻燃布艺吸音板 4.其他:含成品挂件、密拼缝、清缝、空缝等	m2	68.13			
221	020407001018	门窗套及贴脸	1.面层类型、材料种类:15mm厚木饰面窗套线-WD-01 2.其他:含成品挂件等 3.工程量:按照外露展开面积计算	m2	4.5			
美工美术教室								
222	020102002023	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑瓷砖CT-06,专用勾缝剂勾缝 4.具体做法详见设计图纸	m2	116.04			
223	020105003009	块料踢脚线	1.基层处理:界面剂一道 2.粘接方式:9mm厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3.面层材料种类:10mm地砖踢脚CT-06,专用勾缝剂擦缝 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m2	4.516			
224	020302001169	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	87.99			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第199页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
225	020507001392	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	204.03			
226	020507001393	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	204.03			
227	020507001394	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	137.74			
228	020507001395	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	137.74			
229	020507001396	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m2	56.31			
230	020409003084	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	1.46			
心理咨询室、电脑咨询室、谈心室								
231	020102002024	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑瓷砖CT-10,专用勾缝剂勾缝 4.具体做法详见设计图纸	m2	80.65			
232	020105003010	块料踢脚线	1.基层处理:界面剂一道 2.粘接方式:9mm厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3.面层材料种类:10mm地砖踢脚CT-10,专用勾缝剂擦缝 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m2	5.452			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第200页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
233	020507001397	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	30.55			
234	020507001398	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	30.55			
235	020302001170	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	30.55			
236	020302001171	天棚吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:集成吊顶专用龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600铝扣板MT-01 3.计算规则:按水平投影面积计算	m2	55.05			
237	020207001082	装饰板墙面1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨	2.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.部位:包立管墙面 4.按照外露面积计算	m2	5.04			
238	BB079	成品铝合金检修口	1.内容:含制作、包装、运输、安装等 2.规格尺寸:综合考虑,满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	个	1			
239	020507001399	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	158.28			
240	020507001400	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	158.28			
241	020507001401	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m2	77.83			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第201页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
242	020409003085	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	1.1832			
附属库房								
243	020102002025	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑瓷砖CT-10,专用勾缝剂勾缝 4.具体做法详见设计图纸	m2	14.6			
244	020105003011	块料踢脚线	1.基层处理:界面剂一道 2.粘接方式:9mm厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3.面层材料种类:10mm地砖踢脚CT-10,专用勾缝剂擦缝 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m2	1.42			
245	020507001402	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	61.44			
246	020507001403	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	61.44			
247	020507001404	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	14.6			
248	020507001405	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	14.6			
外墙								

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第202页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
249	020204004061	墙面钢骨架	1.部位:铝单板幕墙、玻璃幕墙 2.型钢材质、规格:Q235B镀锌钢材,具体详见图纸 3.配件及辅材:连接螺栓、不锈钢螺栓、不锈钢螺钉等综合考虑 4.预埋件或后置埋件:综合考虑 5.工作内容:包含钢骨架制作、镀锌、运输、安装等所有费用,另外埋件、连接螺栓、化学螺栓、均压环等钢骨架连接或加固件费用包括在综合单价内。 植锚栓对基层面的破坏修复费用综合考虑 6.工程量计算规则:按钢骨架龙骨重量计算	t	5.076			
250	020207001083	铝单板幕墙(含雨棚)	1.部位:铝单板幕墙 2.材质及规格:3mm厚铝单板,表面氟碳喷涂处理,颜色满足设计要求 3.嵌缝料:硅酮密封胶+泡沫棒,且符合设计及规范要求 4.配件及辅材:角铝连接件、螺丝、铆钉、接缝胶等综合考虑 5.工程量计算规则:按实际完成的铝单板外露面展开面积计算,缝宽不扣除,面层材料的折边及损耗包含在综合单价中	m <sup>2</sup>	261.58			
251	020207001084	铝格栅1.龙骨材料种类、规格:型钢龙骨(单列)	2.材质及规格:400*100*3mm铝合金格栅,表面氟碳喷涂处理,铝合金连接件、铝合金压块、预埋件及转接件等综合考虑,具体节点详见图纸 3.配件及辅材:螺丝、螺栓、耐候密封胶组等,型号及材质应符合设计图纸及招标文件中的相关要求 4.工程量计算规则:按铝格栅长度计算 5.部位:外墙	m	308.5			
252	020507001406	外墙涂料	1.基层类型:基层综合考虑 2.涂料种类、刷喷要求:真石漆,含腻子、底漆、面漆等,满足设计及质量规范要求	m <sup>2</sup>	4014.93			
253	BB080	防火岩棉	1.材料种类及规格:30mm降噪岩棉 2.工程量计算规则:按岩棉面积计算	m <sup>2</sup>	12.78			
室外铺装								
254	020102001030	石材台阶平台	1.材料种类、规格:30mm厚毛面花岗岩板 2.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.素水泥浆一道 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m <sup>2</sup>	63.54			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第203页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
255	020108001011	石材台阶面	1.材料种类、规格:30mm厚 齿槽花岗岩板,水泥浆擦 缝 2.结合层材料种类:30mm厚 1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.素水泥浆一道 4.部位:建筑入口台阶等 5.其他:磨边、倒角、防滑 条等综合考虑	m <sup>2</sup>	46.05			
256	020102001031	石材坡道	1.材料种类、规格:30mm厚 毛面花岗岩板 2.结合层材料种类:30mm厚 1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.素水泥浆一道 4.其他:磨边、倒角、齿槽 等综合考虑	m <sup>2</sup>	9.6			
257	020107001035	台阶、坡道扶手	1.扶手材料种类、规格:不 锈钢圆管 2.栏杆材料种类、规格:不 锈钢圆管立柱 3.栏板材料种类、规格:不 锈钢圆管 4.辅材:膨胀螺栓、连接件 等 5.含制作、运输、安装、检 测、成品保护费用等 6.规格尺寸:满足设计、规 范及建设单位的质量要求, 详见图集L13J12-P22-7	m	34.6			
258	020206001005	石材零星项目	1.材料种类、规格:30mm厚 花岗岩板 2.结合层材料种类:30mm厚 1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.部位:台阶、坡道侧边	m <sup>2</sup>	6.92			
259	020101003069	细石混凝土楼地 面	1.面层厚度、混凝土强度等 级:50mm厚C25细石混凝土 垫层随打随抹 2.部位:内庭院、通风井	m <sup>2</sup>	222.82			
260	020102001032	石材楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合 比:30mm厚1:3干硬性水泥 砂浆、10mm厚1:1水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜 色:40mm厚芝麻灰荔枝面花 岗岩 3.缝隙处理:密缝铺贴,缝宽 不大于2mm	m <sup>2</sup>	222.82			
261	BB081	花岗岩盖板	1.材料、规格:80mm厚大连 灰荔枝面沟盖板,不开 孔,5mm厚钢板焊接,鱼尾锚 连接 2.其他:含制作、运输、安 装等费用 3.工程量:按盖板最大投影 面积计算	m <sup>2</sup>	0.56			
5#安装工程								
精装修电气								
1	030213003031	装饰灯 (LP-15)	1.名称:LED双头豆胆灯 2.型号、规格:2*9W 3.安装形式及高度:嵌入式 安装	套	4			
2	030213001012	普通吸顶灯及其 他灯具 (LP-14)	1.名称:LED红外感应式吸 顶灯 2.型号、规格:18W 3.安装形式及高度:吸顶安 装	套	16			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第204页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	030213001013	普通吸顶灯及其他灯具 (LP-13)	1.名称: LED吸顶灯 2.型号、规格: 24W 3.安装形式及高度: 吸顶安装	套	2			
4	030213003032	装饰灯 (LP-12)	1.名称: 小型艺术吊灯 2.安装形式及高度: 吊装	套	18			
5	030213003033	装饰灯 (LP-11)	1.名称: LED明装柱式筒灯 2.型号、规格: 20W 3.安装形式及高度: 吸顶安装	套	8			
6	030213003034	装饰灯 (LP-10)	1.名称: LED嵌入式筒灯 (过道) 2.型号、规格: 24W 3.安装形式及高度: 嵌入式安装	套	260			
7	030213003035	装饰灯 (LP-9)	1.名称: LED嵌入式筒灯 (卫生间) 2.型号、规格: 9W 3.安装形式及高度: 嵌入式安装	套	4			
8	030213003036	装饰灯 (LP-08)	1.名称: LED深藏防眩射灯 2.型号、规格: 15W/24W 3.安装形式及高度: 嵌入式安装	套	32			
9	030213003037	装饰灯 (LP-07)	1.名称: 可调节LED防眩射灯 2.型号、规格: 9W 3.安装形式及高度: 嵌入式安装	套	8			
10	030213004026	荧光灯 (LP-06)	1.形式(组装、成套): 600*1200面板灯 2.型号、规格: 64W 3.安装形式: 嵌入式安装	套	14			
11	030213004027	荧光灯 (LP-05)	1.形式(组装、成套): 600*600面板灯 2.型号、规格: 32W 3.安装形式: 嵌入式安装	套	43			
12	030213004028	荧光灯 (LP-04)	1.形式(组装、成套): LED线型灯 L1200*W200*H65mm 2.型号、规格: 30W 3.安装形式及高度: 吊装	套	44			
13	030213004029	荧光灯 (LP-03)	1.形式(组装、成套): LED条形灯 L1200*W100*H65mm 2.型号、规格: 30W 3.安装形式及高度: 吊装/嵌入式	套	68			
14	030213004030	荧光灯 (LP-02)	1.形式(组装、成套): LED护眼黑板灯 2.型号、规格: 36W 3.安装形式及高度: 吊装	套	34			
15	030213004031	荧光灯 (LP-01)	1.形式(组装、成套): LED护眼课室灯 2.型号、规格: 36W 3.安装形式及高度: 吊装	套	174			
16	030212001022	电气配管	1.材质:JDG管 2.规格:φ 20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):吊顶内明敷	m	1579.07			
17	030212001023	电气配管	1.材质:JDG管 2.规格:φ 20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配 4.综合考虑墙体剔槽及恢复	m	246.9			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第205页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	030212001024	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗敷	m	897.44			
19	030212001025	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC25 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗敷	m	63.85			
20	030212001026	电气配管	1.材质:金属软管 2.规格:φ20 3.配置形式及部位:明配	m	213			
21	030212003011	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 2.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5 3.种类(导线、母线):铜芯线	m	9489.48			
22	030212003012	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 2.型号、规格:WDZ-BYJ-4 3.种类(导线、母线):铜芯线	m	387.44			
23	030204031048	小电器	1.名称:安全型五孔插座 2.型号、规格:10A 250V	个	108			
24	030204031049	小电器	1.名称:单联单控开关 2.型号、规格:10A 250V	个	24			
25	030204031050	小电器	1.名称:单联双控开关 2.型号、规格:10A 250V	个	2			
26	030204031051	小电器	1.名称:双联双控开关 2.型号、规格:10A 250V	个	8			
27	030204031052	小电器	1.名称:双联单控开关 2.型号、规格:10A 250V	个	22			
28	030204031053	小电器	1.名称:三联单控开关 2.型号、规格:10A 250V	个	19			
29	030204031054	小电器	1.名称:三联双控开关 2.型号、规格:10A 250V	个	12			
30	030204031055	小电器	1.名称:四联单控开关 2.型号、规格:10A 250V	个	12			
31	030204031056	小电器	1.名称:卫生间排气扇	个	8			
32	030204031057	小电器	1.名称:卫生间烘手器	个	8			
33	030204031058	小电器	1.名称:呼叫按钮	个	4			
34	031206001005	扩声系统设备	1.名称:呼叫喇叭	台	4			
6#								
6#土建工程								
土建工程								
1	AB010	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:10mm厚1:3干硬性水泥砂浆压实抹光 2.部位:舞蹈及戏剧教室运动地板	m2	145.48			
2	010703002002	涂膜防水	1.涂膜品种:1.2mm厚聚氨酯防水涂料 2.防水遍数:一遍,搭接及附加层等综合考虑 3.部位:舞蹈及戏剧教室运动地板	m2	145.48			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第206页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	010802001002	隔离层	1.隔离层材料品种:聚酯无纺布一道 2.部位:舞蹈及戏剧教室运动地板	m <sup>2</sup>	145.48			
4	010703001010	卷材防水	1.卷材品种:SBC防水卷材(卷材厚度 $\geq 0.7+0.7\text{mm}$ ,粘结料厚度 $\geq 1.3+1.3\text{mm}$ ,芯材厚度 $\geq 0.5\text{mm}$ ) 2.防水遍数:两遍,搭接及附加层等综合考虑 3.部位:卫生间包立管底部、内庭院、通风井	m <sup>2</sup>	297.74			
5	010703001011	卷材防水	1.卷材品种:SBC防水卷材(卷材厚度 $\geq 0.9\text{mm}$ ,粘结料厚度 $\geq 1.3\text{mm}$ ,芯材厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ) 2.防水层数:一遍,搭接及附加层等综合考虑 3.部位:内庭院	m <sup>2</sup>	76.12			
6	010702001005	卷材防水	1.卷材品种:1.2mm厚聚氯乙烯耐根穿刺防水卷材(内增强型) 2.防水遍数:一遍,搭接及附加层等综合考虑	m <sup>2</sup>	76.12			
7	010401006005	垫层	1.混凝土强度等级:C25 2.垫层类别:综合考虑 3.部位:内庭院、通风井	m <sup>3</sup>	30.15			
8	010416001005	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB300, $\phi 8$ 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	1.339			
9	AB011	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位:内庭院、通风井	m <sup>2</sup>	254.23			
10	AB012	暖气沟成品检修口	1.材质:不锈钢 2.尺寸:800*800 3.具体做法详见图纸	套	5			
6#装饰工程								
生物实验室及辅房								
1	020102002026	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑瓷砖CT-06,专用勾缝剂勾缝 4.具体做法详见设计图纸	m <sup>2</sup>	351.18			
2	020604001001	金属装饰线	1.材料种类:10mm宽钢质压条 2.部位:地砖地面 3.具体做法详见图纸	m	87.8			
3	020105003012	块料踢脚线	1.基层处理:界面剂一道 2.粘接方式:9mm厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3.面层材料种类:10mm地砖踢脚CT-06,专用勾缝剂擦缝 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m <sup>2</sup>	17.32			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第207页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	020507001407	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	342.49			
5	020507001408	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	342.49			
6	020302001172	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距400mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	13.4			
7	020507001409	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	472.29			
8	020507001410	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	472.29			
9	020204003001	直形块料墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.贴结层厚度、材料种类:瓷砖配套专用胶黏剂粘结层 3.面层材料种类、规格、颜色:300*600全瓷墙砖CT-03,专用嵌缝剂填缝	m2	238.31			
10	020204003002	弧形块料墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.贴结层厚度、材料种类:瓷砖配套专用胶黏剂粘结层 3.面层材料种类、规格、颜色:400*800全瓷墙砖CT-06,专用嵌缝剂填缝	m2	21.6			
11	020409003086	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	3.74			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第208页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	020207001085	装饰板墙面	1.基层龙骨材料:型钢龙骨(单列) 2.面层材料种类、规格:双层9.5mm纸面石膏板 3.按照石膏板的正立面投影面积计算	m2	25.48			
13	020207001086	装饰板墙面1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨	2.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.部位:包立管墙面 4.按照外露面积计算	m2	24.59			
14	020204004062	墙面型钢骨架	1.钢骨架种类、规格:热镀锌型钢龙骨 2.防腐处理:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆 3.部位:石材墙面、装饰板墙面、拉丝不锈钢墙面等 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含弧形制作费用	t	0.738			
15	BB086	成品铝合金检修口	1.内容:含制作、包装、运输、安装等 2.规格尺寸:综合考虑,满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	个	4			
男女厕、盥洗室、开水间								
16	020204004063	墙面型钢骨架	1.钢骨架种类、规格:热镀锌型钢龙骨 2.防腐处理:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆 3.部位:冰火板等 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含弧形制作费用	t	2.455			
17	020207001087	装饰板墙面	1.龙骨材料种类、规格:型钢骨架(单列) 2.面层类型、材料种类:10mm硅酸钙板 3.部位:包立管墙面 4.按照外露面积计算	m2	137.09			
18	020207001088	装饰板墙面	1.粘贴基层种类:结构胶粘贴 2.面层类型、材料种类:1.5mm厚雪弗板面层 3.部位:包立管墙面	m2	137.09			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第209页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
19	020109001012	石材零星项目	1.基层处理:基层清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘结 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚人造石台面 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m2	21.72			
20	020209001021	卫生间隔断	1.隔板材料品种、规格、颜色:15mm成品抗倍特板 2.五金件:优质304不锈钢配件、不锈钢脚座、拉手、合页、门锁、角码、衣帽钩、门挡、封边条等 3.具体做法详见图纸	蹲位	56			
21	020209001022	成品小便隔断	1.材料种类、规格:400*700*15mm成品抗倍特板 2.配件:304材质不锈钢角码	个	24			
22	020603001006	洗漱台	1.台面材料品种、规格:20mm人造石台面洗手台 2.基层材料品种、规格:10mm厚水泥压力板 3.骨架:40*40*3镀锌角钢骨架 4.其他:磨边、倒角、开孔等综合考虑 5.计算规则按水平投影面积计算	m2	22.52			
23	020603009006	洗漱台装饰镜	1.龙骨种类、规格:型钢骨架(单列) 2.基层种类、规格:12mm厚防火阻燃板 3.镜面玻璃品种、规格:6mm厚银镜 4.镜框:黑钛拉丝不锈钢镜框	m2	20.7			
24	BB087	成品铝合金检修口	1.内容:含制作、包装、运输、安装等 2.规格尺寸:综合考虑,满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	个	28			
25	020107001036	金属靠墙扶手	1.材料种类、规格:座便靠墙抓杆 2.部位:无障碍卫生间 3.内容:详见图纸	套	1			
26	020107001037	金属靠墙扶手	1.材料种类、规格:座便安全抓杆 2.部位:无障碍卫生间 3.内容:详见图纸	套	1			
27	020107001038	金属靠墙扶手	1.材料种类、规格:洗手盆安全抓杆 2.部位:无障碍卫生间 3.内容:详见图纸	套	2			
28	020409003087	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	2.26			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第210页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
29	020407001019	门窗套及贴脸	1.面层类型、材料种类:18mm厚三聚氰胺成品门套WD-02 2.其他:含成品挂件等 3.工程量:按照外露展开面积计算	m2	24.34			
30	BB088	嵌入式排风口	1.材料:铝扣板吊顶配套排风口 2.具体做法详见图纸	个	20			
楼梯间								
31	020102002027	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800全抛釉防滑瓷砖CT-01,专用勾缝剂勾缝 4.具体做法详见设计图纸	m2	37.87			
32	020102001033	石材楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:25mm厚文登灰光面花岗岩ST-02,专用勾缝剂勾缝 4.其他:磨边、倒角、防滑条等综合考虑	m2	57.34			
33	020106001007	石材楼梯面层	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:25mm厚文登灰光面花岗岩ST-02,专用勾缝剂勾缝 4.其他:磨边、倒角、防滑条等综合考虑	m2	141.49			
34	020109001013	石材零星项目	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:25mm厚文登灰花岗岩ST-02 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:栏杆反坎	m2	2.84			
35	020105002018	石材踢脚线1.基层处理基层清理2.粘接方式10mm厚专用胶粘贴3.面层材料种类25mm文登灰光面花岗岩ST-02稀水泥浆擦缝4.形式直形5.其他磨边倒角等综合考虑		m2	11.39			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第211页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
36	020105002019	石材踢脚线1.基层处理基层清理2.粘接方式10mm厚专用胶粘贴3.面层材料种类25mm文登灰光面花岗岩ST-02稀水泥浆擦缝4.形式异形5.其他磨边倒角等综合考虑		m2	4.74			
37	020507001411	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	662.3			
38	020507001412	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	662.3			
39	020507001413	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m2	249.28			
40	020107001039	楼梯栏杆,防护高度不小于900mm	1.栏杆材料种类、规格:不锈钢管 2.辅材:金属漆、膨胀螺栓、连接件等 3.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 4.规格尺寸及面漆颜色满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见设计图纸、招标技术要求	m	57.16			
41	020107001040	护窗栏杆,防护高度不小于1100mm	1.栏杆材料种类、规格:不锈钢管 2.辅材金属漆膨胀螺栓连接件等 3.含制作运输安装检测成品保护费用等 4.规格尺寸及面漆颜色满足设计规范及建设单位的质量要求其他详见图纸招标技术要求	m	32.1			
42	020409003088	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	2.56			
走廊、门厅及其他								



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第212页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
43	020102002028	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑瓷砖CT-01,专用勾缝剂勾缝 4.具体做法详见设计图纸	m2	1554.12			
44	020102002029	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*400防滑瓷砖CT-05,专用勾缝剂勾缝 4.具体做法详见设计图纸	m2	94.48			
45	020102002030	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*160防滑瓷砖CT-04,专用勾缝剂勾缝 4.具体做法详见设计图纸	m2	38.43			
46	020105003013	块料踢脚线	1.基层处理:界面剂一道 2.粘接方式:9mm厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3.面层材料种类:10mm地砖踢脚CT-06,专用勾缝剂擦缝 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m2	69.86			
47	020409003089	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	14.81			
48	020102001034	石材过门石	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚波斯灰门槛石ST-01,专用勾缝剂勾缝 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m2	20.84			
49	020507001414	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	1675.33			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第213页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
50	020507001415	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	1675.33			
51	020507001416	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	457.33			
52	020507001417	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:彩色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	498.76			
53	020204004064	墙面型钢骨架	1.钢骨架种类、规格:热镀锌型钢龙骨 2.防腐处理:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆 3.部位:装饰板墙面、拉丝不锈钢墙面等 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含弧形制作费用	t	0.298			
54	020604002011	木质装饰线	1.材料种类:15*50mm木制作收边条WD-01 2.具体详见设计图纸	m	236.9			
55	020208001008	柱(梁)面装饰	1.基层龙骨材料:型钢骨架(单列) 2.面层材料品种、规格、颜色:覆膜木纹瓦楞钢板MT-03, 0.8mm厚钢板,背衬12mm瓦楞 3.包含黑线龙骨、挂件及配套螺栓等,具体做法详见图纸 4.计算规则按外露面积计算	m <sup>2</sup>	86			
56	020105007090	金属踢脚线	1.踢脚线高度:100mm(返边宽度自行考虑) 2.龙骨:型钢龙骨(单列) 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚炭黑色金属踢脚线MT-04 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 5.计算规则:按外露垂直投影面积	m	27.5			
57	020207001089	装饰板墙面	1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 2.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.部位:包立管墙面 4.按照外露面积计算	m <sup>2</sup>	21.4			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第214页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
58	BB089	成品钢架造型	1.规格:综合考虑 2.内容:含制作、包装、运输、安装等 3.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	个	28			
59	020302001173	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	1741.09			
60	020302001174	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:单层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	33.46			
61	020302001175	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板造型 2.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.计算规则按外露面积计算	m2	204.85			
62	020302001176	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板造型 2.面层材料种类、规格:单层9.5mm厚纸面石膏板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.计算规则按外露面积计算	m2	5.28			
63	020507001418	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	1861.63			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第215页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
64	020507001419	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	1861.63			
65	BB090	成品GRG检修口	1.检修口尺寸:450mm*450mm	套	16			
66	020209001023	成品玻璃隔断	1.骨架、边框材料种类、规格:铝合金型材 2.隔板材料品种、规格、颜色:8mm钢化玻璃 3.包含隔断门、把手、五金件以及辅材等 4.嵌缝、塞口材料品种:防火密封胶、硅酮结构胶 5.耐火极限满足设计要求	m2	67.86			
67	BB091	室内木门(含门套)	1.规格:综合考虑 2.门洞尺寸:综合考虑 3.门框:成品三聚氰胺板门套 4.门扇:成品三聚氰胺板门扇 5.含门锁、顺序器、闭门器、长把手等五金配件、固定件及辅材等 6.内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 7.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求 8.工程量:按设计图示洞口尺寸以面积计算	m2	19.44			
68	BB092	室内木门(含门套)	1.规格:综合考虑 2.门洞尺寸:综合考虑 3.门框:成品三聚氰胺板门套 4.门扇:成品三聚氰胺板门扇,带8mm钢化玻璃 5.含门锁、顺序器、闭门器、长把手等五金配件、固定件及辅材等 6.内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 7.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求 8.工程量:按设计图示洞口尺寸以面积计算	m2	172.53			
69	BB093	手动开窗器	1.包含制作、安装、调试等 2.计算规则:按照开启扇数量计算	套	58			
办公室								
70	020102002031	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑瓷砖CT-06,专用勾缝剂勾缝 4.具体做法详见设计图纸	m2	110.13			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第216页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
71	020105003014	块料踢脚线	1.基层处理:界面剂一道 2.粘接方式:9mm厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3.面层材料种类:10mm地砖踢脚CT-06,专用勾缝剂擦缝 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m2	7.392			
72	020507001420	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	44.7			
73	020507001421	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	44.7			
74	020302001177	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	37.68			
75	020302001178	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:单层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	6.36			
76	020302001179	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板造型 2.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.计算规则按外露面积计算	m2	6.7			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第217页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
77	020302001180	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板造型 2.面层材料种类、规格:单层9.5mm厚纸面石膏板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.计算规则按外露面积计算	m2	0.66			
78	020302001181	天棚吊顶	1.吊顶形式:矿棉板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距不大于1200mm 3.龙骨类型、规格、中距:暗架T型钢烤漆龙骨 3.面层材料种类、规格:15mm厚矿棉板KM-01 4.计算规则:按照水平投影面积计算	m2	82.47			
79	020507001422	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	215.97			
80	020507001423	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	215.97			
81	020409003090	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	0.78			
器材室								
82	020102002032	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑瓷砖CT-06,专用勾缝剂勾缝 4.具体做法详见设计图纸	m2	73.42			
83	020105003015	块料踢脚线	1.基层处理:界面剂一道 2.粘接方式:9mm厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3.面层材料种类:10mm地砖踢脚CT-06,专用勾缝剂擦缝 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m2	4.928			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第218页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
84	020507001424	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	29.8			
85	020507001425	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	29.8			
86	020302001182	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	17.08			
87	020302001183	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:单层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	0.44			
88	020302001184	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板造型 2.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.计算规则按外露面积计算	m2	4.78			
89	020302001185	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板造型 2.面层材料种类、规格:单层9.5mm厚纸面石膏板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.计算规则按外露面积计算	m2	0.9			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第219页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
90	020302001186	天棚吊顶	1.吊顶形式:矿棉板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距不大于1200mm 3.龙骨类型、规格、中距:暗架T型钢烤漆龙骨 3.面层材料种类、规格:15mm厚矿棉板KM-01 4.计算规则:按照水平投影面积计算	m2	54.98			
91	020507001426	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	143.98			
92	020507001427	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	143.98			
93	020409003091	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	0.52			
舞蹈教室及辅房、戏剧教室及辅房								
94	020104002028	运动专用地板	1.龙骨材料种类:20厚80*80配套橡胶垫块上铺设40*80木龙骨,中距400mm,满涂防腐剂、防火涂料 2.基层处理:15厚实木多层板垫层,满涂防腐剂、防火涂料 3.面层形式:22mm厚运动专用地板WD-09,背面涂防腐剂、防火涂料 4.其他:含塑料衬垫、收口条等 5.具体做法详见图纸	m2	145.48			
95	020105007091	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm(返边宽度自行考虑) 2.龙骨:专用铝合金踢脚卡槽 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚成品铝合金踢脚线MT-02 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 5.计算规则:按外露垂直投影面积	m	44.75			
96	020507001428	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	118.24			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第220页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
97	020507001429	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	226.51			
98	020302001187	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	36.79			
99	020302001188	天棚吊顶	1.吊顶形式:玻纤板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层15mm普通玻纤吸音板FG-01 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	66.2			
100	020302001189	天棚吊顶	1.吊顶形式:造型吊顶 2.面层材料种类、规格:1.2mm厚304古铜色拉丝不锈钢MT-14 3.计算规则按外露面积计算	m2	85.68			
101	020409003092	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	1.18			
102	020507001430	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	78.56			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第221页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
103	020507001431	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	78.56			
104	020204004065	墙面型钢骨架	1.钢骨架种类、规格:热镀锌型钢龙骨 2.防腐处理:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆 3.部位:冰火板等 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含弧形制作费用	t	1.788			
105	020407001020	门窗套及贴脸	1.面层类型、材料种类:15mm厚木饰面门窗套线-WD-01 2.其他:含成品挂件等 3.工程量:按照外露展开面积计算	m <sup>2</sup>	20.79			
106	020207001090	装饰板墙面	1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:6mm厚银镜 4.其他:含成品挂件等	m <sup>2</sup>	16.89			
107	020207001091	装饰板墙面	1.龙骨材料种类、规格:型钢龙骨(单列) 2.面层材料种类、规格:12mm厚木纹冰火板WD-08 3.其他:含成品挂件、成品金属弧角条、密拼缝、清缝、空缝等	m <sup>2</sup>	18.5			
108	020207001092	装饰板墙面	1.龙骨材料种类、规格:型钢龙骨(单列) 2.面层材料种类、规格:15mm厚阻燃槽孔吸音板WD-06,内填玻璃吸音棉 3.其他:含收边条、成品挂件、成品金属弧角条、密拼缝、清缝、空缝等	m <sup>2</sup>	54.56			
109	020209001024	隔断	1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 2.面层材料种类、规格:单面双层9.5mm纸面石膏板面层 3.按照外露面积计算	m <sup>2</sup>	24.21			
110	020207001093	装饰板墙面	1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 2.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.部位:包立管墙面 4.按照外露面积计算	m <sup>2</sup>	14.89			
111	BB094	成品铝合金检修口	1.内容:含制作、包装、运输、安装等 2.规格尺寸:综合考虑,满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	个	2			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第222页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	创客微机教室							
112	020104003006	高架防静电活动地板	1.面层材质:防静电地板 2.支架高度:200mm 3.含接地铜板、成品配套横梁等 4.具体做法详见图纸	m2	104.23			
113	020101003070	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C20细石混凝土压光	m2	111.79			
114	020204004066	讲台龙骨	1.骨架种类、规格:镀锌型钢龙骨  2.油漆品种、刷油遍数:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆3遍  3.部位:讲台  4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等，详见设计图纸  5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑，对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中  6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量，含刷防锈漆、弧形制作费用	t	0.354			
115	020104002029	竹木地板讲台1.基层材料种类、规格:浮铺防潮垫	2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚竹木地板-WD-03 4.其他:含收口条、侧边等 5.具体做法详见图纸 6.计算规则按外露面积计算	m2	8.97			
116	020105007092	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm(返边宽度自行考虑) 2.龙骨:专用铝合金踢脚卡槽 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚成品铝合金踢脚线MT-02 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 5.计算规则:按外露垂直投影面积	m	43.25			
117	020507001432	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理，修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	142.88			
118	020507001433	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求，遍数达到成活要求	m2	142.88			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第223页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
119	020302001190	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m <sup>2</sup>	14.39			
120	020507001434	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	136.53			
121	020507001435	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	136.53			
122	020507001436	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	56.79			
123	020204004067	墙面型钢骨架	1.钢骨架种类、规格:热镀锌型钢龙骨 2.防腐处理:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆 3.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 4.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 5.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含弧形制作费用	t	0.806			
124	020207001094	装饰板墙面	1.基层龙骨材料:型钢龙骨(单列) 2.面层材料种类、规格:双层9.5mm纸面石膏板 3.按照石膏板的正立面投影面积计算	m <sup>2</sup>	27.18			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第224页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
125	020409003093	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	1.19			
综合实践教室								
126	020102002033	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑瓷砖CT-06,专用勾缝剂勾缝 4.具体做法详见设计图纸	m2	90.93			
127	020105003016	块料踢脚线	1.基层处理:界面剂一道 2.粘接方式:9mm厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3.面层材料种类:10mm地砖踢脚CT-06,专用勾缝剂擦缝 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m2	3.84			
128	020204004068	讲台龙骨	1.骨架种类、规格:镀锌型钢龙骨 2.油漆品种、刷油遍数:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆3遍 3.部位:讲台 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含刷防锈漆、弧形制作费用	t	0.354			
129	020104002030	竹木地板讲台1.基层材料种类、规格:浮铺防潮垫	2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚竹木地板-WD-03 4.其他:含收口条、侧边等 5.具体做法详见图纸 6.计算规则按外露面积计算	m2	8.97			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第225页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
130	020105007093	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm(返边宽度自行考虑) 2.龙骨:专用铝合金踢脚卡槽 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚成品铝合金踢脚线MT-02 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 5.计算规则:按外露垂直投影面积	m	43.25			
131	020507001437	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	107.72			
132	020507001438	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	107.72			
133	020302001191	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m <sup>2</sup>	10.04			
134	020507001439	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	123.96			
135	020507001440	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	123.96			
136	020507001441	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	49.57			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第226页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
137	020409003094	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	0.97			
文综教室								
138	020102002034	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑瓷砖CT-06,专用勾缝剂勾缝 4.具体做法详见设计图纸	m2	90.93			
139	020105003017	块料踢脚线	1.基层处理:界面剂一道 2.粘接方式:9mm厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3.面层材料种类:10mm地砖踢脚CT-06,专用勾缝剂擦缝 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m2	3.84			
140	020204004069	讲台龙骨	1.骨架种类、规格:镀锌型钢龙骨 2.油漆品种、刷油遍数:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆3遍 3.部位:讲台 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含刷防锈漆、弧形制作费用	t	0.354			
141	020104002031	竹木地板讲台1.基层材料种类、规格:浮铺防潮垫	2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚竹木地板-WD-03 4.其他:含收口条、侧边等 5.具体做法详见图纸 6.计算规则按外露面积计算	m2	8.97			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第227页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
142	020105007094	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm(返边宽度自行考虑) 2.龙骨:专用铝合金踢脚卡槽 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚成品铝合金踢脚线MT-02 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 5.计算规则:按外露垂直投影面积	m	43.25			
143	020507001442	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	107.72			
144	020507001443	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	107.72			
145	020302001192	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m <sup>2</sup>	10.04			
146	020507001444	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	123.96			
147	020507001445	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	123.96			
148	020507001446	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	49.57			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第228页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
149	020409003095	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	0.97			
普通教室								
150	020102002035	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑瓷砖CT-06,专用勾缝剂勾缝 4.具体做法详见设计图纸	m2	897.93			
151	020105003018	块料踢脚线	1.基层处理:界面剂一道 2.粘接方式:9mm厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3.面层材料种类:10mm地砖踢脚CT-06,专用勾缝剂擦缝 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m2	34.02			
152	020204004070	讲台龙骨	1.骨架种类、规格:镀锌型钢龙骨 2.油漆品种、刷油遍数:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆3遍 3.部位:讲台 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含刷防锈漆、弧形制作费用	t	4.14			
153	020104002032	竹木地板讲台	1.基层材料种类、规格:浮铺防潮垫 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚竹木地板-WD-03 4.其他:含收口条、侧边等 5.具体做法详见图纸 6.计算规则按外露面积计算	m2	105.84			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第229页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
154	020105007095	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm(返边宽度自行考虑) 2.龙骨:专用铝合金踢脚卡槽 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚成品铝合金踢脚线MT-02 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 5.计算规则:按外露垂直投影面积	m	151.75			
155	020507001447	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	1279.42			
156	020507001448	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	1279.45			
157	020507001449	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	504.22			
158	020604002012	木质装饰线	1.材料种类:15*50mm木制作收边条WD-01 2.具体详见设计图纸	m	363.48			
159	020409003096	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m <sup>2</sup>	9.57			
160	020207001095	装饰板墙面	1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 2.基层类型、材料种类:15mm阻燃板 3.面层类型、材料种类:双层9.5mm纸面石膏板 4.按照外露面积计算	m <sup>2</sup>	67.35			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第230页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
161	020204004071	墙面型钢骨架	1.钢骨架种类、规格:热镀锌型钢龙骨 2.防腐处理:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆 3.部位:石材墙面、装饰板墙面、拉丝不锈钢墙面等 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含弧形制作费用	t	0.447			
162	020207001096	装饰板墙面1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨	2.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.部位:包立管墙面 4.按照外露面积计算	m <sup>2</sup>	58.86			
163	BB095	成品铝合金检修口	1.内容:含制作、包装、运输、安装等 2.规格尺寸:综合考虑,满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	个	12			
公共阅读室								
164	020104001006	楼地面地毯	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:3mm厚水泥自流平 3.面层材料品种、规格、颜色:5mm厚短绒块毯CP-01 5.压线条种类:3mm实心铜条	m <sup>2</sup>	111.8			
165	020101003071	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:42mm厚C20细石混凝土	m <sup>2</sup>	111.8			
166	020105007096	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm(返边宽度自行考虑) 2.龙骨:专用铝合金踢脚卡槽 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚成品铝合金踢脚线MT-02 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 5.计算规则:按外露垂直投影面积	m	43.25			
167	020507001450	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	163.47			
168	020507001451	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	163.47			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第231页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
169	020302001193	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	25.76			
170	020302001194	天棚吊顶	1.吊顶形式:拉丝不锈钢吊顶 2.吊顶基层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.吊顶面层材料种类、规格:古铜色拉丝不锈钢 4.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 5.其他:包含开灯孔、开风口 6.计算规则按外露面积计算	m2	2.05			
171	020507001452	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	99.63			
172	020507001453	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	69.76			
173	020507001454	墙柱面无机涂料	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	29.87			
174	BB096	成品钢架造型	1.规格:综合考虑 2.内容:含制作、包装、运输、安装等 3.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	个	6			
175	020507001455	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m2	42.29			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第232页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
176	020204004072	墙面型钢骨架	1.钢骨架种类、规格:热镀锌型钢龙骨 2.防腐处理:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆 3.部位:冰火板等 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含弧形制作费用	t	0.361			
177	020207001097	装饰板墙面	1.基层龙骨材料:型钢龙骨(单列) 2.面层材料种类、规格:12mm厚木纹冰火板WD-08 3.其他:含成品挂件、成品金属弧角条、密拼缝、清缝、空缝等	m2	44.498			
178	020207001098	装饰板墙面	1.基层龙骨材料:型钢龙骨(单列) 2.面层材料种类、规格:双层9.5mm纸面石膏板 3.按照石膏板的正立面投影面积计算	m2	3.63			
179	020207001099	装饰板墙面	1.基层龙骨材料:型钢龙骨(单列) 2.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:15mm厚成品木饰面板(清漆一分光) 4.其他:含成品挂件、成品实木角条、密拼缝、清缝、空缝等	m2	13.27			
180	020409003097	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	1.26			
研讨室								
181	020102002036	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑瓷砖CT-06,专用勾缝剂勾缝 4.具体做法详见设计图纸	m2	36.71			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第233页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
182	020105003019	块料踢脚线	1.基层处理:界面剂一道 2.粘接方式:9mm厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3.面层材料种类:10mm地砖踢脚CT-06,专用勾缝剂擦缝 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m2	2.464			
183	020507001456	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	38.79			
184	020507001457	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	38.79			
185	020302001195	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	36.83			
186	020302001196	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:单层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	1.95			
187	020507001458	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	65.66			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第234页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
188	020507001459	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	65.66			
189	020409003098	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘剂 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	0.26			
音乐合唱教室								
190	020104002033	强化地板1.基层处理原地面清理 2.基层材料种类规格3mm泡沫塑料衬垫3.面层材料品种规格颜色8mm厚强化地板WD-044.其他含收口条等5.具体做法详见图纸		m2	111.8			
191	020101003072	细石混凝土楼面	1.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C20细石混凝土	m2	111.8			
192	020105007097	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm(返边宽度自行考虑) 2.龙骨:专用铝合金踢脚卡槽 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚成品铝合金踢脚线MT-02 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 5.计算规则:按外露垂直投影面积	m	42.25			
193	020507001460	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	165.16			
194	020507001461	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	165.16			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第235页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
195	020302001197	天棚吊顶	1.吊顶形式:玻纤板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层15mm普通双层玻纤吸音板FG-01 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	30.4			
196	020302001198	天棚吊顶	1.吊顶形式:玻纤板造型 2.面层材料种类、规格:双层15mm厚玻纤板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.部位:灯带内侧、挡烟垂壁 6.计算规则按外露面积计算	m2	3.2			
197	020302001199	天棚吊顶	1.吊顶形式:软膜天花吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.底层材料种类、规格:基层15mm阻燃板 5.侧面材料种类、规格:基层9mm阻燃板,面层1.2mm厚304古铜色拉丝不锈钢 6.面板材料:软膜天花 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按水平投影面积	m2	17.78			
198	020507001462	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	65.42			
199	020507001463	墙柱面无机涂料	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	65.42			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第236页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
200	020409003099	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	2.41			
201	020204004073	墙面型钢骨架	1.钢骨架种类、规格:热镀锌型钢龙骨,内填玻璃吸音棉 2.防腐处理:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆 3.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 4.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 5.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含弧形制作费用	t	0.149			
202	020207001100	装饰板墙面	1.基层龙骨材料:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:35mm厚阻燃布艺吸音板 4.其他:含成品挂件、密拼缝、清缝、空缝等	m2	67.45			
203	020207001101	装饰板墙面	1.基层龙骨材料:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:35mm厚阻燃布艺吸音板,内填玻璃吸音棉 4.其他:含成品挂件、密拼缝、清缝、空缝等	m2	17.18			
204	020207001102	装饰板墙面	1.基层龙骨材料:轻钢龙骨 2.面层材料种类、规格:双层9.5mm纸面石膏板 3.按照石膏板的正立面投影面积计算	m2	8.72			
205	020407001021	门窗套及贴脸	1.面层类型、材料种类:15mm厚木饰面窗套线-WD-01 2.其他:含成品挂件等 3.工程量:按照外露展开面积计算	m2	8.47			
美工美术教室								
206	020102002037	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑瓷砖CT-06,专用勾缝剂勾缝 4.具体做法详见设计图纸	m2	95.16			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第237页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
207	020604001002	金属装饰线	1.材料种类:10mm宽钢质压条 2.部位:地砖地面 3.具体做法详见图纸	m	23.79			
208	020105003020	块料踢脚线	1.基层处理:界面剂一道 2.粘接方式:9mm厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3.面层材料种类:10mm地砖踢脚CT-06,专用勾缝剂擦缝 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m <sup>2</sup>	4.84			
209	020507001464	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	159.82			
210	020507001465	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	159.82			
211	020302001200	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m <sup>2</sup>	59.01			
212	020507001466	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	124.03			
213	020507001467	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	124.03			
214	020507001468	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	49.18			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第238页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
215	020409003100	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	0.97			
	外墙							
216	020204004074	墙面钢骨架	1.部位:铝单板幕墙、玻璃幕墙 2.型钢材质、规格:Q235B镀锌钢材,具体详见图纸 3.配件及辅材:连接螺栓、不锈钢螺栓、不锈钢螺钉等综合考虑 4.预埋件或后置埋件:综合考虑 5.工作内容:包含钢骨架制作、镀锌、运输、安装等所有费用,另外埋件、连接螺栓、化学螺栓、均压环等钢骨架连接或加固件费用包括在综合单价内。植锚栓对基层面的破坏修复费用综合考虑 6.工程量计算规则:按钢骨架龙骨重量计算	t	5.076			
217	020207001103	铝单板幕墙(含雨棚)	1.部位:铝单板幕墙 2.材质及规格:3mm厚铝单板、表面氟碳喷涂处理,颜色满足设计要求 3.嵌缝料:硅酮密封胶+泡沫棒,且符合设计及规范要求 4.配件及辅材:角铝连接件、螺丝、铆钉、接缝胶等综合考虑 5.工程量计算规则:按实际完成的铝单板外露面展开面积计算,缝宽不扣除,面层材料的折边及损耗包含在综合单价中	m2	261.58			
218	020207001104	铝格栅1.龙骨材料种类、规格:型钢龙骨(单列)	2.材质及规格:400*100*3mm铝合金格栅,表面氟碳喷涂处理,铝合金连接件、铝合金压块、预埋件及转接件等综合考虑,具体节点详见图纸 3.配件及辅材:螺丝、螺栓、耐候密封胶组等,型号及材质应符合设计图纸及招标文件中的相关要求 4.工程量计算规则:按铝格栅长度计算 5.部位:外墙	m	308.5			
219	020507001469	外墙涂料	1.基层类型:基层综合考虑 2.涂料种类、刷喷要求:真石漆,含腻子、底漆、面漆等,满足设计及质量规范要求	m2	3627.1			
220	BB097	防火岩棉	1.材料种类及规格:30mm降噪岩棉 2.工程量计算规则:按岩棉面积计算	m2	12.78			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第239页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	室外铺装							
221	020102001035	石材台阶平台	1.材料种类、规格:30mm厚毛面花岗岩板 2.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.素水泥浆一道 4.其他：磨边、倒角等综合考虑	m2	63.54			
222	020108001012	石材台阶面	1.材料种类、规格:30mm厚齿槽花岗岩板，水泥浆擦缝 2.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.素水泥浆一道 4.部位:建筑入口台阶等 5.其他：磨边、倒角、防滑条等综合考虑	m2	46.05			
223	020102001036	石材坡道	1.材料种类、规格:30mm厚毛面花岗岩板 2.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.素水泥浆一道 4.其他：磨边、倒角、齿槽等综合考虑	m2	9.6			
224	020107001041	台阶、坡道扶手	1.扶手材料种类、规格:不锈钢圆管 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢圆管立柱 3.栏板材料种类、规格:不锈钢圆管 4.辅材：膨胀螺栓、连接件等 5.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 6.规格尺寸:满足设计、规范及建设单位的质量要求,详见图集L13J12-P22-7	m	34.6			
225	020206001006	石材零星项目	1.材料种类、规格:30mm厚花岗岩板 2.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.部位:台阶、坡道侧边	m2	6.92			
226	020101003073	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C25细石混凝土垫层随打随抹 2.部位:内庭院、通风井	m2	254.23			
227	020102001037	石材楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆、10mm厚1:1水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:40mm厚芝麻灰荔枝面花岗岩 3.缝隙处理:密缝铺贴,缝宽不大于2mm	m2	254.23			
228	BB098	花岗岩盖板	1.材料、规格:80mm厚大连灰荔枝面沟盖板,不开孔,5mm厚钢板焊接,鱼尾锚连接 2.其他:含制作、运输、安装等费用 3.工程量:按盖板最大投影面积计算	m2	0.56			
	连廊							

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第240页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
229	020102001038	石材楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:25mm厚文登灰光面花岗岩ST-02,专用勾缝剂勾缝 4.其他:磨边、倒角、防滑条等综合考虑	m2	196.42			
230	020102001039	石材楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:25mm厚乳山青光面花岗岩,专用勾缝剂勾缝 4.其他:磨边、倒角、防滑条等综合考虑	m2	31.97			
231	020105002020	石材踢脚线	1.基层处理:基层清理 2.粘接方式:10mm厚专用胶粘贴 3.面层材料种类:25mm乳山青光面花岗岩,稀水泥浆擦缝 4.形式:直形 5.其他:磨边、倒角等综合考虑	m2	25.71			
232	020507001470	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	337.71			
233	020507001471	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	337.71			
234	020507001472	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m2	148.59			
235	020507001473	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	241.21			
236	020507001474	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	241.21			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第241页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
237	020409003101	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	5.52			
6#安装工程								
精装修电气								
1	030213003038	装饰灯 (LP-15)	1.名称: LED双头豆胆灯 2.型号、规格: 2*9W 3.安装形式及高度: 嵌入式安装	套	4			
2	030213001014	普通吸顶灯及其他灯具 (LP-14)	1.名称: LED红外感应式吸顶灯 2.型号、规格: 18W 3.安装形式及高度: 吸顶安装	套	18			
3	030213001015	普通吸顶灯及其他灯具 (LP-13)	1.名称: LED吸顶灯 2.型号、规格: 24W 3.安装形式及高度: 吸顶安装	套	2			
4	030213003039	装饰灯 (LP-12)	1.名称: 小型艺术吊灯 2.安装形式及高度: 吊装	套	9			
5	030213003040	装饰灯 (LP-11)	1.名称: LED明装柱式筒灯 2.型号、规格: 20W 3.安装形式及高度: 吸顶安装	套	7			
6	030213003041	装饰灯 (LP-10)	1.名称: LED嵌入式筒灯 (过道) 2.型号、规格: 24W 3.安装形式及高度: 嵌入式安装	套	241			
7	030213003042	装饰灯 (LP-9)	1.名称: LED嵌入式筒灯 (卫生间) 2.型号、规格: 9W 3.安装形式及高度: 嵌入式安装	套	4			
8	030213003043	装饰灯 (LP-08)	1.名称: LED深藏防眩射灯 2.型号、规格: 15W/24W 3.安装形式及高度: 嵌入式安装	套	30			
9	030213003044	装饰灯 (LP-07)	1.名称: 可调节LED防眩射灯 2.型号、规格: 9W 3.安装形式及高度: 嵌入式安装	套	8			
10	030213004032	荧光灯 (LP-06)	1.形式 (组装、成套): 600*1200面板灯 2.型号、规格: 64W 3.安装形式: 嵌入式安装	套	10			
11	030213004033	荧光灯 (LP-05)	1.形式 (组装、成套): 600*600面板灯 2.型号、规格: 32W 3.安装形式: 嵌入式安装	套	35			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第242页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	030213004034	荧光灯 (LP-04)	1.形式(组装、成套): LED线型灯 L1200*W200* H65mm 2.型号、规格:30W 3.安装形式及高度:吊装	套	21			
13	030213004035	荧光灯 (LP-03)	1.形式(组装、成套): LED条形灯 L1200*W100* H65mm 2.型号、规格:30W 3.安装形式及高度:吊装/ 嵌入式	套	41			
14	030213004036	荧光灯 (LP-02)	1.形式(组装、成套): LED护眼黑板灯 2.型号、规格:36W 3.安装形式及高度:吊装	套	38			
15	030213004037	荧光灯 (LP-01)	1.形式(组装、成套): LED护眼课室灯 2.型号、规格:36W 3.安装形式及高度:吊装	套	225			
16	030212001027	电气配管	1.材质:JDG管 2.规格:φ20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):吊顶内明敷	m	1676.64			
17	030212001028	电气配管	1.材质:JDG管 2.规格:φ20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配 4.综合考虑墙体剔槽及恢复	m	279.3			
18	030212001029	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗敷	m	1062.33			
19	030212001030	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC25 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗敷	m	82.54			
20	030212001031	电气配管	1.材质:金属软管 2.规格:φ20 3.配置形式及部位:明配	m	222.5			
21	030212003013	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 2.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5 3.种类(导线、母线):铜芯线	m	9720.63			
22	030212003014	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 2.型号、规格:WDZ-BYJ-4 3.种类(导线、母线):铜芯线	m	431.85			
23	030204031059	小电器	1.名称:安全型五孔插座 2.型号、规格:10A 250V	个	192			
24	030204031060	小电器	1.名称:单联单控开关 2.型号、规格:10A 250V	个	30			
25	030204031061	小电器	1.名称:单联双控开关 2.型号、规格:10A 250V	个	2			
26	030204031062	小电器	1.名称:双联双控开关 2.型号、规格:10A 250V	个	8			
27	030204031063	小电器	1.名称:双联单控开关 2.型号、规格:10A 250V	个	19			
28	030204031064	小电器	1.名称:三联单控开关 2.型号、规格:10A 250V	个	21			
29	030204031065	小电器	1.名称:三联双控开关 2.型号、规格:10A 250V	个	17			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第243页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
30	030204031066	小电器	1.名称: 四联单控开关 2.型号、规格: 10A 250V	个	17			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第244页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
31	030204031067	小电器	1.名称:卫生间排气扇	个	9			
32	030204031068	小电器	1.名称:卫生间烘手器	个	8			
33	030204031069	小电器	1.名称:呼叫按钮	个	4			
34	031206001006	扩声系统设备	1.名称:呼叫喇叭	台	4			
9#								
9#土建工程								
1	010101002001	挖土(石)方、装车、外运	1.挖土部位:排水沟 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土方式:综合考虑 4.弃土运距:综合考虑 5.工作内容:挖土、清理基槽、倒运、弃土、平整、覆盖等,满足施工要求	m3	1.54			
2	010302006001	零星砌砖	1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑 2.砂浆强度等级:水泥砂浆 3.部位:排水沟沟壁	m3	0.54			
3	AB013	排水沟盖板	1.规格、材质:300mm宽不锈钢明渠盖板	m	69.51			
4	010703001012	卷材防水	1.卷材品种:SBC防水卷材(卷材厚度 $\geq 0.9\text{mm}$ ,粘结料厚度 $\geq 1.3\text{mm}$ ,芯材厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ) 2.防水层数:一遍,搭接及附加层等综合考虑 3.部位:地下厨房区域	m2	381.45			
5	010703001013	卷材防水	1.卷材品种:SBC防水卷材(卷材厚度 $\geq 0.7+0.7\text{mm}$ ,粘结料厚度 $\geq 1.3+1.3\text{mm}$ ,芯材厚度 $\geq 0.5\text{mm}$ ) 2.防水遍数:两遍,搭接及附加层等综合考虑 3.部位:卫生间包立管底部	m2	2.45			
9#装饰工程地下部分								
配电室								
1	020105007098	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm(返边宽度自行考虑) 2.龙骨:专用铝合金踢脚卡槽 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚成品铝合金踢脚线MT-02 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 5.计算规则:按外露垂直投影面积	m	56.75			
楼梯间地下								
2	020102002038	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600水磨石防滑瓷砖CT-10,专用勾缝剂勾缝 4.具体做法详见设计图纸	m2	88.96			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第245页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	020106001008	石材楼梯面层	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:25mm厚文登灰光面花岗岩ST-02,专用勾缝剂勾缝 4.其他:磨边、倒角、防滑条等综合考虑	m <sup>2</sup>	90.63			
4	020105002021	石材踢脚线1.基层处理基层清理 2.粘接方式10mm厚专用胶粘贴3.面层材料种类25mm文登灰光面花岗岩ST-02 稀水泥浆擦缝4.形式直形5.其他磨边倒角等综合考虑		m <sup>2</sup>	12.5			
5	020105002022	石材踢脚线	1.基层处理:基层清理 2.粘接方式:10mm厚专用胶粘贴 3.面层材料种类:25mm文登灰光面花岗岩ST-02,稀水泥浆擦缝 4.形式:异形 5.其他:磨边、倒角等综合考虑	m <sup>2</sup>	3.84			
6	020507001475	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	363.73			
7	020507001476	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	363.73			
8	020507001477	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	190.74			
9	020107001042	楼梯栏杆,防护高度不小于900mm	1.栏杆材料种类、规格:不锈钢管 2.辅材:金属漆、膨胀螺栓、连接件等 3.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 4.规格尺寸及面漆颜色满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见设计图纸、招标技术要求	m	30.03			
弱电机房								

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第246页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	020105007099	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm(返边宽度自行考虑) 2.龙骨:专用铝合金踢脚卡槽 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚成品铝合金踢脚线MT-02 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 5.计算规则:按外露垂直投影面积	m	43.75			
卫生间地下								
11	020207001105	装饰板墙面	1.龙骨材料种类、规格:型钢骨架(单列) 2.面层类型、材料种类:10mm硅酸钙板 3.部位:包立管墙面 4.按照外露面积计算	m <sup>2</sup>	4.18			
12	020209001025	成品小便隔断	1.材料种类、规格:400*700*15mm成品抗倍特板 2.配件:304材质不锈钢角码	个	3			
13	020204004075	墙面型钢骨架	1.钢骨架种类、规格:热镀锌型钢龙骨 2.防腐处理:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆 3.部位:包立管墙面、装饰镜等 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含弧形制作费用	t	0.189			
14	020603009007	洗漱台装饰镜	1.龙骨种类、规格:型钢骨架(单列) 2.基层种类、规格:12mm厚防火阻燃板 3.镜面玻璃品种、规格:6mm厚银镜 4.镜框:黑钛拉丝不锈钢镜框	m <sup>2</sup>	6.66			
15	020204004076	顶棚型钢骨架	1.骨架种类规格:热镀锌型钢龙骨 2.部位:反支撑吊顶转换层 3.其他:包含螺栓穿墙丝钢板等详见设计图纸 4.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 5.计算规则:工程量只计算方钢角钢槽钢等钢骨架的重量,含刷防锈漆弧形制作费用	t	0.16788			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第247页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	020209001026	卫生间隔断	1.隔板材料品种、规格、颜色:15mm成品抗倍特板 2.五金件:优质304不锈钢配件、不锈钢脚座、拉手、合页、门锁、角码、衣帽钩、门挡、封边条等 3.具体做法详见图纸	蹲位	9			
17	020603001007	洗漱台	1.台面材料品种、规格:人造石台面洗手台 2.基层材料品种、规格:10mm厚水泥压力板 3.柜面材料品种、规格:15mm厚成品仿木纹抗倍特板 4.骨架:40*40*3镀锌角钢骨架 5.其他:磨边、倒角、开孔等综合考虑 6.计算规则按水平投影面积计算	m2	3.47			
18	BB103	成品铝合金检修口	1.内容:含制作、包装、运输、安装等 2.规格尺寸:综合考虑,满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	个	2			
19	BB104	嵌入式排风口	1.材料:铝扣板吊顶配套排风口 2.具体做法详见图纸	个	4			
电梯厅地下								
20	020102002039	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600水磨石防滑瓷砖CT-10,专用勾缝剂勾缝 4.具体做法详见设计图纸	m2	81.46			
21	020507001478	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	137.65			
22	020507001479	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	137.65			
23	020507001480	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m2	69.48			
24	020507001481	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	102.49			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第248页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
25	020507001482	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	102.49			
26	020204004077	墙面型钢骨架	1.钢骨架种类、规格:热镀锌型钢龙骨 2.防腐处理:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆 3.部位:电梯门套等 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含弧形制作费用	t	0.092			
27	020407002001	抗指纹拉丝不锈钢门窗套	1.基层材料品种、规格、颜色:18mm防火阻燃板 2.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm抗指纹拉丝不锈钢MT05 3.计算规则按外露面积计算	m2	3.15			
28	020407002002	抗指纹拉丝不锈钢门窗套	1.龙骨材料品种、规格:轻钢龙骨 2.基层材料品种、规格、颜色:18mm防火阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm抗指纹拉丝不锈钢MT05 4.计算规则按外露面积计算	m2	5.85			
库房								
29	020102002040	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600水磨石防滑瓷砖CT-10,专用勾缝剂勾缝 4.具体做法详见设计图纸	m2	55.86			
30	020507001483	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	93.36			
31	020507001484	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	93.36			
32	020302001201	天棚吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:集成吊顶专用龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600铝扣板MT-01 3.计算规则:按水平投影面积计算	m2	55.86			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第249页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
33	020204004078	顶棚型钢骨架1.骨架种类规格热镀锌型钢龙骨2.部位反支撑吊顶转换层3.其他包含螺栓穿墙丝钢板等详见设计图纸4.预埋件或后置埋件埋件螺栓等综合考虑对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中5.计算规则:工程量只计算方钢角钢槽钢等钢骨架的重量含刷防锈漆弧形制作费用		t	0.16758			
34	020105007100	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm(返边宽度自行考虑) 2.龙骨:专用铝合金踢脚卡槽 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚成品铝合金踢脚线MT-02 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 5.计算规则:按外露垂直投影面积	m	37			
粗加工								
35	020101001001	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆保护层 2.部位:地面防水上	m <sup>2</sup>	35.2			
36	020102002041	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600水磨石防滑瓷砖CT-10,专用勾缝剂勾缝 4.具体做法详见设计图纸	m <sup>2</sup>	35.2			
37	020204003003	直形块料墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.贴结层厚度、材料种类:瓷砖配套专用胶黏剂贴结层 3.面层材料种类、规格、颜色:300*600全瓷墙砖CT-03,专用嵌缝剂填缝	m <sup>2</sup>	24.53			
38	020204003004	弧形块料墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.贴结层厚度、材料种类:瓷砖配套专用胶黏剂贴结层 3.面层材料种类、规格、颜色:300*600全瓷墙砖CT-03,专用嵌缝剂填缝	m <sup>2</sup>	25.79			
39	020302001202	天棚吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:集成吊顶专用龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600铝扣板MT-01 3.计算规则:按水平投影面积计算	m <sup>2</sup>	35.2			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第250页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
40	020204004079	顶棚型钢骨架1.骨架种类规格热镀锌型钢龙骨2.部位反支撑吊顶转换层3.其他包含螺栓穿墙丝钢板等详见设计图纸4.预埋件或后置埋件埋件螺栓等综合考虑对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中5.计算规则工程量只计算方钢角钢槽钢等钢骨架的重量含刷防锈漆弧形制作费用		t	0.1056			
	米面库、凉菜间、检验室、预进间							
41	020101001002	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆保护层 2.部位:地面防水上	m2	68.66			
42	020102002042	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600水磨石防滑瓷砖CT-10,专用勾缝剂勾缝 4.具体做法详见设计图纸	m2	68.66			
43	020204003005	直形块料墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.贴结层厚度、材料种类:瓷砖配套专用胶黏剂贴结层 3.面层材料种类、规格、颜色:300*600全瓷墙砖CT-03,专用嵌缝剂填缝	m2	50.2			
44	020204003006	弧形块料墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.贴结层厚度、材料种类:瓷砖配套专用胶黏剂贴结层 3.面层材料种类、规格、颜色:300*600全瓷墙砖CT-03,专用嵌缝剂填缝	m2	48.97			
45	020205003001	块料柱面	1.柱体类型:圆柱面 2.贴结层厚度、材料种类:瓷砖配套专用胶黏剂贴结层 3.面层材料种类、规格、颜色:300*600全瓷墙砖CT-03,现场切割100mm宽后铺贴,专用嵌缝剂填缝	m2	6.72			
46	020507001485	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	53.51			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第251页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
47	020507001486	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	53.51			
48	020302001203	天棚吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:集成吊顶专用龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600铝扣板MT-01 3.计算规则:按水平投影面积计算	m2	62.26			
49	020204004080	顶棚型钢骨架1.骨架种类规格热镀锌型钢龙骨2.部位反支撑吊顶转换层3.其他包含螺栓穿墙丝钢板等详见设计图纸4.预埋件或后置埋件埋件螺栓等综合考虑对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中5.计算规则工程量只计算方钢角钢槽钢等钢骨架的重量含刷防锈漆弧形制作费用		t	0.18678			
50	020507001487	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	5.81			
51	020507001488	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	5.81			
备餐间								
52	020101001003	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆保护层 2.部位:地面防水上	m2	50.97			
53	020102002043	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600水磨石防滑瓷砖CT-10,专用勾缝剂勾缝 4.具体做法详见设计图纸	m2	50.97			
54	020204003007	直形块料墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.贴结层厚度、材料种类:瓷砖配套专用胶黏剂贴结层 3.面层材料种类、规格、颜色:300*600全瓷墙砖CT-03,专用嵌缝剂填缝	m2	24.61			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第252页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
55	020204003008	弧形块料墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.贴结层厚度、材料种类: 瓷砖配套专用胶黏剂粘结层 3.面层材料种类、规格、颜色:300*600全瓷墙砖 CT-03,专用嵌缝剂填缝	m2	33.24			
56	020205003002	块料柱面	1.柱体类型:圆柱面 2.贴结层厚度、材料种类: 瓷砖配套专用胶黏剂粘结层 3.面层材料种类、规格、颜色:300*600全瓷墙砖 CT-03,现场切割100mm宽后铺贴,专用嵌缝剂填缝	m2	6.72			
57	020302001204	天棚吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:集成吊顶专用龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600铝扣板MT-01 3.计算规则:按水平投影面积计算	m2	50.97			
58	020204004081	顶棚型钢骨架1.骨架种类规格热镀锌型钢龙骨2.部位反支撑吊顶转换层3.其他包含螺栓穿墙丝钢板等详见设计图纸4.预埋件或后置埋件埋件螺栓等综合考虑对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中5.计算规则工程量只计算方钢角钢槽钢等钢骨架的重量含刷防锈漆弧形制作费用		t	0.15291			
	面点制作							
59	020101001004	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆保护层 2.部位:地面防水上	m2	130.59			
60	020102002044	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600水磨石防滑瓷砖CT-10,专用勾缝剂勾缝 4.具体做法详见设计图纸	m2	130.59			
61	020204003009	直形块料墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.贴结层厚度、材料种类: 瓷砖配套专用胶黏剂粘结层 3.面层材料种类、规格、颜色:300*600全瓷墙砖 CT-03,专用嵌缝剂填缝	m2	94.33			
62	020204003010	弧形块料墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.贴结层厚度、材料种类: 瓷砖配套专用胶黏剂粘结层 3.面层材料种类、规格、颜色:300*600全瓷墙砖 CT-03,专用嵌缝剂填缝	m2	54.08			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第253页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
63	020205003003	块料柱面	1.柱体类型:圆柱面 2.贴结层厚度、材料种类: 瓷砖配套专用胶黏剂粘结层 3.面层材料种类、规格、颜色:300*600全瓷墙砖CT-03,现场切割100mm宽后铺贴,专用嵌缝剂填缝	m2	13.44			
64	020302001205	天棚吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:集成吊顶专用龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600铝扣板MT-01 3.计算规则:按水平投影面积计算	m2	130.59			
65	020204004082	顶棚型钢骨架1.骨架种类规格热镀锌型钢龙骨2.部位反支撑吊顶转换层3.其他包含螺栓穿墙丝钢板等详见设计图纸4.预埋件或后置埋件埋件螺栓等综合考虑对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中5.计算规则工程量只计算方钢角钢槽钢等钢骨架的重量含刷防锈漆弧形制作费用		t	0.39177			
66	020203001001	零星项目一般抹灰	1.基层处理:基层清理 2.材料种类、配合比、厚度:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.位置:厨房区域明渠	m2	34.14			
67	020206003001	块料零星项目	1.基层处理:原地面清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600水磨石防滑瓷砖CT-10,专用勾缝剂勾缝 4.部位:厨房区域明渠	m2	34.17			
	消毒洗碗间							
68	020101001005	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆保护层 2.部位:地面防水上	m2	96.03			
69	020102002045	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600水磨石防滑瓷砖CT-10,专用勾缝剂勾缝 4.具体做法详见设计图纸	m2	96.03			
70	020204003011	直形块料墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.贴结层厚度、材料种类: 瓷砖配套专用胶黏剂粘结层 3.面层材料种类、规格、颜色:300*600抛光系列防滑瓷砖CT-06,专用嵌缝剂填缝	m2	62.11			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第254页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
71	020204003012	弧形块料墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.贴结层厚度、材料种类: 瓷砖配套专用胶黏剂粘结层 3.面层材料种类、规格、颜色:300*600抛光系列防滑瓷砖CT-06,专用嵌缝剂填缝	m <sup>2</sup>	48.27			
72	020205003004	块料柱面	1.柱体类型:圆柱面 2.贴结层厚度、材料种类: 瓷砖配套专用胶黏剂粘结层 3.面层材料种类、规格、颜色:300*600全瓷墙砖CT-03,现场切割100mm宽后铺贴,专用嵌缝剂填缝	m <sup>2</sup>	13.44			
73	020302001206	天棚吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:集成吊顶专用龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600铝扣板MT-01 3.计算规则:按水平投影面积计算	m <sup>2</sup>	96.03			
74	020204004083	顶棚型钢骨架1.骨架种类规格热镀锌型钢龙骨2.部位反支撑吊顶转换层3.其他包含螺栓穿墙丝钢板等详见设计图纸4.预埋件或后置埋件埋件螺栓等综合考虑对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中5.计算规则工程量只计算方钢角钢槽钢等钢骨架的重量含刷防锈漆弧形制作费用		t	0.28809			
走廊、保洁间及其他								
75	020102002046	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600水磨石防滑瓷砖CT-10,专用勾缝剂勾缝 4.具体做法详见设计图纸	m <sup>2</sup>	165.39			
76	020102001040	石材过门石	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚波斯灰门槛石ST-01,专用勾缝剂勾缝 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m <sup>2</sup>	8.03			
77	020507001489	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	569.88			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第255页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
78	020507001490	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	569.88			
79	020507001491	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m2	184.64			
80	020204003013	直形块料墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.贴结层厚度、材料种类:瓷砖配套专用胶黏剂贴结层 3.面层材料种类、规格、颜色:300*600抛光系列防滑瓷砖CT-06,专用嵌缝剂填缝	m2	17.52			
81	020204003014	弧形块料墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.贴结层厚度、材料种类:瓷砖配套专用胶黏剂贴结层 3.面层材料种类、规格、颜色:300*600抛光系列防滑瓷砖CT-06,专用嵌缝剂填缝	m2	7.63			
82	020207001106	装饰板墙面1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨	2.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.部位:包立管墙面 4.按照外露面积计算	m2	17.51			
83	BB105	室内木门(含门套)	1.规格:综合考虑 2.门洞尺寸:综合考虑 3.门框:成品三聚氰胺板门套 4.门扇:成品三聚氰胺板门扇 5.含门锁、顺序器、闭门器、长把手等五金配件、固定件及辅材等 6.内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 7.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求 8.工程量:按设计图示洞口尺寸以面积计算	m2	6.72			
84	BB106	室内木门(含门套)	1.规格:综合考虑 2.门洞尺寸:综合考虑 3.门框:成品三聚氰胺板门套 4.门扇:成品三聚氰胺板门扇,带8mm钢化玻璃 5.含门锁、顺序器、闭门器、长把手等五金配件、固定件及辅材等 6.内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 7.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求 8.工程量:按设计图示洞口尺寸以面积计算	m2	43.49			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第256页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
85	020302001207	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚防水石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m <sup>2</sup>	7.89			
86	BB107	成品铝合金检修口	1.内容:含制作、包装、运输、安装等 2.规格尺寸:综合考虑,满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	个	4			
87	020507001492	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	205.5			
88	020507001493	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	205.5			
89	020204004084	顶棚型钢骨架	1.骨架种类规格:热镀锌型钢龙骨 2.部位:反支撑吊顶转换层 3.其他:包含螺栓穿墙丝钢板等详见设计图纸 4.预埋件或后置埋件埋件螺栓等综合考虑对基层面的破坏修复费用 5.综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢角钢槽钢等钢骨架的重量,含刷防锈漆弧形制作费用	t	0.02367			
室外铺装								
90	020102001041	石材台阶平台	1.材料种类、规格:30mm厚毛面花岗岩板 2.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.素水泥浆一道 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m <sup>2</sup>	99.69			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第257页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
91	020108001013	石材台阶面	1.材料种类、规格:30mm厚 齿槽花岗岩板,水泥浆擦 缝 2.结合层材料种类:30mm厚 1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.素水泥浆一道 4.部位:建筑入口台阶等 5.其他:磨边、倒角、防滑 条等综合考虑	m <sup>2</sup>	45.12			
92	020102001042	石材坡道	1.材料种类、规格:30mm厚 毛面花岗岩板 2.结合层材料种类:30mm厚 1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.素水泥浆一道 4.其他:磨边、倒角、齿槽 等综合考虑	m <sup>2</sup>	27.23			
93	020107001043	台阶、坡道扶手	1.扶手材料种类、规格:不 锈钢圆管 2.栏杆材料种类、规格:不 锈钢圆管立柱 3.栏板材料种类、规格:不 锈钢圆管 4.辅材:膨胀螺栓、连接件 等 5.含制作、运输、安装、检 测、成品保护费用等 6.规格尺寸:满足设计、规 范及建设单位的质量要求, 详见图集L13J12-P22-7	m	5			
94	020206001007	石材零星项目	1.材料种类、规格:30mm厚 花岗岩板 2.结合层材料种类:30mm厚 1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.部位:台阶、坡道侧边	m <sup>2</sup>	1.84			
9#装饰工程地上部分								
餐厅								
1	020102002047	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理, 素水泥浆一道(内掺建筑 胶) 2.结合层厚度、砂浆配合 比:40mm厚1:3干硬性水泥 砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜 色:800*800全抛釉防滑瓷 砖,专用勾缝剂勾缝 4.具体做法详见设计图纸	m <sup>2</sup>	3012.6			
2	020604001003	金属装饰线	1.材料种类:10mm宽钢质压 条 2.部位:地砖地面 3.具体做法详见图纸	m	753.15			
3	020507001494	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综 合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层 修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮 平,含打磨等成活,满足喷刷 乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	1222.28			
4	020507001495	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综 合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防 水乳胶漆,遍数达到成活要 求	m <sup>2</sup>	1222.28			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第258页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	020507001496	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:彩色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m2	490.92			
6	020302002003	铝格栅吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:M8全牙镀锌吊杆(中距900~1000mm),轻钢主龙骨C60*27*0.6mm(中距900~1000mm),方通专用龙骨 2.面层材料品种、规格:40*80*0.8mm铝方通MT-10(两头封堵)、氟碳粉末喷涂、间距120mm 3.计算规则:按水平投影面积计算,不扣除缝隙	m2	443.32			
7	020302002004	铝方通吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:M8全牙镀锌吊杆(中距900~1000mm),轻钢主龙骨C60*27*0.6mm(中距900~1000mm),方通专用龙骨 2.面层材料品种、规格:40*80*0.8mm铝方通MT-10(两头封堵)、氟碳粉末喷涂、间距120mm 3.计算规则:按水平投影面积计算,不扣除缝隙	m2	1841.23			
8	020302001208	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	855.52			
9	020302001209	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板造型 2.面层材料种类、规格:单层9.5mm厚纸面石膏板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.计算规则按外露面积计算	m2	5.45			
10	020507001497	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	855.52			
11	020507001498	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	3868.12			
12	BB110	成品GRG检修口	1.检修口尺寸:450mm*450mm	套	4			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第259页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	分餐区							
13	020102002048	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800全抛釉防滑瓷砖，专用勾缝剂勾缝 4.具体做法详见设计图纸	m2	261.41			
14	020209001027	成品玻璃隔断	1.骨架、边框材料种类、规格:铝合金型材 2.隔板材料品种、规格、颜色:10mm厚钢化玻璃 3.嵌缝、塞口材料品种:密封胶、硅酮结构胶 4.其他：包含分餐口可上下升降窗、滑道、五金件等 5.具体详见图纸	m2	157.79			
15	020409003102	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	32.12			
16	020204003015	弧形块料墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.基层处理:水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 3.贴结层厚度、材料种类:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4.面层材料种类、规格、颜色:400*800全抛釉防滑瓷砖CT-01，专用勾缝剂勾缝	m2	103.23			
17	020207001107	装饰板墙面	1.龙骨材料种类、规格:木龙骨 2.基层材料规格:18mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:15mm厚木饰面板WD-01 4.其他:含收边条、成品挂件、成品金属弧角条、密拼缝、清缝、空缝等 5.位置:分餐区	m2	32.45			
18	020204003016	直形块料墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.贴结层厚度、材料种类:瓷砖配套专用胶黏剂贴结层 3.面层材料种类、规格、颜色:300*600抛光系列防滑瓷砖CT-06，专用嵌缝剂填缝	m2	43.27			
19	020204003017	弧形块料墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.贴结层厚度、材料种类:瓷砖配套专用胶黏剂贴结层 3.面层材料种类、规格、颜色:300*600抛光系列防滑瓷砖CT-06，专用嵌缝剂填缝	m2	85.13			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第260页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
20	020204003018	直形块料墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.贴结层厚度、材料种类: 瓷砖配套专用胶黏剂粘结层 3.面层材料种类、规格、颜色:300*600全瓷墙砖 CT-03,专用嵌缝剂填缝	m <sup>2</sup>	18.62			
21	020204003019	弧形块料墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.贴结层厚度、材料种类: 瓷砖配套专用胶黏剂粘结层 3.面层材料种类、规格、颜色:300*600全瓷墙砖 CT-03,专用嵌缝剂填缝	m <sup>2</sup>	107.89			
22	020302002005	铝方通吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:M8全牙镀锌吊杆(中距900~1000mm),轻钢主龙骨C60*27*0.6mm(中距900~1000mm),方通专用龙骨 2.面层材料品种、规格:40*80*0.8mm铝方通 MT-10(两头封堵)、氟碳粉末喷涂、间距120mm 3.计算规则:按水平投影面积计算,不扣除缝隙	m <sup>2</sup>	261.41			
23	020507001499	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	261.41			
24	020204004085	墙面型钢骨架	1.钢骨架种类、规格:热镀锌型钢龙骨 2.防腐处理:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆 3.部位:玻璃隔断等 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含弧形制作费用	t	0.164			
25	020209001028	成品玻璃隔断	1.骨架、边框材料种类、规格:铝合金型材 2.隔板材料品种、规格、颜色:8mm钢化玻璃 3.包含隔断门、把手、五金件以及辅材等 4.嵌缝、塞口材料品种:防火密封胶、硅酮结构胶 5.耐火极限满足设计要求	m <sup>2</sup>	41.496			
卫生间地上、清洁间								
26	020207001108	装饰板墙面	1.龙骨材料种类、规格:型钢骨架(单列) 2.面层类型、材料种类:10mm硅酸钙板 3.部位:包立管墙面 4.按照外露面积计算	m <sup>2</sup>	15.46			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第261页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
27	020204004086	墙面型钢骨架	1.钢骨架种类、规格:热镀锌型钢龙骨 2.防腐处理:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆 3.部位:包立管墙面、装饰镜等 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含弧形制作费用	t	1.372			
28	020209001029	成品小便隔断	1.材料种类、规格:400*700*15mm成品抗倍特板 2.配件:304材质不锈钢角码	个	17			
29	020603009008	洗漱台装饰镜	1.龙骨种类、规格:型钢骨架(单列) 2.基层种类、规格:12mm厚防火阻燃板 3.镜面玻璃品种、规格:6mm厚银镜 4.镜框:黑钛拉丝不锈钢镜框	m2	29.5			
30	020209001030	卫生间隔断	1.隔板材料品种、规格、颜色:15mm成品抗倍特板 2.五金件:优质304不锈钢配件、不锈钢脚座、拉手、合页、门锁、角码、衣帽钩、门挡、封边条等 3.具体做法详见图纸	蹲位	46			
31	020603001008	洗漱台	1.台面材料品种、规格:人造石台面洗手台 2.基层材料品种、规格:10mm厚水泥压力板 3.柜面材料品种、规格:15mm厚成品仿木纹抗倍特板 4.骨架:40*40*3镀锌角钢骨架 5.其他:磨边、倒角、开孔等综合考虑 6.计算规则按水平投影面积计算	m2	15.39			
32	BB111	成品铝合金检修口	1.内容:含制作、包装、运输、安装等 2.规格尺寸:综合考虑,满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	个	7			
33	BB112	嵌入式排风口	1.材料:铝扣板吊顶配套排风口 2.具体做法详见图纸	个	16			
	楼梯间地上							

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第262页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
34	020102001043	石材楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:25mm厚文登灰光面花岗岩ST-02,专用勾缝剂勾缝 4.其他:磨边、倒角、防滑条等综合考虑	m2	189.94			
35	020106001009	石材楼梯面层	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:25mm厚文登灰光面花岗岩ST-02,专用勾缝剂勾缝 4.其他:磨边、倒角、防滑条等综合考虑	m2	491.35			
36	020109001014	石材零星项目	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:25mm厚文登灰花岗岩ST-02 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:栏杆反坎	m2	11.04			
37	020105002023	石材踢脚线	1.基层处理:基层清理 2.粘接方式:10mm厚专用胶粘贴 3.面层材料种类:25mm文登灰光面花岗岩ST-02,稀水泥浆擦缝 4.形式:直形 5.其他:磨边、倒角等综合考虑	m2	42.88			
38	020105002024	石材踢脚线	1.基层处理:基层清理 2.粘接方式:10mm厚专用胶粘贴 3.面层材料种类:25mm文登灰光面花岗岩ST-02,稀水泥浆擦缝 4.形式:异形 5.其他:磨边、倒角等综合考虑	m2	15.8			
39	020507001500	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	1710.26			
40	020507001501	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	1710.26			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第263页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
41	020507001502	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	546.51			
42	020507001503	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	783.59			
43	020507001504	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	783.59			
44	BB113	滴水线	1.材质:1.5mm厚铝单板 2.尺寸:50*80mm 3.基层龙骨:木方基层,具体详见图纸	m	188.29			
45	020107001044	楼梯栏杆,防护高度不小于900mm	1.栏杆材料种类、规格:不锈钢管 2.辅材:金属漆、膨胀螺栓、连接件等 3.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 4.规格尺寸及面漆颜色满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见设计图纸、招标技术要求	m	138.37			
46	020107001045	护窗栏杆,高度450mm	1.栏杆材料种类、规格:不锈钢管 2.辅材:金属漆、膨胀螺栓、连接件等 3.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 4.规格尺寸及面漆颜色满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸、招标技术要求	m	9.36			
47	020107001046	护窗栏杆,防护高度不小于900mm	1.栏杆材料种类规格:不锈钢管 2.辅材:金属漆、膨胀螺栓、连接件等 3.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 4.规格尺寸及面漆颜色满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸、招标技术要求	m	14.13			
电梯厅地上								
48	020102001044	石材楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚波斯灰大理石ST-01,专用勾缝剂勾缝 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m <sup>2</sup>	40.72			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第264页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
49	020204004087	墙面型钢骨架	1.钢骨架种类、规格:热镀锌型钢龙骨 2.防腐处理:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆 3.部位:电梯门套等 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含弧形制作费用	t	0.427			
50	020407002003	抗指纹拉丝不锈钢门窗套	1.基层材料品种、规格、颜色:18mm防火阻燃板 2.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm抗指纹拉丝不锈钢MT05 3.计算规则按外露面积计算	m2	14.7			
51	020407002004	抗指纹拉丝不锈钢门窗套	1.龙骨材料品种、规格:轻钢龙骨 2.基层材料品种、规格、颜色:18mm防火阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm抗指纹拉丝不锈钢MT05 4.计算规则按外露面积计算	m2	42.23			
52	020507001505	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	107.26			
53	020507001506	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	107.26			
54	020507001507	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m2	42.3			
55	020302001210	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	52.16			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第265页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
56	020302001211	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板造型 2.面层材料种类、规格:单层9.5mm厚纸面石膏板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.计算规则按外露面积计算	m2	1.95			
57	020507001508	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	52.16			
58	020507001509	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	52.16			
59	020204004088	顶棚型钢骨架1.骨架种类规格热镀锌型钢龙骨2.部位反支撑吊顶转换层3.其他包含螺栓穿墙丝钢板等详见设计图纸4.预埋件或后置埋件埋件螺栓等综合考虑对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中5.计算规则工程量只计算方钢角钢槽钢等钢骨架的重量含刷防锈漆弧形制作费用		t	0.075			
入口大厅、门厅、次入口门厅								
60	020102001045	石材楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚波斯灰大理石ST-01,专用勾缝剂勾缝 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m2	53.63			
61	020102002049	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600水磨石防滑瓷砖CT-10,专用勾缝剂勾缝 4.具体做法详见设计图纸	m2	13.73			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第266页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
62	020102002050	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800全抛釉防滑瓷砖,专用勾缝剂勾缝 4.具体做法详见设计图纸	m <sup>2</sup>	364.43			
63	020604001004	金属装饰线	1.材料种类:10mm宽钢质压条 2.部位:地砖地面 3.具体做法详见图纸	m	91.11			
64	020507001510	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	332.09			
65	020507001511	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	332.09			
66	020507001512	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	128.95			
67	020302001212	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m <sup>2</sup>	194.85			
68	020302001213	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板造型 2.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.计算规则按外露面积计算	m <sup>2</sup>	6.36			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第267页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
69	020302001214	天棚吊顶	1.吊顶形式:软膜天花吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.底层材料种类、规格:基层18mm阻燃板,面层单层9.5mm厚纸面石膏板 5.侧面材料种类、规格:基层15mm阻燃板,面层6mm厚阻燃板 6.面板材料:软膜天花 7.灯具型材规格:12W/M硬条灯 8.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 9.其他:包含开灯孔、开风口 10.计算规则按水平投影面积计算	m2	31.6			
70	020302001215	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板造型 2.面层材料种类、规格:单层9.5mm厚纸面石膏板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.计算规则按外露面积计算	m2	1.98			
71	020507001513	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	236.1			
72	020507001514	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	236.1			
73	020204004089	顶棚型钢骨架	1.骨架种类规格:热镀锌型钢龙骨 2.部位:反支撑吊顶转换层 3.其他:包含螺栓穿墙丝钢板等详见设计图纸 4.预埋件或后置埋件埋件螺栓等综合考虑对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 5.计算规则:工程量只计算方钢角钢槽钢等钢骨架的重量含刷防锈漆弧形制作费用	t	2.801			
74	020208001009	柱(梁)面装饰	1.基层龙骨材料:型钢骨架(单列) 2.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚铝单板,表面氟碳漆 3.包含挂件及配套螺栓等 4.部位:2层挑空 5.计算规则按外露面积计算	m2	55.94			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第268页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
75	020208001010	柱(梁)面装饰	1.基层龙骨材料:型钢骨架(单列) 2.基层材料品种、规格:双层15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚波斯灰理石 4.缝宽、嵌缝材料种类:密缝,大理石胶 5.其他:包含挂件及配套螺栓、石材背条等 6.计算规则按外露面积计算	m2	19.26			
76	020302001216	天棚吊顶	1.吊顶形式:铝单板吊顶 2.龙骨材料:轻钢龙骨 3.面层材料种类:1.5mm厚铝单板,表面氟碳漆 4.内容:直形、异形、弧形综合考虑 5.工程量计算规则:按铝单板外露面积计算,不含内嵌折边铝单板面积 6.部位:2层挑空	m2	11			
77	020209001031	成品玻璃隔断	1.骨架、边框材料种类、规格:铝合金型材 2.隔板材料品种、规格、颜色:8mm钢化玻璃 3.包含隔断门、把手、五金件以及辅材等 4.嵌缝、塞口材料品种:防火密封胶、硅酮结构胶 5.耐火极限满足设计要求	m2	60.46			
78	020204004090	墙面型钢骨架	1.钢骨架种类、规格:热镀锌型钢龙骨 2.防腐处理:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆 3.部位:门联窗顶等 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含弧形制作费用	t	0.241			
走廊及其他								
79	020102001046	石材过门石	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚波斯灰门槛石ST-01,专用勾缝剂勾缝 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m2	38.11			
80	020102002051	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600水磨石防滑瓷砖CT-10,专用勾缝剂勾缝 4.具体做法详见设计图纸	m2	46.43			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第269页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
81	020102002052	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600仿水磨石防滑瓷砖CT-02,专用勾缝剂勾缝 4.具体做法详见设计图纸	m <sup>2</sup>	5.96			
82	020103001056	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂,3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:2mm厚PVC塑胶卷材TF-02 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m <sup>2</sup>	806.71			
83	020101003074	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:45mm厚C20细石混凝土	m <sup>2</sup>	618.4			
84	020101003075	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:45mm厚C20细石混凝土,内配φ3@50钢丝网片	m <sup>2</sup>	149.81			
85	020409003103	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m <sup>2</sup>	68.14			
86	020507001515	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	478.68			
87	020507001516	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	478.68			
88	020507001517	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	58.56			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第270页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
89	020204004091	顶棚型钢骨架1.骨架种类规格热镀锌型钢龙骨2.部位反支撑吊顶转换层3.其他包含螺栓穿墙丝钢板等详见设计图纸4.预埋件或后置埋件埋件螺栓等综合考虑对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中5.计算规则工程量只计算方钢角钢槽钢等钢骨架的重量含刷防锈漆弧形制作费用		t	8.43			
90	020302001217	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	834.58			
91	020302001218	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板造型 2.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.计算规则按外露面积计算	m2	607.15			
92	020302001219	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.基层材料种类、规格:18mm阻燃板 6.吊顶面层材料种类、规格:单层9.5mm厚纸面石膏板 7.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 8.其他:包含开灯孔、开风口 9.计算规则按外露面积计算	m2	7.8			
93	020507001518	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	1449.53			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第271页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
94	020507001519	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	1449.53			
95	020302001220	天棚吊顶	1.吊顶形式:造型吊顶 2.面层材料种类、规格:4mm18丝铝塑板 3.部位:吊顶内玻璃幕墙内侧封堵	m2	207.89			
96	BB114	成品GRG检修口	1.检修口尺寸:450mm*450mm	套	8			
97	020208001011	柱(梁)面装饰	1.基层龙骨材料:型钢骨架(单列) 2.基层材料种类、规格:15mm防火阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:双层9.5厚纸面石膏板 4.计算规则按外露面积计算	m2	34.54			
98	020208001012	柱(梁)面装饰	1.基层龙骨材料:型钢骨架(单列) 2.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚铝单板,表面氟碳漆 3.包含挂件及配套螺栓等 4.部位:4层圆形中央天棚 5.计算规则按外露面积计算	m2	107.28			
99	020107001047	玻璃栏板	1.栏板材料种类、规格:双层钢化夹胶玻璃(8mm+1.14PVB+8mm) 2.扶手材质、规格:100*40成品木质扶手,内部设置15mm厚防火基层板,底部5mm厚镀锌钢板基层通长布置 3.立柱材质、规格:20*80成品实心镀锌方钢 4.辅材:玻璃卡槽、膨胀螺栓、连接件等 5.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 6.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸、招标技术要求	m	51.77			
100	020207001109	装饰板墙面1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨	2.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.部位:包立管墙面 4.按照外露面积计算	m2	88.89			
101	BB115	成品铝合金检修口	1.内容:含制作、包装、运输、安装等 2.规格尺寸:综合考虑,满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	个	23			
102	BB116	防火卷帘铝单板收口	1.材料:1.5mm厚铝单板,表面氟碳漆 2.具体做法详见设计图纸 3.计算规则按外露表面积计算	m2	53.28			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第272页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
103	BB117	室内木门(含门套)	1.规格:综合考虑 2.门洞尺寸:综合考虑 3.门框:成品三聚氰胺板门套 4.门扇:成品三聚氰胺板门扇 5.含门锁、顺序器、闭门器、长把手等五金配件、固定件及辅材等 6.内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 7.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求 8.工程量:按设计图示洞口尺寸以面积计算	m <sup>2</sup>	63.97			
104	BB118	室内木门(含门套)	1.规格:综合考虑 2.门洞尺寸:综合考虑 3.门框:成品三聚氰胺板门套 4.门扇:成品三聚氰胺板门扇,带8mm钢化玻璃 5.含门锁、顺序器、闭门器、长把手等五金配件、固定件及辅材等 6.内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 7.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求 8.工程量:按设计图示洞口尺寸以面积计算	m <sup>2</sup>	62.1			
105	BB119	暗门(含门套)	1.规格:综合考虑 2.门洞尺寸:综合考虑 3.门框基层:12mm阻燃板 4.门框面层:15mm厚木饰面板门套WD-01 5.门扇:15mm厚木饰面板门扇WD-01 5.含门锁、顺序器、闭门器、把手等五金配件、固定件及辅材等 6.内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 7.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求 8.工程量:按设计图示洞口尺寸以面积计算	m <sup>2</sup>	6.21			
106	020105007101	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm(返边宽度自行考虑) 2.龙骨:专用铝合金踢脚卡槽 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚成品铝合金踢脚线MT-02 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 5.计算规则:按外露垂直投影面积	m	595			
107	020105007102	金属踢脚线	1.材料、规格:100mm铝合金一体化上墙衬板 2.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 3.部位:PVC地板上墙	m	385.03			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第273页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
108	020107001048	护窗栏杆防护高度不小于1100mm1.栏杆材料种类规格不锈钢管2.辅材金属漆膨胀螺栓连接件等3.含制作运输安装检测成品保护费用等4.规格尺寸及面漆颜色满足设计规范及建设单位的质量要求其他详见图纸招标技术要求		m	325.04			
办卡室、更衣室、办公室、行政办公、开敞办公区								
109	020102002053	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600水磨石防滑瓷砖CT-10,专用勾缝剂勾缝 4.具体做法详见设计图纸	m <sup>2</sup>	124.04			
110	020103001057	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂,3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:2mm厚PVC塑胶卷材TF-02 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m <sup>2</sup>	1044.35			
111	020101003076	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:45mm厚C20细石混凝土,内配φ3@50钢丝网片	m <sup>2</sup>	991.51			
112	020507001520	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	1846			
113	020507001521	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	1846			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第274页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
114	020204004092	墙面型钢骨架	1.钢骨架种类、规格:热镀锌型钢龙骨 2.防腐处理:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆 3.部位:门联窗顶等 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含弧形制作费用	t	1.044			
115	020209001032	成品玻璃隔断	1.骨架、边框材料种类、规格:铝合金型材 2.隔板材料品种、规格、颜色:8mm钢化玻璃 3.包含隔断门、把手、五金件以及辅材等 4.嵌缝、塞口材料品种:防火密封胶、硅酮结构胶 5.耐火极限满足设计要求	m2	243.71			
116	020302001221	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	1212.1			
117	020302001222	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.基层材料种类、规格:18mm阻燃板 6.吊顶面层材料种类、规格:单层9.5mm厚纸面石膏板 7.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 8.其他:包含开灯孔、开风口 9.计算规则按外露面积计算	m2	41			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第275页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
118	020302001223	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板造型 2.面层材料种类、规格:单层9.5mm厚纸面石膏板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.计算规则按外露面积计算	m <sup>2</sup>	135.9			
119	020507001522	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	2017.03			
120	020507001523	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	2017.03			
121	020204004093	顶棚型钢骨架	1.骨架种类规格:热镀锌型钢龙骨 2.部位:反支撑吊顶转换层 3.其他:包含螺栓穿墙丝钢板等详见设计图纸 4.预埋件或后置埋件埋件螺栓等综合考虑对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 5.计算规则:工程量只计算方钢角钢槽钢等钢骨架的重量含刷防锈漆弧形制作费用	t	0.148			
122	020105007103	金属踢脚线	1.材料、规格:100mm铝合金一体化上墙衬板 2.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 3.部位:PVC地板上墙	m	528.44			
烹饪间								
123	020102002054	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600水磨石防滑瓷砖CT-10,专用勾缝剂勾缝 4.具体做法详见设计图纸	m <sup>2</sup>	300.37			
124	020101003077	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:100mm厚C20细石混凝土找坡层,随打随抹	m <sup>2</sup>	300.37			
125	020204003020	直形块料墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.贴结层厚度、材料种类:瓷砖配套专用胶黏剂贴结层 3.面层材料种类、规格、颜色:300*600全瓷墙砖CT-03,专用嵌缝剂填缝	m <sup>2</sup>	67.11			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第276页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
126	020204003021	弧形块料墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.贴结层厚度、材料种类: 瓷砖配套专用胶黏剂粘结层 3.面层材料种类、规格、颜色:300*600全瓷墙砖 CT-03,专用嵌缝剂填缝	m2	187.63			
127	020302001224	天棚吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:集成吊顶专用龙骨 2.面层材料品种、规格:800*800铝扣板MT-01 3.计算规则:按水平投影面积计算	m2	300.37			
128	020204004094	顶棚型钢骨架1.骨架种类规格热镀锌型钢龙骨2.部位反支撑吊顶转换层3.其他包含螺栓穿墙丝钢板等详见设计图纸4.预埋件或后置埋件埋件螺栓等综合考虑对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中5.计算规则:工程量只计算方钢角钢槽钢等钢骨架的重量含刷防锈漆弧形制作费用		t	0.901			
129	020203001002	零星项目一般抹灰	1.基层处理:基层清理 2.材料种类、配合比、厚度:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.位置:厨房区域明渠	m2	35.37			
130	020206003002	块料零星项目	1.基层处理:原地面清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600水磨石防滑瓷砖CT-10,专用勾缝剂勾缝 4.部位:厨房区域明渠	m2	35.37			
131	020204004095	墙面型钢骨架	1.钢骨架种类、规格:热镀锌型钢龙骨 2.防腐处理:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆 3.部位:冰火板等 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含弧形制作费用	t	0.716			
132	020207001110	装饰板墙面	1.龙骨材料种类、规格:型钢龙骨(单列) 2.基层材料种类、规格:12mm厚硅酸钙板 3.面层材料种类、规格:4mm厚18丝铝塑板 4.其他:含成品挂件等	m2	52.8			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第277页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	备餐间							
133	020102001047	石材楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚波斯灰大理石ST-01,专用勾缝剂勾缝 4.其他：磨边、倒角等综合考虑	m2	18.32			
134	020204003022	直形块料墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.贴结层厚度、材料种类:瓷砖配套专用胶黏剂粘结层 3.面层材料种类、规格、颜色:300*600全瓷墙砖CT-03,专用嵌缝剂填缝	m2	30.4			
135	020204003023	弧形块料墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.贴结层厚度、材料种类:瓷砖配套专用胶黏剂粘结层 3.面层材料种类、规格、颜色:300*600全瓷墙砖CT-03,专用嵌缝剂填缝	m2	29.07			
136	020302001225	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨（中距900~1000mm）,轻钢覆面50副龙骨（中距300mm） 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	20.65			
137	020302001226	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板造型 2.面层材料种类、规格:单层9.5mm厚纸面石膏板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.计算规则按外露面积计算	m2	0.77			
138	020507001524	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	20.65			
139	020507001525	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	20.65			
	消毒清洁间							

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第278页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
140	020102002055	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600水磨石防滑瓷砖CT-10,专用勾缝剂勾缝 4.具体做法详见设计图纸	m2	70.76			
141	020101003078	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:100mm厚C20细石混凝土找坡层,随打随抹	m2	70.76			
142	020204003024	直形块料墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.贴结层厚度、材料种类:瓷砖配套专用胶黏剂粘结层 3.面层材料种类、规格、颜色:300*600抛光系列防滑瓷砖CT-06,专用嵌缝剂填缝	m2	41.05			
143	020204003025	弧形块料墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.贴结层厚度、材料种类:瓷砖配套专用胶黏剂粘结层 3.面层材料种类、规格、颜色:300*600抛光系列防滑瓷砖CT-06,专用嵌缝剂填缝	m2	89.61			
144	020302001227	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	70.76			
145	020507001526	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	70.76			
146	020507001527	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	70.76			
147	BB120	成品GRG检修口	1.检修口尺寸:450mm*450mm	套	2			
	图书馆							

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第279页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
148	020103001058	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂, 3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:2mm厚PVC塑胶卷材TF-05 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m <sup>2</sup>	1893.04			
149	020101003079	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:45mm厚C20细石混凝土, 内配 $\phi$ 3@50钢丝网片	m <sup>2</sup>	1893.04			
150	020106001010	石材楼梯面层	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:3干硬性水泥砂浆, 表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:25mm厚文登灰光面花岗岩ST-02,专用勾缝剂勾缝 4.其他:磨边、倒角、防滑条等综合考虑	m <sup>2</sup>	39.68			
151	020109001015	石材零星项目	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚波斯灰大理石ST-01 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:栏杆反坎	m <sup>2</sup>	13.44			
152	020507001528	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	684.25			
153	020507001529	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	684.25			
154	020107001049	弧形玻璃栏杆	1.栏板材料种类、规格:8mm+1.14PVB+8mm钢化加胶玻璃 2.扶手材质、规格:100*40成品木质扶手, 内部设置15mm厚防火基层板, 底部5mm厚镀锌钢板基层通长布置 3.立柱材质、规格:20*80成品实心镀锌方钢 4.辅材:玻璃卡槽、膨胀螺栓、连接件等 5.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 6.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求, 其他详见图纸、招标技术要求	m	86.4			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第280页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
155	BB121	成品钢架造型	1.规格:综合考虑 2.内容:含制作、包装、运输、安装等 3.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	个	28			
156	020204004096	顶棚型钢骨架1.骨架种类规格热镀锌型钢龙骨2.部位反支撑吊顶转换层3.其他包含螺栓穿墙丝钢板等详见设计图纸4.预埋件或后置埋件埋件螺栓等综合考虑对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中5.计算规则工程量只计算方钢角钢槽钢等钢骨架的重量含刷防锈漆弧形制作费用		t	4.616			
157	020302002006	铝方通吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:M8全牙镀锌吊杆(中距900~1000mm),轻钢主龙骨C60*27*0.6mm(中距900~1000mm),方通专用龙骨 2.面层材料品种、规格:40*80*0.8mm铝方通MT-10(两头封堵)、氟碳粉末喷涂、间距120mm 3.计算规则:按水平投影面积计算,不扣除缝隙	m2	597			
158	020302001228	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	1136.45			
159	020302001229	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板造型 2.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.计算规则按外露面积计算	m2	0.93			
160	020302001230	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板造型 2.面层材料种类、规格:单层9.5mm厚纸面石膏板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.计算规则按外露面积计算	m2	31.53			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第281页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
161	020302001231	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.基层材料种类、规格:18mm阻燃板 6.吊顶面层材料种类、规格:单层9.5mm厚纸面石膏板 7.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 8.其他:包含开灯孔、开风口 9.计算规则按外露面积计算	m2	44.05			
162	020302001232	天棚吊顶	1.吊顶形式:铝单板吊顶 2.龙骨材料:轻钢龙骨 3.面层材料种类:1.5mm厚铝单板,表面氟碳漆 4.内容:直形、异形、弧形综合考虑 5.工程量计算规则:按铝单板外露面积计算,不含内嵌折边铝单板面积 6.部位:三层中央造型	m2	55.7			
163	020507001530	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	1472.68			
164	020507001531	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	2432.91			
165	BB122	成品GRG检修口	1.检修口尺寸:450mm*450mm	套	18			
166	020208001013	柱(梁)面装饰	1.基层龙骨材料:型钢骨架(单列) 2.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚铝单板,表面氟碳漆 3.包含挂件及配套螺栓等 4.部位:3层圆形中央天棚 5.计算规则按外露面积计算	m2	98.78			
167	020208001014	柱(梁)面装饰	1.基层龙骨材料:型钢骨架(单列) 2.基层材料品种、规格:双层15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚波斯灰理石 4.缝宽、嵌缝材料种类:密缝,大理石胶 5.其他:包含挂件及配套螺栓、石材背条等 6.计算规则按外露面积计算	m2	28.65			
接待室								

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第282页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
168	020103001059	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂, 3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:2mm厚PVC塑胶卷材TF-02 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m2	47.52			
169	020101003080	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:45mm厚C20细石混凝土	m2	47.52			
170	020507001532	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	32.22			
171	020507001533	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	32.22			
172	020302001233	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	45.77			
173	020302001234	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板造型 2.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.计算规则按外露面积计算	m2	2.27			
174	020507001534	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	48.04			
175	020507001535	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	48.04			
176	BB123	成品GRG检修口	1.检修口尺寸:450mm*450mm	套	1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第283页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
177	020204004097	墙面型钢骨架	1.钢骨架种类、规格:热镀锌型钢龙骨 2.防腐处理:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆 3.部位:玻璃隔断顶等 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含弧形制作费用	t	0.292			
178	020209001033	成品玻璃隔断	1.骨架、边框材料种类、规格:铝合金型材 2.隔板材料品种、规格、颜色:8mm钢化玻璃 3.包含隔断门、把手、五金件以及辅材等 4.嵌缝、塞口材料品种:防火密封胶、硅酮结构胶 5.耐火极限满足设计要求	m2	68.04			
行政会议室								
179	020103001060	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂,3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:2mm厚PVC塑胶卷材TF-02 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m2	223.64			
180	020101003081	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:45mm厚C20细石混凝土,内配 $\phi$ 3@50钢丝网片	m2	223.64			
181	020507001536	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	141.74			
182	020507001537	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	141.74			
183	020209001034	隔断	1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 2.面层材料种类、规格:单面双层9.5mm纸面石膏板面层 3.按照外露面积计算	m2	31.59			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第284页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
184	020204004098	顶棚型钢骨架1.骨架种类规格热镀锌型钢龙骨2.部位反支撑吊顶转换层3.其他包含螺栓穿墙丝钢板等详见设计图纸4.预埋件或后置埋件埋件螺栓等综合考虑对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中5.计算规则工程量只计算方钢角钢槽钢等钢骨架的重量含刷防锈漆弧形制作费用		t	0.671			
185	020302001235	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	228.14			
186	020302001236	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板造型 2.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 4.其他:包含开灯孔、开风口 5.计算规则按外露面积计算	m2	8.28			
187	020302001237	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.基层材料种类、规格:18mm阻燃板 6.吊顶面层材料种类、规格:单层9.5mm厚纸面石膏板 7.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 8.其他:包含开灯孔、开风口 9.计算规则按外露面积计算	m2	8.11			
188	020507001538	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	244.53			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第285页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
189	020507001539	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	244.53			
190	BB124	成品GRG检修口	1.检修口尺寸:450mm*450mm	套	4			
	外墙							
191	020204004099	墙面型钢骨架1.部位:铝单板幕墙玻璃幕墙避雷2.型钢材质规格:Q235B镀锌钢材具体详见图纸3.配件及辅材连接螺栓、不锈钢螺栓、不锈钢螺钉等综合考虑4.预埋件或后置埋件综合考虑5.工作内容:包含钢骨架制作、镀锌运输、安装等所有费用另外埋件连接螺栓、化学螺栓、均压环等钢骨架连接或加固件费用包括在综合单价内植锚栓对基层面的破坏修复费用综合考虑6.工程量计算规则:按钢骨架龙骨重量计算		t	260.385			
192	020210001003	铝单板幕墙(含格栅)	1.部位:铝单板幕墙 2.材质及规格:3mm厚铝单板,表面氟碳喷涂处理,颜色满足设计要求 3.嵌缝料:硅酮密封胶+泡沫棒,且符合设计及规范要求 4.配件及辅材:固定岩棉板锚栓、角铝连接件、螺丝、铆钉、接缝胶等综合考虑 5.防火隔离带采用200mm厚憎水防火岩棉双层1.5mm厚镀锌钢板承托;框体后面实体墙面采用1.5mm厚镀锌钢板封堵;首层框架底部采用1mm厚镀锌铁板封堵;局部竖向采用憎水保温岩棉(带铝箔)封堵。 6.具体做法详见图纸	m <sup>2</sup>	7320.67			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第286页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
193	020210002001	竖明横隐玻璃幕墙(含开启扇)	1.框形式:半隐框,扣线宽度80mm 2.玻璃品种及规格:中空钢化玻璃6(双银)Low-E+15Ar+6mm 3.骨架材料种类、规格及表面处理:6063-T6铝合金隔热型材,铝型材室外侧均采用氟碳喷涂处理,室内侧外露表面采用粉末喷涂,不可见部位型材表面采用阳极氧化处理 4.嵌缝材料:泡沫棒、硅酮建筑密封胶、三元乙丙胶条等 5.配件与辅材:玻璃压板、玻璃托板、自攻钉、不锈钢螺栓、铝合金立柱插芯、铝合金扣盖、铝合金扣座、铝合金横承、横承角码、埋件、转接件、隔热条、门窗五金、把手及与其他幕墙胶缝处理缝等达到设计要求的所有工作内容 6.消防救援窗口按照设计及相应规范设置;框体与实体墙面间缝隙采用憎水防火岩棉(单面铝箔)双层1.5mm厚镀锌钢板承托 7.具体龙骨间距、玻璃分缝、配件及节点见施工图纸 8.工程量计算规则:按实际完成室外外框立面投影面积计算 9.包含平开门、上悬窗等,具体做法详见图纸	m2	1586.56			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第287页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
194	020210002002	竖明横隐玻璃幕墙(含开启扇)	1.框形式:半隐框,扣线宽度80mm 2.玻璃品种及规格:中空钢化玻璃8(双银)Low-E+15Ar+8mm 3.骨架材料种类、规格及表面处理:6063-T6铝合金隔热型材,铝型材室外侧均采用氟碳喷涂处理,室内侧外露表面采用粉末喷涂,不可见部位型材表面采用阳极氧化处理 4.嵌缝材料:泡沫棒、硅酮建筑密封胶、三元乙丙胶条等 5.配件与辅材:玻璃压板、玻璃托板、自攻钉、不锈钢螺栓、铝合金立柱插芯、铝合金扣盖、铝合金扣座、铝合金横承、横承角码、埋件、转接件、隔热条、门窗五金、把手及与其他幕墙胶缝处理缝等达到设计要求的所有工作内容 6.消防救援窗口按照设计及相应规范设置;框体与实体墙面间缝隙采用憎水防火岩棉(单面铝箔)双层1.5mm厚镀锌钢板承托 7.具体龙骨间距、玻璃分缝、配件及节点见施工图纸 8.工程量计算规则:按实际完成室外外框立面投影面积计算 9.包含平开门、上悬窗等,具体做法详见图纸	m2	7.8			
195	BB125	开启扇电动控制系统	1.开启角度:≥70,并满足消防验收规范要求 2.范围:链条式开窗机、消防控制箱、紧急启停按钮、遥控器、管线敷设(从设备至指定的配电箱)运费、安装费、调试及相关各种检验检测等所有内容	个	6			
196	BB126	不锈钢防虫网	1.材质、做法:不锈钢防虫网 2.要求:满足设计及甲方使用要求 3.部位:外墙	个	51			
197	BB127	纱窗	1.材质、做法: 2.要求:满足设计及甲方使用要求 3.部位:玻璃幕墙开启扇	个	118			
198	BB128	隔离层	1.材质:防水透气膜 2.部位:干挂铝板外墙	m2	0			
199	020507001540	外墙涂料	1.基层类型:基层综合考虑 2.涂料种类、刷喷要求:真石漆,含腻子、底漆、面漆等,满足设计及质量规范要求	m2	920.24			
200	BB129	电动遮阳帘	1.材质:电动遮阳帘 2.包含电机、电箱、轨道以及辅件等 3.部位:9#采光顶	m2	221			
9#安装工程地下部分								

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第288页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	精装修电气							
1	030213004038	荧光灯（LP-20）	1.形式（组装、成套）：600*600LED平板灯 2.型号、规格：45W 3.安装形式：嵌入式安装	套	4			
2	030213001016	普通吸顶灯及其他灯具（LP-14）	1.名称：LED红外感应式吸顶灯 2.型号、规格：18W 3.安装形式及高度：吸顶安装	套	4			
3	030213001017	普通吸顶灯及其他灯具（LP-13）	1.名称：LED吸顶灯 2.型号、规格：24W 3.安装形式及高度：吸顶安装	套	19			
4	030212001032	电气配管	1.材质:JDG管 2.规格:φ 20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:吊顶内明敷	m	50			
5	030212001033	电气配管	1.材质:JDG管 2.规格:φ 20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.综合考虑墙体剔槽及恢复	m	70			
6	030212001034	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	7.2			
7	030212001035	电气配管	1.材质:金属软管 2.规格:φ 20 3.配置形式及部位:明配	m	32			
8	030212003015	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管敷设 2.型号、规格：WDZ-BYJ-2.5 3.种类（导线、母线）：铜芯线	m	210			
9	030213004039	荧光灯（LP-03）	1.形式（组装、成套）：LED条形灯 L1200*W100*H65mm 2.型号、规格：30W 3.安装形式及高度：吊装/嵌入式	套	37			
10	030204031070	小电器	1.名称:卫生间排气扇	个	2			
11	030204031071	小电器	1.名称:卫生间烘手器	个	2			
12	030212003016	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：穿管敷设 2.型号、规格：WDZ-BYJ-4 3.种类（导线、母线）：铜芯线	m	21.6			
13	030204031072	小电器	1.名称：安全型五孔插座 2.型号、规格：10A 250V	个	6			
14	030204031073	小电器	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：10A 250V	个	11			
15	030204031074	小电器	1.名称：双联单控开关 2.型号、规格：10A 250V	个	7			
16	030204031075	小电器	1.名称：三联单控开关 2.型号、规格：10A 250V	个	2			
	厨房部分							

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第289页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	030801001001	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质:给水 3.材质或种类:衬塑镀锌钢管 1.6MPa 4.规格:DN50 5.连接方式:螺纹连接	m	5			
18	030801001002	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质:给水 3.材质或种类:衬塑镀锌钢管 1.6MPa 4.规格:DN40 5.连接方式:螺纹连接	m	30			
19	030801001003	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质:给水 3.材质或种类:衬塑镀锌钢管 1.6MPa 4.规格:DN32 5.连接方式:螺纹连接	m	25			
20	030801001004	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质:给水 3.材质或种类:衬塑镀锌钢管 1.6MPa 4.规格:DN25 5.连接方式:螺纹连接	m	15.3			
21	030801001005	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质:给水 3.材质或种类:衬塑镀锌钢管 1.6MPa 4.规格:DN20 5.连接方式:螺纹连接	m	17			
22	030801001006	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质:给水 3.材质或种类:衬塑镀锌钢管 1.6MPa 4.规格:DN15 5.连接方式:螺纹连接	m	3			
23	030801001007	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:衬塑镀锌钢管 1.6MPa 4.规格:DN40 5.连接方式:螺纹连接	m	40.2			
24	030801001008	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:衬塑镀锌钢管 1.6MPa 4.规格:DN32 5.连接方式:螺纹连接	m	25			
25	030801001009	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:衬塑镀锌钢管 1.6MPa 4.规格:DN25 5.连接方式:螺纹连接	m	20			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第290页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
26	030801001010	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:衬塑镀锌钢管 1.6MPa 4.规格:DN20 5.连接方式:螺纹连接	m	11.3			
27	030801001011	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:衬塑镀锌钢管 1.6MPa 4.规格:DN15 5.连接方式:螺纹连接	m	3			
28	030801005001	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内暗敷 2.输送介质:给水 3.材质:PP-R 4.规格:De20 5.连接方式:热熔连接 6.含墙体剔槽及恢复	m	20			
29	030801005002	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内暗敷 2.输送介质:给水 3.材质:PP-R 4.规格:De25 5.连接方式:热熔连接 6.含墙体剔槽及恢复	m	51			
30	030801005003	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内暗敷 2.输送介质:给水 3.材质:PP-R 4.规格:De32 5.连接方式:热熔连接 6.含墙体剔槽及恢复	m	4			
31	030801005004	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内暗敷 2.输送介质:热水 3.材质:PP-R 4.规格:De20 5.连接方式:热熔连接 6.含墙体剔槽及恢复	m	17.1			
32	030801005005	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内暗敷 2.输送介质:热水 3.材质:PP-R 4.规格:De25 5.连接方式:热熔连接 6.含墙体剔槽及恢复	m	27			
33	030801004001	柔性抗震铸铁管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质:污、废水 3.规格:DN75 4.接口型式:B型接口 5.满足防腐要求	m	29.6			
34	030801004002	柔性抗震铸铁管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质:污、废水 3.规格:DN100 4.接口型式:B型接口 5.满足防腐要求	m	29.8			
35	030801004003	柔性抗震铸铁管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质:污、废水 3.规格:DN150 4.接口型式:B型接口 5.满足防腐要求	m	45.1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第291页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
36	030803001001	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN50	个	1			
37	030803001002	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN40	个	1			
38	030803001003	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN25	个	3			
39	030803001004	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	4			
40	030803001005	螺纹阀门	1.类型:铜截止阀 2.型号、规格:DN40	个	1			
41	030803001006	螺纹阀门	1.类型:铜截止阀 2.型号、规格:DN25	个	4			
42	030803001007	螺纹阀门	1.类型:铜截止阀 2.型号、规格:DN20	个	4			
43	030803001008	螺纹阀门	1.类型:双活接铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	48			
44	030803001009	螺纹阀门	1.类型:双活接铜球阀 2.型号、规格:DN15	个	15			
45	030804017001	地漏	1.名称:网框式地漏 2.规格: DN100	个	11			
46	030804018001	地面扫除口	1.规格:DN100	个	1			
47	030804018002	地面扫除口	1.规格:DN150	个	4			
48	CB008	管道保温层	1.保温形式:超细玻璃丝棉	m3	0.8			
49	CB009	管道保护层	1.材质:铝箔	m2	55.1			
50	CB010	管道刷油	1.材质:防火漆二道	m2	55.1			
51	CB011	管道刷油	1.材质:色环	m2	11.02			
52	CB012	套管	1.类型:一般穿墙套管 2.型号、规格: DN40	个	6			
53	CB013	套管	1.类型:一般穿墙套管 2.型号、规格: DN32	个	2			
54	CB014	套管	1.类型:一般穿墙套管 2.型号、规格: DN25	个	5			
55	CB015	套管	1.类型:刚性防水套管 2.型号、规格: DN150	个	1			
56	030204018001	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):悬挂嵌入式 2.半周长或回路数:640*640*160 3.类别:9#楼厨房配电箱 B1CFAPE 4.包含外部接线	台	1			
57	030204018002	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):悬挂嵌入式 2.半周长或回路数:450*450*160 3.类别:9#楼厨房配电箱 B1CFAL1 4.包含外部接线	台	1			
58	030204018003	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):悬挂嵌入式 2.半周长或回路数:定制尺寸 3.类别:9#楼厨房配电箱 B1CFAL2 4.包含外部接线	台	1			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第292页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
59	030204018004	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):悬挂嵌入式 2.半周长或回路数:640*720*160 3.类别:9#楼厨房配电箱B1CFAL3 4.包含外部接线	台	1			
60	030204018005	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):悬挂嵌入式 2.半周长或回路数:450*450*160 3.类别:9#楼厨房配电箱B1CFAL4 4.包含外部接线	台	1			
61	030204018006	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):悬挂嵌入式 2.半周长或回路数:定制尺寸 3.类别:9#楼厨房配电箱B1CFAL5 4.包含外部接线	台	1			
62	030204018007	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):悬挂嵌入式 2.半周长或回路数:定制尺寸 3.类别:9#楼洗碗配电箱B1CFXW 4.包含外部接线	台	1			
63	030204018008	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):悬挂嵌入式 2.半周长或回路数:厂家配套 3.类别:9#楼厨房排油烟风机配电箱 4.仅计安装费	台	1			
64	030204018009	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):悬挂嵌入式 2.半周长或回路数:厂家配套 3.类别:9#楼洗碗配电箱 4.仅计安装费	台	1			
65	030204031076	小电器	1.名称:三相插座	个	50			
66	030204031077	小电器	1.名称:单联单控开关 2.型号、规格:10A 250V	个	3			
67	030204031078	小电器	1.名称:双联单控开关 2.型号、规格:10A 250V	个	7			
68	030204031079	小电器	1.名称:三联单控开关 2.型号、规格:10A 250V	个	7			
69	030208001001	电力电缆	1.型号、规格:YJV22-3*185+2*95 2.敷设方式:穿管敷设或沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装	m	113.7			
70	030208001002	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJY-3*120+2*70 2.敷设方式:穿管敷设或沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装	m	37.4			
71	030208001003	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJY-4*10+1*10 2.敷设方式:穿管敷设或沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装	m	47.3			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第293页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
72	030208001004	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJY-4*25+1*16 2.敷设方式:穿管敷设或沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装	m	48.2			
73	030208001005	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJY-4*70+1*35 2.敷设方式:穿管敷设或沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装	m	21.8			
74	030208001006	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJY-4*95+1*50 2.敷设方式:穿管敷设或沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装	m	107.2			
75	030208001007	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJY-4*120+1*70 2.敷设方式:穿管敷设或沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装	m	42.9			
76	030208004001	电缆桥架	1.材质:钢制 2.类型:槽式水平桥架 3.型号、规格:400*150 4.包含附件、支吊架制作安装及防腐 5.防火封堵	m	3			
77	030208004002	电缆桥架	1.材质:钢制 2.类型:槽式水平桥架 3.型号、规格:200*100 4.包含附件、支吊架制作安装及防腐 5.防火封堵	m	91.3			
78	030208004003	电缆桥架	1.材质:钢制 2.类型:槽式水平桥架 3.型号、规格:150*100 4.包含附件、支吊架制作安装及防腐 5.防火封堵	m	5			
79	030212001036	电气配管	1.材质:JDG管 2.规格:φ32 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):明配	m	32.4			
80	030212001037	电气配管	1.材质:JDG管 2.规格:φ25 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):明配	m	12.4			
81	030212001038	电气配管	1.材质:JDG管 2.规格:φ20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):明配	m	476.3			
82	030212001039	电气配管	1.材质:JDG管 2.规格:φ20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配 4.综合考虑墙体剔槽及恢复	m	255.8			
83	030212001040	电气配管	1.材质:JDG管 2.规格:φ25 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配 4.综合考虑墙体剔槽及恢复	m	30.5			
84	030212001041	电气配管	1.材质:JDG管 2.规格:φ32 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配 4.综合考虑墙体剔槽及恢复	m	78.3			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第294页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
85	030212001042	电气配管	1.材质: 钢管 2.规格: SC100 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管): 明配	m	6			
86	030212001043	电气配管	1.材质: 钢管 2.规格: SC80 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管): 明配	m	3			
87	030212001044	电气配管	1.材质: 钢管 2.规格: SC50 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管): 明配	m	3			
88	030212001045	电气配管	1.材质: 钢管 2.规格: RC32 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管): 明配	m	19.2			
89	030212001046	电气配管	1.材质: 钢管 2.规格: RC32 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管): 暗配 4.综合考虑墙体剔槽及恢复	m	38			
90	030212001047	电气配管	1.材质: 金属软管 2.规格: $\phi$ 20 3.配置形式及部位: 明配	m	16.5			
91	030212003017	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设或桥架敷设 2.型号、规格: WDZ-BYJ-2.5 3.种类 (导线、母线): 铜芯线	m	3041			
92	030212003018	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设或桥架敷设 2.型号、规格: WDZ-BYJ-4 3.种类 (导线、母线): 铜芯线	m	2109.7			
93	030212003019	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设或桥架敷设 2.型号、规格: WDZ-BYJ-6 3.种类 (导线、母线): 铜芯线	m	313			
94	030212003020	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设或桥架敷设 2.型号、规格: WDZ-BYJ-10 3.种类 (导线、母线): 铜芯线	m	1334.8			
95	030213005001	医疗专用灯	1.名称: 消毒灯 2.型号、规格: 100W	套	3			
96	030213005002	医疗专用灯	1.名称: 灭蝇灯 2.型号、规格: 100W	套	11			
97	030213004040	荧光灯 (LP-20)	1.形式 (组装、成套): 600*600LED平板灯 2.型号、规格: 45W 3.安装形式: 嵌入式安装	套	33			
9#安装工程地上部分								
精装修电气								
1	030213003045	装饰灯 (LP-21)	1.名称: 可调节格栅射灯 2.型号、规格: 15W 3.安装形式及高度: 吊装	套	166			
2	030213004041	荧光灯 (LP-20)	1.形式 (组装、成套): 600*600LED平板灯 2.型号、规格: 45W 3.安装形式: 嵌入式安装	套	15			

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第295页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	030213001018	普通吸顶灯及其他灯具 (LP-14)	1.名称: LED红外感应式吸顶灯 2.型号、规格: 18W 3.安装形式及高度: 吸顶安装	套	28			
4	030213001019	普通吸顶灯及其他灯具 (LP-13)	1.名称: LED吸顶灯 2.型号、规格: 24W 3.安装形式及高度: 吸顶安装	套	11			
5	030213003046	装饰灯 (LP-12)	1.名称: 小型艺术吊灯 2.安装形式及高度: 吊装	套	7			
6	030213003047	装饰灯 (LP-10)	1.名称: LED嵌入式筒灯 (过道) 2.型号、规格: 24W 3.安装形式及高度: 嵌入式安装	套	655			
7	030213003048	装饰灯 (LP-9)	1.名称: LED嵌入式筒灯 (卫生间) 2.型号、规格: 9W 3.安装形式及高度: 嵌入式安装	套	50			
8	030213003049	装饰灯 (LP-17)	1.名称: LED软灯带 2.型号、规格: 14W/M 3.安装形式及高度: 天花暗藏 4.含专用接头等	m	1100			
9	030213004042	荧光灯 (LP-03)	1.形式 (组装、成套): LED条形灯 L1200*W100*H65mm 2.型号、规格: 30W 3.安装形式及高度: 吊装/嵌入式	套	321			
10	030212001048	电气配管	1.材质:JDG管 2.规格:φ 20 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管):吊顶内明敷	m	551			
11	030212001049	电气配管	1.材质:JDG管 2.规格:φ 20 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管):暗配 4.综合考虑墙体剔槽及恢复	m	376.4			
12	030212001050	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管):暗敷	m	199.5			
13	030212001051	电气配管	1.材质:金属软管 2.规格:φ 20 3.配置形式及部位:明配	m	626			
14	030212003021	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 2.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5 3.种类 (导线、母线):铜芯线	m	1128.9			
15	030212003022	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 2.型号、规格:WDZ-BYJ-4 3.种类 (导线、母线):铜芯线	m	598.5			
16	030204031080	小电器	1.名称:卫生间排气扇	个	8			
17	030204031081	小电器	1.名称:卫生间烘手器	个	8			
18	030204031082	小电器	1.名称:安全型五孔插座 2.型号、规格:10A 250V	个	611			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第296页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
19	030204031083	小电器	1.名称:安全型地面电源 2.型号、规格:10A 250V	个	58			
20	030204031084	小电器	1.名称:单联单控开关 2.型号、规格:10A 250V	个	53			
21	030204031085	小电器	1.名称:双联单控开关 2.型号、规格:10A 250V	个	23			
22	030204031086	小电器	1.名称:三联单控开关 2.型号、规格:10A 250V	个	23			
厨房部分								
23	030801001012	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质:给水 3.材质或种类:衬塑镀锌钢管 1.6MPa 4.规格:DN40 5.连接方式:螺纹连接	m	16			
24	030801001013	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质:给水 3.材质或种类:衬塑镀锌钢管 1.6MPa 4.规格:DN32 5.连接方式:螺纹连接	m	83.1			
25	030801001014	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质:给水 3.材质或种类:衬塑镀锌钢管 1.6MPa 4.规格:DN25 5.连接方式:螺纹连接	m	45.2			
26	030801001015	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质:给水 3.材质或种类:衬塑镀锌钢管 1.6MPa 4.规格:DN20 5.连接方式:螺纹连接	m	24			
27	030801001016	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质:给水 3.材质或种类:衬塑镀锌钢管 1.6MPa 4.规格:DN15 5.连接方式:螺纹连接	m	21			
28	030801001017	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:衬塑镀锌钢管 1.6MPa 4.规格:DN40 5.连接方式:螺纹连接	m	100.7			
29	030801001018	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:衬塑镀锌钢管 1.6MPa 4.规格:DN32 5.连接方式:螺纹连接	m	30.2			
30	030801001019	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:衬塑镀锌钢管 1.6MPa 4.规格:DN25 5.连接方式:螺纹连接	m	30.3			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第297页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
31	030801001020	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:衬塑镀锌钢管 4.规格:DN20 5.连接方式:螺纹连接	m	9			
32	030801001021	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:衬塑镀锌钢管 4.规格:DN15 5.连接方式:螺纹连接	m	12.2			
33	030801005006	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内暗敷 2.输送介质:给水 3.材质:PP-R 4.规格:De20 5.连接方式:热熔连接 6.含墙体剔槽及恢复	m	27.6			
34	030801005007	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内暗敷 2.输送介质:给水 3.材质:PP-R 4.规格:De25 5.连接方式:热熔连接 6.含墙体剔槽及恢复	m	47.1			
35	030801005008	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内暗敷 2.输送介质:给水 3.材质:PP-R 4.规格:De32 5.连接方式:热熔连接 6.含墙体剔槽及恢复	m	11.8			
36	030801005009	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内明敷 2.输送介质:给水 3.材质:PP-R 4.规格:De25 5.连接方式:热熔连接	m	7.6			
37	030801005010	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内暗敷 2.输送介质:热水 3.材质:PP-R 4.规格:De20 5.连接方式:热熔连接 6.含墙体剔槽及恢复	m	23.1			
38	030801005011	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内暗敷 2.输送介质:热水 3.材质:PP-R 4.规格:De25 5.连接方式:热熔连接 6.含墙体剔槽及恢复	m	27.3			
39	030801005012	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内明敷 2.输送介质:热水 3.材质:PP-R 4.规格:De25 5.连接方式:热熔连接	m	7.6			
40	030801005013	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质:污、废水 3.材质:实壁UPVC管 4.规格:DN50 5.连接方式:承插连接	m	1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第298页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
41	030801005014	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 污、废水 3.材质: 实壁UPVC管 4.规格: DN75 5.连接方式: 承插连接	m	45.6			
42	030801005015	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 污、废水 3.材质: 实壁UPVC管 4.规格: DN100 5.连接方式: 承插连接	m	17.5			
43	030801005016	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 污、废水 3.材质: 实壁UPVC管 4.规格: DN150 5.连接方式: 承插连接	m	10.5			
44	030803001010	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN40	个	1			
45	030803001011	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN32	个	5			
46	030803001012	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN25	个	4			
47	030803001013	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	6			
48	030803001014	螺纹阀门	1.类型:铜截止阀 2.型号、规格:DN40	个	2			
49	030803001015	螺纹阀门	1.类型:铜截止阀 2.型号、规格:DN32	个	4			
50	030803001016	螺纹阀门	1.类型:铜截止阀 2.型号、规格:DN25	个	3			
51	030803001017	螺纹阀门	1.类型:铜截止阀 2.型号、规格:DN20	个	6			
52	030803001018	螺纹阀门	1.类型:双活接铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	42			
53	030803001019	螺纹阀门	1.类型:双活接铜球阀 2.型号、规格:DN15	个	33			
54	030804017002	地漏	1.名称: 地漏 2.规格: DN50	个	2			
55	030804017003	地漏	1.名称: 网框式地漏 2.规格: DN100	个	2			
56	030804017004	地漏	1.名称: 网框式地漏 2.规格: DN150	个	1			
57	030804018003	地面扫除口	1.规格:DN75	个	1			
58	CB017	管道保温层	1.保温形式: 超细玻璃丝棉	m3	1.5			
59	CB018	管道保护层	1.材质: 铝箔	m2	111.8			
60	CB019	管道刷油	1.材质: 防火漆二道	m2	111.8			
61	CB020	管道刷油	1.材质: 色环	m2	22.36			
62	CB021	套管	1.类型: 一般穿墙套管 2.型号、规格: DN40	个	7			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第299页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
63	CB022	套管	1.类型:一般穿墙套管 2.型号、规格:DN32	个	7			
64	CB023	套管	1.类型:一般穿墙套管 2.型号、规格:DN25	个	5			
65	030204018010	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):悬挂嵌入式 2.半周长或回路数:640*640*160 3.类别:9#楼厨房配电箱 1CFAPE 4.包含外部接线	台	1			
66	030204018011	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):悬挂嵌入式 2.半周长或回路数:640*720*160 3.类别:9#楼厨房配电箱 1CFAL1 4.包含外部接线	台	1			
67	030204018012	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):悬挂嵌入式 2.半周长或回路数:450*450*160 3.类别:9#楼厨房配电箱 1CFAL2 4.包含外部接线	台	1			
68	030204018013	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):悬挂嵌入式 2.半周长或回路数:450*450*160 3.类别:9#楼厨房配电箱 1CFAL3 4.包含外部接线	台	1			
69	030204018014	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):悬挂嵌入式 2.半周长或回路数:450*450*160 3.类别:9#楼厨房配电箱 1CFAL4 4.包含外部接线	台	1			
70	030204018015	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):悬挂嵌入式 2.半周长或回路数:640*720*160 3.类别:9#楼厨房配电箱 2CFAL1 4.包含外部接线	台	1			
71	030204018016	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):悬挂嵌入式 2.半周长或回路数:厂家配套 3.类别:9#楼洗碗配电箱 4.仅计安装费	台	1			
72	030204031087	小电器	1.名称:三相插座	个	100			
73	030204031088	小电器	1.名称:单联单控开关 2.型号、规格:10A 250V	个	8			
74	030204031089	小电器	1.名称:双联单控开关 2.型号、规格:10A 250V	个	2			
75	030204031090	小电器	1.名称:三联单控开关 2.型号、规格:10A 250V	个	1			
76	030208001008	电力电缆	1.型号、规格:YJV22-3*185+2*95 2.敷设方式:穿管敷设或沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装	m	9			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第300页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
77	030208001009	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJY-4*25+1*16 2.敷设方式:穿管敷设或沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装	m	22.2			
78	030208001010	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJY-4*35+1*16 2.敷设方式:穿管敷设或沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装	m	87.7			
79	030208001011	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJY-4*70+1*35 2.敷设方式:穿管敷设或沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装	m	12.2			
80	030208004004	电缆桥架	1.材质:钢制 2.类型:槽式水平桥架 3.型号、规格:200*100 4.包含附件、支吊架制作安装及防腐 5.防火封堵	m	157.4			
81	030212001052	电气配管	1.材质:JDG管 2.规格:φ32 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):明配	m	9			
82	030212001053	电气配管	1.材质:JDG管 2.规格:φ25 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):明配	m	13			
83	030212001054	电气配管	1.材质:JDG管 2.规格:φ20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):明配	m	1122.3			
84	030212001055	电气配管	1.材质:JDG管 2.规格:φ20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配 4.综合考虑墙体剔槽及恢复	m	422			
85	030212001056	电气配管	1.材质:JDG管 2.规格:φ25 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配 4.综合考虑墙体剔槽及恢复	m	21.8			
86	030212001057	电气配管	1.材质:JDG管 2.规格:φ32 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配 4.综合考虑墙体剔槽及恢复	m	17.4			
87	030212001058	电气配管	1.材质:钢管 2.规格:SC80 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):明配	m	20.5			
88	030212001059	电气配管	1.材质:钢管 2.规格:SC70 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):明配	m	4			
89	030212001060	电气配管	1.材质:金属软管 2.规格:φ20 3.配置形式及部位:明配	m	38			
90	030212003023	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设或桥架敷设 2.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5 3.种类(导线、母线):铜芯线	m	4993.1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第301页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
91	030212003024	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设或桥架敷设 2.型号、规格:WDZ-BYJ-4 3.种类(导线、母线):铜芯线	m	5914.4			
92	030212003025	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设或桥架敷设 2.型号、规格:WDZ-BYJ-6 3.种类(导线、母线):铜芯线	m	626.7			
93	030213005003	医疗专用灯	1.名称:消毒灯 2.型号、规格:100W	套	7			
94	030213005004	医疗专用灯	1.名称:灭蝇灯 2.型号、规格:100W	套	44			
95	030213004043	荧光灯(LP-20)	1.形式(组装、成套):600*600LED平板灯 2.型号、规格:45W 3.安装形式:嵌入式安装	套	14			
96	030213004044	荧光灯(LP-03)	1.形式(组装、成套):LED条形灯100宽 2.型号、规格:30W 3.安装形式及高度:吊装/嵌入式	套	16			
97	030213001020	普通吸顶灯及其他灯具(LP-13)	1.名称:LED吸顶灯 2.型号、规格:24W 3.安装形式及高度:吸顶安装	套	4			
98	030213003050	装饰灯(LP-10)	1.名称:LED嵌入式筒灯(过道) 2.型号、规格:24W 3.安装形式及高度:嵌入式安装	套	42			
10#								
10#土建工程								
1	010703001014	卷材防水	1.卷材品种:SBC防水卷材(卷材厚度 $\geq 0.7+0.7\text{mm}$ ,粘结料厚度 $\geq 1.3+1.3\text{mm}$ ,芯材厚度 $\geq 0.5\text{mm}$ ) 2.防水遍数:两遍,搭接及附加层等综合考虑 3.部位:卫生间包立管底部	m <sup>2</sup>	1.12			
2	AB014	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:60mm厚1:3干硬性水泥砂浆压实抹光 2.部位:舞台运动地板	m <sup>2</sup>	325.82			
3	010703002003	涂膜防水	1.涂膜品种:1.2mm厚聚氨酯防水涂料 2.防水遍数:一遍,搭接及附加层等综合考虑 3.部位:舞台运动地板	m <sup>2</sup>	325.82			
4	010802001003	隔离层	1.隔离层材料品种:聚酯无纺布一道 2.部位:舞台运动地板	m <sup>2</sup>	325.82			
10#装饰工程								
门厅、走廊								

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第302页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	020102002056	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800全抛釉防滑瓷砖CT-01,专用勾缝剂勾缝 4.具体做法详见设计图纸	m <sup>2</sup>	270.56			
2	020102001048	石材过门石	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚波斯灰门槛石ST-01,专用勾缝剂勾缝 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m <sup>2</sup>	21.11			
3	020103001061	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂,3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:4.4mm厚亚麻PVC塑胶卷材TF-06 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.辅件及其他:3mm铜质压条	m <sup>2</sup>	60.44			
4	020101003082	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:45mm厚C20细石混凝土	m <sup>2</sup>	60.44			
5	020102001049	石材楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:25mm厚文登灰光面花岗岩ST-02,专用勾缝剂勾缝 4.其他:磨边、倒角、防滑条等综合考虑	m <sup>2</sup>	18.8			
6	020108001014	石材台阶面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:25mm厚文登灰光面花岗岩ST-02,专用勾缝剂勾缝 4.其他:磨边、倒角、防滑条等综合考虑	m <sup>2</sup>	13.8			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第303页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	020204004100	墙面型钢骨架	1.钢骨架种类、规格:热镀锌型钢龙骨 2.防腐处理:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆 3.部位:装饰板墙面、消火栓门等 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含弧形制作费用	t	2.081			
8	020207001111	装饰板墙面	1.龙骨材料种类、规格:型钢骨架(单列) 2.面层材料品种、规格、颜色:12mm米白色防火板WD-11 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 4.其他:包含金属挂件及配套螺栓等	m2	121.17			
9	020207001112	装饰板墙面	1.龙骨材料种类、规格:型钢骨架(单列) 2.面层材料品种、规格、颜色:15mm厚木饰面板WD-01,内填玻璃吸音棉 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 4.其他:含收边条、成品挂件、成品金属弧角条、密拼缝、清缝、空缝等	m2	52.8			
10	020207001113	装饰板墙面	1.龙骨材料种类、规格:型钢骨架(单列) 2.基层材料规格:18mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:15mm厚木饰面板WD-01 4.其他:含收边条、成品挂件、成品金属弧角条、密拼缝、清缝、空缝等 5.部位:消火栓	m2	3.78			
11	020507001541	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	2331.04			
12	020507001542	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	2331.83			
13	020201001001	直形墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.基层处理:原墙面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	760.99			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第304页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	020105007104	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm(返边宽度自行考虑) 2.龙骨:专用铝合金踢脚卡槽 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚成品铝合金踢脚线MT-02 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 5.计算规则:按外露垂直投影面积	m	214.57			
15	020204004101	顶棚型钢骨架	1.骨架种类规格热镀锌型钢龙骨2.部位反支撑吊顶转换层3.其他包含螺栓穿墙丝钢板等详见设计图纸4.预埋件或后置埋件埋件螺栓等综合考虑对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中5.计算规则工程量只计算方钢角钢槽钢等钢骨架的重量含刷防锈漆弧形制作费用	t	8.217			
16	020302001238	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	374.4			
17	020302001239	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板造型 2.龙骨类型、规格、中距:型钢龙骨(单列) 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃板 4.吊顶面层材料种类、规格:单层9.5mm厚纸面石膏板 5.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 6.包含灯槽、造型的制作安装 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	41.91			
18	020301001001	天棚抹灰	1.基层类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:20mm厚1:2.5水泥砂浆 3.部位:走廊	m2	12.8			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第305页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
19	020507001543	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	426.34			
20	020507001544	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	426.34			
21	BB137	室内木门(含门套)	1.规格:综合考虑 2.门洞尺寸:综合考虑 3.门框:成品三聚氰胺板门套 4.门扇:成品三聚氰胺板门扇 5.含门锁、顺序器、闭门器、长把手等五金配件、固定件及辅材等 6.内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 7.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求 8.工程量:按设计图示洞口尺寸以面积计算	m2	28.74			
22	020409003104	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	1.15			
灯光、附属库房、化妆更衣、声光控制、控制室、耳光室、放映室、电井								
23	020103001062	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂,3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:4.4mm厚亚麻PVC塑胶卷材TF-06 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.辅件及其他:3mm铜质压条	m2	189.18			
24	020101003083	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:45mm厚C20细石混凝土	m2	189.18			
25	020507001545	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	926.72			
26	020507001546	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	926.72			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第306页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
27	020105007105	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm(返边宽度自行考虑) 2.龙骨:专用铝合金踢脚卡槽 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚成品铝合金踢脚线MT-02 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 5.计算规则:按外露垂直投影面积	m	217.77			
28	020302001240	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m <sup>2</sup>	216.14			
29	020507001547	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	236.11			
30	020507001548	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	236.11			
31	020207001114	装饰板墙面1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨	2.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.部位:包立管墙面 4.按照外露面积计算	m <sup>2</sup>	236.94			
32	BB138	成品铝合金检修口	1.内容:含制作、包装、运输、安装等 2.规格尺寸:综合考虑,满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	个	1			
33	BB139	室内木门(含门套)	1.规格:综合考虑 2.门洞尺寸:综合考虑 3.门框:成品三聚氰胺板门套 4.门扇:成品三聚氰胺板门扇 5.含门锁、顺序器、闭门器、长把手等五金配件、固定件及辅材等 6.内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 7.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求 8.工程量:按设计图示洞口尺寸以面积计算	m <sup>2</sup>	7.59			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第307页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
34	020409003105	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	0.65			
	舞台							
35	020104002034	运动专用地板	1.龙骨材料种类:20厚80*80配套橡胶垫块上铺设80*80木龙骨,中距400mm,满涂防腐剂、防火涂料 2.基层处理:15厚实木多层板垫层,满涂防腐剂、防火涂料 3.面层形式:22mm厚运动专用地板WD-09,背面涂防腐剂、防火涂料 4.其他:含塑料衬垫、收口条等 5.具体做法详见图纸	m2	325.82			
36	020207001115	装饰板墙面	1.基层材料种类、规格:18mm阻燃板 2.面层材料种类、规格:15mm厚木饰面板WD-01 3.其他:含成品挂件、成品金属弧角条、密拼缝、清缝、空缝等	m2	20.1			
37	020604001005	金属装饰线	1.材料、规格:成品金属收边线 2.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 3.部位:舞台侧边	m	28.9			
38	020207001116	装饰板墙面	1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色:15mm厚穿孔石膏板,内填玻璃吸音棉 3.按照外露面积计算	m2	477.82			
39	020507001549	墙柱面无机涂料	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	699.96			
40	020507001550	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	699.96			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第308页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
41	020105007106	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm(返边宽度自行考虑) 2.龙骨:专用铝合金踢脚卡槽 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚成品铝合金踢脚线MT-02 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 5.计算规则:按外露垂直投影面积	m	28.9			
42	020507001551	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	467.07			
43	020507001552	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	467.07			
44	020204004102	墙面型钢骨架	1.钢骨架种类、规格:热镀锌型钢龙骨 2.防腐处理:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆 3.部位:报告厅墙面 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含弧形制作费用	t	4.159			
45	020207001117	装饰板墙面	1.龙骨材料种类、规格:型钢龙骨(单列) 2.基层材料品种、规格、颜色:15mm厚防火阻燃板 2.面层材料品种、规格、颜色:15mm厚穿孔石膏板,内填玻璃吸音棉 3.按照外露面积计算	m <sup>2</sup>	222.14			
卫生间、清洁间								
46	020204004103	墙面型钢骨架	1.钢骨架种类、规格:热镀锌型钢龙骨 2.防腐处理:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆 3.部位:石材墙面、装饰板墙面、拉丝不锈钢墙面、暗门等 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含弧形制作费用	t	0.98			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第309页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
47	020207001118	装饰板墙面	1.龙骨材料种类、规格:型钢骨架(单列) 2.面层类型、材料种类:10mm硅酸钙板 3.部位:包立管墙面 4.按照外露面积计算	m2	49.95			
48	020109001016	石材零星项目	1.基层处理:基层清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘结 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚人造石台面 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m2	0.47			
49	020209001035	成品小便隔断	1.材料种类、规格:400*700*15mm成品抗倍特板 2.配件:304材质不锈钢角码	个	2			
50	020107001050	金属靠墙扶手	1.材料种类、规格:座便靠墙抓杆 2.部位:无障碍卫生间 3.内容:详见图纸	套	1			
51	020107001051	金属靠墙扶手	1.材料种类、规格:座便安全抓杆 2.部位:无障碍卫生间 3.内容:详见图纸	套	1			
52	BB140	成品铝合金检修口	1.内容:含制作、包装、运输、安装等 2.规格尺寸:综合考虑,满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	个	2			
53	020107001052	金属靠墙扶手	1.材料种类、规格:洗手盆安全抓杆 2.部位:无障碍卫生间 3.内容:详见图纸	套	1			
54	020603009009	洗漱台装饰镜	1.龙骨种类、规格:型钢骨架(单列) 2.基层种类、规格:12mm厚防火阻燃板 3.镜面玻璃品种、规格:6mm厚银镜 4.镜框:黑钛拉丝不锈钢镜框	m2	9.52			
55	020209001036	卫生间隔断	1.隔板材料品种、规格、颜色:15mm成品抗倍特板 2.五金件:优质304不锈钢配件、不锈钢脚座、拉手、合页、门锁、角码、衣帽钩、门挡、封边条等 3.具体做法详见图纸	蹲位	10			
56	020409003106	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	0.7			
57	020407001022	门窗套及贴脸	1.面层类型、材料种类:18mm厚三聚氰胺成品门套WD-02 2.其他:含成品挂件等 3.工程量:按照外露展开面积计算	m2	13.8			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第310页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
58	020603001009	洗漱台	1.台面材料品种、规格:20mm人造石台面洗手台 2.基层材料品种、规格:10mm厚水泥压力板 3.骨架:40*40*3镀锌角钢骨架 4.其他:磨边、倒角、开孔等综合考虑 5.计算规则按水平投影面积计算	m <sup>2</sup>	5.07			
59	BB141	室内木门(含门套)	1.规格:综合考虑 2.门洞尺寸:综合考虑 3.门框:成品三聚氰胺板门套 4.门扇:成品三聚氰胺板门扇 5.含门锁、顺序器、闭门器、长把手等五金配件、固定件及辅材等 6.内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 7.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求 8.工程量:按设计图示洞口尺寸以面积计算	m <sup>2</sup>	8.74			
60	BB142	嵌入式排风口	1.材料:铝扣板吊顶配套排风口 2.具体做法详见图纸	个	6			
报告厅								
61	020103001063	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂, 3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:4.4mm厚亚麻PVC塑胶卷材TF-06 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.辅件及其他:3mm铜质压条	m <sup>2</sup>	805.86			
62	020207001119	装饰板墙面	1.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 2.面层材料种类、规格:15mm厚木饰面板WD-01 3.其他:含成品挂件、成品金属弧角条、密拼缝、清缝、空缝等	m <sup>2</sup>	115.81			
63	020604001006	金属装饰线	1.材料、规格:成品金属收边线 2.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 3.部位:台阶侧边	m	544.04			
64	020105007107	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm(返边宽度自行考虑) 2.龙骨:专用铝合金踢脚卡槽 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚成品铝合金踢脚线MT-02 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 5.计算规则:按外露垂直投影面积	m	4.58			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第311页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
65	020204004104	墙面型钢骨架	1.钢骨架种类、规格:热镀锌型钢龙骨 2.防腐处理:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆 3.部位:报告厅墙面 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含弧形制作费用	t	11.295			
66	020207001120	装饰板墙面1.龙骨材料种类、规格:型钢龙骨(单列)	2.填充材料种类、规格:轻钢龙骨,内填玻璃吸音棉 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 4.面层材料种类、规格:15mm厚木饰面板WD-01 5.其他:含收边条、成品挂件、成品金属弧角条、密拼缝、清缝、空缝等	m2	451.67			
67	020207001121	装饰板墙面1.龙骨材料种类、规格:型钢龙骨(单列)	2.填充材料种类、规格:轻钢龙骨,内填玻璃吸音棉 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 4.面层材料种类、规格:15mm厚阻燃槽孔吸音板WD-06 5.其他:含收边条、成品挂件、成品金属弧角条、密拼缝、清缝、空缝等	m2	483.08			
68	020207001122	装饰板墙面1.龙骨材料种类、规格:型钢龙骨(单列)	2.填充材料种类、规格:轻钢龙骨,内填玻璃吸音棉 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 4.面层材料种类、规格:15mm厚木质微孔吸音板WD-07 5.其他:含收边条、成品挂件、成品金属弧角条、密拼缝、清缝、空缝等	m2	47.86			
69	020507001553	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	18.54			
70	020507001554	墙柱面无机涂料	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	29.32			
71	020207001123	装饰板墙面	1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 2.面层材料种类、规格:单层9.5mm厚纸面石膏板 3.按照外露面积计算 4.部位:栏板下	m2	10.78			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第312页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
72	020107001053	报告厅拦河扶手	1.辅材:金属漆、膨胀螺栓、连接件等 2.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 3.规格尺寸及面漆颜色满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见设计图纸、招标技术要求	m	59.91			
73	020507001555	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	400.55			
74	020507001556	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	400.55			
75	020302001241	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m <sup>2</sup>	158.73			
76	020302001242	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.基层种类、规格:15mm厚阻燃板 3.面层材料种类:单层9.5mm厚纸面石膏板 4.计算规则按外露面积计算	m <sup>2</sup>	15.46			
77	020302001243	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.基层种类、规格:15mm厚阻燃板 3.面层材料种类:双层9.5mm厚纸面石膏板 4.计算规则按外露面积计算	m <sup>2</sup>	3.97			
78	020302001244	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.基层种类、规格:15mm厚阻燃板 6.吊顶面层材料种类、规格:单层9.5mm厚纸面石膏板 7.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 8.其他:包含开灯孔、开风口 9.计算规则按外露面积计算	m <sup>2</sup>	88.45			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第313页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
79	020302001245	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:单层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m <sup>2</sup>	92.45			
80	020302001246	天棚吊顶	1.吊顶形式:1.5mm厚微孔铝单板 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:与铝板相配套的龙骨,具体做法详见图纸 4.计算规则按外露面积计算	m <sup>2</sup>	614.44			
81	020204004105	顶棚型钢骨架	1.骨架种类规格热镀锌型钢龙骨2.部位反支撑吊顶转换层3.其他包含螺栓穿墙丝钢板等详见设计图纸4.预埋件或后置埋件埋件螺栓等综合考虑对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中5.计算规则工程量只计算方钢角钢槽钢等钢骨架的重量含刷防锈漆弧形制作费用	t	86.28			
楼梯间								
82	020102001050	石材楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:25mm厚文登灰光面花岗岩ST-02,专用勾缝剂勾缝 4.其他:磨边、倒角、防滑条等综合考虑	m <sup>2</sup>	58.54			
83	020106001011	石材楼梯面层	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:25mm厚文登灰光面花岗岩ST-02,专用勾缝剂勾缝 4.其他:磨边、倒角、防滑条等综合考虑	m <sup>2</sup>	76.5			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第314页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
84	020105002025	石材踢脚线	1.基层处理:基层清理 2.粘接方式:10mm厚专用胶粘贴 3.面层材料种类:25mm文登灰光面花岗岩ST-02,稀水泥浆擦缝 4.形式:直形 5.其他:磨边、倒角等综合考虑	m2	8.79			
85	020105002026	石材踢脚线	1.基层处理:基层清理 2.粘接方式:10mm厚专用胶粘贴 3.面层材料种类:25mm文登灰光面花岗岩ST-02,稀水泥浆擦缝 4.形式:异形 5.其他:磨边、倒角等综合考虑	m2	6.6			
86	020507001557	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	436.9			
87	020507001558	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	436.9			
88	020507001559	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	116.64			
89	020507001560	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	116.64			
90	BB143	滴水线	1.材质:1.5mm厚铝单板 2.尺寸:50*80mm 3.基层龙骨:木方基层,具体详见图纸	m	29.46			
91	020107001054	楼梯栏杆,防护高度不小于900mm	1.栏杆材料种类、规格:不锈钢管 2.辅材:金属漆、膨胀螺栓、连接件等 3.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 4.规格尺寸及面漆颜色满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见设计图纸、招标技术要求	m	32.41			
92	020107001055	护窗栏杆,防护高度不小于1100mm	1.栏杆材料种类规格:不锈钢管 2.辅材:金属漆、膨胀螺栓、连接件等 3.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 4.规格尺寸及面漆颜色满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸、招标技术要求	m	3.79			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第315页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
93	020102001051	石材过门石	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚波斯灰门槛石ST-01,专用勾缝剂勾缝 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m2	2.52			
外墙								
94	020204004106	墙面型钢骨架1.部位:铝单板幕墙玻璃幕墙避雷2.型钢材质规格:Q235B镀锌钢材具体详见图纸3.配件及辅材连接:螺栓、不锈钢螺栓、不锈钢螺钉等综合考虑4.预埋件或后置埋件综合考虑5.工作内容:包含钢骨架制作、镀锌运输、安装等所有费用另外埋件连接螺栓、化学螺栓均压环等钢骨架连接或加固件费用包括在综合单价内植锚栓对基层面的破坏修复费用综合考虑6.工程量计算规则:按钢骨架龙骨重量计算		t	90.695			
95	020210001004	铝单板幕墙(含格栅)	1.部位:铝单板幕墙 2.材质及规格:3mm厚铝单板,表面氟碳喷涂处理,颜色满足设计要求 3.嵌缝料:硅酮密封胶+泡沫棒,且符合设计及规范要求 4.配件及辅材:固定岩棉板锚栓、角铝连接件、螺丝、铆钉、接缝胶等综合考虑 5.防火隔离带采用200mm厚憎水防火岩棉双层1.5mm厚镀锌钢板承托;框体后面实体墙面采用1.5mm厚镀锌钢板封堵;首层框架底部采用1mm厚镀锌铁板封堵;局部竖向采用憎水保温岩棉(带铝箔)封堵。 6.具体做法详见图纸	m2	2282.43			



分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第316页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
96	020210002003	竖明横隐玻璃幕墙(含开启扇)	1.框形式:半隐框,扣线宽度80mm 2.玻璃品种及规格:中空钢化玻璃5(双银)Low-E+15Ar+5mm 3.骨架材料种类、规格及表面处理:6063-T6铝合金隔热型材,铝型材室外侧均采用氟碳喷涂处理,室内侧外露表面采用粉末喷涂,不可见部位型材表面采用阳极氧化处理 4.嵌缝材料:泡沫棒、硅酮建筑密封胶、三元乙丙胶条等 5.配件与辅材:玻璃压板、玻璃托板、自攻钉、不锈钢螺栓、铝合金立柱插芯、铝合金扣盖、铝合金扣座、铝合金横承、横承角码、埋件、转接件、隔热条、门窗五金、把手及与其他幕墙胶缝处理缝等达到设计要求的所有工作内容 6.消防救援窗口按照设计及相应规范设置;框体与实体墙面间缝隙采用憎水防火岩棉(单面铝箔)双层1.5mm厚镀锌钢板承托 7.具体龙骨间距、玻璃分缝、配件及节点见施工图纸 8.工程量计算规则:按实际完成室外外框立面投影面积计算 9.包含平开门、上悬窗等,具体做法详见图纸	m2	207.68			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第317页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
97	020210002004	竖明横隐玻璃幕墙(含开启扇)	1.框形式:半隐框,扣线宽度80mm 2.玻璃品种及规格:中空钢化玻璃6(双银)Low-E+15Ar+6mm 3.骨架材料种类、规格及表面处理:6063-T6铝合金隔热型材,铝型材室外侧均采用氟碳喷涂处理,室内侧外露表面采用粉末喷涂,不可见部位型材表面采用阳极氧化处理 4.嵌缝材料:泡沫棒、硅酮建筑密封胶、三元乙丙胶条等 5.配件与辅材:玻璃压板、玻璃托板、自攻钉、不锈钢螺栓、铝合金立柱插芯、铝合金扣盖、铝合金扣座、铝合金横承、横承角码、埋件、转接件、隔热条、门窗五金、把手及与其他幕墙胶缝处理缝等达到设计要求的所有工作内容 6.消防救援窗口按照设计及相应规范设置;框体与实体墙面间缝隙采用憎水防火岩棉(单面铝箔)双层1.5mm厚镀锌钢板承托 7.具体龙骨间距、玻璃分缝、配件及节点见施工图纸 8.工程量计算规则:按实际完成室外外框立面投影面积计算 9.包含平开门、上悬窗等,具体做法详见图纸	m2	857.51			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第318页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
98	020210002005	竖明横隐玻璃幕墙(含开启扇)	1.框形式:半隐框,扣线宽度80mm 2.玻璃品种及规格:中空钢化玻璃8(双银)Low-E+15Ar+8mm 3.骨架材料种类、规格及表面处理:6063-T6铝合金隔热型材,铝型材室外侧均采用氟碳喷涂处理,室内侧外露表面采用粉末喷涂,不可见部位型材表面采用阳极氧化处理 4.嵌缝材料:泡沫棒、硅酮建筑密封胶、三元乙丙胶条等 5.配件与辅材:玻璃压板、玻璃托板、自攻钉、不锈钢螺栓、铝合金立柱插芯、铝合金扣盖、铝合金扣座、铝合金横承、横承角码、埋件、转接件、隔热条、门窗五金件、把手及与其他幕墙胶缝处理缝等达到设计要求的所有工作内容 6.消防救援窗口按照设计及相应规范设置;框体与实体墙面间缝隙采用憎水防火岩棉(单面铝箔)双层1.5mm厚镀锌钢板承托 7.具体龙骨间距、玻璃分缝、配件及节点见施工图纸 8.工程量计算规则:按实际完成室外外框立面投影面积计算 9.包含平开门、上悬窗等,具体做法详见图纸	m2	33.4			
99	BB144	不锈钢防虫网	1.材质、做法:不锈钢防虫网 2.要求:满足设计及甲方使用要求 3.部位:外墙	个	7			
100	BB145	纱窗	1.材质、做法: 2.要求:满足设计及甲方使用要求 3.部位:玻璃幕墙开启扇	个	34			
101	BB146	隔离层	1.材质:防水透气膜 2.部位:干挂铝板外墙	m2	1794.37			
102	020507001561	外墙涂料	1.基层类型:基层综合考虑 2.涂料种类、刷喷要求:真石漆,含腻子、底漆、面漆等,满足设计及质量规范要求	m2	1558.21			
103	BB147	开启扇电动控制系统	1.开启角度:≥70,并满足消防验收规范要求 2.范围:链条式开窗机、消防控制箱、紧急启停按钮、遥控器、管线敷设(从设备至指定的配电箱)运费、安装费、调试及相关各种检验检测等所有内容	个	6			
室外铺装								

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第319页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
104	020102001052	石材台阶平台	1.材料种类、规格:30mm厚毛面花岗岩板 2.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.素水泥浆一道 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m <sup>2</sup>	22.13			
105	020108001015	石材台阶面	1.材料种类、规格:30mm厚齿槽花岗岩板,水泥浆擦缝 2.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.素水泥浆一道 4.部位:建筑入口台阶等 5.其他:磨边、倒角、防滑条等综合考虑	m <sup>2</sup>	20.71			
106	020102001053	石材坡道	1.材料种类、规格:30mm厚毛面花岗岩板 2.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.素水泥浆一道 4.其他:磨边、倒角、齿槽等综合考虑	m <sup>2</sup>	30.61			
107	020107001056	台阶、坡道扶手	1.扶手材料种类、规格:不锈钢圆管 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢圆管立柱 3.栏板材料种类、规格:不锈钢圆管 4.辅材:膨胀螺栓、连接件等 5.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 6.规格尺寸:满足设计、规范及建设单位的质量要求,详见图集L13J12-P21-4	m	13.56			
108	020206001008	石材零星项目	1.材料种类、规格:30mm厚花岗岩板 2.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.部位:台阶、坡道侧边	m <sup>2</sup>	6.97			
10#安装工程								
精装修电气								
1	030213003051	装饰灯 (LP-17)	1.名称: LED软灯带 2.型号、规格: 14W/M 3.安装形式及高度: 天花暗藏 4.含专用接头等	m	70			
2	030213001021	普通吸顶灯及其他灯具 (LP-13)	1.名称: LED吸顶灯 2.型号、规格: 24W 3.安装形式及高度: 吸顶安装	套	2			
3	030213003052	装饰灯 (LP-11)	1.名称: LED明装柱式筒灯 2.型号、规格: 20W 3.安装形式及高度: 吸顶安装	套	40			
4	030213003053	装饰灯 (LP-10)	1.名称: LED嵌入式筒灯 (过道) 2.型号、规格: 24W 3.安装形式及高度: 嵌入式安装	套	226			
5	030213003054	装饰灯 (LP-9)	1.名称: LED嵌入式筒灯 (卫生间) 2.型号、规格: 9W 3.安装形式及高度: 嵌入式安装	套	36			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第320页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	030213003055	装饰灯 (LP-9)	1.名称:地脚灯 2.型号、规格:暖光 2W 3.安装形式及高度:嵌入式安装	套	42			
7	030213004045	荧光灯 (LP-20)	1.形式(组装、成套):600*600LED平板灯 2.型号、规格:45W 3.安装形式:嵌入式安装	套	25			
8	030212001061	电气配管	1.材质:JDG管 2.规格:φ 20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):吊顶内明敷	m	61			
9	030212001062	电气配管	1.材质:JDG管 2.规格:φ 20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配 4.综合考虑墙体剔槽及恢复	m	8			
10	030212001063	电气配管	1.材质:金属软管 2.规格:φ 20 3.配置形式及部位:明配	m	152			
11	030212003026	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 2.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5 3.种类(导线、母线):铜芯线	m	206.4			
12	030204031091	小电器	1.名称:单联单控开关 2.型号、规格:10A 250V	个	4			
13	030204031092	小电器	1.名称:双联单控开关 2.型号、规格:10A 250V	个	2			
14	030204031093	小电器	1.名称:卫生间排气扇	个	2			
15	030204031094	小电器	1.名称:卫生间烘手器	个	2			
16	030204031095	小电器	1.名称:呼叫按钮	个	1			
17	031206001007	扩声系统设备	1.名称:呼叫喇叭	台	1			
11#								
11#土建工程								
1	AB015	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:10mm厚1:3干硬性水泥砂浆压实抹光 2.部位:篮球场运动地板	m <sup>2</sup>	419.99			
2	010703002004	涂膜防水	1.涂膜品种:1.2mm厚聚氨酯防水涂料 2.防水遍数:一遍,搭接及附加层等综合考虑 3.部位:篮球场运动地板	m <sup>2</sup>	419.99			
3	010802001004	隔离层	1.隔离层材料品种:聚酯无纺布一道 2.部位:篮球场运动地板	m <sup>2</sup>	419.99			
4	010703001015	卷材防水	1.卷材品种:SBC防水卷材(卷材厚度≥0.7+0.7mm,粘结料厚度≥1.3+1.3mm,芯材厚度≥0.5mm) 2.防水遍数:两遍,搭接及附加层等综合考虑 3.部位:卫生间包立管底部	m <sup>2</sup>	4.388			
11#装饰工程								
外墙								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第321页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	020204004107	墙面型钢骨架1.部位:铝单板幕墙2.玻璃幕墙避雷2.型钢材质规格Q235B镀锌钢材3.具体详见图纸4.配件及辅材连接螺栓、不锈钢螺栓、不锈钢螺钉等综合考虑5.预埋件或后置埋件综合考虑6.工作内容包含钢骨架制作、镀锌运输、安装等所有费用另外埋件连接螺栓、化学螺栓、均压环等钢骨架连接或加固件费用包括在综合单价内植锚栓对基层面的破坏修复费用综合考虑7.工程量计算规则按钢骨架龙骨重量计算		t	112.67			
2	020210001005	铝单板幕墙(含格栅)	1.部位:铝单板幕墙2.材质及规格:3mm厚铝单板,表面氟碳喷涂处理,颜色满足设计要求3.嵌缝料:硅酮密封胶+泡沫棒,且符合设计及规范要求4.配件及辅材:固定岩棉板锚栓、角铝连接件、螺丝、铆钉、接缝胶等综合考虑5.防火隔离带采用200mm厚憎水防火岩棉双层1.5mm厚镀锌钢板承托;框体后面实体墙面采用1.5mm厚镀锌钢板封堵;首层框架底部采用1mm厚镀锌铁板封堵;局部竖向采用憎水保温岩棉(带铝箔)封堵。6.具体做法详见图纸	m2	3275.22			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第322页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	020210002006	竖明横隐玻璃幕墙(含开启扇)	1.框形式:半隐框,扣线宽度80mm 2.玻璃品种及规格:中空钢化玻璃6(双银)Low-E+15Ar+6mm 3.骨架材料种类、规格及表面处理:6063-T6铝合金隔热型材,铝型材室外侧均采用氟碳喷涂处理,室内侧外露表面采用粉末喷涂,不可见部位型材表面采用阳极氧化处理 4.嵌缝材料:泡沫棒、硅酮建筑密封胶、三元乙丙胶条等 5.配件与辅材:玻璃压板、玻璃托板、自攻钉、不锈钢螺栓、铝合金立柱插芯、铝合金扣盖、铝合金扣座、铝合金横承、横承角码、埋件、转接件、隔热条、门窗五金、把手及与其他幕墙胶缝处理缝等达到设计要求的所有工作内容 6.消防救援窗口按照设计及相应规范设置;框体与实体墙面间缝隙采用憎水防火岩棉(单面铝箔)双层1.5mm厚镀锌钢板承托 7.具体龙骨间距、玻璃分缝、配件及节点见施工图纸 8.工程量计算规则:按实际完成室外外框立面投影面积计算 9.包含平开门、上悬窗等,具体做法详见图纸	m2	501.01			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第323页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	020210002007	竖明横隐玻璃幕墙(含开启扇)	1.框形式:半隐框,扣线宽度80mm 2.玻璃品种及规格:中空钢化玻璃8(双银)Low-E+15Ar+8mm 3.骨架材料种类、规格及表面处理:6063-T6铝合金隔热型材,铝型材室外侧均采用氟碳喷涂处理,室内侧外露表面采用粉末喷涂,不可见部位型材表面采用阳极氧化处理 4.嵌缝材料:泡沫棒、硅酮建筑密封胶、三元乙丙胶条等 5.配件与辅材:玻璃压板、玻璃托板、自攻钉、不锈钢螺栓、铝合金立柱插芯、铝合金扣盖、铝合金扣座、铝合金横承、横承角码、埋件、转接件、隔热条、门窗五金、把手及与其他幕墙胶缝处理缝等达到设计要求的所有工作内容 6.消防救援窗口按照设计及相应规范设置;框体与实体墙面间缝隙采用憎水防火岩棉(单面铝箔)双层1.5mm厚镀锌钢板承托 7.具体龙骨间距、玻璃分缝、配件及节点见施工图纸 8.工程量计算规则:按实际完成室外外框立面投影面积计算 9.包含平开门、上悬窗等,具体做法详见图纸	m <sup>2</sup>	80.6			
5	BB155	不锈钢防虫网	1.材质、做法:不锈钢防虫网 2.要求:满足设计及甲方使用要求 3.部位:外墙	个	45			
6	BB156	纱窗	1.材质、做法: 2.要求:满足设计及甲方使用要求 3.部位:玻璃幕墙开启扇	个	12			
7	BB157	隔离层	1.材质:防水透气膜 2.部位:干挂铝板外墙	m <sup>2</sup>	1633.83			
8	020507001562	外墙涂料	1.基层类型:基层综合考虑 2.涂料种类、刷喷要求:真石漆,含腻子、底漆、面漆等,满足设计及质量规范要求	m <sup>2</sup>	659.31			
9	020107001057	玻璃栏板	1.栏板材料种类、规格:8+1.52PVB+8mm钢化夹胶玻璃 2.固定配件种类:金属预埋件 3.计算规则:按照玻璃栏板的外露长度计算	m	13.62			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第324页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	BB158	开启扇电动控制系统	1.开启角度:≥70,并满足消防验收规范要求 2.范围:链条式开窗机、消防控制箱、紧急启停按钮、遥控器、管线敷设(从设备至指定的配电箱)运费、安装费、调试及相关各种检验检测等所有内容	个	1			
	女更衣室							
11	020102002057	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600仿水磨石防滑瓷砖CT-02、专用勾缝剂勾缝 4.具体做法详见设计图纸	m <sup>2</sup>	65.98			
12	020105007108	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm(返边宽度自行考虑) 2.龙骨:专用铝合金踢脚卡槽 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚成品铝合金踢脚线MT-02 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 5.计算规则:按外露垂直投影面积	m	50.18			
13	020507001563	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:彩色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	32.73			
14	020507001564	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	233.2			
15	020507001565	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	233.2			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第325页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	020302001247	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm)、轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	68.07			
17	020507001566	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	68.07			
18	020507001567	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	68.07			
19	020204004108	顶棚型钢骨架	1.骨架种类规格:热镀锌型钢龙骨 2.部位:反支撑吊顶转换层 3.其他:包含螺栓穿墙丝钢板等详见设计图纸 4.预埋件或后置埋件埋件螺栓等综合考虑对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 5.计算规则:工程量只计算方钢角钢槽钢等钢骨架的重量,含刷防锈漆弧形制作费用	t	0.30753			
20	020409003107	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	0.108			
21	020207001124	装饰板墙面	1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 2.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.部位:包立管墙面 4.按照外露面积计算	m2	15.3			
22	BB159	成品铝合金检修口	1.内容:含制作、包装、运输、安装等 2.规格尺寸:综合考虑,满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	个	1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第326页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	卫生间1及相邻盥洗间、淋浴							
23	020207001125	装饰板墙面	1.龙骨材料种类、规格:型钢骨架(单列) 2.面层类型、材料种类:10mm硅酸钙板 3.部位:包立管墙面 4.按照外露面积计算	m2	9.93712			
24	020204004109	墙面型钢骨架	1.钢骨架种类、规格:热镀锌型钢龙骨 2.防腐处理:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆 3.部位:石材墙面、装饰板墙面、拉丝不锈钢墙面、暗门等 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等，详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑，对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量，含弧形制作费用	t	0.319614			
25	020209001037	成品淋浴隔断	1.材料种类、规格：成品抗倍特板 2.配件:304材质不锈钢角码	个	6			
26	020603009010	洗漱台装饰镜	1.龙骨种类、规格：型钢骨架（单列） 2.基层种类、规格：12mm厚防火阻燃板 3.镜面玻璃品种、规格:6mm厚银镜 4.镜框：黑钛拉丝不锈钢镜框	m2	5.1635			
27	020604003002	石材装饰线	1.线条安装方式:专用胶黏剂粘结层 2.线材料种类、规格:15*15mm人造石线条 3.具体做法详见图纸 4.部位:墙面阳角	m	10.77			
28	020209001038	卫生间隔断	1.隔板材料品种、规格、颜色:15mm成品抗倍特板 2.五金件：优质304不锈钢配件、不锈钢脚座、拉手、合页、门锁、角码、衣帽钩、门挡、封边条等 3.具体做法详见图纸	蹲位	11			
29	020407001023	门窗套及贴脸	1.面层类型、材料种类:18mm厚三聚氰胺成品门套WD-02 2.其他:含成品挂件等 3.工程量:按照外露展开面积计算	m2	2.262			
30	020603001010	洗漱台	1.台面材料品种、规格:20mm人造石台面洗手台 2.基层材料品种、规格:10mm厚水泥压力板 3.骨架:40*40*3镀锌角钢骨架 4.其他:磨边、倒角、开孔等综合考虑 5.计算规则按水平投影面积计算	m2	2.694			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第327页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
31	BB160	室内木门(含门套)	1.规格:综合考虑 2.门洞尺寸:综合考虑 3.门框:成品三聚氰胺板门套 4.门扇:成品三聚氰胺板门扇 5.含门锁、顺序器、闭门器、长把手等五金配件、固定件及辅材等 6.内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 7.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求 8.工程量:按设计图示洞口尺寸以面积计算	m2	7.59			
32	BB161	嵌入式排风口	1.材料:铝扣板吊顶配套排风口 2.具体做法详见图纸	个	1			
33	BB162	成品铝合金检修口	1.内容:含制作、包装、运输、安装等 2.规格尺寸:综合考虑,满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	个	3			
体育器材室								
34	020102002058	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600仿水磨石防滑瓷砖CT-02、专用勾缝剂勾缝 4.具体做法详见设计图纸	m2	50.85			
35	020105003021	块料踢脚线	1.基层处理界面剂一道2.粘接方式9mm厚12水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)3.面层材料种类10mm地砖踢脚,专用勾缝剂擦缝4.其他磨边倒角等综合考虑	m2	2.731			
36	020507001568	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	412.63			
37	020507001569	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	412.63			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第328页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
38	020302001248	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	153.68			
39	020507001570	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	153.68			
40	020507001571	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	153.68			
41	020204004110	顶棚型钢骨架	1.骨架种类规格:热镀锌型钢龙骨 2.部位:反支撑吊顶转换层 3.其他:包含螺栓穿墙丝钢板等详见设计图纸 4.预埋件或后置埋件埋件螺栓等综合考虑对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 5.计算规则:工程量只计算方钢角钢槽钢等钢骨架的重量,含刷防锈漆弧形制作费用	t	0.7803			
42	020102001054	石材过门石	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚波斯灰门槛石ST-01,专用勾缝剂勾缝 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m2	0.9			
43	020103001064	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂,3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:2mm厚PVC塑胶卷材TF-01 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m2	108.277			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第329页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
44	020101003084	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:45mm厚C20细石混凝土	m <sup>2</sup>	102.73			
45	020105007109	金属踢脚线	1.材料、规格:100mm铝合金一体化上墙衬板 2.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 3.部位:PVC地板上墙	m	55.47			
46	020409003108	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘剂 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m <sup>2</sup>	0.108			
47	020207001126	装饰板墙面1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨	2.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.部位:包立管墙面 4.按照外露面积计算	m <sup>2</sup>	13.9			
48	BB163	成品铝合金检修口	1.内容:含制作、包装、运输、安装等 2.规格尺寸:综合考虑,满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	个	1			
卫生间2及相邻盥洗间、清洁间、淋浴								
49	020209001039	成品淋浴隔断	1.材料种类、规格:成品抗倍特板 2.配件:304材质不锈钢角码	个	14			
50	020209001040	卫生间隔断	1.隔板材料品种、规格、颜色:15mm成品抗倍特板 2.五金件:优质304不锈钢配件、不锈钢脚座、拉手、合页、门锁、角码、衣帽钩、门挡、封边条等 3.具体做法详见图纸	蹲位	12			
51	020603009011	洗漱台装饰镜	1.龙骨种类、规格:型钢骨架(单列) 2.基层种类、规格:12mm厚防火阻燃板 3.镜面玻璃品种、规格:6mm厚银镜 4.镜框:黑钛拉丝不锈钢镜框	m <sup>2</sup>	8.97			
52	020603001011	洗漱台	1.台面材料品种、规格:20mm人造石台面洗手台 2.基层材料品种、规格:10mm厚水泥压力板 3.骨架:40*40*3镀锌角钢骨架 4.其他:磨边、倒角、开孔等综合考虑 5.计算规则按水平投影面积计算	m <sup>2</sup>	4.68			
53	020604003003	石材装饰线	1.线条安装方式:专用胶黏剂粘结层 2.线材料种类、规格:15*15mm人造石线条 3.具体做法详见图纸 4.部位:墙面阳角	m	35.9			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第330页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
54	020407001024	门窗套及贴脸	1.面层类型、材料种类:18mm厚三聚氰胺成品门套WD-02 2.其他:含成品挂件等 3.工程量:按照外露展开面积计算	m2	4.02			
55	BB164	室内木门(含门套)	1.规格:综合考虑 2.门洞尺寸:综合考虑 3.门框:成品三聚氰胺板门套 4.门扇:成品三聚氰胺板门扇 5.含门锁、顺序器、闭门器、长把手等五金配件、固定件及辅材等 6.内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 7.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求 8.工程量:按设计图示洞口尺寸以面积计算	m2	20.24			
56	020409003109	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	0.216			
57	020207001127	装饰板墙面	1.龙骨材料种类、规格:型钢骨架(单列) 2.面层类型、材料种类:10mm硅酸钙板 3.部位:包立管墙面 4.按照外露面积计算	m2	29.9765			
58	020204004111	墙面型钢骨架	1.型钢骨架种类、规格:热镀锌型钢龙骨 2.防腐处理:型钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆 3.部位:石材墙面、装饰板墙面、拉丝不锈钢墙面、暗门等 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等型钢骨架的重量,含弧形制作费用	t	1.044732			
59	BB165	嵌入式排风口	1.材料:铝扣板吊顶配套排风口 2.具体做法详见图纸	个	3			
60	BB166	成品铝合金检修口	1.内容:含制作、包装、运输、安装等 2.规格尺寸:综合考虑,满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	个	8			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第331页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	男更衣室							
61	020102002059	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600仿水磨石防滑瓷砖CT-02，专用勾缝剂勾缝 4.具体做法详见设计图纸	m2	64.56			
62	020105007110	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm(返边宽度自行考虑) 2.龙骨:专用铝合金踢脚卡槽 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚成品铝合金踢脚线MT-02 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 5.计算规则:按外露垂直投影面积	m	43.49			
63	020507001572	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:彩色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m2	23.87			
64	020507001573	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	199.87			
65	020507001574	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	199.87			
66	020302001249	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨（中距900~1000mm），轻钢覆面50副龙骨（中距300mm） 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	65.62			
67	020507001575	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	65.62			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第332页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
68	020507001576	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	65.62			
69	020204004112	顶棚型钢骨架1.骨架种类规格热镀锌型钢龙骨2.部位反支撑吊顶转换层3.其他包含螺栓穿墙丝钢板等详见设计图纸4.预埋件或后置埋件埋件螺栓等综合考虑对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中5.计算规则工程量只计算方钢角钢槽钢等钢骨架的重量含刷防锈漆弧形制作费用		t	0.42228			
70	020409003110	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	0.108			
71	020207001128	装饰板墙面1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨	2.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.部位:包立管墙面 4.按照外露面积计算	m2	9.4			
72	BB167	成品铝合金检修口	1.内容:含制作、包装、运输、安装等 2.规格尺寸:综合考虑,满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	个	1			
热力小室								
73	020105003022	块料踢脚线1.基层处理界面剂一道2.粘接方式9mm厚12水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)3.面层材料种类10mm地砖踢脚,专用勾缝剂擦缝4.其他磨边倒角等综合考虑		m2	1.114			
74	020102001055	石材过门石	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚波斯灰门槛石ST-01,专用勾缝剂勾缝 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m2	0.22			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第333页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	排烟机房							
75	020105003023	块料踢脚线1.基层处理界面剂一道2.粘接方式9mm厚12水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）3.面层材料种类10mm地砖踢脚，专用勾缝剂擦缝4.其他磨边倒角等综合考虑		m2	1.272			
76	020102001056	石材过门石	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚波斯灰门槛石ST-01,专用勾缝剂勾缝 4.其他：磨边、倒角等综合考虑	m2	0.3			
	楼梯间							
77	020102001057	石材楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:25mm厚文登灰光面花岗岩ST-02,专用勾缝剂勾缝 4.其他：磨边、倒角、防滑条等综合考虑	m2	13.96			
78	020106001012	石材楼梯面层	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:25mm厚文登灰光面花岗岩ST-02,专用勾缝剂勾缝 4.其他：磨边、倒角、防滑条等综合考虑	m2	38.04			
79	020109001017	石材零星项目	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:25mm厚文登灰花岗岩ST-02 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:栏杆反坎	m2	4.83			
80	020105002027	石材踢脚线	1.基层处理:基层清理 2.粘接方式:10mm厚专用胶粘贴 3.面层材料种类:25mm文登灰光面花岗岩ST-02,稀水泥浆擦缝 4.形式:直形 5.其他：磨边、倒角等综合考虑	m2	3.03			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第334页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
81	020105002028	石材踢脚线	1.基层处理:基层清理 2.粘接方式:10mm厚专用胶粘贴 3.面层材料种类:25mm文登灰光面花岗岩ST-02,稀水泥浆擦缝 4.形式:异形 5.其他:磨边、倒角等综合考虑	m2	2.4			
82	020507001577	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	255.72			
83	020507001578	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	255.72			
84	020507001579	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m2	56.1			
85	020507001580	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	67.81			
86	020507001581	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	67.81			
87	BB168	滴水线	1.材质:1.5mm厚铝单板 2.尺寸:50*80mm 3.基层龙骨:木方基层,具体详见图纸	m	14.4			
88	020107001058	楼梯栏杆,防护高度不小于900mm	1.栏杆材料种类、规格:不锈钢管 2.辅材:金属漆、膨胀螺栓、连接件等 3.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 4.规格尺寸及面漆颜色满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见设计图纸、招标技术要求	m	14.4			
89	020107001059	护窗栏杆,防护高度不小于1100mm	1.栏杆材料种类规格:不锈钢管 2.辅材:金属漆、膨胀螺栓、连接件等 3.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 4.规格尺寸及面漆颜色满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸、招标技术要求	m	13.8			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第335页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
90	020102001058	石材过门石	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚波斯灰门槛石ST-01,专用勾缝剂勾缝 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m2	0.6			
91	020102002060	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800全抛釉防滑瓷砖CT-01,专用勾缝剂勾缝 4.具体做法详见设计图纸	m2	27.52			
消防控制室								
92	020507001582	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	121.71			
93	020507001583	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	121.71			
94	020104003007	高架防静电活动地板	1.面层材质:防静电地板 2.支架高度:200mm 3.含接地铜板、成品配套横梁等 4.具体做法详见图纸	m2	64.79			
95	020105007111	不锈钢踢脚	1.踢脚线高度:100mm(返边宽度自行考虑) 2.基层材料种类、规格:固定配套金属卡件 3.面层材料品种、规格、颜色:不锈钢成品踢脚MT-01 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 5.计算规则:按外露垂直投影面积	m	27.87			
96	020302001250	天棚吊顶	1.吊顶形式:矿棉板吊顶 2.吊杆:Φ8热镀锌全丝吊筋,间距≤1.2m 3.龙骨类型、规格、中距:配套的T型龙骨 4.面层材料种类、规格:600*600*15mm矿棉板KM-01 5.计算规则:按照水平投影面积计算 6.其他:包含角铝收口等	m2	65.11			
97	020101003085	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C20细石混凝土压光	m2	64.79			
风雨操场								

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第336页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
98	020507001584	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	889.91			
99	020507001585	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	889.91			
100	020507001586	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	1237.17			
101	020507001587	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:彩色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m2	260.88			
102	020507001588	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	1237.17			
103	020101003086	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:145mm厚C20细石混凝土 2.部位:降板区域	m2	97.63			
104	020101003087	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:45mm厚C20细石混凝土 2.部位:降板区域	m2	748.26			
105	020103001065	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂,3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:6mm厚运动PVC塑胶卷材TF-10 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m2	860.39			
106	020105007112	金属踢脚线	1.材料、规格:100mm铝合金一体化上墙衬板 2.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 3.部位:PVC地板上墙	m	145			
107	020207001129	装饰板墙面1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨	2.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.部位:包立管墙面 4.按照外露面积计算	m2	153.16			
108	BB169	成品铝合金检修口	1.内容:含制作、包装、运输、安装等 2.规格尺寸:综合考虑,满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	个	18			
体能测量								

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第337页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
109	020507001589	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	208.37			
110	020507001590	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	208.37			
111	020302001251	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m <sup>2</sup>	76.25			
112	020507001591	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m <sup>2</sup>	76.25			
113	020507001592	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	76.25			
114	020204004113	顶棚型钢骨架	1.骨架种类规格:热镀锌型钢龙骨 2.部位反支撑吊顶转换层 3.其他包含螺栓穿墙丝钢板等详见设计图纸 4.预埋件或后置埋件埋件螺栓等综合考虑对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 5.计算规则:工程量只计算方钢角钢槽钢等钢骨架的重量含刷防锈漆弧形制作费用	t	0.34884			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第338页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
115	020102001059	石材过门石	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚波斯灰门槛石ST-01,专用勾缝剂勾缝 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m2	0.6			
116	020103001066	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂,3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:2mm厚PVC塑胶卷材TF-01 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m2	83.102			
117	020101003088	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:45mm厚C20细石混凝土	m2	78.91			
118	020105007113	金属踢脚线	1.材料、规格:100mm铝合金一体化上墙衬板 2.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 3.部位:PVC地板上墙	m	41.92			
119	020409003111	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	0.864			
120	BB170	室内木门(含门套)	1.规格:综合考虑 2.门洞尺寸:综合考虑 3.门框:成品三聚氰胺板门套 4.门扇:成品三聚氰胺板门扇 5.含门锁、顺序器、闭门器、长把手等五金配件、固定件及辅材等 6.内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 7.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求 8.工程量:按设计图示洞口尺寸以面积计算	m2	6.9			
121	020207001130	装饰板墙面1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨	2.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.部位:包立管墙面 4.按照外露面积计算	m2	8			
122	BB171	成品铝合金检修口	1.内容:含制作、包装、运输、安装等 2.规格尺寸:综合考虑,满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	个	2			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第339页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	卫生间3及相邻盥洗间							
123	020207001131	装饰板墙面	1.龙骨材料种类、规格:型钢骨架(单列) 2.面层类型、材料种类:10mm硅酸钙板 3.部位:包立管墙面 4.按照外露面积计算	m2	3.5541			
124	020204004114	墙面型钢骨架	1.钢骨架种类、规格:热镀锌型钢龙骨 2.防腐处理:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆 3.部位:石材墙面、装饰板墙面、拉丝不锈钢墙面、暗门等 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等，详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑，对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量，含弧形制作费用	t	0.127629			
125	020603009012	洗漱台装饰镜	1.龙骨种类、规格：型钢骨架（单列） 2.基层种类、规格：12mm厚防火阻燃板 3.镜面玻璃品种、规格:6mm厚银镜 4.镜框：黑钛拉丝不锈钢镜框	m2	4.485			
126	020604003004	石材装饰线	1.线条安装方式:专用胶黏剂粘结层 2.线材料种类、规格:15*15mm人造石线条 3.具体做法详见图纸 4.部位:墙面阳角	m	3.59			
127	020407001025	门窗套及贴脸	1.面层类型、材料种类:18mm厚三聚氰胺成品门套WD-02 2.其他:含成品挂件等 3.工程量:按照外露展开面积计算	m2	2.01			
128	020409003112	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	0.216			
129	020209001041	卫生间隔断	1.隔板材料品种、规格、颜色:15mm成品抗倍特板 2.五金件：优质304不锈钢配件、不锈钢脚座、拉手、合页、门锁、角码、衣帽钩、门挡、封边条等 3.具体做法详见图纸	蹲位	13			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第340页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
130	020603001012	洗漱台	1.台面材料品种、规格:20mm人造石台面洗手台 2.基层材料品种、规格:10mm厚水泥压力板 3.骨架:40*40*3镀锌角钢骨架 4.其他:磨边、倒角、开孔等综合考虑 5.计算规则按水平投影面积计算	m2	2.34			
131	BB172	室内木门(含门套)	1.规格:综合考虑 2.门洞尺寸:综合考虑 3.门框:成品三聚氰胺板门套 4.门扇:成品三聚氰胺板门扇 5.含门锁、顺序器、闭门器、长把手等五金配件、固定件及辅材等 6.内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 7.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求 8.工程量:按设计图示洞口尺寸以面积计算	m2	5.06			
132	BB173	嵌入式排风口	1.材料:铝扣板吊顶配套排风口 2.具体做法详见图纸	个	1			
133	BB174	成品铝合金检修口	1.内容:含制作、包装、运输、安装等 2.规格尺寸:综合考虑,满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	个	1			
淋浴3								
134	020207001132	装饰板墙面	1.龙骨材料种类、规格:型钢骨架(单列) 2.面层类型、材料种类:10mm硅酸钙板 3.部位:包立管墙面 4.按照外露面积计算	m2	9.0468			
135	020409003113	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	0.108			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第341页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
136	020204004115	墙面型钢骨架	1.钢骨架种类、规格:热镀锌型钢龙骨 2.防腐处理:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆 3.部位:石材墙面、装饰板墙面、拉丝不锈钢墙面、暗门等 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含弧形制作费用	t	0.279758			
137	020209001042	成品淋浴隔断	1.材料种类、规格:成品抗倍特板 2.配件:304材质不锈钢角码	个	7			
138	BB175	室内木门(含门套)	1.规格:综合考虑 2.门洞尺寸:综合考虑 3.门框:成品三聚氰胺板门套 4.门扇:成品三聚氰胺板门扇 5.含门锁、顺序器、闭门器、长把手等五金配件、固定件及辅材等 6.内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 7.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求 8.工程量:按设计图示洞口尺寸以面积计算	m2	2.53			
139	BB176	嵌入式排风口	1.材料:铝扣板吊顶配套排风口 2.具体做法详见图纸	个	1			
140	BB177	成品铝合金检修口	1.内容:含制作、包装、运输、安装等 2.规格尺寸:综合考虑,满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	个	3			
	门厅							
141	020102002061	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800全抛釉防滑瓷砖CT-01,专用勾缝剂勾缝 4.具体做法详见设计图纸	m2	15.57			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第342页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
142	020102001060	石材过门石	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚波斯灰门槛石ST-01,专用勾缝剂勾缝 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m2	2.16			
143	020102001061	石材边带	1.基层处理:原地面清理,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03,专用勾缝剂勾缝 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m2	8.74			
144	020105003024	块料踢脚线1.基层处理界面剂一道2.粘接方式9mm厚12水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)3.面层材料种类10mm地砖踢脚,专用勾缝剂擦缝4.其他磨边倒角等综合考虑		m2	0.884			
145	020507001593	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m2	18.35			
146	020507001594	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	26.12			
147	020507001595	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	26.12			

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第343页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
148	020302001252	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:M8全牙镀锌吊杆,中距900~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:轻钢承载50mm主龙骨(中距900~1000mm),轻钢覆面50副龙骨(中距300mm) 4.包含灯槽、造型的制作安装 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:包含开灯孔、开风口 8.计算规则按外露面积计算	m2	42.56			
149	020507001596	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	42.56			
150	020507001597	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	42.56			
151	020204004116	顶棚型钢骨架1.骨架种类规格:热镀锌型钢龙骨2.部位反支撑吊顶转换层3.其他包含螺栓穿墙丝钢板等详见设计图纸4.预埋件或后置埋件埋件螺栓等综合考虑对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中5.计算规则工程量只计算方钢角钢槽钢等钢骨架的重量含刷防锈漆弧形制作费用		t	0.06426			
152	020404005001	全玻门(带扇框)	1.门的类型:玻璃隔断门 2.材料种类:耐火等级1小时,其他详见图纸	m2	61.1			
153	020107001060	护窗栏杆,防护高度不小于900mm	1.栏杆材料种类规格:不锈钢管 2.辅材:金属漆、膨胀螺栓、连接件等 3.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 4.规格尺寸及面漆颜色满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸、招标技术要求	m	8			
篮球馆								

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第344页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
154	020507001598	墙柱面成品腻子	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层处理:粉刷石膏基层修补找平 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	1011.26			
155	020507001599	墙柱面乳胶漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:防水乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	1011.26			
156	020507001600	天棚腻子	1.基层类型:综合考虑 2.基层处理:原基层清理,修补腻子 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求	m2	200.01			
157	020507001601	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.料品种、刷喷遍数:无机涂料,颜色满足设计及建设单位要求,遍数达到成活要求	m2	200.01			
158	020507001602	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:彩色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m2	466.058			
159	020507001603	墙柱面液态瓷漆	1.墙体类型:直型、弧形综合考虑 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、刷喷遍数:白色液态瓷漆,遍数达到成活要求	m2	18.31			
160	020101003089	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C20细石混凝土内配直径6间距150单层双向钢筋	m2	718.91			
161	020101003090	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:190mm厚C20细石混凝土	m2	390.97			
162	020101003091	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C20细石混凝土	m2	390.97			
163	BB178	填充层	1.材料种类:100mm厚B06加气块	m3	71.891			
164	020103001067	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂,3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:8mm厚运动PVC塑胶卷材TF-07 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m2	189.6			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第345页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
165	020103001068	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂, 3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:8mm厚运动PVC塑胶卷材TF-08 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m2	18.96			
166	020103001069	橡胶板楼地面	1.基层材料种类:水泥自流平界面剂, 3mm自流平找平层 2.面层材料种类、规格:8mm厚运动PVC塑胶卷材TF-09 3.粘结方式:满涂配套专用胶 4.包含踢脚上返、辅件及其他:3mm铜质压条	m2	917.063			
167	020104002035	运动专用地板	1.龙骨材料种类:20厚80*80配套橡胶垫块上铺设40*80木龙骨, 竖向中距600mm, 横向中距400, 满涂防腐剂、防火涂料 2.基层处理:15厚实木多层板垫层, 满涂防腐剂、防火涂料 3.面层形式:22mm厚运动专用地板WD-09,背面涂防腐剂、防火涂料 4.其他:含塑料衬垫、收口条等 5.具体做法详见图纸	m2	419.99			
168	020101003092	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C25细石混凝土垫层	m2	419.99			
169	020105007114	金属踢脚线	1.材料、规格:100mm铝合金一体化上墙衬板 2.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 3.部位:PVC地板上墙	m	147.53			
170	020105007115	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm(返边宽度自行考虑) 2.龙骨:专用铝合金踢脚卡槽 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚成品铝合金踢脚线MT-02 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸 5.计算规则:按外露垂直投影面积	m	40.69			
171	020409003114	石材窗台板	1.基层处理:基层清理 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白玫瑰石材ST-03 5.其他:磨边、倒角等综合考虑 6.部位:窗台	m2	1.584			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第346页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
172	020207001133	装饰板墙面	1.龙骨材料种类、规格:型钢龙骨(单列) 2.面层材料种类、规格:15mm厚阻燃槽孔吸音板WD-06,内填玻璃吸音棉 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 4.其他:含成品挂件、成品金属弧角条、密拼缝、清缝、空缝等	m <sup>2</sup>	249.71			
173	020204004117	墙面型钢骨架	1.钢骨架种类、规格:热镀锌型钢龙骨 2.防腐处理:钢骨架防腐处理达到设计要求、焊缝处刷防锈漆 3.部位:冰火板等 4.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 5.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 6.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含弧形制作费用	t	3.226			
174	020604001007	金属装饰线	1.材料种类:抗指纹黑色拉丝不锈钢MT-05 2.线形式、规格:40mm高 3.具体详见设计图纸	m	51			
175	020207001134	装饰板墙面1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨	2.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 3.部位:包立管墙面 4.按照外露面积计算	m <sup>2</sup>	136.038			
176	BB179	成品铝合金检修口	1.内容:含制作、包装、运输、安装等 2.规格尺寸:综合考虑,满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	个	10			
177	020107001061	护窗栏杆,防护高度不小于900mm	1.栏杆材料种类规格:不锈钢管 2.辅材:金属漆、膨胀螺栓、连接件等 3.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 4.规格尺寸及面漆颜色满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸、招标技术要求	m	30.27			
室外铺装								
178	020102001062	石材台阶平台	1.材料种类、规格:30mm厚毛面花岗岩板 2.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.素水泥浆一道 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m <sup>2</sup>	2.33			
179	020108001016	石材台阶面	1.材料种类、规格:30mm厚齿槽花岗岩板,水泥浆擦缝 2.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.素水泥浆一道 4.部位:建筑入口台阶等 5.其他:磨边、倒角、防滑条等综合考虑	m <sup>2</sup>	1.38			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第347页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
180	020102001063	石材坡道	1.材料种类、规格:30mm厚毛面花岗岩板 2.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.素水泥浆一道 4.其他:磨边、倒角、齿槽等综合考虑	m <sup>2</sup>	16.93			
181	020206001009	石材零星项目	1.材料种类、规格:30mm厚花岗岩板 2.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.部位:台阶、坡道侧边	m <sup>2</sup>	1.29			
11#安装工程								
精装修电气								
1	030213002001	工厂灯(LP-22)	1.名称:篮球馆天棚灯 2.型号、规格:150W 3.安装形式及高度:吊装	套	59			
2	030213001022	普通吸顶灯及其他灯具(LP-14)	1.名称:LED红外感应式吸顶灯 2.型号、规格:18W 3.安装形式及高度:吸顶安装	套	2			
3	030213001023	普通吸顶灯及其他灯具(LP-13)	1.名称:LED吸顶灯 2.型号、规格:24W 3.安装形式及高度:吸顶安装	套	15			
4	030213003056	装饰灯(LP-10)	1.名称:LED嵌入式筒灯(过道) 2.型号、规格:24W 3.安装形式及高度:嵌入式安装	套	9			
5	030213004046	荧光灯(LP-05)	1.形式(组装、成套):600*600面板灯 2.型号、规格:32W 3.安装形式:嵌入式安装	套	53			
6	030212001064	电气配管	1.材质:JDG管 2.规格:φ20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):吊顶内明敷	m	254.5			
7	030212001065	电气配管	1.材质:JDG管 2.规格:φ20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配 4.综合考虑墙体剔槽及恢复	m	56			
8	030212001066	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗敷	m	21.1			
9	030212001067	电气配管	1.材质:金属软管 2.规格:φ20 3.配置形式及部位:明配	m	63.5			
10	030212003027	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 2.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5 3.种类(导线、母线):铜芯线	m	931.5			
11	030212003028	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 2.型号、规格:WDZ-BYJ-4 3.种类(导线、母线):铜芯线	m	63.42			
12	030204031096	小电器	1.名称:安全型五孔插座 2.型号、规格:10A 250V	个	4			



分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第348页 共348页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	030204031097	小电器	1.名称: 空调插座 2.型号、规格: 满足使用需求	个	1			
14	030204031098	小电器	1.名称: 单联单控开关 2.型号、规格: 10A 250V	个	8			
15	030204031099	小电器	1.名称: 单联双控开关 2.型号、规格: 10A 250V	个	2			
16	030204031100	小电器	1.名称: 双联单控开关 2.型号、规格: 10A 250V	个	2			
17	030204031101	小电器	1.名称:卫生间排气扇	个	6			
18	030204031102	小电器	1.名称:卫生间烘手器	个	4			
合计								

## 措施项目清单计价汇总表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第1页 共3页

序号	项目名称	金额 (元)
	1#	
	1#土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	1#装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	1#安装工程地下部分	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	1#安装工程地上部分	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	2#	
	2#土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	2#装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	2#安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	3#	
	3#土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	3#装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	3#安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	4#	

## 措施项目清单计价汇总表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第2页 共3页

序号	项目名称	金额 (元)
	4#土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	4#装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	4#安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	5#	
	5#土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	5#装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	5#安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	6#	
	6#土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	6#装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	6#安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	9#	
	9#土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	9#装饰工程地下部分	

## 措施项目清单计价汇总表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第3页 共3页

序号	项目名称	金额 (元)
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	9#装饰工程地上部分	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	9#安装工程地下部分	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	9#安装工程地上部分	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	10#	
	10#土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	10#装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	10#安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	11#	
	11#土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	11#装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	11#安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

总价措施项目清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第1页 共5页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	1#				
	1#土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	1#装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	1#安装工程地下部分				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	1#安装工程地上部分				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	2#				
	2#土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	2#装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	2#安装工程				
1	夜间施工				

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第2页 共5页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
3#					
3#土建工程					
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
3#装饰工程					
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
3#安装工程					
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
4#					
4#土建工程					
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
4#装饰工程					
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
4#安装工程					
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第3页 共5页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
4	已完工程及设备保护				
	5#				
	5#土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	5#装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	5#安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	6#				
	6#土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	6#装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	6#安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	9#				

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第4页 共5页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	9#土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	9#装饰工程地下部分				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	9#装饰工程地上部分				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	9#安装工程地下部分				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	9#安装工程地上部分				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	10#				
	10#土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	10#装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				



总价措施项目清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第5页 共5页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	10#安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	11#				
	11#土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	11#装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	11#安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
合计					

## 单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	1#							
	1#土建工程							
	1#装饰工程							
1	BB008	装饰脚手架1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.架体基础及排水:综合考虑	m2	6821.08			
2	BB009	满堂脚手架1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.架体基础及排水:综合考虑	m2	158.51			
3	BB010	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	2474.2			
4	BB011	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	5080.4			
	1#安装工程地下部分							
1	CB001	脚手架		项	1			
	1#安装工程地上部分							
1	CB002	脚手架		项	1			
	2#							
	2#土建工程							
	2#装饰工程							
1	BB028	装饰脚手架1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.架体基础及排水:综合考虑	m2	14597.29			
2	BB029	满堂脚手架1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.架体基础及排水:综合考虑	m2	294.34			
3	BB030	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	6330.99			
4	BB031	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	10316			
	2#安装工程							
1	CB003	脚手架		项	1			
	3#							
	3#土建工程							
	3#装饰工程							

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	BB047	装饰脚手架1.搭 设方式:投标人根 据工程实际情况 及规范自行确定	2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据 工程实际情况及规范自行 确定 4.架体基础及排水:综合考 虑	m2	1418.27			
2	BB048	满堂脚手架1.搭 设方式:投标人根 据工程实际情况 及规范自行确定	2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据 工程实际情况及规范自行 确定 4.架体基础及排水:综合考 虑	m2	1564.02			
3	BB049	建筑物外墙装修 工程垂直运输机 械		m2	2819.62			
4	BB050	建筑物内装修工 程垂直运输机械		m2	4978			
3#安装工程								
1	CB004	脚手架		项	1			
4#								
4#土建工程								
4#装饰工程								
1	BB064	装饰脚手架1.搭 设方式:投标人根 据工程实际情况 及规范自行确定	2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据 工程实际情况及规范自行 确定 4.架体基础及排水:综合考 虑	m2	1323.67			
2	BB065	满堂脚手架1.搭 设方式:投标人根 据工程实际情况 及规范自行确定	2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据 工程实际情况及规范自行 确定 4.架体基础及排水:综合考 虑	m2	1709.29			
3	BB066	建筑物外墙装修 工程垂直运输机 械		m2	2819.62			
4	BB067	建筑物内装修工 程垂直运输机械		m2	5000.64			
4#安装工程								
1	CB005	脚手架		项	1			
5#								
5#土建工程								
5#装饰工程								
1	BB082	装饰脚手架1.搭 设方式:投标人根 据工程实际情况 及规范自行确定	2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据 工程实际情况及规范自行 确定 4.架体基础及排水:综合考 虑	m2	1292.89			
2	BB083	满堂脚手架1.搭 设方式:投标人根 据工程实际情况 及规范自行确定	2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据 工程实际情况及规范自行 确定 4.架体基础及排水:综合考 虑	m2	1734.91			

## 单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	BB084	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	2819.62			
4	BB085	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	4892			
5#安装工程								
1	CB006	脚手架		项	1			
6#								
6#土建工程								
6#装饰工程								
1	BB099	装饰脚手架1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.架体基础及排水:综合考虑	m2	1343.67			
2	BB100	满堂脚手架1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.架体基础及排水:综合考虑	m2	1684.13			
3	BB101	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	2819.62			
4	BB102	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	5150.36			
6#安装工程								
1	CB007	脚手架		项	1			
9#								
9#土建工程								
9#装饰工程地下部分								
1	BB108	装饰脚手架1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.架体基础及排水:综合考虑	m2	1120.19			
2	BB109	满堂脚手架1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.架体基础及排水:综合考虑	m2	557.97			
9#装饰工程地上部分								
1	BB130	装饰脚手架1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.架体基础及排水:综合考虑	m2	7971.82			

## 单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	BB131	满堂脚手架1.搭 设方式:投标人根据 工程实际情况 及规范自行确定	2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据 工程实际情况及规范自行 确定 4.架体基础及排水:综合考 虑	m2	404.21			
3	BB132	外装饰脚手架1. 搭设方式:投标人根据 工程实际情况 及规范自行确定	2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据 工程实际情况及规范自行 确定 4.架体基础及排水:综合考 虑	m2	4556.64			
4	BB133	建筑物水平安全 网	1.楼层平网:符合相关验收 要求	m2	1672.98			
5	BB134	建筑物垂直封闭 安全网	1.密目网:符合相关验收要 求	m2	5295.45			
6	BB135	建筑物外墙装修 工程垂直运输机 械		m2	4556.64			
7	BB136	建筑物内装修工 程垂直运输机械		m2	11191			
9#安装工程地下部分								
1	CB016	脚手架		项	1			
9#安装工程地上部分								
1	CB024	脚手架		项	1			
10#								
10#土建工程								
10#装饰工程								
1	BB148	装饰脚手架1.搭 设方式:投标人根据 工程实际情况 及规范自行确定	2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据 工程实际情况及规范自行 确定 4.架体基础及排水:综合考 虑	m2	2241.69			
2	BB149	满堂脚手架1.搭 设方式:投标人根据 工程实际情况 及规范自行确定	2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据 工程实际情况及规范自行 确定 4.架体基础及排水:综合考 虑	m2	805.86			
3	BB150	外装饰脚手架1. 搭设方式:投标人根据 工程实际情况 及规范自行确定	2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据 工程实际情况及规范自行 确定 4.架体基础及排水:综合考 虑	m2	2345.44			
4	BB151	建筑物水平安全 网	1.楼层平网:符合相关验收 要求	m2	910.38			
5	BB152	建筑物垂直封闭 安全网	1.密目网:符合相关验收要 求	m2	3272.9			
6	BB153	建筑物外墙装修 工程垂直运输机 械		m2	2345.44			
7	BB154	建筑物内装修工 程垂直运输机械		m2	2202			
10#安装工程								

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	CB025	脚手架		项	1			
	11#							
	11#土建工程							
	11#装饰工程							
1	BB180	装饰脚手架1.搭 设方式:投标人根 据工程实际情况 及规范自行确定	2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据 工程实际情况及规范自行 确定 4.架体基础及排水:综合考 虑	m2	539.06			
2	BB181	满堂脚手架1.搭 设方式:投标人根 据工程实际情况 及规范自行确定	2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据 工程实际情况及规范自行 确定 4.架体基础及排水:综合考 虑	m2	2084.48			
3	BB182	外装饰脚手架1. 搭设方式:投标人 根据工程实际情 况及规范自行确 定	2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据 工程实际情况及规范自行 确定 4.架体基础及排水:综合考 虑	m2	3882.75			
4	BB183	建筑物水平安全 网	1.楼层平网:符合相关验收 要求	m2	512.08			
5	BB184	建筑物垂直封闭 安全网	1.密目网:符合相关验收要 求	m2	4523.76			
6	BB185	建筑物外墙装修 工程垂直运输机 械		m2	3882.75			
7	BB186	建筑物内装修工 程垂直运输机械		m2	3360			
	11#安装工程							
1	CB026	脚手架		项	1			
合计								

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第1页 共6页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
	1#			
	1#土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	1#装饰工程			
1	暂列金额	项	120000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		120000.00	
	1#安装工程地下部分			
1	暂列金额	项	1000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		1000.00	
	1#安装工程地上部分			
1	暂列金额	项	9000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		9000.00	
	2#			
	2#土建工程			
1	暂列金额	项	3000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		3000.00	
	2#装饰工程			
1	暂列金额	项	280000.00	详见暂列金额表

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第2页 共6页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		280000.00	
2#安装工程				
1	暂列金额	项	21000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		21000.00	
3#				
3#土建工程				
1	暂列金额	项	1000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		1000.00	
3#装饰工程				
1	暂列金额	项	130000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		130000.00	
3#安装工程				
1	暂列金额	项	12000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		12000.00	
4#				
4#土建工程				
1	暂列金额	项	2000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第3页 共6页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		2000.00	
4#装饰工程				
1	暂列金额	项	140000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		140000.00	
4#安装工程				
1	暂列金额	项	13000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		13000.00	
5#				
5#土建工程				
1	暂列金额	项	2000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		2000.00	
5#装饰工程				
1	暂列金额	项	140000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		140000.00	
5#安装工程				
1	暂列金额	项	14000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		14000.00	
6#				

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第4页 共6页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
6#土建工程				
1	暂列金额	项	3000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		3000.00	
6#装饰工程				
1	暂列金额	项	140000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		140000.00	
6#安装工程				
1	暂列金额	项	14000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		14000.00	
9#				
9#土建工程				
1	暂列金额	项	1000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		1000.00	
9#装饰工程地下部分				
1	暂列金额	项	25000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		25000.00	
9#装饰工程地上部分				
1	暂列金额	项	650000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第5页 共6页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		650000.00	
9#安装工程地下部分				
1	暂列金额	项	19000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		19000.00	
9#安装工程地上部分				
1	暂列金额	项	29000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		29000.00	
10#				
10#土建工程				
1	暂列金额	项	1000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		1000.00	
10#装饰工程				
1	暂列金额	项	320000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		320000.00	
10#安装工程				
1	暂列金额	项	3000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		3000.00	

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第6页 共6页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
	11#			
	11#土建工程			
1	暂列金额	项	1000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		1000.00	
	11#装饰工程			
1	暂列金额	项	266000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		266000.00	
	11#安装工程			
1	暂列金额	项	3000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		3000.00	

## 暂列金额明细表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第1页 共3页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	1#			
	1#土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	1#装饰工程			
1	暂列金额	项	120000.00	
	合计		120000.00	
	1#安装工程地下部分			
1	暂列金额	项	1000.00	
	合计		1000.00	
	1#安装工程地上部分			
1	暂列金额	项	9000.00	
	合计		9000.00	
	2#			
	2#土建工程			
1	暂列金额	项	3000.00	
	合计		3000.00	
	2#装饰工程			
1	暂列金额	项	280000.00	
	合计		280000.00	
	2#安装工程			
1	暂列金额	项	21000.00	
	合计		21000.00	
	3#			
	3#土建工程			
1	暂列金额	项	1000.00	
	合计		1000.00	
	3#装饰工程			
1	暂列金额	项	130000.00	
	合计		130000.00	
	3#安装工程			
1	暂列金额	项	12000.00	
	合计		12000.00	
	4#			

## 暂列金额明细表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第2页 共3页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
4#土建工程				
1	暂列金额	项	2000.00	
	合计		2000.00	
4#装饰工程				
1	暂列金额	项	140000.00	
	合计		140000.00	
4#安装工程				
1	暂列金额	项	13000.00	
	合计		13000.00	
5#				
5#土建工程				
1	暂列金额	项	2000.00	
	合计		2000.00	
5#装饰工程				
1	暂列金额	项	140000.00	
	合计		140000.00	
5#安装工程				
1	暂列金额	项	14000.00	
	合计		14000.00	
6#				
6#土建工程				
1	暂列金额	项	3000.00	
	合计		3000.00	
6#装饰工程				
1	暂列金额	项	140000.00	
	合计		140000.00	
6#安装工程				
1	暂列金额	项	14000.00	
	合计		14000.00	
9#				
9#土建工程				
1	暂列金额	项	1000.00	
	合计		1000.00	
9#装饰工程地下部分				

## 暂列金额明细表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第3页 共3页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	25000.00	
	合计		25000.00	
9#装饰工程地上部分				
1	暂列金额	项	650000.00	
	合计		650000.00	
9#安装工程地下部分				
1	暂列金额	项	19000.00	
	合计		19000.00	
9#安装工程地上部分				
1	暂列金额	项	29000.00	
	合计		29000.00	
10#				
10#土建工程				
1	暂列金额	项	1000.00	
	合计		1000.00	
10#装饰工程				
1	暂列金额	项	320000.00	
	合计		320000.00	
10#安装工程				
1	暂列金额	项	3000.00	
	合计		3000.00	
11#				
11#土建工程				
1	暂列金额	项	1000.00	
	合计		1000.00	
11#装饰工程				
1	暂列金额	项	266000.00	
	合计		266000.00	
11#安装工程				
1	暂列金额	项	3000.00	
	合计		3000.00	

# 材料暂估价一览表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第1页 共2页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
	1#					
	1#	土建工程				
	1#	装饰工程				
	1#	安装工程地下部分				
	1#	安装工程地上部分				
	2#					
	2#	土建工程				
	2#	装饰工程				
	2#	安装工程				
	3#					
	3#	土建工程				
	3#	装饰工程				
	3#	安装工程				
	4#					
	4#	土建工程				
	4#	装饰工程				
	4#	安装工程				
	5#					
	5#	土建工程				
	5#	装饰工程				
	5#	安装工程				
	6#					
	6#	土建工程				
	6#	装饰工程				
	6#	安装工程				
	9#					
	9#	土建工程				
	9#	装饰工程地下部分				
	9#	装饰工程地上部分				
	9#	安装工程地下部分				
	9#	安装工程地上部分				
	10#					
	10#	土建工程				
	10#	装饰工程				



材料暂估价一览表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第2页 共2页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
	10#安装工程					
	11#					
	11#土建工程					
	11#装饰工程					
	11#安装工程					

## 工程设备暂估价一览表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第1页 共2页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
	1#					
	1#	土建工程				
	1#	装饰工程				
	1#	安装工程地下部分				
	1#	安装工程地上部分				
	2#					
	2#	土建工程				
	2#	装饰工程				
	2#	安装工程				
	3#					
	3#	土建工程				
	3#	装饰工程				
	3#	安装工程				
	4#					
	4#	土建工程				
	4#	装饰工程				
	4#	安装工程				
	5#					
	5#	土建工程				
	5#	装饰工程				
	5#	安装工程				
	6#					
	6#	土建工程				
	6#	装饰工程				
	6#	安装工程				
	9#					
	9#	土建工程				
	9#	装饰工程地下部分				
	9#	装饰工程地上部分				
	9#	安装工程地下部分				
	9#	安装工程地上部分				
	10#					
	10#	土建工程				
	10#	装饰工程				

工程设备暂估价一览表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第2页 共2页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
	10#安装工程					
	11#					
	11#土建工程					
	11#装饰工程					
	11#安装工程					

## 专业工程暂估价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第1页 共4页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	1#			
	1#土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	1#装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	1#安装工程地下部分			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	1#安装工程地上部分			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	2#			
	2#土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	2#装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	2#安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	3#			
	3#土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			

## 专业工程暂估价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第2页 共4页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	合计			
	3#装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	3#安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	4#			
	4#土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	4#装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	4#安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	5#			
	5#土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	5#装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	5#安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			

## 专业工程暂估价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第3页 共4页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	合计			
	6#			
	6#土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	6#装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	6#安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	9#			
	9#土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	9#装饰工程地下部分			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	9#装饰工程地上部分			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	9#安装工程地下部分			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	9#安装工程地上部分			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			

## 专业工程暂估价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第4页 共4页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	合计			
	10#			
	10#土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	10#装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	10#安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	11#			
	11#土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	11#装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	11#安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

## 特殊项目暂估价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第1页 共3页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	1#					
	1#土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	1#装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	1#安装工程地下部分					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	1#安装工程地上部分					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	2#					
	2#土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	2#装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	2#安装工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	3#					
	3#土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	3#装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	3#安装工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	4#					



## 特殊项目暂估价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第2页 共3页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
4#土建工程						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
4#装饰工程						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
4#安装工程						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
5#						
5#土建工程						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
5#装饰工程						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
5#安装工程						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
6#						
6#土建工程						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
6#装饰工程						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
6#安装工程						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
9#						
9#土建工程						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
9#装饰工程地下部分						

## 特殊项目暂估价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第3页 共3页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
9#装饰工程地上部分						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
9#安装工程地下部分						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
9#安装工程地上部分						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
10#						
10#土建工程						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
10#装饰工程						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
10#安装工程						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
11#						
11#土建工程						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
11#装饰工程						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
11#安装工程						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					

# 计日工表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第1页 共10页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	1#				
	1#土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	1#装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	1#安装工程地下部分				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					

## 计日工表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第2页 共10页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	1#安装工程地上部分				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	2#				
	2#土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	2#装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				

## 计日工表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第3页 共10页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	2#安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	3#				
	3#土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	3#装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				

# 计日工表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第4页 共10页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	3#安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	4#				
	4#土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	4#装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				

## 计日工表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第5页 共10页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	4#安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	5#				
	5#土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	5#装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				

## 计日工表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第6页 共10页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	5#安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	6#				
	6#土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	6#装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				



## 计日工表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第7页 共10页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	6#安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	9#				
	9#土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	9#装饰工程地下部分				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				

# 计日工表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第8页 共10页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	9#装饰工程地上部分				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	9#安装工程地下部分				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	9#安装工程地上部分				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	10#				

# 计日工表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第9页 共10页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	10#土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	10#装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	10#安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	11#				

# 计日工表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第10页 共10页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	11#土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	11#装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	11#安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				

## 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第1页 共3页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	1#			
	1#土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	1#装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	1#安装工程地下部分			
1	总承包服务费			
	合计			
	1#安装工程地上部分			
1	总承包服务费			
	合计			
	2#			
	2#土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	2#装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	2#安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	3#			
	3#土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	3#装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	3#安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	4#			

## 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第2页 共3页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	4#土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	4#装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	4#安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	5#			
	5#土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	5#装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	5#安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	6#			
	6#土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	6#装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	6#安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	9#			
	9#土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	9#装饰工程地下部分			

## 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第3页 共3页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
1	总承包服务费			
	合计			
	9#装饰工程地上部分			
1	总承包服务费			
	合计			
	9#安装工程地下部分			
1	总承包服务费			
	合计			
	9#安装工程地上部分			
1	总承包服务费			
	合计			
	10#			
	10#土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	10#装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	10#安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	11#			
	11#土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	11#装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	11#安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第1页 共12页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	1#			
	1#土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	1#装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	1#安装工程地下部分			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	



## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第2页 共12页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	1#安装工程地上部分			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	2#			
	2#土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	2#装饰工程			

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第3页 共12页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
2#安装工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
3#				
3#土建工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第4页 共12页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
3#装饰工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
3#安装工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
4#				
4#土建工程				
1	规费			

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第5页 共12页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
4#装饰工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
4#安装工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第6页 共12页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
5#				
5#土建工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
5#装饰工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
5#安装工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第7页 共12页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
6#				
6#土建工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
6#装饰工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第8页 共12页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
06	税金		9	
	合计=1+06			
6#安装工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
9#				
9#土建工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
9#装饰工程地下部分				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第9页 共12页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
9#装饰工程地上部分				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
9#安装工程地下部分				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			



## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第10页 共12页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
9#安装工程地上部分				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
10#				
10#土建工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
10#装饰工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第11页 共12页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
10#安装工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
11#				
11#土建工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
11#装饰工程				

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海高新区山大实验学校精装修工程

第12页 共12页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
11#安装工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			