

威招审 SG202215038 号

## 荣成市滨海公园配套工程

# 施工招标文件



招标人：荣成市城投文旅发展有限公司

招标代理机构：山东富尔工程咨询管理有限公司

日期：2022 年 4 月 14 日

# 目 录

第一章 招标公告.....	3
第二章 投标人须知.....	6
投标人须知前附表.....	6
1. 总则.....	13
1.1 项目概况.....	13
1.2 资金来源和落实情况.....	13
1.3 招标范围、计划工期、质量要求.....	13
1.4 投标人资格要求.....	13
1.5 费用承担.....	13
1.6 保密.....	16
1.7 语言文字.....	16
1.8 计量单位.....	16
1.9 踏勘现场.....	16
1.10 投标预备会.....	17
1.11 分包.....	17
1.12 偏离.....	17
2. 招标文件.....	17
2.1 招标文件的组成.....	17
2.2 招标文件的澄清.....	17
2.3 招标文件的修改.....	18
3. 投标文件.....	18
3.1 投标文件的组成.....	18
3.2 投标报价.....	18
3.3 投标有效期.....	19
3.4 投标保证金.....	19
3.5 投标人资格审查资料.....	19
3.6 备选投标方案.....	20
3.7 投标文件的编制.....	20
4. 投标.....	20
4.1 投标文件的递交.....	20
4.2 投标文件的修改与撤回.....	20
5. 开标.....	21
5.1 开标时间和地点.....	21
5.2 开标程序.....	21
5.3 开标异议.....	21
6. 评标.....	22
6.1 评标委员会.....	22
6.2 评标原则.....	22
6.3 评标.....	22
7. 合同授予.....	23

7.1 定标方式.....	23
7.2 中标候选人公示.....	23
7.3 中标通知.....	23
7.4 履约担保.....	23
7.5 签订合同.....	23
8. 重新招标和不再招标.....	24
9.1 重新招标.....	24
9.2 不再招标.....	24
9. 纪律和监督.....	24
9.1 对招标人的纪律要求.....	24
9.2 对投标人的纪律要求.....	24
9.3 对评标委员会成员的纪律要求.....	24
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求.....	25
9.5 投诉.....	25
10. 需要补充的其他内容.....	25
11. 电子招标投标.....	25
附件一：开标记录表.....	26
附件二：问题澄清通知.....	27
附件三：问题的澄清.....	28
附件四：中标通知书.....	29
附表五：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求.....	30
<b>第三章 评标办法（综合评估法） .....</b>	<b>34</b>
一、评标办法前附表.....	34
一、评标办法.....	36
二、评审标准.....	36
三、评标程序.....	36
四、其他相关说明.....	38
<b>第四章 合同条款及格式.....</b>	<b>40</b>
第一节 合同协议书.....	41
第二节 合同通用条款.....	45
第三节 专用条款.....	107
<b>第五章 工程量清单.....</b>	<b>136</b>
<b>第六章 图 纸.....</b>	<b>143</b>
<b>第七章 技术标准和要求.....</b>	<b>144</b>
<b>第八章 投标文件格式.....</b>	<b>145</b>

# 第一章 招标公告

## 荣成市滨海公园配套工程施工招标公告

[项目专业:施工总承包]

威招审(SG202215038)号

### 一、招标条件

本招标项目荣成市滨海公园配套工程,招标申请已经相关部门批准,招标人为荣成市城投文旅发展有限公司,建设资金为自筹,项目出资比例为100%。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标,选定一家单位负责该项目的施工。

### 二、工程招标范围

荣成市滨海公园配套工程的施工及保修。具体范围详见招标文件、工程量清单及设计图纸。

### 三、项目基本情况

1、工程概况:本工程为荣成市滨海公园配套工程,位于荣成市桑沟湾内滨海公园内,紧邻黄海;基地位置处于滨海步道两侧,靠近河流入海口;总建筑面积为6238.3平方米,包括主会场、餐厅、大排档、室外工程,最大单跨20米。其中主会场建筑面积为2855.6平方米,地上两层,建筑高度10.15米,钢框架+混凝土剪力墙结构;餐厅建筑面积为2045.2平方米,地上一层,地下局部一层,建筑高度5.3米,钢框架结构;大排档建筑面积为1337.5平方米,地上一层,建筑高度6.85米,钢框架结构;

2、工程质量要求:达到国家验收规范合格标准;

3、计划工期:300日历天;

4、招标控制价:98274025.45元。

标段名称	规模	标段内容	招标控制价(元)
不分标段	6238.3平方米	荣成市滨海公园配套工程的施工及保修	98274025.45

### 四、投标企业资格要求

- 1、持有合法营业执照的独立法人;
- 2、投标人须具有建筑工程施工总承包三级及以上资质,并具有安全生产许可证;
- 3、投标人不得和招标人存在利害关系,单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加该项目的投标;
- 4、投标人近三年内无行贿犯罪行为记录;

- 5、投标人、法定代表人、委托代理人、项目经理未被最高人民法院列入失信被执行人；
- 6、投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
- 7、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体（详见“威海市联合惩戒措施清单（2020年）”）。

#### 五、项目经理资格要求

- 1、具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格；
- 2、具有安全生产考核合格证（B证）；
- 3、未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。

#### 六、联合体投标要求

本工程不接受联合体投标。

#### 七、要求投标单位信用等级为B级及以上

投标单位应提供经中国人民银行省会（首府）城市中心支行以上分支机构备案的从事企业征信和信用评级等业务的社会信用服务机构出具的信用等级为B级及以上信用报告或信用记录。

投标单位在使用信用服务机构出具信用报告时，应将信用报告扫描件和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》扫描件，发送到荣成市社会信用中心审核。投标单位发送邮件时应留有经办联系人、联系电话、回复邮箱等，方便及时沟通回复。荣成市社会信用中心邮箱：rcsxybxxgk@wh.shandong.cn, 监督电话：0631-7591611。审核通过后在“信用报告概要”页面上加盖“荣成市企业信用报告验讫章”，并将该审核盖章页面扫描后回复给投标单位邮箱。

投标单位也可持信用报告和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》（扫描件）到荣成市社会信用中心（荣成市行政审批服务局二楼204室）直接现场审核。

未在荣成市社会信用中心审核、未加盖“荣成市企业信用报告验讫章”的信用报告将不予采信。

#### 八、招标文件的获取

【zbt 格式文件下载开始时间：2022/4/14 17:00；下载截止时间：2022/4/21 17:00 下载地址：威海市建设工程电子交易系统

（<http://60.212.191.165:10006/Pages/Login/SS0LoginWH.aspx?appid=104&backurl=1>）本项目公告页面。有关情况的变更请及时关注“威海市建设工程电子交易系统”本项目公告页面。】

1、威海市建设工程电子交易系统共发布两个版本的招标文件，一个是pdf格式，另一个是zbt格式。其中电子pdf格式的招标文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子zbt格式的招标文件，只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过CA数字证书[CA证书办理方式一：流

程详见威海市公共资源交易网（荣成市）首页的“CA 办理”窗口；办理方式二：地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口（威海市海滨中路 28 号，外运大厦附楼一楼大厅建设工程 CA 窗口），电话 0631-5819292]才能下载。只有下载过电子 ztb 格式招标文件的潜在投标人才能参加投标（多标段的项目，潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子 ztb 格式的招标文件，否则视为投标无效）。

2、潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

3、潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内，使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。

4、电子招标文件不收取费用。

### 九、投标文件的递交

开标地点：威海市公共资源交易中心荣成分中心三楼开标五室（荣成市河阳东路 81 号，荣成经济技术开发区热电厂东 200 米路南）

投标截止时间、开标时间：2022 年 5 月 7 日 9 时 00 分

### 十、发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、山东省公共资源交易网、威海市住房和城乡建设局网、威海市公共资源交易网、威海市公共资源交易网（荣成市）发布。

### 十、联系方式

招 标 人：	荣成市城投文旅发展有限公司	招标代理机构：	山东富尔工程咨询管理有限公司
地 址：	荣成市文化东路 12 号	地 址：	古寨东路 315 号
邮 编：	264200	邮 编：	264200
联 系 人：	张志鹏	联 系 人：	雷高昕
电 话：	0631-7607899	电 话：	0631-5896358
传 真：	/	传 真：	0631-5819806
电子邮件：	/	电子邮件：	sdfull@126.com
网 址：	/	网 址：	

## 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	名称：荣成市城投文旅发展有限公司 地址：荣成市文化东路 12 号 联系人：张志鹏 电话：0631-7607899
1.1.3	招标代理机构	名称：山东富尔工程咨询管理有限公司 地址：威海市古寨东路 315 号 联系人：雷高昕 联系电话：0631-5896358
1.1.5	项目名称	荣成市滨海公园配套工程
1.1.6	建设地点	位于荣成市桑沟湾内滨海公园内
1.2.1	资金来源及比例	自筹 100%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	荣成市滨海公园配套工程的施工及保修。具体范围详见招标文件、工程量清单及设计图纸。
1.3.2	计划工期	300 日历天
1.3.3	质量要求	达到国家验收规范合格标准
1.4.1	投标人资格条件、能力	<p>投标人资格条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、持有合法营业执照的独立法人；</li> <li>2、投标人须具有建筑工程施工总承包三级及以上资质，并具有安全生产许可证；</li> <li>3、投标人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目的投标；</li> <li>4、投标人近三年内无行贿犯罪行为记录；</li> <li>5、投标人、法定代表人、委托代理人、项目经理未被最高人民法院列入失信被执行人；</li> </ol>

		6、投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； 7、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体的（详见“威海市联合惩戒措施清单(2020 年)”）； 8、项目经理具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格； 9、项目经理具有安全生产考核合格证（B 证）； 10、未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理； 11、本工程不接受联合体投标。
1.9.1	踏勘现场	不组织
1.10.1	投标预备会	不召开
1.10.2	投标人提出问题的时间和方式	时间：投标截止时间 10 日前 方式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出问题”按钮上传需要澄清的问题。
2.1	构成招标文件的其他材料	通过威海市建设工程电子交易系统发布的招标文件的修改、澄清、答疑。
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的时间和方式	时间：投标截止时间 10 日前 方式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出问题”按钮上传需要澄清的问题。
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清信息。 澄清发出时间距投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间
2.2.3	投标人确认收到澄清	澄清一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
2.3.1	招标人修改的时间和方式	时间：投标截止时间 15 日前 方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的修改信息。 修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间
2.3.2	投标人确认收到修改	修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
3.1.1	构成投标文件的	投标截止时间后投标人按照评标委员会要求对投标文件进行澄



	其他材料	清、说明或者补正，且经投标人法定代表人或委托代理人签字确认的书面文件。
3.2.3	最高投标限价	招标控制价： <b>玖仟捌佰贰拾柒万肆仟零贰拾伍元肆角伍分（98274025.45元）</b> ，投标报价高于招标控制价的，否决其投标。
3.3.1	投标有效期	投标截止之日起 90 天（日历日）
3.4.1	投标保证金	<p>要求递交投标保证金：<b>伍拾万元</b></p> <p>投标保证金的形式：<b>投标保证金的形式：电汇、网上银行转账、银行保函、保险保函、担保保函等（专用于本工程）（投标单位如用其他转账形式影响到账时间的，由此引发的后果由投标单位自行承担）</b></p> <p>一、如采用电汇、网上银行转账形式，需从基本账户汇出，在投标截止时间前到达指定账户。</p> <p>收款人账户名称：<b>威海市公共资源交易中心荣成分中心</b></p> <p>收款人开户银行：收款人开户银行信息以投标人在系统‘<b>投标保证金管理</b>’页面中申请到的虚拟账号信息为准。</p> <p>账号获取的方式：投标人通过 CA 数字证书及数字证书绑定密码，登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保证金管理”模块，选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金，则选择“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账号。为能及时、准确退还投标保证金，请各投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注明“<b>建设工程投标保证金</b>”。</p> <p>注意：每个标段都应申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟账号仅限定一个投标人在本项目上使用。各投标人应严格按照招标文件的要求进行投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对威海市建设工程电子交易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信息一致，如有出入请及时联系招标人或招标代理，未按招标文件要求操作的，可能导致投标保证金无法确认，进而影响投标资格，由此引发的后果由投标人自行承担。</p> <p>二、如选择银行保函方式：</p> <p>若采用银行保函形式提交投标保证的，要求银行保函由投标人开立基本账户的银行针对本工程出具，有效期不少于投标有效期期满后 30 天，受益人为招标人，投标文件中附银行保函复印件。使用银行保函的投标单位须在开标前将银行保函扫描件发送到威</p>

海市公共资源交易中心荣成分中心保证金收退处邮箱（rcggzycwk@163.com），同时再将银行保函原件及银行投标（履约）保函签收回执单（一式四份，威海市公共资源交易网（荣成市）下载中心下载）通过快递邮寄到荣成市河阳东路 81 号威海市公共资源交易中心荣成分中心 402 室。联系电话：0631-7586330，联系人：马霞。

### 三、如选择保险保函方式：

若采用保险保函形式提交投标保证的，按照山东省住房和城乡建设厅、山东省发展和改革委员会、中国保险监督管理委员会山东监管局和中国保险监督管理委员会青岛监管局印发的《关于开展房屋建筑和市政工程投标保证保险工作的意见（试行）》（鲁建建管字〔2018〕11 号）文件要求。保险机构开展投标保证的保险条款应当经中国银行保险监督管理委员会批准或备案，通过山东省住房和城乡建设厅“山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台（<http://221.214.94.41:81/xyzj/>）”“全国公共资源交易平台（山东省）/山东省公共资源交易网（<http://www.sdggzyjy.gov.cn>）”，将保险机构单位信息、保险合同条款（范本）、保单（范本）、保函（范本）等向社会主动公开。

投标人应选择符合上述要求的保险机构，且提供相关证明材料。

投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。

投标文件中需附：1）保险费汇款证明及有效发票；2）企业开户许可证明；3）有效保函；4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5）保险机构通过上述网站公开信息的查询截图；6）保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设有服务机构的营业执照。上述复印件必须与原件保持一致。

### 四、如选择电子保函方式：

若投标人采用电子保函形式提交投标保证的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网”（详见办事指南—工程建设专区—威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人

		<p>使用手册)。电子保函办理咨询电话: 400-0055-890。</p> <p><b>五、投标保证金免交或不用足额交纳的情形:</b></p> <p>根据威海市住房和城乡建设局关于印发《威海市建筑市场主体信用评价实施细则(试行)》的通知(威住建通字〔2019〕76号)的规定, 2020 年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价为 AAA 级的建筑市场主体免于缴纳工程投标保证金, 信用评价为 AA 级的建筑市场主体所缴纳的投标保证金最高不得超过 20 万元。投标文件须后附 2020 年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价为 AAA 级、AA 级的证明材料。</p> <p>未按要求提交投标保证金, 否决其投标。</p>
3.6	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.3	签字或盖章要求	按招标文件要求签字或盖章。
4.1	递交投标文件	<p>本项目不需提供纸质投标文件, 投标单位应在招标文件规定的投标截止时间之前, 按照威海电子招标投标管理系统要求制作的电子版投标文件(ZTB 格式)上传至服务器。逾期未上传所造成的后果由投标单位承担。</p>
5.1	开标时间和地点	<p>开标时间: 2022 年 5 月 7 日 9 时 00 分</p> <p>开标地点: 威海市公共资源交易中心荣成分中心三楼开标五室(荣成市河阳东路 81 号, 荣成经济技术开发区热电厂东 200 米路南)</p>
5.2	开标程序	<p>在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表</p> <p><b>投标文件解密申请时间为 15 分钟</b></p>
6.1.1	评标委员会的组建	<p>评标委员会构成: 7 人, 包括经济评委 3 人, 技术评委 4 人</p> <p>评标专家确定方式: 从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。</p> <p>注: 评标专家不得为失信被执行人, 未被威海市各职能部门列为严重失信主体, 若为失信被执行人和严重失信主体, 将及时清退。(开标现场查询)</p>
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	否, 推荐中标候选人人数: 3 人
7.2	中标候选人公示媒介	中国招标投标公共服务平台、山东省公共资源交易网、威海市住房和城乡建设局网、威海市公共资源交易网、威海市公共资源交易网(荣成市), 中标候选人在投标文件中填报的业绩将随中标

		<p>公示一同公示</p> <p>公示期限：<u>3</u> 个工作日</p>
7.4	履约担保	无
10	需要补充的其他内容	<p>1. 投标单位保证所提供的投标文件及相关证件真实性及有效性，弄虚作假一经查处，取消投标资格、没收本工程的投标保证金并接受管理机构的相关处罚。</p> <p>2. 在开标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。</p> <p>3. 施工现场扬尘控制必须符合威住建通字【2017】9号《关于加强建设工程施工扬尘治理做好扬尘监测和数据发布工作的通知》要求及鲁建建管函（2018）23号“关于贯彻鲁政发（2018）17号文件在招标投标活动中加强施工扬尘防治及非道路移动机构污染管控的通知”要求。</p> <p>4. 投标文件制作的电子投标文件经电子辅助评标系统审查两家或两家以上投标企业制作的电子标书里的 CPUID、硬盘序列号及网卡 MAC 地址三项编码相同，则视为投标人相互串通投标。</p> <p>5. 开标现场招标人或招标代理机构通过威海市信用管理中心开发的联合奖惩微门户程序或信用威海网站查询投标人是否被威海各职能部门列为严重失信主体，如被列为严重失信主体，将否决其投标。</p> <p>6. 为实行山东省建筑市场监管与诚信一体化平台登记制度，中标单位应在项目中标公示期间完成山东省建筑市场监管与诚信一体化平台注册登记、审核工作</p> <p>7. 扫黑除恶投诉电话：0631-7561052。</p>
11	电子招标投标	具体要求详见本章附件五
12	<p>特别说明内容：</p> <p><b>疫情防控期间，推行“不见面远程开标”，具体操作，请投标单位关注威海市公共资源交易网—首页—新闻中心—重要通知—《威海市公共资源交易中心疫情防控期间交易服务指南》（2020年2月14日发布）“威海市建设工程电子交易系统“不见面远程开标”操作使用说明书（投标人）”。请投标单位认真学习操作流程，务必在投标文件上传成功后，在开标2小时前进行模拟开标，确保正常远程开标，否则后果自负。</b></p>	



	威海市建设工程电子交易系统“不见面远程开标”，技术支持电话： 0631-5819292，15588382589。
--	---

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

(1) 资质条件：见投标人须知前附表；

(2) 项目经理资格：见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

(3) 为本招标项目的监理人；

(4) 为本招标项目的代建人；

- (5) 为本招标项目提供招标代理服务的；
- (6) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 被责令停业的；
- (10) 被暂停或取消投标资格的；
- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
- (13) 投标人或其法定代表人、委托代理人、项目经理被最高法院列入失信被执行人；
- (14) 投标人被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
- (15) 近三年投标人有行贿犯罪记录；
- (16) 投标人被威海市各职能部门列为严重失信主体，具体见附件《威海市联合惩戒措施清单》；

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

附《威海市联合惩戒措施清单(2020年)》具体如下：

- (1) 失信被执行人；
- (2) 严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体；
- (3) 农产品生产和农业投入品经营领域存在严重失信行为的企业及其有关人员；
- (4) 环境保护领域存在严重失信行为的生产经营单位及其有关人员；
- (5) 吊销营业执照、列入经营异常名录或严重违法失信企业及其有关人员；
- (6) 严重质量违法失信行为当事人；
- (7) 安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员；
- (8) 存在严重失信行为的食物（含食品添加剂）、药品、化妆品、医疗器械生产经营者；
- (9) 重大税收违法案件当事人；
- (10) 海关失信企业及其有关人员；
- (11) 涉金融严重失信人名单的当事人；
- (12) 在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员；
- (13) 违法失信上市公司相关责任主体；



- (14) 统计领域严重失信企业及其有关人员；
- (15) 房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员；
- (16) 电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体；
- (17) 运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员；
- (18) 电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员；
- (19) 电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员；
- (20) 保险领域违法失信相关责任主体；
- (21) 重大交通违法违章相关责任主体；
- (22) 劳动保障领域严重失信主体；
- (23) 社会保险领域严重失信主体；
- (24) 海洋渔业领域严重失信主体；
- (25) 住房城乡建设领域严重失信主体；
- (26) 旅游领域严重失信主体；
- (27) 价格领域严重失信主体；
- (28) 纳税信用评价为 D 级的纳税人；
- (29) 消防领域严重违法失信相关责任主体；
- (30) 盐行业生产经营严重失信者；
- (31) 石油天然气行业严重违法失信主体；
- (32) 对外经济合作领域严重失信主体；
- (33) 国内贸易流通领域严重违法失信主体；
- (34) 严重拖欠农民工工资用人单位及其有关人员；
- (35) 婚姻登记严重失信当事人；
- (36) 家政服务领域相关失信责任主体；
- (37) 公共资源交易领域严重失信主体；
- (38) 出入境检验检疫严重失信企业；
- (39) 慈善捐助领域失信责任相关主体；
- (40) 严重危害正常医疗秩序失信主体；
- (41) 科研领域严重失信主体；
- (42) 政府采购领域严重失信主体；
- (43) 知识产权（专利）领域严重失信主体；



- (44) 会计领域严重失信主体；
- (45) 文化市场领域严重失信主体；
- (46) 民办教育培训机构严重失信主体；
- (47) 人防领域严重失信主体；
- (48) 社会组织严重失信主体。

## 1.5 费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。清单编制费、招标代理费及评委费均由中标单位支付。

清单编制费按鲁价费发[2004]239 号文标准取费的 50%计取，招标代理费按计价格[2002]1980 号文标准取费的 50%计取。

## 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

## 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

## 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文

件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 投标预备会

本项目不召开投标预备会。

### 1.11 分包

本项目严禁分包。

### 1.12 偏离

偏离范围和幅度应当符合招标文件及验收规范的规定。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单；
- (6) 图纸；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 投标文件格式；
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招

标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的形式修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，修改的内容可能影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以按投标人须知前附表规定的时间和方式修改招标文件，如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，修改的内容可能影响投标文件的编制的，相应延长投标截止时间。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 第八章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 PDF 文件的固定格式，其它相关内容由系统自动生成。

3.1.2 2ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等，技术标无需电子签章）。未按照要求上传或盖章的，否决其投标。

3.1.3 投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.3 招标人设有最高投标限价（招标控制价），投标人的投标报价不得超过最高相应投标限价，最高投标限价要求在投标人须知前附表中载明。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金递交保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）提供的投标文件及相关证件弄虚作假，有围标、串标情况，骗取中标的行为。

### 3.5 投标人资格审查资料

3.5.1 投标人营业执照、资质证书副本和安全生产许可证等相关材料。

3.5.2 法定代表人身份证明或授权委托书。

3.5.3 投标保证金的相关证明材料。

3.5.4 项目管理机构人员的相关材料。

3.5.5 “投标人、法定代表人、委托代理人、项目经理失信被执行人查询结果”应附在“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn>）网站上的查询结果截图。

3.5.6 “投标人在工商行政管理机关严重违法失信企业名单查询结果”应附工商行政管理机关“全国企业信用信息公示系统” (<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>) 中严重违法失信企业名单查询截图。

3.5.7 近三年投标人无行贿犯罪记录（登录中国裁判文书网 <http://wenshu.court.gov.cn>）查询结果截图。

3.5.8 投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体的（详见“威海市联合惩戒措施清单（2020年）”）。

### 3.6 备选投标方案

本工程不接受备选方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”、本章附件五“计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求”及评标办法附录进行编写。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件按投标须知前附表电子投标文件制作须知制作。

3.7.4 任何情况下，技术标中不得出现任何涂改、行间插字或删除痕迹。不得出现投标人的名称，否则经评委认定后按照否决投标处理。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.1.2 具体要求详见投标人须知前附表。

### 4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的电子投标文件。

4.2.2 投标人修改或撤回已上传的电子投标文件的书面通知应要求盖章。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

### 5.2 开标程序

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

#### 5.2.1 开标前准备：

- (1) 开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；
- (2) 代理机构填写开标准备表内容。

#### 5.2.2 开标现场：

- (1) 代理机构接收纸质投标文件（若招标文件要求提供纸质投标文件）；
- (2) 代理机构主持开标会，宣布开标；
- (3) 代理机构通过系统查看投标人签到情况；
- (4) 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；
- (5) 代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容, 包括投标人名称、投标报价和项目经理姓名等；
- (6) 系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；
- (7) 评标委员会对投标人进行初步审查；
- (8) 评标委员会对投标人进行资格审查；
- (9) 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；
- (10) 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会由招标代理工作人员在监督机构和威海市公共资源交易中心等相关部门的监督下通过“山东省公共资源交易综合评标评审专家库”中随机抽取人员依法组建，人数为7人，包括经济标评委3人，技术标评委4人。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加评标活动前3年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

(2) 系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者投标人的退休人员，或者投标人聘用的顾问；

(3) 与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(4) 与投标人存在经济利益关系，或者参加评标活动前3年内与投标人发生过法律纠纷；

(5) 与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业；

(6) 同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(7) 与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系；

(8) 被威海市各职能部门列为严重失信主体；

(9) 法律法规规定的其他情形。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评

审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

### 7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人，公示期不少于 3 个工作日。

### 7.3 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

### 7.4 履约担保

本工程不提供履约担保。

### 7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。



## 8. 重新招标和不再招标

### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的；
- (3) 评标委员会否决不合格投标或者界定为否决投标后因有效投标不足 3 个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；
- (4) 同意延长投标有效期的投标人少于 3 个的；

### 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 9. 纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评

标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离职，影响评标程序正常进行。

#### 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

#### 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

#### 11. 电子招标投标

采用电子招标投标。

## 附件一：开标记录表

以“威海市建设工程电子交易系统”生成的开标记录表格式为准。

## 附件二：问题澄清通知

### 问题澄清通知

编号：

\_\_\_\_\_（投标人名称）：

\_\_\_\_\_（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，  
现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

- 1.
- 2.
- .....

招标人或招标代理机构：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日

### 附件三：问题的澄清

#### 问题的澄清

编号：

\_\_\_\_\_（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：\_\_\_\_\_）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 附件四：中标通知书

## 中标通知书

\_\_\_\_\_：

\_\_\_\_\_，位于\_\_\_\_\_，\_\_\_\_年\_\_月\_\_日在\_\_\_\_\_公共资源交易中心进行\_\_\_\_\_招标后，经评标委员会评定，确定贵单位中标，中标价\_\_\_\_\_，工期为\_\_\_\_天（日历日），质量达到\_\_\_\_\_标准。项目经理（项目负责人）为\_\_\_\_\_，项目管理机构关键岗位人员分别为\_\_\_\_\_。希望贵方按照招标文件及投标文件的有关内容，与建设单位积极配合，圆满完成此项工程任务。

请在接到本通知书 30 日内，与\_\_\_\_\_签订施工合同。

建设单位（盖章）

代理机构（盖章）

日期： 年 月 日

## 附表五：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求

### 一、电子投标文件制作须知

1. 投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。

2. 电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载ztb版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中**资格审查部分每项应按要求上传word或pdf格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传word或pdf格式的文档。**

注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过gcjzj格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为word或pdf格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。

3. 投标报价清单信息应以gcjzj文件形式导入，其中gcjzj文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与gcjzj内容保持一致。

4. 商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目经理及报价等信息，投标人应认真填写不要遗漏，唱标时读取该信息。投标文件编制工具根据“投标报价”的信息，自动生成投标函，投标人可根据实际情况对投标函进行调整，其中的报价等内容应确保准确无误，且与“投标报价”的内容保持一致。

5. 电子签章是通过CA数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

6. 投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开ztb电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

7. 电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】

工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过CA数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必控制在200M以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传））

注：关于电子投标文件签章的说明

**7.1. 资格审查部分每项应按要求上传word或pdf格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传word或pdf格式的文档。**

**7.2. ztb格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的pdf文档，再按照招标文件要求加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明、承诺书、报价表等；技术标无需电子签章等）。**

## 二、人员和业绩信息录入要求

项目班子成员和工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩信息一经使用将不再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责，如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象，将按照法律法规等文件要求进行依法处理，并记不良行为记录，情况严重者，将被列入黑名单。

## 三、工程获奖、信用、荣誉要求

评标时，企业信用、荣誉得分按“威海市住房和城乡建设局”网上公布为准。信用档案的良好行为信息对外公布期为两年，不良行为信息对外公布期为一年。未在“威海市住房和城乡建设局”登记公布的企业信用，评标时不予记分。投标人需在投标截止时间前，持公布文件及其它证明材料到威海市建设主管部门办理登记，录入信用档案（0631-5232593）。投标人应把“威海市住房和城乡建设局”信用档案网上公布的良好和不良行为信息截图附在投标文件里。

## 四、投标人网上电子开标须知

1. 投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及CA数字证书驱动不识别或解密使用的CA数字证书与加密的CA数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。

模拟开标使用步骤：使用CA数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。

2. 投标人开标当天应携带加密本项目电子投标文件的CA数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑。招标人、招标代理和公共资源交易中心不提供联网服务，投标人应自行解决电脑联网问题。记住登录系统的两个密码：CA数字证书绑定密码与CA数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。



注：CA数字证书绑定密码，即该CA数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA数字证书设备密码，即锁本身的pin码。

3. 电脑软硬件配置要求：

(1) 操作系统：win7及以上；

(2) 浏览器：ie9及以上，搜狗浏览器、360浏览器、QQ浏览器等兼容ie模式的浏览器，但要保证ie浏览器是ie9及以上；

(3) 系统软件：CA数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。

4. 投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用CA数字证书进行操作，不要随意插拔CA数字证书，建议至少提前30分钟登录系统。

登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA登录-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。

开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。

5. (1) 在线签到：投标截止时间前1小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前1小时内通过CA数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。

(2) 在线解密投标文件：代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。

注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。

(3) 确认开标记录表：代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、项目经理等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。

6. 评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。

7. 电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：

(1) 电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；

(2) 同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；

(3) 未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的CA数字证书与加密上传电子投标文件的CA数字证书不一致导致

致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；

(4) 电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的, 或者未在投标截止时间前在线签到的；

(5) 电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；

(6) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。

8. 电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：

(1) 不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在cpu编码、硬盘编码及MAC地址三项编码均相同的；

(2) 不同投标人编制投标报价的计价软件编码(用同一个预算编制软件密码锁制作)一致的；

(3) 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上(不含两处)异常一致错误的；

(4) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

9. 电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。

10. 在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。

请投标人严格遵照以上要求，如有问题请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：0631-5819292。

## 第三章 评标办法（综合评估法）

### 一、评标办法前附表

条款号	条款内容	编列内容
2.1.1	分值构成 (总分 100 分)	1、技术标： <u>15</u> 分 2、商务标： <u>75</u> 分 3、资信标： <u>10</u> 分
2.1.2	投标报价评标基准价计算方法	<p><b>1. 投标总报价评标基准价确定方法：</b></p> <p>采用二次平均法</p> <p>评标基准价 <math>C=A2</math></p> <p><math>A1</math>=投标算术平均值。</p> <p>当 <math>n \leq 5</math> 时，<math>A1</math> = 所有有效标书报价的算术平均值</p> <p>当 <math>n &gt; 5</math> 时，<math>A1</math> = 所有有效标书报价中去掉 1 个最高价、1 个最低价后的算术平均值</p> <p>当 <math>n &gt; 5</math> 时，<math>A2</math>=所有不高于 <math>A1</math> 的投标报价去掉 1 个最低价后的算术平均值；</p> <p>当 <math>n \leq 5</math> 时，<math>A2=A1 \times K</math>。</p> <p><math>K</math> 的取值范围为 0.968、0.971、0.974、0.977、0.98。</p> <p><b>2. 分部分项单项评标基准价计算</b></p> <p>采用平均法</p> <p>当 <math>n \leq 4</math> 时，评标基准价为各投标报价中相应分部分项综合单价金额的算术平均值</p> <p>当 <math>n &gt; 4</math> 时，评标基准价为去掉其中最高价和最低价后的算术平均值</p> <p><b>3. 措施项目评标基准价计算</b></p> <p>采用平均法</p> <p>当 <math>n \leq 4</math> 时，评标基准价为各投标报价中相应措施项目报价金额的算术平均值</p> <p>当 <math>n &gt; 4</math> 时，评标基准价为去掉其中最高价和最低价后的算术平均</p>



		值
2.1.3	投标报价的偏差率计算公式	偏差率=100%×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价
3	评标程序	详见本章评标详细程序
4	否决投标条件	详见本章否决投标条件

## 一、评标办法

1.1 本次评标采用百分制的“综合评估法”评审，评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第二项规定的评审标准及评标办法附录进行打分，按积分高低排定名次，择优确定三名中标候选人，若多家投标单位得分一致，以投标报价低的优先，投标报价也相等的，由招标人自行确定。

1.2 根据评标委员会评标报告，招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

1.3 评标委员会根据评标办法规定否决不合格投标或者否决其投标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。投标人少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

## 二、评审标准

### 2.1 分值构成与评分标准

#### 2.1.1 分值构成

(1) 技术标：见评标办法前附表；

(2) 资信标：见评标办法前附表；

(3) 商务标：见评标办法前附表。

#### 2.1.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

#### 2.1.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

#### 2.1.4 评分标准

详见评标办法附录。

## 三、评标程序

### 3.1 初步评审

评标委员会根据评标办法附录资格审查的要求对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审

标准的，评标委员会应当否决其投标。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会根据评标办法附录规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1) 经济标评委对各投标单位编制的分部分项工程量清单计价表中的综合单价、主要材料价格及措施项目等进行全面详细评审。

(2) 技术标应按照招标文件规定编制，否则否决其投标。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或投标报价低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决投标处理。

**3.2.4 技术标打分计算方法为：评委对每一个有效投标文件打分，去掉一个最高分后的平均得分为最终得分。**

### 3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.3.4 错误的修正

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1) 如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

(2) 当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时，通常以标出的单价为准。除非评标机构认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

(3) 当各细目的合价累计不等于总价时，应以各细目合价累计数为准，修正总价。

(4) 按上述修改错误的方法，调整投标书中的投标报价，经投标单位确认同意后，调整后

的报价对投标单位起约束作用。如果投标单位不接受修正后的投标报价则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

(5) 修正后的最终投标报价若超过招标控制价，否决其投标。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

## 四、否决投标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作否决投标处理：

4.1 资格审查有一项不合格的。

4.2 有第二章“投标人须知”第1.4.2项规定的任何一种情形的。

4.3 有串通投标或弄虚作假或其他违法行为的，详下：

4.3.1. 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

4.3.2. 投标人之间约定中标人；

4.3.3. 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

4.3.4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

4.3.5. 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

4.3.6. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.3.7. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3.8. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

4.3.9. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.3.10. 不同投标人的投标文件相互混装；

4.3.11. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

4.3.12. 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

4.3.13. 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

4.3.14. 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

4.3.15. 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

4.3.16. 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；



- 4.3.17. 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；
- 4.3.18. 投标文件制作的电子投标文件经电子辅助评标系统审查两家或两家以上投标企业制作的电子标书里的 CPUID、硬盘序列号及网卡 MAC 地址三项编码相同，则视为投标人相互串通投标；
- 4.3.19. 评标委员会认定的其他串通投标情形。
- 4.4 评标委员会在评审过程中，发现下列情形之一的，可否决其投标：
- 4.4.1. 存在第二章“投标人须知前附表”中 13 条款第 7 条情形；
- 4.4.2. 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
- 4.4.3. 除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；
- 4.4.4. 投标报价被评标委员会认定为低于其成本价、违反政府指导价或者高于招标文件设定的招标控制价的；
- 4.4.5. 投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；
- 4.4.6. 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
- 4.4.7. 没有按照招标文件要求报价，增减或修改招标文件提供的工程量清单的；
- 4.4.8. 降低招标文件规定不可竞争费用的；
- 4.4.9. 投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证明材料的，以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的；
- 4.4.10. 施工方案与报价不一致，投标人不能做出合理说明的；
- 4.4.11. 在技术标和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的；
- 4.4.12. 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。
- 4.5. 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为，应作否决投标处理并计不良行为记录，情节严重者，依法进行行政处罚。
- 4.5.1. 使用伪造、变造的许可证件；
- 4.5.2. 提供虚假的业绩；
- 4.5.3. 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
- 4.5.4. 提供虚假的信用状况；隐瞒招标文件要求提供的信息；
- 4.5.5. 法律、法规、规章规定的其他情形。



## 第四章 合同条款及格式

# 建设工程施工合同

山东省住房和城乡建设厅 制定  
山东省市场监督管理局

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：荣成市城投文旅发展有限公司

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》等法律法规和相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就荣成市滨海公园配套工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

## 一、工程概况

1.工程名称：荣成市滨海公园配套工程。

2. 工程地点：荣成市桑沟湾内滨海公园内，紧邻黄海；基地位置处于滨海步道两侧，靠近河流入海口。

3. 工程概况：总建筑面积为 6238.3m<sup>2</sup>，包括主会场、餐厅、大排档、室外工程。其中主会场建筑面积为 2855.6m<sup>2</sup>，地上两层，建筑高度 10.15m，钢框架+混凝土剪力墙结构；餐厅建筑面积为 2045.2m<sup>2</sup>，地上一层，地下局部一层，建筑高度 5.3m，钢框架结构；大排档建筑面积为 1337.5m<sup>2</sup>，地上一层，建筑高度 6.85m，钢框架结构。

4. 工程立项批准文号: \_\_\_\_/\_\_\_\_。

5. 资金来源： 自筹

6. 工程内容: 包括建筑土建及装饰工程、安装工程、室外工程及室内精装、抗震支架、出入口控制系统、背景音乐系统、综合布线系统、安防监控系统、离线式电子巡查系统、电梯、空调系统、厨房设施及厨房排油烟系统、污水提升泵站等专业工程施工等相关的工作。

7. 工程承包范围：(1) 建筑工程：土建部分：包括图纸范围内的基坑支护、土石方、基础、主体结构、砌体、门窗、防水、保温、屋面、散水、钢结构等；装饰部分：包括图纸范围内的室内楼地面找平、墙面抹灰、栏杆扶手、外墙涂料、外墙门窗、室外地面等。(2) 安装工程：包括图纸范围内的建筑电气系统、智能应急照明系统、自动报警系统、弱电系统、电气火灾监控系统、消防电源监控系统、给排水系统、消火栓系统、自动喷淋系统、采暖系统、通风防排烟系统等工程。(3) 室外工程：包括图纸范围内的雨污水管网、消防系统、喷淋系统、电气系统、室外硬化工程、景观照明工程。(4) 专业工程暂估：包括室内精装、抗震支架、出入口控制系统、背景音乐系统、综合布线系统、安防监控系统、离线式电子巡查系统、电梯、空调系统、厨房设施及厨房排油烟系统、污水提升泵站等施工及保修等（详见工程量清单）。

## 二、合同工期

计划开工日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

计划竣工日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

工期总日历天数：\_\_\_\_日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

## 三、质量标准

工程质量符合\_\_\_\_\_标准。

工程质量目标：\_\_\_\_\_。

## 四、签约合同价与合同价格形式

### 1. 签约合同价为：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

其中：

#### （1）安全文明施工费：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

#### （2）人工费：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

#### （3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

#### （4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

#### （5）暂列金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）。

### 2. 合同价格形式：\_\_\_\_\_。

## 五、项目经理

承包人项目经理：\_\_\_\_\_。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；

- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人承诺执行政府行政管理部门关于工程款分账管理、农民工工资支付的各项制度，不拖欠农民工工资。

4. 发包人和承包人承诺按照政府行政管理部门要求，加强施工扬尘防治及非道路移动机械污染管控工作。

5. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订时间

本合同于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签订。

## 十、签订地点

本合同在\_\_\_\_\_签订。

## 十一、补充协议

本合同未尽事宜，由双方当事人另行协商，签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

## 十二、合同生效

本合同自\_\_\_\_\_生效。

## 十三、合同份数

本合同一式\_\_\_\_份，发包人执\_\_\_\_份，承包人执\_\_\_\_份，相关单位\_\_\_\_份，均具有同等法律效力。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：\_\_\_\_\_

组织机构代码：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_

## 第二部分 通用合同条款

### 1. 一般约定

#### 1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

##### 1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。

1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

##### 1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取

得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。

1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的法人。

1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.8 项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。

### 1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.8 临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。

### 1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第 7.3.2 项（开工通知）约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。

1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第 13.2.3 项（竣工日期）的约定确定。

1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。

1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。

1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前 28 天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前 28 天的日期为基准日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天 24:00 时。

#### 1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。

1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。

1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

1.1.5.6 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日



工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.5.7 质量保证金：是指按照第 15.3 款（质量保证金）约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

1.1.5.8 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。

#### 1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

#### 1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

#### 1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

#### 1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

#### 1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书（如果有）；

- (3) 投标函及其附录（如果有）；
- (4) 专用合同条款及其附件；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 图纸；
- (8) 已标价工程量清单或预算书；
- (9) 其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

## 1.6 图纸和承包人文件

### 1.6.1 图纸的提供和交底

发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第 7.3.2 项（开工通知）载明的开工日期前 14 天向承包人提供图纸。

因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第 7.5.1 项（因发包人原因导致工期延误）约定办理。

### 1.6.2 图纸的错误

承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。

### 1.6.3 图纸的修改和补充

图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。

### 1.6.4 承包人文件

承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用

合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后 7 天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。

#### 1.6.5 图纸和承包人文件的保管

除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

#### 1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

#### 1.8 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。

#### 1.9 化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。

发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相

应的法律责任。

### 1.10 交通运输

#### 1.10.1 出入现场的权利

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工场所所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

#### 1.10.2 场外交通

发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。

#### 1.10.3 场内交通

发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。

除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其它场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。

场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。

#### 1.10.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

#### 1.10.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

### 1.10.6 水路和航空运输

本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

### 1.11 知识产权

1.11.1除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.3合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。

1.11.4除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

### 1.12 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

### 1.13 工程量清单错误的修正

除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：

- (1) 工程量清单存在缺项、漏项的；
- (2) 工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；
- (3) 未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

## 2. 发包人

### 2.1 许可或批准

发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。

### 2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。

### 2.3 发包人人员

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。

发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。

### 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

#### 2.4.1 提供施工现场

除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。



#### 2.4.2提供施工条件

除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

- (1) 将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；
- (2) 保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；
- (3) 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；
- (4) 按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

#### 2.4.3提供基础资料

发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。

#### 2.4.4 逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

#### 2.5 资金来源证明及支付担保

除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后 28 天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

发包人要求承包人提供履约担保的，发包人必须向承包人对等提供支付担保。支付担保可以采用银行保函、保险保函或融资性担保公司担保等形式，具体形式由合同当事人在专用合同条款中约定。

#### 2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

#### 2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

## 2.8 现场统一管理协议

发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。

## 3. 承包人

### 3.1 承包人的一般义务

承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

- (1) 办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；
- (2) 按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；
- (3) 按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；
- (4) 按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；
- (5) 在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；
- (6) 按照第6.3款（环境保护）约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；
- (7) 按第6.1款（安全文明施工）约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；
- (8) 将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；
- (9) 按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；
- (10) 应履行的其他义务。

### 3.2 项目经理

3.2.1 项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间



的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。

承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.2.2 项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。

3.2.3 承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.5 项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。

### 3.3 承包人人员

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务、标准、机械、劳务、资料等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴

纳社会保险的有效证明。

3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。

特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。

3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

### 3.4 承包人现场查勘

承包人应对基于发包人按照第2.4.3项（提供基础资料）提交的基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。

承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

### 3.5 分包

#### 3.5.1 分包的一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作以及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。

承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

### 3.5.2 分包的确定

承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第 10.7 款（暂估价）确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力（劳务分包除外）。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后 7 天内向发包人和监理人提交分包合同副本。

### 3.5.3 分包管理

承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

### 3.5.4 分包合同价款

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；

（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。

### 3.5.5 分包合同权益的转让

分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。

## 3.6 工程照管与成品、半成品保护

（1）除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

### 3.7 履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保由承包人自愿选择银行保函、保险保函、融资性担保公司担保或履约保证金等任一形式，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

### 3.8 联合体

3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.8.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.8.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

## 4. 监理人

### 4.1 监理人的一般规定

工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。

除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。

### 4.2 监理人员

发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前7天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知承包人。

### 4.3 监理人的指示

监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。

监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第4.4款（商定或确定）约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。

监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。

### 4.4 商定或确定

合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。

总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条（争议解决）约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。

## 5. 工程质量

### 5.1 质量要求

5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家、省有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和



（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

5.1.3因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

5.1.4合同当事人可以在专用合同条款中约定工程质量创建目标。工程达到合同约定的质量创建目标时，按照达到的质量等次计取优质优价费用；未达到合同约定的质量创建目标时，按照实际获得的质量等次计取优质优价费用；合同当事人可以在专用合同条款中约定超出质量创建目标时的奖励及其他奖惩条款。

## 5.2 质量保证措施

### 5.2.1 发包人的质量管理

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。

### 5.2.2 承包人的质量管理

承包人按照第7.1款（施工组织设计）约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。

承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

### 5.2.3 监理人的质量检查和检验

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。

监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

### 5.3 隐蔽工程检查

#### 5.3.1 承包人自检

承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

#### 5.3.2 检查程序

除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前 48 小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前 24 小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过 48 小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第 5.3.3 项（重新检查）的约定重新检查。

#### 5.3.3 重新检查

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

#### 5.3.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。

### 5.4 不合格工程的处理

5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达

到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第 13.2.4 项（拒绝接收全部或部分工程）约定执行。

5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

### 5.5 质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。

合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第4.4 款（商定或确定）执行。

## 6. 安全文明施工与环境保护

### 6.1 安全文明施工

#### 6.1.1 安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家、省和工程所在地有关安全生产的要求。合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。发包人不得明示或者暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

因安全生产需要暂停施工的，按照第 7.8 款（暂停施工）的约定执行。

#### 6.1.2 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制施工组织设计，施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案应符合工程建设强制性标准，建立健全安全生产责任制，制定安全生产责任制度及操作规程、治安保卫制度、安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

承包人应当按照有关规定编制施工组织设计，施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工



方案应符合工程建设强制性标准，建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和操作规程，

### 6.1.3 特别安全生产事项

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前 7 天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

### 6.1.4 治安保卫

除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后 7 天内共同编制施工场地治安安全管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

### 6.1.5 文明施工

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

#### 6.1.6 安全文明施工费

安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。

承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。

发包人应在开工前，将安全文明施工费用一次性全额拨付给承包人，工程竣工结算时，根据结算造价对安全文明施工费用总额进行调整和结算。发包人拨付时应注明此项费用为安全文明施工费。发包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项（发包人违约的情形）执行。

承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

#### 6.1.7 安全文明施工创建目标

合同当事人可以在专用合同条款中约定安全文明施工创建目标。工程达到合同约定的安全文明施工创建目标时，按照达到的安全文明施工等次计取优质优价费用；未达到合同约定的安全文明施工创建目标时，按照实际获得的安全文明施工等次计取优质优价费用；合同当事人可以在专用合同条款中约定超出安全文明施工创建目标时的奖励及其他奖惩条款。

#### 6.1.8 紧急情况处理

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

#### 6.1.9 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

### 6.1.10 安全生产责任

#### 6.1.10.1 发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

- (1) 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
- (2) 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失；
- (3) 由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人员伤亡和财产损失；
- (4) 由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

#### 6.1.10.2 承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

### 6.2 职业健康

#### 6.2.1 劳动保护

承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。

承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护，并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高处作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

#### 6.2.2 生活条件

承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

### 6.3 环境保护

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

发包人和承包人应按照政府行政管理部门要求，落实扬尘污染控制措施、落实渣土车运输管控措施。不得将渣土运输承包给个人或未获得渣土运输市场准入资格的企业；在非道路移动机械低排放控制区内，承包人应使用国三及以上排放标准的非道路移动机械。

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

## 7. 工期和进度

### 7.1 施工组织设计

#### 7.1.1 施工组织设计的内容

施工组织设计应包含以下内容：

- (1) 施工方案；
- (2) 施工现场平面布置图；
- (3) 施工进度计划和保证措施；
- (4) 劳动力及材料供应计划；
- (5) 施工机械设备的选用；
- (6) 质量保证体系及措施；
- (7) 安全生产、文明施工措施；
- (8) 环境保护、成本控制措施；
- (9) 合同当事人约定的其他内容。

#### 7.1.2 施工组织设计的提交和修改

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项（开工通知）载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。

施工进度计划的编制和修改按照第7.2款（施工进度计划）执行。

## 7.2 施工进度计划

### 7.2.1 施工进度计划的编制

承包人应按照第7.1款（施工组织设计）约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。

### 7.2.2 施工进度计划的修订

施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

## 7.3 开工

### 7.3.1 开工准备

除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第7.1款（施工组织设计）约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。

### 7.3.2 开工通知

发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

#### 7.4 测量放线

7.4.1除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第7.3.2项（开工通知）载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。

承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。

7.4.2承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。

施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

#### 7.5 工期延误

##### 7.5.1 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：

- （1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；
- （2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；
- （3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；
- （4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；
- （5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；
- （6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；
- （7）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2项（施工进度计划的修订）执行。

##### 7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的



义务。

## 7.6 不利物质条件

不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。

承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条（变更）约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

## 7.7 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条（变更）约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

## 7.8 暂停施工

### 7.8.1 发包人原因引起的暂停施工

因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第7.8.4项（紧急情况下的暂停施工）执行。

因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

### 7.8.2 承包人原因引起的暂停施工

因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后84天内仍未复工的，视为第16.2.1项（承包人违约的情形）第（8）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。

### 7.8.3 指示暂停施工

监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监

理人指示暂停施工。

#### 7.8.4 紧急情况下的暂停施工

因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后 24 小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第 20 条（争议解决）约定处理。

#### 7.8.5 暂停施工后的复工

暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。

承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第 7.5.1 项（因发包人原因导致工期延误）约定办理。

#### 7.8.6 暂停施工持续 56 天以上

监理人发出暂停施工指示后 56 天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第 7.8.2 项（承包人原因引起的暂停施工）及第 17 条（不可抗力）约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后 28 天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第 10.1 款（变更的范围）第（2）项的可取消工作。

暂停施工持续 84 天以上不复工的，且不属于第 7.8.2 项（承包人原因引起的暂停施工）及第 17 条（不可抗力）约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第 16.1.3 项（因发包人违约解除合同）执行。

#### 7.8.7 暂停施工期间的工程照管

暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

#### 7.8.8 暂停施工的措施

暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。

### 7.9 提前竣工

7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承



包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。

7.9.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。

## 8. 材料与设备

### 8.1 发包人供应材料与工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。

承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第7.2.2项（施工进度计划的修订）约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。

### 8.2 承包人采购材料与工程设备

承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。

### 8.3 材料与工程设备的接收与拒收

8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第16.1款（发包人违约）约定办理。

8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，

并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

#### 8.4 材料与工程设备的保管与使用

##### 8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。

##### 8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

#### 8.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

#### 8.6 样品

##### 8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：

(1) 承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

(2) 承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复（见证）意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

(3) 经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

(4) 发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

#### 8.6.2 样品的保管

经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

#### 8.7 材料与工程设备的替代

8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第8.7.2项约定的程序执行：

- (1) 基准日期后生效的法律规定禁止使用的；
- (2) 发包人要求使用替代品的；
- (3) 因其他原因必须使用替代品的。

8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：

- (1) 被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；
- (2) 替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；
- (3) 替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；
- (4) 替代品与被替代产品的价格差异；

(5) 使用替代品的理由和原因说明；

(6) 监理人要求的其他文件。

监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。

8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款（商定或确定）确定价格。

## 8.8 施工设备和临时设施

### 8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

### 8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

### 8.8.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

## 8.9 材料与设备专用要求

承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

## 9. 试验与检验

### 9.1 试验设备与试验人员

9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、

试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。

9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。

9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

## 9.2 取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。

## 9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

9.3.2 试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。

9.3.3 监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

## 9.4 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。

## 10. 变更

### 10.1 变更的范围

除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：

- (1) 增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；
- (2) 取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；
- (3) 改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；
- (4) 改变工程的基线、标高、位置和尺寸；
- (5) 改变工程的时间安排或实施顺序。

### 10.2 变更权

发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设工程规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。

### 10.3 变更程序

#### 10.3.1 发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

#### 10.3.2 监理人提出变更建议

监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。

#### 10.3.3 变更执行

承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款（变更估价）约定确定变更估价。



## 10.4 变更估价

### 10.4.1 变更估价原则

除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

- (1) 已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；
- (2) 已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；
- (3) 变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款（商定或确定）确定变更工作的单价。

### 10.4.2 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

## 10.5 承包人的合理化建议

承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款（变更估价）约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。

合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。

## 10.6 变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第4.4款（商定或确定）并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。

## 10.7 暂估价

暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。

### 10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。

第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

(1) 承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

(2) 承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

(3) 承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

### 10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定：

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

(1) 承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

(2) 发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以



要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人；

(3) 承包人应当在签订暂估价合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第 2 种方式：承包人按照第 10.7.1 项（依法必须招标的暂估价项目）约定的第 1 种方式确定暂估价项目。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

#### 10.8 暂列金额

暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。

#### 10.9 计日工

需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第 4.4 款（商定或确定）确定计日工的单价。

采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审查：

- (1) 工作名称、内容和数量；
- (2) 投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；
- (3) 投入该工作的材料类别和数量；
- (4) 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
- (5) 其他有关资料和凭证。

计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经发包人批准后列入进度付款。

## 11. 价格调整

### 11.1 市场价格波动引起的调整

除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

#### (1) 价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格：

$$\Delta P = P_0 \left[ A + \left( B_1 \times \frac{F_{t1}}{F_{01}} + B_2 \times \frac{F_{t2}}{F_{02}} + B_3 \times \frac{F_{t3}}{F_{03}} + \cdots + B_n \times \frac{F_{tn}}{F_{0n}} \right) - 1 \right]$$

公式中： $\Delta P$ ——需调整的价格差额；

$P_0$ ——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

$A$ ——定值权重（即不调部分的权重）；

$B_1; B_2; B_3; \dots; B_n$ ——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在签约合同价中所占的比例；

$F_{t1}; F_{t2}; F_{t3}; \dots; F_{tn}$ ——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各可调因子的价格指数；

$F_{01}; F_{02}; F_{03}; \dots; F_{0n}$ ——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格代替。

#### (2) 暂时确定调整差额

在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。

#### (3) 权重的调整

因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第 4.4 款（商定或确定）执行。

（4）因承包人原因工期延误后的价格调整

因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家、省建设行政主管部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。

（1）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。

（2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行：

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5% 时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5% 时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5% 时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5% 时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过  $\pm 5\%$  时，其超过部分据实调整。

④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后 5 天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。

前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。

（3）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的

工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。

第3种方式：专用合同条款约定的其他方式。

## 11.2 法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第11.1款（市场价格波动引起的调整）约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第4.4款（商定或确定）的约定处理。

因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

## 12. 合同价格、计量与支付

### 12.1 合同价格形式

发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

#### 1. 单价合同

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款（市场价格波动引起的调整）约定执行。

#### 2. 总价合同

总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款（市场价格波动引起的调整）、因法律变化引起的调整按第11.2款（法律变化引起的调整）约定执行。

#### 3. 其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

## 12.2 预付款

### 12.2.1 预付款的支付

预付款的支付按照专用合同条款约定执行,但至迟应在开工通知载明的开工日期 7 天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。

除专用合同条款另有约定外,预付款不低于签约合同价的 10%,在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前,提前解除合同的,尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

发包人逾期支付预付款超过 7 天的,承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知,发包人收到通知后 7 天内仍未支付的,承包人有权暂停施工,并按第 16.1.1 项(发包人违约的情形)执行。

### 12.2.2 预付款担保

发包人要求承包人提供预付款担保的,承包人应在发包人支付预付款 7 天前提供预付款担保,专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等形式,具体由合同当事人在专用合同条款中约定。在预付款完全扣回之前,承包人应保证预付款担保持续有效。

发包人在工程款中逐期扣回预付款后,预付款担保额度应相应减少,但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。

## 12.3 计量

### 12.3.1 计量原则

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据,由合同当事人在专用合同条款中约定。

### 12.3.2 计量周期

除专用合同条款另有约定外,工程量的计量按月进行。

### 12.3.3 单价合同的计量

除专用合同条款另有约定外,单价合同的计量按照本项约定执行:

(1) 承包人应于每月 25 日向监理人报送上月 20 日至当月 19 日已完成的工程量报告,并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

(2) 监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 7 天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人,以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的,有权要求承包人进

行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

(3) 监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

#### 12.3.4 总价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：

(1) 承包人应于每月 25 日向监理人报送上月 20 日至当月 19 日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

(2) 监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 7 天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

(3) 监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

#### 12.3.6 其他价格形式合同的计量

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。

### 12.4 工程进度款支付

#### 12.4.1 付款周期

除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第 12.3.2 项（计量周期）的约定与计量周期保持一致。

#### 12.4.2 进度付款申请单的编制

除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

- (1) 截至本次付款周期已完成工作对应的金额；
- (2) 根据第10条（变更）应增加和扣减的变更金额；



- (3) 根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
- (4) 根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；
- (5) 根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；
- (6) 对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；
- (7) 根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

#### 12.4.3 进度付款申请单的提交

##### (1) 单价合同进度付款申请单的提交

单价合同的进度付款申请单，按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。

##### (2) 总价合同进度付款申请单的提交

总价合同按月计量支付的，承包人按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。

总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第12.4.6项〔支付分解表〕及第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。

##### (3) 其他价格形式合同的进度付款申请单的提交

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。

#### 12.4.4 进度款审核和支付

(1) 除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送给发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送给发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

(2) 除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率



支付违约金。

(3) 发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

#### 12.4.5 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

#### 12.4.6 支付分解表

##### 1. 支付分解表的编制要求

(1) 支付分解表中所列的每期付款金额，应为第 12.4.2 项（进度付款申请单的编制）第（1）目的估算金额；

(2) 实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第 4.4 款（商定或确定）修改支付分解表；

(3) 不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，用于支付参考。

##### 2. 总价合同支付分解表的编制与审批

(1) 除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第 7.2 款（施工进度计划）约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后 7 天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。

(2) 监理人应在收到支付分解表后 7 天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后 7 天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。

(3) 发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。

##### 3. 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批

除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。

## 12.5 人工费（农民工工资）

### 12.5.1 工程款分账管理

实施人工费与其他工程款分账管理。发包人将工程款中的人工费部分预付至承包人在工程所在地银行自主开设的农民工工资专用账户，在拨付进度款时抵扣。

### 12.5.2 人工费支付方式

发包人支付承包人人工费不得采用转账结算以外的银行承兑、商业承兑、保理等其他方式。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式支付人工费：

（1）一次性预付。在工程开工通知载明的开工日期前一次性将人工费（不低于签约合同价的20%）全部支付至承包人农民工工资专用账户。

（2）按月预付。在合同工期内，每月5日前将本月施工所需人工费（不低于该工程全部人工费按合同工期的月平均额）支付至承包人农民工工资专用账户。

（3）按节点预付。在分部分项工程开始施工前，将该分部分项工程施工所需人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

（4）按月支付。发包人根据承包人每月提报的已完成施工产值中的人工费清单，按月将人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

### 12.5.3 人工费（农民工工资）支付责任

（1）发包人逾期支付人工费超过7天的，承包人有权向发包人发出要求支付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项（发包人违约的情形）执行。

（2）因发包人原因受到政府行政管理部门处理处罚的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。因承包人原因受到政府行政管理部门处理处罚的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

（3）承包人违反规定，将工程分包给不具备用工主体资格的组织或个人，致使农民工工资被拖欠的，承担欠薪清偿责任；发包人发包行为不规范或不按施工合同约定拨付人工费的，对拖欠农民工工资负连带责任。

## 12.6 转账结算外的支付方式

发包人支付承包人工程款采用转账结算以外的银行承兑、商业承兑、保理等其他方式的，应按照当前市场贴现所需的实际贴现系数以财务费用补贴形式补贴承包人。

## 12.7 支付账户

12.7.1 发包人应将合同价款（人工费除外部分）支付至合同协议书中约定的承包人账户。

12.7.2 发包人应将人工费及时足额支付至农民工工资专用账户。

## 13. 验收和工程试车

### 13.1 分部分项工程验收

13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。

13.1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前 48 小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前 24 小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过 48 小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。

分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。

### 13.2 竣工验收

#### 13.2.1 竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

#### 13.2.2 竣工验收程序

除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后 14 天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人

应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后 28 天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

(3) 竣工验收合格的，发包人应在验收合格后 14 天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第 15 天起视为已颁发工程接收证书。

(4) 竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

(5) 工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后 7 天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第 15 天起视为已颁发工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

### 13.2.3 竣工日期

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告 42 天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

### 13.2.4 拒绝接收全部或部分工程

对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

### 13.2.5 移交、接收全部与部分工程

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后 7 天内完成工程的移交。发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。

承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。

### 13.3 工程试车

#### 13.3.1 试车程序

工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行：

(1) 具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前 48 小时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满 24 小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。

监理人不能按时参加试车，应在试车前 24 小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过 48 小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。

(2) 具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前 48 小时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。

#### 13.3.2 试车中的责任

因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。

#### 13.3.3 投料试车

如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合同条款中约定有关事项。

投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人应按照

发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。

#### 13.4 提前交付单位工程的验收

13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第 13.2 款（竣工验收）的约定进行。

验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。

13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

#### 13.5 施工期运行

13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第 13.4 款（提前交付单位工程的验收）的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第 15.2 款（缺陷责任期）约定进行修复。

#### 13.6 竣工退场

##### 13.6.1 竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：

- （1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；
- （2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；
- （3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；
- （4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；
- （5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承



担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

#### 13.6.2 地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

### 14. 竣工结算

#### 14.1 竣工结算申请

除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：

- (1) 竣工结算合同价格；
- (2) 发包人已支付承包人的款项；
- (3) 应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外；
- (4) 发包人应支付承包人的合同价款。

#### 14.2 竣工结算审核

(1) 除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。

(2) 除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

(3) 承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的



竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条（争议解决）约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

#### 14.3 甩项竣工协议

发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照第14.1款（竣工结算申请）及14.2款（竣工结算审核）的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。

#### 14.4 农民工工资专用账户注销

工程竣工验收并已足额支付农民工工资后，承包人向发包人提出专用账户撤销申请（包括工资结算情况并无拖欠农民工工资承诺等），凭发包人出具的同意注销证明，到开户银行申请销户。专用账户注销后，账户余额划至合同约定的承包企业账户。

#### 14.5 最终结清

##### 14.5.1 最终结清申请单

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用，以及工程质量安全优质优价及其他奖惩费用。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

##### 14.5.2 最终结清证书和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

(3) 承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的, 按第20条(争议解决)的约定办理。

## 15. 缺陷责任与保修

### 15.1 工程保修的原则

在工程移交发包人后, 因承包人原因产生的质量缺陷, 承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满, 承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

### 15.2 缺陷责任期

15.2.1 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算, 合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限, 但该期限最长不超过24个月。

单位工程先于全部工程进行验收, 经验收合格并交付使用的, 该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的, 缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的, 在承包人提交竣工验收报告90天后, 工程自动进入缺陷责任期; 发包人未经竣工验收擅自使用工程的, 缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

15.2.2 缺陷责任期内, 由承包人原因造成的缺陷, 承包人应负责维修, 并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用, 发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除, 费用超出保证金的, 发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后, 不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期, 并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期(含延长部分)最长不能超过24个月。

由他人原因造成的缺陷, 发包人负责组织维修, 承包人不承担费用, 且发包人不得从保证金中扣除费用。

15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后, 经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能, 承包人应重新进行合同约定的试验和试运行, 试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

15.2.4 除专用合同条款另有约定外, 承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知, 发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务, 承包人未能履行缺陷修复义务的, 发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内, 向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

### 15.3 质量保证金

经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。

在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

#### 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式：

- (1) 质量保证金保函（含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式）；
- (2) 相应比例的工程款；
- (3) 双方约定的其他方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。

承包人选择以质量保证金保函（含银行保函、保险保函、担保公司担保等任一形式）代替质量保证金的，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用。

#### 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留有以下三种方式：

- (1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
- (2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
- (3) 双方约定的其他扣留方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种方式。

发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款；保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。

发包人在退还质量保证金的同时按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付利息。

#### 15.3.3 质量保证金的退还

缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返还保证金。

发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金退还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明的，发包人应当在核实后14天内将保证金退还承包人，逾期未退还的，依法承担违约责任。发

包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。

发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条约定的争议和纠纷解决程序处理。

#### 15.4 保修

##### 15.4.1 保修责任

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

##### 15.4.2 修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；

（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

##### 15.4.3 修复通知

在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后 48 小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

##### 15.4.4 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

##### 15.4.5 承包人出入权

在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前 24 小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。

## 16. 违约

### 16.1 发包人违约

#### 16.1.1 发包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

- (1) 因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；
- (2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；
- (3) 发包人违反第10.1款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；
- (4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；
- (5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的；
- (6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
- (7) 发包人未执行政府行政管理部门关于农民工工资支付的各项制度或未能按合同约定支付人工费的；
- (8) 发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
- (9) 发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

发包人发生除本项第（8）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。

#### 16.1.2 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

#### 16.1.3 因发包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，承包人按第16.1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第16.1.1项（发包人违约

的情形)第(8)目约定的违约情况,承包人有权解除合同,发包人应承担由此增加的费用,并支付承包人合理的利润。

#### 16.1.4因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的,发包人应在解除合同后 28 天内支付下列款项,并解除履约担保:

- (1) 合同解除前所完成工作的价款;
- (2) 承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款;
- (3) 承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项;
- (4) 按照合同约定在合同解除前应支付的违约金;
- (5) 按照合同约定应当支付给承包人的其他款项;
- (6) 按照合同约定应退还的质量保证金;
- (7) 因解除合同给承包人造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的,按照第 20 条(争议解决)的约定处理。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作,并将施工设备和人员撤出施工现场,发包人应为承包人撤出提供必要条件。

#### 16.2 承包人违约

##### 16.2.1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形,属于承包人违约:

- (1) 承包人违反合同约定进行转包或违法分包的;
- (2) 承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的;
- (3) 因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的;
- (4) 承包人违反第 8.9 款(材料与设备专用要求)的约定,未经批准,私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的;
- (5) 承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作,造成工期延误的;
- (6) 承包人在缺陷责任期及保修期内,未能在合理期限对工程缺陷进行修复,或拒绝按发包人要求进行修复的;
- (7) 承包人未执行政府行政管理部门关于农民工工资支付的各项制度或拖欠农民工工资的;
- (8) 承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的;



(9) 承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

承包人发生除本项第(8)目约定以外的其他违约情况时, 监理人可向承包人发出整改通知, 要求其在指定的期限内改正。

#### 16.2.2 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和(或)延误的工期。此外, 合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

#### 16.2.3 因承包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外, 出现第16.2.1项(承包人违约的情形)第(8)目约定的违约情况时, 或监理人发出整改通知后, 承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的, 发包人有权解除合同。合同解除后, 因继续完成工程的需要, 发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件, 合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

#### 16.2.4 因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的, 则合同当事人应在合同解除后 28 天内完成估价、付款和清算, 并按以下约定执行:

(1) 合同解除后, 按第 4.4 款(商定或确定)商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款, 以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值;

(2) 合同解除后, 承包人应支付的违约金;

(3) 合同解除后, 因解除合同给发包人造成的损失;

(4) 合同解除后, 承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离;

(5) 发包人和承包人应在合同解除后进行清算, 出具最终结清付款证书, 结清全部款项。

因承包人违约解除合同的, 发包人有权暂停对承包人的付款, 查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的, 按照第 20 条(争议解决)的约定处理。

#### 16.2.5 采购合同权益转让

因承包人违约解除合同的, 发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人, 承包人应在收到解除合同通知后 14 天内, 协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。



### 16.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

## 17. 不可抗力

### 17.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和因政府重大活动或重污染天气通知暂停施工，以及专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第4.4款（商定或确定）的约定处理。发生争议时，按第20条（争议解决）的约定处理。

### 17.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

### 17.3 不可抗力后果的承担

17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

- （1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；
- （2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；
- （3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；
- （4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工

资由发包人承担；

(5) 因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

(6) 承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

#### 17.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过 84 天或累计超过 140 天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第 4.4 款（商定或确定）商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

(1) 合同解除前承包人已完成工作的价款；

(2) 承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；

(3) 发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

(4) 承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

(5) 按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

(6) 扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

(7) 双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后 28 天内完成上述款项的支付。

### 18. 保险

#### 18.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。

## 18.2 工伤保险

18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

## 18.3 其他保险

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。

## 18.4 持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

## 18.5 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。

## 18.6 未按约定投保的补救

18.6.1 发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。

18.6.2 承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。

## 18.7 通知义务

除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承

包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

## 19. 索赔

### 19.1 承包人的索赔

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

### 19.2 对承包人索赔的处理

对承包人索赔的处理如下：

（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送给发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；

（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求；

（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条（争议解决）约定处理。

### 19.3 发包人的索赔

根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。

发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期

的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。

#### 19.4 对发包人索赔的处理

对发包人索赔的处理如下：

(1) 承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；

(2) 承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；

(3) 承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人接受索赔处理结果的，按第20条（争议解决）约定处理。

#### 19.5 提出索赔的期限

(1) 承包人按第14.2款（竣工结算审核）约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

(2) 承包人按第14.4款（最终结清）提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

### 20. 争议解决

#### 20.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

#### 20.2 调解

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

#### 20.3 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：

##### 20.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有

约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

#### 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。

#### 20.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

#### 20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

- (1) 向约定的仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向有管辖权的人民法院起诉。

#### 20.5 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

##### 1.1 词语定义

###### 1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：执行通用条款。

###### 1.1.2 合同当事人及其他相关方

###### 1.1.2.4 监理人：

名 称：\_\_\_\_\_；

资质类别和等级：\_\_\_\_\_；

联系电话：\_\_\_\_\_；

电子信箱：\_\_\_\_\_；

通信地址：\_\_\_\_\_。

###### 1.1.2.5 设计人：

名 称：\_\_\_\_\_；

资质类别和等级：\_\_\_\_\_；

联系电话：\_\_\_\_\_；

电子信箱：\_\_\_\_\_；

通信地址：\_\_\_\_\_。

###### 1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：执行通用条款。

1.1.3.9 永久占地包括：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

1.1.3.10 临时占地包括：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

#### 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《山东省建筑安全生产管理规定》、荣政办发[2016]47号文等及其它相关法律、法规、规定。

#### 1.4 标准和规范



1.4.1 适用于工程的标准规范包括：国家现行工程强制标准、规范及设计图纸等；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，使用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，使用山东省标准、规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：发包人不负责向承包人提供各类标准、规范，由承包人自行解决；

发包人提供国外标准、规范的份数：  /  ；

发包人提供国外标准、规范的时间：  /  。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：由发包人委托设计单位提出标准及规范，经工程师确认后执行。现行的国家、行业及地方有关标准、规范，与发包人或设计技术条款要求不一致时，采用较严格标准，合同价款和工期视为已包括执行较严格标准所需之全部费用和工期。

1.4.4 若现行标准、规范不能完全满足本工程施工需要，发包人将参照近期同类项目制定标准、规范，或将由发包人组织专家论证制定标准、规范报政府有关部门批准后执行。承包人须承担由此导致的一切风险和费用损失。

1.4.5 当合同期内发生相关标准、规范变更或修改的，按国家有关规定执行。

1.4.6 本工程所说明的工程规范亦包括设计说明、施工说明及做法说明和要求等。

1.4.7 本工程所说明的工程适用的法律、标准与规范按政府颁布的最新文件和最新规定执行。

#### 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

(1) 本合同协议书；(2) 中标通知书；(3) 投标文件及其附件；(4) 承诺书；(5) 本合同专用条款；(6) 本合同通用条款；(7) 技术标准、规范及有关技术文件；(8) 图纸；(9) 已标价的工程量清单；(10) 在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、设计变更及经济签证等资料，同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

#### 1.6 图纸和承包人文件

##### 1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：工程开工前；

发包人向承包人提供图纸的数量：4套蓝图，1套电子版图纸；

发包人向承包人提供图纸的内容：承包范围内的全部内容。

##### 1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、整体工作计划、项目进度计划、人机材投入计划、投资计划以及监理人要求提供的相关文件，相关部门要求提供的文件；

承包人提供的文件的期限为：按发包人要求的合理期限；

承包人提供的文件的数量为：根据各种文件需要的合理份数；

承包人提供的文件的形式为：文本及电子版；

发包人审批承包人文件的期限：执行通用条款。

#### 1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。

#### 1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在2天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：预约；

发包人指定的接收人为：发包人代表。

承包人接收文件的地点：预约；

承包人指定的接收人为：项目经理。

监理人接收文件的地点：预约；

监理人指定的接收人为：监理工程师。

#### 1.10 交通运输

##### 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人不得将用于本工程的材料设备等私自运出。由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建的临时道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

##### 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：场外交通和场内交通的边界为施工现场大门。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人不再对施工场地进行修整，承包人对场地的自行踏勘视为其已了解并接受施工场地现状，若需修整，由承包人自行解决，费用自理，工期不予补偿。施工场地与公共道路的通道视为已开通，若承包人认为需增加设施，则由承包人自行解决，费用自行承担，工期不予补偿。

##### 1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。



括对错误、遗漏、误差和未履行的义务和责任。

#### 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

##### 2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：投标单位中标后发包人即可移交施工现场。

##### 2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人负责协调水、电、电讯线路的接入，由承包人按开工需要接至施工场地，费用由承包人承担。

#### 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：不提供。

发包人是否提供支付担保：不提供。

发包人提供支付担保的形式：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

### 3. 承包人

#### 3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容：招投标资料（招标代理人提供）、施工资料、竣工验收资料、工程移交资料和竣工审计资料以及其他城建档案部门对竣工资料的要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：竣工验收资料（含竣工图）2套、竣工审计资料3套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：承包人应在竣工验收之日起30日内将完整的档案资料移交城建档案馆及发包人。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质文本和电子文本。

(10) 承包人应履行的其他义务：

①承包人应积极配合发包人和监理人，及时采取合理的探查、拆改或防护等措施，确保施工场地及周围原有市政基础设施、园林绿化、城市管线设施、水利设施、交通设施、公路设施等公共设施，农、林、牧、渔等民用设施，以及文物、构筑物、附着物等设施不受损害，确保生态环境不受破坏，避免施工对他人利益造成损害，并为发包人与第三人提供合理的方便条件，发包人承担已标价工程量清单以外合理增加的费用。

因承包人没有采取防护措施或防护措施不合理，造成以上财产设施、生态环境、他人利益等损害的，由承包人承担损失和法律责任。

自发包人移交施工现场之日起因施工所产生的任何纠纷（财产、人身等权益），均由承包人负责。

②**承包人应对现场作业规程、自备材料和设备、全部工程的完备性、稳定性和安全性承担责任，对设计文件的缺陷或错误提出补充或修改意见并承担责任，对施工组织设计、专项施工方案等所有承包人文件的科学性、合理性、安全性承担责任，对临时设施等自备项目的设计、施工和使用承担责任。**

③**承包人应对现场作业人员进行安全管理，特殊工种人员必须持证上岗，如因无证上岗或违规操作造成安全事故，由承包人承担损失和法律责任。**

### 3.2 项目经理

#### 3.2.1 项目经理：

姓 名：\_\_\_\_\_；

身份证号：\_\_\_\_\_；

建造师执业资格等级：\_\_\_\_\_；

建造师注册证书号：\_\_\_\_\_；

建造师执业印章号：\_\_\_\_\_；

安全生产考核合格证书号：\_\_\_\_\_；

联系电话：\_\_\_\_\_；

电子信箱：\_\_\_\_\_；

通信地址：\_\_\_\_\_；

承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和监理工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与监理工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后 48 小时内向工程师提交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月在现场不得低于 25 天，不得承接其他工程。项目经理确需离开施工现场时，应取得发包人代表的批准。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：在工程款中扣除 1 万元，并责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人可撤换，造成的损失由承包人承担；每发现一次在工程款中扣除 2000 元。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人可拒绝更换，造成的损失由承包人承担。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：在工程款中扣除 5 万元，造成的损失由承包人承担。

### 3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后 7 日内。  
承包人应按投标书所报名单委派项目经理及各岗位管理人员，并保持其岗位的相对稳定。未经发包人同意，严禁随意更换。确需更换的，须向发包人提出书面申请，陈述更换理由。更换人员资质条件必须高于或等同于被换人员的资质条件，按程序逐级上报发包人审批。如果监理工程师或发包人认为已委派的项目经理或岗位人员的工作能力或业务水平不称职，不能胜任本职工作，或不能认真履行合同，有权提出限期更换人员，更换人员的资质条件必须高于或等同于合同要求的资质条件。

承包人未经发包人同意更换项目经理或其他岗位人员，承包人应按项目经理或技术负责人 5000 元 /人、其他岗位人员 2000 元 /人的标准向发包人支付违约金。施工现场各阶段具体施工人员的数量，未按招标文件要求配备的，承包人必须按 1000 元/人·天的标准向发包方支付违约金。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每发现一人次在工程款中扣除款 2 万元；发包人可减少或延缓拨款，造成的损失由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监批准，并取得发包人的许可。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每发现一人次在工程款中扣除款 1000 元；发包人可拒绝更换，造成的损失由承包人承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人可撤换，造成的损失由承包人承担。

### 3.5 分包

#### 3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作。

主体结构、关键性工作的范围：      /      。

#### 3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：      /      。

其他关于分包的约定：      /      。

#### 3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：      /      。

### 3.6 工程照管与成品、半成品保护



承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自承包人进驻工地时间开始。

### 3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保: / 。

承包人提供履约担保的形式（履约担保由承包人自愿选择银行保函、保险保函、融资性担保公司担保或履约保证金等任一形式，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用）金额及期限： / 。

#### 4. 监理人

#### 4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：执行监理合同（监理人应向承包人提供监理合同复印件）， 监理范围包括施工和保修阶段监理。

关于监理人的监理权限:

执行监理合同，包括文明、安全、质量、进度、造价、扬尘、环保、治安等进行监督管理，  
权限包括：日常事务的管理权，材料、工程质量的检验权，工程进度的检查、监督权，完成工程  
量及投资额的审签权，临时争议解决权，工程范围内交叉施工的协调等。

承包人应按发包人要求向监理人提供施工合同、投标文件、标价的工程量清单、施工组织设计等实施监理依据的相关资料。

需要取得发包人批准才能行使的职权：工程停工令、暂停令的发布，工程延期、设计变更的审批，工程内容的增减，对合同约定义务变更等。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供，  
发生的费用由承包人承担。

## 4.2 监理人员

总监理工程师:

姓 名: \_\_\_\_\_;

职 务: \_\_\_\_\_;

监理工程师注册证书号: \_\_\_\_\_;

监理工程师执业印章号: \_\_\_\_\_;

联系电话: \_\_\_\_\_;

电子信箱: \_\_\_\_\_;

通信地址: \_\_\_\_\_;

关于监理人的其他约定:

#### 4.4 商定或确定



在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1) \_\_\_\_/\_\_\_\_；

(2) \_\_\_\_/\_\_\_\_；

(3) \_\_\_\_/\_\_\_\_。

## 5. 工程质量

### 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

对于合同中可能出现的新材料、新技术或新工艺，合同文件可能只对其施工技术或验收标准做出约定，或者合同中 对某类材料、技术、工艺未约定制造的标准或实施的方法，在发包人认为必要的时候，承包人应按发包人的要求提出施工工艺以及发包人认为必要的任何资料 and 文件，并在取得发包人的批准后执行。如承包人不能一次性通过竣工验收并达到本合同约定的质量等级，则承包人向发包人支付质量违约赔偿为合同总价的2%，且进行返工直至验收合格，如此耽误的工期发包人不予延长；质量违约金额可以由承包人向发包人支付或由发包人直接从承包人任何应得的款项中除。承包人按本款约定支付质量违约金，并不减少或免除承包人本合同项下的义务。

如果承包人支付给发包人的质量违约金总额不足以弥补因承包人质量违约给发包人造成的损失，承包人应另行向发包人支付赔偿金。承包人知晓本工程的质量违约将会给发包人带来非常严重的违约责任和经济损失。

施工过程中如果发包人确认施工质量已无法最终满足合同要求，发包人有权单方解除施工承包合同。合同解除并不影响承包人承担违约责任。

5.1.4 工程质量创建目标约定：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

超出质量创建目标的奖励：\_\_\_\_。

其他奖惩约定：\_\_\_\_。

### 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前 12 小时。

监理人不能按时进行检查时，应提前 6 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：12 小时。

## 6. 安全文明施工与环境保护

### 6.1 安全文明施工

#### 6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

(1) 承包人应严格按照《山东省建筑安全生产管理规定》、《环境保护法》等文件要求，保证施工现场安全生产文明施工，并达到市级安全文明工地标准要求。

(2) 承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。发包人不承担承包单位人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

(3) 工程施工中，承包方必须遵守安全生产的有关规定，采取必要的安全防护措施，杜绝安全质量事故的发生，如施工过程中确实存在重大安全隐患，应及时书面报告发包方，在排除后方可施工。如现场发生重大安全、质量事故，承包人应采取措施，负责自费保护好事故现场。

(4) 在施工现场设置施工围挡和警示标志，做好安全施工工作。按标准设置围挡，要整齐牢固、美观整洁，宣传内容齐全；标志标牌符合要求，指定安全责任人，确保安全生产；施工人员要按要求挂牌上岗，安全帽要设置统一标识。如达不到规定要求的，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权扣除相应违约金。

(5) 承包人应从施工现场清除并运出承包装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，并保持整个现场及工程整洁，达到监理工程师及发包人认为合格的使用状态。由于承包人未及时清理而发生的违约、赔偿、纠纷等责任和费用应由承包人承担，发包人可从承包人的任何款项中扣除。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人严格执行国家和省、市、区有关维护稳定社会秩序、保障社会稳定的规定，积极配合当地有关主管部门的社会稳定工作，承担防止和解决因承包人工程影响社会稳定的群众事件和极端事件的义务。

关于编制施工场地治安安全计划的约定：开工前 2 天。

#### 6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人严格遵守《建筑法》、《环境保护法》、《山东省建筑安全生产管理规定》、达到威海市安全文明工地的要求，市政府《关于加强市区建筑垃圾渣土管理的通知》（威政发〔2009〕122 号）、《山东省市政基础设施工程施工现场扬尘控制要点（试行）》（鲁建城字〔2013〕70 号）等有关规定，成立以项目经理为组长的专项整治小组，对施工现场安全文明施工直接负责，保持场容场貌整洁，并采取有效措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废弃物、噪声、振动和照明产生的污染和危害。承包人承诺达到以下要求：

(1) 制定切实可行的扬尘控制专项方案，在至少开工前 2 天报监理人审批。

(2) 落实各项具体控尘措施，加大治理扬尘投入，落实项目部和项目经理扬尘控制责任，将扬尘治理纳入对项目部和项目经理的考核，加强企业员工（含农民工）上岗前培训，建立并施行扬尘控制工作奖惩制度，明确专人负责扬尘治理工作，设置专职保洁员负责现场清扫和保洁，

与作业班组签订扬尘治理目标责任书，在工程现场公布扬尘投诉举报电话，将各项抑尘、降尘措施落实到操作层，使每个工程参建人员都能掌握扬尘控制知识和技能。

(3) 施工现场毗邻的建筑物、构筑物和深基坑、爆破施工等特殊作业可能造成环境损害的，承包人应当制定专项施工方案，并采取相应的安全防护措施。通行危险的地段应当悬挂警戒标志，夜间设置警示灯。在车辆、行人通过的地方施工，应当对沟、坑、井等进行覆盖，并设置施工标志和防护设施。

(4) 开挖前探清各种管线的分布情况，做好标识，采取相应的保护措施。

(5) 施工产生的渣土等废弃物日产日清。

(6) 在闹市区施工使用低噪音机械设备，确需夜间施工的，安排低噪音工序。

(7) 承包人违反以上要求，应自觉接受行政主管部门依法下达的责令停止施工和限期改正的行政处罚，接受停工整改期间由主管部门安排的专项整治管理教育，接受行政主管部门依法作出的罚款、记不良行为记录、资质降级、资质吊扣及清出建设市场等行政处罚，造成不良社会影响的，应通过新闻媒体向全体市民公开致歉。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费包含在合同价款内。支付比例和支付期限按照工程所在地行政主管部门规定执行。

6.1.7 安全文明施工创建目标约定：\_\_\_/\_\_\_。

超出安全文明施工创建目标的奖励：\_\_\_/\_\_\_。

其他奖惩约定：\_\_\_/\_\_\_。

## 7. 工期和进度

### 7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按相关规定及发包人要求执行。

#### 7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前2天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计一周内。

### 7.2 施工进度计划

#### 7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：2天内完成。

承包人应按照监理人批准的施工组织设计的进度计划施工，若实际进度与计划进度不符，承包人应按监理人的要求，采取增加人员和机械设备等必要措施的加快进度，因此增加的费用由承

包人承担。

在合同总工期未变的前提下，监理人根据工程实际情况需对工程分阶段工期进行调整，承包人应服从，因此费用变化不予调整。

逢重大接待活动、专项整治活动或重点工程检查活动等，承包人应积极配合发包人采取特殊设施封闭施工现场、工程暂停回避等特殊要求，因此增加的费用由发包人承担，耽误的工期顺延。承包人确有困难无法达到以上要求的，发包人可切块另行发包。

### 7.3 开工

#### 7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前 7 日内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前 7 日内。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前 7 日内。

#### 7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起合同工期内（合同工期不足 90 天的，按 90 天计）天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

### 7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前 2 日内。

### 7.5 工期延误

#### 7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。

#### 7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

逾期竣工违约金的计算标准：在施工过程中，如果发包人或发包人授权的机构认为本合同工程或其任何部分的进度过慢，或者工程质量无任何保证，因而不能按预定的工期竣工并达到预定的质量标准，则发包人可将此情况通知承包人并提出警告，承包人应一个工作日内制定发包人同意的措施，以便加快工程进度和保证工程质量，承包人无权要求为了采取这些措施而相应支付任何附加费用，如承包人对发包人的上述警告无积极改正，则发包人将视情节轻重对其进行处罚，每发现一次在工程款中扣除 1~5 万元。

承包人每延期一天按照合同总价格 0.1% 的标准向发包人支付违约损失赔偿。承包人无正当理由连续停工 15 日或累计停工 30 日以上的，承包人承担未完成工程总造价 10% 的标准向发包人支

## 付违约损失赔偿。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约赔偿的上限：合同价格的 10% 。

### 7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  /  。

### 7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）10 级以上的大风，且连续超过 8 小时。

（2）日降雨量 50mm 以上的暴雨，且连续超过 1 天。

（3）38℃ 以上的高温或 -20℃ 以下的低温，且连续超过 3 天。

（4）其它双方共同认为是异常恶劣气候。

### 7.8 暂停施工

考虑到项目的整体计划，发包人可以随时要求承包人暂停进行部分或全部工程。在工程部分或全部暂停期间，承包人应保护、照管及保障该部分或全部工程免遭任何损蚀、损失或损害。如承包人未采用有效措施，承包人应承担因未履行合同义务而给部分或全部工程造成的损失。如果在发包人发出部分或全部工程暂停指令之前，承包人已经订购了有关工程设备或材料，并且工程暂停已经超过 28 天，承包人有权得到的付款应为该工程设备或材料在停工日期前订购上述材料设备而发生的费用。但以下列条件为前提：

（1） 承包人根据发包人的指令已将该工程设备或材料标记为发包人的财产；

（2） 暂时停工不是由于承包人原因造成的；

（3） 如果承包人要求，发包人应随后接管该工程设备或材料。

一旦双方对于窝工损失发生争议，则承包人应当证明其采取了所有可能采取的合理措施以避免损失扩大，并应当提供书面的记录或文件予以佐证。

暂停后复工：

在收到发包人发出的继续施工的许可或指示（该许可和指示已经事先得到发包人的批准）后，承包人应与发包人一起检查受到暂停影响的工程以及工程设备和材料。承包人应修复在暂停期间发生在工程中的任何损蚀、缺陷或损失。如果此类暂停不是由于承包人的某种违约或过失造成，则修复费用由发包人承担；如果此类暂停是由于承包人的某种违约或过失造成，或（无论由于何种原因造成）承包人未能执行发包人的指示履行适当保护和照管责任，则修复费用由承包人承担。

### 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：      /      。



## 8. 材料与设备

### 8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：建设单位采购或施工单位自购材料的成品保护费、保管费用、检验试验费用由投标人在综合单价里综合考虑，结算时不再计取。

#### 8.4.2 关于材料的采购及使用约定：

①承包人应在材料进场 30 日前，其他材料进场 7 日前向发包人书面递交材料品牌、质量证明及样品，发包人 10 日内签认；发包人未签认的材料，承包人不得使用。

②所有材料批量进场时须按规范规定进行见证取样检验，并经发包人验收，未经发包人验收或验收不合格的材料，承包人不得使用，如果承包人私自使用，发包人有权要求承包人无偿拆除并重新施工；所有材料进场检验的费用均由承包人负责。

③合同价格还应包含材料检验、检测费用。

④图纸范围以内(除材料暂估单价表外)的其他材料价格乙方应自行考虑材料涨价、保管、运输等一切风险，风险考虑时间为施工期间。乙购材料，必须满足设计要求、规范要求及当地质量监督部门的有关规定。

### 8.6 样品

#### 8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：根据实际情况确定。包括但不限于在合同中列明的以及虽然合同中没有列明，但合同中对其质量标准、性能、规格、档次、厂家或品牌有要求或约定的材料和工程设备，承包人应加工定货时至少提前 56 天，向发包人提交样品并附上任何必要的说明书、证书、出厂报告、性能介绍、使用说明等相关资料，以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合发包人的要求。除非合同中另有约定，承包人在报送任何样品时应按发包人同意的格式填写并递交样品报送单。

发包人在收到样品后7天内就此样品给出书面批复，通知承包人他对此样品所做出的决定或指示。承包人应根据发包人的书面批复和指示相应地进行下一步工作。如果发包人未能在承包人报送样品后14天内给出书面批复，承包人应就此通知发包人尽快批复。如果发包人在收到此类通知后7天内仍未对样品进行批复，则视为发包人已经批准。

得到批准后的样品按发包人要求的数量进行封样后由各方负责存放。但承包人应为保存样品提供适当和固定的场所并保持。

### 8.8 施工设备和临时设施

#### 8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担修建临时设施的费用，自行办理临时占地的手续及相应费用。

## 9. 试验与检验

### 9.1 试验设备与试验人员

#### 9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：另行约定。

施工现场需要配备的试验设备：另行约定。

施工现场需要具备的其他试验条件：另行约定。

#### 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：监理人指令。

## 10. 变更

### 10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：经发包人、监理人、有关监督部门确认后由设计院出变更，发包人、监理人、有关监督部门和承包人共同按实签证，结算参照 10.4 变更估价。

#### 10.4 变更估价

##### 10.4.1 变更估价原则

本合同采用全费用综合单价合同，工程量按实调整。按照实际发生的工程量和该工程量清单中承包人所填写的固定单价进行结算和支付。

风险范围以外合同价款调整方法：

(1) 清单中已有适用于变更工程的价格，按清单中中标单价执行。

(2) 清单中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似清单中中标单价执行。

(3) 清单中没有适用或类似于变更的工程的价格，按以下方式结算：

市场有单列价的项目按同期市场价格编制清单计算；套用定额的项目采用 2016 版山东省工程消耗量相关定额，价目表、定额人工及相关费率按省市相关规定编制清单计算，人工按 117 元找差价，相关材料价格按财审部门确认的同期价格计算（套用建筑和安装定额的项目总价下浮 13%，套用市政定额的项目总价下浮 5%，套用园林定额的项目总价下浮 4%），在上述下浮比的基础上再按照中标价与控制价之间的下浮比例下浮，中标价与控制价之间的下浮比例小于 5%的按 5%执行。

(4) 清单内部分实际工程量超出招标的工程量的 15%，须履行设计变更的程序，否则给予调整。



(5) 因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权追加合同价款。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：应在收到承包人提交的合理化建议后 7 天内审查完毕并报送发包人。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的合理化建议后 7 天内审批完毕。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：

      /      。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见：招标文件清单。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。

第 1 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

(1) 承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前 14 天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后 7 天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

(2) 承包人应当根据施工进度计划，提前 14 天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后 7 天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

(3) 承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前 7 天将确定的中标候选人供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后 3 天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第 2 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前 14 天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后 7 天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

第 1 种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

(1) 承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前 28 天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后 3 天内报送发包人，发包人应当在收到申请后 14

天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

(2) 发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人  
可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人；

(3) 承包人应当在签订暂估价合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第 2 种方式：承包人按照第 10.7.1 项（依法必须招标的暂估价项目）约定的第 1 种方式  
确定暂估价项目。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包  
人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定  
具体事项。

承包人直接实施的暂估价项目的约定：无。

#### 10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：执行通用条款。

### 11. 价格调整

#### 11.1 市场价格波动引起的调整

##### 11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：合同期内主要市场材料价格波动调整合同价格。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：    /    ；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

关于基准价格的约定：                    /                    。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专  
用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5%时，或材料单价跌幅以已标价  
工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合  
同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预  
算书中载明材料单价为基础超过 5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合

同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过 $\pm 5\%$ 时，其超过部分据实调整。

第3种方式：主要材料价格波动超过 $\pm 5\%$ 以上可以调整，价差调整的办法为：（施工期间《威海建设咨询》所处季度的工程建设材料指导价格-基准价）/基准价，超过 $\pm 5\%$ 时，超过部分调整材料价差，材料价差只计取规费、税金，不再计取其他费用。材料价差的计算方式为：材料价差=（施工期间《威海建设咨询》所处季度的工程建设材料指导价格加权平均价格-基准价\*（ $1 \pm 5\%$ ），基准价为《威海建设咨询》投标时期所处季度的工程建设材料指导价格，当基准价出现区间价格时，采用平均价作为基准价。

## 12. 合同价格、计量与支付

### 12.1 合同价格形式

1、单价合同。

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：合同期内主要市场材料价格波动调整合同价格。

风险费用的计算方法：

因合同期内主要市场材料价格波动调整合同价格，采用上述 11. 价格调整中第 3 种方式对合同价格进行调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：经发包人确认的

（1）设计变更。

（2）现场签证。

（3）计日工：结算时除计取税金外，不再计取其他任何费用。

① 如果发包人认为必要时，可发出指令，规定以计日工的形式实施变更工作；

② 如果承包人认为相关变更工作不适宜按照变更计价方法计价，要求按计日工的方式计价，承包人应当在执行有关工作前不少于3天的时间向发包人提交，发包人应当在2天内予以答复（是否按计日工的方式计价，由发包人根据现场实际情况确定）；

③ 对此类变更工作，已标价的计日工项目清单中已有相应的人工、材料和机械价格，按照已有的执行；如果没有，由承包人提出，报发包人确认后执行；

④ 承包人应当向发包人提供可能需要的证实所付款额的收据或其他凭证，并且在订购材料之前，向发包人提交订货报价单供发包人批准；

⑤ 以计日工方式实施的工程，承包人应在该工程持续进行过程中，每天向发包人提交：受雇从事该工作的所有工人的姓名、工种和工时的确切清单，一式两份；表明所有该项工作所用和

所需材料以及设备的种类和数量的报表，一式两份。如内容正确并经发包人同意后，发包人应在上述清单和报表的一份上签字并退还给承包人。除非已完整按时地提交了此类计日工报表，否则承包人无权获得与此有关的任何款项。

签证计日工的内容，对所完成的工程内容、部位进行详细描述，能计量工程量的应按实际工程量计量，否则签证零工无效，不予补偿。

(4) 竣工结算时，规费中的工程排污费凭环保部门的缴款凭证按实结算

(5) 暂估价项目

暂估价项目的调整方法是结算时全部扣除（含税金），并按发包人确认的价格计入结算金额（含税金），价格确认方法参考工程变更。需要公开招标的暂估价项目由发包人和承包人共同招标，承包人需配合审批盖章，审批盖章时间不能超过五日，否则每超出一日罚款五万元。

12.1.2.4 承包人的投标报价总价应与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致，各部分的合计金额应与其中的各分项之和一致。如果在中标后，以至于竣工结算时，发现仍存在以上问题时，发包人有权做出判断，承包人必须无条件服从。

12.1.2.5 发包人有权根据工程实际情况，调整承包人工程施工范围。发包人施工前若取消招标图纸中某项施工内容，承包人应无条件接受，并在总价中调减有关费用。

2. 总价合同。

总价包含的风险范围：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

风险费用的计算方法：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

风险范围以外合同价格的调整方法：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

3. 其他价格形式：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

预付款支付期限：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

预付款扣回的方式：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

预付款担保的形式为：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：根据现场实际发生的情况，按照清单编制说明规定的计算规则计算。  
发包人有权根据工程实际情况，调整承包人工程施工范围。发包人施工前若取消招标图纸中某项施工内容，承包人应无条件接受，并在总价中调减有关费用。

#### 12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：发包人结合完成工程量和工程造价情况确定。

#### 12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：工程量以设计图纸为准，单价以中标综合单价为准。工程施工期间工程变更（工程量、主材单价）需经监理、发包人现场核实并批准后方可实施。

招标时，投标人按照招标人提供的工程量清单填报清单单价，高于市场价或各投标单位平均价的15%的，招标人有权根据该单项影响的工程造价及合理性，在签订本合同或工程结算时调整至市场价格。

#### 12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：    /    。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项（总价合同的计量）约定进行计量：    /    。

#### 12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：执行通用条款。

12.4 工程进度款支付：工程在建期间工程进度款按当月实际完成工作量的40%每月支付，工程完工并验收合格满一年，且经第三方财审部门定案后，按工程价值的30%支付工程款（付至70%），满两年按工程价值的27%支付工程款（付至97%），满三年且无质量问题后，将剩余工程款无息付清。

#### 12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：    /    。

#### 12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：由承包人按监理工程师签订的已完成工程量，套用中标综合单价计算。

#### 12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：每月23日前提交。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：    /    。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    /    。

#### 12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限：**承包人必须在规定时限内将实际完成的工程量报告按工程师的要求送交监理工程师审核，经监理工程师审核后报送发包人**。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：\_\_\_/\_\_\_。

(2) 发包人支付进度款的期限：/

**发包人可结合本合同履约情况及审计资料提报情况，减少或延缓拨款。**

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：\_\_\_/\_\_\_。

#### 12.4.6 支付分解表的编制

2. 总价合同支付分解表的编制与审批：\_\_\_/\_\_\_。

3. 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：**执行通用条款，发包人可根据项目特点、工期调整、不可抗力等因素调整。**

12.5 农民工工资：**农民工工资已包含在合同价款内。支付方式按照工程所在地行政主管部门规定执行。**

#### 12.5.2 人工费支付方式

人工费支付采用以下第 4 种方式：

(1) 一次性预付。在工程开工通知载明的开工日期前一次性将人工费（不低于签约合同价的 20%）全部支付至承包人农民工工资专用账户。

(2) 按月预付。在合同工期内，每月 5 日前将本月施工所需人工费（不低于该工程全部人工费按合同工期的月平均额）支付至承包人农民工工资专用账户。

(3) 按节点预付。在分部分项工程开始施工前，将该分部分项工程施工所需人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

(4) 按月支付。发包人根据承包人每月提报的已完成施工产值中的人工费清单，按月将人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

### 13. 验收和工程试车

#### 13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

#### 13.2 竣工验收

##### 13.2.2 竣工验收程序



关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。

### 13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延期一天支付合同额 1% 的违约金。

## 13.3 工程试车

### 13.3.1 试车程序

工程试车内容：执行通用条款。

(1) 单机无负荷试车费用由承包人承担；

(2) 无负荷联动试车费用由承包人承担。

### 13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：执行通用条款。

## 13.6 竣工退场

### 13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后 2 日内。

## 14. 竣工结算

### 14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收后一个月内。

竣工结算申请单应包括的内容：按甲方要求。

### 14.2 竣工结算审核

(1) 监理人在收到竣工审计资料后 14 天内完成审核并报送发包人，工程结算审核费由施工单位承担部分执行鲁价费发【2007】205 号，核减额超过提报值 5% 的，按超过部分的 5% 计取承包人审核费，结算时以投标综合单价乘以实际发生的工程量（依据招标文件中工程量清单、工程量清单计价规范应予计量的且经发包人、承包人、监理单位共同签证确认的实际工程量）计算。最终结算值以第三方财审部门审定的价格为准。

(2) 规费及税金结算时按相关政策执行，如国家出台新的政策，则依据新政策进行调整。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/。

### 14.5 最终结清

## 14.5.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 3 份。

承包人提交最终结算申请单的期限： 执行通用条款。

## 14.5.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： /。

(2) 发包人完成支付的期限： /。

## 15. 缺陷责任期与保修

## 15.1 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 详见《工程质量保修书》。

## 15.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留质量保证金。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

## 15.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 (2) 种方式：

(1) 质量保证金保函（含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式），保证金额为： /；

(2) 合同价格3%的工程款；

(3) 其他方式： /。

承包人选择以质量保证金保函（含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式）代替质量保证金的，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用。

## 15.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 (2) 种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式： /。

关于质量保证金的补充约定： /。

## 15.3 保修

## 15.3.1 保修责任

工程保修期为： 详见《工程质量保修书》。

## 15.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：不超过4小时。

## 16. 违约

## 16.1 发包人违约

## 16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  /  。

## 16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  /  。

(3) 发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第(2)项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  /  。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  /  。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  /  。

(7) 发包人未执行政府行政管理部门关于农民工工资支付的各项制度或未能按合同约定支付人工费的违约责任：  /  。

(8) 其他：  /  。

## 16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

## 16.2 承包人违约

## 16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

违反安全文明施工、扬尘治理、环境保护、农民工工资支付等有关规定。

## 16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：如达不到约定质量标准，承包人应采取返工、修理等补救措施使工程质量达到约定的质量标准，并承担所支付的一切费用。经返工、修理等补救

措施仍达不到约定的质量标准，发包人扣除合同总额 3%作为承包人支付违约损失赔偿的标准，因此给发包人造成相应损失由承包人承担；非经发包人认可，因承包人原因造成工期延误，每延误一天，发包人扣除工程总造价的 0.1%作为承包人支付违约损失赔偿的标准，延误时间致使工程不能投入使用的，发包人可追加违约赔偿、停止付款及终止合同，而不承担责任。

如承包人违约应承担给发包人造成的诉讼费、保全费、保全保险费、律师代理费、差旅费等因处理纠纷产生的所有费用。

#### 16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。

### 17. 不可抗力

#### 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：五级以上的地震、大于等于6级4小时以上的大风、200mm以上的雨雪、十年来未发生的洪水、高温、高旱天气、国家法定的传染病等。

#### 17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 90 天内完成款项的支付。

### 18. 保险

#### 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：施工过程中的一切保险均由承包人自行投保并承担费用。

#### 18.2 其他保险

关于其他保险的约定：发包人和承包人应各自为其施工现场的人员办理意外伤害保险并支付保险费，具体包括各自的员工及为履行合同聘请的第三方。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款，费用自理。

#### 18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。

## 19. 争议解决

### 19.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：\_\_\_/\_\_\_。

### 19.2 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：\_\_\_/\_\_\_。

选定争议评审员的期限：\_\_\_/\_\_\_。

争议评审小组成员的报酬承担方式：\_\_\_/\_\_\_。

其他事项的约定：\_\_\_/\_\_\_。

### 19.3 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：\_\_\_/\_\_\_。

### 19.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第\_\_\_(2)\_\_\_种方式解决：

(1) 向\_\_\_/\_\_\_仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向\_\_\_荣成市\_\_\_人民法院起诉。

## 20. 补充条款

(1) 承包人应认真自行踏勘工程现场，承包人无权因现场调查不详而修改有关文件或要求予以补偿。

(2) 因承包人原因，施工过程中未按进度计划施工，未达到进度控制点，发包人有权要求承包人支付合同约定的违约金。

(3) 承包人在施工过程中，不得对公用道路、公共公用设施、公用便道、公众便利及他人财产的占用造成干扰和破坏，同时应保证发包人免于受到与之相关的索赔、诉讼、损害赔偿等。若施工过程中造成公用道路、地下管线等公用设施破坏，承包人应自行负责修复。在施工过程中所发生的所有人身或财产损失均由承包人自行负担或赔偿，与发包人无关。

(4) 承包人必须与工人签订规范的劳动合同，必须按月发放工人工资，且发放金额不得低于工程所在地最低工资标准，每季度末结清工人剩余应得的工资。企业要将工资直接发放给劳动者本人，不得发放给“包工头”或不具备用工主体资格的其他组织和个人。承包人应保证所得工程进度款优先付清工人或劳务工人工资报酬，否则，发包方有权追究承包方相应违约责任，直至承包方整改完毕。如工人或劳务工人直接向发包方主张工资报酬，发包方凭承包方确认的工资款先行支付，并在工程进度款中扣除。如承包方不予确认，而又不能在限定的时间内解决纠纷，发包方有权先行支付。

- (5) 本工程招标文件中关于工程量清单编制说明、技术质量要求等约定均对本合同有效。
- (6) 承包人需在工程所在地申报纳税。承包人开具相应的增值税专用发票。
- (7) 承包人必须负责做好在施工中与其他相关施工单位协调工作，并无条件服从发包人统一协调。做好与其他相关工程的协调施工及成品保护，不能影响总工期，否则将追究责任方的责任，并要承担由此引起的返工怠工损失。
- (8) 承包人应按通用条款要求做好安全施工、文明施工工作。按标准设置围挡，要整齐牢固、美观整洁，宣传内容齐全；制定防尘降噪措施，标志标牌符合要求，指定安全责任人，确保安全生产；施工人员要按要求挂牌上岗，安全帽要设置统一标识。如达不到规定要求的，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权扣除相应违约金。
- (9) 施工资料要随施工进度同步进行，下一道工序施工前必须完成上一道工序技术资料的交验签证。工程完工验收合格后，施工单位要对施工资料整理归档，并通过监理工程师审核。
- (10) 建设单位有权对其它工程进行专业分包，本次招标范围包括工程所需包括装饰装修工程的所有项目完工所需的脚手架和垂直运输机械使用费用，控制价已全额计取该项费用，其他分包工程所需的脚手架及垂直运输费均无偿使用，中标单位应全力配合分包单位工作，不得另行计取各种费用，配合施工发生的费用由投标单位在报价中综合考虑。
- (11) 建设单位应提供完整的地质勘探资料，施工排水降水费用，由施工单位按上述资料自行考虑；基础垫层部分应严格按照设计图纸施工，对于超挖或超爆部分，结算时不予计量。
- (12) 若中标单位投标总价与综合单价不一致，以总价不变的原则，招标人有权合理修正综合单价。
- (13) 暂估价为该项目的最高限价，另行招标及采购的价格均不得超过该价格。
- (14) 重要事项设计变更须经相关部门审批许可，且应附详细图纸及变更原因（签字盖章），否则不予结算。



附件

# 工程质量保修书

发包人（全称）：荣成市城投文旅发展有限公司

承包人（全称）：\_\_\_\_\_

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定，经协商一致就 荣成市滨海公园配套工程 （工程全称）签订工程质量保修书。

## 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏、供热与供冷系统、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人施工的工程内容。

## 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为\_\_5\_\_年；
3. 装修工程为\_\_2\_\_年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为\_\_2\_\_年；
5. 供热与供冷系统为\_\_2\_\_个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为\_\_2\_\_年；
7. 其他项目保修期限约定如下： / 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

### 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为\_\_\_\_个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

#### 四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。  
承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。

4. 质量保修完成后,由发包人组织验收。

### 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

### 六、双方约定的其他工程质量保修事项: \_\_\_\_/\_\_\_\_。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。

发包人(公章): \_\_\_\_\_

承包人(公章): \_\_\_\_\_

地 址: \_\_\_\_\_

地 址: \_\_\_\_\_

地 址: \_\_\_\_\_

地 址: \_\_\_\_\_

法定代表人(签字): \_\_\_\_\_

法定代表人(签字): \_\_\_\_\_

委托代理人(签字): \_\_\_\_\_

委托代理人(签字): \_\_\_\_\_

电 话: \_\_\_\_\_

电 话: \_\_\_\_\_

传 真: \_\_\_\_/\_\_\_\_

传 真: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

账 号: \_\_\_\_\_

账 号: \_\_\_\_\_

邮政编码: \_\_\_\_\_

邮政编码: \_\_\_\_\_

## 第五章 工程量清单

工程量清单说明：

一、报价人须知：

1. 应按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章；
2. 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改；
3. 工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价内；
4. 金额（价格）均以人民币表示。

二、工程名称及概况：本工程为荣成市滨海公园配套工程，位于荣成市桑沟湾内滨海公园内，紧邻黄海；基地位置处于滨海步道两侧，靠近河流入海口；总建筑面积为 6238.3m<sup>2</sup>，包括主会场、餐厅、大排档、室外工程。其中主会场建筑面积为 2855.6m<sup>2</sup>，地上两层，建筑高度 10.15m，钢框架+混凝土剪力墙结构；餐厅建筑面积为 2045.2m<sup>2</sup>，地上一层，地下局部一层，建筑高度 5.3m，钢框架结构；大排档建筑面积为 1337.5m<sup>2</sup>，地上一层，建筑高度 6.85m，钢框架结构。

三、工程招标范围：

（一）建筑工程：

1. 土建部分：包括图纸范围内的基坑支护、土石方、基础、主体结构、砌体、门窗、防水、保温、屋面、散水、钢结构等。
2. 装饰部分：包括图纸范围内的室内楼地面找平、墙面抹灰、栏杆扶手、外墙涂料、外墙门窗、室外地面等。

（二）安装工程：包括图纸范围内的建筑电气系统、智能应急照明系统、自动报警系统、弱电系统、电气火灾监控系统、消防电源监控系统、给排水系统、消火栓系统、自动喷淋系统、采暖系统、通风防排烟系统等工程。

（三）室外工程：包括图纸范围内的雨污水管网、消防系统、喷淋系统、电气系统、室外硬化工程、景观照明工程。

（四）专业工程暂估：包括室内精装、抗震支架、出入口控制系统、背景音乐系统、综合布线系统、安防监控系统、离线式电子巡查系统、电梯、空调系统、厨房设施及厨房排烟系统、污水提升泵站。

四、工程质量：达到国家验收规范合格标准。

五、编制依据：

1. 招标单位提供的图纸；
2. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013；
3. 招标人提供的施工图纸、建筑做法汇总、招标范围划分及相关设计答疑等资料；
4. 与建设项目相关的标准设计图集、标准、规范、技术资料等；
5. 省和市建设主管部门颁发的计价定额和计价管理办法及有关计价要求；
6. 建筑市场情况。

六、清单项目中凡注明“以下、以内、小于”字样者，均包括本身；注明“以上、以外、大于”字样者，均不包括本身。

七、投标单位参与投标视为已考察工程现场，对现场情况（包括工地位置情况、道路、存贮空间、装运限制及任何其他足以影响报价的情况）已较为了解和充分预计，并能根据已了解情况合理组织完成施工。

八、投标单位在投标报价时须按增值税一般计税法执行，投标单位在投标报价中，规费和税金必须足额计取，不得让利，否则按否决投标处理。

九、投标单位在投标报价时，应根据现场条件、招标文件要求，按照《建设工程工程量清单计价规范》、《山东省建设工程工程量清单计价规则》、本清单说明及子目规定的计算规则，结合施工方案、技术规范、技术装备、技术能力、施工管理经验及市场行情等规定综合分析测算，在保证成本且有适当利润的前提下填报。

十、投标单位在投标报价时，应考虑本工程的招标范围、工期要求与承包方式、以及不同专业交叉作业影响，并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价中。

十一、投标人按照本清单填报分部分项工程量清单综合单价，严禁不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复。否则，经评标委员会评定为不合理报价的投标文件将按否决投标处理。如中标人编制的部分工程量清单单价畸高，招标人有权要求中标单位在签订合同或者工程结算时重新组价（材料价格参照同期类似项目政府采购价格及市场价综合确定）。

十二、工程施工中，为保证工程质量，施工单位自行采取的施工工艺措施项目，均由投标单位在报价时自行考虑，结算时不增加此部分费用。

十三、主要材料均应选用符合国标的产品，由投标单位自主报价的主要材料，采购前中标单位均须提供样品，经招标人同意后方可使用。

#### 十四、投标人在投标报价时，应综合考虑以下费用：

1. 图纸与清单不符的以清单为准，清单未注明的以图纸为准。
2. 工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标人按照招标文件、设计图纸、规范等资料要求综合考虑。
3. 所有投标报价材料均应包括其采购保管费用，运输费、施工现场内外搬运费、二次倒运费等所有费用。
4. 材料成品保护费、采购保管费用、检验试验费用由投标人在综合单价里综合考虑，结算时材料采保费、检验试验费不再计取。
5. 在施工过程中可能产生的扬尘、噪音、车辆进出等因素，不得对周围居民的安全、财产及正常生活等造成影响，需采取的措施及费用均需考虑在投标报价当中；若因此引起纠纷及损失，均由投标单位自行解决。
6. 中标单位为本工程提供的各类车辆及机械设备费用，包括机械设备的进出场、装卸、拼装、交通标示牌、警示牌等所有费用，应包括在清单报价中。
7. 单价措施费固定全费用综合单价，单价措施项目结算按实计算（以项为计量单位的工程量不调整），单价措施项目按给定的清单格式及工程量进行自主报价，如清单的工程量与招标图纸工程量有差异，请投标单位根据施工图纸在清单报价中综合考虑，未单独列项的措施费用视为已包括在综合单价中。填报综合单价时应考虑完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润及规费、税金、总价措施费、其他费用等，并考虑与此项目有关的风险因素等一切费用，结算时不再调整。投标单位对措施费用的投标报价，除清单所列措施项目外，还可以根据招标文件、补充招标文件的要求及自身拟订的本工程施工组织设计、施工方案、工程施工经验及投标单位的实际情况等将所需产生的费用计入单价措施项目内。
8. 报价单位应根据现场实际情况，自己考虑临时设施的搭设位置，但必须符合规定。无论场内场外，结算时不再增加此部分费用。

#### 十五、建筑工程清单报价时，投标单位应注意：

1. 土方的报价应综合考虑开挖、清理、堆放、倒运、外运、弃置的费用，且应根据施工组织设计及现场实际情况综合考虑运输距离、运输方式等相关因素。
2. 投标单位在报价时，均应充分考虑土方外运过程中，场地出入口运输车辆的清洗费用、车顶覆盖费用、运输过程中的洒水降尘保洁费用。
3. 商砼材料报价包含材料费、运费、泵送费、泵送剂及各类外加剂费用，商品砼的泵送

时产生的组管、洗管、配合泵送的所有材料及人工机械费，各种泵的电费燃料费等，投标报价中应综合考虑，结算时与此有关的费用不另外调整。

4. 预拌砂浆价格应综合考虑砂浆罐的租赁费，结算时不再另计取。结算时砂浆的品种及标号与清单不一致，可找补不同标号的差价，差价只计取规费与税金。

5. 预制构件无论场内预制还是场外预制，结算时均不调整综合单价。

6. 钢筋报价中应考虑各种形式的垫铁（或其他材料的垫块）费用，结算时不再单独考虑此项费用。马凳用钢筋按图纸设计做法或经甲方批准的施工方案计算。钢筋定尺长度引起价格差异等均考虑在投标报价中，结算时不做调整。

7. 钢梯项目报价应包含制作、运输、安装、除锈刷防锈漆等所有费用。

8. 防水工程量按照实际的防水面积计算，清单报价中应综合考虑附加层、阴阳角等各叠加位置、防水接头处理（如刷聚氨酯等）、施工损耗及压条、各类套管端口防水处理等费用，结算时不再增加其他费用。

9. 对拉螺栓、止水螺栓及端头处理、螺栓孔洞封堵、孔洞防水的费用、地下暗室增加费在措施费报价中综合考虑，后期不再另外增加。

10. 模板项目报价应根据本工程特征综合考虑使用模板材料、支撑方式及摊销次数，实际施工无论采用何种方式，未来结算时均不再调整。

11. 钢结构工程项目的报价中应包含普通螺栓、花篮螺栓、自攻螺丝、铆钉胶等辅材费用，结算时不增加此部分费用。钢结构楼板按等高线分布在清单综合单价中综合考虑，结算时不单独计算。

12. 钢结构清单子目工程量计算规则：均不计算预埋件、后置埋件重量，预埋件、后置埋件的费用包含在相应子目的投标报价中。

13. 施工所用的钢结构构件报价应包含制作、运输、安装、除锈刷防锈漆等所有费用。

14. 钢结构检测费应考虑到报价内，结算时不增加此部分费用。

15. 地面块料镶贴，报价单位应综合考虑块料本身的性质选择适当黏贴材料和适当比例，无论实际采用何种施工工艺及材料，结算时，关于辅材及工艺的使用所增加或减少的费用均不作调整。

16. 块料面层下结合层应包括基层清理、素水泥浆等工序，厚度满足施工要求；块料镶贴按规范和设计要求排版对缝，为此增加的材料损耗在报价中综合考虑。

17. 地面材料充分考虑施工期间的损耗和设计造型等，严格按照设计图纸和相关规范铺贴，期间造成的材料损耗等增加费用，结算不予另计。



18. 木材面、木板面等材料均按规定涂刷防火防腐等涂料（或采用阻燃材料），费用自行考虑，但必须达到相关规范质量要求，不论实际遍数调整与否，结算均不调整单价。

19. 涂料及油漆等涂刷项目均满足规范及质量要求，结算时不因涂刷次数增加调整费用。

20. 石材项目报价应考虑石材的磨边、倒角、现场切割、现场套割、擦缝、表面打蜡、成品保护等费用。结算时不增加此部分费用。

21. 基坑支护其余未尽阐述部分与建筑工程说明中保持一致；降排水费用综合考虑到清单报价中，结算时不再增加与此相关的任何费用。

22. 桩基报价时，投标人应结合施工现场及自身施工条件，综合考虑打夯机具及打桩机具多次进出场费、打桩机轨道安拆费用、桩基进场临时道路的铺设费等，结算时不再增加与此相关的任何费用。

23. 桩基工程报价时，投标人应综合考虑桩基检测等相关检测费用，并结合市场及自身综合考虑风险因素，结算时不再增加与此相关的任何费用。

24. 本项目所有图纸设计专业的洞口封堵、预留洞封堵（含安装工程的预留洞口封堵）、防火封堵及封堵周边的防水及各种加强层均应包含在投标报价中，结算时不增加此部分费用。

25. 各种标识、标志牌（如救援窗、消防栓、室外消防栓牌、防火门标识、无障碍标志牌等）综合考虑在门窗报价中，结算时不再增加与此相关的任何费用。

26. 道路、石材铺装设置的伸缩缝、变形缝、分割切槽费用及油膏嵌缝费用综合考虑到报价中，结算时不另计取。

27. 粗颗粒无机质感弹性肌理涂料列全费用综合单价暂估。

十六、安装工程清单报价时，投标单位应注意：

1. 分部分项清单中设备安装项目，报价时综合单价中只报安装费用，设备的价格在设备汇总表中报价，按规定计取税费后列入投标总价中。

2. 所有管道、桥架报价中均含管件及附件、打洞、阻火圈、防腐（清单有单独列项的防腐除外）等相关工作内容，吊筋、管道支架的制作、安装均综合在各分部分项工程量清单中综合报价，电气配管报价中含开关盒、接线盒及管道跨接的安装及材料费，均不再单独列项。有清单子目的单独报价，没有单列清单项目的应综合考虑在相应的清单报价中，结算时不再增加此类费用。

3. 所有水管道的管件、法兰等（清单中另有单独列项除外）均由投标人自主报价，计入相应项目的综合单价中。

4. 管道的压力试验、系统吹扫、管道除锈、管道刷油等（清单中另有单独列项除外）均包含在相应清单项目中，报价时应综合考虑。

5. 所有管道、阀件、设备的支（吊）架制作安装、减振器安装等均包含在相应清单项目中，报价时应综合考虑，结算时不再调整此类项目。有清单子目的单独报价，没有单列清单项目的应综合考虑在相应的清单报价中，结算时不再增加此类费用。

6. 线缆敷设工程量是由设计图示尺寸、预留长度、附加长度、波形余度等组成。有清单子目的单独报价，没有单列清单项目的应综合考虑在相应的清单报价中，结算时不再增加此类费用。所有灯具的支（吊）架均包含在相应清单项目中，报价时应综合考虑，结算时不再调整此类项目。电缆终端头应综合考虑当地做法及建设单位、电业部门的要求，无论采用哪种方式，结算时不再增加此类费用。

7. 施工单位应充分仔细阅读图纸，综合考虑超高、高层、管井、暗室、吊顶等施工中不同安装高度、安装位置的相关费用，结算时不论采用何种方案，均不得调整。

8. 清单单价应综合考虑各种管洞、桥架洞、各种箱体洞口预留及修复等工作内容。

9. 安装工程中配电箱（柜）包含焊压接线端子、无端子外部接线及基础型钢制作安装等；各种小电器的报价，均包含安装、接线、单体调试等与之相关的所有费用。

10. 各专业标识费用应综合考虑在清单报价中，结算时不再计取。

11. 设备本体调试、系统调试及联动调试，应依据施工规范及技术要求进行报价。有清单子目的单独报价，没有单列清单项目的应综合考虑在相应的清单报价中，结算时不再增加此类费用。

12. 综合单价应综合考虑不同安装高度、安装位置、各类管网与市政管网碰头、环境及其他专业交叉施工等因素影响而发生的费用，结算时不论采用何种方案，均不得调整。

13. 消防系统报价时应包含通过消防验收的威海市建筑电气设施消防安全检测费（电检费）、消防安全远程监控入网服务费、监测检验及综合验收费、所有消防标示色环等费用及配合本项目其他标段消防工程调试等相关费用，结算时不再增加此类费用。喷淋系统、消火栓系统、消防报警系统、消防防排烟系统等所有与消防工程有关的一切检测费用都含在此次报价范围内。

14. 投标单位负责整个工程消防联动调试（含防排烟系统），并办理整个工程消防检测、消防综合验收手续（消防检测单位由招标人指定），进行消防检测且承担相关费用，发包方提供必要的配合；包含建筑消防设施两年维修保养费（详见《建筑消防设施维护保养规程（试行）》，《建筑消防设施维护保养一般要求》），并按招标人要求提供消防备案时需要的《建

筑消防设施维修保养合同》，并配合相关手续的办理。此部分应综合考虑在清单报价中，结算时不再增加此类费用。

十七、特别说明：

1. 投标人必须严格按照投标报价表样顺序逐一填报。其中投标报价表样中已给定了暂列金额, 投标单位应按照给定的金额计入投标总价中, 不得任意删除或者更改金额, 否则视为否决投标。

2. 室内精装、抗震支架、出入口控制系统、背景音乐系统、综合布线系统、安防监控系统、离线式电子巡查系统、电梯、空调系统、厨房设施及厨房排油烟系统、污水提升泵站为专业工程暂估, 专业工程暂估价列入其他项目费用表中, 投标单位必须按给定的暂估价计入工程总造价中, 不得删除、改动。

## 第六章 图 纸

## 第七章 技术标准和要求

工程建设地点现场条件:

- 一、现场施工条件:具备现场施工作业条件。
- 二、本工程采用的技术规范:施工及验收规范、标准执行国家现行规范、规程、标准。
- 三、有关安全生产严格执行《建设工程安全生产管理条例》，严格执行（威建通字[2014]22号）《关于进一步加强建设领域扬尘污染防治工作的通知》对于非道路一、二类机械低排放控制区内的房屋建筑和市政工程项目，必须使用国三及以上排放标准的非道路移动机械。
- 四、其它说明参见设计图纸。

## 第八章 投标文件格式

一、本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 word 或 pdf 文档的固定格式，其他相关内容由系统自动生成。

二、ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求加盖电子签章（如投标函、投标函附录、法定代表人身份证明、授权委托书、承诺书等；技术标无需电子签章）。未按照要求上传的，否决其投标。



## 目 录

电子交易系统自动生成



投标函附录

序号	条款名称	约定内容	备注
1	项目经理	姓名：_____	
2	工期	天数：_____	
3	质量标准		
4	投标有效期	_____天（日历日）	

投 标 人：\_\_\_\_\_（加盖公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（加盖印章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 法定代表人身份证明

投标人名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：\_\_\_\_\_（加盖公章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附：法定代表人身份证明

## 授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改

\_\_\_\_\_（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：\_\_\_\_\_

委托人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

代理人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

代理人无转委托权。

附：法定代表人和授权委托人身份证明及授权委托人社保证明或网上查询截图。

注：如法定代表人参加此表可删除

投标人：\_\_\_\_\_（加盖公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（加盖印章）

身份证号码：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 承诺书

\_\_\_\_\_（招标人名称）：

我方在此声明：

我方拟派往\_\_\_\_\_（项目名称以下简称“本工程”）的项目经理  
\_\_\_\_\_（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在建、排名第一名预中标候选人或中标工  
程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后  
果。

特此承诺。

投标人：\_\_\_\_\_（加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（加盖印章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施。

五、为了切实维护农民工的合法权益，确保社会和企业稳定，根据各级政府和相关部门的相关要求，我公司承诺如下：

1、我公司将严格按照上级主管部门关于农民工工资发放的相关要求，切实做好农民工工资发放工作；

2、根据相关农民工工资保证金管理办法要求缴纳农民工工资保证金；

3、我公司一定按照规定将农民工工资足额、直接发放到民工手中；

4、如因民工工资发放、处置不力，导致民工有不同形式的上访、闹访、集访等时间发生，我公司同意按照合同中相应条款对我公司进行处罚。由此造成的一切不良后果或损失由我公司承担。

六、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

七、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

八、我单位承诺在施工过程中按照有关规定合理配置现场专业人员，否则取消其中标资格。

九、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位：

（盖章/签字）

年 月 日

## 项目管理机构人员组成表

序号	本项目岗位	姓名	养老保险账号	职称、注册证书或其他
1	项目经理			
2	技术负责人			
3	施工员			
4	安全员			
5	质检(量)员			
6	材料员			
7	资料员			

注：表格可自行扩展

后附项目经理相关证书、技术负责人相关证书及高工证（如有）、关键岗位管理人员职称证（如有）及项目管理机构全体人员社保证明或网上查询截图扫描件。项目机构人员若为退休人员可提供退休及返聘证明材料。

投标人：\_\_\_\_\_（加盖公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（加盖印章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日





项目经理简历表

姓 名		年 龄		学 历	
职 称		职 务		拟在本工程 任职	项目经理
注册建造师资格等级			级	建造师专业	
安全生产考核合格证书					
毕业学校	年毕业于		学校	专业	
项目经理获得荣誉					
时 间	获得奖项		发证机关		备注

投标人：\_\_\_\_\_（加盖公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（加盖印章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 投标人基本情况表

投标人名称							
注册地址				邮政编码			
联系方式	联系人			电 话			
	传 真			网 址			
组织结构							
法定代表人	姓名		技术职称		电话		
技术负责人	姓名		技术职称		电话		
成立时间			员工总人数：				
企业资质等级			其中	项目经理			
营业执照号				高级职称人员			
注册资金				中级职称人员			
基本账户 开户银行				初级职称人员			
基本账户账号				技 工			
经营范围							
备注							

投标人：\_\_\_\_\_（加盖公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（加盖印章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

此项请上传请至资信标补充附件中

## 附录1

# 威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第1页 共3页

序号	标题	分值	评分标准
威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [100.00]			
1	资格审查 [合格制]		
1.1	营业执照	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容为营业执照的彩色扫描件
1.2	资质证书	合格制	上传word或pdf文档, 内容为资质证书的彩色扫描件, 投标人须具有建筑工程施工总承包三级及以上资质。
1.3	安全生产许可证	合格制	上传word或pdf文档, 内容为安全生产许可证的彩色扫描件。
1.4	法定代表人身份证明或授权委托书	合格制	上传word或pdf格式的文档 若法定代表人参加投标, 内容为法人身份证明 (按投标文件格式提供) 及企业法定代表人身份证扫描件; 若授权代表参加投标, 内容为授权委托书 (按投标文件格式提供)、企业法定代表人身份证及授权委托书代理人身份证、本企业在职正式人员社保证明扫描件。
1.5	投标保证金证明	合格制	上传word或pdf文档 1.若采用电汇、网上银行转账形式提交投标保证金的, 后附投标人基本户开户证明、汇款证明等材料彩色扫描件。 2.如采用银行保函形式, 银行保函要求由投标人基本账户的开户银行针对本工程开具, 有效期不少于投标有效期, 投标文件中附银行保函复印件, 开标现场需提交银行保函原件给招标代理单位, 否则投标文件不予接收 3.若选择保险保函形式, 具体要求见招标文件投标人须知3.4.1, 需附: 1) 保险费汇款证明及有效发票; 2) 企业基本账户证明文件; 3) 有效保函; 4) 保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明; 5) 保险机构通过上述网站公开信息的查询截图; 6) 保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设置的服务机构营业执照彩色扫描件。投标单位需携带原件校验 (查询信息截图除外), 且复印件必须与原件保持一致。 4.如选择电子保函方式:  若投标人采用电子保函形式提交投标保证的, 需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可, 基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网” (详见办事指南--工程建设专区-威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册)。电子保函办理咨询电话: 400-0055-890。 5.根据威海市住房和城乡建设局关于印发《威海市建筑市场主体信用评价实施细则 (试行)》的通知 (威住建通字〔2019〕76号) 的规定, 2020年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价为AAA级的建筑市场主体免于缴纳工程投标保证金, 信用评价为AA级的建筑市场主体所缴纳的投标保证金最高不得超过20万元。投标文件后附2020年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价为AAA级、AA级的证明材料。
1.6	项目经理	合格制	上传word或pdf文档, 1、上传建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格彩色扫描件。 2、上传安全生产考核合格证 (B证) 彩色扫描件。 3、上传未担任其他在建、排名第一的预中标或中标工程项目的项目经理的承诺书。
1.7	项目管理机构	合格制	上传word或pdf格式的文档 项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格, 并具有安全生产考核合格证 (B证)。技术负责人必须持工程系列中级及以上职称或建设类注册证书; 其他关键岗位管理人员: 技术负责人1人、安全员 (C证) 1人、施工员1人、质检 (质量) 员1人、材料员1人、资料员1人, 所有人员按要求配备齐全且社保缴费证明齐全为合格, 否则否决其投标。 填写项目管理机构人员组成表 (按招标文件格式提供, 并按表格要求上传相应证明材料), 项目机构人员若为退休人员可提供退休及返聘证明材料。
1.8	失信情况查询	合格制	上传word或pdf格式的文档 1.投标人、法定代表人、委托代理人、拟委任的项目经理未被最高法院列入失信被执行人。(省份为全部) 注: 查询网址: <a href="http://zxgk.court.gov.cn">http://zxgk.court.gov.cn</a> ; 附通过网站查询信息记录。 2.投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。 注: 查询网址: <a href="http://www.gsxt.gov.cn/index.html">http://www.gsxt.gov.cn/index.html</a> ; 附查询截图。 3.投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体的 (详见“威海市联合惩戒措施清单”)。本条投标人无需附截图, 资格审查时, 招标代理公司在公共资源交易中心外网通过联合惩戒特定程序查询。 4.投标人近三年内无行贿犯罪记录。查询网址: <a href="http://wenshu.court.gov.cn/">http://wenshu.court.gov.cn/</a> ; 附查询截图。
1.9	投标人信用承诺书	合格制	上传word或pdf格式的文档, 按投标文件格式提供。

# 威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第2页 共3页

序号	标题	分值	评分标准
1.10	投标人B级及以上信用报告或信用记录	合格制	上传word或pdf格式的文档 投标单位应提供经中国人民银行省会(首府)城市中心支行以上分支机构备案的从事企业征信和信用评级等业务的社会信用服务机构出具的信用等级为B级及以上信用报告或信用记录。 投标单位在使用信用服务机构出具信用报告时, 应将信用报告扫描件和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》扫描件, 发送到荣成市社会信用中心审核。投标单位也可持信用报告和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》(扫描件) 到荣成市社会信用中心(荣成市行政审批服务局二楼204室) 直接现场审核。 未在荣成市社会信用中心审核、未加盖"荣成市企业信用报告验讫章"的信用报告将不予采信。
2	技术标 [15.00]		
2.1	内容完整性和编制水平	1.50	对工程整体有深刻认识, 表述清晰完整, 临时设施、施工总平面图布置设计合理。
2.2	施工方案与技术措施	1.50	施工方案和技术措施合理, 对关键工序和关键部位施工具有针对性, 措施得力、经济、安全、可行。
2.3	质量管理体系与措施	1.50	有完整的质量保证措施, 先进可行, 有针对本工程的通病治理措施。
2.4	安全管理体系与措施	1.50	针对项目实际具有完整的安全文明措施和应急救援预案, 且措施齐全, 预案可行。
2.5	环境保护管理体系与措施	1.50	环境保护措施安全得力, 减少噪音、降低环境污染, 冬季、雨季施工方案
2.6	节能环保方案	1.50	新技术、新产品、新工艺、新材料应用。
2.7	工程进度计划与措施	1.50	施工进度计划和进度措施(包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等)。
2.8	资源配备计划	1.50	投入的劳动力、机械设备等计划合理, 与进度计划呼应, 满足施工需要。
2.9	项目管理机构人员配备	1.50	项目管理机构人员配备齐全合理(采用暗标方式, 不得涉及人员姓名、公司名称等暴露投标人身份的内容)。
2.10	保修制度、配合工作	1.50	成品保护、工程保修制度、总包和分包配合、与发包、监理、设计的配合等。
3	资信标 [10.00]		
3.1	企业信用及考核情况	2.00	上传word或pdf格式的文档 以开标日“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询结果为准。企业近一年(2021.5.7-2022.5.7)未发生任何违纪、违规情况者得2分, 有违法违规行为扣分的, 按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算, 扣分无下限(扣分从0分起按查询结果扣减)。 需附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询页面截图(查询时间为招标文件发出至投标截止时间任一时间)。
3.2	企业信用等级	3.00	上传word或pdf格式的文档 企业2020年度, 参加地市级及以上建设主管部门评定的信用等级评价为AAA(最高级), 得3分, 否则不得分, 需附地市级及以上建设行政主管部门的文件复印件或官网截图。
3.3	项目管理机构	3.00	通过系统选择项目班子成员 1、项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格, 并具有安全生产考核合格证(B证); 技术负责人必须持工程系列中级及以上职称或建设类注册证书; 其他关键岗位管理人员: 技术负责人1人、安全员(C证) 1人、施工员1人、质检(质量) 员1人、材料员1人、资料员1人, 所有人员按要求配备齐全且社保缴费证明齐全, 得1分。 2、技术负责人具有工程系列高级及以上职称的, 得2分。
3.4	项目经理信用情况	2.00	上传word或pdf格式的文档 以开标日“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询结果为准。 项目经理近一年(2021.5.7-2022.5.7)未发生任何违纪、违规情况者得2分, 有违法违规行为扣分的, 按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算, 扣分无下限(扣分从0分起按查询结果扣减)。 需附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询页面截图(查询时间为招标文件发出至投标截止时间任一时间)。
4	商务标 [75.00]		

# 威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第3页 共3页

序号	标题	分值	评分标准
4.1	投标报价	60.00	<p>评标基准价<math>C=A2</math>。  <math>A1</math>=投标算术平均值。            当<math>n \leq 5</math>时，<math>A1</math> = 所有有效标书报价的算术平均值            当<math>n &gt; 5</math>时，<math>A1</math> = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值            当<math>n &gt; 5</math>时，<math>A2</math>=所有不高于<math>A1</math>的投标报价去掉1个最低价后的算术平均值；当<math>n \leq 5</math>时，<math>A2=A1 \times K</math>。  <math>K</math>: 下浮系数。取值范围为0.95 ~ 0.98，且数量不少于5个，开标时抽取，填写时用，            隔开  <math>K</math>: 0.968,0.971,0.974,0.977,0.98</p> <p>以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分            每高于基准价1%，扣减1分，扣完为止。            每低于基准价1%，扣减0.5分，扣完为止。</p>
			偏离不足1%时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数
4.2	措施费项目报价	3.00	<p>基准价计算方式：平均法评标基准价为各投标报价中相应措施费项目报价金额的算术平均值。            算术平均值计算过程：（<math>n</math>为有效投标人个数）            当<math>n \leq 4</math>时，<math>A</math> = 所有有效标书报价的算术平均值            当<math>n &gt; 4</math>时，<math>A</math> = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值</p> <p>以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分            每高于基准价1%，扣减0.1分，扣完为止。            每低于基准价1%，扣减0.1分，扣完为止。            偏离不足1%时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数</p>
4.3	分部分项	12.00	<p>基准价计算方式：平均法评标基准价为各投标报价中相应分部分项综合单价金额的算术平均值。            算术平均值计算过程：（<math>n</math>为有效投标人个数）            当<math>n \leq 4</math>时，<math>A</math> = 所有有效标书报价的算术平均值            当<math>n &gt; 4</math>时，<math>A</math> = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值</p> <p>清单全部参与评审            清单基本分数计算方式:总分值 / 清单项目个数            清单单项得分规则：以基准价为基础，清单单(合)价每高 1% 减1/N，减完为止。每低 1%减0.5/N，减完为止            总得分 = 参与评审的每项清单得分之和</p>

其他注意事项

控制价 : 98274025.45

专家个数 :7

投标人报价方式 :总价（元）

定标方式 :推荐候选人3名



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第1页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	A栋 主会场							
	土建							
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:综合土质 2.弃土、取土运距:综合考虑	m2	2513.1985			
2	010103004001	竣工清理	1.工程量按建筑物（构筑物）结构外围内包的空间体积计算 2.工作内容：包括场地内清理、归集至外运等	m3	17365.7377			
3	010101002001	挖一般土方	1.名称:基础土方挖运填 2.土壤类别:含淤泥、流沙等综合考虑 3.挖土方式:自行考虑 4.基础形式:综合考虑  5.运输距离:运至甲方指定地点  6.工作内容:包括开挖、回填、余土外运、场内倒运、回填平整、人工配合、装卸、机械进出场等所有工作 7.包含挖桩间土 8.挖土工程量按清单计算规则计算	m3	4243.52			
4	010301001001	预制钢筋混凝土方桩	1.标准图集：20G361-p8, PHC 2.桩径:350*350mm,桩长综合考虑 3.桩身砼强度等级:C60P8 4.接桩防腐:按规范要求 5.其他要求:钢靴桩尖满足设计要求,桩端进入持力层不小于1米 6.工作内容:工作平台搭拆、桩机竖拆、预制桩构件、运输、沉桩、送桩、接桩、场地清运、桩基检测费等全部工作内容	m	2173.5			
5	010301008001	桩头钢筋整理	1.工程量按照桩根数计算 2.钢筋详见图纸	根	155			
6	010301004001	截(凿)桩头	1.截面、高度：综合考虑 2.桩径：综合考虑	根	155			
7	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格:蒸压粉煤灰砖 2.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	138.4945			
8	010402001001	砌块墙	1.砖、砌块品种、规格:加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级:专用砂浆 3.砌筑高度、墙厚:综合考虑 4.工作内容:含墙顶上一皮所采用的小砖砌筑、上端预留空用C20细石砼填实等全部工作内容 5.包含钢梁之间填充砌块	m3	300.61			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第2页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	010402001002	砌块墙	1.砖、砌块品种、规格:自保温加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级:专用砂浆 3.砌筑高度、墙厚:综合考虑 4.工作内容:含墙顶上一皮所采用的小砖砌筑、上端预留空用C20细石砼填实等全部工作内容	m3	779.7575			
10	010501001001	垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.部位: 桩承台垫层	m3	15.939			
11	010501001002	垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.部位: 基础梁垫层	m3	101.8325			
12	010501001003	垫层	1.混凝土强度等级:C20 2.部位: 筏板垫层	m3	8.763			
13	010501001004	垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.部位: 地面做法	m3	181.8437			
14	010501004001	满堂基础	1.混凝土强度等级:C40P8 2.种类: 无梁式满堂基础	m3	24.15			
15	010501005001	桩承台基础	1.承台型式:独立式桩承台 2.混凝土强度等级:C40P8	m3	46.161			
16	010503001001	基础梁	1.混凝土强度等级:C40P8 2.部位: 基础梁	m3	317.584			
17	010504004001	挡土墙	1.混凝土强度等级:C40P8 2.综合考虑: 直行墙、弧形墙	m3	76.705			
18	010504001001	直形墙	1.混凝土种类:综合考虑 2.混凝土强度等级:C40 3.综合考虑直形、弧形墙	m3	442.313			
19	01B001	钢柱空腔及柱脚	1.混凝土强度等级:C40无收缩细石砼, 二次浇筑 2.按实际浇注体积计算	m3	88.3752			
20	010502001001	矩形柱	1.混凝土强度等级:C40P8	m3	36.3722			
21	010502001002	矩形柱	1.混凝土强度等级:C40	m3	63.549			
22	010502002001	构造柱	1.混凝土强度等级:C30	m3	42.1705			
23	010503002001	矩形梁	1.混凝土强度等级:C40	m3	16.928			
24	010503006001	弧形、拱形梁	1.混凝土强度等级:C40	m3	1.61			
25	010503005001	过梁	1.混凝土强度等级:C30	m3	3.013			
26	010503004001	圈梁	1.混凝土强度等级:C30	m3	0.552			
27	010505001001	有梁板	1.混凝土强度等级:C40	m3	24.265			
28	010505003001	平板	1.混凝土强度等级:C40	m3	48.369			
29	010505003002	平板	1.混凝土强度等级:C30	m3	274.8935			
30	010505006001	栏板	1.混凝土强度等级:C30	m3	6.9			
31	010506001001	直形楼梯	1.混凝土强度等级:C40 2.厚度: 100mm	m2	87.454			
32	010506001002	直形楼梯	1.混凝土强度等级:C40 2.厚度: ±10mm	m2	67.988			
33	010507007001	其他构件	1.构件的类型: 门窗口混凝土砌块 2.混凝土强度等级: C30	m3	0.575			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第3页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
34	010507001001	散水、坡道	1.面层材料种类、厚度:60厚C20混凝土面层,撒1:1水泥沙子压实赶光 2.做法: a.素土夯实、向外坡5% b.150厚碎石垫层 3.构件类型: 散水	m <sup>2</sup>	252.6964			
35	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, $\phi \leq 10$ 箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	36.5642			
36	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, $\phi > 10$ 箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	24.9917			
37	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, $\phi 6.5$ 砌体加固筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	6.0471			
38	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, $\phi \leq 10$ 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	51.6312			
39	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, $\phi \leq 18$ 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	58.1448			
40	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, $\phi \leq 25$ 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	29.8676			
41	010515009001	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类:HRB400 2.规格:综合各型号	t	0.4841			
42	010515011001	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, $\phi 6.5$ 2.包括人工、机械、结构胶等费用	根	1047			
43	010515011002	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, $\phi 8$ 2.包括人工、机械、结构胶等费用	根	147			
44	010515011003	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, $\phi 12$ 2.包括人工、机械、结构胶等费用	根	1817			
45	010516003001	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格: $\phi 20$	个	28			
46	010516003002	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格: $\phi 22$	个	603			
47	010516003003	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格: $\phi 25$	个	212			
48	010516003004	机械连接	1.连接方式:直螺纹套筒 2.钢筋规格: $\phi \leq 25$	个	28			
49	010606008001	钢梯	1.工作内容: 含制作、运输、安装、除锈、刷防锈漆等	t	0.782			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第4页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
50	010516004001	钢丝网钢板网	1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网 (20mm*20mm, 丝径1.2mm) 2.工作内容::含搭接、返边、射钉 (或钢钉) 铁片等固定件	m2	8111.4905			
51	010903002001	墙面涂膜防水	1.涂膜品种:1.5厚聚氨酯涂料 2.防水部位: 外墙	m2	1898.535			
52	010903003001	墙面砂浆防水 (防潮)	1.防水(潮)层种类、厚度:20厚1:3水泥砂浆 (掺水泥量3~5%的防水剂) 2.防水(潮)部位:覆土墙面	m2	1637.508			
53	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.防水层做法:15厚聚合物水泥砂浆 2.防水部位:基础、基础梁及垫层表面 3.满足基础梁防护要求,具体做法详见图纸	m2	1563.8275			
54	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.卷材品种:4厚SBS改性沥青防水卷材 2.工程量:按外露展开面积计算 3.工作内容:含防水搭接及附加层等 4.防水部位: 公共区域等	m2	2822.284			
55	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4厚SBS改性沥青卷材防水 2.工程量:按外露展开面积计算 3.工作内容:含防水搭接及附加层等	m2	5019.0233			
56	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚岩棉板, 表观密度120Kg/m3	m2	4689.9761			
57	011001001002	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:80厚挤塑聚苯板, 表观密度30Kg/m3	m2	102.5248			
58	011101006001	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1: 3水泥砂浆 2.部位:屋面保温层上找平	m2	3231.6955			
59	010902003001	屋面刚性层	1.刚性层厚度:40厚 2.混凝土种类:细石砼整体保护层 3.混凝土强度等级:C20 4.钢筋规格、型号:内配6钢筋网片@150*150 (钢筋单列)	m2	4689.9761			
60	010902003002	屋面刚性层	1.刚性层厚度:最薄处30厚, 找1%坡 2.混凝土种类:细石砼找平层 3.混凝土强度等级:C20	m2	1560.8054			
61	010902010001	其他防水排水	1.部位:隔离层 2.材质:厚质塑料薄膜	m2	4813.8449			
62	010605001001	钢板楼板	1.钢材品种、规格:钢板, 防锈处理 2.钢板厚度:6厚 3.金属檩条材料品种、规格:纵横40方钢龙骨@500*500 (另单列项计算)	m2	3253.0395			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第5页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
63	010605001002	钢板楼板	1.钢材品种、规格:1厚镀锌压型钢板,波高50mm 2.金属檩条材料品种、规格:结构钢梁另单列项计算 3.含钢板支撑系统	m <sup>2</sup>	2618.0349			
64	010902007001	屋面天沟、檐沟	1.材料品种、规格:1mm厚不锈钢水沟 2.接缝、嵌缝材料种类:综合	m <sup>2</sup>	169.786			
65	010606002001	钢檩条	1.钢材品种、规格:50*50/40*40镀锌方钢龙骨,防锈处理 2.安装位置:结构钢梁上下 3.螺栓种类:综合	t	40.7747			
66	010902007002	屋面天沟、檐沟	1.材料品种、规格:4厚珠光白哑光氟碳漆喷涂钢板折边 2.侧面与背后钢板钉固 3.接缝、嵌缝材料种类:综合	m <sup>2</sup>	189.4671			
67	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:3厚100*50不锈钢水舌,出墙100mm 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不锈钢 3.接缝、嵌缝材料种类:综合	个	7			
68	010603001001	钢柱	1.钢材品种:采用Q355C 2.钢梁制作范围:焊接钢梁及与其他钢构件连接的板件 3.安装高度:综合考虑 4.探伤要求:符合规范及图纸要求 5.油漆:外露面前表面涂层:红丹底漆一遍,面漆两遍 漆膜厚度不小于300um,其余部位涂层要求详见设计图纸 6.工作内容:制作、运输、拼装、安装及与相关的施工措施项目费用	t	137.6446			
69	010604001001	钢梁	1.钢材品种:采用Q355C 2.钢梁制作范围:焊接钢梁及与其他钢构件连接的板件 3.安装高度:综合考虑 4.探伤要求:符合规范及图纸要求 5.油漆:外露面前表面涂层:红丹底漆一遍,面漆两遍 漆膜厚度不小于300um,其余部位涂层要求详见设计图纸 6.工作内容:制作、运输、拼装、安装及与相关的施工措施项目费用	t	802.659			
70	010516002001	预埋铁件	1.材质:Q355C 2.探伤要求:达到设计及规范要求 3.油漆:外露面前表面涂层:红丹底漆一遍,面漆两遍 漆膜厚度不小于300um,其余部位涂层要求详见设计图纸 4.工作内容:制作、运输、拼装、安装及与相关的施工措施项目费用	t	15.2192			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第6页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
71	01B002	防火涂料	1.基层类型、喷刷部位:钢柱、柱间支撑 2.涂料种类、刷喷要求:防火涂料品种、厚度详见图纸,耐火极限3h 3.工作内容:涂刷防火涂料及与其相关的施工措施项目 4.按型材表面积计算	m2	841.1134			
72	01B003	防火涂料	1.基层类型、喷刷部位:钢梁、钢楼梯 2.涂料种类、刷喷要求:防火涂料品种、厚度详见图纸,耐火极限2h 3.工作内容:涂刷防火涂料及与其相关的施工措施项目 4.按型材表面积计算	m2	6567.7445			
73	01B004	地脚螺栓	1.材质、规格:M20, 材质Q235B 2.质量要求:达到设计及规范要求 3.工作内容:构件的制作、运输、安装及与其相关的施工措施项目 4.结算按实际数量计算	套	1403			
74	01B005	高强螺栓	1.钢材品种、规格:M16 2.构件名称:性能等级为10.9s高强螺栓 3.结算按实际数量计算	套	3680			
75	01B006	高强螺栓	1.钢材品种、规格:M20 2.构件名称:性能等级为10.9s高强螺栓 3.结算按实际数量计算	套	7			
76	01B007	高强螺栓	1.钢材品种、规格:M22 2.构件名称:性能等级为10.9s高强螺栓 3.结算按实际数量计算	套	2498			
77	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:玻璃幕墙窗, 包括门联窗(不含铝合金外开门)及/C14949/C6134/C4834/C1430/C15434/C9733/C1039/C1233等 2.框、扇材质:白色氟碳喷涂铝合金框, 包含隐框在内, 型材壁厚, 窗 $\geq 1.4\text{mm}$ 3.玻璃品种、厚度:超白高透钢化中空玻璃(8MM+10A+8MM), K值 $\geq 2.2$ (综合考虑玻璃超高情况) 4.铝合金外开门另单列项计算, 电动开启装置另单列项计算 5.各种附门附窗标识、标志牌综合考虑, 详见清单说明	m2	527.5541			
78	010802001001	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:铝合金平开门 2.门框、扇材质:浅灰色氟碳喷涂铝合金框, 型材壁厚, 门 $\geq 2.0\text{mm}$ 3.玻璃品种、厚度:超白高透钢化中空夹胶玻璃(8MM+10A+8MM), K值 $\geq 2.2$ 4.各种附门附窗标识、标志牌综合考虑, 详见清单说明	m2	40.3776			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第7页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
79	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:铝合金窗, FMLC乙2034 2.框、扇材质:白色氟碳喷涂铝合金框, 包含隐框在内, 型材壁厚, 窗 $\geq 1.4\text{mm}$ 3.玻璃品种、厚度:超白高透钢化中空玻璃(8MM+10A+8MM),K值 $\geq 2.2$ 4.铝合金外开门另单列项计算 5.各种附门附窗标识、标志牌综合考虑, 详见清单说明	m <sup>2</sup>	2.99			
80	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:铝合金窗, C15229/C3619/C0417/C2019/C1427等 2.框、扇材质:白色氟碳喷涂铝合金框, 包含隐框在内, 型材壁厚, 窗 $\geq 1.4\text{mm}$ 3.玻璃品种、厚度:超白高透钢化中空玻璃(8MM+10A+8MM),K值 $\geq 2.2$ 4.电动开启装置另单列项计算 5.各种附门附窗标识、标志牌综合考虑, 详见清单说明	m <sup>2</sup>	71.4886			
81	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:天窗TC01,直径2400mm 2.框、扇材质:铝合金隐框, 型材壁厚, 窗 $\geq 1.4\text{mm}$ 3.玻璃品种、厚度:超白高透钢化中空玻璃(8MM+10A+8MM),K值 $\geq 2.2$ 4.各种附门附窗标识、标志牌综合考虑, 详见清单说明	m <sup>2</sup>	5.1999			
82	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:天窗TC02,直径2400mm 2.框、扇材质:铝合金隐框, 型材壁厚, 窗 $\geq 1.4\text{mm}$ 3.玻璃品种、厚度:超白高透钢化中空玻璃(8MM+10A+8MM),K值 $\geq 2.2$ 4.电动开启装置另单列项计算 5.各种附门附窗标识、标志牌综合考虑, 详见清单说明	m <sup>2</sup>	12.9605			
83	01B008	电动开启装置	1.开启扇有效面积:按图纸设计, 满足消防要求 2.内容:电动开窗机(附带手动开启装置)、消防控制箱、紧急启停按钮、遥控器、管线敷设(从设备至指定的配电箱)运费、安装费、调试及相关各种检验检测等所有内容 3.计算规则:按开启扇数量计算	扇	52			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第8页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
84	010802003001	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:白色钢制甲级防火门 2.单扇平开外开,加防火门锁,暗插销等五金 3.各种附门附窗标识、标志牌综合考虑,详见清单说明	m2	21.3325			
85	010802003002	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:白色钢制乙级防火门 2.单扇平开外开,加防火门锁,暗插销等五金 3.各种附门附窗标识、标志牌综合考虑,详见清单说明	m2	36.432			
86	010802003003	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:白色钢制丙级防火门 2.单扇平开外开,加防火门锁,暗插销等五金 3.各种附门附窗标识、标志牌综合考虑,详见清单说明	m2	6.072			
	装饰							
1	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.基层类型:硬基层 3.部位:公共区域、消防控制室等	m2	2856.186			
2	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆配合比:15厚1:2.5水泥砂浆,表面撒适量水泥粉抹压平整 2.部位:水箱平台	m2	81.3096			
3	011101003001	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、混凝土强度等级:35厚C20细石混凝土 2.部位:水箱平台	m2	81.3096			
4	011102003001	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:150*150室外用地砖 3.嵌缝材料种类:综合考虑	m2	597.8735			
5	01B009	墙面纤维网格布	1.做法:压入160g/m2耐碱玻纤网格布一道 2.部位:所有内外墙 3.按设计要求的抹灰面积计算	m2	8111.4905			
6	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.做法:5厚聚合物水泥防水砂浆一道	m2	8111.4905			
7	011201001002	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.面层厚度、砂浆配合比:5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆,10厚1:1:6水泥石灰砂浆,分两次抹灰	m2	8111.4905			
8	011201001003	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平	m2	1898.535			
9	011407001001	墙面喷刷涂料	1.涂料种类:粗颗粒无机质感弹性肌理涂料 2.涂料、腻子喷刷遍数:满足成活要求 3.部位:外墙	m2	1951.435			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第9页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	011209001001	铝板幕墙	1.骨架材料种类、规格、中距:镀锌型钢龙骨, 参见图纸设计节点做法 2.面层材料品种、规格、颜色:2.5厚铝板, 珠光白金属氟碳漆 3.嵌缝、塞口材料种类:综合 4.部位:飞檐等处	m <sup>2</sup>	1551.788			
11	011407001002	屋面喷刷涂料	1.基层类型:混凝土或抹灰基层 2.喷刷涂料部位:屋面 3.涂料种类:粗颗粒无机质感弹性肌理涂料 4.涂料、腻子喷刷遍数:满足成活要求	m <sup>2</sup>	3334.3491			
12	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.扶手、栏杆材料种类及做法:不锈钢304栏杆 2.高度:1100mm 3.部位:防护栏杆 4.质量要求:满足设计规范 5.包含铁件、连接件及预埋件等各种辅材	m	68.29			
13	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:15厚乳白色氟碳喷涂金属收边 2.栏板材料种类、规格、颜色:超白高透钢化夹胶玻璃(8MM+8MM),K值≥2.2, 1200mm高 3.固定配件种类:综合	m	81.4775			
14	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:2厚100宽铝方通, 白色氟碳喷涂 2.栏杆材料种类、规格:60*60*5方钢@300 3.栏板材料种类、规格、颜色:12厚石膏板双面,1510mm高(外露1100mm), 白色涂料另单列项计算 4.固定配件种类:综合 5.具体参见图纸节点	m	75.9575			
15	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:60*3圆钢管扶手 2.固定配件种类:综合	m	151.7454			
安装								
电气系统								
1	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱AP(zt) 1 2.型号、规格:非标箱体800*2000*600 3.接线端子材质、规格:铜接线端子 4.安装方式:落地安装 5.含槽钢基础制安	台	1			
2	030404017002	配电箱	1.名称:配电箱AP(zt) 2 2.型号、规格:非标箱体800*2000*600 3.接线端子材质、规格:铜接线端子 4.安装方式:落地安装 5.含槽钢基础制安	台	1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第10页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	030404017003	配电箱	1.名称:配电箱ALE (zt) -1 2.型号、规格:非标箱体 600*800*250 3.接线端子材质、规格:铜 接线端子 4.安装方式:明装 5.安装高度: 距地1.2米 6.含接线	台	1			
4	030404017004	配电箱	1.名称:配电箱ALE (zt) -2 2.型号、规格:非标箱体 600*800*250 3.接线端子材质、规格:铜 接线端子 4.安装方式:明装 5.安装高度: 距地1.2米 6.含接线	台	1			
5	030404017005	配电箱	1.名称:配电箱ALE (zt) -xf 2.型号、规格:非标箱体 600*800*250 3.接线端子材质、规格:铜 接线端子 4.安装方式:明装 5.安装高度: 距地1.2米 6.含接线	台	1			
6	030404017006	配电箱	1.名称:配电箱APE (zt) - wyb 2.型号、规格:非标箱体 600*800*250 3.接线端子材质、规格:铜 接线端子 4.安装方式:明装 5.安装高度: 距地1.2米 6.含接线	台	1			
7	030404017007	配电箱	1.名称:配电箱APE (zt) -fj 2.型号、规格:非标箱体 600*800*250 3.接线端子材质、规格:铜 接线端子 4.安装方式:明装 5.安装高度: 距地1.2米 6.含接线	台	1			
8	030404017008	配电箱	1.名称:配电箱AT (zt) -af 2.型号、规格:非标箱体 600*800*250 3.接线端子材质、规格:铜 接线端子 4.安装方式:明装 5.安装高度: 距地1.2米 6.含接线	台	1			
9	030404017009	配电箱	1.名称:配电箱AL (zt) -hc1 2.型号、规格:非标箱体 600*800*200 3.接线端子材质、规格:铜 接线端子 4.安装方式:明装 5.安装高度: 距地1.2米 6.含接线	台	1			
10	030404017010	配电箱	1.名称:配电箱AL (zt) -hc2 2.型号、规格:非标箱体 600*800*200 3.接线端子材质、规格:铜 接线端子 4.安装方式:明装 5.安装高度: 距地1.2米	台	1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第11页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	030404017011	配电箱	1.名称:配电箱AL (zt) -hc3 2.型号、规格:非标箱体 600*1600*300 3.接线端子材质、规格:铜 接线端子 4.安装方式:明装 5.安装高度: 距地1.2米	台	1			
12	030404017012	配电箱	1.名称:配电箱AT (zt) -rd 2.型号、规格:非标箱体 600*800*250 3.接线端子材质、规格:铜 接线端子 4.安装方式:明装 5.安装高度: 距地1.2米 6.含接线	台	1			
13	030404017013	配电箱	1.名称:配电箱AL (zt) -kft 2.型号、规格:非标箱体 600*1200*200 3.接线端子材质、规格:铜 接线端子 4.安装方式:明装 5.安装高度: 距地1.0米 6.含接线	台	1			
14	030404017014	配电箱	1.名称:配电箱AL (zt) -g1 2.型号、规格:非标箱体 600*1200*300 3.接线端子材质、规格:铜 接线端子 4.安装方式:明装 5.安装高度: 距地0.8米 6.含接线	台	1			
15	030404017015	配电箱	1.名称:配电箱AL (zt) -g2 2.型号、规格:非标箱体 600*1200*300 3.接线端子材质、规格:铜 接线端子 4.安装方式:明装 5.安装高度: 距地0.8米 6.含接线	台	1			
16	030404017016	配电箱	1.名称:配电箱AC (zt) -1 2.型号、规格:非标箱体 600*800*200 3.接线端子材质、规格:铜 接线端子 4.安装方式:明装 5.安装高度: 距地1.2米 6.含接线	台	1			
17	030404017017	配电箱	1.名称:配电箱AC (zt) -1-1 2.型号、规格:非标箱体 500*600*200 3.接线端子材质、规格:铜 接线端子 4.安装方式:综合考虑 5.安装高度: 距地1.4米 6.含接线	台	1			
18	030404017018	配电箱	1.名称:配电箱AC (zt) -1-2 2.型号、规格:非标箱体 500*600*200 3.接线端子材质、规格:铜 接线端子 4.安装方式:综合考虑 5.安装高度: 距地1.4米 6.含接线	台	1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第12页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
19	030404017019	配电箱	1.名称:配电箱AC (zt) -1-3 2.型号、规格:非标箱体 500*600*200 3.接线端子材质、规格:铜 接线端子 4.安装方式:综合考虑 5.安装高度:距地1.4米 6.含接线	台	1			
20	030404017020	配电箱	1.名称:配电箱AC (zt) -1-4 2.型号、规格:非标箱体 500*600*200 3.接线端子材质、规格:铜 接线端子 4.安装方式:综合考虑 5.安装高度:距地1.4米 6.含接线	台	1			
21	030404017021	配电箱	1.名称:配电箱AC (zt) -1-5 2.型号、规格:非标箱体 500*600*200 3.接线端子材质、规格:铜 接线端子 4.安装方式:综合考虑 5.安装高度:距地1.4米 6.含接线	台	1			
22	030404017022	配电箱	1.名称:配电箱AP (zt) -dt 2.型号、规格:非标箱体 600*800*200 3.接线端子材质、规格:铜 接线端子 4.安装方式:综合考虑 5.安装高度:距地1.2米 6.含接线	台	1			
23	030404017023	配电箱	1.名称:配电箱AL (zt) -bt 2.型号、规格:非标箱体 500*600*120 3.接线端子材质、规格:铜 接线端子 4.安装方式:综合考虑 5.安装高度:距地1.5米 6.含接线	台	1			
24	030411001001	配管	1.名称:穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:暗配	m	541.6178			
25	030411001002	配管	1.名称:穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配	m	309.603			
26	030411001003	配管	1.名称:穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配	m	376.2915			
27	030411001004	配管	1.名称:穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配	m	222.6239			
28	030411001005	配管	1.名称:穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:暗配	m	92.2691			
29	030408003001	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC150 4.敷设方式:埋地	m	31.6043			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第13页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
30	030411001006	配管	1.名称:金属软管 2.材质:金属 3.规格:DN20 4.配置形式:灯具	m	24.15			
31	030413002001	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:DN25内 3.类型:砌块墙 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆填充	m	4.8127			
32	030413002002	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:DN32内 3.类型:砌块墙 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆填充	m	19.1038			
33	030413002003	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:DN40内 3.类型:砌块墙 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆填充	m	26.8042			
34	030411003001	桥架	1.名称:桥架 2.型号:100*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地方式:符合规范要求	m	34.5494			
35	030411003002	桥架	1.名称:桥架 2.型号:200*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地方式:符合规范要求	m	124.9958			
36	030411003003	桥架	1.名称:桥架 2.型号:300*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地方式:符合规范要求	m	3.1291			
37	030413001001	铁构件	1.名称:配管、桥架支吊架 2.材质:型钢	kg	149.9844			
38	030408008001	防火堵洞	1.名称:防火封堵 2.部位:综合考虑	处	5			
39	030411004001	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:2.5mm <sup>2</sup> 5.材质:铜芯	m	2049.9025			
40	030411004002	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:桥架内敷设 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:2.5mm <sup>2</sup> 5.材质:铜芯	m	143.1313			
41	030411004003	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:4mm <sup>2</sup> 5.材质:铜芯	m	835.5463			
42	030411004004	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:桥架内敷设 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:4mm <sup>2</sup> 5.材质:铜芯	m	193.7313			
43	030411004005	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:6mm <sup>2</sup> 5.材质:铜芯	m	21.5475			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第14页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
44	030411004006	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:10mm <sup>2</sup> 5.材质:铜芯	m	26.5351			
45	030411004007	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:2.5mm <sup>2</sup> 5.材质:铜芯	m	2049.9025			
46	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY22 3.规格:3*240+1*120mm <sup>2</sup> 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kv):AC1KV	m	54.9493			
47	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4*50+1*25mm <sup>2</sup> 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kv):AC1KV	m	15.1006			
48	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4*50+1*25mm <sup>2</sup> 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架内敷设 6.电压等级(kv):AC1KV	m	69.7187			
49	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4*25+1*16mm <sup>2</sup> 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kv):AC1KV	m	13.0594			
50	030408001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4*25+1*16mm <sup>2</sup> 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架内敷设 6.电压等级(kv):AC1KV	m	4.0526			
51	030408001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5*16mm <sup>2</sup> 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kv):AC1KV	m	77.8101			
52	030408001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5*16mm <sup>2</sup> 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架内敷设 6.电压等级(kv):AC1KV	m	75.164			
53	030408001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5*10mm <sup>2</sup> 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kv):AC1KV	m	84.0845			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第15页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
54	030408001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5*10mm <sup>2</sup> 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架内敷设 6.电压等级(kv):AC1KV	m	19.2038			
55	030408001010	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5*6mm <sup>2</sup> 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kv):AC1KV	m	101.5887			
56	030408001011	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5*6mm <sup>2</sup> 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架内敷设 6.电压等级(kv):AC1KV	m	109.6663			
57	030408001012	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5*4mm <sup>2</sup> 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kv):AC1KV	m	174.7747			
58	030408001013	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5*2.5mm <sup>2</sup> 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kv):AC1KV	m	48.0194			
59	030408001014	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5*2.5mm <sup>2</sup> 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架内敷设 6.电压等级(kv):AC1KV	m	19.2038			
60	030408006001	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.规格:截面240mm <sup>2</sup> 内, 4芯 3.材质、类型:铜, 干包 4.安装部位:室内 5.电压等级 (KV) : AC1KV	个	2			
61	030408006002	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.规格:截面120mm <sup>2</sup> 内, 5芯 3.材质、类型:铜, 干包 4.安装部位:室内 5.电压等级 (KV) : AC1KV	个	2			
62	030408006003	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.规格:截面35mm <sup>2</sup> 内, 5芯 3.材质、类型:铜, 干包 4.安装部位:室内 5.电压等级 (KV) : AC1KV	个	10			
63	030408006004	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.规格:截面10mm <sup>2</sup> , 5芯 3.材质、类型:铜, 干包 4.安装部位:室内 5.电压等级 (KV) : AC1KV	个	42			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第16页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
64	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装	个	9			
65	030404034002	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装	个	8			
66	030404034003	照明开关	1.名称:三联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装	个	1			
67	030404034004	照明开关	1.名称:四联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装	个	1			
68	030404035001	插座	1.名称:五孔插座 2.材质:塑料 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装	个	15			
69	030404035002	插座	1.名称:五孔防水插座 2.材质:塑料 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装	个	6			
70	030411006001	接线盒	1.名称:开关插座盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	40			
71	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	38			
72	030409005001	避雷网	1.名称:镀锌圆钢 2.规格:10 3.安装形式:明敷设 4.详见设计图纸	m	647.2625			
73	030409003001	避雷引下线	1.名称:引下线 2.材质:详见设计图纸 3.断接卡子、箱材质、规格:避雷测试点安装	m	163.415			
74	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装形式:明敷设	m	239.016			
75	030409004001	均压环	1.名称:均压环 2.材质:利用基础钢筋作接地板	m	573.8994			
76	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位箱MEB 2.材质:钢制 3.规格:400*240*120	台	1			
77	030414011001	接地装置	1.名称:接地装置调试	系统	1			
78	031002003001	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装 2.材质:钢制 3.介质管规格:DN150内 4.填料材质:阻燃密实材料及防水石膏	个	14			
智能应急照明系统								
79	030904010001	联动控制箱	1.名称:分配电装置FP 2.安装方式:悬挂式 3.控制点数量:详见图纸	台	2			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第17页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
80	030412004001	装饰灯	1.名称:A型消防应急出口标志灯 2.型号:LED A型 巡检、常亮、频闪 3.规格:1*1W 4.安装形式:综合考虑	套	14			
81	030412004002	装饰灯	1.名称:A型消防应急疏散指示灯 2.型号:LED A型 巡检、常亮、频闪 3.规格:1*1W 4.安装形式:综合考虑	套	23			
82	030412004003	装饰灯	1.名称:A型消防应急照明灯 2.型号:LED A型 巡检、常亮、频闪 3.规格:5W 4.安装形式:综合考虑	套	66			
83	030412001001	普通灯具	1.名称:半圆球吸顶灯 2.型号:LED型 3.规格:1*8W 4.类型:吸顶	套	4			
84	030412001002	普通灯具	1.名称:防水壁灯 2.型号:LED型 3.规格:1*8W 4.类型:壁装	套	1			
85	030412005001	荧光灯	1.名称:单管荧光灯 2.型号:成套荧光灯 3.规格:1*12W 4.安装形式:吸顶	套	9			
86	030412005002	荧光灯	1.名称:单管荧光灯 2.型号:成套荧光灯 3.规格:1*18W 4.安装形式:吸顶	套	19			
87	030412005003	荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.型号:成套荧光灯 3.规格:2*12W 4.安装形式:吸顶	套	1			
88	030412005004	荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.型号:成套荧光灯 3.规格:2*14W 4.安装形式:吸顶	套	4			
89	030412005005	荧光灯	1.名称:带蓄电池单管荧光灯 2.型号:成套荧光灯 3.规格:1*18W 4.安装形式:墙壁式	套	2			
90	030411001007	配管	1.名称:穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:暗配	m	1207.554			
91	030411001008	配管	1.名称:金属软管 2.材质:金属 3.规格:DN20 4.配置形式:灯具	m	25.53			
92	030411004008	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:WDZCN-BYJ 4.规格:2.5mm <sup>2</sup> 5.材质:铜芯 6.配线部位:照明线路	m	2444.7044			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第18页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
93	030411004009	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:WDZCN-RVSP 4.规格:2*1.5mm <sup>2</sup> 5.材质:铜芯 6.配线部位:应急照明	m	61.065			
94	030411004010	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:桥架内敷设 3.型号:WDZCN-RVSP 4.规格:2*1.5mm <sup>2</sup> 5.材质:铜芯 6.配线部位:应急照明	m	162.84			
95	030411006003	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	103			
自动报警系统								
96	030411001009	配管	1.名称:穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:暗配	m	28.3567			
97	030411001010	配管	1.名称:穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:暗配	m	1114.0303			
98	030411001011	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配	m	519.0835			
99	030411001012	配管	1.名称:金属软管 2.材质:金属 3.规格:DN20 4.配置形式:灯具	m	18.63			
100	030411003004	桥架	1.名称:消防桥架 2.型号:50*50 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地方式:符合设计及规范要求	m	5.3015			
101	030411006004	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.规格:86 4.安装形式:暗装	个	176			
102	030413001002	铁构件	1.名称:桥架支吊架及管道支架 2.材质:型钢 3.规格:综合考虑	kg	19.7639			
103	030408008002	防火堵洞	1.名称:防火封堵 2.部位:综合考虑	处	3			
104	030413002004	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:DN15内 3.类型:砌块墙 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆填充	m	129.375			
105	030411004011	配线	1.名称:电源线 2.规格:NH-BV-2.5 3.敷设方式:穿管敷设	m	1442.1183			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第19页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
106	030411004012	配线	1.名称:报警线 2.规格:NH-RVS-2*1.5 3.敷设方式:穿管敷设	m	957.1622			
107	030411004013	配线	1.名称:广播线 2.规格:ZR-RVS-2*1.5 3.敷设方式:穿管敷设	m	315.936			
108	030411004014	配线	1.名称:电话线 2.规格:ZR-RVVP-2*1.5 3.敷设方式:穿管敷设	m	352.4152			
109	030411004015	配线	1.名称:直启线 2.规格:NH-KVV-6*1.5 3.敷设方式:穿管敷设	m	127.53			
110	030904001001	点型探测器	1.名称:感烟火灾探测器	个	120			
111	030904003001	按钮	1.名称:消火栓报警按钮	个	21			
112	030904003002	按钮	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮	个	20			
113	030904005001	声光报警器	1.名称:声光报警器	个	20			
114	030904007001	消防广播(扬声器)	1.名称:消防扬声器 3W 2.安装方式:吸顶	个	72			
115	030904008001	模块(模块箱)	1.名称:输出模块	个	2			
116	030904008002	模块(模块箱)	1.名称:输入模块	个	15			
117	030904008003	模块(模块箱)	1.名称:单输入单输出	个	8			
118	030904008004	模块(模块箱)	1.名称:短路隔离器	个	6			
119	030904016001	备用电源及电池主机(柜)	1.名称:消防电源及备用电源 2.安装方式:落地	套	1			
120	030904010002	联动控制箱	1.名称:火灾报警及联动控制器 2.控制点数:512点以内 3.安装方式:落地安装	台	1			
121	030904015001	火灾报警控制微机(CRT)	1.名称:图形显示装置	台	1			
122	030904014001	消防广播及对讲电话主机(柜)	1.名称:消防专用电话总机 2.安装方式:墙壁式	台	1			
123	030904012001	火灾报警系统控制主机	1.名称:消防电源监控器 2.安装方式:墙壁式	台	1			
124	030904014002	消防广播及对讲电话主机(柜)	1.名称:应急广播控制器 2.安装方式:墙壁式	台	1			
125	030904012002	火灾报警系统控制主机	1.名称:电气火灾监控器 2.安装方式:墙壁式	台	1			
126	030904012003	火灾报警系统控制主机	1.名称:防火门监控器 2.安装方式:墙壁式	台	1			
127	030904012004	火灾报警系统控制主机	1.名称:射水型、扫描喷洒型控制器 2.安装方式:墙壁式	台	1			
128	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防报警电话 2.安装方式:墙壁式	个	3			
129	030904006002	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:119外线电话插座 2.安装方式:墙壁式	个	1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第20页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
130	030502012001	信息插座	1.名称:应急响应通信接口 2.规格:单口 4.安装方式:暗装 5.底盒材质、规格:钢制86盒	个	1			
131	030904009001	区域报警控制箱	1.名称:消防水泡现场控制盘 2.安装方式:明装	台	3			
132	030904008005	模块(模块箱)	1.名称:模块箱	个	1			
133	030904008006	模块(模块箱)	1.名称:消防端子箱	个	2			
134	030904011001	远程控制箱(柜)	1.名称:区域报警器 2.安装方式:壁挂	台	2			
135	030905003001	防火控制装置调试	1.名称:切断非消防电源 2.类型:防火装置调试	个	1			
136	030905001001	自动报警系统调试	1.点数:综合考虑 2.工作内容:消防电话插孔调试	只	29			
137	030905001002	自动报警系统调试	1.点数:综合考虑 2.工作内容:消防广播调试	只	86			
138	030905001003	自动报警系统调试	1.点数:综合考虑 2.线制:总线制 3.点数:313点	系统	1			
139	030905002001	水灭火控制装置调试	系统形式:消火栓灭火系统	点	35			
140	031002003002	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装 2.材质:钢制 3.介质管规格:DN50内 4.填料材质:阻燃密实材料及防水油膏	个	6			
弱电系统								
141	030411001013	配管	1.名称:穿线管 2.材质:薄壁钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	306.8361			
142	030411003005	桥架	1.名称:桥架 2.型号:200*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地方式:符合规范要求	m	151.2422			
143	030413001003	铁构件	1.名称:配管、桥架支吊架 2.材质:型钢	kg	143.9913			
144	030502005001	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:UTP6e 3.敷设方式:管内敷设	m	414.1989			
145	030502005002	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:UTP6e 3.敷设方式:桥架内敷设	m	1087.7631			
146	030502004001	电视、电话插座	1.名称:电话插座 2.安装方式:暗装 3.底盒材质、规格:钢制86盒	个	1			
147	030502012002	信息插座	1.名称:网络插座 2.规格:双口 4.安装方式:暗装 5.底盒材质、规格:钢制86盒	个	9			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第21页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
148	030413002005	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:DN20内 3.类型:砌块墙 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆填充	m	28.75			
149	030411001014	配管	1.名称:穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC80 4.配置形式:暗配	m	102.6283			
150	031002003003	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装 2.材质:钢制 3.介质管规格:DN80内 4.填料材质:阻燃密实材料及防水石膏	个	6			
防火门监控系统								
151	030411001015	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	16.5899			
152	030413002006	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:DN20内 3.类型:砌块墙 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆填充	m	8.625			
153	030411004016	配线	1.名称:通信线 2.规格:WDZ-RVVP-4*1.5 3.敷设方式:穿管敷设	m	16.5899			
154	030411004017	配线	1.名称:通信线 2.规格:WDZ-RVVP-4*1.5 3.敷设方式:桥架内敷设	m	53.0805			
155	030904008007	模块(模块箱)	1.名称:常闭防火门监控模块	个	2			
156	030507007001	出入口执行机构设备	1.名称:门磁开关	台	2			
157	030904009002	区域报警控制箱	1.名称:防火门监控区域分机 2.安装方式:壁挂 3.控制点数量:按图纸设计	台	2			
158	030905003002	防火控制装置调试	1.名称:防火门 2.类型:防火装置调试	个	2			
电气火灾监控系统								
159	030411004018	配线	1.名称:报警线 2.规格:NH-RVS-2*1.5 3.敷设方式:桥架内敷设	m	87.584			
160	030904008008	模块(模块箱)	1.名称:火灾剩余电流探测器(只计安装、接线) 2.安装方式:配电箱自带	个	2			
消防电源监控系统								
161	030411001016	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	17.25			
162	030411004019	配线	1.名称:电源线 2.规格:NHBV-2.5 3.敷设方式:穿管敷设	m	34.96			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第22页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
163	030411004020	配线	1.名称:电源线 2.规格:NHBV-2.5 3.敷设方式:桥架内敷设	m	176.962			
164	030411004021	配线	1.名称:通信线 2.规格:NH-RVS-2*1.5 3.敷设方式:穿管敷设	m	17.48			
165	030411004022	配线	1.名称:通信线 2.规格:NH-RVS-2*1.5 3.敷设方式:桥架内敷设	m	88.481			
166	030904008009	模块(模块箱)	1.名称:电压信号传感器 (只计安装、接线) 2.安装方式:配电箱自带	个	4			
给排水系统								
167	031001005001	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:自来水 3.材质、规格:有衬里铸铁 给水管 4.连接形式:橡胶圈接口 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 6.留、打、堵洞	m	19.1429			
168	031001007001	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN50 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 6.留、打、堵洞	m	9.775			
169	031001007002	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN40 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 6.留、打、堵洞	m	5.1175			
170	031001007003	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN32 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 6.留、打、堵洞	m	24.4467			
171	031001007004	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN25 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 6.留、打、堵洞	m	17.6053			
172	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管De50 4.连接形式:热熔 5.安装方式:综合考虑 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗	m	3.8697			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第23页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
173	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管De40 4.连接形式:热熔 5.安装方式:综合考虑 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗	m	0.391			
174	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管De32 4.连接形式:热熔 5.安装方式:综合考虑 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗	m	11.3884			
175	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管De25 4.连接形式:热熔 5.安装方式:综合考虑 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗	m	10.1326			
176	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管De20 4.连接形式:热熔 5.安装方式:综合考虑 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗	m	96.27795			
177	031003001001	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 1.6MPa 4.连接形式:丝接	个	2			
178	031003001002	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32 1.6MPa 4.连接形式:丝接	个	1			
179	031003005001	塑料阀门	1.类型:双活接铜球阀 2.格、压力等级:DN20 1.6MPa 4.连接形式:热熔连接	个	2			
180	031003005002	塑料阀门	1.类型:双活接铜球阀 2.格、压力等级:DN32 1.6MPa 4.连接形式:热熔连接	个	2			
181	031003005003	塑料阀门	1.类型:双活接铜球阀 2.格、压力等级:DN40 1.6MPa 4.连接形式:热熔连接	个	4			
182	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污、废水 3.材质、规格:高密度聚乙烯超静音排水管 DN50 4.连接形式:沟槽卡箍 5.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验、通球试验	m	67.145			
183	031001006007	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污、废水 3.材质、规格:高密度聚乙烯超静音排水管 DN75 4.连接形式:沟槽卡箍 5.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验、通球试验	m	7.8924			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第24页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
184	031001006008	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污、废水 3.材质、规格:高密度聚乙烯超静音排水管, DN110 4.连接形式:沟槽卡箍 5.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验、通球试验	m	112.4286			
185	031001005002	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:DN75 4.连接形式:柔性连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	15.3375			
186	031001005003	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:柔性连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	54.01775			
187	031004014001	给、排水附(配)件	1.材质:塑料 2.型号、规格:地漏 DN100	个	3			
188	031004014002	给、排水附(配)件	1.材质:PVC 2.型号、规格:地漏 DN50	个	6			
189	030413002007	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:DN15内 3.类型:砌块墙 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆填充	m	71.76			
190	031002003004	套管	1.名称、类型:一般钢套管制作安装 2.材质:钢制 3.介质管规格:DN50内 4.填料材质:阻燃密实材料及防水油膏	个	1			
191	031002003005	套管	1.名称、类型:一般钢套管制作安装 2.材质:钢制 3.介质管规格:DN40内 4.填料材质:阻燃密实材料及防水油膏	个	1			
192	031002003006	套管	1.名称、类型:一般钢套管制作安装 2.材质:钢制 3.介质管规格:DN32内 4.填料材质:阻燃密实材料及防水油膏	个	2			
193	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:B1级柔性泡沫橡塑制品 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:57mm以下	m3	0.4485			
194	031208007001	防潮层、保护层	1.材料:1.2mm厚铝板 2.层数:一层	m2	22.201			
雨水系统								
195	031001001001	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:内外热镀锌钢管DN100 4.连接形式:丝接 5.灌水、通水、通球试验:闭水试验、通球试验 6.留、打、堵孔洞 7.成品管卡安装 8.含雨水口、落水斗安装	m	889.1903			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第25页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	消火栓系统							
196	031001007005	复合管	1.安装部位:室内埋地 2.介质:消防水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管DN100 4.连接形式:电熔粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	18.5794			
197	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌镀锌钢管，DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计及规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.留、打、堵洞	m	209.1413			
198	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计及规范要求 6.留、打、堵洞	m	113.5372			
199	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计及规范要求	m	2.3			
200	030901010001	室内消火栓	1.安装方式：暗装 2.型号、规格:消火栓，组合式消防柜 SG24D65-P 3.附件材质、规格：消火栓阀门DN65,栓口DN65，水枪口径 φ 19	套	15			
201	030901010002	室内消火栓	1.安装方式：暗装 2.型号、规格:试验用消火栓 3.附件材质、规格：消火栓阀门DN65,栓口DN65，水枪口径 φ 19	套	1			
202	030901013001	灭火器	1.形式:手提式干粉磷酸铵盐灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4 3.放置组合消防箱内	具	34.5			
203	030901013002	灭火器	1.形式:手提式干粉磷酸铵盐灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4 3.含灭火器专用箱	具	4.1818			
204	030601002001	压力仪表	1.名称：压力表 2.规格：DN15 3.压力表弯材质、规格：碳钢 4.含表阀	台	1			
205	031003002001	法兰阀门	1.类型:法兰闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100，1.6MPa 4.连接形式:沟槽法兰连接	个	10			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第26页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
206	031003002002	法兰阀门	1.类型:对夹蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN65, 1.6MPa 4.连接形式:沟槽法兰连接	个	1			
207	031003001003	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接	个	1			
208	031003001004	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格:DN25 4.连接形式:丝接	个	1			
209	031002001001	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:单件支架制作 安装 3.支架除锈刷防锈漆	Kg	45.0524			
210	031002003007	套管	1.名称、类型:一般钢套管 制作安装 2.材质:钢制 3.介质管规格:DN100内 4.填料材质:阻燃密实材料 及防水油膏	个	6			
211	031201001001	管道刷油	1.油漆品种:樟丹两道,红 色调和漆两道	m <sup>2</sup>	101.9585			
212	031208002002	管道绝热	1.绝热材料品种:B1级柔性 泡沫橡塑制品 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:57mm以下	m <sup>3</sup>	0.0145			
213	031208002003	管道绝热	1.绝热材料品种:B1级柔性 泡沫橡塑制品 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:133mm以下	m <sup>3</sup>	0.8259			
214	031208007002	防潮层、保护层	1.材料:1.2mm厚铝板 2.层数:一层	m <sup>2</sup>	35.558			
喷淋系统								
215	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢 管DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:符合 规范要求 5.压力试验及冲洗设计要 求:符合规范要求 6.留、打、堵洞	m	435.6211			
216	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢 管DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:符合 规范要求 5.压力试验及冲洗设计要 求:符合规范要求	m	123.3248			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第27页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
217	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:符合规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:符合规范要求	m	22.7527			
218	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:符合规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:符合规范要求 6.留、打、堵洞	m	132.3558			
219	030901001005	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:符合规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:符合规范要求	m	25.3839			
220	030901001006	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:符合规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:符合规范要求	m	77.3674			
221	030901001007	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:符合规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:符合规范要求	m	130.3617			
222	030901001008	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:符合规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:符合规范要求	m	52.1295			
223	031001007006	复合管	1.安装部位:室内埋地 2.介质:消防水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管DN150 4.连接形式:热熔粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	10.2959			
224	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位:室内吊顶 2.材质、型号、规格:ZSTX-15下垂型玻璃喷头(含装饰盘), 动作温度68℃ 3.连接形式:丝接 4.流量系数K=80	个	63			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第28页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
225	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位:室内无吊顶 2.材质、型号、规格: ZSTX-15直立型玻璃喷头, 动作温度68℃ 3.连接形式:丝接 4.流量系数K=80	个	113			
226	030901006001	水流指示器	1.规格、型号:DN50 2.连接形式:马鞍式	个	3			
227	030901006002	水流指示器	1.规格、型号:DN150 2.连接形式:马鞍式	个	2			
228	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:铸钢信号蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接方式:沟槽法兰连接	个	2			
229	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:电磁阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接方式:法兰连接	个	3			
230	031003003003	焊接法兰阀门	1.类型:铸钢信号蝶阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接方式:法兰连接	个	3			
231	031003003004	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接方式:法兰连接	个	3			
232	030901008001	末端试水装置	1.规格:DN25	组	3			
233	031003001005	螺纹阀门	1.类型:末端试水阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接	个	3			
234	031003001006	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格:DN25 4.连接形式:丝接	个	5			
235	031003001007	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接	个	5			
236	031003001008	螺纹阀门	1.类型:泄水阀 2.规格、压力等级:DN50	个	1			
237	031002001002	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:单件支架制作 安装 3.支架除锈刷防锈漆	Kg	9778.9736			
238	031002003008	套管	1.名称、类型:一般钢套管 制作安装 2.材质:钢制 3.介质管规格:DN25内 4.填料材质:阻燃密实材料 及防水石膏	个	8			
239	031002003009	套管	1.名称、类型:一般钢套管 制作安装 2.材质:钢制 3.介质管规格:DN50内 4.填料材质:阻燃密实材料 及防水石膏	个	6			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第29页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
240	031002003010	套管	1.名称、类型:一般钢套管 制作安装 2.材质:钢制 3.介质管规格:DN150内 4.填料材质:阻燃密实材料 及防水油膏	个	4			
241	031002003011	套管	1.名称、类型:一般钢套管 制作安装 2.材质:钢制 3.介质管规格:DN200内 4.填料材质:阻燃密实材料 及防水油膏	个	6			
242	030609005001	管缆	1.名称:电伴热 2.综合:传感器、伴热带、 控制器、保护回路等	m	165.8415			
243	030905002002	水灭火控制装置 调试	系统形式:自动喷水灭火系 统	点	15			
244	031201001002	管道刷油	1.油漆品种:樟丹两道,红 色黄环调和漆两道	m2	186.9577			
245	030901014001	消防水炮	1.规格:DN50	台	3			
246	031208002004	管道绝热	1.绝热材料品种:B1级柔性 泡沫橡塑制品 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:57mm以下	m3	0.9946			
247	031208002005	管道绝热	1.绝热材料品种:B1级柔性 泡沫橡塑制品 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:133mm以下	m3	0.799			
248	031208007003	防潮层、保护层	1.材料:1.2mm厚铝板 2.层数:一层	m2	83.072			
水箱间								
249	031006015001	水箱	1.材质、类型:70.6m3不锈 钢保温水箱 (成品)	台	1			
250	031006002001	稳压给水设备	1.设备名称:立式增压稳压 设备 2.型号、规格:ZW (L) -I- Z-10 3.水泵主要技术参 数:25LGW3-10X4型水泵2台 4.详见设计图纸	套	2			
251	031006010001	水质净化器	1.类型:水箱自洁消毒器 2.型号、规格:WTS-2A N=300W	台	1			
252	030801001001	低压碳钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接形式、焊接方法:沟 槽卡箍 4.压力试验、吹扫与清洗设 计要求:按照设计说明	m	36.8034			
253	030801001002	低压碳钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN80 3.连接形式、焊接方法:沟 槽卡箍 4.压力试验、吹扫与清洗设 计要求:按照设计说明	m	6.4216			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第30页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
254	030801001003	低压碳钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN40 3.连接形式、焊接方法:丝接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按照设计说明	m	34.6127			
255	030801001004	低压碳钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN32 3.连接形式、焊接方法:丝接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按照设计说明	m	3.2637			
256	031003017001	水位标尺	1.类型:液位计 2.材质:玻璃管式 3.规格:DN20	套	1			
257	030804001001	低压碳钢管件	1.材质:碳钢 2.规格:DN100 3.连接方式:沟槽	个	19			
258	030804001002	低压碳钢管件	1.材质:碳钢 2.规格:DN80 3.连接方式:沟槽	个	3			
259	030804001003	低压碳钢管件	1.材质:碳钢 2.规格:DN40 3.连接方式:丝接	个	22			
260	030804001004	低压碳钢管件	1.材质:碳钢 2.规格:DN32 3.连接方式:丝接	个	2			
261	030807003001	低压法兰阀门	1.名称:蝶阀 2.材质:铸钢 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:沟槽法兰	个	4			
262	030807003002	低压法兰阀门	1.名称:明杆闸阀 2.材质:铜芯球墨铸铁 3.型号、规格:DN80 4.连接形式:沟槽法兰	个	1			
263	030807001001	低压螺纹阀门	1.名称:闸阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN40 4.连接形式:丝接	个	9			
264	030807001002	低压螺纹阀门	1.名称:闸阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:丝接	个	2			
265	030807001003	低压螺纹阀门	1.名称:闸阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN32 4.连接形式:丝接	个	2			
266	030807001004	低压螺纹阀门	1.名称:浮球阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN40 4.连接形式:丝接	个	1			
267	030807003003	低压法兰阀门	1.名称:电磁阀 (含调试) 2.材质:铸钢 3.型号、规格:DN40 4.连接形式:法兰	个	1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第31页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
268	030807003004	低压法兰阀门	1.名称:静音缓闭止回阀 2.材质:铸钢 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:沟槽法兰	个	2			
269	030807001005	低压螺纹阀门	1.名称:静音缓闭止回阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN32 4.连接形式:丝接	个	4			
270	030807003005	低压法兰阀	1.名称:橡胶软连接 2.型号、规格:DN40 3.连接形式:法兰	个	4			
271	030807003006	低压法兰阀	1.名称:橡胶软连接 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:法兰	个	4			
272	030807003007	低压法兰阀门	1.名称:防止旋流器 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:沟槽法兰	个	2			
273	030810001001	低压碳钢螺纹法兰	1.材质:碳钢 2.结构形式:沟槽卡箍式 3.型号、规格:DN100	副	8			
274	030810001002	低压碳钢螺纹法兰	1.材质:碳钢 2.结构形式:沟槽卡箍式 3.型号、规格:DN80	副	1			
275	030810001003	低压碳钢螺纹法兰	1.材质:碳钢 2.结构形式:平焊 3.型号、规格:DN50	副	2			
276	030810001004	低压碳钢螺纹法兰	1.材质:碳钢 2.结构形式:平焊 3.型号、规格:DN40	副	37			
277	030810001005	低压碳钢螺纹法兰	1.材质:碳钢 2.结构形式:平焊 3.型号、规格:DN32	副	12			
278	030601005001	物位检测仪表	1.名称:电子液位计 (带远传功能)	台	1			
279	030601004001	流量仪表	1.名称:流量开关 2.规格:动作流量3.5L/s	台	2			
280	030815001001	管架制作安装	1.单件支架质量:100kg以内 2.材质:型钢 3.管架形式:一般管道支架	kg	17.8259			
281	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆和调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	17.8259			
282	031208002006	管道绝热	1.绝热材料品种:B1级柔性泡沫橡塑制品 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:57mm以下	m3	0.1495			
283	031208002007	管道绝热	1.绝热材料品种:B1级柔性泡沫橡塑制品 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:133mm以下	m3	0.391			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第32页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
284	031208007004	防潮层、保护层	1.材料:1.2mm厚铝板 2.层数:一层	m <sup>2</sup>	20.194			
采暖系统								
285	031001002001	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖热水 3.规格、压力等级:聚氨酯发泡直埋保温管DN100 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按照设计说明 6.留、打、堵洞	m	11.7622			
286	031001002002	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖热水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN100 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按照设计说明 6.留、打、堵洞	m	5.175			
287	031001001002	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖热水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN70 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按照设计说明 6.留、打、堵洞	m	105.371			
288	031001001003	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖热水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按照设计说明 6.留、打、堵洞	m	101.8233			
289	031001001004	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖热水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按照设计说明 6.留、打、堵洞	m	69.1184			
290	031001001005	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖热水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按照设计说明 6.留、打、堵洞	m	168.0886			
291	031001001006	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖热水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN25 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按照设计说明 6.留、打、堵洞	m	99.1737			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第33页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
292	031001001007	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖热水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN20 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按照设计说明	m	4.6			
293	031003001009	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接	个	4			
294	031003001010	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接	个	4			
295	031003001011	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:丝接	个	2			
296	031003001012	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接	个	4			
297	031003003005	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:焊接	个	6			
298	031003003006	焊接法兰阀门	1.类型:自力式压差控制阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:焊接	个	1			
299	031003003007	焊接法兰阀门	1.类型:过滤器 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN100 20目 4.连接形式:焊接	个	1			
300	031003003008	焊接法兰阀门	1.类型:过滤器 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN100 40-60目 4.连接形式:焊接	个	2			
301	031003014001	热量表	1.类型:热量表 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接	块	1			
302	030601001001	温度仪表	1.名称:温度计 2.套管材质、规格:碳钢	支	2			
303	030601002002	压力仪表	1.名称:压力表 2.型号:YT-100ZT 3.压力表弯材质、规格:包括压力表弯、阀	台	4			
304	031002003012	套管	1.名称、类型:一般套管 2.材质:钢管 3.规格:DN25 4.填料材质:按照规范要求	个	8			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第34页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
305	031002003013	套管	1.名称、类型:一般套管 2.材质:钢管 3.规格:DN32 4.填料材质:按照规范要求	个	12			
306	031002003014	套管	1.名称、类型:一般套管 2.材质:钢管 3.规格:DN40 4.填料材质:按照规范要求	个	2			
307	031002003015	套管	1.名称、类型:一般套管 2.材质:钢管 3.规格:DN50 4.填料材质:按照规范要求	个	2			
308	031002003016	套管	1.名称、类型:一般套管 2.材质:钢管 3.规格:DN65 4.填料材质:按照规范要求	个	2			
309	031002003017	套管	1.名称、类型:一般套管 2.材质:钢管 3.规格:DN100 4.填料材质:按照规范要求	个	2			
310	031002001003	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:一般管道支架 3.按照图纸说明刷油防腐	Kg	47.6215			
311	031009001001	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统 2.采暖管道工程量:见采暖清单	系统	1			
312	03B001	地暖	1.包含:分水器、分水器处专用铜球阀及过滤器 2.做法:(1)40厚C20细石混凝土随打随抹平,内配(地暖管上层)Φ3@50双向钢丝网片,中间配地暖管;地暖管上皮最薄处大于等于20厚,沿外墙内侧贴40高隔热泡沫条与填充层上皮平 (2)40厚发泡水泥保温层(采暖与非采暖空间之间及住宅与商业网点相邻楼面为50厚挤塑聚苯板保温层)	m2	2356.1314			
313	031208002008	管道绝热	1.绝热材料品种:B1级柔性泡沫橡塑制品 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:57mm以下	m3	0.656			
314	031208002009	管道绝热	1.绝热材料品种:B1级柔性泡沫橡塑制品 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:133mm以下	m3	0.292			
315	031208007005	防潮层、保护层	1.材料:1.2mm厚铝板 2.层数:一层	m2	45.093			
通风防排烟系统								
316	030404033001	风扇	1.名称:排气扇(自带止回阀) 2.型号:BPT20-53 3.规格:风量600立方米/h,功率85W 4.安装方式:吸顶	台	1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第35页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
317	030404033002	风扇	1.名称:排气扇 (自带止回阀) 2.型号:BPT15-44 3.规格:风量400立方米/h,功率45W 4.安装方式:吸顶	台	5			
318	030108003001	轴流通风机	1.名称:混流风机 2.型号:HL3-4A 3.规格:风量4000m3/h,全压690Pa, 转速960rpm, 功率3KW	台	1			
319	030108003002	轴流通风机	1.名称:高温消防风机 2.型号:HLF-I-NO.6.5 3.规格:风量18000m3/h,全压620Pa, 转速1450rpm, 功率5.5KW	台	1			
320	030406009001	微型电机、电加热器	1.名称:微型电机检查接线	台	5			
321	030406006001	低压交流异步电动机	1.名称:检查接线 2.类型: 3KW以下	台	2			
322	030406006002	低压交流异步电动机	1.名称:检查接线 2.类型: 13KW以下	台	1			
323	031002002001	设备支架	1.材质:型钢 2.形式:一般设备支架 3.按照图纸说明刷油防腐	Kg	44.5648			
324	03B002	固定式挡烟垂壁	1.吊顶下500安装 2.含配套控制箱、开启装置安装	m	60.168			
325	03B003	电动式挡烟垂壁	1.吊顶下1400 2.含配套控制箱、开启装置安装	m	18.546			
326	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:镀锌薄钢板角铁法兰风管制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长 $\leq 320$ mm 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按照施工规范 7.接口形式:共板法兰 8.包括穿墙套管	m2	11.5653			
327	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:镀锌薄钢板角铁法兰风管制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320<长边长 $\leq 630$ mm 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按照施工规范 7.接口形式:共板法兰 8.包括穿墙套管	m2	35.8233			
328	030702001003	碳钢通风管道	1.名称:镀锌薄钢板角铁法兰风管制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:630<长边长 $\leq 1000$ mm 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按照施工规范 7.接口形式:角铁法兰 8.包括穿墙套管	m2	33.2954			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第36页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
329	030702001004	碳钢通风管道	1.名称:镀锌薄钢板角铁法兰风管制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320<长边长≤630mm 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按照施工规范 7.接口形式:角铁法兰 8.包括穿墙套管	m2	8.0217			
330	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 (成品) 2.型号:铝合金 3.规格:550*400	个	1			
331	030703001001	碳钢阀门	1.名称:止回阀 (成品) 2.规格:200*200 3.包括支架制安	个	6			
332	030703001002	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 (成品) 2.规格:500*400 3.包括支架制安	个	1			
333	030703001003	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 (成品) 2.规格:1000*250 3.包括支架制安	个	2			
334	030703001004	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 (成品) 2.规格:320*250 3.包括支架制安	个	2			
335	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶排烟口 (成品) 2.型号:铝合金 3.规格:800*800	个	1			
336	030703001005	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 (成品) 2.规格:200*200 3.包括支架制安	个	3			
337	030703019001	柔性接口	1.名称:三防布软接头	m2	2.2749			
338	031208003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种:岩棉 2.绝热厚度:40mm	m3	0.3211			
339	031208007006	防潮层、保护层	1.材料:复合铝箔	m2	8.027			
340	030704001001	通风工程检测、调试	风管工程量:见清单	系统	1			
	B栋 餐厅							
	基坑支护							

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第37页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	010202009001	喷射混凝土、水泥砂浆	1.面层砼标号及厚度:60mm厚C20细石砼+ $\phi$ 1.2@50钢丝网 2.钢筋:坡顶坡面用1根1mHRB $\phi$ 12固定钢丝网(钢筋单列), 水平间距2m,固化剂采用42.5水泥 3.工作内容: 修整基层、制作安放钢筋网、浇筑砼、养护等 4.质量要求: 满足图纸设计及规范要求 5.部位:桩间护面	m <sup>2</sup>	852.3593			
2	010401003001	实心砖墙	1.名称:基坑边坡截水墙 2.墙体厚度:240mm 3.砖、砂浆品种:综合考虑 4.面层:立面及顶面M20水泥砂浆抹面厚10mm 5.计算规则:按挡水墙实际砌筑体积计算	m <sup>3</sup>	8.1392			
3	010401011001	砖检查井	1.名称:砖砌矩形集水井 2.内净:500*500*800mm 3.砖、砂浆规格:综合考虑 4.厚度:坑壁120mm厚 5.垫层:100厚C15砼 6.面层:M20水泥砂浆抹面厚20mm 7.工作内容:砖砌、垫层浇注、井内侧抹面、垫层模板等 8.工程量计算规则:按实际发生以“座”计算	座	7			
4	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, $\phi \leq 18$ 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.0502			
5	01B010	三轴搅拌桩	1.桩长:综合考虑 2.桩径:单桩直径650mm@450mm,咬合200mm 3.成孔方法:钻孔,搅拌 4.水泥标号:P.042.5R纯水泥浆,水灰比1.5,水泥掺量不小于150kg/m 5.工作内容:泥浆池制作、清理、泥浆外运、机械进出场等完成此项工作所有费用 6.单根单米,套打部分展开计算	m	4316.2636			
6	01B011	泄水孔	1.材质及管径: $\Phi$ 50mm塑料管,长500mm,横竖间距3m 2.工作内容:反滤包内填粗颗粒材料、碎石或砾石等 3.部位:喷坡支护部位 4.工程量计算规则:按实际设置眼数计算	眼	38			
7	01B012	排水盲沟	1.名称:排水沟内填碎石 2.沟断面:内净300*300 3.做法:沟内满填20-40mm粒径碎石 4.工程量计算规则:按设计图纸尺寸以体积计算 5.部位:基坑支护的坡底 6.挖填土石方工作综合考虑到基础大开挖中	m <sup>3</sup>	10.174			
土建								

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第38页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	010101001002	平整场地	1.土壤类别:综合土质 2.弃土、取土运距:综合考虑	m <sup>2</sup>	1939.889			
2	010103004002	竣工清理	1.工程量按建筑物(构筑物)结构外围内包的空间体积计算 2.工作内容:包括场地内清理、归集至外运等	m <sup>3</sup>	12467.7066			
3	010101002002	挖一般土方	1.名称:基础土方挖运填 2.土壤类别:含淤泥、流沙等综合考虑 3.挖土方式:自行考虑 4.基础形式:综合考虑  5.运输距离:运至甲方指定地点  6.工作内容:包括开挖、回填、余土外运、场内倒运、回填平整、人工配合、装卸、机械进出场等所有工作 7.包含挖桩间土 8.挖土工程量按清单计算规则计算	m <sup>3</sup>	3879.78			
4	010301001002	预制钢筋混凝土方桩	1.标准图集: 20G361-p8, PHC 2.桩径:350*350mm,桩长综合考虑 3.桩身砼强度等级:C60P8 4.接桩防腐:按规范要求 5.其他要求:钢靴桩尖满足设计要求,桩端进入持力层不小于1米 6.工作内容:工作平台搭拆、桩机竖拆、预制桩构件、运输、沉桩、送桩、接桩、场地清运、桩基检测费等全部工作内容	m	1224.75			
5	010301008002	桩头钢筋整理	1.工程量按照桩根数计算 2.钢筋详见图纸	根	82			
6	010301004002	截(凿)桩头	1.截面、高度:综合考虑 2.桩径:综合考虑	根	82			
7	010401001002	砖基础	1.砖品种、规格:蒸压粉煤灰砖 2.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m <sup>3</sup>	34.2125			
8	010402001003	砌块墙	1.砖、砌块品种、规格:加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级:专用砂浆 3.砌筑高度、墙厚:综合考虑 4.工作内容:含墙顶上一皮所采用的小砖砌筑、上端预留空用C20细石砼填实等全部工作内容	m <sup>3</sup>	107.042			
9	010402001004	砌块墙	1.砖、砌块品种、规格:自保温加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级:专用砂浆 3.砌筑高度、墙厚:综合考虑 4.工作内容:含墙顶上一皮所采用的小砖砌筑、上端预留空用C20细石砼填实等全部工作内容	m <sup>3</sup>	156.837			
10	010404001001	垫层	1.种类: 粉沙 2.部位: 鹅卵石底	m <sup>3</sup>	1.2949			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第39页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	010501001005	垫层	1.混凝土强度等级:C20 2.部位: 桩承台垫层	m3	18.8255			
12	010501001006	垫层	1.混凝土强度等级:C20 2.部位: 基础梁垫层	m3	27.9105			
13	010501001007	垫层	1.混凝土强度等级:C20 2.部位: 筏板垫层	m3	38.732			
14	010501001008	垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.部位: 室内地面、消防水池底板、水池	m3	211.0553			
15	010501004002	满堂基础	1.混凝土强度等级:C40P8 2.种类: 无梁式满堂基础	m3	155.043			
16	010501005002	桩承台基础	1.承台型式:独立式桩承台 2.混凝土强度等级:C40P8	m3	57.155			
17	010503001002	基础梁	1.混凝土强度等级:C40P8 2.部位: 桩承台梁	m3	65.4465			
18	010504004002	挡土墙	1.混凝土强度等级:C40P8 2.部位: 消防水池 3.墙体种类: 直行墙、弧形墙	m3	150.42			
19	010504001002	直形墙	1.混凝土种类:清水混凝土 2.混凝土强度等级:30 3.综合考虑直形、弧形墙	m3	250.7			
20	01B013	柱脚	1.混凝土强度等级:C45无收缩细石砼,二次浇筑 2.按实际浇注体积计算	m3	1.7196			
21	010502001003	矩形柱	1.混凝土强度等级:C40P8	m3	30.9519			
22	010502002002	构造柱	1.混凝土强度等级:C30	m3	20.7			
23	010503002002	矩形梁	1.混凝土强度等级:C40P8	m3	12.328			
24	010503005002	过梁	1.混凝土强度等级:C30	m3	0.6325			
25	010505003003	平板	1.混凝土强度等级:C40P8	m3	64.8715			
26	010505003004	平板	1.混凝土强度等级:C35	m3	118.4615			
27	010506001003	直形楼梯	1.混凝土强度等级:C40P8 2.厚度: 100mm	m2	26.6616			
28	010506001004	直形楼梯	1.混凝土强度等级:C40P8 2.厚度: ±10mm	m2	53.3232			
29	010507007002	其他构件	1.构件的类型: 门窗口混凝土砌块 2.混凝土强度等级: C30	m3	0.575			
30	010507001002	散水、坡道	1.面层材料种类、厚度:60厚C20混凝土面层,撒1:1水泥沙子压实赶光 2.做法: a.素土夯实,向外坡5% b.150厚碎石垫层 3.构件类型: 散水	m2	235.2072			
31	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, $\phi \leq 10$ 箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	7.3574			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第40页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
32	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, $\phi > 10$ 箍筋 2.连接方式:按照图纸设计 及施工规范要求	t	22.8012			
33	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, $\phi 6.5$ 砌体加固筋 2.连接方式:按照图纸设计 及施工规范要求	t	2.0166			
34	010515001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, $\phi \leq 10$ 2.连接方式:按照图纸设计 及施工规范要求	t	43.9917			
35	010515001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, $\phi \leq 18$ 2.连接方式:按照图纸设计 及施工规范要求	t	46.8727			
36	010515001013	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, $\phi \leq 25$ 2.连接方式:按照图纸设计 及施工规范要求	t	22.7179			
37	010515009002	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类:HRB400 2.规格:综合各型号	t	0.3465			
38	010515011004	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, $\phi 6.5$ 2.包括人工、机械、结构胶 等费用	根	1373			
39	010515011005	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, $\phi 8$ 2.包括人工、机械、结构胶 等费用	根	133			
40	010515011006	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, $\phi 12$ 2.包括人工、机械、结构胶 等费用	根	1449			
41	010516003005	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格: $\phi 16$	个	432			
42	010516003006	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格: $\phi 18$	个	225			
43	010516003007	机械连接	1.连接方式:直螺纹套筒 2.钢筋规格: $\phi \leq 25$	个	371			
44	010903005001	止水带	1.规格型号: 300*3厚钢板 止水带 2.部位: 地下室外墙	m	101.2			
45	010903005002	止水带	1.材料:膨胀橡胶止水带	m	101.2			
46	010516004002	钢丝网钢板网	1.材料品种、规格:热镀锌 钢丝网 (20mm*20mm, 丝 径1.2mm) 2.工作内容::含搭接、返 边、射钉 (或钢钉) 铁片 等固定件	m <sup>2</sup>	2567.927			
47	01B014	细石混凝土找平层	1.50厚C20细石砼找平层 2.部位: 消防水池底板 3.按设计图示尺寸以面积计 算	m <sup>2</sup>	406.4905			
48	011003001001	隔离层	1.找平层厚度、砂浆配合 比: 10厚1:3水泥砂浆 2.部位: 消防水池底板、水 池	m <sup>2</sup>	424.925			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第41页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
49	010903001001	墙面卷材防水	1.卷材品种:4厚SBS改性沥青防水卷材 2.工程量:按外露展开面积计算 3.工作内容:含防水搭接及附加层等 4.部位:消防水池外墙及筏板、水池	m <sup>2</sup>	813.3375			
50	010903003002	墙面砂浆防水(防潮)	1.防水(潮)层种类、厚度:20厚1:3水泥砂浆(掺水泥量3~5%的防水剂) 2.防水(潮)部位:覆土墙面	m <sup>2</sup>	387.0095			
51	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜品种:1.5厚聚氨酯涂料 2.防水部位:室内石材地面	m <sup>2</sup>	3623.9145			
52	010904003002	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.防水层做法:15厚聚合物水泥砂浆 2.防水部位:基础、基础梁及垫层表面 3.满足基础梁防护要求,具体做法详见图纸	m <sup>2</sup>	1254.351			
53	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4厚SBS改性沥青卷材防水 2.工程量:按外露展开面积计算 3.工作内容:含防水搭接及附加层等	m <sup>2</sup>	2318.607			
54	011001003001	保温隔热墙面	1.材料品种、规格:50mm厚挤塑聚苯板 2.部位:消防水池外墙、景观水池侧墙等	m <sup>2</sup>	394.404			
55	011001001003	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:110厚挤塑聚苯板,表观密度30Kg/m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	1760.2797			
56	010605001003	钢板楼板	1.钢材品种、规格:钢板,防锈处理 2.钢板厚度:6厚 3.金属檩条材料品种、规格:横纵40方钢龙骨@500*500(另单列项计算)	m <sup>2</sup>	2063.0459			
57	010902003003	屋面刚性层	1.刚性层厚度:40厚 2.混凝土种类:细石砼整体保护层 3.混凝土强度等级:C20 4.钢筋规格、型号:内配6钢筋网片@150*150(钢筋单列)	m <sup>2</sup>	1995.5352			
58	010902003004	屋面刚性层	1.刚性层厚度:最薄处30厚,找1%坡 2.混凝土种类:细石砼找坡 3.混凝土强度等级:C20	m <sup>2</sup>	1995.5352			
59	010902010002	其他防水排水	1.部位:隔离层 2.材质:厚质塑料薄膜	m <sup>2</sup>	1995.5352			
60	010606002002	钢檩条	1.钢材品种、规格:50*50/40*40镀锌方钢龙骨,防锈处理 2.安装位置:结构钢梁上下 3.螺栓种类:综合	t	39.7967			
61	010902007003	屋面天沟、檐沟	1.材料品种、规格:1mm厚不锈钢水沟 2.接缝、嵌缝材料种类:综合	m <sup>2</sup>	69.4945			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第42页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
62	010902004002	屋面排水管	1.排水管品种、规格:3厚100*50不锈钢水舌,出墙100mm 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不锈钢 3.接缝、嵌缝材料种类:综合	个	12			
63	010902007004	屋面天沟、檐沟	1.材料品种、规格:4厚珠光白哑光氟碳漆喷涂钢板折边 2.侧面与背后钢板钉固 3.接缝、嵌缝材料种类:综合	m2	246.7124			
64	010603001002	钢柱	1.钢材品种:采用Q355C 2.钢梁制作范围:焊接钢梁及与其他钢构件连接的板件 3.安装高度:综合考虑 4.探伤要求:符合规范及图纸要求 5.油漆:外露面外表面涂层:红丹底漆一遍,面漆两遍 漆膜厚度不小于300um,其余部位涂层要求详见设计图纸 6.工作内容:制作、运输、拼装、安装及与相关的施工措施项目费用	t	49.0051			
65	010604001002	钢梁	1.钢材品种:采用Q355C 2.钢梁制作范围:焊接钢梁及与其他钢构件连接的板件 3.安装高度:综合考虑 4.探伤要求:符合规范及图纸要求 5.油漆:外露面外表面涂层:红丹底漆一遍,面漆两遍 漆膜厚度不小于300um,其余部位涂层要求详见设计图纸 6.工作内容:制作、运输、拼装、安装及与相关的施工措施项目费用	t	594.3039			
66	010516002002	预埋铁件	1.材质:Q355C 2.探伤要求:达到设计及规范要求 3.油漆:外露面外表面涂层:红丹底漆一遍,面漆两遍 漆膜厚度不小于300um,其余部位涂层要求详见设计图纸 4.工作内容:制作、运输、拼装、安装及与相关的施工措施项目费用	t	6.3016			
67	01B015	防火涂料	1.基层类型、喷刷部位:钢柱、柱间支撑 2.涂料种类、刷喷要求:防火涂料品种、厚度详见图纸,耐火极限3h 3.工作内容:涂刷防火涂料及与其相关的施工措施项目 4.按型材表面积计算	m2	354.1418			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第43页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
68	01B016	防火涂料	1.基层类型、喷刷部位:钢梁 2.涂料种类、刷喷要求:防火涂料品种、厚度详见图纸,耐火极限2h 3.工作内容:涂刷防火涂料及与其相关的施工措施项目 4.按型材表面积计算	m <sup>2</sup>	3757.5538			
69	01B017	地脚螺栓	1.材质、规格:M16, 材质Q235B 2.质量要求:达到设计及规范要求 3.工作内容:构件的制作、运输、安装及与其相关的施工措施项目 4.结算按实际数量计算	套	46			
70	01B018	地脚螺栓	1.材质、规格:M20, 材质Q235B 2.质量要求:达到设计及规范要求 3.工作内容:构件的制作、运输、安装及与其相关的施工措施项目 4.结算按实际数量计算	套	515			
71	010807001006	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:玻璃幕墙窗, 包括门联窗(不含铝合金外开门)及C24646/C1245/C8645/C1944/C27044等 2.框、扇材质:白色氟碳喷涂铝合金框, 包含隐框在内, 型材壁厚, 窗 $\geq 1.4\text{mm}$ 3.玻璃品种、厚度:超白高透钢化中空玻璃(8MM+10A+8MM), K值 $\geq 2.2$ (综合考虑玻璃超高情况) 4.铝合金外开门另单列项计算, 电动开启装置另单列项计算 5.各种附门附窗标识、标志牌综合考虑, 详见清单说明	m <sup>2</sup>	606.431			
72	010802001002	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:门联窗铝合金外开门 2.门框、扇材质:浅灰色氟碳喷涂铝合金框, 型材壁厚, 门 $\geq 2.0\text{mm}$ 3.玻璃品种、厚度:超白高透钢化中空夹胶玻璃(8MM+10A+8MM), K值 $\geq 2.2$ 4.各种附门附窗标识、标志牌综合考虑, 详见清单说明	m <sup>2</sup>	23.322			
73	010807001007	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:铝合金窗 2.框、扇材质:浅灰色氟碳喷涂铝合金框, 包含隐框在内, 型材壁厚, 窗 $\geq 2.0\text{mm}$ 3.玻璃品种、厚度:超白高透钢化中空玻璃(8MM+10A+8MM), K值 $\geq 2.2$ 4.各种附门附窗标识、标志牌综合考虑, 详见清单说明	m <sup>2</sup>	76.0794			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第44页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
74	010802001003	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:暗红色铝合金门 2.门框、扇材质:暗红色铝合金,型材壁厚,门 $\geq 2.0\text{mm}$ 3.玻璃品种、厚度:超白高透钢化中空夹胶玻璃(8MM+10A+8MM),K值 $\geq 2.2$ 4.各种附门附窗标识、标志牌综合考虑,详见清单说明	m2	5.313			
75	01B019	电动开启装置	1.开启扇有效面积:按图纸设计,满足消防要求 2.内容:电动开窗机(附带手动开启装置)、消防控制箱、紧急启停按钮、遥控器、管线敷设(从设备至指定的配电箱)运费、安装费、调试及相关各种检验检测等所有内容 3.计算规则:按开启扇数量计算	扇	35			
76	010802003004	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:暗红色钢制甲级防火门 2.单扇平开外开,加防火门锁,暗插销等五金 3.各种附门附窗标识、标志牌综合考虑,详见清单说明	m2	9.108			
77	010802003005	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:暗红色钢制乙级防火门 2.单扇平开外开,加防火门锁,暗插销等五金 3.各种附门附窗标识、标志牌综合考虑,详见清单说明	m2	23.276			
78	010805010001	门扇配件	1.品种、规格:闭门器	套	2			
79	010805010002	门扇配件	1.品种、规格:顺位器	套	2			
80	010805007001	消火栓暗门	1.框、扇材质:60厚C20木模清水混凝土,内配直径6mm钢筋网片, $\text{@}150*150\text{mm}$ ,端部与背后6厚不锈钢板焊接 4.骨架材料、种类:50*50*5角钢、50*50*5方钢管按设计节点布置	m2	12.6787			
装饰								
1	011101001003	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.基层类型:硬基层 3.部位:室内石材地面	m2	1207.9715			
2	011101001004	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.基层类型:硬基层 3.部位:消防水池	m2	406.4905			
3	01B020	白色鹅卵石	1.材料规格:白色鹅卵石,直径20~40mm 2.工作内容:含人工、制作、运输等全部工作费用 3.部位:水池周边 4.按投影面积计算	m2	6.4745			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第45页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	01B021	墙面纤维网格布	1.做法:压入160g/m2耐碱玻纤网格布一道 2.部位:所有内外墙 3.按设计要求的抹灰面积计算	m2	2567.927			
5	011201001004	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.做法:5厚聚合物水泥防水砂浆一道	m2	1939.406			
6	011201001005	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.面层厚度、砂浆配合比:5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆,10厚1:1:6水泥石灰砂浆,分两次抹灰	m2	1939.406			
7	011201001006	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥石灰砂浆抹灰 3.部位:消防水池内墙面	m2	628.521			
8	011209001002	铝板幕墙	1.骨架材料种类、规格、中距:镀锌型钢龙骨,参见图纸设计节点做法 2.面层材料品种、规格、颜色:2.5厚铝板,珠光白金属氟碳漆 3.嵌缝、塞口材料种类:综合 4.部位:飞檐等处	m2	304.7531			
9	011407001003	屋面喷刷涂料	1.基层类型:混凝土或抹灰基层 2.喷刷涂料部位:屋面 3.涂料种类:粗颗粒无机质感弹性肌理涂料 4.涂料、腻子喷刷遍数:满足成活要求	m2	2023.333			
10	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:2厚100宽铝方通,白色氟碳喷涂 2.栏杆材料种类、规格:60*60*5方钢@300 3.栏板材料种类、规格、颜色:12厚石膏板双面,1510mm高(外露1100mm),白色涂料另单列项计算 4.固定配件种类:综合 5.具体参见图纸节点	m	12.167			
11	011210003001	玻璃隔断	1.材料种类、规格:玻璃砖墙200*3600 2.玻璃品种、规格、颜色:玻璃砖规格50*100*200 3.嵌缝、塞口材料品种:直径10mm不锈钢圆钢纵向贯通玻璃砖墙,上部与200*200方钢焊接固定,下部与混凝土插接,每片玻璃砖需两根圆钢纵向贯通	m2	135.378			
	安装							
	电气系统							
1	030404017024	配电箱	1.名称:低压配电柜 APE(ct)-xfb1 2.规格:800*600*2000 3.接线端子材质、规格:铜接线端子 4.安装方式:落地安装 5.含槽钢基础制安	台	1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第46页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	030404017025	配电箱	1.名称:低压配电柜 APE (ct) -xfb2 2.规格:800*600*2000 3.接线端子材质、规格:铜接线端子 4.安装方式:落地安装 5.含槽钢基础制安	台	1			
3	030404017026	配电箱	1.名称:低压配电柜 APE (ct) -xfb3 2.规格:800*600*2000 3.接线端子材质、规格:铜接线端子 4.安装方式:落地安装 5.含槽钢基础制安	台	1			
4	030404017027	配电箱	1.名称:低压配电柜 APE (ct) -xfb4 2.规格:800*600*2000 3.接线端子材质、规格:铜接线端子 4.安装方式:落地安装 5.含槽钢基础制安	台	1			
5	030404017028	配电箱	1.名称:配电箱AP(ct) 1 2.型号、规格:非标箱体 800*2000*600 3.接线端子材质、规格:铜接线端子 4.安装方式:落地安装 5.含槽钢基础制安	台	1			
6	030404017029	配电箱	1.名称:配电箱AP(ct) 2 2.型号、规格:非标箱体 800*2000*600 3.接线端子材质、规格:铜接线端子 4.安装方式:落地安装 5.含槽钢基础制安	台	1			
7	030404017030	配电箱	1.名称:配电箱ALE (ct) -1 2.型号、规格:非标箱体 600*800*250 3.接线端子材质、规格:铜接线端子 4.安装方式:明装 5.安装高度:距地1.2米 6.含接线	台	1			
8	030404017031	配电箱	1.名称:配电箱AP (ct) -cf 2.型号、规格:非标箱体 600*2000*300 3.接线端子材质、规格:铜接线端子 4.安装方式:落地安装 5.含槽钢基础制安 6.含接线	台	1			
9	030404017032	配电箱	1.名称:配电箱AL (ct) -g1 2.型号、规格:非标箱体 600*1200*200 3.接线端子材质、规格:铜接线端子 4.安装方式:明装 5.安装高度:距地0.8米 6.含接线	台	1			
10	030404017033	配电箱	1.名称:配电箱AL (ct) -bj 2.型号、规格:非标箱体 300*400*100 3.接线端子材质、规格:铜接线端子 4.安装方式:明装 5.安装高度:距地1.8米 6.含接线	台	6			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第47页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	030404017034	配电箱	1.名称:配电箱AL (ct) -qt 2.型号、规格:非标箱体 500*600*120 3.接线端子材质、规格:铜 接线端子 4.安装方式:综合考虑 5.安装高度:距地1.5米 6.含接线	台	1			
12	030404017035	配电箱	1.名称:配电箱AL (ct) - qwb 2.型号、规格:非标箱体 600*800*250 3.接线端子材质、规格:铜 接线端子 4.安装方式:明装 5.安装高度:距地1.2米	台	1			
13	030411001017	配管	1.名称:穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:暗配	m	325.8873			
14	030411001018	配管	1.名称:穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配	m	309.603			
15	030411001019	配管	1.名称:穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配	m	547.569			
16	030411001020	配管	1.名称:穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配	m	185.932			
17	030411001021	配管	1.名称:穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:暗配	m	50.7863			
18	030411001022	配管	1.名称:穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC65 4.配置形式:暗配	m	20.8529			
19	030411001023	配管	1.名称:穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC150 4.配置形式:埋地	m	161.4002			
20	030411001024	配管	1.名称:金属软管 2.材质:金属 3.规格:DN20 4.配置形式:灯具	m	2.76			
21	030413002008	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:DN25内 3.类型:砌块墙 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 填充	m	4.8127			
22	030413002009	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:DN32内 3.类型:砌块墙 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 填充	m	19.1038			
23	030413002010	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:DN40内 3.类型:砌块墙 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 填充	m	26.8042			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第48页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
24	030411003006	桥架	1.名称:桥架 2.型号:200*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地方式:符合规范要求	m	74.0381			
25	030411003007	桥架	1.名称:桥架 2.型号:300*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地方式:符合规范要求	m	18.7772			
26	030413001004	铁构件	1.名称:配管、桥架支吊架 2.材质:型钢 3.按照图纸说明刷油防腐	kg	90.1619			
27	030408008003	防火堵洞	1.名称:防火封堵 2.部位:综合考虑	处	5			
28	030411004023	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:2.5mm <sup>2</sup> 5.材质:铜芯	m	1104.9545			
29	030411004024	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:桥架内敷设 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:2.5mm <sup>2</sup> 5.材质:铜芯	m	88.1348			
30	030411004025	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:4mm <sup>2</sup> 5.材质:铜芯	m	239.7669			
31	030411004026	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:桥架内敷设 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:4mm <sup>2</sup> 5.材质:铜芯	m	91.8884			
32	030411004027	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:6mm <sup>2</sup> 5.材质:铜芯	m	1190.6237			
33	030411004028	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:桥架内敷设 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:6mm <sup>2</sup> 5.材质:铜芯	m	368.6095			
34	030408001015	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY22 3.规格:3*185+1*95mm <sup>2</sup> 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kv):AC1KV	m	140.6795			
35	030408001016	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY22 3.规格:3*185+1*95mm <sup>2</sup> 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架内敷设 6.电压等级(kv):AC1KV	m	86.7031			
36	030408001017	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4*120+1*70mm <sup>2</sup> 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kv):AC1KV	m	183.2053			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第49页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
37	030408001018	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4*120+1*70mm <sup>2</sup> 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架内敷设 6.电压等级(kv):AC1KV	m	75.4768			
38	030408001019	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4*35+1*25mm <sup>2</sup> 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kv):AC1KV	m	21.3739			
39	030408001020	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4*35+1*25mm <sup>2</sup> 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架内敷设 6.电压等级(kv):AC1KV	m	16.6669			
40	030408001021	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5*16mm <sup>2</sup> 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kv):AC1KV	m	36.5401			
41	030408001022	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5*16mm <sup>2</sup> 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架内敷设 6.电压等级(kv):AC1KV	m	9.6542			
42	030408001023	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5*10mm <sup>2</sup> 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kv):AC1KV	m	21.4958			
43	030408001024	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5*10mm <sup>2</sup> 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架内敷设 6.电压等级(kv):AC1KV	m	22.9206			
44	030408001025	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5*6mm <sup>2</sup> 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kv):AC1KV	m	28.3049			
45	030408001026	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5*6mm <sup>2</sup> 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架内敷设 6.电压等级(kv):AC1KV	m	6.1663			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第50页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
46	030408001027	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5*4mm <sup>2</sup> 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kv):AC1KV	m	76.4198			
47	030408001028	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5*4mm <sup>2</sup> 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kv):AC1KV	m	37.8856			
48	030408001029	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5*2.5mm <sup>2</sup> 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kv):AC1KV	m	45.9942			
49	030408001030	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4*2.5mm <sup>2</sup> 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kv):AC1KV	m	98.6493			
50	030408006005	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.规格:截面240mm <sup>2</sup> 内, 4芯 3.材质、类型:铜, 干包 4.安装部位:室内 5.电压等级 (KV) : AC1KV	个	2			
51	030408006006	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.规格:截面120mm <sup>2</sup> 内, 5芯 3.材质、类型:铜, 干包 4.安装部位:室内 5.电压等级 (KV) : AC1KV	个	4			
52	030408006007	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.规格:截面35mm <sup>2</sup> , 5芯 3.材质、类型:铜, 干包 4.安装部位:室内 5.电压等级 (KV) : AC1KV	个	12			
53	030408006008	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.规格:截面10mm <sup>2</sup> , 5芯 3.材质、类型:铜, 干包 4.安装部位:室内 5.电压等级 (KV) : AC1KV	个	30			
54	030404034005	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装	个	9			
55	030404034006	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装	个	1			
56	030404034007	照明开关	1.名称:防爆开关 2.材质:塑料 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装	个	2			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第51页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
57	030404035003	插座	1.名称:五孔插座 2.材质:塑料 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装	个	3			
58	030404035004	插座	1.名称:五孔防水插座 2.材质:塑料 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装	个	2			
59	030411006005	接线盒	1.名称:开关插座盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	16			
60	030411006006	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	22			
61	030409005002	避雷网	1.名称:镀锌圆钢 2.规格:10 3.安装形式:明敷设 4.详见设计图纸	m	510.4459			
62	030409003002	避雷引下线	1.名称:引下线 2.材质:详见设计图纸 3.断接卡子、箱材质、规格:避雷测试点安装	m	184			
63	030409002002	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装形式:明敷设	m	73.7966			
64	030409004002	均压环	1.名称:均压环 2.材质:利用基础钢筋作接地极	m	397.3641			
65	030409008002	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位箱MEB 2.材质:钢制 3.规格:400*240*120	台	1			
66	030414011002	接地装置	1.名称:接地装置调试	系统	1			
67	031002003018	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装 2.材质:钢制 3.介质管规格:DN150内 4.填料材质:阻燃密实材料及防水油膏	个	6			
智能应急照明系统								
68	030904010003	联动控制箱	1.名称:分配电装置FP 2.安装方式:悬挂式 3.控制点数量:详见图纸	台	1			
69	030412004004	装饰灯	1.名称:A型消防应急出口标志灯 2.型号:LED A型 巡检、常亮、频闪 3.规格:1*1W 4.安装形式:综合考虑	套	5			
70	030412004005	装饰灯	1.名称:A型消防应急疏散指示灯 2.型号:LED A型 巡检、常亮、频闪 3.规格:1*1W 4.安装形式:综合考虑	套	16			
71	030412004006	装饰灯	1.名称:A型消防应急照明灯 2.型号:LED A型 巡检、常亮、频闪 3.规格:5W 4.安装形式:综合考虑	套	27			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第52页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
72	030412005006	荧光灯	1.名称:单管荧光灯 2.型号:成套荧光灯 3.规格:1*14W 4.安装形式:吸顶	套	3			
73	030412005007	荧光灯	1.名称:三防单管荧光灯 2.型号:成套荧光灯 3.规格:1*18W 4.安装形式:吸顶	套	19			
74	030411001025	配管	1.名称:穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:暗配	m	446.4668			
75	030411001026	配管	1.名称:金属软管 2.材质:金属 3.规格:DN20 4.配置形式:灯具	m	33.12			
76	030411004029	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:WDZCN-BYJ 4.规格:2.5mm <sup>2</sup> 5.材质:铜芯 6.配线部位:照明线路	m	903.0536			
77	030411004030	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:WDZCN-RVSP 4.规格:2*1.5mm <sup>2</sup> 5.材质:铜芯 6.配线部位:应急照明	m	130.065			
78	030411004031	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:桥架内敷设 3.型号:WDZCN-RVSP 4.规格:2*1.5mm <sup>2</sup> 5.材质:铜芯 6.配线部位:应急照明	m	112.0951			
79	030411006007	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	48			
自动报警系统								
80	030411001027	配管	1.名称:穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:暗配	m	48.7611			
81	030411001028	配管	1.名称:穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:暗配	m	428.2692			
82	030411001029	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配	m	31.1247			
83	030411001030	配管	1.名称:金属软管 2.材质:金属 3.规格:DN20 4.配置形式:灯具	m	18.63			
84	030411003008	桥架	1.名称:消防桥架 2.型号:100*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地方式:符合设计及规范要求	m	15.6618			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第53页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
85	030411006008	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.规格:86 4.安装形式:暗装	个	98			
86	030413001005	铁构件	1.名称:桥架支吊架及管道支架 2.材质:型钢 3.规格:综合考虑 4.按照图纸说明刷油防腐	kg	39.8577			
87	030408008004	防火堵洞	1.名称:防火封堵 2.部位:综合考虑	处	3			
88	030413002011	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:DN15内 3.类型:砌块墙 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆填充	m	34.5			
89	030411004032	配线	1.名称:电源线 2.规格:NH-BV-2.5 3.敷设方式:穿管敷设	m	502.8812			
90	030411004033	配线	1.名称:报警线 2.规格:NH-RVS-2*1.5 3.敷设方式:穿管敷设	m	536.4221			
91	030411004034	配线	1.名称:广播线 2.规格:ZR-RVS-2*1.5 3.敷设方式:穿管敷设	m	140.929			
92	030411004035	配线	1.名称:电话线 2.规格:ZR-RVVP-2*1.5 3.敷设方式:穿管敷设	m	176.0753			
93	030411004036	配线	1.名称:直启线 2.规格:NH-KVV-6*1.5 3.敷设方式:穿管敷设	m	158.14			
94	030904001002	点型探测器	1.名称:感烟火灾探测器	个	56			
95	030904001003	点型探测器	1.名称:感温火灾探测器	个	5			
96	030904001004	点型探测器	1.名称:气体火灾探测器	个	2			
97	030904003003	按钮	1.名称:消火栓报警按钮	个	7			
98	030904003004	按钮	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮	个	5			
99	030904005002	声光报警器	1.名称:声光报警器	个	9			
100	030904007002	消防广播(扬声器)	1.名称:消防扬声器 3W 2.安装方式:吸顶	个	14			
101	030904008010	模块(模块箱)	1.名称:输出模块	个	2			
102	030904008011	模块(模块箱)	1.名称:输入模块	个	2			
103	030904008012	模块(模块箱)	1.名称:单输入单输出	个	1			
104	030904008013	模块(模块箱)	1.名称:短路隔离器	个	4			
105	030904008014	模块(模块箱)	1.名称:模块箱	个	2			
106	030904008015	模块(模块箱)	1.名称:消防端子箱	个	1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第54页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
107	030904011002	远程控制箱(柜)	1.名称:区域报警器 2.安装方式:壁挂	台	1			
108	030905003003	防火控制装置调试	1.名称:切断非消防电源 2.类型:防火装置调试	个	1			
109	031002003019	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装 2.材质:钢制 3.介质管规格:DN50内 4.填料材质:阻燃密实材料及防水油膏	个	6			
弱电系统								
110	030411001031	配管	1.名称:穿线管 2.材质:薄壁钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	734.2681			
111	030411003009	桥架	1.名称:桥架 2.型号:200*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地方式:符合规范要求	m	28.7695			
112	030413001006	铁构件	1.名称:配管、桥架支吊架 2.材质:型钢 3.按照图纸说明刷油防腐	kg	27.4792			
113	030502005003	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:UTP6e 3.敷设方式:管内敷设	m	687.2825			
114	030502005004	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:UTP6e 3.敷设方式:桥架内敷设	m	414.3829			
115	030502004002	电视、电话插座	1.名称:电话插座 2.安装方式:暗装 3.底盒材质、规格:钢制86盒	个	1			
116	030502012003	信息插座	1.名称:网络插座 2.规格:双口 4.安装方式:暗装 5.底盒材质、规格:钢制86盒	个	7			
117	030413002012	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:DN20内 3.类型:砌块墙 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆填充	m	23			
118	030411001032	配管	1.名称:穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC80 4.配置形式:暗配	m	17.5329			
119	031002003020	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装 2.材质:钢制 3.介质管规格:DN80内 4.填料材质:阻燃密实材料及防水油膏	个	4			
电气火灾监控系统								
120	030411004037	配线	1.名称:报警线 2.规格:NH-RVS-2*1.5 3.敷设方式:桥架内敷设	m	87.584			
121	030904008016	模块(模块箱)	1.名称:火灾剩余电流探测器 (只计安装、接线) 2.安装方式:配电箱自带	个	2			
消防电源监控系统								

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第55页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
122	030411001033	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	17.25			
123	030411004038	配线	1.名称:电源线 2.规格:NHBV-2.5 3.敷设方式:穿管敷设	m	34.96			
124	030411004039	配线	1.名称:电源线 2.规格:NHBV-2.5 3.敷设方式:桥架内敷设	m	176.962			
125	030411004040	配线	1.名称:通信线 2.规格:NH-RVS-2*1.5 3.敷设方式:穿管敷设	m	17.48			
126	030411004041	配线	1.名称:通信线 2.规格:NH-RVS-2*1.5 3.敷设方式:桥架内敷设	m	88.481			
127	030904008017	模块(模块箱)	1.名称:电压信号传感器 (只计安装、接线) 2.安装方式:配电箱自带	个	4			
给排水系统								
128	031001007007	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN40 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 6.留、打、堵洞	m	36.5458			
129	031001007008	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN32 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 6.留、打、堵洞	m	49.105			
130	031001007009	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN25 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 6.留、打、堵洞	m	6.3181			
131	031001006009	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管De50 4.连接形式:热熔 5.安装方式:综合考虑 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗	m	2.0263			
132	031001006010	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管De40 4.连接形式:热熔 5.安装方式:综合考虑 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗	m	10.2902			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第56页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
133	031001006011	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管De32 4.连接形式:热熔 5.安装方式:综合考虑 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗	m	39.5669			
134	031001006012	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管De25 4.连接形式:热熔 5.安装方式:综合考虑 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗	m	8.671			
135	031001006013	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管De20 4.连接形式:热熔 5.安装方式:综合考虑 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗	m	163.8405			
136	031003001013	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 1.6MPa 4.连接形式:丝接	个	2			
137	031003001014	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 1.6MPa 4.连接形式:丝接	个	1			
138	031003013001	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:丝接	个	1			
139	031003001015	螺纹阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN100 1.6MPa 4.连接形式:丝接	个	1			
140	031003005004	塑料阀门	1.类型:双活接铜球阀 2.规格、压力等级:DN25 1.6MPa 4.连接形式:热熔连接	个	2			
141	031003005005	塑料阀门	1.类型:双活接铜球阀 2.规格、压力等级:DN32 1.6MPa 4.连接形式:热熔连接	个	1			
142	031003005006	塑料阀门	1.类型:双活接铜球阀 2.规格、压力等级:DN40 1.6MPa 4.连接形式:热熔连接	个	1			
143	031001006014	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污、废水 3.材质、规格:高密度聚乙烯超静音排水管 DN50 4.连接形式:沟槽卡箍 5.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验、通球试验	m	36.0985			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第57页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
144	031001006015	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污、废水 3.材质、规格:高密度聚乙烯超静音排水管 DN75 4.连接形式:沟槽卡箍 5.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验、通球试验	m	5.4268			
145	031001006016	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污、废水 3.材质、规格:高密度聚乙烯超静音排水管, DN110 4.连接形式:沟槽卡箍 5.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验、通球试验	m	137.2214			
146	031001005004	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:柔性连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	90.9995			
147	031004014003	给、排水附(配)件	1.材质:塑料 2.型号、规格:地漏 DN100	个	2			
148	031004014004	给、排水附(配)件	1.材质:PVC 2.型号、规格:地漏 DN50	个	9			
149	031004014005	给、排水附(配)件	1.材质:塑料 2.型号、规格:地面清扫口 DN100	个	2			
150	030413002013	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:DN15内 3.类型:砌块墙 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆填充	m	117.4725			
151	031002003021	套管	1.名称、类型:一般钢套管制作安装 2.材质:钢制 3.介质管规格:DN25内 4.填料材质:阻燃密实材料及防水油膏	个	5			
152	031002003022	套管	1.名称、类型:一般钢套管制作安装 2.材质:钢制 3.介质管规格:DN32内 4.填料材质:阻燃密实材料及防水油膏	个	4			
153	031208002010	管道绝热	1.绝热材料品种:B1级柔性泡沫橡塑制品 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:57mm以下	m3	0.552			
154	031208007007	防潮层、保护层	1.材料:1.2mm厚铝板 2.层数:一层	m2	28.432			
消火栓系统								
155	031001007010	复合管	1.安装部位:室内埋地 2.介质:消防水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管DN100 4.连接形式:电熔粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	203.0267			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第58页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
156	031001007011	复合管	1.安装部位:室内埋地 2.介质:消防水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管DN150 4.连接形式:电熔粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	12.5166			
157	030901002004	消防栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管, DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计及规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.留、打、堵洞	m	135.0617			
158	030901002005	消防栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计及规范要求 6.留、打、堵洞	m	99.912			
159	030901010003	室内消防栓	1.安装方式:暗装 2.型号、规格:消防栓, 组合式消防柜 SG24D65-P 3.附件材质、规格:消防栓阀门DN65,栓口DN65,水枪口径 $\phi$ 19	套	7			
160	030901013003	灭火器	1.形式:手提式干粉磷酸铵盐灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4 3.放置组合消防箱内	具	15.6818			
161	031003002003	法兰阀门	1.类型:法兰闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100, 1.6MPa 4.连接形式:沟槽法兰连接	个	6			
162	031002001004	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:单件支架制作安装 3.支架除锈刷防锈漆	Kg	9.0919			
163	031002003023	套管	1.名称、类型:一般钢套管制作安装 2.材质:钢制 3.介质管规格:DN100内 4.填料材质:阻燃密实材料及防水油膏	个	2			
164	031002003024	套管	1.名称、类型:一般钢套管制作安装 2.材质:钢制 3.介质管规格:DN65内 4.填料材质:阻燃密实材料及防水油膏	个	3			
165	031201001003	管道刷油	1.油漆品种:樟丹两道, 红色调和漆两道	m <sup>2</sup>	30.2718			
166	031208002011	管道绝热	1.绝热材料品种:B1级柔性泡沫橡塑制品 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:133mm以下	m <sup>3</sup>	0.589			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第59页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
167	031208007008	防潮层、保护层	1.材料:1.2mm厚铝板 2.层数:一层	m <sup>2</sup>	24.925			
雨水系统								
168	031001001008	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:内外热镀锌钢管DN100 4.连接形式:丝接 5.灌水、通水、通球试验:闭水试验、通球试验 6.留、打、堵孔洞 7.成品管卡安装	m	79.1349			
消防泵房								
169	030109001001	离心式泵	1.名称:室外消火栓给水泵 2.型号:XBD3.6/25-170 3.规格:Q=25L/S,H=40m,N=18.5KW 4.质量:0.5吨以下	台	2			
170	030109001002	离心式泵	1.名称:室内消火栓给水泵 2.型号:XBD5.0/15-200 3.规格:Q=15L/S,H=50m,N=15KW 4.质量:0.5吨以下	台	2			
171	030109001003	离心式泵	1.名称:自动喷淋给水泵 2.型号:XBD5.2/30-200 3.规格:Q=30L/S,H=72m,N=45KW 4.质量:0.5吨以下	台	2			
172	030406006003	低压交流异步电动机	1.名称:检查接线 2.类型: 30KW以下	台	4			
173	030406006004	低压交流异步电动机	1.名称:检查接线 2.类型: 100KW以下	台	2			
174	031006002002	稳压给水设备	1.设备名称:立式增压稳压设备 2.型号、规格:ZW(L)-I-X-13 3.水泵主要技术参数:25LGW3-10X4型水泵2台 4.详见设计图纸	套	1			
175	030901004001	报警装置	1.名称:湿式报警阀 2.型号、规格:DN100 3.含报警阀组所有的配件、仪表、水力警铃、管道等组成	组	1			
176	030901004002	报警装置	1.名称:湿式报警阀 2.型号、规格:DN150 3.含报警阀组所有的配件、仪表、水力警铃、管道等组成	组	1			
177	030801001005	低压碳钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接形式、焊接方法:沟槽卡箍 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按照设计说明	m	83.6521			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第60页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
178	030801001006	低压碳钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN150 3.连接形式、焊接方法:沟槽卡箍 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按照设计说明	m	82.3204			
179	030801001007	低压碳钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN200 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按照设计说明	m	7.4405			
180	030801001008	低压碳钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN70 3.连接形式、焊接方法:沟槽卡箍 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按照设计说明	m	2.2632			
181	030801001009	低压碳钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN40 3.连接形式、焊接方法:丝接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按照设计说明	m	11.37			
182	030801001010	低压碳钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN32 3.连接形式、焊接方法:丝接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按照设计说明	m	1.9021			
183	031003017002	水位标尺	1.类型:液位计 2.材质:玻璃管式 3.规格:DN20	套	2			
184	030804001005	低压碳钢管件	1.材质:碳钢 2.规格:DN100 3.连接方式:沟槽	个	43			
185	030804001006	低压碳钢管件	1.材质:碳钢 2.规格:DN150 3.连接方式:沟槽	个	36			
186	030804001007	低压碳钢管件	1.材质:碳钢 2.规格:DN200 3.连接方式:焊接	个	4			
187	030804001008	低压碳钢管件	1.材质:碳钢 2.规格:DN65 3.连接方式:沟槽	个	4			
188	030807003008	低压法兰阀门	1.名称:明杆闸阀 2.材质:铜芯球墨铸铁 3.型号、规格:DN200 4.连接形式:法兰	个	2			
189	030807003009	低压法兰阀门	1.名称:明杆闸阀 2.材质:铜芯球墨铸铁 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:沟槽法兰	个	9			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第61页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
190	030807003010	低压法兰阀门	1.名称:明杆闸阀 2.材质:铜芯球墨铸铁 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:沟槽法兰	个	8			
191	030807001006	低压螺纹阀门	1.名称:闸阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN40 4.连接形式:丝接	个	2			
192	030807001007	低压螺纹阀门	1.名称:闸阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN32 4.连接形式:丝接	个	2			
193	030807003011	低压法兰阀门	1.名称:蝶阀 2.材质:铸钢 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:沟槽法兰	个	7			
194	030807003012	低压法兰阀门	1.名称:蝶阀 2.材质:铸钢 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:沟槽法兰	个	8			
195	030807003013	低压法兰阀门	1.名称:信号蝶阀 2.材质:铸钢 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:沟槽法兰	个	1			
196	030807003014	低压法兰阀门	1.名称:信号蝶阀 2.材质:铸钢 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:沟槽法兰	个	1			
197	030807003015	低压法兰阀门	1.名称:三通阀 2.材质:铸钢 3.型号、规格:DN100*40 4.连接形式:沟槽法兰	个	2			
198	030807003016	低压法兰阀门	1.名称:超压泄压阀 2.材质:铜芯球墨铸铁 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:沟槽法兰	个	2			
199	030807003017	低压法兰阀门	1.名称:超压泄压阀 2.材质:铜芯球墨铸铁 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:沟槽法兰	个	1			
200	030807001008	低压螺纹阀门	1.名称:浮球阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN40 4.连接形式:丝接	个	4			
201	030807003018	低压法兰阀门	1.名称:静音缓闭止回阀 2.材质:铸钢 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:沟槽法兰	个	6			
202	030807001009	低压螺纹阀门	1.名称:静音缓闭止回阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN32 4.连接形式:丝接	个	2			
203	030807003019	低压法兰阀	1.名称:橡胶软连接 2.型号、规格:DN200 3.连接形式: 法兰	个	2			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第62页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
204	030807003020	低压法兰阀	1.名称:橡胶软连接 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:沟槽法兰	个	8			
205	030807003021	低压法兰阀	1.名称:橡胶软连接 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:沟槽法兰	个	2			
206	030807003022	低压法兰阀	1.名称:橡胶软连接 2.型号、规格:DN40 3.连接形式:法兰	个	2			
207	030807003023	低压法兰阀	1.名称:橡胶软连接 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:法兰	个	2			
208	030807003024	低压法兰阀	1.名称:Y型过滤器 2.型号、规格:DN200 3.连接形式:法兰	个	2			
209	030807003025	低压法兰阀	1.名称:Y型过滤器 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:沟槽法兰	个	4			
210	030807003026	低压法兰阀	1.名称:Y型过滤器 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:沟槽法兰	个	6			
211	030804001009	低压碳钢管件	1.名称:吸水喇叭口 2.材质:碳钢 3.规格:DN200 4.连接方式:焊接	个	2			
212	030804001010	低压碳钢管件	1.名称:吸水喇叭口 2.材质:碳钢 3.规格:DN150 4.连接方式:沟槽连接	个	2			
213	030804001011	低压碳钢管件	1.名称:吸水喇叭口 2.材质:碳钢 3.规格:DN100 4.连接方式:沟槽连接	个	2			
214	030807001010	低压螺纹阀门	1.名称:吸水喇叭口 2.材质:铜 3.型号、规格:DN40 4.连接形式:丝接	个	2			
215	030804001012	低压碳钢管件	1.名称:溢流喇叭口 2.材质:碳钢 3.规格:DN150 4.连接方式:焊接	个	2			
216	030601002003	压力仪表	1.名称:压力开关 2.型号:DN150	台	2			
217	030601002004	压力仪表	1.名称:压力开关 2.型号:DN100	台	2			
218	030810002001	低压碳钢焊接法兰	1.材质:碳钢 2.结构形式:平焊 3.型号、规格:DN200 6.焊接方法:焊接	副	6			
219	030810001006	低压碳钢螺纹法兰	1.材质:碳钢 2.结构形式:沟槽连接 3.型号、规格:DN150	副	37			
220	030810001007	低压碳钢螺纹法兰	1.材质:碳钢 2.结构形式:沟槽连接 3.型号、规格:DN100	副	28			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第63页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
221	030601002005	压力仪表	1.名称:压力表 2.型号:YT-100ZT 3.压力表弯材质、规格:包括压力表弯、阀	台	8			
222	031201001004	管道刷油	1.油漆品种:调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 3.包括局部标志环的涂刷	m <sup>2</sup>	80.2138			
223	030815001002	管架制作安装	1.单件支架质量:100kg以内 2.材质:型钢 3.管架形式:一般管道支架	kg	219.8282			
224	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆和调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	219.8282			
225	030817008001	套管制作安装	1.类型:柔性防水套管 2.材质:钢管 3.规格:DN200	台	2			
226	030817008002	套管制作安装	1.类型:柔性防水套管 2.材质:钢管 3.规格:DN150	台	2			
227	030817008003	套管制作安装	1.类型:柔性防水套管 2.材质:钢管 3.规格:DN100	台	2			
228	030817008004	套管制作安装	1.类型:刚性防水套管 2.材质:钢管 3.规格:DN20	台	4			
229	030817008005	套管制作安装	1.类型:刚性防水套管 2.材质:钢管 3.规格:DN40	台	6			
230	030817008006	套管制作安装	1.类型:刚性防水套管 2.材质:钢管 3.规格:DN65	台	2			
231	030817008007	套管制作安装	1.类型:刚性防水套管 2.材质:钢管 3.规格:DN100	台	13			
232	030817008008	套管制作安装	1.类型:刚性防水套管 2.材质:钢管 3.规格:DN150	台	7			
压力排水系统								
233	030109011001	潜水泵	1.名称:潜污泵 2.规格: Q=6m <sup>3</sup> /h,H=12m, N=0.75KW	台	2			
234	031001001009	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:集水坑污水 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按照图纸设计说明	m	3.0084			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第64页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
235	031001001010	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:集水坑污水 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按照图纸设计说明	m	6.4848			
236	031003003009	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:沟槽法兰连接	个	2			
237	031003003010	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀 2.材质:铜芯球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:沟槽法兰连接	个	2			
238	031003010001	软接头(软管)	1.材质:橡胶软连接 2.规格:DN80 3.连接形式:沟槽法兰	个	2			
239	030601002006	压力仪表	1.名称:压力表 2.型号:YT-100ZT 3.压力表弯材质、规格:包括压力表弯、阀	台	2			
240	031002001005	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:一般管道支架 3.按照图纸说明刷油防腐	Kg	8.9129			
241	031002003025	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢管 3.规格:DN100 4.填料材质:按照规范要求	个	1			
242	031201001005	管道刷油	1.油漆品种:灰色调和漆两道	m <sup>2</sup>	2.8911			
采暖系统								
243	031001002003	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖热水 3.规格、压力等级:聚氨酯发泡直埋保温管DN80 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按照设计说明 6.留、打、堵洞	m	23.414			
244	031001002004	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖热水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN80 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按照设计说明 6.留、打、堵洞	m	17.0568			
245	031001001011	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖热水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN70 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按照设计说明 6.留、打、堵洞	m	66.5436			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第65页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
246	031001001012	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖热水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按照设计说明 6.留、打、堵洞	m	85.8912			
247	031001001013	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖热水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按照设计说明 6.留、打、堵洞	m	9.1413			
248	031001001014	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖热水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按照设计说明 6.留、打、堵洞	m	55.0689			
249	031001001015	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖热水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN25 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按照设计说明 6.留、打、堵洞	m	60.5831			
250	031001001016	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖热水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN20 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按照设计说明	m	4.6			
251	031003001016	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接	个	4			
252	031003001017	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接	个	6			
253	031003001018	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:丝接	个	2			
254	031003001019	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接	个	4			
255	031003003011	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:焊接	个	6			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第66页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
256	031003003012	焊接法兰阀门	1.类型:自力式压差控制阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:焊接	个	1			
257	031003003013	焊接法兰阀门	1.类型:过滤器 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN80 20目 4.连接形式:焊接	个	1			
258	031003003014	焊接法兰阀门	1.类型:过滤器 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN80 40-60目 4.连接形式:焊接	个	2			
259	031003014002	热量表	1.类型:热量表 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:法兰连接	块	1			
260	030601001002	温度仪表	1.名称:温度计 2.套管材质、规格:碳钢	支	2			
261	030601002007	压力仪表	1.名称:压力表 2.型号:YT-100ZT 3.压力表弯材质、规格:包括压力表弯、阀	台	4			
262	031002003026	套管	1.名称、类型:一般套管 2.材质:钢管 3.规格:DN25 4.填料材质:按照规范要求	个	4			
263	031002003027	套管	1.名称、类型:一般套管 2.材质:钢管 3.规格:DN32 4.填料材质:按照规范要求	个	12			
264	031002003028	套管	1.名称、类型:一般套管 2.材质:钢管 3.规格:DN40 4.填料材质:按照规范要求	个	2			
265	031002003029	套管	1.名称、类型:一般套管 2.材质:钢管 3.规格:DN50 4.填料材质:按照规范要求	个	10			
266	031002003030	套管	1.名称、类型:一般套管 2.材质:钢管 3.规格:DN65 4.填料材质:按照规范要求	个	8			
267	031002003031	套管	1.名称、类型:一般套管 2.材质:钢管 3.规格:DN80 4.填料材质:按照规范要求	个	2			
268	031002001006	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:一般管道支架 3.按照图纸说明刷油防腐	Kg	28.3935			
269	031009001002	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统 2.采暖管道工程量:见采暖清单	系统	1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第67页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
270	03B004	地暖	1.包含: 分水器、分水器处专用铜球阀及过滤器 2.做法: (1) 40厚C20细石混凝土随打随抹平, 内配(地暖管上层) Φ3@50双向钢丝网片,中间配地暖管, 地暖管上皮最薄处大于等于20厚,沿外墙内侧贴40高隔热泡沫条与填充层上皮平 (2) 40厚发泡水泥保温层 (采暖与非采暖空间之间及住宅与商业网点相邻楼面为50厚挤塑聚苯板保温层)	m2	580.9627			
271	031005002001	钢制散热器	1.结构形式:柱形 2.型号、规格:20片/组 3.安装方式:墙壁式 4.托架刷油设计要求:符合设计及规范要求	组	1			
272	031208002012	管道绝热	1.绝热材料品种:B1级柔性泡沫橡塑制品 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:57mm以下	m3	0.327			
273	031208002013	管道绝热	1.绝热材料品种:B1级柔性泡沫橡塑制品 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:133mm以下	m3	0.178			
274	031208007009	防潮层、保护层	1.材料:1.2mm厚铝板 2.层数:一层	m2	23.8			
通风防排烟系统								
275	030404033003	风扇	1.名称:排气扇 (自带止回阀) 2.型号:BPT15-44 3.规格:风量400立方米/h,功率45W 4.安装方式:吸顶	台	4			
276	030404033004	风扇	1.名称:排气扇 (自带止回阀) 2.型号:BPT10-24 3.规格:风量210立方米/h,功率30W 4.安装方式:吸顶	台	3			
277	030108003003	轴流通风机	1.名称:混流风机 2.型号:HL3-2.5A 3.规格:风量1600m3/h,全压152Pa, 转速960rpm, 功率180W	台	4			
278	030108003004	轴流通风机	1.名称:新风处理风机 2.型号:DBFP-2 3.规格:风量2000m3/h,全压225Pa, 功率550W	台	1			
279	030108003005	轴流通风机	1.名称:混流风机 2.型号:HL3-2A-4.5A 3.规格:风量8000m3/h,全压750Pa, 转速2900rpm, 功率5.5KW	台	1			
280	030406009002	微型电机、电加热器	1.名称:微型电机查接线	台	12			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第68页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
281	030406006005	低压交流异步电动机	1.名称:检查接线 2.类型: 13KW以下	台	1			
282	031002002002	设备支架	1.材质:型钢 2.形式:一般设备支架 3.按照图纸说明刷油防腐	Kg	133.6944			
283	03B005	固定式挡烟垂壁	1.吊顶下500安装 2.含配套控制箱、开启装置安装	m	7.0058			
284	030702001005	碳钢通风管道	1.名称:镀锌薄钢板角铁法兰风管制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长 $\leq 320$ mm 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架 设计要求:按照施工规范 7.接口形式:共板法兰 8.包括穿墙套管	m <sup>2</sup>	44.6528			
285	030702001006	碳钢通风管道	1.名称:镀锌薄钢板角铁法兰风管制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320<长边长 $\leq 630$ mm 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架 设计要求:按照施工规范 7.接口形式:共板法兰 8.包括穿墙套管	m <sup>2</sup>	33.2399			
286	030702001007	碳钢通风管道	1.名称:镀锌薄钢板角铁法兰风管制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:630<长边长 $\leq 1000$ mm 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架 设计要求:按照施工规范 7.接口形式:共板法兰 8.包括穿墙套管	m <sup>2</sup>	25.3492			
287	030702001008	碳钢通风管道	1.名称:镀锌薄钢板角铁法兰风管制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径 $\leq 320$ mm 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架 设计要求:按照施工规范 7.接口形式:共板法兰 8.包括穿墙套管	m <sup>2</sup>	0.7491			
288	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 (内带网式风口) 2.型号:铝合金 3.规格:直径150	个	9			
289	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 (成品) 2.型号:铝合金 3.规格:500*350	个	1			
290	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 (成品) 2.型号:铝合金 3.规格:500*300	个	1			
291	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 (成品) 2.型号:铝合金 3.规格:250*200	个	5			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第69页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
292	030703001006	碳钢阀门	1.名称:止回阀 (成品) 2.规格:320*250 3.包括支架制安	个	1			
293	030703001007	碳钢阀门	1.名称:止回阀 (成品) 2.规格:500*320 3.包括支架制安	个	1			
294	030703001008	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 (成品) 2.规格:320*250 3.包括支架制安	个	2			
295	030703019002	柔性接口	1.名称:三防布软接头	m2	3.4665			
296	030704001002	通风工程检测、调试	风管工程量:见清单	系统	1			
C栋 大排档								
土建								
1	010101001003	平整场地	1.土壤类别:综合土质 2.弃土、取土运距:综合考虑	m2	1705.841			
2	010103004003	竣工清理	1.工程量按建筑物 (构筑物) 结构外周内包的空间体积计算 2.工作内容: 包括场地内清理、归集至外运等	m3	7433.6632			
3	010101002003	挖一般土方	1.名称:基础土方挖运填 2.土壤类别:含淤泥、流沙等综合考虑 3.挖土方式:自行考虑 4.基础形式:综合考虑  5.运输距离:运至甲方指定地点  6.工作内容:包括开挖、回填、余土外运、场内倒运、回填平整、人工配合、装卸、机械进出场等所有工作 7.包含挖桩间土 8.挖土工程量按清单计算规则计算	m3	2132.3			
4	010301001003	预制钢筋混凝土方桩	1.标准图集: 20G361-p8, PHC 2.桩径:350*350mm,桩长综合考虑 3.桩身砼强度等级:C60P8 4.接桩防腐:按规范要求 5.其他要求:钢靴桩尖满足设计要求,桩端进入持力层不小于1米 6.工作内容:工作平台搭拆、桩机竖拆、预制桩构件、运输、沉桩、送桩、接桩、场地清运、桩基检测费等全部工作内容	m	1421.4			
5	010301008003	桩头钢筋整理	1.工程量按照桩根数计算 2.钢筋详见图纸	根	118			
6	010301004003	截(凿)桩头	1.截面、高度: 综合考虑 2.桩径: 综合考虑	根	118			
7	010401001003	砖基础	1.砖品种、规格:蒸压粉煤灰砖 2.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	86.779			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第70页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	010402001005	砌块墙	1.砖、砌块品种、规格:加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级:专用砂浆 3.砌筑高度、墙厚:综合考虑 4.工作内容:含墙顶上一皮所采用的小砖砌筑、上端预留空用C20细石砼填充等全部工作内容	m <sup>3</sup>	132.457			
9	010402001006	砌块墙	1.砖、砌块品种、规格:自保温加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级:专用砂浆 3.砌筑高度、墙厚:综合考虑 4.工作内容:含墙顶上一皮所采用的小砖砌筑、上端预留空用C20细石砼填充等全部工作内容	m <sup>3</sup>	135.424			
10	010501001009	垫层	1.混凝土强度等级:C20 2.部位: 桩承台垫层	m <sup>3</sup>	9.1425			
11	010501001010	垫层	1.混凝土强度等级:C20 2.部位: 基础梁垫层	m <sup>3</sup>	87.4805			
12	010501001011	垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.部位: 餐厅、咖啡厅、卫生间等	m <sup>3</sup>	141.4926			
13	010501005003	桩承台基础	1.承台型式:独立式桩承台 2.混凝土强度等级:C40P8	m <sup>3</sup>	28.75			
14	010503001003	基础梁	1.混凝土强度等级:C40P8 2.部位: 桩承台梁	m <sup>3</sup>	277.1845			
15	01B022	柱脚	1.混凝土强度等级:C45无收缩细石砼, 二次浇筑 2.按实际浇注体积计算	m <sup>3</sup>	3.2345			
16	010502001004	矩形柱	1.混凝土强度等级:C40P8	m <sup>3</sup>	58.2215			
17	010502002003	构造柱	1.混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	8.28			
18	010503005003	过梁	1.混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	1.495			
19	010503004002	圈梁	1.构件的类型: 混凝土导墙 2.混凝土强度等级: C30 3.部位: 木饰面下	m <sup>3</sup>	1.983			
20	010507007003	其他构件	1.构件的类型: 门窗口混凝土砌块 2.混凝土强度等级: C30	m <sup>3</sup>	0.575			
21	010508001001	后浇带	1.部位: 基础梁 2.混凝土强度等级:C45P8补偿收缩混凝土 3.含后浇带凿毛、铺2cm掺UEA的1:2水泥砂浆、浇注等完成该工作的所有内容	m <sup>3</sup>	2.392			
22	010507001003	散水、坡道	1.面层材料种类、厚度:60厚C20混凝土面层, 撒1:1水泥沙子压实赶光 2.做法: a.素土夯实, 向外坡5% b.150厚碎石垫层 3.构件类型: 散水	m <sup>2</sup>	334.972			
23	010515001014	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, $\phi \leq 10$ 箍筋 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	14.9525			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第71页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
24	010515001015	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, $\phi > 10$ 箍筋 2.连接方式:按照图纸设计 及施工规范要求	t	40.5805			
25	010515001016	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, $\phi 6.5$ 砌体加固筋 2.连接方式:按照图纸设计 及施工规范要求	t	2.2376			
26	010515001017	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, $\phi \leq 10$ 2.连接方式:按照图纸设计 及施工规范要求	t	5.4753			
27	010515001018	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, $\phi \leq 18$ 2.连接方式:按照图纸设计 及施工规范要求	t	5.0425			
28	010515001019	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, $\phi \leq 25$ 2.连接方式:按照图纸设计 及施工规范要求	t	32.7485			
29	010515001020	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, $> \phi 25$ 2.连接方式:按照图纸设计 及施工规范要求	t	26.4455			
30	010515011007	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, $\phi 6.5$ 2.包括人工、机械、结构胶 等费用	根	97			
31	010515011008	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, $\phi 12$ 2.包括人工、机械、结构胶 等费用	根	676			
32	010516003008	机械连接	1.连接方式:直螺纹套筒 2.钢筋规格: $\phi \leq 25$	个	1010			
33	010516004003	钢丝网钢板网	1.材料品种、规格:热镀锌 钢丝网(20mm*20mm, 丝 径1.2mm) 2.工作内容::含搭接、返 边、射钉(或钢钉)铁片 等固定件	m <sup>2</sup>	1603.4335			
34	011003001002	隔离层	1.找平层厚度、砂浆配合 比: 10厚低标号砂浆 2.部位: 卫生间	m <sup>2</sup>	64.7105			
35	010903003003	墙面砂浆防水 (防潮)	1.防水(潮)层种类、厚度:20 厚1:3水泥砂浆(掺水泥量 3~5%的防水剂) 2.防水(潮)部位:覆土墙面	m <sup>2</sup>	908.0745			
36	010903002002	墙面涂膜防水	1.涂膜品种:1.5厚聚氨酯涂 料 2.防水部位: 大排档外墙	m <sup>2</sup>	416.9325			
37	010903002003	墙面涂膜防水	1.涂膜品种:1.5厚聚合物水 泥基防水涂料II型 2.防水部位: 卫生间内墙	m <sup>2</sup>	262.936			
38	010904002003	楼(地)面涂膜防 水	1.涂膜品种:1.5厚聚氨酯涂 料 2.防水部位: 餐厅、咖啡 厅、卫生间	m <sup>2</sup>	3063.1515			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第72页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
39	010904003003	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.防水层做法:15厚聚合物水泥砂浆 2.防水部位:基础、基础梁及垫层表面 3.满足基础梁防护要求,具体做法详见图纸	m2	1094.869			
40	010902001003	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚高聚物改性沥青卷材防水 2.工程量:按外露展开面积计算 3.工作内容:含防水搭接及附加层等	m2	2368.9109			
41	010902001004	屋面卷材防水	1.卷材品种:4厚SBS改性沥青防水卷材 2.工程量:按外露展开面积计算 3.工作内容:含防水搭接及附加层等	m2	132.6184			
42	011001003002	保温隔热墙面	1.保温隔热材料品种:100厚挤塑聚苯板,表面密度30kg/m <sup>3</sup> 2.工作内容:内附木龙骨网格,固定保温层及持钉层 2.部位:木饰墙面	m2	239.913			
43	011001001004	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚挤塑聚苯板,表面密度30Kg/m <sup>3</sup>	m2	2115.5357			
44	011001001005	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:80厚挤塑聚苯板,表面密度30Kg/m <sup>3</sup>	m2	557.1304			
45	010901002001	型材屋面	1.型材品种、规格:深灰色钛锌立边咬合金属板25-430mm 2.融雪器 3.6厚通风降噪丝网 4.防水层:1.5厚高聚物改性沥青卷材防水(另单列项计算) 5.找平层:1厚镀锌钢板 6.1厚镀锌压型钢板,V125 7.保温层:100厚挤塑聚苯板,表面密度30Kg/m <sup>3</sup> (另单列项计算) 8.1.2*50*50镀锌钢丝网 9.金属檩条材料品种、规格:另单列项计算	m2	2115.5357			
46	010902003005	屋面刚性层	1.刚性层厚度:40厚 2.混凝土种类:细石砼整体保护层 3.混凝土强度等级:C20 4.钢筋规格、型号:内配6钢筋网片@150*150(钢筋单列)	m2	557.1304			
47	010902003006	屋面刚性层	1.刚性层厚度:最薄处30厚,找1%坡 2.混凝土种类:细石砼找坡 3.混凝土强度等级:C20	m2	557.1304			
48	010902010003	其他防水排水	1.部位:隔离层 2.材质:厚质塑料薄膜	m2	576.4107			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第73页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
49	010605001004	钢板楼板	1.钢材品种、规格:钢板, 防锈处理 2.钢板厚度:4厚 3.金属檩条材料品种、规格:横纵40方钢龙骨 @500*500 (另单列项计算)	m <sup>2</sup>	576.4107			
50	010902007005	屋面天沟、檐沟	1.材料品种、规格:3厚不锈钢板 2.接缝、嵌缝材料种类:综合	m <sup>2</sup>	133.5195			
51	010902007006	屋面天沟、檐沟	1.材料品种、规格:1mm厚不锈钢水沟 2.接缝、嵌缝材料种类:综合	m <sup>2</sup>	132.6184			
52	01B023	屋檐折边滴水	1.材料品种、规格:镀锌板折边滴水1厚, 折边按大样图设计 2.镀锌板用板钉固定在背后龙骨上, 龙骨另单列项计算	m <sup>2</sup>	144.8402			
53	010902004003	屋面排水管	1.排水管品种、规格:3厚100*50不锈钢水舌, 出墙100mm 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不锈钢 3.接缝、嵌缝材料种类:综合	个	16			
54	010902004004	屋面排水管	1.排水管品种、规格:1厚100*50不锈钢水舌, 出墙100mm 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不锈钢 3.接缝、嵌缝材料种类:综合	个	12			
55	010606002003	钢檩条	1.钢材品种、规格:50*50/40*40镀锌方钢龙骨, 防锈处理 2.安装位置:结构钢梁上下 3.螺栓种类:综合	t	48.6288			
56	010603001003	钢柱	1.钢材品种:采用Q355C 2.钢梁制作范围:焊接钢梁及与其他钢构件连接的板件 3.安装高度:综合考虑 4.探伤要求:符合规范及图纸要求 5.油漆:外露面外表面涂层:红丹底漆一遍, 面漆两遍 漆膜厚度不小于300um, 其余部位涂层要求详见设计图纸 6.工作内容:制作、运输、拼装、安装及与相关的施工措施项目费用	t	72.0026			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第74页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
57	010604001003	钢梁	1.钢材品种:采用Q355C 2.钢梁制作范围:焊接钢梁及与其他钢构件连接的板件 3.安装高度:综合考虑 4.探伤要求:符合规范及图纸要求 5.油漆:外露外表面涂层:红丹底漆一遍,面漆两遍 漆膜厚度不小于300um,其余部位涂层要求详见设计图纸 6.工作内容:制作、运输、拼装、安装及与相关的施工措施项目费用	t	294.5031			
58	010516002003	预埋铁件	1.材质:Q355C 2.探伤要求:达到设计及规范要求 3.油漆:外露外表面涂层:红丹底漆一遍,面漆两遍 漆膜厚度不小于300um,其余部位涂层要求详见设计图纸 4.工作内容:制作、运输、拼装、安装及与相关的施工措施项目费用	t	10.6228			
59	01B024	防火涂料	1.基层类型、喷刷部位:钢柱、柱间支撑 2.涂料种类、刷喷要求:防火涂料品种、厚度详见图纸,耐火极限3h 3.工作内容:涂刷防火涂料及与其相关的施工措施项目 4.按型材表面积计算	m2	598.214			
60	01B025	防火涂料	1.基层类型、喷刷部位:钢梁、钢楼梯 2.涂料种类、刷喷要求:防火涂料品种、厚度详见图纸,耐火极限2h 3.工作内容:涂刷防火涂料及与其相关的施工措施项目 4.按型材表面积计算	m2	2458.2047			
61	01B026	地脚螺栓	1.材质、规格:M20, 材质Q235B 2.质量要求:达到设计及规范要求 3.工作内容:构件的制作、运输、安装及与其相关的施工措施项目 4.结算按实际数量计算	套	1325			
62	010807001008	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:高窗, C4004/C4321/C4735 2.框、扇材质:氟碳喷涂珠光白铝合金窗框, 包含隐框在内, 型材壁厚, 窗 $\geq 1.4\text{mm}$ 3.玻璃品种、厚度:超白高透钢化中空玻璃(8MM+10A+8MM), K值 $\geq 2.2$ 4.各种附门附窗标识、标志牌综合考虑, 详见清单说明	m2	77.1902			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第75页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
63	010807001009	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:天窗TC01,750*19230 2.框、扇材质:铝合金窗框, 包含隐框在内, 型材壁厚, 窗 $\geq 1.4\text{mm}$ 3.玻璃品种、厚度:超白高透钢化中空玻璃(8MM+10A+8MM),K值 $\geq 2.2$ 4.各种附门附窗标识、标志牌综合考虑, 详见清单说明	m2	38.8182			
64	010806001001	木质窗	1.窗代号及洞口尺寸:玻璃幕墙窗, 包括门联窗MLC2655 (不含外开门)及C5332/C5371 2.框材质:原色橡木实木框, 包含隐框在内 3.玻璃品种、厚度:超白高透钢化中空玻璃(8MM+10A+8MM),K值 $\geq 2.2$ 4.各种附门附窗标识、标志牌综合考虑, 详见清单说明	m2	216.5298			
65	010801003001	木质连窗门	1.代号及洞口尺寸:原色橡木实木框门 2.框、扇材质:原色橡木实木框 3.玻璃品种、厚度:超白高透钢化中空玻璃(8MM+10A+8MM),K值 $\geq 2.2$ 4.加门锁、执手及五金等 5.各种附门附窗标识、标志牌综合考虑, 详见清单说明	m2	25.7922			
66	010805005001	全玻自由门	1.门代号及洞口尺寸:M1029 2.门框或扇外围尺寸:1000mm*2900mm 3.玻璃品种、厚度:超白高透钢化夹胶玻璃(8MM+8MM),K值 $\geq 2.2$ 4.含门锁、拉手、地弹簧等 5.各种附门附窗标识、标志牌综合考虑, 详见清单说明	m2	6.785			
67	010802003006	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:白色钢制甲级防火门, FM甲0922 2.单扇平开外开, 加防火门锁, 暗插销, 浅灰色金属执手等五金 3.各种附门附窗标识、标志牌综合考虑, 详见清单说明	m2	4.554			
68	010801001001	木质门	1.门代号及洞口尺寸:推拉折叠门, M4827 2.门框、扇材质:原色橡木实木框 3.玻璃品种、厚度:超白高透钢化中空玻璃门(8MM+10A+8MM),K值 $\geq 2.2$ 4.四扇折叠, 含轨道, 中间两扇加门锁, 暗插销, 浅黄色橡木执手 5.各种附门附窗标识、标志牌综合考虑, 详见清单说明	m2	298.08			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第76页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
69	010805010003	门扇配件	1.品种、规格:闭门器	套	2			
70	010805010004	门扇配件	1.品种、规格:顺位器	套	2			
	装饰							
1	011101001005	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.基层类型:硬基层 3.部位:餐厅、咖啡厅等	m <sup>2</sup>	1021.05			
2	01B027	墙面纤维网格布	1.做法:压入160g/m <sup>2</sup> 耐碱玻纤网格布一道 2.部位:所有内外墙 3.按设计要求的抹灰面积计算	m <sup>2</sup>	1603.4335			
3	011201001007	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.做法:5厚聚合物水泥防水砂浆一道	m <sup>2</sup>	1603.4335			
4	011201001008	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平 3.部位:大排档外墙	m <sup>2</sup>	416.9325			
5	011201001009	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.面层厚度、砂浆配合比:5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆,10厚1:1:6水泥石灰砂浆,分两次抹灰	m <sup>2</sup>	416.9325			
6	011201001010	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.面层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆 3.基层:素水泥浆一道,内掺建筑胶 4.部位:卫生间	m <sup>2</sup>	262.936			
7	011407001004	墙面喷刷涂料	1.涂料种类:粗颗粒无机质感弹性肌理涂料 2.涂料、腻子喷刷遍数:满足成活要求 3.部位:外墙	m <sup>2</sup>	416.9325			
8	011207001001	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:12*150防腐木片,外刷白色油漆 2.龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨	m <sup>2</sup>	40.227			
9	011207001002	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:12*150防腐木片,外刷白色油漆 2.龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨 3.基层材料种类、规格:12厚水泥纤维板找平 4.保温层另计(持钉层):100厚挤塑聚苯板,表观密度30Kg/m <sup>3</sup> (内附木龙骨网格)	m <sup>2</sup>	231.3052			
10	011407001005	屋面喷刷涂料	1.基层类型:混凝土或抹灰基层 2.喷刷涂料部位:屋面 3.涂料种类:粗颗粒无机质感弹性肌理涂料 4.涂料、腻子喷刷遍数:满足成活要求	m <sup>2</sup>	576.4107			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第77页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	011210003002	玻璃隔断	1.窗代号及洞口尺寸:玻璃隔断窗, C5327/C1029 2.玻璃品种、厚度:超白高透钢化中空玻璃(8MM+10A+8MM),K值 $\geq 2.2$	m <sup>2</sup>	39.698			
	安装							
	电气系统							
1	030404017036	配电箱	1.名称:配电箱AP(dpd) 1 2.型号、规格:非标箱体800*1600*300 3.接线端子材质、规格:铜接线端子 4.安装方式:落地安装 5.含槽钢基础制安	台	1			
2	030404017037	配电箱	1.名称:配电箱AW (dpd) -1 2.型号、规格:非标箱体600*1600*300 3.接线端子材质、规格:铜接线端子 4.安装方式:明装 5.安装高度:距地0.5米 6.含接线	台	1			
3	030404017038	配电箱	1.名称:配电箱AW (dpd) -2 2.型号、规格:非标箱体600*1600*300 3.接线端子材质、规格:铜接线端子 4.安装方式:明装 5.安装高度:距地0.5米 6.含接线	台	1			
4	030404017039	配电箱	1.名称:配电箱AL (dpd) -kft 2.型号、规格:非标箱体600*1200*200 3.接线端子材质、规格:铜接线端子 4.安装方式:明装 5.安装高度:距地1.0米 6.含接线	台	1			
5	030404017040	配电箱	1.名称:配电箱AL (dpd) -1 2.型号、规格:非标箱体300*400*100 3.接线端子材质、规格:铜接线端子 4.安装方式:综合考虑 5.安装高度:距地1.8米	台	30			
6	030404017041	配电箱	1.名称:配电箱AL (dpd) -g1 2.型号、规格:非标箱体600*800*200 3.接线端子材质、规格:铜接线端子 4.安装方式:明装 5.安装高度:距地1.2米 6.含接线	台	1			
7	030404017042	配电箱	1.名称:配电箱AL (dpd) -g2 2.型号、规格:非标箱体600*800*200 3.接线端子材质、规格:铜接线端子 4.安装方式:明装 5.安装高度:距地1.2米 6.含接线	台	1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第78页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	030411001034	配管	1.名称:穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:暗配	m	435.6211			
9	030411001035	配管	1.名称:穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配	m	309.603			
10	030411001036	配管	1.名称:穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配	m	128.6574			
11	030411001037	配管	1.名称:穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:暗配	m	19.2763			
12	030411001038	配管	1.名称:穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC65 4.配置形式:暗配	m	49.7858			
13	030408003002	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC150 4.敷设方式:埋地	m	34.9416			
14	030411001039	配管	1.名称:金属软管 2.材质:金属 3.规格:DN20 4.配置形式:灯具	m	24.15			
15	030411003010	桥架	1.名称:桥架 2.型号:200*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地方式:符合规范要求	m	113.3509			
16	030413001007	铁构件	1.名称:配管、桥架支吊架 2.材质:型钢 3.按照图纸说明刷油防腐	kg	108.3408			
17	030408008005	防火堵洞	1.名称: 防火封堵 2.部位: 综合考虑	处	2			
18	030411004042	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:2.5mm <sup>2</sup> 5.材质:铜芯	m	722.246			
19	030411004043	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:桥架内敷设 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:2.5mm <sup>2</sup> 5.材质:铜芯	m	265.5235			
20	030411004044	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:4mm <sup>2</sup> 5.材质:铜芯	m	618.2607			
21	030411004045	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:桥架内敷设 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:4mm <sup>2</sup> 5.材质:铜芯	m	192.1581			
22	030408001031	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY22 3.规格:3*120+1*70mm <sup>2</sup> 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kv):AC1KV	m	334.7801			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第79页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
23	030408001032	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4*35+1*16mm <sup>2</sup> 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kv):AC1KV	m	62.9912			
24	030408001033	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5*16mm <sup>2</sup> 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kv):AC1KV	m	25.7381			
25	030408001034	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5*6mm <sup>2</sup> 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kv):AC1KV	m	128.6574			
26	030408001035	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5*6mm <sup>2</sup> 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架内敷设 6.电压等级(kv):AC1KV	m	887.5125			
27	030408006009	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.规格:截面120mm <sup>2</sup> 内, 5芯 3.材质、类型:铜, 干包 4.安装部位:室内 5.电压等级 (KV) : AC1KV	个	6			
28	030408006010	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.规格:截面35mm <sup>2</sup> 内, 5芯 3.材质、类型:铜, 干包 4.安装部位:室内 5.电压等级 (KV) : AC1KV	个	10			
29	030408006011	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.规格:截面10mm <sup>2</sup> , 5芯 3.材质、类型:铜, 干包 4.安装部位:室内 5.电压等级 (KV) : AC1KV	个	36			
30	030404034008	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装	个	4			
31	030404035005	插座	1.名称:五孔插座 2.材质:塑料 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装	个	2			
32	030404035006	插座	1.名称:五孔防水插座 2.材质:塑料 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装	个	8			
33	030411006009	接线盒	1.名称:开关插座盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	14			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第80页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
34	030409002003	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装形式:明敷设 3.断接卡子、箱材质、规格: 避雷测试点安装	m	6.0317			
35	030409004003	均压环	1.名称:均压环 2.材质:利用基础钢筋作接地极	m	658.7556			
36	030409008003	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位箱MEB 2.材质:钢制 3.规格:400*240*120	台	1			
37	030414011003	接地装置	1.名称:接地装置调试	系统	1			
38	031002003032	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装 2.材质:钢制 3.介质管规格:DN150内 4.填料材质:阻燃密实材料及防水油膏	个	4			
自动报警系统								
39	030408003003	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.敷设方式:埋地	m	21.6913			
40	030411001040	配管	1.名称:穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:暗配	m	262.545			
41	030411001041	配管	1.名称:金属软管 2.材质:金属 3.规格:DN20 4.配置形式:灯具	m	8.28			
42	030411006010	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.规格:86 4.安装形式:明装	个	7			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第81页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
43	030413001008	铁构件	1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.规格:综合考虑	kg	11.408			
44	030413002014	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:DN15内 3.类型:砌块墙 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆填充	m	20.125			
45	030411004046	配线	1.名称:报警线 2.规格:NH-RVS-2*1.5 3.敷设方式:穿管敷设	m	274.1692			
46	030904003005	按钮	1.名称:消火栓报警按钮	个	12			
47	030905003004	防火控制装置调试	1.名称:切断非消防电源 2.类型:防火装置调试	个	1			
48	031002003033	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装 2.材质:钢制 3.介质管规格:DN50内 4.填料材质:阻燃密实材料及防水油膏	个	4			
弱电系统								
49	030411001042	配管	1.名称:穿线管 2.材质:薄壁钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	99.4382			
50	030502005005	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:UTP6e 3.敷设方式:管内敷设	m	103.9945			
51	030502005006	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:UTP6e 3.敷设方式:桥架内敷设	m	383.9574			
52	030411001043	配管	1.名称:穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:暗配	m	15.3513			
53	031002003034	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装 2.材质:钢制 3.介质管规格:DN80内 4.填料材质:阻燃密实材料及防水油膏	个	4			
电气火灾监控系统								
54	030411004047	配线	1.名称:报警线 2.规格:NH-RVS-2*1.5 3.敷设方式:桥架内敷设	m	87.584			
55	030904008018	模块(模块箱)	1.名称:火灾剩余电流探测器(只计安装、接线) 2.安装方式:配电箱自带	个	2			
给排水系统								
56	031001007012	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN40 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 6.留、打、堵洞	m	18.8991			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第82页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
57	031001007013	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN32 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 6.留、打、堵洞	m	68.7838			
58	031001006017	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管De50 4.连接形式:热熔 5.安装方式:综合考虑 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗	m	5.6672			
59	031001006018	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管De40 4.连接形式:热熔 5.安装方式:综合考虑 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗	m	10.3914			
60	031001006019	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管De32 4.连接形式:热熔 5.安装方式:综合考虑 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗	m	0.5554			
61	031001006020	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管De25 4.连接形式:热熔 5.安装方式:综合考虑 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗	m	8.2386			
62	031001006021	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管De20 4.连接形式:热熔 5.安装方式:综合考虑 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗	m	81.7075			
63	031003001020	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN40 1.6MPa 4.连接形式:丝接	个	2			
64	031003005007	塑料阀门	1.类型:双活接铜球阀 2.格、压力等级:DN25 1.6MPa 4.连接形式:热熔连接	个	6			
65	031003005008	塑料阀门	1.类型:双活接铜球阀 2.格、压力等级:DN32 1.6MPa 4.连接形式:热熔连接	个	1			
66	031003005009	塑料阀门	1.类型:双活接铜球阀 2.格、压力等级:DN40 1.6MPa 4.连接形式:热熔连接	个	1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第83页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
67	031001006022	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污、废水 3.材质、规格:高密度聚乙烯超静音排水管 DN50 4.连接形式:沟槽卡箍 5.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验、通球试验	m	59.9219			
68	031001006023	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污、废水 3.材质、规格:高密度聚乙烯超静音排水管 DN75 4.连接形式:沟槽卡箍 5.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验、通球试验	m	5.4268			
69	031001006024	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污、废水 3.材质、规格:高密度聚乙烯超静音排水管, DN110 4.连接形式:沟槽卡箍 5.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验、通球试验	m	185.6387			
70	031001005005	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:柔性连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	109.1764			
71	031004014006	给、排水附(配)件	1.材质:塑料 2.型号、规格:地面清扫口 DN100	个	2			
72	031004014007	给、排水附(配)件	1.材质:PVC 2.型号、规格:地漏 DN50	个	10			
73	030413002015	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:DN15内 3.类型:砌块墙 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆填充	m	72.9675			
74	031002003035	套管	1.名称、类型:一般钢套管制作安装 2.材质:钢制 3.介质管规格:DN40内 4.填料材质:阻燃密实材料及防水油膏	个	1			
75	031002003036	套管	1.名称、类型:一般钢套管制作安装 2.材质:钢制 3.介质管规格:DN32内 4.填料材质:阻燃密实材料及防水油膏	个	7			
76	031208002014	管道绝热	1.绝热材料品种:B1级柔性泡沫橡塑制品 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:57mm以下	m3	0.271			
77	031208007010	防潮层、保护层	1.材料:1.2mm厚铝板 2.层数:一层	m2	13.648			
雨水系统								



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第84页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
78	031001001017	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:内外热镀锌钢管DN100 4.连接形式:丝接 5.灌水、通水、通球试验:闭水试验、通球试验 6.留、打、堵孔洞 7.成品管卡安装 8.含雨水口、落水斗安装	m	127.3475			
79	031001001018	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:内外热镀锌钢管DN160 4.连接形式:丝接 5.灌水、通水、通球试验:闭水试验、通球试验 6.留、打、堵孔洞 7.成品管卡安装	m	161.8636			
消火栓系统								
80	030901002006	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽 4.钢管镀锌设计要求:符合设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计及规范要求 6.留、打、堵洞	m	51.474			
81	030901002007	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计及规范要求	m	20.409			
82	030901002008	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:符合设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计及规范要求	m	18.2459			
83	030901010004	室内消火栓	1.安装方式:暗装 2.型号、规格:消火栓,组合式消防柜SG24D65-P 3.附件材质、规格:消火栓阀门DN65,栓口DN65,水枪口径 $\phi$ 19	套	12			
84	030901013004	灭火器	1.形式:手提式干粉磷酸铵盐灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4 3.放置组合消防箱内	具	27.6			
85	031003002004	法兰阀门	1.类型:法兰闸阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN40, 1.6MPa 4.连接形式:法兰连接	个	1			
86	031002001007	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:单件支架制作安装 3.支架除锈刷防锈漆	Kg	24.3988			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第85页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
87	031002003037	套管	1.名称、类型:一般钢套管 制作安装 2.材质:钢制 3.介质管规格:DN65内 4.填料材质:阻燃密实材料 及防水油膏	个	8			
88	031201001006	管道刷油	1.油漆品种:樟丹两道, 红色 调和漆两道	m2	7.3254			
89	031208002015	管道绝热	1.绝热材料品种:B1级柔性 泡沫橡塑制品 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:57mm以下	m3	0.054			
90	031208002016	管道绝热	1.绝热材料品种:B1级柔性 泡沫橡塑制品 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:133mm以下	m3	0.107			
91	031208007011	防潮层、保护层	1.材料:1.2mm厚铝板 2.层数:一层	m2	7.4737			
采暖系统								
92	031001002005	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖热水 3.规格、压力等级:聚氨酯 发泡直埋保温管DN80 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要 求:按照设计说明 6.留、打、堵洞	m	45.0489			
93	031001002006	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖热水 3.规格、压力等级:热镀锌 钢管DN80 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要 求:按照设计说明 6.留、打、堵洞	m	68.4825			
94	031001001019	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖热水 3.规格、压力等级:热镀锌 钢管DN70 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要 求:按照设计说明 6.留、打、堵洞	m	45.9103			
95	031001001020	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖热水 3.规格、压力等级:热镀锌 钢管DN50 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要 求:按照设计说明 6.留、打、堵洞	m	74.3992			
96	031001001021	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖热水 3.规格、压力等级:热镀锌 钢管DN40 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要 求:按照设计说明 6.留、打、堵洞	m	86.0729			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第86页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
97	031001001022	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖热水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按照设计说明 6.留、打、堵洞	m	40.8054			
98	031003001021	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:丝接	个	2			
99	031003003015	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:焊接	个	6			
100	031003003016	焊接法兰阀门	1.类型:自力式压差控制阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:焊接	个	1			
101	031003003017	焊接法兰阀门	1.类型:过滤器 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN80 20目 4.连接形式:焊接	个	1			
102	031003003018	焊接法兰阀门	1.类型:过滤器 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN80 40-60目 4.连接形式:焊接	个	2			
103	031003014003	热量表	1.类型:热量表 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:法兰连接	块	1			
104	030601001003	温度仪表	1.名称:温度计 2.套管材质、规格:碳钢	支	2			
105	030601002008	压力仪表	1.名称:压力表 2.型号:YT-100ZT 3.压力表弯材质、规格:包括压力表弯、阀	台	4			
106	031002003038	套管	1.名称、类型:一般套管 2.材质:钢管 3.规格:DN32 4.填料材质:按照规范要求	个	12			
107	031002003039	套管	1.名称、类型:一般套管 2.材质:钢管 3.规格:DN40 4.填料材质:按照规范要求	个	16			
108	031002003040	套管	1.名称、类型:一般套管 2.材质:钢管 3.规格:DN50 4.填料材质:按照规范要求	个	10			
109	031002003041	套管	1.名称、类型:一般套管 2.材质:钢管 3.规格:DN65 4.填料材质:按照规范要求	个	8			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第87页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
110	031002003042	套管	1.名称、类型:一般套管 2.材质:钢管 3.规格:DN80 4.填料材质:按照规范要求	个	2			
111	031002001008	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:一般管道支架 3.按照图纸说明刷油防腐	Kg	12.9317			
112	031009001003	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统 2.采暖管道工程量:见采暖清单	系统	1			
113	03B006	地暖	1.包含:分水器、分水器处专用铜球阀及过滤器 2.做法:(1)40厚C20细石混凝土随打随抹平,内配(地暖管上层)Φ3@50双向钢丝网片,中间配地暖管,地暖管上皮最薄处大于等于20厚,沿外墙内侧贴40高隔热泡沫条与填充层上皮平 (2)40厚发泡水泥保温层(采暖与非采暖空间之间及住宅与商业网点相邻楼面为50厚挤塑聚苯板保温层)	m2	1002.9943			
114	031005002002	钢制散热器	1.结构形式:柱形 2.型号、规格:8片/组 3.安装方式:墙壁式 4.托架刷油设计要求:符合设计及规范要求	组	4			
115	031208002017	管道绝热	1.绝热材料品种:B1级柔性泡沫橡塑制品 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:57mm以下	m3	0.323			
116	031208002018	管道绝热	1.绝热材料品种:B1级柔性泡沫橡塑制品 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:133mm以下	m3	0.254			
117	031208007012	防潮层、保护层	1.材料:1.2mm厚铅板 2.层数:一层	m2	26.594			
通风防排烟系统								
118	030404033005	风扇	1.名称:排气扇(自带止回阀) 2.型号:BPT15-44 3.规格:风量400立方米/h,功率45W 4.安装方式:吸顶	台	2			
119	030404033006	风扇	1.名称:排气扇(自带止回阀) 2.型号:BPT10-24 3.规格:风量210立方米/h,功率30W 4.安装方式:吸顶	台	14			
120	030108003006	轴流通风机	1.名称:混流风机 2.型号:HL3-2.5A 3.规格:风量1600m3/h,全压152Pa,转速960rpm,功率180W	台	2			
121	030406009003	微型电机、电加热器	1.名称:微型电机检查接线	台	18			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第88页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
122	031002002003	设备支架	1.材质:型钢 2.形式:一般设备支架 3.按照图纸说明刷油防腐	Kg	44.5648			
123	030702001009	碳钢通风管道	1.名称:镀锌薄钢板角铁法兰风管制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长 $\leq 320\text{mm}$ 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架 设计要求:按照施工规范 7.接口形式:共板法兰 8.包括穿墙套管	m2	27.55			
124	030702001010	碳钢通风管道	1.名称:镀锌薄钢板角铁法兰风管制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320<长边长 $\leq 630\text{mm}$ 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架 设计要求:按照施工规范 7.接口形式:共板法兰 8.包括穿墙套管	m2	11.7073			
125	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 (内带网式风口) 2.型号:铝合金 3.规格:200*200	个	2			
126	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 (内带网式风口) 2.型号:铝合金 3.规格:400*250	个	6			
127	030703001009	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 (成品) 2.规格:160*160 3.包括支架制安	个	6			
128	030703019003	柔性接口	1.名称:三防布软接头	m2	1.0833			
129	03B007	固定式挡烟垂壁	1.吊顶下500安装 2.含配套控制箱、开启装置安装	m	9.63125			
130	030704001003	通风工程检测、调试	风管工程量:见清单	系统	1			
	室外管网							
	土建							

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第89页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	010101003001	挖沟槽土方	1.名称:管沟土方挖运填 2.土壤类别:淤泥、流沙等 综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.挖土方式:综合考虑  5.运输距离:运至甲方指定地点 6.回填材料:土源(自行考虑),原土、原砂回填综合考虑,夯填密实度满足设计要求  7.工作内容:包括开挖、回填、余土外运、场内倒运、回填平整、人工配合、装卸、机械进出场等所有工作 8.挖土工程量按清单计算规则计算	m3	4295.06			
2	010103001001	回填方	1.回填材料要求:综合考虑石粉、石屑、砾石等 2.回填质量要求:夯填,密实度满足设计要求 3.工程量:按照实际的回填体积计算	m3	111.22			
3	010401011002	砖检查井	1.名称:圆形雨水检查井 1.砌筑材料:M7.5水泥砂浆砌MU10砖,含流槽等 2.井径及井深:内径 $\phi$ 700mm,深度1.2m 4.混凝土强度等级:C15混凝土垫层 5.抹灰:内侧1:2防水水泥砂浆 6.井盖: $\Phi$ 700mm球墨铸铁检查井盖,内加设防坠网 7.其它:详见图集02S515-10  8.综合考虑模板制作、安装等	座	31			
4	010401011003	砖检查井	1.名称:井深每增(减)0.1m 2.砌筑材料:M7.5水泥砂浆砌MU10砖 3.抹灰:内侧1:2防水水泥砂浆	座	81			
5	010401011004	砖检查井	1.名称:圆形污水检查井 1.砌筑材料:M7.5水泥砂浆砌MU10砖,含流槽等 2.井径及井深:内径 $\phi$ 700mm,深度1.2m 4.混凝土强度等级:C15混凝土垫层 5.抹灰:内侧1:2防水水泥砂浆 6.井盖: $\Phi$ 700mm球墨铸铁检查井盖,内加设防坠网 7.其它:详见图集02S515-10  8.综合考虑模板制作、安装等	座	54			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第90页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	010401011005	砖检查井	1.名称:电气手孔井 2.砌筑材料:M7.5水泥砂浆 砌筑MU20砖 3.井径及井深:净尺寸为 1200*900mm,厚度为 240mm,深度1.1m 4.混凝土强度等级:C25混凝土 垫层,C30砼盖板 5.抹灰:内外侧抹灰1:2.5水 泥砂浆抹面厚10mm 6.井盖:Φ700mm球墨铸铁 检查井盖,含防坠网 7.其它:详见图集07SD101-8- P120  8.综合考虑钢筋绑扎、模板 制作、安装等	座	30			
7	01B028	水表井	1.名称:砖砌矩形水表井 2.规格:1.5*1*1.4,深度 1.75m 3.混凝土强度等级:C15垫 层,C25盖板 4.抹灰:内侧1:2防水水泥砂 浆 5.井盖:Φ700mm球墨铸铁 检查井盖,内加设防坠网  6.综合考虑模板制作、安装 等 7.具体做法详见设计图纸	座	4			
8	01B029	阀门井	1.名称:砖砌圆形立式阀门 井 2.内径x高:φ 1.2*1.2,井深 净高1.2m 3.混凝土强度等级:C15垫 层,C25盖板 4.抹灰:内侧1:2防水水泥砂 浆 5.井盖:Φ700mm球墨铸铁 检查井盖,内加设防坠网  6.综合考虑模板制作、安装 等 7.具体做法详见设计图纸	座	4			
9	01B030	水泵接合器井	1.名称:砖砌水泵接合器井  2.综合考虑垫层、砌筑、抹 灰、模板制作、安装井盖 等所有工作内容 3.具体做法详见图集 L13S4-33	座	2			
10	01B031	隔油池	1.包括砌砖、抹灰、盖板运 输、安装、模板、搭拆脚 手架等工程内容 2.尺寸:3100*1600*2700mm 3.详见图集07S906-IV-6	座	1			
11	01B032	隔油池	1.包括砌砖、抹灰、盖板运 输、安装、模板、搭拆脚 手架等工程内容 2.尺寸:3100*1600*2200mm 3.详见图集07S906-IV-6	座	1			
12	01B033	小型隔油器	1.包括砌砖、抹灰、盖板运 输、安装、模板、搭拆脚 手架等工程内容 2.详见图集16S708-8	座	33			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第91页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	01B034	化粪池	1.名称:成品化粪池 2.包括垫层、模板、搭拆脚手架等措施费内容 3.做法: 详见14ss706-24	m3	8.3636			
	安装							
	给排水系统							
1	031001006025	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:污废水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN100 4.连接形式:橡胶密封圈承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验、通球试验	m	65.4545			
2	031001006026	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:污废水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN150 4.连接形式:橡胶密封圈承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验、通球试验	m	144.8333			
3	031001006027	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:污废水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN200 4.连接形式:橡胶密封圈承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验、通球试验	m	390.1754			
4	031001006028	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:污废水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN250 4.连接形式:橡胶密封圈承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验、通球试验	m	179.41955			
5	031001006029	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:污废水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN300 4.连接形式:橡胶密封圈承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验、通球试验	m	50.9864			
6	031001007014	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN32 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	92.7659			
7	031001007015	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN40 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	110.5403			
8	031001007016	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN50 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	350.8063			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第92页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	031001007017	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN65 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	75.6056			
10	031001005006	铸铁管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:有衬里铸铁 给水管DN100 4.连接形式:胶圈承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	99.8625			
11	031003002005	法兰阀门	1.类型:法兰闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级: DN100, 1.6MPa 4.连接形式:法兰连接	个	4			
12	031003002006	法兰阀门	1.类型:法兰止回阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级: DN100, 1.6MPa 4.连接形式:法兰连接	个	2			
13	031003002007	法兰阀门	1.类型:法兰闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN65, 1.6MPa 4.连接形式:法兰连接	个	2			
14	031003002008	法兰阀门	1.类型:法兰止回阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN65, 1.6MPa 4.连接形式:法兰连接	个	1			
15	031003002009	法兰阀门	1.类型:法兰闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN50, 1.6MPa 4.连接形式:法兰连接	个	6			
16	031003002010	法兰阀门	1.类型:法兰止回阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN50, 1.6MPa 4.连接形式:法兰连接	个	3			
17	031003002011	法兰阀门	1.类型:法兰水表 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级: DN100, 1.6MPa 4.连接形式:法兰连接	个	2			
18	031003002012	法兰阀门	1.类型:法兰水表 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN65, 1.6MPa 4.连接形式:法兰连接	个	1			
19	031003002013	法兰阀门	1.类型:法兰水表 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN50, 1.6MPa 4.连接形式:法兰连接	个	3			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第93页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	雨水系统							
20	031001006030	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN100 4.连接形式:橡胶密封圈承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验、通球试验	m	175.5739			
21	031001006031	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN200 4.连接形式:橡胶密封圈承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验、通球试验	m	267.6671			
22	031001006032	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN250 4.连接形式:橡胶密封圈承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验、通球试验	m	275.8597			
23	031001006033	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN300 4.连接形式:橡胶密封圈承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验、通球试验	m	60.3566			
	消防系统							
24	031001007018	复合管	1.安装部位:室内埋地 2.介质:消防水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管DN65 4.连接形式:电熔粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	46.299			
25	031001007019	复合管	1.安装部位:室内埋地 2.介质:消防水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管DN100 4.连接形式:电熔粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	588.6643			
26	031001007020	复合管	1.安装部位:室内埋地 2.介质:消防水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管DN150 4.连接形式:电熔粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	574.9091			
27	030901011001	室外消火栓	1.安装方式:室外地下式 2.型号、规格:DN100 3.含配套阀门	套	5			
	喷淋系统							

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第94页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
28	031001007021	复合管	1.安装部位:室内埋地 2.介质:消防水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管DN150 4.连接形式:电熔粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	111.3441			
29	030901012001	消防水泵接合器	1.安装部位:室外地下式 2.型号、规格:SQX100-A型 3.含配套阀门	套	2			
电气系统								
30	030408003004	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:塑料管 3.规格:MPP160 4.敷设方式:埋地	m	3496			
31	030408001036	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY22 3.规格:3*240+1*120mm <sup>2</sup> 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿管敷设 6.电压等级(kv):AC1KV	m	667			
32	030408001037	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY22 3.规格:3*185+1*95mm <sup>2</sup> 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿管敷设 6.电压等级(kv):AC1KV	m	568.1			
33	030408001038	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY22 3.规格:3*120+1*70mm <sup>2</sup> 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿管敷设 6.电压等级(kv):AC1KV	m	512.9			
34	030408006012	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.规格:截面240mm <sup>2</sup> 内, 4芯 3.材质、类型:铜, 干包 4.安装部位:室内 5.电压等级(KV): AC1KV	个	4			
35	030408006013	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.规格:截面120mm <sup>2</sup> 内, 4芯 3.材质、类型:铜, 干包 4.安装部位:室内 5.电压等级(KV): AC1KV	个	3			
弱电系统								
36	030411001044	配管	1.材质:塑料管 2.规格:PE80 3.配置形式:埋地	m	855.6			
37	030411001045	配管	1.材质:塑料管 2.规格:PE50 3.配置形式:埋地	m	3149.85			
38	030502007001	光缆	1.名称:多模光纤 2.规格:3*2芯 3.敷设方式:穿管敷设	m	1396.1			
39	030502006001	大对数电缆	1.名称:电话线 2.规格:HYA-25(2*0.5) 3.敷设方式:穿管敷设	m	698.1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第95页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
40	030502005007	双绞线缆	1.名称:通讯电缆 2.规格:NH-RVS-2*1.5 3.敷设方式:穿管敷设	m	1116.96			
41	030411004048	配线	1.名称:报警线 2.规格:NH-RVS-2*1.5 3.敷设方式:穿管敷设	m	698.1			
42	030411004049	配线	1.名称:电源线 2.规格:NHBV-4 3.敷设方式:穿管敷设	m	698.1			
43	030411004050	配线	1.名称:电话线 2.规格:ZR-RVVP-2*1.5 3.敷设方式:穿管敷设	m	698.1			
44	030411004051	配线	1.名称:广播线 2.规格:ZR-RVS-2*1.5 3.敷设方式:穿管敷设	m	698.1			
45	030411004052	配线	1.名称:直启线 2.规格:NH-KVV-6*1.5 3.敷设方式:穿管敷设	m	707.53			
46	030411004053	配线	1.名称:电源线 2.规格:NHBV-2.5 3.敷设方式:穿管敷设	m	698.1			
景观照明								
47	030404017043	配电箱	1.名称:照明箱JGAL1 2.安装形式:距地1米暗装 3.规格:800*1200*250 4.接地:符合规范要求	台	1			
48	030404017044	配电箱	1.名称:照明箱JGAL2 2.安装形式:距地1米暗装 3.规格:800*1200*250 4.接地:符合规范要求	台	1			
49	030412004007	装饰灯	1.名称:洗墙嵌地灯 2.规格:25W 3.安装形式:距墙1.5米 4.含室外专用防水接线盒	套	79			
50	030412004008	装饰灯	1.名称:广场嵌地灯 2.规格:2.3W 3.含室外专用防水接线盒	套	62			
51	030412004009	装饰灯	1.名称:草坪灯 2.规格:10W 3.安装形式:落地暗装 4.含室外专用防水接线盒、插泥配件	套	70			
52	030412007001	一般路灯	1.名称:庭院灯 2.规格:4米 3.详见设计图纸 4.接地要求:符合规范要求 5.含灯门处熔断器安装、防水接线盒 6.基础详见设计图纸	套	14			
53	030412004010	装饰灯	1.名称:灯带 2.规格:5W/米 3.含室外专用防水接线盒、变配电配件 4.部位:座椅处	m	141.54			
54	030412004011	装饰灯	1.名称:灯带 2.规格:5W/米 3.含室外专用防水接线盒、变配电配件 4.部位:台阶处	m	193.92			
55	030411001046	配管	1.材质:塑料管 2.规格:PC32 3.配置形式:埋地	m	3766.4857			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第96页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
56	030411001047	配管	1.材质:钢管 2.规格:SC150 3.配置形式:埋地	m	8.28			
57	030408001039	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY22 3.规格:5*16mm <sup>2</sup> 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:埋地 6.电压等级(kv):AC1KV	m	233.4799			
58	030408001040	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:3*4mm <sup>2</sup> 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿管敷设 6.电压等级(kv):AC1KV	m	3857.0356			
59	030408006014	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.规格:截面35mm <sup>2</sup> 内, 5芯 3.材质、类型:铜, 干包 4.安装部位:室内 5.电压等级(KV): AC1KV	个	4			
60	030408006015	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.规格:截面10mm <sup>2</sup> 内, 3芯 3.材质、类型:铜, 干包 4.安装部位:室内 5.电压等级(KV): AC1KV	个	14			
61	030409001001	接地极	1.名称:角钢接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:L50*5*2500mm	根	84			
62	030414011004	接地装置	1.名称:接地装置调试	系统	1			
室外硬化								
土建								
1	01B035	平整场地	1.土壤类别:综合土质 2.弃土、取土运距:综合考虑 3.按铺装面积计算	m <sup>2</sup>	13078.996			
2	01B036	破除院面旧路	1.路面种类:沥青路面、水稳层、三合土垫层 2.厚度、规格尺寸:综合考虑 3.拆除方式:人机综合考虑 4.工作内容:含机械破碎、场内倒运、垃圾外运(运距综合考虑)、拆除基层、拆除装饰面层、机械进出场等所有费用	m <sup>3</sup>	1205			
3	01B037	破除院面旧路	1.路面种类:混凝土面层及基层 2.厚度、规格尺寸:综合考虑 3.拆除方式:人机综合考虑 4.工作内容:含机械破碎、场内倒运、垃圾外运(运距综合考虑)、拆除基层、拆除装饰面层、机械进出场等所有费用	m <sup>3</sup>	1807.5			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第97页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	010101002004	挖一般土方	1.名称:景观土方挖运填 2.土壤类别:含淤泥、流沙等综合考虑 3.挖土方式:自行考虑 4.基础形式:综合考虑  5.运输距离:运至甲方指定地点  6.工作内容:包括开挖、回填、余土外运、场内倒运、回填平整、人工配合、装卸、机械进出场等所有工作 7.挖土工程量按清单计算规则计算	m3	5750.46			
5	010103001002	回填方	1.回填材料:种植土 2.回填质量:回填质量满足设计要求 3.运输距离:综合考虑 4.土源:综合考虑外购种植土的场内运输、倒运至回填部位等各种费用 5.回填量按碾或夯实后的实方体积计算	m3	4442.5581			
6	010401012001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:水池 2.砖品种、规格、强度等级:蒸压粉煤灰砖 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆	m3	1.6662			
7	010404001002	垫层	1.种类:1:3碎石灌浆垫层 2.厚度:综合考虑	m3	21.2934			
8	010404001003	垫层	1.种类:级配砂石垫层 2.厚度:综合考虑	m3	695.8489			
9	010501001012	垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.综合考虑砼浇筑、模板制作等全部费用 3.部位:水池	m3	2.1114			
10	010501001013	垫层	1.混凝土强度等级:C20 2.综合考虑砼浇筑、模板制作等全部费用 3.部位:场区道路	m3	2155.2053			
11	010502001005	矩形柱	1.混凝土强度等级:C20 2.综合考虑砼浇筑、模板制作等全部费用 3.部位:竹钢地板下柱墩	m3	20.608			
12	010507004001	台阶	1.混凝土强度等级:C25透水混凝土 2.厚度:综合考虑 3.综合考虑砼浇筑、模板制作等全部费用	m3	3.4983			
13	010507007004	其他构件	1.构件名称:景观坐凳 2.混凝土强度等级:C30白色清水混凝土(钢筋单列) 3.综合考虑砼浇筑、模板制作、倒角半径人材机等全部费用 4.满足设计要去,达到清水光面效果	m3	30.7395			
14	010507007005	其他构件	1.构件名称:水池 2.混凝土强度等级:C40P8 3.综合考虑砼浇筑、模板制作等全部费用	m3	4.3056			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第98页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	010515001021	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, $\phi \leq 10$ 箍筋 2.连接方式:按照图纸设计 及施工规范要求	t	0.5396			
16	010515001022	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, $\phi \leq 10$ 2.连接方式:按照图纸设计 及施工规范要求	t	16.3834			
17	010904001001	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种:3厚SBS改性沥青 防水卷材 2.工程量:按外露展开面积 计算 3.工作内容:含防水搭接及 附加层等 4.部位:水池	m <sup>2</sup>	33.81			
18	01B038	沥青混凝土	1.沥青品种:沥青混凝土 AC-20C 2.粒式:中粒 3.厚度:6cm 4.工作内容:厂拌、运输、 摊铺、碾压、养护 5.运距:综合考虑 6.按实际摊铺面积计算	m <sup>2</sup>	3479.2445			
19	01B039	粘层	1.沥青品种:乳化沥青 2.用量:0.6KG/m <sup>2</sup> 3.运距:综合考虑 4.按实际摊铺面积计算	m <sup>2</sup>	3479.2445			
20	01B040	沥青混凝土	1.沥青品种:SBS改性沥青混 凝土AC-13C 2.粒式:细粒(玄武岩) 3.厚度:4cm 4.工作内容:厂拌、运输、 摊铺、碾压、养护 5.运距:综合考虑 6.按实际摊铺面积计算	m <sup>2</sup>	3479.2445			
21	01B041	彩色陶瓷防滑路面	1.路面厚度:3mm厚红色陶 瓷颗粒 2.含基层胶结剂、运输等全 部工作内容 3.按实际摊铺面积计算	m <sup>2</sup>	3479.2445			
	装饰							
1	011101001006	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20mm 厚1:3水泥砂浆找平层 2.基层类型:硬基层	m <sup>2</sup>	33.81			
2	011101001007	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20mm 厚1:3水泥砂浆保护层 2.基层类型:硬基层	m <sup>2</sup>	33.81			
3	011101002001	现浇水磨石楼地面	1.材料种类、规格:8cm厚 的现浇水磨石,表面磨光 2.结合层材料种类:20厚 1:3水泥砂浆 3.部位:水池	m <sup>2</sup>	22.2755			
4	011101002002	现浇水磨石楼地面	1.材料种类、规格:5cm厚 的现浇水磨石,表面磨光 2.部位:料石地面	m <sup>2</sup>	100.487			
5	011102001001	石材楼地面	1.面层材料品种、规格、颜 色:30厚白麻花岗岩,石材 400-600之间碎拼 2.结合层厚度、砂浆配合 比:20厚1:3水泥砂浆	m <sup>2</sup>	9628.5555			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:荣成市滨海公园配套工程

第99页 共99页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	011104002001	竹、木(复合)地板	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:3厚40*40方钢龙骨@625*625 2.面层材料品种、规格、颜色:18厚竹钢地板(暗钉铺设)	m2	2471.04			
7	011107001001	石材台阶面	1.面层材料品种、规格、颜色:30厚白麻花岗岩,石材400-600之间碎拼 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆	m2	58.305			
合计								



# 措施项目清单计价汇总表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第1页 共2页

序号	项目名称	金额 (元)
	A栋 主会场	
	土建	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	B栋 餐厅	
	基坑支护	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	土建	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	C栋 大排档	
	土建	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外管网	

措施项目清单计价汇总表

工程名称:荣成市滨海公园配套工程

第2页 共2页

序号	项目名称	金额（元）
	土建	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外硬化	
	土建	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:荣成市滨海公园配套工程

第1页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	A栋 主会场				
	土建				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	非夜间施工照明				
4	冬雨季施工				
5	已完工程及设备保护费				
6	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
	装饰				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	安装				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	B栋 餐厅				
	基坑支护				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	土建				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	非夜间施工照明				
4	冬雨季施工				
5	已完工程及设备保护费				

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:荣成市滨海公园配套工程

第2页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
6	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
	装饰				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	安装				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	C栋 大排档				
	土建				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	非夜间施工照明				
4	冬雨季施工				
5	已完工程及设备保护费				
6	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
	装饰				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	安装				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	室外管网				

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:荣成市滨海公园配套工程

第3页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	安装				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	室外硬化				
	土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
合计					

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	A栋 主会场							
	土建							
1	011701002001	建筑物水平安全网	1.搭设方式：投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.部位：建筑物外围	m2	484.1557			
2	011701002002	建筑物垂直封闭	1.搭设方式：投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.封闭部位：建筑物外围	m2	2793.097			
3	011701002003	外脚手架	1.搭设方式：投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度：综合考虑 3.脚手架材质：投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.搭设部位：建筑物外围	m2	2793.097			
4	011701002004	外脚手架	1.搭设方式：投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度：综合考虑 3.脚手架材质：投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.搭设部位：现浇混凝土梁	m2	36.455			
5	011701002005	外脚手架	1.搭设方式：投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度：综合考虑 3.脚手架材质：投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.搭设部位：现浇混凝土墙	m2	501.032			
6	011701002006	外脚手架	1.搭设方式：投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度：综合考虑 3.脚手架材质：投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.搭设部位：现浇混凝土柱	m2	908.822			
7	011701003001	里脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.搭设部位：砌块墙	m2	1709.13			
8	011701010001	电梯井字架	1.搭设方式：投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度：综合考虑 3.脚手架材质：投标人根据工程实际情况及规范自行确定	座	1			
9	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸 3.±0.000以下全部构件垂直运输	m2	2513.1985			

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:荣成市滨海公园配套工程

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	011703001002	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸 3.±0.000以上全部构件垂直运输	m2	4710.3195			
11	011702001001	基础	1.基础类型:基础垫层 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	218.3045			
12	011702001002	基础	1.基础类型:无梁式满堂基础 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	16.79			
13	011702001003	基础	1.基础类型:承台基础 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	106.168			
14	011702001004	基础	1.基础类型:基础梁 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	595.47			
15	011702011001	直形墙	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度:综合 4.综合考虑外墙螺栓、端头处理、螺栓孔填塞、止水环、防水漆、聚氨酯涂膜防水三道等所有工序费用 5.墙体种类:地下直形墙、弧形墙	m2	508.3			
16	011702011002	直形墙	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度:综合 4.综合考虑外墙螺栓、端头处理、螺栓孔填塞、止水环、防水漆、聚氨酯涂膜防水三道等所有工序费用 5.墙体类型:地上直形、弧形墙	m2	2591.5365			
17	011702002001	矩形柱	1.支撑高度:综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	6.2905			
18	011702003001	构造柱	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度:综合	m2	301.553			
19	011702006001	矩形梁	1.支撑高度:综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	78.8095			
20	011702010001	弧形、拱形梁	1.支撑高度:综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	31.1075			

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
21	011702014001	有梁板	1.支撑高度: 综合考虑 2.模板及支撑材料: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	435.873			
22	011702008001	圈梁	1.支撑高度: 综合考虑 2.模板及支撑材料: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	5.52			
23	011702009001	过梁	1.支撑高度: 综合考虑 2.模板及支撑材料: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	37.72			
24	011702016001	平板	1.支撑高度: 综合考虑 2.模板及支撑材料: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	222.3525			
25	011702021001	栏板	1.支撑高度: 综合考虑 2.模板及支撑材料: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	69			
26	011702024001	楼梯	1.模板及支撑材料: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	87.454			
27	011702040001	现场预制混凝土其他构件模板	1.构件类型: 门窗口小型混凝土砌块	m3	0.575			
装饰								
1	011701003002	装饰脚手架	1.搭设方式: 投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度: 综合考虑 3.脚手架材质: 投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	6212.9555			
安装								
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
B栋 餐厅								
基坑支护								
土建								
1	011701002007	外脚手架	1.搭设方式: 投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度: 综合考虑 3.脚手架材质: 投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.搭设部位: 现浇混凝土梁	m2	435.2405			
2	011701002008	外脚手架	1.搭设方式: 投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度: 综合考虑 3.脚手架材质: 投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.搭设部位: 现浇混凝土墙	m2	2328.3245			



# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:荣成市滨海公园配套工程

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	011701002009	外脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.搭设部位:现浇混凝土柱	m2	175.789			
4	011701003003	里脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.搭设部位:砌块墙	m2	1421.8715			
5	011703001003	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸 3.±0.000以下全部构件垂直运输	m2	1939.889			
6	011703001004	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸 3.±0.000以上全部构件垂直运输	m2	1939.889			
7	011702001005	基础	1.基础类型:基础垫层 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	167.532			
8	011702001006	基础	1.基础类型:承台基础 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	175.03			
9	011702001007	基础	1.基础类型:基础梁 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	435.0105			
10	011702001008	基础	1.基础类型:无梁式满堂基础 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	31.6825			
11	011702011003	直形墙	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度:综合 4.综合考虑外墙螺栓、端头处理、螺栓孔填塞、止水环、防水漆、聚氨酯涂膜防水三道等所有工序费用 5.墙体种类:直行墙、弧形墙	m2	958.617			
12	011702011004	直形墙	1.名称:木纹清水模板 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.支撑要求:达到现行施工验收规范要求,达到木纹效果的要求 4.支模高度:综合 5.综合考虑直形、弧形墙	m2	3329.25			

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	011702002002	矩形柱	1.支撑高度: 综合考虑 2.模板及支撑材料: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	197.0525			
14	011702003002	构造柱	1.模板及支撑材料: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求: 达到现行施工验收规范要求 3.支模高度: 综合	m2	183.471			
15	011702006002	矩形梁	1.支撑高度: 综合考虑 2.模板及支撑材料: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	108.5255			
16	011702009002	过梁	1.支撑高度: 综合考虑 2.模板及支撑材料: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	11.477			
17	011702016002	平板	1.支撑高度: 综合考虑 2.模板及支撑材料: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	358.455			
18	011702024002	楼梯	1.模板及支撑材料: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	26.6616			
19	011702040002	现场预制混凝土其他构件模板	1.构件类型: 门窗口小型混凝土砌块	m3	0.575			
装饰								
1	011701003004	装饰脚手架	1.搭设方式: 投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度: 综合考虑 3.脚手架材质: 投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	2724.4305			
2	011701006001	满堂脚手架	1.搭设高度: 综合考虑 2.脚手架材质: 投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	516.7295			
安装								
1	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
C栋 大排档								
土建								
1	011701003005	里脚手架	1.搭设方式: 投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度: 综合考虑 3.脚手架材质: 投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.搭设部位: 砌块墙	m2	1130.818			
2	011703001005	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数: 详见图纸 3.±0.000以下全部构件垂直运输	m2	1705.841			

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:荣成市滨海公园配套工程

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	011703001006	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸 3.±0.000以上全部构件垂直运输	m2	1705.841			
4	011702001009	基础	1.基础类型:基础垫层 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	252.8045			
5	011702001010	基础	1.基础类型:承台基础 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	90.482			
6	011702001011	基础	1.基础类型:基础梁 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	996.222			
7	011702002003	矩形柱	1.支撑高度:综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	383.9965			
8	011702003003	构造柱	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度:综合	m2	78.016			
9	011702008002	圈梁	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求	m2	16.5255			
10	011702009003	过梁	1.支撑高度:综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	18.607			
11	011702030001	后浇带	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度:综合	m2	13.432			
12	011702040003	现场预制混凝土其他构件模板	1.构件类型:门窗口小型混凝土砌块	m3	0.575			
装饰								
1	011701003006	装饰脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	2385.4105			
安装								
1	031301017003	脚手架搭拆		项	1			
室外管网								
土建								
安装								

单价措施项目清单与计价表

工程名称:荣成市滨海公园配套工程

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	室外硬化							
	土建							
1	01B042	大型摊铺机进出场		项	1			
	装饰							
合计								

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第1页 共5页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
	A栋 主会场			
	土建			
1	暂列金额	项	3060000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		3060000.00	
	装饰			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	承包人分包的专业工程暂估价	项	8570000.00	详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工	项		详见计日工表
5	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
6	其他检验试验费	项		
7	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
8	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8		8570000.00	
	安装			
1	暂列金额	项	280000.00	详见暂列金额表
2	承包人分包的专业工程暂估价	项	2105000.00	详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工	项		详见计日工表
5	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
6	其他检验试验费	项		
7	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
8	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8		2385000.00	
	B栋 餐厅			
	基坑支护			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第2页 共5页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
土建				
1	暂列金额	项	1920000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		1920000.00	
装饰				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	承包人分包的专业工程暂估价	项	6520000.00	详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工	项		详见计日工表
5	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
6	其他检验试验费	项		
7	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
8	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8		6520000.00	
安装				
1	暂列金额	项	147000.00	详见暂列金额表
2	承包人分包的专业工程暂估价	项	1082000.00	详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工	项		详见计日工表
5	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
6	其他检验试验费	项		
7	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
8	其他	项		

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第3页 共5页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8		1229000.00	
	C栋大排档			
	土建			
1	暂列金额	项	1530000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		1530000.00	
	装饰			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	承包人分包的专业工程暂估价	项	5800000.00	详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工	项		详见计日工表
5	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
6	其他检验试验费	项		
7	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
8	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8		5800000.00	
	安装			
1	暂列金额	项	95000.00	详见暂列金额表
2	承包人分包的专业工程暂估价	项	1651000.00	详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工	项		详见计日工表
5	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
6	其他检验试验费	项		
7	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
8	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8		1746000.00	
	室外管网			
	土建			
1	暂列金额	项	56000.00	详见暂列金额表

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第4页 共5页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		56000.00	
安装				
1	暂列金额	项	420000.00	详见暂列金额表
2	承包人分包的专业工程暂估价	项	1030000.00	详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工	项		详见计日工表
5	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
6	其他检验试验费	项		
7	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
8	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8		1450000.00	
室外硬化				
土建				
1	暂列金额	项	860000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		860000.00	
装饰				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表



其他项目清单与计价汇总表

工程名称:荣成市滨海公园配套工程

第5页 共5页

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			

## 暂列金额明细表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第1页 共2页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	A栋 主会场			
	土建			
1	暂列金额	项	3060000.00	
	合计		3060000.00	
	装饰			
1	暂列金额	项		
	合计			
	安装			
1	暂列金额	项	280000.00	
	合计		280000.00	
	B栋 餐厅			
	基坑支护			
1	暂列金额	项		
	合计			
	土建			
1	暂列金额	项	1920000.00	
	合计		1920000.00	
	装饰			
1	暂列金额	项		
	合计			
	安装			
1	暂列金额	项	147000.00	
	合计		147000.00	
	C栋 大排档			
	土建			
1	暂列金额	项	1530000.00	
	合计		1530000.00	
	装饰			
1	暂列金额	项		
	合计			
	安装			
1	暂列金额	项	95000.00	
	合计		95000.00	
	室外管网			

暂列金额明细表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第2页 共2页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	土建			
1	暂列金额	项	56000.00	
	合计		56000.00	
	安装			
1	暂列金额	项	420000.00	
	合计		420000.00	
	室外硬化			
	土建			
1	暂列金额	项	860000.00	
	合计		860000.00	
	装饰			
1	暂列金额	项		
	合计			

材料暂估价一览表

工程名称:荣成市滨海公园配套工程

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
	A栋 主会场					
	土建					
	装饰					
1	ZG0001	粗颗粒无机质感弹性肌理涂料-墙面	m2		189.59	
2	ZG0002	粗颗粒无机质感弹性肌理涂料-屋面	m2		189.59	
	安装					
	B栋 餐厅					
	基坑支护					
	土建					
	装饰					
1	ZG0002	粗颗粒无机质感弹性肌理涂料-屋面	m2		189.59	
	安装					
	C栋 大排档					
	土建					
	装饰					
1	ZG0001	粗颗粒无机质感弹性肌理涂料-墙面	m2		189.59	
2	ZG0002	粗颗粒无机质感弹性肌理涂料-屋面	m2		189.59	
	安装					
	室外管网					
	土建					
	安装					
	室外硬化					
	土建					
	装饰					

工程设备暂估价一览表

工程名称:荣成市滨海公园配套工程

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
	A栋 主会场					
	土建					
	装饰					
	安装					
	B栋 餐厅					
	基坑支护					
	土建					
	装饰					
	安装					
	C栋 大排档					
	土建					
	装饰					
	安装					
	室外管网					
	土建					
	安装					
	室外硬化					
	土建					
	装饰					

## 专业工程暂估价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第1页 共2页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	A栋 主会场			
	土建			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	装饰			
1	室内精装		8570000.00	
	合计		8570000.00	
	安装			
1	出入口控制系统		61000.00	
2	背景音乐系统		82000.00	
3	综合布线系统		94000.00	
4	安防监控系统		234000.00	
5	抗震支架		94000.00	
6	离线式电子巡查系统		58000.00	
7	电梯		137000.00	
8	空调系统		1345000.00	
	合计		2105000.00	
	B栋 餐厅			
	基坑支护			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	土建			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	装饰			
1	室内精装		6520000.00	
	合计		6520000.00	
	安装			
1	抗震支架		35000.00	
2	空调系统		702000.00	
3	安防监控系统		18000.00	
4	厨房设施及厨房排油烟系统		327000.00	
	合计		1082000.00	
	C栋 大排档			

## 专业工程暂估价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第2页 共2页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
土建				
1	专业工程暂估价			
	合计			
装饰				
1	室内精装		5800000.00	
	合计		5800000.00	
安装				
1	抗震支架		11000.00	
2	空调系统		468000.00	
3	安防监控系统		14000.00	
4	厨房设施及厨房排油烟系统		1158000.00	
	合计		1651000.00	
室外管网				
土建				
1	专业工程暂估价			
	合计			
安装				
1	综合布线系统		24000.00	
2	空调系统		339000.00	
3	污水提升泵站		526000.00	
4	液压升降桩		141000.00	
	合计		1030000.00	
室外硬化				
土建				
1	专业工程暂估价			
	合计			
装饰				
1	专业工程暂估价			
	合计			

## 特殊项目暂估价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第1页 共2页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	A栋 主会场					
	土建					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	安装					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	B栋 餐厅					
	基坑支护					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	土建					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	安装					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	C栋 大排档					
	土建					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	安装					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	室外管网					



特殊项目暂估价表

工程名称:荣成市滨海公园配套工程

第2页 共2页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	土建					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	安装					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	室外硬化					
	土建					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					

# 计日工表

工程名称:荣成市滨海公园配套工程

第1页 共5页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	A栋 主会场				
	土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	装饰				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	安装				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					

## 计日工表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第2页 共5页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	B栋 餐厅				
	基坑支护				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	装饰				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					

# 计日工表

工程名称:荣成市滨海公园配套工程

第3页 共5页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	安装				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	C栋 大排档				
	土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	装饰				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				

# 计日工表

工程名称:荣成市滨海公园配套工程

第4页 共5页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	安装				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	室外管网				
	土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	安装				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				

# 计日工表

工程名称:荣成市滨海公园配套工程

第5页 共5页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	室外硬化				
	土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	装饰				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					

## 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第1页 共2页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	A栋 主会场			
	土建			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	装饰			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	安装			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	B栋 餐厅			
	基坑支护			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	土建			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	装饰			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	安装			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	C栋 大排档			
	土建			

## 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第2页 共2页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	装饰			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	安装			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	室外管网			
	土建			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	安装			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	室外硬化			
	土建			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	装饰			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			



## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第1页 共6页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	A栋 主会场			
	土建			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	环境保护税		0.118	
10	建设项目工伤保险		0.105	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	装饰			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	环境保护税		0.118	
10	建设项目工伤保险		0.105	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	安装			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.29	

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第2页 共6页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	环境保护税		0.118	
10	建设项目工伤保险		0.105	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
B栋 餐厅				
基坑支护				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	环境保护税		0.118	
10	建设项目工伤保险		0.105	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
土建				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	环境保护税		0.118	

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第3页 共6页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
10	建设项目工伤保险		0.105	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	装饰			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	环境保护税		0.118	
10	建设项目工伤保险		0.105	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	安装			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	环境保护税		0.118	
10	建设项目工伤保险		0.105	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	C栋 大排档			
	土建			

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第4页 共6页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	环境保护税		0.118	
10	建设项目工伤保险		0.105	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
装饰				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	环境保护税		0.118	
10	建设项目工伤保险		0.105	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
安装				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第5页 共6页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	环境保护税		0.118	
10	建设项目工伤保险		0.105	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
室外管网				
土建				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	环境保护税		0.118	
10	建设项目工伤保险		0.105	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
安装				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	环境保护税		0.118	
10	建设项目工伤保险		0.105	
11	优质优价费			

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 荣成市滨海公园配套工程

第6页 共6页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
06	税金		9	
	合计=1+06			
	室外硬化			
	土建			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	环境保护税		0.118	
10	建设项目工伤保险		0.105	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	装饰			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	环境保护税		0.118	
10	建设项目工伤保险		0.105	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			