

威招审（sg202212108）号

威海高新区 2023 年老旧小区改造环海路片区
改造项目（海景花园）

招标文件



招 标 单 位：威海高新市政建设有限公司

招标代理机构：山东华旭招标有限公司

编 制 时 间：二〇二三年二月



目录

第一章 投标邀请书（代资格预审合格通知书）	3
第二章 投标人须知	4
投标人须知前附表	4
1. 总则	12
1.1 项目概况	12
1.2 资金来源和落实情况	12
1.3 招标范围、工期和质量要求	12
1.4 投标人资格要求	12
1.5 费用承担	15
1.6 保密	15
1.7 语言文字	15
1.8 计量单位	15
1.9 踏勘现场	15
1.10 投标预备会	16
1.11 分包	16
1.12 偏离	16
2. 招标文件	16
2.1 招标文件的组成	16
2.2 招标文件的澄清	17
2.3 招标文件的修改	17
3. 投标文件	17
3.1 投标文件的组成	17
3.2 投标报价	17
3.3 投标有效期	18
3.4 投标保证金	18
3.5 资格审查资料	18
3.6 备选投标方案	18
3.7 投标文件的编制	19
4. 投标	19
4.1 投标文件的递交	19
4.2 投标文件的修改与撤回	19
5. 开标	20
5.1 开标时间和地点	20
5.2 开标程序	20
5.3 开标异议	20
6. 评标	21
6.1 评标委员会	21
6.2 评标原则	21
6.3 评标	21
7. 合同授予	22
7.1 定标方式	22

7.2 中标候选人公示.....	22
7.3 评标结果异议.....	22
7.4 中标通知.....	22
7.5 履约担保.....	22
7.6 签订合同.....	23
8. 重新招标和不再招标.....	23
8.1 重新招标.....	23
8.2 不再招标.....	23
9. 纪律和监督.....	23
9.1 对招标人的纪律要求.....	23
9.2 对投标人的纪律要求.....	23
9.3 对评标委员会成员的纪律要求.....	24
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求.....	24
9.5 投诉.....	24
10. 需要补充的其他内容.....	24
11. 是否采用电子招标投标.....	24
附件：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求.....	25
第三章 评标办法（综合评估法）	29
1. 评标方法.....	31
2. 评审标准.....	31
2.1 分值构成与评分标准.....	31
3. 评标程序.....	32
3.1 初步评审.....	32
3.2 详细评审.....	32
3.3 投标文件的澄清和补正.....	33
3.4 评标结果.....	33
4. 其他相关说明.....	33
附件 A：否 决 投 标 条 件.....	34
第四章 合同条款及格式	36
第五章 工程量清单	80
第六章 图 纸	160
第七章 技术标准和要求	161
第八章 投标文件格式	162

第一章 投标邀请书（代资格预审合格通知书）

威海高新区 2023 年老旧小区改造环海路片区改造项目（海景花园）投标邀请书 （代资格预审合格通知书）

_____（被邀请单位名称）：

你单位已通过威海高新区 2023 年老旧小区改造环海路片区改造项目（海景花园）资格预审，现邀请你单位按招标文件规定的内容，参加该工程的投标。

请你单位随时关注“威海市住房和城乡建设局”网站资格预审公告栏中本项目的“招标文件下载开始时间”和“招标文件下载截止时间”在规定时间内通过 CA 数字证书下载电子 ztb 格式招标文件。

递交投标文件的截止时间及地点详见招标文件。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

招 标 人：威海高新市政建设有限公司
地 址：威海市火炬高技术产业开发区
科技路 220 号

邮 编：264200
联 系 人：卞海波
电 话：0631-5626560
传 真：/
电 子 邮 件：/
网 址：/

招标代理机构：山东华旭招标有限公司
地 址：威海高区欧乐坊尚层 A 座 1003 室
邮 编：264200
联 系 人：丛静 刘金波
电 话：0631-5810333 15906312356
传 真：/
电 子 邮 件：sdhx1003@163.com
网 址：/

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	名称：威海高新市政建设有限公司 地址：威海市火炬高技术产业开发区科技路 220 号 联系人：卞海波 电话：0631-5626560
1.1.3	招标代理机构	名称：山东华旭招标有限公司 地址：威海高新区欧乐坊尚层 A 座 1003 室 联系人：丛静 刘金波 电话：0631-5810333
1.1.4	项目名称	威海高新区 2023 年老旧小区改造环海路片区改造项目（海景花园）
1.1.5	建设地点	威海市高新区
1.2.1	资金来源	自筹资金
1.2.2	出资比例	100%
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	施工及保修全过程
1.3.2	计划工期	90 日历天
1.3.3	质量要求	达到国家验收规范合格标准
1.4.1	投标人资质条件、能力、信誉	<p>一、投标人资质要求：</p> <p>1、持有合法独立法人营业执照。</p> <p>2、具有建筑工程施工总承包三级及以上资质或市政公用工程施工总承包三级及以上资质。</p> <p>3、具有安全生产许可证。</p> <p>二、信誉要求：</p> <p>1、投标人、法定代表人、委托代理人及拟委任的项目经理未被最高人民法院列入失信被执行人。</p> <p>2、投标人、法定代表人及拟委任的项目经理近三年无行贿犯罪记录。</p> <p>3、投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。</p>

		<p>4、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体的（详见“威海市联合惩戒措施清单”）。</p> <p>三、项目经理资格要求：</p> <p>1、具有建筑工程或市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格。</p> <p>2、具有安全生产考核合格证（B 证）。</p> <p>3、未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。</p> <p>通过资格预审的投标人均可参加投标。</p>
1.4.2	是否接受联合体 投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受
1.9.1	踏勘现场	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织，踏勘时间： 踏勘集中地点：
1.10.1	投标预备会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开，召开时间： 召开地点：
1.10.2	投标人提出问题的 截止时间	投标截止时间 10 日前通过威海市建设工程交易系统提出。
1.10.3	招标人书面澄清 的时间	投标截止时间 15 日前，请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清信息。
1.11	分包	工程分包应符合国家相关法律法规的规定
1.12	偏离	偏离范围和幅度应当符合招标文件及验收规范的规定
2.1	构成招标文件的 其他资料	通过威海市建设工程招投标监管信息系统平台发布的招标文件的修改、澄清、答疑。
2.2.1	投标人要求澄清 招标文件的截止 时间	投标截止时间 10 日前
2.2.2	投标截止时间	2023 年 03 月 17 日 09 时 00 分
2.2.3	投标人确认收到 招标文件澄清的 时间	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
3.1.1	构成投标文件的	（1）投标截止时间前投标人递交的书面修改文件。

	其他资料	(2)投标截止时间后投标人按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正，且经投标人法定代表人或授权代表签字确认的书面文件。
3.2.4	招标控制价	本工程招标控制价为 5785702.04 元，投标人的投标总报价不得高于招标控制价，否则其投标将被否决。
3.3.1	投标有效期	90 日历天
3.4.1	投标保证金	<p><input type="checkbox"/>不要求递交投标保证金</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>要求递交投标保证金</p> <p>投标保证金的金额：人民币壹拾万元整</p> <p>投标保证金的形式：电汇、网上银行转账、银行保函、保险保函或者电子保函（专用于本工程）（投标人如用其他转账形式影响到账时间的，由此引发的后果由投标人自行承担）</p> <p>1、如采用电汇、网上银行转账形式，需从投标人的基本账户转入下列指定账户（标明工程名称，以个人、企业办事处、分公司、子公司名义或从他人帐户、投标人企业的其他账户缴纳的投标保证金无效，其投标应当被拒绝）。</p> <p>收款人名称：威海市公共资源交易中心</p> <p>开户行：收款人开户银行信息以投标人在系统‘投标保证金管理’页面中申请到的虚拟账号信息为准</p> <p>收款人账号获取的方式：投标人通过 CA 数字证书及数字证书绑定密码，登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保证金管理”模块，选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金，则选择“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账号；若采用保函形式缴纳保证金，则仅需在投标截止时间前，点击“保函”按钮，上传保函附件。为能及时、准确退还投标保证金，请各投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注明“建设工程投标保证金”。</p> <p>注意：本工程应申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟账号仅限定一个投标人在本项目上使用。各投标企业应严格按照招标文件的要求进行投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对招投标客户端的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信息一致，如有出入请及时联系该工程的招标代理机构，未按招标文件要求操作的，可能导致投标保证金无法确认，进而影响投标资格，由此引发的后果由投标企业自行</p>

		<p>承担。</p> <p>投标保证金必须在投标截止前到达指定帐户,逾期视为未提交投标保证金,无投标资格,开标现场不接受投标保证金,不从基本户转入的保证金视为无投标资格,并在投标文件中附以上资料的复印件,否则投标文件不予受理。</p> <p>要求:</p> <p>1) 投标保证金必须从企业基本账户转出。</p> <p>2) 作为投标文件的一部分,同时需提交企业银行基本账户开户证明(如开户许可证或银行开户证明等)及基本账户汇款证明,且投标保证金转出账户需与基本账户相同。</p> <p>3) 要求投标截止时间前必须到达投标保证金指定账户,逾期不到,视为放弃本次投标,现场不予受理其投标文件。</p> <p>2、如采用银行保函形式,如选择银行保函方式,银行保函要求由投标人基本账户的开户银行针对本工程开具,有效期不少于投标有效期,投标文件中附银行保函彩色扫描件。</p> <p>3、如选择保险保函形式,按照山东省住房和城乡建设厅、山东省发展和改革委员会、中国保险监督管理委员会山东监管局和中国保险监督管理委员会青岛监管局印发的《关于开展房屋建筑和市政工程投标保证金保险工作的意见(试行)》(鲁建建管字〔2018〕11号)文件要求,需满足一下条件且提供相关证明材料:</p> <p>(1) 保险机构应当在工程项目所在地设区市市域内设有服务机构。</p> <p>(2) 保险机构开展投标保证的保险条款应当经中国银行保险监督管理委员会批准或备案,通过山东省住房和城乡建设厅“山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台(http://221.214.94.41:81/xyzj/)”“全国公共资源交易平台(山东省)/山东省公共资源交易网(http://www.sdggzyjy.gov.cn)”,将保险机构单位信息、保险合同条款(范本)、保单(范本)、保函(范本)等向社会主动公开。</p> <p>(3) 投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。</p> <p>(4) 投标文件中需附:1) 保险费汇款证明及有效发票;2) 企业银行基本账户开户证明(如开户许可证或银行开户证明等);3) 有效保函;</p> <p>4) 保险机构在中国银行保险监督管理委员会或中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明;5) 保险机构通过上述网站公开信息的查询截图;6) 保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设有服务机构</p>
--	--	---

		<p>营业执照彩色扫描件。</p> <p>注：采用银行保函、保险保函形式递交投标保证金的，需在投标截止时间前提交保函原件给招标代理单位，并需上传所附资料彩色扫描件 word 或 pdf 文档，否则投标无效。</p> <p>4、若采用电子保函形式提交投标保证的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网”（详见办事指南--工程建设专区-威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：400-0055-890。</p> <p>5、投标保证金免交或不需足额缴纳的情形：</p> <p>根据威海市住房和城乡建设局关于印发的《威海市建筑市场主体信用评价实施细则（修订）》（威住建通字〔2021〕90 号）的规定，投标人参加威海市住房和城乡建设局组织的建筑市场主体信用评价 2022 年度(第一批)（建筑施工总承包或市政施工总承包）（非威海地区注册企业以 2021 年度威海市住房和城乡建设局信用评价结果为准），信用评价为 AAA 级的建筑市场主体免于缴纳工程投标保证金，信用评价为 AA 级的建筑市场主体缴纳投标保证金最高不超过 20 万元。投标文件须后附建设主管部门信用等级评价（建筑施工总承包或市政施工总承包）的文件或官网截图或相关证明资料。</p> <p>未按要求提交投标保证金的，否决其投标。</p>
3.5.2	近年财务状况的年份要求	无
3.5.3	近年完成的类似项目的年份要求	无
3.6	是否允许递交备选投标方案	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许
3.7.3	签字和（或）盖章要求	电子投标文件：按照招标文件要求在电子投标文件指定位置上签电子单位公章或电子个人印章（无需先在书面投标文件里盖章再扫描上传）。
4.1	递交投标文件	本项目不需提供纸质投标文件，投标单位应在招标文件规定的投标截止时间之前，按照威海电子招标投标管理系统要求制作的电子版投标文件（ZTB 格式）上传至服务器。逾期未上传所造成的后果由投标单位

		承担。
4.2.3	是否退还投标文件	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是
5.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：威海市公共资源交易中心交易五-1 厅（地址：威海市海滨中路 28 号外运大厦附楼四楼）
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：评标专家 7 人；其中包括技术标评委 4 人，经济标评委 3 人； 评标专家确定方式：通过《山东省公共资源交易综合评标评审专家库》中随机抽取。 注：1) 评标专家不得为失信被执行人，若为失信被执行人，将及时清退。2) 评标委员会所有成员未被威海市各职能部门列为严重失信主体，若为严重失信主体，将及时清退。（开标现场查询）
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	否，推荐中标候选人数：3 名。
7.2	中标候选人公示	同招标公告发布媒体
7.3.1	履约担保	无要求
10	需要补充的其他内容	
10.1 词语定义		
10.1.1	类似项目	指：老旧小区改造或旧楼改造（单独防水或平改坡除外）工程。
10.1.2	不良行为记录	不良行为记录是指：以《威海市建设市场责任主体信用档案记录标准》规定，按威海市住房和城乡建设局网站扣分执行。
10.2 中标公示		
10.2.1	在中标通知书发出前，招标人将中标结果的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒体予以公示，公示期不少于 3 个工作日。	
10.3 “暗标”评审		
10.3.1	技术标（施工组织设计）是否采用“暗标”评审方式	采用，投标人应严格按施工组织设计（技术暗标）编制要求”编制施工组织设计。
10.4 计算机辅助评标		

10.4.1	是否实行计算机辅助评标	是，投标人需按本须知附表“电子投标文件制作须知”编制及报送电子投标文件。
10.5 知识产权		
10.5.1	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。	
10.6 重新招标的其它情形		
10.6.1	除投标人须知正文第 8 条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。	
10.7 同义词语		
10.7.1	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。	
10.8 监督		
10.8.1	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受威海火炬高技术产业开发区建设局招标投标管理机构依法实施的监督。	
10.9 解释权		
10.9.1	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。	
10.10 一体化平台要求		
10.10.1	中标人应在发放中标通知书之前完成山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台（原山东省建筑市场监管与诚信一体化平台）审核，并提供审核通过证明（可提供网页截图）。	
10.11 防疫要求		
10.11.1	根据威住建通字【2021】6 号《关于做好疫情期间房屋建筑和市政工程招标投标防控工作的通知》，为做好疫情期间招标投标的防控工作，保障人民群众生命安全和身体健康，有	

	<p>序开展招投标交易活动，现将有关要求通知如下：</p> <p>（1）本工程采用全过程网上交易，开标、评标均以系统中上传的电子投标文件为准。为做好疫情防控，进行网上开标，投标人不需到现场。</p> <p>（2）请各投标人在开标（投标截止）时间随时关注威海市建设工程电子交易系统 http://60.212.191.165:10006/Pages/Login/SSOLoginWH.aspx?appid=104&backurl=1 配合完成开标环节相关确认工作（包括在线签到、在线解密、确认开标记录表等），避免因疏漏或疏忽导致开标会议延迟。</p> <p>（3）请各参与投标企业在开标结束后，评委评标期间，随时保持电脑网络在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。在评标过程中，评标委员会可能通过电子评标系统要求投标人对所提交电子投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。投标人应当在 15 分钟时间内（以招标代理公司通过威海市建设工程电子交易系统“威海公共资源实时公告”即时对话框提醒时间为准）及时通过电子系统予以澄清、说明或补正，因未及时关注造成的责任自负。</p> <p>（4）若投标人在 15 分钟内无法及时的澄清、说明或补正，请通过电子系统向评标委员会申请延长时间，并说明合理理由。（注意：收到消息提醒后，投标人必须对其进行刷新，方可查收到）</p>
10.12 其他说明	
10.12.1	<p>（1）投标人保证所提供的投标文件及相关证件真实性及有效性，弄虚作假一经查处，取消投标资格、没收本工程的投标保证金并接受管理机构的相关处罚。</p> <p>（2）如投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，其投标将被否决。</p>
10.12.2	扫黑除恶举报电话 0631-5625432。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行公开招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

(1) 资质条件：见投标人须知前附表；

(2) 项目负责人资格：见投标人须知前附表；

(3) 财务要求：见投标人须知前附表；

(4) 业绩要求：见投标人须知前附表；

(5) 其他要求：见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- (2) 为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
 - (3) 为本招标项目的监理人；
 - (4) 为本招标项目的代建人；
 - (5) 为本招标项目提供招标代理服务的；
 - (6) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
 - (7) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
 - (8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
 - (9) 被责令停业的；
 - (10) 被暂停或取消投标资格的；
 - (11) 财产被接管或冻结的；
 - (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
 - (13) 投标人及投标人的法定代表人、委托代理人、项目经理为失信被执行人；
 - (14) 投标人被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
 - (15) 近三年投标人有行贿犯罪记录；
 - (16) 投标单位制作的电子投标文件经电子辅助评标系统审查两家或两家以上投标单位制作的电子标书里的 cpuid、硬盘序列号及网卡 MAC 地址三项编码均相同，不同投标单位的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的；
 - (17) 投标人被威海市各职能部门列为严重失信主体。
- 《威海市联合惩戒措施清单》具体内容如下：
- 1) 失信被执行人；
 - 2) 严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体；
 - 3) 农产品生产和农业投入品经营领域存在严重失信行为的企业及其有关人员；
 - 4) 环境保护领域存在严重失信行为的生产经营单位及其有关人员；
 - 5) 吊销营业执照、列入经营异常名录或严重违法失信企业及其有关人员；
 - 6) 严重质量违法失信行为当事人；
 - 7) 安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员；
 - 8) 存在严重失信行为的食物（含食品添加剂）、药品、化妆品、医疗器械生产经营者；
 - 9) 重大税收违法案件当事人；
 - 10) 海关失信企业及其有关人员；
 - 11) 涉金融严重失信人名单的当事人；
 - 12) 在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员；

- 13) 违法失信上市公司相关责任主体；
- 14) 统计领域严重失信企业及其有关人员；
- 15) 房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员；
- 16) 电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体；
- 17) 运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员；
- 18) 电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员；
- 19) 电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员；
- 20) 保险领域违法失信相关责任主体；
- 21) 重大交通违法违章相关责任主体；
- 22) 劳动保障领域严重失信主体；
- 23) 社会保险领域严重失信主体；
- 24) 海洋渔业领域严重失信主体；
- 25) 住房城乡建设领域严重失信主体；
- 26) 旅游领域严重失信主体；
- 27) 价格领域严重失信主体；
- 28) 纳税信用评价为 D 级的纳税人；
- 29) 消防领域严重违法失信相关责任主体；
- 30) 盐行业生产经营严重失信者；
- 31) 石油天然气行业严重违法失信主体；
- 32) 对外经济合作领域严重失信主体；
- 33) 国内贸易流通领域严重违法失信主体；
- 34) 严重拖欠农民工工资用人单位及其有关人员；
- 35) 婚姻登记严重失信当事人；
- 36) 家政服务领域相关失信责任主体；
- 37) 公共资源交易领域严重失信主体；
- 38) 出入境检验检疫严重失信企业；
- 39) 慈善捐助领域失信责任相关主体；
- 40) 严重危害正常医疗秩序失信主体；
- 41) 科研领域严重失信主体；
- 42) 政府采购领域严重失信主体；
- 43) 知识产权（专利）领域严重失信主体；

- 44) 会计领域严重失信主体；
 - 45) 文化市场领域严重失信主体；
 - 46) 民办教育培训机构严重失信主体；
 - 47) 人防领域严重失信主体；
 - 48) 社会组织严重失信主体。
- (18) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

- 1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前提出问题。

1.10.3 招标人在投标人须知前附表规定的时间内，通过威海市建设工程电子交易系统对投标人所提问题的澄清。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

见投标人须知前附表。

1.12 偏离

见投标人须知前附表。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- （1）投标邀请书（代资格预审通过通知书）；
- （2）投标人须知；
- （3）评标办法；
- （4）合同条款及格式；
- （5）工程量清单；
- （6）图纸；
- （7）技术标准和要求；
- （8）投标文件格式；
- （9）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的期限内提出问题。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前通过威海市建设工程电子交易系统澄清，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足 15 天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人可通过客户端查看招标人对异议的回复，请投标人密切关注客户端的信息更新，如不及时查看造成的后果由投标人自行承担。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，修改的内容可能影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人确认收到修改：修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件资信标、商务标、技术标组成，依照电子招投标系统要求进行编制。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价。投标报价总额为各分项金额之和。

3.2.3 招标人设有招标控制价的，投标人的投标报价不得超过招标控制价，招标控制价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.4 严禁投标不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标人应给予合理的答复。否则，经评标委员会评定不合理报价的投标文件将否决投标。

3.2.5 清单内容与招标文件不一致的，以清单内容为准。招标文件中未说明的事项，以工程量清单中的编制说明为准。

3.2.6 本项目招标代理费、专家评审费由中标人承担，此费用包含在投标报价中，招标人不再另行计价，请各投标人在报价时综合考虑。招标代理服务费参照计价格[2002]1980 号文和发改办价格[2003]857 号文规定执行，该费用由中标人在领取中标通知书时向招标公司全额缴纳。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第八章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
- （2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；
- （3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。投标文件与资格预审申请文件项目经理、项目管理机构人员配备须保持一致，不允许更换，否则否决其投标。

3.6 备选投标方案

见投标人须知前附表。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”、本章附件五“计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求”及评标办法附录进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件按投标须知附件电子投标文件制作须知制作。

4. 投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交电子投标文件。

4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在本章规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.2.2 投标人撤回或修改已上传的电子投标文件的，应按要求盖章或签字。

4.2.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章规定进行编制、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2 开标程序

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

5.2.1 开标前准备：

1. 开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；
2. 代理机构填写开标准备表内容。

5.2.2 开标现场

- （1）代理机构主持开标会，宣布开标；
- （2）代理机构通过系统查看投标人签到情况；
- （3）代理机构随机抽取系数；
- （4）代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；
- （5）代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容，包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名等；
- （6）系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；
- （7）评标委员会对投标人进行初步审查；
- （8）评标委员会对投标人进行资格审查；
- （9）评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；
- （10）投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加评标活动前 3 年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者投标人的退休人员，或者投标人聘用的顾问；

（3）与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（4）与投标人存在经济利益关系，或者参加评标活动前 3 年内与投标人发生过法律纠纷；

（5）与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业；

（6）同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（7）与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系；

（8）为失信被执行人或被威海市各职能部门列为严重失信主体；

（9）法律法规规定的其他情形。

6.1.3 关于评标中途更换评标委员会成员

评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进

行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

7.2 中标候选人公示

在中标通知书发出前，招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人，公示期不得少于 3 个工作日。

7.3 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.4 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.5 履约担保

7.5.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标

人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的 10%。

7.5.2 中标人不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6 签订合同

7.6.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的， 招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 家的；
- (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

11. 是否采用电子招标投标

采用电子招标投标。

附件：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求

一、电子投标文件制作须知

1. 投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。

2. 电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztb 版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，**其中资格审查部分每项必须上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。**

注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过 gcjzj 格式清单导出全套表格，招标文件要求的其他附表，需将附表制作完成后转换为 word 或 pdf 格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。

3. 投标报价清单信息应以 gcjzj 文件形式导入，其中 gcjzj 文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与 gcjzj 内容保持一致。

4. 商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目负责人及报价等信息，投标人应认真填写不要遗漏，唱标时读取该信息。投标文件编制工具根据“投标报价”的信息，自动生成投标函，投标人可根据实际情况对投标函进行调整，其中的报价等内容应确保准确无误，且与“投标报价”的内容保持一致。

5. 电子签章是通过 CA 数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

6. 投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztb 电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。

生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

7. 电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必控制在 200M 以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传））。

注：关于电子投标文件签章的说明

7.1 资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。

7.2 ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等；技术标无需电子签章等）。

二、人员和业绩信息录入要求

项目班子成员和工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩信息一经使用将不再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责，如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象，将按照法律法规等文件要求进行依法处理，并记不良行为记录，情况严重者，将被列入黑名单。

三、工程获奖、信用、荣誉要求

评标时，企业信用、荣誉得分按“威海市住房和城乡建设局”网上公布为准。信用档案的良好行为信息对外公布期为两年，不良行为信息对外公布期为一年。未在“威海市住房和城乡建设局”登记公布的企业信用，评标时不予记分。投标人需在投标截止时间前，持公布文件及其它证明材料到威海市建设主管部门办理登记，录入信用档案（0631-5232593）。投标人应把“威海市住房和城乡建设局”信用档案网上公布的良好和不良行为信息截图附在投标文件里。

四、投标人网上电子开标须知

1. 投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA 数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及 CA 数字证书驱动不识别或解密使用的 CA 数字证书与加密的 CA 数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。

模拟开标使用步骤：使用 CA 数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。

2. 投标人开标当天应在各自单位准备好加密本项目电子投标文件的 CA 数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑。记住登录系统的两个密码：CA 数字证书绑定密码与 CA 数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。

注：CA 数字证书绑定密码，即该 CA 数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA 数字证书设备密码，即锁本身的 pin 码。

3. 电脑软硬件配置要求：

(1) 操作系统：win7 及以上；

(2) 浏览器：ie9 及以上，搜狗浏览器、360 浏览器、QQ 浏览器等兼容 ie 模式的浏览器，但要保证 ie 浏览器是 ie9 及以上；

(3) 系统软件：CA 数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。

4. 投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用 CA 数字证书进行操作，不要随意插拔 CA 数字证书，建议至少提前 30 分钟登录系统。

登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA 登录-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。

开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。

5. (1) **在线签到**：投标截止时间前 1 小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。

(2) **在线解密投标文件**：代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。

注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。

(3) **确认开标记录表**：代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、项目负责人等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标人需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。

6. 评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。

7. 电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：

- (1) 电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；
- (2) 同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；
- (3) 未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的 CA 数字证书与加密上传电子投标文件的 CA 数字证书不一致导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；
- (4) 电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的，或者未在投标截止时间前在线签到的；
- (5) 电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；
- (6) 纸质投标文件的水印编码与递交至服务器的电子投标文件编码不一致的；
- (7) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。

8. 电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：

- (1) 不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的；
- (2) 不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；
- (3) 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；
- (4) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

9. 电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。

10. 在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以采用纸质形式进行开评标，也可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。

请投标人严格遵照以上要求，如有问题请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：0631-5819292。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号	条款内容	编列内容
1.1.1	分值构成 (总分 100 分)	技术标: <u>15</u> 分 商务标: <u>70</u> 分 资信标: <u>15</u> 分
1.1.2	评标基准价 计算方法	1、投标总报价评标基准价确定方法: 综合平均法 评标基准价 $C=A \times K1 \times Q1 + B \times K2 \times Q2$ A: 投标价算术平均值。 当 n (有效投标人个数, 以下相同) < 7 时, A =所有投标价的算术平均值; 当 $7 \leq n < 10$ 时, A =所有投标报价中去掉 1 个最高价、1 个最低价后的算术平均值; 当 $n \geq 10$ 时, A =所有投标报价中去掉 2 个最高价、2 个最低价后的算术平均值。 B: 招标控制价。 K: 下浮系数; K1 的取值范围为 95.8%、96.1%、96.4%、96.7%、97% (现场随机抽取); K2 的取值范围为 97%; Q: 权重比例 $Q1+Q2=100\%$; Q1 的取值范围为 65%、66%、67%、68%、69%、70% (现场随机抽取) 2、分部分项工程量清单单价评标基准价确定方法: 平均法 当 n (有效投标人个数, 以下相同) < 5 时, 评标基准价=各投标报价中相应分部分项综合单价金额的算术平均值; 当 $n \geq 5$ 时, 评标基准价=各投标报价中相应分部分项综合单价去掉 1 个最高价、1 个最低价后的算术平均值。 3、措施项目评标基准价确定方法: 平均法 当 n (有效投标人个数, 以下相同) < 5 时, 评标基准价=各投标报价中相应措施项目报价金额的算术平均值;

		当 $n \geq 5$ 时，评标基准价=各投标报价中相应措施项目报价去掉 1 个最高价、1 个最低价后的算术平均值。
1.1.3	投标报价的偏差率计算公式	偏差率=100%×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价
2	评标程序	详见本章评标程序
3	否决投标条件	详见本章否决投标条件

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.1 款规定的评分标准进行打分，按综合得分高低排定名次，择优确定前三名为中标候选人，若多家投标人综合评分相等时，以投标报价低的优先，投标报价也相等的，由招标人自行确定。

根据评标委员会评标报告，招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新招标。

评标委员会根据评标办法规定否决不合格投标或者否决其投标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。投标人少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

2. 评审标准

2.1 分值构成与评分标准

2.1.1 分值构成

- （1）资信标部分：见系统生成的评分办法附录；
- （2）技术标部分：见系统生成的评分办法附录；
- （3）商务标部分：见系统生成的评分办法附录；

2.1.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见系统生成的评分办法附录。

2.1.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见系统生成的评分办法附录。

2.1.4 评分标准

见系统生成的评分办法附录。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会根据评标办法附录资格审查的要求对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- (1) 第二章“投标人须知”第 1.4.2 项、第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；
- (2) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- (3) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
- (4) 没有实质性满足招标文件要求的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

- (1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.1 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1) 经济标评委对各投标人编制的分部分项工程量清单计价表中的综合单价、主要材料价格及措施项目等进行全面详细评审。

(2) 技术标（施工组织设计）应按照招标文件第二章“投标人须知”3.7 规定编制，否则否决其投标。经统一编号后作为暗标由技术标评委评审，**技术标的最终得分为所有技术标评委打分去掉一个最高值后的算术平均值。**

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有招标控制价时明显低于招标控制价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

4. 其他相关说明

4.1 近一年度是指从开标日向前推算一年，近两年度是指从开标日向前推算二年，以此类推，精确到日。

4.2 投标人中标后，项目经理在招标投标监管系统上电子押证。工程竣工验收后，中标人持竣工验收报告到招投标管理部门办理项目负责人（项目经理）撤出手续，经批准后，方可承揽新的工程项目。

附件 A:

否 决 投 标 条 件

A0 总则

本附件所集中列示的否决投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

A1 否决投标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作否决投标处理：

A1.1 有第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定的任何一种情形的。

A1.2 有串通投标或弄虚作假或其他违法行为的，详下：

A1.2.1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

A1.2.2 投标人之间约定中标人；

A1.2.3 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

A1.2.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

A1.2.5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

A1.2.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

A1.2.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

A1.2.8 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

A1.2.9 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

A1.2.10 不同投标人的投标文件相互混装；

A1.2.11 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

A1.2.12 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

A1.2.13 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

A1.2.14 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

A1.2.15 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

A1.2.16 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

A1.2.17 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

A1.2.18 投标文件制作的电子投标文件经电子辅助评标系统审查两家或两家以上投标企业制作的电子书里的 CPUID、硬盘序列号及网卡 MAC 地址三项编码相同，则视为投标人相互串通投标。

A1.2.19 评标委员会认定的其他串通投标情形。

A1.3 评标委员会在详细评审过程中，发现下列情形之一的，可否决其投标：

A1.3.1 投标文件未按照招标文件要求签字、盖章的；

A1.3.2 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

A1.3.3 除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；

A1.3.4 投标报价被评标委员会认定为低于其成本价、违反政府指导价或者高于招标文件设定的招标控制价的；

A1.3.5 投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

A1.3.6 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

A1.3.7 没有按照招标文件要求报价，增减或修改招标文件提供的工程量清单的；

A1.3.8 降低招标文件规定不可竞争费用的；

A1.3.9 投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证明材料的，以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的；

A1.3.10 技术方案与报价不一致，投标人不能做出合理说明的；

A1.3.11 投标人未按规定出席开标会的。

A1.3.12 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

A1.4 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为，应作否决投标处理并计不良行为记录，情节严重者，依法进行行政处罚。

A1.4.1 使用伪造、变造的许可证件；

A1.4.2 提供虚假的业绩；

A1.4.3 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

A1.4.4 提供虚假的信用状况；隐瞒招标文件要求提供的信息；

A1.4.5 法律、法规、规章规定的其他情形。

第四章 合同条款及格式

合同编号：GKFS2023-02SG-017

山东省建设工程施工合同

山东省住房和城乡建设厅
山东省市场监督管理 制定

威海高新区 2023 年老旧小区改造环海路片区改造项目（海景花园）施工合同

第一部分 合同协议书

发包人：威海高新市政建设有限公司

地址：威海市火炬高技术产业开发区科技路 220 号

联系人：邱文巧

电话：0631-5773808

承包人：_____

地址：_____

联系人：_____

联系人电话：_____

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》等法律法规和相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就威海高新区 2023 年老旧小区改造环海路片区改造项目（海景花园）及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：威海高新区 2023 年老旧小区改造环海路片区改造项目（海景花园）。
2. 工程地点：威海市高新区。
3. 工程立项批准文号：2209-371071-04-01-461814。
4. 资金来源：自筹资金。
5. 工程内容：主要包括室外雨污管网更换、室外照明系统更换、室外道路硬化及车位调整、小游园提升、绿化更新、外立面粉刷、修补缺失损坏的雨水落水管、设置楼号牌以及单元牌、建筑立面线缆整理落地、规整线缆统一设置集线箱和线槽、修复更换楼道内照明设施。
6. 工程承包范围：施工及保修全过程。

二、合同工期

计划开工日期：____年____月____日。

计划竣工日期：____年____月____日。

工期总日历天数：90 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）_____（¥_____元），

不含税金额为人民币（大写）_____（¥_____元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（2）人工费：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（5）暂列金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）。

2. 合同价格形式：**固定单价合同**。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）本合同协议书；

（2）本合同专用条款；

（3）中标通知书；

（4）投标文件及其附件；

（5）本合同通用条款；

（6）标准、规范及有关技术文件；

（7）图纸；

（8）已标价的工程量清单；

（9）在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、设计变更及经济签证等资料。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人承诺执行政府行政管理部门关于工程款分账管理、农民工工资支付的各项制度，不拖欠农民工工资。

4. 发包人和承包人承诺按照政府行政管理部门要求，加强施工扬尘防治及非道路移动机械污染管控工作。

5. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于____年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在威海市高区签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自各方盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式柒份，均具有同等法律效力，发包人执伍份，承包人执壹份，招标代理单位执壹份。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

组织机构代码：_____

地 址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账 号：_____

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

组织机构代码：_____

地 址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账 号：_____

第二部分 通用合同条款

执行 2019 版《山东省建设工程施工合同（示范文本）》（SDF—2019—0002）通用合同条款

第三部分 专用合同条款

第一条、一般约定

1. 词语定义

(1) 合同

1) 其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中形成且由合同当事人书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料文件均构成合同文件组成部分；合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，且已经过合同当事人签字或盖章。

(2) 合同当事人及其他相关方

1) 监理人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

2) 设计人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

(3) 工程和设备

1) 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包人提供的施工场地。

2) 永久占地包括：依据设计图纸确定。

3) 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

2. 法律

(1) 适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》及山东省、威海市等有关规定。

3. 标准和规范

(1) 适用于工程的标准规范包括：符合本工程要求国家现行工程强制标准及工程施工及验收规范（包括收费标准）等，施工过程中，国家、地方出台新的工程标准规范的，各方应执行新的工程标准规范。

(2) 发包人提供国外标准、规范的名称：发包人不负责向承包人提供各类标准、规范，由承包人自行解决；

发包人提供国外标准、规范的份数：/；

发包人提供国外标准、规范的时间：/。

(3) 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：由发包人委托设计单位提出标准及规范，经工程师确认后执行。

4. 合同文件的优先顺序

(1) 本合同协议书；
(2) 本合同专用条款；
(3) 中标通知书；
(4) 投标文件及其附件；
(5) 本合同通用条款；
(6) 标准、规范及有关技术文件；
(7) 图纸；
(8) 已标价的工程量清单；
(9) 在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、设计变更及经济签证等资料。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

5. 图纸和承包人文件

(1) 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：进场前提供施工图；

发包人向承包人提供图纸的数量：一式陆套；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。

(2) 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：与工程实施相关的开工报审表、施工组织设计、进度计划、质量安全措施、周报和月报等相关资料，以及相关部门要求提供的其它文件，提供的资料及文件需符合档案管理要求。

承包人提供的文件的期限为：根据需要的合理期限内；

承包人提供的文件的数量为：根据相关规定和建设单位要求提供合理份数；

承包人提供的文件的形式为：书面文件加电子文档；

发包人审批承包人文件的期限： / 。

(3) 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

6. 联络

(1) 发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

(2) 发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；

发包人指定的接收人为：发包人代表。

承包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；

承包人指定的接收人为：承包人项目经理。

监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室；

监理人指定的接收人为：监理工程师。

7. 交通运输

（1）出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工场所所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

（2）场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场出入口和围挡围护为边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责并承担相应的费用。

因承包人原因造成发包人提供的工程所需的场内道路和交通设施损坏的，承包人负责修复，并负责由此产生的费用。

（3）超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

8. 知识产权

（1）关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方。

（2）关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方。

（3）承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

9. 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按结算条款约定计算规则调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：—/—。

第二条、发包人

1. 发包人代表

发包人代表：

姓 名： ；

身份证号： ；

职 务： ；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使施工现场发包人的一切权利，包括但不限于制订现场的管理制度、按合同约定制订承包人违约的违约金扣除单证、对承包人、监理人、设计单位等的管理等，协调工程进度款的支付及扣除等。

负责工程建设施工全过程的管理，协调工程质量，协调施工现场各方关系处理，督促指导监理工程师行使职权，现场签证，审核工程进度报表，组织工程竣工验收及监理工程师职权范围外的全部工作。

发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任，发包人更换发包人代表的，应提前 7 天书面通知承包人。发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

2. 施工现场、施工条件和基础资料的提供

(1) 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前七日。

(2) 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：(1) 发包人负责协调水、电、电讯线路接至用地红线，由承包人按开工需要接至施工场地，费用由承包人承担。(2) 发包人应协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

3. 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：_____/_____。

发包人是否提供支付担保：_____/_____。

发包人提供支付担保的形式：_____/_____。

第三条、承包人

1. 承包人的一般义务

(1) 承包人提交的竣工资料的内容：工程验收资料必须符合行业主管部门的要求；竣工图纸及完整的档案资料，必须符合威海市城建档案资料归档验收标准，满足行业主管部门和城建档案部门对竣工资料的要求。

(2) 承包人需要提交的竣工资料套数：技术资料三套（分包工程的竣工资料由总承包方负责收集整理），竣工图纸三套，且该资料必须符合城建档案馆的验收标准。注：工程档案（含分包工程资料）送交并经城建档案馆审核、验收合格后移交发包人。单项工程竣工验收后 10 日内，承包人将验收合格的产品交付发包人。

(3) 承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

(4) 承包人提交的竣工资料移交时间：承包人应在竣工验收之日起 30 日内将完整的档案资料（含分包工程资料）移交城建档案馆和发包人。因承包人拖延提供工程招标范围内的竣工验收资料导致延误综合验收的，每拖延一天，按工程总造价的 0.2‰承担违约责任（上限为工程总造价的 2‰）。

(5) 承包人提交的竣工资料形式要求：书面文件加电子文档。

(6) 承包人应履行的其他义务：除包括《通用合同条款》3.1 条外，还包括以下义务：

① 承包人应积极配合发包人和监理人，及时采取合理的探查、拆改或防护等措施，确保施工场地及周围原有市政基础设施、园林绿化、城市管线设施、水利设施、交通设施、公路设施等公共设施，农、林、牧、渔等民用设施，以及文物、构筑物、附着物等设施不受损害，确保生态环境不受破坏，避免施工对他人利益造成损害，并为发包人与第三人提供合理的方便条件，不得破坏施工现场的地下管线，不得破坏施工场地及周围的建筑物、构筑物、树木等，如人为破坏，需赔偿一切损失。

② 因承包人没有采取防护措施或防护措施不合理，造成以上财产设施、生态环境、他人利益等损害的，由承包人承担损失和法律责任。

③ 承包人应对现场作业规程、自备材料和设备、全部工程的完备性、稳定性和安全性承担责任，对设计文件的缺陷或错误提出补充或修改意见并承担责任，对施工组织设计、专项施工方案等所有承包人文件的科学性、合理性、安全性承担责任，对临时设施等自备项目的设计、施工和使用承担责任。

④ 承包人应按照法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务。已竣工工程未交付发包人之前，承包人应负责保护，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。

⑤ 按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全。

⑥ 按合同约定的工作内容和施工进度要求，标志施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

⑦ 负责施工现场的安全生产，对进场施工人员按国家、山东省、威海市的相关规定定期组织安全生产演习及培训，注意安全防范，避免发生安全生产事故。

⑧ 接受发包人的现场管理，在工程施工过程中，发包人可以根据现场管理要求及国家、地方、出资人或其他有权部门的相关规定，制订现场管理的具体制度、规范及管理规定，承包人应无条件服从管理，并对现场施工从业人员进行管理和培训。

⑨ 在施工过程中，应配合可能进入施工现场发包人的其他承包人，并无条件服从发包人的协调；禁止向河道和绿地倾倒或排放建筑、生活垃圾以及污水，并承担由此而造成的一切责任；对施工过程中产生的建筑垃圾，由承包人负责清运并承担相应费用。

⑩ 所有专业分包工程须纳入到承包人的施工总承包管理当中。当专业分包单位确定后，承包人须与专业分包单位签订现场施工管理协议，明确施工总承包单位与专业分包单位的权利及义务，承包人与专业分包单位对专业分包工程的安全、质量、进度等承担连带责任。承包人与专业分包单位签订的现场施工管理协议须报发包人、监理人等相关部门备案，如果承包人对专业分包单位的管理不到位，发包人、监理人有权对承包人进行相应的处罚。

2. 项目经理

(1) 项目经理:

姓 名: _____;

身份证号: _____;

建造师执业资格等级: _____;

建造师注册证书号: _____;

建造师执业印章号: _____;

安全生产考核合格证书号: _____;

联系电话: _____;

电子信箱: _____;

通信地址: _____;

(2) 承包人对项目经理的授权范围如下: 项目经理为承包人法定代表人在该项目上的代表人, 负责本工程施工过程的一切事务。

(3) 关于项目经理每月在施工现场的时间要求同投标文件承诺时间。开工之日起到竣工结束, 项目经理每周至少 5 天, 每天必须不少于 8 小时在现场组织施工。

(4) 承包人未提交劳动合同, 以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任: ___/___。

(5) 项目经理未经批准, 擅自离开施工现场的违约责任: 承包人应向发包人支付 1000 元违约金, 并承担合同违约责任及给发包人造成的一切损失。

(6) 承包人擅自更换项目经理的违约责任: 承包人在投标书中承诺的项目经理必须到位, 无论任何原因, 不得擅自更换项目经理, 否则应向发包人支付 5000 元违约金, 并承担合同违约责任及给发包人造成的一切损失。

(7) 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任: 在施工过程中未经发包人同意不得在其他项目工地兼职、更换。对不称职的项目经理, 发包人有权要求承包人更换, 承包人必须在 3 日内更换。承包人如未能按时更换, 应向发包人支付 5000 元/人·天的违约金, 并承担合同违约责任及给发包人造成的一切损失。

3. 承包人人员

(1) 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限工程开工前 2 天。

(2) 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任: 每人次支付违约金 1000 元, 并承担给发包人造成的一切损失。

(3) 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求: 由总监理工程师批准, 发包人认可后方可离开。

(4) 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任: 每人次支付违约金 1000 元, 并承担给发包人造成的一切损失。

(5) 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任: 承包人应向发包人支付 1000 元/人·次违约金, 并承担合同违约责任及给发包人造成的一切损失。

4. 分包

(1) 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：/。

主体结构、关键性工作的范围：/。

(2) 分包的确定

允许分包的专业工程包括：分包必须经发包人同意，且分包单位须具备相应的资质条件。

其他关于分包的约定：总包与分包单位的分包合同应及时告知并提交建设单位，并且：

1) 经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人审批，发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。

2) 分包合同签订后报有关建设行政主管部门备案后 7 天内，承包人应当将副本提交给监理人和发包人，还应提供分包人的企业法人营业执照、资质等级证书、人员、设备等资料表以及拟分包的工作量，分包工作量不能超过 30%，分包人的资格能力应与其分包的标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质或劳务分包资质；承包人保证分包工作不得再次分包。

3) 未经发包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的费用增加和（或）延误的工期由承包人承担。

4) 分包合同的签署，不减少承包人对建设工程所负的任何责任和义务。无论何种供货和承包形式，仅为区分付款和经济关系的主体，其它管理责任全部由承包人负责。承包人必须在分包场地派驻合同约定的管理人员，保证本合同的履行。

5) 双方约定在分包工程施工完毕，首先由承包人按照相关规范、标准验收，验收合格后由承包人按照相关程序向项目监理人报验，验收程序执行本合同相关条款。如果验收不合格，由承包人指令分包商整改或返工，或由承包人直接整改。验收合格后的成品保护、移交和保修责任由承包人对发包人总负责。

(3) 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：分包工程价款由承包人与分包人结算。

5. 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按《通用合同条款》第 3.6 条执行。

6. 履约担保

承包人是否提供履约担保：**【 / 】**。

承包人提供履约担保的形式（履约担保由承包人自愿选择银行保函、保险保函、融资性担保公司担保或履约保证金等任一形式，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用）金额及期限： / 。

第四条、监理人

1. 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程施工及保修阶段监理，监理工作内容执行建设工程监理现行规范中关于质量控制、进度控制、造价控制、安全生产监督管理、信息管理、组织协调等方面的内容。包含现场所有签证、进度款支付前形象进度的确认。

关于监理人的监理权限：

- (1) 施工图组织设计、施工方案的批准；
- (2) 设计变更、工程变更的签署；
- (3) 对发包人与承包人的索赔与反索赔事宜做出决定；
- (4) 进度款支付前形象进度的确认；
- (5) 工程中间验收和隐蔽工程验收；
- (6) 工程竣工验收及验收证书的签署；
- (7) 整个施工过程中工程质量、工程进度、工程造价的监理；
- (8) 与相关部门的组织协调工作。

需要取得发包人批准才能行使的职权包括：工程开工令、工程停工令、暂停令的发布，工程延期、工程变更的审批，工程内容的增减等。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由承包人承担。

2. 监理人员

总监理工程师：

姓 名：_____；

职 务：_____；

监理工程师注册证书号：_____；

监理工程师执业印章号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

关于监理人的其他约定：详见监理合同。

3. 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

- (1) _____/_____；
- (2) _____/_____；
- (3) _____/_____。

第五条、工程质量

1. 质量要求

- (1) 特殊质量标准和要求：_____/_____。
- (2) 工程质量创建目标约定：_____/_____。
- (3) 超出质量创建目标的奖励：_____/_____。

(4) 其他奖惩约定：_____ / _____。

2. 隐蔽工程检查

(1) 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前 48 小时以书面形式通知发包人和监理人验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单等相关资料。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。

(2) 监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

(3) 关于延期最长不得超过：48 小时。

第六条、安全文明施工与环境保护

1. 安全文明施工

(1) 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

1) 承包人应严格按照《安全生产法》《山东省建筑安全生产管理规定》《环境保护法》等法律法规的规定，保证施工现场安全生产文明施工。承包人应对施工现场从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

2) 承包人负责在工程施工、竣工整个施工过程中施工现场全部人员的安全。发包人不承担承包单位人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

3) 工程施工中，承包方必须遵守安全生产的有关规定和发包人及监理人的管理，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，杜绝重大安全质量事故的发生。承包人必须编制安全生产应急预案，并报发包人、监理人审批。如现场发生重大安全、质量事故，承包人应采取措施，负责保护好事故现场并按相关规定进行上报。承包方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例等，导致发生人员伤亡或火灾事故，承包方应承担由此引发的一切损失和责任。

4) 在施工现场设置施工围挡和警示标志，做好安全施工工作。按标准设置围挡，要整齐牢固、美观整洁，宣传内容齐全；标志标牌符合要求，指定安全责任人，确保安全生产；施工人员要按要求挂牌上岗，安全帽要设置统一标识。如达不到规定要求的，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权进行不超过 2000 元/次的罚款。

(2) 关于治安保卫的特别约定：由承包人自行负责。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：开工前提供施工场地治安保卫计划。

(3) 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人严格遵守《建筑法》、《环境保护法》、市政府《关于加强市区建筑垃圾渣土管理的通知》（威政发〔2009〕122 号）、《山东省市政基础设施工程施工现场扬尘控制要点（试行）》（鲁建城字〔2013〕70 号）等有关规定，成立以项目经理为组长的专项整治小组，对施工现场安全文明施工直接负责，保持场容场貌整洁，并采取有效措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废弃物、噪声、振动和照明产生的污染和危害。承包人承诺达到以下要求：

1) 制定切实可行的扬尘控制专项方案，在至少开工前 2 天报监理人审批。

2) 落实各项具体控尘措施，加大治理扬尘投入，落实项目部和项目经理扬尘控制责任，将扬尘治理纳入对项目部和项目经理的考核，加强企业员工（含农民工）上岗前培训，建立并施行扬尘控制工作奖惩制度，明确专人负责扬尘治理工作，设置专职保洁员负责现场清扫和保洁，与作业班组签订扬尘治理目标责任书，在工程现场公布扬尘投诉举报电话，将各项抑尘、降尘措施落实到操作层，使每个工程参建人员都能掌握扬尘控制知识和技能。

3) 施工现场毗邻的建筑物、构筑物 and 深基坑、爆破施工等特殊作业可能造成环境损害的，承包人应当制定专项施工方案，并采取相应的安全防护措施。通行危险的地段应当悬挂警戒标志，夜间设置警示灯。在车辆、行人通过的地方施工，应当对沟、坑、井等进行覆盖，并设置施工标志和防护设施。

4) 开挖前探清各种管线的分布情况，做好标识，采取相应的保护措施。

5) 施工产生的渣土等废弃物日产日清。

6) 在闹市区施工使用低噪音机械设备，确需夜间施工的，安排低噪音工序。

7) 承包人违反以上要求，应自觉接受行政主管部门依法下达的责令停止施工和限期改正的行政处罚，接受停工整改期间由主管部门安排的专项整治管理教育，接受行政主管部门依法作出的罚款、记不良行为记录、资质降级、资质吊扣及清出建设市场等行政处罚，造成不良社会影响的，应通过新闻媒体向全体市民公开致歉。

8) 围挡应按照发包人和当地建设管理部门的要求进行施工，如有特殊要求的由发包人、承包人另行协商确定。

9) 承包人应保持整个现场及工程整洁，达到监理人及发包人的要求。由于承包人未及时清理而发生的罚款、赔偿、纠纷等责任和费用应由承包人承担，发包人可从承包人的任何款项中扣除。

(4) 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费随进度完成工程量按相应费率计取。

安全文明施工费要求专款专用，应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用。工程现场因观摩、考察、学习等产生的文明措施费由承包方承担。

(5) 事故处理

发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

(6) 安全文明施工创建目标约定： / 。

超出安全文明施工创建目标的奖励： / 。

其他奖惩约定： / 。

第七条、工期和进度

1. 施工组织设计

(1) 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定。

（2）施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在收到中标通知书之日起2天内将施工组织设计和进度计划提报给发包人和监理工程师各一份。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理工程师收到后 3 天内应予以确认或提出修改意见。

2. 施工进度计划

（1）施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理工程师收到后 3 天内应予以确认或提出修改意见。

3. 开工

（1）开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

4. 测量放线

（1）发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后、开工前。

5. 工期延误

（1）因发包人原因导致工期延误

1) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：如承包人在 7.5 款情况发生后 14 天内，就延误的工期没有向发包人及监理工程师提出报告，则视为所发生的情况不影响工期。考虑本工程的特殊性，除发包人确定的原因外，施工中不论出现何种原因，总工期不顺延（不可抗拒的因素除外）。

2) 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人保证按批准的计划进度进行施工，若监理工程师发现实际进度与计划进度不符时，或认为本合同工程的进度过慢，可要求承包人增加人员和机械设备，或通知承包人采取必要的措施，以确保工程在合同规定的时期内完成，承包人不得无故拒绝，也无权要求为了采取这些措施而支付任何附加费用。

如果在接到监理工程师通知后 3 天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按照规定的工期完成合同工程，则必须向发包人支付按合同总价的千分之一计算的金额作为赔偿金。时间自在接到监理工程师通知后 3 天起到工程施工工期止，按天计算。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中扣除此赔偿金，但不排除其他扣款方法。扣除赔偿金，并不解除合同规定的承包人对完成本工程的义务和责任。同时发包人有权安排其它承包人承担全部剩余工程，按照发生时现场实际情况，结算后超出原费用的部分，由原承包人承担。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的 3%。

6. 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：____/____。

7. 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

- (1) 9 级以上大风、20 年不遇的暴雨、洪水，超过 6 级以上地震、战乱；
- (2) 其他由发包人和承包人共同认定的异常恶劣气候条件；
- (3) ____。

8. 提前竣工的奖励

- (1) 提前竣工的奖励：____/____。

第八条、材料与设备

1. 为严把施工现场建筑材料进场的质量关，承包人采购建设工程材料前，应将材料的生产厂家或品牌告知发包人，材料供应商应有良好的社会信誉和必要的资质条件，征得发包人同意后方可进场使用，必要时应将材料的质量证明文件报发包人存档。涉及的材料应包括水泥、钢材、混凝土、砂浆、沥青及沥青混合料、砌体材料、防水材料、管材管件、电气材料及电线电缆、外墙外保温系统材料、建筑腻子 and 涂料、装饰装修材料、建筑门窗及其型材配件、建筑幕墙及其型材配件和龙骨、预制构件等。

2. 材料与工程设备的保管与使用

- (1) 1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

3. 样品

- (1) 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：根据实际情况约定，包括但不限于在合同中列明的以及虽然合同中没有列明，但合同中对其质量标准、性能、规格、档次、厂家或品牌有要求或约定的材料和工程设备，承包人应加工定货时至少提前56天，向发包人提交样品并附上任何必要的说明书、证书、出厂报告、性能介绍、使用说明等相关资料，以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合发包人的要求。除非合同中另有约定，承包人在报送任何样品时应按发包人同意的格式填写并递交样品报送单。

发包人在收到样品后7天内就此样品给出书面批复，通知承包人对此样品所做出的决定或指示。承包人应根据发包人的书面批复和指示相应地进行下一步工作。如果发包人未能在承包人报送样品后14天内给出书面批复，承包人应就此通知发包人尽快批复。如果发包人在收到此类通知后7天内仍未对样品进行批复，则视为发包人已经批准。

得到批准后的样品按发包人要求的数量进行封样后由各方负责存放。但承包人应为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的环境条件。提供样品和提供存放样品场所的费用由承包人承担。

补充：监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

禁止在工程中使用不合格的材料和工程设备。

4. 施工设备和临时设施

(1) 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担修建临时设施的费用，自行办理临时占地的手续及相应费用。

第九条、试验与检验

1. 试验设备与试验人员

(1) 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按《通用合同条款》执行，由承包人提供。

施工现场需要配备的试验设备：按《通用合同条款》执行，由承包人提供。

施工现场需要具备的其他试验条件：按《通用合同条款》执行，由承包人提供。

2. 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按有关标准规范和规定执行。

第十条、变更

1. 变更的范围

关于变更的范围的约定：缺项、漏项、设计变更等。

2. 变更估价

变更估价原则

(1) 已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；相同清单项报价不一致时，结算时按照其中最低综合单价执行。

(2) 已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定。

(3) 已标价工程量清单中无相同项目或类似项目单价的，综合单价的计取依据为：2003 版《山东省建筑工程消耗量定额》、2003 版《山东省安装工程消耗量定额》、2002 版《山东省市政工程消耗量定额》、2005 版《山东省园林绿化工程消耗量定额》及《补充定额》、2011 版《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》、人材机价格及费率执行确定的报价人最终报价的人材机和费率，重新组价。如原清单中人工费报价不同，采用最低的价格，且人工综合工日不高于 74 元/工日。

(4) 原清单中没有清单子目，套用定额后，材料价格取用中标人投标时的材料价格，如原清单中不同项的材料相同但单价不同时，采用最低的价格；如增加子目中出现原清单中没有的材料，此材料价格由财政部门核定。

(5) 下调系数：原清单中没有的清单子目，包含财政部门确认的价格，均按照 $(1 - \text{中标价} / \text{招标控制价}) \times 100\%$ ，且不低于 5% 税后下浮。

(6) 规费税金按规定计取。

(7) 水电费由承包人按实承担。

(8) 措施项目清单与计价表（一）和措施项目清单与计价表（二）中的费用一次包干使用（含在分部分项工程量清单中的除外），结算时不再调整。

3. 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到合理化建议一周内审查完毕并报发包人。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的合理化建议后一周内审批完毕。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：作为承包人综合考核的依据。

4. 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额按照发包人的要求使用，发包人的要求通过监理人发出；暂列金额如有余额归发包人。

第十一条、价格调整

1. 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定： / 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过 \pm / %时，其超过部分据实调整。

第 3 种方式：其他价格调整方式： / 。

第十二条、合同价格、计量与支付

1. 合同价格形式

(1) 单价合同。

综合单价包含的风险范围： / 。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

(2) 总价合同。

总价包含的风险范围： / 。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

(3) 其他价格形式： / 。

2. 预付款

(1) 预付款的支付

预付款支付比例或金额：无预付款。

预付款支付期限： / 。

预付款扣回的方式： / 。

(2) 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： / 。

预付款担保的形式为： / 。

3. 计量

(1) 计量原则

工程量计算规则：按现场实际发生、图纸及变更指示等进行计量，依据清单编制说明规定的计算规则计算。

(2) 计量周期

关于计量周期的约定： / 。

(3) 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

工程量

1) 施工图纸及设计说明、相关图集、设计变更、图纸答疑、会审记录等。

2) 工程施工合同、报价文件的商务条款。

3) 工程量计算规则依据《山东省建设工程工程量清单计价规则》(2011)规定执行，并应符合《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)和报价文件中相关报价条款的要求。

(4) 措施项目清单与计价表（一）和措施项目清单与计价表（二）中的费用一次包干使用（含在分部分项工程量清单中的除外），结算时不再调整。

承包人必须配合分包单位施工，分包方免费使用总承包方自身施工范围内、自身施工的工期内现有同步施工的现场设施及设备。总包方在结算时需提供完整的验收资料方可结算（包括分包工程的资料）。

(3) 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： / 。

(4) 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量： / 。

(5) 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： / 。

4. 工程进度款支付

(1) 付款周期

关于付款周期的约定：签订合同后，无预付款。工程开工后，随工程进度拨付工程款（扣除甲供材，下同），工程竣工验收合格后，拨付至实际完成工程量的 70%，（付款前，承包人提供工程

进度款同等金额的增值税专用发票）。工程结算定案后付至定案值的 97%，余款 3%留作质保金，工程缺陷责任期满后无息付清。

(2) 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：承包人在每月 20 日前向发包人提供上月 16 日至当月 15 日完成的工程量报告三份。

(3) 进度付款申请单的提交

- 1) 单价合同进度付款申请单提交的约定： / 。
- 2) 总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。
- 3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。

(4) 进度款审核和支付

1) 监理人审查并报送发包人的期限：承包人必须在规定时限内将实际完成的工程量报告按工程师的要求送交监理工程师审核，经监理工程师审核后 48 小时报送发包人；发包人未签字确认的工程量报告不能作为付款依据。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到承包人提交的工程量报告 48 小时。

2) 发包人支付进度款的期限：收到承包人提交的工程量报告 7 天内，发包人可选择以人民币或银行承兑汇票的方式支付，支付时，发包人有权按现场管理人员提交的相关单证扣除承包人应承担的违约金、赔偿金或给甲方造成的经济损失等。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： / 。

(5) 支付分解表的编制

- 1) 总价合同支付分解表的编制与审批： / 。
- 2) 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。

6. 农民工工资

(1) 人工费支付方式

人工费支付采用以下第(4)种方式：

1) 一次性预付。在工程开工通知载明的开工日期前一次性将人工费（签约合同价的 20 %）全部支付至承包人农民工工资专用账户。

2) 按月预付。在合同工期内，每月 5 日前将本月施工所需人工费（不低于该工程全部人工费按合同工期的月平均额）支付至承包人农民工工资专用账户。

3) 按节点预付。在分部分项工程开始施工前，将该分部分项工程施工所需人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

4) 按月支付。发包人根据承包人每月提报的已完成施工产值中的人工费清单，按月将人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

第十三条、验收和工程试车

1. 分部分项工程验收

(1) 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

2. 竣工验收

（1）竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。

（2）移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后 3 天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。

3. 工程试车

（1）试车程序

工程试车内容：/。

1) 单机无负荷试车费用由/承担；

2) 无负荷联动试车费用由/承担。

（2）投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/。

4. 竣工退场

（1）竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后 3 天内。

第十四条、竣工结算

1. 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后 28 天内。

竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。

2. 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：竣工结算在竣工后 90 天内审核完毕。

发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款申请单 28 天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

3. 最终结清

（1）最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：4 份。

承包人提交最终结清申请单的期限：竣工验收后一月内。

（2）最终结清证书和支付

1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。

2) 发包人完成支付的期限：缺陷责任期满后。

第十五条、缺陷责任期与保修

1. 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24 个月。

2. 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

(1) 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第1或第2种方式：

1) 质量保证金保函（含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式），保证金额为：中标金额的3%；

2) 3 %的工程款；

3) 其他方式：/。

承包人选择以质量保证金保函（含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式）代替质量保证金的，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用。

(2) 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第2种方式：

1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

3) 其他扣留方式：/。

关于质量保证金的补充约定：/。

3. 保修

(1) 保修责任

工程保修期为：详见《工程质量保修书》。

(2) 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24 小时内。

第十六条、违约

1. 发包人违约

(1) 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：执行通用条款。

(2) 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：双方另行确定。

2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行通用条款。

3) 发包人违反第 10.1 款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行确定。

4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行确定。

5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任: 双方另行确定。

6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示, 导致承包人无法复工的违约责任: 双方另行确定。

7) 发包人未执行政府行政管理部门关于农民工工资支付的各项制度或未能按合同约定支付人工费的违约责任: ___/___。

8) 其他: ___/___。

2. 承包人违约

(1) 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形: 在施工过程中, 如果发包人认为本合同工程或其任何部分的进度过慢, 或者工程质量无任何保证, 因而不能按预定的工期竣工并达到预定的质量标准, 则发包人可将此情况通知承包人并提出警告, 承包人应据此采取总监同意的措施, 以便加快工程进度和保证工程质量, 承包人无权要求为了采取这些措施而相应支付任何附加费用, 如承包人对发包人的上述警告无积极改正, 则发包人将视情节轻重对其进行处罚。

(2) 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法: 如达不到约定质量标准, 处以合同总额 5%的罚款, 承包人应采取返工、修理等补救措施使工程质量达到约定的质量标准, 并承担所支付的一切费用。经返工、修理等补救措施仍达不到约定的质量标准, 处以合同总额 5%的罚款, 因此给发包人造成相应损失由承包人承担; 非经发包人认可, 因承包人原因造成工期延误, 每延误一天承担工程总造价 1%的罚款。延误时间致使工程不能投入使用的, 发包人可追加罚款、停止付款及终止合同, 而不承担责任。

(3) 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定: 按通用条款执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式: 双方另行确定。

第十七条、不可抗力

1. 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外, 视为不可抗力的其他情形: ___/___。

2. 因不可抗力解除合同

合同解除后, 发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

第十八条、保险

1. 工程保险

关于工程保险的特别约定: 按通用条款执行。

2. 其他保险

关于其他保险的约定: ___/___。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险: 按通用条款执行。

3. 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

第十九条、争议解决

1. 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。

（1）争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

（2）争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

2. 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向/仲裁委员会申请仲裁；

（2）向威海火炬高技术产业开发区人民法院起诉。

第二十条、补充条款

1. 承包人必须负责做好在施工中与其他相关施工单位协调工作，并无条件服从发包人统一协调。做好与其他相关工程的协调施工及成品保护，不能影响总工期，否则将追究责任方的责任，并要承担由此引起的返工总工损失。

2. 施工资料要随施工进度同步进行，下一道工序施工前必须完成上一道工序技术资料的交验签证。工程完工验收合格后，施工单位要对施工资料整理归档，并通过监理工程师审核；工程档案资料在工程验收后一个月内报送工程师。

3. 投标单位应认真自行踏勘工程现场。中标后，投标单位无权因现场调查不详而修改有关文件或要求予以补偿。

4. 因承包人原因，施工过程中未按进度计划施工，未达到进度控制点，发包人有权对承包人作出相应的处罚，保留终止合同的权利。

5. 本工程所有原材料检测费均已在清单中包含，由承包人自行缴纳。

6. 承包人在施工过程中，不得对公用道路、公共公用设施、公用便道、公众便利及他人财产的占用造成干扰和破坏，同时应保证发包人免于受到与之相关的索赔、诉讼、损害赔偿等。若施工过程中造成公用道路、地下管线等公用设施破坏，施工企业应自行负责修复。

7. 承包人必须与农民工签订规范的劳动合同，按时发放农民工工资。企业要将工资直接发放给劳动者本人，不得发放给“包工头”或不具备用工主体资格的其他组织和个人。

8. 承包人有责任在工程中间验收、竣工验收、档案验收过程中为发包人提供与政府相关部门的沟通与协调服务，并协助发包人办理相应手续，并负责对分包单位施工现场质量、安全、进度等有关方面的管理以及竣工资料汇总确认。

9. 本合同履行过程中，国家、山东省、威海市及发包人出资人出台新的法律法规、政策或要求

的，相关方均应无条件执行新的规定或要求。

附件

协议书附件：

附件 1：承包人承揽工程项目一览表

附件 2：发包人供应材料设备一览表

附件 3：工程质量保修书

附件 4：主要建设工程文件目录

附件 5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件 6：承包人主要施工管理人员表

附件 7：分包人主要施工管理人员表

附件 8：履约担保格式

附件 9：预付款担保格式

附件 10：支付担保格式

附件 11：暂估价一览表

附件 1：

承包人承揽工程项目一览表

单位工程名称	建设规模	建筑面积(平方米)	结构形式	层数	生产能力	设备安装内容	合同价格(元)	开工日期	竣工日期

附件 3:

工程质量保修书

发包人（全称）：威海高新市政建设有限公司

承包人（全称）：_____

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定，经协商一致就威海高新区 2023 年老旧小区改造环海路片区改造项目（海景花园）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定的和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏、供热与供冷系统、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人承包范围内的工程内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；
3. 装修工程为2年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5. 供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7. 其他项目保修期限约定如下：本工程保修期两年，绿化工程养护期为一年，养护等级为二级养护。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。质量保修期内出现质量问题需要维修的，维修完成后，工程的质量保修期自维修完成之日起重新计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，扣除承包人应承担的维修费用、合同约定的违约责任外，发包人无息退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，相关费用由承包人承担。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

5. 工程出现严重质量问题或承包人未按约定承担保修责任，应按合同价款 10%向发包人承担违约责任，并赔偿由此给发包人造成的全部损失，包括但不限于发包人的经济损失、违约金、对第三方的赔付及发包人因此而支付的审计费、评估费、律师费、诉讼费、差旅费等全部费用。

五、保修费用

保修费用由承包人承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：质量保修期内，承包人原因造成的质量缺陷、发包人或第三人人身和财产损害的，承包人应承担修复责任、赔偿责任及法律责任。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：_____ 承包人(公章)：_____

地 址：_____ 地 址：_____

法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____

委托代理人(签字)：_____ 委托代理人(签字)：_____

电 话：_____ 电 话：_____

传 真：_____ 传 真：_____

开户银行：_____ 开户银行：_____

账 号：_____ 账 号：_____

邮政编码：_____ 邮政编码：_____

附件 4:

主要建设工程文件目录

文件名称	套数	费用（元）	质量	移交时间	责任人

附件 6:

承包人主要施工管理人员表

名 称	姓 名	职 务	职 称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理				
项目副经理				
技术负责人				
造价管理				
质量管理				
材料管理				
计划管理				
安全管理				
其他人员				

附件 7:

分包人主要施工管理人员表

名 称	姓 名	职 务	职 称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理				
项目副经理				
技术负责人				
造价管理				
质量管理				
材料管理				
计划管理				
安全管理				
其他人员				

附件 8:

履约担保

_____（发包人名称）：

鉴于_____（发包人名称，以下简称“发包人”）与_____（承包人名称）（以下称“承包人”）于____年__月__日就_____（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）_____元（¥_____）。
2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无条件支付。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请_____仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

_____年____月____日

附件 9：

预付款担保

_____（发包人名称）：

根据_____（承包人名称）（以下称“承包人”）与_____（发包人名称）（以下简称“发包人”）于____年____月____日签订的_____（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）_____元（¥_____）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在 7 天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请_____仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

_____年____月____日

附件 10:

支付担保

_____（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与_____（发包人名称）（以下称“发包人”）于____年____月____日签订了_____（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的_____%，数额最高不超过人民币元（大写：_____）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。
2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后____日内。
3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后 7 天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日

起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起__个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第 10 条（变更）约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第____种方式解决：

（1）向_____仲裁委员会申请仲裁；

（2）向_____人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：_____（盖章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

地 址：_____

邮政编码：_____

传 真：_____

_____年____月____日

[illegible]

[illegible]

第五章 工程量清单

1、工程量清单包括下列 “工程量清单编制说明” 以及给定的格式文件中的工程量清单的内容。

2、工程量清单报价时，需将 GCZJ 格式的工程量清单表填报后上传招标投标系统；本章后附格式文件须逐一填报并上传至“商务标—商务标附件”中。

3、投标报价文件封面须经有资格的工程造价专业人员签字或加盖专用章，制作完成后转换为 PDF 格式加盖电子签章，上传至“商务标—商务标附件”中。

工程量清单编制说明

一、工程概况

工程名称：威海高新区 2023 年老旧小区改造环海路片区改造项目（海景花园）

建设地点：本工程地点位于海景花园小区

项目概况：本工程改造面积约为 2.04 万平方米，主要包括原路面挖除、新建沥青路面、混凝土路面、砖铺路面、商业铺装修复、挡墙及围墙修复、绿化苗木采购、种植及养护、雨水及污水、照明工程等。

二、工程招标范围

工程招标范围为威海高新区 2023 年老旧小区改造环海路片区改造项目（海景花园）工程量清单范围的全部内容。

三、工程量清单编制依据

- 1、威海市建筑设计院有限公司提供的图纸及相关设计答疑等资料；
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、《山东省建设工程工程量清单计价规则》（2011 年）；
- 3、省和市建设主管部门颁发的计价定额和计价管理办法及有关计价要求；
- 4、与建设项目相关的标准设计图集、规范、技术资料等；
- 5、市场情况。

四、投标人报价须知

- 1、应按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。
- 2、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。
- 3、工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价内。
- 4、金额（价格）均以人民币表示。
- 5、清单项目中凡注明“以下、以内、小于”字样者，均包括本身；注明“以上、以外、大于”字样者，均不包括本身。
- 6、投标人参与投标视为已考察工程现场，对现场情况（包括工地位置情况、道路、存贮空间、装运限制及任何其他足以影响报价的情况）已较为了解和充分预计，并能根据已了解情况合理组织完成施工。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长将不被批准。
- 7、投标人在投标报价时，应根据现场条件、招标文件要求，按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）或本清单说明及子目规定的计算规则，结合施工方案、技术规范、技术装备、技术能力、施工管理经验及市场行情等规定综合分析及测算，在保证成本且有适当利润的前提下填报。
- 8、投标人在投标报价时，应考虑本工程的招标范围、工期要求与承包方式，并将与此有

关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价中。

9、投标人在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。工程量清单计价表中的综合单价应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费（除税）、机械使用费（除税），管理费、利润、检验试验费、采保费、损耗等费用，并考虑风险因素，以及为完成本工程项目（清单子目）的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用，以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务。

10、措施项目清单与计价表（一）和措施项目清单与计价表（二）中的费用一次包干使用（含在分部分项工程量清单中的除外），按给定的清单格式及工程量进行自主报价。填报综合单价时应考虑完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，并考虑与此项目有关的风险因素等一切费用，结算时不再调整。已单独列项的措施项目费用的报价，投标人应充分考虑施工现场的具体情况自主报价，工程结算时不再调整。未单独列项的措施费用视为已包括在综合单价中。

11、根据鲁建办字【2016】20 号文，本工程按照增值税一般的计价依据执行。**依据鲁标定字【2016】33 号文，社会保障费的费率按 1.52%计取；根据鲁建标字【2019】10 号文，税金均按不含税造价的 9%计取。**投标报价中的规费、税金为不可竞争费用，应按相应规定足额计取，对上述费用进行让利或者优惠的投标报价将导致否决。

12、综合单价应包含清单项目特征描述的所有工作内容，投标人在投标时应按清单给定的统一格式，按规定内容填写。

13、分部分项工程量清单计价表中，有暂估价的，其价格必须以暂估价计入综合单价中，结算时按实际材料价格找差价，按相应规定按实调整，其余的材料价格由施工单位自主报价进入综合单价中。

14、不论发包人是否给出暂估价格，本工程的材料及设备，发包人有提出更换的权力，发包人授权投标人采购部分材料，也可在适当或必要的时候，收回此授权。因发包人提出材料变更导致材料产生差价的，给予找补差价，差价仅计取税金，不再计取其他费用。

15、按要求需填报综合单价的部分，工程结算时综合单价不变。严禁投标不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标人应给予合理的答复。否则，经评标委员会评定为不合理的投标报价将被否决。

16、如果发现中标人的单价中有明显错误的项目，结算时有权将该项目单价调减到社会平均水平，而不承担任何责任，其它子项也不调整，但投标报价中低价不调整。

17、投标人必须完成所有按国家相关法律法规、行业规范等文件要求的应由投标人自行检测和验收的项目，由此产生的费用投标人在报价时须予以考虑，结算时不增加此部分费用。

18、工程施工中，为保证工程质量，中标人自行采取的施工工艺措施项目，均由投标人

在报价时自行考虑，结算时不增加此部分费用。

19、在建设过程中发生的诸如市场物价浮动和政策性调价等一切因素，综合单价均不做调整，招标文件另有规定的除外。

20、关于图纸或施工规范中有要求的而清单中没有描述清楚的，按图纸、施工规范要求应综合考虑在相应清单项中，结算时此部分费用不再计算。

21、工程量清单描述与图纸不一致之处，以工程量清单为准。工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标人按照招标文件、设计图纸、规范等资料要求及投标人自身深化设计方案图综合考虑；设计及规范等资料未明确的由投标人根据现场考察、施工经验和相关资料综合考虑；或于答疑前书面提出，在答疑时统一解决。所有分部分项工程量清单均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中，结算时不予调整。结算时对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除。

22、投标人在投标报价时，应考虑以下几点：

（1）、挖土方和回填土子目的报价应包含场区内的倒运土。机械挖土方项目应包含人工配合挖土费用。土壤类别综合考虑指包括建筑垃圾、土方、石面子、草皮、淤泥等所有须挖除部分，结算时不再调整。土石方按实际工程量计算，投标人在报价时需充分考虑挖、填土石方项目场区内的堆放、倒运及运输土方的临时便道的费用。投标人需根据施工组织设计并结合现场实际情况综合考虑运输距离、运输方式及回填方式等相关因素综合报价。

（2）、投标人在施工期间需注意施工安全，并确保本工程不发生重大安全事故。若因中标人原因发生安全责任事故，中标人承担全部责任和经济损失，若对发包人造成损失，赔偿相应的金额。

（3）、进出工地运输的各种散装或粉尘类的建筑材料应采取覆盖措施，防止因泼（扬）洒，泄漏对城市道路或环境造成污染，此部分的费用也包含在投标报价中。

（4）、投标人需严格按照相关规定弃土，严禁随意倾倒建筑垃圾、土石方等，如违反规定产生的费用由中标人承担。

（5）、投标人应遵守交通法规，因各种违规行为所产生的费用由中标人承担。

（6）、投标人自行选定的弃土点的费用及沿途行驶产生的费用，需包含在投标报价中。

（7）、投标人应做好土方、建筑垃圾现场及运输途中的洒水保洁工作，防止扬尘。

（8）、投标人必须负责整理施工资料并归档，相应发生的费用也应充分考虑在投标报价中。

（9）、投标人应充分考虑施工设计说明及施工规范要求的相关做法以及编制清单综合单价的要求，并应综合考虑实际可能发生的施工工艺与设计部分的因素，结算时不再因施工工艺的原因调整综合单价。

（10）、所有混凝土项目的报价应结合本工程的实际情况和政府的相关规定考虑混凝土

的施工方式，清单中的砼标号如果与实际施工中的砼标号（经现场确认并签字）不同时，结算时可以根据所报材料单价进行换算，调整差价，差价仅计取税金；无论采用何种搅拌、运输方式、泵送方式，结算时均不调整报价中的综合单价。砼报价中应包含各种添加剂的费用，结算时不再增加此部分费用。

（11）、所有砂浆项目的报价应结合本工程的实际情况和政府的相关规定考虑砂浆的施工方式，无论采用何种搅拌、运输方式，结算时均不调整报价中的综合单价。

（12）、投标人应综合考虑材料运杂费、运输损耗费、检测实验费、采购及保管费、施工中的二次搬运费用、材料及构件的水平垂直运输等所有费用及在合同期内的所有风险，结算不再另行增加。

（13）、所有砼项的报价均考虑模板制作支拆、砼搅拌浇筑养护、相应构件可能发生的脚手架搭拆及水平垂直运输等所有费用。

（14）、钢筋的损耗不另计取，均包括在钢筋的综合单价当中；钢筋项目的报价应考虑所有不同的接头方式，并包括接头费用，实际施工中无论采用何种连接方式，结算均不做调整。

（15）、措施项目清单与计价表中，投标人应充分考虑施工过程中不论什么原因发生的各种机械多次进出场和机械停滞的费用及风险费用，结算时不再增加此部分费用。

（16）、施工现场临时场地、临时水电及施工过程中水、电费用由投标人自行解决，所需费用全部包含在相应的投标报价中，发包人不再另行考虑。

（17）、施工各专业施工应互相配合，由于交叉施工造成的一切费用，应考虑在清单报价中，结算时不做调整，本工程如与道路施工或周边环境等所产生的配合或其它费用，由中标人进行协调，费用包含在投标报价中，结算时不另行增加。

（18）、报价中应包括安全警示标志、文明用语标志、围挡等措施，以保证过往行人及车辆安全，结算时不再调整。

（19）、投标报价要充分考虑施工过程中不可避免的赶工期增加费，结算不予调整。

（20）、投标人应根据现场实际情况，自行考虑临时设施的搭建位置，但必须符合规定。无论场内、场外，结算时不再增加此部分费用。

（21）、投标人为本工程提供的各类设备费用（包括运输、拆卸、拼装等所有费用）应包含在投标报价中，结算时不再增加。

（22）、该项目安全文明施工要求必须达到相关主管部门要求，投标单位报价中须充分考虑此部分费用，结算不因任何原因而调整。

（23）、在施工过程中可能产生的扬尘、噪音、车辆进出等因素，不得对周围居民的安全、财产及正常生活等造成影响，需采取的措施及费用均需考虑在投标报价当中；若因此引起纠纷及损失，均由投标人自行解决。

23、材料价格应包含材料费、采保费、检验试验费、材料损耗、场外、场内运输费即购买、运输至现场并使用的费用等。

24、投标人在报价时应根据实际情况考虑主要材料的损耗率，并按规定格式填报在相应报价表中，结算时，不再考虑损耗因素影响的单价变化。

25、所有自主报价主材的选用应符合国标，且使用前应提供样品由发包人单位确认，否则发包人有提出更换的权利，由此所增加的费用不予认可。

26、块料面层下结合层应包括基层清理、素水泥浆等工序，厚度满足施工要求，达到验收标准。块料面层异形周边加工、磨边、切割、套割、倒角、对缝等应考虑在相应项报价中，结算时不再增加此项费用。由于排版、各种板材规格发生变化等原因所产生的费用及损耗，结算不再调整。

27、块料面层的伸缩缝做法按照图纸施工，该费用应考虑在相应项报价中，结算时不再增加此项费用。

28、模板项目报价应根据本工程特征综合考虑使用模板材料、支撑方式及摊销次数，实际施工无论采用何种方式，结算时均不再调整。

29、模板（砖、地膜）、脚手架、砼垫层的割缝、花岗岩切割、铺装伸缩缝等费用不单独列项，报价时应充分考虑在各相应项目中。

30、路牙石按延长米计算，投标单位报价时需考虑弧形、异形部位增加的费用，结算时不另增弧形、异形费用。

31、绿化工程养护期为一年，养护等级为二级养护。苗木所有规格均指修剪后的规格，同一树种同一规格修剪后高度一致。胸径是指苗木离地面 1.3m 处树干的直径，地径是指苗木离地面 0.2m 处树干的直径，高度是指苗木经过常规处理（人工修剪等）后的自然高度，冠幅或蓬径是指苗木经过常规处理后的枝冠正投影的正交直径平均值，分枝点是指苗木从贴近地面处至骨干枝分生处的距离。结算时按成活的苗木计价。

32、投标人报价时应充分考虑图纸中苗木栽植的主要技术要求，结算时不再计算由此部分所增加的相关费用。投标人应综合考虑苗木前期调查采购费、苗木费、运输费、吊装费、栽植费、支撑防护费、裁剪费、喷药施肥及养护的费用，苗木栽植缠绕土球、支撑、涂白、保温及清单中没有明确的项目，投标单位应充分考虑图纸、施工规范要求及实际需要将其费用综合在报价中。乔本土球、树干缠草绳、树干缠塑料薄膜、树干刷石硫合剂、保温防护棚、保温、防风措施等均考虑在投标报价中，结算时不增加此部分费用。

33、投标人应充分考虑因施工现场原因造成的拖延苗木栽植时间、现场或其他地点假植等所发生的一切费用，结算时不做调整。

34、投标人应充分考虑木材的切割、各种钉锚连接件以及木材的防腐、防潮、防虫处理、外罩清漆的费用，并计入相应综合单价中，结算时不再增加此项费用。防腐木价格中应包含

制作、运输、安装等的全部费用。

35、管道的压力试验、系统吹扫、管道除锈、管道刷油等均包含在相应清单项目中，报价时应综合考虑。

36、线缆敷设工程量是按设计图示的就位后净尺寸计算（包括水平、垂直走向），线缆各处预留长度和波形余度均由报价人在综合单价中考虑，电缆敷设时不论采用何种连接方式，单价均不做调整。

37、电气穿线管安装中包含支架及其刷油防腐、套管、接线盒（箱）、接地跨接等与之有关的工作内容，报价时综合考虑在相应的清单中，结算时不再增加此部分费用。

38、接线盒、开关盒报价时综合考虑在相应的清单中，结算时不再增加此部分费用。

39、管道剔槽、支架、防火涂料、接线盒、电缆头、无端子外部接线、基础槽钢等均包括在相应项目的综合单价中，结算时不增加此部分费用。

40、管道综合单价中综合考虑管件、配件、附件等相关费用，结算时不再考虑此部分费用。

41、投标人在报价时应根据实际情况考虑主要材料的损耗率，并按规定格式填报在相应报价表中，在未来结算中，不再考虑损耗因素影响的单价变化，投标人应考虑此因素。

42、所有系统的材料（设备）价均包括所涉及的材料、设备及相关配件费用。

43、清单单价应综合考虑各种管洞、箱体的预留及箱体的刷油防腐、管洞堵漏等工作内容。

44、灯具(光源)、照明配电箱内电器元件、健身器材、游乐设施、成品门卫等采用中上品牌，质量满足国标；进场前需向甲方提供材料样品或照片，经建设单位和监理单位确认后，方可进入施工现场，不允许假冒伪劣、低档产品进入施工现场。

45、安装工程的各种调试费用，应依据施工规范及技术要求进行报价，并综合考虑在相应的清单报价中，结算时不再增加此类费用。

46、投标单位应充分仔细阅读图纸，报价时应综合考虑不同安装位置及安装高度所增加的降效费用，结算时不论采用何种方案，均不得调整。

47、项目暂列金按“暂列金明细表”分别计取，投标人必须按此数计取规费、税金计入工程总造价，否则投标报价将被否决。

48、结合现场实际情况、施工组织设计，综合考虑本工程的难易程度，材料运输及施工方式综合考虑在相应清单项内，结算时不再增加此类费用。

49、腻子、乳胶漆、涂料及油漆等涂刷项目均满足规范及质量要求，按成活报价，结算时不因涂刷次数增加而调整费用。现场施工时，招标单位有权根据观感要求投标单位增减涂刷遍数。外墙真石漆报价含腻子、底漆、中涂层、面漆等。

50、各作业面完毕后，中标单位要按招标单位要求清理现场，竣工清理费用报价均应包含

在报价中, 结算时不增加此部分费用。

51、中标单位应按建设单位要求按时提交符合城建档案要求的竣工资料, 并配合建设单位归档。

52、在施工过程中产生的观摩和学习等费用, 应在投标报价中综合考虑, 结算时不再增加此部分费用。

53、投标单位应充分考虑疫情对本工程工期、材料、设备、人工等产生的一切影响, 所发生的费用应综合考虑在相关清单子目中, 结算时不再调整。

投 标 总 价

招 标 人：_____

工程名称：威海高新区 2023 年老旧小区改造环海路片区改造项目（海景花园）

投标总额（小写）：_____

（大写）：_____

投 标 人：_____

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____

（签字或盖章）

编 制 人：_____

（造价人员签字或盖专用章）

编 制 时 间：_____

表-02 工程项目费用汇总表

工程名称:威海高新区 2023 年老旧小区改造环海路片区改造项目（海景花园）

序号	单项工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	绿化工程		60000.00		
2	景观工程		290000.00		
3	安装工程		115000.00		
	威海高新区 2023 年老旧小区改造 环海路片区改造项目（海景花园） 小计		465000.00		
合计			465000.00		

表-03 单项工程费用汇总表

工程名称:威海高新区 2023 年老旧小区改造环海路片区改造项目（海景花园）

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	绿化工程		60000.00		
2	绿化工程		60000.00		
3	景观工程		290000.00		
4	硬化工程		230000.00		
5	装饰工程		60000.00		
6	安装工程		115000.00		
7	土建工程		70000.00		
8	室外智慧化预埋管		45000.00		
9	室外雨水				
10	室外弱电预埋管				
11	室外污水				
12	室内				
13	室外电气				
14	室外给排水系统				
合计			465000.00		

表-04 单位工程费用汇总表

工程名称:威海高新区 2023 年老旧小区改造环海路片区改造项目（海景花园）

序号	汇总内容	计算公式	费率	金额（元）	其中： 暂估价（元）
绿化工程					
绿化工程					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	发包人发包的专业工程暂估价				
3.3	承包人分包的专业工程暂估价				
3.4	特殊项目暂估价				
3.5	计日工				
3.6	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	甲供税差				
	合计				
景观工程					
硬化工程					
1	分部分项工程费				
1.1	混凝土车行道				
1.2	沥青路面				
1.3	市政沥青路面				
1.4	管道开挖处基层增加钢筋				
1.5	车行道通体砖路面				
1.6	人行道通体砖路面				
1.7	商业铺装修				
1.8	花岗岩路边石				
1.9	修复散水				

1.10	预制混凝土路边石及转角石				
1.11	挡车柱				
1.12	水泥砂浆台阶				
1.13	花岗岩台阶及平台				
1.14	单元入户花岗岩台阶				
1.15	车库坡道				
1.16	商业树池				
1.17	小区树池				
1.18	消防通道标志				
1.19	挡墙 1 修复				
1.20	瓷砖花坛修复				
1.21	石砌围墙修复				
1.22	瓷砖围墙修复				
1.23	现状喷泉修复				
1.24	宣传栏				
1.25	器材及游乐设施				
1.26	垃圾分类房				
1.27	消防应急门				
1.28	楼改造项目				
1.29	拆除项目				
1.30	井盖修复提升				
1.31	拆除违建				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	发包人发包的专业工程暂估价				
3.3	承包人分包的专业工程暂估价				
3.4	特殊项目暂估价				
3.5	计日工				
3.6	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	甲供税差				

	合计				
装饰工程					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	发包人发包的专业工程暂估价				
3.3	承包人分包的专业工程暂估价				
3.4	特殊项目暂估价				
3.5	计日工				
3.6	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	甲供税差				
	合计				
安装工程					
土建工程					
1	分部分项工程费				
1.1	土石方项目				
1.2	雨水口				
1.3	雨水检查井				
1.4	污水井				
1.5	井修复				
1.6	化粪池				
1.7	强电手孔井				
1.8	灯基础				
1.9	配电箱基础				
1.10	强电接线井				
1.11	弱电工程				
1.12	拆除项目				
1.13	车棚基础				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				

2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	发包人发包的专业工程暂估价				
3.3	承包人分包的专业工程暂估价				
3.4	特殊项目暂估价				
3.5	计日工				
3.6	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	甲供税差				
	合计				
室外智能化预埋管					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	发包人发包的专业工程暂估价				
3.3	承包人分包的专业工程暂估价				
3.4	特殊项目暂估价				
3.5	计日工				
3.6	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	设备费				
8	甲供税差				
9	设备费调差				

	合计				
室外雨水					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	发包人发包的专业工程暂估价				
3.3	承包人分包的专业工程暂估价				
3.4	特殊项目暂估价				
3.5	计日工				
3.6	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	设备费				
8	甲供税差				
9	设备费调差				
	合计				
室外弱电预埋管					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	发包人发包的专业工程暂估价				
3.3	承包人分包的专业工程暂估价				
3.4	特殊项目暂估价				
3.5	计日工				
3.6	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				

5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	设备费				
8	甲供税差				
9	设备费调差				
	合计				
室外污水					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	发包人发包的专业工程暂估价				
3.3	承包人分包的专业工程暂估价				
3.4	特殊项目暂估价				
3.5	计日工				
3.6	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	设备费				
8	甲供税差				
9	设备费调差				
	合计				
室内					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	发包人发包的专业工程暂估价				
3.3	承包人分包的专业工程暂估价				

3.4	特殊项目暂估价				
3.5	计日工				
3.6	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	设备费				
8	甲供税差				
9	设备费调差				
	合计				
室外电气					
1	分部分项工程费				
2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	发包人发包的专业工程暂估价				
3.3	承包人分包的专业工程暂估价				
3.4	特殊项目暂估价				
3.5	计日工				
3.6	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	设备费				
8	甲供税差				
9	设备费调差				
	合计				
室外给排水系统					
1	分部分项工程费				

2	措施项目费				
2.1	措施项目一				
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	发包人发包的专业工程暂估价				
3.3	承包人分包的专业工程暂估价				
3.4	特殊项目暂估价				
3.5	计日工				
3.6	总承包服务费				
4	规费前合计				
5	规费				
5.1	安全文明施工费				
5.2	工程排污费				
5.3	住房公积金				
5.4	危险作业意外伤害保险				
5.5	社会保障费				
6	税金				
7	设备费				
8	甲供税差				
9	设备费调差				
合计					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区 2023 年老旧小区改造环海路片区改造项目（海景花园）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
	000057	绿化工程					
	01	绿化工程					
1	050102001001	栽植乔木 1. 乔木名称:樱花 A 2. 乔木规格:地径 $d \geq 12\text{cm}$, 高度 $H \geq 400\text{cm}$, 冠幅 $P \geq 300\text{cm}$, 树要全冠, 姿态优美, 4-5 分枝, 分枝点 1.8m, 日本晚樱 3. 养护期:1 年 4. 土质:符合规范及设计要求	株	4.00			
2	050102001002	栽植乔木 1. 乔木名称:樱花 2. 乔木规格:地径 $d \geq 10\text{cm}$, 高度 $H \geq 280\text{cm}$, 冠幅 $P \geq 180\text{cm}$, 树要全冠, 姿态优美, 4-5 分枝, 分枝点 1.8m, 染井吉野樱 3. 养护期:1 年 4. 土质:符合规范及设计要求	株	8.00			
3	050102001003	栽植乔木 1. 乔木种类:美人梅 2. 乔木规格:地径 $d \geq 8\text{cm}$, 高度 $H \geq 250\text{cm}$, 冠幅 $P \geq 180\text{cm}$, 树要全冠, 姿态优美, 4-5 分枝, 分枝点 1.0m 3. 养护期:1 年 4. 土质:符合规范及设计要求	株	10.00			
4	050102001004	栽植乔木 1. 乔木种类:丛生紫薇 2. 乔木规格:高度 $H \geq 180\text{cm}$, 冠幅 $P \geq 150\text{cm}$, 树要全冠, 姿态优美, 4-5 分枝 3. 养护期:1 年 4. 土质:符合规范及设计要求	株	14.00			
5	050102001005	栽植乔木 1. 乔木名称:红叶石楠球 a 2. 乔木规格:高度 $H \geq 180\text{cm}$, 冠幅 $P \geq 180\text{cm}$, 球体饱满, 姿态优美, 净球, 无缺角	株	3.00			

		3. 养护期:1 年 4. 土质:符合规范及设计要求					
6	050102004001	栽植灌木 1. 灌木名称:红叶石楠球 b 2. 灌木规格:高度 $H \geq 150\text{cm}$, 冠幅 $P \geq 150\text{cm}$, 球体饱满, 姿态优美, 净球, 无缺角 3. 养护期:1 年 4. 土质:符合规范及设计要求	株	3.00			
7	050102004002	栽植灌木 1. 灌木名称:红叶石楠球 c 2. 灌木规格:高度 $H \geq 120\text{cm}$, 冠幅 $P \geq 120\text{cm}$, 球体饱满, 姿态优美, 净球, 无缺角 3. 养护期:1 年 4. 土质:符合规范及设计要求	株	4.00			
8	050102004003	栽植灌木 1. 灌木名称:大叶黄杨球 b 2. 灌木规格:高度 $H \geq 150\text{cm}$, 冠幅 $P \geq 150\text{cm}$, 球体饱满, 姿态优美, 净球, 无缺角 3. 养护期:1 年 4. 土质:符合规范及设计要求	株	8.00			
9	050102004004	栽植灌木 1. 灌木名称:大叶黄杨球 c 2. 灌木规格:高度 $H \geq 120\text{cm}$, 冠幅 $P \geq 120\text{cm}$, 球体饱满, 姿态优美, 净球, 无缺角 3. 养护期:1 年 4. 土质:符合规范及设计要求	株	8.00			
10	050102004005	栽植灌木 1. 灌木名称:金森女贞球 a 2. 灌木规格:高度 $H \geq 150\text{cm}$, 冠幅 $P \geq 150\text{cm}$, 球体饱满, 姿态优美, 净球, 无缺角 3. 养护期:1 年 4. 土质:符合规范及设计要求	株	21.00			
11	050102004006	栽植灌木 1. 灌木名称:金森女贞球 b 2. 灌木规格:高度 $H \geq 120\text{cm}$, 冠幅 $P \geq 120\text{cm}$, 球体饱满, 姿态优美, 净球, 无缺角 3. 养护期:1 年 4. 土质:符合规范及设计要求	株	5.00			

12	050102007001	栽植色带 1. 色带名称:胶东卫矛 2. 色带规格:修剪后高度 $H \geq 60\text{cm}$, 冠幅 $P \geq 50\text{cm}$, 7 株/ m^2 , 毛球, 外密内疏栽植 3. 养护期:1 年 4. 土质:符合规范及设计要求	m^2	414.00			
13	050102007002	栽植色带 1. 色带名称:红叶石楠 2. 色带规格:修剪后高度 $H \geq 80\text{cm}$, 冠幅 $P \geq 60\text{cm}$, 5 株/ m^2 , 毛球, 外密内疏栽植 3. 养护期:1 年 4. 土质:符合规范及设计要求	m^2	396.00			
14	050102007003	栽植色带 1. 色带名称:金森女贞 2. 色带规格:修剪后高度 $H \geq 60\text{cm}$, 冠幅 $P \geq 50\text{cm}$, 7 株/ m^2 , 毛球, 外密内疏栽植 3. 养护期:1 年 4. 土质:符合规范及设计要求	m^2	342.00			
15	050102008001	栽植花卉 1. 花卉名称:品种月季 2. 花卉规格:修剪后高度 $H \geq 80\text{cm}$, 冠幅 $P \geq 50\text{cm}$, 6 株/ m^2 , 外密内疏栽植 3. 养护期:1 年 4. 土质:符合规范及设计要求	m^2	59.00			
16	050102008002	栽植花卉 1. 花卉名称:兰花三七; 2. 规格:每墩 6-8 芽, 50 墩/ m^2 3. 养护期:1 年; 4. 土质:符合规范及设计要求;	m^2	2497.00			
17	050102007004	栽植色带 1. 色带名称:欧石竹 2. 色带规格:每墩 6-8 芽, 64 墩/ m^2 3. 养护期:1 年; 4. 土质:符合规范及设计要求	m^2	78.00			
18	050101001001	现状苗木移除 1. 苗木规格:高度 $H \geq 300-400\text{cm}$, 现状蜀桧、龙柏等; 2. 原有树木及地表枯枝、落叶、碎石、杂草、土石方、杂物等外运; 3. 垃圾外运运距综合考虑; 4. 高度、倒运、吊装、外运等综合考虑;	株	20.00			

19	050101001002	<p>现状苗木移除</p> <p>1. 苗木规格：地径 $d \geq 5-8\text{cm}$, 高度 $H \geq 150-250\text{cm}$, 病树、枯树、长势不良等花灌木等（木槿、紫薇、金银木、无花果等）；</p> <p>2. 原有树木及地表枯枝、落叶、碎石、杂草、土石方、杂物等外运；</p> <p>3. 垃圾外运运距综合考虑；</p> <p>4. 高度、倒运、吊装、外运等综合考虑；</p>	株	90.00			
20	050101001003	<p>现状苗木移除</p> <p>1. 苗木规格：高度 $H \geq 50\text{cm}$, 现状小龙柏、小叶黄杨等绿篱；</p> <p>2. 原有树木及地表枯枝、落叶、碎石、杂草、土石方、杂物等外运；</p> <p>3. 垃圾外运运距综合考虑；</p> <p>4. 高度、倒运、吊装、外运等综合考虑；</p>	m2	2500.00			
21	EB001	<p>现状乔木修剪</p> <p>1. 部位：需要保护修剪苗木</p> <p>2. 修剪乔木，冠幅 $P \geq 500\text{cm}$, 高度 $\geq 500-750\text{cm}$</p> <p>3. 修剪整形，清理枯枝、浇水、施肥、防治病虫害等所有内容</p>	株	114.00			
22	050102001006	<p>移除、清理现状绿化</p> <p>1. 苗木规格：现状原有苗木包括草坪、地被植物、乔灌木等。</p> <p>3. 原有树木及地表枯枝、落叶、碎石、杂草、杂物、树根挖除等外运</p> <p>4. 垃圾外运运距综合考虑；</p> <p>5. 高度、倒运、吊装、外运等综合考虑；</p>	m2	1898.00			
23	EB002	<p>回填种植土</p> <p>1. 按设计要求放线、堆土、分层铺土地、细整；</p> <p>2. 种植土运输、集中堆放、回填土地等：综合考虑；</p> <p>3. 回填土厚度综合考虑、掺拌基肥等按设计要求；</p> <p>4. 放坡、回填部位、深度、回填方式、现场回填土倒运次数、倒运运距等综合考虑；</p>	m3	1893.00			

24	EB003	整理绿化用地及地型塑造 1. 部位、坡度等：综合考虑； 2. 挖高填低、对土地进行深翻 30cm、捡石块、清理土壤中的杂石、垃圾、杂草、施鸡粪等综合考虑； 3. 倒运运距、平整、夯实及碾压、归集、成堆等综合考虑； 4. 微地形整理、整理绿化用地等； 5. 山体高度及放坡等综合考虑；	m2	3786.00			
	01	景观工程					
		硬化工程					
	01	混凝土车行道					
25	AB001	路床(槽)整形 1. 部位:车行路面； 2. 素土夯实，压实度 $\geq 93\%$ （按设计要求）； 3. 300mm 以内土石方挖填、平整、碾压等； 4. 场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容； 5. 按铺装面积计算，外扩等按设计要求综合考虑；	m2	3272.50			
26	010401006001	碎石垫层 1. 部位：车行路面； 2. 80mm 厚级配碎石，压实度按设计要求； 3. 工程量:按设计图示尺寸以体积计算；	m3	261.80			
27	010401006002	混凝土路面 1. 部位：混凝土路面； 2. 180mm 厚混凝土路面（弯压强度 $\geq 4.5\text{Mpa}$ ），表面拉毛处理； 3. 模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝、养生等工作内容；	m3	589.05			
28	010417002001	预埋拉杆及传力杆 1. 部位：混凝土路面； 2. 传力杆、拉杆规格、尺寸按设计要求综合考虑； 3. 传力杆套子、空隙填塞等按设计要求综合考虑； 4. 按实际使用重量计算；	t	1.744			
	01	沥青路面					

29	AB002	路床(槽)整形 1. 部位:车行路面; 2. 素土夯实, 压实度 $\geq 93\%$ (按设计要求); 3. 300mm 以内土石方挖填、平整、碾压等; 4. 场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容; 5. 按铺装面积计算, 外扩等按设计要求综合考虑;	m2	369.40			
30	010401006003	碎石垫层 1. 部位: 车行路面; 2. 80mm 厚级配碎石, 按设计要求综合考虑; 3. 工程量:按设计图示尺寸以体积计算;	m3	29.55			
31	010401006004	混凝土垫层 1. 部位: 车行路面; 2. 160mm 厚 C30 混凝土垫层; 3. 模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等工作内容;	m3	59.10			
32	AB003	粘层 1. 部位:沥青路面; 2 材料品种:粘层沥青, 喷油量:用量为 $1\text{kg}/\text{m}^2$, 散布石屑 $2.5\text{m}^3/1000\text{m}^2$; 3. 厂拌、运输、喷油、养护等综合考虑;	m2	369.40			
33	AB004	沥青混凝土 1. 部位:沥青路面; 2. 沥青品种:沥青; 3. 沥青混凝土种类:中粒式沥青 (AC-16C); 4. 厚度: 50mm; 5. 石料粒径、材质要求、配比按设计要求; 6. 运距自行考虑, 厂拌、运输、摊铺、碾压、养护等工作内容;	m2	369.40			
34	AB005	透层 1. 部位:沥青路面; 2. 材料品种:乳化沥青 (PC-3C), 用量为 $0.5\text{kg}/\text{m}^2$; 3. 厂拌、运输、摊铺、碾压、养护等工作内容, 运距自行考虑;	m2	369.40			

35	AB006	沥青混凝土 1. 部位:沥青路面; 2. 沥青品种:A-70 号沥青; 3. 沥青混凝土种类:细粒式沥青 (AC-10C); 4. 厚度:30mm; 5. 石料粒径:花岗岩石子, 配比按设计要求; 6. 运距自行考虑, 厂拌、运输、摊铺、碾压、养护等综合考虑;	m2	369.40			
	01	市政沥青路面					
36	AB007	路床(槽)整形 1. 部位:车行路面; 2. 素土夯实, 压实度 $\geq 93\%$ (按设计要求); 3. 300mm 以内土石方挖填、平整、碾压等; 4. 场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容; 5. 按铺装面积计算, 外扩等按设计要求综合考虑;	m2	144.49			
37	010401006005	碎石垫层 1. 部位: 车行路面; 2. 150mm 厚级配碎石, 按设计要求综合考虑; 3. 工程量:按设计图示尺寸以体积计算;	m3	21.67			
38	010401006006	混凝土垫层 1. 部位: 车行路面; 2. 250mm 厚 C30 混凝土垫层; 3. 模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等工作内容;	m3	36.12			
39	AB008	粘层 1. 部位:沥青路面; 2 材料品种:粘层沥青, 喷油量:用量为 1kg/m2, 散布石屑 2.5m3/1000m2; 3. 厂拌、运输、喷油、养护等综合考虑;	m2	144.49			

40	AB009	沥青混凝土 1. 部位:沥青路面; 2. 沥青品种:沥青; 3. 沥青混凝土种类:中粒式沥青 (AC-20C); 4. 厚度: 60mm; 5. 石料粒径、材质要求、配比按设计要求; 6. 运距自行考虑, 厂拌、运输、摊铺、碾压、养护等工作内容;	m2	144.49			
41	AB010	透层 1. 部位:沥青路面; 2. 材料品种:乳化沥青 (PC-3C), 用量为 0.5kg/m2; 3. 厂拌、运输、摊铺、碾压、养护等工作内容, 运距自行考虑;	m2	144.49			
42	AB011	沥青混凝土 1. 部位:沥青路面; 2. 沥青品种:沥青; 3. 沥青混凝土种类:细粒式 MAC 改性沥青 (AC-13C); 4. 厚度:40mm; 5. 石料粒径:花岗岩石子, 配比按设计要求; 6. 运距自行考虑, 厂拌、运输、摊铺、碾压、养护等综合考虑;	m2	144.49			
	01	管道开挖处基层增加钢筋					
43	010416001001	现浇混凝土钢筋 1. 钢筋种类、规格:三级钢 $\Phi 12$; 2. 现浇钢筋混凝土钢筋制作、绑扎、安装等;	t	4.00			
	01	车行道通体砖路面					
44	AB012	路床(槽)整形 1. 部位:车行路面; 2. 素土夯实, 压实度 $\geq 93\%$ (按设计要求); 3. 场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容; 4. 按铺装面积计算, 外扩等按设计要求综合考虑;	m2	2165.90			

45	010401006007	碎石垫层 1. 部位：车行路面； 2. 80mm 厚级配碎石，压实度 $\geq 95\%$ （按设计要求）； 3. 工程量：按设计图示尺寸以体积计算；	m3	173.27			
46	010401006008	混凝土垫层 1. 部位：车行路面； 2. 150mm 厚 C25 混凝土垫层； 4. 模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等工作内容；	m3	324.89			
47	AB013	通体砖路面 1. 部位：车行路面； 2. 30mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆，200*100*60mm 水泥通体砖（干石灰粗沙扫缝后洒水封缝），铺地样式、颜色等按设计要求综合考虑； 3. 放样、运料、铺筑、安砌、灌缝、扫缝、伸缩缝、变形缝等工作内容。 4. 砖强度、透水性等技术要求按设计要求；	m2	2165.90			
	01	人行道通体砖路面					
48	AB014	路床(槽)整形 1. 部位：人行路面； 2. 素土夯实，压实度 $\geq 93\%$ （按设计要求）； 3. 300mm 以内土石方挖填、平整、碾压等； 4. 场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容； 5. 按铺装面积计算，外扩等按设计要求综合考虑；	m2	653.00			
49	010401006009	碎石垫层 1. 部位：人行路面； 2. 80mm 厚级配碎石，压实度 $\geq 95\%$ （按设计要求）； 3. 工程量：按设计图示尺寸以体积计算；	m3	52.24			
50	010401006010	混凝土垫层 1. 部位：人行路面； 2. 100mm 厚 C25 混凝土垫层； 4. 模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等工作内容；	m3	65.30			

51	AB015	通体砖路面 1. 部位：人行路面； 2. 30mm 厚 1：3 干硬性水泥砂浆， 200*100*60mm 水泥通体砖（干石灰粗 沙扫缝后洒水封缝），铺地样式、颜色、 盲道等按设计要求综合考虑； 3. 放样、运料、铺筑、安砌、灌缝、扫 缝、伸缩缝、变形缝等工作内容。 4. 砖强度、透水性等技术要求按设计要 求；	m2	653.00			
	01	商业铺装修					
52	AB016	路床(槽)整形 1. 部位：车行路面； 2. 素土夯实，压实度 $\geq 93\%$ （按设计要 求）； 3. 场内杂物清理收集外运、地坪推高垫 底、平整、整修路拱、放样、碾压成型 等工作内容； 4. 按铺装面积计算，外扩等按设计要求 综合考虑；	m2	2103.00			
53	010401006011	碎石垫层 1. 部位：车行路面； 2. 80mm 厚级配碎石，压实度 $\geq 95\%$ （按 设计要求）； 3. 工程量：按设计图示尺寸以体积计 算；	m3	168.24			
54	010401006012	混凝土垫层 1. 部位：车行路面； 2. 150mm 厚 C25 混凝土垫层； 4. 模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、 运输、浇筑、伸缩缝等工作内容；	m3	315.45			
55	AB017	拆除广场砖 1. 拆除方式：保护性拆除 2. 厚度：面层厚度综合考虑 3. 拆除后工作面清理、对原有设施保 护、机械设备切割等综合考虑 4. 拆除倒运、安全防护等综合考虑 5. 垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理 等综合考虑 6. 拆除路面时其相关面层、附着物等综 合考虑，不再单独计算 7. 工程量按实际利用面积计算	m2	841.20			
	01	花岗岩路边石					

56	AB018	路床(槽)整形 1. 部位:人行路面; 2. 素土夯实, 压实度 $\geq 93\%$ (按设计要求); 3. 场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容; 4. 按铺装面积计算, 外扩等按设计要求综合考虑;	m2	154.34			
57	010401006013	碎石垫层 1. 部位: 路边石; 2. 级配碎石垫层, 压实度按设计要求; 3. 工程量: 按设计图示尺寸以体积计算;	m3	12.35			
58	010401006014	混凝土垫层及靠背 1. 部位: 路边石; 2. C25 素混凝土垫层及 C25 素混凝土二次浇注; 3. 规格、厚度按设计要求综合考虑; 4. 模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等工作内容;	m3	25.46			
59	AB019	立缘石 1. 部位: 花岗岩立缘石; 2. 形状: 直形、异形、弧形等综合考虑; 3. 规格: 180*300*1000mm 芝麻白机切花岗岩, 预留泄水孔; 4. 40mm 厚 1:3 水泥砂浆, 详见设计; 5. 工程量: 按平边石延长米计算;	m	88.00			
60	AB020	立缘石 1. 部位: 花岗岩立缘石; 2. 形状: 直形、异形、弧形等综合考虑; 3. 规格: 100*150*1000mm 芝麻白机切花岗岩, 预留泄水孔; 4. 40mm 厚 1:3 水泥砂浆, 详见设计; 5. 工程量: 按平边石延长米计算;	m	214.34			
	01	修复散水					
61	010407002001	修复散水 1. 部位: 修复散水; 2. 现状破损散水, 表面清理, 吹干洗净; 3. 素水泥一道, 内掺 5% 建筑胶; 4. 20mm 厚 1:2.5 水泥砂浆压实赶光;	m2	454.50			
	01	预制混凝土路边石及转角石					

62	AB021	路床(槽)整形 1. 部位:人行路面; 2. 素土夯实, 压实度 $\geq 93\%$ (按设计要求); 3. 场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容; 4. 按铺装面积计算, 外扩等按设计要求综合考虑;	m ²	181.77			
63	010401006015	碎石垫层 1. 部位: 路边石; 2. 级配碎石垫层, 压实度按设计要求; 3. 工程量: 按设计图示尺寸以体积计算;	m ³	22.13			
64	010401006016	混凝土垫层及靠背 1. 部位: 路边石; 2. C25 素混凝土垫层及 C25 素混凝土二次浇注; 3. 规格、厚度按设计要求综合考虑; 4. 模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等工作内容;	m ³	22.13			
65	AB022	立边石 1. 部位: 预制混凝土立边石; 2. 形状: 直形、异形、牛腿边石、直角一体式边石等综合考虑; 3. 规格: 150*180*1000mm, 转角处异型加工按设计要求综合考虑; 4. 30mm 厚 1:3 水泥砂浆, 详见设计; 5. 工程量: 按平边石延长米计算;	m	684.52			
66	AB023	平边石 1. 部位: 预制混凝土平边石; 2. 形状: 直形、异形、牛腿边石、直角一体式边石等综合考虑; 3. 规格: 150*90*1000mm, 转角处异型加工按设计要求综合考虑; 4. 30mm 厚 1:3 水泥砂浆, 详见设计; 5. 工程量: 按平边石延长米计算;	m	527.30			
67	AB024	拐角石 1. 部位: 花岗岩拐角石 2. 形状: 详见图纸 3. 规格: 300*300*250 厚火烧面芝麻灰花岗岩, 按图切割 4. 30mm 厚 1:3 水泥砂浆, 详见设计 5. 工程量: 按数量计算	块	18.00			

	000013	挡车柱					
68	AB025	安装原有挡车柱 1. 规格: 原有挡车柱, 地上高度 300mm, 埋深 200mm 2. 工作内容: 购买、运输、安装 3. 工程量按设计图纸以数量计算	组	18.00			
	01	水泥砂浆台阶					
69	AB026	路床(槽)整形 1. 部位: 台阶; 2. 素土夯实, 压实度 $\geq 93\%$ (按设计要求); 3. 场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容; 4. 按铺装面积计算, 外扩等按设计要求综合考虑;	m2	2.09			
70	010401006017	碎石垫层 1. 部位: 台阶; 2. 80mm 厚级配碎石, 压实度 $\geq 95\%$ (按设计要求); 3. 工程量: 按设计图示尺寸以体积计算;	m3	0.17			
71	010401006018	混凝土垫层 1. 部位: 台阶; 2. 混凝土强度等级: C30; 3. 路面厚度: 综合考虑; 4. 模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等工作内容;	m3	0.21			
72	010301001001	砖砌台阶 1. 部位: 台阶及坡道; 2. M7.5 水泥砂浆砌筑 MU10.0 砖砌台阶及平台;	m3	0.47			
	01	花岗岩台阶及平台					
73	AB027	路床(槽)整形 1. 部位: 台阶及坡道; 2. 素土夯实, 压实度 $\geq 93\%$ (按设计要求); 3. 场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容; 4. 按铺装面积计算, 外扩等按设计要求综合考虑;	m2	263.84			

74	010401006019	碎石垫层 1. 部位: 台阶及坡道; 2. 80mm 厚级配碎石, 压实度 $\geq 95\%$ (按设计要求); 3. 工程量: 按设计图示尺寸以体积计算;	m3	21.11			
75	010401006020	混凝土垫层 1. 部位: 台阶及坡道; 2. 混凝土强度等级: C25; 3. 路面厚度: 综合考虑; 4. 模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等工作内容;	m3	26.38			
76	010301001002	砖砌台阶 1. 部位: 台阶及坡道; 2. M7.5 水泥砂浆砌筑 MU10.0 砖砌台阶及平台;	m3	20.50			
	01	单元入户花岗岩台阶					
77	AB028	路床(槽)整形 1. 部位: 台阶及坡道; 2. 素土夯实, 压实度 $\geq 93\%$ (按设计要求); 3. 场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容; 4. 按铺装面积计算, 外扩等按设计要求综合考虑;	m2	40.80			
78	010401006021	碎石垫层 1. 部位: 台阶及坡道; 2. 80mm 厚级配碎石, 压实度 $\geq 95\%$ (按设计要求); 3. 工程量: 按设计图示尺寸以体积计算;	m3	3.26			
79	010414002001	其他构件 1. 部位: 台阶; 2. 100 厚 C25 混凝土台阶; 4. 模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等工作内容;	m3	6.12			
	01	车库坡道					

80	AB029	路床(槽)整形 1. 部位:坡道; 2. 素土夯实, 压实度 $\geq 93\%$ (按设计要求); 3. 场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容; 4. 按铺装面积计算, 外扩等按设计要求综合考虑;	m2	250.00			
81	010401006022	碎石垫层 1. 部位: 坡道; 2. 80mm 厚级配碎石, 压实度 $\geq 95\%$ (按设计要求); 3. 工程量:按设计图示尺寸以体积计算;	m3	20.00			
82	010401006023	混凝土垫层 1. 部位: 坡道; 2. 混凝土强度等级:C30; 3. 路面厚度:综合考虑; 4. 模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等工作内容;	m3	45.00			
83	010407002002	坡道 1. 部位: 坡道; 2. C30 素混凝土 (厚度按设计要求综合考虑), 表面拉槽防滑;	m2	250.00			
	01	商业树池					
84	AB030	路床(槽)整形 1. 部位:人行路面; 2. 素土夯实, 压实度 $\geq 93\%$ (按设计要求); 3. 场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容; 4. 按铺装面积计算, 外扩等按设计要求综合考虑;	m2	67.50			
85	010401006024	碎石垫层 1. 部位: 路边石; 2. 级配碎石垫层, 压实度按设计要求; 3. 工程量:按设计图示尺寸以体积计算;	m3	5.40			

86	010401006025	混凝土垫层及靠背 1. 部位：路边石； 2. C25 素混凝土垫层； 3. 规格、厚度按设计要求综合考虑； 4. 模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等工作内容；	m ³	7.65			
87	AB031	平边石 1. 部位：树池； 2. 形状：直形、异形等综合考虑； 3. 规格：150*100*1000mm, R20 芝麻白机切面花岗岩； 4. 30mm 厚 1:3 水泥砂浆，详见设计； 5. 工程量：按平边石延长米计算；	m	120.00			
88	AB032	平边石 1. 部位：树池； 2. 形状：直形、异形等综合考虑； 3. 规格：100*450*1000mm, R20 芝麻白机切面花岗岩； 4. 30mm 厚 1:3 水泥砂浆，详见设计； 5. 工程量：按平边石延长米计算；	m	105.00			
89	AB033	卵石 1. 部位：树池； 2. 自然色河卵石 Φ 100-150, 粗砂扫缝； 3. 按实铺体积计算；	m ³	20.48			
	01	小区树池					
90	AB034	路床(槽)整形 1. 部位：人行路面； 2. 素土夯实，压实度 \geq 93%（按设计要求）； 3. 场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容； 4. 按铺装面积计算，外扩等按设计要求综合考虑；	m ²	3.60			
91	AB035	垫层 1. 部位：路边石 2. 材质规格及种类：级配碎石 3. 厚度：综合考虑 4. 工程量：按设计图示尺寸以体积计算	m ³	0.29			
92	010401006026	混凝土垫层及靠背 1. 部位：路边石； 2. C25 素混凝土垫层； 3. 规格、厚度按设计要求综合考虑； 4. 模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、	m ³	0.41			

		运输、浇筑、伸缩缝等工作内容；					
93	AB036	平边石 1. 部位：树池； 2. 形状：直形、异形等综合考虑； 3. 规格：150*100*1000mm, R20 芝麻白机切面花岗岩； 4. 30mm 厚 1:3 水泥砂浆，详见设计； 5. 工程量：按平边石延长米计算；	m	12.00			
94	AB037	卵石 1. 部位：树池； 2. 自然色河卵石 Φ100-150，粗砂扫缝； 3. 按实铺体积计算；	m ³	1.80			
	01	消防通道标志					
95	AB038	车位划线及标线 1. 部位：路面车位及标线； 2. 2mm 厚热熔标线涂料(颜色按设计要求综合考虑)； 3. 详见设计要求； 4. 按实际划线面积计算；	m ²	24.98			
96	AB039	划线及标线 1. 部位：路面； 2. 地坪漆(颜色按设计要求综合考虑)； 3. 详见设计要求； 4. 按实际划线面积计算；	m ²	149.88			
	01	挡墙 1 修复					
97	AB040	挡墙修缮 1. 部位：围墙、挡墙、矮墙等； 2. 危险墙修砌，1:1 水泥砂浆勾缝； 3. 铲除、拆除墙体不牢固处，清理霉变、油污等，保证基层墙体表面结实、坚固、平整、干燥清洁、无空鼓、无油脂及其它松散物； 4. 修整采用的机械、设备、人工、脚手架搭拆等综合考虑； 5. 垃圾清扫归堆、旧料堆放至指定地点、基层清理等综合考虑；	m ²	31.75			
	01	瓷砖花坛修复					
98	AB041	瓷砖花坛修复 1. 部位：修复现状砖墙； 2. 铲除表面水泥砂浆、清理霉变、油污等，保证底材表面结实、坚固、平整、干燥清洁、无空鼓、无油脂及其它松散物；	m ²	113.47			

		3. 采用除锈剂，清理墙面铁锈，破损处采用 1:1 水泥砂浆抹平修复；					
	01	石砌围墙修复					
99	AB042	挡墙修缮 1. 部位：围墙、挡墙、矮墙等； 2. 危险墙修砌，1:1 水泥砂浆勾缝； 3. 铲除、拆除墙体不牢固处，清理霉变、油污等，保证基层墙体表面结实、坚固、平整、干燥清洁、无空鼓、无油脂及其它松散物； 4. 修整采用的机械、设备、人工、脚手架搭拆等综合考虑； 5. 垃圾清扫归堆、旧料堆放至指定地点、基层清理等综合考虑；	m2	316.04			
100	010403004001	混凝土压顶 1. 部位：围墙、挡墙、矮墙等； 2. C30 混凝土压顶 3. 模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养生等工作内容	m3	9.48			
101	010606009001	栏杆 1. 高度:1500mm 2. 热镀锌钢管深灰色金属氟碳漆喷涂栏杆（具体样式及技术要求详见设计） 3. 栏杆制作、安装、表面防腐处理、预埋铁件不锈钢安制及预埋等工作内容	m	158.02			
	01	瓷砖围墙修复					
102	AB043	瓷砖围墙修复 1. 部位：修复现状砖墙； 2. 铲除表面水泥砂浆、清理霉变、油污等，保证底材表面结实、坚固、平整、干燥清洁、无空鼓、无油脂及其它松散物； 3. 采用除锈剂，清理墙面铁锈，破损处采用 1:1 水泥砂浆抹平修复；	m2	43.70			
103	010403004002	混凝土压顶 1. 部位：围墙、挡墙、矮墙等； 2. C30 混凝土压顶 3. 模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养生等工作内容	m3	4.37			

104	010606009002	栏杆 1. 高度:1500mm 2. 热镀锌钢管深灰色金属氟碳漆喷涂栏杆（具体样式及技术要求详见设计） 3. 栏杆制作、安装、表面防腐处理、预埋铁件不锈钢安制及预埋等工作内容	m	72.83			
		现状喷泉修复					
105	AB044	现状喷泉修复 1. 部位：原喷泉为涂料面； 2. 应铲除涂料松动、空鼓、粉化部位、清理霉变、油污等，保证底材表面结实、坚固、平整、干燥清洁、无空鼓、无油脂及其它松散物； 3. 破损处 1:1 水泥砂浆磨平修整； 4. 修整采用的机械、设备、人工等综合考虑； 5. 垃圾清扫归堆、旧料堆放至指定地点、基层清理等综合考虑；	m2	41.00			
	01	宣传栏					
106	010401006027	垫层 1. 部位：宣传栏； 2. C20 独立基础垫层； 3. 模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等工作内容	m3	0.58			
107	010401002001	独立基础 1. 部位：宣传栏； 2. C30 独立基础； 3. 模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等工作内容	m3	1.86			
108	010417002002	宣传栏铁件、方钢等 1. 部位：宣传栏； 2. 预埋铁件、锚栓、方钢管立柱、方钢管梁等按设计尺寸、规格综合考虑； 3. 钢构件、铁件防腐、防锈、表面喷涂氟碳漆等按设计要求综合考虑；	t	0.622			
109	010407001001	无收缩细石混凝土 1. 部位：柱角； 2. C40 无收缩细石混凝土； 3. 模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等工作内容	m3	0.04			
110	010407001002	混凝土护角 1. 部位：柱角； 2. C20 混凝土护角； 3. 模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、	m3	0.26			

		运输、浇筑等工作内容					
111	010416001002	现浇混凝土钢筋 1. 钢筋种类、规格:三级钢 Φ10; 2. 现浇钢筋混凝土钢筋制作、绑扎、安装等;	t	0.032			
112	010416001003	现浇混凝土钢筋 1. 钢筋种类、规格:三级钢 Φ16; 2. 现浇钢筋混凝土钢筋制作、绑扎、安装等;	t	0.09			
	01	器材及游乐设施					
113	AB045	健身器材 1. 坐推器（两人）; 2. 具体样式及要求详见设计; 3. 含采购、运输、安装、预埋件、基础、预埋等;	组	1.00			
114	AB046	健身器材 1. 单人腹板机; 2. 具体样式及要求详见设计; 3. 含采购、运输、安装、预埋件、基础、预埋等;	组	1.00			
115	AB047	健身器材 1. 太极推揉器; 2. 具体样式及要求详见设计; 3. 含采购、运输、安装、预埋件、基础、预埋等;	组	1.00			
116	AB048	健身器材 1. 双杠; 2. 具体样式及要求详见设计; 3. 含采购、运输、安装、预埋件、基础、预埋等;	组	1.00			
117	AB049	健身器材 1. 大转轮; 2. 具体样式及要求详见设计; 3. 含采购、运输、安装、预埋件、基础、预埋等;	组	1.00			
118	AB050	健身器材 1. 漫步机（两人）; 2. 具体样式及要求详见设计; 3. 含采购、运输、安装、预埋件、基础、预埋等;	组	1.00			

119	AB051	健身器材 1. 钟摆腰背组合； 2. 具体样式及要求详见设计； 3. 含采购、运输、安装、预埋件、基础、预埋等；	组	1.00			
120	AB052	儿童组合滑梯 1. 部位：游园； 2. 450*320*400cm 儿童组合滑梯； 3. 具体样式及要求详见设计； 4. 含采购、运输、安装、预埋件、基础、预埋等；	组	1.00			
121	AB053	微型消防站 1. 规格尺寸：900*400*1200mm； 2. 具体样式及要求详见设计； 3. 含采购、运输、安装、预埋件、基础、预埋等；	组	1.00			
122	AB054	告示牌 1、主立柱直径 $\Phi 114\text{mm}$ ，壁厚喷塑前 3.0mm； 2、告示牌采用不锈钢材质； 3、不锈钢板边缘及尖角不允许外露； 4、产品规格：1160*114*1550mm；	个	1.00			
123	AB055	成品座椅 1. 规格尺寸：1.5*0.55*0.75m； 2. 具体样式及要求详见设计； 3. 含采购、运输、安装、预埋件、基础、预埋等；	组	3.00			
124	AB056	石凳、石桌 1. 棋牌桌一组（包括一桌五凳）； 2. 具体样式及要求详见设计； 3. 含采购、运输、安装、预埋件、基础、预埋等；	组	3.00			
	01	垃圾分类房					
125	010401006028	垫层 1. 部位：垃圾分类房； 2. C20 混凝土基础垫层，内掺 3%GN 型防盐蚀剂； 3. 模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等工作内容	m3	2.30			
126	010401003001	满堂基础 1. 部位：垃圾分类房； 2. C30 混凝土基础，内掺 3%GN 型防盐蚀剂； 3. 模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、	m3	6.60			

		运输、浇筑等工作内容					
127	010416001004	现浇混凝土钢筋 1. 钢筋种类、规格:三级钢 Φ14; 2. 现浇钢筋混凝土钢筋制作、绑扎、安装等;	t	0.71			
	01	消防应急门					
128	AB057	消防应急门 1. 部位: 消防应急门; 2. 铁艺门, 整体热镀锌处理, 门底部带滑轮, 详见设计要求 4. 按铁艺门长度计算, 高度按现场综合考虑;	m2	13.60			
	01	楼改造项目					
129	AB058	原涂料外墙修缮铲除 1. 部位: 原墙面为涂料墙面的; 2. 应铲除涂料松动、空鼓、粉化部位、清理霉变、油污等, 保证底材表面结实、坚固、平整、干燥清洁、无空鼓、无油脂及其它松散物; 3. 修整采用的机械、设备、人工、脚手架搭拆、吊篮等综合考虑; 4. 垃圾清扫归堆、旧料堆放至指定地点、基层清理等综合考虑;	m2	2781.24			
130	AB059	原涂料外墙修缮抹灰 1. 部位: 原墙面为涂料墙面的; 3. 原有墙面处理后拉毛处理后涂抹一层强固界面剂; 4. 5 厚干粉类聚合物水泥防水砂浆; 5. 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布; 6. 外墙真石漆 (单独列项) 7. 修整采用的机械、设备、人工、脚手架搭拆、吊篮等综合考虑; 8. 垃圾清扫归堆、旧料堆放至指定地点、基层清理等综合考虑;	m2	2781.24			
131	010803003001	原有保温墙铲除 1. 原位: 外墙; 2. 铲除外墙贴面, 清理霉变、油污等, 保证基层墙体表面结实、坚固、平整、干燥清洁、无空鼓、无油脂及其它松散物; 3. 修整采用的机械、设备、人工、脚手架搭拆、吊篮等综合考虑; 4. 垃圾清扫归堆、旧料堆放至指定地	m2	305.94			

		点、基层清理等综合考虑；					
132	AB060	保温墙 1. 部位：保温墙面； 2. 原有墙面拉毛处理后涂抹一层强固界面剂； 3. 50 厚挤塑聚苯板两表面及侧面涂刷界面剂，配套粘贴剂粘贴；锚栓锚固挤塑聚苯板； 4. 5 厚干粉类聚合物水泥防水砂浆； 5. 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 6. 外墙真石漆（单独列项） 7. 修整采用的机械、设备、人工、脚手架搭拆、吊篮等综合考虑； 8. 垃圾清扫归堆、旧料堆放至指定地点、基层清理等综合考虑；	m ²	305.94			
133	AB061	更换落水管 1. 部位：外墙落水管等； 2. 落水管采用 $\phi 100$ pvc 落水管。 3. 拆除原落水管及落水口，安装新落水管及落水口，落水管配件更换等； 4. 修整采用的机械、设备、脚手架搭拆、吊篮等综合考虑； 5. 垃圾清扫归堆、旧料堆放至指定地点、基层清理等综合考虑；	m	240.00			
134	AB062	楼层牌 1. 楼层牌：尺寸直径 300mm，采用 1mm 厚铝板，反光膜高清数码印刷。	个	182.00			
135	AB063	单元牌 1. 单元牌：尺寸 250*150mm，采用 1mm 厚铝板，反光膜高清数码印刷。	个	26.00			
136	AB064	楼栋牌 1. 楼栋牌：尺寸 950x550mm，采用 1mm 厚铝板，反光膜高清数码印刷。	个	16.00			

137	AB065	地面修复 1. 部位：一层水泥地面； 2. 铲除面层，清理霉变、油污等，保证底材表面结实、坚固、平整、干燥清洁、无空鼓、无油脂及其它松散物； 3. 破损位置 C25 细石混凝土修补，赶光抹平，保持完成面标高与现状相同。 4. 修补厚度综合考虑； 5. 修整采用的机械、设备、人工等综合考虑； 6. 原有建筑物保护、卫生清理、室内扬尘处理等综合考虑； 7. 垃圾清扫归堆、旧料堆放至指定地点、基层清理等综合考虑；	m2	20.02			
138	AB066	修整、粉刷大门 LOGO 1. 部位：大门 LOGO； 2. 大门除锈，重新刷氟碳漆（颜色综合考虑）； 3. 防盗网拆下检修、整修、修理、固定安装、更换部件、校正变形、紧固的、更换配件等相关内容； 4. 按防盗网水平投影面积计算，侧边等其它综合考虑；	m2	725.00			
	01	拆除项目					
139	AB067	拆除铁质栏杆 1. 拆除部位：综合考虑 2. 拆除方法、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 3. 拆除倒运、安全防护等综合考虑 4. 垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑 5. 工程量按实际拆除以延长米计算	m	326.00			
140	AB068	拆除挡车柱等 1. 拆除部位：综合考虑 2. 拆除方法、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割、拆除设施的样式规格等综合考虑 3. 拆除倒运、安全防护等综合考虑 4. 垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理、基础挖除等综合考虑 5. 工程量按数量计算	个	18.00			

141	AB069	拆除砖、石结构 1. 结构类型：综合考虑； 2. 材质：综合考虑 3. 运距：综合考虑； 4. 拆除砖、石结构时其相关基层、面层、附着物等综合考虑，不再单独计算； 5. 拆除部位、倒运次数、拆除方式、拆除机械设备进出场等综合考虑；	m ³	45.00			
142	AB070	拆除混凝土结构 1. 拆除台阶、坡道、压顶等小型混凝土结构及相关基层等 2. 厚度综合考虑； 3. 拆除方法、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑； 4. 拆除倒运、安全防护等综合考虑； 5. 垃圾清扫归堆、旧料堆放至指定地点、基层清理等综合考虑； 6. 拆除结构时其相关基层、面层、附着物等综合考虑，不再单独计算；	m ³	75.00			
143	AB071	拆除路边石、整石花坛 1. 部位按设计要求； 3. 堆放、修整、垃圾外运等； 4. 拆除材质、规格、尺寸、拆除方法、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑； 5. 拆除倒运、安全防护等综合考虑； 6. 垃圾清扫归堆、旧料堆放至指定地点、基层清理等综合考虑；	m	440.00			
144	AB072	拆除垫层 1. 材料品种：碎石、砂、毛石等综合考虑 2. 拆除方式：综合考虑 3. 厚度：垫层厚度综合考虑 4. 拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 5. 拆除倒运、安全防护等综合考虑 6. 垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑 7. 工程量按实际拆除工程量计算	m ³	628.76			

145	AB073	拆除垫层 1. 材料品种: 砼 2. 拆除方式: 综合考虑 3. 厚度: 垫层厚度综合考虑 4. 拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 5. 拆除倒运、安全防护等综合考虑 6. 垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑 7. 工程量按实际拆除工程量计算	m3	841.45			
146	AB074	拆除混凝土路面 1. 拆除方式: 综合考虑 2. 厚度: 面层厚度综合考虑 3. 拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 4. 拆除倒运、安全防护等综合考虑 5. 垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑 6. 拆除路面时其相关面层、附着物等综合考虑, 不再单独计算 7. 工程量按实际拆除工程量计算	m3	46.80			
147	AB075	拆除面包砖、花岗岩路面 1. 拆除方式: 综合考虑 2. 厚度: 面层厚度综合考虑 3. 拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 4. 拆除倒运、安全防护等综合考虑 5. 垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑 6. 拆除路面时其相关面层、附着物等综合考虑, 不再单独计算 7. 工程量按实际拆除工程量计算	m2	6987.00			
148	AB076	拆除卵石花坛 1. 拆除方式: 综合考虑 2. 厚度: 面层厚度综合考虑 3. 拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 4. 拆除倒运、安全防护等综合考虑 5. 垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑 6. 拆除路面时其相关面层、附着物等综合考虑, 不再单独计算 7. 工程量按实际拆除工程量计算	m2	60.00			

149	AB077	拆除沥青路面 1. 沥青路路面及基层材料种类: 综合考虑 2. 沥青混凝土厚度(含基层) 综合考虑 3. 拆除方法、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 4. 拆除倒运、安全防护等综合考虑 5. 垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑 6. 拆除路面时其相关面层、基层及附着物等综合考虑, 不再单独计算 7. 工程量按实际拆除工程量计算	m3	122.88			
150	AB078	拆除娱乐设施 1. 拆除部位: 综合考虑 2. 拆除方法、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割、拆除设施的样式规格等综合考虑 3. 拆除倒运、安全防护等综合考虑 4. 垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理、基础挖除等综合考虑 5. 工程量按数量计算	组	15.00			
151	AB079	拆除宣传栏、告示牌 1. 拆除部位: 综合考虑 2. 拆除方法、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割、拆除设施的样式规格等综合考虑 3. 拆除倒运、安全防护等综合考虑 4. 垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理、基础挖除等综合考虑 5. 工程量按数量计算	个	1.00			
152	AB080	拆除大门、道闸门、门禁等 1. 拆除部位: 综合考虑 2. 拆除方法、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割、拆除设施的样式规格等综合考虑 3. 拆除倒运、安全防护等综合考虑 4. 垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理、基础挖除等综合考虑 5. 工程量按数量计算	个	2.00			
153	010103001001	外购土方 1. 填方材料品种: 挖方土符合规范、设计要求 2. 密实度: 按设计及规范要求 3. 土方来源: 外购	m3	120.00			

		4. 回填部位、深度、回填方式、现场回填土倒运次数等综合考虑					
154	AB081	土石方、垃圾外运 1. 废弃料品种:土石方、拆除废弃物等综合考虑 2. 运距:综合考虑 3. 装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4. 工程量按开挖前密实体积计算	m3	5818.85			
155	AB082	土石方开挖 1. 土壤类别:综合考虑(含草皮、石面子) 2. 开挖方式、深度、部位等:综合考虑 3. 运距: 综合考虑 4. 挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5. 倒运距离、倒运次数、高度、部位、场地复杂程度、现场苗木对回填倒运的影响等综合考虑;场地内进行挖方,土方平衡,土方等的倒运、平整等 6. 高度及放坡、土方厚度等综合考虑 7. 以实际开挖工程量计算	m3	74.64			
156	010103001002	回填土 1. 填方材料品种:挖方土符合规范、设计要求 2. 密实度:按设计及规范要求 3. 回填部位、深度、回填方式、现场回填土倒运次数等综合考虑	m3	51.26			
	01	井盖修复提升					
157	AB083	检查井修整、加高 1. 部位: 原有检查井修复; 2. 井墙用 M7.5 水泥砂浆砌 MU10 砖; 3. 混凝土井座采用 C30 钢筋混凝土(钢筋按设计要求综合考虑);抹面、勾缝和抹三角灰均用 1:2 水泥砂浆,水泥砂浆找平厚度不小于 5cm; 4. 井墙出现松动、破损等情况需要浆砖墙拆除后重新砌筑; 5. 检查原检查井,拆原井盖(并对原井盖进行修复),掏泥、吸泥、冲洗井壁、清理淤泥、破损抹灰铲除等; 6. 商品混凝土运输、浇筑、养护等,模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容;	座	228.00			

		7. 按设计要求综合考虑。按整修的数量计算；					
158	AB084	安装原有检查井盖 1. 规格、材质、部位:综合考虑; 2. 安装方式、安装方法等按设计要求综合考虑;	套	220.00			
159	AB085	安装新检查井盖 1. 部位: 按设计要求; 2. $\Phi 700$ 重型球墨铸铁井盖 (内配防坠网等); 3. 安装方式、安装方法等按设计要求综合考虑;	套	8.00			
	01	拆除违建					
160	AB086	拆除现有建筑物 1. 拆除建筑物材质综合考虑; 2. 拆除方法、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑; 3. 拆除倒运、安全防护等综合考虑; 4. 垃圾清扫归堆、旧料堆放、倒运、基层清理等综合考虑;	m2	50.00			
	000019	装饰工程					
161	020108003001	水泥砂浆台阶面 1. 部位: 台阶; 2. 20mm 厚 1:2 水泥砂浆抹面赶光;	m2	2.09			
162	020108001001	石材台阶面 1. 部位台阶; 2. 30mm 厚 1:3 水泥砂浆 40mm 厚火烧面花岗岩台阶; 3. 更换破损板材, 与现状相同材质、颜色;	m2	70.20			
163	020102001001	石材楼地面 1. 部位: 花岗岩地面; 2. 30mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆, 40mm 厚火烧面花岗岩台阶 (与现状材质、颜色相同), 铺地样式等按设计要求综合考虑; 3. 放样、运料、铺筑、安砌、灌缝、扫缝、伸缩缝、变形缝等工作内容。	m2	193.64			

164	020107001001	台阶、坡道扶手 1. 扶手材料种类、规格:不锈钢圆管 2. 栏杆材料种类、规格:不锈钢圆管立柱 3. 栏板材料种类、规格:不锈钢圆管 4. 辅材: 膨胀螺栓、连接件等 5. 含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 6. 规格尺寸:满足设计、规范及建设单位的质量要求	m	130.00			
165	020108001002	石材台阶面 1. 部位台阶; 2. 30mm 厚 1: 3 水泥砂浆 40mm 厚火烧面花岗岩台阶; 3. 更换破损板材, 与现状相同材质、颜色;	m ²	40.80			
166	020201001001	花坛修复 1. 部位: 花坛等; 2. 危险墙修砌, 1:1 水泥砂浆砂浆 (厚度综合考虑); 3. 铲除、拆除墙体不牢固处, 铲除现状砂浆, 清理霉变、油污等, 保证基层墙体表面结实、坚固、平整、干燥清洁、无空鼓、无油脂及其它松散物; 4. 垃圾清扫归堆、旧料堆放至指定地点、基层清理等综合考虑;	m ²	54.00			
167	020201001002	墙面一般抹灰 1. 部位: 围墙; 2. 8 厚 1:2 水泥砂浆打底; 3. 12 厚 1:1 水泥砂浆结合层; 4. 脚手架等综合考虑;	m ²	138.51			
168	020507001001	涂料 1. 部位: 外墙、围挡等; 2. 弹性底涂、柔性耐水腻子, 均应具有防水、防污及适应当地气候条件的耐候性 (与原建筑外立面颜色一致), 遍数满足设计要求; 3. 做法要求:满足设计及规范要求;	m ²	138.51			
169	020507001002	涂料 1. 部位: 喷泉等; 2. 喷涂涂料, 均应具有防水、防污及适应当地气候条件的耐候性 (与原建筑外立面颜色一致), 遍数满足设计要求; 3. 做法要求:满足设计及规范要求;	m ²	41.00			

170	020606003001	成品灯箱 1. 部位：宣传栏； 2. 成品灯箱宣传窗，按设计要求； 3. 安装方式、固定方式、周边压条、人工、机械等按设计要求综合考虑；	m2	9.12			
171	BB001	阳光板 1. 部位：宣传栏； 2. 10 厚 PC 蜂巢阳光板，透明，磨砂面层； 3. 安装方式、固定方式、周边压条、人工、机械等按设计要求综合考虑；	m2	10.80			
172	020507001003	真石漆 1. 部位：外墙、围挡等； 2. 外墙真石漆，均应具有防水、防污及适应当地气候条件的耐候性（与原建筑外立面颜色一致），遍数满足设计要求； 3. 做法要求：满足设计及规范要求；	m2	3087.18			
173	020505001001	氟碳漆 1. 部位：大门 LOGO 刷氟碳漆等 2. 颜色、遍数等按设计要求综合考虑；	m2	6.00			
174	BB002	花岗岩路面 1. 部位：车行路面； 2. 30mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆，10 厚 1:1 水泥砂浆粘贴，600*600*40mm 樱花红火烧面花岗岩，铺地样式等按设计要求综合考虑； 3. 放样、运料、铺筑、安砌、灌缝、扫缝、伸缩缝、变形缝等工作内容。	m2	138.47			
175	BB003	花岗岩路面 1. 部位：车行路面； 2. 30mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆，10 厚 1:1 水泥砂浆粘贴，600*300*40mm 芝麻白火烧面花岗岩，铺地样式等按设计要求综合考虑； 3. 放样、运料、铺筑、安砌、灌缝、扫缝、伸缩缝、变形缝等工作内容。	m2	1123.33			
176	BB004	花岗岩路面 1. 部位：商业铺装修复； 2. 30mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆，10 厚 1:1 水泥砂浆粘贴，花岗岩（利用原有花岗岩），铺地样式等按设计要求综合考虑； 3. 放样、运料、铺筑、安砌、灌缝、扫缝、伸缩缝、变形缝等工作内容。	m2	841.20			

	01	安装工程					
		土建工程					
		土石方项目					
177	010101003001	土石方开挖 1. 土壤类别:综合考虑; 2. 开挖方式、深度、部位等:综合考虑; 3. 运距: 综合考虑; 4. 挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑; 5. 倒运距离、倒运次数、高度、部位、场地复杂程度、现场苗木对回填倒运的影响等综合考虑;场地内进行挖方,土方平衡,土方等的倒运、平整等; 6. 放坡、土方厚度等综合考虑; 7. 以实际开挖工程量结算;	m3	3129.44			
178	010103001003	沟槽土方回填 1. 部位:管沟及井等 2. 填方材料品种:满足设计及规范要求; 3. 密实度:满足设计及规范要求; 4. 回填料来源:原土回填 5. 其他:运距、回填方式、倒运等综合考虑;	m3	935.80			
179	010103001004	管沟回填 1. 回填材料:石粉 2. 回填质量:清除基坑内杂物,分层夯实,回填质量满足设计要求 3. 运输距离:综合考虑 4. 工程量:回填量按碾或夯实后的实方体积计算	m3	1471.50			
180	AB088	余土弃置 1. 废弃料品种:土石方 2. 运距:综合考虑 3. 装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑	m3	2193.61			
		雨水口					
181	AB089	砖砌偏沟式单篦雨水口 1. 方形砖砌偏沟式单篦雨水口 2. 做法:素土夯实,100mm 厚 C20 混凝土基础,C20 细石混凝土垫层,M10 水泥砂浆砌 M15 砖,墙内 1:2 水泥砂浆勾缝,井圈底座 20 厚 M10 水泥砂浆,C30 钢筋混凝土井圈 3. 具体设计详见图集 16S518, 页 11	座	26.00			

		4. 井内径 380*680mm, 井深按照 1000mm 考虑					
182	AB090	砖砌偏沟式单篦雨水口口调整±0.1 米 1. 砖砌偏沟式单篦雨水口, 有地下水, 具体做法详见 16S518, 页 11 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 浆砌 MU15 砖 3. 勾缝、抹面要求: 墙内 1: 2 水泥砂浆勾缝 4. 砂浆强度等级、配合比: M10 水泥砂浆砌筑 5. 井内径 680*380mm, 井深调整±0.1m	座	26.00			
183	AB091	单雨水箅子 1. 规格、材质: 450*750mm (D400) 铸铁雨水箅子; 2. 详见图集 16S518; 3. 部位: 砖砌平箅式雨水口, 道路;	套	26.00			
184	AB092	砖砌偏沟式双篦雨水口 1. 方形砖砌偏沟式双篦雨水口 2. 做法: 素土夯实, 100mm 厚 C20 混凝土基础, C20 细石混凝土垫层, M10 水泥砂浆砌 M15 砖, 墙内 1: 2 水泥砂浆勾缝, 井圈底座 20 厚 M10 水泥砂浆, C30 钢筋混凝土井圈 3. 具体设计详见图集 16S518, 页 12 4. 井内径 380*1450mm, 井深按照 1000mm 考虑	座	8.00			
185	AB093	砖砌偏沟式双篦雨水口口调整±0.1 米 1. 砖砌偏沟式双篦雨水口, 有地下水, 具体做法详见 16S518, 页 12 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 浆砌 MU15 砖 3. 勾缝、抹面要求: 墙内 1: 2 水泥砂浆勾缝 4. 砂浆强度等级、配合比: M10 水泥砂浆砌筑 5. 井内径 380*1450mm, 井深调整±0.1m	座	8.00			
186	AB094	双雨水箅子 1. 规格、材质: 450*750mm (D400) 铸铁雨水箅子; 2. 详见图集 16S518; 3. 部位: 砖砌偏沟式雨水口, 道路;	套	8.00			
		雨水检查井					

187	010303003001	<p>砖砌雨水检查井</p> <p>1. 砖砌 1700*1100mm 方形雨水检查井，有地下水，具体做法详见 20S515，页 37</p> <p>2. 100mm 厚 C15 混凝土垫层，300mm 厚 C30 混凝土底板，M10 水泥砂浆砌 MU15 砖井墙及流槽，抹面、勾缝、座浆均用 20mm 厚 M10 防水水泥砂浆，井墙内外 M10 水泥砂浆抹面，厚 20mm</p> <p>3. 盖板材质、规格：井盖 Φ 700mm（单独列项）</p> <p>4. C30 砼井圈，C30 盖板</p> <p>5. 井内径 1700*1100mm，井深按照 1170mm 考虑</p>	座	2.00			
188	AB095	<p>砖砌雨水检查井调整 ± 0.1 米</p> <p>1. 砖砌 1700*1100mm 方形雨水检查井，有地下水，具体做法详见 20S515，页 37；</p> <p>2. M10 水泥砂浆砌 MU15 砖井墙，抹面、勾缝均用 20mm 厚 M10 防水水泥砂浆；</p> <p>3. 井内径 1700*1100mm，井深调整 ± 0.1 m</p>	座	2.00			
189	010303003002	<p>砖砌雨水检查井</p> <p>1. 砖砌 Φ 800 圆形雨水检查井，有地下水，具体做法详见 20S515，页 23；</p> <p>2. 150mm 厚 C15 混凝土垫层，M10 水泥砂浆砌 MU15 砖井墙及流槽，抹面、勾缝、座浆均用 20mm 厚 M10 防水水泥砂浆；</p> <p>3. 盖板材质、规格：井盖 Φ 800mm（单独列项）；</p> <p>4. 井盖、井圈材质及规格：C30 砼井圈；</p> <p>5. 井内径 Φ 800mm，井深按照 1280mm 考虑；</p>	座	3.00			
190	AB096	<p>砖砌雨水检查井调整 ± 0.1 米</p> <p>1. 砖砌 Φ 800 圆形雨水检查井，有地下水，具体做法详见 20S515，页 23；</p> <p>2. M10 水泥砂浆砌 MU15 砖井墙，抹面、勾缝均用 20mm 厚 M10 防水水泥砂浆；</p> <p>3. 井内径 Φ 800mm，井深调整 ± 0.1 m ；</p>	座	3.00			

191	010303003003	砖砌雨水检查井 1. 砖砌 $\Phi 1000$ 圆形雨水检查井，有地下水，具体做法详见 20S515，页 25； 2. 100mm 厚 C15 混凝土垫层，150mm 厚 C30 混凝土底板，M10 水泥砂浆砌 MU15 砖井墙及流槽，抹面、勾缝、座浆均用 20mm 厚 M10 防水水泥砂浆； 3. 盖板材质、规格：井盖 $\Phi 700$ mm（单独列项）； 4. C30 砼井圈，C30 盖板； 5. 井内径 $\Phi 1000$ mm，井深按照 1510mm 考虑；	座	1.00			
192	AB097	砖砌雨水检查井调整 ± 0.1 米 1. 砖砌 $\Phi 1000$ 圆形雨水检查井，有地下水，具体做法详见 20S515，页 25； 2. M10 水泥砂浆砌 MU15 砖井墙，抹面、勾缝均用 20mm 厚 M10 防水水泥砂浆； 3. 井内径 $\Phi 1000$ mm，井深调整 ± 0.1 m；	座	1.00			
193	AB098	雨水检查井盖 1. 部位：沥青车行道 2. $\Phi 800$ (D400) 自调倒承式球墨铸铁井座及井盖（内配防坠网等） 3. 详见图集 14S501-1，P17 4. 其它详见设计	套	1.00			
194	AB099	雨水检查井盖 1. 部位：混凝土车行道 2. $\Phi 800$ (D400) 球墨铸铁井座及井盖（内配防坠网等） 3. 详见图集 14S501-1，P13 4. 其它详见设计	套	13.00			
195	AB100	雨水检查井盖 1. 部位：沥青车行道 2. $\Phi 700$ (D400) 自调倒承式球墨铸铁井座及井盖（内配防坠网等） 3. 详见图集 14S501-1，P17 4. 其它详见设计	套	2.00			
196	AB101	雨水检查井盖 1. 部位：混凝土车行道 2. $\Phi 700$ (D400) 球墨铸铁井座及井盖（内配防坠网等） 3. 详见图集 14S501-1，P13 4. 其它详见设计	套	1.00			

197	AB102	雨水检查井盖 1. 部位：铺装道； 2. $\Phi 700$ 外方内圆 (C250) 球墨铸铁井座及井盖（内配防坠网等）； 3. 详见图集 14S501-1，P8； 4. 其它详见设计；	套	1.00			
		污水井					
198	010103001005	预制混凝土井基础 1. 回填材料：石粉 2. 回填质量：清除基坑内杂物，分层夯实，回填质量满足设计要求 3. 运输距离：综合考虑 4. 工程量：回填量按碾或夯实后的实方体积计算	m ³	3.52			
199	010407001003	成品污水检查井 1. $\Phi 1000$ 圆形预制混凝土成品检查井 2. 预制底板、井室、盖板、井筒调节块、井深等按设计要求综合考虑； 3. 吊装、就位、安装、配合其它施工等相关工作内容	座	64.00			
200	010407001004	成品污水检查井 1. $\Phi 1250$ 圆形预制混凝土成品检查井 2. 预制底板、井室、盖板、井筒调节块、井深等按设计要求综合考虑； 3. 吊装、就位、安装、配合其它施工等相关工作内容	座	1.00			
201	010407001005	成品污水检查井 1. 1400*1200mm 矩形预制混凝土成品检查井 2. 预制底板、井室、盖板、井筒调节块、井深等按设计要求综合考虑； 3. 吊装、就位、安装、配合其它施工等相关工作内容	座	8.00			
202	AB103	污水检查井盖 1. 部位：沥青车行道 2. $\Phi 700$ (D400) 自调倒承式球墨铸铁井座及井盖（内配防坠网等） 3. 详见图集 14S501-1，P17 4. 其它详见设计	套	2.00			
203	AB104	污水检查井盖 1. 部位：混凝土车行道 2. $\Phi 700$ (D400) 球墨铸铁井座及井盖（内配防坠网等） 3. 详见图集 14S501-1，P13	套	38.00			

		4. 其它详见设计					
204	AB105	污水检查井盖 1. 部位：铺装道； 2. $\Phi 700$ 外方内圆 (C250) 球墨铸铁井座及井盖（内配防坠网等）； 3. 详见图集 14S501-1，P8； 4. 其它详见设计；	套	32.00			
205	AB106	污水检查井盖 1. 部位：绿化带； 2. $\Phi 700$ (B125) 球墨铸铁井座及井盖（内配防坠网等）； 3. 详见图集 14S501-1, P6； 4. 其它详见设计；	套	1.00			
	000047	井修复					
206	010401006029	垫层 1. 部位：检查井； 2. C15 基础垫层； 3. 模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等工作内容	m3	0.25			
207	010407001006	现浇混凝土底板 1. 构件名称:150mm 厚 C30 混凝土底板 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等工作内容	m3	0.33			
208	010301001003	砖基础 1. 部位：检查井砌体； 2. M10 水泥砂浆砌 MU15 砖井墙及流槽	m3	1.60			
209	010414002002	预制混凝土构件 1. 构件名称、规格:预制混凝土其它小型构件 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等工作内容	m3	0.16			
210	010414002003	预制混凝土构件 1. 构件名称、规格:预制混凝土盖板 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等工作内容	m3	0.21			
211	010416001005	现浇混凝土钢筋 1. 钢筋种类、规格:综合考虑； 2. 现浇钢筋混凝土钢筋制作、绑扎、安装等；	t	0.012			

212	010416002001	预制构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:综合考虑; 2. 现浇钢筋混凝土钢筋制作、绑扎、安装等;	t	0.036			
213	AB107	检查井抹灰 1. 部位: 检查井壁抹灰 2. 20mm 厚 M10 防水水泥砂浆	m ²	13.37			
		化粪池					
214	010103001006	成品化粪池基础 1. 回填材料:石粉 2. 回填质量:清除基坑内杂物, 分层夯实, 回填质量满足设计要求 3. 运输距离:综合考虑 4. 工程量:回填量按碾或夯实后的实方体积计算	m ³	25.20			
215	010401006030	成品化粪池垫层 1. 部位: 成品化粪池基础垫层; 2. 100mm 厚 C25 混凝土垫层; 4. 模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等工作内容;	m ³	16.80			
216	AB108	成品化粪池 1. 成品混凝土化粪池 12m ³ , 做法详见设计要求, 有地下水; 2. 化粪池按照图集样式, 检修孔 Φ 700mm 双层加锁铸铁井盖 (内配防坠网等)、井筒等综合考虑; 3. 夯实, 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护, 模板安制、拆除, 成品池吊装、就位、安装、配合其它施工等相关工作内容;	座	8.00			
217	AB109	井筒调整 ± 0.1 米 1. 砖砌 Φ 700 圆形检查井, 240mm 厚, 有地下水, 具体做法详见 02S701 2. M10 水泥砂浆砌 MU10 砖井墙, 内外壁 20mm 厚防水砂浆抹面 3. 圆形井内径 Φ 700mm, 井深调整 ± 0.1 m	座	8.00			

218	010303004001	化粪池 1. 化粪池 Z5-12SQF, 做法详见 02S701, 页 51, 有地下水; 2. 100mm 厚碎石垫层 3. 100mm 厚 C20 素混凝土垫层 4. 200mm 厚 C25 钢筋混凝土底板 5. 化粪池壁及检查井壁采用 M10 水泥砂浆砌筑 MU10 级砖 6. 化粪池外池壁厚 490mm, 内池壁厚 240mm 7. 化粪池底、内外池壁及检查井内外壁 20mm 厚防水砂浆抹面 8. 150mm 厚 C25 预制盖板、现浇盖板 9. 化粪池中部及顶部 C25 钢筋混凝土圈梁 10. 检查井 2 座, 内径 $\phi 700$, 井壁厚 240mm, 高度 650mm, 安装 $\phi 700$ mm 双层加锁铸铁井盖 (内配防坠网等) 11. 包含钢筋、模板安拆、脚手架、涂热沥青、井盖安装等费用	座	1.00			
		强电手孔井					
219	010303003004	手孔井 1. 名称: 手孔井, 参见 07SD101-8 120 页; 2. 井内净规格: 900*1200mm 3. 有汽车、井内净深 1100mm, 4. 砂石渗水材料, 200mm 厚 C25 混凝土井基, 240mm 厚 MU20 砖 M7.5 砂浆砌筑; 5. 勾缝、抹面要求: 内、外壁采用 1:2.5 水泥砂浆抹面 10mm 6. 其他: 模板的制作、安装、拆除	座	5.00			
220	AB110	安装手孔井盖 1. 规格、材质: $\phi 770$ mm (D400) 树脂井座及井盖 (内配防坠网等) 2. 工程量: 按图示数量以套计算 3. 部位: 绿化带	套	1.00			
221	AB111	安装手孔井盖 1. 规格、材质: $\phi 770$ mm (D400) 球墨铸铁井座及井盖 (内配防坠网等) 2. 工程量: 按图示数量以套计算 3. 部位: 混凝土车道	套	3.00			

222	AB112	安装手孔井盖 1. 规格、材质: $\Phi 770\text{mm}$ (D400) 可调式球墨铸铁井座及井盖 (内配防坠网等) 2. 工程量: 按图示数量以套计算 3. 部位: 沥青车行道	套	1.00			
		灯基础					
223	010401002002	灯基础 1. 部位: 庭院灯基础; 2. C30 混凝土基础; 3. 含二次灌浆、模板制作、安拆、清理堆放、预埋件等	m3	2.59			
		配电箱基础					
224	010401002003	设备基础 1. 部位: 配电箱基础; 2. C30 素混凝土基础, 3. 夯实, 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护, 模板安制、拆除	m3	0.10			
225	020201001003	墙面一般抹灰 1. 部位: 配电箱基础; 2. 20mm 厚 M10.0 防水砂浆;	m2	0.56			
		强电接线井					
226	010303003005	接线井 1. 名称: 接线井; 2. 井内净规格: 400*500mm 3. 有地下水、井内净深 800mm, 4. 100mm 厚级配碎石垫层, 150mm 厚 C25 混凝土井基, 240mm 厚 MU10 砖 M10 砂浆砌筑; 5. 勾缝、抹面要求: 内、外壁采用 1:3 水泥砂浆抹面 15mm 6. 其他: 模板的制作、安装、拆除	座	8.00			
227	AB113	安装手孔井盖 1. 规格、材质: 400*600mm (D400) 球墨铸铁井座及井盖 (内配防坠网等) 2. 工程量: 按图示数量以套计算	套	5.00			
228	AB114	安装手孔井盖 1. 规格、材质: 400*600mm 树脂井座及井盖 (内配防坠网等) 2. 工程量: 按图示数量以套计算	套	1.00			
229	AB115	安装手孔井盖 1. 规格、材质: 400*600mm 可调式球墨铸铁井座及井盖 (内配防坠网等) 2. 工程量: 按图示数量以套计算	套	1.00			

230	AB116	安装手孔井盖 1. 规格、材质:400*600mm 轻型球墨铸铁井盖及井盖（内配防坠网等） 2. 工程量：按图示数量以套计算	套	1.00			
		弱电工程					
231	010303003006	手孔井 1. 砖砌手孔井，具体详见设计要求； 2. 井内净规格:550*550mm 3. 有无地下水、井内净深 800mm, 4. C30 混凝土井基，C30 钢筋混凝土井圈，240mm 厚 MU10 砖 M10 砂浆砌筑； 5. 勾缝、抹面要求:内外壁采用 15mm 厚 1:3 水泥砂浆抹面； 6. 其他:模板的制作、安装、拆除	座	15.00			
232	AB117	安装手孔井盖 1. 部位：沥青车行道； 2. $\Phi 700$ (D400) 自调球墨铸铁井座及井盖（内配防坠网等）； 3. 详见图集 14S501-1； 4. 其它详见设计；	套	1.00			
233	AB118	安装手孔井盖 1. 部位：混凝土车行道； 2. $\Phi 700$ (D400) 球墨铸铁井座及井盖（内配防坠网等）； 3. 详见图集 14S501-1； 4. 其它详见设计；	套	7.00			
234	AB119	安装手孔井盖 1. 部位：绿化带内； 2. $\Phi 700$ 树脂井座及井盖（内配防坠网等）； 3. 详见图集 14S501-1； 4. 其它详见设计；	套	2.00			
235	AB120	安装手孔井盖 1. 部位：铺装道； 2. $\Phi 700$ 外方内圆 (C250) 球墨铸铁井座及井盖（内配防坠网等）； 3. 详见图集 14S501-1，P8； 4. 其它详见设计；	套	5.00			
236	010401002004	监控基础 1. 部位：监控基础； 2. C30 素混凝土基础， 3. 夯实，混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护，模板安制、拆除	m3	3.55			
		拆除项目					

237	AB121	清掏化粪池 1. 部位：原有化粪池； 2. 化粪池种类、部位、清掏方式、人工、机械设备等综合考虑； 3. 清掏原粪池等按现场实际情况综合考虑； 4. 现场清理、污物清理外运处理等按要综合考虑； 5. 外运、弃置地选择、弃土场地占地费用等综合考虑，不单独计算；	m ³	1200.00			
238	AB122	拆除原有化粪池 1. 部位：拆除原有化粪池； 2. 拆除砖砌、混凝土化粪池综合考虑； 3. 拆除深度、部位、拆除基础及周边防护、清掏原粪池等按现场实际情况综合考虑； 4. 现场清理、原坑填埋、污物清理外运处理等按要综合考虑； 5. 外运、弃置地选择、弃土场地占地费用等综合考虑，不单独计算；	座	8.00			
239	AB123	拆除原有污水检查井 1. 部位：拆除原有污水检查井； 2. 拆除砖砌、混凝土污水检查井综合考虑； 3. 拆除深度、部位、拆除基础及周边防护、清掏污水检查井等按现场实际情况综合考虑； 4. 现场清理、原坑填埋、污物清理外运处理等按要综合考虑； 5. 外运、弃置地选择、弃土场地占地费用等综合考虑，不单独计算；	座	70.00			
240	AB124	拆除原有污水管道 1. 部位：拆除原有污水管道； 2. 拆除土污水管道管道种类、规格、材质等综合考虑； 3. 拆除深度、部位、拆除基础及周边防护等按现场实际情况综合考虑； 4. 现场清理、原坑填埋、污物清理外运处理等按要综合考虑； 5. 外运、弃置地选择、弃土场地占地费用等综合考虑，不单独计算；	m	370.00			

241	AB125	清通修复管道 1. 部位：原有雨水、污水管道； 2. 管道种类、部位、清淘方式、人工、机械设备等综合考虑； 3. 清淘原管道等按现场实际情况综合考虑； 4. 现场清理、污物清理外运处理等按要综合考虑； 5. 外运、弃置地选择、弃土场地占地费用等综合考虑，不单独计算；	m	370.00			
		车棚基础					
242	010401006031	垫层 1. 部位：车棚基础； 2. C20 独立基础垫层； 3. 模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等工作内容	m3	1.17			
243	010401002005	独立基础 1. 部位：车棚； 2. C30 独立基础； 3. 模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等工作内容	m3	3.84			
244	010417002003	车棚铁件 1. 部位：车棚； 2. 预埋铁件、锚栓等按设计尺寸、规格综合考虑； 3. 铁件防腐、防锈等按设计要求综合考虑；	t	0.227			
245	010407001007	无收缩细石混凝土 1. 部位：柱角； 2. C40 无收缩细石混凝土； 3. 模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等工作内容	m3	0.03			
246	010407001008	混凝土二次浇筑 1. 部位：二次浇筑； 2. C20 混凝土二次浇筑； 3. 模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等工作内容	m3	0.20			
247	010416001006	现浇混凝土钢筋 1. 钢筋种类、规格：三级钢 Φ10； 2. 现浇钢筋混凝土钢筋制作、绑扎、安装等；	t	0.024			
248	010416001007	现浇混凝土钢筋 1. 钢筋种类、规格：三级钢 Φ12； 2. 现浇钢筋混凝土钢筋制作、绑扎、安	t	0.102			

		装等；					
249	010416001008	现浇混凝土钢筋 1. 钢筋种类、规格:三级钢 Φ16; 2. 现浇钢筋混凝土钢筋制作、绑扎、安装等；	t	0.061			
		室外智慧化预埋管					
250	030212001001	电气配管 1. 材质 :PE 塑料管 2. 规格 :PE100 3. 配置形式及部位（不适用于金属软管）:埋地敷设 4. 不含挖土及回填	m	335.00			
251	030212001002	电气配管 1. 材质 :PE 塑料管 2. 规格 :PE40 3. 配置形式及部位（不适用于金属软管）:埋地敷设 4. 不含挖土及回填	m	1010.00			
252	030208003001	电缆保护管 1. 材质 :过路穿热镀锌钢管 2. 规格 :DN125 3. 配置形式及部位（不适用于金属软管）:埋地敷设	m	40.00			
253	CB001	拆除监控及立杆 1. 名称:监控及立杆拆除 2. 规格型号综合考虑, 监控及立杆高度综合考虑 3. 现场清理、清理外运至指定地点等综合考虑	套	20.00			
254	CB002	拆除监控线缆及线管 1. 名称: 监控线缆、电源线及配管拆除 2. 规格、型号: 综合考虑 3. 现场清理、清理外运至指定地点等综合考虑	m	300.00			
		室外雨水					
255	030801005001	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等） 1. 安装部位（室内、外）:室外埋地 2. 输送介质:雨水 3. 材质:HDPE 双壁波纹管 4. 规格:DN400 环刚度 8KN/m ² 5. 连接方式:橡胶圈承插连接	m	335.14			

		6. 压力试验：满足规范及设计要求 7. 不含基础及垫层					
256	030801005002	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE 管等） 1. 安装部位（室内、外）：室外埋地 2. 输送介质：雨水 3. 材质：HDPE 双壁波纹管 4. 规格：DN300 环刚度 8KN/m ² 5. 连接方式：橡胶圈承插连接 6. 压力试验：满足规范及设计要求 7. 不含基础及垫层	m	301.34			
		室外弱电预埋管					
257	030212001003	电气配管 1. 材质：PE 塑料管 2. 规格：PE100 3. 配置形式及部位（不适用于金属软管）：埋地敷设 4. 不含挖土及回填	m	990.00			
258	030212001004	电气配管 1. 材质：PE 塑料管 2. 规格：PE40 3. 配置形式及部位（不适用于金属软管）：埋地敷设 4. 不含挖土及回填	m	224.00			
259	030208003002	电缆保护管 1. 材质：过路穿热镀锌钢管 2. 规格：DN125 3. 配置形式及部位（不适用于金属软管）：埋地敷设	m	110.00			
		室外污水					
260	030801005003	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE 管等） 1. 安装部位（室内、外）：室外埋地 2. 输送介质：污水 3. 材质：HDPE 双壁波纹管 4. 规格：DN300 环刚度 8KN/m ² 5. 连接方式：橡胶圈承插连接 6. 压力试验：满足规范及设计要求 7. 不含基础及垫层	m	352.00			

261	030801005004	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等） 1. 安装部位（室内、外）：室外埋地 2. 输送介质：污水 3. 材质：UPVC 硬聚氯乙烯管 4. 规格：DN150 5. 连接方式：粘接 6. 压力试验：满足规范及设计要求 7. 不含基础及垫层	m	350.00			
262	030801005005	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等） 1. 安装部位（室内、外）：室外埋地 2. 输送介质：污水 3. 材质：玻璃钢夹砂管 4. 规格：DN300 环刚度 12KN/m ² 5. 连接方式：橡胶圈承插连接 6. 压力试验：满足规范及设计要求 7. 不含基础及垫层	m	166.00			
		室内					
263	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 1. 名称：拆除楼道灯 2. 型号、规格：综合考虑 3. 现场清理、清理外运至指定地点等综合考虑	套	182.00			
264	030212003001	电气配线拆除 1. 种类（导线、母线）：拆除照明配线 2. 导线用途、配线形式、部位：综合考虑 3. 型号、规格：综合考虑	m	100.00			
265	030213001002	普通吸顶灯及其他灯具 1. 名称：座灯口带灯泡 2. 型号、规格：10W LED 3. 含配套感应器	套	182.00			
266	030208004001	电缆桥架 1. 材质：铝合金桥架 2. 型号、规格：100*55*2mm 3. 铝合金线槽内外浅灰色氟碳漆喷涂完进场安装（不允许现场喷涂）	m	1241.24			
267	030212002001	线槽 1. 材质：白色 PVC 线槽 2. 规格：39*19mm 3. 安装位置（仅适用于小型塑料槽）：明敷	m	660.66			

268	030204018001	综合管线箱 1. 名称: 综合管线箱, 用 1mm 冷轧钢板 2. 规格: 600*800*180	台	26.00			
269	030212003002	电气配线 1. 种类 (导线、母线): 照明配线 2. 导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设 3. 型号、规格: BV 2.5	m	1981.98			
270	CB003	打眼 1. 介质: 弱电铝合金线槽 100*55 2. 打堵洞眼及缝隙填补、修复	个	156.00			
271	CB004	打眼 1. 介质: 39*19PVC 线槽 2. 打堵洞眼及缝隙填补、修复	个	156.00			
		室外电气					
272	030204018002	配电箱 1. 类别: 配电箱 AL 2. 安装方式 (仅适用于成套配电箱): 距地 1.5m 明装 3. 半周长或回路数: 600*800*200mm	台	1.00			
273	030213006001	一般路灯安装 (安装在厂区、住宅区内) 1. 名称: 庭院灯 2. 型号、规格: 1*40W LED 3. 安装形式及高度: H=4m IP65 4. 熔断器安装 5. 灯杆内穿线安装 6. 附件安装及电源线与灯具的连接及调试 7. 场内运输 8. 含室外防水接线盒 含地脚螺栓	套	27.00			
274	030212001005	电气配管 1. 材质: PE 塑料管 2. 规格: PE100 3. 配置形式及部位 (不适用于金属软管): 埋地敷设 4. 不含挖土及回填	m	317.91			
275	030208003003	电缆保护管 1. 材质: PE 塑料管 2. 规格: PE40 3. 配置形式及部位 (不适用于金属软管): 埋地敷设 4. 不含挖土及回填	m	620.00			

276	030208001001	电力电缆 1. 型号、规格：YJV-5*6 2. 敷设方式：穿管敷设 3. 含电缆头制作安装	m	622.90			
277	030208001002	电力电缆 1. 型号、规格：YJV-5*16 2. 敷设方式：穿管敷设 3. 含电缆头制作安装	m	60.00			
278	030208003004	电缆保护管 1. 材质：过路穿热镀锌钢管 2. 规格：DN125 3. 配置形式及部位（不适用于金属软管）：埋地敷设	m	40.00			
279	030208003005	电缆保护管 1. 材质：过路穿热镀锌钢管 2. 规格：DN50 3. 配置形式及部位（不适用于金属软管）：埋地敷设	m	70.00			
280	030209001001	路灯接地装置 1. 接地极材质、规格、安装土质：L50*50*5 角钢、L=1000mm、土质综合考虑	根	27.00			
281	030211008001	接地装置 1. 类别：路灯及配电箱接地装置调试	系统	1.00			
282	CB006	拆除路灯 1. 名称：路灯拆除 2. 规格型号综合考虑，路灯及灯杆高度综合考虑 3. 现场清理、清理外运至指定地点等综合考虑	套	11.00			
283	CB007	拆除路灯线缆及线管 1. 名称：路灯线缆及线管拆除 2. 规格、型号：综合考虑 3. 现场清理、清理外运至指定地点等综合考虑	m	420.00			
	000046	室外给排水系统					
284	030801005006	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE 管等） 1. 安装部位（室内、外）：室外埋地 2. 输送介质：给水 3. 材质：Pe 给水管 4. 规格：DN25 5. 连接方式：热熔连接	m	20.00			

285	030801005007	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等） 1. 安装部位（室内、外）：室外埋地 2. 输送介质：污、废水 3. 材质：UPVC 硬聚氯乙烯管 4. 规格：DN75 5. 连接方式：粘接 6. 压力试验：满足规范及设计要求 7. 不含基础及垫层	m	10.00			
286	030801005008	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等） 1. 安装部位（室内、外）：室外埋地 2. 输送介质：污、废水 3. 材质：UPVC 硬聚氯乙烯管 4. 规格：DN100 5. 连接方式：粘接 6. 压力试验：满足规范及设计要求 7. 不含基础及垫层	m	10.00			
合计							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：威海高新区 2023 年老旧小区改造环海路片区改造项目（海景花园）

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费 基础	管理费 和利润	

措施项目清单计价汇总表

工程名称:威海高新区 2023 年老旧小区改造环海路片区改造项目（海景花园）

序号	项目名称	金额（元）
	绿化工程	
1	措施项目清单计价(一)	
2	措施项目清单计价(二)	
	硬化工程	
3	措施项目清单计价(一)	
4	措施项目清单计价(二)	
	装饰工程	
5	措施项目清单计价(一)	
6	措施项目清单计价(二)	
	土建工程	
7	措施项目清单计价(一)	
8	措施项目清单计价(二)	
	室外智慧化预埋管	
9	措施项目清单计价(一)	
10	措施项目清单计价(二)	
	室外雨水	
11	措施项目清单计价(一)	
12	措施项目清单计价(二)	
	室外弱电预埋管	
13	措施项目清单计价(一)	
14	措施项目清单计价(二)	
	室外污水	
15	措施项目清单计价(一)	
16	措施项目清单计价(二)	
	室内	
17	措施项目清单计价(一)	
18	措施项目清单计价(二)	
	室外电气	
19	措施项目清单计价(一)	
20	措施项目清单计价(二)	
	室外给排水系统	
21	措施项目清单计价(一)	
22	措施项目清单计价(二)	
	合计	

措施项目清单与计价表（一）

工程名称:威海高新区 2023 年老旧小区改造环海路片区改造项目（海景花园）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
	01	绿化工程						
1		二次搬运						
2		夜间施工						
3		冬、雨季施工						
		硬化工程						
1		夜间施工						
2		二次搬运						
3		冬、雨季施工						
4		已完工程及设备保护						
	000019	装饰工程						
1		夜间施工						
2		二次搬运						
3		冬、雨季施工						
4		已完工程及设备保护						
		土建工程						
1		夜间施工						
2		二次搬运						
3		冬、雨季施工						
4		已完工程及设备保护						
		室外智慧化预埋管						
1		夜间施工						
2		二次搬运						
3		冬、雨季施工						
4		已完工程及设备保护						
		室外雨水						
1		夜间施工						
2		二次搬运						
3		冬、雨季施工						
4		已完工程及设备保护						
		室外弱电预埋管						
1		夜间施工						
2		二次搬运						
3		冬、雨季施工						
4		已完工程及设备保护						
		室外污水						

1		夜间施工						
2		二次搬运						
3		冬、雨季施工						
4		已完工程及设备保护						
		室内						
1		夜间施工						
2		二次搬运						
3		冬、雨季施工						
4		已完工程及设备保护						
		室外电气						
1		夜间施工						
2		二次搬运						
3		冬、雨季施工						
4		已完工程及设备保护						
	000046	室外给排水系统						
1		夜间施工						
2		二次搬运						
3		冬、雨季施工						
4		已完工程及设备保护						
		合计						

措施项目清单与计价表（二）

工程名称:威海高新区 2023 年老旧小区改造环海路片区改造项目（海景花园）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）		
					综合 单价	合价	其中： 暂估价
	01	绿化工程					
		硬化工程					
大型机械设备进出场及安拆							
1	AB087	大型机械进出场	项	1.00			
	000019	装饰工程					
		土建工程					
		室外智慧化预埋管					
		室外雨水					
		室外弱电预埋管					
		室外污水					
		室内					
1	CB005	脚手架	项	1.00			
		室外电气					
	000046	室外给排水系统					
		合计					

措施项目清单单价分析表

工程名称:威海高新区 2023 年老旧小区改造环海路片区改造项目（海景花园）

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费 基础	管理费 和利润	

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:威海高新区 2023 年老旧小区改造环海路片区改造项目（海景花园）

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	绿化工程			
1	暂列金额	项	60000.00	
2	承包人分包的专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	总承包服务费			
	硬化工程			
6	暂列金额	项	230000.00	
7	承包人分包的专业工程暂估价	项		
8	特殊项目暂估价	项		
9	计日工			
10	总承包服务费			
	装饰工程			
11	暂列金额	项	60000.00	
12	承包人分包的专业工程暂估价	项		
13	特殊项目暂估价	项		
14	计日工			
15	总承包服务费			
	土建工程			
16	暂列金额	项	70000.00	
17	承包人分包的专业工程暂估价	项		
18	特殊项目暂估价	项		
19	计日工			
20	总承包服务费			
	室外智慧化预埋管			
21	暂列金额	项	45000.00	
22	承包人分包的专业工程暂估价	项		
23	特殊项目暂估价	项		
24	计日工			
25	总承包服务费			
	室外雨水			
26	暂列金额	项		
27	承包人分包的专业工程暂估价	项		
28	特殊项目暂估价	项		
29	计日工			

30	总承包服务费			
	室外弱电预埋管			
31	暂列金额	项		
32	承包人分包的专业工程暂估价	项		
33	特殊项目暂估价	项		
34	计日工			
35	总承包服务费			
	室外污水			
36	暂列金额	项		
37	承包人分包的专业工程暂估价	项		
38	特殊项目暂估价	项		
39	计日工			
40	总承包服务费			
	室内			
41	暂列金额	项		
42	承包人分包的专业工程暂估价	项		
43	特殊项目暂估价	项		
44	计日工			
45	总承包服务费			
	室外电气			
46	暂列金额	项		
47	承包人分包的专业工程暂估价	项		
48	特殊项目暂估价	项		
49	计日工			
50	总承包服务费			
	室外给排水系统			
51	暂列金额	项		
52	承包人分包的专业工程暂估价	项		
53	特殊项目暂估价	项		
54	计日工			
55	总承包服务费			

暂列金额明细表

工程名称:威海高新区 2023 年老旧小区改造环海路片区改造项目（海景花园）

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	绿化工程			
1	暂列金额	项	60000.00	
	硬化工程			
1	暂列金额	项	230000.00	
	装饰工程			
1	暂列金额	项	60000.00	
	土建工程			
1	暂列金额	项	70000.00	
	室外智慧化预埋管			
1	暂列金额	项	45000.00	
	室外雨水			
1	暂列金额	项		
	室外弱电预埋管			
1	暂列金额	项		
	室外污水			
1	暂列金额	项		
	室内			
1	暂列金额	项		
	室外电气			
1	暂列金额	项		
	室外给排水系统			
1	暂列金额	项		

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海高新区 2023 年老旧小区改造环海路片区改造项目（海景花园）

序号	项目名称	计算基础	计算费率 (%)	金额（元）
	绿化工程			
	绿化工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费			
1.1.2	文明施工费			
1.1.3	临时设施费			
1.1.4	安全施工费			
1.2	工程排污费			
1.3	住房公积金			
1.4	危险作业意外伤害保险			
1.5	社会保障费			
2	税金			
	景观工程			
	硬化工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费			
1.1.2	文明施工费			
1.1.3	临时设施费			
1.1.4	安全施工费			
1.2	工程排污费			
1.3	住房公积金			
1.4	危险作业意外伤害保险			
1.5	社会保障费			
2	税金			
	装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费			
1.1.2	文明施工费			
1.1.3	临时设施费			
1.1.4	安全施工费			
1.2	工程排污费			
1.3	住房公积金			
1.4	危险作业意外伤害保险			

1.5	社会保障费			
2	税金			
	安装工程			
	土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费			
1.1.2	文明施工费			
1.1.3	临时设施费			
1.1.4	安全施工费			
1.2	工程排污费			
1.3	住房公积金			
1.4	危险作业意外伤害保险			
1.5	社会保障费			
2	税金			
	室外智慧化预埋管			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费			
1.1.2	文明施工费			
1.1.3	临时设施费			
1.1.4	安全施工费			
1.2	工程排污费			
1.3	住房公积金			
1.4	危险作业意外伤害保险			
1.5	社会保障费			
2	税金			
	室外雨水			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费			
1.1.2	文明施工费			
1.1.3	临时设施费			
1.1.4	安全施工费			
1.2	工程排污费			
1.3	住房公积金			
1.4	危险作业意外伤害保险			
1.5	社会保障费			
2	税金			
	室外弱电预埋管			
1	规费			

1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费			
1.1.2	文明施工费			
1.1.3	临时设施费			
1.1.4	安全施工费			
1.2	工程排污费			
1.3	住房公积金			
1.4	危险作业意外伤害保险			
1.5	社会保障费			
2	税金			
	室外污水			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费			
1.1.2	文明施工费			
1.1.3	临时设施费			
1.1.4	安全施工费			
1.2	工程排污费			
1.3	住房公积金			
1.4	危险作业意外伤害保险			
1.5	社会保障费			
2	税金			
	室内			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费			
1.1.2	文明施工费			
1.1.3	临时设施费			
1.1.4	安全施工费			
1.2	工程排污费			
1.3	住房公积金			
1.4	危险作业意外伤害保险			
1.5	社会保障费			
2	税金			
	室外电气			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费			
1.1.2	文明施工费			
1.1.3	临时设施费			
1.1.4	安全施工费			

1.2	工程排污费			
1.3	住房公积金			
1.4	危险作业意外伤害保险			
1.5	社会保障费			
2	税金			
	室外给排水系统			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费			
1.1.2	文明施工费			
1.1.3	临时设施费			
1.1.4	安全施工费			
1.2	工程排污费			
1.3	住房公积金			
1.4	危险作业意外伤害保险			
1.5	社会保障费			
2	税金			
合计：1+2				

工料机汇总表

工程名称:威海高新区 2023 年老旧小区改造环海路片区改造项目（海景花园）

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (含税)	单价 (除税)	合价	税率	备注

工程议价材料表

工程名称:威海高新区 2023 年老旧小区改造环海路片区改造项目（海景花园）

序号	编 号	名 称	单位	数量	地区价 (含税)	地区价 (除税)	小计 (除税)	市场价 (含税)	市场价 (除税)	小计 (除税)	差额 (除税)	税率

工程主材汇总表

工程名称:威海高新区 2023 年老旧小区改造环海路片区改造项目（海景花园）

序号	编号	名称规格	单位	数量	市场价 (含税)	市场价 (除税)	小计	税率

工 程 设 备 汇 总 表

工程名称:威海高新区 2023 年老旧小区改造环海路片区改造项目（海景花园）

序号	编号	名称规格	单位	数量	市场价 (含税)	市场价 (除税)	小计	税率
1		配电箱 AL1600*800*200mm（海景花园）	台	1.00				
		合计：						

非定额费用汇总表

工程名称:威海高新区 2023 年老旧小区改造环海路片区改造项目（海景花园）

序号	材料编码	材料名称规格	单位	数量	省价 (含税)	省价 (除税)	小计 (除税)	单价 (含税)	单价 (除税)	小计 (除税)	税率

第六章 图 纸

无

第七章 技术标准和要求

工程建设地点现场条件：

一、现场自然条件：建筑道路通畅、场地平坦。

二、现场施工条件：具备现场施工作业条件。

三、本工程采用的技术规范、施工及验收规范、标准执行国家现行规范、规程、标准。

四、有关安全生产严格执行《建设工程安全生产管理条例》，严格执行（威建通字[2014]22 号）《关于进一步加强建设领域扬尘污染防治工作的通知》。对于非道路移动机械低排放控制区内的房屋建筑 and 市政工程项目，必须使用国三及以上排放标准的非道路移动机械。

五、详细技术要求见招标图纸及工程量清单。

第八章 投标文件格式

格式要求如下：投标函附录、法定代表人身份证明、授权委托书、项目管理机构组成表、投标人信用承诺书须按照给定的格式编制，技术标无需电子签章。已标价工程量清单须按照给定的格式样表编制并上传系统。

投标函附录

序号	条款名称	约定内容	备注
1	项目经理	姓名：_____	
2	工期	天数：_____日历天	
3	质量标准		
4	投标有效期	_____日历天	
5	缺陷责任期	_____个月	
6	不存在禁止投标的情形承诺	我单位（存在/不存在）第二章“投标人须知”第 1.4.2、1.4.3 项规定的任何一种情形	

投标人：_____（加盖公章）

法定代表人：_____（加盖印章）

_____年____月____ 日

法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（加盖公章）

_____年_____月_____日

附：法定代表人身份证扫描件。

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）（身份证号码：_____，联系电话：_____）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：企业法定代表人及授权委托人的身份证扫描件。

投 标 人：_____（加盖公章）

法定代表人：_____（加盖印章）

_____年_____月_____日

项目管理机构

1、拟投入本工程项目管理机构情况表

职务	姓名	性别	执业或职业资格证明				备注
			证书名称	级别	证号	专业	

注：填报项目管理机构成员明细，后附项目管理机构人员近一个月（2023 年 02 月或 03 月）的社保缴纳证明(如退休人员须提供退休证明及返聘证明)。

投标人： _____（加盖公章）

2、项目经理简历表

姓 名		年 龄		学 历	
职 称		职 务		拟在本合同任职	
建造师资格等级			级	建造师专业	
毕业学校	年毕业于		学校	专业	
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话

注：后附项目经理有效证件扫描件。

投标人：_____（加盖公章）

3、技术负责人简历表

姓 名		年 龄		学 历	
职 称		职 务		拟在本合同任职	
职称证书级别			级	专业	
毕业学校	年毕业于 学校 专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话

注：附技术负责人职称证或建设类注册证书等资料扫描件。

投标人：_____（加盖公章）

投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规、行贿犯罪的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施。

五、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

六、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

七、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位：（加盖公章）

年 月 日

附录1

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第1页 共3页

序号	标题	分值	评分标准
威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [100.00]			
1	资格审查 [合格制]		
1.1	响应性评审	合格制	<p>上传word或pdf文档。内容为按投标文件格式上传“投标函附录”扫描件。</p> <p>1、工期：90日历天；</p> <p>2、质量标准：达到国家验收规范合格标准；</p> <p>3、投标有效期：90天；</p> <p>4、缺陷责任期：24个月；</p> <p>5、禁止投标的情形：不存在第二章“投标人须知”第1.4.2、1.4.3项规定的任何一种情形。</p>
1.2	法定代表人身份证明或授权委托书	合格制	<p>上传word或pdf格式的文档</p> <p>1、若法定代表人参加投标：内容为</p> <p>1.1按投标文件格式提供法人身份证明；</p> <p>1.2法定代表人身份证扫描件；</p> <p>1.3未被最高法院列入失信被执行人情况网页截图彩色扫描件；查询网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/），查询的省份为全部；</p> <p>1.4近三年内无行贿犯罪行为记录承诺函（格式自定）；</p> <p>2、若授权代表参加投标：内容为除上述规定外还需提供：</p> <p>2.1按投标文件格式提供授权委托书；</p> <p>2.2授权委托代理人身份证扫描件；</p> <p>2.3未被最高法院列入失信被执行人情况网页截图彩色扫描件；查询网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/），查询的省份为全部；</p> <p>2.4委托代理人社会保险证明(2023年02月或03月)扫描件。</p>
1.3	投标保证金证明	合格制	<p>上传word或pdf格式的文档</p> <p>注：1、若采用电汇、网上银行转账形式提交投标保证金的，后附投标人基本户开户证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）、转账凭证等材料彩色复印件。</p> <p>2、若采用银行保函形式，要求银行保函由投标人开立基本账户的银行针对本工程出具，有效期不少于投标有效期，投标文件中附银行保函彩色复印件。</p> <p>3、如选择保险保函方式，需附：1) 保险费汇款证明及有效发票；2) 企业基本户银行开户证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）；3)有效保函；4) 保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5) 保险机构通过上述网站公开信息的查询截图；6) 保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设有服务机构营业执照。</p> <p>4、若采用电子保函形式提交投标保证的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证。</p> <p>5、若投标人符合投标保证金免交或不用足额缴纳的情形，需附2022年度(第一批)（建筑施工总承包或市政施工总承包）被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价等级的证明材料（非威海地区注册企业以2021年度威海市住房和城乡建设局信用评价结果为准）。</p>
2	技术标 [15.00] （汇总规则：当专家数量小于等于1位，取去掉0个最高分、0个最低分后的算术平均值；当专家数量大于1位小于等于4位，取去掉1个最高分、0个最低分后的算术平均值；当专家数量大于4位，取去掉1个最高分、1个最低分后的算术平均值；）		
2.1	施工总平面图布置设计合理	1.50	(1.5分) 对工程整体有深刻认识，表述清晰完整，施工段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计合理；
2.2	施工方案和技术措施合理，对关键工序有针对性等	1.50	(1.5分) 施工方案和技术措施合理，对关键工序和关键部位施工具有针对性，措施得力、经济、安全、可行；
2.3	针对本工程的通病治理措施	1.50	(1.5分) 有完整的质量保证措施，先进可行。有针对本工程的通病治理措施；
2.4	安全文明措施和应急救援预案	1.50	(1.5分) 针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案，且措施齐全，预案可行；
2.5	环境、地下管网、地上设施保护；冬季、雨季施工方案	1.50	<p>(1.5分) 环境保护措施安全得力，减少噪音、降低环境污染、扬尘污染防治专项措施（包括（1）落实扬尘控制措施、落实渣土车运输管控措施等污染控制措施等；（2）对于非道路移动机械低排放控制区内的房屋建筑和市政工程项目，应使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等控制措施）、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等，冬季、雨季施工方案；</p>
2.6	绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用	1.50	(1.5分) 绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用；
2.7	施工进度计划和进度措施	1.50	(1.5分) 施工进度计划和进度措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）；

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第2页 共3页

序号	标题	分值	评分标准
2.8	资源配备计划	1.50	(1.5分) 资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理，与进度计划呼应，满足施工需要；
2.9	项目管理机构人员配备齐全合理	1.50	(1.5分) 项目管理机构人员配备齐全合理（采用暗标方式，不得涉及人员姓名、公司名称等暴露投标人身份的内容）；
2.10	成品保护、工程保修制度等	1.50	(1.5分) 成品保护、工程保修制度、与发包、分包、监理、设计的配合等；
3	资信标 [15.00]		
3.1	企业信用情况	2.00	上传word或pdf格式的文档 企业近一年(指自开标日向前推算一年，精确到日)未发生任何违纪、违规情况者得2分，按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定以基本分2分进行扣分，扣分无下限。若在其他城市存在违法、违规行为或造成责任事故，按《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》的规定进行再扣分。 注：附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询页面截图，得分以开标日“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询结果为准。
3.2	信用等级评价	5.00	上传word或pdf格式的文档 投标人参加威海市住房和城乡建设局组织的建筑市场主体2022年度（第一批）信用评价（建筑施工总承包或市政施工总承包），信用等级评价结果为AAA的，得5分，其他不得分。 上传建设主管部门信用等级评价（建筑施工总承包或市政施工总承包）的文件或官网截图或相关证明材料。 注：1.若投标人为非威海地区注册企业，进入威海市行政区域注册不满一个评价周期的，根据《威海市建筑市场信用评价实施细则（修订）》规定，市级建设行政主管部门将按照企业注册地的信用评价情况确定该企业信用评价等级后，方可加分，未按要求提供相关证明的，本项不得分。 2.若投标人为非威海地区注册企业进入威海市行政区域满一个评价周期，以2021年度信用评价结果为准。
3.3	项目管理机构	2.00	通过系统选择项目管理机构成员 项目管理机构成员必须与资格预审申请文件一致，得2分，否则否决其投标。
3.4	项目经理信用情况	1.00	上传word或pdf格式的文档 项目经理近一年（指自开标日向前推算一年，精确到日）未发生任何违纪、违规情况者得1分，有违法违规行为的扣分的，按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定以基本分1分进行扣分，扣分无下限；若在其他城市存在违法、违规行为或造成责任事故，按《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》的规定进行再扣分。 注：附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询页面截图，得分以开标日“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询结果为准。
3.5	企业业绩	5.00	通过系统勾选所使用的业绩 2020年1月1日以来，申请人所承建同类工程，每有一项得2.5分，本项最高得5分。 备注：1、投标文件中附中标通知书扫描件、施工合同扫描件、中标公示截图，三者缺一不可，以合同签订时间为准。 2、类似工程或同类工程是指：老旧小区改造或旧楼改造（单独防水或平改坡除外）工程。
4	商务标 [70.00]		
4.1	投标报价	55.00	<p>基准价计算方式：综合平均法。 评标基准价C=投标价算术平均值A×下浮系数K1×权重比例Q1+招标控制价B×下浮系数K2×权重比例Q2。 投标价算术平均值A计算过程：（n为有效投标人个数） 当n≤6时，A=所有有效标书报价的算术平均值 当6<n≤9时，A=所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值 当n>9时，A=所有有效标书报价中去掉2个最高价、2个最低价后的算术平均值 B：招标控制价。 K1：0.958,0.961,0.964,0.967,0.97。 K2：0.97。 Q：权重比例Q1+Q2=100%，Q1、Q2取值均应≥30%。 Q1：0.65,0.66,0.67,0.68,0.69,0.7。</p> <p>以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价1%，扣减1分，扣完为止。 每低于基准价1%，扣减0.5分，扣完为止。 偏离不足1%时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数</p>

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第3页 共3页

序号	标题	分值	评分标准
4.2	措施费项目报价	1.00	<p>基准价计算方式：平均法评标基准价为各投标报价中相应措施费项目报价金额的算术平均值。</p> <p>算术平均值计算过程：（n为有效投标人个数）</p> <p>当$n \leq 4$时，A = 所有有效标书报价的算术平均值</p> <p>当$n > 4$时，A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值</p> <p>以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分</p> <p>每高于基准价1%，扣减0.1分，扣完为止。</p> <p>每低于基准价1%，扣减0.1分，扣完为止。</p> <p>偏离不足1%时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数</p>
4.3	分部分项	14.00	<p>基准价计算方式：平均法评标基准价为各投标报价中相应分部分项综合单价金额的算术平均值。</p> <p>算术平均值计算过程：（n为有效投标人个数）</p> <p>当$n \leq 4$时，A = 所有有效标书报价的算术平均值</p> <p>当$n > 4$时，A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值</p> <p>清单全部参与评审</p> <p>清单基本分数计算方式：总分值 / 清单项目个数</p> <p>清单单项得分规则：以基准价为基础，清单单(合)价每高 1% 减$1/N$，减完为止。每低 1% 减$0.5/N$，减完为止</p> <p>总得分 = 参与评审的每项清单得分之和</p>

其他注意事项

控制价 : 5785702.04

专家个数 :7

投标人报价方式 :总价（元）

定标方式 :推荐候选人，3 个。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区2023年老旧小区改造环海路片区改造项目（海景花园）

第1页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	绿化工程							
	绿化工程							
1	050102001001	栽植乔木	1.乔木名称:樱花A 2.乔木规格:地径d≥12cm,高度H≥400cm,冠幅P≥300cm,树要全冠,姿态优美,4-5分枝,分枝点1.8m,日本晚樱 3.养护期:1年 4.土质:符合规范及设计要求	株	4			
2	050102001002	栽植乔木	1.乔木名称:樱花 2.乔木规格:地径d≥10cm,高度H≥280cm,冠幅P≥180cm,树要全冠,姿态优美,4-5分枝,分枝点1.8m,染井吉野樱 3.养护期:1年 4.土质:符合规范及设计要求	株	8			
3	050102001003	栽植乔木	1.乔木种类:美人梅 2.乔木规格:地径d≥8cm,高度H≥250cm,冠幅P≥180cm,树要全冠,姿态优美,4-5分枝,分枝点1.0m 3.养护期:1年 4.土质:符合规范及设计要求	株	10			
4	050102001004	栽植乔木	1.乔木种类:丛生紫薇 2.乔木规格:高度H≥180cm,冠幅P≥150cm,树要全冠,姿态优美,4-5分枝 3.养护期:1年 4.土质:符合规范及设计要求	株	14			
5	050102001005	栽植乔木	1.乔木名称:红叶石楠球a 2.乔木规格:高度H≥180cm,冠幅P≥180cm,球体饱满,姿态优美,净球,无缺角 3.养护期:1年 4.土质:符合规范及设计要求	株	3			
6	050102004001	栽植灌木	1.灌木名称:红叶石楠球b 2.灌木规格:高度H≥150cm,冠幅P≥150cm,球体饱满,姿态优美,净球,无缺角 3.养护期:1年 4.土质:符合规范及设计要求	株	3			
7	050102004002	栽植灌木	1.灌木名称:红叶石楠球c 2.灌木规格:高度H≥120cm,冠幅P≥120cm,球体饱满,姿态优美,净球,无缺角 3.养护期:1年 4.土质:符合规范及设计要求	株	4			
8	050102004003	栽植灌木	1.灌木名称:大叶黄杨球b 2.灌木规格:高度H≥150cm,冠幅P≥150cm,球体饱满,姿态优美,净球,无缺角 3.养护期:1年 4.土质:符合规范及设计要求	株	8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区2023年老旧小区改造环海路片区改造项目(海景花园)

第2页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	050102004004	栽植灌木	1.灌木名称:大叶黄杨球c 2.灌木规格:高度H≥120cm,冠幅P≥120cm,球体饱满,姿态优美,净球,无缺角 3.养护期:1年 4.土质:符合规范及设计要求	株	8			
10	050102004005	栽植灌木	1.灌木名称:金森女贞球a 2.灌木规格:高度H≥150cm,冠幅P≥150cm,球体饱满,姿态优美,净球,无缺角 3.养护期:1年 4.土质:符合规范及设计要求	株	21			
11	050102004006	栽植灌木	1.灌木名称:金森女贞球b 2.灌木规格:高度H≥120cm,冠幅P≥120cm,球体饱满,姿态优美,净球,无缺角 3.养护期:1年 4.土质:符合规范及设计要求	株	5			
12	050102007001	栽植色带	1.色带名称:胶东卫矛 2.色带规格:修剪后高度H≥60cm,冠幅P≥50cm,7株/m2,毛球,外密内疏栽植 3.养护期:1年 4.土质:符合规范及设计要求	m2	414			
13	050102007002	栽植色带	1.色带名称:红叶石楠 2.色带规格:修剪后高度H≥80cm,冠幅P≥60cm,5株/m2,毛球,外密内疏栽植 3.养护期:1年 4.土质:符合规范及设计要求	m2	396			
14	050102007003	栽植色带	1.色带名称:金森女贞 2.色带规格:修剪后高度H≥60cm,冠幅P≥50cm,7株/m2,毛球,外密内疏栽植 3.养护期:1年 4.土质:符合规范及设计要求	m2	342			
15	050102008001	栽植花卉	1.花卉名称:品种月季 2.花卉规格:修剪后高度H≥80cm,冠幅P≥50cm,6株/m2,外密内疏栽植 3.养护期:1年 4.土质:符合规范及设计要求	m2	59			
16	050102008002	栽植花卉	1.花卉名称:兰花三七; 2.规格:每墩6-8芽,50墩/m2 3.养护期:1年; 4.土质:符合规范及设计要求;	m2	2497			
17	050102007004	栽植色带	1.色带名称:欧石竹 2.色带规格:每墩6-8芽,64墩/m2 3.养护期:1年; 4.土质:符合规范及设计要求	m2	78			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区2023年老旧小区改造环海路片区改造项目(海景花园)

第3页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	050101001001	现状苗木移除	1.苗木规格: 高度 H≥300-400cm, 现状蜀 桧、龙柏等; 2.原有树木及地表枯枝、落 叶、碎石、杂草、土石 方、杂物等外运; 3.垃圾外运运距综合考虑; 4.高度、倒运、吊装、外运 等综合考虑;	株	20			
19	050101001002	现状苗木移除	1.苗木规格: 地径 d≥5-8cm,高度 H≥150-250cm, 病树、枯 树、长势不良等花灌木等 (木槿、紫薇、金银木、 无花果等); 2.原有树木及地表枯枝、落 叶、碎石、杂草、土石 方、杂物等外运; 3.垃圾外运运距综合考虑; 4.高度、倒运、吊装、外运 等综合考虑;	株	90			
20	050101001003	现状苗木移除	1.苗木规格: 高度 H≥50cm, 现状小龙柏、 小叶黄杨等绿篱; 2.原有树木及地表枯枝、落 叶、碎石、杂草、土石 方、杂物等外运; 3.垃圾外运运距综合考虑; 4.高度、倒运、吊装、外运 等综合考虑;	m2	2500			
21	EB001	现状乔木修剪	1.部位: 需要保护修剪苗木 2.修剪乔木, 冠幅 P≥500cm, 高度 ≥500-750cm 3.修剪整形, 清理枯枝、浇 水、施肥、防治病虫害等 所有内容	株	114			
22	050102001006	移除、清理现状 绿化	1.苗木规格: 现状原有苗木 包括草坪、地被植物、乔 灌木等。 3.原有树木及地表枯枝、落 叶、碎石、杂草、杂物、 树根挖除等外运 4.垃圾外运运距综合考虑; 5.高度、倒运、吊装、外运 等综合考虑;	m2	1898			
23	EB002	回填种植土	1.按设计要求放线、堆土、 分层铺土地、细整; 2.种植土运输、集中堆放、 回填土地等; 综合考虑; 3.回填土厚度综合考虑、掺 拌基肥等按设计要求; 4.放坡、回填部位、深度、 回填方式、现场回填土倒 运次数、倒运运距等综合 考虑;	m3	1893			
24	EB003	整理绿化用地及 地型塑造	1.部位、坡度等: 综合考 虑; 2.挖高填低、对土地进行深 翻30cm、捡石块、清理土 壤中的杂石、垃圾、杂 草、施鸡粪等综合考虑; 3.倒运运距、平整、夯实及 碾压、归集、成堆等综合 考虑; 4.微地形整理、整理绿化用 地等; 5.山体高度及放坡等综合考 虑;	m2	3786			
景观工程								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区2023年老旧小区改造环海路片区改造项目(海景花园)

第4页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	硬化工程							
	混凝土车行道							
1	AB001	路床(槽)整形	1.部位:车行路面; 2.素土夯实,压实度 $\geq 93\%$ (按设计要求); 3.300mm以内土石方挖填、 平整、碾压等; 4.场内杂物清理收集外运、 地坪推高垫底、平整、整 修路拱、放样、碾压成型 等工作内容; 5.按铺装面积计算,外扩等 按设计要求综合考虑;	m2	3272.5			
2	010401006001	碎石垫层	1.部位:车行路面; 2.80mm厚级配碎石,压实 度按设计要求; 3.工程量:按设计图示尺寸 以体积计算;	m3	261.8			
3	010401006002	混凝土路面	1.部位:混凝土路面; 2.180mm厚混凝土路面(弯 压强度 $\geq 4.5\text{Mpa}$),表面拉 毛处理; 3.模板制作、安装、拆除、 混凝土拌和、运输、浇 筑、伸缩缝、养生等工作 内容;	m3	589.05			
4	010417002001	预埋拉杆及传力杆	1.部位:混凝土路面; 2.传力杆、拉杆规格、尺寸 按设计要求综合考虑; 3.传力杆套子、空隙填塞等 按设计要求综合考虑; 4.按实际使用重量计算;	t	1.744243			
	沥青路面							
5	AB002	路床(槽)整形	1.部位:车行路面; 2.素土夯实,压实度 $\geq 93\%$ (按设计要求); 3.300mm以内土石方挖填、 平整、碾压等; 4.场内杂物清理收集外运、 地坪推高垫底、平整、整 修路拱、放样、碾压成型 等工作内容; 5.按铺装面积计算,外扩等 按设计要求综合考虑;	m2	369.4			
6	010401006003	碎石垫层	1.部位:车行路面; 2.80mm厚级配碎石,按设 计要求综合考虑; 3.工程量:按设计图示尺寸 以体积计算;	m3	29.552			
7	010401006004	混凝土垫层	1.部位:车行路面; 2.160mm厚C30混凝土垫 层; 3.模板制作、安装、拆除、 混凝土拌和、运输、浇 筑、伸缩缝等工作内容;	m3	59.104			
8	AB003	粘层	1.部位:沥青路面; 2.材料品种:粘层沥青,喷油 量:用量为1kg/m2,散布石 屑2.5m3/1000m2; 3.厂拌、运输、喷油、养护 等综合考虑;	m2	369.4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区2023年老旧小区改造环海路片区改造项目(海景花园)

第5页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	AB004	沥青混凝土	1.部位:沥青路面; 2.沥青品种:沥青; 3.沥青混凝土种类:中粒式沥青(AC-16C); 4.厚度:50mm; 5.石料粒径、材质要求、配比按设计要求; 6.运距自行考虑,厂拌、运输、摊铺、碾压、养护等工作内容;	m2	369.4			
10	AB005	透层	1.部位:沥青路面; 2.材料品种:乳化沥青(PC-3C),用量为0.5kg/m2; 3.厂拌、运输、摊铺、碾压、养护等工作内容,运距自行考虑;	m2	369.4			
11	AB006	沥青混凝土	1.部位:沥青路面; 2.沥青品种:A-70号沥青; 3.沥青混凝土种类:细粒式沥青(AC-10C); 4.厚度:30mm; 5.石料粒径:花岗岩石子,配比按设计要求; 6.运距自行考虑,厂拌、运输、摊铺、碾压、养护等综合考虑;	m2	369.4			
市政沥青路面								
12	AB007	路床(槽)整形	1.部位:车行路面; 2.素土夯实,压实度 $\geq 93\%$ (按设计要求); 3.300mm以内土方挖填、平整、碾压等; 4.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容; 5.按铺装面积计算,外扩等按设计要求综合考虑;	m2	144.49			
13	010401006005	碎石垫层	1.部位:车行路面; 2.150mm厚级配碎石,按设计要求综合考虑; 3.工程量按设计图示尺寸以体积计算;	m3	21.6735			
14	010401006006	混凝土垫层	1.部位:车行路面; 2.250mm厚C30混凝土垫层; 3.模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等工作内容;	m3	36.1225			
15	AB008	粘层	1.部位:沥青路面; 2.材料品种:粘层沥青,喷油量:用量为1kg/m2,散布石屑2.5m3/1000m2; 3.厂拌、运输、喷油、养护等综合考虑;	m2	144.49			
16	AB009	沥青混凝土	1.部位:沥青路面; 2.沥青品种:沥青; 3.沥青混凝土种类:中粒式沥青(AC-20C); 4.厚度:60mm; 5.石料粒径、材质要求、配比按设计要求; 6.运距自行考虑,厂拌、运输、摊铺、碾压、养护等工作内容;	m2	144.49			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区2023年老旧小区改造环海路片区改造项目(海景花园)

第6页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	AB010	透层	1.部位:沥青路面; 2.材料品种:乳化沥青(PC-3C),用量为0.5kg/m ² ; 3.厂拌、运输、摊铺、碾压、养护等工作内容,运距自行考虑;	m ²	144.49			
18	AB011	沥青混凝土	1.部位:沥青路面; 2.沥青品种:沥青; 3.沥青混凝土种类:细粒式MAC改性沥青(AC-13C); 4.厚度:40mm; 5.石料粒径:花岗岩石子,配比按设计要求; 6.运距自行考虑,厂拌、运输、摊铺、碾压、养护等综合考虑;	m ²	144.49			
管道开挖处基层增加钢筋								
19	010416001001	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ12; 2.现浇钢筋混凝土钢筋制作、绑扎、安装等;	t	4			
车行道通体砖路面								
20	AB012	路床(槽)整形	1.部位:车行路面; 2.素土夯实,压实度≥93%(按设计要求); 3.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容; 4.按铺装面积计算,外扩等按设计要求综合考虑;	m ²	2165.9			
21	010401006007	碎石垫层	1.部位:车行路面; 2.80mm厚级配碎石,压实度≥95%(按设计要求); 3.工程量:按设计图示尺寸以体积计算;	m ³	173.272			
22	010401006008	混凝土垫层	1.部位:车行路面; 2.150mm厚C25混凝土垫层; 4.模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等工作内容;	m ³	324.885			
23	AB013	通体砖路面	1.部位:车行路面; 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,200*100*60mm水泥通体砖(干石灰粗沙扫缝后洒水封缝),铺地样式、颜色等按设计要求综合考虑; 3.放样、运料、铺筑、安砌、灌缝、扫缝、伸缩缝、变形缝等工作内容。 4.砖强度、透水度等技术要求按设计要求;	m ²	2165.9			
人行道通体砖路面								
24	AB014	路床(槽)整形	1.部位:人行路面; 2.素土夯实,压实度≥93%(按设计要求); 3.300mm以内土方挖填、平整、碾压等; 4.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容; 5.按铺装面积计算,外扩等按设计要求综合考虑;	m ²	653			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区2023年老旧小区改造环海路片区改造项目(海景花园)

第7页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
25	010401006009	碎石垫层	1.部位:人行路面; 2.80mm厚级配碎石,压实度 $\geq 95\%$ (按设计要求); 3.工程量:按设计图示尺寸以体积计算;	m3	52.24			
26	010401006010	混凝土垫层	1.部位:人行路面; 2.100mm厚C25混凝土垫层; 4.模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等工作内容;	m3	65.3			
27	AB015	通体砖路面	1.部位:人行路面; 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,200*100*60mm水泥通体砖(干石灰粗沙扫缝后洒水封缝),铺地样式、颜色、盲道等按设计要求综合考虑; 3.放样、运料、铺筑、安砌、灌缝、扫缝、伸缩缝、变形缝等工作内容。 4.砖强度、透水性等技术要求按设计要求;	m2	653			
商业铺装修								
28	AB016	路床(槽)整形	1.部位:车行路面; 2.素土夯实,压实度 $\geq 93\%$ (按设计要求); 3.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容; 4.按铺装面积计算,外扩等按设计要求综合考虑;	m2	2103			
29	010401006011	碎石垫层	1.部位:车行路面; 2.80mm厚级配碎石,压实度 $\geq 95\%$ (按设计要求); 3.工程量:按设计图示尺寸以体积计算;	m3	168.24			
30	010401006012	混凝土垫层	1.部位:车行路面; 2.150mm厚C25混凝土垫层; 4.模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等工作内容;	m3	315.45			
31	AB017	拆除广场砖	1.拆除方式:保护性拆除 2.厚度:面层厚度综合考虑 3.拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 4.拆除倒运、安全防护等综合考虑 5.垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑 6.拆除路面时其相关面层、附着物等综合考虑,不再单独计算 7.工程量按实际利用面积计算	m2	841.2			
花岗岩路边石								
32	AB018	路床(槽)整形	1.部位:人行路面; 2.素土夯实,压实度 $\geq 93\%$ (按设计要求); 3.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容; 4.按铺装面积计算,外扩等按设计要求综合考虑;	m2	154.3372			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区2023年老旧小区改造环海路片区改造项目(海景花园)

第8页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
33	010401006013	碎石垫层	1.部位:路边石; 2.级配碎石垫层,压实度按设计要求; 3.工程量:按设计图示尺寸以体积计算;	m3	12.3472			
34	010401006014	混凝土垫层及靠背	1.部位:路边石; 2.C25素混凝土垫层及C25素混凝土二次浇注; 3.规格、厚度按设计要求综合考虑; 4.模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等工作内容;	m3	25.46			
35	AB019	立缘石	1.部位:花岗岩立缘石; 2.形状:直形、异形、弧形等综合考虑; 3.规格:180*300*1000mm芝麻白机切花岗岩,预留泄水孔; 4.40mm厚1:3水泥砂浆,详见设计; 5.工程量:按平边石延长米计算;	m	88			
36	AB020	立缘石	1.部位:花岗岩立缘石; 2.形状:直形、异形、弧形等综合考虑; 3.规格:100*150*1000mm芝麻白机切花岗岩,预留泄水孔; 4.40mm厚1:3水泥砂浆,详见设计; 5.工程量:按平边石延长米计算;	m	214.34			
修复散水								
37	010407002001	修复散水	1.部位:修复散水; 2.现状破损散水,表面清理,吹干洗净; 3.素水泥一道,内掺5%建筑胶; 4.20mm厚1:2.5水泥砂浆压实赶光;	m2	454.5			
预制混凝土路边石及转角石								
38	AB021	路床(槽)整形	1.部位:人行路面; 2.素土夯实,压实度 $\geq 93\%$ (按设计要求); 3.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容; 4.按铺装面积计算,外扩等按设计要求综合考虑;	m2	181.773			
39	010401006015	碎石垫层	1.部位:路边石; 2.级配碎石垫层,压实度按设计要求; 3.工程量:按设计图示尺寸以体积计算;	m3	22.13			
40	010401006016	混凝土垫层及靠背	1.部位:路边石; 2.C25素混凝土垫层及C25素混凝土二次浇注; 3.规格、厚度按设计要求综合考虑; 4.模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等工作内容;	m3	22.13205			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区2023年老旧小区改造环海路片区改造项目(海景花园)

第9页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
41	AB022	立边石	1.部位: 预制混凝土立边石; 2.形状: 直形、异形、牛腿边石、直角一体式边石等综合考虑; 3.规格: 150*180*1000mm, 转角处异型加工按设计要求综合考虑; 4.30mm厚1:3水泥砂浆, 详见设计; 5.工程量: 按平边石延长米计算;	m	684.52			
42	AB023	平边石	1.部位: 预制混凝土平边石; 2.形状: 直形、异形、牛腿边石、直角一体式边石等综合考虑; 3.规格: 150*90*1000mm, 转角处异型加工按设计要求综合考虑; 4.30mm厚1:3水泥砂浆, 详见设计; 5.工程量: 按平边石延长米计算;	m	527.3			
43	AB024	拐角石	1.部位:花岗岩拐角石 2.形状:详见图纸 3.规格:300*300*250厚火烧面芝麻灰花岗岩, 按图切割 4.30mm厚1:3水泥砂浆, 详见设计 5.工程量:按数量计算	块	18			
挡车柱								
44	AB025	安装原有挡车柱	1.规格: 原有挡车柱, 地上高度300mm,埋深200mm 2.工作内容: 购买、运输、安装 3.工程量按设计图纸以数量计算	组	18			
水泥砂浆台阶								
45	AB026	路床(槽)整形	1.部位:台阶; 2.素土夯实, 压实度 $\geq 93\%$ (按设计要求); 3.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容; 4.按铺装面积计算, 外扩等按设计要求综合考虑;	m ²	2.09			
46	010401006017	碎石垫层	1.部位: 台阶; 2.80mm厚级配碎石, 压实度 $\geq 95\%$ (按设计要求); 3.工程量:按设计图示尺寸以体积计算;	m ³	0.1672			
47	010401006018	混凝土垫层	1.部位: 台阶; 2.混凝土强度等级:C30; 3.路面厚度:综合考虑; 4.模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等工作内容;	m ³	0.209			
48	010301001001	砖砌台阶	1.部位: 台阶及坡道; 2.M7.5水泥砂浆砌筑 MU10.0砖砌台阶及平台;	m ³	0.47025			
花岗岩台阶及平台								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区2023年老旧小区改造环海路片区改造项目(海景花园)

第10页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
49	AB027	路床(槽)整形	1.部位:台阶及坡道; 2.素土夯实,压实度 $\geq 93\%$ (按设计要求); 3.场内杂物清理收集外运、 地坪推高垫底、平整、整 修路拱、放样、碾压成型 等工作内容; 4.按铺装面积计算,外扩等 按设计要求综合考虑;	m ²	263.84			
50	010401006019	碎石垫层	1.部位:台阶及坡道; 2.80mm厚级配碎石,压实 度 $\geq 95\%$ (按设计要求); 3.工程量:按设计图示尺寸 以体积计算;	m ³	21.1072			
51	010401006020	混凝土垫层	1.部位:台阶及坡道; 2.混凝土强度等级:C25; 3.路面厚度:综合考虑; 4.模板制作、安装、拆除、 混凝土拌和、运输、浇 筑、伸缩缝等工作内容;	m ³	26.384			
52	010301001002	砖砌台阶	1.部位:台阶及坡道; 2.M7.5水泥砂浆砌筑 MU10.0砖砌台阶及平台;	m ³	20.5			
单元入户花岗岩台阶								
53	AB028	路床(槽)整形	1.部位:台阶及坡道; 2.素土夯实,压实度 $\geq 93\%$ (按设计要求); 3.场内杂物清理收集外运、 地坪推高垫底、平整、整 修路拱、放样、碾压成型 等工作内容; 4.按铺装面积计算,外扩等 按设计要求综合考虑;	m ²	40.8			
54	010401006021	碎石垫层	1.部位:台阶及坡道; 2.80mm厚级配碎石,压实 度 $\geq 95\%$ (按设计要求); 3.工程量:按设计图示尺寸 以体积计算;	m ³	3.264			
55	010414002001	其他构件	1.部位:台阶; 2.100厚C25混凝土台阶; 4.模板制作、安装、拆除、 混凝土拌和、运输、浇 筑、伸缩缝等工作内容;	m ³	6.12			
车库坡道								
56	AB029	路床(槽)整形	1.部位:坡道; 2.素土夯实,压实度 $\geq 93\%$ (按设计要求); 3.场内杂物清理收集外运、 地坪推高垫底、平整、整 修路拱、放样、碾压成型 等工作内容; 4.按铺装面积计算,外扩等 按设计要求综合考虑;	m ²	250			
57	010401006022	碎石垫层	1.部位:坡道; 2.80mm厚级配碎石,压实 度 $\geq 95\%$ (按设计要求); 3.工程量:按设计图示尺寸 以体积计算;	m ³	20			
58	010401006023	混凝土垫层	1.部位:坡道; 2.混凝土强度等级:C30; 3.路面厚度:综合考虑; 4.模板制作、安装、拆除、 混凝土拌和、运输、浇 筑、伸缩缝等工作内容;	m ³	45			
59	010407002002	坡道	1.部位:坡道; 2.C30素混凝土(厚度按设 计要求综合考虑),表面 拉槽防滑;	m ²	250			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区2023年老旧小区改造环海路片区改造项目(海景花园)

第11页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	商业树池							
60	AB030	路床(槽)整形	1.部位:人行路面; 2.素土夯实,压实度 $\geq 93\%$ (按设计要求); 3.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容; 4.按铺装面积计算,外扩等按设计要求综合考虑;	m2	67.5			
61	010401006024	碎石垫层	1.部位:路边石; 2.级配碎石垫层,压实度按设计要求; 3.工程量:按设计图示尺寸以体积计算;	m3	5.4			
62	010401006025	混凝土垫层及靠背	1.部位:路边石; 2.C25素混凝土垫层; 3.规格、厚度按设计要求综合考虑; 4.模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等工作内容;	m3	7.65			
63	AB031	平边石	1.部位:树池; 2.形状:直形、异形等综合考虑; 3.规格:150*100*1000mm, R20芝麻白机切面花岗岩; 4.30mm厚1:3水泥砂浆,详见设计; 5.工程量:按平边石延长米计算;	m	120			
64	AB032	平边石	1.部位:树池; 2.形状:直形、异形等综合考虑; 3.规格:100*450*1000mm, R20芝麻白机切面花岗岩; 4.30mm厚1:3水泥砂浆,详见设计; 5.工程量:按平边石延长米计算;	m	105			
65	AB033	卵石	1.部位:树池; 2.自然色河卵石 Φ100-150,粗砂扫缝; 3.按实铺体积计算;	m3	20.475			
	小区树池							
66	AB034	路床(槽)整形	1.部位:人行路面; 2.素土夯实,压实度 $\geq 93\%$ (按设计要求); 3.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容; 4.按铺装面积计算,外扩等按设计要求综合考虑;	m2	3.6			
67	AB035	垫层	1.部位:路边石 2.材质规格及种类:级配碎石 3.厚度:综合考虑 4.工程量:按设计图示尺寸以体积计算	m3	0.288			
68	010401006026	混凝土垫层及靠背	1.部位:路边石; 2.C25素混凝土垫层; 3.规格、厚度按设计要求综合考虑; 4.模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等工作内容;	m3	0.408			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区2023年老旧小区改造环海路片区改造项目(海景花园)

第12页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
69	AB036	平边石	1.部位: 树池; 2.形状: 直形、异形等综合考虑; 3.规格: 150*100*1000mm, R20芝麻白机切面花岗岩; 4.30mm厚1:3水泥砂浆, 详见设计; 5.工程量: 按平边石延长米计算;	m	12			
70	AB037	卵石	1.部位: 树池; 2.自然色河卵石 Φ100-150, 粗砂扫缝; 3.按实铺体积计算;	m ³	1.8			
消防通道标志								
71	AB038	车位划线及标线	1.部位: 路面车位及标线; 2.2mm厚热熔标线涂料(颜色按设计要求综合考虑); 3.详见设计要求; 4.按实际划线面积计算;	m ²	24.98			
72	AB039	划线及标线	1.部位: 路面; 2.地坪漆(颜色按设计要求综合考虑); 3.详见设计要求; 4.按实际划线面积计算;	m ²	149.88			
挡墙1修复								
73	AB040	挡墙修缮	1.部位: 围墙、挡墙、矮墙等; 2.危险墙修砌, 1:1水泥砂浆勾缝; 3.铲除、拆除墙体不牢固处, 清理霉变、油污等, 保证基层墙体表面结实、坚固、平整、干燥清洁、无空鼓、无油脂及其它松散物; 4.修整采用的机械、设备、人工、脚手架搭拆等综合考虑; 5.垃圾清扫归堆、旧料堆放至指定地点、基层清理等综合考虑;	m ²	31.746			
瓷砖花坛修复								
74	AB041	瓷砖花坛修复	1.部位: 修复现状砖墙; 2.铲除表面水泥砂浆、清理霉变、油污等, 保证底材表面结实、坚固、平整、干燥清洁、无空鼓、无油脂及其它松散物; 3.采用除锈剂, 清理墙面铁锈, 破损处采用1:1水泥砂浆抹平修复;	m ²	113.472			
石砌围墙修复								
75	AB042	挡墙修缮	1.部位: 围墙、挡墙、矮墙等; 2.危险墙修砌, 1:1水泥砂浆勾缝; 3.铲除、拆除墙体不牢固处, 清理霉变、油污等, 保证基层墙体表面结实、坚固、平整、干燥清洁、无空鼓、无油脂及其它松散物; 4.修整采用的机械、设备、人工、脚手架搭拆等综合考虑; 5.垃圾清扫归堆、旧料堆放至指定地点、基层清理等综合考虑;	m ²	316.04			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区2023年老旧小区改造环海路片区改造项目(海景花园)

第13页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
76	010403004001	混凝土压顶	1.部位:围墙、挡墙、矮墙等; 2.C30混凝土压顶 3.模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养生等工作内容	m3	9.4812			
77	010606009001	栏杆	1.高度:1500mm 2.热镀锌钢管深灰色金属氟碳漆喷涂栏杆(具体样式及技术要求详见设计) 3.栏杆制作、安装、表面防腐处理、预埋铁件不锈钢安制及预埋等工作内容	m	158.02			
瓷砖围墙修复								
78	AB043	瓷砖围墙修复	1.部位:修复现状砖墙; 2.铲除表面水泥砂浆、清理霉变、油污等,保证底材表面结实、坚固、平整、干燥清洁、无空鼓、无油脂及其它松散物; 3.采用除锈剂,清理墙面铁锈,破损处采用1:1水泥砂浆抹平修复;	m2	43.698			
79	010403004002	混凝土压顶	1.部位:围墙、挡墙、矮墙等; 2.C30混凝土压顶 3.模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养生等工作内容	m3	4.3698			
80	010606009002	栏杆	1.高度:1500mm 2.热镀锌钢管深灰色金属氟碳漆喷涂栏杆(具体样式及技术要求详见设计) 3.栏杆制作、安装、表面防腐处理、预埋铁件不锈钢安制及预埋等工作内容	m	72.83			
现状喷泉修复								
81	AB044	现状喷泉修复	1.部位:原喷泉为涂料面; 2.应铲除涂料松动、空鼓、粉化部位、清理霉变、油污等,保证底材表面结实、坚固、平整、干燥清洁、无空鼓、无油脂及其它松散物; 3.破损处1:1水泥砂浆磨平修整; 4.修整采用的机械、设备、人工等综合考虑; 5.垃圾清扫归堆、旧料堆放至指定地点、基层清理等综合考虑;	m2	41			
宣传栏								
82	010401006027	垫层	1.部位:宣传栏; 2.C20独立基础垫层; 3.模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等工作内容	m3	0.58			
83	010401002001	独立基础	1.部位:宣传栏; 2.C30独立基础; 3.模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等工作内容	m3	1.86			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区2023年老旧小区改造环海路片区改造项目(海景花园)

第14页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
84	010417002002	宣传栏铁件、方钢等	1.部位:宣传栏; 2.预埋铁件、锚栓、方钢管立柱、方钢管梁等按设计尺寸、规格综合考虑; 3.钢构件、铁件防腐、防锈、表面喷涂氟碳漆等按设计要求综合考虑;	t	0.6215			
85	010407001001	无收缩细石混凝土	1.部位:柱角; 2.C40无收缩细石混凝土; 3.模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等工作内容	m3	0.04			
86	010407001002	混凝土护角	1.部位:柱角; 2.C20混凝土护角; 3.模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等工作内容	m3	0.26			
87	010416001002	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ10; 2.现浇钢筋混凝土钢筋制作、绑扎、安装等;	t	0.0316			
88	010416001003	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ16; 2.现浇钢筋混凝土钢筋制作、绑扎、安装等;	t	0.08998			
器材及游乐设施								
89	AB045	健身器材	1.坐推器(两人); 2.具体样式及要求详见设计; 3.含采购、运输、安装、预埋件、基础、预埋等;	组	1			
90	AB046	健身器材	1.单人腹板机; 2.具体样式及要求详见设计; 3.含采购、运输、安装、预埋件、基础、预埋等;	组	1			
91	AB047	健身器材	1.太极推揉器; 2.具体样式及要求详见设计; 3.含采购、运输、安装、预埋件、基础、预埋等;	组	1			
92	AB048	健身器材	1.双杠; 2.具体样式及要求详见设计; 3.含采购、运输、安装、预埋件、基础、预埋等;	组	1			
93	AB049	健身器材	1.大转轮; 2.具体样式及要求详见设计; 3.含采购、运输、安装、预埋件、基础、预埋等;	组	1			
94	AB050	健身器材	1.漫步机(两人); 2.具体样式及要求详见设计; 3.含采购、运输、安装、预埋件、基础、预埋等;	组	1			
95	AB051	健身器材	1.钟摆腰背组合; 2.具体样式及要求详见设计; 3.含采购、运输、安装、预埋件、基础、预埋等;	组	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区2023年老旧小区改造环海路片区改造项目(海景花园)

第15页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
96	AB052	儿童组合滑梯	1.部位:游园; 2.450*320*400cm儿童组合滑梯; 3.具体样式及要求详见设计; 4.含采购、运输、安装、预埋件、基础、预埋等;	组	1			
97	AB053	微型消防站	1.规格尺寸:900*400*1200mm; 2.具体样式及要求详见设计; 3.含采购、运输、安装、预埋件、基础、预埋等;	组	1			
98	AB054	告示牌	1、主立柱直径 ϕ 114mm,壁厚喷塑前3.0mm; 2、告示牌采用不锈钢材质; 3、不锈钢板边缘及尖角不允许外露; 4、产品规格:1160*114*1550mm;	个	1			
99	AB055	成品座椅	1.规格尺寸:1.5*0.55*0.75m; 2.具体样式及要求详见设计; 3.含采购、运输、安装、预埋件、基础、预埋等;	组	3			
100	AB056	石凳、石桌	1.棋牌桌一组(包括一桌五凳); 2.具体样式及要求详见设计; 3.含采购、运输、安装、预埋件、基础、预埋等;	组	3			
垃圾分类房								
101	010401006028	垫层	1.部位:垃圾分类房; 2.C20混凝土基础垫层,内掺3%GN型防盐蚀剂; 3.模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等工作内容	m ³	2.3			
102	010401003001	满堂基础	1.部位:垃圾分类房; 2.C30混凝土基础,内掺3%GN型防盐蚀剂; 3.模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等工作内容	m ³	6.6			
103	010416001004	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ 14; 2.现浇钢筋混凝土钢筋制作、绑扎、安装等;	t	0.71			
消防应急门								
104	AB057	消防应急门	1.部位:消防应急门; 2.铁艺门,整体热镀锌处理,门底部带滑轮,详见设计要求 4.按铁艺门长度计算,高度按现场综合考虑;	m ²	13.6			
楼改造项目								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区2023年老旧小区改造环海路片区改造项目(海景花园)

第16页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
105	AB058	原涂料外墙修缮 铲除	1.部位:原墙面为涂料墙面的; 2.应铲除涂料松动、空鼓、粉化部位、清理霉变、油污等,保证底材表面结实、坚固、平整、干燥清洁、无空鼓、无油脂及其它松散物; 3.修整采用的机械、设备、人工、脚手架搭拆、吊篮等综合考虑; 4.垃圾清扫归堆、旧料堆放至指定地点、基层清理等综合考虑;	m2	2781.24			
106	AB059	原涂料外墙修缮 抹灰	1.部位:原墙面为涂料墙面的; 3.原有墙面处理后拉毛处理后涂抹一层强固界面剂; 4.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆; 5.中间压入一层耐碱玻璃纤维网布; 6.外墙真石漆(单独列项) 7.修整采用的机械、设备、人工、脚手架搭拆、吊篮等综合考虑; 8.垃圾清扫归堆、旧料堆放至指定地点、基层清理等综合考虑;	m2	2781.24			
107	010803003001	原有保温墙铲除	1.原位:外墙; 2.铲除外墙贴面,清理霉变、油污等,保证基层墙体表面结实、坚固、平整、干燥清洁、无空鼓、无油脂及其它松散物; 3.修整采用的机械、设备、人工、脚手架搭拆、吊篮等综合考虑; 4.垃圾清扫归堆、旧料堆放至指定地点、基层清理等综合考虑;	m2	305.94			
108	AB060	保温墙	1.部位:保温墙面; 2.原有墙面拉毛处理后涂抹一层强固界面剂; 3.50厚挤塑聚苯板两表面及侧面涂刷界面剂,配套粘贴剂粘贴;锚栓锚固挤塑聚苯板; 4.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆; 5.中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 6.外墙真石漆(单独列项) 7.修整采用的机械、设备、人工、脚手架搭拆、吊篮等综合考虑; 8.垃圾清扫归堆、旧料堆放至指定地点、基层清理等综合考虑;	m2	305.94			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区2023年老旧小区改造环海路片区改造项目(海景花园)

第17页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
109	AB061	更换落水管	1.部位:外墙落水管等; 2.落水管采用 ϕ 100pvc落水管。 3.拆除原落水管及落水口,安装新落水管及落水口,落水管配件更换等; 4.修整采用的机械、设备、脚手架搭拆、吊篮等综合考虑; 5.垃圾清扫归堆、旧料堆放至指定地点、基层清理等综合考虑;	m	240			
110	AB062	楼层牌	1.楼层牌:尺寸直径300mm,采用1mm厚铝板,反光膜高清数码印刷。	个	182			
111	AB063	单元牌	1.单元牌:尺寸250*150mm,采用1mm厚铝板,反光膜高清数码印刷。	个	26			
112	AB064	楼栋牌	1.楼栋牌:尺寸950x550mm,采用1mm厚铝板,反光膜高清数码印刷。	个	16			
113	AB065	地面修复	1.部位:一层水泥地面; 2.铲除面层,清理霉变、油污等,保证底材表面结实、坚固、平整、干燥清洁、无空鼓、无油脂及其它松散物; 3.破损位置C25细石混凝土修补,赶光抹平,保持完成面标高与现状相同。 4.修补厚度综合考虑; 5.修整采用的机械、设备、人工等综合考虑; 6.原有建筑物保护、卫生清理、室内扬尘处理等综合考虑; 7.垃圾清扫归堆、旧料堆放至指定地点、基层清理等综合考虑;	m ²	20.02			
114	AB066	修整、粉刷大门LOGO	1.部位:大门LOGO; 2.大门除锈,重新刷氟碳漆(颜色综合考虑); 3.防盗网拆下检修、整修、修理、固定安装、更换部件、校正变形、紧固的、更换配件等相关内容; 4.按防盗网水平投影面积计算,侧边等其它综合考虑;	m ²	725			
拆除项目								
115	AB067	拆除铁质栏杆	1.拆除部位:综合考虑 2.拆除方法、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 3.拆除倒运、安全防护等综合考虑 4.垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑 5.工程量按实际拆除以延长米计算	m	326			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区2023年老旧小区改造环海路片区改造项目(海景花园)

第18页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
116	AB068	拆除挡车柱等	1.拆除部位:综合考虑 2.拆除方法、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割、拆除设施的样式规格等综合考虑 3.拆除倒运、安全防护等综合考虑 4.垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理、基础挖除等综合考虑 5.工程量按数量计算	个	18			
117	AB069	拆除砖、石结构	1.结构类型:综合考虑; 2.材质:综合考虑; 3.运距:综合考虑; 4.拆除砖、石结构时其相关基层、面层、附着物等综合考虑,不再单独计算; 5.拆除部位、倒运次数、拆除方式、拆除机械设备进出场等综合考虑;	m3	45			
118	AB070	拆除混凝土结构	1.拆除台阶、坡道、压顶等小型混凝土结构及相关基层等 2.厚度综合考虑; 3.拆除方法、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑; 4.拆除倒运、安全防护等综合考虑; 5.垃圾清扫归堆、旧料堆放至指定地点、基层清理等综合考虑; 6.拆除结构时时其相关基层、面层、附着物等综合考虑,不再单独计算;	m3	75			
119	AB071	拆除路边石、整石花坛	1.部位按设计要求; 3.堆放、修整、垃圾外运等; 4.拆除材质、规格、尺寸、拆除方法、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑; 5.拆除倒运、安全防护等综合考虑; 6.垃圾清扫归堆、旧料堆放至指定地点、基层清理等综合考虑;	m	440			
120	AB072	拆除垫层	1.材料品种:碎石、砂、毛石等综合考虑 2.拆除方式:综合考虑 3.厚度:垫层厚度综合考虑 4.拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 5.拆除倒运、安全防护等综合考虑 6.垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑 7.工程量按实际拆除工程量计算	m3	628.76			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区2023年老旧小区改造环海路片区改造项目(海景花园)

第19页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
121	AB073	拆除垫层	1.材料品种:砼 2.拆除方式:综合考虑 3.厚度:垫层厚度综合考虑 4.拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 5.拆除倒运、安全防护等综合考虑 6.垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑 7.工程量按实际拆除工程量计算	m3	841.45			
122	AB074	拆除混凝土路面	1.拆除方式:综合考虑 2.厚度:面层厚度综合考虑 3.拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 4.拆除倒运、安全防护等综合考虑 5.垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑 6.拆除路面时其相关面层、附着物等综合考虑,不再单独计算 7.工程量按实际拆除工程量计算	m3	46.8			
123	AB075	拆除面包砖、花岗岩路面	1.拆除方式:综合考虑 2.厚度:面层厚度综合考虑 3.拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 4.拆除倒运、安全防护等综合考虑 5.垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑 6.拆除路面时其相关面层、附着物等综合考虑,不再单独计算 7.工程量按实际拆除工程量计算	m2	6987			
124	AB076	拆除卵石花坛	1.拆除方式:综合考虑 2.厚度:面层厚度综合考虑 3.拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 4.拆除倒运、安全防护等综合考虑 5.垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑 6.拆除路面时其相关面层、附着物等综合考虑,不再单独计算 7.工程量按实际拆除工程量计算	m2	60			
125	AB077	拆除沥青路面	1.沥青路路面及基层材料种类:综合考虑 2.沥青混凝土厚度(含基层)综合考虑 3.拆除方法、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 4.拆除倒运、安全防护等综合考虑 5.垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑 6.拆除路面时其相关面层、基层及附着物等综合考虑,不再单独计算 7.工程量按实际拆除工程量计算	m3	122.88			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区2023年老旧小区改造环海路片区改造项目(海景花园)

第20页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
126	AB078	拆除娱乐设施	1.拆除部位:综合考虑 2.拆除方法、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割、拆除设施的样式规格等综合考虑 3.拆除倒运、安全防护等综合考虑 4.垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理、基础挖除等综合考虑 5.工程量按数量计算	组	15			
127	AB079	拆除宣传栏、告示牌	1.拆除部位:综合考虑 2.拆除方法、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割、拆除设施的样式规格等综合考虑 3.拆除倒运、安全防护等综合考虑 4.垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理、基础挖除等综合考虑 5.工程量按数量计算	个	1			
128	AB080	拆除大门、道闸门、门禁等	1.拆除部位:综合考虑 2.拆除方法、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割、拆除设施的样式规格等综合考虑 3.拆除倒运、安全防护等综合考虑 4.垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理、基础挖除等综合考虑 5.工程量按数量计算	个	2			
129	010103001001	外购土方	1.填方材料品种:挖方土符合规范、设计要求 2.密实度:按设计及规范要求 3.土方来源:外购 4.回填部位、深度、回填方式、现场回填土倒运次数等综合考虑	m3	120			
130	AB081	土石方、垃圾外运	1.废弃料品种:土石方、拆除废弃物等综合考虑 2.运距:综合考虑 3.装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.工程量按开挖前密实体积计算	m3	5818.85			
131	AB082	土石方开挖	1.土壤类别:综合考虑(含草皮、石面子) 2.开挖方式、深度、部位等:综合考虑 3.运距:综合考虑 4.挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.倒运距离、倒运次数、高度、部位、场地复杂程度、现场苗木对回填倒运的影响等综合考虑;场地内进行挖方,土方平衡,土方等的倒运、平整等 6.高度及放坡、土方厚度等综合考虑 7.以实际开挖工程量计算	m3	74.64			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区2023年老旧小区改造环海路片区改造项目(海景花园)

第21页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
132	010103001002	回填土	1.填方材料品种:挖方土符合规范、设计要求 2.密实度:按设计及规范要求 3.回填部位、深度、回填方式、现场回填土倒运次数等综合考虑	m ³	51.26			
井盖修复提升								
133	AB083	检查井修整、加高	1.部位:原有检查井修复; 2.井墙用M7.5水泥砂浆砌MU10砖; 3.混凝土井座采用C30钢筋混凝土(钢筋按设计要求综合考虑);抹面、勾缝和抹三角灰均用1:2水泥砂浆,水泥砂浆找平厚度不小于5cm; 4.井墙出现松动、破损等情况需要浆砖墙拆除后重新砌筑; 5.检查原检查井,拆原井盖(并对原井盖进行修复),掏泥、吸泥、冲洗井壁、清理淤泥、破损抹灰铲除等; 6.商品混凝土运输、浇筑、养护等,模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容; 7.按设计要求综合考虑。按整修的数量计算;	座	228			
134	AB084	安装原有检查井盖	1.规格、材质、部位:综合考虑; 2.安装方式、安装方法等按设计要求综合考虑;	套	220			
135	AB085	安装新检查井盖	1.部位:按设计要求; 2.φ700重型球墨铸铁井盖(内配防坠网等); 3.安装方式、安装方法等按设计要求综合考虑;	套	8			
拆除违建								
136	AB086	拆除现有建筑物	1.拆除建筑物材质综合考虑; 2.拆除方法、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑; 3.拆除倒运、安全防护等综合考虑; 4.垃圾清扫归堆、旧料堆放、倒运、基层清理等综合考虑;	m ²	50			
装饰工程								
1	020108003001	水泥砂浆台阶面	1.部位:台阶; 2.20mm厚1:2水泥砂浆抹面赶光;	m ²	2.09			
2	020108001001	石材台阶面	1.部位台阶; 2.30mm厚1:3水泥砂浆40mm厚火烧面花岗岩台阶; 3.更换破损板材,与现状相同材质、颜色;	m ²	70.2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区2023年老旧小区改造环海路片区改造项目(海景花园)

第22页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	020102001001	石材楼地面	1.部位:花岗岩地面; 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,40mm厚火烧面花岗岩台阶(与现状材质、颜色相同),铺地样式等按设计要求综合考虑; 3.放样、运料、铺筑、安砌、灌缝、扫缝、伸缩缝、变形缝等工作内容。	m ²	193.64			
4	020107001001	台阶、坡道扶手	1.扶手材料种类、规格:不锈钢圆管 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢圆管立柱 3.栏板材料种类、规格:不锈钢圆管 4.辅材:膨胀螺栓、连接件等 5.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 6.规格尺寸:满足设计、规范及建设单位的质量要求	m	130			
5	020108001002	石材台阶面	1.部位台阶; 2.30mm厚1:3水泥砂浆 40mm厚火烧面花岗岩台阶; 3.更换破损板材,与现状相同材质、颜色;	m ²	40.8			
6	020201001001	花坛修复	1.部位:花坛等; 2.危险墙修砌,1:1水泥砂浆砂浆(厚度综合考虑); 3.铲除、拆除墙体不牢固处,铲除现状砂浆,清理霉变、油污等,保证基层墙体表面结实、坚固、平整、干燥清洁、无空鼓、无油脂及其它松散物; 4.垃圾清扫归堆、旧料堆放至指定地点、基层清理等综合考虑;	m ²	54			
7	020201001002	墙面一般抹灰	1.部位:围墙; 2.8厚1:2水泥砂浆打底; 3.12厚1:1水泥砂浆结合层; 4.脚手架等综合考虑;	m ²	138.512			
8	020507001001	涂料	1.部位:外墙、围挡等; 2.弹性底涂、柔性耐水腻子,均应具有防水、防污及适应当地气候条件的耐候性(与原建筑外立面颜色一致),遍数满足设计要求; 3.做法要求:满足设计及规范要求;	m ²	138.512			
9	020507001002	涂料	1.部位:喷泉等; 2.喷涂涂料,均应具有防水、防污及适应当地气候条件的耐候性(与原建筑外立面颜色一致),遍数满足设计要求; 3.做法要求:满足设计及规范要求;	m ²	41			
10	020606003001	成品灯箱	1.部位:宣传栏; 2.成品灯箱宣传窗,按设计要求; 3.安装方式、固定方式、周边压条、人工、机械等按设计要求综合考虑;	m ²	9.12			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区2023年老旧小区改造环海路片区改造项目(海景花园)

第23页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	BB001	阳光板	1.部位:宣传栏; 2.10厚PC蜂巢阳光板,透明,磨砂面层; 3.安装方式、固定方式、周边压条、人工、机械等按设计要求综合考虑;	m2	10.8			
12	020507001003	真石漆	1.部位:外墙、围挡等; 2.外墙真石漆,均应具有防水、防污及适应当地气候条件的耐候性(与原建筑外立面颜色一致),遍数满足设计要求; 3.做法要求:满足设计及规范要求;	m2	3087.18			
13	020505001001	氟碳漆	1.部位:大门LOGO刷氟碳漆等 2.颜色、遍数等按设计要求综合考虑;	m2	6			
14	BB002	花岗岩路面	1.部位:车行路面; 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,10厚1:1水泥砂浆粘贴,600*600*40mm樱花红火烧面花岗岩,铺地样式等按设计要求综合考虑; 3.放样、运料、铺筑、安砌、灌缝、扫缝、伸缩缝、变形缝等工作内容。	m2	138.468			
15	BB003	花岗岩路面	1.部位:车行路面; 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,10厚1:1水泥砂浆粘贴,600*300*40mm芝麻白火烧面花岗岩,铺地样式等按设计要求综合考虑; 3.放样、运料、铺筑、安砌、灌缝、扫缝、伸缩缝、变形缝等工作内容。	m2	1123.332			
16	BB004	花岗岩路面	1.部位:商业铺装修复; 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,10厚1:1水泥砂浆粘贴,花岗岩(利用原有花岗岩),铺地样式等按设计要求综合考虑; 3.放样、运料、铺筑、安砌、灌缝、扫缝、伸缩缝、变形缝等工作内容。	m2	841.2			
	安装工程							
	土建工程							
	土石方项目							
1	010101003001	土石方开挖	1.土壤类别:综合考虑; 2.开挖方式、深度、部位等:综合考虑; 3.运距:综合考虑; 4.挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑; 5.倒运距离、倒运次数、高度、部位、场地复杂程度、现场苗木对回填倒运的影响等综合考虑;场地内进行挖方,土方平衡,土方等的倒运、平整等; 6.放坡、土方厚度等综合考虑; 7.以实际开挖工程量结算;	m3	3129.44			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区2023年老旧小区改造环海路片区改造项目(海景花园)

第24页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	010103001003	沟槽土方回填	1.部位:管沟及井等 2.填方材料品种:满足设计及规范要求; 3.密实度:满足设计及规范要求; 4.回填料来源:原土回填 5.其他:运距、回填方式、倒运等综合考虑;	m ³	935.8			
3	010103001004	管沟回填	1.回填材料:石粉 2.回填质量:清除基坑内杂物,分层夯实,回填质量满足设计要求 3.运输距离:综合考虑 4.工程量:回填量按碾或夯实后的实方体积计算	m ³	1471.5			
4	AB088	余土弃置	1.废弃料品种:土石方 2.运距:综合考虑 3.装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑	m ³	2193.61			
雨水口								
5	AB089	砖砌偏沟式单篦雨水口	1.方形砖砌偏沟式单篦雨水口 2.做法:素土夯实,100mm厚C20混凝土基础,C20细石混凝土垫层,M10水泥砂浆砌M15砖,墙内1:2水泥砂浆勾缝,井圈底座20厚M10水泥砂浆,C30钢筋混凝土井圈 3.具体设计详见图集16S518,页11 4.井内径380*680mm,井深按照1000mm考虑	座	26			
6	AB090	砖砌偏沟式单篦雨水口口调整±0.1米	1.砖砌偏沟式单篦雨水口,有地下水,具体做法详见16S518,页11 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:浆砌MU15砖 3.勾缝、抹面要求:墙内1:2水泥砂浆勾缝 4.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑 5.井内径680*380mm,井深调整±0.1m	座	26			
7	AB091	单雨水箅子	1.规格、材质:450*750mm(D400)铸铁雨水箅子; 2.详见图集16S518; 3.部位:砖砌平箅式雨水口,道路;	套	26			
8	AB092	砖砌偏沟式双篦雨水口	1.方形砖砌偏沟式双篦雨水口 2.做法:素土夯实,100mm厚C20混凝土基础,C20细石混凝土垫层,M10水泥砂浆砌M15砖,墙内1:2水泥砂浆勾缝,井圈底座20厚M10水泥砂浆,C30钢筋混凝土井圈 3.具体设计详见图集16S518,页12 4.井内径380*1450mm,井深按照1000mm考虑	座	8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区2023年老旧小区改造环海路片区改造项目(海景花园)

第25页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	AB093	砖砌偏沟式双篦雨水口调整±0.1米	1.砖砌偏沟式双篦雨水口,有地下水,具体做法详见16S518,页12 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:浆砌MU15砖 3.勾缝、抹面要求:墙内1:2水泥砂浆勾缝 4.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑 5.井内径380*1450mm,井深调整±0.1m	座	8			
10	AB094	双雨水算子	1.规格、材质:450*750mm(D400)铸铁雨水算子; 2.详见图集16S518; 3.部位:砖砌偏沟式雨水口,道路;	套	8			
雨水检查井								
11	010303003001	砖砌雨水检查井	1.砖砌1700*1100mm方形雨水检查井,有地下水,具体做法详见20S515,页37 2.100mm厚C15混凝土垫层,300mm厚C30混凝土底板,M10水泥砂浆砌MU15砖井墙及流槽,抹面、勾缝、座浆均用20mm厚M10防水水泥砂浆,井墙内外M10水泥砂浆抹面,厚20mm 3.盖板材质、规格:井盖φ700mm(单独列项) 4.C30砼井圈,C30盖板 5.井内径1700*1100mm,井深按照1170mm考虑	座	2			
12	AB095	砖砌雨水检查井调整±0.1米	1.砖砌1700*1100mm方形雨水检查井,有地下水,具体做法详见20S515,页37; 2.M10水泥砂浆砌MU15砖井墙,抹面、勾缝均用20mm厚M10防水水泥砂浆; 3.井内径1700*1100mm,井深调整±0.1m	座	2			
13	010303003002	砖砌雨水检查井	1.砖砌Φ800圆形雨水检查井,有地下水,具体做法详见20S515,页23; 2.150mm厚C15混凝土垫层,M10水泥砂浆砌MU15砖井墙及流槽,抹面、勾缝、座浆均用20mm厚M10防水水泥砂浆; 3.盖板材质、规格:井盖φ800mm(单独列项); 4.井盖、井圈材质及规格:C30砼井圈; 5.井内径Φ800mm,井深按照1280mm考虑;	座	3			
14	AB096	砖砌雨水检查井调整±0.1米	1.砖砌Φ800圆形雨水检查井,有地下水,具体做法详见20S515,页23; 2.M10水泥砂浆砌MU15砖井墙,抹面、勾缝均用20mm厚M10防水水泥砂浆; 3.井内径Φ800mm,井深调整±0.1m;	座	3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区2023年老旧小区改造环海路片区改造项目(海景花园)

第26页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	010303003003	砖砌雨水检查井	1.砖砌 ϕ 1000圆形雨水检查井,有地下水,具体做法详见20S515,页25; 2.100mm厚C15混凝土垫层,150mm厚C30混凝土底板、M10水泥砂浆砌MU15砖井墙及流槽,抹面、勾缝、座浆均用20mm厚M10防水水泥砂浆; 3.盖板材质、规格:井盖 ϕ 700mm(单独列项); 4.C30砼井圈,C30盖板; 5.井内径 Φ 1000mm,井深按照1510mm考虑;	座	1			
16	AB097	砖砌雨水检查井调整 ± 0.1 米	1.砖砌 ϕ 1000圆形雨水检查井,有地下水,具体做法详见20S515,页25; 2.M10水泥砂浆砌MU15砖井墙,抹面、勾缝均用20mm厚M10防水水泥砂浆; 3.井内径 Φ 1000mm,井深调整 ± 0.1 m;	座	1			
17	AB098	雨水检查井盖	1.部位:沥青车行道 2. Φ 800(D400)自调倒承式球墨铸铁井座及井盖(内配防坠网等) 3.详见图集14S501-1, P17 4.其它详见设计	套	1			
18	AB099	雨水检查井盖	1.部位:混凝土车行道 2. Φ 800(D400)球墨铸铁井座及井盖(内配防坠网等) 3.详见图集14S501-1, P13 4.其它详见设计	套	13			
19	AB100	雨水检查井盖	1.部位:沥青车行道 2. Φ 700(D400)自调倒承式球墨铸铁井座及井盖(内配防坠网等) 3.详见图集14S501-1, P17 4.其它详见设计	套	2			
20	AB101	雨水检查井盖	1.部位:混凝土车行道 2. Φ 700(D400)球墨铸铁井座及井盖(内配防坠网等) 3.详见图集14S501-1, P13 4.其它详见设计	套	1			
21	AB102	雨水检查井盖	1.部位:铺装道; 2. Φ 700外方内圆(C250)球墨铸铁井座及井盖(内配防坠网等); 3.详见图集14S501-1, P8; 4.其它详见设计;	套	1			
污水井								
22	010103001005	预制混凝土井基础	1.回填材料:石粉 2.回填质量:清除基坑内杂物,分层夯实,回填质量满足设计要求 3.运输距离:综合考虑 4.工程量:回填量按碾或夯实后的实方体积计算	m ³	3.519549			
23	010407001003	成品污水检查井	1. ϕ 1000圆形预制混凝土成品检查井 2.预制底板、井室、盖板、井筒调节块、井深等按设计要求综合考虑; 3.吊装、就位、安装、配合其它施工等相关工作内容	座	64			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区2023年老旧小区改造环海路片区改造项目(海景花园)

第27页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
24	010407001004	成品污水检查井	1. ϕ 1250圆形预制混凝土成品检查井 2. 预制底板、井室、盖板、井筒调节块、井深等按设计要求综合考虑; 3. 吊装、就位、安装、配合其它施工等相关工作内容	座	1			
25	010407001005	成品污水检查井	1. 1400*1200mm矩形预制混凝土成品检查井 2. 预制底板、井室、盖板、井筒调节块、井深等按设计要求综合考虑; 3. 吊装、就位、安装、配合其它施工等相关工作内容	座	8			
26	AB103	污水检查井盖	1. 部位: 沥青车行道 2. Φ 700(D400)自调倒承式球墨铸铁井座及井盖(内配防坠网等) 3. 详见图集14S501-1, P17 4. 其它详见设计	套	2			
27	AB104	污水检查井盖	1. 部位: 混凝土车行道 2. Φ 700(D400)球墨铸铁井座及井盖(内配防坠网等) 3. 详见图集14S501-1, P13 4. 其它详见设计	套	38			
28	AB105	污水检查井盖	1. 部位: 铺装道; 2. Φ 700外方内圆(C250)球墨铸铁井座及井盖(内配防坠网等); 3. 详见图集14S501-1, P8; 4. 其它详见设计;	套	32			
29	AB106	污水检查井盖	1. 部位: 绿化带; 2. Φ 700(B125)球墨铸铁井座及井盖(内配防坠网等); 3. 详见图集14S501-1, P6; 4. 其它详见设计;	套	1			
井修复								
30	010401006029	垫层	1. 部位: 检查井; 2. C15基础垫层; 3. 模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等工作内容	m ³	0.25			
31	010407001006	现浇混凝土底板	1. 构件名称: 150mm厚C30混凝土底板 2. 混凝土强度等级: C30 3. 模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等工作内容	m ³	0.33			
32	010301001003	砖基础	1. 部位: 检查井砌体; 2. M10水泥砂浆砌MU15砖井墙及流槽	m ³	1.6			
33	010414002002	预制混凝土构件	1. 构件名称、规格: 预制混凝土其它小型构件 2. 混凝土强度等级: C30 3. 模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等工作内容	m ³	0.16			
34	010414002003	预制混凝土构件	1. 构件名称、规格: 预制混凝土盖板 2. 混凝土强度等级: C30 3. 模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等工作内容	m ³	0.21			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区2023年老旧小区改造环海路片区改造项目(海景花园)

第28页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
35	010416001005	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑; 2.现浇钢筋混凝土钢筋制作、绑扎、安装等;	t	0.012			
36	010416002001	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑; 2.现浇钢筋混凝土钢筋制作、绑扎、安装等;	t	0.036			
37	AB107	检查井抹灰	1.部位:检查井壁抹灰 2.20mm厚M10防水水泥砂浆	m ²	13.37			
化粪池								
38	010103001006	成品化粪池基础	1.回填材料:石粉 2.回填质量:清除基坑内杂物,分层夯实,回填质量满足设计要求 3.运输距离:综合考虑 4.工程量:回填量按碾或夯实后的实方体积计算	m ³	25.2			
39	010401006030	成品化粪池垫层	1.部位:成品化粪池基础垫层; 2.100mm厚C25混凝土垫层; 4.模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等工作内容;	m ³	16.8			
40	AB108	成品化粪池	1.成品混凝土化粪池12m ³ ,做法详见设计要求,有地下水; 2.化粪池按照图集样式,检修孔 ϕ 700mm双层加锁铸铁井盖(内配防坠网等)、井筒等综合考虑; 3.夯实,混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护,模板安制、拆除、成品池吊装、就位、安装、配合其它施工等相关工作内容;	座	8			
41	AB109	井筒调整 ± 0.1 米	1.砖砌 Φ 700圆形检查井,240mm厚,有地下水,具体做法详见02S701 2.M10水泥砂浆砌MU10砖井墙,内外壁20mm厚防水砂浆抹面 3.圆形井内径 Φ 700mm,井深调整 ± 0.1 m	座	8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区2023年老旧小区改造环海路片区改造项目(海景花园)

第29页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
42	010303004001	化粪池	1.化粪池Z5-12SQF,做法详见02S701,页51,有地下水; 2.100mm厚碎石垫层 3.100mm厚C20素混凝土垫层 4.200mm厚C25钢筋混凝土底板 5.化粪池壁及检查井壁采用M10水泥砂浆砌筑MU10级砖 6.化粪池外池壁厚490mm,内池壁厚240mm 7.化粪池底、内外池壁及检查井内外壁20mm厚防水砂浆抹面 8.150mm厚C25预制盖板、现浇盖板 9.化粪池中部及顶部C25钢筋混凝土圈梁 10.检查井2座,内径 ϕ 700,井壁厚240mm,高度650mm,安装 ϕ 700mm双层加锁铸铁井盖(内配防坠网等) 11.包含钢筋、模板安拆、脚手架、涂热沥青、井盖安装等费用	座	1			
强电手孔井								
43	010303003004	手孔井	1.名称:手孔井,参见07SD101-8 120页; 2.井内净规格:900*1200mm 3.有汽车、井内净深1100mm, 4.砂石渗水材料,200mm厚C25混凝土井基,240mm厚MU20砖M7.5砂浆砌筑; 5.勾缝、抹面要求:内、外壁采用1:2.5水泥砂浆抹面10mm 6.其他:模板的制作、安装、拆除	座	5			
44	AB110	安装手孔井盖	1.规格、材质: ϕ 770mm(D400)树脂井座及井盖(内配防坠网等) 2.工程量:按图示数量以套计算 3.部位:绿化带	套	1			
45	AB111	安装手孔井盖	1.规格、材质: ϕ 770mm(D400)球墨铸铁井座及井盖(内配防坠网等) 2.工程量:按图示数量以套计算 3.部位:混凝土车道	套	3			
46	AB112	安装手孔井盖	1.规格、材质: ϕ 770mm(D400)可调式球墨铸铁井座及井盖(内配防坠网等) 2.工程量:按图示数量以套计算 3.部位:沥青车行道	套	1			
灯基础								
47	010401002002	灯基础	1.部位:庭院灯基础; 2.C30混凝土基础; 3.含二次灌浆、模板制作、安拆、清理堆放、预埋件等	m3	2.592			
配电箱基础								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区2023年老旧小区改造环海路片区改造项目(海景花园)

第30页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
48	010401002003	设备基础	1.部位:配电箱基础; 2.C30素混凝土基础; 3.夯实,混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护,模板安制、拆除	m3	0.096			
49	020201001003	墙面一般抹灰	1.部位:配电箱基础; 2.20mm厚M10.0防水砂浆;	m2	0.56			
强电接线井								
50	010303003005	接线井	1.名称:接线井; 2.井内净规格:400*500mm 3.有地下水、井内净深800mm, 4.100mm厚级配碎石垫层,150mm厚C25混凝土井基,240mm厚MU10砖M10砂浆砌筑; 5.勾缝、抹面要求:内、外壁采用1:3水泥砂浆抹面15mm 6.其他:模板的制作、安装、拆除	座	8			
51	AB113	安装手孔井盖	1.规格、材质:400*600mm(D400)球墨铸铁井座及井盖(内配防坠网等) 2.工程量:按图示数量以套计算	套	5			
52	AB114	安装手孔井盖	1.规格、材质:400*600mm树脂井座及井盖(内配防坠网等) 2.工程量:按图示数量以套计算	套	1			
53	AB115	安装手孔井盖	1.规格、材质:400*600mm可调式球墨铸铁井座及井盖(内配防坠网等) 2.工程量:按图示数量以套计算	套	1			
54	AB116	安装手孔井盖	1.规格、材质:400*600mm轻型球墨铸铁井座及井盖(内配防坠网等) 2.工程量:按图示数量以套计算	套	1			
弱电工程								
55	010303003006	手孔井	1.砖砌手孔井,具体详见设计要求; 2.井内净规格:550*550mm 3.有无地下水、井内净深800mm, 4.C30混凝土井基,C30钢筋混凝土井圈,240mm厚MU10砖M10砂浆砌筑; 5.勾缝、抹面要求:内外壁采用15mm厚1:3水泥砂浆抹面; 6.其他:模板的制作、安装、拆除	座	15			
56	AB117	安装手孔井盖	1.部位:沥青车行道; 2.Φ700(D400)自调式球墨铸铁井座及井盖(内配防坠网等); 3.详见图集14S501-1; 4.其它详见设计;	套	1			
57	AB118	安装手孔井盖	1.部位:混凝土车行道; 2.Φ700(D400)球墨铸铁井座及井盖(内配防坠网等); 3.详见图集14S501-1; 4.其它详见设计;	套	7			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区2023年老旧小区改造环海路片区改造项目(海景花园)

第31页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
58	AB119	安装手孔井盖	1.部位:绿化带内; 2.Φ700树脂井座及井盖 (内配防坠网等); 3.详见图集14S501-1; 4.其它详见设计;	套	2			
59	AB120	安装手孔井盖	1.部位:铺装道; 2.Φ700外方内圆(C250)球 墨铸铁井座及井盖(内配 防坠网等); 3.详见图集14S501-1, P8; 4.其它详见设计;	套	5			
60	010401002004	监控基础	1.部位:监控基础; 2.C30素混凝土基础; 3.夯实,混凝土制作、运 输、浇筑、振捣、养护, 模板安制、拆除	m3	3.55			
拆除项目								
61	AB121	清掏化粪池	1.部位:原有化粪池; 2.化粪池种类、部位、清掏 方式、人工、机械设备等 综合考虑; 3.清掏原化粪池等按现场实际 情况综合考虑; 4.现场清理、污物清理外运 处理等按要综合考虑; 5.外运、弃置地选择、弃土 场地占地费用等综合考 虑,不单独计算;	m3	1200			
62	AB122	拆除原有化粪池	1.部位:拆除原有化粪池; 2.拆除砖砌、混凝土化粪池 综合考虑; 3.拆除深度、部位、拆除基 础及周边防护、清掏原粪 池等按现场实际情况综合 考虑; 4.现场清理、原坑填埋、污 物清理外运处理等按要综 合考虑; 5.外运、弃置地选择、弃土 场地占地费用等综合考 虑,不单独计算;	座	8			
63	AB123	拆除原有污水检查井	1.部位:拆除原有污水检查 井; 2.拆除砖砌、混凝土污水检 查井综合考虑; 3.拆除深度、部位、拆除基 础及周边防护、清掏污水 检查井等按现场实际情况 综合考虑; 4.现场清理、原坑填埋、污 物清理外运处理等按要综 合考虑; 5.外运、弃置地选择、弃土 场地占地费用等综合考 虑,不单独计算;	座	70			
64	AB124	拆除原有污水管道	1.部位:拆除原有污水管 道; 2.拆除土污水管道管道种 类、规格、材质等综合考 虑; 3.拆除深度、部位、拆除基 础及周边防护等按现场实 际情况综合考虑; 4.现场清理、原坑填埋、污 物清理外运处理等按要综 合考虑; 5.外运、弃置地选择、弃土 场地占地费用等综合考 虑,不单独计算;	m	370			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区2023年老旧小区改造环海路片区改造项目(海景花园)

第32页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
65	AB125	疏通修复管道	1.部位:原有雨水、污水管道; 2.管道种类、部位、清淘方式、人工、机械设备等综合考虑; 3.清淘原管道等按现场实际情况综合考虑; 4.现场清理、污物清理外运处理等按要综合考虑; 5.外运、弃置地选择、弃土场地占地费用等综合考虑,不单独计算;	m	370			
	车棚基础							
66	010401006031	垫层	1.部位:车棚基础; 2.C20独立基础垫层; 3.模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等工作内容	m3	1.17			
67	010401002005	独立基础	1.部位:车棚; 2.C30独立基础; 3.模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等工作内容	m3	3.84			
68	010417002003	车棚铁件	1.部位:车棚; 2.预埋铁件、锚栓等按设计尺寸、规格综合考虑; 3.铁件防腐、防锈等按设计要求综合考虑;	t	0.22683			
69	010407001007	无收缩细石混凝土	1.部位:柱角; 2.C40无收缩细石混凝土; 3.模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等工作内容	m3	0.03			
70	010407001008	混凝土二次浇筑	1.部位:二次浇筑; 2.C20混凝土二次浇筑; 3.模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等工作内容	m3	0.2			
71	010416001006	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ10; 2.现浇钢筋混凝土钢筋制作、绑扎、安装等;	t	0.0237			
72	010416001007	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ12; 2.现浇钢筋混凝土钢筋制作、绑扎、安装等;	t	0.10236			
73	010416001008	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ16; 2.现浇钢筋混凝土钢筋制作、绑扎、安装等;	t	0.06066			
	室外智慧化预埋管							
1	030212001001	电气配管	1.材质:PE塑料管 2.规格:PE100 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设 4.不含挖土及回填	m	335			
2	030212001002	电气配管	1.材质:PE塑料管 2.规格:PE40 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设 4.不含挖土及回填	m	1010			
3	030208003001	电缆保护管	1.材质:过路穿热镀锌钢管 2.规格:DN125 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设	m	40			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区2023年老旧小区改造环海路片区改造项目(海景花园)

第33页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	CB001	拆除监控及立杆	1.名称:监控及立杆拆除 2.规格型号综合考虑,监控及立杆高度综合考虑 3.现场清理、清理外运至指定地点等综合考虑	套	20			
5	CB002	拆除监控线缆及线管	1.名称:监控线缆、电源线及配管拆除 2.规格、型号:综合考虑 3.现场清理、清理外运至指定地点等综合考虑	m	300			
室外雨水								
1	030801005001	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外):室外埋地 2. 输送介质:雨水 3. 材质:HDPE双壁波纹管 4. 规格:DN400 环刚度8KN/m ² 5. 连接方式:橡胶圈承插连接 6.压力试验:满足规范及设计要求 7.不含基础及垫层	m	335.14			
2	030801005002	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外):室外埋地 2. 输送介质:雨水 3. 材质:HDPE双壁波纹管 4. 规格:DN300 环刚度8KN/m ² 5. 连接方式:橡胶圈承插连接 6.压力试验:满足规范及设计要求 7.不含基础及垫层	m	301.34			
室外弱电预埋管								
1	030212001003	电气配管	1.材质:PE塑料管 2.规格:PE100 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设 4.不含挖土及回填	m	990			
2	030212001004	电气配管	1.材质:PE塑料管 2.规格:PE40 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设 4.不含挖土及回填	m	224			
3	030208003002	电缆保护管	1.材质:过路穿热镀锌钢管 2.规格:DN125 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设	m	110			
室外污水								
1	030801005003	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外):室外埋地 2. 输送介质:污水 3. 材质:HDPE双壁波纹管 4. 规格:DN300 环刚度8KN/m ² 5. 连接方式:橡胶圈承插连接 6.压力试验:满足规范及设计要求 7.不含基础及垫层	m	352			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区2023年老旧小区改造环海路片区改造项目(海景花园)

第34页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	030801005004	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外): 室外埋地 2. 输送介质:污水 3. 材质:UPVC硬聚氯乙烯管 4. 规格:DN150 5. 连接方式:粘接 6. 压力试验:满足规范及设计要求 7. 不含基础及垫层	m	350			
3	030801005005	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外): 室外埋地 2. 输送介质:污水 3. 材质:玻璃钢夹砂管 4. 规格:DN300 环刚度12KN/m ² 5. 连接方式:橡胶圈承插连接 6. 压力试验:满足规范及设计要求 7. 不含基础及垫层	m	166			
室内								
1	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具	1. 名称:拆除楼道灯 2. 型号、规格:综合考虑 3. 现场清理、清理外运至指定地点等综合考虑	套	182			
2	030212003001	电气配线拆除	1. 种类(导线、母线):拆除照明配线 2. 导线用途、配线形式、部位:综合考虑 3. 型号、规格:综合考虑	m	100			
3	030213001002	普通吸顶灯及其他灯具	1. 名称:座灯口带灯泡 2. 型号、规格:10W LED 3. 含配套感应器	套	182			
4	030208004001	电缆桥架	1. 材质:铝合金桥架 2. 型号、规格:100*55*2mm 3. 铝合金线槽内外浅灰色氟碳漆喷涂完进场安装(不允许现场喷涂)	m	1241.24			
5	030212002001	线槽	1. 材质:白色PVC线槽 2. 规格:39*19mm 3. 安装位置(仅适用于小型塑料槽):明敷	m	660.66			
6	030204018001	综合管线箱	1. 名称:综合管线箱,用1mm冷轧钢板 2. 规格:600*800*180	台	26			
7	030212003002	电气配线	1. 种类(导线、母线):照明配线 2. 导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3. 型号、规格:BV 2.5	m	1981.98			
8	CB003	打眼	1. 介质:弱电铝合金线槽100*55 2. 打堵洞眼及缝隙填补、修复	个	156			
9	CB004	打眼	1. 介质:39*19PVC线槽 2. 打堵洞眼及缝隙填补、修复	个	156			
室外电气								
1	030204018002	配电箱	1. 类别:配电箱AL 2. 安装方式(仅适用于成套配电箱):距地1.5m明装 3. 半周长或回路数:600*800*200mm	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区2023年老旧小区改造环海路片区改造项目(海景花园)

第35页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	030213006001	一般路灯安装 (安装在厂区、住宅区内)	1.名称:庭院灯 2.型号、规格:1*40W LED 3.安装形式及高度:H=4m IP65 4.熔断器安装 5.灯杆内穿线安装 6.附件安装及电源线与灯具的连接及调试 7.场内运输 8.含室外防水接线盒 含地脚螺栓	套	27			
3	030212001005	电气配管	1.材质:PE塑料管 2.规格:PE100 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设 4.不含挖土及回填	m	317.91			
4	030208003003	电缆保护管	1.材质:PE塑料管 2.规格:PE40 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设 4.不含挖土及回填	m	620			
5	030208001001	电力电缆	1.型号、规格:YJV-5*6 2.敷设方式:穿管敷设 3.含电缆头制作安装	m	622.9			
6	030208001002	电力电缆	1.型号、规格:YJV-5*16 2.敷设方式:穿管敷设 3.含电缆头制作安装	m	60			
7	030208003004	电缆保护管	1.材质:过路穿热镀锌钢管 2.规格:DN125 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设	m	40			
8	030208003005	电缆保护管	1.材质:过路穿热镀锌钢管 2.规格:DN50 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设	m	70			
9	030209001001	路灯接地装置	1.接地板材质、规格、安装 土质:L50*50*5角钢、 L=1000mm、土质综合考虑	根	27			
10	030211008001	接地装置	1.类别:路灯及配电箱接地 装置调试	系统	1			
11	CB006	拆除路灯	1.名称:路灯拆除 2.规格型号综合考虑,路灯 及灯杆高度综合考虑 3.现场清理、清理外运至指 定地点等综合考虑	套	11			
12	CB007	拆除路灯线缆及 线管	1.名称:路灯线缆及线管拆 除 2.规格、型号:综合考虑 3.现场清理、清理外运至指 定地点等综合考虑	m	420			
室外给排水系统								
1	030801005006	塑料管 (UPVC、 PVC、PP-C、 PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外):室 外埋地 2.输送介质:给水 3.材质:Pe给水管 4.规格:DN25 5.连接方式:热熔连接	m	20			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区2023年老旧小区改造环海路片区改造项目（海景花园）

第36页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
2	030801005007	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位（室内、外）： 室外埋地 2.输送介质:污、废水 3.材质:UPVC硬聚氯乙烯管 4.规格:DN75 5.连接方式:粘接 6.压力试验：满足规范及设计要求 7.不含基础及垫层	m	10			
3	030801005008	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位（室内、外）： 室外埋地 2.输送介质:污、废水 3.材质:UPVC硬聚氯乙烯管 4.规格:DN100 5.连接方式:粘接 6.压力试验：满足规范及设计要求 7.不含基础及垫层	m	10			
合计								

措施项目清单计价汇总表

工程名称:威海高新区2023年老旧小区改造环海路片区改造项目（海景花园）

第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）
	绿化工程	
	绿化工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	景观工程	
	硬化工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
	土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外智慧化预埋管	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外雨水	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外弱电预埋管	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外污水	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室内	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外电气	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外给排水系统	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

总价措施项目清单与计价表

工程名称:威海高新区2023年老旧小区改造环海路片区改造项目(海景花园)

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	绿化工程				
	绿化工程				
1	二次搬运				
2	夜间施工				
3	冬、雨季施工				
	景观工程				
	硬化工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	室外智慧化预埋管				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	室外雨水				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	室外弱电预埋管				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	室外污水				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	室内				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	室外电气				
1	夜间施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:威海高新区2023年老旧小区改造环海路片区改造项目（海景花园）

第2页 共2页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	室外给排水系统				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
合计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海高新区2023年老旧小区改造环海路片区改造项目（海景花园）

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		绿化工程						
		绿化工程						
		景观工程						
		硬化工程						
1	AB087	大型机械进出场		项	1			
		装饰工程						
1	BB005	室内空气污染测试		项	0			
		安装工程						
		土建工程						
		室外智慧化预埋管						
		室外雨水						
		室外弱电预埋管						
		室外污水						
		室内						
1	CB005	脚手架		项	1			
		室外电气						
		室外给排水系统						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:威海高新区2023年老旧小区改造环海路片区改造项目(海景花园)

第1页 共2页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
	绿化工程			
	绿化工程			
1	暂列金额	项	60000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		60000.00	
	景观工程			
	硬化工程			
1	暂列金额	项	230000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		230000.00	
	装饰工程			
1	暂列金额	项	60000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		60000.00	
	安装工程			
	土建工程			
1	暂列金额	项	70000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		70000.00	
	室外智慧化预埋管			
1	暂列金额	项	45000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		45000.00	
	室外雨水			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	室外弱电预埋管			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	室外污水			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:威海高新区2023年老旧小区改造环海路片区改造项目（海景花园）

第2页 共2页

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	室内			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	室外电气			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	室外给排水系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			

暂列金额明细表

工程名称:威海高新区2023年老旧小区改造环海路片区改造项目（海景花园）

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	绿化工程			
	绿化工程			
1	暂列金额	项	60000.00	
	合计		60000.00	
	景观工程			
	硬化工程			
1	暂列金额	项	230000.00	
	合计		230000.00	
	装饰工程			
1	暂列金额	项	60000.00	
	合计		60000.00	
	安装工程			
	土建工程			
1	暂列金额	项	70000.00	
	合计		70000.00	
	室外智慧化预埋管			
1	暂列金额	项	45000.00	
	合计		45000.00	
	室外雨水			
1	暂列金额	项		
	合计			
	室外弱电预埋管			
1	暂列金额	项		
	合计			
	室外污水			
1	暂列金额	项		
	合计			
	室内			
1	暂列金额	项		
	合计			
	室外电气			
1	暂列金额	项		
	合计			
	室外给排水系统			
1	暂列金额	项		
	合计			

材料暂估价一览表

工程名称:威海高新区2023年老旧小区改造环海路片区改造项目（海景花园）

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		绿化工程				
		绿化工程				
		景观工程				
		硬化工程				
		装饰工程				
		安装工程				
		土建工程				
		室外智慧化预埋管				
		室外雨水				
		室外弱电预埋管				
		室外污水				
		室内				
		室外电气				
		室外给排水系统				

工程设备暂估价一览表

工程名称:威海高新区2023年老旧小区改造环海路片区改造项目（海景花园）

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		绿化工程				
		绿化工程				
		景观工程				
		硬化工程				
		装饰工程				
		安装工程				
		土建工程				
		室外智慧化预埋管				
		室外雨水				
		室外弱电预埋管				
		室外污水				
		室内				
		室外电气				
		室外给排水系统				

专业工程暂估价表

工程名称:威海高新区2023年老旧小区改造环海路片区改造项目(海景花园)

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	绿化工程			
	绿化工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	景观工程			
	硬化工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
	土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室外智慧化预埋管			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室外雨水			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室外弱电预埋管			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室外污水			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室内			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室外电气			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室外给排水系统			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

特殊项目暂估价表

工程名称:威海高新区2023年老旧小区改造环海路片区改造项目（海景花园）

第1页 共1页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	绿化工程					
	绿化工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	景观工程					
	硬化工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	安装工程					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	室外智慧化预埋管					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	室外雨水					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	室外弱电预埋管					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	室外污水					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	室内					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	室外电气					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	室外给排水系统					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					

计日工表

工程名称:威海高新区2023年老旧小区改造环海路片区改造项目(海景花园)

第1页 共3页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	绿化工程				
	绿化工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日			
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t			
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班			
	机械小计				
	合计				
	景观工程				
	硬化工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日			
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t			
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班			
	机械小计				
	合计				
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日			
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t			
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班			
	机械小计				
	合计				
	安装工程				
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日			
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t			
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班			
	机械小计				
	合计				
	室外智慧化预埋管				
一	人工				

计日工表

工程名称:威海高新区2023年老旧小区改造环海路片区改造项目(海景花园)

第2页 共3页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-人工	工日			
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t			
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班			
机械小计					
合计					
	室外雨水				
一	人工				
1	计日工-人工	工日			
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t			
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班			
机械小计					
合计					
	室外弱电预埋管				
一	人工				
1	计日工-人工	工日			
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t			
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班			
机械小计					
合计					
	室外污水				
一	人工				
1	计日工-人工	工日			
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t			
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班			
机械小计					
合计					
	室内				
一	人工				
1	计日工-人工	工日			
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t			
材料小计					

计日工表

工程名称:威海高新区2023年老旧小区改造环海路片区改造项目(海景花园)

第3页 共3页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
1	计日工-机械	台班			
机械小计					
合计					
	室外电气				
一	人工				
1	计日工-人工	工日			
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t			
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班			
机械小计					
合计					
	室外给排水系统				
一	人工				
1	计日工-人工	工日			
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t			
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班			
机械小计					
合计					

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:威海高新区2023年老旧小区改造环海路片区改造项目（海景花园）

第1页 共1页

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	绿化工程			
	绿化工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	景观工程			
	硬化工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	安装工程			
	土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	室外智慧化预埋管			
1	总承包服务费			
	合计			
	室外雨水			
1	总承包服务费			
	合计			
	室外弱电预埋管			
1	总承包服务费			
	合计			
	室外污水			
1	总承包服务费			
	合计			
	室内			
1	总承包服务费			
	合计			
	室外电气			
1	总承包服务费			
	合计			
	室外给排水系统			
1	总承包服务费			
	合计			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海高新区2023年老旧小区改造环海路片区改造项目(海景花园)

第1页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	绿化工程			
	绿化工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.16	
4	文明施工费		0.34	
5	临时设施费		1.24	
6	安全施工费		1.17	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险			
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	景观工程			
	硬化工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	安装工程			
	土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海高新区2023年老旧小区改造环海路片区改造项目(海景花园)

第2页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
室外智慧化预埋管				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
室外雨水				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
室外弱电预埋管				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
室外污水				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海高新区2023年老旧小区改造环海路片区改造项目(海景花园)

第3页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
室内				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
室外电气				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
室外给排水系统				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			