

招标编号：sg202315091

荣成市第三人民医院“一点两区”救治  
医院装修工程（净化）

# 招标文件

招 标 人：荣成市城乡建设集团有限公司

招标代理：荣成市城乡建设集团有限公司

日 期：2023 年 12 月

# 目录

第一章 投标邀请书 .....	4
第二章 投标人须知 .....	1
1. 总则 .....	12
1.1 项目概况 .....	12
1.2 资金来源和落实情况 .....	12
1.3 招标范围、计划工期、质量要求 .....	12
1.4 投标人资格要求 .....	12
1.5 费用承担 .....	13
1.6 保密 .....	13
1.7 语言文字 .....	13
1.8 计量单位 .....	13
1.9 踏勘现场 .....	14
1.10 投标预备会 .....	14
1.11 分包 .....	14
1.12 偏离 .....	14
2. 招标文件 .....	14
2.1 招标文件的组成 .....	14
2.2 招标文件的澄清 .....	15
2.3 招标文件的修改 .....	15
3. 投标文件 .....	15
3.1 投标文件的组成 .....	15

3.2 投标报价 .....	16
3.3 投标有效期 .....	16
3.4 投标保证金 .....	17
3.5 投标人资格审查资料 .....	17
3.6 投标文件的编制 .....	18
4. 投标 .....	18
4.1 投标文件的密封和标记 .....	18
4.2 投标文件的递交 .....	18
4.3 投标文件的修改与撤回 .....	19
5. 开标 .....	19
5.1 开标时间和地点 .....	19
5.2 开标程序 .....	19
6. 评标 .....	20
6.1 评标委员会 .....	20
6.2 评标原则 .....	21
6.3 评标 .....	21
7. 合同授予 .....	21
7.1 定标委员会 .....	21
7.2 中标候选人公示 .....	21
7.3 中标通知 .....	22
7.4 履约担保 .....	22
7.5 签订合同 .....	22
8. 重新招标和不再招标 .....	23

8.1 重新招标 .....	23
8.2 不再招标 .....	23
9. 纪律和监督 .....	23
9.1 对招标人的纪律要求 .....	23
9.2 对投标人的纪律要求 .....	23
9.3 对评标（定标）委员会成员的纪律要求 .....	23
9.4 对与评标（定标）活动有关的工作人员的纪律要求 .....	24
9.5 投诉 .....	23
10. 需要补充的其他内容 .....	24
11. 电子招标投标 .....	24
附件一：开标记录表 .....	25
附件二：问题澄清通知 .....	26
附件三：问题的澄清 .....	27
附件四：中标通知书 .....	28
附件五：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求 .....	29
<b>第三章 评分办法（综合评估法）及定标办法 .....</b>	<b>33</b>
1、评标方法 .....	33
2、评审标准 .....	33
3、评标程序 .....	33
4、其他相关说明 .....	35
5、否决投标条件 .....	36
<b>第四章 合同条款及格式 .....</b>	<b>40</b>

第一部分 协 议 书 .....	42
第二部分 通用条款 .....	46
第三部分 专用条款 .....	47
附件 1: 工程质量保修书 .....	76
附件 2: 廉政承诺书 .....	79
附件 3: 已标价工程量清单报价表 .....	80
附件 4: 承包人主要施工管理人员表 .....	81
附件 5: 分包人主要施工管理人员表 .....	82
<b>第五章 工程量清单 .....</b>	<b>83</b>
1. 工程量清单说明 .....	84
2. 投标报价说明 .....	84
3. 已标价工程量清单 .....	97
<b>第六章 图 纸 .....</b>	<b>160</b>
1. 图纸目录 .....	160
2. 图纸 .....	160
<b>第七章 技术标准和要求 .....</b>	<b>161</b>
<b>第八章 投标文件格式 .....</b>	<b>162</b>

# 第一章 投标邀请书

荣成市第三人民医院“一点两区”救治医院装修工程（净化）

投标邀请书

（代资格预审合格通知书）

（被邀请单位名称）：

你单位已通过资格预审，现邀请你单位按招标文件规定的内容，参加荣成市第三人民医院“一点两区”救治医院装修工程（净化）的投标。

## 一、获取招标文件

请随时关注网站招标文件下载时间，通过 CA 锁从“威海市住房和城乡建设局”网站点击本工程资格预审公告（代招标公告）下方“下载招标文件”按钮进入，直接从网上下载电子版的招标文件，逾期下载责任自负。

## 二、投标文件的递交

递交投标文件的截止时间及地点详见招标文件，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

## 三、联系方式

招标人：荣成市城乡建设集团有限公司

地 址：荣成市黎明北路 88 号

邮 编：264300

联系人：夏煜翔

电话：0631-7173122

电子邮件：kfglb1234@163.com

开户银行：青岛银行威海荣成支行

账号：832020200322509

招标代理：荣成市城乡建设集团有限公司

地址：荣成市黎明北路 88 号

邮编：264300

联系人：李美怡

电话：0631-7173125

电子邮件：kfglb1234@163.com

开户银行：青岛银行威海荣成支行

账号：832020200322509

## 附件：确认通知

### 确认通知

（招标人名称）\_\_\_\_\_：

我方于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日收到你方\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日发出的

\_\_\_\_\_（项目名称）关于\_\_\_\_\_的通知，并确认\_\_\_\_\_（参加/不参加）  
投标。

特此确认。

被邀请人单位名称：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（印章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.1	建设单位	名称：荣成市第三人民医院 地址：荣成市成山镇荣山路9号 联系人：陈磊 电话：0631-7821020
1.1.2	招标人	名称：荣成市城乡建设集团有限公司 地址：荣成市黎明北路88号 联系人：夏煜翔 电话：0631-7173122
1.1.3	招标代理机构	名称：荣成市城乡建设集团有限公司 地址：荣成市黎明北路88号 联系人：李美怡 电话：0631-7173125
1.1.4	项目名称	荣成市第三人民医院“一点两区”救治医院装修工程（净化）
1.1.5	建设地点	位于荣成市
1.2.1	资金来源及比例	财政资金，出资比例100%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	荣成市第三人民医院“一点两区”救治医院装修工程（净化）的施工及保修（详见工程量清单）。
1.3.2	计划工期	120日历天，具体开工时间甲方另行约定。
1.3.3	质量要求	达到国家验收规范合格标准
1.4.1	投标人资质条件、能力	一、企业资质要求： 1、具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。 2、具备安全生产许可证。 3、投标人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目（同一标段）的投标。 4、法定代表人、投标人、项目经理、委托代理人未被最高人民法



		<p>院列为失信被执行人。</p> <p>5、投标人不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。</p> <p>6、投标人近三年无行贿犯罪记录。</p> <p>二、项目负责人资格要求</p> <p>1、要求承担本工程拟派项目经理具备建筑工程贰级及以上注册建造师执业资格。</p> <p>2、项目经理应具有项目负责人安全生产考核合格证（B证）。</p> <p>3、项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的经理。</p> <p>4、项目负责人未被最高人民法院列为失信被执行人。</p> <p>三、联合体投标要求</p> <p>本工程不接受联合体投标。</p>
1.9.1	踏勘现场	不组织
1.10.1	投标预备会	不召开
1.10.2	投标人提出问题的时间和方式	<p>时间：投标截止时间 10 日前</p> <p>形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出问题”按钮上传需要澄清的问题。</p>
2.1	构成招标文件的其他材料	招标文件的修改、澄清、答疑。
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的时间及形式	<p>时间：投标截止时间 10 日前</p> <p>形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出问题”按钮上传需要澄清的问题。</p>
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清信息。
2.2.3	投标人确认收到澄清	澄清一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
2.3.1	招标人修改的时间和方式	<p>时间：投标截止时间 15 日前</p> <p>形式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的修改信息。</p>
2.3.2	投标人确认收	修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

	到修改	
3.1.1	构成投标文件的其他材料	投标截止时间后投标人按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正,且经投标人法定代表人或授权代表签字确认的书面文件。
3.2.3	招标控制价	本工程设立招标控制价, 招标控制价为: <b>4954000.47 元;</b> (投标人所报单价及总价均不得超过相应的招标控制价, 否则将否决其投标。)
3.3.1	投标有效期	投标截止之日起 90 日历天
3.4.1	投标保证金	<p>✓ 要求递交投标保证金</p> <p>投标保证金的形式: 电汇、网上银行转账、银行保函、保证保险、担保保函等。</p> <p>投标保证金的金额: <b>49000元(人民币肆万玖仟元整);</b></p> <p>一、如采用电汇、网上银行转账形式, 需从基本账户汇出, 在投标截止时间前到达指定账户。</p> <p>收款人账户名称: <b>威海市公共资源交易中心荣成分中心</b></p> <p>收款人开户银行: 收款人开户银行信息以投标人在系统‘投标保证金管理’页面中申请到的虚拟账号信息为准。</p> <p>账号获取的方式: 投标人通过CA数字证书及数字证书绑定密码, 登录“威海市建设工程电子交易系统”, 并进入“投标保证金管理”模块, 选中目标项目, 点击右上角的“申请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金, 则选择“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账号。为能及时、准确退还投标保证金, 请各投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注明“建设工程投标保证金”。</p> <p>注意: 申请收款人虚拟账号, 一个收款人虚拟账号仅限定一个投标人</p> <p>在本项目上使用。各投标人应严格按照招标文件的要求进行投标保证金的缴纳工作, 在汇款时认真核对威海市建设工程电子交易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信息一致, 如有出入请及时联系招标人或招标代理, 未按招标文件要求操作的, 可能导致投标保证金无法确认, 进而影响投标资格, 由此引发的后果由投标人自行承担。</p> <p>二、如选择银行保函方式:</p> <p>若采用银行保函形式提交投标保证的, 要求银行保函由投标人开立基本账户的银行针对本工程出具, 有效期不少于投标有效期满后 30 天,</p>

		<p>受益人为招标人，投标文件中附银行保函彩色复印件。</p> <p><b>三、如选择保险保函方式：</b></p> <p>若选择保险保函形式，投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。投标文件中需附：1) 保险费汇款证明及有效发票；2) 企业银行基本户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）；3) 有效保函；4) 保险机构在中国银行保险监督管理委员会或中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5) 保险机构出具工程项目所在地设区市区域内设有的服务机构营业执照。</p> <p><b>四、如选择电子保函方式：</b></p> <p>若投标人采用电子保函形式提交投标保证金的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网”（详见办事指南--工程建设专区-威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：400-0055-890。</p> <p><b>五、投标保证金免交或不用足额交纳的情形：</b></p> <p>根据《威海市住房和城乡建设局关于印发〈威海市建筑市场主体信用评价实施细则（修订）〉的通知》（威住建通字〔2021〕90号）的规定，在威海市建筑市场主体信用评价系统（网址：<a href="https://yth. Weihai.gov.cn/whkh/PortalManage/Portal/Index">https://yth. Weihai.gov.cn/whkh/PortalManage/Portal/Index</a>）公示的最新评价结果（公示批次：2022年第二批次）中或被其它地市级及以上住房和城乡建设部门最新评定的信用评价为AAA级的建筑市场主体免于缴纳工程投标保证金，信用评价为AA级的建筑市场主体所缴纳的投标保证金最高不得超过20万元。投标文件须后附威海市建筑市场主体信用评价系统公示的最新评价结果（公示批次：2022年第二批次）或其它地市级及以上住房和城乡建设部门最新评定的信用评价为AAA级、AA级的证明材料。</p> <p><b>投标人若被威海市各职能部门列为严重失信主体的，取消免交资格。</b></p> <p><b>主体信用评价系统专业：专业承包</b></p> <p><b>未按要求提交投标保证金，否决其投标。</b></p>
--	--	---

3.5.3	近年完成的类似项目的年份要求	无
3.6	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.6.4	投标文件份数	<p>投标单位应在招标文件规定的投标截止时间前，按照威海市建设工程电子交易系统要求制作的电子版投标文件（ZTB 格式）上传至服务器。逾期未上传所造成的后果由投标单位承担。</p> <p><b>如投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。</b></p>
3.6.5	投标文件是否需要分册装订	无要求
3.6.7	签字或盖章要求	<p>本项目采用全流程电子化进行开、评标。投标人应按照招标文件评分办法和投标文件格式要求在电子投标文件指定位置上加盖电子章。招标文件中投标文件格式里涉及签章的，若无电子个人印章，可在书面文件上完成盖章或签字工作后，再进行扫描上传加盖电子章的 pdf 格式电子文件。未按要求加盖电子章的，按无效标处理。</p>
4.1	投标文件的密封与标记	无要求
4.2.1	投标截止时间	<b>2024年01月04日9时00分</b>
4.2.2	递交投标文件地点	投标人无需到开标现场参加电子开标会议。投标人需在本单位按照招标文件规定时间递交投标文件、网上签到、网上解密、唱标确认等。
4.2.3	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间和地点	<p>开标时间：同投标截止时间</p> <p>开标地点：<b>威海市公共资源交易中心荣成分中心第六开标室</b> （地址：荣成市河阳东路 81 号）</p>
5.2	开标程序	<p>在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表</p> <p>投标文件解密申请时间为 30 分钟。</p>
6.1.1	评标委员会的组建	<p>评标委员会构成：<u>评标专家 7 人（经济评委 3 人，技术评委 4 人）</u>；</p> <p>评标专家确定方式：通过《山东省公共资源交易综合评标评审专家库》</p>

		<p>中随机抽取。</p> <p><b>注：评标专家不得为失信被执行人，若为失信被执行人将及时清退（开标现场查询）。</b></p>
7.1.1	是否授权评标委员会确定中标人	<p><input type="checkbox"/>是</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>否，推荐 3 名不排序的中标候选人，按照统一社会信用代码后四位（除校验码外）大小进行排序。</p>
7.1.2	定标委员会的组建	<p>定标委员会的构成：5 人。</p> <p>定标专家确定方式：由招标人组建。</p>
7.2	中标候选人公示媒介及期限	<p>公示媒介：同公告发布媒体</p> <p>公示期限：不少于 3 个工作日</p> <p>中标候选人在投标文件中填报的业绩将随中标公示一同公示</p>
7.3.1	定标会时间及地点	<p>定标会时间：中标候选人公示结束无异议后 3 个工作日内。</p> <p>定标地点：由招标人确定。</p>
7.3.2	采用“评定分离”法的定标方法	<p>定标方法：票决定标法。</p>
7.4	履约保证金	<p>不要求递交履约保证金</p>
10	需要补充的其他内容	<p>1、中标单位应在山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台（原山东省建筑市场监管与诚信一体化平台）注册登记，并在发放中标通知书之前通过登记且需提供登记通过证明（可通过网页截图）。</p> <p>2、投标企业提供资料必须真实、有效，评标过程中若发现提供虚假材料，按无效标处理；中标后发现有弄虚作假现象，将取消其中标资格。评标过程中，若经查实投标企业存在被主管部门限制其投标的不良行为，应否决其投标，若为中标企业，应取消其中标资格。</p> <p>3、如投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。</p>

11	扫黑除恶电话及招标投标投诉电话	<table><tr><td>1. 市直 受理机构: 威海市住房和城乡建设局 电话: 0631-5232593 传真: 0631-5231183 电子邮箱: whjzscjgk@163.com 通讯地址: 威海市光明路149号, 建筑市场监管科</td><td>2. 环翠区 受理机构: 环翠区住房和城乡建设局 电话: 0631-5180256 传真: 0631-5227025 电子邮箱: hcqzjjzbb@wh.shandong.cn 通讯地址: 威海市远缘墩路99号环翠区住建局5楼东, 环翠区建筑工程招标投标办公室</td></tr><tr><td>3. 文登区 受理机构: 文登区住房和城乡建设局 电话: 0631-8456617 传真: 0631-8456524 电子邮箱: wdsjsjgck@sina.com 通讯地址: 威海市文登区文山东路188号建设大厦8楼, 威海市文登区建设工程招标投标服务中心</td><td>4. 荣成市 受理机构: 荣成市住房和城乡建设局 电话: 0631-7561053 传真: 0631-7561179 电子邮箱: rcjg7561053@163.com 通讯地址: 威海市荣成市伟德大道12号, 荣成市建筑工程事务服务中心</td></tr><tr><td>5. 乳山市 受理机构: 乳山市住房和城乡建设局 电话: 0631-6665902 传真: 0631-6655260 电子邮箱: rsszjjzbb@wh.shandong.cn 通讯地址: 乳山市胜利街38号建设大厦7楼, 乳山市建设工程招标投标管理办公室</td><td>6. 高区 受理机构: 威海火炬高技术产业开发区建设局 电话: 0631-5625432 传真: 0631-5620550 电子邮箱: gcglbgs@sina.com 通讯地址: 威海市文化西路288号, 威海火炬高技术产业开发区建设局工程管理部办公室</td></tr><tr><td>7. 经区 受理机构: 威海经济技术开发区建设局 电话: 0631-5987017 传真: 0631-5980057 电子邮箱: jqjsjgck@wh.shandong.cn 通讯地址: 威海市青岛中路107-1号经区建设局, 工程科</td><td>8. 临港区 受理机构: 威海临港经济技术开发区建设局 电话: 0631-5581993 传真: 0631-5581810 电子邮箱: whlgqjgc@163.com 通讯地址: 威海临港经济技术开发区江苏东路1号, 威海临港经济技术开发区建筑工程管理处</td></tr><tr><td>9. 综合保税区 受理机构: 威海综合保税区规划建设局 电话: 0631-8641855 传真: 0631-8645877 电子邮箱: bsqjiansheju@wh.shandong.cn 通讯地址: 威海市文登区大水泊镇威海综合保税区广贸路1号新兴科技大厦A座316室</td><td>10. 南海新区 受理机构: 威海南海新区规划建设与交通局 电话: 0631-8966763 电子邮箱: nhxqgjttj@wh.shandong.cn 通讯地址: 威海市南海新区畅海路190号, 招标投标管理科</td></tr></table>	1. 市直 受理机构: 威海市住房和城乡建设局 电话: 0631-5232593 传真: 0631-5231183 电子邮箱: whjzscjgk@163.com 通讯地址: 威海市光明路149号, 建筑市场监管科	2. 环翠区 受理机构: 环翠区住房和城乡建设局 电话: 0631-5180256 传真: 0631-5227025 电子邮箱: hcqzjjzbb@wh.shandong.cn 通讯地址: 威海市远缘墩路99号环翠区住建局5楼东, 环翠区建筑工程招标投标办公室	3. 文登区 受理机构: 文登区住房和城乡建设局 电话: 0631-8456617 传真: 0631-8456524 电子邮箱: wdsjsjgck@sina.com 通讯地址: 威海市文登区文山东路188号建设大厦8楼, 威海市文登区建设工程招标投标服务中心	4. 荣成市 受理机构: 荣成市住房和城乡建设局 电话: 0631-7561053 传真: 0631-7561179 电子邮箱: rcjg7561053@163.com 通讯地址: 威海市荣成市伟德大道12号, 荣成市建筑工程事务服务中心	5. 乳山市 受理机构: 乳山市住房和城乡建设局 电话: 0631-6665902 传真: 0631-6655260 电子邮箱: rsszjjzbb@wh.shandong.cn 通讯地址: 乳山市胜利街38号建设大厦7楼, 乳山市建设工程招标投标管理办公室	6. 高区 受理机构: 威海火炬高技术产业开发区建设局 电话: 0631-5625432 传真: 0631-5620550 电子邮箱: gcglbgs@sina.com 通讯地址: 威海市文化西路288号, 威海火炬高技术产业开发区建设局工程管理部办公室	7. 经区 受理机构: 威海经济技术开发区建设局 电话: 0631-5987017 传真: 0631-5980057 电子邮箱: jqjsjgck@wh.shandong.cn 通讯地址: 威海市青岛中路107-1号经区建设局, 工程科	8. 临港区 受理机构: 威海临港经济技术开发区建设局 电话: 0631-5581993 传真: 0631-5581810 电子邮箱: whlgqjgc@163.com 通讯地址: 威海临港经济技术开发区江苏东路1号, 威海临港经济技术开发区建筑工程管理处	9. 综合保税区 受理机构: 威海综合保税区规划建设局 电话: 0631-8641855 传真: 0631-8645877 电子邮箱: bsqjiansheju@wh.shandong.cn 通讯地址: 威海市文登区大水泊镇威海综合保税区广贸路1号新兴科技大厦A座316室	10. 南海新区 受理机构: 威海南海新区规划建设与交通局 电话: 0631-8966763 电子邮箱: nhxqgjttj@wh.shandong.cn 通讯地址: 威海市南海新区畅海路190号, 招标投标管理科
1. 市直 受理机构: 威海市住房和城乡建设局 电话: 0631-5232593 传真: 0631-5231183 电子邮箱: whjzscjgk@163.com 通讯地址: 威海市光明路149号, 建筑市场监管科	2. 环翠区 受理机构: 环翠区住房和城乡建设局 电话: 0631-5180256 传真: 0631-5227025 电子邮箱: hcqzjjzbb@wh.shandong.cn 通讯地址: 威海市远缘墩路99号环翠区住建局5楼东, 环翠区建筑工程招标投标办公室											
3. 文登区 受理机构: 文登区住房和城乡建设局 电话: 0631-8456617 传真: 0631-8456524 电子邮箱: wdsjsjgck@sina.com 通讯地址: 威海市文登区文山东路188号建设大厦8楼, 威海市文登区建设工程招标投标服务中心	4. 荣成市 受理机构: 荣成市住房和城乡建设局 电话: 0631-7561053 传真: 0631-7561179 电子邮箱: rcjg7561053@163.com 通讯地址: 威海市荣成市伟德大道12号, 荣成市建筑工程事务服务中心											
5. 乳山市 受理机构: 乳山市住房和城乡建设局 电话: 0631-6665902 传真: 0631-6655260 电子邮箱: rsszjjzbb@wh.shandong.cn 通讯地址: 乳山市胜利街38号建设大厦7楼, 乳山市建设工程招标投标管理办公室	6. 高区 受理机构: 威海火炬高技术产业开发区建设局 电话: 0631-5625432 传真: 0631-5620550 电子邮箱: gcglbgs@sina.com 通讯地址: 威海市文化西路288号, 威海火炬高技术产业开发区建设局工程管理部办公室											
7. 经区 受理机构: 威海经济技术开发区建设局 电话: 0631-5987017 传真: 0631-5980057 电子邮箱: jqjsjgck@wh.shandong.cn 通讯地址: 威海市青岛中路107-1号经区建设局, 工程科	8. 临港区 受理机构: 威海临港经济技术开发区建设局 电话: 0631-5581993 传真: 0631-5581810 电子邮箱: whlgqjgc@163.com 通讯地址: 威海临港经济技术开发区江苏东路1号, 威海临港经济技术开发区建筑工程管理处											
9. 综合保税区 受理机构: 威海综合保税区规划建设局 电话: 0631-8641855 传真: 0631-8645877 电子邮箱: bsqjiansheju@wh.shandong.cn 通讯地址: 威海市文登区大水泊镇威海综合保税区广贸路1号新兴科技大厦A座316室	10. 南海新区 受理机构: 威海南海新区规划建设与交通局 电话: 0631-8966763 电子邮箱: nhxqgjttj@wh.shandong.cn 通讯地址: 威海市南海新区畅海路190号, 招标投标管理科											
12	电子招标投标	是, 采用电子招标系统。具体要求详见本章附件五										

1、招标代理费: 由中标人支付; 参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)按工程类收费标准计算, 100 万元以下部分按 100%收取, 100-500 万元部分按 50%收取, 500 万元以上部分按 25%收取, 请各投标单位在报价时综合考虑, 中标人在领取中标通知书前向招标代理公司全额交纳。

2、付款方式: 本工程无预付款。工程施工完毕经验收合格后, 于第一年付至工程结算价款的 40%, 第二年付至工程结算价款的 70%, 第三年付至工程结算价款的 90%, 若无质量问题余款第四年底付清。付款方式根据工程进度、财政资金调拨程度、相关政策·法规·规定变动等因素有调整的, 或因涉社会风险稳定、不可抗力等因素有变动的, 双方可对付款方式另行协商且需达成一致。

<p>发展改革、 人民银行威海支行关于 《威海市联合惩戒措施清单》(2020年)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.失信被执行人</li> <li>2.严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体</li> <li>3.农产品生产和农业投入品经营领域存在严重失信行为的企业及其有关人员</li> <li>4.环境保护领域存在严重失信行为的生产经营单位及其有关人员</li> <li>5.吊销营业执照、列入经营异常名录或严重违法失信企业及其有关人员</li> <li>6.严重质量违法失信行为当事人</li> <li>7.安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员</li> <li>8.存在严重失信行为的食品（含食品添加剂）、药品、化妆品、医疗器械生产经营者</li> <li>9.重大税收违法案件当事人</li> <li>10.海关失信企业及其有关人员</li> <li>11.涉金融严重失信人名单的当事人</li> <li>12.在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员</li> <li>13.违法失信上市公司相关责任主体</li> <li>14.统计领域严重失信企业及其有关人员</li> <li>15.房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员</li> <li>16.电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体</li> <li>17.运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员</li> <li>18.电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员</li> <li>19.电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员</li> <li>20.保险领域违法失信相关责任主体</li> <li>21.重大交通违法违章相关责任主体</li> <li>22.劳动保障领域严重失信主体</li> <li>23.社会保险领域严重失信主体</li> <li>24.海洋渔业领域严重失信主体</li> <li>25.住房城乡建设领域严重失信主体</li> <li>26.旅游领域严重失信主体</li> <li>27.价格领域严重失信主体</li> <li>28.纳税信用评价为 D 级的纳税人</li> <li>29.消防领域严重违法失信相关责任主体</li> <li>30.盐行业生产经营严重失信者</li> <li>31.石油天然气行业严重违法失信主体</li> <li>32.对外经济合作领域严重失信主体</li> <li>33.国内贸易流通领域严重违法失信主体</li> <li>34.严重拖欠农民工工资用人单位及其有关人员</li> <li>35.婚姻登记严重失信当事人</li> <li>36.家政服务领域相关失信责任主体</li> </ol>
--	--

	<p>37.公共资源交易领域严重失信主体</p> <p>38.出入境检验检疫严重失信企业</p> <p>39.慈善捐助领域失信责任相关主体</p> <p>40.严重危害正常医疗秩序失信主体</p> <p>41.科研领域严重失信主体</p> <p>42.政府采购领域严重失信主体</p> <p>43.知识产权（专利）领域严重失信主体</p> <p>44.会计领域严重失信主体</p> <p>45.文化市场领域严重失信主体</p> <p>46.民办教育培训机构严重失信主体</p> <p>47.人防领域严重失信主体</p> <p>48.社会组织严重失信主体</p>
--	--



## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

(1) 资质条件：见投标人须知前附表；

(2) 项目经理资格：见投标人须知前附表；

(3) 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 本工程不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- (2) 为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；
- (3) 为本招标项目的监理人；
- (4) 为本招标项目的代建人；
- (5) 为本招标项目提供招标代理服务的；
- (6) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 被责令停业的；
- (10) 被暂停或取消投标资格的；
- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

## 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

## 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

## 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

## 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 1.9 踏勘现场

1.9.1 本项目不组织踏勘现场，投标人可自行踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

## 1.10 投标预备会

1.10.1 本工程不召开投标预备会。

## 1.11 分包

工程分包应符合国家相关法律法规的规定。

## 1.12 偏离

投标文件不允许偏离招标文件要求。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单；
- (6) 图纸；
- (7) 技术标准和要求；

(8) 投标文件格式；

(9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

## 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和方式要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发布，如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人确认收到澄清：修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

## 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人确认收到修改：修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

- (1) 投标函及投标函附录
- (2) 法定代表人身份证明
- (3) 授权委托书
- (4) 投标人信用承诺书

- (5) 投标保证金
- (6) 项目管理机构
- (7) 资格审查资料
- (8) 已标价工程量清单
- (9) 施工组织设计
- (10) 投标人须知前附表规定的其他材料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

## 3.2 投标报价

**(本说明与工程量清单说明不一致的以清单说明为准)**

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.4 在工程施工及保修过程中，若给住户及行人造成损失则由施工单位负责赔偿，赔偿金的确定由受损方、建设单位、监理单位共同认定。

3.2.5 严禁投标不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复。否则，经评标委员会评定不合理报价的投标文件将否决投标。

3.2.7 其它要求详见工程量清单报价说明。如有不一致处，以工程量清单报价说明为准。

3.2.8 本工程的招标代理费由中标单位支付。参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）按工程类收费标准计算，100万元以下部分按100%收取，100-500万元部分按50%收取，500万元以上部分按25%收取，请各投标单位在报价时综合考虑，中标人在领取中标通知书前向招标代理公司全额交纳。

## 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日历天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

## 3.4 投标保证金

3.4.1 应按投标人须知前附表规定的金额、形式的投标保证金递交保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

3.4.4 招标人与中标人签订合同后 5 日内，向中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

3.4.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

(3) 提供的投标文件及相关证件弄虚作假，有围标、串标情况，骗取中标的行为。

## 3.5 投标人资格审查资料

投标人应按下列规定提供相关资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、信誉等要求。投标文件中扫描件均为相关资料的原件扫描件。

3.5.1 投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证。

3.5.2 法定代表人身份证明或授权委托书。

3.5.3 近年完成的类似项目的年份要求具体要求见投标人须知前附表。

3.5.4 投标保证金的相关证明材料。

3.5.5 项目管理机构相关证明材料。

3.5.6 投标人近三年无行贿犯罪记录查询结果截图。

3.5.7 投标人、法定代表人、委托代理人、项目管理机构所有人员未被最高人民法院列为

失信被执行人查询结果截图。

3.5.8 投标人在全国企业信用信息公示系统中查询结果截图。

3.5.9 投标人信用承诺书。

3.5.10 其他资格要求。

## 3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”、本章附件五“计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求”及评标办法附录进行编写。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并按第八章“投标文件格式”的要求进行盖章。

3.6.4 投标文件份数见投标人须知前附表。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。

3.6.5 投标文件具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

3.6.6 技术性投标文件(施工组织设计)中不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等，否则否决其投标。

3.6.7 投标文件的签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标单位应将投标文件、普通光盘或 U 盘密封在一个包封中。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

## 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2 开标程序

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

#### 5.2.1 开标前准备：

- (1) 开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；
- (2) 代理机构填写开标准备表内容。

#### 5.2.2 开标现场：

- (1) 代理机构接收纸质投标文件（若招标文件要求提供纸质投标文件）；
- (2) 代理机构主持开标会，宣布开标；
- (3) 代理机构通过系统查看投标人签到情况；
- (4) 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密



投标文件；

(5) 代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容, 包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名等；

(6) 系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；

(7) 评标委员会对投标人进行初步审查。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由威海市公共资源交易中心（荣成市）工作人员在监督部门监督下通过山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取，依法组建。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表要求。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加评标活动前 3 年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

(2) 系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者投标人的退休人员，或者投标人聘用的顾问；

(3) 与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(4) 与投标人存在经济利益关系，或者参加评标活动前 3 年内与投标人发生过法律纠纷；

(5) 与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业；

(6) 同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(7) 与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系；

(8) 法律法规规定的其他情形。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评

标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

## 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

## 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标委员会

7.1.1 定标委员会由招标人组建，人数为 5 人。定标委员会主任由招标人法定代表人或其授权委托人担任。

7.1.2 定标委员会成员不得与中标候选人有利害关系。

7.1.3 定标委员会成员在定标期间不得与中标候选人或者其他利害关系人进行私下接触，应当客观、公正地履行职责，遵守纪律，保守秘密，对所提出的定标意见承担个人责任。

### 7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

### 7.3 定标

7.3.1 定标会时间及地点详见投标人须知前附表。

7.3.2 按照投标人须知前附表的规定，定标委员会依法确定中标人。

7.3.3 定标委员会按照第三章规定的方法、定标因素、标准和程序在评标委员会推荐的中标候选人中择优确定中标人。第三章没有规定的方法、评审因素和标准，不作为定标依据。

7.3.4 定标完成后，定标委员会应当向招标人提交定标报告和中标人名单。

## 7.4 中标结果异议

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标结果有异议的，应当在中标结果公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复;作出答复前，应当暂停招标投标活动。

定标后中标人有下列情形之一的，可由原定标委员会从合格的中标候选人中按照招标文件规定的定标方法，重新确定中标人，也可以由招标人重新招标：

1. 中标人放弃中标资格或因不可抗力不能履行合同的；
2. 中标人不按照招标文件要求提交履约担保的；
3. 被查实存在影响中标结果的违法违规行为等情形。

## 7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

## 7.6 履约担保

本工程无履约保证金。

## 7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## **8. 重新招标和不再招标**

### **8.1 重新招标**

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的；

### **8.2 不再招标**

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的建设工程项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## **9. 纪律和监督**

### **9.1 对招标人的纪律要求**

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### **9.2 对投标人的纪律要求**

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### **9.3 对评标（定标）委员会成员的纪律要求**

评标（定标）委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标（定标）有关的其他情况。在评标活动中，评标（定标）委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅自离职，影响评标（定标）程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

## 9.4 对与评标（定标）活动有关的工作人员的纪律要求

与评标（定标）活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标（定标）活动有关的工作人员不得擅自离职守，影响评标程序正常进行。

## 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 11. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

## 附件一：开标记录表

以“威海市建设工程电子交易系统”生成的开标记录表格式为准。

## 附件二：问题澄清通知

### 问题澄清通知

编号：

\_\_\_\_\_（投标人名称）：

\_\_\_\_\_（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

.....

请将上述问题的澄清于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日时前递交至\_\_\_\_\_（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日时前将原件递交至\_\_\_\_\_（详细地址）。

招标人或招标代理机构：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 附件三：问题的澄清

### 问题的澄清

编号：

\_\_\_\_\_（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：\_\_\_\_\_）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



## 附件四：中标通知书

### 中标通知书

\_\_\_\_\_:

\_\_\_\_\_, 位于, \_\_\_\_年\_\_月\_\_日在公共资源交易中心进行\_\_\_\_招标后, 经评标委员会评定, 确定贵单位中标, 中标价\_\_\_\_\_, 工期为\_\_\_\_\_天(日历天), 质量达到\_\_\_\_\_标准。项目经理(项目负责人)为\_\_\_\_\_, 项目管理机构关键岗位人员分别为\_\_\_\_\_。希望贵方按照招标文件及投标文件的有关内容, 与建设单位积极配合, 圆满完成此项工程任务。

请在接到本通知书 30 日内, 与\_\_\_\_\_签订施工合同, 并报\_\_\_\_\_建设工程招标投标管理机构审查备案。

建设单位(盖章)

代理机构(盖章)

日期: \_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 附件五：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求

### 一、电子投标文件制作须知

1. 投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。

2. 电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztb 版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项必须上传加盖电子签章的 pdf 文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传加盖电子签章的 pdf 文档。

注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过 gcjzj 格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 pdf 加盖电子签章，上传至商务标的“补充附件”一项中。

3. 投标报价清单信息应以 gcjzj 文件形式导入，其中 gcjzj 文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与 gcjzj 内容保持一致。

4. 投标文件编制工具根据“投标报价”栏目，自动生成投标函，投标人可根据实际情况修改其内容，确认无误后，在投标函业务中加盖法定代表人或其授权的代理人电子签章。

5. 电子签章是通过 CA 数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

6. 投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztb 电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

7. 投标人应在电子投标文件编制完成定稿并加盖电子签章后，通过投标文件编制工具进行打印纸质投标文件（带水印编码），打印之后再修改投标文件内容，需撤销签章，修改后的文件水印编号将发生变化，需重新打印纸质投标文件。纸质投标文件应用不褪色的纸张书写或打印。投标人打印完毕后，应对照纸质投标文件里水印编码和定稿的电子投标文件编码是否一致。编码不一致的将按无效投标文件处理，否决其投标。

8. 电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必控制在 200M 以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传）

## **二、人员和业绩信息录入要求**

项目班子成员和工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩信息一经使用将不再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责，如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象，将按照法律法规等文件要求进行依法处理，并记不良行为记录，情况严重者，将被列入黑名单。

## **三、工程获奖、信用、荣誉要求**

评标时，企业和项目负责人的工程获奖、信用、荣誉得分按“威海市住房和城乡建设局”网上公布为准。信用档案的良好行为信息对外公布期为两年，不良行为信息对外公布期为一年。未在“威海市住房和城乡建设局”登记公布的企业和项目负责人的工程获奖、荣誉，评标时不予记分。投标人需在投标截止时间前，登录“威海市交易服务一网通办系统”办理登记，录入信用档案，上传相关材料扫描件，平台切换至“建设工程”系统进行信息同步后，联系建设主管部门予以备案通过。房屋建筑和市政工程联系电话：0631-5232593。投标人应把“威海市住房和城乡建设局”信用档案网上公布的良好和不良行为信息截图附在投标文件里。

## **四、投标人网上电子开标须知**

1. 投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA 数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及 CA 数字证书驱动不识别或解密使用的 CA 数字证书与加密的 CA 数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。

模拟开标使用步骤：使用 CA 数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。

2. 投标人开标当天应携带加密本项目电子投标文件的 CA 数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑。招标人、招标代理和公共资源交易中心不提供联网服务，投标人应自行解决电脑联网问题。记住登录系统的两个密码：CA 数字证书绑定密码与 CA 数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。

注：CA 数字证书绑定密码，即该 CA 数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA 数字证书设备密码，即锁本身的 pin 码。

3. 电脑软硬件配置要求：

(1) 操作系统：win7 及以上；

(2) 浏览器：ie9 及以上，搜狗浏览器、360 浏览器、QQ 浏览器等兼容 ie 模式的浏览器，但要保证 ie 浏览器是 ie9 及以上；

(3) 系统软件：CA 数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。

4. 投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用 CA 数字证书进行操作，不要随意插拔 CA 数字证书，建议至少提前 30 分钟登录系统。

登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA 登录-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。

开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。

5. (1) 在线签到：投标截止时间前 1 小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。

(2) 在线解密投标文件：代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。

注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。

(3) 确认开标记录表：代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、项目负责人等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。

6. 评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。

7. 电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：

(1) 电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；

(2) 同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；

(3) 未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的 CA 数字证书与加密上传电子投标文件的 CA 数字证书不一致导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；

(4) 电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的，或者未在投标截止时间前在线签到的；

(5) 电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；

(6) 纸质投标文件的水印编码与递交至服务器的电子投标文件编码不一致的；

(7) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。

**8. 电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：**

(1) 不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的；

(2) 不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；

(3) 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；

(4) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

9. 电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。

10. 在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以采用纸质形式进行开评标，也可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。

请投标人严格遵照以上要求，如有问题请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：0631-5819292。

**五、投标人应按照招标文件要求在电子投标文件指定位置上签电子单位公章或电子个人印章**

**（无需先在书面投标文件里盖章再扫描上传）**

## 第三章 评分办法（综合评估法）及定标办法

### 1、评标方法

1.1 本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评分标准进行打分，综合得分前三名为中标候选人，评标委员会最终推荐的三名中标候选人不再进行排序，只按其统一社会信用代码后4位（除校验码外）大小进行排位。

1.2 经评标委员会成员表决确定为恶意报价或串通报价的，将取消其投标资格。

### 2、评审标准

#### 2.1 初步评审标准

#### 2.1 分值构成与评分标准

##### 2.1.1 分值构成

- （1）资信业绩部分：见评标办法前附表；
- （2）施工组织设计部分：见评标办法前附表；
- （3）投标报价：见评标办法前附表。

##### 2.1.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

##### 2.1.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

##### 2.1.4 评分标准

详见评标办法附录

### 3、评标程序

#### 3.1 初步评审

##### 3.1 初步评审

评标委员会根据评标办法附录资格审查的要求对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会根据评标办法附录的量化因素和分值进行打分,并计算出综合评估得分。

(1) 经济标评委分标段对各投标单位编制的分部分项工程量清单计价表中的综合单价、主要材料价格及措施项目等进行全面详细评审。

(2) 技术标(施工组织设计)应按照招标文件第二章“投标人须知”3.6.6规定编制,否则否决其投标。经统一编号后作为暗标交技术标评委评审,技术标的最终得分为所有技术标评委得分的算术平均值。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位,小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价,使得其投标报价可能低于其个别成本的,应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的,评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标,并否决其投标。

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明,或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求投标人进一步澄清、说明或补正,直至满足评标委员会的要求。

#### 3.3.4 错误的修正

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核,看其是否有计算上或累计上的算术错误,修正错误的原则如下:

(1) 如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时,以文字数额为准。

(2) 当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时,通常以标出的单价为准。

除非评标机构认为有明显的小数点错位,此时应以标出的合价为准,并修改单价。

(3) 当各细目的合价累计不等于总价时,应以各细目合价累计数为准,修正总价。

(4) 按上述修改错误的方法,调整投标书中的投标报价,经投标单位确同意后,调整后的报价对投标单位起约束作用。如果投标单位不接受修正后的投标报价则其投标将被拒绝,其投标保证金将被没收。

(5) 修正后的最终投标报价若超过招标控制价，否决其投标。

### 3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会最终推荐的三名中标候选人不进行排序，只按其统一社会信用代码后 4 位（除校验码外）大小进行排位。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

## 4、定标

### 4.1 定标方法

4.1.1 本项目采用票决定标法定标。

4.1.2 定标委员会成员根据定标因素对各中标候选人进行评审比较后，进行一次性票决排名。票决采取投票计分法，即各定标委员会成员对所有进入定标程序的中标候选人择优排序进行打分，最优的 N 分，其次 N-1 分，依此类推（N 为 3，排名 N 以后的得 0 分），按得票数（总分）高低排序推荐中标人。得票数（总分）相同的，由定标委员会对得票数（总分）相同的中标候选人进行再次票决确定中标人。

4.1.3 招标人在定标前如有必要将对投标人及拟派项目负责人进行考察。如果经考察，中标候选人的投标所用业绩、奖项等弄虚作假，或是经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，可能影响其履约能力的，招标人应如实记录并提交定标委员会参考。招标人定标前组织考察的，定标会议时间适当推迟。

### 4.2 定标因素

定标委员会根据各定标候选人的信誉、履约能力等综合情况考虑。

### 4.3 定标结果

定标委员会按照第三章规定的方法、定标因素、标准和程序在评标委员会推荐的中标候选人中择优确定中标人，并向招标人提交定标报告。

## 5、其他相关说明

4.1 近一年度是指从开标日向前推算一年，近两年度是指从开标日向前推算二年，以此类



推，精确到日。

4.2 评标时，人员和业绩信息得分按第二章“投标人须知”中附件五第二项要求填报，工程获奖、信用、荣誉得分按第二章“投标人须知”中附件五第三项要求填报，否则不得分。外地企业隐瞒不良行为记录的否决其投标。

4.3 投标人中标后，项目经理在招标投标监管系统上电子押证。工程竣工验收后，中标单位持竣工验收报告到招投标管理部门办理项目负责人（项目经理）撤出手续，经批准后，方可承揽新的工程项目。

## 6、否决投标条件

本附件所集中列示的否决投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

### 6.1 投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作否决投标处理：

6.1.1 资格审查有任一项不合格的；

6.1.2 除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；

6.1.3 投标报价被评标委员会认定为低于其成本价、违反政府指导价或者高于招标文件设定的招标控制价的；

6.1.4 投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

6.1.5 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

6.1.6 增减或修改招标文件提供的工程量清单的；

6.1.7 未按规定计取规费、税金等不可竞争费用的；

6.1.8 投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证明材料的，以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的；

6.1.9 施工方案与报价不一致，投标人不能做出合理说明的；

6.1.10 技术标出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记的；

6.1.11 投标人提供材料不真实，有弄虚作假现象的；

6.1.12 投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；

- 6.1.13 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- 6.1.14 为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；
- 6.1.15 为本招标项目的监理人；
- 6.1.16 为本招标项目的代建人；
- 6.1.17 为本招标项目提供招标代理服务的；
- 6.1.18 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- 6.1.19 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- 6.1.20 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- 6.1.21 被责令停业的；
- 6.1.22 被暂停或取消投标资格的；
- 6.1.23 财产被接管或冻结的；
- 6.1.24 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
- 6.1.25 投标文件未按照招标文件要求签字、盖章的；
- 6.1.26 投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的；
- 6.1.27 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件的；
- 6.1.28 法律、法规、规章和招标文件规定的其他情形。

**6.2 有下列行为之一的评委会可以认定为串通投标：**

- 6.2.1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
- 6.2.2 投标人之间约定中标人；
- 6.2.3 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
- 6.2.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
- 6.2.5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；
- 6.2.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- 6.2.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 6.2.8 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
- 6.2.9 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 6.2.10 不同投标人的投标文件相互混装；
- 6.2.11 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
- 6.2.12 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
- 6.2.13 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

6.2.14 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

6.2.15 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

6.2.16 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

6.2.17 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

**6.3 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为，否决其投标并计不良行为记录，情节严重者，依法进行行政处罚：**

6.3.1 使用伪造、变造的许可证件；

6.3.2 提供虚假的财务状况或者业绩；

6.3.3 提供虚假的项目经理或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

6.3.4 提供虚假的信用状况；隐瞒招标文件要求提供的信息；

6.3.5 法律、法规、规章规定的其他情形。

**6.4. 电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：**

6.4.1 电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；

6.4.2 同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；

6.4.3 未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的 CA 数字证书与加密上传电子投标文件的 CA 数字证书不一致导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；

6.4.4 电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的，或者未在投标截止时间前在线签到的；

6.4.5 电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；

6.4.6 纸质投标文件的水印编码与递交至服务器的电子投标文件编码不一致的；

6.4.7 法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。

**6.5. 电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：**

6.5.1 不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的；

6.5.2 不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；

6.5.3 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；

6.5.4 法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

## 第四章 合同条款及格式

(SDF—2019—0002) 合同编号：

# 山东省建设工程施工合同

山东省住房和城乡建设厅  
山东省市场监督管理局

制定

## 第一部分 协 议 书

发包人(全称): \_\_\_\_\_

建设单位(全称): \_\_\_\_\_

承包人(全称): \_\_\_\_\_

鉴于:

1、依照荣成市人民政府《关于政府投资建设项目实行代建制管理的实施方案》，本协议项下的荣成市第三人民医院“一点两区”救治医院装修工程（净化）由荣成市第三人民医院委托荣成市城乡建设集团有限公司代建，且双方已经签订《第三人民医院病房楼改扩建工程代建合同》；

2、依照《第三人民医院病房楼改扩建工程代建合同》之“专用条款”第二条“1.4 为协助荣成市城乡建设集团有限公司完成工程价款的及时支付，根据荣成市城乡建设集团有限公司的书面申请，签署有关法律合同（合同的权利与义务与荣成市第三人民医院无关）”的约定，在荣成市第三人民医院“一点两区”救治医院装修工程（净化）建设中，荣成市第三人民医院仅与荣成市城乡建设集团有限公司之间存在权利义务关系。

3、依照荣成市财政局关于工程价款支付相关规定，建设单位在本协议中的权利仅限于工程价款的支付、接受承包人出具的以建设单位为付款人的收款票据或凭证；

4、承包人已知悉荣成市第三人民医院与荣成市城乡建设集团有限公司（发包人）之间的代建关系，并承诺本协议项下的一切约定仅约束荣成市城乡建设集团有限公司与承包人。

故，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方就荣成市第三人民医院“一点两区”救治医院装修工程（净化）施工与相关服务事项协商一致，订立本合同。

### 一、工程概况

工程名称: 荣成市第三人民医院“一点两区”救治医院装修工程（净化）

工程地点: 位于荣成市区

工程立项备案号: \_\_\_\_\_

资金来源: 财政资金

工程内容: \_\_\_\_\_

承包范围: 荣成市第三人民医院“一点两区”救治医院装修工程（净化）的施工及保修（详见工程量清单）。

## 二、合同工期

计划开工日期： 年 月 日

计划竣工日期： 年 月 日

工期总日历天数： 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

## 三、质量标准

工程质量标准：达到国家现行质量验收规范合格标准。

## 四、合同价款

金额(大写)： (人民币)

¥： 元(人民币)

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币(大写) (¥元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写) / (¥ / 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币(大写) (¥元)；

(4) 暂列金额：

人民币(大写) / (¥ / 元)。

2. 合同价格形式： 。

## 五、项目经理

承包人项目经理： 。

## 六、组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书(如果有)；
- (2) 投标函及其附录(如果有)；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。



在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签订。

#### 十、签订地点

本合同在荣成市签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自三方签字盖章之日起生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式拾份，均具有同等法律效力，建设单位执壹份，发包人执伍份，承包人执肆份。

(合同签署页)

发包人：荣成市城乡建设集团有限公司

承包人：

(公章)

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

地 址：荣成市黎明北路 88 号

邮政编码：264300

电 话：0631-7173125

电子信箱：kfglb1234@163.com

开户银行：青岛银行威海荣成支行

账号：832020200322509

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

地 址：

邮政编码：

电 话：

电子信箱：

开户银行：

账号：

建设单位(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

单位地址：

邮政编码：

联系电话：

电子信箱：

开户银行：

账号：

注：该合同文本为示范文本，招标人可根据实际情况进行调整。

## 第二部分 通用条款

执行 2019 版《建设工程施工合同（示范文本）》（SDF—2019—0002）通用合同条款。

## 第三部分 专用条款

### 1. 一般约定

#### 1.1 词语定义

##### 1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分；合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，且已经过合同当事人签字或盖章。

##### 1.1.2 合同当事人及其他相关方

###### 1.1.2.4 监理人：

名 称：\_\_\_\_\_；

资质类别和等级：\_\_\_\_\_；

联系电话：\_\_\_\_\_；

电子信箱：\_\_\_\_\_；

通信地址：\_\_\_\_\_。

###### 1.1.2.5 设计人：

名 称：\_\_\_\_\_；

资质类别和等级：\_\_\_\_\_；

联系电话：\_\_\_\_\_；

电子信箱：\_\_\_\_\_；

通信地址：\_\_\_\_\_。

##### 1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

1.1.3.9 永久占地包括：项目规划红线内的永久工程占地及附属设施用地。

1.1.3.10 临时占地包括：永久占地之外的项目规划红线内的范围。

#### 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《山东省建筑安全生产管理规定》等相关法律、法规及规定。

#### 1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：本合同工程优先选用国家现行标准、规范；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，使用最新现行行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，使用山东省标准、规范。本合同工程适用的标准、规范由承包人自费解决。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：发包人不负责向承包人提供各类标准、规范，由承包人自行解决。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：由发包人委托设计单位提出标准及规范，经工程师确认后执行。现行的国家、行业及地方有关标准、规范，与发包人或设计技术条款要求不一致时，采用较严格标准，合同价款和工期视为已包括执行较严格标准所需之全部费用和工期。

1.4.4 若现行标准、规范不能完全满足本工程施工需要，发包人将参照近期同类项目制定标准、规范，或将由发包人组织专家论证制定标准、规范报政府有关部门批准后执行。承包人须承担由此导致的一切风险和费用损失。

1.4.5 当合同期内发生相关标准、规范变更或修改的，按国家有关规定执行。

1.4.6 本工程所说明的工程规范亦包括设计说明、施工说明及做法说明和要求等。

1.4.7 本工程所说明的工程适用的法律、标准与规范按政府颁布的最新文件和最新规定执行。

#### 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(1) 合同协议书；(2) 中标通知书；(3) 投标函及投标函附录；(4) 承诺书；(5) 专用合同条款；(6) 通用合同条款；(7) 技术标准和要求；(8) 图纸；(9) 已标价工程量清单；(10) 在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、图纸会审、设计变更及经济签证等资料，同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

#### 1.6 图纸和承包人文件

##### 1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：发包人于合同签订之日起7日内向承包人提供工程施工图纸；

发包人向承包人提供图纸的数量：4套蓝图，1套电子版图纸；

发包人向承包人提供图纸的内容：承包范围内的全部内容。

##### 1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：项目施工图预算、工程需要的施工组织设计和工程整体进度计划、材料设备供应计划及相关文件，相关部门要求提供的其它文件。

承包人提供的文件的期限为：根据需要的合理期限内。

承包人提供的文件的数量为：根据各种文件需要的合理份数。

承包人提供的文件的形式为：书面文件加电子文档。

发包人审批承包人文件的期限：发包人于 2 周内审批完承包人提供的文件，如有特殊情况顺延。

#### 1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：现场办公室需存放图纸，供发包人、监理、承包人使用。

#### 1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场；

发包人指定的接收人为：\_\_\_\_\_。

承包人接收文件的地点：施工现场；

承包人指定的接收人为：\_\_\_\_\_。

监理人接收文件的地点：施工现场；

监理人指定的接收人为：\_\_\_\_\_。

#### 1.10 交通运输

##### 1.10.1 出入现场的权利

承包人不得将用于本工程的材料设备等私自运出。由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建的临时道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

##### 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以工地大门外的市政路牙石为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人不再对施工场地进行修整，承包人对场地的自行踏勘视为其已了解并接受施工场地现状，若需修整，由承包人自行解决，费用自理，工期不予补偿。

施工场地与公共道路的通道的开通由承包人负责，若承包人认为需增加设施，则由承包人自行解决，费用自行承担，工期不予补偿。

##### 1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

#### 1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

1.11.3 关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

#### 1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按 10.4.1 条款约定计算规则调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：\_\_\_/\_\_\_

### 2. 发包人

#### 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名：      ；

身份证号：      ；

职 务：      ；

联系电话：      ；

电子信箱：      ；

通信地址：      。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理签认现场经济技术签证，审核工程进度报表。

发包人可能会随时更换其代表，但在监理工程师和承包人收到发包人的相应书面通知之前，任何对发包人代表的任命或更换应不产生合同效力。

发包人代表的任何批准、校核、证明、同意、检查、检验、指示、通知、建议、要求、试

验或类似行动（包括未表示不批准），不应解除承包人根据合同规定应承担的任何义务和责任，包括对错误、遗漏、误差和未履行的义务和责任。

#### 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

##### 2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前十天内。

##### 2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：开工前达到三通一平，发包人负责协调水、电的接入，由承包人按开工需要接至施工场地，费用由承包人承担。发包人、承包人共同在工程施工中设水电表，发包人根据承包人实际使用的数量按照标准缴纳，承包人在工程结算中按照发包人本工程实际缴纳的水电费从工程结算中扣除。发包人负责核实水电实际使用数量，如双方无异议甲方应将水电缴费单复印一份给承包人作为将来扣除乙方水电费的依据。

#### 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：不提供。

发包人是否提供支付担保：不提供。

发包人提供支付担保的形式：无。

### 3. 承包人

#### 3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：提供符合城建档案馆和质量监督及其他主管部门、物业管理和发包人要求的完整竣工图及竣工资料，竣工资料应包含影像资料（同时包含影像、声音及字幕）。

承包人需要提交的竣工资料套数：完整竣工图及竣工资料 2 套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后，承包人负责在 30 日内统一将各专业分包工程的所有工程资料和竣工图汇总整理成完整的竣工资料移交发包人，配合发包人完成项目城建档案资料整理、移交。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面资料及电子版资料。

（2）承包人应履行的其他义务：包括项目负责人要求提供的一切与工程有关的技术资料及其他资料。

#### 3.2 项目经理

##### 3.2.1 项目经理：



姓 名：\_\_\_\_\_；  
身份证号：\_\_\_\_\_；  
建造师执业资格等级：\_\_\_\_\_；  
建造师注册证书号：\_\_\_\_\_；  
建造师执业印章号：\_\_\_\_\_；  
联系电话：\_\_\_\_\_；  
安全生产考核合格证书号：\_\_\_\_\_；  
电子信箱：\_\_\_\_\_；  
通信地址：\_\_\_\_\_；

承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和监理工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与监理工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师递交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月在现场不得低于 26 天；项目经理当月累计离开现场时间超出 5 天的，每超出一天，承包人支付 1 万元的违约金。项目经理须参加每周例会、月度质量会议及现场协调会，每缺席一次承包人承担 5000 元的违约金。不得承接其他工程。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以1万元违约金，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次违约金 2000 元。承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：每出现一次，承包人承担人民币伍万元的违约金，并承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：每出现一次，承包人承担人民币伍万元的违约金，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

### 3.3 承包人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签定后 7 日内。

承包人应按投标文件所报名单委派项目经理及各岗位管理人员，并保持其岗位的相对稳定。  
未经发包人同意，严禁随意更换。确需更换的，须向发包人提出书面申请，陈述更换理由。更换人员资质条件必须高于或等同于被换人员的资质条件，按程序逐级上报发包人审批。如果监理工程师或发包人认为已委派的项目经理或岗位人员的工作能力或业务水平不称职，不能胜任本职工作，或不能认真履行合同，有权提出限期更换人员，更换人员的资质条件必须高于或等同于合同要求的资质条件。

承包人未经发包人同意更换项目经理或其他岗位人员，承包人应按项目经理或技术负责人 5000 元 /人、其他岗位人员 2000 元/人的标准向发包人支付违约金。施工现场各阶段具体施工人员的数量，未按招标文件要求配备的，承包人必须按 1000 元/人·天的标准向发包人支付违约金。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每人违约金 1 万元。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：向项目经理请假，报总监理工程师请假。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每人违约金 2000 元。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次违约金 1000 元。

### 3.5 分包

#### 3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作

主体结构、关键性工作的范围：按国家和地方主管部门的相关规定。

#### 3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：按约定的承包范围执行。

其他关于分包的约定：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

#### 3.5.3 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

### 3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自承包人进驻工地时间开始至所有工程竣工验收合格、工程移交建设单位之日止。

### 3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：不提供。

## 4. 监理人

#### 4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程施工及保修阶段监理，监理工作内容执行建设工程监理现行规范中关于质量控制、进度控制、造价控制、安全生产监督管理、信息管理、组织协调等方面的内容。包含现场所有签证、进度款支付前形象进度的确认。具体见监理合同。

关于监理人的监理权限：

- (1) 施工图组织设计、施工方案的批准；
- (2) 设计变更、工程变更的签署；
- (3) 对发包人与承包人的索赔与反索赔事宜做出决定；
- (4) 进度款支付前形象进度的确认；
- (5) 工程中间验收和隐蔽工程验收；
- (6) 工程竣工验收及验收证书的签署；
- (7) 整个施工过程中工程质量、工程进度、工程造价的监理；
- (8) 与相关部门的组织协调工作。

监理工程师在行使上述权利或本工程监理合同职权范围内的职权时，承包人均应视为已经取得发包人的同意，不得拒绝执行。

需要取得发包人批准才能行使的职权包括：工程开工令、工程停工令、暂停令的发布，工程延期、工程变更的审批，工程内容的增减等。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：见监理合同。

#### 4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：\_\_\_\_\_；

职 务：\_\_\_\_\_；

监理工程师执业资格证书号：\_\_\_\_\_；

联系电话：\_\_\_\_\_；

电子信箱：\_\_\_\_\_；

通信地址：\_\_\_\_\_；

关于监理人的其他约定：1、监理人对监理人员的授权应当遵守法律的规定，符合监理合同的约定和发包人对监理人的授权范围；如监理人授权超出规定和范围，承包人有权提出异议，如监理人对于承包人合理的异议不予接受，则承包人应当要求发包人就该事项作出处理和决定。  
2、承包人须服从监理人发布的各项符合现行法律、法规的管理规定，如承包人不服从监理工程

师的管理，每次应向发包人支付人民币壹仟至伍万元的违约金，违约金在监理人和发包人项目部共同签发并书面送达承包人后，发包人从工程结算和应付款项中直接扣除。

#### 4.3 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1)  $\angle$ ；

(2)  $\angle$ ；

(3)  $\angle$ 。

### 5. 工程质量

#### 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

对于合同中可能出现的新材料、新技术或新工艺，合同文件可能只对其施工技术或验收标准做出约定，或者合同中对某类材料、技术、工艺未约定制造的标准或实施的方法，在发包人认为必要的时候，承包人应按发包人的要求提出施工工艺以及发包人认为必要的任何资料 and 文件，并在取得发包人的批准后执行。如承包人不能一次性通过竣工验收并达到本合同约定的质量等级，则承包人向发包人支付质量违约金额为承包人合同总价的0.2%，且进行返工直至验收合格，因此耽误的工期发包人不予延长；质量违约金额可以由承包人向发包人支付或由发包人直接从承包人任何应得的款项中扣除。承包人按本款约定支付质量违约金，并不减少或免除承包人本合同项下的义务。

如果承包人支付给发包人的质量违约金总额不足以弥补因承包人质量违约给发包人造成的损失，承包人应另行向发包人支付赔偿金。承包人知晓本工程的质量违约将会给发包人带来非常严重的违约责任和经济损失。

施工过程中如果发包人确认施工质量已无法最终满足合同要求，发包人有权单方解除施工承包合同。合同解除并不影响承包人承担违约责任。

关于工程奖项的约定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

#### 5.2 特殊质量标准和要求：

- 1) 顶棚砼施工观感和允许偏差项目质量达到免抹灰的质量要求；
- 2) 为保证钢筋砼剪力墙的质量，结构保温一体化的保温板外侧不允许支设模板，应做好保温板拼缝处理和支撑加固，确保保温板拼缝不漏浆。

#### 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程具备隐蔽条件或达到国家、山东省及威海市相关法律、法规、规章和规范性文件规定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前 48 小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

## 6. 安全文明施工与环境保护

### 6.1 安全文明施工

#### 6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

(1) 承包人应严格按照《山东省建筑安全生产管理规定》、《环境保护法》等文件要求，保证施工现场安全生产文明施工，并达到市级安全文明工地标准要求。

(2) 承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。发包人不承担承包人单位人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

(3) 工程施工中，承包人必须遵守安全生产的有关规定，采取必要的安全防护措施，杜绝安全质量事故的发生，如施工过程中确实存在重大安全隐患，应及时书面报告发包人，在排除后方可施工。如现场发生重大安全、质量事故，承包人应采取措施，负责自费保护好事故现场。

(4) 在施工现场设置施工围挡和警示标志，做好安全施工工作。按标准设置围挡，要整齐牢固、美观整洁，宣传内容齐全；标志标牌符合要求，指定安全责任人，确保安全生产；施工人员要按要求挂牌上岗，安全帽要设置统一标识。如达不到规定要求的，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权扣除相应违约金。

(5) 承包人应从施工现场清除并运出承包装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，并保持整个现场及工程整洁，达到监理工程师及发包人认为合格的使用状态。由于承包人未及时清理而发生的违约金、赔偿、纠纷等责任和费用应由承包人承担，发包人可从承包人的任何款项中扣除。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定：按照工程所在地行政主管部门规定执行。

6.1.3 关于编制施工场地治安保卫计划的约定：按照工程所在地行政主管部门规定执行。

#### 6.1.4 文明施工

承包人严格遵守《建筑法》、《环境保护法》、市政府《关于加强市区建筑垃圾渣土管理

的通知》（威政发〔2009〕122 号）、《山东省市政基础设施工程施工现场扬尘控制要点（试行）》（鲁建城字〔2013〕70 号）等有关规定，成立以项目经理为组长的专项整治小组，对施工现场安全文明施工直接负责，保持场容场貌整洁，并采取有效措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废弃物、噪声、振动和照明产生的污染和危害。承包人承诺达到以下要求：

（1）制定切实可行的扬尘控制专项方案，在至少开工前 2 天报监理人审批。

（2）落实各项具体控尘措施，加大治理扬尘投入，落实项目部和项目经理扬尘控制责任，将扬尘治理纳入对项目部和项目经理的考核，加强企业员工（含农民工）上岗前培训，建立并施行扬尘控制工作奖惩制度，明确专人负责扬尘治理工作，设置专职保洁员负责现场清扫和保洁，与作业班组签订扬尘治理目标责任书，在工程现场公布扬尘投诉举报电话，将各项抑尘、降尘措施落实到操作层，使每个工程参建人员都能掌握扬尘控制知识和技能。

（3）施工现场毗邻的建筑物、构筑物 and 深基坑、爆破施工等特殊作业可能造成环境损害的，承包人应当制定专项施工方案，并采取相应的安全防护措施。通行危险的地段应当悬挂警戒标志，夜间设置警示灯。在车辆、行人通过的地方施工，应当对沟、坑、井等进行覆盖，并设置施工标志和防护设施。

（4）施工产生的渣土等废弃物日产日清。

（5）在闹市区施工使用低噪音机械设备，确需夜间施工的，安排低噪音工序。

（6）承包人违反以上要求，应自觉接受行政主管部门依法下达的责令停止施工和限期改正的行政处罚，接受停工整改期间由主管部门安排的专项整治管理教育，接受行政主管部门依法作出的罚款、记不良行为记录及清出建设市场等行政处罚，造成不良社会影响的，应通过新闻媒体向全体市民公开致歉。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：已包含在合同价款内，按工程进度款支付比例支付。

## 7. 工期和进度

### 7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人应在合同生效后向发包人提交一份适合于整个工程的施工组织设计（含主要工序的施工方案）供发包人批准。该施工组织设计不应低于随投标文件提交的施工组织设计内所说明的所有工程内容和承诺，而是对其的进一步细化及优化。在施工过程中，发包人有权要求承包人随时提交发包人认为必要的关于施工组织设计的任何说明或文件，承包人应按要求提供。

承包人应按照经发包人批准的上述施工组织设计进行施工。但在任何情况下，发包人对上述

任何施工组织设计的批准不应减轻或免除承包人对其应负的责任。

#### 7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：**承包人应在图纸会审后5天内将施工组织设计和进度计划按发包人同意的格式和详细程度提报给发包人和监理工程师各一份，以获取发包人的批准。**同时，还应以书面形式提交一份为保证该进度计划而拟采用的方法和安排的说明，此工程进度计划不对报价文件做实质性变动，而是对其的进一步细化。

为保证工程按期竣工，当工程的实际进度与已经批准的进度计划不符时，承包人应根据发包人的要求修订原进度计划。同时，承包人要有必要和适当的措施来保证工程按照批准的进度计划或修订的进度计划进行。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：**发包人和监理工程师收到后 7 天内应予以确认或提出修改意见。**

#### 7.2 施工进度计划

##### 7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：**发包人和监理工程师收到后 7 天内应予以确认或提出修改意见。**

#### 7.3 开工

##### 7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：**开工前 7 日内。**

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：**开工前 7 日内。**

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：**开工前 7 日内。**

##### 7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 **90** 天内发出开工通知的，承包人有权利要求价格调整要求，或者解除合同。

#### 7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：**开工前。**

#### 7.5 工期延误

##### 7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：

1) 一周内非承包人原因停水、停电造成停工累计超过 8 小时；

2) 承包人应在约定情形发生后 3 日内向发包人项目部递交工期延误签证单, 否则发包人有权不予签证; 发包人按公司规定审批流程在 4 日内审核签认, 不予签认应回复, 未经发包人公司审核通过并加盖管理章的工期延误签证单无效。

延期开工和工期顺延的请求必须经发包人书面批复后生效。承包人不能因工期延长的申请未得到批准而暂停、拖延、放缓或停止施工。

#### 7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误, 逾期竣工违约金的计算方法为:

承包人保证按批准的计划进度进行施工, 若监理工程师发现实际进度与计划进度不符时, 或认为本合同工程的进度过慢, 可要求承包人增加人员和机械设备, 或通知承包人采取必要的措施, 以确保工程在合同规定的时期内完成, 承包人不得无故拒绝, 也无权要求为了采取这些措施而支付任何附加费用。

如果在接到监理工程师通知后 3 天内, 未能采取加快工程进度的措施, 致使实际工程进度进一步滞后, 或承包人虽采取了一些措施, 仍无法按照规定的工期完成合同工程, 造成合同中间阶段节点工期拖延, 每逾期一天, 发包人从进度阶段的应付工程进度款中扣减 10000 元/天的违约金, 此违约金的扣除并不能解除承包人按期实现合同总工期的责任和应完成工程的其他责任; 因承包人原因造成合同工期拖延, 每逾期一天, 承包人须向发包人支付违约工程总造价万分之三的违约金; 承包人未按时移交工程的, 每拖延一天支付工程结算总造价千分之一的违约金。

如果承包人中间节点工期延误, 但经承包人努力, 总工期按期完工的, 并且不影响专业分包工程和独立工程的施工时间, 承包人所支付的节点工期违约金应予返还。

如果承包人支付给发包人的误期违约金总额不足以弥补因承包人误期竣工给发包人造成的损失, 并且该损失是任何有经验承包人在订立合同时预见到或应当预见到的, 承包人应另行向发包人支付赔偿金。赔偿金的数额以补足误期违约金与上述损失间的不足部分为限。承包人应当充分了解, 发包人已就本工程竣工交付与有关第三方达成了相关协议, 因此本工程的误期竣工将会给发包人带来非常严重的违约责任和经济损失。

承包人工期延误时如果发包人确认工期已无法最终满足合同要求, 发包人有权单方解除施工承包合同。合同解除并不影响承包人承担违约责任。

如达不到约定质量标准, 承包人应采取返工、修理等补救措施使工程质量达到约定的质量标准, 并承担所支付的一切费用。因此给发包人造成相应损失由承包人承担, 返工期间工期不予顺延, 并赔偿发包人的合理损失。



因承包人原因造成工期延误，逾期竣工、达不到质量标准、违约金的总上限：承包范围合同价款的 5%。

#### 7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：/。

#### 7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

以项目当地政府部门公布的天气预警信号等级为红色的气候条件。

#### 7.8 暂停施工

考虑到项目的整体计划，发包人可以随时要求承包人暂停进行部分或全部工程。在工程部分或全部暂停期间，承包人应保护、照管及保障该部分或全部工程免遭任何侵蚀、损失或损害。如承包人未采用有效措施，承包人应承担因未履行合同义务而给部分或全部工程造成的损失。如果在发包人发出部分或全部工程暂停指令之前，承包人已经订购了有关工程设备或材料，并且工程暂停已经超过28天，承包人有权得到的付款应为该工程设备或材料在停工日期前订购上述材料设备而发生的费用。但以下列条件为前提：

(1) 承包人根据发包人的指令已将该工程设备或材料标记为发包人的财产；

(2) 暂时停工不是由于承包人原因造成的；

(3) 如果承包人要求，发包人应随后接管该工程设备或材料。

一旦双方对于窝工损失发生争议，则承包人应当证明其采取了所有可能采取的合理措施以避免损失扩大，并应当提供书面的记录或文件予以佐证。

暂停后复工：

在收到发包人发出的继续施工的许可或指示（该许可和指示已经事先得到发包人的批准）后，承包人应与发包人一起检查受到暂停影响的工程以及工程设备和材料。承包人应修复在暂停期间发生在工程中的任何侵蚀、缺陷或损失。如果此类暂停不是由于承包人的某种违约或过失造成，则修复费用由发包人承担；如果此类暂停是由于承包人的某种违约或过失造成，或（无论由于何种原因造成）承包人未能执行发包人的指示履行适当保护和照管责任，则修复费用由承包人承担。

#### 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：\_\_\_/。

### 8. 材料与设备

#### 8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：承包人。

#### 8.4.2 关于材料的采购及使用约定：

①承包人应在主要材料、设备进场 30 日前，其他材料进场 7 日前向发包人书面递交材料设备品牌、质量证明及样品，发包人和监理人 10 日内签认；发包人和监理人未签认的材料设备，承包人不得使用。

②所有材料批量进场时须按规范规定进行见证取样检验，并经发包人验收，未经发包人验收或验收不合格的材料，承包人不得使用，如果承包人私自使用，发包人有权要求承包人无偿拆除并重新施工；所有材料进场检验的费用均由承包人负责。

③合同价格还应包含所有材料的检验、检测费用以及节能保温现场检验、检测费和淋水实验费。

④图纸范围以内的其他材料价格乙方应自行考虑材料涨价、保管、运输等一切风险，风险考虑时间为施工期间。乙购材料，必须满足设计要求、规范要求及当地质量监督部门的有关规定。

#### 8.6 样品

##### 8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：根据实际情况确定。包括但不限于在合同中列明的以及虽然合同中没有列明，但合同中对其质量标准、性能、规格、档次、厂家或品牌有要求或约定的材料和工程设备，承包人应加工定货时至少提前 56 天，向发包人提交样品并附上任何必要的说明书、证书、出厂报告、性能介绍、使用说明等相关资料，以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合发包人的要求。除非合同中另有约定，承包人在报送任何样品时应按发包人同意的格式填写并递交样品报送单。

发包人在收到样品后 7 天内就此样品给出书面批复，通知承包人对此样品所做出的决定或指示。承包人应根据发包人的书面批复和指示相应地进行下一步工作。如果发包人未能在承包人报送样品后 14 天内给出书面批复，承包人应就此通知发包人尽快批复。如果发包人在收到此类通知后 7 天内仍未对样品进行批复，则视为发包人已经批准。

得到批准后的样品按发包人要求的数量进行封样后由各方负责存放。但承包人应为保存样品提供适当和固定的场所并保持。

#### 8.8 施工设备和临时设施

##### 8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

###### 1、关于承包人提供的施工设备的约定：

承包人应严格按招标文件要求的机械设备按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换，否

则视为承包人违约。为保证施工正常进展，承包人进场施工后，发包人和监理工程师将根据承包人提交的施工组织设计安排，检查其施工设备的到位情况。承包人进场的机械、试验设备必须与招标文件所列的机械表一一对应，任何的更改和替换承包人必须出示足够的证明，证明其替换的人员或设备更优越，并须得到发包人的批准。否则属于承包人违约，承包人应按下列标准向发包人支付违约赔偿金，且此项违约赔偿金的支付并不意味免除承包人的任何责任及义务。

主要机械设备未能按工程计划及时到场，或到场设备不能正常运转，承包人应按 2000 元 / 天·台（套）标准向发包人支付违约赔偿金，承包人设备未经监理工程师或发包人同意擅自撤离施工现场，发包人将视情节轻重处以 1 万元—5 万元违约金。

2、关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担，已包含在工程量清单报价中。

## 9. 试验与检验

### 9.1 试验设备与试验人员

#### 9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按工程需要、主管部门规定和发包人、监理人的要求，由承包人负责解决。

施工现场需要配备的试验设备：按工程需要、主管部门规定和发包人、监理人的要求，由承包人负责解决。

施工现场需要具备的其他试验条件：按工程需要、主管部门规定和发包人、监理人的要求，由承包人负责解决。

#### 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按工程需要、主管部门规定和发包人、监理人的要求。

## 10. 变更

### 10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：工程变更仅指设计修改通知、修改图或图纸会审记录（须经设计单位及发包人盖章确认）以及现场签证（须经发包人和监理工程师签字盖章），除此以外的任何形式等均不作为工程变更的依据。

#### 10.4 变更估价

##### 10.4.1 变更估价原则

(1)关于变更估价的约定:招标工程量清单中已有的项目按照中标人投标报价计算。

(2)招标工程量清单中没有的项目，中标人投标报价中有类似单价的参照类似单价计算。

(3) 实际完成工程量未超过招标清单工程量的 15%的不调整综合单价；超过招标清单工程量的 15%的，本工程仍应执行原中标清单综合单价。结算时不做调整。

(4) 因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权追加合同价款。

(5) 清单外部分工程量，清单中无相同项目及类似项目单价的，按以下方式结算：市场上有单列价的项目按市场价计算，不下浮；套用定额的项目采用 2016 版山东省工程消耗量相关定额，价目表、定额人工及相关费率按省市相关规定执行，人工按 117 元找差价，材料价格按财审部门确认的同期价格计算，套用建筑和安装定额的项目总价下浮 7%，套用市政定额的项目总价下浮 2%，套用园林定额的项目总价下浮 2%，在上述下浮比的基础上再按照中标价与控制价之间的下浮比例下浮，中标价与控制价之间的下浮比例小于 5%的按 5%执行。

#### 10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：一周内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：一周内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：

无。

#### 10.7 暂估价

暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。

##### 10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第2种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。

第 1 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

(1) 承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前 14 天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后 7 天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

(2) 承包人应当根据施工进度计划，提前 14 天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后 7 天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照规定参加评标；

(3) 承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前 7 天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后 3 天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

(4) 承包人应及时与供应商、分包人在签订暂估价合同，不得拖延。如承包人在中标通知书发放后 30 日内未签订合同即视为承包人违约。承包人支付发包人分包合同金额 0.3%/天的违约金，并因此延误工期的违约责任也由承包人全部承担。

第 2 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前 14 天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后 7 天内确认。确定中标人后，由承包人与中标人共同签订暂估价合同。

#### 10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第 1 种方式确定：

第 1 种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

(1) 承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前 28 天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后 3 天内报送发包人，发包人应当在收到申请后 14 天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

(2) 发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人；

(3) 承包人应当在签订暂估价合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第 2 种方式：承包人按照第 10.7.1 项（依法必须招标的暂估价项目）约定的第 1 种方式确定暂估价项目。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

#### 10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_。

## 11. 价格调整

### 11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：合同期内主要市场价格波动调整合同价格。

### 11.2 调整价格方式

主要材料价格波动超过±5%以上可以调整，价差调整的办法为：当（施工期间《威海建设咨询》的材料加权平均价格-基准价）/基准价，超过±5%时，超过部分调整材料价差，材料价差只计取规费、税金，不再计取其他费用。基准价为《威海建设咨询》投标截止时间所处季度的工程建设材料指导价格中的材料价格。

## 12. 合同价格、计量与支付

### 12.1 合同价格形式

#### 1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：合同期内主要市场价格波动调整合同价格。

风险费用的计算方法：除约定外不调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：经发包人确认的。

（1）设计变更。

（2）现场签证。

（3）计日工：结算时除计取税金外，不再计取其他任何费用。

① 如果发包人认为必要时，可发出指令，规定以计日工的形式实施变更工作；

② 如果承包人认为相关变更工作不适宜按照变更计价方法计价，要求按计日工的方式计价，承包人应当在执行有关工作前不少于3天的时间向发包人提交，发包人应当在2天内予以答复（是否按计日工的方式计价，由发包人根据现场实际情况确定）；

③ 对此类变更工作，已标价的计日工项目清单中已有相应的人工、材料和机械价格，按照已有的执行；如果没有，由承包人提出，报发包人确认后执行；

④ 承包人应当向发包人提供可能需要的证实所付款额的收据或其他凭证，并且在订购材料之前，向发包人提交订货报价单供发包人批准；

⑤ 以计日工方式实施的工程，承包人应在该工程持续进行过程中，每天向发包人提交：受雇从事该工作的所有工人的姓名、工种和工时的确切清单，一式两份；表明所有该项工作所用和所需材料以及设备的种类和数量的报表，一式两份。如内容正确并经发包人同意后，发包人应在上述清单和报表的一份上签字并退还给承包人。除非已完整按时地提交了此类计日工报表，否则承包人无权获得与此有关的任何款项。

#### (4) 暂估价项目

暂估价项目的调整方法是结算时全部扣除（含税金），并按发包人确认的价格计入结算金额（含税金），价格确认方法参考工程变更。需要公开招标的暂估价项目由发包人和承包人共同招标，承包人需配合审批盖章，审批盖章时间不能超过五日，否则每超出一日违约金五千元。

(5) 关于总包服务费的计取，按照分包工程投标总价（扣除设备费）的1.5%计取总承包服务费，承包人必须配合分包单位施工，分包方免费使用总承包方现有同步施工的现场设施及设备。总包方在结算时需提完整的验收资料方可结算（包括分包工程的资料）。

12.1.2.4 承包人的投标报价总价应与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致，各部分的合计金额应与其中的各分项之和一致。如果在中标后，以至于竣工结算时，发现仍存在以上问题时，发包人有权做出判断，承包人必须无条件服从。

12.1.2.5 发包人有权根据工程实际情况，调整承包人工程施工范围。发包人施工前若取消招标图纸中某项施工内容，承包人应无条件接受，并在总价中调减有关费用。

#### 12.2 预付款

##### 12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：本工程无预付款。工程施工完毕经验收合格后，于第一年付至工程结算价款的 40%，第二年付至工程结算价款的 70%，第三年付至工程结算价款的 90%，若无质量问题余款第四年底前付清。付款方式根据工程进度、财政资金调拨程度、相关政策·法规·规定变动等因素有调整的，或因涉社会风险稳定、不可抗力等因素有变动的，双方可对付款方式另行协商且需达成一致。

预付款支付期限：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

预付款扣回的方式：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

##### 12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

预付款担保的形式为：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

#### 12.3 计量

##### 12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按现场实际发生工程量计算，除清单中另有约定，适用于本工程的是《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）中所描述的工程量计算规则。该工程量计算规则适用于本合同下任何性质的工程以及合同外工作、洽商和变更的计量。

如果上述工程量计算规则中缺少（或不适用）相对应的计量规则或约定，则执行按图纸标示的理论净量进行相应工程量计算的原则。

有关招标文件的解释权属于招标人。

关于变更估价的约定：**执行合同价款约定。**

#### 12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：根据支付进度款的要求按月计量。

#### 12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

#### 12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

#### 12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

### 12.4 工程进度款支付

#### 12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：**本工程无预付款。工程施工完毕经验收合格后，于第一年付至工程结算价款的 40%，第二年付至工程结算价款的 70%，第三年付至工程结算价款的 90%，若无质量问题余款第四年底前付清。付款方式根据工程进度、财政资金调拨程度、相关政策·法规·规定变动等因素有调整的，或因涉社会风险稳定、不可抗力等因素有变动的，双方可对付款方式另行协商且需达成一致；此工程开具税率 9% 的增值税专用发票，若出现因中标单位纳税资格所开具的增值税专用发票税率与投标税率不一致的情况，最终结算时税率按照中标单位实际开具的增值税专用发票税率调整，仅调整税率差额，其他影响因素不调整，即调后的总造价=[投标税率工程总造价/(1+投标税率)]\*(1+实际税率)。规费费率按现行规定计取。**

#### 12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：由承包人按监理工程师签订的已完成工程量，套用中标综合单价计算。

#### 12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：每月 18 日前提交。



(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

#### 12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限：**承包人必须在规定时限内将实际完成的工程量报告按工程师的要求送交监理工程师审核，经监理工程师审核后报送发包人。**

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

发包人支付进度款的期限：本工程无预付款。工程施工完毕经验收合格后，于第一年付至工程结算价款的 40%，第二年付至工程结算价款的 70%，第三年付至工程结算价款的 90%，若无质量问题余款第四年底前付清。付款方式根据工程进度、财政资金调拨程度、相关政策、法规、规定变动等因素有调整的，或因涉社会风险稳定、不可抗力等因素有变动的，双方可对付款方式另行协商且需达成一致。

承包人不得因延期支付工程款而延误工期，否则视为违约。

**承包人不得因延期支付工程款而拖欠农民工工资，否则视为违约。**

**12.4.5 合同约定的工程变更调整的合同价款、合同价款的调整、索赔的价款或费用以及其他约定的追加合同价款，应与工程进度款同期调整支付。**

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

#### 12.4.6 支付分解表的编制

(1) 总价合同支付分解表的编制与审批：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

(2) 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

#### 12.4.7 分包工程款支付

承包人超过约定的支付时间不给分包人支付工程款（预付款、进度款），分包人可向承包人发出要求付款的通知。

承包人不按分包合同约定支付工程款（预付款、进度款），导致施工无法进行，由承包人承担违约责任。

本工程对分包人的付款由承包人发起并执行，如果发包人已将工程款支付至承包人账户，则承包人在收到该款项后应全额支付给分包人，如承包人收到后的 14 日内未支付给分包人即视为承包人违约。承包人将承担应付金额 0.3%/天的赔偿款。该应付金额及赔偿款由发包人在应付承包人的任何款项中抵扣，并且该应付金额由发包人直接支付给分包人。如承包人对已收到的分包人的工程款不予申报，视为承包人违约。承包人也将承担应付金额 0.3%/天的赔偿款给分包人。该应付金额及赔偿款由发包人在应付承包人的任何款项中抵扣，并且该应付金额由发

包人直接支付给分包人。

分包人应就每笔应得款项金额向承包人提交其认可的合法完税建安发票，承包人在收到该合法完税建安发票后向分包人支付，如分包人不能提供或不能及时提供，则承包人的付款将顺延。延迟付款产生的任何责任均由分包人承担。如果提供的发票真实性和合法性受到政府机关质疑和检查并被认定为非法票据，分包人除重新提供等额合法发票外，还应承担由此给承包人带来的一切损失（包括罚金、滞纳金、税款等），并按照所开发票金额的 1%向承包人支付赔偿金。

如分包人施工质量、安全文明施工、工期、资料整理等未达到合同约定的标准，或施工过程中不服从承包人的统一管理，对整体施工部署产生一定的影响，及时通知发包人，经发包人同意后，承包人有权延期支付或拒付分包人工程款，且不承担任何责任。

### 13. 验收和工程试车

#### 13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

#### 13.2 竣工验收

##### 13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：承包人按规范、设计文件等完成合同内的所有工作；全部工程（含资料）自检验收完毕后，向监理公司及发包人提交竣工验收申请报告；监理公司初验合格后，按程序组织竣工验收。

承包人提供竣工图的约定：工程竣工验收之日起 30 日内向发包人提供竣工图、竣工资料二份。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：∟。

##### 13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延期一天支付合同额 1‰的违约金，上限为承包范围合同价款的 5%。

#### 13.3 工程试车

##### 13.3.1 试车程序

工程试车内容：∟。

(1) 单机无负荷试车费用由/承担；

(2) 无负荷联动试车费用由/承担。

### 13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/。

### 13.6 竣工退场

#### 13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后 3 日内。

## 14. 竣工结算

### 14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：/。

竣工付款申请单应包括的内容：/。

### 14.2 竣工结算审核

**结算时以投标综合单价乘以实际发生的工程量（依据招标文件中工程量清单、工程量清单计价规范应予计量实际工程量）计算。但合同实施及结算过程中发现综合单价存在畸高项或不平衡报价的，财政监管部门有权按施工当期的市场价对综合单价予以调整，最终结算值以财政监管部门审定的结算定案值为准。**

发包人审批竣工付款申请单的期限：/。

发包人完成竣工付款的期限：/。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/

### 14.4 最终结清

#### 14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：**2 份**。

承包人提交最终结算申请单的期限：工程竣工验收后一个月内。

#### 14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。

(2) 发包人完成支付的期限：本工程无预付款。工程施工完毕经验收合格后，于第一年付至工程结算价款的 40%，第二年付至工程结算价款的 70%，第三年付至工程结算价款的 90%，若无质量问题余款第四年底前付清。付款方式根据工程进度、财政资金调拨程度、相关政策·法规·规定变动等因素有调整的，或因涉社会风险稳定、不可抗力等因素有变动的，双方可对付款方式另行协商且需达成一致。

## 15. 缺陷责任期与保修

### 15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：执行《工程质量保修书》。

### 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。

#### 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金自愿选择采用以下任意一种方式：

- (1) 保险保函或银行保函，保证金额为：3%的工程款；
- (2) 质量保证金：3%的工程款；
- (3) 其他方式：∕。

#### 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第(2)种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式：∕。

关于质量保证金的补充约定：∕。

### 15.4 保修

#### 15.4.1 保修责任

工程保修期为：执行《工程质量保修书》。

#### 15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：详见《工程质量保修书》。

## 16. 违约

### 16.1 发包人违约

#### 16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：∕。

#### 16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

- (1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：工期顺延。
- (2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：∕。

(3) 发包人违反第 10.1 款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：       /      。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：       /      。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 工期顺延。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  
工期顺延。

(7) 其他：       /      。

#### 16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项（发包人违约的情形）约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

#### 16.2 承包人违约

##### 16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：如达不到约定质量标准，处以合同总额 0.2% 的罚款，承包人应采取返工、修理等补救措施，使工程质量达到约定的质量标准，并承担所支付的一切费用，因此给发包人造成相应损失由承包人承担。

##### 16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：非经发包人认可，因承包人原因造成工期延误，每延误一天承担工程总造价万分之三的违约金。延误时间致使工程不能投入使用的，发包人可追加违约金、停止付款及终止合同。

##### 16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：      /      。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：      /      。

#### 17. 不可抗力

##### 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：百年一遇的山洪，五级以上的地震，国家法定的传染病疫情。

##### 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

## 18. 保险

### 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

### 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。

### 18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。

## 20. 争议解决

### 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：\_\_\_/\_\_\_。

#### 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

#### 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

### 20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)种方式解决：

(1) 向/仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向工程所在地人民法院起诉。

## 21. 补充条款

(1) 承包人必须负责做好在施工中与其他相关施工单位协调工作，并无条件服从发包人统一协调。做好与其他相关工程的协调施工及成品保护，不能影响总工期，否则将追究责任方的责任，并要承担由此引起的返工怠工损失，损失由相关部门共同确认。

(2) 施工资料要随施工进度同步进行，下一道工序施工前必须完成上一道工序技术资料的交验签证。工程完工验收合格后，施工单位要对施工资料整理归档，并通过监理工程师审核；工程档案资料在工程验收后一个月内报送工程师。

(3) 制定防尘降噪措施，成立专项整治领导班子，层层落实责任，制定施工现场专项整

治方案。施工现场出入口必须设置沉淀池，对驶出车辆进行冲洗，门口设置统一警示牌，严禁违规车辆出入。施工现场内的堆土要使用密目网双层覆盖，裸露地面要进行碾压并及时洒水，或者采取覆盖防尘布或者防尘网等措施，确保无扬尘；进行管线和道路施工，对回填的沟槽限时恢复，采取洒水、覆盖等措施，防止扬尘污染。禁止从高处向下倾倒或者抛洒。施工人员要按要求挂牌上岗，安全帽要设置统一标识。如达不到规定要求的，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权扣除相应违约金。

(4) 运输车辆按照规定的时段、行驶路线、倾倒地点运输和倾倒。运输车辆不带泥上路、不超高、不超载运输，不脱线行驶；主动使用有封闭设施的运输车辆防止撒落、扬尘，保证运输途中道路和环境“零”污染。

(5) 乱倒土方处罚：清理乱倒造成的直接费用的 2 倍。

(6) 本工程总包服务费为分包工程费的 1.5%（不含设备费），总包配合费为包干费用，不再另计管理费、规费、税金等一切费用；结算时须有分包单位签字确认的资料方可结算。分包方免费使用总承包方现有同步施工的现场设施及设备。总包服务费不包含分包单位的脚手架、水、电费用。总包方在结算时需提供完整的验收资料方可结算（包括分包工程的资料），总包服务费由发包人代扣专业分包工程款支付与承包人。

(7) 所有由施工单位自主报价的材料，采购前施工单位均须提供样品，经发包人同意后方可使用；若施工单位提供的样品或因其它的原因达不到发包人的要求，发包人有权指定供应商，一切费用由施工单位承担。

(8) 建设单位应提供完整的地质勘探资料，施工排水降水费用，由施工单位按上述资料自行考虑；基础垫层部分应严格按照设计图纸施工，对于因超挖或超爆增加的部分，结算时不予计量。

(9) 按照施工总进度计划排好工期，严格按照计划进行，如不能按时完成节点，施工单位承担每拖延一天 2000 元的违约金。

(10) 实行工人工资分账管理制度

为切实落实《威海市住房与城乡建设局关于进一步加强建筑领域从业人员实名制管理和工资专户分账管理的通知》（威住建通【2018】130 号）文件要求，承包人应当设立工资专用账户，并与银行签订相应的监管协议，账户信息如下：

开户单位名称：

账号：

开户行：

承包人应在开工前将监管账户相关信息和监管协议报送建管办登记，并逐月报送分账支付情况。本账户资金不得提取现金，仅限承包人用于本工程中现场从业员工工资发放，不得挪作他用，工程竣工验收后，且承包人在工资及工程款清算完毕后方可用于日常运营。监管账户内的资金对外支付时，承包人需提供书面的由发包人确认后的银行监管产品功能维护申请表及同版电子版，经银行方维护后，由承包人通过网银直接代发，确保每月资金能够按时直接拨付至对应现场从业员工工资卡中。

发包人依据施工合同约定，每月5日前将应付工程款的30%足额汇入该监管账户，作为承包人支付现场从业员工工资，其余工程款另行支付给承包人。承包人每月向发包人提供经承包人项目负责人签字并加盖承包人公章的、当月工人花名册及应付工资明细表。发包人收到上述合格材料后，方在共管账户支付手续上用印。若因承包人未如期提供材料或提供材料未加盖合格印章，造成的付款延迟由承包人承担责任。承包人对向发包人提供材料的真实性承担责任。若出现农民工工资发放不及时、资料弄虚作假等情况，发包人、监理单位等有权对承包人进行处罚。若由于承包人原因造成发包人受到处罚或出现损失的，发包人有权在承包人全额赔偿前，拒绝支付应付承包人工工资款之外的其他工程款，并有权在应付承包人工工资款之外的其他工程款中直接抵扣相应损失。

若发包人收到关于农民工工资拖欠反映的，可要求承包人立即支付，承包人应当于收到发包人通知之日起3日内，足额支付农民工工资报酬，并将发放情况（附发放明细表）书面回复给发包人。承包人收到发包人通知后，逾期向发包人书面回复的，发包人有权按照农民工自行主张的金额先行垫付，并在应付承包人工程款中双倍扣除，由此产生的一切责任及损失均由承包人承担。

协议书附件：

附件 1：工程质量保修书

附件 2：廉洁承诺书

附件 3：已标价工程量清单报价表

附件 4：承包人主要施工管理人员表

附件 5：分包人主要施工管理人员表



## 附件 1：工程质量保修书

### 工程质量保修书

发包人（全称）：\_\_\_\_\_

承包人（全称）：\_\_\_\_\_

发包人和承包人根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就荣成市第三人民医院“一点两区”救治医院装修工程（净化）（工程全称）签订工程质量保修书。

#### 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规范和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人承包范围内的工程内容。

#### 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；
3. 装修工程为 2 年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5. 供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；
7. 其他项目保修期限约定如下：2 年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

#### 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

#### 四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承

包人不在约定期限内派人保修的，发包人委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

5. 有下列情形之一的，视为承包人拒绝履行保修责任，发包人有权安排其它施工单位进行处理，所发生的一切费用由承包人承担，且本工程的整体保修责任继续由承包人承担，直至保修期结束。发包人安排其它单位进行维修的费用可不经承包人认可，由发包人提供相关责任及费用认定资料发送书面通知给承包人，承包人在 10 个工作日内，必须向发包人双倍支付上述费用或提交收款收据从工程质量保证金中双倍扣除，否则视为承包人自愿放弃质保金：

(1) 发包人向承包人发出维修通知后，承包人拒绝到现场进行检查和安排维修的；

(2) 发包人就同一维修事项向承包人发出两次维修通知，承包人仍不按约定期限到现场进行检查和安排维修的；

(3) 对同一维修事项，承包人经过两次或两次以上维修仍不能解决工程质量问题的；

(4) 承包人未按合同要求提供有效联系方式或改变有效联系方式未书面通知发包人，造成发包人无法通知承包人履行保修责任的时间超过 24 小时。

双方在责任认定产生争议，如承包人认为是非承包人原因造成的维修时，由承包人提供有效证据证明其无过错，否则承包人应按工程质量保修书约定内容履行维修责任

## 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期期限至保修期满。

发包人(公章)：

承包人(公章)：

地 址：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_

委托代理人(签字)：\_\_\_\_\_

委托代理人(签字)：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真： \_\_\_\_\_

开户银行： \_\_\_\_\_

账 号： \_\_\_\_\_

邮政编码： \_\_\_\_\_

传 真： \_\_\_\_\_

开户银行： \_\_\_\_\_

账 号： \_\_\_\_\_

邮政编码： \_\_\_\_\_

## 附件 2：廉政承诺书

### 廉政承诺书

荣成市城乡建设集团有限公司：

为预防商业贿赂和不正当竞争，保护各方合法权益，强化自我约束和监督，我方郑重承诺在与贵公司及相关公司的业务合作过程中：

一、不以任何形式向贵公司相关工作人员输送经济利益，包括但不限于：

（一）不以任何理由为贵公司相关工作人员报销应由其个人支付的费用；

（二）不以任何理由向贵公司相关工作人员赠送贵重物品、有价证券、工程回扣和好处费等非正当利益；

（三）不向贵公司相关工作人员提供高档消费、休闲娱乐、境内外旅游等活动；

（四）不以谋取非正当利益为目的，擅自与贵公司相关工作人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契；

（五）不在招标采购、业务洽谈、合同签订、验收、付款等履行环节为获得便利向贵公司相关工作人员支付任何合同约定以外的费用；

（六）不向贵公司相关工作人员无偿提供劳务、交通工具、通讯工具和高档办公设备等；

（七）不为贵公司相关工作人员购买、建造、装修私人住宅。

二、凡违反上述廉政承诺，我公司愿承担一切责任，并在三年内不参与贵公司及相关单位的任何业务活动。

三、对业务过程中发现的任何索取经济利益、破坏市场公平竞争的行为，积极抵制和举报（举报电话：0631-7173111， 举报邮箱：kfg1b1234@163.com）

四、洽谈业务的主要内容：荣成市第三人民医院“一点两区”救治医院装修工程（净化）施工总承包

本承诺书作为业务合同组成部分，与合同具有同等法律效力。

特此承诺。

（单位盖章）

主要负责人：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

### 附件 3：已标价工程量清单报价表

附件 4：承包人主要施工管理人员表

承包人主要施工管理人员表

职务	姓名	职称	资格证明		备注
			专业	证书编号	
项目经理					
技术负责人					
施工员					
质量员					
材料员					
资料员					
机械员					
专职安全员					
专职安全员					

## 附件 5：分包人主要施工管理人员表

## 第五章 工程量清单

工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过 gczj 格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 word 或 pdf 格式文件，上传至商务标中“补充附件”一项中。



## 1.工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定。

1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：无。

## 2. 投标报价说明

### 一、工程名称及概况：

本工程为荣成市第三人民医院“一点两区”救治医院装修工程（净化），门诊医技楼总建筑面积 8321.78 平方米，病房楼总建筑面积 10776.82 平方米，地上七层，为框架结构。

### 二、工程招标范围：

安装工程包括：

强电系统、弱电系统、给排水系统、空调系统、医用气体；具体以工程量清单为准。

装饰工程包括：

地面工程、墙面工程、顶棚工程、门窗工程等；具体以工程量清单为准。

### 三、工程质量：达到国家验收规范合格标准。

### 四、编制依据：

1. 招标单位提供的与本工程相关的资料及文件；
2. 建设部《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；
4. 省和市建设主管部门颁发的计价定额和计价管理办法及有关计价要求；
5. 与建设项目相关的标准设计图集、规范、技术资料等；
6. 建设部《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB 50854-2013)；
7. 建设部《通用安装工程工程量计算规范》(GB 50856-2013)；
8. 《山东省建筑工程消耗量定额（2016）》、《山东省安装工程消耗量定额（2016）》、

《山东省建设工程费用项目组成及计算规则（2022）》及施工当期综合人工单价调整的通知；

9. 山东省住房和城乡建设厅鲁建办字[2016]20号印发《建筑业营改增建设工程计价依据调整实施意见》的通知以及鲁建标字[2019]10号《关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》；

10. 省和市建设主管部门颁发的计价定额和计价管理办法及有关计价要求；

11. 招标人提供的施工图纸；

12. 施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案；

13. 建筑市场情况。

#### 五、报价人须知：

1. 应按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。

2. 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。

3. 工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价内。

4. 金额（价格）均以人民币表示。

5. 清单项目中凡注明“以下、以内、小于”字样者，均包括本身；注明“以上、以外、大于”字样者，均不包括本身。

#### 六、投标人在投标报价时，应考虑以下几点：

1. 投标单位参与投标视为已考察工程现场，对现场情况（包括工地位置情况、道路、存贮空间、装运限制及任何其他足以影响报价的情况）已较为了解和充分预计，并能根据已了解情况合理组织完成施工。现场原有工程的实际情况（包括与其他专业施工单位交接过程中的各种因素）视为在报价中已充分考虑，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长将不被批准。

2. 投标单位在投标报价时，应根据现场条件、招标文件要求，按照《建设工程工程量清单计价规范》、《山东省建设工程工程量清单计价规则》、本清单说明及子目规定的计算规则，结合施工方案、技术规范、技术装备、技术能力、施工管理经验及市场行情等规定综合分析及测算，在保证成本且有适当利润的前提下填报。

3. 投标单位在投标报价时，应考虑本工程的招标范围、工期要求与承包方式、以及不同专业交叉作业影响，并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价中。

4. 投标单位在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。工程量清单计价表中的综合单价应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、制作费、运输费、安装费、管理费、利润、总价措施费、

规费、税金、招标代理费、清单编制费、其它费用、材料检验检测费、进行综合验收时发生的费用以及合同中明确的所有责任、义务和不可抗力以外一定范围风险等所有费用。招标人提供的工程量清单中的数量仅作为投标报价的工程基础，不做为结算支付的依据。工程结算时以业主及财审部门核实的实际完成工程量作为结算依据。

5. 投标单位在投标时应按威海市建设工程电子交易系统给定的统一格式报表，按其规定内容填写；投标单位另需按清单给定的统一格式，提供“工程主材汇总表”“工程设备汇总表”等，并按其按照样表填写，若有疑问按规定提出答疑。

**投标单位必须严格按照上述原则顺序逐一填报上传,如有疑问可按规定提出答疑。**

6. 图纸与清单不符的以清单为准，清单未注明的以图纸为准。

7. 工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标人按照招标文件、设计图纸、规范等资料要求综合考虑；设计及规范等资料未明确的由投标人根据现场考察、施工经验和相关资料综合考虑。所有分部分项工程量清单均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中，结算时不予调整。结算时对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除。

8. 投标人按照本清单填报分部分项工程量清单综合单价，严禁不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复；否则，经评标委员会评定为不合理报价的投标文件将否决投标。如中标人编制的部分工程量清单单价畸高，招标人有权要求中标单位在工程结算时调整至合理价格，但投标报价中低价不调整。

9. 投标人必须完成所有按国家相关法律法规、行业规范等文件要求完成的检测和验收，由此产生的费用投标人在报价时须予以考虑，结算时不增加此部分费用。

10. 工程施工中，为保证工程质量，施工单位自行采取的施工工艺措施项目，均由投标单位在报价时自行考虑，结算时不增加此部分费用。

11. 所有材料均应选用符合国标的产品，所有由投标单位自主报价的材料，采购前中标单位均须提供样品，经招标人同意后方可使用；若中标单位提供的样品或因其它的原因达不到招标人的要求，招标人有权指定供应商，一切费用由中标单位承担。投标单位若更换材料，须经得甲方同意，但价格不变。

12. 本工程的主要材料，建设单位都有提出更换的权力，因建设单位提出材料变更导致材料产生差价建设单位给予找补差价，但差价不再参与取费,只计取规费与税金。

13. 投标人按照本清单填报分部分项工程量清单单价，编制的工程量清单单价出现畸高，则招标人有权要求投标人更改为合理价格，如在评标时没有发现，签订合同或结算时也需要做出

相应调整。但投标人报价明显低于市场价时，则不调整。

14. 无论招标人是否给出暂估价格，本工程的材料、设备，招标人保留自行采购的权利。

15. 所有投标报价及发包人指定乙方购买材料均应包括其采购保管费，检验试验费、运输费、施工现场内外搬运费、二次倒运费等所有费用，并根据实际情况考虑材料的损耗率，在结算中，不再考虑损耗及运距等因素而调整综合单价。

16 投标单位应详细填写工程量清单计价表中的每一项综合单价及合价，如某一项没有填写视为已包括在其它项目清单的综合单价及总价内。

17. 施工现场临时场地，临时水、电已开通至建筑红线内，红线内的所有临设费用(包括施工单位利用地下水的费用)、用电费用由投标单位自行解决，并且根据水源电源接入点及平面布置，所需费用全部包含在相应的投标报价中，结算时不增加此部分费用。

18. 在施工过程中可能产生的扬尘污染、噪音、车辆进出等因素，不得对周围居民的安全、财产及正常生活等造成影响，需采取的措施及费用均需考虑在投标报价当中；若因此引起纠纷及损失，均由投标单位自行解决。

19. 中标单位为本工程提供的各类车辆及机械设备费用，包括机械设备的进出场、装卸、拼装、清理、清刷、交通标示牌、警示牌等所有费用，应包括在清单报价中，投标单位应充分考虑施工过程中发生的各种机械的多次进出场和机械停滞的费用及风险费用，结算时不再增加此部分费用。

20. 非招标人原因导致整体或局部二次进场施工，造成包括机械二次进场、二次临建等相关费用，结算时此项费用不予增加。

21. 投标报价要充分考虑施工过程中不可避免的赶工期增加费及因环保、城管、建设等行政主管部门对工程施工的各项要求规定所造成的各项影响、工程费用的增加及违反上述规定要求造成的经济处罚等，投标人应考虑在报价中，结算时不予调整。

22. 综合单价中应包括材料、半成品构件和成品构件运至工地现场堆放点的场外运输费用及从堆放点至施工点的场内运输费用。

23. 投标方作为总承包单位，必须负责整理各分包单位的施工资料并归档，相应发生的费用也应充分考虑在投标报价中。

24. 投标报价要充分考虑施工过程中不可避免的抢工期增加费，结算不予调整。

25. 项目安全文明施工达到相关主管部门要求，措施费报价中须充分考虑此部分费用，结算不因任何原因而调整。

26. 清单中除有规定的按清单给定工程量计算规则计算外，其他工程量依据《建设工程工程

量清单计价规范》(GB50500-2013)中工程量清单计算规则计算。补充清单除清单描述中约定工程量计算规则外,其他补充清单工程量均按实际完成工程量(天然密实状态、成活标准)计算。

27. 投标报价中的规费、税金为不可竞争费用,应按相应规定足额计取;投标人在投标报价中,不得对上述费用进行让利或者优惠,否则否决投标。

28. 工程施工中砼的报价应包含砼、运输费、各种方式的泵送费、添加剂(包括抗渗剂、防冻剂、泵送剂等)的费用。商品砼的泵送时产生的组管、洗管、配合泵送的所有材料及人工机械费,各种泵的电费燃料费等,投标报价中应综合考虑,结算时与此有关的费用不另外调整。结算时混凝土标号与清单不一致,可找补不同标号的差价,差价(除税后)只计取规费、税金。

29. 施工期材料价格浮动因素执行[2013]年《建设工程工程量清单计价规范》的相关规定,主要材料价格波动超过 $\pm 5\%$ 以上可以调整,价差调整的办法为:当(施工期间《威海建设咨询》的材料加权平均价格-基准价)/基准价,超过 $\pm 5\%$ 时,超过部分调整材料价差,材料价差只计取规费、税金,不再计取其他费用。基准价为《威海建设咨询》投标截止时间所处季度的工程建设材料指导价格中的材料价格。

30. 投标单位对措施费用的投标报价,除工程量清单所列措施项目外,还应根据招标文件、补充招标文件的要求及自身拟订的本工程施工组织设计、施工方案以及工程现场的实际情况和投标单位的施工经验、投标单位本企业的实际情况等增列项目并报价(例如土石方开挖减震沟,毛毡、塑料纸、密目网等覆盖措施费用)。已单独列项的措施项目费用的报价,投标人应充分考虑施工现场的具体情况自主报价,未单独列项的措施费用视为已包括在相应的综合单价中。

31. 措施费中应考虑实际施工中如果采用非泵送商品砼所发生的垂直运输费,结算时不再增加此部分费用。

32. 报价单位应根据现场实际情况,自行考虑临时设施的搭设位置和施工料场搭设位置(场内场外),但必须符合建设单位的规定。因各专业队伍施工之间的各种因素导致临时设施、临时料场、临时围挡的拆除和恢复费用,投标方须在报价中综合考虑。本项目施工现场临时场地狭窄,因此可能发生的临时设施、加工场地异地建设,材料场外加工及运输,现场材料立体堆放等费用,投标单位在报价时应充分考虑,结算时不增加因临时场地狭窄而发生的任何费用。本项目所有专业的洞口封堵、预留洞封堵及防火封堵均应包含在投标报价中,结算不予另计。图纸范围内的给排水、电气、空调、消防等安装专业工程需预埋的均由总包单位施工。

33. 投标单位依据项目的工程特点、现场实际情况、主管部门安全文明施工要求、批准的施工组织设计等综合考虑现场道路硬化(含砼、石子道路)、修建观摩道路、厂内宣传栏板、场地绿化、覆盖、围挡外侧彩图喷绘宣传及人造草坪铺贴等所有安全文明施工费和主管部门观摩

费用。

34. 其他专业分包工程(包括但不限于暂估价工程)的总包服务费不包含在本次投标报价中,当专业分包单位确定后,在总承包方与专业分包单位签订的现场施工管理协议中另行确认。总包服务费按照以下原则确定:其他专业分包工程不超过专业工程造价(扣除甲供材料及设备费)的1.5%。

35. 有梁板、框架梁、平板划分原则执行威海市住房和城乡建设局2020年12月25日发布的《建筑工程计价依据常见问题》说明中规定执行。

36. 报价单位应根据现场实际情况,应综合考虑施工过程中由建设单位组织的观摩、参观、学习时所发生的各项费用。

七、建筑工程清单报价时,投标人应注意:

1. 土方的报价应综合开挖、回填、人工清槽、钎探、灌砂、堆放、倒运、运输的费用。根据施工组织设计并结合现场实际情况综合考虑运输距离、运输方式等相关因素,由投标单位根据现场情况综合报价。投标单位在报价时,均应充分考虑施工土方、石渣外运过程中,场地出入口运输车辆的清洗费用、运输过程中的洒水降尘保洁费用以及省、市相关文件对扬尘和散流物体运输控制及安全文明施工要求产生的相关费用,如毛毡、塑料纸、密目网等覆盖措施费用。土石方回填包含在土方开挖子目报价中;投标单位挖土石方以及回填的最终标高必须符合招标人的要求,因施工方(或专业队伍)自身原因导致回填后的最终标高高于招标图纸中标高,重复挖土的费用报价中综合考虑。

2. 基坑沟槽土(石)方开挖均按开挖前天然密实体积计算,工程量按清单描述的计量方法计算。放坡系数结算时根据现场土质实际记录情况确定。投标单位应依据批准的施工方案并结合现场实际情况综合考虑开挖方式、运输距离、运输方式、二次或多次倒运等因素,以及相关的安全文明环保费等相关费用均包括在清单报价中。

3. 单独列项的土方回填的报价应包含取土、运输、场区内的堆放、倒运、运输、沉实或夯填等费用,根据施工组织设计并结合现场实际情况综合考虑运输距离、运输方式及回填方式等相关因素。

4. 建设单位应提供完整的地质勘探资料,施工排水降水费用,由施工单位按上述资料自行考虑;基础垫层部分应严格按照设计图纸施工,对于因超挖或超爆增加的部分,结算时不予计量。

5. 所有涉及砂浆项目的报价应结合本工程的实际情况和政府的相关规定考虑砂浆的施工方式,实际施工中无论是否采用预拌或采用现场搅拌,结算中均不调整报价中的单价。砂浆价格

应综合考虑砂浆罐的租赁费，结算时不再另计取。结算时砂浆的品种及标号与清单不一致，可找补不同标号的差价，差价只计取规费、税金。

6. 用于该工程项目的所有砌筑材料（包括但不限于砌块、小砖、砌筑砂浆等）必须符合现行相关规范标准要求，报价时综合考虑，结算时不因图纸设计或清单描述缺

7. 砌块墙的报价中投标人要考虑填缝补边产生小砖的工程量，结算时不因此调整工程价款；留洞封堵、防火封堵、管道井后浇部分等费用含于综合单价中，请投标人综合考虑；综合单价中综合考虑排风道预留洞口、空调预留洞口等预留洞口的费用，结算时不单独计取；各部位模板的对拉螺栓、止水螺栓及端头处理、螺栓孔洞封堵、孔洞防水的等费用在相应清单项报价中综合考虑，结算时不再调整。

8. 钢筋的损耗不另计取，均包括在钢筋的全费单价当中。报价中还应考虑不同构件各种形式的垫铁（或其他材料的垫块）以及定位、限位等措施钢筋的相关费用。钢筋连接方式投标单位报价时应满足设计要求，结算时纵筋连接方式按设计图纸要求计算，不另调整。图纸要求采用带“E”钢筋或 22G101 图集中要求的高强钢筋而增加的费用，均考虑在投标报价中，结算时不另调整。

9. 马凳用钢筋投标单位要根据招标设计图纸中结构钢筋规格、施工规范、施工经验、定额计算规则中马凳的规定综合报价，投标单位还应根据工程特点、现场施工情况综合考虑马凳形式（成品或现场制作），清单子目以“项”为单位报价，涉及马凳的全部费用均包含再此项内。报价为上限金额，结算马凳的钢筋用量低于报价应进行调减。

10. 预应力混凝土双 T 板清单子目中，应综合考虑预应力双 T 板制作、运输、吊装、安装、焊接、灌缝等完成此项目的所有工作内容，综合考虑本工程现场施工跨度、周围吊装环境等因素，结算时不再增加此类费用。

11. 防水工程量按照外露展开面积计算，清单报价中应综合考虑附加层、阴阳角等各叠加位置、防水接头处理（如刷聚氨酯、防水涂料等）、施工损耗及压条、各类套管端口防水处理等费用，结算时不再增加其他费用。

12. 砼项目的模板费用应根据本工程特征综合考虑使用模板材料、支撑方式及摊销次数，实际施工无论采用何种方式，结算时均不再调整。模板支撑超高费未单独列项，该部分费用由投标单位综合考虑措施费中。

13. 抹灰子目报价应包括甩浆和刷界面剂等界面处理的费用。内、外墙抹灰报价时，应依据图纸按成活做法考虑组价，结算时不因材料及抹灰层厚度等各种原因的变更而调整清单全费单价。

14. 块料镶贴墙面需要按规范和设计要求排版对缝，铺贴损耗、二次切割损耗、场内外运输损耗等所有损耗均包含在清单全费单价报价中。

15. 外墙涂料报价需含基层处理、修补、找平、腻子、底漆、中涂层、面漆等全部内容，符合设计图纸及规范要求。

16. 墙面抹灰、地面砂浆等子目无论清单是否描述，投标报价均应包括基层处理、甩浆、刷界面剂、添加剂、分隔条、水泥砂浆滴水线等费用。

17. 卷材防水层、钢丝网、耐碱网格布工程量按成活面积计算，各种搭接、附加层、施工损耗等含在相应的综合单价中，结算时不再增加其他费用。

18. 块料面层下结合层应包括基层清理、素水泥浆等工序，厚度满足施工要求，达到验收标准。块料面层磨边、套割、倒角、对缝等应考虑在相应项报价中，结算时不再增加此项费用。各种块料规格与房间开间尺寸模数不符造成块料损耗增加的费用应综合考虑在报价中，结算时不调整各种原因造成的损耗率。

19. 石材项目报价应考虑擦缝、表面打蜡、成品保护等费用。

20. 结算时块料面层的规格、品种有变化时，只调整清单子目块料面层材料差价，人工费、机械费等其他费用不再调整。

21. 门窗工程量按实际成活后外框外边线内包面积计算，外框与洞口间的填缝发泡等费用综合考虑，结算时不另计。如发生钢副框，按成活数量以重量计算。报价中门窗项包含执手、拉手、铰链、锁具等所有五金配件费用。门窗洞口收口封边工艺（包含消防箱、防火门、电梯门、入户门、单元洞口等）由投标单位负责完成，需满足建设单位要求，达到验收标准，报价中要充分考虑此费用。

22. 外墙保温工程量，按设计图示尺寸，以面积计算。

23. 天棚吊顶按水平投影面积计算，因吊顶高度及龙骨种类不同所采用的各种吊杆及所增加的反向支撑、预留加固型钢等要综合考虑到报价中，结算时不调整；吊顶顶棚项目的投标报价中应综合考虑顶棚检修口、开灯孔及与其它专业正常施工中相互配合而增加的人工，材料等费用，以后此部分不得以签证的形式单独增加费用。

24. 腻子、乳胶漆、涂料及油漆均按照成活要求进行报价，现场施工时，招标人有权根据观感要求施工单位增减涂刷遍数，结算时不另调整。

25. 防水工程量按照实际的防水面积计算，清单报价中应综合考虑附加层、阴阳角等各叠加位置、防水接头处理（如刷JS、聚氨酯等防水涂料）、施工损耗及压条、各类套管端口防水处理等费用，结算时不再增加其他费用。



26. 与铝合金门窗工程验收相关的所有检验检测费用,以及防火窗需要出具消防验收报告等费用,自行考虑,结算不予另计。各种类型的门窗工程的检测检验费及淋水试验费应考虑到报价内,检测项目包含门窗三性检测、淋水试验、气密性检测、保温性能等满足工程验收规范要求的所有检测费,结算时不另计算。

27. 所有用于该工程的铝合金型材及各种型号钢材表面处理不低于图纸设计及招标文件要求,超过图纸处理要求产生的增加费不另计算。铝合金型材表面处理的费用计入材料单价内。

28. 所有钢构件除锈、防腐、喷涂及防火涂料,投标单位报价时应按清单中规定的要求及完成该工作所需的所有内容填报,结算时不再增加此类项目。各技术标准不低于图纸设计标注,但超过部分产生的增加费不另计算。

29. 用于本工程的所有玻璃材料要求原厂原片,玻璃的钢化的位置,玻璃的钢化要求、玻璃的防火要求、玻璃的消防救援要求、安全玻璃的使用等应符合相关规范、图纸设计要求及招标技术要求。本工程的玻璃必须为原厂生产加工的优等品,玻璃的磨边、开缺、打孔等所有价格等均包含在全费用单价内不另行计算,玻璃的钢化、防火、消防救援等要求也均包含在全费用单价内不另行计算。本工程所有需要按设计及规范要求设置消防救援窗口标记,落地门、玻璃门、玻璃隔断的醒目标志等报价时需综合考虑到报价内,不单独列项,结算不另计算。

30. 玻璃、型材等因规格、排版方案等原因引起人材机消耗量的变化应考虑到报价中,结算时不另外调整。

31. 所有螺栓、螺钉、膨胀螺栓、化学锚栓、埋件、钢筋间隔件(垫铁或其他材料的垫块)等的报价综合考虑到相应的项目内,结算时均不调整。

32. 桩基清单报价时,投标人应结合施工现场及自身施工条件,自行考虑施工工艺与打桩方式费用综合报价,结算时不再增加此部分费用,桩机的进出场费用综合考虑,结算时也不调整。

33. 沥青路面(含基层、面层)的报价清单量要扣除井盖的面积,相关费用考虑到投标报价中。

八、安装工程报价时,投标人应注意:

1. 安装工程配电箱(柜)包含焊压接线端子及基础槽钢制作安装等与之相关的所有费用。

2. 所有管道中均含管道及管件安装、剔槽修复、打洞堵洞、一般穿墙套管等相关工作内容,压力试验、系统吹扫等均综合在各分部分项工程量清单中综合报价。

3. 桥架吊筋及支架、管道的支架(工艺管道清单的支架除外)及其刷油防腐;均包含在相应清单项目中,报价时应综合考虑,结算时不再调整此类项目。

4. 安装工程在投标报价时应综合考虑各种系统管、线与原有管、线的碰头费用,结算时不

再增加此类费用。

5. 安装各个专业工程的设备本体调试、系统调试及联动调试，应依据施工规范及技术要求进行报价，有清单子目的单独报价。没有单列清单项目的应综合考虑在相应的清单报价中，结算时不再增加此类费用。

6. 综合单价应综合不同安装高度费用，充分考虑管线器具的安装高度。施工单位应充分仔细阅读图纸，综合考虑管井、暗室、超高、吊顶、交叉作业等因影响施工而发生的相关费用，结算时不论采用何种方案，均不做调整。

7. 投标人应充分考虑施工设计说明的相关做法及要求编制清单综合单价。

8. 安装工程材料价格由投标单位自主报价，应严格符合国家质量标准；

9. 桥架清单项中包含桥架三通、弯头、支架及其刷油防腐等与之有关的工作内容，桥架安装报价时应综合因需要绕梁、风道、管道设备因素增加的制作安装费用、防火封堵、穿变形缝时的补偿装置，伸缩节及阻火圈等报价时综合考虑在相应的清单中，结算时不再增加此部分费用，桥架板材厚度不得低于规范要求。

10. 电气穿线管安装中包含支架及其刷油防腐、套管、接地跨接等与之有关的工作内容，报价时综合考虑在相应的清单中，结算时不再增加此部分费用。清单中另有单独列项除外。

11. 所有管道安装（包括给排水、采暖、消防等）的综合单价中都应包含管道、管件（含卡箍管件，工艺管道除外）、清理等与之相关的工作内容，报价时综合考虑，结算时不再调整。清单中另有单独列项除外。

12. 所有设备安装均包括设备整体安装、设备支架制安、接线、单体调试、减震措施等与之相关的所有工作内容，设备本体调试、系统调试及联动调试，应依据施工规范及技术要求进行报价。有清单子目的单独报价，没有单列清单项目的应综合考考在相应的清单报价中，结算时不再增加此项费用。

13. 投标单位需要考虑新老系统对接后满足使用要求，报价时充分考虑完成各个系统的检测、调试、验收费用、与原主管道碰头费用，还需考虑对原系统检测、试压、查漏等检查性工作所需费用。虽清单中未列全内容，但需综合考虑系统的兼容性、整体性等功能，结算时不再增加此类费用。

14. 施工过程中必须做保护性拆除，拆除、清理、搬运、保护等相关费用考虑在相应的安装清单项中，结算时不再增加此类费用；因拆除造成的局部破坏无法重新利用需要更换或维修的，综合考虑在投标报价中，结算时不再增加此类费用。

15. 没有单列清单项目的系统调试费用应综合考虑在清单报价内，施工单位应充分仔细阅读

图纸，综合考虑超高、管井、暗室、管廊、吊顶等施工中的相关费用，结算时无论何种情况均不调整。

16. 法兰阀门的安装包括配套法兰、螺栓、螺母的安装（工艺管道阀门除外），报价时综合考虑在相应的清单中，清单中另有单独列项除外，结算时不再增加此部分费用。

17. 管道工程中的消毒冲洗、水压试验、系统吹扫、灌水试验都应达到设计要求，报价时综合考虑在相应的清单中，结算时不再增加此部分费用。

18. 所有塑料管的支架（管卡）制作安装、阻火圈安装应包含在相应的清单中，结算时不再调整此类项目。

19. 各类管道、设备的标识、标志、标牌费用应考虑在相应清单项目中，结算时不再调整此类项目。

20. 所有套管制作安装清单子目中，规格均为介质管道规格，含留打堵洞等相关的工作内容。

21. 所有灯具、开关、插座等小电器的清单项目均包含安装、接线、单体调试和材料费及抠眼打洞恢复费用等与之相关的所有工作内容。结算时均不调整。

22. 配电柜及落地式配电箱基础槽钢的制作安装费用均包含在相应清单项目中，报价时应综合考虑，结算时不再调整此类项目。

23. 所有灯具的支（吊）架均包含在相应清单项目中，报价时应综合考虑，结算时不再调整此类项目。

24. 桥架、配管等工程量，按设计图示尺寸以延长米计算（包括水平、垂直走向），桥架三通、弯头等附件及接地费用应考虑在相应清单项目中，结算时不再增加此类费用；线缆敷设工程量是由设计图示尺寸、预留长度、附加长度、波形余度等组成。

25. 设备就位需拆除墙体及恢复产生的费用，施工单位需勘查现场，费用包干使用，结算时不再增加。

26. 送配电系统调试、联动试车费等费用均含在相应综合单价中，结算不再增加此部分内容。

27. 没有单列清单项目的系统调试费用应综合考虑在清单报价内，结算时无论何种情况均不调整。

28. 承包范围内的竣工验收所有检验检测费用应在清单单价中综合考虑，工程结算时不再单独支付。

29. 各专业施工应互相配合，由于交叉施工造成的一切费用，应考虑在清单报价中，结算时不调整。

30. 专业分包工程单独招标的项目，总包服务费包含在专业分包价格中。

31. 安装过程中发生的各种系数费用均分别包含在各个相应清单的综合单价中，结算时无论何种情况均不调整（清单中已单独列项除外）。

#### 九、装饰工程清单报价应注意的问题：

1. 工程施工中砼的报价应包含砼、运输费、各种方式的泵送费、添加剂（包括抗渗剂、防冻剂、泵送剂等）的费用。商品砼的泵送时产生的组管、洗管、配合泵送的所有材料及人工机械费，各种泵的电费燃料费等，投标报价中应综合考虑，结算时与此有关的费用不另外调整。结算时混凝土标号与清单不一致，可找补不同标号的差价，差价（除税后）只计取规费、税金。

2. 本项目所有涉及砂浆项目的报价均按预拌（湿拌）考虑，砂浆价格应综合考虑砂浆罐的租赁费，结算时不再另计取。结算时砂浆的品种及标号与清单不一致，可找补不同标号的差价，差价（除税后）只计取规费、税金。

3. 门窗工程量按实际成活后外框外边线内包面积计算，外框与洞口间的填缝发泡等费用综合考虑，结算时不另计。如现场实际施工增加钢附框，应另行计算。门窗项包含执手、拉手、铰链、锁具等所有五金配件。

4. 腻子、乳胶漆、涂料等涂刷项目均满足规范及质量要求，按成活报价，结算时不因涂刷次数增加而调整费用。现场施工时，招标单位有权根据观感要求投标单位增减涂刷遍数。

5. 塑胶地面铺贴需充分考虑施工期间的损耗和设计造型等，严格按照设计图纸和相关规范铺贴，期间造成的材料损耗等增加费用，结算不予另计。

6. 各部位不同装饰材料（包括其他施工单位施工的部位）交界处的收口和各种伸缩缝处理费用包含在相应项报价中。

#### 十、特别说明：

1. 工程量清单中投标人没有填入单价或价格子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2. 图纸与清单不符的以清单为准，清单未注明的以图纸为准。

3. 本工程采用全费用综合单价报价。综合单价应包括为完成工程量清单中的每一项目所需的人工费、材料和施工机具使用费及企业管理费、利润、规费、税金，以及一定范围内的风险费等费用。招标人提供的工程量清单中的数量为估算数，仅做投标用，不做为结算支付的依据。工程结算时以业主核实的实际完成工程量作为结算依据。

4. 材料价格由施工单位根据市场行情自主报价，材料价格变动执行建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定。

5. 变更价款确定原则：

(1) 清单中已有适用于变更工程的价格，按清单中已有的价格执行。

(2) 清单中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格执行。

(3) 已标价工程量清单中无相同项目及类似项目单价的按清单外方式结算：市场上有单列价的项目按市场价计算，不下浮；清单外部分结算时按市场价格或套用 2016 版山东省工程消耗量相关定额，价目表、定额人工及相关费率按省市相关规定执行，人工按 117 元找差价，材料价格按财审部门确认的同期价格计算，建筑、装饰和安装专业下浮 7%，再上述下浮比的基础上再按照中标价与控制价之间的下浮比例下浮，套用市政定额的项目总价下浮 2%，套用园林定额的项目总价下浮 2%，在上述下浮比的基础上再按照中标价与控制价之间的下浮比例下浮，中标价与控制价之间的下浮比例小于 5% 的按 5% 执行。若招标清单内项目实际完成工程量超过招标清单工程量 15% 的，本工程仍应执行原中标清单综合单价，结算时不做调整。

6. 投标单位在投标报价时须按营改增后的计价依据执行。投标报价时税金均按不含税造价的 9% 计取，中标后需按此税率开具增值税专用发票。此工程开具税率 9% 的增值税专用发票，若出现因中标单位纳税资格所开具的增值税专用发票税率与投标税率不一致的情况，最终结算时税率按照中标单位实际开具的增值税专用发票税率调整，仅调整税率差额，其他影响因素不调整，即调后的总造价 =  $[\text{投标税率工程总造价} / (1 + \text{投标税率})] * (1 + \text{实际税率})$ 。规费费率按现行规定计取。

### 3.已标价工程量清单

#### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荣成三院医技楼医疗净化专项工程

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额(元)
					单项控制价
		荣成三院医技楼医疗净化专项工程			
		安装工程			
		电气			
1	030404017001	配电箱 1. 名称:内镜中心配电箱 2PATP-NJ 2. 规格:详见设计图纸 3. 安装方式:嵌入式	台	1.00	5421.47
2	030404017002	配电箱 1. 名称:检验科配电箱 Y-2JYATP (只计取 安装费) 2. 规格:详见设计图纸 3. 安装方式:落地安装	台	1.00	717.17
3	030404017003	配电箱 1. 名称:配电箱 Y-1MRFSATP 2. 规格:详见设计图纸 3. 安装方式:落地安装	台	1.00	14223.48
4	030404017004	配电箱 1. 名称:门诊医技楼二层空调机组总配 电箱 2AP-ZAP (只计取安装费) 2. 规格:详见设计图纸 3. 安装方式:落地安装	台	1.00	717.17
5	030404017005	配电箱 1. 名称:模块化机组配电箱 2AP-DLWJ 2. 规格:详见设计图纸 3. 安装方式:落地安装	台	1.00	2150.49
6	030404017006	配电箱 1. 名称:高温灭菌消毒柜配电箱 2JYKAL-MJG 2. 规格:详见设计图纸 3. 安装方式:嵌入式	台	1.00	2794.67
7	030404017007	配电箱 1. 名称:纯水间配电箱 2JYKAL-SCL 2. 规格:详见设计图纸 3. 安装方式:嵌入式	台	1.00	1847.40

8	030404017008	配电箱 1. 名称:检验科配电箱 2JYAL-SBX 2. 规格:详见设计图纸 3. 安装方式:嵌入式	台	1.00	5264.98
9	030404017009	配电箱 1. 名称:病理血库配电箱 2PATP-BL 2. 规格:详见设计图纸 3. 安装方式:嵌入式	台	1.00	5166.90
10	030404017010	配电箱 1. 名称:手术室配电箱 2MZSSAP 2. 规格:详见设计图纸 3. 安装方式:嵌入式	台	1.00	7687.90
11	030404017011	配电箱 1. 名称:手术部辅房分配电箱 Y-3SSAL 2. 规格:详见设计图纸 3. 安装方式:嵌入式	台	1.00	8054.07
12	030404017012	配电箱 1. 名称:手术部苏醒室分配电箱 3SSAL-SX 2. 规格:详见设计图纸 3. 安装方式:嵌入式	台	1.00	4311.46
13	030404017013	配电箱 1. 名称:手术部分配电箱 3SSAL-OR1~4 2. 规格:详见设计图纸 3. 安装方式:嵌入式	台	4.00	8674.70
14	030404017014	配电箱 1. 名称:中心供应室总配电箱 3GYAP 2. 规格:详见设计图纸 3. 安装方式:嵌入式	台	1.00	7567.16
15	030404017015	配电箱 1. 名称:纯水间配电箱 3GYAP-ZS 2. 规格:详见设计图纸 3. 安装方式:悬挂式	台	1.00	2420.78
16	030404017016	配电箱 1. 名称:蒸汽发生器配电箱 3GYAP-ZQ 2. 规格:详见设计图纸 3. 安装方式:悬挂式	台	1.00	1781.93
17	030404017017	配电箱 1. 名称:MRI 精密空调配电箱 1MRAP-1FS-JM-01 2. 规格:详见设计图纸 3. 安装方式:落地安装	台	1.00	4367.08
18	30404017018	配电箱 1. 名称:新风机组控制柜 2JYKAP-FAU-01 2. 规格:详见设计图纸 3. 安装方式:落地安装	台	1.00	3080.24

19	30404017019	配电箱 1. 名称:新风机组控制柜 2BLAP-FAU-01 2. 规格:详见设计图纸 3. 安装方式:落地安装	台	1.00	3080.24
20	030404017020	配电箱 1. 名称:新风机组控制柜 3GYAP-FAU-01 2. 规格:详见设计图纸 3. 安装方式:落地安装	台	1.00	3239.31
21	030404017021	配电箱 1. 名称:新风机组控制柜 4SSAP-PAU-01 2. 规格:详见设计图纸 3. 安装方式:落地安装	台	1.00	3403.66
22	030404017022	配电箱 1. 名称:净化机组控制柜 4SSAP-AHU-01 2. 规格:详见设计图纸 3. 安装方式:落地安装	台	1.00	3239.76
23	030404017023	配电箱 1. 名称:净化机组控制柜 4SSAP-AHU-02 2. 规格:详见设计图纸 3. 安装方式:落地安装	台	1.00	3288.22
24	030404017024	配电箱 1. 名称:净化机组控制柜 4SSAP-AHU-03 2. 规格:详见设计图纸 3. 安装方式:落地安装	台	1.00	3900.09
25	031101007001	不间断电源设备 1. 规格、型号: 在线式 UPS 容量 80KVA, 应急时间 30min 2. 安装方式: 落地安装	套	1.00	177447.55
26	031101007002	不间断电源设备 1. 规格、型号: 在线式 UPS 容量 40KVA, 应急时间 30min 2. 安装方式: 落地安装	套	1.00	74678.87
27	03B001	隔离变压器 1. 规格型号: 容量 8KVA 2. 安装方式: 安装于配电箱内 3. 其他要求: 单进单出, 包含医用隔离变压器、绝缘监视仪、电流互感器、仪器专用电源、外接报警显示仪, 详见设计图纸	套	4.00	16490.00
28	030404034001	照明开关 1. 名称:单联单控开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装	个	33.00	30.55
29	030404034002	照明开关 1. 名称:双联单控开关 2. 规格:220V 10A	个	28.00	32.70



		3. 安装方式:暗装			
30	030404034003	照明开关 1. 名称:三联单控开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装	个	6.00	35.81
31	030404034004	照明开关 1. 名称:双联双控开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装	个	8.00	36.64
32	030404034005	照明开关 1. 名称:防水单联开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装	个	1.00	31.55
33	030404035001	插座 1. 名称:五孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	212.00	32.03
34	030404035002	插座 1. 名称:三孔插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:暗装	个	9.00	35.90
35	030404035003	插座 1. 名称:防水地面插座 2. 安装方式:暗装	个	5.00	145.39
36	030404035004	插座 1. 名称:防水五孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	12.00	34.01
37	030404036001	其他电器 1. 名称:中央空调线控器 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	49.00	171.99
38	030411004001	配线 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管或桥架敷设 3. 型号:RVV-7*1.0 4. 材质:铜芯	m	564.00	11.30
39	030411006001	接线盒 1. 名称:接线盒 2. 材质:铁盒 3. 安装形式:暗装	个	601.00	10.83
40	030412001001	普通灯具 1. 名称:防水防潮灯 2. 规格:12W	套	1.00	121.42

41	030412004001	装饰灯 1. 名称:筒灯 2. 规格:3W 3. 安装形式:内嵌安装	套	2.00	83.83
42	030412004002	装饰灯 1. 名称:手术中灯 2. 规格:8W 3. 安装形式:手术门上安装	套	4.00	137.34
43	030412005001	荧光灯 1. 名称:LED 医用灯 2. 规格:300*300 10W 3. 安装形式:嵌入式	套	4.00	203.87
44	030412005002	荧光灯 1. 名称:LED 医用灯 2. 规格:600*300 20W 3. 安装形式:嵌入式	套	7.00	223.50
45	030412005003	荧光灯 1. 名称:LED 医用灯 2. 规格:600*600 36W 3. 安装形式:嵌入式	套	72.00	264.10
46	030412005004	荧光灯 1. 名称:LED 医用灯 2. 规格:600*600 36W MRI 专用 3. 安装形式:嵌入式	套	8.00	264.10
47	030412005005	荧光灯 1. 名称:LED 医用灯 2. 规格:600*600 48W 3. 安装形式:嵌入式	套	41.00	273.90
48	030412005006	荧光灯 1. 名称:LED 医用灯 2. 规格:1200*300 48W 3. 安装形式:嵌入式	套	45.00	303.36
49	030412005007	荧光灯 1. 名称:LED 医用灯 2. 规格:1200*300 72W 3. 安装形式:嵌入式	套	22.00	323.00
50	030412005008	荧光灯 1. 名称:LED 医用应急灯 2. 规格:1200*300 72W 3. 安装形式:嵌入式	套	32.00	342.62
51	030411001001	配管 1. 材质:薄壁镀锌钢管 2. 规格:JDG20 3. 安装方式:暗配 4. 墙体剔槽恢复综合考虑	m	516.20	23.32

52	030411001002	配管 1. 材质：薄壁镀锌钢管 2. 规格：JDG20 3. 安装方式：明配 4. 综合考虑吊顶内支吊架制作安装，支吊架刷油防腐按设计要求	m	1585.70	26.29
53	030411001003	配管 1. 材质：薄壁镀锌钢管 2. 规格：JDG25 3. 安装方式：暗配 4. 墙体剔槽恢复综合考虑	m	25.50	29.64
54	030411001004	配管 1. 材质：薄壁镀锌钢管 2. 规格：JDG25 3. 安装方式：明配 4. 综合考虑吊顶内支吊架制作安装，支吊架刷油防腐按设计要求	m	60.50	27.89
55	030411001005	配管 1. 材质：薄壁镀锌钢管 2. 规格：JDG32 3. 安装方式：暗配 4. 墙体剔槽恢复综合考虑	m	19.00	32.18
56	030411001006	配管 1. 材质：薄壁镀锌钢管 2. 规格：JDG32 3. 安装方式：明配 4. 综合考虑吊顶内支吊架制作安装，支吊架刷油防腐按设计要求	m	94.00	30.61
57	030411001007	配管 1. 材质：薄壁镀锌钢管 2. 规格：JDG40 3. 安装方式：暗配 4. 墙体剔槽恢复综合考虑	m	5.00	51.78
58	030411001008	配管 1. 材质：薄壁镀锌钢管 2. 规格：JDG40 3. 安装方式：明配 4. 综合考虑吊顶内支吊架制作安装，支吊架刷油防腐按设计要求	m	7.00	34.87
59	030411001009	配管 1. 材质：金属软管 2. 规格：DN20	m	172.20	16.80

60	030411003001	桥架 1. 名称:桥架 2. 规格:200*100 3. 包含桥架支吊架制作安装、支吊架刷油防腐按设计要求	m	99.00	126.65
61	030411003002	桥架 1. 名称:桥架 2. 规格:150*100 3. 包含桥架支吊架制作安装、支吊架刷油防腐按设计要求	m	224.00	110.46
62	030411003003	桥架 1. 名称:铝合金非铁磁桥架 2. 规格:150*100 3. 包含桥架支吊架制作安装、支吊架刷油防腐按设计要求	m	18.00	104.08
63	030411003004	桥架 1. 名称:桥架 2. 规格:100*100 3. 包含桥架支吊架制作安装、支吊架刷油防腐按设计要求	m	51.00	77.71
64	030411003005	桥架 1. 名称:桥架 2. 规格:100*50 3. 包含桥架支吊架制作安装、支吊架刷油防腐按设计要求	m	40.00	72.32
65	030408001001	电力电缆 1. 型号:WDZ-YJY-4*50+1*25 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式、部位:穿管或桥架敷设 4. 电压等级(kV):1KV 5. 包含电缆终端头制作安装	m	89.75	257.84
66	030408001002	电力电缆 1. 型号:WDZ-YJY-3*25+2*16 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式、部位:穿管或桥架敷设 4. 电压等级(kV):1KV 5. 包含电缆终端头制作安装	m	29.26	149.75
67	030408001003	电力电缆 1. 型号:WDZ-YJY-5*16 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式、部位:穿管或桥架敷设 4. 电压等级(kV):1KV 5. 包含电缆终端头制作安装	m	94.84	120.13

68	030408001004	电力电缆 1. 型号:WDZ-YJY-3*16 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式、部位:穿管或桥架敷设 4. 电压等级(kV):1KV 5. 包含电缆终端头制作安装	m	37.07	83.11
69	030408001005	电力电缆 1. 型号:WDZ-YJY-5*10 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式、部位:穿管或桥架敷设 4. 电压等级(kV):1KV 5. 包含电缆终端头制作安装	m	199.99	60.37
70	030408001006	电力电缆 1. 型号:WDZ-YJY-5*6 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式、部位:穿管或桥架敷设 4. 电压等级(kV):1KV 5. 包含电缆终端头制作安装	m	478.98	53.01
71	030408001007	电力电缆 1. 型号:WDZ-YJY-5*4 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式、部位:穿管或桥架敷设 4. 电压等级(kV):1KV 5. 包含电缆终端头制作安装	m	29.26	39.77
72	030411004002	配线 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管或桥架敷设 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯	m	5901.21	4.70
73	030411004003	配线 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管或桥架敷设 3. 型号:WDZ-BYJ-4mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯	m	5113.97	4.44
74	030411004004	配线 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管或桥架敷设 3. 型号:WDZ-BYJ-16mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯	m	120.00	15.85
75	030409008001	等电位端子箱、测试板 1. 名称:局部等电位箱	台	13.00	98.12

76	030409002001	接地母线 1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:40*4	m	192.00	20.46
77	030404018001	插座箱 1. 规格型号: 4 个 220V 插座, 带接地端子, 1.2mm 厚 304 不锈钢 2. 安装方式: 嵌入式安装 3. 其他要求: 详见图纸	台	13.00	320.00
78	030404018002	插座箱 1. 规格型号: 3 个 220V 插座, 带接地端子, 1.2mm 厚 304 不锈钢 2. 安装方式: 嵌入式安装 3. 其他要求: 详见图纸	台	5.00	300.00
79	03B002	中央控制面板 (带书写台) 1. 规格型号: 32 寸液晶式, 具备以下功能 ①时钟; ②计时钟; ③空调系统启停、监控, 温湿度显示及控制, 高效过滤网堵塞报警; ④照明系统控制; ⑤免提电话面板; ⑥医气系统报警 2. 安装方式: 嵌入式安装 3. 其他要求: 配置书写台	套	1.00	11000.00
		弱电			
80	030507008001	监控摄像设备 1. 名称:半球全景变焦摄像机 2. 规格型号:200 万像素 3. 包含设备调试	台	32.00	651.44
81	030501004001	存储设备 1. 名称:32 位网络硬盘录像机 2. 具体详见设计图纸	台	2.00	3347.17
82	030501002001	输出设备 1. 名称:液晶显示器 2. 规格:27 寸 3. 安装方式:桌面摆放 4. 含主控键盘	台	1.00	1217.99
83	030501002002	输出设备 1. 名称:液晶显示器 2. 规格:24 寸 3. 安装方式:桌面摆放 4. 含主控键盘	台	1.00	1025.07
84	030501012001	交换机 1. 名称:24 口 POE 网络交换机 2. 具体详见设计图纸	台	1.00	2883.80

85	030502001001	机柜、机架 1. 名称:12U 机柜 2. 安装方式:落地安装	台	1.00	942.13
86	030502001002	机柜、机架 1. 名称:背景音乐机柜 2. 规格:详见设计图纸 3. 安装方式:落地安装	台	1.00	942.13
87	030501004002	存储设备 1. 名称:硬盘 2. 规格型号:6T	台	2.00	1067.98
88	030501004003	存储设备 1. 名称:硬盘 2. 规格型号:4T	台	1.00	702.37
89	030507005001	出入口目标识别设备 1. 名称:刷卡门禁读卡器 2. 规格:具体详见设计图纸,满足验收要求	台	2.00	733.59
90	030507005002	出入口目标识别设备 1. 名称:可视门禁室内机 2. 具体详见设计图纸,满足验收要求	台	2.00	922.22
91	030507005003	出入口目标识别设备 1. 名称:可视门禁室外机 2. 具体详见设计图纸,满足验收要求	台	4.00	994.19
92	030507006001	出入口控制设备 1. 名称:多门控制器 2. 规格:具体详见设计图纸,满足验收要求	台	2.00	516.11
93	030507007001	出入口执行机构设备 1. 名称:门禁电锁 2. 配有支架 3. 详见设计图纸,满足验收要求	台	9.00	182.84
94	030404031001	小电器 1. 名称:出门按钮	个	6.00	87.71
95	030404036002	其他电器 1. 名称:门禁电源	个	4.00	205.85
96	03B003	门卡 1. 名称:门禁卡	张	45.00	2.79
97	030506001001	扩声系统设备 1. 名称:纯后级广播功放 2. 包含安装及调整 3. 具体详见设计图纸,满足验收要求	台	1.00	2405.59

98	030506004001	背景音乐系统设备 1. 名称:报警器 2. 包含安装及调整 3. 具体详见设计图纸, 满足验收要求	台	1.00	2078.79
99	030506001002	扩声系统设备 1. 名称:播放器 2. 包含安装及调整 3. 具体详见设计图纸, 满足验收要求	台	1.00	2151.05
100	030506001003	扩声系统设备 1. 名称:广播寻呼话筒 2. 包含安装及调整 3. 具体详见设计图纸, 满足验收要求	台	1.00	702.16
101	030904007001	消防广播(扬声器) 1. 名称:扬声器 2. 功率: 3W 3. 安装方式:吸顶	个	15.00	113.50
102	030404031002	小电器 1. 名称:音量开关 2. 规格型号:5W	个	5.00	56.04
103	030506004002	背景音乐系统设备 1. 名称:呼叫主机 2. 包含安装及调试 3. 具体详见设计图纸, 满足验收要求	台	1.00	5773.52
104	030506004003	背景音乐系统设备 1. 名称:呼叫分机 2. 包含安装及调试 3. 具体详见设计图纸, 满足验收要求	台	2.00	138.09
105	030501002003	输出设备 1. 名称:走廊显示器 2. 规格:详见设计图纸 3. 安装方式:悬挂安装	台	2.00	1682.17
106	030502012001	信息插座 1. 名称:网络插座 2. 安装方式:暗装 3. 底盒材质、规格:铁盒	个	23.00	42.03
107	030502012002	信息插座 1. 名称:电话网络插座 2. 安装方式:暗装 3. 底盒材质、规格:铁盒	个	31.00	64.40
108	030502012003	信息插座 1. 名称:双口网络插座 2. 安装方式:暗装 3. 底盒材质、规格:铁盒	个	12.00	57.54



109	030502005001	双绞线缆 1. 名称:UTP6 2. 线缆对数:4 对 3. 敷设方式:穿管或桥架敷设	m	7575.00	6.76
110	030411004005	配线 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管或桥架敷设 3. 型号:RVV-2*0.75mm2 4. 材质:铜芯	m	2322.75	4.58
111	030411004006	配线 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管或桥架敷设 3. 型号:RVV-3*0.75mm2 4. 材质:铜芯	m	211.10	6.71
112	030411004007	配线 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管或桥架敷设 3. 型号:RVV-4*0.75mm2 4. 材质:铜芯	m	8.00	8.41
113	030411004008	配线 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管或桥架敷设 3. 型号:RVVP-2*0.75mm2 4. 材质:铜芯	m	880.75	5.94
114	030411004009	配线 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管或桥架敷设 3. 型号:RVVP-3*0.75mm2 4. 材质:铜芯	m	300.00	7.58
115	030411004010	配线 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管或桥架敷设 3. 型号:RVVP-4*0.75mm2 4. 材质:铜芯	m	24.00	8.56
116	030411004011	配线 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管或桥架敷设 3. 型号:RVVP-5*0.75mm2 4. 材质:铜芯	m	60.00	11.49
117	030411004012	配线 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管或桥架敷设 3. 型号:RVSP-2*0.75mm2 4. 材质:铜芯	m	278.00	4.59

118	030411003006	桥架 1. 名称:桥架 2. 规格:200*100 3. 包含桥架支吊架制作安装、支吊架刷油防腐按设计要求	m	10.00	126.67
119	030411003007	桥架 1. 名称:桥架 2. 规格:150*100 3. 包含桥架支吊架制作安装、支吊架刷油防腐按设计要求	m	86.00	110.46
120	030411003008	桥架 1. 名称:桥架 2. 规格:100*50 3. 包含桥架支吊架制作安装、支吊架刷油防腐按设计要求	m	34.00	74.47
121	030411001010	配管 1. 材质:薄壁镀锌钢管 2. 规格:JDG20 3. 安装方式:暗配 4. 墙体剔槽恢复综合考虑	m	206.30	23.32
122	030411001011	配管 1. 材质:薄壁镀锌钢管 2. 规格:JDG20 3. 安装方式:明配 4. 综合考虑吊顶内支吊架制作安装,支吊架刷油防腐按设计要求	m	504.98	26.29
		给排水			
123	031004004001	洗涤盆 1. 名称:单联不锈钢洗涤盆 2. 规格、类型:成套安装(含角阀、上下水软管、水龙头等全部附件)	组	3.00	785.99
124	031004004002	洗涤盆 1. 名称:双联不锈钢洗涤盆 2. 规格、类型:成套安装(含角阀、上下水软管、水龙头等全部附件)	组	1.00	1289.98
125	031004003001	洗脸盆 1. 名称:柱式洗手盆 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套安装 (含角阀、上下水软管、感应水龙头等全部附件)	组	16.00	853.32
126	031004003002	洗脸盆 1. 名称:台式洗手盆 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套安装 (含角阀、上下水软管、感应水龙头等全部附件)	组	1.00	727.43

127	031004003003	PP 水盆 1. 规格型号: PP 水盆+感应水龙头+双目洗眼器+干手器, 尺寸 500*410mm 2. 安装方式: 实验台上安装 3. 其他要求: 详见图纸	组	2.00	1978.74
128	031004003004	双联刷手池 1. 规格型号: 不锈钢两联刷手池, 长度 1500mm 2. 安装方式: 落地安装 3. 其他要求: 池体 1.2 厚 304 不锈钢板制, 带立板, 配感应水龙头, 不锈钢机械皂液器, 镜子、镜前灯、热水器	组	4.00	4000.00
129	031004008001	其他成品卫生器具 1. 名称: 成品拖布池 2. 材质: 陶瓷 3. 组装形式: 成套安装 4. 附件名称、数量: 含水龙头、上下水软管、五金配件等全部内容	组	5.00	446.88
130	031004006001	大便器 1. 名称: 脚踏阀式蹲便器 2. 规格、类型: 成套安装 (含脚踏阀等全部配件)	组	6.00	655.84
131	031004007001	小便器 1. 名称: 挂式感应小便斗 2. 规格型号: 成套安装 (含角阀、上下水软管、明装型感应式冲水阀等全部附件) 3. 安装方式: 挂墙式	组	1.00	1276.80
132	031004010001	淋浴器 1. 组装形式: 含顶置雨淋式花洒和手持花洒 2. 包含全部配件	套	4.00	970.27
133	031006012001	热水器、开水炉 1. 名称: 热水器 2. 型号、容积: 60L 3. 安装方式: 挂墙	台	6.00	2216.96
134	031006012002	热水器、开水炉 1. 名称: 热水器 2. 型号、容积: 120L 3. 安装方式: 挂墙	台	1.00	5056.26
135	031006012003	热水器、开水炉 1. 名称: 即热式电热水器 2. 安装方式: 壁挂	台	1.00	2132.96
136	031004014001	给、排水附(配)件 1. 名称: 不锈钢地漏 2. 型号、规格: DN50	个	7.00	84.69

137	031004014002	给、排水附(配)件 1. 名称:不锈钢地漏 2. 型号、规格:DN75	个	5.00	114.06
138	031004014003	给、排水附(配)件 1. 名称:不锈钢地漏 2. 型号、规格:DN100	个	3.00	161.95
139	031004014004	给、排水附(配)件 1. 名称:不锈钢清扫口 2. 型号、规格:DN50	个	1.00	44.49
140	031004014005	给、排水附(配)件 1. 名称:不锈钢清扫口 2. 型号、规格:DN100	个	4.00	79.83
141	031003001001	螺纹阀门 1. 名称:不锈钢球阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接	个	18.00	67.12
142	031003001002	螺纹阀门 1. 名称:不锈钢球阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	9.00	76.07
143	031003001003	螺纹阀门 1. 名称:不锈钢球阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	2.00	250.54
144	031003001004	螺纹阀门 1. 名称:不锈钢球阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1.00	309.78
145	031003001005	螺纹阀门 1. 名称:铜球阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接	个	14.00	52.89
146	031003001006	螺纹阀门 1. 名称:铜球阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	15.00	62.52
147	031003001007	螺纹阀门 1. 名称:铜球阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	7.00	74.03
148	031003001008	螺纹阀门 1. 名称:铜球阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	2.00	103.24

149	031003001009	螺纹阀门 1. 名称:铜球阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	6.00	152.77
150	031003001010	螺纹阀门 1. 名称:铜球阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1.00	209.27
151	031003001011	螺纹阀门 1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接	个	4.00	54.37
152	031003001012	螺纹阀门 1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	7.00	65.76
153	031003001013	螺纹阀门 1. 名称:不锈钢止回阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接	个	2.00	60.55
154	031003001014	螺纹阀门 1. 名称:不锈钢止回阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	1.00	290.22
155	031003003001	焊接法兰阀门 1. 名称:蒸汽截止阀 2. 规格:DN40 硬密封 3. 连接形式:法兰连接	个	3.00	307.09
156	031001006001	塑料管 1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PPR DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 其它:墙体剔槽恢复、留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管,管道支架制作安装,刷油防腐见设计说明	m	33.81	42.36

157	031001006002	塑料管 1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PPR DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 其它: 墙体剔槽恢复、留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管, 管道支架制作安装, 刷油防腐见设计说明	m	17.30	49.21
158	031001006003	塑料管 1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PPR DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 其它: 墙体剔槽恢复、留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管, 管道支架制作安装, 刷油防腐见设计说明	m	2.06	54.70
159	031001006004	塑料管 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 其它: 墙体剔槽恢复、留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管, 管道支架制作安装, 刷油防腐见设计说明	m	156.44	41.26
160	031001006005	塑料管 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 其它: 墙体剔槽恢复、留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管, 管道支架制作安装, 刷油防腐见设计说明	m	89.03	48.21
161	031001006006	塑料管 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 其它: 墙体剔槽恢复、留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管, 管道支架制作安装, 刷油防腐见设计说明	m	50.23	53.69

162	031001006007	塑料管 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 其它: 墙体剔槽恢复、留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管, 管道支架制作安装, 刷油防腐见设计说明	m	72.50	55.07
163	031001006008	塑料管 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 其它: 墙体剔槽恢复、留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管, 管道支架制作安装, 刷油防腐见设计说明	m	58.17	69.17
164	031001006009	塑料管 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 其它: 墙体剔槽恢复、留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管, 管道支架制作安装, 刷油防腐见设计说明	m	54.15	86.19
165	031001006010	塑料管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC DN50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按照设计说明 6. 其它: 留、打、堵洞及成品管卡, 管道支架制作安装, 刷油防腐见设计说明	m	74.35	53.07
166	031001006011	塑料管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC DN75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按照设计说明 6. 其它: 留、打、堵洞及成品管卡, 管道支架制作安装, 刷油防腐见设计说明	m	82.63	78.31

167	031001006012	塑料管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC DN100 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按照设计说明 6. 其它:留、打、堵洞及成品管卡, 管道支架制作安装, 刷油防腐见设计说明	m	57.37	92.23
168	031001003001	不锈钢管 1. 安装部位:室内 2. 介质:纯水 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 其它:墙体剔槽恢复、留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管, 管道支架制作安装, 刷油防腐见设计说明	m	56.51	57.62
169	031001003002	不锈钢管 1. 安装部位:室内 2. 介质:纯水 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 其它:墙体剔槽恢复、留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管, 管道支架制作安装, 刷油防腐见设计说明	m	23.17	65.17
170	031001003003	不锈钢管 1. 安装部位:室内 2. 介质:纯水 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 其它:墙体剔槽恢复、留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管, 管道支架制作安装, 刷油防腐见设计说明	m	20.76	71.77
171	031001003004	不锈钢管 1. 安装部位:室内 2. 介质:纯水 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 其它:墙体剔槽恢复、留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管, 管道支架制作安装, 刷油防腐见设计说明	m	56.21	83.43



172	031001003005	不锈钢管 1. 安装部位:室内 2. 介质:纯水 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 其它: 墙体剔槽恢复、留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管, 管道支架制作安装, 刷油防腐见设计说明	m	4.23	91.93
173	031001003006	不锈钢管 1. 安装部位:室内 2. 介质:纯水 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 其它: 墙体剔槽恢复、留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管, 管道支架制作安装, 刷油防腐见设计说明	m	1.14	112.92
174	031001002001	钢管 1. 名称:无缝钢管 2. 安装部位:室内 3. 介质:蒸汽 4. 规格、压力等级:DN40 5. 连接形式:焊接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7. 其它: 墙体剔槽恢复、留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管, 管道支架制作安装, 刷油防腐见设计说明	m	16.35	82.13
175	031001005001	铸铁管 1. 安装部位:室内 2. 介质:高温排水 3. 材质、规格:铸铁管 DN50 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 其它: 留、打、堵洞及成品管卡, 管道支架制作安装, 刷油防腐见设计说明	m	19.00	151.00
176	031001005002	铸铁管 1. 安装部位:室内 2. 介质:高温排水 3. 材质、规格:铸铁管 DN75 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 其它: 留、打、堵洞及成品管卡, 管道支架制作安装, 刷油防腐见设计说明	m	16.40	187.27

177	031001005003	铸铁管 1. 安装部位:室内 2. 介质:高温排水 3. 材质、规格:铸铁管 DN100 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 其它:留、打、堵洞及成品管卡, 管道支架制作安装, 刷油防腐见设计说明	m	21.46	262.52
178	031208002001	管道绝热 1. 绝热材料品种: 柔性泡沫橡塑保温 2. 管道外径: $\phi 57$ 以内	m <sup>3</sup>	1.44	3726.99
179	031208002002	管道绝热 1. 绝热材料品种: 柔性泡沫橡塑保温 2. 管道外径: $\phi 133$ 以内	m <sup>3</sup>	0.25	3223.38
180	031208002003	管道绝热 1. 绝热材料品种: 玻璃丝绵带铝箔 2. 管道外径: $\phi 57$ 以内	m <sup>3</sup>	0.07	2013.44
		空调			
181	030701003001	空调器 1. 名称: 恒温恒湿精密空调机组 1FS-JM-01 2. 规格型号: 送风量 9600m <sup>3</sup> /h, 制冷量 30.5kw, 电加热量 9kw, 电加湿量 5kg/h, 机外余压 50~300Pa, 直接蒸发风冷型, 配置 EC 风机, 含配套双制冷系统、双室外机。 3. 规格: 机组参考尺寸 1480*890*1960 4. 包含设备检查接线	台	1.00	147468.64
182	030701003002	空调器 1. 名称: 直流变频多联机空调室内机 2NJ-DLWJ-01 2. 规格型号: 8HP, 制冷量 25.2kw, 制热量 27kw 3. 规格: 机组参考尺寸 980*750*1690 4. 包含设备检查接线	台	1.00	16339.64
183	030701003003	空调器 1. 名称: 直流变频多联机空调室内机 2JYK-DLWJ-01 2. 规格型号: 8HP, 制冷量 25.2kw, 制热量 27kw 3. 规格: 机组参考尺寸 980*750*1690 4. 包含设备检查接线	台	1.00	16339.64

184	030701003004	空调器 1. 名称: 新风机组 2JYK-FAU-01 2. 规格型号: 送风量 3600m <sup>3</sup> /h, 机外余压 400Pa, 制冷量 40kw, 制热量 50kw, 机械循环二管制; 3. 规格: 机组参考尺寸 3600*1000*880 4. 包含设备检查接线	台	1.00	17084.87
185	030701003005	空调器 1. 名称: 新风机组 2BL-FAU-01 2. 规格型号: 送风量 3600m <sup>3</sup> /h, 机外余压 400Pa, 制冷量 40kw, 制热量 50kw, 机械循环二管制; 3. 规格: 机组参考尺寸 3600*1000*880 4. 包含设备检查接线	台	1.00	17084.87
186	030701003006	空调器 1. 名称: 新风机组 3GY-FAU-01 2. 规格型号: 送风量 2400m <sup>3</sup> /h, 机外余压 350Pa, 制冷量 27.8kw, 制热量 18.7kw, 机械循环二管制; 含初效 G4, 中效 F8 过滤段 3. 规格: 机组参考尺寸 3300*900*880 4. 包含设备检查接线	台	1.00	13226.47
187	030701003007	空调器 1. 名称: 医用净化循环机组 3SS-AHU-01 2. 规格型号: 设计风量 6500m <sup>3</sup> /h, 新风量 1700m <sup>3</sup> /h, 机外余压 750Pa, 制冷量 19.1kw, 制热量 17.2kw, 机械循环二管制; 电再热 9.5kw, 含中效 F8 过滤段, 加湿空段, 风机变频, 配紫外线灯 3. 安装方式: 落地, 减震安装 4. 其他要求: 详见图纸 5. 包含设备检查接线	台	1.00	65491.60
188	030701003008	空调器 1. 名称: 医用净化循环机组 3SS-AHU-02 2. 规格型号: 设计风量 9600m <sup>3</sup> /h, 新风量 1300m <sup>3</sup> /h, 机外余压 750Pa, 制冷量 28.2kw, 制热量 20.8kw, 机械循环二管制; 电再热 14.1kw, 含中效 F8 过滤段, 加湿空段, 风机变频, 配紫外线灯 3. 安装方式: 落地, 减震安装 4. 其他要求: 详见图纸 5. 包含设备检查接线	台	1.00	95394.26

189	030701003009	空调器 1. 名称：医用净化循环机组 3SS-AHU-03 2. 规格型号：设计风量 7600m <sup>3</sup> /h，新风量 2600m <sup>3</sup> /h，机外余压 750Pa，制冷量 22.3kw，制热量 25.1kw，机械循环二管制；电再热 11.1kw，含中效 F8 过滤段，加湿空段，风机变频，配紫外线灯 3. 安装方式：落地，减震安装 4. 其他要求：详见图纸 5. 包含设备检查接线	台	1.00	76102.23
190	030701003010	空调器 1. 名称：医用净预处理机组 3SS-PAU-01 2. 规格型号：设计风量 5600m <sup>3</sup> /h，新风量 5600m <sup>3</sup> /h，机外余压 350Pa，制冷量 95.2kw，机械循环二管制；内置 5H 变频单冷型深度除湿段；含初效 G4，中效 F8 过滤段，加湿空段，风机变频，配紫外线灯 3. 安装方式：落地，减震安装 4. 其他要求：详见图纸 5. 包含设备检查接线	台	1.00	56810.18
191	030701003011	空调器 1. 名称：两面出风嵌入式室内机 KVFW-22 2. 规格型号：制冷量 2.8kw，制热量 3.2kw，含冷凝水提升泵 3. 安装方式：吊装，含减震器、支吊架、支吊架防腐按设计要求 4. 含设备检查接线	台	4.00	2629.95
192	030701003012	空调器 1. 名称：四面出风嵌入式室内机 KVF-40 2. 规格型号：制冷量 4.0kw，制热量 4.5kw，含冷凝水提升泵 3. 安装方式：吊装，含减震器、支吊架、支吊架防腐按设计要求 4. 含设备检查接线	台	3.00	2857.10
193	030701003013	空调器 1. 名称：四面出风嵌入式室内机 KVF-45 2. 规格型号：制冷量 4.5kw，制热量 5kw，含冷凝水提升泵 3. 安装方式：吊装，含减震器、支吊架、支吊架防腐按设计要求 4. 含设备检查接线	台	1.00	3050.03

194	030701003014	空调器 1. 名称: 两面出风嵌入式室内机 KVFW-45 2. 规格型号: 制冷量 4.5kw, 制热量 5kw, 含冷凝水提升泵 3. 安装方式: 吊装, 含减震器、支吊架、支吊架防腐按设计要求 4. 含设备检查接线	台	2.00	3050.06
195	030701003015	空调器 1. 名称: 四面出风嵌入式室内机 FG-56 2. 规格型号: 制冷量 5.6kw, 制热量 6.3kw, 含冷凝水提升泵 3. 安装方式: 吊装, 含减震器、支吊架、支吊架防腐按设计要求 4. 含设备检查接线	台	4.00	3385.27
196	030701003016	空调器 1. 名称: 四面出风嵌入式室内机 KVF-63 2. 规格型号: 制冷量 6.3kw, 制热量 7.1kw, 含冷凝水提升泵 3. 安装方式: 吊装, 含减震器、支吊架、支吊架防腐按设计要求 4. 含设备检查接线	台	7.00	3674.64
197	030701004001	风机盘管 1. 名称: 排风机 2MZ-EAF-01 2. 规格型号: 排风量 300m <sup>3</sup> /h 3. 安装方式: 吊装, 含减震器、支吊架、支吊架防腐按设计要求 4. 包含设备检查接线	台	1.00	1534.67
198	030701004002	风机盘管 1. 名称: 排风机 1FS-EAF-01 2. 规格型号: 排风量 2300m <sup>3</sup> /h 3. 安装方式: 吊装, 含减震器、支吊架、支吊架防腐按设计要求 4. 包含设备检查接线	台	1.00	3550.69
199	030701004003	风机盘管 1. 名称: 排风机 2JYK-EAF-01 2. 规格型号: 排风量 5300m <sup>3</sup> /h, 机外余压 450Pa, 变频风机功率 4.0kw, 带紫外线杀菌灯 3. 安装方式: 吊装, 含减震器、支吊架、支吊架防腐按设计要求 4. 包含设备检查接线	台	1.00	6783.94

200	030701004004	风机盘管 1. 名称:排风机 3SS-EAF-01 2. 规格型号:排风量 500m3/h 3. 安装方式: 吊装, 含减震器、支吊架、支吊架防腐按设计要求 4. 包含设备检查接线	台	1.00	1814.41
201	030701004005	风机盘管 1. 名称:排风机 3SS-EAF-02 2. 规格型号:排风量 600m3/h 3. 安装方式: 吊装, 含减震器、支吊架、支吊架防腐按设计要求 4. 包含设备检查接线	台	1.00	1910.86
202	030701004006	风机盘管 1. 名称:排风机 3SS-EAF-03 2. 规格型号:排风量 400m3/h 3. 安装方式: 吊装, 含减震器、支吊架、支吊架防腐按设计要求 4. 包含设备检查接线	台	1.00	1715.65
203	030701004007	风机盘管 1. 名称:排风机 3SS-EAF-04 2. 规格型号:排风量 400m3/h 3. 安装方式: 吊装, 含减震器、支吊架、支吊架防腐按设计要求 4. 包含设备检查接线	台	1.00	1717.94
204	030701004008	风机盘管 1. 名称:排风机 3SS-EAF-05 2. 规格型号:排风量 800m3/h 3. 安装方式: 吊装, 含减震器、支吊架、支吊架防腐按设计要求 4. 包含设备检查接线	台	1.00	2007.32
205	030701004009	风机盘管 1. 名称:排风机 3SS-EAF-06 2. 规格型号:排风量 1000m3/h 3. 安装方式: 吊装, 含减震器、支吊架、支吊架防腐按设计要求 4. 包含设备检查接线	台	1.00	2200.24
206	030701004010	风机盘管 1. 名称:排风机 3GY-EAF-01 2. 规格型号:排风量 1100m3/h, 静压 250Pa, 工频, 带高效过滤器和紫外线杀菌灯 3. 安装方式: 吊装, 含减震器、支吊架、支吊架防腐按设计要求 4. 包含设备检查接线	台	1.00	5962.19

207	030701004011	风机盘管 1. 名称:排风机 3GY-EAF-02 2. 规格型号:排风量 200m3/h, 静压 150Pa, 工频 3. 安装方式: 吊装, 含减震器、支吊架、支吊架防腐按设计要求 4. 包含设备检查接线	台	1.00	1525.02
208	030701004012	风机盘管 1. 名称:排风机 3GY-EAF-03 2. 规格型号:排风量 1500m3/h, 静压 250Pa, 工频 3. 安装方式: 吊装, 含减震器、支吊架、支吊架防腐按设计要求 4. 包含设备检查接线	台	1.00	2586.08
209	030701004013	风机盘管 1. 名称:排风机 3GY-EAF-04 2. 规格型号:排风量 300m3/h, 静压 150Pa, 工频 3. 安装方式: 吊装, 含减震器、支吊架、支吊架防腐按设计要求 4. 包含设备检查接线	台	1.00	1621.49
210	030701004014	风机盘管 1. 名称:玻璃钢排风机 2BL-EAF-01 2. 规格型号:排风量 4100m3/h, 机外余压 650Pa, 变频风机功率 4.0kw 3. 安装方式: 吊装, 含减震器、支吊架、支吊架防腐按设计要求 4. 包含设备检查接线	台	1.00	8713.16
211	030701004015	风机盘管 1. 名称:风机盘管 FP-34 2. 规格型号:制冷量 1.8kw, 制热量 2.2kw 3. 安装方式: 吊装, 含减震器、支吊架、支吊架防腐按设计要求 4. 包含设备检查接线	台	13.00	1608.94
212	030701004016	风机盘管 1. 名称:风机盘管 FP-51 2. 规格型号:制冷量 2.8kw, 制热量 3.2kw 3. 安装方式: 吊装, 含减震器、支吊架、支吊架防腐按设计要求 4. 包含设备检查接线	台	9.00	1978.39

213	030701004017	风机盘管 1. 名称: 风机盘管 FP-68 2. 规格型号: 制冷量 3.6kw, 制热量 4.2kw 3. 安装方式: 吊装, 含减震器、支吊架、支吊架防腐按设计要求 4. 包含设备检查接线	台	2.00	2149.15
214	030701004018	风机盘管 1. 名称: 风机盘管 FP-85 2. 规格型号: 制冷量 4.5kw, 制热量 5.0kw 3. 安装方式: 吊装, 含减震器、支吊架、支吊架防腐按设计要求 4. 包含设备检查接线	台	4.00	2300.57
215	030701003017	空调器 1. 名称: 分体空调机 2. 规格型号: 2HP, 含室内机、室外机, 变频控制 3. 安装方式: 壁挂式 4. 配空调冷媒管(含保温管壳)、冷凝水管、穿墙套管等; 配无线遥控器以及空调安装所需的其它附件。	台	1.00	3653.58
216	030701003018	空调器 1. 名称: I级手术室专用送风天花 2. 规格型号: 外形尺寸 2600*2400*550, 接管尺寸 800*250, 含 300 目阻尼网, 满布 H13 高效过滤器 3. 安装方式: 吊装, 含减震器、支吊架、支吊架防腐按设计要求	台	1.00	10952.17
217	030701003019	空调器 1. 名称: III级手术室专用送风天花 2. 规格型号: 外形尺寸 2600*1400*550, 接管尺寸 500*250, 含 300 目阻尼网, 满布 H13 高效过滤器 3. 安装方式: 吊装, 含减震器、支吊架、支吊架防腐按设计要求	台	1.00	8347.75
218	030404033001	风扇 1. 名称: 排气扇 2. 规格型号: 排风量 300m <sup>3</sup> /h, 静压 100Pa, 带止回装置	台	2.00	274.79
219	030701003020	空调器 1. 名称: 活性炭过滤箱 2. 规格型号: 风量 4100m <sup>3</sup> /h, 室外防雨型, PP 防腐外壳, 内填充活性炭 3. 安装方式: 落地, 含减震器	台	2.00	7053.72



220	030701003021	空调器 1. 名称: 新风过滤箱 2. 规格型号: 风量 2400m <sup>3</sup> /h, 镀锌钢板箱体+1 个 G3 初效过滤器 490*595*46 3. 安装方式: 吊装, 含减震器、支吊架、支吊架防腐按设计要求	台	1.00	5936.24
221	030701003022	空调器 1. 名称: 新风过滤箱 2. 规格型号: 风量 10000m <sup>3</sup> /h, 镀锌钢板箱体+2 个 G3 初效过滤器 595×595×46 3. 安装方式: 吊装, 含减震器、支吊架、支吊架防腐按设计要求	台	2.00	19784.13
222	030701003023	空调器 1. 名称: 风管式电预热器 2. 规格型号: 尺寸 320*320, 电预热功率 11.4KW 3. 安装方式: 吊装, 含减震器、支吊架、支吊架防腐按设计要求 4. 包含设备检查接线	台	2.00	2419.90
223	030701003024	空调器 1. 名称: 风管式电预热器 2. 规格型号: 尺寸 500*400, 电预热功率 18KW 3. 安装方式: 吊装, 含减震器、支吊架、支吊架防腐按设计要求 4. 包含设备检查接线	台	2.00	3384.50
224	030701003025	空调器 1. 名称: 消毒空调 60m <sup>3</sup> 2. 安装方式: 吊装, 含减震器、支吊架、支吊架防腐按设计要求	台	3.00	11916.79
225	030701003026	空调器 1. 名称: 消毒空调 100m <sup>3</sup> 2. 安装方式: 吊装, 含减震器、支吊架、支吊架防腐按设计要求	台	3.00	12881.38
226	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称: 方形散流器 2. 规格: 200*200	个	28.00	93.23
227	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称: 方形散流器 2. 规格: 225*225	个	9.00	99.05
228	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称: 方形散流器 2. 规格: 250*250	个	2.00	99.05

229	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:方形散流器 2. 规格:275*275	个	4.00	103.92
230	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:方形散流器 2. 规格:300*300	个	8.00	140.01
231	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:方形散流器 2. 规格:400*400	个	4.00	151.69
232	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:方形散流器 2. 规格:600*600	个	2.00	175.02
233	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:单层百叶回风口 2. 规格:350*350	个	8.00	177.17
234	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:单层百叶回风口 2. 规格:400*400	个	8.00	184.95
235	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:单层百叶回风口 2. 规格:470*470	个	2.00	216.37
236	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:单层百叶回风口 2. 规格:520*520	个	4.00	224.13
237	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:双层百叶送风口 2. 规格:200*200	个	11.00	84.29
238	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:双层百叶送风口 2. 规格:300*300	个	3.00	116.15
239	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:双层百叶送风口 2. 规格:400*400	个	6.00	191.94
240	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:双层百叶送风口 2. 规格:800*800	个	1.00	304.41
241	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:门铰式单层百叶排风口 2. 规格:200*200	个	35.00	80.41
242	030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:门铰式单层百叶排风口 2. 规格:300*300	个	10.00	118.70
243	030703007018	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:门铰式单层百叶排风口 2. 规格:350*350	个	4.00	186.88

244	030703007019	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:门铰式单层百叶排风口 2. 规格:400*400	个	7.00	194.65
245	030703007020	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:门铰式单层百叶排风口 2. 规格:600*600	个	1.00	251.14
246	030703007021	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:门铰式竖向百叶下回风口 2. 规格:800*800	个	1.00	308.29
247	030703007022	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:防雨百叶 2. 规格:400*600 带防虫网	个	1.00	221.01
248	030703007023	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:防雨百叶 2. 规格:630*500 带防虫网	个	1.00	230.72
249	030703007024	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:防雨百叶 2. 规格:1250*630 带防虫网	个	1.00	353.65
250	030703007025	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:防雨百叶 2. 规格:1500*400 带防虫网	个	1.00	355.59
251	030703007026	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:防雨百叶 2. 规格:1600*320 带防虫网	个	1.00	362.40
252	030703007027	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:防雨百叶 2. 规格:2000*500 带防虫网	个	1.00	506.61
253	030703007028	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:高效送风口 320 2. 规格:含 H13 无隔板过滤器, 320*320*80, 额定风量 500m³/h, 阻尼网 面罩, 密封条密封。 3. 其他:详见设计图纸	个	3.00	598.80
254	030703007029	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:高效送风口 484 2. 规格:含 H13 无隔板过滤器, 484*484*80, 额定风量 1000m³/h, 阻尼网 面罩, 密封条密封。 3. 其他:详见设计图纸	个	6.00	969.39
255	030703007030	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:高效送风口 630 2. 规格:含 H13 无隔板过滤器, 630*630*80, 额定风量 1500m³/h, 阻尼网 面罩, 密封条密封。 3. 其他:详见设计图纸	个	4.00	969.39

256	030703007031	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:门铰式单层百叶回风箱 2. 规格型号: 风口喉径尺寸 340*340+70mm 厚 F5 中效过滤器 3. 其他:详见设计图纸	个	3.00	530.93
257	030703007032	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:门铰式竖向可调百叶回风箱 2. 规格型号: 风口喉径尺寸 540*340+70mm 厚 F5 中效过滤器 3. 其他:详见设计图纸	个	7.00	628.12
258	030703007033	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:门铰式竖向可调百叶回风箱 2. 规格型号: 风口喉径尺寸 640*340+70mm 厚 F5 中效过滤器 3. 其他:详见设计图纸	个	4.00	676.72
259	030703007034	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:门铰式竖向可调百叶回风箱 2. 规格型号: 风口喉径尺寸 840*340+70mm 厚 F5 中效过滤器 3. 其他:详见设计图纸	个	14.00	813.88
260	030703007035	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:门铰式竖向可调百叶回风箱 2. 规格型号: 风口喉径尺寸 1140*340+70mm 厚 F5 中效过滤器 3. 其他:详见设计图纸	个	6.00	959.66
261	030703007036	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:门铰式百叶排风口 2. 规格型号: 风口喉径尺寸 340*340+70mm 厚 F5 中效过滤器 3. 其他:详见设计图纸	个	4.00	551.46
262	030703007037	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:门铰式百叶排风口 2. 规格型号: 风口喉径尺寸 540*340+70mm 厚 F5 中效过滤器 3. 其他:详见设计图纸	个	4.00	628.14
263	030703023001	人防手动密闭阀 1. 名称:电动密闭阀 2. 规格:400*250 3. 包含安装及调试	个	2.00	491.79
264	030703023002	人防手动密闭阀 1. 名称:电动密闭阀 2. 规格:400*320 3. 包含安装及调试	个	1.00	530.68

265	030703023003	人防手动密闭阀 1. 名称:电动密闭阀 2. 规格:500*200 3. 包含安装及调试	个	1.00	520.96
266	030703023004	人防手动密闭阀 1. 名称:电动密闭阀 2. 规格:500*320 3. 包含安装及调试	个	1.00	588.99
267	030703023005	人防手动密闭阀 1. 名称:电动密闭阀 2. 规格:500*400 3. 包含安装及调试	个	2.00	627.88
268	030703023006	人防手动密闭阀 1. 名称:保温型电动密闭阀 2. 规格:320*320 3. 包含安装及调试	个	1.00	466.53
269	030703023007	人防手动密闭阀 1. 名称:保温型电动密闭阀 2. 规格:630*400 3. 包含安装及调试	个	1.00	670.63
270	030703001001	碳钢阀门 1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:120*120 设置消防反馈信号	个	3.00	471.17
271	030703001002	碳钢阀门 1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:160*160 设置消防反馈信号	个	3.00	489.83
272	030703001003	碳钢阀门 1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:200*160 设置消防反馈信号	个	1.00	499.17
273	030703001004	碳钢阀门 1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:200*200 设置消防反馈信号	个	2.00	508.51
274	030703001005	碳钢阀门 1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:250*200 设置消防反馈信号	个	4.00	520.17
275	030703001006	碳钢阀门 1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:320*200 设置消防反馈信号	个	2.00	536.69
276	030703001007	碳钢阀门 1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:320*160 设置消防反馈信号	个	1.00	646.45

277	030703001008	碳钢阀门 1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:500*200 设置消防反馈信号	个	1.00	697.76
278	030703001009	碳钢阀门 1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:500*320 设置消防反馈信号	个	3.00	725.76
279	030703001010	碳钢阀门 1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:500*400 设置消防反馈信号	个	5.00	744.42
280	030703001011	碳钢阀门 1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:500*500 设置消防反馈信号	个	5.00	767.74
281	030703001012	碳钢阀门 1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:630*400 设置消防反馈信号	个	3.00	774.54
282	030703001013	碳钢阀门 1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:630*500 设置消防反馈信号	个	1.00	797.87
283	030703001014	碳钢阀门 1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:800*400 设置消防反馈信号	个	1.00	899.42
284	030703001015	碳钢阀门 1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:800*500 设置消防反馈信号	个	1.00	922.76
285	030703001016	碳钢阀门 1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:800*800 设置消防反馈信号	个	1.00	992.73
286	030703001017	碳钢阀门 1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:120*120	个	64.00	180.73
287	030703001018	碳钢阀门 1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:160*120	个	1.00	187.32
288	030703001019	碳钢阀门 1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:160*160	个	13.00	193.93
289	030703001020	碳钢阀门 1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:200*200	个	27.00	211.04
290	030703001021	碳钢阀门 1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:250*200	个	16.00	219.98

291	030703001022	碳钢阀门 1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:250*250	个	1.00	228.54
292	030703001023	碳钢阀门 1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:320*160	个	7.00	220.37
293	030703001024	碳钢阀门 1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:320*200	个	12.00	226.98
294	030703001025	碳钢阀门 1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:320*250	个	3.00	235.24
295	030703001026	碳钢阀门 1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:320*320	个	2.00	240.58
296	030703001027	碳钢阀门 1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:400*200	个	6.00	240.20
297	030703001028	碳钢阀门 1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:400*320	个	7.00	260.03
298	030703001029	碳钢阀门 1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:400*400	个	3.00	273.23
299	030703001030	碳钢阀门 1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:500*200	个	1.00	255.74
300	030703001031	碳钢阀门 1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:500*320	个	2.00	275.18
301	030703001032	碳钢阀门 1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:500*400	个	3.00	287.82
302	030703001033	碳钢阀门 1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:500*500	个	3.00	306.28
303	030703001034	碳钢阀门 1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:630*400	个	5.00	311.24
304	030703001035	碳钢阀门 1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:630*500	个	3.00	327.76
305	030703001036	碳钢阀门 1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:800*500	个	1.00	354.88

306	030703001037	碳钢阀门 1. 名称:风管止回阀 2. 规格:120*120	个	1.00	103.75
307	030703001038	碳钢阀门 1. 名称:风管止回阀 2. 规格:160*160	个	1.00	113.47
308	030703001039	碳钢阀门 1. 名称:风管止回阀 2. 规格:200*200	个	6.00	124.16
309	030703001040	碳钢阀门 1. 名称:风管止回阀 2. 规格:250*200	个	1.00	143.14
310	030703001041	碳钢阀门 1. 名称:风管止回阀 2. 规格:320*200	个	1.00	151.97
311	030703001042	碳钢阀门 1. 名称:风管止回阀 2. 规格:320*250	个	1.00	158.21
312	030703001043	碳钢阀门 1. 名称:风管止回阀 2. 规格:500*400	个	2.00	245.91
313	030703001044	碳钢阀门 1. 名称:风管止回阀 2. 规格:500*500	个	2.00	258.54
314	030703001045	碳钢阀门 1. 名称:风管止回阀 2. 规格:630*500	个	1.00	273.12
315	030703001046	碳钢阀门 1. 名称:EN 型电动双位定风量阀 2. 规格型号:风量 800m <sup>3</sup> /h, 200*200, 箱体和阀片材料为镀锌钢板	个	1.00	345.76
316	030703001047	碳钢阀门 1. 名称:EN 型电动双位定风量阀 2. 规格型号:风量 1300m <sup>3</sup> /h, 400*250, 箱体和阀片材料为镀锌钢板	个	1.00	449.04
317	030703001048	碳钢阀门 1. 名称:EN 型电动双位定风量阀 2. 规格型号:风量 1500m <sup>3</sup> /h, 400*250, 箱体和阀片材料为镀锌钢板	个	3.00	449.04
318	030703001049	碳钢阀门 1. 名称:EN 型电动双位定风量阀 2. 规格型号:风量 2000m <sup>3</sup> /h, 400*320, 箱体和阀片材料为镀锌钢板	个	1.00	452.93



319	030703001050	碳钢阀门 1. 名称:EN 型电动双位定风量阀 2. 规格型号:风量 2000m³/h, 500*320, 箱体和阀片材料为镀锌钢板	个	1.00	518.04
320	030703001051	碳钢阀门 1. 名称:EN 型电动双位定风量阀 2. 规格型号:风量 3500m³/h, 630*320, 箱体和阀片材料为镀锌钢板	个	1.00	530.68
321	030703001052	碳钢阀门 1. 名称:RN 型电动双位定风量阀 2. 规格型号:风量 1300m³/h, 接管 250*250, 箱体和阀片材料为镀锌钢板	个	1.00	363.27
322	030703001053	碳钢阀门 1. 名称:RN 型电动双位定风量阀 2. 规格型号:风量 1800m³/h, 接管 320*250, 箱体和阀片材料为镀锌钢板	个	1.00	368.13
323	030703001054	碳钢阀门 1. 名称:RN 型电动双位定风量阀 2. 规格型号:风量 2600m³/h, 接管 400*320, 箱体和阀片材料为镀锌钢板	个	1.00	452.93
324	030703020001	消声器 1. 名称:双层微穿孔板消声器 2. 规格:250*200*1000 单腔, 材料为镀锌钢板 3. 含支吊架制作安装, 支吊架刷油防腐按设计要求	个	1.00	755.52
325	030703020002	消声器 1. 名称:双层微穿孔板消声器 2. 规格:320*200*1000 单腔, 材料为镀锌钢板 3. 含支吊架制作安装, 支吊架刷油防腐按设计要求	个	1.00	840.07
326	030703020003	消声器 1. 名称:双层微穿孔板消声器 2. 规格:320*250*1000 单腔, 材料为镀锌钢板 3. 含支吊架制作安装, 支吊架刷油防腐按设计要求	个	1.00	874.10
327	030703020004	消声器 1. 名称:双层微穿孔板消声器 2. 规格:320*320*2000 单腔, 材料为镀锌钢板 3. 含支吊架制作安装, 支吊架刷油防腐按设计要求	个	1.00	1369.76

328	030703020005	消声器 1. 名称:双层微穿孔板消声器 2. 规格:500*200*1000 单腔, 材料为镀锌钢板 3. 含支吊架制作安装, 支吊架刷油防腐按设计要求	个	1.00	961.56
329	030703020006	消声器 1. 名称:双层微穿孔板消声器 2. 规格:500*320*1000 单腔, 材料为镀锌钢板 3. 含支吊架制作安装, 支吊架刷油防腐按设计要求	个	1.00	1049.03
330	030703020007	消声器 1. 名称:双层微穿孔板消声器 2. 规格:500*320*1500 单腔, 材料为镀锌钢板 3. 含支吊架制作安装, 支吊架刷油防腐按设计要求	个	1.00	1335.75
331	030703020008	消声器 1. 名称:双层微穿孔板消声器 2. 规格:500*400*1000 双腔, 材料为镀锌钢板 3. 含支吊架制作安装, 支吊架刷油防腐按设计要求	个	1.00	1105.40
332	030703020009	消声器 1. 名称:双层微穿孔板消声器 2. 规格:500*400*2000 双腔, 材料为镀锌钢板 3. 含支吊架制作安装, 支吊架刷油防腐按设计要求	个	1.00	1739.08
333	030703020010	消声器 1. 名称:双层微穿孔板消声器 2. 规格:630*400*1000 双腔, 材料为镀锌钢板 3. 含支吊架制作安装, 支吊架刷油防腐按设计要求	个	1.00	1364.78
334	030703020011	消声器 1. 名称:双层微穿孔板消声器 2. 规格:630*400*2000 双腔, 材料为镀锌钢板 3. 含支吊架制作安装, 支吊架刷油防腐按设计要求	个	1.00	2086.91

335	030703020012	消声器 1. 名称:双层微穿孔板消声器 2. 规格:630*500*2000 双腔, 材料为镀锌钢板 3. 含支吊架制作安装, 支吊架刷油防腐按设计要求	个	1.00	2226.87
336	030703020013	消声器 1. 名称:双层微穿孔板消声弯头 2. 规格:400*400, R=350mm, 材料为镀锌钢板 3. 含支吊架制作安装, 支吊架刷油防腐按设计要求	个	1.00	609.12
337	030703020014	消声器 1. 名称:双层微穿孔板消声弯头 2. 规格:500*400, R=350mm, 材料为镀锌钢板 3. 含支吊架制作安装, 支吊架刷油防腐按设计要求	个	1.00	647.99
338	030703020015	消声器 1. 名称:双层微穿孔板消声弯头 2. 规格:630*400, R=350mm, 材料为镀锌钢板 3. 含支吊架制作安装, 支吊架刷油防腐按设计要求	个	2.00	698.54
339	030703020016	消声器 1. 名称:双层微穿孔板消声弯头 2. 规格:630*500, R=350mm, 材料为镀锌钢板 3. 含支吊架制作安装, 支吊架刷油防腐按设计要求	个	2.00	737.42
340	030703020017	消声器 1. 名称:双层微穿孔板消声弯头 2. 规格:800*500, R=350mm, 材料为镀锌钢板 3. 含支吊架制作安装, 支吊架刷油防腐按设计要求	个	2.00	803.52
341	030703021001	静压箱 1. 名称:静压箱 2. 规格:630*800*500 3. 材质:镀锌钢板 5. 支架形式、材质:按设计要求	个	1.00	1589.75
342	030703021002	静压箱 1. 名称:静压箱 2. 规格:1250*800*630 3. 材质:镀锌钢板	个	1.00	1852.17

		5. 支架形式、材质:按设计要求			
343	030703021003	静压箱 1. 名称:静压箱 2. 规格:1500*800*400 3. 材质:镀锌钢板 5. 支架形式、材质:按设计要求	个	1.00	1871.61
344	030703021004	静压箱 1. 名称:静压箱 2. 规格:1600*800*320 3. 材质:镀锌钢板 5. 支架形式、材质:按设计要求	个	1.00	1861.90
345	030703021005	静压箱 1. 名称:静压箱 2. 规格:2000*800*500 3. 材质:镀锌钢板 5. 支架形式、材质:按设计要求	个	1.00	2066.00
346	030703021006	静压箱 1. 名称:静压箱 2. 规格:2000*800*630 3. 材质:镀锌钢板 5. 支架形式、材质:按设计要求	个	1.00	2114.59
347	03B004	不锈钢防雨帽 1. 规格型号: $\Phi 150\text{mm}$ 2. 其他要求: 详见图纸	个	2.00	74.40
348	030702001001	碳钢通风管道 1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 板材厚度:0.5mm 5. 含支吊架制作安装, 支吊架刷油防腐按设计要求	m2	634.53	236.86
349	030702001002	碳钢通风管道 1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 板材厚度:0.6mm 5. 含支吊架制作安装, 支吊架刷油防腐按设计要求	m2	227.84	157.89
350	030702001003	碳钢通风管道 1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 板材厚度:0.75mm 5. 含支吊架制作安装, 支吊架刷油防腐按	m2	801.42	158.48

		设计要求			
351	030702001004	碳钢通风管道 1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 板材厚度:1.0mm 5. 含支吊架制作安装, 支吊架刷油防腐按设计要求	m2	17.45	191.55
352	030702001005	碳钢通风管道 1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 板材厚度:2.0mm 5. 含支吊架制作安装, 支吊架刷油防腐按设计要求	m2	12.16	245.57
353	030702006001	玻璃钢通风管道 1. 名称:无机玻璃钢风管 2. 形状:矩形 3. 板材厚度:3.5mm 4. 含支吊架制作安装, 支吊架刷油防腐按设计要求	m2	10.22	216.55
354	030702006002	玻璃钢通风管道 1. 名称:无机玻璃钢风管 2. 形状:矩形 3. 板材厚度:4.5mm 4. 含支吊架制作安装, 支吊架刷油防腐按设计要求	m2	64.56	228.74
355	03QDB001001	抗震支吊架 1. 规格型号: 截面积 $\geq 0.38\text{m}^2$ 直径 $\geq 0.7\text{m}$ 的空调风管支吊架, 由锚固体、加固吊杆、抗震连接构件及抗震斜撑组成。 2. 安装方式: 锚栓、焊接或螺栓连接 3. 其他要求: 详见图纸	套	2.00	93.00
356	031208003001	通风管道绝热 1. 绝热材料品种:难燃 B1 级橡塑保温	m3	32.07	3419.35
357	031208003002	通风管道绝热 1. 绝热材料品种:离心玻璃棉保温保温(含铝箔) 2. 风管电加热前后各 0.8m 范围内的风管、防火阀两侧各 2.0m 范围内的风管保温	m3	12.60	1432.59
358	030703019001	柔性接口 1. 名称:双层帆布风管软连接	m2	112.20	65.10

359	031003001015	螺纹阀门 1. 名称:Y 型过滤器 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	32.00	63.51
360	031003001016	螺纹阀门 1. 名称:Y 型过滤器 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	3.00	178.30
361	031003001017	螺纹阀门 1. 名称:Y 型过滤器 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	3.00	285.84
362	031003003002	焊接法兰阀门 1. 名称:Y 型过滤器 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接 4. 含法兰片	个	3.00	463.29
363	031003001018	螺纹阀门 1. 名称:铜球阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	58.00	62.52
364	031003001019	螺纹阀门 1. 名称:铜球阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1.00	74.03
365	031003001020	螺纹阀门 1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1.00	76.88
366	031003001021	螺纹阀门 1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	16.00	136.10
367	031003001022	螺纹阀门 1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	10.00	205.35
368	031003003003	焊接法兰阀门 1. 名称:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接 4. 含法兰片	个	6.00	288.35

369	031003003004	焊接法兰阀门 1. 名称:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 含法兰片	个	1.00	371.68
370	031003001023	螺纹阀门 1. 名称:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	6.00	74.03
371	031003001024	螺纹阀门 1. 名称:电动两通阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	28.00	195.05
372	031003003005	焊接法兰阀门 1. 名称:电动三通阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:法兰连接 4. 含法兰片	个	3.00	886.08
373	031003003006	焊接法兰阀门 1. 名称:电动三通阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 含法兰片	个	3.00	1254.13
374	031003003007	焊接法兰阀门 1. 名称:电动三通阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接 4. 含法兰片	个	1.00	1767.01
375	031003003008	焊接法兰阀门 1. 名称:静态平衡阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:法兰连接 4. 含法兰片	个	1.00	278.62
376	031003003009	焊接法兰阀门 1. 名称:静态平衡阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接 4. 含法兰片	个	1.00	531.31
377	031003003010	焊接法兰阀门 1. 名称:静态平衡阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 含法兰片	个	1.00	658.38

378	031003001025	螺纹阀门 1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	8.00	68.56
379	031003010001	软接头(软管) 1. 材质:不锈钢金属软接头 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	82.00	56.46
380	031003010002	软接头(软管) 1. 材质:不锈钢金属软接头 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	5.00	115.08
381	031003010003	软接头(软管) 1. 材质:不锈钢金属软接头 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	2.00	144.77
382	031003010004	软接头(软管) 1. 材质:橡胶软接头 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	2.00	98.35
383	031003010005	软接头(软管) 1. 材质:橡胶软接头 2. 规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 含法兰片	个	4.00	135.04
384	030601002001	压力仪表 1. 名称:压力表 2. 规格型号: Y-60 精度等级 2.5, 测量范围 0~1.0MPa 3. 安装方式: 螺纹连接 4. 其他要求: 含表弯、旋塞阀及辅材	台	14.00	130.40
385	030601001001	温度仪表 1. 名称:双金属表盘式温度计 2. 规格型号: 直径 $\Phi$ 100 精度等级 1.5, 测量范围 0~100℃ 3. 安装方式: 螺纹连接 4. 其他要求: 含辅材	支	14.00	93.47
386	030601002002	压力仪表 1. 名称:微压计 2. 规格型号: -30~30Pa, 机械式, 最小分辨率达 1Pa	台	4.00	148.80
387	03B005	锥形风帽 1. 规格型号: $\Phi$ 900, 钢制 2. 安装方式: 焊接 3. 其他要求: 详见图纸	个	1.00	220.00



388	031001001001	镀锌钢管 1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 其它:留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管, 管道支架制作安装, 刷油防腐 见设计说明	m	270.37	79.53
389	031001001002	镀锌钢管 1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 其它:留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管, 管道支架制作安装, 刷油防腐 见设计说明	m	37.84	91.41
390	031001001003	镀锌钢管 1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 其它:留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管, 管道支架制作安装, 刷油防腐 见设计说明	m	11.78	103.00
391	031001001004	镀锌钢管 1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 其它:留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管, 管道支架制作安装, 刷油防腐 见设计说明	m	45.97	107.39
392	031001001005	镀锌钢管 1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 其它:留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管, 管道支架制作安装, 刷油防腐 见设计说明	m	52.68	124.44

393	031001002002	钢管 1. 名称:无缝钢管 2. 安装部位:室内 3. 介质:空调水 4. 规格、压力等级:DN65 5. 连接形式:焊接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7. 其它:留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管,管道支架制作安装,刷油防腐 见设计说明	m	6.19	139.05
394	031001002003	钢管 1. 名称:无缝钢管 2. 安装部位:室内 3. 介质:空调水 4. 规格、压力等级:DN80 5. 连接形式:焊接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7. 其它:留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管,管道支架制作安装,刷油防腐 见设计说明	m	27.72	158.57
395	031001002004	钢管 1. 名称:无缝钢管 2. 安装部位:室内 3. 介质:空调水 4. 规格、压力等级:DN100 5. 连接形式:焊接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7. 其它:留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管,管道支架制作安装,刷油防腐 见设计说明	m	13.41	184.41
396	031001006013	塑料管 1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC DN20 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 其它:留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管,管道支架制作安装,刷油防腐 见设计说明	m	137.12	31.55

397	031001006014	塑料管 1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC DN25 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 其它:留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管, 管道支架制作安装, 刷油防腐 见设计说明	m	141.55	33.68
398	031001006015	塑料管 1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC DN32 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 其它:留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管, 管道支架制作安装, 刷油防腐 见设计说明	m	26.96	38.87
399	031001006016	塑料管 1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC DN40 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 其它:留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管, 管道支架制作安装, 刷油防腐 见设计说明	m	3.00	42.43
400	031001001006	镀锌钢管 1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 其它:留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管, 管道支架制作安装, 刷油防腐 见设计说明	m	8.34	83.69
401	031001001007	镀锌钢管 1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 其它:留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管, 管道支架制作安装, 刷油防腐 见设计说明	m	22.91	87.34

402	031001001008	镀锌钢管 1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 其它:留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管,管道支架制作安装,刷油防腐见设计说明	m	11.36	101.12
403	031001004001	铜管 1. 安装部位:室内 2. 介质:制冷剂 3. 规格、压力等级:外径 $\Phi 6.35$ 4. 连接形式:钎焊 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和使用需求 6. 包括分液(分支)器和制冷剂	m	61.20	42.79
404	031001004002	铜管 1. 安装部位:室内 2. 介质:制冷剂 3. 规格、压力等级:外径 $\Phi 9.52$ 4. 连接形式:钎焊 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和使用需求 6. 包括分液(分支)器和制冷剂	m	76.42	49.29
405	031001004003	铜管 1. 安装部位:室内 2. 介质:制冷剂 3. 规格、压力等级:外径 $\Phi 12.7$ 4. 连接形式:钎焊 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和使用需求	m	61.43	63.44

		使用需求  6. 包括分液（分支）器和制冷剂			
406	031001004004	铜管 1. 安装部位:室内  2. 介质:制冷剂  3. 规格、压力等级:外径Φ15.8  4. 连接形式:钎焊  5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及使用需求  6. 包括分液（分支）器和制冷剂	m	104.15	92.40
407	031001004005	铜管 1. 安装部位:室内  2. 介质:制冷剂  3. 规格、压力等级:外径Φ19.05  4. 连接形式:钎焊  5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及使用需求  6. 包括分液（分支）器和制冷剂	m	27.75	105.47
408	031001004006	铜管 1. 安装部位:室内  2. 介质:制冷剂 3. 规格、压力等级:外径Φ22.2  4. 连接形式:钎焊 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及使用需求  6. 包括分液（分支）器和制冷剂  7. 含管道支架及其除锈刷油等	m	4.33	128.67

409	031001004007	<p>铜管</p> <p>1. 安装部位:室内</p> <p>2. 介质:制冷剂</p> <p>3. 规格、压力等级:外径Φ28.58</p> <p>4. 连接形式:钎焊</p> <p>5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及使用需求</p> <p>6. 包括分液(分支)器和制冷剂</p> <p>7. 含管道支架及其除锈刷油等</p>	m	7.20	167.19
410	031001004008	<p>铜管</p> <p>1. 安装部位:室内</p> <p>2. 介质:制冷剂</p> <p>3. 规格、压力等级:外径Φ31.8</p> <p>4. 连接形式:钎焊</p> <p>5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及使用需求</p> <p>6. 包括分液(分支)器和制冷剂</p> <p>7. 含管道支架及其除锈刷油等</p>	m	5.20	171.39
411	031208002004	<p>管道绝热</p> <p>1. 绝热材料品种:难燃 B1 级发泡橡塑材料(闭孔)保温棉</p> <p>2. 管道外径: Φ 57 以内</p>	m <sup>3</sup>	3.59	3726.98
412	031208002005	<p>管道绝热</p> <p>1. 绝热材料品种:难燃 B1 级发泡橡塑材料(闭孔)保温棉</p> <p>2. 管道外径: Φ 133 以内</p>	m <sup>3</sup>	0.87	3223.36
413	031208007001	<p>防潮层、保护层</p> <p>1. 名称: 铝板保护层</p> <p>1. 规格型号: 厚度 0.4mm, 室外风管保温保护层</p>	m <sup>2</sup>	48.90	125.13

414	03B006	走廊辅房中央情报面板 1. 规格型号: 触摸式, 具备以下功能①— 联空调 2. 安装方式: 嵌入式安装 3. 其他要求: 详见图纸	套	4. 00	5600. 00
415	030704001001	通风工程检测、调试	系统	1. 00	18327. 73
		医用气体			
416	031001004009	铜管 1. 名称: 脱脂紫铜管 2. 介质: 医疗气体 3. 规格: $\phi 8 \times 1$ 4. 连接形式: 钎焊 5. 包含留、打、堵洞、管件、套管安装、 管道支架制作安装、支架刷油防腐按设计 要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求	m	267. 00	48. 62
417	031001004010	铜管 1. 名称: 脱脂紫铜管 2. 介质: 医疗气体 3. 规格: $\phi 10 \times 1$ 4. 连接形式: 钎焊 5. 包含留、打、堵洞、管件、套管安装、 管道支架制作安装、支架刷油防腐按设计 要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求	m	126. 00	52. 51
418	031001003007	脱脂不锈钢管 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 医用气体 3. 规格、压力等级: $\phi 16 \times 2$ 4. 连接形式: 氩弧焊接 5. 包含留、打、堵洞、管件、套管安装、 管道支架制作安装、支架刷油防腐按设计 要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求	m	16. 00	57. 25
419	031001003008	脱脂不锈钢管 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 医用气体 3. 规格、压力等级: $\phi 20 \times 2$ 4. 连接形式: 氩弧焊接 5. 包含留、打、堵洞、管件、套管安装、 管道支架制作安装、支架刷油防腐按设计 要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求	m	75. 00	61. 58

420	031001003009	脱脂不锈钢管 1. 安装部位:室内 2. 介质:医用气体 3. 规格、压力等级: $\phi 25 \times 2$ 4. 连接形式:氩弧焊接 5. 包含留、打、堵洞、管件、套管安装、管道支架制作安装、支架刷油防腐按设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	15.00	67.71
421	031001003010	脱脂不锈钢管 1. 安装部位:室内 2. 介质:医用气体 3. 规格、压力等级: $\phi 32 \times 2$ 4. 连接形式:氩弧焊接 5. 包含留、打、堵洞、管件、套管安装、管道支架制作安装、支架刷油防腐按设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	15.00	72.10
422	031001003011	脱脂不锈钢管 1. 安装部位:室内 2. 介质:医用气体 3. 规格、压力等级: $\phi 38 \times 2$ 4. 连接形式:氩弧焊接 5. 包含留、打、堵洞、管件、套管安装、管道支架制作安装、支架刷油防腐按设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	26.00	87.25
423	031001006017	塑料管 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:UPVC DN20 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5. 其它: 留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管, 管道支架制作安装, 刷油防腐见设计说明	m	80.00	35.78
424	031001006018	塑料管 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:UPVC DN50 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按照设计说明 5. 其它: 留、打、堵洞及成品管卡, 管道支架制作安装, 刷油防腐见设计说明	m	32.00	69.74



425	031003001026	螺纹阀门 1. 名称:气体维修阀 2. 规格、压力等级: $\phi 8$	个	10.00	46.98
426	031008003001	二级稳压箱 1. 规格型号: 氧气二级稳压箱 2. 安装方式: 壁挂式安装 3. 其他要求: 可切断气源, 并可显示实时压力, 压力检测, 带减压器和安全阀	台	3.00	2498.05
427	031008003002	二级稳压箱 1. 类型: 压缩空气二级稳压箱 2. 安装方式: 壁挂式安装 3. 其他要求: 可切断气源, 并可显示实时, 压力检测, 带减压器和安全阀	台	3.00	1774.59
428	031008003003	阀门箱 1. 规格型号: 三气 2. 安装方式: 壁挂式安装 3. 其他要求: 可切断气源, 并可显示实时压力检测	台	3.00	5633.01
429	031008003004	报警箱 1. 规格型号: 三气 2. 安装方式: 嵌入式安装 3. 其他要求: 带声光报警及压力表	台	3.00	4668.40
430	031003001027	螺纹阀门 1. 名称:氧气流量计 2. 规格、压力等级: $\phi 20$	个	1.00	1976.85
431	031003001028	螺纹阀门 1. 名称:氧气流量计 2. 规格、压力等级: $\phi 16$	个	2.00	1505.68
432	031008013001	医疗设备带 1. 规格型号: 260mm*60mm, 2. 安装方式: 壁挂式安装, 中心距地 1.4 米, 设备带铝型材、灯罩及堵头的安装 3. 其他要求: 详见图纸	m	8.00	144.75
433	030404034006	照明开关 1. 名称:单联单控开关 2. 规格:220V 10A	个	2.00	30.56
434	030404035005	插座 1. 名称:五孔插座 2. 规格:250V 10A	个	8.00	32.03
435	030412001002	普通灯具 1. 名称:床头灯	套	2.00	53.72
436	030404019001	控制开关 1. 名称:断路器 2. 型号:1P 10A	个	3.00	42.14

437	031008014001	气体终端 1. 规格型号: 快速自封式气体终端, 阀体为铜合金材质	个	12.00	205.88
438	030411004013	配线 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 穿管或桥架敷设 3. 型号: RVV-2*1.0 4. 材质: 铜芯	m	26.00	5.25
439	03B007	气体终端箱 1. 规格型号: 1.2mm 厚 304 不锈钢+三气体终端+三压力表 2. 安装方式: 嵌入式安装 3. 其他要求: 详见图纸	套	2.00	1500.00
440	03B008	嵌入式器械柜 1. 规格型号: 900*1700*350mm 采用 1.2mm 厚 304 不锈钢 2. 安装方式: 嵌入式安装 3. 其他要求: 详见图纸	套	2.00	4690.00
441	03B009	嵌入式药品柜 1. 规格型号: 900*1700*350mm 采用 1.2mm 厚 304 不锈钢 2. 安装方式: 嵌入式安装 3. 其他要求: 详见图纸	套	5.00	4690.00
442	03B010	嵌入式麻醉柜 1. 规格型号: 900*1700*350mm 采用 1.2mm 厚 304 不锈钢 2. 安装方式: 嵌入式安装 3. 其他要求: 详见图纸	套	5.00	4690.00
443	030412006001	医疗专用灯 1. 名称: 四联 LED 观片灯 2. 规格型号: 四联, 框体采用 304 不锈钢制成, LED 光源 3. 安装方式: 嵌入式安装 4. 其他要求: 详见图纸	套	4.00	1560.00
444	030412006002	医疗专用灯 1. 名称: 六联 LED 观片灯 2. 规格型号: 四联, 框体采用 304 不锈钢制成, LED 光源 3. 安装方式: 嵌入式安装 4. 其他要求: 详见图纸	套	1.00	2300.00
445	03B011	输液导轨 1. 规格型号: 铝合金材质, 含 2600mm 导轨 1 根, 挂钩 2 只, 四轮滑车 2 只, 封头 2 只 2. 安装方式: 吊顶安装	套	9.00	200.00

		3. 其他要求：详见图纸			
446	03B012	U 型输液导轨 1. 规格型号：铝合金材质，含 U 型导轨 1 根，挂钩 2 只，四轮滑车 2 只，封头 2 只 2. 安装方式：吊顶安装 3. 其他要求：详见图纸	套	9.00	200.00
447	03B013	无影灯及吊塔锚栓 1、现场 50 角钢焊接 2、8#槽钢、M12 化学锚栓	套	17.00	2300.00
448	03B014	紧急喷淋装置 1. 规格型号：立式紧急喷淋，带洗眼器，304 不锈钢材质 2. 安装方式：落地安装 3. 其他要求：详见图纸	套	1.00	2100.00
	000026	装饰工程			
	000027	地面工程			
449	011101005001	自流坪楼地面 1. 规格型号：3mm 厚水泥自流平 2. 安装方式：吸收型界面处理剂一道，铺 3mm 水泥自流平 3. 其他要求：详见图纸	m <sup>2</sup>	1166.07	30.67
450	011103003001	塑胶地面 1. 规格型号：2mm 厚防静电、耐酸、耐碱同质透心 PVC 卷材 2. 安装方式：PVC 卷材专用胶粘接 3. 其他要求：防火等级 B1 级	m <sup>2</sup>	1166.07	146.53
451	011105004001	塑胶踢脚线 1. 规格型号：高度 100mm，2mm 厚防静电、耐酸、耐碱同质透心 PVC 踢脚线 2. 安装方式：PVC 卷材专用胶粘接 3. 其他要求：防火等级 B1 级 4. 基层：铝合金地脚衬板，铆钉固定，含阳角及阴角连接件	m	107.40	36.94
452	01B001	硫酸钡防辐射地面 1. 规格型号：50mm 硫酸钡水泥砂浆找平层，2 个铅当量 2. 安装方式：4:1 硫酸钡水泥整体找平 3. 其他要求：防辐射等级满足设计要求	m <sup>2</sup>	236.00	213.90

453	011102003001	块料楼地面 1. 规格型号: 300*300mm 优质防滑地砖 2. 安装方式: 砂浆配合比 1: 3, 干硬性水泥砂浆结合层 30mm 厚, 铺防滑地砖 3. 其他要求: 详见图纸	m2	52.53	172.00
454	011102003002	块料楼地面 1. 规格型号: 600*600mm 优质防滑地砖 2. 安装方式: 砂浆配合比 1: 3, 干硬性水泥砂浆结合层 30mm 厚, 铺防滑地砖 3. 其他要求: 详见图纸	m2	38.22	171.10
455	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1. 规格型号: 1.5mm 聚氨酯防水 2. 安装方式: 聚氨酯防水涂层 3 遍 3. 其他要求: 详见图纸	m2	85.70	35.41
456	011108001001	石材零星项目 1. 规格型号: 人造大理石材, 宽度 $\leq$ 300mm 2. 安装方式: 1: 3 干硬性水泥砂浆结合层 30mm 厚, 粘接 3. 其他要求: 详见图纸	m2	3.93	259.36
457	010401012001	卫生间砌台 1. 规格型号: 高度 300mm 红砖+面层防水+抹灰 2. 安装方式: 现场砌筑 3. 计算规则: 按照水平投影面积计算 4. 其他要求: 详见图纸	m2	11.42	354.07
	000028	墙面工程			
458	011204003001	块料墙面 1. 规格型号: 600*300mm 优质墙面瓷砖 2. 安装方式: 1: 3 水泥砂浆结合层粘贴 3. 其他要求: 详见图纸	m2	274.95	180.13
459	010903002001	墙面涂膜防水 1. 规格型号: 1.5mm 聚氨酯防水 2. 安装方式: 3 遍聚氨酯防水涂层 3. 其他要求: 详见图纸	m2	91.70	40.75
460	010605002001	净化墙板 1. 规格型号: 50mm 厚机制岩棉彩钢板, 钢板厚度 0.426mm 2. 安装方式: 铝合金配套骨架连接 3. 其他要求: 含槽铝、角铝等配套型材, 岩棉容重 $\geq$ 100kg/m <sup>3</sup>	m2	1418.52	172.74

461	011407001001	抗菌涂料墙面 1. 规格型号: 3遍腻子+3遍抗菌涂料 2. 安装方式: 批腻子底漆三道, 抗菌涂料三道饰面 3. 其他要求: 详见图纸	m2	945.96	52.00
462	011210005001	卫生隔断 1. 规格型号: 18mm厚抗倍特板 2. 安装方式: 配套连接件固定, 落地安装 3. 其他要求: 包含五金件	m2	23.66	260.00
463	011210003001	钢化玻璃隔断 1. 规格型号: 10mm钢化玻璃+50*30*1.5mm高承重热镀锌方钢结构+1.0mm304不锈钢收边 2. 安装方式: 龙骨满焊固定安装 3. 其他要求: 详见图纸	m2	37.91	850.00
464	011207001001	墙面装饰板 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 木龙骨, 敷设至上层吊顶上100mm 2. 基层材料种类、规格: 8mm硅酸钙板, 防锈自攻丝固定于龙骨表面, 间距 $\leq 200$ mm 3. 面层材料品种、规格、颜色: 6mm无机预涂板, 强力双面胶+结构胶粘接, 耐火等级A级 4. 其他要求: 详见图纸	m2	85.50	217.80
465	011207001002	铅板墙 1. 规格型号: 2mmPb铅板+50*30*1.5mm高承重热镀锌方钢结构 2. 安装方式: 铆接固定于龙骨上, 铅板搭接宽度 $\geq 50$ mm, 铅板包钉头 3. 其他要求: 敷设至上层楼板底, 铅板与上层楼板及本层地面交接位置翻边50mm	m2	117.00	420.48
466	011207001003	电解钢板墙板 1. 规格型号: 1.2mm电解钢板+12mm防潮石膏板+50*30*1.5mm高承重热镀锌方钢结构 2. 安装方式: 龙骨固定挂板, 间距 $\leq 1200$ mm, 板缝专用密封胶填充 3. 其他要求: 石膏板后衬加强筋固定, 工厂预喷涂板材	m2	242.00	425.62

467	011207001004	不锈钢板墙面 1. 规格型号: 1.0mm 不锈钢板+12mm 防潮防水石膏板+50*30*1.2mm 高承重热镀锌方钢结构 2. 安装方式: 龙骨固定挂板, 间距≤1200mm, 板缝专用密封胶填充 3. 其他要求: 石膏板后衬加强筋固定, 工厂预喷涂板材	m2	31.00	390.18
468	01B002	硫酸钡防辐射墙面 1. 规格型号: 50mm 硫酸钡水泥砂浆找平层, 3 个铅当量 2. 安装方式: 4:1 硫酸钡水泥整体找平 3. 其他要求: 防辐射等级满足设计要求	m2	170.00	230.00
469	01B003	硫酸钡防辐射墙面 1. 规格型号: 50mm 硫酸钡水泥砂浆找平层, 4 个铅当量 2. 安装方式: 4:1 硫酸钡水泥整体找平 3. 其他要求: 防辐射等级满足设计要求	m2	124.00	245.00
	000029	顶面工程			
470	011302001001	铝扣板 1. 规格型号: 600*600*0.8mm 2. 安装方式: 所有吊筋采用Φ8 钢筋吊杆, 钢筋吊杆与棚面固定采用角码、M8 膨胀螺栓, 38 系列轻钢主龙骨及专用配套龙骨固定 3. 其他要求: 板缝采用耐候胶密封	m2	419.82	165.30
471	011302001002	无机预涂板吊顶 1. 规格型号: 6mm 无机预涂板+8mm 硅酸钙板+60 系列上人型轻钢龙骨 2. 安装方式: 所有吊筋采用Φ8 钢筋吊杆, 钢筋吊杆与棚面固定采用角码、M10 膨胀螺栓+60 系列上人型轻钢龙骨吊装 (反向支撑工艺) 3. 其他要求: 防火等级 A 级	m2	37.23	216.78
472	011302001003	净化板吊顶 1. 规格型号: 50mm 厚硫氧镁彩钢板, 基板厚度 0.426mm 2. 安装方式: 所有吊筋采用Φ10 钢筋吊杆, 钢筋吊杆与棚面固定采用角码、M8 膨胀螺栓, 彩钢板配套铝型材连接 (反支撑工艺, 角钢长度不超过 2.5 米)	m2	654.65	236.38

473	011302001004	电解钢板吊顶 1. 规格型号: 1.2mm 电解钢板+12mm 防潮石膏板+50*30*1.5mm 高承重热镀锌方钢钢结构 2. 安装方式: 所有吊筋采用Φ8 钢筋吊杆, 钢筋吊杆与棚面固定采用角码、M8 膨胀螺栓, 板缝专用密封胶填充 3. 其他要求: 详见图纸	m2	89.30	388.85
474	011304002001	成品检修口 1. 规格型号: 400*600mm 2. 安装方式: 吊顶安装 3. 其他要求: 详见图纸	个	24.00	142.95
	000030	门窗工程			
475	010802002001	单开成品钢质门 1. 规格型号: 1000*2100mm 2. 安装方式: 固定于门套 3. 其他: 阻燃纸蜂窝夹心, 钢板喷塑门体, 带观察窗、门锁	樘	22.00	2000.00
476	010802002002	单开成品钢质门 1. 规格型号: 800*2100mm 2. 安装方式: 固定于门套 3. 其他: 阻燃纸蜂窝夹心, 钢板喷塑门体, 不带观察窗、门锁、门下升降	樘	4.00	1450.00
477	010802002003	单开成品钢质门 1. 规格型号: 800*2100mm 2. 安装方式: 固定于门套 3. 其他: 阻燃纸蜂窝夹心, 钢板喷塑门体, 带观察窗、门锁	樘	10.00	1650.00
478	010802002004	防辐射医用单开门 1. 规格型号: 1000*2100mm 2. 安装方式: 固定于门套 3. 其他要求: 钢板喷塑门体, 不锈钢收门边, 成品门套, 带观察窗、门锁, 防辐射等级 3mmPb	樘	2.00	4200.00
479	010802002005	防辐射医用单开门 1. 规格型号: 1000*2100mm 2. 安装方式: 固定于门套 3. 其他要求: 钢板喷塑门体, 不锈钢收门边, 成品门套, 带观察窗、门锁, 防辐射等级 4mmPb	樘	1.00	4650.00

480	010805001001	防辐射医用气密自动平移门 1. 规格型号: 1800*2100mm, 防辐射等级 3mmPb 2. 安装方式: 外挂固定于导轨 3. 其他要求: 铝蜂窝夹心, 钢板喷塑门体, 不锈钢收边, 带观察窗, 单开自动平移, 门机采用 12#槽钢加固	樘	2.00	19200.00
481	010805001002	防辐射医用气密自动平移门 1. 规格型号: 1800*2100mm, 防辐射等级 4mmPb 2. 安装方式: 外挂固定于导轨 3. 其他要求: 铝蜂窝夹心, 钢板喷塑门体, 不锈钢收边, 带观察窗, 单开自动平移, 门机采用 12#槽钢加固	樘	1.00	21000.00
482	010805001003	防辐射医用气密自动平移门 1. 规格型号: 1500*2100mm, 防辐射等级 2mmPb 2. 安装方式: 外挂固定于导轨 3. 其他要求: 铝蜂窝夹心, 钢板喷塑门体, 不锈钢收边, 带观察窗, 单开自动平移, 门机采用 12#槽钢加固	樘	1.00	14500.00
483	010805001004	医用气密自动平移门 1. 规格型号: 900*2100mm 2. 安装方式: 外挂固定于导轨 3. 其他要求: 铝蜂窝夹心, 钢板喷塑门体, 不锈钢收边, 带观察窗, 单开自动平移, 门机采用 12#槽钢加固	樘	1.00	6200.00
484	010805001005	医用气密自动平移门 1. 规格型号: 1500*2100mm 2. 安装方式: 外挂固定于导轨 3. 其他要求: 铝蜂窝夹心, 钢板喷塑门体, 不锈钢收边, 带观察窗, 单开自动平移, 门机采用 12#槽钢加固	樘	6.00	8900.00
485	010802002006	单开成品钢质净化门 1. 规格型号: 1000*2100mm 2. 安装方式: 固定于门套 3. 其他: 阻燃纸蜂窝夹心, 钢板喷塑门体, 带观察窗、门锁、门下升降密封条	樘	16.00	2100.00
486	010802002007	双开成品钢质净化门 1. 规格型号: 1500*2100mm 2. 安装方式: 固定于门套 3. 其他: 阻燃纸蜂窝夹心, 钢板喷塑门体, 带观察窗、门锁、门下升降密封条	樘	1.00	3100.00



487	010802002008	手动平移推拉门 1. 规格型号: 900*2100mm 2. 安装方式: 固定于门套 3. 其他: 阻燃纸蜂窝夹心, 钢板喷塑门体, 带观察窗、门单开手动平移	樘	2.00	4100.00
488	010802002009	防辐射医用净化单开门 1. 规格型号: 1000*2100mm 2. 安装方式: 固定于门套 3. 其他要求: 铝蜂窝夹心, 钢板喷塑门体, 不锈钢收门边, 成品门套, 带观察窗、门锁、门下升降密封条, 防辐射等级 2mmPb	樘	1.00	11000.00
489	010802002010	成品钢制检修门 1. 规格型号: 600*1800mm 2. 安装方式: 固定于门套, 距地 300mm 安装 3. 其他要求: 纸蜂窝夹心, 钢板喷塑门体, 带门锁、门下升降密封条	樘	5.00	1000.00
490	010802002011	防辐射检修门 1. 规格型号: 600*1800mm, 防辐射等级 2mmPb 2. 安装方式: 固定于门套, 距地 300mm 安装 3. 其他要求: 铝蜂窝夹心, 钢板喷塑门体, 带观察窗、门锁、门下升降密封条	樘	1.00	2100.00
491	010802002012	磁屏蔽门 1. 规格型号: 1000*2100mm, 电磁屏蔽单开手动平开门 2. 安装方式: 外挂固定于导轨 3. 其他要求: 详见图纸设计要求	樘	1.00	8800.00
492	010808004001	钢板喷塑门套 1. 规格参数: 1.0mm 厚钢板喷塑 2. 安装方式: 18mm 阻燃板基层打底 3. 其他要求: 门套位置基层敷设 50*30*1.5mm 龙骨到上层楼板底	m2	25.23	355.34
493	010808004002	不锈钢门、窗套 1. 规格参数: 1.0mm 厚 304 不锈钢板 2. 安装方式: 18mm 阻燃板基层打底 3. 其他要求: 门套位置基层敷设 50*30*1.5mm 龙骨到上层楼板底	m2	83.64	355.34
494	010805010001	闭门器 1. 规格型号: 液压式 2. 安装方式: 固定于门体上 3. 其他要求: 详见图纸	套	68.00	143.47

495	010807001001	防辐射窗 1. 规格型号: 1800*1200mm, 防辐射等级 3mmPb 2. 其他要求: 详见图纸	套	2.00	15000.00
496	010807001002	防辐射窗 1. 规格型号: 1800*1200mm, 防辐射等级 4mmPb 2. 安装方式: 距地 1.0 米安装 3. 其他要求: 详见图纸	套	1.00	19000.00
497	010807001003	防辐射窗 1. 规格型号: 2000*1200mm, 防辐射等级 2mmPb 2. 其他要求: 详见图纸	套	1.00	16000.00
498	010807001004	磁屏蔽窗 1. 规格型号: 1800*1200mm, 防辐射等级 4mmPb 2. 安装方式: 距地 1.0 米安装 3. 其他要求: 详见图纸	套	1.00	19000.00
499	010807001005	机械互锁不锈钢传递窗 1. 规格型号: 外形尺寸 600*600*600mm 2. 安装方式: 底边距地 1.0m 墙体安装, 双面铝合金圆弧包边 3. 其他要求: 双面 1.0 厚 304 不锈钢拉丝板制, 配紫外线杀菌灯, 机械互锁	套	3.00	1450.00
500	010807001006	电动升降传递窗 1. 规格型号: 外形尺寸 600*100*1200mm 2. 安装方式: 底边距地 0.9 米安装, 双面圆弧包边 3. 其他要求: 1.0 厚 304 不锈钢拉丝板制	套	3.00	3100.00
501	010807001007	谈话窗 1. 规格型号: 1000*1000mm 2. 安装方式: 距地 1.0 米安装 3. 其他要求: 铝合金边框, 8mm 钢化玻璃	套	1.00	1550.00
502	010807001008	采血窗口 1. 规格型号: 1200*1500mm, 10mm 钢化玻璃+1.0mm304 不锈钢收边 2. 安装方式: 距地 1200mm 3. 其他要求: 配窗口挡板, 详见图纸	套	4.00	2900.00
503	010808004003	彩钢板包窗口 1. 规格参数: 彩钢板包窗口, 角铝封边	m	91.20	55.00
	000031	其他工程			

504	010809004001	石材窗台板 1. 规格型号: 人造大理石+18mm 阻燃板 2. 安装方式: 胶粘 3. 其他要求: 详见图纸	m <sup>2</sup>	3.11	398.86
505	010810004001	窗帘盒 1. 规格型号: 18mm 阻燃板基层+3mm 铝塑板 面层 2. 安装方式: 现场加工 3. 其他要求: 详见图纸	m	2.10	100.57
506	010810004002	窗帘盒 1. 规格型号: 彩钢板窗帘盒 2. 安装方式: 现场加工 3. 其他要求: 详见图纸	m	27.40	190.00
507	011502001001	不锈钢防撞带 1. 规格、型号: 1.0mm 厚 304 不锈钢, 宽度 200mm 2. 安装方式: 9mm 阻燃基层板打底, 中心距地 800mm 3. 其他要求: 详见图纸	m	88.90	28.98
508	011502001002	铝合金圆弧线 1. 规格型号: R50, 厚度 0.8mm 2. 安装方式: 塑料底座打底, 圆弧线卡压, 缝隙打胶 3. 其他要求: 详见图纸	m	1009.20	35.23
509	011502001003	铝合金阳角 1. 规格型号: R50, 厚度 1.0mm 2. 安装方式: 缝隙打胶 3. 其他要求: 详见图纸	m	137.20	41.41
510	011501009001	人造石污物接收台 1. 规格型号: 人造大理石 800mm+18mm 阻燃板+角钢框支架 2. 安装方式: 胶粘 3. 其他要求: 详见图纸	m	2.00	2300.00
511	011501009002	采血台 1. 规格型号: 人造大理石+18mm 阻燃板, 宽度 600mm 2. 安装方式: 完成面距地 800mm 3. 其他要求: 角钢加固	m	6.10	3500.00
512	011501009003	实验边台 1. 规格型号: 实心理化板台面, 全钢结构 L*750*800mm 2. 安装方式: 落地安装 3. 其他要求: 详见图纸	m	40.40	2300.00

513	011501009004	中央实验台 1. 规格型号: 实心理化板台面, 全钢结构 L*1500*800mm 2. 安装方式: 落地安装 3. 其他要求: 详见图纸	m	14.00	4500.00
514	011501009005	转角实验台 1. 规格型号: 全钢结构, 实心理化板台面, 1000*1000*800mm 2. 安装方式: 落地安装 3. 其他要求: 详见图纸	m	3.00	3000.00
515	011701006001	满堂脚手架 1. 搭设方式: 2. 搭设高度: 3. 脚手架材质:	m2	1200.00	31.50

## 第六章 图 纸

### 1. 图纸目录

序号	图名	图号	版本	出图日期	备注

### 2. 图纸

## 第七章 技术标准和要求

### 工程建设地点现场条件：

- 一、现场自然条件:建筑道路通畅、场地平坦。
- 二、现场施工条件:具备施工条件。
- 三、本工程采用的技术规范及标准（包括但不限于此，以下技术规范及标准按最新执行）
- 四、有关安全生产严格执行《建设工程安全生产管理条例》。
- 五、其它说明参见设计图纸。

## 第八章 投标文件格式

注：本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 PDF 文件的固定格式，其他相关内容由系统自动生成。

投标人应按照招标文件要求在电子投标文件指定位置上签电子单位公章或电子个人印章（无需先在书面投标文件里盖章再扫描上传）。

投标人分别在标示的“公章”“印章”等指定位置处签电子单位公章、电子个人印章。  
未按照要求上传的，否决其投标。

投标函附录

序号	条款名称	约定内容	备注
1	项目经理	姓名：_____	
2	工期	天数：_____日历天	
3	质量标准		
4	缺陷责任期		

投标人：（公章）

法定代表人：（印章）

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



## 法定代表人身份证明

投标人名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：\_\_\_\_\_（公章）

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附：法定代表人身份证复印件

## 授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改\_\_\_\_\_（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

投标人：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（印章）

身份证号码：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

身份证号码：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件。

## 项目经理简历表

姓 名		年 龄		学 历	
职 称		职 务		拟在本合同任职	
毕业学校	年毕业于		学校	专业	
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（加盖印章）

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

此项上传至资信标补充附件中

(一) 项目管理机构组成表

职务	姓名	身份证号码	职称	资格证明		备注
				专业	证书编号	

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（加盖印章）

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

此项上传至资信标补充附件中

## 投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围						
备注						

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（加盖印章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施。

四、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

五、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位：（加盖企业公章）

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 已标价工程量清单

7F52FA6D-A662-4500-A849-708AB81B10B0

# 投 标 总 价

招 标 人：

\_\_\_\_\_

工程名称： 荣成三院医技楼医疗净化专项工程

\_\_\_\_\_

投标总额（小写）：

\_\_\_\_\_

（大写）：

\_\_\_\_\_

投 标 人：

\_\_\_\_\_

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

\_\_\_\_\_

（签字或盖章）

编 制 人：

\_\_\_\_\_

（造价人员签字）

编 制 时 间：

\_\_\_\_\_



## 建设项目投标报价汇总表

工程名称: 荣成三院医技楼医疗净化专项工程

序号	单项工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1					
	合计				

## 单项工程投标报价汇总表

工程名称: 荣成三院医技楼医疗净化专项工程

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1					
2					
3					
4					
	合计				

## 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 荣成三院医技楼医疗净化专项工程

序号	汇总内容	计算公式	费率	金额 （元）	其中： 暂估价（元）
	合计				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 荣成三院医技楼医疗净化专项工程

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		合计					

工程单价汇总表

工程名称: 荣成三院医技楼医疗净化专项工程

序号	项目编码	项目名称	计量 单位	人工费	材料费	机 械 使用费	施 工 管理费	企业 利润	规费	税金	合计



## 单价措施项目清单与计价表

工程名称:荣成三院医技楼医疗净化专项工程

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合 单价	合价	其中: 暂估价
		土建工程					
		合计					

## 措施项目清单综合单价分析表

工程名称:荣成三院医技楼医疗净化专项工程

项目 编码		项 目 名 称						计 量 单 位			
清 单 综 合 单 价 组 成 明 细											
定额 编号	定额 名称	单 位	数 量	单 价				合 价			
				人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润
人工单价		小 计									
		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单 位	数 量	单 价	合 价	暂 估 单 价	暂 估 合 价
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目 编码		项 目 名 称						计 量 单 位			
清 单 综 合 单 价 组 成 明 细											
定额 编号	定额 名称	单 位	数 量	单 价				合 价			
				人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润
人工单价		小 计									
		未计价材料费						—			
清单项目综合单价											
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单 位	数 量	单 价	合 价	暂 估 单 价	暂 估 合 价
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 荣成三院医技楼医疗净化专项工程

序号	项目名称	计量单位	金额 (元)	备注

暂列金额明细表

工程名称: 荣成三院医技楼医疗净化专项工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

材料暂估价一览表

工程名称: 荣成三院医技楼医疗净化专项工程

序号	编码	材料名称、规格、型号	计量单位	单价 (含税)	单价 (除税)	税率	备注

发包人发包的专业工程暂估价及结算价表

工程名称:荣成三院医技楼医疗净化专项工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	备注

计日工表

工程名称:荣成三院医技楼医疗净化专项工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价	合价(元)	
						暂定	实际

其他项目清单单价分析表

工程名称:荣成三院医技楼医疗净化专项工程


## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 荣成三院医技楼医疗净化专项工程

序号	项目名称	计算基础	计算费率 (%)	金额 (元)

## 工料机汇总表

工程名称: 荣成三院医技楼医疗净化专项工程

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (含税)	单价 (除税)	合价 (除税)	税率	备注

## 工程议价材料表

工程名称: 荣成三院医技楼医疗净化专项工程

序号	编号	名称	单位	数量	地区价 (含税)	地区价 (除税)	小计 (除税)	市场价 (含税)	市场价 (除税)	小计 (除税)	差额 (除税)	税率



## 工 程 主 材 汇 总 表

工程名称:荣成三院医技楼医疗净化专项工程

序号	编号	名称规格	单位	数量	市场价 (含税)	市场价 (除税)	小计	税率
		合计:						

## 非定额费用汇总表

工程名称:荣成三院医技楼医疗净化专项工程

序号	材料编码	材料名称规格	单位	数量	省价 (含税)	省价 (除税)	小计 (除税)	单价 (含税)	单价 (除税)	小计 (除税)	税率

## 附录1

# 威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第1页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
<b>威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [100.00]</b>			
<b>1</b>	<b>资格审查 [合格制]</b>		
1.1	营业执照	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容为营业执照的彩色扫描件
1.2	资质证书	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容为资质证书的彩色扫描件
1.3	安全生产许可证	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容为安全生产许可证的彩色扫描件
1.4	法定代表人身份证明或授权委托书	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容为企业法定代表人身份证复印件及法人身份证明(若法人代表人参加投标)或企业法定代表人身份证复印件、授权委托书(若授权代表参加投标)
1.5	投标保证金证明	合格制	上传word或pdf格式的文档 注: 转账方式提交投标保证金, 后附投标人基本户开户证明(基本账号存款证明)、转账凭证等材料彩色复印件。 若采用银行保函形式, 详见投标人须知前附表如选择保险保函方式, 详见投标人须知前附表 根据《威海市住房和城乡建设局关于印发<威海市建筑市场主体信用评价实施细则(修订)>的通知》(威住建通字〔2021〕90号)的规定, 在威海市建筑市场主体信用评价系统(网址: <a href="https://yth.weihaigov.cn/whkh/PortalManage/Portal/Index">https://yth.weihaigov.cn/whkh/PortalManage/Portal/Index</a> )公示的最新评价结果(公示批次: 2022年第二批次)中或被其它地市级及以上住房和城乡建设部门最新评定的信用评价为AAA级的建筑市场主体免于缴纳工程投标保证金, 信用评价为AA级的建筑市场主体所缴纳的投标保证金最高不得超过20万元。投标文件须后附威海市建筑市场主体信用评价系统公示的最新评价结果(公示批次: 2022年第二批次)或其它地市级及以上住房和城乡建设部门最新评定的信用评价为AAA级、AA级的证明材料。投标人若被威海市各职能部门列为严重失信主体的, 取消免交资格。 主体信用评价系统专业: 专业承包
1.6	项目管理机构	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容包括项目经理配备必须符合资格要求; 技术负责人必须持工程系列中级及以上职称或建设类注册证书; 其他关键岗位管理人员(施工员、质量员、安全员、材料员、资料员)配备齐全, 项目经理、技术负责人须附相关证书, 其他人员需附社保证明。填写项目负责人简历表。(项目管理机构组成表请在资信标一项中选择人员) 注: (1) 项目管理机构组成表后需附技术负责人的相关证件及项目管理机构成员的社保证明材料(近一个月), 若为退休人员可提供退休及返聘证明材料。
1.7	失信情况查询	合格制	上传word或pdf格式的文档 1.说明: 被列入“全国法院失信被执行人信息公开与名称查询系统”(查询网址: <a href="http://zxgk.court.gov.cn/shixin/">http://zxgk.court.gov.cn/shixin/</a> )的失信被执行人禁止参与本项目的投标。投标文件通过网络( <a href="http://zxgk.court.gov.cn/shixin/">http://zxgk.court.gov.cn/shixin/</a> )查询信息记录, 包含投标人及参与本次投标的相关人员包括法定代表人、委托代理人及项目管理机构所有人员失信情况网页截图。 2、投标人不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单, 否则否决其投标。后附网上查询截图。(查询网址 <a href="http://www.gsxt.gov.cn/index.html">http://www.gsxt.gov.cn/index.html</a> )。 3、投标人近三年无行贿犯罪记录记录的截图(查询网址 <a href="http://wenshu.court.gov.cn/">http://wenshu.court.gov.cn/</a> )。
1.8	投标人信用承诺书	合格制	上传word或pdf格式的文档
<b>2</b>	<b>技术标 [20.00]</b> (汇总规则: 当专家数量小于等于4位, 取去掉0个最高分、0个最低分后的算术平均值; 当专家数量大于4位, 取去掉1个最高分、0个最低分后的算术平均值; )		
2.1	施工总平面图布置设计合理	1.80	(1.8分) 对工程整体有深刻认识, 表述清晰完整, 施工段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计合理
2.2	施工方案和技术措施合理, 对关键工序有针对性等	1.80	(1.8分) 施工方案和技术措施合理, 对关键工序和关键部位施工具有针对性, 措施得力、经济、安全、可行
2.3	针对本工程的通病治理措施	1.80	(1.8分) 有完整的质量保证措施, 先进可行, 有针对本工程的通病治理措施
2.4	安全文明措施和应急救援预案	1.80	(1.8分) 针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案, 且措施齐全, 预案可行
2.5	环境、地下管网、地上设施保护, 冬季、雨季施工方案	1.80	(1.8分) 环境保护措施安全得力, 减少噪音、降低环境污染、扬尘治理措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等, 冬季、雨季施工方案
2.6	绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用	1.80	(1.8分) 绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用

# 威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第2页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
2.7	施工进度计划和进度措施	1.80	(1.8分) 施工进度计划和进度措施 (包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等)
2.8	资源配备计划	1.80	(1.8分) 资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理, 与进度计划呼应, 满足施工需要
2.9	项目管理机构人员配备齐全合理	1.80	(1.8分) 项目管理机构人员配备齐全合理 (采用暗标方式, 不得涉及人员姓名、公司名称等暴露投标人身份的内容)
2.10	成品保护、工程保修制度等	1.80	(1.8分) 成品保护、工程保修制度、总包和分包配合、与发包、分包、监理、设计的配合等
2.11	建筑渣土扬尘治理	2.00	(2.0分) 建筑渣土的出入口管理、车辆运输、施工现场保护措施等; 扬尘治理、工程施工管理、施工机具管理、物料堆放、垃圾运送和堆放、施工废水排放措施等。
3	资信标 [10.00]		
3.1	企业信用及考核情况	2.00	上传word或pdf格式的文档, 企业近两年 (开标截止时间前两年, 精确到日) 未发生任何违纪、违规情况者得基本分2分, 有违法违规行扣分的, 按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算, 扣分无下限。 备注: 附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询页面截图, 以开标日“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询结果为准。 投标人若被威海市各职能部门列为严重失信主体的, 信用评价等级降为C级, 扣减2分。
3.2	项目管理机构	3.00	通过系统选择项目班子成员: 项目经理配备必须符合资格要求; 技术负责人必须持工程系列中级及以上职称或建设类注册证书; 其他关键岗位管理人员 (施工员、质量员、安全员、材料员、资料员) 配备齐全, 符合以上人员配置要求的, 得3分。 投标文件中项目管理班子配备不符合招标文件要求的最低标准的, 其投标将被否决。 注: 投标文件中附项目管理机构人员保险证明材料 (近一个月), 若为退休人员可提供退休及返聘证明材料。
3.3	项目经理市场信用	2.00	上传word或pdf格式的文档, 内容为项目经理近两年 (开标截止时间前两年, 精确到日) 未发生任何违纪、违规情况者得2分, 有违法违规行扣分的, 按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算, 扣分无下限; 备注: 附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询页面截图, 以开标日“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询结果为准。
3.4	企业信用报告	3.00	上传word或pdf格式的文档, 投标单位应提供经中国人民银行省会(首府)城市中心支行以上分支机构备案的从事企业征信和信用评级等业务的社会信用服务机构出具的信用报告。 企业信用等级为AAA级及以上的, 加3分; 信用等级在AAA级以下 (不含AAA级) A级及以上的, 加2分; A级以下 (不含A级) 不得分。
4	商务标 [70.00]		
4.1	投标报价	70.00	<p>评标基准价 <math>C = A2</math>。  <math>A1</math> = 投标算术平均值。            当 <math>n \leq 2</math> 时, <math>A1</math> = 所有有效标书报价的算术平均值            当 <math>n &gt; 2</math> 时, <math>A1</math> = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值            当 <math>n &gt; 5</math> 时, <math>A2</math> = 所有不高于 <math>A1</math> 的投标报价去掉1个最低价后的算术平均值; 当 <math>n \leq 5</math> 时, <math>A2 = A1 \times K</math>。  <math>K</math>: 下浮系数。取值范围为0.95 ~ 0.98, 且数量不少于5个, 开标时抽取, 填写时用, 隔开  <math>K</math>: 0.95, 0.955, 0.96, 0.965, 0.97</p> <p>以评标基准值为基准, 投标报价与基准进行比较, 相同得满分            每高于基准价1%, 扣减0.5分, 扣完为止。            每低于基准价1%, 扣减0.3分, 扣完为止。</p> <p>偏离不足1%时, 按照插入法计算得分, 分数保留两位小数</p>

其他注意事项

控制价 : 4954000.47

专家个数 :7

投标人报价方式 :总价（元）

定标方式 :推荐候选人，3 个。

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成三院医技楼医疗净化专项工程

第1页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	荣成三院医技楼医疗净化专项工程							
	安装工程							
	电气							
1	030404017001	配电箱	1.名称:内镜中心配电箱 2PATP-NJ 2.规格:详见设计图纸 3.安装方式:嵌入式	台	1			
2	030404017002	配电箱	1.名称:检验科配电箱 Y-2JYATP（只计取安 装费） 2.规格:详见设计图纸 3.安装方式:落地安 装	台	1			
3	030404017003	配电箱	1.名称:配电箱Y-1MRFSATP 2.规格:详见设计图纸 3.安装方式:落地安 装	台	1			
4	030404017004	配电箱	1.名称:门诊医技楼二 层空调机组总配电 箱2AP-ZAP（只计 取安装费） 2.规格:详见设计图 纸 3.安装方式:落地安 装	台	1			
5	030404017005	配电箱	1.名称:模块化机组配 电箱2AP-DLWJ 2.规格:详见设计图 纸 3.安装方式:落地安 装	台	1			
6	030404017006	配电箱	1.名称:高温灭菌消毒 柜配电箱2JYKAL- MJG 2.规格:详见设计图 纸 3.安装方式:嵌入式	台	1			
7	030404017007	配电箱	1.名称:纯水间配电 箱2JYKAL-SCL 2.规格:详见设计图 纸 3.安装方式:嵌入式	台	1			
8	030404017008	配电箱	1.名称:检验科配电 箱2JYAL-SBX 2.规格:详见设计图 纸 3.安装方式:嵌入式	台	1			
9	030404017009	配电箱	1.名称:病理血库配 电箱2PATP-BL 2.规格:详见设计图 纸 3.安装方式:嵌入式	台	1			
10	030404017010	配电箱	1.名称:手术室配电 箱2MZSSAP 2.规格:详见设计图 纸 3.安装方式:嵌入式	台	1			
11	030404017011	配电箱	1.名称:手术部辅房分 配电箱Y-3SSAL 2.规格:详见设计图 纸 3.安装方式:嵌入式	台	1			
12	030404017012	配电箱	1.名称:手术部苏醒室 配电箱3SSAL-SX 2.规格:详见设计图 纸 3.安装方式:嵌入式	台	1			
13	030404017013	配电箱	1.名称:手术部分配电 箱3SSAL-OR1~4 2.规格:详见设计图 纸 3.安装方式:嵌入式	台	4			
14	030404017014	配电箱	1.名称:中心供应室总 配电箱3GYAP 2.规格:详见设计图 纸 3.安装方式:嵌入式	台	1			
15	030404017015	配电箱	1.名称:纯水间配电 箱3GYAP-ZS 2.规格:详见设计图 纸 3.安装方式:悬挂式	台	1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成三院医技楼医疗净化专项工程

第2页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	030404017016	配电箱	1.名称:蒸汽发生器配电箱 3GYAP-ZQ 2.规格:详见设计图纸 3.安装方式:悬挂式	台	1			
17	030404017017	配电箱	1.名称:MRI精密空调配电箱 1MRAP-1FS-JM-01 2.规格:详见设计图纸 3.安装方式:落地安装	台	1			
18	030404017018	配电箱	1.名称:新风机组控制柜 2JYKAP-FAU-01 2.规格:详见设计图纸 3.安装方式:落地安装	台	1			
19	030404017019	配电箱	1.名称:新风机组控制柜 2BLAP-FAU-01 2.规格:详见设计图纸 3.安装方式:落地安装	台	1			
20	030404017020	配电箱	1.名称:新风机组控制柜 3GYAP-FAU-01 2.规格:详见设计图纸 3.安装方式:落地安装	台	1			
21	030404017021	配电箱	1.名称:新风机组控制柜 4SSAP-PAU-01 2.规格:详见设计图纸 3.安装方式:落地安装	台	1			
22	030404017022	配电箱	1.名称:净化机组控制柜 4SSAP-AHU-01 2.规格:详见设计图纸 3.安装方式:落地安装	台	1			
23	030404017023	配电箱	1.名称:净化机组控制柜 4SSAP-AHU-02 2.规格:详见设计图纸 3.安装方式:落地安装	台	1			
24	030404017024	配电箱	1.名称:净化机组控制柜 4SSAP-AHU-03 2.规格:详见设计图纸 3.安装方式:落地安装	台	1			
25	031101007001	不间断电源设备	1.规格、型号: 在线式UPS 容量80KVA, 应急时间 30min 2.安装方式: 落地安装	套	1			
26	031101007002	不间断电源设备	1.规格、型号: 在线式UPS 容量40KVA, 应急时间 30min 2.安装方式: 落地安装	套	1			
27	03B001	隔离变压器	1.规格型号: 容量8KVA 2.安装方式: 安装于配电箱内 3.其他要求: 单进单出, 包含医用隔离变压器、绝缘监视仪、电流互感器、仪器专用电源、外接报警显示仪, 详见设计图纸	套	4			
28	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装	个	33			
29	030404034002	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装	个	28			
30	030404034003	照明开关	1.名称:三联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装	个	6			
31	030404034004	照明开关	1.名称:双联双控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装	个	8			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成三院医技楼医疗净化专项工程

第3页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
32	030404034005	照明开关	1.名称:防水单联开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装	个	1			
33	030404035001	插座	1.名称:五孔插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装	个	212			
34	030404035002	插座	1.名称:三孔插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:暗装	个	9			
35	030404035003	插座	1.名称:防水地面插座 2.安装方式:暗装	个	5			
36	030404035004	插座	1.名称:防水五孔插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装	个	12			
37	030404036001	其他电器	1.名称:中央空调线控器 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装	个	49			
38	030411004001	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号:RVV-7*1.0 4.材质:铜芯	m	564			
39	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:铁盒 3.安装形式:暗装	个	601			
40	030412001001	普通灯具	1.名称:防水防潮灯 2.规格:12W	套	1			
41	030412004001	装饰灯	1.名称:筒灯 2.规格:3W 3.安装形式:内嵌安装	套	2			
42	030412004002	装饰灯	1.名称:手术中灯 2.规格:8W 3.安装形式:手术门上安装	套	4			
43	030412005001	荧光灯	1.名称:LED医用灯 2.规格:300*300 10W 3.安装形式:嵌入式	套	4			
44	030412005002	荧光灯	1.名称:LED医用灯 2.规格:600*300 20W 3.安装形式:嵌入式	套	7			
45	030412005003	荧光灯	1.名称:LED医用灯 2.规格:600*600 36W 3.安装形式:嵌入式	套	72			
46	030412005004	荧光灯	1.名称:LED医用灯 2.规格:600*600 36W MRI专用 3.安装形式:嵌入式	套	8			
47	030412005005	荧光灯	1.名称:LED医用灯 2.规格:600*600 48W 3.安装形式:嵌入式	套	41			
48	030412005006	荧光灯	1.名称:LED医用灯 2.规格:1200*300 48W 3.安装形式:嵌入式	套	45			
49	030412005007	荧光灯	1.名称:LED医用灯 2.规格:1200*300 72W 3.安装形式:嵌入式	套	22			
50	030412005008	荧光灯	1.名称:LED医用应急灯 2.规格:1200*300 72W 3.安装形式:嵌入式	套	32			
51	030411001001	配管	1.材质:薄壁镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.安装方式:暗配 4.墙体剔槽恢复综合考虑	m	516.2			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成三院医技楼医疗净化专项工程

第4页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
52	030411001002	配管	1.材质: 薄壁镀锌钢管 2.规格: JDG20 3.安装方式: 明配 4.综合考虑吊顶内支吊架制作安装, 支吊架刷油防腐按设计要求	m	1585.7			
53	030411001003	配管	1.材质: 薄壁镀锌钢管 2.规格: JDG25 3.安装方式: 暗配 4.墙体剔槽恢复综合考虑	m	25.5			
54	030411001004	配管	1.材质: 薄壁镀锌钢管 2.规格: JDG25 3.安装方式: 明配 4.综合考虑吊顶内支吊架制作安装, 支吊架刷油防腐按设计要求	m	60.5			
55	030411001005	配管	1.材质: 薄壁镀锌钢管 2.规格: JDG32 3.安装方式: 暗配 4.墙体剔槽恢复综合考虑	m	19			
56	030411001006	配管	1.材质: 薄壁镀锌钢管 2.规格: JDG32 3.安装方式: 明配 4.综合考虑吊顶内支吊架制作安装, 支吊架刷油防腐按设计要求	m	94			
57	030411001007	配管	1.材质: 薄壁镀锌钢管 2.规格: JDG40 3.安装方式: 暗配 4.墙体剔槽恢复综合考虑	m	5			
58	030411001008	配管	1.材质: 薄壁镀锌钢管 2.规格: JDG40 3.安装方式: 明配 4.综合考虑吊顶内支吊架制作安装, 支吊架刷油防腐按设计要求	m	7			
59	030411001009	配管	1.材质: 金属软管 2.规格: DN20	m	172.2			
60	030411003001	桥架	1.名称: 桥架 2.规格: 200*100 3.包含桥架支吊架制作安装、支吊架刷油防腐按设计要求	m	99			
61	030411003002	桥架	1.名称: 桥架 2.规格: 150*100 3.包含桥架支吊架制作安装、支吊架刷油防腐按设计要求	m	224			
62	030411003003	桥架	1.名称: 铝合金非铁磁桥架 2.规格: 150*100 3.包含桥架支吊架制作安装、支吊架刷油防腐按设计要求	m	18			
63	030411003004	桥架	1.名称: 桥架 2.规格: 100*100 3.包含桥架支吊架制作安装、支吊架刷油防腐按设计要求	m	51			
64	030411003005	桥架	1.名称: 桥架 2.规格: 100*50 3.包含桥架支吊架制作安装、支吊架刷油防腐按设计要求	m	40			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成三院医技楼医疗净化专项工程

第5页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
65	030408001001	电力电缆	1.型号:WDZ-YJY-4*50+1*25 2.材质:铜芯 3.敷设方式、部位:穿管或桥架敷设 4.电压等级(kv):1KV 5.包含电缆终端头制作安装	m	89.75			
66	030408001002	电力电缆	1.型号:WDZ-YJY-3*25+2*16 2.材质:铜芯 3.敷设方式、部位:穿管或桥架敷设 4.电压等级(kv):1KV 5.包含电缆终端头制作安装	m	29.26			
67	030408001003	电力电缆	1.型号:WDZ-YJY-5*16 2.材质:铜芯 3.敷设方式、部位:穿管或桥架敷设 4.电压等级(kv):1KV 5.包含电缆终端头制作安装	m	94.84			
68	030408001004	电力电缆	1.型号:WDZ-YJY-3*16 2.材质:铜芯 3.敷设方式、部位:穿管或桥架敷设 4.电压等级(kv):1KV 5.包含电缆终端头制作安装	m	37.07			
69	030408001005	电力电缆	1.型号:WDZ-YJY-5*10 2.材质:铜芯 3.敷设方式、部位:穿管或桥架敷设 4.电压等级(kv):1KV 5.包含电缆终端头制作安装	m	199.99			
70	030408001006	电力电缆	1.型号:WDZ-YJY-5*6 2.材质:铜芯 3.敷设方式、部位:穿管或桥架敷设 4.电压等级(kv):1KV 5.包含电缆终端头制作安装	m	478.98			
71	030408001007	电力电缆	1.型号:WDZ-YJY-5*4 2.材质:铜芯 3.敷设方式、部位:穿管或桥架敷设 4.电压等级(kv):1KV 5.包含电缆终端头制作安装	m	29.26			
72	030411004002	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯	m	5901.21			
73	030411004003	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号:WDZ-BYJ-4mm2 4.材质:铜芯	m	5113.97			
74	030411004004	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号:WDZ-BYJ-16mm2 4.材质:铜芯	m	120			
75	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位箱	台	13			
76	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4	m	192			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成三院医技楼医疗净化专项工程

第6页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
77	030404018001	插座箱	1.规格型号: 4个220V插座, 带接地端子, 1.2mm厚304不锈钢 2.安装方式: 嵌入式安装 3.其他要求: 详见图纸	台	13			
78	030404018002	插座箱	1.规格型号: 3个220V插座, 带接地端子, 1.2mm厚304不锈钢 2.安装方式: 嵌入式安装 3.其他要求: 详见图纸	台	5			
79	03B002	中央控制面板 (带书写台)	1.规格型号: 32寸液晶式, 具备以下功能①时钟; ②计时钟; ③空调系统启停、监控、温湿度显示及控制、高效过滤网堵塞报警; ④照明系统控制; ⑤免提电话面板; ⑥医气系统报警 2.安装方式: 嵌入式安装 3.其他要求: 配置书写台	套	1			
弱电								
80	030507008001	监控摄像设备	1.名称: 半球全景变焦摄像机 2.规格型号: 200万像素 3.包含设备调试	台	32			
81	030501004001	存储设备	1.名称: 32位网络硬盘录像机 2.具体详见设计图纸	台	2			
82	030501002001	输出设备	1.名称: 液晶显示器 2.规格: 27寸 3.安装方式: 桌面摆放 4.含主控键盘	台	1			
83	030501002002	输出设备	1.名称: 液晶显示器 2.规格: 24寸 3.安装方式: 桌面摆放 4.含主控键盘	台	1			
84	030501012001	交换机	1.名称: 24口POE网络交换机 2.具体详见设计图纸	台	1			
85	030502001001	机柜、机架	1.名称: 12U机柜 2.安装方式: 落地安装	台	1			
86	030502001002	机柜、机架	1.名称: 背景音乐机柜 2.规格: 详见设计图纸 3.安装方式: 落地安装	台	1			
87	030501004002	存储设备	1.名称: 硬盘 2.规格型号: 6T	台	2			
88	030501004003	存储设备	1.名称: 硬盘 2.规格型号: 4T	台	1			
89	030507005001	出入口目标识别设备	1.名称: 刷卡门禁读卡器 2.规格: 具体详见设计图纸, 满足验收要求	台	2			
90	030507005002	出入口目标识别设备	1.名称: 可视门禁室内机 2.具体详见设计图纸, 满足验收要求	台	2			
91	030507005003	出入口目标识别设备	1.名称: 可视门禁室外机 2.具体详见设计图纸, 满足验收要求	台	4			
92	030507006001	出入口控制设备	1.名称: 多门控制器 2.规格: 具体详见设计图纸, 满足验收要求	台	2			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成三院医技楼医疗净化专项工程

第7页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
93	030507007001	出入口执行机构设备	1.名称:门禁电锁 2.配有支架 3.详见设计图纸, 满足验收要求	台	9			
94	030404031001	小电器	1.名称:出门按钮	个	6			
95	030404036002	其他电器	1.名称:门禁电源	个	4			
96	03B003	门卡	1.名称:门禁卡	张	45			
97	030506001001	扩声系统设备	1.名称:纯后级广播功放 2.包含安装及调整 3.具体详见设计图纸, 满足验收要求	台	1			
98	030506004001	背景音乐系统设备	1.名称:警报器 2.包含安装及调整 3.具体详见设计图纸, 满足验收要求	台	1			
99	030506001002	扩声系统设备	1.名称:播放器 2.包含安装及调整 3.具体详见设计图纸, 满足验收要求	台	1			
100	030506001003	扩声系统设备	1.名称:广播寻呼话筒 2.包含安装及调整 3.具体详见设计图纸, 满足验收要求	台	1			
101	030904007001	消防广播(扬声器)	1.名称:扬声器 2.功率: 3W 3.安装方式:吸顶	个	15			
102	030404031002	小电器	1.名称:音量开关 2.规格型号:5W	个	5			
103	030506004002	背景音乐系统设备	1.名称:呼叫主机 2.包含安装及调试 3.具体详见设计图纸, 满足验收要求	台	1			
104	030506004003	背景音乐系统设备	1.名称:呼叫分机 2.包含安装及调试 3.具体详见设计图纸, 满足验收要求	台	2			
105	030501002003	输出设备	1.名称:走廊显示器 2.规格:详见设计图纸 3.安装方式:悬挂安装	台	2			
106	030502012001	信息插座	1.名称:网络插座 2.安装方式:暗装 3.底盒材质、规格:铁盒	个	23			
107	030502012002	信息插座	1.名称:电话网络插座 2.安装方式:暗装 3.底盒材质、规格:铁盒	个	31			
108	030502012003	信息插座	1.名称:双口网络插座 2.安装方式:暗装 3.底盒材质、规格:铁盒	个	12			
109	030502005001	双绞线缆	1.名称:UTP6 2.线缆对数:4对 3.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	7575			
110	030411004005	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号:RVV-2*0.75mm2 4.材质:铜芯	m	2322.75			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成三院医技楼医疗净化专项工程

第8页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
111	030411004006	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号:RVV-3*0.75mm <sup>2</sup> 4.材质:铜芯	m	211.1			
112	030411004007	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号:RVV-4*0.75mm <sup>2</sup> 4.材质:铜芯	m	8			
113	030411004008	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号:RVVP-2*0.75mm <sup>2</sup> 4.材质:铜芯	m	880.75			
114	030411004009	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号:RVVP-3*0.75mm <sup>2</sup> 4.材质:铜芯	m	300			
115	030411004010	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号:RVVP-4*0.75mm <sup>2</sup> 4.材质:铜芯	m	24			
116	030411004011	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号:RVVP-5*0.75mm <sup>2</sup> 4.材质:铜芯	m	60			
117	030411004012	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号:RVSP-2*0.75mm <sup>2</sup> 4.材质:铜芯	m	278			
118	030411003006	桥架	1.名称:桥架 2.规格:200*100 3.包含桥架支吊架制作安装、支吊架刷油防腐按设计要求	m	10			
119	030411003007	桥架	1.名称:桥架 2.规格:150*100 3.包含桥架支吊架制作安装、支吊架刷油防腐按设计要求	m	86			
120	030411003008	桥架	1.名称:桥架 2.规格:100*50 3.包含桥架支吊架制作安装、支吊架刷油防腐按设计要求	m	34			
121	030411001010	配管	1.材质:薄壁镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.安装方式:暗配 4.墙体剔槽恢复综合考虑	m	206.3			
122	030411001011	配管	1.材质:薄壁镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.安装方式:明配 4.综合考虑吊顶内支吊架制作安装,支吊架刷油防腐按设计要求	m	504.98			
给排水								
123	031004004001	洗涤盆	1.名称:单联不锈钢洗涤盆 2.规格、类型:成套安装(含角阀、上下水软管、水龙头等全附件)	组	3			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成三院医技楼医疗净化专项工程

第9页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
124	031004004002	洗涤盆	1.名称:双联不锈钢洗涤盆 2.规格、类型:成套安装(含角阀、上下水软管、水龙头等全部附件)	组	1			
125	031004003001	洗脸盆	1.名称:柱式洗手盆 2.材质:陶瓷 3.组装形式:成套安装(含角阀、上下水软管、感应水龙头等全部附件)	组	16			
126	031004003002	洗脸盆	1.名称:台式洗手盆 2.材质:陶瓷 3.组装形式:成套安装(含角阀、上下水软管、感应水龙头等全部附件)	组	1			
127	031004003003	PP水盆	1.规格型号: PP水盆+感应水龙头+双目洗眼器+干手器, 尺寸500*410mm 2.安装方式: 实验台上安装 3.其他要求: 详见图纸	组	2			
128	031004003004	双联刷手池	1.规格型号: 不锈钢两联刷手池, 长度1500mm 2.安装方式: 落地安装 3.其他要求: 池体1.2厚304不锈钢板制, 带立板, 配感应水龙头, 不锈钢机械皂液器, 镜子、镜前灯、热水器	组	4			
129	031004008001	其他成品卫生器具	1.名称:成品拖布池 2.材质:陶瓷 3.组装形式:成套安装 4.附件名称、数量:含水龙头、上下水软管、五金配件等全部内容	组	5			
130	031004006001	大便器	1.名称:脚踏阀式蹲便器 2.规格、类型:成套安装(含脚踏阀等全部配件)	组	6			
131	031004007001	小便器	1.名称:挂式感应小便斗 2.规格型号: 成套安装(含角阀、上下水软管、明装型感应式冲水阀等全部附件) 3.安装方式: 挂墙式	组	1			
132	031004010001	淋浴器	1.组装形式:含顶置雨淋式花洒和手持花洒 2.包含全部配件	套	4			
133	031006012001	热水器、开水炉	1.名称:热水器 2.型号、容积:60L 3.安装方式:挂墙	台	6			
134	031006012002	热水器、开水炉	1.名称:热水器 2.型号、容积:120L 3.安装方式:挂墙	台	1			
135	031006012003	热水器、开水炉	1.名称:即热式电热水器 2.安装方式:壁挂	台	1			
136	031004014001	给、排水附(配)件	1.名称:不锈钢地漏 2.型号、规格:DN50	个	7			
137	031004014002	给、排水附(配)件	1.名称:不锈钢地漏 2.型号、规格:DN75	个	5			
138	031004014003	给、排水附(配)件	1.名称:不锈钢地漏 2.型号、规格:DN100	个	3			
139	031004014004	给、排水附(配)件	1.名称:不锈钢清扫口 2.型号、规格:DN50	个	1			
140	031004014005	给、排水附(配)件	1.名称:不锈钢清扫口 2.型号、规格:DN100	个	4			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成三院医技楼医疗净化专项工程

第10页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
141	031003001001	螺纹阀门	1.名称:不锈钢球阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	18			
142	031003001002	螺纹阀门	1.名称:不锈钢球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	9			
143	031003001003	螺纹阀门	1.名称:不锈钢球阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接	个	2			
144	031003001004	螺纹阀门	1.名称:不锈钢球阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	1			
145	031003001005	螺纹阀门	1.名称:铜球阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	14			
146	031003001006	螺纹阀门	1.名称:铜球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	15			
147	031003001007	螺纹阀门	1.名称:铜球阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	7			
148	031003001008	螺纹阀门	1.名称:铜球阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接	个	2			
149	031003001009	螺纹阀门	1.名称:铜球阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接	个	6			
150	031003001010	螺纹阀门	1.名称:铜球阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	1			
151	031003001011	螺纹阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	4			
152	031003001012	螺纹阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	7			
153	031003001013	螺纹阀门	1.名称:不锈钢止回阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	2			
154	031003001014	螺纹阀门	1.名称:不锈钢止回阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接	个	1			
155	031003003001	焊接法兰阀门	1.名称:蒸汽截止阀 2.规格:DN40 硬密封 3.连接形式:法兰连接	个	3			
156	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其它:墙体剔槽恢复、留、打、堵洞及成品管道卡、一般穿墙套管,管道支架制作安装,刷油防腐见设计说明	m	33.81			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成三院医技楼医疗净化专项工程

第11页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
157	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其它: 墙体剔槽恢复、留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管, 管道支架制作安装, 刷油防腐 见设计说明	m	17.3			
158	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其它: 墙体剔槽恢复、留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管, 管道支架制作安装, 刷油防腐 见设计说明	m	2.06			
159	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其它: 墙体剔槽恢复、留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管, 管道支架制作安装, 刷油防腐 见设计说明	m	156.44			
160	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其它: 墙体剔槽恢复、留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管, 管道支架制作安装, 刷油防腐 见设计说明	m	89.03			
161	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其它: 墙体剔槽恢复、留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管, 管道支架制作安装, 刷油防腐 见设计说明	m	50.23			
162	031001006007	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其它: 墙体剔槽恢复、留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管, 管道支架制作安装, 刷油防腐 见设计说明	m	72.5			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成三院医技楼医疗净化专项工程

第12页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
163	031001006008	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其它: 墙体剔槽恢复、留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管, 管道支架制作安装, 刷油防腐见设计说明	m	58.17			
164	031001006009	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其它: 墙体剔槽恢复、留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管, 管道支架制作安装, 刷油防腐见设计说明	m	54.15			
165	031001006010	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按照设计说明 6.其它: 留、打、堵洞及成品管卡, 管道支架制作安装, 刷油防腐见设计说明	m	74.35			
166	031001006011	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC DN75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按照设计说明 6.其它: 留、打、堵洞及成品管卡, 管道支架制作安装, 刷油防腐见设计说明	m	82.63			
167	031001006012	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按照设计说明 6.其它: 留、打、堵洞及成品管卡, 管道支架制作安装, 刷油防腐见设计说明	m	57.37			
168	031001003001	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:纯水 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其它: 墙体剔槽恢复、留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管, 管道支架制作安装, 刷油防腐见设计说明	m	56.51			
169	031001003002	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:纯水 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其它: 墙体剔槽恢复、留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管, 管道支架制作安装, 刷油防腐见设计说明	m	23.17			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成三院医技楼医疗净化专项工程

第13页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
170	031001003003	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:纯水 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其它: 墙体剔槽恢复、留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管, 管道支架制作安装, 刷油防腐见设计说明	m	20.76			
171	031001003004	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:纯水 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其它: 墙体剔槽恢复、留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管, 管道支架制作安装, 刷油防腐见设计说明	m	56.21			
172	031001003005	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:纯水 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其它: 墙体剔槽恢复、留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管, 管道支架制作安装, 刷油防腐见设计说明	m	4.23			
173	031001003006	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:纯水 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其它: 墙体剔槽恢复、留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管, 管道支架制作安装, 刷油防腐见设计说明	m	1.14			
174	031001002001	钢管	1.名称:无缝钢管 2.安装部位:室内 3.介质:蒸汽 4.规格、压力等级:DN40 5.连接形式:焊接 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.其它: 墙体剔槽恢复、留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管, 管道支架制作安装, 刷油防腐见设计说明	m	16.35			
175	031001005001	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:高温排水 3.材质、规格:铸铁管DN50 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其它: 留、打、堵洞及成品管卡, 管道支架制作安装, 刷油防腐见设计说明	m	19			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成三院医技楼医疗净化专项工程

第14页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
176	031001005002	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:高温排水 3.材质、规格:铸铁管DN75 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其它:留、打、堵洞及成品管卡,管道支架制作安装,刷油防腐见设计说明	m	16.4			
177	031001005003	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:高温排水 3.材质、规格:铸铁管DN100 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其它:留、打、堵洞及成品管卡,管道支架制作安装,刷油防腐见设计说明	m	21.46			
178	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑保温 2.管道外径: $\phi$ 57以内	m <sup>3</sup>	1.442			
179	031208002002	管道绝热	1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑保温 2.管道外径: $\phi$ 133以内	m <sup>3</sup>	0.25			
180	031208002003	管道绝热	1.绝热材料品种:玻璃丝绵带铝箔 2.管道外径: $\phi$ 57以内	m <sup>3</sup>	0.07			
空调								
181	030701003001	空调器	1.名称:恒温恒湿精密空调机组1FS-JM-01 2.规格型号:送风量9600m <sup>3</sup> /h,制冷量30.5kw,电加热量9kw,电加湿量5kg/h,机外余压50~300Pa,直接蒸发风冷型,配置EC风机,含配套双制冷系统、双室外机。 3.规格:机组参考尺寸1480*890*1960 4.包含设备检查接线	台	1			
182	030701003002	空调器	1.名称:直流变频多联机空调室内机2NJ-DLWJ-01 2.规格型号:8HP,制冷量25.2kw,制热量27kw 3.规格:机组参考尺寸980*750*1690 4.包含设备检查接线	台	1			
183	030701003003	空调器	1.名称:直流变频多联机空调室内机2JYK-DLWJ-01 2.规格型号:8HP,制冷量25.2kw,制热量27kw 3.规格:机组参考尺寸980*750*1690 4.包含设备检查接线	台	1			
184	030701003004	空调器	1.名称:新风机组2JYK-FAU-01 2.规格型号:送风量3600m <sup>3</sup> /h,机外余压400Pa,制冷量40kw,制热量50kw,机械循环二管制; 3.规格:机组参考尺寸3600*1000*880 4.包含设备检查接线	台	1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成三院医技楼医疗净化专项工程

第15页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
185	030701003005	空调器	1.名称: 新风机组2BL-FAU-01 2.规格型号: 送风量3600m <sup>3</sup> /h, 机外余压400Pa, 制冷量40kw, 制热量50kw, 机械循环二管制; 3.规格: 机组参考尺寸3600*1000*880 4.包含设备检查接线	台	1			
186	030701003006	空调器	1.名称: 新风机组3GY-FAU-01 2.规格型号: 送风量2400m <sup>3</sup> /h, 机外余压350Pa, 制冷量27.8kw, 制热量18.7kw, 机械循环二管制; 含初效G4, 中效F8过滤段 3.规格: 机组参考尺寸3300*900*880 4.包含设备检查接线	台	1			
187	030701003007	空调器	1.名称: 医用净化循环机组3SS-AHU-01 2.规格型号: 设计风量6500m <sup>3</sup> /h, 新风量1700m <sup>3</sup> /h, 机外余压750Pa, 制冷量19.1kw, 制热量17.2kw, 机械循环二管制; 电再热9.5kw, 含中效F8过滤段, 加湿空段, 风机变频, 配紫外线灯 3.安装方式: 落地, 减震安装 4.其他要求: 详见图纸 5.包含设备检查接线	台	1			
188	030701003008	空调器	1.名称: 医用净化循环机组3SS-AHU-02 2.规格型号: 设计风量9600m <sup>3</sup> /h, 新风量1300m <sup>3</sup> /h, 机外余压750Pa, 制冷量28.2kw, 制热量20.8kw, 机械循环二管制; 电再热14.1kw, 含中效F8过滤段, 加湿空段, 风机变频, 配紫外线灯 3.安装方式: 落地, 减震安装 4.其他要求: 详见图纸 5.包含设备检查接线	台	1			
189	030701003009	空调器	1.名称: 医用净化循环机组3SS-AHU-03 2.规格型号: 设计风量7600m <sup>3</sup> /h, 新风量2600m <sup>3</sup> /h, 机外余压750Pa, 制冷量22.3kw, 制热量25.1kw, 机械循环二管制; 电再热11.1kw, 含中效F8过滤段, 加湿空段, 风机变频, 配紫外线灯 3.安装方式: 落地, 减震安装 4.其他要求: 详见图纸 5.包含设备检查接线	台	1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成三院医技楼医疗净化专项工程

第16页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
190	030701003010	空调器	1.名称: 医用净预处理机组 3SS-PAU-01 2.规格型号: 设计风量 5600m <sup>3</sup> /h, 新风量5600m <sup>3</sup> / h, 机外余压350Pa, 制冷 量95.2kw, 机械循环二管 制; 内置5H变频单冷型深 度除湿段; 含初效G4, 中 效F8过滤段, 加湿空段, 风机变频, 配紫外线灯 3.安装方式: 落地, 减震安 装 4.其他要求: 详见图纸 5.包含设备检查接线	台	1			
191	030701003011	空调器	1.名称: 两面出风嵌入式室 内机KVFW-22 2.规格型号: 制冷量 2.8kw, 制热量3.2kw, 含冷 凝水提升泵 3.安装方式: 吊装, 含减震 器、支吊架、支吊架防腐 按设计要求 4.含设备检查接线	台	4			
192	030701003012	空调器	1.名称: 四面出风嵌入式室 内机KVF-40 2.规格型号: 制冷量 4.0kw, 制热量4.5kw, 含冷 凝水提升泵 3.安装方式: 吊装, 含减震 器、支吊架、支吊架防腐 按设计要求 4.含设备检查接线	台	3			
193	030701003013	空调器	1.名称: 四面出风嵌入式室 内机KVF-45 2.规格型号: 制冷量 4.5kw, 制热量5kw, 含冷 凝水提升泵 3.安装方式: 吊装, 含减震 器、支吊架、支吊架防腐 按设计要求 4.含设备检查接线	台	1			
194	030701003014	空调器	1.名称: 两面出风嵌入式室 内机KVFW-45 2.规格型号: 制冷量 4.5kw, 制热量5kw, 含冷 凝水提升泵 3.安装方式: 吊装, 含减震 器、支吊架、支吊架防腐 按设计要求 4.含设备检查接线	台	2			
195	030701003015	空调器	1.名称: 四面出风嵌入式室 内机FG-56 2.规格型号: 制冷量 5.6kw, 制热量6.3kw, 含冷 凝水提升泵 3.安装方式: 吊装, 含减震 器、支吊架、支吊架防腐 按设计要求 4.含设备检查接线	台	4			
196	030701003016	空调器	1.名称: 四面出风嵌入式室 内机KVF-63 2.规格型号: 制冷量 6.3kw, 制热量7.1kw, 含冷 凝水提升泵 3.安装方式: 吊装, 含减震 器、支吊架、支吊架防腐 按设计要求 4.含设备检查接线	台	7			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成三院医技楼医疗净化专项工程

第17页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
197	030701004001	风机盘管	1.名称:排风机2MZ-EAF-01 2.规格型号:排风量300m3/h 3.安装方式: 吊装, 含减震器、支吊架、支吊架防腐按设计要求 4.包含设备检查接线	台	1			
198	030701004002	风机盘管	1.名称:排风机1FS-EAF-01 2.规格型号:排风量2300m3/h 3.安装方式: 吊装, 含减震器、支吊架、支吊架防腐按设计要求 4.包含设备检查接线	台	1			
199	030701004003	风机盘管	1.名称:排风机2JYK-EAF-01 2.规格型号:排风量5300m3/h, 机外余压450Pa, 变频风机功率4.0kw, 带紫外线杀菌灯 3.安装方式: 吊装, 含减震器、支吊架、支吊架防腐按设计要求 4.包含设备检查接线	台	1			
200	030701004004	风机盘管	1.名称:排风机3SS-EAF-01 2.规格型号:排风量500m3/h 3.安装方式: 吊装, 含减震器、支吊架、支吊架防腐按设计要求 4.包含设备检查接线	台	1			
201	030701004005	风机盘管	1.名称:排风机3SS-EAF-02 2.规格型号:排风量600m3/h 3.安装方式: 吊装, 含减震器、支吊架、支吊架防腐按设计要求 4.包含设备检查接线	台	1			
202	030701004006	风机盘管	1.名称:排风机3SS-EAF-03 2.规格型号:排风量400m3/h 3.安装方式: 吊装, 含减震器、支吊架、支吊架防腐按设计要求 4.包含设备检查接线	台	1			
203	030701004007	风机盘管	1.名称:排风机3SS-EAF-04 2.规格型号:排风量400m3/h 3.安装方式: 吊装, 含减震器、支吊架、支吊架防腐按设计要求 4.包含设备检查接线	台	1			
204	030701004008	风机盘管	1.名称:排风机3SS-EAF-05 2.规格型号:排风量800m3/h 3.安装方式: 吊装, 含减震器、支吊架、支吊架防腐按设计要求 4.包含设备检查接线	台	1			
205	030701004009	风机盘管	1.名称:排风机3SS-EAF-06 2.规格型号:排风量1000m3/h 3.安装方式: 吊装, 含减震器、支吊架、支吊架防腐按设计要求 4.包含设备检查接线	台	1			
206	030701004010	风机盘管	1.名称:排风机3GY-EAF-01 2.规格型号:排风量1100m3/h, 静压250Pa, 工频, 带高效过滤器和紫外线杀菌灯 3.安装方式: 吊装, 含减震器、支吊架、支吊架防腐按设计要求 4.包含设备检查接线	台	1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成三院医技楼医疗净化专项工程

第18页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
207	030701004011	风机盘管	1.名称:排风机3GY-EAF-02 2.规格型号:排风量200m3/h, 静压150Pa, 工频 3.安装方式: 吊装, 含减震器、支吊架、支吊架防腐 按设计要求 4.包含设备检查接线	台	1			
208	030701004012	风机盘管	1.名称:排风机3GY-EAF-03 2.规格型号:排风量1500m3/h, 静压250Pa, 工频 3.安装方式: 吊装, 含减震器、支吊架、支吊架防腐 按设计要求 4.包含设备检查接线	台	1			
209	030701004013	风机盘管	1.名称:排风机3GY-EAF-04 2.规格型号:排风量300m3/h, 静压150Pa, 工频 3.安装方式: 吊装, 含减震器、支吊架、支吊架防腐 按设计要求 4.包含设备检查接线	台	1			
210	030701004014	风机盘管	1.名称:玻璃钢排风机2BL-EAF-01 2.规格型号:排风量4100m3/h, 机外余压650Pa, 变频 风机功率4.0kw 3.安装方式: 吊装, 含减震器、支吊架、支吊架防腐 按设计要求 4.包含设备检查接线	台	1			
211	030701004015	风机盘管	1.名称:风机盘管FP-34 2.规格型号:制冷量1.8kw, 制热量2.2kw 3.安装方式: 吊装, 含减震器、支吊架、支吊架防腐 按设计要求 4.包含设备检查接线	台	13			
212	030701004016	风机盘管	1.名称:风机盘管FP-51 2.规格型号:制冷量2.8kw, 制热量3.2kw 3.安装方式: 吊装, 含减震器、支吊架、支吊架防腐 按设计要求 4.包含设备检查接线	台	9			
213	030701004017	风机盘管	1.名称:风机盘管FP-68 2.规格型号:制冷量3.6kw, 制热量4.2kw 3.安装方式: 吊装, 含减震器、支吊架、支吊架防腐 按设计要求 4.包含设备检查接线	台	2			
214	030701004018	风机盘管	1.名称:风机盘管FP-85 2.规格型号:制冷量4.5kw, 制热量5.0kw 3.安装方式: 吊装, 含减震器、支吊架、支吊架防腐 按设计要求 4.包含设备检查接线	台	4			
215	030701003017	空调器	1.名称: 分体空调机 2.规格型号: 2HP, 含室内机、室外机, 变频控制 3.安装方式: 壁挂式 4.配空调冷媒管(含保温管壳)、冷凝水管、穿墙套管等;配无线遥控器以及空调安装所需的其它附件。	台	1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成三院医技楼医疗净化专项工程

第19页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
216	030701003018	空调器	1.名称: I级手术室专用送风天花 2.规格型号: 外形尺寸2600*2400*550, 接管尺寸800*250, 含300目阻尼网, 满布H13高效过滤器 3.安装方式: 吊装, 含减震器、支吊架、支吊架防腐按设计要求	台	1			
217	030701003019	空调器	1.名称: III级手术室专用送风天花 2.规格型号: 外形尺寸2600*1400*550, 接管尺寸500*250, 含300目阻尼网, 满布H13高效过滤器 3.安装方式: 吊装, 含减震器、支吊架、支吊架防腐按设计要求	台	1			
218	030404033001	风扇	1.名称: 排气扇 2.规格型号: 排风量300m <sup>3</sup> /h, 静压100Pa, 带止回装置	台	2			
219	030701003020	空调器	1.名称: 活性炭过滤箱 2.规格型号: 风量4100m <sup>3</sup> /h, 室外防雨型, PP防腐外壳, 内填充活性炭 3.安装方式: 落地, 含减震器	台	2			
220	030701003021	空调器	1.名称: 新风过滤箱 2.规格型号: 风量2400m <sup>3</sup> /h, 镀锌钢板箱体+1个G3初效过滤器490*595*46 3.安装方式: 吊装, 含减震器、支吊架、支吊架防腐按设计要求	台	1			
221	030701003022	空调器	1.名称: 新风过滤箱 2.规格型号: 风量10000m <sup>3</sup> /h, 镀锌钢板箱体+2个G3初效过滤器595×595×46 3.安装方式: 吊装, 含减震器、支吊架、支吊架防腐按设计要求	台	2			
222	030701003023	空调器	1.名称: 风管式电预热器 2.规格型号: 尺寸320*320, 电预热功率11.4KW 3.安装方式: 吊装, 含减震器、支吊架、支吊架防腐按设计要求 4.包含设备检查接线	台	2			
223	030701003024	空调器	1.名称: 风管式电预热器 2.规格型号: 尺寸500*400, 电预热功率18KW 3.安装方式: 吊装, 含减震器、支吊架、支吊架防腐按设计要求 4.包含设备检查接线	台	2			
224	030701003025	空调器	1.名称: 消毒空调60m <sup>3</sup> 2.安装方式: 吊装, 含减震器、支吊架、支吊架防腐按设计要求	台	3			
225	030701003026	空调器	1.名称: 消毒空调100m <sup>3</sup> 2.安装方式: 吊装, 含减震器、支吊架、支吊架防腐按设计要求	台	3			
226	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称: 方形散流器 2.规格: 200*200	个	28			
227	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称: 方形散流器 2.规格: 225*225	个	9			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成三院医技楼医疗净化专项工程

第20页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
228	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:方形散流器 2.规格:250*250	个	2			
229	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:方形散流器 2.规格:275*275	个	4			
230	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:方形散流器 2.规格:300*300	个	8			
231	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:方形散流器 2.规格:400*400	个	4			
232	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:方形散流器 2.规格:600*600	个	2			
233	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶回风口 2.规格:350*350	个	8			
234	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶回风口 2.规格:400*400	个	8			
235	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶回风口 2.规格:470*470	个	2			
236	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶回风口 2.规格:520*520	个	4			
237	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶送风口 2.规格:200*200	个	11			
238	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶送风口 2.规格:300*300	个	3			
239	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶送风口 2.规格:400*400	个	6			
240	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶送风口 2.规格:800*800	个	1			
241	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:门铰式单层百叶排风口 2.规格:200*200	个	35			
242	030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:门铰式单层百叶排风口 2.规格:300*300	个	10			
243	030703007018	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:门铰式单层百叶排风口 2.规格:350*350	个	4			
244	030703007019	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:门铰式单层百叶排风口 2.规格:400*400	个	7			
245	030703007020	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:门铰式单层百叶排风口 2.规格:600*600	个	1			
246	030703007021	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:门铰式竖向百叶下回风口 2.规格:800*800	个	1			
247	030703007022	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨百叶 2.规格:400*600带防虫网	个	1			
248	030703007023	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨百叶 2.规格:630*500带防虫网	个	1			
249	030703007024	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨百叶 2.规格:1250*630带防虫网	个	1			
250	030703007025	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨百叶 2.规格:1500*400带防虫网	个	1			
251	030703007026	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨百叶 2.规格:1600*320带防虫网	个	1			
252	030703007027	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨百叶 2.规格:2000*500带防虫网	个	1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成三院医技楼医疗净化专项工程

第21页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
253	030703007028	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:高效送风口320 2.规格:含H13无隔板过滤器, 320*320*80, 额定风量500m <sup>3</sup> /h, 阻尼网面罩, 密封条密封。 3.其他:详见设计图纸	个	3			
254	030703007029	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:高效送风口484 2.规格:含H13无隔板过滤器, 484*484*80, 额定风量1000m <sup>3</sup> /h, 阻尼网面罩, 密封条密封。 3.其他:详见设计图纸	个	6			
255	030703007030	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:高效送风口630 2.规格:含H13无隔板过滤器, 630*630*80, 额定风量1500m <sup>3</sup> /h, 阻尼网面罩, 密封条密封。 3.其他:详见设计图纸	个	4			
256	030703007031	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:门铰式单层百叶回风箱 2.规格型号: 风口喉径尺寸340*340+70mm厚F5中效过滤器 3.其他:详见设计图纸	个	3			
257	030703007032	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:门铰式竖向可调百叶回风箱 2.规格型号: 风口喉径尺寸540*340+70mm厚F5中效过滤器 3.其他:详见设计图纸	个	7			
258	030703007033	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:门铰式竖向可调百叶回风箱 2.规格型号: 风口喉径尺寸640*340+70mm厚F5中效过滤器 3.其他:详见设计图纸	个	4			
259	030703007034	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:门铰式竖向可调百叶回风箱 2.规格型号: 风口喉径尺寸840*340+70mm厚F5中效过滤器 3.其他:详见设计图纸	个	14			
260	030703007035	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:门铰式竖向可调百叶回风箱 2.规格型号: 风口喉径尺寸1140*340+70mm厚F5中效过滤器 3.其他:详见设计图纸	个	6			
261	030703007036	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:门铰式百叶排风口 2.规格型号: 风口喉径尺寸340*340+70mm厚F5中效过滤器 3.其他:详见设计图纸	个	4			
262	030703007037	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:门铰式百叶排风口 2.规格型号: 风口喉径尺寸540*340+70mm厚F5中效过滤器 3.其他:详见设计图纸	个	4			
263	030703023001	人防手动密闭阀	1.名称:电动密闭阀 2.规格:400*250 3.包含安装及调试	个	2			
264	030703023002	人防手动密闭阀	1.名称:电动密闭阀 2.规格:400*320 3.包含安装及调试	个	1			
265	030703023003	人防手动密闭阀	1.名称:电动密闭阀 2.规格:500*200 3.包含安装及调试	个	1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成三院医技楼医疗净化专项工程

第22页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
266	030703023004	人防手动密闭阀	1.名称:电动密闭阀 2.规格:500*320 3.包含安装及调试	个	1			
267	030703023005	人防手动密闭阀	1.名称:电动密闭阀 2.规格:500*400 3.包含安装及调试	个	2			
268	030703023006	人防手动密闭阀	1.名称:保温型电动密闭阀 2.规格:320*320 3.包含安装及调试	个	1			
269	030703023007	人防手动密闭阀	1.名称:保温型电动密闭阀 2.规格:630*400 3.包含安装及调试	个	1			
270	030703001001	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:120*120 设置消防反馈信号	个	3			
271	030703001002	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:160*160 设置消防反馈信号	个	3			
272	030703001003	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:200*160 设置消防反馈信号	个	1			
273	030703001004	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:200*200 设置消防反馈信号	个	2			
274	030703001005	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:250*200 设置消防反馈信号	个	4			
275	030703001006	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:320*200 设置消防反馈信号	个	2			
276	030703001007	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:320*160 设置消防反馈信号	个	1			
277	030703001008	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:500*200 设置消防反馈信号	个	1			
278	030703001009	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:500*320 设置消防反馈信号	个	3			
279	030703001010	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:500*400 设置消防反馈信号	个	5			
280	030703001011	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:500*500 设置消防反馈信号	个	5			
281	030703001012	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:630*400 设置消防反馈信号	个	3			
282	030703001013	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:630*500 设置消防反馈信号	个	1			
283	030703001014	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:800*400 设置消防反馈信号	个	1			
284	030703001015	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:800*500 设置消防反馈信号	个	1			
285	030703001016	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:800*800 设置消防反馈信号	个	1			
286	030703001017	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:120*120	个	64			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成三院医技楼医疗净化专项工程

第23页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
287	030703001018	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:160*120	个	1			
288	030703001019	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:160*160	个	13			
289	030703001020	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:200*200	个	27			
290	030703001021	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:250*200	个	16			
291	030703001022	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:250*250	个	1			
292	030703001023	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:320*160	个	7			
293	030703001024	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:320*200	个	12			
294	030703001025	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:320*250	个	3			
295	030703001026	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:320*320	个	2			
296	030703001027	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:400*200	个	6			
297	030703001028	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:400*320	个	7			
298	030703001029	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:400*400	个	3			
299	030703001030	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:500*200	个	1			
300	030703001031	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:500*320	个	2			
301	030703001032	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:500*400	个	3			
302	030703001033	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:500*500	个	3			
303	030703001034	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:630*400	个	5			
304	030703001035	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:630*500	个	3			
305	030703001036	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:800*500	个	1			
306	030703001037	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀 2.规格:120*120	个	1			
307	030703001038	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀 2.规格:160*160	个	1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成三院医技楼医疗净化专项工程

第24页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
308	030703001039	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀 2.规格:200*200	个	6			
309	030703001040	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀 2.规格:250*200	个	1			
310	030703001041	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀 2.规格:320*200	个	1			
311	030703001042	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀 2.规格:320*250	个	1			
312	030703001043	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀 2.规格:500*400	个	2			
313	030703001044	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀 2.规格:500*500	个	2			
314	030703001045	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀 2.规格:630*500	个	1			
315	030703001046	碳钢阀门	1.名称:EN型电动双位定风量阀 2.规格型号:风量800m3/h, 200*200, 箱体和阀片材料为镀锌钢板	个	1			
316	030703001047	碳钢阀门	1.名称:EN型电动双位定风量阀 2.规格型号:风量1300m3/h, 400*250, 箱体和阀片材料为镀锌钢板	个	1			
317	030703001048	碳钢阀门	1.名称:EN型电动双位定风量阀 2.规格型号:风量1500m3/h, 400*250, 箱体和阀片材料为镀锌钢板	个	3			
318	030703001049	碳钢阀门	1.名称:EN型电动双位定风量阀 2.规格型号:风量2000m3/h, 400*320, 箱体和阀片材料为镀锌钢板	个	1			
319	030703001050	碳钢阀门	1.名称:EN型电动双位定风量阀 2.规格型号:风量2000m3/h, 500*320, 箱体和阀片材料为镀锌钢板	个	1			
320	030703001051	碳钢阀门	1.名称:EN型电动双位定风量阀 2.规格型号:风量3500m3/h, 630*320, 箱体和阀片材料为镀锌钢板	个	1			
321	030703001052	碳钢阀门	1.名称:RN型电动双位定风量阀 2.规格型号:风量1300m3/h, 接管250*250, 箱体和阀片材料为镀锌钢板	个	1			
322	030703001053	碳钢阀门	1.名称:RN型电动双位定风量阀 2.规格型号:风量1800m3/h, 接管320*250, 箱体和阀片材料为镀锌钢板	个	1			
323	030703001054	碳钢阀门	1.名称:RN型电动双位定风量阀 2.规格型号:风量2600m3/h, 接管400*320, 箱体和阀片材料为镀锌钢板	个	1			
324	030703020001	消声器	1.名称:双层微穿孔板消声器 2.规格:250*200*1000单腔, 材料为镀锌钢板 3.含支吊架制作安装, 支吊架刷油防腐按设计要求	个	1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成三院医技楼医疗净化专项工程

第25页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
325	030703020002	消声器	1.名称:双层微穿孔板消声器 2.规格:320*200*1000单腔, 材料为镀锌钢板 3.含支吊架制作安装,支吊架刷油防腐按设计要求	个	1			
326	030703020003	消声器	1.名称:双层微穿孔板消声器 2.规格:320*250*1000单腔, 材料为镀锌钢板 3.含支吊架制作安装,支吊架刷油防腐按设计要求	个	1			
327	030703020004	消声器	1.名称:双层微穿孔板消声器 2.规格:320*320*2000单腔, 材料为镀锌钢板 3.含支吊架制作安装,支吊架刷油防腐按设计要求	个	1			
328	030703020005	消声器	1.名称:双层微穿孔板消声器 2.规格:500*200*1000单腔, 材料为镀锌钢板 3.含支吊架制作安装,支吊架刷油防腐按设计要求	个	1			
329	030703020006	消声器	1.名称:双层微穿孔板消声器 2.规格:500*320*1000单腔, 材料为镀锌钢板 3.含支吊架制作安装,支吊架刷油防腐按设计要求	个	1			
330	030703020007	消声器	1.名称:双层微穿孔板消声器 2.规格:500*320*1500单腔, 材料为镀锌钢板 3.含支吊架制作安装,支吊架刷油防腐按设计要求	个	1			
331	030703020008	消声器	1.名称:双层微穿孔板消声器 2.规格:500*400*1000双腔, 材料为镀锌钢板 3.含支吊架制作安装,支吊架刷油防腐按设计要求	个	1			
332	030703020009	消声器	1.名称:双层微穿孔板消声器 2.规格:500*400*2000双腔, 材料为镀锌钢板 3.含支吊架制作安装,支吊架刷油防腐按设计要求	个	1			
333	030703020010	消声器	1.名称:双层微穿孔板消声器 2.规格:630*400*1000双腔, 材料为镀锌钢板 3.含支吊架制作安装,支吊架刷油防腐按设计要求	个	1			
334	030703020011	消声器	1.名称:双层微穿孔板消声器 2.规格:630*400*2000双腔, 材料为镀锌钢板 3.含支吊架制作安装,支吊架刷油防腐按设计要求	个	1			
335	030703020012	消声器	1.名称:双层微穿孔板消声器 2.规格:630*500*2000双腔, 材料为镀锌钢板 3.含支吊架制作安装,支吊架刷油防腐按设计要求	个	1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成三院医技楼医疗净化专项工程

第26页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
336	030703020013	消声器	1.名称:双层微穿孔板消声弯头 2.规格:400*400, R=350mm, 材料为镀锌钢板 3.含支吊架制作安装, 支吊架刷油防腐按设计要求	个	1			
337	030703020014	消声器	1.名称:双层微穿孔板消声弯头 2.规格:500*400, R=350mm, 材料为镀锌钢板 3.含支吊架制作安装, 支吊架刷油防腐按设计要求	个	1			
338	030703020015	消声器	1.名称:双层微穿孔板消声弯头 2.规格:630*400, R=350mm, 材料为镀锌钢板 3.含支吊架制作安装, 支吊架刷油防腐按设计要求	个	2			
339	030703020016	消声器	1.名称:双层微穿孔板消声弯头 2.规格:630*500, R=350mm, 材料为镀锌钢板 3.含支吊架制作安装, 支吊架刷油防腐按设计要求	个	2			
340	030703020017	消声器	1.名称:双层微穿孔板消声弯头 2.规格:800*500, R=350mm, 材料为镀锌钢板 3.含支吊架制作安装, 支吊架刷油防腐按设计要求	个	2			
341	030703021001	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:630*800*500 3.材质:镀锌钢板 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
342	030703021002	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:1250*800*630 3.材质:镀锌钢板 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
343	030703021003	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:1500*800*400 3.材质:镀锌钢板 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
344	030703021004	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:1600*800*320 3.材质:镀锌钢板 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
345	030703021005	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:2000*800*500 3.材质:镀锌钢板 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
346	030703021006	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:2000*800*630 3.材质:镀锌钢板 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
347	03B004	不锈钢防雨帽	1.规格型号: $\phi$ 150mm 2.其他要求: 详见图纸	个	2			
348	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:0.5mm 5.含支吊架制作安装, 支吊架刷油防腐按设计要求	m2	634.53			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成三院医技楼医疗净化专项工程

第27页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
349	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:0.6mm 5.含支吊架制作安装,支吊架刷油防腐按设计要求	m2	227.84			
350	030702001003	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:0.75mm 5.含支吊架制作安装,支吊架刷油防腐按设计要求	m2	801.42			
351	030702001004	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.含支吊架制作安装,支吊架刷油防腐按设计要求	m2	17.45			
352	030702001005	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:2.0mm 5.含支吊架制作安装,支吊架刷油防腐按设计要求	m2	12.16			
353	030702006001	玻璃钢通风管道	1.名称:无机玻璃钢风管 2.形状:矩形 3.板材厚度:3.5mm 4.含支吊架制作安装,支吊架刷油防腐按设计要求	m2	10.22			
354	030702006002	玻璃钢通风管道	1.名称:无机玻璃钢风管 2.形状:矩形 3.板材厚度:4.5mm 4.含支吊架制作安装,支吊架刷油防腐按设计要求	m2	64.56			
355	03QDB001001	抗震支吊架	1.规格型号: 截面积 $\geq 0.38m^2$ 直径 $\geq 0.7m$ 的空调风管支吊架,由锚固体、加固吊杆、抗震连接构件及抗震斜撑组成。 2.安装方式: 锚栓、焊接或螺栓连接 3.其他要求: 详见图纸	套	2			
356	031208003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑保温	m3	32.07			
357	031208003002	通风管道绝热	1.绝热材料品种:离心玻璃棉保温(含铝箔) 2.风管电加热前后各0.8m范围内的风管、防火阀两侧各2.0m范围内的风管保温	m3	12.6			
358	030703019001	柔性接口	1.名称:双层帆布风管软连接	m2	112.2			
359	031003001015	螺纹阀门	1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	32			
360	031003001016	螺纹阀门	1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接	个	3			
361	031003001017	螺纹阀门	1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	3			
362	031003003002	焊接法兰阀门	1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.含法兰片	个	3			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成三院医技楼医疗净化专项工程

第28页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
363	031003001018	螺纹阀门	1.名称:铜球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	58			
364	031003001019	螺纹阀门	1.名称:铜球阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	1			
365	031003001020	螺纹阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	1			
366	031003001021	螺纹阀门	1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接	个	16			
367	031003001022	螺纹阀门	1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	10			
368	031003003003	焊接法兰阀门	1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.含法兰片	个	6			
369	031003003004	焊接法兰阀门	1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.含法兰片	个	1			
370	031003001023	螺纹阀门	1.名称:泄水阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	6			
371	031003001024	螺纹阀门	1.名称:电动两通阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	28			
372	031003003005	焊接法兰阀门	1.名称:电动三通阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:法兰连接 4.含法兰片	个	3			
373	031003003006	焊接法兰阀门	1.名称:电动三通阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.含法兰片	个	3			
374	031003003007	焊接法兰阀门	1.名称:电动三通阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.含法兰片	个	1			
375	031003003008	焊接法兰阀门	1.名称:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:法兰连接 4.含法兰片	个	1			
376	031003003009	焊接法兰阀门	1.名称:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.含法兰片	个	1			
377	031003003010	焊接法兰阀门	1.名称:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.含法兰片	个	1			
378	031003001025	螺纹阀门	1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	8			
379	031003010001	软接头(软管)	1.材质:不锈钢金属软接头 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	82			
380	031003010002	软接头(软管)	1.材质:不锈钢金属软接头 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接	个	5			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成三院医技楼医疗净化专项工程

第29页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
381	031003010003	软接头(软管)	1.材质:不锈钢金属软接头 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	2			
382	031003010004	软接头(软管)	1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接	个	2			
383	031003010005	软接头(软管)	1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.含法兰片	个	4			
384	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表 2.规格型号: Y-60 精度等级2.5, 测量范围0~1.0MPa 3.安装方式: 螺纹连接 4.其他要求: 含表弯、旋塞阀及辅材	台	14			
385	030601001001	温度仪表	1.名称:双金属表盘式温度计 2.规格型号: 直径 $\phi$ 100精度等级1.5, 测量范围0~100℃ 3.安装方式: 螺纹连接 4.其他要求: 含辅材	支	14			
386	030601002002	压力仪表	1.名称:微压计 2.规格型号: -30~30Pa, 机械式, 最小分辨率达1Pa	台	4			
387	03B005	锥形风帽	1.规格型号: $\phi$ 900, 钢制 2.安装方式: 焊接 3.其他要求: 详见图纸	个	1			
388	031001001001	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其它:留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管, 管道支架制作安装, 刷油防腐见设计说明	m	270.37			
389	031001001002	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其它:留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管, 管道支架制作安装, 刷油防腐见设计说明	m	37.84			
390	031001001003	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其它:留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管, 管道支架制作安装, 刷油防腐见设计说明	m	11.78			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成三院医技楼医疗净化专项工程

第30页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
391	031001001004	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其它:留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管,管道支架制作安装,刷油防腐见设计说明	m	45.97			
392	031001001005	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其它:留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管,管道支架制作安装,刷油防腐见设计说明	m	52.68			
393	031001002002	钢管	1.名称:无缝钢管 2.安装部位:室内 3.介质:空调水 4.规格、压力等级:DN65 5.连接形式:焊接 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.其它:留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管,管道支架制作安装,刷油防腐见设计说明	m	6.19			
394	031001002003	钢管	1.名称:无缝钢管 2.安装部位:室内 3.介质:空调水 4.规格、压力等级:DN80 5.连接形式:焊接 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.其它:留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管,管道支架制作安装,刷油防腐见设计说明	m	27.72			
395	031001002004	钢管	1.名称:无缝钢管 2.安装部位:室内 3.介质:空调水 4.规格、压力等级:DN100 5.连接形式:焊接 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.其它:留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管,管道支架制作安装,刷油防腐见设计说明	m	13.41			
396	031001006013	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC DN20 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其它:留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管,管道支架制作安装,刷油防腐见设计说明	m	137.12			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成三院医技楼医疗净化专项工程

第31页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
397	031001006014	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC DN25 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其它:留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管,管道支架制作安装,刷油防腐见设计说明	m	141.55			
398	031001006015	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC DN32 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其它:留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管,管道支架制作安装,刷油防腐见设计说明	m	26.96			
399	031001006016	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC DN40 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其它:留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管,管道支架制作安装,刷油防腐见设计说明	m	3			
400	031001001006	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其它:留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管,管道支架制作安装,刷油防腐见设计说明	m	8.34			
401	031001001007	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其它:留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管,管道支架制作安装,刷油防腐见设计说明	m	22.91			
402	031001001008	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其它:留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管,管道支架制作安装,刷油防腐见设计说明	m	11.36			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成三院医技楼医疗净化专项工程

第32页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
403	031001004001	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:制冷剂 3.规格、压力等级:外径 Φ6.35 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及使用需求 6.包括分液(分支)器和制冷剂	m	61.2			
404	031001004002	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:制冷剂 3.规格、压力等级:外径 Φ9.52 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及使用需求 6.包括分液(分支)器和制冷剂	m	76.42			
405	031001004003	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:制冷剂 3.规格、压力等级:外径 Φ12.7 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及使用需求 6.包括分液(分支)器和制冷剂	m	61.43			
406	031001004004	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:制冷剂 3.规格、压力等级:外径 Φ15.8 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及使用需求 6.包括分液(分支)器和制冷剂	m	104.15			
407	031001004005	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:制冷剂 3.规格、压力等级:外径 Φ19.05 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及使用需求 6.包括分液(分支)器和制冷剂	m	27.75			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成三院医技楼医疗净化专项工程

第33页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
408	031001004006	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:制冷剂 3.规格、压力等级:外径 Φ22.2 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及使用需求 6.包括分液(分支)器和制冷剂 7.含管道支架及其除锈刷油等	m	4.33			
409	031001004007	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:制冷剂 3.规格、压力等级:外径 Φ28.58 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及使用需求 6.包括分液(分支)器和制冷剂 7.含管道支架及其除锈刷油等	m	7.2			
410	031001004008	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:制冷剂 3.规格、压力等级:外径 Φ31.8 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及使用需求 6.包括分液(分支)器和制冷剂 7.含管道支架及其除锈刷油等	m	5.2			
411	031208002004	管道绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级发泡橡塑材料(闭孔)保温棉 2.管道外径:φ57以内	m3	3.59			
412	031208002005	管道绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级发泡橡塑材料(闭孔)保温棉 2.管道外径:φ133以内	m3	0.87			
413	031208007001	防潮层、保护层	1.名称:铝板保护层 1.规格型号:厚度0.4mm,室外风管保温保护层	m2	48.9			
414	03B006	走廊辅房中央情报面板	1.规格型号:触摸式,具备以下功能①一联空调 2.安装方式:嵌入式安装 3.其他要求:详见图纸	套	4			
415	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1			
		医用气体						

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成三院医技楼医疗净化专项工程

第34页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
416	031001004009	铜管	1.名称:脱脂紫铜管 2.介质:医疗气体 3.规格:φ8*1 4.连接形式:钎焊 5.包含留、打、堵洞、管件、套管安装、管道支架制作安装、支架刷油防腐按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	267			
417	031001004010	铜管	1.名称:脱脂紫铜管 2.介质:医疗气体 3.规格:φ10*1 4.连接形式:钎焊 5.包含留、打、堵洞、管件、套管安装、管道支架制作安装、支架刷油防腐按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	126			
418	031001003007	脱脂不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:医用气体 3.规格、压力等级:φ16*2 4.连接形式:氩弧焊接 5.包含留、打、堵洞、管件、套管安装、管道支架制作安装、支架刷油防腐按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	16			
419	031001003008	脱脂不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:医用气体 3.规格、压力等级:φ20*2 4.连接形式:氩弧焊接 5.包含留、打、堵洞、管件、套管安装、管道支架制作安装、支架刷油防腐按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	75			
420	031001003009	脱脂不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:医用气体 3.规格、压力等级:φ25*2 4.连接形式:氩弧焊接 5.包含留、打、堵洞、管件、套管安装、管道支架制作安装、支架刷油防腐按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	15			
421	031001003010	脱脂不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:医用气体 3.规格、压力等级:φ32*2 4.连接形式:氩弧焊接 5.包含留、打、堵洞、管件、套管安装、管道支架制作安装、支架刷油防腐按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	15			
422	031001003011	脱脂不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:医用气体 3.规格、压力等级:φ38*2 4.连接形式:氩弧焊接 5.包含留、打、堵洞、管件、套管安装、管道支架制作安装、支架刷油防腐按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	26			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成三院医技楼医疗净化专项工程

第35页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
423	031001006017	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:UPVC DN20 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.其它:留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管,管道支架制作安装,刷油防腐见设计说明	m	80			
424	031001006018	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:UPVC DN50 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:按照设计说明 5.其它:留、打、堵洞及成品管卡,管道支架制作安装,刷油防腐见设计说明	m	32			
425	031003001026	螺纹阀门	1.名称:气体维修阀 2.规格、压力等级:φ 8	个	10			
426	031008003001	二级稳压箱	1.规格型号:氧气二级稳压箱 2.安装方式:壁挂式安装 3.其他要求:可切断气源,并可显示实时压力,压力检测,带减压器和安全阀	台	3			
427	031008003002	二级稳压箱	1.类型:压缩空气二级稳压箱 2.安装方式:壁挂式安装 3.其他要求:可切断气源,并可显示实时,压力检测,带减压器和安全阀	台	3			
428	031008003003	阀门箱	1.规格型号:三气 2.安装方式:壁挂式安装 3.其他要求:可切断气源,并可显示实时压力检测	台	3			
429	031008003004	报警箱	1.规格型号:三气 2.安装方式:嵌入式安装 3.其他要求:带声光报警及压力表	台	3			
430	031003001027	螺纹阀门	1.名称:氧气流量计 2.规格、压力等级:φ 20	个	1			
431	031003001028	螺纹阀门	1.名称:氧气流量计 2.规格、压力等级:φ 16	个	2			
432	031008013001	医疗设备带	1.规格型号:260mm*60mm 2.安装方式:壁挂式安装,中心距地1.4米,设备带铝型材、灯罩及堵头的安装 3.其他要求:详见图纸	m	8			
433	030404034006	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:220V 10A	个	2			
434	030404035005	插座	1.名称:五孔插座 2.规格:250V 10A	个	8			
435	030412001002	普通灯具	1.名称:床头灯	套	2			
436	030404019001	控制开关	1.名称:断路器 2.型号:1P 10A	个	3			
437	031008014001	气体终端	1.规格型号:快速自封式气体终端,阀体为铜合金材质	个	12			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成三院医技楼医疗净化专项工程

第36页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
438	030411004013	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号:RVV-2*1.0 4.材质:铜芯	m	26			
439	03B007	气体终端箱	1.规格型号: 1.2mm厚304不锈钢+三气体终端+三压力表 2.安装方式: 嵌入式安装 3.其他要求: 详见图纸	套	2			
440	03B008	嵌入式器械柜	1.规格型号: 900*1700*350mm 采用1.2mm厚304不锈钢 2.安装方式: 嵌入式安装 3.其他要求: 详见图纸	套	2			
441	03B009	嵌入式药品柜	1.规格型号: 900*1700*350mm 采用1.2mm厚304不锈钢 2.安装方式: 嵌入式安装 3.其他要求: 详见图纸	套	5			
442	03B010	嵌入式麻醉柜	1.规格型号: 900*1700*350mm 采用1.2mm厚304不锈钢 2.安装方式: 嵌入式安装 3.其他要求: 详见图纸	套	5			
443	030412006001	医疗专用灯	1.名称:四联LED观片灯 2.规格型号: 四联, 柜体采用304不锈钢制成, LED光源 3.安装方式: 嵌入式安装 4.其他要求: 详见图纸	套	4			
444	030412006002	医疗专用灯	1.名称:六联LED观片灯 2.规格型号: 四联, 柜体采用304不锈钢制成, LED光源 3.安装方式: 嵌入式安装 4.其他要求: 详见图纸	套	1			
445	03B011	输液导轨	1.规格型号: 铝合金材质, 含2600mm导轨1根, 挂钩2只, 四轮滑车2只, 封头2只 2.安装方式: 吊顶安装 3.其他要求: 详见图纸	套	9			
446	03B012	U型输液导轨	1.规格型号: 铝合金材质, 含U型导轨1根, 挂钩2只, 四轮滑车2只, 封头2只 2.安装方式: 吊顶安装 3.其他要求: 详见图纸	套	9			
447	03B013	无影灯及吊塔锚栓	1、现场50角钢焊接 2、8#槽钢、M12化学锚栓	套	17			
448	03B014	紧急喷淋装置	1.规格型号: 立式紧急喷淋, 带洗眼器, 304不锈钢材质 2.安装方式: 落地安装 3.其他要求: 详见图纸	套	1			
装饰工程								
地面工程								
1	011101005001	自流坪楼地面	1.规格型号: 3mm厚水泥自流平 2.安装方式: 吸收型界面处理剂一道, 铺3mm水泥自流平 3.其他要求: 详见图纸	m <sup>2</sup>	1166.07			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成三院医技楼医疗净化专项工程

第37页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	011103003001	塑胶地面	1.规格型号: 2mm厚抗静电、耐酸、耐碱同质透心PVC卷材 2.安装方式: PVC卷材专用胶粘接 3.其他要求: 防火等级B1级	m <sup>2</sup>	1166.07			
3	011105004001	塑胶踢脚线	1.规格型号: 高度100mm, 2mm厚抗静电、耐酸、耐碱同质透心PVC踢脚线 2.安装方式: PVC卷材专用胶粘接 3.其他要求: 防火等级B1级 4.基层: 铝合金地脚衬板, 铆钉固定, 含阳角及阴角连接件	m	107.4			
4	01B001	硫酸钡防辐射地面	1.规格型号: 50mm硫酸钡水泥砂浆找平层, 2个铅当量 2.安装方式: 4:1硫酸钡水泥整体找平 3.其他要求: 防辐射等级满足设计要求	m <sup>2</sup>	236			
5	011102003001	块料楼地面	1.规格型号: 300*300mm优质防滑地砖 2.安装方式: 砂浆配合比 1: 3, 干硬性水泥砂浆结合层30mm厚, 铺防滑地砖 3.其他要求: 详见图纸	m <sup>2</sup>	52.53			
6	011102003002	块料楼地面	1.规格型号: 600*600mm优质防滑地砖 2.安装方式: 砂浆配合比 1: 3, 干硬性水泥砂浆结合层30mm厚, 铺防滑地砖 3.其他要求: 详见图纸	m <sup>2</sup>	38.22			
7	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.规格型号: 1.5mm聚氨酯防水 2.安装方式: 聚氨酯防水涂层3遍 3.其他要求: 详见图纸	m <sup>2</sup>	85.7			
8	011108001001	石材零星项目	1.规格型号: 人造大理石材质, 宽度≤300mm 2.安装方式: 1: 3干硬性水泥砂浆结合层30mm厚, 粘接 3.其他要求: 详见图纸	m <sup>2</sup>	3.93			
9	010401012001	卫生间砌台	1.规格型号: 高度300mm红砖+面层防水+抹灰 2.安装方式: 现场砌筑 3.计算规则: 按照水平投影面积计算 4.其他要求: 详见图纸	m <sup>2</sup>	11.42			
墙面工程								
10	011204003001	块料墙面	1.规格型号: 600*300mm优质墙面瓷砖 2.安装方式: 1: 3水泥砂浆结合层粘贴 3.其他要求: 详见图纸	m <sup>2</sup>	274.95			
11	010903002001	墙面涂膜防水	1.规格型号: 1.5mm聚氨酯防水 2.安装方式: 3遍聚氨酯防水涂层 3.其他要求: 详见图纸	m <sup>2</sup>	91.7			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成三院医技楼医疗净化专项工程

第38页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	010605002001	净化墙板	1.规格型号: 50mm厚机制岩棉彩钢板, 钢板厚度0.426mm 2.安装方式: 铝合金配套骨架连接 3.其他要求: 含槽铝、角铝等配套型材, 岩棉容重 $\geq 100\text{kg/m}^3$	m <sup>2</sup>	1418.52			
13	011407001001	抗菌涂料墙面	1.规格型号: 3遍腻子+3遍抗菌涂料 2.安装方式: 批腻子底漆三道, 抗菌涂料三道饰面 3.其他要求: 详见图纸	m <sup>2</sup>	945.96			
14	011210005001	卫生隔断	1.规格型号: 18mm厚抗倍特板 2.安装方式: 配套连接件固定, 落地安装 3.其他要求: 包含五金件	m <sup>2</sup>	23.66			
15	011210003001	钢化玻璃隔断	1.规格型号: 10mm钢化玻璃+50*30*1.5mm高承重热镀锌方钢结构+1.0mm304不锈钢收边 2.安装方式: 龙骨满焊固定安装 3.其他要求: 详见图纸	m <sup>2</sup>	37.905			
16	011207001001	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距: 木龙骨, 敷设至上层吊顶上100mm 2.基层材料种类、规格: 8mm硅酸钙板, 防锈自攻丝固定于龙骨表面, 间距 $\leq 200\text{mm}$ 3.面层材料品种、规格、颜色: 6mm无机预涂板, 强力双面胶+结构胶粘接, 耐火等级A级 4.其他要求: 详见图纸	m <sup>2</sup>	85.5			
17	011207001002	铅板墙	1.规格型号: 2mmPb铅板+50*30*1.5mm高承重热镀锌方钢结构 2.安装方式: 铆接固定于龙骨上, 铅板搭接宽度 $\geq 50\text{mm}$ , 铅板包钉头 3.其他要求: 敷设至上层楼板底, 铅板与上层楼板及本层地面交接位置翻边50mm	m <sup>2</sup>	117			
18	011207001003	电解钢板墙板	1.规格型号: 1.2mm电解钢板+12mm防潮石膏板+50*30*1.5mm高承重热镀锌方钢结构 2.安装方式: 龙骨固定挂板, 间距 $\leq 1200\text{mm}$ , 板缝专用密封胶填充 3.其他要求: 石膏板后衬加强筋固定, 工厂预喷涂板材	m <sup>2</sup>	242			
19	011207001004	不锈钢板墙面	1.规格型号: 1.0mm不锈钢板+12mm防潮防水石膏板+50*30*1.2mm高承重热镀锌方钢结构 2.安装方式: 龙骨固定挂板, 间距 $\leq 1200\text{mm}$ , 板缝专用密封胶填充 3.其他要求: 石膏板后衬加强筋固定, 工厂预喷涂板材	m <sup>2</sup>	31			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成三院医技楼医疗净化专项工程

第39页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
20	01B002	硫酸钡防辐射墙面	1.规格型号: 50mm硫酸钡水泥砂浆找平层, 3个铅当量 2.安装方式: 4:1硫酸钡水泥整体找平 3.其他要求: 防辐射等级满足设计要求	m2	170			
21	01B003	硫酸钡防辐射墙面	1.规格型号: 50mm硫酸钡水泥砂浆找平层, 4个铅当量 2.安装方式: 4:1硫酸钡水泥整体找平 3.其他要求: 防辐射等级满足设计要求	m2	124			
顶面工程								
22	011302001001	铝扣板	1.规格型号: 600*600*0.8mm 2.安装方式: 所有吊筋采用Φ8钢筋吊杆, 钢筋吊杆与棚面固定采用角码、M8膨胀螺栓, 38系列轻钢主龙骨及专用配套龙骨固定 3.其他要求: 板缝采用耐候胶密封	m2	419.82			
23	011302001002	无机预涂板吊顶	1.规格型号: 6mm无机预涂板+8mm硅酸钙板+60系列上人型轻钢龙骨 2.安装方式: 所有吊筋采用Φ8钢筋吊杆, 钢筋吊杆与棚面固定采用角码、M10膨胀螺栓+60系列上人型轻钢龙骨吊装 (反向支撑工艺) 3.其他要求: 防火等级A级	m2	37.23			
24	011302001003	净化板吊顶	1.规格型号: 50mm厚硫氧镁彩钢板, 基板厚度0.426mm 2.安装方式: 所有吊筋采用Φ10钢筋吊杆, 钢筋吊杆与棚面固定采用角码、M8膨胀螺栓, 彩钢板配套铝型材连接 (反支撑工艺, 角钢长度不超过2.5米)	m2	654.65			
25	011302001004	电解钢板吊顶	1.规格型号: 1.2mm电解钢板+12mm防潮石膏板+50*30*1.5mm高承重热镀锌方钢结构 2.安装方式: 所有吊筋采用Φ8钢筋吊杆, 钢筋吊杆与棚面固定采用角码、M8膨胀螺栓, 板缝专用密封胶填充 3.其他要求: 详见图纸	m2	89.3			
26	011304002001	成品检修口	1.规格型号: 400*600mm 2.安装方式: 吊顶安装 3.其他要求: 详见图纸	个	24			
门窗工程								
27	010802002001	单开成品钢质门	1.规格型号: 1000*2100mm 2.安装方式: 固定于门套 3.其他: 阻燃纸蜂窝夹心, 钢板喷塑门体, 带观察窗、门锁	樘	22			
28	010802002002	单开成品钢质门	1.规格型号: 800*2100mm 2.安装方式: 固定于门套 3.其他: 阻燃纸蜂窝夹心, 钢板喷塑门体, 不带观察窗、门锁、门下升降	樘	4			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成三院医技楼医疗净化专项工程

第40页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
29	010802002003	单开成品钢质门	1.规格型号: 800*2100mm 2.安装方式: 固定于门套 3.其他: 阻燃纸蜂窝夹心, 钢板喷塑门体, 带观察窗、门锁	樘	10			
30	010802002004	防辐射医用单开门	1.规格型号: 1000*2100mm 2.安装方式: 固定于门套 3.其他要求: 钢板喷塑门体, 不锈钢收门边, 成品门套, 带观察窗、门锁, 防辐射等级3mmPb	樘	2			
31	010802002005	防辐射医用单开门	1.规格型号: 1000*2100mm 2.安装方式: 固定于门套 3.其他要求: 钢板喷塑门体, 不锈钢收门边, 成品门套, 带观察窗、门锁, 防辐射等级4mmPb	樘	1			
32	010805001001	防辐射医用气密自动平移门	1.规格型号: 1800*2100mm, 防辐射等级3mmPb 2.安装方式: 外挂固定于导轨 3.其他要求: 铝蜂窝夹心, 钢板喷塑门体, 不锈钢收边, 带观察窗, 单开自动平移, 门机采用12#槽钢加固	樘	2			
33	010805001002	防辐射医用气密自动平移门	1.规格型号: 1800*2100mm, 防辐射等级4mmPb 2.安装方式: 外挂固定于导轨 3.其他要求: 铝蜂窝夹心, 钢板喷塑门体, 不锈钢收边, 带观察窗, 单开自动平移, 门机采用12#槽钢加固	樘	1			
34	010805001003	防辐射医用气密自动平移门1.规格型号: 1500*2100mm, 防辐射等级2mmPb	2.安装方式: 外挂固定于导轨 3.其他要求: 铝蜂窝夹心, 钢板喷塑门体, 不锈钢收边, 带观察窗, 单开自动平移, 门机采用12#槽钢加固	樘	1			
35	010805001004	医用气密自动平移门	1.规格型号: 900*2100mm 2.安装方式: 外挂固定于导轨 3.其他要求: 铝蜂窝夹心, 钢板喷塑门体, 不锈钢收边, 带观察窗, 单开自动平移, 门机采用12#槽钢加固	樘	1			
36	010805001005	医用气密自动平移门	1.规格型号: 1500*2100mm 2.安装方式: 外挂固定于导轨 3.其他要求: 铝蜂窝夹心, 钢板喷塑门体, 不锈钢收边, 带观察窗, 单开自动平移, 门机采用12#槽钢加固	樘	6			
37	010802002006	单开成品钢质净化门	1.规格型号: 1000*2100mm 2.安装方式: 固定于门套 3.其他: 阻燃纸蜂窝夹心, 钢板喷塑门体, 带观察窗、门锁、门下升降密封条	樘	16			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成三院医技楼医疗净化专项工程

第41页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
38	010802002007	双开成品钢质净化门	1.规格型号: 1500*2100mm 2.安装方式: 固定于门套 3.其他: 阻燃纸蜂窝夹心, 钢板喷塑门体, 带观察窗、门锁、门下升降密封条	樘	1			
39	010802002008	手动平移推拉门	1.规格型号: 900*2100mm 2.安装方式: 固定于门套 3.其他: 阻燃纸蜂窝夹心, 钢板喷塑门体, 带观察窗、门单开手动平移	樘	2			
40	010802002009	防辐射医用净化单开门	1.规格型号: 1000*2100mm 2.安装方式: 固定于门套 3.其他要求: 铝蜂窝夹心, 钢板喷塑门体, 不锈钢收门边, 成品门套, 带观察窗、门锁、门下升降密封条, 防辐射等级2mmPb	樘	1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成三院医技楼医疗净化专项工程

第42页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
41	010802002010	成品钢制检修门	1.规格型号: 600*1800mm 2.安装方式: 固定于门套, 距地300mm安装 3.其他要求: 纸蜂窝夹心, 钢板喷塑门体, 带门锁、门下降密封条	樘	5			
42	010802002011	防辐射检修门	1.规格型号: 600*1800mm, 防辐射等级2mmPb 2.安装方式: 固定于门套, 距地300mm安装 3.其他要求: 铅蜂窝夹心, 钢板喷塑门体, 带观察窗、门锁、门下降密封条	樘	1			
43	010802002012	磁屏蔽门	1.规格型号: 1000*2100mm, 电磁屏蔽单开手动平开门 2.安装方式: 外挂固定于导轨 3.其他要求: 详见图纸设计要求	樘	1			
44	010808004001	钢板喷塑门套	1.规格参数: 1.0mm厚钢板喷塑 2.安装方式: 18mm阻燃板基层打底 3.其他要求: 门套位置基层敷设50*30*1.5mm龙骨到上层楼板底	m <sup>2</sup>	25.225			
45	010808004002	不锈钢门、窗套	1.规格参数: 1.0mm厚304不锈钢板 2.安装方式: 18mm阻燃板基层打底 3.其他要求: 门套位置基层敷设50*30*1.5mm龙骨到上层楼板底	m <sup>2</sup>	83.635			
46	010805010001	闭门器	1.规格型号: 液压式 2.安装方式: 固定于门体上 3.其他要求: 详见图纸	套	68			
47	010807001001	防辐射窗	1.规格型号: 1800*1200mm, 防辐射等级3mmPb 2.其他要求: 详见图纸	套	2			
48	010807001002	防辐射窗	1.规格型号: 1800*1200mm, 防辐射等级4mmPb 2.安装方式: 距地1.0米安装 3.其他要求: 详见图纸	套	1			
49	010807001003	防辐射窗	1.规格型号: 2000*1200mm, 防辐射等级2mmPb 2.其他要求: 详见图纸	套	1			
50	010807001004	磁屏蔽窗	1.规格型号: 1800*1200mm, 防辐射等级4mmPb 2.安装方式: 距地1.0米安装 3.其他要求: 详见图纸	套	1			
51	010807001005	机械互锁不锈钢传递窗	1.规格型号: 外形尺寸600*600*600mm 2.安装方式: 底边距地1.0m墙体安装, 双面铝合金圆弧包边 3.其他要求: 双面1.0厚304不锈钢拉丝板制, 配紫外线杀菌灯, 机械互锁	套	3			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成三院医技楼医疗净化专项工程

第43页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
52	010807001006	电动升降传递窗	1.规格型号: 外形尺寸600*100*1200mm 2.安装方式: 底边距地0.9米安装, 双面圆弧包边 3.其他要求: 1.0厚304不锈钢拉丝板制	套	3			
53	010807001007	谈话窗	1.规格型号: 1000*1000mm 2.安装方式: 距地1.0米安装 3.其他要求: 铝合金边框, 8mm钢化玻璃	套	1			
54	010807001008	采血窗口	1.规格型号: 1200*1500mm, 10mm钢化玻璃+1.0mm304不锈钢收边 2.安装方式: 距地1200mm 3.其他要求: 配窗口挡板, 详见图纸	套	4			
55	010808004003	彩钢板包窗口	1.规格参数: 彩钢板包窗口, 角铝封边	m	91.2			
其他工程								
56	010809004001	石材窗台板	1.规格型号: 人造大理石+18mm阻燃板 2.安装方式: 胶粘 3.其他要求: 详见图纸	m <sup>2</sup>	3.105			
57	010810004001	窗帘盒	1.规格型号: 18mm阻燃板基层+3mm铝塑板面层 2.安装方式: 现场加工 3.其他要求: 详见图纸	m	2.1			
58	010810004002	窗帘盒	1.规格型号: 彩钢板窗帘盒 2.安装方式: 现场加工 3.其他要求: 详见图纸	m	27.4			
59	011502001001	不锈钢防撞带	1.规格、型号: 1.0mm厚304不锈钢, 宽度200mm 2.安装方式: 9mm阻燃基层板打底, 中心距地800mm 3.其他要求: 详见图纸	m	88.9			
60	011502001002	铝合金圆弧线	1.规格型号: R50, 厚度0.8mm 2.安装方式: 塑料底座打底, 圆弧线卡压, 缝隙打胶 3.其他要求: 详见图纸	m	1009.2			
61	011502001003	铝合金阳角	1.规格型号: R50, 厚度1.0mm 2.安装方式: 缝隙打胶 3.其他要求: 详见图纸	m	137.2			
62	011501009001	人造石污物接收台	1.规格型号: 人造大理石800mm+18mm阻燃板+角钢框架 2.安装方式: 胶粘 3.其他要求: 详见图纸	m	2			
63	011501009002	采血台	1.规格型号: 人造大理石+18mm阻燃板, 宽度600mm 2.安装方式: 完成面距地800mm 3.其他要求: 角钢加固	m	6.1			
64	011501009003	实验边台	1.规格型号: 实心理化板台面, 全钢结构L*750*800mm 2.安装方式: 落地安装 3.其他要求: 详见图纸	m	40.4			



分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成三院医技楼医疗净化专项工程

第44页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
65	011501009004	中央实验台	1.规格型号: 实心理化板台面, 全钢结构 L*1500*800mm 2.安装方式: 落地安装 3.其他要求: 详见图纸	m	14			
66	011501009005	转角实验台	1.规格型号: 全钢结构, 实心理化板台面, 1000*1000*800mm 2.安装方式: 落地安装 3.其他要求: 详见图纸	m	3			
67	011701006001	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	1200			
合计								

措施项目清单计价汇总表

工程名称:荣成三院医技楼医疗净化专项工程

第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）
	荣成三院医技楼医疗净化专项工程	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

总价措施项目清单与计价表

工程名称:荣成三院医技楼医疗净化专项工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	荣成三院医技楼医疗净化专项工程				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
合计					

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 荣成三院医技楼医疗净化专项工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	荣成三院医技楼医疗净化专项工程							
	安装工程							
	装饰工程							
1	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式： 2.檐口高度：	m2	0			
2	011701002001	外脚手架	1.搭设方式： 2.搭设高度： 3.脚手架材质：	m2	0			
3	011701003001	里脚手架	1.搭设方式： 2.搭设高度： 3.脚手架材质：	m2	0			
4	011701004001	悬空脚手架	1.搭设方式： 2.悬挑宽度： 3.脚手架材质：	m2	0			
5	011701005001	挑脚手架	1.搭设方式： 2.悬挑宽度： 3.脚手架材质：	m	0			
6	011701006002	满堂脚手架	1.搭设方式： 2.搭设高度： 3.脚手架材质：	m2	0			
7	011701007001	整体提升架	1.搭设方式及启动装置： 2.搭设高度：	m2	0			
8	011701008001	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置： 2.搭设高度及吊篮型号：	m2	0			
9	011702001001	基础	基础类型：	m2	0			
10	011702002001	矩形柱		m2	0			
11	011702003001	构造柱		m2	0			
12	011702004001	异形柱	柱截面形状：	m2	0			
13	011702005001	基础梁	梁截面形状：	m2	0			
14	011702006001	矩形梁	支撑高度：	m2	0			
15	011702007001	异形梁	1.梁截面形状： 2.支撑高度：	m2	0			
16	011702008001	圈梁		m2	0			
17	011702009001	过梁		m2	0			
18	011702010001	弧形、拱形梁	1.梁截面形状： 2.支撑高度：	m2	0			
19	011702011001	直形墙		m2	0			
20	011702012001	弧形墙		m2	0			
21	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014001	有梁板	支撑高度：	m2	0			
23	011702015001	无梁板	支撑高度：	m2	0			
24	011702016001	平板	支撑高度：	m2	0			
25	011702017001	拱板	支撑高度：	m2	0			
26	011702018001	薄壳板	支撑高度：	m2	0			
27	011702019001	空心板	支撑高度：	m2	0			
28	011702020001	其它板	支撑高度：	m2	0			
29	011702021001	栏板		m2	0			
30	011702022001	天沟、檐沟	构件类型：	m2	0			
31	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型： 2.板厚度：	m2	0			
32	011702024001	楼梯	类型：	m2	0			
33	011702025001	其它现浇构件	构件类型：	m2	0			

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 荣成三院医技楼医疗净化专项工程

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
34	011702026001	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027001	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028001	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029001	散水		m2	0			
38	011702030001	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031001	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032001	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
42	011704001001	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001001	大型机械设备进 出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001001	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002001	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B004	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:荣成三院医技楼医疗净化专项工程

第1页 共1页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
	荣成三院医技楼医疗净化专项工程			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			

暂列金额明细表

工程名称: 荣成三院医技楼医疗净化专项工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	荣成三院医技楼医疗净化专项工程			
	安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			

材料暂估价一览表

工程名称:荣成三院医技楼医疗净化专项工程

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		荣成三院医技楼医疗净化专项工程				
		安装工程				
		装饰工程				



工程设备暂估价一览表

工程名称:荣成三院医技楼医疗净化专项工程

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		荣成三院医技楼医疗净化专项工程				
		安装工程				
		装饰工程				

专业工程暂估价表

工程名称:荣成三院医技楼医疗净化专项工程

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	荣成三院医技楼医疗净化专项工程			
	安装工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			

特殊项目暂估价表

工程名称:荣成三院医技楼医疗净化专项工程

第1页 共1页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	荣成三院医技楼医疗净化专项工程					
	安装工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					

# 计日工表

工程名称:荣成三院医技楼医疗净化专项工程

第1页 共1页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	荣成三院医技楼医疗净化专项工程				
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 荣成三院医技楼医疗净化专项工程

第1页 共1页

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	荣成三院医技楼医疗净化专项工程			
	安装工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 荣成三院医技楼医疗净化专项工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	荣成三院医技楼医疗净化专项工程			
	安装工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			