

乳山省级农业科技园现代海洋经济示范区项目二期工程 2#育苗车间施工

招 标 文 件

sg202417016

乳山市方正房地产测绘中心



2024年9月

目 录

第一卷	4
第一章 投标邀请书（代资格预审通过通知书）	5
第二章 投标人须知	5
1. 总则	16
1.1 项目概况	16
1.2 资金来源和落实情况	16
1.3 招标范围、计划工期和质量要求	16
1.4 投标人资格要求	16
1.5 费用承担	17
1.6 保密	17
1.7 语言文字	17
1.8 计量单位	17
1.9 踏勘现场	17
3. 投标文件	18
3.1 投标文件的组成	18
3.2 投标报价	19
3.3 投标有效期	19
3.4 投标保证金	19
3.5 资格审查资料（资格预审）	19
3.6 备选投标方案	19
3.7 投标文件的编制	19
4.2 投标文件的修改与撤回	20
6. 评标	21
6.1 评标委员会	21
6.2 评标原则	22
6.3 评标	22
7. 合同授予	22
7.1 定标方式	22
7.2 中标通知	22
7.3 履约担保	22
7.4 签订合同	22
8. 重新招标和不再招标	23
8.1 重新招标	23
8.2 不再招标	23
9. 纪律和监督	23
9.1 对招标人的纪律要求	23
9.2 对投标人的纪律要求	23
9.3 对评标委员会成员的纪律要求	23
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	23
9.5 投诉	23
10 需要补充的其他内容	23
第三章 评标办法（综合评估法）	24
第四章 合同条款及格式	34
第一部分 合同协议书	35

第三部分 专用合同条款	39
第五章 工程量清单	70
1、工程量清单编制说明	70
2、工程量清单与计价表	70
第二卷	72
第六章 图 纸（电子版图纸系统里面下载）	73
第三卷	74
第七章 技术标准和要求	75
第一节 工程说明	75
第二节 适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程	75
第四卷	76
第八章 投标文件格式	77
法定代表人或其委托代理人身份证明	79
授权委托书	80
项目管理机构	82

第一卷

第一章 投标邀请书(代资格预审通过通知书)

各资格预审申请通过单位于 2024 年 07 月 28 日 17 时 00 分前进入
威海市建设工程电子交易系统进行确认。

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	招标单位：海若云链（山东）海洋科技有限公司 地 址：乳山市世纪大道 100 号 邮 编：264500 联系人：宋亚男 电 话：0631-6291216
1.1.3	招标代理机构	名 称：乳山市方正房地产测绘中心 地 址：乳山市深圳路久久发 7 号楼 联系人：刘大伟 电 话：0631-6651889 电子邮件：rsfzch@126.com
1.1.4	项目名称	乳山省级农业科技园现代海洋经济示范区项目二期工程 2#育苗车间施工
1.1.5	项目建设规模	工程概况： 乳山省级农业科技园现代海洋经济示范区项目二期工程 2#育苗车间施工，建设内容包括：新建 2#育苗车间、车间设备管道及室外道路、水电网等配套设施。2#育苗车间建筑面积约 14525 平方米，占地面积约 30.63 亩。建设费用约 4000 万元。计划工期 150 日历天，具体内容详见图纸及工程量清单。 标段划分：不分标段。 标段内容：图纸范围内的车间、车间设备管道及室外道路、水电网等配套设施施工及保修。
1.1.6	建设地点	乳山市
1.2.1	资金来源	自筹资金
1.2.2	出资比例	自筹 100%
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.2.4	付款方式	本项目无预付款，按照工程形象进度付款，按月计量，在建设期内支付 30%，工程竣工验收合格支付到合同价款的 50%，审计结算后支付到结算价款的 70%；剩余资金分三年付清，每年各支付 10%。。
1.3.1	招标范围	招标范围的详细说明见第七章“技术标准和要求”。
1.3.2	计划工期	计划工期：150 日历天 计划开工日期：2024 年 10 月 28 日

		计划竣工日期：2025年03月27日前必须完工
1.3.3	质量要求	质量标准： <u>合格</u> 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。
1.4.1	投标人资质条件、能力和信誉	1、在中国境内注册的具有独立法人资格的施工企业； 2、资质条件：具有建筑工程施工总承包三级及以上资质； 3、财务要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 4、信誉要求：有履行合同的能力，并能提供优质的服务；参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 5、建造师资格：具有建筑工程贰级及以上注册建造师执业资格（注册证、安全考核B证），且不得担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程的项目经理，未被最高人民法院列为失信被执行人。
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受联合体投标
1.9.1	踏勘现场	不组织
1.10.1	投标预备会	不召开
1.10.2	投标人提出问题的截止时间和方式	时间：投标截止时间前10日 形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出问题”按钮上传需要澄清的问题。
1.10.3	招标人书面澄清的时间	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
1.11	分包	不允许
1.12	偏离	不允许
2.1	资格审查方式	资格预审
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间	投标截止日前15天
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清的时间	时间：投标截止时间前。 方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。因未及时查看澄清而影响投标文件编制和递交的，责任由投标人自行承担。
2.2.4	投标截止时间	<u>2024年10月22日09时00分</u>
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改的时间	在收到相应修改文件后 <u>48</u> 小时内
3.1.1	招标文件售价	<u>电子招标文件不收取费用。</u>
3.3.1	投标有效期	<u>60</u> 天

3.4.1	投标保证金	<p>投标保证金的金额：人民币伍万元整（50000元）。</p> <p>1、如采用电汇、网上银行转账形式，需从基本账户转出，在投标截止时间前到达指定账户。</p> <p>收款人账户名称：威海市公共资源交易中心乳山分中心 收款人开户银行：收款人开户银行信息以投标人在系统‘投标保证金管理’页面中申请到的虚拟账号信息为准。</p> <p>账号获取的方式：投标人通过 CA 数字证书及数字证书绑定密码，登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保证金管理”模块，选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金，则选择“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账号；若采用保函形式缴纳保证金，则仅需在投标截止时间前，点击“保函”按钮，上传保函附件。为能及时、准确退还投标保证金，请各投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注明“建设工程投标保证金”。</p> <p>注意：每个标段都应申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟账号仅限定一个投标人在本项目上使用。各投标人应严格按照招标文件的要求进行投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对威海市建设工程电子交易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信息一致，如有出入请及时联系招标人或招标代理，未按招标文件要求操作的，可能导致投标保证金无法确认，进而影响投标资格，由此引发的后果由投标人自行承担。</p> <p>2、如选择银行保函方式：银行保函要求由投标人基本账户的开户银行针对本工程开具，有效期不少于投标有效期，收益人为招标人，投标文件中附银行保函及由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）。</p> <p>3、如选择保险保函形式：按照山东省住房和城乡建设厅、山东省发展和改革委员会、中国保险监督管理委员会东监管局和中国保险监督管理委员会青岛监管局印发的《关于开展房屋建筑和市政工程投标保证金工作的意见（试行）》（鲁建建管字〔2018〕11号）文件要求，需满足以下条件且提供相关证明材料：</p> <p>（1）保险机构应当在工程项目所在地设区市市域内设有服务机构。</p> <p>（2）保险机构开展投标保证的保险条款应当经中国银行保险监督管理委员会批准或备案，通过山东省住房和城乡建设厅“山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台（http://221.214.94.41:81/xyzj/）”、“全国公共资源交易平台（山东省）/山东省公共资源交易网（http://www.sdggzyjy.gov.cn）”，将保险机构单位信息、保险合同条款（范本）、保单（范本）、保函（范本）等向社会主动公开。</p>
-------	-------	--

		<p>(3) 投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。</p> <p>(4) 投标文件中需附：1) 保险费汇款证明及有效发票；2) 企业银行基本户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）；3) 有效保函；4) 保险机构在中国银行保险监督管理委员会或中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5) 保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设立的服务机构营业执照。</p> <p>4、如选择电子保函方式：若采用电子保函形式提交投标保证金的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件上传电子保函保单或保函凭证。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网”（详见办事指南——工程建设专区——威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：400-0055-890。</p> <p>5、投标保证金免交的情形：截止 2024 年 8 月，投标人行业信用等级达到最高级别或公共信用综合评价等级为 A+，且近 3 年内未发生工程质量和安全事故并无行政处罚的投标人，免收投标保证金。投标文件中须提供：（1）行业信用等级或公共信用综合评价等级证明材料；（2）通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“信用中国（山东）”（www.creditsd.gov.cn）网站下载的投标人信用报告。</p> <p>备注：未按要求提交保证金的否决投标。若联合体投标保证金应由牵头人缴纳。</p>
3.5.1	近年财务状况的年份要求	<u>2022 或 2023 年度。</u>
3.5.2	近年完成的类似项目的年份要求	<u>近三个年度内。</u>
3.5.3	近三年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求	<u>近 3 年，指从开标日向前推算，精确到日，以此类推。</u>
3.6	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.2	纸质投标文件份数	本项目不需要提交纸质投标文件，以投标人线上提交的电子投标文件为准。
3.7.3	签字和（或）盖章要求	投标人应按照招标文件要求在电子投标文件指定位置上签电子单位公章或电子个人印章。
3.7.5	投标文件的格式与装订	<p>1、本项目不需要提交纸质投标文件，以投标人线上提交的电子投标文件为准。</p> <p>2、技术标：文件中不得出现任何有关投标单位名称的语句、词语，或明显引导性语言；不得做标记、暗号；要求技术标内容应简短、务实，页</p>

		数严格控制在 55 页以内；不按以上要求制作按零分处理。
4.1.2	封套上写明	无
4.2.2	递交投标文件地点	无
4.2.3	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间和地点	开标时间：2024 年 10 月 22 日 09 时 00 分开标 开标地点：威海市公共资源交易中心乳山分中心 地址：乳山市深圳路 108#市民服务中心三楼，请走东二门。
5.2	开标程序	电子投标文件制作须知
6.1.1	评标委员会的组建	评标专家确定方式：招标人依法组建评标委员会。评标委员会由招标人通过《山东省公共资源交易综合评标评审专家库》随机确定的有关技术、经济专家组成，专家组由 7 人组成，包括招标人代表 1 人，经济标评委 3 人，技术标评委 3 人，由招标人在监督人员的监督下随机抽取确定（招标人代表除外）。本项目评标委员会专家的产生方式符合国家和地方有关评标专家产生方式的规定。 注：评标专家不得为失信被执行人，若为失信被执行人，将及时清退（开标现场查询）。
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	否，推荐的中标候选人的人数为 3 名。公示期结束后无任何异议确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
7.3.1	履约担保	/
10. 需要补充的其他内容		
10.1 招标控制价		
	招标控制价	47500000 元，超此控制价否决投标。
10.2 “暗标”评审		
	施工组织设计是否采用“暗标” 评审方式	采用
10.3 投标人代表出席开标会		
	本项目采用电子开标、评标，投标单位将制作好的电子投标文件上传至威海市建设工程电子交易系统并在投标截止时间前按时网上签到即可，不接受投标人到现场参加开标活动。	
10.4 中标公示		
	招标人将中标结果在山东省公共资源交易网、威海市建设工程电子交易系统；威海市公共资源	

	交易网（乳山分中心）（ http://ggzyjy.weihai.cn/rushan/ ）予以公示。
10.5 知识产权	
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。
10.6 重新招标的其他情形	
	除投标人须知正文第 8 条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。
10.7 同义词语	
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。
10.8 监督	
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受乳山市住房和城乡建设局依法实施的监督。监督部门电话：0631-6665902
10.9 解释权	
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
10.10 一体化平台注册登记	中标单位应在山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台（原山东省建筑市场监管与诚信一体化平台）注册登记，并在发放中标通知书之前通过登记且需提供登记通过证明（可通过网页截图）。
10.11 需要补充的其他内容	<p>1、投标企业提供资料必须真实、有效，评标过程中若发现提供虚假材料，按无效标处理；中标后发现弄虚作假现象，将取消其中标资格。评标过程中，若经查实投标企业存在被主管部门限制其投标的不良行为，应否决其投标，若为中标企业，应取消其中标资格。</p> <p>2、在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。</p> <p>3、如投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。</p> <p>4、信用信息报告查询路径：（1）信用中国：进入信用中国首页→右上方“信用信息”查询框内输入企业名称/统一社会信用代码等信息搜索→点击要查询的企业→下载信用信息报告。（2）信用中国（山东）：进入信用中国（山东）首页→上方“信用中国信息查询”查询框内输入企业名称/统一社会信用代码等信息查询→点击要查询的企业→下载信用信息报告。注：</p>

若投标人所附信用信息报告与以上查询路径内容不一致的，以招标文件中查询路径内容为准。

扫黑除恶电话及招标投标投诉电话如下：

<p>1. 市直 受理机构：威海市住房和城乡建设局 电话：0631-5232593 传真：0631-5231183 电子邮箱：whjzscjgk@163.com 通讯地址：威海市光明路149号，建筑市场监管科</p>	<p>2. 环翠区 受理机构：环翠区住房和城乡建设局 电话：0631-5180256 传真：0631-5227025 电子邮箱：hcqzjjzbb@wh.shandong.cn 通讯地址：威海市远遥墩路99号环翠区住建局5楼东，环翠区建筑工程招标投标办公室</p>
<p>3. 文登区 受理机构：文登区住房和城乡建设局 电话：0631-8456617 传真：0631-8456524 电子邮箱：vdsjsjgck@sina.com 通讯地址：威海市文登区文山东路188号建设大厦8楼，威海市文登区建设工程招标投标服务中心</p>	<p>4. 荣成市 受理机构：荣成市住房和城乡建设局 电话：0631-7561053 传真：0631-7561179 电子邮箱：rcjg7561053@163.com 通讯地址：威海市荣成市伟德大道12号，荣成市建筑工程事务服务中心</p>
<p>5. 乳山市 受理机构：乳山市住房和城乡建设局 电话：0631-6665902 传真：0631-6655260 电子邮箱：rsszjjzbb@wh.shandong.cn 通讯地址：乳山市胜利街38号建设大厦7楼，乳山市建设工程招标投标管理办公室</p>	<p>6. 高区 受理机构：威海火炬高技术产业开发区建设局 电话：0631-5625432 传真：0631-5620550 电子邮箱：gcglbgs@sina.com 通讯地址：威海市文化西路288号，威海火炬高技术产业开发区建设局工程管理办公室</p>
<p>7. 经区 受理机构：威海经济技术开发区建设局 电话：0631-5987017 传真：0631-5980057 电子邮箱：jqjsjgck@wh.shandong.cn 通讯地址：威海市青岛中路107-1号经区建设局，工程科</p>	<p>8. 临港区 受理机构：威海临港经济技术开发区建设局 电话：0631-5581993 传真：0631-5581810 电子邮箱：whlgqjgc@163.com 通讯地址：威海临港经济技术开发区江苏东路1号，威海临港经济技术开发区建筑工程管理处</p>
<p>9. 综合保税区 受理机构：威海综合保税区规划建设局 电话：0631-8641855 传真：0631-8645877 电子邮箱：bsqjiansheju@wh.shandong.cn 通讯地址：威海市文登区大水泊镇威海综合保税区广货路1号新兴科技大厦A座316室</p>	<p>10. 南海新区 受理机构：威海南海新区规划建设与交通局 电话：0631-8966763 电子邮箱：nhxqgjttj@wh.shandong.cn 通讯地址：威海市南海新区畅海路190号，招标投标管理科</p>

（一）电子投标文件制作须知：

1. 投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。

2. 电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztb 版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。

注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过 qdz 格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 word 或 pdf 格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。

3. 投标报价清单信息应以 qdz 文件形式导入，其中 qdz 文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与 qdz 内容保持一致。

4. 商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目负责人及报价等信息，投标人应认真填写不要遗漏，唱标时读取该信息。投标文件编制工具根据“投标报价”的信息，自动生成投标函，投标人可根据实际情况对投标函进行调整，其中的报价等内容应确保准确无误，且与“投标报价”的内容保持一致。

5. 电子签章是通过 CA 数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

6. 投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztb 电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以四个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

7. 投标人应在电子投标文件编制完成定稿并加盖电子签章后，通过投标文件编制工具进行打印纸质投标文件（带水印编码），打印之后再修改投标文件内容，需撤销签章，修改后的文件水印编号将发生变化，需重新打印纸质投标文件。纸质投标文件应用不褪色的纸张书写或打印。投标人打印完毕后，应对照纸质投标文件里水印编码和定稿的电子投标文件编码是否一致。编码不一致的将按无效投标文件处理，否决其投标。

8. 电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必控制在 200M 以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传）

注：关于电子投标文件签章的说明

1. 资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。

2. ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等；技术标无需电子签章等）。

备注：人员和业绩信息录入要求：项目班子成员和工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩信息一经使用将不再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责，如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象，将按照法律

法规等文件要求进行依法处理，并记不良行为记录，情况严重者，将被列入黑名单。

工程获奖、信用、荣誉要求：评标时，企业和项目负责人的工程获奖、信用、荣誉得分按“威海市住房和城乡建设局”网上公布为准。信用档案的良好行为信息对外公布期为两年，不良行为信息对外公布期为一年。未在“威海市住房和城乡建设局”登记公布的企业和项目负责人的工程获奖、荣誉，评标时不予记分。投标人需在投标截止时间前，登录“威海市交易服务一网通办系统”办理登记，录入信用档案，上传相关材料扫描件，平台切换至“建设工程”系统进行信息同步后，联系建设主管部门予以备案通过。房屋建筑和市政工程联系电话：0631-5232593。投标人应把“威海市住房和城乡建设局”信用档案网上公布的良好和不良行为信息截图附在投标文件里。

（二）投标人网上电子开标须知：

1. 投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以正常使用、CA 数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及 CA 数字证书驱动不识别或解密使用的 CA 数字证书与加密的 CA 数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。

模拟开标使用步骤：使用 CA 数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。

2. 投标人开标当天应携带加密本项目电子投标文件的 CA 数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑。**招标人、招标代理和公共资源交易中心不提供联网服务，投标人应自行解决电脑联网问题。**记住登录系统的两个密码：CA 数字证书绑定密码与 CA 数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。

注：CA 数字证书绑定密码，即该 CA 数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA 数字证书设备密码，即锁本身的 pin 码。

3. 电脑软硬件配置要求：

（1）操作系统：win7 及以上；

（2）浏览器：ie9 及以上，搜狗浏览器、360 浏览器、QQ 浏览器等兼容 ie 模式的浏览器，但要保证 ie 浏览器是 ie9 及以上；

（3）系统软件：CA 数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。

4. 投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用 CA 数字证书进行操作，不要随意插拔 CA 数字证书，建议至少提前 30 分钟登录系统。

登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA 登录-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。

开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。

5. （1）**在线签到：**投标截止时间前 1 小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。

（2）**在线解密投标文件：**代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。

注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。

（3）**确认开标记录表：**代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、建造师等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。

6. 评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。

7. **电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：**

（1）电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；

（2）同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；

(3) 未按招标文件要求提供电子投标文件的, 或者未在规定的解密时间内, 点击“解密”按钮申请解密操作的, 或者解密使用的 CA 数字证书与加密上传电子投标文件的 CA 数字证书不一致导致解密失败的, 或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的;

(4) 电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的, 或者未在投标截止时间前在线签到的;

(5) 电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方, 经评标委员会认定属于实质性条款的;

(6) 纸质投标文件的水印编码与递交至服务器的电子投标文件编码不一致的;

(7) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。

8. 电子投标文件有下列情况之一的, 视为投标人相互串通投标:

(1) 不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的;

(2) 不同投标人编制投标报价的计价软件编码(用同一个预算编制软件密码锁制作)一致的;

(3) 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上(不含两处)异常一致错误的;

(4) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

9. 电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的, 以电子投标文件为准。

10. 在开评标工作开始后, 招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时, 招标人可以采用纸质形式进行开评标, 也可以暂停开评标工作, 待故障解除后继续开评标工作。

请投标人严格遵照以上要求, 如有问题请及时咨询开发单位技术服务, 联系电话: 0631-5819292。

(三) 开标会程序(适用于综合评估法和合理低价法):

开标会由招标代理机构主持, 并按以下程序进行:

开标前准备:

1. 开标前一小时系统自动开启签到窗口, 投标人使用 CA 数字证书在线签到;

2. 代理机构填写开标准备表内容。

开标现场:

1. 代理机构接收纸质投标文件(若招标文件要求提供纸质投标文件);

2. 代理机构主持开标会, 宣布开标;

3. 代理机构通过系统查看投标人签到情况;

4. 代理机构随机分配一名投标人抽取系数;

5. 代理机构启动解密, 投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件;

6. 代理机构启动在线唱标, 各投标人界面自动加载唱标内容, 包括投标人名称、投标报价和建造师姓名等;

7. 系统生成开标记录表, 代理发送开标记录表至投标人界面, 投标人在确认倒计时内确认开标记录表, 同时确认是否需要回避;

8. 评标委员会对投标人进行初步审查;

9. 评标委员会对投标人进行资格审查;

10. 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标;

11. 投标人排序, 评标委员会推荐中标候选人。

项目管理人员管理	中标单位的项目经理等项目管理人員应与投标文件所承诺人員一致, 确有特殊原因需更換的, 应事前經招标人同意。未經招标人同意擅自更換項目經理的, 招标人有权按中标人違約終止合同。 施工期間, 項目管理人員離開施工現場需應經招标人同意。未經招标人同意擅自離開施工現場的, 項目經理按 1000 元/次交納違約金, 其他人員按 500 元/人。次交納違約金。項目管理人員
----------	--

	集体无故不在施工现场的，每次按工程价款的 5% 交纳违约金。违约金从履约保证金中扣除。
信用查询	依据‘住房城乡建设部办公厅关于印发失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设分工方案’的通知，被列入“全国法院失信被执行人信息公布与名称查询系统”网站（ http://shixin.court.gov.cn/ ）、工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（ http://www.gsxt.gov.cn/index.html ）、近一年信用中国或信用山东有严重失信记录的禁止参与本项目的投标。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.6 本项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.2.4 本招标项目的付款方式：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

- (1) 资质条件：见投标人须知前附表；
- (2) 财务要求：见投标人须知前附表；
- (3) 业绩要求：见投标人须知前附表；
- (4) 信誉要求：见投标人须知前附表；
- (5) 建造师资格：见投标人须知前附表；
- (6) 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
- (3) 为本项目的监理人；

- (4) 为本项目的代建人；
- (5) 为本项目提供招标代理服务的；
- (6) 被责令停业的；
- (7) 被暂停或取消投标资格的；
- (8) 财产被接管或冻结的；
- (9) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
- (10) 投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体的，不得有涉黑、涉恶行为。

1.5 费用承担

代理费：196750.00 元，由中标单位在签订合同前向招标代理机构缴纳，包含在报价中。

履约保证金：无。

1.6 保密

1.6.1 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.6.2 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

1.6.3 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

1.6.4 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 投标单位踏勘现场提出的所有问题及对招标文件提出的疑问，招标人以书面形式将答复提供给所有获得招标文件的投标单位。对招标文件内容的修改，由招标人以补充通知的方式书面发出。

1.10.1 投标预备会：按前附表时间

1.10.2 投标人提出问题的截止时间：按前附表时间

1.10.3 招标人书面澄清时间：按前附表时间

1.11 分包：不允许分包

1.12 偏离：不允许偏离

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单；
- (6) 图纸；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 投标文件格式；
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。请在招标文件规定的期限内，使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题；请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前，投标人可通过威海市建设工程电子交易系统查看澄清内容，请投标人密切关注客户端的信息更新，如不及时查看造成的后果由投标人自行承担。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

2.2.4 投标截止时间见前附表。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，招标人可以修改招标文件，投标人可通过威海市建设工程电子交易系统查看澄清内容，请投标人密切关注客户端的信息更新，如不及时查看造成的后果由投标人自行承担。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人可通过客户端查看招标人对异议的回复，请投标人密切关注客户端的信息更新，如不及时查看造成的后果由投标人自行承担。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 招标文件售价：电子招标文件不收取费用。

3.1.2 商务性投标文件按照第 3.7.1 条款制作；

3.1.3 技术性投标文件按照第 3.7.4 条款制作。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作无效投标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
- (2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；
- (3) 经查实发现有围标、串标情况、业绩有弄虚作假情况的。

3.5 资格审查资料（资格预审）以威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法为准。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按照第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件做成部分。

3.7.2 投标文件份数：见投标人须知前附表 3.7.2。

3.7.3 签字和（或）盖章要求：见投标人须知前附表 3.7.3。

3.7.4 任何情况下，施工组织设计（技术标）中不得出现任何涂改、行间插字或删除痕迹。不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等，否则经评委认定后按照否决投标处理。

3.7.5 投标文件的格式与装订：见投标人须知前附表 3.7.5。

3.7.6、投标货币

本工程投标报价采用的币种为人民币。

3.7.7、投标有效期

1、投标有效期见投标须知前附表第 3.3.1 项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

2、在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第 3.7.11 条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

3.7.8、投标保证金

1、投标人应在提交投标文件前，按投标须知前附表所规定的数额及截止时间递交投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

2、投标人应按要求在开标前缴纳投标保证金：

投标保证金：见前附表；

招标文件售价：电子招标文件不收取费用。

3、对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

4、未中标的投标人的投标保证金将在招标人与中标人签订了工程承包合同后 5 日内予以退还。

5、中标人的投标保证金，在中标人按本须知第 7.4 条规定签订合同（按本须知第 7.3 条规定提交履约担保）后 5 日内予以退还。

6、如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

6.1 投标人拒绝按第三章第 A3.4 条规定修正标价；

6.2 中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议。

6.3 投标人在开标后投标有效期满之前撤回投标。

4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在本章第 2.2.4 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.1.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在本章第 2.2.4 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.2.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.2 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.2.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.2.4 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5. 开标

5.1 按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。

投标文件有下列情况之一的，招标人不予受理：

- 5.1.1 逾期送达的；
- 5.1.2 未按招标文件要求密封的；
- 5.1.3 未提交投标保证金的。

5.2 开标时间和地点

招标人在本章第 2.2.4 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.3 开标程序：

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

开标前准备：

- 1. 开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；
- 2. 代理机构填写开标准备表内容。

开标现场：

- 1. 代理机构接收纸质投标文件（若招标文件要求提供纸质投标文件）；
- 2. 代理机构主持开标会，宣布开标；
- 3. 代理机构通过系统查看投标人签到情况；
- 4. 代理机构随机分配一名投标人抽取系数；
- 5. 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；
- 6. 代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容，包括投标人名称、投标报价和建造师姓名等；
- 7. 系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；
- 8. 评标委员会对投标人进行初步审查；
- 9. 评标委员会对投标人进行资格审查；
- 10. 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；
- 11. 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
- (5) 评标委员会成员未被威海市各职能部门列为严重失信主体；
- (6) 与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业；

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

7.2.1 在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.2.3 中标人确定后，招标人将于 15 日内向乳山市建设工程主管部门提交施工招标情况的书面报告。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 合同签订后，中标人投标文件中提报的建造师或注册建造师、主要技术人员、大型设备 7 日内必须进驻施工现场，否则视同中标人违约，终止合同并没收履约保证金。中标人进驻施工现场的建造师或注册建造师、主要技术人员与投标文件中提报不一致的，视同中标人违约，终止合同并没收履约保证金。

7.4.3 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

7.5 招标人拒绝投标的权力

招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- (2) 经评标委员会评审后有效投标数量少于 3 个的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者经评标委员会评审后有效投标数量少于 3 个的，属于必须审批或核准的工程项目，经原审批或核准部门批准后再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10 需要补充的其他内容

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

第三章评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号	条款内容	编列内容
2.2.1	分值构成 (总分 100 分)	商务标: <u>75</u> 分 资信标: <u>10</u> 分 技术标: <u>15</u> 分
2.2.2	评标基准价计算方法	<p>投标总报价采用综合平均法:</p> <p>评标基准价 $C=A*K1*Q1+B*K2*Q2$</p> <p>A: 投标价算术平均值。</p> <p>当 n (有效投标人个数, 以下相同) <7 时, A=所有投标价的算术平均值; 当 $7 \leq n < 10$ 时, A=所有投标报价中去掉 1 个最高价、一个最低价后的算术平均值;</p> <p>当 $n \geq 10$ 时, A=所有投标报价中去掉 2 个最高价、2 个最低价后的算术平均值。</p> <p>B: 招标控制价。</p> <p>K: 下浮系数:</p> <p>K1 的取值范围为 96%、96.5%、97%、97.5%、98%, 在开标前由招标代理机构随机抽取确定;</p> <p>K2=97%</p> <p>Q: 权重比例 $Q1+Q2=100\%$</p> <p>$Q1+Q2$ 取值均应 $\geq 30\%$</p> <p>Q1 的取值范围为 30%、31%、32%、33%、34%, 在开标前由招标代理机构随机抽取确定;</p> <p>分部分项工程量清单报价和措施项目报价采用平均法:</p> <p>当有效投标单位家数 ≥ 5 家, 评标基准价= (所有投标人的有效报价之和-有效报价的最高值-有效报价的最低值)的算术平均值; 当有效投标单位数 < 5 家, 评标基准价= 所有投标人的有效报价的算术平均值。</p>
2.2.3	投标报价的偏差率计算公式	偏差率=100% × (投标人报价-评标基准价) / 评标基准价
条款号	评分因素	评分标准
2.2.4	详细评分细则	
条款号	编 列 内 容	

3	评标程序	详见本章附件 A： 评标详细程序
---	------	------------------

2. 2. 4 评分细则

2. 2. 4. 1 评标一般按下列程序进行：

1. 组建评标委员会；

招标人依法组建评标委员会。评标委员会由招标人通过《山东省公共资源交易综合评标评审专家库》随机确定的有关技术、经济专家组成，专家组由 7 人及以上单数组成，其中，经济评委不得少于 3 人。由招标人在监督人员的监督下随机抽取确定。

本项目评标委员会专家的产生方式符合国家和地方有关评标专家产生方式的规定。

2. 评标准备工作。评标委员会成员熟悉招标文件等相关文件资料，做出清标工作安排，对需纸质评审暗标进行编号封存；

3. 评标委员会对投标人进行初步审查；

4. 评标委员会对投标人进行资格审查；

5. 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；

6. 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

2. 2. 4. 2 评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行详细的评审和比较。经济标评委对各投标单位编制的分部分项工程量清单计价表中的综合单价、主要材料价格及措施项目等进行全面详细评审。

2. 2. 4. 3 评标委员会在详细评审过程中，发现下列情形之一的，可否决其投标：

1. 投标文件未按照招标文件要求密封、签字、盖章的；

2. 投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的；

3. 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件的；

4. 除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；

5. 投标报价被评标委员会认定为低于其成本价、违反政府指导价或者高于招标文件设定的招标控制价的；

6. 投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

7. 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

8. 法律、法规、规章和招标文件规定的其他情形；

9. 没有按照招标文件要求报价，增减或修改招标文件提供的工程量清单的；

10. 降低招标文件规定不可竞争费用的；

11. 投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证明材料的，以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的；

12. 施工方案与报价不一致，投标人不能做出合理说明的。

2. 2. 4. 4 投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作无效投标处理：

1. 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

2. 为工程项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
3. 为工程项目的监理人；
4. 为工程项目的代建人；
5. 为工程项目提供招标代理服务的；
6. 被责令停业的；
7. 被暂停或取消投标资格的；
8. 财产被接管或冻结的；
9. 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
10. 投标人被威海市各职能部门列为严重失信主体的，有涉黑、涉恶行为的；
11. 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
12. 在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的；
13. 在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的；
14. 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；
15. 投标人未按规定出席开标会的；
16. 投标人未按规定从企业基本账户转出缴纳投标保证金的。
17. 与投标人须知前附表中电子投标文件制作须知和投标人网上电子开标须知不相符的。

2.2.4.5 有下列行为之一的评委会可以认定为串通投标。

1. 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
2. 投标人之间约定中标人；
3. 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
5. 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
6. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
7. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
8. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
9. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
10. 不同投标人的投标文件相互混装；
11. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
12. 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
13. 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
14. 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
15. 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
16. 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
17. 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

18. 在开标现场进行电子评标时，在导入投标文件后，界面中显示投标单位制作标书的 CPUID，硬盘序列号及网卡 MAC 地址，编码一致的按串标处理。

2.2.4.6 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为，应作无效投标处理并计不良行为记录，情节严重者，依法进行行政处罚。

1. 使用伪造、变造的许可证件；
2. 提供虚假的财务状况或者业绩；
3. 提供虚假的建造师或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
4. 提供虚假的信用状况；隐瞒招标文件要求提供的信息；
5. 法律、法规、规章规定的其他情形。

2.2.4.7 评标委员会根据评标办法规定否决不合格投标或者界定为无效投标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。投标人少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

2.2.4.8 施工评标定标按照百分制的“综合评估法”，根据投标报价、企业信誉与实力、企业类似工程经验、项目管理机构、建造师信誉与实力、施工组织设计等方面由评标委员会对各对投标企业进行综合评定，按积分高低排序确定 3 名中标候选人，若多家投标单位得分一致，以投标报价低的优先，投标报价也相等的，由招标人自行确定。（与投标人须知前附表 7.1 对应）

2.2.4.9 评标时采取商务标和技术标分离的原则，技术标应按照招标人给定的统一格式编写，否则无效投标。经统一编号后作为暗标交评委会评审。技术标编号和技术标评审结果由招投标管理部门封存，待其他商务标评审结果出来后再公布。

2.2.4.10 评委必须对各投标企业进行有记名评分，否则该投票无效。

2.2.4.11 经济标评委对各投标单位分部分项清单报价、主要材料价格及各项费率进行详细比对评审打分。投标总报价高于招标控制价按无效投标处理。如评标委员会认定投标单位所报综合单价和主要材料价格低于其成本价的，且投标单位无法做出合理解释的，可做无效投标处理。

2.2.4.12 响应招标文件规定工期、质量目标、质量保修期等及符合国家法律、法规等有关规定的标书为有效标书，评委只对有效标书进行评审打分。

2.2.4.13 本工程采取资格预审，要求投标企业提供的各项资格证明材料必须以威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法为准，否则无效。

2.2.4.14 近一年度是指从开标日向前推算一年，近两年度是指从开标日向前推算两年，以此类推，精确到日。

2.2.4.15 根据评标委员会评标报告，招标人应选择综合得分最高的中标候选人中标。当综合得分最高的中标候选人失去中标资格时，综合得分次之的中标候选人递补，以此类推。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

2.2.4.16 招标文件要求投标企业提供的中标通知书、工程施工合同、竣工验收报告、获奖证书及其它所要求证书、证明必须以威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法为准，否则无效。

2.2.4.17 本办法所称工程竣工日期以质量核验证书为准，获奖工程以正式获奖证书日期为准。同一

工程获多个奖项只计取最高级别的分数，不重复计分。

2.2.4.18 凡是符合投标人资格条件的企业均可到威海市建设工程交易中心办理 CA 认证手续，通过“威海市住房和城乡建设局”网站“威海市建设工程电子交易系统”进行网上下载招标文件。

2.2.4.19 评标时，企业信誉和建造师信用得分按“威海市住房和城乡建设局”网上信用档案备案内容为准。**外地企业隐瞒不良行为记录的按无效投标处理。**

2.2.4.20 招标工程实行建造师和项目管理机构关键岗位人员登记备案制度。

工程竣工验收后，投标单位持竣工验收报告到市招投标管理部门办理建造师撤出手续，经批准后，方可承揽新的工程项目。

2.2.4.21 投标人应按照招标文件要求递交投标保证金。

投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件作无效投标处理。

招标人与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

1. 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
2. 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书。
3. 经查实发现有围标、串标情况、业绩有弄虚作假情况的。

评分办法：以威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法为准。

注：1、技术标评委少于等于 4 人的，技术标得分为所有评委得分去掉一个最高值后的算术平均值；技术标评委多于 4 人的，技术标得分为所有评委得分去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值。

2、投标人总分相同，投标报价得分高者中标；总分和投标报价得分相同，技术条款得分高者中标。

3、近几年，指从开标日向前推算，精确到日，以此类推。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法对电子投标文件进行初步评

审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分按威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法评审得分。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者明显低于招标控制价的，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

评标详细程序

A0. 总则

本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第 3 条所规定的评标程序的进一步细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。

A1. 基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

- (1) 评标准备；
- (2) 初步评审；
- (3) 详细评审；
- (4) 澄清、说明或补正；
- (5) 推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。

A2. 评标准备

A2.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

A2.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

A2.3 熟悉文件资料

A2.3.1 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

A2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、各投标人递交的资格审查申请文件、招标控制价、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

A2.4 暗标编号（如采用纸质评标）

第二章“投标人须知”前附表第 10.3 款要求对施工组织设计采用“暗标”评审方式且第八章“投标文件格式”中对施工组织设计的编制要求暗标，评标工作开始前，在监督部门监督下，招标人（招标代理）将指定专人负责编制投标文件暗标编码，并就暗标编码与投标人的对应关系做好暗标记录并封存。暗标编码按随机方式编制。在评标委员会全体成员均完成暗标部分评审并对评审结果进行汇总和签字确认后，招标人方可向评标委员会公布暗标记录。暗标记录公布前必须妥善保管并予以保密。

A2.5 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作

A2.5.1 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理，从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。

A2.5.2 投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间内递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。

A3.初步评审

A3.1 形式评审

评标委员会根据威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审。

A3.2 资格评审

A3.2.1 评标委员会根据威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审。

A3.3 响应性评审

A3.3.1 评标委员会根据威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审。

A3.3.2 投标人投标价格不得超出（不含等于）按照第二章“投标人须知”前附表第 10.2 款载明的招标控制价，凡投标人的投标价格超出招标控制价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。

A3.4 算术错误修正

A3.4.1 评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

A3.4.2 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

A3.4.3 当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

A3.4.4 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标担保也将被没收，并不影响评标工作。

A3.5 澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第 3.3 款的规定执行。

A4.详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。

A4.1 详细评审的程序

A4.1.1 评标委员会按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法规定的程序进行详细评审：

A4.2 施工组织设计评审和评分

A4.2.1 按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对施工组织设计进行评审和评分。

A4.3 项目管理机构评审和评分

A4.3.1 按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对项目管理机构进行评审和评分。

A4.4 投标报价评审和评分（仅按投标总报价进行评分）

A4.4.1 按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的方法计算“评标基准价”。

A4.4.2 按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的方法，计算各个已通过了初步评审、施工组织设计评审和项目管理机构评审并且经过评审认定为不低于其成本的投标报价的“偏差率”。

A4.4.3 按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的评分标准，对照投标报价的偏差率，分别对各个投标报价进行评分。

A4.4 投标报价评审和评分（按投标总报价中的分项报价分别进行评分）

A4.4.1 投标报价按分项投标报价分别进行评审和评分：

A4.4.2 按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的方法，分别计算各个分项投标报价“评标基准价”。

A4.4.3 按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的方法，分别计算各个分项投标报价与对应的分项投标报价评标基准价之间的偏差率。

A4.4.4 按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的评分标准，对照分项投标报价的偏差率，分别对各个分项投标报价进行评分，汇总各个分项投标报价的得分。

A4.6 判断投标报价是否低于成本

评标委员会根据规定的程序、标准和方法，判断投标报价是否低于其成本。由评标委员会认定投标人以低于成本竞标的，其投标作无效投标处理。

A4.7 澄清、说明或补正

在详细评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第 3.3 款的规定执行。

A4.8 汇总评分结果

A4.8.1 评标委员会成员应按照格式填写详细评审评分汇总表。

A4.8.2 详细评审工作全部结束后，汇总各个评标委员会成员的详细评审评分结果，并按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。

A5. 推荐中标候选人或者直接确定中标人

A5.1 推荐中标候选人

A5.1.1 除第二章“投标人须知”前附表第 7.1 款授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：

(1) 评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章“投标人须知”前附表第 7.1 款规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

(2) 如果评标委员会根据本章的规定作无效投标处理后，有效投标不足三个，评标委员会可以建议招标人重新招标。

A5.2.2 投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

A5.2 直接确定中标人

第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。

A5.3 编制评标报告

评标委员会根据本章第 3.4.2 项的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：

- (1) 基本情况和数据表；
- (2) 评标委员会成员名单；
- (3) 开标记录；
- (4) 符合要求的投标一览表；
- (5) 无效投标情况说明；
- (6) 评标标准、评标方法或者评标因素一览表；
- (7) 经评审的价格一览表（包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件）；
- (8) 经评审的投标人排序；
- (9) 推荐的中标候选人名单（如果第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人，则为“确定的中标人”）与签订合同前要处理的事宜；
- (10) 澄清、说明、补正事项纪要。

A6. 特殊情况的处置程序

A6.1 关于评标活动暂停

A6.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

A6.1.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

A6.2 关于评标中途更换评委

A6.2.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

- (1) 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。
- (2) 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

A6.2.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

A6.3 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

第四章 合同条款及格式

(4) 暂列金额:

人民币(大写) _____ (¥ _____ 元);

2. 合同价格形式: 固定综合单价。

五、项目经理

承包人项目经理: _____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年_____月_____日签订。

十、签订地点

本合同在_____签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自_____双方签字盖章后_____生效。

十三、合同份数

本合同一式____份，均具有同等法律效力。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：
（印章）

法定代表人或其委托代理人：
（印章）

组织机构代码：_____

组织机构代码：__

地 址：_____

地 址：__

邮政编码：_____

邮政编码：__

法定代表人：_____

法定代表人：__

委托代理人_____

委托代理人：__

电 话：_____

电 话：__

传 真：_____

传 真：__

电子信箱：_____

电子信箱：__

开户银行：_____

开户银行：__

账 号：_____

账 号：__

第二部分 通用合同条款

执行山东省住房和城乡建设厅、山东省市场监督管理局制定的《山东省建设工程施工合同（示范文本）》（SDF—2019—0002）通用条款。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，且已经过合同当事人签字或盖章。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.2.5 设计人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：现场围挡内的范围，且不能超过规划红线。

1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《市政公用工程施工发包与承包计价管理办法》、《山东省建筑安全生产管理规定》等及相关法律、法规、规定。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：本合同工程优先选用国家现行最新标准、规范；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，使用最新现行行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，使用山东省标准、规范。本合同工程适用的标准、规范由承包人自费解决。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：发包人不负责向承包人提供各类标准、规范，由承包人自行解决；

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

发包人提供国外标准、规范的名称： / 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人承担因违约给建设单位造成的一切损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担因违约给建设单位造成的一切损失。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作。

主体结构、关键性工作的范围：除专业性如防水、保温、地暖、门窗、桩基的所有工作。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：防水、保温、地暖、门窗、桩基。

其他关于分包的约定：不允许分包。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： / 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场开始。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： / 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： / 。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程施工及保修阶段监理，监理工作内容执行建设工程监理现行规范中关于质量控制、进度控制、安全生产监督管理、信息管理、组织协调等方面的内容。包含现场所有签证、进度款支付前形象进度的确认。

关于监理人的监理权限：

- (1)施工组织设计、施工方案的批准；
- (2)设计变更、工程变更的签署；
- (3)对发包人与承包人的索赔与反索赔事宜作出分析；
- (4)进度款支付前形象进度的确认；
- (5)工程中间验收和隐蔽工程验收；
- (6)工程竣工验收及验收证书的签署；
- (7)整个施工过程中工程质量、工程进度的监理；
- (8)与相关部门的组织协调工作。

监理工程师在行使上述权利或本工程监理合同职权范围内的职权时，承包人均应视为已经取得发包人的同意，不得拒绝执行。

需要取得发包人批准才能行使的职权包括：工程开工令、工程停工令、暂停令的发布，工程延期、工程变更的审批，工程内容的增减等。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：
/_____。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：_____；

职 务：_____；

监理工程师执业资格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

关于监理人的其他约定：_____。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1) 双方另行确定_____；

(2) 双方另行确定_____；

(3) 双方另行确定_____。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：双方另行确定_____。

关于工程奖项的约定：双方另行确定_____。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前 48 小时书面通知监理人检查。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：(1) 承包人应严格按照《山东省建筑安全生产管理规定》、《环境保护法》等文件要求，保证施工现场安全生产文明施工，并达到市级安全文明工地标准要求。

(2) 承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。发包人不承担承包人单位人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

(3) 工程施工中，承包方必须遵守安全生产的有关规定，采取必要的安全防护措施，杜绝安全质量事故的发生，如施工过程中确实存在重大安全隐患，应及时书面报告发包方，在排除后方可施工。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：执行通用条款。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工后三天内编制完成施工场地治安管理计划。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：达到现行《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2004)。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：纳入合同价格支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工日期前7天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工日前7天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起7天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工日前7天。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：(1) 发包方未按时支付进度款，而影响施工进度；2) 重大设计变更影响施工进度；3) 政府政策影响施工进度；4) 不可

抗力，此延误工期需在发现后 7 天内办理签证，逾期不予认可。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

每延误一天，按各段造价的万分之二向发包人缴纳违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：

承包范围造价的 3%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) 日降雨量大于 50mm 的雨日超过 1 天；

(2) 风速大于 8—10.7 m/s 的 5 级以上台风灾害； ；

(3) 日气温超过 38℃ 的高温大于 3 天；。

(4) 日气温低于-20℃ 的严寒大于 3 天；

(5) 造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量 10mm 及以上；

(6) 其它异常恶劣气候灾害。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：双方另行约定。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：双方另行确定。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和发包方需求确定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：执行通用条款。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按有关规定执行。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：执行通用条款

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人商定或确定变更工作的单价。已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定变更工作的单价。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到后 7 天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到后 7 天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：双方另行确定。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。工程结算时，暂列金额应予取消，另根据工程实际发生项目增加费用。采用工程量清单计价的工程，暂列金额按招标文件编制，列入其他项目费。采用工料单价计价的工程，暂列金额单独列项计算。暂列金额应由监理人报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予使用。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：招标

文件、投标文件及双方确定的市场价格；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定：____/_____。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过3%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过3%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过3%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过3%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±3%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：以招标控制价的预算书中载明的材料单价为基准价格，合同履行期间材料单价涨幅超过±5%的，按实进行调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：各种因素引起的人工工资、材料价格、机械费、管理费、利润等变化及风险因素。

风险费用的计算方法：双方另行协商。

风险范围以外合同价格的调整方法：执行第11.1款。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：_____/_____。

风险费用的计算方法：_____/_____。

风险范围以外合同价格的调整方法：____/____。

3、其他价格方式：_____/_____。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：无。

预付款支付期限：_____/_____。

预付款扣回的方式：_____/_____。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：_____ / _____。

预付款担保的形式为：_____ / _____。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：_____ 执行通用条款 _____。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：_按月计量_。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：_每月完成后 7 日内向监理单位报送，其它执行通用条款_。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：_____ / _____。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量：_____ / _____。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：_双方另行协商_。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：_____ 双方另行协商 _____。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：_本项目无预付款，按照工程形象进度付款，按月计量，在建设期内支付 30%，工程竣工验收合格支付到合同价款的 50%，审计结算后支付到结算价款的 70%；剩余资金分三年付清，每年各支付 10%。_。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：_同计量周期_。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：_双方另行协商_。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：_双方另行协商_。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限：_收到后申请 7 日内_。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：

_____ 收到后申请 7 日内 _____。

(2) 发包人支付进度款的期限：_执行通用条款_。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：

_____ 执行通用条款 _____。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：_____ / _____。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：_ / _____。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后 7 天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：执行通用条款。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：

执行通用条款。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：/。

(1) 单机无负荷试车费用由 / 承担；

(2) 无负荷联动试车费用由 / 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后 15 天内。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工验收合格后 28 天内。

竣工付款申请单应包括的内容：执行通用条款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单 28 天（包括监理单位审核时间）。

发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款证书 14 天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：

执行通用条款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：四份。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期满后 7 天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请后 14 天内。

(2) 发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书后 7 天内。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：/。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：/。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第/种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为：/；

(2) /%的工程款；

(3) 其他方式：/。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第/种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式：/。

关于质量保证金的补充约定：见工程质量保修书。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：见工程质量保修书。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24 小时内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：执行通用条款。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：双方另行确定。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行确定。

(3) 发包人违反第 10.1 款 (变更的范围) 第 (2) 项约定, 自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任: 双方另行确定。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定, 或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任: 双方另行确定。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:
双方另行确定。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示, 导致承包人无法复工的违约责任: 双方另行确定。

(7) 其他: /。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项 (发包人违约的情形) 约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的, 承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形: 双方另行确定。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法: 由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定: 按通用条款执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式: 双方另行确定。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外, 视为不可抗力的其他情形: /。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后, 发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定: 执行通用条款。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定: /。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险: 执行通用条款。

18.7 通知义务

附件

协议书附件：

附件 1： 承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件 2： 发包人供应材料设备一览表

附件 3： 工程质量保修书

附件 4： 主要建设工程文件目录

附件 5： 承包人用于本工程施工的机械设备表

附件 6： 承包人主要施工管理人员表

附件 7： 分包人主要施工管理人员表

附件 8： 履约担保格式

附件 9： 预付款担保格式

附件 10： 支付担保格式

附件 11： 暂估价一览表

附件 3:

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 乳山省级农业科技园现代海洋经济示范区项目二期工程 2#育苗车间施工（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人承包范围内的工程。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；
3. 装修工程为2年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5. 供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7. 其他项目保修期限约定如下： / 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 / 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。

单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：_____ / _____。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：_____ 承包人(公章)：__

地 址：_____ 地 址：_____

法定代表人(印章)：_____ 法定代表人(印章)：_____

电 话：_____ 电 话：_____

传 真：_____ 传 真：__

开户银行：_____ 开户银行：_____

账 号：_____ 账 号：__

邮政编码：_____ 邮政编码：__

附件 6:

承包人主要施工管理人员表

名 称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理				
项目副经理				
技术负责人				
造价管理				
质量管理				
材料管理				
计划管理				
安全管理				
其他人员				

附件 7:

分包人主要施工管理人员表

名 称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理				
项目副经理				
技术负责人				
造价管理				
质量管理				
材料管理				
计划管理				
安全管理				
其他人员				

附件 8:

履约担保（无）

_____（发包人名称）：

鉴于_____（发包人名称，以下简称“发包人”）与
_____（承包人名称）（以下称“承包人”）于____年__月
日就_____（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订
《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签
订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）_____元（¥_____）。
2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发
工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失
时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无
条件支付。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提
请_____仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

_____年_____月_____日

附件 9：

预付款担保（无）

_____（发包人名称）：

根据_____（承包人名称）（以下称“承包人”）与
_____（发包人名称）（以下简称“发包人”）
于____年____月____日签订的_____（工程名称）《建设工程施
工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支
付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带
责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）_____元（¥_____）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书
说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，
我方在收到你方的书面通知后，在 7 天内无条件支付。但本保函的担保金额，在
任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付
证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提
请_____仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

_____年____月____日

附件 10:

支付担保（无）

_____（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与_____（发包人名称）（以下称“发包人”）于____年____月____日签订了_____（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的_____%，数额最高不超过人民币元（大写：_____）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。
2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后____日内。
3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后 7 天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起__个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第 10 条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第____种方式解决：

(1) 向_____仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向_____人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：_____（盖章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

地 址：

邮政编码：

传 真：

_____年____月____日

第五章 工程量清单

1、工程量清单编制说明

一、工程概况

本工程位于乳山市徐家镇东南港村北、S206 路东。本工程为鱼类育种育苗车间，总建筑面积:14525.3 平方米。主要包括车间主体、车间内养殖设备基础、水处理池及电气安装工程、室外管网道路及绿化等。

二、编制依据

1. 《GB50500-2013 建设工程工程量清单计价规范》；
2. 建设工程设计文件及相关资料；
3. 施工现场情况、工程特点及常规施工方案；
4. 其他相关资料。

三、投标人须知：

1. 必须按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。
2. 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得删除或涂改。
3. 工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

四、清单报价时，投标人应注意：

1. 图纸与清单不符的以清单为准，清单未注明的以图纸为准。清单中的单价为该项目的全部费用。

2. 工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标人按照招标文件、设计图纸、规范等资料要求综合考虑；设计及规范等资料未明确的由投标人根据现场考察、施工经验和相关资料综合考虑，所有分部分项工程量清单均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中，结算时不予调整。投标人按照清单列项进行报价，结算时按实际施工项目及工程量结算，对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除，对清单以外增加的施工内容（需要现场签字确认），结算时清单中有适用或类似的项目，按清单单价执行，没有适用或类似于变更工程的价格，按照同期适用定额及相关规定计价，此部分结算价乘以下浮率执行。
3. 投标人按照本清单填报分部分项工程量清单单价，如中标人编制的部分工程量清单单价畸高，招标人有权要求中标单位在签订合同或者工程结算时调整至合理价格，但投标报价中低价不调整。
4. 土石方的运距及堆放地点由投标单位自行考虑，报价单位应充分考虑弃置地点的道路畅通，避免各种物、料堆放存在的安全隐患所发生的各种费用；结算时单价不再调整。
5. 单价中应包括材料、半成品构件和成品构件运至工地现场堆放点的场外运输费用及从堆放点至施工点的场内运输费用，结算时不得因为运距而调整综合单价。
6. 所有投标报价材料价格均包含检验试验费、采保费、运输损耗费、运杂费。
7. 工程施工中，为保证工程质量，施工单位自行采取的施工工艺措施项目，均由投标单位在报价时自行考虑，结算时不增加此部分费用。
8. 本工程暂列金 1556704.74 元；PP 鱼池、沉降收集器等暂估价 2764692.00 元；均正常计取规费税金。

2、工程量清单与计价表

后附系统自动生成的清单表

第二卷

第六章 图 纸（电子版图纸系统里面下载）

第三卷

第七章 技术标准和要求

第一节 工程说明

1 工程概况

1.1 本工程基本情况如下：

工程名称：乳山省级农业科技园现代海洋经济示范区项目二期工程 2#育苗车间施工

乳山省级农业科技园现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间施工，建设内容包括：新建2#育苗车间、车间设备管道及室外道路、水电管网等配套设施。2#育苗车间建筑面积约14525平方米，占地面积约30.63亩。建设费用约4000万元。计划工期150日历天，具体内容详见图纸及工程量清单。

工期：150 日历天。

质量要求：合格标准。

招标范围：图纸范围内的车间、车间设备管道及室外道路、水电管网等配套设施施工及保修。

技术要求：按图纸及招标文件要求执行

合同计价方式：本工程采用固定综合单价合同。

报价要求：

报价应包括以下内容：（1）图纸范围内的车间、车间设备管道及室外道路、水电管网等配套设施施工及保修所发生的人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、运杂费、安装费、缺陷修复及质保期费用、保险费、管理费、规费、利润、税金；（2）投标费；（3）工程达到合格要求所发生的其它一切费用。

（1）每个投标单位应按照所提供的工程量清单当中的工程量计算出综合单价和总价，综合单价需分析单价构成。

（2）投标报价按照施工图纸、现行的施工规范的要求及附件说明要求计算报价。

（3）投标报价与清单报价不符以清单报价为准。

1.2 本工程施工场地(现场)具体地理位置：乳山市。

第二节 适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程

依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到下列现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。如有最新规范，按照最新规范执行。

国家及威海市现行的其它与本工程相关的技术规范、质量规范及验收规范

当地建设行政主管部门有关规定

第 四 卷

第八章 投标文件格式

- 1、本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 word 或 pdf 文档的固定格式，其他相关内容以威海市建设工程电子交易系统自动生成的唯一水印码的格式为准。
- 2、投标人应按照招标文件要求在电子投标文件指定位置上签电子单位公章或电子个人印章（无需先在书面投标文件里盖章再扫描上传）。

附件：

投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营 形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形， 若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规行为不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方承诺近三年内无行贿犯罪记录。如有不实，愿意承担一切后果。

五、我方拟派本工程项目经理，现阶段没有担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理（项目负责人）。

六、我方在以往工程建设活动中，积极履行社会责任，近三年内不存在因拖欠农民工工资导致集体访、越级访等影响社会稳定的问题，若经贵方查出，立即取消我方投标资格。

七、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经 理等内容组织实施。

八、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事 中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

九、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极 参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德， 争当信用市民，争创信用企业。

十、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位：

（单位印章/法人印章）

年 月 日

法定代理人或其委托代理人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地 址：

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：

姓 名：_____性 别：

年 龄：_____职 务：

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（印章）

_____年_____月_____日

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人、授权人身份证复印件附后

投 标 人：_____（印章）

法定代表人：_____（印章）

_____年_____月_____日

选派建造师委托书

_____（代理机构）：

_____（投标人全称）的法定代表
人_____同志，任本单位_____之职，现代表本单位委任_____同志为参加建
设单位_____建设的_____项目的建造师，该工程我单位若能中标，凡本工程
执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面的工作由其代表本
单位全面负责。

投标人（全称）_____（印章）

法定代表人 _____（印章）

年 月 日

注：身份证复印件附后。

(二) 主要人员简历表

附 1: 建造师简历表

姓 名		年 龄		学 历	
职 称		职 务		拟在本工程任职	建造师
注册建造师执业资格等级			级	建造师专业	
毕业学校	年毕业于		学校	专业	
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目名称		工程概况说明	发包人及联系电话	

后附：建造师注册资格证书、安全生产考核合格证书彩色扫描件

附 2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指技术负责人、施工员、专职安全员、材料员、资料员、质检员。

岗位名称：			
姓名		年龄	
性别		毕业院校	
专业		毕业时间	
拥有的职业资格		专业职称	
职业资格证书编号		工作年限	
主要工作业绩及担任的主要工作			

后附：技术负责人职称证、学历证和专职安全生产管理人员有效的安全生产考核合格证书彩色扫描件

投标函附录

工程名称：_____（项目名称）

工程名称	报价（元）	质量标准	工期
_____工程	投标报价：_____（大写） 小写：¥_____元	质量标准：合格	_____日历天

投标人（印章）：

法定代表人（印章）：

日期：____年____月____日

附录1

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第1页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [100.00]			
1	资格审查 [合格制]		
1.1	资格预审合格通知书	合格制	上传word或pdf格式的文档 内容为投标邀请书（代资格预审合格通知书） 附威海市建设工程电子交易系统接受该项目邀请截图
1.2	响应性评审	合格制	上传word或pdf格式的文档，内容为按投标文件格式上传“投标函附录”扫描件 1、计划工期：150日历天2、质量要求：达到国家规范要求合格标准
1.3	法定代表人身份证明或授权委托书	合格制	上传word或pdf格式的文档 (1) 若法定代表人参加公开招标，内容为申请人法定代表人身份证明（按招标文件格式提供）及身份证扫描件； (2) 若授权代表参加公开招标，内容为法定代表人身份证明（按招标文件格式提供）、授权委托书（按招标文件格式提供）、申请人法定代表人身份证扫描件、授权委托代理人身份证扫描件、授权委托代理人社保证明。社保证明指开标前三个月（2024年5-7月）。若为退休人员可提供退休及返聘证明材料。
1.4	投标保证金证明	合格制	上传word或pdf格式的文档 注:投标保证金的金额：人民币伍万元整（50000元）。 1、电汇、网上银行转账形式须上传系统投标人基本户开户证明、转账凭证等材料彩色复印件。 2、若采用银行保函形式，要求银行保函由投标人开立基本账户的银行针对本工程出具，有效期不少于投标有效期满后30天，投标文件中附银行保函彩色复印件。 3、如选择保险保函方式，需上传：1) 保险费汇款证明及有效发票；2) 企业银行基本户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）；3)有效保函；4) 保险机构在中国银行保险监督管理委员会或中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5) 保险机构出具工程项目所在地设区市域内设有的服务机构营业执照。 4、若采用电子保函形式提交投标保证金的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件上传电子保函保单或保函凭证。 5、投标保证金免交的情形：截止2024年8月，投标人行业信用评价等级达到最高级别或公共信用综合评价等级为A+，且近3年内未发生工程质量和安全事故并无行政处罚的投标人，免收投标保证金。投标文件中须提供：（1）行业信用评价或公共信用综合评价等级证明材料；（2）通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“信用中国（山东）”（www.creditsd.gov.cn）网站下载的投标人信用报告。 未按要求提交投标保证金，否决其投标。
1.5	项目管理机构	合格制	上传word或pdf格式的文档,内容包括项目负责人、技术负责人及管理人员，需附相关证书及社保证明。填写项目负责人简历表。 (项目管理机构组成表请在资信标一项中选择人员) 在此注明“项目管理机构与资格预审申请文件一致”，否则否决其投标
1.6	失信情况查询	合格制	上传word或pdf格式的文档 (1) 投标人、法定代表人、委托代理人、项目管理机构所有人员不得为失信被执行人（查询网址: http://zxgk.court.gov.cn/shixin/, 查询省份为全部）；附通过网站查询信息记录网页截图。 (2) 投标人近一年在“信用中国”和“信用山东”无严重失信记录，上传通过信用中国（www.creditchina.gov.cn）和信用中国（山东）（credit.shandong.gov.cn）查询的信用报告。
1.7	投标人信用承诺书	合格制	上传word或pdf格式的文档，内容为投标人信用承诺书
1.8	资格预审更新资料	合格制	上传word或pdf格式的文档 投标人在编制投标文件时，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料（如有）。
2	技术标 [15.00]		(汇总规则:当专家数量小于等于1位，取去掉0个最高分、0个最低分后的算术平均值；当专家数量大于1位小于等于4位，取去掉1个最高分、0个最低分后的算术平均值；当专家数量大于4位，取去掉1个最高分、1个最低分后的算术平均值；)
2.1	施工总平面图布置设计合理	1.50	(1.5分) 对工程整体有深刻认识，表述清晰完整，施工段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计合理
2.2	施工方案和技术措施合理，对关键工序有针对性等	1.50	(1.5分) 施工方案和技术措施合理，对关键工序和关键部位施工具有针对性，措施得力、经济、安全、可行
2.3	针对本工程的通病治理措施	1.50	(1.5分) 有完整的质量保证措施，先进可行，有针对本工程的通病治理措施
2.4	安全文明措施和应急救援预案	1.50	(1.5分) 针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案，且措施齐全，预案可行
2.5	环境、地下管网、地上设施保护，冬季、雨季施工方案	1.50	(1.5分) 环境保护措施安全得力，减少噪音、降低环境污染、扬尘治理措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等，冬季、雨季施工方案

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第2页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
2.6	绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用	1.50	(1.5分) 绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用
2.7	施工进度计划和进度措施	1.50	(1.5分) 施工进度计划和进度措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）
2.8	资源配备计划	1.50	(1.5分) 资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理，与进度计划呼应，满足施工需
2.9	项目管理机构人员配备齐全合理	1.50	(1.5分) 项目管理机构人员配备齐全合理（采用暗标方式，不得涉及人员姓名、公司名称等暴露投标人身份的内容）
2.10	成品保护、工程保修制度、总包和分包配合	1.50	(1.5分) 成品保护、工程保修制度、总包和分包配合、与发包、分包、监理、设计的配合等
3	资信标 [10.00]		
3.1	企业信用情况	2.00	上传word或pdf文档，内容为： 1.投标人近一年内，在招标投标相关领域或工程质量相关领域或工程安全相关领域有行政处罚记录的，在基本分2.0分的基础上，每有一条记录扣0.5分，最低得0分。 注：1、附通过信用中国（查询网址： https://www.creditchina.gov.cn ）和信用中国（山东）（ https://credit.shandong.gov.cn ）查询的信用报告，如两个网站下载的信用报告内容不一致，以行政处罚记录多的为准。 2、近一年是指从开标日向前推算一年，精确到日。
3.2	项目管理机构	5.00	通过系统选择项目班子成员 项目管理机构成员须与资格预审申请文件中一致,得5.0分，否则否决其投标。
3.3	企业业绩	3.00	通过系统勾选所使用的业绩；近三个年度内（2021.10.23—2024.10.22）（以竣工验收报告时间为准），投标人提供的3000万元以上房建工程的类似业绩，每有一项得1.0分，本项最高得3.0分。 系统中需上传中标通知书、合同、验收报告扫描件，否则该项不得分。
4	商务标 [75.00]		
4.1	投标报价	60.00	<p>基准价计算方式：综合平均法。 评标基准价C=投标价算术平均值A×下浮系数K1×权重比例Q1+招标控制价B×下浮系数K2×权重比例Q2。 投标价算术平均值A计算过程：（n为有效投标人个数） 当n≤6时，A = 所有有效标书报价的算术平均值 当6<n≤9时，A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值 当n>9时，A = 所有有效标书报价中去掉2个最高价、2个最低价后的算术平均值 B: 招标控制价。 K1: 0.96,0.965,0.97,0.975,0.98。 K2: 0.99。 Q: 权重比例Q1+Q2=100%，Q1、Q2取值均应≥30%。Q1: 0.3,0.31,0.32,0.33,0.34。</p> <p>以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价1%，扣减1分，扣完为止。 每低于基准价1%，扣减0.5分，扣完为止。 偏离不足1%时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数</p>
4.2	措施费项目报价	3.00	<p>基准价计算方式：平均法评标基准价为各投标报价中相应措施费项目报价金额的算术平均值。 算术平均值计算过程：（n为有效投标人个数） 当n≤5时，A = 所有有效标书报价的算术平均值 当n>5时，A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值</p> <p>以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价1%，扣减0.3分，扣完为止。 每低于基准价1%，扣减0.3分，扣完为止。 偏离不足1%时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数</p>
4.3	分部分项	12.00	<p>基准价计算方式：平均法评标基准价为各投标报价中相应分部分项综合单价金额的算术平均值。 算术平均值计算过程：（n为有效投标人个数） 当n≤4时，A = 所有有效标书报价的算术平均值 当n>4时，A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值</p> <p>清单全部参与评审 清单基本分数计算方式:总分值 / 清单项目个数 清单单项得分规则：以基准价为基础，清单单(合)价每高1%减1/N，减完为止。每低1%减0.5/N，减完为止 总得分 = 参与评审的每项清单得分之和</p>

其他注意事项

控制价 : 47500000.00

专家个数 :7

投标人报价方式 :总价 (元)

定标方式 :推荐候选人, 3 个。

工程投标报价汇总表

工程名称:乳山省级农业科技园现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中(元)		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	乳山省级农业科技园现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间		4321396.74		
	合计		4321396.74		

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 乳山省级农业科技园现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中(元)		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	乳山省级农业科技园现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间		4321396.74		
1	桩基工程		73480.16		
2	车间主体建筑工程		689616.98		
3	设备基础建筑工程		395402.92		
4	车间主体装饰工程		93886.95		
5	设备基础装饰工程		26476.96		
6	电气安装工程		90104.60		
7	给排水安装工程		2882389.35		
8	室外道路		21468.20		
9	室外绿化工程		2621.92		
10	室外给排水安装工程		45948.70		
	合计		4321396.74		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 乳山省级农业科技园现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间

第1页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
	乳山省级农业科技园现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间		
	桩基工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	单价措施项目		
2.2	总价措施项目		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费		
4.1	安全文明施工费		
4.1.1	安全施工费		
4.1.2	环境保护费		
4.1.3	文明施工费		
4.1.4	临时设施费		
4.2	社会保险费		
4.3	住房公积金		
4.5	建设项目工伤保险		
4.6	优质优价费		
5	设备费		
6	税金		
	合计=1+2+3+4+5+6		
	车间主体建筑工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	单价措施项目		
2.2	总价措施项目		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费		
4.1	安全文明施工费		
4.1.1	安全施工费		
4.1.2	环境保护费		
4.1.3	文明施工费		
4.1.4	临时设施费		
4.2	社会保险费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 乳山省级农业科技园现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间

第2页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
4.3	住房公积金		
4.5	建设项目工伤保险		
4.6	优质优价费		
5	设备费		
6	税金		
	合计=1+2+3+4+5+6		
	设备基础建筑工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	单价措施项目		
2.2	总价措施项目		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费		
4.1	安全文明施工费		
4.1.1	安全施工费		
4.1.2	环境保护费		
4.1.3	文明施工费		
4.1.4	临时设施费		
4.2	社会保险费		
4.3	住房公积金		
4.5	建设项目工伤保险		
4.6	优质优价费		
5	设备费		
6	税金		
	合计=1+2+3+4+5+6		
	车间主体装饰工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	单价措施项目		
2.2	总价措施项目		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费		
4.1	安全文明施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 乳山省级农业科技园区现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间

第3页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
4.1.1	安全施工费		
4.1.2	环境保护费		
4.1.3	文明施工费		
4.1.4	临时设施费		
4.2	社会保险费		
4.3	住房公积金		
4.5	建设项目工伤保险		
4.6	优质优价费		
5	设备费		
6	税金		
	合计=1+2+3+4+5+6		
	设备基础装饰工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	单价措施项目		
2.2	总价措施项目		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费		
4.1	安全文明施工费		
4.1.1	安全施工费		
4.1.2	环境保护费		
4.1.3	文明施工费		
4.1.4	临时设施费		
4.2	社会保险费		
4.3	住房公积金		
4.5	建设项目工伤保险		
4.6	优质优价费		
5	设备费		
6	税金		
	合计=1+2+3+4+5+6		
	电气安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	单价措施项目		
2.2	总价措施项目		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:乳山省级农业科技园现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间

第4页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费		
4.1	安全文明施工费		
4.1.1	安全施工费		
4.1.2	环境保护费		
4.1.3	文明施工费		
4.1.4	临时设施费		
4.2	社会保险费		
4.3	住房公积金		
4.5	建设项目工伤保险		
4.6	优质优价费		
5	设备费		
6	税金		
	合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	单价措施项目		
2.2	总价措施项目		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费		
4.1	安全文明施工费		
4.1.1	安全施工费		
4.1.2	环境保护费		
4.1.3	文明施工费		
4.1.4	临时设施费		
4.2	社会保险费		
4.3	住房公积金		
4.5	建设项目工伤保险		
4.6	优质优价费		
5	设备费		
6	税金		
	合计=1+2+3+4+5+6		
	室外道路		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	单价措施项目		
2.2	总价措施项目		
3	其他项目费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 乳山省级农业科技园现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间

第5页 共6页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费		
4.1	安全文明施工费		
4.1.1	安全施工费		
4.1.2	环境保护费		
4.1.3	文明施工费		
4.1.4	临时设施费		
4.2	社会保险费		
4.3	住房公积金		
4.5	建设项目工伤保险		
4.6	优质优价费		
5	设备费		
6	税金		
	合计=1+2+3+4+5+6		
	室外绿化工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	单价措施项目		
2.2	总价措施项目		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费		
4.1	安全文明施工费		
4.1.1	安全施工费		
4.1.2	环境保护费		
4.1.3	文明施工费		
4.1.4	临时设施费		
4.2	社会保险费		
4.3	住房公积金		
4.5	建设项目工伤保险		
4.6	优质优价费		
5	设备费		
6	税金		
	合计=1+2+3+4+5+6		
	室外给排水安装工程		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 乳山省级农业科技园现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间

第6页 共6页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	单价措施项目		
2.2	总价措施项目		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费		
4.1	安全文明施工费		
4.1.1	安全施工费		
4.1.2	环境保护费		
4.1.3	文明施工费		
4.1.4	临时设施费		
4.2	社会保险费		
4.3	住房公积金		
4.5	建设项目工伤保险		
4.6	优质优价费		
5	设备费		
6	税金		
	合计=1+2+3+4+5+6		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山省级农业科技园现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间

第1页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
乳山省级农业科技园现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间								
桩基工程								
1	010301001001	预制钢筋混凝土方桩	1.地层情况:详图纸地层岩性表 2.送桩深度、桩长:有效桩长不小于15米 3.桩截面:预制钢筋混凝土方桩,桩径350 4.沉桩方法:锤击法 5.接桩方式:接桩采用墩头端板连接,具体要求见图集 6.混凝土强度等级:桩型选自图集<<低预应力预制混凝土实心方桩>>(L21ZG309)。桩型号为JNFZ-350-b,桩基为P8级	m	6210			
2	010301006001	截桩	1.桩类型:预制钢筋混凝土方桩,桩径350 2.含外运	根	414			
3	01B001	桩身低应变检测	1.名称及内容:桩基检验试验费 2.试验类型:低应变 3.部位:桩基础 4.试验数量:不得少于总桩数的20%,且不得少于10颗 5.该试验需满足图纸及工程所在地政府质检部门要求	根	83			
4	01B002	预制桩静载试验	1.名称及内容:桩基检验试验费 2.试验类型:抗压静载试验 3.部位:桩基础 4.试验数量:总桩数的1%,且不得少于3颗 5.检测时要求单桩承载力特征值大于等于800KN。 6.含吊装及运输费	根	5			
车间主体建筑工程								
土石方工程								
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:详图纸地层岩性表,综合考虑 2.现场厚度±30cm内的就地挖、填及平整	m ²	14525.3			
2	010101002001	内倒土方	1.土方开挖装车、场区内倒土方 2.清槽、整平、压实综合考虑 3.基础类型综合考虑	m ³	20382.16			
3	010101004001	桩间土方内倒	1.土方开挖装车、场区内倒土方 2.清槽、整平、压实综合考虑 3.基础类型综合考虑	m ³	1051.12			
4	010103001001	槽坑回填方	1.密实度要求:实系数不低于0.94 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:场内取土	m ³	2852.8			
5	010103001002	房心回填石粉	1.密实度要求:压实系数不低于0.94 2.填方材料品种:石粉回填,水灌实	m ³	5125.14			
6	010103004001	竣工清理		m ³	116202.4			
砌筑工程								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乳山省级农业科技园区现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间

第2页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU20蒸压粉煤灰砖 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆	m3	198.99			
8	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU15蒸压粉煤灰砖 2.砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆	m3	136.86			
9	010401003002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU15蒸压粉煤灰砖 2.砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆 3.3.6m以上部分	m3	71.99			
10	010401012001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:水箱基础、挡墙、台阶等 2.砖品种、规格、强度等级:MU15蒸压粉煤灰砖 3.砂浆强度等级、配合比: 砌筑砂浆M7.5	m3	5.94			
11	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 强度等级不小于A3.5 2.墙体类型:填充墙 3.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆	m3	539.47			
12	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 强度等级不小于A3.5 2.墙体类型:填充墙 3.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 4.3.6m以上部分	m3	348.78			
混凝土及钢筋混凝土工程								
13	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.泵送	m3	117.02			
14	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送	m3	68.14			
15	010501005001	桩承台基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送	m3	235.38			
16	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送	m3	622.39			
17	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	131.03			
18	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送	m3	191.43			
19	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送	m3	304.6			
20	010503004001	圈梁、压顶	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	109.25			
21	010503005001	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	7.13			
22	010504001001	直形墙	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送	m3	84.15			
23	010505001001	现浇板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送	m3	4.55			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乳山省级农业科技园区现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间

第3页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
24	010505007001	挑檐板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送	m3	50.05			
25	010505008001	雨篷	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送	m3	3.85			
26	010507001001	散水	1.80厚C15混凝土 2.150厚级配砂石,粒径2~4 碾压夯实 3.素土夯实,向外坡5%	m2	371.38			
27	010507001002	坡道	1.100厚C25细石混凝土,配 C8@150双层双向钢筋网,做 60宽7深锯齿形磴 2.200厚级配砂石,粒径2~4 3.素土夯实	m2	68.5			
28	010507002001	室外地坪	部位: 室外台阶平台 L13J9-1 P103-1 1、60厚C20混凝土 2、300厚3:7灰土分两步 夯实 3、素土夯实	m2	21.74			
29	010507004001	台阶	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m2	17.39			
30	010508001001	混凝土梁后浇带	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.部位:后浇带做法参见图 集22G101-1, 两侧可采用 钢筋支架将钢丝网或单层 钢板网隔断固定	m3	5.3			
31	010508001002	墙后浇带	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.部位:后浇带做法参见图 集22G101-1, 两侧可采用 钢筋支架将钢丝网或单层 钢板网隔断固定	m3	0.61			
32	010508001003	基础后浇带	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.部位:后浇带做法参见图 集22G101-1, 两侧可采用 钢筋支架将钢丝网或单层 钢板网隔断固定	m3	0.64			
33	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体拉 结筋, 每隔500mm设2φ6 拉筋(墙厚大于240时设3φ6 拉筋)	t	5.63			
34	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 φ8	t	43.883			
35	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 φ10	t	8.126			
36	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 φ12	t	29.584			
37	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 φ20	t	9.88			
38	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 φ22	t	4.859			
39	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 φ6	t	6.165			
40	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 φ8	t	50.884			
41	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 φ10	t	6.645			
42	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 φ12	t	8.463			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乳山省级农业科技园区现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间

第4页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
43	010515001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋HRB400E ϕ 12	t	29.675			
44	010515001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋HRB400E ϕ 14	t	6.75			
45	010515001013	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋HRB400E ϕ 16	t	3.698			
46	010515001014	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋HRB400E ϕ 18	t	6.11			
47	010515001015	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋HRB400E ϕ 20	t	7.307			
48	010515001016	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋HRB400E ϕ 22	t	64.613			
49	010515001017	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋HRB400E ϕ 25	t	110.939			
50	010515003001	钢筋网片	1.钢筋种类、规格:直径为4的间距为200mm的钢筋网片 2.部位:地面	m ²	2347.04			
51	010516002001	预埋铁件	1.规格:Q235B 2.铁件尺寸:综合考虑(含屋面板安装连接件)	t	23.683			
52	010516003001	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹套筒 3.规格: ϕ 22	个	1660			
53	010516003002	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹套筒 3.规格: ϕ 25	个	1720			
54	010516004001	钢丝网钢板网	1.铺钉部位:砌块不同基体材料交接处(开槽处) 2.砌块不同基体材料交接处挂300宽钢丝网(0.7X10X10mm厚热镀锌电焊网)钢钉或设定钢片固定间距不大于300(开槽处每边伸出宽度不小于100钢丝网)	m ²	434.67			
门窗工程								
55	010802001001	金属门	1.门类型:铝合金商务门 2.门框或扇涂层:粉末喷涂 3.门框、扇材质:100系列隔热断桥铝合金 4.玻璃品种、厚度:玻璃采用5+9A+5 5.防火要求:当为外门时耐火完整性 \geq 0.50h	m ²	63.48			
56	010803001001	金属卷帘门	1.门类型:电动双层铝合金卷帘门(含电动装置、控制箱) 2.门表面涂层:粉末喷涂 3.防火要求:耐火完整性 \geq 0.50h	m ²	51			
57	010807001001	金属窗	1.窗类型:80系列隔热断桥推拉窗 2.框、扇涂层:粉末喷涂 3.玻璃品种、厚度:玻璃采用5+9A+5 4.防火要求:耐火完整性 \geq 0.50h	m ²	372.6			
屋面及防水工程								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乳山省级农业科技园区现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间

第5页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
58	010902001001	屋面卷材防水	1. (1.3厚聚合物水泥防水粘粘料+0.9后聚乙烯丙纶)*2遍 2.附加层费用综合考虑在单价中,工程量不单计。	m ²	14687.22			
59	010902003001	屋面刚性层	1.50厚C20细石混凝土内配C4@100mm双向钢筋网片(6m*6m分格,缝宽20深40,密封膏嵌缝,钢筋网在分格缝处断开) 2.隔离层10厚1:4石灰砂浆 3.30厚C20细石混凝土找平层 4.20厚1:2.5水泥砂浆找平层内掺5%防水剂 5.双T板屋面板	m ²	14413.94			
60	010902008001	屋面变形缝	1、参图集L13J14-27-2,1.2厚铝合金板盖板, EPS板填缝	m	91.1			
61	010902008002	天棚变形缝	1、参图集L13J14-21-1,1.2厚铝合金板盖板, 缝内填塞阻火带	m	81.6			
62	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1.部位:砖基础 2.防水层做法:外抹20厚1:2防水砂浆	m ²	2121.71			
63	010903004001	外墙面变形缝	1、参图集L13J14-21-1,1.2厚铝合金板盖板, EPS板填缝	m	19			
64	010903004002	内墙面变形缝	1、参图集L13J14-17-1,1.2厚铝合金板盖板, 缝内填塞阻火带	m	16			
保温、隔热、防腐工程								
65	011001001002	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:60厚挤塑聚苯板B1级	m ²	14413.94			
66	011001003003	保温隔热外墙面	1.基层墙体 2.50厚挤塑聚苯板保温层,配套胶粘剂粘贴,辅锚栓固定 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,复合耐碱玻纤网格布 部位: 外墙面	m ²	4344.65			
67	011001003002	保温隔热外墙面	1.20厚胶粉聚苯颗粒找平 2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,复合耐碱玻纤网格布 部位: 门窗口侧壁、女儿墙内侧及雨棚面	m ²	884.72			
68	011002002001	聚合物砂浆面层	1.部位:承台 承台梁及0.00标高以下框架柱表面 2.面层厚度:抹5mm厚聚合物水泥砂浆	m ²	4409.38			
补充分部								
69	01B001	双T屋面板	1.图代号:YTSb1824-2选自国标图集-预应力混凝土双T板(18G432-1). 屋面板之间的连接详18G432-1 屋面板与抗风柱、梁的连接详18G432-1 2.混凝土强度等级:C50 3.含吊装费	m ²	14455.92			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乳山省级农业科技园区现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间

第6页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
70	01B002	双T板缝灌浆	1.C20细石砼或1:2水泥砂浆 2.缝宽根据现场安装调整,综合考虑 3.工程量:按双T板平面总面积计算 4、详预应力混凝土双T板(18G432-1)-133	m2	14455.92			
设备基础建筑工程								
地基处理与边坡支护工程								
1	010201001001	换填垫层	1.材料种类及配比:砂:石=7:3, 2.压实系数:砂石垫层各层压实系数为大于等于0.93,换砂垫层处理后的地基承载力设计值 $f_{ak} \geq 120kpa$	m3	1143.03			
砌筑工程								
2	010401003002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU15蒸压粉煤灰砖 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	39.26			
3	010401012002	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:砖柱墩 2.砖品种、规格、强度等级:MU15蒸压粉煤灰砖 3.砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆M7.5	m3	67.23			
4	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 强度等级不小于A3.5 2.墙体类型:填充墙 3.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆	m3	26.69			
混凝土及钢筋混凝土工程								
5	010501001002	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.泵送	m3	1090.89			
6	010501002002	带形基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送	m3	56.67			
7	010501004001	筏板基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送	m3	3823.57			
8	010502002002	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	6.1			
9	010503004002	圈梁、压顶	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.56			
10	010503005002	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.1			
11	010504001002	直形墙	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送	m3	1202.55			
12	010505001002	现浇板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送	m3	20.24			
13	010516002002	预埋铁件	1.规格:Q235B 2.铁件尺寸:综合考虑(含屋面板安装连接件)	t	0.331			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山省级农业科技园区现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间

第7页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	010516004002	钢丝网钢板网	1.铺钉部位:砌块不同基体材料交接处(开槽处) 2.砌块不同基体材料交缝处挂300宽钢丝网 (0.7X10X10mm厚热镀锌电焊网)钢钉或设定钢片固定间距不大于300(开槽处每边伸出宽度不小于100钢丝网)	m ²	7.25			
15	010515001018	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体拉结筋,每隔500mm设2φ6拉筋(墙厚大于240时设3φ6拉筋)	t	0.131			
16	010515001019	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋HRB400 φ8	t	4.58			
17	010515001020	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋HRB400 φ10	t	98.123			
18	010515001021	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋HRB400 φ12	t	201.098			
19	010515001022	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋HRB400 φ14	t	34.687			
20	010515001023	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋HRB400 φ16	t	42.225			
21	010515001024	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋HRB400 φ18	t	3.714			
22	010515001025	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋HRB400 φ20	t	0.708			
23	010515001026	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 φ6	t	3.24			
24	010515001027	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 φ8	t	4.05			
25	010515001028	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 φ10	t	1.414			
金属结构工程								
26	010606002001	钢檩条、支撑	1.钢材品种、规格:Q355B檩条C200X70X20X2.0; Q235B圆钢12、钢管32*2.5支撑、拉条 2.涂层要求:热镀锌,镀层标准为A级,镀锌量为275g/m ² (双面等厚镀锌)	t	0.616			
27	010606006001	钢平台	1.钢材品种、规格:钢材材质为Q235B,规格详图纸	t	10.95			
28	010606008001	钢梯	1.钢梯形式:直梯(含金属扶手) 2.节点做法:参见图集15J401-D4-WT2b-78及L13J5-1-B8	t	0.795			
29	010606008002	钢梯	1.钢梯形式:踏步式钢梯(含钢栏杆) 2.节点做法:参见图集02J401-T3B07a-32-1	t	0.868			
门窗工程								
30	010802001002	金属门	1.门类型:隔热铝合金中空玻璃门 2.门框或扇涂层:粉末喷涂 3.门框、扇材质:100系列隔热断桥铝合金 4.玻璃品种、厚度:玻璃采用5+9A+5 5.防火要求:当为外门时耐火完整性≥0.50h	m ²	6.3			
屋面及防水工程								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乳山省级农业科技园区现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间

第8页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
31	010901002001	0.5厚彩钢板屋面	1.型材品种、规格: YX38-300-900彩钢板0.5厚 2.金属檩条材料品种、规格:另计	m ²	122.83			
32	010903001001	池壁卷材防水	1.防水层做法:(1.3厚聚合物水泥防水粘结料+0.9后聚乙烯丙纶)*2遍 2.部位:水池壁	m ²	2592.76			
33	010903003002	池壁聚合物水泥防水砂浆	1.防水层做法:10厚聚合物水泥防水砂浆 2.部位:水池壁	m ²	2592.76			
34	010904001001	池底卷材防水	1.防水层做法:(1.3厚聚合物水泥防水粘结料+0.9后聚乙烯丙纶)*2遍 2.部位:水池底	m ²	1518.79			
35	010904003001	池底聚合物水泥防水砂浆	1.防水层做法:10厚聚合物水泥防水砂浆 2.部位:水池底	m ²	1518.79			
补充分部								
36	01B003	热镀锌格栅板	部位: 管沟通道 1、材质为Q235热镀锌钢材。 2、所有通道位置格栅板为高100毫米、厚5毫米的扁钢,净间距30毫米,连接筋为直径6毫米钢筋,间距100毫米。	m ²	1921.97			
37	01B004	热镀锌格栅板	部位: 鱼池之间的三角区 1、材质为Q235热镀锌钢材。 2、鱼池之间的三角区格栅板为高50毫米厚4毫米扁钢净间距30毫米,连接筋为直径6毫米钢筋间距100毫米。	m ²	710.51			
38	01B005	热镀锌格栅板	部位: 生物滤池 1、材质为Q235热镀锌钢材。 2、生物滤池中间的格栅板30×3的扁钢,6毫米钢筋,30/100的空格,复合2毫米冲孔板	m ²	79.2			
39	01B006	钢平台后置预埋钢板	1、后置预埋钢板 350*450*14 2、化学锚栓9M20	套	9			
40	01B007	钢平台后置预埋钢板	1、后置预埋钢板 200*200*12 2、化学锚栓4M16	套	9			
车间主体装饰工程								
楼地面装饰工程								
1	011101003001	细石混凝土楼地面	1、厚度120mm,C25细石混凝土 2、部位: 车间等地面	m ²	4013.07			
2	011102001001	石材楼地面	部位: 室外台阶平台 L13J9-1 P103-1 1、40厚花岗石板正背面及四周边满涂防污剂,灌稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 30厚1:4干硬性水泥砂浆粘结层 2、素水泥浆结合层一道	m ²	21.74			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乳山省级农业科技园区现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间

第9页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	011107001001	石材台阶面	部位: 室外台阶L13J9-1 P103-1 1、40厚花岗石踏步板和踢面板(石板长1500),正背面及四周边满涂防污剂,灌稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 2、30厚1:4干硬性水泥砂浆粘结层 3、素水泥浆结合层一道 4、300厚3:7灰土分两步夯实 5、素土夯实	m ²	17.36			
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
4	011201001001	内墙抹灰	1.12厚1:3水泥砂浆抹面粗压光到顶,压入满挂耐碱玻纤网160g/平方米一道,玻纤网搭接宽度不大于150(包括墙体开槽处) 2.7厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3.机械喷浆(1:1水泥中粗砂浆)一道 4.车间墙体	m ²	7551.36			
5	011201001002	墙面一般抹灰	1、外墙基层 2、15厚1:3防水水泥砂浆找平	m ²	4344.65			
6	011206001001	石材零星项目	1.基层类型、部位:台阶挡墙等 2.安装方式:水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚花岗岩	m ²	20.25			
天棚工程								
7	011301001001	天棚抹灰	1、双T板内侧喷涂10厚水泥砂浆 2、水泥砂浆施工完成后方可进行后续吊、装双T板	m ²	27492.34			
油漆、涂料、裱糊工程								
8	011406001001	外墙真石漆	1.刷弹性底漆,刮柔性腻子 2.外墙真石漆两遍	m ²	4537.7			
其他装饰工程								
9	011503001001	台阶不锈钢栏杆	1.部位:室外台阶 2.栏杆、扶手材料种类、规格:参见图集L13J12-21-4:扶手 ϕ 50*3,主立管 ϕ 50*4,水平栏杆 ϕ 20*2	m	19.3			
10	011503001002	水箱间不锈钢护栏	1.栏杆、扶手材料种类、规格:参见图集L13J8-20-3:扶手 ϕ 60*2,主立管 ϕ 60*2,水平栏杆 ϕ 25*2 2.高度mm:1200mm,设置1000mm宽单扇平开栅栏	m	11.38			
设备基础装饰工程								
楼地面装饰工程								
1	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、20厚1:2.5水泥砂浆抹面 2、部位:设备基础底板面	m ²	150.27			
2	011101003002	混凝土地面	1、工艺图中管沟排水坡度0.1%,从中间向两边排水,找坡层60厚C15混凝土随捣随抹。 2、部位:沟底	m ²	2535.56			
3	011101006001	平面砂浆找平层	1、20厚1:2水泥砂浆找平层 2、部位:水池底	m ²	1404.69			
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乳山省级农业科技园区现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间

第10页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	011201001002	其他抹灰	1、20厚1:2.5水泥砂浆抹面 2、部位: 砖柱及沟、池内壁, 设备间等墙体	m ²	6282.65			
5	011201004001	立面砂浆找平层	1、20厚1:2水泥砂浆找平层 2、部位:水池壁	m ²	2379.21			
油漆、涂料、裱糊工程								
6	011405001001	金属面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:防锈漆二遍, 调和漆二遍	t	1.663			
7	011405001002	金属面油漆	钢平台 1、涂环氧富锌底漆75微米; 2、环氧封闭漆25微米; 3、环氧云铁中间漆100微米; 4、氟碳面漆50微米; 干膜总厚度不小于250微米。	m ²	279.39			
其他装饰工程								
8	011503001003	钢平台不锈钢护栏	1.栏杆、扶手材料种类、规格:参见图集L13J8-20-3: 扶手φ60*2, 主立管φ60*2, 水平栏杆φ25*2 2、高度1100mm	m	120.7			
电气安装工程								
配电箱								
1	030404017001	配电箱	1.名称: AL1 2.规格: 不锈钢质非标参XL改, IP55, 500*400*120 3.安装方式: 暗装, 底边距地1.5米	台	1			
2	030404017002	配电箱	1.名称: AL2 2.规格: 不锈钢质非标参XL改, IP55, 500*400*120 3.安装方式: 明装, 底边距地1.5米	台	1			
3	030404017003	配电箱	1.名称: AL3 2.规格: 不锈钢质非标参XL改, IP55, 500*400*120 3.安装方式: 暗装, 底边距地1.5米	台	1			
4	030404017004	配电箱	1.名称: AL4 2.规格: 不锈钢质非标参XL改, IP55, 500*400*120 3.安装方式: 暗装, 底边距地1.5米	台	1			
5	030404017005	配电箱	1.名称: AL5 2.规格: 不锈钢质非标参XL改, IP55, 500*400*120 3.安装方式: 明装, 底边距地1.5米	台	1			
6	030404017006	配电箱	1.名称: AL6 2.规格: 不锈钢质非标参XL改, IP55, 500*400*120 3.安装方式: 暗装, 底边距地1.5米	台	1			
7	030404017007	配电箱	1.名称: ALE (A型DC36V 应急照明配电箱) 2.规格: 设备配套 3.安装方式: 明装, 底边距地1.5米	台	1			
8	030404017008	配电箱	1.名称: AL-SX (消防配电箱) 2.规格: 500*400*120 3.安装方式: 明装, 底边距地1.5米	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乳山省级农业科技园区现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间

第11页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	030404017009	配电箱	1.名称: AP 2.规格: 不锈钢质非标参XL改, IP55, 600*500*160 3.安装方式: 暗装, 底边距地1.5米	台	1			
10	030404016005	控制箱	1.名称: 总等电位箱 2.规格: 400*150*120 3.安装方式: 距地0.5米, 暗装	台	1			
11	030404016007	控制箱	1.名称: 等电位箱 2.规格: 400*150*120 3.安装方式: 距地0.5米, 暗装	台	2			
12	030411005001	接线箱	1.名称: XFX (消防接线箱) 2.规格: 300*250*120, 不锈钢箱体 3.安装方式: 距地1.5米, 暗装	个	1			
13	030404016006	控制箱	1.名称: 水箱液位控制箱 2.规格: 成品配套, 不锈钢箱体 3.安装方式: 距地1.5米, 明装	台	1			
14	030404017010	配电箱	1.名称: AP-KQN1 2.规格: XL(F)-21改, 室外防水不锈钢柜体, IP55, 1700x800x370(参考尺寸) 3.安装方式: 明装	台	1			
15	030404017011	配电箱	1.名称: AP-KQN2 2.规格: XL(F)-21改, 室外防水不锈钢柜体, IP55, 1700x800x370(参考尺寸) 3.安装方式: 明装	台	1			
16	030404017012	配电箱	1.名称: AP-KQN3 2.规格: XL(F)-21改, 室外防水不锈钢柜体, IP55, 1700x800x370(参考尺寸) 3.安装方式: 明装	台	1			
17	030404017013	配电箱	1.名称: AP-KQN4 2.规格: XL(F)-21改, 室外防水不锈钢柜体, IP55, 1700x800x370(参考尺寸) 3.安装方式: 明装	台	1			
18	030404017014	配电箱	1.名称: AP-TLJ 2.规格: 不锈钢质非标参XL改, IP55, 600*600x120 3.安装方式: 明装, 底边距地1.5米	台	1			
19	030404017015	配电箱	1.名称: AP-DL1 2.规格: GGD改(防水不锈钢柜体), 2200x800x600(参考尺寸) 3.安装方式: 明装	台	1			
20	030404017016	配电箱	1.名称: AP-DL2 2.规格: GGD改(防水不锈钢柜体), 2200x800x600(参考尺寸) 3.安装方式: 明装	台	1			
21	030404017017	配电箱	1.名称: AL-SB1 2.规格: 不锈钢质非标参XL改, IP55, 500*350*120 3.安装方式: 明装, 底边距地1.5米	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乳山省级农业科技园现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间

第12页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
22	030404017018	配电箱	1.名称: AL-SB2 2.规格: 不锈钢质非标参XL改, IP55, 500*350*120 3.安装方式: 明装, 底边距地1.5米	台	1			
土方								
23	040803004001	管道包封	1.名称: 电缆保护管混凝土包封 2.规格: 电缆管与电缆管连接处与电缆管进入人孔井接口处, 采用C15混凝土360度包封10cm, 包封长度接口处两侧各20cm。 3.混凝土强度等级: C15	m	17.28			
24	010103001001	回填方	1.填方材料品种: 回填砂 2.填方要求: 基础支撑角100度	m ³	213.34			
25	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别: 坚土 2.挖土深度: 综合考虑 3.开挖方式: 人工、机械开挖及清槽自行考虑 4.弃土运距: 根据现场情况综合考虑	m ³	506.44			
26	010103001002	回填方	1.填方材料品种: 素土回填 2.回填做法: 人工、机械分层回填、夯实、碾压 3.备注: 包括余土摊平	m ³	275.76			
27	030413005001	人(手) 孔砌筑	1.名称: 强电手孔井 2.规格: 1200×1800mm 3.其他: 井盖为铸铁井盖, 相关做法参见省标图集L13D9相关页	个	5			
28	030413005002	人(手) 孔砌筑	1.名称: 弱电手孔井 2.规格: 900×1200mm 3.其他: 井盖为铸铁井盖, 相关做法参见省标图集L13D9相关页	个	7			
照明灯具、插座、设施								
29	030412002001	工厂灯	1.名称: 配照型工厂灯 2.型号: LED 50W 3.安装方式: 距地7.0米, 管吊 4.其他: 包含接线盒	套	8			
30	030412002002	工厂灯	1.名称: 配照型工厂灯 2.型号: LED 150W 3.安装方式: 距地7.0米, 管吊 4.其他: 包含接线盒	套	240			
31	030412005001	荧光灯	1.名称: 配照型工厂灯 2.型号: LED 200W 3.安装方式: 距地7.0米, 管吊 4.其他: 包含接线盒	套	70			
32	030412004002	装饰灯	1.名称: A型自带电源应急灯 2.型号: 36V LED6W 3.安装方式: 距地2.5米, 壁装 4.其他: 应急时间不小于1H 5.其他: 包含接线盒	套	6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乳山省级农业科技园现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间

第13页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
33	030412004003	装饰灯	1.名称:A型自带电源应急灯(防水) 2.型号:36V LED3W(IP65) 3.安装方式:距地1.5米,明装 4.其他:应急时间不小于1H 5.其他:包含接线盒	套	6			
34	030412004001	装饰灯	1.名称:A型自带电源应急灯(大型) 2.型号:36V LED3W(大型) 3.安装方式:门上20CM,壁装 4.其他:应急时间不小于1H 5.其他:包含接线盒	套	6			
35	030406009001	微型电机、电加热器	1.名称:1.5KW电热散热器 2.安装位置:消防水箱间 3.规格:采暖采用电功率1.5KW电热散热器采暖 4.其他:保证室内温度大于5度,详见电气专业施工图	台	1			
36	030404035001	插座	1.名称:单相五孔插座 2.型号:250V 10A 3.安装方式:安装高度1.3米 4.其他:详见设计文件,并符合设计、施工规范及使用要求,包含接线盒	个	4			
37	030404034002	照明开关	1.名称:双联开关 2.型号:250V 10A 3.安装方式:安装高度1.3米 4.其他:详见设计文件,并符合设计、施工规范及使用要求,包含接线盒	个	2			
桥架、配管								
38	030411003001	桥架	1.名称:不锈钢槽架 2.规格:MP100*50 3.材质:不锈钢制桥架,含盖板、支架、支架间距不大于1.5m 4.安装方式:距地4.5米,壁装	m	239.44			
39	030411003002	桥架	1.名称:玻璃钢桥架 2.规格:400*200 3.材质:玻璃钢桥架,含盖板、支架、支架间距不大于1.5m 4.安装方式:距地3.5米,壁装	m	55			
40	030411003004	桥架	1.名称:玻璃钢桥架 2.规格:300*150 3.材质:玻璃钢桥架,含盖板、支架、支架间距不大于1.5m 4.安装方式:距地3.5米,壁装	m	46			
41	030411003003	桥架	1.名称:玻璃钢桥架 2.规格:200*100 3.材质:玻璃钢桥架,含盖板、支架、支架间距不大于1.5m 4.安装方式:距地3.5米,壁装	m	30.5			
42	030411001003	配管	1.名称:电线管 2.材质:JDG, 20 3.配置形式:明装	m	435.43			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乳山省级农业科技园区现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间

第14页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
43	030411001005	配管	1.名称:配线配管 2.材质:PC 3.规格:DN20	m	5925			
44	030411001009	配管	1.名称:配线配管 2.材质:PC 3.规格:DN25	m	1827.64			
45	030408003001	电缆保护管	1.名称:配线配管 2.材质:SC 3.规格:DN32	m	247.62			
46	030408003002	电缆保护管	1.名称:配线配管 2.材质:SC 3.规格:DN40	m	411.4			
47	030408003003	电缆保护管	1.名称:配线配管 2.材质:SC 3.规格:DN50	m	393.96			
48	030408003007	电缆保护管	1.名称:配线配管 2.材质:SC 3.规格:DN80	m	358.96			
49	030408003004	电缆保护管	1.名称:配线配管 2.材质:SC 3.规格:DN100	m	199			
50	030408003011	电缆保护管	1.名称:配线配管 2.材质:CPVC 3.规格:DN50	m	205.2			
51	030408003012	电缆保护管	1.名称:配线配管 2.材质:CPVC 3.规格:DN110	m	331			
52	030408003009	电缆保护管	1.名称:配线配管 2.材质:CPVC 3.规格:DN150	m	1390			
53	030408003010	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:PE 3.规格:DN110	m	556			
54	030817008001	套管制作安装	1.名称:防水钢套管 2.规格:DN150	个	8			
55	030817008002	套管制作安装	1.名称:防水钢套管 2.规格:DN100	个	22			
配线								
56	030411004002	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号: BV 3*2.5 4.材质:铜芯	m	12106.2			
57	030411004007	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号: NH-BV-3*2.5 4.材质:铜芯	m	85.45			
58	030411004013	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:RVV-3*2.5 4.材质:铜芯	m	85.92			
59	030411004012	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:RVV-4*2.5 4.材质:铜芯	m	185.45			
60	030411004016	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:RVVPS-4*1.5 4.材质:铜芯	m	380.92			
61	030411004017	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:NHKVV-4*2.5 4.材质:铜芯	m	380.92			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乳山省级农业科技园区现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间

第15页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
62	030411004006	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号: NH-RVS-2*4 4.材质:铜芯	m	581.41			
63	030411004014	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号: BV-3*4 4.材质:铜芯	m	110			
64	030414002001	送配电装置系统	1.名称: 送配电调试	系统	1			
		电缆						
65	030408001008	电力电缆	1.名称:低压电缆 2.型号:YJV-3*240+120 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管地埋	m	1549			
66	030408001009	电力电缆	1.名称:低压电缆 2.型号:YJV-4*50 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管地埋	m	212			
67	030408001002	电力电缆	1.名称:低压电缆 2.型号:YJV22-4*35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管地埋	m	106			
68	030408001006	电力电缆	1.名称:低压电缆 2.型号:YJV-1KV-3*70+2*35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管	m	337			
69	030408001005	电力电缆	1.名称:低压电缆 2.型号:YJV22-4*10+10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管	m	125			
70	030408001003	电力电缆	1.名称:低压电缆 2.型号:YJV-4*25+16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管	m	352.59			
71	030408001007	电力电缆	1.名称:低压电缆 2.型号:YJV-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管	m	215			
72	030408001001	电力电缆	1.名称:低压电缆 2.型号:NHYJV-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管	m	67.44			
73	030408001004	电力电缆	1.名称:低压电缆 2.型号:YJV-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管	m	147.75			
74	030408006001	电力电缆头	1.名称:电缆头制作安装 2.规格:五芯10mm ² 及以下 3.材质、类型:铜质 4.安装部位:户内	套	24			
75	030408006002	电力电缆头	1.名称:电缆头制作安装 2.规格:五芯35mm ² 及以下 3.材质、类型:铜质 4.安装部位:户内	套	2			
76	030408006003	电力电缆头	1.名称:电缆头制作安装 2.规格:五芯120mm ² 及以下 3.材质、类型:铜质 4.安装部位:户内	套	58			
77	030408006004	电力电缆头	1.名称:电缆头制作安装 2.规格:五芯240mm ² 及以下 3.材质、类型:铜质 4.安装部位:户内	套	28			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山省级农业科技园区现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间

第16页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
防雷接地								
78	030409005001	避雷网	1.名称:接闪带避雷网 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装形式:沿女儿墙四周、屋面凸出物的顶部及屋脊上明敷设,支持卡子间距为1m,转角处悬空段不大于0.5m,支离建筑物0.15m 5.其他:避雷装置均镀锌防腐,焊点做防腐处理。	m	1136.63			
79	030409005002	避雷网	1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ10 4.安装形式:沿女儿墙四周、屋面凸出物的顶部及屋脊上明敷设,支持卡子间距为1m,转角处悬空段不大于0.5m,支离建筑物0.15m 5.其他:避雷装置均镀锌防腐,焊点做防腐处理。	m	650			
80	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.材质:利用建筑物主筋 3.规格:-40*4 4.其他:由防雷引下线距地-1.0m处焊接引出接地连接板,做法参照L22D501-P71	m	223.95			
81	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位:接地体由柱基钢筋绑扎或焊接连接组成,柱基与柱基钢筋之间采用40×4热镀锌扁作等电位连接,等电位网格不得大于20×20m或24x16m。混凝土中钢筋绑扎或焊接连接做法参照L22D501-P69~P81 5.安装形式:暗敷 6.其他:焊点做防腐处理	m	1845.78			
82	030409001001	接地极	1.名称:接地极 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位:由防雷引下线距地0.5m处焊接引出墙面作预埋接地端子板,做法参照L22D501-P87 5.安装形式:暗敷 6.其他:焊点做防腐处理	根	24			
83	030414011001	接地装置	1.名称:接地网调试 2.其他:符合设计图纸、规范	系统	1			
给排水安装工程								
室内雨水排水系统								
1	031001006036	塑料管	1.安装部位:室外 2.输送介质:排水 3.材质:防紫外线实壁硬聚氯乙烯排水UPVC塑料管 4.规格:φ 110*3.2 5.连接方式:承插式胶粘连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及施工规范要求	m	218.4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乳山省级农业科技园区现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间

第17页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	031001006037	塑料管	1.安装部位:室外 2.输送介质:消防间排水 3.材质:UPVC塑料管 4.规格:φ75*2.3 5.连接方式:承插式胶粘连接,含安装消防间排水的所有配件管件 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及施工规范要求	m	13.8			
3	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:HDPE管(PN=0.6MPa) 4.规格:φ110*4.2 5.连接方式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及施工规范要求	m	858.8			
4	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:HDPE管(PN=0.6MPa) 4.规格:φ150 5.连接方式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及施工规范要求	m	342.8			
5	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:HDPE管(PN=0.6MPa) 4.规格:φ200 5.连接方式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及施工规范要求	m	1391.4			
6	031001006038	塑料管	1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:HDPE管(PN=0.6MPa) 4.规格:φ250 5.连接方式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及施工规范要求	m	555.75			
7	031001005003	铸铁管	1.安装部位:埋地排出横干管 2.介质:排水 3.材质、规格:抗震铸铁管DN150 4.管道刷漆:刷防锈漆两道 5.连接方式:橡胶圈密封法兰接口, 6.其他:含挖填土 7.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及施工规范要求	m	72			
8	031001005002	铸铁管	1.安装部位:埋地排出横干管 2.介质:排水 3.材质、规格:抗震铸铁管DN200 4.管道刷漆:刷防锈漆两道 5.连接方式:橡胶圈密封法兰接口 6.其他:含挖填土,刚性防水套管、封堵 7.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及施工规范要求	m	36			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乳山省级农业科技园区现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间

第18页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	031001005001	铸铁管	1.安装部位:埋地排出横干管 2.介质:排水 3.材质、规格:抗震铸铁管DN250 4.管道刷漆:刷防锈漆两道 5.连接方式:橡胶圈密封法兰接口 6.其他:含挖填土,刚性防水套管、封堵 7.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及施工规范要求	m	36			
10	010103001001	回填方	1.填方材料品种:回填砂 2.填方要求:基础支撑角100度	m ³	18.9			
11	031004014001	给、排水附(配件)	1.名称:内排水雨水口 2.型号、规格:DN100,参L13J5-1 3.安装位置:屋面雨水管	个	88			
12	031004014003	给、排水附(配件)	1.名称:外排水雨水口 2.型号、规格:DN100,雨水口 3.安装位置:屋面雨水管	个	24			
13	031004014004	给、排水附(配件)	1.名称:钢制溢水口 2.规格:300×100 3.安装:高出完成面250,外伸100	个	12			
14	031004014005	给、排水附(配件)	1.名称:清扫口 2.规格:DN100	个	32			
15	031004014007	给、排水附(配件)	1.名称:清扫口 2.规格:DN75	个	32			
16	03B001	阻火圈	规格型号:DN100	个	88			
17	03B002	伸缩节	规格型号:DN100	个	88			
18	031004014002	给、排水附(配件)	1.名称:检查口 2.型号、规格:DN100 3.安装位置:雨水管	个	65			
19	031004014006	给、排水附(配件)	1.名称:地漏 2.型号、规格: 3.安装位置:屋面	个	97			
20	031004014008	给、排水附(配件)	1.名称:透气帽 2.型号、规格:DN75 3.安装位置:屋面	个	1			
21	040504003001	塑料检查井	1.名称:地面室外排水检查井 2.型号、规格:d1000 3.其他:圆形,详省标L13S8-111所示	座	12			
22	040504003002	塑料检查井	1.名称:地面室外排水检查井 2.型号、规格:d700 3.其他:圆形,详省标L13S8-111所示,含挖填土	座	25			
室内消防系统								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山省级农业科技园现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间

第19页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
23	050103001007	给水PE管	1.安装部位:室外 2.材质、规格:钢丝网骨架聚乙烯复合管(PN=1.6MPa)、DN150 3.连接形式:电熔连接,埋地敷设,含挖填土 4.其他:含挖填土,在管道弯头三通和堵头等位置设置钢筋混凝土支墩,支墩做法参国标图集10S505 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:含钢套管	m	15.2			
24	050103001005	给水管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:给水PPR管、DN50 3.连接形式:热熔承插连接 4.保温:玻璃丝绵保温板或管壳,防冻保温层厚度为20mm,用玻璃钢或PAP作保护 6.其他:含钢套管	m	26			
25	050103001006	给水管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:给水PPR管、DN110 3.连接形式:热熔承插连接 4.保温:玻璃丝绵保温板或管壳,防冻保温层厚度为20mm,用玻璃钢或PAP作保护	m	26			
26	010103001010	回填方	1.填方材料品种:回填砂 2.填方要求:基础支撑角100度	m ³	2.2			
27	010101003005	挖沟槽土方	1.土壤类别:坚土 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人工、机械开挖及清槽自行考虑 4.弃土运距:根据现场情况综合考虑	m ³	16.5			
28	010103001011	回填方	1.填方材料品种:素土回填 2.回填做法:人工、机械分层回填、夯实、碾压 3.备注:包括余土摊平	m ³	13.2			
29	031003001001	螺纹阀门	1.名称:双活接铜截止阀 2.规格、压力等级:DN50	个	4			
30	031003001011	螺纹阀门	1.名称:放水阀 2.规格、压力等级:	个	1			
31	031003001002	螺纹阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN50	个	2			
32	031003013001	水表	1.名称:水表 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN50, LXS-40型水表	个	1			
33	031003003005	焊接法兰阀门	1.名称:对夹蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:含法兰	个	1			
34	031003003006	焊接法兰阀门	1.名称:对夹蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:含法兰	个	2			
35	031003003007	焊接法兰阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:含法兰	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乳山省级农业科技园区现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间

第20页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
36	031003003008	焊接法兰阀门	1.名称:流量开关 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:含法兰	个	1			
37	031003001003	螺纹阀门	1.名称:自动排气阀(包含配套阀门) 1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN25	个	1			
38	031006015001	水箱	1.名称:装配式消防系统蓄水箱 2.规格:2*5*2m 3.其他消防系统水箱设液位显示装置,并在消防控制室显示 4.图集:消防水箱做法参考图集L13S2-95~100	台	1			
39	031006013001	消毒器、消毒锅	1.名称:水箱消毒柜 2.规格:设备配套 3.安装方式:落地明装	台	1			
40	030901013001	灭火器	1.名称:灭火器 2.规格、型号:设置2具3kgMF/ABC3型磷酸铵盐干粉灭火器 3.其他:满足设计及规范要求	组	49			
室内排空管路系统								
41	031001006007	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC De63 (≥0.8Mpa) 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	1053			
42	031001006032	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC De110 (≥0.8Mpa) 4.连接形式:粘接, PVC管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	10			
43	031001006033	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC De160 (≥0.8Mpa) 4.连接形式:粘接, PVC管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	172			
44	031001006034	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC De200 (≥0.8Mpa) 4.连接形式:粘接, PVC管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	1244			
45	031001006035	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC De315 (≥0.8Mpa) 4.连接形式:粘接, PVC管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	155			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乳山省级农业科技园现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间

第21页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
46	030804014002	低压塑料管件	弯头 1.材质:UPVC 2.规格:De63 (≥0.8Mpa) 3.连接形式:粘接	个	221			
47	030804014003	低压塑料管件	正三通 1.材质:UPVC 2.规格:De63 (≥0.8Mpa) 3.连接形式:粘接	个	205			
48	030804014001	低压塑料管件	三通 1.材质:UPVC 2.规格:De63-50 (≥0.8Mpa) 3.连接形式:粘接	个	159			
49	030804014004	低压塑料管件	三通 1.材质:UPVC 2.规格:De200-63 (≥0.8Mpa) 3.连接形式:粘接	个	149			
50	030804014007	低压塑料管件	正三通 1.材质:UPVC 2.规格:De160 (≥0.8Mpa) 3.连接形式:粘接	个	159			
51	030804014006	低压塑料管件	三通 1.材质:UPVC 2.规格:De200-160 (≥0.8Mpa) 3.连接形式:粘接	个	169			
52	030804014005	低压塑料管件	大小头 1.材质:UPVC 2.规格:De200-63 (≥0.8Mpa) 3.连接形式:粘接	个	10			
53	030804014008	低压塑料管件	大小头 1.材质:UPVC 2.规格:De200-160 (≥0.8Mpa) 3.连接形式:粘接	个	14			
54	030804014009	低压塑料管件	弯头 1.材质:UPVC 2.规格:De160 (≥0.8Mpa) 3.连接形式:粘接	个	30			
55	030804014010	低压塑料管件	三通 1.材质:UPVC 2.规格:De315-200 (≥0.8Mpa) 3.连接形式:粘接	个	2			
56	030804014011	低压塑料管件	三通 1.材质:UPVC 2.规格:De200-160 (≥0.8Mpa) 3.连接形式:粘接	个	20			
57	030804014012	低压塑料管件	弯头 1.材质:UPVC 2.规格:De200 (≥0.8Mpa) 3.连接形式:粘接	个	30			
58	030804014013	低压塑料管件	三通 1.材质:UPVC 2.规格:De315-160 (≥0.8Mpa) 3.连接形式:粘接	个	12			
59	030804014014	低压塑料管件	三通 1.材质:UPVC 2.规格:De160-63 (≥0.8Mpa) 3.连接形式:粘接	个	12			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乳山省级农业科技园区现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间

第22页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
60	030804014015	低压塑料管件	大小头 1.材质:UPVC 2.规格:De160-63 (≥0.8Mpa) 3.连接形式:粘接	个	4			
61	030804014016	低压塑料管件	三通 1.材质:UPVC 2.规格:De160-110 (≥0.8Mpa) 3.连接形式:粘接	个	12			
62	030804014017	低压塑料管件	大小头 1.材质:UPVC 2.规格:De160-110 (≥0.8Mpa) 3.连接形式:粘接	个	12			
63	030804014018	低压塑料管件	弯头 1.材质:UPVC 2.规格:De110 (≥0.8Mpa) 3.连接形式:粘接	个	16			
64	030804014019	低压塑料管件	正三通 1.材质:UPVC 2.规格:De110 (≥0.8Mpa) 3.连接形式:粘接	个	4			
65	030804014020	低压塑料管件	大小头 1.材质:UPVC 2.规格:De315-200 (≥0.8Mpa) 3.连接形式:粘接	个	2			
66	030804014021	低压塑料管件	弯头 1.材质:UPVC 2.规格:De200 (≥0.8Mpa) 3.连接形式:粘接	个	2			
67	031003001004	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.规格、压力等级:De63 3.连接形式:	个	334			
68	031003003009	焊接法兰阀门	1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:De160 3.连接形式:法兰连接 4.其他:含法兰	个	159			
69	031003003010	焊接法兰阀门	1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:De200 3.连接形式:法兰连接 4.其他:含法兰	个	4			
室内进水管路系统								
70	031001006012	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:UPVC De90 (≥0.8Mpa) 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	1101			
71	031001006013	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:UPVC De250 (≥0.8Mpa) 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	2130.2			
72	031001006039	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:UPVC De315 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	505.9			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乳山省级农业科技园现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间

第23页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
73	030804014022	低压塑料管件	弯头 1.材质:UPVC 2.规格:De90 (≥0.8Mpa) 3.连接形式:粘接	个	517			
74	030804014024	低压塑料管件	三通 1.材质:UPVC 2.规格:De250-90 (≥0.8Mpa) 3.连接形式:粘接	个	278			
75	030804014023	低压塑料管件	大小头 1.材质:UPVC 2.规格:De250-90 (≥0.8Mpa) 3.连接形式:粘接	个	40			
76	030804014025	低压塑料管件	正三通 1.材质:UPVC 2.规格:De315 (≥0.8Mpa) 3.连接形式:粘接	个	4			
77	030804014026	低压塑料管件	大小头 1.材质:UPVC 2.规格:De315-250 (≥0.8Mpa) 3.连接形式:粘接	个	20			
78	030804014027	低压塑料管件	弯头 1.材质:UPVC 2.规格:De250 (≥0.8Mpa) 3.连接形式:粘接	个	8			
79	030804014028	低压塑料管件	弯头 1.材质:UPVC 2.规格:De315 (≥0.8Mpa) 3.连接形式:粘接	个	28			
80	030804014029	低压塑料管件	三通 1.材质:UPVC 2.规格:De315-250 (≥0.8Mpa) 3.连接形式:粘接	个	12			
81	031003001005	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.规格、压力等级:De90 3.连接形式:	个	159			
82	031003003011	焊接法兰阀门	1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:De315 3.连接形式:法兰连接 4.其他:含法兰	个	20			
室内回水管路系统								
83	031001006015	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:UPVC De75 (≥0.8Mpa) 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	260			
84	031001006016	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:UPVC De160 (≥0.8Mpa) 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	313			
85	031001006014	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:UPVC De250 (≥0.8Mpa) 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	95			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乳山省级农业科技园现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间

第24页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
86	031001006017	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:UPVC De315 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	1387			
87	030804014030	低压塑料管件	三通 1.材质:UPVC 2.规格:De315-160 (≥0.8Mpa) 3.连接形式:粘接	个	1			
88	030804014031	低压塑料管件	三通 1.材质:UPVC 2.规格:De315-75 (≥0.8Mpa) 3.连接形式:粘接	个	1			
89	030804014032	低压塑料管件	弯头 1.材质:UPVC 2.规格:De160 (≥0.8Mpa) 3.连接形式:粘接	个	2			
90	030804014033	低压塑料管件	弯头 1.材质:UPVC 2.规格:De75 (≥0.8Mpa) 3.连接形式:粘接	个	2			
91	030804014034	低压塑料管件	正三通 1.材质:UPVC 2.规格:De75 (≥0.8Mpa) 3.连接形式:粘接	个	1			
92	030804014035	低压塑料管件	弯头 1.材质:UPVC 2.规格:De315 (≥0.8Mpa) 3.连接形式:粘接	个	56			
93	030804014036	低压塑料管件	弯头 1.材质:UPVC 2.规格:De250 (≥0.8Mpa) 3.连接形式:粘接	个	32			
空气增氧								
94	031003003015	焊接法兰阀门	1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:De110 3.连接形式:法兰连接 4.其他:含法兰	个	4			
95	031003001007	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:	个	318			
96	031001006024	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:空气增氧 3.材质、规格:UPVC De20 (≥0.8Mpa) 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	4230			
97	031001006025	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:空气增氧 3.材质、规格:UPVC De50 (≥0.8Mpa) 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:含防水钢套管	m	2000			
98	031001006026	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:空气增氧 3.材质、规格:UPVC De110 (≥0.8Mpa) 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:含防水钢套管	m	270			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乳山省级农业科技园区现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间

第25页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
99	030804014037	低压塑料管件	弯头 1.材质:UPVC 2.规格:De110 (≥0.8Mpa) 3.连接形式:粘接	个	10			
100	030804014038	低压塑料管件	正三通 1.材质:UPVC 2.规格:De110 (≥0.8Mpa) 3.连接形式:粘接	个	2			
101	030804014039	低压塑料管件	三通 1.材质:UPVC 2.规格:De110-50 (≥0.8Mpa) 3.连接形式:粘接	个	40			
102	030804014040	低压塑料管件	三通 1.材质:UPVC 2.规格:De50-20 (≥0.8Mpa) 3.连接形式:粘接	个	620			
103	030804014041	低压塑料管件	大小头 1.材质:UPVC 2.规格:De50-20 (≥0.8Mpa) 3.连接形式:粘接	个	40			
104	030804014042	低压塑料管件	弯头 1.材质:UPVC 2.规格:De20 (≥0.8Mpa) 3.连接形式:粘接	个	1315			
105	030804014043	低压塑料管件	正三通 1.材质:UPVC 2.规格:De20 (≥0.8Mpa) 3.连接形式:粘接	个	320			
室内纯氧管路系统								
106	031001006018	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:纯氧 3.材质、规格:UPVC De20 4.连接形式:粘接, UPVC管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	1580			
107	031001006019	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:纯氧 3.材质、规格:UPVC De40 4.连接形式:粘接, UPVC管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	165			
108	030804014049	低压塑料管件	弯头 1.材质:UPVC 2.规格:De20 3.连接形式:粘接	个	370			
109	030804014046	低压塑料管件	三通 1.材质:UPVC 2.规格:De40-20 3.连接形式:粘接	个	21			
110	030804014048	低压塑料管件	大小头 1.材质:UPVC 2.规格:De40-20 3.连接形式:粘接	个	2			
111	030804014045	低压塑料管件	正三通 1.材质:UPVC 2.规格:De20 3.连接形式:粘接	个	145			
112	030804014044	低压塑料管件	内丝直接 1.材质:UPVC 2.规格:De20 3.连接形式:粘接	个	175			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乳山省级农业科技园区现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间

第26页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
113	031003001010	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:	个	167			
		补水						
114	031001006028	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:补水 3.材质、规格:UPVC De90 (≥0.8Mpa) 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	16			
115	031001006029	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:补水 3.材质、规格:UPVC De160 (≥0.8Mpa) 4.连接形式:粘接, UPVC管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	120			
116	031001006030	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:补水 3.材质、规格:UPVC De200 (≥0.8Mpa) 4.连接形式:粘接, UPVC管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	140			
117	030804014050	低压塑料管件	弯头 1.材质:UPVC 2.规格:De90 (≥0.8Mpa) 3.连接形式:粘接	个	32			
118	030804014053	低压塑料管件	弯头 1.材质:UPVC 2.规格:De200 (≥0.8Mpa) 3.连接形式:粘接	个	6			
119	030804014051	低压塑料管件	正三通 1.材质:UPVC 2.规格:De200 (≥0.8Mpa) 3.连接形式:粘接	个	2			
120	030804014052	低压塑料管件	大小头 1.材质:UPVC 2.规格:De200-160 (≥0.8Mpa) 3.连接形式:粘接	个	4			
121	030804014054	低压塑料管件	三通 1.材质:UPVC 2.规格:De160-90 (≥0.8Mpa) 3.连接形式:粘接	个	4			
122	031003001008	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.规格、压力等级:De90 3.连接形式: 4.备注:自动排气阀用	个	4			
123	031003003017	焊接法兰阀门	1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:De200 3.连接形式:法兰连接 4.其他:含法兰	个	4			
124	031003003018	焊接法兰阀门	1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:De90 3.连接形式:法兰连接 4.其他:含法兰	个	4			
125	031003003019	焊接法兰阀门	1.名称:液位阀 2.规格、压力等级:De90 3.连接形式:法兰连接 4.其他:含法兰	个	4			
		支架						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山省级农业科技园区现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间

第27页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
126	031002001002	管道支架	1.名称: 管沟管道支架 2.规格: 厚5mm, 4#镀锌角钢 3.间距: 支架间距为1.5m 4.其他: 鱼池区域管道沟铺设支架用于管道及栅格板支撑, 三角区域铺设角钢承载栅格板, 具体位置根据施工情况灵活调整	t	16.574			
127	031002001003	管道支架	1.材质: 镀锌型钢 2.管架形式: 管道支吊架 3.其他: 详见设计图纸, 含抗震支架	t	1.237			
室外道路								
1	010101002001	内倒土方	1.土方开挖装车、场区内倒土方 2.清槽、整平、压实综合考虑 3.基础类型综合考虑	m ³	876.95			
2	010103001001	路边回填土	1.密实度要求: 机械夯实, 压实度≥93% 2.填方来源、运距: 取土回填	m ³	89.74			
3	010103004001	竣工清理		m ³	787.21			
4	01B001	场区道路	1、180厚C25混凝土,按4-6m分仓跳格浇筑, 混凝土路面横向每隔5m设置一条缩缝, 缝宽5mm, 胀缝构造做法详图纸设计; 2、路基碾压, 压实度≥93%。	m ²	4373.4			
5	01B002	车位划线	1.材料品种: 冷漆反光涂料, 线宽10cm	个	30			
6	01B003	路沿石	1、900*120*250火烧面花岗岩立缘石(C20混凝土靠背) 2、30厚1:3水泥砂浆	m	476.28			
室外绿化工程								
1	050101010001	整理绿化用地	±30cm以内就地挖、填、平整、渣土堆放	m ²	913.9			
2	050102002001	栽植灌木	1.种类: 红叶石楠球 3.高度: 1.2-1.8m 4.冠幅: 1.5-1.8m 6.养护期: 1年	株	174			
3	050102013001	喷播植草	1、冷季型草坪草种混播满植不露土 2、养护期: 1年	m ²	913.9			
室外给排水安装工程								
室外消防系统								
1	050103001001	给水PE管	1.安装部位: 室外 2.材质、规格: 钢丝网骨架聚乙烯复合管(PN=1.6MPa)、DN150 3.连接形式: 电熔连接, 埋地敷设, 含挖填土 4.其他: 含挖填土, 在管道弯头三通和堵头等位置设置钢筋混凝土支墩, 支墩做法参国标图集10S505 5.压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计及施工规范要求	m	553.49			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乳山省级农业科技园现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间

第28页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	030901011001	室外消火栓	1.名称: 室外地上式消火栓 2.规格: SSF150/65-1.6型 3.其他: 法兰, 参 13S201/24/33	套	4			
3	031003003001	焊接法兰阀门	1.名称: 带启闭刻度的暗杆 球墨铸铁阀门 2.规格、压力等级: DN150, PN=1.6 3.连接形式: 法兰连接 4.其他: 含法兰	个	13			
4	010401011001	砖检查井	1.名称: 砖砌阀门井 2.井尺寸: 井深 \geq 1.2米, 其他满足施工验收等 3.其他: 铸铁井盖重70kg	座	5			
5	010103001001	回填方	1.填方材料品种: 回填砂 2.填方要求: 基础支撑角100 度	m ³	276.75			
6	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别: 坚土 2.挖土深度: 综合考虑 3.开挖方式: 人工、机械开 挖及清槽自行考虑 4.弃土运距: 根据现场情况 综合考虑	m ³	677.69			
7	010103001002	回填方	1.填方材料品种: 素土回填 2.回填做法: 人工、机械分 层回填、夯实、碾压 3.备注: 包括余土摊平	m ³	408.14			
室外给水系统								
8	050103001002	给水PE管	1.安装部位: 室外 2.材质、规格: 钢丝网骨架 聚乙烯复合管 (PN=1.0MPa)、DN100 3.连接形式: 电熔连接, 埋 地敷设 4.其他: 在管道弯头三通和 堵头等位置设置钢筋混凝 土支墩, 支墩做法参国标 图集10S505 5.压力试验及吹、洗设计要 求: 符合设计及施工规范要 求	m	215.47			
9	050103001003	给水PE管	1.安装部位: 室外 2.材质、规格: 钢丝网骨架 聚乙烯复合管 (PN=1.0MPa)、DN50 3.连接形式: 电熔连接, 埋 地敷设 4.其他: 在管道弯头三通和 堵头等位置设置钢筋混凝 土支墩, 支墩做法参国标 图集10S505 5.压力试验及吹、洗设计要 求: 符合设计及施工规范要 求	m	21.69			
10	031003003002	焊接法兰阀门	1.名称: 带启闭刻度的暗杆 球墨铸铁阀门 2.规格、压力等级: DN100, PN=1.0 3.连接形式: 法兰连接 4.其他: 含法兰	个	13			
11	010103001003	回填方	1.填方材料品种: 回填砂 2.填方要求: 基础支撑角100 度	m ³	118.58			
12	010401011002	砖检查井	1.名称: 砖砌阀门井 2.井尺寸: 井深 \geq 1.2米, 其他满足施工验收等 3.其他: 铸铁井盖重70kg	座	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乳山省级农业科技园区现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间

第29页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别: 坚土 2.挖土深度: 综合考虑 3.开挖方式: 人工、机械开挖及清槽自行考虑 4.弃土运距: 根据现场情况综合考虑	m ³	295.39			
14	010103001004	回填方	1.填方材料品种: 素土回填 2.回填做法: 人工、机械分层回填、夯实、碾压 3.备注: 包括余土摊平	m ³	176.81			
室外海水取水系统								
15	050103001004	给水PE管	1.安装部位: 室外 2.材质、规格: 聚乙烯PE管(PN=1.0MPa)、DN315 3.连接形式: 电熔连接, 埋地敷设 4.其他: 在管道弯头三通和堵头等位置设置钢筋混凝土支墩, 支墩做法参国标图集10S505 5.压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计及施工规范要求	m	837			
16	050103001005	给水PE管	1.安装部位: 室外 2.材质、规格: 聚乙烯PE管(PN=1.0MPa)、DN200 3.连接形式: 电熔连接, 埋地敷设 4.其他: 在管道弯头三通和堵头等位置设置钢筋混凝土支墩, 支墩做法参国标图集10S505 5.压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计及施工规范要求	m	17			
17	031003003003	焊接法兰阀门	1.名称: 不锈钢阀门 2.规格、压力等级: DN315 PN=1.0MPa 3.连接形式: 法兰连接 4.其他: 含法兰	个	10			
18	031003012001	倒流防止器	1.名称: 缓闭止回阀 2.规格、压力等级: DN315 PN=1.0MPa 3.连接形式: 法兰连接 4.其他: 含法兰	套	4			
19	031003003004	焊接法兰阀门	1.名称: 不锈钢阀门 2.规格、压力等级: DN200 PN=1.0MPa 3.连接形式: 法兰连接 4.其他: 含法兰	个	2			
20	010103001005	回填方	1.填方材料品种: 回填砂 2.填方要求: 基础支撑角100度	m ³	418.5			
21	010401011003	砖检查井	1.名称: 砖砌阀门井 2.井尺寸: 井深≥1.2米, 其他满足施工验收等 3.其他: 铸铁井盖重70kg	座	3			
22	010507006001	检查井	1.名称: 钢筋混凝土矩形闸阀井 2.井尺寸: LXB=3.2X3.2, 其他满足施工验收等 3.其他: 1.名称: 砖砌阀门井 2.井尺寸: 井深≥1.2米, 其他满足施工验收等 3.其他: 铸铁井盖重70kg, 承压圈、含刚性防水套管	座	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乳山省级农业科技园区现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间

第30页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
23	010101003003	挖沟槽土方	1.土壤类别:坚土 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人工、机械开挖及清槽自行考虑 4.弃土运距:根据现场情况综合考虑	m ³	1054.8			
24	010103001006	回填方	1.填方材料品种:素土回填 2.回填做法:人工、机械分层回填、夯实、碾压 3.备注:包括余土摊平	m ³	636.3			
室外雨水、排水系统								
25	040501004001	塑料管	1名称: HDPE双壁波纹管 2.材质、规格: DN600 ≧SN8 3.安装部位:埋地 4.介质:雨水 5.连接形式: 热收缩套连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 7.其他: 绿化带、人行道下环刚度不小于8.0KN/m ² (即SN8系列);车行道下方环刚度不小于12.5KN/m ²	m	492.66			
26	040501004002	塑料管	1名称: HDPE双壁波纹管 2.材质、规格: DN500 ≧SN8 3.安装部位:埋地 4.介质:雨水 5.连接形式: 热收缩套连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 7.其他: 绿化带、人行道下环刚度不小于8.0KN/m ² (即SN8系列);车行道下方环刚度不小于12.5KN/m ²	m	279.6			
27	040501004003	塑料管	1名称: HDPE双壁波纹管 2.材质、规格: DN400 ≧SN8 3.安装部位:埋地 4.介质:雨水 5.连接形式: 热收缩套连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 7.其他: 绿化带、人行道下环刚度不小于8.0KN/m ² (即SN8系列);车行道下方环刚度不小于12.5KN/m ²	m	358.6			
28	040501004004	塑料管	1名称: HDPE双壁波纹管 2.材质、规格: DN300 ≧SN8 3.安装部位:埋地 4.介质:雨水 5.连接形式: 热收缩套连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 7.其他: 绿化带、人行道下环刚度不小于8.0KN/m ² (即SN8系列);车行道下方环刚度不小于12.5KN/m ²	m	73.59			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乳山省级农业科技园区现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间

第31页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
29	040501004005	塑料管	1.名称: HDPE双壁波纹管 2.材质、规格: DN200 ≧SN8 3.安装部位:埋地 4.介质:雨水 5.连接形式: 热收缩套连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 7.其他: 绿化带、人行道下环刚度不小于8.0KN/m2(即SN8系列);车行道下方环刚度不小于12.5KN/m2	m	283.5			
30	040504001001	砌筑井	1.名称: 雨水检查井 2.材质: 砖砌检查井 3.型号、规格: 符合图纸要求 4.备注: 所有井深均按座综合考虑、含铸铁井盖、井座综合考虑重型井盖。 5.其他: 做法参02S515	座	39			
31	040504009001	雨水口	1.名称:单篦雨水口 2.材质: 砖砌检查井 3.型号、规格: 符合图纸要求 4.备注: 所有井深均按座综合考虑、含铸铁井盖、井座综合考虑重型井盖。 5.其他: 参见国标16S518	座	42			
32	010103001007	回填方	1.填方材料品种:回填砂 2.填方要求:基础支撑角100度	m ³	924.51			
33	010101003004	挖沟槽土方	1.土壤类别:坚土 2.挖土深度: 综合考虑 3.开挖方式:人工、机械开挖及清槽自行考虑 4.弃土运距:根据现场情况综合考虑	m ³	2183.7			
34	010103001008	回填方	1.填方材料品种:素土回填 2.回填做法:人工、机械分层回填、夯实、碾压 3.备注:包括余土摊平	m ³	1119.22			
合计								

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 乳山省级农业科技园现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间

第1页 共1页

序号	项目名称	金额 (元)
	乳山省级农业科技园现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间	
	桩基工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	车间主体建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	设备基础建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	车间主体装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	设备基础装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	电气安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给排水安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外道路	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外绿化工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外给排水安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

总价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山省级农业科技园现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
	乳山省级农业科技园现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间				
	桩基工程				
1	夜间施工费				
2	二次搬运费				
3	冬雨季施工增加费				
4	已完工程及设备保护费				
	车间主体建筑工程				
1	夜间施工费				
2	二次搬运费				
3	冬雨季施工增加费				
4	已完工程及设备保护费				
	设备基础建筑工程				
1	夜间施工费				
2	二次搬运费				
3	冬雨季施工增加费				
4	已完工程及设备保护费				
	车间主体装饰工程				
1	夜间施工费				
2	二次搬运费				
3	冬雨季施工增加费				
4	已完工程及设备保护费				
	设备基础装饰工程				
1	夜间施工费				
2	二次搬运费				
3	冬雨季施工增加费				
4	已完工程及设备保护费				
	电气安装工程				
1	夜间施工费				
2	二次搬运费				
3	冬雨季施工增加费				
4	已完工程及设备保护费				
	给排水安装工程				
1	夜间施工费				
2	二次搬运费				
3	冬雨季施工增加费				
4	已完工程及设备保护费				
	室外道路				
1	夜间施工费				
2	二次搬运费				
3	冬雨季施工增加费				
4	已完工程及设备保护费				
	室外绿化工程				
1	夜间施工费				
2	二次搬运费				
3	冬雨季施工增加费				
4	已完工程及设备保护费				
	室外给排水安装工程				
1	夜间施工费				
2	二次搬运费				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山省级农业科技园现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间

第2页 共2页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
3	冬雨季施工增加费				
4	已完工程及设备保护费				
合计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 乳山省级农业科技园现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
乳山省级农业科技园现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间								
桩基工程								
车间主体建筑工程								
1	011701002001	外墙外脚手架	1.搭设方式:双排 2.搭设高度:10m内 3.脚手架材质:钢管脚手架	m2	4512.88			
2	011701002002	独立柱脚手架	1.搭设方式:双排 2.搭设高度:10m内 3.脚手架材质:钢管脚手架	m2	6015.13			
3	011701002003	单梁脚手架	1.搭设方式:双排 2.搭设高度:10m内 3.脚手架材质:钢管脚手架	m2	9109.39			
4	011701002004	砼墙外脚手架	1.搭设方式:双排 2.搭设高度:6m内 3.脚手架材质:钢管脚手架	m2	360			
5	011701002005	砌筑外脚手架	1.搭设方式:单排 2.搭设高度:2m内 3.脚手架材质:钢管脚手架	m2	887.79			
6	011701003001	砌筑里脚手架	1.搭设方式:双排 2.搭设高度:10m 3.脚手架材质:钢管脚手架	m2	1836.57			
7	011702001001	垫层模板		m2	377.72			
8	011702001002	独立桩承台模板		m2	746.7			
9	011702001003	设备基础模板		m2	73.6			
10	011702001004	条形基础模板		m2	89.14			
11	011702002001	矩形柱模板	1.支撑高度:10m内 2.计取模板超高费	m2	4185.62			
12	011702003001	构造柱模板		m2	1223.76			
13	011702005001	基础梁模板		m2	1309.7			
14	011702006001	矩形梁模板	1.支撑高度:10m内 2.计取模板超高费	m2	2004.84			
15	011702008001	圈梁、压顶模板		m2	809.76			
16	011702009001	过梁模板		m2	94.02			
17	011702011001	直形墙模板		m2	689.06			
18	011702014001	现浇板模板	1.支撑高度:7m内 2.计取模板超高费	m2	31.06			
19	011702022001	挑檐模板		m2	517.05			
20	011702023001	雨篷模板		m2	32.1			
21	011702027001	台阶模板		m2	2.16			
22	011702029001	散水、坡道模板		m2	59.32			
23	011702030001	后浇带模板		m2	46.4			
24	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:工业建筑排架结构 2.建筑物檐口高度、层数:8m,地上1层	m2	14525.3			
25	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:自升式塔式起重机	台次	4			
26	011705002001	塔吊基础	1.基础类型:独立式基础 2.混凝土强度等级:C30 3.钢筋、模板另计	座	4			
27	01B008	外墙密目网	建筑物垂直封闭安全密目网	m2	4688.88			
28	01B009	挑出式安全网	安全平网	m2	761.4			
29	01B003	依附斜道	1.按实际搭设数量结算	座	2			
设备基础建筑工程								

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 乳山省级农业科技园区现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	011701002004	砌墙外脚手架	1.搭设方式:双排 2.搭设高度:6m内 3.脚手架材质:钢管脚手架	m2	6202.57			
2	011701003001	砌筑里脚手架	1.搭设方式:双排 2.搭设高度:3.6m内 3.脚手架材质:钢管脚手架	m2	134.34			
3	011702001001	垫层模板		m2	630.14			
4	011702001004	条形基础模板		m2	181.43			
5	011702001005	筏板基础模板		m2	704.39			
6	011702003001	构造柱模板		m2	39.28			
7	011702006001	矩形梁模板		m2	376.78			
8	011702008001	圈梁、压顶模板		m2	31.24			
9	011702009001	过梁模板		m2	1.56			
10	011702011001	直形墙模板		m2	10467.54			
11	011702014001	现浇板模板		m2	101.34			
12	01B010	砖胎膜	养殖池基础外砌240砖胎模	m3	408.91			
13	01B001	对拉螺栓增加	有防水要求的钢筋砼墙	m2	2592.76			
14	01B002	对拉螺栓端头处理	有防水要求的钢筋砼墙	m2	2592.76			
车间主体装饰工程								
1	011701003001	装饰里脚手架	1.搭设高度:8m内 2.脚手架材质:钢管脚手架	m2	20557.93			
设备基础装饰工程								
电气安装工程								
给排水安装工程								
室外道路								
室外绿化工程								
室外给排水安装工程								
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:乳山省级农业科技园现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间

第1页 共3页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
乳山省级农业科技园现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间				
桩基工程				
1	暂列金额	项	73480.16	详见暂列金额表
2	发包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工	项		详见计日工表
5	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
6	其他检验试验费	项		
7	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
8	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8		73480.16	
车间主体建筑工程				
1	暂列金额	项	689616.98	详见暂列金额表
2	发包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工	项		详见计日工表
5	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
6	其他检验试验费	项		
7	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
8	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8		689616.98	
设备基础建筑工程				
1	暂列金额	项	395402.92	详见暂列金额表
2	发包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工	项		详见计日工表
5	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
6	其他检验试验费	项		
7	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
8	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8		395402.92	
车间主体装饰工程				
1	暂列金额	项	93886.95	详见暂列金额表
2	发包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工	项		详见计日工表
5	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
6	其他检验试验费	项		
7	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
8	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8		93886.95	
设备基础装饰工程				
1	暂列金额	项	26476.96	详见暂列金额表
2	发包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工	项		详见计日工表
5	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
6	其他检验试验费	项		
7	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:乳山省级农业科技园现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间

第2页 共3页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
8	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8		26476.96	
	电气安装工程			
1	暂列金额	项	90104.60	详见暂列金额表
2	发包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工	项		详见计日工表
5	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
6	其他检验试验费	项		
7	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
8	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8		90104.60	
	给排水安装工程			
1	暂列金额	项	117697.35	详见暂列金额表
2	发包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项	2764692.00	详见特殊项目暂估价表
4	计日工	项		详见计日工表
5	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
6	其他检验试验费	项		
7	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
8	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8		2882389.35	
	室外道路			
1	暂列金额	项	21468.20	详见暂列金额表
2	发包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工	项		详见计日工表
5	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
6	其他检验试验费	项		
7	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
8	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8		21468.20	
	室外绿化工程			
1	暂列金额	项	2621.92	详见暂列金额表
2	发包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工	项		详见计日工表
5	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
6	其他检验试验费	项		
7	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
8	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8		2621.92	
	室外给排水安装工程			
1	暂列金额	项	45948.70	详见暂列金额表
2	发包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工	项		详见计日工表
5	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
6	其他检验试验费	项		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:乳山省级农业科技园现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间

第3页 共3页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
7	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
8	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8		45948.70	

暂列金额明细表

工程名称:乳山省级农业科技园现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
乳山省级农业科技园现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间				
桩基工程				
1	暂列金额	项	73480.16	按分部分项工程费的5%估列
	合计		73480.16	
车间主体建筑工程				
1	暂列金额	项	689616.98	按分部分项工程费的5%估列
	合计		689616.98	
设备基础建筑工程				
1	暂列金额	项	395402.92	按分部分项工程费的5%估列
	合计		395402.92	
车间主体装饰工程				
1	暂列金额	项	93886.95	按分部分项工程费的5%估列
	合计		93886.95	
设备基础装饰工程				
1	暂列金额	项	26476.96	按分部分项工程费的5%估列
	合计		26476.96	
电气安装工程				
1	暂列金额	项	90104.60	一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
	合计		90104.60	
给排水安装工程				
1	暂列金额	项	117697.35	一般可按分部分项工程费的5%估列
	合计		117697.35	
室外道路				
1	暂列金额	项	21468.20	按分部分项工程费的5%估列
	合计		21468.20	
室外绿化工程				
1	暂列金额	项	2621.92	按分部分项工程费的5%估列
	合计		2621.92	
室外给排水安装工程				
1	暂列金额	项	45948.70	一般可按分部分项工程费的5%估列
	合计		45948.70	

材料暂估价一览表

工程名称:乳山省级农业科技园现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		乳山省级农业科技园现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间				
		桩基工程				
		车间主体建筑工程				
		设备基础建筑工程				
		车间主体装饰工程				
		设备基础装饰工程				
		电气安装工程				
		给排水安装工程				
		室外道路				
		室外绿化工程				
		室外给排水安装工程				

工程设备暂估价一览表

工程名称: 乳山省级农业科技园现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		乳山省级农业科技园现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间				
		桩基工程				
		车间主体建筑工程				
		设备基础建筑工程				
		车间主体装饰工程				
		设备基础装饰工程				
		电气安装工程				
		给排水安装工程				
		室外道路				
		室外绿化工程				
		室外给排水安装工程				

专业工程暂估价表

工程名称: 乳山省级农业科技园现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	乳山省级农业科技园现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间			
	桩基工程			
	合计			
	车间主体建筑工程			
	合计			
	设备基础建筑工程			
	合计			
	车间主体装饰工程			
	合计			
	设备基础装饰工程			
	合计			
	电气安装工程			
	合计			
	给排水安装工程			
	合计			
	室外道路			
	合计			
	室外绿化工程			
	合计			
	室外给排水安装工程			
	合计			

特殊项目暂估价表

工程名称:乳山省级农业科技园现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间

第1页 共1页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
乳山省级农业科技园现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间						
桩基工程						
	合计					
车间主体建筑工程						
	合计					
设备基础建筑工程						
	合计					
车间主体装饰工程						
	合计					
设备基础装饰工程						
	合计					
电气安装工程						
	合计					
给排水安装工程						
1	环保型PP鱼池	2.规格: 直径6.6m, 厚度10-12mm, 锥底深度2m, 地面上0.9m, 现场焊接;预制板材需要CNC数控裁剪, 池顶部采用dN50管做加强筋, 中部采用厚度10mm板材做加强筋	项		2239515.00	
2	竖向流固液沉降收集器	1.材质: PP材质, 2.规格: 设备直径60cm, 锥底深度 30cm, 进水口63mm、出水口径75mm, 排污口50mm, 固体颗粒物截留率80%以上。	项		238977.00	
3	法兰式双排污生态捕捉底盘	1.PP材质, 底盘中央为主回水管路PVC160, 侧边小口为排污管路PVC63。 2.捕捉器分为底盘与上盖两个部分组成, 可以调节间距大小; 3.预制板材需要CNC数控裁剪,	项		135945.00	
4	标粗排污及其水位控制器	1.材质: PP或者玻璃钢材质, 2.规格: 内插管160-160插板尺寸:450*450mm, 厚度10mm	项		150255.00	
	合计				2764692.00	
室外道路						
	合计					
室外绿化工程						
	合计					
室外给排水安装工程						
	合计					

计日工表

工程名称: 乳山省级农业科技园现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间

第1页 共2页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	乳山省级农业科技园现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间				
	桩基工程				
一	人工				
	人工小计				
二	材料				
	材料小计				
三	机械				
	机械小计				
	合计				
	车间主体建筑工程				
一	人工				
	人工小计				
二	材料				
	材料小计				
三	机械				
	机械小计				
	合计				
	设备基础建筑工程				
一	人工				
	人工小计				
二	材料				
	材料小计				
三	机械				
	机械小计				
	合计				
	车间主体装饰工程				
一	人工				
	人工小计				
二	材料				
	材料小计				
三	机械				
	机械小计				
	合计				
	设备基础装饰工程				
一	人工				
	人工小计				
二	材料				
	材料小计				
三	机械				
	机械小计				
	合计				
	电气安装工程				
一	人工				
	人工小计				
二	材料				
	材料小计				
三	机械				
	机械小计				
	合计				

计日工表

工程名称:乳山省级农业科技园现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间

第2页 共2页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	给排水安装工程				
一	人工				
	人工小计				
二	材料				
	材料小计				
三	机械				
	机械小计				
	合计				
	室外道路				
一	人工				
	人工小计				
二	材料				
	材料小计				
三	机械				
	机械小计				
	合计				
	室外绿化工程				
一	人工				
	人工小计				
二	材料				
	材料小计				
三	机械				
	机械小计				
	合计				
	室外给排水安装工程				
一	人工				
	人工小计				
二	材料				
	材料小计				
三	机械				
	机械小计				
	合计				

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:乳山省级农业科技园现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间

第1页 共2页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
乳山省级农业科技园现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间				
桩基工程				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
车间主体建筑工程				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
设备基础建筑工程				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
车间主体装饰工程				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
设备基础装饰工程				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
电气安装工程				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
给排水安装工程				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
室外道路				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
室外绿化工程				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
室外给排水安装工程				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:乳山省级农业科技园现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间

第2页 共2页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
3	设备采购保管费			
	合计			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 乳山省级农业科技园现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间

第1页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
乳山省级农业科技园现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间				
桩基工程				
4	规费			
4.1	安全文明施工费			
4.1.1	安全施工费		3.51	
4.1.2	环境保护费		0.56	
4.1.3	文明施工费		0.65	
4.1.4	临时设施费		0.92	
4.2	社会保险费		1.52	
4.3	住房公积金		0.566	
4.5	建设项目工伤保险		0.105	
4.6	优质优价费			
6	税金		9	
	合计=4+6			
车间主体建筑工程				
4	规费			
4.1	安全文明施工费			
4.1.1	安全施工费		3.51	
4.1.2	环境保护费		0.56	
4.1.3	文明施工费		0.65	
4.1.4	临时设施费		0.92	
4.2	社会保险费		1.52	
4.3	住房公积金		0.566	
4.5	建设项目工伤保险		0.105	
4.6	优质优价费			
6	税金		9	
	合计=4+6			
设备基础建筑工程				
4	规费			
4.1	安全文明施工费			
4.1.1	安全施工费		3.51	
4.1.2	环境保护费		0.56	
4.1.3	文明施工费		0.65	
4.1.4	临时设施费		0.92	
4.2	社会保险费		1.52	
4.3	住房公积金		0.566	
4.5	建设项目工伤保险		0.105	
4.6	优质优价费			
6	税金		9	
	合计=4+6			
车间主体装饰工程				
4	规费			
4.1	安全文明施工费			
4.1.1	安全施工费		3.51	
4.1.2	环境保护费		0.12	
4.1.3	文明施工费		0.1	
4.1.4	临时设施费		1.59	
4.2	社会保险费		1.52	
4.3	住房公积金		0.566	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 乳山省级农业科技园区现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间

第2页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
4.5	建设项目工伤保险		0.105	
4.6	优质优价费			
6	税金		9	
	合计=4+6			
设备基础装饰工程				
4	规费			
4.1	安全文明施工费			
4.1.1	安全施工费		3.51	
4.1.2	环境保护费		0.12	
4.1.3	文明施工费		0.1	
4.1.4	临时设施费		1.59	
4.2	社会保险费		1.52	
4.3	住房公积金		0.566	
4.5	建设项目工伤保险		0.105	
4.6	优质优价费			
6	税金		9	
	合计=4+6			
电气安装工程				
4	规费			
4.1	安全文明施工费			
4.1.1	安全施工费		3.51	
4.1.2	环境保护费		0.29	
4.1.3	文明施工费		0.59	
4.1.4	临时设施费		1.76	
4.2	社会保险费		1.52	
4.3	住房公积金		0.566	
4.5	建设项目工伤保险		0.105	
4.6	优质优价费			
6	税金		9	
	合计=4+6			
给排水安装工程				
4	规费			
4.1	安全文明施工费			
4.1.1	安全施工费		3.51	
4.1.2	环境保护费		0.29	
4.1.3	文明施工费		0.59	
4.1.4	临时设施费		1.76	
4.2	社会保险费		1.52	
4.3	住房公积金		0.566	
4.5	建设项目工伤保险		0.105	
4.6	优质优价费			
6	税金		9	
	合计=4+6			
室外道路				
4	规费			
4.1	安全文明施工费			
4.1.1	安全施工费		3.51	
4.1.2	环境保护费		0.56	
4.1.3	文明施工费		0.65	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 乳山省级农业科技园现代海洋经济示范区项目二期工程2#育苗车间

第3页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
4.1.4	临时设施费		0.92	
4.2	社会保险费		1.52	
4.3	住房公积金		0.566	
4.5	建设项目工伤保险		0.105	
4.6	优质优价费			
6	税金		9	
	合计=4+6			
室外绿化工程				
4	规费			
4.1	安全文明施工费			
4.1.1	安全施工费		1.75	
4.1.2	环境保护费		0.16	
4.1.3	文明施工费		0.35	
4.1.4	临时设施费		1.25	
4.2	社会保险费		1.52	
4.3	住房公积金		0.566	
4.5	建设项目工伤保险		0.105	
4.6	优质优价费			
6	税金		9	
	合计=4+6			
室外给排水安装工程				
4	规费			
4.1	安全文明施工费			
4.1.1	安全施工费		3.51	
4.1.2	环境保护费		0.29	
4.1.3	文明施工费		0.59	
4.1.4	临时设施费		1.76	
4.2	社会保险费		1.52	
4.3	住房公积金		0.566	
4.5	建设项目工伤保险		0.105	
4.6	优质优价费			
6	税金		9	
	合计=4+6			