

乳山市 2024 老旧小区改造项目（第二批）土建工程（第四标段）

招 标 文 件

sg202517002

乳山天平建设工程咨询有限公司



2025 年 01 月

目 录

第 一 卷	4
第一章 招标公告	5
第二章 投标人须知	7
1. 总则	14
1.1 项目概况	14
1.2 资金来源和落实情况	14
1.3 招标范围、计划工期和质量要求	14
1.4 投标人资格要求	15
1.5 费用承担	15
1.6 保密	15
1.7 语言文字	15
1.8 计量单位	16
1.9 踏勘现场	16
3. 投标文件	17
3.1 投标文件的组成	17
3.2 投标报价	17
3.3 投标有效期	17
3.4 投标保证金	17
3.5 资格审查资料（资格后审）	18
3.6 备选投标方案	18
3.7 投标文件的编制	18
4.2 投标文件的修改与撤回	19
6. 评标	20
6.1 评标委员会	20
6.2 评标原则	20
6.3 评标	20
7. 合同授予	20
7.1 定标方式	20
7.2 中标通知	20
7.3 履约担保	20
7.4 签订合同	21
8. 重新招标和不再招标	21
8.1 重新招标	21
8.2 不再招标	21
9. 纪律和监督	21
9.1 对招标人的纪律要求	21
9.2 对投标人的纪律要求	21
9.3 对评标委员会成员的纪律要求	21
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	22
9.5 投诉	22
10 需要补充的其他内容	22
第三章 评标办法（综合评估法）	23
第四章 合同条款及格式	33
第一部分 合同协议书	34

第三部分 专用合同条款	38
第五章 工程量清单	69
第二卷	75
第六章 图 纸（电子版图纸系统里面下载）	76
第三卷	77
第七章 技术标准和要求	78
第一节 工程说明	78
第二节 适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程	78
第 四 卷	81
第八章 投标文件格式	82
法定代理人或其委托代理人身份证明	85
授权委托书	86
项目管理机构	88

第一卷

第一章 招标公告

乳山市 2024 老旧小区改造项目（第二批）土建工程（第四标段）招标公告

[项目专业:施工-其他]

sg202517002

一、招标条件

本招标项目 乳山市 2024 老旧小区改造项目（第二批）土建工程（第四标段）已由 山东省投资项目在线审批监督平台 以 2401-371083-04-01-603656 批准建设，招标人为乳山市水务集团有限公司，建设资金来自自筹资金，项目出资比例自筹资金 100%。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

二、工程招标范围

工程量清单及施工图纸范围内工程施工及保修。

三、项目概况

项目基本情况乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程（第四标段）位于乳山市，对城区街道小区进行改造，共计18栋楼，建筑面积55236.8平方米，惠及居民582户。四标段控制价640万元，工期：260日历天；具体内容详见图纸及工程量清单。

标段名称	规模	标段内容	招标控制价（元）
四标段	1组	包含华冠社区青山路 37-2#、3#，西馨苑社区果汁厂家属楼、农机家属楼，龙山社区白云巷 31#、文化街 33#、供销四区、商业街 130-3#、4#，松山社区黄山路 23-5#，改造面积约 15538 平方米。	6400000.00

四、投标企业资格要求

- 1、在中国境内注册的具有独立法人资格的施工企业。
- 2、具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质或建筑工程施工总承包三级及以上资质。
- 3、具有安全生产许可证。
- 4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
- 5、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，并能提供优质服务。
- 6、投标人及其法定代表人未被最高人民法院列为失信被执行人。
- 7、投标人有涉黑、涉恶行为的，不得参与该项目的投标。
- 8、参加本次招标采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
- 9、投标人近一年在“信用中国”和“信用山东”无严重失信记录。
- 10、法律、行政法规、规章及招标文件规定的其他要求。

五、项目负责人资格要求

- 1、要求承担本工程负责人具有市政公用工程或建筑工程贰级及以上注册建造师执业资格。
- 2、项目经理应具有项目负责人安全生产考核合格证（B 证）。
- 3、项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程的项目经理。
- 4、未被最高人民法院列为失信被执行人。

六、联合体投标要求

不接受联合体投标

七、招标文件的获取

【zbt 格式文件下载开始时间：2025-01-03 18:00:00;下载截止时间：2025-01-10 18:00:00 下载地址：威海市建设工程电子交易系统

（<http://60.212.191.165:10006/Pages/Login/SSOLoginWH.aspx?appid=104&backurl=1>）本项目公告页面。有关情况的变更请及时关注“威海市建设工程电子交易系统”本项目公告页面。】

1. 威海市建设工程电子交易系统共发布两个版本的招标文件，一个是 pdf 格式，另一个是 zbt 格

式。其中电子 pdf 格式的招标文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子 ztb 格式的招标文件，只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过 CA 数字证书[CA 证书办理流程详见威海市公共资源交易网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程，办理地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口（威海市海滨中路 28 号，外运大厦附楼一楼大厅建设工程 CA 窗口），电话 0631-5819292]才能下载。只有下载过电子 ztb 格式招标文件的潜在投标人才能参加投标（多标段的项目，潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子 ztb 格式的招标文件，否则视为投标无效）。

2. 潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

3. 潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内，使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。

4. 电子招标文件不收取费用。

八、投标文件的递交

开标地点：乳山市深圳路 108 号市民服务中心三楼开标二室（南大门上三楼进入交易中心）；

投标截止时间、开标时间：2025 年 01 月 26 日 09 时 00 分

九、发布公告的媒介

本次招标公告同时在山东省公共资源交易网、威海市建设工程电子交易系统；威海市公共资源交易网（乳山分中心）（<http://ggzyjy. Weihai. cn/rushan/>）发布。

十、联系方式

招标人：乳山市水务集团有限公司

地址：乳山市胜利街 38 号

联系人：潘海涛

电话：0631-6665921

电子邮件：

开户银行：

账 号：

招标代理：乳山天平建设工程咨询有限公司

地址：乳山市深圳路久久发 8 号楼东门

联系人：刘伟

电话：0631-6868778

电子邮件：rstprea@163.com

开户银行：威海商业银行乳山城区支行

账 号：817894001421003969

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	招标单位：乳山市水务集团有限公司 地址：乳山市胜利街 38 号 邮编：264500 联系人：潘海涛 电话：0631-6665921
1.1.3	招标代理机构	名称：乳山天平建设工程咨询有限公司 地址：乳山市深圳路久久发 8 号楼东门 联系人：刘伟 电话：0631-6868778 电子邮件：rstprea@163.com
1.1.4	项目名称	乳山市 2024 老旧小区改造项目（第二批）土建工程
1.1.5	项目建设规模	工程概况：项目基本情况乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程（第四标段）位于乳山市，对城区街道小区进行改造，共计18栋楼，建筑面积55236.8平方米，惠及居民582户。四标段控制价640万元，工期：260日历天；具体内容详见图纸及工程量清单。 标段划分：共分为 1 个标段。 标段内容：工程量清单及施工图纸范围内工程施工及保修。
1.1.6	建设地点	乳山市
1.2.1	资金来源	自筹资金
1.2.2	出资比例	100%
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.2.4	付款方式	本工程无预付款，施工期间按工程形象进度付款，按月计量，在建设期内支付 30%，工程竣工验收合格后支付到合同价款的 50%，审计结算结束支付到结算价款的 70%，剩余资金分 3 年付清，每年各支付 10%。
1.3.1	招标范围	招标范围的详细说明见第七章“技术标准和要求”。
1.3.2	计划工期	计划工期：260 日历天 计划开工日期：2025 年 03 月 21 日 计划竣工日期：2025 年 12 月 07 日前必须完工
1.3.3	质量要求	质量标准：合格

		关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。
1.4.1	投标人资质条件、能力和信誉	1、在中国境内注册的具有独立法人资格的施工企业； 2、资质条件：市政公用工程施工总承包三级及以上资质或建筑工程施工总承包三级及以上资质； 3、财务要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 4、信誉要求：有履行合同的能力，并能提供优质的服务；参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 5、建造师资格：具有市政公用工程或建筑工程贰级及以上注册建造师执业资格（注册证、安全考核 B 证），且不得担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程的项目经理，未被最高人民法院列为失信被执行人。
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受联合体投标
1.9.1	踏勘现场	不组织
1.10.1	投标预备会	不召开
1.10.2	投标人提出问题的截止时间和方式	时间：投标截止时间前 10 日 形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出问题”按钮上传需要澄清的问题。
1.10.3	招标人书面澄清的时间	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
1.11	分包	不允许
1.12	偏离	不允许
2.1	资格审查方式	资格后审
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间	投标截止日前 15 天
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清的时间	时间：投标截止时间前。 方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。因未及时查看澄清而影响投标文件编制和递交的，责任由投标人自行承担。
2.2.4	投标截止时间	2025 年 01 月 26 日 09 时 00 分
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改的时间	在收到相应修改文件后 48 小时内
3.1.1	招标文件售价	电子招标文件不收取费用。
3.3.1	投标有效期	60 天

3.4.1	投标保证金	无
3.5.1	近年财务状况的年份要求	2022 年度或 2023 年度。
3.5.2	近年完成的类似项目的年份要求	自 2022 年 1 月 1 日至今。
3.5.3	近三年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求	近 3 年，指从开标日向前推算，精确到日，以此类推。
3.6	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.2	纸质投标文件份数	本项目不需要提交纸质投标文件，以投标人线上提交的电子投标文件为准。
3.7.3	签字和（或）盖章要求	投标人应按照招标文件要求在电子投标文件指定位置上签电子单位公章或电子个人印章。
3.7.5	投标文件的格式与装订	1、本项目不需要提交纸质投标文件，以投标人线上提交的电子投标文件为准。 2、技术标：文件中不得出现任何有关投标单位名称的语句、词语，或明显引导性语言；不得做标记、暗号；要求技术标内容应简短、务实，页数严格控制在 55 页以内；不按以上要求制作按零分处理。
4.1.2	封套上写明	无
4.2.2	递交投标文件地点	无
4.2.3	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间和地点	开标时间： 2025 年 01 月 26 日 09 时 00 分开标 开标地点：威海市公共资源交易中心乳山分中心 地址：乳山市深圳路 108#市民服务中心三楼。
5.2	开标程序	电子投标文件制作须知
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：人数 7 人，其中招标人代表 1 人，技术评委 3 人，经济评委 3 人。 评标专家确定方式:通过山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。（除招标人代表） 开标现场招标人或招标代理机构应当通过“中国执行信息公开网”（ http://zxgk.court.gov.cn/ ）查询评标专家是否为失信被执行人，若被列为失信被执行人，将不得作为评标专家参与评标活动。
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	否，推荐的中标候选人的人数为 3 名。
7.3.1	履约担保	无

10. 需要补充的其他内容		
10.1 词语定义		
10.1.1	不良行为记录	不良行为记录是指：以《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》有关规定为准。
10.2 招标控制价		
	招标控制价	第四标段：6400000.00 元；超此控制价否决投标。
10.3 “暗标”评审		
	施工组织设计是否采用“暗标” 评审方式	采用，投标人应严格按照“投标文件格式”中“施工组织设计（技术暗标）编制及装订要求”编制和装订施工组织设计
10.4 投标人代表出席开标会		
	投标人可自行选择是否派员出席开标会议。	
10.5 中标公示		
	招标人将中标结果在山东省公共资源交易网、威海市建设工程电子交易系统；威海市公共资源交易网（乳山分中心）（http://ggzyjy.wei hai. cn/rushan/）予以公示。	
10.6 知识产权		
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。	
10.7 重新招标的其他情形		
	除投标人须知正文第 8 条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。	
10.8 同义词语		
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。	
10.9 监督		
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受乳山市住房和城乡建设局依法实施的监督。扫黑除恶的投诉电话：0631-6665902	
10.10 解释权		
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款	

	前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
10.11	凡是在威海市参加招标投标活动的企业都应在山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台（原山东省建筑市场监管与诚信一体化平台）注册登记，中标单位应在发放中标通知书之前通过登记且需提供登记通过证明（可通过网页截图）。
10.12 需要补充的其他内容	<p>1、投标企业提供资料必须真实、有效，评标过程中若发现提供虚假材料，按无效标处理；中标后发现有弄虚作假现象，将取消其中标资格。评标过程中，若经查实投标企业存在被主管部门限制其投标的不良行为，应否决其投标，若为中标企业，应取消其中标资格。</p> <p>2、在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。</p> <p>3、如投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。</p> <p>4、投标人可对乳山市 2024 老旧小区改造项目（第二批）土建工程共 5 个标段投标，由于工期原因最多允许中标一个标段，如投标企业在两个或多个标段得分排序均为第一名，则由该企业优先选择其中一个标段，其他标段则由排序第二名的投标企业中标，中标单位投标报价即为中标价格，以此类推。</p>
<p>（一）电子投标文件制作须知：</p> <p>1. 投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。</p> <p>2. 电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztb 版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。</p> <p>注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过 qdz 格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 word 或 pdf 格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。</p> <p>3. 投标报价清单信息应以 qdz 文件形式导入，其中 qdz 文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与 qdz 内容保持一致。</p> <p>4. 商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目负责人及报价等信息，投标人应认真填写不要遗漏，唱标时读取该信息。投标文件编制工具根据“投标报价”的信息，自动生成投标函，投标人可根据实际情况对投标函进行调整，其中的报价等内容应确保准确无误，且与“投标报价”的内容保持一致。</p> <p>5. 电子签章是通过 CA 数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。</p> <p>6. 投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztb 电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以四个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。</p> <p>7. 投标人应在电子投标文件编制完成定稿并加盖电子签章后，通过投标文件编制工具进行打印纸质投标文件（带水印编码），打印之后再修改投标文件内容，需撤销签章，修改后的文件水印编号将发生变化，需重新</p>	

打印纸质投标文件。纸质投标文件应用不褪色的纸张书写或打印。投标人打印完毕后，应对照纸质投标文件里水印编码和定稿的电子投标文件编码是否一致。编码不一致的将按无效投标文件处理，否决其投标。

8. 电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必控制在 200M 以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传）

注：关于电子投标文件签章的说明

1. 资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。

2. ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等；技术标无需电子签章等）。

备注：人员和业绩信息录入要求：项目班子成员和工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩信息一经使用将不再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责，如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象，将按照法律法规等文件要求进行依法处理，并记不良行为记录，情况严重者，将被列入黑名单。

工程获奖、信用、荣誉要求：评标时，企业和项目负责人的工程获奖、信用、荣誉得分按“威海市住房和城乡建设局”网上公布为准。信用档案的良好行为信息对外公布期为两年，不良行为信息对外公布期为一年。未在“威海市住房和城乡建设局”登记公布的企业和项目负责人的工程获奖、荣誉，评标时不予记分。投标人需在投标截止时间前，登录“威海市交易服务一网通办系统”办理登记，录入信用档案，上传相关材料扫描件，平台切换至“建设工程”系统进行信息同步后，联系建设主管部门予以备案通过。房屋建筑和市政工程联系电话：0631-5232593。投标人应把“威海市住房和城乡建设局”信用档案网上公布的良好和不良行为信息截图附在投标文件里。

（二）投标人网上电子开标须知：

1. 投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA 数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及 CA 数字证书驱动不识别或解密使用的 CA 数字证书与加密的 CA 数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。

模拟开标使用步骤：使用 CA 数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。

2. 投标人开标当天应携带加密本项目电子投标文件的 CA 数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑。**招标人、招标代理和公共资源交易中心不提供联网服务，投标人应自行解决电脑联网问题。**记住登录系统的两个密码：CA 数字证书绑定密码与 CA 数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。

注：CA 数字证书绑定密码，即该 CA 数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA 数字证书设备密码，即锁本身的 pin 码。

3. 电脑软硬件配置要求：

（1）操作系统：win7 及以上；

（2）浏览器：ie9 及以上，搜狗浏览器、360 浏览器、QQ 浏览器等兼容 ie 模式的浏览器，但要保证 ie 浏览器是 ie9 及以上；

（3）系统软件：CA 数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。

4. 投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用 CA 数字证书进行操作，不要随意插拔 CA 数字证书，建议至少提前 30 分钟登录系统。

登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA 登录-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。

开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。

5. (1) **在线签到**：投标截止时间前 1 小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。

(2) **在线解密投标文件**：代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。

注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。

(3) **确认开标记录表**：代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、建造师等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。

6. 评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。

7. 电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：

(1) 电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；

(2) 同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；

(3) 未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的 CA 数字证书与加密上传电子投标文件的 CA 数字证书不一致导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；

(4) 电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的，或者未在投标截止时间前在线签到的；

(5) 电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；

(6) 纸质投标文件的水印编码与递交至服务器的电子投标文件编码不一致的；

(7) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。

8. 电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：

(1) 不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的；

(2) 不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；

(3) 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；

(4) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

9. 电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。

10. 在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以采用纸质形式进行开评标，也可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。

请投标人严格遵照以上要求，如有问题请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：0631-5819292。

（三）开标会程序（适用于综合评估法和合理低价法）：

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

开标前准备：

1. 开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；

2. 代理机构填写开标准备表内容。

开标现场：

1. 代理机构接收纸质投标文件（若招标文件要求提供纸质投标文件）；

2. 代理机构主持开标会，宣布开标；

3. 代理机构通过系统查看投标人签到情况； 4. 代理机构随机分配一名投标人抽取系数； 5. 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件； 6. 代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容, 包括投标人名称、投 标报价和建造师姓名等； 7. 系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避； 8. 评标委员会对投标人进行初步审查； 9. 评标委员会对投标人进行资格审查； 10. 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标； 11. 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。	
项目管理人员管理	<p>中标单位的项目经理等项目管理人员应与投标文件所承诺人员一致，确有特殊原因需更换的，应事前经招标人同意。未经招标人同意擅自更换项目经理的，招标人有权按中标人违约终止合同。</p> <p>施工期间，项目管理人员离开施工现场需应经招标人同意。未经招标人同意擅自离开施工现场的，项目经理按 1000 元/次交纳违约金，其他人员按 500 元/人/次交纳违约金。项目管理人员集体无故不在施工现场的，每次按工程价款的 5% 交纳违约金。违约金从履约保证金中扣除。</p>
信用查询	<p>依据‘住房城乡建设部办公厅关于印发失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设分工方案’的通知，被列入“全国法院失信被执行人信息公布与名称查询系统”网站（http://shixin.court.gov.cn/）的失信被执行人及投标人近一年在“信用中国”和“信用山东”严重失信记录禁止参与本项目的投标。</p>

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.6 本项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.2.4 本招标项目的付款方式：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

- (1) 资质条件：见投标人须知前附表；
- (2) 财务要求：见投标人须知前附表；
- (3) 业绩要求：见投标人须知前附表；
- (4) 信誉要求：见投标人须知前附表；
- (5) 建造师资格：见投标人须知前附表；
- (6) 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
- (3) 为本项目的监理人；
- (4) 为本项目的代建人；
- (5) 为本项目提供招标代理服务的；
- (6) 被责令停业的；
- (7) 被暂停或取消投标资格的；
- (8) 财产被接管或冻结的；
- (9) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
- (10) 投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体的，不得有涉黑、涉恶行为。

1.5 费用承担

代理费：按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980 号文和发改价格[2011]534 号文的工程类收费计取；第四标段：45700 元；由中标单位在签订合同前向招标代理机构缴纳，包含在报价中。

履约保证金：无。

1.6 保密

1.6.1 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.6.2 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

1.6.3 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

1.6.4 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 投标单位踏勘现场提出的所有问题及对招标文件提出的疑问，招标人以书面形式将答复提供给所有获得招标文件的投标单位。对招标文件内容的修改，由招标人以补充通知的方式书面发出。

1.10.1 投标预备会：按前附表时间

1.10.2 投标人提出问题的截止时间：按前附表时间

1.10.3 招标人书面澄清时间：按前附表时间

1.11 分包：不允许分包

1.12 偏离：不允许偏离

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单；
- (6) 图纸；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 投标文件格式；
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。请在招标文件规定的期限内，使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题；请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前，投标人可通过威海市建

设工程电子交易系统查看澄清内容，请投标人密切关注客户端的信息更新，如不及时查看造成的后果由投标人自行承担。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。。

2.2.4 投标截止时间见前附表。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，招标人可以修改招标文件，投标人可通过威海市建设工程电子交易系统查看澄清内容，请投标人密切关注客户端的信息更新，如不及时查看造成的后果由投标人自行承担。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人可通过客户端查看招标人对异议的回复，请投标人密切关注客户端的信息更新，如不及时查看造成的后果由投标人自行承担。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 招标文件售价：电子招标文件不收取费用。

3.1.2 商务性投标文件按照第 3.7.1 条款制作；

3.1.3 技术性投标文件按照第 3.7.4 条款制作。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作无效投标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
- (2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；
- (3) 经查实发现有围标、串标情况、业绩有弄虚作假情况的。

3.5 资格审查资料（资格后审）以威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法为准。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按照第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件做成部分。

3.7.2 投标文件份数：见投标人须知前附表 3.7.2。

3.7.3 签字和（或）盖章要求：见投标人须知前附表 3.7.3。

3.7.4 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.5 投标文件的格式与装订：见投标人须知前附表 3.7.5。

3.7.6、投标货币

本工程投标报价采用的币种为人民币。

3.7.7、投标有效期

1、投标有效期见投标须知前附表第 3.3.1 项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

2、在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第 3.7.11 条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

3.7.8、投标保证金

1、投标人应在提交投标文件前，按投标须知前附表所规定的数额及截止时间递交投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

2、投标人应按要求在开标前缴纳投标保证金：

投标保证金：见前附表；

招标文件售价：电子招标文件不收取费用。

3、对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

4、未中标的投标人的投标保证金将在招标人与中标人签订了工程承包合同后 5 日内予以退还。

5、中标人的投标保证金，在中标人按本须知第 7.4 条规定签订合同（按本须知第 7.3 条规定提交履约担保）后 5 日内予以退还。

6、如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

6.1 投标人拒绝按第三章第 A3.4 条规定修正标价；

6.2 中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议。

6.3 投标人在开标后投标有效期满之前撤回投标。

4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在本章第 2.2.4 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.1.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在本章第 2.2.4 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.2.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.2 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.2.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.2.4 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5. 开标

5.1 按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。

投标文件有下列情况之一的，招标人不予受理：

5.1.1 逾期送达的；

5.1.2 未按招标文件要求密封的；

5.1.3 未提交投标保证金的。

5.2 开标时间和地点

招标人在本章第 2.2.4 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.3 开标程序：

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

开标前准备：

1. 开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；

2. 代理机构填写开标准备表内容。

开标现场：

1. 代理机构接收纸质投标文件（若招标文件要求提供纸质投标文件）；

2. 代理机构主持开标会，宣布开标；

3. 代理机构通过系统查看投标人签到情况；

4. 代理机构随机分配一名投标人抽取系数；

5. 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；

6. 代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容，包括投标人名称、投标报价和建造师

姓名等；

7.系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；

8.评标委员会对投标人进行初步审查；

9.评标委员会对投标人进行资格审查；

10.评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；

11.投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

(5) 评标委员会成员未被威海市各职能部门列为严重失信主体；

(6) 与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察、设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业；

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

7.2.1 在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.2.3 中标人确定后，招标人将于 15 日内向乳山市建设工程主管部门提交施工招标情况的书面报告。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 合同签订后，中标人投标文件中提报的建造师或注册建造师、主要技术人员、大型设备 7 日内必须进驻施工现场，否则视同中标人违约，终止合同并没收履约保证金。中标人进驻施工现场的建造师或注册建造师、主要技术人员与投标文件中提报不一致的，视同中标人违约，终止合同并没收履约保证金。

7.4.3 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

7.5 招标人拒绝投标的权力

招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- （1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- （2）经评标委员会评审后有效投标数量少于 3 个的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者经评标委员会评审后有效投标数量少于 3 个的，属于必须审批或核准的工程项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评

标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10 需要补充的其他内容

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

第三章评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号	条款内容	编列内容
2.2.1	分值构成 (总分 100 分)	商务标: <u>75</u> 分 资信标: <u>10</u> 分 技术标: <u>20</u> 分
2.2.2	评标基准价计算方法	<p>投标总报价采用综合平均法:</p> <p>评标基准价 $C=A*K1*Q1+B*K2*Q2$</p> <p>A: 投标价算术平均值。</p> <p>当 n (有效投标人个数, 以下相同) <7 时, A=所有投标价的算数平均值; 当 $7 \leq n < 10$ 时, A=所有投标报价中去除 1 个最高价、一个最低价后的算术平均值;</p> <p>当 $n \geq 10$ 时, A=所有投标报价中去除 2 个最高价、2 个最低价后的算数平均值。</p> <p>B: 招标控制价。</p> <p>K: 下浮系数;</p> <p>K1 的取值范围为 96%、96.5%、97%、97.5%、98%, 在开标前由招标代理机构随机抽取确定;</p> <p>K2=97%</p> <p>Q: 权重比例 $Q1+Q2=100\%$</p> <p>$Q1+Q2$ 取值均应 $\geq 30\%$</p> <p>Q1 的取值范围为 30%、31%、32%、33%、34%, 在开标前由招标代理机构随机抽取确定;</p> <p>分部分项工程量清单报价和措施项目报价采用平均法:</p> <p>当有效投标单位家数 ≥ 5 家, 评标基准价= (所有投标人的有效报价之和-有效报价的最高值-有效报价的最低值) 的算术平均值; 当有效投标单位数 < 5 家, 评标基准价= 所有投标人的有效报价的算术平均值。</p>
2.2.3	投标报价的偏差率计算公式	偏差率=100% \times (投标人报价-评标基准价) / 评标基准价
条款号	评分因素	评分标准
2.2.4	详细评分细则	
条款号	编 列 内 容	

3	评标程序	详见本章附件 A： 评标详细程序
---	------	------------------

2. 2. 4 评分细则

2. 2. 4. 1 评标一般按下列程序进行：

1. 组建评标委员会；

招标人依法组建评标委员会。评标委员会由招标人通过《山东省公共资源交易综合评标评审专家库》随机确定的有关技术、经济专家组成，专家组由 7 人及以上单数组成，其中，经济评委不得少于 3 人。由招标人在监督人员的监督下随机抽取确定。

本项目评标委员会专家的产生方式符合国家和地方有关评标专家产生方式的规定。

2. 评标准备工作。评标委员会成员熟悉招标文件等相关文件资料，做出清标工作安排，对需纸质评审暗标进行编号封存；

3. 评标委员会对投标人进行初步审查；

4. 评标委员会对投标人进行资格审查；；

5. 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；

6. 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

2. 2. 4. 2 评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行详细的评审和比较。经济标评委对各投标单位编制的分部分项工程量清单计价表中的综合单价、主要材料价格及措施项目等进行全面详细评审。

2. 2. 4. 3 评标委员会在详细评审过程中，发现下列情形之一的，可否决其投标：

1. 投标文件未按照招标文件要求密封、签字、盖章的；

2. 投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的；

3. 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件的；

4. 除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；

5. 投标报价被评标委员会认定为低于其成本价、违反政府指导价或者高于招标文件设定的招标控制价的；

6. 投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

7. 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

8. 法律、法规、规章和招标文件规定的其他情形；

9. 没有按照招标文件要求报价，增减或修改招标文件提供的工程量清单的；

10. 降低招标文件规定不可竞争费用的；

11. 投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证明材料的，以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的；

12. 施工方案与报价不一致，投标人不能做出合理说明的。

2. 2. 4. 4 投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作无效投标处理：

1. 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

2. 为工程项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
3. 为工程项目的监理人；
4. 为工程项目的代建人；
5. 为工程项目提供招标代理服务的；
6. 被责令停业的；
7. 被暂停或取消投标资格的；
8. 财产被接管或冻结的；
9. 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
10. 投标人被威海市各职能部门列为严重失信主体的，有涉黑、涉恶行为的；
11. 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
12. 在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的；
13. 在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的；
14. 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；
15. 投标人未按规定出席开标会的；
16. 投标人未按规定从企业基本账户转出缴纳投标保证金的。
17. 与投标人须知前附表中电子投标文件制作须知和投标人网上电子开标须知不相符的。

2.2.4.5 有下列行为之一的评委会可以认定为串通投标。

1. 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
2. 投标人之间约定中标人；
3. 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
5. 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
6. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
7. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
8. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
9. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
10. 不同投标人的投标文件相互混装；
11. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
12. 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
13. 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
14. 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
15. 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
16. 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
17. 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

18. 在开标现场进行电子评标时，在导入投标文件后，界面中显示投标单位制作标书的 CPUID，硬盘序列号及网卡 MAC 地址，编码一致的按串标处理。

2.2.4.6 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为，应作无效投标处理并计不良行为记录，情节严重者，依法进行行政处罚。

1. 使用伪造、变造的许可证件；
2. 提供虚假的财务状况或者业绩；
3. 提供虚假的建造师或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
4. 提供虚假的信用状况；隐瞒招标文件要求提供的信息；
5. 法律、法规、规章规定的其他情形。

2.2.4.7 评标委员会根据评标办法规定否决不合格投标或者界定为无效投标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。投标人少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

2.2.4.8 施工评标定标按照百分制的“综合评估法”，根据投标报价、企业信誉与实力、企业类似工程经验、项目管理机构、建造师信誉与实力、施工组织设计等方面由评标委员会对各对投标企业进行综合评定，按积分高低排序确定 3 名中标候选人，若多家投标单位得分一致，以投标报价低的优先，投标报价也相等的，由招标人自行确定。（与投标人须知前附表 7.1 对应）

2.2.4.9 评标时采取商务标和技术标分离的原则，技术标应按照招标人给定的统一格式编写，否则无效投标。经统一编号后作为暗标交评委会评审。技术标编号和技术标评审结果由招投标管理部门封存，待其他商务标评审结果出来后再公布。

2.2.4.10 评委必须对各投标企业进行有记名评分，否则该投票无效。

2.2.4.11 经济标评委对各投标单位分部分项清单报价、主要材料价格及各项费率进行详细比对评审打分。投标总报价高于招标控制价按无效投标处理。如评标委员会认定投标单位所报综合单价和主要材料价格低于其成本价的，且投标单位无法做出合理解释的，可做无效投标处理。

2.2.4.12 响应招标文件规定工期、质量目标、质量保修期等及符合国家法律、法规等有关规定的标书为有效标书，评委只对有效标书进行评审打分。

2.2.4.13 本工程采取资格后审，要求投标企业提供的各项资格证明材料必须以威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法为准，否则无效。。

2.2.4.14 近一年度是指从开标日向前推算一年，近两年度是指从开标日向前推算两年，以此类推，精确到日。

2.2.4.15 根据评标委员会评标报告，招标人应选择综合得分最高的中标候选人中标。当综合得分最高的中标候选人失去中标资格时，综合得分次之的中标候选人递补，以此类推。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

2.2.4.16 招标文件要求投标企业提供的中标通知书、工程施工合同、竣工验收报告、获奖证书及其它所要求证书、证明必须以威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法为准，否则无效。

2.2.4.17 本办法所称工程竣工日期以质量核验证书为准，获奖工程以正式获奖证书日期为准。同一

工程获多个奖项只计取最高级别的分数，不重复计分。

2.2.4.18 凡是符合投标人资格条件企业均可到威海市建设工程交易中心办理 CA 认证手续，通过“威海市住房和城乡建设局”网站“威海市建设工程电子交易系统”进行网上下载招标文件。

2.2.4.19 评标时，企业信誉和建造师信用得分按“威海市住房和城乡建设局”网上信用档案备案内容为准。**外地企业隐瞒不良行为记录的按无效投标处理。**

2.2.4.20 招标工程实行建造师和项目管理机构关键岗位人员登记备案制度。

工程竣工验收后，投标单位持竣工验收报告到市招投标管理部门办理建造师撤出手续，经批准后，方可承揽新的工程项目。

2.2.4.21 投标人应按照招标文件要求递交投标保证金。

投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件作无效投标处理。

招标人与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

1. 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
2. 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书。
3. 经查实发现有围标、串标情况、业绩有弄虚作假情况的。

评分办法：以威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法为准。

注：1、投标人的技术标为暗标，技术标不符合招标文件暗标要求的，其技术标得分为 0 分。技术标评委少于等于 4 人的，技术标得分为所有评委得分去掉一个最高值后的算术平均值；技术标评委多于 4 人的，技术标得分为所有评委得分去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值。

2、投标人总分相同，投标报价得分高者中标；总分和投标报价得分相同，技术条款得分高者中标。

3、近几年，指从开标日向前推算，精确到日，以此类推。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法对电子投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分按威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法评审得分。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者明显低于招标控制价的，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

评标详细程序

A0. 总则

本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第 3 条所规定的评标程序的进一步细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。

A1. 基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

- (1) 评标准备；
- (2) 初步评审；
- (3) 详细评审；
- (4) 澄清、说明或补正；
- (5) 推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。

A2. 评标准备

A2.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

A2.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委

委员会主任在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

A2.3 熟悉文件资料

A2.3.1 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

A2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、各投标人递交的资格审查申请文件、招标控制价、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

A2.4 暗标编号（如采用纸质评标）

第二章“投标人须知”前附表第 10.3 款要求对施工组织设计采用“暗标”评审方式且第八章“投标文件格式”中对施工组织设计的编制要求暗标，评标工作开始前，在监督部门监督下，招标人（招标代理）将指定专人负责编制投标文件暗标编码，并就暗标编码与投标人的对应关系做好暗标记录并封存。暗标编码按随机方式编制。在评标委员会全体成员均完成暗标部分评审并对评审结果进行汇总和签字确认后，招标人方可向评标委员会公布暗标记录。暗标记录公布前必须妥善保管并予以保密。

A2.5 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作

A2.5.1 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理，从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。

A2.5.2 投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间内递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。

A3.初步评审

A3.1 形式评审

评标委员会根据威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审。

A3.2 资格评审

A3.2.1 评标委员会根据威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审。

A3.3 响应性评审

A3.3.1 评标委员会根据威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的评审因素和评

审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审。

A3.3.2 投标人投标价格不得超出（不含等于）按照第二章“投标人须知”前附表第 10.2 款载明的招标控制价，凡投标人的投标价格超出招标控制价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。

A3.4 算术错误修正

A3.4.1 评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

A3.4.2 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

A3.4.3 当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

A3.4.4 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标担保也将被没收，并不影响评标工作。

A3.5 澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第 3.3 款的规定执行。

A4.详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。

A4.1 详细评审的程序

A4.1.1 评标委员会按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法规定的程序进行详细评审：

A4.2 施工组织设计评审和评分

A4.2.1 按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对施工组织设计进行评审和评分。

A4.3 项目管理机构评审和评分

A4.3.1 按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对项目管理机构进行评审和评分。

A4.4 投标报价评审和评分（仅按投标总报价进行评分）

A4.4.1 按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的方法计算“评标基准价”。

A4.4.2 按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的方法，计算各个已通过了初步评审、施工组织设计评审和项目管理机构评审并且经过评审认定为不低于其成本的投标报价的“偏差率”。

A4.4.3 按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的评分标准，对照投标报价

的偏差率，分别对各个投标报价进行评分。

A4.4 投标报价评审和评分（按投标总报价中的分项报价分别进行评分）

A4.4.1 投标报价按分项投标报价分别进行评审和评分：

A4.4.2 按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的方法，分别计算各个分项投标报价“评标基准价”。

A4.4.3 按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的方法，分别计算各个分项投标报价与对应的分项投标报价评标基准价之间的偏差率。

A4.4.4 按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的评分标准，对照分项投标报价的偏差率，分别对各个分项投标报价进行评分，汇总各个分项投标报价的得分。

A4.6 判断投标报价是否低于成本

评标委员会根据规定的程序、标准和方法，判断投标报价是否低于其成本。由评标委员会认定投标人以低于成本竞标的，其投标作无效投标处理。

A4.7 澄清、说明或补正

在详细评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第 3.3 款的规定执行。

A4.8 汇总评分结果

A4.8.1 评标委员会成员应按照格式填写详细评审评分汇总表。

A4.8.2 详细评审工作全部结束后，汇总各个评标委员会成员的详细评审评分结果，并按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。

A5. 推荐中标候选人或者直接确定中标人

A5.1 推荐中标候选人

A5.1.1 除第二章“投标人须知”前附表第 7.1 款授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：

（1） 评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章“投标人须知”前附表第 7.1 款规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

（2） 如果评标委员会根据本章的规定作无效投标处理后，有效投标不足三个，评标委员会可以建议招标人重新招标。

A5.2.2 投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

A5.2 直接确定中标人

第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。

A5.3 编制评标报告

评标委员会根据本章第 3.4.2 项的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：

- (1) 基本情况和数据表；
- (2) 评标委员会成员名单；
- (3) 开标记录；
- (4) 符合要求的投标一览表；
- (5) 无效投标情况说明；
- (6) 评标标准、评标方法或者评标因素一览表；
- (7) 经评审的价格一览表（包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件）；
- (8) 经评审的投标人排序；
- (9) 推荐的中标候选人名单（如果第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人，则为“确定的中标人”）与签订合同前要处理的事宜；
- (10) 澄清、说明、补正事项纪要。

A6. 特殊情况的处置程序

A6.1 关于评标活动暂停

A6.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

A6.1.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

A6.2 关于评标中途更换评委

A6.2.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

- (1) 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。
- (2) 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

A6.2.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

A6.3 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

第四章 合同条款及格式

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：乳山市水务集团有限公司

承包人（全称）：_____

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就乳山市 2024 老旧小区改造项目（第二批）土建工程（第 标段）及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称: 乳山市 2024 老旧小区改造项目 (第二批) 土建工程
2. 工程地点: 乳山市
3. 工程立项批准文号: 2401-371083-04-01-603656
4. 资金来源: 自筹资金。
5. 工程内容:
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件 1)。
6. 工程承包范围: 工程量清单及施工图纸范围内工程施工及保修。

二、合同工期

计划开工日期： 2025 年 月 日。

计划竣工日期： 2025 年 月 日。

工期总日历天数：_____日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：
人民币（大写）_____（¥_____元）；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）_____（¥_____元）；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）_____（¥_____元）；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）_____（¥_____元）；
（4）暂列金额：
人民币（大写）_____（¥_____元）；
2. 合同价格形式：固定综合单价。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年_____月_____日签订。

十、签订地点

本合同在_____签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自_____双方签字盖章后_____生效。

十三、合同份数

本合同一式_____份，均具有同等法律效力。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

组织机构代码：_____

组织机构代码：__

地 址：_____

地 址：__

邮政编码：_____

邮政编码：__

法定代表人：_____

法定代表人：__

委托代理人_____

委托代理人：__

电 话：_____

电 话：__

传 真：_____

传 真：__

电子信箱：_____

电子信箱：__

开户银行：_____

开户银行：__

账 号：_____

账 号：__

第二部分 通用合同条款

执行山东省住房和城乡建设厅、山东省市场监督管理局制定的《山东省建设工程施工合同（示范文本）》（SDF—2019—0002）通用条款。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，且已经过合同当事人签字或盖章。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.2.5 设计人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：现场围挡内的范围，且不能超过规划红线。

1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《市政公用工程施工发包与承包计价管理办法》、《山东省建筑安全生产管理规定》等及相关法律、法规、规定。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：本合同工程优先选用国家现行最新标准、规范；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，使用最新现行行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，使用山东省标准、规范。本合同工程适用的标准、规范由承包人自费解决。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：发包人不负责向承包人提供各类标准、规范，由承包人自行解决；

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

发包人提供国外标准、规范的名称： / 。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

由发包人委托设计单位提出标准及规范，经工程师确认后执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

(1) 本合同协议书；

(2) 中标通知书；

(3) 投标文件及其附件；

(4) 本合同专用条款；

(5) 本合同通用条款；

(6) 标准、规范及有关技术文件；

(7) 图纸；

(8) 已标价的工程量清单；

(9) 在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、设计变更及经济签证的资料，同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：_____；

发包人向承包人提供图纸的数量：_____；

发包人向承包人提供图纸的内容：_____。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：双方另行确定；

承包人提供的文件的期限为：双方另行确定；

承包人提供的文件的数量为：双方另行确定；

承包人提供的文件的形式为：双方另行确定；

发包人审批承包人文件的期限：双方另行确定。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：_____；

发包人指定的接收人为：_____。

承包人接收文件的地点：_____；

承包人指定的接收人为：_____。

监理人接收文件的地点：_____；

监理人指定的接收人为：_____。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：___/___。

发包人是否提供支付担保：___/___。

发包人提供支付担保的形式：___/___。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(5) 承包人提交的竣工资料的内容：___承包人向发包人提交完整竣工图纸及竣工图电子文档___。

承包人需要提交的竣工资料套数：___4套___。

承包人提交的竣工资料的费用承担：___承包人承担___。

承包人提交的竣工资料移交时间：___竣工验收后7天内___。

承包人提交的竣工资料形式要求：___书面形式___。

(6) 承包人应履行的其他义务：___双方另行确定___。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：___；

身份证号：___；

建造师执业资格等级：___；

建造师注册证书号：___；

建造师执业印章号：___；

安全生产考核合格证书号：___；

联系电话：___；

电子信箱：___；

通信地址：___；

承包人对项目经理的授权范围如下：全权负责现场施工管理，包括工程质量、进度、安全、文明施工、专项分包队伍合同的签订等工作。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：同投标文件承诺时间。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：罚款5000元，并责令补缴社会保险、签定劳动合同。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担因违约给建设单位造成的一切损失。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人承担因违约给建设单位造成的一切损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人承担因违约给建设单位造成的一切损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人承担因违约给建设单位造成的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人承担因违约给建设单位造成的一切损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担因违约给建设单位造成的一切损失。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作。

主体结构、关键性工作的范围：除专业性如防水、保温、地暖、门窗、桩基的所有工作。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：防水、保温、地暖、门窗、桩基。

其他关于分包的约定：不允许分包。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： / 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场开始。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： / 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：电汇、汇票、同城转账支票、银行保函、保险保函。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程施工及保修阶段监理，监理工作内容执行建设工程监理现行规范中关于质量控制、进度控制、安全生产监督管理、信息管理、组织协调等方面的内容。包含现场所有签证、进度款支付前形象进度的确认。

关于监理人的监理权限：

- (1)施工组织设计、施工方案的批准；
- (2)设计变更、工程变更的签署；
- (3)对发包人与承包人的索赔与反索赔事宜作出分析；
- (4)进度款支付前形象进度的确认；
- (5)工程中间验收和隐蔽工程验收；
- (6)工程竣工验收及验收证书的签署；
- (7)整个施工过程中工程质量、工程进度的监理；
- (8)与相关部门的组织协调工作。

监理工程师在行使上述权利或本工程监理合同职权范围内的职权时，承包人均应

视为已经取得发包人的同意，不得拒绝执行。

需要取得发包人批准才能行使的职权包括：工程开工令、工程停工令、暂停令的发布，工程延期、工程变更的审批，工程内容的增减等。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：
/_____。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：_____；

职 务：_____；

监理工程师执业资格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

关于监理人的其他约定：_____。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1) 双方另行确定；

(2) 双方另行确定；

(3) 双方另行确定。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：双方另行确定。

关于工程奖项的约定：双方另行确定。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前 48 小时书面通知监理人检查。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：(1) 承包人应严格按照《山东省建筑安全生产管理规定》、《环境保护法》等文件要求，保证施工现场安全生产文明施工，并达到市级安全文明工地标准要求。

(2) 承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。发包人不承担承包人单位人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

(3) 工程施工中，承包方必须遵守安全生产的有关规定，采取必要的安全防护措施，杜绝安全质量事故的发生，如施工过程中确实存在重大安全隐患，应及时书面

报告发包方，在排除后方可施工。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 执行通用条款。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定： 开工后三天内编制完成施工场地治安保卫计划。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 达到现行《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2004)。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 纳入合同价格支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 开工日期前7天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：
收到施工组织设计后 7 天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：
收到后 7 天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工日前 7 天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 7 天内发出开工通知的，
承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工日前 7 天。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形： (1) 发包方未按时支付进度款，而影

响施工进度；2) 重大设计变更影响施工进度；3) 政府政策影响施工进度；4) 不可抗力，此延误工期需在发现后 7 天内办理签证，逾期不予认可。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

每延误一天，按各段造价的万分之二向发包人缴纳违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：

承包范围造价的 3%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) 日降雨量大于 50mm 的雨日超过 1 天；

(2) 风速大于 8—10.7 m/s 的 5 级以上台风灾害；

(3) 日气温超过 38℃ 的高温大于 3 天；

(4) 日气温低于 -20℃ 的严寒大于 3 天；

(5) 造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量 10mm 及以上；

(6) 其它异常恶劣气候灾害。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：双方另行约定。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：双方另行确定。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和发包方需求确定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：执行通用条款。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：_____按有关规定执行_____。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：_____执行通用条款_____

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人商定或确定变更工作的单价。已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定变更工作的单价。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：_____收到后 7 天内_____。

发包人审批承包人合理化建议的期限：_____收到后 7 天内_____。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：_____双方另行确定_____。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：_____ / _____。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。工程结算时，暂列金额应予取消，另根据工程实际发生项目增加费用。采用工程量清单计价的工程，暂列金额按招标文件编制，列入其他项目费。采用工料单价计价的工程，暂列金额单独列项计算。暂列金额应由监理人报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予使用。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：_____调整_____。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：招标文件、投标文件及双方确定的市场价格；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定： / 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过3%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过3%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过3%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过3%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过 ± 3 %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：以招标控制价的预算书中载明的材料单价为基准价格，合同履行期间材料单价涨幅超过 ± 5 %的，按实进行调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：各种因素引起的人工工资、材料价格、机械费、管理费、利润等变化及风险因素。

风险费用的计算方法：双方另行协商。

风险范围以外合同价格的调整方法：执行第11.1款。

2、总价合同。

总价包含的风险范围： / 。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

3、其他价格方式： / 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：无。

预付款支付期限： / 。

预付款扣回的方式： / 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： / 。

预付款担保的形式为： / 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：_____执行通用条款_____。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：每月完成后 7 日内向监理单位报送，其它执行通用条款。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：_____/_____。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量：_____/_____。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：双方另行协商_____。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：双方另行协商_____。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：本工程无预付款，施工期间按工程形象进度付款，按月计量，在建设期内支付 30%，工程竣工验收合格后支付到合同价款的 50%，审计结算结束支付到结算价款的 70%，剩余资金分 3 年付清，每年各支付 10%。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：同计量周期。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：双方另行协商。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：双方另行协商。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到后申请 7 日内_____。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：

收到后申请 7 日内_____。

（2）发包人支付进度款的期限：执行通用条款_____。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：

执行通用条款_____。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：_____/_____。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：_____/_____。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：_____执行通用条款_____。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：
执行通用条款_____。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后 7 天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：_____执行通用条款_____。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：_____执行通用条款_____。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：_____ / _____。

(1) 单机无负荷试车费用由_____ / _____承担；

(2) 无负荷联动试车费用由_____ / _____承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：_____ / _____。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后 15 天内。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工验收合格后 28 天内。

竣工付款申请单应包括的内容：_____执行通用条款_____。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单 28 天（包括监理单位审核时间）_____。

发包人完成竣工付款的期限：_____签发竣工付款证书 14 天内_____。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：_____执行通用条款_____。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：_____四份_____。

承包人提交最终结清申请单的期限：缺陷责任期满后 7 天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：_____收到申请后 14 天内_____。

(2) 发包人完成支付的期限：_____颁发最终结清证书后 7 天内_____。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：____/____。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：____/____。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第____/____种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为：____/____；

(2) ____%的工程款；

(3) 其他方式：____/____。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第____/____种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式：____/____。

关于质量保证金的补充约定：____见工程质量保修书____。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：____见工程质量保修书____。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24 小时内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：____执行通用条款____。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：双方另行确定。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行确定。

(3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第 (2) 项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行确定。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行确定。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行确定。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行确定。

(7) 其他：_____。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：_____双方另行确定_____。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任_____。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行_____。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：_____双方另行确定_____。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：_____/_____。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：_____执行通用条款_____。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：_____/_____。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：_____/_____。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：_____/_____。

选定争议评审员的期限：_____/_____。

争议评审小组成员的报酬承担方式：____/____。

其他事项的约定：____/____。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：____/____。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

(1) 向____/____仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向____乳山市____人民法院起诉。

附件

协议书附件：

附件 1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件 2：发包人供应材料设备一览表

附件 3：工程质量保修书

附件 4：主要建设工程文件目录

附件 5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件 6：承包人主要施工管理人员表

附件 7：分包人主要施工管理人员表

附件 8：履约担保格式

附件 9：预付款担保格式

附件 10：支付担保格式

附件 11：暂估价一览表

附件 1:

承包人承揽工程项目一览表

[illegible]

附件 2:

发包人供应材料设备一览表

[illegible]

附件 3:

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 乳山市 2024 老旧小区改造项目（第二批）土建工程（第 标段）（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人承包范围内的工程。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；
3. 装修工程为2年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5. 供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7. 其他项目保修期限约定如下：

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。

单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起

起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：_____。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：_____ 承包人(公章)：_____

地 址：_____ 地 址：_____

法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____

委托代理人(签字)：_____ 委托代理人(签字)：_____

电 话：_____ 电 话：_____

传 真：_____ 传 真：_____

开户银行：_____ 开户银行：_____

账 号：_____ 账 号：_____

邮政编码：_____ 邮政编码：_____

附件 4:

主要建设工程文件目录

[illegible]

附件 5:

承包人用于本工程施工的机械设备表

[illegible]

附件 6:

承包人主要施工管理人员表

名 称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理				
项目副经理				
技术负责人				
造价管理				
质量管理				
材料管理				
计划管理				
安全管理				
其他人员				

附件 7:

分包人主要施工管理人员表

名 称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理				
项目副经理				
技术负责人				
造价管理				
质量管理				
材料管理				
计划管理				
安全管理				
其他人员				

附件 8:

履约担保（无）

_____（发包人名称）：

鉴于_____（发包人名称，以下简称“发包人”）与
_____（承包人名称）（以下称“承包人”）于____年__月
日就_____（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订
《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签
订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）_____元（¥_____）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发
工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失
时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无
条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提
请_____仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

_____年____月____日

附件 9：

预付款担保（无）

_____（发包人名称）：

根据_____（承包人名称）（以下称“承包人”）与
_____（发包人名称）（以下简称“发包人”）
于____年____月____日签订的_____（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）_____元（¥_____）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在 7 天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请_____仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

_____年____月____日

附件 10:

支付担保（无）

_____（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与_____（发包人名称）（以下称“发包人”）于____年____月____日签订了_____（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的_____%，数额最高不超过人民币元（大写：_____）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。
2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后____日内。
3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后 7 天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起__个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第 10 条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第____种方式解决：

（1）向_____仲裁委员会申请仲裁；

（2）向_____人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：_____（盖章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

地 址：

邮政编码：

传 真：

_____年____月____日

附件 11：

11-1: 材料暂估价表

[illegible]

第五章 工程量清单

四标段 清单编制说明

一、报价人须知：

1. 应按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。
2. 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。
3. 工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标单位均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价内。
4. 金额（价格）均以人民币表示。

二、工程名称：乳山市 2024 老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段。

三、工程概况：本工程位于乳山市，包含华冠社区青山路 37-2#、3#，西馨苑社区果汁厂家属楼、农机家属楼，龙山社区白云巷 31#、文化街 33#、供销四区、商业街 130-3#、4#，松山社区黄山路 23-5#，改造面积约 15538 平方米。

四、工程招标范围：小区内原有道路、管道、树木等的拆除、清理，新建小区道路、停车位、小区绿化苗木栽植、养护，污水管网、雨水管网、给水及消防水管网、路灯及电力工程、供热工程、弱电工程及其他配套系统安装，管沟挖填及配套检查井安砌等（其中弱电工程只考虑弱电管道预埋、管沟挖填及配套检查井安砌等，电力只考虑箱变基础、环网柜基础、分接箱基础、预埋电力管道、管沟挖填及配套电缆井安砌等）。

具体以工程量清单为准。

五、工程质量：达到验收规范合格标准。

六、编制依据：

1. 建设部《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。
2. 建设部《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)。
3. 建设部《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)。
4. 建设部《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)。
5. 建设部《园林绿化工程工程量计算规范》(GB50858-2013)。
6. 建设单位提供的实施方案报告、图纸、建筑做法等。
7. 与建设项目相关的标准设计图集、规范、技术资料等。

七、清单项目中凡注明“以下、以内、小于”字样者，均包括本身；注明“以上、以外、大于”字样者，均不包括本身。

八、投标单位参与投标视为已考察工程现场，对现场情况（包括工地位置情况、道路、存贮空间、装运限制及任何其他足以影响报价的情况）已较为了解和充分预计，并能根据已了解情况合理组织完成施工。现场原有工程的实际情况（包括与其他专业施工单位交接过程中的各种因素）视为在报价中已充分考虑，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长将不被批准。

九、投标单位在投标报价时，应根据现场条件、招标文件要求，按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》(2022)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)、《园林绿化工程工程量计算规范》(GB50858-2013)的清单说明及子目规定的计算规则，结合施工方案、技术规范、技术装备、技术能力、施工

管理经验及市场行情等规定综合分析及测算进行报价。

十、投标单位在投标报价时，应考虑本工程的招标范围、工期要求与承包方式、以及不同专业交叉作业影响，并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价中。

十一、投标单位在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。工程量清单计价表中的综合单价应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、制作费、运输费、安装费、管理费、利润、自主报价材料的采保费、损耗等，并考虑风险因素，以及为完成本工程项目（清单子目）的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用，以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务。

十二、投标单位应详细填写工程量清单计价表中的每一项综合单价及合价，如某一项没有填写视为已包括在其它项目清单的综合单价及总价内。

十三、投标单位按照本清单填报分部分项工程量清单综合单价，严禁不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复。

十四、投标单位必须完成所有按国家相关法律法规、行业规范等文件要求的检验、检测和验收工作；由此产生的费用投标单位在报价时须予以考虑，结算时不增加此部分费用。

十五、工程施工中，为保证工程质量，施工单位自行采取的施工工艺、施工措施项目，均由投标单位在报价时自行考虑，结算时不增加此部分费用。

十六、所有材料均应选用符合国标的产品，建设单位规定品牌档次的材料要在投标文件中注明选用材料的品牌，所有由投标单位自主报价的材料，采购前中标单位均须提供样品，经招标人同意后方可使用；若中标单位提供的样品不符合招标文件的质量档次要求，招标人有权指定供应商，一切费用由中标单位承担。

十七、投标单位在投标报价时须按营改增后的计价依据执行，税金执行鲁建标[2019]10号文规定不含税造价的9%计取，中标后需按此税率开具增值税发票。若后期出现政策性税率调整，或出现因中标单位纳税资格所开具的增值税发票税率与投标税率不一致的情况，最终结算时税率按照中标单位实际开具的增值税发票税率计取。规费按鲁建标字[2022]7号文件、鲁建标字[2023]2号文件，以及其他最新取费文件执行。

十八、投标单位在投标报价中，规费和税金必须足额计取，取费基数及费率须按规定计取不得调整，否则按否决投标处理。

十九、投标单位在投标报价时，应综合考虑以下费用：

1. 图纸与清单不符的以清单为准，清单未注明的以图纸为准。

2. 工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标单位按照招标文件、设计图纸、规范等资料要求综合考虑；设计及规范等资料未明确的由投标单位根据现场考察、施工经验和相关资料综合考虑；或于答疑前书面提出，在答疑时统一解决。所有分部分项工程量清单均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中，结算时不予调整。结算时对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除。

3. 本工程的主要材料，因建设单位提出材料变更导致材料产生差价建设单位给予找补差价，但差价不再参与取费，只计取规费与税金。

4. 所有投标报价材料均应包括其采购保管费用，运输费、施工现场内外搬运

费、二次倒运费、检验试验费等所有费用，并根据实际情况考虑材料的损耗率，在结算中，不再考虑损耗及运距等因素而调整综合单价。

5. 施工现场临时场地、临时水、电已开通至建筑红线内，红线内的所有用水费用(包括施工单位利用地下水的费用)、用电费用由投标单位自行解决。水源电源接入点至施工场地内由中标单位实施，管线的规格、数量、平面走向等投标单位自行确定，所需费用全部包含在相应的投标报价中，结算时不增加此部分费用。

6. 在施工过程中可能产生的扬尘、噪音、车辆进出等因素，不得对周围居民的安全、财产及正常生活等造成影响，需采取的措施及费用均需考虑在投标报价当中，结算时不再增加此部分费用，若因此引起纠纷及损失，均由投标单位自行解决。造成的施工降效、额外工作等产生费用，投标时应充分考虑在投标报价中，结算时不再增加此部分费用。

7. 施工单位为本工程提供的各类车辆及机械设备费用，包括机械设备的进出场、装卸、拼装、交通标示牌、警示牌等所有费用，应包括在清单报价中，投标单位应充分考虑施工过程中发生的各种机械的多次进出场和机械停滞的费用及风险费用，结算时不再增加此部分费用。

8. 投标报价要充分考虑施工过程中不可避免的赶工期增加费，结算不予调整。

9. 施工单位应根据现场实际情况，自己考虑临时设施的搭设位置，但必须符合规定。无论场内场外，结算时不再增加此部分费用。

10. “总价措施项目清单与计价表”按照中标单位投报费率据实计取，项目结算时对费率不做调整，且图纸设计范围内不得以签证形式增加此类费用。

11. 在施工过程中产生的观摩和学习等费用，应在投标报价中综合考虑，结算时不再增加此部分费用。

12. 施工单位要提交符合城建档案馆要求的竣工资料，相应发生的费用也应充分考虑在投标报价中，结算时不再增加此部分费用。

二十、清单报价时，投标单位应注意：

1. 拆除工程中均包含拆除、拆卸旧料堆放到指定地点、垃圾清扫归堆并外运、以及拆除所需的安全保护设施，拆除时所需要的机械及机械进出场等拆除所需用的一切费用，而且必须保护好不需要拆除的地方，投标时应充分考虑在投标报价中，结算时不再调整。保护性拆除的材料的清理、保管费用，需投标时综合考虑在相应报价中，结算时不再增加此部分费用。

2. 投标单位在开标前应详细勘察现场，并充分与招标单位沟通，编制拆除项目的具体实施方案，报招标单位、监理单位批准。

3. 挖运土的弃方地点、倒运、运距及其它相关费用由投标单位综合考虑，运距不设增减项，结算时不得因为运距而调整综合单价。

4. 管沟回填子目报价综合考虑应包含场区内的堆放、倒运、运输的费用，根据施工组织设计并结合现场实际情况综合考虑运输距离、运输方式及回填方式等相关因素。与回填材料相同的垫层并入回填中不单独列项，需投标时综合考虑在相应报价中，结算时不再增加此部分费用。

5. 若因投标单位施工方案及现场组织不当而导致土石方的二次倒运费，结算时不予计取。

6. 挖花坛土方包含原花坛拆除、地被、灌木移除、种植土挖除、地面平整、垃圾外运等。工程量按室外地坪以上现场挖土高度按实结算。

7. 沟槽开挖中包含现有检查井、不单独列项的管道拆除费用，需投标时综合考虑在相应报价中，结算时不再增加此部分费用。管沟开挖尺寸按如下考虑：管

沟自设计成活地坪开挖， $\Phi 300$ 污水管平均 1.2 米宽*1.5 米深， $\Phi 300$ 雨水管平均 1.2 米宽*1.2 米深，路灯管平均 0.4 米宽*0.6 米深，强电管平均 0.5 米宽*1 米深，弱电管平均 0.4 米宽*0.6 米深，给水管平均 0.5 米宽*0.8 米深，暖气管平均 1 米宽*1 米深，各种构筑物的开挖回填费用并入构筑物清单中。

8. 本工程中破碎路面、挖除或移栽大型苗木、管沟、井池断面等隐蔽的工程，需要现场签证工程量，据实结算。

9. 土方开挖过程中可能出现的降排水费用，需投标时综合考虑在相应报价中，结算时不再增加此部分费用。

10. 人工破碎、恢复单元内地面按每个单元 8m 长，60cm 宽，30cm 深考虑，回填面层做 12cm 厚 C25 混凝土，基层回填砂，个别小区非混凝土地面需要原状恢复。结算时以签证工程量为准。

11. 台阶、坡道位置施工时结合现场实际情况综合考虑，结算时以签证工程量为准。

12. 围墙、挡墙修缮施工时结合现场实际情况综合考虑，结算时以签证工程量为准。

13. 利旧的路牙石、花岗岩、花砖等拆除时要保证其完整性，满足再恢复利用，拆除的材料按招标单位要求指定地点集中堆放，并妥善保管，若因投标单位施工原因造成破损，由投标单位承担，结算时不再调整。

14. 工程施工中混凝土的报价应包含混凝土材料费、运输费、外加剂、各种方式的泵送费、泵送剂费用。商品砼的泵送时产生的组管、洗管、配合泵送的所有材料及人工机械费，各种泵的电费燃料费等，投标报价中应综合考虑，结算时与此有关的费用不另外调整。结算时混凝土标号与清单不一致，可找补不同标号的差价，差价只计取规费、税金。

15. 所有涉及砂浆项目的报价应结合本工程的实际情况和政府的相关规定考虑砂浆的施工方式，实际施工中无论采用何种砂浆，结算中均不调整报价中的单价。砂浆价格应综合考虑砂浆罐的租赁费，结算时不再另计取。所有砂浆标号与实际施工中的标号不同时，结算时对与此有关的项目不进行换算。

16. 块料面层中所含砂浆标号与实际施工中的标号不同时，结算时对与此有关的项目不进行换算。结算时块料面层的规格有变化时，只调整清单子目中块料面层的材料差价，人工费、机械费等其他费用不再调整。

17. 预制构件无论场内预制还是场外预制，结算时均不调整综合单价。

18. 钢筋的焊接、各种形式的接头费用应考虑在相应的钢筋子目中。报价中还应考虑各种形式的垫铁（或其他材料的垫块）费用，未来结算时不再单独考虑此项费用。马凳用钢筋按图纸设计做法计算，并入相应规格的钢筋工程量内。钢筋清单子目中的钢筋损耗不另计取，均包括在钢筋的综合单价当中，结算时不做调整。

19. 用于该工程项目的全部砌筑材料（包括但不限于砌块、小砖、砌筑砂浆等）必须符合现行相关规范要求，报价时综合考虑，结算时不因图纸设计或清单描述缺陷而调整该费用。

20. 伐树、挖树根子目，包含伐树、挖树根堆放到指定地点，垃圾清扫、外运，以及伐树所需的安全保护设施，伐树时所需要的机械及机械进出场等拆除所需的一切费用。

21. 栽植苗木项目的综合单价应包括完成本子目所需的苗木采购费、苗木费、

运输费、吊装费、栽植费、支撑防护费、修剪费及养护两年的费用。

22. “分部分项工程量清单与计价表”中设备安装项目，报价时综合单价中只报安装费用，自主报价的设备价格在“工程设备汇总表”中报价，按规定计取税费后列入投标总价中。

23. 配电箱（柜）包含焊压接线端子、无端子外部接线及基础型钢制作安装、箱体洞口预留、刷油防腐等工作内容，结算时不增加此部分费用，并且配电箱内有关时控、浪涌保护器等元器件需包含在配电箱设备报价中，安装的元器件应符合相关主机控制设备的控制要求。

24. 所有灯具的清单项目均包含本体安装、接线、单体调试和材料费、抠眼打洞及恢复费用等与之相关的所有工作内容，结算时不增加此部分费用。

25. 设备本体调试、系统调试及联动调试，应依据施工规范及技术要求进行报价。有清单子目的单独报价，没有单独列清单子目的应综合考虑在相应的清单报价中，结算时不增加此部分费用。

26. 管道工程中的消毒冲洗、水压试验、灌水试验、系统吹扫、除锈、刷油等都应达到设计要求，报价时应综合考虑在相应的清单子目中，结算时不增加此部分费用。

27. 管道穿越基础、墙体、入井等需打孔洞、补孔洞的费用应综合考虑，有清单子目的单独报价，没有单独列清单子目的应综合考虑在相应的清单报价中，结算时不增加此部分费用。

28. 管道清单子目包含与市政管道的开口碰头费用，报价时应综合考虑，结算时不另计相关费用。

二十一、特别说明：

1. 本次招标列有暂列金额，投标单位应按照给定的金额正常计取规费税金后计入投标总价中，不能随意删除、改动。

2. 此次清单表格仅供参考，以投标系统自动生成的表格为准。若有疑问按规定提出答疑。

2、工程量清单与计价表

后附系统自动生成的清单表格

商务条款偏离表

序号	招标文件的商务条款	报价文件的商务条款	说明
1	投标保证金：详见招标人须知		
2	报价保证金形式详见招标人须知		
3	服务费：按招标文件的规定。		
4	履约保证金： 无。		
5	报价有效期：自公开报价之日起 60 天。		
6	施工地点：乳山市。		
7	付款方式按照本招标文件合同执行		
8	质量保证期：按合同约定。		
9	甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。		
10	如双方协商不成，可向合同签约地法院提起诉讼。		
11	本合同应按照中华人民共和国法律进行解释。		
12	工期要求：260 日历天。		
本表未列明的招标文件中其它商务条款的响应情况			

注： 1、在本表中，需对本招标文件的全部商务条款作出响应，而不仅仅是对偏离项的响应。

2、在本表中，与“招标文件的商务条款”栏比较，如无偏离，“报价文件的商务条款”栏可具体填写响应内容或“同意”、“接受”等字样，如有偏离，则必须填写具体的偏离内容。

3、对于其他商务条款（包括其他章的），如有偏离或替代方案的，也要求增列入此表，否则表示投标企业完全接受，对投标企业有约束力。

4、本表应另行打印。

第二卷

第六章 图 纸（电子版图纸系统里面下载）

第三卷

第七章 技术标准和要求

第一节 工程说明

1 工程概况

1.1 本工程基本情况如下：

工程名称：乳山市 2024 老旧小区改造项目（第二批）土建工程（第四标段）

质量要求：合格标准。

招标范围：工程量清单及施工图纸范围内等工程施工及保修。

技术要求：按图纸及招标文件要求执行

合同计价方式：本工程采用固定综合单价合同。

报价要求：

报价应包括以下内容：（1）图纸范围内工程施工及保修所发生的人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、运杂费、安装费、缺陷修复及质保期费用、保险费、管理费、规费、利润、税金；（2）投标费；（3）工程达到合格要求所发生的其它一切费用。

（1）每个投标单位应按照所提供的工程量清单当中的工程量计算出综合单价和总价，

综合单价需分析单价构成。

（2）投标报价按照施工图纸、现行的施工规范的要求及附件说明要求计算报价。

（3）投标报价与清单报价不符以清单报价为准。

1.2 本工程施工场地（现场）具体地理位置：乳山市。

第二节 适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程

说明：本节内容只需列出规范、标准、规程等的名称、编号等内容。本节由招标人根据国家、行业和地方现行标准、规范和规程等，以及项目具体情况摘录。

依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到下列现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。并不限于以下规范，如有最新规范，按照最新规范执行：

城市绿地分类标准条文说明（CJJ/T85-2002）

城市绿地分类标准（CJJ/T85-2002）

城市居民区规划设计规范（2002 年版）条文说明（GB50180-93）

城市居民区规划设计规范（2002 年版）（GB50180-93）

园林基本术语标准 (CJJ/T91-2002)

园林基本术语标准条文说明 (CJJ/T91-2002)

城市园林工人技术等级标准 (CJJ20-89)

城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗 (CJ/T34-91)

城市园林苗圃育苗技术规程 (CJ14-86)

城市绿化工程施工及验收规范 (CJJ/T82-99)

城市道路绿化规划与设计规范 (CJJ75-97)

风景园林图例图示标准 (CJJ67-95)

城市绿化工程施工及验收规范 CJJ/T82-99

城市园林苗圃育苗技术规程 CJ14-86

城市容貌标准 CJ/T16-86

城市园林工人技术等级标准 CJJ20-89

城市绿化和园林绿化用植物材料木本草 CJ/T34-91

《建筑地面工程施工质量验收规范》 (GB50209-2010)

《建筑工程施工质量验收统一验收标准》 (GB50300-2011)

《建筑电气工程施工质量验收规范》 (GB50303-2011)

公路工程技术标准 (JTGB01-2003)

公路路基施工技术规范 (JTGF10-2006)

公路工程施工安全技术规程 (JTJ076-95)

公路工程集料试验规程 (JTGE42-2005)

公路工程无机结合料稳定材料试验规程 (JTGE51-2009)

公路工程质量检验评定标准 (JTGF80/1-2004 土建部分)

公路路面基层施工技术规范 (JTJ034-2000)

道路交通标志和标线 (GB5768-1999)

公路交通安全设施施工技术规范 (JTGF71-2006)

公路沥青路面施工技术规范 (JTGF40-2004)

城镇道路工程施工与质量验收规范 (CJJ1-2008)

《城市道路工程设计规范》 (CJJ37-2012)

《城镇道路路面设计规范》 (CJJ169-2012)

《城市道路交叉口设计规程》 (CJJ152-2010)

《城市道路路基设计规范》 (CJJ194-2013)

《建筑地基处理技术规范》 (JGJ79-2002)

《公路沥青路面设计规范》 (JTGD50-2006)

《公路路基设计规范》 (JTGD30-2004)

《公路土工合成材料应用技术规范》（JTG/TD32-2012）

《国家建筑标准设计图集》（06MS201）

《市政公用工程设计文件编制深度规定》（建质[2004]16号）

《室外排水设计规范》（GB50014-2006）

《给水排水工程构筑物设计规范》（GB50069-2002）

《全国通用给水排水标准图集》

国家及威海市现行的其它与本工程相关的技术规范、质量规范及验收规范

当地建设行政主管部门有关规定

第 四 卷

第八章 投标文件格式

- 1、本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 word 或 pdf 文档的固定格式，其他相关内容以威海市建设工程电子交易系统自动生成的唯一水印码的格式为准。
- 2、投标人应按照招标文件要求在电子投标文件指定位置上签电子单位公章或电子个人印章（无需先在书面投标文件里盖章再扫描上传）。

附件：

投标承诺书

本单位郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，参加
_____项目的投标。

一、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的，不弄虚作假，骗取中标。

二、不与招标人、其他投标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。

三、不向招标人或评标委员会成员或相关人员行贿，以牟取中标。

四、不存在任何形式的挂靠、借用资质参加投标和串通投标的行为。

五、保证按照招标文件及中标通知书规定，签署施工合同提交履约保证金。

六、保证中标后，自行独立完成工程项目的施工，不违法转包、分包。

七、自觉遵守国家有关质量、安全及农民工的有关规定。

八、本单位若有违反承诺内容的行为，愿意接受建设行政主管部门的处罚，并承担相应的法律责任。

投标单位：_____（印章）

法定代表人（印章）：_____电话：

年 月 日

投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营 形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都 是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导 致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形， 若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规行为不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方在以往工程建设活动中，积极履行社会责任，近三年内不存在因拖欠农民工工资导致集体访、越级访等影响社会稳定的问题，若经贵方查出，立即取消我方投标资格。

五、我方承诺近三年内无行贿犯罪记录。如有不实，愿意承担一切后果。

六、我方拟派本工程项目经理，现阶段没有担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理（项目负责人）。

七、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格 按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经 理等内容组织实施。

八、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事 中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

九、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极 参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德， 争当信用市民，争创信用企业。

十、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位：

（单位印章/法人印章）

年 月 日

法定代理人或其委托代理人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地 址：

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：

姓 名：_____性 别：

年 龄：_____职 务：

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（印章）

_____年_____月_____日

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人、授权人身份证复印件附后

投 标 人：_____（印章）

法定代表人：_____（印章）

_____年_____月_____日

选派建造师委托书

_____（代理机构）：

_____（投标人全称）的法定代表
人_____同志，任本单位_____之职，现代表本单位委任_____同志为参加建
设单位_____建设的_____项目的建造师，该工程我单位若能中标，凡本工程
执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面的工作由其代表本
单位全面负责。

投标人（全称）_____（印章）

法定代表人 _____（印章）

年 月 日

注：身份证复印件附后。

项目管理机构

(一) 项目管理机构组成表

[illegible]

(二) 主要人员简历表

附 1：建造师简历表

姓 名		年 龄		学 历	
职 称		职 务		拟在本工程任职	建造师
注册建造师执业资格等级			级	建造师专业	
毕业学校	年毕业于		学校	专业	
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目名称			工程概况说明	发包人及联系电话

后附：建造师注册资格证书、安全生产考核合格证书彩色扫描件

附 2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指技术负责人、施工员、专职安全员、材料员、质检员。

岗位名称：			
姓名		年龄	
性别		毕业院校	
专业		毕业时间	
拥有的职业资格		专业职称	
职业资格证书编号		工作年限	
主要工作业绩及担任的主要工作			

后附：技术负责人职称证、学历证和专职安全生产管理人员有效的安全生产考核合格证
书彩色扫描件

自2022年1月1日至今所承建类似工程情况一览表

建设单位	项目名称及建设地点	建设规模	开竣工日期	合同价格	质量达到标准	合同履行情况

目前正在承建工程情况一览表

建 设 单 位	项目名称及 建设地点	建设规模	计划开竣工 日期	合同价 格	质量要求 标准

投标函附录-1

工程名称：_____（项目名称）（第__标段）

工程名称	报价（元）	质量标准	工期
_____工程	投标报价：_____（大写） 小写：¥_____ 元	质量标准：合格	_____日历天

投标人（印章）：

法定代理人（印章）：

日期：____年____月____日

近X年来企业质量获奖工程一览表

工程名称	建设单位	建筑面积	获何奖项	获奖时间

注：该表可复制，该表后所附获奖证书彩色扫描件顺序应与本表所填顺序一致。

近X年企业获奖情况一览表

获奖内容	发证机构	获奖级别	获奖时间

注：该表可复制，该表后所附获奖证书彩色扫描件顺序应与本表所填顺序一致。

附录1

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第1页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [100.00]			
1	资格审查 [合格制]		
1.1	营业执照	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容为营业执照的彩色扫描件
1.2	资质证书	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容为市政公用工程施工总承包三级及以上资质或建筑工程施工总承包三级及以上资质证书的彩色扫描件
1.3	安全生产许可证	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容为安全生产许可证的彩色扫描件
1.4	法定代表人身份证明或授权委托书	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容为法定代表人身份证扫描件及法人身份证明 (若法定代表人参加投标) 或企业法定代表人身份证扫描件、授权委托书 (若授权代表参加投标)
1.5	项目管理机构	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容包括项目负责人、技术负责人及施工员、专职安全员、材料员、质检员, 需附社保证明及项目经理市政公用工程或建筑工程贰级及以上注册建造师 (注册证、安全考核B证) 证书、技术负责人 (市政公用工程或建筑工程系列中级及以上职称或建设类注册证)、专职安全员证书。填写简历表。社保证明内容为: 建造师、技术负责人、施工员、专职安全员、材料员、质检员提供开标前三个月内的社会保险缴费记录扫描件; (开标前三个月的企业注册所在地社保机构网站下载的带有效验码 (验真码)、电子签章等可上网查询的社会保险缴费证明扫描件; 如注册所在地社保机构网站无此功能, 则提供注册所在地社保机构盖章的证明原件以及本单位社保网站的账号及密码, 由评委现场网上查询确认) (项目管理机构组成表请在资信标一项中选择人员)
1.6	财务报告要求	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容为投标企业2022或2023年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表彩色扫描件
1.7	失信情况查询	合格制	上传word或pdf格式的文档 1、说明: 被列入“全国法院失信被执行人信息公布与名称查询系统” (查询网址: http://zxgk.court.gov.cn/shixin/) 的失信被执行人禁止参与本项目的投标。投标文件附通过网站 (http://zxgk.court.gov.cn/shixin/) 查询信息记录, 包含投标人及参与本次投标的相关人员包括法定代表人、委托代理人及项目管理机构所有人员失信情况网页截图。 2、投标人近一年在“信用中国”和“信用山东”无严重失信记录。(上传“信用中国” (www.creditchina.gov.cn) 和“信用山东” (www.creditsd.gov.cn) 网站下载的投标人信用报告)
1.8	投标人信用承诺书	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容为投标承诺书、投标人信用承诺书
2	技术标 [15.00]		(汇总规则: 当专家数量小于等于1位, 取去掉0个最高分、0个最低分后的算术平均值; 当专家数量大于1位小于等于4位, 取去掉1个最高分、0个最低分后的算术平均值; 当专家数量大于4位, 取去掉1个最高分、1个最低分后的算术平均值;)
2.1	施工总平面图布置设计合理	1.50	(1.5分) 对工程整体有深刻认识, 表述清晰完整, 施工段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计合理
2.2	施工方案和技术措施合理, 对关键工序有针对性等	1.50	(1.5分) 施工方案和技术措施合理, 对关键工序和关键部位施工具有针对性, 措施得力、经济、安全、可行
2.3	针对本工程的通病治理措施	1.50	(1.5分) 有完整的质量保证措施, 先进可行, 有针对本工程的通病治理措施
2.4	安全文明措施和应急救援预案	1.50	(1.5分) 针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案, 且措施齐全, 预案可行
2.5	环境、地下管网、地上设施保护, 冬季、雨季施工方案	1.50	(1.5分) 环境保护措施安全得力, 减少噪音、降低环境污染、扬尘治理措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等, 冬季、雨季施工方案
2.6	绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用	1.50	(1.5分) 绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用
2.7	施工进度计划和进度措施	1.50	(1.5分) 施工进度计划和进度措施 (包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等)
2.8	资源配备计划	1.50	(1.5分) 资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理, 与进度计划呼应, 满足施工需
2.9	项目管理机构人员配备齐全合理	1.50	(1.5分) 项目管理机构人员配备齐全合理 (采用暗标方式, 不得涉及人员姓名、公司名称等暴露投标人身份的内容)

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第2页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
2.10	成品保护、工程保修制度、总包和分包配合等	1.50	(1.5分) 成品保护、工程保修制度、总包和分包配合、与发包、分包、监理、设计的配合等
3	资信标 [10.00]		
3.1	企业信用情况	2.00	上传word或pdf格式的文档,投标人近一年内,在招标投标相关领域、工程质量相关领域、工程安全相关领域等有行政处罚记录的,每有一条记录在基本分3分的基础上,扣1分,扣分无下限。投标文件中附信用中国(查询网址: https://www.creditchina.gov.cn)和信用中国(山东)(https://credit.shandong.gov.cn)网站查询的信用报告。如两个网站下载的信用报告内容不一致,以行政处罚记录多的为准。
3.2	项目管理机构	5.00	通过系统选择项目班子成员 项目经理为市政公用工程或建筑工程贰级及以上注册建造师;技术负责人必须持市政公用工程或建筑工程系列中级及以上职称或建设类注册证书;其他关键岗位管理人员[包括施工员、专职安全员、材料员、质检员]配备齐全,符合以上人员配备要求的为本项目管理机构的最低标准,得5.0分。投标文件中项目管理班子配备不符合招标文件要求的最低标准的或不提供项目管理机构成员劳动保障证明,其投标将被否决。
3.3	企业业绩	3.00	通过系统勾选所使用的业绩;近三个年度内(以合同签订时间为准),投标人提供的老旧小区改造工程的类似业绩,每有一项得1.0分,本项最高得3.0分。系统中需上传中标通知书、合同扫描件,否则该项不得分。
4	商务标 [75.00]		
4.1	投标报价	60.00	<p>基准价计算方式:综合平均法。 评标基准价C=投标价算术平均值A×下浮系数K1×权重比例Q1+招标控制价B×下浮系数K2×权重比例Q2。 投标价算术平均值A计算过程:(n为有效投标人个数) 当n≤6时,A=所有有效标书报价的算术平均值 当6<n≤9时,A=所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值 当n>9时,A=所有有效标书报价中去掉2个最高价、2个最低价后的算术平均值 B:招标控制价。 K1:0.96,0.965,0.97,0.975,0.98。 K2:0.97。 Q:权重比例Q1+Q2=100%,Q1、Q2取值均应≥30%。Q1:0.3,0.31,0.32,0.33,0.34。</p> <p>以评标基准值为基准,投标报价与基准进行比较,相同得满分 每高于基准价1%,扣减0.5分,扣完为止。 每低于基准价1%,扣减0.25分,扣完为止。 偏离不足1%时,按照插入法计算得分,分数保留两位小数</p>
4.2	措施费项目报价	3.00	<p>基准价计算方式:平均法评标基准价为各投标报价中相应措施费项目报价金额的算术平均值。 算术平均值计算过程:(n为有效投标人个数) 当n≤4时,A=所有有效标书报价的算术平均值 当n>4时,A=所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值</p> <p>以评标基准值为基准,投标报价与基准进行比较,相同得满分 每高于基准价1%,扣减0.3分,扣完为止。 每低于基准价1%,扣减0.3分,扣完为止。 偏离不足1%时,按照插入法计算得分,分数保留两位小数</p>
4.3	分部分项	12.00	<p>基准价计算方式:平均法评标基准价为各投标报价中相应分部分项综合单价金额的算术平均值。 算术平均值计算过程:(n为有效投标人个数) 当n≤4时,A=所有有效标书报价的算术平均值 当n>4时,A=所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值</p> <p>清单全部参与评审 清单基本分数计算方式:总分值/清单项目个数 清单单项得分规则:以基准价为基础,清单单(合)价每高1%减1/N,减完为止。每低1%减0.5/N,减完为止 总得分=参与评审的每项清单得分之和</p>

其他注意事项

控制价 : 6400000.00

专家个数 :7

投标人报价方式 :总价（元）

定标方式 :推荐候选人，3 个。

工程投标报价汇总表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	青山路37#		23544.78		
2	果汁厂166#		19572.18		
3	农机162#		41817.65		
4	白云巷31#		71287.02		
5	黄山路23-5#		12445.21		
6	文化街33#		24243.68		
7	供销四区		44108.46		
8	商业街130-3#、130-4#		19529.84		
合计			256548.82		

单项工程投标报价汇总表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第1页 共2页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	青山路37#		23544.78		
1	土方工程		2306.73		
2	道路及零星工程		8436.49		
3	雨污水管网工程		2152.70		
4	路灯工程		570.18		
5	弱电工程		190.90		
6	供热工程		9147.46		
7	绿化工程		740.32		
2	果汁厂166#		19572.18		
1	土方工程		1531.80		
2	道路及零星工程		14240.13		
3	污水管网工程		781.60		
4	路灯工程		1939.06		
5	弱电工程		1079.59		
3	农机162#		41817.65		
1	土方工程		6616.03		
2	道路及零星工程		10857.48		
3	污水管网工程		5875.06		
4	给水及消防水管网工程		2417.95		
5	路灯及电力工程		4549.81		
6	弱电工程		1256.33		
7	供热工程		10244.99		
4	白云巷31#		71287.02		
1	土方工程		9485.90		
2	道路及零星工程		22678.15		
3	污水管网工程		4028.24		
4	给水及消防水管网工程		6953.75		
5	路灯及电力工程（含商业街130-3#、4#电力）		12908.56		
6	弱电工程		2705.57		
7	供热工程		10632.76		
8	绿化工程		1894.09		
5	黄山路23-5#		12445.21		
1	土方工程		1888.54		
2	道路及零星工程		4894.43		
3	雨污水管网工程		1317.06		
4	给水管网工程		1383.64		
5	路灯工程		304.89		
6	弱电工程		631.18		
7	供热工程		2025.47		
6	文化街33#		24243.68		
1	土方工程		3427.62		
2	道路及零星工程		7892.90		
3	雨污水管网工程		1922.93		
4	给水及消防水管网工程		2709.36		
5	路灯及电力工程		2992.62		
6	弱电工程		648.88		

单项工程投标报价汇总表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第2页 共2页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
7	供热工程		4649.37		
7	供销四区		44108.46		
1	土方工程		4670.46		
2	道路及零星工程		14240.27		
3	污水管网工程		3779.26		
4	给水及消防水管网工程		3508.74		
5	路灯及电力工程		4178.75		
6	弱电工程		1538.45		
7	供热工程		12192.53		
8	商业街130-3#、130-4#		19529.84		
1	土方工程		2204.09		
2	道路及零星工程		7665.73		
3	污水管网工程		1459.33		
4	给水管网工程		2434.51		
5	路灯工程		366.89		
6	弱电工程		608.88		
7	供热工程		4790.41		
合计			256548.82		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第1页 共27页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
	青山路37#		
	土方工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	道路及零星工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	雨污水管网工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第2页 共27页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	路灯工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	弱电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第3页 共27页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	供热工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	绿化工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第4页 共27页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	果汁厂166#		
	土方工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	道路及零星工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第5页 共27页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	污水管网工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	路灯工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	弱电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第6页 共27页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	农机162#		
	土方工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	道路及零星工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第7页 共27页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	污水管网工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给水及消防水管网工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第8页 共27页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	路灯及电力工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	弱电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第9页 共27页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	供热工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	白云巷31#		
	土方工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第10页 共27页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	道路及零星工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	污水管网工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给水及消防水管网工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第11页 共27页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第12页 共27页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	路灯及电力工程（含商业街130-3#、4#电力）		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	弱电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第13页 共27页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	供热工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	绿化工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	黄山路23-5#		
	土方工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第14页 共27页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	道路及零星工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	雨污水管网工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第15页 共27页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给水管网工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	路灯工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第16页 共27页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	弱电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	供热工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第17页 共27页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	文化街33#		
	土方工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	道路及零星工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第18页 共27页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
	雨污水管网工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给水及消防水管网工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	路灯及电力工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第19页 共27页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	弱电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	供热工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第20页 共27页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	供销四区		
	土方工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	道路及零星工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第21页 共27页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	污水管网工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给水及消防水管网工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第22页 共27页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	路灯及电力工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第23页 共27页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	弱电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	供热工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第24页 共27页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	商业街130-3#、130-4#		
	土方工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	道路及零星工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第25页 共27页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	污水管网工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给水管网工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第26页 共27页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	路灯工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	弱电工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	供热工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第27页 共27页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第1页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	青山路37#							
	土方工程							
1	040101001001	挖花坛土方（土方外运）	1.挖土部位:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土方式:人工和机械配合 4.挖土深度:综合考虑 5.运距:综合考虑,自找弃土地点,运距及外运场地施工单位自行考虑,而且必须符合政府部门垃圾堆放的要求 6.其他:含绿带石、树池石拆除、花坛拆除、地被及灌木移除、竹子移除、种植土挖除、地面平整等 7.部位:室外地坪以上花坛 8.工程量:按实际挖花坛土方体积计算	m3	326			
2	040101002001	挖沟槽、基坑土方（土方外运）	1.挖土部位:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土方式:人工和机械配合 4.挖土深度:综合考虑 5.弃土运距:综合考虑,自找弃土地点,运距及外运场地施工单位自行考虑,而且必须符合政府部门垃圾堆放的要求 6.其他:含人工清理基槽	m3	112.6			
3	040101002002	挖沟槽、基坑土方（土方外运）	1.挖土部位:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土方式:人工 4.挖土深度:综合考虑 5.弃土运距:综合考虑,自找弃土地点,运距及外运场地施工单位自行考虑,而且必须符合政府部门垃圾堆放的要求 6.其他:含人工清理基槽 7.部位:经甲方监理确认的场地狭窄处	m3	176.59			
4	040103001001	回填方	1.填方材料品种:水洗砂 2.工程内容:分层回填、平整、夯实 3.回填方式:人工和机械配合施工	m3	108.2762			
5	040103001002	回填方	1.填方材料品种:水洗砂 2.工程内容:分层回填、平整、夯实 3.回填方式:人工 4.部位:经甲方监理确认的场地狭窄处	m3	168.1332			
	道路及零星工程							
1	04B001	原路面切缝	1.路面种类:混凝土路面 2.切割方式:综合考虑 3.厚度:综合考虑 4.工程量:按切割长度以米计算	m	118.76			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第2页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2	041001001001	拆除路面	1.材质:混凝土、沥青路面及其附属的台阶、坡道、路牙石等（面层基层综合考虑）、破损严重需要拆除的散水等 2.厚度:综合考虑 3.拆除方式:人工和机械配合施工 4.其他:保留混凝土散水的割缝综合考虑 5.包含回填找平至基底标高，拆卸旧料堆放到指定地点，垃圾清扫归堆并外运，以及拆除及拆除所需的安全保护设施，拆除时所需要的机械及机械进出场等拆除所需用的一切费用 6.运距:综合考虑,而且必须符合政府部门垃圾堆放的要求	m2	92.65			
3	041001002001	拆除人行道	1.材质:水泥花砖路面及其附属的台阶、坡道、路牙石等（面层基层综合考虑） 2.厚度:综合考虑 3.拆除方式:人工 4.包含回填找平至基底标高，拆卸旧料堆放到指定地点，垃圾清扫归堆并外运，以及拆除及拆除所需的安全保护设施，拆除时所需要的机械及机械进出场等拆除所需用的一切费用 5.运距:综合考虑,而且必须符合政府部门垃圾堆放的要求 6.部位:小区内	m2	129.49			
4	041001002002	拆除人行道	1.材质:水泥花砖路面及其附属的台阶、坡道、路牙石等（面层基层综合考虑） 2.厚度:综合考虑 3.拆除方式:人工和机械配合施工 4.包含回填找平至基底标高，拆卸旧料堆放到指定地点，垃圾清扫归堆并外运，以及拆除及拆除所需的安全保护设施，拆除时所需要的机械及机械进出场等拆除所需用的一切费用 5.运距:综合考虑,而且必须符合政府部门垃圾堆放的要求 6.部位:小区内	m2	113.16			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第3页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	041001002003	拆除人行道	1.材质:水泥花砖路面及其附属的台阶、坡道、路牙石等(面层基层综合考虑) 2.厚度:综合考虑 3.拆除方式:人工和机械配合施工 4.包含回填找平至基底标高,拆卸旧料堆放到指定地点,垃圾清扫归堆并外运,以及拆除及拆除所需的安全保护设施,拆除时所需要的机械及机械进出场等拆除所需用的一切费用 5.运距:综合考虑,而且必须符合政府部门垃圾堆放的要求 6.部位:小区外市政部分	m2	21.6			
6	041001007001	拆除砖石、砼结构	1.结构形式:砖墙、大台阶、砖平台、毛石墙及表面抹灰、勾缝、石材饰面、素砼、钢筋砼构件等附着物 2.强度等级:综合考虑 3.拆除方式:综合考虑 4.包含清理基层,拆卸旧料堆放到指定地点,垃圾清扫归堆并外运,以及拆除及拆除所需的安全保护设施,拆除时所需要的机械及机械进出场等拆除所需用的一切费用 5.运距:综合考虑,而且必须符合政府部门垃圾堆放的要求	m3	0.81			
7	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1.材质:综合考虑 2.拆除方式:保护性拆除 3.包含拆除靠背垫层、清理基层等,拆卸旧料堆放到指定地点,垃圾清扫归堆并外运,以及拆除及拆除所需的安全保护设施,拆除时所需要的机械及机械进出场等拆除所需用的一切费用 4.运距:综合考虑,而且必须符合政府部门垃圾堆放的要求	m	2.4			
8	04B002	拆除、恢复地面	1.材质:拆除、恢复混凝土地面(面层基层综合考虑),达到原貌要求(管沟回填砂单列) 2.厚度:综合考虑 3.拆除、恢复方式:人工 4.包含割缝、清理基层,拆卸旧料堆放到指定地点,垃圾清扫归堆并外运,以及拆除及拆除所需的安全保护设施,拆除时所需要的机械及机械进出场等拆除所需用的一切费用 5.运距:综合考虑,而且必须符合政府部门垃圾堆放的要求 6.工程量计算规则:按实际恢复面积计算 7.部位:一层单元地面	m2	23.5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第4页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	04B003	素土夯实	1.素土夯实(压实度≥95%) 2.工作内容:施工前场地 坪推高垫低、平整、夯实 及碾压等 3.质量:满足设计及规范要求 4.工程量:按铺装面积计算, 外扩等按设计要求综合考虑	m2	763.05			
10	040202011001	碎石垫层	1.石料规格:碎石、级配碎 石(配合比满足设计和规 范要求) 2.厚度:综合考虑 3.碎石粒径:综合考虑 4.工作内容:碎石摊铺、整 形、碾压 5.工程量计算规则:按铺设 体积计算 6.部位:路面、快递柜基 础、充电车棚基础、台阶 等	m3	24.174			
11	040303001001	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.厚度:综合考虑 3.其他:含模板费用 4.工程量计算规则:按铺设 体积计算 5.部位:小区内铺装垫层、 边石等	m3	81.46			
12	040303001002	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:综合考虑 3.其他:含模板费用 4.工程量计算规则:按铺设 体积计算 5.部位:小区外路面、铺装 垫层等	m3	2.16			
13	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30,随 打随抹 2.厚度:120mm 3.其他:含模板及割缝、嵌 缝费用 4.部位:混凝土路面	m2	31.6			
14	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30,随 打随抹 2.厚度:200mm 3.其他:含模板及割缝、嵌 缝费用 4.部位:小区外混凝土路面	m2	24			
15	040204002001	人行道块料铺设	1.块料品种、规 格:200*100*60mm厚广场 砖、1:1水泥砂浆擦缝 2.结合层:40mm厚1:4干硬性 水泥砂浆 3.工作内容:找平层铺装、 块料铺装 4.部位:花园人行道	m2	702			
16	040204002002	人行道块料铺设	1.块料品种、规 格:200*100*60mm厚广场砖 2.结合层:30mm厚1:3干硬性 水泥砂浆 3.工作内容:找平层铺装、 块料铺装 4.部位:小区内及小区外换 新	m2	284.02			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第5页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	040204002003	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:200*100*60mm厚广场砖(利旧) 2.结合层:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.工作内容:找平层铺筑、块料铺装 4.部位:小区外市政部分	m2	17.28			
18	040204002004	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:原有广场砖(利旧) 2.结合层:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.工作内容:找平层铺筑、块料铺装 4.部位:塌陷修复部位	m2	113.16			
19	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:120*200*800mm芝麻灰平缘石(磨边、倒角综合考虑) 2.形状:直形、异形、过水洞综合考虑 3.结合层:20mm1:2水泥砂浆 4.靠背:C30砼,断面详见图纸 5.其他:包括模板的制作、安装、拆除 6.位置:南侧花园及树池	m	128.09			
20	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:120*250*800mm芝麻灰平缘石(磨边、倒角综合考虑) 2.形状:直形、异形、过水洞综合考虑 3.结合层:20mm1:2水泥砂浆 4.靠背:C30砼,断面详见图纸 5.其他:包括模板的制作、安装、拆除	m	38.06			
21	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:原路缘石 2.形状:直形、异形综合考虑 3.结合层:30mm1:2水泥砂浆 4.基础、靠背:C30砼,断面详见图纸 5.其他:包括模板的制作、安装等	m	2.4			
22	040305003001	浆砌块料	1.部位:基础、毛石墙、毛石挡土墙等 2.材料品种、规格:≥MU30毛石 3.砂浆强度等级:水泥砂浆 4.其他:包含脚手架、伸缩缝的填缝等	m3	2.0832			
23	040901001001	构件钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.其他:含接头等 3.现浇或预制:综合考虑	t	0.05			
24	04B004	圈梁	1.混凝土强度等级:C25 2.其他:含模板 3.工程量计算规则:按体积计算 4.部位:矮墙等	m3	1.618			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第6页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
25	04B005	混凝土台阶	1.名称、部位:南侧小广场台阶 2.混凝土强度等级:C20混凝土 3.垫层3:7灰土分两步夯实,台阶随打随抹平 4.其他:含模板 5.工程量计算规则:按水平投影面积计算	m2	4.032			
26	040305004001	砖砌体	1.部位:综合各种砖砌体 2.材料品种、规格:≥MU15蒸压粉煤灰砖 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 4.包含脚手架的安、拆费用	m3	3.078			
27	040308001001	水泥砂浆抹面	1.砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2.部位:侧面、顶面综合考虑 3.其他:基层砖墙面	m2	3.42			
28	040308001002	水泥砂浆抹面	1.砂浆配合比:30mm厚1:2.5水泥砂浆 2.部位:侧面、顶面综合考虑 3.其他:基层毛石面	m2	2.574			
29	040309001001	金属栏杆	1.栏杆材质、规格:金属栏杆,参考图集L13J8-P88-1围栏,H=1000,且满足甲方要求 2.油漆品种、工艺要求:露明铁件需做防腐防锈处理 3.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 4.工程量计算规则:按面积计算	m2	59.83			
30	040103002001	垃圾外运	1.废弃料品种:现场原有堆砌废弃物、居民堆砌杂物、生活垃圾等综合考虑 2.运距:综合考虑 3.装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.工程量计算规则:按一项计算	项	1			
31	04B006	排水沟清淤	1.工作内容:清淤、清理基层、修补抹灰调平、淤泥、垃圾清扫归堆并外运,以及清淤所需的安全保护设施,清淤时所需要的机械及机械进出场等拆除所需用的一切费用 2.运距:综合考虑,而且必须符合政府部门垃圾堆放的要求 3.工程量计算规则:按清淤排水沟长度以延长米计算	m	43.4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第7页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
32	04B007	拆除暖气沟盖板 (保护性拆除)	1.材质:钢筋混凝土盖板 2.拆除方式:人工和机械配合施工 3.其他:拆除时保证原水沟不破坏,盖板保护性拆除,考虑利旧 4.包含拆卸旧料堆放到指定地点、垃圾清扫归堆并外运,以及拆除及拆除所需的安全保护设施,拆除时所需要的机械及机械进出场等拆除所需用的一切费用 5.运距:综合考虑,而且必须符合政府部门垃圾堆放的要求 6.工程量计算规则:按拆除部工程量以体积计算	m3	15.0922			
33	040304005001	暖气沟盖板(利旧)	1.部位:暖气沟盖板 2.工作内容:原沟盖运输、安装	m3	9.0553			
34	040304005002	暖气沟盖板	1.部位:砼沟盖板 2.混凝土标号:C25 3.工作内容:成品沟盖板制作、运输、安装,含钢筋,模板	m3	6.0369			
雨污水管网工程								
1	040501004001	塑料管	1.材质及规格:HDPE双壁波纹管 环刚度8kN/m2 dn300 2.连接形式:橡胶圈密封承插连接 3.铺设深度:综合考虑 4.管道检验及试验要求:闭水试验、通球试验 5.不含管道垫层、基础铺筑及养护	m	18			
2	040501004002	塑料管	1.材质及规格:HDPE双壁波纹管 环刚度4kN/m2 dn300 2.连接形式:橡胶圈密封承插连接 3.铺设深度:综合考虑 4.管道检验及试验要求:闭水试验、通球试验 5.不含管道垫层、基础铺筑及养护	m	66.5			
3	040501001001	混凝土管	1.材质及规格:钢筋砼乙型接口 II级管 d300 2.连接形式:橡胶圈接口连接 3.铺设深度:综合考虑 4.含管道接口、截断、闭水试验及通球试验 5.不含管道垫层、基础铺筑及养护	m	20			
4	040504003001	塑料检查井	1.型号、规格:成品塑料井座、 ϕ 700mm井筒 2.深度:1200mm,铺设200mm中粗砂垫层 3.含井座、井筒 4.工作内容:含井挖填土、砂垫层铺设、塑料检查井座及井筒的运输和安装,井盖单独列项	座	10			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第8页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	040504003002	塑料检查井每增减0.1m	1.检查井材质、规格: φ700mm井筒,详见设计图纸 2.工作内容:塑料检查井运输、安装等全部工序	座	1			
6	04B008	污水检查井盖	1.材质:防沉降三防井盖,预制钢筋砼承压圈 2.规格:Φ700mm,B125标准,满足图纸及规范的承重要求,自重30kg 3.工作内容:井盖和承压圈的安装、调平、砂浆及砼等、防坠落网的安装 4.工程量:按图示数量以套计算 5.部位:绿化带	套	9			
7	04B009	污水检查井盖	1.材质:防沉降三防井盖,预制钢筋砼承压圈 2.规格:Φ700mm,D400标准,满足图纸及规范的承重要求,自重60kg 3.工作内容:井盖和承压圈的安装、调平、砂浆及砼等、防坠落网的安装 4.工程量:按图示数量以套计算 5.部位:车行道	套	1			
8	040504008001	整体化粪池	1.材质:成品玻璃钢化粪池 2.型号、规格:有效容积12m ³ 3.其他:含池体及检查井挖填土、罐体垫层、成品玻璃钢化粪池及配套隔板、通气管、管罩的运输、安装、调试等,不含检查口底板、井壁、检查口井盖等	座	1			
9	040504001001	化粪池检查井	1.砖砌圆形检查井 2.井径及井深:内径700mm圆形,井深1200mm 3.基础材质:C30检查井底板砼 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:水泥砂浆砌筑 5.井内外用1:2水泥砂浆抹面厚20mm 6.其他:包含底板浇筑、井主体等,井盖单列项	座	2			
10	040504001002	化粪池检查井每增减0.1m	1.砖砌圆形检查井 2.井径及井深:内径700mm圆形 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:水泥砂浆砌筑 4.井内外用1:2水泥砂浆抹面厚20mm	座	1			
11	04B010	化粪池检查井盖	1.材质:防沉降三防井盖 2.规格:Φ700mm,B125标准,满足图纸及规范的承重要求,自重30kg 3.工作内容:井盖安装、调平、砂浆及砼等、防坠落网的安装 4.工程量:按图示数量以套计算 5.部位:人行道	套	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第9页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	04B011	混凝土板	1.混凝土标号:C25 2.厚度及配筋:150mm厚,三级钢 ϕ 12,间距200mm,单层双向布置 3.部位:设置在车行道上的化粪池池体顶部 4.工程量:按浇筑混凝土的面积计算	m2	5.46			
13	040504001003	雨水检查井	1.砖砌圆形井 2.井径及井深:内径700mm圆形,井深1500mm 3.基础材质:C15砼 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 5.井内用1:2.5水泥砂浆抹面厚20mm 6.其他:包含井挖填土、井主体等,并盖单列项	座	1			
14	040504001004	雨水检查井每增减0.1m	1.砖砌圆形井 2.井径及井深:内径700mm圆形 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 4.井内用1:2.5水泥砂浆抹面厚20mm	座	1			
15	04B012	雨水检查井盖	1.材质:防沉降三防井盖 2.规格: Φ 700mm,D400标准,满足图纸及规范的承重要求,自重60kg 3.工作内容:井盖安装、调平、砂浆及砼等 4.工程量:按图示数量以套计算 5.部位:车行道	套	1			
16	04B013	清掏化粪池	1.清掏方式:综合考虑 2.工作内容:清掏化粪池、垃圾外运	座	1			
17	04B014	清掏、拆除化粪池	1.拆除范围:井盖板(含井盖)、井壁、井垫层等 2.拆除化粪池井盖板、井壁、井垫层材质:综合考虑 3.拆除检查井尺寸:综合考虑 4.拆除方式:综合考虑 5.包含清掏化粪池、清理基层,拆卸旧料堆放到指定地点,垃圾清扫归堆并外运,拆除后地坑、沟槽回填及恢复,以及拆除及拆除所需的安全保护设施,拆除时所需要的机械及机械进出场等拆除所需用的一切费用	座	1			
18	04B015	管道清理	1.现有污水管道疏通清掏 2.含垃圾清理外运 3.工程量:按实际疏通长度计算	m	71.15			
路灯工程								
安装部分								
1	040801009001	悬挂嵌入式配电箱	1.名称:路灯配电箱 2.型号:1AP1 3.规格:600*600*300 4.含箱子挂架制作安装、箱内端子外部接线等	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第10页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	040801009002	悬挂嵌入式配电箱	1.名称:充电桩配电箱 2.型号:APcd1 3.规格:450*450*200 4.含箱子挂架制作安装、箱内端子外部接线等	台	1			
3	040805004001	景观照明灯	1.名称:弯管防潮壁灯 2.型号:80W LED 色温4000 3.灯杆材质、规格:高度距地3m 4.不含灯具基础制作、安装 5.含灯具附件、接线端子、接地等	套	1			
4	040803001001	电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV型 3.规格:3*6mm ² 4.材质:铜芯电缆 5.敷设方式、部位:管内穿线	m	149.46			
5	040803001002	电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV型 3.规格:3*4mm ² 4.材质:铜芯电缆 5.敷设方式、部位:管内穿线	m	71.29			
6	040804001001	电缆保护管	1.材质:PE 2.规格:φ 50 3.敷设方式:埋地敷设	m	149.46			
7	040804001002	配管	1.名称:电线管 2.材质:钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:埋地敷设 5.接地要求:满足设计及使用要求	m	71.29			
8	040803005001	电缆终端头	1.名称:电缆终端头 2.型号:五芯 3.规格:35mm ² 以内 4.材质、类型:铜芯干包电缆头 5.安装部位:配电箱内	个	4			
9	040805001001	常规照明灯	1.名称:节能灯 2.型号:50W LED 色温4000 3.灯杆材质、高度:吸顶安装	套	1			
弱电工程								
1	040804001003	电缆保护管	1.材质:PE塑料管 2.规格:φ 50 3.敷设方式:埋地敷设	m	23.9			
2	040804001004	电缆保护管	1.材质:PE塑料管 2.规格:φ 100 3.敷设方式:埋地敷设	m	59			
供热工程								
供热土建								
1	040504001005	控制阀门井	1.砖砌矩形井 2.井径及井深:内径740*1150mm,井深1000mm 3.基础材质:C15砼 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:M5水泥砂浆砌筑 5.井内外用1:2.5防水砂浆抹面厚20mm 6.其他:包含井挖填土、井主体等,井盖单列项	座	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第11页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	040504001006	控制阀门井每增减0.1m	1.砖砌矩形井 2.井径及井深:内径740*1150mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M5水泥砂浆砌筑 4.井内外用1:2.5防水砂浆抹面厚20mm	座	1			
3	040504001007	室外单元阀门井	1.砖砌矩形井 2.井径及井深:外径1200*1000mm,井深1000mm 3.基础材质:C15砼 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:M5水泥砂浆砌筑 5.井内外用1:2.5防水砂浆抹面厚20mm 6.其他:包含井挖填土、井主体等,井盖单列项	座	5			
4	040504001008	室外单元阀门井每增减0.1m	1.砖砌矩形井 2.井径及井深:外径1200*1000mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M5水泥砂浆砌筑 4.井内外用1:2.5防水砂浆抹面厚20mm	座	1			
5	04B016	方形铸铁井盖	1.材质:加重球墨铸铁井盖 2.规格:600*800mm,满足图纸及规范的承重要求,自重50kg 3.工作内容:井盖的安装、调平、砂浆及砼等安装 4.工程量:按图示数量以套计算	套	7			
供热安装工程								
6	040501005001	直埋式预制保温管	1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质:热水 3.材质或种类:预制保温Q235B螺旋缝钢管 4.规格:φ219*6/φ315*4.9 5.连接方式:焊接 6.管件保温及安装 7.保温补口及气密性试验:做法及要求详见设计图纸 8.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 9.具体做法详见技术要求	m	192.6			
7	040501005002	直埋式预制保温管	1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质:热水 3.材质或种类:预制保温20#无缝钢管 4.规格:φ159*5/φ250*3.9 5.连接方式:焊接 6.管件保温及安装 7.保温补口及气密性试验:做法及要求详见设计图纸 8.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 9.具体做法详见技术要求	m	39.6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第12页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	040501005003	直埋式预制保温管	1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质:热水 3.材质或种类:PE-RT II型预制保温管 4.规格: $\phi 110 \times 10 / \phi 175 \times 1.8$ 5.连接方式:热熔 6.管件、盲板等的安装及保温 7.保温补口及气密性试验:做法及要求详见设计图纸 8.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 9.具体做法详见技术要求	m	96.2			
9	040501005004	直埋式预制保温管	1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质:热水 3.材质或种类:PE-RT II型预制保温管 4.规格: $\phi 90 \times 8.2 / \phi 155 \times 1.8$ 5.连接方式:电熔 6.管件、盲板等的安装及保温 7.保温补口及气密性试验:做法及要求详见设计图纸 8.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 9.具体做法详见技术要求	m	105.82			
10	040501005005	直埋式预制保温管	1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质:热水 3.材质或种类:PE-RT II型预制保温管 4.规格: $\phi 75 \times 6.8 / \phi 140 \times 1.8$ 5.连接方式:电熔 6.管件、盲板等的安装及保温 7.保温补口及气密性试验:做法及要求详见设计图纸 8.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 9.具体做法详见技术要求	m	248			
11	040501005006	直埋式预制保温管	1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质:热水 3.材质或种类:PE-RT II型预制保温管 4.规格: $\phi 63 \times 5.8 / \phi 125 \times 1.5$ 5.连接方式:电熔 6.管件、盲板等的安装及保温 7.保温补口及气密性试验:做法及要求详见设计图纸 8.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 9.具体做法详见技术要求	m	11.4			
12	04B017	拆除管道、保温、阀门及管件等	1.名称、材质:管道、保温、阀门及管件等 2.管径:综合考虑 3.拆除方式:综合考虑 4.包含清理基层,拆卸旧料堆放指定地点,垃圾清扫归堆并外运,拆除后地坑、沟槽回填及恢复,以及拆除及拆除所需的安全保护设施,拆除时所需要的机械及机械进出场等拆除所需用的一切费用	项	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批) 土建工程第四标段

第13页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	040502005001	阀门	1.种类:焊接半球阀 2.材质及规格:碳钢 DN200 3.连接形式:焊接 4.含阀门保温	个	2			
14	040502005002	阀门	1.种类:球阀 2.材质及规格:碳钢 DN100 3.连接形式:法兰连接 4.含阀门保温	个	4			
15	040502005003	阀门	1.种类:球阀 2.材质及规格:碳钢 DN80 3.连接形式:法兰连接 4.含阀门保温	个	4			
16	040502005004	阀门	1.种类:球阀 2.材质及规格:碳钢 DN65 3.连接形式:法兰连接 4.含阀门保温	个	4			
17	040502005005	阀门	1.种类:蝶阀 2.材质及规格:碳钢 DN75 3.连接形式:法兰连接 4.含阀门保温	个	10			
18	040502006001	法兰	1.材质、规格:塑料法兰 2.连接方式:DN100 3.焊接方式:熔接 4.垫片材质:综合考虑	副	4			
19	040502006002	法兰	1.材质、规格:塑料法兰 2.连接方式:DN80 3.焊接方式:熔接 4.垫片材质:综合考虑	副	14			
20	040502006003	法兰	1.材质、规格:塑料法兰 2.连接方式:DN65 3.焊接方式:熔接 4.垫片材质:综合考虑	副	4			
21	040502006004	法兰	1.材质、规格:塑料法兰 2.连接方式:DN50 3.焊接方式:熔接 4.垫片材质:综合考虑	副	48			
22	040502008001	套管制作、安装	1.形式、材质及规格:刚性 防水套管 介质管规格 $\phi 76.1 \times 4.5 / \phi 75 \times 6.8$ 2.管内填料材质:满足图纸 及规范要求 3.含穿越基础、入井等需打 孔洞、补孔洞的费用	个	20			
23	04B018	焊缝X射线探伤	1.名称: X光射线检测 2.底片规格: 80*300mm 3.管壁厚度: 综合考虑	片	70			
24	04B019	焊缝X射线探伤	1.名称: X光射线检测 2.底片规格: 80*150mm 3.管壁厚度: 综合考虑	片	560			
25	04B020	穿墙孔洞	1.做法: 管道穿越建筑外 墙、穿基础、穿楼板 2.规格: 综合考虑	个	20			
绿化工程								
1	050101010001	整理绿化用地及 地型塑造	1.部位、坡度等:综合考虑 2.挖高填低、对土地进行深 翻30cm、捡石块、清理土 壤中的杂石、垃圾、杂草 等综合考虑 3.倒运运距、平整、夯实及 碾压、归集、成堆等综合 考虑 4.高度及放坡等综合考虑	m2	228			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第14页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2	050101001001	砍伐乔木	1.苗木种类:原有果树、乔木,品种综合考虑 2.苗木规格:综合考虑 3.工作内容:含起挖、现场清理、外运等,运距综合考虑	株	4			
3	050102002001	栽植灌木	1.苗木种类:红叶石楠球 2.苗木规格:高度1.5m,冠幅1.2m,全冠球形,株型饱满圆润,枝叶茂盛 3.养护期:2年 4.土质:符合规范及设计要求	株	15			
4	050102002002	栽植灌木	1.苗木种类:龙柏球 2.苗木规格:高度1m,冠幅1.5m,全冠球形,株型饱满圆润,枝叶茂盛 3.养护期:2年 4.土质:符合规范及设计要求	株	15			
5	050102013001	撒播草籽	1.种植方式:播草籽 2.养护期:2年 3.土质:符合规范及设计要求	m2	228			
6	050102001001	移栽乔木	1.苗木种类:原有乔木,品种综合考虑 2.苗木规格:综合考虑 3.工作内容:含起挖、现场清理、运输、重新栽植、养护等,运距综合考虑	株	10			
7	050102002003	移栽灌木	1.苗木种类:原有灌木,品种综合考虑 2.苗木规格:综合考虑 3.工作内容:含起挖、现场清理、运输、重新栽植、养护等,运距综合考虑	株	10			
8	050101009001	种植土回填	1.包括购土、取土、运土、填土、平整等 2.回填土质要求:符合规范及设计要求 3.运距:综合考虑 4.工程量:按实际体积以立方米计算	m3	91.2			
果汁厂166#								
土方工程								
1	040101002003	挖沟槽、基坑土方（土方外运）	1.挖土部位:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土方式:人工和机械配合 4.挖土深度:综合考虑 5.弃土运距:综合考虑,自找弃土地点,运距及外运场地施工单位自行考虑,而且必须符合政府部门垃圾堆放的要求 6.其他:含人工清理基槽	m3	270.3487			
2	040103001003	回填方	1.填方材料品种:水洗砂 2.工程内容:分层回填、平整、夯实 3.回填方式:人工和机械配合施工	m3	267.1051			
道路及零星工程								
1	04B021	原路面切缝	1.路面种类:混凝土路面 2.切制方式:综合考虑 3.厚度:综合考虑 4.工程量:按切割长度以米计算	m	57.71			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第15页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2	041001001002	拆除路面	1.材质:混凝土、沥青路面及其附属的台阶、坡道、路牙石等（面层基层综合考虑）、破损严重需要拆除的散水等 2.厚度:综合考虑 3.拆除方式:人工和机械配合施工 4.其他:保留混凝土散水的割缝综合考虑 5.包含回填找平至基底标高，拆卸旧料堆放到指定地点，垃圾清扫归堆并外运，以及拆除及拆除所需的安全保护设施，拆除时所需要的机械及机械进出场等拆除所需用的一切费用 6.运距:综合考虑,而且必须符合政府部门垃圾堆放的要求	m2	1521.5			
3	041001002004	拆除人行道	1.材质:水泥花砖路面及其附属的台阶、坡道、路牙石等（面层基层综合考虑） 2.厚度:综合考虑 3.拆除方式:人工和机械配合施工 4.包含回填找平至基底标高，拆卸旧料堆放到指定地点，垃圾清扫归堆并外运，以及拆除及拆除所需的安全保护设施，拆除时所需要的机械及机械进出场等拆除所需用的一切费用 5.运距:综合考虑,而且必须符合政府部门垃圾堆放的要求 6.部位:小区内	m2	204			
4	041001008001	拆除混凝土结构	1.结构形式:钢筋混凝土供暖支架 2.强度等级:综合考虑 3.拆除方式:人工和机械配合施工 4.旧料堆放到指定地点，垃圾清扫归堆并外运，以及拆除及拆除所需的安全保护设施，拆除时所需要的机械及机械进出场等拆除所需用的一切费用 5.运距:综合考虑,而且必须符合政府部门垃圾堆放的要求 6.部位:小区内	m3	4.976			
5	011609001001	栏杆、栏板拆除	1.栏杆形式:原有宝瓶栏杆 2.拆除方式:人工和机械配合施工 3.旧料堆放到指定地点，垃圾清扫归堆并外运，以及拆除及拆除所需的安全保护设施，拆除时所需要的机械及机械进出场等拆除所需用的一切费用 4.运距:综合考虑,而且必须符合政府部门垃圾堆放的要求 5.部位:小区东侧挡墙顶部	m	77.54			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批) 土建工程第四标段

第16页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
6	011609001002	栏杆、栏板拆除	1.栏杆形式:原有金属栏杆 2.拆除方式:人工和机械配合施工 3.旧料堆放到指定地点,垃圾清扫归堆并外运,以及拆除及拆除所需的安全保护措施,拆除时所需要的机械及机械进出场等拆除所需用的一切费用 4.运距:综合考虑,而且必须符合政府部门垃圾堆放的要求 5.部位:小区东侧挡墙顶部	m	177			
7	04B022	拆除、恢复地面	1.材质:拆除、恢复混凝土地面(面层基层综合考虑),达到原貌要求(管沟回填砂单列) 2.厚度:综合考虑 3.拆除、恢复方式:人工 4.包含割缝、清理基层,拆卸旧料堆放到指定地点,垃圾清扫归堆并外运,以及拆除及拆除所需的安全保护措施,拆除时所需要的机械及机械进出场等拆除所需用的一切费用 5.运距:综合考虑,而且必须符合政府部门垃圾堆放的要求 6.工程量计算规则:按实际恢复面积计算 7.部位:一层单元地面	m2	18.25			
8	04B023	素土夯实	1.素土夯实(压实度≥95%) 2.工作内容:施工前场地坪推高垫低、平整、夯实及碾压等 3.质量:满足设计及规范要求 4.工程量:按铺装面积计算,外扩等按设计要求综合考虑	m2	1720			
9	040202011002	碎石垫层	1.石料规格:碎石、级配碎石(配合比满足设计和规范要求) 2.厚度:综合考虑 3.碎石粒径:综合考虑 4.工作内容:碎石摊铺、整形、碾压 5.工程量计算规则:按铺设体积计算 6.部位:路面、快递柜基础、充电车棚基础等	m3	104.5716			
10	040303001003	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.厚度:综合考虑 3.其他:含模板费用 4.工程量计算规则:按铺设体积计算 5.部位:小区内铺装垫层、边石等	m3	31.32			
11	040203007003	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30,随打随抹 2.厚度:120mm 3.其他:含模板及割缝、嵌缝费用 4.部位:混凝土路面	m2	1413.5			
12	040204002005	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:200*100*60mm厚广场砖 2.结合层:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.工作内容:找平层铺装、块料铺装	m2	192			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第17页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	040204002006	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:30厚*500*500浅灰色花岗石火烧板 2.结合层:材料品种、厚度:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位:健身场地	m2	120			
14	040204004004	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:120*250*800mm芝麻灰平缘石(磨边、倒角综合考虑) 2.形状:直形、异形、过水洞综合考虑 3.结合层:20mm1:2水泥砂浆 4.靠背:C30砼,断面详见图纸 5.其他:包括模板的制作、安装、拆除	m	111.48			
15	040308001003	水泥砂浆地面	1.砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆,抹平压实赶光 2.部位:垃圾回收场地	m2	5.208			
16	04B024	健身器材	1.名称:秋千 2.尺寸:900*550*2350mm 3.健身器材底座的混凝土、模板综合考虑	套	1			
17	04B025	健身器材	1.名称:单人漫步机 2.尺寸:1000*1300mm 3.健身器材底座的混凝土、模板综合考虑	套	1			
18	04B026	健身器材	1.名称:单人骑马机 2.尺寸:900*650*1150 3.健身器材底座的混凝土、模板综合考虑	套	1			
19	04B027	健身器材	1.名称:单杠 2.尺寸:3450*1050mm 3.健身器材底座的混凝土、模板综合考虑	套	1			
20	04B028	健身器材	1.名称:腹肌板 2.尺寸:1600*550*600mm 3.健身器材底座的混凝土、模板综合考虑	套	1			
21	04B029	健身器材	1.名称:木条长椅 2.尺寸:3000*550*840mm 3.底座的混凝土、模板综合考虑	套	1			
22	04B030	圈梁	1.混凝土强度等级:C25 2.其他:含模板 3.工程量计算规则:按体积计算 4.部位:栏杆下方素砼挡台	m3	5.31			
23	040308004001	墙面真石漆	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:小区东侧修复后的围墙基础墙体 3.涂料品种:品种及颜色满足甲方及社区要求 4.考虑围墙基础墙体墙面破损修复,然后做真石漆外墙。 5.做法:做法具体详见L13J1-P119-外墙9A-真石漆外墙面	m2	124.064			
24	04B031	勾缝	1.基层:毛石 2.砂浆配合比及厚度:水泥砂浆,厚度达到甲方及设计要求 3.工程量:按实际勾缝面积计算	m2	930.48			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第18页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
25	040308003001	镶贴面层	1.材质:80厚800*400海洋红花岗岩 2.粘结层:20厚1:4干硬性水泥砂浆 3.部位:围墙压顶石	m2	31.016			
26	040309001002	金属栏杆	1.栏杆材质、规格:金属栏杆,参考图集L13J8(一类栏杆)围栏,且满足甲方要求 2.油漆品种、工艺要求:露明铁件需做防腐防锈处理 3.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 4.工程量计算规则:按面积计算	m2	194.7			
27	040309001003	铁艺栏杆	1.栏杆材质、规格:金属铁艺栏杆,满足甲方要求 2.油漆品种、工艺要求:露明铁件需做防腐防锈处理 3.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 4.工程量计算规则:按面积计算	m2	93.048			
28	040103002002	垃圾外运	1.废弃料品种:现场原有堆砌废弃物、居民堆砌杂物、生活垃圾等综合考虑 2.运距:综合考虑 3.装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.工程量计算规则:按一项计算	项	1			
29	040305004002	砖砌井壁	1.材料:烧结砖,砂浆标号综合考虑 2.其他:矩形、圆形综合考虑 3.部位:因管线改造破坏小区改造范围以外的构筑物维修	m3	0.8			
30	040308001004	水泥砂浆抹面	1.砂浆配合比:综合考虑 2.厚度:综合考虑 3.部位:因管线改造破坏小区改造范围以外的构筑物维修	m2	6.666667			
31	04B032	原有井盖、雨篦子拆除、恢复	1.材质:综合考虑 2.尺寸:综合考虑 3.工作内容:含原有井盖拆除、暂存、利旧安装 4.部位:因管线改造破坏小区改造范围以外的构筑物维修 5.工程量:按套计算	套	3			
污水管网工程								
1	04B033	清掏化粪池	1.清掏方式:综合考虑 2.工作内容:清掏化粪池、垃圾外运	座	2			
2	04B034	管道清理	1.现有污水管道疏通清掏 2.含垃圾清理外运 3.工程量:按实际疏通长度计算	m	227.2			
路灯工程								
路灯土建								
1	04B035	景观灯基础	1.基础混凝土强度等级:C30混凝土 2.尺寸规格:600*600*600mm 3.工作内容:含基础土石方挖填、钢筋、混凝土、模板、预埋铁件等 4.工程量:按座计算	座	11			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第19页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	040504001009	圆形手孔井	1.砖砌圆形井 2.井径及井深:内径600mm 圆形,井深700mm 3.基础材质:C15砼 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑 5.井内外用1:2.5水泥砂浆抹面厚20mm 6.其他:包含井挖填土、集水坑、井主体等,井盖单列项	座	1			
3	040504001010	圆形手孔井每增减0.1m	1.砖砌圆形井 2.井径及井深:内径600mm 圆形,井深700mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑 4.井内外用1:2.5水泥砂浆抹面厚20mm	座	1			
4	04B036	配电箱基础	1.基础混凝土强度等级:C20 混凝土 2.尺寸:1000*600*400mm 3.工作内容:含混凝土、模板等 4.工程量:按座计算	座	4			
5	04B037	手孔井井盖	1.材质:铸铁井盖 2.规格:Φ600mm,满足图纸及规范的承重要求,自重50kg 3.工作内容:井盖的安装、调平、砂浆及砼等安装 4.工程量:按图示数量以套计算 5.部位:车行道	套	1			
路灯安装								
6	040801010001	落地式配电箱	1.名称:路灯控制箱 2.型号:1AL 3.规格:600*600*300 4.含基础型钢制作安装、箱内端子外部接线等	台	1			
7	040801010002	落地式配电箱	1.名称:路灯控制箱 2.型号:1AL1 3.规格:600*600*300 4.含基础型钢制作安装、箱内端子外部接线等	台	1			
8	040801009003	悬挂嵌入式配电箱	1.名称:路灯配电箱 2.型号:1AP1 3.规格:600*600*300 4.含箱子挂架制作安装、箱内端子外部接线等	台	1			
9	040801009004	悬挂嵌入式配电箱	1.名称:路灯配电箱 2.型号:1AP11 3.规格:600*600*300 4.含箱子挂架制作安装、箱内端子外部接线等	台	1			
10	040801009005	悬挂嵌入式配电箱	1.名称:充电桩配电箱 2.型号:APcd1 3.规格:450*450*200 4.含箱子挂架制作安装、箱内端子外部接线等	台	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第20页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	040805004002	景观照明灯	1.名称:单臂工艺圆锥景观灯 2.型号:50W LED 色温4000 3.灯杆材质、规格:灯杆高度2.5-3m 4.不含灯具基础制作、安装 5.含灯具附件、接线端子、接地等	套	6			
12	040803001003	电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV型 3.规格:3*2.5mm2 4.材质:铜芯电缆 5.敷设方式、部位:管内穿线	m	119.82			
13	040803001004	电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV型 3.规格:3*4mm2 4.材质:铜芯电缆 5.敷设方式、部位:管内穿线	m	375.06			
14	040803001005	电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV型 3.规格:3*6mm2 4.材质:铜芯电缆 5.敷设方式、部位:管内穿线	m	85.25			
15	040803001006	电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV型 3.规格:3*16mm2 4.材质:铜芯电缆 5.敷设方式、部位:管内穿线	m	17.25			
16	040804001005	电缆保护管	1.材质:PE 2.规格:φ 50 3.敷设方式:埋地敷设	m	539.05			
17	040804001006	电缆保护管	1.材质:PE 2.规格:φ 25 3.敷设方式:埋地敷设	m	18.33			
18	040803005002	电缆终端头	1.名称:电缆终端头 2.型号:五芯 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯干包电缆头 5.安装部位:配电箱内	个	13			
弱电工程								
弱电土建								
1	040804001007	电缆保护管	1.材质:PE塑料管 2.规格:φ 50 3.敷设方式:埋地敷设	m	0			
2	040804001008	电缆保护管	1.材质:PE塑料管 2.规格:φ 100 3.敷设方式:埋地敷设	m	0			
3	040504001011	圆形弱电井	1.砖砌圆形井 2.井径及井深:内径700mm 圆形,井深1000mm 3.基础材质:C15砼 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 5.井内外用1:2.5水泥砂浆抹面厚20mm 6.其他:包含井挖填土、集水坑、井主体等,井盖单列项	座	8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第21页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	040504001012	圆形弱电井每增 减0.1m	1.砖砌圆形井 2.井径及井深:内径700mm 圆形 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 4.井内外用1:2.5水泥砂浆抹面厚20mm	座	1			
5	04B038	弱电井井盖	1.材质:铸铁井盖 2.规格:Φ700mm,满足图纸及规范的承重要求,自重30kg 3.工作内容:井盖的安装、调平、砂浆及砼等安装 4.工程量:按图示数量以套计算 5.部位:绿化带	套	4			
6	04B039	弱电井井盖	1.材质:铸铁井盖 2.规格:Φ700mm,满足图纸及规范的承重要求,自重50kg 3.工作内容:井盖的安装、调平、砂浆及砼等安装 4.工程量:按图示数量以套计算 5.部位:车行道	套	4			
弱电安装								
7	040804001009	电缆保护管	1.材质:PE塑料管 2.规格:φ50 3.敷设方式:埋地敷设	m	124			
8	040804001010	电缆保护管	1.材质:PE塑料管 2.规格:φ100 3.敷设方式:埋地敷设	m	180			
农机162#								
土方工程								
1	040101001002	挖花坛土方(土方外运)	1.挖土部位:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土方式:人工和机械配合 4.挖土深度:综合考虑 5.运距:综合考虑,自找弃土地点,运距及外运场地施工单位自行考虑,而且必须符合政府部门垃圾堆放的要求 6.其他:含绿带石、树池石拆除、花坛拆除、地被及灌木移除、竹子移除、种植土挖除、地面平整等 7.部位:室外地坪以上花坛 8.工程量:按实际挖花坛土方体积计算	m3	107.2			
2	040101002004	挖沟槽、基坑土方(土方外运)	1.挖土部位:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土方式:人工和机械配合 4.挖土深度:综合考虑 5.弃土运距:综合考虑,自找弃土地点,运距及外运场地施工单位自行考虑,而且必须符合政府部门垃圾堆放的要求 6.其他:含人工清理基槽	m3	1146.1676			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第22页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	040101002005	挖沟槽、基坑土方(土方外运)	1.挖土部位:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土方式:人工 4.挖土深度:综合考虑 5.弃土运距:综合考虑,自找弃土地点,运距及外运场地施工单位自行考虑,而且必须符合政府部门垃圾堆放的要求 6.其他:含人工清理基槽 7.部位:经甲方监理确认的场地狭窄处	m3	12			
4	040103001004	回填方	1.填方材料品种:水洗砂 2.工程内容:分层回填、平整、夯实 3.回填方式:人工和机械配合施工	m3	1124.0934			
5	040103001005	回填方	1.填方材料品种:水洗砂 2.工程内容:分层回填、平整、夯实 3.回填方式:人工 4.部位:经甲方监理确认的场地狭窄处	m3	10.744			
道路及零星工程								
1	04B040	原路面切缝	1.路面种类:混凝土路面 2.切割方式:综合考虑 3.厚度:综合考虑 4.工程量:按切割长度以米计算	m	301.73			
2	041001001003	拆除路面	1.材质:混凝土、沥青路面及其附属的台阶、坡道、路牙石等(面层基层综合考虑)、破损严重需要拆除的散水等 2.厚度:综合考虑 3.拆除方式:人工和机械配合施工 4.其他:保留混凝土散水的割缝综合考虑 5.包含回填找平至基底标高,拆卸旧料堆放到指定地点,垃圾清扫归堆并外运,以及拆除及拆除所需的安全保护设施,拆除时所需要的机械及机械进出场等拆除所需用的一切费用 6.运距:综合考虑,而且必须符合政府部门垃圾堆放的要求	m2	1567.68			
3	011609001003	栏杆、栏板拆除	1.栏杆形式:原有金属栏杆 2.拆除方式:人工和机械配合施工 3.旧料堆放到指定地点,垃圾清扫归堆并外运,以及拆除及拆除所需的安全保护设施,拆除时所需要的机械及机械进出场等拆除所需用的一切费用 4.运距:综合考虑,而且必须符合政府部门垃圾堆放的要求 5.部位:小区东侧挡墙顶部	m	12			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第23页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	04B041	拆除、恢复地面	1.材质:拆除、恢复混凝土地面(面层基层综合考虑),达到原貌要求(管沟回填砂单列) 2.厚度:综合考虑 3.拆除、恢复方式:人工 4.包含割缝、清理基层,拆卸旧料堆放至指定地点,垃圾清扫归堆并外运,以及拆除及拆除所需的安全保护设施,拆除时所需要的机械及机械进出场等拆除所需用的一切费用 5.运距:综合考虑,而且必须符合政府部门垃圾堆放的要求 6.工程量计算规则:按实际恢复面积计算 7.部位:一层单元地面	m2	100.5			
5	04B042	砍伐乔木	1.苗木种类:原有果树、乔木,品种综合考虑 2.苗木规格:综合考虑 3.工作内容:含起挖、现场清理、外运等,运距综合考虑	株	10			
6	04B043	素土夯实	1.素土夯实(压实度 $\geq 95\%$) 2.工作内容:施工前场内地坪推高垫低、平整、夯实及碾压等 3.质量:满足设计及规范要求 4.工程量:按铺装面积计算,外扩等按设计要求综合考虑	m2	1740.75			
7	040202011003	碎石垫层	1.石料规格:碎石、级配碎石(配合比满足设计和规范要求) 2.厚度:综合考虑 3.碎石粒径:综合考虑 4.工作内容:碎石摊铺、整形、碾压 5.工程量计算规则:按铺设体积计算 6.部位:路面、快递柜基础、充电车棚基础等	m3	116.097			
8	040303001004	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.厚度:综合考虑 3.其他:含模板费用 4.工程量计算规则:按铺设体积计算 5.部位:小区内铺装垫层、边石等	m3	2.48			
9	040203007004	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30,随打随抹 2.厚度:120mm 3.其他:含模板及割缝、嵌缝费用 4.部位:混凝土路面	m2	1716			
10	040203007005	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30,随打随抹 2.厚度:200mm 3.其他:含模板及割缝、嵌缝费用 4.部位:小区外市政路面恢复	m2	77.68			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第24页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	040204002007	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:200*100*60mm厚广场砖 2.结合层:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.工作内容:找平层铺筑、块料铺装	m2	24.75			
12	040204004005	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:120*250*800mm芝麻灰平缘石(磨边、倒角综合考虑) 2.形状:直形、异形、过水洞综合考虑 3.结合层:20mm1:2水泥砂浆 4.靠背:C30砼,断面详见图纸 5.其他:包括模板的制作、安装、拆除	m	146.63			
13	040308004002	墙面真石漆	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:小区东侧修复后的围墙基础墙体 3.涂料品种:品种及颜色满足甲方及社区要求 4.考虑围墙基础墙体墙面破损修复,然后做真石漆外墙。 5.做法:做法具体详见L13J1-P119-外墙9A-真石漆外墙	m2	33.6			
14	04B044	勾缝	1.基层:毛石 2.砂浆配合比及厚度:水泥砂浆,厚度达到甲方及设计要求 3.工程量:按实际勾缝面积计算	m2	105			
15	040309001004	铁艺栏杆	1.栏杆材质、规格:金属铁艺栏杆,满足甲方要求 2.油漆品种、工艺要求:露明铁件需做防腐防锈处理 3.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 4.工程量计算规则:按面积计算	m2	12			
16	040205006001	标线	1.材料品种:冷漆涂料 2.线型:线宽综合考虑	m2	0			
17	04B045	坡道	1.工作内容:C30混凝土(厚度按设计要求综合考虑),素水泥浆结合层一道,25mm厚1:2水泥砂浆抹面作出60mm宽7mm深锯齿 2.工程量:按坡道水平投影面积计算	m2	16			
18	040305004003	砖砌体	1.部位:综合各种砖砌体 2.材料品种、规格:≥MU15蒸压粉煤灰砖 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 4.包含脚手架的安、拆费用	m3	16.6008			
19	040308001005	水泥砂浆抹面	1.砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2.部位:侧面、顶面综合考虑 3.其他:基层砖墙面	m2	110.672			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第25页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
20	040308004003	墙面真石漆	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:小区西侧及北侧矮墙 3.涂料品种:品种及颜色满足甲方及社区要求 4.做法:做法具体详见L13J1-P119-外墙9A-真石漆外墙 面	m2	110.672			
21	040308003002	镶贴面层	1.材质:80厚800*400海洋红花岗岩 2.粘结层:20厚1:4干硬性水泥砂浆 3.部位:围墙压顶石	m2	27.668			
22	040103002003	垃圾外运	1.废弃料品种:现场原有堆砌废弃物、居民堆砌杂物、生活垃圾等综合考虑 2.运距:综合考虑 3.装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.工程量计算规则:按一项计算	项	1			
23	04B046	U型防撞柱	1.材质:钢管 2.规格:300mm高,成品,达到甲方及设计要求 3.工程量计算规则:按实际长度计算	m	3			
24	040305001001	垫层	1.材料:C15砼垫层 2.其他:含模板等 3.部位:因管线改造破坏小区改造范围以外的构筑物维修	m3	0.5			
25	040305004004	砖砌井壁	1.材料:烧结砖,砂浆标号综合考虑 2.其他:矩形、圆形综合考虑 3.部位:因管线改造破坏小区改造范围以外的构筑物维修	m3	2			
26	040308001006	水泥砂浆抹面	1.砂浆配合比:综合考虑 2.厚度:综合考虑 3.部位:因管线改造破坏小区改造范围以外的构筑物维修	m2	5			
27	04B047	原有井盖、雨篦子拆除、恢复	1.材质:综合考虑 2.尺寸:综合考虑 3.工作内容:含原有井盖拆除、暂存、利旧安装 4.部位:因管线改造破坏小区改造范围以外的构筑物维修 5.工程量:按套计算	套	2			
污水管网工程								
1	040501004003	塑料管	1.材质及规格:HDPE双壁波纹管 环刚度8kN/m2 dn300 2.连接形式:橡胶圈密封承插连接 3.铺设深度:综合考虑 4.管道检验及试验要求:闭水试验、通球试验 5.不含管道垫层、基础铺筑及养护	m	236			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第26页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	040501004004	塑料管	1.材质及规格:HDPE双壁波纹管 环刚度8kN/m ² dn400 2.连接形式:橡胶圈密封承插连接 3.铺设深度:综合考虑 4.管道检验及试验要求:闭水试验、通球试验 5.不含管道垫层、基础铺筑及养护	m	43			
3	040504003003	塑料检查井	1.型号、规格:成品塑料井座、 ϕ 700mm井筒 2.深度:1200mm,铺设200mm中粗砂垫层 3.含井座、井筒 4.工作内容:含井挖填土、砂垫层铺设、塑料检查井座及井筒的运输和安装,井盖单独列项	座	32			
4	040504003004	塑料检查井每增减0.1m	1.检查井材质、规格: ϕ 700mm井筒,详见设计图纸 2.工作内容:塑料检查井运输、安装等全部工序	座	1			
5	04B048	污水检查井盖	1.材质:防沉降三防井盖,预制钢筋砼承压圈 2.规格: Φ 700mm,D400标准,满足图纸及规范的承重要求,自重60kg 3.工作内容:井盖和承压圈的安装、调平、砂浆及砼等、防坠落网的安装 4.工程量:按图示数量以套计算 5.部位:车行道	套	32			
6	040504008002	整体化粪池	1.材质:成品玻璃钢化粪池 2.型号、规格:有效容积12m ³ 3.其他:含池体及检查井挖填土、罐体垫层、成品玻璃钢化粪池及配套隔板、通气管、管罩的运输、安装、调试等,不含检查口底板、井壁、检查口井盖等	座	3			
7	040504001013	化粪池检查井	1.砖砌圆形检查井 2.井径及井深:内径700mm圆形,井深1200mm 3.基础材质:C30检查井底板砼 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:水泥砂浆砌筑 5.井内外用1:2水泥砂浆抹面厚20mm 6.其他:包含底板浇筑、井主体等,井盖单独列项	座	6			
8	040504001014	化粪池检查井每增减0.1m	1.砖砌圆形检查井 2.井径及井深:内径700mm圆形 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:水泥砂浆砌筑 4.井内外用1:2水泥砂浆抹面厚20mm	座	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第27页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	04B049	混凝土板	1.混凝土标号:C25 2.厚度及配筋:150mm厚,三级钢 ϕ 12,间距200mm,单层双向布置 3.部位:设置在车行道上的化粪池池体顶部 4.工程量:按浇筑混凝土的面积计算	m2	16.38			
10	04B050	化粪池检查井盖	1.材质:防沉降三防井盖 2.规格: Φ 700mm,D400标准,满足图纸及规范的承重要求,自重60kg 3.工作内容:井盖安装、调平、砂浆及砼等、防坠落网的安装 4.工程量:按图示数量以套计算 5.部位:人行道	套	6			
11	04B051	清掏、拆除化粪池	1.拆除范围:井盖板(含井盖)、井壁、井垫层等 2.拆除化粪池井盖板、井壁、井垫层材质:综合考虑 3.拆除检查井尺寸:综合考虑 4.拆除方式:综合考虑 5.包含清掏化粪池、清理基层,拆卸旧料堆放 to 指定地点,垃圾清扫归堆并外运,拆除后地坑、沟槽回填及恢复,以及拆除及拆除所需的安全保护设施,拆除时所需要的机械及机械进出场等拆除所需用的一切费用	座	3			
给水及消防水管网工程								
给水及消防土建								
1	040504001015	水表井	1.砖砌矩形井 2.井径及井深:内径880*1100mm,井深1000mm 3.基础材质:C15砼 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑 5.井内外壁用1:2水泥砂浆抹面厚20mm 6.其他:包含井挖填土、井主体等,井盖单列项	座	1			
2	040504001016	水表井每增减0.1m	1.砖砌矩形井 2.井径及井深:内径880*1100mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑 4.井内外壁用1:2水泥砂浆抹面厚20mm	座	1			
3	040504001017	室外消火栓阀门井	1.砖砌圆形井 2.井径及井深: ϕ 1200mm,井深1000mm 3.基础材质:C15砼 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:M5水泥砂浆砌筑 5.井内外壁用1:2.5防水水泥砂浆抹面厚20mm 6.其他:包含井挖填土、井主体等,井盖单列项	座	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第28页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	040504001018	室外消火栓阀门井每增减0.1m	1.砖砌圆形井 2.井径及井深: ϕ 1200mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M5水泥砂浆砌筑 4.井内外壁用1:2.5防水水泥砂浆抹面厚20mm	座	1			
5	040504001019	给水阀门井	1.砖砌圆形井 2.井径及井深: ϕ 1000mm,井深800mm 3.基础材质:C25抗渗砼 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 5.井内外壁用1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm 6.其他:包含井挖填土、井主体等,井盖单列项	座	4			
6	040504001020	给水阀门井每增减0.1m	1.砖砌圆形井 2.井径及井深: ϕ 1000mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 4.井内外壁用1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm	座	1			
7	040504001021	给水阀门井	1.砖砌圆形井 2.井径及井深: ϕ 1200mm,井深800mm 3.基础材质:C25抗渗砼 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 5.井内外壁用1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm 6.其他:包含井挖填土、井主体等,井盖单列项	座	1			
8	040504001022	给水阀门井每增减0.1m	1.砖砌圆形井 2.井径及井深: ϕ 1200mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 4.井内外壁用1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm	座	1			
9	04B052	给水井盖	1.材质:铸铁井盖 2.规格: Φ 700mm,满足图纸及规范的承重要求,自重30kg 3.工作内容:井盖的安装、调平、砂浆及砼等安装 4.工程量:按图示数量以套计算 5.部位:绿化带	套	2			
10	04B053	给水井盖	1.材质:铸铁井盖 2.规格: Φ 700mm,满足图纸及规范的承重要求,自重50kg 3.工作内容:井盖的安装、调平、砂浆及砼等安装 4.工程量:按图示数量以套计算 5.部位:车行道	套	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第29页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	04B054	水表井井盖	1.材质:树脂井盖 2.规格:880*1100mm重型方井盖,满足图纸及规范的承重要求 3.工作内容:井盖的安装、调平、砂浆及砼等安装 4.工程量:按图示数量以套计算 5.部位:车行道	套	1			
给水及消防安装								
12	040501003001	铸铁管	1.材质及规格:给水球墨铸铁管 DN150 2.接口方式:柔性接口 3.铺设深度:综合考虑 4.管道检验及试验要求:水压试验、消毒冲洗 5.防腐方式:满足设计及使用要求 6.不含管道垫层、基础铺筑及养护	m	8			
13	040501003002	铸铁管	1.材质及规格:给水球墨铸铁管 DN100 2.接口方式:柔性接口 3.铺设深度:综合考虑 4.管道检验及试验要求:水压试验、消毒冲洗 5.防腐方式:满足设计及使用要求 6.不含管道垫层、基础铺筑及养护	m	8			
14	040501004005	塑料管	1.材质及规格:PPR给水管 DN80 2.连接形式:热熔 3.铺设深度:综合考虑 4.管道检验及试验要求:水压试验、消毒冲洗 5.不含管道垫层、基础铺筑及养护	m	20			
15	040501004006	塑料管	1.材质及规格:PPR给水管 DN50 2.连接形式:热熔 3.铺设深度:综合考虑 4.管道检验及试验要求:水压试验、消毒冲洗 5.不含管道垫层、基础铺筑及养护	m	118			
16	040501004007	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:消防给水 3.材质、规格:钢丝骨架复合管DN150 4.连接形式:电熔连接 5.压力等级: 1.6Mpa 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 7.警示带形式:满足设计要求 8.其他: 包含混凝土支墩等固定措施	m	8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第30页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	040501004008	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:消防给水 3.材质、规格:钢丝骨架复合管DN100 4.连接形式:电熔连接 5.压力等级:1.6Mpa 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 7.警示带形式:满足设计要求 8.其他:包含混凝土支墩等固定措施	m	60			
18	040502005006	阀门	1.种类:锁闭阀 2.材质及规格:铜 DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	45			
19	040502005007	阀门	1.种类:闸阀 2.材质及规格:铸钢 DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	3			
20	040502005008	阀门	1.种类:闸阀 2.材质及规格:铸钢 DN80 3.连接形式:螺纹连接	个	3			
21	040502009001	水表	1.规格:远传预付费水表(自带逆止阀) DN15 2.安装方式:螺纹连接 3.含配套逆止阀及相关管件等	组	45			
22	040502009002	水表	1.规格:DN100 2.连接形式:法兰连接 3.含蝶阀、低阻力倒流防止器、伸缩过滤器、法兰等	组	1			
23	040502010001	消火栓	1.规格:SS100/65-1.0型地上消火栓公称压力1.0MPa 2.安装部位、方式:地上式室外消火栓 3.含闸阀、伸缩器、短管、弯头、法兰等	个	1			
路灯及电力工程								
路灯土建								
1	04B055	景观灯基础	1.基础混凝土强度等级:C30混凝土 2.尺寸规格:600*600*600mm 3.工作内容:含基础土石方挖填、钢筋、混凝土、模板、预埋铁件等 4.工程量:按座计算	座	2			
2	040504001023	圆形手孔井	1.砖砌圆形井 2.井径及井深:内径600mm圆形,井深700mm 3.基础材质:C15砼 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑 5.井内外用1:2.5水泥砂浆抹面厚20mm 6.其他:包含井挖填土、集水坑、井主体等,井盖单列项	座	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第31页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	040504001024	圆形手孔井每增减0.1m	1.砖砌圆形井 2.井径及井深:内径600mm圆形,井深700mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑 4.井内外用1:2.5水泥砂浆抹面厚20mm	座	1			
4	04B056	配电箱基础	1.基础混凝土强度等级:C20混凝土 2.尺寸:1000*600*400mm 3.工作内容:含混凝土、模板等 4.工程量:按座计算	座	1			
5	04B057	手孔井井盖	1.材质:铸铁井盖 2.规格:Φ600mm,满足图纸及规范的承重要求,自重50kg 3.工作内容:井盖的安装、调平、砂浆及砼等安装 4.工程量:按图示数量以套计算 5.部位:车行道	套	1			
电缆井								
6	040504001025	圆形电缆工井	1.砖砌圆形井 2.井径及井深:井底内径800mm圆形,井深1000mm 3.基础材质:C15砼 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 5.井内壁1: 2.5水泥砂浆抹平 6.其他:包含井挖填土、井主体等,井盖单列项	座	8			
7	040504001026	圆形电缆工井每增减0.1m	1.砖砌圆形井 2.井径及井深:井底内径800mm圆形 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 4.内壁1: 2.5水泥砂浆抹平	座	1			
8	040504002001	小型90°直角型电缆井	1.垫层、基础材质及厚度:100mmC15砼垫层 2.混凝土强度等级:C30 3.尺寸:详见图纸,最大外径长度4300mm,井深2400mm 4.工作内容:包含井挖填土、井主体、电缆支架及拉力环制安等,井盖单列项	座	1			
9	040504002002	小型90°直角型电缆井每增减0.1m	1.尺寸:详见图纸,最大外径长度4300mm	座	1			
10	040504002003	小型直通型电缆井	1.垫层、基础材质及厚度:100mmC15砼垫层 2.混凝土强度等级:C30 3.尺寸:详见图纸,内径1200*1000mm,井深2400mm 4.工作内容:包含井挖填土、井主体、电缆支架及拉力环制安等,井盖单列项	座	2			
11	040504002004	小型直通型电缆井每增减0.1m	1.尺寸:详见图纸,内径1200*1000mm	座	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第32页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	04B058	强电井井盖	1.材质:铸铁井盖 2.规格:Φ800mm,满足图纸及规范的承重要求,自重30kg 3.工作内容:井盖的安装、调平、砂浆及砼等安装 4.工程量:按图示数量以套计算 5.部位:绿化带	套	2			
13	04B059	强电井井盖	1.材质:铸铁井盖 2.规格:Φ800mm,满足图纸及规范的承重要求,自重50kg 3.工作内容:井盖的安装、调平、砂浆及砼等安装 4.工程量:按图示数量以套计算 5.部位:车行道	套	9			
箱变基础								
14	040101002006	挖沟槽土石方(外运)	1.挖土部位:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土方式:综合考虑 4.挖土深度:综合考虑 5.弃土运距:综合考虑,自找弃土地点,运距及外运场地施工单位自行考虑,而且必须符合政府部门垃圾堆放的要求 6.其他:含人工清理基槽 7.工程量:按管道中心线长度乘以图示开挖断面计算,扣除各类构筑物所占长度	m3	31.37			
15	040101002007	挖沟槽土石方(就地堆放)	1.挖土部位:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土方式:综合考虑 4.挖土深度:综合考虑 5.其他:场内倒运、堆放,含人工清理基槽 6.工程量:按管道中心线长度乘以图示开挖断面计算,扣除各类构筑物所占长度	m3	2.59			
16	040103001006	回填方	1.填方材料品种:普通土 2.工程内容:分层回填、平整、夯实 3.部位:综合考虑 4.回填方式:人工和机械配合	m3	2.59			
17	040305001002	垫层	1.材料:C15砼垫层 2.其他:含模板等	m3	1.55			
18	040901001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.其他:含接头等	t	0.623			
19	040901009001	预埋铁件	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.其他:综合各种预埋铁件、爬梯、铁算子、地脚螺栓、拉力环、电缆支架等,含除锈、制作、安装、刷漆等	t	0.138			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第33页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
20	040303002001	混凝土基础	1.规格名称:现浇基础 2.混凝土强度等级:C20,抗渗等级为P6 3.其他:采用清水混凝土倒角施工工艺,阳角采用定制PVC阴角线固定于模板内侧,含模板、脚手架等	m3	4.22			
21	040406004001	混凝土井壁	1.规格名称:现浇井壁 2.混凝土强度等级:C20,抗渗等级为P6 3.其他:采用清水混凝土倒角施工工艺,阳角采用定制PVC阴角线固定于模板内侧,含模板、脚手架等	m3	4.21			
22	040406006001	混凝土顶板	1.规格名称:现浇顶板 2.混凝土强度等级:C30,抗渗等级为P6 3.其他:采用清水混凝土倒角施工工艺,阳角采用定制PVC阴角线固定于模板内侧,含模板等	m3	0.33			
23	040308001007	水泥砂浆抹面	1.砂浆配合比:M2.5防水水泥砂浆 2.厚度:25mm 3.部位:基础外边抹面压光	m2	21.03			
24	040309001005	金属栏杆	1.栏杆材质、规格:塑钢栏杆 2.高度:1.8m 3.其他:含门扇、安全标识,与设备的安全距离符合图纸及规范要求 4.工程量:按设计图示尺寸以延长米计算	m	26.92			
25	040304005003	预制混凝土其他构件	1.构件的类型:混凝土井圈 2.混凝土强度等级:C30 3.工作内容:混凝土制作、运输、安装、模板等	m3	0.08			
26	040305004005	砖台阶	1.砌筑材料:MU10机制砖 2.砂浆标号:M7.5混合砂浆	m3	0.14			
27	040303002002	混凝土基础	1.规格名称:现浇基础 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:含模板等	m3	0.28			
28	04B060	通风孔	1.材质、规格:外框型钢,内部焊接钢板网或Φ8-10钢筋 2.其他:含制作、安装等 3.工程量:按套计算	套	2			
29	04B061	箱变基础井盖	1.材质:预制混凝土盖板 2.规格:满足图纸及规范的承重要求 3.工作内容:盖板的安装、调平等 4.工程量:按面积计算	m2	1			
低压分接箱基础								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第34页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
30	040101002008	挖沟槽土石方(外运)	1.挖土部位:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土方式:综合考虑 4.挖土深度:综合考虑 5.弃土运距:综合考虑,自找弃土地点,运距及外运场地 6.其他:含人工清理基槽 7.工程量:按管道中心线长度乘以图示开挖断面计算,扣除各类构筑物所占长度	m3	1.66			
31	040101002009	挖沟槽土石方(就地堆放)	1.挖土部位:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土方式:综合考虑 4.挖土深度:综合考虑 5.其他:场内倒运、堆放,含人工清理基槽 6.工程量:按管道中心线长度乘以图示开挖断面计算,扣除各类构筑物所占长度	m3	0.74			
32	040103001007	回填方	1.填方材料品种:普通土 2.工程内容:分层回填、平整、夯实 3.部位:综合考虑 4.回填方式:人工和机械配合	m3	0.74			
33	040305001003	垫层	1.材料:C15砼垫层 2.其他:含模板等	m3	0.21			
34	040305004006	砖基础	1.砌筑材料:MU15机制砖 2.砂浆标号:M10水泥砂浆	m3	0.77			
35	040901009002	预埋铁件	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.其他:综合各种预埋铁件、爬梯、铁算子、地脚螺栓、拉力环、电缆支架等,含除锈、制作、安装、刷漆等	t	0.03			
36	040308001008	水泥砂浆抹面	1.砂浆配合比:1:2.5防水水泥砂浆 2.厚度:20mm	m2	5.3			
安装部分								
37	040801010003	落地式配电箱	1.名称:路灯控制箱 2.型号:2AL 3.规格:600*600*300 4.含基础型钢制作安装、箱内端子外部接线等	台	1			
38	040801009006	悬挂嵌入式配电箱	1.名称:路灯配电箱 2.型号:1AP1 3.规格:600*600*300 4.含箱子挂架制作安装、箱内端子外部接线等	台	1			
39	040801009007	悬挂嵌入式配电箱	1.名称:充电桩配电箱 2.型号:APcd1 3.规格:450*450*200 4.含箱子挂架制作安装、箱内端子外部接线等	台	1			
40	040805004003	景观照明灯	1.名称:单臂工艺圆锥景观灯 2.型号:50W LED 色温4000 3.灯杆材质、规格:灯杆高度2.5-3m 4.不含灯具基础制作、安装 5.含灯具附件、接线端子、接地等	套	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第35页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
41	040803001007	电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV型 3.规格:3*2.5mm ² 4.材质:铜芯电缆 5.敷设方式、部位:管内穿线	m	206.6			
42	040803001008	电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV型 3.规格:3*6mm ² 4.材质:铜芯电缆 5.敷设方式、部位:管内穿线	m	48.84			
43	040804001011	电缆保护管	1.材质:PE 2.规格:φ50 3.敷设方式:埋地敷设	m	255.44			
44	040804001012	配管	1.名称:电线管 2.材质:钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:埋地敷设 5.接地要求:满足设计及使用要求	m	10			
45	040803005003	电缆终端头	1.名称:电缆终端头 2.型号:五芯 3.规格:35mm ² 以内 4.材质、类型:铜芯干包电缆头 5.安装部位:配电箱内	个	5			
弱电工程								
弱电土建								
1	040504001027	圆形弱电井	1.砖砌圆形井 2.井径及井深:内径700mm 圆形,井深1000mm 3.基础材质:C15砼 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 5.井内外用1:2.5水泥砂浆抹面厚20mm 6.其他:包含井挖填土、集水坑、井主体等,井盖单列项	座	10			
2	040504001028	圆形弱电井每增减0.1m	1.砖砌圆形井 2.井径及井深:内径700mm 圆形 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 4.井内外用1:2.5水泥砂浆抹面厚20mm	座	1			
3	04B062	弱电井井盖	1.材质:铸铁井盖 2.规格:Φ700mm,满足图纸及规范的承重要求,自重30kg 3.工作内容:井盖的安装、调平、砂浆及砼等安装 4.工程量:按图示数量以套计算 5.部位:绿化带	套	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第36页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	04B063	弱电井井盖	1.材质:铸铁井盖 2.规格:Φ700mm,满足图纸及规范的承重要求,自重50kg 3.工作内容:井盖的安装、调平、砂浆及砼等安装 4.工程量:按图示数量以套计算 5.部位:车行道	套	8			
弱电安装								
5	040804001013	电缆保护管	1.材质:PE塑料管 2.规格:Φ50 3.敷设方式:埋地敷设	m	68.5			
6	040804001014	电缆保护管	1.材质:PE塑料管 2.规格:Φ100 3.敷设方式:埋地敷设	m	217			
供热工程								
供热土建								
1	040504001029	控制阀门井	1.砖砌矩形井 2.井径及井深:内径740*1150mm,井深1000mm 3.基础材质:C15砼 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:M5水泥砂浆砌筑 5.井内外用1:2.5防水砂浆抹面厚20mm 6.其他:包含井挖填土、井主体等,井盖单列项	座	10			
2	040504001030	控制阀门井每增减0.1m	1.砖砌矩形井 2.井径及井深:内径740*1150mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M5水泥砂浆砌筑 4.井内外用1:2.5防水砂浆抹面厚20mm	座	1			
3	040504001031	室外单元阀门井	1.砖砌矩形井 2.井径及井深:外径1200*1000mm,井深1000mm 3.基础材质:C15砼 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:M5水泥砂浆砌筑 5.井内外用1:2.5防水砂浆抹面厚20mm 6.其他:包含井挖填土、井主体等,井盖单列项	座	10			
4	040504001032	室外单元阀门井每增减0.1m	1.砖砌矩形井 2.井径及井深:外径1200*1000mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M5水泥砂浆砌筑 4.井内外用1:2.5防水砂浆抹面厚20mm	座	1			
5	04B064	方形铸铁井盖	1.材质:加重球墨铸铁井盖 2.规格:600*800mm,满足图纸及规范的承重要求,自重50kg 3.工作内容:井盖的安装、调平、砂浆及砼等安装 4.工程量:按图示数量以套计算	套	30			
供热安装								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第37页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	040501005007	直埋式预制保温管	1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质:热水 3.材质或种类:预制保温Q235B螺旋缝钢管 4.规格:φ219*6/φ315*4.9 5.连接方式:焊接 6.管件保温及安装 7.保温补口及气密性试验:做法及要求详见设计图纸 8.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 9.具体做法详见技术要求	m	40.6			
7	040501005008	直埋式预制保温管	1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质:热水 3.材质或种类:预制保温20#无缝钢管 4.规格:φ159*5/φ250*3.9 5.连接方式:焊接 6.管件保温及安装 7.保温补口及气密性试验:做法及要求详见设计图纸 8.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 9.具体做法详见技术要求	m	88.6			
8	040501005009	直埋式预制保温管	1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质:热水; 3.材质或种类:预制保温20#无缝钢管 4.规格:φ133*4.5/ φ225*3.5 5.连接方式:焊接 6.管件保温及安装 7.保温补口及气密性试验:做法及要求详见设计图纸 8.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 9.具体做法详见技术要求	m	83.6			
9	040501005010	直埋式预制保温管	1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质:热水 3.材质或种类:PE-RTⅡ型预制保温管 4.规格:φ90*8.2/φ155*1.8 5.连接方式:电熔 6.管件、盲板等的安装及保温 7.保温补口及气密性试验:做法及要求详见设计图纸 8.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 9.具体做法详见技术要求	m	33.2			
10	040501005011	直埋式预制保温管	1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质:热水 3.材质或种类:PE-RTⅡ型预制保温管 4.规格:φ75*6.8/φ140*1.8 5.连接方式:电熔 6.管件、盲板等的安装及保温 7.保温补口及气密性试验:做法及要求详见设计图纸 8.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 9.具体做法详见技术要求	m	45.6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第38页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	040501005012	直埋式预制保温管	1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质:热水 3.材质或种类:PE-RT II型预制保温管 4.规格: $\phi 63 \times 5.8 / \phi 125 \times 1.5$ 5.连接方式:电熔 6.管件、盲板等的安装及保温 7.保温补口及气密性试验:做法及要求详见设计图纸 8.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 9.具体做法详见技术要求	m	36.8			
12	040501005013	直埋式预制保温管	1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质:热水 3.材质或种类:PE-RT II型预制保温管 4.规格: $\phi 63 \times 5.8 / \phi 125 \times 1.5$ 5.连接方式:电熔 6.管件、盲板等的安装及保温 7.保温补口及气密性试验:做法及要求详见设计图纸 8.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 9.具体做法详见技术要求	m	155.8			
13	04B065	拆除管道、保温、阀门及管件等	1.名称、材质:管道、保温、阀门、智联表箱及管件等 2.管径:综合考虑 3.拆除方式:综合考虑 4.包含清理基层,拆卸旧料堆放指定地点,垃圾清扫归堆并外运,拆除后地坑、沟槽回填及恢复,以及拆除及拆除所需的安全保护设施,拆除时所需要的机械及机械进出场等拆除所需用的一切费用	项	1			
14	040502005009	阀门	1.种类:焊接半球阀 2.材质及规格:碳钢 DN200 3.连接形式:焊接 4.含阀门保温	个	2			
15	040502005010	阀门	1.种类:球阀 2.材质及规格:碳钢 DN80 3.连接形式:法兰连接 4.含阀门保温	个	2			
16	040502005011	阀门	1.种类:球阀 2.材质及规格:碳钢 DN65 3.连接形式:法兰连接 4.含阀门保温	个	8			
17	040502005012	阀门	1.种类:球阀 2.材质及规格:碳钢 DN50 3.连接形式:法兰连接 4.含阀门保温	个	2			
18	040502005013	阀门	1.种类:蝶阀 2.材质及规格:碳钢 DN40 3.连接形式:法兰连接 4.含阀门保温	个	20			
19	040502006005	法兰	1.材质、规格:塑料法兰 2.连接方式:DN80 3.焊接方式:熔接 4.垫片材质:综合考虑	副	2			
20	040502006006	法兰	1.材质、规格:塑料法兰 2.连接方式:DN65 3.焊接方式:熔接 4.垫片材质:综合考虑	副	8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第39页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
21	040502006007	法兰	1.材质、规格:塑料法兰 2.连接方式:DN50 3.焊接方式:熔接 4.垫片材质:综合考虑	副	2			
22	040502006008	法兰	1.材质、规格:塑料法兰 2.连接方式:DN40 3.焊接方式:熔接 4.垫片材质:综合考虑	副	20			
23	040502008002	套管制作、安装	1.形式、材质及规格:刚性防水套管 介质管规格 $\phi 60.3 \times 4.5 / \phi 63 \times 5.8$ 2.管内填料材质:满足图纸及规范要求 3.含穿越基础、入井等需打孔洞、补孔洞的费用	个	40			
24	04B066	焊缝X射线探伤	1.名称: X光射线检测 2.底片规格: 80*300mm 3.管壁厚度: 综合考虑	片	70			
25	04B067	焊缝X射线探伤	1.名称: X光射线检测 2.底片规格: 80*150mm 3.管壁厚度: 综合考虑	片	560			
26	04B068	穿墙孔洞	1.做法: 管道穿越建筑外墙、穿基础、穿楼板 2.规格: 综合考虑	个	40			
白云巷31#								
土方工程								
1	040101001003	挖花坛土方(土方外运)	1.挖土部位:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土方式:人工和机械配合 4.挖土深度:综合考虑 5.运距:综合考虑,自找弃土地点,运距及外运场地施工单位自行考虑,而且必须符合政府部门垃圾堆放的要求 6.其他:含绿带石、树池石拆除、花坛拆除、地被及灌木移除、竹子移除、种植土挖除、地面平整等 7.部位:室外地坪以上花坛 8.工程量:按实际挖花坛土方体积计算	m3	205.6			
2	040101002010	挖沟槽、基坑土方(土方外运)	1.挖土部位:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土方式:人工和机械配合 4.挖土深度:综合考虑 5.弃土运距:综合考虑,自找弃土地点,运距及外运场地施工单位自行考虑,而且必须符合政府部门垃圾堆放的要求 6.其他:含人工清理基槽	m3	1586.0832			
3	040101002011	挖沟槽、基坑土方(土方外运)	1.挖土部位:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土方式:人工 4.挖土深度:综合考虑 5.弃土运距:综合考虑,自找弃土地点,运距及外运场地施工单位自行考虑,而且必须符合政府部门垃圾堆放的要求 6.其他:含人工清理基槽 7.部位:经甲方监理确认的场地狭窄处	m3	45.6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第40页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
4	040103001008	回填方	1.填方材料品种:水洗砂 2.工程内容:分层回填、平整、夯实 3.回填方式:人工和机械配合施工	m3	1567.9262			
5	040103001009	回填方	1.填方材料品种:水洗砂 2.工程内容:分层回填、平整、夯实 3.回填方式:人工 4.部位:经甲方监理确认的场地狭窄处	m3	40.8272			
道路及零星工程								
1	04B069	原路面切缝	1.路面种类:混凝土路面 2.切割方式:综合考虑 3.厚度:综合考虑 4.工程量:按切割长度以米计算	m	946.14			
2	041001001004	拆除路面	1.材质:混凝土、沥青路面及其附属的台阶、坡道、路牙石等（面层基层综合考虑）、破损严重需要拆除的散水等 2.厚度:综合考虑 3.拆除方式:人工和机械配合施工 4.其他:保留混凝土散水的割缝综合考虑 5.包含回填找平至基底标高，拆卸旧料堆放到指定地点，垃圾清扫归堆并外运，以及拆除及拆除所需的安全保护措施，拆除时所需要的机械及机械进出场等拆除所需用的一切费用 6.运距:综合考虑,而且必须符合政府部门垃圾堆放的要求	m2	3505.54			
3	041001002005	拆除人行道	1.材质:水泥花砖路面及其附属的台阶、坡道、路牙石等（面层基层综合考虑） 2.厚度:综合考虑 3.拆除方式:人工和机械配合施工 4.包含回填找平至基底标高，拆卸旧料堆放到指定地点，垃圾清扫归堆并外运，以及拆除及拆除所需的安全保护措施，拆除时所需要的机械及机械进出场等拆除所需用的一切费用 5.运距:综合考虑,而且必须符合政府部门垃圾堆放的要求 6.部位:小区内	m2	209.18			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第41页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	041001002006	拆除人行道	1.材质:水泥花砖路面及其附属的台阶、坡道、路牙石等(面层基层综合考虑) 2.厚度:综合考虑 3.拆除方式:人工和机械配合施工 4.包含回填找平至基底标高,拆卸旧料堆放到指定地点,垃圾清扫归堆并外运,以及拆除及拆除所需的安全保护设施,拆除时所需要的机械及机械进出场等拆除所需用的一切费用 5.运距:综合考虑,而且必须符合政府部门垃圾堆放的要求 6.部位:小区外市政部分	m2	23.18			
5	04B070	拆除、恢复地面	1.材质:拆除、恢复混凝土地面(面层基层综合考虑),达到原貌要求(管沟回填砂单列) 2.厚度:综合考虑 3.拆除、恢复方式:人工 4.包含割缝、清理基层,拆卸旧料堆放到指定地点,垃圾清扫归堆并外运,以及拆除及拆除所需的安全保护设施,拆除时所需要的机械及机械进出场等拆除所需用的一切费用 5.运距:综合考虑,而且必须符合政府部门垃圾堆放的要求 6.工程量计算规则:按实际恢复面积计算 7.部位:一层单元地面	m2	333.26			
6	04B071	素土夯实	1.素土夯实(压实度≥95%) 2.工作内容:施工前场内地坪推高垫低、平整、夯实及碾压等 3.质量:满足设计及规范要求 4.工程量:按铺装面积计算,外扩等按设计要求综合考虑	m2	3883.57			
7	040202011004	碎石垫层	1.石料规格:碎石、级配碎石(配合比满足设计和规范要求) 2.厚度:综合考虑 3.碎石粒径:综合考虑 4.工作内容:碎石摊铺、整形、碾压 5.工程量计算规则:按铺设体积计算 6.部位:路面、快递柜基础、充电车棚基础等	m3	230.227			
8	040202011005	风化料碎石垫层	1.石料规格:风化料碎石(配合比满足设计和规范要求) 2.厚度:综合考虑 3.工作内容:原土夯实、风化料碎石摊铺、整形、碾压 4.工程量计算规则:按铺设体积计算 5.部位:停车位等	m3	145.35			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第42页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	040303001005	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:综合考虑 3.其他:含模板费用 4.工程量计算规则:按铺设 体积计算 5.部位:小区外路面、铺装 垫层等	m3	2.32			
10	040303001006	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.厚度:综合考虑 3.其他:含模板费用 4.工程量计算规则:按铺设 体积计算 5.部位:小区内铺装垫层、 边石等	m3	11.37			
11	040203007006	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30, 随 打随抹 2.厚度:120mm 3.其他:含模板及割缝、嵌 缝费用 4.部位:混凝土路面	m2	3344.32			
12	040203007007	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30, 随 打随抹 2.厚度:200mm 3.其他:含模板及割缝、嵌 缝费用 4.部位:小区外混凝土路面	m2	262.828			
13	040204002008	人行道块料铺设	1.块料品种、规 格:200*100*60mm厚广场砖 2.结合层:30mm厚1:3干硬性 水泥砂浆 3.工作内容:找平层铺筑、 块料铺装	m2	59.386			
14	040204002009	人行道块料铺设	1.块料品种、规 格:200*100*60mm厚广场砖 (利旧) 2.结合层:30mm厚1:3干硬性 水泥砂浆 3.工作内容:找平层铺筑、 块料铺装 4.部位: 小区外市政部分	m2	18.544			
15	040204002010	预制嵌草砖铺设	1.块料品种、规格:80mm厚 预制嵌草水泥植草砖, 60mm厚种植土过筛,拌和 草籽 2.垫层:30mm厚粗砂土垫层 (砂:土=1:1) 3.工作内容:垫层铺筑、块 料铺装、撒播草籽等 4.养护期:两年	m2	408.5			
16	040204002011	预制砖铺设	1.块料品种、规格:60mm厚 黄色广场砖 2.结合层:30mm厚砂土垫层 3.工作内容:找平层铺筑、 块料铺装 4.部位:停车位等	m2	76			
17	040204004006	安砌侧(平、缘) 石	1.材料品种、规 格:120*250*800mm芝麻灰 平缘石(磨边、倒角综合 考虑) 2.形状:直形、异形、过水 洞综合考虑 3.结合层:30mm1:3干硬性水 泥砂浆 4.靠背:C30砼,断面详见图 纸 5.其他:包括模板的制作、 安装、拆除	m	115.88			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第43页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	040204004007	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:100*130*800mm芝麻灰平缘石(倒直角30*50)(磨边、倒角综合考虑) 2.形状:直形、异形、过水洞综合考虑 3.结合层:30mm1:3干硬性水泥砂浆 4.其他:包括模板的制作、安装、拆除	m	95			
19	040204004008	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:120*250*800mm芝麻灰平缘石(磨边、倒角综合考虑) 2.形状:直形、异形、过水洞综合考虑 3.结合层:20mm1:2水泥砂浆 4.靠背:C30砼,断面详见图纸 5.其他:包括模板的制作、安装、拆除	m	191.4738			
20	040308004004	墙面真石漆	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:小区东侧修复后的围墙基础墙体 3.涂料品种:品种及颜色满足甲方及社区要求 4.考虑围墙基础墙体墙面破损修复,然后做真石漆外墙。 5.做法:做法具体详见L13J1-P119-外墙9A-真石漆外墙	m2	33.6			
21	04B072	勾缝	1.基层:毛石 2.砂浆配合比及厚度:水泥砂浆,厚度达到甲方及设计要求 3.工程量:按实际勾缝面积计算	m2	0			
22	040205006002	标线	1.材料品种:冷漆涂料 2.线型:线宽综合考虑	m2	66.332			
23	04B073	坡道	1.工作内容:C30混凝土(厚度按设计要求综合考虑),素水泥浆结合层一道,25mm厚1:2水泥砂浆抹面作出60mm宽7mm深锯齿 2.工程量:按坡道水平投影面积计算	m2	49.8			
24	040103002004	垃圾外运	1.废弃料品种:现场原有堆砌废弃物、居民堆砌杂物、生活垃圾等综合考虑 2.运距:综合考虑 3.装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.工程量计算规则:按一项计算	项	1			
25	04B074	U型防撞柱	1.材质:钢管 2.规格:300mm高,成品,达到甲方及设计要求 3.工程量计算规则:按实际长度计算	m	3			
26	040305001004	垫层	1.材料:C15砼垫层 2.其他:含模板等 3.部位:因管线改造破坏小区改造范围以外的构筑物维修	m3	1.3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第44页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
27	040305004007	砖砌井壁	1.材料:烧结砖,砂浆标号综合考虑 2.其他:矩形、圆形综合考虑 3.部位:因管线改造破坏小区改造范围以外的构筑物维修	m3	2			
28	040308001009	水泥砂浆抹面	1.砂浆配合比:综合考虑 2.厚度:综合考虑 3.部位:因管线改造破坏小区改造范围以外的构筑物维修	m2	14			
29	04B075	原有井盖、雨篦子拆除、恢复	1.材质:综合考虑 2.尺寸:综合考虑 3.工作内容:含原有井盖拆除、暂存、利旧安装 4.部位:因管线改造破坏小区改造范围以外的构筑物维修 5.工程量:按套计算	套	5			
污水管网工程								
1	040501004009	塑料管	1.材质及规格:HDPE双壁波纹管 环刚度8kN/m2 dn300 2.连接形式:橡胶圈密封承插连接 3.铺设深度:综合考虑 4.管道检验及试验要求:闭水试验、通球试验 5.不含管道垫层、基础铺筑及养护	m	257			
2	040504003005	塑料检查井	1.型号、规格:成品塑料井座、 ϕ 700mm井筒 2.深度:1200mm,铺设200mm中粗砂垫层 3.含井座、井筒 4.工作内容:含井挖填土、砂垫层铺设、塑料检查井座及井筒的运输和安装,井盖单独列项	座	41			
3	040504003006	塑料检查井每增减0.1m	1.检查井材质、规格: ϕ 700mm井筒,详见设计图纸 2.工作内容:塑料检查井运输、安装等全部工序	座	1			
4	04B076	污水检查井盖	1.材质:防沉降三防井盖,预制钢筋砼承压圈 2.规格: Φ 700mm,B125标准,满足图纸及规范的承重要求,自重30kg 3.工作内容:井盖和承压圈的安装、调平、砂浆及砼等、防坠落网的安装 4.工程量:按图示数量以套计算 5.部位:绿化带	套	10			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批) 土建工程第四标段

第45页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	04B077	污水检查井盖	1.材质:防沉降三防井盖, 预制钢筋砼承压圈 2.规格:Φ700mm,D400标准, 满足图纸及规范的承重要求,自重60kg 3.工作内容:井盖和承压圈的 安装、调平、砂浆及砼 等、防坠落网的安装 4.工程量:按图示数量以套 计算 5.部位:车行道	套	31			
6	04B078	清掏、拆除化粪池	1.拆除范围:井盖板(含井 盖)、井壁、井垫层等 2.拆除化粪池井盖板、井 壁、井垫层材质:综合考虑 3.拆除检查井尺寸:综合考虑 4.拆除方式:综合考虑 5.包含清掏化粪池、清理基 层,拆卸旧料堆放到指定 地点,垃圾清扫归堆并外 运,拆除后地坑、沟槽回 填及恢复,以及拆除及拆 除所需的安全保护措施, 拆除时所需要的机械及机 械进出场等拆除所需用 的一切费用	座	4			
给水及消防水管网工程								
给水及消防土建								
1	040504001033	水表井	1.砖砌矩形井 2.井径及井深:内径 880*1100mm,井深1000mm 3.基础材质:C15砼 4.砌筑材料品种、规格、强 度等级:M10水泥砂浆砌筑 5.井内外壁用1:2水泥砂浆 抹面厚20mm 6.其他:包含井挖填土、井 主体等,井盖单列项	座	1			
2	040504001034	水表井每增减 0.1m	1.砖砌矩形井 2.井径及井深:内径 880*1100mm 3.砌筑材料品种、规格、强 度等级:M10水泥砂浆砌筑 4.井内外壁用1:2水泥砂浆 抹面厚20mm	座	1			
3	040504001035	室外消火栓阀门 井	1.砖砌圆形井 2.井径及井深:φ 1200mm,井 深1000mm 3.基础材质:C15砼 4.砌筑材料品种、规格、强 度等级:M5水泥砂浆砌筑 5.井内外壁用1:2.5防水水泥 砂浆抹面厚20mm 6.其他:包含井挖填土、井 主体等,井盖单列项	座	1			
4	040504001036	室外消火栓阀门 井每增减0.1m	1.砖砌圆形井 2.井径及井深:φ 1200mm 3.砌筑材料品种、规格、强 度等级:M5水泥砂浆砌筑 4.井内外壁用1:2.5防水水泥 砂浆抹面厚20mm	座	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第46页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	040504001037	给水阀门井	1.砖砌圆形井 2.井径及井深: ϕ 1000mm,井深800mm 3.基础材质:C25抗渗砼 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 5.井内外壁用1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm 6.其他:包含井挖填土、井主体等,井盖单列项	座	1			
6	040504001038	给水阀门井每增减0.1m	1.砖砌圆形井 2.井径及井深: ϕ 1000mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 4.井内外壁用1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm	座	1			
7	040504001039	给水阀门井	1.砖砌圆形井 2.井径及井深: ϕ 1200mm,井深800mm 3.基础材质:C25抗渗砼 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 5.井内外壁用1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm 6.其他:包含井挖填土、井主体等,井盖单列项	座	5			
8	040504001040	给水阀门井每增减0.1m	1.砖砌圆形井 2.井径及井深: ϕ 1200mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 4.井内外壁用1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm	座	1			
9	04B079	给水井盖	1.材质:铸铁井盖 2.规格: Φ 700mm,B125标准,满足图纸及规范的承重要求,自重30kg 3.工作内容:井盖的安装、调平、砂浆及砼等安装 4.工程量:按图示数量以套计算 5.部位:绿化带	套	0			
10	04B080	给水井盖	1.材质:铸铁井盖 2.规格: Φ 700mm,满足图纸及规范的承重要求,自重50kg 3.工作内容:井盖的安装、调平、砂浆及砼等安装 4.工程量:按图示数量以套计算 5.部位:车行道	套	6			
11	04B081	水表井井盖	1.材质:树脂井盖 2.规格:880*1100mm重型方井盖,满足图纸及规范的承重要求 3.工作内容:井盖的安装、调平、砂浆及砼等安装 4.工程量:按图示数量以套计算 5.部位:车行道	套	1			
给水及消防安装								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第47页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
12	040501003003	铸铁管	1.材质及规格:给水球墨铸铁管 DN150 2.接口方式:柔性接口 3.铺设深度:综合考虑 4.管道检验及试验要求:水压试验、消毒冲洗 5.防腐方式:满足设计及使用要求 6.不含管道垫层、基础铺筑及养护	m	5			
13	040501004010	塑料管	1.材质及规格:PPR给水管 DN80 2.连接形式:热熔 3.铺设深度:综合考虑 4.管道检验及试验要求:水压试验、消毒冲洗 5.不含管道垫层、基础铺筑及养护	m	217			
14	040501004011	塑料管	1.材质及规格:PPR给水管 DN70 2.连接形式:热熔 3.铺设深度:综合考虑 4.管道检验及试验要求:水压试验、消毒冲洗 5.不含管道垫层、基础铺筑及养护	m	56			
15	040501004012	塑料管	1.材质及规格:PPR给水管 DN50 2.连接形式:热熔 3.铺设深度:综合考虑 4.管道检验及试验要求:水压试验、消毒冲洗 5.不含管道垫层、基础铺筑及养护	m	169			
16	040501004013	塑料管	1.材质及规格:PPR给水管 DN40 2.连接形式:热熔 3.铺设深度:综合考虑 4.管道检验及试验要求:水压试验、消毒冲洗 5.不含管道垫层、基础铺筑及养护	m	430			
17	040501004014	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:消防给水 3.材质、规格:钢丝骨架复合管DN150 4.连接形式:电熔连接 5.压力等级:1.6Mpa 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 7.警示带形式:满足设计要求 8.其他:包含混凝土支墩等固定措施	m	8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第48页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	040501004015	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:消防给水 3.材质、规格:钢丝骨架复合管DN100 4.连接形式:电熔连接 5.压力等级:1.6Mpa 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 7.警示带形式:满足设计要求 8.其他:包含混凝土支墩等固定措施	m	37.5			
19	040502005014	阀门	1.种类:锁闭阀 2.材质及规格:铜 DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	185			
20	040502005015	阀门	1.种类:闸阀 2.材质及规格:铸钢 DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	2			
21	040502005016	阀门	1.种类:闸阀 2.材质及规格:铸钢 DN70 3.连接形式:螺纹连接	个	6			
22	040502005017	阀门	1.种类:闸阀 2.材质及规格:铸钢 DN80 3.连接形式:螺纹连接	个	3			
23	040502009003	水表	1.规格:远传预付费水表(自带逆止阀) DN15 2.安装方式:螺纹连接 3.含配套逆止阀及相关管件等	组	185			
24	040502009004	水表	1.规格:DN100 2.连接形式:法兰连接 3.含蝶阀、低阻力倒流防止器、伸缩过滤器、法兰等	组	2			
25	040502006009	法兰	1.材质、规格:碳钢法兰 2.连接方式:DN100 3.焊接方式:焊接 4.垫片材质:综合考虑	副	2			
26	040502010002	消火栓	1.规格:SS100/65-1.0型地上消火栓公称压力1.0MPa 2.安装部位、方式:地上式室外消火栓 3.含闸阀、伸缩器、短管、弯头、法兰等	个	1			
路灯及电力工程(含商业街130-3#、4#电力)								
路灯土建								
1	04B082	景观灯基础	1.基础混凝土强度等级:C30混凝土 2.尺寸规格:600*600*600mm 3.工作内容:含基础土石方挖填、钢筋、混凝土、模板、预埋铁件等 4.工程量:按座计算	座	6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第49页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	040504001041	圆形手孔井	1.砖砌圆形井 2.井径及井深:内径600mm 圆形,井深700mm 3.基础材质:C15砼 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑 5.井内外用1:2.5水泥砂浆抹面厚20mm 6.其他:包含井挖填土、集水坑、井主体等,井盖单列项	座	5			
3	040504001042	圆形手孔井每增减0.1m	1.砖砌圆形井 2.井径及井深:内径600mm 圆形,井深700mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑 4.井内外用1:2.5水泥砂浆抹面厚20mm	座	1			
4	04B083	配电箱基础	1.基础混凝土强度等级:C20 混凝土 2.尺寸:1000*600*400mm 3.工作内容:含混凝土、模板等 4.工程量:按座计算	座	4			
5	04B084	手孔井井盖	1.材质:铸铁井盖 2.规格:Φ600mm,满足图纸及规范的承重要求,自重50kg 3.工作内容:井盖的安装、调平、砂浆及砼等安装 4.工程量:按图示数量以套计算 5.部位:车行道	套	5			
电缆井								
6	040504001043	圆形电缆工井	1.砖砌圆形井 2.井径及井深:井底内径800mm圆形,井深1000mm 3.基础材质:C15砼 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 5.井内壁1:2.5水泥砂浆抹平 6.其他:包含井挖填土、井主体等,井盖单列项	座	31			
7	040504001044	圆形电缆工井每增减0.1m	1.砖砌圆形井 2.井径及井深:井底内径800mm圆形 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 4.内壁1:2.5水泥砂浆抹平	座	1			
8	040504002005	小型90°直角型电缆井	1.垫层、基础材质及厚度:100mmC15砼垫层 2.混凝土强度等级:C30 3.尺寸:详见图纸,最大外径长度4300mm,井深2400mm 4.工作内容:包含井挖填土、井主体、电缆支架及拉力环制安等,井盖单列项	座	2			
9	040504002006	小型90°直角型电缆井每增减0.1m	1.尺寸:详见图纸,最大外径长度4300mm	座	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第50页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	04B085	强电井井盖	1.材质:铸铁井盖 2.规格:Φ800mm,满足图纸及规范的承重要求,自重30kg 3.工作内容:井盖的安装、调平、砂浆及砼等安装 4.工程量:按图示数量以套计算 5.部位:绿化带	套	4			
11	04B086	强电井井盖	1.材质:铸铁井盖 2.规格:Φ800mm,满足图纸及规范的承重要求,自重50kg 3.工作内容:井盖的安装、调平、砂浆及砼等安装 4.工程量:按图示数量以套计算 5.部位:车行道	套	29			
箱变基础								
12	040101002012	挖沟槽土石方(外运)	1.挖土部位:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土方式:综合考虑 4.挖土深度:综合考虑 5.弃土运距:综合考虑,自找弃土地点,运距及外运场地施工单位自行考虑,而且必须符合政府部门垃圾堆放的要求 6.其他:含人工清理基槽 7.工程量:按管道中心线长度乘以图示开挖断面计算,扣除各类构筑物所占长度	m3	31.37			
13	040101002013	挖沟槽土石方(就地堆放)	1.挖土部位:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土方式:综合考虑 4.挖土深度:综合考虑 5.其他:场内倒运、堆放,含人工清理基槽 6.工程量:按管道中心线长度乘以图示开挖断面计算,扣除各类构筑物所占长度	m3	2.59			
14	040103001010	回填方	1.填方材料品种:普通土 2.工程内容:分层回填、平整、夯实 3.部位:综合考虑 4.回填方式:人工和机械配合	m3	2.59			
15	040305001005	垫层	1.材料:C15砼垫层 2.其他:含模板等	m3	1.55			
16	040901001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.其他:含接头等	t	0.623			
17	040901009003	预埋铁件	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.其他:综合各种预埋铁件、爬梯、铁算子、地脚螺栓、拉力环、电缆支架等,含除锈、制作、安装、刷漆等	t	0.138			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第51页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	040303002003	混凝土基础	1.规格名称:现浇基础 2.混凝土强度等级:C20,抗渗等级为P6 3.其他:采用清水混凝土倒角施工工艺,阳角采用定制PVC阴角线固定于模板内侧,含模板、脚手架等	m3	4.22			
19	040406004002	混凝土井壁	1.规格名称:现浇井壁 2.混凝土强度等级:C20,抗渗等级为P6 3.其他:采用清水混凝土倒角施工工艺,阳角采用定制PVC阴角线固定于模板内侧,含模板、脚手架等	m3	4.21			
20	040406006002	混凝土顶板	1.规格名称:现浇顶板 2.混凝土强度等级:C30,抗渗等级为P6 3.其他:采用清水混凝土倒角施工工艺,阳角采用定制PVC阴角线固定于模板内侧,含模板等	m3	0.33			
21	040308001010	水泥砂浆抹面	1.砂浆配合比:M2.5防水水泥砂浆 2.厚度:25mm 3.部位:基础外边面抹面压光	m2	21.03			
22	040309001006	金属栏杆	1.栏杆材质、规格:塑钢栏杆 2.高度:1.8m 3.其他:含门扇、安全标识,与设备的安全距离符合图纸及规范要求 4.工程量:按设计图示尺寸以延长米计算	m	26.92			
23	040304005004	预制混凝土其他构件	1.构件的类型:混凝土井圈 2.混凝土强度等级:C30 3.工作内容:混凝土制作、运输、安装、模板等	m3	0.08			
24	040305004008	砖台阶	1.砌筑材料:MU10机制砖 2.砂浆标号:M7.5混合砂浆	m3	0.14			
25	040303002004	混凝土基础	1.规格名称:现浇基础 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:含模板等	m3	0.28			
26	04B087	通风孔	1.材质、规格:外框型钢,内部焊接钢板网或Φ8-10钢筋 2.其他:含制作、安装等 3.工程量:按套计算	套	2			
27	04B088	箱变基础井盖	1.材质:预制混凝土盖板 2.规格:满足图纸及规范的承重要求 3.工作内容:盖板的安装、调平等 4.工程量:按面积计算	m2	1			
低压分接箱基础								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第52页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
28	040101002014	挖沟槽土石方(外运)	1.挖土部位:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土方式:综合考虑 4.挖土深度:综合考虑 5.弃土运距:综合考虑,自找弃土地点,运距及外运场地 6.其他:含人工清理基槽 7.工程量:按管道中心线长度乘以图示开挖断面计算,扣除各类构筑物所占长度	m3	8.3			
29	040101002015	挖沟槽土石方(就地堆放)	1.挖土部位:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土方式:综合考虑 4.挖土深度:综合考虑 5.其他:场内倒运、堆放,含人工清理基槽 6.工程量:按管道中心线长度乘以图示开挖断面计算,扣除各类构筑物所占长度	m3	3.7			
30	040103001011	回填方	1.填方材料品种:普通土 2.工程内容:分层回填、平整、夯实 3.部位:综合考虑 4.回填方式:人工和机械配合	m3	3.7			
31	040305001006	垫层	1.材料:C15砼垫层 2.其他:含模板等	m3	1.05			
32	040305004009	砖基础	1.砌筑材料:MU15机制砖 2.砂浆标号:M10水泥砂浆	m3	3.85			
33	040901009004	预埋铁件	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.其他:综合各种预埋铁件、爬梯、铁算子、地脚螺栓、拉力环、电缆支架等,含除锈、制作、安装、刷漆等	t	0.15			
34	040308001011	水泥砂浆抹面	1.砂浆配合比:1:2.5防水水泥砂浆 2.厚度:20mm	m2	26.5			
安装部分								
35	040801010004	落地式配电箱	1.名称:路灯控制箱 2.型号:1AL 3.规格:600*600*300 4.含基础型钢制作安装、箱内端子外部接线等	台	1			
36	040801009008	悬挂嵌入式配电箱	1.名称:路灯配电箱 2.型号:1AP1 3.规格:600*600*300 4.含箱子挂架制作安装、箱内端子外部接线等	台	1			
37	040801009009	悬挂嵌入式配电箱	1.名称:充电桩配电箱 2.型号:APcd1 3.规格:450*450*200 4.含箱子挂架制作安装、箱内端子外部接线等	台	1			
38	040805004004	景观照明灯	1.名称:单臂工艺圆锥遮光景观灯 2.型号:50W LED 色温4000 3.灯杆材质、规格:灯杆高度2.5m 4.不含灯具基础制作、安装 5.含灯具附件、接线端子、接地等	套	6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第53页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
39	040803001009	电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV型 3.规格:3*4mm ² 4.材质:铜芯电缆 5.敷设方式、部位:管内穿线	m	71.6			
40	040803001010	电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV型 3.规格:3*6mm ² 4.材质:铜芯电缆 5.敷设方式、部位:管内穿线	m	222.78			
41	040803001011	电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV型 3.规格:3*2.5mm ² 4.材质:铜芯电缆 5.敷设方式、部位:管内穿线	m	246.09			
42	040804001015	电缆保护管	1.材质:PE 2.规格:φ50 3.敷设方式:埋地敷设	m	540.47			
43	040804001016	配管	1.名称:电线管 2.材质:钢管 3.规格:SC100 4.配置形式:埋地敷设 5.接地要求:满足设计及使用要求	m	52.2			
44	040804001017	配管	1.名称:电线管 2.材质:钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:埋地敷设 5.接地要求:满足设计及使用要求	m	12			
45	040806002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4	m	32.07			
46	040806001001	接地极	1.名称:圆钢 2.材质:热镀锌 3.规格:Φ25 4.土质:综合考虑 5.基础接地形式:TT系统	根	6			
47	040804001018	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:CPVC管 3.规格:φ100 4.配置形式:埋地敷设 5.接地要求:满足设计及使用要求	m	1280			
48	040501008001	顶管	1.管道规格:MPP管 Φ150 2.土质、地下环境:松砂石及以下 3.含MPP管安装及顶管工作坑开挖、支护回填等 4.工程量计算规则:按实际发生以米计算 5.含警示带、电缆方向指示牌、管枕等	m	13			
49	040804001019	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP管 3.规格:φ175 4.配置形式:埋地敷设 5.接地要求:满足设计及使用要求 6.含警示带、电缆方向指示牌、管枕等	m	470			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第54页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
50	040806002002	接地母线	1.名称:接地母线(含接地模块500*400*60) 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:50*5	m	416			
51	040803005004	电缆终端头	1.名称:电缆终端头 2.型号:五芯 3.规格:35mm2以内 4.材质、类型:铜芯干包电缆头 5.安装部位:配电箱内	个	4			
弱电工程								
弱电土建								
1	040504001045	圆形弱电井	1.砖砌圆形井 2.井径及井深:内径700mm 圆形,井深1000mm 3.基础材质:C15砼 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 5.井内外用1:2.5水泥砂浆抹面厚20mm 6.其他:包含井挖填土、集水坑、井主体等,井盖单列项	座	26			
2	040504001046	圆形弱电井每增减0.1m	1.砖砌圆形井 2.井径及井深:内径700mm 圆形 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 4.井内外用1:2.5水泥砂浆抹面厚20mm	座	1			
3	04B089	弱电井井盖	1.材质:铸铁井盖 2.规格:Φ700mm,满足图纸及规范的承重要求,自重30kg 3.工作内容:井盖的安装、调平、砂浆及砼等安装 4.工程量:按图示数量以套计算 5.部位:绿化带	套	1			
4	04B090	弱电井井盖	1.材质:铸铁井盖 2.规格:Φ700mm,D400标准,满足图纸及规范的承重要求,自重50kg 3.工作内容:井盖的安装、调平、砂浆及砼等安装 4.工程量:按图示数量以套计算 5.部位:车行道	套	25			
弱电安装								
5	040804001020	电缆保护管	1.材质:PE塑料管 2.规格:φ50 3.敷设方式:埋地敷设	m	109.7			
6	040804001021	电缆保护管	1.材质:PE塑料管 2.规格:φ100 3.敷设方式:埋地敷设	m	380			
供热工程								
供热土建								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第55页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	040504001047	控制阀门井	1.砖砌矩形井 2.井径及井深:内径 740*1150mm,井深1000mm 3.基础材质:C15砼 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:M5水泥砂浆砌筑 5.井内外用1:2.5防水砂浆抹面厚20mm 6.其他:包含井挖填土、井主体等,井盖单列项	座	10			
2	040504001048	控制阀门井每增减0.1m	1.砖砌矩形井 2.井径及井深:内径 740*1150mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M5水泥砂浆砌筑 4.井内外用1:2.5防水砂浆抹面厚20mm	座	1			
3	040504001049	室外单元阀门井	1.砖砌矩形井 2.井径及井深:外径 1200*1000mm,井深1000mm 3.基础材质:C15砼 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:M5水泥砂浆砌筑 5.井内外用1:2.5防水砂浆抹面厚20mm 6.其他:包含井挖填土、井主体等,井盖单列项	座	8			
4	040504001050	室外单元阀门井每增减0.1m	1.砖砌矩形井 2.井径及井深:外径 1200*1000mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M5水泥砂浆砌筑 4.井内外用1:2.5防水砂浆抹面厚20mm	座	1			
5	04B091	方形铸铁井盖	1.材质:加重球墨铸铁井盖 2.规格:600*800mm,满足图纸及规范的承重要求,自重50kg 3.工作内容:井盖的安装、调平、砂浆及砼等安装 4.工程量:按图示数量以套计算	套	28			
供热安装								
6	040501005014	直埋式预制保温管	1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质:热水; 3.材质或种类:预制保温20#无缝钢管 4.规格:φ133*4.5/ φ225*3.5 5.连接方式:焊接 6.管件保温及安装 7.保温补口及气密性试验:做法及要求详见设计图纸 8.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 9.具体做法详见技术要求	m	31.6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第56页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	040501005015	直埋式预制保温管	1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质:热水 3.材质或种类:PE-RT II型预制保温管 4.规格: $\phi 110 \times 10 / \phi 175 \times 1.8$ 5.连接方式:热熔 6.管件、盲板等的安装及保温 7.保温补口及气密性试验:做法及要求详见设计图纸 8.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 9.具体做法详见技术要求	m	108.6			
8	040501005016	直埋式预制保温管	1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质:热水 3.材质或种类:PE-RT II型预制保温管 4.规格: $\phi 90 \times 8.2 / \phi 155 \times 1.8$ 5.连接方式:电熔 6.管件、盲板等的安装及保温 7.保温补口及气密性试验:做法及要求详见设计图纸 8.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 9.具体做法详见技术要求	m	148			
9	040501005017	直埋式预制保温管	1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质:热水 3.材质或种类:PE-RT II型预制保温管 4.规格: $\phi 75 \times 6.8 / \phi 140 \times 1.8$ 5.连接方式:电熔 6.管件、盲板等的安装及保温 7.保温补口及气密性试验:做法及要求详见设计图纸 8.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 9.具体做法详见技术要求	m	189.38			
10	040501005018	直埋式预制保温管	1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质:热水 3.材质或种类:PE-RT II型预制保温管 4.规格: $\phi 63 \times 5.8 / \phi 125 \times 1.5$ 5.连接方式:电熔 6.管件、盲板等的安装及保温 7.保温补口及气密性试验:做法及要求详见设计图纸 8.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 9.具体做法详见技术要求	m	400			
11	040501005019	直埋式预制保温管	1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质:热水 3.材质或种类:PE-RT II型预制保温管 4.规格: $\phi 50 \times 4.6 / \phi 110 \times 1.5$ 5.连接方式:电熔 6.管件、盲板等的安装及保温 7.保温补口及气密性试验:做法及要求详见设计图纸 8.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 9.具体做法详见技术要求	m	400			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第57页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
12	04B092	拆除管道、保温、阀门及管件等	1.名称、材质:管道、保温、阀门及管件等 2.管径:综合考虑 3.拆除方式:综合考虑 4.包含清理基层，拆卸旧料堆放到指定地点，垃圾清扫归堆并外运，拆除后地坑、沟槽回填及恢复，以及拆除及拆除所需的安全保护设施，拆除时所需要的机械及机械进出场等拆除所需用的一切费用	项	1			
13	040502005018	阀门	1.种类:焊接半球阀 2.材质及规格:碳钢 DN125 3.连接形式:焊接 4.含阀门保温	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第58页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	040502005019	阀门	1.种类:球阀 2.材质及规格:碳钢 DN100 3.连接形式:法兰连接 4.含阀门保温	个	8			
15	040502005020	阀门	1.种类:球阀 2.材质及规格:碳钢 DN65 3.连接形式:法兰连接 4.含阀门保温	个	4			
16	040502005021	阀门	1.种类:球阀 2.材质及规格:碳钢 DN50 3.连接形式:法兰连接 4.含阀门保温	个	8			
17	040502005022	阀门	1.种类:蝶阀 2.材质及规格:碳钢 DN50 3.连接形式:法兰连接 4.含阀门保温	个	20			
18	040502006010	法兰	1.材质、规格:塑料法兰 2.连接方式:DN100 3.焊接方式:熔接 4.垫片材质:综合考虑	副	8			
19	040502006011	法兰	1.材质、规格:塑料法兰 2.连接方式:DN65 3.焊接方式:熔接 4.垫片材质:综合考虑	副	4			
20	040502006012	法兰	1.材质、规格:塑料法兰 2.连接方式:DN50 3.焊接方式:熔接 4.垫片材质:综合考虑	副	28			
21	040502008003	套管制作、安装	1.形式、材质及规格:刚性防水套管 介质管规格 $\phi 60.3 \times 4.5 / \phi 63 \times 5.8$ 2.管内填料材质:满足图纸及规范要求 3.含穿越基础、入井等需打孔洞、补孔洞的费用	个	20			
22	04B093	焊缝X射线探伤	1.名称: X光射线检测 2.底片规格: 80*300mm 3.管壁厚度: 综合考虑	片	70			
23	04B094	焊缝X射线探伤	1.名称: X光射线检测 2.底片规格: 80*150mm 3.管壁厚度: 综合考虑	片	560			
24	04B095	穿墙孔洞	1.做法: 管道穿越建筑外墙、穿基础、穿楼板 2.规格: 综合考虑	个	20			
绿化工程								
1	050101010002	整理绿化用地及地型塑造	1.部位、坡度等:综合考虑 2.挖高填低、对土地进行深翻30cm、捡石块、清理土壤中的杂石、垃圾、杂草等综合考虑 3.倒运运距、平整、夯实及碾压、归集、成堆等综合考虑 4.高度及放坡等综合考虑	m2	689			
2	050101001002	砍伐乔木	1.苗木种类:原有果树、乔木,品种综合考虑 2.苗木规格:综合考虑 3.工作内容:含起挖、现场清理、外运等,运距综合考虑	株	12			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第59页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	050102001002	栽植乔木	1.种类:日本早樱 2.胸径:15cm 3.苗木规格:胸径:8-10cm; 株高:1.8-2m,冠幅 1.5-2m,全冠,树干通 直,树形优美 4.养护期:2年 5.土质:符合规范及设计要 求	株	29			
4	050102013002	撒播草籽	1.种植方式:播草籽 2.养护期:2年 3.土质:符合规范及设计要 求	m2	689			
5	050101009002	种植土回填	1.包括购土、取土、运土、 填土、平整等 2.回填土质要求:符合规范 及设计要求 3.运距:综合考虑 4.工程量:按实际体积以立 方米计算	m3	275.6			
黄山路23-5#								
土方工程								
1	040101001004	挖花坛土方(土 方外运)	1.挖土部位:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土方式:人工和机械配 合 4.挖土深度:综合考虑 5.运距:综合考虑,自找弃土 地点,运距及外运场地施工 单位自行考虑,而且必须符 合政府部门垃圾堆放的要 求 6.其他:含绿带石、树池石 拆除、花坛拆除、地被及 灌木移除、竹子移除、种 植土挖除、地面平整等 7.部位:室外地坪以上花坛 8.工程量:按实际挖花坛土 实方体积计算	m3	198.268			
2	040101002016	挖沟槽、基坑土 方(土方外运)	1.挖土部位:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土方式:人工和机械配 合 4.挖土深度:综合考虑 5.弃土运距:综合考虑,自找 弃土地点,运距及外运场地 施工单位自行考虑,而且必 须符合政府部门垃圾堆放 的要求 6.其他:含人工清理基槽	m3	301.5656			
3	040101002017	挖沟槽、基坑土 方(土方外运)	1.挖土部位:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土方式:人工 4.挖土深度:综合考虑 5.弃土运距:综合考虑,自找 弃土地点,运距及外运场地 施工单位自行考虑,而且必 须符合政府部门垃圾堆放 的要求 6.其他:含人工清理基槽 7.部位:经甲方监理确认的 场地狭窄处	m3	7.2			
4	040103001012	回填方	1.填方材料品种:水洗砂 2.工程内容:分层回填、平 整、夯实 3.回填方式:人工和机械配 合施工	m3	297.5386			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第60页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	040103001013	回填方	1.填方材料品种:水洗砂 2.工程内容:分层回填、平整、夯实 3.回填方式:人工 4.部位:经甲方监理确认的场地狭窄处	m3	6.4464			
道路及零星工程								
1	04B096	原路面切缝	1.路面种类:混凝土路面 2.切割方式:综合考虑 3.厚度:综合考虑 4.工程量:按切割长度以米计算	m	188			
2	04B097	原路面切缝	1.路面种类:沥青路面 2.切割方式:综合考虑 3.厚度:综合考虑 4.工程量:按切割长度以米计算	m	14			
3	041001001005	拆除路面	1.材质:混凝土、沥青路面及其附属的台阶、坡道、路牙石等(面层基层综合考虑)、破损严重需要拆除的散水等 2.厚度:综合考虑 3.拆除方式:人工和机械配合施工 4.其他:保留混凝土散水的割缝综合考虑 5.包含回填找平至基底标高,拆卸旧料堆放到指定地点,垃圾清扫归堆并外运,以及拆除及拆除所需的安全保护设施,拆除时所需要的机械及机械进出场等拆除所需用的一切费用 6.运距:综合考虑,而且必须符合政府部门垃圾堆放的要求	m2	436.4			
4	04B098	拆除、恢复地面	1.材质:拆除、恢复混凝土地面(面层基层综合考虑),达到原貌要求(管沟回填砂单列) 2.厚度:综合考虑 3.拆除、恢复方式:人工 4.包含割缝、清理基层,拆卸旧料堆放到指定地点,垃圾清扫归堆并外运,以及拆除及拆除所需的安全保护设施,拆除时所需要的机械及机械进出场等拆除所需用的一切费用 5.运距:综合考虑,而且必须符合政府部门垃圾堆放的要求 6.工程量计算规则:按实际恢复面积计算 7.部位:一层单元地面	m2	34.5			
5	04B099	素土夯实	1.素土夯实(压实度≥95%) 2.工作内容:施工前场内地坪推高垫低、平整、夯实及碾压等 3.质量:满足设计及规范要求 4.工程量:按铺装面积计算,外扩等按设计要求综合考虑	m2	861.67			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第61页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	040202011006	碎石垫层	1.石料规格:碎石、级配碎石(配合比满足设计和规范要求) 2.厚度:综合考虑 3.碎石粒径:综合考虑 4.工作内容:碎石摊铺、整形、碾压 5.工程量计算规则:按铺设体积计算 6.部位:路面、快递柜基础、充电车棚基础等	m3	56.6642			
7	040303001007	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:综合考虑 3.其他:含模板费用 4.工程量计算规则:按铺设体积计算 5.部位:小区外路面、铺装垫层等	m3	1.4			
8	040303001008	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.厚度:综合考虑 3.其他:含模板费用 4.工程量计算规则:按铺设体积计算 5.部位:小区内铺装垫层、边石等	m3	3.31			
9	040203007008	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30,随打随抹 2.厚度:120mm 3.其他:含模板及割缝、嵌缝费用 4.部位:混凝土路面	m2	932.07			
10	040204002012	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:200*100*60mm厚广场砖 2.结合层:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.工作内容:找平层铺筑、块料铺装 4.部位:小区内及小区外换新	m2	13.5			
11	040203003001	粘层	1.材料品种:热沥青 2.喷油量:0.5L/m2 3.工作内容:加工、运输、洒布 4.运距:综合考虑	m2	7			
12	040203006001	沥青混凝土上面层	1.沥青品种:石油沥青 2.石料粒径:细粒式,集料达到设计和规范要求 3.厚度:4cm 4.工作内容:厂拌、运输、摊铺、碾压、养护 5.运距:综合考虑	m2	7			
13	040204004009	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:120*250*800mm芝麻灰平缘石(磨边、倒角综合考虑) 2.形状:直形、异形、过水洞综合考虑 3.结合层:20mm1:2水泥砂浆 4.靠背:C30砼,断面详见图纸 5.其他:包括模板的制作、安装、拆除	m	102.11			
14	040309001007	不锈钢栏杆	1.栏杆材质、规格:不锈钢中栏杆,参考图集L13J9-2-P52-2,高度900,且满足甲方要求 2.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等	m2	36.315			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第62页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	04B100	坡道	1.工作内容:C30混凝土(厚度按设计要求综合考虑),素水泥浆结合层一道,25mm厚1:2水泥砂浆抹面作出60mm宽7mm深锯齿 2.工程量:按坡道水平投影面积计算	m2	9			
16	041001007002	拆除砖石、砼结构	1.结构形式:砖墙、大台阶、砖平台、毛石墙及表面抹灰、勾缝、石材饰面、素砼、钢筋砼构件等附着物 2.强度等级:综合考虑 3.拆除方式:综合考虑 4.包含清理基层,拆卸旧料堆放到指定地点,垃圾清扫归堆并外运,以及拆除及拆除所需的安全保护措施,拆除时所需要的机械及机械进出场等拆除所需用的一切费用 5.运距:综合考虑,而且必须符合政府部门垃圾堆放的要求	m3	1.125			
17	040305003002	浆砌块料	1.部位:基础、毛石墙、毛石挡土墙等 2.材料品种、规格:≥MU30毛石 3.砂浆强度等级:水泥砂浆 4.其他:包含脚手架、伸缩缝的填缝等	m3	1.125			
18	04B101	勾缝	1.基层:毛石 2.砂浆配合比及厚度:水泥砂浆,厚度达到甲方及设计要求 3.工程量:按实际勾缝面积计算	m2	2.25			
19	040305004010	砖砌体	1.部位:综合各种砖砌体 2.材料品种、规格:≥MU15蒸压粉煤灰砖 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 4.包含脚手架的安、拆费用	m3	0.6			
20	040308001012	水泥砂浆抹面	1.砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2.部位:侧面、顶面综合考虑 3.其他:基层砖墙面	m2	2			
21	040103002005	垃圾外运	1.废弃料品种:现场原有堆砌废弃物、居民堆砌杂物、生活垃圾等综合考虑 2.运距:综合考虑 3.装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.工程量计算规则:按一项计算	项	1			
雨污水管网工程								
1	040501004016	塑料管	1.材质及规格:HDPE双壁波纹管 环刚度8kN/m2 dn300 2.连接形式:橡胶圈密封承插连接 3.铺设深度:综合考虑 4.管道检验及试验要求:闭水试验、通球试验 5.不含管道垫层、基础铺筑及养护	m	57			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第63页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	040501001002	混凝土管	1.材质及规格:钢筋砼乙型接口 II 级管 d300 2.连接形式:橡胶圈接口连接 3.铺设深度:综合考虑 4.含管道接口、截断、闭水试验及通球试验 5.不含管道垫层、基础铺筑及养护	m	26			
3	040504003007	塑料检查井	1.型号、规格:成品塑料井座、 ϕ 700mm井筒 2.深度:1200mm,铺设200mm中粗砂垫层 3.含井座、井筒 4.工作内容:含井挖填土、砂垫层铺设、塑料检查井座及井筒的运输和安装,井盖单独列项	座	8			
4	040504003008	塑料检查井每增减0.1m	1.检查井材质、规格: ϕ 700mm井筒,详见设计图纸 2.工作内容:塑料检查井运输、安装等全部工序	座	1			
5	04B102	污水检查井盖	1.材质:防沉降三防井盖,预制钢筋砼承压圈 2.规格: Φ 700mm,D400标准,满足图纸及规范的承重要求,自重60kg 3.工作内容:井盖和承压圈的安装、调平、砂浆及砼等、防坠落网的安装 4.工程量:按图示数量以套计算 5.部位:车行道	套	8			
6	040504009001	单篦雨水口	1.矩形单篦雨水口 2.井径及井深:内径360*680mm,井深1000mm 3.基础材质:C15砼 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑 5.井内用1:2水泥砂浆勾缝 6.其他:包含井挖填土、井主体等,井篦单列项	座	8			
7	040504009002	单篦雨水口每增减0.1m	1.矩形单篦雨水口 2.井径及井深:内径360*680mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑 4.井内用1:2水泥砂浆勾缝	座	1			
8	04B103	雨水篦	1.材质:铸铁 2.规格:450*750mm,满足图纸及规范的承重要求,自重40kg 3.工作内容:水篦的安装、调平、砂浆及砼等 4.工程量:按图示数量以套计算	套	8			
9	04B104	清掏化粪池	1.清掏方式:综合考虑 2.工作内容:清掏化粪池、垃圾外运	座	1			
给水管网工程								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第64页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	给水土建							
1	040504001051	水表井	1.砖砌矩形井 2.井径及井深:内径880*1100mm,井深1000mm 3.基础材质:C15砼 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑 5.井内外壁用1:2水泥砂浆抹面厚20mm 6.其他:包含井挖填土、井主体等,井盖单列项	座	1			
2	040504001052	水表井每增减0.1m	1.砖砌矩形井 2.井径及井深:内径880*1100mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑 4.井内外壁用1:2水泥砂浆抹面厚20mm	座	1			
3	040504001053	给水阀门井	1.砖砌圆形井 2.井径及井深:φ 1000mm,井深800mm 3.基础材质:C25抗渗砼 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 5.井内外壁用1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm 6.其他:包含井挖填土、井主体等,井盖单列项	座	4			
4	040504001054	给水阀门井每增减0.1m	1.砖砌圆形井 2.井径及井深:φ 1000mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 4.井内外壁用1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm	座	1			
5	04B105	给水井盖	1.材质:铸铁井盖 2.规格:Φ 700mm,满足图纸及规范的承重要求,自重50kg 3.工作内容:井盖的安装、调平、砂浆及砼等安装 4.工程量:按图示数量以套计算 5.部位:车行道	套	4			
6	04B106	水表井井盖	1.材质:树脂井盖 2.规格:880*1100mm重型方井盖,满足图纸及规范的承重要求 3.工作内容:井盖的安装、调平、砂浆及砼等安装 4.工程量:按图示数量以套计算 5.部位:车行道	套	1			
	给水管网安装							
7	040501004017	塑料管	1.材质及规格:PPR给水管DN70 2.连接形式:热熔 3.铺设深度:综合考虑 4.管道检验及试验要求:水压试验、消毒冲洗 5.不含管道垫层、基础铺筑及养护	m	22			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第65页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	040501004018	塑料管	1.材质及规格:PPR给水管 DN50 2.连接形式:热熔 3.铺设深度:综合考虑 4.管道检验及试验要求:水 压试验、消毒冲洗 5.不含管道垫层、基础铺筑 及养护	m	23			
9	040501004019	塑料管	1.材质及规格:PPR给水管 DN40 2.连接形式:热熔 3.铺设深度:综合考虑 4.管道检验及试验要求:水 压试验、消毒冲洗 5.不含管道垫层、基础铺筑 及养护	m	87			
10	040502005023	阀门	1.种类:锁闭阀 2.材质及规格:铜 DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	30			
11	040502005024	阀门	1.种类:闸阀 2.材质及规格:铸钢 DN40 3.连接形式:螺纹连接	个	3			
12	040502005025	阀门	1.种类:闸阀 2.材质及规格:铸钢 DN70 3.连接形式:螺纹连接	个	1			
13	040502009005	水表	1.规格:远传预付费水表 (自带逆止阀) DN15 2.安装方式:螺纹连接 3.含配套逆止阀及相关管件 等	组	30			
14	040502009006	水表	1.规格:DN70 2.连接形式:法兰连接 3.含蝶阀、低阻力倒流防止 器、伸缩过滤器、法兰等	组	1			
路灯工程								
路灯土建								
1	04B107	景观灯基础	1.基础混凝土强度等级:C30 混凝土 2.尺寸规格:600*600*600mm 3.工作内容:含基础土石方 挖填、钢筋、混凝土、模 板、预埋铁件等 4.工程量:按座计算	座	2			
路灯安装								
2	040801010005	落地式配电箱	1.名称:路灯控制箱 2.型号:2AL 3.规格:600*600*300 4.含基础型钢制作安装、箱 内端子外部接线等	台	1			
3	040805004005	景观照明灯	1.名称:单臂工艺圆锥景观 灯 2.型号:50W LED 色温4000 3.灯杆材质、规格:灯杆高 度2.5-3m 4.不含灯具基础制作、安装 5.含灯具附件、接线端子、 接地等	套	2			
4	040803001012	电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV型 3.规格:3*2.5mm2 4.材质:铜芯电缆 5.敷设方式、部位:管内穿 线	m	68.47			
5	040804001022	电缆保护管	1.材质:PE 2.规格:φ 50 3.敷设方式:埋地敷设	m	68.47			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第66页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	040803005005	电缆终端头	1.名称:电缆终端头 2.型号:五芯 3.规格:35mm ² 以内 4.材质、类型:铜芯干包电缆头 5.安装部位:配电箱内	个	4			
弱电工程								
弱电土建								
1	040504001055	圆形弱电井	1.砖砌圆形井 2.井径及井深:内径700mm 圆形,井深1000mm 3.基础材质:C15砼 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 5.井内外用1:2.5水泥砂浆抹面厚20mm 6.其他:包含井挖填土、集水坑、井主体等,井盖单列项	座	5			
2	040504001056	圆形弱电井每增减0.1m	1.砖砌圆形井 2.井径及井深:内径700mm 圆形 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 4.井内外用1:2.5水泥砂浆抹面厚20mm	座	1			
3	04B108	弱电井井盖	1.材质:铸铁井盖 2.规格:Φ700mm,满足图纸及规范的承重要求,自重50kg 3.工作内容:井盖的安装、调平、砂浆及砼等安装 4.工程量:按图示数量以套计算 5.部位:车行道	套	5			
弱电安装								
4	040804001023	电缆保护管	1.材质:PE塑料管 2.规格:φ50 3.敷设方式:埋地敷设	m	80.9			
5	040804001024	电缆保护管	1.材质:PE塑料管 2.规格:φ100 3.敷设方式:埋地敷设	m	88			
供热工程								
供热土建								
1	040504001057	控制阀门井	1.砖砌矩形井 2.井径及井深:内径740*1150mm,井深1000mm 3.基础材质:C15砼 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:M5水泥砂浆砌筑 5.井内外用1:2.5防水砂浆抹面厚20mm 6.其他:包含井挖填土、井主体等,井盖单列项	座	1			
2	040504001058	控制阀门井每增减0.1m	1.砖砌矩形井 2.井径及井深:内径740*1150mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M5水泥砂浆砌筑 4.井内外用1:2.5防水砂浆抹面厚20mm	座	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第67页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	040504001059	室外单元阀门井	1.砖砌矩形井 2.井径及井深:外径1200*1000mm,井深1000mm 3.基础材质:C15砼 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:M5水泥砂浆砌筑 5.井内外用1:2.5防水砂浆抹面厚20mm 6.其他:包含井挖填土、井主体等,井盖单列项	座	1			
4	040504001060	室外单元阀门井 每增减0.1m	1.砖砌矩形井 2.井径及井深:外径1200*1000mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M5水泥砂浆砌筑 4.井内外用1:2.5防水砂浆抹面厚20mm	座	1			
5	04B109	方形铸铁井盖	1.材质:加重球墨铸铁井盖 2.规格:600*800mm,满足图纸及规范的承重要求,自重50kg 3.工作内容:井盖的安装、调平、砂浆及砼等安装 4.工程量:按图示数量以套计算	套	3			
供热安装								
6	040501005020	直埋式预制保温管	1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质:热水 3.材质或种类:PE-RT II型预制保温管 4.规格: $\phi 90 \times 8.2 / \phi 155 \times 1.8$ 5.连接方式:电熔 6.管件、盲板等的安装及保温 7.保温补口及气密性试验:做法及要求详见设计图纸 8.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 9.具体做法详见技术要求	m	18.8			
7	040501005021	直埋式预制保温管	1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质:热水 3.材质或种类:PE-RT II型预制保温管 4.规格: $\phi 75 \times 6.8 / \phi 140 \times 1.8$ 5.连接方式:电熔 6.管件、盲板等的安装及保温 7.保温补口及气密性试验:做法及要求详见设计图纸 8.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 9.具体做法详见技术要求	m	30			
8	040501005022	直埋式预制保温管	1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质:热水 3.材质或种类:PE-RT II型预制保温管 4.规格: $\phi 63 \times 5.8 / \phi 125 \times 1.5$ 5.连接方式:电熔 6.管件、盲板等的安装及保温 7.保温补口及气密性试验:做法及要求详见设计图纸 8.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 9.具体做法详见技术要求	m	33.6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第68页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	04B110	拆除管道、保温、阀门及管件等	1.名称、材质:管道、保温、阀门及管件等 2.管径:综合考虑 3.拆除方式:综合考虑 4.包含清理基层,拆卸旧料堆放到指定地点,垃圾清扫归堆并外运,拆除后地坑、沟槽回填及恢复,以及拆除及拆除所需的安全保护设施,拆除时所需要的机械及机械进出场等拆除所需用的一切费用	项	1			
10	040502005026	阀门	1.种类:球阀 2.材质及规格:碳钢 DN65 3.连接形式:法兰连接 4.含阀门保温	个	2			
11	040502005027	阀门	1.种类:蝶阀 2.材质及规格:碳钢 DN50 3.连接形式:法兰连接 4.含阀门保温	个	6			
12	040502006013	法兰	1.材质、规格:塑料法兰 2.连接方式:DN65 3.焊接方式:熔接 4.垫片材质:综合考虑	副	2			
13	040502006014	法兰	1.材质、规格:塑料法兰 2.连接方式:DN50 3.焊接方式:熔接 4.垫片材质:综合考虑	副	6			
14	040502008004	套管制作、安装	1.形式、材质及规格:刚性防水套管 介质管规格 $\phi 60.3 \times 4.5 / \phi 63 \times 5.8$ 2.管内填料材质:满足图纸及规范要求 3.含穿越基础、入井等需打孔洞、补孔洞的费用	个	6			
15	04B111	焊缝X射线探伤	1.名称: X光射线检测 2.底片规格: 80*300mm 3.管壁厚度: 综合考虑	片	70			
16	04B112	焊缝X射线探伤	1.名称: X光射线检测 2.底片规格: 80*150mm 3.管壁厚度: 综合考虑	片	560			
17	04B113	穿墙孔洞	1.做法: 管道穿越建筑外墙、穿基础、穿楼板 2.规格: 综合考虑	个	6			
文化街33#								
土方工程								
1	040101001005	挖花坛土方(土方外运)	1.挖土部位:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土方式:人工和机械配合 4.挖土深度:综合考虑 5.运距:综合考虑,自找弃土地点,运距及外运场地施工单位自行考虑,而且必须符合政府部门垃圾堆放的要求 6.其他:含绿带石、树池石拆除、花坛拆除、地被及灌木移除、竹子移除、种植土挖除、地面平整等 7.部位:室外地坪以上花坛 8.工程量:按实际挖花坛土实方体积计算	m3	84.608			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批) 土建工程第四标段

第69页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	040101002018	挖沟槽、基坑土方(土方外运)	1.挖土部位:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土方式:人工和机械配合 4.挖土深度:综合考虑 5.弃土运距:综合考虑,自找弃土地点,运距及外运场地施工单位自行考虑,而且必须符合政府部门垃圾堆放的要求 6.其他:含人工清理基槽	m3	582.026			
3	040101002019	挖沟槽、基坑土方(土方外运)	1.挖土部位:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土方式:人工 4.挖土深度:综合考虑 5.弃土运距:综合考虑,自找弃土地点,运距及外运场地施工单位自行考虑,而且必须符合政府部门垃圾堆放的要求 6.其他:含人工清理基槽 7.部位:经甲方监理确认的场地狭窄处	m3	9.888			
4	040103001014	回填方	1.填方材料品种:水洗砂 2.工程内容:分层回填、平整、夯实 3.回填方式:人工和机械配合施工	m3	574.5442			
5	040103001015	回填方	1.填方材料品种:水洗砂 2.工程内容:分层回填、平整、夯实 3.回填方式:人工 4.部位:经甲方监理确认的场地狭窄处	m3	8.8531			
道路及零星工程								
1	04B114	原路面切缝	1.路面种类:混凝土路面 2.切割方式:综合考虑 3.厚度:综合考虑 4.工程量:按切割长度以米计算	m	370.34			
2	04B115	原路面切缝	1.路面种类:沥青路面 2.切割方式:综合考虑 3.厚度:综合考虑 4.工程量:按切割长度以米计算	m	52			
3	04B116	简易砖瓦房整体拆除	1.位置:文化街33#北 2.材质:简易砖砌彩钢瓦房 3.拆除方式:人工 4.工程量按建筑面积计算 5.包含回填找平至基底标高,拆卸旧料堆放到指定地点,垃圾清扫归堆并外运,以及拆除及拆除所需的安全保护设施,拆除时所需要的机械及机械进出场等拆除所需用的一切费用 6.运距:综合考虑,而且必须符合政府部门垃圾堆放的要求	m2	106.1754			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第70页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	041001007003	拆除砖石、砼结构	1.结构形式:砖墙、大台阶、砖平台、毛石墙及表面抹灰、勾缝、石材饰面、素砼、钢筋砼构件等附着物 2.强度等级:综合考虑 3.拆除方式:综合考虑 4.包含清理基层,拆卸旧料堆放到指定地点,垃圾清扫归堆并外运,以及拆除及拆除所需的安全保护设施,拆除时所需要的机械及机械进出场等拆除所需用的一切费用 5.运距:综合考虑,而且必须符合政府部门垃圾堆放的要求	m3	2.016			
5	041001001006	拆除路面	1.材质:混凝土、沥青路面及其附属的台阶、坡道、路牙石等(面层基层综合考虑)、破损严重需要拆除的散水等 2.厚度:综合考虑 3.拆除方式:人工和机械配合施工 4.其他:保留混凝土散水的割缝综合考虑 5.包含回填找平至基底标高,拆卸旧料堆放到指定地点,垃圾清扫归堆并外运,以及拆除及拆除所需的安全保护设施,拆除时所需要的机械及机械进出场等拆除所需用的一切费用 6.运距:综合考虑,而且必须符合政府部门垃圾堆放的要求	m2	298.485			
6	041001002007	拆除人行道	1.材质:水泥花砖路面及其附属的台阶、坡道、路牙石等(面层基层综合考虑) 2.厚度:综合考虑 3.拆除方式:人工和机械配合施工 4.包含回填找平至基底标高,拆卸旧料堆放到指定地点,垃圾清扫归堆并外运,以及拆除及拆除所需的安全保护设施,拆除时所需要的机械及机械进出场等拆除所需用的一切费用 5.运距:综合考虑,而且必须符合政府部门垃圾堆放的要求 6.部位:小区内	m2	944			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第71页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	041001002008	拆除人行道	1.材质:水泥花砖路面及其附属的台阶、坡道、路牙石等(面层基层综合考虑) 2.厚度:综合考虑 3.拆除方式:人工和机械配合施工 4.包含回填找平至基底标高,拆卸旧料堆放到指定地点,垃圾清扫归堆并外运,以及拆除及拆除所需的安全保护措施,拆除时所需要的机械及机械进出场等拆除所需用的一切费用 5.运距:综合考虑,而且必须符合政府部门垃圾堆放的要求 6.部位:小区外市政部分	m2	44.7			
8	04B117	拆除、恢复地面	1.材质:拆除、恢复混凝土地面(面层基层综合考虑),达到原貌要求(管沟回填砂单列) 2.厚度:综合考虑 3.拆除、恢复方式:人工 4.包含割缝、清理基层,拆卸旧料堆放到指定地点,垃圾清扫归堆并外运,以及拆除及拆除所需的安全保护措施,拆除时所需要的机械及机械进出场等拆除所需用的一切费用 5.运距:综合考虑,而且必须符合政府部门垃圾堆放的要求 6.工程量计算规则:按实际恢复面积计算 7.部位:一层单元地面	m2	84.96			
9	04B118	素土夯实	1.素土夯实(压实度≥95%) 2.工作内容:施工前场内地坪推高垫低、平整、夯实及碾压等 3.质量:满足设计及规范要求 4.工程量:按铺装面积计算,外扩等按设计要求综合考虑	m2	1090			
10	040202011007	碎石垫层	1.石料规格:碎石、级配碎石(配合比满足设计和规范要求) 2.厚度:综合考虑 3.碎石粒径:综合考虑 4.工作内容:碎石摊铺、整形、碾压 5.工程量计算规则:按铺设体积计算 6.部位:路面、快递柜基础、充电车棚基础等	m3	78.1895			
11	040202011008	风化料碎石垫层	1.石料规格:风化料碎石(配合比满足设计和规范要求) 2.厚度:综合考虑 3.工作内容:原土夯实、风化料碎石摊铺、整形、碾压 4.工程量计算规则:按铺设体积计算 5.部位:停车位等	m3	26.775			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第72页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	040303001009	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:综合考虑 3.其他:含模板费用 4.工程量计算规则:按铺设 体积计算 5.部位:小区外路面、铺装 垫层等	m3	5.91			
13	040303001010	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.厚度:综合考虑 3.其他:含模板费用 4.工程量计算规则:按铺设 体积计算 5.部位:小区内铺装垫层、 边石等	m3	8.38			
14	040203007009	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30, 随 打随抹 2.厚度:120mm 3.其他:含模板及割缝、嵌 缝费用 4.部位:混凝土路面	m2	1057.6			
15	040203007010	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30, 随 打随抹 2.厚度:200mm 3.其他:含模板及割缝、嵌 缝费用 4.部位:小区外混凝土路面	m2	121.685			
16	040203003002	粘层	1.材料品种:热沥青 2.喷油量:0.5L/m2 3.工作内容:加工、运输、 洒布 4.运距:综合考虑	m2	7.2			
17	040203006002	沥青混凝土上面 层	1.沥青品种:石油沥青 2.石料粒径:细粒式,集料达 到设计和规范要求 3.厚度:4cm 4.工作内容:厂拌、运输、 摊铺、碾压、养护 5.运距:综合考虑	m2	7.2			
18	040204002013	人行道块料铺设	1.块料品种、规 格:200*100*60mm厚广场砖 2.结合层:30mm厚1:3干硬性 水泥砂浆 3.工作内容:找平层铺筑、 块料铺装	m2	33.69			
19	040204002014	人行道块料铺设	1.块料品种、规 格:200*100*60mm厚黄色烧 结广场砖, 1: 1水泥砂浆 擦缝 2.结合层:30mm厚粗砂土垫 层(砂:土=1:1) 3.工作内容:找平层铺筑、 块料铺装	m2	14			
20	040204002015	人行道块料铺设	1.块料品种、规 格:200*100*60mm厚广场砖 (利旧) 2.结合层:30mm厚1:3干硬性 水泥砂浆 3.工作内容:找平层铺筑、 块料铺装 4.部位: 小区外市政部分	m2	53.04			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第73页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
21	040204002016	预制嵌草砖铺设	1.块料品种、规格:80mm厚预制嵌草水泥植草砖,60mm厚种植土过筛,拌和草籽 2.垫层:30mm厚粗砂土垫层(砂:土=1:1) 3.工作内容:垫层铺筑、块料铺装、撒播草籽等 4.养护期:两年	m2	75.25			
22	040204004010	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:120*250*800mm芝麻灰平缘石(磨边、倒角综合考虑) 2.形状:直形、异形、过水洞综合考虑 3.结合层:30mm1:3干硬性水泥砂浆 4.靠背:C30砼,断面详见图纸 5.其他:包括模板的制作、安装、拆除	m	8.53			
23	040204004011	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:100*130*800mm芝麻灰平缘石(倒直角30*50)(磨边、倒角综合考虑) 2.形状:直形、异形、过水洞综合考虑 3.结合层:30mm1:3干硬性水泥砂浆 4.其他:包括模板的制作、安装、拆除	m	55.4			
24	040204004012	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:120*250*800mm芝麻灰平缘石(磨边、倒角综合考虑) 2.形状:直形、异形、过水洞综合考虑 3.结合层:20mm1:2水泥砂浆 4.靠背:C30砼,断面详见图纸 5.其他:包括模板的制作、安装、拆除	m	24			
25	040205006003	标线	1.材料品种:冷漆涂料 2.线型:线宽综合考虑	m2	19.76			
26	04B119	坡道	1.工作内容:C30混凝土(厚度按设计要求综合考虑),素水泥浆结合层一道,25mm厚1:2水泥砂浆抹面作出60mm宽7mm深锯齿 2.工程量:按坡道水平投影面积计算	m2	18			
27	040103002006	垃圾外运	1.废弃料品种:现场原有堆砌废弃物、居民堆砌杂物、生活垃圾等综合考虑 2.运距:综合考虑 3.装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.工程量计算规则:按一项计算	项	1			
28	04B120	U型防撞柱	1.材质:钢管 2.规格:300mm高,成品,达到甲方及设计要求 3.工程量计算规则:按实际长度计算	m	3			
29	040305004011	砖砌体	1.部位:综合各种砖砌体 2.材料品种、规格:≥MU15蒸压粉煤灰砖 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 4.包含脚手架的安、拆费用	m3	2.4816			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第74页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
30	040308001013	水泥砂浆抹面	1.砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2.部位:侧面、顶面综合考虑 3.其他:基层砖墙面	m ²	20.68			
雨污水管网工程								
1	040501004020	塑料管	1.材质及规格:HDPE双壁波纹管 环刚度8kN/m ² dn300 2.连接形式:橡胶圈密封承插连接 3.铺设深度:综合考虑 4.管道检验及试验要求:闭水试验、通球试验 5.不含管道垫层、基础铺筑及养护	m	76.9			
2	040501004021	塑料管	1.材质及规格:HDPE双壁波纹管 环刚度4kN/m ² dn300 2.连接形式:橡胶圈密封承插连接 3.铺设深度:综合考虑 4.管道检验及试验要求:闭水试验、通球试验 5.不含管道垫层、基础铺筑及养护	m	29			
3	040504008003	整体化粪池	1.材质:成品玻璃钢化粪池 2.型号、规格:有效容积9m ³ 3.其他:含池体及检查井挖填土、罐体垫层、成品玻璃钢化粪池及配套隔板、通气管、管罩的运输、安装、调试等,不含检查口底板、井壁、检查口井盖等	座	1			
4	040504001061	化粪池检查井	1.砖砌圆形检查井 2.井径及井深:内径700mm 圆形,井深1200mm 3.基础材质:C30检查井底板砼 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:水泥砂浆砌筑 5.井内外用1:2水泥砂浆抹面厚20mm 6.其他:包含底板浇筑、井主体等,井盖单列项	座	2			
5	040504001062	化粪池检查井每增减0.1m	1.砖砌圆形检查井 2.井径及井深:内径700mm 圆形 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:水泥砂浆砌筑 4.井内外用1:2水泥砂浆抹面厚20mm	座	1			
6	04B121	混凝土板	1.混凝土标号:C25 2.厚度及配筋:150mm厚,三级钢 ϕ 12,间距200mm,单层双向布置 3.部位:设置在车行道上的化粪池池体顶部 4.工程量:按浇筑混凝土的面积计算	m ²	5.46			
7	04B122	化粪池检查井盖	1.材质:防沉降三防井盖 2.规格: Φ 700mm,D400标准,满足图纸及规范的承重要求,自重60kg 3.工作内容:井盖安装、调平、砂浆及砼等、防坠落网的安装 4.工程量:按图示数量以套计算 5.部位:车行道	套	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第75页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	040504003009	塑料检查井	1.型号、规格:成品塑料井座、 ϕ 700mm井筒 2.深度:1200mm,铺设200mm中粗砂垫层 3.含井座、井筒 4.工作内容:含井挖填土、砂垫层铺设、塑料检查井座及井筒的运输和安装,井盖单独列项	座	12			
9	040504003010	塑料检查井每增减0.1m	1.检查井材质、规格: ϕ 700mm井筒,详见设计图纸 2.工作内容:塑料检查井运输、安装等全部工序	座	1			
10	04B123	污水检查井盖	1.材质:防沉降三防井盖,预制钢筋砼承压圈 2.规格: Φ 700mm,B125标准,满足图纸及规范的承重要求,自重30kg 3.工作内容:井盖和承压圈的安装、调平、砂浆及砼等、防坠落网的安装 4.工程量:按图示数量以套计算 5.部位:绿化带	套	4			
11	04B124	污水检查井盖	1.材质:防沉降三防井盖,预制钢筋砼承压圈 2.规格: Φ 700mm,D400标准,满足图纸及规范的承重要求,自重60kg 3.工作内容:井盖和承压圈的安装、调平、砂浆及砼等、防坠落网的安装 4.工程量:按图示数量以套计算 5.部位:车行道	套	8			
12	04B125	清掏、拆除化粪池	1.拆除范围:井盖板(含井盖)、井壁、井垫层等 2.拆除化粪池井盖板、井壁、井垫层材质:综合考虑 3.拆除检查井尺寸:综合考虑 4.拆除方式:综合考虑 5.包含清掏化粪池、清理基层,拆卸旧料堆放到指定地点,垃圾清扫归堆并外运,拆除后地坑、沟槽回填及恢复,以及拆除及拆除所需的安全保护措施,拆除时所需要的机械及机械进出场等拆除所需用的一切费用	座	1			
给水及消防水管网工程								
给水及消防土建								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第76页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	040504001063	水表井	1.砖砌矩形井 2.井径及井深:内径880*1100mm,井深1000mm 3.基础材质:C15砼 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑 5.井内外壁用1:2水泥砂浆抹面厚20mm 6.其他:包含井挖填土、井主体等,井盖单列项	座	1			
2	040504001064	水表井每增减0.1m	1.砖砌矩形井 2.井径及井深:内径880*1100mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑 4.井内外壁用1:2水泥砂浆抹面厚20mm	座	1			
3	040504001065	室外消火栓阀门井	1.砖砌圆形井 2.井径及井深:φ1200mm,井深1000mm 3.基础材质:C15砼 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:M5水泥砂浆砌筑 5.井内外壁用1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm 6.其他:包含井挖填土、井主体等,井盖单列项	座	1			
4	040504001066	室外消火栓阀门井每增减0.1m	1.砖砌圆形井 2.井径及井深:φ1200mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M5水泥砂浆砌筑 4.井内外壁用1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm	座	1			
5	040504001067	给水阀门井	1.砖砌圆形井 2.井径及井深:φ1000mm,井深800mm 3.基础材质:C25抗渗砼 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 5.井内外壁用1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm 6.其他:包含井挖填土、井主体等,井盖单列项	座	5			
6	040504001068	给水阀门井每增减0.1m	1.砖砌圆形井 2.井径及井深:φ1000mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 4.井内外壁用1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm	座	1			
7	040504001069	给水阀门井	1.砖砌圆形井 2.井径及井深:φ1200mm,井深800mm 3.基础材质:C25抗渗砼 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 5.井内外壁用1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm 6.其他:包含井挖填土、井主体等,井盖单列项	座	1			
8	040504001070	给水阀门井每增减0.1m	1.砖砌圆形井 2.井径及井深:φ1200mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 4.井内外壁用1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm	座	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第77页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	04B126	给水井盖	1.材质:铸铁井盖 2.规格:Φ700mm,满足图纸及规范的承重要求,自重50kg 3.工作内容:井盖的安装、调平、砂浆及砼等安装 4.工程量:按图示数量以套计算 5.部位:车行道	套	6			
10	04B127	水表井井盖	1.材质:树脂井盖 2.规格:880*1100mm重型方井盖,满足图纸及规范的承重要求 3.工作内容:井盖的安装、调平、砂浆及砼等安装 4.工程量:按图示数量以套计算 5.部位:车行道	套	1			
给水及消防安装								
11	040501003004	铸铁管	1.材质及规格:给水球墨铸铁管 DN150 2.接口方式:柔性接口 3.铺设深度:综合考虑 4.管道检验及试验要求:水压试验、消毒冲洗 5.防腐方式:满足设计及使用要求 6.不含管道垫层、基础铺筑及养护	m	6			
12	040501003005	铸铁管	1.材质及规格:给水球墨铸铁管 DN100 2.接口方式:柔性接口 3.铺设深度:综合考虑 4.管道检验及试验要求:水压试验、消毒冲洗 5.防腐方式:满足设计及使用要求 6.不含管道垫层、基础铺筑及养护	m	8.35			
13	040501004022	塑料管	1.材质及规格:PPR给水管 DN70 2.连接形式:热熔 3.铺设深度:综合考虑 4.管道检验及试验要求:水压试验、消毒冲洗 5.不含管道垫层、基础铺筑及养护	m	37			
14	040501004023	塑料管	1.材质及规格:PPR给水管 DN50 2.连接形式:热熔 3.铺设深度:综合考虑 4.管道检验及试验要求:水压试验、消毒冲洗 5.不含管道垫层、基础铺筑及养护	m	33			
15	040501004024	塑料管	1.材质及规格:PPR给水管 DN40 2.连接形式:热熔 3.铺设深度:综合考虑 4.管道检验及试验要求:水压试验、消毒冲洗 5.不含管道垫层、基础铺筑及养护	m	118			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第78页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	040501004025	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:消防给水 3.材质、规格:钢丝骨架复合管DN150 4.连接形式:电熔连接 5.压力等级:1.6Mpa 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 7.警示带形式:满足设计要求 8.其他:包含混凝土支墩等固定措施	m	6			
17	040501004026	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:消防给水 3.材质、规格:钢丝骨架复合管DN100 4.连接形式:电熔连接 5.压力等级:1.6Mpa 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 7.警示带形式:满足设计要求 8.其他:包含混凝土支墩等固定措施	m	34.5			
18	040502005028	阀门	1.种类:锁闭阀 2.材质及规格:铜DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	48			
19	040502005029	阀门	1.种类:闸阀 2.材质及规格:铸钢 DN40 3.连接形式:螺纹连接	个	4			
20	040502005030	阀门	1.种类:闸阀 2.材质及规格:铸钢 DN70 3.连接形式:螺纹连接	个	3			
21	040502005031	阀门	1.种类:闸阀 2.材质及规格:铸钢 DN100 3.连接形式:螺纹连接	个	2			
22	040502009007	水表	1.规格:远传预付费水表(自带逆止阀) DN15 2.安装方式:螺纹连接 3.含配套逆止阀及相关管件等	组	48			
23	040502009008	水表	1.规格:DN150 2.连接形式:法兰连接 3.含蝶阀、低阻力倒流防止器、伸缩过滤器、法兰等	组	2			
24	040502006015	法兰	1.材质、规格:碳钢法兰 2.连接方式:DN150 3.焊接方式:焊接 4.垫片材质:综合考虑	副	2			
25	040502010003	消火栓	1.规格:SS100/65-1.0型地上消火栓公称压力1.0MPa 2.安装部位、方式:地上式室外消火栓 3.含闸阀、伸缩器、短管、弯头、法兰等	个	1			
路灯及电力工程								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第79页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	路灯土建							
1	04B128	景观灯基础	1.基础混凝土强度等级:C30混凝土 2.尺寸规格:600*600*600mm 3.工作内容:含基础土石方挖填、钢筋、混凝土、模板、预埋铁件等 4.工程量:按座计算	座	1			
2	04B129	配电箱基础	1.基础混凝土强度等级:C20混凝土 2.尺寸:1000*600*400mm 3.工作内容:含混凝土、模板等 4.工程量:按座计算	座	1			
	电缆井							
3	040504001071	圆形电缆工井	1.砖砌圆形井 2.井径及井深:井底内径800mm圆形,井深1000mm 3.基础材质:C15砼 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 5.井内壁1：2.5水泥砂浆抹平 6.其他:包含井挖填土、井主体等,井盖单列项	座	8			
4	040504001072	圆形电缆工井每增减0.1m	1.砖砌圆形井 2.井径及井深:井底内径800mm圆形 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 4.内壁1：2.5水泥砂浆抹平	座	1			
5	04B130	强电井井盖	1.材质:铸铁井盖 2.规格:Φ800mm,满足图纸及规范的承重要求,自重50kg 3.工作内容:井盖的安装、调平、砂浆及砼等安装 4.工程量:按图示数量以套计算 5.部位:车行道	套	8			
	低压分接箱基础							
6	040101002020	挖沟槽土石方(外运)	1.挖土部位:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土方式:综合考虑 4.挖土深度:综合考虑 5.弃土运距:综合考虑,自找弃土地点,运距及外运场地施工单位自行考虑,而且必须符合政府部门垃圾堆放的要求 6.其他:含人工清理基槽 7.工程量:按管道中心线长度乘以图示开挖断面计算,扣除各类构筑物所占长度	m3	3.32			
7	040101002021	挖沟槽土石方(就地堆放)	1.挖土部位:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土方式:综合考虑 4.挖土深度:综合考虑 5.其他:场内倒运、堆放,含人工清理基槽 6.工程量:按管道中心线长度乘以图示开挖断面计算,扣除各类构筑物所占长度	m3	1.48			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第80页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	040103001016	回填方	1.填方材料品种:普通土 2.工程内容:分层回填、平整、夯实 3.部位:综合考虑 4.回填方式:人工和机械配合	m3	1.48			
9	040305001007	垫层	1.材料:C15砼垫层 2.其他:含模板等	m3	0.42			
10	040305004012	砖基础	1.砌筑材料:MU15机制砖 2.砂浆标号:M10水泥砂浆	m3	1.54			
11	040901009005	预埋铁件	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.其他:综合各种预埋铁件、爬梯、铁算子、地脚螺栓、拉力环、电缆支架等,含除锈、制作、安装、刷漆等	t	0.06			
12	040308001014	水泥砂浆抹面	1.砂浆配合比:1:2.5防水水泥砂浆 2.厚度:20mm	m2	10.6			
安装部分								
13	040801010006	落地式配电箱	1.名称:路灯控制箱 2.型号:1AL 3.规格:600*600*300 4.含基础型钢制作安装、箱内端子外部接线等	台	1			
14	040801009010	悬挂嵌入式配电箱	1.名称:路灯配电箱 2.型号:1AP1 3.规格:600*600*300 4.含箱子挂架制作安装、箱内端子外部接线等	台	1			
15	040801009011	悬挂嵌入式配电箱	1.名称:充电桩配电箱 2.型号:APcd1 3.规格:450*450*200 4.含箱子挂架制作安装、箱内端子外部接线等	台	1			
16	040805004006	景观照明灯	1.名称:单臂工艺圆锥景观灯 2.型号:50W LED 色温4000 3.灯杆材质、规格:灯杆高度2.5m 4.不含灯具基础制作、安装 5.含灯具附件、接线端子、接地等	套	1			
17	040803001013	电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV型 3.规格:3*6mm2 4.材质:铜芯电缆 5.敷设方式、部位:管内穿线	m	28.48			
18	040803001014	电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV型 3.规格:3*4mm2 4.材质:铜芯电缆 5.敷设方式、部位:管内穿线	m	28.48			
19	040803001015	电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV型 3.规格:3*2.5mm2 4.材质:铜芯电缆 5.敷设方式、部位:管内穿线	m	84.81			
20	040804001025	电缆保护管	1.材质:PE 2.规格:φ 50 3.敷设方式:埋地敷设	m	113.29			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第81页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
21	040804001026	配管	1.名称:电线管 2.材质:钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:埋地敷设 5.接地要求:满足设计及使用要求	m	28.48			
22	040804001027	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:CPVC管 3.规格:φ100 4.配置形式:埋地敷设 5.接地要求:满足设计及使用要求	m	650			
23	040501008002	1.管道规格: MPP管 Φ100	2.土质、地下环境:松砂石及以下 3.含MPP管安装及顶管工作坑开挖、支护回填等 4.工程量计算规则:按实际发生以米计算 5.含警示带、电缆方向指示牌、管枕等	m	72.67			
24	040806002003	接地母线	1.名称:接地母线(含接地模块500*400*60) 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:50*5	m	76			
25	040803005006	电缆终端头	1.名称:电缆终端头 2.型号:五芯 3.规格:35mm ² 以内 4.材质、类型:铜芯干包电缆头 5.安装部位:配电箱内	个	4			
弱电工程								
弱电土建								
1	040504001073	圆形弱电井	1.砖砌圆形井 2.井径及井深:内径700mm圆形,井深1000mm 3.基础材质:C15砼 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 5.井内外用1:2.5水泥砂浆抹面厚20mm 6.其他:包含井挖填土、集水坑、井主体等,井盖单列项	座	6			
2	040504001074	圆形弱电井每增减0.1m	1.砖砌圆形井 2.井径及井深:内径700mm圆形 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 4.井内外用1:2.5水泥砂浆抹面厚20mm	座	1			
3	04B131	弱电井井盖	1.材质:铸铁井盖 2.规格:Φ700mm,D400标准,满足图纸及规范的承重要求,自重50kg 3.工作内容:井盖的安装、调平、砂浆及砼等安装 4.工程量:按图示数量以套计算 5.部位:车行道	套	6			
弱电工程								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第82页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	040804001028	电缆保护管	1.材质:PE塑料管 2.规格:φ 50 3.敷设方式:埋地敷设	m	68.8			
5	040804001029	电缆保护管	1.材质:PE塑料管 2.规格:φ 100 3.敷设方式:埋地敷设	m	78			
供热工程								
供热土建								
1	040504001075	控制阀门井	1.砖砌矩形井 2.井径及井深:内径 740*1150mm,井深1000mm 3.基础材质:C15砼 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:M5水泥砂浆砌筑 5.井内外用1:2.5防水砂浆抹面厚20mm 6.其他:包含井挖填土、井主体等,井盖单列项	座	13			
2	040504001076	控制阀门井每增减0.1m	1.砖砌矩形井 2.井径及井深:内径 740*1150mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M5水泥砂浆砌筑 4.井内外用1:2.5防水砂浆抹面厚20mm	座	1			
3	040504001077	室外单元阀门井	1.砖砌矩形井 2.井径及井深:外径 1200*1000mm,井深1000mm 3.基础材质:C15砼 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:M5水泥砂浆砌筑 5.井内外用1:2.5防水砂浆抹面厚20mm 6.其他:包含井挖填土、井主体等,井盖单列项	座	2			
4	040504001078	室外单元阀门井每增减0.1m	1.砖砌矩形井 2.井径及井深:外径 1200*1000mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M5水泥砂浆砌筑 4.井内外用1:2.5防水砂浆抹面厚20mm	座	1			
5	04B132	方形铸铁井盖	1.材质:加重球墨铸铁井盖 2.规格:600*800mm,满足图纸及规范的承重要求,自重50kg 3.工作内容:井盖的安装、调平、砂浆及砼等安装 4.工程量:按图示数量以套计算	套	28			
供热安装								
6	040501005023	直埋式预制保温管	1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质:热水 3.材质或种类:PE-RT II型预制保温管 4.规格:φ 75*6.8/φ 140*1.8 5.连接方式:电熔 6.管件、盲板等的安装及保温 7.保温补口及气密性试验:做法及要求详见设计图纸 8.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 9.具体做法详见技术要求	m	173.58			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第83页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	040501005024	直埋式预制保温管	1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质:热水 3.材质或种类:PE-RT II型预制保温管 4.规格: $\phi 63 \times 5.8 / \phi 125 \times 1.5$ 5.连接方式:电熔 6.管件、盲板等的安装及保温 7.保温补口及气密性试验:做法及要求详见设计图纸 8.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 9.具体做法详见技术要求	m	154			
8	04B133	拆除管道、保温、阀门及管件等	1.名称、材质:管道、保温、阀门及管件等 2.管径:综合考虑 3.拆除方式:综合考虑 4.包含清理基层,拆卸旧料堆放至指定地点,垃圾清扫归堆并外运,拆除后地坑、沟槽回填及恢复,以及拆除及拆除所需的安全保护设施,拆除时所需要的机械及机械进出场等拆除所需用的一切费用	项	1			
9	040502005032	阀门	1.种类:球阀 2.材质及规格:碳钢 DN80 3.连接形式:法兰连接 4.含阀门保温	个	5			
10	040502005033	阀门	1.种类:球阀 2.材质及规格:碳钢 DN65 3.连接形式:法兰连接 4.含阀门保温	个	2			
11	040502005034	阀门	1.种类:蝶阀 2.材质及规格:碳钢 DN75 3.连接形式:法兰连接 4.含阀门保温	个	8			
12	040502006016	法兰	1.材质、规格:塑料法兰 2.连接方式:DN80 3.焊接方式:熔接 4.垫片材质:综合考虑	副	13			
13	040502006017	法兰	1.材质、规格:塑料法兰 2.连接方式:DN65 3.焊接方式:熔接 4.垫片材质:综合考虑	副	2			
14	040502008005	套管制作、安装	1.形式、材质及规格:刚性防水套管 介质管规格 $\phi 76.1 \times 4.5 / \phi 75 \times 6.8$ 2.管内填料材质:满足图纸及规范要求 3.含穿越基础、入井等需打孔洞、补孔洞的费用	个	8			
15	04B134	焊缝X射线探伤	1.名称:X光射线检测 2.底片规格:80*300mm 3.管壁厚度:综合考虑	片	70			
16	04B135	焊缝X射线探伤	1.名称:X光射线检测 2.底片规格:80*150mm 3.管壁厚度:综合考虑	片	560			
17	04B136	穿墙孔洞	1.做法:管道穿越建筑外墙、穿基础、穿楼板 2.规格:综合考虑	个	8			
供销四区								
土方工程								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第84页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
1	040101001006	挖花坛土方（土方外运）	1.挖土部位:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土方式:人工和机械配合 4.挖土深度:综合考虑 5.运距:综合考虑,自找弃土地点,运距及外运场地施工单位自行考虑,而且必须符合政府部门垃圾堆放的要求 6.其他:含绿带石、树池石拆除、花坛拆除、地被及灌木移除、竹子移除、种植土挖除、地面平整等 7.部位:室外地坪以上花坛 8.工程量:按实际挖花坛土方实体积计算	m3	64			
2	040101002022	挖沟槽、基坑土方（土方外运）	1.挖土部位:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土方式:人工和机械配合 4.挖土深度:综合考虑 5.弃土运距:综合考虑,自找弃土地点,运距及外运场地施工单位自行考虑,而且必须符合政府部门垃圾堆放的要求 6.其他:含人工清理基槽	m3	703.8409			
3	040101002023	挖沟槽、基坑土方（土方外运）	1.挖土部位:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土方式:人工 4.挖土深度:综合考虑 5.弃土运距:综合考虑,自找弃土地点,运距及外运场地施工单位自行考虑,而且必须符合政府部门垃圾堆放的要求 6.其他:含人工清理基槽 7.部位:经甲方监理确认的场地狭窄处	m3	19.872			
4	040103001017	回填方	1.填方材料品种:水洗砂 2.工程内容:分层回填、平整、夯实 3.回填方式:人工和机械配合施工	m3	791.9753			
5	040103001018	回填方	1.填方材料品种:水洗砂 2.工程内容:分层回填、平整、夯实 3.回填方式:人工 4.部位:经甲方监理确认的场地狭窄处	m3	17.7921			
道路及零星工程								
1	04B137	原路面切缝	1.路面种类:沥青路面 2.切割方式:综合考虑 3.厚度:综合考虑 4.工程量:按切割长度以米计算	m	40			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第85页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	041001001007	拆除路面	1.材质:混凝土、沥青路面及其附属的台阶、坡道、路牙石等(面层基层综合考虑)、破损严重需要拆除的散水等 2.厚度:综合考虑 3.拆除方式:人工和机械配合施工 4.其他:保留混凝土散水的割缝综合考虑 5.包含回填找平至基底标高,拆卸旧料堆放到指定地点,垃圾清扫归堆并外运,以及拆除及拆除所需的安全保护设施,拆除时所需要的机械及机械进出场等拆除所需用的一切费用 6.运距:综合考虑,而且必须符合政府部门垃圾堆放的要求	m2	969			
3	041001002009	拆除人行道	1.材质:水泥花砖路面及其附属的台阶、坡道、路牙石等(面层基层综合考虑) 2.厚度:综合考虑 3.拆除方式:人工和机械配合施工 4.包含回填找平至基底标高,拆卸旧料堆放到指定地点,垃圾清扫归堆并外运,以及拆除及拆除所需的安全保护设施,拆除时所需要的机械及机械进出场等拆除所需用的一切费用 5.运距:综合考虑,而且必须符合政府部门垃圾堆放的要求 6.部位:小区内	m2	739.23			
4	041001002010	拆除人行道	1.材质:水泥花砖路面及其附属的台阶、坡道、路牙石等(面层基层综合考虑) 2.厚度:综合考虑 3.拆除方式:人工和机械配合施工 4.包含回填找平至基底标高,拆卸旧料堆放到指定地点,垃圾清扫归堆并外运,以及拆除及拆除所需的安全保护设施,拆除时所需要的机械及机械进出场等拆除所需用的一切费用 5.运距:综合考虑,而且必须符合政府部门垃圾堆放的要求 6.部位:小区外市政部分	m2	68.77			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第86页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	04B138	拆除、恢复地面	1.材质:拆除、恢复混凝土地面(面层基层综合考虑),达到原貌要求(管沟回填砂单列) 2.厚度:综合考虑 3.拆除、恢复方式:人工 4.包含割缝、清理基层,拆卸旧料堆放到指定地点,垃圾清扫归堆并外运,以及拆除及拆除所需的安全保护设施,拆除时所需要的机械及机械进出场等拆除所需用的一切费用 5.运距:综合考虑,而且必须符合政府部门垃圾堆放的要求 6.工程量计算规则:按实际恢复面积计算 7.部位:一层单元地面	m2	170.24			
6	04B139	素土夯实	1.素土夯实(压实度≥95%) 2.工作内容:施工前场地坪堆高垫低、平整、夯实及碾压等 3.质量:满足设计及规范要求 4.工程量:按铺装面积计算,外扩等按设计要求综合考虑	m2	1919.75			
7	040202011009	碎石垫层	1.石料规格:碎石、级配碎石(配合比满足设计和规范要求) 2.厚度:综合考虑 3.碎石粒径:综合考虑 4.工作内容:碎石摊铺、整形、碾压 5.工程量计算规则:按铺设体积计算 6.部位:路面、快递柜基础、充电车棚基础等	m3	110.28			
8	040202011010	风化料碎石垫层	1.石料规格:风化料碎石(配合比满足设计和规范要求) 2.厚度:综合考虑 3.工作内容:原土夯实、风化料碎石摊铺、整形、碾压 4.工程量计算规则:按铺设体积计算 5.部位:停车位等	m3	49.725			
9	040303001011	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:综合考虑 3.其他:含模板费用 4.工程量计算规则:按铺设体积计算 5.部位:小区外路面、铺装垫层等	m3	11.68			
10	040303001012	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.厚度:综合考虑 3.其他:含模板费用 4.工程量计算规则:按铺设体积计算 5.部位:小区内铺装垫层、边石等	m3	89.17			
11	040203007011	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30,随打随抹 2.厚度:120mm 3.其他:含模板及割缝、嵌缝费用 4.部位:混凝土路面	m2	963.25			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第87页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	040203003003	粘层	1.材料品种:热沥青 2.喷油量:0.5L/m2 3.工作内容:加工、运输、洒布 4.运距:综合考虑	m2	24			
13	040203006003	沥青混凝土上面层	1.沥青品种:石油沥青 2.石料粒径:细粒式,集料达到设计和规范要求 3.厚度:4cm 4.工作内容:厂拌、运输、摊铺、碾压、养护 5.运距:综合考虑	m2	24			
14	040204002017	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:200*100*60mm厚广场砖 2.结合层:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.工作内容:找平层铺筑、块料铺装	m2	869.766			
15	040204002018	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:200*100*60mm厚黄色烧结广场砖, 1: 1水泥砂浆擦缝 2.结合层:30mm厚粗砂土垫层(砂:土=1:1) 3.工作内容:找平层铺筑、块料铺装	m2	26			
16	040204002019	预制嵌草砖铺设	1.块料品种、规格:80mm厚预制嵌草水泥植草砖, 60mm厚种植土过筛, 拌和草籽 2.垫层:30mm厚粗砂土垫层(砂:土=1:1) 3.工作内容:垫层铺筑、块料铺装、撒播草籽等 4.养护期:两年	m2	139.75			
17	040204004013	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:120*250*800mm芝麻灰平缘石(磨边、倒角综合考虑) 2.形状:直形、异形、过水洞综合考虑 3.结合层:30mm1:3干硬性水泥砂浆 4.靠背:C30砼,断面详见图纸 5.其他:包括模板的制作、安装、拆除	m	4.65			
18	040204004014	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:100*130*800mm芝麻灰平缘石(倒直角30*50)(磨边、倒角综合考虑) 2.形状:直形、异形、过水洞综合考虑 3.结合层:30mm1:3干硬性水泥砂浆 4.其他:包括模板的制作、安装、拆除	m	75.32			
19	040204004015	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:120*250*800mm芝麻灰平缘石(磨边、倒角综合考虑) 2.形状:直形、异形、过水洞综合考虑 3.结合层:20mm1:2水泥砂浆 4.靠背:C30砼,断面详见图纸 5.其他:包括模板的制作、安装、拆除	m	12			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第88页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
20	040204004016	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:原路缘石 2.形状:直形、异形综合考虑 3.结合层:30mm1:2水泥砂浆 4.基础、靠背:C30砼,断面详见图纸 5.其他:包括模板的制作、安装等	m	153.23			
21	040205006004	标线	1.材料品种:冷漆涂料 2.线型:线宽综合考虑	m2	12.16			
22	04B140	坡道	1.工作内容:C30混凝土(厚度按设计要求综合考虑),素水泥浆结合层一道,25mm厚1:2水泥砂浆抹面作出60mm宽7mm深锯齿 2.工程量:按坡道水平投影面积计算	m2	42.72			
23	040305003003	浆砌块料	1.部位:基础、毛石墙、毛石挡土墙等 2.材料品种、规格:≥MU30毛石 3.砂浆强度等级:水泥砂浆 4.其他:包含脚手架、伸缩缝的填缝等	m3	27.2376			
24	040303016001	压顶	1.混凝土强度等级:C30 2.其他:含模板 3.工程量计算规则:按体积计算 4.部位:围墙、挡墙等	m3	1.5132			
25	040303001013	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:综合考虑 3.其他:含模板费用 4.工程量计算规则:按铺设体积计算 5.部位:排水沟	m3	3.4339			
26	040305004013	砖砌排水沟	1.部位:排水沟 2.材料品种、规格:≥MU15蒸压粉煤灰砖 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 4.包含脚手架的安、拆费用	m3	3.3638			
27	040303016002	压顶	1.混凝土强度等级:C20 2.其他:含模板 3.工程量计算规则:按体积计算 4.部位:排水沟侧壁顶部	m3	1.1213			
28	040308001015	水泥砂浆抹面	1.砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2.部位:侧面、顶面综合考虑 3.其他:排水沟侧壁	m2	37.376			
29	04B141	排水沟铸铁盖板	1.材质:雨水箅子采用成品三防铸铁雨水篦(铸铁井圈)(承载能力选用D400) 2.规格:450*750mm(规格型号详见06MS201-8页53、55),满足图纸及规范的承重要求,自重40kg 3.工作内容:水篦的安装、调平、砂浆及砼等	m2	10.512			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第89页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
30	040103002007	垃圾外运	1.废弃料品种:现场原有堆砌废弃物、居民堆砌杂物、生活垃圾等综合考虑 2.运距:综合考虑 3.装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.工程量计算规则:按一项计算	项	1			
31	04B142	U型防撞柱	1.材质:钢管 2.规格:300mm高,成品,达到甲方及设计要求 3.工程量计算规则:按实际长度计算	m	3			
污水管网工程								
1	040501004027	塑料管	1.材质及规格:HDPE双壁波纹管 环刚度8kN/m2 dn300 2.连接形式:橡胶圈密封承插连接 3.铺设深度:综合考虑 4.管道检验及试验要求:闭水试验、通球试验 5.不含管道垫层、基础铺筑及养护	m	87			
2	040501004028	塑料管	1.材质及规格:HDPE双壁波纹管 环刚度4kN/m2 dn300 2.连接形式:橡胶圈密封承插连接 3.铺设深度:综合考虑 4.管道检验及试验要求:闭水试验、通球试验 5.不含管道垫层、基础铺筑及养护	m	55			
3	040504008004	整体化粪池	1.材质:成品玻璃钢化粪池 2.型号、规格:有效容积12m3 3.其他:含池体及检查井挖填土、罐体垫层、成品玻璃钢化粪池及配套隔板、通气管、管罩的运输、安装、调试等,不含检查口底板、井壁、检查口井盖等	座	1			
4	040504008005	整体化粪池	1.材质:成品玻璃钢化粪池 2.型号、规格:有效容积16m3 3.其他:含池体及检查井挖填土、罐体垫层、成品玻璃钢化粪池及配套隔板、通气管、管罩的运输、安装、调试等,不含检查口底板、井壁、检查口井盖等	座	1			
5	040504001079	化粪池检查井	1.砖砌圆形检查井 2.井径及井深:内径700mm 圆形,井深1200mm 3.基础材质:C30检查井底板砼 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:水泥砂浆砌筑 5.井内外用1:2水泥砂浆抹面厚20mm 6.其他:包含底板浇筑、井主体等,井盖单列项	座	4			
6	040504001080	化粪池检查井每增减0.1m	1.砖砌圆形检查井 2.井径及井深:内径700mm 圆形 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:水泥砂浆砌筑 4.井内外用1:2水泥砂浆抹面厚20mm	座	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第90页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	04B143	混凝土板	1.混凝土标号:C25 2.厚度及配筋:150mm厚,三级钢 ϕ 12,间距200mm,单层双向布置 3.部位:设置在车行道上的化粪池池体顶部 4.工程量:按浇筑混凝土的面积计算	m2	16.62			
8	04B144	化粪池检查井盖	1.材质:防沉降三防井盖 2.规格: Φ 700mm,B125标准,满足图纸及规范的承重要求,自重30kg 3.工作内容:井盖安装、调平、砂浆及砼等、防坠落网的安装 4.工程量:按图示数量以套计算 5.部位:人行道	套	2			
9	04B145	化粪池检查井盖	1.材质:防沉降三防井盖 2.规格: Φ 700mm,D400标准,满足图纸及规范的承重要求,自重60kg 3.工作内容:井盖安装、调平、砂浆及砼等、防坠落网的安装 4.工程量:按图示数量以套计算 5.部位:车行道	套	2			
10	040504003011	塑料检查井	1.型号、规格:成品塑料井座、 ϕ 700mm井筒 2.深度:1200mm,铺设200mm中粗砂垫层 3.含井座、井筒 4.工作内容:含井挖填土、砂垫层铺设、塑料检查井座及井筒的运输和安装,井盖单独列项	座	21			
11	040504003012	塑料检查井每增减0.1m	1.检查井材质、规格: ϕ 700mm井筒,详见设计图纸 2.工作内容:塑料检查井运输、安装等全部工序	座	1			
12	04B146	污水检查井盖	1.材质:防沉降三防井盖,预制钢筋砼承压圈 2.规格: Φ 700mm,B125标准,满足图纸及规范的承重要求,自重30kg 3.工作内容:井盖和承压圈的安装、调平、砂浆及砼等、防坠落网的安装 4.工程量:按图示数量以套计算 5.部位:绿化带	套	8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批) 土建工程第四标段

第91页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	04B147	污水检查井盖	1.材质:防沉降三防井盖, 预制钢筋砼承压圈 2.规格:Φ700mm,D400标准, 满足图纸及规范的承重要求,自重60kg 3.工作内容:井盖和承压圈的 安装、调平、砂浆及砼 等、防坠落网的安装 4.工程量:按图示数量以套 计算 5.部位:车行道	套	13			
14	04B148	清掏、拆除化粪池	1.拆除范围:井盖板(含井 盖)、井壁、井垫层等 2.拆除化粪池井盖板、井 壁、井垫层材质:综合考虑 3.拆除检查井尺寸:综合考虑 4.拆除方式:综合考虑 5.包含清掏化粪池、清理基 层,拆卸旧料堆放到指定 地点,垃圾清扫归堆并外 运,拆除后地坑、沟槽回 填及恢复,以及拆除及拆 除所需的安全保护措施, 拆除时所需要的机械及机 械进出场等拆除所需用 的一切费用	座	2			
给水及消防水管网工程								
给水及消防土建								
1	040504001081	水表井	1.砖砌矩形井 2.井径及井深:内径 880*1100mm,井深1000mm 3.基础材质:C15砼 4.砌筑材料品种、规格、强 度等级:M10水泥砂浆砌筑 5.井内外壁用1:2水泥砂浆 抹面厚20mm 6.其他:包含井挖填土、井 主体等,井盖单列项	座	1			
2	040504001082	水表井每增减 0.1m	1.砖砌矩形井 2.井径及井深:内径 880*1100mm 3.砌筑材料品种、规格、强 度等级:M10水泥砂浆砌筑 4.井内外壁用1:2水泥砂浆 抹面厚20mm	座	1			
3	040504001083	室外消火栓阀门 井	1.砖砌圆形井 2.井径及井深:φ 1200mm,井 深1000mm 3.基础材质:C15砼 4.砌筑材料品种、规格、强 度等级:M5水泥砂浆砌筑 5.井内外壁用1:2.5防水水泥 砂浆抹面厚20mm 6.其他:包含井挖填土、井 主体等,井盖单列项	座	1			
4	040504001084	室外消火栓阀门 井每增减0.1m	1.砖砌圆形井 2.井径及井深:φ 1200mm 3.砌筑材料品种、规格、强 度等级:M5水泥砂浆砌筑 4.井内外壁用1:2.5防水水泥 砂浆抹面厚20mm	座	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第92页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	040504001085	给水阀门井	1.砖砌圆形井 2.井径及井深: ϕ 1000mm,井深800mm 3.基础材质:C25抗渗砼 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 5.井内外壁用1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm 6.其他:包含井挖填土、井主体等,井盖单列项	座	2			
6	040504001086	给水阀门井每增减0.1m	1.砖砌圆形井 2.井径及井深: ϕ 1000mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 4.井内外壁用1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm	座	1			
7	040504001087	给水阀门井	1.砖砌圆形井 2.井径及井深: ϕ 1200mm,井深800mm 3.基础材质:C25抗渗砼 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 5.井内外壁用1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm 6.其他:包含井挖填土、井主体等,井盖单列项	座	4			
8	040504001088	给水阀门井每增减0.1m	1.砖砌圆形井 2.井径及井深: ϕ 1200mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 4.井内外壁用1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm	座	1			
9	04B149	给水井盖	1.材质:铸铁井盖 2.规格: Φ 700mm,满足图纸及规范的承重要求,自重50kg 3.工作内容:井盖的安装、调平、砂浆及砼等安装 4.工程量:按图示数量以套计算 5.部位:车行道	套	6			
10	04B150	水表井井盖	1.材质:树脂井盖 2.规格:880*1100mm重型方井盖,满足图纸及规范的承重要求 3.工作内容:井盖的安装、调平、砂浆及砼等安装 4.工程量:按图示数量以套计算 5.部位:车行道	套	1			
给水及消防安装								
11	040501003006	铸铁管	1.材质及规格:给水球墨铸铁管 DN150 2.接口方式:柔性接口 3.铺设深度:综合考虑 4.管道检验及试验要求:水压试验、消毒冲洗 5.防腐方式:满足设计及使用要求 6.不含管道垫层、基础铺装及养护	m	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第93页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	040501003007	铸铁管	1.材质及规格:给水球墨铸铁管 DN100 2.接口方式:柔性接口 3.铺设深度:综合考虑 4.管道检验及试验要求:水压试验、消毒冲洗 5.防腐方式:满足设计及使用要求 6.不含管道垫层、基础铺筑及养护	m	7			
13	040501004029	塑料管	1.材质及规格:PPR给水管 DN80 2.连接形式:热熔 3.铺设深度:综合考虑 4.管道检验及试验要求:水压试验、消毒冲洗 5.不含管道垫层、基础铺筑及养护	m	11			
14	040501004030	塑料管	1.材质及规格:PPR给水管 DN70 2.连接形式:热熔 3.铺设深度:综合考虑 4.管道检验及试验要求:水压试验、消毒冲洗 5.不含管道垫层、基础铺筑及养护	m	33			
15	040501004031	塑料管	1.材质及规格:PPR给水管 DN50 2.连接形式:热熔 3.铺设深度:综合考虑 4.管道检验及试验要求:水压试验、消毒冲洗 5.不含管道垫层、基础铺筑及养护	m	64.5			
16	040501004032	塑料管	1.材质及规格:PPR给水管 DN40 2.连接形式:热熔 3.铺设深度:综合考虑 4.管道检验及试验要求:水压试验、消毒冲洗 5.不含管道垫层、基础铺筑及养护	m	104			
17	040501004033	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:消防给水 3.材质、规格:钢丝骨架复合管DN150 4.连接形式:电熔连接 5.压力等级:1.6Mpa 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 7.警示带形式:满足设计要求 8.其他:包含混凝土支墩等固定措施	m	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第94页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	040501004034	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:消防给水 3.材质、规格:钢丝骨架复合管DN100 4.连接形式:电熔连接 5.压力等级:1.6Mpa 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 7.警示带形式:满足设计要求 8.其他:包含混凝土支墩等固定措施	m	28			
19	040502005035	阀门	1.种类:锁闭阀 2.材质及规格:铜 DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	84			
20	040502005036	阀门	1.种类:闸阀 2.材质及规格:铸钢 DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	2			
21	040502005037	阀门	1.种类:闸阀 2.材质及规格:铸钢 DN70 3.连接形式:螺纹连接	个	4			
22	040502005038	阀门	1.种类:闸阀 2.材质及规格:铸钢 DN80 3.连接形式:螺纹连接	个	3			
23	040502009009	水表	1.规格:远传预付费水表(自带逆止阀) DN15 2.安装方式:螺纹连接 3.含配套逆止阀及相关管件等	组	84			
24	040502009010	水表	1.规格:DN150 2.连接形式:法兰连接 3.含蝶阀、低阻力倒流防止器、伸缩过滤器、法兰等	组	2			
25	040502006018	法兰	1.材质、规格:碳钢法兰 2.连接方式:DN150 3.焊接方式:焊接 4.垫片材质:综合考虑	副	2			
26	040502010004	消火栓	1.规格:SS100/65-1.0型地上消火栓公称压力1.0MPa 2.安装部位、方式:地上式室外消火栓 3.含闸阀、伸缩器、短管、弯头、法兰等	个	1			
路灯及电力工程								
路灯土建								
1	04B151	景观灯基础	1.基础混凝土强度等级:C30混凝土 2.尺寸规格:600*600*600mm 3.工作内容:含基础土石方挖填、钢筋、混凝土、模板、预埋铁件等 4.工程量:按座计算	座	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第95页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	040504001089	圆形手孔井	1.砖砌圆形井 2.井径及井深:内径600mm 圆形,井深700mm 3.基础材质:C15砼 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑 5.井内外用1:2.5水泥砂浆抹面厚20mm 6.其他:包含井挖填土、集水坑、井主体等,井盖单列项	座	1			
3	040504001090	圆形手孔井每增减0.1m	1.砖砌圆形井 2.井径及井深:内径600mm 圆形,井深700mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑 4.井内外用1:2.5水泥砂浆抹面厚20mm	座	1			
4	04B152	配电箱基础	1.基础混凝土强度等级:C20 混凝土 2.尺寸:1000*600*400mm 3.工作内容:含混凝土、模板等 4.工程量:按座计算	座	1			
5	04B153	手孔井井盖	1.材质:铸铁井盖 2.规格:Φ600mm,满足图纸及规范的承重要求,自重50kg 3.工作内容:井盖的安装、调平、砂浆及砼等安装 4.工程量:按图示数量以套计算 5.部位:车行道	套	1			
电缆井								
6	040504001091	圆形电缆工井	1.砖砌圆形井 2.井径及井深:井底内径800mm圆形,井深1000mm 3.基础材质:C15砼 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 5.井内壁1: 2.5水泥砂浆抹平 6.其他:包含井挖填土、井主体等,井盖单列项	座	11			
7	040504001092	圆形电缆工井每增减0.1m	1.砖砌圆形井 2.井径及井深:井底内径800mm圆形 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 4.内壁1: 2.5水泥砂浆抹平	座	1			
8	04B154	强电井井盖	1.材质:铸铁井盖 2.规格:Φ800mm,满足图纸及规范的承重要求,自重50kg 3.工作内容:井盖的安装、调平、砂浆及砼等安装 4.工程量:按图示数量以套计算 5.部位:车行道	套	11			
低压分接箱基础								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第96页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	040101002024	挖沟槽土石方(外运)	1.挖土部位:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土方式:综合考虑 4.挖土深度:综合考虑 5.弃土运距:综合考虑,自找弃土地点,运距及外运场地施工单位自行考虑,而且必须符合政府部门垃圾堆放的要求 6.其他:含人工清理基槽 7.工程量:按管道中心线长度乘以图示开挖断面计算,扣除各类构筑物所占长度	m3	6.64			
10	040101002025	挖沟槽土石方(就地堆放)	1.挖土部位:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土方式:综合考虑 4.挖土深度:综合考虑 5.其他:场内倒运、堆放,含人工清理基槽 6.工程量:按管道中心线长度乘以图示开挖断面计算,扣除各类构筑物所占长度	m3	2.96			
11	040103001019	回填方	1.填方材料品种:普通土 2.工程内容:分层回填、平整、夯实 3.部位:综合考虑 4.回填方式:人工和机械配合	m3	2.96			
12	040305001008	垫层	1.材料:C15砼垫层 2.其他:含模板等	m3	0.84			
13	040305004014	砖基础	1.砌筑材料:MU15机制砖 2.砂浆标号:M10水泥砂浆	m3	3.08			
14	040901009006	预埋铁件	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.其他:综合各种预埋铁件、爬梯、铁算子、地脚螺栓、拉力环、电缆支架等,含除锈、制作、安装、刷漆等	t	0.12			
15	040308001016	水泥砂浆抹面	1.砂浆配合比:1:2.5防水水泥砂浆 2.厚度:20mm	m2	21.2			
安装部分								
16	040801010007	落地式配电箱	1.名称:路灯控制箱 2.型号:1AL 3.规格:600*600*300 4.含基础型钢制作安装、箱内端子外部接线等	台	1			
17	040805004007	景观照明灯	1.名称:单臂工艺圆锥遮光景观灯 2.型号:50W LED 色温4000 3.灯杆材质、规格:灯杆高度2.5m 4.不含灯具基础制作、安装 5.含灯具附件、接线端子、接地等	套	2			
18	040803001016	电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV型 3.规格:3*6mm2 4.材质:铜芯电缆 5.敷设方式、部位:管内穿线	m	30.87			
19	040803001017	电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV型 3.规格:3*4mm2 4.材质:铜芯电缆 5.敷设方式、部位:管内穿线	m	49.11			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第97页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
20	040803001018	电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV型 3.规格:3*2.5mm ² 4.材质:铜芯电缆 5.敷设方式、部位:管内穿线	m	66.12			
21	040804001030	电缆保护管	1.材质:PE 2.规格:φ 50 3.敷设方式:埋地敷设	m	115.23			
22	040804001031	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:CPVC管 3.规格:φ 100 4.配置形式:埋地敷设 5.接地要求:满足设计及使用要求	m	1120			
23	040501008003	顶管	1.管道规格:MPP管 Φ 100 2.土质、地下环境:松砂石及以下 3.含MPP管安装及顶管工作坑开挖、支护回填等 4.工程量计算规则:按实际发生以米计算 5.含警示带、电缆方向指示牌、管枕等	m	49.54			
24	040806002004	接地母线	1.名称:接地母线(含接地模块500*400*60) 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:50*5	m	108			
25	040803005007	电缆终端头	1.名称:电缆终端头 2.型号:五芯 3.规格:35mm ² 以内 4.材质、类型:铜芯干包电缆头 5.安装部位:配电箱内	个	4			
弱电工程								
弱电土建								
1	040504001093	圆形弱电井	1.砖砌圆形井 2.井径及井深:内径700mm 圆形,井深1000mm 3.基础材质:C15砼 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 5.井内外用1:2.5水泥砂浆抹面厚20mm 6.其他:包含井挖填土、集水坑、井主体等,井盖单列项	座	13			
2	040504001094	圆形弱电井每增减0.1m	1.砖砌圆形井 2.井径及井深:内径700mm 圆形 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 4.井内外用1:2.5水泥砂浆抹面厚20mm	座	1			
3	04B155	弱电井井盖	1.材质:铸铁井盖 2.规格:Φ 700mm,满足图纸及规范的承重要求,自重50kg 3.工作内容:井盖的安装、调平、砂浆及砼等安装 4.工程量:按图示数量以套计算 5.部位:车行道	套	8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第98页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	04B156	弱电井井盖	1.材质:铸铁井盖 2.规格:Φ700mm,满足图纸及规范的承重要求,自重30kg 3.工作内容:井盖的安装、调平、砂浆及砼等安装 4.工程量:按图示数量以套计算 5.部位:绿化带	套	5			
弱电工程								
5	040804001032	电缆保护管	1.材质:PE塑料管 2.规格:Φ50 3.敷设方式:埋地敷设	m	82.4			
6	040804001033	电缆保护管	1.材质:PE塑料管 2.规格:Φ100 3.敷设方式:埋地敷设	m	258			
供热工程								
供热土建								
1	040504001095	控制阀门井	1.砖砌矩形井 2.井径及井深:内径740*1150mm,井深1000mm 3.基础材质:C15砼 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:M5水泥砂浆砌筑 5.井内外用1:2.5防水砂浆抹面厚20mm 6.其他:包含井挖填土、井主体等,井盖单列项	座	12			
2	040504001096	控制阀门井每增减0.1m	1.砖砌矩形井 2.井径及井深:内径740*1150mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M5水泥砂浆砌筑 4.井内外用1:2.5防水砂浆抹面厚20mm	座	1			
3	040504001097	室外单元阀门井	1.砖砌矩形井 2.井径及井深:外径1200*1000mm,井深1000mm 3.基础材质:C15砼 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:M5水泥砂浆砌筑 5.井内外用1:2.5防水砂浆抹面厚20mm 6.其他:包含井挖填土、井主体等,井盖单列项	座	6			
4	040504001098	室外单元阀门井每增减0.1m	1.砖砌矩形井 2.井径及井深:外径1200*1000mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M5水泥砂浆砌筑 4.井内外用1:2.5防水砂浆抹面厚20mm	座	1			
5	04B157	方形铸铁井盖	1.材质:加重球墨铸铁井盖 2.规格:600*800mm,满足图纸及规范的承重要求,自重50kg 3.工作内容:井盖的安装、调平、砂浆及砼等安装 4.工程量:按图示数量以套计算	套	30			
供热工程								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第99页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	040501005025	直埋式预制保温管	1.安装部位(室内、外): 室外 2.输送介质:热水 3.材质或种类:PE-RT II型预制保温管 4.规格: $\phi 110 \times 10 / \phi 175 \times 1.8$ 5.连接方式: 热熔 6.管件、盲板等的安装及保温 7.保温补口及气密性试验: 做法及要求详见设计图纸 8.压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计要求 9.具体做法详见技术要求	m	158.8			
7	040501005026	直埋式预制保温管	1.安装部位(室内、外): 室外 2.输送介质:热水 3.材质或种类:PE-RT II型预制保温管 4.规格: $\phi 90 \times 8.2 / \phi 155 \times 1.8$ 5.连接方式: 电熔 6.管件、盲板等的安装及保温 7.保温补口及气密性试验: 做法及要求详见设计图纸 8.压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计要求 9.具体做法详见技术要求	m	97.2			
8	040501005027	直埋式预制保温管	1.安装部位(室内、外): 室外 2.输送介质:热水 3.材质或种类:PE-RT II型预制保温管 4.规格: $\phi 75 \times 6.8 / \phi 140 \times 1.8$ 5.连接方式: 电熔 6.管件、盲板等的安装及保温 7.保温补口及气密性试验: 做法及要求详见设计图纸 8.压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计要求 9.具体做法详见技术要求	m	64.2			
9	040501005028	直埋式预制保温管	1.安装部位(室内、外): 室外 2.输送介质:热水 3.材质或种类:PE-RT II型预制保温管 4.规格: $\phi 63 \times 5.8 / \phi 125 \times 1.5$ 5.连接方式: 电熔 6.管件、盲板等的安装及保温 7.保温补口及气密性试验: 做法及要求详见设计图纸 8.压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计要求 9.具体做法详见技术要求	m	25.8			
10	040501005029	直埋式预制保温管	1.安装部位(室内、外): 室外 2.输送介质:热水 3.材质或种类:PE-RT II型预制保温管 4.规格: $\phi 50 \times 4.6 / \phi 110 \times 1.5$ 5.连接方式: 电熔 6.管件、盲板等的安装及保温 7.保温补口及气密性试验: 做法及要求详见设计图纸 8.压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计要求 9.具体做法详见技术要求	m	206.14			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第100页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
11	04B158	拆除管道、保温、阀门及管件等	1.名称、材质:管道、保温、阀门、智联表箱及管件等 2.管径:综合考虑 3.拆除方式:综合考虑 4.包含清理基层，拆卸旧料堆放到指定地点，垃圾清扫归堆并外运，拆除后地坑、沟槽回填及恢复，以及拆除及拆除所需的安全保护设施，拆除时所需要的机械及机械进出场等拆除所需用的一切费用	项	1			
12	040502005039	阀门	1.种类:焊接半球阀 2.材质及规格:碳钢 DN200 3.连接形式:焊接 4.含阀门保温	个	2			
13	040502005040	阀门	1.种类:焊接半球阀 2.材质及规格:碳钢 DN150 3.连接形式:焊接 4.含阀门保温	个	6			
14	040502005041	阀门	1.种类:焊接半球阀 2.材质及规格:碳钢 DN125 3.连接形式:焊接 4.含阀门保温	个	2			
15	040502005042	阀门	1.种类:球阀 2.材质及规格:碳钢 DN100 3.连接形式:法兰连接 4.含阀门保温	个	6			
16	040502005043	阀门	1.种类:球阀 2.材质及规格:碳钢 DN80 3.连接形式:法兰连接 4.含阀门保温	个	6			
17	040502005044	阀门	1.种类:球阀 2.材质及规格:碳钢 DN65 3.连接形式:法兰连接 4.含阀门保温	个	26			
18	040502005045	阀门	1.种类:球阀 2.材质及规格:碳钢 DN50 3.连接形式:法兰连接 4.含阀门保温	个	128			
19	040502005046	阀门	1.种类:球阀 2.材质及规格:碳钢 DN40 3.连接形式:法兰连接 4.含阀门保温	个	10			
20	040502006019	法兰	1.材质、规格:塑料法兰 2.连接方式:DN100 3.焊接方式:熔接 4.垫片材质:综合考虑	副	6			
21	040502006020	法兰	1.材质、规格:塑料法兰 2.连接方式:DN80 3.焊接方式:熔接 4.垫片材质:综合考虑	副	6			
22	040502006021	法兰	1.材质、规格:塑料法兰 2.连接方式:DN65 3.焊接方式:熔接 4.垫片材质:综合考虑	副	26			
23	040502006022	法兰	1.材质、规格:塑料法兰 2.连接方式:DN50 3.焊接方式:熔接 4.垫片材质:综合考虑	副	48			
24	040502006023	法兰	1.材质、规格:塑料法兰 2.连接方式:DN40 3.焊接方式:熔接 4.垫片材质:综合考虑	副	10			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第101页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
25	040502008006	套管制作、安装	1.形式、材质及规格:刚性防水套管 介质管规格 $\phi 76.1 \times 4.5 / \phi 75 \times 6.8$ 2.管内填料材质:满足图纸及规范要求 3.含穿越基础、入井等需打孔洞、补孔洞的费用	个	16			
26	040502008007	套管制作、安装	1.形式、材质及规格:刚性防水套管 介质管规格 $\phi 60.3 \times 4.5 / \phi 63 \times 5.8$ 2.管内填料材质:满足图纸及规范要求 3.含穿越基础、入井等需打孔洞、补孔洞的费用	个	14			
27	04B159	焊缝X射线探伤	1.名称: X光射线检测 2.底片规格: 80*300mm 3.管壁厚度: 综合考虑	片	70			
28	04B160	焊缝X射线探伤	1.名称: X光射线检测 2.底片规格: 80*150mm 3.管壁厚度: 综合考虑	片	560			
29	04B161	穿墙孔洞	1.做法: 管道穿越建筑外墙、穿基础、穿楼板 2.规格: 综合考虑	个	16			
商业街130-3#、130-4#								
土方工程								
1	040101002026	挖沟槽、基坑土方(土方外运)	1.挖土部位:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土方式:人工和机械配合 4.挖土深度:综合考虑 5.弃土运距:综合考虑,自找弃土地点,运距及外运场地施工单位自行考虑,而且必须符合政府部门垃圾堆放的要求 6.其他:含人工清理基槽	m3	369.28			
2	040101002027	挖沟槽、基坑土方(土方外运)	1.挖土部位:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土方式:人工 4.挖土深度:综合考虑 5.弃土运距:综合考虑,自找弃土地点,运距及外运场地施工单位自行考虑,而且必须符合政府部门垃圾堆放的要求 6.其他:含人工清理基槽 7.部位:经甲方监理确认的场地狭窄处	m3	14.724			
3	040103001020	回填方	1.填方材料品种:水洗砂 2.工程内容:分层回填、平整、夯实 3.回填方式:人工和机械配合施工	m3	363.5574			
4	040103001021	回填方	1.填方材料品种:水洗砂 2.工程内容:分层回填、平整、夯实 3.回填方式:人工 4.部位:经甲方监理确认的场地狭窄处	m3	13.1829			
道路及零星工程								
1	04B162	原路面切缝	1.路面种类:沥青路面 2.切割方式:综合考虑 3.厚度:综合考虑 4.工程量:按切割长度以米计算	m	32.4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第102页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	041001001008	拆除路面	1.材质:混凝土、沥青路面及其附属的台阶、坡道、路牙石等(面层基层综合考虑)、破损严重需要拆除的散水等 2.厚度:综合考虑 3.拆除方式:人工和机械配合施工 4.其他:保留混凝土散水的割缝综合考虑 5.包含回填找平至基底标高,拆卸旧料堆放到指定地点,垃圾清扫归堆并外运,以及拆除及拆除所需的安全保护设施,拆除时所需要的机械及机械进出场等拆除所需用的一切费用 6.运距:综合考虑,而且必须符合政府部门垃圾堆放的要求	m2	1397.9			
3	041001007004	拆除砖石、砼结构	1.结构形式:砖墙、大台阶、砖平台、毛石墙及表面抹灰、勾缝、石材饰面、素砼、钢筋砼构件等附着物 2.强度等级:综合考虑 3.拆除方式:综合考虑 4.包含清理基层,拆卸旧料堆放到指定地点,垃圾清扫归堆并外运,以及拆除及拆除所需的安全保护设施,拆除时所需要的机械及机械进出场等拆除所需用的一切费用 5.运距:综合考虑,而且必须符合政府部门垃圾堆放的要求	m3	10.8576			
4	04B163	拆除、恢复地面	1.材质:拆除、恢复混凝土地面(面层基层综合考虑),达到原貌要求(管沟回填砂单列) 2.厚度:综合考虑 3.拆除、恢复方式:人工 4.包含割缝、清理基层,拆卸旧料堆放到指定地点,垃圾清扫归堆并外运,以及拆除及拆除所需的安全保护设施,拆除时所需要的机械及机械进出场等拆除所需用的一切费用 5.运距:综合考虑,而且必须符合政府部门垃圾堆放的要求 6.工程量计算规则:按实际恢复面积计算 7.部位:一层单元地面	m2	121.08			
5	04B164	素土夯实	1.素土夯实(压实度 $\geq 95\%$) 2.工作内容:施工前场地坪推高垫低、平整、夯实及碾压等 3.质量:满足设计及规范要求 4.工程量:按铺装面积计算,外扩等按设计要求综合考虑	m2	1387			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第103页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	040202011011	碎石垫层	1.石料规格:碎石、级配碎石(配合比满足设计和规范要求) 2.厚度:综合考虑 3.碎石粒径:综合考虑 4.工作内容:碎石摊铺、整形、碾压 5.工程量计算规则:按铺设体积计算 6.部位:路面、快递柜基础、充电车棚基础等	m3	84.55			
7	040303001014	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:综合考虑 3.其他:含模板费用 4.工程量计算规则:按铺设体积计算 5.部位:小区外路面、铺装垫层等	m3	2.18			
8	040203007012	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30,随打随抹 2.厚度:120mm 3.其他:含模板及割缝、嵌缝费用 4.部位:混凝土路面	m2	1387			
9	040203003004	粘层	1.材料品种:热沥青 2.喷油量:0.5L/m2 3.工作内容:加工、运输、洒布 4.运距:综合考虑	m2	10.9			
10	040203006004	沥青混凝土上面层	1.沥青品种:石油沥青 2.石料粒径:细粒式,集料达到设计和规范要求 3.厚度:4cm 4.工作内容:厂拌、运输、摊铺、碾压、养护 5.运距:综合考虑	m2	10.9			
11	040205006005	标线	1.材料品种:冷漆涂料 2.线型:线宽综合考虑	m2	36.48			
12	04B165	坡道	1.工作内容:C30混凝土(厚度按设计要求综合考虑),素水泥浆结合层一道,25mm厚1:2水泥砂浆抹面作出60mm宽7mm深锯齿 2.工程量:按坡道水平投影面积计算	m2	58.8			
13	04B166	室外交通广角镜	1.位置:详见图纸 2.包含安装配件,达到成活要求	套	1			
14	040305003004	浆砌块料	1.部位:围墙基础 2.材料品种、规格:≥MU30毛石 3.砂浆强度等级:水泥砂浆 4.其他:包含脚手架、伸缩缝的填缝等	m3	3.135			
15	04B167	圈梁	1.混凝土强度等级:C30 2.其他:含模板 3.工程量计算规则:按体积计算 4.部位:围墙	m3	0.5016			
16	040901001004	构件钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.其他:含接头等 3.现浇或预制:综合考虑	t	0.0489			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第104页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
17	040305004015	砖砌体	1.部位:综合各种砖砌体 2.材料品种、规格:≥MU15蒸压粉煤灰砖 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 4.包含脚手架的安、拆费用	m3	5.016			
18	040305003005	维修毛石墙	1.部位:毛石围墙或挡墙破损的部位修补等 2.材料品种、规格:≥MU30毛石 3.砂浆强度等级:水泥砂浆 4.其他:包含脚手架、伸缩缝的填缝等	m3	6			
19	040308001017	水泥砂浆抹面	1.砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2.部位:侧面、顶面综合考虑 3.其他:基层砖墙面	m2	44.788			
20	040308004005	外墙面粉刷涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:小区围墙 3.涂料品种:品种及颜色满足甲方及社区要求 4.其他:含基层处理、修补、找平、腻子、涂料、分隔缝处理等施工所需的全部内容	m2	44.788			
21	040309001008	铁艺栏杆	1.栏杆材质、规格:金属铁艺栏杆,满足甲方要求 2.油漆品种、工艺要求:露明铁件需做防腐防锈处理 3.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 4.工程量计算规则:按面积计算	m2	17.677			
22	040103002008	垃圾外运	1.废弃料品种:现场原有堆砌废弃物、居民堆砌杂物、生活垃圾等综合考虑 2.运距:综合考虑 3.装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.工程量计算规则:按一项计算	项	1			
23	040305004016	砖砌井壁	1.材料:烧结砖,砂浆标号综合考虑 2.其他:矩形、圆形综合考虑 3.部位:因管线改造破坏小区改造范围以外的构筑物维修	m3	0.86			
24	040308001018	水泥砂浆抹面	1.砂浆配合比:综合考虑 2.厚度:综合考虑 3.部位:因管线改造破坏小区改造范围以外的构筑物维修	m2	8.8			
25	04B168	原有井盖、雨篦子拆除、恢复	1.材质:综合考虑 2.尺寸:综合考虑 3.工作内容:含原有井盖拆除、暂存、利旧安装 4.部位:因管线改造破坏小区改造范围以外的构筑物维修 5.工程量:按套计算	套	1			
污水管网工程								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第105页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	040501004035	塑料管	1.材质及规格:HDPE双壁波纹管 环刚度8kN/m ² dn300 2.连接形式:橡胶圈密封承插连接 3.铺设深度:综合考虑 4.管道检验及试验要求:闭水试验、通球试验 5.不含管道垫层、基础铺筑及养护	m	81			
2	040504003013	塑料检查井	1.型号、规格:成品塑料井座、 ϕ 700mm井筒 2.深度:1200mm,铺设200mm中粗砂垫层 3.含井座、井筒 4.工作内容:含井挖填土、砂垫层铺设、塑料检查井座及井筒的运输和安装,井盖单独列项	座	14			
3	040504003014	塑料检查井每增减0.1m	1.检查井材质、规格: ϕ 700mm井筒,详见设计图纸 2.工作内容:塑料检查井运输、安装等全部工序	座	1			
4	04B169	污水检查井盖	1.材质:防沉降三防井盖,预制钢筋砼承压圈 2.规格: Φ 700mm,D400标准,满足图纸及规范的承重要求,自重60kg 3.工作内容:井盖和承压圈的安装、调平、砂浆及砼等、防坠落网的安装 4.工程量:按图示数量以套计算 5.部位:车行道	套	14			
5	04B170	清掏、拆除化粪池	1.拆除范围:井盖板(含井盖)、井壁、井垫层等 2.拆除化粪池井盖板、井壁、井垫层材质:综合考虑 3.拆除检查井尺寸:综合考虑 4.拆除方式:综合考虑 5.包含清掏化粪池、清理基层,拆卸旧料堆放 to 指定地点,垃圾清扫归堆并外运,拆除后地坑、沟槽回填及恢复,以及拆除及拆除所需的安全保护措施,拆除时所需要的机械及机械进出场等拆除所需用的一切费用	座	2			
给水管网工程								
给水及消防土建								
1	040504001099	给水阀门井	1.砖砌圆形井 2.井径及井深: ϕ 1000mm,井深800mm 3.基础材质:C25抗渗砼 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 5.井内外壁用1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm 6.其他:包含井挖填土、井主体等,井盖单独列项	座	12			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第106页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	040504001100	给水阀门井每增减0.1m	1.砖砌圆形井 2.井径及井深: ϕ 1000mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 4.井内外壁用1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm	座	1			
3	040504001101	给水阀门井	1.砖砌圆形井 2.井径及井深: ϕ 1200mm,井深800mm 3.基础材质:C25抗渗砼 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 5.井内外壁用1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm 6.其他:包含井挖填土、井主体等,井盖单列项	座	1			
4	040504001102	给水阀门井每增减0.1m	1.砖砌圆形井 2.井径及井深: ϕ 1200mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 4.井内外壁用1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm	座	1			
5	04B171	给水井盖	1.材质:铸铁井盖 2.规格: Φ 700mm,满足图纸及规范的承重要求,自重30kg 3.工作内容:井盖的安装、调平、砂浆及砼等安装 4.工程量:按图示数量以套计算 5.部位:绿化带	套	13			
给水管网安装								
6	040501004036	塑料管	1.材质及规格:PPR给水管DN70 2.连接形式:热熔 3.铺设深度:综合考虑 4.管道检验及试验要求:水压试验、消毒冲洗 5.不含管道垫层、基础铺筑及养护	m	38			
7	040501004037	塑料管	1.材质及规格:PPR给水管DN50 2.连接形式:热熔 3.铺设深度:综合考虑 4.管道检验及试验要求:水压试验、消毒冲洗 5.不含管道垫层、基础铺筑及养护	m	111			
8	040501004038	塑料管	1.材质及规格:PPR给水管DN40 2.连接形式:热熔 3.铺设深度:综合考虑 4.管道检验及试验要求:水压试验、消毒冲洗 5.不含管道垫层、基础铺筑及养护	m	142			
9	040501004039	塑料管	1.材质及规格:PPR给水管DN32 2.连接形式:热熔 3.铺设深度:综合考虑 4.管道检验及试验要求:水压试验、消毒冲洗 5.不含管道垫层、基础铺筑及养护	m	34			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第107页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	040502005047	阀门	1.种类:锁闭阀 2.材质及规格:铜 DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	48			
11	040502005048	阀门	1.种类:闸阀 2.材质及规格:铸钢 DN32 3.连接形式:螺纹连接	个	12			
12	040502005049	阀门	1.种类:闸阀 2.材质及规格:铸钢 DN70 3.连接形式:螺纹连接	个	2			
13	040502009011	水表	1.规格:远传预付费水表 (自带逆止阀) DN15 2.安装方式:螺纹连接 3.含配套逆止阀及相关管件等	组	48			
路灯工程								
路灯土建								
1	04B172	景观灯基础	1.基础混凝土强度等级:C30 混凝土 2.尺寸规格:600*600*600mm 3.工作内容:含基础土石方 挖填、钢筋、混凝土、模 板、预埋铁件等 4.工程量:按座计算	座	3			
路灯安装								
2	040805004008	景观照明灯	1.名称:单臂工艺圆锥太阳 能灯 2.型号:50W LED 色温4000 3.灯杆材质、规格:灯杆高 度2.5-3m 4.不含灯具基础制作、安装 5.含灯具附件、接线端子、 接地等	套	3			
3	040804001034	电缆保护管	1.材质:PE 2.规格:φ 65 3.敷设方式:埋地敷设	m	145.74			
4	040804001035	电缆保护管	1.材质:PE 2.规格:φ 65 3.敷设方式:明敷	m	18			
弱电工程								
弱电土建								
1	040504001103	圆形弱电井	1.砖砌圆形井 2.井径及井深:内径700mm 圆形,井深1000mm 3.基础材质:C15砼 4.砌筑材料品种、规格、强 度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 5.井内外用1:2.5水泥砂浆抹 面厚20mm 6.其他:包含井挖填土、集 水坑、井主体等,井盖单列 项	座	6			
2	040504001104	圆形弱电井每增 减0.1m	1.砖砌圆形井 2.井径及井深:内径700mm 圆形 3.砌筑材料品种、规格、强 度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 4.井内外用1:2.5水泥砂浆抹 面厚20mm	座	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第108页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	04B173	弱电井井盖	1.材质:铸铁井盖 2.规格:Φ700mm,满足图纸及规范的承重要求,自重50kg 3.工作内容:井盖的安装、调平、砂浆及砼等安装 4.工程量:按图示数量以套计算 5.部位:车行道	套	1			
4	04B174	弱电井井盖	1.材质:铸铁井盖 2.规格:Φ700mm,B125标准,满足图纸及规范的承重要求,自重30kg 3.工作内容:井盖的安装、调平、砂浆及砼等安装 4.工程量:按图示数量以套计算 5.部位:绿化带	套	5			
弱电安装								
5	040804001036	电缆保护管	1.材质:PE塑料管 2.规格:φ50 3.敷设方式:埋地敷设	m	68.8			
6	040804001037	电缆保护管	1.材质:PE塑料管 2.规格:φ100 3.敷设方式:埋地敷设	m	78			
供热工程								
供热土建								
1	040504001105	控制阀门井	1.砖砌矩形井 2.井径及井深:内径740*1150mm,井深1000mm 3.基础材质:C15砼 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:M5水泥砂浆砌筑 5.井内外用1:2.5防水砂浆抹面厚20mm 6.其他:包含井挖填土、井主体等,井盖单列项	座	5			
2	040504001106	控制阀门井每增减0.1m	1.砖砌矩形井 2.井径及井深:内径740*1150mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M5水泥砂浆砌筑 4.井内外用1:2.5防水砂浆抹面厚20mm	座	1			
3	040504001107	室外单元阀门井	1.砖砌矩形井 2.井径及井深:外径1200*1000mm,井深1000mm 3.基础材质:C15砼 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:M5水泥砂浆砌筑 5.井内外用1:2.5防水砂浆抹面厚20mm 6.其他:包含井挖填土、井主体等,井盖单列项	座	1			
4	040504001108	室外单元阀门井每增减0.1m	1.砖砌矩形井 2.井径及井深:外径1200*1000mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M5水泥砂浆砌筑 4.井内外用1:2.5防水砂浆抹面厚20mm	座	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第109页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	04B175	方形铸铁井盖	1.材质:加重球墨铸铁井盖 2.规格:600*800mm,满足图纸及规范的承重要求,自重50kg 3.工作内容:井盖的安装、调平、砂浆及砼等安装 4.工程量:按图示数量以套计算	套	11			
供热安装								
6	040501005030	直埋式预制保温管	1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质:热水 3.材质或种类:PE-RT II型预制保温管 4.规格:φ90*8.2/φ155*1.8 5.连接方式:电熔 6.管件、盲板等的安装及保温 7.保温补口及气密性试验:做法及要求详见设计图纸 8.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 9.具体做法详见技术要求	m	100			
7	040501005031	直埋式预制保温管	1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质:热水 3.材质或种类:PE-RT II型预制保温管 4.规格:φ75*6.8/φ140*1.8 5.连接方式:电熔 6.管件、盲板等的安装及保温 7.保温补口及气密性试验:做法及要求详见设计图纸 8.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 9.具体做法详见技术要求	m	82.64			
8	040501005032	直埋式预制保温管	1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质:热水 3.材质或种类:PE-RT II型预制保温管 4.规格:φ63*5.8/φ125*1.5 5.连接方式:电熔 6.管件、盲板等的安装及保温 7.保温补口及气密性试验:做法及要求详见设计图纸 8.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 9.具体做法详见技术要求	m	302.38			
9	04B176	拆除管道、保温、阀门及管件等	1.名称、材质:管道、保温、阀门、智联表箱及管件等 2.管径:综合考虑 3.拆除方式:综合考虑 4.包含清理基层,拆卸旧料堆放指定地点,垃圾清扫归堆并外运,拆除后地坑、沟槽回填及恢复,以及拆除及拆除所需的安全保护设施,拆除时所需要的机械及机械进出场等拆除所需用的一切费用	项	1			
10	040502005050	阀门	1.种类:球阀 2.材质及规格:碳钢 DN65 3.连接形式:法兰连接 4.含阀门保温	个	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第110页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
11	040502005051	阀门	1.种类:球阀 2.材质及规格:碳钢 DN50 3.连接形式:法兰连接 4.含阀门保温	个	2			
12	040502005052	阀门	1.种类:蝶阀 2.材质及规格:碳钢 DN50 3.连接形式:法兰连接 4.含阀门保温	个	12			
13	040502006024	法兰	1.材质、规格:塑料法兰 2.连接方式:DN65 3.焊接方式:熔接 4.垫片材质:综合考虑	副	4			
14	040502006025	法兰	1.材质、规格:塑料法兰 2.连接方式:DN50 3.焊接方式:熔接 4.垫片材质:综合考虑	副	14			
15	040502008008	套管制作、安装	1.形式、材质及规格:刚性防水套管 介质管规格 φ 60.3*4.5/ φ 63*5.8 2.管内填料材质:满足图纸及规范要求 3.含穿越基础、入井等需打孔洞、补孔洞的费用	个	24			
16	04B177	焊缝X射线探伤	1.名称: X光射线检测 2.底片规格: 80*300mm 3.管壁厚度: 综合考虑	片	70			
17	04B178	焊缝X射线探伤	1.名称: X光射线检测 2.底片规格: 80*150mm 3.管壁厚度: 综合考虑	片	560			
18	04B179	穿墙孔洞	1.做法: 管道穿越建筑外墙、穿基础、穿楼板 2.规格: 综合考虑	个	24			
合计								

措施项目清单计价汇总表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第1页 共4页

序号	项目名称	金额（元）
	青山路37#	
	土方工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	道路及零星工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	雨污水管网工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	路灯工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	弱电工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	供热工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	绿化工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	果汁厂166#	
	土方工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	道路及零星工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	污水管网工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	路灯工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	弱电工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	农机162#	
	土方工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	道路及零星工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	污水管网工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给水及消防水管网工程	

措施项目清单计价汇总表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第2页 共4页

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	路灯及电力工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	弱电工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	供热工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	白云巷31#	
	土方工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	道路及零星工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	污水管网工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给水及消防水管网工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	路灯及电力工程（含商业街130-3#、4#电力）	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	弱电工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	供热工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	绿化工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	黄山路23-5#	
	土方工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	道路及零星工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	雨污水管网工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给水管网工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

措施项目清单计价汇总表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第3页 共4页

序号	项目名称	金额（元）
	路灯工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	弱电工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	供热工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	文化街33#	
	土方工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	道路及零星工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	雨污水管网工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给水及消防水管网工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	路灯及电力工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	弱电工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	供热工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	供销四区	
	土方工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	道路及零星工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	污水管网工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给水及消防水管网工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	路灯及电力工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	弱电工程	
1	总价措施项目清单	

措施项目清单计价汇总表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第4页 共4页

序号	项目名称	金额（元）
2	单价措施项目清单	
	供热工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	商业街130-3#、 130-4#	
	土方工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	道路及零星工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	污水管网工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给水管网工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	路灯工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	弱电工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	供热工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

总价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第1页 共8页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	青山路37#				
	土方工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	工程定位复测费				
6	地下管线交叉处理				
	道路及零星工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	工程定位复测费				
6	地下管线交叉处理				
	雨污水管网工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	工程定位复测费				
6	地下管线交叉处理				
	路灯工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	工程定位复测费				
6	地下管线交叉处理				
	弱电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	工程定位复测费				
6	地下管线交叉处理				
	供热工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	工程定位复测费				
6	地下管线交叉处理				
	绿化工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	果汁厂166#				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第2页 共8页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	土方工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	工程定位复测费				
6	地下管线交叉处理				
	道路及零星工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	工程定位复测费				
6	地下管线交叉处理				
	污水管网工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	工程定位复测费				
6	地下管线交叉处理				
	路灯工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	工程定位复测费				
6	地下管线交叉处理				
	弱电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	工程定位复测费				
6	地下管线交叉处理				
	农机162#				
	土方工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	工程定位复测费				
6	地下管线交叉处理				
	道路及零星工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	工程定位复测费				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第3页 共8页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
6	地下管线交叉处理				
	污水管网工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	工程定位复测费				
6	地下管线交叉处理				
	给水及消防水管网工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	工程定位复测费				
6	地下管线交叉处理				
	路灯及电力工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	工程定位复测费				
6	地下管线交叉处理				
	弱电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	工程定位复测费				
6	地下管线交叉处理				
	供热工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	工程定位复测费				
6	地下管线交叉处理				
	白云巷31#				
	土方工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	工程定位复测费				
6	地下管线交叉处理				
	道路及零星工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第4页 共8页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
5	工程定位复测费				
6	地下管线交叉处理				
	污水管网工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	工程定位复测费				
6	地下管线交叉处理				
	给水及消防水管网工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	工程定位复测费				
6	地下管线交叉处理				
	路灯及电力工程（含商业街130-3#、4#电力）				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	工程定位复测费				
6	地下管线交叉处理				
	弱电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	工程定位复测费				
6	地下管线交叉处理				
	供热工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	工程定位复测费				
6	地下管线交叉处理				
	绿化工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	黄山路23-5#				
	土方工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	工程定位复测费				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第5页 共8页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
6	地下管线交叉处理				
	道路及零星工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	工程定位复测费				
6	地下管线交叉处理				
	雨污水管网工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	工程定位复测费				
6	地下管线交叉处理				
	给水管网工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	工程定位复测费				
6	地下管线交叉处理				
	路灯工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	工程定位复测费				
6	地下管线交叉处理				
	弱电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	工程定位复测费				
6	地下管线交叉处理				
	供热工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	工程定位复测费				
6	地下管线交叉处理				
	文化街33#				
	土方工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第6页 共8页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
5	工程定位复测费				
6	地下管线交叉处理				
	道路及零星工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	工程定位复测费				
6	地下管线交叉处理				
	雨污水管网工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	工程定位复测费				
6	地下管线交叉处理				
	给水及消防水管网工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	工程定位复测费				
6	地下管线交叉处理				
	路灯及电力工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	工程定位复测费				
6	地下管线交叉处理				
	弱电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	工程定位复测费				
6	地下管线交叉处理				
	供热工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	工程定位复测费				
6	地下管线交叉处理				
	供销四区				
	土方工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第7页 共8页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
4	已完工程及设备保护				
5	工程定位复测费				
6	地下管线交叉处理				
	道路及零星工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	工程定位复测费				
6	地下管线交叉处理				
	污水管网工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	工程定位复测费				
6	地下管线交叉处理				
	给水及消防水管网工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	工程定位复测费				
6	地下管线交叉处理				
	路灯及电力工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	工程定位复测费				
6	地下管线交叉处理				
	弱电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	工程定位复测费				
6	地下管线交叉处理				
	供热工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	工程定位复测费				
6	地下管线交叉处理				
	商业街130-3#、130-4#				
	土方工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第8页 共8页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	工程定位复测费				
6	地下管线交叉处理				
	道路及零星工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	工程定位复测费				
6	地下管线交叉处理				
	污水管网工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	工程定位复测费				
6	地下管线交叉处理				
	给水管网工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	工程定位复测费				
6	地下管线交叉处理				
	路灯工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	工程定位复测费				
6	地下管线交叉处理				
	弱电工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	工程定位复测费				
6	地下管线交叉处理				
	供热工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	工程定位复测费				
6	地下管线交叉处理				
合计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		青山路37#						
		土方工程						
		道路及零星工程						
		雨污水管网工程						
		路灯工程						
		弱电工程						
		供热工程						
		绿化工程						
		果汁厂166#						
		土方工程						
		道路及零星工程						
		污水管网工程						
		路灯工程						
		弱电工程						
		农机162#						
		土方工程						
		道路及零星工程						
		污水管网工程						
		给水及消防水管网工程						
		路灯及电力工程						
		弱电工程						
		供热工程						
		白云巷31#						
		土方工程						
		道路及零星工程						
		污水管网工程						
		给水及消防水管网工程						
		路灯及电力工程（含商业街130-3#、4#电力）						
		弱电工程						
		供热工程						
		绿化工程						
		黄山路23-5#						
		土方工程						
		道路及零星工程						
		雨污水管网工程						
		给水管网工程						
		路灯工程						
		弱电工程						
		供热工程						
		文化街33#						
		土方工程						
		道路及零星工程						
		雨污水管网工程						
		给水及消防水管网工程						
		路灯及电力工程						
		弱电工程						
		供热工程						
		供销四区						

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		土方工程						
		道路及零星工程						
		污水管网工程						
		给水及消防水管网工程						
		路灯及电力工程						
		弱电工程						
		供热工程						
		商业街130-3#、130-4#						
		土方工程						
		道路及零星工程						
		污水管网工程						
		给水管网工程						
		路灯工程						
		弱电工程						
		供热工程						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第1页 共12页

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	青山路37#			
	土方工程			
1	暂列金额	项	2306.73	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		2306.73	
	道路及零星工程			
1	暂列金额	项	8436.49	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		8436.49	
	雨污水管网工程			
1	暂列金额	项	2152.70	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		2152.70	
	路灯工程			
1	暂列金额	项	570.18	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		570.18	
	弱电工程			
1	暂列金额	项	190.90	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		190.90	
	供热工程			
1	暂列金额	项	9147.46	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第2页 共12页

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		9147.46	
绿化工程				
1	暂列金额	项	740.32	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		740.32	
果汁厂166#				
土方工程				
1	暂列金额	项	1531.80	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		1531.80	
道路及零星工程				
1	暂列金额	项	14240.13	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		14240.13	
污水管网工程				
1	暂列金额	项	781.60	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		781.60	
路灯工程				
1	暂列金额	项	1939.06	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第3页 共12页

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		1939.06	
	弱电工程			
1	暂列金额	项	1079.59	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		1079.59	
	农机162#			
	土方工程			
1	暂列金额	项	6616.03	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		6616.03	
	道路及零星工程			
1	暂列金额	项	10857.48	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		10857.48	
	污水管网工程			
1	暂列金额	项	5875.06	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		5875.06	
	给水及消防水管网工程			
1	暂列金额	项	2417.95	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		2417.95	

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第4页 共12页

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
路灯及电力工程				
1	暂列金额	项	4549.81	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		4549.81	
弱电工程				
1	暂列金额	项	1256.33	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		1256.33	
供热工程				
1	暂列金额	项	10244.99	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		10244.99	
白云巷31#				
土方工程				
1	暂列金额	项	9485.90	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		9485.90	
道路及零星工程				
1	暂列金额	项	22678.15	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		22678.15	
污水管网工程				
1	暂列金额	项	4028.24	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第5页 共12页

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		4028.24	
给水及消防水管网工程				
1	暂列金额	项	6953.75	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		6953.75	
路灯及电力工程（含商业街130-3#、4#电力）				
1	暂列金额	项	12908.56	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		12908.56	
弱电工程				
1	暂列金额	项	2705.57	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		2705.57	
供热工程				
1	暂列金额	项	10632.76	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		10632.76	
绿化工程				
1	暂列金额	项	1894.09	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第6页 共12页

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		1894.09	
	黄山路23-5#			
	土方工程			
1	暂列金额	项	1888.54	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		1888.54	
	道路及零星工程			
1	暂列金额	项	4894.43	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		4894.43	
	雨污水管网工程			
1	暂列金额	项	1317.06	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		1317.06	
	给水管网工程			
1	暂列金额	项	1383.64	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		1383.64	
	路灯工程			
1	暂列金额	项	304.89	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		304.89	
	弱电工程			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第7页 共12页

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
1	暂列金额	项	631.18	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		631.18	
供热工程				
1	暂列金额	项	2025.47	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		2025.47	
文化街33#				
土方工程				
1	暂列金额	项	3427.62	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		3427.62	
道路及零星工程				
1	暂列金额	项	7892.90	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		7892.90	
雨污水管网工程				
1	暂列金额	项	1922.93	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		1922.93	
给水及消防水管网工程				
1	暂列金额	项	2709.36	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第8页 共12页

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		2709.36	
路灯及电力工程				
1	暂列金额	项	2992.62	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		2992.62	
弱电工程				
1	暂列金额	项	648.88	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		648.88	
供热工程				
1	暂列金额	项	4649.37	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		4649.37	
供销四区				
土方工程				
1	暂列金额	项	4670.46	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		4670.46	
道路及零星工程				
1	暂列金额	项	14240.27	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第9页 共12页

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		14240.27	
	污水管网工程			
1	暂列金额	项	3779.26	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		3779.26	
	给水及消防水管网工程			
1	暂列金额	项	3508.74	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		3508.74	
	路灯及电力工程			
1	暂列金额	项	4178.75	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		4178.75	
	弱电工程			
1	暂列金额	项	1538.45	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		1538.45	
	供热工程			
1	暂列金额	项	12192.53	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		12192.53	
	商业街130-3#、130-4#			
	土方工程			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第10页 共12页

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
1	暂列金额	项	2204.09	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		2204.09	
道路及零星工程				
1	暂列金额	项	7665.73	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		7665.73	
污水管网工程				
1	暂列金额	项	1459.33	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		1459.33	
给水管网工程				
1	暂列金额	项	2434.51	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		2434.51	
路灯工程				
1	暂列金额	项	366.89	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		366.89	
弱电工程				
1	暂列金额	项	608.88	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段第11页 共12页

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		608.88	
	供热工程			
1	暂列金额	项	4790.41	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第12页 共12页

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		4790.41	

暂列金额明细表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第1页 共4页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	青山路37#			
	土方工程			
1	暂列金额	项	2306.73	
	合计		2306.73	
	道路及零星工程			
1	暂列金额	项	8436.49	
	合计		8436.49	
	雨污水管网工程			
1	暂列金额	项	2152.70	
	合计		2152.70	
	路灯工程			
1	暂列金额	项	570.18	
	合计		570.18	
	弱电工程			
1	暂列金额	项	190.90	
	合计		190.90	
	供热工程			
1	暂列金额	项	9147.46	
	合计		9147.46	
	绿化工程			
1	暂列金额	项	740.32	
	合计		740.32	
	果汁厂166#			
	土方工程			
1	暂列金额	项	1531.80	
	合计		1531.80	
	道路及零星工程			
1	暂列金额	项	14240.13	
	合计		14240.13	
	污水管网工程			
1	暂列金额	项	781.60	
	合计		781.60	
	路灯工程			
1	暂列金额	项	1939.06	
	合计		1939.06	
	弱电工程			
1	暂列金额	项	1079.59	
	合计		1079.59	
	农机162#			
	土方工程			
1	暂列金额	项	6616.03	
	合计		6616.03	
	道路及零星工程			
1	暂列金额	项	10857.48	
	合计		10857.48	
	污水管网工程			
1	暂列金额	项	5875.06	
	合计		5875.06	
	给水及消防水管网工程			

暂列金额明细表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第2页 共4页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	2417.95	
	合计		2417.95	
	路灯及电力工程			
1	暂列金额	项	4549.81	
	合计		4549.81	
	弱电工程			
1	暂列金额	项	1256.33	
	合计		1256.33	
	供热工程			
1	暂列金额	项	10244.99	
	合计		10244.99	
	白云巷31#			
	土方工程			
1	暂列金额	项	9485.90	
	合计		9485.90	
	道路及零星工程			
1	暂列金额	项	22678.15	
	合计		22678.15	
	污水管网工程			
1	暂列金额	项	4028.24	
	合计		4028.24	
	给水及消防水管网工程			
1	暂列金额	项	6953.75	
	合计		6953.75	
	路灯及电力工程（含商业街130-3#、4#电力）			
1	暂列金额	项	12908.56	
	合计		12908.56	
	弱电工程			
1	暂列金额	项	2705.57	
	合计		2705.57	
	供热工程			
1	暂列金额	项	10632.76	
	合计		10632.76	
	绿化工程			
1	暂列金额	项	1894.09	
	合计		1894.09	
	黄山路23-5#			
	土方工程			
1	暂列金额	项	1888.54	
	合计		1888.54	
	道路及零星工程			
1	暂列金额	项	4894.43	
	合计		4894.43	
	雨污水管网工程			
1	暂列金额	项	1317.06	
	合计		1317.06	
	给水管网工程			
1	暂列金额	项	1383.64	
	合计		1383.64	

暂列金额明细表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第3页 共4页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	路灯工程			
1	暂列金额	项	304.89	
	合计		304.89	
	弱电工程			
1	暂列金额	项	631.18	
	合计		631.18	
	供热工程			
1	暂列金额	项	2025.47	
	合计		2025.47	
	文化街33#			
	土方工程			
1	暂列金额	项	3427.62	
	合计		3427.62	
	道路及零星工程			
1	暂列金额	项	7892.90	
	合计		7892.90	
	雨污水管网工程			
1	暂列金额	项	1922.93	
	合计		1922.93	
	给水及消防水管网工程			
1	暂列金额	项	2709.36	
	合计		2709.36	
	路灯及电力工程			
1	暂列金额	项	2992.62	
	合计		2992.62	
	弱电工程			
1	暂列金额	项	648.88	
	合计		648.88	
	供热工程			
1	暂列金额	项	4649.37	
	合计		4649.37	
	供销四区			
	土方工程			
1	暂列金额	项	4670.46	
	合计		4670.46	
	道路及零星工程			
1	暂列金额	项	14240.27	
	合计		14240.27	
	污水管网工程			
1	暂列金额	项	3779.26	
	合计		3779.26	
	给水及消防水管网工程			
1	暂列金额	项	3508.74	
	合计		3508.74	
	路灯及电力工程			
1	暂列金额	项	4178.75	
	合计		4178.75	
	弱电工程			
1	暂列金额	项	1538.45	

暂列金额明细表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第4页 共4页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计		1538.45	
	供热工程			
1	暂列金额	项	12192.53	
	合计		12192.53	
	商业街130-3#、130-4#			
	土方工程			
1	暂列金额	项	2204.09	
	合计		2204.09	
	道路及零星工程			
1	暂列金额	项	7665.73	
	合计		7665.73	
	污水管网工程			
1	暂列金额	项	1459.33	
	合计		1459.33	
	给水管网工程			
1	暂列金额	项	2434.51	
	合计		2434.51	
	路灯工程			
1	暂列金额	项	366.89	
	合计		366.89	
	弱电工程			
1	暂列金额	项	608.88	
	合计		608.88	
	供热工程			
1	暂列金额	项	4790.41	
	合计		4790.41	

材料暂估价一览表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第1页 共2页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		青山路37#				
		土方工程				
		道路及零星工程				
		雨污水管网工程				
		路灯工程				
		弱电工程				
		供热工程				
		绿化工程				
		果汁厂166#				
		土方工程				
		道路及零星工程				
		污水管网工程				
		路灯工程				
		弱电工程				
		农机162#				
		土方工程				
		道路及零星工程				
		污水管网工程				
		给水及消防水管网工程				
		路灯及电力工程				
		弱电工程				
		供热工程				
		白云巷31#				
		土方工程				
		道路及零星工程				
		污水管网工程				
		给水及消防水管网工程				
		路灯及电力工程（含商业街130-3#、4#电力）				
		弱电工程				
		供热工程				
		绿化工程				
		黄山路23-5#				
		土方工程				
		道路及零星工程				
		雨污水管网工程				
		给水管网工程				
		路灯工程				
		弱电工程				
		供热工程				
		文化街33#				
		土方工程				
		道路及零星工程				
		雨污水管网工程				
		给水及消防水管网工程				
		路灯及电力工程				
		弱电工程				
		供热工程				
		供销四区				
		土方工程				

材料暂估价一览表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第2页 共2页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		道路及零星工程				
		污水管网工程				
		给水及消防水管网工程				
		路灯及电力工程				
		弱电工程				
		供热工程				
		商业街130-3#、130-4#				
		土方工程				
		道路及零星工程				
		污水管网工程				
		给水管网工程				
		路灯工程				
		弱电工程				
		供热工程				

工程设备暂估价一览表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第1页 共2页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		青山路37#				
		土方工程				
		道路及零星工程				
		雨污水管网工程				
		路灯工程				
		弱电工程				
		供热工程				
		绿化工程				
		果汁厂166#				
		土方工程				
		道路及零星工程				
		污水管网工程				
		路灯工程				
		弱电工程				
		农机162#				
		土方工程				
		道路及零星工程				
		污水管网工程				
		给水及消防水管网工程				
		路灯及电力工程				
		弱电工程				
		供热工程				
		白云巷31#				
		土方工程				
		道路及零星工程				
		污水管网工程				
		给水及消防水管网工程				
		路灯及电力工程（含商业街130-3#、4#电力）				
		弱电工程				
		供热工程				
		绿化工程				
		黄山路23-5#				
		土方工程				
		道路及零星工程				
		雨污水管网工程				
		给水管网工程				
		路灯工程				
		弱电工程				
		供热工程				
		文化街33#				
		土方工程				
		道路及零星工程				
		雨污水管网工程				
		给水及消防水管网工程				
		路灯及电力工程				
		弱电工程				
		供热工程				
		供销四区				
		土方工程				

工程设备暂估价一览表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第2页 共2页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		道路及零星工程				
		污水管网工程				
		给水及消防水管网工程				
		路灯及电力工程				
		弱电工程				
		供热工程				
		商业街130-3#、130-4#				
		土方工程				
		道路及零星工程				
		污水管网工程				
		给水管网工程				
		路灯工程				
		弱电工程				
		供热工程				

专业工程暂估价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第1页 共4页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	青山路37#			
	土方工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	道路及零星工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	雨污水管网工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	路灯工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	弱电工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	供热工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	绿化工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	果汁厂166#			
	土方工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	道路及零星工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	污水管网工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	路灯工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	弱电工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	农机162#			
	土方工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	道路及零星工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	污水管网工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	给水及消防水管网工程			

专业工程暂估价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第2页 共4页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
1	专业工程暂估价			
	合计			
	路灯及电力工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	弱电工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	供热工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	白云巷31#			
	土方工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	道路及零星工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	污水管网工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	给水及消防水管网工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	路灯及电力工程（含商业街130-3#、4#电力）			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	弱电工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	供热工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	绿化工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	黄山路23-5#			
	土方工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	道路及零星工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	雨污水管网工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	给水管网工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			

专业工程暂估价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第3页 共4页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	路灯工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	弱电工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	供热工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	文化街33#			
	土方工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	道路及零星工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	雨污水管网工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	给水及消防水管网工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	路灯及电力工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	弱电工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	供热工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	供销四区			
	土方工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	道路及零星工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	污水管网工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	给水及消防水管网工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	路灯及电力工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	弱电工程			
1	专业工程暂估价			

专业工程暂估价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第4页 共4页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	合计			
	供热工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	商业街130-3#、130-4#			
	土方工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	道路及零星工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	污水管网工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	给水管网工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	路灯工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	弱电工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	供热工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			

特殊项目暂估价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第1页 共4页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	青山路37#					
	土方工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	道路及零星工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	雨污水管网工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	路灯工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	弱电工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	供热工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	绿化工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	果汁厂166#					
	土方工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	道路及零星工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	污水管网工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	路灯工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	弱电工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	农机162#					
	土方工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	道路及零星工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	污水管网工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	给水及消防水管网工程					

特殊项目暂估价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第2页 共4页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	路灯及电力工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	弱电工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	供热工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	白云巷31#					
	土方工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	道路及零星工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	污水管网工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	给水及消防水管网工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	路灯及电力工程（含商业街130-3#、4#电力）					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	弱电工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	供热工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	绿化工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	黄山路23-5#					
	土方工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	道路及零星工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	雨污水管网工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	给水管网工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					

特殊项目暂估价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第3页 共4页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	路灯工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	弱电工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	供热工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	文化街33#					
	土方工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	道路及零星工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	雨污水管网工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	给水及消防水管网工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	路灯及电力工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	弱电工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	供热工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	供销四区					
	土方工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	道路及零星工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	污水管网工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	给水及消防水管网工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	路灯及电力工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	弱电工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		

特殊项目暂估价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第4页 共4页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					
	供热工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	商业街130-3#、130-4#					
	土方工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	道路及零星工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	污水管网工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	给水管网工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	路灯工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	弱电工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	供热工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					

计日工表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第1页 共14页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	青山路37#				
	土方工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	道路及零星工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	雨污水管网工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	路灯工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	弱电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				

计日工表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第2页 共14页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
供热工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
绿化工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
果汁厂166#					
土方工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
道路及零星工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				

计日工表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第3页 共14页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	污水管网工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	路灯工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	弱电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	农机162#				
	土方工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	道路及零星工程				

计日工表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第4页 共14页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	污水管网工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	给水及消防水管网工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	路灯及电力工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	弱电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		

计日工表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第5页 共14页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
供热工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
白云巷31#					
土方工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
道路及零星工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
污水管网工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					

计日工表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第6页 共14页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
合计					
给水及消防水管网工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
路灯及电力工程（含商业街130-3#、4#电力）					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
弱电工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
供热工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
绿化工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					

计日工表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第7页 共14页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
黄山路23-5#					
土方工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
道路及零星工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
雨污水管网工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
给水管网工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				

计日工表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第8页 共14页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	路灯工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	弱电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	供热工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	文化街33#				
	土方工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	道路及零星工程				

计日工表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第9页 共14页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	雨污水管网工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	给水及消防水管网工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	路灯及电力工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	弱电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		

计日工表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第10页 共14页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
供热工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
供销四区					
土方工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
道路及零星工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
污水管网工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					

计日工表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第11页 共14页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
合计					
	给水及消防水管网工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		

计日工表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第12页 共14页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
机械小计					
合计					
	路灯及电力工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	弱电工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	供热工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	商业街130-3#、130-4#				
	土方工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	道路及零星工程				
一	人工				

计日工表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第13页 共14页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
污水管网工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
给水管网工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
路灯工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
弱电工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					

计日工表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第14页 共14页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	供热工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第1页 共6页

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	青山路37#			
	土方工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	道路及零星工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	雨污水管网工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	路灯工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	弱电工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	供热工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	绿化工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	果汁厂166#			
	土方工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	道路及零星工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	污水管网工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第2页 共6页

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
3	设备采购保管费			
	合计			
	路灯工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	弱电工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	农机162#			
	土方工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	道路及零星工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	污水管网工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	给水及消防水管网工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	路灯及电力工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	弱电工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	供热工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	白云巷31#			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第3页 共6页

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	土方工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	道路及零星工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	污水管网工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	给水及消防水管网工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	路灯及电力工程（含商业街130-3#、4#电力）			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	弱电工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	供热工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	绿化工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	黄山路23-5#			
	土方工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	道路及零星工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第4页 共6页

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	合计			
	雨污水管网工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	给水管网工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	路灯工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	弱电工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	供热工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	文化街33#			
	土方工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	道路及零星工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	雨污水管网工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	给水及消防水管网工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	路灯及电力工程			
1	总承包服务费			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第5页 共6页

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	弱电工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	供热工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	供销四区			
	土方工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	道路及零星工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	污水管网工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	给水及消防水管网工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	路灯及电力工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	弱电工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	供热工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第6页 共6页

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	商业街130-3#、130-4#			
	土方工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	道路及零星工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	污水管网工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	给水管网工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	路灯工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	弱电工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	供热工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第1页 共16页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	青山路37#			
	土方工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	道路及零星工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	雨污水管网工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	路灯工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.15	
5	文明施工费		0.67	
6	临时设施费		1.6	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第2页 共16页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	弱电工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.15	
5	文明施工费		0.67	
6	临时设施费		1.6	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	供热工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		0.91	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	绿化工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		0.16	
5	文明施工费		0.35	
6	临时设施费		1.25	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	果汁厂166#			
	土方工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第3页 共16页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
道路及零星工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
污水管网工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
路灯工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.15	
5	文明施工费		0.67	
6	临时设施费		1.6	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
弱电工程				
1	规费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第4页 共16页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.15	
5	文明施工费		0.67	
6	临时设施费		1.6	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
农机162#				
土方工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
道路及零星工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
污水管网工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第5页 共16页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
06	税金		9	
	合计=1+06			
给水及消防水管网工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		0.91	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
路灯及电力工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.15	
5	文明施工费		0.67	
6	临时设施费		1.6	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
弱电工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.15	
5	文明施工费		0.67	
6	临时设施费		1.6	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
供热工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		0.91	
7	社会保险费		1.52	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第6页 共16页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	白云巷31#			
	土方工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	道路及零星工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	污水管网工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	给水及消防水管网工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第7页 共16页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		0.91	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
路灯及电力工程（含商业街130-3#、4#电力）				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.15	
5	文明施工费		0.67	
6	临时设施费		1.6	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
弱电工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.15	
5	文明施工费		0.67	
6	临时设施费		1.6	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
供热工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		0.91	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
绿化工程				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第8页 共16页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		0.16	
5	文明施工费		0.35	
6	临时设施费		1.25	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
黄山路23-5#				
土方工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
道路及零星工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
雨污水管网工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第9页 共16页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	给水管网工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		0.91	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	路灯工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.15	
5	文明施工费		0.67	
6	临时设施费		1.6	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	弱电工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.15	
5	文明施工费		0.67	
6	临时设施费		1.6	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	供热工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		0.91	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第10页 共16页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	文化街33#			
	土方工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	道路及零星工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	雨污水管网工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	给水及消防水管网工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第11页 共16页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额（元）
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		0.91	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第12页 共16页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
路灯及电力工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.15	
5	文明施工费		0.67	
6	临时设施费		1.6	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
弱电工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.15	
5	文明施工费		0.67	
6	临时设施费		1.6	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
供热工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		0.91	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
供销四区				
土方工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第13页 共16页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	道路及零星工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	污水管网工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	给水及消防水管网工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		0.91	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	路灯及电力工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.15	
5	文明施工费		0.67	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目(第二批)土建工程第四标段

第14页 共16页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
6	临时设施费		1.6	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	弱电工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.15	
5	文明施工费		0.67	
6	临时设施费		1.6	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	供热工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		0.91	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	商业街130-3#、130-4#			
	土方工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	道路及零星工程			
1	规费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第15页 共16页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
污水管网工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
给水管网工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		0.91	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
路灯工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.15	
5	文明施工费		0.67	
6	临时设施费		1.6	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:乳山市2024老旧小区改造项目（第二批）土建工程第四标段

第16页 共16页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合计=1+06			
	弱电工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.15	
5	文明施工费		0.67	
6	临时设施费		1.6	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	供热工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		0.91	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			