

威招审（sg202513002）号

# 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目 室外配套工程

## 招标文件



招标人：威海欣安物业发展有限公司

招标代理单位：山东富尔工程咨询管理有限公司

日期：2025年02月10日

# 目 录

第一章 招标公告.....	3
第二章 投标人须知.....	6
投标人须知前附表.....	6
1. 总则.....	12
1.1 项目概况.....	13
1.2 资金来源和落实情况.....	13
1.3 招标范围、计划工期、质量要求.....	13
1.4 投标人资格要求.....	13
1.5 费用承担.....	14
1.6 保密.....	14
1.7 语言文字.....	15
1.8 计量单位.....	15
1.9 踏勘现场.....	15
1.10 投标预备会.....	15
1.11 分包.....	15
1.12 偏离.....	15
2. 招标文件.....	16
2.1 招标文件的组成.....	16
2.2 招标文件的澄清.....	16
2.3 招标文件的修改.....	16
3. 投标文件.....	17
3.1 投标文件的组成.....	17
3.2 投标报价.....	17
3.3 投标有效期.....	17
3.4 投标保证金.....	18
3.5 资格审查资料.....	18
3.6 备选投标方案.....	18
3.7 投标文件的编制.....	19
4. 投标.....	19
4.2 投标文件的递交.....	19
4.3 投标文件的修改与撤回.....	19
5. 开标.....	20
5.1 开标时间和地点.....	20
5.2 开标程序.....	20
5.3 开标异议.....	20
6. 评标.....	21
6.1 评标委员会.....	21
6.2 评标原则.....	21
6.3 评标.....	22
7. 合同授予.....	22
7.1 定标方式.....	22

7.2 中标候选人公示.....	22
7.3 中标通知.....	22
7.4 履约担保.....	23
7.5 签订合同.....	23
8. 重新招标和不再招标.....	23
8.1 重新招标.....	23
8.2 不再招标.....	23
9. 纪律和监督.....	24
9.1 对招标人的纪律要求.....	24
9.2 对投标人的纪律要求.....	24
9.3 对评标委员会成员的纪律要求.....	24
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求.....	24
9.5 投诉.....	24
10. 需要补充的其他内容.....	25
11. 电子招标投标.....	25
<b>第三章 评标办法（综合评估法）.....</b>	<b>36</b>
评标办法前附表.....	36
1、评标方法.....	36
2、评审标准.....	36
3、评标程序.....	37
4、否决投标条件.....	38
<b>第四章 合同条款及格式.....</b>	<b>41</b>
<b>第五章 工程量清单.....</b>	<b>70</b>
<b>第六章 图纸.....</b>	<b>77</b>
<b>第七章 技术标准和要求.....</b>	<b>78</b>
<b>第八章 投标文件格式.....</b>	<b>79</b>

# 第一章 招标公告

## 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程 招标公告

[项目专业：施工-其他]

威招审（sg202513002）号

### 一、招标条件

本招标项目中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程已由建设行政主管部门批准建设，招标人为威海欣安物业发展有限公司，建设资金为自筹资金，项目出资比例为 100%。项目已具备招标条件，现通过公开招标择优选定本工程的施工单位。

### 二、工程招标范围

设计图纸范围内的土建及安装工程的施工及保修（具体内容以图纸及工程量清单为准）。

### 三、项目基本情况

1、工程概况：本工程为中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程，位于威海市东部滨海新城，主要内容包括沥青车行道、嵌草砖停车位、仿石材 PC 砖路面、花网岩路缘石、塑胶运动场、沙坑等路面铺装，升旗台、旗杆台、影壁墙、英模园等小品，混凝土挡墙及砖围墙、果壳箱、成品座椅等；管沟土石方挖填、各类检查井、雨水篦子的砌筑等；灌溉水、采暖、给水、雨水、消防栓、自动报警、景观照明系统；低压电气预埋管、弱电系统预埋管等，具体详见工程量清单。

2、工程质量要求：达到国家验收规范合格标准；

3、计划工期：90 日历天。

标段	规模	标段内容	招标控制价
不分标段	—	详见工程量清单	8867732.48 元

### 四、投标企业资格要求

- 1、投标人具有独立法人资格；
- 2、投标人具有建筑工程施工总承包三级及以上资质；
- 3、投标人具有有效的安全生产许可证；
- 4、投标人、法定代表人、委托代理人、项目管理机构所有人员未被最高法院列入失信被执行人；
- 5、投标人、法定代表人、委托代理人、项目管理机构所有人员近三年内无行贿犯罪行为记录；
- 6、投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录。

### 五、项目经理资格要求

- 1、要求承担本工程项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格；
- 2、项目经理应具有安全生产考核合格证（B证）；
- 3、项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程的项目经理。

#### 六、联合体投标要求

本工程不接受联合体投标。

#### 七、监督部门及投诉电话

- 1、监督部门:威海经济技术开发区建设局。
- 2、投诉电话:0631-5987017。

#### 八、招标文件的获取

【zbt 格式文件下载开始时间: 2025-02-10 17:00:00;下载截止时间: 2025-02-17 17:00:00 下载地址: 威海市建设工程电子交易系统

(<http://60.212.191.165:10006/Pages/Login/SSOLoginWH.aspx?appid=104&backurl=1>) 本项目公告页面。有关情况的变更请及时关注“威海市建设工程电子交易系统”本项目公告页面。】

1、威海市建设工程电子交易系统共发布两个版本的招标文件，一个是 pdf 格式，另一个是 zbt 格式。其中电子 pdf 格式的招标文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子 zbt 格式的招标文件，只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过 CA 数字证书[CA 证书办理流程详见威海市公共资源交易网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程，办理地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口（威海市海滨中路 28 号，外运大厦附楼一楼大厅建设工程 CA 窗口），电话 0631-5819292]才能下载。只有下载过电子 zbt 格式招标文件的潜在投标人才能参加投标（多标段的项目，潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子 zbt 格式的招标文件，否则视为投标无效）。

2、潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

3、潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内，使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。

4、电子招标文件不收取费用。

#### 九、投标文件的递交

开标地点: 威海市公共资源交易中心（环翠区塔山中路 317 号市政政务服务中心四楼）

#### 【交易一厅】

投标截止时间、开标时间: 2025 年 03 月 03 日 14 时 00 分。

#### 十、发布公告的媒介

本次招标公告同时在山东省公共资源交易网、威海市公共资源交易网及威海市建设工程电子交易系统发布。

### 十一、联系方式

招 标 人：威海欣安物业发展有限公司

招标代理机构：山东富尔工程咨询管理  
有限公司

地 址：山东威海经区海瞳路 28 号

地 址：威海市古寨东路 315 号

邮 编：264200

邮 编：264200

联 系 人：杜佳朔

联 系 人：杨晓青

电 话：0631-5992205

电 话：0631-5896358

传 真：

传 真：

电子邮件：

电子邮件：sdfull@126.com

网 址：

网 址：

开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：

## 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	名称：威海欣安物业发展有限公司 地址：山东威海经区海瞳路 28 号 联系人：杜佳朔 电话：0631-5992205
1.1.3	招标代理机构	名称：山东富尔工程咨询管理有限公司 地址：威海市古寨东路 315 号 联系人：杨晓青 电话：0631-5896358
1.1.4	项目名称	中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程
1.1.5	建设地点	位于威海市东部滨海新城
1.2.1	资金来源及比例	自筹 100%
1.2.2	资金落实情况	工程资金已落实
1.3.1	招标范围	设计图纸范围内的土建及安装工程的施工及保修（具体内容以图纸及工程量清单为准）。
1.3.2	计划工期	90 日历天
1.3.3	质量要求	达到国家验收规范合格标准
1.4.1	投标人资质条件、能力	<b>一、投标人资格要求：</b> 1、投标人具有独立法人资格； 2、投标人具有建筑工程施工总承包三级及以上资质； 3、投标人具有有效的安全生产许可证； 4、投标人、法定代表人、委托代理人、项目管理机构所有人员未被最高法院列入失信被执行人； 5、投标人、法定代表人、委托代理人、项目管理机构所有人员近三

		<p>年内无行贿犯罪行为记录；</p> <p>6、投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录。</p> <p><b>二、项目经理资格要求：</b></p> <p>1、要求承担本工程项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格；</p> <p>2、项目经理应具有安全生产考核合格证（B证）；</p> <p>3、项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程的项目经理。</p> <p><b>三、其他要求</b></p> <p>1、本工程不接受联合体投标。</p>
1.9.1	踏勘现场	不组织
1.10.1	投标预备会	不召开
1.11	分包	不允许
1.12	偏离	不允许
2.1	构成招标文件的其 他材料	招标人对招标文件的澄清和修改文件、工程量清单等。
2.2.1	投标人要求澄清招 标文件的截止时间	<p>截止时间：投标截止时间前 10 天，</p> <p>形式：通过威海市建设工程交易系统本项目招标公告页面下方点击“提出问题”按钮上传。</p>
2.2.2	招标文件澄清发出 的形式	请潜在投标人在投标截止时间 15 日前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发出，视为潜在投标已收到，招标人不在另行通知。
2.3.1	招标文件修改发出 的形式	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发出，视为潜在投标已收到，招标人不在另行通知。
3.1	构成投标文件的其 他材料	投标截止时间后投标人按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正，且经投标人法定代表人或授权代表签字确认的文件。



3.2.1	最高投标限价或其计算方法（人民币）	招标控制价：人民币：捌佰捌拾陆万柒仟柒佰叁拾贰元肆角捌分（8867732.48元），投标报价高于招标控制价的，否决其投标。
3.3.1	投标有效期	投标截止之日起 90 天
3.4.1	投标保证金	<p><input checked="" type="checkbox"/>要求递交投标保证金</p> <p><b>保证金的金额：人民币伍万元整；</b></p> <p><b>投标保证金的形式：电汇、网上银行转账、银行保函、保险保函、电子保函等。</b>（投标单位如用其他转帐形式影响到账时间的，由此引发的后果由投标单位自行承担）</p> <p><b>1、如采用电汇、网上银行转账形式，</b>需从基本账户转出，在投标截止时间前到达指定账户。</p> <p>收款人账户名称：威海市公共资源交易中心</p> <p>收款人开户银行：<b>收款人开户银行信息以投标人在系统‘投标保证金管理’页面中申请到的虚拟账号信息为准”</b></p> <p>账号获取的方式：投标人通过 CA 数字证书及数字证书绑定密码，登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保证金管理”模块，选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金，则选择“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账号。</p> <p>为能及时、准确退还投标保证金，请各投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注明“<b>建设工程投标保证金</b>”。</p> <p>注意：每个标段都应有申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟账号仅限定一个投标人在本项目上使用。各投标人应严格按照招标文件的要求进行投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对威海市建设工程电子交易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信息一致，如有出入请及时联系招标人或招标代理，未按招标文件要求操作的，可能导致投标保证金无法确认，进而影响投标资格，由此引发的后果由投标人自行承担。</p> <p><b>要求：</b></p> <p>1) 投标保证金必须从企业基本账户转出。</p> <p>2) 作为投标文件的一部分，同时需提交企业银行基本账户开户证明</p>

		<p>（如开户许可证或银行开户证明等）及基本账户汇款证明，且投标保证金转出账户需与基本账户相同。</p> <p>3) 要求投标截止时间前必须到达投标保证金指定账户，逾期不到，视为放弃本次投标，现场不予接收其投标文件。</p> <p>2、如采用银行保函形式，如选择银行保函方式，银行保函要求由投标人基本账户的开户银行针对本工程开具，有效期不少于投标有效期。投标文件中附企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）及银行保函彩色扫描件。</p> <p>3、如选择保险保函形式，</p> <p>（1）投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。</p> <p>（2）投标文件中需附： 1）保险费汇款证明及有效发票；2）企业银行基本户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）；3)有效保函；4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会或中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5）保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设立的服务机构营业执照。</p> <p><b>注：采用银行保函、保险保函形式递交投标保证金的，需上传所附资料彩色扫描件 word 文档或 pdf 文档，同时在开标（投标截止）时间前将资料原件邮寄或送至招标代理机构。1) 采用邮寄方式时，须在邮件外包封注明“**工程投标保函”（收件人：杨晓青，联系方式：0631-5896358），且须保证开标（投标截止）时间前招标代理公司收到邮件，否则投标文件将被否决。代理公司开标现场将邮件递交评标委员会，由评标委员会开启并进行评审；2) 采用送达方式时，须保证在开标当天开标（投标截止）时间前直接送到开标地点交给招标代理公司，否则投标将被否决。招标代理公司开标现场将保函原件递交评标委员会评审。</b></p> <p>4、若采用电子保函形式提交投标保证的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。具体操作流程详见“威海市</p>
--	--	--

		公共资源交易网”（详见办事指南--工程建设专区-威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：400-0055-890。  未按要求提交投标保证金，否决其投标。
3.6	是否允许递交备选 投标方案	不允许
3.7.3	签字或盖章要求	按招标文件要求签字或盖章。
4.1.1	投标截止时间	2025 年 03 月 03 日 14 时 00 分
4.1.2	递交投标文件	本项目不需提供纸质投标文件，投标单位应在招标文件规定的投标截止时间之前，按照威海电子招标投标管理系统要求制作的电子版投标文件（ZTB 格式）上传至服务器。逾期未上传所造成的后果由投标单位承担。
5.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：威海市公共资源交易中心交易一厅（地址：环翠区塔山中路 317 号市政务服务中心四楼）
5.2	开标程序	在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会由招标人代表和评标专家构成，人数为 7 人，其中其中招标人代表 1 人，技术标评委 3 人，经济标评委 3 人；  评标专家确定方式：通过《山东省公共资源交易综合评标评审专家库》中随机抽取。  注：评标专家不得为失信被执行人，若为失信被执行人将及时清退。  （开标现场查询）
7.1	是否授权评标委员 会确定中标候选人	否，推荐中标候选人为 3 人。  公示期结束后无任何异议确定排名第一的中标候选人为中标人。
7.2	中标候选人公示 媒介	公示媒介：同公告发布媒体，中标候选人在投标文件中填报的业绩将随中标公示一同公示  公示期限：3 个工作日
10	需要补充的其他内容	
10.1 知识产权		

10.1.1	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。
10.2 重新招标的其他情形	
10.2.1	除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。
10.3 同义词语	
10.3.1	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“投标报价”等章节中出现的措辞“买方”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。
10.4 监督	
10.4.1	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。
10.5 解释权	
10.5.1	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
10.6.1	<p>招标人需要补充的其他内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 投标单位保证所提供的投标文件及相关证件真实性及有效性，弄虚作假一经查处，取消投标资格、没收本工程的投标保证金并接受管理机构的相关处罚。</li> <li>2. 在开标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。</li> <li>3. 电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。</li> <li>4. 中标单位应在山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台（原山东省建筑市场监管与诚信一体化平台）注册登记，并在发放中标通知书之前通过登记且需提供登记通过证</li> </ol>

明（可通过网页截图）。

**5. 信用信息报告查询路径：**

（1）信用中国：进入信用中国首页→右上方“信用信息”查询框内输入企业名称/统一社会信用代码等信息搜索→点击要查询的企业→下载信用信息报告。

（2）信用中国（山东）：进入信用中国（山东）首页→上方“信用中国信息查询”查询框内输入企业名称/统一社会信用代码等信息查询→点击要查询的企业→下载信用信息报告。

注：若投标人所附信用信息报告与以上查询路径内容不一致的，以招标文件中查询路径内容为准。

6. 本项目进行网上开标，投标人不到现场。具体操作，请投标单位关注威海市公共资源交易网—首页—新闻中心—重要通知—《威海市公共资源交易中心疫情防控期间交易服务指南》（2020年2月14日发布）“威海市建设工程电子交易系统“不见面远程开标”操作使用说明书（投标人）”，现将有关要求通知如下：

（1）本工程采用全过程网上交易，开标、评标均以系统中上传的电子投标文件为准，投标人不到现场。（具体操作请投标单位关注威海市公共资源交易网—首页—新闻中心—重要通知—（2020年2月14日发布）“威海市建设工程电子交易系统“不见面远程开标”操作使用说明书（投标人）”。请投标单位认真学习操作流程，务必在投标文件上传成功后，在开标2小时前进行模拟开标，确保正常远程开标，否则后果自负。）

（2）请各投标人在开标（投标截止）时间随时关注威海市建设工程电子交易系统（<http://60.212.191.165:10006/Pages/Login/SSOLoginWH.aspx?appid=104&backurl=1>）配合完成开标环节相关确认工作（包括在线签到、在线解密、确认开标记录表等），以免因疏漏或疏忽导致开标会议延迟。

（3）请各参与投标企业在开标结束后，评委评标期间，随时保持电脑网络在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。在评标过程中，评标委员会可能通过电子评标系统要求投标人对所提交电子投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。投标人应当在15分钟时间内（以招标代理公司通过威海市建设工程电子交易系统“威海公共资源实时公告”即时对话框提醒时间为准）及时通过电子系统予以澄清、说明或补正，因未及时关注造成的责任自负。

（4）若投标人在15分钟内无法及时的澄清、说明或补正，请通过电子系统向评标委员会申请延长时

	新，方可查收到)  (5) 请投标单位认真学习系统操作流程，务必在投标文件上传成功后，在开标 2 小时前进行模拟开标，确保正常远程开标，否则后果自负。	
11	电子招标投标	是，采用电子招标系统。具体要求详见本章附件五

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

(1) 资质条件：见投标人须知前附表；

(2) 项目经理资格：见投标人须知前附表；



(3) 其他要求：见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；
- (3) 为本招标项目的监理人；
- (4) 为本招标项目的代建人；
- (5) 为本招标项目提供招标代理服务的；
- (6) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 被责令停业的；
- (10) 被暂停或取消投标资格的；
- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
- (13) 投标人或其法定代表人、委托代理人、项目管理机构所有人员被最高法院列入失信被执行人；
- (14) 投标人、法定代表人、委托代理人、项目管理机构所有人员近三年有行贿犯罪记录；
- (15) 投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”有严重失信记录；

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.4.4 本项目不接受联合体投标。

## 1.5 费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 本招标项目的评委费、招标代理费由中标单位支付，其中评委费据实收取，代理费约29600.00元。此费用包含在投标报价中，招标人不再另行计价。

## 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此

造成的后果承担法律责任。

## 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

## 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 1.9 踏勘现场

1.9.1 本项目不组织踏勘现场，投标人可自行踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

## 1.10 投标预备会

1.10.1 本工程不召开投标预备会。

## 1.11 分包

本项目严禁分包

## 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。



## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 投标文件格式；
- (8) 投标人须知前附表规定的构成招标文件的材料。

2.1.2 根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的形式修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，修改的内容可能影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.2.3 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后提出的任何澄清要求。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以按投标人须知前附表规定的时间和方式修改招标文件，如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，修改的内容可能影响投标文件的编制的，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人确认收到修改：修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

第八章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 Word 或 PDF 文件的固定格式，其它相关内容由系统自动生成。

ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求加盖电子签章（如投标函、投标函附录、法定代表人身份证明等，技术标无需电子签章）。未按照要求上传或盖章的，否决其投标。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。见投标人须知前附表。

### 3.2 投标报价

（本说明与工程量清单说明不一致的以清单说明为准）

3.2.1 各投标单位在报价时，投标报价不能高于招标控制价，否则否决其投标。

3.2.2 投标人应按“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。

3.2.4 投标人要充分了解工地位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

3.2.5 严禁投标不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复。否则，经评标委员会评定不合理报价的投标文件将否决投标。

3.2.6 清单内容与技术标准和要求不一致的，结合清单及技术要求进行考虑。招标文件中未说明的事项，以工程量清单中的编制说明为准。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金递交保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
- (2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
- (3) 提供的投标文件及相关证件弄虚作假，有围标、串标情况，骗取中标的行为。
- (4) 发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1 投标人营业执照、资质证书副本和安全生产许可证等相关材料。

3.5.2 法定代表人身份证明或授权委托书。

3.5.3 投标保证金的相关证明材料。

3.5.4 项目管理机构人员的相关材料。

3.5.5 “投标人、法定代表人、委托代理人、项目管理机构所有人员失信被执行人查询结果”应附在“中国执行信息公开网” (<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) 网站上的查询结果截图。

3.5.6 投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录，上传通过信用中国 ([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)) 或信用中国（山东） ([credit.shandong.gov.cn](http://credit.shandong.gov.cn)) 查询的信用报告。

3.5.7 其他招标文件规定的资格审查所要提交的资料。

## 3.6 备选投标方案

本工程不接受备选方案。

## 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”、本章附件五“计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求”及评标办法附录进行编写。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件按投标须知前附表电子投标文件制作须知制作。

3.7.4 任何情况下，施工组织设计（技术标）中不得出现任何涂改、行间插字或删除痕迹。不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等，否则经评委认定后按照否决投标处理。

3.7.5 如投标文件的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在规定的投标截止时间前递交投标文件。投标截止时间见投标人须知前附表。

4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.4 逾期上传的电子投标文件或者未在投标截止时间前在线签到的电子投标文件，招标人不予受理。

## 4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的电子投标文件。

4.2.2 投标人修改或撤回已上传的电子投标文件的书面通知应要求盖章。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

详见投标人须知前附表

### 5.2 开标程序

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

#### 5.2.1 开标前准备：

- (1) 开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；
- (2) 代理机构填写开标准备表内容。

#### 5.2.2 开标现场：

- (1) 代理机构主持开标会，宣布开标；
- (2) 代理机构通过系统查看投标人签到情况；
- (3) 代理机构随机分配一名投标人抽取系数；
- (4) 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；
- (5) 代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容, 包括投标人名称、投 标报价和项目负责人姓名等；
- (6) 系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；
- (7) 评标委员会对投标人进行初步审查；
- (8) 评标委员会对投标人进行资格审查；
- (9) 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；
- (10) 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

## 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会依法组建，评标专家由招标代理公司工作人员在威海市公共资源交易中心监督下通过山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取，评标委员会构成见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加评标活动前 3 年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者投标人的退休人员，或者投标人聘用的顾问；

（3）与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（4）与投标人存在经济利益关系，或者参加评标活动前 3 年内与投标人发生过法律纠纷；

（5）与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业；

（6）同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（7）与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系；

（8）被威海市各职能部门列为严重失信主体；

（9）法律法规规定的其他情形。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

## 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

## 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

### 7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人，公示期不少于 3 个工作日。

### 7.3 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人通过系统向中标人发出中标通知书，通过系统公示中标及未中标单位。



## 7.4 履约担保

本工程不提供履约保证金。

## 7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 重新招标和不再招标

### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的；
- (3) 评标委员会否决不合格投标或者界定为否决投标后因有效投标不足 3 个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；
- (4) 同意延长投标有效期的投标人少于 3 个的；

### 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的建设工程项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。



## 9. 纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 11. 电子招标投标

采用电子招标投标，见投标人须知前附表。

## 附件一：开标记录表

以“威海市建设工程电子交易系统”生成的开标记录表为准。

## 附件二：问题澄清通知

### 问题澄清通知

编号：

\_\_\_\_\_（投标人名称）：

\_\_\_\_\_（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，  
现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

- 1.
- 2.
- .....

招标人或招标代理机构：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日

## 附件三：问题的澄清

### 问题的澄清

编号：

\_\_\_\_\_（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：\_\_\_\_\_）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 附件四：中标通知书

### 中标通知书

\_\_\_\_\_：

\_\_\_\_\_，位于\_\_\_\_\_，\_\_\_\_年\_\_月\_\_日在\_\_\_\_\_公共资源交易中心进行\_\_\_\_\_招标后，经评标委员会评定，确定贵单位中标，中标价\_\_\_\_\_，工期为\_\_\_\_天（日历日），质量达到\_\_\_\_\_标准。项目经理（项目负责人）为\_\_\_\_\_，项目管理机构关键岗位人员分别为\_\_\_\_\_。希望贵方按照招标文件及投标文件的有关内容，与建设单位积极配合，圆满完成此项工程任务。

请在接到本通知书 30 日内，与\_\_\_\_\_签订施工合同。

建设单位（盖章）

代理机构（盖章）

日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 附件五：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求

### （一）电子投标文件制作须知：

1. 投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。

2. 电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztb 版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。

注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过 gcjzj 格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 word 或 pdf 格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。

3. 投标报价清单信息应以 gcjzj 文件形式导入，其中 gcjzj 文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与 gcjzj 内容保持一致。

4. 商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目负责人及报价等信息，投标人应认真填写不要遗漏，唱标时读取该信息。投标文件编制工具根据“投标报价”的信息，自动生成投标函，投标人可根据实际情况对投标函进行调整，其中的报价等内容应确保准确无误，且与“投标报价”的内容保持一致。

5. 电子签章是通过 CA 数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

6. 投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztb 电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

7. 投标人应在电子投标文件编制完成定稿并加盖电子签章后，通过投标文件编制工具进行打印纸质投标文件（带水印编码），打印之后再修改投标文件内容，需撤销签章，修改后的文件水印编号将发生变化，需重新打印纸质投标文件。纸质投标文件应用不褪色的纸张书写或打印。投标人打印完毕后，应对照纸质投标文件里水印编码和定稿的电子投标文件编码是否一致。编码不一致的将按无效投标文件处理，否决其投标。是否提交纸质版文件详见投标人须知前附表。

8. 电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必控制在 200M 以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传））

**注：关于电子投标文件签章的说明**

1. 资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。

2. ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等；技术标无需电子签章等）。

**（二）投标人网上电子开标须知：**

1. 投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA 数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及 CA 数字证书驱动不识别或解密使用的 CA 数字证书与加密的 CA 数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。

模拟开标使用步骤：使用 CA 数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。

2. 投标人开标当天应携带加密本项目电子投标文件的 CA 数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑。招标人、招标代理和公共资源交易中心不提供联网服务，投标人应自行解决电脑联网问题。记住登录系统的两个密码：CA 数字证书绑定密码与 CA 数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。

注：CA 数字证书绑定密码，即该 CA 数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA 数字证书设备密码，即锁本身的 pin 码。

**3. 电脑软硬件配置要求：**

（1）操作系统：win7 及以上；



(2) 浏览器: ie9 及以上, 搜狗浏览器、360 浏览器、QQ 浏览器等兼容 ie 模式的浏览器, 但要保证 ie 浏览器是 ie9 及以上;

(3) 系统软件: CA 数字证书驱动, 威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具, 签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。

4. 投标人需在线自行完成开标过程, 且必须全程使用 CA 数字证书进行操作, 不要随意插拔 CA 数字证书, 建议至少提前 30 分钟登录系统。

登录步骤为: 威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA 登录-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。

开标步骤为: 在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。

5. (1) **在线签到:** 投标截止时间前 1 小时系统自动开启签到功能, 投标人在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书在进入本项目开标室后, 点击左侧【签到】按钮完成签到。

(2) **在线解密投标文件:** 代理端启动解密后, 投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。

注: 投标人完成上述工作后, 请耐心等待, 系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。

(3) **确认开标记录表:** 代理端发送开标记录后, 投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮, 核对报价、项目负责人等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮, 且未提出异议的, 视同认同开标结果, 系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的, 应在是否回避栏中点击【回避】按钮。

6. 评标期间, 请投标人保持在线登录状态, 并设专人在线等候, 随时解答评标委员会提出的问题。

**7. 电子投标文件有下列情况之一的, 评标委员会应作出否决投标的决定:**

(1) 电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的;

(2) 同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的; 同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的;

(3) 未按招标文件要求提供电子投标文件的, 或者未在规定的解密时间内, 点击“解密”按钮申请解密操作的, 或者解密使用的 CA 数字证书与加密上传电子投标文件的 CA 数字证书不一致导致解密失败的, 或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的;

(4) 电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的, 或者未在投标截止时间前在线签到的;

(5) 电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；

(6) 纸质投标文件的水印编码与递交至服务器的电子投标文件编码不一致的；

(7) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。

**8. 电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：**

(1) 不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的；

(2) 不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；

(3) 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；

(4) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

**9. 电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。**

10. 在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以采用纸质形式进行开评标，也可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。

**请投标人严格遵照以上要求，如有问题请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：0631-58192**

**92。**

## 附件六：人员和业绩信息录入要求

项目班子成员和工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩信息一经使用将不再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责，如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象，将按照法律法规等文件要求进行依法处理，并记不良行为记录，情况严重者，将被列入黑名单。

## 附件七：扫黑除恶电话及招标投标投诉电话

<p>1. 市直 受理机构：威海市住房和城乡建设局 电话：0631-5232593 传真：0631-5231183 电子邮箱：whjzscjgk@163.com 通讯地址：威海市光明路149号，建筑市场监管科</p>	<p>2. 环翠区 受理机构：环翠区住房和城乡建设局 电话：0631-5180256 传真：0631-5227025 电子邮箱：hcqzjjzbb@wh.shandong.cn 通讯地址：威海市远遥墩路99号环翠区住建局5楼东，环翠区建筑工程招标投标办公室</p>
<p>3. 文登区 受理机构：文登区住房和城乡建设局 电话：0631-8456617 传真：0631-8456524 电子邮箱：wdsjsjgck@sina.com 通讯地址：威海市文登区文山东路188号建设大厦8楼，威海市文登区建设工程招标投标服务中心</p>	<p>4. 荣成市 受理机构：荣成市住房和城乡建设局 电话：0631-7561053 传真：0631-7561179 电子邮箱：rcjg7561053@163.com 通讯地址：威海市荣成市伟德大道12号，荣成市建筑工程事务服务中心</p>
<p>5. 乳山市 受理机构：乳山市住房和城乡建设局 电话：0631-6665902 传真：0631-6655260 电子邮箱：rsszjjzbb@wh.shandong.cn 通讯地址：乳山市胜利街38号建设大厦7楼，乳山市建设工程招标投标管理办公室</p>	<p>6. 高区 受理机构：威海火炬高技术产业开发区建设局 电话：0631-5625432 传真：0631-5620550 电子邮箱：gcglbgs@sina.com 通讯地址：威海市文化西路288号，威海火炬高技术产业开发区建设局工程管理办公室</p>
<p>7. 经区 受理机构：威海经济技术开发区建设局 电话：0631-5987017 传真：0631-5980057 电子邮箱：jqjsjgck@wh.shandong.cn 通讯地址：威海市青岛中路107-1号经区建设局，工程科</p>	<p>8. 临港区 受理机构：威海临港经济技术开发区建设局 电话：0631-5581993 传真：0631-5581810 电子邮箱：whlgqjgc@163.com 通讯地址：威海临港经济技术开发区江苏东路1号，威海临港经济技术开发区建筑工程管理处</p>
<p>9. 综合保税区 受理机构：威海综合保税区规划建设局 电话：0631-8641855 传真：0631-8645877 电子邮箱：bsqjiansheju@wh.shandong.cn 通讯地址：威海市文登区大水泊镇威海综合保税区广贸路1号新兴科技大厦A座316室</p>	<p>10. 南海新区 受理机构：威海南海新区规划建设与交通局 电话：0631-8966763 电子邮箱：nhxqgjttj@wh.shandong.cn 通讯地址：威海市南海新区畅海路190号，招标投标管理科</p>

## 第三章 评标办法（综合评估法）

### 评标办法前附表

条款号	条款内容	编列内容
2.1.1	分值构成 (总分 100 分)	见评标方法附录
2.1.2	投标总报价评标基准价计算方法	见评标方法附录
2.1.3	投标报价的偏差率计算公式	偏差率 = $100\% \times (\text{投标人报价} - \text{评标基准价}) / \text{评标基准价}$
2.4	评分标准	见评标方法附录
<b>技术标（施工组织设计）：</b> 内容简明扼要，页数不得超过 60 页（不含系统生成封面、目录及标题页），否则不得分。编制完成后，应通过系统自行打印，页数不超过 60 页。		
注：本项目招标文件中的近一年是指从开标日向前推算一年，近两年是指从开标日向前推算两年，近三年是指从开标日向前推算三年，以此类推，精确到日。		

### 1、评标方法

1.1 本次评标采用百分制的“综合评估法”评审，评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第二项规定的评审标准及评标办法附录进行打分，按积分高低排定名次，择优确定三名中标候选人，若多家投标单位得分一致，以投标报价低的优先，投标报价也相等的，由招标人自行确定。

1.2 根据评标委员会评标报告，招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新组织招标。

1.3 评标委员会根据评标办法规定否决不合格投标或者否决其投标后，因有效投标不足三个使

得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。投标人少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

## 2、评审标准

### 2.1.1 分值构成

- (1) 资信标部分：见评标办法附录。
- (2) 技术标部分：见评标办法附录。
- (3) 商务标部分：见评标办法附录。

### 2.1.2 评标基准价计算：见评标办法附录。

### 2.1.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

### 2.1.4 评分标准：见评标办法附录；

## 3、评标程序

### 3.1 初步评审

3.1 评标委员会根据评标办法附录资格审查要求对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

### 3.2 详细评审

#### 3.2.1 评标委员会根据评标办法附录规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1) 经济标评委对各投标单位编制的分部分项工程量清单计价表中的综合单价、主要材料价格及措施项目等进行全面详细评审。

(2) 技术标应按照招标文件规定编制，否则否决其投标。

#### 3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或投标报价低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决投标处理。

#### 3.2.4 施工组织设计打分计算方法为：评委对每一个有效投标文件打分，去掉一个最高分后的

平均得分为最终得分。

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.3.4 错误的修正

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累

计上的算术错误，修正错误的原则如下：

- （1）如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。
- （2）当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时，通常以标出的单价为准。除非评标机构认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。
- （3）当各细目的合价累计不等于总价时，应以各细目合价累计数为准，修正总价。
- （4）按上述修改错误的方法，调整投标书中的投标报价，经投标单位确认同意后，调整后的报价对投标单位起约束作用。如果投标单位不接受修正后的投标报价则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。
- （5）修正后的最终投标报价若超过招标控制价，否决其投标。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

## 4、否决投标条件

本部分所集中列示的否决投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投



标人须知”和本章正文部分的规定为准。

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作否决投标处理：

4.1 资格审查有一项不合格的；

4.2 有第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定的任何一种情形的。

4.3 有串通投标或弄虚作假或其他违法行为的，详下：

4.3.1. 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

4.3.2. 投标人之间约定中标人；

4.3.3. 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

4.3.4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

4.3.5. 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

4.3.6. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.3.7. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3.8. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

4.3.9. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.3.10. 不同投标人的投标文件相互混装；

4.3.11. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4.3.12. 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

4.3.13. 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

4.3.14. 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

4.3.15. 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

4.3.16. 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

4.3.17. 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

4.3.18. 投标文件制作的电子投标文件经电子辅助评标系统审查两家或两家以上投标企业制作的电子标书里的 CPUID、硬盘序列号及网卡 MAC 地址三项编码相同，则视为投标人相互串通投标。

4.3.19. 评标委员会认定的其他串通投标情形。

4.4 评标委员会在评审过程中，发现下列情形之一的，可否决其投标：

4.4.1. 存在第二章“投标人须知前附表”中 13 条款第 7 条情形

4.4.2. 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

4.4.3. 除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；



4.4.4. 投标报价被评标委员会认定为低于其成本价、违反政府指导价或者高于招标文件设定的招标控制价的；

4.4.5. 投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

4.4.6. 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

4.4.7. 没有按照招标文件要求报价，增减或修改招标文件提供的工程量清单的；

4.4.8. 降低招标文件规定不可竞争费用的；

4.4.9. 投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证明材料的，以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的；

4.4.10. 施工方案与报价不一致，投标人不能做出合理说明的；

4.4.11. 在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。

4.4.12. 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

4.5 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为，应作否决投标处理并计不良行为记录，情节严重者，依法进行行政处罚。

4.5.1. 使用伪造、变造的许可证件；

4.5.2. 提供虚假的业绩；

4.5.3. 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

4.5.4. 提供虚假的信用状况；隐瞒招标文件要求提供的信息；

4.5.5. 法律、法规、规章规定的其他情形。

## 第四章 合同条款及格式

# 建设工程施工合同

(SDF—2019—0002)

山东省住房和城乡建设厅  
制定  
山东省市场监督管理局



## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：威海欣安物业发展有限公司

承包人（全称）：\_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

## 一、工程概况

1. 工程名称: 中韩自贸园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

2. 工程地点: 位于威海市东部滨海新城

3. 工程立项批准文号: 。

4.资金来源： 自筹 。

5. 工程规模：本工程为中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程，位于威海市东部滨海新城，主要内容包括沥青车行道、嵌草砖停车位、仿石材 PC 砖路面、花网岩路缘石、塑胶运动场、沙坑等路面铺装，升旗台、旗杆台、影壁墙、英模园等小品，混凝土挡墙及砖围墙、果壳箱、成品座椅等；管沟土石方挖填、各类检查井、雨水篦子的砌筑等；灌溉水、采暖、给水、雨水、消防栓、自动报警、景观照明系统；低压电气预埋管、弱电系统预埋管等，具体详见工程量清单。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：设计图纸范围内的土建及安装工程的施工及保修（具体内容以图纸及工程量清单为准）。

## 二、合同工期

计划开工日期： 年 月 日。

计划竣工日期： 年 月 日。

工期总日历天数：90日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合：国家验收规范合格 标准

### 四、签约合同价与合同价格形式

#### 1. 签约合同价为：

人民币（大写\_\_\_\_\_）（¥\_\_\_\_\_元）；

其中：

##### （1）安全文明施工费：

人民币（大写）\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_元）；

##### （2）人工费：

人民币（大写）\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_元）；

##### （3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

##### （4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

##### （5）暂列金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

#### 2. 合同价格形式：固定单价。

### 五、项目经理

承包人项目经理：\_\_\_\_\_。

### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；

(7) 已标价工程量清单或预算书;

(8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人承诺执行政府行政管理部门关于工程款分账管理、农民工工资支付的各项制度,不拖欠农民工工资。

4. 发包人和承包人承诺按照政府行政管理部门要求,加强施工扬尘防治及非道路移动机械污染管控工作。

5. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订时间

本合同于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签订。

## 十、签订地点

本合同在威海签订。

## 十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

## 十二、合同生效

本合同自 双方盖单位章并签字或盖法人章后 生效。

## 十三、合同份数

本合同一式 8 份，均具有同等法律效力，发包人执 4 份，承包人执 4 份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

帐 号：\_\_\_\_\_

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_

## 第二部分 通用合同条款

执行 2019 版《建设工程施工合同（示范文本）》（SDF—2019—0002）通用条款。

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

##### 1.1 词语定义

###### 1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：执行通用条款。

###### 1.1.2 合同当事人及其他相关方

###### 1.1.2.4 监理人：

名 称：\_\_\_\_\_；

资质类别和等级：\_\_\_\_\_；

联系电话：\_\_\_\_\_；

电子信箱：\_\_\_\_\_；

通信地址：\_\_\_\_\_。

###### 1.1.2.5 设计人：

名 称：\_\_\_\_\_；

资质类别和等级：\_\_\_\_\_；

联系电话：\_\_\_\_\_；

电子信箱：\_\_\_\_\_；

通信地址：\_\_\_\_\_。

###### 1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：执行通用条款。

1.1.3.9 永久占地包括：/。

1.1.3.10 临时占地包括：/。

#### 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《山东省建筑安全生产管理规定》等及相关法律、法规、规定。

#### 1.4 标准和规范



1.4.1 适用于工程的标准规范包括：**国家现行工程强制标准及设计图纸等**

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  /  ；

发包人提供国外标准、规范的份数：  /  ；

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  /  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

(1) 本合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 投标文件及其附件

(4) 本合同专用条款

(5) 本合同通用条款

(6) 标准、规范及有关技术文件

(7) 图纸

(8) 已标价的工程量清单

(9) 在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、设计变更及经济签证等资料，同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：**工程开工前**；

发包人向承包人提供图纸的数量：  /  ；

发包人向承包人提供图纸的内容：**执行通用条款**。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：**施工组织设计、整体工作计划、项目进度计划、人机材投入计划、投资计划以及监理人要求提供的相关文件，相关部门要求提供的文件**；

承包人提供的文件的期限为：**按发包人要求的合理期限**；

承包人提供的文件的数量为：**一式四份**；

承包人提供的文件的形式为：**文本及电子版**；

发包人审批承包人文件的期限：**执行通用条款**。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：**执行通用条款**。

## 1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 2 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：预约；

发包人指定的接收人为：发包人代表。

承包人接收文件的地点：预约；

承包人指定的接收人为：项目经理。

监理人接收文件的地点：预约；

监理人指定的接收人为：监理工程师。

## 1.10 交通运输

### 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人自行取得出入施工场所所需的批准手续和全部权利，并承担因施工所需费用相关手续费。

### 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：场外交通和场内交通的边界为施工现场大门。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：已完成。

### 1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

## 1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限本工程使用。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限本工程使用。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

## 1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：执行通用条款。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：按 10.4.1【变更估价原则】调整。

## 2. 发包人

### 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名：\_\_\_\_\_；

身份证号：\_\_\_\_\_；

职 务：\_\_\_\_\_；

联系电话：\_\_\_\_\_；

电子信箱：\_\_\_\_\_；

通信地址：\_\_\_\_\_。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人履行监理合同和施工合同。

### 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

#### 2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前 2 天。

#### 2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人负责协调水、电、电讯线路的接入，由承包人按开工需要接至施工场地，费用由承包人承担。

### 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：  /  。

发包人是否提供支付担保：不提供。

发包人提供支付担保的形式：  /  。

## 3. 承包人

### 3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容：招投标资料（招标代理人提供）、施工资料、竣工验收资料、工程移交资料和竣工审计资料以及其他城建档案部门对竣工资料的要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：4 套（竣工审计资料 3 套）。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后 2 个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质文本和电子文本。

(10) 承包人应履行的其他义务：

①承包人应积极配合发包人和监理人，及时采取合理的探查、拆改或防护等措施，确保施工场地及周围原有市政基础设施、园林绿化、城市管线设施、水利设施、交通设施、公路设施等公共设施，农、林、牧、渔等民用设施，以及文物、构筑物、附着物等设施不受损害，确保生态环境不受破坏，避免施工对他人利益造成损害，并为发包人与第三人提供合理的方便条件，发包人承担已标价工程量清单以外合理增加的费用。

因承包人没有采取防护措施或防护措施不合理，造成以上财产设施、生态环境、他人利益等损害的，由承包人承担损失和法律责任。

自发包人移交施工现场之日起因施工所产生的任何纠纷（财产、人身等权益），均由承包人负责。

②承包人应对现场作业规程、自备材料和设备、全部工程的完备性、稳定性和安全性承担责任，对设计文件的缺陷或错误提出补充或修改意见并承担责任，对施工组织设计、专项施工方案等所有承包人文件的科学性、合理性、安全性承担责任，对临时设施等自备项目的设计、施工和使用承担责任。

### 3.2 项目经理

#### 3.2.1 项目经理：

姓 名：\_\_\_\_\_；

身份证号：\_\_\_\_\_；

建造师执业资格等级：\_\_\_\_\_；

建造师注册证书号：\_\_\_\_\_；

建造师执业印章号：\_\_\_\_\_；

安全生产考核合格证书号：\_\_\_\_\_；

联系电话：\_\_\_\_\_；

电子信箱：\_\_\_\_\_；

通信地址：\_\_\_\_\_；

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人履行施工合同。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月在现场不得低于 25 天，项目经理确需离开施工现场时，应取得发包人代表的批准。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：执行通用条款，发包人可减少或延缓拨款。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人可撤换，造成的损失由承包人承担；每发现一次罚款 2000 元，发现 2 次以上可解除合同。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人可拒绝更换，并减少或延缓拨款，造成的损失由承包人承担。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：罚款 5 万元，发包人可终止合同，并减少或延缓拨款，造成的损失由承包人承担。

### 3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前 2 天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每人次罚款 2 万元；发包人可减少或延缓拨款，造成的损失由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监批准，并取得发包人的许可。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每人次罚款 1000 元；发包人可拒绝更换，造成的损失由承包人承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人可撤换，造成的损失由承包人承担。

### 3.5 分包

#### 3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作。

主体结构、关键性工作的范围：/。

#### 3.5.2 分包的确定

其他关于分包的约定：/。

### 3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自开工之日起。

### 3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：不提供。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。

## 4. 监理人

### 4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：执行监理合同（监理人应向承包人提供监理合同复印件），监理范围包括施工和保修阶段监理。

关于监理人的监理权限：

执行监理合同，包括文明、安全、质量、进度、造价、扬尘、环保、治安等进行监督管理，权限包括：日常事务的管理权，材料、工程质量的检验权，工程进度的检查、监督权，完成工程量及投资额的审签权，临时争议解决权，工程范围内交叉施工的协调等。

承包人应按发包人要求向监理人提供施工合同、投标文件、标价的工程量清单、施工组织设计等实施监理依据的相关资料。

需要取得发包人批准才能行使的职权：工程停工令、暂停令的发布，工程延期、设计变更的审批，工程内容的增减，对合同约定义务变更等。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供，发生的费用由承包人承担。

#### 4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：\_\_\_\_\_；

职 务：\_\_\_\_\_；

监理工程师注册证书号：\_\_\_\_\_；

监理工程师执业印章号：\_\_\_\_\_；

联系电话：\_\_\_\_\_；

电子信箱：\_\_\_\_\_；

通信地址：\_\_\_\_\_；

关于监理人的其他约定：执行监理合同。

#### 4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：  
/\_\_\_\_\_。

### 5. 工程质量

#### 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：构成合同的任何合同文件中的相关约定或描述，均应理解为是对工程质量标准的定义，承包人应按照合同中约定的标准和方法组织施工或修补缺陷。

5.1.4 工程质量创建目标约定：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_。

超出质量创建目标的奖励：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_。

其他奖惩约定：   /  。

### 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前 12 小时。

监理人不能按时进行检查时，应提前   6   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  12   小时。

## 6. 安全文明施工与环境保护

### 6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

(1) 承包人应严格按照《山东省建筑安全生产管理规定》、《环境保护法》等省市相关文件要求，保证施工现场安全生产文明施工，达到省级安全文明工地要求。

(2) 承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。发包人不承担承包人单位人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

(3) 工程施工中，承包方必须遵守安全生产的有关规定，采取必要的安全防护措施，杜绝安全质量事故的发生，如施工过程中确实存在重大安全隐患，应及时书面报告发包方，在排除后方可施工。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人严格执行国家和省、市、区有关维护稳定社会秩序、保障社会稳定的规定，积极配合当地有关主管部门的社会稳定工作，承担防止和解决因承包人工程影响社会稳定的群众事件和极端事件的义务。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：开工前 2 天。

### 6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人严格遵守《建筑法》、《环境保护法》、《山东省建筑安全生产管理规定》、达到威海市安全文明工地的要求，市政府《关于加强市区建筑垃圾渣土管理的通知》（威政发〔2009〕122 号）、《山东省市政基础设施工程施工现场扬尘控制要点（试行）》（鲁建城字〔2013〕70 号）等有关规定，成立以项目经理为组长的专项整治小组，对施工现场安全文明施工直接负责，保持场容场貌整洁，并采取有效措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废弃物、噪声、振动和照明产生的污染和危害，具有建筑垃圾减量化目标和措施，承包人承诺达到以下要求：

(1) 制定切实可行的扬尘控制专项方案，在至少开工前 2 天报监理人审批。



(2) 落实各项具体控尘措施，加大治理扬尘投入，落实项目部和项目经理扬尘控制责任，将扬尘治理纳入对项目部和项目经理的考核，加强企业员工（含农民工）上岗前培训，建立并施行扬尘控制工作奖惩制度，明确专人负责扬尘治理工作，设置专职保洁员负责现场清扫和保洁，与作业班组签订扬尘治理目标责任书，在工程现场公布扬尘投诉举报电话，将各项抑尘、降尘措施落实到操作层，使每个工程参建人员都能掌握扬尘控制知识和技能。

(3) 施工现场毗邻的建筑物、构筑物 and 深基坑、爆破施工等特殊作业可能造成环境损害的，承包人应当制定专项施工方案，并采取相应的安全防护措施。通行危险的地段应当悬挂警戒标志，夜间设置警示灯。在车辆、行人通过的地方施工，应当对沟、坑、井等进行覆盖，并设置施工标志和防护设施。

(4) 开挖前探清各种管线的分布情况，做好标识，采取相应的保护措施。

(5) 施工产生的渣土等废弃物日产日清，实现建筑垃圾减量化目标。

(6) 在闹市区施工使用低噪音机械设备，确需夜间施工的，安排低噪音工序。

(7) 承包人违反以上要求，应自觉接受行政主管部门依法下达的责令停止施工和限期改正的行政处罚，接受停工整改期间主管部门安排的专项整治管理教育，接受行政主管部门依法作出的罚款、记不良行为记录、资质降级、资质吊扣及清出建设市场等行政处罚，造成不良社会影响的，应通过新闻媒体向全体市民公开致歉。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  / 。

6.1.7 安全文明施工创建目标约定：  / 。

超出安全文明施工创建目标的奖励：  / 。

其他奖惩约定：  / 。

## 7. 工期和进度

### 7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 按相关规定及发包人要求执行。

#### 7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 开工前2天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到施工组织一周内。

### 7.2 施工进度计划



### 7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：2天内完成。

承包人应按照监理人批准的施工组织设计的进度计划施工，若实际进度与计划进度不符，承包人应按监理人的要求，采取增加人员和机械设备等必要措施的加快进度，因此增加的费用由承包人承担。

在合同总工期未变的前提下，监理人根据工程实际情况需对工程分阶段工期进行调整，承包人应服从，因此费用变化不予调整。

逢重大接待活动、专项整治活动或重点工程检查活动等，承包人应积极配合发包人采取特殊设施封闭施工现场、工程暂停回避等特殊要求，因此增加的费用由发包人承担，耽误的工期顺延。承包人确有困难无法达到以上要求的，发包人可切块另行发包。

### 7.3 开工

#### 7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7日内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7日内。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7日内。

#### 7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起合同工期内（合同工期不足90天的，按90天计）天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

### 7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前2日内。

### 7.5 工期延误

#### 7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：无。

#### 7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

逾期竣工违约金的计算标准：在施工过程中，如果发包人或发包人授权的机构认为本合同工程或其任何部分的进度过慢，或者工程质量无任何保证，因而不能按预定的工期竣工并达到预定的质量标准，则发包人可将此情况通知承包人并提出警告，承包人应一个工作日内制定发包人同意的措施，以便加快工程进度和保证工程质量，承包人无权要求为了采取这些措施而相应支付任何附加费

用，如承包人对发包人的上述警告无积极改正，则发包人将视情节轻重对其进行处罚，每发现一次处罚 1~5 万元，处罚款在工程款中扣除。

**承包人每延期一天承担合同价格 0.1% 的违约金。承包人无正当理由连续停工 15 日或累计停工 30 日以上的，承包人承担未完成工程造价 10% 的违约金。**

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同总价的 3%。

#### 7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：10 年以上一遇的洪水。

#### 7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

- (1) 6 级以上的大风，且连续超过 1 天。
- (2) 日降雨量 50mm 以上的大雨，且连续超过 1 天。
- (3) 38℃ 以上的高温或 -20℃ 以下的低温，且连续超过 3 天。
- (4) 其它双方共同认为是异常恶劣气候。
- (5) 承包人遇到异常恶劣气候条件时应确保工期按计划完成不延长工期，不增加费用。

#### 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：/。

### 8. 材料与设备

8.1 发包人供应材料与工程设备：详见附件 2。

#### 8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：建设单位采购或施工单位自购材料的成品保护费、保管费用、检验试验费用由投标人在综合单价里综合考虑，结算时不再计取。

#### 8.6 样品

##### 8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：招标文件另行约定。

#### 8.8 施工设备和临时设施

##### 8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担修建临时设施的费用，自行办理临时占地

的手续及相应费用。

## 9. 试验与检验

### 9.1 试验设备与试验人员

#### 9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：另行约定。

施工现场需要配备的试验设备：另行约定。

施工现场需要具备的其他试验条件：另行约定。

### 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：监理人指令。

## 10. 变更

### 10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：由承包人提出，经发包人、监理人、有关监督部门确认后由设计院出变更，发包人、监理人、有关监督部门和承包人共同按实签证。

### 10.4 变更估价

#### 10.4.1 变更估价原则

工程量以设计图纸及招标工程量清单为准，单价以中标综合单价为准。工程施工期间工程变更需经财政局现场核实，并按相关程序批准后方可实施。工程造价增加的项目，施工单位未提报建设单位及建设单位未经财政局核实并批准的，视为工程投资未增加，工程结算时不予调整。

单项清单工程量变化超过 10%以外部分及因设计变更或工程量清单漏项原因增加的清单项目综合单价由区财政及甲乙双方共同核定。核定方法：按照 2003 版山东省消耗量计价定额及相关规定，此部分结算价乘以下浮系数执行，下浮系数=（1-中标价/控制价）的比率下浮，不低于 5%。

### 10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：应在收到承包人提交的合理化建议后 2 天内审查完毕并报送发包人。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的合理化建议后 2 天内审批完毕。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：作为承包人综合考核的依据。

## 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见：招标文件清单。

### 10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

### 10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：无

## 10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：执行通用条款。

## 11. 价格调整

### 11.1 市场价格波动引起的调整

#### 11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整办法参照威海市住房和城乡建设局 2018 年发布的《威海市住房和城乡建设局关于加强工程建设材料价格风险控制有关问题的通知》。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

关于基准价格的约定：工程造价管理机构发布的单价。

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过\_\_\_时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过\_\_\_时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过\_\_\_%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过\_\_\_%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过\_\_\_时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：通常以招标控制价中的材料单价为依据，如承包人投标报价

中的材料单价高于中标控制价中的材料单价，则以承包人投标报价中的材料单价为依据。

## 12. 合同价格、计量与支付

### 12.1 合同价格形式

#### 1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

风险费用的计算方法：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

风险范围以外合同价格的调整方法：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

#### 2、总价合同。

总价包含的风险范围：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

风险费用的计算方法：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

风险范围以外合同价格的调整方法：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

#### 3.其他价格形式：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

### 12.2 预付款

#### 12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

预付款支付期限：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

预付款扣回的方式：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

#### 12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

预付款担保的形式为：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

### 12.3 计量

#### 12.3.1 计量原则

工程量计算规则：**根据现场实际发生的情况，按照清单编制说明规定的计算规则计算。**

#### 12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：**发包人结合完成工程量和工程造价情况确定**。

#### 12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

#### 12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进

行计量：执行通用条款。

#### 12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：执行通用条款。

12.4 工程款支付：随工程进度拨付工程进度款，工程竣工验收合格且提报竣工审计资料后付至完成投资额的 70%；工程竣工验收合格且定案后付至应付工程款的 97%；余款留作质量保修金，自竣工验收合格之日起满两年后，在工程无任何质量问题的情况下付清（无息）。

发包人可结合本合同履约情况及审计资料提报情况，减少或延缓拨款。

#### 12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按第 12.3.2 项〔计量周期〕的约定付款。发包人可根据项目特点、总价构成、费用性质、资金投入关键节点、工期调整、不可抗力等因素适时调整。

#### 12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：由承包人按已经完成的工程量，套用中标综合单价计算。

#### 12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：同第 12.4.1（付款周期）的约定。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    /    。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    /    。

#### 12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送给发包人的期限：    /    。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：    /    。

（2）发包人支付进度款的期限：    /    。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：    /    。

#### 12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：无。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：执行通用条款，发包人可根据项目特点、工期调整、不可抗力等因素调整。

#### 12.5 农民工工资

##### 12.5.2 人工费支付方式

人工费支付采用以下第    种方式：

（1）一次性预付。在工程开工通知载明的开工日期前一次性将人工费（签约合同价的    %）

全部支付至承包人农民工工资专用账户。

(2) 按月预付。在合同工期内，每月 5 日前将本月施工所需人工费（不低于该工程全部人工费按合同工期的月平均额）支付至承包人农民工工资专用账户。

(3) 按节点预付。在分部分项工程开始施工前，将该分部分项工程施工所需人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

(4) 按月支付。发包人根据承包人每月提报的已完成施工产值中的人工费清单，按月将人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

### 13. 验收和工程试车

#### 13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

#### 13.2 竣工验收

##### 13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。

##### 13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按照第 20.1（和解）的约定处理。

#### 13.3 工程试车

##### 13.3.1 试车程序

工程试车内容：执行通用条款。

(1) 单机无负荷试车费用由 承包人 承担；

(2) 无负荷联动试车费用由 承包人 承担。

##### 13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：执行通用条款。

#### 13.6 竣工退场

##### 13.6.1 竣工退场



承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后 2 日内。

#### 14. 竣工结算

##### 14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：    /    。

竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。

##### 14.2 竣工结算审核

(1) 监理人在收到竣工审计资料后 14 天内完成审核并报送发包人，工程结算审核费由施工单位承担部分执行鲁价费发【2007】205 号，核减额超过提报值 5% 的，按超过部分的 5% 计取承包人审核费。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按第 20.1（和解）的约定处理。

##### 14.5 最终结清

###### 14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：3 份。

承包人提交最终结清申请单的期限：执行通用条款。

###### 14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：    /    。

(2) 发包人完成支付的期限：    /    。

#### 15. 缺陷责任期与保修

##### 15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：详见《工程质量保修书》。

##### 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。在工程项目竣工前，承包人按专用 合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

###### 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 (2) 种方式：

(1) 质量保证金保函（含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式），保证金额为：    /    ；



(2) 合同价格3%的工程款;

(3) 其他方式: \_\_\_\_/\_\_\_\_。

### 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 (2) 种方式:

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留, 在此情形下, 质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;

(3) 其他扣留方式: /。

关于质量保证金的补充约定: 质量保修金为合同价格的 3%。质量保修期内, 承包人原因造成的质量缺陷、发包人或第三人人身和财产损害的, 承包人应承担修复责任、赔偿责任及法律责任。

### 15.4 保修

#### 15.4.1 保修责任

工程保修期为: 详见《工程质量保修书》。

#### 15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间: 不超过 4 小时。

## 16. 违约

### 16.1 发包人违约

#### 16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形: /。

#### 16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法:

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任: 工期顺延。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任: /。

(3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第 (2) 项约定, 自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任: /。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定, 或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任: /。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任: 工期顺延。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：\_\_\_/\_\_\_。

(7) 发包人未执行政府行政管理部门关于农民工工资支付的各项制度或未能按合同约定支付人工费的违约责任：\_\_\_/\_\_\_。

(8) 其他：\_\_\_/\_\_\_。

#### 16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

#### 16.2 承包人违约

##### 16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

违反安全文明施工、扬尘治理、环境保护、农民工工资支付等有关规定。

##### 16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

如达不到约定质量标准，承包人应采取返工、修理等补救措施使工程质量达到约定的质量标准，并承担所支付的一切费用。经返工、修理等补救措施仍达不到约定的质量标准，处以合同总额 3% 的罚款，因此给发包人造成相应损失由承包人承担；非经发包人认可，因承包人原因造成工期延误，每延误一天承担工程总造价 0.1% 的罚款，延误时间致使工程不能投入使用的，发包人可追加罚款、停止付款及终止合同，而不承担责任。

##### 16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。

### 17. 不可抗力

#### 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：五级以上的地震、大于等于 6 级 4 小时以上的大风、200mm 以上的雨雪、十年来未发生的洪水、高温、高旱天气、国家法定的传染病等。

#### 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 90 天内完成款项的支付。

### 18. 保险

#### 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：施工过程中的一切保险均由承包人自行投保并承担费用。

#### 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：发包人和承包人应各自为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款，费用自理。

#### 18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。

### 20. 争议解决

#### 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。

##### 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

##### 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

#### 20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (1) 种方式解决：

(1) 向 威海市 仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向 工程所在地 人民法院起诉。

## 21. 补充条款

21.1 承包人应认真自行踏勘工程现场，承包人无权因现场调查不详而修改有关文件或要求予以补偿。

21.2 因承包人原因，施工过程中未按进度计划施工，未达到进度控制点，发包人有权要求承包人支付合同约定的违约金。

21.3 承包人在施工过程中，不得对公用道路、公共公用设施、公用便道、公众便利及他人财产的占用造成干扰和破坏，同时应保证发包人免于受到与之相关的索赔、诉讼、损害赔偿等。若施工过程中造成公用道路、地下管线等公用设施破坏，承包人应自行负责修复。在施工过程中所发生的所有人身或财产损失均由承包人自行负担或赔偿，与发包人无关。

21.4 本项目建设过程产生的建筑垃圾，由承包人负责。

21.5 承包人必须与工人签订规范的劳动合同，必须按月发放工人工资，且发放金额不得低于工程所在地最低工资标准，每季度末结清工人剩余应得的工资。企业要将工资直接发放给劳动者本人，不得发放给“包工头”或不具备用工主体资格的其他组织和个人。承包人应保证所得工程进度款优先付清工人或劳务工人工资报酬，否则，发包方有权追究承包方相应违约责任，直至承包方整改完毕。如工人或劳务工人直接向发包方主张工资报酬，发包方凭承包方确认的工资款先行支付，并在工程进度款中扣除。如承包方不予确认，而又不能在限定的时间内解决纠纷，发包方有权先行支付。

21.6 本工程招标文件中关于工程量清单编制说明、技术质量要求等约定均对本合同有效。

21.7 承包人需在工程所在地申报纳税。承包人开具 9% 的增值税专用发票。本合同中约定的价款是含税价款（9% 增值税），若出现承包方实际开具的发票税率与 9% 税率不一致的情况，结算时与 9% 税率找差，调减结算金额。

附件 1:

## 工程质量保修书

发包人（全称）：\_\_\_\_\_

承包人（全称）：\_\_\_\_\_

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

## 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规范和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人施工的工程内容。

## 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；
3. 装修工程为 2 年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5. 供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；
7. 其他项目保修期限约定如下：执行国家现行标准。

工程质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

## 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

## 四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人

不在约定期限内派人保修的，发包人委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

#### 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： 执行国家现行标准。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章): \_\_\_\_\_ 承包人(公章): \_\_\_\_\_

地 址: \_\_\_\_\_ 地 址: \_\_\_\_\_

法定代表人(签字): \_\_\_\_\_ 法定代表人(签字): \_\_\_\_\_

委托代理人(签字): \_\_\_\_\_ 委托代理人(签字): \_\_\_\_\_

电 话: \_\_\_\_\_ 电 话: \_\_\_\_\_

传 真: \_\_\_\_\_ 传 真: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_ 开户银行: \_\_\_\_\_

账 号: \_\_\_\_\_ 账 号: \_\_\_\_\_

邮政编码: \_\_\_\_\_ 邮政编码: \_\_\_\_\_

## 第五章 工程量清单

- 1、工程量清单包括工程量清单编制说明及附录中的工程量清单的内容。
- 2、工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过计价软件格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 word 或 pdf 格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。
- 3、投标报价文件封面须经有资格的工程造价专业人员签字或加盖专用章，制作完成后转换 pdf 加盖电子签章，上传至商务标的“补充附件”一项中。 否则否决其投标。

### 工程量清单编制说明

#### 一、报价人须知：

1. 应按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章；
2. 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改；
3. 工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标单位均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价内；
4. 金额（价格）均以人民币表示。

二、工程名称：中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程。

三、工程概况：本工程为中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程，主要分为海警局及消防站两部分，建筑地点：位于威海市东部滨海新城。

#### 四、工程招标范围：

（一）土建工程：设计图纸范围内的土建工程包括：

（1）铺装硬化、小品：主要包含沥青车行道、嵌草砖停车位、仿石材 PC 砖路面、花岗岩路缘石、塑胶运动场、沙坑等路面铺装，升旗台、旗杆台、影壁墙、英模园等小品，混凝土挡墙及砖围墙、果壳箱、成品座椅等，具体详见工程量清单；

（2）室外管网土建：主要包含管沟土石方挖填、各类检查井、雨水篦子的砌筑等，具体详见工程量清单。

（二）安装工程：设计图纸范围内的安装工程包括：

（1）灌溉水、采暖、给水、雨水、消火栓、自动报警、景观照明系统，具体详见工程量清单；

（2）低压电气预埋管、弱电系统预埋管，具体详见工程量清单。

#### 五、编制依据：

1. 建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）；
2. 《山东省建设工程工程量清单计价规则》（2011）、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（2011）；
3. 鲁建办字[2016]20 号文件；
4. 鲁标定字[2016]33 号文件；
5. 鲁建标字[2018]12 号文件；
6. 招标单位提供的图纸、建筑做法汇总、招标范围划分及相关设计答疑等资料；
7. 与建设项目相关的标准设计图集、标准、规范、技术资料等。

六、清单项目中凡注明“以下、以内、小于”字样者，均包括本身；注明“以上、以外、大于”字样者，



均不包括本身。

- 七、投标单位参与投标视为已考察工程现场，对现场情况（包括工地位置情况、临设、道路、存贮空间、装运限制及任何其他足以影响报价的情况）已较为了解和充分预计，并能根据已了解情况合理组织完成施工。现场原有工程的实际情况（包括与其他专业施工单位交接过程中的各种因素）视为在报价中已充分考虑，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长将不被批准。
- 八、投标单位在投标报价时，应根据现场条件、招标文件要求，按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、《山东省建设工程工程量清单计价规则》、本清单说明及子目规定的计算规则，结合施工方案、技术规范、技术装备、技术能力、施工管理经验及市场行情等规定综合分析及测算，在保证成本且有适当利润的前提下填报。
- 九、投标单位在投标报价时，应考虑本工程的招标范围、工期要求与承包方式、以及不同专业交叉作业影响，并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价中。
- 十、投标单位在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。工程量清单计价表中的综合单价应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、制作费、运输费、安装费、超高费、管理费、利润、检验试验费、采保费、损耗等，并考虑风险因素，以及为完成本工程项目（清单子目）的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用，以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务。
- 十一、投标单位在投标时应按清单给定的统一格式，提供“单位工程费汇总表”、“分部分项工程量清单与计价表”、“工程量清单综合单价分析表”、“措施项目清单计价汇总表”、“工程议价材料表”等，投标单位应按其规定内容填写。
- 十二、投标单位应详细填写工程量清单计价表中的每一项综合单价及合价，如某一项没有填写视为已包括在其它项目清单的综合单价及总价内。
- 十三、投标单位按照本清单填报分部分项工程量清单综合单价，严禁不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复。否则，经评标委员会评定为不合理报价的投标文件将视为否决投标。如中标人编制的部分工程量清单单价畸高，招标人有权要求中标单位在签订合同或者工程结算时调整至合理价格，但投标报价中低价不调整。
- 十四、投标单位必须完成所有按国家相关法律法规、行业规范等文件要求的所有检验、检测和验收费用，由此产生的费用投标单位在报价时须予以考虑，结算时不增加此部分费用。
- 十五、工程施工中，为保证工程质量，施工单位自行采取的施工工艺措施项目，均由投标单位在报价时自行考虑，结算时不增加此部分费用。

十六、投标报价中的规费、税金为不可竞争费用，应按相应规定足额计取；投标单位在投标报价中，对上述费用进行让利或者优惠的，按无效投标文件处理。本项目报价中应包含社会保障费，结算时按规定执行。

十七、投标单位在投标报价时须按营改增后的计价依据执行，投标报价时税金均按不含税造价的 9% 计取，中标后需按此税率开具增值税发票。若出现因中标单位纳税资格所开具的增值税发票税率与投标税率不一致的情况，最终结算时税率按照中标单位实际开具的增值税发票税率计取。

十八、规费费率按鲁建办字【2016】20 号文执行，其中社会保障费依据鲁标定字【2016】33 号文的规定增值税一般计税法费率 1.52% 计取，最终竣工结算审计时，社会保障费根据相关文件规定的费率标准结算。安全文明施工费费率按鲁建办字【2016】20 号文执行，最终竣工结算审计时根据相关文件规定的费率标准结算。投标单位在投标报价中，规费和税金必须足额计取，取费基数须按规定计取不得调整，否则按否决投标处理。

十九、投标单位在投标报价时，应综合考虑以下费用：

1. 图纸与清单不符的以清单为准，清单未注明的以图纸为准。
2. 工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标人按照招标文件、设计图纸、规范等资料要求综合考虑。
3. 所有投标报价材料均应包括其采购保管费用，运输费、施工现场内外搬运费、二次倒运费等所有费用。
4. 发包人供应的材料成品保护费、保管费用由投标人在综合单价里综合考虑。
5. 材料成品保护费、采购保管费用、检验试验费用由投标人在综合单价里综合考虑。
6. 在施工过程中可能产生的扬尘、噪音、车辆进出等因素，不得对周围居民的安全、财产及正常生活等造成影响，需采取的措施及费用均需考虑在投标报价当中；若因此引起纠纷及损失，均由投标单位自行解决。
7. 中标单位为本工程提供的各类车辆及机械设备费用，包括机械设备的进出场、装卸、拼装、交通标示牌、警示牌等所有费用，应包括在清单报价中。
8. 措施项目清单与计价表（一）的费用包干计取，措施费项目清单与计价表（二）中的工程量结算时按实调整。
9. 报价单位应根据现场实际情况，自行考虑临时设施的搭设位置，但必须符合规定。
10. 投标单位须按给定的暂列金额进行投标报价，不得更改，并按相关规定计取规费、税金。

二十、装修工程报价时，投标单位应注意：

1. 土方的报价应综合考虑开挖、清理、堆放、倒运、外运、弃置的费用,且应根据施工组织设计及现场实际情况综合考虑运输距离、运输方式等相关因素。
2. 投标单位在报价时,均应充分考虑土方外运过程中,场地出入口运输车辆的清洗费用、车顶覆盖费用、运输过程中的洒水降尘保洁费用。
3. 土石方在挖、运、弃土的过程中,所有裸露的土石方、现场运输道路均要符合威海市土石方开挖、运输的要求,该部分费用包含在投标报价中。
4. 土石方开挖工程量应按天然密实体积计算;土石方回填工程量,应按碾压或夯实后的实方体积计算。
5. 混凝土的价格包含混凝土材料费、运输费、各种方式的泵送费、泵送剂费用。施工中泵送时产生的组管、洗管、配合泵送的所有材料及人工机械费,各种泵的电费燃料费等,投标报价中应综合考虑,结算时与此有关的费用不另外调整。结算时混凝土标号与清单不一致,可找补不同标号的差价,差价只计取规费税金。
6. 所有涉及砂浆项目的报价应结合本工程的实际情况和政府的相关规定考虑砂浆的施工方式。砂浆价格应综合考虑砂浆罐的租赁费。结算时砂浆的品种及标号与清单不一致,可找补不同标号的差价,差价只计取规费、税金。
7. 钢筋的损耗不另计取,均包括在钢筋的综合单价当中;钢筋项目的报价应考虑所有不同的接头方式,并包括接头费用,实际施工中无论采用何种连接方式,结算均不做调整。
8. 模板(砖、地膜)、砼垫层的割缝、花岗岩切割、铺装伸缩缝等费用不单独列项,报价时应充分考虑在各相应项目中。
9. 块料面层的伸缩缝做法按照图纸施工,该费用应考虑在相应项报价中,结算时不再增加此项费用。
10. 块料面层下结合层应包括基层清理、素水泥浆等工序,厚度满足施工要求,达到验收标准。
11. 石材铺装报价时应充分考虑石材间缝的处理费用及石材的防护、结晶处理、异形周边加工、磨边、切割、套割、倒角、对缝等应考虑在相应项报价中,结算时不再增加此项费用。
12. 抹灰子目报价应包括素水泥砂浆、甩浆、刷界面剂等费用,结算时不做调整。
13. 钢构件综合单价中应包含除锈、防腐防锈及油漆等相关费用,投标单位报价时应按清单要求、规范要求及完成该工作所需的所有内容进行填报,结算时不再增加此类项目及相关费用。

#### 二十一、安装工程清单报价时,投标单位应注意:

1. 管道工程中的消毒冲洗、水压试验、灌水试验、系统吹扫、除锈、刷油都应达到设计要求,报价时综合考虑在相应的清单中,清单中另有单独列项除外。
2. 给排水、弱电、消防等系统,报价时应综合考虑与市政管网相关的碰头费用及调试(整)费用。

3. 导线、电缆敷设工程量是按设计图示的就位后净尺寸计算（包括水平、垂直走向）。电缆各处预留长度和波形余度及损耗均考虑在综合单价中。电缆中间头（包含穿刺线夹等）及终端头亦考虑在电缆敷设综合单价中，电缆敷设时不论采用何种连接方式综合单价均不做调整。

4. 投标单位应充分仔细阅读图纸，综合考虑施工中不同安装高度、安装位置的相关费用。

5. 管道综合单价中综合考虑管件、配件、附件等相关费用，结算时不再考虑此部分费用。

6. 综合单价应综合不同安装高度费用，充分考虑管线器具的安装高度。

7. 投标单位应充分仔细阅读图纸，综合考虑超高、高层、管井、暗室、吊顶等施工中不同安装高度、安装位置的相关费用。

## 二十二、绿化工程清单报价时，应注意：

1、苗木选择要求详见图纸设计说明，苗木所有规格均指修剪后的规格，特选苗木需甲方确认，胸径（D）是指苗木离地面 1.2m 处树干的直径，地径（d）是指苗木离地面 0.1m 处树干的直径，高度（H）是指苗木最高生长点离地面的垂直距离，冠幅（Φ）是指苗木按要求修剪后枝条自然伸展的最大直径。

2、苗木养护期 1 年，养护期从竣工验收开始，结算时按成活的苗木计价。

3、苗木吊装、支撑、保温、防风等措施费均考虑在投标报价中，结算时不予另计。

## 二十三、工程报价中所选用的品牌不低于以下品牌，未列明品牌的材料设备也要求选用不低于以下同档次品牌中档以上，所有材料均应选用符合国标的产品：

1. 配电箱箱体：威海宏达、威海海通、威海创佳

2. 低压塑壳断路器：贵州长征 CZM30、常熟开关 CM5、上海良信 NDM2E

3. 低压微型断路器：贵州长征 CZB45、常熟开关 CH3H、上海良信 NDB2

4. 球铁管：春天、新光、泺氏

5. 热镀锌钢管：天津友发、河北东升、天津利达

6. 衬塑刚性复合管：天津友发、河北东升、天津利达

7. 无缝钢管：济钢、青钢、莱钢、宝钢

8. 强电电线、电缆：文登昆崙、青岛汉缆、无锡远东、山东泰昇

9. 法兰阀门：上海海工、北京首高、河北远大

10. 铜阀门：埃美柯、日丰、伟星

## 二十四、特别说明：

关于补充清单工程量计算规则说明：补充清单子目项目特征内有工程量计算规则说明的，按清单项目特征说明的计算规则计算工程量，补充清单子目项目特征无工程量计算规则说明的，注明为定额计算

规则的，均按 2003 版山东省消耗量定额计算规则计算，补充清单子目项目特征无工程量计算规则说明的、无相应定额计算规则的，均按实体工程量计算。

## 第六章 图 纸

详见附件

## 第七章 技术标准和要求

工程建设地点现场条件：

- 一、现场施工条件：具备现场施工作业条件。
- 二、本工程采用的技术规范：施工及验收规范、标准执行国家现行规范、规程、标准。
- 三、有关安全生产严格执行《建设工程安全生产管理条例》。

## 第八章 投标文件格式

一、本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 Word 或 PDF 文件的固定格式，其他相关内容由系统自动生成。

二、ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求加盖电子签章（如投标函、投标函附录、法定代表人身份证明等，技术标无需电子签章）。未按照要求上传或盖章的，否决其投标。

三、若“工料机汇总表”、“工程主材汇总表”、“工程议价材料表”在 GCZJ 报价中不能体现品牌信息，可自行将上述三个表格添加“品牌”后上传至商务标-商务标附件。



## 目 录

电子交易系统自动生成

## 投标函

电子交易系统自动生成

## 投标函附录

序号	条款名称	约定内容	备注
1	项目经理	姓名：_____	
2	工期	_____	
3	质量标准		
4	投标有效期	_____日历天	
5	不存在禁止投标的情形	我单位（存在/不存在）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。	

## 法定代表人身份证明

投标人名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人，联系电话\_\_\_\_\_。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改\_\_\_\_\_（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：\_\_\_\_\_至本项目投标有效期满\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（印章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附：法定代表人和授权委托书身份证及授权委托书社保证明或网上查询截图（若为退休人员可提供退休及返聘证明材料）。

注：如法定代表人参加此表可删除

## 投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，项目经理未担任其他在建、排名第一的预中标或中标工程项目的项目经理，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方承诺我单位及法定代表人、委托代理人、项目管理机构所有人员近三年内无行贿犯罪记录。如有不实，愿意承担一切后果。

五、我方拟派本工程项目经理，现阶段没有担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理（项目负责人）。

六、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施。

七、为了切实维护农民工的合法权益，确保社会和企业稳定，根据各级政府和相关主管部门的相关要求，我公司承诺如下：

1、我公司将严格按照上级主管部门关于农民工工资发放的相关要求，切实做好农民工工资发放工作；

2、根据相关农民工工资保证金管理办法要求缴纳农民工工资保证金；

3、我公司一定按照规定将农民工工资足额、直接发放到民工手中；

4、如因民工工资发放、处置不力，导致民工有不同形式的上访、闹访、集访等时间发生，我公司同意按照合同中相应条款对我公司进行处罚。由此造成的一切不良后果或损失由我公司承担。

八、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

九、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

十、我单位承诺在施工过程中按照有关规定合理配置现场专业人员，否则取消其中标资格。

十一、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位：

（盖单位章）

法定代表人：

（印章）

年 月 日

## 项目管理机构人员简历表

序号	姓名	本项目担任 职务	职称	身份证号码	备注

注：后附人员相关证书（项目经理、技术负责人、专职安全员）。项目管理机构全体人员社保证明或网上查询截图（若为退休人员可提供退休及返聘证明材料）。

投标人（盖章）：

法人代表人（印章）：

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 投标人基本情况表

投标人名称										
注册地址						邮政编码				
联系方式	联系人					电 话				
	传 真					网 址				
组织结构										
法定代表人	姓名		技术职称				电话			
技术负责人	姓名		技术职称				电话			
成立时间			员工总人数：							
企业资质等级			其中	项目经理						
营业执照号				高级职称人员						
注册资金				中级职称人员						
基本账户 开户银行				初级职称人员						
基本账户账号				技 工						
经营范围										
备注										



## 附录1

# 威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第1页 共3页

序号	标题	分值	评分标准
威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [100.00]			
1	资格审查 [合格制]		
1.1	营业执照	合格制	上传word或pdf格式的文档，内容为营业执照扫描件
1.2	资质证书	合格制	上传word或pdf格式的文档，内容为有效的资质证书扫描件，投标人需具备建筑工程施工总承包三级及以上资质
1.3	安全生产许可证	合格制	上传word或pdf格式的文档，内容为有效的安全生产许可证扫描件
1.4	法定代表人身份证明或授权委托书	合格制	上传word或pdf格式的文档 1、若法定代表人参加投标，内容为法定代表人身份证明（按投标文件格式提供）及身份证扫描件。 2、若授权代表参加投标，内容为法定代表人身份证明（按投标文件格式提供）、授权委托书（按投标文件格式提供）、法定代表人身份证扫描件、授权委托代理人身份证扫描件、授权委托代理人近一个月（2024年12月或2025年01月）社保证明。若为退休人员可提供退休及返聘证明材料。
1.5	投标保证金证明	合格制	上传word或pdf格式的文档 注：1、若采用电汇、网上银行转账形式提交投标保证金的，后附投标人基本户开户证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）、转账凭证等材料复印件。 2、若采用银行保函形式，要求银行保函由投标人开立基本账户的银行针对本工程出具，有效期不少于投标有效期，投标文件中附银行保函复印件。 3、如选择保险保函形式 投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。投标文件中需附：1) 保险费汇款证明及有效发票；2) 企业银行基本户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）；3) 有效保函；4) 保险机构在中国银行保险监督管理委员会或中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5) 保险机构出具工程项目所在地设区市域内设有服务机构的营业执照。 4、若采用电子保函形式提交投标保证的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证。
1.6	项目管理机构	合格制	上传word或pdf格式的文档， 1.上传项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格及安全生产考核合格证（B证）扫描件，且未担任其他在建、排名第一的预中标或中标工程项目的项目经理。如证件存在过期情况，须附网站查询合格信息截图。 项目经理注册证书要求按《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）文件规定执行。 2.上传项目管理机构全部人员近一个月（2024年12月或2025年01月）社保证明或网上查询截图（若为退休人员可提供退休及返聘证明材料）。
1.7	失信情况查询	合格制	上传word或pdf格式的文档 1、上传通过网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询失信被执行人情况网页截图扫描件，查询的省份为全部。包括投标人、法定代表人、委托代理人、项目管理机构所有人员。 2、投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录，上传通过信用中国（www.creditchina.gov.cn）或信用中国（山东）（credit.shandong.gov.cn）查询的信用报告。
1.8	投标人信用承诺书	合格制	上传word或pdf格式的文档，按投标文件格式提供。
2	技术标 [15.00] （汇总规则：当专家数量小于等于1位，取去掉0个最高分、0个最低分后的算术平均值；当专家数量大于1位小于等于4位，取去掉1个最高分、0个最低分后的算术平均值；当专家数量大于4位，取去掉1个最高分、1个最低分后的算术平均值；）		
2.1	施工总平面图布置设计合理	1.50	（1.5分）对工程整体有深刻认识、表述清晰完整、施工段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计合理
2.2	施工方案和技术措施合理，对关键工序有针对性等	1.50	（1.5分）施工方案和技术措施合理，对关键工序和关键部位施工具有针对性方案，措施得力、经济、安全、可行
2.3	质量保证体系与措施	1.50	（1.5分）质量保证体系与措施。有完整的质量保证措施，先进可行。有针对本工程的通病治理措施
2.4	安全文明措施	1.50	（1.5分）安全文明措施。针对项目实际具有完整的措施和应急救援预案，措施齐全，预案可行
2.5	环境、地上地下保护措施，冬雨季施工	1.50	（1.5分）环境保护措施安全得力，减少噪音、降低环境污染、扬尘污染防治专项措施（包括（1）落实扬尘控制措施、落实渣土车运输管控措施等污染控制措施等；（2）对于非道路移动机械低排放控制区的房屋建筑和市政工程项目，应使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等控制措施）、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等，冬季、雨季施工方案；建筑垃圾减量化目标和措施、建筑垃圾清运措施

# 威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第2页 共3页

序号	标题	分值	评分标准
2.6	绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用	1.50	(1.5分) 绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用
2.7	施工进度计划和进度措施	1.50	(1.5分) 施工进度计划和进度措施 (包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等)
2.8	资源配备计划	1.50	(1.5分) 资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理, 与进度计划呼应, 满足施工需要
2.9	项目管理机构人员配备齐全合理	1.50	(1.5分) 项目管理机构人员配备齐全合理 (采用暗标方式, 不得涉及人员姓名、简历、公司名称等暴露投标人身份的内容)
2.10	成品保护等	1.50	(1.5分) 成品保护、工程养护制度、总包与分包配合、与发包、分包、监理、设计的配合等
3	资信标 [10.00]		
3.1	企业信用及考核情况	2.00	上传word或pdf文档 投标人近一年内, 在建设工程领域无行政处罚记录的得基本分2分, 在建设工程领域有行政处罚记录的, 每有一条记录在基本分的基础上, 扣1分, 扣分无下限。 注: 附通过信用中国 (查询地址: <a href="https://www.creditchina.gov.cn">https://www.creditchina.gov.cn</a> ) 和信用中国 (山东) ( <a href="https://credit.shandong.gov.cn">https://credit.shandong.gov.cn</a> ) 查询的信用报告。如两个网站下载的信用报告内容不一致, 以行政处罚记录多的为准。
3.2	项目管理机构	3.00	通过系统选择项目班子成员 项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格及安全生产考核合格证 (B证), 否则否决其投标。 技术负责人具有工程系列中级及以上职称或建设类注册证书, 项目管理机构其他人员包括: 技术负责人1人、专职安全员1人、施工员1人、质检 (质量) 员1人, 材料员1人。项目管理机构人员按要求配备齐全且提供技术负责人及专职安全员相关证书扫描件, 满足要求得3分。否则不得分。 注: 填写投入本工程项目管理机构组成表 (按投标文件格式提供), 后附技术负责人职称证或建设类注册证书的扫描件、专职安全员的安全生产考核合格证 (C证) 扫描件。
3.3	企业业绩	5.00	通过系统勾选所使用的业绩 投标人近三年 (从开标日向前推算三年, 精确到日) 承揽的类似项目业绩, 每有1项得1分, 本项最高得5分。 注: 1、需上传合同主要条款页原件扫描件、中标通知书原件扫描件及中标公告或中标公示网页截图 (如是直接发包的项目, 需上传合同主要条款页原件扫描件及直接发包通知书原件扫描件), 否则该项不得分。时间以合同签订时间为准。 2、类似项目指: 承建类似项目中同时包含室外硬化、绿化、管网等内容。工程名称或合同承包范围如不能体现类似业绩, 应附已标价工程量清单等其他相关证明材料。 3、中标候选人在投标文件中填报的同类工程业绩将随中标公示一同公示。
4	商务标 [75.00]		
4.1	投标报价	60.00	<p>基准价计算方式: 综合平均法。 评标基准价 <math>C = \text{投标价算术平均值} A \times \text{下浮系数} K1 \times \text{权重比例} Q1 + \text{招标控制价} B \times \text{下浮系数} K2 \times \text{权重比例} Q2</math>。 投标价算术平均值 <math>A</math> 计算过程: (<math>n</math> 为有效投标人个数) 当 <math>n \leq 6</math> 时, <math>A = \text{所有有效标书报价的算术平均值}</math> 当 <math>6 &lt; n \leq 9</math> 时, <math>A = \text{所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值}</math> 当 <math>n &gt; 9</math> 时, <math>A = \text{所有有效标书报价中去掉2个最高价、2个最低价后的算术平均值}</math> <math>B</math>: 招标控制价。 <math>K1</math>: 0.95, 0.96, 0.965, 0.97, 0.98。 <math>K2</math>: 0.9。 <math>Q</math>: 权重比例 <math>Q1 + Q2 = 100\%</math>, <math>Q1</math>、<math>Q2</math> 取值均应 <math>\geq 30\%</math>。 <math>Q1</math>: 0.65, 0.66, 0.67, 0.68, 0.69, 0.7。</p> <p>以评标基准值为基准, 投标报价与基准进行比较, 相同得满分 每高于基准价1%, 扣减1分, 扣完为止。 每低于基准价1%, 扣减0.5分, 扣完为止。 偏离不足1%时, 按照插入法计算得分, 分数保留两位小数</p>
4.2	措施费项目报价	3.00	<p>基准价计算方式: 平均法 评标基准价为各投标报价中相应措施费项目报价金额的算术平均值。 算术平均值计算过程: (<math>n</math> 为有效投标人个数) 当 <math>n \leq 4</math> 时, <math>A = \text{所有有效标书报价的算术平均值}</math> 当 <math>n &gt; 4</math> 时, <math>A = \text{所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值}</math></p> <p>以评标基准值为基准, 投标报价与基准进行比较, 相同得满分 每高于基准价1%, 扣减0.3分, 扣完为止。 每低于基准价1%, 扣减0.3分, 扣完为止。 偏离不足1%时, 按照插入法计算得分, 分数保留两位小数</p>

# 威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第3页 共3页

序号	标题	分值	评分标准
4.3	分部分项	12.00	<p>基准价计算方式：平均法评标基准价为各投标报价中相应分部分项综合单价金额的算术平均值。</p> <p>算术平均值计算过程：（n为有效投标人个数）</p> <p>当<math>n \leq 4</math>时，A = 所有有效标书报价的算术平均值</p> <p>当<math>n &gt; 4</math>时，A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值</p> <p>清单全部参与评审</p> <p>清单基本分数计算方式：总分值 / 清单项目个数</p> <p>清单单项得分规则：以基准价为基础，清单单(合)价每高 1% 减1/N，减完为止。每低 1% 减0.5/N，减完为止</p> <p>总得分 = 参与评审的每项清单得分之和</p>

其他注意事项

控制价 : 8867732.48

专家个数 :7

投标人报价方式 :总价（元）

定标方式 :推荐候选人，3 个。

工程投标报价汇总表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	海警局		416000.00		
2	消防站		204000.00		
合计			620000.00		

# 单项工程投标报价汇总表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额 (元)	其中 (元)		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	海警局		416000.00		
1	铺装硬化、小品-土建		90000.00		
2	铺装硬化、小品-装饰				
3	室外管网土建		26000.00		
4	室外管网安装		280000.00		
5	绿化工程		20000.00		
2	消防站		204000.00		
1	铺装硬化、小品-土建		128000.00		
2	铺装硬化、小品-装饰				
3	室外管网土建		26000.00		
4	室外管网安装		30000.00		
5	绿化工程		20000.00		
合计			620000.00		

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第1页 共4页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
	海警局		
	铺装硬化、小品-土建		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8		
	铺装硬化、小品-装饰		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8		
	室外管网土建		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第2页 共4页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8		
	室外管网安装		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	设备费		
9	不计取甲供税差		
10	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10		
	绿化工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8		

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第3页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
	消防站		
	铺装硬化、小品-土建		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8		
	铺装硬化、小品-装饰		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8		
	室外管网土建		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第4页 共4页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8		
	室外管网安装		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	设备费		
9	不计取甲供税差		
10	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10		
	绿化工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8		

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第1页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		海警局						
		铺装硬化、小品-土建						
		沥青车行道						
1	010101002001	挖土方	1.土壤类别:综合考虑 2.基础形式:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.挖土深度:综合考虑 5.工作内容:包括挖土、场内堆土、倒土、基底清槽、平整夯实等 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	334.8175			
2	AB001	余方弃置	1.废弃料品种:土方、垃圾等 2.运距:综合考虑 3.工作内容:装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.工程量计算规则:按实方体积计算	m3	24.26			
3	010102002001	石方开挖、外运	1.岩石类别:松石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	167.4087			
4	010102002002	石方开挖、外运	1.岩石类别:坚石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	167.41			
5	AB002	碎石垫层	1.部位:沥青路面 2.材料:级配碎石,压实度按设计要求 3.厚度:综合考虑 4.素土夯实,密实度达到设计和规范要求 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以体积计算	m3	267.854			
6	010401006001	混凝土垫层	1.部位:沥青路面 2.材料:C30混凝土 3.厚度:综合考虑 4.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等全部工作内容	m3	294.6394			
7	AB003	粘层	1.部位:沥青路面 2.材料品种:粘层沥青采用乳化沥青(PC-2),喷油量:用量为1L/m2,撒布石屑3.5m3/1000m2 3.厂拌、运输、喷油、养护等综合考虑 4.运距:综合考虑	m2	1339.27			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第2页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	AB004	沥青混凝土	1.部位:沥青路面 2.沥青品种:中粒式 3.沥青混凝土种类:石油沥青(AC-16C) 4.厚度:50mm 5.石料粒径、材质要求、配比按设计要求 6.运距:综合考虑 7.工作内容:厂拌、运输、摊铺、碾压、养护等与此相关的一切工作内容	m2	1339.27			
9	AB005	粘层	1.部位:沥青路面 2.材料品种:乳化沥青(PC-3C),用量为0.5L/m2 3.厂拌、运输、摊铺、碾压、养护等工作内容,运距自行考虑	m2	1339.27			
10	AB006	沥青混凝土	1.部位:沥青路面 2.沥青品种:MAC改性沥青(AC-10C) 3.沥青混凝土种类:细粒式,集料采用玄武岩 4.厚度:30mm 5.石料粒径、材质要求、配比按设计要求 6.运距:综合考虑 7.工作内容:厂拌、运输、摊铺、碾压、养护等与此相关的一切工作内容	m2	1339.27			
11	AB007	标志、划线	1.部位:道路标识划线、车位划线、消防通道标志 2.材质:1.5mm厚热熔标线涂料(颜色按设计要求综合考虑) 3.详见设计要求 4.工程量计算规则:按实际划线面积计算	m2	2.3			
12	010416001001	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ12 2.工作内容:钢筋制作、绑扎、安装等	t	23.7983			
嵌草砖停车位								
13	010101002002	挖土方	1.土壤类别:综合考虑 2.基础形式:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.挖土深度:综合考虑 5.工作内容:包括挖土、场内堆土、倒土、基底清槽、平整夯实等 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	15.1368			
14	010102002003	石方开挖、外运	1.岩石类别:松石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	7.5684			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第3页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	010102002004	石方开挖、外运	1.岩石类别:坚石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距: 综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	7.57			
16	AB008	碎石垫层	1.部位: 停车位 2.材料: 级配碎石,压实度按设计要求 3.厚度: 综合考虑 4.素土夯实,密实度达到设计和规范要求 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以体积计算	m3	17.808			
17	AB009	预制混凝土嵌草砖	1.部位: 停车位 2.80厚预制混凝土嵌草砖,缝内黄土内掺草籽填充,铺地样式、颜色等按设计要求综合考虑 3.60厚稳定层: 25%粒径10-30碎石、15%中等粗细河沙, 60%耕作土 4.工作内容:放样、运料、铺筑、安砌、灌缝、扫缝、伸缩缝、变形缝等工作内容 5.砖强度等技术要求按设计要求	m2	89.04			
仿石材PC砖								
18	010101002003	挖土方	1.土壤类别:综合考虑 2.基础形式:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.挖土深度:综合考虑 5.工作内容:包括挖土、场内堆土、倒土、基底清槽、平整夯实等 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	193.9984			
19	010102002005	石方开挖、外运	1.岩石类别:松石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距: 综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	96.9992			
20	010102002006	石方开挖、外运	1.岩石类别:坚石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距: 综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	97			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第4页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
21	AB010	碎石垫层	1.部位: 停车位、PC砖路面 2.材料: 级配碎石,压实度按设计要求 3.厚度: 综合考虑 4.素土夯实,密实度达到设计和规范要求 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以体积计算	m3	133.792			
22	010401006002	混凝土垫层	1.部位: 停车位、PC砖路面 2.材料: C30混凝土 3.厚度: 综合考虑 4.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等全部工作内容	m3	133.792			
23	AB011	PC仿石砖路面	1.部位: 停车位、PC砖路面 2.材质、规格: 100*200*60厚烧面芝麻白仿石材PC砖 3.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,铺地样式、颜色等按设计要求综合考虑 4.工作内容:放样、运料、铺筑、安砌、灌缝、扫缝、伸缩缝、变形缝等工作内容 5.砖强度、透水性等技术要求按设计要求	m2	301.311			
24	AB012	PC仿石砖路面	1.部位: 停车位、PC砖路面 2.材质、规格: 100*200*60厚乳山青荔枝面仿石材PC砖 3.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,铺地样式、颜色等按设计要求综合考虑 4.工作内容:放样、运料、铺筑、安砌、灌缝、扫缝、伸缩缝、变形缝等工作内容 5.砖强度、透水性等技术要求按设计要求	m2	104.3336			
25	AB013	PC仿石砖路面	1.部位: 停车位、PC砖路面 2.材质、规格: 400*400*60厚烧面芝麻白火烧面仿石材PC砖 3.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,铺地样式、颜色等按设计要求综合考虑 4.工作内容:放样、运料、铺筑、安砌、灌缝、扫缝、伸缩缝、变形缝等工作内容 5.砖强度、透水性等技术要求按设计要求	m2	862.72			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第5页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
26	AB014	PC仿石砖路面	1.部位: 停车位、PC砖路面 2.材质、规格: 400*400*60厚乳山青荔枝面仿石材PC砖 3.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,铺地样式、颜色等按设计要求综合考虑 4.工作内容:放样、运料、铺筑、安砌、灌缝、扫缝、伸缩缝、变形缝等工作内容 5.砖强度、透光度等技术要求按设计要求	m2	69.56			
训练场								
27	010101002004	挖土方	1.土壤类别:综合考虑 2.基础形式:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.挖土深度:综合考虑 5.工作内容:包括挖土、场内堆土、倒土、基底清槽、平整夯实等 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	46.8522			
28	010102002007	石方开挖、外运	1.岩石类别:松石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距: 综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量: 按实际挖方量进行计算	m3	23.4261			
29	010102002008	石方开挖、外运	1.岩石类别:坚石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距: 综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量: 按实际挖方量进行计算	m3	23.43			
30	AB015	碎石垫层	1.部位:训练场 2.材料: 级配碎石,压实度按设计要求 3.厚度: 综合考虑 4.素土夯实,密实度达到设计和规范要求 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以体积计算	m3	40.741			
31	010401006003	混凝土垫层	1.部位: 训练场 2.材料: C30混凝土 3.厚度: 综合考虑 4.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等全部工作内容	m3	40.74			
32	AB016	塑胶地面	1.部位: 训练场 2.面层:5mm硅PU地面 (底漆涂层、弹性涂层、加强层、面涂层) 3.硅PU塑料分隔线 (线宽50mm) 综合考虑 4.工作内容: 包含从材料制作、运输至最终达到设计效果需要的所有工序	m2	407.41			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第6页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
33	AB017	果壳箱	1.材质:镀锌钢板 2.规格:137*36*90cm	组	3			
		花岗岩路缘石						
34	010101002005	挖土方	1.土壤类别:综合考虑 2.基础形式:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.挖土深度:综合考虑 5.工作内容:包括挖土、场内堆土、倒土、基底清槽、平整夯实等 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m <sup>3</sup>	81.7603			
35	010102002009	石方开挖、外运	1.岩石类别:松石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m <sup>3</sup>	40.8801			
36	010102002010	石方开挖、外运	1.岩石类别:坚石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m <sup>3</sup>	40.88			
37	AB018	碎石垫层	1.部位:停车位、PC砖路面 2.材料:级配碎石,压实度按设计要求 3.厚度:综合考虑 4.素土夯实,密实度达到设计和规范要求 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以体积计算	m <sup>3</sup>	59.461			
38	010401006004	混凝土垫层、靠背	1.部位:路缘石 2.材料:C30混凝土 3.厚度:综合考虑 4.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等全部工作内容	m <sup>3</sup>	55.7026			
39	AB019	立边石	1.部位:花岗岩立边石(直形) 2.规格:150*250*1000芝麻白机切面花岗岩立缘石,R30 3.基层:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4.含倒角、磨边等全部工作内容 5.工程量:按立边石延长米计算	m	439.92			
40	AB020	立边石	1.部位:花岗岩立边石(弧形) 2.规格:150*250*1000芝麻白机切面花岗岩立缘石,R30 3.基层:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4.含倒角、磨边等全部工作内容 5.工程量:按立边石延长米计算	m	114.93			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第7页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
41	AB021	立边石	1.部位:花岗岩立边石(降坡处理) 2.规格:150*250*1000芝麻白机切面花岗岩立缘石, R30 3.基层:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4.含倒角、磨边等全部工作内容 5.工程量:按立边石延长米计算	m	16			
42	AB022	平边石	1.部位:花岗岩平边石(直形) 2.规格:150*120*1000芝麻白机切花岗岩平缘石, R30 3.基层:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4.含倒角、磨边等全部工作内容 5.工程量:按立边石延长米计算	m	77.7			
43	AB023	平边石	1.部位:花岗岩平边石(弧形) 2.规格:150*120*1000芝麻白机切花岗岩平缘石, R30 3.基层:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4.含倒角、磨边等全部工作内容 5.工程量:按立边石延长米计算	m	1.5			
景观汀步石								
44	AB024	基层平整及夯实	1.部位:景观汀步石 2.素土夯实,密实度达到设计和规范要求 3.工程量计算规则:按基层铺装面积计算	m <sup>2</sup>	5.76			
45	AB025	碎石垫层	1.部位:景观汀步石 2.材料:碎石,压实度按设计要求 3.厚度:综合考虑 4.工程量计算规则:按设计图示尺寸以体积计算	m <sup>3</sup>	0.576			
46	AB026	汀步石	1.部位:景观汀步石 2.材质、规格:300*800*100厚荔枝面花岗岩 3.50厚粗砂打底	m <sup>2</sup>	5.76			
挡墙、围墙及护栏								
47	010101003001	挖基础土方	1.土壤类别:综合考虑 2.基础形式:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.挖土深度:综合考虑 5.工作内容:包括挖土、场内堆土、倒土、基底清槽、平整夯实等 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m <sup>3</sup>	89.4725			
48	010102002011	石方开挖、外运	1.岩石类别:松石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m <sup>3</sup>	104.385			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第8页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
49	010102002012	石方开挖、外运	1.岩石类别:坚石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距: 综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	104.385			
50	010103001001	土(石)方回填	1.土源:利用原土 2.填方材料品种:综合考虑 3.密实度:满足设计图纸及规范要求 4.内容:包括装车、倒运、填前压实、填土、碾压、平整等与此相关的一切工作内容	m3	189.261			
51	AB027	碎石垫层	1.材料: 碎石,压实度按设计要求 2.厚度: 综合考虑 3.工程量计算规则:按设计图示尺寸以体积计算	m3	7.7305			
52	010401006005	混凝土垫层	1.材料: C15混凝土 2.厚度: 综合考虑 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容	m3	20.5419			
53	010401006006	混凝土垫层	1.材料: C20混凝土 2.厚度: 综合考虑 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容	m3	4.0623			
54	010401001001	带形基础	1.混凝土强度等级:C30抗渗砼, 抗渗等级P6 2.断面: 综合考虑 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容	m3	44.2928			
55	010401002001	独立基础	1.混凝土强度等级:C30砼 2.断面: 综合考虑 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容	m3	3.9			
56	010301001001	砖基础	1.材料: MU10砖 2.厚度: 综合考虑 3.砌筑砂浆: M7.5水泥砂浆 4.变形缝: 间距30m左右设置一道30mm镂空伸缩缝	m3	8.8834			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第9页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
57	010404001001	直形墙	1.材料: C30抗渗混凝土, 抗渗等级为P6 2.厚度: 综合考虑 3.泄水孔: 孔径为100mm, 孔间距2-3m, 上下交错布置, 最下排泄水孔的出水口应至少高出地面30cm, 泄水孔横坡采用5% 4.反滤包做法: 夯实黏土, 20mm粗砾或石屑, 300~400g/m <sup>2</sup> 土工布, 泄水孔周围设置反滤包 5.变形缝: 两段间设变形缝, 缝宽2-3cm, 缝中填塞沥青麻筋或其他有弹性的防水材料, 填塞深度不应小于15cm 6.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、脚手架搭拆、泄水孔、反滤包、变形缝等全部工作内容	m <sup>3</sup>	33.8544			
58	010402001001	矩形柱	1.材料: C30混凝土 2.断面: 综合考虑 3.工作内容:模板制作、脚手架搭拆、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容	m <sup>3</sup>	12.6225			
59	010302001001	实心砖墙	1.材料: MU10砖 2.厚度: 综合考虑 3.砌筑砂浆: M7.5水泥砂浆 4.含脚手架搭拆	m <sup>3</sup>	97.3613			
60	010403004001	圈梁	1.材料: C30混凝土 2.断面: 综合考虑 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容	m <sup>3</sup>	10.4822			
61	010703003001	砂浆防水(潮)	1.部位: 砼墙 2.砂浆配合比: 20厚防水砂浆 3.部位: 钢筋砼挡墙迎水面	m <sup>2</sup>	141.06			
62	010703001001	卷材防水	1.卷材品种: SBC聚并纶复合防水卷材 (500g/m <sup>2</sup> ) 两遍 2.防水部位: 钢筋砼挡墙迎水面	m <sup>2</sup>	141.06			
63	AB028	防水保护层	1.材料及做法: 聚醋酸乙烯胶粘剂点粘50mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板 2.部位: 钢筋砼挡墙迎水面	m <sup>2</sup>	141.06			
64	010416001002	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级钢筋箍筋, Φ8 2.工作内容: 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.7559			
65	010416001003	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级钢 Φ10 2.工作内容: 钢筋制作、绑扎、安装等	t	2.4936			
66	010416001004	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级钢 Φ12 2.工作内容: 钢筋制作、绑扎、安装等	t	3.25			
	旗杆台							

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第10页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
67	010101003002	挖基础土方	1.土壤类别:综合考虑 2.基础形式:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.挖土深度:综合考虑 5.工作内容:包括挖土、场内堆土、倒土、基底清槽、平整夯实等 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	8.772			
68	010102002013	石方开挖、外运	1.岩石类别:松石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	10.235			
69	010102002014	石方开挖、外运	1.岩石类别:坚石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	10.235			
70	010103001002	土(石)方回填	1.土源:利用原土 2.填方材料品种:综合考虑 3.密实度:满足设计图纸及规范要求 4.内容:包括装车、倒运、填前压实、填土、碾压、平整等与此相关的一切工作内容	m3	17.91			
71	AB029	碎石垫层	1.材料:碎石,压实度按设计要求 2.厚度:综合考虑 3.工程量计算规则:按设计图示尺寸以体积计算	m3	1.6585			
72	010401006007	混凝土垫层	1.部位:旗杆台 2.材料:C20混凝土 3.厚度:综合考虑 4.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容	m3	1.2032			
73	010401006008	混凝土垫层	1.部位:旗杆台 2.材料:C30混凝土 3.厚度:综合考虑 4.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容	m3	1.1424			
74	010401002002	独立基础	1.砼强度等级:C25 2.断面尺寸:综合考虑 3.工作内容:包括砼模板的制作、安拆、砼浇筑、养生等与此相关的一切工作内容	m3	0.6561			
75	010402001002	矩形柱	1.砼强度等级:C25 2.断面尺寸:综合考虑 3.工作内容:包括砼模板的制作、安拆、砼浇筑、养生等与此相关的一切工作内容	m3	1.2507			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第11页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
76	010301001002	砖基础	1.材料: MU10砖 2.厚度: 综合考虑 3.砌筑砂浆: M7.5水泥砂浆	m3	3.1826			
77	010302006001	砖台阶	1.材料: MU10砖 2.厚度: 综合考虑 3.砌筑砂浆: M7.5水泥砂浆	m3	2.2442			
78	010703003002	砂浆防水(潮)	1.部位: 砖墙 2.砂浆配合比: 20厚1:2水泥砂浆, 掺5%防水粉	m2	31.0708			
79	010606012001	零星钢构件	1.构件名称: 钢管 2.钢材品种、规格: Φ180*8 钢管、Φ50镀锌钢管	t	0.1638			
80	010416001005	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级钢 Φ8 2.工作内容: 钢筋制作、绑扎、安装等	t	0.0454			
81	010416001006	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级钢 Φ12 2.工作内容: 钢筋制作、绑扎、安装等	t	0.023			
82	010416001007	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级钢 Φ14 2.工作内容: 钢筋制作、绑扎、安装等	t	0.035			
83	010416001008	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级钢筋箍筋 Φ8 2.工作内容: 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.0253			
沙坑								
84	010101003003	挖基础土方	1.土壤类别: 综合考虑 2.基础形式: 综合考虑 3.开挖方式: 综合考虑 4.挖土深度: 综合考虑 5.工作内容: 包括挖土、场内堆土、倒土、基底清槽、平整夯实等 6.工程量: 按实际挖方量进行计算	m3	215.797			
85	010102002015	石方开挖、外运	1.岩石类别: 松石 2.开凿深度: 综合考虑 3.开凿方式: 综合考虑 4.运距: 综合考虑 5.内容: 包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点, 不指定则自弃。 6.工程量: 按实际挖方量进行计算	m3	172.625			
86	010102002016	石方开挖、外运	1.岩石类别: 坚石 2.开凿深度: 综合考虑 3.开凿方式: 综合考虑 4.运距: 综合考虑 5.内容: 包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点, 不指定则自弃。 6.工程量: 按实际挖方量进行计算	m3	172.625			
87	010103001003	土(石)方回填	1.土源: 利用原土 2.填方材料品种: 综合考虑 3.密实度: 满足设计图纸及规范要求 4.内容: 包括装车、倒运、填前压实、填土、碾压、平整等与此相关的一切工作内容	m3	227.07			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第12页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
88	AB030	碎石垫层	1.材料: 碎石,压实度按设计要求 2.厚度: 综合考虑 3.工程量计算规则:按设计图示尺寸以体积计算	m3	63.3731			
89	010401006009	混凝土垫层	1.材料: C20混凝土 2.厚度: 综合考虑 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容	m3	40.1943			
90	010301001003	砖基础	1.材料: MU10砖 2.厚度: 综合考虑 3.砌筑砂浆: M7.5水泥砂浆	m3	19.6606			
91	010306002001	砖地沟、明沟	1.名称:排水沟 2.沟断面:宽500高245mm,沟壁厚120mm,具体详见图纸设计 3.砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆	m	25.8			
92	010703003003	砂浆防水(潮)	1.部位:砖墙、砖地沟 2.砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆,掺5%防水粉	m2	195.36			
93	AB031	球墨铸铁雨水篦子	1.部位: 沙坑排水沟 2.宽度: 300mm 3.外侧包裹无纺布	m2	7.74			
94	010103001004	回填砂	1.填方材料品种:细砂 2.厚度:400mm厚 3.内容:包括装车、倒运、回填、平整等与此相关的一切工作内容	m3	142.928			
海警局LOGO								
95	010101003004	挖基础土方	1.土壤类别:综合考虑 2.基础形式:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.挖土深度:综合考虑 5.工作内容:包括挖土、场内堆土、倒土、基底清槽、平整夯实等 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	6.399			
96	010102002017	石方开挖、外运	1.岩石类别:松石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距: 综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量: 按实际挖方量进行计算	m3	7.465			
97	010102002018	石方开挖、外运	1.岩石类别:坚石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距: 综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量: 按实际挖方量进行计算	m3	7.465			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第13页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
98	010103001005	土(石)方回填	1.土源:利用原土 2.填方材料品种:综合考虑 3.密实度:满足设计图纸及规范要求 4.内容:包括装车、倒运、填前压实、填土、碾压、平整等与此相关的一切工作内容	m <sup>3</sup>	11.192			
99	AB032	碎石垫层	1.材料:碎石,压实度按设计要求 2.厚度:综合考虑 3.工程量计算规则:按设计图示尺寸以体积计算	m <sup>3</sup>	3.276			
100	010401006010	混凝土垫层	1.材料:C20混凝土 2.厚度:综合考虑 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容	m <sup>3</sup>	1.938			
101	010301001004	砖基础	1.材料:MU10砖 2.厚度:综合考虑 3.砌筑砂浆:M7.5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	4.4816			
102	010302001002	实心砖墙	1.材料:MU10砖 2.厚度:综合考虑 3.砌筑砂浆:M7.5水泥砂浆 4.含脚手架搭拆	m <sup>3</sup>	13.0956			
103	010405003001	平板	1.板厚:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容	m <sup>3</sup>	2.1			
104	010416001009	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ8 2.工作内容:钢筋制作、绑扎、安装等	t	0.0765			
	影壁墙							
105	010101003005	挖基础土方	1.土壤类别:综合考虑 2.基础形式:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.挖土深度:综合考虑 5.工作内容:包括挖土、场内堆土、倒土、基底清槽、平整夯实等 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m <sup>3</sup>	11.2125			
106	010102002019	石方开挖、外运	1.岩石类别:松石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m <sup>3</sup>	13.085			
107	010102002020	石方开挖、外运	1.岩石类别:坚石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m <sup>3</sup>	13.085			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第14页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
108	010103001006	土(石)方回填	1.土源:利用原土 2.填方材料品种:综合考虑 3.密实度:满足设计图纸及规范要求 4.内容:包括装车、倒运、填前压实、填土、碾压、平整等与此相关的一切工作内容	m3	26.325			
109	AB033	碎石垫层	1.材料:碎石,压实度按设计要求 2.厚度:综合考虑 3.工程量计算规则:按设计图示尺寸以体积计算	m3	3.315			
110	010401006011	混凝土垫层	1.材料:C20混凝土 2.厚度:综合考虑 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容	m3	2.21			
111	010401001002	带形基础	1.砼强度等级:C30砼 2.断面:综合考虑 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容	m3	5.85			
112	010404001002	直形墙	1.材料:C30混凝土 2.厚度:综合考虑 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、脚手架搭拆等全部工作内容	m3	11.96			
113	010405007001	天沟、挑檐板	1.名称:砼挑檐 2.砼强度等级:C30混凝土 3.厚度:综合考虑 4.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容	m3	2.08			
114	010416001010	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ10 2.工作内容:钢筋制作、绑扎、安装等	t	0.499			
115	010416001011	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ12 2.工作内容:钢筋制作、绑扎、安装等	t	0.607			
116	010416001012	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢筋箍筋,Φ6 2.工作内容:钢筋制作、绑扎、安装	t	0.007			
英模碑								
117	010101003006	挖基础土方	1.土壤类别:综合考虑 2.基础形式:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.挖土深度:综合考虑 5.工作内容:包括挖土、场内堆土、倒土、基底清槽、平整夯实等 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	3.9345			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第15页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
118	010102002021	石方开挖、外运	1.岩石类别:松石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	4.59			
119	010102002022	石方开挖、外运	1.岩石类别:坚石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	4.59			
120	010103001007	土(石)方回填	1.土源:利用原土 2.填方材料品种:综合考虑 3.密实度:满足设计图纸及规范要求 4.内容:包括装车、倒运、填前压实、填土、碾压、平整等与此相关的一切工作内容	m3	9.825			
121	AB034	碎石垫层	1.材料:碎石,压实度按设计要求 2.厚度:综合考虑 3.工程量计算规则:按设计图示尺寸以体积计算	m3	1.3646			
122	010401006012	混凝土垫层	1.材料:C20混凝土 2.厚度:综合考虑 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容	m3	0.6185			
123	010301001005	砖基础	1.材料:MU10砖 2.厚度:综合考虑 3.砌筑砂浆:M7.5水泥砂浆	m3	1.3079			
124	010302001003	实心砖墙	1.材料:MU10砖 2.厚度:综合考虑 3.砌筑砂浆:M7.5水泥砂浆 4.含脚手架搭拆	m3	1.75			
125	010703003004	砂浆防水(潮)	1.部位:砖墙 2.砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆,掺5%防水粉	m2	35.056			
126	AB035	英模半身胸像	1.材质:玻璃钢仿铜 2.高度:900mm左右	座	7			
	英模事迹地面浮雕							
127	010101003007	挖基础土方	1.土壤类别:综合考虑 2.基础形式:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.挖土深度:综合考虑 5.工作内容:包括挖土、场内堆土、倒土、基底清槽、平整夯实等 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	6.4417			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第16页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
128	010102002023	石方开挖、外运	1.岩石类别:松石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距: 综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	7.515			
129	010102002024	石方开挖、外运	1.岩石类别:坚石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距: 综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	7.515			
130	010103001008	土(石)方回填	1.土源:利用原土 2.填方材料品种:综合考虑 3.密实度:满足设计图纸及规范要求 4.内容:包括装车、倒运、填前压实、填土、碾压、平整等与此相关的一切工作内容	m3	8.2806			
131	AB036	碎石垫层	1.材料: 碎石,压实度按设计要求 2.厚度: 综合考虑 3.工程量计算规则:按设计图示尺寸以体积计算	m3	2.9445			
132	010401006013	混凝土垫层	1.材料: C20混凝土 2.厚度: 综合考虑 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容	m3	1.963			
133	010301001006	砖基础	1.材料: MU10砖 2.厚度: 综合考虑 3.砌筑砂浆: M7.5水泥砂浆	m3	13.4805			
134	010703003005	砂浆防水(潮)	1.部位:砖墙 2.砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆,掺5%防水粉	m2	45.8663			
忠诚碑、誓言墙								
135	010101003008	挖基础土方	1.土壤类别:综合考虑 2.基础形式:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.挖土深度:综合考虑 5.工作内容:包括挖土、场内堆土、倒土、基底清槽、平整夯实等 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	4.3125			
136	010102002025	石方开挖、外运	1.岩石类别:松石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距: 综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	5.035			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第17页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
137	010102002026	石方开挖、外运	1.岩石类别:坚石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距: 综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	5.035			
138	010103001009	土(石)方回填	1.土源:利用原土 2.填方材料品种:综合考虑 3.密实度:满足设计图纸及规范要求 4.内容:包括装车、倒运、填前压实、填土、碾压、平整等与此相关的一切工作内容	m3	8.95			
139	AB037	碎石垫层	1.材料:碎石,压实度按设计要求 2.厚度: 综合考虑 3.工程量计算规则:按设计图示尺寸以体积计算	m3	1.275			
140	010401006014	混凝土垫层	1.材料: C20混凝土 2.厚度: 综合考虑 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容	m3	0.85			
141	010401001003	带形基础	1.砼强度等级: C30砼 2.断面: 综合考虑 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容	m3	2.25			
142	010404001003	直形墙	1.材料: C30混凝土 2.厚度: 综合考虑 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、脚手架搭拆等全部工作内容	m3	5.34			
143	010416001013	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ10 2.工作内容:钢筋制作、绑扎、安装等	t	0.2			
144	010416001014	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ12 2.工作内容:钢筋制作、绑扎、安装等	t	0.352			
145	010416001015	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级钢筋箍筋, Φ6 2.工作内容: 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.006			
船形种植池								
146	010101003009	挖基础土方	1.土壤类别:综合考虑 2.基础形式:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.挖土深度:综合考虑 5.工作内容:包括挖土、场内堆土、倒土、基底清槽、平整夯实等 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	4.9587			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第18页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
147	010102002027	石方开挖、外运	1.岩石类别:松石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	5.785			
148	010102002028	石方开挖、外运	1.岩石类别:坚石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	5.785			
149	010103001010	土(石)方回填	1.土源:利用原土 2.填方材料品种:综合考虑 3.密实度:满足设计图纸及规范要求 4.内容:包括装车、倒运、填前压实、填土、碾压、平整等与此相关的一切工作内容	m3	10.091			
150	AB038	碎石垫层	1.材料:碎石,压实度按设计要求 2.厚度:综合考虑 3.工程量计算规则:按设计图示尺寸以体积计算	m3	1.5279			
151	010401006015	混凝土垫层	1.材料:C20混凝土 2.厚度:综合考虑 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容	m3	1.0186			
152	010401001004	带形基础	1.砼强度等级:C30砼 2.断面:综合考虑 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容	m3	2.5002			
153	010404002001	弧形墙	1.材料:C30混凝土 2.厚度:综合考虑 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容	m3	3.5003			
154	010416001016	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ8 2.工作内容:钢筋制作、绑扎、安装等	t	0.0454			
155	010416001017	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ10 2.工作内容:钢筋制作、绑扎、安装等	t	0.179			
文化长廊								

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第19页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
156	010101003010	挖基础土方	1.土壤类别:综合考虑 2.基础形式:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.挖土深度:综合考虑 5.工作内容:包括挖土、场内堆土、倒土、基底清槽、平整夯实等 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	12.726			
157	010102002029	石方开挖、外运	1.岩石类别:松石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距: 综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点, 不指定则自弃。 6.工程量: 按实际挖方量进行计算	m3	14.845			
158	010102002030	石方开挖、外运	1.岩石类别:坚石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距: 综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点, 不指定则自弃。 6.工程量: 按实际挖方量进行计算	m3	14.845			
159	010103001011	土(石)方回填	1.土源:利用原土 2.填方材料品种:综合考虑 3.密实度:满足设计图纸及规范要求 4.内容:包括装车、倒运、填前压实、填土、碾压、平整等与此相关的一切工作内容	m3	34.2546			
160	AB039	碎石垫层	1.材料: 碎石,压实度按设计要求 2.厚度: 综合考虑 3.工程量计算规则:按设计图示尺寸以体积计算	m3	1.3536			
161	010401006016	混凝土垫层	1.材料: C20混凝土 2.厚度: 综合考虑 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容 4.部位: 文化长廊柱墩	m3	1.4			
162	010401006017	混凝土垫层	1.材料: C20混凝土 2.厚度: 综合考虑 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容 4.部位: 文化长廊坐凳	m3	0.7104			
163	010401002003	独立基础	1.砼强度等级: C25 2.厚度: 综合考虑 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容	m3	1.792			
164	010301001007	砖基础	1.材料: MU10砖 2.厚度: 综合考虑 3.砌筑砂浆: M7.5水泥砂浆	m3	3.0355			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第20页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
165	010402001003	矩形柱	1.柱种类、断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C25混凝土 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容	m3	0.9418			
166	010402001004	柱脚包裹	1.柱种类、断面:矩形柱 2.混凝土强度等级:C15	m3	0.2436			
167	010503001001	防腐木立柱	1.柱断面:200*200mm 2.材质:防腐木,采用防腐、防虫、防变形处理 3.含250*250*10mm厚钢板、Φ12螺栓、木螺丝等等与其相关的所有内容	m3	1.456			
168	010503002001	防腐木梁	1.梁断面:综合考虑 2.材质:防腐木,采用防腐、防虫、防变形处理 3.含防腐木异形收头处理,具体详见设计图纸	m3	2.6056			
169	010416001018	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ12 2.工作内容:钢筋制作、绑扎、安装等	t	0.168			
170	010416001019	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ14 2.工作内容:钢筋制作、绑扎、安装等	t	0.0699			
171	010416001020	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢筋箍筋Φ8 2.工作内容:钢筋制作、绑扎、安装	t	0.0505			
望海亭								
172	010101003011	挖基础土方	1.土壤类别:综合考虑 2.基础形式:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.挖土深度:综合考虑 5.工作内容:包括挖土、场内堆土、倒土、基底清槽、平整夯实等 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	5.9782			
173	010102002031	石方开挖、外运	1.岩石类别:松石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	6.975			
174	010102002032	石方开挖、外运	1.岩石类别:坚石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	6.975			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第21页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
175	010103001012	土(石)方回填	1.土源:利用原土 2.填方材料品种:综合考虑 3.密实度:满足设计图纸及规范要求 4.内容:包括装车、倒运、填前压实、填土、碾压、平整等与此相关的一切工作内容	m <sup>3</sup>	17.11			
176	010401006018	混凝土垫层	1.材料: C20混凝土 2.厚度: 综合考虑 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容 4.部位: 文化长廊柱墩	m <sup>3</sup>	0.484			
177	010401002004	独立基础	1.材料: C30砼 2.规格: 综合考虑 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容	m <sup>3</sup>	2.052			
178	010402001005	柱脚包裹	1.柱种类、断面:矩形柱 2.混凝土强度等级:C15	m <sup>3</sup>	0.285			
179	010416001021	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ8 2.工作内容:钢筋制作、绑扎、安装等	t	0.0454			
180	010503001002	防腐木立柱	1.柱断面:250*250mm 2.材质:防腐木, 面层均刷木油(加州红)三遍 3.连接方式: 隼接 4.含350*350*10mm厚钢板、Φ12钢筋等与其相关的所有内容	m <sup>3</sup>	0.8275			
181	010503002002	防腐木梁	1.梁断面:综合考虑 2.材质:防腐木, 面层均刷木油(加州红)三遍 3.连接方式: 隼接 4.含防腐木异形收头处理, 具体详见设计图纸	m <sup>3</sup>	0.1386			
182	AB040	防腐木屋架	1.断面:综合考虑 2.材质:防腐木, 面层均刷木油(加州红)三遍 3.连接方式: 隼接	m <sup>3</sup>	0.3583			
183	AB041	防腐木屋面板	1.规格、材质:防腐木, 面层均刷木油(加州红)三遍 2.规格: 30mm厚、150mm宽, 搭接宽度40mm, 具体详见设计图纸 3.工程量按斜面表面积计算	m <sup>2</sup>	7.7976			
184	AB042	封檐板	1.规格:150*40mm 2.材质:防腐木, 面层均刷木油(加州红)三遍 3.连接方式: 隼接	m <sup>3</sup>	0.0852			
185	AB043	飞椽	1.规格:350*300mm 2.材质:防腐木, 面层均刷木油(加州红)三遍 3.具体详见设计图纸	个	4			
186	AB044	宝顶	1.材质: 防腐木 2.高度: 700mm左右, 具体详见设计图纸	个	1			
187	AB045	成品圆形大理石石桌凳(一桌四凳)	1.材质: 大理石 2.尺寸: 石桌: φ1000, 高700; 石凳: φ300, 高400 3.含采购、运输、安装等全部工作内容	套	1			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第22页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
188	AB046	果壳箱	1.材质: 镀锌钢板 2.规格: 137*36*90cm	组	3			
	铺装硬化、小品-装饰							
	运动场、训练场							
1	020101001001	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:30厚 1:3水泥砂浆找平层 2.部位: 塑胶地面、人造草坪	m <sup>2</sup>	407.41			
	旗杆台							
2	020102001001	石材楼地面	1.面层材料种类、规格:30厚芝麻白荔枝面花岗岩 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位:旗杆台	m <sup>2</sup>	9			
3	020109001001	石材压顶	1.材料种类: 300*1200*100mm厚芝麻白火烧面花岗岩压顶 2.结合层: 30mm1:3干硬性水泥砂浆压顶 3.含磨边、倒角等全部工作内容 4.部位: 旗杆台	m <sup>2</sup>	3.48			
4	020109001002	石材台阶面	1.面层材料种类、规格:台阶平面: 370*400*30厚荔枝面芝麻白花岗岩; 台阶踢面: 150*400*20厚烧面芝麻白花岗岩 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位: 旗杆台	m <sup>2</sup>	2.24			
5	020204001001	石材墙面	1.墙体类型:砖墙面 2.面层材料种类、规格:700*720*20厚芝麻白火烧面花岗岩 3.结合层: 30厚1:3水泥砂浆 4.部位: 旗杆台	m <sup>2</sup>	10.4775			
6	020605002001	金属旗杆	1.材质及规格: 304不锈钢钢管, 分三节Φ159*3.6m、Φ133*3.6m、Φ102*3.4m 2.高度: 16m 3.含制作、安装、运输等全部工作内容	根	1			
7	BB001	成品汉白玉栏杆	1.部位: 旗杆台 2.具体样式详见设计图纸	m	12.8			
8	BB002	成品汉白玉抱鼓石	1.部位: 旗杆台 2.具体样式详见图纸	套	2			
	沙坑							
9	BB003	石材压顶	1.材料种类: 260*600*150mm厚芝麻白火烧面花岗岩压顶(R120倒角) 2.结合层: 30mm1:3干硬性水泥砂浆压顶 4.含倒角、磨边等全部工作内容 5.部位: 旗杆台	m <sup>2</sup>	26.7072			
	挡墙、围墙及护栏							
10	020201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砼墙 2.材料种类、配合比、厚度:15厚1:3水泥砂浆找平, 10厚1:2.5水泥砂浆找平 3.含甩浆	m <sup>2</sup>	84.636			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第23页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	020201001002	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.材料种类、配合比、厚度:20厚1:2.5水泥砂浆找平 3.含甩浆	m <sup>2</sup>	943.4842			
12	020202001001	柱面一般抹灰	1.柱体类型:砼柱 2.材料种类、配合比、厚度:30厚1:2.5水泥砂浆找平 3.含甩浆	m <sup>2</sup>	93.42			
13	020201001003	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.做法:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m <sup>2</sup>	1072.5398			
14	020507001001	墙面真石漆	1.基层类型、喷刷部位:挡墙、围墙 2.涂料种类、刷喷要求:弹性底涂、柔性耐水腻子,含分格400*400,样式、颜色及遍数满足设计要求	m <sup>2</sup>	1072.54			
海警局logo								
15	020201001004	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.材料种类、配合比、厚度:30厚1:3水泥砂浆找平 3.含甩浆	m <sup>2</sup>	112.0584			
16	020301001001	天棚抹灰	1.基层类型:砼板 2.砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	8.7584			
17	020507001002	墙面真石漆	1.基层类型、喷刷部位:海警局LOGO 2.涂料种类、刷喷要求:弹性底涂、柔性耐水腻子,含分格,样式、颜色及遍数满足设计要求	m <sup>2</sup>	62.472			
18	020607004001	不锈钢字	1.单个字规格:600*600mm以内	个	11			
影壁墙								
19	020201001005	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.材料种类、配合比、厚度:30厚1:3水泥砂浆找平 3.含甩浆	m <sup>2</sup>	124.28			
20	020507001003	墙面真石漆	1.基层类型、喷刷部位:海警局LOGO 2.涂料种类、刷喷要求:弹性底涂、柔性耐水腻子,含分格,样式、颜色及遍数满足设计要求	m <sup>2</sup>	106.08			
21	020607004002	不锈钢字	1.单个字规格:600*600mm以内	个	30			
英模碑								
22	020204001002	石材墙面	1.墙体类型:砖墙面 2.面层材料种类、规格:20厚中国黑光面石材贴面 3.结合层:20厚1:3水泥砂浆	m <sup>2</sup>	19.32			
23	BB004	石材面刻字	1.做法:表面阴刻英模事迹,文字描金 2.字体大小:40*40mm,100个以内	项	7			
英模事迹地面浮雕								
24	020204001003	石材墙面	1.墙体类型:砖墙面 2.面层材料种类、规格:20厚中国黑光面石材贴面 3.结合层:20厚1:3水泥砂浆	m <sup>2</sup>	22.65			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第24页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
25	BB005	石材面刻字	1.做法: 表面阴刻英模事迹, 文字描金 2.字体大小: 40*40mm, 800个以内	项	1			
忠诚碑、誓言墙								
26	020204003001	块料墙面	1.墙体类型: 砼墙 2.面层材料种类、规格: 60*240*12厚灰色劈开砖贴面 3.结合层: 20厚1:3水泥砂浆粘结层	m2	32.244			
27	020207001001	装饰板墙面	1.面层类型、材料种类: 10厚耐候钢板, 镂空雕刻“忠诚”二字 2.含预埋件200*200*10厚钢板@500, Φ12钢筋(L=200)	m2	2.4			
28	BB006	宣传标识(党旗)	1.材质: 2mm厚红色金属铝板 2.含金色不锈钢字体(入党誓词), “入党誓词”四个字体大小为110*110mm, 誓言内容字体大小为65*65mm, 数量约80个 3.尺寸: 约1m*2m 4.包含制作、安装等全部工作内容	项	1			
29	BB007	宣传标识(长城造型)	1.材质: 2mm厚红色金属铝板 2.尺寸: 长5m, 最高处0.45m 3.包含制作、安装等全部工作内容	项	1			
船形种植池								
30	020201001006	墙面一般抹灰	1.墙体类型: 砼墙 2.材料种类、配合比、厚度: 20厚1:2.5水泥砂浆找平 3.含甩浆	m2	26.1132			
31	020507001004	墙面真石漆	1.基层类型、喷刷部位: 船形种植池砼墙 2.涂料种类、刷喷要求: 弹性底涂、柔性耐水腻子, 含分格400*400, 样式、颜色及遍数满足设计要求	m2	16.8532			
文化长廊								
32	020302007001	采光天棚	1.玻璃品种: 6+0.76+6夹胶钢化玻璃 2.驳接爪: 150系列316不锈钢驳接爪(含底座、驳接头、转接件), 四爪 3.包含脚手架、吊车等全部措施费用 4.计算规则: 按设计图示玻璃面积计算	m2	68.04			
33	BB008	铁艺宣传栏	1.材质: 2厚镀锌方管 2.规格、尺寸: 1.3m*2.8m 军舰灰铁艺宣传栏, 具体详见图纸设计 3.包含制作、运输、安装等全部工作内容	套	2			
34	020204001004	石材墙面	1.墙体类型: 砖墙面 2.面层材料种类、规格: 30厚荔枝面芝麻面花岗岩 3.结合层: 20厚1:3水泥砂浆	m2	19.124			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第25页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
35	BB009	石材压顶	1.材料种类: 50mm厚荔枝面芝麻白岗岩压顶 2.结合层: 20mm1:3水泥砂浆	m2	4.275			
36	BB010	防腐木坐凳	1.材质、规格: 1500*100*50厚防腐木, 板间留缝5 2.技术要求: 采用防腐、防虫、防变形处理 3.工作内容: 包括膨胀螺丝等配件及与其相关的所有内容 4.满足图纸设计要求	m2	3.84			
室外管网土建								
室外雨水								
1	010101003012	管沟土方	1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式、深度、部位等:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 4.挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.工作内容:倒运距离、倒运次数、高度、部位、场地复杂程度、现场苗木对回填倒运的影响等综合考虑; 场地内进行挖方,土方平衡,土方等的倒运、平整等 6.高度及放坡、土方厚度等综合考虑 7.工程量计算规则:以实际开挖工程量结算	m3	335.016			
2	010102002033	石方开挖、外运	1.岩石类别:松石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距: 综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点, 不指定则自弃。 6.工程量: 按实际挖方量进行计算	m3	390.85			
3	010102002034	石方开挖、外运	1.岩石类别:坚石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距: 综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点, 不指定则自弃。 6.工程量: 按实际挖方量进行计算	m3	390.85			
4	010103001013	土(石)方回填	1.部位:管沟及井等 2.土源:利用原土 3.密实度:满足设计及规范要求 4.其他:运距、回填方式、倒运等综合考虑 5.工程量计算规则:按碾压或夯实后的实方体积计算	m3	413.7941			
5	010401006019	垫层	1.材料:石粉 2.厚度:综合考虑 3.部位:管道基础	m3	71.3048			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第26页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	010103001014	管沟回填	1.回填材料:石粉 2.回填质量:清除基坑内杂物,分层夯实,回填质量满足设计要求 3.运输距离:综合考虑 4.工程量:回填量按碾或夯实后的实方体积计算	m3	539.481			
7	010401006020	混凝土底板	1.材料: C20混凝土 2.厚度: 100mm 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容,具体设计详见图集16S518,页8 4.部位: 雨水口	m3	53.24			
8	010302001004	井壁	1.砖品种、规格:MU15砖 2.墙体厚度:240mm 3.做法:M10水泥砂浆砌MU15砖砌体,井内用M10水泥砂浆勾缝,具体设计详见图集16S518,页8 4.脚手架、发砖券等综合考虑 5.雨水口	m3	29.18			
9	AB050	找平层	1.材料: C20细石砼 2.厚度: 最薄处35mm,最厚不超过50mm详见图集 3.混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容	m2	11.3696			
10	AB051	雨水箐子	1.规格、材质:450*750mm重型球墨铸铁箐子及支座 2.做法:详见图集16S518 3.部位:车行道 4.工程量计算规则:按设计图示以数量计算	套	31			
11	AB052	雨水箐子	1.规格、材质:450*750mm复合树脂雨水箐子及支座 2.做法:详见图集16S518 3.部位:非机动车道 4.工程量计算规则:按设计图示以数量计算	套	13			
12	AB053	成品树脂排水沟	1.断面规格:300*400mm 2.部位:塑胶运动场	m	5.8			
室外给水								
13	010101003013	管沟土方	1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式、深度、部位等:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 4.挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.工作内容:倒运距离、倒运次数、高度、部位、场地复杂程度、现场苗木对回填倒运的影响等综合考虑;场地内进行挖方,土方平衡,土方等的倒运、平整等 6.高度及放坡、土方厚度等综合考虑 7.工程量计算规则:以实际开挖工程量结算	m3	107.394			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第27页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	010102002035	石方开挖、外运	1.岩石类别:松石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距: 综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	125.295			
15	010102002036	石方开挖、外运	1.岩石类别:坚石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距: 综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	125.295			
16	010103001015	土(石)方回填	1.部位:管沟及井等 2.土源:利用原土 3.密实度:满足设计及规范要求 4.其他:运距、回填方式、倒运等综合考虑 5.工程量计算规则:按碾压或夯实后的实方体积计算	m3	161.3013			
17	010401006021	垫层	1.材料:石粉 2.厚度:综合考虑 3.部位:管道基础	m3	21.4652			
18	010103001016	管沟回填	1.回填材料:石粉 2.回填质量:清除基坑内杂物,分层夯实,回填质量满足设计要求 3.运输距离:综合考虑 4.工程量:回填量按碾或夯实后的实方体积计算	m3	21.4652			
19	010103001017	管沟回填	1.回填材料:砂 2.回填质量:清除基坑内杂物,分层夯实,回填质量满足设计要求 3.运输距离:综合考虑 4.工程量:回填量按碾或夯实后的实方体积计算	m3	42.9304			
20	010401006022	混凝土垫层	1.材料: C15混凝土 2.厚度: 综合考虑 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容 4.部位: 阀门井、水表井	m3	6.8272			
21	010401006023	混凝土底板	1.材料: C25混凝土 2.厚度: 综合考虑 3.详见图集05S502, 页16、43 4.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容 5.部位: 阀门井、水表井	m3	7.7386			
22	010302001005	井壁	1.砖品种、规格 :MU10砖 2.墙体厚度 :240mm 3.做法:M10水泥砂浆砌MU10砖砌体,井内用M10水泥砂浆勾缝,具体设计详见图集05S502,页16、42 4.脚手架、砖拱等综合考虑 5.部位: 阀门井、水表井	m3	4.7296			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第28页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
23	010302001006	井壁	1.砖品种、规格: MU10砖 2.墙体厚度: 490mm 3.做法: M10水泥砂浆砌 MU10砖砌体, 井内用 M10 水泥砂浆勾缝, 具体设计详见图集 05S502. 页 43 4.脚手架、砖拱等综合考虑 5.部位: 矩形水表井	m <sup>3</sup>	23.2142			
24	010412008001	预制井盖板:	1.混凝土等级: C25 预制砼 2.包含预制及安装费用 3.部位: 阀门井、水表井	m <sup>3</sup>	4.1878			
25	010416002001	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格: 螺纹钢 Φ8 2.工作内容: 钢筋制作、绑扎、安装等	t	0.016			
26	010416002002	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格: 螺纹钢 Φ10 2.工作内容: 钢筋制作、绑扎、安装等	t	0.028			
27	010416002003	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格: 一级钢 Φ12 2.工作内容: 钢筋制作、绑扎、安装等	t	0.012			
28	010416002004	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格: 螺纹钢 Φ12 2.工作内容: 钢筋制作、绑扎、安装等	t	0.199			
29	010416002005	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格: 螺纹钢 Φ14 2.工作内容: 钢筋制作、绑扎、安装等	t	0.084			
30	010416002006	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格: 螺纹钢 Φ16 2.工作内容: 钢筋制作、绑扎、安装等	t	0.192			
31	010416001022	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 一级钢 Φ10 2.工作内容: 钢筋制作、绑扎、安装等	t	0.09			
32	010416001023	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 螺纹钢 Φ12 2.工作内容: 钢筋制作、绑扎、安装等	t	0.369			
33	AB054	木质保温盖板	1.规格、材质: Φ680mm, 松木浸热沥青防腐, 具体详见图集 05S502-25 页 2.部位: 防冻阀门井 3.工程量计算规则: 按设计图示以数量计算	套	2			
34	AB055	重型球墨铸铁井盖	1.规格、材质: Φ700mm 双层重型球墨铸铁箅子及支座 2.部位: 车行道给水井 3.工程量计算规则: 按设计图示以数量计算	套	1			
35	AB056	复合树脂隐形草盆井盖	1.规格、材质: 复合树脂隐形草盆井盖 2.部位: 绿化带井盖 3.工程量计算规则: 按设计图示以数量计算	套	6			
36	AB057	塑钢踏步	1.材料: 20 钢筋冲压成型, 外套高密度聚乙烯, 塑料注塑成型, 详见图集 05S502-24 页 2.含制作、安装 3.部位: 阀门井	t	0.0806			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第29页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
37	010303004001	化粪池	1.名称:7#预制品化粪池 2.材质:钢筋混凝土化粪池 3.规格:有效容积:20m <sup>3</sup> 4.包含成品化粪池购置及吊装、垫层铺装及模板等所有工作内容(井盖单列) 5.具体详见图集22S702,选用顶部过车,污水停留时间12h,清掏周期180天	座	1			
38	AB058	双层加锁铸铁井盖	1.名称:双层加锁铸铁井盖 2.规格尺寸:φ700mm 3.井圈:C30砼 4.含井盖及井圈的制作、运输及安装 5.部位:化粪池	套	3			
绿化灌溉								
39	010101003014	管沟土方	1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式、深度、部位等:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 4.挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.工作内容:倒运距离、倒运次数、高度、部位、场地复杂程度、现场苗木对回填倒运的影响等综合考虑;场地内进行挖方,土方平衡,土方等的倒运、平整等 6.高度及放坡、土方厚度等综合考虑 7.工程量计算规则:以实际开挖工程量结算	m <sup>3</sup>	34.026			
40	010102002037	石方开挖、外运	1.岩石类别:松石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m <sup>3</sup>	39.695			
41	010102002038	石方开挖、外运	1.岩石类别:坚石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m <sup>3</sup>	39.695			
42	010103001018	土(石)方回填	1.部位:管沟及井等 2.土源:利用原土 3.密实度:满足设计及规范要求 4.回填方式:人工回填 5.其他:运距、倒运等综合考虑 6.工程量计算规则:按碾压或夯实后的实方体积计算	m <sup>3</sup>	85.7935			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第30页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
43	010401006024	混凝土底板	1.材料: C25抗渗混凝土 2.厚度: 综合考虑 3.详见图集L13S2, 页12 4.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容 5.部位: 灌溉水表井	m3	1.9358			
44	010302001007	井壁	1.砖品种、规格: MU10砖 2.墙体厚度: 综合考虑 3.做法: M10水泥砂浆砌MU10砖砌体, 井壁内用M10水泥砂浆勾缝, 具体设计详见图集L13S2, 页12 4.脚手架、发砖券、踏步等综合考虑 5.部位: 矩形水表井	m3	5.2862			
45	010412008002	预制井盖板:	1.混凝土等级: C25预制砼 2.包含预制及安装费用	m3	0.7384			
46	010416002007	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级钢Φ6 2.工作内容: 钢筋制作、绑扎、安装等	t	0.0021			
47	010416002008	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格: 一级钢Φ8 2.工作内容: 钢筋制作、绑扎、安装等	t	0.0046			
48	010416002009	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级钢Φ8 2.工作内容: 钢筋制作、绑扎、安装等	t	0.0061			
49	010416002010	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格: 一级钢Φ10 2.工作内容: 钢筋制作、绑扎、安装等	t	0.0349			
50	010416002011	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级钢Φ10 2.工作内容: 钢筋制作、绑扎、安装等	t	0.0054			
51	AB059	复合树脂隐形草盆井盖	1.规格、材质: 复合树脂隐形草盆井盖 2.部位: 绿化带井盖 3.工程量计算规则: 按设计图示以数量计算	套	2			
室外消防								
52	010101003015	管沟土方	1.土壤类别: 综合考虑 2.开挖方式、深度、部位等: 综合考虑 3.场内运距: 综合考虑 4.挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.工作内容: 倒运距离、倒运次数、高度、部位、场地复杂程度、现场苗木对回填倒运的影响等综合考虑; 场地内进行挖方, 土方平衡, 土方等的倒运、平整等 6.高度及放坡、土方厚度等综合考虑 7.工程量计算规则: 以实际开挖工程量结算	m3	136.989			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第31页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
53	010102002039	石方开挖、外运	1.岩石类别:松石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距: 综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	159.82			
54	010102002040	石方开挖、外运	1.岩石类别:坚石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距: 综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	159.82			
55	010103001019	土(石)方回填	1.部位:管沟及井等 2.土源:利用原土 3.密实度:满足设计及规范要求 4.其他:运距、回填方式、倒运等综合考虑 5.工程量计算规则:按碾压或夯实后的实方体积计算	m3	370.7413			
56	010401006025	垫层	1.材料:石粉 2.厚度:综合考虑 3.部位:管道基础	m3	24.7175			
57	010103001020	管沟回填	1.回填材料:石粉 2.回填质量:清除基坑内杂物,分层夯实,回填质量满足设计要求 3.运输距离:综合考虑 4.工程量:回填量按碾或夯实后的实方体积计算	m3	24.7545			
58	010401006026	混凝土垫层	1.材料: C15混凝土 2.厚度: 综合考虑 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容 4.部位: 阀门井	m3	5.3531			
59	010401006027	混凝土底板	1.材料: C25混凝土 2.厚度: 综合考虑 3.详见图集05S502, 页16 4.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容 5.部位: 阀门井	m3	4.4392			
60	010302001008	井壁	1.砖品种、规格 :MU10砖 2.墙体厚度 :240mm 3.做法:M10水泥砂浆砌MU10砖砌体,井内用M10水泥砂浆勾缝,具体设计详见图集05S502,页16 4.脚手架、发砖券等综合考虑 5.部位: 阀门井	m3	11.3583			
61	010412008003	预制井盖板:	1.混凝土等级:C25预制砼 2.包含预制及安装费用 3.部位: 阀门井	m3	2.1839			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第32页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
62	010416002012	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ10 2.工作内容:钢筋制作、绑 扎、安装等	t	0.032			
63	010416002013	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格:一级钢 Φ12 2.工作内容:钢筋制作、绑 扎、安装等	t	0.032			
64	010416002014	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ12 2.工作内容:钢筋制作、绑 扎、安装等	t	0.168			
65	010416002015	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ14 2.工作内容:钢筋制作、绑 扎、安装等	t	0.096			
66	010416001024	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:一级钢 Φ10 2.工作内容:钢筋制作、绑 扎、安装等	t	0.24			
67	010416001025	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ12 2.工作内容:钢筋制作、绑 扎、安装等	t	0.248			
68	AB060	复合树脂隐形草 盆井盖	1.规格、材质:复合树脂隐 形草盆井盖 2.部位:绿化带井盖 3.工程量计算规则:按设计 图示以数量计算	套	8			
69	AB061	塑钢踏步	1.材料: 20钢筋冲压成型, 外套高密度聚乙烯, 塑料 注塑成型,详见图集 05S502-24页 2.含制作、安装	t	0.0806			
室外供暖								
70	010101003016	管沟土方	1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式、深度、部位 等:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 4.挖土、人工清槽、弃土沟 槽边、预留回填、场区内 倒土等综合考虑 5.工作内容:倒运距离、倒 运次数、高度、部位、场 地复杂程度、现场苗木对 回填倒运的影响等综合考 虑; 场地内进行挖方,土方 平衡,土方等的倒运、平整 等 6.高度及放坡、土方厚度等 综合考虑 7.工程量计算规则:以实际 开挖工程量结算	m3	84.396			
71	010102002041	石方开挖、外运	1.岩石类别:松石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距: 综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装 运、边坡修整、余方运至 甲方指定地点, 不指定则 自弃。 6.工程量: 按实际挖方量进 行计算	m3	98.46			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第33页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
72	010102002042	石方开挖、外运	1.岩石类别:坚石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	98.46			
73	010103001021	土(石)方回填	1.部位:管沟及井等 2.土源:利用原土 3.密实度:满足设计及规范要求 4.其他:运距、回填方式、倒运等综合考虑 5.工程量计算规则:按碾压或夯实后的实方体积计算	m3	174.5135			
74	010103001022	管沟回填	1.回填材料:砂 2.回填质量:清除基坑内杂物,分层夯实,回填质量满足设计要求 3.运输距离:综合考虑 4.工程量:回填量按碾或夯实后的实方体积计算	m3	90.4989			
75	010401006028	混凝土垫层	1.材料: C15混凝土 2.厚度: 综合考虑 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容 4.部位: 阀门井	m3	2.6766			
76	010401006029	混凝土底板	1.材料: C25混凝土 2.厚度: 综合考虑 3.详见图集05S502, 页16 4.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容 5.部位: 阀门井	m3	2.2196			
77	010302001009	井壁	1.砖品种、规格: MU10砖 2.墙体厚度: 240mm 3.做法: M10水泥砂浆砌 MU10砖砌体,井内用M10水泥砂浆勾缝,具体设计详见图集05S502,页16 4.脚手架、发砖券、踏步等综合考虑 5.部位: 阀门井	m3	6.1494			
78	010412008004	预制井盖板:	1.混凝土等级: C25预制砼 2.包含预制及安装费用 3.部位: 阀门井	m3	1.092			
79	010416002016	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格: 螺纹钢 Φ10 2.工作内容: 钢筋制作、绑扎、安装等	t	0.016			
80	010416002017	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格: 一级钢 Φ12 2.工作内容: 钢筋制作、绑扎、安装等	t	0.016			
81	010416002018	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格: 螺纹钢 Φ12 2.工作内容: 钢筋制作、绑扎、安装等	t	0.084			
82	010416002019	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格: 螺纹钢 Φ14 2.工作内容: 钢筋制作、绑扎、安装等	t	0.048			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第34页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
83	010416001026	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:一级钢Φ10 2.工作内容:钢筋制作、绑扎、安装等	t	0.12			
84	010416001027	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢Φ12 2.工作内容:钢筋制作、绑扎、安装等	t	0.124			
85	AB062	重型球墨铸铁井盖	1.规格、材质:Φ700mm双层重型球墨铸铁井盖及支座 2.部位:车行道给水井 3.工程量计算规则:按设计图示以数量计算	套	2			
86	AB063	复合树脂隐形草盆井盖	1.规格、材质:复合树脂隐形草盆井盖 2.部位:绿化带井盖 3.工程量计算规则:按设计图示以数量计算	套	2			
87	AB064	塑钢踏步	1.材料:20钢筋冲压成型,外套高密度聚乙烯,塑料注塑成型,详见图集05S502-24页 2.含制作、安装	t	0.0403			
室外照明								
88	010101003017	管沟土方	1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式、深度、部位等:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 4.挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.工作内容:倒运距离、倒运次数、高度、部位、场地复杂程度、现场苗木对回填倒运的影响等综合考虑;场地内进行挖方,土方平衡,土方等的倒运、平整等 6.高度及放坡、土方厚度等综合考虑 7.工程量计算规则:以实际开挖工程量结算	m3	51.1657			
89	010102002043	石方开挖、外运	1.岩石类别:松石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	59.695			
90	010102002044	石方开挖、外运	1.岩石类别:坚石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	59.695			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第35页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
91	010103001023	土(石)方回填	1.部位:管沟及井等 2.土源:利用原土 3.密实度:满足设计及规范要求 4.其他:运距、回填方式、倒运等综合考虑 5.工程量计算规则:按碾压或夯实后的实方体积计算	m3	112.79			
92	010103001024	管沟回填	1.回填材料:砂 2.回填质量:清除基坑内杂物,分层夯实,回填质量满足设计要求 3.运输距离:综合考虑 4.工程量:回填量按碾压或夯实后的实方体积计算	m3	48.7292			
93	010401002005	独立基础	1.材料: C20混凝土 2.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容 3.部位: 配电箱基础、路灯基础	m3	7.442			
94	010703003006	砂浆防水(潮)	1.部位:配电箱基础 2.砂浆配合比:30厚M10防水砂浆	m2	1.44			
95	010401006030	混凝土垫层	1.材料: C15混凝土 2.厚度: 综合考虑 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容 4.部位: 手孔井	m3	1.588			
96	010302001010	井壁	1.砖品种、规格:MU10砖 2.墙体厚度:综合考虑 3.做法:M5水泥砂浆砌MU10砖砌体,20厚防水水泥砂浆 4.部位: 手孔井	m3	3.9811			
97	AB065	方型树脂井盖	1.规格、材质:500*500*40mm方形树脂井盖 2.部位:手孔井 3.工程量计算规则:按设计图示以数量计算	套	29			
98	010416001028	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ8 2.工作内容:钢筋制作、绑扎、安装等	t	0.0412			
99	010416001029	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ16 2.工作内容:钢筋制作、绑扎、安装等	t	0.0139			
100	010416001030	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级钢筋箍筋,Φ8 2.工作内容: 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.0945			
101	010417002001	预埋铁件	1.规格:角钢L50*5、槽钢10#等预埋件 2.含制作、安装等全部内容	t	0.7522			
102	010417001001	螺栓	1.材质、规格:M8*30 2.含螺母、垫圈 3.包含制作、安装等全部内容	套	4			
103	010417001002	螺栓	1.材质、规格:M24*800 2.含螺母、垫圈 3.包含制作、安装等全部内容	套	116			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第36页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	强弱电							
104	010101003018	管沟土方	1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式、深度、部位等:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 4.挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.工作内容:倒运距离、倒运次数、高度、部位、场地复杂程度、现场苗木对回填倒运的影响等综合考虑；场地内进行挖方,土方平衡,土方等的倒运、平整等 6.高度及放坡、土方厚度等综合考虑 7.工程量计算规则:以实际开挖工程量结算	m3	240.561			
105	010102002045	石方开挖、外运	1.岩石类别:松石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距：综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点，不指定则自弃。 6.工程量：按实际挖方量进行计算	m3	280.655			
106	010102002046	石方开挖、外运	1.岩石类别:坚石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距：综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点，不指定则自弃。 6.工程量：按实际挖方量进行计算	m3	280.655			
107	010103001025	土（石）方回填	1.部位:管沟及井等 2.土源:利用原土 3.密实度:满足设计及规范要求 4.其他:运距、回填方式、倒运等综合考虑 5.工程量计算规则:按碾压或夯实后的实方体积计算	m3	308.0514			
108	010103001026	管沟回填	1.回填材料:砂 2.回填质量:清除基坑内杂物,分层夯实,回填质量满足设计要求 3.运输距离:综合考虑 4.工程量:回填量按碾或夯实后的实方体积计算	m3	258.1243			
109	010401006031	混凝土垫层	1.材料：C15混凝土 2.厚度：综合考虑 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容 4.部位：手孔井	m3	35.8			
110	010401006032	混凝土底板	1.材料：C15混凝土 2.厚度：综合考虑 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容 4.部位：手孔井	m3	13.4154			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第37页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
111	010302001011	井壁	1.砖品种、规格:MU10砖 2.墙体厚度:综合考虑 3.做法:M10水泥砂浆砌MU10砖砌体,井壁外侧20mm1:2.5水泥砂浆抹面,内侧15mm1:2.5水泥砂浆抹面 4.部位:手孔井	m <sup>3</sup>	42.354			
112	010302001012	井壁	1.砖品种、规格:MU20砖 2.墙体厚度:综合考虑 3.做法:M5水泥砂浆砌MU20砖砌体,井壁内外用1:2.5水泥砂浆抹面 4.部位:手孔井	m <sup>3</sup>	21.7642			
113	010412008005	预制井盖板	1.混凝土等级:C20预制砼 2.包含预制及安装费用 3.部位:强电手孔井	m <sup>3</sup>	1.248			
114	010412008006	预制井盖板	1.混凝土等级:C25预制砼 2.包含预制及安装费用 3.部位:弱电手孔井	m <sup>3</sup>	9.9948			
115	010412008007	预制井盖板	1.混凝土等级:C35预制砼 2.包含预制及安装费用 3.部位:弱电手孔井	m <sup>3</sup>	4.5363			
116	010416002020	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格:一级钢Φ8 2.工作内容:钢筋制作、绑扎、安装等	t	0.0358			
117	010416002021	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格:一级钢Φ10 2.工作内容:钢筋制作、绑扎、安装等	t	0.0925			
118	010416002022	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢Φ12 2.工作内容:钢筋制作、绑扎、安装等	t	0.1526			
119	010416002023	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢Φ14 2.工作内容:钢筋制作、绑扎、安装等	t	1.0248			
120	010416002024	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢Φ16 2.工作内容:钢筋制作、绑扎、安装等	t	0.2149			
121	AB066	轻型球墨铸铁井盖	1.规格、材质:550*550mm普通球墨铸铁箅子及支座 2.做法:详见图集YD/T 5178-2017图集 3.部位:手孔井 4.工程量计算规则:按设计图示以数量计算	套	2			
122	AB067	轻型球墨铸铁井盖	1.规格、材质:Φ700mm普通球墨铸铁箅子及支座 2.做法:详见图集05S502 3.部位:非机动车道阀门井 4.工程量计算规则:按设计图示以数量计算	套	20			
室外管网安装								
灌溉水系统								
1	030801005001	塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质:绿化浇灌水 3.材质:PE给水管; 4.规格:Φ32 5.连接方式:热熔连接 6.其它:包括给水管道消毒冲洗及压力试验	m	4.2			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第38页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	030801005002	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外): 室外 2. 输送介质:绿化浇灌水 3. 材质:PE给水管; 4. 规格:Φ40 5. 连接方式:热熔连接 6.其它: 包括给水管消毒冲洗及压力试验	m	245			
3	CB001	钢套管安装	1.规格型号: DN50镀锌管 2.安装形式: 埋设过路套管	m	28.6			
4	CB002	埋地钢管防腐	1.名称: 三油两布防腐 2.其他: 符合设计图纸和施工验收规范要求	m <sup>2</sup>	5.3911			
5	030803001001	螺纹阀门	1.类型:快速取水阀 2.型号、规格:DN25	个	6			
6	030803010001	水表	1.型号、规格:DN65 2.连接方式:法兰连接 3.含表前阀门	组	1			
7	030803003001	焊接法兰阀门	1.类型:倒流防止器 2.型号、规格:DN65	个	1			
雨水系统								
8	030801005003	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位:室外 2.输送介质:雨水 3.材质:HDPE双壁波纹管, 级别: 8KN/m <sup>2</sup> 4.规格:DN200 5.连接方式:胶圈承插连接	m	205.41			
9	030801005004	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位:室外 2.输送介质:雨水 3.材质:HDPE双壁波纹管, 级别: 8KN/m <sup>2</sup> 4.规格:DN300 5.连接方式:胶圈承插连接	m	249.03			
10	030801005005	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位:室外 2.输送介质:雨水 3.材质:HDPE双壁波纹管, 级别: 8KN/m <sup>2</sup> 4.规格:DN400 5.连接方式:胶圈承插连接	m	120.52			
11	030801005006	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位:室外 2.输送介质:雨水 3.材质:HDPE双壁波纹管, 级别: 8KN/m <sup>2</sup> 4.规格:DN500 5.连接方式:胶圈承插连接	m	9.3			
12	030801005007	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位:室外 2.输送介质:雨水 3.材质:PVC排水管道 4.规格:DN100 5.连接方式:粘接	m	25.8			
13	030801004001	柔性抗震铸铁管	1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:柔性抗震铸铁管, DN100 4.连接形式:承插胶圈连接	m	112.93			
14	030801004002	柔性抗震铸铁管	1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:柔性抗震铸铁管, DN150 4.连接形式:承插胶圈连接	m	3.95			
15	030801001001	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质:压力排水 3.材质: 镀锌钢管 4.规格:DN65 5.连接方式: 综合考虑	m	19.98			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第39页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	030801001002	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质:废水 3.材质:衬塑刚性复合管 4.规格:DN100 5.连接方式:综合考虑	m	7.66			
17	030801001003	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质:废水 3.材质:衬塑刚性复合管 4.规格:DN150 5.连接方式:综合考虑	m	4.48			
18	040504003001	φ700HDPE塑料非防护井盖成品检查井,含防坠网(污水)	1.详见标准图L13S8 116-121,井深1.4米 2.包含重型铸铁井盖及相关所有费用 3.包含采购运输安装等相关所有费用	座	14			
19	040504003002	φ700HDPE塑料非防护井盖成品检查井,含防坠网(污水)	1.详见标准图L13S8 116-121,井高1.4米 2.包含轻型铸铁井盖及相关所有费用 3.包含采购运输安装等相关所有费用	座	10			
20	DB001	HDPE塑料非防护井盖检查井(DN700)每增减10cm	1.包含采购运输安装等相关所有费用	座	24			
21	CB003	埋地钢管防腐	1.名称:三油两布防腐 2.其他:符合设计图纸和施工验收规范要求	m <sup>2</sup>	52.64			
给水系统								
22	030801005008	塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质:给水 3.材质:PPR给水管; 4.规格:De25 5.连接方式:热熔连接 6.其它:包括给水管消毒冲洗及压力试验	m	8.3			
23	030801008001	钢骨架塑料复合管	1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质:自来水 3.材质:钢丝网骨架复合管 1.6MPa 4.规格:De63 5.连接方式:电热熔连接	m	33.82			
24	030801008002	钢骨架塑料复合管	1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质:自来水 3.材质:钢丝网骨架复合管 1.6MPa 4.规格:De110 5.连接方式:电热熔连接	m	267.89			
25	030803010002	水表	1.型号、规格:DN20 2.连接方式:螺纹连接 3.含表前阀门	组	1			
26	030803010003	水表	1.型号、规格:DN50 2.连接方式:法兰连接 3.含表前阀门	组	3			
27	030803010004	水表	1.型号、规格:DN100 2.连接方式:法兰连接 3.含表前阀门	组	2			
28	030803001002	螺纹阀门	1.类型:倒流防止器 2.型号、规格:DN50	个	2			
29	030803003002	焊接法兰阀门	1.类型:倒流防止器 2.型号、规格:DN100	个	2			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第40页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
30	030803001003	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀 2.型号、规格:DN20	个	1			
	消防系统							
31	030701018001	消火栓	1.安装部位:室外地上式 2.型号、规格:SS100/65 3.含配套阀门	套	4			
32	030701019001	消防水泵接合器	1.安装部位:室外地下式 2.型号规格:SQX150-A 3.含配套阀门	套	2			
33	030801008003	钢骨架塑料复合管	1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质:自来水 3.材质:钢丝网骨架复合管 1.6MPa 4.规格:De110 5.连接方式:电热熔连接	m	18.93			
34	030801008004	钢骨架塑料复合管	1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质:自来水 3.材质:钢丝网骨架复合管 1.6MPa 4.规格:De160 5.连接方式:电热熔连接	m	10			
35	030801008005	钢骨架塑料复合管	1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质:自来水 3.材质:钢丝网骨架复合管 1.6MPa 4.规格:De200 5.连接方式:电热熔连接	m	256.21			
36	030701003001	消火栓镀锌钢管	1. 安装部位(室内外):室外 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN150 4. 连接方式:焊接	m	18.41			
37	030801003001	承插铸铁管	1. 安装部位(室内、外):室外 2. 输送介质:消防水 3. 材质、规格:球墨铸铁管 DN400 4. 连接形式:橡胶圈承插连接	m	30.38			
38	CB004	埋地钢管防腐	1.名称:三油两布防腐 2.其他:符合设计图纸和施工验收规范要求	m2	50.18			
39	030803003003	焊接法兰阀门	1.类型:带启闭标识的暗杆球墨铸铁闸阀 2.型号、规格:DN200 3.含PE法兰	个	4			
	采暖系统							
40	030801002001	钢管	1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质:热水 3.材质或种类:预制保温管 4.规格:DN20 5.连接方式:焊接 6.含管件安装、接口保温	m	78.48			
41	030801002002	钢管	1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质:热水 3.材质或种类:预制保温管 4.规格:DN32 5.连接方式:焊接 6.含管件安装、接口保温	m	85.42			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第41页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
42	030801002003	钢管	1.安装部位(室内、外): 室外 2.输送介质:热水 3.材质或种类:预制保温管 4.规格:DN40 5.连接方式:焊接 6.含管件安装、接口保温	m	90.12			
43	030801002004	钢管	1.安装部位(室内、外): 室外 2.输送介质:热水 3.材质或种类:预制保温管 4.规格:DN50 5.连接方式:焊接 6.含管件安装、接口保温	m	27.92			
44	030801002005	钢管	1.安装部位(室内、外): 室外 2.输送介质:热水 3.材质或种类:预制保温管 4.规格:DN80 5.连接方式:焊接 6.含管件安装、接口保温	m	177.06			
45	030801002006	钢管	1.安装部位(室内、外): 室外 2.输送介质:热水 3.材质或种类:预制保温管 4.规格:DN100 5.连接方式:焊接 6.含管件安装、接口保温	m	122.58			
46	030803001004	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀 2.型号、规格:DN20	个	2			
47	030803001005	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀 2.型号、规格:DN20	个	2			
48	030803001006	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀 2.型号、规格:DN32	个	1			
49	030803001007	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀 2.型号、规格:DN32	个	1			
50	030803001008	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀 2.型号、规格:DN40	个	1			
51	030803001009	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀 2.型号、规格:DN40	个	1			
52	030803003004	焊接法兰阀门	1.类型:锁闭阀 2.型号、规格:DN80	个	1			
53	030803003005	焊接法兰阀门	1.类型:锁闭调节阀 2.型号、规格:DN80	个	1			
景观照明								
54	030204018001	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):落地安装 2.半周长或回路数:600*800*200,详见图纸设计和技术要求 3.类别:海警局室外景观配电箱AL-1 4.含基础槽钢制作安装	台	1			
55	030212001001	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设	m	20.33			
56	030212001002	电气配管	1.材质:电气PE管 2.规格:PE40 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设	m	625.78			
57	030212001003	电气配管	1.材质:电气PE管 2.规格:PE50 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设	m	50			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第42页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
58	CB005	钢套管安装	1.规格型号: DN50镀锌管 2.安装形式: 埋设过路套管	m	105.96			
59	CB006	埋地钢管防腐	1.名称: 三油两布防腐 2.其他: 符合设计图纸和施工验收规范要求	m2	19.97346			
60	030208001001	电力电缆	1.型号、规格:YJV-5*6 2.敷设方式:管内敷设 3.包含电缆头制安	m	315			
61	030208001002	电力电缆	1.型号、规格:YJV-3*6 2.敷设方式:管内敷设 3.包含电缆头制安	m	370.78			
62	030208001003	电力电缆	1.型号、规格:YJV-3*4 2.敷设方式:管内敷设 3.包含电缆头制安	m	22.33			
63	030212003001	电气配线	1.种类(导线、母线):铜芯多芯软导线 2.导线用途、配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:RVV-3*2.5	m	151			
64	030213006001	一般路灯安装 (安装在厂区、住宅区内)	1.名称:高杆路灯 2.型号:150w LED灯; 灯高8m 防护等级IP65 3.灯架形式及臂长:详见设计图纸及设计方案 4.其它: 包含预埋法兰铁件	套	11			
65	030213006002	一般路灯安装 (安装在厂区、住宅区内)	1.名称:庭院灯 2.型号:220V 40w LED灯; 灯高3.5m 防护等级IP65 3.灯架形式及臂长:详见设计图纸及设计方案 4.其它: 包含预埋法兰铁件	套	13			
66	030213003001	装饰灯	1.名称:照树灯 2.型号、规格:LED 220V 12W 3.安装形式及高度:详见设计图纸	套	4			
67	CB007	分支防水接线盒	1.名称: 专用室外防水接线盒	个	30			
68	030211002001	送配电装置系统	1.电压类别(交流或直流):交流 2.电压等级(V或kV):1KV	系统	1			
69	030209001001	接地装置	1.室外灯杆高于3.5米灯具, 每个灯具就地打接地极, 其余灯具每隔50米打一处接地极 2.重复接地极采用L50*50*5, L=2.5米镀锌角钢三根, 接地线采用-40*4镀锌扁钢 4.含接地调试	组	1			
弱电预埋管								
70	030212001004	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设	m	161.52			
71	030212001005	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC80 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设	m	94.28			
72	030212001006	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC100 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设	m	30.6			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第43页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
73	030212001007	电气配管	1.材质:电气PE管 2.规格:PE50 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设	m	48			
74	030212001008	电气配管	1.材质:电气PE管 2.规格:PE80 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设	m	732			
75	030212001009	电气配管	1.材质:电气PE管 2.规格:PE100 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设	m	963.6			
自动报警系统								
76	030212001010	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC100 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设	m	122			
77	030212001011	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设	m	32			
78	030212001012	电气配管	1.材质:电气PE管 2.规格:PE100 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设	m	368			
79	030212001013	电气配管	1.材质:电气PE管 2.规格:PE50 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设	m	96			
80	030212003002	电气配线	1.种类(导线、母线):导线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:NH-BV-4	m	237			
81	030212003003	电气配线	1.种类(导线、母线):导线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:ZR-RVS-2*2.5	m	355.5			
82	030208002001	控制电缆	1.型号、规格:WDZN-KYJY-6*1.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.含电缆头制作安装	m	1777.5			
83	030208002002	控制电缆	1.型号、规格:WDZN-KYJY-2*1.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.含电缆头制作安装	m	237			
84	030212003004	电气配线	1.种类(导线、母线):导线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZBN-RVS-2*1.5	m	1185			
85	030212003005	电气配线	1.种类(导线、母线):导线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZBN-BYJ-2.5	m	474			
86	030212003006	电气配线	1.种类(导线、母线):导线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:ZR-RVS-2*1.5	m	118.5			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第44页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
87	030212003007	电气配线	1.种类(导线、母线):导线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:NH-BV-2.5	m	237			
88	030208002003	控制电缆	1.型号、规格:NH-KVV-4*1.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.含电缆头制作安装	m	118.5			
89	030212003008	电气配线	1.种类(导线、母线):导线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZBN-RYJS-B1-2*1.5	m	448.5			
90	030208002004	控制电缆	1.型号、规格:NH-KVV-2*1.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.含电缆头制作安装	m	1066.5			
91	030208002005	控制电缆	1.型号、规格:WDZBN-KYJY-B1-2*1.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.含电缆头制作安装	m	173			
92	030212003009	电气配线	1.种类(导线、母线):导线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZBN-RYJS-B2-2*1.5	m	95.5			
93	030212003010	电气配线	1.种类(导线、母线):导线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZBN-RYJS-B1-2*2.5	m	95.5			
低压电气预埋管								
94	030208003001	电缆保护管	1.材质:CPVC管 2.规格:De160 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设 4.含管枕,不含挖填土	m	73.83			
95	030208003002	电缆保护管	1.材质:CPVC管 2.规格:De110 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设 4.含管枕,不含挖填土	m	895.19			
96	030212001014	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC100 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设	m	110.21			
97	030212001015	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC150 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设	m	12.99			
绿化工程								
1	050102001001	栽植乔木	1.乔木种类:白蜡 2.乔木规格:D=12cm, H=4-4.5m, $\phi$ =3-3.5m, 全冠, 三级以上分支, 树冠伞形, 树形饱满 3.土质:根据现场情况综合考虑	株	24			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第45页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	050102001002	栽植乔木	1.乔木种类:栾树 2.乔木规格:D=12cm, H=4-4.5m, $\phi$ =3-3.5m, 全 冠, 分支点一致, 树冠匀 称, 主干挺直 3.土质:根据现场情况综合 考虑	株	2			
3	050102001003	栽植乔木	1.乔木种类:丛生五角枫 2.乔木规格:H=7-8m, $\phi$ =4.5-5m, 全冠, 树形优 美, 3分枝以上, 每分枝地 径8-10cm 3.土质:根据现场情况综合 考虑	株	2			
4	050102001004	栽植乔木	1.乔木种类:雪松 2.乔木规格:H=3-3.5m, $\phi$ =2-2.5m, 省内苗木, 树 形丰满 3.土质:根据现场情况综合 考虑	株	12			
5	050102001005	栽植乔木	1.乔木种类:蜀桧 2.乔木规格:H=2.5m, $\phi$ =0.8m, 树形丰满 3.土质:根据现场情况综合 考虑	株	35			
6	050102001006	栽植乔木	1.乔木种类:紫叶李 2.乔木规格:d=8cm,H=3m, $\phi$ >2m, 分枝点一致, 全 冠, 树冠匀称、主干挺直 3.土质:根据现场情况综合 考虑	株	28			
7	050102001007	栽植乔木	1.乔木种类:关山樱 2.乔木规格:d=8cm,H=3m, $\phi$ >2m, 分枝点一致, 全 冠, 树冠匀称、主干挺直 3.土质:根据现场情况综合 考虑	株	25			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第46页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	050102001008	栽植乔木	1.乔木种类:北美海棠 2.乔木规格:d=6cm, H=2-2.5m, $\phi$ =1.5-2m, 分 枝点一致, 全冠, 树冠匀 称、主干挺直 3.土质:根据现场情况综合 考虑	株	15			
9	050102001009	栽植乔木	1.乔木种类:美人梅 2.乔木规格:d=6cm, H=2-2.5m, $\phi$ =1.5-2m, 分 枝点一致, 全冠, 树冠匀 称、主干挺直 3.土质:根据现场情况综合 考虑	株	20			
10	050102001010	栽植乔木	1.乔木种类:红枫 2.乔木规格:d=6cm, H=2-2.5m, $\phi$ =1.5-2m, 全 冠, 树姿优美 3.土质:根据现场情况综合 考虑	株	2			
11	050102004001	栽植灌木	1.灌木种类:红叶石楠球 2.灌木规格:H=1.2m, $\phi$ =1.2m, 长江以北苗木, 球形丰满 3.土质:根据现场情况综合 考虑	株	107			
12	050102004002	栽植灌木	1.灌木种类:金森女贞球 2.灌木规格:H=1.2m, $\phi$ =1.2m, 长江以北苗木, 球形丰满 3.土质:根据现场情况综合 考虑	株	77			
13	050102004003	栽植灌木	1.灌木种类:龙柏球 2.灌木规格:H=1m, $\phi$ =1m, 长江以北苗木, 球形丰满 3.土质:根据现场情况综合 考虑	株	27			
14	050102002001	栽植竹类	1.竹种类:刚竹 2.竹胸径或根盘丛径: d=2-3cm 3.单位面积株数: 5株/m <sup>2</sup> 4.土质:根据现场情况综合 考虑	m <sup>2</sup>	37			
15	050102007001	栽植色带	1.苗木种类:红叶石楠 2.苗木规格: H=40cm, $\phi$ =30cm, 25株/平方米 3.土质:根据现场情况综合 考虑	m <sup>2</sup>	460			
16	050102008001	栽植花卉	1.花卉种类:丛生福禄考 2.花卉规格: $\phi$ =10cm, 10*12营养钵, 64盆/平方米 4.土质:根据现场情况综合 考虑	m <sup>2</sup>	41			
17	050102007002	栽植色带	1.苗木种类:小龙柏 2.苗木规格: H=30cm, $\phi$ =20cm, 36株/平方米 3.土质:根据现场情况综合 考虑	m <sup>2</sup>	317			
18	050102007003	栽植色带	1.苗木种类:金森女贞 2.苗木规格: H=30cm, $\phi$ =20cm, 36株/平方米 3.土质:根据现场情况综合 考虑	m <sup>2</sup>	483			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第47页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
19	050102008002	栽植花卉	1.花卉种类:红王子锦带 2.花卉规格:H=45-50cm, φ=30-35cm, 16株/平方米 4.土质:根据现场情况综合 考虑	m2	182			
20	050102008003	栽植花卉	1.花卉种类:无刺蔷薇 2.花卉规格:H=80cm, φ=30cm, 9株/平方米 4.土质:根据现场情况综合 考虑	m2	57			
21	050102008004	栽植花卉	1.花卉种类:五叶地锦 2.花卉规格:H=60-90cm,36 株/平方米 4.土质:根据现场情况综合 考虑	m2	27			
22	050102010001	铺种草皮	1.草皮种类:中华结缕草 2.铺种方式:无缝密铺草皮 卷 3.土质:根据现场情况综合 考虑	m2	1072			
23	050101006001	整理绿化用地	1.平整方式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.运距:综合考虑 4.工作内容:包括深翻平 整、清除碎石、杂草、杂 物等、排水满足设计要求	m2	2676			
24	EB001	干鸡粪有机肥	1.要求鸡粪干爽,无杂质 2.工作内容:干鸡粪拌合, 施肥 3.运距:综合考虑	吨	1.5			
25	EB002	回填种植土	1.外购种植土 2.工作内容:购土、取土、 回填、平整等	m3	1000			
26	EB003	垃圾外运	1.废弃料品种:土方、枯 枝、杂草、杂物等综合考 虑 2.运距:综合考虑 3.其他:装车、外运、卸 车、清理余渣等综合考虑 4.工程量计算规则:按开挖 前密实体积计算	m3	200			
消防站								
铺装硬化、小品-土建								
沥青车行道								
1	010101002006	挖土方	1.土壤类别:综合考虑 2.基础形式:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.挖土深度:综合考虑 5.工作内容:包括挖土、场 内堆土、倒土、基底清 槽、平整夯实等 6.工程量:按实际挖方量进 行计算	m3	757.59			
2	AB068	余方弃置	1.废弃料品种:土方、垃圾 等 2.运距:综合考虑 3.工作内容:装车、外运、 卸车、清理余渣等综合考 虑 4.工程量计算规则:按实方 体积计算	m3	24.26			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第48页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	010102002047	石方开挖、外运	1.岩石类别:松石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距: 综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	378.795			
4	010102002048	石方开挖、外运	1.岩石类别:坚石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距: 综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	378.8			
5	AB069	碎石垫层	1.部位: 沥青路面 2.材料: 级配碎石,压实度按设计要求 3.厚度: 综合考虑 4.素土夯实,密实度达到设计和规范要求 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以体积计算	m3	606.072			
6	010401006033	混凝土垫层	1.部位: 沥青路面 2.材料: C30混凝土 3.厚度: 综合考虑 4.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等全部工作内容	m3	666.6792			
7	AB070	粘层	1.部位: 沥青路面 2.材料品种:粘层沥青采用乳化沥青(PC-2),喷油量:用量为1L/m2,撒布石屑3.5m3/1000m2 3.厂拌、运输、喷油、养护等综合考虑 4.运距: 综合考虑	m2	3030.36			
8	AB071	沥青混凝土	1.部位:沥青路面 2.沥青品种:中粒式 3.沥青混凝土种类:石油沥青(AC-16C) 4.厚度:50mm 5.石料粒径、材质要求、配比按设计要求 6.运距: 综合考虑 7.工作内容: 厂拌、运输、摊铺、碾压、养护等与此相关的一切工作内容	m2	3030.36			
9	AB072	粘层	1.部位:沥青路面 2.材料品种:乳化沥青(PC-3C), 用量为0.5L/m2 3.厂拌、运输、摊铺、碾压、养护等工作内容,运距自行考虑	m2	3030.36			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第49页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	AB073	沥青混凝土	1.部位:沥青路面 2.沥青品种:MAC改性沥青(AC-10C) 3.沥青混凝土种类:细粒式,集料采用玄武岩 4.厚度:30mm 5.石料粒径、材质要求、配比按设计要求 6.运距:综合考虑 7.工作内容:厂拌、运输、摊铺、碾压、养护等与此相关的一切工作内容	m2	3030.36			
11	AB074	标志、划线	1.部位:道路标识划线、车位划线、消防通道标志 2.材质:1.5mm厚热熔标线涂料(颜色按设计要求综合考虑) 3.详见设计要求 4.工程量计算规则:按实际划线面积计算	m2	113.719			
12	010416001031	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ12 2.工作内容:钢筋制作、绑扎、安装等	t	53.8483			
嵌草砖停车位								
13	010101002007	挖土方	1.土壤类别:综合考虑 2.基础形式:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.挖土深度:综合考虑 5.工作内容:包括挖土、场内堆土、倒土、基底清槽、平整夯实等 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	45.4104			
14	010102002049	石方开挖、外运	1.岩石类别:松石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	22.7052			
15	010102002050	石方开挖、外运	1.岩石类别:坚石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	22.71			
16	AB075	碎石垫层	1.部位:停车位 2.材料:级配碎石,压实度按设计要求 3.厚度:综合考虑 4.素土夯实,密实度达到设计和规范要求 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以体积计算	m3	53.424			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第50页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	AB076	预制混凝土嵌草砖	1.部位: 停车位 2.80厚预制混凝土嵌草砖, 缝内黄土内掺草籽填充, 铺地样式、颜色等按设计要求综合考虑 3.60厚稳定层: 25%粒径10-30碎石、15%中等粗细喝啥、60%耕作土 4.工作内容:放样、运料、铺筑、安砌、灌缝、扫缝、伸缩缝、变形缝等工作内容 5.砖强度等技术要求按设计要求	m2	267.12			
	仿石材PC砖							
18	010101002008	挖土方	1.土壤类别:综合考虑 2.基础形式:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.挖土深度:综合考虑 5.工作内容:包括挖土、场内堆土、倒土、基底清槽、平整夯实等 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	20.0724			
19	010102002051	石方开挖、外运	1.岩石类别:松石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距: 综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点, 不指定则自弃。 6.工程量: 按实际挖方量进行计算	m3	10.0362			
20	010102002052	石方开挖、外运	1.岩石类别:坚石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距: 综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点, 不指定则自弃。 6.工程量: 按实际挖方量进行计算	m3	10.04			
21	AB077	碎石垫层	1.部位: 停车位、PC砖路面 2.材料: 级配碎石,压实度按设计要求 3.厚度: 综合考虑 4.素土夯实,密实度达到设计和规范要求 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以体积计算	m3	13.843			
22	010401006034	混凝土垫层	1.部位: 停车位、PC砖路面 2.材料: C30混凝土 3.厚度: 综合考虑 4.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等全部工作内容	m3	13.843			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第51页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
23	AB078	PC仿石砖路面	1.部位: 停车位、PC砖路面 2.材质、规格: 100*200*60厚烧面芝麻白仿石材PC砖 3.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,铺地样式、颜色等按设计要求综合考虑 4.工作内容:放样、运料、铺筑、安砌、灌缝、扫缝、伸缩缝、变形缝等工作内容 5.砖强度、透水度等技术要求按设计要求	m2	58.23			
24	AB079	PC仿石砖路面	1.部位: 停车位、PC砖路面 2.材质、规格: 100*200*60厚乳山青荔枝面仿石材PC砖 3.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,铺地样式、颜色等按设计要求综合考虑 4.工作内容:放样、运料、铺筑、安砌、灌缝、扫缝、伸缩缝、变形缝等工作内容 5.砖强度、透水度等技术要求按设计要求	m2	80.2			
运动场								
25	010101002009	挖土方	1.土壤类别:综合考虑 2.基础形式:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.挖土深度:综合考虑 5.工作内容:包括挖土、场内堆土、倒土、基底清槽、平整夯实等 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	185.5663			
26	010102002053	石方开挖、外运	1.岩石类别:松石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距: 综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量: 按实际挖方量进行计算	m3	92.7831			
27	010102002054	石方开挖、外运	1.岩石类别:坚石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距: 综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量: 按实际挖方量进行计算	m3	92.78			
28	AB080	碎石垫层	1.部位:运动场 2.材料: 级配碎石,压实度按设计要求 3.厚度: 综合考虑 4.素土夯实,密实度达到设计和规范要求 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以体积计算	m3	161.362			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第52页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
29	010401006035	混凝土垫层	1.部位: 运动场 2.材料: C30混凝土 3.厚度: 综合考虑 4.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等全部工作内容	m3	161.36			
30	AB081	塑胶地面	1.部位: 运动场 2.面层:5mm硅PU地面(底漆涂层、弹性涂层、加强层、面涂层) 3.硅PU塑料分隔线(线宽50mm) 综合考虑 4.工作内容: 包含从材料制作、运输至最终达到设计效果需要的所有工序	m2	987.22			
31	AB082	人造草坪	1.部位: 运动场 2.面层:50高人造草(环保颗粒填充, 石英砂颗粒(1.5~2.5cm) 填充、施工专业性生态环保底涂胶水)	m2	621			
32	010407001001	砼台阶	1.混凝土强度等级:C30 2.规格: 综合考虑 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等全部工作内容	m3	1.1745			
33	AB083	球场围网	1.材质规格: 横梁为Φ50钢管, 绿色面漆, 防锈处理, 壁厚2.5; 立柱为Φ70钢管柱, 绿色面漆, 防锈处理, 壁厚2.5, 围网为墨绿色浸塑铁丝, 围网孔径50*50 2.规格尺寸: 立柱间距3m, 高度为4m 3.部位: 训练场	m2	560			
34	AB084	铁艺门	1.材质规格: 锌钢 2.尺寸: 5.4*2.2 3.部位: 训练场	m2	11.88			
35	AB085	箱体移动式篮球架	1.尺寸: 1m*2m*3.05m 2.材质、规格: 1.8*1.05m标准尺寸钢化玻璃面板、15cm*15cm加固方钢立柱, 上拉杆采用可调圆形钢管拉杆, 下拉杆采用可调梯形后拉杆, 横梁为双层方钢加固横梁 3.部位: 训练场、运动场	组	2			
36	AB086	移动式五人制足球框(带网)	1.材质规格: 长3m、上宽0.6-0.8m、下宽1.6-1.8m、高2m, 球门磁村3m*2m 2.规格尺寸: 主管Φ75*2.5 3.部位: 训练场、运动场	组	2			
37	AB087	果壳箱	1.材质: 镀锌钢板 2.规格: 137*36*90cm	组	6			
38	AB088	成品坐凳	1.材质: 不锈钢+塑木; 2.规格: 长1.5m, 宽0.45m、高0.45m;	组	12			
花岗岩路缘石								

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第53页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
39	010101002010	挖土方	1.土壤类别:综合考虑 2.基础形式:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.挖土深度:综合考虑 5.工作内容:包括挖土、场内堆土、倒土、基底清槽、平整夯实等 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m <sup>3</sup>	63.1593			
40	010102002055	石方开挖、外运	1.岩石类别:松石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m <sup>3</sup>	31.5796			
41	010102002056	石方开挖、外运	1.岩石类别:坚石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m <sup>3</sup>	31.58			
42	AB089	碎石垫层	1.部位:花岗岩路牙石 2.材料:级配碎石,压实度按设计要求 3.厚度:综合考虑 4.素土夯实,密实度达到设计和规范要求 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以体积计算	m <sup>3</sup>	45.9331			
43	010401006036	混凝土垫层、靠背	1.部位:路缘石 2.材料:C30混凝土 3.厚度:综合考虑 4.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等全部工作内容	m <sup>3</sup>	43.7024			
44	AB090	立边石	1.部位:花岗岩立边石(直形) 2.规格:150*250*1000芝麻白机切面花岗岩立缘石, R30 3.基层:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4.含倒角、磨边等全部工作内容 5.工程量:按立边石延长米计算	m	298.86			
45	AB091	立边石	1.部位:花岗岩立边石(弧形) 2.规格:150*250*1000芝麻白机切面花岗岩立缘石, R30 3.基层:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4.含倒角、磨边等全部工作内容 5.工程量:按立边石延长米计算	m	98.55			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第54页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
46	AB092	立边石	1.部位:花岗岩立边石(降坡处理) 2.规格:150*250*1000芝麻白机切面花岗岩立缘石, R30 3.基层:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4.含倒角、磨边等全部工作内容 5.工程量:按立边石延长米计算	m	4			
47	AB093	平边石	1.部位:花岗岩平边石(直形) 2.规格:150*120*1000芝麻白机切花岗岩平缘石, R30 3.基层:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4.含倒角、磨边等全部工作内容 5.工程量:按立边石延长米计算	m	46.2			
48	AB094	平边石	1.部位:花岗岩平边石(直形) 2.规格:150*100*1000芝麻白机切花岗岩平缘石, R30 3.基层:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4.含倒角、磨边等全部工作内容 5.工程量:按立边石延长米计算	m	146.87			
景观汀步石								
49	AB095	基层平整及夯实	1.部位:景观汀步石 2.素土夯实,密实度达到设计和规范要求 3.工程量计算规则:按基层铺装面积计算	m <sup>2</sup>	5.28			
50	AB096	碎石垫层	1.部位:景观汀步石 2.材料:碎石,压实度按设计要求 3.厚度:综合考虑 4.工程量计算规则:按设计图示尺寸以体积计算	m <sup>3</sup>	0.528			
51	AB097	汀步石	1.部位:景观汀步石 2.材质、规格:300*800*100厚荔枝面花岗岩 3.50厚粗砂打底	m <sup>2</sup>	5.28			
大台阶								
52	010101002011	挖土方	1.土壤类别:综合考虑 2.基础形式:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.挖土深度:综合考虑 5.工作内容:包括挖土、场内堆土、倒土、基底清槽、平整夯实等 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m <sup>3</sup>	4.2			
53	010102002057	石方开挖、外运	1.岩石类别:松石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m <sup>3</sup>	2.1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第55页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
54	010102002058	石方开挖、外运	1.岩石类别:坚石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距: 综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	2.1			
55	AB098	碎石垫层	1.部位:大台阶 2.材料: 级配碎石,压实度按设计要求 3.厚度: 综合考虑 4.素土夯实,压实度达到设计和规范要求 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以体积计算	m3	4.2			
56	010401006037	混凝土垫层	1.部位: 综合运动场、训练场、台阶 2.材料: C30混凝土 3.厚度: 综合考虑 4.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等全部工作内容	m3	0.432			
57	010407001002	砼台阶	1.部位: 大台阶 2.材料: C30混凝土(钢筋单列项) 3.厚度: 综合考虑 4.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等全部工作内容	m3	5.4418			
58	010416001032	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ10 2.工作内容:钢筋制作、绑扎、安装等	t	0.1809			
59	AB099	铁艺门	1.材质规格: 锌钢 2.尺寸: 2.4*2.2 3.部位: 大台阶	m2	5.28			
挡墙、围墙及护栏								
60	010101003019	挖基础土方	1.土壤类别:综合考虑 2.基础形式:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.挖土深度:综合考虑 5.工作内容:包括挖土、场内堆土、倒土、基底清槽、平整夯实等 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	190.353			
61	010102002059	石方开挖、外运	1.岩石类别:松石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距: 综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	222.08			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第56页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
62	010102002060	石方开挖、外运	1.岩石类别:坚石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距: 综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	222.08			
63	010103001027	土(石)方回填	1.土源:利用原土 2.填方材料品种:综合考虑 3.密实度:满足设计图纸及规范要求 4.内容:包括装车、倒运、填前压实、填土、碾压、平整等与此相关的一切工作内容	m3	340.3573			
64	AB100	碎石垫层	1.材料: 碎石,压实度按设计要求 2.厚度: 综合考虑 3.工程量计算规则:按设计图示尺寸以体积计算	m3	19.8096			
65	010401006038	混凝土垫层	1.材料: C15混凝土 2.厚度: 综合考虑 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容	m3	52.2509			
66	010401006039	混凝土垫层	1.材料: C20混凝土 2.厚度: 综合考虑 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容	m3	10.4016			
67	010401001005	带形基础	1.混凝土强度等级:C30抗渗砼, 抗渗等级P6 2.断面: 综合考虑 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容	m3	130.294			
68	010401002006	独立基础	1.混凝土强度等级:C30砼 2.断面: 综合考虑 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容	m3	9.6			
69	010301001008	砖基础	1.材料: MU10砖 2.厚度: 综合考虑 3.砌筑砂浆: M7.5水泥砂浆 4.变形缝: 间距30m左右设置一道30mm镂空伸缩缝	m3	23.1869			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第57页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
70	010404001004	直形墙	1.材料: C30抗渗混凝土, 抗渗等级为P6 2.厚度: 综合考虑 3.泄水孔: 孔径为100mm, 孔间距2-3m, 上下交错布置, 最下排泄水孔的处水口应至少高出地面30cm, 泄水孔横坡采用5% 4.反滤包做法: 夯实黏土, 20mm粗砾或石屑, 300*400g/m土工布, 泄水孔周围设置反滤包 5.变形缝: 两段间设变形缝, 缝宽2-3cm, 缝中填塞沥青麻筋或其他有弹性的防水材料, 填塞深度不应小于15cm 6.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、脚手架搭拆、泄水孔、反滤包、变形缝等全部工作内容	m3	164.139			
71	010402001006	矩形柱	1.材料: C30混凝土 2.断面: 综合考虑 3.工作内容:模板制作、脚手架搭拆、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容	m3	14.148			
72	010404002002	弧形墙	1.材料: C30抗渗混凝土, 抗渗等级为P6 2.厚度: 综合考虑 3.泄水孔: 孔径为100mm, 孔间距2-3m, 上下交错布置, 最下排泄水孔的处水口应至少高出地面30cm, 泄水孔横坡采用5% 4.反滤包做法: 夯实黏土, 20mm粗砾或石屑, 300*400g/m土工布, 泄水孔周围设置反滤包 5.变形缝: 两段间设变形缝, 缝宽2-3cm, 缝中填塞沥青麻筋或其他有弹性的防水材料, 填塞深度不应小于15cm 6.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、脚手架搭拆、泄水孔、反滤包、变形缝等全部工作内容	m3	1.7622			
73	010302001013	实心砖墙	1.材料: MU10砖 2.厚度: 综合考虑 3.砌筑砂浆: M7.5水泥砂浆 4.含脚手架搭拆	m3	99.173			
74	010403004002	圈梁	1.材料: C30混凝土 2.断面: 综合考虑 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容	m3	32.9674			
75	010703003007	砂浆防水(潮)	1.部位: 砼墙 2.砂浆配合比: 20厚防水砂浆 3.部位: 钢筋砼挡墙迎水面	m2	322.75			
76	010703001002	卷材防水	1.卷材品种: SBC聚并纶复合防水卷材 (500g/m2) 两遍 2.防水部位: 钢筋砼挡墙迎水面	m2	322.75			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第58页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
77	AB101	防水保护层	1.材料及做法: 聚醋酸乙烯胶粘剂点粘50mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板 2.部位: 钢筋砼挡墙迎水面	m2	322.75			
78	010416001033	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级钢筋箍筋, Φ8 2.工作内容: 钢筋制作、绑扎、安装	t	1.8883			
79	010416001034	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级钢 Φ10 2.工作内容: 钢筋制作、绑扎、安装等	t	8.2744			
80	010416001035	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级钢 Φ12 2.工作内容: 钢筋制作、绑扎、安装等	t	9.505			
81	010416001036	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级钢 Φ14 2.工作内容: 钢筋制作、绑扎、安装等	t	0.4709			
82	010416001037	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级钢 Φ16 2.工作内容: 钢筋制作、绑扎、安装等	t	1.8515			
83	010416001038	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级钢 Φ18 2.工作内容: 钢筋制作、绑扎、安装等	t	0.3449			
84	010416001039	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级钢 Φ20 2.工作内容: 钢筋制作、绑扎、安装等	t	0.6994			
升旗台								
85	010101003020	挖基础土方	1.土壤类别: 综合考虑 2.基础形式: 综合考虑 3.开挖方式: 综合考虑 4.挖土深度: 综合考虑 5.工作内容: 包括挖土、场内堆土、倒土、基底清槽、平整夯实等 6.工程量: 按实际挖方量进行计算	m3	3.294			
86	010102002061	石方开挖、外运	1.岩石类别: 松石 2.开凿深度: 综合考虑 3.开凿方式: 综合考虑 4.运距: 综合考虑 5.内容: 包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点, 不指定则自弃。 6.工程量: 按实际挖方量进行计算	m3	3.845			
87	010102002062	石方开挖、外运	1.岩石类别: 坚石 2.开凿深度: 综合考虑 3.开凿方式: 综合考虑 4.运距: 综合考虑 5.内容: 包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点, 不指定则自弃。 6.工程量: 按实际挖方量进行计算	m3	3.845			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第59页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
88	010103001028	土(石)方回填	1.土源:利用原土 2.填方材料品种:综合考虑 3.密实度:满足设计图纸及规范要求 4.内容:包括装车、倒运、填前压实、填土、碾压、平整等与此相关的一切工作内容	m <sup>3</sup>	6.92			
89	AB102	碎石垫层	1.材料:碎石,压实度按设计要求 2.厚度:综合考虑 3.工程量计算规则:按设计图示尺寸以体积计算	m <sup>3</sup>	0.97			
90	010401006040	混凝土垫层	1.部位:升旗台 2.材料:C15混凝土 3.厚度:综合考虑 4.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容	m <sup>3</sup>	0.2958			
91	010401006041	混凝土垫层	1.部位:升旗台 2.材料:C25混凝土 3.厚度:综合考虑 4.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容	m <sup>3</sup>	0.3822			
92	010401002007	独立基础	1.砼强度等级:C25 2.断面尺寸:综合考虑 3.工作内容:包括砼模板的制作、安拆、砼浇筑、养生等与此相关的一切工作内容	m <sup>3</sup>	0.6561			
93	010402001007	矩形柱	1.砼强度等级:C25 2.断面尺寸:综合考虑 3.工作内容:包括砼模板的制作、安拆、砼浇筑、养生等与此相关的一切工作内容	m <sup>3</sup>	1.2507			
94	010301001009	砖基础	1.材料:MU10砖 2.厚度:综合考虑 3.砌筑砂浆:M7.5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	0.5145			
95	010703003008	砂浆防水(潮)	1.部位:砖墙 2.砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆,掺5%防水粉	m <sup>2</sup>	7.12			
96	010606012002	零星钢构件	1.构件名称:钢管 2.钢材品种、规格:Φ180*8钢管、Φ50镀锌钢管	t	0.1638			
97	010416001040	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ12 2.工作内容:钢筋制作、绑扎、安装等	t	0.023			
98	010416001041	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ14 2.工作内容:钢筋制作、绑扎、安装等	t	0.035			
99	010416001042	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢筋箍筋,Φ8 2.工作内容:钢筋制作、绑扎、安装	t	0.0253			
	沙坑							

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第60页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
100	010101003021	挖基础土方	1.土壤类别:综合考虑 2.基础形式:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.挖土深度:综合考虑 5.工作内容:包括挖土、场内堆土、倒土、基底清槽、平整夯实等 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	5.8951			
101	010102002063	石方开挖、外运	1.岩石类别:松石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	6.88			
102	010102002064	石方开挖、外运	1.岩石类别:坚石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	6.88			
103	010103001029	土(石)方回填	1.土源:利用原土 2.填方材料品种:综合考虑 3.密实度:满足设计图纸及规范要求 4.内容:包括装车、倒运、填前压实、填土、碾压、平整等与此相关的一切工作内容	m3	11.79			
104	AB103	碎石垫层	1.材料:碎石,压实度按设计要求 2.厚度:综合考虑 3.工程量计算规则:按设计图示尺寸以体积计算	m3	1.74			
105	010401006042	混凝土垫层	1.材料:C20混凝土 2.厚度:综合考虑 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容	m3	0.96			
106	010301001010	砖基础	1.材料:MU10砖 2.厚度:综合考虑 3.砌筑砂浆:M7.5水泥砂浆	m3	1.9638			
107	010306002002	砖地沟、明沟	1.名称:排水沟 2.沟断面:宽500高245mm,沟壁厚120mm,具体详见图纸设计 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m	8			
108	010703003009	砂浆防水(潮)	1.部位:砖墙、砖地沟 2.砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆,掺5%防水粉	m2	26.69			
109	AB104	球墨铸铁雨水篦子	1.部位:沙坑排水沟 2.宽度:300mm 3.外侧包裹无纺布	m2	2.4			
110	010103001030	回填砂	1.填方材料品种:细砂 2.厚度:400mm厚 3.内容:包括装车、倒运、回填、平整等与此相关的一切工作内容	m3	3.2			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第61页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	铺装硬化、小品-装饰							
	运动场							
1	020101001002	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:30厚 1:3水泥砂浆找平层 2.部位：塑胶地面、人造草坪	m2	1608.22			
2	020109001003	石材台阶面	1.面层材料种类、规格:台阶平面：600*300*60厚荔枝面芝麻白花岗岩；台阶踢面：600*90*20厚烧面芝麻白花岗岩 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位:台阶	m2	5.4			
3	020109001004	石材零星项目	1.部位：台阶侧面 2.面层材料种类、规格:300*300*20厚烧面芝麻白花岗岩 3.结合层材料种类:30厚1:3水泥砂浆	m2	1.755			
	升旗台							
4	020206001001	石材零星项目	1.面层材料种类、规格:120*300*20厚芝麻白荔枝面花岗岩 2.结合层材料种类:20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位:升旗台	m2	1.776			
5	020605002002	金属旗杆	1.材质及规格：304不锈钢管，分三节Φ159*3.6m、Φ133*3.6m、Φ102*3.4m 2.高度：16m 3.含制作、安装、运输等全部工作内容	根	1			
	沙坑							
6	BB011	石材压顶	1.材料种类：260*600*150mm厚芝麻白火烧面花岗岩压顶（R120倒角） 2.结合层：30mm1:3干硬性水泥砂浆压顶 3.含倒角、磨边等全部工作内容 4.部位：旗杆台	m2	2.6			
	大台阶							
7	020109001005	石材台阶面	1.面层材料种类、规格:台阶平面：600*300*60厚荔枝面芝麻白花岗岩；台阶踢面：600*90*20厚烧面芝麻白花岗岩 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.含台阶防滑齿槽 4.部位:台阶	m2	27.48			
8	020109001006	石材零星项目	1.部位：台阶侧面 2.面层材料种类、规格:300*300*20厚烧面芝麻白花岗岩 3.结合层材料种类:30厚1:3水泥砂浆	m2	1.755			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第62页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	020102001002	石材楼地面	1.部位: 台阶平台 2.面层形式、材料种类、规格:100*200*60厚烧面芝麻白仿石材PC砖 3.结合层: 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,铺地样式、颜色等按设计要求综合考虑 4.工作内容:放样、运料、铺筑、安砌、灌缝、扫缝、伸缩缝、变形缝等工作内容 5.砖强度、透水性等技术要求按设计要求	m2	2.4			
10	020102001003	石材楼地面	1.部位: 台阶平台 2.面层形式、材料种类、规格:100*200*60厚乳山青荔枝面仿石材PC砖 3.结合层: 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,铺地样式、颜色等按设计要求综合考虑 4.工作内容:放样、运料、铺筑、安砌、灌缝、扫缝、伸缩缝、变形缝等工作内容 5.砖强度、透水性等技术要求按设计要求	m2	0.48			
挡墙、围墙及护栏								
11	020201001007	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砼墙 2.材料种类、配合比、厚度:15厚1:3水泥砂浆找平,10厚1:2.5水泥砂浆找平 3.含甩浆	m2	707.934			
12	020201001008	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.材料种类、配合比、厚度:20厚1:2.5水泥砂浆找平 3.含甩浆	m2	1059.898			
13	020202001002	柱面一般抹灰	1.柱体类型:砼柱 2.材料种类、配合比、厚度:30厚1:2.5水泥砂浆找平 3.含甩浆	m2	98.604			
14	020201001009	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.做法:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	1739.782			
15	020507001005	墙面真石漆	1.基层类型、喷刷部位:挡墙、围墙 2.涂料种类、刷喷要求:弹性底涂、柔性耐水腻子,含分格400*400,样式、颜色及遍数满足设计要求	m2	1739.78			
室外管网土建								
室外雨水								

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第63页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	010101003022	管沟土方	1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式、深度、部位等:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 4.挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.工作内容:倒运距离、倒运次数、高度、部位、场地复杂程度、现场苗木对回填倒运的影响等综合考虑;场地内进行挖方,土方平衡,土方等的倒运、平整等 6.高度及放坡、土方厚度等综合考虑 7.工程量计算规则:以实际开挖工程量结算	m3	302.13			
2	010102002065	石方开挖、外运	1.岩石类别:松石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	352.485			
3	010102002066	石方开挖、外运	1.岩石类别:坚石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	352.485			
4	010103001031	土(石)方回填	1.部位:管沟及井等 2.土源:利用原土 3.密实度:满足设计及规范要求 4.其他:运距、回填方式、倒运等综合考虑 5.工程量计算规则:按碾压或夯实后的实方体积计算	m3	428.1896			
5	010401006043	垫层	1.材料:石粉 2.厚度:综合考虑 3.部位:管道基础	m3	65.3497			
6	010103001032	管沟回填	1.回填材料:石粉 2.回填质量:清除基坑内杂物,分层夯实,回填质量满足设计要求 3.运输距离:综合考虑 4.工程量:回填量按碾或夯实后的实方体积计算	m3	504.676			
7	010401006044	混凝土底板	1.材料: C20混凝土 2.厚度: 100mm 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容,具体设计详见图集16S518,页8 4.部位:雨水口	m3	27.83			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第64页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	010302001014	井壁	1.砖品种、规格:MU10砖 2.墙体厚度:240mm 3.做法:M10水泥砂浆砌MU10砖砌体,井内用M10水泥砂浆勾缝,具体设计详见图集16S518,页8 4.脚手架、发砖券等综合考虑 5.雨水口	m3	15.24			
9	AB108	找平层	1.材料:C20细石砼 2.厚度:最薄处35mm,最厚不超过50mm详见图集 3.混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容	m2	5.9432			
10	AB109	雨水箅子	1.规格、材质:450*750mm重型球墨铸铁箅子及支座 2.做法:详见图集16S518 3.部位:车行道 4.工程量计算规则:按设计图示以数量计算	套	18			
11	AB110	雨水箅子	1.规格、材质:450*750mm复合树脂雨水箅子及支座 2.做法:详见图集16S518 3.部位:非车行道 4.工程量计算规则:按设计图示以数量计算	套	5			
12	AB111	成品树脂排水沟	1.断面规格:300*400mm 2.部位:塑胶运动场	m	148.1			
室外给水								
13	010101003023	管沟土方	1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式、深度、部位等:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 4.挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.工作内容:倒运距离、倒运次数、高度、部位、场地复杂程度、现场苗木对回填倒运的影响等综合考虑;场地内进行挖方,土方平衡,土方等的倒运、平整等 6.高度及放坡、土方厚度等综合考虑 7.工程量计算规则:以实际开挖工程量结算	m3	141.6			
14	010102002067	石方开挖、外运	1.岩石类别:松石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	165.2			
15	010102002068	石方开挖、外运	1.岩石类别:坚石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	165.2			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第65页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	010103001033	土(石)方回填	1.部位:管沟及井等 2.土源:利用原土 3.密实度:满足设计及规范要求 4.其他:运距、回填方式、倒运等综合考虑 5.工程量计算规则:按碾压或夯实后的实方体积计算	m3	251.883			
17	010401006045	垫层	1.材料:石粉 2.厚度:综合考虑 3.部位:管道基础	m3	20.9175			
18	010103001034	管沟回填	1.回填材料:石粉 2.回填质量:清除基坑内杂物,分层夯实,回填质量满足设计要求 3.运输距离:综合考虑 4.工程量:回填量按碾或夯实后的实方体积计算	m3	20.9175			
19	010103001035	管沟回填	1.回填材料:砂 2.回填质量:清除基坑内杂物,分层夯实,回填质量满足设计要求 3.运输距离:综合考虑 4.工程量:回填量按碾或夯实后的实方体积计算	m3	41.835			
20	010401006046	混凝土垫层	1.材料: C15混凝土 2.厚度: 综合考虑 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容 4.部位: 阀门井、水表井	m3	2.0074			
21	010401006047	混凝土底板	1.材料: C20混凝土 2.厚度: 综合考虑 3.详见图集05S502, 页42 4.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容 5.部位: 水表井	m3	0.4162			
22	010401006048	混凝土底板	1.材料: C25混凝土 2.厚度: 综合考虑 3.详见图集05S502, 页16、43 4.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容 5.部位: 阀门井、水表井	m3	1.6647			
23	010302001015	井壁	1.砖品种、规格: MU10砖 2.墙体厚度: 240mm 3.做法: M10水泥砂浆砌 MU10砖砌体,井内用M10水泥砂浆勾缝,具体设计详见图集05S502,页16、42 4.脚手架、砖拱等综合考虑 5.部位: 阀门井、水表井	m3	5.9289			
24	010412008008	预制井盖板:	1.混凝土等级: C25预制砼 2.包含预制及安装费用 3.部位: 阀门井、水表井	m3	0.819			
25	010416002025	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格: 螺纹钢 Φ10 2.工作内容: 钢筋制作、绑扎、安装等	t	0.012			
26	010416002026	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格: 一级钢 Φ12 2.工作内容: 钢筋制作、绑扎、安装等	t	0.012			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第66页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
27	010416002027	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ12 2.工作内容:钢筋制作、绑 扎、安装等	t	0.063			
28	010416002028	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ14 2.工作内容:钢筋制作、绑 扎、安装等	t	0.036			
29	010416001043	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:一级钢 Φ10 2.工作内容:钢筋制作、绑 扎、安装等	t	0.09			
30	010416001044	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ12 2.工作内容:钢筋制作、绑 扎、安装等	t	0.093			
31	AB112	木质保温盖板	1.规格、材质:Φ680mm, 松木浸热沥青防腐,具体 详见图集05S502-25页 2.部位:防冻阀门井 3.工程量计算规则:按设计 图示以数量计算	套	1			
32	AB113	重型球墨铸铁井盖	1.规格、材质:Φ700mm双 层重型球墨铸铁篦子及支 座 2.部位:车行道给水井 3.工程量计算规则:按设计 图示以数量计算	套	1			
33	AB114	复合树脂隐形草 盆井盖	1.规格、材质:复合树脂隐 形草盆井盖 2.部位:绿化带井盖 3.工程量计算规则:按设计 图示以数量计算	套	3			
34	AB115	塑钢踏步	1.材料:20钢筋冲压成型, 外套高密度聚乙烯,塑料 注塑成型,详见图集 05S502-24页 2.含制作、安装 3.部位:阀门井	t	0.0302			
35	010303004002	化粪池	1.名称:8#预制品化粪池 2.材质:钢筋混凝土化粪池 3.规格:有效容积:25m <sup>3</sup> 4.包含成品化粪池购置及吊 装、垫层铺装及模板等所 有工作内容(井盖单列) 5.具体详见图集22S702,选 用顶部过车,污水停留时 间12h,清掏周期180天	座	2			
36	AB116	双层加锁铸铁井 盖	1.名称:双层加锁铸铁井盖 2.规格尺寸:Φ700mm 3.井圈:C30砼 4.含井盖及井圈的制作、运 输及安装 5.部位:化粪池	套	6			
	绿化灌溉							

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第67页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
37	010101003024	管沟土方	1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式、深度、部位等:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 4.挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.工作内容:倒运距离、倒运次数、高度、部位、场地复杂程度、现场苗木对回填倒运的影响等综合考虑;场地内进行挖方,土方平衡,土方等的倒运、平整等 6.高度及放坡、土方厚度等综合考虑 7.工程量计算规则:以实际开挖工程量结算	m3	40.818			
38	010102002069	石方开挖、外运	1.岩石类别:松石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	47.62			
39	010102002070	石方开挖、外运	1.岩石类别:坚石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	47.62			
40	010103001036	土(石)方回填	1.部位:管沟及井等 2.土源:利用原土 3.密实度:满足设计及规范要求 4.回填方式:人工回填 5.其他:运距、倒运等综合考虑 6.工程量计算规则:按碾压或夯实后的实方体积计算	m3	124.0574			
41	010401006049	混凝土底板	1.材料: C20混凝土 2.厚度: 综合考虑 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容 4.部位: 砖砌阀门井	m3	0.1345			
42	010401006050	混凝土底板	1.材料: C25抗渗混凝土 2.厚度: 综合考虑 3.详见图集L13S2, 页12 4.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容 5.部位: 灌溉水表井	m3	1.9358			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第68页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
43	010302001016	井壁	1.砖品种、规格:MU10砖 2.墙体厚度:综合考虑 3.做法:M10水泥砂浆砌MU10砖砌体,井壁内用M10水泥砂浆勾缝,具体设计详见图集L13S2,页12 4.脚手架、发砖券、踏步等综合考虑 5.部位:矩形水表井	m <sup>3</sup>	5.2862			
44	010302001017	井壁	1.砖品种、规格:MU10砖 2.墙体厚度:综合考虑 3.做法:M5水泥砂浆砌MU10砖砌体,井壁内用15厚1:2水泥砂浆抹面,具体设计详见图纸 4.部位:500*500砖砌阀门井	m <sup>3</sup>	0.2736			
45	010412008009	预制井盖板:	1.混凝土等级:C25预制砼 2.包含预制及安装费用	m <sup>3</sup>	0.7384			
46	010416002029	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ6 2.工作内容:钢筋制作、绑扎、安装等	t	0.0021			
47	010416002030	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格:一级钢Φ8 2.工作内容:钢筋制作、绑扎、安装等	t	0.0046			
48	010416002031	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ8 2.工作内容:钢筋制作、绑扎、安装等	t	0.0061			
49	010416002032	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格:一级钢Φ10 2.工作内容:钢筋制作、绑扎、安装等	t	0.0349			
50	010416002033	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ10 2.工作内容:钢筋制作、绑扎、安装等	t	0.0054			
51	AB117	植草盖板	1.规格、材质:500*500mm 2.部位:非机动车道水表井 3.工程量计算规则:按设计图示以数量计算	套	2			
52	AB118	复合树脂隐形草盆井盖	1.规格、材质:复合树脂隐形草盆井盖 2.部位:绿化带井盖 3.工程量计算规则:按设计图示以数量计算	套	2			
室外消防								
53	010101003025	管沟土方	1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式、深度、部位等:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 4.挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.工作内容:倒运距离、倒运次数、高度、部位、场地复杂程度、现场苗木对回填倒运的影响等综合考虑;场地内进行挖方,土方平衡,土方等的倒运、平整等 6.高度及放坡、土方厚度等综合考虑 7.工程量计算规则:以实际开挖工程量结算	m <sup>3</sup>	123.813			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第69页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
54	010102002071	石方开挖、外运	1.岩石类别:松石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	144.45			
55	010102002072	石方开挖、外运	1.岩石类别:坚石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	144.45			
56	010103001037	土(石)方回填	1.部位:管沟及井等 2.土源:利用原土 3.密实度:满足设计及规范要求 4.其他:运距、回填方式、倒运等综合考虑 5.工程量计算规则:按碾压或夯实后的实方体积计算	m3	337.7603			
57	010401006051	垫层	1.材料:石粉 2.厚度:综合考虑 3.部位:管道基础	m3	24.2767			
58	010103001038	管沟回填	1.回填材料:石粉 2.回填质量:清除基坑内杂物,分层夯实,回填质量满足设计要求 3.运输距离:综合考虑 4.工程量:回填量按碾或夯实后的实方体积计算	m3	26.2203			
59	010401006052	混凝土垫层	1.材料: C15混凝土 2.厚度: 综合考虑 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容 4.部位: 阀门井	m3	4.0148			
60	010401006053	混凝土底板	1.材料: C25混凝土 2.厚度: 综合考虑 3.详见图集05S502, 页16 4.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容 5.部位: 阀门井	m3	3.3294			
61	010302001018	井壁	1.砖品种、规格 :MU10砖 2.墙体厚度 :240mm 3.做法:M10水泥砂浆砌MU10砖砌体,井内用M10水泥砂浆勾缝,具体设计详见图集05S502,页16 4.脚手架、发砖券等综合考虑 5.部位: 阀门井	m3	8.5187			
62	010412008010	预制井盖板:	1.混凝土等级:C25预制砼 2.包含预制及安装费用 3.部位: 阀门井	m3	1.6379			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第70页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
63	010416002034	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 筋 Φ10 2.工作内容:钢筋制作、绑 扎、安装等	t	0.024			
64	010416002035	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格:一级钢 筋 Φ12 2.工作内容:钢筋制作、绑 扎、安装等	t	0.024			
65	010416002036	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 筋 Φ12 2.工作内容:钢筋制作、绑 扎、安装等	t	0.126			
66	010416002037	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 筋 Φ14 2.工作内容:钢筋制作、绑 扎、安装等	t	0.072			
67	010416001045	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:一级钢 筋 Φ10 2.工作内容:钢筋制作、绑 扎、安装等	t	0.18			
68	010416001046	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 筋 Φ12 2.工作内容:钢筋制作、绑 扎、安装等	t	0.186			
69	AB119	轻型球墨铸铁井 盖	1.规格、材质:Φ700mm普 通球墨铸铁箅子及支座 2.做法:详见图集05S502 3.部位:非机动车道阀门井 4.工程量计算规则:按设计 图示以数量计算	套	0			
70	AB120	复合树脂隐形草 盆井盖	1.规格、材质:复合树脂隐 形草盆井盖 2.部位:绿化带井盖 3.工程量计算规则:按设计 图示以数量计算	套	6			
71	AB121	塑钢踏步	1.材料: 20钢筋冲压成型, 外套高密度聚乙烯, 塑料 注塑成型,详见图集 05S502-24页 2.含制作、安装	t	0.0605			
室外供暖								
72	010101003026	管沟土方	1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式、深度、部位 等:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 4.挖土、人工清槽、弃土沟 槽边、预留回填、场区内 倒土等综合考虑 5.工作内容:倒运距离、倒 运次数、高度、部位、场 地复杂程度、现场苗木对 回填倒运的影响等综合考 虑; 场地内进行挖方,土方 平衡,土方等的倒运、平整 等 6.高度及放坡、土方厚度等 综合考虑 7.工程量计算规则:以实际 开挖工程量结算	m3	62.145			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第71页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
73	010102002073	石方开挖、外运	1.岩石类别:松石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距: 综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	72.505			
74	010102002074	石方开挖、外运	1.岩石类别:坚石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距: 综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	72.505			
75	010103001039	土(石)方回填	1.部位:管沟及井等 2.土源:利用原土 3.密实度:满足设计及规范要求 4.其他:运距、回填方式、倒运等综合考虑 5.工程量计算规则:按碾压或夯实后的实方体积计算	m3	121.7162			
76	010103001040	管沟回填	1.回填材料:砂 2.回填质量:清除基坑内杂物,分层夯实,回填质量满足设计要求 3.运输距离:综合考虑 4.工程量:回填量按碾或夯实后的实方体积计算	m3	57.8613			
77	010401006054	混凝土垫层	1.材料: C15混凝土 2.厚度: 综合考虑 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容 4.部位: 阀门井	m3	2.5473			
78	010401006055	混凝土底板	1.材料: C25混凝土 2.厚度: 综合考虑 3.详见图集05S502, 页16 4.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容 5.部位: 阀门井	m3	0.5549			
79	010401006056	混凝土底板	1.材料: C30混凝土 2.厚度: 综合考虑 3.详见图集L13N6, 页43-44 4.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容 5.部位: 砖砌泄水井	m3	3.8042			
80	010302001019	井壁	1.砖品种、规格: MU10砖 2.墙体厚度: 240mm 3.做法: M10水泥砂浆砌MU10砖砌体,井内用M10水泥砂浆勾缝,具体设计详见图集05S502,页16 4.脚手架、发砖券、踏步等综合考虑 5.部位: 阀门井	m3	8.9793			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第72页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
81	010412008011	预制井盖板:	1.混凝土等级:C25预制砼 2.包含预制及安装费用 3.部位: 阀门井	m3	0.273			
82	010412001001	预制平板	1.构件名称:预制平板 2.混凝土强度等级:C30预制砼 3.包含预制及安装费用 4.部位: 砖砌泄水井	m3	1.8264			
83	010416002038	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ10 2.工作内容:钢筋制作、绑 扎、安装等	t	0.004			
84	010416002039	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格:一级钢 Φ12 2.工作内容:钢筋制作、绑 扎、安装等	t	0.004			
85	010416002040	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ12 2.工作内容:钢筋制作、绑 扎、安装等	t	0.021			
86	010416002041	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ14 2.工作内容:钢筋制作、绑 扎、安装等	t	0.34			
87	010416002042	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ16 2.工作内容:钢筋制作、绑 扎、安装等	t	0.4056			
88	010416001047	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:一级钢 Φ10 2.工作内容:钢筋制作、绑 扎、安装等	t	0.03			
89	010416001048	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ12 2.工作内容:钢筋制作、绑 扎、安装等	t	0.031			
90	010416001049	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ14 2.工作内容:钢筋制作、绑 扎、安装等	t	0.6537			
91	AB122	复合树脂隐形草 盆井盖	1.规格、材质:复合树脂隐 形草盆井盖 2.部位:绿化带井盖 3.工程量计算规则:按设计 图示以数量计算	套	3			
92	AB123	轻型球墨铸铁井 盖	1.规格、材质:Φ700mm普 通球墨铸铁箅子及支座 2.做法:详见图集05S502 3.部位:非机动车道阀门井 4.工程量计算规则:按设计 图示以数量计算	套	0			
93	AB124	塑钢踏步	1.材料: 20钢筋冲压成型, 外套高密度聚乙烯, 塑料 注塑成型,详见图集 05S502-24页 2.含制作、安装	t	0.0101			
	室外照明							

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第73页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
94	010101003027	管沟土方	1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式、深度、部位等:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 4.挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.工作内容:倒运距离、倒运次数、高度、部位、场地复杂程度、现场苗木对回填倒运的影响等综合考虑;场地内进行挖方,土方平衡,土方等的倒运、平整等 6.高度及放坡、土方厚度等综合考虑 7.工程量计算规则:以实际开挖工程量结算	m3	36.8967			
95	010102002075	石方开挖、外运	1.岩石类别:松石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	43.045			
96	010102002076	石方开挖、外运	1.岩石类别:坚石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	43.045			
97	010103001041	土(石)方回填	1.部位:管沟及井等 2.土源:利用原土 3.密实度:满足设计及规范要求 4.其他:运距、回填方式、倒运等综合考虑 5.工程量计算规则:按碾压或夯实后的实方体积计算	m3	81.5			
98	010103001042	管沟回填	1.回填材料:砂 2.回填质量:清除基坑内杂物,分层夯实,回填质量满足设计要求 3.运输距离:综合考虑 4.工程量:回填量按碾或夯实后的实方体积计算	m3	35.1397			
99	010401002008	独立基础	1.材料: C20混凝土 2.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容 3.部位:配电箱基础、路灯基础	m3	3.942			
100	010703003010	砂浆防水(潮)	1.部位:配电箱基础 2.砂浆配合比:30厚M10防水砂浆	m2	1.44			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第74页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
101	010401006057	混凝土垫层	1.材料: C15混凝土 2.厚度: 综合考虑 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容 4.部位: 手孔井	m3	0.8214			
102	010302001020	井壁	1.砖品种、规格:MU10砖 2.墙体厚度:综合考虑 3.做法:M5水泥砂浆砌MU10砖砌体,20厚防水水泥砂浆 4.部位: 手孔井	m3	2.0592			
103	AB125	方型树脂井盖	1.规格、材质:500*500*40mm方形树脂井盖 2.部位:手孔井 3.工程量计算规则:按设计图示以数量计算	套	15			
104	010416001050	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ8 2.工作内容:钢筋制作、绑扎、安装等	t	0.0213			
105	010416001051	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ16 2.工作内容:钢筋制作、绑扎、安装等	t	0.0139			
106	010416001052	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级钢筋箍筋,Φ8 2.工作内容: 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.0489			
107	010417002002	预埋铁件	1.规格:角钢L50*5、槽钢10#等预埋件 2.含制作、安装等全部内容	t	0.4242			
108	010417001003	螺栓	1.材质、规格:M8*30 2.含螺母、垫圈 3.包含制作、安装等全部内容	套	4			
109	010417001004	螺栓	1.材质、规格:M24*800 2.含螺母、垫圈 3.包含制作、安装等全部内容	套	60			
强弱电								
110	010101003028	管沟土方	1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式、深度、部位等:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 4.挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.工作内容:倒运距离、倒运次数、高度、部位、场地复杂程度、现场苗木对回填倒运的影响等综合考虑; 场地内进行挖方,土方平衡,土方等的倒运、平整等 6.高度及放坡、土方厚度等综合考虑 7.工程量计算规则:以实际开挖工程量结算	m3	270.897			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第75页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
111	010102002077	石方开挖、外运	1.岩石类别:松石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	316.045			
112	010102002078	石方开挖、外运	1.岩石类别:坚石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	316.045			
113	010103001043	土(石)方回填	1.部位:管沟及井等 2.土源:利用原土 3.密实度:满足设计及规范要求 4.其他:运距、回填方式、倒运等综合考虑 5.工程量计算规则:按碾压或夯实后的实方体积计算	m3	248.8196			
114	AB126	余方弃置	1.废弃料品种:土方、垃圾等 2.运距:综合考虑 3.工作内容:装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.工程量计算规则:按实方体积计算	m3	22.08			
115	010103001044	管沟回填	1.回填材料:砂 2.回填质量:清除基坑内杂物,分层夯实,回填质量满足设计要求 3.运输距离:综合考虑 4.工程量:回填量按碾或夯实后的实方体积计算	m3	424.9671			
116	010401006058	混凝土垫层	1.材料: C15混凝土 2.厚度: 综合考虑 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容 4.部位: 手孔井	m3	71.7019			
117	010401006059	混凝土底板	1.材料: C15混凝土 2.厚度: 综合考虑 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等全部工作内容 4.部位: 手孔井	m3	7.1571			
118	010302001021	井壁	1.砖品种、规格: MU10砖 2.墙体厚度: 综合考虑 3.做法: M10水泥砂浆砌 MU10砖砌体, 井壁外侧 20mm1:2.5水泥砂浆抹面, 内侧 15mm1:2.5水泥砂浆抹面 4.部位: 手孔井	m3	29.2472			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第76页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
119	010302001022	井壁	1.砖品种、规格:MU20砖 2.墙体厚度:综合考虑 3.做法:M5水泥砂浆砌MU20砖砌体,井壁内外用1:2.5水泥砂浆抹面 4.部位:手孔井	m <sup>3</sup>	6.8659			
120	010412008012	预制井盖板	1.混凝土等级:C25预制砼 2.包含预制及安装费用 3.部位:弱电手孔井	m <sup>3</sup>	6.9052			
121	010412008013	预制井盖板	1.混凝土等级:C35预制砼 2.包含预制及安装费用 3.部位:手孔井	m <sup>3</sup>	1.2768			
122	010416002043	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格:一级钢Φ8 2.工作内容:钢筋制作、绑扎、安装等	t	0.018			
123	010416002044	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格:一级钢Φ10 2.工作内容:钢筋制作、绑扎、安装等	t	0.0415			
124	010416002045	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢Φ12 2.工作内容:钢筋制作、绑扎、安装等	t	0.1017			
125	010416002046	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢Φ14 2.工作内容:钢筋制作、绑扎、安装等	t	0.3033			
126	010416002047	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢Φ16 2.工作内容:钢筋制作、绑扎、安装等	t	0.1433			
127	AB127	轻型球墨铸铁井盖	1.规格、材质:550*550mm普通球墨铸铁篦子及支座 2.做法:详见图集YD/T 5178-2017图集 3.部位:手孔井 4.工程量计算规则:按设计图示以数量计算	套	3			
128	AB128	轻型球墨铸铁井盖	1.规格、材质:Φ700mm普通球墨铸铁篦子及支座 2.做法:详见图集05S502 3.部位:非机动车道阀门井 4.工程量计算规则:按设计图示以数量计算	套	10			
热力管道								
129	010101003029	管沟土方	1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式、深度、部位等:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 4.挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.工作内容:倒运距离、倒运次数、高度、部位、场地复杂程度、现场苗木对回填倒运的影响等综合考虑;场地内进行挖方,土方平衡,土方等的倒运、平整等 6.高度及放坡、土方厚度等综合考虑 7.工程量计算规则:以实际开挖工程量结算	m <sup>3</sup>	89.76			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第77页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
130	010102002079	石方开挖、外运	1.岩石类别:松石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距: 综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	104.72			
131	010102002080	石方开挖、外运	1.岩石类别:坚石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.运距: 综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、边坡修整、余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m3	104.72			
132	010103001045	土(石)方回填	1.部位:管沟及井等 2.土源:利用原土 3.密实度:满足设计及规范要求 4.其他:运距、回填方式、倒运等综合考虑 5.工程量计算规则:按碾压或夯实后的实方体积计算	m3	153.3359			
133	010103001046	管沟回填	1.回填材料:砂 2.回填质量:清除基坑内杂物,分层夯实,回填质量满足设计要求 3.运输距离:综合考虑 4.工程量:回填量按碾或夯实后的实方体积计算	m3	104.9359			
室外管网安装								
灌溉水系统								
1	030801005009	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外): 室外 2. 输送介质:绿化浇灌水 3. 材质:PE给水管; 4. 规格:Φ32 5. 连接方式:热熔连接 6.其它: 包括给水管消毒冲洗及压力试验	m	4.9			
2	030801005010	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外): 室外 2. 输送介质:绿化浇灌水 3. 材质:PE给水管; 4. 规格:Φ40 5. 连接方式:热熔连接 6.其它: 包括给水管消毒冲洗及压力试验	m	295.1			
3	CB008	钢套管安装	1.规格型号: DN50镀锌管 2.安装形式: 埋设过路套管	m	7			
4	CB009	埋地钢管防腐	1.名称: 三油两布防腐 2.其他: 符合设计图纸和施工验收规范要求	m2	1.3195			
5	030803001010	螺纹阀门	1.类型:快速取水阀 2.型号、规格:DN25	个	7			
6	030803001011	螺纹阀门	1.类型:铜截止阀 2.型号、规格:DN32	个	2			
7	030803010005	水表	1.型号、规格:DN65 2.连接方式:法兰连接 3.含表前阀门	组	2			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第78页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	030803003006	焊接法兰阀门	1.类型:倒流防止器 2.型号、规格:DN65	个	1			
	雨水系统							
9	030801005011	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位:室外 2.输送介质:雨水 3.材质:HDPE双壁波纹管, 级别: 8KN/m2 4.规格:DN200 5.连接方式:胶圈承插连接	m	168.51			
10	030801005012	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位:室外 2.输送介质:雨水 3.材质:HDPE双壁波纹管, 级别: 8KN/m2 4.规格:DN300 5.连接方式:胶圈承插连接	m	67.4			
11	030801005013	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位:室外 2.输送介质:雨水 3.材质:HDPE双壁波纹管, 级别: 8KN/m2 4.规格:DN400 5.连接方式:胶圈承插连接	m	281.1			
12	030801005014	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位:室外 2.输送介质:雨水 3.材质:PVC排水管 4.规格:DN100 5.连接方式:粘接	m	8			
13	030801004003	柔性抗震铸铁管	1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:柔性抗震铸铁管, DN100 4.连接形式:承插胶圈连接	m	17.38			
14	030801004004	柔性抗震铸铁管	1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:柔性抗震铸铁管, DN150 4.连接形式:承插胶圈连接	m	3.95			
15	030801001004	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质:废水 3.材质: 衬塑刚性复合管 4.规格:DN50 5.连接方式: 综合考虑	m	5.31			
16	030801001005	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质:废水 3.材质: 衬塑刚性复合管 4.规格:DN80 5.连接方式: 综合考虑	m	3.57			
17	030801001006	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质:废水 3.材质: 衬塑刚性复合管 4.规格:DN100 5.连接方式: 综合考虑	m	4.31			
18	030801001007	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质:废水 3.材质: 衬塑刚性复合管 4.规格:DN150 5.连接方式: 综合考虑	m	4.34			
19	040504003003	φ 700HDPE塑料非防护井盖成品检查井, 含防坠网 (污水)	1.详见标准图L13S8 116-121, 井深1.4米 2.包含重型铸铁井盖及相关所有费用 3.包含采购运输安装等相关所有费用	座	3			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第79页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
20	040504003004	φ700HDPE塑料非防护井盖成品检查井,含防坠网(污水)	1.详见标准图L13S8 116-121,井高1.4米 2.包含轻型铸铁井盖及相关所有费用 3.包含采购运输安装等相关所有费用	座	19			
21	DB002	HDPE塑料非防护井盖检查井(DN700)每增减10cm	1.包含采购运输安装等相关所有费用	座	22			
22	CB010	埋地钢管防腐	1.名称:三油两布防腐 2.其他:符合设计图纸和施工验收规范要求	m2	14.05			
给水系统								
23	030801005015	塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质:给水 3.材质:PPR给水管; 4.规格:De25 5.连接方式:热熔连接 6.其它:包括给水管道消毒冲洗及压力试验	m	20.61			
24	030801008006	钢骨架塑料复合管	1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质:自来水 3.材质:钢丝网骨架复合管 1.6MPa 4.规格:De80 5.连接方式:电热熔连接	m	65.91			
25	030801008007	钢骨架塑料复合管	1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质:自来水 3.材质:钢丝网骨架复合管 1.6MPa 4.规格:De110 5.连接方式:电热熔连接	m	206.21			
26	030801008008	钢骨架塑料复合管	1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质:自来水 3.材质:钢丝网骨架复合管 1.6MPa 4.规格:De160 5.连接方式:电热熔连接	m	10.52			
27	030803010006	水表	1.型号、规格:DN20 2.连接方式:螺纹连接 3.含表前阀门	组	1			
28	030803010007	水表	1.型号、规格:DN65 2.连接方式:法兰连接 3.含表前阀门	组	1			
29	030803010008	水表	1.型号、规格:DN100 2.连接方式:法兰连接 3.含表前阀门	组	1			
30	030803001012	螺纹阀门	1.类型:倒流防止器 2.型号、规格:DN65	个	1			
31	030803003007	焊接法兰阀门	1.类型:倒流防止器 2.型号、规格:DN100	个	1			
32	030803001013	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀 2.型号、规格:DN20	个	1			
消防系统								
33	030701018002	消火栓	1.安装部位:室外地上式 2.型号、规格:SS100/65 3.含配套阀门	套	4			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第80页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
34	030801008009	钢骨架塑料复合管	1.安装部位(室内、外): 室外 2.输送介质: 自来水 3.材质: 钢丝网骨架复合管 1.6MPa 4.规格: De110 5.连接方式: 电热熔连接	m	31.1			
35	030801008010	钢骨架塑料复合管	1.安装部位(室内、外): 室外 2.输送介质: 自来水 3.材质: 钢丝网骨架复合管 1.6MPa 4.规格: De160 5.连接方式: 电热熔连接	m	40.86			
36	030801008011	钢骨架塑料复合管	1.安装部位(室内、外): 室外 2.输送介质: 自来水 3.材质: 钢丝网骨架复合管 1.6MPa 4.规格: De200 5.连接方式: 电热熔连接	m	258.55			
37	030803003008	焊接法兰阀门	1.类型:带启闭标识的暗杆球墨铸铁闸阀 2.型号、规格:DN200 3.含PE法兰	个	3			
38	CB011	刚性防水套管制作安装:	1.规格: DN250 2.符合设计及规范要求	个	1			
采暖系统								
39	030801002007	钢管	1.安装部位(室内、外): 室外 2.输送介质:热水 3.材质或种类:预制保温管 4.规格:DN20 5.连接方式:焊接 6.含管件安装、接口保温	m	49.28			
40	030801002008	钢管	1.安装部位(室内、外): 室外 2.输送介质:热水 3.材质或种类:预制保温管 4.规格:DN80 5.连接方式:焊接 6.含管件安装、接口保温	m	94.58			
41	030801002009	钢管	1.安装部位(室内、外): 室外 2.输送介质:热水 3.材质或种类:预制保温管 4.规格:DN100 5.连接方式:焊接 6.含管件安装、接口保温	m	198.04			
42	030803001014	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN20	个	6			
43	030803003009	焊接法兰阀门	1.类型:锁闭阀 2.型号、规格:DN80	个	1			
44	030803003010	焊接法兰阀门	1.类型:锁闭调节阀 2.型号、规格:DN80	个	1			
45	030803001015	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀 2.型号、规格:DN20	个	1			
46	030803001016	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀 2.型号、规格:DN20	个	1			
景观照明								

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第81页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
47	030204018002	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):落地安装 2.半周长或回路数:600*800*200,详见图纸设计及技术要求 3.类别:消防站室外景观配电箱AL-1 4.含基础槽钢制作安装	台	1			
48	030212001016	电气配管	1.材质:电气PE管 2.规格:PE40 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设	m	457.33			
49	030212001017	电气配管	1.材质:电气PE管 2.规格:PE80 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设	m	50			
50	CB012	钢套管安装	1.规格型号:DN50镀锌管 2.安装形式:埋设过路套管	m	76.71			
51	CB013	埋地钢管防腐	1.名称:三油两布防腐 2.其他:符合设计图纸和施工验收规范要求	m <sup>2</sup>	14.459835			
52	030208001004	电力电缆	1.型号、规格:YJV-5*6 2.敷设方式:管内敷设 3.包含电缆头制安	m	415.35			
53	030208001005	电力电缆	1.型号、规格:YJV22-5*6 2.敷设方式:管内敷设 3.包含电缆头制安	m	50			
54	030208001006	电力电缆	1.型号、规格:YJV-3*6 2.敷设方式:管内敷设 3.包含电缆头制安	m	41.98			
55	030212003011	电气配线	1.种类(导线、母线):铜芯多芯软导线 2.导线用途、配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:RVV-3*2.5	m	88			
56	030213006003	一般路灯安装 (安装在厂区、住宅区内)	1.名称:高杆路灯 2.型号:150w LED灯;灯高8m 防护等级IP65 3.灯架形式及臂长:详见设计图纸及设计方案 4.其它:包含预埋法兰铁件	套	11			
57	030213006004	一般路灯安装 (安装在厂区、住宅区内)	1.名称:球场灯一 2.型号:一杆两头,200w*2 LED灯;灯高8m 防护等级IP65 3.灯架形式及臂长:详见设计图纸及设计方案 4.其它:包含预埋法兰铁件	套	2			
58	030213006005	一般路灯安装 (安装在厂区、住宅区内)	1.名称:球场灯二 2.型号:一杆两头,200w*4 LED灯;灯高8m 防护等级IP65 3.灯架形式及臂长:详见设计图纸及设计方案 4.其它:包含预埋法兰铁件	套	1			
59	030213006006	一般路灯安装 (安装在厂区、住宅区内)	1.名称:球场灯三 2.型号:一杆八头,200w*8 LED灯;灯高8m 防护等级IP65 3.灯架形式及臂长:详见设计图纸及设计方案 4.其它:包含预埋法兰铁件	套	1			
60	030213003002	装饰灯	1.名称:照树灯 2.型号、规格:LED 220V 12W 3.安装形式及高度:详见设计图纸	套	4			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第82页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
61	CB014	分支防水接线盒	1.名称: 专用室外防水接线盒	个	19			
62	030211002002	送配电装置系统	1.电压类别(交流或直流):交流 2.电压等级(V或kV):1KV	系统	1			
63	030209001002	接地装置	1.室外灯杆高于3.5米灯具,每个灯具就地打接地极,其余灯具每隔50米打一处接地极 2.重复接地极采用L50*50*5,L=2.5米镀锌角钢三根,接地线采用-40*4镀锌扁钢 4.含接地调试	组	1			
弱电预埋管								
64	030212001018	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设	m	36			
65	030212001019	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC80 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设	m	690.3			
66	030212001020	电气配管	1.材质:电气PE管 2.规格:PE80 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设	m	184			
67	030212001021	电气配管	1.材质:电气PE管 2.规格:PE100 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设	m	50.16			
自动报警系统								
68	030212001022	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设	m	160			
69	030212001023	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设	m	172			
70	030212001024	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设	m	16			
71	030212001025	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设	m	29			
72	030212001026	电气配管	1.材质:电气PE管 2.规格:PE50 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设	m	114			
73	030212003012	电气配线	1.种类(导线、母线):导线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZBN-RYJS-B1-2*1.5	m	97.6			
74	030208002006	控制电缆	1.型号、规格:WDZN-KYJY-2*1.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.含电缆头制作安装	m	254.4			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第83页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
75	030212003013	电气配线	1.种类(导线、母线):导线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZBN-RYJS-B2-2*1.5	m	128.2			
76	030212003014	电气配线	1.种类(导线、母线):导线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZBN-RYJS-B1-2*2.5	m	122			
低压电气预埋管								
77	030208003003	电缆保护管	1.材质:CPVC管 2.规格:De160 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设 4.含管枕,不含挖填土	m	356.88			
78	030208003004	电缆保护管	1.材质:CPVC管 2.规格:De110 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设 4.含管枕,不含挖填土	m	390.29			
79	030212001027	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC100 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设	m	75.38			
80	030212001028	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC150 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设	m	50.82			
绿化工程								
1	050102001011	栽植乔木	1.乔木种类:白蜡 2.乔木规格:D=12cm, H=4-4.5m, $\phi$ =3-3.5m, 全冠, 三级以上分支, 树冠伞形, 树形饱满 3.土质:根据现场情况综合考虑	株	30			
2	050102001012	栽植乔木	1.乔木种类:柿树 2.乔木规格:D=12cm, H=4-4.5m, $\phi$ =3-3.5m, 全冠, 分支点一致, 树冠匀称, 主干挺直 3.土质:根据现场情况综合考虑	株	5			
3	050102001013	栽植乔木	1.乔木种类:紫叶李 2.乔木规格:d=8cm, H=3m, $\phi$ >2m, 分枝点一致, 全冠, 树冠匀称、主干挺直 3.土质:根据现场情况综合考虑	株	33			
4	050102001014	栽植乔木	1.乔木种类:关山樱 2.乔木规格:d=8cm, H=3m, $\phi$ >2m, 分枝点一致, 全冠, 树冠匀称、主干挺直 3.土质:根据现场情况综合考虑	株	48			
5	050102001015	栽植乔木	1.乔木种类:北美海棠 2.乔木规格:d=6cm, H=2-2.5m, $\phi$ =1.5-2m, 分枝点一致, 全冠, 树冠匀称、主干挺直 3.土质:根据现场情况综合考虑	株	11			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第84页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	050102001016	栽植乔木	1.乔木种类:美人梅 2.乔木规格:d=6cm, H=2-2.5m, $\phi$ =1.5-2m, 分 枝点一致, 全冠, 树冠匀 称、主干挺直 3.土质:根据现场情况综合 考虑	株	25			
7	050102001017	栽植乔木	1.乔木种类:红枫 2.乔木规格:d=6cm, H=2-2.5m, $\phi$ =1.5-2m, 全 冠, 树姿优美 3.土质:根据现场情况综合 考虑	株	1			
8	050102004004	栽植灌木	1.灌木种类:红叶石楠球 2.灌木规格:H=1.2m, $\phi$ =1.2m, 长江以北苗木, 球形丰满 3.土质:根据现场情况综合 考虑	株	80			
9	050102004005	栽植灌木	1.灌木种类:金森女贞球 2.灌木规格:H=1.2m, $\phi$ =1.2m, 长江以北苗木, 球形丰满 3.土质:根据现场情况综合 考虑	株	78			
10	050102004006	栽植灌木	1.灌木种类:龙柏球 2.灌木规格:H=1m, $\phi$ =1m, 长江以北苗木, 球形丰满 3.土质:根据现场情况综合 考虑	株	14			
11	050102002002	栽植竹类	1.竹种类:刚竹 2.竹胸径或根盘丛径: d=2-3cm, H>2.5m 3.单位面积株数: 5株/m <sup>2</sup> 4.土质:根据现场情况综合 考虑	m <sup>2</sup>	121			
12	050102007004	栽植色带	1.苗木种类:红叶石楠 2.苗木规格: H=40cm, $\phi$ =30cm, 25株/平方米 3.土质:根据现场情况综合 考虑	m <sup>2</sup>	668			
13	050102008005	栽植花卉	1.花卉种类:丛生福禄考 2.花卉规格: $\phi$ =10cm, 10*12营养钵, 64盆/平方米 4.土质:根据现场情况综合 考虑	m <sup>2</sup>	76			
14	050102007005	栽植色带	1.苗木种类:小龙柏 2.苗木规格: H=30cm, $\phi$ =20cm, 36株/平方米 3.土质:根据现场情况综合 考虑	m <sup>2</sup>	256			
15	050102007006	栽植色带	1.苗木种类:金森女贞 2.苗木规格: H=30cm, $\phi$ =20cm, 36株/平方米 3.土质:根据现场情况综合 考虑	m <sup>2</sup>	290			
16	050102008006	栽植花卉	1.花卉种类:红王子锦带 2.花卉规格:H=45-50cm, $\phi$ =30-35cm, 16株/平方米 4.土质:根据现场情况综合 考虑	m <sup>2</sup>	295			
17	050102008007	栽植花卉	1.花卉种类:金焰绣线菊 2.花卉规格:H=45-50cm, $\phi$ =30-35cm, 16株/平方米 4.土质:根据现场情况综合 考虑	m <sup>2</sup>	75			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第85页 共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	050102008008	栽植花卉	1.花卉种类:连翘 2.花卉规格:H=60-70cm, φ=40-50cm, 9株/平方米 4.土质:根据现场情况综合 考虑	m2	103			
19	050102008009	栽植花卉	1.花卉种类:无刺蔷薇 2.花卉规格:H=80cm, φ=30cm, 9株/平方米 4.土质:根据现场情况综合 考虑	m2	35			
20	050102008010	栽植花卉	1.花卉种类:五叶地锦 2.花卉规格:H=60-90cm,36 株/平方米 4.土质:根据现场情况综合 考虑	m2	40			
21	050102010002	铺种草皮	1.草皮种类:中华结缕草 2.铺种方式:无缝密铺草皮 卷 3.土质:根据现场情况综合 考虑	m2	524			
22	EB004	景石	1.材质:昆崙山景石 2.规格:1.5*2.5*0.8特选昆崙 山景石 3.工作内容: 包含吊装、摆 放等全部工作内容	块	1			
23	EB005	景石	1.材质:龟纹石 2.规格:高0.6-0.8m左右, 宽 1.5m左右, 自然卧石形态 3.工作内容: 包含吊装、摆 放等全部工作内容	块	15			
24	050101006002	整理绿化用地	1.平整方式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.运距:综合考 4.工作内容:包括深翻平 整, 清除碎石、杂草、杂 物等、排水满足设计要求	m2	2483			
25	EB006	干鸡粪有机肥	1.要求鸡粪干爽, 无杂质 2.工作内容: 干鸡粪拌合, 施肥 3.运距: 综合考虑	吨	1.5			
26	EB007	回填种植土	1.外购种植土 2.工作内容: 购土、取土、 回填、平整等	m3	1000			
27	EB008	垃圾外运	1.废弃料品种:土方、枯 枝、杂草、杂物等综合考 虑 2.运距:综合考虑 3.其他:装车、外运、卸 车、清理余渣等综合考虑 4.工程量计算规则: 按开挖 前密实体积计算	m3	200			
合计								



# 措施项目清单计价汇总表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第1页 共1页

序号	项目名称	金额 (元)
	海警局	
	铺装硬化、小品-土建	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	铺装硬化、小品-装饰	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外管网土建	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外管网安装	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	绿化工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	消防站	
	铺装硬化、小品-土建	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	铺装硬化、小品-装饰	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外管网土建	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外管网安装	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	绿化工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	海警局				
	铺装硬化、小品-土建				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	铺装硬化、小品-装饰				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	室外管网土建				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	室外管网安装				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	绿化工程				
1	二次搬运				
2	夜间施工				
3	冬、雨季施工				
	消防站				
	铺装硬化、小品-土建				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	铺装硬化、小品-装饰				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	室外管网土建				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	室外管网安装				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	绿化工程				
1	二次搬运				
2	夜间施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第2页 共2页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
3	冬、雨季施工				
合计					

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	海警局							
	铺装硬化、小品-土建							
1	AB047	挖掘机进出场	1.大型机械规格：根据本工程的实际情况自行考虑 2.大型机械数量：根据本工程的实际情况及规范规定自行考虑	次	1			
2	AB048	摊铺机进出场及安拆	1.大型机械规格：根据本工程的实际情况自行考虑 2.大型机械数量：根据本工程的实际情况及规范规定自行考虑	次	1			
3	AB049	压路机进出场及安拆	1.大型机械规格：根据本工程的实际情况自行考虑 2.大型机械数量：根据本工程的实际情况及规范规定自行考虑	次	1			
	铺装硬化、小品-装饰							
	室外管网土建							
	室外管网安装							
	绿化工程							
	消防站							
	铺装硬化、小品-土建							
1	AB105	挖掘机进出场	1.大型机械规格：根据本工程的实际情况自行考虑 2.大型机械数量：根据本工程的实际情况及规范规定自行考虑	次	1			
2	AB106	摊铺机进出场及安拆	1.大型机械规格：根据本工程的实际情况自行考虑 2.大型机械数量：根据本工程的实际情况及规范规定自行考虑	次	1			
3	AB107	压路机进出场及安拆	1.大型机械规格：根据本工程的实际情况自行考虑 2.大型机械数量：根据本工程的实际情况及规范规定自行考虑	次	1			
	铺装硬化、小品-装饰							
	室外管网土建							
	室外管网安装							
	绿化工程							
合计								

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第1页 共2页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
	海警局			
	铺装硬化、小品-土建			
1	暂列金额	项	90000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		90000.00	
	铺装硬化、小品-装饰			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	室外管网土建			
1	暂列金额	项	26000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		26000.00	
	室外管网安装			
1	暂列金额	项	30000.00	详见暂列金额表
2	承包人分包的专业工程暂估价	项	250000.00	详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工	项		详见计日工表
5	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4+5		280000.00	
	绿化工程			
1	暂列金额	项	20000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		20000.00	
	消防站			
	铺装硬化、小品-土建			
1	暂列金额	项	128000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		128000.00	
	铺装硬化、小品-装饰			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	室外管网土建			
1	暂列金额	项	26000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第2页 共2页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		26000.00	
	室外管网安装			
1	暂列金额	项	30000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		30000.00	
	绿化工程			
1	暂列金额	项	20000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		20000.00	

## 暂列金额明细表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	海警局			
	铺装硬化、小品-土建			
1	暂列金额	项	90000.00	
	合计		90000.00	
	铺装硬化、小品-装饰			
1	暂列金额	项		
	合计			
	室外管网土建			
1	暂列金额	项	26000.00	
	合计		26000.00	
	室外管网安装			
1	暂列金额	项	30000.00	
	合计		30000.00	
	绿化工程			
1	暂列金额	项	20000.00	
	合计		20000.00	
	消防站			
	铺装硬化、小品-土建			
1	暂列金额	项	128000.00	
	合计		128000.00	
	铺装硬化、小品-装饰			
1	暂列金额	项		
	合计			
	室外管网土建			
1	暂列金额	项	26000.00	
	合计		26000.00	
	室外管网安装			
1	暂列金额	项	30000.00	
	合计		30000.00	
	绿化工程			
1	暂列金额	项	20000.00	
	合计		20000.00	

材料暂估价一览表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		海警局				
		铺装硬化、小品-土建				
		铺装硬化、小品-装饰				
		室外管网土建				
		室外管网安装				
		绿化工程				
		消防站				
		铺装硬化、小品-土建				
		铺装硬化、小品-装饰				
		室外管网土建				
		室外管网安装				
		绿化工程				



## 工程设备暂估价一览表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		海警局				
		铺装硬化、小品-土建				
		铺装硬化、小品-装饰				
		室外管网土建				
		室外管网安装				
		绿化工程				
		消防站				
		铺装硬化、小品-土建				
		铺装硬化、小品-装饰				
		室外管网土建				
		室外管网安装				
		绿化工程				

## 专业工程暂估价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	海警局			
	铺装硬化、小品-土建			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	铺装硬化、小品-装饰			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室外管网土建			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室外管网安装			
1	雨水收集系统	包含雨水弃流过滤装置、九宫格反应器、雨水PP模块、供水泵、雨水泵、智慧水网物联站、安全分流井、智能水表、系统调试等所有内容	250000.00	
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计		250000.00	
	绿化工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	消防站			
	铺装硬化、小品-土建			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	铺装硬化、小品-装饰			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室外管网土建			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室外管网安装			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	绿化工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

## 特殊项目暂估价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第1页 共1页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	海警局					
	铺装硬化、小品-土建					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	铺装硬化、小品-装饰					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	室外管网土建					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	室外管网安装					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	绿化工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	消防站					
	铺装硬化、小品-土建					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	铺装硬化、小品-装饰					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	室外管网土建					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	室外管网安装					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	绿化工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					

# 计日工表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第1页 共3页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	海警局				
	铺装硬化、小品-土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	铺装硬化、小品-装饰				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	室外管网土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	室外管网安装				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	绿化工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				

# 计日工表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第2页 共3页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
消防站					
铺装硬化、小品-土建					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
铺装硬化、小品-装饰					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
室外管网土建					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
室外管网安装					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				

# 计日工表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第3页 共3页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	绿化工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					

## 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第1页 共1页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	海警局			
	铺装硬化、小品-土建			
1	总承包服务费			
	合计			
	铺装硬化、小品-装饰			
1	总承包服务费			
	合计			
	室外管网土建			
1	总承包服务费			
	合计			
	室外管网安装			
1	总承包服务费			
	合计			
	绿化工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	消防站			
	铺装硬化、小品-土建			
1	总承包服务费			
	合计			
	铺装硬化、小品-装饰			
1	总承包服务费			
	合计			
	室外管网土建			
1	总承包服务费			
	合计			
	室外管网安装			
1	总承包服务费			
	合计			
	绿化工程			
1	总承包服务费			
	合计			

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第1页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	海警局			
	铺装硬化、小品-土建			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	铺装硬化、小品-装饰			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	室外管网土建			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	室外管网安装			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	



## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第2页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
绿化工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.16	
4	文明施工费		0.34	
5	临时设施费		1.24	
6	安全施工费		1.17	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险			
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
消防站				
铺装硬化、小品-土建				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
铺装硬化、小品-装饰				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
室外管网土建				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库项目室外配套工程

第3页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
室外管网安装				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
绿化工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.16	
4	文明施工费		0.34	
5	临时设施费		1.24	
6	安全施工费		1.17	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险			
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			