

乳山香港平远国际城 1 号楼续建工程

招 标 文 件

sg202517019

山东东方明大工程项目管理有限公司



2025 年 05 月

目录

第一章 招标公告	5
第二章 投标人须知	7
1. 总则	15
1.1 项目概况	15
1.2 资金来源和落实情况	15
1.3 招标范围、计划工期和质量要求	15
1.4 投标人资格要求	15
1.5 费用承担	16
1.6 保密	16
1.7 语言文字	16
1.8 计量单位	16
1.9 踏勘现场	16
2.3.2 投标人可通过客户端查看招标人对异议的回复，请投标人密切关注客户端的信息更新，如不及时查看造成的后果由投标人自行承担。	17
3. 投标文件	17
3.1 投标文件的组成	17
3.2 投标报价	18
3.3 投标有效期	18
3.4 投标保证金	18
3.5 资格审查资料（资格后审）以威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法为准。	18
3.6 备选投标方案	18
3.7 投标文件的编制	18
3.7.1 投标文件应按照第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件做成部分。	18
4.2 投标文件的修改与撤回	19
6. 评标	20
6.1 评标委员会	20
6.2 评标原则	20
6.3 评标	20
7. 合同授予	20
7.1 定标方式	20
7.2 中标通知	20
7.3 履约担保	20
8. 重新招标和不再招标	21
8.1 重新招标	21
8.2 不再招标	21
9. 纪律和监督	21
9.1 对招标人的纪律要求	21
9.2 对投标人的纪律要求	21
9.3 对评标委员会成员的纪律要求	21
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	21

9.5 投诉	21
10 需要补充的其他内容	21
第三章 评标办法（综合评估法）	21
第四章 合同条款及格式	32
第一部分 合同协议书	33
第三部分 专用合同条款	37
第五章 工程量清单	68
1、工程量清单编制说明	68
2、工程量清单与计价表	71
第二卷	74
第六章 图 纸（电子版图纸系统里面下载）	75
第三卷	76
第七章 技术标准和要求	77
第一节 工程说明	77
第二节 适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程	77
第 四 卷	79
第八章 投标文件格式	80
法定代理人或其委托代理人身份证明	83
授权委托书	84
项目管理机构	86

第 一 卷

第一章 招标公告
乳山香港平远国际城 1 号楼续建工程招标公告
[项目专业: 施工总承包-施工]
sg202517019

一、招标条件

本招标项目 乳山香港平远国际城 1 号楼续建工程 已由山东省投资项目在线审批监管平台 以 2504-371083-04-01-816971 批准建设, 招标人为乳山银滩鸿海房地产综合开发有限公司, 建设资金来自自筹资金, 项目出资比例 100%。项目已具备招标条件, 现对该项目进行公开招标。

二、工程招标范围

工程量清单范围内工程施工及保修。

三、项目基本情况:

乳山香港平远国际城 1 号楼续建工程位于乳山市。主要建设内容为: 进行土建及安装工程续建, 包括土建尾工、门窗工程、水电暖安装及消防工程等。控制价 828 万元。计划工期 120 日历天; 具体内容详见工程量清单。

标段名称	规模	标段内容	招标控制价(元)
1 标段	14093.49m ²	乳山香港平远国际城 1 号楼续建工程	8280000.00

四、投标企业资格要求

- 1、在中国境内注册的具有独立法人资格的施工企业;
- 2、具有行业主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质;
- 3、具有有效的安全生产许可证;
- 4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- 5、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力, 并能提供优质服务;
- 6、投标人及参加本次投标的相关人员未被最高人民法院列为失信被执行人;
- 7、投标人近一年在“信用中国”和“信用山东”无严重失信记录;
- 8、投标人及参加本次投标的相关人员近三年无行贿犯罪记录;
- 9、参加本次招标采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
- 10、法律、行政法规、规章及招标文件规定的其他要求。

五、项目负责人资格要求

- 1、要求承担本工程负责人具有建筑工程贰级及以上注册建造师执业资格;
- 2、项目经理应具有项目负责人安全生产考核合格证(B 证);
- 3、项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理;
- 4、未被最高人民法院列为失信被执行人。

六、联合体投标要求

本工程不接受联合体投标。

七、监督部门及投诉电话

- 1、监督部门: 乳山市住房和城乡建设局
- 2、投诉电话: 0631-6665902

八、【ztb 格式文件下载开始时间: 2025 年 05 月 23 日 17: 00; 下载截止时间: 2025 年 05 月 30 日 17: 00

下载地址: 威海市建设工程电子交易系统

(<http://60.212.191.165:10006/Pages/Login/SSOLoginWH.aspx?appid=104&backurl=1>) 本项目公告页面。有关情况的变更请及时关注“威海市建设工程电子交易系统”本项目公告页面。】

- 1、威海市建设工程电子交易系统共发布两个版本的招标文件, 一个是 pdf 格式, 另一个是 ztb 格式。其中电子 pdf 格式的招标文件, 任何人都可随时随地查看和下载; 电子 ztb 格式的招标文件, 只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过 CA 数字证书[CA 证书办理流程详见威海市公共资源交易网

的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程，办理地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口（威海市海滨中路 28 号，外运大厦附楼一楼大厅建设工程 CA 窗口），电话 0631-5819292] 才能下载。只有下载过电子 ztb 格式招标文件的潜在投标人才能参加投标（多标段的项目，潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子 ztb 格式的招标文件，否则视为投标无效）。

2、潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

3、潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内，使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。

4、电子招标文件不收取费用。

九、投标文件的递交

开标地点：乳山市深圳路 108#市民服务中心三楼—威海市公共资源交易中心乳山分中心

投标截止时间、开标时间：2025 年 06 月 13 日 09:00

十、发布公告的媒介本次招标公告同时在山东省公共资源交易网、威海市建设工程电子交易系统、威海市公共资源交易网（乳山分中心）（<http://ggzyjy.wei hai.cn/rushan/>）发布。

十一、联系方式

招 标 人：乳山银滩鸿海房地产综合开发有限公司 招标代理机构：山东东方明大工程项目管理有限公司

地 址：乳山市银滩旅游度假区 地 址：乳山市大孤山镇中心学校南 50 米（东方街南）一楼

邮 编： 邮 编：264500

联 系 人：翟晓伟 联 系 人：杨国栋

电 话：0631-6771368 电 话：18365863330

传 真： 传 真：

电子邮件： 电子邮件：dongfangmingda@126.com

开户银行： 开户银行：聊城农村商业银行股份有限公司东昌支行

账 号： 账 号：9150115022342050008508

2025 年 05 月 23 日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	招标单位：乳山银滩鸿海房地产综合开发有限公司 地址：乳山市银滩旅游度假区 邮编：264500 联系人：翟晓伟 电话：0631-6771368
1.1.3	招标代理机构	名称：山东东方明大工程项目管理有限公司 地址：乳山市大孤山镇中心学校南 50 米（东方街南）一楼 联系人：杨国栋 电话：18365863330 电子邮件：dongfangmingda@126.com
1.1.4	项目名称	乳山香港平远国际城 1 号楼续建工程
1.1.5	项目建设规模	工程概况： 主要建设内容为：进行土建及安装工程续建，包括土建尾工、门窗工程、水电暖安装及消防工程等。控制价 828 万元。计划工期 120 日历天；具体内容详见工程量清单。
1.1.6	建设地点	乳山市
1.2.1	资金来源	自筹资金
1.2.2	出资比例	100%
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.2.4	付款方式	本工程无预付款，施工期间按工程形象进度拨款，按月计量，支付计量工程款的 30%，工程竣工验收合格后，支付到合同价款的 50%，工程验收合格一年后无质量问题，支付到结算价款的 70%，剩余 30%的资金分 3 年付清，每年支付 10%。
1.3.1	招标范围	招标范围的详细说明见第七章“技术标准和要求”。
1.3.2	计划工期	计划工期：120 天 计划开竣工时间：2025 年 06 月 20 日-2025 年 10 月 20 日 有关工期的详细要求见第七章“技术标准和要求”
1.3.3	质量要求	质量标准： <u>合格</u>

		关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。
1.4.1	投标人资质条件、能力和信誉	<p>1、在中国境内注册的具有独立法人资格的施工企业；</p> <p>2、资质条件：具有行业主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质；</p> <p>3、财务要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；</p> <p>4、信誉要求：有履行合同的能力，并能提供优质的服务；参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；</p> <p>5、建造师资格：</p> <p>（1）要求承担本工程负责人具有建筑工程贰级及以上注册建造师执业资格；</p> <p>（2）项目经理应具有项目负责人安全生产考核合格证（B证）；</p> <p>（3）项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理；</p> <p>（4）未被最高人民法院列为失信被执行人。</p>
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受联合体投标
1.9.1	踏勘现场	不组织
1.10.1	投标预备会	不召开
1.10.2	投标人提出问题的截止时间和方式	<p>时间：投标截止时间前 10 日</p> <p>形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出问题”按钮上传需要澄清的问题。</p>
1.10.3	招标人书面澄清的时间	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
1.11	分包	不允许
1.12	偏离	不允许
2.1	资格审查方式	资格后审
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间	投标截止日前 15 天
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清的时间	<p>时间：投标截止时间前。</p> <p>方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。因未及时查看澄清而影响投标文件编制和递交的，责任由投标人自行承担。</p>
2.2.4	投标截止时间	<u>2025 年 06 月 13 日 09:00</u>
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改的时间	在收到相应修改文件后 <u>48</u> 小时内

3.1.1	招标文件售价	电子招标文件不收取费用。
3.3.1	投标有效期	60 天
3.4.1	投标保证金	本项目不收取投标保证金
3.5.1	近年财务状况的年份要求	2023 年度或 2024 年度
3.5.2	近年完成的类似项目的年份要求	近三年。指从开标日向前推算，精确到日，以此类推。
3.5.3	近三年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求	近 3 年，指从开标日向前推算，精确到日，以此类推。
3.6	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.2	纸质投标文件份数	本项目不需要提交纸质投标文件，以投标人线上提交的电子投标文件为准。
3.7.3	签字和(或)盖章要求	投标人应按照招标文件要求在电子投标文件指定位置上签电子单位公章或电子个人印章。
3.7.5	投标文件的格式与装订	1、本项目不需要提交纸质投标文件，以投标人线上提交的电子投标文件为准。 2、技术标：文件中不得出现任何有关投标单位名称的语句、词语，或明显引导性语言；不得做标记、暗号；要求技术标内容应简短、务实，页数严格控制在 55 页以内；不按以上要求制作按零分处理。
4.1.2	封套上写明	无
4.2.2	递交投标文件地点	无
4.2.3	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间和地点	开标时间：2025 年 06 月 13 日 09:00 开标地点：威海市公共资源交易中心乳山分中心 地址：乳山市深圳路 108#市民服务中心三楼，请走东二门。
5.2	开标程序	在线签到→在线解密→查看报价→确认开标记录表
6.1.1	评标委员会的组建	评标专家确定方式：招标人依法组建评标委员会。评标委员会由招标人通过《山东省公共资源交易综合评标评审专家库》随机确定的有关技术、经济专家和招标人代表组成，专家组由 7 人组成，包括招标人代表 1 人，经济标评委 3 人，技术标评委 3 人，由招标人在监督人员的监督下随机抽取确定。本项目评标委员会专家的产生方式符合国家和地方有关评标专家产生方式的规定。 注：评标专家不得为失信被执行人，若为失信被执行人，将及时清退（开标现场查询）。

7.1	是否授权评标委员会确定中标人	否，推荐的中标候选人的人数为 3 名，定标由招标人根据排名先后顺序确定。
7.3.1	履约担保	无
10. 需要补充的其他内容		
10.2 招标控制价		
	招标控制价	8280000.00 元；（注：清单中未体现的子项视为含在报价中，不再另行考虑）超此控制价否决投标。
10.3 “暗标”评审		
	施工组织设计是否采用“暗标”评审方式	采用
10.4 投标人代表出席开标会		
	投标人可自行选择是否派员出席开标会议。	
10.5 中标公示		
	招标人将中标结果在山东省公共资源交易网、威海市建设工程电子交易系统；乳山市公共资源交易网（http://ggzyjy.weihai.cn/rushan/）予以公示。	
10.6 知识产权		
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。	
10.7 重新招标的其他情形		
	除投标人须知正文第 8 条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。	
10.8 同义词语		
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。	
10.9 监督		
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受乳山市住房和城乡建设局依法实施的监督。 扫黑除恶的投诉电话：0631-6665902	
10.10 解释权		
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定	

	仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
10.11	凡是在威海市参加招标投标活动的企业都应在山东省建筑市场监管与诚信一体化平台注册登记，中标单位应在发放中标通知书之前完成山东省建筑市场监管与诚信一体化平台审核。
10.12 需要补充的其他内容	<p>1、投标企业提供资料必须真实、有效，评标过程中若发现提供虚假材料，按无效标处理；中标后发现弄虚作假现象，将取消其中标资格。评标过程中，若经查实投标企业存在被主管部门限制其投标的不良行为，应否决其投标，若为中标企业，应取消其中标资格。</p> <p>2、在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。</p> <p>3、如投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。</p>

扫黑除恶电话及招标投标投诉电话如下：

<p>1. 市直 受理机构：威海市住房和城乡建设局 电话：0631-5232593 传真：0631-5231183 电子邮箱：whjzscjgk@163.com 通讯地址：威海市光明路149号，建筑市场监管科</p>	<p>2. 环翠区 受理机构：环翠区住房和城乡建设局 电话：0631-5180256 传真：0631-5227025 电子邮箱：hcqzjjzbb@wh.shandong.cn 通讯地址：威海市远遥墩路99号环翠区住建局5楼东，环翠区建筑工程招标投标办公室</p>
<p>3. 文登区 受理机构：文登区住房和城乡建设局 电话：0631-8456617 传真：0631-8456524 电子邮箱：wdsjsjgck@sina.com 通讯地址：威海市文登区文山东路188号建设大厦8楼，威海市文登区建设工程招标投标服务中心</p>	<p>4. 荣成市 受理机构：荣成市住房和城乡建设局 电话：0631-7561053 传真：0631-7561179 电子邮箱：rcjg7561053@163.com 通讯地址：威海市荣成市伟德大道12号，荣成市建筑工程事务服务中心</p>
<p>5. 乳山市 受理机构：乳山市住房和城乡建设局 电话：0631-6665902 传真：0631-6655260 电子邮箱：rsshjjzbb@wh.shandong.cn 通讯地址：乳山市胜利街38号建设大厦7楼，乳山市建设工程招标投标管理办公室</p>	<p>6. 高区 受理机构：威海火炬高技术产业开发区建设局 电话：0631-5625432 传真：0631-5620550 电子邮箱：gcglbgs@sina.com 通讯地址：威海市文化西路288号，威海火炬高技术产业开发区建设局工程管理办公室</p>
<p>7. 经区 受理机构：威海经济技术开发区建设局 电话：0631-5987017 传真：0631-5980057 电子邮箱：jqjsjgck@wh.shandong.cn 通讯地址：威海市青岛中路107-1号经区建设局，工程科</p>	<p>8. 临港区 受理机构：威海临港经济技术开发区建设局 电话：0631-5581993 传真：0631-5581810 电子邮箱：whlgqjgc@163.com 通讯地址：威海临港经济技术开发区江苏东路1号，威海临港经济技术开发区建筑工程管理处</p>
<p>9. 综合保税区 受理机构：威海综合保税区规划建设局 电话：0631-8641855 传真：0631-8645877 电子邮箱：bsqjiansheju@wh.shandong.cn 通讯地址：威海市文登区大水泊镇威海综合保税区广贸路1号新兴科技大厦A座316室</p>	<p>10. 南海新区 受理机构：威海南海新区规划建设与交通局 电话：0631-8966763 电子邮箱：nhxqgjttj@wh.shandong.cn 通讯地址：威海市南海新区畅海路190号，招标投标管理科</p>

（一）电子投标文件制作须知：

1. 投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。

2. 电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztb 版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。

注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过 qdz 格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 word 或 pdf 格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。

3. 投标报价清单信息应以 qdz 文件形式导入，其中 qdz 文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与 qdz 内容保持一致。

4. 商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目负责人及报价等信息，投标人应认真填写不要遗漏，唱标时读取该信息。投标文件编制工具根据“投标报价”的信息，自动生成投标函，投标人可根据实际情况对投标函进行调整，其中的报价等内容应确保准确无误，且与“投标报价”的内容保持一致。

5. 电子签章是通过 CA 数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

6. 投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztb 电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以多个标段生成多个电子投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

7. 投标人应在电子投标文件编制完成定稿并加盖电子签章后，通过投标文件编制工具进行打印纸质投标文件（带水印编码），打印之后再修改投标文件内容，需撤销签章，修改后的文件水印编号将发生变化，需重新打印纸质投标文件。纸质投标文件应用不褪色的纸张书写或打印。投标人打印完毕后，应对照纸质投标文件里水印编码和定稿的电子投标文件编码是否一致。编码不一致的将按无效投标文件处理，否决其投标。

8. 电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必控制在 200M 以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传）

注：关于电子投标文件签章的说明

1. 资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。

2. ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等；技术标无需电子签章等）。

备注：人员和业绩信息录入要求：项目班子成员和工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩信息一经使用将不再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责，如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象，将按照法律

法规等文件要求进行依法处理，并记不良行为记录，情况严重者，将被列入黑名单。

工程获奖、信用、荣誉要求：评标时，企业和项目经理的工程获奖、信用、荣誉得分按“威海市住房和城乡建设局”网上公布为准。信用档案的良好行为信息对外公布期为两年，不良行为信息对外公布期为一年。未在“威海市住房和城乡建设局”登记公布的企业和项目经理的工程获奖、荣誉，评标时不予记分。投标人需在投标截止时间前，持公布文件及其它证明材料到市建设主管部门办理登记，录入信用档案（0631-5232593）。投标人应把“威海市住房和城乡建设局”信用档案网上公布的良好和不良行为信息截图附在投标文件里。

（二）投标人网上电子开标须知：

1. 投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA 数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及 CA 数字证书驱动不识别或解密使用的 CA 数字证书与加密的 CA 数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。

模拟开标使用步骤：使用 CA 数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。

2. 投标人开标当天应携带加密本项目电子投标文件的 CA 数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑。**招标人、招标代理和公共资源交易中心不提供联网服务，投标人应自行解决电脑联网问题。**记住登录系统的两个密码：CA 数字证书绑定密码与 CA 数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。

注：CA 数字证书绑定密码，即该 CA 数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA 数字证书设备密码，即锁本身的 pin 码。

3. 电脑软硬件配置要求：

（1）操作系统：win7 及以上；

（2）浏览器：ie9 及以上，搜狗浏览器、360 浏览器、QQ 浏览器等兼容 ie 模式的浏览器，但要保证 ie 浏览器是 ie9 及以上；

（3）系统软件：CA 数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。

4. 投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用 CA 数字证书进行操作，不要随意插拔 CA 数字证书，建议至少提前 30 分钟登录系统。

登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA 登录-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。

开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。

5. （1）**在线签到：**投标截止时间前 1 小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。

（2）**在线解密投标文件：**代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。

注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。

（3）**确认开标记录表：**代理端发送开标记录后，投标人端口收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、建造师等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。

6. 评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。

7. **电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：**

（1）电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；

（2）同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；

（3）未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的 CA 数字证书与加密上传电子投标文件的 CA 数字证书不一致导致解密失败的，或者因

投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；

(4) 电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的,或者未在投标截止时间前在线签到的；

(5) 电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方,经评标委员会认定属于实质性条款的；

(6) 纸质投标文件的水印编码与递交至服务器的电子投标文件编码不一致的；

(7) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。

8. 电子投标文件有下列情况之一的,视为投标人相互串通投标:

(1) 不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的；

(2) 不同投标人编制投标报价的计价软件编码(用同一个预算编制软件密码锁制作)一致的；

(3) 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上(不含两处)异常一致错误的；

(4) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

9. 电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的,以电子投标文件为准。

10. 在开评标工作开始后,招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时,招标人可以采用纸质形式进行开评标,也可以暂停开评标工作,待故障解除后继续开评标工作。

请投标人严格遵照以上要求,如有问题请及时咨询开发单位技术服务,联系电话: 0631-5819292。

(三) 开标会程序(适用于综合评估法和合理低价法):

开标会由招标代理机构主持,并按以下程序进行:

开标前准备:

1. 开标前一小时系统自动开启签到窗口,投标人使用 CA 数字证书在线签到;

2. 代理机构填写开标准备表内容。

开标现场:

1. 代理机构接收纸质投标文件(若招标文件要求提供纸质投标文件);

2. 代理机构主持开标会,宣布开标;

3. 代理机构通过系统查看投标人签到情况;

4. 代理机构随机分配一名投标人抽取系数;

5. 代理机构启动解密,投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件;

6. 代理机构启动在线唱标,各投标人界面自动加载唱标内容,包括投标人名称、投标报价和建造师姓名等;

7. 系统生成开标记录表,代理发送开标记录表至投标人界面,投标人在确认倒计时内确认开标记录表,同时确认是否需要回避;

8. 评标委员会对投标人进行初步审查;

9. 评标委员会对投标人进行资格审查;

10. 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标;

11. 投标人排序,评标委员会推荐中标候选人。

项目管理人员管理	中标单位的项目经理等项目管理人员应与投标文件所承诺人员一致,确有特殊原因需更换的,应事前经招标人同意。未经招标人同意擅自更换项目经理的,招标人有权按中标人违约终止合同。 施工期间,项目管理人员离开施工现场需应经招标人同意。未经招标人同意擅自离开施工现场的,项目经理按 1000 元/次交纳违约金,其他人员按 500 元/人次交纳违约金。项目管理人员集体无故不在施工现场的,每次按工程价款的 5‰交纳违约金。
信用查询	依据‘住房城乡建设部办公厅关于印发失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设分工方案’

的通知，被列入“全国法院失信被执行人信息公开与名称查询系统”网站（ http://shixin.court.gov.cn/ ）的失信被执行人及投标人近一年在“信用中国”和“信用山东”严重失信记录禁止参与本项目的投标。
--

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.6 本项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.2.4 本招标项目的付款方式：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

(1) 资质条件：见投标人须知前附表；

(2) 财务要求：见投标人须知前附表；

(3) 业绩要求：见投标人须知前附表；

(4) 信誉要求：见投标人须知前附表；

(5) 建造师资格：见投标人须知前附表；

(6) 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3) 为本项目的监理人；

(4) 为本项目的代建人；

(5) 为本项目提供招标代理服务的；

- (6) 被责令停业的;
- (7) 被暂停或取消投标资格的;
- (8) 财产被接管或冻结的;
- (9) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的;
- (10) 投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体的, 不得有涉黑、涉恶行为。

1.5 费用承担

代理费: 56040.00 元, 由中标单位在签订合同前向招标代理机构缴纳, 包含在报价中。

1.6 保密

1.6.1 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密, 违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.6.2 开标后, 直至授予中标人合同为止, 凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况, 与评标有关的其他任何情况均严格保密。

1.6.3 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中, 投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为, 都将会导致其投标被拒绝。

1.6.4 中标人确定后, 招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

1.7 语言文字

除专用术语外, 与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的, 招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外, 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况, 供投标人在编制投标文件时参考, 招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 投标单位踏勘现场提出的所有问题及对招标文件提出的疑问, 招标人以书面形式将答复提供给所有获得招标文件的投标单位。对招标文件内容的修改, 由招标人以补充通知的方式书面发出。

1.10.1 投标预备会: 按前附表时间

1.10.2 投标人提出问题的截止时间: 按前附表时间

1.10.3 招标人书面澄清时间: 按前附表时间

1.11 分包: 不允许分包

1.12 偏离: 不允许偏离

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单；
- (6) 图纸；（如有）
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 投标文件格式；
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。请在招标文件规定的期限内，使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题；请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前，投标人可通过威海市建设工程电子交易系统查看澄清内容，请投标人密切关注客户端的信息更新，如不及时查看造成的后果由投标人自行承担。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。。

2.2.4 投标截止时间见前附表。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，招标人可以修改招标文件，投标人可通过威海市建设工程电子交易系统查看澄清内容，请投标人密切关注客户端的信息更新，如不及时查看造成的后果由投标人自行承担。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人可通过客户端查看招标人对异议的回复，请投标人密切关注客户端的信息更新，如不及时查看造成的后果由投标人自行承担。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

- 3.1.1 招标文件售价：电子招标文件不收取费用。
- 3.1.2 商务性投标文件按照第 3.7.1 条款制作；
- 3.1.3 技术性投标文件按照第 3.7.4 条款制作。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.4 投标保证金

本项目不收取投标保证金

3.5 资格审查资料（资格后审）以威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法为准。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按照第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件做成部分。

3.7.2 投标文件份数：见投标人须知前附表 3.7.2。

3.7.3 签字和（或）盖章要求：见投标人须知前附表 3.7.3。

3.7.4 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.5 投标文件的格式与装订：见投标人须知前附表 3.7.5。

3.7.6、投标货币

本工程投标报价采用的币种为人民币。

3.7.7、投标有效期

1、投标有效期见投标须知前附表第 3.3.1 项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

2、在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第 3.7.11 条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

3.7.8、投标保证金

本项目不收取投标保证金

4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在本章第 2.2.4 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.1.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在本章第 2.2.4 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.2.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.2 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.2.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.2.4 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5. 开标

5.1 按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。

投标文件有下列情况之一的，招标人不予受理：

5.1.1 逾期送达的；

5.1.2 未按招标文件要求密封的；

5.2 开标时间和地点

招标人在本章第 2.2.4 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.3 开标程序：

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

开标前准备：

1. 开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；
2. 代理机构填写开标准备表内容。

开标现场：

1. 代理机构接收纸质投标文件（若招标文件要求提供纸质投标文件）；
2. 代理机构主持开标会，宣布开标；
3. 代理机构通过系统查看投标人签到情况；
4. 代理机构随机分配一名投标人抽取系数；
5. 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；
6. 代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容，包括投标人名称、投标报价和建造师姓名等；
7. 系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；
8. 评标委员会对投标人进行初步审查；

9. 评标委员会对投标人进行资格审查;
10. 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标;
11. 投标人排序, 评标委员会推荐中标候选人。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的, 应当回避:

- (1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属;
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员;
- (3) 与投标人有经济利益关系, 可能影响对投标公正评审的;
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的;
- (5) 评标委员会成员未被威海市各职能部门列为严重失信主体;
- (6) 与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构存在劳动关系, 或者实际在上述单位从业;

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准, 不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外, 招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人, 评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

7.2.1 在本章第 3.3 款规定的投标有效期内, 招标人以书面形式向中标人发出中标通知书, 同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.2.3 中标人确定后, 招标人将于 15 日内向乳山市建设工程主管部门提交施工招标情况的书面报告。

7.3 履约担保

无

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- (2) 经评标委员会评审后有效投标数量少于 3 个的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者经评标委员会评审后有效投标数量少于 3 个的，属于必须审批或核准的工程项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10 需要补充的其他内容

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

第三章评标办法（综合评估法）

条款号	条款内容	编列内容
2.2.1	分值构成 (总分 100 分)	详见后附录《威海市建设工程电子交易系统评分办法模板》

2.2.2	评标基准价计算方法	详见后附录《威海市建设工程电子交易系统评分办法模板》
2.2.3	投标报价的偏差率计算公式	偏差率=100%×(投标人报价-评标基准价)/评标基准价
条款号	评分因素	评分标准
2.2.4	详细评分细则	
条款号	编 列 内 容	
3	评标程序	详见本章附件 A: 评标详细程序

评标办法前附表

2.2.4 评分细则

详见后附录《威海市建设工程电子交易系统评分办法模板》

2.2.4.1 评标一般按下列程序进行:

1. 组建评标委员会;

招标人依法组建评标委员会。评标委员会由招标人通过《山东省公共资源交易综合评标评审专家库》随机确定的有关技术、经济专家组成,专家组由7人组成,包括招标人代表1人,经济标评委3人,技术标评委3人,由招标人在监督人员的监督下随机抽取确定。本项目评标委员会专家的产生方式符合国家和地方有关评标专家产生方式的规定。

本项目评标委员会专家的产生方式符合国家和地方有关评标专家产生方式的规定。

2. 评标准备工作。评标委员会成员熟悉招标文件等相关文件资料,做出清标工作安排,对需纸质评审明标进行编号封存;

3. 评标委员会对投标人进行初步审查;

4. 评标委员会对投标人进行资格审查;;

5. 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标;

6. 投标人排序,评标委员会推荐中标候选人。

2.2.4.2 评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法,对投标文件进行详细的评审和比较。经济标评委对各投标单位编制的分部分项工程量清单计价表中的综合单价、主要材料价格及措施项目等进行全面详细评审。

2.2.4.3 评标委员会在详细评审过程中,发现下列情形之一的,可否决其投标:

1. 投标文件未按照招标文件要求密封、签字、盖章的;
3. 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件的;
4. 除招标文件规定提交备选投标方案外,同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的;

5. 投标报价被评标委员会认定为低于其成本价、违反政府指导价或者高于招标文件设定的招标控制价的；

6. 投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

7. 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

8. 法律、法规、规章和招标文件规定的其他情形；

9. 没有按照招标文件要求报价，增减或修改招标文件提供的工程量清单的；

10. 降低招标文件规定不可竞争费用的；

11. 投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证明材料的，以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的；

12. 施工方案与报价不一致，投标人不能做出合理说明的。

2.2.4.4 投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作无效投标处理：

1. 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

2. 为工程项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

3. 为工程项目的监理人；

4. 为工程项目的代建人；

5. 为工程项目提供招标代理服务的；

6. 被责令停业的；

7. 被暂停或取消投标资格的；

8. 财产被接管或冻结的；

9. 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

10. 投标人被威海市各职能部门列为严重失信主体的，有涉黑、涉恶行为的；

11. 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

12. 在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的；

13. 在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的；

14. 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；

15. 投标人未按规定出席开标会的；

17. 与投标人须知前附表中电子投标文件制作须知和投标人网上电子开标须知不相符的。

2.2.4.5 有下列行为之一的评委会可以认定为串通投标。

1. 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

2. 投标人之间约定中标人；

3. 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

5. 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

6. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

7. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
8. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;
9. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
10. 不同投标人的投标文件相互混装;
12. 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;
13. 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息;
14. 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价;
15. 招标人授意投标人撤换、修改投标文件;
16. 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便;
17. 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
18. 在开标现场进行电子评标时,在导入投标文件后,界面中显示投标单位制作标书的 CPUID,硬盘序列号及网卡 MAC 地址,编码一致的按串标处理。

2.2.4.6 投标人有下列情形之一的,属于弄虚作假的行为,应作无效投标处理并计不良行为记录,情节严重者,依法进行行政处罚。

1. 使用伪造、变造的许可证件;
2. 提供虚假的财务状况或者业绩;
3. 提供虚假的建造师或者主要技术人员简历、劳动关系证明;
4. 提供虚假的信用状况;隐瞒招标文件要求提供的信息;
5. 法律、法规、规章规定的其他情形。

2.2.4.7 评标委员会根据评标办法规定否决不合格投标或者界定为无效投标后,因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的,评标委员会可以否决全部投标。投标人少于三个或者所有投标被否决的,招标人应当依法重新招标。

2.2.4.8 施工评标定标按照百分制的“综合评估法”,根据投标报价、企业信誉与实力、企业类似工程经验、项目管理机构、建造师信誉与实力、施工组织设计等方面由评标委员会对各对投标企业进行综合评定,按积分高低排序确定 3 名中标候选人,若多家投标单位得分一致,以投标报价低的优先,投标报价也相等的,由招标人自行确定。(与投标人须知前附表 7.1 对应)

2.2.4.9 评标时采取商务标和技术标分离的原则,技术标应按照招标人给定的统一格式编写,否则无效投标。经统一编号后作为明标交评委会评审。技术标编号和技术标评审结果由招投标管理部门封存,待其他商务标评审结果出来后再公布。

2.2.4.10 评委必须对各投标企业进行有记名评分,否则该投票无效。

2.2.4.11 经济标评委对各投标单位分部分项清单报价、主要材料价格及各项费率进行详细比对评审打分。投标总报价高于招标控制价按无效投标处理。如评标委员会认定投标单位所报综合单价和主要材料价格低于其成本价的,且投标单位无法做出合理解释的,可做无效投标处理。

2.2.4.12 响应招标文件规定工期、质量目标、质量保修期等及符合国家法律、法规等有关规定的标书为有效标书,评委只对有效标书进行评审打分。

2.2.4.13 本工程采取资格后审，要求投标企业提供的各项资格证明材料必须以威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法为准，否则无效。。

2.2.4.14 近一年度是指从开标日向前推算一年，近两年度是指从开标日向前推算两年，以此类推，精确到日。

2.2.4.15 根据评标委员会评标报告，招标人应选择综合得分最高的中标候选人中标。当综合得分最高的中标候选人失去中标资格时，综合得分次之的中标候选人递补，以此类推。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

2.2.4.16 招标文件要求投标企业提供的中标通知书、工程施工合同、竣工验收报告、获奖证书及其它所要求证书、证明必须以威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法为准，否则无效。

2.2.4.17 本办法所称工程竣工日期以质量核验证书为准，获奖工程以正式获奖证书日期为准。同一工程获多个奖项只计取最高级别的分数，不重复计分。

2.2.4.18 凡是符合投标人资格条件的企业均可到威海市建设工程交易中心办理 CA 认证手续，通过“威海市住房和城乡建设局”网站“威海市建设工程电子交易系统”进行网上下载招标文件。

2.2.4.19 评标时，企业信誉和建造师信用得分按“威海市住房和城乡建设局”网上信用档案备案内容为准。**外地企业隐瞒不良行为记录的按无效投标处理。**

2.2.4.20 招标工程实行建造师和项目管理机构关键岗位人员登记备案制度。

工程竣工验收后，投标单位持竣工验收报告到市招投标管理部门办理建造师撤出手续，经批准后，方可承揽新的工程项目。

评分办法：以威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法为准。

注：1、投标人的技术标要求详见前须知表，不符合招标文件要求的，其技术标得分为 0 分。技术标评委少于 5 人的，技术标得分为所有评委得分去掉一个最高值后的算术平均值；技术标评委多于或等于 5 人的，技术标得分为所有评委得分去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值。

2、投标人总分相同，投标报价得分高者中标；总分和投标报价得分相同，技术条款得分高者中标。

3、近几年，指从开标日向前推算，精确到日，以此类推。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法对电子投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分按威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法评审得分。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者明显低于招标控制价的，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

评标详细程序

A0. 总则

本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第3条所规定的评标程序的进一步细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。

A1. 基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

- (1) 评标准备；
- (2) 初步评审；
- (3) 详细评审；
- (4) 澄清、说明或补正；
- (5) 推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。

A2. 评标准备

A2.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

A2.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

A2.3 熟悉文件资料

A2.3.1 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

A2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、各投标人递交的资格审查申请文件、招标控制价、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

A2.5 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作

A2.5.1 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理，从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标

人发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。

A2.5.2 投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间内递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。

A3. 初步评审

A3.1 形式评审

评标委员会根据威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审。

A3.2 资格评审

A3.2.1 评标委员会根据威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审。

A3.3 响应性评审

A3.3.1 评标委员会根据威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审。

A3.3.2 投标人投标价格不得超出（不含等于）按照第二章“投标人须知”前附表第 10.2 款载明的招标控制价，凡投标人的投标价格超出招标控制价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。

A3.4 算术错误修正

A3.4.1 评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

A3.4.2 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

A3.4.3 当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

A3.4.4 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标担保也将被没收，并不影响评标工作。

A3.5 澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第 3.3 款的规定执行。

A4. 详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。

A4.1 详细评审的程序

A4.1.1 评标委员会按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法规定的程序进行详细评审：

A4.2 施工组织设计评审和评分

A4.2.1 按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对施工组织设计进行评审和评分。

A4.3 项目管理机构评审和评分

A4.3.1 按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对项目管理机构进行评审和评分。

A4.4 投标报价评审和评分（仅按投标总报价进行评分）

A4.4.1 按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的方法计算“评标基准价”。

A4.4.2 按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的方法，计算各个已通过了初步评审、施工组织设计评审和项目管理机构评审并且经过评审认定为不低于其成本的投标报价的“偏差率”。

A4.4.3 按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的评分标准，对照投标报价的偏差率，分别对各个投标报价进行评分。

A4.4 投标报价评审和评分（按投标总报价中的分项报价分别进行评分）

A4.4.1 投标报价按分项投标报价分别进行评审和评分：

A4.4.2 按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的方法，分别计算各个分项投标报价“评标基准价”。

A4.4.3 按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的方法，分别计算各个分项投标报价与对应的分项投标报价评标基准价之间的偏差率。

A4.4.4 按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的评分标准，对照分项投标报价的偏差率，分别对各个分项投标报价进行评分，汇总各个分项投标报价的得分。

A4.6 判断投标报价是否低于成本

评标委员会根据规定的程序、标准和方法，判断投标报价是否低于其成本。由评标委员会认定投标人以低于成本竞标的，其投标作无效投标处理。

A4.7 澄清、说明或补正

在详细评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第 3.3 款的规定执行。

A4.8 汇总评分结果

A4.8.1 评标委员会成员应按照格式填写详细评审评分汇总表。

A4.8.2 详细评审工作全部结束后，汇总各个评标委员会成员的详细评审评分结果，并按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。

A5. 推荐中标候选人或者直接确定中标人

A5.1 推荐中标候选人

A5.1.1 除第二章“投标人须知”前附表第 7.1 款授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：

(1) 评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章“投标人须知”前附表第 7.1 款规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

(2) 如果评标委员会根据本章的规定作无效投标处理后，有效投标不足三个，评标委员会可以建议招标人重新招标。

A5.2.2 投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

A5.2 直接确定中标人

第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。

A5.3 编制评标报告

评标委员会根据本章第 3.4.2 项的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：

- (1) 基本情况和数据表；
- (2) 评标委员会成员名单；
- (3) 开标记录；
- (4) 符合要求的投标一览表；
- (5) 无效投标情况说明；
- (6) 评标标准、评标方法或者评标因素一览表；
- (7) 经评审的价格一览表（包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件）；
- (8) 经评审的投标人排序；
- (9) 推荐的中标候选人名单（如果第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人，则为“确定的中标人”）与签订合同前要处理的事宜；
- (10) 澄清、说明、补正事项纪要。

A6. 特殊情况的处置程序

A6.1 关于评标活动暂停

A6.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

A6.1.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

A6.2 关于评标中途更换评委

A6.2.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

- (1) 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。
- (2) 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

A6.2.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

A6.3 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

第四章 合同条款及格式

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 乳山银滩鸿海房地产综合开发有限公司

承包人(全称):

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就乳山香港平远国际城1号楼续建工程及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 乳山香港平远国际城1号楼续建工程

2. 工程地点: 乳山市

3. 工程立项批准文号: 2504-371083-04-01-816971

4. 资金来源: 自筹资金。

5. 工程内容: 进行土建及安装工程续建,包括土建尾工、门窗工程、水电暖安装及消防工程等。计划工期120日历天;具体内容详见工程量清单。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6. 工程承包范围: 具体内容详见图纸及工程量清单。

二、合同工期

计划开工日期: 年 月 日。

计划竣工日期: 年 月 日。

工期总日历天数: 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写) (¥ 元);

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) (¥ 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) (¥ 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) (¥ 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) (¥ 元);

2. 合同价格形式: 固定综合单价。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年_____月_____日签订。

十、签订地点

本合同在_____签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自_____双方签字盖章后_____生效。

十三、合同份数

本合同一式_____份，均具有同等法律效力。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

组织机构代码：_____

组织机构代码：_____

地 址：_____

地 址：_____

邮政编码：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

电 话：_____

传 真：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

开户银行：_____

账 号：_____

账 号：_____

第二部分 通用合同条款

执行山东省住房和城乡建设厅、山东省市场监督管理局制定的《山东省建设工程施工合同（示范文本）》（SDF—2019—0002）通用条款。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:

由发包人委托设计单位提出标准及规范,经工程师确认后执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为:

(1)本合同协议书;

(2)中标通知书;

(3)投标文件及其附件;

(4)本合同专用条款;

(5)本合同通用条款;

(6)标准、规范及有关技术文件;

(7)图纸;(如有)

(8)已标价的工程量清单;

(9)在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、设计变更及经济签证的资料,同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限:_____;

发包人向承包人提供图纸的数量:_____;

发包人向承包人提供图纸的内容:_____。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件,包括:双方另行确定;

承包人提供的文件的期限为:双方另行确定;

承包人提供的文件的数量为:双方另行确定;

承包人提供的文件的形式为:双方另行确定;

发包人审批承包人文件的期限:双方另行确定。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定:执行通用条款。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点:_____;

发包人指定的接收人为:_____。

承包人接收文件的地点:_____;

承包人指定的接收人为:_____。

监理人接收文件的地点:_____;

监理人指定的接收人为:_____。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

1.10.3 场内交通

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定双方另行确定。

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由_____人 承担。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 执行通用条款 。

1.13 工程量清单错误的修正

允许调整合同价格的工程量偏差范围: / 。

2.2 发包人代表

姓 名：_____；
身份证号：_____；
职 务：_____；
联系电话：_____；
电子信箱：_____；
通信地址：_____。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

关于发包人移交施工现场的期限要求：施工场地于 年 月 日前完成，
工程开工条件 。

关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:施工用水由施工单位自行解决、

施工用电由发包方指定接点，并满足施工要求。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： / 。

发包人是否提供支付担保: / 。

发包人提供支付担保的形式: / 。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(5) 承包人提交的竣工资料的内容: 承包人向发包人提交完整竣工图纸及竣工图电子文档。

承包人需要提交的竣工资料套数: 4 套。

承包人提交的竣工资料的费用承担: 承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间: 竣工验收后 7 天内。

承包人提交的竣工资料形式要求: 书面形式。

(6) 承包人应履行的其他义务: 双方另行确定

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理:

姓 名: _____ ;

身份证号: _____;

建造师执业资格等级: ;

建造师注册证书号: _____;

建造师执业印章号: _____:

安全生产考核合格证书号: _____;

联系电话: _____;

电子信箱: _____:

通信地址: _____:

承包人对项目经理的授权范围如下：全权负责现场施工管理，包括工程质量、进度、安全、文明施工、专项分包队伍合同的签订等工作。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：同投标文件承诺时间。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：罚款 5000 元，并责令补缴社会保险、签定劳动合同。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担因违约给建设单位造成的一切损失。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任: 承包人承担因违约给建设单位造成的一切损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人承担因违约给建设单位造成的一切损失。

3.3 承包人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后 7 天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任: 承包人承担因

违约给建设单位造成的一切损失_____。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人承担因违约给建设单位造成的一切损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担因违约给建设单位造成的一切损失。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作。

主体结构、关键性工作的范围：除专业性如防水、保温、地暖、门窗、桩基的所有工作。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：防水、保温、地暖、门窗、桩基。

其他关于分包的约定：不允许分包。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： / 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场开始。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：电汇、汇票、同城转账支票、银行保函、保险保函。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程施工及保修阶段监理，监理工作内容执行建设工程监理现行规范中关于质量控制、进度控制、安全生产监督管理、信息管理、组织协调等方面的内容。包含现场所有签证、进度款支付前形象进度的确认。

关于监理人的监理权限：

(1)施工组织设计、施工方案的批准；

(2)设计变更、工程变更的签署；

(3)对发包人与承包人的索赔与反索赔事宜作出分析；

(4)进度款支付前形象进度的确认；

(5)工程中间验收和隐蔽工程验收；

(6)工程竣工验收及验收证书的签署；

(7)整个施工过程中工程质量、工程进度的监理；

(8)与相关部门的组织协调工作。

监理工程师在行使上述权利或本工程监理合同职权范围内的职权时，承包人均应视为已经取得发包人的同意，不得拒绝执行。

需要取得发包人批准才能行使的职权包括：工程开工令、工程停工令、暂停令的发布，工程延期、工程变更的审批，工程内容的增减等。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：
/_____。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：_____；

职 务：_____；

监理工程师执业资格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

关于监理人的其他约定：_____。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1) _____双方另行确定_____；

(2) _____双方另行确定_____；

(3) _____双方另行确定_____。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：_____双方另行确定_____。

关于工程奖项的约定：_____双方另行确定_____。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：(1) 承包人应严格按照《山东省建筑安全生产管理规定》、《环境保护法》等文件要求，保证施工现场安全生产文明施工，并达到市级安全文明工地标准要求。

(2) 承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。发包人不承担承包人单位人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

(3) 工程施工中，承包方必须遵守安全生产的有关规定，采取必要的安全防护

措施，杜绝安全质量事故的发生，如施工过程中确实存在重大安全隐患，应及时书面报告发包方，在排除后方可施工。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 执行通用条款。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 开工后三天内编制完成施工场地治安管理计划。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 达到现行《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2004)。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 纳入合同价格支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 开工日期前7天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到施工组织设计后 7 天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到后 7 天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工日前 7 天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 7 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工日前 7 天。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形: (1) 发包方未按时支付进度款, 而影响施工进度; 2) 重大设计变更影响施工进度; 3) 政府政策影响施工进度; 4) 不可抗力, 此延误工期需在发现后 7 天内办理签证, 逾期不予认可。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误, 逾期竣工违约金的计算方法为:

每延误一天, 按各段造价的万分之二向发包人缴纳违约金。

因承包人原因造成工期延误, 逾期竣工违约金的上限: _____

承包范围造价的 3%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定: 执行通用条款。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:

(1) 日降雨量大于 50mm 的雨日超过 1 天;

(2) 风速大于 8—10.7 m/s 的 5 级以上台风灾害; _____;

(3) 日气温超过 38℃ 的高温大于 3 天; _____。

(4) 日气温低于 -20℃ 的严寒大于 3 天; _____。

(5) 造成工程损坏的冰雹和大雪灾害: 日降雪量 10mm 及以上;

(6) 其它异常恶劣气候灾害。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励: 双方另行约定。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担: 双方另行确定。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备, 样品的种类、名称、规格、数量要求: _____
按管理部门要求和发包方需求确定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定: 执行通用条款。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所: 按有关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备: 按有关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件: 按有关规定执行。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： 按有关规定执行。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定： 执行通用条款

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定： /。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 收到后 7 天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 收到后 7 天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 双方另行确定。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： /。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。工程结算时，暂列金额应予取消，另根据工程实际发生项目增加费用。采用工程量清单计价的工程，暂列金额按招标文件编制，列入其他项目费。采用工料单价计价的工程，暂列金额单独列项计算。暂列金额应由监理人报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予使用。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：招标文件、投标文件及双方确定的市场价格；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定: ____/____。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的: 专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过3%时, 或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过3%时, 其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的: 专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过3%时, 材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过3%时, 其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的: 专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过 $\pm 3\%$ 时, 其超过部分据实调整。

第3种方式: 其他价格调整方式: 以招标控制价的预算书中载明的材料单价为基准价格, 合同履行期间材料单价涨幅超过 $\pm 5\%$ 的, 按实进行调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围: 各种因素引起的人工工资、材料价格、机械费、管理费、利润等变化及风险因素。

风险费用的计算方法: 双方另行协商。

风险范围以外合同价格的调整方法: 执行第11.1款。

2、总价合同。

总价包含的风险范围: ____/____。

风险费用的计算方法: ____/____。

风险范围以外合同价格的调整方法: ____/____。

3、其他价格方式: ____/____。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额: 无。

预付款支付期限: ____/____。

预付款扣回的方式: ____/____。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：_____ / _____。

预付款担保的形式为：_____ / _____。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：_____ 执行通用条款 _____。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：_____ 按月计量 _____。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：_____ 每月完成后 7 日内向监理单位报送，其它执行通用条款 _____。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：_____ / _____。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：_____ / _____。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：_____ 双方另行协商 _____。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：_____ 双方另行协商 _____。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：本工程无预付款，施工期间按工程形象进度拨款，按月计量，支付计量工程款的 30%，工程竣工验收合格后，支付到合同价款的 50%，工程验收合格一年后无质量问题，支付到结算价款的 70%，剩余 30% 的资金分 3 年付清，每年支付 10%。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：_____ 同计量周期 _____。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：_____ 双方另行协商 _____。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：_____ 双方另行协商 _____。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限：_____ 收到后申请 7 日内 _____。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：_____

收到后申请 7 日内 _____。

(2) 发包人支付进度款的期限：_____ 执行通用条款 _____。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：_____

执行通用条款 _____。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：_____ / _____。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：_____ / _____。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 执行通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：
法： 执行通用条款。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 颁发工程接收证书后 7 天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：
执行通用条款。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：
执行通用条款。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： /。

(1) 单机无负荷试车费用由 / 承担；

(2) 无负荷联动试车费用由 / 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： /。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接收证书后 15 天内。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限： 竣工验收合格后 28 天内。

竣工付款申请单应包括的内容： 执行通用条款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 收到竣工付款申请单 28 天（包括监理单位审核时间）。

发包人完成竣工付款的期限： 签发竣工付款证书 14 天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：
执行通用条款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 四份。

承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷责任期满后 7 天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 收到申请后 14 天内。

(2) 发包人完成支付的期限： 颁发最终结清证书后 7 天内。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 24 个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： /。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 / 种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为： /；

(2) /%的工程款；

(3) 其他方式： /。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 / 种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式： /。

关于质量保证金的补充约定： 见工程质量保修书。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 见工程质量保修书。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24 小时内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： 执行通用条款。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任： 双方另行确定。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 双方另行确定。

(3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第(2)项约定, 自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任: 双方另行确定。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定, 或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任: 双方另行确定。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任: 双方另行确定。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示, 导致承包人无法复工的违约责任: 双方另行确定。

(7) 其他: /。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的, 承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形: 双方另行确定。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法: 由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定: 按通用条款执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式: 双方另行确定。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外, 视为不可抗力的其他情形: /。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后, 发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定: 执行通用条款。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定: /。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险: 执行通用条款。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时通知义务的约定：执行通用条款。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定: _____ / _____。

选定争议评审员的期限: _____ / _____。

争议评审小组成员的报酬承担方式: _____ / _____。

其他事项的约定: _____ / _____。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定: / 。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第 2 种方式解决:

(1) 向_____仲裁委员会申请仲裁;

(2) 向乳山市人民法院起诉。

附件

协议书附件：

附件 1： 承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件 2： 发包人供应材料设备一览表

附件 3： 工程质量保修书

附件 4： 主要建设工程文件目录

附件 5： 承包人用于本工程施工的机械设备表

附件 6： 承包人主要施工管理人员表

附件 7： 分包人主要施工管理人员表

附件 8： 履约担保格式

附件 9： 预付款担保格式

附件 10： 支付担保格式

附件 11： 暂估价一览表

附件 1:

承包人承揽工程项目一览表

[illegible]

附件 2:

发包人供应材料设备一览表

[illegible]

附件 3:

工程质量保修书

发包人(全称): 乳山银滩鸿海房地产综合开发有限公司

承包人(全称): _____

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商一致就 乳山香港平远国际城 1 号楼续建工程 (工程全称) 签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:

承包人承包范围内的工程。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限;
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年;
3. 装修工程为 2 年;
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年;
5. 供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期;
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年;
7. 其他项目保修期限约定如下:

本工程质量保修期 2 年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月,缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：_____ / _____。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：_____ 承包人(公章)：_____

地 址：_____ 地 址：_____

法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____

委托代理人(签字)：_____ 委托代理人(签字)：_____

电 话：_____ 电 话：_____

传 真：_____ 传 真：_____

开户银行：_____ 开户银行：_____

账 号：_____ 账 号：_____

邮政编码：_____ 邮政编码：_____

附件 4:

主要建设工程文件目录

文件名称	套数	费用（元）	质量	移交时间	责任人

附件 5:

承包人用于本工程施工的机械设备表

[illegible]

附件 6:

承包人主要施工管理人员表

名 称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理				
项目副经理				
技术负责人				
造价管理				
质量管理				
材料管理				
计划管理				
安全管理				
其他人员				

附件 7:

分包人主要施工管理人员表

名 称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理				
项目副经理				
技术负责人				
造价管理				
质量管理				
材料管理				
计划管理				
安全管理				
其他人员				

附件 8:

履约担保（无）

_____（发包人名称）:

鉴于_____（发包人名称，以下简称“发包人”）与
_____（承包人名称）（以下简称“承包人”）于____年____月
日就_____（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订
《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订
的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）_____元（¥_____）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发
工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，
我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无条件
支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提
请_____仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

_____年____月____日

附件 9：

预付款担保（无）

_____（发包人名称）：

根据_____（承包人名称）（以下称“承包人”）与

_____（发包人名称）（以下简称“发包人”）

于____年____月____日签订的_____（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）_____元（¥_____）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在 7 天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请_____仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

_____年____月____日

附件 10:

支付担保（无）

_____（承包人）:

鉴于你方作为承包人已经与_____（发包人名称）（以下称“发包人”）于____年____月____日签订了_____（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的_____%，数额最高不超过人民币元（大写：_____）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。
2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后____日内。
3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后 7 天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起__个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第____种方式解决：

（1）向_____仲裁委员会申请仲裁；

（2）向_____人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：_____（盖章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

地 址：_____

邮政编码：_____

传 真：_____

_____年____月____日

附件 11:

11-1: 材料暂估价表

[illegible]

11-2: 工程设备暂估价表

[illegible]

第五章 工程量清单

1、工程量清单编制说明

工程名称：乳山香港平远国际城 1 号楼续建工程

一、工程概况：

本工程为乳山香港平远国际城 1 号楼续建工程，主要施工项目如下：

（一）土建项目

- 1、消防连廊北侧外墙砌筑及抹灰
- 2、楼梯间不锈钢靠墙扶手、室外无障碍坡道不锈钢栏杆制作、安装
- 3、所有外门窗制作安装
- 4、公共区域防火门、带套木门、窗套安装
- 5、造型屋面安装屋面瓦
- 6、防水工程试验
- 7、外墙保温（其中南立面阳台外侧已施工）
- 8、一二层所有地面地砖
- 9、三至二十六层公共区域地面地砖
- 10、一二层公共卫生间墙砖、PVC 吊顶
- 11、所有公共区域涂料墙面及涂料顶棚
- 12、一二层合用前室、东西走廊格栅吊顶
- 13、一层大堂跌级石膏板吊顶

（二）安装项目

1、强电：配电箱安装、等电位箱安装、电线电缆敷设、开关插座安装、座灯头安装（按毛坯房考虑）、应急照明灯具安装、电井内部分分支桥架安装、部分避雷线安装。

2、弱电：弱电图纸说明“本设计电话、宽带、有线电视、对讲、仅预留管路、系统布线及调试工作可由相关部门完成”，敷管已完成，本次控制价仅安装各种弱电插座，及弱电井内电视网络分线箱、有线电视接线箱。

3、给排水：清水管道需做保温；清水管彻底隐蔽前重新进行压力试验；部分锈蚀阀门、损坏水表更换。水井至户内未隐蔽清水管考虑一半拆除安装。

4、暖气：安装分水器、分水器相关阀门及管道。

5、消火栓、喷淋：前期仅做了预留洞，防水套管，本次控制价按图纸完成剩余项目。

6、自动报警系统：前期仅预留了管、线盒，本次控制价按图纸完成剩余项目。

7、通风防排烟系统：前期已完成，现场损坏严重，本次控制价考虑之前通风系统全部拆除后重做。

二、投标人须知：

- 1、必须按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。
- 2、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得删除或涂改。
- 3、工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的综合单价和合价，投标人均应填报，未填报的综合单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

三、清单报价时，投标人应注意：

1、投标单位参与投标视为已考察工程现场，对现场情况（包括工地位置情况、道路、存贮空间、装运限制及任何其他足以影响报价的情况）已较为了解和充分预计，并能根据已了解情况合理组织完成施工。现场原有工程的实际情况（包括与其他专业施工单位交接过程中的各种因素）视为在报价中已充分考虑，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长将不被批准。

2.投标单位在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。工程量清单计价表中的综合单价应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、制作费、运输费、安装费、管理费、利润、自主报价材料的采保费、损耗等，并考虑风险因素，以及为完成本工程项目（清单子目）的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用，以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务。

3.综合单价中应包括材料、半成品构件和成品构件运至工地现场堆放点的场外运输费用及从堆放点至施工点的场内运输费用，结算时不得因为运距而调整综合单价。

4. 所有投标报价材料价格均包含检验试验费、采保费、运输损耗费、运杂费、二次倒运费等所有费用,并根据实际情况考虑材料的损耗率,在结算中,不再因损耗及运距等因素而调整综合单价。

5.投标单位为本工程提供的机械设备费用,包括机械设备的进出场、装卸、拼装、交通标示牌、警示牌等所有费用,应包括在清单报价中,投标单位应充分考虑施工过程中发生的各种机械的多次进出场和机械停滞的费用及风险费用,结算时不增加此部分费用。

6. 工程施工中，为保证工程质量，施工单位自行采取的施工工艺措施项目，均由投标单位在报价时自行考虑，结算时不增加此部分费用

7.投标单位在报价时,均应充分考虑建筑垃圾外运过程,场地出入口运输车辆的清洗费用、车顶覆盖费用、运输过程中的洒水降尘保洁费用。

8.在施工过程中可能产生的扬尘、噪音、车辆进出等因素，不得对周围居民的安全、财产及正常生活等造成影响，需采取的措施及费用均需考虑在投标报价当中，结算时不再增加此

部分费用，若因此引起纠纷及损失，均由投标单位自行解决。

9.对原有不需改造部位的保护费用综合考虑，结算时不增加此部分费用。

10.若投标人有不平衡报价的单项产生了做法或材质变更，结算价格以清单控制价的单价为基准来调差。

11.变更导致实际完成的工程量超过已标价工程量清单工程量 15%的，招标人有权将实际完成的工程量超过已标价工程量清单工程量 15%以外部分单价重新组价。

12.暂列金：293315.34 元（正常计取规费税金后计入总价）

13.暂估价：详见专业工程暂估价一览表

14.材料暂估价：详见材料暂估价一览表

2、工程量清单与计价表

后附系统自动生成的清单表格

商务条款偏离表

序号	招标文件的商务条款	报价文件的商务条款	说明
1	投标保证金：本项目不收取投标保证金。		
2	报价保证金形式：网银、电汇、银行保函、电子保函或保险保函；网银、电汇必须从投标企业基本账户转出。		
3	服务费：按招标文件的规定。		
4	报价有效期：自公开报价之日起 60 天。		
5	施工地点：乳山市。		
6	付款方式按照本招标文件合同执行		
7	质量保证期：按合同约定。		
8	甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。		
9	如双方协商不成，可向合同签约地法院提起诉讼。		
10	本合同应按照中华人民共和国法律进行解释。		
11	工期要求：120 天		

本表未列明的招标文件中其它商务条款的响应情况		
------------------------	--	--

注： 1、在本表中，需对本招标文件的全部商务条款作出响应，而不仅仅是对偏离项的响应。

2、在本表中，与“招标文件的商务条款”栏比较，如无偏离，“报价文件的商务条款”栏可具体填写响应内容或“同意”、“接受”等字样，如有偏离，则必须填写具体的偏离内容。

3、对于其他商务条款（包括其他章的），如有偏离或替代方案的，也要求增列入此表，否则表示投标企业完全接受，对投标企业有约束力。

4、本表应另行打印。

第二卷

第六章 图 纸（电子版图纸系统里面下载）

第三卷

第七章 技术标准和要求

第一节 工程说明

1 工程概况

1.1 本工程基本情况如下:

工程名称: 乳山香港平远国际城1号楼续建工程

乳山香港平远国际城1号楼续建工程位于乳山市。主要建设内容为:进行土建及安装工程续建,包括土建尾工、门窗工程、水电暖安装及消防工程等。具体内容详见工程量清单。

质量要求: 合格标准。

招标范围: 工程量清单范围内工程施工及保修。

技术要求: 按招标文件要求执行

合同计价方式: 本工程采用固定综合单价合同。

1.2 本工程施工场地(现场)具体地理位置: 乳山市。

第二节 适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程

说明:本节内容只需列出规范、标准、规程等的名称、编号等内容。本节由招标人根据国家、行业和地方现行标准、规范和规程等,以及项目具体情况摘录。

依据设计文件的要求,本招标工程项目的材料、设备、施工须达到下列现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。并不限于以下规范,如有最新规范,按照最新规范执行:

- 1 工程测量规范(GB50026-2007);
- 2 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2012);
- 3 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012);
- 4 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010);
- 5 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010);
- 6 《建筑结构制图标准》(GB/T50105-2010);
- 7 《砌体结构设计规范》(GB50003-2011);
- 8 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014);
- 9 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)
- 10 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)
- 11 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2012)
- 12 《屋面工程施工质量验收规范》(GB50207-2012)

- 13 《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-2011)
 - 14 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2011)
 - 15 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010)
 - 16 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411—2007)
 - 17 《建筑工程施工质量验收统一验收标准》(GB50300/2013)
 - 18 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2011)
 - 19 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)
 - 20 《改性无机粉复合建筑饰面片材应用技术规程》CECS376: 2014
 - 21 《改性无机粉复合建筑饰面片材》建材行业标准号: JC/T2219-2014
- 国家及威海市现行的其它与本工程相关的技术规范、质量规范及验收规范
当地建设行政主管部门有关规定

第 四 卷

第八章 投标文件格式

- 1、本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 word 或 pdf 文档的固定格式，其他相关内容以威海市建设工程电子交易系统自动生成的唯一水印码的格式为准。
- 2、投标人应按照招标文件要求在电子投标文件指定位置上签电子单位公章或电子个人印章（无需先在书面投标文件里盖章再扫描上传）。

附件:

投标承诺书

本单位郑重承诺:

将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则, 参加_____项目的投标。

一、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的, 不弄虚作假, 骗取中标。

二、不与招标人、其他投标人或者招标代理机构串通投标, 损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。

三、不向招标人或评标委员会成员或相关人员行贿, 以牟取中标。

四、不存在任何形式的挂靠、借用资质参加投标和串通投标的行为。

五、保证按照招标文件及中标通知书规定, 签署施工合同。

六、保证中标后, 自行独立完成工程项目的施工, 不违法转包、分包。

七、自觉遵守国家有关质量、安全及农民工的有关规定。

八、本单位若有违反承诺内容的行为, 愿意接受建设行政主管部门的处罚, 并承担相应的法律责任。

投标单位: _____ (印章)

法定代表人(印章): _____ 电话: _____

年 月 日

投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营 形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都 是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导 致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形， 若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规行为不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方在以往工程建设活动中，积极履行社会责任，近三年内不存在因拖欠农民工工资导致集体访、越级访等影响社会稳定的问题，若经贵方查出，立即取消我方投标资格。

五、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格 按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经 理等内容组织实施。

六、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事 中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况 and 材料。

七、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极 参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德， 争当信用市民，争创信用企业。

八、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位： （单位印章/法人印章）

年 月 日

法定代理人或其委托代理人身份证明

投 标 人: _____

单位性质: _____

地 址: _____

成立时间: _____年_____月_____日

经营期限: _____

姓 名: _____性 别: _____

年 龄: _____职 务: _____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人: _____（印章）

_____年_____月_____日

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。
_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人、授权人身份证复印件后

投 标 人：_____（印章）

法定代表人：_____（印章）
章）

_____年_____月_____日

选派建造师委托书

_____ (代理机构):

_____ (投标人全称)的法定代表
人_____同志,任本单位_____之职,现代表本单位委任_____同志为参加建
设单位_____建设的_____项目的建造师,该工程我单位若能中标,凡本工程
执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面的工作由其代表本单
位全面负责。

投标人(全称) _____ (印章)

法定代表人 _____ (印章)

年 月 日

注:身份证复印件附后。

项目管理机构

(一) 项目管理机构组成表

[illegible]

(二) 主要人员简历表

附 1: 建造师简历表

姓 名		年 龄		学 历	
职 称		职 务		拟在本工程任职	建造师
注册建造师执业资格等级			级	建造师专业	
毕业学校	年毕业于		学校	专业	
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目名称			工程概况说明	发包人及联系电话

后附：建造师注册资格证书、安全生产考核合格证书彩色扫描件

附 2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指技术负责人(相关专业中级及以上职称人员)、施工员、专职安全员、材料员、资料员、质检员。

岗位名称:			
姓名		年龄	
性别		毕业院校	
专业		毕业时间	
拥有的职业资格		专业职称	
职业资格证书编号		工作年限	
主要工作业绩及担任的主要工作			

后附：技术负责人和专职安全生产管理人员证书彩色扫描件

近X年所承建类似工程情况一览表

建设单位	项目名称及建设地点	建设规模	开竣工日期	合同价格	质量达到标准	合同履行情况

目前正在承建工程情况一览表

建 设 单 位	项目名称及 建设地点	建设规模	计划开竣 工日期	合同价 格	质量要求 标准

投标函附录-1

工程名称：_____（项目名称）

工程名称	报价（元）	质量标准	工期
_____工程	投标报价：_____（大写） 小写：¥ _____ 元	质量标准：合格	_____日 历 天

投标人（印章）：

法定代表人（印章）：

日期：____年____月____日

附录1

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第1页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [100.00]			
1	资格审查 [合格制]		
1.1	营业执照	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容为营业执照的彩色扫描件
1.2	资质证书	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容为建筑工程施工总承包三级及以上资质资质证书的彩色扫描件
1.3	安全生产许可证	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容为安全生产许可证的彩色扫描件
1.4	法定代表人身份证明或授权委托书	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容为法定代表人身份证复印件及法人身份证明 (若法定代表人参加投标) 或企业法定代表人身份证复印件、授权委托书 (若授权代表参加投标)
1.5	项目管理机构	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容包括项目负责人、技术负责人及施工员、专职安全员、材料员、资料员、质检员, 需附社保证明及项目经理建筑工程二级及以上注册建造师 (注册证、安全考核B证) 证书、技术负责人 (相关专业中级及以上职称或建设类注册证)、专职安全员证书。填写简历表。社保证明内容为: 建造师、技术负责人、施工员、专职安全员、材料员、资料员、质检员提供开标前三个月内的社会保险缴费记录扫描件; (开标前三个月的企业注册所在地社保机构)、电子签章等可上网查询的社会保险缴费证明扫描件; 如注册所在地社保机构网站无此功能, 则提供注册所在地社保机构盖章的证明原件以及本单位社保网站的账号及密码, 由评委现场网上查询确认) (项目管理机构组成表请在资信标一项中选择人员)
1.6	失信情况查询	合格制	上传word或pdf格式的文档1、说明:被列入“全国法院失信被执行人信息公布与名称查询系统(查询网址: http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”的失信被执行人禁止参与本项目的投标。投标文件附通过网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询信息记录包含投标人及参与本次投标的相关人员包括法定代表人、委托代理人及项目管理机构所有人员失信情况网页截图。2、投标人近一年在“信用中国”和“信用山东”无严重失信记录。(上传“信用中国 (www.creditchina.gov.cn)”和“信用山东(www.creditsd.gov.cn)”网站下载的投标人信用报告。
1.7	投标人信用承诺书	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容为投标承诺书、投标人信用承诺书
1.8	财务报告	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容为投标企业2023年度或2024年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表彩色扫描件。
2	技术标 [20.00] (汇总规则: 当专家数量小于等于1位, 取去掉0个最高分、0个最低分后的算术平均值; 当专家数量大于1位小于等于4位, 取去掉1个最高分、0个最低分后的算术平均值; 当专家数量大于4位, 取去掉1个最高分、1个最低分后的算术平均值;)		
2.1	施工总平面图布置设计合理	2.00	(2.0分) 对工程整体有深刻认识, 表述清晰完整, 施工段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计合理;
2.2	施工方案和技术措施合理, 对关键工序有针对性等	2.00	(2分) 施工方案和技术措施合理, 对关键工序和关键部位施工具有针对性, 措施得力、经济、安全、可行;
2.3	针对本工程的通病治理措施	2.00	(2分) 有完整的质量保证措施, 先进可行, 有针对本工程的通病治理措施;
2.4	安全文明措施和应急救援预案	2.00	(2分) 针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案, 且措施齐全, 预案可行
2.5	环境、地下管网、地上设施保护, 冬季、雨季施工方案	2.00	(2分) 环境保护措施安全得力, 减少噪音、降低环境污染、扬尘治理措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等, 冬季、雨季施工方案
2.6	绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用	2.00	(2分) 绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用
2.7	施工进度计划和进度措施	2.00	(2分) 施工进度计划和进度措施 (包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等)
2.8	资源配备计划	2.00	(2分) 资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理, 与进度计划呼应, 满足施工需
2.9	项目管理机构人员配备齐全合理	2.00	(2分) 项目管理机构人员配备齐全合理 (采用暗标方式, 不得涉及人员姓名、公司名称等暴露投标人身份的内容)

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第2页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
2.10	成品保护、工程保修制度、总包和分包配合	2.00	(2分) 成品保护、工程保修制度、总包和分包配合、与发包、分包、监理、设计的配合等
3	资信标 [10.00]		
3.1	企业信用及考核情况	2.00	上传word或pdf格式的文档,投标人近一年内,在招标投标相关领域、工程质量相关领域、工程安全相关领域等有行政处罚记录的,每有一条记录在基本分2分的基础上,扣1分,扣分无下限。投标文件中附信用中国(查询网址: https://www.creditchina.gov.cn)和信用中国(山东)(https://credit.shandong.gov.cn)网站查询的信用报告。如两个网站下载的信用报告内容不一致,以行政处罚记录多的为准。
3.2	项目管理机构	5.00	通过系统选择项目班子成员 项目经理为建筑工程贰级及以上注册建造师;技术负责人必须持建筑工程系列中级及以上职称或建设类注册证书;其他关键岗位管理人员[包括施工员、专职安全员、材料员、质检员]配备齐全,符合以上人员配备要求的为本项目管理机构的最低标准,得5.0分。投标文件中项目管理班子配备不符合招标文件要求的最低标准的或不提供项目管理机构成员劳动保障证明,其投标将被否决。
3.3	业绩	3.00	上传word或pdf格式的文档,内容为近三年内(开标日前推),投标人提供的建筑工程类似业绩,每一项得1.0分,本项最高得3.0分。投标文件附中标通知书(或直接发包书)、合同扫描件。
4	商务标 [70.00]		
4.1	投标报价	70.00	<p>基准价计算方式:综合平均法。 评标基准价C=投标价算术平均值A×下浮系数K1×权重比例Q1+招标控制价B×下浮系数K2×权重比例Q2。 投标价算术平均值A计算过程:(n为有效投标人个数) 当n≤6时,A=所有有效标书报价的算术平均值 当6<n≤9时,A=所有有效标书报价中去除1个最高价、1个最低价后的算术平均值 当n>9时,A=所有有效标书报价中去除2个最高价、2个最低价后的算术平均值 B: 招标控制价。 K1: 0.96,0.965,0.97,0.975,0.98。 K2: 1。 Q: 权重比例Q1+Q2=100%,Q1、Q2取值均应≥30%。Q1: 0.3,0.31,0.32,0.33,0.34。</p> <p>以评标基准值为基准,投标报价与基准进行比较,相同得满分 每高于基准价1%,扣减0.1分,扣完为止。 每低于基准价1%,扣减0.1分,扣完为止。 偏离不足1%时,按照插入法计算得分,分数保留两位小数</p>

其他注意事项

控制价 : 8280000.00

专家个数 :7

投标人报价方式 :总价（元）

定标方式 :推荐候选人，3 个。

工程投标报价汇总表

工程名称:乳山香港平远国际城1号楼续建工程

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	乳山香港平远国际城1号楼续建工程		450239.74		
	合计		450239.74		

单项工程投标报价汇总表

工程名称:乳山香港平远国际城1号楼续建工程

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	乳山香港平远国际城1号楼续建工程		450239.74		
1	建筑工程		279132.04		
2	装饰工程		67369.12		
3	平远国际安装（地上部分）		88551.33		
4	平远国际安装（地下部分）		15187.25		
合计			450239.74		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 乳山香港平远国际城1号楼续建工程

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
	乳山香港平远国际城1号楼续建工程		
	建筑工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	装饰工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	平远国际安装 (地上部分)		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 乳山香港平远国际城1号楼续建工程

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	平远国际安装 (地下部分)		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乳山香港平远国际城1号楼续建工程

第1页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	乳山香港平远国际城1号楼续建工程							
	建筑工程							
	土石方工程							
1	010103004001	竣工清理（包含清理建筑物内所有的灰尘、垃圾、落地灰等）		m3	43089.911			
	砌筑工程							
2	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土块 585×120×240 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级:M5.0砂浆 4.部位：三-二十六层消防连廊	m3	45.1584			
	混凝土及钢筋混凝土工程							
3	010507005001	扶手、压顶	1.断面尺寸:200*80mm 2.混凝土种类:商品混凝土，包含模板 3.混凝土强度等级:C25	m3	4.3277			
4	010503005001	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土，包含模板 2.混凝土强度等级:C25	m3	10.3488			
5	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ6 2.部位:消防连廊砌体拉结筋	t	0.2297			
6	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ8箍筋 2.部位:消防连廊压顶、过梁	t	0.4182			
7	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ10 2.部位:消防连廊压顶、过梁	t	0.6477			
8	010515011001	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ10 2.部位：消防连廊压顶、过梁	根	264			
9	010515011002	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ6 2.部位：消防连廊墙体拉结筋	根	396			
	金属结构工程							
10	01B001	铝合金滴水线	1.部位：外门窗及阳台洞口上方	m	1963.18			
11	010607005001	钢丝网	1.铺钉部位:消防连廊、两种材料的墙体转角处.墙梁、柱交接部位 2.钢丝网φ4@250,25mm厚 M7.5水泥砂浆面层加强	m2	216.384			
12	010607005002	钢丝网	1.铺钉部位:外墙侧面维修 2.钢丝网φ4@250,25mm厚 M7.5水泥砂浆面层加强	m2	255.2			
	门窗工程							
13	010802003001	乙级防火门	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸 3.包含：门扇、门套、门锁、五金配件等	m2	357.84			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乳山香港平远国际城1号楼续建工程

第2页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	010802003002	丙级防火管道井门	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸 3.包含: 门扇、门套、门锁、五金配件等	m2	132.3			
15	010802004001	防盗门	1.门代号及洞口尺寸: M0921,=0.9*2.1	樘	228			
16	010802001001	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:中空玻璃塑钢平开门 M1524=1.5*2.4, M2124=2.1*2.4 2.门框、扇材质:U-PVC 3.玻璃品种、厚度:透明中空玻璃, 水密性能3级, 空气隔声性能2级, 气密性不低于4级, 抗风压能力应大于4级	m2	12.24			
17	010802001002	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:中空玻璃阳台推拉门 M1521=1.5*2.1 2.门框、扇材质:U-PVC 3.玻璃品种、厚度:透明中空玻璃, 水密性能3级, 空气隔声性能2级, 气密性不低于4级, 抗风压能力应大于4级	m2	630			
18	010802001003	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:单层玻璃屋面平开门M0821 2.门框、扇材质:U-PVC 3.玻璃品种、厚度:透明单层玻璃, 水密性能3级, 空气隔声性能2级, 气密性不低于4级, 抗风压能力应大于4级	m2	6.72			
19	010802001004	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:中空玻璃阳台平开门 M0821,=800*2100 2.门框、扇材质:U-PVC 3.玻璃品种、厚度:透明中空玻璃, 水密性能3级, 空气隔声性能2级, 气密性不低于4级, 抗风压能力应大于4级	m2	80.64			
20	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗代号及洞口尺寸:单层玻固定窗, 尺寸详见施工图纸 2.框、扇材质:U-PVC 3.玻璃品种、厚度:透明单层玻璃, 水密性能3级, 空气隔声性能2级, 气密性不低于4级, 抗风压能力应大于4级	m2	4.5			
21	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:中空玻璃塑钢推拉窗, 尺寸详见施工图纸 2.框、扇材质:U-PVC 3.玻璃品种、厚度:透明中空玻璃, 水密性能3级, 空气隔声性能2级, 气密性不低于4级, 抗风压能力应大于4级	m2	753.75			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乳山香港平远国际城1号楼续建工程

第3页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
22	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:中空玻璃塑钢上旋窗,尺寸详见施工图纸 2.框、扇材质:U-PVC 3.玻璃品种、厚度:透明中空玻璃,水密性能3级,空气隔声性能2级,气密性不低于4级,抗风压能力应大于4级	m ²	168.48			
23	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:中空玻璃塑钢平开窗,尺寸详见施工图纸 2.框、扇材质:U-PVC 3.玻璃品种、厚度:透明中空玻璃,水密性能3级,空气隔声性能2级,气密性不低于4级,抗风压能力应大于4级	m ²	201.6			
24	011209001001	铝合金节能玻璃幕墙	1.尺寸规格详见设计图纸 2.玻璃采用透明中空玻璃,水密性能3级,空气隔声性能2级,气密性不低于4级,抗风压能力应大于4级	m ²	54.075			
25	010808005001	石材门窗套	1.窗代号及洞口尺寸:电梯门套 2.门窗套展开宽度:250mm 3.粘结层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆	m	280.8			
26	010801002001	洞口木质哑口套	1.门代号及洞口尺寸:洞口	m	32.8			
27	010808001001	木窗套	1.窗代号及洞口尺寸:一二层所有外窗	m	200.1			
28	010809004001	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比:20mm水泥砂浆1:2 2.窗台板材质、规格、颜色:人造花岗岩窗台板25mm厚,包含倒角等工序	m ²	6.24			
29	010808005002	大堂造型树脂套	1.窗代号及洞口尺寸:大堂造型树脂套 2.粘结层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆	m	63.2			
屋面及防水工程								
30	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格:规格尺寸详见效果图 2.施工做法:木挂瓦条30*25,中距按瓦材规格(Φ4长45钢钉固定);木顺水条30*25中距500,用Φ4*60水泥钉@600固定,20厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	31.106			
31	010904001001	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:EP防水卷材 2.防水层数:一遍 3.部位:阳台、消防走廊	m ²	2352.84			
32	010904001002	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:EP防水卷材 2.防水层数:一遍 3.部位:卫生间	m ²	868.347			
33	010904001003	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:EP防水卷材 2.防水层数:一遍 3.部位:厨房	m ²	480.6			
保温、隔热、防腐工程								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乳山香港平远国际城1号楼续建工程

第4页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
34	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:外门窗洞口周边侧墙、女儿墙内侧 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:25厚胶粉聚苯颗粒 3.增强网及抗裂防水砂浆种类:5mm厚抹面胶浆中间压入一道耐碱玻璃纤维网格布	m ²	669.2494			
35	011001003002	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:胶粘剂粘贴50mm厚EPS保温板 3.增强网及抗裂防水砂浆种类:3~5mm厚抗裂砂浆中间压入一道耐碱玻璃纤维网格布(包含吊篮费用)	m ²	11472.7			
36	011001003003	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:消防连廊南侧墙面 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:胶粘剂粘贴50mm厚EPS保温板 3.增强网及抗裂防水砂浆种类:3~5mm厚抗裂砂浆中间压入一道耐碱玻璃纤维网格布(包含简易脚手架)	m ²	692.3			
其他工程								
37	010507004001	台阶	1.踏步高、宽:宽300mm,高150mm 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20	m ³	6.0915			
38	010404001001	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:300厚粒径5-32卵石灌M2.5混合砂浆,宽出面层100mm 2.部位:室外台阶垫层	m ³	17.832			
39	010507001001	散水	1.垫层材料种类、厚度:150厚粒径5-32卵石灌M2.5混合砂浆+60厚C15混凝土垫层 2.面层厚度:20mm厚1:2.5水泥砂浆面层压实赶光	m ²	80.26			
40	010507001002	坡道	1.垫层材料种类、厚度:150厚3:7灰土垫层 2.面层厚度:25厚1:3干硬性水泥砂浆集合层粘贴30厚烧毛花岗岩石板面层	m ²	5.4			
41	010501001001	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:160厚LC7.5轻骨料混凝土 2.部位:一层、二层除卫生间、阳台外所有房间;三-二十六层走廊、合用前室、消防连廊	m ³	349.2813			
42	01B002	救生缓降器	1.安装部位:三-二十六层消防连廊	套	24			
43	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格: 2.详见图纸	m	150.8			
装饰工程								
楼地面装饰工程								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乳山香港平远国际城1号楼续建工程

第5页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	011102003001	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:全瓷地板砖 周长3200 3.部位: 一层大堂; 一、二层消防连廊、走廊、前室及各房间; 三-二十六层合用前室及走廊	m ²	2186.01			
2	011102003002	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:防滑地板砖 周长1200 3.部位: 一、二层公共卫生间及阳台	m ²	49.66			
3	011102003003	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:全瓷地板砖, 长度800, 宽度详见施工图纸 3.部位: 一层大堂周边串边; 一、二层各房间过门石; 一至二十六层电梯过门石	m ²	25.63			
4	011106002001	块料楼梯面层	1.粘结层厚度、材料种类:30mm厚1:3水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:全防滑板砖, 宽度280, 长度1200, 带防滑槽 3.部位: 一至二层	m ²	36			
5	011105003001	块料踢脚线	1.粘贴层厚度、材料种类:20mm厚1:2水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:全瓷地板砖直形踢脚, 高度13cm	m ²	104.6864			
6	011105003002	块料踢脚线	1.粘贴层厚度、材料种类:20mm厚1:2水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:全瓷地板砖异形踢脚, 高度13cm	m ²	14.7771			
7	011107001001	石材台阶面	1.粘结层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:20厚花岗岩板 3.防护材料种类:防污剂	m ²	13.74			
8	011102001001	石材楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:3水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:30mm厚烧毛花岗岩板	m ²	60.11			
9	011101003001	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:30mm厚C20细石混凝土保护层 2.部位: 阳台	m ²	614.1			
墙、柱面装饰与隔断、幕墙								
10	011204003001	块料墙面	1.墙体类型:内墙 2.安装方式:20mm厚1:3水泥砂浆粘贴,贴砖高度2.7m 3.面层材料品种、规格、颜色:全瓷墙面砖600*300 4.部位: 一、二层公共卫生间	m ²	115.66			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乳山香港平远国际城1号楼续建工程

第6页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	011207001001	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2.基层材料种类、规格:20mm厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:防潮石膏板 4.部位:一层大堂独立柱	m2	42.18			
天棚工程								
12	011302002001	格栅吊顶	1.面层材料品种、规格、:铝合金格栅吊顶间距100mm, 吊顶离地高度2.7m 2.部位:一、二层东西两侧走廊、合用前室	m2	128.26			
13	011302002002	格栅吊顶	1.面层材料品种、规格、:铝合金格栅吊顶间距100mm, 吊顶离地高度2.7m 2.部位:三-顶层东西两侧走廊及合用前室	m2	1219.92			
14	011301001001	天棚抹灰	1.基层类型:砼 2.抹灰厚度、材料种类:5mm厚抗裂砂浆 3.部位:公共区域需要喷刷涂料的部位	m2	2195.9			
油漆、涂料、裱糊工程								
15	011407001001	墙面喷刷涂料	1.基层类型:内墙面 抹灰面 2.喷刷涂料部位:一、二层除卫生间外所有内墙面; 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子要求:两遍腻子, 厚度控制在2mm左右 5.涂料品种、喷刷遍数:室内乳胶漆二遍	m2	1304.2			
16	011407001002	墙面喷刷涂料	1.基层类型:内墙面 抹灰面 2.喷刷涂料部位:三-机房层梯间、走廊、合用前室、消防连廊等公共墙面 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子要求:两遍腻子, 厚度控制在2mm左右 5.涂料品种、喷刷遍数:室内乳胶漆二遍	m2	7343.62			
17	011407002001	天棚喷刷涂料	1.基层类型:天棚 抹灰面 2.喷刷涂料部位:一、二层除卫生间、阳台、格栅吊顶、走廊、合用前室、消防连廊外所有顶棚; 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子要求:两遍腻子, 厚度控制在2mm左右 5.涂料品种、喷刷遍数:室内乳胶漆二遍	m2	548.1			
18	011407002002	天棚喷刷涂料	1.基层类型:天棚 抹灰面 2.喷刷涂料部位:阳台顶棚; 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子要求:两遍腻子, 厚度控制在2mm左右 5.涂料品种、喷刷遍数:室内乳胶漆二遍	m2	640.3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乳山香港平远国际城1号楼续建工程

第7页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
19	011407002003	天棚喷刷涂料	1.基层类型:天棚抹灰面 2.喷刷涂料部位:所有走廊、合用前室、消防连廊、机房层梯间等公共顶棚 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子要求:两遍腻子,厚度控制在2mm左右 5.涂料品种、喷刷遍数:室内乳胶漆二遍	m ²	1007.5			
20	011407001003	墙面喷刷涂料	1.基层类型:外墙抹灰面 2.喷刷涂料部位:一至三层 3.腻子种类:柔性耐水 4.刮腻子要求:两遍腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:硅橡胶弹性底漆+面漆+仿石涂料	m ²	793			
21	011407001004	墙面喷刷涂料	1.基层类型:外墙抹灰面 2.喷刷涂料部位:三至顶层 3.腻子种类:柔性耐水 4.刮腻子要求:两遍腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:硅橡胶弹性底漆+面漆+防水涂料	m ²	15279.4			
其他装饰工程								
22	011503005001	金属靠墙扶手	1.扶手材料种类、规格:不锈钢管靠墙扶手,离地高度1100mm	m	603.48			
23	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.无障碍坡道扶手,高700mm,详见图集03J926-1-23	m	6.03			
平远国际安装(地上部分)								
强电地上								
1	030404017001	配电箱	1.名称:1AL1、1AL2箱 2.安装方式:暗装 3.含箱内接线等,其他详见系统图	台	2			
2	030404017002	配电箱	1.名称:1AL3、1AL4箱 2.安装方式:暗装 3.含箱内接线等,其他详见系统图	台	2			
3	030404017003	配电箱	1.名称:1AL5、1AL6箱 2.安装方式:暗装 3.含箱内接线等,其他详见系统图	台	2			
4	030404017004	配电箱	1.名称:2AL1、2AL2箱 2.安装方式:暗装 3.含箱内接线等,其他详见系统图	台	2			
5	030404017005	配电箱	1.名称:2AL3、2AL4箱 2.安装方式:暗装 3.含箱内接线等,其他详见系统图	台	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乳山香港平远国际城1号楼续建工程

第8页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	030404017006	配电箱	1.名称: 6路户内开关箱 2.安装方式: 暗装 3.含箱内接线等, 其他详见系统图	台	112			
7	030404017007	配电箱	1.名称: 5路户内开关箱 2.安装方式: 暗装 3.含箱内接线等, 其他详见系统图	台	112			
8	030404017008	配电箱	1.名称: 27PP1、27PP2、27PP3箱 2.安装方式: 明装 3.含箱内接线等, 其他详见系统图	台	3			
9	030404017009	配电箱	1.名称: ALE1-1、ALE1-2、ALE9-1、ALE9-2箱 2.安装方式: 明装 3.含箱内接线等, 其他详见系统图	台	4			
10	030404017010	配电箱	1.名称: ALE17-1、ALE17-2箱 2.安装方式: 明装 3.含箱内接线等, 其他详见系统图	台	2			
11	030404017011	配电箱	1.名称: ALE24-1、ALE24-2箱 2.安装方式: 明装 3.含箱内接线等, 其他详见系统图	台	2			
12	030404017012	配电箱	1.名称: AT27-1、AT27-2箱 2.安装方式: 明装 3.含箱内接线等, 其他详见系统图	台	2			
13	030404017013	配电箱	1.名称: AT27-3箱 2.安装方式: 明装 3.含箱内接线等, 其他详见系统图	台	1			
14	030404017014	配电箱	1.名称: 电表箱AW1-1 2.安装方式: 明装 3.含箱内接线等, 其他详见系统图	台	1			
15	030404017015	配电箱	1.名称: 电表箱AW2-1 2.安装方式: 明装 3.含箱内接线等, 其他详见系统图	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乳山香港平远国际城1号楼续建工程

第9页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	030404017016	配电箱	1.名称:电表箱AW3-1~AW18-1 2.安装方式:明装 3.含箱内接线等,其他详见系统图	台	16			
17	030404017017	配电箱	1.名称:电表箱AW19-1~AW26-1 2.安装方式:明装 3.含箱内接线等,其他详见系统图	台	8			
18	030409008001	等电位端子箱	1.名称:总等电位箱 2.安装形式:暗装	个	2			
19	030409008002	等电位端子箱	1.名称:局部等电位箱 2.安装形式:暗装	个	246			
20	030411005001	接线箱	1.名称:对讲门电源箱 2.材质: 3.规格: 4.安装形式:安装	个	2			
21	030411001001	配管	1.名称:电线管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC32 4.配置形式:暗配 5.其他:含墙体剔槽及恢复、打孔洞等	m	20			
22	030411001002	配管	1.名称:电线管 2.材质:钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:明配	m	30.8			
23	030411001003	配管	1.名称:电线管 2.材质:钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:明配	m	26.2			
24	030411004001	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:铜芯线BV2.5mm ²	m	17742.37			
25	030411004002	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:铜芯线NHBV2.5mm ²	m	6128.68			
26	030411004003	配线	1.名称:配线 2.配线形式:沿桥架敷设 3.型号:铜芯线NHBV2.5mm ²	m	1173.31			
27	030411004004	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:铜芯线BV4mm ²	m	44671.87			
28	030411004005	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:铜芯线NHBV4mm ²	m	517.98			
29	030411004006	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:铜芯线WDZN-BYJ-4mm ²	m	141			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乳山香港平远国际城1号楼续建工程

第10页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
30	030411004007	配线	1.名称: 配线 2.配线形式: 管内穿线 3.型号: 铜芯线 NH BV6mm ²	m	261.8			
31	030411004008	配线	1.名称: 配线 2.配线形式: 管内穿线 3.型号: 铜芯线 NH BV10mm ²	m	81.43			
32	030411004009	配线	1.名称: 配线 2.配线形式: 管内穿线 3.型号: 铜芯线BV16mm ²	m	12.6			
33	030408001001	电力电缆	1.名称: 电力电缆 2.规格、型号: YJV-3*10 3.材质: 铜 4.敷设方式、部位: 穿管敷设 5.电压等级(kv): 1kV	m	4170.1			
34	030408001002	电力电缆	1.名称: 电力电缆 2.规格、型号: WDZN-YJFE-5*10 3.材质: 铜 4.敷设方式、部位: 穿管敷设 5.电压等级(kv): 1kV	m	79.41			
35	030408001003	电力电缆	1.名称: 电力电缆 2.规格、型号: WDZN-YJFE-5*10 3.材质: 铜 4.敷设方式、部位: 沿桥架敷设 5.电压等级(kv): 1kV	m	378.05			
36	030408001004	电力电缆	1.名称: 电力电缆 2.规格、型号: WDZN-YJFE-5*16 3.材质: 铜 4.敷设方式、部位: 穿管敷设 5.电压等级(kv): 1kV	m	80.93			
37	030408001005	电力电缆	1.名称: 电力电缆 2.规格、型号: WDZN-YJFE-5*16 3.材质: 铜 4.敷设方式、部位: 沿桥架敷设 5.电压等级(kv): 1kV	m	452.4			
38	030408001006	电力电缆	1.名称: 电力电缆 2.规格、型号: WDZ-YJV-4*50+25 3.材质: 铜 4.敷设方式、部位: 沿桥架敷设 5.电压等级(kv): 1kV	m	392.69			
39	030408001007	电力电缆	1.名称: 电力电缆 2.规格、型号: WDZ-YJV-4*70+35 3.材质: 铜 4.敷设方式、部位: 沿桥架敷设 5.电压等级(kv): 1kV	m	58.96			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乳山香港平远国际城1号楼续建工程

第11页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
40	030408001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:NH-YJV-5*10mm ² 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压等级(kv):1kV	m	18.7			
41	030408006001	电力电缆头	1.名称:户内干包电缆头 2.规格、型号:1kV以下截面35mm ² 以下	个	12			
42	030408006002	电力电缆头	1.名称:户内干包电缆头 2.规格、型号:1kV以下截面120mm ² 以下	个	52			
43	030404034001	照明开关	1.名称:单联开关 2.安装方式:暗装	个	519			
44	030404034002	照明开关	1.名称:双联开关 2.安装方式:暗装	个	593			
45	030404034003	照明开关	1.名称:三联开关 2.安装方式:暗装	个	64			
46	030404034004	照明开关	1.名称:声光控延时开关(强切型) 2.安装方式:暗装	个	101			
47	030404035001	插座	1.名称:油烟机插座 2.安装方式:暗装	个	200			
48	030404035002	插座	1.名称:热水器插座 2.安装方式:暗装	个	206			
49	030404035003	插座	1.名称:五孔插座 2.安装方式:暗装	个	1153			
50	030404035004	插座	1.名称:排气扇插座 2.安装方式:暗装	个	244			
51	030404035005	插座	1.名称:防水五孔插座 2.安装方式:暗装	个	722			
52	030404035006	插座	1.名称:空调插座 2.安装方式:暗装	个	486			
53	030412001001	普通灯具	1.名称:座灯头	套	1785			
54	030412004001	装饰灯	1.名称:一层大厅吊灯 2.型号:满足甲方使用验收要求 3.规格:满足甲方使用验收要求 4.安装形式:吊装	套	1			
55	030412004002	装饰灯	1.名称:一层大厅筒灯 2.型号:满足甲方使用验收要求 3.规格:满足甲方使用验收要求 4.安装形式:嵌入式	套	13			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乳山香港平远国际城1号楼续建工程

第12页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
56	030412005001	荧光灯	1.名称:一层走廊单管荧光灯 2.型号:满足甲方使用验收要求 3.规格:满足甲方使用验收要求 4.安装形式:吸顶安装	套	6			
57	030412004003	装饰灯	1.名称:出口指示灯 2.规格、型号:8W 3.安装形式:门上0.2米明装	套	159			
58	030412004004	装饰灯	1.名称:疏散指示灯 2.规格、型号:8W 3.安装形式:距地0.5米暗装	套	52			
59	030412004005	装饰灯	1.名称:应急灯 2.规格、型号:2*25W 3.安装形式:板下0.4米	套	160			
60	030409005001	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ10 4.安装形式:沿女儿墙支架敷设	m	41.56			
61	030411003001	桥架	1.名称:钢制桥架 2.规格、型号:200*100 6.接地方式:含接地、桥架支吊架等	m	12.83			
62	030406006001	低压交流异步电动机	1.名称:交流电动机检查接线 2.型号:功率 3kW以下	台	7			
63	030406006002	低压交流异步电动机	1.名称:交流电动机检查接线 2.型号:功率 13kW以下	台	3			
64	03B001	电梯	1.层/站/门:27 2.含电梯所有相关费用	部	0			
弱电地上								
65	030502012001	弱电插座接线盒盖	1.安装方式:接线盒盖	个	459			
66	030502004001	电视插座	1.安装方式:暗装	个	236			
67	030411005002	接线箱	1.名称:电话网络分线箱 2.规格:详见系统图 3.安装形式:明装	个	26			
68	030411005003	接线箱	1.名称:有线电视接线箱 2.规格:详见系统图 3.安装形式:明装	个	26			
给排水地上								
69	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温管 2.管道外径:Φ57以内	m3	2.227			
70	031208002002	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温管 2.管道外径:Φ133以内	m3	2.759			
71	031208007001	防潮层、保护层	1.材料:铝箔	m2	245.3			
72	03B002	分户管道试压	1.管道彻底隐蔽前试压 2.含试压所有相关工作	户	230			
73	03B003	锈蚀阀门更换	1.含阀门更换所有相关工作	个	112			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乳山香港平远国际城1号楼续建工程

第13页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
74	03B004	损坏水表更换	1.含水表更换所有相关工作	个	75			
75	03B005	管道拆除	1.水井至户内未隐蔽部分管道拆除(部分不合格管道)	m	778.84			
76	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:清水 3.材质、规格:PPRDN20管 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	778.84			
77	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内暗敷 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR De20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 6.工作内容:管道安装、压力试验、消毒冲洗、封堵、墙体剔槽及打孔洞等综合考虑	m	154			
78	031004006001	大便器	1.材质:瓷坐便器 2.组装形式:成套 3.附件名称、数量:含相关附件	组	2			
79	031004006002	大便器	1.材质:脚踏阀蹲便器 2.组装形式:成套 3.附件名称、数量:含相关附件	组	4			
80	031004003001	洗脸盆	1.材质:瓷 2.组装形式: 3.附件名称、数量:含相关附件	组	6			
81	031004014001	给、排水附(配)件	1.材质:不锈钢地漏 2.型号、规格:DN50 3.附件名称、数量:含相关附件	个(组)	1			
82	031004008001	其他成品卫生器具	1.材质:成品拖布池 2.组装形式:成套 3.附件名称、数量:含相关附件	组	1			
采暖地上								
83	031005007001	热媒集配装置	1.材质:4路分集水器 2.规格:满足设计要求 3.附件名称、规格、数量:含所有相关配件	台	70			
84	031005007002	热媒集配装置	1.材质:3路分集水器 2.规格:满足设计要求 3.附件名称、规格、数量:含所有相关配件	台	4			
85	031005007003	热媒集配装置	1.材质:2路分集水器 2.规格:满足设计要求 3.附件名称、规格、数量:含所有相关配件	台	166			
86	031003005001	双活接铜球阀	1.规格:DN20 2.连接形式:热熔连接	个	480			
87	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内暖气 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR纳米复合管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	430			
消防								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乳山香港平远国际城1号楼续建工程

第14页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
88	030901012001	消防水泵接合器	1.安装部位:室外 2.型号、规格:地上式 DN100 3.附件材质、规格:含所有附件	套	6			
89	030901010001	室内消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:减压稳压室内消火栓 (800*650*240) 3.附件材质、规格:含所有相关附件	套	85			
90	030901010002	室内消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:普通室内消火栓 (800*650*240) 3.附件材质、规格:含所有相关附件	套	45			
91	030901013001	灭火器	1.形式:手提式 2.规格、型号:MFZL4灭火器	具	260			
92	031003003001	沟槽法兰阀门	1.类型:法兰止回阀 2.材质:满足设计要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:沟槽法兰连接	个	4			
93	031003003002	沟槽法兰阀门	1.类型:法兰闸阀 2.材质:满足设计要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:沟槽法兰连接	个	13			
94	031003003003	沟槽法兰阀门	1.类型:法兰减压阀 2.材质:满足设计要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:沟槽法兰连接	个	4			
95	031003003004	沟槽法兰阀门	1.类型:法兰过滤器 2.材质:满足设计要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:沟槽法兰连接	个	4			
96	031003010001	软接头(软管)	1.材质:法兰式软接头 2.规格:DN150 3.连接形式:螺纹连接	个	4			
97	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表	台	8			
98	031003003005	沟槽法兰阀门	1.类型:法兰闸阀 2.材质:满足设计要求 3.规格、压力等级:DN100, 2.5MPa 4.连接形式:沟槽法兰连接	个	5			
99	031003003006	沟槽法兰阀门	1.类型:法兰闸阀 2.材质:满足设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽法兰连接	个	21			
100	031003003007	沟槽法兰阀门	1.类型:法兰止回阀 2.材质:满足设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽法兰连接	个	6			
101	031003011001	法兰	1.材质:满足设计要求 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:卡箍连接	副	25			
102	031003011002	法兰	1.材质:满足设计要求 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:卡箍连接	副	32			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乳山香港平远国际城1号楼续建工程

第15页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
103	031002003001	套管	1.名称、类型:一般钢套钢 2.材质:钢套钢 3.规格:介质管道公称直径150mm以内 4.填料材质:满足设计要求	个	26			
104	031002003002	套管	1.名称、类型:一般钢套钢 2.材质:钢套钢 3.规格:介质管道公称直径100mm以内 4.填料材质:满足设计要求	个	130			
105	030901002001	消防栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管、公称压力1.2MPa, DN150 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 6.管道标识设计要求:满足设计要求	m	122.26			
106	030901002002	消防栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管、公称压力2.5MPa, DN150 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 6.管道标识设计要求:满足设计要求	m	19.9			
107	030901002003	消防栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管、公称压力1.2MPa, DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 6.管道标识设计要求:满足设计要求	m	233.63			
108	030901002004	消防栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管、公称压力2.5MPa, DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 6.管道标识设计要求:满足设计要求	m	169.22			
109	030901002005	消防栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管、公称压力1.2MPa, DN70 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 6.管道标识设计要求:满足设计要求	m	72.63			
110	030901002006	消防栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管、公称压力2.5MPa, DN70 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 6.管道标识设计要求:满足设计要求	m	45.39			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乳山香港平远国际城1号楼续建工程

第16页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
111	031002001001	管道支架	1.材质:满足设计要求 2.管架形式:满足设计要求	Kg	432.48			
112	031208002003	管道绝热	1.绝热材料品种:玻璃丝绵 2.管道外径:Φ133以内	m3	6.85			
113	031208002004	管道绝热	1.绝热材料品种:玻璃丝绵 2.管道外径:Φ325以内	m3	2.71			
114	031208007002	防潮层、保护层	1.材料:玻璃丝布	m2	119.44			
115	031208007003	防潮层、保护层	1.材料:PAP	m2	272.82			
116	030901004001	报警装置	1.名称:湿式报警阀组 2.型号、规格:DN150	组	3			
117	031003003008	沟槽法兰阀门	1.类型:法兰信号蝶阀 2.材质:满足设计要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:沟槽法兰连接	个	3			
118	031003003009	沟槽法兰阀门	1.类型:法兰信号蝶阀 2.材质:满足设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽法兰连接	个	2			
119	031003003010	沟槽法兰阀门	1.类型:法兰信号蝶阀 2.材质:满足设计要求 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:沟槽法兰连接	个	24			
120	030901006001	水流指示器	1.规格、型号:DN100 2.连接形式:沟槽法兰连接	个	2			
121	030901006002	水流指示器	1.规格、型号:DN80 2.连接形式:沟槽法兰连接	个	24			
122	031003011003	法兰	1.材质:满足设计要求 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:卡箍连接	副	6			
123	031003011004	法兰	1.材质:满足设计要求 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:卡箍连接	副	4			
124	031003011005	法兰	1.材质:满足设计要求 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:卡箍连接	副	24			
125	031003001001	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	4			
126	031003001002	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	4			
127	030901008001	末端试水装置	1.规格:DN25 2.组装形式:满足设计要求	组	26			
128	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:满足设计要求 3.连接形式:螺纹连接 4.装饰盘设计要求:满足设计要求	个	322			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乳山香港平远国际城1号楼续建工程

第17页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
129	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管、DN150 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 6.管道标识设计要求:满足设计要求	m	210.1			
130	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管、DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 6.管道标识设计要求:满足设计要求	m	42.34			
131	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管、DN80 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 6.管道标识设计要求:满足设计要求	m	145.65			
132	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管、DN70 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 6.管道标识设计要求:满足设计要求	m	43.65			
133	030901001005	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管、DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 6.管道标识设计要求:满足设计要求	m	82.54			
134	030901001006	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管、DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 6.管道标识设计要求:满足设计要求	m	105.95			
135	030901001007	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管、DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 6.管道标识设计要求:满足设计要求	m	86.35			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乳山香港平远国际城1号楼续建工程

第18页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
136	030901001008	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管、DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 6.管道标识设计要求:满足设计要求	m	215.23			
137	030901001009	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管、DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 6.管道标识设计要求:满足设计要求	m	531.19			
138	031002003003	套管	1.名称、类型:一般钢套钢 2.材质:钢套钢 3.规格:介质管道公称直径150mm以内 4.填料材质:满足设计要求	个	73			
139	031002003004	套管	1.名称、类型:一般钢套钢 2.材质:钢套钢 3.规格:介质管道公称直径100mm以内 4.填料材质:满足设计要求	个	3			
140	031002001002	管道支架	1.材质:满足设计要求 2.管架形式:满足设计要求	Kg	654.1			
141	031208002005	管道绝热	1.绝热材料品种:玻璃丝绵 2.管道外径:Φ57以内	m ³	5.69			
142	031208002006	管道绝热	1.绝热材料品种:玻璃丝绵 2.管道外径:Φ133以内	m ³	3.46			
143	031208002007	管道绝热	1.绝热材料品种:玻璃丝绵 2.管道外径:Φ325以内	m ³	4.01			
144	031208007004	防潮层、保护层	1.材料:玻璃丝布	m ²	594.52			
145	030905002001	水灭火控制装置调试	系统形式:自动喷水灭火系统	点	27			
146	030904001001	点型探测器	1.名称:点型感烟探测器 2.线制:四线	个	300			
147	030904003001	按钮	1.名称:手动报警按钮	个	92			
148	030904005001	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.规格:	个	26			
149	030904003002	按钮	1.名称:消火栓报警按钮	个	130			
150	030904007001	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播(扬声器) 2.功率:满足设计要求 3.安装方式:吸顶安装	个	26			
151	030904008001	模块(模块箱)	1.名称:输入模块	个	52			
152	030904008002	模块(模块箱)	1.名称:输入输出模块	个	27			
153	030904008003	模块(模块箱)	1.名称:直接驱动模块	个	3			
154	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防电话	部	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乳山香港平远国际城1号楼续建工程

第19页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
155	030904008004	模块(模块箱)	1.名称:隔离模块	个	27			
156	030904011001	火灾显示盘	1.规格:重复显示器 2.控制回路:满足设计要求	台	27			
157	030904008005	模块(模块箱)	1.名称:漏电模块	个	23			
158	030904001002	点型探测器	1.名称:剩余电流探测器	个	23			
159	030904008006	模块(模块箱)	1.名称:消防接线箱	台	27			
160	030411004010	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:NH-RVS2*1.5 4.材质:铜 5.配线部位:室内	m	4128.08			
161	030411004011	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:ZRBV2.5 4.材质:铜 5.配线部位:室内	m	1324.95			
162	030411004012	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:铜芯线 NH BV1.5mm ²	m	3734.53			
163	030411004013	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:ZR-RVS5*1.5 4.材质:铜 5.配线部位:室内	m	284.56			
164	030411001004	配管	1.名称:金属软管 2.规格:φ16 3.配置形式:满足设计要求	m	80			
165	030411001005	配管	1.名称:金属软管 2.规格:φ20 3.配置形式:满足设计要求	m	120			
166	030905001001	自动报警系统调试	1.点数:500点以内 2.线制:四线	系统	1			
167	03B006	风管拆除	1.镀锌薄钢板风管拆除 (δ ≤ 1.5mm) 直径或长边长 (1000mm以内)	m ²	23.59			
168	030108003001	轴流通风机	1.名称:JY-3-1、JY-2-1、 JY-1-1风机 2.规格:型号:SWF-III-07 风 量 27330m ³ /h3 全压 980Pa 电量 11KW 3.减振底座形式、数量:含 支架, 其他满足设计要求 4.灌浆配合比:满足设计要 求 5.单机试运转要求:满足设 计要求	台	3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乳山香港平远国际城1号楼续建工程

第20页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
169	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径 ≤ 1000mm 5.板材厚度: δ =0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架 设计要求:满足设计要求 7.接口形式:咬口	m2	23.59			
170	03B007	楼层排烟风口封堵		项	1			
171	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1			
平远国际安装(地下部分)								
强电地下								
1	030404004001	低压开关柜(屏)	1.名称:P1柜 2.型号:详见系统图 3.规格:详见系统图 4.种类:详见系统图 5.基础型钢形式、规格:满足设计要求	台	1			
2	030404004002	低压开关柜(屏)	1.名称:P2柜 2.型号:详见系统图 3.规格:详见系统图 4.种类:详见系统图 5.基础型钢形式、规格:满足设计要求	台	1			
3	030404004003	低压开关柜(屏)	1.名称:P3、4柜 2.型号:详见系统图 3.规格:详见系统图 4.种类:详见系统图 5.基础型钢形式、规格:满足设计要求	台	2			
4	030404017018	配电箱	1.名称:0PP1~5箱 2.安装方式:明装 3.含箱内接线等,其他详见系统图	台	5			
5	030404017019	配电箱	1.名称:0PP6~10箱 2.安装方式:明装 3.含箱内接线等,其他详见系统图	台	5			
6	030404017020	配电箱	1.名称:AT01、AT02箱 2.安装方式:明装 3.含箱内接线等,其他详见系统图	台	2			
7	030404017021	配电箱	1.名称:ALE01箱 2.安装方式:明装 3.含箱内接线等,其他详见系统图	台	1			
8	030411001006	配管	1.名称:电线管 2.材质:钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:明配	m	29.8			
9	030411001007	配管	1.名称:电线管 2.材质:钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:明配	m	4.9			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乳山香港平远国际城1号楼续建工程

第21页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	030411004014	配线	1.名称: 配线 2.配线形式: 管内穿线 3.型号: 铜芯线 NH BV1.5mm ²	m	974.5			
11	030411004015	配线	1.名称: 配线 2.配线形式: 管内穿线 3.型号: 铜芯线 NH BV2.5mm ²	m	755.17			
12	030411004016	配线	1.名称: 配线 2.配线形式: 管内穿线 3.型号: 铜芯线 NH BV4mm ²	m	153.25			
13	030408001009	电力电缆	1.名称: 电力电缆 2.规格、型号: WDZN-YJFE-5*10 3.材质: 铜 4.敷设方式、部位: 穿管敷设 5.电压等级(kV): 1kV	m	82.75			
14	030408001010	电力电缆	1.名称: 电力电缆 2.规格、型号: WDZN-YJFE-5*10 3.材质: 铜 4.敷设方式、部位: 沿桥架敷设 5.电压等级(kV): 1kV	m	117.92			
15	030408001011	电力电缆	1.名称: 电力电缆 2.规格、型号: WDZN-YJFE-5*16 3.材质: 铜 4.敷设方式、部位: 穿管敷设 5.电压等级(kV): 1kV	m	27.78			
16	030408001012	电力电缆	1.名称: 电力电缆 2.规格、型号: WDZN-YJFE-5*16 3.材质: 铜 4.敷设方式、部位: 沿桥架敷设 5.电压等级(kV): 1kV	m	127.19			
17	030408001013	电力电缆	1.名称: 电力电缆 2.规格、型号: WDZN-YJFE-5*6 3.材质: 铜 4.敷设方式、部位: 穿管敷设 5.电压等级(kV): 1kV	m	50.25			
18	030408001014	电力电缆	1.名称: 电力电缆 2.规格、型号: WDZ-YJV-4*50+25 3.材质: 铜 4.敷设方式、部位: 沿桥架敷设 5.电压等级(kV): 1kV	m	122.07			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乳山香港平远国际城1号楼续建工程

第22页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
19	030408001015	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJV-4*70+35 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:沿桥架敷设 5.电压等级(kv):1kV	m	24.15			
20	030404034005	照明开关	1.名称:单联开关 2.安装方式:暗装	个	26			
21	030404034006	照明开关	1.名称:双联开关 2.安装方式:暗装	个	6			
22	030404035007	插座	1.名称:五孔插座 2.安装方式:暗装	个	4			
23	030412001002	普通灯具	1.名称:座灯头	套	44			
24	030412004006	装饰灯	1.名称:出口指示灯 2.规格、型号:8W 3.安装形式:门上0.2米明装	套	6			
25	030412004007	装饰灯	1.名称:疏散指示灯 2.规格、型号:8W 3.安装形式:距地0.5米暗装	套	2			
26	030412004008	装饰灯	1.名称:应急灯 2.规格、型号:2*25W 3.安装形式:板下0.4米	套	9			
27	030411003002	桥架	1.名称:钢制桥架 2.规格、型号:500*100 6.接地方式:含接地、桥架支吊架等	m	21.31			
28	03B008	地下室强电桥架拆除		m	21.31			
弱电地下								
29	030411003003	桥架	1.名称:钢制桥架 2.规格、型号:200*100 6.接地方式:含接地、桥架支吊架等	m	11.52			
30	03B009	地下室弱电桥架拆除		m	21.31			
给排水地下								
31	031208002008	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温管 2.管道外径:Φ133以内	m3	1.212			
32	031208007005	防潮层、保护层	1.材料:铝箔	m2	52.98			
压力排水地下								
33	030109001001	离心式泵	1.名称:潜污泵 2.型号:50QW18-15-1.5型 3.规格:Q=50m3/h,H=15m,N=1.5Kw 4.减震装置形式、数量:含减震垫,符合工程验收规范及设计要求 5.单机试运转要求:符合工程验收规范及设计要求 6.含控制箱与浮球开关、水泵耦合装置及配套防水电缆	台	10			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乳山香港平远国际城1号楼续建工程

第23页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
34	031003003011	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接	个	20			
35	031003003012	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接	个	20			
36	031003010002	软接头(软管)	1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接	个	20			
37	031003011006	法兰	1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:沟槽连接	副	20			
38	031001001001	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	15			
39	03B010	潜污泵拆除		台	5			
40	03B011	阀门拆除		个	40			
41	03B012	镀锌钢管拆除	1.规格型号: DN65	m	15			
消防								
42	030901010003	室内消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:普通室内消火栓(800*650*240) 3.附件材质、规格:含所有相关附件	套	5			
43	030901013002	灭火器	1.形式:手提式 2.规格、型号:MFZL4灭火器	具	22			
44	030901002007	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管、公称压力1.2MPa, DN150 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 6.管道标识设计要求:满足设计要求	m	93.6			
45	030901002008	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管、公称压力1.2MPa, DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 6.管道标识设计要求:满足设计要求	m	13.11			
46	030901002009	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管、公称压力1.2MPa, DN70 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 6.管道标识设计要求:满足设计要求	m	17.65			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乳山香港平远国际城1号楼续建工程

第24页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
47	031003003013	沟槽法兰阀门	1.类型:法兰闸阀 2.材质:满足设计要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:沟槽法兰连接	个	3			
48	031003002001	螺纹法兰阀门	1.类型:法兰闸阀 2.材质:满足设计要求 3.规格、压力等级:DN70 4.连接形式:法兰连接	个	5			
49	031003011007	法兰	1.材质:满足设计要求 2.规格、压力等级:DN70 3.连接形式:螺纹连接	副	5			
50	031003011008	法兰	1.材质:满足设计要求 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:卡箍连接	副	3			
51	031208002009	管道绝热	1.绝热材料品种:玻璃丝绵 2.管道外径:Φ133以内	m3	0.36			
52	031208002010	管道绝热	1.绝热材料品种:玻璃丝绵 2.管道外径:Φ325以内	m3	1.45			
53	031208007006	防潮层、保护层	1.材料:玻璃丝布	m2	81.4			
54	031003003014	沟槽法兰阀门	1.类型:法兰闸阀 2.材质:满足设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽法兰连接	个	5			
55	031003003015	沟槽法兰阀门	1.类型:法兰减压阀 2.材质:满足设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽法兰连接	个	2			
56	031003010003	软接头(软管)	1.材质:法兰式软接头 2.规格:DN100 3.连接形式:螺纹连接	个	2			
57	031003003016	沟槽法兰阀门	1.类型:法兰止回阀 2.材质:满足设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽法兰连接	个	1			
58	031003003017	沟槽法兰阀门	1.类型:法兰过滤器 2.材质:满足设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽法兰连接	个	1			
59	031003003018	沟槽法兰阀门	1.类型:法兰闸阀 2.材质:满足设计要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:沟槽法兰连接	个	16			
60	031003003019	沟槽法兰阀门	1.类型:法兰减压阀 2.材质:满足设计要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:沟槽法兰连接	个	6			
61	031003010004	软接头(软管)	1.材质:法兰式软接头 2.规格:DN150 3.连接形式:螺纹连接	个	6			
62	031003003020	沟槽法兰阀门	1.类型:法兰止回阀 2.材质:满足设计要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:沟槽法兰连接	个	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乳山香港平远国际城1号楼续建工程

第25页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
63	031003003021	沟槽法兰阀门	1.类型:法兰过滤器 2.材质:满足设计要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:沟槽法兰连接	个	3			
64	030901004002	报警装置	1.名称:湿式报警阀组 2.型号、规格:DN150	组	1			
65	030901004003	报警装置	1.名称:预作用报警阀组 2.型号、规格:DN100 3.含空压机等配件	组	1			
66	030901004004	报警装置	1.名称:雨淋报警阀组 2.型号、规格:DN100	组	1			
67	031003003022	沟槽法兰阀门	1.类型:法兰信号蝶阀 2.材质:满足设计要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:沟槽法兰连接	个	1			
68	031003003023	沟槽法兰阀门	1.类型:法兰信号蝶阀 2.材质:满足设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽法兰连接	个	3			
69	030901006003	水流指示器	1.规格、型号:DN100 2.连接形式:沟槽法兰连接	个	1			
70	031003011009	法兰	1.材质:满足设计要求 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:卡箍连接	副	33			
71	031003011010	法兰	1.材质:满足设计要求 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:卡箍连接	副	18			
72	030901008002	末端试水装置	1.规格:DN25 2.组装形式:满足设计要求	组	1			
73	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:满足设计要求 3.连接形式:螺纹连接 4.装饰盘设计要求:满足设计要求	个	59			
74	030901003003	雨淋开式水喷头	1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:满足设计要求 3.连接形式:螺纹连接 4.装饰盘设计要求:满足设计要求	个	32			
75	030901001010	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管、DN150 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 6.管道标识设计要求:满足设计要求	m	68.73			
76	030901001011	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管、DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 6.管道标识设计要求:满足设计要求	m	64.77			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乳山香港平远国际城1号楼续建工程

第26页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
77	030901001012	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管、DN80 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 6.管道标识设计要求:满足设计要求	m	22.43			
78	030901001013	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管、DN70 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 6.管道标识设计要求:满足设计要求	m	21.25			
79	030901001014	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管、DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 6.管道标识设计要求:满足设计要求	m	22.26			
80	030901001015	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管、DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 6.管道标识设计要求:满足设计要求	m	16.98			
81	030901001016	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管、DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 6.管道标识设计要求:满足设计要求	m	28.98			
82	030901001017	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管、DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 6.管道标识设计要求:满足设计要求	m	135.51			
83	031208002011	管道绝热	1.绝热材料品种:玻璃丝绵 2.管道外径:Φ57以内	m3	5.69			
84	031208002012	管道绝热	1.绝热材料品种:玻璃丝绵 2.管道外径:Φ133以内	m3	0.29			
85	031208002013	管道绝热	1.绝热材料品种:玻璃丝绵 2.管道外径:Φ325以内	m3	1.16			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乳山香港平远国际城1号楼续建工程

第27页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
86	031208007007	防潮层、保护层	1.材料:玻璃丝布	m2	56.91			
87	030904001003	点型探测器	1.名称:点型感烟探测器 2.线制:四线	个	34			
88	030904001004	点型探测器	1.名称:感烟感温探测器 2.线制:四线	个	1			
89	030904003003	按钮	1.名称:手动报警按钮	个	5			
90	030904005002	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.规格:	个	1			
91	030904003004	按钮	1.名称:消火栓报警按钮	个	5			
92	030904007002	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播(扬声器) 2.功率:满足设计要求 3.安装方式:吸顶安装	个	1			
93	030904008007	模块(模块箱)	1.名称:输入模块	个	6			
94	030904008008	模块(模块箱)	1.名称:输出模块	个	1			
95	030904008009	模块(模块箱)	1.名称:直接驱动模块	个	4			
96	030904006002	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防电话	部	2			
97	030904008010	模块(模块箱)	1.名称:隔离模块	个	1			
98	030904011002	火灾显示盘	1.规格:重复显示器 2.控制回路:满足设计要求	台	1			
99	030411004017	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:NH-RVS2*1.5 4.材质:铜 5.配线部位:室内	m	368.34			
100	030411004018	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:ZRBV2.5 4.材质:铜 5.配线部位:室内	m	191.7			
101	030411004019	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:铜芯线 NH BV1.5mm2	m	207.29			
102	030411004020	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:ZR-RVS5*1.5 4.材质:铜 5.配线部位:室内	m	90.39			
103	030411001008	配管	1.名称:金属软管 2.规格:φ16 3.配置形式:满足设计要求	m	30			
104	030411001009	配管	1.名称:金属软管 2.规格:φ20 3.配置形式:满足设计要求	m	50			
105	03B013	风机拆除	1.轴流式、斜流式、混流式 通风机拆除 型号 5#-7#	台	10			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山香港平远国际城1号楼续建工程

第28页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
106	03B014	风管拆除	1.玻璃钢风管、塑料风管拆除 直径或长边长(500mm以内)	m2	106.22			
107	030108003002	轴流通风机	1.名称:JY-4-1、JY-5-1风机 2.规格、型号:SWF-I-06 风量 8900m/h3 全压 262Pa 电量 1.5KW 3.减振底座形式、数量:含支架, 其他满足设计要求 4.灌浆配合比:满足设计要求 5.单机试运转要求:满足设计要求	台	2			
108	030108003003	轴流通风机	1.名称:PF(Y)-1-1、PF(Y)-2-1、PF(Y)-3-1风机 2.规格、型号:JGF-4.5-SI 风量 7499/3750m/h3 全压 688/172 Pa 电量 1.8/1.3KW 3.减振底座形式、数量:含支架, 其他满足设计要求 4.灌浆配合比:满足设计要求 5.单机试运转要求:满足设计要求	台	3			
109	030108003004	轴流通风机	1.名称:SF-1-1、SF-2-1风机 2.规格、型号:DBF30 风量 3000m/h3 全压 323Pa 电量 0.55KW 3.减振底座形式、数量:含支架, 其他满足设计要求 4.灌浆配合比:满足设计要求 5.单机试运转要求:满足设计要求	台	2			
110	030702006001	玻璃钢通风管道	1.名称:风管 2.形状:圆形 3.规格:直径 ≤500mm 4.板材厚度:满足设计要求 5.支架形式、材质:满足设计要求 6.接口形式:满足设计要求	m2	11.87			
111	030702006002	玻璃钢通风管道	1.名称:风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长 ≤500mm 4.板材厚度:满足设计要求 5.支架形式、材质:满足设计要求 6.接口形式:满足设计要求	m2	94.35			
112	030703019001	柔性接口	1.名称:软管接口 2.材质:满足设计要求	m2	6.65			
113	030703001001	碳钢阀门	1.名称:280° 防火阀 2.规格、型号:500*300 3.支架形式、材质:满足设计要求	个	3			
114	030703001002	碳钢阀门	1.名称:70° 防火阀 2.规格、型号:500*200 3.支架形式、材质:满足设计要求	个	2			
115	030703001003	碳钢阀门	1.名称:多叶调节阀 2.规格、型号:φ 630 3.支架形式、材质:满足设计要求	个	2			
116	030703001004	碳钢阀门	1.名称:多叶调节阀 2.规格、型号:φ 800 3.支架形式、材质:满足设计要求	个	3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 乳山香港平远国际城1号楼续建工程

第29页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
117	030703001005	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀 2.规格、型号:φ 630 3.支架形式、材质:满足设计要求	个	2			
118	030703001006	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀 2.规格、型号:φ 800 3.支架形式、材质:满足设计要求	个	3			
119	030703001007	碳钢阀门	1.名称:插板阀 2.规格、型号:500*200 3.支架形式、材质:满足设计要求	个	2			
120	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:百叶风口 2.规格、型号:400*300	个	6			
121	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:百叶风口 2.规格、型号:600*400	个	3			
122	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:百叶风口 2.规格、型号:800*600	个	2			
123	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:百叶风口 2.规格、型号:400* (800*250)	个	26			
124	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:自垂式百叶风口 2.规格、型号:400*300	个	26			
125	030704001002	通风工程检测、调试		系统	1			
合计								

措施项目清单计价汇总表

工程名称:乳山香港平远国际城1号楼续建工程

第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）
	乳山香港平远国际城1号楼续建工程	
	建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	平远国际安装（地上部分）	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	平远国际安装（地下部分）	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

总价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山香港平远国际城1号楼续建工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	乳山香港平远国际城1号楼续建工程				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
7	疫情防控措施费				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	疫情防控措施费				
	平远国际安装(地上部分)				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	平远国际安装(地下部分)				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
合计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山香港平远国际城1号楼续建工程

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	乳山香港平远国际城1号楼续建工程							
	建筑工程							
1	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式： 2.檐口高度：	m2	0			
2	011701002001	外脚手架	1.搭设方式： 2.搭设高度： 3.脚手架材质：	m2	0			
3	011701003001	里脚手架	1.搭设方式： 2.搭设高度： 3.脚手架材质：	m2	0			
4	011701004001	悬空脚手架	1.搭设方式： 2.悬挑宽度： 3.脚手架材质：	m2	0			
5	011701005001	挑脚手架	1.搭设方式： 2.悬挑宽度： 3.脚手架材质：	m	0			
6	011701006001	满堂脚手架	1.搭设方式： 2.搭设高度： 3.脚手架材质：	m2	0			
7	011701007001	整体提升架	1.搭设方式及启动装置： 2.搭设高度：	m2	0			
8	011701008001	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置： 2.搭设高度及吊篮型号：	m2	0			
9	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式： 2.地下室建筑面积： 3.建筑物檐口高度、层数：	m2/天	0			
10	011702008001	圈梁		m2	46			
11	011702009001	过梁		m2	27.72			
12	011702001001	基础	基础类型：	m2	0			
13	011702002001	矩形柱		m2	0			
14	011702003001	构造柱		m2	0			
15	011702004001	异形柱	柱截面形状：	m2	0			
16	011702005001	基础梁	梁截面形状：	m2	0			
17	011702006001	矩形梁	支撑高度：	m2	0			
18	011702007001	异形梁	1.梁截面形状： 2.支撑高度：	m2	0			
19	011702010001	弧形、拱形梁	1.梁截面形状： 2.支撑高度：	m2	0			
20	011702011001	直形墙		m2	0			
21	011702012001	弧形墙		m2	0			
22	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014001	有梁板	支撑高度：	m2	0			
24	011702015001	无梁板	支撑高度：	m2	0			
25	011702016001	平板	支撑高度：	m2	0			
26	011702017001	拱板	支撑高度：	m2	0			
27	011702018001	薄壳板	支撑高度：	m2	0			
28	011702019001	空心板	支撑高度：	m2	0			
29	011702020001	其它板	支撑高度：	m2	0			
30	011702021001	栏板		m2	0			
31	011702022001	天沟、檐沟	构件类型：	m2	0			
32	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型： 2.板厚度：	m2	0			
33	011702024001	楼梯	类型：	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山香港平远国际城1号楼续建工程

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
34	011702025001	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026001	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027001	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028001	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029001	散水		m2	0			
39	011702030001	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031001	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032001	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001001	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002001	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001001	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
46	01B003	智慧工地费用(仅计取税金)		元	0			
装饰工程								
1	011701006002	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	84.7			
2	011701001002	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
3	011701002002	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701003002	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701004002	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
6	011701005002	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
7	011701007002	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008002	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001002	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002002	矩形柱		m2	0			
11	011702003002	构造柱		m2	0			
12	011702004002	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005002	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006002	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007002	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008002	圈梁		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山香港平远国际城1号楼续建工程

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	011702009002	过梁		m2	0			
18	011702010002	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011002	直形墙		m2	0			
20	011702012002	弧形墙		m2	0			
21	011702013002	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014002	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015002	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016002	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017002	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018002	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019002	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020002	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021002	栏板		m2	0			
30	011702022002	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024002	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025002	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026002	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027002	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028002	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029002	散水		m2	0			
38	011702030002	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031002	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032002	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001002	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
42	011704001002	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001002	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002002	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B005	智慧工地费用(仅计取税金)		元	0			
平远国际安装(地上部分)								
1	031301001001	吊装加固		项	0			
2	031301002001	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003001	平台铺设、拆除		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山香港平远国际城1号楼续建工程

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	031301004001	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005001	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006001	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007001	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008001	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009001	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010001	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012001	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013001	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014001	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015001	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016001	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018001	其他措施		项	0			
19	031302003001	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007001	高层施工增加		项	1			
平远国际安装(地下部分)								
1	031301001002	吊装加固		项	0			
2	031301002002	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003002	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004002	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005002	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006002	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007002	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008002	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009002	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010002	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011002	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012002	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013002	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014002	焦炉烘炉、热态工程		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山香港平远国际城1号楼续建工程

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	031301015002	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016002	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018002	其他措施		项	0			
19	031302003002	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007002	高层施工增加		项	1			
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 乳山香港平远国际城1号楼续建工程

第1页 共1页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
乳山香港平远国际城1号楼续建工程				
建筑工程				
1	暂列金额	项	122207.64	详见暂列金额表
2	发包人分包的专业工程暂估价	项	23500.00	详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项	156924.40	详见特殊项目暂估价表
4	计日工	项		详见计日工表
5	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
6	其他检验试验费	项		
7	总承包服务费	项	705.00	详见总承包服务费、采购保管费表
8	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8		279837.04	
装饰工程				
1	暂列金额	项	67369.12	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		67369.12	
平远国际安装(地上部分)				
1	暂列金额	项	88551.33	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		88551.33	
平远国际安装(地下部分)				
1	暂列金额	项	15187.25	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		15187.25	

暂列金额明细表

工程名称: 乳山香港平远国际城1号楼续建工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	乳山香港平远国际城1号楼续建工程			
	建筑工程			
1	暂列金额	项	122207.64	
	合计		122207.64	
	装饰工程			
1	暂列金额	项	67369.12	
	合计		67369.12	
	平远国际安装（地上部分）			
1	暂列金额	项	88551.33	
	合计		88551.33	
	平远国际安装（地下部分）			
1	暂列金额	项	15187.25	
	合计		15187.25	

材料暂估价一览表

工程名称:乳山香港平远国际城1号楼续建工程

第1页 共2页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		乳山香港平远国际城1号楼续建工程				
		建筑工程				
		装饰工程				
		平远国际安装（地上部分）				
1	ZG0001	1AL1箱	台		592.04	
2	ZG0002	1AL2箱	台		592.04	
3	ZG0003	1AL3箱	台		469.91	
4	ZG0004	1AL4箱	台		469.91	
5	ZG0005	1AL5箱	台		537.17	
6	ZG0006	1AL6箱	台		537.17	
7	ZG0007	2AL1箱	台		469.91	
8	ZG0008	2AL2箱	台		469.91	
9	ZG0009	2AL3箱	台		537.17	
10	ZG0010	2AL4箱	台		547.79	
11	ZG0011	6路户内开关箱	台		579.29	
12	ZG0012	5路户内开关箱	台		558.58	
13	ZG0013	27PP1箱	台		1100.00	
14	ZG0014	27PP2箱	台		1100.00	
15	ZG0015	27PP3箱	台		1100.00	
16	ZG0016	ALE1-1箱	台		2138.05	
17	ZG0017	ALE1-2箱	台		2138.05	
18	ZG0018	ALE9-1箱	台		2138.05	
19	ZG0019	ALE9-2箱	台		2138.05	
20	ZG0020	ALE17-1箱	台		1814.16	
21	ZG0021	ALE17-2箱	台		1814.16	
22	ZG0022	ALE24-1箱	台		1784.96	
23	ZG0023	ALE24-2箱	台		1784.96	
24	ZG0024	AT27-1箱	台		2578.76	
25	ZG0025	AT27-2箱	台		2578.76	
26	ZG0026	AT27-3箱	台		2182.30	
27	ZG0027	电表箱AW1-1	台		2957.08	
28	ZG0028	电表箱AW2-1	台		2538.50	
29	ZG0029	电表箱AW3-1~AW18-1	台		3953.63	
30	ZG0030	电表箱AW19-1~AW26-1	台		3535.04	
		平远国际安装（地下部分）				
1	ZG0031	P1柜	台		14002.65	
2	ZG0032	P2柜	台		13245.13	
3	ZG0033	P3、4柜	台		15859.29	
4	ZG0034	0PP1箱	台		1147.79	
5	ZG0035	0PP2箱	台		1147.79	
6	ZG0036	0PP3箱	台		1147.79	
7	ZG0037	0PP4箱	台		1147.79	
8	ZG0038	0PP5箱	台		1147.79	
9	ZG0039	0PP6箱	台		1100.00	
10	ZG0040	0PP7箱	台		1100.00	
11	ZG0041	0PP8箱	台		1100.00	
12	ZG0042	0PP9箱	台		1100.00	
13	ZG0043	0PP10箱	台		1100.00	
14	ZG0044	AT0-1箱	台		1071.68	

材料暂估价一览表

工程名称:乳山香港平远国际城1号楼续建工程

第2页 共2页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
15	ZG0045	AT0-2箱	台		1071.68	
16	ZG0046	ALE0-1箱	台		1927.43	

工程设备暂估价一览表

工程名称:乳山香港平远国际城1号楼续建工程

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		乳山香港平远国际城1号楼续建工程				
		建筑工程				
		装饰工程				
		平远国际安装（地上部分）				
		平远国际安装（地下部分）				

专业工程暂估价表

工程名称:乳山香港平远国际城1号楼续建工程

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	乳山香港平远国际城1号楼续建工程			
	建筑工程			
1	中空玻璃塑钢平开单元门M1524 (含对讲系统)		4000.00	
2	成品套装木门M0921		10000.00	
3	成品套装木门M0821		9500.00	
	合计		23500.00	
	装饰工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	平远国际安装 (地上部分)			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	平远国际安装 (地下部分)			
1	专业工程暂估价			
	合计			

特殊项目暂估价表

工程名称: 乳山香港平远国际城1号楼续建工程

第1页 共1页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
乳山香港平远国际城1号楼续建工程						
建筑工程						
1	零星用工		项	150	30000.00	
2	天棚打磨、除锈、抹灰维修		项	45	4500.00	
3	踏步维修		项	30	3000.00	
4	窗台维修		项	360	84240.00	
5	一层大堂吊顶		项	260	22084.40	
6	花瓶栏杆		项	500	3700.00	
7	EP防水试验费		项	20	9400.00	
	合计				156924.40	
装饰工程						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
平远国际安装(地上部分)						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
平远国际安装(地下部分)						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					

计日工表

工程名称: 乳山香港平远国际城1号楼续建工程

第1页 共1页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	乳山香港平远国际城1号楼续建工程				
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	平远国际安装（地上部分）				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	平远国际安装（地下部分）				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:乳山香港平远国际城1号楼续建工程

第1页 共1页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	乳山香港平远国际城1号楼续建工程			
	建筑工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	平远国际安装 (地上部分)			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	平远国际安装 (地下部分)			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:乳山香港平远国际城1号楼续建工程

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
乳山香港平远国际城1号楼续建工程				
建筑工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
装饰工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
平远国际安装 (地上部分)				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
平远国际安装 (地下部分)				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:乳山香港平远国际城1号楼续建工程

第2页 共2页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			