

招标编号：sg202512033

威海电子信息与智能制造产业园 2#厂房 装修改造项目

施工招标文件

招标人：威海双岛湾汇元城市发展有限公司

招标代理机构：威海市德佳工程咨询管理有限责任公司

日期：2025年7月21日



目 录

第一章 投标邀请书（代资格预审通过通知书）	4
第二章 投标人须知	5
1. 总则	13
1.1 项目概况	13
1.2 资金来源和落实情况	13
1.3 招标范围、计划工期、质量要求	13
1.4 投标人资格要求	13
1.5 费用承担	14
1.6 保密	14
1.7 语言文字	14
1.8 计量单位	15
1.9 踏勘现场	15
1.10 投标预备会	15
1.11 偏离	15
1.12 分包	15
2. 招标文件	15
2.1 招标文件的组成	15
2.2 招标文件的澄清	16
2.3 招标文件的修改	16
3. 投标文件	16
3.1 投标文件的组成	16
3.2 投标报价	17
3.3 投标有效期	17
3.4 投标保证金	17
3.5 资格审查资料	18
3.6 投标文件的编制	18
4. 投标	18
4.1 投标文件的递交	18
4.2 投标文件的修改与撤回	19
5. 开标	19
5.1 开标时间和地点	19
5.2 开标程序	19
5.3 开标异议	20
6. 评标	20
6.1 评标委员会	20
6.2 评标原则	21
6.3 评标	21
7. 合同授予	21
7.1 定标方式	21
7.2 中标候选人公示	21

7.3 中标通知.....	21
7.4 履约担保.....	21
7.5 签订合同.....	21
8. 重新招标和不再招标	22
8.1 重新招标.....	22
8.2 不再招标.....	22
9. 纪律和监督	22
9.1 对招标人的纪律要求.....	22
9.2 对投标人的纪律要求.....	22
9.3 对评标委员会成员的纪律要求.....	22
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求.....	23
9.5 投诉.....	23
10. 需要补充的其他内容	23
11.电子招标投标	23
附件一：开标记录表	24
附件二：问题澄清通知	25
附件三：问题的澄清	26
附件四：中标通知书格式.....	27
附件五：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求	28
第三章 评标办法（综合评估法）	33
一、评标方法.....	33
二、评审标准.....	33
三、评标程序.....	37
第四章 合同条款及格式.....	40
第一部分 合同协议书.....	42
第二部分 通用合同条款.....	47
第三部分 专用合同条款.....	48
第五章 工程量清单.....	98
第六章 图纸.....	108
第七章 技术标准和要求.....	109
第八章 投标文件格式.....	110
附录：评标办法.....	115

第一章 投标邀请书(代资格预审通过通知书)

威海市建设工程电子交易系统进行确认邀请的截图。

各资格预审申请通过单位请于 **2025 年 7 月 28 日 17 时 30 分**前进入威海市建设工程电子交易系统进行确认。

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	名称：威海双岛湾汇元城市发展有限公司 地址：威海高区科技路 220 号 联 系 人：孙文辉 电话：0631-5628199
1.1.3	招标代理机构	名称：威海市德佳工程咨询管理有限责任公司 地址：威海高区怡园街道办事处昌鸿小区 K 区-25 号-402 联系人：曲海霞 电话：0631-5280606
1.1.4	项目名称	威海电子信息与智能制造产业园 2#厂房装修改造项目
1.1.5	建设地点	威海高区。
1.1.6	建设规模	设计图纸范围内的装饰工程、建筑工程、安装工程、拆除工程，具体内容以工程量清单为准。
1.2.1	资金来源及比例	自筹 100%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	施工及在质量保证期内发生的任何缺陷的修复阶段，具体内容以工程量清单为准。
1.3.2	计划工期	计划工期：60 日历天
1.3.3	质量要求	国家验收规范合格标准
1.4.1	投标人资质条件、能力	一、投标企业资格要求 1、持有合法独立法人营业执照的企业； 2、具有建筑工程施工总承包三级及以上资质； 3、具有安全生产许可证； 4、投标人及其法定代表人、授权委托人及拟委任的项

		<p>目经理未被最高人民法院列为失信被执行人；</p> <p>5、投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录；</p> <p>6、投标人、法定代表人及拟委任的项目经理近三年内无行贿犯罪行为记录。</p> <p>二、项目负责人（项目经理）资格要求</p> <p>1、具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格；</p> <p>2、具有项目负责人安全生产考核合格证（B证）；</p> <p>3、未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理（项目负责人）；</p> <p>注：中标单位应在山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台（原山东省建筑市场监管与诚信一体化平台）注册登记，并在发放中标通知书之前通过登记且需提供登记通过证明（可通过网页截图）。</p>
1.4.2	联合体投标要求	本工程不接受联合体投标。
1.9.1	踏勘现场	不组织
1.10.1	投标预备会	不召开
1.10.2	投标人提出问题的截止时间和形式	<p>时间：投标截止时间10日前</p> <p>形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出疑问”按钮上传需要澄清的问题。</p>
1.10.3	招标人澄清的形式	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
1.11	偏离	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许
2.1	构成招标文件的其他材料	招标人对招标文件的澄清和修改文件、工程量清单等
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间和形式	<p>时间：投标截止时间10日前</p> <p>形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击</p>

		“提出疑问”按钮上传需要澄清的问题
2.2.2	招标文件的澄清形式	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
2.3.1	招标人修改的形式	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的修改信息
2.3.2	投标人确认收到修改	修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
3.1	构成投标文件的其他材料	无
3.2.1	招标控制价	本项目招标控制价如下：18639417.29 元。 投标报价不能招标控制价，否则否决其投标。
3.3.1	投标有效期	90 天
3.4.1	投标保证金	<p>要求递交投标保证金 投标保证金的金额：人民币伍万元整 投标保证金的形式：电汇、网上银行转账、银行保函、保险保函、电子保函等。（投标单位如用其他转账形式影响到账时间的，由此引发的后果由投标单位自行承担）</p> <p>1、如采用电汇、网上银行转账形式，需从基本账户转出，在投标截止时间前到达指定账户。</p> <p>收款人账户名称：威海市公共资源交易中心 收款人开户银行：收款人开户银行信息以投标人在系统‘投标保证金管理’页面中申请到的虚拟账号信息为准”</p> <p>账号获取的方式：投标人通过 CA 数字证书及数字证书绑定密码，登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保证金管理”模块，选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金，则选择“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账</p>

	<p>号。为能及时、准确退还投标保证金，请各投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注明“建设工程投标保证金”。</p> <p>注意：每个标段都应申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟账号仅限定一个投标人在本项目上使用。各投标人应严格按照招标文件的要求进行投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对威海市建设工程电子交易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信息一致，如有出入请及时联系招标人或招标代理，未按招标文件要求操作的，可能导致投标保证金无法确认，进而影响投标资格，由此引发的后果由投标人自行承担。</p> <p>要求：</p> <p>1) 投标保证金必须从企业基本账户转出。</p> <p>2) 作为投标文件的一部分，同时需提交企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）及基本账户汇款证明，且投标保证金转出账户需与基本账户相同。</p> <p>3) 要求投标截止时间前必须到达投标保证金指定账户，逾期不到，视为放弃本次投标，现场不予接收其投标文件。</p> <p>2、如采用银行保函形式，如选择银行保函方式，银行保函要求由投标人基本账户的开户银行针对本工程开具，有效期为投标有效期。投标文件中附企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）及银行保函彩色扫描件。</p> <p>3、如选择保险保函形式，投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。投标文件中需附：1) 保险费汇款证明及有效发票；2) 企业银行基本户开户证明（如</p>
--	---

	<p>开户许可证或银行开户证明等)；3)有效保函；4)保险机构在中国银行保险监督管理委员会或中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5)保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设立的服务机构营业执照。</p> <p>注：采用银行保函、保险保函形式递交投标保证金的，需在投标截止时间前提交保函原件给招标代理单位，否则投标无效。</p> <p>采用银行保函、保险保函形式递交投标保证金的，需上传所附资料彩色扫描件 word 文档或 pdf 文档，同时在开标（投标截止）时间前将资料原件邮寄或送至招标代理机构。1) 采用邮寄方式时，须在邮件外包封注明“****项目名称投标保函”（收件人：曲海霞，联系方式：0631-5280606），且须保证开标（投标截止）时间前招标代理公司收到邮件，否则投标文件将被否决。代理公司开标现场将邮件递交评标委员会，由评标委员会开启并进行评审；2) 采用送达方式时，须保证在开标当天开标（投标截止）时间前直接送到开标地点交给招标代理公司，否则投标将被否决。招标代理公司开标现场将保函原件递交评标委员会评审。</p> <p>4、若采用电子保函形式提交投标保证的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网”（详见办事指南—工程建设专区—威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：400-0055-890。</p>
--	---

		<p>5、投标保证金免交的情形：根据威海市发展和改革委员会推广《关于印发〈进一步降低招标投标交易成本若干措施〉的通知》（威发改发〔2023〕108号）要求，实施投标保证金减免政策，对公共信用综合评价 A 级及以上的投标人免收投标保证金。附公共信用评价等级查询截图。</p> <p>未按要求提交投标保证金，否决其投标。</p>
3.5	资格审查资料	应按招标文件规定提供
3.6.3	文件要求	如投标文件的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。
4.1.1	投标截止时间	2025 年 8 月 11 日 14 时 00 分
4.1.2	递交投标文件地点	本项目采用全过程网上交易，投标无需到开标现场参加电子开标会议；需在本单位按招标文件规定时间进行网上签到、解密、唱标确认等。
4.1.3	投标文件是否退还	<input checked="" type="checkbox"/> 否
5.1	开标时间和地点	<p>开标时间：2025 年 8 月 11 日 14 时 00 分</p> <p>开标地点：威海市公共资源交易中心交易十六厅（威海市环翠区塔山中路 317 号市政服务中心四楼）</p>
5.2	开标程序	<p>在线签到→在线解密→查看报价→确认开标记录表</p> <p>解密时间：15 分钟。</p>
6.1.1	评标委员会的组建	<p>评标委员会构成：7 人；包括经济标评委 3 人，技术标评委 4 人（含招标人代表 1 人）。</p> <p>评标专家确定方式：通过山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。</p> <p>注：评标专家不得为失信被执行人，若为失信被执行人，将及时清退。</p>
7.1	是否授权评标委员会确定中标候选人	否，推荐综合得分前三名为中标候选人

7.2	中标候选人公示媒介及期限	公示媒介：同公告发布媒体 公示期限：不少于 3 个工作日
7.4	履约担保	无
10	需要补充的其他内容	<p>1. 投标人近一年在“信用中国”或“信用山东”无严重失信记录，附信用中国（www.creditchina.gov.cn）或信用中国（山东）（credit.shandong.gov.cn）查询的信用报告。</p> <p>2. 投标企业提供资料必须真实、有效，评标过程中若发现提供虚假材料，按无效标处理；中标后发现有弄虚作假现象，将取消其中标资格。评标过程中，若经查实投标企业存在被主管部门限制其投标的不良行为，应否决其投标，若为中标企业，应取消其中标资格。</p> <p>3. 在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以暂停开评标工作。</p> <p>4、扫黑除恶及招标投标投诉： 招投标文件受理机构：威海火炬高技术产业开发区建设局 电话：0631-5625432 传真：0631-5620550 电子邮箱：gcglbgs@sina.com 通讯地址：威海市文化西路 288 号（威海火炬高技术产业开发区建设局工程管理办公室）</p> <p>5、为有序开展招投标交易活动，现将有关要求通知如下：</p> <p>（1）本工程采用全过程网上交易，取消关于纸质投标文件现场递交、装订等方面的要求，以系统中上传的</p>

		<p>电子投标文件为准。投标人不到开标现场，自行按要求在网上进行开标交易。</p> <p>(2) 请各投标人在开标（投标截止）时间随时关注威海市建设工程电子交易系统（http://60.212.191.165:10006/Pages/Login/SSOLoginWH.aspx?appid=104&backurl=1）配合完成开标环节相关确认工作（包括在线签到、在线解密、确认开标记录表等），避免因疏漏或疏忽导致开标会议延迟。投标人需在开标时间（投标截止时间）前签到，启动解密后 15 分钟内解密，否则视为未在规定的时间内解密，否决其投标。</p> <p>(3) 请各参与投标企业在开标结束后，评委评标期间，随时保持电脑网络在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。在评标过程中，评标委员会可能通过电子评标系统要求投标人对所提交电子投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。投标人应当在 15 分钟时间内（以招标代理公司通过威海市建设工程电子交易系统“威海公共资源实时公告”即时对话框提醒时间为准）及时通过电子系统予以澄清、说明或补正，因未及时关注造成的责任自负。若投标人在 15 分钟内无法及时的澄清、说明或补正，请通过电子系统向评标委员会申请延长时时间，并说明合理理由。</p> <p>（注意：收到消息提醒后，投标单位必须对其进行刷新，方可查收到）</p>
11	是否采用电子招标投标	<input checked="" type="checkbox"/> 是，具体要求详见附件五：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 本招标项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资质条件、能力：见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

- (3) 为本招标项目的监理人；
- (4) 为本招标项目的代建人；
- (5) 为本招标项目提供招标代理服务的；
- (6) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 被责令停业的；
- (10) 被暂停或取消投标资格的；
- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
- (13) 投标人近一年在“信用中国”或“信用山东”有严重失信记录
- (14) 投标人及其法定代表人、授权委托人及拟委任的项目经理失信被执行人的；
- (15) 投标人及参与本次投标的相关人员近三年有行贿犯罪记录的；
- (16) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 本项目招标代理费、专家评审费由中标人承担，此费用包含在投标报价中，招标人不再另行计价，请各投标人在报价时综合考虑。

招标代理费以中标人的中标金额为基数，参照原国家发展计划委员会【2002】1980号文件《招标代理服务收费管理暂行办法》及发改办价格[2003]857号文件《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》规定标准的80%收取，由中标单位领取中标通知书前支付。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 本项目不组织踏勘现场，投标人可自行踏勘项目现场。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标预备会要求：见投标人须知前附表；

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人。

1.10.3 招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 偏离

投标文件不允许偏离招标文件要求。

1.12 分包

1.12.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当提供分包人候选名单及其相应资料。

1.12.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。招标文件。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单；

- (6) 图纸
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 投标文件格式；
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页、附件不全、描述不清、前后不一致或错误等情形，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以投标人须知前附表规定的形式发布。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，澄清的内容可能影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，修改的内容可能影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人确认收到修改：修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

- (1) 资格审查资料；
- (2) 资信标；
- (3) 商务标；
- (4) 技术标；
- (5) 投标人须知前附表规定的其他材料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.2 投标报价

3.2.1 各投标单位在报价时，投标报价不能高于招标控制价，否则否决其投标。

3.2.2 投标人应按“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。

3.2.4 投标人要充分了解工地位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

3.2.5 严禁投标不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复。否则，经评标委员会评定不合理报价的投标文件将否决投标。

3.2.6 清单内容与招标文件不一致的，以清单内容为准。招标文件中未说明的事项，以工程量清单中的编制说明为准。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其

投标。

3.4.3 最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在投标有效期内撤销投标文件；

(2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

(3) 发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

投标文件与资格预审申请文件项目经理、项目管理机构等须一致，不允许变更，否则否决其投标。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 文件要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在规定的投标截止时间前递交投标文件。投标截止时间见投标人须知前附表。

4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.4 逾期上传的电子投标文件或者未在投标截止时间前在线签到的电子投标文

件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在本章规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.2.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章的要求签字或盖章。

4.2.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

详见投标人须知前附表

5.2 开标程序

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

5.2.1 开标前准备：

（1）开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；

（2）代理机构填写开标准备表内容。

5.2.2 开标现场：

（1）代理机构接收纸质投标文件（若招标文件要求提供纸质投标文件）；

（2）代理机构主持开标会，宣布开标；

（3）代理机构通过系统查看投标人签到情况；

（4）代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；

（5）代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容,包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名等；

（6）系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；

（7）评标委员会对投标人进行初步审查；

- (8) 评标委员会对投标人进行资格审查；
- (9) 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；
- (10) 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会由招标代理公司工作人员在威海市公共资源交易中心监督下通过山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取人员依法组建，评标委员会构成见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 参加评标活动前 3 年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；
- (2) 系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者投标人的退休人员，或者投标人聘用的顾问；
- (3) 与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (4) 与投标人存在经济利益关系，或者参加评标活动前 3 年内与投标人发生过法律纠纷；
- (5) 与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业；
- (6) 同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (7) 与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系；
- (8) 为失信被执行人；
- (9) 法律法规规定的其他情形。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不

能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章规定的评标方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的数量见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保

本工程无需提交履约担保。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日历天内，根据招标文

件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 人。
- (2) 经评标委员会评审后，合格投标人不足 3 个的。
- (3) 中标候选人均未与招标人签订书面合同的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者经评标委员会评审后有效投标数量少于 3 个的，属于必须审批或核准的工程项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅自离职守，影响

评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

11. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

以“威海市建设工程电子交易系统”生成的开标记录表格式为准。

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

_____（投标人名称）：

_____（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

- 1.
- 2.

招标人或招标代理机构：

（签字或盖章）

年 月 日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

_____（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：_____）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

附件四：中标通知书格式

招标编号：

中标通知书

(中标单位名称)：

(项目名称/标段)，位于(详细地址)，(项目概况)。____年__月__日在____市公共资源交易中心进行(公开/邀请)招标后，经评定，确定贵单位中标，中标价(费率)为____，工期为____，质量达到____标准。项目管理机构人员为____。希望贵方按照招标文件、投标文件和合同的内容，与招标人积极配合，圆满完成此项工程任务。

请在接到本通知书____日内，与____签订____合同。

特此通知。

招标人(盖章)

招标代理机构(盖章)

日期：____年__月__日

附件五：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求

（一）电子投标文件制作须知：

1.投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。

2.电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztb 版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。

注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过计价软件格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 word 或 pdf 格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。

3.投标报价清单信息应以计价软件格式文件形式导入，其中计价软件格式文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与计价软件格式内容保持一致。

4.商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目负责人及报价等信息，投标人应认真填写不要遗漏，唱标时读取该信息。投标文件编制工具根据“投标报价”的信息，自动生成投标函，投标人可根据实际情况对投标函进行调整，其中的报价等内容应确保准确无误，且与“投标报价”的内容保持一致。

5.电子签章是通过 CA 数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

6.投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztb 电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件

都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

7.投标人应在电子投标文件编制完成定稿并加盖电子签章后，通过投标文件编制工具进行打印纸质投标文件（带水印编码），打印之后再修改投标文件内容，需撤销签章，修改后的文件水印编号将发生变化，需重新打印纸质投标文件。纸质投标文件应用不褪色的纸张书写或打印。投标人打印完毕后，应对照纸质投标文件里水印编码和定稿的电子投标文件编码是否一致。编码不一致的将按无效投标文件处理，否决其投标。是否提交纸质版文件详见投标人须知前附表。

8.电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必控制在 200M 以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传））

注：关于电子投标文件签章的说明

1.资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。

2.ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等；技术标无需电子签章等）。

（二）投标人网上电子开标须知：

1. 投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA 数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及 CA 数字证书驱动不识别或解密使用的 CA 数字证书与加密的 CA 数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。

模拟开标使用步骤：使用 CA 数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。

2. 投标人开标当天应准备加密本项目电子投标文件的 CA 数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑。记住登录系统的两个密码：CA 数字证书绑定密码与 CA 数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。

注：CA 数字证书绑定密码，即该 CA 数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA 数字证书设备密码，即锁本身的 pin 码。

3. 电脑软硬件配置要求：

(1) 操作系统：win7 及以上；

(2) 浏览器：ie9 及以上，搜狗浏览器、360 浏览器、QQ 浏览器等兼容 ie 模式的浏览器，但要保证 ie 浏览器是 ie9 及以上；

(3) 系统软件：CA 数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。

4. 投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用 CA 数字证书进行操作，不要随意插拔 CA 数字证书，建议至少提前 30 分钟登录系统。

登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA 登录-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。

开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。

5. (1) **在线签到**：投标截止时间前 1 小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。

(2) **在线解密投标文件**：代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。

注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。

(3) **确认开标记录表**：代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、项目负责人等信息无

误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。

6.评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。

7.电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：

(1) 电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；

(2) 同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；

(3) 未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的 CA 数字证书与加密上传电子投标文件的 CA 数字证书不一致导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；

(4) 电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的,或者未在投标截止时间前在线签到的；

(5) 电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；

(6) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。

8.电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：

(1) 不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的；

(2) 不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；

(3) 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；

(4) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

9.在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以采用纸质形式进行开评标，也可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。

请投标人严格遵照以上要求，如有问题请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：**0631-5819292**。

10.人员和业绩信息录入要求（如评分细则有相关评分项按下述要求填报）

项目班子成员和工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩信息一经使用将不再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责，如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象，将按照法律法规等文件要求进行依法处理，并记不良行为记录，情况严重者，将被列入黑名单。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号	条款内容	编 列 内 容
2.1	分值构成 (总分 100 分)	见评标办法附录
2.2	评标基准价计算方法	见评标办法附录
2.3	投标报价的偏差率 计算公式	$\text{偏差率} = 100\% \times (\text{投标人报价} - \text{评标基准价}) / \text{评标基准价}$
2.4	评分标准	见评标办法附录

一、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐 3 名中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。

二、评审标准

2.1 分值构成：见评标办法附录。

2.2 评标基准价计算：见评标办法附录。

2.3 投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表规定。

2.4 评分标准：见评标办法附录。

2.5 评标。

2.5.1 评标一般按下列程序进行：

1. 组建评标委员会：

评标委员会专家由招标代理单位通过“山东省公共资源交易综合评标评审专家库”随机抽取人员依法组建。评委共 7 人组成，经济标评委 3 人，技术标评委 4 人（含招标人代表 1 人）。推荐主任评委 1 人。

2. 评标准备工作。评标委员会成员熟悉招标文件等相关文件资料；安排清标工作；

3. 清标；

- 4.初步评审；
- 5.详细评审；
- 6.向招标人提交书面评标报告，推荐中标候选人。
- 7.评标委员会解散。

2.5.2 评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行详细的评审和比较。经济标评委对各投标单位编制的清单项目综合单价、综合单价分析表、主要材料价格明细表等进行全面详细评审。

2.5.3 评标委员会在详细评审过程中，发现下列情形之一的，可否决其投标：

1. 投标文件未按照招标文件要求签字、盖章的；
2. 投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的；
3. 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件的；
4. 除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；
5. 投标报价被评标委员会认定为低于其成本价、违反政府指导价或者高于招标文件设定的招标控制价的；
6. 投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；
7. 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
8. 法律、法规、规章和招标文件规定的其他情形。
9. 没有按照招标文件要求报价，增减或修改招标文件提供的工程量清单的；
10. 未按招标文件要求提供投标文件电子文本，或者投标人所提供的投标文件电子文本与书面投标文件存在重大偏差的；
11. 降低招标文件规定不可竞争费用的；
12. 投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证明材料的，以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的；
13. 施工方案与报价不一致，投标人不能做出合理说明的；

2.5.4 投标人或其投标文件有下列情形之一的，否决其投标：

- 1.为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- 2.为工程项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
- 3.为工程项目的监理人；

- 4.为工程项目的代建人；
- 5.为工程项目提供招标代理服务的；
- 6.与工程项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- 7.与工程项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- 8.与工程项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- 9.被责令停业的；
- 10.被暂停或取消投标资格的；
- 11.财产被接管或冻结的；
- 12.投标人及其参与投标的相关人员被最高法院列入失信被执行人的；
- 13.投标人近一年在“信用中国”或“信用山东”有严重失信记录；
- 14.在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
- 15.投标人、法定代表人及拟委任的项目经理近三年内有行贿犯罪行为记录；
- 16.不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
- 17.在初步评审和详细评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的；
- 18.在技术标和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的；
- 19.评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；
- 20.投标人未按规定出席开标会的；
- 21.评标委员会认为畸高畸低，不平衡报价的。

2.5.5 有下列行为之一的评委会可以认定为串通投标：

- 1.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
- 2.投标人之间约定中标人；
- 3.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
- 4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
- 5.投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
- 6.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- 7.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 8.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

- 9.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
- 10.不同投标人的投标文件相互混装;
- 11.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
- 12.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;
- 13.招标人直接或者间接向投标人泄露评标委员会成员等信息;
- 14.招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价;
- 15.招标人授意投标人撤换、修改投标文件;
- 16.招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便;
- 17.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为;
- 18.投标单位制作的电子投标文件经电子辅助评标系统审查两家或两家以上投标企业制作的电子标书里的 cpuid、硬盘序列号及网卡 MAC 地址三项编码均相同,不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的。
19. 不同投标人编制投标报价的计价软件编码(用同一个预算编制软件密码锁制作)一致的。

2.5.6 投标人有下列情形之一的,属于弄虚作假的行为,否决其投标并计不良行为记录,情节严重者,依法进行行政处罚。

- 1.使用伪造、变造的许可证件;
- 2.提供虚假的财务状况或者业绩;
- 3.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明;
- 4.提供虚假的信用状况;隐瞒招标文件要求提供的信息;
- 5.法律、法规、规章规定的其他情形。

2.5.7 有下列情形之一的,招标人将重新招标:

- (1) 投标截止时间止,投标人少于 3 人。
- (2) 经评标委员会评审后,合格投标人不足 3 个的。
- (3) 中标候选人均未与招标人签订书面合同的。

不再招标:重新招标后投标人仍少于 3 个或者经评标委员会评审后有效投标数量少于 3 个的,属于必须审批或核准的工程项目,经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

2.5.8 施工评标定标按照百分制的“综合评估法”,根据技术标、资信标及商务标

等方面由评标委员会对各投标企业进行综合评定，按积分高低排序确定中标候选人。若多家投标单位得分一致，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。

2.5.9 评标时采取商务标和技术标分离的原则，技术标及已标价工程量清单报价表应按照招标人给定的统一要求进行编写，否则否决投标。

2.5.10 评委必须对各投标企业进行有记名评分，否则该评分无效。

2.5.11 技术标评委打分计算方法为：**见评分办法附录**。经济标评委对各投标单位工程量清单、综合单价分析表、主要材料价格进行详细比对评审打分。投标总报价高于招标控制价的否决其投标。如评标委员会认定投标单位所报综合单价和主要材料价格低于其成本价的，且投标单位无法做出合理解释的，否决其投标。

2.5.12 响应招标文件规定工期、质量目标、质量保修期等及符合国家法律、法规等有关规定的标书为有效标书，评委只对有效标书进行评审打分。

2.5.13 本工程采取资格后审的，投标企业提供的各项资格证明材料必须真实有效，否则无效。

2.5.14 近两年是指从开标日向前推算两年，近三年是指从开标日向前推算三年，以此类推，精确到日，以此类推。

2.5.15 中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

2.5.16 投标人应按照招标文件要求递交投标保证金。投标人不按要求提交投标保证金的，否决其投标，最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 1.投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
- 2.中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
- 3.经查实发现有围标、串标情况、业绩有弄虚作假情况的。

三、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件。评标委员会依据本章规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- (1) 第二章“投标人须知”1.4.3 项规定的任何一种情形的；
- (2) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- (3) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

- (1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
- (3) 投标文件中投标函报价与清单报价内容不一致的，以投标函为准。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会根据评分标准的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算按照“四舍五入”的原则保留至小数点后两位。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人

进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐 3 名中标候选人。

公示期结束后无任何异议，招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。若排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新组织招标。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告和中标候选人名单。

第四章 合同条款及格式

合同编号：

招标编号：sg202512033

施工合同

（威海电子信息与智能制造产业园 2#厂房装 修改造项目）

发包人（全称）：威海双岛湾汇元城市发展有限公司

承包人（全称）：

签 约 时 间： 年 月 日

第一部分 合同协议书

发包人（甲方）：威海双岛湾汇元城市发展有限公司

联系人：丛霖

电话：0631-5651242

承包人（乙方）：

联系人：

电话：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》等法律法规和相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

第一条 工程概况

1. 工程名称：威海电子信息与智能制造产业园 2#厂房装修改造项目。
2. 工程地点：威海高区。
3. 工程立项批准文号： / 。
4. 资金来源：自筹。
5. 工程内容：设计图纸范围内的装饰工程、建筑工程、安装工程、拆除工程，具体内容以工程量清单为准。
6. 工程承包范围：施工及保修全过程。

第二条 合同工期

计划开工日期：____年____月____日。（实际开工日期以开工令为准）

计划竣工日期：____年____月____日。

工期总日历天数：60天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

第三条 质量标准

1. 工程质量符合国家、地方及行业质量及验收规范合格标准，合同履行过程中，国家、地方及行业出台新的质量标准及验收规范的，按新标准及规范执行。

2. 承包人工程中使用的产品，必须是原厂生产制造的合格产品，其技术参数必须符合国家及行业标准。

3. 承包人应保证发包人在中华人民共和国境内使用其提供的标的物或标的物的任何一部分，免受第三方提起的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他产权纠纷。

第四条 签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

不含税金额为人民币（大写）_____（¥_____元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（2）人工费：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（5）暂列金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）。

2. 合同价格形式：固定单价。

第五条 项目经理

承包人项目经理：_____。

第六条 合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1. 本合同协议书；

2. 本合同专用条款；

3. 中标通知书；

4. 招投标文件及其附件；

5. 本合同通用条款；

6. 标准、规范及有关技术文件；

7. 图纸；

8. 已标价的工程量清单；

9. 在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字盖章的补充协议。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人盖章。

第七条 承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人承诺执行政府行政管理部门关于工程款分账管理、农民工工资支付的各项制度，不拖欠农民工工资。

4. 发包人和承包人承诺按照政府行政管理部门要求，加强施工扬尘防治及非道路移动机械污染管控工作。

5. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

第八条 词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

第九条 签订地点

本合同在威海市高区签订。

第十条 补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的

组成部分。

第十一条 合同生效

本合同自各方盖章后生效。

第十二条 合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执壹份，招标代理壹份。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

（签字或盖章）

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

第二部分 通用合同条款

执行 2019 版《山东省建设工程施工合同（示范文本）》（SDF—2019—0002）通用合同条款

第三部分 专用合同条款

第一条 一般约定

1. 词语定义

(1) 合同

其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中形成且由合同当事人及相关方均签字盖章确认的签证、设计变更等资料文件，但对合同内容
有实质性影响的签证、设计变更等资料文件需经发包人主管部门确认后
方可有效并构成合同文件组成部分。

(2) 合同当事人及其他相关方

1) 监理人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

2) 设计人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

(3) 工程和设备

1) 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包人提供的施工现场；

2) 永久占地包括：依据设计图纸确定；

3) 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

2. 法律

(1) 适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》、《中华人民共和国产品质量法》及山东省、威海市、高区等有关规定。

3. 标准和规范

(1) 适用于工程的标准规范包括：符合本工程要求国家现行工程强制标准及工程施工及验收规范等，施工过程中，国家、地方出台新的工程标准规范的，各方应执行新的工程标准规范。

(2) 发包人提供国外标准、规范的名称：发包人不负责向承包人提供各类标准、规范，由承包人自行解决；

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

发包人提供国外标准、规范的时间： / 。

(3) 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：由发包人委托设计单位提出标准及规范，经设计人、监理人、发包人确认后执行。

4. 合同文件的优先顺序

(1) 本合同协议书；

- (2) 本合同专用条款;
- (3) 中标通知书;
- (4) 招投标文件及其附件;
- (5) 本合同通用条款;
- (6) 标准、规范及有关技术文件;
- (7) 图纸;
- (8) 已标价的工程量清单;
- (9) 在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字盖章的补充协议。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

5. 图纸和承包人文件

(1) 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限: 进场前提供施工图;

发包人向承包人提供图纸的数量: 一式陆套;

发包人向承包人提供图纸的内容: 施工图。

(2) 承包人文件

需要由承包人提供的文件,包括: 与工程实施相关的开工报审表、施工组织设计、进度计划、质量安全措施、周报和月报等相关资料,以及相关部门要求提供的其它文件,提供的资料及文件需要符合档案管理要求。

承包人提供的文件的期限为: 在发包人需求的期限内提供;

承包人提供的文件的数量为：根据相关规定和发包人要求的份数提供；

承包人提供的文件的形式为：书面文件加电子文档；

发包人审批承包人文件的期限： / 。

(3) 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

6. 联络

(1) 发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

(2) 发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；

发包人指定的接收人为：发包人代表。

承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部；

承包人指定的接收人为：承包人项目经理。

监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室；

监理人指定的接收人为：总监理工程师。

7. 交通运输

(1) 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，并承担相关手续费用。

（2）场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以用地红线或围挡围护边界两者孰大为界。

施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责并承担相应的费用。

场内道路和交通设施损坏的，承包人负责修复，并负责承担由此产生的费用。

（3）超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

（4）道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

8. 知识产权

（1）关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

（2）关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，

承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

(3) 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

9. 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按结算条款约定执行。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。

第二条 发包人

1. 发包人代表

发包人代表：

姓 名：丛霖；

身份证号：/；

职 务：/；

联系电话：0631-5651242；

电子信箱：/；

通信地址：威海市高区科技路 220 号。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责工程建设施工全过程的管理，协调工程质量，协调施工现场各方关系处理，督促指导监理工程师行使职权，现场签证，审核工程进度报表，组织工程竣工验收等。

制订现场的管理制度，按合同约定制订承包人违约金扣除单证，对承包人、监理人、设计人等单位的管理等，协调工程进度款的支付及扣除等。

2. 施工现场、施工条件和基础资料的提供

(1) 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前。

(2) 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

1) 发包人负责协调水、电、电讯线路接至用地红线，由承包人按开工需要接至施工现场，费用由承包人承担。

2) 发包人应协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作，费用由承包人承担。

3. 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：不提供。

发包人是否提供支付担保：否。

发包人提供支付担保的形式：不提供。

第三条 承包人

1. 承包人的一般义务

(1) 承包人提交的竣工资料的内容：工程竣工资料必须符合行业主管部门的要求；竣工图纸及完整的档案资料，必须符合威海市城建档案资料归档验收标准，满足行业主管部门和城建档案部门对竣工资料的要求。

(2) 承包人需要提交的竣工资料套数：技术资料三套（如有分包，分包工程的竣工资料由总承包方负责收集整理），竣工图纸三套，且该资料必须符合城建档案馆的验收标准。注：工程档案（如有分包，含分

包工程资料）送交并经城建档案馆审核、验收合格后移交发包人。单项工程竣工验收后 10 日内，承包人将验收合格的产品交付发包人。

（3）承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

（4）承包人提交的竣工资料移交时间：承包人应在竣工验收之日起 30 日内将完整的档案资料（如有分包，含分包工程资料）移交城建档案馆和发包人。因承包人拖延提供工程竣工验收资料导致延误综合验收的，每拖延一天，按工程总造价的 0.2‰承担违约责任（上限为工程总造价的 2‰）。

（5）承包人提交的竣工资料形式要求：书面文件加电子文档。

（6）承包人应履行的其他义务：除包括《通用合同条款》3.1 条外，还包括以下义务：

1) 承包人应积极配合发包人和监理人，及时采取合理的探查、拆改或防护等措施，确保施工场地及周围原有市政基础设施、园林绿化、城市管线设施、水利设施、交通设施、公路设施等公共设施，农、林、牧、渔等民用设施，以及文物、构筑物、附着物等设施不受损害，确保生态环境不受破坏，避免施工对他人利益造成损害，并为发包人与第三人提供合理的方便条件。不得破坏施工现场的地下管线，不得破坏施工场地及周围的建筑物、构筑物、树木等，如破坏，需赔偿一切损失。

2) 因承包人没有采取防护措施或防护措施不合理，造成以上财产设施、生态环境、他人利益等损害的，由承包人承担损失和法律责任。

3) 承包人应对现场作业规程、自备材料和设备、全部工程的完备性、稳定性和安全性承担责任，对设计文件的缺陷或错误提出补充或修改意

见并承担责任，对施工组织设计、专项施工方案等所有承包人文件的科学性、合理性、安全性承担责任，对临时设施等自备项目的设计、施工和使用承担责任。

4) 承包人应按照法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务。已竣工工程未交付发包人之前，承包人应负责保护，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。

5) 按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全。

6) 按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

7) 负责施工现场的安全生产，对进场施工人员按国家、山东省、威海市、高区的相关规定定期组织安全生产演习及培训，注意安全防范，避免发生安全生产事故。

8) 接受发包人的现场管理，在工程施工过程中，发包人可以根据现场管理要求及国家、地方、出资人或其他有权部门的相关规定，制订现场管理的具体制度、规范及管理规定，承包人应无条件服从管理，并对现场施工从业人员进行管理和培训。

9) 在施工过程中，应配合可能进入施工现场发包人的其他承包人，并无条件服从发包人的协调；禁止向河道和绿地倾倒或排放建筑、生活垃圾以及污水，并承担由此而造成的一切责任；对施工过程中产生的建筑垃圾，由承包人负责清运并承担相应费用。

10) 所有专业分包工程须纳入到承包人的施工总承包管理当中。当

专业分包单位确定后，承包人须与专业分包单位签订现场施工管理协议，明确施工总承包单位与专业分包单位的权利及义务，承包人与专业分包单位对专业分包工程的安全、质量、进度等承担连带责任。承包人与专业分包单位签订的现场施工管理协议须报发包人、监理人等相关部门备案，如果承包人对专业分包单位的管理不到位，发包人、监理人有权对承包人进行相应的处罚。

2. 项目经理

(1) 项目经理：

姓 名：_____；

身份证号：_____；

建造师执业资格等级：_____；

建造师注册证书号：_____；

建造师执业印章号：_____；

安全生产考核合格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

(2) 承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理为承包人在该项目上的代表人，负责本工程施工过程的一切事务。

(3) 关于项目经理每月在施工现场的时间要求：开工之日起到竣工结束，项目经理每周至少 5 天，每天必须不少于 8 小时在现场组织施工。如在招投标文件中承诺的时间超过上述时间，按招投标文件承诺的时间

执行。

(4) 承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人承担一切法律责任。

(5) 项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每出现一次，承包人应向发包人支付 2000 元违约金，并承担给发包人造成的一切损失。

(6) 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人在投标书中承诺的项目经理必须到位，无论任何原因，不得擅自更换项目经理，否则每出现一次，应向发包人支付 50000 元违约金，并承担给发包人造成的一切损失。

(7) 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：每出现一次，承包人向发包人支付 50000 元的违约金，并承担给发包人造成的一切损失。

(8) 项目经理在施工过程中未经发包人同意不得更换、不得在其他项目工地兼职。对不称职的项目经理、技术负责人等现场人员，发包人有权要求承包人更换，承包人必须在 3 日内更换。承包人如未能按时更换，每人次每天应向发包人支付 5000 元的违约金，并承担给发包人造成的一切损失。

3. 承包人人员

(1) 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前 7 天。

(2) 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每

人次每天支付违约金 2000 元，并承担给发包人造成的一切损失。

(3) 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，并取得发包人许可后方可离开。

(4) 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每人次支付违约金 2000 元，并承担给发包人造成的一切损失。

(5) 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人应向发包人支付每人次 2000 元的违约金，并承担给发包人造成的一切损失。

4. 分包

(1) 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体结构和关键性工作。

主体结构、关键性工作的范围：按国家和地方主管部门的相关规定。

(2) 分包的确定

允许分包的专业工程包括：分包必须经发包人同意，且分包单位须具备相应的资质条件。

其他关于分包的约定：总包与分包单位的分包合同应及时告知并提交发包人，并且：

1) 经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人审批，发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。

2) 分包合同签订后报有关建设行政主管部门备案后 7 天内，承包人应当将副本提交给监理人和发包人，还应提供分包人的企业法人营业执

照、资质等级证书、人员、设备等资料表以及拟分包的工作量，分包工作量不能超过 30%，分包人的资格能力应与其分包的标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质或劳务分包资质；承包人保证分包工作不得再次分包。

3) 未经发包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，一切责任及法律风险均由承包人承担。发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的费用增加和（或）延误的工期、给发包人造成的一切损失由承包人承担。

4) 分包合同的签署，不减少承包人对建设工程所负的任何责任和义务。无论何种供货和承包形式，仅为区分付款和经济关系的主体，其它管理责任全部由承包人负责。承包人必须在分包场地派驻合同约定的管理人员，保证本合同的履行。

5) 双方约定在分包工程施工完毕，首先由承包人按照相关规范、标准验收，验收合格后由承包人按照相关程序向项目监理人报验，验收程序执行本合同相关条款。如果验收不合格，由承包人指令分包商整改或返工，或由承包人直接整改。验收合格后的成品保护、移交和保修责任由承包人对发包人总负责。

(3) 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：分包工程价款由承包人与分包人结算。

5. 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按

《通用合同条款》第 3.6 条执行。

6. 履约担保

承包人是否提供履约担保：按招标文件执行。

承包人提供履约担保的形式(履约担保由承包人自愿选择银行保函、保险保函、融资性担保公司担保或履约保证金等任一形式，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用) 金额及期限： / 。

第四条 监理人

1. 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程施工及保修阶段监理，监理工作内容执行建设工程监理现行规范中关于质量控制、进度控制、造价控制、安全生产监督管理、信息管理、组织协调等方面的内容。

关于监理人的监理权限：

- (1) 审查施工图组织设计、施工方案报发包人批准；
- (2) 审查设计变更、工程变更、现场签证报发包人批准；
- (3) 审查施工形象进度报发包人批准；
- (4) 工程中间验收和隐蔽工程验收；
- (5) 工程竣工验收及验收证书的签署；
- (6) 整个施工过程中工程质量、工程进度、工程造价、安全生产的监督管理；
- (7) 与相关部门的组织协调工作。

需要取得发包人批准才能行使的职权包括：工程开工令、工程停工令、暂停令的发布，工程延期、工程变更、工程签证的审批，工程内容

的增减、对合同权利义务的变更等。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由承包人承担。

2. 监理人员

总监理工程师：

姓 名：_____；

职 务：_____；

监理工程师注册证书号：_____；

监理工程师执业印章号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

关于监理人的其他约定：详见监理合同。

3. 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1) _____/_____；

(2) _____/_____；

(3) _____/_____。

第五条 工程质量

1. 质量要求

(1) 特殊质量标准和要求: 对于合同中可能出现的新材料、新技术或新工艺, 在取得监理人、发包人批准后执行。

(2) 工程质量创建目标约定: 对于合同中可能出现的新材料、新技术或新工艺, 合同文件可能只对其施工技术或验收标准做出约定, 或者合同中对某类材料、技术、工艺未约定制造的标准或实施的方法, 在发包人认为必要的时候, 承包人应按发包人的要求提出施工工艺以及发包人认为必要的任何资料 and 文件, 并在取得发包人的批准后执行。如承包人不能一次性通过竣工验收并达到本合同约定的质量等级, 则承包人向发包人支付质量违约金额为承包人合同总价的 0.2%, 且进行返工直至验收合格, 因此耽误的工期发包人不予延长; 质量违约金额可以由承包人向发包人支付或由发包人直接从承包人任何应得的款项中扣除。承包人按本款约定支付质量违约金, 并不减少或免除承包人本合同项下的义务。

(3) 超出质量创建目标的奖励: _____ / _____。

(4) 其他奖惩约定: _____ / _____。

2. 隐蔽工程检查

(1) 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定: 工程隐蔽或中间验收前 48 小时以书面形式通知发包人和监理人验收的内容、时间、地点, 承包人准备验收记录单等相关资料。验收合格, 承包人可进行隐蔽和继续施工; 验收不合格, 各方商定时限内修改后按上述顺序重新验收。

(2) 监理人不能按时进行检查时, 应提前 24 小时提交书面延期要求。

(3) 关于延期最长不得超过: 48 小时。

第六条 安全文明施工与环境保护

1. 安全文明施工

(1) 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:

1) 承包人应严格按照《安全生产法》《山东省建筑安全生产管理规定》《环境保护法》等法律法规的规定, 保证施工现场安全生产文明施工。承包人应对施工现场从业人员进行安全生产教育和培训, 保证从业人员具备必要的安全生产知识, 熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程, 掌握本岗位的安全操作技能, 了解事故应急处理措施, 知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员, 不得上岗作业。

2) 承包人负责在工程施工、竣工整个施工过程中施工现场全部人员及外来人员的安全, 发包人不承担承包人单位人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。如给发包人或第三方造成损失的, 由承包人负责赔偿, 承包人有权向责任方追偿。

3) 工程施工中, 承包方必须遵守安全生产的有关规定和发包人及监理人的管理, 严格按现行安全标准组织施工, 并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查, 采取必要的安全防护措施, 杜绝重大安全质量事故的发生。承包人必须编制安全生产应急预案, 并报发包人、监理人审批。如现场发生重大安全、质量事故, 承包人应采取措施, 负责保护好事故现场并按相关规定进行上报。承包方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例等, 导致发生人员伤亡或火灾事故, 承包方

应承担由此引发的一切损失和责任。

4) 在施工现场设置施工围挡和警示标志, 做好安全施工工作。按标准设置围挡, 要整齐牢固、美观整洁, 宣传内容齐全; 标志标牌符合要求, 指定安全责任人, 确保安全生产; 施工人员要按要求挂牌上岗, 安全帽要设置统一标识。如达不到规定要求的, 除按发包人的要求整改达标外, 发包人有权进行不超过 2000 元/次的罚款。

5) 承包人应从施工现场清除并运出承包装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施, 并保持整个现场及工程整洁, 达到监理人及发包人认为合格的使用状态。由于承包人未及时清理而发生的违约金、赔偿、纠纷等责任和费用应由承包人承担, 发包人可从承包人的任何款项中扣除。

(2) 关于治安保卫的特别约定: 按工程所在地主管部门规定执行, 由承包人自行负责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定: 按工程所在地主管部门规定执行, 开工前提供施工场地治安管理计划。

(3) 文明施工

合同当事人对文明施工的要求: 承包人严格遵守《建筑法》、《环境保护法》、市政府《关于加强市区建筑垃圾渣土管理的通知》(威政发〔2009〕122号)、《山东省市政基础设施工程施工现场扬尘控制要点(试行)》(鲁建城字〔2013〕70号)等有关规定, 成立以项目经理为组长的专项整治小组, 对施工现场安全文明施工直接负责, 保持场容场貌整洁, 并采取有效措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废弃物、噪声、振动和照明产生的污染和危害。承包人承诺达到以下要求:

1) 制定切实可行的扬尘控制专项方案，在至少开工前 2 天报监理人审批。

2) 落实各项具体控尘措施，加大治理扬尘投入，落实项目部和项目经理扬尘控制责任，将扬尘治理纳入对项目部和项目经理的考核，加强企业员工（含农民工）上岗前培训，建立并施行扬尘控制工作奖惩制度，明确专人负责扬尘治理工作，设置专职保洁员负责现场清扫和保洁，与作业班组签订扬尘治理目标责任书，在工程现场公布扬尘投诉举报电话，将各项抑尘、降尘措施落实到操作层，使每个工程参建人员都能掌握扬尘控制知识和技能。

3) 施工现场毗邻的建筑物、构筑物和深基坑、爆破施工等特殊作业可能造成环境损害的，承包人应当制定专项施工方案，并采取相应的安全防护措施。通行危险的地段应当悬挂警戒标志，夜间设置警示灯。在车辆、行人通过的地方施工，应当对沟、坑、井等进行覆盖，并设置施工标志和防护设施。承包方未设置施工标志和安全防护措施，导致发生人员伤亡事故的，承包方应承担由此引发的一切损失和责任。

4) 开挖前探清各种管线的分布情况，做好标识，采取相应的保护措施。

5) 施工产生的渣土等废弃物日产日清。

6) 在闹市区施工使用低噪音机械设备，确需夜间施工的，安排低噪音工序。

7) 承包人违反以上要求，应自觉接受行政主管部门依法下达的责令停止施工和限期改正的行政处罚，接受停工整改期间由主管部门安排的

专项整治管理教育，接受行政主管部门依法作出的罚款、记不良行为记录、资质降级、资质吊扣及清出建设市场等行政处罚，造成不良社会影响的，应通过新闻媒体向全体市民公开致歉。

8)围挡应按照发包人和当地建设管理部门的要求进行施工，如有特殊要求的由发包人、承包人另行协商确定。

9)承包人应保持整个现场及工程整洁，达到监理人及发包人的要求。由于承包人未及时清理而发生的罚款、赔偿、纠纷等责任和费用应由承包人承担，发包人可从承包人的任何款项中扣除。

(4)关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费包含在合同价款内，随进度完成工程量按相应费率计取。安全文明施工费要求专款专用，应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用。工程现场因观摩、考察、学习等产生的文明措施费由承包方承担。

(5) 事故处理

发生重大伤亡及其他安全事故，由承包人承担全部责任。

(6) 安全文明施工创建目标约定： / 。

超出安全文明施工创建目标的奖励： / 。

其他奖惩约定： / 。

第七条 工期和进度

1. 施工组织设计

(1)合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人应在合同生效后向发包人提交一份适用于整个工程的施工组织设计（含主要工序的施工方案）供发包人批准。该施工组织设计不应低于随投标文

件提交的施工组织设计内所说明的所有工程内容和承诺，而是对其的进一步细化及优化。在施工过程中，发包人有权要求承包人随时提交发包人认为必要的关于施工组织设计的任何说明或文件，承包人应按要求提供。

承包人应按照经发包人批准的上述施工组织设计进行施工。但在任何情况下，发包人对上述任何施工组织设计的批准不应减轻或免除承包人对其应负的责任。

(2) 施工组织设计的提交和修改:

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在图纸会审后5天内将施工组织设计和进度计划按发包人同意的格式和详细程度报给发包人和监理人各一份，以获取发包人的批准。同时，还应以书面形式提交一份为保证该进度计划而拟采用的方法和安排的说明，此工程进度计划不对报价文件做实质性变动，而是对其的进一步细化。为保证工程按期竣工，当工程的实际进度与已经批准的进度计划不符时，承包人应根据发包人的要求修订原进度计划。同时，承包人要有必要和适当的措施来保证工程按照批准的进度计划或修订的进度计划进行，因此增加的费用由承包人自行承担。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人收到后 7 天内应予以确认或提出修改意见。

2. 施工进度计划

施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见

的期限：发包人和监理人收到后 7 天内应予以确认或提出修改意见。

3. 开工

(1) 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前 7 日内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前 7 日内。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前 7 日内。

(2) 开工通知

经发包人同意后，以监理人实际向承包人发出的开工通知为准。因发包人原因造成监理人未能按期发出开工通知的，价格不予调整，因此增加的费用由承包人承担。

4. 测量放线

发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前。

5. 工期延误

(1) 因发包人原因导致工期延误

1) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：如发包人存在通用条款 7.5.1 情形的，经发包人批准工期可顺延，但发包人无需承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人无需支付承包人增加的费用。

2) 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每逾期一日，按合同总价的 1‰ 计算逾期竣工违约金。承包人工期延误时，如发包人确认已无法最终满足合同要求，发包人有权单方解除合同，合

同解除并不影响承包人承担的违约责任。

工程进度逾期的违约责任 承包人保证按批准的计划进度进行施工，若监理工程师发现实际进度与计划进度不符时，或认为本合同工程的进度过慢，可要求承包人增加人员和机械设备，或通知承包人采取必要的措施，以确保工程在合同规定的时期内完成，承包人不得无故拒绝，也无权要求发包人支付任何附加费用。

如果在接到监理工程师通知后，承包人未能采取加快工程进度的措施，或虽采取了一定措施，但仍无法按照规定的工期完成合同工程，则必须向发包人支付按合同总价的 1‰计算的金额作为违约金。时间自接到监理工程师通知起至工程施工工期止，按天计算。

发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中扣除逾期违约金，但不排除其他扣款方法。扣除逾期违约金，并不免除合同规定的承包人对完成本工程的义务和责任。同时发包人有权安排其它施工单位承担全部剩余工程，按照发生时现场实际情况，结算后超出原费用的部分，由承包人承担。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：___/___。

6. 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7. 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）10 级以上的大风，且连续超过 8 小时；

(2) 其他由发包人和承包人共同认定的异常恶劣气候条件。

8. 提前竣工的奖励

(1) 提前竣工的奖励：____/____。

第八条 材料与设备

1. 为严把施工现场建筑材料进场的质量关，承包人采购建设工程材料前，应将材料的生产厂家或品牌告知发包人，材料供应商应有良好的社会信誉和必要的资质条件，征得发包人同意后方可进场使用，必要时应将材料的质量证明文件报发包人存档。涉及的材料应包括水泥、钢材、混凝土、砂浆、沥青及沥青混合料、砌体材料、防水材料、管材管件、电气材料及电线电缆、外墙外保温系统材料、建筑腻子 and 涂料、装饰装修材料、建筑门窗及其型材配件、建筑幕墙及其型材配件和龙骨、预制构件等。承包人应保证发包人在中华人民共和国境内使用其提供的标的物或标的物的任何一部分，免受第三方提起的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他产权纠纷，否则由承包人承担一切法律责任。

2. 材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

3. 样品

样品的报送与封存

(1) 需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：根据实际情况约定，包括但不限于在合同中列明的以及虽然合同中没有列明，但合同中对其质量标准、性能、规格、档次、厂家或品牌有要求或约定的材料和工程设备，承包人应加工定货时至少

提前56天，向发包人提交样品并附上任何必要的说明书、证书、出厂报告、性能介绍、使用说明等相关资料，以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合发包人的要求。除非合同中另有约定，承包人在报送任何样品时应按发包人同意的格式填写并递交样品报送单。

(2) 发包人在收到样品后就此样品给出批复，得到批准后的样品按发包人要求的数量进行封样后由各方负责存放，承包人应为保存样品提供适当和固定的场所并保持良好的环境条件。提供样品和提供存放样品场所的费用由承包人承担。

(3) 禁止在工程中使用不合格的材料或工程设备，否则承包人赔偿由此给发包人造成的一切经济损失。监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

4. 施工设备和临时设施

承包人提供的施工设备和临时设施

(1) 关于承包人提供的施工设备的约定：

1) 承包人应严格按招标文件要求的机械设备按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换，否则将视为承包人违约。为保证施工正常进展，承包人进场施工后，发包人和监理工程师将根据承包人提交的施工组织设计安排，检查其施工设备的到位情况。承包人进场的机械、试验设备必须与招标文件所列的机械表一一对应，任何的更改和替换承包人必须出示足够的证明，证明其替换的人员或设备更优越，并须得到发包人的批准。否则属于承包人违约，承包人应按下列标准向发包人支付违约赔

偿金,且此项违约赔偿金的支付并不意味免除承包人的任何责任及义务。

2) 主要机械设备未能按工程计划及时到场,或到场设备不能正常运转, 承包人应按 2000元 /天·台(套)标准向发包人支付违约赔偿金, 承包人设备未经监理工程师或发包人同意擅自撤离施工现场, 发包人将视情节轻重处以 1万元—5万元违约金。

(2) 关于修建临时设施费用承担的约定: 承包人自行承担修建临时设施的费用, 并负责按法律规定办理临时占地的手续及相应费用。如因此给发包人造成损失的, 由承包人负责赔偿。

第九条 试验与检验

1. 试验设备与试验人员

施工现场需要配置的试验场所: 按工程需要、主管部门规定和发包人、监理人、《通用合同条款》的要求, 由承包人提供。

施工现场需要配备的试验设备: 按工程需要、主管部门规定和发包人、监理人、《通用合同条款》的要求, 由承包人提供。

施工现场需要具备的其他试验条件: 按工程需要、主管部门规定和发包人、监理人、《通用合同条款》的要求, 由承包人提供。

2. 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定: 按工程需要、主管部门规定和发包人、监理人、《通用合同条款》的要求, 由承包人提供。

第十条 变更

1. 变更的范围

关于变更的范围的约定: 缺项、漏项、设计变更等, 相关资料需发

包人、监理人签字盖章。

2. 变更估价

变更估价原则

(1) 已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；
相同清单项目报价不一致时，结算时按照其中最低综合单价执行。

(2) 已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定。

(3) 已标价工程量清单中无相同项目或类似项目单价的，综合单价的计取依据为：2003 版《山东省建筑工程消耗量定额》、2003 版《山东省安装工程消耗量定额》、2002 版《山东省市政工程消耗量定额》、2005 版《山东省园林绿化工程消耗量定额》及《补充定额》、2011 版《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》、人材机价格及费率执行确定的报价人最终报价的人材机和费率，重新组价。如原清单中人工费报价不同，采用最低的价格，且人工综合工日不高于 74 元/工日。

(4) 原清单中没有清单子目，套用定额后，材料价格取用中标人投标时的材料价格，如原清单中不同项的材料相同但单价不同时，采用最低的价格；如增加子目中出现原清单中没有的材料，此材料价格需经发包人主管部门审核确认。

(5) 下调系数：原清单中没有的清单子目，包含审核确认的价格，均按照 $(1 - \text{中标价} / \text{招标控制价}) \times 100\%$ ，且不低于 5% 税后下浮。

(6) 规费税金按规定计取。

(7) 水电费由承包人按实承担。

3. 变更估价程序：承包人变更估价在提报最终结算时提交变更估价清单，发包人收到后向发包人主管部门提报，待结算时审批，因变更引起的价格调整在最终结算定案后按合同比例支付。因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求增加相关费用。

4. 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到合理化建议一周内审查完毕并报发包人。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的合理化建议后一周内审批完毕。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：作为承包人综合考核的依据。

5. 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见招标文件工程量清单。

(1) 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准：

暂估价项目的招标控制价需由发包人主管部门审核确定后实施招标工作。

(2) 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准：

暂估价项目的采购预算需由发包人主管部门审核确定后，方可签订暂估价项目的采购合同。

6. 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额按照发包人的要求使用，发包人的要求通过监理人发出；暂列金额如有余额归发包人。

第十一条 价格调整

市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

第十二条 合同价格、计量与支付

1. 合同价格形式

(1) 单价合同。

综合单价包含的风险范围：综合单价包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、制作费、运输费、安装费、超高费、管理费、利润、采保费（包括自购、制定及甲供材料）、损耗等，以及为完成本项目（清单子目）的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用，以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务等与本项目有关的风险因素等一切费用。

风险费用的计算方法：无。

风险范围以外合同价格的调整方法：不调整。

(2) 总价合同。

总价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

(3) 其他价格形式：/。

2. 预付款

(1) 预付款的支付

预付款支付比例或金额：无预付款。

预付款支付期限： / 。

预付款扣回的方式： / 。

(2) 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： / 。

预付款担保的形式为： / 。

3. 计量

(1) 计量原则

工程量计算规则：按现场实际发生、图纸及变更指示等进行计量，依据清单编制说明规定的计算规则计算。

(2) 计量周期

关于计量周期的约定：发包人结合完成工程量和工程造价情况确定
—。

(3) 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

1) 施工图纸及设计说明、清单说明、相关图集、设计变更、签证、图纸答疑、会审记录等。

2) 工程施工合同、报价文件的商务条款。

3) 工程量计算规则依据《山东省建设工程工程量清单计价规则》(2011)规定执行，并应符合《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2

008)和报价文件中相关报价条款的要求。

4) 承包人必须配合分包单位施工, 分包方免费使用总承包方自身施工范围内、自身施工的工期内现有同步施工的现场设施及设备。总包方在结算时需提供完整的验收资料方可结算 (包括分包工程的资料)。

5) 承包人提交的工程量报告及工程量报表需经监理人、发包人主管部门共同确认, 方可据此计算工程价款。

(4) 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定: / 。

总价合同采用支付分解表计量支付的, 是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量: / 。

(5) 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序: / 。

4. 工程进度款支付

(1) 付款周期

关于付款周期的约定: 签订合同后, 无预付款。工程开工后, 发包人根据实际情况随工程进度拨付工程款 (扣除甲供材, 下同), 工程竣工验收合格后, 拨付至经发包人及监理人确认认可的实际完成工程量的 60%, (付款前, 承包人提供符合要求的工程进度款同等金额的支付单据)。工程经发包人主管部门委托的造价咨询机构审定并出具正式报告后付至定案值的 97%, 余款 3%留作质保金, 工程缺陷责任期满后无息付清。

(2) 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：承包人在每月 20 日前编制上月 16 日至当月 15 日完成的工程量报表三份。

(3) 进度付款申请单的提交

1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：承包人按照发包人要求的时间节点提交进度款申请单。

2) 总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。

(4) 进度款审核和支付

1) 监理人审查并报送发包人的期限：承包人必须在发包人要求的时间节点内将实际完成的工程量报表送交监理人审核，经监理人审核后 48 小时向发包人报送工程量报表。发包人未签字盖章确认的工程量报表不能作为付款依据。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人确认无误后签发。

2) 发包人支付进度款的期限：发包人结合工程进度，根据工程实际情况确定支付时间。发包人可选择以人民币或银行承兑汇票的方式支付，支付时，发包人有权按现场管理人员提交的相关单证扣除承包人应承担的违约金、赔偿金或给发包人造成的经济损失等。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：不支付违约金及逾期付款利息等。

(5) 支付分解表的编制

1) 总价合同支付分解表的编制与审批： / 。

2) 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批: / 。

5. 农民工工资

(1) 人工费支付方式

人工费支付采用以下第 4 种方式:

1) 一次性预付。在工程开工通知载明的开工日期前一次性将人工费(签约合同价的 20 %) 全部支付至承包人农民工工资专用账户。

2) 按月预付。在合同工期内, 每月 5 日前将本月施工所需人工费(不低于该工程全部人工费按合同工期的月平均额) 支付至承包人农民工工资专用账户。

3) 按节点预付。在分部分项工程开始施工前, 将该分部分项工程施工所需人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

4) 按月支付。发包人根据承包人每月提报的已完成施工产值中的人工费清单, 按月将人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

第十三条 验收和工程试车

1. 分部分项工程验收

监理人不能按时进行验收时, 应提前 24 小时提交书面延期要求。

延期最长不得超过: 48 小时。

2. 竣工验收

(1) 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定: 按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法: 不支付违约金。

(2) 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：不支付违约金。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期一日，按合同价款的 1‰ 计算违约金。

3. 工程试车

(1) 试车程序

工程试车内容： / 。

1) 单机无负荷试车费用由 / 承担；

2) 无负荷联动试车费用由 / 承担。

(2) 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： / 。

4. 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：移交工程前 3 天内。

第十四条 竣工结算

1. 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后 28 天内。

竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。

2. 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人主管部门委托的造价咨询机构出具结算报告后。

发包人完成竣工付款的期限：发包人主管部门委托的造价咨询机构出具结算报告后。

关于结算报告：《结算（签证）、初审书》不是结算报告，仅作为向发包人主管部门提报资料所用，发包人及监理人签字盖章并不作为对结算工程量及结算金额的确认，最终结算金额以经发包人主管部门委托的造价咨询机构出具的结算报告为准，承包人承诺认可该造价咨询机构出具的结算报告。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

3. 最终结清

（1）最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：4 份。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期满且发包人主管部门委托的造价咨询机构出具结算报告后。

（2）最终结清证书和支付

1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：缺陷责任期满且发包人主管部门委托的造价咨询机构出具结算报告后。

2) 发包人完成支付的期限：完成最终结清申请单的审批后。

第十五条 缺陷责任期与保修

1. 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24 个月。

2. 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.6 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

(1) 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

1) 质量保证金保函（含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式），保证金额为：中标金额的3%；

2) 3%的工程款；

3) 其他方式：/。

(2) 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

3) 其他扣留方式：/。

关于质量保证金的补充约定：/。

3. 保修

(1) 保修责任

工程及设备保修期为：详见《工程质量保修书》。

(2) 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：12 小时内。

第十六条 违约

1. 发包人违约

(1) 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：无。

(2) 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：工期可顺延，且发包人不承担违约责任。

2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：发包人不承担违约责任，不支付违约金及逾期付款利息等。

3) 发包人违反通用条款第 10.1 款〔变更的范围〕第 (2) 项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：发包人不承担违约责任。

4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：发包人不承担违约责任。

5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期可顺延，且发包人不承担违约责任。

6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期可顺延，且发包人不承担违约责任。

7) 发包人未执行政府行政管理部门关于农民工工资支付的各项制度或未能按合同约定支付人工费的违约责任：发包人不承担违约责任。

8) 其他：因发包人原因解除合同，发包人不承担违约责任，且无需支付承包人由此增加的费用及可得利益，如因此给承包人造成损失

的，承包人自行承担。

2. 承包人违约

(1) 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：在施工过程中，如果发包人认为本合同工程或其任何部分的进度过慢，或者工程质量无任何保证，因而不能按预定的工期竣工并达到预定的质量标准，则发包人可将此情况通知承包人并提出警告，承包人应据此采取监理人同意的措施，以便加快工程进度和保证工程质量，承包人无权要求发包人支付任何附加费用，如承包人对发包人的上述警告无积极改正，则发包人将视情节轻重对其进行处罚。

(2) 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：如达不到约定质量标准，承包人应按合同总额 5%向发包人承担违约金，且承包人应采取返工、修理等补救措施使工程质量达到约定的质量标准，并承担所支付的一切费用。经返工、修理等补救措施仍达不到约定的质量标准，承包人除应按合同总额 5%向发包人承担违约金，因此给发包人造成的一切损失由承包人承担。

非经发包人认可，因承包人原因造成工期延误，每延误一天承包人承担工程总造价 1‰的违约金。延误时间致使工程不能按期投入使用的，发包人可追加罚款、停止付款及终止合同。

承包人应保证施工过程中所使用的设备或产品的完全使用功能，如他方通过远程操控软件、GPS 等方式对设备或产品进行锁定或操控导致无法使用，则承包人除按合同约定承担违约责任外，还应赔偿由此给发

包人造成的一切经济损失，包括但不限于发包人的经济信誉损失，工程延误损失，对第三方的赔付、行政部门的处罚及发包人因此而支付的审计费、评估费、律师费、诉讼费、差旅费等全部费用。

(3) 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：

承包人有下列情形之一的，发包人有权解除合同，未支付的工程款不予支付，并有权要求承包人支付合同价款 10%的违约金，并赔偿由此给发包人造成的一切经济损失（包括但不限于发包人的经济损失、违约金、对第三方的赔付及发包人因此而支付的审计费、评估费、律师费、诉讼费、差旅费等全部费用）：

1) 承包人违法转包或违反合同约定分包的，或发包人发现工程存在借用资质的可能的；

2) 工程进度逾期超过 10 日，经监理人指出后仍未整改的；

3) 承包人偷工减料或以次充好的；

4) 承包人违反安全生产、消防等相关规定或施工场地发生安全事故的；

5) 工程出现质量问题，经监理人指出后仍不予修复的；

6) 承包人被行政部门处以行政处罚或违反农民工相关规定的；

7) 承包人违反合同协议书第七条承诺内容、专用条款第三条承包人的般义务的；

8) 承包人出现大量诉讼仲裁案件或上访事件，对工程或发包人造成不良影响的；

9) 承包人存在经营困难、被列入失信名单或被限制高消费等情形的;

10) 其他法律规定或发包人认为应该解除合同的情形。

(4) 发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式: 由承包人承担。

(5) 承包人在本施工合同中应向发包人承担的全部违约金、罚款、赔偿金、经济损失等, 发包人均有权在应支付承包人的工程进度款、结算款或质量保证金中予以扣除而无需另行征得承包人的同意。

第十七条 不可抗力

1. 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外, 视为不可抗力的其他情形: / 。

2. 因不可抗力解除合同

合同解除后, 发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

第十八条 保险

1. 工程保险

关于工程保险的特别约定: 施工过程中的一切保险均由承包人自行投保并承担费用。

2. 其他保险

关于其他保险的约定: 按通用条款执行。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险: 按通用条款执行。

3. 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

第十九条 争议解决

1. 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

(1) 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议评审员的期限： / 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。

其他事项的约定： / 。

(2) 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： / 。

2. 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

(1) 向 / 仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向工程项目所在地人民法院起诉。

第二十条 补充条款

1. 承包人必须负责做好在施工中与其他相关施工单位协调工作，并
无条件服从发包人统一协调。做好与其他相关工程的协调施工及成品保
护，不能影响总工期，否则将追究承包人的责任，并要承担由此引起的
返工怠工损失。

2. 施工资料要随施工进度同步进行，下一道工序施工前必须完成上

一道工序技术资料的交验签证。工程完工验收合格后，施工单位要对施工资料整理归档，并通过监理工程师审核；工程档案资料在工程验收后一个月内报送监理工程师。

3. 承包人应认真自行踏勘工程现场。中标后，承包人无权因现场调查不详而修改有关文件或要求予以补偿。

4. 因承包人原因，施工过程中未按进度计划施工，未达到进度控制点，发包人有权对承包人作出相应的处罚，保留终止合同的权利。

5. 本工程所有原材料检测费均已在清单中包含，由承包人自行缴纳。

6. 承包人在施工过程中，不得对公用道路、公共公用设施、公用便道、公众便利及他人财产的占用造成干扰和破坏，同时应保证发包人免于受到与之相关的索赔、诉讼、损害赔偿等。若施工过程中造成公用道路、地下管线等公用设施破坏，承包人应自行负责修复，费用由承包人承担。

7. 承包人必须与农民工签订规范的用工合同，按时发放农民工工资，将工资直接发放给劳动者本人，不得发放给“包工头”或不具备用工主体资格的其他组织和个人。承包人应当严格制定农民工工资支付保障措施，有效防止影响社会安定的群体事件发生，并保障发包人免于因承包人（包括其他分包人）拖欠工人工资而可能遭受的任何处罚损失和损害等。若出现上述情况，按承包人违约处理，给发包人造成的所有损失由承包人承担。

8. 承包人有责任在工程中间验收、竣工验收、档案验收过程中为发包人提供与政府相关部门的沟通与协调服务，并协助发包人办理相应手

续，并负责对分包单位施工现场质量、安全、进度等有关方面的管理以及竣工资料汇总确认。

9. 由发包人、监理人共同确认的停工，工期可顺延，延期产生的费用和损失由承包人承担，包括但不限于承包人的窝工损失、可得利益、材料损耗以及采取相应措施的费用等。

10. 施工过程中，承包人需妥善处理好与周边群众、种植户、养殖户工厂、商户等的关系，以取得他们对工程施工的支持。

11. 进度款审核应按照发包人主管部门的相关审核原则执行，承包人承诺认可审核原则及审核后的进度款金额。

12. 本合同履行过程中，国家、省市及发包人出资人出台新的法律法规、政策或要求的，相关方均应无条件执行新的规定或要求。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

工程质量保修

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定，经协商一致就威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目签订工程质量保修书。

第一条 工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括设备、地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏、供热与供冷系统、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人承包范围内的工程内容。

第二条 质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；
3. 装修工程为2年；

4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5. 供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；
7. 其他项目保修期限约定如下： 两年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

第三条 缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，扣除承包人应承担的维修费用、合同约定的违约责任外，发包人无息退还剩余的质量保证金。

第四条 质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 12 小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，相关费用由承包人承担。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

5. 工程出现严重质量问题、承包人未按约定承担保修责任或侵犯他人知识产权的，承包人应按合同价款 10% 向发包人承担违约责任，并赔偿由此给发包人造成的全部损失，包括但不限于发包人的经济损失、违约金、对第三方的赔付及发包人因此而支付的审计费、评估费、律师费、诉讼费、差旅费等全部费用。

6. 承包人提供的设备，应保证符合国家、地方法律法规及行业规范规定的质量标准，如发生质量问题或导致发包人安全生产事故，造成发包人经济损失的，发包人有权要求承包人退还全部合同价款，按合同价款 30% 承担违约责任，并赔偿由此给发包人造成的全部损失，包括但不限于发包人的经济损失、违约金、对第三方的赔付或相关部门的罚款及发包人因此而支付的审计费、评估费、律师费、诉讼费、差旅费等全部费用。

第五条 保修费用

保修费用由承包人承担。

第六条 双方约定的其他工程质量保修事项

质量保修期内，承包人原因造成的质量缺陷、发包人或第三人人身和财产损害的，承包人应承担修复责任、赔偿责任及法律责任。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

(此页无正文，为签章页)

发包人：(公章)

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)

(签字或盖章)

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

廉洁合作协议

甲方（发包人）：

乙方（承包人）：

甲乙双方对于：威海电子信息与智能制造产业园 2#厂房装修改造项目，为了加强业务开展期间的廉洁合作，甲乙双方经协商签订本协议并作为双方共同遵守的廉洁合作行为准则。

一、甲方责任

1. 向乙方介绍本单位有关廉洁合作管理的各项制度和规定，对本单位相关人员进行廉洁合作教育。

2. 严格遵守本单位有关廉洁合作管理的规定，不得利用职权谋取私利或接受乙方贿赂。

3. 甲方在业务开展期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方。

4. 甲方人员如违反廉洁合作管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。

5. 对于乙方举报甲方人员违反廉洁合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

二、乙方责任

1. 保证乙方有关人员了解甲方单位有关廉洁合作管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。

2. 不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

3. 乙方单位在业务开展期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方。

4. 有责任接受甲方对乙方在业务开展期间廉洁合作管理执行情况的监督。

5. 乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方及有关部门举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且并未向甲方及有关部门举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方承诺在合同总价的基础上再让利1%，并对本方知情不报人员进行相应处罚。

6. 如因乙方单位及人员在业务开展期间贿赂甲方人员，被有关部门机关立案查处的，甲方有权取消或终止合同的履行，由此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。

7. 甲方接受乙方实名或匿名投诉，常设举报部门及电话：纪检部门，5628665。

三、双方业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。严格遵守国家关于市场准入、项目招投标、工程建设和市场活动等有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。

四、在本廉洁合作协议中，甲方委托的工程监理公司、造价咨询公司等相关工作人员视为甲方人员，同样应遵守本协议条款。

(此页无正文，为签章页)

甲方：(公章)

乙方：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)

(签字或盖章)

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

第五章 工程量清单

工程量清单包括下列“工程量清单说明”及给定的格式文件和附录中的工程量清单的内容。

工程量清单总说明

一、报价人须知：

1. 应按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。
2. 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。
3. 工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标单位均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价内。
4. 金额（价格）均以人民币表示。

二、工程名称：威海电子信息与智能制造产业园 2#厂房装修改造项目

三、工程概况：本项目为威海电子信息与智能制造产业园 2#厂房装修改造项目，位于威海市高区。

四、工程招标范围：设计图纸范围内的装饰工程、建筑工程、安装工程、拆除工程，具体内容以工程量清单为准。其中：

（一）装饰工程：

1. 净化车间装修工程，主要包含彩钢板隔墙、彩钢板吊顶、洁净门窗、环氧地坪等。
2. 普通车间装饰工程，主要包含墙面抹灰、瓷砖面层、石膏板隔断、涂料面层、石材面层、环氧地坪、石膏板吊顶、矿棉板吊顶、铝合金吊顶，服务台、洗漱台、隔断、防火门等。

（二）建筑工程：

普通车间土建工程，主要包含砂浆找平、防水、集水坑、排水沟等。

（三）安装工程：

1. 普通安装工程：

（1）电气系统：低压配电柜、配电箱、母线槽、桥架、电缆、配管配线、照明器具、防雷接地等；

(2) 弱电系统：桥架、配管配线等；

(3) 给排水系统：废水提升设备、压力排生产废水管、冷凝水管、污水管、给水管、洁具、热水器、厨宝等。

2. 消防安装工程：

(1) 自动报警系统、电气火灾监控系统、消防电源监控系统、防火门监控系统：区域报警控制器、可燃气体控制器、各类探测器、按钮、报警器、模块、配管配线等；

(2) 应急照明系统：应急照明箱、配管配线、应急灯具等；

(3) 消火栓系统：消火栓管道、阀门、消火栓及灭火器等；

(4) 自动喷淋系统：喷淋管道、喷头、阀门等；

(5) 通风防排烟系统：消防风机、风道、风阀、风口、挡烟垂壁等；

(6) 工艺管道：冷冻水管道、压缩空气管道、纯水管道、超纯水管道、排水管、废气管道等。

3. 多联机空调系统：多联机室内机（多联机利旧加装信号接收器）、冷媒管、冷凝水管等。

4. 柜机空调系统：柜机空调室内外机、冷媒管、冷凝水管等。

5. 非净化区通风空调系统：风机、加湿机、除湿机、FFU、风道、风阀、风口等。

6. 净化区通风空调系统：风机、加湿机、除湿机、FFU、风道、风阀、风口等。

7. 抗震支架：电气、通风、空调、水系统抗震支架。

(四) 拆除工程：

1. 土建工程：主要包含钢梁、钢柱等钢结构、行吊、彩钢板隔墙、吊顶、零星砌体、装饰面层拆除及垃圾外运等。

2. 安装工程：管道、阀门、桥架、灯具、线缆、风道、风口、洁具拆除及墙板开孔恢复等。

五、工程质量：达到国家验收规范合格标准。

六、编制依据：

1. 现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500、相关专业工程的工程量计算规范、《山东省建设工程工程量清单计价规则》（2011）及《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（2011）；

2. 工程图纸、图纸问题答疑和设计文件及相关的标准、规范、技术资料；
3. 已经拟定的招标文件及补充文件等；
4. 施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案；
5. 鲁建办字[2016]20 号文件；
6. 鲁标定字[2016]33 号文件；
7. 鲁标定字[2016]24 号文件；
8. 鲁建标字[2019]10 号文件；
9. 省和市建设主管部门颁发的计价定额和计价管理办法及有关计价要求。

七、清单项目中凡注明“以下、以内、小于”字样者，均包括本身；注明“以上、以外、大于”字样者，均不包括本身。

八、投标单位参与投标视为已考察工程现场,对现场情况（包括工地位置情况、道路、存贮空间、装运限制及任何其他足以影响报价的情况）已较为了解和充分预计,并能根据已了解情况合理组织完成施工。现场原有工程的实际情况（包括与其他专业施工单位交接过程中的各种因素）视为在报价中已充分考虑,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长将不被批准。

九、投标单位在投标报价时,应根据现场条件、招标文件要求,按照《建设工程工程量清单计价规范》、《山东省建设工程工程量清单计价规则》、本清单说明及子目规定的计算规则,结合施工方案、技术规范、技术装备、技术能力、施工管理经验及市场行情等规定综合分析及测算,在保证成本且有适当利润的前提下填报。

十、投标单位在投标报价时,应考虑本工程的招标范围、工期要求与承包方式、以及不同专业交叉作业影响,并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价中。

十一、投标单位在投标报价时,应根据企业自身实力结合市场信息,充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。工程量清单计价表中的综合单价应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、制作费、运输费、安装费、超高费、管理费、利润、采保费（包括自购、指定及甲供材料）、损耗等,并考虑风险因素,以及为完成本工程项目（清单子目）的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用,以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务。

十二、综合单价所含工作内容应细化到清单所含子项要求,投标单位在投标时

应按清单给定的统一格式,提供“单位工程汇总表”、“分部分项工程量清单计价表”、“工程量清单综合单价分析表”、“措施项目清单与计价表”、“材料议价差表”等,投标单位应按其规定内容填写。

十三、投标单位应详细填写工程量清单计价表中的每一项综合单价及合价,如某一项没有填写视为已包括在其它项目清单的综合单价及总价内。

十四、投标单位按照本清单填报分部分项工程量清单综合单价,严禁不平衡报价,不得恶意降低报价扰乱市场,评标委员会有权对不合理报价进行质疑,投标单位应给予合理的答复。

十五、工程施工中,为保证工程质量,投标单位自行采取的施工工艺措施项目,均由投标单位在报价时自行考虑,结算时不增加此部分费用。

十六、所有材料均应选用符合国标的产品,招标单位规定品牌的要在工料机汇总表、主要材料汇总表、工程设备汇总表中注明选用材料的品牌,所有由投标单位自主报价的材料,采购前中标单位均须提供样品,经招标单位同意后方可使用;若中标单位提供的样品或因其它的原因达不到招标单位的要求,招标单位有权指定供应商,一切费用由中标单位承担。

十七、投标单位在投标报价时须按营改增后的计价依据执行,投标报价时税金均按不含税造价的 9%计取,中标后需按此税率开具增值税发票。若出现因中标单位纳税资格所开具的增值税发票税率与投标税率不一致的情况,最终结算时税率按照中标单位实际开具的增值税发票税率计取。

十八、投标单位在投标报价时须按营改增后的计价依据执行,规费执行鲁建办字〔2016〕20 号文,其中规费中的社会保障费执行鲁标定字[2016]33 号文的规定增值税一般计税法费率 1.52%计取,执行鲁建建管字〔2018〕17 号文,竣工结算审计时,社会保障费根据相关文件规定的费率标准结算;危险作业意外伤害保险费率暂按威建字〔2012〕49 号规定计取,建筑、装饰、安装工程费率为 0.1%;竣工结算时依据建设方代缴情况另行调整。

十九、投标单位在投标报价时,应综合考虑以下费用:

1. 图纸与清单不符的以清单为准,清单未注明的以图纸为准。
2. 工程量清单中的工作内容和项目特征描述,均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标单位按照招标文件、设计图纸、规范等资料要求综合考虑;设计及规范等资料未明确的由投标单位根据现场考察、施工经验和相关

资料综合考虑；或于答疑前书面提出，在答疑时统一解决。所有分部分项工程量清单均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中，结算时不予调整。结算时对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除。

3. 本工程的主要材料，招标单位都有提出更换的权力，因招标单位提出材料变更导致材料产生差价招标单位给予找补差价，但差价不再参与取费，只计取规费与税金。

4. 无论清单是否给出暂估价格，本工程的材料、设备，招标单位保留自行采购的权利。

5. 所有投标报价材料均应包括其采购保管费用，运输费、施工现场内外搬运费、二次倒运费等所有费用，并根据实际情况考虑材料的损耗率，在结算中，不再因损耗及运距等因素而调整综合单价。

6. 综合单价中应包括材料、半成品构件和成品构件运至工地现场堆放点的场外运输费用及从堆放点至施工点的场内运输费用；吊装点不能堆放构件时，构件的场内运输费用；构件运输过程中，如遇路桥限载（限高）而发生的加固、拓宽等有关费用；均应包括在工程清单报价中，结算时不增加此部分费用。

7. 施工现场临时场地、临时水电及施工过程中用水（包括施工单位利用地下水的费用）、用电费用、机械使用及施工配合费用由投标单位自行解决，并且根据水源电源接入点及平面布置，不到位的管线等所需费用全部包含在相应的投标报价中，结算时不增加此部分费用。临时水、电的申请和开通也由施工单位负责。

8. 在施工过程中可能产生的扬尘、噪音、车辆进出等因素，不得对周围居民的安全、财产及正常生活等造成影响，需采取的措施及费用均需考虑在投标报价当中；若因此引起纠纷及损失，均由投标单位自行解决。

9. 中标单位为本工程提供的各类车辆及机械设备费用，包括机械设备的进出场、装卸、拼装、交通标示牌、警示牌等所有费用，应包括在清单报价中，投标单位应充分考虑施工过程中发生的各种机械的多次进出场和机械停滞的费用及风险费用，结算时不再增加此部分费用。

10. 报价单位应根据现场实际情况，自己考虑临时设施的搭设位置，但必须符合规定。无论场内场外，结算时不增加此部分费用。

11. 施工扬尘治理应达到威住建通字【2017】9号、威住建通字【2017】38号文的要求，需要产生的费用应在投标报价中综合考虑，结算时不增加此部分费用。

12. 投标单位必须负责收集整理符合城建档案馆要求的竣工资料并归档, 相应发生的费用也应充分考虑在投标报价中。

13. 措施费(一)包干计取使用, 措施费(二)按给定的清单格式进行自主报价。填报综合单价时应考虑完成本项目(清单子目)内容所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润, 并考虑与此项目有关的风险因素等一切费用, 结算时不再调整。投标单位对措施费用的投标报价, 除工程量清单所列措施项目外, 还应根据招标文件、补充招标文件的要求及自身拟订的本工程施工组织设计、施工方案以及工程现场的实际情况和投标单位的施工经验、投标单位本企业的实际情况等增列项目并报价, 已单独列项的措施项目费用的报价, 投标单位应充分考虑施工现场的具体情况自主报价, 未单独列项的措施费用视为已包括在综合单价中。

14. 投标报价要充分考虑施工过程中不可避免的赶工期增加费, 结算时不增加此部分费用。

15. 本项目所有图纸设计专业的洞口封堵、预留洞封堵(含安装工程的预留洞口封堵)及防火封堵均应包含在投标报价中, 结算时不增加此部分费用。

16. 关于变更估价的约定:

(1) 已标价工程量清单有相同项目的, 按照相同项目单价认定: 相同清单项报价不一致时, 结算时按照其中最低综合单价执行;

(2) 已标价工程量清单中无相同项目, 但有类似项目的, 参照类似项目的单价认定;

(3) 已标价工程量清单中无相同项目或类似项目单价的, 综合单价的计取依据为: 2003 版《山东省建筑工程消耗量定额》、2003 版《山东省安装工程消耗量定额》、2011 版《山东省建筑工程费用项目组成及计算规则》、人材机价格及费率执行确定的报价人最终报价的人材机和费率, 重新组价;

(4) 原清单中没有清单子目, 套用定额后, 材料价格取用中标人投标时的材料价格, 如原清单中不同项的材料相同但单价不同时, 采用最低的价格; 如增加子目中出现原清单中没有的材料, 此材料价格由建设单位、财政部门共同确认;

(5) 规费、税金按投标文件费率计取, 结算时不增加此部分费用;

(6) 下调系数: 原清单中没有的清单子目, 包含建设单位和财政部门共同确认的价格, 均按照 $(1 - \text{中标价} / \text{招标控制价}) \times 100\%$, 且不低于 5% 税后下浮。

17. 水电费由承包人按实承担。

18. 投标报价时应综合考虑消防工程各类检测费、入网服务费、综合验收费及防雷检测费等所有费用, 结算时不另计相关费用。

19. 投标报价时应综合考虑洁净车间的所有检测、验收等费用, 结算时不另计相关费用。

二十、建筑工程清单报价时, 投标单位应注意:

1. 工程施工中砼的报价应包含混凝土材料费、运输费、各种方式的泵送费、添加剂等费用。商品砼的泵送时产生的组管、洗管、配合泵送的所有材料及人工机械费, 各种泵的电费燃料费等, 投标报价中应综合考虑, 结算时与此有关的费用不另外调整。结算时混凝土标号与清单不一致, 可找补不同标号的差价, 差价只计取规费、税金。

2. 所有涉及砂浆项目的报价应结合本工程的实际情况和政府的相关规定考虑砂浆的施工方式, 实际施工中无论是否采用预拌、现场搅拌或成品砂浆, 结算中均不调整报价中的单价。砂浆价格应综合考虑砂浆罐的租赁费, 结算时不增加此部分费用。结算时砂浆的品种及标号与清单不一致, 可找补不同标号的差价, 差价只计取规费、税金。

3. 用于该工程项目的所有砌筑材料(包括但不限于砌块、小砖、砌筑砂浆等)必须符合现行相关规范标准要求, 报价时综合考虑, 结算时不因图纸设计或清单描述缺陷而调整该费用。

4. 零星砖砌体子目包括台阶、各种小型池槽等非主体项目的砖砌体, 由投标单位根据实际情况自主报价。

5. 防水工程量按照实际的防水面积计算, 清单报价中应综合考虑附加层、阴阳角等各叠加位置、防水接头处理(如刷聚氨酯等)、施工损耗及压条、各类套管端口防水处理等费用, 结算时不增加此部分费用。

二十一、装饰工程清单投标报价时, 投标单位应注意:

1. 清单中未标注基层板厚度、龙骨类型间距、地面结合层厚度等相关描述, 投标单位根据施工图纸、相关规范及施工经验进行自主报价, 此部分费用结算不予调整。

2. 块料面层下结合层应包括基层清理、素水泥浆等工序, 厚度满足施工要求, 达到验收标准。

3. 地面材料充分考虑施工期间的损耗和设计造型、排版对缝等, 严格按照设计

图纸和相关规范铺贴，期间造成的材料损耗等增加费用，结算不予另计。

4. 腻子、乳胶漆、涂料、防火涂料及油漆等涂刷项目均满足规范及质量要求，按成活报价，结算时不因涂刷次数增加而调整费用。

5. 投标报价时，所有门的综合单价均包括门锁、五金件、锁具、拉手等配件。

6. 石材项目投标报价时，充分考虑石材的倒角、磨边、背胶、六面防护（若需）等相应费用，结算时综合单价不予调整。

7. 吊顶顶棚项目的投标报价中应综合考虑顶棚开灯孔、跌级等各种洞口及与其它专业正常施工中相互配合而增加的人工、材料等费用，以后此部分不得以签证的形式单独增加费用。

8. 天棚造型顶投标报价时须考虑暗藏护角、跌级造型发生加固用板材及损耗，按成活报价，结算时综合单价不予调整。

9. 墙面装饰板投标报价时，应结合设计图纸充分考虑基层龙骨、基层板、造型（如折弯等）、辅材、加固等费用，结算时综合单价不予调整。

10. 石膏板嵌缝及各种阴角接缝处理均要含在投标单价中，石膏板刮腻子均包含丝钉点防锈漆、封腻子，清单中不再逐一说明，报价均应包含，结算时不予调整。

11. 各种基层板变化时只调整清单子目中基层板的材料差价，人工费、机械费等其它费用不再调整。

12. 各种地面、墙面面层颜色发生变化时，单价不予调整；地面、墙面的规格、材质发生变化时只调整清单子目中面层材料差价，人工费、机械费等其它费用不再调整。

13. 投标单位应综合考虑已完项目的成品保护工作，费用考虑在各分项工作中，结算时不再增加此费用。

14. 垃圾清运、保洁费应综合考虑在各分部分项中，结算时不再增加此费用。

二十二、安装工程清单报价时，投标单位应注意：

1. 投标单位应充分仔细阅读图纸，综合考虑各种管道、线缆及器具等的安装高度，超高、高层、管井、暗室、吊顶等施工中的相关费用，有清单子目的单独报价，没有单独列清单子目的应综合考虑在相应的清单报价中，结算时不论采用何种方案，均不增加此部分费用。

2. 清单中没有单独列项的，应根据《建设工程工程量清单计价规范》综合考虑在相应的清单报价中，结算时不增加此部分费用。

3. 设备本体调试、系统调试及联动调试,应依据施工规范及技术要求进行报价。有清单子目的单独报价,没有单独列清单子目的应综合考虑在相应的清单报价中,结算时不增加此部分费用。

4. 分部分项清单中设备安装子目,投标报价时只需考虑安装费用,设备费用在工程设备汇总表中列出,计入相应系统的“单位工程费汇总表”及投标总价中。

5. 配电箱(柜)包含漏电剩余电流监测器、故障电弧保护监控器、消防电源监控器、焊压接线端子、无端子外部接线及基础型钢制作安装、箱体洞口预留、刷油防腐等工作内容,结算时不增加此部分费用。

6. 所有灯具、开关、插座等小电器的清单项目均包含本体安装、接线、单体调试和材料费、抠眼打洞及恢复费用等与之相关的所有工作内容,结算时不增加此部分费用。

7. 电缆各处的预留长度、波形余度、中间接头及终端头均包含在综合单价中,不再单独计算;电缆敷设时不论采用何种连接方式,单价均不做调整。

8. 所有电气配管的清单项中均应包含管件、接线盒、开关盒、预留/凿盒孔洞及恢复、打堵洞眼、防火封堵、支吊架制安、防腐刷油及接地等相关工作内容,结算时不增加此部分费用。

9. 桥架清单中包含桥架重复接地、防火封堵、穿变形缝时的补偿装置、伸缩节、阻火圈、桥架三通、弯头、支架及其刷油防腐等与之有关的工作内容,结算时不再增加此部分费用,桥架板材厚度不得低于规范要求。

10. 法兰阀门的安装包括配套法兰的安装(工艺管道除外),报价时综合考虑在相应的清单子目中,结算时不增加此部分费用。

11. 管道工程中未单独列项的消毒冲洗、水压试验、灌水试验、系统吹扫、除锈、刷油等都应达到设计要求,报价时应综合考虑在相应的清单子目中,结算时不增加此部分费用。

12. 管道清单子目中的管件、配件及附件等相关费用应在投标报价时综合考虑,结算时不增加此部分费用。

13. 所有管道、阀件、设备的支(吊)架制作安装及减振器安装等均应在相应的清单子目中综合考虑,结算时不增加此部分费用。

14. 若每层楼板有防火分隔要求的管道井或有防火要求的防火墙,当管道穿越时,设置防火套管或者阻火圈的费用应综合考虑到管道报价中,结算时不再增加此

类费用。

15. 各类风机、风阀、排烟口的远程执行机构、手动控制装置，所有水泵、卷帘门等设备的控制箱等，均考虑与设备成套供货并安装，相应费用综合考虑在清单报价内，结算时不再增加此类费用。

16. 投标单位应充分仔细阅读图纸，综合考虑高层、管井、暗室、吊顶、不同安装高度、安装位置等施工中的相关费用，结算时不论采用何种方案，均不得调整。

17. 各类阀件、风口、消声器、静压箱等均按成品考虑，风口、防火软管等材质必须符合图纸设计及规范验收要求。

18. 所有设备安装清单项中均包括整体安装、支架制安、检查接线、单体调试、减震措施等与之相关的所有工作内容。设备本体调试、系统调试及联动调试，应依据施工规范及技术要求在相应项中进行报价。有清单子目的单独报价，没有单列清单项目的应综合考虑在相应的清单报价中，结算时不再增加此类费用。

19. 所有设备投标报价时需考虑设备整体进场以及设备装卸、吊装等相关费用，现场因无法整体搬运导致的设备拆组费用、设备就位产生的墙体拆除及恢复费用等，结算时不再调整此类费用。

20. 风管板材加工前应去除表面油污及积尘，并应选用中性清洁剂清洗。

21. 所有拆除后材料、设备的搬运、外运等费用均应在相应的清单子目中综合考虑，结算时不增加此部分费用。

二十三、特别说明：

1. 各投标单位必须严格按照威海市建设工程电子交易系统表格及提供清单样表要求报价，若有疑问按规定提出答疑。其中投标报价表样中已给定了暂列金额，投标单位应按照给定的金额正常计取规费税金后计入投标总价中，不得任意删除或者更改金额。

2. 关于补充清单工程量计算规则说明：补充清单子目项目特征内有工程量计算规则说明的，按清单项目特征说明的计算规则计算工程量，补充清单子目项目特征无工程量计算规则说明的均按 2003 山东省消耗量定额计算规则计算工程量。

第六章 图纸

若有将以招标答疑方式上传。

第七章 技术标准和要求

工程建设地点现场条件：

一、现场施工条件：具备现场施工作业条件。

二、本工程适用的法律法规、部门规章及技术规范：施工及验收规范、标准执行国家现行规范、规程、标准。有关安全生产严格执行《建设工程安全生产管理条例》。

三、主要材料要求参见工程量清单。

四、按照《关于加强建设工程施工扬尘治理做好扬尘监测和数据发布工作的通知》中第三条，将监测设备费用列为安全文明施工费用。投标报价中应适当考虑。

五、有关安全生产严格执行《建设工程安全生产管理条例》，严格执行（威建通字[2014]22号）《关于进一步加强建设领域扬尘污染防治工作的通知》。对于非道路移动机械低排放控制区内的房屋建筑和市政工程项目，必须使用国三及以上排放标准的非道路移动机械。

第八章 投标文件格式

本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 **word** 或 **pdf** 文件的参考格式，其他相关内容由系统自动生成。

投标函附录

序号	条款名称	约定内容	备注
1	项目经理	姓名：_____	
2	工期	天数：_____日历天	
3	质量标准		
4	投标有效期	_____天（日历日）	
5	缺陷责任期	_____月	
6	不存在禁止投标的情形承诺	我单位 <u>存在\不存在</u> 第二章“投标人须知”第 1.4.3、1.4.4 项规定的任何一种情形	

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（印章）

_____年_____月_____日

法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明。

投标人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人，联系方式（手机）_____。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明、社保证明材料

（若法定代表人参加开标会议，此表可空不填内容）

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（印章）

_____年_____月_____日

评分办法补充说明

一、技术标

备注：评委在充分了解招标文件要求和投标文件情况下进行详细评审，分别酌情打分，内容不全酌情扣分，缺项条不得分，并详细注明得分。

二、商务标补充附件需满足以下要求

1、工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过计价软件格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 word 或 pdf 格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。

2、投标报价文件封面须经有资格的工程造价专业人员签字并加盖执业专用章的，制作完成后转换为 pdf，上传至商务标的“补充附件”一项中，否则否决其投标。

3、 ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等；技术标无需电子签章等）。未按照要求上传的，否决其投标。

附录1

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第1页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [100.00]			
1	资格审查 [合格制]		
1.1	资格预审合格通知书	合格制	上传word或pdf格式的文档，内容为威海市建设工程电子交易系统接受该项目邀请截图。
1.2	响应性评审	合格制	上传word或pdf格式的文档，上传投标函附录 1、工期天数：60日历天 2、质量标准：国家验收规范合格标准 3、投标有效期：90天 4、缺陷责任期：24个月 5、不存在禁止投标的情形承诺：不存在第二章"投标人须知"第 1.4.3、1.4.4 项规定的任何一种情形
1.3	法定代表人身份证明或授权委托书	合格制	上传word或pdf格式的文档，若法定代表人参加投标，内容为法人身份证明（按招标文件格式提供）及企业法定代表人身份证扫描件。 若授权代表参加投标，内容为法人身份证明（按招标文件格式提供）及企业法定代表人身份证扫描件，授权委托书（按招标文件格式提供）、授权委托代理人身份证扫描件、授权委托代理人社保证明。 社保证明指近一个月（2025年6月或2025年7月）社保证明。若为退休人员可提供退休及返聘证明材料。
1.4	投标保证金证明	合格制	上传word或pdf格式的文档 投标保证金的金额：人民币伍万元整 投标保证金的形式：电汇、网上银行转账、银行保函、保险保函、电子保函等。（投标单位如用其他转账形式影响到账时间的，由此引发的后果由投标单位自行承担） 注： 1、如采用电汇、网上银行转账形式，需附企业银行基本户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）及基本账户汇款证明，且投标保证金转出账户需与基本账户相同。 2、如采用银行保函形式，详见投标人须知前附表 3、如选择保险保函方式，详见投标人须知前附表 4、若采用电子保函形式提交投标保证金的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。具体操作流程详见"威海市公共资源交易网"（详见办事指南-工程建设专区-威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：400-0055-890。 5、投标保证金免交的情形：根据威海市发展和改革委员会推广《关于印发<进一步降低招标投标交易成本若干措施>的通知》（威发改发〔2023〕108号）要求，实施投标保证金减免政策，对公共信用综合评价A级及以上的投标人免收投标保证金。附公共信用评价等级查询截图。 未按要求提交投标保证金，否决其投标。
1.5	资格预审更新资料	合格制	上传word或pdf格式的文档，投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料（如果有）
2	技术标 [15.00] （汇总规则:当专家数量小于等于1位，取去掉0个最高分、0个最低分后的算术平均值；当专家数量大于1位小于等于4位，取去掉1个最高分、0个最低分后的算术平均值；当专家数量大于4位，取去掉1个最高分、1个最低分后的算术平均值；）		
2.1	施工总平面图布置设计合理	1.50	(1.5分) 对工程整体有深刻认识、表述清晰完整、施工段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计合理
2.2	施工方案和技术措施	1.50	(1.5分) 施工方案和技术措施合理，对关键工序和关键部位施工具有针对性，结合施工现场实际情况，采取措施得力、经济、安全、可行
2.3	质量保证措施	1.50	(1.5分) 工程质量保证措施科学合理，切实可行，有针对本工程质量通病的有效控制措施、有施工中难点、重点的具体解决方案，表述清晰，切实可行
2.4	安全文明措施和应急救援预案	1.50	(1.5分) 针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案，且措施齐全，预案可行
2.5	环境保护措施；冬季、雨季施工方案	1.50	(1.5分) 环境保护措施安全得力，减少噪音、降低环境污染、扬尘污染防治专项措施(包括(1) 落实扬尘控制措施、落实渣土车运输管控措施等污染控制措施等；(2) 对于非道路移动机械低排放控制区内的房屋建筑和市政工程项目，应使用国三及以上排放标准非道路移动机械等控制措施)、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等，冬季、雨季施工方案；建筑垃圾减量化目标及措施

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第2页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
2.6	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	1.50	(1.5分) 新技术、新产品、新工艺、新材料应用
2.7	施工进度计划和进度措施	1.50	(1.5分) 施工进度计划和进度措施 (包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等)
2.8	资源配备计划	1.50	(1.5分) 资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理, 与进度计划呼应, 满足施工需要; 施工设备选型和配套合理、保证性高, 质量监控设备齐全、满足工程检验需要
2.9	项目管理机构	1.50	(1.5分) 项目管理机构人员配备齐全合理 (采用暗标方式, 不得涉及人员姓名、公司名称等暴露投标人身份的内容)
2.10	成品保护、工程保修制度	1.50	(1.5分) 成品保护、保修方案与工程保险制度措施、总承包单位与监理、设计的配合等
3	资信标 [10.00]		
3.1	企业信用及考核情况	5.00	上传word或pdf格式的文档。 投标人近一年在招标投标相关领域、工程质量相关领域、工程安全相关领域没有行政处罚记录的, 得基本分5分, 如有记录, 每有一条记录扣0.1分, 最低得0分。 备注: 上传信用中国 (https://www.creditchina.gov.cn) 和信用中国 (山东) (https://credit.shandong.gov.cn) 查询的信用信息报告, 否则不得分。近一年是指从投标申请截止之日向前推算一年。如两个网站下载的信用报告内容不一致, 以行政处罚记录多的为准。
3.2	项目管理机构	5.00	通过系统选择项目班子成员 项目管理机构成员须与资格预审申请文件中一致, 得5分。否则, 否决其投标。 在资信标补充附件中上传资格预审申请文件中带水印码的"拟投入本工程项目管理机构情况表"截图。
4	商务标 [75.00]		
4.1	投标报价	60.00	<p>基准价计算方式: 综合平均法。 评标基准价C=投标价算术平均值A×下浮系数K1×权重比例Q1+招标控制价B×下浮系数K2×权重比例Q2。 投标价算术平均值A计算过程: (n为有效投标人个数) 当n≤6时, A = 所有有效标书报价的算术平均值 当6<n≤9时, A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值 当n>9时, A = 所有有效标书报价中去掉2个最高价、2个最低价后的算术平均值 B: 招标控制价。 K1: 0.968,0.971,0.974,0.977,0.98。 K2: 0.98。 Q: 权重比例Q1+Q2=100%, Q1、Q2取值均应≥30%。 Q1: 0.65,0.66,0.67,0.68,0.69,0.7。</p> <p>以评标基准值为基准, 投标报价与基准进行比较, 相同得满分 每高于基准价1%, 扣减1分, 扣完为止。 每低于基准价1%, 扣减0.5分, 扣完为止。 偏离不足1%时, 按照插入法计算得分, 分数保留两位小数</p>
4.2	措施费项目报价	3.00	<p>基准价计算方式: 平均法评标基准价为各投标报价中相应措施费项目报价金额的算术平均值。 算术平均值计算过程: (n为有效投标人个数) 当n≤4时, A = 所有有效标书报价的算术平均值 当n>4时, A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值</p> <p>以评标基准值为基准, 投标报价与基准进行比较, 相同得满分 每高于基准价1%, 扣减0.3分, 扣完为止。 每低于基准价1%, 扣减0.3分, 扣完为止。 偏离不足1%时, 按照插入法计算得分, 分数保留两位小数</p>
4.3	分部分项	12.00	<p>基准价计算方式: 平均法评标基准价为各投标报价中相应分部分项综合单价金额的算术平均值。 算术平均值计算过程: (n为有效投标人个数) 当n≤4时, A = 所有有效标书报价的算术平均值 当n>4时, A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值</p> <p>清单全部参与评审 清单基本分数计算方式: 总分值 / 清单项目个数 清单单项得分规则: 以基准价为基础, 清单单(合)价每高 1% 减1/N, 减完为止。每低 1% 减0.5/N, 减完为止 总得分 = 参与评审的每项清单得分之和</p>

其他注意事项

控制价 : 18639417.29

专家个数 :7

投标人报价方式 :总价（元）

定标方式 :推荐候选人，3 个。

工程投标报价汇总表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	拆除工程				
2	土建装饰工程				
3	安装工程				
4	暂列金额		610000.00		
	合计		610000.00		

单项工程投标报价汇总表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中(元)		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	拆除工程				
1	土建拆除				
2	安装拆除				
2	土建装饰工程				
1	净化车间装饰工程				
2	普通车间装饰工程				
3	普通车间土建工程				
3	安装工程				
1	普通安装工程				
2	消防安装工程				
3	工艺管道工程				
4	多联机空调工程				
5	柜机空调工程				
6	非净化区通风空调工程				
7	净化区通风空调工程				
8	抗震支架				
4	暂列金额		610000.00		
1	暂列金额		610000.00		
合计			610000.00		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第1页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
	拆除工程		
	土建拆除		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	甲供税差		
9	设备费		
10	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10		
	安装拆除		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	甲供税差		
9	设备费		
10	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10		
	土建装饰工程		
	净化车间装饰工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第2页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8		
	普通车间装饰工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8		
	普通车间土建工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第3页 共6页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
7	扣除社会保障费		
8	甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8		
	安装工程		
	普通安装工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	设备费		
9	甲供税差		
10	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10		
	消防安装工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	设备费		
9	甲供税差		
10	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10		
	工艺管道工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第4页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	设备费		
9	甲供税差		
10	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10		
	多联机空调工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	设备费		
9	甲供税差		
10	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10		
	柜机空调工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第5页 共6页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	设备费		
9	甲供税差		
10	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10		
	非净化区通风空调工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	设备费		
9	甲供税差		
10	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10		
	净化区通风空调工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第6页 共6页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
8	设备费		
9	甲供税差		
10	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10		
	抗震支架		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	设备费		
9	甲供税差		
10	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10		
	暂列金额		
	暂列金额		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第1页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	拆除工程							
	土建拆除							
1	GB001	拆除钢梁、钢柱、吊轨等钢结构	1.拆除方式：综合考虑 2.工作内容：拆除、外运到指定地点、垃圾清扫归堆、基层清理，对原有设施保护、机械设备切割、相应措施费等全部工作内容综合考虑	m	1520.93			
2	GB002	拆除行吊	1.拆除方式：综合考虑 2.航吊型号：综合考虑 3.工作内容：拆除、旧料堆放到指定地点、垃圾清扫归堆、基层清理，对原有设施保护、机械设备切割、相应措施费等全部工作内容综合考虑	台	5			
3	GB003	拆除墙体	1.拆除方式：综合考虑 2.拆除类型：彩钢板隔墙、饰面、包柱等 3.包含彩钢板门窗、开关、插座等拆除 4.工作内容：拆除墙体、旧料堆放到指定地点、垃圾清扫归堆、基层清理 5.工程量计算规则：以实际拆除面积计算	m2	1100			
4	GB004	拆除砌体	1.拆除方式：综合考虑 2.工作内容：拆除砌体、旧料堆放到指定地点、垃圾清扫归堆、基层清理 3.工程量计算规则：以实际拆除体积计算	m3	17.1088			
5	GB005	拆除木门	1.拆除方式：综合考虑 2.工作内容：拆除木门、旧料堆放到指定地点、垃圾清扫归堆、基层清理	樘	33			
6	GB006	拆除原有吊顶	1.拆除方式：综合考虑 2.吊顶材质：综合考虑 3.包含照明灯具、管线、电线拆除 4.工作内容：拆除面层及龙骨、旧料堆放到指定地点、垃圾清扫归堆、基层清理，对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 5.工程量计算规则：以实际拆除面积计算	m2	315			
7	GB007	拆除原有地面	1.拆除厚度：综合考虑 2.工作内容：拆除现浇混凝土楼板至面层全部做法，清理水及杂物等达到成活标准 3.计算规则：按照实际拆除面积计算 4.部位：卫生间地面	m2	156.42			
8	GB008	拆除原有装饰面层	1.拆除厚度：综合考虑 2.工作内容：拆除原墙面、地面破损瓷砖面层，清理水及杂物等达到成活标准 3.计算规则：按照实际拆除面积计算 4.部位：瓷砖修补墙面、地面	m2	93.67			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第2页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	GB009	铲除涂料面	1.铲除部位: 墙面、天棚 2.铲除松动、空鼓涂料面层 3.铲除方式: 综合考虑 4.工作内容: 铲除面层、垃圾清扫归堆、基层清理等 5.工程量计算规则: 以实际拆除面积计算	m2	990.51			
10	GB010	垃圾外运	1.废弃料品种: 拆除废弃物等综合考虑 2.运距: 综合考虑 3.工作内容: 装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑	m3	187.938			
11	GB011	拆除柱脚护角	1.拆除方式: 综合考虑 2.工作内容: 拆除、外运到指定地点、垃圾清扫归堆、基层清理, 对原有设施保护、相应措施费等全部工作内容综合考虑	m	368			
12	GB012	拆除钢筋混凝土地面	1.拆除厚度: 综合考虑 2.工作内容: 拆除钢筋混凝土地面, 清理水及杂物等达到成活标准 3.计算规则: 按照实际拆除面积计算 4.部位: 集水坑地面	m3	20			
13	GB013	拆除隔断	1.拆除方式: 综合考虑 2.拆除类型: 综合考虑 3.工作内容: 拆除墙体、旧料堆放到指定地点、垃圾清扫归堆、基层清理 4.工程量计算规则: 以实际拆除面积计算	m2	50			
安装拆除								
1	GB051	风机检修	1.名称: 屋顶风机检查维修 2.包含拆除、维修、重新安装等, 恢复使用的所有工作内容	套	1			
2	GB052	拆除	1.名称: 拆除阀门 2.规格: DN15	个	13			
3	GB053	拆除	1.名称: 拆除阀门 2.规格: DN25	个	51			
4	GB054	拆除	1.名称: 拆除阀门 2.规格: DN32	个	71			
5	GB055	拆除	1.名称: 拆除阀门 2.规格: DN50	个	1			
6	GB056	拆除	1.名称: 拆除阀门 2.规格: DN65	个	21			
7	GB057	拆除	1.名称: 拆除阀门 2.规格: DN80	个	5			
8	GB058	拆除	1.名称: 拆除阀门 2.规格: DN200	个	6			
9	GB059	拆除	1.名称: 拆除气管接头 2.规格: DN15	个	185			
10	GB060	拆除	1.名称: 拆除投光灯 3.含超高费	套	177			
11	GB061	拆除	1.名称: 拆除平板灯	套	26			
12	GB062	拆除	1.名称: 应急灯、疏散指示灯	套	57			
13	GB063	拆除	1.名称: 拆除双管荧光灯	套	352			
14	GB064	拆除	1.名称: 拆除配电箱	套	17			
15	GB065	拆除	1.名称: 拆除插座	套	412			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第3页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	GB066	拆除	1.名称: 拆除风口 2.规格: 综合	个	69			
17	GB067	拆除	1.名称: 拆除风阀 2.规格: 综合	个	23			
18	GB068	拆除	1.名称: 单独拆除橡塑保温管 2.规格: $\Phi 325\text{mm}$ 以下	m3	13.478			
19	GB069	拆除	1.名称: 单独拆除橡塑保温管 2.规格: $\Phi 57\text{mm}$ 以下	m3	9.235			
20	GB070	拆除	1.名称: 拆除室内空调器	套	78			
21	GB071	拆除	1.名称: 拆除PVC给水管带橡塑保温 2.规格: PVC32	m	652			
22	GB072	拆除	1.名称: 拆除空调气/液管铜管带橡塑保温 2.规格: 气/液管外径20/10mm以内	m	332			
23	GB073	拆除	1.名称: 拆除空调气/液管铜管带橡塑保温 2.规格: 气/液管外径32/16mm以内	m	320			
24	GB074	拆除	1.名称: 拆除镀锌钢管 2.规格: DN15	m	3.69			
25	GB075	拆除	1.名称: 拆除镀锌钢管 2.规格: DN20	m	1.53			
26	GB076	拆除	1.名称: 拆除镀锌钢管 2.规格: DN25	m	272.16			
27	GB077	拆除	1.名称: 拆除镀锌钢管 2.规格: DN32	m	23.34			
28	GB078	拆除	1.名称: 拆除镀锌钢管 2.规格: DN65	m	9.9			
29	GB079	拆除	1.名称: 拆除镀锌钢管 2.规格: DN80	m	91.92			
30	GB080	拆除	1.名称: 拆除镀锌钢管 2.规格: DN100	m	10.5			
31	GB081	拆除	1.名称: 拆除镀锌钢管 2.规格: DN150	m	110.49			
32	GB082	拆除	1.名称: 拆除镀锌钢管 2.规格: DN200	m	76.41			
33	GB083	拆除	1.名称: 拆除明配PVC管 2.规格: PVC16	m	780			
34	GB084	拆除	1.名称: 拆除明配PVC管 2.规格: PVC20	m	22.5			
35	GB085	拆除	1.名称: 拆除明配PVC管 2.规格: PVC25	m	22.5			
36	GB086	拆除	1.名称: 拆除明配PVC管 2.规格: PVC40	m	22.5			
37	GB087	拆除	1.名称: 拆除桥架 2.规格: 150*100	m	247.5			
38	GB088	拆除	1.名称: 拆除桥架 2.规格: 200*100	m	39.6			
39	GB089	拆除	1.名称: 拆除桥架 2.规格: 200*150	m	1.2			
40	GB090	拆除	1.名称: 拆除桥架 2.规格: 300*150	m	9			
41	GB091	拆除	1.名称: 拆除桥架 2.规格: 400*150	m	51.87			
42	GB092	拆除	1.名称: 拆除桥架 2.规格: 600*150	m	10.65			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第4页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
43	GB093	拆除	1.名称: 拆除桥架 2.规格: 800*150	m	14.4			
44	GB094	拆除	1.名称: 拆除风管 2.规格: 综合	m2	133.23			
45	GB095	拆除	1.名称: 拆除支吊架 2.规格: 槽钢	kg	2143.01841			
46	GB096	拆除	1.名称: 拆除支吊架 2.规格: 角钢、吊筋	kg	783.828			
47	GB097	拆除	1.名称: 管内配线拆除 2.规格: 4mm2以内	套	1860			
48	GB098	拆除	1.名称: 桥架、线槽配线拆除 2.规格: 4mm2以内	套	2460			
49	GB099	拆除	1.名称: 桥架内电缆拆除 2.规格: 10mm2以内	套	196.8			
50	GB100	拆除	1.名称: 拆除消防栓	套	12			
51	GB101	拆除	1.名称: 拆除镀锌钢管 2.规格: DN15 3.含超高费	m	12.3			
52	GB102	拆除	1.名称: 拆除镀锌钢管 2.规格: DN20 3.含超高费	m	5.1			
53	GB103	拆除	1.名称: 拆除镀锌钢管 2.规格: DN25 3.含超高费	m	907.2			
54	GB104	拆除	1.名称: 拆除镀锌钢管 2.规格: DN32 3.含超高费	m	77.8			
55	GB105	拆除	1.名称: 拆除镀锌钢管 2.规格: DN65 3.含超高费	m	33			
56	GB106	拆除	1.名称: 拆除镀锌钢管 2.规格: DN80 3.含超高费	m	306.4			
57	GB107	拆除	1.名称: 拆除镀锌钢管 2.规格: DN100 3.含超高费	m	35			
58	GB108	拆除	1.名称: 拆除镀锌钢管 2.规格: DN150 3.含超高费	m	368.3			
59	GB109	拆除	1.名称: 拆除镀锌钢管 2.规格: DN200 3.含超高费	m	254.7			
60	GB110	拆除	1.名称: 拆除明配PVC管 2.规格: PVC16 3.含超高费	m	2600			
61	GB111	拆除	1.名称: 拆除明配PVC管 2.规格: PVC20 3.含超高费	m	75			
62	GB112	拆除	1.名称: 拆除明配PVC管 2.规格: PVC25 3.含超高费	m	75			
63	GB113	拆除	1.名称: 拆除明配PVC管 2.规格: PVC40 3.含超高费	m	75			
64	GB114	拆除	1.名称: 拆除桥架 2.规格: 150*100 3.含支吊架拆除 4.含超高费	m	660			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第5页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
65	GB115	拆除	1.名称: 拆除桥架 2.规格: 200*100 3.含支吊架拆除 4.含超高费	m	105.6			
66	GB116	拆除	1.名称: 拆除桥架 2.规格: 200*150 3.含支吊架拆除 4.含超高费	m	3.2			
67	GB117	拆除	1.名称: 拆除桥架 2.规格: 300*150 3.含支吊架拆除 4.含超高费	m	24			
68	GB118	拆除	1.名称: 拆除桥架 2.规格: 400*150 3.含支吊架拆除 4.含超高费	m	138.32			
69	GB119	拆除	1.名称: 拆除桥架 2.规格: 600*150 3.含支吊架拆除 4.含超高费	m	28.4			
70	GB120	拆除	1.名称: 拆除桥架 2.规格: 800*150 3.含支吊架拆除 4.含超高费	m	38.4			
71	GB121	拆除	1.名称: 拆除风管 2.规格: 综合 3.含超高费	m2	355.28			
72	GB122	拆除	1.名称: 拆除支吊架 2.规格: 槽钢 3.含超高费	kg	5000.37629			
73	GB123	拆除	1.名称: 拆除支吊架 2.规格: 角钢、吊筋 3.含超高费	kg	1828.932			
74	GB124	拆除	1.名称: 管内配线拆除 2.规格: 4mm2以内 3.含超高	套	6200			
75	GB125	拆除	1.名称: 桥架、线槽配线拆除 2.规格: 4mm2以内 3.含超高费	套	8200			
76	GB126	拆除	1.名称: 桥架内电缆拆除 2.规格: 10mm2以内 3.含超高费	套	656			
77	GB127	拆除	1.名称: 混凝土墙\板开孔及恢复 2.规格: 孔洞直径32mm及以内	个	30			
78	GB128	拆除	1.名称: 混凝土墙\板开孔及恢复 2.规格: 孔洞直径80mm及以内	个	25			
79	GB129	拆除	1.名称: 混凝土墙\板开孔及恢复 2.规格: 孔洞直径100mm及以内	个	20			
80	GB130	拆除	1.名称: 混凝土墙\板开孔及恢复 2.规格: 孔洞直径150mm及以内	个	20			
81	GB131	拆除	1.名称: 混凝土墙\板开孔及恢复 2.规格: 孔洞直径200mm及以内	个	20			
82	GB132	拆除蹲便器	1.拆除方式: 综合考虑	套	14			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第6页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
83	GB133	拆除冷水龙头	1.拆除方式:综合考虑	个	12			
84	GB134	拆除小便器	1.拆除方式:综合考虑	个	4			
85	GB135	拆除洗涤池	1.拆除方式:综合考虑	个	4			
86	GB136	拆除地漏	1.拆除方式:综合考虑	个	12			
87	GB137	拆除洗脸盆	1.拆除方式:综合考虑	个	4			
88	GB138	拆除塑料排水管	1.拆除方式:综合考虑 2.拆除管径:DN75内	m	40			
89	GB139	拆除塑料排水管	1.拆除方式:综合考虑 2.拆除管径:DN100内	m	40			
90	GB140	拆除塑料给水管	1.拆除方式:综合考虑 2.拆除管径:φ25内	m	80			
91	GB141	拆除塑料给水管	1.拆除方式:综合考虑 2.拆除管径:φ50内	m	80			
土建装饰工程								
净化车间装饰工程								
1	020209001001	隔断	1.隔断品种、厚度:50型机制硫氧镁彩钢板隔断,双面彩钢板,钢板厚度≥0.5mm 2.防火要求:耐火极限≥1h 3.接缝、嵌缝材料种类:按照设计及建设单位要求 4.墙板与地面连接处采用可调节铝合金地龙骨 5.其他要求:墙面阴阳角、墙面与顶棚及墙面与地面连接处安装铝合金圆角。彩钢板缝及所有进入洁净区的管道、风口、灯具等与墙板或顶板连接部位应内外密封。洁净区所有门窗均应内外密封 6.可拆卸墙板位置详见图纸,相关费用综合考虑在报价中 7.工作内容:包含压条、铆钉、螺栓、角钢、孔洞、堵头、包角等制作、安装、运输及与其相关的施工措施项目等	m2	5096.28			
2	020209001002	隔断	1.隔断品种、厚度:50型机制硫氧镁彩钢板隔断,双面彩钢板,钢板厚度≥0.5mm 2.防火要求:耐火极限≥1h 3.接缝、嵌缝材料种类:按照设计及建设单位要求 4.墙板与地面连接处采用可调节铝合金地龙骨 5.其他要求:墙面阴阳角、墙面与顶棚及墙面与地面连接处安装铝合金圆角。彩钢板缝及所有进入洁净区的管道、风口、灯具等与墙板或顶板连接部位应内外密封。洁净区所有门窗均应内外密封 6.可拆卸墙板位置详见图纸,相关费用综合考虑在报价中 7.工作内容:包含压条、铆钉、螺栓、角钢、孔洞、堵头、包角等制作、安装、运输及与其相关的施工措施项目等	m2	320			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第7页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	020209001003	隔断	1.隔断品种、厚度:75型机制硫氧镁彩钢板隔断,双面彩钢板,钢板厚度 $\geq 0.5\text{mm}$ 2.防火要求:耐火极限 $\geq 1\text{h}$ 3.接缝、嵌缝材料种类:按照设计及建设单位要求 4.墙板与地面连接处采用可调节铝合金地龙骨 5.其他要求:墙面阴阳角、墙面与顶棚及墙面与地面连接处安装铝合金圆角。彩钢板缝及所有进入洁净区的管道、风口、灯具等与墙板或顶板连接部位应内外密封。洁净区所有门窗均应内外密封 6.可拆卸墙板位置详见图纸,相关费用综合考虑在报价中 7.工作内容:包含压条、铆钉、螺栓、角钢、孔洞、堵头、包角等制作、安装、运输及与其相关的施工措施项目等	m2	251.02			
4	020208001001	柱(梁)面装饰	1.粘贴基层种类:综合考虑 2.面层类型、材料规格:50型机制硫氧镁彩钢板隔断,钢板厚度 $\geq 0.5\text{mm}$ 3.防火要求:耐火极限 $\geq 1\text{h}$ 4.接缝、嵌缝材料种类:按照设计及建设单位要求 5.工作内容:包含压条、铆钉、螺栓、角钢、孔洞、堵头、包角等制作、安装、运输及与其相关的施工措施项目等	m2	561.368			
5	020402004001	彩板门	1.门的类型:钢制洁净成品单开门 2.门材质:钢板喷塑饰面板,15mm铝合金包边,40mm宽铝合金门套,5mm玻璃观察窗 3.含门锁、拉手、合页、插销等五金配件的安装 4.做法:详见设计图纸 5.计算规则:按洞口面积计算	m2	43.56			
6	020402004002	彩板门	1.门的类型:钢制洁净成品双开门 2.门材质:钢板喷塑饰面板,15mm铝合金包边,40mm宽铝合金门套,5mm玻璃观察窗 3.含门锁、拉手、合页、插销等五金配件的安装 4.做法:详见设计图纸 5.计算规则:按洞口面积计算	m2	157.08			
7	020402004003	彩板门	1.门的类型:钢制洁净成品推拉门 2.门材质:钢板喷塑饰面板,5mm玻璃观察窗,不锈钢门基础盖板 3.含平移门把手等五金配件的安装 4.做法:详见设计图纸 5.计算规则:按洞口面积计算	m2	148.5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第8页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	020402007001	钢制防火门	1.门的类型:钢制甲级防火门 2.材料种类、规格:钢制防火门 3.含防火门锁、防火合页(铰链)、防火闭门装置、防火顺序器等五金配件的安装 4.做法:详见设计图纸 5.计算规则:按洞口面积计算	m2	33			
9	020402007002	钢制防火门	1.门的类型:钢制乙级防火门 2.材料种类、规格:钢制防火门 3.含防火门锁、防火合页(铰链)、防火闭门装置、防火顺序器等五金配件的安装 4.做法:详见设计图纸 5.计算规则:按洞口面积计算	m2	12.76			
10	BB001	防静电PVC垂帘	1.材质、规格:2mmPVC垂帘,颜色综合考虑 2.计算规则:按洞口面积计算	m2	195.58			
11	020406006001	彩板窗	1.窗的类型:钢制洁净观察窗、固定窗 2.做法:5mm厚玻璃,两玻一腔,其他详见设计图纸	m2	51.6			
12	020406010001	特殊五金	1.窗的类型:304不锈钢传递窗 2.材料种类、规格:850*850*850mm不锈钢传递窗 3.要求:两侧门设有机械互锁或电子互锁装置,确保两侧门不能同时处于开启状态?,窗口升降高度综合考虑	套	3			
13	020302001001	天棚吊顶	1.吊顶形式、高度:50mm手工硫氧镁彩钢板吊顶,吊顶高度综合考虑 2.龙骨材料种类、间距:FFU专用铝合金龙骨,间距综合考虑 3.基、面层材料种类:50型手工硫氧镁彩钢板吊顶,钢板厚度 $\geq 0.5\text{mm}$ 4.跌级材料种类、规格:50型手工硫氧镁彩钢板吊顶,钢板厚度0.5mm 5.吊顶检修口、开灯孔、白乳胶等费用综合考虑在报价内 6.吊顶夹层加强综合考虑在报价内,做法详见图纸 7.其他要求:彩钢板缝及所有进入洁净区的管道、风口、灯具等与墙板或顶板连接部位应内外密封 8.其他材料种类、规格:吊杆、M8膨胀螺栓、方形高度调节器、铝合金暗吊梁等 9.计算规则:按投影面积计算 10.部位:净化级别为百级区域	m2	4925.5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第9页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	BB002	吊顶反支撑	1.设置条件:吊杆长度大于1.5m且小于2.5m 2.材料规格:φ8横向通长筋及斜拉钢筋 3.具体做法详见图集12J502-2-A31-2	t	3.1269			
15	BB003	吊顶转换层	1.材料种类、规格:30*50*3镀锌角钢间距1200mm,30*50*3镀锌方管间距1200mm,40*40*3镀锌角钢间距2000mm 2.其他材料:50*50*5L型镀锌角码、M12化学螺栓固定 3.计算规则:按镀锌角钢及方管重量计算	t	8.3175			
16	BB004	环氧地坪漆地面	1.基层处理:原有地面基础打磨 2.面层材料、做法:涂刷1mm厚环氧地坪漆 3.其他要求:满足设计及规范要求	m2	3208.55			
17	BB005	环氧自流平地面	1.基层处理:原有地面基础打磨,基层处理 2.环氧底料一道 3.面层材料、做法:涂刷2mm厚环氧自流平 4.其他要求:满足设计及规范要求	m2	1714.77			
18	BB006	超耐磨环氧自流平地面	1.基层处理:原有地面基础打磨 2.面层材料、做法:3mm厚超耐磨环氧自流平 3.其他要求:满足设计及规范要求	m2	138.07			
19	BB007	防静电环氧自流平地面	1.基层处理:原有地面基础打磨,基层处理 2.环氧底料一道,铺设导电铜箔并接地 3.面层材料、做法:涂刷2mm厚防静电环氧自流平 4.其他要求:满足设计及规范要求	m2	524.96			
20	BB008	水泥自流平地面	1.基层处理:原有地面基础打磨,专用界面剂两道 2.面层材料、做法:3mm厚水泥自流平 3.其他要求:满足设计及规范要求	m2	28.86			
21	BB009	风淋室	1.尺寸、规格:L850*W2000*H2100 2.材质:箱体采用304不锈钢 3.风速气流均匀稳定,确保有效吹走尘埃 4.过滤系统及操作模式综合考虑,且满足规范及甲方要求	套	2			
普通车间装饰工程								
1	020201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:15mm厚1:3水泥砂浆压实抹平	m2	77.08			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第10页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	020204003001	块料墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.结合层材料种类:10厚专用胶粘结层 3.面层材料种类、规格、颜色:400*800mm古堡灰瓷砖,背附1.0mm瓷砖专用K型挂片,搭配M6螺栓与墙固定,专用嵌缝剂填缝	m ²	0.8064			
3	020109001001	石材零星项目	1.面层材料种类、规格:ST-02古堡灰理石 2.结合层材料种类:水泥砂浆结合层,专用粘接剂 3.部位:小便池台	m ²	0.56			
4	020209001004	隔断	1.隔断品种:轻钢龙骨双面石膏板隔断 2.龙骨种类、规格:轻钢龙骨,间距综合考虑 3.复合板夹心材料种类、厚度:双层12mm纸面石膏板+75mm岩棉(容重100kg/m ²)+双层12mm纸面石膏板 4.防火要求:耐火极限≥1h 5.接缝、嵌缝材料种类:按照设计及建设单位要求 6.墙板与地面连接处采用可调节铝合金地龙骨,综合考虑在报价中 7.工作内容:包含压条、铆钉、螺栓、角钢、孔洞、堵头、包角等制作、安装、运输及与其相关的施工措施项目等	m ²	475.75			
5	020209001005	隔断	1.隔断品种:轻钢龙骨双面耐火石膏板隔断 2.龙骨种类、规格:轻钢龙骨,间距综合考虑 3.复合板夹心材料种类、厚度:三层15mm耐火纸面石膏板+100mm岩棉(容重100kg/m ²)+双层12mm耐火纸面石膏板 4.防火要求:耐火极限≥2.5h 5.接缝、嵌缝材料种类:按照设计及建设单位要求 6.墙板与地面连接处采用可调节铝合金地龙骨,综合考虑在报价中 7.工作内容:包含压条、铆钉、螺栓、角钢、孔洞、堵头、包角等制作、安装、运输及与其相关的施工措施项目等	m ²	298.04			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第11页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	020209001006	隔断	1.隔断品种、厚度:50型机制硫氧镁彩钢板隔断,双面彩钢板,钢板厚度 $\geq 0.5\text{mm}$ 2.防火要求:耐火极限 $\geq 1\text{h}$ 3.接缝、嵌缝材料种类:按照设计及建设单位要求 4.墙板与地面连接处采用可调节铝合金地龙骨 5.其他要求:墙面阴阳角、墙面与顶棚及墙面与地面连接处安装铝合金圆角。彩钢板缝及所有进入洁净区的管道、风口、灯具等与墙板或顶板连接部位应内外密封。洁净区所有门窗均应内外密封 6.可拆卸墙板位置详见图纸,相关费用综合考虑在报价中 7.工作内容:包含压条、铆钉、螺栓、角钢、孔洞、堵头、包角等制作、安装、运输及与其相关的施工措施项目等	m ²	131.896			
7	020209001007	隔断	1.隔断品种、厚度:75型机制硫氧镁彩钢板隔断,双面彩钢板,钢板厚度 $\geq 0.5\text{mm}$ 2.防火要求:耐火极限 $\geq 1\text{h}$ 3.接缝、嵌缝材料种类:按照设计及建设单位要求 4.墙板与地面连接处采用可调节铝合金地龙骨 5.其他要求:墙面阴阳角、墙面与顶棚及墙面与地面连接处安装铝合金圆角。彩钢板缝及所有进入洁净区的管道、风口、灯具等与墙板或顶板连接部位应内外密封。洁净区所有门窗均应内外密封 6.可拆卸墙板位置详见图纸,相关费用综合考虑在报价中 7.工作内容:包含压条、铆钉、螺栓、角钢、孔洞、堵头、包角等制作、安装、运输及与其相关的施工措施项目等	m ²	114.684			
8	020208001002	柱(梁)面装饰	1.粘贴基层种类:综合考虑 2.面层类型、材料规格:50型机制硫氧镁彩钢板隔断,钢板厚度 $\geq 0.5\text{mm}$ 3.防火要求:耐火极限 $\geq 1\text{h}$ 4.接缝、嵌缝材料种类:按照设计及建设单位要求 5.工作内容:包含压条、铆钉、螺栓、角钢、孔洞、堵头、包角等制作、安装、运输及与其相关的施工措施项目等	m ²	25.2			
9	020507001001	刷喷涂料	1.喷涂部位:墙面 2.基层类型:综合考虑,墙面修补打磨综合考虑 3.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料成活,喷刷遍数满足设计及规范要求 4.脚手架等措施项目综合考虑	m ²	4550.902			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第12页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	020507001002	刷喷涂料	1.喷涂部位: 墙面 2.基层类型: 综合考虑 3.涂料品种、喷刷遍数: 墙面腻子修补, 喷刷遍数满足设计及规范要求 4.脚手架等措施项目综合考虑	m2	1163.991			
11	020102002001	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比: 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色: 800*800防滑瓷砖, 铺实拍平, 稀水泥浆或专用勾缝剂擦缝 3.其他: 房间长度每12m设置一道10mm宽金属伸缩缝	m2	34.514			
12	020102002002	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比: 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色: 400*400防滑瓷砖, 铺实拍平, 稀水泥浆或专用勾缝剂擦缝 3.其他: 房间长度每12m设置一道10mm宽金属伸缩缝	m2	203.346			
13	020109001002	石材零星项目	1.面层材料种类、规格: 20mm厚大理石, 做六面体防护处理 2.结合层材料种类: 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.部位: 过门石	m2	5.36			
14	BB039	环氧地坪漆地面	1.基层处理: 原有地面基础打磨 2.面层材料、做法: 涂刷1mm厚环氧地坪漆 3.其他要求: 满足设计及规范要求	m2	615.93			
15	BB040	超耐磨环氧自流平地面	1.基层处理: 原有地面基础打磨 2.面层材料、做法: 3mm厚超耐磨环氧自流平 3.其他要求: 满足设计及规范要求	m2	236.98			
16	BB041	水泥自流平地面	1.基层处理: 原有地面基础打磨, 专用界面剂两道 2.面层材料、做法: 3mm厚水泥自流平 3.其他要求: 满足设计及规范要求	m2	301.32			
17	020204003002	块料墙面	1.墙体类型: 综合考虑 2.结合层材料种类: 10厚专用胶粘结层 3.面层材料种类、规格、颜色: 400*800mm瓷砖, 背附1.0mm瓷砖专用K型挂片, 搭配M6螺栓与墙固定, 专用嵌缝剂填缝	m2	136.236			
18	020104003001	防静电活动地板	1.面层材料种类、规格: 防静电活动地板 2.其他: 成品收边条	m2	42.44			
19	020604001001	金属装饰线	1.材料种类、规格: 1.0mm厚不锈钢收口条, 宽度5mm 2.部位: 卫生间地面	m	50.72			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第13页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
20	020302001002	天棚吊顶	1.吊顶形式:矿棉板吊顶 2.吊杆材料种类、间距: M8全牙镀锌吊杆,间距 900-1200mm 3.龙骨材料种类、规格、间 距:主龙骨C50*15*1.2,间 距900-1200mm,极窄T型 烤漆龙骨(半暗架) 4.面层材料品种、规 格:600*600*15mm矿棉板	m2	955.23			
21	020302001003	天棚吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆材料种类、间距: M8全牙镀锌吊杆,间距 900-1200mm 3.龙骨材料种类、规格、间 距:主龙骨 C50*15*1.2mm,间距 900-1200mm,次龙骨 C50*19*0.5mm,间距 400mm,次龙骨之间安装 横撑龙骨,间距600mm 4.面层材料品种、规格:双 层9.5mm防水纸面石膏板, 防锈自攻螺钉与龙骨固定 5.工程量:按投影面积计 算,投标时自行考虑跌级 板材含量 6.部位:卫生间	m2	164.84			
22	020302001004	天棚吊顶	1.吊顶形式:铝合金吊顶 2.吊杆材料种类、间距: M8全牙镀锌吊杆,间距 900-1200mm 3.龙骨材料种类、规格、间 距:主龙骨C50*15*1.2,间 距900-1200mm,极窄T型 烤漆龙骨(半暗架) 4.面层材料品种、规 格:600*600铝合金板	m2	149.74			
23	020302001005	天棚吊顶	1.吊顶形式、高度:50mm 手工硫氧镁彩钢板吊顶, 吊顶高度综合考虑 2.龙骨材料种类、间距: FFU专用铝合金龙骨,间距 综合考虑 3.基、面层材料种类:50型 手工硫氧镁彩钢板吊顶, 钢板厚度 $\geq 0.5\text{mm}$ 4.跌级材料种类、规格:50 型手工双玻镁岩棉彩钢板 吊顶,钢板厚度0.5mm(宝 钢板) 5.吊顶检修口、开灯孔、白 乳胶等费用综合考虑在报 价内 6.吊顶夹层加强综合考虑在 报价内,做法详见图纸 7.其他要求:彩钢板缝及所 有进入洁净区的管道、风 口、灯具等与墙板或顶板 连接部位应内外密封 8.其他材料种类、规格:吊 杆、M8膨胀螺栓、方形高 度调节器、铝合金暗吊梁 等 9.计算规则:按投影面积计 算 10.部位:净化级别为百级 区域	m2	159.22			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第14页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
24	BB042	吊顶反支撑	1.设置条件:吊杆长度大于1.5m且小于2.5m 2.材料规格:φ8横向通长筋及斜拉钢筋 3.具体做法详见图集12J502-2-A31-2	t	0.3056			
25	BB043	吊顶转换层	1.材料种类、规格:30*50*3镀锌角钢间距1200mm,30*50*3镀锌方管间距1200mm,40*40*3镀锌角钢间距2000mm 2.其他材料:50*50*5L型镀锌角码、M12化学螺栓固定 3.计算规则:按镀锌角钢及方管重量计算	t	6.9701			
26	020507001003	天棚刷喷涂料	1.基层类型:综合考虑 2.刮腻子要求:满刮耐水腻子3遍,分遍找平 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料3遍,颜色综合考虑 4.脚手架等措施项目综合考虑	m2	191.27			
27	020507001004	天棚刷喷涂料	1.基层类型:综合考虑,顶面修补打磨综合考虑 2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料2遍,颜色综合考虑 3.脚手架等措施项目综合考虑	m2	478.93			
28	020603001001	洗漱台	1.骨架类型:钢架结构,用50*50*5mm的镀锌角钢(间距、规格满足施工要求)、防锈处理符合要求 2.台面、挡水板、裙边材料种类:ST-02古堡灰大理石,规格、颜色等满足图纸及甲方要求 3.其他:防脱落支架 4.工程量计算规则:按外露展开面积计算	m2	3.78			
29	020603009001	镜面玻璃	1.骨架类型:20*40mm镀锌方钢,间距满足施工要求 2.基层材料种类、规格:15mm厚多封板 3.面层材料种类、规格:6mm成品银镜、GL-02黑镜 4.含抗指纹不锈钢边框,1.2厚古铜喷砂不锈钢收口条 5.其他:包含灯槽基层材料制作及安装,含车边等加工费用 6.工程量按立面投影面积计算,包含黑镜部分	m2	44.16			
30	020209001008	隔断	1.隔板材料品种、规格、颜色:18mm抗贝特板隔断板 2.五金件:优质304不锈钢配件、不锈钢脚座、合页、门锁、角码、衣帽钩、门挡、封边条等 3.工程量:按板材面积计算	m2	43.4004			
31	020209001009	隔断	1.材料种类:GL-03黑玻隔断 2.配件:304材质不锈钢角码 3.其他:详细做法见图纸 4.部位:小便处	m2	6.384			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第15页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
32	BB044	废纸篓柜	1.台柜规格: L300*W598*H750mm 2.材料种类、规格: 1.2mm厚古铜喷砂不锈钢 3.五金种类、规格:包含不锈钢铰链等所有五金配件 4.含1.2mm厚古铜喷砂不锈钢踢脚 5.含成品废纸篓, 样式材质符合甲方要求	套	2			
33	020402001001	钢质双开门	1.门的类型: 钢质双开门 2.含门锁、拉手、合页、插销等五金配件的安装 3.做法: 详见设计图纸 4.计算规则: 按洞口面积计算	m2	15.18			
34	020402001002	钢质推拉门	1.门的类型: 钢质推拉门 2.含门锁、拉手、合页、插销等五金配件的安装 3.做法: 详见设计图纸 4.计算规则: 按洞口面积计算	m2	3.6			
35	020402007003	钢制防火门	1.门的类型: 钢制甲级防火门 2.材料种类、规格: 钢制防火门 3.含防火门锁、防火合页(铰链)、防火闭门装置、防火顺序器等五金配件的安装 4.做法: 详见设计图纸 5.计算规则: 按洞口面积计算	m2	48.74			
36	020402007004	钢制防火门	1.门的类型: 钢制乙级防火门 2.材料种类、规格: 钢制防火门 3.含防火门锁、防火合页(铰链)、防火闭门装置、防火顺序器等五金配件的安装 4.做法: 详见设计图纸 5.计算规则: 按洞口面积计算	m2	4.4			
37	020403001001	金属卷闸门	1.门的类型: 电动钢制抗风卷帘门 2.材料种类: 钢制卷帘门 3.电动装置品种、规格: 综合考虑, 满足功能需求及甲方要求 4.计算规则: 按洞口面积计算	m2	56.6			
38	020406002001	金属平开窗	1.窗的类型: 断桥铝合金外悬窗 2.玻璃种类、厚度: 5+12A+5中空玻璃	m2	4.095			
39	BB045	铝合金百叶风口	1.材质、尺寸: 800*800mm 单层铝合金百叶风口	个	2			
40	BB046	金属门窗玻璃修补	1.修补原破损门窗玻璃	m2	30			
41	BB047	不锈钢防护栏杆	1.栏杆高度、材质: 高度900mm, 304不锈钢 2.施工内容: 不锈钢防护栏杆, 安装运输	m	4			
普通车间土建工程								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第16页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	AB003	墙面水泥砂浆找平层	1.做法: 10厚1:2水泥砂浆 掺防水剂 2.部位: 卫生间墙面	项	77.08			
2	AB004	砂浆找平	1.做法: 最薄处不小于20厚 1:2水泥防水砂浆找坡找平 2.部位: 卫生间地面 3.工程量: 按实际面积计算	m ²	156.42			
3	010703001001	卷材防水	1.卷材品种: SBC防水两道 2.防水部位: 墙、地面 3.工程量: 按外露展开面积 计算 4.其他: 搭接及附加层等综 合考虑	m ²	176.3508			
4	AB005	成品集水坑	1.材质、尺寸: L1200* W1600*H1200成品混凝土 集水坑, 内加一层玻璃钢 2.含成品金属盖板	个	3			
5	AB006	排水沟	1.材质、尺寸: C25商砼, 内径300*300mm, 沟壁厚 度200mm 2.沟内侧做SBC卷材防水一 遍, 20mm厚1:2水泥砂浆保 护层 3.盖板: 304不锈钢盖板 4.工作内容: 混凝土浇筑、 养护、模板安拆, 地面破 除、开挖、恢复等全部工 作内容	m	180			
安装工程								
普通安装工程								
非净化区电气系统								
1	030204018001	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套 配电箱): 明装 2.半周长或回路数: 详见图 纸 3.类别: 配电箱AP-1 4.包含外部接线	台	1			
2	030204018002	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套 配电箱): 明装 2.半周长或回路数: 详见图 纸 3.类别: 配电箱AP-2 4.包含外部接线	台	1			
3	030204018003	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套 配电箱): 明装 2.半周长或回路数: 详见图 纸 3.类别: 配电箱AP-3 4.包含外部接线	台	1			
4	030204018004	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套 配电箱): 明装 2.半周长或回路数: 详见图 纸 3.类别: 配电箱AP-4 4.包含外部接线	台	1			
5	030204018005	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套 配电箱): 明装 2.半周长或回路数: 详见图 纸 3.类别: 配电箱AP-5 4.包含外部接线	台	1			
6	030204018006	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套 配电箱): 明装 2.半周长或回路数: 详见图 纸 3.类别: 配电箱AP-6 4.包含外部接线	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第17页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	030204018007	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 2.半周长或回路数:详见图纸 3.类别:配电箱AP-7 4.包含外部接线	台	1			
8	030204018008	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 2.半周长或回路数:详见图纸 3.类别:防爆配电箱AP-8 4.包含外部接线	台	1			
9	030204018009	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 2.半周长或回路数:详见图纸 3.类别:配电箱AP-9 4.包含外部接线	台	1			
10	030204018010	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 2.半周长或回路数:详见图纸 3.类别:配电箱AP-10 4.包含外部接线	台	1			
11	030204018011	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 2.半周长或回路数:详见图纸 3.类别:配电箱AP-11 4.包含外部接线	台	1			
12	030204018012	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 2.半周长或回路数:详见图纸 3.类别:配电箱AP-12 4.包含外部接线	台	1			
13	030204018013	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 2.半周长或回路数:详见图纸 3.类别:配电箱AP-13 4.包含外部接线	台	1			
14	030204018014	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 2.半周长或回路数:详见图纸 3.类别:配电箱AP-14 4.包含外部接线	台	1			
15	030204018015	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 2.半周长或回路数:详见图纸 3.类别:配电箱AP-15 4.包含外部接线	台	1			
16	030204018016	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 2.半周长或回路数:详见图纸 3.类别:配电箱AP-16 4.包含外部接线	台	1			
17	030204018017	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 2.半周长或回路数:详见图纸 3.类别:配电箱AP-17 4.包含外部接线	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第18页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	030204018018	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 2.半周长或回路数:详见图纸 3.类别:配电箱AP-18 4.包含外部接线	台	1			
19	030204018019	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 2.半周长或回路数:详见图纸 3.类别:防爆配电箱AP-19 4.包含外部接线	台	1			
20	030204018020	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 2.半周长或回路数:详见图纸 3.类别:防爆配电箱AP-20 4.包含外部接线	台	1			
21	030204018021	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 2.半周长或回路数:详见图纸 3.类别:配电箱AP-21 4.包含外部接线	台	1			
22	030204018022	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 2.半周长或回路数:详见图纸 3.类别:配电箱AP-22 4.包含外部接线	台	1			
23	030204018023	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 2.半周长或回路数:详见图纸 3.类别:配电箱AP-23 4.包含外部接线	台	1			
24	030204018024	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 2.半周长或回路数:详见图纸 3.类别:配电箱AP-24-1 4.包含外部接线	台	1			
25	030204018025	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 2.半周长或回路数:详见图纸 3.类别:配电箱AP-24-2 4.包含外部接线	台	1			
26	030204018026	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 2.半周长或回路数:详见图纸 3.类别:配电箱AP-25 4.包含外部接线	台	1			
27	030204018027	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 2.半周长或回路数:详见图纸 3.类别:配电箱WDKT-API 4.包含外部接线	台	1			
28	030204018028	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 2.半周长或回路数:详见图纸 3.类别:配电箱WDKT-AP2 4.包含外部接线	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第19页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
29	030204018029	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 2.半周长或回路数:详见图纸 3.类别:配电箱2XAP1 4.包含外部接线	台	1			
30	030204018030	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 2.半周长或回路数:详见图纸 3.类别:配电箱2XAP2 4.包含外部接线	台	1			
31	030204018031	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 2.半周长或回路数:详见图纸 3.类别:配电箱2ATBF 4.包含外部接线	台	1			
32	030204018032	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 2.半周长或回路数:详见图纸 3.类别:配电箱2RDAT 4.包含外部接线	台	1			
33	030204018033	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 2.半周长或回路数:详见图纸 3.类别:配电箱2ZAL1 4.包含外部接线	台	1			
34	030204018034	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 2.半周长或回路数:详见图纸 3.类别:配电箱2JHAP 4.包含外部接线	台	1			
35	030204018035	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 2.半周长或回路数:详见图纸 3.类别:配电箱2AL1 4.包含外部接线	台	1			
36	030204018036	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 2.半周长或回路数:详见图纸 3.类别:配电箱2AL2 4.包含外部接线	台	1			
37	030204018037	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 2.半周长或回路数:详见图纸 3.类别:配电箱2AL3 4.包含外部接线	台	1			
38	030204018038	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 2.半周长或回路数:详见图纸 3.类别:配电箱2AL4 4.包含外部接线	台	1			
39	030204018039	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 2.半周长或回路数:详见图纸 3.类别:配电箱2AL5 4.包含外部接线	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第20页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
40	030204018040	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 2.半周长或回路数:详见图纸 3.类别:配电箱2AL6 4.包含外部接线	台	1			
41	030204018041	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 2.半周长或回路数:详见图纸 3.类别:配电箱2AL7 4.包含外部接线	台	1			
42	030204018042	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 2.半周长或回路数:详见图纸 3.类别:配电箱1ZAL1 4.包含外部接线	台	1			
43	030204018043	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 2.半周长或回路数:详见图纸 3.类别:配电箱1AL1 4.包含外部接线	台	1			
44	030204018044	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 2.半周长或回路数:详见图纸 3.类别:配电箱1AL2 4.包含外部接线	台	1			
45	030204018045	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 2.半周长或回路数:详见图纸 3.类别:配电箱1AL3 4.包含外部接线	台	1			
46	030204018046	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 2.半周长或回路数:详见图纸 3.类别:配电箱1AL4 4.包含外部接线	台	1			
47	030204018047	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 2.半周长或回路数:详见图纸 3.类别:防爆配电箱1AL5 4.包含外部接线	台	1			
48	030204018048	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 2.半周长或回路数:详见图纸 3.类别:配电箱1AL6 4.包含外部接线	台	1			
49	030204018049	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 2.半周长或回路数:详见图纸 3.类别:配电箱1AL7 4.包含外部接线	台	1			
50	030204018050	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 2.半周长或回路数:详见图纸 3.类别:配电箱2ATE1 4.包含外部接线	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第21页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
51	030204018051	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 2.半周长或回路数:详见图纸 3.类别:配电箱2ATE2 4.包含外部接线	台	1			
52	030208004001	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:消防钢制槽式桥架 3.型号、规格:200*100 4.桥架支架:制作安装及防腐 5.桥架防火封堵、接地:符合规范要求	m	119.216			
53	030208004002	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:普通钢制梯式桥架 3.型号、规格:200*100 4.桥架支架:制作安装及防腐 5.桥架防火封堵、接地:符合规范要求	m	40			
54	030208004003	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:普通钢制槽式桥架 3.型号、规格:150*75 4.桥架支架:制作安装及防腐 5.桥架防火封堵、接地:符合规范要求	m	176.003			
55	030208004004	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:普通钢制槽式桥架 3.型号、规格:150*100 4.桥架支架:制作安装及防腐 5.桥架防火封堵、接地:符合规范要求	m	149.609			
56	030208004005	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:普通钢制槽式桥架 3.型号、规格:200*100 4.桥架支架:制作安装及防腐 5.桥架防火封堵、接地:符合规范要求	m	71.838			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第22页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
57	030208004006	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:普通钢制槽式桥架 3.型号、规格:200*150 4.桥架支架:制作安装及防腐 5.桥架防火封堵、接地:符合规范要求	m	63.519			
58	030208004007	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:普通钢制槽式桥架 3.型号、规格:300*200 4.桥架支架:制作安装及防腐 5.桥架防火封堵、接地:符合规范要求	m	7.785			
59	030208004008	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:普通钢制槽式桥架 3.型号、规格:400*200 4.桥架支架:制作安装及防腐 5.桥架防火封堵、接地:符合规范要求	m	64.915			
60	030208004009	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:普通钢制槽式桥架 3.型号、规格:600*200 4.桥架支架:制作安装及防腐 5.桥架防火封堵、接地:符合规范要求	m	9.406			
61	030208004010	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:普通钢制槽式桥架 3.型号、规格:800*200 4.桥架支架:制作安装及防腐 5.桥架防火封堵、接地:符合规范要求	m	34.216			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第23页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
62	030208004011	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:普通钢制槽式桥架 3.型号、规格:100*100 4.桥架支架:制作安装及防腐 5.桥架防火封堵、接地:符合规范要求 6.含超高费	m	11.067			
63	030208004012	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:普通钢制槽式桥架 3.型号、规格:200*150 4.桥架支架:制作安装及防腐 5.桥架防火封堵、接地:符合规范要求 6.含超高费	m	207.853			
64	030208004013	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:普通钢制槽式桥架 3.型号、规格:300*200 4.桥架支架:制作安装及防腐 5.桥架防火封堵、接地:符合规范要求 6.含超高费	m	116.654			
65	030208004014	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:普通钢制槽式桥架 3.型号、规格:400*200 4.桥架支架:制作安装及防腐 5.桥架防火封堵、接地:符合规范要求 6.含超高费	m	27.088			
66	030208004015	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:普通钢制槽式桥架 3.型号、规格:500*200 4.桥架支架:制作安装及防腐 5.桥架防火封堵、接地:符合规范要求 6.含超高费	m	34.119			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第24页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
67	030208004016	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:普通钢制槽式桥架 3.型号、规格:600*200 4.桥架支架:制作安装及防腐 5.桥架防火封堵、接地:符合规范要求 6.含超高费	m	3.389			
68	030208004017	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:普通钢制槽式桥架 3.型号、规格:800*200 4.桥架支架:制作安装及防腐 5.桥架防火封堵、接地:符合规范要求 6.含超高费	m	28.382			
69	030208004018	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:普通钢制槽式桥架 3.型号、规格:1000*200 4.桥架支架:制作安装及防腐 5.桥架防火封堵、接地:符合规范要求 6.含超高费	m	8.182			
70	030212001001	电气配管	1.材质:紧定(扣压)式钢导管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配 4.含墙面剔槽及恢复 5.含接线盒安装	m	2357.4579			
71	030212001002	电气配管	1.材质:紧定(扣压)式钢导管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配 4.含墙面剔槽及恢复	m	77.7789			
72	030212001003	电气配管	1.材质:紧定(扣压)式钢导管 2.规格:JDG32 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配 4.含墙面剔槽及恢复	m	35.1627			
73	030212001004	电气配管	1.材质:紧定(扣压)式钢导管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):明配 4.含接线盒安装	m	7372.8251			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第25页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
74	030212001005	电气配管	1.材质: 紧定(扣压)式钢导管 2.规格: JDG25 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 明配	m	181.4841			
75	030212001006	电气配管	1.材质: 紧定(扣压)式钢导管 2.规格: JDG32 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 明配	m	82.0463			
76	030212001007	电气配管	1.材质: 防爆区镀锌钢管 2.规格: SC20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 暗配 4.含墙面剔槽及恢复 5.含接线盒安装	m	272.724			
77	030212001008	电气配管	1.材质: 镀锌钢管 2.规格: SC25 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 暗配 4.含墙面剔槽及恢复	m	29.839			
78	030212001009	电气配管	1.材质: 镀锌钢管 2.规格: SC32 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 暗配 4.含墙面剔槽及恢复	m	2.8254			
79	030212001010	电气配管	1.材质: 防爆区镀锌钢管 2.规格: SC20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 明配 4.含接线盒安装	m	636.356			
80	030212001011	电气配管	1.材质: 镀锌钢管 2.规格: SC32 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 明配	m	6.5926			
81	030212001012	电气配管	1.材质: 金属软管 2.规格: $\phi 20$ 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 明配	m	44.928			
82	030212001013	电气配管	1.材质: 防爆金属软管 2.规格: $\phi 20$ 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 明配	m	133.5			
83	030208001001	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJY-3*16mm ² 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装:综合考虑	m	1760			
84	030208001002	电力电缆	1.型号、规格:WDZBN-YJY-5*6mm ² 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装:综合考虑	m	235.077			
85	030208001003	电力电缆	1.型号、规格:WDZBN-YJY-5*10mm ² 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装:综合考虑	m	53.957			
86	030208001004	电力电缆	1.型号、规格:WDZBN-YJY-5*16mm ² 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装:综合考虑	m	58.887			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第26页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
87	030208001005	电力电缆	1.型号、规格:WDZCN-YJY-5*16mm ² 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装:综合考虑	m	126.392			
88	030208001006	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJY-5*10mm ² 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装:综合考虑	m	1178.021			
89	030208001007	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJY-5*16mm ² 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装:综合考虑	m	119.581			
90	030208001008	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJY-4*25+1*16mm ² 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装:综合考虑	m	13.398			
91	030208001009	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJY-4*35+1*16mm ² 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装:综合考虑	m	97.151			
92	030208001010	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJY-4*70+1*35mm ² 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装:综合考虑	m	120			
93	030208001011	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJY-4*95+1*50mm ² 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装:综合考虑	m	128.081			
94	030208001012	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJY-4*120+1*70mm ² 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装:综合考虑	m	128.825			
95	030208001013	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJY-4*150+1*70mm ² 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装:综合考虑	m	99.671			
96	030208001014	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJY-4*185+1*95mm ² 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装:综合考虑	m	61.813			
97	030208001015	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJY-4*240+1*120mm ² 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装:综合考虑	m	55.971			
98	030208001016	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJY-3*4mm ² 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装:综合考虑 4.含超高费	m	80			
99	030208001017	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJY-3*6mm ² 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装:综合考虑 4.含超高费	m	640			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第27页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
100	030208001018	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJY-3*16mm ² 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装:综合考虑 4.含超高费	m	1560			
101	030208001019	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJY-5*4mm ² 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装:综合考虑 4.含超高费	m	1160			
102	030208001020	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJY-5*6mm ² 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装:综合考虑 4.含超高费	m	800			
103	030208001021	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJY-5*10mm ² 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装:综合考虑 4.含超高费	m	2381.21			
104	030208001022	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJY-5*16mm ² 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装:综合考虑 4.含超高费	m	545.824			
105	030208001023	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJY-4*25+1*16mm ² 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装:综合考虑 4.含超高费	m	441.156			
106	030208001024	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJY-4*50+1*25mm ² 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装:综合考虑 4.含超高费	m	362.423			
107	030208001025	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJY-4*70+1*35mm ² 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装:综合考虑 4.含超高费	m	88.591			
108	030208001026	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJY-4*95+1*50mm ² 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装:综合考虑 4.含超高费	m	362.606			
109	030208001027	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJY-4*120+1*70mm ² 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装:综合考虑 4.含超高费	m	469.61			
110	030208001028	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJY-4*150+1*70mm ² 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装:综合考虑 4.含超高费	m	365.992			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第28页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
111	030208001029	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJY-4*185+1*95mm ² 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装:综合考虑 4.含超高费	m	101.813			
112	030208001030	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJY-4*240+1*120mm ² 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装:综合考虑 4.含超高费	m	164.166			
113	030208001031	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJY-5*4mm ² 2.敷设方式:穿管敷设 3.电缆头制作、安装:综合考虑 4.含超高费	m	113.944			
114	030212003001	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 2.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm ² 3.种类(导线、母线):导线	m	12163.274			
115	030212003002	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 2.型号、规格:WDZ-BYJ-4mm ² 3.种类(导线、母线):导线	m	13612.629			
116	030212003003	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 2.型号、规格:WDZC-BYJ-2.5mm ² 3.种类(导线、母线):导线	m	74.332			
117	030212003004	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 2.型号、规格:WDZCN-BYJ-4mm ² 3.种类(导线、母线):导线	m	701.268			
118	030212003005	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 2.型号、规格:WDZCN-BYJ-1.5mm ² 3.种类(导线、母线):导线	m	74.332			
119	030212003006	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 2.型号、规格:WDZCN-BYJ-2.5mm ² 3.种类(导线、母线):导线	m	158.784			
120	030212003007	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 2.型号、规格:WDZCN-BYJ-10mm ² 3.种类(导线、母线):导线	m	37.672			
121	030212003008	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设 2.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm ² 3.种类(导线、母线):导线	m	893.308			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第29页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
122	030212003009	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 桥架敷设 2.型号、规格: Wdz-BYJ-4mm ² 3.种类(导线、母线): 导线	m	1531.199			
123	030212003010	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设 2.型号、规格: Wdz-RYJSP-2*1.0mm ² 3.种类(导线、母线): 导线	m	1864.69			
124	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称: 红外光控灯 2.型号、规格: 18W	套	3			
125	030213004001	荧光灯	1.形式(组成、成套): 带蓄电池单管荧光灯 2.型号、规格: 24W 3.安装形式: 吸顶式	套	9			
126	030213004002	荧光灯	1.形式(组成、成套): LED平板灯 2.型号、规格: 72W 3.安装形式: 嵌入式	套	243			
127	030213004003	荧光灯	1.形式(组成、成套): LED平板灯 2.型号、规格: 72W 3.安装形式: 吸顶式	套	533			
128	030213004004	荧光灯	1.形式(组成、成套): LED平板灯 2.型号、规格: 72W 3.安装形式: 吊管式	套	4			
129	030213004005	荧光灯	1.形式(组成、成套): 防爆LED平板灯 2.型号、规格: 详见图纸 3.安装形式: 嵌入式	套	89			
130	030204031001	小电器	1.名称: 单联单控开关 2.型号、规格: 250V 10A	个	30			
131	030204031002	小电器	1.名称: 双联单控开关 2.型号、规格: 250V 10A	个	44			
132	030204031003	小电器	1.名称: 三联单控开关 2.型号、规格: 250V 10A	个	37			
133	030204031004	小电器	1.名称: 五孔安全插座 2.型号、规格: 250V 10A	个	314			
134	030204031005	小电器	1.名称: 五孔防水插座 2.型号、规格: 250V 10A	个	4			
135	030204031006	小电器	1.名称: 智能坐便器插座 2.型号、规格: 250V 10A	个	7			
136	030204031007	小电器	1.名称: 换气扇插座 2.型号、规格: 250V 10A	个	8			
137	030204031008	小电器	1.名称: 吊顶插座 2.型号、规格: 250V 10A	个	57			
138	030204031009	小电器	1.名称: 烘手器插座 2.型号、规格: 250V 16A	个	8			
139	030204031010	小电器	1.名称: 热水器插座 2.型号、规格: 250V 16A	个	6			
140	030204031011	小电器	1.名称: 空调插座 2.型号、规格: 250V 16A	个	2			
141	030204031012	小电器	1.名称: 三孔防水厨宝插座 2.型号、规格: 250V 10A	个	11			
142	030204031013	小电器	1.名称: 紧急求救按钮 2.型号、规格: 详见图纸	个	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第30页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
143	030204031014	小电器	1.名称: 紧急求助声光报警器 2.型号、规格: 详见图纸	个	2			
144	030204031015	小电器	1.名称: 全自动智能湿度控制器 2.型号、规格: 具有手机WIFI控制功能	个	2			
145	030204031016	小电器	1.名称: 防爆单联单控开关 2.型号、规格: 250V 10A	个	4			
146	030204031017	小电器	1.名称: 防爆双联单控开关 2.型号、规格: 250V 10A	个	7			
147	030204031018	小电器	1.名称: 防爆三联单控开关 2.型号、规格: 250V 10A	个	2			
148	030204031019	小电器	1.名称: 防爆单相五孔插座 2.型号、规格: 250V 10A	个	78			
149	030204031020	小电器	1.名称: 防爆全自动智能湿度控制器 2.型号、规格: 具有手机WIFI控制功能	个	9			
净化车间电气系统								
150	030204018052	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 明装 2.半周长或回路数: 详见图纸 3.类别: 一层净化照明配电箱1 1ALJH-1 4.包含外部接线	台	1			
151	030204018053	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 明装 2.半周长或回路数: 详见图纸 3.类别: 一层净化照明配电箱2 1ALJH-2 4.包含外部接线	台	1			
152	030204018054	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 明装 2.半周长或回路数: 详见图纸 3.类别: 一层净化动力配电箱1 1APJH-1 4.包含外部接线	台	1			
153	030204018055	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 明装 2.半周长或回路数: 详见图纸 3.类别: 一层净化动力配电箱2 1APJH-2 4.包含外部接线	台	1			
154	030204018056	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 明装 2.半周长或回路数: 详见图纸 3.类别: 一层净化动力配电箱3 1APJH-3 4.包含外部接线	台	1			
155	030204018057	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 明装 2.半周长或回路数: 详见图纸 3.类别: 二层净化照明配电箱1 2ALJH-1 4.包含外部接线	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第31页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
156	030204018058	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 2.半周长或回路数:详见图纸 3.类别:二层净化照明配电箱2ALJH-2 4.包含外部接线	台	1			
157	030204018059	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 2.半周长或回路数:详见图纸 3.类别:二层净化动力配电箱12APJH-1 4.包含外部接线	台	1			
158	030204018060	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 2.半周长或回路数:详见图纸 3.类别:二层净化动力配电箱22APJH-2 4.包含外部接线	台	1			
159	030204018061	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 2.半周长或回路数:详见图纸 3.类别:二层净化动力配电箱32APJH-3 4.包含外部接线	台	1			
160	030208004019	电缆桥架	1.材质:热镀锌钢板 2.类型:普通钢制槽式桥架 3.型号、规格:200*100 4.桥架支架:制作安装及防腐 5.桥架防火封堵、接地:符合规范要求	m	151.206			
161	030212001014	电气配管	1.材质:紧定(扣压)式钢导管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配 4.含墙面剔槽及恢复 5.含接线盒安装	m	3103.4886			
162	030212001015	电气配管	1.材质:紧定(扣压)式钢导管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配 4.含墙面剔槽及恢复	m	4.0032			
163	030212001016	电气配管	1.材质:紧定(扣压)式钢导管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):明配 4.含接线盒安装	m	7241.4734			
164	030212001017	电气配管	1.材质:紧定(扣压)式钢导管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):明配	m	9.3639			
165	030212001018	电气配管	1.材质:金属软管 2.规格:φ20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):明配	m	130.15			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第32页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
166	030212003011	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 2.型号、规格:WDZC-BYJ-2.5mm ² 3.种类(导线、母线):导线	m	7026.051			
167	030212003012	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 2.型号、规格:WDZC-BYJ-4mm ² 3.种类(导线、母线):导线	m	23316.488			
168	030212003013	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设 2.型号、规格:WDZC-BYJ-4mm ² 3.种类(导线、母线):导线	m	13323.25			
169	030212003014	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 2.型号、规格:WDZC-RVVP-3*1.0mm ² 3.种类(导线、母线):导线	m	610.362			
170	030213004006	荧光灯	1.形式(组成、成套):洁净灯 LED 2.型号、规格:1200*300 72W 3.安装形式:吸顶式	套	348			
171	030213004007	荧光灯	1.形式(组成、成套):洁净灯 LED 2.型号、规格:600*600 72W 3.安装形式:吸顶式	套	59			
172	030204031021	小电器	1.名称:单联单控开关 2.型号、规格:250V 10A	个	14			
173	030204031022	小电器	1.名称:双联单控开关 2.型号、规格:250V 10A	个	5			
174	030204031023	小电器	1.名称:三联单控开关 2.型号、规格:250V 10A	个	26			
175	030204031024	小电器	1.名称:五孔安全插座 2.型号、规格:250V 10A	个	176			
176	030204031025	小电器	1.名称:五孔插座(带漏报) 2.型号、规格:250V 10A	个	55			
177	030204031026	小电器	1.名称:吊顶插座 2.型号、规格:250V 10A	个	58			
178	030204031027	小电器	1.名称:空调插座 2.型号、规格:250V 16A	个	74			
防雷接地系统								
179	030209001001	防雷接地	1.接地极、接地母线、接地管线、等电位箱安装等所有防雷接地的工作内容; 2.满足本工程防雷接地需求,具体做法及要求详见设计图纸。	项	1			
180	030211008001	接地装置	1.类别:建筑物整体接地 2.接地极根数:独立接地装置调试	系统	1			
给排水系统								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第33页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
181	030109001001	离心式泵	1.名称:自动搅匀废水提升设备 2.质量或型号: JYWQ50-10-11-1200-1.1 Q=8.5m ³ /h, H=0.13Mpa, N=1.1kW 3.输送介质:废水 4.潜水泵及配套阀门应耐酸性水质 5.含水泵配套控制箱	台	4			
182	030109001002	离心式泵	1.名称:自动搅匀废水提升设备 2.质量或型号: JYWQ50-17-22-1200-3 Q=20.4m ³ /h, H=0.169Mpa, N=3.0kW 3.输送介质:废水 4.潜水泵及配套阀门应耐酸性水质 5.含水泵配套控制箱	台	2			
183	030109001003	离心式泵	1.名称:外置式单泵一体化废水提升设备 2.质量或型号:水箱容积25L, 泵流量1.9m ³ /h, 扬程12.4米, 功率0.75kw 3.输送介质:废水	台	26			
184	030801004001	柔性抗震铸铁管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:废水 3.规格:DN100 4.接口型式:法兰承插连接	m	26			
185	030801004002	柔性抗震铸铁管	1.安装部位(室内、外):室内出屋面 2.输送介质:通气管 3.规格:DN75 4.接口型式:法兰承插连接	m	10			
186	030801002001	钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:废水 3.材质或种类:衬塑钢管 4.规格:DN100 5.连接方式:螺纹连接	m	7.5			
187	030801002002	钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:废水 3.材质或种类:衬塑钢管 4.规格:DN75 5.连接方式:螺纹连接	m	18.8			
188	030801005001	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:排水 3.材质:压力排生产废水PE管 4.规格:DN50 管道压力等级1.0MPa 5.连接方式:熔接	m	25			
189	030801005002	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:排水 3.材质:压力排生产废水PE管 4.规格:DN65 管道压力等级1.0MPa 5.连接方式:熔接	m	15			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第34页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
190	030801005003	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 排水 3.材质: 压力排生产废水PE管 4.规格: DN65 管道压力等级1.0MPa 5.连接方式: 熔接 6.含超高费	m	170			
191	030801005004	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 排水 3.材质: 压力排生产废水PE管 4.规格: DN75 管道压力等级1.0MPa 5.连接方式: 熔接	m	3			
192	030801005005	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 排水 3.材质: 压力排生产废水PE管 4.规格: DN125 管道压力等级1.0MPa 5.连接方式: 熔接	m	2			
193	030801005006	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 冷凝水 3.材质: UPVC 4.规格: DN40 5.连接方式: 承插粘接	m	88			
194	030801005007	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 冷凝水 3.材质: UPVC 4.规格: DN50 5.连接方式: 承插粘接	m	113			
195	030801005008	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 冷凝水 3.材质: UPVC 4.规格: DN75 5.连接方式: 承插粘接	m	12			
196	030801005009	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 冷凝水 3.材质: UPVC 4.规格: DN100 5.连接方式: 承插粘接	m	5			
197	030801005010	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 冷凝水 3.材质: UPVC 4.规格: DN40 5.连接方式: 承插粘接 6.含超高费	m	102			
198	030801005011	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 冷凝水 3.材质: UPVC 4.规格: DN50 5.连接方式: 承插粘接 6.含超高费	m	266			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第35页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
199	030801005012	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 冷凝水 3.材质: UPVC 4.规格: DN75 5.连接方式: 承插粘接 6.含超高费	m	151			
200	030801005013	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 冷凝水 3.材质: UPVC 4.规格: DN100 5.连接方式: 承插粘接 6.含超高费	m	32			
201	030801005014	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 加湿喷雾管 3.材质: PVC给水管 4.规格: De50 5.连接方式: 承插粘接	m	230			
202	030801005015	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 通风管 3.材质: UPVC 4.规格: DN75 5.连接方式: 承插粘接	m	60			
203	030801005016	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 污水 3.材质: UPVC 4.规格: DN50 5.连接方式: 承插连接	m	20			
204	030801005017	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 污水 3.材质: UPVC 4.规格: DN75 5.连接方式: 承插连接	m	20			
205	030801005018	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 污水 3.材质: UPVC 4.规格: DN100 5.连接方式: 承插连接	m	20			
206	030801005019	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 墙体暗敷 2.输送介质: 给水 3.材质: PPR 4.规格: De20 5.连接方式: 热熔连接 6.含墙体剔槽及恢复	m	20			
207	030801005020	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 墙体暗敷 2.输送介质: 给水 3.材质: PPR 4.规格: De25 5.连接方式: 热熔连接 6.含墙体剔槽及恢复	m	20			
208	030801005021	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 墙体暗敷 2.输送介质: 给水 3.材质: PPR 4.规格: De32 5.连接方式: 热熔连接 6.含墙体剔槽及恢复	m	20			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第36页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
209	030801005022	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外):墙体暗敷 2.输送介质:给水 3.材质:PPR 4.规格:De40 5.连接方式:热熔连接 6.含墙体剔槽及恢复	m	20			
210	030801005023	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外):墙体暗敷 2.输送介质:给水 3.材质:PPR 4.规格:De50 5.连接方式:热熔连接 6.含墙体剔槽及恢复	m	10			
211	030801005024	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外):墙体暗敷 2.输送介质:给水 3.材质:PPR 4.规格:De63 5.连接方式:热熔连接 6.含墙体剔槽及恢复	m	10			
212	030803003001	焊接法兰阀门	1.类型:陶瓷电磁阀 2.型号、规格:DN125 3.满足耐酸性水质要求	个	1			
213	030803003002	焊接法兰阀门	1.类型:陶瓷电磁阀 2.型号、规格:DN75 3.满足耐酸性水质要求	个	2			
214	030803002001	螺纹法兰阀门	1.类型:橡胶软接头 2.型号、规格:DN50 3.满足耐酸性水质要求	个	3			
215	030803002002	螺纹法兰阀门	1.类型:陶瓷截止阀 2.型号、规格:DN50 3.满足耐酸性水质要求	个	6			
216	030803002003	螺纹法兰阀门	1.类型:陶瓷止回阀 2.型号、规格:DN50 3.满足耐酸性水质要求	个	6			
217	031001002001	压力仪表	1.名称:压力表 2.含旋开阀及表弯等	台	6			
218	030804012001	大便器	1.类型、型号:智能坐便器 2.组装方式:成套 3.成套智能坐便器,含所有配件、附件等安装	套	7			
219	030804012002	大便器	1.组装方式:成套 2.类型、型号:成套蹲便器,包含脚踏阀等附件安装	套	2			
220	030804020001	热水器(电能源)	1、类型:即热式电热水器 2、型号:满足图纸设计要求 3、成套即热式电热水器,含所有配件、附件等安装	台	8			
221	030804020002	热水器(电能源)	1、类型:厨宝 2、型号:满足图纸设计要求 3、成套厨宝,含所有配件、附件等安装	台	8			
222	030804013001	小便器	1.类型、型号:满足甲方及设计要求 2.冲洗阀:感应冲洗阀 3.附件:包括软管、角阀等全套配件	套	4			
223	030804003001	洗脸盆	1.组装形式:成套 2.类型:成套洗脸盆,包含冷热水龙头、上下水管、角阀等附件安装	组	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第37页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
224	030804003002	洗脸盆	1.组装形式:成套 2.类型:成套洗脸盆,包含单冷水龙头、上下水管、角阀等附件安装	组	3			
225	030804005001	洗涤盆	1.组装形式:成套 2.规格:满足甲方及设计要求 3.附件:含水龙头、排水栓等全套附件	组	4			
226	030804016001	水龙头	1.规格:冷热水龙头 2.材质:满足甲方使用要求	个	12			
227	030804007001	淋浴器	1.材质、规格:成套淋浴器 2.组装形式:成套 3.附件:包括软管、角阀等全套配件	组	8			
228	030804017001	地漏	1.材质:钢制 2.规格:DN75	个	12			
229	030206006001	低压交流异步电动机	1.类型(大、中、小型):电机检查接线 2.容量(仅适用于小型电机):3KW以内	台	6			
230	030206009001	微型电机、电加热器	1.名称:电机检查接线 2.容量(kW):0.75KW以内	台	26			
231	CB001	套管	1.类型:一般穿墙套管 2.型号、规格:DN50	个	20			
232	CB002	套管	1.类型:一般穿墙套管 2.型号、规格:DN75	个	20			
233	CB003	套管	1.类型:一般穿墙套管 2.型号、规格:DN100	个	20			
234	CB004	套管	1.类型:刚性防水套管 2.型号、规格:DN50	个	5			
235	CB005	套管	1.类型:刚性防水套管 2.型号、规格:DN75	个	5			
236	CB006	套管	1.类型:刚性防水套管 2.型号、规格:DN100	个	5			
237	CB007	管道防腐	1.防腐形式:冷底子油一道、石油沥青两道	m2	9.5			
238	CB008	管道防腐	1.防腐形式:黑色调和漆两道	m2	2.8			
弱电系统								
239	030212001019	电气配管	1.材质:紧定(扣压)式钢导管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配 4.含墙面剔槽及恢复 5.含接线盒安装	m	238.8			
240	030212001020	电气配管	1.材质:紧定(扣压)式钢导管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):明配 4.含接线盒安装	m	1506.14			
241	030212001021	电气配管	1.材质:防爆区镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配 4.含墙面剔槽及恢复 5.含接线盒安装	m	23.88			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第38页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
242	030212001022	电气配管	1.材质:防爆区镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):明配 4.含接线盒安装	m	65			
243	030208004020	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:普通钢制槽式桥架 3.型号、规格:200*100 4.桥架支架:制作安装及防腐 5.桥架防火封堵、接地:符合规范要求	m	133.39			
244	030208004021	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:普通钢制槽式桥架 3.型号、规格:100*100 4.桥架支架:制作安装及防腐 5.桥架防火封堵、接地:符合规范要求	m	81.19			
245	030208004022	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:普通钢制槽式桥架 3.型号、规格:200*100 4.桥架支架:制作安装及防腐 5.桥架防火封堵、接地:符合规范要求 6.含超高费	m	260.99			
246	030208004023	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:普通钢制槽式桥架 3.型号、规格:100*100 4.桥架支架:制作安装及防腐 5.桥架防火封堵、接地:符合规范要求 6.含超高费	m	64.76			
247	031103017001	双绞线缆	1.型号规格:UPT6 2.敷设方式:穿管敷设	m	1695.11			
248	031103017002	双绞线缆	1.型号规格:UPT6 2.敷设方式:沿桥架敷设	m	8611.16			
249	031103017003	双绞线缆	1.型号规格:UPT6 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.含超高费	m	3229.185			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第39页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
250	030212003015	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 2.型号、规格:RVV-2*1.0mm ² 3.种类(导线、母线):导线	m	119.78			
251	030212003016	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 2.型号、规格:RVV-4*1.0mm ² 3.种类(导线、母线):导线	m	119.78			
252	030212003017	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 2.型号、规格:RVVP-6*1.0mm ² 3.种类(导线、母线):导线	m	119.78			
253	030212003018	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:沿桥架敷设 2.型号、规格:RVV-2*1.0mm ² 3.种类(导线、母线):导线	m	807.208			
254	030212003019	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:沿桥架敷设 2.型号、规格:RVV-4*1.0mm ² 3.种类(导线、母线):导线	m	807.208			
255	030212003020	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:沿桥架敷设 2.型号、规格:RVVP-6*1.0mm ² 3.种类(导线、母线):导线	m	807.208			
256	030212003021	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:沿桥架敷设 2.型号、规格:RVV-2*1.0mm ² 3.种类(导线、母线):导线 4.含超高费	m	302.703			
257	030212003022	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:沿桥架敷设 2.型号、规格:RVV-4*1.0mm ² 3.种类(导线、母线):导线 4.含超高费	m	302.703			
258	030212003023	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:沿桥架敷设 2.型号、规格:RVVP-6*1.0mm ² 3.种类(导线、母线):导线 4.含超高费	m	302.703			
配电室								
259	030204004001	低压开关柜	1.名称:低压开关柜 2.开关柜编号:Z1 3.开关柜型号:GCK 5.开关柜规格:1000*600*2200 6.工作内容:柜体安装,柜内主母排安装,防火封堵,型钢基础制安	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第40页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
260	030204004002	低压开关柜	1.名称:低压开关柜 2.开关柜编号: Z2 3.开关柜型号: GCK 5.开关柜规格: 1000*600*2200 6.工作内容: 柜体安装, 柜内主母排安装, 防火封堵, 型钢基础制安	台	1			
261	030204004003	低压开关柜	1.名称:低压开关柜 2.开关柜编号: Z3 3.开关柜型号: GCK 5.开关柜规格: 1000*600*2200 6.工作内容: 柜体安装, 柜内主母排安装, 防火封堵, 型钢基础制安	台	1			
262	030204004004	低压开关柜	1.名称:低压开关柜 2.开关柜编号: Z4 3.开关柜型号: GCK 5.开关柜规格: 1000*600*2200 6.工作内容: 柜体安装, 柜内主母排安装, 防火封堵, 型钢基础制安	台	1			
263	030204004005	低压开关柜	1.名称:低压开关柜 2.开关柜编号: Z5 3.开关柜型号: GCK 5.开关柜规格: 1000*600*2200 6.工作内容: 柜体安装, 柜内主母排安装, 防火封堵, 型钢基础制安	台	1			
264	030204004006	低压开关柜	1.名称:低压开关柜 2.开关柜编号: Z6 3.开关柜型号: GCK 5.开关柜规格: 1000*600*2200 6.工作内容: 柜体安装, 柜内主母排安装, 防火封堵, 型钢基础制安	台	1			
265	030208004024	电缆桥架	1.材质: 热镀锌钢板 2.类型: 普通钢制槽式桥架 3.型号、规格: 600*200 4.桥架支架: 制作安装及防腐 5.桥架防火封堵、接地: 符合规范要求 6.含超高费	m	11.9			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第41页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
266	030208004025	电缆桥架	1.材质:热镀锌钢板 2.类型:普通钢制槽式桥架 3.型号、规格:800*200 4.桥架支架:制作安装及防腐 5.桥架防火封堵、接地:符合规范要求 6.含超高费	m	2			
267	030208004026	电缆桥架	1.材质:热镀锌钢板 2.类型:普通钢制槽式桥架 3.型号、规格:1000*200 4.桥架支架:制作安装及防腐 5.桥架防火封堵、接地:符合规范要求 6.含超高费	m	3.2			
268	030203006001	低压封闭式插接母线槽	1.名称:母线桥 2.电流(A):2000A/4P 3.综合考虑支架、连接器、弯头、连接铜排、始端箱及各种金具安装等	m	10.4			
269	030203003001	带形母线	1.材质:铜 2.规格(截面积):TMY-120*10 3.含各种铜软接及各种金具	m	12			
270	030211002001	送配电装置系统	1.电压等级:1KV 2.供电形式:断路器 3.电压类别:交流	系统	47			
271	030211006001	母线调试	1、电压等级:1KV以下	段	4			
272	030213004008	荧光灯	1.形式(组成、成套):双管荧光灯 2.型号、规格:2*24W 3.安装形式:吸顶式	套	3			
273	030204031028	小电器	1.名称:单联单控开关 2.型号、规格:250V 10A	个	1			
274	030204031029	小电器	1.名称:五孔安全插座 2.型号、规格:250V 10A	个	2			
消防安装工程								
自动报警系统								
1	030212001023	电气配管	1.材质:紧定(扣压)式钢导管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配 4.含墙面剔槽及恢复 5.含接线盒安装	m	386			
2	030212001024	电气配管	1.材质:紧定(扣压)式钢导管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配 4.含墙面剔槽及恢复	m	12			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第42页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	030212001025	电气配管	1.材质:紧定(扣压)式钢导管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):明配 4.含接线盒安装 5.含防火涂料	m	4904.43			
4	030212001026	电气配管	1.材质:紧定(扣压)式钢导管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):明配 5.含防火涂料	m	87			
5	030212001027	电气配管	1.材质:紧定(扣压)式钢导管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):明配 4.含接线盒安装 5.含防火涂料 6.含超高费	m	1104.43			
6	030212001028	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配 4.含墙面剔槽及恢复 5.含接线盒安装	m	43.58			
7	030212001029	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):明配 4.含接线盒安装 5.含防火涂料	m	428.77			
8	030208004027	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:消防报警桥架 3.型号、规格:150*100 4.桥架支架:制作安装及防腐 5.桥架防火封堵、接地:符合规范要求	m	49.609			
9	030212003024	电气配线	1.种类(导线、母线):导线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:ZR-RYJSP-2*1.0mm ²	m	706.466			
10	030212003025	电气配线	1.种类(导线、母线):导线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:ZR-RYJSP-2*1.5mm ²	m	503.47			
11	030212003026	电气配线	1.种类(导线、母线):导线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:NH-RYJS-2*1.5mm ²	m	4647.95			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第43页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	030208002001	控制电缆	1.型号、规格:WDZN-KYJY-6*1.5mm ² 2.敷设方式:穿管敷设 3.含电缆头制安	m	87.63			
13	030208002002	控制电缆	1.型号、规格:WDZN-KYJY-3*1.5mm ² 2.敷设方式:穿管敷设 3.含电缆头制安	m	70.12			
14	030705001001	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.本体及底盒安装调试	只	513			
15	030705001002	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.本体及底盒安装调试 3.含超高费	只	513			
16	030705001003	点型探测器	1.名称:感温探测器 2.本体及底盒安装调试	只	24			
17	030705001004	点型探测器	1.名称:感温探测器 2.本体及底盒安装调试 3.含超高费	只	24			
18	030705003001	按钮	1.名称:消火栓启泵按钮 2.本体及底盒安装调试	只	37			
19	030705003002	按钮	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.本体及底盒安装调试	只	32			
20	030705009001	报警装置	1.名称:火灾声光报警器 2.本体及底盒安装调试	台	35			
21	030705009002	报警装置	1.名称:报警电话 2.安装方式:壁装 3.本体及底盒安装调试	台	2			
22	030705008001	重复显示器	1.型号、规格:楼层显示器 2.本体及底盒安装调试	台	2			
23	031206001001	扩声系统设备	1.名称:消防报警扬声器 2.本体及底盒安装调试	台	95			
24	030705004001	模块(接口)	1.名称:隔离模块	只	11			
25	030705004002	模块(接口)	1.名称:广播模块	只	2			
26	030705004003	模块(接口)	1.名称:输入模块	只	43			
27	030705004004	模块(接口)	1.名称:输入输出模块	只	42			
28	031103015001	接线箱	1.名称:消防模块箱	个	3			
29	031103015002	接线箱	1.名称:消防端子箱	个	2			
30	030706003001	防火控制系统装置调试	1.类型:防火阀	处	30			
31	030706003002	防火控制系统装置调试	1.类型:防火门	处	28			
32	030705001005	点型探测器	1.名称:防爆感烟探测器 2.本体及底盒安装调试	只	19			
33	030705001006	点型探测器	1.名称:防爆可燃气体探测器 2.本体及底盒安装调试	只	20			
34	030705003003	按钮	1.名称:防爆消火栓启泵按钮 2.本体及底盒安装调试	只	3			
35	030705009003	报警装置	1.名称:防爆火灾声光报警器 2.本体及底盒安装调试	台	2			
36	030705004005	模块(接口)	1.名称:防火门监控模块(含门磁开关)	只	28			
37	030705005001	报警控制器	1.名称:区域报警控制器 2.配置:详见图纸	台	1			
38	030705005002	报警控制器	1.名称:可燃气体控制器 2.配置:详见图纸	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第44页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
39	030706001001	自动报警系统装置调试	1.名称:火灾自动报警系统、电气火灾监控系统、消防电源监控系统、防火门监控系统调试 2.点数:详见图纸	系统	1			
应急照明系统								
40	030204018062	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 2.半周长或回路数:详见图纸 3.类别:应急照明集中电源1AEPS1 4.包含外部接线	台	1			
41	030204018063	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 2.半周长或回路数:详见图纸 3.类别:应急照明集中电源1AEPS2 4.包含外部接线	台	1			
42	030204018064	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 2.半周长或回路数:详见图纸 3.类别:应急照明集中电源2AEPS1 4.包含外部接线	台	1			
43	030204018065	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 2.半周长或回路数:详见图纸 3.类别:应急照明集中电源2AEPS2 4.包含外部接线	台	1			
44	030212001030	电气配管	1.材质:紧定(扣压)式钢导管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配 4.含墙面剔槽及恢复 5.含接线盒安装	m	877.6788			
45	030212001031	电气配管	1.材质:紧定(扣压)式钢导管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):明配 4.含接线盒安装 5.含防火涂料	m	2047.9172			
46	030212001032	电气配管	1.材质:防爆区镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配 4.含墙面剔槽及恢复 5.含接线盒安装	m	56			
47	030212001033	电气配管	1.材质:防爆区镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):明配 4.含接线盒安装 5.含防火涂料	m	88.62			
48	030212001034	电气配管	1.材质:金属软管 2.规格:φ20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):明配	m	81.4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第45页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
49	030212003027	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 2.型号、规格:WDZN-RVS-2*2.5mm ² 3.种类(导线、母线):导线	m	3119.643			
50	030213001002	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:带蓄电池壁灯 2.型号、规格:详见图纸	套	5			
51	030213001003	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:应急照明灯 2.型号、规格:5W 3.安装方式:吸顶式	套	196			
52	030213001004	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:应急照明灯 2.型号、规格:5W 3.安装方式:室外防水壁装	套	5			
53	030213003001	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号、规格:1W 3.安装形式及高度:墙壁式	套	5			
54	030213003002	装饰灯	1.名称:方向标志灯 2.型号、规格:1W 3.安装形式及高度:墙壁式	套	59			
55	030213003003	装饰灯	1.名称:楼层标志灯 2.型号、规格:1W 3.安装形式及高度:墙壁式	套	5			
56	030213003004	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.型号、规格:1W 3.安装形式及高度:墙壁式	套	74			
57	030213003005	装饰灯	1.名称:吊装双面方向标志灯 2.型号、规格:1W 3.安装形式及高度:吊杆式	套	29			
58	030213001005	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:防爆应急照明灯 2.型号、规格:5W 3.安装方式:吸顶式	套	16			
59	030213003006	装饰灯	1.名称:防爆疏散出口标志灯 2.型号、规格:1W 3.安装形式及高度:墙壁式	套	7			
消火栓系统								
60	030701003001	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外):室内 2.材质:热浸锌镀锌钢管 3.规格:DN125 4.连接方式:沟槽连接 5.管道支架:制作、安装以及防腐	m	280			
61	030701003002	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外):室内 2.材质:热浸锌镀锌钢管 3.规格:DN125 4.连接方式:沟槽连接 5.管道支架:制作、安装以及防腐 6.含超高费	m	5			
62	030701003003	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外):室内 2.材质:热浸锌镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接方式:沟槽连接 5.管道支架:制作、安装以及防腐	m	245			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第46页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
63	030701003004	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外):室内 2.材质:热浸锌镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接方式:沟槽连接 5.管道支架:制作、安装以及防腐 6.含超高费	m	45			
64	030701018001	消火栓	1.类型:带灭火器的消火栓柜采用乙型单栓带灭火器箱组 2.安装部位:室内 3.型号、规格:SNZW65-III,安装参照15S202-62,消防柜型号SG18E65Z-J 4.含消防软管卷盘一根,水枪一支,衬胶水龙带一根,其余详见图纸	套	40			
65	CB010	灭火器	1.型号、规格:2具MF/ABC3(2A)型手提式灭火器 2.含灭火器箱	套	29			
66	030701007001	法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.型号规格:DN125 3.连接形式:沟槽法兰连接 4.含超高费	个	15			
67	030701007002	法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.型号规格:DN65 3.连接形式:沟槽法兰连接	个	40			
68	CB011	管道保温层	1.保温形式:橡塑(燃烧等级B1) 2.管径:综合考虑	m3	11.1			
69	CB012	管道保护层	1.保护层形式:不燃性玻璃布复合铝箔(燃烧等级A)	m2	354.5			
70	CB013	管道防腐	1.防腐形式:樟丹二道、红色调和漆二道	m2	187.5			
71	CB014	管道防腐	1.防腐形式:冷底子油一道、石油沥青三道外加保护层(涂层间缠绕玻璃布两层)	m2	7.5			
72	CB015	套管	1.类别:刚性防水套管 2.规格:DN125	个	2			
73	030803005001	自动排气阀	1.类别:自动排气阀 2.型号、规格:DN25	个	2			
74	030803001001	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN25	个	2			
75	CB016	套管	1.类型:一般穿墙套管 2.型号、规格:DN65	个	40			
76	CB017	套管	1.类型:一般穿墙套管 2.型号、规格:DN125	个	20			
喷淋系统								
77	030701001001	水喷淋镀锌钢管	1.规格:DN25 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.连接方式:螺纹连接 4.管道支架:制作、安装以及防腐	m	2200			
78	030701001002	水喷淋镀锌钢管	1.规格:DN32 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.连接方式:螺纹连接 4.管道支架:制作、安装以及防腐	m	580			
79	030701001003	水喷淋镀锌钢管	1.规格:DN40 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.连接方式:螺纹连接 4.管道支架:制作、安装以及防腐	m	30			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第47页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
80	030701001004	水喷淋镀锌钢管	1.规格: DN50 2.材质: 内外壁热镀锌钢管 3.连接方式: 螺纹连接 4.管道支架: 制作、安装以及防腐	m	95			
81	030701001005	水喷淋镀锌钢管	1.规格: DN65 2.材质: 内外壁热镀锌钢管 3.连接方式: 沟槽连接 4.管道支架: 制作、安装以及防腐	m	50			
82	030701001006	水喷淋镀锌钢管	1.规格: DN80 2.材质: 内外壁热镀锌钢管 3.连接方式: 沟槽连接 4.管道支架: 制作、安装以及防腐	m	168			
83	030701001007	水喷淋镀锌钢管	1.规格: DN25 2.材质: 内外壁热镀锌钢管 3.连接方式: 螺纹连接 4.管道支架: 制作、安装以及防腐 5.含超高费	m	1900			
84	030701001008	水喷淋镀锌钢管	1.规格: DN32 2.材质: 内外壁热镀锌钢管 3.连接方式: 螺纹连接 4.管道支架: 制作、安装以及防腐 5.含超高费	m	490			
85	030701001009	水喷淋镀锌钢管	1.规格: DN40 2.材质: 内外壁热镀锌钢管 3.连接方式: 螺纹连接 4.管道支架: 制作、安装以及防腐 5.含超高费	m	75			
86	030701001010	水喷淋镀锌钢管	1.规格: DN50 2.材质: 内外壁热镀锌钢管 3.连接方式: 螺纹连接 4.管道支架: 制作、安装以及防腐 5.含超高费	m	68			
87	030701001011	水喷淋镀锌钢管	1.规格: DN65 2.材质: 内外壁热镀锌钢管 3.连接方式: 沟槽连接 4.管道支架: 制作、安装以及防腐 5.含超高费	m	78			
88	030701001012	水喷淋镀锌钢管	1.规格: DN80 2.材质: 内外壁热镀锌钢管 3.连接方式: 沟槽连接 4.管道支架: 制作、安装以及防腐 5.含超高费	m	148			
89	030701011001	水喷头	1.安装型式: 无吊顶 2.型号、规格: 直立型68℃玻璃球喷头	个	5			
90	030701011002	水喷头	1.安装型式: 无吊顶 2.型号、规格: 直立型68℃玻璃球喷头 3.含超高费	个	108			
91	030701011003	水喷头	1.安装型式: 有吊顶 2.型号、规格: 下垂型68℃玻璃球喷头	个	975			
92	030803001002	螺纹阀门	1.类型: 末端试水阀 2.规格: DN25 3.连接形式: 螺纹连接	个	4			
93	030701016001	末端试水装置	1.规格: DN25 2.组成形式: 成套	组	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第48页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
94	CB018	管道防腐	1.防腐形式:樟丹二道、红色调和漆二道	m2	731			
95	030706002001	水灭火系统控制装置调试	1.点数:200点以内	系统	1			
96	CB019	套管	1.类型:一般穿墙套管 2.型号、规格:DN150	个	6			
97	CB020	套管	1.类型:一般穿墙套管 2.型号、规格:DN100	个	6			
98	CB021	套管	1.类型:一般穿墙套管 2.型号、规格:DN80	个	10			
99	CB022	套管	1.类型:一般穿墙套管 2.型号、规格:DN65	个	8			
100	CB023	套管	1.类型:一般穿墙套管 2.型号、规格:DN50	个	16			
101	CB024	套管	1.类型:一般穿墙套管 2.型号、规格:DN40	个	20			
102	CB025	套管	1.类型:一般穿墙套管 2.型号、规格:DN32	个	40			
通风防排烟系统								
103	030901002001	通风机	1.名称:低噪声轴流风机BF-1 2.参考型号:GXF-8B 3.规格型号:风量22508m3/h,风压392Pa,转速960rpm,功率5.5KW,噪声88dB(A),重量282kg 4.设备支架制作、安装,减振器安装 5.其他:防火软接头安装	台	1			
104	030204031030	小电器	1.名称:天花板管道式换气扇TE-6 2.规格型号:最大风量600ml/h,最大静压220Pa,噪声52dB(A),电压220V,功率65W	个	8			
105	030902001001	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状、规格:矩形 3.板材厚度:0.5mm 4.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足规范要求 5.接口形式:角钢法兰连接 6.洞口预留及封堵:满足图纸及规范要求	m2	12.21			
106	030902001002	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状、规格:矩形 3.板材厚度:1.0mm 4.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足规范要求 5.接口形式:角钢法兰连接 6.洞口预留及封堵:满足图纸及规范要求	m2	354.46			
107	030902001003	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状、规格:矩形 3.板材厚度:1.2mm 4.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足规范要求 5.接口形式:角钢法兰连接 6.洞口预留及封堵:满足图纸及规范要求	m2	344.55			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第49页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
108	030902001004	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状、规格:矩形 3.板材厚度:1.5mm 4.管件、法兰等附件及支架 设计要求:满足规范要求 5.接口形式:角钢法兰连接 6.洞口预留及封堵:满足图纸及规范要求	m2	555.62			
109	030903001001	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280℃排烟阀 2.型号或规格:1000*250mm 3.支架形式:详见设计图纸,满足规范验收要求	个	5			
110	030903001002	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280℃排烟阀 2.型号或规格:1250*250mm 3.支架形式:详见设计图纸,满足规范验收要求	个	2			
111	030903001003	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280℃排烟阀 2.型号或规格:1600*320mm 3.支架形式:详见设计图纸,满足规范验收要求	个	1			
112	030903001004	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280℃排烟阀 2.型号或规格:1600*400mm 3.支架形式:详见设计图纸,满足规范验收要求	个	3			
113	030903001005	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280℃排烟阀 2.型号或规格:1600*500mm 3.支架形式:详见设计图纸,满足规范验收要求	个	2			
114	030903001006	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280℃排烟阀 2.型号或规格:800*250mm 3.支架形式:详见设计图纸,满足规范验收要求	个	3			
115	030903001007	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280℃排烟防火阀 2.型号或规格:1000*250mm 3.支架形式:详见设计图纸,满足规范验收要求	个	1			
116	030903001008	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280℃排烟防火阀 2.型号或规格:800*250mm 3.支架形式:详见设计图纸,满足规范验收要求	个	3			
117	030903001009	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70℃防火阀 2.型号或规格:800*400mm 3.支架形式:详见设计图纸,满足规范验收要求	个	3			
118	030903001010	碳钢调节阀制作安装	1.类型:对开多叶调节阀 2.型号或规格:800*400mm 3.支架形式:详见设计图纸,满足规范验收要求	个	1			
119	030903011001	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1.类型:板式排烟口 2.规格:1000*1000	个	9			
120	030903011002	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1.类型:板式排烟口 2.规格:1000*800	个	1			
121	030903011003	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1.类型:板式排烟口 2.规格:800*800	个	4			
122	030903011004	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1.类型:单层百叶风口 2.规格:800*1000	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第50页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
123	030903011005	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1.类型:单层百叶风口 2.规格:800*800	个	2			
124	030903011006	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1.类型:单层百叶风口 2.规格:800*600	个	4			
125	030903011007	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1.类型:防雨百叶风口 2.规格:250*200	个	8			
126	CB026	风道保温	1.保温材料:防火板 2.技术参数:满足设计及使用要求	m2	1286.85			
127	030206009002	微型电机、电加热器	1.名称:微型电机 2.容量(kW):0.2KW 3.内容:电机接线及调试	台	8			
128	030206006002	低压交流异步电动机	1.类型(大、中、小型):小型电机 2.容量(仅适用于小型电机):13kW以内 3.电机检查接线及调试	台	1			
129	CB027	电动式挡烟垂壁	1.材质:无机纤维布 2.挡烟垂壁应满足《挡烟垂壁》XF533要求,挡烟垂壁的形式及材料也可采用其他满足防火要求及消防性能要求的产品。 3.含电机、控制按钮、控制线缆等所有工作内容	m2	273.37			
130	030904001001	通风工程检测、调试		系统	1			
工艺管道工程								
工艺管道								
1	030601015001	低压塑料管	1.材质:UPVC 2.名称:排水管道 3.规格:DN100 4.连接方式:粘接	m	290			
2	030601004001	低压碳钢管	1.材质:20#无缝钢管 2.名称:冷冻水回水管道 3.规格:DN100 4.焊接方式:综合考虑	m	400			
3	030601004002	低压碳钢管	1.材质:20#无缝钢管 2.名称:冷冻水供水管道 3.规格:DN100 4.焊接方式:综合考虑	m	320			
4	030601006001	低压不锈钢管	1.材质:304不锈钢 2.名称:压缩空气管道 3.规格:DN80 4.连接方式:焊接	m	35			
5	030601006002	低压不锈钢管	1.材质:304不锈钢 2.名称:压缩空气管道 3.规格:DN50 4.连接方式:焊接	m	800			
6	030601006003	低压不锈钢管	1.材质:304不锈钢 2.名称:压缩空气管道 3.规格:DN32 4.连接方式:焊接	m	15			
7	030601006004	低压不锈钢管	1.材质:304不锈钢 2.名称:压缩空气管道 3.规格:DN25 4.连接方式:焊接	m	155			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第51页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	030601015002	低压塑料管	1. 材质:cpvc承压给水管 2. 名称:纯水管道 3. 规格:DN50 4. 连接方式:熔接	m	555			
9	030601015003	低压塑料管	1. 材质:cpvc承压给水管 2. 名称:超纯水管道 3. 规格:DN50 4. 连接方式:熔接	m	405			
10	030604011001	低压塑料管件	1. 种类、材质:UPVC排水管道弯头 2. 规格:DN100 3. 连接方式:粘接	个	22			
11	030604001001	低压碳钢管件	1. 种类、材质:20#无缝钢管弯头 2. 规格:DN100 3. 连接方式:焊接	个	48			
12	030604003001	低压不锈钢管件	1. 种类、材质:304不锈钢弯头 2. 规格:DN50 3. 连接方式:焊接	个	44			
13	030604003002	低压不锈钢管件	1. 种类、材质:304不锈钢弯头 2. 规格:DN32 3. 连接方式:焊接	个	1			
14	030604003003	低压不锈钢管件	1. 种类、材质:304不锈钢弯头 2. 规格:DN25 3. 连接方式:焊接	个	31			
15	030604011002	低压塑料管件	1. 种类、材质:PPR给水管道弯头 2. 规格:DN50 3. 连接方式:熔接	个	74			
16	030604011003	低压塑料管件	1. 种类、材质:UPVC排水管道三通 2. 规格:DN100/100/100 3. 连接方式:粘接	个	11			
17	030604001002	低压碳钢管件	1. 种类、材质:20#无缝钢管三通 2. 规格:DN100/100/100 3. 连接方式:焊接	个	16			
18	030604011004	低压塑料管件	1. 种类、材质:cpvc给水管道三通 2. 规格:DN50/50/50 3. 连接方式:熔接	个	21			
19	030604003004	低压不锈钢管件	1. 种类、材质:304不锈钢大小头 2. 规格:DN80/32 3. 连接方式:焊接	个	1			
20	030604003005	低压不锈钢管件	1. 种类、材质:304不锈钢大小头 2. 规格:DN80/50 3. 连接方式:焊接	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第52页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
21	030604003006	低压不锈钢管件	1. 种类、材质:304不锈钢三通 2. 规格:DN25/25/25 3. 连接方式:焊接	个	1			
22	030604003007	低压不锈钢管件	1. 种类、材质:304不锈钢三通 2. 规格:DN32/25/25 3. 连接方式:焊接	个	1			
23	030604003008	低压不锈钢管件	1. 种类、材质:304不锈钢三通 2. 规格:DN32/32/25 3. 连接方式:焊接	个	1			
24	030604003009	低压不锈钢管件	1. 种类、材质:304不锈钢三通 2. 规格:DN32/32/32 3. 连接方式:焊接	个	1			
25	030604003010	低压不锈钢管件	1. 种类、材质:304不锈钢三通 2. 规格:DN50/50/25 3. 连接方式:焊接	个	24			
26	030604003011	低压不锈钢管件	1. 种类、材质:304不锈钢三通 2. 规格:DN50/50/50 3. 连接方式:焊接	个	32			
27	030604003012	低压不锈钢管件	1. 种类、材质:304不锈钢三通 2. 规格:DN80/80/25 3. 连接方式:焊接	个	3			
28	030604003013	低压不锈钢管件	1. 种类、材质:304不锈钢三通 2. 规格:DN80/80/50 3. 连接方式:焊接	个	2			
29	030604003014	低压不锈钢管件	1. 种类、材质:304不锈钢三通 2. 规格:DN80/80/25 3. 连接方式:焊接	个	1			
30	030604003015	低压不锈钢管件	1. 种类、材质:304不锈钢三通 2. 规格:DN80/80/80 3. 连接方式:焊接	个	1			
31	CB029	管道水冲洗	1.冲洗方式: 综合考虑 2.规格: DN100以内 3.管材综合考虑 4.满足图纸设计及规范要求	m	1045			
32	CB030	管道水冲洗	1.冲洗方式: 综合考虑 2.规格: DN50以内 3.管材综合考虑 4.满足图纸设计及规范要求	m	1930			
33	CB031	管道防腐	1.防腐形式: 环氧富锌漆 2.遍数: 满足图纸设计要求	m2	245			
34	030615001001	管架制作安装	1.材质:型钢 2.管架形式:综合考虑	kg	1600			
35	030615001002	管架制作安装	1.材质:不锈钢 2.管架形式:综合考虑	kg	200			
废气管道								
36	030902006001	玻璃钢通风管道	1.类别(普通、夹层):普通 2.形状、规格:圆形 ϕ 600 3.厚度:5mm 4.含支吊架制作、安装	m2	87.3422			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第53页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
37	030902006002	玻璃钢通风管道	1.类别(普通、夹层):普通 2.形状、规格:圆形 φ 500 3.厚度:5mm 4.含支吊架制作、安装	m2	53.9138			
38	030902006003	玻璃钢通风管道	1.类别(普通、夹层):普通 2.形状、规格:圆形 φ 450 3.厚度:5mm 4.含支吊架制作、安装	m2	53.2418			
39	030902006004	玻璃钢通风管道	1.类别(普通、夹层):普通 2.形状、规格:圆形 φ 400 3.厚度:5mm 4.含支吊架制作、安装	m2	63.4531			
40	030902006005	玻璃钢通风管道	1.类别(普通、夹层):普通 2.形状、规格:圆形 φ 320 3.厚度:5mm 4.含支吊架制作、安装	m2	12.1983			
41	030902006006	玻璃钢通风管道	1.类别(普通、夹层):普通 2.形状、规格:圆形 φ 200 3.厚度:5mm 4.含支吊架制作、安装	m2	6.7573			
42	030902006007	玻璃钢通风管道	1.类别(普通、夹层):普通 2.形状、规格:圆形 φ 100 3.厚度:5mm 4.含支吊架制作、安装	m2	3.3284			
43	030904001002	通风工程检测、调试		系统	1			
多联机空调工程								
多联机空调系统								
1	030901004001	空调器	1.名称:天花板四面出风嵌入式多联机室内机(利旧) 2.技术参数:制冷量:16KW,制热量:18KW 3.含设备支架制作、安装等内容	台	74			
2	030204031031	小电器	1.名称:天花板四面出风嵌入式多联机室内机遥控器	个	74			
3	CB033	多联机信号接收器	1.名称:天花板四面出风嵌入式多联机室内机加装信号接收器 2.需与原设备兼容,含所有配件安装及调试等所有费用	项	74			
4	030801005025	塑料管	1.安装部位:室内 2.输送介质:空调冷凝水 3.材质、规格:PVC-U DN25 4.连接方式:粘接 5.压力试验及吹、洗满足规范要求 6.管道支架:制作、安装 7.穿墙套管制安	m	2			
5	030801005026	塑料管	1.安装部位:室内 2.输送介质:空调冷凝水 3.材质、规格:PVC-U DN32 4.连接方式:粘接 5.压力试验及吹、洗满足规范要求 6.管道支架:制作、安装 7.穿墙套管制安	m	462.94			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第54页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	030801005027	塑料管	1.安装部位:室内 2.输送介质:空调冷凝水 3.材质、规格:PVC-U DN40 4.连接方式:粘接 5.压力试验及吹、洗满足规范要求 6.管道支架:制作、安装 7.穿墙套管制安	m	65.01			
7	030801005028	塑料管	1.安装部位:室内 2.输送介质:空调冷凝水 3.材质、规格:PVC-U DN50 4.连接方式:粘接 5.压力试验及吹、洗满足规范要求 6.管道支架:制作、安装 7.穿墙套管制安	m	55.4			
8	030801005029	塑料管	1.安装部位:室内 2.输送介质:泄水 3.材质、规格:UPVC DN25 4.连接方式:粘接 5.压力试验及吹、洗满足规范要求 6.管道支架:制作、安装 7.穿墙套管制安	m	2			
9	030801010001	铜管	1.输送介质:冷媒 2.材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 3.规格:Φ9.53 4.连接方式:焊接 5.压力试验及吹、洗满足规范及图纸要求 6.管件及分支器安装;管道支架制安	m	329.57			
10	030801010002	铜管	1.输送介质:冷媒 2.材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 3.规格:Φ12.7 4.连接方式:焊接 5.压力试验及吹、洗满足规范及图纸要求 6.管件及分支器安装;管道支架制安	m	64.64			
11	030801010003	铜管	1.输送介质:冷媒 2.材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 3.规格:Φ15.9 4.连接方式:焊接 5.压力试验及吹、洗满足规范及图纸要求 6.管件及分支器安装;管道支架制安	m	302.02			
12	030801010004	铜管	1.输送介质:冷媒 2.材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 3.规格:Φ19.1 4.连接方式:焊接 5.压力试验及吹、洗满足规范及图纸要求 6.管件及分支器安装;管道支架制安	m	331.79			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第55页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	030801010005	铜管	1.输送介质:冷媒 2.材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 3.规格:Φ22.2 4.连接方式:焊接 5.压力试验及吹、洗满足规范及图纸要求 6.管件及分支器安装;管道支架制安	m	67.26			
14	030801010006	铜管	1.输送介质:冷媒 2.材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 3.规格:Φ28.6 4.连接方式:焊接 5.压力试验及吹、洗满足规范及图纸要求 6.管件及分支器安装;管道支架制安	m	104.35			
15	030801010007	铜管	1.输送介质:冷媒 2.材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 3.规格:Φ31.8 4.连接方式:焊接 5.压力试验及吹、洗满足规范及图纸要求 6.管件及分支器安装;管道支架制安	m	112.95			
16	030801010008	铜管	1.输送介质:冷媒 2.材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 3.规格:Φ38.1 4.连接方式:焊接 5.压力试验及吹、洗满足规范及图纸要求 6.管件及分支器安装;管道支架制安	m	218.83			
17	CB034	冷凝水管道保温	1.保温材料:柔性泡沫橡塑保温管壳 2.保温材料性能:满足规范及图纸要求	m ³	1.04			
18	CB035	冷媒管保温	1.材质:用难燃B1级橡塑 2.规格:Φ15.88/Φ9.53 3.保护层:塑料包扎带 4.其他:满足设计及规范要求	m	262.3			
19	CB036	冷媒管保温	1.材质:用难燃B1级橡塑 2.规格:Φ22.2/Φ9.5 3.保护层:塑料包扎带 4.其他:满足设计及规范要求	m	67.27			
20	CB037	冷媒管保温	1.材质:用难燃B1级橡塑 2.规格:Φ28.6/Φ12.7 3.保护层:塑料包扎带 4.其他:满足设计及规范要求	m	64.64			
21	CB038	冷媒管保温	1.材质:用难燃B1级橡塑 2.规格:Φ28.6/Φ15.9 3.保护层:塑料包扎带 4.其他:满足设计及规范要求	m	39.72			
22	CB039	冷媒管保温	1.材质:用难燃B1级橡塑 2.规格:Φ31.8/Φ19.1 3.保护层:塑料包扎带 4.其他:满足设计及规范要求	m	112.95			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第56页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
23	CB040	冷媒管保温	1.材质: 用难燃B1级橡塑 2.规格: $\Phi 38.1/\Phi 19.1$ 3.保护层: 塑料包扎带 4.其他: 满足设计及规范要求	m	218.84			
24	030206009003	微型电机、电加热器	1.名称: 微型电机 2.容量(kW): 0.2KW 3.内容: 电机检接线及调试	台	74			
25	030904001003	通风工程检测、调试		系统	1			
	柜机空调工程							
	柜机空调							
1	030901004002	空调器	1.名称:分体空调(柜机) 2.技术参数:3P 制冷量: 7.2KW,制热量: 9.6KW, 变频 3.含室内外机、控制线缆及支架制作、安装 4.含室内机冷凝水管与就近冷凝水支管连接	台	74			
2	030801010009	铜管	1.输送介质: 冷媒 2.材质: 磷脱氧无缝拉制紫铜管 3.规格: $\Phi 6.35$ 4.连接方式: 焊接 5.压力试验及吹、洗满足规范及图纸要求 6.管件及分支器安装; 管道支架制安	m	1782			
3	030801010010	铜管	1.输送介质: 冷媒 2.材质: 磷脱氧无缝拉制紫铜管 3.规格: $\Phi 12.7$ 4.连接方式: 焊接 5.压力试验及吹、洗满足规范及图纸要求 6.管件及分支器安装; 管道支架制安	m	1782			
4	CB042	冷媒管保温	1.材质: 用难燃B1级橡塑 2.规格: $\Phi 6.35/\Phi 12.7$ 3.保护层: 塑料包扎带 4.其他: 满足设计及规范要求	m	1782			
5	030206006003	低压交流异步电动机	1.类型(大、中、小型): 小型电机 2.容量(仅适用于小型电机):3kW以内 3.电机检查接线及调试	台	74			
6	CB043	套管	1.类型: 刚性防水套管 2.介质管道规格: $\Phi 6.35/\Phi 12.7$	个	74			
7	030904001004	通风工程检测、调试		系统	1			
	非净化区通风空调工程							
	非净化区通风空调工程							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第57页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	030901002002	通风机	1.名称: 高效低噪轴流风机 SF-1.2 2.参考型号: GXF-8B 3.规格型号: 风量22500m ³ /h, 风压400Pa, 功率7.5KW, 噪音60dB(A), 重量282kg 4.设备支架制作、安装, 减震器安装 5.其他: 防火软接头安装	台	2			
2	030901004003	除湿机	1.名称:除湿机 2.规格型号: 除湿量:138L/day 3.含不锈钢支架及盛水盘等	台	6			
3	030901004004	除湿机	1.名称:除湿机 2.规格型号: 除湿量:150L/day 3.含不锈钢支架及盛水盘等	台	4			
4	030901004005	转轮除湿机	1.名称:转轮除湿机 2.规格型号: 风量: 4000m ³ /h, 除湿量:22.7kg/h, 功率: 56KW (380V) 3.含不锈钢支架及盛水盘等	台	2			
5	030901004006	加湿机	1.名称:加湿机 2.规格型号: 加湿量:35L/hr 3.含不锈钢支架及盛水盘等	台	4			
6	030901010001	过滤器	1.名称:FFU (三挡控制) 2.规格、型号: 额定风量: 1000m ³ /h, 电源: 220V 50Hz, 功率:180W 3.包含设备专用高效过滤器: 尺寸1170*570*69, 额定风量1000m ³ /h, 过滤效率H13, 初阻力150Pa 4.包含设备支架制作、安装, 减震器安装	台	2			
7	030204031032	小电器	1.名称: FFU三挡调速控制器	个	1			
8	030902001005	碳钢通风管道制作安装	1.材质: 镀锌钢板 2.形状、规格: 矩形 3.板材厚度: 0.75mm 4.管件、法兰等附件及支架设计要求: 满足规范要求 5.接口形式: 角钢法兰连接 6.洞口预留及封堵: 满足图纸及规范要求	m ²	50.92			
9	030902001006	碳钢通风管道制作安装	1.材质: 镀锌钢板 2.形状、规格: 矩形 3.板材厚度: 1.0mm 4.管件、法兰等附件及支架设计要求: 满足规范要求 5.接口形式: 角钢法兰连接 6.洞口预留及封堵: 满足图纸及规范要求	m ²	110.06			
10	030902001007	碳钢通风管道制作安装	1.材质: 镀锌钢板 2.形状、规格: 矩形 3.板材厚度: 1.5mm 4.管件、法兰等附件及支架设计要求: 满足规范要求 5.接口形式: 角钢法兰连接 6.洞口预留及封堵: 满足图纸及规范要求	m ²	52.31			
11	030903021001	静压箱制作安装	1.名称:消声静压箱 2.规格:3000*1200*600 3.材质:镀锌钢板 5.支架形式、材质:型钢吊架	m ²	12.24			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第58页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	030903001011	碳钢调节阀制作安装	1.类型:对开多叶调节阀 2.型号或规格:1200*600mm 3.支架形式:详见设计图纸,满足规范验收要求	个	2			
13	030903001012	碳钢调节阀制作安装	1.类型:对开多叶调节阀 2.型号或规格:2000*800mm 3.支架形式:详见设计图纸,满足规范验收要求	个	1			
14	030903011008	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1.类型:带初效过滤器百叶 2.规格:2000*800	个	1			
15	030903011009	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1.类型:带初效过滤器百叶 2.规格:1200*600	个	2			
16	030903011010	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1.类型:防雨百叶风口 2.规格:400*400	个	2			
17	030903011011	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1.类型:双层百叶风口 2.规格:1000*1000	个	4			
18	030903011012	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1.类型:圆形散流器 2.规格:φ350	个	8			
19	030206009004	微型电机、电加热器	1.名称:微型电机 2.容量(kW):0.2KW 3.内容:电机接线及调试	台	2			
20	030206006004	低压交流异步电动机	1.类型(大、中、小型):小型电机 2.容量(仅适用于小型电机):3kW以内 3.电机检查接线及调试	台	14			
21	030206006005	低压交流异步电动机	1.类型(大、中、小型):小型电机 2.容量(仅适用于小型电机):13kW以内 3.电机检查接线及调试	台	2			
22	030206006006	低压交流异步电动机	1.类型(大、中、小型):小型电机 2.容量(仅适用于小型电机):130kW以内 3.电机检查接线及调试	台	2			
23	CB045	风道保温	1.保温材料:难燃B1级橡塑保温 2.技术参数:符合绿色建筑产品,并应满足绿色认证,无石棉、氯化石蜡及甲醛等,密度不大于65kg/m ³ ,导热系数≤0.032W/(m.K)(0%~D时),湿阻因子≥15500,氧指数≥39%,要求烟密度等级≤50,燃烧性能B1级(s2d0t1)(GB8624-2012),真空吸水率≤6%。产品应提供国家消防部门指定机构出具的检测报告	m ³	4.49			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第59页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
24	CB046	风道隔热	1.隔热材料: 铝箔复合离心玻璃棉板 2.技术参数: 容重 $\leq 45\text{Kg/m}^3$, 导热系数 $\geq 0.0334\text{W/m}\cdot\text{K}$, 防火不燃A级。	m ³	2.97			
25	030904001005	通风工程检测、调试		系统	1			
净化区通风空调工程								
净化通风空调系统								
1	030901002003	通风机	1.名称: 净化送风机组 2.设备编号: SF-1F 3.规格型号: 设计风量: 250m ³ /h, 机外余压: 80Pa, 输入电源: 220V/1/50Hz, 电机功率: 0.05KW, 风机控制: 定频, 降压调速 4.设备支架制作、安装, 减震器安装 5.其他: 双层防火帆布软接安装 6.含调速开关及控制线	台	4			
2	030901002004	通风机	1.名称: 净化送风机组 2.设备编号: SF-1F-1 3.规格型号: 设计风量: 350m ³ /h, 机外余压: 80Pa, 输入电源: 220V/1/50Hz, 电机功率: 0.1KW, 风机控制: 定频, 降压调速 4.设备支架制作、安装, 减震器安装 5.其他: 双层防火帆布软接安装 6.含调速开关及控制线	台	3			
3	030901002005	通风机	1.名称: 净化送风机组 2.设备编号: SF-1F-2 3.规格型号: 设计风量: 650m ³ /h, 机外余压: 80Pa, 输入电源: 220V/1/50Hz, 电机功率: 0.1KW, 风机控制: 定频, 降压调速 4.设备支架制作、安装, 减震器安装 5.其他: 双层防火帆布软接安装 6.含调速开关及控制线	台	15			
4	030901002006	通风机	1.名称: 净化送风机组 2.设备编号: XF-1F-1 3.规格型号: 设计风量: 700m ³ /h, 机外余压: 650Pa, 输入电源: 380V/3/50Hz, 电机功率: 1.5KW, 风机控制: 变频, 超静音变频调速 4.设备支架制作、安装, 减震器安装 5.其他: 双层防火帆布软接安装 6.含调速开关及控制线	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第60页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	030901002007	通风机	1.名称:净化送风机组 2.设备编号:XF-1F-2 3.规格型号:设计风量:1800m ³ /h,机外余压:600Pa,输入电源:380V/3/50Hz,电机功率:1.5KW,风机控制:变频,超静音,变频调速 4.设备支架制作、安装,减震器安装 5.其他:双层防火帆布软接安装 6.含调速开关及控制线	台	1			
6	030901002008	通风机	1.名称:净化送风机组 2.设备编号:XF-1F-3 3.规格型号:设计风量:1800m ³ /h,机外余压:550Pa,输入电源:380V/3/50Hz,电机功率:1.5KW,风机控制:变频,超静音,变频调速 4.设备支架制作、安装,减震器安装 5.其他:双层防火帆布软接安装 6.含调速开关及控制线	台	1			
7	030901002009	通风机	1.名称:净化送风机组 2.设备编号:XF-1F-4 3.规格型号:设计风量:1800m ³ /h,机外余压:550Pa,输入电源:380V/3/50Hz,电机功率:1.5KW,风机控制:变频,超静音,变频调速 4.设备支架制作、安装,减震器安装 5.其他:双层防火帆布软接安装 6.含调速开关及控制线	台	1			
8	030901002010	通风机	1.名称:净化送风机组 2.设备编号:XF-1F-5 3.规格型号:设计风量:1800m ³ /h,机外余压:450Pa,输入电源:380V/3/50Hz,电机功率:1.5KW,风机控制:变频,超静音,变频调速 4.设备支架制作、安装,减震器安装 5.其他:双层防火帆布软接安装 6.含调速开关及控制线	台	1			
9	030901002011	通风机	1.名称:净化送风机组 2.设备编号:XF-1F-6 3.规格型号:设计风量:1300m ³ /h,机外余压:400Pa,输入电源:380V/3/50Hz,电机功率:0.75KW,风机控制:变频,超静音,变频调速 4.设备支架制作、安装,减震器安装 5.其他:双层防火帆布软接安装 6.含调速开关及控制线	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第61页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	030901002012	通风机	1.名称: 净化送风机组 2.设备编号: XF-1F-7 3.规格型号: 设计风量: 1300m ³ /h, 机外余压: 400Pa, 输入电源: 380V/3/50Hz, 电机功率: 0.75KW, 风机控制: 变频, 超静音, 变频调速 4.设备支架制作、安装, 减震器安装 5.其他: 双层防火帆布软接安装 6.含调速开关及控制线	台	1			
11	030901002013	通风机	1.名称: 净化送风机组 2.设备编号: SF-2F 3.规格型号: 设计风量: 500m ³ /h, 机外余压: 80Pa, 输入电源: 220V/1/50Hz, 电机功率: 0.05KW, 风机控制: 定频, 降压调速 4.设备支架制作、安装, 减震器安装 5.其他: 双层防火帆布软接安装 6.含调速开关及控制线	台	33			
12	030901002014	通风机	1.名称: 净化送风机组 2.设备编号: XF-2F-1 3.规格型号: 设计风量: 1800m ³ /h, 机外余压: 600Pa, 输入电源: 380V/3/50Hz, 电机功率: 1.5KW, 风机控制: 变频, 超静音, 变频调速 4.设备支架制作、安装, 减震器安装 5.其他: 双层防火帆布软接安装 6.含调速开关及控制线	台	1			
13	030901002015	通风机	1.名称: 净化送风机组 2.设备编号: XF-2F-2 3.规格型号: 设计风量: 1800m ³ /h, 机外余压: 550Pa, 输入电源: 380V/3/50Hz, 电机功率: 1.5KW, 风机控制: 变频, 超静音, 变频调速 4.设备支架制作、安装, 减震器安装 5.其他: 双层防火帆布软接安装 6.含调速开关及控制线	台	1			
14	030901002016	通风机	1.名称: 净化送风机组 2.设备编号: XF-2F-3 3.规格型号: 设计风量: 1800m ³ /h, 机外余压: 500Pa, 输入电源: 380V/3/50Hz, 电机功率: 1.5KW, 风机控制: 变频, 超静音, 变频调速 4.设备支架制作、安装, 减震器安装 5.其他: 双层防火帆布软接安装 6.含调速开关及控制线	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第62页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	030901002017	通风机	1.名称:净化送风机组 2.设备编号:XF-2F-4 3.规格型号:设计风量:1800m ³ /h,机外余压:450Pa,输入电源:380V/3/50Hz,电机功率:1.5KW,风机控制:变频,超静音,变频调速 4.设备支架制作、安装,减震器安装 5.其他:双层防火帆布软接安装 6.含调速开关及控制线	台	1			
16	030901002018	通风机	1.名称:净化送风机组 2.设备编号:XF-2F-5 3.规格型号:设计风量:350m ³ /h,机外余压:350Pa,输入电源:380V/3/50Hz,电机功率:0.37KW,风机控制:变频,超静音,变频调速 4.设备支架制作、安装,减震器安装 5.其他:双层防火帆布软接安装 6.含调速开关及控制线	台	1			
17	030901002019	通风机	1.名称:净化送风机组 2.设备编号:XF-2F-6 3.规格型号:设计风量:350m ³ /h,机外余压:350Pa,输入电源:380V/3/50Hz,电机功率:0.37KW,风机控制:变频,超静音,变频调速 4.设备支架制作、安装,减震器安装 5.其他:双层防火帆布软接安装 6.含调速开关及控制线	台	1			
18	030901010002	过滤器	1.名称:FFU(三挡控制) 2.规格、型号:额定风量:1000m ³ /h,电源:220V 50Hz,功率:180W 3.包含设备专用高效过滤器:尺寸1170*570*69,额定风量1000m ³ /h,过滤效率H13,初阻力150Pa 4.包含设备支架制作、安装,减震器安装	台	409			
19	030901010003	过滤器	1.名称:FFU(直流,无极调速) 2.规格、型号:额定风量:1000m ³ /h,电源:220V 50Hz,功率:180W 3.包含设备专用高效过滤器:尺寸1170*570*69,额定风量1000m ³ /h,过滤效率H13,初阻力150Pa 4.包含设备支架制作、安装,减震器安装	台	13			
20	030204031033	小电器	1.名称:FFU三挡调速控制器	个	409			
21	030204031034	小电器	1.名称:FFU直流无极调速控制器	个	13			
22	030901004007	除湿机	1.名称:除湿机 2.规格型号:除湿量:138L/day 3.含不锈钢支架及盛水盘等	台	12			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第63页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
23	030901004008	除湿机	1.名称:除湿机 2.规格型号: 除湿量:150L/day 3.含不锈钢支架及盛水盘等	台	12			
24	030901004009	加湿机	1.名称:加湿机 2.规格型号: 加湿量:28L/hr 3.含不锈钢支架及盛水盘等	台	13			
25	030901004010	加湿机	1.名称:加湿机 2.规格型号: 加湿量:35L/hr 3.含不锈钢支架及盛水盘等	台	10			
26	031001002002	微压计	1.名称:微压计 2.详见设计图纸,满足规范验收要求	台	13			
27	030903001013	碳钢调节阀制作安装	1.类型: 余压阀 2.型号或规格: 800*170mm 3.支架形式: 详见设计图纸,满足规范验收要求	个	24			
28	030902001008	碳钢通风管道制作安装	1.名称、材质: 镀锌钢板,镀锌层厚度不小于100g/m2 2.形状、规格: 矩形 3.板材厚度: 0.5mm 4.管件、法兰等附件及支架设计要求: 满足规范要求 5.接口形式: 角钢法兰连接 6.洞口预留及封堵: 满足图纸及规范要求	m2	720.86			
29	030902001009	碳钢通风管道制作安装	1.名称、材质: 镀锌钢板,镀锌层厚度不小于100g/m2 2.形状、规格: 矩形 3.板材厚度: 0.6mm 4.管件、法兰等附件及支架设计要求: 满足规范要求 5.接口形式: 角钢法兰连接 6.洞口预留及封堵: 满足图纸及规范要求	m2	63.15			
30	030902001010	碳钢通风管道制作安装	1.名称、材质: 镀锌钢板,镀锌层厚度不小于100g/m2 2.形状、规格: 矩形 3.板材厚度: 0.75mm 4.管件、法兰等附件及支架设计要求: 满足规范要求 5.接口形式: 角钢法兰连接 6.洞口预留及封堵: 满足图纸及规范要求	m2	2441.87			
31	030902001011	碳钢通风管道制作安装	1.名称、材质: 镀锌钢板,镀锌层厚度不小于100g/m2 2.形状、规格: 矩形 3.板材厚度: 1.0mm 4.管件、法兰等附件及支架设计要求: 满足规范要求 5.接口形式: 角钢法兰连接 6.洞口预留及封堵: 满足图纸及规范要求	m2	67.49			
32	030902001012	碳钢通风管道制作安装	1.名称、材质: 镀锌钢板,镀锌层厚度不小于100g/m2 2.形状、规格: 矩形 3.板材厚度: 1.2mm 4.管件、法兰等附件及支架设计要求: 满足规范要求 5.接口形式: 角钢法兰连接 6.洞口预留及封堵: 满足图纸及规范要求	m2	121.33			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第64页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
33	030902005001	塑料通风管道	1.材质、型号: PVC ϕ 400 2.形状、规格: 圆形 3.板材厚度: 满足设计及使用要求 4.管件、法兰等附件及支架设计要求: 满足规范要求 5.洞口预留及封堵: 满足图纸及规范要求	m	20			
34	030902005002	塑料通风管道	1.材质、型号: PVC ϕ 250 2.形状、规格: 圆形 3.板材厚度: 满足设计及使用要求 4.管件、法兰等附件及支架设计要求: 满足规范要求 5.洞口预留及封堵: 满足图纸及规范要求	m	130			
35	030903001014	碳钢调节阀制作安装	1.类型: 70℃防火阀 2.型号或规格: 1600*800mm 3.支架形式: 详见设计图纸, 满足规范验收要求	个	1			
36	030903001015	碳钢调节阀制作安装	1.类型: 70℃防火阀 2.型号或规格: 800*500mm 3.支架形式: 详见设计图纸, 满足规范验收要求	个	1			
37	030903001016	碳钢调节阀制作安装	1.类型: 风管止回阀 2.型号或规格: 250*250mm 3.支架形式: 详见设计图纸, 满足规范验收要求	个	3			
38	030903001017	碳钢调节阀制作安装	1.类型: 风管止回阀 2.型号或规格: 400*400mm 3.支架形式: 详见设计图纸, 满足规范验收要求	个	10			
39	030903001018	碳钢调节阀制作安装	1.类型: 风管止回阀 2.型号或规格: 500*320mm 3.支架形式: 详见设计图纸, 满足规范验收要求	个	1			
40	030903001019	碳钢调节阀制作安装	1.类型: 风管止回阀 2.型号或规格: 800*320mm 3.支架形式: 详见设计图纸, 满足规范验收要求	个	1			
41	030903001020	碳钢调节阀制作安装	1.类型: 风管止回阀 2.型号或规格: 500*320mm 3.支架形式: 详见设计图纸, 满足规范验收要求	个	1			
42	030903005001	塑料风管阀门制作安装	1.类型: PVC手动对开多叶调节阀 2.型号或规格: ϕ 250mm 3.支架形式: 详见设计图纸, 满足规范验收要求	个	58			
43	030903005002	塑料风管阀门制作安装	1.类型: PVC手动对开多叶调节阀 2.型号或规格: ϕ 400mm 3.支架形式: 详见设计图纸, 满足规范验收要求	个	10			
44	030903011013	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1.类型: 带初效过滤器百叶风口 2.规格: 630*630	个	20			
45	030903011014	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1.类型: 单层百叶风口 2.规格: 630*630	个	1			
46	030903011015	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1.类型: 单层百叶风口 2.规格: 700*700	个	68			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第65页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
47	030903011016	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1.类型: 单层百叶风口 2.规格: 800*800	个	2			
48	030903011017	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1.类型: 单层百叶风口 2.规格: ϕ 250	个	55			
49	030902008001	柔性软风管	1.材质: 铝箔软管 2.安装位置: 风管与风口、FFU连接	m2	253.2			
50	CB048	风道保温	1.保温材料: 难燃B1级橡塑保温 2.技术参数: 符合绿色建筑产品,并应满足绿色认证,无石棉、氯化石蜡及甲醛等,密度不大于65kg/m3,导热系数 $\leq 0.032W/(m.K)(0\%D时)$,湿阻因子 ≥ 15500 ,氧指数 $\geq 39\%$,要求烟密度等级 ≤ 50 ,燃烧性能B1级(s2d0t1)(GB8624-2012),真空吸水率 $\leq 6\%$ 。产品应提供国家消防部门指定机构出具的检测报告	m3	88.64			
51	030904001006	通风工程检测、调试		系统	1			
52	CB049	钢制防护套管	1.名称: 钢制防护套管 2.规格型号: 1600*320	个	2			
53	CB050	钢制防护套管	1.名称: 钢制防护套管 2.规格型号: 1000*250	个	1			
54	030206009005	微型电机、电加热器	1.名称: 微型电机 2.容量(kW): 0.2KW 3.内容: 电机接线及调试	台	477			
55	030206009006	微型电机、电加热器	1.名称: 微型电机 2.容量(kW): 0.75KW 3.内容: 电机接线及调试	台	4			
56	030206006007	低压交流异步电动机	1.类型(大、中、小型): 小型电机 2.容量(仅适用于小型电机): 3kW以内 3.电机检查接线及调试	台	56			
抗震支架								
电气系统抗震支架								
1	CB052	抗震支架	1.型号: KZQ-200*2-TL 2.做法: 满足设计及使用要求	套	1			
2	CB053	抗震支架	1.型号: KZQ-200-TL 2.做法: 满足设计及使用要求	套	18			
3	CB054	抗震支架	1.型号: KZQ-300-TL 2.做法: 满足设计及使用要求	套	10			
4	CB055	抗震支架	1.型号: KZQ-400-TL 2.做法: 满足设计及使用要求	套	8			
5	CB056	抗震支架	1.型号: KZQ-500-TL 2.做法: 满足设计及使用要求	套	1			
6	CB057	抗震支架	1.型号: KZQ-600-TL 2.做法: 满足设计及使用要求	套	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第66页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	CB058	抗震支架	1.型号: KZQ-800-TL 2.做法: 满足设计及使用要求	套	2			
8	CB059	抗震支架	1.型号: KZQ-200*2-T 2.做法: 满足设计及使用要求	套	2			
9	CB060	抗震支架	1.型号: KZQ-200-T 2.做法: 满足设计及使用要求	套	14			
10	CB061	抗震支架	1.型号: KZQ-300-T 2.做法: 满足设计及使用要求	套	11			
11	CB062	抗震支架	1.型号: KZQ-400-T 2.做法: 满足设计及使用要求	套	8			
12	CB063	抗震支架	1.型号: KZQ-500-T 2.做法: 满足设计及使用要求	套	1			
13	CB064	抗震支架	1.型号: KZQ-600-T 2.做法: 满足设计及使用要求	套	2			
14	CB065	抗震支架	1.型号: KZQ-800-T 2.做法: 满足设计及使用要求	套	4			
15	CB066	抗震支架	1.型号: KZQ-1000-T 2.做法: 满足设计及使用要求	套	2			
通风系统抗震支架								
16	CB067	抗震支架	1.型号: KZF-1600-TL 2.做法: 满足设计及使用要求	套	13			
17	CB068	抗震支架	1.型号: KZF-1400-TL 2.做法: 满足设计及使用要求	套	2			
18	CB069	抗震支架	1.型号: KZF-1250-TL 2.做法: 满足设计及使用要求	套	9			
19	CB070	抗震支架	1.型号: KZF-1000-TL 2.做法: 满足设计及使用要求	套	16			
20	CB071	抗震支架	1.型号: KZF-1600-T 2.做法: 满足设计及使用要求	套	15			
21	CB072	抗震支架	1.型号: KZF-1400-T 2.做法: 满足设计及使用要求	套	2			
22	CB073	抗震支架	1.型号: KZF-1250-T 2.做法: 满足设计及使用要求	套	12			
23	CB074	抗震支架	1.型号: KZF-1000-T 2.做法: 满足设计及使用要求	套	13			
水系统抗震支架								
24	CB075	抗震支架	1.型号: KZS-DN150-TL 2.做法: 满足设计及使用要求	套	9			
25	CB076	抗震支架	1.型号: KZS-DN150*2-TL 2.做法: 满足设计及使用要求	套	1			
26	CB077	抗震支架	1.型号: KZS-DN125-TL 2.做法: 满足设计及使用要求	套	7			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第67页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
27	CB078	抗震支架	1.型号: KZS-DN150+DN125-TL 2.做法: 满足设计及使用要求	套	3			
28	CB079	抗震支架	1.型号: KZS-DN100-TL 2.做法: 满足设计及使用要求	套	9			
29	CB080	抗震支架	1.型号: KZS-DN80-TL 2.做法: 满足设计及使用要求	套	22			
30	CB081	抗震支架	1.型号: KZS-DN75-TL 2.做法: 满足设计及使用要求	套	1			
31	CB082	抗震支架	1.型号: KZS-DN65*2-TL 2.做法: 满足设计及使用要求	套	1			
32	CB083	抗震支架	1.型号: KZS-DN65-TL 2.做法: 满足设计及使用要求	套	25			
33	CB084	抗震支架	1.型号: KZS-DN150-T 2.做法: 满足设计及使用要求	套	10			
34	CB085	抗震支架	1.型号: KZS-DN125-T 2.做法: 满足设计及使用要求	套	12			
35	CB086	抗震支架	1.型号: KZS-DN150+DN125-T 2.做法: 满足设计及使用要求	套	2			
36	CB087	抗震支架	1.型号: KZS-DN100-T 2.做法: 满足设计及使用要求	套	10			
37	CB088	抗震支架	1.型号: KZS-DN80-T 2.做法: 满足设计及使用要求	套	14			
38	CB089	抗震支架	1.型号: KZS-DN75-T 2.做法: 满足设计及使用要求	套	1			
39	CB090	抗震支架	1.型号: KZS-DN65-T 2.做法: 满足设计及使用要求	套	34			
净化区空调抗震支架								
40	CB091	抗震支架	1.型号: KZF-1600-TL 2.做法: 满足设计及使用要求	套	1			
41	CB092	抗震支架	1.型号: KZF-1250-TL 2.做法: 满足设计及使用要求	套	2			
42	CB093	抗震支架	1.型号: KZF-1000-TL 2.做法: 满足设计及使用要求	套	2			
43	CB094	抗震支架	1.型号: KZF-800-TL 2.做法: 满足设计及使用要求	套	6			
44	CB095	抗震支架	1.型号: KZF-1600-T 2.做法: 满足设计及使用要求	套	1			
45	CB096	抗震支架	1.型号: KZF-1250-T 2.做法: 满足设计及使用要求	套	2			
46	CB097	抗震支架	1.型号: KZF-1000-T 2.做法: 满足设计及使用要求	套	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第68页 共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
47	CB098	抗震支架	1.型号：KZF-800-T 2.做法：满足设计及使用要求	套	9			
暂列金额								
暂列金额								
合计								

措施项目清单计价汇总表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）
	拆除工程	
	土建拆除	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装拆除	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	土建装饰工程	
	净化车间装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	普通车间装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	普通车间土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
	普通安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	消防安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	工艺管道工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	多联机空调工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	柜机空调工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	非净化区通风空调工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	净化区通风空调工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	抗震支架	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	暂列金额	
	暂列金额	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

总价措施项目清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	拆除工程				
	土建拆除				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装拆除				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	土建装饰工程				
	净化车间装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	普通车间装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	普通车间土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程				
	普通安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	工艺管道工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	多联机空调工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	柜机空调工程				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第2页 共2页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	非净化区通风空调工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	净化区通风空调工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	抗震支架				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	暂列金额				
	暂列金额				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
合计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	拆除工程							
	土建拆除							
1	GB014	垂直运输机械		项	0			
2	GB015	施工排水		项	0			
3	GB016	施工降水		项	0			
4	GB017	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB018	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB019	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB020	钢管双排外脚手架		m	0			
8	GB021	工具式脚手架		m	0			
9	GB022	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB023	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB024	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB025	金属吊篮脚手架		m2	0			
13	GB026	钢管单排里脚手架		m	0			
14	GB027	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB028	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB029	钢管楼梯间脚手架		m2	0			
17	GB030	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB031	活动平台车		座	0			
19	GB032	钢管卷扬机脚手架		座	0			
20	GB033	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB034	钢管斜道		座	0			
22	GB035	钢管运输道		m	0			
23	GB036	落料溜槽		座	0			
24	GB037	钢管防护架		m2	0			
25	GB038	安全网		m	0			
26	GB039	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB040	脚手架落翻板		m	0			
28	GB041	建筑物封护		m2	0			
29	GB042	抗震、金属结构加固		m2	0			
30	GB043	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB044	基础模板		m2	0			
32	GB045	柱模板		m2	0			
33	GB046	梁模板		m2	0			
34	GB047	墙模板		m2	0			
35	GB048	板模板		m2	0			
36	GB049	其他模板		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
37	GB050	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	安装拆除							
1	GB142	脚手架		项	1			
	土建装饰工程							
	净化车间装饰工程							
1	BB010	室内空气质量测试		项	0			
2	BB011	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB012	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB013	构件吊装机械费		项	0			
5	BB014	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	BB015	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB016	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB017	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB018	轻体框架柱(壁式柱)		m2	0			
10	BB019	现浇混凝土板模板		m2	0			
11	BB020	框架轻板及后浇带		m2	0			
12	BB021	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	BB022	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB023	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB024	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB025	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB026	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB027	竹(胶)板模板制作		m2	0			
19	BB028	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	BB029	地、胎膜		m2	0			
21	BB030	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	BB031	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB032	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
24	BB033	外脚手架		m2	0			
25	BB034	里脚手架		m2	0			
26	BB035	满堂脚手架		m2	0			
27	BB036	外装饰工程脚手架		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
28	BB037	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
29	BB038	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
30	AB001	智慧工地费用(仅计取税金)		元	1			
普通车间装饰工程								
1	BB048	室内空气质量测试		项	0			
2	BB049	地上、地下设施,建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB050	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB051	构件吊装机械费		项	0			
5	BB052	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	BB053	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB054	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB055	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB056	轻体框架柱(壁式柱)		m2	0			
10	BB057	现浇混凝土板模板		m2	0			
11	BB058	框架轻板及后浇带		m2	0			
12	BB059	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	BB060	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB061	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB062	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB063	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB064	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB065	竹(胶)板模板制作		m2	0			
19	BB066	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	BB067	地、胎膜		m2	0			
21	BB068	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	BB069	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB070	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
24	BB071	外脚手架		m2	0			
25	BB072	里脚手架		m2	0			
26	BB073	满堂脚手架		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
27	BB074	外装饰工程脚手架		m2	0			
28	BB075	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
29	BB076	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
30	AB002	智慧工地费用(仅计取税金)		元	1			
普通车间土建工程								
1	AB007	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB008	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB009	构件吊装机械费		项	0			
4	AB010	塔式起重机基础		项	0			
5	AB011	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB012	外脚手架		m2	0			
7	AB013	里脚手架		m2	0			
8	AB014	满堂脚手架		m2	0			
9	AB015	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
10	AB016	依附斜道		座	0			
11	AB017	立挂式安全网		m2	0			
12	AB018	挑出式安全网		m2	0			
13	AB019	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB020	烟囱(水塔)脚手架		座	0			
15	AB021	电梯井字架		座	0			
16	AB022	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB023	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB024	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB025	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB026	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB027	构筑物垂直运输机械		座	0			
22	AB028	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB029	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB030	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB031	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB032	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB033	轻体框架柱(壁式柱)		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
28	AB034	现浇混凝土板模板		m2	0			
29	AB035	框架轻板及后浇带		m2	0			
30	AB036	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB037	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB038	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB039	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB040	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
35	AB041	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
36	AB042	竹(胶)板模板制作		m2	0			
37	AB043	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
38	AB044	地、胎膜		m2	0			
39	AB045	构筑物混凝土模板		m3	0			
40	AB046	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB047	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
42	AB048	基底排水		m2基底面积	0			
43	AB049	集水井排水		项	0			
44	AB050	井点降水		项	0			
45	AB051	智慧工地费用(仅计取税金)		元	1			
安装工程								
普通安装工程								
1	CB009	脚手架		项	1			
消防安装工程								
1	CB028	脚手架		项	1			
工艺管道工程								
1	CB032	脚手架		项	1			
多联机空调工程								
1	CB041	脚手架		项	1			
柜机空调工程								
1	CB044	脚手架		项	1			
非净化区通风空调工程								
1	CB047	脚手架		项	1			
净化区通风空调工程								
1	CB051	脚手架		项	1			
抗震支架								
1	CB099	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
2	CB100	脚手架		项	1			
3	CB101	施工排水		项	0			
4	CB102	施工降水		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	CB103	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	0			
6	CB104	组装平台		项	0			
7	CB105	设备、管道施工安全、防冻和焊接保护措施费		项	0			
8	CB106	压力容器和高压管道的检验费		项	0			
9	CB107	焦炉施工大棚费		项	0			
10	CB108	焦炉烘炉、热态工程费		项	0			
11	CB109	管道安装后的充气保护措施费		项	0			
12	CB110	隧道内施工的通风、供气、供电、照明及通讯设施费		项	0			
13	CB111	格架式抱杆费		项	0			
暂列金额								
暂列金额								
1	BB077	室内空气污染测试		项	0			
2	BB078	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB079	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB080	构件吊装机械费		项	0			
5	BB081	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	BB082	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB083	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB084	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB085	轻体框架柱(壁式柱)		m2	0			
10	BB086	现浇混凝土板模板		m2	0			
11	BB087	框架轻板及后浇带		m2	0			
12	BB088	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	BB089	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB090	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB091	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB092	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB093	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB094	竹(胶)板模板制作		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
19	BB095	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	BB096	地、胎膜		m2	0			
21	BB097	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	BB098	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB099	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
24	BB100	外脚手架		m2	0			
25	BB101	里脚手架		m2	0			
26	BB102	满堂脚手架		m2	0			
27	BB103	外装饰工程脚手架		m2	0			
28	BB104	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
29	BB105	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
30	01B052	智慧工地费用(仅计取税金)		元	1			
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第1页 共2页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
	拆除工程			
	土建拆除			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	安装拆除			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	土建装饰工程			
	净化车间装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	普通车间装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	普通车间土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	安装工程			
	普通安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	消防安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	工艺管道工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第2页 共2页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
多联机空调工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
柜机空调工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
非净化区通风空调工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
净化区通风空调工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
抗震支架				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
暂列金额				
暂列金额				
1	暂列金额	项	610000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		610000.00	

暂列金额明细表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	拆除工程			
	土建拆除			
1	暂列金额	项		
	合计			
	安装拆除			
1	暂列金额	项		
	合计			
	土建装饰工程			
	净化车间装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	普通车间装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	普通车间土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
	普通安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	消防安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	工艺管道工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	多联机空调工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	柜机空调工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	非净化区通风空调工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	净化区通风空调工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	抗震支架			
1	暂列金额	项		
	合计			
	暂列金额			
	暂列金额			
1	暂列金额	项	610000.00	
	合计		610000.00	

材料暂估价一览表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		拆除工程				
		土建拆除				
		安装拆除				
		土建装饰工程				
		净化车间装饰工程				
		普通车间装饰工程				
		普通车间土建工程				
		安装工程				
		普通安装工程				
		消防安装工程				
		工艺管道工程				
		多联机空调工程				
		柜机空调工程				
		非净化区通风空调工程				
		净化区通风空调工程				
		抗震支架				
		暂列金额				
		暂列金额				

工程设备暂估价一览表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		拆除工程				
		土建拆除				
		安装拆除				
		土建装饰工程				
		净化车间装饰工程				
		普通车间装饰工程				
		普通车间土建工程				
		安装工程				
		普通安装工程				
		消防安装工程				
		工艺管道工程				
		多联机空调工程				
		柜机空调工程				
		非净化区通风空调工程				
		净化区通风空调工程				
		抗震支架				
		暂列金额				
		暂列金额				

专业工程暂估价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第1页 共2页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	拆除工程			
	土建拆除			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装拆除			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	土建装饰工程			
	净化车间装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	普通车间装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	普通车间土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
	普通安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	消防安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	工艺管道工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	多联机空调工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	柜机空调工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	非净化区通风空调工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	净化区通风空调工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			

专业工程暂估价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第2页 共2页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	抗震支架			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	暂列金额			
	暂列金额			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

特殊项目暂估价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第1页 共1页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	拆除工程					
	土建拆除					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	安装拆除					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	土建装饰工程					
	净化车间装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	普通车间装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	普通车间土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	安装工程					
	普通安装工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	消防安装工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	工艺管道工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	多联机空调工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	柜机空调工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	非净化区通风空调工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	净化区通风空调工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	抗震支架					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	暂列金额					
	暂列金额					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					

计日工表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第1页 共4页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	拆除工程				
	土建拆除				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	安装拆除				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	土建装饰工程				
	净化车间装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	普通车间装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	普通车间土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		

计日工表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第2页 共4页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
安装工程					
普通安装工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
消防安装工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
工艺管道工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
多联机空调工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					

计日工表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第3页 共4页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	柜机空调工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	非净化区通风空调工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	净化区通风空调工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	抗震支架				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	暂列金额				

计日工表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第4页 共4页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	暂列金额				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第1页 共1页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	拆除工程			
	土建拆除			
1	总承包服务费			
	合计			
	安装拆除			
1	总承包服务费			
	合计			
	土建装饰工程			
	净化车间装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	普通车间装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	普通车间土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	安装工程			
	普通安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	消防安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	工艺管道工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	多联机空调工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	柜机空调工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	非净化区通风空调工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	净化区通风空调工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	抗震支架			
1	总承包服务费			
	合计			
	暂列金额			
	暂列金额			
1	总承包服务费			
	合计			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第1页 共4页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	拆除工程			
	土建拆除			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	安装拆除			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	土建装饰工程			
	净化车间装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	普通车间装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第2页 共4页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
普通车间土建工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
安装工程				
普通安装工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
消防安装工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
工艺管道工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第3页 共4页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
多联机空调工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
柜机空调工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
非净化区通风空调工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
净化区通风空调工程				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目

第4页 共4页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
抗震支架				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
暂列金额				
暂列金额				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			