

乳山市建筑垃圾消纳场建设项目重新招标

招 标 文 件

招标编号：sg202617002

乳山天平建设工程咨询有限公司



2026 年 02 月

目 录

第 一 卷	4
第一章 招标公告	5
第二章 投标人须知	7
1. 总则	14
1.1 项目概况	14
1.2 资金来源和落实情况	15
1.3 招标范围、计划工期和质量要求	15
1.4 投标人资格要求	15
1.5 费用承担	15
1.6 保密	15
1.7 语言文字	16
1.8 计量单位	16
1.9 踏勘现场	16
3. 投标文件	17
3.1 投标文件的组成	17
3.2 投标报价	17
3.3 投标有效期	17
3.4 投标保证金	18
3.5 资格审查资料（资格后审）	18
3.6 备选投标方案	18
3.7 投标文件的编制	18
4.2 投标文件的修改与撤回	19
6. 评标	20
6.1 评标委员会	20
6.2 评标原则	20
6.3 评标	20
7. 合同授予	21
7.1 定标方式	21
7.2 中标通知	21
7.3 履约担保	21
7.4 签订合同	21
8. 重新招标和不再招标	21
8.1 重新招标	21
8.2 不再招标	21
9. 纪律和监督	21
9.1 对招标人的纪律要求	21
9.2 对投标人的纪律要求	22
9.3 对评标委员会成员的纪律要求	22
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	22
9.5 投诉	22
10 需要补充的其他内容	22
第三章 评标办法（综合评估法）	23
第四章 定标办法（直接票决定标）	33
1、组建定标委员会及定标监督小组	33

2、确定定标因素及其内容	33
3、确定定标方法	34
4、召开定标会议	34
5、确定中标人	34
6、中标结果公告	34
第五章 合同条款及格式	42
第一部分 合同协议书	43
第三部分 专用合同条款	47
第六章 工程量清单	78
工程量清单编制说明	78
第七章 图 纸（电子版图纸系统里面下载）	83
第八章 技术标准和要求	84
第一节 工程说明	84
第二节 适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程	84
第九章 投标文件格式	85
法定代表人或其委托代理人身份证明	88
授权委托书	89
项目管理机构	91

第一卷

第一章 招标公告

乳山市建筑垃圾消纳场建设项目重新招标

招标公告

[项目专业:施工-垃圾处理]

sg202617002

一、招标条件

本招标项目 乳山市建筑垃圾消纳场建设项目 已由 山东省投资项目在线审批监管平台 以 2501-371083-04-01-213170 批准建设,招标人为乳山市银洁环境卫生服务有限公司,建设资金来自自筹资金,项目出资比例财政 100%。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。

二、工程招标范围

工程量清单及施工图纸范围内的施工及保修。

三、项目概况

乳山市建筑垃圾消纳场建设项目位于乳山市乳山寨镇西驾马沟村南侧、S208烟海线东侧,拟建场地为废弃采石坑,拟用地面积约5.762公顷(合86.43亩)。场地南侧有现状土路向西连接 S208烟海线,距离 S208约300米,距离乳山市城区约15公里。本项目主要用于填埋消纳处理乳山市市域的各种无法资源化再利用的建筑垃圾,设计平均填埋处理规模3.5万吨/年(合约100吨/天),设计填埋库容约41.4万立方米,按1立方米库容可填埋消纳建筑垃圾1.4吨计,设计使用年限约16.5年。控制价7020万元。计划工期243日历天(2026年11月30日前完工);具体内容详见图纸及工程量清单。

本项目采用“评定分离”定标,由招标人按照《威海市房屋建筑和市政工程施工招标投标“评定分离”工作指引(试行)》的规定执行。

标段名称	规模	标段内容	招标控制价(元)
不分标段	1组	主要用于填埋消纳处理乳山市市域的各种无法资源化再利用的建筑垃圾。	70200000

四、投标企业资格要求

- 1、在中国境内注册的具有独立法人资格的施工企业。
- 2、具有市政公用工程施工总承包二级及以上资质。
- 3、具有安全生产许可证。
- 4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
- 5、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力,并能提供优质服务。
- 6、投标人及其法定代表人未被最高人民法院列为失信被执行人。
- 7、投标人有涉黑、涉恶行为的,不得参与该项目的投标。
- 8、参加本次招标采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。
- 9、投标人近一年在“信用中国”和“信用山东”无严重失信记录。
- 10、法律、行政法规、规章及招标文件规定的其他要求。

五、项目负责人资格要求

- 1、要求承担本工程负责人具有市政公用工程壹级及以上注册建造师执业资格。
- 2、项目经理应具有项目负责人安全生产考核合格证(B证)。
- 3、项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程的项目经理。
- 4、未被最高人民法院列为失信被执行人。

六、联合体投标要求

本工程不接受联合体投标

七、项目区域及投诉异议电话

本项目区域:乳山市;异议处理电话:0631-6868778(招标代理机构),投诉处理电话:0631-6665902(乳山市住房和城乡建设局)

八、招标文件的获取

【zbt 格式文件下载开始时间:2026-2-13 17:00:00;下载截止时间:2026-2-27 17:00:00 下载地址:威海市建设工程电子交易系统

(<http://60.212.191.165:10006/Pages/Login/SSOLoginWH.aspx?appid=104&backurl=1>) 本项目公告页面。有关情况的变更请及时关注“威海市建设工程电子交易系统”本项目公告页面。】

1. 威海市建设工程电子交易系统共发布两个版本的招标文件,一个是 pdf 格式,另一个是 zbt 格式。其中电子 pdf 格式的招标文件,任何人都可随时随地查看和下载;电子 zbt 格式的招标文件,只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过 CA 数字证书[CA 证书办理流程详见威海市公共资源交易网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程,办理地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口(威海市海滨中路 28 号,外运大厦附楼一楼大厅建设工程 CA 窗口),电话 0631-5819292]才能下载。只有下载过电子 zbt 格式招标文件的潜在投标人才能参加投标(多标段的项目,潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子 zbt 格式的招标文件,否则视为投标无效)。

2. 潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式:请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布,视为潜在投标人已收到,招标人不再另行通知。

3. 潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式:请在招标文件规定的期限内,使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。

4. 电子招标文件不收取费用。

九、投标文件的递交

开标地点:乳山市深圳路 108#市民服务中心三楼--威海市公共资源交易中心乳山分中心;
投标截止时间、开标时间:2026 年 03 月 12 日 09 时 00 分

十、发布公告的媒介

本次招标公告同时在山东省公共资源交易网、威海市建设工程电子交易系统;威海市公共资源交易网(乳山分中心)(<http://ggzyjy. Weihai. cn/rushan/>)发布。

十一、联系方式

招标人:乳山市银洁环境卫生服务有限公司

地址:乳山市城区街道青山路 84-1 号

联系人:张永逸

电话:0631-6665919

电子邮件:

开户银行:

账 号:

招标代理:乳山天平建设工程咨询有限公司

地址:乳山市北环路 21 号

联系人:刘伟

电话:0631-6868778

电子邮件:rstprea@163.com

开户银行:威海银行股份有限公司乳山城区支行

账 号:817894001421003969

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	招标单位：乳山市银洁环境卫生服务有限公司 地址：乳山市城区街道青山路 84-1 号 邮编：264500 联系人：张永逸 电话：0631-6665919
1.1.3	招标代理机构	名称：乳山天平建设工程咨询有限公司 地址：乳山市北环路 21 号 联系人：刘伟 电话：0631-6868778 电子邮件：rstprea@163.com
1.1.4	项目名称	乳山市建筑垃圾消纳场建设项目重新招标
1.1.5	项目建设规模	工程概况：乳山市建筑垃圾消纳场建设项目位于乳山市乳山寨镇西驾马沟村南侧、S208烟海线东侧，拟建场地为废弃采石坑，拟用地面积约5.762公顷（合86.43亩）。场地南侧有现状土路向西连接 S208烟海线，距离 S208约300米，距离乳山市城区约15公里。本项目主要用于填埋消纳处理乳山市市域的各种无法资源化再利用的建筑垃圾，设计平均填埋处理规模3.5万吨/年（合约100吨/天），设计填埋库容约41.4万立方米，按1立方米库容可填埋消纳建筑垃圾1.4吨计，设计使用年限约16.5年。控制价7020万元。 工期243日历天（2026年11月30日前完工）； 具体内容详见图纸及工程量清单。 标段内容：工程量清单及施工图纸范围内工程施工及保修。 本项目采用“评定分离”定标，由招标人按照《威海市房屋建筑和市政工程施工招标投标“评定分离”工作指引（试行）》的规定执行。
1.1.6	建设地点	乳山市
1.2.1	资金来源	自筹资金
1.2.2	出资比例	100%
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.2.4	付款方式	本项目无预付款，按工程形象进度付款，按月计量，在建设期内支付 50%，工程竣工验收合格支付到合同价款的 70%，审计结束支付到结算价款的 85%，剩余资金分三年付清，每年支付 5%

1.3.1	招标范围	招标范围的详细说明见第八章“技术标准和要求”。
1.3.2	计划工期	计划工期：243 日历天 计划开工日期：2026 年 04 月 01 日 计划竣工日期：2026 年 11 月 30 日前必须完工
1.3.3	质量要求	质量标准：合格 关于质量要求的详细说明见第八章“技术标准和要求”。
1.4.1	投标人资质条件、能力和信誉	1、在中国境内注册的具有独立法人资格的施工企业； 2、资质条件：要求具有市政公用工程施工总承包二级及以上资质。 3、财务要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 4、信誉要求：有履行合同的能力，并能提供优质的服务；参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 5、建造师资格：要求承担本工程负责人具有市政公用工程壹级及以上注册建造师执业资格（注册证、安全考核 B 证），且不得担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程的项目经理，未被最高人民法院列为失信被执行人。
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受联合体投标
1.9.1	踏勘现场	不组织
1.10.1	投标预备会	不召开
1.10.2	投标人提出问题的截止时间和方式	时间：投标截止时间前 10 日 形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出问题”按钮上传需要澄清的问题。
1.10.3	招标人书面澄清的时间	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
1.11	分包	不允许
1.12	偏离	不允许
2.1	资格审查方式	资格后审
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间	投标截止日前 15 天
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清的时间	时间：投标截止时间前。 方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。因未及时查看澄清而影响投标文件编制和递交的，责任由投标人自行承担。
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改的时间	在收到相应修改文件后 48 小时内

3.1.1	招标文件售价	电子招标文件不收取费用。
3.3.1	投标有效期	<u>60</u> 天
3.4.1	投标保证金	本项目不收取投标保证金
3.5.1	近年财务状况的年份要求	<u>2023 年度或 2024 年度。</u>
3.5.2	近年完成的类似项目的年份要求	<u>2022 年 1 月 1 日以来</u>
3.5.3	近三年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求	<u>近 3 年，指从开标日向前推算，精确到日，以此类推。</u>
3.6	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.2	纸质投标文件份数	本项目不需要提交纸质投标文件，以投标人线上提交的电子投标文件为准。
3.7.3	签字和（或）盖章要求	投标人应按照招标文件要求在电子投标文件指定位置上签电子单位公章或电子个人印章。
3.7.5	投标文件的格式与装订	1、本项目不需要提交纸质投标文件，以投标人线上提交的电子投标文件为准。 2、技术标：文件中不得出现任何有关投标单位名称的语句、词语，或明显引导性语言；不得做标记、暗号；要求技术标内容应简短、务实，页数严格控制在 55 页以内；不按以上要求制作按零分处理。
4.1.2	封套上写明	无
4.2.2	递交投标文件地点	无
4.2.3	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间和地点	开标时间：2026 年 03 月 12 日 09 时 00 分开标 开标地点：威海市公共资源交易中心乳山分中心 地址：乳山市深圳路 108#市民服务中心三楼
5.2	开标程序	在线签到→在线解密→查看报价→确认开标记录表
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：人数 7 人，其中招标人代表 1 人，技术评委 3 人，经济评委 3 人。 评标专家确定方式:通过山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。（除招标人代表） 开标现场招标人或招标代理机构应当通过“中国执行信息公开网”（ http://zxgk.court.gov.cn/ ）查询评标专家是否为失信被执行人，若被列为失信被执行人，将不得作为评标专家参与评标活动。
7.1.1	是否授权评标委员会	否，推荐的中标候选人的人数为 3 名。

	确定中标人	
	是否对中标候选人进行排序	否。按照中标候选人统一社会信用代码后 4 位（除校验码外）大小进行排位，不排序。 注：因系统受限，评标报告和预中标公示中的中标候选人排序不做为定标因素，以第四章定标办法为准。
	是否递补中标候选人	否
7.2.1	是否采用评定分离	是 注：本项目采用“评定分离”定标,由招标人按照《威海市房屋建筑和市政工程招标投标“评定分离”工作指引（试行）》的规定执行，具体详见第四章定标办法。
7.2.2	定标委员会组建	定标委员会构成：5 人。 定标委员会组建方式：由招标人自行组建，具体详见第四章定标办法。
7.2.3	定标方法	☒ 直接票决定标 ☐ 集体议事定标
7.2.4	是否对中标候选人实地考察	☐ 是 ☒ 否。
7.2.5	定标会地点	威海市公共资源交易中心乳山分中心
7.3.1	履约担保	无
10. 需要补充的其他内容		
10.2 招标控制价		
	招标控制价	70200000 元； 超此控制价否决投标。
10.3 “暗标”评审		
	施工组织设计是否采用“暗标”评审方式	采用,投标人应严格按照“投标文件格式”中“施工组织设计(技术暗标)编制及装订要求”编制和装订施工组织设计
10.4 投标人代表出席开标会		
	不接受供应商到现场参加开标活动；供应商提前熟悉交易系统，通过交易系统线上参加开标活动，不熟悉系统操作产生的风险由供应商承担。	
10.5 中标公示		
	招标人将中标结果在山东省公共资源交易网、威海市建设工程电子交易系统；威海市公共资源交易网（乳山分中心）（ http://ggzyjy.wei hai. cn/rushan/ ）予以公示。	
10.6 知识产权		
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。	
10.7 重新招标的其他情形		

	除投标人须知正文第 8 条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。
10.8 同义词语	
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。
10.9 监督	
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受乳山市住房和城乡建设局依法实施的监督。 扫黑除恶的投诉电话：0631-6665902
10.10 解释权	
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
10.11	凡是在威海市参加招标投标活动的企业都应在山东省建筑市场监管与诚信一体化平台注册登记，中标单位应在发放中标通知书之前完成山东省建筑市场监管与诚信一体化平台审核。
10.12 需要补充的其他内容	1、投标企业提供资料必须真实、有效，评标过程中若发现提供虚假材料，按无效标处理；中标后发现弄虚作假现象，将取消其中标资格。评标过程中，若经查实投标企业存在被主管部门限制其投标的不良行为，应否决其投标，若为中标企业，应取消其中标资格。 2、在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。 3、如投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。
（一）电子投标文件制作须知： 1. 投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。 2. 电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztb 版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。 注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过 qdz 格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 word 或 pdf 格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。 3. 投标报价清单信息应以 qdz 文件形式导入，其中 qdz 文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与 qdz 内容	

保持一致。

4. 商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目负责人及报价等信息，投标人应认真填写不要遗漏，唱标时读取该信息。投标文件编制工具根据“投标报价”的信息，自动生成投标函，投标人可根据实际情况对投标函进行调整，其中的报价等内容应确保准确无误，且与“投标报价”的内容保持一致。

5. 电子签章是通过 CA 数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

6. 投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztb 电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以四个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

7. 投标人应在电子投标文件编制完成定稿并加盖电子签章后，通过投标文件编制工具进行打印纸质投标文件（带水印编码），打印之后再修改投标文件内容，需撤销签章，修改后的文件水印编号将发生变化，需重新打印纸质投标文件。纸质投标文件应用不褪色的纸张书写或打印。投标人打印完毕后，应对照纸质投标文件里水印编码和定稿的电子投标文件编码是否一致。编码不一致的将按无效投标文件处理，否决其投标。

8. 电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必控制在 200M 以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传）

注：关于电子投标文件签章的说明

1. 资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。

2. ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等；技术标无需电子签章等）。

备注：人员和业绩信息录入要求：项目班子成员和工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩信息一经使用将不再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责，如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象，将按照法律法规等文件要求进行依法处理，并记不良行为记录，情况严重者，将被列入黑名单。

工程获奖、信用、荣誉要求：评标时，企业和项目经理的工程获奖、信用、荣誉得分按“威海市住房和城乡建设局”网上公布为准。信用档案的良好行为信息对外公布期为两年，不良行为信息对外公布期为一年。未在“威海市住房和城乡建设局”登记公布的企业和项目经理的工程获奖、荣誉，评标时不予记分。投标人需在投标截止时间前，持公布文件及其它证明材料到市建设主管部门办理登记，录入信用档案（0631-5232593）。投标人应把“威海市住房和城乡建设局”信用档案网上公布的良好和不良行为信息截图附在投标文件里。

（二）投标人网上电子开标须知：

1. 投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以正常使用、CA 数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及 CA 数字证书驱动不识别或解密使用的 CA 数字证书与加密的 CA 数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。

模拟开标使用步骤：使用 CA 数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。

2. 投标人开标当天应携带加密本项目电子投标文件的 CA 数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔

记本电脑。**招标人、招标代理和公共资源交易中心不提供联网服务，投标人应自行解决电脑联网问题。**记住登录系统的两个密码：CA 数字证书绑定密码与 CA 数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。

注：CA 数字证书绑定密码，即该 CA 数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA 数字证书设备密码，即锁本身的 pin 码。

3. 电脑软硬件配置要求：

(1) 操作系统：win7 及以上；

(2) 浏览器：ie9 及以上，搜狗浏览器、360 浏览器、QQ 浏览器等兼容 ie 模式的浏览器，但要保证 ie 浏览器是 ie9 及以上；

(3) 系统软件：CA 数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。

4. 投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用 CA 数字证书进行操作，不要随意插拔 CA 数字证书，建议至少提前 30 分钟登录系统。

登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA 登录-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。

开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。

5. (1) **在线签到**：投标截止时间前 1 小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。

(2) **在线解密投标文件**：代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。

注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。

(3) **确认开标记录表**：代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、建造师等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。

6. 评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。

7. **电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：**

(1) 电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；

(2) 同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；

(3) 未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的 CA 数字证书与加密上传电子投标文件的 CA 数字证书不一致导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；

(4) 电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的，或者未在投标截止时间前在线签到的；

(5) 电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；

(6) 纸质投标文件的水印编码与递交至服务器的电子投标文件编码不一致的；

(7) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。

8. **电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：**

(1) 不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的；

(2) 不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；

(3) 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；

(4) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

9. 电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。

10. 在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以采用纸质形式进行开评标，也可以暂停开评标工作，

待故障解除后继续开评标工作。

请投标人严格遵照以上要求，如有问题请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：0631-5819292。

（三）开标会程序（适用于综合评估法和合理低价法）：

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

开标前准备：

1. 开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；
2. 代理机构填写开标准备表内容。

开标现场：

1. 代理机构接收纸质投标文件（若招标文件要求提供纸质投标文件）；
2. 代理机构主持开标会，宣布开标；
3. 代理机构通过系统查看投标人签到情况；
4. 代理机构随机分配一名投标人抽取系数；
5. 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；
6. 代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容，包括投标人名称、投标报价和建造师姓名等；
7. 系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；
8. 评标委员会对投标人进行初步审查；
9. 评标委员会对投标人进行资格审查；
10. 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；
11. 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

项目管理人员管理	中标单位的项目经理等项目管理人员应与投标文件所承诺人员一致，确有特殊原因需更换的，应事前经招标人同意。未经招标人同意擅自更换项目经理的，招标人有权按中标人违约终止合同。 施工期间，项目管理人员离开施工现场需应经招标人同意。未经招标人同意擅自离开施工现场的，项目经理按 1000 元/次交纳违约金，其他人员按 500 元/人/次交纳违约金。项目管理人员集体无故不在施工现场的，每次按工程价款的 5% 交纳违约金。
信用查询	依据‘住房城乡建设部办公厅关于印发失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设分工方案’的通知，被列入“全国法院失信被执行人信息公布与名称查询系统”网站（ http://shixin.court.gov.cn/ ）的失信被执行人及投标人近一年在“信用中国”和“信用山东”严重失信记录禁止参与本项目的投标。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.6 本项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.2.4 本招标项目的付款方式：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

- (1) 资质条件：见投标人须知前附表；
- (2) 财务要求：见投标人须知前附表；
- (3) 业绩要求：见投标人须知前附表；
- (4) 信誉要求：见投标人须知前附表；
- (5) 建造师资格：见投标人须知前附表；
- (6) 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
- (3) 为本项目的监理人；
- (4) 为本项目的代建人；
- (5) 为本项目提供招标代理服务的；
- (6) 被责令停业的；
- (7) 被暂停或取消投标资格的；
- (8) 财产被接管或冻结的；
- (9) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
- (10) 投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体的，不得有涉黑、涉恶行为。

1.5 费用承担

代理费：按发改价格[2011]534 号文的工程类收费计取；由中标单位在签订合同前向招标代理机构缴纳，包含在报价中。

履约保证金：无；

1.6 保密

1.6.1 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此

造成的后果承担法律责任。

1.6.2 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

1.6.3 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

1.6.4 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 投标单位踏勘现场提出的所有问题及对招标文件提出的疑问，招标人以书面形式将答复提供给所有获得招标文件的投标单位。对招标文件内容的修改，由招标人以补充通知的方式书面发出。

1.10.1 投标预备会：按前附表时间

1.10.2 投标人提出问题的截止时间：按前附表时间

1.10.3 招标人书面澄清时间：按前附表时间

1.11 分包：不允许分包

1.12 偏离：不允许偏离

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单；
- (6) 图纸；
- (7) 技术标准和要求；

(8) 投标文件格式；

(9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。请在招标文件规定的期限内，使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题；请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前，投标人可通过威海市建设工程电子交易系统查看澄清内容，请投标人密切关注客户端的信息更新，如不及时查看造成的后果由投标人自行承担。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。。

2.2.4 投标截止时间见前附表。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，招标人可以修改招标文件，投标人可通过威海市建设工程电子交易系统查看澄清内容，请投标人密切关注客户端的信息更新，如不及时查看造成的后果由投标人自行承担。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人可通过客户端查看招标人对异议的回复，请投标人密切关注客户端的信息更新，如不及时查看造成的后果由投标人自行承担。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 招标文件售价：电子招标文件不收取费用。

3.1.2 商务性投标文件按照第 3.7.1 条款制作；

3.1.3 技术性投标文件按照第 3.7.4 条款制作。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第六章“工程量清单”的要求填写。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和第九章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作无效投标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
- (2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；
- (3) 经查实发现有围标、串标情况、业绩有弄虚作假情况的。

3.5 资格审查资料（资格后审）以威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法为准。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按照第九章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件做成部分。

3.7.2 投标文件份数：见投标人须知前附表 3.7.2。

3.7.3 签字和（或）盖章要求：见投标人须知前附表 3.7.3。

3.7.4 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.5 投标文件的格式与装订：见投标人须知前附表 3.7.5。

3.7.6、投标货币

本工程投标报价采用的币种为人民币。

3.7.7、投标有效期

1、投标有效期见投标须知前附表第 3.3.1 项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

2、在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第 3.7.11 条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

3.7.8、投标保证金

1、投标人应在提交投标文件前，按投标须知前附表所规定的数额及截止时间递交投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

2、投标人应按要求在开标前缴纳投标保证金：

投标保证金：见前附表；

招标文件售价：电子招标文件不收取费用。

3、对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

4、未中标的投标人的投标保证金将在招标人与中标人签订了工程承包合同后 5 日内予以退还。

5、中标人的投标保证金，在中标人按本须知第 7.4 条规定签订合同（按本须知第 7.3 条规定提交履约担保）后 5 日内予以退还。

6、如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

6.1 投标人拒绝按第三章第 A3.4 条规定修正标价；

6.2 中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议。

6.3 投标人在开标后投标有效期满之前撤回投标。

4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在本章第 2.2.4 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.1.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在本章第 2.2.4 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.2.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.2 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.2.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.2.4 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5. 开标

5.1 按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。

投标文件有下列情况之一的，招标人不予受理：

5.1.1 逾期送达的；

5.1.2 未按招标文件要求密封的；

5.1.3 未提交投标保证金的。

5.2 开标时间和地点

招标人在本章第 2.2.4 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代理人或其委托代理人准时参加。

5.3 开标程序：

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

开标前准备:

1. 开标前一小时系统自动开启签到窗口, 投标人使用 CA 数字证书在线签到;
2. 代理机构填写开标准备表内容。

开标现场:

1. 代理机构接收纸质投标文件 (若招标文件要求提供纸质投标文件);
2. 代理机构主持开标会, 宣布开标;
3. 代理机构通过系统查看投标人签到情况;
4. 代理机构随机分配一名投标人抽取系数;
5. 代理机构启动解密, 投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件;
6. 代理机构启动在线唱标, 各投标人界面自动加载唱标内容, 包括投标人名称、投标报价和建造师姓名等;
7. 系统生成开标记录表, 代理发送开标记录表至投标人界面, 投标人在确认倒计时内确认开标记录表, 同时确认是否需要回避;
8. 评标委员会对投标人进行初步审查;
9. 评标委员会对投标人进行资格审查;
10. 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标;
11. 投标人排序, 评标委员会推荐中标候选人。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的, 应当回避:

- (1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属;
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员;
- (3) 与投标人有经济利益关系, 可能影响对投标公正评审的;
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的;
- (5) 评标委员会成员未被威海市各职能部门列为严重失信主体;
- (6) 与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构存在劳动关系, 或者实际在上述单位从业;

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准, 不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通过威海市建设工程电子交易系统（<http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index>）对外公告。

7.3 履约担保

本项目不收取履约保证金。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 合同签订后，中标人投标文件中提报的建造师或注册建造师、主要技术人员、大型设备 7 日内必须进驻施工现场，否则视同中标人违约。中标人进驻施工现场的建造师或注册建造师、主要技术人员与投标文件中提报不一致的，视同中标人违约，终止合同。

7.4.3 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

7.5 招标人拒绝投标的权力

招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- （1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- （2）经评标委员会评审后有效投标数量少于 3 个的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者经评标委员会评审后有效投标数量少于 3 个的，属于必须审批或核准的工程项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公

共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10 需要补充的其他内容

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

第三章评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号	条款内容	编列内容
2.2.1	分值构成 (总分 100 分)	详见后附录《威海市建设工程电子交易系统评分办法模板》
2.2.2	评标基准价计算方法	详见后附录《威海市建设工程电子交易系统评分办法模板》
2.2.3	投标报价的偏差率计算公式	偏差率=100%×(投标人报价-评标基准价)/评标基准价
条款号	评分因素	评分标准
2.2.4	详细评分细则	
条款号	编 列 内 容	
3	评标程序	详见本章附件 A： 评标详细程序

2.2.4 评分细则

详见后附录《威海市建设工程电子交易系统评分办法模板》

2.2.4.1 评标一般按下列程序进行：

1. 组建评标委员会：

招标人依法组建评标委员会。评标委员会由招标人通过《山东省公共资源交易综合评标评审专家库》随机确定的有关技术、经济专家组成，专家组由 7 人组成，包括招标人代表 1 人，经济标评委 3 人，技术标评委 3 人，由招标人在监督人员的监督下随机抽取确定。本项目评标委员会专家的产生方式符合国家和地方有关评标专家产生方式的规定。

本项目评标委员会专家的产生方式符合国家和地方有关评标专家产生方式的规定。

2. 评标准备工作。评标委员会成员熟悉招标文件等相关文件资料，做出清标工作安排，对需纸质评审明标进行编号封存；

3. 评标委员会对投标人进行初步审查；

4. 评标委员会对投标人进行资格审查；

5. 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；

6. 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

2.2.4.2 评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行详细的评审和比较。经济标评委对各投标单位编制的分部分项工程量清单计价表中的综合单价、主要材料价格及措施

项目等进行全面详细评审。

2.2.4.3 评标委员会在详细评审过程中，发现下列情形之一的，可否决其投标：

1. 投标文件未按照招标文件要求密封、签字、盖章的；
3. 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件的；
4. 除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；
5. 投标报价被评标委员会认定为低于其成本价、违反政府指导价或者高于招标文件设定的招标控制价的；
6. 投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；
7. 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
8. 法律、法规、规章和招标文件规定的其他情形；
9. 没有按照招标文件要求报价，增减或修改招标文件提供的工程量清单的；
10. 降低招标文件规定不可竞争费用的；
11. 投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证明材料的，以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的；
12. 施工方案与报价不一致，投标人不能做出合理说明的。

2.2.4.4 投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作无效投标处理：

1. 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
2. 为工程项目的监理单位；
3. 为工程项目的代建人；
4. 为工程项目提供招标代理服务的；
5. 被责令停业的；
6. 被暂停或取消投标资格的；
7. 财产被接管或冻结的；
8. 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
9. 投标人被威海市各职能部门列为严重失信主体的，有涉黑、涉恶行为的；
10. 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
11. 在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的；
12. 在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的；
13. 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；
14. 投标人未按规定出席开标会的；
15. 与投标人须知前附表中电子投标文件制作须知和投标人网上电子开标须知不相符的。

2.2.4.5 有下列行为之一的评委会可以认定为串通投标。

1. 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
2. 投标人之间约定中标人；
3. 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
5. 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
6. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
7. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
8. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
9. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
10. 不同投标人的投标文件相互混装；
12. 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
13. 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
14. 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
15. 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
16. 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
17. 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
18. 在开标现场进行电子评标时，在导入投标文件后，界面中显示投标单位制作标书的 CPUID，硬盘序列号及网卡 MAC 地址，编码一致的按串标处理。

2.2.4.6 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为，应作无效投标处理并计不良行为记录，情节严重者，依法进行行政处罚。

1. 使用伪造、变造的许可证件；
2. 提供虚假的财务状况或者业绩；
3. 提供虚假的建造师或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
4. 提供虚假的信用状况；隐瞒招标文件要求提供的信息；
5. 法律、法规、规章规定的其他情形。

2.2.4.7 评标委员会根据评标办法规定否决不合格投标或者界定为无效投标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。投标人少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

2.2.4.8 施工评标定标按照百分制的“综合评估法”，根据投标报价、企业信誉与实力、企业类似工程经验、项目管理机构、建造师信誉与实力、施工组织设计等方面由评标委员会对各对投标企业进行综合评定，按积分高低排序确定 3 名中标候选人，若多家投标单位得分一致，以投标报价低的优先，投标报价也相等的，由招标人自行确定。（与投标人须知前附表 7.1 对应）

2.2.4.9 评标时采取商务标和技术标分离的原则，技术标应按照招标人给定的统一格式编写，否则无效投标。经统一编号后作为明标交评委会评审。技术标编号和技术标评审结果由招投标管理部门封存，待其他商务标评审结果出来后再公布。

2.2.4.10 评委必须对各投标企业进行有记名评分，否则该投票无效。

2.2.4.11 经济标评委对各投标单位分部分项清单报价、主要材料价格及各项费率进行详细比对评审打分。投标总报价高于招标控制价按无效投标处理。如评标委员会认定投标单位所报综合单价和主要材料价格低于其成本价的，且投标单位无法做出合理解释的，可做无效投标处理。

2.2.4.12 响应招标文件规定工期、质量目标、质量保修期等及符合国家法律、法规等有关规定的标书为有效标书，评委只对有效标书进行评审打分。

2.2.4.13 本工程采取资格后审，要求投标企业提供的各项资格证明材料必须以威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法为准，否则无效。。

2.2.4.14 近一年度是指从开标日向前推算一年，近两年度是指从开标日向前推算两年，以此类推，精确到日。

2.2.4.15 根据评标委员会评标报告，招标人应选择综合得分最高的中标候选人中标。当综合得分最高的中标候选人失去中标资格时，综合得分次之的中标候选人递补，以此类推。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

2.2.4.16 招标文件要求投标企业提供的中标通知书、工程施工合同、竣工验收报告、获奖证书及其它所要求证书、证明必须以威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法为准，否则无效。

2.2.4.17 本办法所称工程竣工日期以质量核验证书为准，获奖工程以正式获奖证书日期为准。同一工程获多个奖项只计取最高级别的分数，不重复计分。

2.2.4.18 凡是符合投标人资格条件的企业均可到威海市建设工程交易中心办理 CA 认证手续，通过“威海市住房和城乡建设局”网站“威海市建设工程电子交易系统”进行网上下载招标文件。

2.2.4.19 评标时，企业信誉和建造师信用得分按“威海市住房和城乡建设局”网上信用档案备案内容为准。**外地企业隐瞒不良行为记录的按无效投标处理。**

2.2.4.20 招标工程实行建造师和项目管理机构关键岗位人员登记备案制度。

工程竣工验收后，投标单位持竣工验收报告到市招投标管理部门办理建造师撤出手续，经批准后，方可承揽新的工程项目。

评分办法：以威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法为准。

注：1、投标人的技术标要求详见前须知表，不符合招标文件要求的，其技术标得分为 0 分。技术标评委少于 5 人的，技术标得分为所有评委得分去掉一个最高值后的算术平均值；技术标评委多于或等于 5 人的，技术标得分为所有评委得分去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值。

2、投标人总分相同，投标报价得分高者中标；总分和投标报价得分相同，技术条款得分高者中标。

3、近几年，指从开标日向前推算，精确到日，以此类推。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法对电子投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分按威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法评审得分。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者明显低于招标控制价的，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄

清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

评标详细程序

A0. 总则

本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第3条所规定的评标程序的进一步细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。

A1. 基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

- (1) 评标准备；
- (2) 初步评审；
- (3) 详细评审；
- (4) 澄清、说明或补正；
- (5) 推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。

A2. 评标准备

A2.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

A2.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

A2.3 熟悉文件资料

A2.3.1 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

A2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、各投标人递交的资格审查申请文件、招标控制价、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

A2.5 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作

A2.5.1 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理，从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员

会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。

A2.5.2 投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间内递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。

A3. 初步评审

A3.1 形式评审

评标委员会根据威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审。

A3.2 资格评审

A3.2.1 评标委员会根据威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审。

A3.3 响应性评审

A3.3.1 评标委员会根据威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审。

A3.3.2 投标人投标价格不得超出（不含等于）按照第二章“投标人须知”前附表第 10.2 款载明的招标控制价，凡投标人的投标价格超出招标控制价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。

A3.4 算术错误修正

A3.4.1 评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

A3.4.2 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

A3.4.3 当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

A3.4.4 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标担保也将被没收，并不影响评标工作。

A3.5 澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第 3.3 款的规定执行。

A4. 详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。

A4.1 详细评审的程序

A4.1.1 评标委员会按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法规定的程序进行详细

评审：

A4.2 施工组织设计评审和评分

A4.2.1 按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对施工组织设计进行评审和评分。

A4.3 项目管理机构评审和评分

A4.3.1 按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对项目管理机构进行评审和评分。

A4.4 投标报价评审和评分（仅按投标总报价进行评分）

A4.4.1 按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的方法计算“评标基准价”。

A4.4.2 按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的方法，计算各个已通过了初步评审、施工组织设计评审和项目管理机构评审并且经过评审认定为不低于其成本的投标报价的“偏差率”。

A4.4.3 按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的评分标准，对照投标报价的偏差率，分别对各个投标报价进行评分。

A4.4 投标报价评审和评分（按投标总报价中的分项报价分别进行评分）

A4.4.1 投标报价按分项投标报价分别进行评审和评分：

A4.4.2 按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的方法，分别计算各个分项投标报价“评标基准价”。

A4.4.3 按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的方法，分别计算各个分项投标报价与对应的分项投标报价评标基准价之间的偏差率。

A4.4.4 按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的评分标准，对照分项投标报价的偏差率，分别对各个分项投标报价进行评分，汇总各个分项投标报价的得分。

A4.6 判断投标报价是否低于成本

评标委员会根据规定的程序、标准和方法，判断投标报价是否低于其成本。由评标委员会认定投标人以低于成本竞标的，其投标作无效投标处理。

A4.7 澄清、说明或补正

在详细评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第 3.3 款的规定执行。

A4.8 汇总评分结果

A4.8.1 评标委员会成员应按照格式填写详细评审评分汇总表。

A4.8.2 详细评审工作全部结束后，汇总各个评标委员会成员的详细评审评分结果，并按照详细评审

最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。

A5. 推荐中标候选人或者直接确定中标人

A5.1 推荐中标候选人

A5.1.1 除第二章“投标人须知”前附表第 7.1 款授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：

(1) 评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章“投标人须知”前附表第 7.1 款规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

(2) 如果评标委员会根据本章的规定作无效投标处理后，有效投标不足三个，评标委员会可以建议招标人重新招标。

A5.2.2 投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

A5.2 直接确定中标人

第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。

A5.3 编制评标报告

评标委员会根据本章第 3.4.2 项的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：

- (1) 基本情况和数据表；
- (2) 评标委员会成员名单；
- (3) 开标记录；
- (4) 符合要求的投标一览表；
- (5) 无效投标情况说明；
- (6) 评标标准、评标方法或者评标因素一览表；
- (7) 经评审的价格一览表（包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件）；
- (8) 经评审的投标人排序；
- (9) 推荐的中标候选人名单（如果第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人，则为“确定的中标人”）与签订合同前要处理的事宜；
- (10) 澄清、说明、补正事项纪要。

A6. 特殊情况的处置程序

A6.1 关于评标活动暂停

A6.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

A6.1.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结

束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

A6.2 关于评标中途更换评委

A6.2.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

- （1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。
- （2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

A6.2.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

A6.3 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

第四章 定标办法（直接票决定标）

由招标人按照《威海市房屋建筑和市政工程招标投标“评定分离”工作指引（试行）》的规定执行，具体内容如下：

1、组建定标委员会及定标监督小组

1.1 定标委员会由招标人自主组建。定标委员会成员人数为 5 人。定标委员会组长由招标人法定代表人或其授权委托人（须为本单位人员，且应出具授权委托书）担任。定标委员会成员由招标人的领导班子成员、中层管理人员、工程技术（经济）人员组成，招标人也可根据自身情况聘请相关专家（具备法律、法规和规章规定的评标专家条件，且应出具聘书）作为定标委员会成员，聘请专家人数不得超过定标委员会成员总数的三分之一。招标人应对聘请的专家及其定标行为、定标结果承担责任。

1.2 招标人不对本项目中标候选人进行实地考察。

1.3 招标人组建定标监督小组，监督小组成员为 2 人，由招标人本单位或上级单位纪检监察人员、审计人员、工程建设领域相关专业技术人员等组成。监督小组对定标委员会的组建是否符合规定、定标委员会是否按照既定的定标因素、定标方法进行定标、定标过程是否存在不公平不公正的情形、定标过程是否出现异常情况及处理措施是否得当等进行见证监督。

2、确定定标因素及其内容

2.1 招标人根据本工程实际情况设置以下定标因素：

（1）评标委员会评审意见；

（2）价格因素：包括商务报价高低、主要材料报价的合理性、不平衡报价情况等。在考虑价格因素时，应坚持投标报价、履约能力、服务质量与招标项目要求相匹配的原则。

（3）企业实力：包括资质等级、专业技术人员规模、近几年财务状况、过往业绩（含业绩影响力、难易程度）等方面。

（4）企业信誉：包括企业信用情况、过往业绩履约情况、建设单位履约评价等。

(5) 拟派团队能力与水平：包括团队主要负责人类似工程业绩、拟派项目团队人员的资信实力等。

3、确定定标方法

3.1 本项目定标方法为直接票决定标。

3.2 定标委员会成员根据定标因素对各中标候选人进行评审比较后，进行一次票决排名。票决采取投票计分法，即各定标委员会成员对所有进入定标程序的投标人进行打分，最优的 3 分，其次 2 分，依此类推，按总分高低排序确定中标人。得票数（总分）相同且影响中标人确定的，可由定标委员会对得票数（总分）相同的单位进行再次票决确定排名。

4、召开定标会议

4.1 定标会议时间：。

4.2 定标会议地点：威海公共资源交易中心（乳山分中心）。

4.3 定标会议包括以下主要内容： 招标人宣布定标纪律、规则和流程；招标人介绍项目情况、招标情况、评标情况；定标委员会不得与中标候选人有利害关系，不得与中标候选人或者其他利害关系人进行私下接触，应当客观、公正的履行职责，遵守纪律，保守秘密，对所提出的定标意见承担责任。定标委员会成员有疑问的，可以向招标人提问，招标人现场作出答复，答复的信息不得有倾向性意见；定标委员会按照招标文件中明确的定标方法进行定标活动，并形成全过程书面记录、全流程音像记录和定标报告。

5、确定中标人

定标委员会根据定标方法，确定 1 名中标人，并出具定标报告。

6、中标结果公告

6.1 定标工作完成后 3 日内，在招标公告同一发布媒介公示中标结果。

6.2 定标后中标人有下列情形之一的，招标人可以从其他合格的中标候选人中，按照招标文件规定的定标方法，组织原定标委员会重新确定中标人，也可以重新招标：

(1) 中标人放弃中标资格或因不可抗力不能履行合同的；

- (2) 中标人不按照招标文件要求提交履约担保的；
- (3) 被查实存在影响中标结果的违法违规行为等情形。

附件：1. 定标委员会组成表

2. 定标委员会成员承诺书

3. 定标监督小组人员组成表

4. 定标委员会成员定标投票表（直接票决定标法）

5. 定标委员会定标投票统计表（直接票决定标法）

6. 定标报告

附件 1

定标委员会组成表

招标项目名称					
招标人					
招标代理机构					
定标时间					
招标文件要求					
其他要求					
定标委员会成员情况					
序号	姓名	工作单位及职务	身份证号	联系电话	备注
1					
2					
3					
4					
5					
定标委员会组长由招标人法定代表人或其授权委托人担任，授权委托其他人员担任定标委员会组长的，应附授权委托书；聘请专家的，应附聘书。					

附件 2

定标委员会成员承诺书

我自愿担任本项目的定标委员会成员，在此郑重承诺：

1. 严格遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国保守国家秘密法》等相关法律及有关部门关于招投标的法规、规章，维护国家利益、公共利益和他人利益。

2. 客观公正地履行职责，遵守职业道德，独立、负责地为本项目提供真实、可靠合理的定标意见，并对提出的定标意见承担个人责任。

3. 履行相关保密义务，不透露定标委员会成员名单以及与定标有关的其他情况，保守定标过程中所有商业秘密。

4. 遵守定标纪律，不私下接触投标人或者其他利害关系人，不收受他人的财物或者其他好处，自觉抵制定标过程中一切不正当要求。

5. 严格遵守定标委员会成员回避制度，未担任过本项目评标专家，当发现自己与投标人有隶属关系、合作经营关系以及其他利益关系时，绝不隐瞒，主动回避。

6. 自觉抵制招投标违法违规行为，积极配合有关部门的调查取证工作。

7. 自觉服从监督部门的监督和管理。

以上承诺如有违反，本人愿意接受有关行政机关依法做出的任何行政处罚和处分。

承诺人：

承诺日期：

定标监督小组人员组成表

序号	姓名	工作单位及职务	身份证号	联系电话	备注

年 月 日

定标委员会成员定标投票表

项目名称	
定标办法	直接票决定标法
定标要素	1. 评标委员会评审意见； 2. 价格因素：包括商务报价高低、主要材料报价的合理性、不平衡报价情况等。在考虑价格因素时，应坚持投标报价、履约能力、服务质量与招标项目要求相匹配的原则。 3. 企业实力：包括资质等级、专业技术人员规模、近几年财务状况、过往业绩（含业绩影响力、难易程度）等方面。 4. 企业信誉：包括企业信用情况、过往业绩履约情况、建设单位履约评价等。 5. 拟派团队能力与水平：包括团队主要负责人类似工程业绩、拟派项目团队人员的资信实力等。
投票理由	
中标候选人 1	(票决分数)
中标候选人 2	(票决分数)
中标候选人 3	(票决分数)

定标委员会成员签字：

日期：

附件 5

定标委员会定标投票统计表

项目名称：

中标候选人 定标委员 会成员	中标候选人 1	中标候选人 2	中标候选人 3	备注
成员 1				
成员 2				
成员 3				
成员 4				
成员 5				
票决分数				
确定中标人				
定标委员会 (签名)				

统计人签字：

定标监督人员签字：

日期：

定标报告

定标概况	项目名称		定标时间			
	定标地点		推荐中标候选人数量	名		
	是否实地考察		(是或否)			
定标要素	1. 评标委员会评审意见： 2. 价格因素：包括商务报价高低、主要材料报价的合理性、不平衡报价情况等。在考虑价格因素时，应坚持投标报价、履约能力、服务质量与招标项目要求相匹配的原则。 3. 企业实力：包括资质等级、专业技术人员规模、近几年财务状况、过往业绩（含业绩影响力、难易程度）等方面。 4. 企业信誉：包括企业信用情况、过往业绩履约情况、建设单位履约评价等。 5. 拟派团队能力与水平：包括团队主要负责人类似工程业绩、拟派项目团队人员的资信实力等。					
定标办法	直接票决定标法					
中标候选人名单						
中标人						
定标办法操作概况	(根据定标办法简易描述产生中标人的过程或各中标候选人票数)					
其它需说明的事 宜						
定标委员会成员 签字	姓 名		备注			
定标监督小组签 字						

注：定标报告及相关附件作为《招投标情况书面报告》的内容，在规定时间内报送相关行政监督部门。

第五章 合同条款及格式

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：乳山市银洁环境卫生服务有限公司

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就乳山市建筑垃圾消纳场建设项目重新招标及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：乳山市建筑垃圾消纳场建设项目重新招标

2. 工程地点：乳山市

3. 工程立项批准文号：

4. 资金来源：自筹资金。

5. 工程内容：

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：

二、合同工期

计划开工日期：2026 年 月 日。

计划竣工日期：2026 年 月 日。

工期总日历天数： 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写） (¥ 元)；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写） (¥ 元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） (¥ 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写） (¥ 元)；

(4) 暂列金额：

人民币（大写） (¥ 元)；

2. 合同价格形式：固定综合单价。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年_____月_____日签订。

十、签订地点

本合同在_____签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自_____双方签字盖章后_____生效。

十三、合同份数

本合同一式_____份，均具有同等法律效力。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

组织机构代码：_____

组织机构代码：__

地 址：_____

地 址：__

邮政编码：_____

邮政编码：__

法定代表人：_____

法定代表人：__

委托代理人_____

委托代理人：__

电 话：_____

电 话：__

传 真：_____

传 真：__

电子信箱：_____

电子信箱：__

开户银行：_____

开户银行：__

账 号：_____

账 号：__

第二部分 通用合同条款

执行山东省住房和城乡建设厅、山东省市场监督管理局制定的《山东省建设工程施工合同（示范文本）》（SDF—2019—0002）通用条款。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，且已经过合同当事人签字或盖章。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.2.5 设计人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：现场围挡内的范围，且不能超过规划红线。

1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《市政公用工程施工发包与承包计价管理办法》、《山东省建筑安全生产管理规定》等及相关法律、法规、规定。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：本合同工程优先选用国家现行最新标准、规范；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，使用最新现行行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，使用山东省标准、规范。本合同工程适用的标准、规范由承包人自费解决。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：发包人不负责向承包人提供各类标准、规范，由承包人自行解决；

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

发包人提供国外标准、规范的名称： / 。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

由发包人委托设计单位提出标准及规范，经工程师确认后执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

(1) 本合同协议书；

(2) 中标通知书；

(3) 投标文件及其附件；

(4) 本合同专用条款；

(5) 本合同通用条款；

(6) 标准、规范及有关技术文件；

(7) 图纸；

(8) 已标价的工程量清单；

(9) 在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、设计变更及经济签证的资料，同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：_____；

发包人向承包人提供图纸的数量：_____；

发包人向承包人提供图纸的内容：_____。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：双方另行确定；

承包人提供的文件的期限为：双方另行确定；

承包人提供的文件的数量为：双方另行确定；

承包人提供的文件的形式为：双方另行确定；

发包人审批承包人文件的期限：双方另行确定。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：_____；

发包人指定的接收人为：_____。

承包人接收文件的地点：_____；

承包人指定的接收人为：_____。

监理人接收文件的地点：_____；

监理人指定的接收人为：_____。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：____/____。

发包人是否提供支付担保：____/____。

发包人提供支付担保的形式：____/____。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(5) 承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提交完整竣工图纸及竣工图电子文档。

承包人需要提交的竣工资料套数：4 套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后 7 天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式。

(6) 承包人应履行的其他义务：双方另行确定。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：_____；

身份证号：_____；

建造师执业资格等级：_____；

建造师注册证书号：_____；

建造师执业印章号：_____；

安全生产考核合格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

承包人对项目经理的授权范围如下：全权负责现场施工管理，包括工程质量、进度、安全、文明施工、专项分包队伍合同的签订等工作。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：同投标文件承诺时间。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：罚款 5000 元，并责令补缴社会保险、签定劳动合同。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担因违约给建设单位造成的一切损失。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人承担因违约给建设单位造成的一切损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人承担因违约给建设单位造成的一切损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后 7 天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人承担因违约给建设单位造成的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人承担因违约给建设单位造成的一切损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担因违约给建设单位造成的一切损失。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作。

主体结构、关键性工作的范围：除专业性如防水、保温、地暖、门窗、桩基的所有工作。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：防水、保温、地暖、门窗、桩基。

其他关于分包的约定：不允许分包。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： / 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场开始。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： / 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：电汇、汇票、同城转账支票、银行保函、保险保函。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程施工及保修阶段监理，监理工作内容执行建设工程监理现行规范中关于质量控制、进度控制、安全生产监督管理、信息管理、组织协调等方面的内容。包含现场所有签证、进度款支付前形象进度的确认。

关于监理人的监理权限：

- (1)施工组织设计、施工方案的批准；
- (2)设计变更、工程变更的签署；
- (3)对发包人与承包人的索赔与反索赔事宜作出分析；
- (4)进度款支付前形象进度的确认；
- (5)工程中间验收和隐蔽工程验收；
- (6)工程竣工验收及验收证书的签署；
- (7)整个施工过程中工程质量、工程进度的监理；
- (8)与相关部门的组织协调工作。

监理工程师在行使上述权利或本工程监理合同职权范围内的职权时，承包人均应

视为已经取得发包人的同意，不得拒绝执行。

需要取得发包人批准才能行使的职权包括：工程开工令、工程停工令、暂停令的发布，工程延期、工程变更的审批，工程内容的增减等。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：
/_____。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：_____；

职 务：_____；

监理工程师执业资格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

关于监理人的其他约定：_____。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1) 双方另行确定；

(2) 双方另行确定；

(3) 双方另行确定。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：双方另行确定。

关于工程奖项的约定：双方另行确定。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前 48 小时书面通知监理人检查。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：(1) 承包人应严格按照《山东省建筑安全生产管理规定》、《环境保护法》等文件要求，保证施工现场安全生产文明施工，并达到市级安全文明工地标准要求。

(2) 承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。发包人不承担承包人单位人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

(3) 工程施工中，承包方必须遵守安全生产的有关规定，采取必要的安全防护措施，杜绝安全质量事故的发生，如施工过程中确实存在重大安全隐患，应及时书面

报告发包方，在排除后方可施工。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 执行通用条款。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定： 开工后三天内编制完成施工场地治安保卫计划。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 达到现行《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2004)。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 纳入合同价格支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 开工日期前7天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：
收到施工组织设计后 7 天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：
收到后 7 天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工日前 7 天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 7 天内发出开工通知的，
承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工日前 7 天。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形： (1) 发包方未按时支付进度款，而影

响施工进度；2) 重大设计变更影响施工进度；3) 政府政策影响施工进度；4) 不可抗力，此延误工期需在发现后 7 天内办理签证，逾期不予认可。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

每延误一天，按各段造价的万分之二向发包人缴纳违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：

承包范围造价的 3%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) 日降雨量大于 50mm 的雨日超过 1 天；

(2) 风速大于 8—10.7 m/s 的 5 级以上台风灾害；

(3) 日气温超过 38℃ 的高温大于 3 天；

(4) 日气温低于 -20℃ 的严寒大于 3 天；

(5) 造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量 10mm 及以上；

(6) 其它异常恶劣气候灾害。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：双方另行约定。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：双方另行确定。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和发包方需求确定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：执行通用条款。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：_____按有关规定执行_____。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：_____执行通用条款_____

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人商定或确定变更工作的单价。已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定变更工作的单价。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到后 7 天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到后 7 天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：双方另行确定。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。工程结算时，暂列金额应予取消，另根据工程实际发生项目增加费用。采用工程量清单计价的工程，暂列金额按招标文件编制，列入其他项目费。采用工料单价计价的工程，暂列金额单独列项计算。暂列金额应由监理人报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予使用。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：招标

(2) 关于基准价格的约定: / 。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 3%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 3%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：以招标控制价的预算书中载明的材料单价为基准价格，合同履行期间材料单价涨幅超过±5%的，按实进行调整。

12.1 合同价格形式

综合单价包含的风险范围：各种因素引起的人工工资、材料价格、机械费、管理费、利润等变化及风险因素。

风险范围以外合同价格的调整方法： 执行第 11.1 款。

总价包含的风险范围：_____ / _____。

风险范围以外合同价格的调整方法: / 。

12.2 预付款

预付款支付比例或金额： 无。

预付款支付期限: / 。

预付款扣回的方式: _____/_____。

承包人提交预付款担保的期限: / 。

预付款担保的形式为：_____。

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：_____执行通用条款_____。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：每月完成后 7 日内向监理单位报送，其它执行通用条款。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：_____/_____。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量：_____/_____。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：双方另行协商_____。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：双方另行协商_____。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：本项目无预付款，按工程形象进度付款，按月计量，在建设期内支付 50%，工程竣工验收合格支付到合同价款的 70%，审计结束支付到结算价款的 85%，剩余资金分三年付清，每年支付 5%

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：同计量周期。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：双方另行协商。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：双方另行协商。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到后申请 7 日内_____。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：

收到后申请 7 日内_____。

（2）发包人支付进度款的期限：执行通用条款_____。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：

执行通用条款_____。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：_____/_____。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：_____/_____。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：_____执行通用条款_____。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：
执行通用条款_____。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后 7 天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：_____执行通用条款_____。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：_____执行通用条款_____。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：_____ / _____。

(1) 单机无负荷试车费用由_____ / _____承担；

(2) 无负荷联动试车费用由_____ / _____承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：_____ / _____。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后 15 天内。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工验收合格后 28 天内。

竣工付款申请单应包括的内容：_____执行通用条款_____。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单 28 天（包括监理单位审核时间）_____。

发包人完成竣工付款的期限：_____签发竣工付款证书 14 天内_____。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：_____执行通用条款_____。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：_____四份_____。

承包人提交最终结清申请单的期限：缺陷责任期满后 7 天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：_____收到申请后 14 天内_____。

(2) 发包人完成支付的期限：_____颁发最终结清证书后 7 天内_____。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：____/____。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：____/____。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第____/____种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为：____/____；

(2) ____/____%的工程款；

(3) 其他方式：____/____。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第____/____种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式：____/____。

关于质量保证金的补充约定：____见工程质量保修书____。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：____见工程质量保修书____。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24 小时内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：____执行通用条款____。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：
双方另行确定。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行确定。

(3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第 (2) 项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行确定。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行确定。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：
双方另行确定。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行确定。

(7) 其他：_____。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：_____双方另行确定_____。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任_____。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行_____。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：_____双方另行确定_____。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：_____/_____。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：_____执行通用条款_____。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：_____/_____。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：_____/_____。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：_____/_____。

选定争议评审员的期限：_____/_____。

争议评审小组成员的报酬承担方式：____/____。

其他事项的约定：____/____。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：____/____。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

(1) 向____/____仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向____乳山市____人民法院起诉。

附件

协议书附件：

附件 1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件 2：发包人供应材料设备一览表

附件 3：工程质量保修书

附件 4：主要建设工程文件目录

附件 5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件 6：承包人主要施工管理人员表

附件 7：分包人主要施工管理人员表

附件 8：履约担保格式

附件 9：预付款担保格式

附件 10：支付担保格式

附件 11：暂估价一览表

附件 1:

承包人承揽工程项目一览表

[illegible]

附件 2:

发包人供应材料设备一览表

[illegible]

附件 3:

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 乳山市建筑垃圾消纳场建设项目重新招标（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人承包范围内的工程。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；
3. 装修工程为 2 年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5. 供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；
7. 其他项目保修期限约定如下：本项目质保期为 2 年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 1 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人

保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：____/____。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：_____ 承包人(公章)：_____

地 址：_____ 地 址：_____

法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____

委托代理人(签字)：_____ 委托代理人(签字)：_____

电 话：_____ 电 话：_____

传 真：_____ 传 真：_____

开户银行：_____ 开户银行：_____

账 号：_____ 账 号：_____

邮政编码：_____ 邮政编码：_____

附件 4:

主要建设工程文件目录

文件名称	套数	费用（元）	质量	移交时间	责任人

附件 5:

承包人用于本工程施工的机械设备表

[illegible]

附件 6:

承包人主要施工管理人员表

名 称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理				
项目副经理				
技术负责人				
造价管理				
质量管理				
材料管理				
计划管理				
安全管理				
其他人员				

附件 7:

分包人主要施工管理人员表

名 称	姓 名	职 务	职 称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理				
项目副经理				
技术负责人				
造价管理				
质量管理				
材料管理				
计划管理				
安全管理				
其他人员				

附件 8:

履约担保（无）

_____（发包人名称）：

鉴于_____（发包人名称，以下简称“发包人”）与
_____（承包人名称）（以下称“承包人”）于____年____月
日就_____（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建
设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，
向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）_____元（¥_____）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程
接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，
我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请
仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

_____年____月____日

附件 9：

预付款担保（无）

_____（发包人名称）：

根据_____（承包人名称）（以下称“承包人”）与
_____（发包人名称）（以下简称“发包人”）

于____年____月____日签订的_____（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）_____元（¥_____）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在 7 天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

_____年____月____日

附件 10:

支付担保（无）

_____（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与_____（发包人名称）（以下称“发包人”）于____年____月____日签订了_____（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的_____%，数额最高不超过人民币元（大写：_____）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。
2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后____日内。
3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后 7 天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起__个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第____种方式解决：

（1）向_____仲裁委员会申请仲裁；

（2）向_____人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：_____（盖章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

地 址：

邮政编码：

传 真：

_____年____月____日

第六章 工程量清单

工程量清单编制说明

一、工程概况：

本工程为乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

1. 工程地点：乳山市建筑垃圾消纳场建设项目位于乳山市乳山寨镇西驾马沟村南侧、S208 烟海线东侧，拟建场地为废弃采石坑，拟用地面积约 5.762 公顷（合 86.43 亩）。场地南侧有现状土路向西连接 S208 烟海线，距离 S208 约 300 米，距离乳山市城区约 15 公里。本项目主要用于填埋消纳处理乳山市市域的各种无法资源化再利用的建筑垃圾，设计平均填埋处理规模 3.5 万吨/年（合约 100 吨/天），设计填埋库容约 41.4 万立方米，按 1 立方米库容可填埋消纳建筑垃圾 1.4 吨计，设计使用年限约 16.5 年。

2. 编制内容：设计图纸范围内的建筑垃圾填埋库区、转运调配场、污水调节池、蓄水池、污水处理车间、生产管理房、地磅、厂区道路及排水沟等附属设施。具体范围如下：

- （一）土石方工程：拆除民房、石砌挡土墙，挖土石方，余方弃置；
- （二）填埋库区工程：堤坝锚固，库区防渗，地下水导排盲沟，污水导排盲沟，库区道路，转运调配场，雨水沟，挡土墙，护坡及围栏；
- （三）污水处理车间：砌筑墙，混凝土及钢筋混凝土，屋面及防水、保温、找平层，地面、墙面、天棚、油漆、涂料、裱糊工、门窗，强弱电、通风等；
- （四）生产管理房：砌筑墙，混凝土及钢筋混凝土，屋面及防水、保温、找平层，地面、墙面、天棚、油漆、涂料、裱糊工、门窗，给排水、强弱电、通风等；
- （五）污水调节池：土石方挖运，钢筋混凝土，防水等；
- （六）蓄水池：土石方挖运，钢筋混凝土，防水等；
- （七）库区配套工程：化粪池，洗车台、沉砂池，地磅，生产生活区给排水、电气、箱变、视频监控、停车管理系统等。

二、编制依据

1. 《2013 年工程量清单计价规范》（GB50500-2013）
2. 《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（2016）
3. 《2016山东省市政工程消耗量定额》
4. 与建设项目相关的标准设计图集、规范、技术资料等。
5. 山东省和市建设主管部门颁发的计价定额和计价管理办法及有关计价要求。
6. 结合现场实际情况及建筑市场情况。

三、投标人须知：

- 1、必须按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。
- 2、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得删除或涂改。
- 3、工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的综合单价和合价，投标人均应填报，未填报的综合单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

四、清单报价时，投标人应注意：

- 1、图纸与清单不符的以清单为准，清单未注明的以图纸为准。
2. 工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标人按照招标文件、设计图纸、规范等资料要求综合考虑；设计及规范等资料未明确的由投标人根据现场考察、施工经验和相关资料综合考虑，所有分部分项工程量清单均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中，结算时不予调整。投标人按照清单列项进行报价，结算时按实际施工项目及工程量结算，对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除，对清单以外增加的施工内容（需要现场签字确认），结算时清单中有适用或类似的项目，按清单单价执行，没有适用或类似于变更工程的价格，按照同期适用定额及相关规定计价，此部分结算价乘以下浮率执行。
3. 土方的运距及堆放地点由投标单位自行考虑，报价单位应充分考虑土方弃土地点的道路畅通，避免土方堆放存在的安全隐患所发生的各种费用（包括弃土道路的修路，挖掘机堆土，挖掘机进出场等）；结算时土方综合单价不再调整。
4. 综合单价中应包括材料、半成品构件和成品构件运至工地现场堆放点的场外运输费用及从堆放点至施工点的场内运输费用，结算时不得因为运距而调整综合单价。

5. 所有投标报价材料价格均包含检验试验费、采保费、运输损耗费、运杂费。
6. 工程施工中，为保证工程质量，施工单位自行采取的施工工艺措施项目，均由投标单位在报价时自行考虑，结算时不增加此部分费用。
7. 若投标人有不平衡报价的单项产生了做法或材质变更，结算价格以清单控制价的单价为基准来调差。
8. 变更导致实际完成的工程量超过已标价工程量清单工程量 15%的，招标人有权将实际完成的工程量超过已标价工程量清单工程量 15%以外部分单价重新组价。
9. 本工程暂列金合计 2704123.64 元，暂估价合计 5040000 元，投标单位应按照给定的金额正常计取规费税金后计入投标总价中，不能随意删除、改动。

2、工程量清单与计价表

后附系统自动生成的清单表格

商务条款偏离表

序号	招标文件的商务条款	报价文件的商务条款	说明
1	投标保证金：本项目不收取投标保证金		
2	报价保证金形式：本项目不收取投标保证金		
3	服务费：按招标文件的规定。		
4	履约保证金：无		
5	报价有效期：自公开报价之日起 60 天。		
6	施工地点：乳山市。		
7	付款方式按照本招标文件合同执行		
8	质量保证期：按合同约定。		
9	甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。		
10	如双方协商不成，可向合同签约地法院提起诉讼。		
11	本合同应按照中华人民共和国法律进行解释。		
12	工期要求：243 日历天。		

本表未列明的招标文件中其它商务条款的响应情况		
------------------------	--	--

注： 1、在本表中，需对本招标文件的全部商务条款作出响应，而不仅仅是对偏离项的响应。

2、在本表中，与“招标文件的商务条款”栏比较，如无偏离，“报价文件的商务条款”栏可具体填写响应内容或“同意”、“接受”等字样，如有偏离，则必须填写具体的偏离内容。

3、对于其他商务条款（包括其他章的），如有偏离或替代方案的，也要求增列入此表，否则表示投标企业完全接受，对投标企业有约束力。

4、本表应另行打印。

第七章 图 纸（如有，电子版图纸系统里面下载）

第八章 技术标准和要求

第一节 工程说明

1 工程概况

1.1 本工程基本情况如下：

工程名称：乳山市建筑垃圾消纳场建设项目重新招标

工程概况：乳山市建筑垃圾消纳场建设项目位于乳山市乳山寨镇西驾马沟村南侧、S208烟海线东侧，拟建场地为废弃采石坑，拟用地面积约 5.762 公顷（合 86.43 亩）。场地南侧有现状土路向西连接 S208 烟海线，距离 S208 约 300 米，距离乳山市城区约 15 公里。本项目主要用于填埋消纳处理乳山市市域的各种无法资源化再利用的建筑垃圾，设计平均填埋处理规模 3.5 万吨/年（合约 100 吨/天），设计填埋库容约 41.4 万立方米，按 1 立方米库容可填埋消纳建筑垃圾 1.4 吨计，设计使用年限约 16.5 年。控制价 7020 万元。

质量要求：合格标准。

招标范围：工程量清单及施工图纸范围内工程施工及保修。

技术要求：按图纸及招标文件要求执行

合同计价方式：本工程采用固定综合单价合同。

报价要求：

报价应包括以下内容：（1）图纸范围内的工程施工及保修所发生的人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、运杂费、安装费、缺陷修复及质保期费用、保险费、管理费、规费、利润、税金；（2）投标费；（3）工程达到合格要求所发生的其它一切费用。

（1）每个投标单位应按照所提供的工程量清单当中的工程量计算出综合单价和总价，

综合单价需分析单价构成。

（2）投标报价按照施工图纸、现行的施工规范的要求及附件说明要求计算报价。

（3）投标报价与清单报价不符以清单报价为准。

1.2 本工程施工场地(现场)具体地理位置：乳山市。

第二节 适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程

依据设计文件要求、本招标工程项目的材料、设备、施工须达到下列现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求，如有最新规范，按照最新规范执行。

国家及威海市现行的其它与本工程相关的技术规范、质量规范及验收规范。

当地建设行政主管部门有关规定，

第九章 投标文件格式

- 1、本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 word 或 pdf 文档的固定格式，其他相关内容以威海市建设工程电子交易系统自动生成的唯一水印码的格式为准。
- 2、投标人应按照招标文件要求在电子投标文件指定位置上签电子单位公章或电子个人印章（无需先在书面投标文件里盖章再扫描上传）。

附件：

投标承诺书

本单位郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，参加
_____项目的投标。

一、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的，不弄虚作假，骗取中标。

二、不与招标人、其他投标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。

三、不向招标人或评标委员会成员或相关人员行贿，以牟取中标。

四、不存在任何形式的挂靠、借用资质参加投标和串通投标的行为。

五、保证按照招标文件及中标通知书规定，签署施工合同。

六、保证中标后，自行独立完成工程项目的施工，不违法转包、分包。

七、自觉遵守国家有关质量、安全及农民工的有关规定。

八、本单位若有违反承诺内容的行为，愿意接受建设行政主管部门的处罚，并承担相应的法律责任。

投标单位：_____（印章）

法定代表人（印章）：_____电话：

年 月 日

投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营 形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都 是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导 致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形， 若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规行为不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方在以往工程建设活动中，积极履行社会责任，近三年内不存在因拖欠农民工工资导致集体访、越级访等影响社会稳定的问题，若经贵方查出，立即取消我方投标资格。

五、我方承诺近三年内无行贿犯罪记录。如有不实，愿意承担一切后果。

六、我方拟派本工程项目经理，现阶段没有担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理（项目负责人）。

七、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格 按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经 理等内容组织实施。

八、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事 中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

九、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极 参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德， 争当信用市民，争创信用企业。

十、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位：

（单位印章/法人印章）

年 月 日

法定代理人或其委托代理人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地 址：

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：

姓 名：_____性 别：

年 龄：_____职 务：

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（印章）

_____年_____月_____日

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人、授权人身份证复印件附后

投 标 人：_____（印章）

法定代表人：_____（印章）

_____年_____月_____日

选派建造师委托书

_____（代理机构）：

_____（投标人全称）的法定代表
人_____同志，任本单位_____之职，现代表本单位委任_____同志为参加建
设单位_____建设的_____项目的建造师，该工程我单位若能中标，凡本工程
执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面的工作由其代表本
单位全面负责。

投标人（全称）_____（印章）

法定代表人 _____（印章）

年 月 日

注：身份证复印件附后。

项目管理机构

(一) 项目管理机构组成表

[illegible]

(二) 主要人员简历表

附 1：建造师简历表

姓 名		年 龄		学 历	
职 称		职 务		拟在本工程任职	建造师
注册建造师执业资格等级			级	建造师专业	
毕业学校	年毕业于		学校	专业	
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目名称			工程概况说明	发包人及联系电话

后附：建造师注册资格证书、安全生产考核合格证书彩色扫描件

附 2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指技术负责人、施工员、专职安全员、材料员、质检员。

岗位名称：			
姓名		年龄	
性别		毕业院校	
专业		毕业时间	
拥有的职业资格		专业职称	
职业资格证书编号		工作年限	
主要工作业绩及担任的主要工作			

后附：技术负责人职称证、学历证和专职安全生产管理人员有效的安全生产考核合格证
书彩色扫描件

近三年所承建类似工程情况一览表

建设单位	项目名称及建设地点	建设规模	开竣工日期	合同价格	质量达到标准	合同履行情况

目前正在承建设工程情况一览表

建 设 单 位	项目名称及 建设地点	建设规模	计划开竣工 日期	合同价 格	质量要求 标准

投标函附录-1

工程名称：_____（项目名称）

工程名称	报价（元）	质量标准	工期
_____工程	投标报价：_____（大写） 小写：¥_____ 元	质量标准：合格	_____日历天

投标人（印章）：

法定代理人（印章）：

日期：____年____月____日

近X年企业获奖情况一览表

获奖内容	发证机构	获奖级别	获奖时间

注：该表可复制，该表后所附获奖证书彩色扫描件顺序应与本表所填顺序一致。

附录1

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第1页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [100.00]			
1	资格审查 [合格制]		
1.1	营业执照	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容为营业执照的彩色扫描件;
1.2	资质证书	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容为具有市政公用工程施工总承包二级及以上资质证书的彩色扫描件;
1.3	安全生产许可证	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容为安全生产许可证的彩色扫描件;
1.4	法定代表人身份证明或授权委托书	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容为法定代表人身份证复印件及法人身份证明 (若法定代表人参加投标) 或企业法定代表人身份证复印件、授权委托书 (若授权代表参加投标)
1.5	项目管理机构	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容包括项目负责人、技术负责人及施工员、专职安全员、材料员、质检员, 需附社保证明及项目经理具有市政公用工程壹级及以上注册建造师执业资格 (注册证、安全考核B证) 证书。技术负责人 (相关专业中级及以上职称或建设类注册证)、专职安全员证书。填写简历表。社保证明内容为: 建造师、技术负责人、施工员、专职安全员、材料员、质检员提供开标前三个月内的社会保险缴费记录扫描件; (开标前三个月的企业注册所在地社保机构网站下载的带有效验码 (验真码)、电子签章等可上网查询的社会保险缴费证明扫描件; 如注册所在地社保机构网站无此功能, 则提供注册所在地社保机构盖章的证明原件以及本单位社保网站的账号及密码, 由评委现场网上查询确认) (项目管理机构组成表请在资信标一项中选择人员)
1.6	失信情况查询	合格制	上传word或pdf格式的文档 1、说明: 被列入“全国法院失信被执行人信息公布与名称查询系统” (查询网址: http://zxgk.court.gov.cn/shixin/) 的失信被执行人禁止参与本项目的投标。投标文件附 通过网站 (http://zxgk.court.gov.cn/shixin/) 查询信息记录, 包含投标人及参与本次投标的相关人员包括法定代表人、委托代理人及项目管理机构所有人员失信情况网页截图。 2、投标人近一年在“信用中国”和“信用山东”无严重失信记录。(上传“信用中国” (www.creditchina.gov.cn) 和“信用山东” (www.creditsd.gov.cn) 网站下载的投标人信用报告。)
1.7	投标人信用承诺书	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容为投标承诺书、投标人信用承诺书
1.8	财务报告	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容为投标企业2023年度或2024年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表彩色扫描件
2	技术标 [25.00] (汇总规则: 当专家数量小于等于1位, 取去掉0个最高分、0个最低分后的算术平均值; 当专家数量大于1位小于等于4位, 取去掉1个最高分、0个最低分后的算术平均值; 当专家数量大于4位, 取去掉1个最高分、1个最低分后的算术平均值;)		
2.1	施工总平面图布置设计合理	2.50	(2.5分) 对工程整体有深刻认识, 表述清晰完整, 施工段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计合理
2.2	施工方案和技术措施合理, 对关键工序有针对性等	2.50	(2.5分) 施工方案和技术措施合理, 对关键工序和关键部位施工具有针对性, 措施得力、经济、安全、可行
2.3	针对本工程的通病治理措施	2.50	(2.5分) 有完整的质量保证措施, 先进可行, 有针对本工程的通病治理措施
2.4	安全文明措施和应急救援预案	2.50	(2.5分) 针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案, 且措施齐全, 预案可行
2.5	环境、地下管网、地上设施保护, 冬季、雨季施工方案	2.50	(2.5分) 环境保护措施安全得力, 减少噪音、降低环境污染、扬尘治理措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等, 冬季、雨季施工方案
2.6	绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用	2.50	(2.5分) 绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用
2.7	施工进度计划和进度措施	2.50	(2.5分) 施工进度计划和进度措施 (包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等)
2.8	资源配备计划	2.50	(2.5分) 资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理, 与进度计划呼应, 满足施工需
2.9	项目管理机构人员配备齐全合理	2.50	(2.5分) 项目管理机构人员配备齐全合理 (采用暗标方式, 不得涉及人员姓名、公司名称等暴露投标人身份的内容)

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第2页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
2.10	成品保护、工程保修制度、总包和分包配合	2.50	(2.5分) 成品保护、工程保修制度、总包和分包配合、与发包、分包、监理、设计的配合等
3	资信标 [10.00]		
3.1	企业信用及考核情况	3.00	上传word或pdf格式的文档,投标人近一年内,在招标投标相关领域、工程质量相关领域、工程安全相关领域等有行政处罚记录的,每有一条记录在基本分3分的基础上,扣1分,扣分无下限。投标文件中附信用中国(查询网址: https://www.creditchina.gov.cn)和信用中国(山东)(https://credit.shandong.gov.cn)网站查询的信用报告。如两个网站下载的信用报告内容不一致,以行政处罚记录多的为准。
3.2	项目管理机构	4.00	通过系统选择项目班子成员 项目经理为市政公用工程专业壹级及以上注册建造师;技术负责人必须持相关专业中级及以上职称或建设类注册证书;其他关键岗位管理人员[包括施工员、安全员、材料员、质检员]配备齐全,符合以上人员配备要求的为本项目管理机构的最低标准,得4分。投标文件中项目管理班子配备不符合招标文件要求的最低标准的或不提供项目管理机构成员劳动保险证明,其投标将被否决。
3.3	企业业绩	3.00	通过系统勾选所使用的业绩;2022年1月1日以来(开标日前推,以合同签订时间为准),投标人提供的类似业绩,每有一项得1.5分,本项最高得3.0分。系统中需上传中标通知书、合同扫描件,否则该项不得分。
4	商务标 [65.00]		
4.1	投标报价	65.00	基准价计算方式:综合平均法。 评标基准价$C=$投标价算术平均值$A \times$下浮系数$K1 \times$权重比例$Q1 +$招标控制价$B \times$下浮系数$K2 \times$权重比例$Q2$。 投标价算术平均值A计算过程:(n为有效投标人个数) 当$n \leq 6$时,$A =$所有有效标书报价的算术平均值 当$6 < n \leq 9$时,$A =$所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值 当$n > 9$时,$A =$所有有效标书报价中去掉2个最高价、2个最低价后的算术平均值 B: 招标控制价。 $K1$: 0.96,0.965,0.97,0.975,0.98。 $K2$: 0.97。 Q: 权重比例$Q1 + Q2 = 100\%$, $Q1$、$Q2$取值均应$\geq 30\%$。$Q1$: 0.3,0.31,0.32,0.33,0.34。 以评标基准值为基准,投标报价与基准进行比较,相同得满分 每高于基准价1%,扣减0.2分,扣完为止。 每低于基准价1%,扣减0.1分,扣完为止。 偏离不足1%时,按照插入法计算得分,分数保留两位小数

其他注意事项

控制价 : 70200000.00

专家个数 :7

投标人报价方式 :总价（元）

定标方式 :推荐候选人，3 个。

工程投标报价汇总表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	土石方工程		1159550.49		
2	填埋库区工程		1263019.30		
3	污水处理车间		83039.55		
4	生产管理房		41716.21		
5	污水调节池		61094.58		
6	蓄水池		33207.84		
7	库区配套工程		566495.67		
合计			3208123.64		

单项工程投标报价汇总表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中(元)		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	土石方工程		1159550.49		
1	土石方工程		1159550.49		
2	填埋库区工程		1263019.30		
1	填埋库区工程--土建		1231229.36		
2	填埋库区工程--安装		31789.94		
3	污水处理车间		83039.55		
1	污水处理车间--建筑		48827.91		
2	污水处理车间--装饰		25907.63		
3	污水处理车间--安装		8304.01		
4	生产管理房		41716.21		
1	生产管理房--建筑		23665.04		
2	生产管理房--装饰		12511.27		
3	生产管理房--安装		5539.90		
5	污水调节池		61094.58		
1	污水调节池--土建		59815.67		
2	污水调节池--安装		1278.91		
6	蓄水池		33207.84		
1	蓄水池--土建		32070.61		
2	蓄水池--安装		1137.23		
7	库区配套工程		566495.67		
1	化粪池-土建		2117.61		
2	洗车台、沉砂池		26561.11		
3	地磅		73429.85		
4	照明工程		10804.35		
5	生产生活区-土建		284180.78		
6	生产生活区-安装		169401.97		
合计			3208123.64		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第1页 共9页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
	土石方工程		
	土石方工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	填埋库区工程		
	填埋库区工程--土建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	填埋库区工程--安装		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第2页 共9页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	污水处理车间		
	污水处理车间--建筑		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	污水处理车间--装饰		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第3页 共9页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	污水处理车间--安装		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	生产管理房		
	生产管理房--建筑		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第4页 共9页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	生产管理房--装饰		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	生产管理房--安装		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	污水调节池		
	污水调节池--土建		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第5页 共9页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	污水调节池--安装		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	蓄水池		
	蓄水池--土建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第6页 共9页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	蓄水池--安装		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	库区配套工程		
	化粪池-土建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第7页 共9页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	洗车台、沉砂池		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	地磅		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第8页 共9页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	照明工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	生产生活区-土建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第9页 共9页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	生产生活区-安装		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第1页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	土石方工程							
	土石方工程							
1	04B001	拆除民房	1.部位：厂区民房、水池 2.工程量：按房间面积计算 3.建筑垃圾外运30KM	m2	320.07			
2	04B002	拆除石砌挡墙	1.部位：厂区石砌挡墙 2.工程量：按体积计算 3.建筑垃圾外运30KM	m3	1560.38			
3	040101001001	挖一般土方	1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：综合考虑 3.开挖方式：机械开挖 5.工作内容：挖土方、人工清理、场内堆土、平整、覆盖等,满足施工要求 6.工程量：按实际挖方量进行计算 7.其他：包含挖掘机进出场费用	m3	202050.56			
4	040103001001	回填方	1.回填材料要求：原土 2.回填质量要求：分层夯填，夯实度满足施工设计要求 3.回填方式：综合考虑 4.其他：综合考虑场内倒运，场内土方运距综合考虑 5.土方量：以实际回填量计算	m3	89082.63			
5	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种：土方 2.运距：30KM 3.工作内容：装车、倒运、二次搬运、外运等	m3	112967.93			
6	040102001001	挖一般石方	1.岩石类别:坚石 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:机械开挖 4.装车、不装车:装车 5.运距:外运30KM 6.工程量：按实际挖方量进行计算 7.其他：包含挖掘机进出场费用	m3	48900			
	填埋库区工程							
	填埋库区工程--土建							
	堤坝锚固							
1	040701001001	场地平整 1.部位：库底 2.压实度：达到设计要求		m2	17565.83			
2	040701001002	场地平整 1.部位：边坡 2.坡度：1:2 3.压实度：达到设计要求		m2	15938.89			
3	040701002001	环库堤坝	1.结构类型：土石坝 2.土石种类、密实度：土石方 3.压实度：满足设计要求 4.部位：库区堤坝、边坡及厂区道路	m3	39857.74			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第2页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	040701002002	分区坝	1.结构类型:土石坝 2.土石种类、密实度:土石方装袋堆筑 3.压实度:满足设计要求	m3	2562.56			
5	040101002001	挖沟槽土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械开挖 5.工作内容:挖土方、倒运、人工清理基槽,满足施工要求 6.工程量:按甲方批准的施工组织设计的实际挖方量进行计算 7.部位:堤坝锚固沟		m3	754.42			
6	040103001002	回填方 1.回填材料要求:原土 2.回填质量要求:分层夯实,夯实度满足施工设计要求 3.回填方式:综合考虑 4.其他:综合考虑场内倒运,场内土方运距综合考虑 5.土方量:以实际回填量计算 6.部位:堤坝锚固沟		m3	754.42			
7	040202001001	路床(槽)整形 1.部位:锚固平台 2.工作内容:压实、整形		m2	2878.2			
8	040202015001	水泥稳定碎(砾)石 1.部位:锚固平台 2.材料类型:150mm厚泥灰结碎砾石层		m2	2878.2			
9	040202009001	砂砾石 1.部位:锚固平台 2.材料类型:50mm厚砂砾磨耗保护层		m2	2878.2			
库区防渗								
10	04B004	土工复合排水网 1.铺设位置:库底 2.材料规格、强度、单位重量:7.0mm厚土工复合排水网一层		m2	35816.18			
11	04B005	土工复合排水网 1.铺设位置:边坡 2.材料规格、强度、单位重量:7.0mm厚土工复合排水网一层		m2	51135.82			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第3页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	040701005001	膨润土垫(GCL) 1.铺设位置:库底 2.材料规格、强度、单位重量: 5000g/m2		m2	17565.83			
13	040701005002	膨润土垫(GCL) 1.铺设位置:边坡 2.材料规格、强度、单位重量: 5000g/m2		m2	25693.17			
14	040701004001	高密度聚乙烯(HDPE)膜	1.铺设位置:库底 2.厚度、防渗系数: 2.0mm 3.材料规格、强度、单位重量: 光面HDPE土工膜一层	m2	23651			
15	040701004002	高密度聚乙烯(HDPE)膜	1.铺设位置:边坡 2.厚度、防渗系数: 2.0mm 3.材料规格、强度、单位重量: 双糙面HDPE土工膜一层	m2	24184			
16	040701006001	土工合成材料 1.铺设位置:库底 2.材料规格、强度、单位重量: 800g/m2长丝非织造土工布一层		m2	18250.35			
17	040701006002	土工合成材料 1.铺设位置:边坡 2.材料规格、强度、单位重量: 800g/m2长丝非织造土工布一层		m2	27050.65			
18	040701009001	碎(卵)石导流层 1.铺设位置:库底 2.材料品种:卵石 3.材料规格: d=20-40mm 4.厚度: 300mm		m3	5521			
19	040701006003	土工合成材料 1.铺设位置:库底 2.材料规格、强度、单位重量: 200g/m2土工滤网		m2	19518			
20	04B006	袋装沙土缓冲层 1.铺设位置:堤坝边坡 2.材料规格、种类: 500mm厚袋装沙土		m2	17515.13			
21	040701004003	高密度聚乙烯(HDPE)膜	1.铺设位置:库底与边坡 2.厚度、防渗系数: 1.0mm 3.材料规格、强度、单位重量: 光面HDPE土工膜一层	m2	42054			
22	040101001002	挖填土方	1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 综合考虑 3.开挖方式: 机械开挖 5.工作内容: 二次开挖形成锚固沟及素土回填 6.工程量: 按实际挖填方量进行计算	m3	1071			
	地下水导排盲沟							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第4页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
23	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械开挖 5.工作内容:挖土方、倒运、人工清理基槽,满足施工要求 6.工程量:按实际挖方量进行计算 7.部位:库区地下水导排盲沟	m3	235.83			
24	040103002002	余方弃置	1.废弃料品种:土石方 2.运距:30KM 3.工作内容:装车、倒运、二次搬运、外运等	m3	235.83			
25	040303024001	混凝土其他构件 1.名称、部位:穿坝管道包封 2.混凝土强度等级:C25 3.工作内容:砼浇筑、模板、养护 4.部位:库区地下水导排盲沟		m3	10.39			
26	040601025001	滤料铺设 1.滤料品种:沟内填充碎石 2.滤料规格:粒径40-60mm 3.部位:库区地下水导排盲沟		m3	197.26			
27	040701006004	土工合成材料 1.铺设位置:库区地下水导排盲沟 2.材料规格、强度、单位重量:200g/m2土工滤网		m2	1882.26			
28	040501001001	混凝土管 1.材质、规格:钢筋砼管 2.直径、壁厚:D400mm 3.铺设位置:库区地下水导排盲沟		m	111.68			
29	040504002001	混凝土井 1.井名称:φ1000检查井 2.混凝土强度等级:基础、井体、井筒及盖板C30 3.井深:1.84m 4.井盖材质及尺寸:φ700铸铁井盖 5.工作内容:砼浇筑、模板、养护、钢筋、盖板制作安装、运输、爬梯制安、井盖安装等全部工作内容 6.详见图集20S515-30		座	3			
30	040504002002	混凝土井 1.井名称:检查井 每增减0.1m		座	3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第5页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
31	04B007	地下水监测井 1.名称:地下水监测井 2.做法:详见图纸		m	180.7			
32	040701010001	穿孔管铺设	1.材质、规格、型号:HDPE穿孔管De250 2.连接方式:热熔焊接 4.含各配件等	m	595			
污水导排盲沟								
33	040101002003	挖沟槽土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械开挖 5.工作内容:挖土方、倒运、人工清理基槽,满足施工要求 6.工程量:按甲方批准的施工组织设计的实际挖方量进行计算 7.部位:库区污水导排盲沟、集水坑、提升井		m ³	544.39			
34	040103002003	余方弃置	1.废弃料品种:土石方 2.运距:30KM 3.工作内容:装车、倒运、二次搬运、外运等	m ³	544.39			
35	040601025002	滤料铺设 1.滤料品种:沟内填充卵石 2.滤料规格:粒径30-60mm 3.部位:库区污水导排盲沟、集水坑		m ³	705			
36	040701006005	土工合成材料 1.铺设位置:库区污水导排盲沟、集水坑 2.材料规格、强度、单位重量:200g/m ² 非织造土工布		m ²	3295			
37	040303024002	混凝土其他构件 1.名称、部位:污水提升井砼填充 2.混凝土强度等级:C20 3.工作内容:砼浇筑、养护 4.部位:库区污水提升井		m ³	19.41			
38	040701010002	穿孔管铺设	1.材质、规格、型号:HDPE穿孔管De250 2.连接方式:热熔焊接 4.含各配件等	m	496			
39	040701010003	穿孔管铺设	1.材质、规格、型号:HDPE穿孔管De500 2.连接方式:热熔焊接 4.含各配件等	m	195			
库区道路								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第6页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
40	040202001002	路床(槽)整形 1.部位: 库区道路 2.工作内容: 压实、整形		m2	5007.19			
41	040202009002	砂砾石 1.部位: 1#厂区道路、库区坡道、卸料平台 2.材料类型: 180mm厚天然砂砾垫层		m2	4375.98			
42	040202015002	水泥稳定碎(砾)石 1.部位: 1#厂区道路、库区坡道、卸料平台 2.材料类型: 180mm厚水泥稳定碎石		m2	4282.72			
43	040203007001	水泥混凝土 1.部位: 1#厂区道路、库区坡道、卸料平台 2.材料类型: 200mm厚C35砼 3.工作内容: 砼浇筑、模板、养护、横纵向缝(传力杆单列)		m2	3851.94			
44	040203007002	水泥混凝土 1.部位: 2#厂区道路 2.材料类型: 150mm厚C35砼 3.工作内容: 砼浇筑、模板、养护		m2	601.8			
45	040204004001	安砌侧(平、缘)石 1.材料品种:C30砼立缘石 2.规格: 350(高)*150(宽)*500mm 3.形状: 综合考虑 4.垫层厚度、材料种类: 20mm厚1:2水泥砂浆 5.工作内容: 包括水泥砂浆垫层的铺设, 路缘石运输、安砌等与此相关的一切工作内容		m	232.71			
46	040204004002	安砌侧(平、缘)石 1.材料品种:C30砼平缘石 2.规格: 250(高)*100(宽)*500mm 3.形状: 综合考虑 4.垫层厚度、材料种类: 20mm厚1:2水泥砂浆 5.工作内容: 包括水泥砂浆垫层的铺设, 路缘石运输、安砌等与此相关的一切工作内容		m	421.8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第7页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
47	040303001001	混凝土垫层 1.混凝土强度等级: C15 2.工作内容: 砼浇筑、模板、养护 3.部位: 路缘石靠背		m3	14.73			
48	04B008	传力杆 1.部位: 道路变形缝 2.规格: 详见图纸		t	1.814			
49	040901001001	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格: 直筋 HRB400Φ12 2.工作内容: 包括运输、制作、绑扎、安装等 3.部位: 道路边缘加固		t	1.062			
50	040901001002	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格: 直筋 HRB400Φ6 2.工作内容: 包括运输、制作、绑扎、安装等 3.部位: 道路边缘加固		t	0.08			
转运调配场								
51	040202001003	路床(槽)整形 1.部位: 转运调配场 2.工作内容: 压实、整形		m2	7309.38			
52	040202015003	水泥稳定碎(砾)石 1.部位: 转运调配场 2.材料类型: 180mm厚水泥稳定碎石		m2	7309.38			
53	040203007003	水泥混凝土 1.部位: 转运调配场 2.材料类型: 200mm厚C35砼 3.工作内容: 砼浇筑、模板、养护、变形缝		m2	7309.38			
54	040303024003	混凝土其他构件 1.名称、部位: 边缘防撞墩 2.混凝土强度等级: C30 3.工作内容: 砼浇筑、模板、养护 4.部位: 转运调配场		m3	45.38			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第8页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
55	040901001003	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400Φ10 2.工作内容:包括运输、制作、绑扎、安装等 3.其他:电渣压力焊、套筒接头综合考虑,不再单独计算		t	46.324			
	雨水沟							
56	040101002004	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械开挖 5.工作内容:挖土方、倒运、人工清理基槽,满足施工要求 6.工程量:按实际挖方量进行计算 7.部位:排水沟	m3	2175.54			
57	040103001003	回填方 1.回填材料要求:原土 2.回填质量要求:分层夯实,夯实度满足设计要求 3.回填方式:综合考虑 4.其他:综合考虑场内倒运,场内土方运距综合考虑 5.土方量:以实际回填量计算 6.部位:排水沟		m3	709.88			
58	040103002004	余方弃置	1.废弃料品种:土石方 2.运距:30KM 3.工作内容:装车、倒运、二次搬运、外运等	m3	1465.66			
59	040303001002	混凝土垫层 1.混凝土强度等级:C20 2.工作内容:砼浇筑、模板、养护 3.部位:排水沟		m3	167.31			
60	04B009	石砌排水沟 1.沟截面尺寸:内径500*500mm,沟底、沟壁400mm 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆		m	530			
61	04B010	石砌排水沟 1.沟截面尺寸:内径600*600mm,沟底、沟壁400mm 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆		m	156			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第9页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
62	04B011	钢筋砼排水沟 1.沟截面尺寸: 内径600*600mm, 沟底、沟壁200mm 2.混凝土强度等级: C30 3.工作内容: 砼浇筑、模板、养护		m	405			
63	04B012	钢筋砼排水沟 1.沟截面尺寸: 内径800*800mm, , 沟底300mm, 沟壁250mm 2.混凝土强度等级: C30 3.工作内容: 砼浇筑、模板、养护		m	95			
64	040304005001	钢筋砼盖板 1.部位: 排水沟 2.混凝土强度等级: C30 3.工作内容: 砼浇筑、模板、养护		m3	8.85			
65	04B013	玻璃钢格栅盖板 1.部位: 排水沟 2.其他: 达到设计要求		m2	75			
66	040308001001	水泥砂浆抹面 1.砂浆类型: 20mm厚1:2.5水泥砂浆 2.部位: 石砌排水沟		m2	1624.6			
67	040901009001	预埋铁件 1.材料种类: 角钢 L75*50*5mm 2.部位: 玻璃钢格栅盖板		t	1.202			
68	040901001004	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格: 直筋 HRB400Φ8 2.工作内容: 包括运输、制作、绑扎、安装等 3.其他: 电渣压力焊、套筒接头综合考虑, 不再单独计算		t	0.119			
69	040901001005	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格: 直筋 HRB400Φ12 2.工作内容: 包括运输、制作、绑扎、安装等 3.其他: 电渣压力焊、套筒接头综合考虑, 不再单独计算		t	2.951			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第10页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
70	040901001006	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400Φ14 2.工作内容:包括运输、制作、绑扎、安装等 3.其他:电渣压力焊、套筒接头综合考虑,不再单独计算		t	1.073			
71	040901001007	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400Φ16 2.工作内容:包括运输、制作、绑扎、安装等 3.其他:电渣压力焊、套筒接头综合考虑,不再单独计算		t	42.434			
72	040901001008	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400Φ18 2.工作内容:包括运输、制作、绑扎、安装等 3.其他:电渣压力焊、套筒接头综合考虑,不再单独计算		t	0.629			
挡土墙								
73	040101002005	挖沟槽土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械开挖 5.工作内容:挖土方、倒运、人工清理基槽,满足施工要求 6.工程量:按甲方批准的施工组织设计的实际挖方量进行计算 7.部位:挡土墙		m3	1640.94			
74	040103001004	回填方 1.回填材料要求:原土 2.回填质量要求:分层夯实,夯实度满足施工设计要求 3.回填方式:综合考虑 4.其他:综合考虑场内倒运,场内土方运距综合考虑 5.土方量:以实际回填量计算 6.部位:挡土墙		m3	2836.46			
75	040103002005	余方弃置	1.废弃料品种:土石方 2.运距:30KM 3.工作内容:装车、倒运、二次搬运、外运等	m3	1244.27			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第11页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
76	040303001003	混凝土垫层 1.混凝土强度等级: C20 2.工作内容: 砼浇筑、模板、养护 3.部位: 挡土墙		m ³	82.33			
77	040305003001	浆砌块料 1.部位: 挡土墙基础 2.材料品种、规格: M10水泥砂浆砌筑MU30毛石		m ³	1183.55			
78	040305003002	浆砌块料 1.部位: 挡土墙墙身 2.材料品种、规格: M10水泥砂浆砌筑MU30毛石 3.其他: 墙身每隔15m设置伸缩沉降缝, 缝宽20mm, 填塞沥青麻筋等防水材料		m ³	945.38			
79	04B014	挡墙压顶 1.部位: 毛石挡土墙 2.材料种类: C25 砼 3.工作内容: 砼浇筑、模板、养护		m ³	8.62			
80	04B015	挡土墙勾缝 1.部位: 毛石挡土墙 2.材料种类: 1:2 水泥砂浆勾缝		m ²	430.24			
81	04B016	泄水管 1.部位: 毛石挡土墙 2.其他: 达到设计要求		m	140.4			
82	04B017	反滤包 1.部位: 毛石挡土墙 2.材料种类: 300mm厚3:7灰土, 粒径20mm碎石, 粒径1-4mm砂砾, 300-400g/m ² 土工布		个	156			
83	040901001009	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格: 直筋 HRB400 Φ10 2.工作内容: 包括运输、制作、绑扎、安装等 3.其他: 电渣压力焊、套筒接头综合考虑, 不再单独计算		t	0.828			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第12页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
84	040901001010	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400Φ12 2.工作内容:包括运输、制作、绑扎、安装等 3.其他:电渣压力焊、套筒接头综合考虑,不再单独计算		t	0.707			
护坡及围栏								
85	040305005001	护坡 1.材料品种:8字植草砖满铺护坡 2.结构形式:参照图集23J012-5 P50页		m2	3286.48			
86	040303024004	混凝土其他构件 1.名称、部位:各级砼方格骨架护坡 2.混凝土强度等级:C30 3.工作内容:砼浇筑、模板、养护		m3	76.63			
87	040901001011	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400Φ8 2.工作内容:包括运输、制作、绑扎、安装等 3.其他:电渣压力焊、套筒接头综合考虑,不再单独计算		t	2.45			
88	040901001012	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400Φ12 2.工作内容:包括运输、制作、绑扎、安装等 3.其他:电渣压力焊、套筒接头综合考虑,不再单独计算		t	5.603			
89	040309001001	金属栏杆 1.部位:厂区围栏 2.围栏品种、工艺要求:选型及安装参考标准图集15J001-101		m2	2182.07			
90	040303002001	现浇混凝土基础 1.部位:厂区围栏基础 2.混凝土强度等级:C25 3.工作内容:砼浇筑、模板、养护		m3	33.6			
填埋库区工程--安装								
地下水导排								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第13页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	040701010004	穿孔管铺设 1.材质、规格、型号:HDPE穿孔管 SDR11 2.直径、壁厚:De250,22.7mm 3.穿孔尺寸、间距:满足设计要求 4.连接方式:自然搭接,连接处采用HDPE膜包裹 5.铺设位置:填埋库区盲沟内埋设		m	795			
2	040502003001	塑料管管件 1.种类:弯头 2.材质及规格:HDPE,De250 3.连接形式:热熔		个	7			
3	040502003002	塑料管管件 1.种类:三通 2.材质及规格:HDPE,De250 3.连接形式:热熔		个	2			
污水导排								
4	040701010005	穿孔管铺设 1.材质、规格、型号:HDPE穿孔管 SDR11 2.直径、壁厚:De500,45.4mm 3.穿孔尺寸、间距:满足设计要求 4.连接方式:自然搭接,连接处采用HDPE膜包裹 5.铺设位置:填埋库区主盲沟内埋设		m	170			
5	040701010006	穿孔管铺设 1.材质、规格、型号:HDPE穿孔管 SDR11 2.直径、壁厚:De250,22.7mm 3.穿孔尺寸、间距:满足设计要求 4.连接方式:自然搭接,连接处采用HDPE膜包裹 5.铺设位置:填埋库区支盲沟内埋设		m	496			
6	040701011001	无孔管铺设 1.材质、规格:HDPE无孔管 SDR11 2.直径、壁厚:De500 45.4mm 3.连接方式:热熔 4.铺设位置:分区坝下方		m	30			
7	040502005001	阀门 1.种类:蝶阀 2.材质及规格:De500 3.连接形式:法兰 4.试验要求:满足设计要求		个	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第14页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	040502006001	法兰 1.材质、规格、结构形式:HDPE, De500 2.连接方式:热熔		个	4			
9	040502003003	塑料管管件 1.种类:四通 2.材质及规格: HDPE,De500*250 3.连接形式:热熔		个	6			
10	040502003004	塑料管管件 1.种类:法兰盲板端堵 2.材质及规格: HDPE,De500 3.连接形式:热熔		个	2			
11	040501004001	塑料管 1.材质及规格: HDPE管, DN100 2.连接形式:热熔连接 3.敷设方式:明敷 4.管道检验及试验要求:满足设计要求 5.含保温措施、弯头、三通、阀门等所需管附件 6.含支架,做法详见图纸		m	70			
12	040501002001	钢管 1.材质及规格:钢管, DN200, 壁厚10mm 2.管道检验及试验要求:满足设计要求		m	8			
污水提升井								
13	04B019	提升泵及配套液位计 1.规格参数: Q=20m ³ /h, H=20m 2.其它: 厂家配套阀门井至提升泵段的导链、接头等管配件、潜水电机及控制柜等设备 3.含本设备运行所有配件,成活价		台	2			
14	040502005002	阀门 1.种类:闸阀 2.材质及规格: DN100 3.连接形式:法兰 4.试验要求:满足设计要求		个	2			
15	040502005003	阀门 1.种类:止回阀 2.材质及规格: DN100 3.连接形式:法兰 4.试验要求:满足设计要求		个	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第15页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	040502005004	阀门 1.种类:变径软接头 2.材质及规格:DN80-DN100 3.连接形式:法兰 4.试验要求:满足设计要求		个	2			
17	040501004002	塑料管 1.材质及规格:织物增强橡胶软管DN80 2.铺设深度:详见图纸 3.管道检验及试验要求:满足设计要求		m	40			
18	040701011002	无孔管铺设 1.材质、规格:HDPE无孔管SDR11 2.直径、壁厚:De630 57.2mm 3.连接方式:热熔 4.铺设位置:污水提升		m	34			
19	040701010007	穿孔管铺设 1.材质、规格、型号:HDPE穿孔管SDR11 2.直径、壁厚:De630,57.2mm 3.穿孔尺寸、间距:满足设计要求 4.铺设位置:污水提升井		m	8			
20	040502003005	塑料管管件 1.种类:法兰盲板端堵 2.材质及规格:HDPE,De630 3.连接形式:热熔		个	4			
污水处理车间								
污水处理车间--建筑								
土石方工程								
1	010101001001	平整场地 1.土壤类别:综合考虑 1.工作内容:厚度≤300mm的土方就地挖、填		m ²	403.49			
2	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械开挖 5.工作内容:挖土方、装车、人工清理基槽,满足施工要求 6.工程量:按实际挖方量进行计算	m ³	2458.45			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第16页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	010103001001	回填方 1.回填材料要求: 原土 2.回填质量要求: 分层夯实, 夯实 度满足施工设计 要求 3.回填方式: 综合 考虑 4.其他: 综合考虑 场内倒运, 场内 土方运距综合考 虑 5.土方量: 以实际 回填量计算		m3	2261.67			
4	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种: 土石方 2.运距: 30KM 3.工作内容: 装车、倒运、 二次搬运、外运等	m3	196.78			
5	010103004001	竣工清理 1.工作内容: 建筑 物及四周2m以内 的建筑垃圾清 理、场内运输和 指定地点的集中 堆放		m3	4155.95			
砌筑工程								
6	010402001001	砌块墙 1.墙体部位: 外墙 2.墙体厚 度: 250mm 3.砌块品种: 蒸压 加气混凝土砌块 A5.0 (干密度 B06) 4.砂浆强度等级: Ma5.0专用砂浆 5.其他: 墙底顶砌 砖综合考虑, 不 再单独计算		m3	106.94			
7	010402001002	砌块墙 1.墙体部位: 内墙 2.墙体厚 度: 250mm 3.砌块品种: 蒸压 加气混凝土砌块 A5.0 (干密度 B06) 4.砂浆强度等级: Ma5.0专用砂浆 5.其他: 墙底顶砌 砖综合考虑, 不 再单独计算		m3	84.86			
8	010401012001	零星砌砖 1.构件名称: 坡道 挡边等 2.砖品种、规格: 综合考虑 3.砂浆强度等级: M5水泥砂浆		m3	1.04			
混凝土及钢筋混凝土工程								
9	010501001001	垫层 1.混凝土强度等 级: C20(商砼) 2.垫层类别: 综合 考虑 3.部位: 独立基 础、设备基础等		m3	37.58			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第17页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	010501003001	独立基础 1.混凝土种类: 详见图纸 2.混凝土强度等级: C30 (商砼)		m3	83.29			
11	010501006001	设备基础 1.混凝土种类: 详见图纸 2.混凝土强度等级: C30 (商砼)		m3	101.57			
12	010502001001	矩形柱 1.柱断面: 矩形框架柱, 详见图纸 2.混凝土强度等级、种类: C30 (商砼)		m3	57.64			
13	010502002001	构造柱 1.部位: 构造柱、素砼墙垛等, 详见图纸 2.混凝土强度等级: C30 (商砼)		m3	5.85			
14	010503002001	矩形梁 1.混凝土种类: 详见图纸 2.混凝土强度等级: C30 (商砼)		m3	59.28			
15	010503004001	圈梁 1.部位: 窗底现浇带、圈梁等 2.混凝土强度等级: C30 砼 (商砼)		m3	12.42			
16	010503004002	圈梁 1.部位: 止水带、圈梁等 2.混凝土强度等级: C25 砼 (商砼)		m3	0.68			
17	010504001001	直形墙 1.部位: 酸坑、回流池等, 详见图纸 2.混凝土强度等级: C30 (商砼)		m3	15.94			
18	010505001001	有梁板 1.混凝土种类: 详见图纸 2.混凝土强度等级: C30 (商砼)		m3	69.31			
19	010505003001	平板 1.混凝土种类: 详见图纸 2.混凝土强度等级: C30 (商砼)		m3	4.2			
20	010506001001	直形楼梯 1.梯板厚度: 100mm 2.混凝土强度等级: C30		m2	14.5			
21	010506001002	直形楼梯 1.梯板厚度: 梯板厚度每增减10mm 2.混凝土强度等级: C30		m2	74			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第18页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
22	010507007001	其他构件 1.构件名称:雨蓬 2.混凝土强度等级:C30(商砼)		m3	1.22			
23	010507007002	其他构件 1.构件名称:挑檐 2.混凝土强度等级:C30(商砼)		m3	12.58			
24	010514002001	其他构件 1.构件名称:预制砼块 2.混凝土强度等级:C30砼(商砼)		m3	0.99			
25	010501001002	垫层 1.垫层部位:地面 2.厚度:150mm 3.垫层种类:碎石灌M5水泥砂浆		m3	54.97			
26	010501001003	垫层 1.垫层部位:地面 2.厚度:60mm 3.混凝土强度等级、种类:C15(商砼)		m3	24.75			
27	010515001001	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400Φ8 2.工作内容:包括运输、制作、绑扎、安装等		t	1.019			
28	010515001002	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400Φ10 2.工作内容:包括运输、制作、绑扎、安装等		t	6.977			
29	010515001003	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400Φ12 2.工作内容:包括运输、制作、绑扎、安装等		t	2.673			
30	010515001004	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400Φ14 2.工作内容:包括运输、制作、绑扎、安装等		t	1.143			
31	010515001005	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400Φ16 2.工作内容:包括运输、制作、绑扎、安装等		t	9.909			
32	010515001006	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400Φ18 2.工作内容:包括运输、制作、绑扎、安装等		t	4.084			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第19页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
33	010515001007	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400Φ20 2.工作内容:包括运输、制作、绑扎、安装等		t	9.337			
34	010515001008	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400Φ22 2.工作内容:包括运输、制作、绑扎、安装等		t	2.109			
35	010515001009	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400Φ25 2.工作内容:包括运输、制作、绑扎、安装等		t	1.657			
36	010515001010	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400Φ6 2.工作内容:包括运输、制作、绑扎、安装等		t	0.407			
37	010515001011	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400Φ8 2.工作内容:包括运输、制作、绑扎、安装等		t	7.866			
38	010515001012	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400Φ10 2.工作内容:包括运输、制作、绑扎、安装等		t	1.041			
39	010515001013	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋 HRB400Φ8 2.工作内容:包括运输、制作、绑扎、安装等		t	1.445			
40	010516003001	机械连接 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:Φ22		个	174			
41	010516003002	机械连接 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:Φ25		个	27			
42	01B001	电渣压力焊 1.钢筋种类、规格:HRB400Φ16		个	454			
43	01B002	电渣压力焊 1.钢筋种类、规格:HRB400Φ18		个	54			
44	01B003	电渣压力焊 1.钢筋种类、规格:HRB400Φ20		个	28			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第20页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
45	01B004	电渣压力焊 1.钢筋种类、规格: HRB400 Φ22		个	48			
46	010515011001	植筋 1.规格: Φ6 2.包括: 人工、机械、材料等完成该项工作所需全部费用(不含钢筋费用)		根	1548			
47	010515011002	植筋 1.规格: Φ10 2.包括: 人工、机械、材料等完成该项工作所需全部费用(不含钢筋费用)		根	108			
48	010515011003	植筋 1.规格: Φ12 2.包括: 人工、机械、材料等完成该项工作所需全部费用(不含钢筋费用)		根	152			
49	010607005001	砌块墙钢丝网加固 1.材料品种、规格: 墙面钉钢丝网具体详见图纸 2.宽度: 综合考虑 3.工作内容: 含搭接、返边、射钉(或钢钉)铁片等固定件		m2	266.42			
屋面及防水、保温、找平层工程								
50	011001001001	保温隔热屋面 1.保温隔热材料品种、规格、厚度: 最薄处30mm 厚1: 6水泥憎水性膨胀珍珠岩找坡 2.部位: 屋面		m2	455.5			
51	01B005	屋面找平层 1.材料品种、规格、厚度: 20mm 厚1:2.5水泥防水砂浆找平 2.部位: 屋面		m2	455.5			
52	011001001002	保温隔热屋面 1.保温隔热材料品种、规格、厚度: 70mm厚挤塑聚苯板保温层 2.粘结方式: 干铺 3.部位: 屋面 4.其他: 综合考虑防火隔离带		m2	403.49			
53	01B006	屋面找平层 1.材料品种、规格、厚度: 30mm 厚C20细石砼找平层 2.部位: 屋面		m2	455.5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第21页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
54	010902001001	屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度: 4+3mm厚SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型) 2.部位: 屋面		m2	540.79			
55	01B007	屋面隔离层 1.材料品种、规格、厚度: 200g/m2聚酯无纺布 2.部位: 屋面		m2	455.5			
56	01B008	屋面面层 1.材料品种、规格、厚度: 25mm厚1:2.5水泥防水砂浆抹平压光, 1m*1m分格, 缝宽20mm, 密封胶嵌缝 2.部位: 屋面		m2	455.5			
57	01B009	屋面排气帽 1.材料品种: 不锈钢排气帽 2.部位: 屋面		个	11			
58	010902004001	屋面排水管 1.排水管品种、规格: UPVC落水管 2.内容: 铸铁雨水斗、铸铁雨水口、出水口铸铁篦子等综合考虑, 不再单独计算 3.做法: 详见图集L01J202-P36		m	41.2			
59	010902001002	屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度: 4mm厚SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型) 2.部位: 雨蓬		m2	12.94			
60	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1.防水膜品种: 1.2mm厚合成高分子防水涂料 2.部位: 蒸发车间地面、综合车间地面等		m2	398.01			
61	01B010	地面保护层 1.材料品种、规格、厚度: 40mm厚C25细石砼 2.部位: 地面		m2	400.23			
其他工程								
62	010507001001	散水 1.基层: 素土夯实, 向外坡4% 2.垫层: 150mm厚3:7灰土, 宽出面层100 3.面层: 60mm厚C20混凝土面层, 撒1:1水泥砂子压实赶光 4.其他: 柔性嵌缝材料嵌实		m2	65.6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第22页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
63	010507001002	坡道 1.基层:素土夯实,向外坡4% 2.垫层:150mm厚3:7灰土,宽出面层100 3.面层:60mm厚C20混凝土面层,随大随抹成麻面		m2	50.88			
64	01B011	沉降观测点 1.做法:详见图纸		个	4			
污水处理车间--装饰								
楼地面工程								
1	011101005001	自流坪地面 1.底层漆材料种类、厚度:环氧树脂自流平底涂层 2.中层漆材料种类、厚度:0.5-1.5mm厚环氧树脂自流平中涂层 3.面漆材料种类、厚度:0.5-1.5mm厚环氧树脂自流平面涂层 4.部位:脱泥间、综合车间、蒸发车间地面,包括设备基础		m2	367.15			
2	01B015	自流坪楼梯 1.底层漆材料种类、厚度:环氧树脂自流平底涂层 2.中层漆材料种类、厚度:0.5-1.5mm厚环氧树脂自流平中涂层 3.面漆材料种类、厚度:0.5-1.5mm厚环氧树脂自流平面涂层 4.部位:楼梯间		m2	14.5			
3	011102003001	块料地面 1.部位:加药间、酸储间 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:8-10厚耐酸地砖,铺实拍平,稀水泥浆擦缝		m2	48.35			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第23页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	011102003002	块料楼面 1.部位:控制室、 配电室、走廊 2.结合层厚度、砂 浆配合比:20mm 厚1:3干硬性水泥 砂浆结合层 3.面层材料品种、 规格、颜 色:8-10mm厚防 滑地砖,铺实拍 平,稀水泥浆擦 缝		m ²	94.73			
5	01B016	环氧涂层踢脚线 1.部位:自流平地 面 2.踢脚线高 度:200mm 3.底层:2mm厚配 套专用界面砂浆 批刮,7mm厚1:3 水泥砂浆,6mm 厚1:2水泥砂浆 4.面层:配套腻子 刮平,1-2mm厚 环氧涂层		m ²	26.82			
6	011105003001	块料踢脚线 1.部位:瓷砖楼地 面 2.踢脚线高 度:200mm 3.底层:2mm厚配 套专用界面砂浆 批刮,7mm厚1:3 水泥砂浆,6mm 厚1:2水泥砂浆 4.面层:配套专用 胶粘剂粘结层, 5-7mm厚面砖, 水泥浆擦缝或填 缝剂填缝		m ²	21.41			
墙柱面工程								
7	011201001001	墙面一般抹灰 1.部位:内墙 2.基层处理:2mm 厚配套专用界面 砂浆批刮 3.抹灰层:7mm厚 1:1.6水泥石灰砂 浆,6mm厚1:0.5:3 水泥石灰砂浆		m ²	1550.62			
8	011201001002	墙面一般抹灰 1.部位:外墙 2.基层处理:2mm 厚配套专用界面 砂浆批刮 3.抹灰层:6mm厚 1:2.5水泥砂浆, 9mm厚2:1:8水泥 石灰砂浆		m ²	829.88			
9	011201001003	墙面一般抹灰 1.部位:外墙 2.抹灰层:5mm厚 干粉类聚合物水 泥砂浆,压入一 层耐碱玻纤网格 布		m ²	829.88			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第24页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	011204003001	块料墙面 1.部位:加药间、酸储间 2.基层:刷素水泥浆一道 3.结合层:3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 4.面层:8-10厚耐酸面砖,白水泥浆擦缝或填缝剂填缝		m2	176.84			
11	01B017	墙面粘贴网格布 1.部位:内墙 2.2.工程量计算规则:按照铺设的面积计算		m2	1550.62			
天棚工程								
12	011301001001	天棚抹灰 1.基层类型:综合考虑 2.抹灰厚度、材料种类:5mm厚1:1:4水泥石灰砂浆,3mm厚1:0.5:3水泥石灰砂浆		m2	588.92			
油漆、涂料、裱糊工程								
13	011407001001	墙面喷刷涂料 1.基层类型:抹灰内墙面 2.面层类型:涂刷304涂料		m2	1368.82			
14	011407001002	墙面喷刷涂料 1.基层类型:外墙墙面 2.面层类型:涂饰底层涂料,涂饰中间层涂料,涂饰面层涂料两遍		m2	829.88			
15	011407002001	天棚喷刷涂料 1.基层类型:综合考虑 2.面层类型:涂刷304涂料		m2	588.92			
16	011407002002	天棚喷刷涂料 1.基层类型:综合考虑 2.面层类型:2.面层类型:刮腻子分两遍,分遍抹平,涂饰底层涂料,复补腻子磨平,涂饰面层涂料两遍		m2	54.79			
门窗工程								
17	010803001001	金属卷帘(闸)门 1.名称:不锈钢电动卷帘门 2.工作内容:安装、调试、电动机、控制箱、控制按钮、相关管线、装饰盖板等		m2	38.52			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第25页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	010802001001	隔热铝合金安全玻璃门(带防撞标志) 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸 2.门框、扇材质:隔热铝合金 3.玻璃品种、厚度:6+12+6玻璃		m2	26.55			
19	010807001001	平开窗 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸 2.框、扇材质:隔热铝合金 3.玻璃品种、厚度:中空玻璃6+12+6玻璃		m2	55.08			
20	010807001002	固定窗 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸 2.框、扇材质:隔热铝合金 3.玻璃品种、厚度:中空玻璃6+12+6玻璃		m2	61.56			
21	010807004001	金属纱窗 1.部位:平开窗 2.窗纱材料品种、规格:金刚网纱窗 规格详图纸		个	36			
污水处理车间--安装								
消防								
1	030901013001	灭火器 1.形式:3Kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:E类,每具灭火器最小级别为2A,单位灭火级别最大保护面积75m2/A		具	12			
通风								
2	030108001001	离心式通风机 1.名称:排风机PFJ1 2.规格:风量3000m3/h,全压84Pa,功率0.18kW,重量19Kg,转速1450r/min 3.减振支吊架形式、数量:符合设计要求 4.其他:包含调试及检查接线		台	2			
3	030108001002	离心式通风机 1.名称:补风机BFJ1 2.规格:风量3000m3/h,全压84Pa,功率0.18kW,重量19Kg,转速1450r/min 3.减振支吊架形式、数量:符合设计要求 4.其他:包含调试及检查接线		台	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第26页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	030108001003	离心式通风机 1.名称:排风机PFJ2 2.规格:风量 4500m3/h, 全压 156Pa, 功率 0.55kW, 重量 21Kg,转速1450r/ min 3.减振支吊架形 式、数量:符合设 计要求 4.其他:包含调试 及检查接线		台	1			
5	030108001004	离心式通风机 1.名称:补风机BFJ2 2.规格:风量 5000m3/h, 全压 146Pa, 功率 0.55kW, 重量 21Kg,转速1450r/ min 3.减振支吊架形 式、数量:符合设 计要求 4.其他:包含调试 及检查接线		台	1			
6	030108001005	离心式通风机 1.名称:排风机PFJ3 2.规格:风量 2150m3/h, 全压 55Pa, 功率 0.09kW, 重量 16Kg,转速960r/ min 3.减振支吊架形 式、数量:符合设 计要求 4.其他:包含调试 及检查接线		台	3			
7	030108001006	离心式通风机 1.名称:补风机BFJ3 2.规格:风量 2150m3/h, 全压 55Pa, 功率 0.09kW, 重量 16Kg,转速960r/ min 3.减振支吊架形 式、数量:符合设 计要求 4.其他:包含调试 及检查接线		台	1			
8	030108001007	离心式通风机 1.名称:排风机PFJ4 2.规格:风量 7000m3/h, 全压 101Pa, 功率 0.37kW, 重量 41Kg,转速960r/ min 3.减振支吊架形 式、数量:符合设 计要求 4.其他:包含调试 及检查接线		台	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第27页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	030108001008	离心式通风机 1.名称:补风机BFJ4 2.规格:风量7000m3/h,全压101Pa,功率0.37kW,重量41Kg,转速960r/min 3.减振支吊架形式、数量:符合设计要求 4.其他:包含调试及检查接线		台	2			
10	030701003001	空调器 1名称:分体空调 2规格:2P,制冷量6972W,耗电功率约为2.2KW,全年性能系数(APF)为≥3.50,能效比(SEER)≥4.40		台	2			
11	030702001001	碳钢通风管道 1.材质:热镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.5mm 4.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计要求 5.接口形式:共板法兰连接		m2	55.76			
12	030702001002	碳钢通风管道 1.材质:热镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.6mm 4.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计要求 5.接口形式:共板法兰连接		m2	24.05			
13	030703019001	柔性接口 1.名称:防火柔性软管 2.规格:Φ350~Φ500		m2	5.5			
14	030703001001	碳钢阀门 1.名称:止回阀 2.规格:400*320		个	6			
15	030703011001	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:防雨百叶 2.规格:450*450		个	9			
16	030703011002	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:防雨百叶 2.规格:500*500		个	1			
17	030703011003	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:防雨百叶 2.规格:600*600		个	4			
18	030703011004	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:单层百叶风口 2.规格:350*350		个	7			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第28页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
19	031002002001	设备支架 1.材质:型钢 2.形式:一般设备 支吊架		Kg	58.61			
20	030704001001	通风工程检测、 调试		系统	1			
强电								
21	030404017001	配电箱 1.名称:风机控制 箱3AC01 2.规格:防护等级 IP44, 不锈钢材质 3.含接线端子 4.安装方式: 挂墙 安装		台	1			
22	030404017002	配电箱 1.名称:风机按钮 箱3SDFJ01~4 2.规格:防护等级 IP44, 不锈钢材质 3.含接线端子 4.安装方式: 挂墙 安装		台	4			
23	030411003001	桥架 1.名称:玻璃钢托 盘式桥架 2.规格:400*200 3.带护罩、隔板, 配套安装附件		m	40			
24	030411003002	桥架 1.名称:玻璃钢托 盘式桥架 2.规格:150*75 3.带护罩、隔板, 配套安装附件		m	50			
25	030413001001	铁构件 1.名称:支架制作 安装 2.材质:型钢 3.规格:综合考虑		kg	116.24			
26	030408008001	防火堵洞 1.名称:防火封堵 2.材质:综合考虑 3.部位: 综合考虑 4.符合设计及规范 要求		处	2			
27	030404017003	配电箱 1.名称:污水处理 车间照明配电箱 3AL01 2.规格:满足设计 要求 3.含接线端子 4.安装方式: 顶距 地1.7m暗装		台	1			
28	030411001001	配管 1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配		m	459.43			
29	030411001002	配管 1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG32 3.配置形式:暗配		m	95.24			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第29页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
30	030411004001	配线 1.名称:铜芯线 2.配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:BV2.5mm ²		m	1901.3			
31	030411004002	配线 1.名称:铜芯线 2.配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:BV4mm ²		m	916			
32	030413002001	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:DN20 3.类型:砌块墙 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆填充		m	199.3			
33	030413002002	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:DN32 3.类型:砌块墙 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆填充		m	24.9			
34	030412005001	荧光灯 1.名称:LED平板灯 2.规格:24w 3.安装形式:距地3.5m管吊安装		套	16			
35	030412001001	普通灯具 1.名称:防水防潮LED壁灯 2.规格:18w 3.安装方式:距地2.5m壁装		套	5			
36	030412001002	普通灯具 1.名称:防水防潮LED壁灯 2.规格:40w 3.安装方式:距地3.5m壁装		套	22			
37	030412001003	普通灯具 1.名称:防水防潮LED壁灯 2.规格:30w 3.安装方式:距地3.5m壁装		套	4			
38	030412001004	普通灯具 1.名称:LED密闭吸顶灯 2.规格:18w 3.安装方式:吸顶安装		套	3			
39	030404034001	照明开关 1.名称:单联单控开关 2.型号、规格:250V 10A 3.安装方式:暗装		个	1			
40	030404034002	照明开关 1.名称:单联双控开关 2.型号、规格:250V 10A 3.安装方式:暗装		个	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第30页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
41	030404034003	照明开关 1.名称:双联单控开关 2.型号、规格:250V 10A 3.安装方式:暗装		个	6			
42	030404034004	照明开关 1.名称:三联单控开关 2.型号、规格:250V 10A 3.安装方式:暗装		个	4			
43	030404035001	插座 1.名称:双联暗装插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装		个	14			
44	030404035002	插座 1.名称:空调插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:暗装		个	1			
45	030411005001	接线箱 1.名称:断路器箱 2.规格:PZ30 3.安装形式:暗装		个	2			
46	030411006001	接线盒 1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装		个	50			
47	030411006002	接线盒 1.名称:开关(插座)盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装		个	31			
48	030409005001	避雷网 1.名称:避雷网 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ10 4.安装形式:沿女儿墙支架敷设		m	83.99			
49	030409006001	避雷针 1.名称:避雷针 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ20 4.安装形式、高度:针高0.5m		根	4			
50	030409008001	等电位端子箱、测试板 1.名称:等电位联结箱		台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第31页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
51	030409003001	避雷引下线 1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用所有柱内两根 $\phi \geq 16$ (四根 $\phi \geq 12$)的主筋作为防雷引下线与基础接地极可靠焊接 3.在距室外地坪0.5m处预埋120*120*6接地连接板,并焊接引出测试卡子用于接地测试 4.在距室外地坪-0.8m预埋不锈钢接地连接板120*120*6,其他详见图纸说明		m	145.46			
52	030409004001	均压环 1.名称:利用基础圈梁内钢筋做接地体 2.做法:详见图纸 3.柱与圈梁钢筋焊接		m	82.8			
53	030409002001	接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装形式、部位:综合考虑		m	167.85			
54	030414011001	接地装置 1.名称:接地系统调试 2.类别:独立接地装置		系统	1			
弱电								
55	031002003001	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN50 4.填料材质:详见设计说明		个	3			
56	030502003001	分线接线箱(盒) 1.名称:网络电缆过线箱 2.规格:满足网络系统要求 3.安装形式:底边距地0.3m暗装		个	1			
57	030502012001	信息插座 1.名称:网络电话双孔插座 2.安装方式:底边距地0.3m暗装 3.底盒材质、规格:金属接线盒		个	6			
58	030411001003	配管 1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配		m	46.68			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第32页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
59	030413002003	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:DN20 3.类型:砌块墙 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆填充		m	2.4			
60	030502005001	双绞线缆 1.名称:六类非屏蔽网线 2.敷设方式:穿管		m	50			
生产管理房								
生产管理房--建筑								
土石方工程								
1	010101001002	平整场地 1.土壤类别:综合考虑 1.工作内容:厚度≤300mm的土方就地挖、填		m ²	192.92			
2	010101004002	挖基坑土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械开挖 5.工作内容:挖土方、装车、人工清理基槽,满足施工要求 6.工程量:按甲方批准的施工组织设计的实际挖方量进行计算		m ³	1723.38			
3	010103001002	回填方 1.回填材料要求:原土 2.回填质量要求:分层夯实,夯实度满足施工设计要求 3.回填方式:综合考虑 4.其他:综合考虑场内倒运,场内土方运距综合考虑 5.土方量:以实际回填量计算		m ³	1631.58			
4	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:土石方 2.运距:30KM 3.工作内容:装车、倒运、二次搬运、外运等	m ³	91.8			
5	010103004002	竣工清理 1.工作内容:建筑物及四周2m以内的建筑垃圾清理、场内运输和指定地点的集中堆放		m ³	829.56			
砌筑工程								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第33页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	010402001003	砌块墙 1.墙体部位: 外墙 2.墙体厚度: 250mm 3.砌块品种: 蒸压加气混凝土砌块A5.0(干密度B06) 4.砂浆强度等级: Ma5.0专用砂浆 5.其他: 墙底顶砌砖综合考虑, 不再单独计算		m3	22.86			
7	010402001004	砌块墙 1.墙体部位: 内墙 2.墙体厚度: 200mm 3.砌块品种: 蒸压加气混凝土砌块A5.0(干密度B06) 4.砂浆强度等级: Ma5.0专用砂浆 5.其他: 墙底顶砌砖综合考虑, 不再单独计算		m3	39.87			
8	010401012002	零星砌砖 1.构件名称: 卫生间墩台、坡道挡墙等 2.砖品种、规格: 综合考虑 3.砂浆强度等级: M15水泥砂浆		m3	0.93			
混凝土及钢筋混凝土工程								
9	010501001004	垫层 1.混凝土强度等级: C20(商砼) 2.垫层类别: 综合考虑 3.部位: 独立基础		m3	13.63			
10	010501003002	独立基础 1.混凝土种类: 详见图纸 2.混凝土强度等级: C40(商砼)		m3	56.86			
11	010502001002	矩形柱 1.柱断面: 矩形框架柱, 详见图纸 2.混凝土强度等级、种类: C30(商砼)		m3	25.39			
12	010502002002	构造柱 1.部位: 构造柱、素砼墙垛等, 详见图纸 2.混凝土强度等级: C30(商砼)		m3	4.16			
13	010503002002	矩形梁 1.混凝土种类: 详见图纸 2.混凝土强度等级: C30(商砼)		m3	31.21			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第34页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	010503004003	圈梁 1.部位:窗底现浇带、女儿墙压顶、圈梁等 2.混凝土强度等级:C30(商砼)		m3	1.51			
15	010503004004	圈梁 1.部位:卫生间止水带、圈梁等 2.混凝土强度等级:C25(商砼)		m3	0.87			
16	010505001002	有梁板 1.混凝土种类:详见图纸 2.混凝土强度等级:C30(商砼)		m3	25.02			
17	010505003002	平板 1.混凝土种类:详见图纸 2.混凝土强度等级:C30(商砼)		m3	1.76			
18	010507007003	其他构件 1.构件名称:雨蓬 2.混凝土强度等级:C30(商砼)		m3	1.22			
19	010507007004	其他构件 1.构件名称:挑檐 2.混凝土强度等级:C30(商砼)		m3	8.81			
20	010503005001	过梁 1.部位:门窗洞口过梁等 2.混凝土强度等级:C30(商砼)		m3	0.14			
21	010514002002	其他构件 1.构件名称:预制过梁 2.部位:门窗洞口过梁等 3.混凝土强度等级:C30(商砼)		m3	0.79			
22	010514002003	其他构件 1.构件名称:预制砼块 2.混凝土强度等级:C30(商砼)		m3	0.55			
23	010501001005	垫层 1.垫层部位:台阶平台、地面等 2.做法:素土夯实,3:7灰土分层夯实		m3	6.09			
24	010501001006	垫层 1.垫层部位:台阶平台、地面等 2.厚度:60mm 3.混凝土强度等级、种类:C15(商砼)		m3	25.96			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第35页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
25	010501001007	垫层 1.垫层部位: 地面 2.厚度: 150mm 3.垫层种类:碎石 灌M5水泥砂浆		m3	24.74			
26	010515001014	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格: 直筋 HRB400Φ6 2.工作内容: 包括运输、制作、绑扎、安装等		t	0.03			
27	010515001015	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格: 直筋 HRB400Φ8 2.工作内容: 包括运输、制作、绑扎、安装等		t	3.518			
28	010515001016	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格: 直筋 HRB400Φ10 2.工作内容: 包括运输、制作、绑扎、安装等		t	0.068			
29	010515001017	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格: 直筋 HRB400Φ12 2.工作内容: 包括运输、制作、绑扎、安装等		t	1.561			
30	010515001018	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格: 直筋 HRB400Φ14 2.工作内容: 包括运输、制作、绑扎、安装等		t	0.768			
31	010515001019	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格: 直筋 HRB400Φ16 2.工作内容: 包括运输、制作、绑扎、安装等		t	1.987			
32	010515001020	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格: 直筋 HRB400Φ18 2.工作内容: 包括运输、制作、绑扎、安装等		t	1.973			
33	010515001021	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格: 直筋 HRB400Φ20 2.工作内容: 包括运输、制作、绑扎、安装等		t	1.21			
34	010515001022	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格: 直筋 HRB400Φ22 2.工作内容: 包括运输、制作、绑扎、安装等		t	0.593			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第36页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
35	010515001023	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400Φ25 2.工作内容:包括运输、制作、绑扎、安装等		t	0.65			
36	010515001024	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400Φ6 2.工作内容:包括运输、制作、绑扎、安装等		t	0.056			
37	010515001025	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400Φ8 2.工作内容:包括运输、制作、绑扎、安装等		t	3.476			
38	010515001026	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400Φ10 2.工作内容:包括运输、制作、绑扎、安装等		t	0.808			
39	010515001027	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋 HRB400Φ8 2.工作内容:包括运输、制作、绑扎、安装等		t	0.679			
40	010515003001	钢筋网片 1.钢筋种类、规格:地面Φ6@200 2.工作内容:包括运输、制作、绑扎、安装等		t	0.366			
41	010516003003	机械连接 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:Φ22		个	48			
42	010516003004	机械连接 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:Φ25		个	12			
43	01B019	电渣压力焊 1.钢筋种类、规格:HRB400Φ16		个	60			
44	01B020	电渣压力焊 1.钢筋种类、规格:HRB400Φ18		个	44			
45	01B021	电渣压力焊 1.钢筋种类、规格:HRB400Φ20		个	16			
46	010515011004	植筋 1.规格:Φ6 2.包括:人工、机械、材料等完成该项工作所需全部费用(不含钢筋费用)		根	488			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第37页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
47	010515011005	植筋 1.规格: Φ12 2.包括: 人工、机械、材料等完成该项工作所需全部费用(不含钢筋费用)		根	128			
48	010607005002	砌块墙钢丝网加固 1.材料品种、规格: 墙面钉钢丝网具体详见图纸 2.宽度: 综合考虑 3.工作内容: 含搭接、返边、射钉(或钢钉)铁片等固定件		m2	110.93			
屋面及防水、保温、找平层工程								
49	010902002001	屋面涂膜防水 1.防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 2.部位: 屋面		m2	445.24			
50	011001001003	保温隔热屋面 1.保温隔热材料品种、规格、厚度: 80mm厚挤塑聚苯板保温层 2.粘结方式: 干铺 3.部位: 屋面 4.其他: 综合考虑防火隔离带		m2	192.92			
51	011001001004	保温隔热屋面 1.保温隔热材料品种、规格、厚度: 最薄处30mm厚LC5.0轻骨料混凝土2%找坡 2.部位: 屋面		m2	222.62			
52	01B022	屋面找平层 1.材料品种、规格、厚度: 20mm厚1:3水泥防水砂浆找平 2.部位: 屋面		m2	222.62			
53	010902001003	屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度: 4+3mm厚SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型) 2.部位: 屋面		m2	287.33			
54	01B023	屋面隔离层 1.材料品种、规格、厚度: 200g/m2聚酯无纺布 2.部位: 屋面		m2	222.62			
55	01B024	屋面面层 1.材料品种、规格、厚度: 25mm厚1:2.5水泥防水砂浆抹平压光, 1m*1m分格, 缝宽20mm, 密封胶嵌缝 2.部位: 屋面		m2	222.62			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第38页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
56	01B025	屋面排气帽 1.材料品种: 不锈钢排气帽 2.部位: 屋面		个	5			
57	010902004002	屋面排水管 1.排水管品种、规格: UPVC落水管 2.内容: 铸铁雨水斗、铸铁雨水口、出水口铸铁篦子等综合考虑, 不再单独计算 3.做法: 详见图集L01J202-P36		m	17.2			
58	010902001004	屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度: 4mm厚SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型) 2.部位: 雨蓬		m ²	12.91			
59	010904002002	楼(地)面涂膜防水 1.防水膜品种: 1.5mm厚聚氨酯防水涂料 2.部位: 卫生间地面		m ²	42.61			
60	010903002001	墙面涂膜防水 1.防水膜品种: 1.5mm厚聚氨酯防水涂料 2.部位: 卫生间墙面		m ²	4.32			
61	010903002002	墙面涂膜防水 1.防水膜品种: 1.5mm厚聚氨酯防水涂料 2.部位: 外墙墙面		m ²	296.49			
62	011001003001	保温隔热墙面 1.保温隔热部位: 外墙 2.保温隔热材料品种、规格及厚度: 50mm厚挤塑聚苯板保温层, 防火隔离带综合考虑 3.粘结方式: 配套胶粘剂粘贴, 辅螺栓固定 4.其他: 详见图纸		m ²	172.41			
63	011001003002	保温隔热墙面 1.保温隔热部位: 门窗洞口、外墙挑出构件等 2.保温隔热材料品种、规格及厚度: 30mm厚玻化微珠保温浆料		m ²	257.04			
64	01B026	地面找平层 1.材料品种、规格、厚度: 20mm厚1:3水泥防水砂浆找平 2.部位: 地面		m ²	181.43			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第39页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
65	01B027	地面隔离层 1.材料品种、规格、厚度: 0.4mm厚塑料膜浮铺 2.部位: 地面		m2	329.84			
66	011001005001	保温隔热楼地面 1.保温隔热材料品种、规格、厚度: 30mm厚挤塑聚苯板保温层 2.粘结方式: 干铺 3.部位: 地面 4.其他: 综合考虑防火隔离带		m2	164.92			
67	01B028	地面保护层 1.材料品种、规格、厚度: 40mm厚C20细石砼 2.部位: 地面		m2	164.92			
其他工程								
68	010507001003	散水 1.基层: 素土夯实, 向外坡4% 2.垫层: 150mm厚3:7灰土, 宽出面层100 3.面层: 60mm厚C20混凝土面层, 撒1:1水泥砂子压实赶光 4.其他: 柔性嵌缝材料嵌实		m2	52.68			
69	010507001004	坡道 1.基层: 素土夯实, 坡度1:12 2.垫层: 150mm厚3:7灰土, 宽出面层100 3.面层: 60mm厚C20混凝土面层, 撒1:1水泥砂子压实赶光		m2	5.47			
70	010507004001	台阶 1.基层: 素土夯实, 向外坡4% 2.垫层: 300mm厚3:7灰土, 60mm厚C15混凝土		m2	15.01			
71	01B029	沉降观测点 1.做法: 详见图纸		个	4			
生产管理房--装饰								
楼地面工程								
1	011102001001	石材楼地面 1.部位: 台阶平台 2.结合层厚度、砂浆配合比: 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色: 20-25mm厚花岗岩板, 稀水泥浆擦缝		m2	15.01			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第40页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	011107001001	石材台阶面 1.部位: 台阶 2.结合层厚度、砂浆配合比: 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色: 20-25mm厚花岗岩踏步板和踢面板, 灌稀水泥浆擦缝		m2	5.29			
3	011102003003	块料楼地面 1.部位: 门厅、办公室、走廊、会议室等 2.结合层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色: 8-10mm厚防滑地砖, 铺实拍平, 稀水泥浆擦缝		m2	148.41			
4	011102003004	块料楼地面 1.部位: 卫生间 2.结合层厚度、砂浆配合比: 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色: 8-10mm厚防滑地砖, 铺实拍平, 稀水泥浆擦缝		m2	16.51			
5	011105003002	块料踢脚线 1.部位: 瓷砖楼地面 2.踢脚线高度: 200mm 3.底层: 2mm厚配套专用界面砂浆批刮, 7mm厚1:3水泥砂浆, 6mm厚1:2水泥砂浆 4.面层: 配套专用胶粘剂粘结层, 5-7mm厚面砖, 水泥浆擦缝或填缝剂填缝		m2	28.97			
墙柱面工程								
6	011201001004	墙面一般抹灰 1.部位: 内墙 2.基层处理: 2mm厚配套专用界面砂浆批刮 3.抹灰层: 7mm厚2:1:8水泥石灰砂浆, 6mm厚1:2水泥砂浆		m2	468.67			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第41页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	011201001005	墙面一般抹灰 1.部位:内墙 2.基层处理:2mm厚配套专用界面砂浆批刮 3.抹灰层:7mm厚2:1:8水泥石灰砂浆,6mm厚防水水泥砂浆		m2	97.11			
8	011201001006	墙面一般抹灰 1.部位:外墙 2.基层处理:2mm厚配套专用界面砂浆批刮 3.抹灰层:15mm厚1:2.5防水水泥砂浆		m2	296.49			
9	011201001007	墙面一般抹灰 1.部位:外墙 2.抹灰层:5mm厚干粉类聚合物水泥砂浆,压入一层耐碱玻纤网格布		m2	429.45			
10	011204003002	块料墙面 1.部位:卫生间内墙面 2.结合层:2mm厚配套专用胶粘剂粘贴 3.面层:4-5mm厚釉面砖,白水泥浆擦缝或填缝剂填缝		m2	101.55			
11	011210005001	蹲位隔断 1.做法:详见图纸 2.其他:包含五金件、配件等		m2	4.35			
12	011210005002	小便池隔板 1.做法:详见图纸 2.其他:包含五金件、配件等		m2	0.45			
13	01B032	墙面粘贴网格布 1.部位:内墙 2.2.工程量计算规则:按照铺设的面积计算		m2	565.77			
天棚工程								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第42页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	011302001001	吊顶天棚 1.部位: 房间及走廊等 2.吊顶形式: 纸面石膏板吊顶 3.龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨双层骨架: 主龙骨中距900-1000mm, 次龙骨中距450mm, 横撑龙骨中距900mm 4.基层材料种类、规格: 9.5mm厚纸面石膏板, 自攻螺丝拧紧, 孔眼用腻子填平 5.面层材料品种、规格: 另行报价 6.其他要求: 吊顶遇窗处侧面封堵综合考虑, 详见图纸		m2	147.78			
15	011302001002	吊顶天棚 1.部位: 卫生间 2.吊顶形式: PVC板吊顶 3.龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨双层骨架: 主龙骨中距900-1000mm, 次龙骨中距500-600mm, 横撑龙骨中距500-600mm 4.面层材料品种、规格: 8-9mm厚PVC板面层, 用自攻螺丝固定 6.其他要求: 吊顶遇窗处侧面封堵综合考虑, 详见图纸		m2	16.29			
油漆、涂料、裱糊工程								
16	011407001003	墙面喷刷涂料 1.基层类型: 抹灰内墙面 2.面层类型: 刮腻子分两遍, 分遍抹平, 涂饰底层涂料, 复补腻子磨平, 涂饰面层涂料两遍		m2	468.67			
17	011407001004	墙面喷刷涂料 1.基层类型: 外墙墙面 2.面层类型: 涂饰底层涂料, 涂饰中间层涂料, 涂饰面层涂料两遍		m2	419.91			
18	011407002003	天棚喷刷涂料 1.基层类型: 石膏板清理干净 2.面层类型: 刷配套防潮涂两遍, 刷内墙涂料		m2	162.79			
门窗工程								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第43页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
19	010801001001	成品单开木门 1.门代号及洞口尺寸: 详见图纸 2.其他: 成品平开夹板百叶套装门(带套), 含锁、合页、门吸、无障碍门上设置探视窗并采用杆式把手等		m2	22.47			
20	010802001002	隔热铝合金安全玻璃门(带防撞标志) 1.门代号及洞口尺寸: 详见图纸 2.门框、扇材质: 隔热铝合金 3.玻璃品种、厚度: 5+12A+5+12A+5玻璃		m2	13.77			
21	010807001003	平开窗 1.窗代号及洞口尺寸: 详见图纸 2.框、扇材质: 隔热铝合金 3.玻璃品种、厚度: 中空玻璃 5+12A+5+12A+5玻璃		m2	39.96			
22	010807004002	金属纱窗 1.部位: 平开窗 2.窗纱材料品种、规格: 金刚网纱窗 规格详图纸		个	14			
23	010809004001	石材窗台板 1.粘结层厚度、砂浆配合比: 综合考虑 2.窗台板材质、规格、颜色: 20mm厚大理石窗台板, 外伸50		m2	5			
其他装饰工程								
24	011503001001	不锈钢防护栏杆 1.部位: 室外坡道 2.栏杆高度: 900mm 3.其他: 竖撑间距≤110, 具体详见图集L13J12-21-7		m	8.5			
25	011503001002	坐便器安全抓杆 1.名称: 不锈钢安全抓杆 2.做法: 详见图集L13J12-47		套	1			
26	011503001003	洗手池安全抓杆 1.名称: 不锈钢安全抓杆 2.做法: 详见图集L13J12-44		套	1			
27	011505011001	镜子 1.玻璃类型: 玻璃镜选用4厚镀铝膜面镜, 磨四边 2.做法: 背面涂镜背漆一道, 2厚双面胶带贴四边 3.其他: 具体详见图集L13J11-50-3		m2	1.26			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第44页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	生产管理房--安装							
	给排水							
1	031001006001	塑料管 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE 给水管DN40 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求		m	3.5			
2	031001007001	复合管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN40 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6.含成品管卡		m	11.53			
3	031001006002	塑料管 1.安装部位:顶板吊顶内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR 给水管De50 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6.含成品管卡		m	3.34			
4	031001006003	塑料管 1.安装部位:顶板吊顶内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR 给水管De40 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6.含成品管卡		m	3.99			
5	031001006004	塑料管 1.安装部位:顶板吊顶内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR 给水管De25 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6.含成品管卡		m	0.6			
6	031001006005	塑料管 1.安装部位:室内直埋 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR 给水管De25 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6.含成品管卡		m	12.2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第45页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	031001006006	塑料管 1.安装部位:顶板 吊顶内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR 给水管De20 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、 洗设计要求:满足 设计要求 6.含成品管卡		m	4			
8	031001006007	塑料管 1.安装部位:室内 直埋 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR 给水管De20 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、 洗设计要求:满足 设计要求 6.含成品管卡		m	11.26			
9	031001006008	塑料管 1.安装部位:顶板 吊顶内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR 给水管De25 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、 洗设计要求:满足 设计要求 6.含成品管卡		m	4.35			
10	031001006009	塑料管 1.安装部位:顶板 吊顶内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR 给水管De20 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、 洗设计要求:满足 设计要求 6.含成品管卡		m	6.79			
11	031001006010	塑料管 1.安装部位:室内 直埋 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR 给水管De20 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、 洗设计要求:满足 设计要求 6.含成品管卡		m	5.9			
12	031001005001	铸铁管 1.安装部位:室内 埋地 2.介质:排水 3.材质、规格:柔 性接口机制排水 铸铁管DN150 4.连接形式:法兰 连接 5.接口材料:A型柔 性接口 6.灌水、通水、通 球试验:满足设 计规范要求		m	5.41			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第46页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	031001005002	铸铁管 1.安装部位:室内埋地 2.介质:排水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管DN100 4.连接形式:法兰连接 5.接口材料:A型柔性接口 6.灌水、通水、通球试验:满足设计规范要求		m	13.24			
14	031001005003	铸铁管 1.安装部位:室内埋地 2.介质:排水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管DN75 4.连接形式:法兰连接 5.接口材料:A型柔性接口 6.灌水、通水、通球试验:满足设计规范要求		m	4.9			
15	031001005004	铸铁管 1.安装部位:室内埋地 2.介质:排水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管DN50 4.连接形式:法兰连接 5.接口材料:A型柔性接口 6.灌水、通水、通球试验:满足设计规范要求		m	8.49			
16	031001006011	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水管De110 4.连接形式:粘接 5.灌水、通水、通球试验:满足设计规范要求 6.包含成品管卡		m	1.5			
17	031001006012	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水管De75 4.连接形式:粘接 5.灌水、通水、通球试验:满足设计规范要求 6.包含成品管卡		m	0.5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第47页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	031001006013	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格: UPVC排水管De50 4.连接形式:粘接 5.灌水、通水、通 球试验:满足设 计规范要求 6.包含成品管卡		m	1.5			
19	030413002004	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽 及恢复 2.规格:DN20 3.类型:砌块墙 4.填充(恢复)方式: 水泥砂浆填充		m	12.2			
20	030413002005	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽 及恢复 2.规格:DN15 3.类型:砌块墙 4.填充(恢复)方式: 水泥砂浆填充		m	17.16			
21	031004006001	大便器 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:自 闭式冲洗阀蹲便 器(液压脚踏) 3.组装形式:成套 安装 4.附件名称、数 量:脚踏阀、冲洗 管等		组	2			
22	031004007001	小便器 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:感 应式冲洗阀小便 器 3.组装形式:成套 安装 4.附件名称、数 量:感应式冲洗 阀、冲水管、排 水附件等		组	1			
23	031004008001	其他成品卫生器 具 1.规格、类型:成 品拖布池 2.附件名称、数 量:水龙头、排水 配件等		组	1			
24	031004006002	大便器 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐 式大便器 3.组装形式:成套 安装 4.附件名称、数 量:自闭式冲洗 阀、冲洗管等		组	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第48页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
25	031004003001	洗脸盆 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:感应水嘴洗脸盆 3.组装形式:成套安装 4.附件名称、数量:角阀、金属软管、感应水龙头、排水附件等		组	3			
26	031004014001	给、排水附(配)件 1.材质:不锈钢地漏 2.型号、规格:DN100		个	3			
27	031004014002	给、排水附(配)件 1.材质:不锈钢地漏 2.型号、规格:DN50		个	2			
28	031208002001	管道绝热 1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑 2.绝热厚度:30mm		m3	0.23			
29	031208007001	防潮层、保护层 1.材料:0.5mm厚铝板		m2	11.65			
30	031002003002	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN50 4.填料材质:详见设计说明		个	1			
通风								
31	030702001003	碳钢通风管道 1.材质:热镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.5mm 4.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计要求 5.接口形式:共板法兰连接		m2	3.79			
32	030108001009	离心式通风机 1.名称:通风器 2.型号:APB15E 3.规格:28W,288m3/h, 自带止回阀		台	3			
33	030703011005	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:200*200		个	1			
消防								
34	030901013002	灭火器 1.形式:3Kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:每具灭火器最小级别为2A, 单位灭火器级别最大保护面积75m2/A		具	2			
强电								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第49页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
35	030404017004	配电箱 1.名称:生产管理 房照明配电箱 4AL01 2.规格:满足设计 要求 3.含接线端子 4.安装方式:挂墙 安装		台	1			
36	030411001004	配管 1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:吊顶 内明配		m	303.91			
37	030411001005	配管 1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配		m	104			
38	030411001006	配管 1.材质:金属软管 2.规格:φ 20 3.配置形式:明配		m	24			
39	030413001002	铁构件 1.名称:吊管支架 2.材质:型钢 3.含刷油		kg	51.1			
40	030411004003	配线 1.名称:铜芯线 2.配线形式、部 位:管内穿线 3.型号、规格: BV2.5mm2		m	489.24			
41	030411004004	配线 1.名称:铜芯线 2.配线形式、部 位:管内穿线 3.型号、规格:N- BV2.5mm2		m	22.09			
42	030411004005	配线 1.名称:铜芯线 2.配线形式、部 位:管内穿线 3.型号、规格: BV4mm2		m	807.1			
43	030413002006	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽 及恢复 2.规格:DN20 3.类型:砌块墙 4.填充(恢复)方式: 水泥砂浆填充		m	104			
44	030412005002	荧光灯 1.名称:LED单管荧 光灯 2.规格:20W 3.安装形式:吊顶 嵌顶安装		套	2			
45	030412005003	荧光灯 1.名称:LED灯盘 2.规格:24W 3.安装形式:吊顶 嵌顶安装		套	15			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第50页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
46	030412001005	普通灯具 1.名称:LED吸顶感应灯 2.规格:18W, 自带光感, 雷达感应 3.安装方式:吸顶安装		套	11			
47	030412001006	普通灯具 1.名称:LED密闭吸顶灯 2.规格:18w 3.安装方式:吸顶安装		套	3			
48	030412001007	普通灯具 1.名称:LED防水防尘灯 2.规格:12w 3.安装方式:吊顶嵌顶安装		套	4			
49	030404033001	风扇 1.名称:排气扇 2.安装方式:吊顶嵌顶安装		台	3			
50	030404034005	照明开关 1.名称:单联单控开关 2.型号、规格:250V 10A 3.安装方式:暗装		个	5			
51	030404034006	照明开关 1.名称:双联单控开关 2.型号、规格:250V 10A 3.安装方式:暗装		个	9			
52	030404035003	插座 1.名称:五孔插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装		个	39			
53	030404035004	插座 1.名称:防水五孔插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装		个	2			
54	030404035005	插座 1.名称:卫生间密闭插座(带开关) 2.规格:250V 16A 3.安装方式:暗装		个	1			
55	030404035006	插座 1.名称:空调插座(带开关) 2.规格:250V 16A 3.安装方式:暗装		个	5			
56	030404035007	插座 1.名称:安全型地面插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装		个	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第51页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
57	030404031001	小电器 1.名称:无障碍卫生间求救报警按钮 2.规格:防水型,配备拉绳开关,DC24V 3.安装方式:底边距地0.5m嵌墙安装		个	1			
58	030404031002	小电器 1.名称:无障碍卫生间声光报警器 2.规格:自带变压器, DC24V 3.安装方式:卫生间门上0.5m安装		个	1			
59	030411005002	接线箱 1.名称:断路器箱 2.规格:PZ30 3.安装形式:明装		个	2			
60	030411006003	接线盒 1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装		个	38			
61	030411006004	接线盒 1.名称:开关(插座)盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装		个	63			
62	030409005002	避雷网 1.名称:避雷网 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ10 4.安装形式:沿女儿墙支架敷设		m	60.19			
63	030409006002	避雷针 1.名称:避雷针 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ20 4.安装形式、高度:针高0.5m		根	4			
64	030409008002	等电位端子箱、测试板 1.名称:等电位联结箱		台	1			
65	030409008003	等电位端子箱、测试板 1.名称:局部等电位联结箱		台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第52页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
66	030409003002	避雷引下线 1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用所有柱内两根 $\phi \geq 16$ (四根 $\phi \geq 12$)的主筋作为防雷引下线与基础接地极可靠焊接 3.在距室外地坪0.5m处预埋120*120*6接地连接板,并焊接引出测试卡子用于接地测试 4.在距室外地坪-0.8m预埋不锈钢接地连接板120*120*6,其他详见图纸说明		m	41.56			
67	030409004002	均压环 1.名称:利用基础圈梁内钢筋做接地体 2.做法:详见图纸 3.柱与圈梁钢筋焊接		m	57.6			
68	030409002002	接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格: $\phi 16$ 4.安装形式、部位:综合考虑		m	69.76			
69	030414011002	接地装置 1.名称:接地系统调试 2.类别:独立接地装置		系统	1			
应急照明								
70	030404017005	配电箱 1.名称:A型应急照明配电箱4AEL01 2.规格:满足设计要求 3.含接线端子 4.安装方式:挂墙安装		台	1			
71	030411001007	配管 1.材质:钢管 2.规格:RC20 3.配置形式:吊顶内明配		m	52.9			
72	030411001008	配管 1.材质:钢管 2.规格:RC20 3.配置形式:暗配		m	41.8			
73	030411001009	配管 1.材质:金属软管 2.规格: $\phi 20$ 3.配置形式:明配		m	10			
74	030413001003	铁构件 1.名称:吊管支架 2.材质:型钢 3.含刷油		kg	9			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第53页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
75	030411004006	配线 1.名称:铜芯线 2.配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格: NH- RVS-2*2.5mm2		m	96.9			
76	030413002007	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:DN20 3.类型:砌块墙 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆填充		m	41.8			
77	030412004001	装饰灯 1.名称:自带电池安全出口指示灯 2.型号:A型(DC36V) 1W,30min 3.安装形式:门框上200壁装		套	3			
78	030412004002	装饰灯 1.名称:自带电池疏散指示灯 2.型号:A型(DC36V) 1W,30min 3.安装形式:底边距地0.5m暗装		套	5			
79	030412004003	装饰灯 1.名称:自带电池疏散照明灯 2.型号:A型(DC36V) 6W,30min 3.安装形式:嵌顶安装		套	10			
80	030411006005	接线盒 1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装		个	18			
81	030905001001	自动报警系统调试 1.名称: 应急照明系统调试 2.点数: 64点以内		系统	1			
弱电								
82	030502001001	机柜、机架 1.名称:网络电话配线柜 2.规格:满足网络系统要求 3.安装形式:挂墙安装		台	1			
83	030502012002	信息插座 1.名称:网络电话双孔插座 2.安装方式:底边距地0.3m暗装 3.底盒材质、规格:金属接线盒		个	12			
84	030502012003	信息插座 1.名称:网络信息双孔地插 2.安装方式:地面安装 3.底盒材质、规格:金属接线盒		个	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第54页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
85	030411001010	配管 1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配		m	118.69			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第55页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
86	030413002008	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:DN20 3.类型:砌块墙 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆填充		m	8.3			
87	031002003003	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN50 4.填料材质:详见设计说明		个	6			
88	030502005002	双绞线缆 1.名称:六类非屏蔽网线 2.敷设方式:穿管		m	120			
89	030502003002	分线接线箱(盒) 1.名称:监控交换机箱 2.规格:满足设计要求		个	1			
90	030507008001	监控摄像设备 1.名称:室内枪型摄像机 2.规格:400万像素,1080P,配套支架、控制盒、防雷器等		台	3			
污水调节池								
污水调节池--土建								
1	040101003001	挖基坑土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械开挖 5.工作内容:挖土方、装车、人工清理基槽,满足施工要求 6.工程量:按甲方批准的施工组织设计的实际挖方量进行计算		m3	2117.34			
2	040103001005	回填方 1.回填材料要求:原土 2.回填质量要求:分层夯填,夯实度满足施工设计要求 3.回填方式:综合考虑 4.其他:综合考虑场内倒运、场内土方运距综合考虑 5.土方量:以实际回填量计算		m3	1635.93			
3	040103002006	余方弃置	1.废弃料品种:土石方 2.运距:30KM 3.工作内容:装车、倒运、二次搬运、外运等	m3	481.41			
4	040303001004	混凝土垫层 1.混凝土强度等级:C20 2.工作内容:砼浇筑、养护		m3	52.46			
5	040601006001	现浇混凝土池底 1.混凝土强度等级:C35 2.抗冻、抗渗要求:抗冻等级F150、抗渗等级P8 3.工作内容:砼浇筑、养护 4.其他:包含泵坑基础		m3	300.48			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第56页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	040601007001	现浇混凝土池壁(隔墙) 1.混凝土强度等级: C35 2.抗冻、抗渗要求: 抗冻等级F150、抗渗等级P8 3.工作内容: 砼浇筑、养护		m3	223.05			
7	040601017001	其他现浇混凝土构件 1.构件名称、规格: 池壁挑板 2.混凝土强度等级: C35 3.抗冻、抗渗要求: 抗冻等级F150、抗渗等级P8 4.工作内容: 砼浇筑、养护		m3	11.25			
8	040601028001	柔性防水、防腐 1.工艺要求:水池池内侧顶板下皮、池内壁、底板上底范围做防腐防水,采用改性乙烯基酯防腐防水涂料 2.材料规格及用量:防水层的厚度不小于2mm		m2	858			
9	040701004004	高密度聚乙烯(HDPE)膜 1.铺设位置:库底 2.厚度、防渗系数: 2.0mm 3.材料规格、强度、单位重量: 光面HDPE土工膜一层		m2	482			
10	040601028002	水池墙面防水层 1.防水品种、规格、厚度: 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 2.部位: 水池外露外墙		m2	740.5			
11	04B021	水池墙面抹灰层 1.材料种类: 9mm厚1:3水泥砂浆, 6mm厚1:2.5水泥砂浆 2.部位: 水池外露外墙		m2	379.3			
12	04B022	水池墙面面层 1.材料种类: 5mm厚聚合物水泥砂浆, 压入一层耐碱玻纤网格布 2.部位: 水池外露外墙		m2	740.5			
13	04B023	水池墙面面层 1.材料种类: 白色及淡蓝色真石漆, 详见图集L13J1-外墙9B 2.部位: 水池外露外墙		m2	379.3			
14	040901009002	预埋铁件 1.材料种类: 详见图纸		t	0.04			
15	04B024	爬梯 1.材料种类、规格: 详见图纸		t	0.117			
16	040601016001	金属扶梯、栏杆 1.栏杆材质、规格: 不锈钢护栏 2.做法: 详见图集15J403-1-D20-P6A型		m	176			
17	04B025	钢格栅盖板 1.材料种类、规格: 详见图纸		m2	0.64			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第57页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	040901001013	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格: 直 筋 HRB400Φ8 2.工作内容: 包括运 输、制作、绑扎、安装 等		t	0.658			
19	040901001014	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格: 直 筋 HRB400Φ10 2.工作内容: 包括运 输、制作、绑扎、安装 等		t	0.328			
20	040901001015	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格: 直 筋 HRB400Φ12 2.工作内容: 包括运 输、制作、绑扎、安装 等		t	3.294			
21	040901001016	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格: 直 筋 HRB400Φ14 2.工作内容: 包括运 输、制作、绑扎、安装 等		t	0.378			
22	040901001017	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格: 直 筋 HRB400Φ16 2.工作内容: 包括运 输、制作、绑扎、安装 等		t	33.432			
23	040901001018	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格: 直 筋 HRB400Φ18 2.工作内容: 包括运 输、制作、绑扎、安装 等		t	4.656			
24	040901001019	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格: 直 筋 HRB400Φ20 2.工作内容: 包括运 输、制作、绑扎、安装 等		t	28.92			
25	040901001020	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格: 直 筋 HRB400Φ22 2.工作内容: 包括运 输、制作、绑扎、安装 等		t	1.001			
26	04B026	电渣压力焊 1.钢筋种类、规格: HRB400Φ16		个	12			
27	04B027	电渣压力焊 1.钢筋种类、规格: HRB400Φ20		个	868			
28	04B028	机械连接 1.连接方式: 直螺纹连 接 2.规格: Φ16		个	1906			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第58页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
29	04B029	机械连接 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:Φ18		个	54			
30	04B030	机械连接 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:Φ20		个	520			
31	04B031	机械连接 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:Φ22		个	36			
32	04B032	钢板止水带 1.材料种类、规格:3mm厚,400mm高		m	84			
污水调节池--安装								
1	04B035	潜污泵 1.规格参数: Q=1.8~3.5m ³ /h, H=15m, N=1.5kW 2.其它:自耦式安装, 厂家配套电控柜、液位 自动控制装置、吊链、 耦合安装导杆等 3.含本设备运行所有配 件,成活价		台	2			
2	040502005005	阀门 1.种类:闸阀 2.材质及规格:DN80 3.连接形式:法兰 4.试验要求:满足设计要 求		个	2			
3	040502005006	阀门 1.种类:止回阀 2.材质及规格:DN80, PN=1.0MPa 3.连接形式:法兰 4.试验要求:满足设计要 求		个	2			
4	040501004003	塑料管 1.材质及规格:HDPE管 DN100,环刚度S2级 (12.5kN/m ²) 2.连接形式:承插式橡 胶圈连接 3.铺设深度:详见图纸 4.管道检验及试验要求: 满足设计要求		m	12			
5	040501004004	塑料管 1.材质及规格:PE管DN80 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:详见图纸 4.管道检验及试验要求: 满足设计要求 5.含支架安装		m	18			
6	040502008001	套管制作、安装 1.形式、材质及规格:柔 性防水套管DN100 2.管内填料材质:按设计 图纸及规范要求,满足 使用要求		个	6			
7	040502003006	塑料管管件 1.种类:90°弯头 2.材质及规格:HDPE, DN80 3.连接形式:承插式橡胶 圈连接		个	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第59页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	040502005007	阀门 1.种类:弹性接头 2.材质及规格:DN80 3.连接形式:法兰 4.试验要求:满足设计要求		个	2			
9	040502003007	塑料管管件 1.种类:三通 2.材质及规格:HDPE, DN80 3.连接形式:承插式橡胶 圈连接		个	1			
10	040501004005	塑料管 1.材质及规格:HDPE管 DN200 2.连接形式:承插式橡 胶圈连接 3.铺设深度:详见图纸 4.管道检验及试验要求: 满足设计要求		m	74			
11	030703013001	不锈钢风帽 1.名称:漩涡通风机 2.材质:不锈钢		个	4			
	蓄水池							
	蓄水池--土建							
1	040101003002	挖基坑土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械开挖 5.工作内容:挖土方、 装车、人工清理基槽,满 足施工要求 6.工程量:按甲方批准 的施工组织设计的实际 挖方量进行计算		m3	991.95			
2	040103001006	回填方 1.回填材料要求:原土 2.回填质量要求:分层 夯填,夯实度满足施工 设计要求 3.回填方式:综合考虑 4.其他:综合考虑场内 倒运,场内土方运距综 合考虑 5.土方量:以实际回填 量计算		m3	779.38			
3	040103002007	余方弃置	1.废弃料品种:土石方 2.运距:30KM 3.工作内容:装车、倒 运、二次搬运、外运等	m3	212.57			
4	040303001005	混凝土垫层 1.混凝土强度等级:C20 2.工作内容:砼浇筑、 养护		m3	24.25			
5	040303002002	现浇混凝土基础 1.混凝土强度等级:C30 2.部位:钢梯基础 3.工作内容:砼浇筑、 模板、养护		m3	0.25			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第60页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	040601006002	现浇混凝土池底 1.混凝土强度等级: C35 2.抗冻、抗渗要求: 抗冻等级F150、抗渗等级P8 3.工作内容: 砼浇筑、养护 4.其他: 包含泵坑基础		m3	121.61			
7	040601007002	现浇混凝土池壁(隔墙) 1.混凝土强度等级: C35 2.抗冻、抗渗要求: 抗冻等级F150、抗渗等级P8 3.工作内容: 砼浇筑、养护		m3	112.14			
8	040601009001	现浇混凝土池梁 1.混凝土强度等级: C35 2.抗冻、抗渗要求: 抗冻等级F150、抗渗等级P8 3.工作内容: 砼浇筑、养护		m3	11.63			
9	040601010001	现浇混凝土池盖板 1.混凝土强度等级: C35 2.抗冻、抗渗要求: 抗冻等级F150、抗渗等级P8 3.工作内容: 砼浇筑、养护		m3	23.43			
10	040601028003	柔性防水、防腐 1.工艺要求:水池池内侧顶板下皮、池内壁、底板上底范围做防腐防水,采用改性乙烯基酯防腐防水涂料 2.材料规格及用量:防水层的厚度不小于2mm		m2	652			
11	04B037	水池屋面找平层 1.材料种类: 20mm厚1:2.5水泥砂浆 2.部位: 水池屋面		m2	177.98			
12	04B038	水池屋面找坡层 1.材料种类: 最薄处30mm厚1: 6水泥憎水性膨胀珍珠岩 2.部位: 水池屋面		m2	177.98			
13	04B039	水池屋面保温层 1.材料种类: 30mm厚挤塑聚苯板保温层 2.部位: 水池屋面		m2	177.98			
14	04B040	水池屋面找平层 1.材料种类: 30mm厚C20细石砼 2.部位: 水池屋面		m2	177.98			
15	040601028004	水池屋面防水层 1.防水品种、规格、厚度: 4+3mm厚自粘型改性沥青防水卷材 2.部位: 水池屋面		m2	177.98			
16	040601028005	水池屋面防水层 1.防水品种、规格、厚度: 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 2.部位: 水池屋面		m2	177.98			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第61页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	04B041	水池屋面隔离层 1.材料种类: 0.4mm厚聚乙烯膜一层 2.部位: 水池屋面		m2	177.98			
18	04B042	水池屋面面层 1.材料种类: 20mm厚1:2.5水泥砂浆抹平压光, 1m*1m分格, 缝宽20mm, 密封胶嵌缝 2.部位: 水池屋面		m2	177.98			
19	040601028006	水池墙面防水层 1.防水品种、规格、厚度: 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 2.部位: 水池外露外墙		m2	345			
20	04B043	水池墙面抹灰层 1.材料种类: 9mm厚1:3水泥砂浆, 6mm厚1:2.5水泥砂浆 2.部位: 水池外露墙面		m2	118.68			
21	04B044	水池墙面面层 1.材料种类: 5mm厚聚合物水泥砂浆, 压入一层耐碱玻纤网格布 2.部位: 水池外露墙面		m2	345			
22	04B045	水池墙面面层 1.材料种类: 白色及淡蓝色真石漆, 详见图集L13J1-外墙9B 2.部位: 水池外露墙面		m2	118.68			
23	040901009003	预埋铁件 1.材料种类: 详见图纸		t	0.04			
24	04B046	钢梯 1.材料种类、规格: 详见图集15J401-T1B10-2.15		t	0.232			
25	04B047	爬梯 1.材料种类、规格: 详见图集05S804-P179		t	0.117			
26	04B048	钢格栅盖板 1.材料种类、规格: 详见图纸		m2	0.64			
27	040901001021	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格: 直筋 HRB400Φ8 2.工作内容: 包括运输、制作、绑扎、安装等		t	0.996			
28	040901001022	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格: 直筋 HRB400Φ10 2.工作内容: 包括运输、制作、绑扎、安装等		t	2.31			
29	040901001023	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格: 直筋 HRB400Φ12 2.工作内容: 包括运输、制作、绑扎、安装等		t	0.948			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第62页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
30	040901001024	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格: 直筋 HRB400Φ14 2.工作内容: 包括运输、制作、绑扎、安装等		t	2.239			
31	040901001025	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格: 直筋 HRB400Φ16 2.工作内容: 包括运输、制作、绑扎、安装等		t	11.409			
32	040901001026	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格: 直筋 HRB400Φ18 2.工作内容: 包括运输、制作、绑扎、安装等		t	12.962			
33	040901001027	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格: 直筋 HRB400Φ20 2.工作内容: 包括运输、制作、绑扎、安装等		t	0.53			
34	040901001028	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格: 直筋 HRB400Φ22 2.工作内容: 包括运输、制作、绑扎、安装等		t	0.681			
35	04B049	电渣压力焊 1.钢筋种类、规格: HRB400Φ16		个	572			
36	04B050	机械连接 1.连接方式: 直螺纹连接 2.规格: Φ16		个	232			
37	04B051	机械连接 1.连接方式: 直螺纹连接 2.规格: Φ18		个	527			
38	04B052	机械连接 1.连接方式: 直螺纹连接 2.规格: Φ20		个	20			
39	04B053	机械连接 1.连接方式: 直螺纹连接 2.规格: Φ22		个	20			
40	04B054	钢板止水带 1.材料种类、规格: 3mm厚, 400mm高		m	53.6			
41	04B055	标识牌 1.材料种类、规格: 400*300mm不锈钢材质 2.其他: 详见图纸		套	1			
	蓄水池--安装							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第63页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	04B058	潜污泵 1.规格参数: Q=50m ³ /h, H=15m, N=5.5kW 2.其它: 自耦式安装, 厂家配套电控柜、液位自动控制装置、吊链、耦合安装导杆等 3.含本设备运行所有配件, 成活价		台	2			
2	040502005008	阀门 1.种类:闸阀 2.材质及规格:DN80 3.连接形式:法兰 4.试验要求:满足设计要求		个	2			
3	040502005009	阀门 1.种类:止回阀 2.材质及规格:DN80, PN=1.0MPa 3.连接形式:法兰 4.试验要求:满足设计要求		个	2			
4	040501004006	塑料管 1.材质及规格:HDPE管 DN50, 环刚度S2级 (12.5kN/m ²) 2.连接形式:承插式橡胶圈连接 3.铺设深度:详见图纸 4.管道检验及试验要求:满足设计要求		m	1.2			
5	040501004007	塑料管 1.材质及规格:HDPE管 DN100, 环刚度S2级 (12.5kN/m ²) 2.连接形式:承插式橡胶圈连接 3.铺设深度:详见图纸 4.管道检验及试验要求:满足设计要求		m	9.5			
6	040501002002	钢管 1.材质及规格:钢管, DN100 2.管道检验及试验要求:满足设计要求		m	2.5			
7	040502008002	套管制作、安装 1.形式、材质及规格:柔性防水套管DN50 2.管内填料材质:按设计图纸及规范要求, 满足使用要求		个	3			
8	040502002001	钢管管件制作、安装 1.种类:90°弯头 2.材质及规格:DN100		个	8			
9	040502005010	阀门 1.种类:弹性接头 2.材质及规格:DN100 3.连接形式:法兰 4.试验要求:满足设计要求		个	2			
10	030703013002	不锈钢风帽 1.名称:通风帽DN200高出地面900mm 2.材质:不锈钢		个	2			
11	030703013003	不锈钢风帽 1.名称:通风帽DN200高出地面1400mm 2.材质:不锈钢		个	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第64页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	040501004008	塑料管 1.材质及规格:PVC管 DN50 2.连接形式: 粘接		m	5.5			
	库区配套工程							
	化粪池-土建							
1	040101003003	挖基坑土方 1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 综合考虑 3.开挖方式: 机械开挖 5.工作内容: 挖土方、 装车、人工清理基槽,满 足施工要求 6.工程量: 按甲方批准 的施工组织设计的实际 挖方量进行计算		m3	146.42			
2	040103001007	回填方 1.回填材料要求: 原土 2.回填质量要求: 分层 夯填, 夯实度满足施工 设计要求 3.回填方式: 综合考虑 4.其他: 综合考虑场内 倒运, 场内土方运距综 合考虑 5.土方量: 以实际回填 量计算		m3	77.41			
3	040103002008	余方弃置	1.废弃料品种: 土石方 2.运距: 30KM 3.工作内容: 装车、倒 运、二次搬运、外运等	m3	69.01			
4	040303001006	混凝土垫层 1.混凝土强度等级: C15 2.工作内容: 砼浇筑、 模板、养护 3.部位: 池底垫层		m3	2.05			
5	04B059	化粪池 1.构件类型: 采用成品 化粪池 2.做法: 详见土建 03S702-71		座	1			
	洗车台、沉砂池							
1	040101003004	挖基坑土方 1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 综合考虑 3.开挖方式: 机械开挖 5.工作内容: 挖土方、 装车、人工清理基槽,满 足施工要求 6.工程量: 按甲方批准 的施工组织设计的实际 挖方量进行计算		m3	111.41			
2	040103001008	回填方 1.回填材料要求: 原土 2.回填质量要求: 分层 夯填, 夯实度满足施工 设计要求 3.回填方式: 综合考虑 4.其他: 综合考虑场内 倒运, 场内土方运距综 合考虑 5.土方量: 以实际回填 量计算		m3	85.24			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第65页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	040103002009	余方弃置	1.废弃料品种:土石方 2.运距:30公里 3.工作内容:装车、倒运、二次搬运、外运等	m3	26.17			
4	040303001007	混凝土垫层 1.混凝土强度等级:C15 2.工作内容:砼浇筑、养护 3.部位:池底垫层		m3	4.36			
5	040303001008	混凝土垫层 1.混凝土强度等级:C30 2.工作内容:砼浇筑、养护 3.部位:车台垫层		m3	9.72			
6	040601006003	现浇混凝土池底 1.混凝土强度等级:C30 2.抗冻、抗渗要求:抗渗等级P8 3.工作内容:砼浇筑、养护		m3	6.44			
7	040601007003	现浇混凝土池壁(隔墙) 1.混凝土强度等级:C30 2.抗冻、抗渗要求:抗渗等级P8 3.工作内容:砼浇筑、养护		m3	9.31			
8	040601028007	柔性防水、防腐 1.工艺要求:水池池内侧做防腐防水,采用改性乙烯基酯防腐防水涂料 2.材料规格及用量:防水层的厚度不小于2mm		m2	48.04			
9	04B061	钢筋砼排水沟 1.沟截面尺寸:内径300*300mm,沟底、沟壁200mm 2.混凝土强度等级:C30 3.工作内容:砼浇筑、模板、养护		m	405			
10	040501001002	混凝土管 1.材质、规格:钢筋砼管 2.直径、壁厚:D300mm 3.铺设位置:洗车台		m	27.1			
11	04B062	钢格栅盖板 1.材料种类、规格:详见图纸		m2	10.4			
12	04B063	合金钢盖板 1.材料种类、规格:详见图纸		m2	12.33			
13	040901009004	预埋铁件 1.材料种类:详见图纸		t	0.04			
14	040901001029	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400Φ6 2.工作内容:包括运输、制作、绑扎、安装等		t	0.021			
15	040901001030	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400Φ12 2.工作内容:包括运输、制作、绑扎、安装等		t	1.045			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第66页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	040901001031	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400Φ14 2.工作内容:包括运输、制作、绑扎、安装等		t	0.816			
17	040901001032	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400Φ16 2.工作内容:包括运输、制作、绑扎、安装等		t	0.121			
18	04B064	机械连接 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:Φ16		个	8			
19	04B065	潜污泵 1.规格参数:Q=8m ³ /h, H=10m, N=0.75kW 2.其它:自耦式安装,厂家配套电控柜、液位自动控制装置、吊链、耦合安装导杆等 3.含本设备运行所有配件,成活价		台	1			
20	040502005011	阀门 1.种类:闸阀 2.材质及规格:DN80 3.连接形式:法兰 4.试验要求:满足设计要求		个	1			
21	040502005012	阀门 1.种类:止回阀 2.材质及规格:DN80, PN=1.0MPa 3.连接形式:法兰 4.试验要求:满足设计要求		个	1			
22	040502005013	阀门 1.种类:弹性接头 2.材质及规格:橡胶, DN80 3.连接形式:法兰 4.试验要求:满足设计要求		个	1			
23	040501004009	塑料管 1.材质及规格:HDPE管, DN80 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:详见图纸 4.管道检验及试验要求:满足设计要求		m	2.1			
24	040502003008	塑料管管件 1.种类:90°弯头 2.材质及规格:HDPE, DN80 3.连接形式:热熔		个	1			
	地磅							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第67页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	040101003005	挖基坑土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械开挖 5.工作内容:挖土方、装车、人工清理基槽,满足施工要求 6.工程量:按甲方批准的施工组织设计的实际挖方量进行计算		m3	130.43			
2	040103001009	回填方 1.回填材料要求:原土 2.回填质量要求:分层夯填,夯实度满足施工设计要求 3.回填方式:综合考虑 4.其他:综合考虑场内倒运,场内土方运距综合考虑 5.土方量:以实际回填量计算		m3	23.57			
3	040103002010	余方弃置	1.废弃料品种:土石方 2.运距:30KM 3.工作内容:装车、倒运、二次搬运、外运等	m3	106.86			
4	040303001009	混凝土垫层 1.混凝土强度等级:C15 2.工作内容:砼浇筑、养护		m3	7.71			
5	040303002003	现浇混凝土基础 1.部位:地磅基础 2.混凝土强度等级:C30 3.抗冻、抗渗要求:抗冻等级F150、抗渗等级P8 4.工作内容:砼浇筑、养护		m3	51.1			
6	040303002004	现浇混凝土基础 1.部位:道闸、护栏等其他基础 2.混凝土强度等级:C30 3.抗冻、抗渗要求:抗冻等级F150、抗渗等级P8 4.工作内容:砼浇筑、养护		m3	3.78			
7	040303024005	混凝土其他构件 1.部位:地磅检修孔壁 2.混凝土强度等级:C30 3.抗冻、抗渗要求:抗冻等级F150、抗渗等级P8 4.工作内容:砼浇筑、模板、养护		m3	3.99			
8	040303024006	混凝土其他构件 1.名称、部位:基础预埋件二次浇注 2.混凝土强度等级:C30 3.抗冻、抗渗要求:抗冻等级F150、抗渗等级P8 4.工作内容:砼浇筑、模板、养护		m3	0.49			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第68页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	040901009005	预埋铁件 1.材料种类: 详见图纸		t	0.283			
10	04B067	地脚螺栓 1.材料种类、规格: 详见图纸		套	24			
11	040205001001	电缆集线井 1.井名称: 电缆集线井 2.混凝土强度等级: C30 3.井规格: 400mm*400mm*450mm, 240mm厚砖砌井 4.井盖材质及尺寸: 400mm*500mm钢格栅盖板 5.工作内容: 砼浇筑、模板、养护、砌筑、抹灰、盖板制作安装、运输、安装等全部工作内容 6.详见图纸		座	3			
12	04B068	钢格栅盖板 1.材料种类、规格: 详见图纸		m ²	3.42			
13	040901001033	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格: 直筋 HRB400Φ10 2.工作内容: 包括运输、制作、绑扎、安装等		t	0.118			
14	040901001034	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格: 直筋 HRB400Φ16 2.工作内容: 包括运输、制作、绑扎、安装等		t	0.938			
15	040901001035	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格: 直筋 HRB400Φ18 2.工作内容: 包括运输、制作、绑扎、安装等		t	5.503			
16	040309001002	金属栏杆 1.栏杆材质、规格: D100mm不锈钢护栏 2.做法、高度: 详见图纸		m	16.88			
17	040501004010	塑料管 1.材质及规格: HDPE管 DN150 2.连接形式: 胶圈连接 3.铺设深度: 详见图纸 4.管道检验及试验要求: 满足设计要求		m	40			
18	040501002003	钢管 1.材质及规格: 钢管, DN50 2.管道检验及试验要求: 满足设计要求 3.管道防腐满足设计要求		m	65			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第69页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
19	040501002004	钢管 1.材质及规格:钢管, DN80 2.管道检验及试验要求:满足设计要求 3.管道防腐满足设计要求		m	15			
20	040801010001	落地式配电箱 1.名称:地磅控制箱 2.型号:满足设计要求		台	1			
21	040806002001	接地母线 1.名称:304不锈钢圆钢 Φ16		m	58			
22	040806002002	接地母线 1.名称:热镀锌圆钢 Φ12		m	30			
23	040806001001	接地极 1.名称:接地预埋件 2.材质:304不锈钢 3.规格:120*120*6 4.土质:综合考虑		块	6			
24	040807003001	接地装置调试 1.名称:接地装置调试 2.类别:独立接地装置调试		系统	1			
照明工程								
1	040801009001	悬挂嵌入式配电箱 1.名称:厂区照明配电箱 AC02 2.规格:500*250*700 3.材质:不锈钢 4.安装方式:挂墙安装		台	1			
2	040805001001	常规照明灯 1.名称:庭园灯 2.型号:40W, LED 3.灯杆材质、高度:圆锥杆 Φ4, 6m 4.灯架形式及臂长:单臂, 0.5m 5.含熔断器, 其他详见图纸		套	35			
3	040805003001	高杆照明灯 1.名称:高杆灯 2.型号:8*400W,LED 3.灯杆材质、高度:25m 4.自带室外控制箱及升降装置 5.其他详见图纸		套	1			
4	040803001001	电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-0.6/1-5*6 3.敷设方式、部位:埋地敷设		m	600			
5	040803005001	电缆终端头 1.名称:电缆终端头 2.型号:5*6		个	8			
6	040804001001	配管 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN50 3.配置形式:埋地敷设		m	50			
7	040804002001	配线 1.型号: BVV-0.5-3*2.5mm2 2.配线部位:灯杆内		m	300			
8	040806002003	接地母线 1.名称:热镀锌圆钢 Φ12		m	54			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第70页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	040806001002	接地极 1.名称:接地极 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ25 4.土质:综合考虑		根	18			
10	040807003002	接地装置调试 1.名称:接地装置调试 2.类别:独立接地装置调试		系统	1			
11	040101003006	挖基坑土方 1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 综合考虑 3.开挖方式: 机械开挖 5.工作内容: 挖土方、装车、人工清理基槽,满足施工要求 6.工程量: 按甲方批准的施工组织设计的实际挖方量进行计算		m3	1.57			
12	040103001010	回填方 1.回填材料要求: 原土 2.回填质量要求: 分层夯填, 夯实度满足施工设计要求 3.回填方式: 综合考虑 4.其他: 综合考虑场内倒运, 场内土方运距综合考虑 5.土方量: 以实际回填量计算		m3	1.28			
13	040103002011	余方弃置	1.废弃料品种: 土石方 2.运距: 30km 3.工作内容: 装车、倒运、二次搬运、外运等	m3	0.29			
14	040303002005	现浇混凝土基础 1.混凝土强度等级: C30 2.部位: 路灯基础 3.工作内容: 砼浇筑、模板、养护		m3	0.29			
15	04B070	地脚螺栓 1.材料种类、规格: 详见图纸		套	4			
16	040901009006	预埋铁件 1.材料种类: 详见图纸		t	0.01			
生产生活区-土建								
雨水								
1	010101003001	挖沟槽土方 1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 综合考虑 3.开挖方式: 机械开挖 5.工作内容: 挖土方、装车、人工清理基槽,满足施工要求 6.工程量: 按甲方批准的施工组织设计的实际挖方量进行计算		m3	64.9			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第71页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	010103001003	回填方 1.回填材料要求: 回填砂 2.回填质量要求: 分层夯填, 夯实度满足施工设计要求 3.回填方式: 综合考虑 4.其他: 综合考虑场内倒运, 场内土方运距综合考虑 5.填方量: 以实际回填量计算		m3	2.74			
3	010103001004	回填方 1.回填材料要求: 原土 2.回填质量要求: 分层夯填, 夯实度满足施工设计要求 3.回填方式: 综合考虑 4.其他: 综合考虑场内倒运, 场内土方运距综合考虑 5.土方量: 以实际回填量计算		m3	23.88			
4	010103002003	余方弃置	1.废弃料品种: 土石方 2.运距: 30km 3.工作内容: 装车、倒运、二次搬运、外运等	m3	41.03			
5	010501001008	垫层 1.混凝土强度等级: C20 2.工作内容: 砼浇筑、模板、养护 3.部位: 排水沟		m3	4.29			
6	010403010001	石地沟、明沟 1.沟截面尺寸: 内径400*400mm, 沟底、沟壁400mm 2.砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆		m	30.66			
7	011201001008	水泥砂浆抹面 1.砂浆类型: 20mm厚1:2.5水泥砂浆 2.部位: 石砌排水沟		m2	61.32			
污水								
8	010101003002	挖沟槽土方 1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 综合考虑 3.开挖方式: 机械开挖 5.工作内容: 挖土方、装车、人工清理基槽, 满足施工要求 6.工程量: 按甲方批准的施工组织设计的实际挖方量进行计算		m3	242.65			
9	010103001005	回填方 1.回填材料要求: 回填砂 2.回填质量要求: 分层夯填, 夯实度满足施工设计要求 3.回填方式: 综合考虑 4.其他: 综合考虑场内倒运, 场内土方运距综合考虑 5.填方量: 以实际回填量计算		m3	52			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第72页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	010103001006	回填方 1.回填材料要求:原土 2.回填质量要求:分层 夯填,夯实度满足施工 设计要求 3.回填方式:综合考虑 4.其他:综合考虑场内 倒运,场内土方运距综 合考虑 5.土方量:以实际回填 量计算		m3	190.65			
11	010103002004	余方弃置	1.废弃料品种:土石方 2.运距:30KM 3.工作内容:装车、倒 运、二次搬运、外运等	m3	52			
给水、回水								
12	010101003003	挖沟槽土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械开挖 5.工作内容:挖土方、 装车、人工清理基槽,满 足施工要求 6.工程量:按甲方批准 的施工组织设计的实际 挖方量进行计算		m3	128.02			
13	010103001007	回填方 1.回填材料要求:回填 砂 2.回填质量要求:分层 夯填,夯实度满足施工 设计要求 3.回填方式:综合考虑 4.其他:综合考虑场内 倒运,场内土方运距综 合考虑 5.填方量:以实际回填 量计算		m3	38.41			
14	010103001008	回填方 1.回填材料要求:原土 2.回填质量要求:分层 夯填,夯实度满足施工 设计要求 3.回填方式:综合考虑 4.其他:综合考虑场内 倒运,场内土方运距综 合考虑 5.土方量:以实际回填 量计算		m3	89.61			
15	010103002005	余方弃置	1.废弃料品种:土石方 2.运距:30KM 3.工作内容:装车、倒 运、二次搬运、外运等	m3	38.41			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第73页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
16	010401011001	砖检查井 1.井名称:水表井 2.混凝土强度等级:垫层C15 3.井规格:2150*1100*1400mm 4.井盖材质及尺寸: φ700铸铁井盖 5.工作内容:砼浇筑、模板、养护、钢筋、盖板制作安装、运输、爬梯制安、井壁抹灰、井盖安装等全部工作内容 6.详见图集07MS101-2-P41		座	1			
17	010401011002	砖检查井 1.井名称:检查井每增减0.1m		座	1			
电气								
18	010101003004	挖沟槽土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械开挖 5.工作内容:挖土方、装车、人工清理基槽,满足施工要求 6.工程量:按甲方批准的施工组织设计的实际挖方量进行计算		m3	313.6			
19	010103001009	回填方 1.回填材料要求:回填砂 2.回填质量要求:分层夯填,夯实度满足施工设计要求 3.回填方式:综合考虑 4.其他:综合考虑场内倒运,场内土方运距综合考虑 5.填方量:以实际回填量计算		m3	224			
20	010103001010	回填方 1.回填材料要求:原土 2.回填质量要求:分层夯填,夯实度满足施工设计要求 3.回填方式:综合考虑 4.其他:综合考虑场内倒运,场内土方运距综合考虑 5.土方量:以实际回填量计算		m3	89.6			
21	010103002006	余方弃置	1.废弃料品种:土石方 2.运距:30km 3.工作内容:装车、倒运、二次搬运、外运等	m3	224			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第74页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
22	010401011003	砖检查井 1.井名称:手孔井 2.混凝土强度等级:垫层C20 3.井规格:900*1200*1100mm 4.井盖材质及尺寸: φ700铸铁井盖 5.工作内容:砼浇筑、模板、养护、钢筋、盖板制作安装、运输、爬梯制安、井壁抹灰、井盖安装等全部工作内容 6.详见图集08D800-7/P60		座	5			
	监控							
23	010101003005	挖沟槽土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械开挖 5.工作内容:挖土方、装车、人工清理基槽,满足施工要求 6.工程量:按甲方批准的施工组织设计的实际挖方量进行计算		m3	980			
24	010103001011	回填方 1.回填材料要求:回填砂 2.回填质量要求:分层夯填,夯实度满足施工设计要求 3.回填方式:综合考虑 4.其他:综合考虑场内倒运,场内土方运距综合考虑 5.填方量:以实际回填量计算		m3	700			
25	010103001012	回填方 1.回填材料要求:原土 2.回填质量要求:分层夯填,夯实度满足施工设计要求 3.回填方式:综合考虑 4.其他:综合考虑场内倒运,场内土方运距综合考虑 5.土方量:以实际回填量计算		m3	280			
26	010103002007	余方弃置	1.废弃料品种:土石方 2.运距:30KM 3.工作内容:装车、倒运、二次搬运、外运等	m3	700			
27	010501001009	垫层 1.混凝土强度等级:C20 2.工作内容:砼浇筑、模板、养护 3.部位:基础		m3	0.51			
28	010501003003	独立基础 1.混凝土强度等级:C30 2.部位:监控立杆基础 3.工作内容:砼浇筑、模板、养护		m3	4.93			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第75页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
29	010515001028	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格: 直 筋 HRB400Φ14 2.工作内容: 包括运 输、制作、绑扎、安装 等		t	0.009			
30	01B034	地脚螺栓 1.材料种类、规格: 详 见图纸		套	68			
停车管理系统								
31	010101003006	挖沟槽土方 1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 综合考虑 3.开挖方式: 机械开挖 5.工作内容: 挖土方、 装车、人工清理基槽,满 足施工要求 6.工程量: 按甲方批准 的施工组织设计的实际 挖方量进行计算		m3	16.13			
32	010103001013	回填方 1.回填材料要求: 原土 2.回填质量要求: 分层 夯填, 夯实度满足施工 设计要求 3.回填方式: 综合考虑 4.其他: 综合考虑场内 倒运, 场内土方运距综 合考虑 5.土方量: 以实际回填 量计算		m3	14.09			
33	010501001010	垫层 1.混凝土强度等级: C20 2.工作内容: 砼浇筑、 模板、养护 3.部位: 基础		m3	0.18			
34	010501003004	独立基础 1.混凝土强度等级: C30 2.部位: 监控立杆基础 3.工作内容: 砼浇筑、 模板、养护		m3	0.38			
35	010515001029	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格: 直 筋 HRB400Φ14 2.工作内容: 包括运 输、制作、绑扎、安装 等		t	0.052			
箱变								
36	010101004003	挖基坑土方 1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 综合考虑 3.开挖方式: 机械开挖 5.工作内容: 挖土方、 装车、人工清理基槽,满 足施工要求 6.工程量: 按甲方批准 的施工组织设计的实际 挖方量进行计算		m3	19.6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第76页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
37	010103001014	回填方 1.回填材料要求:原土 2.回填质量要求:分层夯填,夯实度满足施工设计要求 3.回填方式:综合考虑 4.其他:综合考虑场内倒运,场内土方运距综合考虑 5.土方量:以实际回填量计算		m ³	10.52			
38	010103002008	余方弃置	1.废弃料品种:土石方 2.运距:30KM 3.工作内容:装车、倒运、二次搬运、外运等	m ³	9.08			
39	010501004001	满堂基础 1.混凝土强度等级:C20 2.部位:箱变基础 3.工作内容:砼浇筑、模板、养护		m ³	2.79			
40	010401001001	砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.基础类型:综合考虑 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4.防潮层材料种类:		m ³	6.29			
41	010503004005	圈梁 1.混凝土强度等级:C20 2.部位:箱变基础 3.工作内容:砼浇筑、模板、养护		m ³	1.45			
42	01B035	墙面一般抹灰 1.部位:砖基础 2.抹灰层:1:2水泥砂浆		m ²	34.01			
43	010516002001	预埋铁件 1.材料种类:详见图纸		t	0.173			
生产生活区-安装								
给排水								
1	031001006014	塑料管 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:PE管DN80 P=0.6MPa 4.连接形式:热熔 5.灌水、通水、通球试验:满足设计计规范要求		m	154			
2	031001006015	塑料管 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE管 DN100 P=0.6MPa 4.连接形式:热熔 5.灌水、通水、通球试验:满足设计计规范要求		m	393			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第77页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	031001006016	塑料管 1.安装部位:室外 2.介质:回用水 3.材质、规格:PE管 DN100 P=0.6MPa 4.连接形式:热熔 5.灌水、通水、通球试验:满足设计规范要求		m	50			
4	030109001001	离心式泵 1.规格参数:Q=8m ³ /h, H=15m, P=0.75kw 2.含本设备运行所有配件,成活价		台	1			
电气								
5	030404017006	配电箱 1.名称:动力配电箱OB01 2.规格:户外防雨型,防护等级IP55,不锈钢材质 3.含接线端子 4.安装方式:落地安装		台	1			
6	030404017007	配电箱 1.名称:生产管理房低压开关柜4AN01 2.规格:800*600*2200 3.含接线端子 4.安装方式:落地安装		台	1			
7	030404017008	配电箱 1.名称:水处理设备控制柜3AP01 2.规格:满足设计要求 3.含接线端子 4.安装方式:落地安装		台	1			
8	030408001001	电力电缆 1.名称:电缆 2.规格:YJV22-0.6/1-5*16 3.敷设方式、部位:埋地敷设		m	410			
9	030408001002	电力电缆 1.名称:电缆 2.规格:YJV22-0.6/1-3*70+2*35 3.敷设方式、部位:埋地敷设		m	65			
10	030408001003	电力电缆 1.名称:电缆 2.规格:YJV22-0.6/1-3*120+2*70 3.敷设方式、部位:埋地敷设		m	80			
11	030408001004	电力电缆 1.名称:电缆 2.规格:YJV-0.6/1-3*25+2*16 3.敷设方式、部位:穿管敷设		m	15			
12	030408001005	电力电缆 1.名称:电缆 2.规格:YJV-0.6/1-5*4 3.敷设方式、部位:穿管敷设		m	153			
13	030408001006	电力电缆 1.名称:电缆 2.规格:YJV22-0.6/1-3*25+2*16 3.敷设方式、部位:埋地敷设		m	40			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第78页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
14	030408001007	电力电缆 1.名称:电缆 2.规格:YJV-0.6/1-5*6 3.敷设方式、部位:穿管敷设		m	15			
15	030408001008	电力电缆 1.名称:电缆 2.规格:ZC-YJV-0.6/1-3*10 3.敷设方式、部位:穿管敷设		m	60			
16	030408003001	电缆保护管 1.材质:钢管 2.规格:RC100 3.配置形式及部位:埋地敷设		m	40			
17	030408003002	电缆保护管 1.材质:钢管 2.规格:RC50 3.配置形式及部位:埋地敷设		m	120			
18	030408003003	电缆保护管 1.材质:钢管 2.规格:RC40 3.配置形式及部位:埋地敷设		m	60			
19	030408003004	电缆保护管 1.材质:钢管 2.规格:RC32 3.配置形式及部位:埋地敷设		m	120			
20	030408006001	电力电缆头 1.名称:电缆终端头 2.规格:YJV22-0.6/1-3*25+2*16		个	2			
21	030408006002	电力电缆头 1.名称:电缆终端头 2.规格:ZC-YJV-0.6/1-3*10		个	6			
22	030408006003	电力电缆头 1.名称:电缆终端头 2.规格:YJV-0.6/1-5*4		个	6			
23	03B001	汽车充电桩 1.功率: 7kW		台	3			
	箱变							
24	030402018001	组合型成套箱式变电站 1.名称:箱式变电站 2.容量(kV·A):250 3.箱变基础内接地体敷设,接地干线 ϕ 16热镀锌圆钢,接地极 ϕ 25热镀锌圆钢L=2500,接地预埋铁200*200*6 4.工作内容:设备安装、接地,标志牌、警示牌、专用锁、绝缘工具、接地装置安装,含接地调试		台	1			
25	030414001001	电力变压器系统 1.名称:变压器调试 2.容量(kV·A):250		系统	1			
26	030414002001	送配电装置系统 1.电压类别(交流或直流):交流 2.电压等级(V或kV):10KV 3.调试内容:负荷开关		系统	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第79页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
27	030414002002	送配电装置系统 1.电压等级(V或kV):1KV 2.电压类别(交流或直流):交流		系统	1			
28	030414009001	避雷器 1.名称:避雷器调试 2.电压等级:10kV		组	1			
29	030414010001	电容器 1.名称:电容器调试 2.电压等级:10kV		组	1			
30	030414010002	电容器 1.名称:电容器调试 2.电压等级:1kV		组	1			
视频监控子系统								
31	030507008002	监控摄像设备 1.名称:室内智能一体化快球机 2.规格:400万像素,1080P,配套支架、控制盒、防雷器等		台	11			
32	030507008003	监控摄像设备 1.名称:室外智能一体化快球机 2.规格:400万像素,1080P,配套支架、控制盒、防雷器等 3.3.5m不锈钢监控立杆		台	7			
33	030507008004	监控摄像设备 1.名称:室内枪型摄像机 2.规格:400万像素,1080P,配套支架、控制盒、防雷器等		台	2			
34	030507008005	监控摄像设备 1.名称:室外枪型摄像机 2.规格:400万像素,1080P,配套支架、防雨罩、控制盒、防雷器等 3.3.5m不锈钢监控立杆		台	10			
35	030507008006	监控摄像设备 1.名称:室外防水电源 2.规格:DC12V,2A 3.含电源网络防雷器		台	30			
36	030404035008	插座 1.名称:插排 2.规格:满足设计要求		个	30			
37	030502003003	分线接线箱(盒) 1.名称:视频箱网络箱 2.材质:304不锈钢防水金属箱		个	32			
38	03B002	网络光端机 1.名称:网络光端机 2.规格参数:光纤网络转换,1路1000M网络1路光纤接口,12V		对	20			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第80页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
39	030507013001	录像设备 1.名称:网络视频硬盘录像机NVR 2.规格:支持8T容量的SATA接口硬盘;支持2个以太网口;支持客户端与设备端进行实时双向对讲;支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲;支持远程管理IPC功能,支持对前端IPC批量远程升级;支持定时、移动侦测、报警、移动侦测且报警、智能侦测和手动抓拍功能,可进行64路抓拍并存储1080P格式的图片;支持16个SATA接口,1个eSATA接口,至少支持2个USB2.0,1个USB3.0接口;支持16路报警输入,8路报警输出接口。支持手机APP远程登录功能。		台	1			
40	030501004001	存储设备 1.名称:监控专业硬盘 2.规格:监控级8T硬盘;7*24小时不间断作业		台	4			
41	030507008007	监控摄像设备 1.名称:监控软件		套	1			
42	030507012001	视频传输设备 1.名称:解码器 2.规格:12路DVI、6路辅助BNC独立输出,1路DVI+1路VGA输入接口,支持24路1080P/12路500W/6路800W解码能力		台	1			
43	030501012001	交换机 1.名称:工业网络交换机 2.规格:千兆网络,16路电接口,4路光纤快速接口		台	2			
44	030501012002	交换机 1.名称:核心交换机 2.规格:千兆网络,32路电接口,4路光纤快速接口		台	1			
45	030507013002	录像设备 1.名称:视频管理服务器 2.规格:酷睿11代及以上i7,8GB内存×2,250GNvme固态硬盘 1T机械硬盘,双1000M以太网网卡,独立显卡,24寸1080P显示器 Windows 10专业版及所需Office等其它软件		台	1			
46	030507014001	显示设备 1.名称:液晶显示器 2.规格:27寸		台	2			
47	030502015001	光缆终端盒 1.光缆芯数:8芯		个	40			
48	030502016001	布放尾纤 1.名称:尾纤 2.规格:单模sc/sc 2M		根	40			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第81页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
49	030502007001	光缆 1.名称:单模光缆 2.规格:室外铠装6芯单模光缆 3.敷设方式:室外埋设		m	1500			
50	030408001009	电力电缆 1.名称:电缆 2.规格:YZ-450/750-3*1.5 3.敷设方式、部位:穿管敷设		m	2000			
51	030502005003	双绞线缆 1.名称:六类非屏蔽网线 2.敷设方式:穿管		m	600			
52	030411001011	配管 1.材质:钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配		m	2000			
53	030502001002	机柜、机架 1.名称:机柜 2.规格:42U		台	1			
54	030507017001	安全防范分系统调试 1.名称:视频监控系统调试		系统	1			
停车管理系统								
55	030507016001	停车场管理设备 1.名称:包括车牌识别一体机、智能直杆道闸机、数字式车辆检测器、出入口控制机、语音提示系统、自动出卡机、停车场控制器、车牌识别专用摄像机及其配件、显示屏、停车管理软件、开关线、雷达线、PVC管材等辅材		套	1			
56	030408001010	电力电缆 1.名称:电缆 2.规格:YJV22-3*4 3.敷设方式、部位:埋地敷设		m	100			
57	030502005004	双绞线缆 1.名称:六类屏蔽网线 2.敷设方式:穿管		m	100			
58	030411001012	配管 1.材质:钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配		m	80			
59	030507017002	安全防范分系统调试 1.名称:停车管理系统调试		系统	1			
合计								

措施项目清单计价汇总表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第1页 共2页

序号	项目名称	金额 (元)
	土石方工程	
	土石方工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	填埋库区工程	
	填埋库区工程--土建	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	填埋库区工程--安装	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	污水处理车间	
	污水处理车间--建筑	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	污水处理车间--装饰	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	污水处理车间--安装	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	生产管理房	
	生产管理房--建筑	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	生产管理房--装饰	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	生产管理房--安装	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	污水调节池	
	污水调节池--土建	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	污水调节池--安装	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	蓄水池	
	蓄水池--土建	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	蓄水池--安装	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	库区配套工程	
	化粪池-土建	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

措施项目清单计价汇总表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第2页 共2页

序号	项目名称	金额（元）
	洗车台、沉砂池	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	地磅	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	照明工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	生产生活区-土建	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	生产生活区-安装	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

总价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第1页 共4页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	土石方工程				
	土石方工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	市政工程智慧工地建设费				
	填埋库区工程				
	填埋库区工程--土建				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	市政工程智慧工地建设费				
	填埋库区工程--安装				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	市政工程智慧工地建设费				
	污水处理车间				
	污水处理车间--建筑				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	污水处理车间--装饰				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	污水处理车间--安装				
1	夜间施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第2页 共4页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	生产管理房				
	生产管理房--建筑				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	生产管理房--装饰				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	生产管理房--安装				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	污水调节池				
	污水调节池--土建				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	市政工程智慧工地建设费				
	污水调节池--安装				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	市政工程智慧工地建设费				
	蓄水池				
	蓄水池--土建				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第3页 共4页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	市政工程智慧工地建设费				
	蓄水池--安装				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	库区配套工程				
	化粪池-土建				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	市政工程智慧工地建设费				
	洗车台、沉砂池				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	市政工程智慧工地建设费				
	地磅				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	市政工程智慧工地建设费				
	照明工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第4页 共4页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	市政工程智慧工地建设费				
	生产生活区-土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	生产生活区-安装				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
合计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第1页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	土石方工程							
	土石方工程							
1	041101001001	墙面脚手架	墙高:	m2	0			
2	041101002001	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			
3	041101003001	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004001	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005001	井字架	井深:	座	0			
6	041102001001	垫层模板	构件类型:	m2	0			
7	041102002001	基础模板	构件类型:	m2	0			
8	041102003001	承台模板	构件类型:	m2	0			
9	041102004001	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
10	041102005001	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
11	041102006001	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
12	041102007001	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
13	041102008001	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
14	041102009001	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102010001	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
16	041102011001	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102012001	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102013001	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102014001	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
20	041102015001	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102016001	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
22	041102017001	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
23	041102018001	压顶模板	构件类型:	m2	0			
24	041102019001	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
25	041102020001	楼梯模板	构件类型:	m2	0			
26	041102021001	小型构件模板	构件类型:	m2	0			
27	041102022001	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
28	041102023001	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
29	041102024001	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102025001	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
31	041102026001	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第2页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
32	041102027001	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			
33	041102028001	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
34	041102029001	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
35	041102030001	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
36	041102031001	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
37	041102032001	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
38	041102033001	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
39	041102034001	池底模板	构件类型:	m2	0			
40	041102035001	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
41	041102036001	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
42	041102037001	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			
43	041102038001	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			
44	041102039001	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			
45	041102040001	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			
46	041103002001	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
47	041103001001	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
48	041104001001	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			
49	041104002001	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			
50	041105001001	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
51	041105002001	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
52	041105003001	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
53	041105004001	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
54	041105005001	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第3页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
55	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			
56	041107001001	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
57	041107002001	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
58	041108002001	施工监测、监控		项	0			
59	041110001001	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m3/t	0			
60	041110002001	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m2	0			
61	041110003001	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			
62	041110004001	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	0			
63	041110005001	混凝土泵送	泵送方式:	m3	0			
填埋库区工程								
填埋库区工程--土建								
1	041101001002	墙面脚手架	墙高:	m2	0			
2	041101002002	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			
3	041101003002	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004002	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005002	井字架	井深:	座	0			
6	041102001002	垫层模板	构件类型:	m2	0			
7	041102002002	基础模板	构件类型:	m2	0			
8	041102003002	承台模板	构件类型:	m2	0			
9	041102004002	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
10	041102005002	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
11	041102006002	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
12	041102007002	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
13	041102008002	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
14	041102009002	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102010002	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
16	041102011002	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102012002	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102013002	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102014002	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
20	041102015002	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第4页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
21	041102016002	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
22	041102017002	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
23	041102018002	压顶模板	构件类型:	m2	0			
24	041102019002	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
25	041102020002	楼梯模板	构件类型:	m2	0			
26	041102021002	小型构件模板	构件类型:	m2	0			
27	041102022002	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
28	041102023002	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
29	041102024002	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102025002	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
31	041102026002	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
32	041102027002	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			
33	041102028002	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
34	041102029002	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
35	041102030002	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
36	041102031002	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
37	041102032002	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
38	041102033002	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
39	041102034002	池底模板	构件类型:	m2	0			
40	041102035002	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
41	041102036002	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
42	041102037002	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			
43	041102038002	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			
44	041102039002	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			
45	041102040002	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			
46	041103002002	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
47	041103001002	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
48	041104001002	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第5页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
49	041104002002	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			
50	041105001002	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
51	041105002002	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
52	041105003002	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
53	041105004002	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
54	041105005002	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			
55	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			
56	041107001002	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
57	041107002002	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
58	041108002002	施工监测、监控		项	0			
59	041110001002	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m3/t	0			
60	041110002002	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m2	0			
61	041110003002	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			
62	041110004002	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	0			
63	041110005002	混凝土泵送	泵送方式:	m3	0			
填埋库区工程--安装								
1	041101001003	墙面脚手架	墙高:	m2	0			
2	041101002003	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			
3	041101003003	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004003	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005003	井字架	井深:	座	0			
6	041102001003	垫层模板	构件类型:	m2	0			
7	041102002003	基础模板	构件类型:	m2	0			
8	041102003003	承台模板	构件类型:	m2	0			
9	041102004003	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
10	041102005003	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第6页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	041102006003	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
12	041102007003	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
13	041102008003	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
14	041102009003	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102010003	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
16	041102011003	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102012003	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102013003	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102014003	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
20	041102015003	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102016003	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
22	041102017003	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
23	041102018003	压顶模板	构件类型:	m2	0			
24	041102019003	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
25	041102020003	楼梯模板	构件类型:	m2	0			
26	041102021003	小型构件模板	构件类型:	m2	0			
27	041102022003	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
28	041102023003	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
29	041102024003	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102025003	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
31	041102026003	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
32	041102027003	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			
33	041102028003	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
34	041102029003	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
35	041102030003	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
36	041102031003	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
37	041102032003	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
38	041102033003	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
39	041102034003	池底模板	构件类型:	m2	0			
40	041102035003	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
41	041102036003	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第7页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
42	041102037003	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			
43	041102038003	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			
44	041102039003	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			
45	041102040003	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			
46	041103002003	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
47	041103001003	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
48	041104001003	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			
49	041104002003	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			
50	041105001003	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
51	041105002003	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
52	041105003003	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
53	041105004003	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
54	041105005003	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			
55	041106001003	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			
56	041107001003	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
57	041107002003	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
58	041108002003	施工监测、监控		项	0			
59	041110001003	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m3/t	0			
60	041110002003	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m2	0			
61	041110003003	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			
62	041110004003	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第8页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
63	041110005003	混凝土泵送	泵送方式:	m3	0			
	污水处理车间							
	污水处理车间--建筑							
1	011701002001	外脚手架 1.搭设方式: 投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度: 综合考虑 3.脚手架材质: 投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.架体基础及排水: 综合考虑		m2	852.84			
2	011701002002	柱脚手架 1.搭设方式: 投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度: 综合考虑 3.脚手架材质: 投标人根据工程实际情况及规范自行确定		m2	1199.64			
3	011701002003	梁脚手架 1.搭设方式: 投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度: 综合考虑 3.脚手架材质: 投标人根据工程实际情况及规范自行确定		m2	787.54			
4	011701003001	砌体脚手架 1.搭设方式: 投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度: 综合考虑 3.脚手架材质: 投标人根据工程实际情况及规范自行确定		m2	406.75			
5	01B012	建筑物垂直封闭安全网 1.搭设方式: 由投标人根据施工方案、施工组织设计自行考虑,且满足规范要求		m2	1118.64			
6	01B013	建筑物水平安全网 1.搭设方式: 由投标人根据施工方案、施工组织设计自行考虑,且满足规范要求		m2	133.2			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第9页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	011703001001	垂直运输 1.建筑物建筑类型及结构形式: 详见图纸 2.地下及地上的垂直运输应综合考虑,不再单独计算其他垂直运输费用		m2	806.98			
8	011702001001	垫层 1.基础类型: 独立基础、设备基础 2.模板及支撑材料: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑		m2	42.3			
9	011702001002	基础 1.基础类型: 独立基础 2.模板及支撑材料: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑		m2	66.55			
10	011702001003	基础 1.基础类型: 设备基础 2.模板及支撑材料: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑		m2	117.6			
11	011702002001	矩形柱 1.支撑高度: 综合考虑 2.模板及支撑材料: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑		m2	438.02			
12	011702003001	构造柱 1.支撑高度: 综合考虑 2.模板及支撑材料: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑		m2	58.44			
13	011702006001	矩形梁 1.支撑高度: 综合考虑 2.模板及支撑材料: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑		m2	518.76			
14	011702008001	圈梁 1.模板及支撑材料: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑		m2	125.69			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第10页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
15	011702011001	直形墙 1.支撑高度:综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑		m2	108.92			
16	011702014001	有梁板 1.支撑高度:综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑		m2	521.58			
17	011702016001	平板 1.支撑高度:综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑		m2	33.7			
18	011702022001	天沟、檐沟 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑		m2	259.36			
19	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑		m2	13.41			
20	011702024001	楼梯 构件形式: 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑		m2	14.5			
21	011702040001	现场预制混凝土其他构件模板 1.构件类型:门窗侧砌预制块等 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑		m3	0.99			
22	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
23	011706001001	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
24	011706002001	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
25	011704001001	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第11页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
26	01B014	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
污水处理车间--装饰								
1	011701003002	装饰脚手架 1.搭设方式: 投 标人根据工程实 际情况及规范自 行确定 2.搭设高度: 综 合考虑 3.脚手架材质: 投标人根据工程 实际情况及规范 自行确定		m2	1720.03			
2	011702001004	基础	基础类型:	m2	0			
3	011702002002	矩形柱		m2	0			
4	011702003002	构造柱		m2	0			
5	011702004001	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
6	011702005001	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
7	011702006002	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
8	011702007001	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
9	011702008002	圈梁		m2	0			
10	011702009001	过梁		m2	0			
11	011702010001	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
12	011702011002	直形墙		m2	0			
13	011702012001	弧形墙		m2	0			
14	011702013001	短肢剪力墙、电 梯井壁		m2	0			
15	011702014002	有梁板	支撑高度:	m2	0			
16	011702015001	无梁板	支撑高度:	m2	0			
17	011702016002	平板	支撑高度:	m2	0			
18	011702017001	拱板	支撑高度:	m2	0			
19	011702018001	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
20	011702019001	空心板	支撑高度:	m2	0			
21	011702020001	其它板	支撑高度:	m2	0			
22	011702021001	栏板		m2	0			
23	011702022002	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
24	011702023002	雨篷、悬挑板、 阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
25	011702024002	楼梯	类型:	m2	0			
26	011702025001	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
27	011702026001	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
28	011702027001	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
29	011702028001	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
30	011702029001	散水		m2	0			
31	011702030001	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
32	011702031001	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
33	011702032001	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第12页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
34	011703001002	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
35	011704001002	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
36	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
37	011706001002	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
38	011706002002	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
39	01B018	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
污水处理车间--安装								
1	031301001001	吊装加固		项	0			
2	031301002001	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003001	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004001	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005001	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006001	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007001	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008001	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009001	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010001	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012001	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013001	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014001	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015001	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016001	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018001	其他措施		项	0			
19	031302003001	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007001	高层施工增加		项	0			
生产管理房								
生产管理房--建筑								

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第13页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	011701002004	外脚手架 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.架体基础及排水:综合考虑		m2	247.68			
2	011701002005	柱脚手架 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定		m2	677.16			
3	011701002006	梁脚手架 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定		m2	882.74			
4	011701003003	砌体脚手架 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定		m2	262.13			
5	01B030	建筑物垂直封闭安全网 1.搭设方式:由投标人根据施工方案、施工组织设计自行考虑,且满足规范要求		m2	403.68			
6	011703001003	垂直运输 1.建筑物建筑类型及结构形式:详见图纸 2.地下及地上的垂直运输应综合考虑,不再单独计算其他垂直运输费用		m2	192.92			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第14页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	011702001005	垫层 1.基础类型:独立基础 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑		m2	17.96			
8	011702001006	基础 1.基础类型:独立基础 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑		m2	57.28			
9	011702002003	矩形柱 1.支撑高度:综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑		m2	225.72			
10	011702003003	构造柱 1.支撑高度:综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑		m2	37.03			
11	011702006003	矩形梁 1.支撑高度:综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑		m2	311.45			
12	011702008003	圈梁 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑		m2	19.93			
13	011702009002	过梁 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑		m2	2.06			
14	011702014003	有梁板 1.支撑高度:综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑		m2	186.63			
15	011702016003	平板 1.支撑高度:综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑		m2	12.41			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第15页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
16	011702022003	天沟、檐沟 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑		m2	178.69			
17	011702023003	雨篷、悬挑板、阳台板 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑		m2	13.19			
18	011702025002	其它现浇构件 1.构件类型:台阶等 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑		m2	6.14			
19	011702040002	现场预制混凝土其他构件模板 1.构件类型:门窗侧砼预制块、预制过梁等 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑		m3	1.34			
20	011705001003	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
21	011706001003	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
22	011706002003	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
23	011704001003	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
24	01B031	智慧工地费用(仅计取税金)		元	0			
生产管理房--装饰								
1	011701003004	装饰脚手架 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定		m2	672			
2	011702001007	基础	基础类型:	m2	0			
3	011702002004	矩形柱		m2	0			
4	011702003004	构造柱		m2	0			
5	011702004002	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
6	011702005002	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
7	011702006004	矩形梁	支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第16页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	011702007002	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
9	011702008004	圈梁		m2	0			
10	011702009003	过梁		m2	0			
11	011702010002	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
12	011702011003	直形墙		m2	0			
13	011702012002	弧形墙		m2	0			
14	011702013002	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
15	011702014004	有梁板	支撑高度:	m2	0			
16	011702015002	无梁板	支撑高度:	m2	0			
17	011702016004	平板	支撑高度:	m2	0			
18	011702017002	拱板	支撑高度:	m2	0			
19	011702018002	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
20	011702019002	空心板	支撑高度:	m2	0			
21	011702020002	其它板	支撑高度:	m2	0			
22	011702021002	栏板		m2	0			
23	011702022004	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
24	011702023004	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
25	011702024003	楼梯	类型:	m2	0			
26	011702025003	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
27	011702026002	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
28	011702027002	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
29	011702028002	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
30	011702029002	散水		m2	0			
31	011702030002	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
32	011702031002	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
33	011702032002	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
34	011703001004	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
35	011704001004	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
36	011705001004	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
37	011706001004	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
38	011706002004	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
39	01B033	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
生产管理房--安装								
1	031301001002	吊装加固		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第17页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	031301002002	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003002	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004002	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005002	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006002	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007002	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008002	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009002	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010002	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011002	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012002	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013002	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014002	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015002	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016002	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018002	其他措施		项	0			
19	031302003002	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007002	高层施工增加		项	0			
污水调节池								
污水调节池--土建								
1	041101001004	墙面脚手架	墙高:	m2	0			
2	041101002004	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			
3	041101003004	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004004	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005004	井字架	井深:	座	0			
6	041101001005	墙面脚手架 1.搭设方式: 投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度: 综合考虑 3.脚手架材质: 投标人根据工程实际情况及规范自行确定		m2	507.4			
7	041102001004	垫层模板	构件类型:	m2	0			
8	041102002004	基础模板	构件类型:	m2	0			
9	041102003004	承台模板	构件类型:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第18页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	041102004004	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
11	041102005004	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
12	041102006004	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
13	041102007004	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
14	041102008004	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102009004	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
16	041102010004	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102011004	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102012004	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102013004	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
20	041102014004	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102015004	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
22	041102016004	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
23	041102017004	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
24	041102018004	压顶模板	构件类型:	m2	0			
25	041102019004	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
26	041102020004	楼梯模板	构件类型:	m2	0			
27	041102021004	小型构件模板	构件类型:	m2	0			
28	041102022004	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
29	041102023004	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102024004	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
31	041102025004	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
32	041102026004	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
33	041102027004	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			
34	041102028004	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
35	041102029004	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
36	041102030004	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
37	041102031004	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
38	041102032004	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
39	041102033004	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
40	041102034004	池底模板	构件类型:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第19页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
41	041102035004	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
42	041102036004	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
43	041102037004	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			
44	041102038004	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			
45	041102039004	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			
46	041102040004	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			
47	041102001005	垫层模板 1.基础类型:筏板基础 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑		m2	16.97			
48	041102034005	池底模板 1.基础类型:筏板基础 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑		m2	64.24			
49	041102035005	池壁(隔墙)模板 1.支撑高度:综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.包含对拉螺栓端头处理、对拉螺栓增加的费用		m2	894.62			
50	04B033	池壁挑板模板 1.支撑高度:综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑		m2	101.52			
51	041103002004	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
52	041103001004	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
53	041104001004	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			
54	041104002004	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			
55	041105001004	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第20页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
56	041105002004	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
57	041105003004	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
58	041105004004	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
59	041105005004	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			
60	041106001004	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			
61	041107001004	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
62	041107002004	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
63	041108002004	施工监测、监控		项	0			
64	041110001004	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m3/t	0			
65	041110002004	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m2	0			
66	041110003004	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			
67	041110004004	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	0			
68	041110005004	混凝土泵送	泵送方式:	m3	0			
污水调节池--安装								
1	041101001006	墙面脚手架	墙高:	m2	0			
2	041101002005	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			
3	041101003005	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004005	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005005	井字架	井深:	座	0			
6	041102001006	垫层模板	构件类型:	m2	0			
7	041102002005	基础模板	构件类型:	m2	0			
8	041102003005	承台模板	构件类型:	m2	0			
9	041102004005	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
10	041102005005	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
11	041102006005	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
12	041102007005	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
13	041102008005	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
14	041102009005	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第21页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
15	041102010005	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
16	041102011005	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102012005	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102013005	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102014005	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
20	041102015005	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102016005	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
22	041102017005	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
23	041102018005	压顶模板	构件类型:	m2	0			
24	041102019005	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
25	041102020005	楼梯模板	构件类型:	m2	0			
26	041102021005	小型构件模板	构件类型:	m2	0			
27	041102022005	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
28	041102023005	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
29	041102024005	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102025005	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
31	041102026005	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
32	041102027005	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			
33	041102028005	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
34	041102029005	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
35	041102030005	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
36	041102031005	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
37	041102032005	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
38	041102033005	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
39	041102034006	池底模板	构件类型:	m2	0			
40	041102035006	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
41	041102036005	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
42	041102037005	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			
43	041102038005	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			
44	041102039005	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第22页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
45	041102040005	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			
46	041103002005	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
47	041103001005	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
48	041104001005	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			
49	041104002005	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			
50	041105001005	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
51	041105002005	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
52	041105003005	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
53	041105004005	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
54	041105005005	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			
55	041106001005	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			
56	041107001005	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
57	041107002005	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
58	041108002005	施工监测、监控		项	0			
59	041110001005	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m3/t	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第23页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
60	041110002005	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m2	0			
61	041110003005	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			
62	041110004005	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	0			
63	041110005005	混凝土泵送	泵送方式:	m3	0			
	蓄水池							
	蓄水池--土建							
1	041101001007	墙面脚手架	墙高:	m2	0			
2	041101002006	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			
3	041101003006	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004006	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005006	井字架	井深:	座	0			
6	041101001008	墙面脚手架 1.搭设方式: 投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度: 综合考虑 3.脚手架材质: 投标人根据工程实际情况及规范自行确定		m2	314.64			
7	041102001007	垫层模板	构件类型:	m2	0			
8	041102002006	基础模板	构件类型:	m2	0			
9	041102003006	承台模板	构件类型:	m2	0			
10	041102004006	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
11	041102005006	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
12	041102006006	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
13	041102007006	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
14	041102008006	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102009006	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
16	041102010006	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102011006	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102012006	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102013006	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
20	041102014006	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102015006	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
22	041102016006	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第24页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
23	041102017006	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
24	041102018006	压顶模板	构件类型:	m2	0			
25	041102019006	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
26	041102020006	楼梯模板	构件类型:	m2	0			
27	041102021006	小型构件模板	构件类型:	m2	0			
28	041102022006	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
29	041102023006	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102024006	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
31	041102025006	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
32	041102026006	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
33	041102027006	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			
34	041102028006	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
35	041102029006	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
36	041102030006	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
37	041102031006	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
38	041102032006	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
39	041102033006	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
40	041102034007	池底模板	构件类型:	m2	0			
41	041102035007	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
42	041102036006	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
43	041102037006	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			
44	041102038006	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			
45	041102039006	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			
46	041102040006	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			
47	041102001008	垫层模板 1.基础类型:筏板基础 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑		m2	14.1			
48	041102034008	池底模板 1.基础类型:筏板基础 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑		m2	42.62			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第25页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
49	041102035008	池壁(隔墙)模板 1.支撑高度:综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.包含对拉螺栓端头处理、对拉螺栓增加的费用		m2	538.9			
50	04B056	池梁模板 1.支撑高度:综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑		m2	84.98			
51	041102036007	池盖模板 1.支撑高度:综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑		m2	147.74			
52	041103002006	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
53	041103001006	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
54	041104001006	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			
55	041104002006	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			
56	041105001006	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
57	041105002006	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
58	041105003006	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
59	041105004006	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
60	041105005006	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			
61	041106001006	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			
62	041107001006	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第26页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
63	041107002006	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
64	041108002006	施工监测、监控		项	0			
65	041110001006	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m3/t	0			
66	041110002006	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m2	0			
67	041110003006	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			
68	041110004006	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	0			
69	041110005006	混凝土泵送	泵送方式:	m3	0			
蓄水池--安装								
1	031301001003	吊装加固		项	0			
2	031301002003	金属抱杆安装、 拆除、移位		项	0			
3	031301003003	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004003	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005003	大型设备专用机 具		项	0			
6	031301006003	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007003	胎(模)具制作、 安装、拆除		项	0			
8	031301008003	防护棚制作安装 拆除		项	0			
9	031301009003	特殊地区施工增 加		项	0			
10	031301010003	安装与生产同时 进行施工增加		项	0			
11	031301011003	在有害身体健康 环境中施工增加		项	0			
12	031301012003	工程系统检测、 检验		项	0			
13	031301013003	设备、管道施工 的安全、防冻和 焊接保护		项	0			
14	031301014003	焦炉烘炉、热态 工程		项	0			
15	031301015003	管道安拆后的充 气保护		项	0			
16	031301016003	隧道内施工的通 风、供水、供 气、供电、照明 及通信设施		项	0			
17	031301017003	脚手架搭拆		项	0			
18	031301018003	其他措施		项	0			
19	031302003003	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007003	高层施工增加		项	0			
库区配套工程								
化粪池-土建								
1	041101001009	墙面脚手架	墙高:	m2	0			
2	041101002007	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第27页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	041101003007	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004007	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005007	井字架	井深:	座	0			
6	041102001009	垫层模板	构件类型:	m2	0			
7	041102002007	基础模板	构件类型:	m2	0			
8	041102003007	承台模板	构件类型:	m2	0			
9	041102004007	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
10	041102005007	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
11	041102006007	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
12	041102007007	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
13	041102008007	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
14	041102009007	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102010007	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
16	041102011007	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102012007	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102013007	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102014007	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
20	041102015007	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102016007	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
22	041102017007	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
23	041102018007	压顶模板	构件类型:	m2	0			
24	041102019007	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
25	041102020007	楼梯模板	构件类型:	m2	0			
26	041102021007	小型构件模板	构件类型:	m2	0			
27	041102022007	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
28	041102023007	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
29	041102024007	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102025007	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
31	041102026007	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
32	041102027007	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			
33	041102028007	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
34	041102029007	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第28页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
35	041102030007	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
36	041102031007	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
37	041102032007	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
38	041102033007	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
39	041102034009	池底模板	构件类型:	m2	0			
40	041102035009	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
41	041102036008	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
42	041102037007	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			
43	041102038007	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			
44	041102039007	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			
45	041102040007	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			
46	041103002007	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
47	041103001007	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
48	041104001007	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			
49	041104002007	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			
50	041105001007	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
51	041105002007	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
52	041105003007	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
53	041105004007	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
54	041105005007	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			
55	041106001007	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			
56	041107001007	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
57	041107002007	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第29页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
58	041108002007	施工监测、监控		项	0			
59	041110001007	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m3/t	0			
60	041110002007	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m2	0			
61	041110003007	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			
62	041110004007	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	0			
63	041110005007	混凝土泵送	泵送方式:	m3	0			
洗车台、沉砂池								
1	041101001010	墙面脚手架	墙高:	m2	0			
2	041101002008	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			
3	041101003008	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004008	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005008	井字架	井深:	座	0			
6	041102001010	垫层模板	构件类型:	m2	0			
7	041102002008	基础模板	构件类型:	m2	0			
8	041102003008	承台模板	构件类型:	m2	0			
9	041102004008	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
10	041102005008	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
11	041102006008	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
12	041102007008	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
13	041102008008	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
14	041102009008	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102010008	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
16	041102011008	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102012008	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102013008	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102014008	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
20	041102015008	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102016008	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
22	041102017008	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
23	041102018008	压顶模板	构件类型:	m2	0			
24	041102019008	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
25	041102020008	楼梯模板	构件类型:	m2	0			
26	041102021008	小型构件模板	构件类型:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第30页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
27	041102022008	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
28	041102023008	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
29	041102024008	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102025008	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
31	041102026008	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
32	041102027008	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			
33	041102028008	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
34	041102029008	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
35	041102030008	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
36	041102031008	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
37	041102032008	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
38	041102033008	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
39	041102034010	池底模板	构件类型:	m2	0			
40	041102035010	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
41	041102036009	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
42	041102037008	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			
43	041102038008	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			
44	041102039008	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			
45	041102040008	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			
46	041102001011	垫层模板 1.基础类型:池底垫层 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑		m2	7.37			
47	041102035011	池壁(隔墙)模板 1.支撑高度:综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.包含对拉螺栓端头处理、对拉螺栓增加的费用		m2	74.03			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第31页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
48	041102034011	池底模板 1.基础类型:筏板基础 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑		m2	6.39			
49	041103002008	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
50	041103001008	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
51	041104001008	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			
52	041104002008	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			
53	041105001008	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
54	041105002008	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
55	041105003008	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
56	041105004008	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
57	041105005008	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			
58	041106001008	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			
59	041107001008	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
60	041107002008	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
61	041108002008	施工监测、监控		项	0			
62	041110001008	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m3/t	0			
63	041110002008	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m2	0			
64	041110003008	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			
65	041110004008	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	0			
66	041110005008	混凝土泵送	泵送方式:	m3	0			
	地磅							

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第32页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	041101001011	墙面脚手架	墙高:	m2	0			
2	041101002009	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			
3	041101003009	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004009	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005009	井字架	井深:	座	0			
6	041102001012	垫层模板	构件类型:	m2	0			
7	041102002009	基础模板	构件类型:	m2	0			
8	041102003009	承台模板	构件类型:	m2	0			
9	041102004009	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
10	041102005009	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
11	041102006009	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
12	041102007009	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
13	041102008009	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
14	041102009009	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102010009	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
16	041102011009	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102012009	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102013009	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102014009	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
20	041102015009	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102016009	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
22	041102017009	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
23	041102018009	压顶模板	构件类型:	m2	0			
24	041102019009	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
25	041102020009	楼梯模板	构件类型:	m2	0			
26	041102021009	小型构件模板	构件类型:	m2	0			
27	041102022009	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
28	041102023009	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
29	041102024009	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102025009	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
31	041102026009	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
32	041102027009	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第33页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
33	041102028009	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
34	041102029009	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
35	041102030009	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
36	041102031009	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
37	041102032009	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
38	041102033009	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
39	041102034012	池底模板	构件类型:	m2	0			
40	041102035012	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
41	041102036010	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
42	041102037009	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			
43	041102038009	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			
44	041102039009	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			
45	041102040009	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			
46	041102001013	垫层模板 1.基础类型:设备基础 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑		m2	3.96			
47	041102002010	基础模板 1.基础类型:综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑		m2	61.09			
48	041102021010	小型构件模板 1.支撑高度:综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.包含对拉螺栓端头处理、对拉螺栓增加的费用		m2	53.25			
49	041103002009	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
50	041103001009	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
51	041104001009	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第34页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
52	041104002009	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			
53	041105001009	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
54	041105002009	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
55	041105003009	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
56	041105004009	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
57	041105005009	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			
58	041106001009	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			
59	041107001009	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
60	041107002009	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
61	041108002009	施工监测、监控		项	0			
62	041110001009	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m3/t	0			
63	041110002009	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m2	0			
64	041110003009	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			
65	041110004009	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	0			
66	041110005009	混凝土泵送	泵送方式:	m3	0			
照明工程								
1	041101001012	墙面脚手架	墙高:	m2	0			
2	041101002010	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			
3	041101003010	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004010	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005010	井字架	井深:	座	0			
6	041102001014	垫层模板	构件类型:	m2	0			
7	041102002011	基础模板	构件类型:	m2	0			
8	041102003010	承台模板	构件类型:	m2	0			
9	041102004010	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
10	041102005010	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第35页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
11	041102006010	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
12	041102007010	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
13	041102008010	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
14	041102009010	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102010010	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
16	041102011010	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102012010	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102013010	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102014010	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
20	041102015010	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102016010	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
22	041102017010	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
23	041102018010	压顶模板	构件类型:	m2	0			
24	041102019010	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
25	041102020010	楼梯模板	构件类型:	m2	0			
26	041102021011	小型构件模板	构件类型:	m2	0			
27	041102022010	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
28	041102023010	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
29	041102024010	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102025010	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
31	041102026010	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
32	041102027010	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			
33	041102028010	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
34	041102029010	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
35	041102030010	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
36	041102031010	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
37	041102032010	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
38	041102033010	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
39	041102034013	池底模板	构件类型:	m2	0			
40	041102035013	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
41	041102036011	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第36页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
42	041102037010	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			
43	041102038010	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			
44	041102039010	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			
45	041102040010	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			
46	041103002010	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
47	041103001010	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
48	041104001010	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			
49	041104002010	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			
50	041105001010	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
51	041105002010	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
52	041105003010	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
53	041105004010	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
54	041105005010	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			
55	041106001010	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			
56	041107001010	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
57	041107002010	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
58	041108002010	施工监测、监控		项	0			
59	041110001010	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m3/t	0			
60	041110002010	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m2	0			
61	041110003010	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			
62	041110004010	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第37页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
63	041110005010	混凝土泵送	泵送方式:	m3	0			
	生产生活区-土建							
1	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002007	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003005	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004001	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005001	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006001	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007001	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008001	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001005	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001008	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002005	矩形柱		m2	0			
12	011702003005	构造柱		m2	0			
13	011702004003	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005003	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006005	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007003	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008005	圈梁		m2	0			
18	011702009004	过梁		m2	0			
19	011702010003	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011004	直形墙		m2	0			
21	011702012003	弧形墙		m2	0			
22	011702013003	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014005	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015003	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016005	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017003	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018003	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019003	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020003	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021003	栏板		m2	0			
31	011702022005	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023005	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024004	楼梯	类型:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第38页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
34	011702025004	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026003	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027003	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028003	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029003	散水		m2	0			
39	011702030003	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031003	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032003	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001005	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001005	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002005	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001005	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
46	01B036	智慧工地费用(仅计取税金)		元	0			
生产生活区-安装								
1	031301001004	吊装加固		项	0			
2	031301002004	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003004	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004004	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005004	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006004	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007004	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008004	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009004	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010004	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011004	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012004	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013004	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014004	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015004	管道安拆后的充气保护		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第39页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	031301016004	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017004	脚手架搭拆		项	0			
18	031301018004	其他措施		项	0			
19	031302003004	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007004	高层施工增加		项	0			
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第1页 共4页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
	土石方工程			
	土石方工程			
1	暂列金额	项	1159550.49	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		1159550.49	
	填埋库区工程			
	填埋库区工程--土建			
1	暂列金额	项	1231229.36	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		1231229.36	
	填埋库区工程--安装			
1	暂列金额	项	31789.94	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		31789.94	
	污水处理车间			
	污水处理车间--建筑			
1	暂列金额	项	48827.91	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		48827.91	
	污水处理车间--装饰			
1	暂列金额	项	25907.63	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		25907.63	
	污水处理车间--安装			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第2页 共4页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	8304.01	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		8304.01	
	生产管理房			
	生产管理房--建筑			
1	暂列金额	项	23665.04	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		23665.04	
	生产管理房--装饰			
1	暂列金额	项	12511.27	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		12511.27	
	生产管理房--安装			
1	暂列金额	项	5539.90	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		5539.90	
	污水调节池			
	污水调节池--土建			
1	暂列金额	项	59815.67	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		59815.67	
	污水调节池--安装			
1	暂列金额	项	1278.91	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第3页 共4页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		1278.91	
	蓄水池			
	蓄水池--土建			
1	暂列金额	项	32070.61	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		32070.61	
	蓄水池--安装			
1	暂列金额	项	1137.23	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		1137.23	
	库区配套工程			
	化粪池-土建			
1	暂列金额	项	2117.61	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		2117.61	
	洗车台、沉砂池			
1	暂列金额	项	6561.11	详见暂列金额表
2	承包人分包的专业工程暂估价	项	20000.00	详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工	项		详见计日工表
5	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
6	其他检验试验费	项		
7	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
8	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8		26561.11	
	地磅			
1	暂列金额	项	5429.85	详见暂列金额表
2	承包人分包的专业工程暂估价	项	68000.00	详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第4页 共4页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
4	计日工	项		详见计日工表
5	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
6	其他检验试验费	项		
7	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
8	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8		73429.85	
照明工程				
1	暂列金额	项	10804.35	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		10804.35	
生产生活区-土建				
1	暂列金额	项	18180.78	详见暂列金额表
2	承包人分包的专业工程暂估价	项	266000.00	详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工	项		详见计日工表
5	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
6	其他检验试验费	项		
7	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
8	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8		284180.78	
生产生活区-安装				
1	暂列金额	项	19401.97	详见暂列金额表
2	承包人分包的专业工程暂估价	项	150000.00	详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工	项		详见计日工表
5	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
6	其他检验试验费	项		
7	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
8	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8		169401.97	

暂列金额明细表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第1页 共2页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	土石方工程			
	土石方工程			
1	暂列金额	项	1159550.49	
	合计		1159550.49	
	填埋库区工程			
	填埋库区工程--土建			
1	暂列金额	项	1231229.36	
	合计		1231229.36	
	填埋库区工程--安装			
1	暂列金额	项	31789.94	
	合计		31789.94	
	污水处理车间			
	污水处理车间--建筑			
1	暂列金额	项	48827.91	
	合计		48827.91	
	污水处理车间--装饰			
1	暂列金额	项	25907.63	
	合计		25907.63	
	污水处理车间--安装			
1	暂列金额	项	8304.01	
	合计		8304.01	
	生产管理房			
	生产管理房--建筑			
1	暂列金额	项	23665.04	
	合计		23665.04	
	生产管理房--装饰			
1	暂列金额	项	12511.27	
	合计		12511.27	
	生产管理房--安装			
1	暂列金额	项	5539.90	
	合计		5539.90	
	污水调节池			
	污水调节池--土建			
1	暂列金额	项	59815.67	
	合计		59815.67	
	污水调节池--安装			
1	暂列金额	项	1278.91	
	合计		1278.91	
	蓄水池			
	蓄水池--土建			
1	暂列金额	项	32070.61	
	合计		32070.61	
	蓄水池--安装			
1	暂列金额	项	1137.23	
	合计		1137.23	
	库区配套工程			
	化粪池-土建			
1	暂列金额	项	2117.61	
	合计		2117.61	

暂列金额明细表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第2页 共2页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	洗车台、沉砂池			
1	暂列金额	项	6561.11	
	合计		6561.11	
	地磅			
1	暂列金额	项	5429.85	
	合计		5429.85	
	照明工程			
1	暂列金额	项	10804.35	
	合计		10804.35	
	生产生活区-土建			
1	暂列金额	项	18180.78	
	合计		18180.78	
	生产生活区-安装			
1	暂列金额	项	19401.97	
	合计		19401.97	

材料暂估价一览表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		土石方工程				
		土石方工程				
		填埋库区工程				
		填埋库区工程--土建				
		填埋库区工程--安装				
		污水处理车间				
		污水处理车间--建筑				
		污水处理车间--装饰				
		污水处理车间--安装				
		生产管理房				
		生产管理房--建筑				
		生产管理房--装饰				
		生产管理房--安装				
		污水调节池				
		污水调节池--土建				
		污水调节池--安装				
		蓄水池				
		蓄水池--土建				
		蓄水池--安装				
		库区配套工程				
		化粪池-土建				
		洗车台、沉砂池				
		地磅				
		照明工程				
		生产生活区-土建				
		生产生活区-安装				

工程设备暂估价一览表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		土石方工程				
		土石方工程				
		填埋库区工程				
		填埋库区工程--土建				
		填埋库区工程--安装				
		污水处理车间				
		污水处理车间--建筑				
		污水处理车间--装饰				
		污水处理车间--安装				
		生产管理房				
		生产管理房--建筑				
		生产管理房--装饰				
		生产管理房--安装				
		污水调节池				
		污水调节池--土建				
		污水调节池--安装				
		蓄水池				
		蓄水池--土建				
		蓄水池--安装				
		库区配套工程				
		化粪池-土建				
		洗车台、沉砂池				
		地磅				
		照明工程				
		生产生活区-土建				
		生产生活区-安装				

专业工程暂估价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第1页 共2页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	土石方工程			
	土石方工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	填埋库区工程			
	填埋库区工程--土建			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	填埋库区工程--安装			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	污水处理车间			
	污水处理车间--建筑			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	污水处理车间--装饰			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	污水处理车间--安装			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	生产管理房			
	生产管理房--建筑			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	生产管理房--装饰			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	生产管理房--安装			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	污水调节池			
	污水调节池--土建			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	污水调节池--安装			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	蓄水池			
	蓄水池--土建			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	蓄水池--安装			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	库区配套工程			
	化粪池-土建			
1	专业工程暂估价			
	合计			

专业工程暂估价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第2页 共2页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	洗车台、沉砂池			
1	洗车设备		20000.00	
	合计		20000.00	
	地磅			
1	100吨地磅设备		68000.00	
	合计		68000.00	
	照明工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	生产生活区-土建			
1	箱变基础		46000.00	
2	停车场		20000.00	
3	绿化工程		200000.00	
	合计		266000.00	
	生产生活区-安装			
1	10kV进线		150000.00	
	合计		150000.00	

特殊项目暂估价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第1页 共2页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	土石方工程					
	土石方工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	填埋库区工程					
	填埋库区工程--土建					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	填埋库区工程--安装					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	污水处理车间					
	污水处理车间--建筑					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	污水处理车间--装饰					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	污水处理车间--安装					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	生产管理房					
	生产管理房--建筑					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	生产管理房--装饰					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	生产管理房--安装					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	污水调节池					
	污水调节池--土建					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	污水调节池--安装					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	蓄水池					
	蓄水池--土建					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	蓄水池--安装					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	库区配套工程					
	化粪池-土建					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					

特殊项目暂估价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第2页 共2页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	洗车台、沉砂池					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	地磅					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	照明工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	生产生活区-土建					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	生产生活区-安装					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					

计日工表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第1页 共5页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	土石方工程				
	土石方工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	填埋库区工程				
	填埋库区工程--土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	填埋库区工程--安装				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	污水处理车间				
	污水处理车间--建筑				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	污水处理车间--装饰				
一	人工				

计日工表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第2页 共5页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
污水处理车间--安装					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
生产管理房					
生产管理房--建筑					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
生产管理房--装饰					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
生产管理房--安装					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		

计日工表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第3页 共5页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	污水调节池				
	污水调节池--土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	污水调节池--安装				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	蓄水池				
	蓄水池--土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	蓄水池--安装				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		

计日工表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第4页 共5页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
机械小计					
合计					
	库区配套工程				
	化粪池-土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	洗车台、沉砂池				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	地磅				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	照明工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	生产生活区-土建				
一	人工				

计日工表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第5页 共5页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
生产生活区-安装					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第1页 共2页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	土石方工程			
	土石方工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	填埋库区工程			
	填埋库区工程--土建			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	填埋库区工程--安装			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	污水处理车间			
	污水处理车间--建筑			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	污水处理车间--装饰			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	污水处理车间--安装			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	生产管理房			
	生产管理房--建筑			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	生产管理房--装饰			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	生产管理房--安装			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	污水调节池			
	污水调节池--土建			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第2页 共2页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
3	设备采购保管费			
	合计			
	污水调节池--安装			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	蓄水池			
	蓄水池--土建			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	库区配套工程			
	化粪池-土建			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	洗车台、沉砂池			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	地磅			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	照明工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	生产生活区-土建			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	生产生活区-安装			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第1页 共6页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	土石方工程			
	土石方工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	填埋库区工程			
	填埋库区工程--土建			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	填埋库区工程--安装			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	污水处理车间			
	污水处理车间--建筑			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第2页 共6页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
污水处理车间--装饰				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
污水处理车间--安装				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
生产管理房				
生产管理房--建筑				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
生产管理房--装饰				
1	规费			
2	安全文明施工费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第3页 共6页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
生产管理房--安装				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
污水调节池				
污水调节池--土建				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
污水调节池--安装				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第4页 共6页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合计=1+06			
	蓄水池			
	蓄水池--土建			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	蓄水池--安装			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	库区配套工程			
	化粪池-土建			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	洗车台、沉砂池			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第5页 共6页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	地磅			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	照明工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	生产生活区-土建			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	生产生活区-安装			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:乳山市建筑垃圾消纳场建设项目

第6页 共6页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			