招标编号：sg202512056

威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目

施工招标文件

招标单位：威海未来智能科技发展有限公司

招标代理单位：威海鸿泰管理咨询有限公司

二〇二六年三月

5E112CF9-E6BE-457C-8039-0CE059CAD7E2

目录

第一章　投标邀请书 3

第二章　投标人须知 4

1. 总则 11
2. 招标文件 14
3. 投标文件 15
4. 投标 17
5. 开标 18
6. 评标 19
7. 合同授予 20
8. 纪律和监督 22
9. 重新招标和不再招标 23
10. 电子招标投标 23
11. 需要补充的其他内容 23

第三章　评标办法 33

第四章　合同条款及格式 36

第五章　工程量清单 ..... - 37 -

第六章　图 纸 ..... - 94 -

第七章　技术标准和要求 ..... - 95 -

第八章　投标文件格式 ..... - 96 -

5E112CF9-E6BE-457D-8039-0CE059CAD7E2

第一章　投标邀请书

威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目
投标邀请书（代资格预审合格通知书）

各资格预审申请通过单位进入威海市建设工程电子交易系统进行确认，投标邀请书以威海市建设工程电子交易系统发出的邀请通知为准。

5E112CF9-E6BE-457D-8039-0CE059CAD7E2

第二章　投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标单位	名称：威海未来智能科技发展有限公司 地址：威海市科技路 220 号 联系人：孙文辉 电话：0631-5628199
1.1.3	招标代理单位	名称：威海鸿泰管理咨询有限公司 地址：威海市文化西路 175 号 联系人：董晓、孙钰涵 电话：0631-5698557 电子邮件：weihaihongtai@163.com
1.1.4	项目名称	威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目
1.1.5	建设地点	该项目位于威海市火炬高技术产业开发区初村镇，双岛路东，顺海路南。
1.2.1	资金来源及出资比例	自筹资金 100%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	工程施工及保修全过程。
1.3.2	计划工期	12 个月（具体开工时间以开工令为准）
1.3.3	质量要求	达到国家验收规范合格标准
1.4.1	投标人资质条件、能力	详见招标公告 **注：中标单位应在山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台（原山东省建筑市场监管与诚信一体化平台）注册登记，并在发放中标通知书之前通过登记且需提供登记通过证明（可通过网页截图）**
1.4.2	是否接受联合体投标	本项目不接受联合体投标。
1.9.1	踏勘现场	不组织

条款号	条款名称	编列内容
1.10	投标预备会	不召开
1.10.2	投标人提出问题的截止时间和方式	时间：投标截止时间 10 日前； 形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出疑问”按钮上传需要澄清的问题。
1.10.3	招标人澄清的时间	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。修改发出的时间距离投标截止时间不足 15 日的，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
1.11	偏离	不允许
2.1	构成招标文件的其他材料	通过威海市建设工程电子交易系统发布的招标文件的澄清、修改和答疑文件、工程量清单等。
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间和方式	时间：投标截止时间 10 日前； 形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出疑问”按钮上传需要澄清的问题。
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清信息。 澄清发出时间距投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3	投标人确认收到澄清	澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
2.3.1	招标文件修改的时间和方式	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目的修改信息。 修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2	投标人确认收到修改	修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
3.1.1	构成投标文件的其他材料	1、投标截止时间前投标人递交的书面修改文件。 2、投标截止时间后投标人按照评标委员会要求对投标文件进

条款号	条款名称	编列内容
		行澄清、说明或者补正，且经投标人法定代表人或授权代表签字确认的书面文件。
3.2.3	最高投标限价 或其计算方法	本项目招标控制价：**人民币 43063.054412 万元；** 各投标单位在报价时，投标报价不得高于招标控制价的，否则否决投标。
3.3.1	投标有效期	投标截止之日起 90 天
3.4.1	投标保证金	要求递交投标保证金 **投标保证金金额：**人民币贰万元整（¥20000.00 元）。 投标保证金的形式：电汇、网上银行转账、银行保函、保险保函、电子保函等。**（投标单位如用其他转账形式影响到账时间的，由此引发的后果由投标单位自行承担）** **一、电汇、网上银行转账形式的保证金**，需从基本账户转出，在投标截止时间前到达指定账户。 **收款人账户名称：威海市公共资源交易中心** **收款人开户银行：收款人开户银行信息以投标人在系统“投标保证金管理”页面中申请到的虚拟账号信息为准。** **账号获取的方式：**投标人通过 CA 数字证书及数字证书绑定密码，登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保证金管理”模块，选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金，则选择“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账号；为能及时、准确退还投标保证金，请各投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注明“建设工程投标保证金”。 注意：**每个标段都应申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟账号仅限定一个投标人在本项目上使用。**各投标人应严格按照招标文件的要求进行投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对威海市建设工程电子交易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信息一致，如有出入请及时联系招标人或招标代理，未按招标文件要求操作的，可能导

5E112CF9-E6BE-4B7D-8C3C-0CD59CAD7E2

条款号	条款名称	编列内容
		致投标保证金无法确认，进而影响投标资格，由此引发的后果由投标人自行承担。 **要求：** **1、投标保证金必须从企业基本账户转出。** **2、作为投标文件的一部分，同时需提交基本账户开户证明（企业银行基本户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等））及基本账户汇款证明，且投标保证金转出账户需与企业基本账户相同。** **3、要求投标截止时间前必须到达投标保证金指定账户，逾期不到，视为放弃本次投标，现场不予接受其投标文件。** **二、银行保函形式的投标保证金：**如选择银行保函方式，银行保函要求由投标人基本账户的开户银行针对本工程开具，有效期不少于投标有效期，投标文件中附银行保函扫描件。 **三、保险保函形式的投标保证金**，投标人支付的保险费必须由本单 位基本账户支付。投标文件中需附：（1）保险费汇款证明及有效发票；（2）企业银行基本户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）；（3）有效保函；（4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会或中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；（5）保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设有的服务机构营业执照。 注：采用银行保函、保险保函形式递交投标保证金的，需在投标截止时间前提交保函原件给招标代理单位，否则投标无效。采用银行保函、保险保函形式递交投标保证金的，需上传所附资料扫描件 word 文档或 pdf 文档，同时在开标（投标截止）时间前将资料原件 邮寄或送至招标代理机构。1）采用邮寄方式时，须在邮件外包封注明“威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目投标保函”（收件人：董晓、孙钰涵， 联系方式：0631-5698557），且须保证开标（投标截止）时间前招标代理公司收到邮件，否则投标文件将被否

5E112CF9-E6BE-4571-8030-07E4059CAD7E2

条款号	条款名称	编列内容
		决。代理公司开标现场将邮件递交评标委员会，由评标委员会开启并进行评审；2）采用送达方式时，须保证在开标当天开标（投标截止）时间前直接送到开标地点交给招标代理公司，否则投标将被否决。招标代理公司开标现场将保函原件递交评标委员会评审。 **四、若采用电子保函形式提交投标保证的**，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网”（详见办事指南--工程建设专区-威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：400-0055-890。 **五、投标保证金免交的情形：** 截止 2026 年 2 月，投标人行业信用评价等级达到最高级别或公共信用综合评价等级为 A 及以上，且近 3 年内未发生工程质量和安全事故并无行政处罚的投标人，免收投标保证金。 附：（1）行业信用评价结果或公共信用综合评价等级证明材料。 （2）通过信用中国（https://www.creditchina.gov.cn）和信用中国（山东）（https://credit.shandong.gov.cn）查询的信用报告。 未按要求提交投标保证金，否决其投标。
3.5	资格审查资料	应按招标文件规定提供
3.6.3	文件要求	如投标文件的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。技术标不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等，否则否决其投标。
4.2.1	投标截止时间	2026 年 3 月 26 日 09：00

条款号	条款名称	编列内容
4.2.2	递交投标文件地点	威海市公共资源交易中心交易十五厅 （威海市环翠区塔山中路 317 号） 本项目采用全过程网上交易，投标人不到开标现场参加电子开标会议；需在本单位按招标文件规定时间进行网上签到、解密、唱标确认等。
4.2.3	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间和地点	同投标截止时间及递交投标文件地点。
5.2	开标程序	在线签到→在线解密→查看报价→确认开标记录表
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：7 人（包含招标人代表 1 人），其中经济标评委 3 人，技术标评委 4 人； 评标专家确定方式：通过山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。 注：评标专家不得为失信被执行人，若为失信被执行人，将及时清退（开标现场查询）。
7.1.1	是否授权评标委员会确定中标人	否，评标委员会推荐三名中标候选人。
7.1.2	评标委员会推荐中标候选人的人数	**3 人**
7.1.3	是否对中标候选人进行考察	否
7.1.4	是否对中标候选人进行排序	否。按照中标候选人统一的社会信用代码后 4 位（除校验码外）大小进行排位，不排序。 注：因交易系统受限，评标报告和预中标公示中的中标候选人排序不作为定标因素
7.1.5	是否递补中标候选人	否
7.2	中标候选人公示媒介及期限	公示媒介：同公告发布媒体 公示期限：不少于 3 个工作日
7.3.1	是否采用评定分离	是
7.3.2	定标委员会的组建	定标委员会的构成：5 人

条款号	条款名称	编列内容
		定标专家确定方式:由招标人依法组建。 注:定标专家不得为失信被执行人，若为失信被执行人，将及时清退。
7.3.4	定标方法	直接票决定标法。
7.3.6	定标会时间及地点	定标会时间:中标候选人公示结束无异议后 5 个工作日内。 定标地点:威海市公共资源交易中心
7.4	履约担保	无
7.5	是否采用电子招标投标	是
11	需要补充的其他内容	
11.1	特别强调	1、投标人提供的资料必须真实、有效，评标过程中若发现提供虚假材料，按无效标处理；中标后发现有弄虚作假现象，将取消其中标资格。评标过程中，若经查实投标人存在被主管部门限制其投标的不良行为，应否决其投标，若为中标人，应取消其中标资格。 2、在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开展评标工作。 3、若投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。 4、请各投标单位按照招标文件第二章投标人须知附件五“计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求”及威海市公共资源交易网-“威海市建设工程电子交易系统“不见面远程开标”操作使用说明书（投标人）”进行操作，请投标单位认真学习操作流程，务必在投标文件上传成功后，在开标 2 小时前进行模拟开标，确保正常远程开标，否则后果自负。 5、信用信息报告查询路径：

5E112CF9-E6BE-4F10-8059-0CE059CAD7E2

条款号	条款名称	编列内容
		（1）信用中国：进入信用中国首页→右上方“信用信息”查询框内输入企业名称/统一社会信用代码等信息搜索→点击要查询的企业→下载信用信息报告。 （2）信用中国（山东）：进入信用中国（山东）首页→左侧“信用中国（山东）信息查询”查询框内输入企业名称/统一社会信用代码等信息查询→点击立即查询→点击要查询的企业→下载信用信息报告。 6、公共信用综合评价结果查询路径： 信用中国（山东）：进入信用中国（山东）首页→点击左方“公共信用综合评价查询”→点击“我要查询”→页面自动跳转至“山东省统一身份认证平台”→点击“法人登录”→输入用户名及密码→选择对应企业名称→点击“开始查询”→结果下载。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标单位：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理单位：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

5E112CF9-E5BE-A57D-8039-0C1059CAD7E2

1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（3）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标单位不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理单位同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理单位相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理单位相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

（13）投标人、法定代表人、委托代理人及项目经理为失信被执行人的；

（14）投标人、法定代表人及项目经理近三年有行贿犯罪记录的；

（15）投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”有严重失信记录；

（16）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。本项目招标代理费、专家评审费由中标人承担。

1.5.2 本工程代理费以中标人的中标金额为基数，参照原国家发展计划委员会【2002】1980号文件《招标代理服务收费管理暂行办法》及发改办价格[2003]857号文件《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务费收取有关问题的通知》规定标准的80%收取，由中标人在收到中标通知书时向招标代理全额交纳。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标单位按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标单位的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标单位在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制

5E112CE0-EBBE-457D-8039-0CE0590AD7E2

投标文件时参考，招标单位不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和方式提出问题，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将以投标人须知前附表规定的时间和方式发给所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 偏离

投标文件不允许偏离招标文件要求。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）投标邀请书；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

5E112CF9-16BE-457D-8039-0CE059CAD7E2

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页、附件不全、描述不清、前后不一致或错误等情形，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和方式要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统发布，但不指名澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15日，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 招标文件的澄清方式：见投标人须知前附表。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15日，且澄清的内容可能影响投标文件的制作，相应延长投标截止时间。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、资信标、商务标、技术标组成。

3.1.1 资格审查、资信标、商务标；

3.1.2 技术标（暗标）；

3.1.3 构成投标文件的其他资料详见投标人须知前附表。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

5E112C09-EC0E-457D-8039-0CE059CAD7E2

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。

3.2.3 招标单位设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.4 投标人要充分了解工地位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

3.2.5 严禁投标不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复。否则，经评标委员会评定不合理报价的投标文件将否决投标。

3.2.6 清单内容与招标文件不一致的，以清单内容为准。招标文件中未说明的事项，以工程量清单中的编制说明为准。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标单位以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标单位认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人在确定中标人后，发出中标通知书 5 日内，向未中标人退还投标保证金。

3.4.4 招标人与中标人签订合同后 5 日内，向中标人退还投标保证金。

3.4.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）经查实发现有围标、串标情况、业绩有弄虚作假情况的。

（4）招标文件中规定的其他情况。

3.5 资格审查资料

除投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”、本章附件五“计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求”及评标办法附录进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标单位的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件按电子投标文件编制及报送要求制作。

4. 投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应按招标文件规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.4 逾期上传的电子投标文件或者未在投标截止时间前在线签到的电子投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在本章规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应

以书面形式通知招标单位。

4.2.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章的要求签字或盖章。

4.2.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

详见投标人须知前附表。

5.2 开标程序

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

5.2.1 开标前准备：

（1）开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；

（2）代理机构填写开标准备表内容。

5.2.2 开标现场：

（1）代理机构接收纸质投标文件（若招标文件要求提供纸质投标文件）；

（2）代理机构主持开标会，宣布开标；

（3）代理机构通过系统查看投标人签到情况；

（4）代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；

（5）代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容,包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名等；

（6）系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；

（7）评标委员会对投标人进行初步审查；

（8）评标委员会对投标人进行资格审查；

（9）评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；

（10）投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

开标过程中，如遇特殊情况，服从公共资源交易中心场地调配，并遵守相关规章制度。

5E112CF9-0BBE-4570-8039-0CE059CAD7E2

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标单位当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会依法组建，由招标代理公司工作人员在威海市公共资源交易中心监督下通过山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取，评标委员会构成见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加评标活动前 3 年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者投标人的退休人员，或者投标人聘用的顾问；

（3）与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（4）与投标人存在经济利益关系，或者参加评标活动前 3 年内与投标人发生过法律纠纷；

（5）与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业；

（6）同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（7）与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系；

（8）为失信被执行人；

（9）法律法规规定的其他情形。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 定标方式

7.1.1 是否采用评定分离：见投标人须知前附表。如采用，由招标人按照《威海市房屋建筑和市政工程招标投标“评定分离”工作指引（试行）》的规定执行。

7.1.2 组建定标委员会及定标监督小组

定标委员会由招标人自主组建。定标委员会成员人数为 5 人。定标委员会组长由招标人法定代表人或其授权委托人（须为本单位人员，且应出具授权委托书）担任。定标委员会成员由招标人的领导班子成员、中层管理人员、工程技术（经济）人员组成，招标人也可根据自身情况聘请相关专家（具备法律、法规和规章规定的评标专家条件，且应出具聘书）作为定标委员会成员，聘请专家人数不得超过定标委员会成员总数的三分之一。招标人应对聘请的专家及其定标行为、定标结果承担责任。

招标人组建定标监督小组，监督小组成员为 2 人，由招标人本单位或上级单位纪检监察人员、审计人员、工程建设领域相关专业技术人员等组成。监督小组对定标委员会的组建是否符合规定、定标委员会是否按照既定的定标因素、定标方法进行定标、定标过程是否存在不公平不公正的情形、定标过程是否出现异常情况及处理措施是否得当等进行见证监督。

7.1.3 定标委员会成员应执行回避制度，中标候选人利害关系人不得参与定标会。定标委员会成员有下列情形之一的，应当回避:

（1）参加定标活动前 3 年内与中标候选人存在劳动关系，或者担任过中标候选人的董事、监事，或者是中标候选人的控股股东或实际控制人；

（2）系中标候选人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者中标候选人的退休人员，或者中标候选人聘用的顾问；

（3）与中标候选人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（4）与中标候选人存在经济利益关系，或者参加评标活动前 3 年内与中标候选人发生过法律纠纷；

（5）同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（6）与中标候选人其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系；

（7）为失信被执行人；

（8）法律法规规定的其他情形。

7.1.4 定标办法：本项目采用直接票决定标法。具体详见第三章评标办法中的定标办法。

定标委员会遵循择优的原则，独立行使投票权。定标委员会按照第三章规定的方法、定标因素、标准和程序在评标委员会推荐的中标候选人中择优确定中标人。第三章没有规定的方法、评审因素和标准，不作为定标依据。

7.1.5 中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照定标委员会提出的中标名单排序依次确定其他中标人或重新招标。

7.1.6 召开定标会议定标会议时间及地点：见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示媒介及期限

在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在投标人须知前附表规定的媒介予以公示，公示期不少于 3 个工作日。

7.3 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.4 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标单位以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.5 履约担保

本工程无需提交履约担保。

7.6 签订合同

7.6.1 招标单位和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人

5E112F9-1655-4570-8039-0CE05CAD7E2

的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标单位取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标单位造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6.2 发出中标通知书后，招标单位无正当理由拒签合同的，招标单位向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 纪律和监督

8.1 对招标单位的纪律要求

招标单位不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标单位串通投标，不得向招标单位或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 重新招标和不再招标

9.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

(2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

(3) 评标委员会否决不合格投标或者界定为无效投标后因有效投标不足 3 个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

(4) 同意延长投标有效期的投标人少于 3 个的；

(5) 中标候选人均未与招标人签订合同的。

9.2 不再招标

重新招标后，仍出现本章第 9.1 条规定情形之一的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

10. 电子招标投标

采用电子招标投标。

11. 需要补充的其他内容

详见投标人须知前附表。

5E112CF9-F6BE-4575-8039-0CE059CAD7E2

附件一：开标记录表

以“威海市建设工程电子交易系统”生成的开标记录表格式为准。

5E112CF9-E6BE-457D-8039-0CE059CAD7E2

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号：_____）

_____（投标人名称）：

_____（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

……

招标单位或招标代理单位：_____（签字或盖章）

_____年 _____月 _____日

5E112CF9-E6BE-4570-8039-0CE059CAD7E2

附件三：问题的澄清

问题的澄清

（编号：_____）

_____（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：_____ ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

5E112CF9-E6BE-457D-8039-0CE059CAD7E2

附件四：中标通知书

招标编号：

中标通知书

（中标单位名称）：

（项目名称/标段），位于（详细地址），（项目概况）。_____年____月____日在_____公共资源交易中心进行（公开/邀请）招标后，经评定，确定贵单位中标，中标价为_____，工期为____天，质量达到_____标准。项目经理为_____，项目管理机构关键岗位人员分别为_____。希望贵方按照招标文件、投标文件和合同的有关内容，与建设单位积极配合，圆满完成此项工程任务。

请在接到本通知书_____日内，与（招标人）签订合同。

招标人（盖章）　　代理机构（盖章）

日期：　　年　月　日

5E112CF9-E6BE-457D-8039-0C1059CAD7E2

附件五：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求

（一）电子投标文件制作须知：

1.投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。

2.电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztb 版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，**其中资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。**

注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过 gczj 格式清单导出全套表格，若招标文件还需要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 word 或 pdf 格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。

3.投标报价清单信息应以计价软件格式文件形式导入，其中计价软件格式文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与计价软件格式内容保持一致。

4.商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目负责人及报价等信息，投标人应认真填写不要遗漏，唱标时读取该信息。投标文件编制工具根据“投标报价”的信息，自动生成投标函，投标人可根据实际情况对投标函进行调整，其中的报价等内容应确保准确无误，且与“投标报价”的内容保持一致。

5.电子签章是通过 CA 数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

6.投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztb 电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投

标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

7.电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过CA数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必要控制在200M以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传））

注：关于电子投标文件签章的说明

1.资格审查部分每项应按要求上传word或pdf格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传word或pdf格式的文档。

2.ztb格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的pdf文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等；技术标无需电子签章等）。

（二）投标人网上电子开标须知

1.投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及CA数字证书驱动不识别或解密使用的CA数字证书与加密的CA数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。

模拟开标使用步骤：使用CA数字证书登录→进入交易平台→点击“模拟开标”菜单。

2.投标人开标当天应携带加密本项目电子投标文件的CA数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑。**招标人、招标代理和公共资源交易中心不提供联网服务，投标人应自行解决电脑联网问题。**记住登录系统的两个密码：CA数字证书绑定密码与CA数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。

注：CA数字证书绑定密码，即该CA数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA数字证书设备密码，即锁本身的pin码。

3.电脑软硬件配置要求：

（1）操作系统：win7及以上；

（2）浏览器：ie9及以上，搜狗浏览器、360浏览器、QQ浏览器等兼容ie模式的浏览器，但要保证ie浏览器是ie9及以上；

（3）系统软件：CA数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签

章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统→文件下载专区进行下载。

4.投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用CA数字证书进行操作，不要随意插拔CA数字证书，建议至少提前30分钟登录系统。

登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统→招投标登录→CA登录→输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码→进入交易平台→开标项目→选择开标项目进入开标室。

开标步骤为：在线签到→在线解密→查看报价→确认开标记录表。

5.（1）**在线签到：**投标截止时间前1小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前1小时内通过CA数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。

（2）**在线解密投标文件：**代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。

注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。

（3）**确认开标记录表：**代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、项目负责人等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。

6.评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。

7.电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：

（1）电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；

（2）同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；

（3）未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的CA数字证书与加密上传电子投标文件的CA数字证书不一致导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；

（4）电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的,或者未在投标截止时间前在线签到的；

（5）电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；

（6）法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。

8.电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的；

（2）不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；

（3）不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；

（4）法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

9.电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。

10.在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。

请投标人严格遵照以上要求，如有问题请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：0631-5819292。

5E112CF9-E6BE-457D-8039-0CC0C39CAD7E2

附件六：扫黑除恶电话及招标投标投诉电话

1.市直 受理机构：威海市住房和城乡建设局 电话：0631-5232593 传真：0631-5231183 电子邮箱：whjzscjgk@163.com 通讯地址：威海市光明路149号，建筑市场监管科	2.环翠区 受理机构:环翠区住房和城乡建设局 电话：0631-5180256 传真：0631-5227025 电子邮箱：hcqzjjzbb@wh.shandong.cn 通讯地址：威海市远遥墩路99号环翠区住建局5楼东，环翠区建筑工程招标投标办公室
3.文登区 受理机构：文登区住房和城乡建设局 电话：0631-8456617 传真：0631-8456524 电子邮箱：wdsjsjgck@sina.com 通讯地址：威海市文登区文山东路188号建设大厦8楼，威海市文登区建设工程招标投标服务中心	4.荣成市 受理机构：荣成市住房和城乡建设局 电话：0631-7561053 传真：0631-7561179 电子邮箱：rcjg7561053@163.com 通讯地址：威海市荣成市伟德大道12号，荣成市建筑工程事务服务中心
5.乳山市 受理机构：乳山市住房和城乡建设局 电话：0631-6665902 传真：0631-6655260 电子邮箱：rsszjjzbb@wh.shandong.cn 通讯地址：乳山市胜利街38号建设大厦7楼，乳山市建设工程招标投标管理办公室	6.高区 受理机构：威海火炬高技术产业开发区建设局 电话：0631-5625432 传真：0631-5620550 电子邮箱gcglbgs@sina.com 通讯地址：威海市文化西路288号，威海火炬高技术产业开发区建设局工程管理办公室
7.经区 受理机构：威海经济技术开发区建设局 电话：0631-5987017 传真：0631-5980057 电子邮箱：jqjsjgck@wh.shandong.cn 通讯地址：威海市青岛中路107-1号经区建设局，工程科	8.临港区 受理机构：威海临港经济技术开发区建设局 电话：0631-5581993 传真：0631-5581810 电子邮箱：whlgqjgc@163.com 通讯地址：威海临港经济技术开发区江苏东路1号，威海临港经济技术开发区建筑工程管理处
9.综合保税区 受理机构：威海综合保税区规划建设局 电话：0631-8641855 传真：0631-8645877 电子邮箱：bsqjiansheju@wh.shandong.cn 通讯地址:威海市文登区大水泊镇威海综合保税区广贸路1号新兴科技大厦A座316室	10.南海新区 受理机构：威海南海新区规划建设与交通局 电话：0631-8966763 电子邮箱：nhxqgjjtj@wh.shandong.cn 通讯地址：威海市南海新区畅海路190号，招标投标管理科

5E112CF9-E6BE-457D-8C90-0CE059CAD7E2

第三章　评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号	条款内容	编列内容
2.1.1	分值构成 （总分 100 分）	见评标办法附录
2.1.2	评标基准价计算方法	见评标办法附录
2.1.3	投标报价的偏差率计算公式	偏差率=100%*（投标人报价-评标基准价）/评标基准价
2.1.4	评分标准	见评标办法附录

1. 评标方法

1.1 本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐 3 名中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。

1.2 根据定标委员会定标报告，招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

1.3 公示期 3 个工作日，若无疑义，对中标人发出中标通知书；公示期内若有疑义经查实或公示期结束后发现中标人有故意压低报价、低于成本恶性竞争等导致工程无法实施的情况，则招标人有权报招标主管部门取消其中标资格，其投标保证金不予退还，记不良行为记录，由第二中标候选人中标，依此类推。

2. 评审标准

2.1 分值构成与评分标准

2.1.1 分值构成

（1）技术标：见评标办法附录；

（2）商务标：见评标办法附录；

（3）资信标：见评标办法附录。

2.1.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法附录。

2.1.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.1.4 评分标准

评分标准：见评标办法附录。

3. 评标程序

3.1 初步评审

评标委员会根据评标办法附录资格审查的要求对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会根据评标办法附录的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）经济标评委对各投标单位编制的分部分项工程量清单计价表中的综合单价、主要材料价格等进行全面详细评审。

（2）技术标的最终得分为所有技术标评委得分去掉一个最高值后的算术平均值。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

3.5 定标

3.5.1 定标方法

（1）本项目采用直接票决定标法定标。

（2）定标委员会遵循择优的原则，独立行使投票权。票决采用记名方式并注明投票理由。

（3）定标委员会成员综合考虑企业信誉、价格因素、企业实力、拟派项目管理机构能力与水平、招标人认为需考量的其他因素等对各中标候选人进行评审比较，进行一次性票决排名。定标文件格式自拟，至少包括以下内容：企业信誉、价格因素、企业实力、拟派项目管理机构能力与水平等，定标文件上传至资信标补充附件中。

①企业信誉。包括企业信用信息、过往业绩履约情况、建设单位履约评价等。

②价格因素。主要包括商务报价高低、报价的合理性、不平衡报价情况等。

③企业实力。包括企业规模、行业排名（如有）、资质等级、专业技术人员情况、近几年营业额、利税额、财务状况、过往业绩（含业绩影响力、难易程度）等方面。

④拟派项目管理机构能力与水平。包括项目负责人履历（项目负责人业绩、荣誉、从业年限、职称以及在企业任职情况）、项目机构成员配置（专业配置齐全程度及合理性，项目管理人员的证书、职称）等。

⑤招标人认为需考量的其他因素，如：有无因串通投标、围标、行贿等不正当手段谋取中标被处理处罚；有无因挂靠，以他人名义投标，出让或者出借资格、资质证书供他人投票被处理处罚；投标人或其法定代表人、企业负责人、拟派项目负责人有无在招投标活动中存在行贿犯罪行为记录；投标人在建设项目实施过程中有无严重违约或重大工程质量安全问题等。

（4）票决采取投票计分法，即各定标委员会成员对所有进入定标程序的中标候选人择优排序进行打分，最优的得 3 分，其次得 2 分，再次得 1 分，按总分由高到低确定中标人。得票数（总分）相同且影响中标人确定的，可由定标委员会对得票数（总分）相同的中标候选人进行再次票决确定排名。定标委员会每位成员只能选一名，被选定的得 1 分，未被选定的得 0 分，得分高者居前。

3.5.2 定标结果

定标委员会按照充分竞争的原则，按照第三章规定的方法、标准和程序在评标委员会推荐的中标候选人中择优确定中标人，并向招标人提交定标报告。

第四章　合同条款及格式

5E112CF9-E6BE-457D-8039-0CE059CAD7E2

合同编号：

施工合同

（威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目）

发包人（全称）：威海未来智能科技发展有限公司

承包人（全称）：

签 约 时 间：　　年　　月　　日

5E112CF9-E6BE-457D-8039-0C5059CAD7E2

第一部分 合同协议书

发包人（甲方）：威海未来智能科技发展有限公司

联系人：

电话：

承包人（乙方）：

联系人：

电话：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》等法律法规和相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

第一条 工程概况

1. 工程名称：威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目。

2. 工程地点：威海市高区，项目位于双岛路以东、顺海路以南。

3. 工程立项批准文号：/。

4. 资金来源：自筹。

5. 工程内容：_____。

6. 工程承包范围：_____。

第二条 合同工期

计划开工日期：_____年____月____日。（实际开工日期以开工令为准）

计划竣工日期：_____年____月____日。

工期总日历天数：_____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

第三条 质量标准

1.工程质量符合 国家、地方及行业质量及验收规范合格 标准，合同履行过程中，国家、地方及行业出台新的质量标准及验收规范的，按新标准及规范执行。

2.承包人工程中使用的产品，必须是原厂生产制造的合格产品，其技术参数必须符合国家及行业标准。

3.承包人应保证发包人在中华人民共和国境内使用其提供的标的物或标的物的任何一部分，免受第三方提起的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他产权纠纷。

第四条 签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）_____(¥_____元)；

不含税金额为人民币（大写）_____(¥_____元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）_____ (¥_____元)；

（2）人工费：

人民币（大写）_____ (¥_____元)；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____ (¥_____元)；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____ (¥_____元)；

（5）暂列金额：

人民币（大写）_____ (¥_____元)。

2.合同价格形式：____固定单价____。

第五条 项目经理

承包人项目经理：_____。

第六条 合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1.本合同协议书；

2.本合同专用条款；

3.中标通知书/成交通知书；

4.招投标文件及其附件/磋商文件、响应文件及其附件；

5.本合同通用条款；

6.标准、规范及有关技术文件；

7.图纸；

8.已标价的工程量清单；

9.在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字盖章的补充协议。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人盖章。

5E1125F9-F6DE-457D-8039-0CE059CAD7E2

第七条 承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人承诺执行政府行政管理部门关于工程款分账管理、农民工工资支付的各项制度，不拖欠农民工工资。

4.发包人和承包人承诺按照政府行政管理部门要求，加强施工扬尘防治及非道路移动机械污染管控工作。

5.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

第八条 词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

第九条 签订地点

本合同在威海市高区签订。

第十条 补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

第十一条 合同生效

本合同自各方盖章后生效。

5E112CF9-16BE-4570-8039-0CE039CAD7E2

第十二条 合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 壹 份，代理机构执 壹 份。

发包人：（公章）　　承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：　　法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）　　（签字或盖章）

日期：　　年　　月　　日　　日期：　　年　　月　　日

5E112CF9-E6BE-457D-8039-0CE059CAD7E2

第二部分　通用合同条款

执行2019版《山东省建设工程施工合同（示范文本）》（SDF—2019—0002）通用合同条款

5E112CF9-E6BE-457D-8039-0CE059CAD7E2

第三部分　专用合同条款

第一条 一般约定

1.词语定义

（1）合同

其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中形成且由合同当事人及相关方均签字盖章确认的签证、设计变更等资料文件，但对合同内容有实质性影响的签证、设计变更等资料文件需经发包人主管部门确认后方可有效并构成合同文件组成部分。

（2）合同当事人及其他相关方

1）监理人：

名　　称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

2）设计人：

名　　称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

（3）工程和设备

1）作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包人提供的施工现场；

2）永久占地包括：依据设计图纸确定；

3）临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

2.法律

（1）适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》、《中华人民共和国产品质量法》及山东省、威海市、高区等有关规定。

3.标准和规范

（1）适用于工程的标准规范包括：符合本工程要求国家现行工程强制标准及工程施工及验收规范等，施工过程中，国家、地方出台新的工程标准规范的，各方应执行新的工程标准规范。

（2）发包人提供国外标准、规范的名称：发包人不负责向承包人提供各类标准、规范，由承包人自行解决；

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

发包人提供国外标准、规范的时间： / 。

（3）发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：由发包人委托设计单位提出标准及规范，经设计人、监理人、发包人确认后执行。

4.合同文件的优先顺序

（1）本合同协议书；

（2）本合同专用条款；

（3）中标通知书/成交通知书；

（4）招投标文件及其附件/磋商文件、响应文件及其附件；

（5）本合同通用条款；

（6）标准、规范及有关技术文件；

（7）图纸；

（8）已标价的工程量清单；

（9）在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字盖章的补充协议。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

5.图纸和承包人文件

（1）图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：进场前提供施工图；

发包人向承包人提供图纸的数量：一式陆套；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。

（2）承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：与工程实施相关的开工报审表、施工组织设计、进度计划、质量安全措施、周报和月报等相关资料，以及相关部门要求提供的其它文件，提供的资料及文件需要符合档案管理要求。

承包人提供的文件的期限为：在发包人需求的期限内提供；

承包人提供的文件的数量为：根据相关规定和发包人要求的份数提供；

承包人提供的文件的形式为：书面文件加电子文档；

发包人审批承包人文件的期限：/。

（3）现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸

和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

6.联络

（1）发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

（2）发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部;

发包人指定的接收人为：发包人代表。

承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部;

承包人指定的接收人为：承包人项目经理 。

监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室 ；

监理人指定的接收人为：总监理工程师。

7.交通运输

（1）出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，并承担相关手续费用。

（2）场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以用地红线或围挡围护边界两者孰大为界。

施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责并承担相应的费用。

场内道路和交通设施损坏的，承包人负责修复，并负责承担由此产生的费用。

（3）超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用

由承包人承担。

（4）道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

8.知识产权

（1）关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

（2）关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

（3）承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

9.工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按结算条款约定执行。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：/___。

第二条 发包人

1.发包人代表

发包人代表：

姓　　名：_____；

身份证号：_____；

职　　务：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责工程建设施工全过程的管理，协调工程质量，协调施工现场各方关系处理，督促指导监理工程师行使职权，现场签证，审核工程进度报表，组织工程竣工验收等。

制订现场的管理制度，按合同约定制订承包人违约金扣除单证，对承包人、监理人、设计人等单位的管理等，协调工程进度款的支付及扣除等。

2.施工现场、施工条件和基础资料的提供

（1）提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前。

（2）提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

1）发包人负责协调水、电、电讯线路接至用地红线，由承包人按开工需要接至施工现场，费用由承包人承担。

2）发包人应协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作，费用由承包人承担。

3.资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：不提供。

发包人是否提供支付担保：否。

发包人提供支付担保的形式：不提供。

第三条 承包人

1.承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：工程竣工资料必须符合行业主管部门的要求；竣工图纸及完整的档案资料，必须符合威海市城建档案资料归档验收标准，满足行业主管部门和城建档案部门对竣工资料的要求。

（2）承包人需要提交的竣工资料套数：技术资料三套（如有分包，分包工程的竣工资料由总承包方负责收集整理），竣工图纸三套，且该资料必须符合城建档案馆的验收标准。注：工程档案（如有分包，含分包工程资料）送交并经城建档案馆审核、验收合格后移交发包人。单项工程竣工验收后10日内，承包人将验收合格的产品交付发包人。

（3）承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

（4）承包人提交的竣工资料移交时间：承包人应在竣工验收之日起30日内将完整的档案资料（如有分包，含分包工程资料）移交城建档案馆和发包人。因承包人拖延提供工程竣工验收资料导致延误综合验收的，每拖延一天，按工程总造价的0.2‰承担违约责任（上限为工程总造价的2‰）。

（5）承包人提交的竣工资料形式要求：书面文件加电子文档。

（6）承包人应履行的其他义务：除包括《通用合同条款》3.1条外，还包括以下义务：

1）承包人应积极配合发包人和监理人，及时采取合理的探查、拆改或防护等措施，确保施工场地及周围原有市政基础设施、园林绿化、城市管线设施、水利设施、交通设施、公路设施等公共设施，农、林、牧、渔等民用设施，以及文物、构筑物、附着物等设施不受损害，确保生态环境不受破坏，避免施工对他人利益造成损害，并为发包人与第三人提供合理的方便条件。不得破坏施

工现场的地下管线，不得破坏施工场地及周围的建筑物、构筑物、树木等，如破坏，需赔偿一切损失。

2）因承包人没有采取防护措施或防护措施不合理，造成以上财产设施、生态环境、他人利益等损害的，由承包人承担损失和法律责任。

3）承包人应对现场作业规程、自备材料和设备、全部工程的完备性、稳定性和安全性承担责任，对设计文件的缺陷或错误提出补充或修改意见并承担责任，对施工组织设计、专项施工方案等所有承包人文件的科学性、合理性、安全性承担责任，对临时设施等自备项目的设计、施工和使用承担责任。

4）承包人应按照法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务。已竣工工程未交付发包人之前，承包人应负责保护，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。

5）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全。

6）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

7）负责施工现场的安全生产，对进场施工人员按国家、山东省、威海市、高区的相关规定定期组织安全生产演习及培训，注意安全防范，避免发生安全生产事故。

8）接受发包人的现场管理，在工程施工过程中，发包人可以根据现场管理要求及国家、地方、出资人或其他有权部门的相关规定，制订现场管理的具体制度、规范及管理规定，承包人应无条件服从管理，并对现场施工从业人员进行管理和培训。

9）在施工过程中，应配合可能进入施工现场发包人的其他承包人，并无条

件服从发包人的协调；禁止向河道和绿地倾倒或排放建筑、生活垃圾以及污水，并承担由此而造成的一切责任；对施工过程中产生的建筑垃圾，由承包人负责清运并承担相应费用。

10）所有专业分包工程须纳入到承包人的施工总承包管理当中。当专业分包单位确定后，承包人须与专业分包单位签订现场施工管理协议，明确施工总承包单位与专业分包单位的权利及义务，承包人与专业分包单位对专业分包工程的安全、质量、进度等承担连带责任。承包人与专业分包单位签订的现场施工管理协议须报发包人、监理人等相关部门备案，如果承包人对专业分包单位的管理不到位，发包人、监理人有权对承包人进行相应的处罚。

2.项目经理

（1）项目经理:

姓　　名：_____；

身份证号：_____；

建造师执业资格等级：_____；

建造师注册证书号：_____；

建造师执业印章号：_____；

安全生产考核合格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

（2）承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理为承包人在该项目上的代表人，负责本工程施工过程的一切事务 。

（3）关于项目经理每月在施工现场的时间要求：开工之日起到竣工结束，

项目经理每周至少 5 天，每天必须不少于 8 小时在现场组织施工。如在招投标文件中承诺的时间超过上述时间，按招投标文件承诺的时间执行。

（4）承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人承担一切法律责任。

（5）项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每出现一次，承包人应向发包人支付 2000 元违约金，并承担给发包人造成的一切损失。

（6）承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人在投标书中承诺的项目经理必须到位，无论任何原因，不得擅自更换项目经理，否则每出现一次，应向发包人支付 50000 元违约金，并承担给发包人造成的一切损失。

（7）承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：每出现一次，承包人向发包人支付 50000 元的违约金，并承担给发包人造成的一切损失。

（8）项目经理在施工过程中未经发包人同意不得更换、不得在其他项目工地兼职。对不称职的项目经理、技术负责人等现场人员，发包人有权要求承包人更换，承包人必须在 3 日内更换。承包人如未能按时更换，每人次每天应向发包人支付 5000 元的违约金，并承担给发包人造成的一切损失。

3. 承包人人员

（1）承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前 7 天。

（2）承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每人次每天支付违约金 2000 元，并承担给发包人造成的一切损失。

（3）承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，并取得发包人许可后方可离开 。

（4）承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每人次支付违约金 2

000 元，并承担给发包人造成的一切损失。

（5）承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:承包人应向发包人支付每人次 2000 元的违约金，并承担给发包人造成的一切损失。

4.分包

（1）分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体结构和关键性工作。

主体结构、关键性工作的范围：按国家和地方主管部门的相关规定。

（2）分包的确定

允许分包的专业工程包括：分包必须经发包人同意，且分包单位须具备相应的资质条件。

其他关于分包的约定：总包与分包单位的分包合同应及时告知并提交发包人，并且:

1）经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人审批，发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。

2）分包合同签订后报有关建设行政主管部门备案后 7 天内，承包人应当将副本提交给监理人和发包人，还应提供分包人的企业法人营业执照、资质等级证书、人员、设备等资料表以及拟分包的工作量，分包工作量不能超过 30%，分包人的资格能力应与其分包的标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质或劳务分包资质；承包人保证分包工作不得再次分包。

3）未经发包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，一切责任及法律风险均由承包人承担。发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的费用增加和（或）延误的工期、给发包人造成的一切损失由承包人承担。

4）分包合同的签署，不减少承包人对承建工程所负的任何责任和义务。无论何种供货和承包形式，仅为区分付款和经济关系的主体，其它管理责任全部由承包人负责。承包人必须在分包场地派驻合同约定的管理人员，保证本合同的履行。

5）双方约定在分包工程施工完毕，首先由承包人按照相关规范、标准验收，验收合格后由承包人按照相关程序向项目监理人报验，验收程序执行本合同相关条款。如果验收不合格，由承包人指令分包商整改或返工，或由承包人直接整改。验收合格后的成品保护、移交和保修责任由承包人对发包人总负责。

（3）分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：分包工程价款由承包人与分包人结算。

5.工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按《通用合同条款》第 3.6 条执行。

6.履约担保

承包人是否提供履约担保：按招标文件执行。

承包人提供履约担保的形式（履约担保由承包人自愿选择银行保函、保险保函、融资性担保公司担保或履约保证金等任一形式，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用）金额及期限：/。

第四条 监理人

1.监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程施工及保修阶段监理，监理工作内容执行建设工程监理现行规范中关于质量控制、进度控制、造价控制、安全生产监督管理、信息管理、组织协调等方面的内容。

关于监理人的监理权限:

（1）审查施工图组织设计、施工方案报发包人批准;

（2）审查设计变更、工程变更、现场签证报发包人批准;

（3）审查施工形象进度报发包人批准;

（4）工程中间验收和隐蔽工程验收;

（5）工程竣工验收及验收证书的签署;

（6）整个施工过程中工程质量、工程进度、工程造价、安全生产的监督管理;

（7）与相关部门的组织协调工作。

需要取得发包人批准才能行使的职权包括: 工程开工令、工程停工令、暂停令的发布，工程延期、工程变更、工程签证的审批，工程内容的增减、对合同权利义务的变更等。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定: 监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由承包人承担。

2. 监理人员

总监理工程师:

姓　　名: _____;

职　　务: _____;

监理工程师注册证书号: _____;

监理工程师执业印章号: _____;

联系电话: _____;

电子信箱: _____;

通信地址：_____；

关于监理人的其他约定：详见监理合同。

3.商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）_____/_____；

（2）_____/_____；

（3）_____/_____。

第五条 工程质量

1.质量要求

（1）特殊质量标准和要求：对于合同中可能出现的新材料、新技术或新工艺，在取得监理人、发包人批准后执行。

（2）工程质量创建目标约定：对于合同中可能出现的新材料、新技术或新工艺，合同文件可能只对其施工技术或验收标准做出约定，或者合同中对某类材料、技术、工艺未约定制造的标准或实施的方法，在发包人认为必要的时候，承包人应按发包人的要求提出施工工艺以及发包人认为必要的任何资料和文件，并在取得发包人的批准后执行。如承包人不能一次性通过竣工验收并达到本合同约定的质量等级，则承包人向发包人支付质量违约金额为承包人合同总价的 0.2%，且进行返工直至验收合格，因此耽误的工期发包人不予延长；质量违约金额可以由承包人向发包人支付或由发包人直接从承包人任何应得的款项中扣除。承包人按本款约定支付质量违约金，并不减少或免除承包人本合同项下的义务。

（3）超出质量创建目标的奖励：_____/_____。

（4）其他奖惩约定：_____/_____。

2.隐蔽工程检查

（1）承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知发包人和监理人验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单等相关资料。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，各方商定时限内修改后按上述顺序重新验收 。

（2）监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

（3）关于延期最长不得超过： 48 小时。

第六条 安全文明施工与环境保护

1.安全文明施工

（1）项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

1）承包人应严格按照《安全生产法》《山东省建筑安全生产管理规定》《环境保护法》等法律法规的规定，保证施工现场安全生产文明施工。承包人应对施工现场从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

2）**承包人负责在工程施工、竣工整个施工过程中施工现场全部人员及外来人员的安全，发包人不承担承包人单位人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。**如给发包人或第三方造成损失的，由承包人负责赔偿，承包人有权向责任方追偿。

3）工程施工中，承包方必须遵守安全生产的有关规定和发包人及监理人的管理，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施

的监督检查，采取必要的安全防护措施，杜绝重大安全质量事故的发生。承包人必须编制安全生产应急预案，并报发包人、监理人审批。如现场发生重大安全、质量事故，承包人应采取措施，负责保护好事故现场并按相关规定进行上报。承包方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例等，导致发生人员伤亡或火灾事故，承包方应承担由此引发的一切损失和责任。

4）在施工现场设置施工围挡和警示标志，做好安全施工工作。按标准设置围挡，要整齐牢固、美观整洁，宣传内容齐全；标志标牌符合要求，指定安全责任人，确保安全生产；施工人员要按要求挂牌上岗，安全帽要设置统一标识。如达不到规定要求的，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权进行不超过 2000 元/次的罚款。

5）承包人应从施工现场清除并运出承包装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，并保持整个现场及工程整洁，达到监理人及发包人认为合格的使用状态。由于承包人未及时清理而发生的违约金、赔偿、纠纷等责任和费用应由承包人承担，发包人可从承包人的任何款项中扣除。

（2）关于治安保卫的特别约定：按工程所在地主管部门规定执行，由承包人自行负责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按工程所在地主管部门规定执行，开工前提供施工场地治安管理计划。

（3）文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人严格遵守《建筑法》、《环境保护法》、市政府《关于加强市区建筑垃圾渣土管理的通知》（威政发〔2009〕122 号）、《山东省市政基础设施工程施工现场扬尘控制要点（试行）》（鲁建城字〔2013〕70 号）等有关规定，成立以项目经理为组长的专项整治小组，对施

工现场安全文明施工直接负责，保持场容场貌整洁，并采取有效措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废弃物、噪声、振动和照明产生的污染和危害。承包人承诺达到以下要求:

1）制定切实可行的扬尘控制专项方案，在至少开工前 2 天报监理人审批。

2）落实各项具体控尘措施，加大治理扬尘投入，落实项目部和项目经理扬尘控制责任，将扬尘治理纳入对项目部和项目经理的考核，加强企业员工（含农民工）上岗前培训，建立并施行扬尘控制工作奖惩制度，明确专人负责扬尘治理工作，设置专职保洁员负责现场清扫和保洁，与作业班组签订扬尘治理目标责任书，在工程现场公布扬尘投诉举报电话，将各项抑尘、降尘措施落实到操作层，使每个工程参建人员都能掌握扬尘控制知识和技能。

3）施工现场毗邻的建筑物、构筑物和深基坑、爆破施工等特殊作业可能造成环境损害的，承包人应当制定专项施工方案，并采取相应的安全防护措施。通行危险的地段应当悬挂警戒标志，夜间设置警示灯。在车辆、行人通过的地方施工，应当对沟、坑、井等进行覆盖，并设置施工标志和防护设施。承包方未设置施工标志和安全防护措施，导致发生人员伤亡事故的，承包方应承担由此引发的一切损失和责任。

4）开挖前探清各种管线的分布情况，做好标识，采取相应的保护措施。

5）施工产生的渣土等废弃物日产日清。

6）在闹市区施工使用低噪音机械设备，确需夜间施工的，安排低噪音工序。

7）承包人违反以上要求，应自觉接受行政主管部门依法下达的责令停止施工和限期改正的行政处罚，接受停工整改期间由主管部门安排的专项整治管理教育，接受行政主管部门依法作出的罚款、记不良行为记录、资质降级、资质吊扣及清出建设市场等行政处罚，造成不良社会影响的，应通过新闻媒体向全

体市民公开致歉。

8）围挡应按照发包人和当地建设管理部门的要求进行施工，如有特殊要求的由发包人、承包人另行协商确定。

9）承包人应保持整个现场及工程整洁，达到监理人及发包人的要求。由于承包人未及时清理而发生的罚款、赔偿、纠纷等责任和费用应由承包人承担，发包人可从承包人的任何款项中扣除。

（4）关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费包含在合同价款内，随进度完成工程量按相应费率计取。安全文明施工费要求专款专用，应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用。工程现场因观摩、考察、学习等产生的文明措施费由承包方承担。

（5）事故处理

发生重大伤亡及其他安全事故，由承包人承担全部责任。

（6）安全文明施工创建目标约定：__/__。

超出安全文明施工创建目标的奖励：__/__。

其他奖惩约定：__/__。

第七条 工期和进度

1.施工组织设计

（1）合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人应在合同生效后向发包人提交一份适用于整个工程的施工组织设计（含主要工序的施工方案）供发包人批准。该施工组织设计不应低于随投标文件提交的施工组织设计内所说明的所有工程内容和承诺，而是对其的进一步细化及优化。在施工过程中，发包人有权要求承包人随时提交发包人认为必要的关于施工组织设计的任何说明或文件，承包人应按要求提供。

承包人应按照经发包人批准的上述施工组织设计进行施工。但在任何情况下，发包人对上述任何施工组织设计的批准不应减轻或免除承包人对其应负的责任。

（2）施工组织设计的提交和修改：

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在图纸会审后5天内将施工组织设计和进度计划按发包人同意的格式和详细程度提报给发包人和监理人各一份，以获取发包人的批准。同时，还应以书面形式提交一份为保证该进度计划而拟采用的方法和安排的说明，此工程进度计划不对报价文件做实质性变动，而是对其的进一步细化。为保证工程按期竣工，当工程的实际进度与已经批准的进度计划不符时，承包人应根据发包人的要求修订原进度计划。同时，承包人要有必要和适当的措施来保证工程按照批准的进度计划或修订的进度计划进行，因此增加的费用由承包人自行承担。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人收到后 7 天内应予以确认或提出修改意见。

2.施工进度计划

施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人收到后 7 天内应予以确认或提出修改意见。

3.开工

（1）开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前 7 日内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前 7 日内。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前 7 日内。

（2）开工通知

经发包人同意后，以监理人实际向承包人发出的开工通知为准。**因发包人原因造成监理人未能按期发出开工通知的，价格不予调整，因此增加的费用由承包人承担。**

4.测量放线

发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前。

5.工期延误

（1）因发包人原因导致工期延误

1）因发包人原因导致工期延误的其他情形：如发包人存在通用条款7.5.1情形的，经发包人批准工期可顺延，但发包人无需承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人无需支付承包人增加的费用。

2）因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每逾期一日，按合同总价的1‰计算逾期竣工违约金。承包人工期延误时，如发包人确认已无法最终满足合同要求，发包人有权单方解除合同，合同解除并不影响承包人承担的违约责任。

工程进度逾期的违约责任：承包人保证按批准的计划进度进行施工，若监理工程师发现实际进度与计划进度不符时，或认为本合同工程的进度过慢，可要求承包人增加人员和机械设备，或通知承包人采取必要的措施，以确保工程在合同规定的时期内完成，承包人不得无故拒绝，也无权要求发包人支付任何附加费用。

如果在接到监理工程师通知后，承包人未能采取加快工程进度的措施，或

虽采取了一定措施，但仍无法按照规定的工期完成合同工程，则必须向发包人支付按合同总价的 1‰计算的金额作为违约金。时间自接到监理工程师通知起至工程施工工期止，按天计算。

发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中扣除逾期违约金，但不排除其他扣款方法。扣除逾期违约金，并不免除合同规定的承包人对完成本工程的义务和责任。同时发包人有权安排其它施工单位承担全部剩余工程，按照发生时现场实际情况，结算后超出原费用的部分，由承包人承担。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：___/___。

6.不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7.异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）10 级以上的大风，且连续超过 8 小时；

（2）其他由发包人和承包人共同认定的异常恶劣气候条件。

8.提前竣工的奖励

（1）提前竣工的奖励：___/___。

第八条 材料与设备

1.为严把施工现场建筑材料进场的质量关，承包人采购建设工程材料前，应将材料的生产厂家或品牌告知发包人，材料供应商应有良好的社会信誉和必要的资质条件，征得发包人同意后方可进场使用，必要时应将材料的质量证明文件报发包人存档。涉及的材料应包括水泥、钢材、混凝土、砂浆、沥青及沥青混合料、砌体材料、防水材料、管材管件、电气材料及电线电缆、外墙外保

温系统材料、建筑腻子和涂料、装饰装修材料、建筑门窗及其型材配件、建筑幕墙及其型材配件和龙骨、预制构件等。承包人应保证发包人在中华人民共和国境内使用其提供的标的物或标的物的任何一部分，免受第三方提起的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他产权纠纷，否则由承包人承担一切法律责任。

2.材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

3.样品

样品的报送与封存

（1）需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：根据实际情况约定，包括但不限于在合同中列明的以及虽然合同中没有列明，但合同中对其质量标准、性能、规格、档次、厂家或品牌有要求或约定的材料和工程设备，承包人应加工定货时至少提前56天，向发包人提交样品并附上任何必要的说明书、证书、出厂报告、性能介绍、使用说明等相关资料，以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合发包人的要求。除非合同中另有约定，承包人在报送任何样品时应按发包人同意的格式填写并递交样品报送单。

（2）发包人在收到样品后就此样品给出批复，得到批准后的样品按发包人要求的数量进行封样后由各方负责存放，承包人应为保存样品提供适当和固定的场所并保持良好的环境条件。提供样品和提供存放样品场所的费用由承包人承担。

（3）禁止在工程中使用不合格的材料或工程设备，否则承包人赔偿由此给发包人造成的一切经济损失。监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，

由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

4.施工设备和临时设施

承包人提供的施工设备和临时设施

（1）关于承包人提供的施工设备的约定:

1）承包人应严格按招标文件要求的机械设备按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换，否则将视为承包人违约。为保证施工正常进展，承包人进场施工后，发包人和监理工程师将根据承包人提交的施工组织设计安排，检查其施工设备的到位情况。承包人进场的机械、试验设备必须与招标文件所列的机械表一一对应，任何的更改和替换承包人必须出示足够的证明，证明其替换的人员或设备更优越，并须得到发包人的批准。否则属于承包人违约，承包人应按下列标准向发包人支付违约赔偿金，且此项违约赔偿金的支付并不意味免除承包人的任何责任及义务。

2）主要机械设备未能按工程计划及时到场，或到场设备不能正常运转，承包人应按 2000元 /天·台（套）标准向发包人支付违约赔偿金，承包人设备未经监理工程师或发包人同意擅自撤离施工现场，发包人将视情节轻重处以 1万元—5万元违约金。

（2）关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担修建临时设施的费用，并负责按法律规定办理临时占地的手续及相应费用。如因此给发包人造成损失的，由承包人负责赔偿。

第九条 试验与检验

1.试验设备与试验人员

施工现场需要配置的试验场所：按工程需要、主管部门规定和发包人、监理人、《通用合同条款》的要求，由承包人提供。

施工现场需要配备的试验设备：按工程需要、主管部门规定和发包人、监理人、《通用合同条款》的要求，由承包人提供。

施工现场需要具备的其他试验条件：按工程需要、主管部门规定和发包人、监理人、《通用合同条款》的要求，由承包人提供。

2.现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按工程需要、主管部门规定和发包人、监理人、《通用合同条款》的要求，由承包人提供。

第十条 变更

1.变更的范围

关于变更的范围的约定：缺项、漏项、设计变更等，相关资料需发包人、监理人签字盖章。

2.变更估价

变更估价原则

（1）已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；相同清单项目报价不一致时，结算时按照其中最低综合单价执行。

（2）已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定。

（3）已标价工程量清单中无相同项目或类似项目单价的，综合单价的计取依据为：2016 版《山东省建筑工程消耗量定额》、2016 版《山东省安装工程消耗量定额》、2016 版《山东省市政工程消耗量定额》、2016 版《山东省园林绿化消耗量定额》及《补充定额》、2022 版《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》及相关文件、人材机价格及费率执行确定的报价人最终报价的人材机和费率，重新组价。如原清单中人工费报价不同，采用最低的价格，且人工综

合工日不高于128元/工日。

（4）原清单中没有清单子目，套用定额后，材料价格取用中标人投标时的材料价格，如原清单中不同项的材料相同但单价不同时，采用最低的价格；如增加子目中出现原清单中没有的材料，此材料价格需经发包人主管部门审核确认。

（5）下调系数：对原清单中没有的清单子目，按以下比例下浮。

①套用定额的项目，套用建筑和安装定额的项目税后下浮10%，套用市政和园林定额的项目税后下浮3%，在上述下浮比例的基础上再按照（1-中标价/招标控制价）×100%的比例下浮，且该比例不低于5%。

②不套用定额的项目，包括审核确认的价格及设备价格，按照（1-中标价/招标控制价）×100%且不低于5%的比例税后下浮。

（6）因变更导致实际完成的工程量增加超过已标价工程量15%的，招标人有权对超过已标价工程量15%以外部分的单价按照变更估价原则调整。

（7）规费税金按规定计取。

（8）水电费由承包人按实承担。

3.变更估价程序：承包人变更估价在提报最终结算时提交变更估价清单，发包人收到后向发包人主管部门提报，待结算时审批，因变更引起的价格调整在最终结算定案后按合同比例支付。因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求增加相关费用。

4.承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到合理化建议一周内审查完毕并报发包人。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的合理化建议后一

周内审批完毕。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：作为承包人综合考核的依据。

5.暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见招标文件工程量清单。

（1）依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准：

暂估价项目的招标控制价需由发包人主管部门审核确定后实施招标工作。

（2）不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准：

暂估价项目的采购预算需由发包人主管部门审核确定后，方可签订暂估价项目的采购合同。

6.暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额按照发包人的要求使用，发包人的要求通过监理人发出；暂列金额如有余额归发包人 。

第十一条 价格调整

1.市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：可调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：/。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。

第 3 种方式：其他价格调整方式：

（一）土建工程主要材料

1.钢筋（HPB300,HRB400、HRB400E，HRB500、HRB500E）材料价格允许调整，调价原则如下：

（1）调价原则

当钢筋市场价格浮动超过调价基准价±5%时，超过±5%以外的部分调整材料价差，材料价差只计取规费和税金，不再计取其他费用；

数量以建设单位、监理单位、施工单位共同签字确认的实际进场数量为准。

（2）调价基准价

调价基准价为财政审定控制价当日“我的钢铁网”发布的济南地区波段图内螺纹钢 HRB400 直径 20mm 的网上含税价格（元/吨）。

（3）调价市场价

调价市场价为材料进场当日“我的钢铁网”（网址：http://www.mysteel.com/）公布的济南地区波段图内螺纹钢 HRB400 直径 20mm 的网上含税价格。

2.钢材：方钢通、角钢、槽钢、工字钢、钢板等钢材材料价格允许调整。调价原则如下：

（1）调价原则

当钢材市场价格浮动超过调价基准价±5%时，超过±5%以外的部分调整材料价差，材料价差只计取规费和税金，不再计取其他费用；

数量以建设单位、监理单位、施工单位共同签字确认的实际进场数量为准。

（2）调价基准价

钢材调价基准价为财政审定控制价当日“我的钢铁网”（网址：http://www.mysteel.com/）公布的济南地区波段图内角钢 50*5 的网上价格（元/吨）。

（3）调价市场价

钢材调价市场价为材料进场当日“我的钢铁网”（网址：http://www.mysteel.com/）公布的济南地区波段图内角钢 50*5 的网上价格。

（二）安装工程主要材料

1.热镀锌钢管、无缝钢管材料价格允许调整，调价原则如下：

（1）调价原则

当热镀锌钢管、无缝钢管市场价格浮动超过调价基准价±5%时，超过±5%以外的部分调整材料价差，材料价差只计取规费和税金，不再计取其他费用；

数量以建设单位、监理单位、施工单位共同签字确认的实际进场数量为准。

（2）调价基准价

热镀锌钢管的调价基准价为：财政审定控制价当日“我的钢铁网”（网址：http://www.mysteel.com/）发布的济南地区热镀锌钢管 DN25(天津友发)的网上含税价格（元/吨）。

无缝钢管的调价基准价为：财政审定控制价当日“我的钢铁网”（网址：http://www.mysteel.com/）发布的济南市场无缝钢管Φ89*4.5（临沂瑞钢联）的网上含税价格（元/吨）。

（3） 调价市场价

调价市场价为材料进场当日“我的钢铁网”（网址：http://www.mysteel.com/）发布的济南地区热镀锌钢管 DN25(天津友发)、济南市场无缝钢管Φ89*4.5（临沂瑞钢联）的网上含税价格。

2.镀锌钢板材料价格允许调整，调价原则如下：

（1）调价原则

当镀锌钢板市场价格浮动超过调价基准价±5%时，超过±5%以外的部分调整材料价差，材料价差只计取规费和税金，不再计取其他费用；

数量以建设单位、监理单位、施工单位共同签字确认的实际进场数量为准。

（2）调价基准价

财政审定控制价当日“我的钢铁网”（网址：http://www.mysteel.com/）发布的济南地区镀锌卷板δ0.75(山钢日照)的网上含税价格（元/吨）。

（3）调价市场价

调价市场价为材料进场当日“我的钢铁网”（网址：http://www.mysteel.com/）发布的济南地区镀锌卷板δ0.75(山钢日照)的网上含税价格。

（三）调价实施方式

1.现场操作：材料每批进场均记录数量及网上价格，待结算时使用。

2.结算：材料总量以竣工结算审定数量为准，若记录数量与结算数量不符时，采购数量大于结算数量时超出部分从市场价高的批次中扣除。

第十二条 合同价格、计量与支付

1.合同价格形式

（1）单价合同。

综合单价包含的风险范围：综合单价包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、制作费、运输费、安装费、超高费、管理费、利润、采保费（包括自购、指定及甲供材料）、损耗等，以及为完成本项目（清单子目）的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用，以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务等与本项目有关的风险因素等一切费用。

风险费用的计算方法：无。

风险范围以外合同价格的调整方法：不调整。

（2）总价合同。

总价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

（3）其他价格形式：/。

2.预付款

（1）预付款的支付

预付款支付比例或金额：无预付款。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

（2）预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：/。

3.计量

（1）计量原则

工程量计算规则：按现场实际发生、图纸及变更指示等进行计量，依据清单编制说明规定的计算规则计算。

（2）计量周期

关于计量周期的约定：发包人结合完成工程量和工程造价情况确定。

（3）单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

1）施工图纸及设计说明、清单说明、相关图集、设计变更、签证、图纸答疑、会审记录等。

2）工程施工合同、报价文件的商务条款。

3）**工程量计算规则依据《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字〔2022〕7号）及后续相关规定执行**，并应符合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和报价文件中相关报价条款的要求。

4）绿化工程以发包人主管部门委托的造价咨询机构现场审核的数量作为工程结算的最终依据。

5）承包人必须配合分包单位施工，分包方免费使用总承包方自身施工范围内、自身施工的工期内现有同步施工的现场设施及设备。总包方在结算时需提供完整的验收资料方可结算（包括分包工程的资料）。

6）承包人提交的工程量报告及工程量报表需经监理人、发包人主管部门共

同确认，方可据此计算工程价款。

（4）总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。

（5）其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

4. 工程进度款支付

（1）付款周期

关于付款周期的约定：**签订合同后，无预付款。工程开工后，发包人根据实际情况随工程进度拨付工程款（扣除甲供材，下同），工程竣工验收合格后，拨付至经发包人及监理人确认认可的实际完成工程量的60%，（付款前，承包人提供符合要求的工程进度款同等金额的支付单据）。工程经发包人主管部门委托的造价咨询机构审定并出具正式报告后付至定案值的97%，余款3%留作质保金，工程缺陷责任期满后无息付清。**

（2）进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：承包人在每月20日前编制上月16日至当月15日完成的工程量报表三份。

（3）进度付款申请单的提交

1）单价合同进度付款申请单提交的约定：承包人按照发包人要求的时间节点提交进度款申请单。

2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。

3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

（4）进度款审核和支付

1）监理人审查并报送发包人的期限：承包人必须在发包人要求的时间节点内将实际完成的工程量报表送交监理人审核，经监理人审核后 48 小时向发包人报送工程量报表。发包人未签字盖章确认的工程量报表不能作为付款依据 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人确认无误后签发。

2）发包人支付进度款的期限：发包人结合工程进度，根据工程实际情况确定支付时间。发包人可选择以人民币或银行承兑汇票的方式支付，支付时，发包人有权按现场管理人员提交的相关单证扣除承包人应承担的违约金、赔偿金或给发包人造成的经济损失等。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：**不支付违约金及逾期付款利息等** 。

（5）支付分解表的编制

1）总价合同支付分解表的编制与审批：___/___。

2）单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：___/___。

5.农民工工资

（1）人工费支付方式

人工费支付采用以下第__4__种方式：

1）一次性预付。在工程开工通知载明的开工日期前一次性将人工费（签约合同价的__20__%）全部支付至承包人农民工工资专用账户。

2）按月预付。在合同工期内，每月 5 日前将本月施工所需人工费（不低于该工程全部人工费按合同工期的月平均额）支付至承包人农民工工资专用账户。

3）按节点预付。在分部分项工程开始施工前，将该分部分项工程施工所需人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

4）按月支付。发包人根据承包人每月提报的已完成施工产值中的人工费清单，按月将人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

第十三条 验收和工程试车

1.分部分项工程验收

监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

延期最长不得超过： 48 小时。

2.竣工验收

（1）竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：**不支付违约金**。

（2）移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：**不支付违约金**。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：**每逾期一日，按合同价款的 1‰计算违约金**。

3.工程试车

（1）试车程序

工程试车内容： / 。

1）单机无负荷试车费用由 / 承担；

2）无负荷联动试车费用由 / 承担。

（2）投料试车

5E1120F0-E6BE-4570-8039-0CE059CAD7E2

关于投料试车相关事项的约定：/。

4.竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：移交工程前 3 天内。

第十四条 竣工结算

1.竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后 28 天内。

竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。

2.竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：**发包人主管部门委托的造价咨询机构出具结算报告后。**

发包人完成竣工付款的期限：**发包人主管部门委托的造价咨询机构出具结算报告后。**

关于结算报告：**《结算（签证）、初审书》不是结算报告，仅作为向发包人主管部门提报资料所用，发包人及监理人签字盖章并不作为对结算工程量及结算金额的确认，最终结算金额以经发包人主管部门委托的造价咨询机构出具的结算报告为准，承包人承诺认可该造价咨询机构出具的结算报告。**

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

3.最终结清

（1）最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：4 份。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期满且发包人主管部门委托的造价咨询机构出具结算报告后。

（2）最终结清证书和支付

1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：缺陷责任期满且发包人主管部门委托的造价咨询机构出具结算报告后。

2）发包人完成支付的期限：完成最终结清申请单的审批后。

第十五条 缺陷责任期与保修

1.缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月。

2.质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.6条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

（1）承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式:

1）质量保证金保函（含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式），保证金额为：中标金额的3%;

2） 3 %的工程款;

3）其他方式: / 。

（2）质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式:

1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;

2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;

3）其他扣留方式: / 。

关于质量保证金的补充约定: / 。

3.保修

（1）保修责任

工程及设备保修期为：详见《工程质量保修书》。

（2）修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：12小时内。

第十六条 违约

1.发包人违约

（1）发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：无。

（2）发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：**工期可顺延，且发包人不承担违约责任。**

2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：**发包人不承担违约责任，不支付违约金及逾期付款利息等。**

3）发包人违反通用条款第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：**发包人不承担违约责任。**

4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：**发包人不承担违约责任**。

5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：**工期可顺延，且发包人不承担违约责任。**

6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复

工的违约责任：**工期可顺延，且发包人不承担违约责任**。

7）发包人未执行政府行政管理部门关于农民工工资支付的各项制度或未能按合同约定支付人工费的违约责任：**发包人不承担违约责任。**

8）其他：**因发包人原因解除合同，发包人不承担违约责任，且无需支付承包人由此增加的费用及可得利益，如因此给承包人造成损失的，承包人自行承担。**

2.承包人违约

（1）承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：在施工过程中，如果发包人认为本合同工程或其任何部分的进度过慢，或者工程质量无任何保证，因而不能按预定的工期竣工并达到预定的质量标准，则发包人可将此情况通知承包人并提出警告，承包人应据此采取监理人同意的措施，以便加快工程进度和保证工程质量，承包人无权要求发包人支付任何附加费用，如承包人对发包人的上述警告无积极改正，则发包人将视情节轻重对其进行处罚。

（2）承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：如达不到约定质量标准，承包人应按合同总额 5%向发包人承担违约金，且承包人应采取返工、修理等补救措施使工程质量达到约定的质量标准，并承担所支付的一切费用。经返工、修理等补救措施仍达不到约定的质量标准，承包人除应按合同总额 5%向发包人承担违约金，因此给发包人造成的一切损失由承包人承担。

非经发包人认可，因承包人原因造成工期延误，每延误一天承包人承担工程总造价 1‰的违约金。延误时间致使工程不能按期投入使用的，发包人可追加罚款、停止付款及终止合同。

承包人应保证施工过程中所使用的设备或产品的完全使用功能，如他方通过远程操控软件、GPS 等方式对设备或产品进行锁定或操控导致无法使用，则承包人除按合同约定承担违约责任外，还应赔偿由此给发包人造成的一切经济损失，包括但不限于发包人的经济信誉损失，工程延误损失，对第三方的赔付、行政部门的处罚及发包人因此而支付的审计费、评估费、律师费、诉讼费、差旅费等全部费用。

（3）因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定:

承包人有下列情形之一的，发包人有权解除合同，未支付的工程款不予支付，并有权要求承包人支付合同价款 10%的违约金，并赔偿由此给发包人造成的一切经济损失（包括但不限于发包人的经济损失、违约金、对第三方的赔付及发包人因此而支付的审计费、评估费、律师费、诉讼费、差旅费等全部费用）:

1）承包人违法转包或违反合同约定分包的，或发包人发现工程存在借用资质的可能的;

2）工程进度逾期超过 10 日，经监理人指出后仍未整改的;

3）承包人偷工减料或以次充好的;

4）承包人违反安全生产、消防等相关规定或施工场地发生安全事故的;

5）工程出现质量问题，经监理人指出后仍不予修复的;

6）承包人被行政部门处以行政处罚或违反农民工相关规定的;

7）承包人违反合同协议书第七条承诺内容、专用条款第三条承包人的一般义务的;

8）承包人出现大量诉讼仲裁案件或上访事件，对工程或发包人造成不良影响的;

9）承包人存在经营困难、被列入失信名单或被限制高消费等情形的;

10）其他法律规定或发包人认为应该解除合同的情形。

（4）发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。

（5）承包人在本施工合同中应向发包人承担的全部违约金、罚款、赔偿金、经济损失等，发包人均有权在应支付承包人的工程进度款、结算款或质量保证金中予以扣除而无需另行征得承包人的同意。

第十七条 不可抗力

1.不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：___/___。

2.因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。

第十八条 保险

1.工程保险

关于工程保险的特别约定：施工过程中的一切保险均由承包人自行投保并承担费用。

2.其他保险

关于其他保险的约定：按通用条款执行。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。

3.通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

第十九条 争议解决

1.争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

（1）争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

（2）争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

2.仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

（1）向/仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程项目所在地人民法院起诉。

第二十条 补充条款

1.承包人必须负责做好在施工中与其他相关施工单位协调工作，并无条件服从发包人统一协调。做好与其他相关工程的协调施工及成品保护，不能影响总工期，否则将追究承包人的责任，并要承担由此引起的返工怠工损失。

2.施工资料要随施工进度同步进行，下一道工序施工前必须完成上一道工序技术资料的交验签证。工程完工验收合格后，施工单位要对施工资料整理归档，并通过监理工程师审核；工程档案资料在工程验收后一个月内报送监理工

程师。

3.承包人应认真自行踏勘工程现场。中标后，承包人无权因现场调查不详而修改有关文件或要求予以补偿。

4.因承包人原因，施工过程中未按进度计划施工，未达到进度控制点，发包人有权对承包人作出相应的处罚，保留终止合同的权利。

5.本工程所有原材料检测费均已在清单中包含，由承包人自行缴纳。

6.承包人在施工过程中，不得对公用道路、公共公用设施、公用便道、公众便利及他人财产的占用造成干扰和破坏，同时应保证发包人免于受到与之相关的索赔、诉讼、损害赔偿等。若施工过程中造成公用道路、地下管线等公用设施破坏，承包人应自行负责修复，费用由承包人承担。

7.承包人必须与农民工签订规范的用工合同，按时发放农民工工资，将工资直接发放给劳动者本人，不得发放给“包工头”或不具备用工主体资格的其他组织和个人。承包人应当严格制定农民工工资支付保障措施，有效防止影响社会安定的群体事件发生，并保障发包人免于因承包人（包括其他分包人）拖欠工人工资而可能遭受的任何处罚损失和损害等。若出现上述情况，按承包人违约处理，给发包人造成的所有损失由承包人承担。

8.承包人有责任在工程中间验收、竣工验收、档案验收过程中为发包人提供与政府相关部门的沟通与协调服务，并协助发包人办理相应手续，并负责对分包单位施工现场质量、安全、进度等有关方面的管理以及竣工资料汇总确认。

9.由发包人、监理人共同确认的停工，工期可顺延，延期产生的费用和损失由承包人承担，包括但不限于承包人的窝工损失、可得利益、材料损耗以及采取相应措施的费用等。

10.施工过程中，承包人需妥善处理好与周边群众、种植户、养殖户工厂、

商户等的关系，以取得他们对工程施工的支持。

11.进度款审核应按照发包人主管部门的相关审核原则执行，承包人承诺认可审核原则及审核后的进度款金额。

12.本合同履行过程中，国家、省市及发包人出资人出台新的法律法规、政策或要求的，相关方均应无条件执行新的规定或要求。

（此页无正文，为签章页）

发包人：（公章）	承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）	（签字或盖章）
日期：　　年　　月　　日	日期：　　年　　月　　日

5E112CF9-E6BE-457D-8039-0CE059CAD7E2

工程质量保修

发包人（全称）： 威海未来智能科技发展有限公司

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定，经协商一致就 威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目 （工程全称）签订工程质量保修书。

第一条 工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括设备、地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏、供热与供冷系统、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人承包范围内的工程内容。

第二条 质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3. 装修工程为 2 年；

4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5. 供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7. 其他项目保修期限约定如下：两年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

第三条 缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，扣除承包人应承担的维修费用、合同约定的违约责任外，发包人无息退还剩余的质量保证金。

第四条 质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 12 小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，相关费用由承包人承担。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

5. 工程出现严重质量问题、承包人未按约定承担保修责任或侵犯他人知识产权的，承包人应按合同价款 10%向发包人承担违约责任，并赔偿由此给发包人造成的全部损失，包括但不限于发包人的经济损失、违约金、对第三方的赔付及发包人因此而支付的审计费、评估费、律师费、诉讼费、差旅费等全部费

用。

6.承包人提供的设备，应保证符合国家、地方法律法规及行业规范规定的质量标准，如发生质量问题或导致发包人安全生产事故，造成发包人经济损失的，发包人有权要求承包人退还全部合同价款，按合同价款30%承担违约责任，并赔偿由此给发包人造成的全部损失，包括但不限于发包人的经济损失、违约金、对第三方的赔付或相关部门的罚款及发包人因此而支付的审计费、评估费、律师费、诉讼费、差旅费等全部费用。

第五条 保修费用

保修费用由承包人承担。

第六条 双方约定的其他工程质量保修事项

质量保修期内，承包人原因造成的质量缺陷、发包人或第三人人身和财产损害的，承包人应承担修复责任、赔偿责任及法律责任。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：（公章）	承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）	（签字或盖章）
日期：　　年　　月　　日	日期：　　年　　月　　日

5E112CF9-E6BE-457D-8039-0CE059CAD7E2

廉洁合作协议

甲方（发包人）：威海未来智能科技发展有限公司

乙方（承包人）：

甲乙双方针对于：威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目，为了加强业务开展期间的廉洁合作，甲乙双方经协商签订本协议并作为双方共同遵守的廉洁合作行为准则。

一 、甲方责任

1.向乙方介绍本单位有关廉洁合作管理的各项制度和规定，对本单位相关人员进行廉洁合作教育。

2.严格遵守本单位有关廉洁合作管理的规定，不得利用职权谋取私利或接受乙方贿赂。

3.甲方在业务开展期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方。

4.甲方人员如违反廉洁合作管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。

5.对于乙方举报甲方人员违反廉洁合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

二、 乙方责任

1.保证乙方有关人员了解甲方单位有关廉洁合作管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。

2.不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

3.乙方单位在业务开展期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方。

4.有责任接受甲方对乙方在业务开展期间廉洁合作管理执行情况的监督。

5.乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方及有关部门举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且并未向甲方及有关部门举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方承诺在合同总价的基础上再让利1%，并对本方知情不报人员进行相应处罚。

6.如因乙方单位及人员在业务开展期间贿赂甲方人员，被有关部门机关立案查处的，甲方有权取消或终止合同的履行，由此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。

7.甲方接受乙方实名或匿名投诉，常设举报部门及电话：纪检部门，5628665。

三、双方业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。严格遵守国家关于市场准入、项目招投标、工程建设和市场活动等有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。

四、在本廉洁合作协议中，甲方委托的工程监理公司、造价咨询公司等相关工作人员视为甲方人员，同样应遵守本协议条款。

（此页无正文，为签章页）

甲方：（公章）　　乙方：（公章）

法定代表人或其委托代理人：　　法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）　　（签字或盖章）

日期：　　年　　月　　日　　日期：　　年　　月　　日

5E112CF9-E6BE-457D-8039-0CE059CAD7E2

第五章　工程量清单

1、工程量清单编制说明(详见附件）

2、工程量清单（详见附件）

5E112CF9-E6BE-457D-8039-0CE059CAD7E2

第六章　图 纸

5E112CF9-E6BE-457D-8039-0CE059CAD7E2

第七章　技术标准和要求

工程建设地点现场条件：

一、现场自然条件：建筑道路通畅、场地平坦。

二、现场施工条件：场地三通一平。

三、本工程采用的技术规范：施工及验收规范、标准执行国家现行规范、规程、标准。

四、有关安全生产严格执行《建设工程安全生产管理条例》。

5E112CF9-E6BE-457D-8039-0CE059CAD7E2

第八章　投标文件格式

本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 Word 或 PDF 文件的固定格式，其他相关内容由系统自动生成。

ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、投标函附录、法定代表人身份证明、授权委托书、承诺书等；技术标无需电子签章）。

5E112CF9-E6BE-457D-8039-0C1C59CAD7E2

投标函附录

序号	条款名称	约定内容	备注
1	项目经理	姓名：_____	
2	计划工期		
3	质量标准		
4	投标有效期	_____天	
5	缺陷责任期	_____月	
6	不存在禁止投标的情形承诺	我单位（存在\不存在）第二章“投标人须知”第 1.4.3、1.4.4 项规定的任何一种情形	

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（加盖印章）

_____年_____月_____日

5E112CF9-E6BE-457D-8039-0CE059CAD7E2

法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

投标人：_____（盖单位公章）

_____年_____月_____日

5E112CF9-E6BE-457D-8039-0CE059CAD7E2

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证及授权委托代理人身份证扫描件。

（若法定代表人参加开标会议，此表可空不填内容）

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（加盖印章）

_____年_____月_____日

5E112CF9-E6BE-457D-8039-0CE059CAD7E2

投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施。

五、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

六、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

七、我方承诺近三年内我方（含法定代表人及项目经理）无行贿犯罪记录。如有不实，愿意承担一切后果。

八、我方拟派本工程项目经理，现阶段没有担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理（项目负责人）。

九、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位（公章）：

法人代表人（印章）：

年　　月　　日

5E112CF9-F6BE-45D7-8039-0CF0590AD7E2

定标文件

定标方法

（1）本项目采用直接票决定标法定标。

（2）定标委员会遵循择优的原则，独立行使投票权。票决采用记名方式并注明投票理由。

（3）定标委员会成员综合考虑企业信誉、价格因素、企业实力、拟派项目管理机构能力与水平、招标人认为需考量的其他因素等对各中标候选人进行评审比较，进行一次性票决排名。定标文件格式自拟，至少包括以下内容：企业信誉、价格因素、企业实力、拟派项目管理机构能力与水平等，定标文件上传至资信标补充附件中。

①企业信誉。包括企业信用信息、过往业绩履约情况、建设单位履约评价等。

②价格因素。主要包括商务报价高低、报价的合理性、不平衡报价情况等。

③企业实力。包括企业规模、行业排名（如有）、资质等级、专业技术人员情况、近几年营业额、利税额、财务状况、过往业绩（含业绩影响力、难易程度）等方面。

④拟派项目管理机构能力与水平。包括项目负责人履历（项目负责人业绩、荣誉、从业年限、职称以及在企业任职情况）、项目机构成员配置（专业配置齐全程度及合理性，项目管理人员的证书、职称）等。

⑤招标人认为需考量的其他因素，如：有无因串通投标、围标、行贿等不正当手段谋取中标被处理处罚；有无因挂靠，以他人名义投标，出让或者出借资格、资质证书供他人投票被处理处罚；投标人或其法定代表人、企业负责人、拟派项目负责人有无在招投标活动中存在行贿犯罪行为记录；投标人在建设项目实施过程中有无严重违约或重大工程质量安全问题等。

5E112CF9-E6BE-4A7D-8059-0CF059CAD7E2

附录1

5E112CF9-E6BE-457D-8039-0CE059CAD7E2

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

序号	标题	分值	评分标准
威海市建设工程电子交易系统评分办法模板［100.00］			
1	资格审查［合格制］		
1.1	投标邀请书	合格制	上传word或pdf格式的文档 内容为威海市建设工程电子交易系统接受该项目邀请的截图。
1.2	法定代表人身份证明或授权委托书	合格制	法定代表人身份证明或授权委托书
1.3	投标保证金证明	合格制	上传word或pdf格式的文档 投标保证金缴纳具体要求详见第二章投标人须知前附表3.4.1 1、如采用电汇、网上银行转账形式： 投标文件中需附：企业银行基本户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）及基本账户汇款证明扫描件。 2、如采用银行保函形式： 投标文件中需附：企业银行基本户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）及银行保函扫描件。 3、如选择保险保函形式： 投标文件中需附：1）保险费汇款证明及有效发票；2）企业基本户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）；3）有效保函保单或保函凭证；4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5）保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设有的服务机构营业执照扫描件。 4、若采用电子保函形式提交投标保证的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。 5、投标保证金免交的情形：截止2026年2月，投标人行业信用评价等级达到最高级别或公共信用综合评价等级为A，且近3年内未发生工程质量和安全事故并无行政处罚的投标人，免收投标保证金。
			附：（1）行业信用评价结果或公共信用综合评价等级证明材料。
			（2）通过信用中国（https://www.creditchina.gov.cn）和信用中国（山东）（https://credit.shandong.gov.cn）查询的信用报告。 未按要求提交投标保证金，否决其投标。
1.4	项目管理机构	合格制	上传word或pdf格式的文档 上传项目管理机构组成表（参照投标文件格式提供）及人员社保证明扫描件。社保证明指近一个月（2025年11月或2025年12月）社保证明。项目机构人员若为退休人员可提供退休及返聘证明材料。 投标文件中项目管理机构人员配备与资格预审不一致的，投标将被否决。
1.5	投标人信用承诺书	合格制	上传word或pdf格式的文档 按投标文件格式提供。
1.6	资格预审更新资料	合格制	上传word或pdf格式的文档 投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料（如有）。
2	**技术标［15.00］（汇总规则:当专家数量小于等于1位，取去掉0个最高分、0个最低分后的算术平均值； 当专家数量大于1位小于等于4位，取去掉1个最高分、0个最低分后的算术平均值； 当专家数量大于4位，取去掉1个最高分、1个最低分后的算术平均值； ）**		
2.1	施工总平面图布置设计合理	1.50	（1.50分）对工程整体有深刻认识、表述清晰完整、施工段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计合理
2.2	施工方案和技术措施合理，对关键工序有针对性等	1.50	（1.50分）施工方案和技术措施合理，对关键工序和关键部位施工具有针对性方案，措施得力、经济、安全、可行
2.3	质量保证体系与措施	1.50	（1.50分）质量保证体系与措施。有完整的质量保证措施，先进可行。有针对本工程的通病治理措施
2.4	安全文明措施	1.50	（1.50分）安全文明措施。针对项目实际具有完整的措施和应急救援预案，措施齐全，预案可行
2.5	环境、地上地下保护措施，冬雨季施工	1.50	（1.50分）环境保护措施安全得力，减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等，冬季、雨季施工方案
2.6	绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用	1.50	（1.50分）绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用
2.7	施工进度计划和进度措施	1.50	（1.50分）施工进度计划和进度措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

序号	标题	分值	评分标准
2.8	资源配备计划	1.50	（1.50分）资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理，与进度计划呼应，满足施工需要
2.9	项目管理机构人员配备齐全合理	1.50	（1.50分）项目管理机构人员配备齐全合理（采用暗标方式，不得涉及人员姓名、简历、公司名称等暴露投标人身份的内容）
2.10	成品保护等	1.50	（1.50分）成品保护、工程养护制度、总包与分包配合、与发包、分包、监理、设计的配合等
3	**资信标［10.00］**		
3.1	企业信用情况	5.00	上传word或pdf格式的文档 投标人近一年（指开标日向前推算一年）内，在招投标相关领域或工程安全相关领域有行政处罚记录的，在基本分5分的基础上，每有一条记录扣0.2分，最低得0分。附通过信用中国（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn）或信用中国（山东）（查询网址：https://credit.shandong.gov.cn）下载的信用报告。
3.2	项目管理机构	5.00	通过系统选择项目班子成员 项目管理机构人员组成需包含项目经理、技术负责人及其他关键岗位管理人员。其他关键岗位管理人员包括施工员1人、质检（量）员1人、材料员1人、安全员1人，配备齐全，分工明确。 投标文件中项目管理班子配备齐全，且与资格预审申请文件中一致，得5.0分，否则不得分。
4	**商务标［75.00］**		
4.1	投标报价	60.00	基准价计算方式：综合平均法。 评标基准价C=投标价算术平均值A×下浮系数K1×权重比例Q1+招标控制价B×下浮系数K2×权重比例Q2。 投标价算术平均值A计算过程：（n为有效投标人个数） 当n≤6时，A＝所有有效标书报价的算术平均值 当6＜n≤9时，A＝所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值 当n ＞ 9时，A＝所有有效标书报价中去掉2个最高价、2个最低价后的算术平均值 B：招标控制价。 K1：0.965,0.968,0.971,0.974,0.977。 K2：0.99。 Q：权重比例Q1 + Q2 = 100 %，Q1、Q2取值均应≥30 %。 Q1：0.303,0.306,0.309,0.312,0.315。
			以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价1%，扣减0.1分，扣完为止。 每低于基准价1%，扣减0.1分，扣完为止。 偏离不足1%时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数
4.2	措施费项目报价	3.00	基准价计算方式：平均法评标基准价为各投标报价中相应措施费项目报价金额的算术平均值。 算术平均值计算过程：（n为有效投标人个数） 当n≤4时，A＝所有有效标书报价的算术平均值 当n ＞ 4时，A＝所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值 以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价1%，扣减0.1分，扣完为止。 每低于基准价1%，扣减0.1分，扣完为止。 偏离不足1%时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数
4.3	分部分项	12.00	基准价计算方式：平均法评标基准价为各投标报价中相应分部分项综合单价金额的算术平均值。 算术平均值计算过程：（n为有效投标人个数） 当n≤4时，A＝所有有效标书报价的算术平均值 当n ＞ 4时，A＝所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值 清单全部参与评审 清单基本分数计算方式:总分值 / 清单项目个数 清单单项得分规则:以基准价为基础，清单单(合)价每高1%减 0.1分，减完为止。每低1%减0.1分，减完为止。 总得分＝参与评审的每项清单得分之和

5E112CF9-E6B1-4C1F-8039-00EC0C0D7E2

其他注意事项

控制价　　：430630544.12

专家个数　　:7

投标人报价方式　　:总价（元）

定标方式　　:推荐候选人，3 个。

5E112CF9-E6BE-457D-8039-0CE059CAD7E2

工程投标报价汇总表

工程名称:威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目 **第1页 共1页**

序号	单项工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	1#厂房		3150000.00		
2	2#厂房		2187000.00		
3	3#厂房		5510000.00		
4	4#厂房		2187000.00		
5	5#厂房		3150000.00		
6	门卫1		10000.00		
7	门卫2		12000.00		
8	危品库		20000.00		
9	动力中心		240000.00		
合计			16466000.00		

5E112CF9-E6BE-457D-8039-0CE059CAD7E2

单项工程投标报价汇总表

工程名称:威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目　　第1页 共2页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	1#厂房		3150000.00		
1	1#厂房±0.000以下土建工程				
2	1#厂房±0.000以下装饰工程				
3	1#厂房±0.000以上土建工程		2600000.00		
4	1#厂房±0.000以上装饰工程				
5	1#厂房安装工程		550000.00		
2	2#厂房		2187000.00		
1	2#厂房±0.000以下土建工程				
2	2#厂房±0.000以下装饰工程				
3	2#厂房±0.000以上土建工程		1800000.00		
4	2#厂房±0.000以上装饰工程				
5	2#厂房安装工程		387000.00		
3	3#厂房		5510000.00		
1	3#厂房±0.000以下土建工程				
2	3#厂房±0.000以下装饰工程				
3	3#厂房±0.000以上土建工程		4620000.00		
4	3#厂房±0.000以上装饰工程				
5	3#厂房安装工程		890000.00		
4	4#厂房		2187000.00		
1	4#厂房±0.000以下土建工程				
2	4#厂房±0.000以下装饰工程				
3	4#厂房±0.000以上土建工程		1800000.00		
4	4#厂房±0.000以上装饰工程				
5	4#厂房安装工程		387000.00		
5	5#厂房		3150000.00		
1	5#厂房±0.000以下土建工程				
2	5#厂房±0.000以下装饰工程				
3	5#厂房±0.000以上土建工程		2600000.00		
4	5#厂房±0.000以上装饰工程				
5	5#厂房安装工程		550000.00		
6	门卫1		10000.00		
1	土建工程		10000.00		
2	装饰工程				
3	安装工程				
7	门卫2		12000.00		
1	土建工程		10000.00		
2	装饰工程				
3	安装工程		2000.00		
8	危品库		20000.00		
1	土建工程		20000.00		
2	装饰工程				
3	安装工程				
9	动力中心		240000.00		
1	土建工程		170000.00		
2	装饰工程				
3	安装工程		70000.00		

5E1C0719-E6BE-457D-8039-0CE050CADE2

单项工程投标报价汇总表

工程名称:威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目　　第2页 共2页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
合计			16466000.00		

5E112CF9-E6BE-457D-8039-0CE059CAD7E2

单位工程投标报价汇总表

工程名称:威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
	1#厂房		
	1#厂房±0.000以下土建工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	1#厂房±0.000以下装饰工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	1#厂房±0.000以上土建工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		

5E1[illegible]-[illegible]-[illegible]-

单位工程投标报价汇总表

工程名称:威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	1#厂房±0.000以上装饰工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	1#厂房安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		

5E1...-...-...-

单位工程投标报价汇总表

工程名称:威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	2#厂房		
	2#厂房±0.000以下土建工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	2#厂房±0.000以下装饰工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	2#厂房±0.000以上土建工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		

5E1[illegible]-E6BE-457D-8039-0CE059CAD7E2

单位工程投标报价汇总表

工程名称:威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目 **第4页 共17页**

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	2#厂房±0.000以上装饰工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	2#厂房安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		

5E1[illegible]-F9-E0BE-457D-8039-0CE059CAD7E2

单位工程投标报价汇总表

工程名称:威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	3#厂房		
	3#厂房±0.000以下土建工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	3#厂房±0.000以下装饰工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		

5E1[illegible]9-E0BE-457D-8039-0CE059CAD7E2

单位工程投标报价汇总表

工程名称:威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	3#厂房±0.000以上土建工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	3#厂房±0.000以上装饰工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	3#厂房安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		

5E1[illegible]-E6BE-457D-8039-0CE059CAD7E2

单位工程投标报价汇总表

工程名称:威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目 **第7页 共17页**

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	4#厂房		
	4#厂房±0.000以下土建工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	4#厂房±0.000以下装饰工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		

5E1[illegible]59-E0BE-457D-8039-0CE059CAD7E2

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	4#厂房±0.000以上土建工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	4#厂房±0.000以上装饰工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	4#厂房安装工程		
1	分部分项工程费		

5E1...-E6BE-457D-8039-0CE059CAD7E2

单位工程投标报价汇总表

工程名称:威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	5#厂房		
	5#厂房±0.000以下土建工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	5#厂房±0.000以下装饰工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		

5E1[illegible]6BE-457D-8039-0CE059CAD7E2

单位工程投标报价汇总表

工程名称:威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	5#厂房±0.000以上土建工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	5#厂房±0.000以上装饰工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		

5E1...-...-...-

单位工程投标报价汇总表

工程名称:威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目 **第11页 共17页**

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	5#厂房安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		

5E112CF9-E6BE-457D-8039-0CE059CAD7E2

单位工程投标报价汇总表

工程名称:威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目 **第12页 共17页**

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	门卫1		
	土建工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	装饰工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		

5E1[illegible]59-E6BE-457D-8039-0CE059CAD7E2

单位工程投标报价汇总表

工程名称:威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	门卫2		
	土建工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		

5E1...-...-...-E6BE-457D-8039-0CE059CAD7E2

单位工程投标报价汇总表

工程名称:威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目 **第14页 共17页**

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	装饰工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	危品库		
	土建工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		

5E1C9C19-F6BE-457D-8039-0CE059CADFE2

单位工程投标报价汇总表

工程名称:威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目 **第15页 共17页**

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	装饰工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		

5E1[illegible]0-E6BE-457D-8039-0CE059CAD7E2

单位工程投标报价汇总表

工程名称:威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	动力中心		
	土建工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	装饰工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		

5E1[illegible]-E0BE-457D-8039-0CE059CAD7E2

单位工程投标报价汇总表

工程名称:威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
	安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		

5E112CF9-E6BE-457D-8039-0CF059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	1#厂房							
	1#厂房±0.000以下土建工程							
	土石方							
1	010103001001	土（石）方回填	1.回填材料要求:素土 2.回填质量要求:满足设计要求 3.工作内容:包括挖土、运土、倒运、回填、压实等 4.工程量:按碾压或夯实后的实方体积计算 5.部位：基础及房心回填	m3	7890			
	桩基础							
2	010301002001	预制钢筋混凝土桩	1.桩的种类及桩长:预应力混凝土管桩 2.桩径：PHC600AB110,均带闭口型桩尖 3.配筋：参考图集L21G404 4.技术要求：详见图纸设计要求 5.工作内容:含管桩采购、运输、打桩、接桩、送桩、桩尖及桩机设备进出场费用等，水电费自行考虑，不包括桩基检测费 6.计算规则:按设计桩顶标高至桩尖底标高按长度计算，设计桩顶标高以上的长度在综合单价中考虑	m	18960			
3	01B001	截桩头	1.凿桩头、垃圾清理、外运	根	632			
4	010301002002	预制钢筋混凝土桩(塔吊基础)	1.桩的种类及桩长:预应力混凝土管桩 2.桩径：综合考虑 3.配筋：参考图集L21G404 4.技术要求：详见图纸设计要求 5.工作内容:含管桩采购、运输、打桩、接桩、送桩、桩尖及桩机设备进出场费用等，水电费自行考虑，不包括桩基检测费 6.计算规则:按设计桩顶标高至桩尖底标高按长度计算，设计桩顶标高以上的长度在综合单价中考虑	m	270			
	混凝土结构							
5	010501001001	垫层	1.混凝土强度等级:150厚C20防腐砼 2.部位:桩承台等	m3	323.32			
6	010501001002	垫层	1.混凝土强度等级:150厚C20防腐砼 2.部位:基础梁	m3	42.74			
7	010404001001	垫层	1.混凝土强度等级:150厚防腐蚀C20砼 2.部位:一层地面楼板	m3	460.07			
8	010503001001	基础梁	1.混凝土强度等级:C35抗渗等级P6 防腐蚀 2.断面:综合	m3	76.92			
9	010501005001	桩承台基础	1.承台型式:独立式 2.混凝土强度等级:C35抗渗等级P6 防腐蚀	m3	5496.71			
10	010501004001	满堂基础	1.基础形式、材料种类:满堂基础 2.混凝土强度等级:C35抗渗等级P6 防腐蚀	m3	1914.71			

5E1120C0-E6BE-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11	010504001001	直形墙	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C40抗渗等级P8 3.电梯井壁综合考虑	m3	132.88			
12	010504001002	直形墙	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C35抗渗等级P8 3.电梯井壁综合考虑	m3	34.87			
13	010508001001	后浇带	1.部位:墙 2.混凝土强度等级:C40 抗渗等级P8 防腐蚀，掺入微膨胀剂 3.施工前两侧钢丝网隔断，内部清理干净	m3	0.43			
14	010508001002	后浇带	1.部位:基础梁 2.混凝土强度等级:C40 抗渗等级P8 防腐蚀，掺入微膨胀剂 3.施工前两侧钢丝网隔断，内部清理干净	m3	1.06			
15	010508001003	后浇带	1.部位:满堂基础 2.混凝土强度等级:C40 抗渗等级P8 防腐蚀，掺入微膨胀剂 3.施工前两侧钢丝网隔断，内部清理干净	m3	22.03			
16	01B002	桩芯砼	1.材质：C40膨胀混凝土 2.工程量计算规则：按体积计算	m3	128.95			
	钢筋工程							
17	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：冷拔低碳钢丝Φ4 2.工作内容：钢筋运输、除锈、调直、制作、绑扎、安装等	t	0.059333			
18	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：箍筋、HRB400，φ6 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	0.638			
19	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：箍筋、HRB400，φ8 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	4.509			
20	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：箍筋、HRB400，φ10 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	2.473			
21	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：箍筋、HRB400，φ12 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	2.23			
22	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：箍筋、HRB400，φ16 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	2.88			

5E12CF0-E6BE-7D-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
23	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ10 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	13.164			
24	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ12 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	64.553			
25	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ14 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	151.632			
26	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ16 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	1.794			
27	010515001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ18 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	3.661			
28	010515001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ20 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	20.851			
29	010515001013	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ22 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	78.599			
30	010515001014	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ25 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	224.209			
31	010515001015	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ28 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	7.501			
32	010515009001	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格：综合考虑 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.钢筋形式:现场制作与成品购置综合考虑	t	17.109			
33	010516003001	机械连接	1.连接方式：直螺纹套筒 2.钢筋规格：ϕ≤20	个	244			
34	010516003002	机械连接	1.连接方式：直螺纹套筒 2.钢筋规格：22≤ϕ≤25	个	672			
35	010516003003	机械连接	1.连接方式：直螺纹套筒 2.钢筋规格：ϕ＞25	个	208			
36	01B003	桩芯插筋	1.桩芯插筋，包括钢筋、钢板的制安等 2.工程量计算规则：按图示尺寸以质量计算	t	22.12			
37	010903005001	钢板止水带	1.材质：300*3mm钢板止水带	m	181.2			
	防水保温工程							

5E1 2CF9-E6BE-4D-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
38	010903001001	卷材防水	1.卷材品种:SBC卷材 2.防水做法:0.7mm厚防水卷材（芯材厚度0.5mm，粘接料1.3mm）双层 3.工作内容：含防水搭接、附加层、基层处理等	m2	406.155			
39	010904002001	涂膜防水	1.涂膜品种:1.5厚JS防水涂料 2.部位：管井地面	m2	7.235			
40	010904002002	涂膜防水	1.涂膜品种:1.2厚JS防水涂料分层涂刷 2.部位：电梯基坑	m2	224.1			
41	01B004	楼面细石混凝土找坡	1.最薄处50厚C20细石混凝土找坡，地漏找坡1%,随打随抹平，内配ϕ6@200双向钢筋（钢筋单列） 2.部位：卫生间、盥洗室	m2	89.1			
42	010904003001	防水保护层	1.砂浆厚度、规格：20厚1:3水泥砂浆 2.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	330.06			
43	01B005	楼面细石混凝土找坡	1.30厚C20细石混凝土找坡，找坡1%,随打随抹平 2.部位：综合考虑	m2	33.39			
44	01B006	细石砼保护层	1.厚度、规格：40厚C25细石砼抹平压光 2.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	81.675			
45	01B007	桩头防水	1.桩头水泥基渗透结晶防水涂料,做法详见图纸设计	个	120			
46	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：70厚混凝土复合保温板(50厚挤塑聚苯板+20厚保护层) 2.包含保温板外支撑及防护等费用 3.部位：砼外墙梁、柱	m2	294.23			
47	011001003002	保温隔热墙面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：25厚玻化微珠	m2	294.23			
	坡道、台阶							
48	010501001003	混凝土垫层	1.材料：100厚C20砼垫层	m3	11.312			
49	010504001003	直形墙	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级：C30 3.部位：坡道、台阶矮墙	m3	7.95			
50	010505003001	平板、斜板(含防滑措施)	1.板厚:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：坡道、台阶	m3	32.29			
51	010507004001	台阶	1.踏步高、宽:见设计图纸 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.44			
	1#厂房±0.000以下装饰工程							
	地面							
1	011101003001	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50厚C25细石砼随打随抹压光 2.内配Φ4@100单层双向钢筋(钢筋单列)	m2	33.39			
2	011101003002	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:40厚C25细石砼随打随抹压光 2.部位：管井	m2	129.09			

5E1 2C15-E0B2-4B15-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3	011107001001	石材台阶面	1.材料种类、规格:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层形式:20厚花岗岩台阶 3.部位：室外台阶	m2	21.53			
4	011102001001	石材楼地面	1.材料种类、规格:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层形式:20厚花岗岩地面 3.部位：室外台阶平台	m2	38.06			
5	011102003001	块料楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:8-10厚防滑地砖 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	153			
6	011102001002	石材楼地面	1.材料种类、规格:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层形式:20厚花岗岩地面	m2	92.58			
7	011105002001	石材踢脚线（直形）	1.面层材料种类:10厚花岗岩 2.形式:直线型 3.粘接方式:15mm厚M15水泥砂浆抹平	m2	19.53			
8	01B008	金刚砂地面	1.厚度:6kg/㎡ 2.专用设备打磨平整 3.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	4195.79			
	墙面工程							
9	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砌体墙 2.材料种类、配合比、厚度:15mm厚1:2.5水泥砂浆 3.部位：综合考虑	m2	205.98			
10	01B009	耐碱玻璃纤维网格布	1.做法：墙、柱面耐碱玻璃纤维网格布 2.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	294.23			
11	011201001002	墙面一般抹灰	1.墙体类型：综合考虑 2.5厚聚合物水泥砂浆找平层	m2	294.23			
12	011201001003	墙面一般抹灰	1.墙体类型：综合考虑 2.5厚聚合物防水抗裂砂浆(干粉乳液型)	m2	294.23			
13	01B010	外墙真石漆	1.做法：外墙真石漆，包括基层耐水腻子，底漆、面漆、分格嵌缝等，达到成活标准 2.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	294.23			
	1#厂房±0.000以上土建工程							
	混凝土结构							
1	010502001001	矩形柱	1.柱种类、断面:牛腿等综合考虑 2.混凝土强度等级:C40	m3	953.8			
2	010502001002	矩形柱	1.柱种类、断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C35	m3	1019.67			
3	010502001003	矩形柱	1.柱种类、断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30	m3	571.08			
4	010504001004	直形墙	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级：C40 3.电梯井壁综合考虑	m3	585.77			

5E1220C0-16B1-15D5-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5	010504001005	直形墙	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级：C35 3.电梯井壁综合考虑	m3	666.46			
6	010504001006	直形墙	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级：C30 3.电梯井壁综合考虑	m3	613			
7	010505001001	有梁板	1.板厚:综合考虑 ，随打随抹 2.混凝土强度等级:C35	m3	1176.7			
8	010505001002	有梁板	1.板厚:综合考虑 ，随打随抹 2.混凝土强度等级:C30	m3	7091.02			
9	010505003002	平板	1.板厚:综合考虑 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：综合考虑	m3	4.22			
10	010505003003	平板	1.板厚:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：综合考虑	m3	31.38			
11	010506001001	直形楼梯	1.混凝土强度等级：C35 2.梯板厚度：100mm 3.含滑动支座挑板	m2	174.19			
12	010506001002	直形楼梯	1.混凝土强度等级：C35 2.梯板厚度：每增减10mm	m2	348.38			
13	010506001003	直形楼梯	1.混凝土强度等级：C30 2.梯板厚度：100mm 3.含滑动支座挑板	m2	722.16			
14	010506001004	直形楼梯	1.混凝土强度等级：C30 2.梯板厚度：每增减10mm	m2	1620.5			
15	010505008001	雨篷	1.厚度:综合考虑 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：首层	m3	2.22			
16	010505008002	雨篷	1.厚度:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：顶层	m3	0.81			
17	010503004001	砼止水台	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C20 3.含门槛	m3	19.2444			
18	010503004002	圈梁及压顶	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C25 3.含门槛	m3	205.98			
19	010503005001	现浇过梁	1.梁截面：综合考虑 2.混凝土强度等级：C25	m3	3.1			
20	010502002001	构造柱	1.柱种类、断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C25	m3	430.86			
21	010514002001	其他构件	1.构件名称、规格:门窗边预制块 2.混凝土强度等级:C20	m3	3.52			
22	010514002002	其他构件	1.构件名称、规格:水簸箕（滴水板） 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.05			
23	010501006001	设备基础	1.混凝土强度等级:C30	m3	1.55			

5E1...2C10-C0BE-...7D-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
24	010508001004	后浇带	1.部位:一层管井后浇板 2.混凝土强度等级:C40 膨胀砼 3.施工前两侧钢丝网隔断，内部清理干净	m3	6.25			
25	010508001005	后浇带	1.部位:二层及以上管井后浇板 2.混凝土强度等级:C35 膨胀砼 3.施工前两侧钢丝网隔断，内部清理干净	m3	37.17			
	钢筋工程							
26	010515001016	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：箍筋、HRB400，ϕ6 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	5.183			
27	010515001017	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：箍筋、HRB400，ϕ8 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	315.588			
28	010515001018	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：箍筋、HRB400，ϕ10 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	103.173			
29	010515001019	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：箍筋、HRB400，ϕ12 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	46.367			
30	010515001020	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300，ϕ4 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	8.117722			
31	010515001021	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300，ϕ6 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	1.416			
32	010515001022	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ6 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	25.53			
33	010515001023	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ8 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	297.132			
34	010515001024	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ10 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	116.925			
35	010515001025	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ12 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	94.352			
36	010515001026	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ14 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	20.232			

5E1120F5-FCBF-4D-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
37	010515001027	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ16 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	26.634			
38	010515001028	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ18 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	16.348			
39	010515001029	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ20 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	112.563			
40	010515001030	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ22 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	47.376			
41	010515001031	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ25 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	49.5			
42	010515001032	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ28 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	72.661			
43	010515001033	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB500，ϕ10 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	5.224			
44	010515001034	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB500，ϕ12 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	54.238			
45	010515001035	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB500，ϕ14 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	1.2			
46	010515001036	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB500，ϕ16 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	35.568			
47	010515001037	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB500，ϕ18 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	55.038			
48	010515001038	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB500，ϕ20 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	86.272			
49	010515001039	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB500，ϕ22 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	147.572			

5E12CE9-F6BE-4D-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
50	010515001040	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB500，ϕ25 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	305.639			
51	010515001041	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：砌体加固筋HRB400，ϕ6 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	4.898			
52	010515009002	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格：综合考虑 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.钢筋形式:现场制作与成品购置综合考虑	t	12.122			
53	010516003004	机械连接	1.连接方式：直螺纹套筒 2.钢筋规格：ϕ≤20	个	2236			
54	010516003005	机械连接	1.连接方式：直螺纹套筒 2.钢筋规格：22≤ϕ≤25	个	11990			
55	010516003006	机械连接	1.连接方式：直螺纹套筒 2.钢筋规格：ϕ＞25	个	752			
56	010516003007	机械连接	1.连接方式：电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	1878			
57	010516003008	机械连接	1.连接方式：电渣压力焊 2.规格:ϕ18	个	1356			
58	010516003009	机械连接	1.连接方式：电渣压力焊 2.规格:ϕ20	个	7573			
59	010515011001	植筋	1.钢筋直径：ϕ6 2.包括钻孔、清洁、插筋、灌胶、修复等 3.不含钢筋费用	根	18884			
60	010515011002	植筋	1.钢筋直径：ϕ10 2.包括钻孔、清洁、插筋、灌胶、修复等 3.不含钢筋费用	根	4142			
61	010515011003	植筋	1.钢筋直径：ϕ12 2.包括钻孔、清洁、插筋、灌胶、修复等 3.不含钢筋费用	根	5470			
62	010515011004	植筋	1.钢筋直径：ϕ14 2.包括钻孔、清洁、插筋、灌胶、修复等 3.不含钢筋费用	根	459			
63	010607005001	钢丝网	1.材料品种、规格：ϕ≥1.6mm，孔径≤20*20mm热镀锌电焊钢丝网 2.工作内容：含搭接、返边、射钉（或钢钉）、铁垫片等固定件 3.部位：楼梯间内墙、走廊内墙	m2	5698.66			
64	010607005002	钢丝网	1.材料品种、规格：ϕ≥1.2mm，孔径≤20*20mm热镀锌电焊钢丝网 2.工作内容：含搭接、返边、射钉（或钢钉）、铁垫片等固定件 3.部位：填充墙与混凝土墙交接部位、安装线管剔槽部位、预留洞口背面等	m2	12576.99			

5E12CF9-E6B-57D-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
65	010516002001	预埋铁件	1.钢材品种、规格：详见设计图纸 2.涂装：钢构件表面均需除锈和做防锈处理，满足设计并达到规范和验收要求	t	4.141			
66	010606013001	零星钢构件	1.部位：吊顶转换层 2.钢材品种、规格:Q235B,L50*3@1000，M12化学锚栓固定	t	2.1			
67	010516002002	铁爬梯	1.钢材种类:预埋铁件 2.详见图集L13J8-P95 3.部位：屋面铁爬梯	t	0.4			
	砌筑工程							
68	010401008001	填充墙	1.砖品种、规格、强度等级：B05级自保温蒸压加气混凝土砌块，强度等级不低于A3.5 2.墙体类型：外墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0配套砂浆砌筑 4.砌筑高度：综合考虑 5.内容：包括高台虎头砖、腰线、门窗套、留洞、安放木砖、铁件、墙体顶部处理及底部砖砌体等零星项目	m3	884.49			
69	010402001001	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:B06加气砼砌块，强度等级A3.5 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆强度:Ma5.0砂浆 4.砌筑高度：综合考虑	m3	1511.11			
70	010401012001	零星砌砖	1.砖品种、规格、强度等级：综合考虑 2.砂浆强度等级：水泥砂浆,标号综合考虑 3.部位：卫生间蹲便台等	m3	20.9568			
71	010401008002	填充墙	1.砖品种、规格、强度等级：B06级蒸压加气混凝土砌块(有防火要求)，强度等级不低于A3.5 2.墙体类型：内墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0配套砂浆砌筑 4.砌筑高度：综合考虑 5.内容：包括高台虎头砖、腰线、门窗套、留洞、安放木砖、铁件、墙体顶部处理及底部砖砌体等零星项目	m3	197.17			
72	010401012002	零星砌砖	1.名称:砖砌台阶 2.详见图纸 3.部位：屋面出入口台阶	m3	10.4656			
	门窗工程							
73	01B011	甲级防火门	1.门的类型:钢制甲级防火门 2.门框及门套线:综合考虑 3.五金件及门锁:综合考虑，符合设计要求 4.工作内容:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件详见图纸设计 5.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	196.56			

5E12CF9-EORI-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
74	01B012	乙级防火门	1.门的类型:钢制乙级防火门 2.门框及门套线:综合考虑 3.五金件及门锁:综合考虑，符合设计要求 4.工作内容:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件详见图纸设计 5.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	211.68			
75	01B013	丙级防火门	1.门的类型:钢制丙级防火门 2.门框及门套线:综合考虑 3.五金件及门锁:综合考虑，符合设计要求 4.工作内容:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件详见图纸设计 5.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	5.4			
76	010803001001	金属卷帘(闸)门	1.门的类型:钢制卷帘门 2.电动装置品种、规格:综合考虑 3.工程量计算规则：按洞口尺寸计算	m2	411.2			
77	010803002001	防火卷帘(闸)门	1.门的类型:钢质电动特级防火卷帘，耐火极限不低于3小时 2.电动装置品种、规格:综合考虑 3.工程量计算规则：按洞口尺寸计算	m2	550.2			
78	010801001001	木门	1.尺寸：M0924 2.门框及门套线:综合考虑 3.五金件及门锁:综合考虑，符合设计要求 4.工作内容:含门锁、合页等五金件详见图纸设计	樘	28			
79	01B014	铝合金商务门	1.门的类型:铝合金门 2.铝材:100系列断桥铝合金 3.外框颜色:综合考虑 4.玻璃：5+12A+5双层无色中空玻璃 5.工作内容:根据图纸设计需做安全玻璃、铝型材、窗锁、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等，详见图纸设计 6.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	72			
80	010802001001	铝合金门	1.窗的类型:铝合金平开门 2.铝材:65断桥系列，主型材壁厚≥1.4mm 3.外框颜色:外灰内白粉末喷涂，粉末涂层厚度不小于40um 4.玻璃：5+12(A)+5双层无色中空玻璃，大于2平米玻璃采用6+12A+6 5.工作内容:根据图纸设计需做安全玻璃、防火玻璃的部位、铝型材、窗锁、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等，详见图纸设计 6.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	32.4			

5E1J2CT9-E6RE-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
81	010807001001	铝合金窗	1.窗的类型:铝合金平开窗 2.铝材:65断桥系列，主型材壁厚≥1.4mm 3.外框颜色:外灰内白粉末喷涂，粉末涂层厚度不小于40um 4.玻璃：5+12(A)+5双层无色中空玻璃，大于2平米玻璃采用6+12A+6 5.工作内容:根据图纸设计需做安全玻璃、防火玻璃的部位、铝型材、窗锁、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等，详见图纸设计 6.含消防救援窗口及标识 7.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	4641.59			
82	010807001002	铝合金窗	1.窗的类型:铝合金推拉窗，固定窗扇、悬窗综合考虑在本清单项内 2.铝材:80断桥系列，主型材壁厚≥1.4mm 3.外框颜色:外灰内白粉末喷涂，粉末涂层厚度不小于40um 4.玻璃：5+15Ar+5双层无色中空玻璃 5.工作内容:根据图纸设计需做安全玻璃、防火玻璃的部位、铝型材、窗锁、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等，详见图纸设计 6.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	140.09			
83	010807001003	铝合金窗	1.窗的类型:铝合金固定窗，综合考虑异形窗 2.铝材:65断桥系列，主型材壁厚≥1.4mm 3.外框颜色:外灰内白粉末喷涂，粉末涂层厚度不小于40um 4.玻璃：5+12(A)+5双层无色中空玻璃，大于2平米玻璃采用6+12A+6 5.工作内容:根据图纸设计需做安全玻璃、防火玻璃的部位、铝型材、窗锁、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等，详见图纸设计 6.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	11.25			
84	01B015	贴磨砂膜	1.卫生间窗内侧贴磨砂膜	m2	81			
85	010807003001	铝合金防雨百叶窗	1.具体尺寸详见图纸	m2	4.58			
86	010801001002	手动开启装置	1.安装高度：1.3m 2.五金件及安装方式:综合考虑，符合设计要求	套	16			
87	010801001003	电动开启装置	1.规格、开启方式、面积:开启角度大于70度，其他详见图纸 2.含配套的配电箱及控制装置 3.计算规则:按套计算	套	2			

5E1 2CF0 E6B 8039 0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
88	01B016	防虫钢丝网	1.材料品种、规格：ϕ1.2mm热镀锌电焊钢丝网 2.工作内容：含搭接、返边、射钉（或钢钉）、铁垫片等固定件 3.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	14.625			
	其他项目							
89	010103004001	竣工清理	1.建筑垃圾清理、运输、集中堆放、含外运及消纳	m3	228036.34			
90	01B017	蹲便台（180MM高）L13J11-P66	1.构件名称:蹲便台； 2.a、钢筋砼楼板（砼垫层）b、20厚1：3水泥砂浆找平 c、陶粒砼垫层。	个	112			
91	01B018	钢结构雨篷	1.材料品种、规格:外包铝板，满足设计要求 2.钢材品种、规格：钢骨架 3.安装方式:综合考虑 4.工作内容：包含制作、除锈、油漆、运输、安装、检验试验、及与其相关的施工措施项目等完成此项目所需要的全部内容 5.做法及要求：按图集07SG528-1-p32-JP2-B6060-2，满足规范要求 6.工程量计算规则：按雨棚水平投影面积计算	m2	182.08			
92	01B019	楼梯滑动支座	1.具体做法:5厚聚四氟乙烯板,宽度260mm,缝内填充聚苯板 2.其他:满足设计规范要求 3.工程量计算规则按面积计算	m2	16.302			
93	01B020	竣工铭牌	1.尺寸：综合考虑 2.材质：不锈钢 3.厚度：满足甲方要求	个	1			
	防水、找平层、屋面及保温工程等							
94	011001005001	保温隔热楼地面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：50厚挤塑聚苯板 2.部位：屋面水箱间	m2	155.32			
95	01B021	楼面细石混凝土找坡	1.40厚C20细石混凝土找坡，地漏找坡1%,随打随抹平 2.部位：水箱间	m2	155.32			
96	01B022	地面填充层	1.轻骨料混凝土填充层（容重不大于14KN/m3） 2.部位:卫生间	m3	30.888			
97	01B023	楼面细石混凝土找坡	1.最薄处50厚C20细石混凝土找坡，地漏找坡1%,随打随抹平，内配ϕ6@200双向钢筋（钢筋单列） 2.部位：卫生间、盥洗室	m2	644.074			
98	010904002003	涂膜防水	1.涂膜品种:1.5厚JS防水涂料 2.部位:综合考虑	m2	10335.6365			
99	010903001002	卷材防水	1.卷材品种:SBC卷材 2.防水做法:0.7mm厚防水卷材（芯材厚度0.5mm，粘接料1.3mm）双层 3.工作内容：含防水搭接、附加层、基层处理等 4.部位：综合考虑	m2	1012.264			

5E1120C0-E0B7-4770-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
100	011001003003	保温隔热墙面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：70厚混凝土复合保温板(50厚挤塑聚苯板+20厚保护层) 2.包含保温板外支撑及防护等费用 3.部位：砼外墙梁、柱	m2	5431.56			
101	011001003004	保温隔热墙面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：25厚玻化微珠	m2	11565.4565			
102	01B024	屋面刚性防水层	1.60厚C25混凝土，内配ϕ4@100双向钢筋网片（钢筋单列），(4mx4m分格,缝宽20,密封胶嵌缝,钢筋网在分格缝处断开) 2.部位：屋面、雨棚	m2	5174.89			
103	01B025	屋面隔离层	1.聚酯无纺布200g/m2，一层 2.部位：屋面、雨棚	m2	5208.47			
104	010902001001	屋面卷材防水	1.基层处理剂一道，3+4厚SBS改性沥青防水卷材(采用-20度改性沥青聚酯胎I型防水卷材),遇墙上翻高出完成面不少于500 2.材质见设计要求 3.部位:屋面、雨棚	m2	5562.52			
105	01B026	屋面找平层	1.厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.部位：屋面、雨棚	m2	5174.89			
106	01B027	屋面找坡层	1.最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土2%找坡抹平 2.部位:屋面、雨棚	m3	715.853			
107	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：B1憎水挤塑聚苯板100厚 2.铺贴方式：综合考虑	m2	5089.25			
108	010903001003	卷材防水	1.卷材品种:SBC卷材 2.防水做法:0.8mm厚防水卷材（芯材厚度≥0.6，粘接料1.3mm）双层 3.工作内容：含防水搭接、附加层、基层处理等 4.部位：屋面	m2	5530.08			
109	01B028	屋面找平层	1.厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位：屋面、雨棚	m2	5122.83			
110	011001001002	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚无机保温砂浆 2.部位：综合考虑	m2	85.64			
111	011001001003	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：25厚无机保温砂浆 2.部位：综合考虑	m2	33.58			
112	011001002001	保温隔热天棚	1.25厚无机保温砂浆+5厚抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布 2.部位:雨蓬底	m2	267.4			
113	01B029	屋面刚性防水层	1.20厚防水抗裂砂浆,面层压入玻纤网格布 2.部位：雨棚顶	m2	28.99			
114	010903004001	内墙面、室内顶棚变形缝	1.参见图集L13J14-P17-1、2 2.材质:1mm厚铝板	m	682.03			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
115	010904004001	楼(地)面变形缝	1.参见图集L13J14-P9-3、4 2.材质:1mm厚铝板	m	290.1			
116	010902008001	屋面变形缝	1.参见图集L13J14-P26-1、3 2.材质:1mm厚铝板	m	45.56			
117	010903004002	外墙面变形缝	1.参见图集L13J14-P23-1、2 2.材质:1mm厚铝板	m	96.8			
118	01B030	屋面排气立管	1.参见图集L13J5-1-A16/A21 2.梅花布置 3.部位：屋面	个	90			
119	01B031	溢流管	1.材质：Φ110PVC 2.长度：墙宽外伸150mm,墙宽综合考虑 3.部位：雨蓬等 4.工程量计算规则按个数计算	个	8			
120	011201001004	墙面一般抹灰	1.墙体类型：综合考虑 2.5厚聚合物水泥砂浆找平层	m2	11565.4565			
121	01B032	防水找平层	1.做法：10厚水泥防水砂浆找平层 2.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	2493.21			
122	01B033	墙面聚合物砂浆	1.墙面2-3厚聚合物砂浆 2.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	2493.21			
123	011201001005	墙面一般抹灰	1.墙体类型：综合考虑 2.5厚聚合物防水抗裂砂浆(干粉乳液型)	m2	11565.4565			
	1#厂房±0.000以上装饰工程							
	地面							
1	011102003002	块料楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:8-10厚防滑地砖 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	936.19			
2	011106001001	石材楼梯面层	1.材料种类、规格:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层形式:20厚花岗岩楼面	m2	896.35			
3	011102001003	石材楼地面	1.材料种类、规格:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层形式:20厚花岗岩地面	m2	226.42			
4	011107001002	石材台阶面	1.材料种类、规格:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层形式:20厚花岗岩台阶	m2	14.86			
5	011101003003	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50厚C25细石砼随打随抹压光 2.内配Φ4@100单层双向钢筋(钢筋单列)	m2	155.32			
6	011101003004	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:40厚C25细石砼随打随抹压光 2.部位：二层及以上管井	m2	328.69			
7	011101003005	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50厚C25细石砼随打随抹压光，面层固化处理（固化单列） 2.部位：电梯机房、风机房	m2	181.76			

5E12CF0-E6BE-4D-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8	011105002002	石材踢脚线（直形）	1.面层材料种类:10厚花岗岩 2.形式:直线型 3.粘接方式:15mm厚M15水泥砂浆抹平	m2	199.5			
9	011105002003	石材踢脚线（异型）	1.面层材料种类:10厚花岗岩 2.形式:异型 3.粘接方式:15mm厚M15水泥砂浆抹平 4.部位：楼梯间	m2	61.35			
10	011105003001	块料踢脚线	1.面层材料种类:10厚面砖踢脚,水泥浆擦缝或填缝剂填缝 2.形式:直线型 3.粘接方式:20mm厚1:2.5水泥砂浆分两次抹平 4.部位：块材地面房间	m2	46.305			
11	01B040	涂料踢脚	1.20厚M15水泥砂浆抹平压实,压入耐碱玻纤网 2.灰色无机涂料踢脚 3.部位：混凝土地面房间	m2	557.3505			
12	01B041	滴水线	1.材料:瓷砖 2.部位:楼梯斜板下	m2	18.625			
13	01B042	地面固化	1.做法：按设计要求，进行固化施工 2.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算 3.部位：电梯机房、风机房	m2	181.76			
14	01B043	防水保护层	1.做法：20厚1:3水泥砂浆 2.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	488.754			
15	011107004001	水泥砂浆台阶面	1.基层种类:综合考虑 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 3.部位:设备间台阶	m2	4.09			
	墙面							
16	01B044	墙面界面剂	1.做法：墙面界面剂 2.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	39336.53			
17	011201001006	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.材料种类、配合比、厚度:20厚1:2.5水泥砂浆 3.部位：楼梯间，人流通道	m2	6481.47			
18	011201001007	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.材料种类、配合比、厚度:9厚1:3水泥砂浆+6厚1:2水泥砂浆	m2	21957.43			
19	01B045	墙面腻子	1.做法：2mm厚柔性耐水腻子分遍批刮、磨平，达到成活标准 2.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算 3.部位：公共区域 4.含阴阳角条等费用	m2	5698.66			
20	01B046	墙面腻子	1.做法：2mm厚柔性普通腻子分遍批刮、磨平，达到成活标准 2.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算 3.部位：厂房、仓库 4.含阴阳角条等费用	m2	27499.66			

5E112CF9-E0B1-4770-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
21	011204003001	块料墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.结合层：3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 3.面层材料种类、规格、铺贴形式:4~5厚300*600釉面砖,填缝剂擦缝	m2	2493.21			
22	01B047	耐碱玻璃纤维网格布	1.做法：墙、柱面耐碱玻璃纤维网格布 2.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	37413.24			
23	01B048	外墙真石漆	1.做法：外墙真石漆，包括基层耐水腻子，底漆、面漆、分格嵌缝等，达到成活标准 2.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	11690.5765			
	顶棚							
24	011302001001	天棚吊顶	1.吊顶形式:综合考虑 2.龙骨材料种类:直径6钢筋吊杆，双向中距小于1200mm，配套金属龙骨 3.基、面层材料种类:铝合金方板	m2	623.7			
25	011302001002	天棚吊顶	1.吊顶形式:综合考虑 2.龙骨材料种类:铝合金配套金属龙骨，主龙骨中距900-1000，T型龙骨中距300或600，横撑中距600 3.基、面层材料种类:15厚600*600硅钙板	m2	447.44			
26	011301001001	天棚抹灰	1.基层类型:综合考虑 2.抹灰厚度、材料种类:3厚聚合物防水砂浆	m2	623.7			
27	011407002001	天棚喷刷涂料	1.基层类型：综合考虑 2.涂料类型：2-3厚柔韧型耐水腻子 3.部位：各类设备间、公共区域 4.含楼板底面打磨平整	m2	2371.35			
28	011406003001	天棚喷刷涂料	1.基层类型：综合考虑 2.涂料类型：2-3厚柔韧型普通腻子 3.部位：无吊顶房间 4.含楼板底面打磨平整	m2	51225.45			
	其他项目							
29	011505001001	卫生间洗面台	1.材质：15厚人造大理石、挡水、裙边 2.角钢支架型号：综合 3.工作内容：铁架制安、理石安装、理石开孔、磨边等详见图纸设计 4.计算规则：按投影面积计算	m2	14.49			
30	011102001004	大理石门槛石	1.面层材料种类、规格:20厚大理石 2.结合层材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	9.94			
31	011210005001	卫生间隔断	1.材质：三聚氰胺板 2.工作内容：制作、安装、预埋件及五金件等 3.详见L13J11 101	蹲位	112			
32	011210005002	卫生间小便器隔断	1.小便器三聚氰胺板 2.参见图集L13J11-106	个	70			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
33	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.制作要求：楼梯栏杆参L13J8-1,栏杆高900,水平段栏大于500时杆净高为1100,垂直杆件净距小于等于110 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢管 3.辅材：膨胀螺栓、连接件等 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护、费用等 5.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求，其他详见图集22J403-1-2-8-A3	m	372.5			
34	011503001002	防护栏杆	1.材料:不锈钢 2.高度：栏杆高度为1200 3.工作内容：栏杆制作、安装、预埋件等 4.工程量计算规则：按图示尺寸以延长米计算	m	54			
35	010808004001	电梯门套	1.材质：发纹不锈钢原色大门套 2.宽度：综合考虑 3.工程量计算规则：按延长米计算	m	330.4			
	1#厂房安装工程							
	强电系统							
1	030404017001	配电箱	1.名称:ZAP1 2.规格:参考尺寸详见图纸 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
2	030404017002	配电箱	1.名称:ZAP2 2.规格:参考尺寸详见图纸 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
3	030404017003	配电箱	1.名称:XAP1 2.规格:参考尺寸600×800×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
4	030404017004	配电箱	1.名称:XAP1' 2.规格:参考尺寸600×800×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
5	030404017005	配电箱	1.名称:WDWYAT 2.规格:参考尺寸600×800×180 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
6	030404017006	配电箱	1.名称:WDXTAT1、WDXTAT2 2.规格:参考尺寸600×800×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	2			
7	030404017007	配电箱	1.名称:WDDTAP1、WDDTAP2 2.规格:参考尺寸600×800×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	2			
8	030404017008	配电箱	1.名称:WDJYAT1、WDJYAT2 2.规格:参考尺寸800×1000×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	2			

5E1 2CF9-E6B1-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9	030404017009	配电箱	1.名称:2AL11~7AL11、2AL21~7AL21 2.规格:参考尺寸600×450×120 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	12			
10	030404017010	配电箱	1.名称:1AL11、1AL21 2.规格:参考尺寸600×450×120 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	2			
11	030404017011	配电箱	1.名称:1ATE2 2.规格:参考尺寸600×600×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
12	030404017012	配电箱	1.名称:2ATE2~5ATE2 2.规格:参考尺寸600×600×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	4			
13	030404017013	配电箱	1.名称:6ATE2 2.规格:参考尺寸600×600×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
14	030404017014	配电箱	1.名称:7ATE2 2.规格:参考尺寸600×600×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
15	030404017015	配电箱	1.名称:1ATE1 2.规格:参考尺寸600×600×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
16	030404017016	配电箱	1.名称:2ATE1~5ATE1 2.规格:参考尺寸600×600×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	4			
17	030404017017	配电箱	1.名称:6ATE1 2.规格:参考尺寸600×600×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
18	030404017018	配电箱	1.名称:7ATE1 2.规格:参考尺寸600×600×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
19	030404017019	配电箱	1.名称:1AL2 2.规格:参考尺寸500×500×120 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
20	030404017020	配电箱	1.名称:2AL2 2.规格:参考尺寸500×500×120 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
21	030404017021	配电箱	1.名称:3AL2 2.规格:参考尺寸500×500×120 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
22	030404017022	配电箱	1.名称:4AL2~6AL2 2.规格:参考尺寸500×500×120 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	3			
23	030404017023	配电箱	1.名称:7AL2 2.规格:参考尺寸500×500×120 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
24	030404017024	配电箱	1.名称:1AL1 2.规格:参考尺寸500×500×120 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
25	030404017025	配电箱	1.名称:2AL1 2.规格:参考尺寸500×500×120 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
26	030404017026	配电箱	1.名称:3AL1 2.规格:参考尺寸500×500×120 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
27	030404017027	配电箱	1.名称:4AL1~6AL1 2.规格:参考尺寸500×500×120 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	3			
28	030404017028	配电箱	1.名称:7AL1 2.规格:参考尺寸500×500×120 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
29	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:10A	个	51			
30	030404034002	照明开关	1.名称:单联双控开关 2.规格:10A	个	6			
31	030404034003	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:10A	个	42			
32	030404034004	照明开关	1.名称:密闭单联单控开关 2.规格:10A	个	28			
33	030404034005	照明开关	1.名称:密闭单联双控开关 2.规格:10A	个	6			
34	030404034006	照明开关	1.名称:电动排烟窗联动控制开关	个	2			
35	030404035001	插座	1.名称:五孔插座 2.规格:10A	个	22			
36	030404035002	插座	1.名称:三孔插座 2.规格:16A	个	28			
37	030404035003	插座	1.名称:密闭防水五孔插座 2.规格:10A	个	29			
38	030404035004	插座	1.名称:三孔插座（带防溅盒） 2.规格:16A	个	28			
39	030408001001	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:NH-YJY-4×25+1×16mm2 3.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4.含电缆头制作及安装	m	18.9			

5E1120C0-E6BE-C87D-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
40	030408001002	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格: YJV-4×25+1×16mm2 3.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4.含电缆头制作及安装	m	105.14			
41	030408001003	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格: YJV-4×50+1×25mm2 3.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4.含电缆头制作及安装	m	61.9			
42	030408001004	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格: YJV-4×95+1×50mm2 3.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4.含电缆头制作及安装	m	200.12			
43	030408001005	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格: YJV-4×120+1×70mm2 3.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4.含电缆头制作及安装	m	104.93			
44	030408001006	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:YTTW-5×6mm2 3.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4.含电缆头制作及安装	m	180.24			
45	030408001007	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:YTTW-5×10mm2 3.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4.含电缆头制作及安装	m	361.8			
46	030408001008	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:YTTW-5×16mm2 3.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4.含电缆头制作及安装	m	338.6			
47	030408001009	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格: YTTW-4×25+1×16mm2 3.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4.含电缆头制作及安装	m	345.98			
48	030408001010	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格: YTTW-4×35+1×16mm2 3.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4.含电缆头制作及安装	m	342.3			
49	030408001011	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZN-YJY-5×4mm2 3.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4.含电缆头制作及安装	m	37.62			
50	030409002001	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:40×4 3.安装形式:砖、混结构暗敷设	m	29.83			
51	030409002002	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:40×4 3.安装形式:砖、混结构明敷设	m	94			

5E1120F9-E6B1-4D7D-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
52	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装部位:利用建筑物主筋引下，含接地电阻测试点 3.符合设计及规范验收要求	m	1592.5			
53	030409004001	均压环	1.基础圈梁水平钢筋连成闭合回路，并应与防雷装置的引下线相连接 2.柱主筋与圈梁钢筋焊接 3.符合设计及规范验收要求	m	1688.32			
54	030409005001	避雷网	1.材质:热镀锌圆钢 2.规格:Φ10 3.符合设计及规范验收要求	m	1320.18			
55	030409008001	等电位端子箱	1.名称:总等电位箱MEB 2.规格:300×200×120	套	2			
56	030411001001	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	4516.49			
57	030411001002	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	657.12			
58	030411001003	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG32 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	758.27			
59	030411001004	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式:砖、混凝土结构明配	m	195.44			
60	030411001005	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG40 3.配置形式:砖、混凝土结构明配	m	9.62			
61	030411001006	配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:砖、混凝土结构明配	m	49.31			
62	030411001007	配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	24			
63	030411001008	配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	9.78			
64	030411001009	配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC150 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	35.76			
65	030411001010	配管	1.材质:金属软管 2.规格:Φ20	m	112			
66	030411003001	桥架	1.名称:消防电力桥架 2.规格:(100+100)×100，中间设防火隔板 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.支吊架:制作安装及防腐 6.桥架防火封堵、接地符合规范要求	m	248.67			

5E1A2CF0-E6BE-4570-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
67	030411003002	桥架	1.名称:普通电力桥架 2.规格:200×100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.支吊架:制作安装及防腐 6.桥架防火封堵、接地符合规范要求	m	171.73			
68	030411003003	桥架	1.名称:普通电力桥架 2.规格:300×150 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.支吊架:制作安装及防腐 6.桥架防火封堵、接地符合规范要求	m	93.46			
69	030411003004	桥架	1.名称:普通电力桥架 2.规格:600×200 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.支吊架:制作安装及防腐 6.桥架防火封堵、接地符合规范要求	m	195.04			
70	030411004001	配线	1.名称:铜芯绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:BV-2.5mm2	m	10321.39			
71	030411004002	配线	1.名称:铜芯绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:BV-4mm2	m	3377.7			
72	030411004003	配线	1.名称:铜芯绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:BV-10mm2	m	3757.35			
73	030411004004	配线	1.名称:铜芯绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-BV-1.5mm2	m	23.2			
74	030411004005	配线	1.名称:铜芯绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-BV-2.5mm2	m	504.83			
75	030411004006	配线	1.名称:铜芯绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-BV-4mm2	m	500.97			
76	030411004007	配线	1.名称:铜芯绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-BV-10mm2	m	52.88			
77	030411004008	配线	1.名称:铜芯绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:WDZN-BYJ-4mm2	m	3445.06			
78	030411004009	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:NH-RVS-2×1.5mm2	m	112.01			
79	030411004010	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.导线用途、配线形式、部位:管内穿线 3.规格:NH-RVV-7×1.0mm2	m	123.7			
80	030411005001	接线箱	1.名称:T接箱 2.规格:主线5×16支线5×6	个	24			

5E12CF9-E6BE-4D-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
81	030411005002	接线箱	1.名称:T接箱 2.规格:主线5×16支线5×10	个	4			
82	030411005003	接线箱	1.名称:T接箱 2.规格:主线4×120+1×70支线4×25+1×16	个	14			
83	030412001001	普通灯具	1.名称:防水防尘LED灯 2.规格:18W 3.安装方式:吸顶式	套	112			
84	030412001002	普通灯具	1.名称:红外光控LED灯 2.规格:18W 3.安装方式:吸顶式	套	84			
85	030412001003	普通灯具	1.名称:墙上壁灯 2.规格:18W	套	44			
86	030412001004	普通灯具	1.名称:电梯井道灯 2.规格:18W	套	42			
87	030412005001	荧光灯	1.名称:单管LED灯 2.规格:18W 3.安装形式:吸顶式	套	2			
88	030412005002	荧光灯	1.名称:单管LED灯 2.规格:18W 3.安装形式:墙壁式	套	3			
89	030412005003	荧光灯	1.名称:双管LED灯 2.规格:2×18W 3.安装形式:吸顶式	套	4			
90	030412005004	荧光灯	1.名称:密闭单管LED灯 2.规格:18W 3.安装形式:吸顶式	套	7			
91	030413002001	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ20	m	664.47			
92	030413002002	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ32	m	250.2			
93	030414011001	接地装置	1.名称:接地装置调试	系统	1			
	弱电预留							
94	030411001011	配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC80 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	19			
95	030411003005	桥架	1.名称:弱电桥架 2.规格:200×100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.支吊架:制作安装及防腐 6.桥架防火封堵、接地符合规范要求	m	89.8			
96	030411003006	桥架	1.名称:弱电桥架 2.规格:200×100，中间设隔板 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.支吊架:制作安装及防腐 6.桥架防火封堵、接地符合规范要求	m	62.39			
97	030411005004	接线箱	1.名称:光分纤箱 2.规格:800×600×200 3.安装形式:悬挂式	个	2			
	给排水系统							

5E1 2CF0-E6BE-4D-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
98	031001005001	铸铁管	1.安装部位:室内出屋面 2.介质:污水 3.材质:机制柔性抗震铸铁管 4.规格:DN100 5.连接形式:法兰连接 6.含预留孔洞、堵洞、打洞等	m	6.1			
99	031001005002	铸铁管	1.安装部位:室内出屋面 2.介质:污水 3.材质:机制柔性抗震铸铁管 4.规格:DN75 5.连接形式:法兰连接 6.含预留孔洞、堵洞、打洞等	m	6			
100	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:HDPE雨水管 3.介质:雨水 4.规格:DN100 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	36.66			
101	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:HDPE排水管 3.介质:排水 4.规格:DN150 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	23.15			
102	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:HDPE排水管 3.介质:排水 4.规格:DN100 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含阻火圈、支吊架制作安装及防腐	m	244.34			
103	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:HDPE排水管 3.介质:排水 4.规格:DN75 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	4.14			
104	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:HDPE排水管 3.介质:排水 4.规格:DN50 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	10.37			
105	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:U-PVC普通排水管 3.介质:排水 4.规格:DN50 5.连接形式:承插粘接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	290.99			

5E112CF9-E6BE-4F0-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
106	031001006007	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:U-PVC普通排水管 3.介质:排水 4.规格:DN75 5.连接形式:承插粘接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	279.49			
107	031001006008	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:U-PVC普通排水管 3.介质:排水 4.规格:DN100 5.连接形式:承插粘接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含阻火圈、支吊架制作安装及防腐	m	365.61			
108	031001006009	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:HDPE虹吸雨水管 3.介质:虹吸雨水 4.规格:De125 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	188			
109	031001006010	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:HDPE虹吸雨水管 3.介质:虹吸雨水 4.规格:De160 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	168.92			
110	031001006011	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:HDPE虹吸雨水管 3.介质:虹吸雨水 4.规格:De200 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	267.9			
111	031001006012	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:HDPE虹吸雨水管 3.介质:虹吸雨水 4.规格:De315 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	24.88			
112	031001001001	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:溢流 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽连接 5.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 6.含支吊架制作安装及防腐	m	27.9			
113	031001007001	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质:衬塑钢管 4.规格:DN80 5.连接形式:螺纹连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	94.43			

5E112CE9-E6BE-4D0-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
114	031001007002	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质:衬塑钢管 4.规格:DN65 5.连接形式:螺纹连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	79.04			
115	031001007003	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质:衬塑钢管 4.规格:DN50 5.连接形式:螺纹连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	66.68			
116	031001007004	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质:衬塑钢管 4.规格:DN20 5.连接形式:螺纹连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	18			
117	031001006013	塑料管	1.安装部位:室内明敷 2.材质:PPR 3.介质:给水 4.规格:Φ63 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	259.48			
118	031001006014	塑料管	1.安装部位:室内明敷 2.材质:PPR 3.介质:给水 4.规格:Φ32 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	83.3			
119	031001006015	塑料管	1.安装部位:室内明敷 2.材质:PPR 3.介质:给水 4.规格:Φ25 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	84.98			
120	031001006016	塑料管	1.安装部位:室内明敷 2.材质:PPR 3.介质:给水 4.规格:Φ20 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	40.6			
121	031001006017	塑料管	1.安装部位:室内暗敷 2.材质:PPR 3.介质:给水 4.规格:Φ32 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	386.4			

5E112CE9-E6B1-4350-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
122	031001006018	塑料管	1.安装部位:室内暗敷 2.材质:PPR 3.介质:给水 4.规格:Φ25 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	47.6			
123	031001006019	塑料管	1.安装部位:室内暗敷 2.材质:PPR 3.介质:给水 4.规格:Φ20 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	389.2			
124	031002003001	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质规格:DN65 3.套管制作、安装及缝隙填料 4.综合考虑保温层厚度	个	4			
125	031002003002	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质规格:DN80 3.套管制作、安装及缝隙填料 4.综合考虑保温层厚度	个	4			
126	031002003003	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质规格:DN75 3.套管制作、安装及缝隙填料	个	1			
127	031002003004	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质规格:DN100 3.套管制作、安装及缝隙填料	个	16			
128	031002003005	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质规格:DN150 3.套管制作、安装及缝隙填料	个	6			
129	031002003006	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质规格:DN200 3.套管制作、安装及缝隙填料	个	4			
130	031002003007	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质规格:DN300 3.套管制作、安装及缝隙填料	个	4			
131	031003001001	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	5			
132	031003001002	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	10			
133	031003001003	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	27			
134	031003001004	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	14			

5E1F2C09-E6BE-4B7D-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
135	031003001005	螺纹阀门	1.类型:过滤器 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	14			
136	031003001006	螺纹阀门	1.类型:过滤器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	12			
137	031003001007	螺纹阀门	1.类型:橡胶软接头 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	2			
138	031003001008	螺纹阀门	1.类型:液压水位控制阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	2			
139	031003001009	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	5			
140	031003001010	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	10			
141	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	4			
142	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	4			
143	031003003003	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	1			
144	031003013001	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	15			
145	031003013002	水表	1.安装部位(室内外):室外 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	2			
146	031003013003	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	2			
147	031004003001	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.类型:台式洗脸盆 3.组装形式:含水龙头、角阀、上下水管及五金配件	组	56			
148	031004006001	大便器	1.材质:陶瓷 2.类型:蹲式大便器 3.组装形式:含脚踏式冲洗阀、上下水管及五金配件	组	112			
149	031004007001	小便器	1.材质:陶瓷 2.类型:挂式小便器 3.组装形式:含感应式冲洗阀、上下水管及五金配件	组	56			
150	031004008001	其他成品卫生器具	1.材质:陶瓷 2.类型:成品拖布池 3.组装形式:含水嘴、上下水管及五金配件	组	28			
151	031004014001	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.材质:不锈钢 3.规格:DN50	个	56			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
152	031004014002	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.材质:铸铁 3.规格:DN50	个	24			
153	031004014003	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.材质:铸铁 3.规格:DN75	个	1			
154	031004014004	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.材质:铸铁 3.规格:DN100	个	4			
155	031004014005	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.材质:铸铁 3.规格:DN150	个	2			
156	031004014006	给、排水附(配)件	1.名称:地面扫除口 2.材质:塑料 3.规格:DN100	个	28			
157	031004014007	给、排水附(配)件	1.名称:87型雨水斗 2.材质:铸铁 3.规格:DN100	个	8			
158	031004014008	给、排水附(配)件	1.名称:虹吸雨水斗 2.材质:不锈钢 3.规格:YG100A	个	12			
159	031004014009	给、排水附(配)件	1.名称:溢流雨水斗 2.材质:不锈钢 3.规格:YG100A	个	4			
160	031208002001	管道绝热	1.材料:橡塑保温管(燃烧等级B1)	m3	10.98			
161	031208007001	防潮层、保护层	1.材料:不燃性玻璃布复合铝箔（燃烧等级A）	m2	354.87			
162	030413002003	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ20	m	389.2			
163	030413002004	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ32	m	434			
164	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表 2.含旋塞阀、表弯制作及安装	台	20			
165	030601004001	流量仪表	1.名称:磁翻板液位计 2.规格:工作压力≤1.0MPa，工作温度≤200℃ 3.含传感器及信号线缆等配套附件	台	1			
166	03B001	拍门	1.材质:铸铁 2.规格:与DN150管道配套 3.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	2			
	采暖系统							
167	031001001002	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖供回水 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 6.含支吊架制作安装及防腐	m	1			
168	031001002001	无缝钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖供回水 3.规格、压力等级:Φ159×4.5 4.连接形式:焊接 5.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 6.含支吊架制作安装及防腐	m	44.35			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
169	031001002002	无缝钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖供回水 3.规格、压力等级:Φ133×4.0 4.连接形式:焊接 5.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 6.含支吊架制作安装及防腐	m	26			
170	031001002003	无缝钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖供回水 3.规格、压力等级:Φ108×4.0 4.连接形式:焊接 5.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 6.含支吊架制作安装及防腐	m	23.8			
171	031001002004	无缝钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖供回水 3.规格、压力等级:Φ89×3.5 4.连接形式:焊接 5.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 6.含支吊架制作安装及防腐	m	22.7			
172	031001002005	无缝钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖供回水 3.规格、压力等级:Φ57×3.0 4.连接形式:焊接 5.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 6.含支吊架制作安装及防腐	m	0.5			
173	031001002006	无缝钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖供回水 3.规格、压力等级:Φ45×2.5 4.连接形式:焊接 5.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 6.含支吊架制作安装及防腐	m	2			
174	031001008001	直埋式预制保温管	1.介质:采暖供回水 2.管道材质:厚度50mm成品聚氨酯发泡无缝钢管，外套黄夹克保护层 3.规格:DN150 4.连接形式:焊接 5.接口保温材料:含接口保温及保护层	m	9.3			
175	031002003008	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质规格:50mm成品聚氨酯发泡无缝钢管DN150 3.套管制作、安装及缝隙填料 4.综合考虑保温层厚度	个	2			
176	031003001011	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	2			
177	031003001012	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	2			
178	031003003004	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	14			

5E1120E0-E6B1-4D-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
179	031003003005	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	6			
180	031003003006	焊接法兰阀门	1.类型:除污器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	2			
181	031003003007	焊接法兰阀门	1.类型:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	1			
182	031003003008	焊接法兰阀门	1.类型:电动调节阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	1			
183	030601001001	温度仪表	1.名称:温度插台 2.含传感器及线缆敷设	支	1			
184	030601002002	压力仪表	1.名称:压力表 2.含旋塞阀、表弯制作及安装	台	2			
185	031005003001	其他成品散热器	1.类型:蓄热式电暖气 2.规格:功率2.2KW	组	30			
186	031208002002	管道绝热	1.材料:难燃B1级发泡橡塑管壳(闭泡)	m3	3.43			
187	031208007002	防潮层、保护层	1.材料:难燃性加筋双层铝箔（燃烧等级B1）	m2	88.96			
	消火栓系统							
188	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质:热浸锌镀锌钢管 3.规格:DN150 4.连接形式:沟槽连接 5.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 6.含支吊架制作安装及防腐	m	2102.16			
189	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质:热浸锌镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接形式:沟槽连接 5.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 6.含支吊架制作安装及防腐	m	18.1			
190	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质:热浸锌镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接形式:沟槽连接 5.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 6.含支吊架制作安装及防腐	m	749.07			
191	030901002004	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质:热浸锌镀锌钢管 3.规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 6.含支吊架制作安装及防腐	m	12			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
192	030901002005	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质:热浸锌镀锌钢管 3.规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 6.含支吊架制作安装及防腐	m	2.5			
193	031001007005	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:消防给水 3.材质:钢丝网骨架塑料复合管 4.规格:DN150 5.连接形式:电熔连接	m	23.7			
194	031002003009	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质规格:DN150 3.套管制作、安装及缝隙填料	个	6			
195	030901010001	室内消火栓	1.名称:乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜 2.规格:SG18E65Z-J 3.附件材质、规格:安装详见图集15S202-21 4.箱内配置MF/ABC4(2A)手提式磷酸铵盐干粉灭火器2具	套	112			
196	030901010002	室内消火栓	1.名称:试验用消火栓 2.规格:SG24A65-J 3.附件材质、规格:安装详见图集15S202-54 4.箱内配置MF/ABC4(2A)手提式磷酸铵盐干粉灭火器2具	套	1			
197	030901013001	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格:MF/ABC4(2A)	具	50			
198	031003001013	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	1			
199	031003001014	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接	个	4			
200	031003001015	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接	个	2			
201	031003001016	螺纹阀门	1.类型:旋流防止器 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接	个	2			
202	031003001017	螺纹阀门	1.类型:橡胶软接头 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接	个	4			
203	031003001018	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	1			
204	031003003009	焊接法兰阀门	1.类型:对夹式蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:沟槽法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	113			
205	031003003010	焊接法兰阀门	1.类型:对夹式蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	59			

5E12C9-FCBE-4D-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
206	031003003011	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	1			
207	031003003012	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	1			
208	031003003013	焊接法兰阀门	1.类型:旋流防止器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	1			
209	031003003014	焊接法兰阀门	1.类型:波纹补偿器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	28			
210	030901012001	消防水泵接合器	1.名称:地下式水泵接合器 2.规格:SQX150-A型 3.安装部位:室外 4.含闸阀、安全阀、止回阀等配套阀门安装	套	2			
211	031006002001	稳压给水设备	1.设备名称:室内消火栓稳压设备 2.规格:XW(L)-Ⅰ-1.5-20-ADL V=150L 3.水泵主要技术参数:ADL4-3 Q=1.5L/s，H=20m，N=0.55kW，启泵压力Ps1=0.18MPa，停泵压力Ps2=0.22MPa 4.含水泵检查接线及调试、型钢基础制作及安装 5.安装详见图集17S205	套	1			
212	031006015001	水箱	1.材质、类型:不锈钢水箱 2.规格:5000×4000×2000(H)，有效容积18m3 3.含水箱保温及保护层、人孔、防虫网等配套附件 4.含地脚螺栓、二次灌浆等	台	1			
213	030601002003	压力仪表	1.名称:压力表 2.含旋塞阀、表弯制作及安装	台	2			
214	030601004002	流量仪表	1.名称:流量开关 2.规格:DN100，动作流量1.5L/s	台	1			
215	031208002003	管道绝热	1.材料:橡塑保温管(燃烧等级B1)	m3	89.92			
216	031208007003	防潮层、保护层	1.材料:不燃性玻璃布复合铝箔（燃烧等级A）	m2	2299.98			
217	030905002001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓灭火系统	点	113			
	自动喷淋系统							
218	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 6.含支吊架制作安装及防腐	m	12.4			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
219	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接形式:沟槽连接 5.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 6.含支吊架制作安装及防腐	m	94.1			
220	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN150 4.连接形式:沟槽连接 5.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 6.含支吊架制作安装及防腐	m	36.81			
221	031001007006	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:喷淋给水 3.材质:钢丝网骨架塑料复合管 4.规格:DN150 5.连接形式:电熔连接	m	15.8			
222	031001007007	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:喷淋给水 3.材质:钢丝网骨架塑料复合管 4.规格:DN100 5.连接形式:电熔连接	m	3.95			
223	031002003010	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质规格:DN100 3.套管制作、安装及缝隙填料	个	2			
224	031002003011	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质规格:DN150 3.套管制作、安装及缝隙填料	个	8			
225	031003001019	螺纹阀门	1.类型:旋流防止器 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接	个	2			
226	031003001020	螺纹阀门	1.类型:橡胶软接头 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接	个	4			
227	031003001021	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接	个	2			
228	031003001022	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接	个	4			
229	031003003015	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	2			
230	031003003016	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	1			
231	031003003017	焊接法兰阀门	1.类型:旋流防止器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	1			

5E12CF0-E6BE-4D-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
232	031003003018	焊接法兰阀门	1.类型:信号蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	4			
233	030901012002	消防水泵接合器	1.名称:地下式水泵接合器 2.规格:SQX150-A型 3.安装部位:室外 4.含闸阀、安全阀、止回阀等配套阀门安装	套	4			
234	031006002002	稳压给水设备	1.设备名称:自动喷淋稳压设备 2.规格:XW(L)-Ⅰ-1.5-66-ADL V=150L 3.水泵主要技术参数:ADL4-11 Q=1.5L/s，H=66m，N=2.2kW，启泵压力Ps1=0.18MPa，停泵压力Ps2=0.22MPa 4.含水泵检查接线及调试、型钢基础制作及安装 5.安装详见图集17S205	套	1			
235	030601004003	流量仪表	1.名称:流量开关 2.规格:DN100，动作流量1.5L/s	台	1			
236	031208002004	管道绝热	1.材料:橡塑保温管(燃烧等级B1)	m3	4.05			
237	031208007004	防潮层、保护层	1.材料:不燃性玻璃布复合铝箔（燃烧等级A）	m2	106.03			
	自动报警系统							
238	030408002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:NH-KVV-4×1.5mm2 3.敷设方式、部位:穿管或桥架内敷设 4.含控制电缆头制作及安装	m	324.99			
239	030408002002	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:NH-KVV-6×1.5mm2 3.敷设方式、部位:穿管或桥架内敷设 4.含控制电缆头制作及安装	m	207.72			
240	030411001012	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	10868.8			
241	030411001013	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	498.09			
242	030411001014	配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC80 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	26.12			
243	030411001015	配管	1.材质:金属软管 2.规格:Φ20	m	1012			
244	030411003007	桥架	1.名称:消防报警防火桥架 2.规格:(100+100)×100，中间设防火隔板 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.支吊架:制作安装及防腐 6.桥架防火封堵、接地符合规范要求	m	152.22			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
245	030411004011	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-RVS-2×1.5mm2	m	6666.11			
246	030411004012	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-RVS-2×2.5mm2	m	3377.48			
247	030411004013	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-RVS-2×4mm2	m	99.22			

5E112CF9-E6BE-457D-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
248	030411004014	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-RVSP-2×1.0mm2	m	2358.41			
249	030411004015	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-RVSP-2×1.5mm2	m	2417.78			
250	030411004016	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-RVSP-2×2.5mm2	m	39.13			
251	030413002005	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ20	m	951.95			
252	030413002006	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ32	m	341.3			
253	030904001001	点型探测器	1.名称:感烟火灾探测器	个	928			
254	030904001002	点型探测器	1.名称:感温火灾探测器	个	12			
255	030904003001	按钮	1.名称:带火警电话插孔的手动报警按钮	个	70			
256	030904003002	按钮	1.名称:消火栓按钮	个	113			
257	030904005001	声光报警器	1.名称:声光报警器	个	84			
258	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:火警电话	个	7			
259	030904007001	消防广播(扬声器)	1.名称:嵌入式安装扬声器箱 2.功率:3W 3.安装方式:吸顶式	个	72			
260	030904007002	消防广播(扬声器)	1.名称:扬声器箱 2.功率:3W 3.安装方式:壁挂式	个	56			
261	030904008001	模块(模块箱)	1.名称:消防端子箱	个	14			
262	030904008002	模块(模块箱)	1.名称:模块箱	个	20			
263	030904008003	模块(模块箱)	1.名称:广播模块	个	14			
264	030904008004	模块(模块箱)	1.名称:输入模块	个	24			
265	030904008005	模块(模块箱)	1.名称:输入输出模块	个	43			
266	030904008006	模块(模块箱)	1.名称:双输入输出模块	个	36			
267	030904008007	模块(模块箱)	1.名称:短路隔离器	个	72			
268	030904011001	远程控制箱(柜)	1.名称:楼层显示器	台	14			
269	030904009001	区域报警控制箱	1.名称:区域报警控制器 2.安装方式:壁挂式 3.控制点数量:1000点以内	台	2			
270	030905001001	自动报警系统调试	1.点数:1000点以内	系统	2			
271	030905003001	防火控制装置调试	1.类型:电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀	个	5			
272	030905003002	防火控制装置调试	1.类型:切断非消防电源调试	个	21			
273	030905003003	防火控制装置调试	1.类型:消防风机调试	个	2			
274	030905003004	防火控制装置调试	1.类型:防火卷帘门调试	个	16			
	应急照明系统							

5E1...D-8039-0CF059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
275	030404017029	配电箱	1.名称:应急照明集中电源1AEPS1(0.5KVA) 2.规格:参考尺寸500×400×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
276	030404017030	配电箱	1.名称:应急照明集中电源1AEPS2(0.5KVA) 2.规格:参考尺寸500×400×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
277	030404017031	配电箱	1.名称:应急照明集中电源2AEPS1~7AEPS1、2AEPS2~7AEPS2(0.5KVA) 2.规格:参考尺寸500×400×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	12			
278	030411001016	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	6866.35			
279	030411004017	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:NH-RVS-2×2.5mm2	m	6836.1			
280	030411004018	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:NH-RVSP-2×1.5mm2	m	251.9			
281	030412004001	装饰灯	1.名称:应急灯(A型) 2.规格:5W 3.安装方式:吸顶式	套	102			
282	030412004002	装饰灯	1.名称:集中电源疏散照明灯(A型) 2.规格:3W 3.安装方式:墙壁式	套	7			
283	030412004003	装饰灯	1.名称:疏散照明灯(A型) 2.规格:5W 3.安装方式:墙壁式	套	284			
284	030412004004	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯(A型) 2.规格:1W 3.安装方式:墙壁式	套	7			
285	030412004005	装饰灯	1.名称:方向标志灯(A型) 2.规格:1W 3.安装方式:墙壁式	套	310			
286	030412004006	装饰灯	1.名称:楼层标志灯(A型) 2.规格:1W 3.安装方式:墙壁式	套	30			
287	030412004007	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯(A型) 2.规格:1W 3.安装方式:墙壁式	套	59			
288	030413002007	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ20	m	1274.08			
	电梯五方通话系统							
289	030411001017	配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PC20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	748.16			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
290	030411001018	配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PC25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	39.48			
291	030411004019	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:RVB-4×0.75mm2	m	838.18			
292	030411004020	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:RVV-5×1.0mm2	m	39.48			
	电气火灾监控系统							
293	030411001019	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	159.78			
294	030411004021	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-RVSP-2×1.5mm2	m	278.22			
	消防电源监控系统							
295	030411001020	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	251.86			
296	030411004022	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-RVSP-2×1.5mm2	m	299.26			
	防火门监控系统							
297	030411001021	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	1129.68			
298	030411004023	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-RVSP-2×2.5mm2	m	1164.15			
299	030413002008	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ20	m	234.63			
300	030904008008	模块(模块箱)	1.名称:常闭防火门监控模块	个	65			
301	030507001001	入侵探测设备	1.名称:防火门门磁开关(智能型)	套	65			
	气体灭火系统							
302	030901013002	灭火器	1.形式:悬挂式超细干粉灭火装置 2.规格、型号:FZX-ACT10/1.2-PAVLN 3.含悬挂支架及预埋件、压力指示器、温控模块等配套附件	组	25			
303	030904001003	点型探测器	1.名称:感温火灾探测器	个	15			
304	030904005002	声光报警器	1.名称:声光报警器	个	4			
305	030904003003	按钮	1.名称:紧急启停按钮	个	2			

5E1A2CF5-6BF1-4570-8039-0CF059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
306	030904003004	按钮	1.名称:手动/自动转换开关	个	2			
307	030904005003	声光报警器	1.名称:气体喷洒指示灯	个	2			
308	030904009002	报警控制箱	1.名称:气体灭火控制器 2.安装方式:壁挂式 3.控制点数量:64点以内	台	1			
309	030411001022	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	178.76			
310	030411004024	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-RVS-2×1.5mm2	m	190.39			
311	030411004025	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-RVS-2×2.5mm2	m	125.53			
312	030413002009	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ20	m	80			
	防排烟系统							
313	030108003001	轴流通风机	1.名称:低噪声轴流风机 2.型号:JY-WD-1、2 3.规格:风量54000m3/h，风压700Pa，转速1450rpm，功率18.5KW，噪声92dB(A)，其它参数详见设计图纸 4.含防火软管接口、减震器、支架制作及安装等 5.含风机检查接线及调试	台	2			
314	030702001001	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:δ1.0 4.接口形式:咬口 5.连接方式:角钢法兰连接	m2	381.08			
315	030702001002	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:δ1.5 4.接口形式:咬口 5.连接方式:角钢法兰连接	m2	60.07			
316	030703001001	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:800×800	个	3			
317	030703001002	碳钢阀门	1.名称:电动调节阀 2.规格:500×400 3.含远程手控盒及控制线缆敷设	个	2			
318	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:多叶送风口 2.规格:600×(1600+250)，风量15000m3/h 3.含执行机构	个	14			
319	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:500×400	个	2			
320	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:800×800	个	2			
321	030503006001	传感器	1.名称:压差传感器	支	14			
322	030704001001	防排烟工程检测、调试		系统	1			
323	031208003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种:不燃A级岩棉 2.绝热厚度:30mm	m3	2.65			
324	031208007005	防潮层、保护层	1.材料:硅酸钙防火板 2.厚度:20mm	m2	89.95			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	送排风系统							
325	030108003002	轴流通风机	1.名称:低噪声轴流风机 2.型号:PF-1 3.规格:风量7200m3/h，风压350Pa，转速1450rpm，功率1.5KW，噪声76dB(A)，其它参数详见设计图纸 4.含软管接口、减震器、支架制作及安装等 5.含风机检查接线及调试	台	1			
326	030108003003	轴流通风机	1.名称:低噪声方型壁式轴流风机 2.型号:PF-WD-1、2 3.规格:风量1230m3/h，风压45Pa，转速1450rpm，功率0.04KW，噪声60dB(A)，其它参数详见设计图纸 4.含软管接口、减震器、支架制作及安装等 5.含风机检查接线及调试	台	2			
327	030108003004	轴流通风机	1.名称:低噪声方型壁式轴流风机 2.型号:PF-WD-3、4 3.规格:风量2480m3/h，风压73Pa，转速1450rpm，功率0.09KW，噪声63dB(A)，其它参数详见设计图纸 4.含软管接口、减震器、支架制作及安装等 5.含风机检查接线及调试	台	2			
328	030404033001	风扇	1.名称:天花板管道式换气扇 2.型号:TE-8 3.规格:最大风量800m3/h，最大静压220Pa，配电功率83W/220V，高档噪声62dB(A)，自带止回阀	台	28			
329	030702001003	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:δ0.5 4.接口形式:咬口 5.连接方式:共板法兰连接	m2	47.98			
330	030702001004	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:δ0.6 4.接口形式:咬口 5.连接方式:共板法兰连接	m2	178.36			
331	030702001005	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:δ0.75 4.接口形式:咬口 5.连接方式:共板法兰连接	m2	27.24			
332	030702001006	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:δ1.0 4.接口形式:咬口 5.连接方式:共板法兰连接	m2	6.94			
333	030703001003	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:400×250	个	14			
334	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.规格:800×400	个	2			
335	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:1250×500	个	1			
336	030704001002	通风工程检测、调试		系统	1			
	2#厂房							

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	2#厂房±0.000以下土建工程							
	土石方							
1	010103001002	土（石）方回填	1.回填材料要求:素土 2.回填质量要求:满足设计要求 3.工作内容:包括挖土、运土、倒运、回填、压实等 4.工程量:按碾压或夯实后的实方体积计算 5.部位：基础及房心回填	m3	6200			
	桩基础							
2	010301002003	预制钢筋混凝土桩	1.桩的种类及桩长:预应力混凝土管桩 2.桩径：PHC600AB110,均带闭口型桩尖 3.配筋：参考图集L21G404 4.技术要求：详见图纸设计要求 5.工作内容:含管桩采购、运输、打桩、接桩、送桩、桩尖及桩机设备进出场费用等，水电费自行考虑，不包括桩基检测费 6.计算规则:按设计桩顶标高至桩尖底标高按长度计算，设计桩顶标高以上的长度在综合单价中考虑	m	13680			
3	01B049	截桩头	1.凿桩头、垃圾清理、外运	根	456			
4	01B050	桩芯插筋	1.桩芯插筋，包括钢筋、钢板的制安等 2.工程量计算规则：按图示尺寸以质量计算	t	22.755			
5	010301002004	预制钢筋混凝土桩(塔吊基础)	1.桩的种类及桩长:预应力混凝土管桩 2.桩径：综合考虑 3.配筋：参考图集L21G404 4.技术要求：详见图纸设计要求 5.工作内容:含管桩采购、运输、打桩、接桩、送桩、桩尖及桩机设备进出场费用等，水电费自行考虑，不包括桩基检测费 6.计算规则:按设计桩顶标高至桩尖底标高按长度计算，设计桩顶标高以上的长度在综合单价中考虑	m	270			
6	01B051	桩芯砼	1.材质：C40膨胀混凝土 2.工程量计算规则：按体积计算	m3	93.08			
	混凝土结构							
7	010501001004	垫层	1.混凝土强度等级:150厚C20防腐砼 2.部位:桩承台等	m3	246.3			
8	010501001005	垫层	1.混凝土强度等级:150厚C20防腐砼 2.部位:基础梁	m3	57.83			
9	010404001002	垫层	1.混凝土强度等级:150厚防腐蚀C20砼 2.部位:一层地面楼板	m3	419.54			
10	010503001002	基础梁	1.混凝土强度等级:C35抗渗等级P6,防腐蚀 2.断面:综合	m3	42.15			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11	010501005002	桩承台基础	1.承台型式:独立式 2.混凝土强度等级:C35抗渗等级P6,防腐蚀	m3	3314.13			
12	010501004002	满堂基础	1.基础形式、材料种类:满堂基础 2.混凝土强度等级:C35抗渗等级P6,防腐蚀	m3	1006.88			
13	010502001004	矩形柱	1.柱种类、断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C40抗渗等级P8	m3	6.59			
14	010504001007	直形墙	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C35抗渗等级P8 3.电梯井壁综合考虑	m3	75.72			
15	010502002002	构造柱	1.柱种类、断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.21			
16	010508001006	后浇带	1.部位:基础梁 2.混凝土强度等级:C40 抗渗等级P8,防腐蚀,掺入微膨胀剂 3.施工前两侧钢丝网隔断，内部清理干净	m3	2.54			
17	010508001007	后浇带	1.部位:满堂基础 2.混凝土强度等级:C40 抗渗等级P8,防腐蚀,掺入微膨胀剂 3.施工前两侧钢丝网隔断，内部清理干净	m3	20.59			
18	010508001008	后浇带	1.部位:墙 2.混凝土强度等级:C40 抗渗等级P8,防腐蚀,掺入微膨胀剂 3.施工前两侧钢丝网隔断，内部清理干净	m3	0.86			
	钢筋工程							
19	010515001042	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300，ϕ4 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	0.067722			
20	01B052	砌体加固筋	1.钢筋规格:三级钢Φ6 2.连接形式:综合考虑焊接、搭接等	t	0.1			
21	010515001043	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：箍筋、HRB400，ϕ6 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	0.392511			
22	010515001044	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：箍筋、HRB400，ϕ8 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	6.02			
23	010515001045	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：箍筋、HRB400，ϕ10 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	1.703			
24	010515001046	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：箍筋、HRB400，ϕ12 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	0.76			

5E12CE9-E6BE-47D-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
25	010515001047	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：箍筋、HRB400，ϕ16 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	9.058			
26	010515001048	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ10 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	3.962			
27	010515001049	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ12 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	26.069			
28	010515001050	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ14 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	159.131			
29	010515001051	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ20 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	61.975			
30	010515001052	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ22 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	13.933			
31	010515001053	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ25 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	104.65			
32	010515001054	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ28 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	4.886			
33	010515009003	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格：综合考虑 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.钢筋形式:现场制作与成品购置综合考虑	t	14.011			
34	010516003010	机械连接	1.连接方式：直螺纹套筒 2.钢筋规格：ϕ20	个	148			
35	010516003011	机械连接	1.连接方式：直螺纹套筒 2.钢筋规格：22≤ϕ≤25	个	1212			
36	010903005002	钢板止水带	1.材质：300*3mm钢板止水带	m	176.8			
37	010516004001	钢丝网钢板网	1.材料品种、规格:热镀锌电焊钢筋网，钢丝直径不小于1.2mm、网孔尺寸不大于20mm*20mm 2.宽度:综合考虑 3.工作内容:含搭接、返边、射钉（或钢钉）铁片等固定件 4.部位:填充墙与混凝土墙交接部位、安装线管剔槽部位、预留洞口背面等	m2	10			
	砌筑工程							

5E12CF9-10BF-4F0-8039-0CF059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
38	010402001002	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:B06加气砼砌块，强度等级A3.5 2.墙体厚度:综合考虑 3.砂浆强度:Ma5.0砂浆 4.砌筑高度：综合考虑	m3	9.2275			
	防水、找平层及保温工程等							
39	010903001004	卷材防水	1.卷材品种:SBC卷材 2.防水做法:0.7mm厚防水卷材（芯材厚度0.5mm，粘接料1.3mm）双层 3.工作内容：含防水搭接、附加层、基层处理等	m2	169.914			
40	01B053	桩头防水	1.桩头水泥基渗透结晶防水涂料,做法详见图纸设计	个	22			
41	011001003005	保温隔热墙面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：70厚混凝土复合保温板(50厚挤塑聚苯板+20厚保护层) 2.包含保温板外支撑及防护等费用 3.部位：砼外墙梁、柱	m2	334.4			
42	011001003006	保温隔热墙面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：25厚玻化微珠	m2	303.1			
43	010904003002	防水保护层	1.砂浆厚度、规格：20厚1:2水泥砂浆 2.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	224.1			
44	010904002004	涂膜防水	1.涂膜品种:1.5厚JS防水涂料 2.沿墙上返300mm	m2	55.02			
45	010904002005	涂膜防水	1.涂膜品种:1.2厚JS防水涂料分层涂刷 2.部位：电梯基坑	m2	224.1			
46	01B054	防水保护层	1.厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆保护层 2.部位：卫生间、盥洗室	m2	87.12			
47	01B055	楼面细石混凝土找坡	1.最薄处50厚C20细石混凝土找坡，地漏找坡1%,随打随抹平，内配Φ6@200双向钢筋（钢筋单列） 2.部位：卫生间、盥洗室	m2	87.12			
48	01B056	地面填充层	1.轻骨料混凝土填充层（容重不大于14KN/m3） 2.部位:卫生间	m3	3.4848			
49	01B057	细石砼找坡层	1.厚度、规格：最薄处30厚C20细石砼找坡层，1%找坡，随打随抹 2.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	79.58			
	坡道、台阶							
50	010501001006	混凝土垫层	1.材料：100厚C20砼垫层	m3	11.312			
51	010504001008	直形墙	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级：C30 3.部位：坡道、台阶矮墙	m3	7.95			
52	010505003004	平板、斜板(含防滑措施)	1.板厚:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：坡道、台阶	m3	32.29			
53	010507004002	台阶	1.踏步高、宽:见设计图纸 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.44			
	2#厂房±0.000以下装饰工程							
	地面							

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	011101003006	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50厚C25细石砼随打随抹压光 2.内配Φ4@100单层双向钢筋(钢筋单列)	m2	20.88			
2	011102001005	石材楼地面	1.材料种类、规格:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层形式:20厚花岗岩地面	m2	145.11			
3	011102003003	块料楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:8-10厚防滑地砖 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	164.13			
4	011101003007	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:40厚C25细石砼随打随抹压光 2.部位：管井	m2	54.65			
5	01B058	金刚砂地面	1.厚度:6kg/㎡ 2.专用设备打磨平整 3.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	4057.77			
6	011107001003	石材台阶面	1.材料种类、规格:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层形式:20厚花岗岩台阶	m2	18			
7	011105002004	石材踢脚线	1.面层材料种类:10厚花岗岩 2.形式:直线型 3.粘接方式:15mm厚M15水泥砂浆抹平	m2	10.7205			
	墙面工程							
8	01B059	墙面界面剂	1.工作内容：墙面界面剂 2.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	303.1			
9	01B060	耐碱玻璃纤维网格布	1.工作内容：墙、柱面耐碱玻璃纤维网格布 2.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	303.1			
10	011201001008	墙面一般抹灰	1.墙体类型：综合考虑 2.5厚聚合物水泥砂浆找平层	m2	303.1			
11	011201001009	墙面一般抹灰	1.墙体类型：综合考虑 2.5厚聚合物防水抗裂砂浆(干粉乳液型)	m2	303.1			
12	01B061	外墙真石漆	1.做法：外墙真石漆，包括基层耐水腻子，底漆、面漆、分格嵌缝等，达到成活标准 2.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	303.1			
	2#厂房±0.000以上土建工程							
	混凝土结构							
1	010502001005	矩形柱	1.柱种类、断面:牛腿等综合考虑 2.混凝土强度等级:C40	m3	490.87			
2	010502001006	矩形柱	1.柱种类、断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C35	m3	657.09			
3	010502001007	矩形柱	1.柱种类、断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30	m3	553.59			
4	010504001009	直形墙	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级：C30 3.电梯井壁综合考虑	m3	163.05			

5E1C0C9-EORM-4-12-2039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5	010505001003	有梁板	1.板厚:综合考虑，随打随抹 2.混凝土强度等级:C35	m3	1139.49			
6	010505001004	有梁板	1.板厚:综合考虑，随打随抹 2.混凝土强度等级:C30	m3	4535.94			
7	010505003005	平板	1.板厚:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：综合考虑	m3	2.36			
8	010506001005	直形楼梯	1.混凝土强度等级：C35 2.梯板厚度：100mm 3.含滑动支座挑板	m2	161.71			
9	010506001006	直形楼梯	1.混凝土强度等级：C35 2.梯板厚度：每增减10mm	m2	314.06			
10	010506001007	直形楼梯	1.混凝土强度等级：C30 2.梯板厚度：100mm 3.含滑动支座挑板	m2	456.28			
11	010506001008	直形楼梯	1.混凝土强度等级：C30 2.梯板厚度：每增减10mm	m2	808.97			
12	010505008003	雨篷	1.厚度:综合考虑 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：首层	m3	2.43			
13	010505008004	雨篷	1.厚度:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：顶层	m3	1.48			
14	010503004003	圈梁及压顶、砼止水台	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C25 3.含门槛	m3	193.4185			
15	010503004004	砼止水台	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C20 3.含门槛	m3	19.2444			
16	010503005002	现浇过梁	1.梁截面：综合考虑 2.混凝土强度等级：C25	m3	29.4			
17	010502002003	构造柱	1.柱种类、断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C25	m3	289.05			
18	010514002003	其他构件	1.构件名称、规格:门窗边预制块 2.混凝土强度等级:C20	m3	11.12			
19	010514002004	其他构件	1.构件名称、规格:水簸箕（滴水板） 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.05			
20	010501006002	设备基础	1.混凝土强度等级:C20	m3	1.944			
21	010508001009	后浇带	1.部位:一层管井后浇板 2.混凝土强度等级:C40 膨胀砼 3.施工前两侧钢丝网隔断，内部清理干净	m3	7.56			
22	010508001010	后浇带	1.部位:二层及以上管井后浇板 2.混凝土强度等级:C35 膨胀砼 3.施工前两侧钢丝网隔断，内部清理干净	m3	25.9			
	钢筋工程							

5E12CF0-E0B-57D-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
23	010515001055	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：箍筋、HRB400，ϕ6 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	12.298			
24	010515001056	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：箍筋、HRB400，ϕ8 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	216.114			
25	010515001057	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：箍筋、HRB400，ϕ10 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	71.378			
26	010515001058	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：箍筋、HRB400，ϕ12 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	1.777			
27	010515001059	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：箍筋、HRB400，ϕ14 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	0.358			
28	010515001060	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300，ϕ4 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	9.334213			
29	010515001061	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300，ϕ6 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	0.963			
30	010515001062	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ6 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	24.156443			
31	010515001063	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ8 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	221.995			
32	010515001064	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ10 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	30.843			
33	010515001065	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ12 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	56.233			
34	010515001066	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ14 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	10.325			
35	010515001067	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ16 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	1.012			

5E12CE9-F6BE-4770-8039-0CF059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
36	010515001068	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ20 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	99.603			
37	010515001069	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ22 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	28.899			
38	010515001070	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ25 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	17.243			
39	010515001071	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ28 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	16.36			
40	010515001072	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB500，ϕ10 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	3.72			
41	010515001073	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB500，ϕ12 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	37.084			
42	010515001074	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB500，ϕ14 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	2.888			
43	010515001075	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB500，ϕ16 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	24.462			
44	010515001076	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB500，ϕ18 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	43.906			
45	010515001077	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB500，ϕ20 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	67.105			
46	010515001078	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB500，ϕ22 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	90.937			
47	010515001079	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB500，ϕ25 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	235.501			
48	010515001080	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：砌体加固筋HRB400，ϕ6 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	4.109			

5E12CE9-F6BE-4D-8039-0CF059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
49	010515009004	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格：综合考虑 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.钢筋形式:现场制作与成品购置综合考虑	t	8.64			
50	010516003012	机械连接	1.连接方式：直螺纹套筒 2.钢筋规格：ϕ20	个	1538			
51	010516003013	机械连接	1.连接方式：直螺纹套筒 2.钢筋规格：22≤ϕ≤25	个	8253			
52	010516003014	机械连接	1.连接方式：直螺纹套筒 2.钢筋规格：ϕ＞25	个	528			
53	010516003015	机械连接	1.连接方式：电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	496			
54	010516003016	机械连接	1.连接方式：电渣压力焊 2.规格:ϕ20	个	6232			
55	010515011005	植筋	1.钢筋直径：ϕ6 2.包括钻孔、清洁、插筋、灌胶、修复等 3.不含钢筋费用	根	16628			
56	010515011006	植筋	1.钢筋直径：ϕ10 2.包括钻孔、清洁、插筋、灌胶、修复等 3.不含钢筋费用	根	738			
57	010515011007	植筋	1.钢筋直径：ϕ12 2.包括钻孔、清洁、插筋、灌胶、修复等 3.不含钢筋费用	根	5616			
58	010515011008	植筋	1.钢筋直径：ϕ14 2.包括钻孔、清洁、插筋、灌胶、修复等 3.不含钢筋费用	根	1206			
59	010607005003	钢丝网	1.材料品种、规格：ϕ≥1.6mm，孔径≤20*20mm热镀锌电焊钢丝网 2.工作内容：含搭接、返边、射钉（或钢钉）、铁垫片等固定件 3.部位：楼梯间内墙、走廊内墙	m2	4832.38			
60	010607005004	钢丝网	1.材料品种、规格：ϕ≥1.2mm，孔径≤20*20mm热镀锌电焊钢丝网 2.工作内容：含搭接、返边、射钉（或钢钉）、铁垫片等固定件 3.部位：填充墙与混凝土墙交接部位、安装线管剔槽部位、预留洞口背面等	m2	8182.632			
61	010607005005	钢丝网	1.材料品种、规格：ϕ≥1.6mm，孔径≤15*15mm热镀锌电焊钢丝网 2.工作内容：含搭接、返边、射钉（或钢钉）、铁垫片等固定件 3.部位：消防栓背面	m2	1000			
62	010516002003	铁爬梯	1.钢材种类:预埋铁件 2.详见图集L13J8-P95 3.部位：屋面铁爬梯	t	0.05			

5E112CF0-E6BE-4F70-8039-0CE059CADFE2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
63	010516002004	预埋铁件	1.钢材品种、规格：详见设计图纸 2.涂装：钢构件表面均需除锈和做防锈处理，满足设计并达到规范和验收要求	t	3.512385			
64	010606013002	零星钢构件	1.部位：吊顶转换层 2.钢材品种、规格:Q235B,L50*3@1000，M12化学锚栓固定	t	1.5			
	砌筑工程							
65	010401008003	填充墙	1.砖品种、规格、强度等级：B05级自保温蒸压加气混凝土砌块，强度等级不低于A3.5 2.墙体类型：外墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0配套砂浆砌筑 4.砌筑高度：综合考虑 5.内容：包括高台虎头砖、腰线、门窗套、留洞、安放木砖、铁件、墙体顶部处理及底部砖砌体等零星项目	m3	940.34			
66	010402001003	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:B06加气砼砌块，强度等级A3.5 2.墙体厚度:综合考虑 3.砂浆强度:Ma5.0砂浆 4.砌筑高度：综合考虑	m3	1847.28			
67	010401012003	零星砌砖	1.砖品种、规格、强度等级：综合考虑 2.砂浆强度等级：水泥砂浆,标号综合考虑 3.部位：卫生间蹲便台等	m3	21.78			
68	010401008004	填充墙	1.砖品种、规格、强度等级：B06级蒸压加气混凝土砌块(有防火要求)，强度等级不低于A3.5 2.墙体类型：内墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0配套砂浆砌筑 4.砌筑高度：综合考虑 5.内容：包括高台虎头砖、腰线、门窗套、留洞、安放木砖、铁件、墙体顶部处理及底部砖砌体等零星项目	m3	144.41			
69	010401012004	零星砌砖	1.名称:砖砌台阶 2.详见图纸 3.部位：屋面出入口台阶	m3	8.5896			
	门窗工程							
70	01B062	甲级防火门	1.门的类型:钢制甲级防火门 2.门框及门套线:综合考虑 3.五金件及门锁:综合考虑，符合设计要求 4.工作内容:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件详见图纸设计 5.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	137.92			

5E112CF9-E6B1-8039-0CF059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
71	01B063	乙级防火门	1.门的类型:钢制乙级防火门 2.门框及门套线:综合考虑 3.五金件及门锁:综合考虑，符合设计要求 4.工作内容:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件详见图纸设计 5.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	161.28			
72	01B064	丙级防火门	1.门的类型:钢制丙级防火门 2.门框及门套线:综合考虑 3.五金件及门锁:综合考虑，符合设计要求 4.工作内容:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件详见图纸设计 5.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	5.4			
73	010803001002	金属卷帘(闸)门	1.门的类型:钢制卷帘门 2.电动装置品种、规格:综合考虑 3.工程量计算规则：按洞口尺寸计算	m2	332			
74	010803002002	防火卷帘(闸)门	1.门的类型:钢质电动特级防火卷帘，耐火极限不低于3小时 2.电动装置品种、规格:综合考虑 3.工程量计算规则：按洞口尺寸计算	m2	406			
75	010801001004	成品夹板门	1.尺寸：M0924 2.门框及门套线:综合考虑 3.五金件及门锁:综合考虑，符合设计要求 4.工作内容:含门锁、合页等五金件详见图纸设计	樘	20			
76	010802001002	铝合金门	1.窗的类型:铝合金平开门 2.铝材:70断桥系列，主型材壁厚≥1.4mm 3.外框颜色:外灰内白粉末喷涂，粉末涂层厚度不小于40um 4.玻璃：5+12(A)+5双层无色中空玻璃，大于2平米玻璃采用6+12A+6 5.工作内容:根据图纸设计需做安全玻璃、防火玻璃的部位、铝型材、窗锁、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等，详见图纸设计 6.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	93.2			

5E112CF9-E6BE-4...-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
77	010807001004	铝合金窗	1.窗的类型:铝合金平开窗 2.铝材:65断桥系列，主型材壁厚≥1.4mm 3.外框颜色:外框颜色:外灰内白粉末喷涂，粉末涂层厚度不小于40um 4.玻璃：5+12(A)+5双层无色中空玻璃，大于2平米玻璃采用6+12A+6 5.工作内容:根据图纸设计需做安全玻璃、防火玻璃的部位、铝型材、窗锁、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等，详见图纸设计 6.含消防救援窗口及标识 7.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	3231.335			
78	010807001005	铝合金窗	1.窗的类型:铝合金推拉窗，固定窗扇、悬窗综合考虑在本清单项内 2.铝材:80断桥系列，主型材壁厚≥1.4mm 3.外框颜色:外灰内白粉末喷涂，粉末涂层厚度不小于40um 4.玻璃：5+15Ar+5双层无色中空玻璃 5.工作内容:根据图纸设计需做安全玻璃、防火玻璃的部位、铝型材、窗锁、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等，详见图纸设计 6.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算 7.悬窗综合考虑在本清单项内	m2	94.06			
79	01B065	贴磨砂膜	1.卫生间窗内侧贴磨砂膜	m2	81			
80	010807003002	铝合金防雨百叶窗	1.具体尺寸详见图纸	m2	4.202			
81	01B066	手动开启装置	1.开启角度：综合考虑 2.包含制作、安装、调试等	套	8			
82	010801001005	电动开启装置	1.规格、开启方式、面积:开启角度大于70度，其他详见图纸 2.含配套的配电箱及控制装置 3.计算规则:按套计算	套	2			
83	01B067	防虫钢丝网	1.材料品种、规格: ϕ1.2mm热镀锌电焊钢丝网 2.工作内容：含搭接、返边、射钉（或钢钉）、铁垫片等固定件 3.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	14.625			
	其他项目							
84	010103004002	竣工清理	1.建筑垃圾清理、运输、集中堆放、含外运及消纳	m3	156689.22			
85	01B068	蹲便台（180MM高）L13J11-P66	1.构件名称:蹲便台; 2.a、钢筋砼楼板（砼垫层）b、20厚1：3水泥砂浆找平 c、陶粒砼垫层。	个	80			

5E1F2C9-E6B-4F70-8039-0CF059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
86	01B069	钢结构雨篷	1.材料品种、规格:外包铝板，满足设计要求 2.钢材品种、规格：钢骨架 3.安装方式:综合考虑 4.工作内容：包含制作、除锈、油漆、运输、安装、检验试验、及与其相关的施工措施项目等完成此项目所需要的全部内容 5.做法及要求：按图集07SG528-1-p32-JP2-B6060-2，满足规范要求 6.工程量计算规则：按雨棚水平投影面积计算	m2	192.426			
87	01B070	楼梯滑动支座	1.具体做法:5厚聚四氟乙烯板,宽度260mm,缝内填充聚苯板 2.其他:满足设计规范要求 3.工程量计算规则按面积计算	m2	27.3			
88	01B071	竣工铭牌	1.尺寸：综合考虑 2.材质：不锈钢 3.厚度：满足甲方要求	个	1			
	防水、找平层、屋面及保温工程等							
89	01B072	楼面细石混凝土找坡	1.最薄处50厚C20细石混凝土找坡，地漏找坡1%,随打随抹平，内配ϕ6@200双向钢筋（钢筋单列） 2.部位：卫生间、盥洗室	m2	349.11			
90	01B073	地面填充层	1.轻骨料混凝土填充层（容重不大于14KN/m3） 2.部位:卫生间	m3	13.9644			
91	010904002006	涂膜防水	1.涂膜品种:1.5厚JS防水涂料 2.部位:综合考虑	m2	5495.412			
92	010903001005	卷材防水	1.卷材品种:SBC卷材 2.防水做法:0.7mm厚防水卷材（芯材厚度0.5mm，粘接料1.3mm）双层 3.工作内容：含防水搭接、附加层、基层处理等 4.部位：综合考虑	m2	751.336			
93	01B074	防水找平层	1.做法：10厚水泥防水砂浆找平层 2.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	3359.54			
94	011001003007	保温隔热墙面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：70厚混凝土复合保温板(50厚挤塑聚苯板+20厚保护层) 2.包含保温板外支撑及防护等费用 3.部位：砼外墙梁、柱	m2	3235.62			
95	011001003008	保温隔热墙面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：25厚玻化微珠	m2	9405.102			
96	01B075	屋面刚性防水层	1.60厚C25混凝土，内配ϕ4@100双向钢筋网片（钢筋单列），(4mx4m分格,缝宽20,密封胶嵌缝,钢筋网在分格缝处断开) 2.部位：屋面、雨棚	m2	4727.62			
97	01B076	屋面隔离层	1.聚酯无纺布200g/m2，一层 2.部位：屋面、雨棚	m2	4761.2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
98	010902001002	屋面卷材防水	1.基层处理剂一道，3+4厚SBS改性沥青防水卷材(采用-20度改性沥青聚酯胎I型防水卷材),遇墙上翻高出完成面不少于500 2.材质见设计要求 3.部位:屋面、雨棚	m2	5107.23			
99	01B077	屋面找平层	1.厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.部位：屋面、雨棚	m2	4727.62			
100	01B078	屋面找坡层	1.最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土2%找坡抹平 2.部位:屋面、雨棚	m3	642.2199			
101	011001001004	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：B1憎水挤塑聚苯板100厚 2.铺贴方式：综合考虑	m2	4641.98			
102	010903001006	卷材防水	1.卷材品种:SBC卷材 2.防水做法:0.8mm厚防水卷材（芯材厚度≥0.6，粘接料1.3mm）双层 3.工作内容：含防水搭接、附加层、基层处理等 4.部位：屋面	m2	4974.79			
103	01B079	屋面找平层	1.厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位：屋面、雨棚	m2	4675.56			
104	011001001005	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚无机保温砂浆 2.部位：综合考虑	m2	85.64			
105	011001001006	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：25厚无机保温砂浆 2.部位：综合考虑	m2	33.58			
106	011001002002	保温隔热天棚	1.25厚无机保温砂浆+5厚抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布 2.部位:雨篷底	m2	267.4			
107	01B080	屋面刚性防水层	1.20厚防水抗裂砂浆,面层压入玻纤网格布 2.部位：雨棚顶	m2	33.58			
108	011201001010	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.材料种类、配合比、厚度:10厚1:3水泥防水砂浆 3.部位：卫生间	m2	1592.09			
109	010903004003	内墙面、室内顶棚变形缝	1.参见图集L13J14-P17-1、2 2.材质:1mm厚铝板	m	277.22			
110	010904004002	楼(地)面变形缝	1.参见图集L13J14-P9-3、4 2.材质:1mm厚铝板	m	212.5			
111	010902008002	屋面变形缝	1.参见图集L13J14-P26-1、3 2.材质:1mm厚铝板	m	43.04			
112	010903004004	外墙面变形缝	1.参见图集L13J14-P23-1、2 2.材质:1mm厚铝板	m	66			
113	01B081	屋面排气立管	1.参见图集L13J5-1-A16/A21 2.梅花布置 3.部位：屋面	个	89			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
114	01B082	溢流管	1.材质：Φ110PVC 2.长度：墙宽外伸150mm,墙宽综合考虑 3.部位：雨蓬等 4.工程量计算规则按个数计算	个	14			
115	011201001011	墙面一般抹灰	1.墙体类型：综合考虑 2.5厚聚合物水泥砂浆找平层	m2	8811.99			
116	01B083	墙面聚合物砂浆	1.墙面2-3厚聚合物砂浆 2.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	3359.54			
117	011201001012	墙面一般抹灰	1.墙体类型：综合考虑 2.5厚聚合物防水抗裂砂浆(干粉乳液型)	m2	8811.99			
	2#厂房±0.000以上装饰工程							
	地面							
1	011102003004	块料楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:8-10厚防滑地砖 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	669.67			
2	011106001002	石材楼梯面层	1.材料种类、规格:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层形式:20厚花岗岩楼面	m2	617.99			
3	011102001006	石材楼地面	1.材料种类、规格:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层形式:20厚花岗岩地面	m2	161.73			
4	011107001004	石材台阶面	1.材料种类、规格:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层形式:20厚花岗岩台阶	m2	3.6			
5	01B090	地面固化	1.做法：打磨平整，进行常规固化地坪施工 2.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	102.15			
6	011101003008	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:40厚C25细石砼随打随抹压光 2.部位：管井	m2	175.21			
7	011101003009	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50厚C25细石砼随打随抹压光，面层固化处理（固化单列） 2.部位：电梯机房、风机房、屋顶预留设备房	m2	238.5			
8	011105002005	石材踢脚线	1.面层材料种类:10厚花岗岩 2.形式:直线型 3.粘接方式:15mm厚M15水泥砂浆抹平	m2	87.528			
9	011105002006	石材踢脚线	1.面层材料种类:10厚花岗岩 2.形式:异型 3.粘接方式:15mm厚M15水泥砂浆抹平 4.部位：楼梯间	m2	50.4455			

5E112CF9-E6BE-4D10-8039-0CF059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10	011105003002	块料踢脚线	1.面层材料种类:10厚面砖踢脚,水泥浆擦缝或填缝剂填缝 2.形式:直线型 3.粘接方式:20mm厚1:2.5水泥砂浆分两次抹平 4.部位：块材地面房间	m2	39.5565			
11	01B091	涂料踢脚	1.20厚M15水泥砂浆抹平压实,压入耐碱玻纤网 2.灰色无机涂料踢脚 3.部位：混凝土地面房间	m2	447.486			
12	01B092	滴水线	1.材料:瓷砖 2.部位:楼梯斜板下	m2	10.455			
13	01B093	防水保护层	1.厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆保护层 2.部位：卫生间、盥洗室	m2	349.11			
14	011107004002	水泥砂浆台阶面	1.基层种类:综合考虑 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 3.部位:设备间台阶	m2	4.09			
	墙面							
15	01B094	墙面界面剂	1.做法：墙面界面剂 2.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	33478.09			
16	011201001013	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.材料种类、配合比、厚度:20厚1:2.5水泥砂浆 3.部位：楼梯间，人流通道	m2	4681.47			
17	011201001014	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.材料种类、配合比、厚度:9厚1:3水泥砂浆+6厚1:2水泥砂浆	m2	16625.09			
18	01B095	墙面腻子	1.做法：2mm厚柔性耐水腻子分遍批刮、磨平，达到成活标准 2.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算 3.部位：公共区域 4.含阴阳角条等费用	m2	5144.87			
19	01B096	墙面腻子	1.做法：2mm厚柔性普通腻子分遍批刮、磨平，达到成活标准 2.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算 3.部位：厂房、仓库 4.含阴阳角条等费用	m2	16166.58			
20	011204003002	块料墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.结合层：3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 3.面层材料种类、规格、铺贴形式:4~5厚300*600釉面砖,填缝剂擦缝	m2	1592.087179			
21	01B097	耐碱玻璃纤维网格布	1.做法：墙、柱面耐碱玻璃纤维网格布 2.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	30118.55			
22	01B098	外墙真石漆	1.做法：外墙真石漆，包括基层耐水腻子，底漆、面漆、分格嵌缝等，达到成活标准 2.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	9706.08			
	顶棚							

5E12CF9-E6B-4-8039-0CE059CADE2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
23	011302001003	天棚吊顶	1.吊顶形式:综合考虑 2.龙骨材料种类:直径6钢筋吊杆，双向中距小于1200mm，配套金属龙骨 3.基、面层材料种类:铝合金方板	m2	540.99			
24	011302001004	天棚吊顶	1.吊顶形式:综合考虑 2.龙骨材料种类:铝合金配套金属龙骨，主龙骨中距900-1000，T型龙骨中距300或600，横撑中距600 3.基、面层材料种类:15厚600*600硅钙板	m2	551.35			
25	011301001002	天棚抹灰	1.基层类型:综合考虑 2.抹灰厚度、材料种类:3厚聚合物防水砂浆	m2	540.99			
26	011407002002	天棚喷刷涂料	1.基层类型：综合考虑 2.涂料类型：2-3厚柔韧型耐水腻子 3.部位：各类设备间、公共区域 4.含楼板底面打磨平整	m2	371.76			
27	011407002003	天棚喷刷涂料	1.基层类型：综合考虑 2.涂料类型：2-3厚柔韧型普通腻子 3.部位：无吊顶房间 4.含楼板底面打磨平整	m2	33604.62			
	其他项目							
28	011505001002	卫生间洗面台	1.材质：15厚人造大理石、挡水、裙边 2.角钢支架型号：综合 3.工作内容：铁架制安、理石安装、理石开孔、磨边等详见图纸设计 4.计算规则：按投影面积计算	m2	20.7			
29	011102001007	大理石门槛石	1.面层材料种类、规格:20厚大理石 2.结合层材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	7.1			
30	011210005003	卫生间隔断	1.材质：三聚氰胺板 2.工作内容：制作、安装、预埋件及五金件等 3.详见L13J11 101	蹲位	80			
31	011210005004	卫生间小便器隔断	1.小便器三聚氰胺板 2.参见图集L13J11-106	个	40			
32	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1.制作要求：楼梯栏杆参L13J8-1,栏杆高900,水平段栏大于500时杆净高为1100,垂直杆件净距小于等于110 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢管 3.辅材：膨胀螺栓、连接件等 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护、费用等 5.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求，其他详见图集22J403-1-2-8-A3	m	220.02			
33	011503001004	防护栏杆	1.材料:不锈钢 2.高度：栏杆高度为1200 3.工作内容：栏杆制作、安装、预埋件等 4.工程量计算规则：按图示尺寸以延长米计算	m	75.2			

5E12CF0-E6F-4D-8039-0CF059CADE2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
34	010808004002	电梯门套	1.材质：发纹不锈钢原色大门套 2.宽度：综合考虑 3.工程量计算规则：按延长米计算	m	236			
	2#厂房安装工程							
	强电系统							
1	030404017032	配电箱	1.名称:ZAP1 2.规格:参考尺寸详见图纸 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
2	030404017033	配电箱	1.名称:ZAP2 2.规格:参考尺寸详见图纸 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
3	030404017034	配电箱	1.名称:XAP1 2.规格:参考尺寸 600×800×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
4	030404017035	配电箱	1.名称:XAP1’ 2.规格:参考尺寸 600×800×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
5	030404017036	配电箱	1.名称:WDXTAT1 2.规格:参考尺寸 600×800×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
6	030404017037	配电箱	1.名称:WDXTAT2 2.规格:参考尺寸 600×800×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
7	030404017038	配电箱	1.名称:WDDTAP1 2.规格:参考尺寸 600×800×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
8	030404017039	配电箱	1.名称:WDDTAP2 2.规格:参考尺寸 600×800×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
9	030404017040	配电箱	1.名称:WDJYAT1 2.规格:参考尺寸 800×1000×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
10	030404017041	配电箱	1.名称:WDJYAT2 2.规格:参考尺寸 800×1000×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
11	030404017042	配电箱	1.名称:2AL11、2AL21、3AL11、3AL21、4AL11、4AL21、5AL11、5AL21 2.规格:参考尺寸 600×450×120 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	8			

5E12CF9-E6B-4D7D-8039-0CE059CADE2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12	030404017043	配电箱	1.名称:1AL11、1AL21 2.规格:参考尺寸 600×450×120 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	2			
13	030404017044	配电箱	1.名称:1ATE1、1ATE2、2ATE1、2ATE2、3ATE1、3ATE2、4ATE1、4ATE2、5ATE1、5ATE2 2.规格:参考尺寸 600×600×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	10			
14	030404017045	配电箱	1.名称:1AL1、1AL2、2AL1、2AL2、3AL1、3AL2、4AL1、4AL2、5AL1、5AL2 2.规格:参考尺寸 500×500×120 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	10			
15	030411005005	接线箱	1.名称:T接箱 2.规格:主线4×120+1×70支线4×25+1×16	个	10			
16	030411005006	接线箱	1.名称:T接箱 2.规格:主线5×16支线5×10	个	4			
17	030411005007	接线箱	1.名称:T接箱 2.规格:主线5×16支线5×6	个	16			
18	030404034007	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:10A	个	40			
19	030404034008	照明开关	1.名称:单联双控开关 2.规格:10A	个	6			
20	030404034009	照明开关	1.名称:密闭单联双控开关 2.规格:10A	个	6			
21	030404034010	照明开关	1.名称:密闭单联单控开关 2.规格:10A	个	20			
22	030404034011	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:10A	个	10			
23	030404034012	照明开关	1.名称:电动排烟窗联动控制开关	个	2			
24	030404035005	插座	1.名称:五孔插座 2.规格:10A	个	22			
25	030404035006	插座	1.名称:三孔插座 2.规格:16A	个	20			
26	030404035007	插座	1.名称:三孔插座(带防溅盒) 2.规格:16A	个	20			
27	030404035008	插座	1.名称:密闭防水五孔插座 2.规格:10A	个	20			
28	030408001012	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:NH-YJY-4×25+1×16mm2 3.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4.含电缆头制作及安装	m	14.775			
29	030408001013	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:YJV-4×25+1×16mm2 3.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4.含电缆头制作及安装	m	80.75			

5E112CF0-E6BE-4871-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
30	030408001014	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格: YJY-4×50+1×25mm2 3.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4.含电缆头制作及安装	m	71.55			
31	030408001015	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格: YJY-4×120+1×70mm2 3.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4.含电缆头制作及安装	m	103.87			
32	030408001016	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格: YJY-4×95+1×50mm2 3.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4.含电缆头制作及安装	m	178.467			
33	030408001017	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:YTTW-5×6mm2 3.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4.含电缆头制作及安装	m	131.2			
34	030408001018	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:YTTW-5×10mm2 3.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4.含电缆头制作及安装	m	53.3			
35	030408001019	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:YTTW-5×16mm2 3.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4.含电缆头制作及安装	m	403.9			
36	030408001020	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格: YTTW-4×35+1×16mm2 3.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4.含电缆头制作及安装	m	906.45			
37	030409002003	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:40×4 3.安装形式:砖、混结构暗敷设	m	20			
38	030409002004	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:40×4 3.安装形式:砖、混结构明敷设	m	74.8			
39	030409003002	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装部位:利用建筑物主筋引下，含接地电阻测试点 3.符合设计及规范验收要求	m	1247.08			
40	030409004002	均压环	1.基础圈梁水平钢筋连成闭合回路，并应与防雷装置的引下线相连接 2.柱主筋与圈梁钢筋焊接 3.符合设计及规范验收要求	m	1499.285			
41	030409005002	避雷网	1.材质:热镀锌圆钢 2.规格:Φ10 3.符合设计及规范验收要求	m	1325.34			
42	030409008002	等电位端子箱	1.名称:总等电位箱MEB 2.规格:300×200×120	套	3			
43	030411001023	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	2894.09			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
44	030411001024	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	593.936			
45	030411001025	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG32 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	460.482			
46	030411001026	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG40 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	10.266			
47	030411001027	配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	3.683			
48	030411001028	配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC150 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	37.8			
49	030411001029	配管	1.材质:金属软管 2.规格:Φ20	m	80			
50	030411003008	桥架	1.名称:消防电力桥架 2.规格:(100+100)×100，中间设防火隔板 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.支吊架:制作安装及防腐 6.桥架防火封堵、接地符合规范要求	m	246.807			
51	030411003009	桥架	1.名称:普通电力桥架 2.规格:200×100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.支吊架:制作安装及防腐 6.桥架防火封堵、接地符合规范要求	m	167.06			
52	030411003010	桥架	1.名称:普通电力桥架 2.规格:300×150 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.支吊架:制作安装及防腐 6.桥架防火封堵、接地符合规范要求	m	101.37			
53	030411003011	桥架	1.名称:普通电力桥架 2.规格:600×200 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.支吊架:制作安装及防腐 6.桥架防火封堵、接地符合规范要求 7.安装高度:＞5m	m	175.72			
54	030411004026	配线	1.名称:铜芯绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:BV-2.5mm2	m	6832.16			

5E12CF0-E6BF-4370-8039-0CF059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
55	030411004027	配线	1.名称:铜芯绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:BV-4mm2	m	2305.47			
56	030411004028	配线	1.名称:铜芯绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:BV-10mm2	m	3023.95			
57	030411004029	配线	1.名称:铜芯绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-BV1.5mm2	m	24.25			
58	030411004030	配线	1.名称:铜芯绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-BV-2.5mm2	m	557.52			
59	030411004031	配线	1.名称:铜芯绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-BV-4mm2	m	2095.95			
60	030411004032	配线	1.名称:铜芯绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-BV-10mm2	m	55.462			
61	030411004033	配线	1.名称:铜芯绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:WDZN-BYJ-4mm2	m	358.08			
62	030411004034	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:NH-RVS-2×1.5mm2	m	168.69			
63	030411004035	配线	1.种类（导线、母线）:铜芯多股绝缘电线 2.导线用途、配线形式、部位:管内穿线 3.规格:NH-RVV-7×1.0mm2	m	84.378			
64	030412001005	普通灯具	1.名称:防水防尘LED灯 2.规格:18W 3.安装方式:吸顶式	套	80			
65	030412001006	普通灯具	1.名称:红外光控LED灯 2.规格:18W 3.安装方式:吸顶式	套	56			
66	030412005005	荧光灯	1.名称:单管LED灯 2.规格:18W 3.安装形式:墙壁式	套	6			
67	030412005006	荧光灯	1.名称:双管LED灯 2.规格:2×18W 3.安装形式:吸顶式	套	4			
68	030412001007	普通灯具	1.名称:墙上壁灯 2.规格:18W	套	32			
69	030412001008	普通灯具	1.名称:电梯井道灯 2.规格:18W	套	30			
70	030413002010	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ20	m	608.73			
71	030413002011	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ32	m	210.08			
72	030414011002	接地装置	1.名称:接地装置调试	系统	1			

5E1-2DF0-E6BE-3D-8039-0CF059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	弱电桥架预留							
73	030411003012	桥架	1.名称:弱电桥架 2.规格:200×100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.支吊架:制作安装及防腐 6.桥架防火封堵、接地符合规范要求	m	64			
74	030411003013	桥架	1.名称:弱电桥架 2.规格:200×100，中间设隔板 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.支吊架:制作安装及防腐 6.桥架防火封堵、接地符合规范要求	m	78.41			
75	030411001030	配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC80 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	40.824			
76	030411005008	接线箱	1.名称:光分纤箱 2.规格:800×600×200 3.安装形式:悬挂式	个	2			
	给排水系统							
77	031001005003	铸铁管	1.安装部位:室内出屋面 2.介质:污水 3.材质:机制柔性抗震铸铁管 4.规格:DN100 5.连接形式:法兰连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	8			
78	031001005004	铸铁管	1.安装部位:室内出屋面 2.介质:污水 3.材质:机制柔性抗震铸铁管 4.规格:DN75 5.连接形式:法兰连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	8			
79	031001006020	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:HDPE排水管 3.介质:排水 4.规格:DN150 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	23			
80	031001006021	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:HDPE排水管 3.介质:排水 4.规格:DN100 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	178.25			
81	031001006022	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:HDPE排水管 3.介质:排水 4.规格:DN75 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	19.59			

5E112CF0-E6BE-4D70-8039-0CF059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
82	031001006023	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:HDPE排水管 3.介质:排水 4.规格:DN50 5.连接形式:热熔连接 6.含成品管卡安装 7.含预留孔洞、堵洞、打洞等 8.安装高度:＞3.6m	m	19.65			
83	031001006024	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:U-PVC普通排水管 3.介质:排水 4.规格:DN50 5.连接形式:承插粘接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	89.459			
84	031001006025	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:U-PVC普通排水管 3.介质:排水 4.规格:DN75 5.连接形式:承插粘接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	212.414			
85	031001006026	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:U-PVC普通排水管 3.介质:排水 4.规格:DN100 5.连接形式:承插粘接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含阻火圈、支吊架制作安装及防腐	m	126.806			
86	031001006027	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:HDPE虹吸雨水管 3.介质:虹吸雨水 4.规格:De125 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	137.6			
87	031001006028	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:HDPE虹吸雨水管 3.介质:虹吸雨水 4.规格:De160 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	169.287			
88	031001006029	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:HDPE虹吸雨水管 3.介质:虹吸雨水 4.规格:De200 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	203.88			
89	031001006030	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:HDPE虹吸雨水管 3.介质:虹吸雨水 4.规格:De315 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	6			

5E12CF9-E6B-D-8039-0CF059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
90	031001007008	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质:衬塑钢管 4.规格:DN65 5.连接形式:螺纹连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	126.162			
91	031001007009	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质:衬塑钢管 4.规格:DN50 5.连接形式:螺纹连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	47.8			
92	031001007010	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质:衬塑钢管 4.规格:DN20 5.连接形式:螺纹连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	19.8			
93	031001006031	塑料管	1.安装部位:室内明敷 2.材质:PPR 3.介质:给水 4.规格:Φ63 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	130.588			
94	031001006032	塑料管	1.安装部位:室内明敷 2.材质:PPR 3.介质:给水 4.规格:Φ32 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	66.525			
95	031001006033	塑料管	1.安装部位:室内明敷 2.材质:PPR 3.介质:给水 4.规格:Φ25 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	59.257			
96	031001006034	塑料管	1.安装部位:室内明敷 2.材质:PPR 3.介质:给水 4.规格:Φ20 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	21.373			
97	031001006035	塑料管	1.安装部位:室内暗敷 2.材质:PPR 3.介质:给水 4.规格:Φ32 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	228			

5E112CF9-E6B1-4350-8039-0CF059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
98	031001006036	塑料管	1.安装部位:室内暗敷 2.材质:PPR 3.介质:给水 4.规格:Φ25 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	20			
99	031001006037	塑料管	1.安装部位:室内暗敷 2.材质:PPR 3.介质:给水 4.规格:Φ20 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	251.37			
100	031002003012	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质规格:DN65 3.套管制作、安装及缝隙填料 4.综合考虑保温层厚度	个	8			
101	031002003013	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质规格:DN75 3.套管制作、安装及缝隙填料	个	1			
102	031002003014	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质规格:DN100 3.套管制作、安装及缝隙填料	个	20			
103	031002003015	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质规格:DN150 3.套管制作、安装及缝隙填料	个	6			
104	031002003016	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质规格:DN200 3.套管制作、安装及缝隙填料	个	8			
105	031002003017	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质规格:DN300 3.套管制作、安装及缝隙填料	个	4			
106	031004014010	给、排水附(配)件	1.名称:87型雨水斗 2.材质:铸铁 3.规格:DN100	个	8			
107	031004014011	给、排水附(配)件	1.名称:虹吸雨水斗 2.材质:不锈钢 3.规格:YG100A	个	12			
108	031004014012	给、排水附(配)件	1.名称:溢流雨水斗 2.材质:不锈钢 3.规格:YG100A	个	4			
109	031003003019	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	8			
110	031003001023	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	24			

5E1120F0-E6BE-4570-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
111	031003001024	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀，阀后压力0.2MPa 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	10			
112	030601002004	压力仪表	1.名称:压力表 2.含压力表弯、表阀等	台	20			
113	031003001025	螺纹阀门	1.类型:过滤器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	10			
114	031003001026	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	4			
115	031003001027	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	4			
116	031003001028	螺纹阀门	1.类型:过滤器 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	10			
117	031003001029	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	10			
118	031003001030	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	10			
119	031003013004	水表	1.型号、规格:DN65 2.连接形式:法兰连接 3.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	4			
120	031003013005	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	10			
121	031004003002	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.类型:台式洗脸盆 3.组装形式:含水龙头、角阀、上下水管及五金配件	组	40			
122	031004006002	大便器	1.材质:陶瓷 2.类型:蹲式大便器 3.组装形式:含脚踏式冲洗阀、上下水管及五金配件	组	80			
123	031004007002	小便器	1.材质:陶瓷 2.类型:挂式小便器 3.组装形式:含感应式冲洗阀、上下水管及五金配件	组	40			
124	031004008002	其他成品卫生器具	1.材质:陶瓷 2.类型:成品拖布池 3.组装形式:含水嘴、上下水管及五金配件	组	20			
125	031004014013	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.材质:不锈钢 3.规格:DN50	个	40			
126	031004014014	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.材质:铸铁 3.规格:DN50	个	16			
127	031004014015	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.材质:铸铁 3.规格:DN75	个	1			
128	031004014016	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.材质:铸铁 3.规格:DN100	个	2			
129	031004014017	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.材质:铸铁 3.规格:DN150	个	2			

5E1120F0-E0BE-4D10-8039-0CF059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
130	031004014018	给、排水附(配)件	1.名称:地面扫除口 2.材质:塑料 3.规格:DN100	个	20			
131	031208002005	管道绝热	1.材料:橡塑保温管(燃烧等级B1)	m3	5.569987			
132	031208007006	防潮层、保护层	1.材料:不燃性玻璃布复合铝箔（燃烧等级A)	m2	194.944514			
133	030413002012	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ32	m	248			
134	030413002013	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ20	m	251.37			
135	031003003020	拍门	1.材质:铸铁 2.规格:与DN150管道配套 3.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	2			
	采暖系统							
136	031001008002	直埋式预制保温管	1.介质:采暖供回水 2.管道材质:厚度50mm成品聚氨酯发泡无缝钢管，外套黄夹克保护层 3.规格:DN125 4.连接形式:焊接 5.接口保温材料:含接口保温及保护层	m	7.4			
137	031001001003	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖供回水 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 6.含支吊架制作安装及防腐	m	1			
138	031001002007	无缝钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖循环水 3.规格、压力等级:Φ133×4 4.连接形式:焊接 5.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 6.含支吊架制作安装及防腐	m	30.365			
139	031001002008	无缝钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖循环水 3.规格、压力等级:Φ108×4 4.连接形式:焊接 5.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 6.含支吊架制作安装及防腐	m	26			
140	031001002009	无缝钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖循环水 3.规格、压力等级:Φ89×3.5 4.连接形式:焊接 5.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 6.含支吊架制作安装及防腐	m	18.052			
141	031001002010	无缝钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖供回水 3.规格、压力等级:Φ57×3.0 4.连接形式:焊接 5.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 6.含支吊架制作安装及防腐	m	0.5			

5E12CF9-16RD-8039-0CF059CADE2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
142	031001002011	无缝钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖供回水 3.规格、压力等级:Φ45×2.5 4.连接形式:焊接 5.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 6.含支吊架制作安装及防腐	m	2			
143	031002003018	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质规格:50mm成品聚氨酯发泡无缝钢管DN125 3.套管制作、安装及缝隙填料 4.综合考虑保温层厚度	个	2			
144	031003003021	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	10			
145	031003003022	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	6			
146	031003003023	焊接法兰阀门	1.类型:除污器 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	2			
147	031003003024	焊接法兰阀门	1.类型:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	1			
148	031003003025	焊接法兰阀门	1.类型:电动调节阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	1			
149	030601001002	温度仪表	1.名称:温度插台 2.含传感器及线缆敷设	支	1			
150	030601002005	压力仪表	1.名称:压力表 2.含旋塞阀、表弯制作及安装	台	2			
151	031003001031	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	2			
152	031003001032	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	2			
153	031208002006	管道绝热	1.材料:难燃B1级发泡橡塑管壳（闭泡）	m3	1.986816			
154	031208007007	防潮层、保护层	1.材料:难燃性加筋双层铝箔（燃烧等级B1）	m2	51.080766			
155	031005003002	其他成品散热器	1.类型:蓄热式电暖气 2.规格:功率2.2KW	组	20			
	消火栓系统							
156	031001007011	复合管	1.安装部位:室内 2.材质:钢丝网骨架塑料复合给水管 3.规格:DN150 4.连接形式:电熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	16.142			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
157	030901002006	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质:热浸锌镀锌钢管 3.规格:DN150 4.连接形式:沟槽连接 5.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 6.含支吊架制作安装及防腐	m	1490.004			

5E112CF9-E6BE-457D-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
158	030901002007	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质:热浸锌镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接形式:沟槽连接 5.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 6.含支吊架制作安装及防腐	m	530.186			
159	031002003019	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质规格:DN150 3.套管制作、安装及缝隙填料	个	6			
160	030901010003	室内消火栓	1.名称:乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜 2.规格:SG18E65Z-J 3.附件材质、规格:安装详见图集15S202-21 4.箱内配置MF/ABC4(2A)手提式磷酸铵盐干粉灭火器2具	套	80			
161	030901010004	室内消火栓	1.名称:试验用消火栓 2.规格:SG24A65-J 3.附件材质、规格:安装详见图集15S202-54 4.箱内配置MF/ABC4(2A)手提式磷酸铵盐干粉灭火器2具	套	1			
162	030901013003	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格:MF/ABC4(2A)	具	34			
163	031003001033	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	1			
164	031003001034	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	1			
165	031003003026	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:沟槽法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	81			
166	031003003027	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	33			
167	031003003028	焊接法兰阀门	1.类型:波纹补偿器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	20			
168	030901012003	消防水泵接合器	1.名称:地下式水泵接合器 2.规格:SQX150-A型 3.安装部位:室外 4.含闸阀、安全阀、止回阀等配套阀门安装	套	2			
169	031208002007	管道绝热	1.材料:橡塑保温管(燃烧等级B1)	m3	61.651004			
170	031208007008	防潮层、保护层	1.材料:不燃性玻璃布复合铝箔（燃烧等级A）	m2	1536.478585			
171	030905002002	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓灭火系统	点	81			
	自动喷淋系统							

5E1F2E50-FCBE-4F70-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
172	031001007012	复合管	1.安装部位:室内 2.材质:钢丝网骨架塑料复合给水管 3.规格:DN150 4.连接形式:电熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	21.27			
173	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN150 4.连接形式:沟槽连接 5.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 6.含支吊架制作安装及防腐	m	17.69			
174	031002003020	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质规格:DN150 3.套管制作、安装及缝隙填料	个	8			
175	031003003029	焊接法兰阀门	1.类型:信号蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	4			
176	030901012004	消防水泵接合器	1.名称:地下式水泵接合器 2.规格:SQX150-A型 3.安装部位:室外 4.含闸阀、安全阀、止回阀等配套阀门安装	套	4			
177	031208002008	管道绝热	1.材料:橡塑保温管(燃烧等级B1)	m3	0.602167			
178	031208007009	防潮层、保护层	1.材料:不燃性玻璃布复合铝箔（燃烧等级A）	m2	14.664302			
	自动报警系统							
179	030408002003	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:NH-KVV-6×1.5 3.敷设方式、部位:穿管或桥架内敷设 4.含控制电缆头制作及安装	m	147.67			
180	030411001031	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	7570.562			
181	030411001032	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	145.48			
182	030411001033	配管	1.材质:钢管 2.规格:SC80 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	40.824			
183	030411001034	配管	1.材质:金属软管 2.规格:Φ20	m	361.8			
184	030411003014	桥架	1.名称:消防报警桥架 2.规格:200×100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.支吊架:制作安装及防腐 6.桥架防火封堵、接地符合规范要求	m	70			

5E1 2CF0-E6B 8D-8039-0CF059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
185	030411003015	桥架	1.名称:消防报警防火桥架 2.规格:(100+100)×100，中间设防火隔板 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.支吊架:制作安装及防腐 6.桥架防火封堵、接地符合规范要求	m	78.41			
186	030411004036	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-RVS-2×1.5	m	4905.23			
187	030411004037	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-RVS-2×2.5	m	2297.547			
188	030411004038	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-RVS-2×4	m	74.26			
189	030411004039	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-RVSP-2×1.0	m	1452.73			
190	030411004040	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-RVSP-2×1.5	m	1623.405			
191	030411004041	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-RVSP-2×2.5mm2	m	20			
192	030413002014	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ20	m	988.25			
193	030413002015	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ32	m	14.67			
194	030904001004	点型探测器	1.名称:感烟火灾探测器	个	603			
195	030904001005	点型探测器	1.名称:感温火灾探测器	个	10			
196	030904003005	按钮	1.名称:带电话插孔手动报警按钮	个	50			
197	030904006002	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:火警电话	个	6			
198	030904005004	声光报警器	1.名称:声光报警器	个	58			
199	030904007003	消防广播(扬声器)	1.名称:嵌入式安装扬声器箱 2.功率:3W 3.安装方式:吸顶式	个	52			
200	030904007004	消防广播(扬声器)	1.名称:扬声器 2.功率:3W 3.安装方式:壁挂式	个	40			
201	030904003006	按钮	1.名称:消火栓启泵按钮	个	81			
202	030904008009	模块(模块箱)	1.名称:消防端子箱	个	10			
203	030904008010	模块(模块箱)	1.名称:模块箱	个	12			
204	030904008011	模块(模块箱)	1.名称:广播模块	个	10			
205	030904008012	模块(模块箱)	1.名称:输入模块	个	10			
206	030904008013	模块(模块箱)	1.名称:输入输出模块	个	54			
207	030904008014	模块(模块箱)	1.名称:双输入输出模块	个	28			
208	030904008015	模块(模块箱)	1.名称:短路隔离器	个	52			
209	030904011002	远程控制箱(柜)	1.名称:楼层显示器	台	10			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
210	030905001002	自动报警系统调试	1.点数:1000点以内	系统	1			
211	030905003005	防火控制装置调试	1.类型:电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀	个	2			
212	030905003006	防火控制装置调试	1.类型:切断非消防电源调试	个	14			
213	030905003007	防火控制装置调试	1.类型:消防风机调试	个	2			
214	030905003008	防火控制装置调试	1.名称:防火卷帘门调试	个	28			
215	030904009003	区域报警控制箱	1.名称:区域报警控制器 2.安装方式:壁挂式 3.控制点数量:1000点以内	台	1			
	应急照明系统							
216	030404017046	配电箱	1.名称:应急照明集中电源1AEPS1(0.5KVA) 2.规格:参考尺寸500×400×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
217	030404017047	配电箱	1.名称:应急照明集中电源1AEPS2(0.5KVA) 2.规格:参考尺寸500×400×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
218	030404017048	配电箱	1.名称:应急照明集中电源2AEPS1、3AEPS1、4AEPS1、5AEPS1、2AEPS2、3AEPS2、4AEPS2、5AEPS2(0.5KVA) 2.规格:参考尺寸500*400*200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	8			
219	030411001035	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	4467.432			
220	030411004042	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:NH-RVS-2×2.5mm2	m	4528.43			
221	030411004043	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-RVSP-2×1.5	m	85.96			
222	030412004008	装饰灯	1.名称:应急灯(A型) 2.规格:5W 3.安装方式:吸顶式	套	72			
223	030412004009	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯(A型) 2.规格:1W 3.安装方式:墙壁式	套	7			
224	030412004010	装饰灯	1.名称:方向标志灯(A型) 2.规格:1W 3.安装方式:墙壁式	套	224			
225	030412004011	装饰灯	1.名称:集中电源疏散照明应急灯(A型) 2.规格:3W 3.安装方式:墙壁式	套	7			

5E1-2C59-E6BE-457D-8039-0CE059CADFE2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
226	030412004012	装饰灯	1.名称:楼层标志灯(A型) 2.规格:1W 3.安装方式:墙壁式	套	22			
227	030412004013	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯(A型) 2.规格:1W 3.安装方式:墙壁式	套	43			
228	030412004014	装饰灯	1.名称:疏散照明灯(A型) 2.规格:5W 3.安装方式:墙壁式	套	204			
229	030413002016	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ20	m	846.95			
	电梯五方通话系统							
230	030411001036	配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PC20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	673.2			
231	030411001037	配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PC25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	34.83			
232	030411004044	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:RVB-4×0.75mm2	m	754.36			
233	030411004045	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:RVV-5×1.0mm2	m	34.83			
	电气火灾监控系统							
234	030411001038	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	143.8			
235	030411004046	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-RVSP-2×1.5	m	249.37			
	消防电源监控系统							
236	030411001039	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	226.67			
237	030411004047	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-RVSP-2×1.5	m	269.33			
	防火门监控系统							
238	030411001040	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	664.858			
239	030411004048	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-RVSP-2×2.5mm2	m	800.388			
240	030413002017	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ20	m	166.25			

5E1F2C0C-E6BE-4E7D-8039-0CF059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
241	030904008016	模块(模块箱)	1.名称:常闭防火门监控模块	个	44			
242	030507001002	入侵探测设备	1.名称:防火门门磁开关(智能型)	套	44			
	气体灭火系统							
243	030901013004	灭火器	1.形式:悬挂式超细干粉灭火装置 2.规格、型号:FZX-ACT10/1.2-PAVLN 3.含悬挂支架及预埋件、压力指示器、温控模块等配套附件	组	21			
244	030904001006	点型探测器	1.名称:感温火灾探测器	个	10			
245	030904005005	声光报警器	1.名称:声光报警器	个	2			
246	030904003007	按钮	1.名称:紧急启停按钮	个	2			
247	030904003008	按钮	1.名称:手动/自动转换开关	个	2			
248	030904005006	声光报警器	1.名称:气体喷洒指示灯	个	2			
249	030904009004	报警控制箱	1.名称:气体灭火控制器 2.安装方式:壁挂式 3.控制点数量:64点以内	台	1			
250	030411001041	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	178.76			
251	030411004049	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-RVS-2×1.5mm2	m	190.39			
252	030411004050	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-RVS-2×2.5mm2	m	125.53			
253	030413002018	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ20	m	80			
	防排烟系统							
254	030108003005	轴流通风机	1.名称:低噪声轴流风机 2.型号:JY-WD-1、2 3.规格:风量54000m3/h，风压700Pa，转速1450rpm，功率18.5KW，噪声92dB(A)，其它参数详见设计图纸 4.含防火软管接口、减震器、支架制作及安装等 5.含风机检查接线及调试	台	2			
255	030702001007	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:δ1.0 4.接口形式:咬口 5.连接方式:角钢法兰连接	m2	291.025			
256	030702001008	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:δ1.5 4.接口形式:咬口 5.连接方式:角钢法兰连接	m2	23.275			
257	030703001004	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:800×800	个	4			
258	030703001005	碳钢阀门	1.名称:电动调节阀 2.规格:500×400 3.含远程手控盒及控制线缆敷设	个	2			

5E1F2C09-E0BE-4D75-8039-0CF059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
259	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:多叶送风口 2.规格:600×(1600+250)，风量15000m3/h 3.含执行机构	个	10			
260	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:500×400	个	2			
261	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:800×800	个	2			
262	030503006002	传感器	1.名称:压差传感器	支	10			
263	030704001003	防排烟工程检测、调试		系统	1			
264	031208003002	通风管道绝热	1.绝热材料品种:不燃A级岩棉 2.绝热厚度:30mm	m3	2.11			
265	031208007010	防潮层、保护层	1.材料:硅酸钙防火板 2.厚度:20mm	m2	62.545			
	送排风系统							
266	030108003006	轴流通风机	1.名称:低噪声轴流风机 2.型号:PF-1 3.规格:风量7200m3/h，风压350Pa，转速1450rpm，功率1.5KW，噪声76dB(A)，其它参数详见设计图纸 4.含软管接口、减震器、支架制作及安装等 5.含风机检查接线及调试	台	1			
267	030108003007	轴流通风机	1.名称:低噪声方型壁式轴流风机 2.型号:PF-WD-1、2 3.规格:风量1230m3/h，风压45Pa，转速1450rpm，功率0.04KW，噪声60dB(A)，其它参数详见设计图纸 4.含软管接口、减震器、支架制作及安装等 5.含风机检查接线及调试	台	2			
268	030108003008	轴流通风机	1.名称:低噪声方型壁式轴流风机 2.型号:PF-WD-3、4 3.规格:风量2480m3/h，风压73Pa，转速1450rpm，功率0.09KW，噪声63dB(A)，其它参数详见设计图纸 4.含软管接口、减震器、支架制作及安装等 5.含风机检查接线及调试	台	2			
269	030404033002	风扇	1.名称:天花板管道式换气扇 2.型号:TE-8 3.规格:最大风量800m3/h，最大静压220Pa，配电功率83W/220V，高档噪声62dB(A)，自带止回阀	台	20			
270	030702001009	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:δ0.5 4.接口形式:咬口 5.连接方式:共板法兰连接	m2	23.071			
271	030702001010	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:δ0.6 4.接口形式:咬口 5.连接方式:共板法兰连接	m2	114.375			

5E12C9-E6F-4B-8039-0CF059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
272	030702001011	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:δ0.75 4.接口形式:咬口 5.连接方式:共板法兰连接	m2	27.252			
273	030702001012	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:δ1.0 4.接口形式:咬口 5.连接方式:共板法兰连接	m2	25.54			
274	030703001006	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:400×250	个	10			
275	030703011009	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.规格:800×400	个	2			
276	030703011010	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:1250×500	个	1			
277	030704001004	通风工程检测、调试		系统	1			
	3#厂房							
	3#厂房±0.000以下土建工程							
	土石方							
1	010103001003	土（石）方回填	1.回填材料要求:素土 2.回填质量要求:满足设计要求 3.工作内容:包括挖土、运土、倒运、回填、压实等 4.工程量:按碾压或夯实后的实方体积计算	m3	15780			
	桩基础							
2	010301002005	预制钢筋混凝土桩	1.桩的种类及桩长:预应力混凝土管桩 2.桩径：PHC600AB110,均带闭口型桩尖 3.配筋：参考图集L21G404 4.技术要求：详见图纸设计要求 5.工作内容:含管桩采购、运输、打桩、接桩、送桩、桩尖及桩机设备进出场费用等，水电费自行考虑，不包括桩基检测费 6.计算规则:按设计桩顶标高至桩尖底标高按长度计算，设计桩顶标高以上的长度在综合单价中考虑	m	38040			
3	010301002006	预制钢筋混凝土桩	1.桩的种类及桩长:预应力混凝土管桩 2.桩径：综合考虑,均带闭口型桩尖 3.配筋：参考图集L21G404 4.技术要求：详见图纸设计要求 5.工作内容:含管桩采购、运输、打桩、接桩、送桩、桩尖及桩机设备进出场费用等，水电费自行考虑，不包括桩基检测费 6.计算规则:按设计桩顶标高至桩尖底标高按长度计算，设计桩顶标高以上的长度在综合单价中考虑 7.部位：塔吊基础	m	1080			
4	01B099	截桩头	1.凿桩头、垃圾清理、外运	根	1268			

5E12CF9-E6B-70-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5	01B100	桩芯插筋	1.桩芯插筋，包括钢筋、钢板的制安等 2.计算规则：按图示尺寸以质量计算	t	63.4			
	地面							
6	010904003003	水泥砂浆保护层	1.砂浆厚度、规格：20厚1:3水泥砂浆 2.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	129.09			
7	01B101	细石混凝土找坡	1.最薄处50厚C20细石混凝土找坡，内配Φ6@200单层双向钢筋(钢筋单列) 2.部位：卫生间、盥洗室 3.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	129.09			
8	01B102	细石砼找坡层	1.厚度、规格：最薄处50厚C20细石砼找坡层，1%找坡，随打随抹 2.计算规则：按图示尺寸以面积计算 3.部位：热力小室等	m2	25.18			
9	01B103	地面填充层	1.轻骨料混凝土(容重不大于14KN/m3) 2.部位:卫生间、盥洗室、热力小室等 3.计算规则：按图示尺寸以体积计算	m3	3.8727			
10	01B104	平面砂浆找平层	1.砂浆厚度、规格：20厚水泥防水砂浆找平层 2.计算规则：按图示尺寸以面积计算 3.部位：集水坑、电梯坑	m2	302.47			
11	01B105	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:40厚C25细石砼随打随抹压光 2.部位：集水坑、电梯坑 3.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	91.63			
12	01B106	防水保护层	1.做法：15厚水泥防水砂浆压玻纤网格布 2.计算规则：按图示尺寸以面积计算 3.部位：集水坑、电梯坑	m2	210.84			
13	01B107	结构打磨	1.部位:配电室、设备间地面 2.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	178.1			
	混凝土结构							
14	010501001007	垫层	1.混凝土强度等级:150厚C20防腐砼 2.部位:桩承台	m3	760.4			
15	010501001008	垫层	1.混凝土强度等级:150厚C20防腐砼 2.部位:基础梁	m3	1392.51			
16	010404001003	垫层	1.混凝土强度等级:150厚防腐蚀C20砼 2.部位:一层地面楼板、集水坑	m3	1423.134			
17	010503001003	基础梁	1.混凝土强度等级:C35防腐蚀，抗渗等级P6 2.断面:综合	m3	52.1			
18	010501005003	桩承台基础	1.承台型式:独立式 2.混凝土强度等级:C35防腐蚀，抗渗等级P6	m3	9448.96			

5E1120F9-E6B1-4C0-8039-0CE059CADE2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19	010501004003	满堂基础	1.基础形式、材料种类:满堂基础 2.混凝土强度等级:C35防腐蚀，抗渗等级P6 3.含下翻梁等	m3	3041.25			
20	010501004004	满堂基础	1.基础形式、材料种类:满堂基础 2.混凝土强度等级:C35防腐蚀，抗渗等级P8 3.集水坑	m3	316.46			
21	010507004003	台阶	1.踏步高、宽:综合考虑 2.混凝土强度等级:C35	m3	9			
22	010504001010	直形墙	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C35防腐蚀，抗渗等级P6	m3	94.87			
23	010508001011	后浇带	1.部位:满堂基础 2.混凝土强度等级:C40防腐蚀 抗渗等级P6，掺入微膨胀剂 3.施工前两侧钢丝网隔断，内部清理干净	m3	119.96			
24	010508001012	后浇带	1.部位:墙 2.混凝土强度等级:C40防腐蚀 抗渗等级P6，掺入微膨胀剂 3.施工前两侧钢丝网隔断，内部清理干净	m3	2.54			
25	010512001001	预制平板	1.安装高度：综合考虑 2.单件体积：综合考虑 3.混凝土强度等级：C25 4.工作内容：含预制构件制作、运输、安装、灌缝等	m3	0.16			
26	01B108	桩芯砼	1.材质：C40膨胀混凝土 2.计算规则：按体积计算	m3	258.71917			
	钢筋工程							
27	010515001081	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：箍筋、HRB400，ϕ8 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	18.439			
28	010515001082	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：箍筋、HRB400，ϕ10 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	2.515			
29	010515001083	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：箍筋、HRB400，ϕ12 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	0.636			
30	010515001084	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：箍筋、HRB400，ϕ16 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	17.072			
31	010515001085	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300，ϕ4 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	0.05036			
32	010515001086	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300，ϕ6 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	0.25818			

5E1126F9-EC8E-4D1B-8039-0CF059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
33	010515001087	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ10 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	9.886			
34	010515001088	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ12 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	63.079			
35	010515001089	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ14 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	372.744			
36	010515001090	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ16 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	1.521			
37	010515001091	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ18 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	0.634			
38	010515001092	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ20 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	68.1			
39	010515001093	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ22 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	70.423			
40	010515001094	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ25 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	454.848			
41	010515001095	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ28 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	46.358			
42	010515009005	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格：综合考虑 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.钢筋形式:现场制作与成品购置综合考虑	t	8.18			
43	010903005003	钢板止水带	1.材质：300*3mm钢板止水带	m	973.4			
44	01B109	钢盖板	1.材料：6厚花纹钢板 2.含制作、运输、安装等 3.部位：集水坑 4.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	1			
	防水工程							

5E1125F9-F6BE-4770-8039-0CF059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
45	010903001007	卷材防水	1.卷材品种:SBC卷材 2.防水做法:0.7mm厚防水卷材（芯材厚度0.5mm，粘接料1.3mm）双层 3.工作内容：含防水搭接、附加层、基层处理等 4.工程量按实铺面积计算（含上返），防水搭接及附加层在综合单价中考虑	m2	513.145			
46	01B110	桩头防水	1.桩头水泥基渗透结晶防水涂料,做法详见图纸设计	个	14			
47	010904002007	涂膜防水	1.涂膜品种:1.5厚JS防水涂料	m2	5.64			
48	01B111	防水找平层	1.做法：最薄处20厚水泥防水砂浆找平层 2.计算规则：按图示尺寸以面积计算 3.部位：空调井	m2	13.6			
	坡道							
49	010507001001	坡道	1.100厚C20砼垫层，60厚C20混凝土面层，撒1:1水泥沙子抹光，与外墙接缝用嵌缝膏嵌缝 2.模板综合考虑 3.部位：坡道	m2	54.88			
50	010401012005	零星砌砖	1.墙体类型:蒸压粉煤灰砖MU10 2.墙体厚度:综合考虑 3.砂浆强度:M5.0水泥砂浆 4.施工部位:台阶、挡台及其他零星的构件	m3	6.05			
	3#厂房±0.000以下装饰工程							
	地面							
1	011101003010	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50厚C25细石砼随打随抹压光 2.内配Φ4@100单层双向钢筋(钢筋单列)	m2	25.18			
2	011102001008	石材楼地面	1.材料种类、规格:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层形式:20厚花岗岩地面	m2	371.57			
3	011102003005	块料楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:8-10厚600*600防滑地砖 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	129.09			
4	01B113	金刚砂地面	1.厚度:6kg/㎡ 2.专用设备打磨平整 3.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	12269.73			
5	011102003006	块料楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:8-10厚全瓷地砖 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位：客梯厅	m2	117.66			
6	01B114	细石混凝土地面	1.40厚C25细石混凝土随打随抹平压光 2.部位：管井 3.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	41.48			
7	011107001005	石材台阶面	1.材料种类、规格:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层形式:20厚花岗岩台阶 3.部位：室内台阶	m2	11.74			

5E12CF0-EDBE-4D-8039-0CF059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8	011107001006	石材台阶面	1.材料种类、规格:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层形式:20厚花岗岩 3.部位：室外台阶及平台	m2	77			
9	011101003011	细石混凝土楼地面	1.最薄处30厚C20细石砼找坡 2.部位：室外平台	m2	48.5			
	3#厂房±0.000以上土建工程							
	地面							
1	010904003004	水泥砂浆保护层	1.砂浆厚度、规格：20厚1:3水泥砂浆 2.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	389.77			
2	01B115	楼面细石混凝土找坡	1.最薄处50厚C20细石混凝土找坡，内配Φ6@200单层双向钢筋(钢筋单列) 2.部位：卫生间、盥洗室 3.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	389.76			
3	01B116	地面填充层	1.轻骨料混凝土(容重不大于14KN/m3) 2.部位:卫生间、盥洗室 3.计算规则：按图示尺寸以体积计算	m3	11.6928			
	混凝土结构							
4	010502001008	矩形柱	1.柱种类、断面:牛腿等综合考虑 2.混凝土强度等级:C45	m3	2941.35			
5	010502001009	矩形柱	1.柱种类、断面:牛腿等综合考虑 2.混凝土强度等级:C35	m3	1118.53			
6	010502001010	矩形柱	1.柱种类、断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30	m3	668.85			
7	010504001011	直形墙	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级：C30	m3	227.4			
8	010505001005	有梁板	1.板厚:综合考虑 2.混凝土强度等级:C35 3.随打随抹平费用综合考虑	m3	8977.3			
9	010505001006	有梁板	1.板厚:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30 3.随打随抹平费用综合考虑	m3	7262.18			
10	010506001009	直形楼梯	1.混凝土强度等级：C35 2.梯板厚度：100mm 3.含滑动支座挑板	m2	1028.118			
11	010506001010	直形楼梯	1.混凝土强度等级：C35 2.梯板厚度：每增减10mm 3.含滑动支座挑板	m2	2818.258			
12	010506001011	直形楼梯	1.混凝土强度等级：C30 2.梯板厚度：100mm 3.含滑动支座挑板	m2	574.2			
13	010506001012	直形楼梯	1.混凝土强度等级：C30 2.梯板厚度：每增减10mm 3.含滑动支座挑板	m2	1077.12			
14	010505008005	雨篷	1.厚度:综合考虑 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：首层	m3	1.98			
15	010505008006	雨篷	1.厚度:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：顶层	m3	4.05			
16	010505006001	栏板	1.混凝土强度等级:C30	m3	2.91			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17	010503004005	圈梁及压顶	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C25	m3	216.37			
18	010503004006	砼止水台	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C20 3.含门槛	m3	48.59			
19	010503005003	现浇过梁	1.梁截面：综合考虑 2.混凝土强度等级：C25	m3	32.96			
20	010510003001	预制过梁	1.安装高度：综合考虑 2.单件体积：综合考虑 3.混凝土强度等级：C25 4.工作内容：含预制构件制作、运输、安装、灌缝等	m3	10.94			
21	010502002004	构造柱	1.柱种类、断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C25	m3	435.51			
22	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1.混凝土强度等级:C35	m3	17.983			
23	010505007002	天沟(檐沟)、挑檐板	1.混凝土强度等级:C30	m3	12.26			
24	010514002005	其他构件	1.构件名称、规格:水簸箕（滴水板） 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.1024			
25	010508001013	后浇带	1.部位:梁、板 2.混凝土强度等级:C40，掺入微膨胀剂 3.施工前两侧钢丝网隔断，内部清理干净	m3	165.47			
26	010508001014	后浇带	1.部位:梁、板 2.混凝土强度等级:C35，掺入微膨胀剂 3.施工前两侧钢丝网隔断，内部清理干净	m3	163.4			
27	010508001015	后浇带	1.部位:墙 2.混凝土强度等级:C35，掺入微膨胀剂 3.施工前两侧钢丝网隔断，内部清理干净	m3	2.688			
28	010514002006	其他构件	1.构件名称、规格:门窗边预制块 2.混凝土强度等级:C20	m3	2.5			
29	010508001016	后浇带	1.部位:一、二层管井后浇板 2.混凝土强度等级:C40 膨胀砼 3.施工前两侧钢丝网隔断，内部清理干净	m3	1.02			
30	010508001017	后浇带	1.部位:三层及以上管井后浇板 2.混凝土强度等级:C35 膨胀砼 3.施工前两侧钢丝网隔断，内部清理干净	m3	0.89			
	钢筋工程							
31	010515001096	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：箍筋、HRB400，ϕ6 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	12.174			
32	010515001097	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：箍筋、HRB400，ϕ8 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	487.861			

5E1 2C9-E6BE-457D-8039-0CF059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
33	010515001098	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：箍筋、HRB400，ϕ10 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	342.682			
34	010515001099	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：箍筋、HRB400，ϕ12 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	22.472			
35	010515001100	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300，ϕ4 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	27.5923			
36	010515001101	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300，ϕ6 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	0.77952			
37	010515001102	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ6 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	7.424			
38	010515001103	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ8 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	482.368			
39	010515001104	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ10 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	90.966			
40	010515001105	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ12 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	35.878			
41	010515001106	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ14 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	22.793			
42	010515001107	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ16 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	13.572			
43	010515001108	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ20 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	91.393			
44	010515001109	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ22 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	38.632			
45	010515001110	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ25 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	334.721			

5E12CE9-F6BE-4770-8039-0CF059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
46	010515001111	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ28 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	14.462			
47	010515001112	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ12 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	159.448			
48	010515001113	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ14 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	58.698			
49	010515001114	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ16 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	20.939			
50	010515001115	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ18 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	29.554			
51	010515001116	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ20 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	116.706			
52	010515001117	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ22 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	174.124			
53	010515001118	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500，ϕ25 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	1151.953			
54	010515001119	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：砌体加固筋HRB400，ϕ6 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	29.8			
55	010515009006	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格：综合考虑 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.钢筋形式:现场制作与成品购置综合考虑	t	4.1			
56	010516003017	机械连接	1.连接方式：直螺纹套筒 2.钢筋规格：22≤ϕ≤25	个	12758			
57	010516003018	机械连接	1.连接方式：直螺纹套筒 2.钢筋规格：ϕ＞25	个	374			
58	010516003019	机械连接	1.连接方式：电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	608			
59	010516003020	机械连接	1.连接方式：电渣压力焊 2.规格:ϕ20	个	3282			
60	010515011009	植筋	1.钢筋直径：ϕ6 2.包括钻孔、清洁、插筋、灌胶、修复等 3.不含钢筋费用	根	35375			

5E1120F9-E6BE-4770-8039-0CF059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
61	010515011010	植筋	1.钢筋直径：ϕ8 2.包括钻孔、清洁、插筋、灌胶、修复等 3.不含钢筋费用	根	753			
62	010515011011	植筋	1.钢筋直径：ϕ10 2.包括钻孔、清洁、插筋、灌胶、修复等 3.不含钢筋费用	根	1812			
63	010515011012	植筋	1.钢筋直径：ϕ12 2.包括钻孔、清洁、插筋、灌胶、修复等 3.不含钢筋费用	根	8229			
64	010515011013	植筋	1.钢筋直径：ϕ14 2.包括钻孔、清洁、插筋、灌胶、修复等 3.不含钢筋费用	根	1835			
65	010607005006	钢丝网	1.材料品种、规格：ϕ≥1.6mm，孔径≤20*20mm热镀锌电焊钢丝网 2.工作内容：含搭接、返边、射钉（或钢钉）、铁垫片等固定件 3.部位：楼梯间内墙、走廊内墙	m2	12433.79			
66	010607005007	钢丝网	1.材料品种、规格：ϕ≥1.2mm，孔径≤20*20mm热镀锌电焊钢丝网 2.工作内容：含搭接、返边、射钉（或钢钉）、铁垫片等固定件 3.部位：填充墙与混凝土墙交接部位、安装线管剔槽部位、预留洞口背面等	m2	8928.684			
67	010607005008	钢丝网	1.材料品种、规格：ϕ≥1.6mm，孔径≤15*15mm热镀锌电焊钢丝网 2.工作内容：含搭接、返边、射钉（或钢钉）、铁垫片等固定件 3.部位：消防栓背面	m2	173.88			
68	010516002005	预埋铁件	1.钢材品种:Q235B 2.涂装：钢构件表面均需除锈和做防锈处理，满足设计并达到规范和验收要求	t	34.693			
69	010516002006	铁爬梯	1.钢材种类:预埋铁件 2.详见图集L13J8-P95 3.部位：屋面铁爬梯	t	0.8			
70	010606013003	零星钢构件	1.部位：吊顶转换层 2.钢材品种、规格:Q235B,L50*3@1000，M12化学锚栓固定	t	2.77			
	砌筑工程							
71	010402001004	砌块墙	1.砖品种、规格、强度等级：B05级自保温蒸压加气混凝土砌块，强度等级不低于A3.5 2.墙体类型：外墙 3.砂浆强度等级、配合比：M5.0配套砂浆砌筑 4.砌筑高度：综合考虑 5.内容：包括高台虎头砖、腰线、门窗套、留洞、安放木砖、铁件、墙体顶部处理及底部砖砌体等零星项目	m3	2183.6707			

5E112CF9-E6BE-4D0-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
72	010402001005	砌块墙	1.墙体类型:B06加气砼砌块，强度等级A3.5 2.墙体厚度:综合考虑 3.砂浆强度:Ma5.0砂浆 4.砌筑高度：综合考虑	m3	3263.42			
73	010402001006	砌块墙	1.砖品种、规格、强度等级：B06级蒸压加气混凝土砌块(有防火要求)，强度等级不低于A3.5 2.墙体类型：内墙 3.砂浆强度等级、配合比：M5.0配套砂浆砌筑 4.砌筑高度：综合考虑 5.内容：包括高台虎头砖、腰线、门窗套、留洞、安放木砖、铁件、墙体顶部处理及底部砖砌体等零星项目	m3	1361.31			
74	010401012006	零星砌砖	1.名称:砖砌台阶 2.详见图纸 3.部位：屋面出入口台阶	m3	2.74			
75	010401012007	零星砌砖	1.砖品种、规格、强度等级：综合考虑 2.砂浆强度等级：水泥砂浆,标号综合考虑 3.部位：卫生间蹲便台等	m3	3			
	门窗工程							
76	01B117	甲级防火门	1.门的类型:钢制甲级防火门 2.门框及门套线:综合考虑 3.五金件及门锁:综合考虑，符合设计要求 4.工作内容:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件详见图纸设计 5.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	36.76			
77	01B118	乙级防火门	1.门的类型:钢制乙级防火门 2.门框及门套线:综合考虑 3.五金件及门锁:综合考虑，符合设计要求 4.工作内容:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件详见图纸设计 5.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	337.08			
78	01B119	丙级防火门	1.门的类型:钢制丙级防火门 2.门框及门套线:综合考虑 3.五金件及门锁:综合考虑，符合设计要求 4.工作内容:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件详见图纸设计 5.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	115.56			
79	010803001003	金属卷帘(闸)门	1.门的类型:钢制卷帘门 2.电动装置品种、规格:综合考虑 3.工程量计算规则：按洞口尺寸计算	m2	137			
80	010803002003	防火卷帘(闸)门	1.门的类型:钢质电动特级防火卷帘，耐火极限不低于3小时 2.电动装置品种、规格:综合考虑 3.工程量计算规则：按洞口尺寸计算	m2	1751.8			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
81	010801001006	木门	1.尺寸：M0924 2.门框及门套线:综合考虑 3.五金件及门锁:综合考虑，符合设计要求 4.工作内容:含门锁、合页等五金件详见图纸设计	樘	24			
82	010801001007	木门	1.尺寸：M1024 2.门框及门套线:综合考虑 3.五金件及门锁:综合考虑，符合设计要求 4.工作内容:含门锁、合页等五金件详见图纸设计	樘	14			
83	010802001003	铝合金门	1.窗的类型:铝合金平开门 2.铝材:65断桥系列，主型材壁厚≥1.4mm 3.外框颜色:外灰内白粉末喷涂，粉末涂层厚度不小于40um 4.玻璃：5+12(A)+5双层无色中空玻璃，大于2平米玻璃采用6+12A+6 5.工作内容:根据图纸设计需做安全玻璃、防火玻璃的部位、铝型材、窗锁、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等，详见图纸设计 6.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	122.4			
84	010802001004	铝合金门	1.窗的类型:铝合金门联窗 2.铝材:65断桥系列，主型材壁厚≥1.4mm 3.外框颜色:外灰内白粉末喷涂，粉末涂层厚度不小于40um 4.玻璃：5+12(A)+5双层无色中空玻璃，大于2平米玻璃采用6+12A+6 5.工作内容:根据图纸设计需做安全玻璃、防火玻璃的部位、铝型材、窗锁、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等，详见图纸设计 6.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	47.7			
85	010807001006	铝合金窗	1.窗的类型:铝合金平开窗，固定窗扇综合考虑在内 2.铝材:65断桥系列，主型材壁厚≥1.4mm 3.外框颜色:外灰内白粉末喷涂，粉末涂层厚度不小于40um 4.玻璃：5+12(A)+5双层无色中空玻璃，大于2平米玻璃采用6+12A+6 5.工作内容:根据图纸设计需做安全玻璃、防火玻璃的部位、铝型材、窗锁、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等，详见图纸设计 6.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	4240.06			

5E12CF9-E6B-4-8039-0CF059CADE2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
86	010807001007	铝合金窗	1.窗的类型:铝合金推拉窗，固定窗扇综合考虑在内 2.铝材:80断桥系列，主型材壁厚≥1.4mm 3.外框颜色:外灰内白粉末喷涂，粉末涂层厚度不小于40um 4.玻璃：5+12(A)+5双层无色中空玻璃，大于2平米玻璃采用6+12A+6 5.工作内容:根据图纸设计需做安全玻璃、防火玻璃的部位、铝型材、窗锁、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等，详见图纸设计 6.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	494.08			
87	010807001008	铝合金窗	1.窗的类型:铝合金固定窗，综合考虑异形窗 2.铝材:65断桥系列，主型材壁厚≥1.4mm 3.外框颜色:外灰内白粉末喷涂，粉末涂层厚度不小于40um 4.玻璃：5+12(A)+5双层无色中空玻璃，大于2平米玻璃采用6+12A+6 5.工作内容:根据图纸设计需做安全玻璃、防火玻璃的部位、铝型材、窗锁、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等，详见图纸设计 6.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	620.48			
88	010807001009	铝合金窗	1.窗的类型:铝合金外悬+推拉窗，固定窗扇综合考虑在内 2.铝材:80断桥系列，主型材壁厚≥1.4mm 3.外框颜色:外灰内白粉末喷涂，粉末涂层厚度不小于40um 4.玻璃：5+12(A)+5双层无色中空玻璃，大于2平米玻璃采用6+12A+6 5.工作内容:根据图纸设计需做安全玻璃、防火玻璃的部位、铝型材、窗锁、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等，详见图纸设计 6.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	122.64			

5E112CF9-E6BE-4018039-0CF059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
89	010807001010	铝合金窗	1.窗的类型:铝合金外悬窗，固定窗扇综合考虑在内 2.铝材:65断桥系列，主型材壁厚≥1.4mm 3.外框颜色:外灰内白粉末喷涂，粉末涂层厚度不小于40um 4.玻璃：5+12(A)+5双层无色中空玻璃，大于2平米玻璃采用6+12A+6 5.工作内容:根据图纸设计需做安全玻璃、防火玻璃的部位、铝型材、开启装置、窗锁、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等，详见图纸设计 6.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	18			
90	01B120	贴磨砂膜	1.卫生间窗内侧贴磨砂膜 2.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	96.12			
91	010807003003	铝合金防雨百叶窗	1.具体尺寸详见图纸	m2	9.845			
92	010801001008	电动开启装置	1.规格、开启方式、面积:开启角度大于70度，其他详见图纸 2.含配套的配电箱及控制装置 3.计算规则:按套计算	套	32			
	其他项目							
93	010103004003	竣工清理	1.建筑垃圾清理、运输、集中堆放、外运及消纳	m3	452018.637			
94	01B121	钢结构雨篷	1.材料品种、规格:外包铝板，满足设计要求 2.钢材品种、规格：钢骨架 3.安装方式:综合考虑 4.工作内容：包含制作、除锈、油漆、运输、安装、检验试验、及与其相关的施工措施项目等完成此项目所需要的全部内容 5.做法及要求：按图集07SG528-1-p32-JP2-B6060-2，满足规范要求 6.计算规则：按雨棚水平投影面积计算	m2	315.12			
95	01B122	楼梯滑动支座	1.具体做法:5厚聚四氟乙烯板,宽度260mm,缝内填充聚苯板 2.其他:满足设计规范要求 3.计算规则：按面积计算	m2	53.89			
96	01B123	竣工铭牌	1.尺寸：综合考虑 2.材质：不锈钢 3.厚度：满足甲方要求	个	1			
97	01B124	蹲便台（180MM高）	1.详见图集L13J11-P66 2.a、钢筋砼楼板（砼垫层）b、20厚1：3水泥砂浆找平 c、陶粒砼垫层。	个	84			
	防水、找平层、屋面及保温工程等							
98	010904002008	涂膜防水	1.涂膜品种:1.5厚JS防水涂料 2.部位:综合考虑	m2	15535.21			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
99	010903001008	卷材防水	1.卷材品种:SBC卷材 2.防水做法:0.7mm厚防水卷材（芯材厚度0.5mm，粘接料1.3mm）双层 3.工作内容：含防水搭接、附加层、基层处理等 4.工程量按实铺面积计算（含上返），防水搭接及附加层在综合单价中考虑 5.部位：综合考虑	m2	531.76			
100	01B125	防水找平层	1.做法：10厚水泥防水砂浆找平层 2.计算规则：按图示尺寸以面积计算 3.部位：卫生间墙面	m2	1488.27			
101	011001003009	保温隔热墙面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：70厚混凝土复合保温板(50厚挤塑聚苯板+20厚保护层) 2.包含保温板外支撑及防护等费用 3.部位：砼外墙梁、柱	m2	5790.985			
102	011001003010	保温隔热墙面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：25厚玻化微珠	m2	18484.78			
103	01B126	屋面刚性防水层	1.60厚C25混凝土，内配ϕ4@100双向钢筋网片（钢筋单列），(4mx4m分格,缝宽20,密封胶嵌缝,钢筋网在分格缝处断开) 2.部位：屋面、雨棚 3.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	13796.15			
104	01B127	屋面隔离层	1.聚酯无纺布200g/m2，一层 2.部位：屋面、雨棚 3.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	13881.86			
105	010902001003	屋面卷材防水	1.基层处理剂一道，3+4厚SBS改性沥青防水卷材(I型),遇墙上翻高出完成面不少于500 2.材质见设计要求 3.工程量按实铺面积计算（含上返），防水搭接及附加层在综合单价中考虑 4.部位:屋面、雨棚	m2	14458.39			
106	01B128	屋面找平层	1.厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.部位：屋面、雨棚 3.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	13796.15			
107	01B129	屋面找坡层	1.最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土2%找坡抹平 2.部位:屋面、雨棚 3.计算规则：按图示尺寸以体积计算	m3	2471.77157			
108	011001001007	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：B1憎水挤塑聚苯板100厚 2.铺贴方式：综合考虑	m2	13634.7			

5E112CF9-E6BE-4D1B-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
109	010903001009	卷材防水	1.卷材品种:SBC卷材 2.防水做法:0.8mm厚防水卷材（芯材厚度≥0.6，粘接料1.3mm）双层 3.工作内容：含防水搭接、附加层、基层处理等 4.工程量按实铺面积计算（含上返），防水搭接及附加层在综合单价中考虑 5.部位：屋面	m2	14221.2			
110	01B130	平面砂浆找平层	1.部位：屋面 2.20厚1:3水泥砂浆 3.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	13634.7			
111	01B131	屋面刚性防水层	1.20厚防水抗裂砂浆,面层压入玻纤网格布 2.部位：雨棚顶 3.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	85.71			
112	01B132	屋面找平层	1.厚度、砂浆配合比：最薄20厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位：小雨棚 3.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	85.71			
113	011001001008	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚无机保温砂浆 2.部位：综合考虑	m2	161.45			
114	011001001009	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：25厚无机保温砂浆 2.部位：综合考虑	m2	17.98			
115	011001002003	保温隔热天棚	1.25厚无机保温砂浆+5厚抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布 2.部位:雨蓬底	m2	218.15			
116	010903004005	内墙面、室内顶棚变形缝	1.参见图集L13J14-P17-1、2 2.材质：1mm厚铝板	m	1227.2			
117	010904004003	楼(地)面变形缝	1.参见图集L13J14-P9-3、4 2.材质：1mm厚铝板	m	442.4			
118	010902008003	屋面变形缝	1.参见图集L13J14-P26-1、3 2.材质：1mm厚铝板	m	121.8			
119	010903004006	外墙面变形缝	1.参见图集L13J14-P23-1、2 2.材质：1mm厚铝板	m	151.6			
120	01B133	屋面排气立管	1.参见图集L13J5-1-A16/A21 2.梅花布置 3.部位：屋面 4.计算规则：按个数计算	个	210			
121	01B134	溢流管	1.材质：Φ110PVC 2.长度：墙宽外伸150mm,墙宽综合考虑 3.部位：雨蓬等 4.计算规则：按个数计算	个	4			
122	01B135	防水找平层	1.做法：最薄处20厚水泥防水砂浆找平层 2.计算规则：按图示尺寸以面积计算 3.部位：空调井	m2	47.2			
123	01B136	墙面一般抹灰	1.墙体类型：综合考虑 2.5厚聚合物水泥砂浆找平层 3.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	17743.77			

5E1 2CF0-E0BE-4D10-8039-0CF059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
124	01B137	墙面聚合物砂浆	1.墙面2-3厚聚合物砂浆 2.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	1520.23			
125	01B138	墙面一般抹灰	1.墙体类型：综合考虑 2.5厚聚合物防水抗裂砂浆(干粉乳液型) 3.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	17743.77			
	3#厂房±0.000以上装饰工程							
	地面							
1	011102003007	块料楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:8-10厚600*600防滑地砖 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位：卫生间、盥洗室等	m2	389.77			
2	011102001009	石材楼地面	1.材料种类、规格:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层形式:20厚花岗岩	m2	607.95			
3	011106001003	石材楼梯面层	1.材料种类、规格:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层形式:20厚花岗岩	m2	1653.51			
4	011102003008	块料楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:8-10厚全瓷地砖 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位：客梯厅	m2	352.96			
5	011107001007	石材台阶面	1.材料种类、规格:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层形式:20厚花岗岩台阶 3.部位：屋顶出屋面	m2	8.67			
6	011101003012	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50厚C25细石砼随打随抹压光	m2	355.06			
7	011105002007	石材踢脚线	1.面层材料种类:10厚花岗岩 2.形式:直线型 3.粘接方式:15mm厚M15水泥砂浆抹平，压入耐碱玻纤网，配套专用胶粘剂	m2	274.91			
8	011105002008	石材踢脚线	1.面层材料种类:10厚花岗岩 2.形式:异型 3.粘接方式:15mm厚M15水泥砂浆抹平，压入耐碱玻纤网，配套专用胶粘剂 4.部位：楼梯间	m2	122.24			
9	011105003003	块料踢脚线	1.面层材料种类:10厚面砖踢脚,水泥浆擦缝或填缝剂填缝 2.形式:直线型 3.粘接方式:20mm厚1:2.5水泥砂浆分两次抹平，压入耐碱玻纤网，配套专用胶粘剂 4.部位：块材地面房间	m2	67.07			
10	01B145	涂料踢脚	1.20厚M15水泥砂浆抹平压实,压入耐碱玻纤网 2.灰色无机涂料踢脚 3.部位：混凝土地面房间 4.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	890.84			
11	01B146	地面固化	1.做法：打磨平整，进行常规固地坪化施工 2.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	355.06			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12	01B147	细石混凝土地面	1.40厚C25细石混凝土随打随抹平压光 2.部位：管井 3.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	190.86			
	墙面							
13	01B148	墙面界面剂	1.做法：墙面界面剂 2.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	70930.94			
14	011201001015	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.材料种类、配合比、厚度:20厚1:2.5水泥砂浆 3.部位：通风竖井	m2	4460.53			
15	011201001016	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.材料种类、配合比、厚度:20厚1:2.5水泥砂浆 3.部位：楼梯间，人流通道	m2	12433.79			
16	011201001017	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.材料种类、配合比、厚度:9厚1:3水泥砂浆+6厚1:2水泥砂浆	m2	39265.11			
17	011406003002	满刮腻子	1.做法：2mm厚柔性耐水腻子分遍批刮、磨平，达到成活标准 2.计算规则：按图示尺寸以面积计算 3.含阴阳角条等费用 4.部位：公共区域内墙、柱	m2	12433.79			
18	011406003003	满刮腻子	1.做法：2mm厚柔性普通腻子分遍批刮、磨平，达到成活标准 2.计算规则：按图示尺寸以面积计算 3.含阴阳角条等费用 4.部位：厂房、仓库内墙、柱	m2	47351.72			
19	011204003003	块料墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.结合层：3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 3.面层材料种类、规格、铺贴形式:4~5厚300*600釉面砖,填缝剂擦缝	m2	1520.23			
20	01B149	耐碱玻璃纤维网格布	1.做法：墙、柱面耐碱玻璃纤维网格布 2.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	69442.67			
21	01B150	外墙真石漆	1.做法：外墙真石漆，包括基层耐水腻子，底漆、面漆、分格嵌缝等，达到成活标准 2.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	18754.17			
	顶棚							
22	011302001005	天棚吊顶	1.吊顶形式:综合考虑 2.龙骨材料种类:直径6钢筋吊杆，双向中距小于1200mm，配套金属龙骨 3.基、面层材料种类:铝合金方板	m2	388.27			

5E12CF9-E6B-470-8039-0CF059CADE2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
23	011302001006	天棚吊顶	1.吊顶形式:综合考虑 2.龙骨材料种类:铝合金配套金属龙骨，主龙骨中距900-1000，T型龙骨中距300或600，横撑中距600 3.基、面层材料种类:15厚600*600硅钙板	m2	460.94			
24	011301001003	天棚抹灰	1.基层类型:综合考虑 2.抹灰厚度、材料种类:3厚聚合物防水砂浆	m2	388.27			
25	011406003004	满刮腻子	1.基层类型：综合考虑，含楼板底面打磨平整 2.涂料类型：2-3厚柔韧型耐水腻子 3.部位：各类设备间、公共区域	m2	3847.97			
26	011406003005	满刮腻子	1.基层类型：综合考虑，含楼板底面打磨平整 2.涂料类型：2-3厚柔韧型普通腻子 3.部位：无吊顶房间	m2	86072.62			
27	01B151	楼梯滴水线	1.瓷砖滴水线50mm宽 2.部位：楼梯间梯段 3.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	33.717			
	其他项目							
28	011505001003	卫生间洗面台	1.材质：15厚人造大理石台面、挡水、裙边 2.角钢支架型号：综合 3.工作内容：铁架制安、理石安装、理石开孔、磨边等详见图纸设计 4.计算规则：按水平投影面积计算	m2	26.72			
29	011210005005	卫生间隔断	1.材质：三聚氰胺板 2.工作内容：制作、安装、预埋件及五金件等 3.详见L13J11P101	蹲位	84			
30	011210005006	卫生间小便器隔断	1.小便器三聚氰胺板 2.参见图集L13J11P106	个	32			
31	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1.制作要求：楼梯栏杆图集22J403-1-2-8-A3,栏杆高900,水平段栏大于500时杆净高为1100,垂直杆件净距小于等于110 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢管 3.辅材：膨胀螺栓、连接件等 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护、费用等 5.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求	m	674.34			
32	011503001006	防护栏杆	1.材料:不锈钢 2.高度：栏杆高度为850 3.工作内容：栏杆制作、安装、预埋件等 4.计算规则：按图示尺寸以延长米计算 5.位置：楼梯间护窗	m	18.4			
33	011503001007	防护栏杆	1.材料:不锈钢 2.高度：栏杆高度为900 3.工作内容：栏杆制作、安装、预埋件等 4.计算规则：按图示尺寸以延长米计算 5.位置：楼梯间护窗	m	12			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
34	011503001008	防护栏杆	1.材料:不锈钢 2.高度：栏杆高度为1100 3.工作内容：栏杆制作、安装、预埋件等 4.计算规则：按图示尺寸以延长米计算 5.位置：室外台阶	m	39.9			
35	01B152	门洞套线	1.材质：发纹不锈钢原色大门套 2.面层规格：综合考虑 3.基层龙骨综合考虑 4.计算规则：按延长米计算	m	240			
36	011102001010	大理石门槛石	1.面层材料种类、规格:20厚大理石 2.结合层材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	4.88			
	3#厂房安装工程							
	强电系统							
1	030404017049	配电箱	1.名称:消防电梯配电箱WDXTAT1、WDXTAT2、WDXTAT3、WDXTAT4 2.规格:参考尺寸600×800×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	4			
2	030404017050	配电箱	1.名称:普通电梯配电箱WDDTAP1、WDDTAP2 2.规格:参考尺寸600×800×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	2			
3	030404017051	配电箱	1.名称:加压电梯配电箱WDJYAT11、WDJYAT12、WDJYAT21、WDJYAT22 2.规格:参考尺寸800×1000×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	4			
4	030404017052	配电箱	1.名称:配电箱1AL21~4AL21 2.规格:参考尺寸600×450×120 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	4			
5	030404017053	配电箱	1.名称:楼层双电源切换配电箱 1ATE1 2.规格:参考尺寸600×600×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
6	030404017054	配电箱	1.名称:楼层双电源切换配电箱 2ATE1 2.规格:参考尺寸600×600×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
7	030404017055	配电箱	1.名称:楼层双电源切换配电箱 3ATE1 2.规格:参考尺寸600×600×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
8	030404017056	配电箱	1.名称:楼层双电源切换配电箱 4ATE1 2.规格:参考尺寸600×600×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			

5E1120F0-E6BE-47D-8039-0CF059CADFE2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9	030404017057	配电箱	1.名称:楼层双电源切换配电箱 1ATE2 2.规格:参考尺寸600×600×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
10	030404017058	配电箱	1.名称:楼层双电源切换配电箱 2ATE2 2.规格:参考尺寸600×600×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
11	030404017059	配电箱	1.名称:楼层双电源切换配电箱 3ATE2 2.规格:参考尺寸600×600×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
12	030404017060	配电箱	1.名称:楼层双电源切换配电箱 4ATE2 2.规格:参考尺寸600×600×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
13	030404017061	配电箱	1.名称:楼层双电源切换配电箱 1ATE3 2.规格:参考尺寸600×600×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
14	030404017062	配电箱	1.名称:楼层双电源切换配电箱 2ATE3 2.规格:参考尺寸600×600×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
15	030404017063	配电箱	1.名称:楼层双电源切换配电箱 3ATE3 2.规格:参考尺寸600×600×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
16	030404017064	配电箱	1.名称:楼层双电源切换配电箱 4ATE3 2.规格:参考尺寸600×600×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
17	030404017065	配电箱	1.名称:楼层双电源切换配电箱 1ATE4 2.规格:参考尺寸600×600×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
18	030404017066	配电箱	1.名称:楼层双电源切换配电箱 2ATE4 2.规格:参考尺寸600×600×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
19	030404017067	配电箱	1.名称:楼层双电源切换配电箱 3ATE4 2.规格:参考尺寸600×600×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			

5E112CF0-E6BE-4D7D-8039-0CF059CADFE2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
20	030404017068	配电箱	1.名称:楼层双电源切换配电箱 4ATE4 2.规格:参考尺寸 600×600×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
21	030404017069	配电箱	1.名称:层照明配电箱1AL1 2.规格:参考尺寸 500×500×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
22	030404017070	配电箱	1.名称:层照明配电箱2AL1 2.规格:参考尺寸 500×500×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
23	030404017071	配电箱	1.名称:层照明配电箱3AL1 2.规格:参考尺寸 500×500×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
24	030404017072	配电箱	1.名称:层照明配电箱4AL1 2.规格:参考尺寸 500×500×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
25	030404017073	配电箱	1.名称:层照明配电箱1AL2 2.规格:参考尺寸 500×500×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
26	030404017074	配电箱	1.名称:层照明配电箱2AL2 2.规格:参考尺寸 500×500×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
27	030404017075	配电箱	1.名称:层照明配电箱3AL2 2.规格:参考尺寸 500×500×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
28	030404017076	配电箱	1.名称:层照明配电箱4AL2 2.规格:参考尺寸 500×500×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
29	030404017077	配电箱	1.名称:层照明配电箱1AL3 2.规格:参考尺寸 500×500×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
30	030404017078	配电箱	1.名称:层照明配电箱2AL3 2.规格:参考尺寸 500×500×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
31	030404017079	配电箱	1.名称:层照明配电箱3AL3 2.规格:参考尺寸 500×500×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
32	030404017080	配电箱	1.名称:层照明配电箱4AL3 2.规格:参考尺寸 500×500×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			

5E1 20F9-E6B 70-8039-0CE059CADE2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
33	030404017081	配电箱	1.名称:层照明配电箱1AL4 2.规格:参考尺寸 500×500×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
34	030404017082	配电箱	1.名称:层照明配电箱2AL4 2.规格:参考尺寸 500×500×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
35	030404017083	配电箱	1.名称:层照明配电箱3AL4 2.规格:参考尺寸 500×500×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
36	030404017084	配电箱	1.名称:层照明配电箱4AL4 2.规格:参考尺寸 500×500×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
37	030404034013	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:10A	个	76			
38	030404034014	照明开关	1.名称:防水单联开关 2.规格:10A	个	2			
39	030404034015	照明开关	1.名称:单联双控开关 2.规格:10A	个	8			
40	030404034016	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:10A	个	20			
41	030404034017	照明开关	1.名称:三联单控开关 2.规格:10A	个	1			
42	030404034018	照明开关	1.名称:密闭单联单控开关 2.规格:10A	个	10			
43	030404034019	照明开关	1.名称:密闭单联双控开关 2.规格:10A	个	6			
44	030404034020	照明开关	1.名称:电动排烟窗联动控制开关	个	18			
45	030404035009	插座	1.名称:五孔插座 2.规格:10A	个	52			
46	030404035010	插座	1.名称:三孔插座 2.规格:16A	个	24			
47	030404035011	插座	1.名称:密闭防水五孔插座 2.规格:10A	个	12			
48	030408001021	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZN-YJY-5×16mm2 3.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4.含电缆头制作及安装	m	42			
49	030408001022	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:NH-YJY-4×25+1×16mm2 3.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4.含电缆头制作及安装	m	39.06			
50	030408001023	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:YJV-4×25+1×16mm2 3.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4.含电缆头制作及安装	m	84.59			

5E12CF0-E6B-4071-8039-0CF059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
51	030408001024	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格: YJV-4×50+1×25mm2 3.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4.含电缆头制作及安装	m	63.228			
52	030408001025	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格: YJV-4×70+1×35mm2 3.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4.含电缆头制作及安装	m	677			
53	030408001026	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格: YJV-4×95+1×50mm2 3.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4.含电缆头制作及安装	m	378			
54	030408001027	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:YTTW-5×6mm2 3.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4.含电缆头制作及安装	m	192.36			
55	030408001028	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:YTTW-5×10mm2 3.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4.含电缆头制作及安装	m	88.515			
56	030408001029	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:YTTW-5×16mm2 3.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4.含电缆头制作及安装	m	2595.9			
57	030408001030	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格: YTTW-4×35+1×16mm2 3.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4.含电缆头制作及安装	m	1652.5			
58	030409002005	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:40×4 3.安装形式:砖、混结构暗敷设	m	50			
59	030409002006	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:40×4 3.安装形式:砖、混结构明敷设	m	120			
60	030409003003	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装部位:利用建筑物主筋引下，含接地电阻测试点 3.符合设计及规范验收要求	m	2103			
61	030409004003	均压环	1.基础圈梁水平钢筋连成闭合回路，并应与防雷装置的引下线相连接 2.柱主筋与圈梁钢筋焊接 3.符合设计及规范验收要求	m	4062.464			
62	030409005003	避雷网	1.材质:热镀锌圆钢 2.规格:Φ10 3.符合设计及规范验收要求	m	4627.3			
63	030409008003	等电位端子箱	1.名称:总等电位箱MEB 2.规格:300×200×120	套	1			
64	030411001042	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	6345.1574			

5E1A0F9-EDBE-4A6D-8039-0CF059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
65	030411001043	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	1807.848			
66	030411001044	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG32 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	125.475			
67	030411001045	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG40 3.配置形式:砖、混凝土结构明配	m	31.815			
68	030411001046	配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	20			
69	030411001047	配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	26.88			
70	030411001048	配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC80 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	15			
71	030411001049	配管	1.材质:金属软管 2.规格:Φ20	m	500			
72	030411003016	桥架	1.名称:消防电力桥架 2.规格:200×100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.支吊架:制作安装及防腐 6.桥架防火封堵、接地符合规范要求	m	300.825			
73	030411003017	桥架	1.名称:消防电力桥架 2.规格:300×100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.支吊架:制作安装及防腐 6.桥架防火封堵、接地符合规范要求	m	154.791			
74	030411003018	桥架	1.名称:消防电力桥架 2.规格:(150+150)×100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.支吊架:制作安装及防腐 6.桥架防火封堵、接地符合规范要求	m	326.1825			
75	030411003019	桥架	1.名称:普通电力桥架 2.规格:100×100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.支吊架:制作安装及防腐 6.桥架防火封堵、接地符合规范要求	m	28.6			
76	030411003020	桥架	1.名称:普通电力桥架 2.规格:200×100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.支吊架:制作安装及防腐 6.桥架防火封堵、接地符合规范要求	m	626.325			

5E112CF9-E6BE-47D-8039-0CF059CADFE2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
77	030411003021	桥架	1.名称:普通电力桥架 2.规格:300×150 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.支吊架:制作安装及防腐 6.桥架防火封堵、接地符合规范要求	m	278.019			
78	030411003022	桥架	1.名称:普通电力桥架 2.规格:400×200 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.支吊架:制作安装及防腐 6.桥架防火封堵、接地符合规范要求	m	51.135			
79	030411003023	桥架	1.名称:普通电力桥架 2.规格:600×200 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.支吊架:制作安装及防腐 6.桥架防火封堵、接地符合规范要求	m	134.8			
80	030411004051	配线	1.名称:铜芯绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:BV-2.5mm2	m	14784.525			
81	030411004052	配线	1.名称:铜芯绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:BV-4mm2	m	3917			
82	030411004053	配线	1.名称:铜芯绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:BV-10mm2	m	1539.195			
83	030411004054	配线	1.名称:铜芯绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-BV-1.5mm2	m	40			
84	030411004055	配线	1.名称:铜芯绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-BV-2.5mm2	m	1347.6			
85	030411004056	配线	1.名称:铜芯绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-BV-4mm2	m	8918.196			
86	030411004057	配线	1.名称:铜芯绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-BV-10mm2	m	156.765			
87	030411004058	配线	1.名称:铜芯绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:WDZN-BYJ-4mm2	m	2188.0425			
88	030411004059	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:NH-RVS-2×1.5mm2	m	182.595			
89	030411004060	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.导线用途、配线形式、部位:管内穿线 3.规格:NH-RVV-7×1.0mm2	m	36.75			
90	030411005009	接线箱	1.名称:T接箱 2.规格:主线5×16支线5×6	个	24			

5E1 2CF9-E6BE-47D-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
91	030411005010	接线箱	1.名称:T接箱 2.规格:主线5×16支线5×10	个	8			
92	030411005011	接线箱	1.名称:T接箱 2.规格:主线4×70+1×35支线4×25+1×16	个	16			
93	030412001009	普通灯具	1.名称:防水防尘LED灯 2.规格:18W 3.安装方式:吸顶式	套	76			
94	030412001010	普通灯具	1.名称:红外光控LED灯 2.规格:18W 3.安装方式:吸顶式	套	138			
95	030412001011	普通灯具	1.名称:LED灯 2.规格:32W 3.安装方式:吸顶式	套	40			
96	030412001012	普通灯具	1.名称:墙上壁灯 2.规格:18W	套	30			
97	030412001013	普通灯具	1.名称:电梯井道灯 2.规格:18W	套	48			
98	030412005007	荧光灯	1.名称:单管LED灯 2.规格:18W 3.安装形式:吸顶式	套	14			
99	030412005008	荧光灯	1.名称:单管LED灯 2.规格:18W 3.安装形式:墙壁式	套	8			
100	030412005009	荧光灯	1.名称:LED灯条形灯 2.规格:2×18W 3.安装形式:吸顶式	套	4			
101	030412005010	荧光灯	1.名称:带蓄电池LED条形灯 2.规格:2×18W 3.安装形式:吊装	套	12			
102	030413002019	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ20	m	2839.2			
103	030413002020	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ32	m	200			
104	030414011003	接地装置	1.名称:接地装置调试	系统	1			
	弱电预留							
105	030411001050	配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC80 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	15			
106	030411003024	桥架	1.名称:弱电桥架 2.规格:200×100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.支吊架:制作安装及防腐 6.桥架防火封堵、接地符合规范要求	m	132.8			
107	030411003025	桥架	1.名称:弱电桥架（设隔板） 2.规格:200×100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.支吊架:制作安装及防腐 6.桥架防火封堵、接地符合规范要求	m	319.68			
108	030411005012	接线箱	1.名称:光分纤箱 2.规格:参考尺寸800×600×200 3.安装形式:悬挂式	个	1			
	给排水系统							

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
109	031001005005	铸铁管	1.安装部位:室内出屋面 2.介质:污水 3.材质:机制柔性抗震铸铁管 4.规格:DN100 5.连接形式:法兰连接 6.含预留孔洞、堵洞、打洞等	m	10			
110	031001005006	铸铁管	1.安装部位:室内出屋面 2.介质:污水 3.材质:机制柔性抗震铸铁管 4.规格:DN75 5.连接形式:法兰连接 6.含预留孔洞、堵洞、打洞等	m	6			
111	031001006038	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:HDPE雨水管 3.介质:雨水 4.规格:DN100 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	142.4			
112	031001006039	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:HDPE排水管 3.介质:排水 4.规格:DN150 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	30.5			
113	031001006040	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:HDPE排水管 3.介质:排水 4.规格:DN100 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	251.41			
114	031001006041	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:HDPE排水管 3.介质:排水 4.规格:DN75 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	15			
115	031001006042	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:HDPE排水管 3.介质:排水 4.规格:DN50 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	11			
116	031001006043	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:U-PVC普通排水管 3.介质:排水 4.规格:DN50 5.连接形式:承插粘接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	193.08			

5E112CE9-E6B1-4510-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
117	031001006044	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:U-PVC普通排水管 3.介质:排水 4.规格:DN75 5.连接形式:承插粘接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	181.44			
118	031001006045	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:U-PVC普通排水管 3.介质:排水 4.规格:DN100 5.连接形式:承插粘接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装、防腐、阻火圈	m	184.33			
119	031001006046	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:HDPE虹吸雨水管 3.介质:虹吸雨水 4.规格:De125 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	59.01			
120	031001006047	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:HDPE虹吸雨水管 3.介质:虹吸雨水 4.规格:De160 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	929.712			
121	031001006048	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:HDPE虹吸雨水管 3.介质:虹吸雨水 4.规格:De200 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	517.293			
122	031001006049	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:HDPE虹吸雨水管 3.介质:虹吸雨水 4.规格:De315 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	42.525			

5E112CF9-E6B...-8039-0CF059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
123	031001007013	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质:衬塑钢管 4.规格:DN65 5.连接形式:螺纹连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	139.9			
124	031001007014	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质:衬塑钢管 4.规格:DN50 5.连接形式:螺纹连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	136.5			
125	031001007015	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质:衬塑钢管 4.规格:DN20 5.连接形式:螺纹连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	31.8			
126	031001006050	塑料管	1.安装部位:室内明敷 2.材质:PPR 3.介质:给水 4.规格:Φ63 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	128.455			
127	031001006051	塑料管	1.安装部位:室内明敷 2.材质:PPR 3.介质:给水 4.规格:Φ32 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	73.37			
128	031001006052	塑料管	1.安装部位:室内明敷 2.材质:PPR 3.介质:给水 4.规格:Φ25 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	74.75			
129	031001006053	塑料管	1.安装部位:室内明敷 2.材质:PPR 3.介质:给水 4.规格:Φ20 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	52.325			
130	031001006054	塑料管	1.安装部位:室内暗敷 2.材质:PPR 3.介质:给水 4.规格:Φ32 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	285.775			

5E112CF9-E6B1-4350-8039-0CF059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
131	031001006055	塑料管	1.安装部位:室内暗敷 2.材质:PPR 3.介质:给水 4.规格:Φ25 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	41.4			
132	031001006056	塑料管	1.安装部位:室内暗敷 2.材质:PPR 3.介质:给水 4.规格:Φ20 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	370.99			
133	031002003021	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质规格:DN65 3.套管制作、安装及缝隙填料 4.综合考虑保温层厚度	个	12			
134	031002003022	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质规格:DN75 3.套管制作、安装及缝隙填料 4.综合考虑保温层厚度	个	12			
135	031002003023	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质规格:DN100 3.套管制作、安装及缝隙填料	个	20			
136	031002003024	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质规格:DN150 3.套管制作、安装及缝隙填料	个	4			
137	031002003025	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质规格:DN200 3.套管制作、安装及缝隙填料	个	18			
138	031002003026	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质规格:DN300 3.套管制作、安装及缝隙填料	个	18			
139	031003001035	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	6			
140	031003001036	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	12			
141	031003001037	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	36			
142	031003001038	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	12			
143	031003001039	螺纹阀门	1.类型:过滤器 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	12			
144	031003001040	螺纹阀门	1.类型:过滤器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	12			

5E1120F0-E6BE-4E7D-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
145	031003001041	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	6			
146	031003003030	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	12			
147	031003013006	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	12			
148	031003013007	水表	1.安装部位(室内外):室外 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	6			
149	031003006001	减压器	1.名称:可调式减压阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接	组	12			
150	031004003003	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.类型:台式洗脸盆 3.组装形式:含水龙头、角阀、上下水管及五金配件	组	48			
151	031004006003	大便器	1.材质:陶瓷 2.类型:蹲式大便器 3.组装形式:含脚踏式冲洗阀、上下水管及五金配件	组	84			
152	031004007003	小便器	1.材质:陶瓷 2.类型:挂式小便器 3.组装形式:含感应式冲洗阀、上下水管及五金配件	组	36			
153	031004008003	其他成品卫生器具	1.材质:陶瓷 2.类型:成品拖布池 3.组装形式:含水嘴、上下水管及五金配件	组	9			
154	031004014019	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.材质:不锈钢 3.规格:DN50	个	36			
155	031004014020	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.材质:铸铁 3.规格:DN50	个	9			
156	031004014021	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.材质:铸铁 3.规格:DN150	个	3			
157	031004014022	给、排水附(配)件	1.名称:地面扫除口 2.材质:塑料 3.规格:DN100	个	16			
158	031004014023	给、排水附(配)件	1.名称:87型雨水斗 2.材质:铸铁 3.规格:DN100	个	24			
159	031004014024	给、排水附(配)件	1.名称:虹吸雨水斗 2.材质:不锈钢 3.规格:YG100A	个	32			
160	031004014025	给、排水附(配)件	1.名称:溢流雨水斗 2.材质:不锈钢 3.规格:YG100A	个	12			
161	031208002009	管道绝热	1.材料:橡塑保温管(燃烧等级B1)	m3	7.78			
162	031208007011	防潮层、保护层	1.材料:不燃性玻璃布复合铝箔（燃烧等级A）	m2	217.98			
163	030413002021	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ20	m	322.6			
164	030413002022	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ32	m	248.5			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
165	030601002006	压力仪表	1.名称:压力表 2.含旋塞阀、表弯制作及安装	台	24			
166	03B002	拍门	1.材质:铸铁 2.规格:与DN150管道配套 3.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	4			
	采暖系统							
167	031001001004	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖供回水 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 6.含支吊架制作安装及防腐	m	2			
168	031001002012	无缝钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖供回水 3.规格、压力等级: Φ159×4.5 4.连接形式:焊接 5.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 6.含支吊架制作安装及防腐	m	82.425			
169	031001002013	无缝钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖供回水 3.规格、压力等级: Φ133×4.0 4.连接形式:焊接 5.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 6.含支吊架制作安装及防腐	m	34.02			
170	031001002014	无缝钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖供回水 3.规格、压力等级: Φ108×4.0 4.连接形式:焊接 5.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 6.含支吊架制作安装及防腐	m	64.575			
171	031001002015	无缝钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖供回水 3.规格、压力等级: Φ57×3.0 4.连接形式:焊接 5.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 6.含支吊架制作安装及防腐	m	0.5			
172	031001002016	无缝钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖供回水 3.规格、压力等级: Φ45×2.5 4.连接形式:焊接 5.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 6.含支吊架制作安装及防腐	m	2			
173	031001008003	直埋式预制保温管	1.介质:采暖供回水 2.管道材质:厚度50mm成品聚氨酯发泡无缝钢管，外套黄夹克保护层 3.规格:DN150 4.连接形式:焊接 5.接口保温材料:含接口保温及保护层	m	8			

5E112CE9-E6BE-4F0-8039-0CF059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
174	031002003027	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质规格:50mm成品聚氨酯发泡无缝钢管DN150 3.套管制作、安装及缝隙填料 4.综合考虑保温层厚度	个	4			
175	031003001042	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	4			
176	031003001043	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	4			
177	031003003031	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	16			
178	031003003032	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	12			
179	031003003033	焊接法兰阀门	1.类型:除污器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	4			
180	031003003034	焊接法兰阀门	1.类型:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	2			
181	031003003035	焊接法兰阀门	1.类型:电动调节阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	2			
182	030601001003	温度仪表	1.名称:温度插台 2.含传感器及线缆敷设	支	2			
183	030601002007	压力仪表	1.名称:压力表 2.含旋塞阀、表弯制作及安装	台	4			
184	031208002010	管道绝热	1.材料:难燃B1级发泡橡塑管壳(闭泡)	m3	5.5			
185	031208007012	防潮层、保护层	1.材料:难燃性加筋双层铝箔，燃烧等级B1	m2	141.68			
186	031005003003	其他成品散热器	1.材质、类型:蓄热式电暖气 2.型号、规格:功率2.2KW 3.托架刷油设计要求:包含配件	组	24			
	消火栓系统							
187	030901002008	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质:热浸锌镀锌钢管 3.规格:DN150 4.连接形式:沟槽连接 5.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 6.含支吊架制作安装及防腐	m	2356.62			

5E1120F9-1691-4270-8039-0CF059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
188	030901002009	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质:热浸锌镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接形式:沟槽连接 5.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 6.含支吊架制作安装及防腐	m	1363.425			
189	030901002010	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质:热浸锌镀锌钢管 3.规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 6.含支吊架制作安装及防腐	m	1			
190	031001007016	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:消防给水 3.材质:钢丝网骨架塑料复合管 4.规格:DN150 5.连接形式:电熔连接	m	25.5			
191	031002003028	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质规格:DN150 3.套管制作、安装及缝隙填料	个	6			
192	030901010005	室内消火栓	1.名称:乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜 2.规格:SG18E65Z-J 3.附件材质、规格:安装详见图集15S202-21 4.箱内配置MF/ABC4(2A)手提式磷酸铵盐干粉灭火器2具	套	137			
193	030901010006	室内消火栓	1.名称:试验用消火栓 2.规格:SG24A65-J 3.附件材质、规格:安装详见图集15S202-54 4.箱内配置MF/ABC4(2A)手提式磷酸铵盐干粉灭火器2具	套	1			
194	030901013005	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格:MF/ABC4(2A)	具	36			
195	031003001044	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	1			
196	031003001045	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	1			
197	031003003036	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:沟槽法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	138			
198	031003003037	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	52			
199	031003003038	焊接法兰阀门	1.类型:波纹补偿器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	32			

5E112CF0-16BF-4570-8039-0CF059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
200	030901012005	消防水泵接合器	1.名称:地下式水泵接合器 2.规格:SQX150-A型 3.安装部位:室外 4.包含闸阀、安全阀、止回阀等配套阀门安装	套	2			
201	030601002008	压力仪表	1.名称:压力表 2.含旋塞阀、表弯制作及安装	台	1			
202	031208002011	管道绝热	1.材料:橡塑保温管(燃烧等级B1)	m3	110.97			
203	031208007013	防潮层、保护层	1.材料:不燃性玻璃布复合铝箔（燃烧等级A）	m2	2867.9			
204	030905002003	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓灭火系统	点	138			
	自动喷淋系统							
205	030901001005	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN150 4.连接形式:沟槽连接 5.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 6.含支吊架制作安装及防腐	m	15.2			
206	031001007017	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:喷淋给水 3.材质:钢丝网骨架塑料复合管 4.规格:DN150 5.连接形式:电熔连接	m	20.5			
207	031002003029	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质规格:DN150 3.套管制作、安装及缝隙填料	个	8			
208	031003003039	焊接法兰阀门	1.类型:信号蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	4			
209	030901012006	消防水泵接合器	1.名称:地下式水泵接合器 2.规格:SQX150-A型 3.安装部位:室外 4.包含闸阀、安全阀、止回阀等配套阀门安装	套	4			
	自动报警系统							
210	030408002004	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:NH-KVV-6×1.5 3.敷设方式、部位:穿管或桥架内敷设 4.含控制电缆头制作及安装	m	757.925			
211	030411001051	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	23919			
212	030411001052	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	200			
213	030411001053	配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC80 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	15			
214	030411001054	配管	1.材质:金属软管 2.规格:Φ20	m	1890			

5E1120F0-E6BE-4D0-8039-0CF059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
215	030411003026	桥架	1.名称:消防电力桥架 2.规格:(75+75)×100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.支吊架:制作安装及防腐 6.桥架防火封堵、接地符合规范要求	m	925.05			
216	030411003027	桥架	1.名称:消防报警桥架 2.规格:200×100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.支吊架:制作安装及防腐 6.桥架防火封堵、接地符合规范要求	m	147.42			
217	030411004061	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-RVS-2×1.5mm2	m	13955.214			
218	030411004062	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-RVS-2×2.5mm2	m	10450.6			
219	030411004063	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-RVS-2×4mm2	m	481.425			
220	030411004064	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-RVSP-2×1.0mm2	m	5212.2			
221	030411004065	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-RVSP-2×2.5mm2	m	30.5			
222	030411004066	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-RVSP-2×1.5mm2	m	5739.72			
223	030408002005	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:NH-KVV-12×1.5mm2 3.敷设方式、部位:穿管或桥架内敷设 4.含控制电缆头制作及安装	m	287.175			
224	030413002023	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ20	m	1980.5			
225	030904001007	点型探测器	1.名称:感烟火灾探测器	个	1564			
226	030904001008	点型探测器	1.名称:感温火灾探测器	个	20			
227	030904003009	按钮	1.名称:带火警电话插孔的手动报警按钮	个	144			
228	030904003010	按钮	1.名称:消火栓按钮	个	138			
229	030904005007	声光报警器	1.名称:声光报警器	个	184			
230	030904006003	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:火警电话	个	10			
231	030904007005	消防广播(扬声器)	1.名称:嵌入式安装扬声器箱 2.功率:3W 3.安装方式:吸顶式	个	342			
232	030904008017	模块(模块箱)	1.名称:消防端子箱	个	16			
233	030904008018	模块(模块箱)	1.名称:模块箱	个	20			
234	030904008019	模块(模块箱)	1.名称:广播模块	个	20			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
235	030904008020	模块(模块箱)	1.名称:输入模块	个	4			
236	030904008021	模块(模块箱)	1.名称:输入输出模块	个	34			
237	030904008022	模块(模块箱)	1.名称:双输入输出模块	个	32			
238	030904008023	模块(模块箱)	1.名称:短路隔离器	个	60			
239	030904011003	远程控制箱(柜)	1.名称:楼层显示器	台	16			
240	030905003009	防火控制装置调试	1.类型:电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀	个	20			
241	030905003010	防火控制装置调试	1.类型:切断非消防电源调试	个	24			
242	030905003011	防火控制装置调试	1.类型:消防风机调试	个	4			
243	030905003012	防火控制装置调试	1.名称:防火卷帘门调试	个	36			
	应急照明系统							
244	030404017085	配电箱	1.名称:应急照明集中电源1AEPS1、1AEPS3、1AEPS4(1.0KVA) 2.规格:参考尺寸500×400×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	3			
245	030404017086	配电箱	1.名称:应急照明集中电源1AEPS2(1.0KVA) 2.规格:参考尺寸500×400×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
246	030404017087	配电箱	1.名称:应急照明集中电源2AEPS1~2AEPS4、3AEPS1~3AEPS4、4AEPS1~4AEPS4(1.0KVA) 2.规格:参考尺寸500*400*200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	12			
247	030411001055	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	12594.2061			
248	030411004067	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:NH-RVS-2×2.5mm2	m	18796.869			
249	030411004068	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格: NH-RVSP-2×1.5mm2	m	473.17935			
250	030412004015	装饰灯	1.名称:应急灯(A型) 2.规格:5W 3.安装方式:吸顶式	套	160			
251	030412004016	装饰灯	1.名称:集中电源疏散照明灯(A型) 2.规格:3W 3.安装方式:墙壁式	套	13			
252	030412004017	装饰灯	1.名称:疏散照明灯(A型) 2.规格:5W 3.安装方式:墙壁式	套	398			
253	030412004018	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯(A型) 2.规格:1W 3.安装方式:墙壁式	套	13			

5E12CF0-E6B-4D7D-8039-0CF059CADE2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
254	030412004019	装饰灯	1.名称:方向标志灯(A型) 2.规格:1W 3.安装方式:墙壁式	套	438			
255	030412004020	装饰灯	1.名称:楼层标志灯(A型) 2.规格:1W 3.安装方式:墙壁式	套	50			
256	030412004021	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯(A型) 2.规格:1W 3.安装方式:墙壁式	套	99			
257	030413002024	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ20	m	3992			
	电梯五方通话系统							
258	030411001056	配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PC20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	435.6			
259	030411001057	配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PC25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	33			
260	030411004069	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:RVB-4×0.75mm2	m	435.6			
261	030411004070	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:RVV-5×1.0mm2	m	33			
	电气火灾监控系统							
262	030411001058	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	113.4			
263	030411004071	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-RVSP-2×1.5mm2	m	603.225			
	消防电源监控系统							
264	030411001059	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	298			
265	030411004072	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-RVSP-2×1.5mm2	m	803.145			
	防火门监控系统							
266	030411001060	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	960			
267	030411004073	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-RVSP-2×2.5mm2	m	3653.365			

5E12CF0-E6BF-4470-8039-0CF059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
268	030413002025	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ20	m	234.63			
269	030904008024	模块(模块箱)	1.名称:常闭防火门监控模块	个	102			
270	030507001003	入侵探测设备	1.名称:防火门门磁开关(智能型)	套	102			
	气体灭火系统							
271	030902009001	无管网气体灭火装置	1.类型:悬挂式超细干粉灭火装置 2.规格:FZX-ACT10/1.2-PAVLN 3.含悬挂支架及预埋件、压力指示器、温控模块等配套附件	套	29			
272	030904001009	点型探测器	1.名称:感温火灾探测器	个	12			
273	030904001010	点型探测器	1.名称:感烟火灾探测器	个	4			
274	030904005008	声光报警器	1.名称:声光报警器	个	4			
275	030904003011	按钮	1.名称:紧急启停按钮	个	2			
276	030904003012	按钮	1.名称:手动/自动转换开关	个	2			
277	030904005009	声光报警器	1.名称:气体喷洒指示灯	个	2			
278	030904009005	报警控制箱	1.名称:气体灭火控制器 2.安装方式:壁挂式 3.控制点数量:64点以内	台	1			
279	030411001061	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	250			
280	030411004074	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-RVS-2×1.5mm2	m	215.5			
281	030411004075	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-RVS-2×2.5mm2	m	156.8			
282	030413002026	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ20	m	56			
	防排烟系统							
283	030108003009	轴流通风机	1.名称:低噪声轴流风机 2.型号:JY-WD-1、2、3、4 3.规格:风量54000m3/h，风压700Pa，转速1450rpm，功率18.5KW，噪声92dB(A)，其它参数详见设计图纸 4.含防火软管接口、减震器、支架制作及安装等 5.含风机检查接线及调试	台	4			
284	030702001013	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:δ1.0 4.接口形式:咬口 5.连接方式:角钢法兰连接	m2	214.725			
285	030702001014	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:δ1.2 4.接口形式:咬口 5.连接方式:角钢法兰连接	m2	170.8035			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
286	030702001015	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:δ1.5 4.接口形式:咬口 5.连接方式:角钢法兰连接	m2	296.604			
287	030703001007	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:800×800	个	4			
288	030703001008	碳钢阀门	1.名称:电动调节阀 2.规格:500×400 3.含远程手控盒及控制线缆敷设	个	4			
289	030703011011	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:多叶送风口 2.规格:800×(1250+250)，风量15000m3/h	个	16			
290	030703011012	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:500×400	个	4			
291	030703011013	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:800×800	个	4			
292	030503006003	传感器	1.名称:压差传感器	支	16			
293	031208003003	通风管道绝热	1.绝热材料品种:不燃A级岩棉 2.绝热厚度:30mm	m3	3.471			
294	031208007014	防潮层、保护层	1.材料:硅酸钙防火板 2.厚度:20mm	m2	169.7			
295	030704001005	防排烟工程检测、调试		系统	1			
	送排风系统							
296	030108003010	轴流通风机	1.名称:低噪声轴流风机 2.型号:PF-1 3.规格:风量7200m3/h，风压350Pa，转速1450rpm，功率1.5KW，噪声76dB(A)，其它参数详见设计图纸 4.含软管接口、减震器、支架制作及安装等 5.含风机检查接线及调试	台	1			
297	030108003011	轴流通风机	1.名称:低噪声方型壁式轴流风机 2.型号:PF-WD-1、4、5、6 3.规格:风量1230m3/h，风压45Pa，转速1450rpm，功率0.04KW，噪声60dB(A)，其它参数详见设计图纸 4.含软管接口、减震器、支架制作及安装等 5.含风机检查接线及调试	台	4			
298	030108003012	轴流通风机	1.名称:低噪声方型壁式轴流风机 2.型号:PF-WD-2、3 3.规格:风量2480m3/h，风压73Pa，转速1450rpm，功率0.09KW，噪声63dB(A)，其它参数详见设计图纸 4.含软管接口、减震器、支架制作及安装等 5.含风机检查接线及调试	台	2			
299	030404033003	风扇	1.名称:天花板管道式换气扇 2.型号:TE-7 3.规格:最大风量700m3/h，最大静压220Pa，配电功率72W/220V，高档噪声55dB(A)，自带止回阀	台	16			

5E112CF9-E6BE-4317-8039-0CE059CADFE2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
300	030404033004	风扇	1.名称:天花板管道式换气扇 2.型号:TE-8 3.规格:最大风量800m3/h，最大静压220Pa，配电功率83W/220V，高档噪声62dB(A)，自带止回阀	台	8			
301	030702001016	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:δ0.5 4.接口形式:咬口 5.连接方式:共板法兰连接	m2	170.3415			
302	030702001017	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:δ0.75 4.接口形式:咬口 5.连接方式:共板法兰连接	m2	12.9675			
303	030702001018	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:δ1.0 4.接口形式:咬口 5.连接方式:共板法兰连接	m2	7.35			
304	030703001009	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:400×250	个	12			
305	030703011014	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.规格:800×400	个	2			
306	030703011015	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:1250×500	个	1			
307	030704001006	通风工程检测、调试		系统	1			
	4#厂房							
	4#厂房±0.000以下土建工程							
	土石方							
1	010103001004	土（石）方回填	1.回填材料要求:素土 2.回填质量要求:满足设计要求 3.工作内容:包括挖土、运土、倒运、回填、压实等 4.工程量:按碾压或夯实后的实方体积计算 5.部位：基础及房心回填	m3	6200			
	桩基础							
2	010301002007	预制钢筋混凝土桩	1.桩的种类及桩长:预应力混凝土管桩 2.桩径：PHC600AB110,均带闭口型桩尖 3.配筋：参考图集L21G404 4.技术要求：详见图纸设计要求 5.工作内容:含管桩采购、运输、打桩、接桩、送桩、桩尖及桩机设备进出场费用等，水电费自行考虑，不包括桩基检测费 6.计算规则:按设计桩顶标高至桩尖底标高按长度计算，设计桩顶标高以上的长度在综合单价中考虑	m	13680			
3	01B153	截桩头	1.凿桩头、垃圾清理、外运	根	456			
4	01B154	桩芯插筋	1.桩芯插筋，包括钢筋、钢板的制安等 2.工程量计算规则：按图示尺寸以质量计算	t	22.755			

5E1F2CF9-16BF-4CD-8039-0CE059CADFE2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5	010301002008	预制钢筋混凝土桩(塔吊基础)	1.桩的种类及桩长:预应力混凝土管桩 2.桩径：综合考虑 3.配筋：参考图集L21G404 4.技术要求：详见图纸设计要求 5.工作内容:含管桩采购、运输、打桩、接桩、送桩、桩尖及桩机设备进出场费用等，水电费自行考虑，不包括桩基检测费 6.计算规则:按设计桩顶标高至桩尖底标高按长度计算，设计桩顶标高以上的长度在综合单价中考虑	m	270			
	混凝土结构							
6	010501001009	垫层	1.混凝土强度等级:150厚C20防腐砼 2.部位:桩承台等	m3	246.3			
7	010501001010	垫层	1.混凝土强度等级:150厚C20防腐砼 2.部位:基础梁	m3	57.83			
8	010404001004	垫层	1.混凝土强度等级:150厚防腐蚀C20砼 2.部位:一层地面楼板	m3	419.54			
9	010503001004	基础梁	1.混凝土强度等级:C35抗渗等级P6,防腐蚀 2.断面:综合	m3	42.15			
10	010501005004	桩承台基础	1.承台型式:独立式 2.混凝土强度等级:C35抗渗等级P6,防腐蚀	m3	3314.13			
11	010501004005	满堂基础	1.基础形式、材料种类:满堂基础 2.混凝土强度等级:C35抗渗等级P6,防腐蚀	m3	1006.88			
12	010502001011	矩形柱	1.柱种类、断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C40抗渗等级P8	m3	6.59			
13	010504001012	直形墙	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C35抗渗等级P8 3.电梯井壁综合考虑	m3	75.72			
14	010502002005	构造柱	1.柱种类、断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.21			
15	010508001018	后浇带	1.部位:基础梁 2.混凝土强度等级:C40 抗渗等级P8,防腐蚀,掺入微膨胀剂 3.施工前两侧钢丝网隔断，内部清理干净	m3	2.54			
16	010508001019	后浇带	1.部位:满堂基础 2.混凝土强度等级:C40 抗渗等级P8,防腐蚀,掺入微膨胀剂 3.施工前两侧钢丝网隔断，内部清理干净	m3	20.59			
17	010508001020	后浇带	1.部位:墙 2.混凝土强度等级:C40 抗渗等级P8,防腐蚀,掺入微膨胀剂 3.施工前两侧钢丝网隔断，内部清理干净	m3	0.86			

5E112CF0-1C6B-4B10-8039-0CF059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18	01B155	桩芯砼	1.材质：C40膨胀混凝土 2.工程量计算规则：按体积计算	m3	93.08			
	钢筋工程							
19	010515001120	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300，ϕ4 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	0.067722			
20	01B156	砌体加固筋	1.钢筋规格:三级钢Φ6 2.连接形式:综合考虑焊接、搭接等	t	0.1			
21	010515001121	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：箍筋、HRB400，ϕ6 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	0.392511			
22	010515001122	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：箍筋、HRB400，ϕ8 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	6.02			
23	010515001123	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：箍筋、HRB400，ϕ10 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	1.703			
24	010515001124	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：箍筋、HRB400，ϕ12 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	0.76			
25	010515001125	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：箍筋、HRB400，ϕ16 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	9.058			
26	010515001126	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ10 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	3.962			
27	010515001127	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ12 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	26.069			
28	010515001128	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ14 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	159.131			
29	010515001129	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ20 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	61.975			
30	010515001130	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ22 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	13.933			

5E12CF0-E6B-11D-8039-0CF059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
31	010515001131	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ25 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	104.65			
32	010515001132	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ28 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	4.886			
33	010515009007	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格：综合考虑 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.钢筋形式:现场制作与成品购置综合考虑	t	14.011			
34	010516003021	机械连接	1.连接方式：直螺纹套筒 2.钢筋规格：ϕ20	个	148			
35	010516003022	机械连接	1.连接方式：直螺纹套筒 2.钢筋规格：22≤ϕ≤25	个	1212			
36	010903005004	钢板止水带	1.材质：300*3mm钢板止水带	m	176.8			
37	010516004002	钢丝网钢板网	1.材料品种、规格:热镀锌电焊钢筋网，钢丝直径不小于1.2mm、网孔尺寸不大于20mm*20mm 2.宽度:综合考虑 3.工作内容:含搭接、返边、射钉（或钢钉）铁片等固定件 4.部位:填充墙与混凝土墙交接部位、安装线管剔槽部位、预留洞口背面等	m2	10			
	砌筑工程							
38	010402001007	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:B06加气砼砌块，强度等级A3.5 2.墙体厚度:综合考虑 3.砂浆强度:Ma5.0砂浆 4.砌筑高度：综合考虑	m3	9.2275			
	防水、找平层及保温工程等							
39	010903001010	卷材防水	1.卷材品种:SBC卷材 2.防水做法:0.7mm厚防水卷材（芯材厚度0.5mm，粘接料1.3mm）双层 3.工作内容：含防水搭接、附加层、基层处理等	m2	169.914			
40	01B157	桩头防水	1.桩头水泥基渗透结晶防水涂料,做法详见图纸设计	个	22			
41	011001003011	保温隔热墙面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：70厚混凝土复合保温板(50厚挤塑聚苯板+20厚保护层) 2.包含保温板外支撑及防护等费用 3.部位：砼外墙梁、柱	m2	334.4			
42	011001003012	保温隔热墙面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：25厚玻化微珠	m2	303.1			
43	010904003005	防水保护层	1.砂浆厚度、规格：20厚1:2水泥砂浆 2.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	224.1			
44	010904002009	涂膜防水	1.涂膜品种:1.5厚JS防水涂料 2.沿墙上返300mm	m2	55.02			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
45	010904002010	涂膜防水	1.涂膜品种:1.2厚JS防水涂料分层涂刷 2.部位：电梯基坑	m2	224.1			
46	01B158	防水保护层	1.厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆保护层 2.部位：卫生间、盥洗室	m2	87.12			
47	01B159	楼面细石混凝土找坡	1.最薄处50厚C20细石混凝土找坡，地漏找坡1%,随打随抹平，内配ϕ6@200双向钢筋（钢筋单列） 2.部位：卫生间、盥洗室	m2	87.12			
48	01B160	地面填充层	1.轻骨料混凝土填充层（容重不大于14KN/m3） 2.部位:卫生间	m3	3.4848			
49	01B161	细石砼找坡层	1.厚度、规格：最薄处30厚C20细石砼找坡层，1%找坡，随打随抹 2.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	79.58			
	坡道、台阶							
50	010501001011	混凝土垫层	1.材料：100厚C20砼垫层	m3	11.312			
51	010504001013	直形墙	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级：C30 3.部位：坡道、台阶矮墙	m3	7.95			
52	010505003006	平板、斜板(含防滑措施)	1.板厚:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：坡道、台阶	m3	32.29			
53	010507004004	台阶	1.踏步高、宽:见设计图纸 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.44			
	4#厂房±0.000以下装饰工程							
	地面							
1	011101003013	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50厚C25细石砼随打随抹压光 2.内配Φ4@100单层双向钢筋(钢筋单列)	m2	20.88			
2	011102001011	石材楼地面	1.材料种类、规格:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层形式:20厚花岗岩地面	m2	145.11			
3	011102003009	块料楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:8-10厚防滑地砖 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	164.13			
4	011101003014	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:40厚C25细石砼随打随抹压光 2.部位：管井	m2	54.65			
5	01B162	金刚砂地面	1.厚度:6kg/㎡ 2.专用设备打磨平整 3.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	4057.77			
6	011107001008	石材台阶面	1.材料种类、规格:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层形式:20厚花岗岩台阶	m2	18			
7	011105002009	石材踢脚线	1.面层材料种类:10厚花岗岩 2.形式:直线型 3.粘接方式:15mm厚M15水泥砂浆抹平	m2	10.7205			
	墙面工程							

5E12CF0-EBBF-4570-8039-0CF059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8	01B163	墙面界面剂	1.工作内容：墙面界面剂 2.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	303.1			
9	01B164	耐碱玻璃纤维网格布	1.工作内容：墙、柱面耐碱玻璃纤维网格布 2.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	303.1			
10	011201001018	墙面一般抹灰	1.墙体类型：综合考虑 2.5厚聚合物水泥砂浆找平层	m2	303.1			
11	011201001019	墙面一般抹灰	1.墙体类型：综合考虑 2.5厚聚合物防水抗裂砂浆(干粉乳液型)	m2	303.1			
12	01B165	外墙真石漆	1.做法：外墙真石漆，包括基层耐水腻子，底漆、面漆、分格嵌缝等，达到成活标准 2.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	303.1			
	4#厂房±0.000以上土建工程							
	混凝土结构							
1	010502001012	矩形柱	1.柱种类、断面:牛腿等综合考虑 2.混凝土强度等级:C40	m3	490.87			
2	010502001013	矩形柱	1.柱种类、断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C35	m3	657.09			
3	010502001014	矩形柱	1.柱种类、断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30	m3	553.59			
4	010504001014	直形墙	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级：C30 3.电梯井壁综合考虑	m3	163.05			
5	010505001007	有梁板	1.板厚:综合考虑 ，随打随抹 2.混凝土强度等级:C35	m3	1139.49			
6	010505001008	有梁板	1.板厚:综合考虑 ，随打随抹 2.混凝土强度等级:C30	m3	4535.94			
7	010505003007	平板	1.板厚:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：综合考虑	m3	2.36			
8	010506001013	直形楼梯	1.混凝土强度等级：C35 2.梯板厚度：100mm 3.含滑动支座挑板	m2	161.71			
9	010506001014	直形楼梯	1.混凝土强度等级：C35 2.梯板厚度：每增减10mm	m2	314.06			
10	010506001015	直形楼梯	1.混凝土强度等级：C30 2.梯板厚度：100mm 3.含滑动支座挑板	m2	456.28			
11	010506001016	直形楼梯	1.混凝土强度等级：C30 2.梯板厚度：每增减10mm	m2	808.97			
12	010505008007	雨篷	1.厚度:综合考虑 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：首层	m3	2.43			
13	010505008008	雨篷	1.厚度:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：顶层	m3	1.48			

5E1120E0-E0B1-457D-8039-00E059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14	010503004007	圈梁及压顶、砼止水台	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C25 3.含门槛	m3	193.4185			
15	010503004008	砼止水台	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C20 3.含门槛	m3	19.2444			
16	010503005004	现浇过梁	1.梁截面：综合考虑 2.混凝土强度等级：C25	m3	29.4			
17	010502002006	构造柱	1.柱种类、断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C25	m3	289.05			
18	010514002007	其他构件	1.构件名称、规格:门窗边预制块 2.混凝土强度等级:C20	m3	11.12			
19	010514002008	其他构件	1.构件名称、规格:水簸箕（滴水板） 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.05			
20	010501006003	设备基础	1.混凝土强度等级:C20	m3	1.944			
21	010508001021	后浇带	1.部位:一层管井后浇板 2.混凝土强度等级:C40 膨胀砼 3.施工前两侧钢丝网隔断，内部清理干净	m3	7.56			
22	010508001022	后浇带	1.部位:二层及以上管井后浇板 2.混凝土强度等级:C35 膨胀砼 3.施工前两侧钢丝网隔断，内部清理干净	m3	25.9			
	钢筋工程							
23	010515001133	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：箍筋、HRB400，ϕ6 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	12.298			
24	010515001134	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：箍筋、HRB400，ϕ8 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	216.114			
25	010515001135	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：箍筋、HRB400，ϕ10 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	71.378			
26	010515001136	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：箍筋、HRB400，ϕ12 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	1.777			
27	010515001137	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：箍筋、HRB400，ϕ14 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	0.358			
28	010515001138	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300，ϕ4 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	9.334213			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
29	010515001139	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300，ϕ6 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	0.963			
30	010515001140	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ6 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	24.156443			
31	010515001141	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ8 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	221.995			
32	010515001142	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ10 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	30.843			
33	010515001143	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ12 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	56.233			
34	010515001144	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ14 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	10.325			
35	010515001145	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ16 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	1.012			
36	010515001146	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ20 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	99.603			
37	010515001147	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ22 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	28.899			
38	010515001148	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ25 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	17.243			
39	010515001149	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ28 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	16.36			
40	010515001150	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB500，ϕ10 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	3.72			
41	010515001151	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB500，ϕ12 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	37.084			

5E12CE9-F6BE-4D0-8039-0CF059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
42	010515001152	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB500，ϕ14 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	2.888			
43	010515001153	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB500，ϕ16 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	24.462			
44	010515001154	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB500，ϕ18 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	43.906			
45	010515001155	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB500，ϕ20 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	67.105			
46	010515001156	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB500，ϕ22 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	90.937			
47	010515001157	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB500，ϕ25 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	235.501			
48	010515001158	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：砌体加固筋HRB400，ϕ6 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	4.109			
49	010515009008	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格：综合考虑 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.钢筋形式:现场制作与成品购置综合考虑	t	8.64			
50	010516003023	机械连接	1.连接方式：直螺纹套筒 2.钢筋规格：ϕ20	个	1538			
51	010516003024	机械连接	1.连接方式：直螺纹套筒 2.钢筋规格：22≤ϕ≤25	个	8253			
52	010516003025	机械连接	1.连接方式：直螺纹套筒 2.钢筋规格：ϕ＞25	个	528			
53	010516003026	机械连接	1.连接方式：电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	496			
54	010516003027	机械连接	1.连接方式：电渣压力焊 2.规格:ϕ20	个	6232			
55	010515011014	植筋	1.钢筋直径：ϕ6 2.包括钻孔、清洁、插筋、灌胶、修复等 3.不含钢筋费用	根	16628			
56	010515011015	植筋	1.钢筋直径：ϕ10 2.包括钻孔、清洁、插筋、灌胶、修复等 3.不含钢筋费用	根	738			
57	010515011016	植筋	1.钢筋直径：ϕ12 2.包括钻孔、清洁、插筋、灌胶、修复等 3.不含钢筋费用	根	5616			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
58	010515011017	植筋	1.钢筋直径：ϕ14 2.包括钻孔、清洁、插筋、灌胶、修复等 3.不含钢筋费用	根	1206			
59	010607005009	钢丝网	1.材料品种、规格：ϕ≥1.6mm，孔径≤20*20mm热镀锌电焊钢丝网 2.工作内容：含搭接、返边、射钉（或钢钉）、铁垫片等固定件 3.部位：楼梯间内墙、走廊内墙	m2	4832.38			
60	010607005010	钢丝网	1.材料品种、规格：ϕ≥1.2mm，孔径≤20*20mm热镀锌电焊钢丝网 2.工作内容：含搭接、返边、射钉（或钢钉）、铁垫片等固定件 3.部位：填充墙与混凝土墙交接部位、安装线管剔槽部位、预留洞口背面等	m2	8182.632			
61	010607005011	钢丝网	1.材料品种、规格：ϕ≥1.6mm，孔径≤15*15mm热镀锌电焊钢丝网 2.工作内容：含搭接、返边、射钉（或钢钉）、铁垫片等固定件 3.部位：消防栓背面	m2	1000			
62	010516002007	铁爬梯	1.钢材种类:预埋铁件 2.详见图集L13J8-P95 3.部位：屋面铁爬梯	t	0.05			
63	010516002008	预埋铁件	1.钢材品种、规格：详见设计图纸 2.涂装：钢构件表面均需除锈和做防锈处理，满足设计并达到规范和验收要求	t	3.512385			
64	010606013004	零星钢构件	1.部位：吊顶转换层 2.钢材品种、规格:Q235B,L50*3@1000，M12化学锚栓固定	t	1.5			
	砌筑工程							
65	010401008005	填充墙	1.砖品种、规格、强度等级：B05级自保温蒸压加气混凝土砌块，强度等级不低于A3.5 2.墙体类型：外墙 3.砂浆强度等级、配合比：M5.0配套砂浆砌筑 4.砌筑高度：综合考虑 5.内容：包括高台虎头砖、腰线、门窗套、留洞、安放木砖、铁件、墙体顶部处理及底部砖砌体等零星项目	m3	940.34			
66	010402001008	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:B06加气砼砌块，强度等级A3.5 2.墙体厚度:综合考虑 3.砂浆强度:Ma5.0砂浆 4.砌筑高度：综合考虑	m3	1847.28			
67	010401012008	零星砌砖	1.砖品种、规格、强度等级：综合考虑 2.砂浆强度等级：水泥砂浆,标号综合考虑 3.部位：卫生间蹲便台等	m3	21.78			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
68	010401008006	填充墙	1.砖品种、规格、强度等级：B06级蒸压加气混凝土砌块(有防火要求)，强度等级不低于A3.5 2.墙体类型：内墙 3.砂浆强度等级、配合比：M5.0配套砂浆砌筑 4.砌筑高度：综合考虑 5.内容：包括高台虎头砖、腰线、门窗套、留洞、安放木砖、铁件、墙体顶部处理及底部砖砌体等零星项目	m3	144.41			
69	010401012009	零星砌砖	1.名称:砖砌台阶 2.详见图纸 3.部位：屋面出入口台阶	m3	8.5896			
	门窗工程							
70	01B166	甲级防火门	1.门的类型:钢制甲级防火门 2.门框及门套线:综合考虑 3.五金件及门锁:综合考虑，符合设计要求 4.工作内容:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件详见图纸设计 5.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	137.92			
71	01B167	乙级防火门	1.门的类型:钢制乙级防火门 2.门框及门套线:综合考虑 3.五金件及门锁:综合考虑，符合设计要求 4.工作内容:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件详见图纸设计 5.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	161.28			
72	01B168	丙级防火门	1.门的类型:钢制丙级防火门 2.门框及门套线:综合考虑 3.五金件及门锁:综合考虑，符合设计要求 4.工作内容:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件详见图纸设计 5.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	5.4			
73	010803001004	金属卷帘(闸)门	1.门的类型:钢制卷帘门 2.电动装置品种、规格:综合考虑 3.工程量计算规则：按洞口尺寸计算	m2	332			
74	010803002004	防火卷帘(闸)门	1.门的类型:钢质电动特级防火卷帘，耐火极限不低于3小时 2.电动装置品种、规格:综合考虑 3.工程量计算规则：按洞口尺寸计算	m2	406			
75	010801001009	成品夹板门	1.尺寸：M0924 2.门框及门套线:综合考虑 3.五金件及门锁:综合考虑，符合设计要求 4.工作内容:含门锁、合页等五金件详见图纸设计	樘	20			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
76	010802001005	铝合金门	1.窗的类型:铝合金平开门 2.铝材:70断桥系列，主型材壁厚≥1.4mm 3.外框颜色:外灰内白粉末喷涂，粉末涂层厚度不小于40um 4.玻璃：5+12(A)+5双层无色中空玻璃，大于2平米玻璃采用6+12A+6 5.工作内容:根据图纸设计需做安全玻璃、防火玻璃的部位、铝型材、窗锁、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等，详见图纸设计 6.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	93.2			
77	010807001011	铝合金窗	1.窗的类型:铝合金平开窗 2.铝材:65断桥系列，主型材壁厚≥1.4mm 3.外框颜色:外框颜色:外灰内白粉末喷涂，粉末涂层厚度不小于40um 4.玻璃：5+12(A)+5双层无色中空玻璃，大于2平米玻璃采用6+12A+6 5.工作内容:根据图纸设计需做安全玻璃、防火玻璃的部位、铝型材、窗锁、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等，详见图纸设计 6.含消防救援窗口及标识 7.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	3231.335			
78	010807001012	铝合金窗	1.窗的类型:铝合金推拉窗，固定窗扇、悬窗综合考虑在本清单项内 2.铝材:80断桥系列，主型材壁厚≥1.4mm 3.外框颜色:外灰内白粉末喷涂，粉末涂层厚度不小于40um 4.玻璃：5+15Ar+5双层无色中空玻璃 5.工作内容:根据图纸设计需做安全玻璃、防火玻璃的部位、铝型材、窗锁、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等，详见图纸设计 6.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算 7.悬窗综合考虑在本清单项内	m2	94.06			
79	01B169	贴磨砂膜	1.卫生间窗内侧贴磨砂膜	m2	81			
80	010807003004	铝合金防雨百叶窗	1.具体尺寸详见图纸	m2	4.202			
81	01B170	手动开启装置	1.开启角度：综合考虑 2.包含制作、安装、调试等	套	8			

5E1F2C59-E6BE-4510-8039-0CF059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
82	010801001010	电动开启装置	1.规格、开启方式、面积:开启角度大于70度，其他详见图纸 2.含配套的配电箱及控制装置 3.计算规则:按套计算	套	2			
83	01B171	防虫钢丝网	1.材料品种、规格:ϕ1.2mm热镀锌电焊钢丝网 2.工作内容：含搭接、返边、射钉（或钢钉）、铁垫片等固定件 3.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	14.625			
	其他项目							
84	010103004004	竣工清理	1.建筑垃圾清理、运输、集中堆放、含外运及消纳	m3	156689.22			
85	01B172	蹲便台（180MM高）L13J11-P66	1.构件名称:蹲便台； 2.a、钢筋砼楼板（砼垫层）b、20厚1：3水泥砂浆找平 c、陶粒砼垫层。	个	80			
86	01B173	钢结构雨篷	1.材料品种、规格:外包铝板，满足设计要求 2.钢材品种、规格：钢骨架 3.安装方式:综合考虑 4.工作内容：包含制作、除锈、油漆、运输、安装、检验试验、及与其相关的施工措施项目等完成此项目所需要的全部内容 5.做法及要求：按图集07SG528-1-p32-JP2-B6060-2，满足规范要求 6.工程量计算规则：按雨棚水平投影面积计算	m2	192.426			
87	01B174	楼梯滑动支座	1.具体做法:5厚聚四氟乙烯板,宽度260mm,缝内填充聚苯板 2.其他:满足设计规范要求 3.工程量计算规则按面积计算	m2	27.3			
88	01B175	竣工铭牌	1.尺寸：综合考虑 2.材质：不锈钢 3.厚度：满足甲方要求	个	1			
	防水、找平层、屋面及保温工程等							
89	01B176	楼面细石混凝土找坡	1.最薄处50厚C20细石混凝土找坡，地漏找坡1%,随打随抹平，内配ϕ6@200双向钢筋（钢筋单列） 2.部位：卫生间、盥洗室	m2	349.11			
90	01B177	地面填充层	1.轻骨料混凝土填充层（容重不大于14KN/m3） 2.部位:卫生间	m3	13.9644			
91	010904002011	涂膜防水	1.涂膜品种:1.5厚JS防水涂料 2.部位:综合考虑	m2	5495.412			
92	010903001011	卷材防水	1.卷材品种:SBC卷材 2.防水做法:0.7mm厚防水卷材（芯材厚度0.5mm，粘接料1.3mm）双层 3.工作内容：含防水搭接、附加层、基层处理等 4.部位：综合考虑	m2	751.336			
93	01B178	防水找平层	1.做法：10厚水泥防水砂浆找平层 2.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	3359.54			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
94	011001003013	保温隔热墙面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：70厚混凝土复合保温板(50厚挤塑聚苯板+20厚保护层) 2.包含保温板外支撑及防护等费用 3.部位：砼外墙梁、柱	m2	3235.62			
95	011001003014	保温隔热墙面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：25厚玻化微珠	m2	9405.102			
96	01B179	屋面刚性防水层	1.60厚C25混凝土，内配ϕ4@100双向钢筋网片（钢筋单列），(4mx4m分格,缝宽20,密封胶嵌缝,钢筋网在分格缝处断开) 2.部位：屋面、雨棚	m2	4727.62			
97	01B180	屋面隔离层	1.聚酯无纺布200g/m2，一层 2.部位：屋面、雨棚	m2	4761.2			
98	010902001004	屋面卷材防水	1.基层处理剂一道，3+4厚SBS改性沥青防水卷材(采用-20度改性沥青聚酯胎I型防水卷材),遇墙上翻高出完成面不少于500 2.材质见设计要求 3.部位:屋面、雨棚	m2	5107.23			
99	01B181	屋面找平层	1.厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.部位：屋面、雨棚	m2	4727.62			
100	01B182	屋面找坡层	1.最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土2%找坡抹平 2.部位:屋面、雨棚	m3	642.2199			
101	011001001010	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：B1憎水挤塑聚苯板100厚 2.铺贴方式：综合考虑	m2	4641.98			
102	010903001012	卷材防水	1.卷材品种:SBC卷材 2.防水做法:0.8mm厚防水卷材（芯材厚度≥0.6，粘接料1.3mm）双层 3.工作内容：含防水搭接、附加层、基层处理等 4.部位：屋面	m2	4974.79			
103	01B183	屋面找平层	1.厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位：屋面、雨棚	m2	4675.56			
104	011001001011	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚无机保温砂浆 2.部位：综合考虑	m2	85.64			
105	011001001012	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：25厚无机保温砂浆 2.部位：综合考虑	m2	33.58			
106	011001002004	保温隔热天棚	1.25厚无机保温砂浆+5厚抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布 2.部位:雨蓬底	m2	267.4			
107	01B184	屋面刚性防水层	1.20厚防水抗裂砂浆,面层压入玻纤网格布 2.部位：雨棚顶	m2	33.58			
108	011201001020	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.材料种类、配合比、厚度:10厚1:3水泥防水砂浆 3.部位：卫生间	m2	1592.09			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
109	010903004007	内墙面、室内顶棚变形缝	1.参见图集L13J14-P17-1、2 2.材质:1mm厚铝板	m	277.22			
110	010904004004	楼(地)面变形缝	1.参见图集L13J14-P9-3、4 2.材质:1mm厚铝板	m	212.5			
111	010902008004	屋面变形缝	1.参见图集L13J14-P26-1、3 2.材质:1mm厚铝板	m	43.04			
112	010903004008	外墙面变形缝	1.参见图集L13J14-P23-1、2 2.材质:1mm厚铝板	m	66			
113	01B185	屋面排气立管	1.参见图集L13J5-1-A16/A21 2.梅花布置 3.部位：屋面	个	89			
114	01B186	溢流管	1.材质：Φ110PVC 2.长度：墙宽外伸150mm,墙宽综合考虑 3.部位：雨蓬等 4.工程量计算规则按个数计算	个	14			
115	011201001021	墙面一般抹灰	1.墙体类型：综合考虑 2.5厚聚合物水泥砂浆找平层	m2	8811.99			
116	01B187	墙面聚合物砂浆	1.墙面2-3厚聚合物砂浆 2.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	3359.54			
117	011201001022	墙面一般抹灰	1.墙体类型：综合考虑 2.5厚聚合物防水抗裂砂浆(干粉乳液型)	m2	8811.99			
	4#厂房±0.000以上装饰工程							
	地面							
1	011102003010	块料楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:8-10厚防滑地砖 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	669.67			
2	011106001004	石材楼梯面层	1.材料种类、规格:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层形式:20厚花岗岩楼面	m2	617.99			
3	011102001012	石材楼地面	1.材料种类、规格:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层形式:20厚花岗岩地面	m2	161.73			
4	011107001009	石材台阶面	1.材料种类、规格:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层形式:20厚花岗岩台阶	m2	3.6			
5	01B194	地面固化	1.做法：打磨平整，进行常规固化地坪施工 2.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	102.15			
6	011101003015	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:40厚C25细石砼随打随抹压光 2.部位：管井	m2	175.21			
7	011101003016	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50厚C25细石砼随打随抹压光，面层固化处理（固化单列） 2.部位：电梯机房、风机房、屋顶预留设备房	m2	238.5			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8	011105002010	石材踢脚线	1.面层材料种类:10厚花岗岩 2.形式:直线型 3.粘接方式:15mm厚M15水泥砂浆抹平	m2	87.528			
9	011105002011	石材踢脚线	1.面层材料种类:10厚花岗岩 2.形式:异型 3.粘接方式:15mm厚M15水泥砂浆抹平 4.部位：楼梯间	m2	50.4455			
10	011105003004	块料踢脚线	1.面层材料种类:10厚面砖踢脚,水泥浆擦缝或填缝剂填缝 2.形式:直线型 3.粘接方式:20mm厚1:2.5水泥砂浆分两次抹平 4.部位：块材地面房间	m2	39.5565			
11	01B195	涂料踢脚	1.20厚M15水泥砂浆抹平压实,压入耐碱玻纤网 2.灰色无机涂料踢脚 3.部位：混凝土地面房间	m2	447.486			
12	01B196	滴水线	1.材料:瓷砖 2.部位:楼梯斜板下	m2	10.455			
13	01B197	防水保护层	1.厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆保护层 2.部位：卫生间、盥洗室	m2	349.11			
14	011107004003	水泥砂浆台阶面	1.基层种类:综合考虑 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 3.部位:设备间台阶	m2	4.09			
	墙面							
15	01B198	墙面界面剂	1.做法：墙面界面剂 2.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	33478.09			
16	011201001023	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.材料种类、配合比、厚度:20厚1:2.5水泥砂浆 3.部位：楼梯间，人流通道	m2	4681.47			
17	011201001024	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.材料种类、配合比、厚度:9厚1:3水泥砂浆+6厚1:2水泥砂浆	m2	16625.09			
18	01B199	墙面腻子	1.做法：2mm厚柔性耐水腻子分遍批刮、磨平，达到成活标准 2.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算 3.部位：公共区域 4.含阴阳角条等费用	m2	5144.87			
19	01B200	墙面腻子	1.做法：2mm厚柔性普通腻子分遍批刮、磨平，达到成活标准 2.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算 3.部位：厂房、仓库 4.含阴阳角条等费用	m2	16166.58			
20	011204003004	块料墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.结合层：3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 3.面层材料种类、规格、铺贴形式:4~5厚300*600釉面砖,填缝剂擦缝	m2	1592.087179			

5E12CF9-EORM-V1.0-8039-0CF059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
21	01B201	耐碱玻璃纤维网格布	1.做法：墙、柱面耐碱玻璃纤维网格布 2.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	30118.55			
22	01B202	外墙真石漆	1.做法：外墙真石漆，包括基层耐水腻子，底漆、面漆、分格嵌缝等，达到成活标准 2.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	9706.08			
	顶棚							
23	011302001007	天棚吊顶	1.吊顶形式:综合考虑 2.龙骨材料种类:直径6钢筋吊杆，双向中距小于1200mm，配套金属龙骨 3.基、面层材料种类:铝合金方板	m2	540.99			
24	011302001008	天棚吊顶	1.吊顶形式:综合考虑 2.龙骨材料种类:铝合金配套金属龙骨，主龙骨中距900-1000，T型龙骨中距300或600，横撑中距600 3.基、面层材料种类:15厚600*600硅钙板	m2	551.35			
25	011301001004	天棚抹灰	1.基层类型:综合考虑 2.抹灰厚度、材料种类:3厚聚合物防水砂浆	m2	540.99			
26	011407002004	天棚喷刷涂料	1.基层类型：综合考虑 2.涂料类型：2-3厚柔韧型耐水腻子 3.部位：各类设备间、公共区域 4.含楼板底面打磨平整	m2	371.76			
27	011407002005	天棚喷刷涂料	1.基层类型：综合考虑 2.涂料类型：2-3厚柔韧型普通腻子 3.部位：无吊顶房间 4.含楼板底面打磨平整	m2	33604.62			
	其他项目							
28	011505001004	卫生间洗面台	1.材质：15厚人造大理石、挡水、裙边 2.角钢支架型号：综合 3.工作内容：铁架制安、理石安装、理石开孔、磨边等详见图纸设计 4.计算规则：按投影面积计算	m2	20.7			
29	011102001013	大理石门槛石	1.面层材料种类、规格:20厚大理石 2.结合层材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	7.1			
30	011210005007	卫生间隔断	1.材质：三聚氰胺板 2.工作内容：制作、安装、预埋件及五金件等 3.详见L13J11 101	蹲位	80			
31	011210005008	卫生间小便器隔断	1.小便器三聚氰胺板 2.参见图集L13J11-106	个	40			

5E1120E9-E6BE-4B1D-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
32	011503001009	金属扶手、栏杆、栏板	1.制作要求：楼梯栏杆参L13J8-1,栏杆高900,水平段栏大于500时杆净高为1100,垂直杆件净距小于等于110 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢管 3.辅材：膨胀螺栓、连接件等 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护、费用等 5.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求，其他详见图集22J403-1-2-8-A3	m	220.02			
33	011503001010	防护栏杆	1.材料:不锈钢 2.高度：栏杆高度为1200 3.工作内容：栏杆制作、安装、预埋件等 4.工程量计算规则：按图示尺寸以延长米计算	m	75.2			
34	010808004003	电梯门套	1.材质：发纹不锈钢原色大门套 2.宽度：综合考虑 3.工程量计算规则：按延长米计算	m	236			
	4#厂房安装工程							
	强电系统							
1	030404017088	配电箱	1.名称:ZAP1 2.规格:参考尺寸详见图纸 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
2	030404017089	配电箱	1.名称:ZAP2 2.规格:参考尺寸详见图纸 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
3	030404017090	配电箱	1.名称:XAP1 2.规格:参考尺寸600×800×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
4	030404017091	配电箱	1.名称:XAP1' 2.规格:参考尺寸600×800×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
5	030404017092	配电箱	1.名称:WDXTAT1 2.规格:参考尺寸600×800×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
6	030404017093	配电箱	1.名称:WDXTAT2 2.规格:参考尺寸600×800×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
7	030404017094	配电箱	1.名称:WDDTAP1 2.规格:参考尺寸600×800×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
8	030404017095	配电箱	1.名称:WDDTAP2 2.规格:参考尺寸600×800×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9	030404017096	配电箱	1.名称:WDJYAT1 2.规格:参考尺寸 800×1000×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
10	030404017097	配电箱	1.名称:WDJYAT2 2.规格:参考尺寸 800×1000×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
11	030404017098	配电箱	1.名称:2AL11、2AL21、3AL11、3AL21、4AL11、4AL21、5AL11、5AL21 2.规格:参考尺寸 600×450×120 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	8			
12	030404017099	配电箱	1.名称:1AL11、1AL21 2.规格:参考尺寸 600×450×120 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	2			
13	030404017100	配电箱	1.名称:1ATE1、1ATE2、2ATE1、2ATE2、3ATE1、3ATE2、4ATE1、4ATE2、5ATE1、5ATE2 2.规格:参考尺寸 600×600×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	10			
14	030404017101	配电箱	1.名称:1AL1、1AL2、2AL1、2AL2、3AL1、3AL2、4AL1、4AL2、5AL1、5AL2 2.规格:参考尺寸 500×500×120 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	10			
15	030411005013	接线箱	1.名称:T接箱 2.规格:主线4×120+1×70支线4×25+1×16	个	10			
16	030411005014	接线箱	1.名称:T接箱 2.规格:主线5×16支线5×10	个	4			
17	030411005015	接线箱	1.名称:T接箱 2.规格:主线5×16支线5×6	个	16			
18	030404034021	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:10A	个	40			
19	030404034022	照明开关	1.名称:单联双控开关 2.规格:10A	个	6			
20	030404034023	照明开关	1.名称:密闭单联双控开关 2.规格:10A	个	6			
21	030404034024	照明开关	1.名称:密闭单联单控开关 2.规格:10A	个	20			
22	030404034025	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:10A	个	10			
23	030404034026	照明开关	1.名称:电动排烟窗联动控制开关	个	2			
24	030404035012	插座	1.名称:五孔插座 2.规格:10A	个	22			
25	030404035013	插座	1.名称:三孔插座 2.规格:16A	个	20			
26	030404035014	插座	1.名称:三孔插座(带防溅盒) 2.规格:16A	个	20			

5E1...-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
27	030404035015	插座	1.名称:密闭防水五孔插座 2.规格:10A	个	20			
28	030408001031	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:NH-YJY-4×25+1×16mm2 3.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4.含电缆头制作及安装	m	14.775			
29	030408001032	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:YJV-4×25+1×16mm2 3.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4.含电缆头制作及安装	m	80.75			
30	030408001033	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:YJY-4×50+1×25mm2 3.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4.含电缆头制作及安装	m	71.55			
31	030408001034	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:YJY-4×120+1×70mm2 3.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4.含电缆头制作及安装	m	103.87			
32	030408001035	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:YJY-4×95+1×50mm2 3.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4.含电缆头制作及安装	m	178.467			
33	030408001036	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:YTTW-5×6mm2 3.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4.含电缆头制作及安装	m	131.2			
34	030408001037	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:YTTW-5×10mm2 3.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4.含电缆头制作及安装	m	53.3			
35	030408001038	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:YTTW-5×16mm2 3.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4.含电缆头制作及安装	m	403.9			
36	030408001039	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:YTTW-4×35+1×16mm2 3.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4.含电缆头制作及安装	m	906.45			
37	030409002007	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:40×4 3.安装形式:砖、混结构暗敷设	m	20			
38	030409002008	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:40×4 3.安装形式:砖、混结构明敷设	m	74.8			
39	030409003004	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装部位:利用建筑物主筋引下，含接地电阻测试点 3.符合设计及规范验收要求	m	1247.08			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
40	030409004004	均压环	1.基础圈梁水平钢筋连成闭合回路，并应与防雷装置的引下线相连接 2.柱主筋与圈梁钢筋焊接 3.符合设计及规范验收要求	m	1499.285			
41	030409005004	避雷网	1.材质:热镀锌圆钢 2.规格:Φ10 3.符合设计及规范验收要求	m	1325.34			
42	030409008004	等电位端子箱	1.名称:总等电位箱MEB 2.规格:300×200×120	套	3			
43	030411001062	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	2894.09			
44	030411001063	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	593.936			
45	030411001064	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG32 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	460.482			
46	030411001065	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG40 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	10.266			
47	030411001066	配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	3.683			
48	030411001067	配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC150 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	37.8			
49	030411001068	配管	1.材质:金属软管 2.规格:Φ20	m	80			
50	030411003028	桥架	1.名称:消防电力桥架 2.规格:(100+100)×100，中间设防火隔板 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.支吊架:制作安装及防腐 6.桥架防火封堵、接地符合规范要求	m	246.807			
51	030411003029	桥架	1.名称:普通电力桥架 2.规格:200×100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.支吊架:制作安装及防腐 6.桥架防火封堵、接地符合规范要求	m	167.06			
52	030411003030	桥架	1.名称:普通电力桥架 2.规格:300×150 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.支吊架:制作安装及防腐 6.桥架防火封堵、接地符合规范要求	m	101.37			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
53	030411003031	桥架	1.名称:普通电力桥架 2.规格:600×200 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.支吊架:制作安装及防腐 6.桥架防火封堵、接地符合规范要求 7.安装高度:＞5m	m	175.72			
54	030411004076	配线	1.名称:铜芯绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:BV-2.5mm2	m	6832.16			
55	030411004077	配线	1.名称:铜芯绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:BV-4mm2	m	2305.47			
56	030411004078	配线	1.名称:铜芯绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:BV-10mm2	m	3023.95			
57	030411004079	配线	1.名称:铜芯绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-BV1.5mm2	m	24.25			
58	030411004080	配线	1.名称:铜芯绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-BV-2.5mm2	m	557.52			
59	030411004081	配线	1.名称:铜芯绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-BV-4mm2	m	2095.95			
60	030411004082	配线	1.名称:铜芯绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-BV-10mm2	m	55.462			
61	030411004083	配线	1.名称:铜芯绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:WDZN-BYJ-4mm2	m	358.08			

5E112CF9-E6BE-5510-8039-0CF059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
62	030411004084	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:NH-RVS-2×1.5mm2	m	168.69			
63	030411004085	配线	1.种类（导线、母线）:铜芯多股绝缘电线 2.导线用途、配线形式、部位:管内穿线 3.规格:NH-RVV-7×1.0mm2	m	84.378			
64	030412001014	普通灯具	1.名称:防水防尘LED灯 2.规格:18W 3.安装方式:吸顶式	套	80			
65	030412001015	普通灯具	1.名称:红外光控LED灯 2.规格:18W 3.安装方式:吸顶式	套	56			
66	030412005011	荧光灯	1.名称:单管LED灯 2.规格:18W 3.安装形式:墙壁式	套	6			
67	030412005012	荧光灯	1.名称:双管LED灯 2.规格:2×18W 3.安装形式:吸顶式	套	4			
68	030412001016	普通灯具	1.名称:墙上壁灯 2.规格:18W	套	32			
69	030412001017	普通灯具	1.名称:电梯井道灯 2.规格:18W	套	30			
70	030413002027	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ20	m	608.73			
71	030413002028	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ32	m	210.08			
72	030414011004	接地装置	1.名称:接地装置调试	系统	1			
	弱电桥架预留							
73	030411003032	桥架	1.名称:弱电桥架 2.规格:200×100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.支吊架:制作安装及防腐 6.桥架防火封堵、接地符合规范要求	m	64			
74	030411003033	桥架	1.名称:弱电桥架 2.规格:200×100，中间设隔板 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.支吊架:制作安装及防腐 6.桥架防火封堵、接地符合规范要求	m	78.41			
75	030411001069	配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC80 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	40.824			
76	030411005016	接线箱	1.名称:光分纤箱 2.规格:800×600×200 3.安装形式:悬挂式	个	2			
	给排水系统							

5E12EC-E6BE-5D-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
77	031001005007	铸铁管	1.安装部位:室内出屋面 2.介质:污水 3.材质:机制柔性抗震铸铁管 4.规格:DN100 5.连接形式:法兰连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	8			
78	031001005008	铸铁管	1.安装部位:室内出屋面 2.介质:污水 3.材质:机制柔性抗震铸铁管 4.规格:DN75 5.连接形式:法兰连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	8			
79	031001006057	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:HDPE排水管 3.介质:排水 4.规格:DN150 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	23			
80	031001006058	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:HDPE排水管 3.介质:排水 4.规格:DN100 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	178.25			
81	031001006059	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:HDPE排水管 3.介质:排水 4.规格:DN75 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	19.59			
82	031001006060	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:HDPE排水管 3.介质:排水 4.规格:DN50 5.连接形式:热熔连接 6.含成品管卡安装 7.含预留孔洞、堵洞、打洞等 8.安装高度:＞3.6m	m	19.65			
83	031001006061	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:U-PVC普通排水管 3.介质:排水 4.规格:DN50 5.连接形式:承插粘接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	89.459			
84	031001006062	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:U-PVC普通排水管 3.介质:排水 4.规格:DN75 5.连接形式:承插粘接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	212.414			

5E1...2CF9-E6BE-...D-8039-0CF059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
85	031001006063	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:U-PVC普通排水管 3.介质:排水 4.规格:DN100 5.连接形式:承插粘接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含阻火圈、支吊架制作安装及防腐	m	126.806			
86	031001006064	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:HDPE虹吸雨水管 3.介质:虹吸雨水 4.规格:De125 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	137.6			
87	031001006065	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:HDPE虹吸雨水管 3.介质:虹吸雨水 4.规格:De160 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	169.287			
88	031001006066	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:HDPE虹吸雨水管 3.介质:虹吸雨水 4.规格:De200 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	203.88			
89	031001006067	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:HDPE虹吸雨水管 3.介质:虹吸雨水 4.规格:De315 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	6			
90	031001007018	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质:衬塑钢管 4.规格:DN65 5.连接形式:螺纹连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	126.162			
91	031001007019	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质:衬塑钢管 4.规格:DN50 5.连接形式:螺纹连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	47.8			
92	031001007020	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质:衬塑钢管 4.规格:DN20 5.连接形式:螺纹连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	19.8			

5E112CF9-E6BE-4D0-8039-0CF059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
93	031001006068	塑料管	1.安装部位:室内明敷 2.材质:PPR 3.介质:给水 4.规格:Φ63 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	130.588			
94	031001006069	塑料管	1.安装部位:室内明敷 2.材质:PPR 3.介质:给水 4.规格:Φ32 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	66.525			
95	031001006070	塑料管	1.安装部位:室内明敷 2.材质:PPR 3.介质:给水 4.规格:Φ25 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	59.257			
96	031001006071	塑料管	1.安装部位:室内明敷 2.材质:PPR 3.介质:给水 4.规格:Φ20 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	21.373			
97	031001006072	塑料管	1.安装部位:室内暗敷 2.材质:PPR 3.介质:给水 4.规格:Φ32 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	228			
98	031001006073	塑料管	1.安装部位:室内暗敷 2.材质:PPR 3.介质:给水 4.规格:Φ25 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	20			
99	031001006074	塑料管	1.安装部位:室内暗敷 2.材质:PPR 3.介质:给水 4.规格:Φ20 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	251.37			
100	031002003030	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质规格:DN65 3.套管制作、安装及缝隙填料 4.综合考虑保温层厚度	个	8			
101	031002003031	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质规格:DN75 3.套管制作、安装及缝隙填料	个	1			

5E12CF9-E6B-8039-0CF059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
102	031002003032	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质规格:DN100 3.套管制作、安装及缝隙填料	个	20			
103	031002003033	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质规格:DN150 3.套管制作、安装及缝隙填料	个	6			
104	031002003034	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质规格:DN200 3.套管制作、安装及缝隙填料	个	8			
105	031002003035	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质规格:DN300 3.套管制作、安装及缝隙填料	个	4			
106	031004014026	给、排水附(配)件	1.名称:87型雨水斗 2.材质:铸铁 3.规格:DN100	个	8			
107	031004014027	给、排水附(配)件	1.名称:虹吸雨水斗 2.材质:不锈钢 3.规格:YG100A	个	12			
108	031004014028	给、排水附(配)件	1.名称:溢流雨水斗 2.材质:不锈钢 3.规格:YG100A	个	4			
109	031003003040	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	8			
110	031003001046	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	24			
111	031003001047	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀，阀后压力0.2MPa 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	10			
112	030601002009	压力仪表	1.名称:压力表 2.含压力表弯、表阀等	台	20			
113	031003001048	螺纹阀门	1.类型:过滤器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	10			
114	031003001049	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	4			
115	031003001050	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	4			
116	031003001051	螺纹阀门	1.类型:过滤器 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	10			
117	031003001052	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	10			
118	031003001053	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	10			

5E12CF0-E0BE-4AD-8039-0CF059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
119	031003013008	水表	1.型号、规格:DN65 2.连接形式:法兰连接 3.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	4			
120	031003013009	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	10			
121	031004003004	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.类型:台式洗脸盆 3.组装形式:含水龙头、角阀、上下水管及五金配件	组	40			
122	031004006004	大便器	1.材质:陶瓷 2.类型:蹲式大便器 3.组装形式:含脚踏式冲洗阀、上下水管及五金配件	组	80			
123	031004007004	小便器	1.材质:陶瓷 2.类型:挂式小便器 3.组装形式:含感应式冲洗阀、上下水管及五金配件	组	40			
124	031004008004	其他成品卫生器具	1.材质:陶瓷 2.类型:成品拖布池 3.组装形式:含水嘴、上下水管及五金配件	组	20			
125	031004014029	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.材质:不锈钢 3.规格:DN50	个	40			
126	031004014030	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.材质:铸铁 3.规格:DN50	个	16			
127	031004014031	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.材质:铸铁 3.规格:DN75	个	1			
128	031004014032	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.材质:铸铁 3.规格:DN100	个	2			
129	031004014033	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.材质:铸铁 3.规格:DN150	个	2			
130	031004014034	给、排水附(配)件	1.名称:地面扫除口 2.材质:塑料 3.规格:DN100	个	20			
131	031208002012	管道绝热	1.材料:橡塑保温管(燃烧等级B1)	m3	5.569987			
132	031208007015	防潮层、保护层	1.材料:不燃性玻璃布复合铝箔（燃烧等级A)	m2	194.944514			
133	030413002029	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ32	m	248			
134	030413002030	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ20	m	251.37			
135	031003003041	拍门	1.材质:铸铁 2.规格:与DN150管道配套 3.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	2			
	采暖系统							
136	031001008004	直埋式预制保温管	1.介质:采暖供回水 2.管道材质:厚度50mm成品聚氨酯发泡无缝钢管，外套黄夹克保护层 3.规格:DN125 4.连接形式:焊接 5.接口保温材料:含接口保温及保护层	m	7.4			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
137	031001001005	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖供回水 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 6.含支吊架制作安装及防腐	m	1			
138	031001002017	无缝钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖循环水 3.规格、压力等级:Φ133×4 4.连接形式:焊接 5.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 6.含支吊架制作安装及防腐	m	30.365			
139	031001002018	无缝钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖循环水 3.规格、压力等级:Φ108×4 4.连接形式:焊接 5.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 6.含支吊架制作安装及防腐	m	26			
140	031001002019	无缝钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖循环水 3.规格、压力等级:Φ89×3.5 4.连接形式:焊接 5.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 6.含支吊架制作安装及防腐	m	18.052			
141	031001002020	无缝钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖供回水 3.规格、压力等级:Φ57×3.0 4.连接形式:焊接 5.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 6.含支吊架制作安装及防腐	m	0.5			
142	031001002021	无缝钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖供回水 3.规格、压力等级:Φ45×2.5 4.连接形式:焊接 5.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 6.含支吊架制作安装及防腐	m	2			
143	031002003036	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质规格:50mm成品聚氨酯发泡无缝钢管DN125 3.套管制作、安装及缝隙填料 4.综合考虑保温层厚度	个	2			
144	031003003042	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	10			
145	031003003043	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	6			
146	031003003044	焊接法兰阀门	1.类型:除污器 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
147	031003003045	焊接法兰阀门	1.类型:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	1			
148	031003003046	焊接法兰阀门	1.类型:电动调节阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	1			
149	030601001004	温度仪表	1.名称:温度插台 2.含传感器及线缆敷设	支	1			
150	030601002010	压力仪表	1.名称:压力表 2.含旋塞阀、表弯制作及安装	台	2			
151	031003001054	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	2			
152	031003001055	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	2			
153	031208002013	管道绝热	1.材料:难燃B1级发泡橡塑管壳（闭泡）	m3	1.986816			
154	031208007016	防潮层、保护层	1.材料:难燃性加筋双层铝箔（燃烧等级B1）	m2	51.080766			
155	031005003004	其他成品散热器	1.类型:蓄热式电暖气 2.规格:功率2.2KW	组	20			
	消火栓系统							
156	031001007021	复合管	1.安装部位:室内 2.材质:钢丝网骨架塑料复合给水管 3.规格:DN150 4.连接形式:电熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	16.142			
157	030901002011	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质:热浸锌镀锌钢管 3.规格:DN150 4.连接形式:沟槽连接 5.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 6.含支吊架制作安装及防腐	m	1490.004			
158	030901002012	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质:热浸锌镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接形式:沟槽连接 5.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 6.含支吊架制作安装及防腐	m	530.186			
159	031002003037	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质规格:DN150 3.套管制作、安装及缝隙填料	个	6			
160	030901010007	室内消火栓	1.名称:乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜 2.规格:SG18E65Z-J 3.附件材质、规格:安装详见图集15S202-21 4.箱内配置MF/ABC4(2A)手提式磷酸铵盐干粉灭火器2具	套	80			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
161	030901010008	室内消火栓	1.名称:试验用消火栓 2.规格:SG24A65-J 3.附件材质、规格:安装详见图集15S202-54 4.箱内配置MF/ABC4(2A)手提式磷酸铵盐干粉灭火器2具	套	1			
162	030901013006	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格:MF/ABC4(2A)	具	34			
163	031003001056	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	1			
164	031003001057	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	1			
165	031003003047	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:沟槽法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	81			
166	031003003048	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	33			
167	031003003049	焊接法兰阀门	1.类型:波纹补偿器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	20			
168	030901012007	消防水泵接合器	1.名称:地下式水泵接合器 2.规格:SQX150-A型 3.安装部位:室外 4.含闸阀、安全阀、止回阀等配套阀门安装	套	2			
169	031208002014	管道绝热	1.材料:橡塑保温管(燃烧等级B1)	m3	61.651004			
170	031208007017	防潮层、保护层	1.材料:不燃性玻璃布复合铝箔（燃烧等级A)	m2	1536.478585			
171	030905002004	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓灭火系统	点	81			
	自动喷淋系统							
172	031001007022	复合管	1.安装部位:室内 2.材质:钢丝网骨架塑料复合给水管 3.规格:DN150 4.连接形式:电熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	21.27			
173	030901001006	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN150 4.连接形式:沟槽连接 5.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 6.含支吊架制作安装及防腐	m	17.69			
174	031002003038	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质规格:DN150 3.套管制作、安装及缝隙填料	个	8			

5E112CF0-E6B1-4F0-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
175	031003003050	焊接法兰阀门	1.类型:信号蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	4			
176	030901012008	消防水泵接合器	1.名称:地下式水泵接合器 2.规格:SQX150-A型 3.安装部位:室外 4.含闸阀、安全阀、止回阀等配套阀门安装	套	4			
177	031208002015	管道绝热	1.材料:橡塑保温管(燃烧等级B1)	m3	0.602167			
178	031208007018	防潮层、保护层	1.材料:不燃性玻璃布复合铝箔（燃烧等级A）	m2	14.664302			
	自动报警系统							
179	030408002006	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:NH-KVV-6×1.5 3.敷设方式、部位:穿管或桥架内敷设 4.含控制电缆头制作及安装	m	147.67			
180	030411001070	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	7570.562			
181	030411001071	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	145.48			
182	030411001072	配管	1.材质:钢管 2.规格:SC80 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	40.824			
183	030411001073	配管	1.材质:金属软管 2.规格:Φ20	m	361.8			
184	030411003034	桥架	1.名称:消防报警桥架 2.规格:200×100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.支吊架:制作安装及防腐 6.桥架防火封堵、接地符合规范要求	m	70			
185	030411003035	桥架	1.名称:消防报警防火桥架 2.规格:(100+100)×100，中间设防火隔板 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.支吊架:制作安装及防腐 6.桥架防火封堵、接地符合规范要求	m	78.41			
186	030411004086	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-RVS-2×1.5	m	4905.23			
187	030411004087	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-RVS-2×2.5	m	2297.547			
188	030411004088	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-RVS-2×4	m	74.26			

5E1120F0-E6B5-47D-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
189	030411004089	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-RVSP-2×1.0	m	1452.73			
190	030411004090	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-RVSP-2×1.5	m	1623.405			
191	030411004091	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-RVSP-2×2.5mm2	m	20			
192	030413002031	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ20	m	988.25			
193	030413002032	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ32	m	14.67			
194	030904001011	点型探测器	1.名称:感烟火灾探测器	个	603			
195	030904001012	点型探测器	1.名称:感温火灾探测器	个	10			
196	030904003013	按钮	1.名称:带电话插孔手动报警按钮	个	50			
197	030904006004	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:火警电话	个	6			
198	030904005010	声光报警器	1.名称:声光报警器	个	58			
199	030904007006	消防广播(扬声器)	1.名称:嵌入式安装扬声器箱 2.功率:3W 3.安装方式:吸顶式	个	52			
200	030904007007	消防广播(扬声器)	1.名称:扬声器 2.功率:3W 3.安装方式:壁挂式	个	40			
201	030904003014	按钮	1.名称:消火栓启泵按钮	个	81			
202	030904008025	模块(模块箱)	1.名称:消防端子箱	个	10			
203	030904008026	模块(模块箱)	1.名称:模块箱	个	12			
204	030904008027	模块(模块箱)	1.名称:广播模块	个	10			
205	030904008028	模块(模块箱)	1.名称:输入模块	个	10			
206	030904008029	模块(模块箱)	1.名称:输入输出模块	个	54			
207	030904008030	模块(模块箱)	1.名称:双输入输出模块	个	28			
208	030904008031	模块(模块箱)	1.名称:短路隔离器	个	52			
209	030904011004	远程控制箱(柜)	1.名称:楼层显示器	台	10			
210	030905001003	自动报警系统调试	1.点数:1000点以内	系统	1			
211	030905003013	防火控制装置调试	1.类型:电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀	个	2			
212	030905003014	防火控制装置调试	1.类型:切断非消防电源调试	个	14			
213	030905003015	防火控制装置调试	1.类型:消防风机调试	个	2			
214	030905003016	防火控制装置调试	1.名称:防火卷帘门调试	个	28			
215	030904009006	区域报警控制箱	1.名称:区域报警控制器 2.安装方式:壁挂式 3.控制点数量:1000点以内	台	1			
	应急照明系统							

5E1C7C0E-E0E7-4D-8039-0CF059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
216	030404017102	配电箱	1.名称:应急照明集中电源1AEPS1(0.5KVA) 2.规格:参考尺寸500×400×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
217	030404017103	配电箱	1.名称:应急照明集中电源1AEPS2(0.5KVA) 2.规格:参考尺寸500×400×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
218	030404017104	配电箱	1.名称:应急照明集中电源2AEPS1、3AEPS1、4AEPS1、5AEPS1、2AEPS2、3AEPS2、4AEPS2、5AEPS2(0.5KVA) 2.规格:参考尺寸500*400*200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	8			
219	030411001074	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	4467.432			
220	030411004092	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:NH-RVS-2×2.5mm2	m	4528.43			
221	030411004093	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-RVSP-2×1.5	m	85.96			
222	030412004022	装饰灯	1.名称:应急灯(A型) 2.规格:5W 3.安装方式:吸顶式	套	72			
223	030412004023	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯(A型) 2.规格:1W 3.安装方式:墙壁式	套	7			
224	030412004024	装饰灯	1.名称:方向标志灯(A型) 2.规格:1W 3.安装方式:墙壁式	套	224			
225	030412004025	装饰灯	1.名称:集中电源疏散照明应急灯(A型) 2.规格:3W 3.安装方式:墙壁式	套	7			
226	030412004026	装饰灯	1.名称:楼层标志灯(A型) 2.规格:1W 3.安装方式:墙壁式	套	22			
227	030412004027	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯(A型) 2.规格:1W 3.安装方式:墙壁式	套	43			
228	030412004028	装饰灯	1.名称:疏散照明灯(A型) 2.规格:5W 3.安装方式:墙壁式	套	204			
229	030413002033	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ20	m	846.95			
	电梯五方通话系统							

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
230	030411001075	配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PC20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	673.2			
231	030411001076	配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PC25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	34.83			
232	030411004094	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:RVB-4×0.75mm2	m	754.36			
233	030411004095	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:RVV-5×1.0mm2	m	34.83			
	电气火灾监控系统							
234	030411001077	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	143.8			
235	030411004096	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-RVSP-2×1.5	m	249.37			
	消防电源监控系统							
236	030411001078	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	226.67			
237	030411004097	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-RVSP-2×1.5	m	269.33			
	防火门监控系统							
238	030411001079	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	664.858			
239	030411004098	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-RVSP-2×2.5mm2	m	800.388			
240	030413002034	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ20	m	166.25			
241	030904008032	模块(模块箱)	1.名称:常闭防火门监控模块	个	44			
242	030507001004	入侵探测设备	1.名称:防火门门磁开关(智能型)	套	44			
	气体灭火系统							
243	030901013007	灭火器	1.形式:悬挂式超细干粉灭火装置 2.规格、型号:FZX-ACT10/1.2-PAVLN 3.含悬挂支架及预埋件、压力指示器、温控模块等配套附件	组	21			
244	030904001013	点型探测器	1.名称:感温火灾探测器	个	10			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
245	030904005011	声光报警器	1.名称:声光报警器	个	2			
246	030904003015	按钮	1.名称:紧急启停按钮	个	2			
247	030904003016	按钮	1.名称:手动/自动转换开关	个	2			
248	030904005012	声光报警器	1.名称:气体喷洒指示灯	个	2			
249	030904009007	报警控制箱	1.名称:气体灭火控制器 2.安装方式:壁挂式 3.控制点数量:64点以内	台	1			
250	030411001080	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	178.76			
251	030411004099	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-RVS-2×1.5mm2	m	190.39			
252	030411004100	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-RVS-2×2.5mm2	m	125.53			
253	030413002035	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ20	m	80			
	防排烟系统							
254	030108003013	轴流通风机	1.名称:低噪声轴流风机 2.型号:JY-WD-1、2 3.规格:风量54000m3/h，风压700Pa，转速1450rpm，功率18.5KW，噪声92dB(A)，其它参数详见设计图纸 4.含防火软管接口、减震器、支架制作及安装等 5.含风机检查接线及调试	台	2			
255	030702001019	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:δ1.0 4.接口形式:咬口 5.连接方式:角钢法兰连接	m2	291.025			
256	030702001020	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:δ1.5 4.接口形式:咬口 5.连接方式:角钢法兰连接	m2	23.275			
257	030703001010	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:800×800	个	4			
258	030703001011	碳钢阀门	1.名称:电动调节阀 2.规格:500×400 3.含远程手控盒及控制线缆敷设	个	2			
259	030703011016	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:多叶送风口 2.规格:600×(1600+250)，风量15000m3/h 3.含执行机构	个	10			
260	030703011017	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:500×400	个	2			
261	030703011018	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:800×800	个	2			
262	030503006004	传感器	1.名称:压差传感器	支	10			
263	030704001007	防排烟工程检测、调试		系统	1			
264	031208003004	通风管道绝热	1.绝热材料品种:不燃A级岩棉 2.绝热厚度:30mm	m3	2.11			

5E1A2C10-EDBE-4D7D-8039-0CE059CADFE2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
265	031208007019	防潮层、保护层	1.材料:硅酸钙防火板 2.厚度:20mm	m2	62.545			
	送排风系统							
266	030108003014	轴流通风机	1.名称:低噪声轴流风机 2.型号:PF-1 3.规格:风量7200m3/h，风压350Pa，转速1450rpm，功率1.5KW，噪声76dB(A)，其它参数详见设计图纸 4.含软管接口、减震器、支架制作及安装等 5.含风机检查接线及调试	台	1			
267	030108003015	轴流通风机	1.名称:低噪声方型壁式轴流风机 2.型号:PF-WD-1、2 3.规格:风量1230m3/h，风压45Pa，转速1450rpm，功率0.04KW，噪声60dB(A)，其它参数详见设计图纸 4.含软管接口、减震器、支架制作及安装等 5.含风机检查接线及调试	台	2			
268	030108003016	轴流通风机	1.名称:低噪声方型壁式轴流风机 2.型号:PF-WD-3、4 3.规格:风量2480m3/h，风压73Pa，转速1450rpm，功率0.09KW，噪声63dB(A)，其它参数详见设计图纸 4.含软管接口、减震器、支架制作及安装等 5.含风机检查接线及调试	台	2			
269	030404033005	风扇	1.名称:天花板管道式换气扇 2.型号:TE-8 3.规格:最大风量800m3/h，最大静压220Pa，配电功率83W/220V，高档噪声62dB(A)，自带止回阀	台	20			
270	030702001021	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:δ0.5 4.接口形式:咬口 5.连接方式:共板法兰连接	m2	23.071			
271	030702001022	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:δ0.6 4.接口形式:咬口 5.连接方式:共板法兰连接	m2	114.375			
272	030702001023	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:δ0.75 4.接口形式:咬口 5.连接方式:共板法兰连接	m2	27.252			
273	030702001024	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:δ1.0 4.接口形式:咬口 5.连接方式:共板法兰连接	m2	25.54			
274	030703001012	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:400×250	个	10			
275	030703011019	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.规格:800×400	个	2			
276	030703011020	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:1250×500	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
277	030704001008	通风工程检测、调试		系统	1			
	5#厂房							
	5#厂房±0.000以下土建工程							
	土石方							
1	010103001005	土（石）方回填	1.回填材料要求:素土 2.回填质量要求:满足设计要求 3.工作内容:包括挖土、运土、倒运、回填、压实等 4.工程量:按碾压或夯实后的实方体积计算 5.部位：基础及房心回填	m3	7890			
	桩基础							
2	010301002009	预制钢筋混凝土桩	1.桩的种类及桩长:预应力混凝土管桩 2.桩径：PHC600AB110,均带闭口型桩尖 3.配筋：参考图集L21G404 4.技术要求：详见图纸设计要求 5.工作内容:含管桩采购、运输、打桩、接桩、送桩、桩尖及桩机设备进出场费用等，水电费自行考虑，不包括桩基检测费 6.计算规则:按设计桩顶标高至桩尖底标高按长度计算，设计桩顶标高以上的长度在综合单价中考虑	m	18960			
3	01B203	截桩头	1.凿桩头、垃圾清理、外运	根	632			
4	010301002010	预制钢筋混凝土桩(塔吊基础)	1.桩的种类及桩长:预应力混凝土管桩 2.桩径：综合考虑 3.配筋：参考图集L21G404 4.技术要求：详见图纸设计要求 5.工作内容:含管桩采购、运输、打桩、接桩、送桩、桩尖及桩机设备进出场费用等，水电费自行考虑，不包括桩基检测费 6.计算规则:按设计桩顶标高至桩尖底标高按长度计算，设计桩顶标高以上的长度在综合单价中考虑	m	270			
	混凝土结构							
5	010501001012	垫层	1.混凝土强度等级:150厚C20防腐砼 2.部位:桩承台等	m3	323.32			
6	010501001013	垫层	1.混凝土强度等级:150厚C20防腐砼 2.部位:基础梁	m3	42.74			
7	010404001005	垫层	1.混凝土强度等级:150厚防腐蚀C20砼 2.部位:一层地面楼板	m3	460.07			
8	010503001005	基础梁	1.混凝土强度等级:C35抗渗等级P6 防腐蚀 2.断面:综合	m3	76.92			
9	010501005005	桩承台基础	1.承台型式:独立式 2.混凝土强度等级:C35抗渗等级P6 防腐蚀	m3	5496.71			

5E12CF9-E6BE-4...-8039-0CE059CADE2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10	010501004006	满堂基础	1.基础形式、材料种类:满堂基础 2.混凝土强度等级:C35抗渗等级P6 防腐蚀	m3	1914.71			
11	010504001015	直形墙	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C40抗渗等级P8 3.电梯井壁综合考虑	m3	132.88			
12	010504001016	直形墙	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C35抗渗等级P8 3.电梯井壁综合考虑	m3	34.87			
13	010508001023	后浇带	1.部位:墙 2.混凝土强度等级:C40 抗渗等级P8 防腐蚀，掺入微膨胀剂 3.施工前两侧钢丝网隔断，内部清理干净	m3	0.43			
14	010508001024	后浇带	1.部位:基础梁 2.混凝土强度等级:C40 抗渗等级P8 防腐蚀，掺入微膨胀剂 3.施工前两侧钢丝网隔断，内部清理干净	m3	1.06			
15	010508001025	后浇带	1.部位:满堂基础 2.混凝土强度等级:C40 抗渗等级P8 防腐蚀，掺入微膨胀剂 3.施工前两侧钢丝网隔断，内部清理干净	m3	22.03			
16	01B204	桩芯砼	1.材质：C40膨胀混凝土 2.工程量计算规则：按体积计算	m3	128.95			
	钢筋工程							
17	010515001159	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：冷拔低碳钢丝Φ4 2.工作内容：钢筋运输、除锈、调直、制作、绑扎、安装等	t	0.059333			
18	010515001160	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：箍筋、HRB400，ϕ6 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	0.638			
19	010515001161	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：箍筋、HRB400，ϕ8 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	4.509			
20	010515001162	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：箍筋、HRB400，ϕ10 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	2.473			
21	010515001163	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：箍筋、HRB400，ϕ12 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	2.23			
22	010515001164	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：箍筋、HRB400，ϕ16 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	2.88			

5E1120F0-FCBF-4530-8039-0CF059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
23	010515001165	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ10 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	13.164			
24	010515001166	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ12 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	64.553			
25	010515001167	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ14 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	151.632			
26	010515001168	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ16 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	1.794			
27	010515001169	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ18 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	3.661			
28	010515001170	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ20 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	20.851			
29	010515001171	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ22 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	78.599			
30	010515001172	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ25 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	224.209			
31	010515001173	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ28 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	7.501			
32	010515009009	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格：综合考虑 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.钢筋形式:现场制作与成品购置综合考虑	t	17.109			
33	010516003028	机械连接	1.连接方式：直螺纹套筒 2.钢筋规格：ϕ≤20	个	244			
34	010516003029	机械连接	1.连接方式：直螺纹套筒 2.钢筋规格：22≤ϕ≤25	个	672			
35	010516003030	机械连接	1.连接方式：直螺纹套筒 2.钢筋规格：ϕ＞25	个	208			
36	01B205	桩芯插筋	1.桩芯插筋，包括钢筋、钢板的制安等 2.工程量计算规则：按图示尺寸以质量计算	t	22.12			
37	010903005005	钢板止水带	1.材质：300*3mm钢板止水带	m	181.2			
38	010516002009	铁爬梯	1.钢材种类:预埋铁件 2.详见图集L13J8-P95 3.部位：屋面铁爬梯	t	0.04			

5E12CF9-E6BE-4D-8039-0CF059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	防水保温工程							
39	010903001013	卷材防水	1.卷材品种:SBC卷材 2.防水做法:0.7mm厚防水卷材（芯材厚度0.5mm，粘接料1.3mm）双层 3.工作内容：含防水搭接、附加层、基层处理等	m2	406.155			
40	010904002012	涂膜防水	1.涂膜品种:1.5厚JS防水涂料 2.部位：管井地面	m2	7.235			
41	010904002013	涂膜防水	1.涂膜品种:1.2厚JS防水涂料分层涂刷 2.部位：电梯基坑	m2	224.1			
42	01B206	楼面细石混凝土找坡	1.最薄处50厚C20细石混凝土找坡，地漏找坡1%,随打随抹平，内配ϕ6@200双向钢筋（钢筋单列） 2.部位：卫生间、盥洗室	m2	89.1			
43	010904003006	防水保护层	1.砂浆厚度、规格：20厚1:3水泥砂浆 2.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	330.06			
44	01B207	楼面细石混凝土找坡	1.30厚C20细石混凝土找坡，找坡1%,随打随抹平 2.部位：综合考虑	m2	33.39			
45	01B208	细石砼保护层	1.厚度、规格：40厚C25细石砼抹平压光 2.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	81.675			
46	01B209	桩头防水	1.桩头水泥基渗透结晶防水涂料,做法详见图纸设计	个	120			
47	011001003015	保温隔热墙面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：70厚混凝土复合保温板(50厚挤塑聚苯板+20厚保护层) 2.包含保温板外支撑及防护等费用 3.部位：砼外墙梁、柱	m2	294.23			
48	011001003016	保温隔热墙面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：25厚玻化微珠	m2	294.23			
	坡道、台阶							
49	010501001014	混凝土垫层	1.材料：100厚C20砼垫层	m3	11.312			
50	010504001017	直形墙	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级：C30 3.部位：坡道、台阶矮墙	m3	7.95			
51	010505003008	平板、斜板(含防滑措施)	1.板厚:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：坡道、台阶	m3	32.29			
52	010507004005	台阶	1.踏步高、宽:见设计图纸 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.44			
	5#厂房±0.000以下装饰工程							
	地面							
1	011101003017	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50厚C25细石砼随打随抹压光 2.内配Φ4@100单层双向钢筋(钢筋单列)	m2	33.39			
2	011101003018	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:40厚C25细石砼随打随抹压光 2.部位：管井	m2	129.09			

5E1120C0-E6BE-4470-8039-0CF059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3	011107001010	石材台阶面	1.材料种类、规格:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层形式:20厚花岗岩台阶 3.部位：室外台阶	m2	21.53			
4	011102001014	石材楼地面	1.材料种类、规格:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层形式:20厚花岗岩地面 3.部位：室外台阶平台	m2	38.06			
5	011102003011	块料楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:8-10厚防滑地砖 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	153			
6	011102001015	石材楼地面	1.材料种类、规格:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层形式:20厚花岗岩地面	m2	92.58			
7	011105002012	石材踢脚线（直形）	1.面层材料种类:10厚花岗岩 2.形式:直线型 3.粘接方式:15mm厚M15水泥砂浆抹平	m2	19.53			
8	01B210	金刚砂地面	1.厚度:6kg/㎡ 2.专用设备打磨平整 3.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	4195.79			
	墙面工程							
9	011201001025	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砌体墙 2.材料种类、配合比、厚度:15mm厚1:2.5水泥砂浆 3.部位：综合考虑	m2	205.98			
10	01B211	耐碱玻璃纤维网格布	1.做法：墙、柱面耐碱玻璃纤维网格布 2.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	294.23			
11	011201001026	墙面一般抹灰	1.墙体类型：综合考虑 2.5厚聚合物水泥砂浆找平层	m2	294.23			
12	011201001027	墙面一般抹灰	1.墙体类型：综合考虑 2.5厚聚合物防水抗裂砂浆(干粉乳液型)	m2	294.23			
13	01B212	外墙真石漆	1.做法：外墙真石漆，包括基层耐水腻子，底漆、面漆、分格嵌缝等，达到成活标准 2.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	294.23			
	5#厂房±0.000以上土建工程							
	混凝土结构							
1	010502001015	矩形柱	1.柱种类、断面:牛腿等综合考虑 2.混凝土强度等级:C40	m3	953.8			
2	010502001016	矩形柱	1.柱种类、断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C35	m3	1019.67			
3	010502001017	矩形柱	1.柱种类、断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30	m3	567.48			
4	010504001018	直形墙	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级：C40 3.电梯井壁综合考虑	m3	585.77			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5	010504001019	直形墙	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级：C35 3.电梯井壁综合考虑	m3	666.46			
6	010504001020	直形墙	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级：C30 3.电梯井壁综合考虑	m3	613			
7	010505001009	有梁板	1.板厚:综合考虑 ，随打随抹 2.混凝土强度等级:C35	m3	1176.7			
8	010505001010	有梁板	1.板厚:综合考虑 ，随打随抹 2.混凝土强度等级:C30	m3	7062.28			
9	010505003009	平板	1.板厚:综合考虑 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：综合考虑	m3	4.22			
10	010505003010	平板	1.板厚:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：综合考虑	m3	31.38			
11	010506001017	直形楼梯	1.混凝土强度等级：C35 2.梯板厚度：100mm 3.含滑动支座挑板	m2	174.19			
12	010506001018	直形楼梯	1.混凝土强度等级：C35 2.梯板厚度：每增减10mm	m2	348.38			
13	010506001019	直形楼梯	1.混凝土强度等级：C30 2.梯板厚度：100mm 3.含滑动支座挑板	m2	722.16			
14	010506001020	直形楼梯	1.混凝土强度等级：C30 2.梯板厚度：每增减10mm	m2	1620.5			
15	010505008009	雨篷	1.厚度:综合考虑 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：首层	m3	2.22			
16	010505008010	雨篷	1.厚度:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：顶层	m3	0.81			
17	010503004009	砼止水台	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C20 3.含门槛	m3	19.2444			
18	010503004010	圈梁及压顶	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C25 3.含门槛	m3	205.98			
19	010503005005	现浇过梁	1.梁截面：综合考虑 2.混凝土强度等级：C25	m3	3.1			
20	010502002007	构造柱	1.柱种类、断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C25	m3	430.86			
21	010514002009	其他构件	1.构件名称、规格:门窗边预制块 2.混凝土强度等级:C20	m3	3.52			
22	010514002010	其他构件	1.构件名称、规格:水簸箕（滴水板） 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.05			
23	010508001026	后浇带	1.部位:一层管井后浇板 2.混凝土强度等级:C40 膨胀砼 3.施工前两侧钢丝网隔断，内部清理干净	m3	6.25			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
24	010508001027	后浇带	1.部位:二层及以上管井后浇板 2.混凝土强度等级:C35 膨胀砼 3.施工前两侧钢丝网隔断，内部清理干净	m3	37.17			
	钢筋工程							
25	010515001174	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：箍筋、HRB400，ϕ6 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	5.183			
26	010515001175	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：箍筋、HRB400，ϕ8 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	314.903			
27	010515001176	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：箍筋、HRB400，ϕ10 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	103.173			
28	010515001177	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：箍筋、HRB400，ϕ12 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	46.367			
29	010515001178	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300，ϕ4 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	8.117722			
30	010515001179	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300，ϕ6 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	1.416			
31	010515001180	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ6 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	25.53			
32	010515001181	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ8 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	295.8			
33	010515001182	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ10 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	116.925			
34	010515001183	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ12 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	94.352			
35	010515001184	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ14 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	20.232			
36	010515001185	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ16 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	26.634			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
37	010515001186	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ18 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	16.348			
38	010515001187	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ20 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	112.226			
39	010515001188	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ22 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	47.376			
40	010515001189	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ25 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	48.811			
41	010515001190	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ28 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	72.661			
42	010515001191	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB500，ϕ10 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	5.116			
43	010515001192	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB500，ϕ12 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	54.238			
44	010515001193	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB500，ϕ14 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	1.2			
45	010515001194	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB500，ϕ16 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	35.433			
46	010515001195	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB500，ϕ18 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	55.038			
47	010515001196	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB500，ϕ20 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	86.272			
48	010515001197	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB500，ϕ22 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	147.124			
49	010515001198	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB500，ϕ25 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	304.551			

5E12CE9-F6BE-4D-8039-0CF059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
50	010515001199	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：砌体加固筋HRB400，ϕ6 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	4.898			
51	010515009010	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格：综合考虑 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.钢筋形式:现场制作与成品购置综合考虑	t	12.122			
52	010516003031	机械连接	1.连接方式：直螺纹套筒 2.钢筋规格：ϕ≤20	个	2236			
53	010516003032	机械连接	1.连接方式：直螺纹套筒 2.钢筋规格：22≤ϕ≤25	个	11990			
54	010516003033	机械连接	1.连接方式：直螺纹套筒 2.钢筋规格：ϕ＞25	个	752			
55	010516003034	机械连接	1.连接方式：电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	1878			
56	010516003035	机械连接	1.连接方式：电渣压力焊 2.规格:ϕ18	个	1356			
57	010516003036	机械连接	1.连接方式：电渣压力焊 2.规格:ϕ20	个	7573			
58	010515011018	植筋	1.钢筋直径：ϕ6 2.包括钻孔、清洁、插筋、灌胶、修复等 3.不含钢筋费用	根	18884			
59	010515011019	植筋	1.钢筋直径：ϕ10 2.包括钻孔、清洁、插筋、灌胶、修复等 3.不含钢筋费用	根	4142			
60	010515011020	植筋	1.钢筋直径：ϕ12 2.包括钻孔、清洁、插筋、灌胶、修复等 3.不含钢筋费用	根	5470			
61	010515011021	植筋	1.钢筋直径：ϕ14 2.包括钻孔、清洁、插筋、灌胶、修复等 3.不含钢筋费用	根	459			
62	010607005012	钢丝网	1.材料品种、规格：ϕ≥1.6mm，孔径≤20*20mm热镀锌电焊钢丝网 2.工作内容：含搭接、返边、射钉（或钢钉）、铁垫片等固定件 3.部位：楼梯间内墙、走廊内墙	m2	5698.66			
63	010607005013	钢丝网	1.材料品种、规格：ϕ≥1.2mm，孔径≤20*20mm热镀锌电焊钢丝网 2.工作内容：含搭接、返边、射钉（或钢钉）、铁垫片等固定件 3.部位：填充墙与混凝土墙交接部位、安装线管剔槽部位、预留洞口背面等	m2	12576.99			
64	010516002010	预埋铁件	1.钢材品种、规格：详见设计图纸 2.涂装：钢构件表面均需除锈和做防锈处理，满足设计并达到规范和验收要求	t	4.141			

5E112CF0-E6BE-4FD-8039-0CF059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
65	010606013005	零星钢构件	1.部位：吊顶转换层 2.钢材品种、规格:Q235B,L50*3@1000，M12化学锚栓固定	t	2.1			
66	010516002011	铁爬梯	1.钢材种类:预埋铁件 2.详见图集L13J8-P95 3.部位：屋面铁爬梯	t	0.4			
	砌筑工程							
67	010401008007	填充墙	1.砖品种、规格、强度等级：B05级自保温蒸压加气混凝土砌块，强度等级不低于A3.5 2.墙体类型：外墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0配套砂浆砌筑 4.砌筑高度：综合考虑 5.内容：包括高台虎头砖、腰线、门窗套、留洞、安放木砖、铁件、墙体顶部处理及底部砖砌体等零星项目	m3	884.49			
68	010402001009	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:B06加气砼砌块，强度等级A3.5 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆强度:Ma5.0砂浆 4.砌筑高度：综合考虑	m3	1488.91			
69	010401012010	零星砌砖	1.砖品种、规格、强度等级：综合考虑 2.砂浆强度等级：水泥砂浆,标号综合考虑 3.部位：卫生间蹲便台等	m3	20.9568			
70	010401008008	填充墙	1.砖品种、规格、强度等级：B06级蒸压加气混凝土砌块(有防火要求)，强度等级不低于A3.5 2.墙体类型：内墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0配套砂浆砌筑 4.砌筑高度：综合考虑 5.内容：包括高台虎头砖、腰线、门窗套、留洞、安放木砖、铁件、墙体顶部处理及底部砖砌体等零星项目	m3	197.17			
71	010401012011	零星砌砖	1.名称:砖砌台阶 2.详见图纸 3.部位：屋面出入口台阶	m3	10.4656			
	门窗工程							
72	01B213	甲级防火门	1.门的类型:钢制甲级防火门 2.门框及门套线:综合考虑 3.五金件及门锁:综合考虑，符合设计要求 4.工作内容:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件详见图纸设计 5.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	196.56			
73	01B214	乙级防火门	1.门的类型:钢制乙级防火门 2.门框及门套线:综合考虑 3.五金件及门锁:综合考虑，符合设计要求 4.工作内容:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件详见图纸设计 5.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	211.68			

5E112CF9-E6BE-4D-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
74	01B215	丙级防火门	1.门的类型:钢制丙级防火门 2.门框及门套线:综合考虑 3.五金件及门锁:综合考虑，符合设计要求 4.工作内容:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件详见图纸设计 5.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	5.4			
75	010803001005	金属卷帘(闸)门	1.门的类型:钢制卷帘门 2.电动装置品种、规格:综合考虑 3.工程量计算规则：按洞口尺寸计算	m2	411.2			
76	010803002005	防火卷帘(闸)门	1.门的类型:钢质电动特级防火卷帘，耐火极限不低于3小时 2.电动装置品种、规格:综合考虑 3.工程量计算规则：按洞口尺寸计算	m2	550.2			
77	010801001011	木门	1.尺寸：M0924 2.门框及门套线:综合考虑 3.五金件及门锁:综合考虑，符合设计要求 4.工作内容:含门锁、合页等五金件详见图纸设计	樘	28			
78	01B216	铝合金商务门	1.门的类型:铝合金门 2.铝材:100系列断桥铝合金 3.外框颜色:综合考虑 4.玻璃：5+12A+5双层无色中空玻璃 5.工作内容:根据图纸设计需做安全玻璃、铝型材、窗锁、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等，详见图纸设计 6.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	72			
79	010802001006	铝合金门	1.窗的类型:铝合金平开门 2.铝材:65断桥系列，主型材壁厚≥1.4mm 3.外框颜色:外灰内白粉末喷涂，粉末涂层厚度不小于40um 4.玻璃：5+12(A)+5双层无色中空玻璃，大于2平米玻璃采用6+12A+6 5.工作内容:根据图纸设计需做安全玻璃、防火玻璃的部位、铝型材、窗锁、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等，详见图纸设计 6.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	28.8			

5E112CF9-E6B1-4C8F-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
80	010807001013	铝合金窗	1.窗的类型:铝合金平开窗 2.铝材:65断桥系列，主型材壁厚≥1.4mm 3.外框颜色:外灰内白粉末喷涂，粉末涂层厚度不小于40um 4.玻璃：5+12(A)+5双层无色中空玻璃，大于2平米玻璃采用6+12A+6 5.工作内容:根据图纸设计需做安全玻璃、防火玻璃的部位、铝型材、窗锁、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等，详见图纸设计 6.含消防救援窗口及标识 7.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	4634.39			
81	010807001014	铝合金窗	1.窗的类型:铝合金推拉窗，固定窗扇、悬窗综合考虑在内 2.铝材:80断桥系列，主型材壁厚≥1.4mm 3.外框颜色:外灰内白粉末喷涂，粉末涂层厚度不小于40um 4.玻璃：5+15Ar+5双层无色中空玻璃 5.工作内容:根据图纸设计需做安全玻璃、防火玻璃的部位、铝型材、窗锁、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等，详见图纸设计 6.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	140.09			
82	010807001015	铝合金窗	1.窗的类型:铝合金固定窗，综合考虑异形窗 2.铝材:65断桥系列，主型材壁厚≥1.4mm 3.外框颜色:外灰内白粉末喷涂，粉末涂层厚度不小于40um 4.玻璃：5+12(A)+5双层无色中空玻璃，大于2平米玻璃采用6+12A+6 5.工作内容:根据图纸设计需做安全玻璃、防火玻璃的部位、铝型材、窗锁、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等，详见图纸设计 6.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	11.25			
83	01B217	贴磨砂膜	1.卫生间窗内侧贴磨砂膜	m2	81			
84	010807003005	铝合金防雨百叶窗	1.具体尺寸详见图纸	m2	3.8575			
85	010801001012	手动开启装置	1.安装高度：1.3m 2.五金件及安装方式:综合考虑，符合设计要求	套	16			
86	010801001013	电动开启装置	1.规格、开启方式、面积:开启角度大于70度，其他详见图纸 2.含配套的配电箱及控制装置 3.计算规则:按套计算	套	2			

5E1 20F 6E6 8039 0CF 59CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
87	01B218	防虫钢丝网	1.材料品种、规格：ϕ1.2mm热镀锌电焊钢丝网 2.工作内容：含搭接、返边、射钉（或钢钉）、铁垫片等固定件 3.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	14.625			
	其他项目							
88	010103004005	竣工清理	1.建筑垃圾清理、运输、集中堆放、含外运及消纳	m3	227506.816			
89	01B219	蹲便台（180MM高）L13J11-P66	1.构件名称:蹲便台； 2.a、钢筋砼楼板（砼垫层）b、20厚1：3水泥砂浆找平 c、陶粒砼垫层。	个	112			
90	01B220	钢结构雨篷	1.材料品种、规格:外包铝板，满足设计要求 2.钢材品种、规格：钢骨架 3.安装方式:综合考虑 4.工作内容：包含制作、除锈、油漆、运输、安装、检验试验、及与其相关的施工措施项目等完成此项目所需要的全部内容 5.做法及要求：按图集07SG528-1-p32-JP2-B6060-2，满足规范要求 6.工程量计算规则：按雨棚水平投影面积计算	m2	182.08			
91	01B221	楼梯滑动支座	1.具体做法:5厚聚四氟乙烯板,宽度260mm,缝内填充聚苯板 2.其他:满足设计规范要求 3.工程量计算规则按面积计算	m2	16.302			
92	01B222	竣工铭牌	1.尺寸：综合考虑 2.材质：不锈钢 3.厚度：满足甲方要求	个	1			
	防水、找平层、屋面及保温工程等							
93	01B223	地面填充层	1.轻骨料混凝土填充层（容重不大于14KN/m3） 2.部位:卫生间	m3	30.888			
94	01B224	楼面细石混凝土找坡	1.最薄处50厚C20细石混凝土找坡，地漏找坡1%,随打随抹平，内配ϕ6@200双向钢筋（钢筋单列） 2.部位：卫生间、盥洗室	m2	488.754			
95	010904002014	涂膜防水	1.涂膜品种:1.5厚JS防水涂料 2.部位:综合考虑	m2	10164.9165			
96	010903001014	卷材防水	1.卷材品种:SBC卷材 2.防水做法:0.7mm厚防水卷材（芯材厚度0.5mm，粘接料1.3mm）双层 3.工作内容：含防水搭接、附加层、基层处理等 4.部位：综合考虑	m2	840.384			
97	011001003017	保温隔热墙面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：70厚混凝土复合保温板(50厚挤塑聚苯板+20厚保护层) 2.包含保温板外支撑及防护等费用 3.部位：砼外墙梁、柱	m2	5429.56			
98	011001003018	保温隔热墙面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：25厚玻化微珠	m2	11474.3365			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
99	01B225	屋面刚性防水层	1.60厚C25混凝土，内配ϕ4@100双向钢筋网片（钢筋单列），(4mx4m分格,缝宽20,密封胶嵌缝,钢筋网在分格缝处断开) 2.部位：屋面、雨棚	m2	5179.38			
100	01B226	屋面隔离层	1.聚酯无纺布200g/m2，一层 2.部位：屋面、雨棚	m2	5212.96			
101	010902001005	屋面卷材防水	1.基层处理剂一道，3+4厚SBS改性沥青防水卷材(采用-20度改性沥青聚酯胎I型防水卷材),遇墙上翻高出完成面不少于500 2.材质见设计要求 3.部位:屋面、雨棚	m2	5544.96			
102	01B227	屋面找平层	1.厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.部位：屋面、雨棚	m2	5179.38			
103	01B228	屋面找坡层	1.最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土2%找坡抹平 2.部位:屋面、雨棚	m3	716.4816			
104	011001001013	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：B1憎水挤塑聚苯板100厚 2.铺贴方式：综合考虑	m2	5093.74			
105	010903001015	卷材防水	1.卷材品种:SBC卷材 2.防水做法:0.8mm厚防水卷材（芯材厚度≥0.6，粘接料1.3mm）双层 3.工作内容：含防水搭接、附加层、基层处理等 4.部位：屋面	m2	5530.08			
106	01B229	屋面找平层	1.厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位：屋面、雨棚	m2	5127.32			
107	011001001014	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚无机保温砂浆 2.部位：综合考虑	m2	85.64			
108	011001001015	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：25厚无机保温砂浆 2.部位：综合考虑	m2	33.58			
109	011001002005	保温隔热天棚	1.25厚无机保温砂浆+5厚抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布 2.部位:雨蓬底	m2	267.4			
110	01B230	屋面刚性防水层	1.20厚防水抗裂砂浆,面层压入玻纤网格布 2.部位：雨棚顶	m2	28.99			
111	010903004009	内墙面、室内顶棚变形缝	1.参见图集L13J14-P17-1、2 2.材质:1mm厚铝板	m	682.03			
112	010904004005	楼(地)面变形缝	1.参见图集L13J14-P9-3、4 2.材质:1mm厚铝板	m	290.1			
113	010902008005	屋面变形缝	1.参见图集L13J14-P26-1、3 2.材质:1mm厚铝板	m	45.56			
114	010903004010	外墙面变形缝	1.参见图集L13J14-P23-1、2 2.材质:1mm厚铝板	m	96.8			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
115	01B231	屋面排气立管	1.参见图集L13J5-1-A16/A21 2.梅花布置 3.部位：屋面	个	90			
116	01B232	溢流管	1.材质：Φ110PVC 2.长度：墙宽外伸150mm,墙宽综合考虑 3.部位：雨蓬等 4.工程量计算规则按个数计算	个	8			
117	011201001028	墙面一般抹灰	1.墙体类型：综合考虑 2.5厚聚合物水泥砂浆找平层	m2	11474.3365			
118	01B233	防水找平层	1.做法：10厚水泥防水砂浆找平层 2.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	2493.21			
119	01B234	墙面聚合物砂浆	1.墙面2-3厚聚合物砂浆 2.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	2493.21			
120	011201001029	墙面一般抹灰	1.墙体类型：综合考虑 2.5厚聚合物防水抗裂砂浆(干粉乳液型)	m2	11474.3365			
	5#厂房±0.000以上装饰工程							
	地面							
1	011102003012	块料楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:8-10厚防滑地砖 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	936.19			
2	011106001005	石材楼梯面层	1.材料种类、规格:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层形式:20厚花岗岩楼面	m2	896.35			
3	011102001016	石材楼地面	1.材料种类、规格:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层形式:20厚花岗岩地面	m2	226.42			
4	011107001011	石材台阶面	1.材料种类、规格:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层形式:20厚花岗岩台阶	m2	14.86			
5	011101003019	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50厚C25细石砼随打随抹压光 2.内配Φ4@100单层双向钢筋(钢筋单列)	m2	155.32			
6	011101003020	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:40厚C25细石砼随打随抹压光 2.部位：二层及以上管井	m2	328.69			
7	011101003021	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50厚C25细石砼随打随抹压光，面层固化处理（固化单列） 2.部位：电梯机房、风机房	m2	42.89			
8	011105002013	石材踢脚线（直形）	1.面层材料种类:10厚花岗岩 2.形式:直线型 3.粘接方式:15mm厚M15水泥砂浆抹平	m2	199.5			

5E12CF0-1CBE-4BD-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9	011105002014	石材踢脚线（异型）	1.面层材料种类:10厚花岗岩 2.形式:异型 3.粘接方式:15mm厚M15水泥砂浆抹平 4.部位：楼梯间	m2	61.35			
10	011105003005	块料踢脚线	1.面层材料种类:10厚面砖踢脚,水泥浆擦缝或填缝剂填缝 2.形式:直线型 3.粘接方式:20mm厚1:2.5水泥砂浆分两次抹平，压入耐碱玻纤网，配套专用胶粘剂 4.部位：块材地面房间	m2	46.305			
11	01B241	涂料踢脚	1.20厚M15水泥砂浆抹平压实,压入耐碱玻纤网 2.灰色无机涂料踢脚 3.部位：混凝土地面房间	m2	557.3505			
12	01B242	滴水线	1.材料:瓷砖 2.部位:楼梯斜板下	m2	18.625			
13	01B243	地面固化	1.做法：按设计要求，进行固化施工 2.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算 3.部位：电梯机房、风机房	m2	42.89			
14	01B244	防水保护层	1.做法：20厚1:3水泥砂浆 2.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	488.75			
15	011107004004	水泥砂浆台阶面	1.基层种类:综合考虑 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 3.部位:设备间台阶	m2	4.09			
	墙面							
16	01B245	墙面界面剂	1.做法：墙面界面剂 2.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	39074.26			
17	011201001030	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.材料种类、配合比、厚度:20厚1:2.5水泥砂浆 3.部位：楼梯间，人流通道	m2	6481.47			
18	011201001031	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.材料种类、配合比、厚度:9厚1:3水泥砂浆+6厚1:2水泥砂浆	m2	21786.28			
19	01B246	墙面腻子	1.做法：2mm厚柔性耐水腻子分遍批刮、磨平，达到成活标准 2.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算 3.部位：公共区域 4.含阴阳角条等费用	m2	5698.66			
20	01B247	墙面腻子	1.做法：2mm厚柔性普通腻子分遍批刮、磨平，达到成活标准 2.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算 3.部位：厂房、仓库 4.含阴阳角条等费用	m2	27328.51			

5E112CF0-1CBE-4(9-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
21	011204003005	块料墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.结合层：3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 3.面层材料种类、规格、铺贴形式:4~5厚300*600釉面砖,填缝剂擦缝	m2	2493.21			
22	01B248	耐碱玻璃纤维网格布	1.做法：墙、柱面耐碱玻璃纤维网格布 2.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	37413.24			
23	01B249	外墙真石漆	1.做法：外墙真石漆，包括基层耐水腻子，底漆、面漆、分格嵌缝等，达到成活标准 2.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	11599.4565			
	顶棚							
24	011302001009	天棚吊顶	1.吊顶形式:综合考虑 2.龙骨材料种类:直径6钢筋吊杆，双向中距小于1200mm，配套金属龙骨 3.基、面层材料种类:铝合金方板	m2	623.7			
25	011302001010	天棚吊顶	1.吊顶形式:综合考虑 2.龙骨材料种类:铝合金配套金属龙骨，主龙骨中距900-1000，T型龙骨中距300或600，横撑中距600 3.基、面层材料种类:15厚600*600硅钙板	m2	447.44			
26	011301001005	天棚抹灰	1.基层类型:综合考虑 2.抹灰厚度、材料种类:3厚聚合物防水砂浆	m2	623.7			
27	011407002006	天棚喷刷涂料	1.基层类型：综合考虑 2.涂料类型：2-3厚柔韧型耐水腻子 3.部位：各类设备间、公共区域 4.含楼板底面打磨平整	m2	2371.35			
28	011406003006	天棚喷刷涂料	1.基层类型：综合考虑 2.涂料类型：2-3厚柔韧型耐水腻子 3.部位：各类设备间、公共区域 4.含楼板底面打磨平整	m2	48854.1			
	其他项目							
29	011505001005	卫生间洗面台	1.材质：15厚人造大理石、挡水、裙边 2.角钢支架型号：综合 3.工作内容：铁架制安、理石安装、理石开孔、磨边等详见图纸设计 4.计算规则：按投影面积计算	m2	14.49			
30	011102001017	大理石门槛石	1.面层材料种类、规格:20厚大理石 2.结合层材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	9.94			
31	011210005009	卫生间隔断	1.材质：三聚氰胺板 2.工作内容：制作、安装、预埋件及五金件等 3.详见L13J11 101	蹲位	112			
32	011210005010	卫生间小便器隔断	1.小便器三聚氰胺板 2.参见图集L13J11-106	个	70			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
33	011503001011	金属扶手、栏杆、栏板	1.制作要求：楼梯栏杆参L13J8-1,栏杆高900,水平段栏大于500时杆净高为1100,垂直杆件净距小于等于110 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢管 3.辅材：膨胀螺栓、连接件等 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护、费用等 5.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求，其他详见图集22J403-1-2-8-A3	m	372.5			
34	011503001012	防护栏杆	1.材料:不锈钢 2.高度：栏杆高度为1200 3.工作内容：栏杆制作、安装、预埋件等 4.工程量计算规则：按图示尺寸以延长米计算	m	54			
35	010808004004	电梯门套	1.材质：发纹不锈钢原色大门套 2.宽度：综合考虑 3.工程量计算规则：按延长米计算	m	330.4			
	5#厂房安装工程							
	强电系统							
1	030404017105	配电箱	1.名称:ZAP1 2.规格:参考尺寸详见图纸 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
2	030404017106	配电箱	1.名称:ZAP2 2.规格:参考尺寸详见图纸 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
3	030404017107	配电箱	1.名称:XAP1 2.规格:参考尺寸600×800×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
4	030404017108	配电箱	1.名称:XAP1' 2.规格:参考尺寸600×800×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
5	030404017109	配电箱	1.名称:WDXTAT1、WDXTAT2 2.规格:参考尺寸600×800×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	2			
6	030404017110	配电箱	1.名称:WDDTAP1、WDDTAP2 2.规格:参考尺寸600×800×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	2			
7	030404017111	配电箱	1.名称:WDJYAT1、WDJYAT2 2.规格:参考尺寸800×1000×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	2			

5E12CF9-E6B-7D-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8	030404017112	配电箱	1.名称:2AL11~7AL11、2AL21~7AL21 2.规格:参考尺寸600×450×120 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	12			
9	030404017113	配电箱	1.名称:1AL11、1AL21 2.规格:参考尺寸600×450×120 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	2			
10	030404017114	配电箱	1.名称:1ATE2 2.规格:参考尺寸600×600×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
11	030404017115	配电箱	1.名称:2ATE2~5ATE2 2.规格:参考尺寸600×600×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	4			
12	030404017116	配电箱	1.名称:6ATE2 2.规格:参考尺寸600×600×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
13	030404017117	配电箱	1.名称:7ATE2 2.规格:参考尺寸600×600×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
14	030404017118	配电箱	1.名称:1ATE1 2.规格:参考尺寸600×600×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
15	030404017119	配电箱	1.名称:2ATE1~5ATE1 2.规格:参考尺寸600×600×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	4			
16	030404017120	配电箱	1.名称:6ATE1 2.规格:参考尺寸600×600×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
17	030404017121	配电箱	1.名称:7ATE1 2.规格:参考尺寸600×600×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
18	030404017122	配电箱	1.名称:1AL2 2.规格:参考尺寸500×500×120 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
19	030404017123	配电箱	1.名称:2AL2 2.规格:参考尺寸500×500×120 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
20	030404017124	配电箱	1.名称:3AL2 2.规格:参考尺寸500×500×120 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
21	030404017125	配电箱	1.名称:4AL2~6AL2 2.规格:参考尺寸 500×500×120 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	3			
22	030404017126	配电箱	1.名称:7AL2 2.规格:参考尺寸 500×500×120 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
23	030404017127	配电箱	1.名称:1AL1 2.规格:参考尺寸 500×500×120 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
24	030404017128	配电箱	1.名称:2AL1 2.规格:参考尺寸 500×500×120 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
25	030404017129	配电箱	1.名称:3AL1 2.规格:参考尺寸 500×500×120 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			

5E112CF9-E6BE-457D-8039-0CF059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
26	030404017130	配电箱	1.名称:4AL1~6AL1 2.规格:参考尺寸 500×500×120 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	3			
27	030404017131	配电箱	1.名称:7AL1 2.规格:参考尺寸 500×500×120 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
28	030404034027	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:10A	个	50			
29	030404034028	照明开关	1.名称:单联双控开关 2.规格:10A	个	6			
30	030404034029	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:10A	个	42			
31	030404034030	照明开关	1.名称:密闭单联单控开关 2.规格:10A	个	28			
32	030404034031	照明开关	1.名称:密闭单联双控开关 2.规格:10A	个	6			
33	030404034032	照明开关	1.名称:电动排烟窗联动控制开关	个	2			
34	030404035016	插座	1.名称:五孔插座 2.规格:10A	个	22			
35	030404035017	插座	1.名称:三孔插座 2.规格:16A	个	28			
36	030404035018	插座	1.名称:密闭防水五孔插座 2.规格:10A	个	28			
37	030404035019	插座	1.名称:三孔插座（带防溅盒） 2.规格:16A	个	28			
38	030408001040	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:NH-YJY-4×25+1×16mm2 3.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4.含电缆头制作及安装	m	18.9			
39	030408001041	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:YJV-4×25+1×16mm2 3.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4.含电缆头制作及安装	m	105.14			
40	030408001042	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:YJV-4×50+1×25mm2 3.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4.含电缆头制作及安装	m	61.9			
41	030408001043	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:YJV-4×95+1×50mm2 3.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4.含电缆头制作及安装	m	200.12			
42	030408001044	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:YJV-4×120+1×70mm2 3.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4.含电缆头制作及安装	m	104.93			

5E12CF0-E6B4-4D-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
43	030408001045	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:YTTW-5×6mm2 3.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4.含电缆头制作及安装	m	180.24			
44	030408001046	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:YTTW-5×10mm2 3.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4.含电缆头制作及安装	m	30.04			
45	030408001047	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:YTTW-5×16mm2 3.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4.含电缆头制作及安装	m	338.6			
46	030408001048	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格: YTTW-4×25+1×16mm2 3.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4.含电缆头制作及安装	m	345.98			
47	030408001049	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格: YTTW-4×35+1×16mm2 3.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4.含电缆头制作及安装	m	342.3			
48	030409002009	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:40×4 3.安装形式:砖、混结构暗敷设	m	29.83			
49	030409002010	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:40×4 3.安装形式:砖、混结构明敷设	m	94			
50	030409003005	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装部位:利用建筑物主筋引下，含接地电阻测试点 3.符合设计及规范验收要求	m	1592.5			
51	030409004005	均压环	1.基础圈梁水平钢筋连成闭合回路，并应与防雷装置的引下线相连接 2.柱主筋与圈梁钢筋焊接 3.符合设计及规范验收要求	m	1688.32			
52	030409005005	避雷网	1.材质:热镀锌圆钢 2.规格:Φ10 3.符合设计及规范验收要求	m	1303.98			
53	030409008005	等电位端子箱	1.名称:总等电位箱MEB 2.规格:300×200×120	套	2			
54	030411001081	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	4463.29			
55	030411001082	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	657.12			
56	030411001083	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG32 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	758.27			

5E12CF9-EBBE-4D0-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
57	030411001084	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式:砖、混凝土结构明配	m	196.1			
58	030411001085	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG40 3.配置形式:砖、混凝土结构明配	m	9.91			
59	030411001086	配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	9.78			
60	030411001087	配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC150 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	35.76			
61	030411001088	配管	1.材质:金属软管 2.规格:Φ20	m	112			
62	030411003036	桥架	1.名称:消防电力桥架 2.规格:(100+100)×100，中间设防火隔板 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.支吊架:制作安装及防腐 6.桥架防火封堵、接地符合规范要求	m	238.11			
63	030411003037	桥架	1.名称:普通电力桥架 2.规格:200×100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.支吊架:制作安装及防腐 6.桥架防火封堵、接地符合规范要求	m	171.73			
64	030411003038	桥架	1.名称:普通电力桥架 2.规格:300×150 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.支吊架:制作安装及防腐 6.桥架防火封堵、接地符合规范要求	m	93.46			
65	030411003039	桥架	1.名称:普通电力桥架 2.规格:600×200 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.支吊架:制作安装及防腐 6.桥架防火封堵、接地符合规范要求	m	195.04			
66	030411004101	配线	1.名称:铜芯绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:BV-2.5mm2	m	10104.34			
67	030411004102	配线	1.名称:铜芯绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:BV-4mm2	m	3301.05			
68	030411004103	配线	1.名称:铜芯绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:BV-10mm2	m	3757.35			
69	030411004104	配线	1.名称:铜芯绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-BV-1.5mm2	m	23.2			

5E1 20F9-E6B-8D-8039-0CE059CADE2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
70	030411004105	配线	1.名称:铜芯绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-BV-2.5mm2	m	505.91			
71	030411004106	配线	1.名称:铜芯绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-BV-4mm2	m	331.29			
72	030411004107	配线	1.名称:铜芯绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-BV-10mm2	m	54.04			
73	030411004108	配线	1.名称:铜芯绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:WDZN-BYJ-4mm2	m	3400.33			
74	030411004109	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:NH-RVS-2×1.5mm2	m	108.31			
75	030411004110	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.导线用途、配线形式、部位:管内穿线 3.规格:NH-RVV-7×1.0mm2	m	123.7			
76	030411005017	接线箱	1.名称:T接箱 2.规格:主线5×16支线5×6	个	24			
77	030411005018	接线箱	1.名称:T接箱 2.规格:主线5×16支线5×10	个	4			
78	030411005019	接线箱	1.名称:T接箱 2.规格:主线4×120+1×70支线4×25+1×16	个	14			
79	030412001018	普通灯具	1.名称:防水防尘LED灯 2.规格:18W 3.安装方式:吸顶式	套	112			
80	030412001019	普通灯具	1.名称:红外光控LED灯 2.规格:18W 3.安装方式:吸顶式	套	84			
81	030412001020	普通灯具	1.名称:墙上壁灯 2.规格:18W	套	44			
82	030412001021	普通灯具	1.名称:电梯井道灯 2.规格:18W	套	42			
83	030412005013	荧光灯	1.名称:单管LED灯 2.规格:18W 3.安装形式:吸顶式	套	2			
84	030412005014	荧光灯	1.名称:单管LED灯 2.规格:18W 3.安装形式:墙壁式	套	3			
85	030412005015	荧光灯	1.名称:双管LED灯 2.规格:2×18W 3.安装形式:吸顶式	套	4			
86	030413002036	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ20	m	664.47			
87	030413002037	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ32	m	250.2			
88	030414011005	接地装置	1.名称:接地装置调试	系统	1			
	弱电预留							
89	030411001089	配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC80 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	19			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
90	030411003040	桥架	1.名称:弱电桥架 2.规格:200×100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.支吊架:制作安装及防腐 6.桥架防火封堵、接地符合规范要求	m	89.8			
91	030411003041	桥架	1.名称:弱电桥架 2.规格:200×100，中间设隔板 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.支吊架:制作安装及防腐 6.桥架防火封堵、接地符合规范要求	m	62.39			
92	030411005020	接线箱	1.名称:光分纤箱 2.规格:800×600×200 3.安装形式:悬挂式	个	2			
	给排水系统							
93	031001005009	铸铁管	1.安装部位:室内出屋面 2.介质:污水 3.材质:机制柔性抗震铸铁管 4.规格:DN100 5.连接形式:法兰连接 6.含预留孔洞、堵洞、打洞等	m	8			
94	031001005010	铸铁管	1.安装部位:室内出屋面 2.介质:污水 3.材质:机制柔性抗震铸铁管 4.规格:DN75 5.连接形式:法兰连接 6.含预留孔洞、堵洞、打洞等	m	8			
95	031001006075	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:HDPE雨水管 3.介质:雨水 4.规格:DN100 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	36.66			
96	031001006076	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:HDPE排水管 3.介质:排水 4.规格:DN150 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	23.15			
97	031001006077	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:HDPE排水管 3.介质:排水 4.规格:DN100 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含阻火圈、支吊架制作安装及防腐	m	238.89			
98	031001006078	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:HDPE排水管 3.介质:排水 4.规格:DN75 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	4.14			

5E12CF0-E6BE-47D-8039-0CD59CADE2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
99	031001006079	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:HDPE排水管 3.介质:排水 4.规格:DN50 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	10.37			
100	031001006080	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:U-PVC普通排水管 3.介质:排水 4.规格:DN50 5.连接形式:承插粘接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	290.99			
101	031001006081	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:U-PVC普通排水管 3.介质:排水 4.规格:DN75 5.连接形式:承插粘接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	324.19			
102	031001006082	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:U-PVC普通排水管 3.介质:排水 4.规格:DN100 5.连接形式:承插粘接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含阻火圈、支吊架制作安装及防腐	m	313.11			
103	031001006083	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:HDPE虹吸雨水管 3.介质:虹吸雨水 4.规格:De125 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	188			
104	031001006084	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:HDPE虹吸雨水管 3.介质:虹吸雨水 4.规格:De160 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	168.92			
105	031001006085	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:HDPE虹吸雨水管 3.介质:虹吸雨水 4.规格:De200 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	267.9			
106	031001006086	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:HDPE虹吸雨水管 3.介质:虹吸雨水 4.规格:De315 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	24.88			

5E112CF9-E6B2-4D0-8039-0CE059CADE2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
107	031001007023	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质:衬塑钢管 4.规格:DN80 5.连接形式:螺纹连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	94.43			
108	031001007024	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质:衬塑钢管 4.规格:DN65 5.连接形式:螺纹连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	72.54			
109	031001007025	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质:衬塑钢管 4.规格:DN50 5.连接形式:螺纹连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	41.62			
110	031001007026	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质:衬塑钢管 4.规格:DN20 5.连接形式:螺纹连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	19.8			
111	031001006087	塑料管	1.安装部位:室内明敷 2.材质:PPR 3.介质:给水 4.规格:Φ63 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	259.48			
112	031001006088	塑料管	1.安装部位:室内明敷 2.材质:PPR 3.介质:给水 4.规格:Φ32 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	83.3			
113	031001006089	塑料管	1.安装部位:室内明敷 2.材质:PPR 3.介质:给水 4.规格:Φ25 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	84.98			
114	031001006090	塑料管	1.安装部位:室内明敷 2.材质:PPR 3.介质:给水 4.规格:Φ20 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	40.6			

5E112CE9-E6B1-4C30-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
115	031001006091	塑料管	1.安装部位:室内暗敷 2.材质:PPR 3.介质:给水 4.规格:Φ32 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	386.4			
116	031001006092	塑料管	1.安装部位:室内暗敷 2.材质:PPR 3.介质:给水 4.规格:Φ25 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	47.6			
117	031001006093	塑料管	1.安装部位:室内暗敷 2.材质:PPR 3.介质:给水 4.规格:Φ20 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	389.2			
118	031002003039	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质规格:DN65 3.套管制作、安装及缝隙填料 4.综合考虑保温层厚度	个	4			
119	031002003040	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质规格:DN80 3.套管制作、安装及缝隙填料 4.综合考虑保温层厚度	个	4			
120	031002003041	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质规格:DN75 3.套管制作、安装及缝隙填料	个	1			
121	031002003042	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质规格:DN100 3.套管制作、安装及缝隙填料	个	16			
122	031002003043	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质规格:DN150 3.套管制作、安装及缝隙填料	个	6			
123	031002003044	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质规格:DN200 3.套管制作、安装及缝隙填料	个	4			
124	031002003045	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质规格:DN300 3.套管制作、安装及缝隙填料	个	4			
125	031003001058	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	4			
126	031003001059	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	10			

5E1A2CC9-E6BE-4E7D-8039-0CE059CADE2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
127	031003001060	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	24			
128	031003001061	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	14			
129	031003001062	螺纹阀门	1.类型:过滤器 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	14			
130	031003001063	螺纹阀门	1.类型:过滤器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	10			
131	031003001064	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	4			
132	031003001065	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	10			
133	031003003051	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	4			
134	031003003052	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	4			
135	031003013010	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	14			
136	031003013011	水表	1.安装部位(室内外):室外 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	2			
137	031003013012	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	2			
138	031004003005	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.类型:台式洗脸盆 3.组装形式:含水龙头、角阀、上下水管及五金配件	组	56			
139	031004006005	大便器	1.材质:陶瓷 2.类型:蹲式大便器 3.组装形式:含脚踏式冲洗阀、上下水管及五金配件	组	112			
140	031004007005	小便器	1.材质:陶瓷 2.类型:挂式小便器 3.组装形式:含感应式冲洗阀、上下水管及五金配件	组	56			
141	031004008005	其他成品卫生器具	1.材质:陶瓷 2.类型:成品拖布池 3.组装形式:含水嘴、上下水管及五金配件	组	28			
142	031004014035	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.材质:不锈钢 3.规格:DN50	个	56			
143	031004014036	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.材质:铸铁 3.规格:DN50	个	24			

5E1F2C59-E6BF-4D71-8039-0CD59CADE2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
144	031004014037	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.材质:铸铁 3.规格:DN75	个	1			
145	031004014038	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.材质:铸铁 3.规格:DN100	个	2			
146	031004014039	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.材质:铸铁 3.规格:DN150	个	2			
147	031004014040	给、排水附(配)件	1.名称:地面扫除口 2.材质:塑料 3.规格:DN100	个	28			
148	031004014041	给、排水附(配)件	1.名称:87型雨水斗 2.材质:铸铁 3.规格:DN100	个	8			
149	031004014042	给、排水附(配)件	1.名称:虹吸雨水斗 2.材质:不锈钢 3.规格:YG100A	个	12			
150	031004014043	给、排水附(配)件	1.名称:溢流雨水斗 2.材质:不锈钢 3.规格:YG100A	个	4			
151	031208002016	管道绝热	1.材料:橡塑保温管(燃烧等级B1)	m3	10.41			
152	031208007020	防潮层、保护层	1.材料:不燃性玻璃布复合铝箔（燃烧等级A)	m2	337.94			
153	030413002038	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ20	m	389.2			
154	030413002039	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ32	m	434			
155	030601002011	压力仪表	1.名称:压力表 2.含旋塞阀、表弯制作及安装	台	20			
156	03B003	拍门	1.材质:铸铁 2.规格:与DN150管道配套 3.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	2			
	采暖系统							
157	031001001006	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖供回水 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 6.含支吊架制作安装及防腐	m	1			
158	031001002022	无缝钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖供回水 3.规格、压力等级:Φ159×4.5 4.连接形式:焊接 5.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 6.含支吊架制作安装及防腐	m	44.35			
159	031001002023	无缝钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖供回水 3.规格、压力等级:Φ133×4.0 4.连接形式:焊接 5.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 6.含支吊架制作安装及防腐	m	26			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
160	031001002024	无缝钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖供回水 3.规格、压力等级:Φ108×4.0 4.连接形式:焊接 5.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 6.含支吊架制作安装及防腐	m	23.8			
161	031001002025	无缝钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖供回水 3.规格、压力等级:Φ89×3.5 4.连接形式:焊接 5.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 6.含支吊架制作安装及防腐	m	22.7			
162	031001002026	无缝钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖供回水 3.规格、压力等级:Φ57×3.0 4.连接形式:焊接 5.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 6.含支吊架制作安装及防腐	m	0.5			
163	031001002027	无缝钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖供回水 3.规格、压力等级:Φ45×2.5 4.连接形式:焊接 5.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 6.含支吊架制作安装及防腐	m	2			
164	031001008005	直埋式预制保温管	1.介质:采暖供回水 2.管道材质:厚度50mm成品聚氨酯发泡无缝钢管，外套黄夹克保护层 3.规格:DN150 4.连接形式:焊接 5.接口保温材料:含接口保温及保护层	m	9.3			
165	031002003046	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质规格:50mm成品聚氨酯发泡无缝钢管DN150 3.套管制作、安装及缝隙填料 4.综合考虑保温层厚度	个	2			
166	031003001066	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	2			
167	031003001067	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	2			
168	031003003053	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	14			
169	031003003054	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	6			
170	031003003055	焊接法兰阀门	1.类型:除污器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	2			

5E12CF0-E0BE-4D7D-8039-0CE059CADE2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
171	031003003056	焊接法兰阀门	1.类型:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	1			
172	031003003057	焊接法兰阀门	1.类型:电动调节阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	1			
173	030601001005	温度仪表	1.名称:温度插台 2.含传感器及线缆敷设	支	1			
174	030601002012	压力仪表	1.名称:压力表 2.含旋塞阀、表弯制作及安装	台	2			
175	031005003005	其他成品散热器	1.类型:蓄热式电暖气 2.规格:功率2.2KW	组	28			
176	031208002017	管道绝热	1.材料:难燃B1级发泡橡塑管壳(闭泡)	m3	3.43			
177	031208007021	防潮层、保护层	1.材料:难燃性加筋双层铝箔（燃烧等级B1）	m2	88.96			
	消火栓系统							
178	030901002013	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质:热浸锌镀锌钢管 3.规格:DN150 4.连接形式:沟槽连接 5.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 6.含支吊架制作安装及防腐	m	2120.74			
179	030901002014	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质:热浸锌镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接形式:沟槽连接 5.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 6.含支吊架制作安装及防腐	m	745.25			
180	030901002015	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质:热浸锌镀锌钢管 3.规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 6.含支吊架制作安装及防腐	m	2.5			
181	031001007027	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:消防给水 3.材质:钢丝网骨架塑料复合管 4.规格:DN150 5.连接形式:电熔连接	m	23.7			
182	031002003047	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质规格:DN150 3.套管制作、安装及缝隙填料	个	6			
183	030901010009	室内消火栓	1.名称:乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜 2.规格:SG18E65Z-J 3.附件材质、规格:安装详见图集15S202-21 4.箱内配置MF/ABC4(2A)手提式磷酸铵盐干粉灭火器2具	套	111			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
184	030901010010	室内消火栓	1.名称:试验用消火栓 2.规格:SG24A65-J 3.附件材质、规格:安装详见图集15S202-54 4.箱内配置MF/ABC4(2A)手提式磷酸铵盐干粉灭火器2具	套	1			
185	030901013008	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格:MF/ABC4(2A)	具	50			
186	031003001068	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	1			
187	031003001069	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	1			
188	031003003058	焊接法兰阀门	1.类型:对夹式蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:沟槽法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	112			
189	031003003059	焊接法兰阀门	1.类型:对夹式蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	59			
190	031003003060	焊接法兰阀门	1.类型:波纹补偿器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	28			
191	030901012009	消防水泵接合器	1.名称:地下式水泵接合器 2.规格:SQX150-A型 3.安装部位:室外 4.含闸阀、安全阀、止回阀等配套阀门安装	套	2			
192	030601002013	压力仪表	1.名称:压力表 2.含旋塞阀、表弯制作及安装	台	1			
193	031208002018	管道绝热	1.材料:橡塑保温管(燃烧等级B1)	m3	89.82			
194	031208007022	防潮层、保护层	1.材料:不燃性玻璃布复合铝箔（燃烧等级A)	m2	2295.18			
195	030905002005	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓灭火系统	点	112			
	自动喷淋系统							
196	030901001007	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN150 4.连接形式:沟槽连接 5.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 6.含支吊架制作安装及防腐	m	36.81			
197	031001007028	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:喷淋给水 3.材质:钢丝网骨架塑料复合管 4.规格:DN150 5.连接形式:电熔连接	m	15.8			
198	031002003048	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质规格:DN150 3.套管制作、安装及缝隙填料	个	8			

5E1 2CE9-16BE-4510-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
199	031003003061	焊接法兰阀门	1.类型:信号蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	4			
200	030901012010	消防水泵接合器	1.名称:地下式水泵接合器 2.规格:SQX150-A型 3.安装部位:室外 4.含闸阀、安全阀、止回阀等配套阀门安装	套	4			
201	031208002019	管道绝热	1.材料:橡塑保温管(燃烧等级B1)	m3	1.29			
202	031208007023	防潮层、保护层	1.材料:不燃性玻璃布复合铝箔（燃烧等级A)	m2	32.15			
	自动报警系统							
203	030408002007	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:NH-KVV-6×1.5mm2 3.敷设方式、部位:穿管或桥架内敷设 4.含控制电缆头制作及安装	m	207.72			
204	030411001090	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	10836.13			
205	030411001091	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	194			
206	030411001092	配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC80 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	26.12			
207	030411001093	配管	1.材质:金属软管 2.规格:Φ20	m	940			
208	030411003042	桥架	1.名称:消防报警防火桥架 2.规格:(100+100)×100，中间设防火隔板 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.支吊架:制作安装及防腐 6.桥架防火封堵、接地符合规范要求	m	152.28			
209	030411004111	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-RVS-2×1.5mm2	m	6631.18			
210	030411004112	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-RVS-2×2.5mm2	m	3378.28			
211	030411004113	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-RVS-2×4mm2	m	99.22			
212	030411004114	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-RVSP-2×1.0mm2	m	2358.41			

5E12CF0-E6B-4D-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
213	030411004115	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-RVSP-2×1.5mm2	m	2413.46			
214	030411004116	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-RVSP-2×2.5mm2	m	39.13			
215	030413002040	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ20	m	951.95			
216	030413002041	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ32	m	341.3			
217	030904001014	点型探测器	1.名称:感烟火灾探测器	个	924			
218	030904001015	点型探测器	1.名称:感温火灾探测器	个	12			
219	030904003017	按钮	1.名称:带火警电话插孔的手动报警按钮	个	70			
220	030904003018	按钮	1.名称:消火栓按钮	个	112			
221	030904005013	声光报警器	1.名称:声光报警器	个	84			
222	030904006005	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:火警电话	个	7			
223	030904007008	消防广播(扬声器)	1.名称:嵌入式安装扬声器箱 2.功率:3W 3.安装方式:吸顶式	个	72			
224	030904007009	消防广播(扬声器)	1.名称:扬声器箱 2.功率:3W 3.安装方式:壁挂式	个	56			
225	030904008033	模块(模块箱)	1.名称:消防端子箱	个	14			
226	030904008034	模块(模块箱)	1.名称:模块箱	个	20			
227	030904008035	模块(模块箱)	1.名称:广播模块	个	14			
228	030904008036	模块(模块箱)	1.名称:输入模块	个	24			
229	030904008037	模块(模块箱)	1.名称:输入输出模块	个	41			
230	030904008038	模块(模块箱)	1.名称:双输入输出模块	个	36			
231	030904008039	模块(模块箱)	1.名称:短路隔离器	个	72			
232	030904011005	远程控制箱(柜)	1.名称:楼层显示器	台	14			
233	030904009008	区域报警控制箱	1.名称:区域报警控制器 2.安装方式:壁挂式 3.控制点数量:1000点以内	台	2			
234	030905001004	自动报警系统调试	1.点数:1000点以内	系统	2			
235	030905003017	防火控制装置调试	1.类型:电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀	个	4			
236	030905003018	防火控制装置调试	1.类型:切断非消防电源调试	个	21			
237	030905003019	防火控制装置调试	1.类型:消防风机调试	个	2			
238	030905003020	防火控制装置调试	1.类型:防火卷帘门调试	个	16			
	应急照明系统							
239	030404017132	配电箱	1.名称:应急照明集中电源1AEPS1(0.5KVA) 2.规格:参考尺寸500×400×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
240	030404017133	配电箱	1.名称:应急照明集中电源1AEPS2(0.5KVA) 2.规格:参考尺寸500×400×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	1			
241	030404017134	配电箱	1.名称:应急照明集中电源2AEPS1~7AEPS1、2AEPS2~7AEPS2(0.5KVA) 2.规格:参考尺寸500×400×200 3.安装方式:悬挂式 4.含外部接线	台	12			
242	030411001094	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	6865.7			
243	030411004117	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:NH-RVS-2×2.5mm2	m	6835.42			
244	030411004118	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:NH-RVSP-2×1.5mm2	m	251.9			
245	030412004029	装饰灯	1.名称:应急灯(A型) 2.规格:5W 3.安装方式:吸顶式	套	102			
246	030412004030	装饰灯	1.名称:集中电源疏散照明灯(A型) 2.规格:3W 3.安装方式:墙壁式	套	7			
247	030412004031	装饰灯	1.名称:疏散照明灯(A型) 2.规格:5W 3.安装方式:墙壁式	套	284			
248	030412004032	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯(A型) 2.规格:1W 3.安装方式:墙壁式	套	7			
249	030412004033	装饰灯	1.名称:方向标志灯(A型) 2.规格:1W 3.安装方式:墙壁式	套	312			
250	030412004034	装饰灯	1.名称:楼层标志灯(A型) 2.规格:1W 3.安装方式:墙壁式	套	30			
251	030412004035	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯(A型) 2.规格:1W 3.安装方式:墙壁式	套	59			
252	030413002042	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ20	m	1274.08			
	电梯五方通话系统							
253	030411001095	配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PC20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	748.16			
254	030411001096	配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PC25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	39.48			

5E12CF0-E6BE-4170-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
255	030411004119	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:RVB-4×0.75mm2	m	838.18			
256	030411004120	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:RVV-5×1.0mm2	m	39.48			
	电气火灾监控系统							
257	030411001097	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	159.78			
258	030411004121	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-RVSP-2×1.5mm2	m	278.22			
	消防电源监控系统							
259	030411001098	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	251.86			
260	030411004122	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-RVSP-2×1.5mm2	m	299.26			
	防火门监控系统							
261	030411001099	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	1369.42			
262	030411004123	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-RVSP-2×2.5mm2	m	1418.21			
263	030413002043	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ20	m	259.78			
264	030904008040	模块(模块箱)	1.名称:常闭防火门监控模块	个	70			
265	030507001005	入侵探测设备	1.名称:防火门门磁开关(智能型)	套	70			
	气体灭火系统							
266	030901013009	灭火器	1.形式:悬挂式超细干粉灭火装置 2.规格、型号:FZX-ACT10/1.2-PAVLN 3.含悬挂支架及预埋件、压力指示器、温控模块等配套附件	组	25			
267	030904001016	点型探测器	1.名称:感温火灾探测器	个	15			
268	030904005014	声光报警器	1.名称:声光报警器	个	4			
269	030904003019	按钮	1.名称:紧急启停按钮	个	2			
270	030904003020	按钮	1.名称:手动/自动转换开关	个	2			
271	030904005015	声光报警器	1.名称:气体喷洒指示灯	个	2			

5E1[illegible]-E0B[illegible]-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
272	030904009009	报警控制箱	1.名称:气体灭火控制器 2.安装方式:壁挂式 3.控制点数量:64点以内	台	1			
273	030411001100	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	178.76			
274	030411004124	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-RVS-2×1.5mm2	m	190.39			
275	030411004125	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-RVS-2×2.5mm2	m	125.53			
276	030413002044	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ20	m	80			
	防排烟系统							
277	030108003017	轴流通风机	1.名称:低噪声轴流风机 2.型号:JY-WD-1、2 3.规格:风量54000m3/h，风压700Pa，转速1450rpm，功率18.5KW，噪声92dB(A)，其它参数详见设计图纸 4.含防火软管接口、减震器、支架制作及安装等 5.含风机检查接线及调试	台	2			
278	030702001025	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:δ1.0 4.接口形式:咬口 5.连接方式:角钢法兰连接	m2	381.08			
279	030702001026	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:δ1.5 4.接口形式:咬口 5.连接方式:角钢法兰连接	m2	60.07			
280	030703001013	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:800×800	个	2			
281	030703001014	碳钢阀门	1.名称:电动调节阀 2.规格:500×400 3.含远程手控盒及控制线缆敷设	个	2			
282	030703011021	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:多叶送风口 2.规格:600×(1600+250)，风量15000m3/h 3.含执行机构	个	14			
283	030703011022	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:500×400	个	2			
284	030703011023	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:800×800	个	2			
285	030503006005	传感器	1.名称:压差传感器	支	14			
286	030704001009	防排烟工程检测、调试		系统	1			
287	031208003005	通风管道绝热	1.绝热材料品种:不燃A级岩棉 2.绝热厚度:30mm	m3	2.65			
288	031208007024	防潮层、保护层	1.材料:硅酸钙防火板 2.厚度:20mm	m2	89.95			
	送排风系统							

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
289	030108003018	轴流通风机	1.名称:低噪声轴流风机 2.型号:PF-1 3.规格:风量7200m3/h，风压350Pa，转速1450rpm，功率1.5KW，噪声76dB(A)，其它参数详见设计图纸 4.含软管接口、减震器、支架制作及安装等 5.含风机检查接线及调试	台	1			
290	030108003019	轴流通风机	1.名称:低噪声方型壁式轴流风机 2.型号:PF-WD-1、2 3.规格:风量1230m3/h，风压45Pa，转速1450rpm，功率0.04KW，噪声60dB(A)，其它参数详见设计图纸 4.含软管接口、减震器、支架制作及安装等 5.含风机检查接线及调试	台	2			
291	030108003020	轴流通风机	1.名称:低噪声方型壁式轴流风机 2.型号:PF-WD-3、4 3.规格:风量2480m3/h，风压73Pa，转速1450rpm，功率0.09KW，噪声63dB(A)，其它参数详见设计图纸 4.含软管接口、减震器、支架制作及安装等 5.含风机检查接线及调试	台	2			
292	030404033006	风扇	1.名称:天花板管道式换气扇 2.型号:TE-8 3.规格:最大风量800m3/h，最大静压220Pa，配电功率83W/220V，高档噪声62dB(A)，自带止回阀	台	28			
293	030702001027	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:δ0.5 4.接口形式:咬口 5.连接方式:共板法兰连接	m2	47.98			
294	030702001028	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:δ0.6 4.接口形式:咬口 5.连接方式:共板法兰连接	m2	178.36			
295	030702001029	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:δ0.75 4.接口形式:咬口 5.连接方式:共板法兰连接	m2	27.24			
296	030702001030	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:δ1.0 4.接口形式:咬口 5.连接方式:共板法兰连接	m2	6.94			
297	030703001015	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:400×250	个	14			
298	030703011024	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.规格:800×400	个	2			
299	030703011025	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:1250×500	个	1			
300	030704001010	通风工程检测、调试		系统	1			
	门卫1							
	土建工程							

5E1A2C70-E6BE-47D-8039-0CD59CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	土石方							
1	010103001006	土（石）方回填	1.回填材料要求:素土 2.回填质量要求:满足设计要求 3.工作内容:包括挖土、运土、倒运、回填、压实等 4.工程量:按碾压或夯实后的实方体积计算 5.部位：基础及房心回填	m3	28			
	桩基础							
2	010301002011	预制钢筋混凝土桩	1.桩的种类及桩长:预应力混凝土管桩 2.桩径：PHC500AB110,均带闭口型桩尖 3.配筋：参考图集L21G404 4.技术要求：详见图纸设计要求 5.工作内容:含管桩采购、运输、打桩、接桩、送桩、桩尖及桩机设备进出场费用等，水电费自行考虑，不包括桩基检测费 6.计算规则:按设计桩顶标高至桩尖底标高按长度计算，设计桩顶标高以上的长度在综合单价中考虑	m	156			
3	01B250	截桩头	1.凿桩头、垃圾清理、外运	根	6			
4	01B251	桩芯插筋	1.桩芯插筋，包括钢筋、钢板的制安等 2.工程量计算规则：按图示尺寸以质量计算	t	0.198			
	地面							
5	011101006001	平面砂浆找平层	1.砂浆厚度、规格：20厚1:3水泥砂浆 2.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	24.32			
6	010904003007	水泥砂浆保护层	1.砂浆厚度、规格：20厚1:3水泥砂浆 2.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	24.32			
	混凝土工程							
7	010501001015	垫层	1.混凝土强度等级:150厚C20防腐砼 2.部位:桩承台等	m3	1.3			
8	010501001016	垫层	1.混凝土强度等级:150厚C20防腐砼 2.部位:基础梁	m3	2.24			
9	010404001006	垫层	1.混凝土强度等级:150厚C20防腐砼 2.部位：筏板	m3	3.5			
10	010501005006	桩承台基础	1.承台型式:独立式 2.混凝土强度等级:C35防腐蚀，抗渗等级P6	m3	3.6			
11	010501004007	满堂基础	1.基础形式、材料种类:满堂基础 2.混凝土强度等级:C35防腐蚀，抗渗等级P6 3.部位：筏板、下翻梁	m3	7.14			
12	010502001018	矩形柱	1.柱种类、断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.97			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	010510003002	预制过梁	1.安装高度：综合考虑 2.单件体积：综合考虑 3.混凝土强度等级：C25 4.工作内容：含预制构件制作、运输、安装、灌缝等	m3	0.09			
14	010505001011	有梁板	1.板厚:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30	m3	8.7			
15	010505008011	雨篷	1.厚度:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.18			
16	010503004011	圈梁及压顶、砼止水台	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C25 3.含门槛	m3	0.33			
17	010502002008	构造柱	1.柱种类、断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.67			
18	010505007003	天沟(檐沟)、挑檐板	1.混凝土强度等级:C30	m3	3.96			
19	01B252	桩芯砼	1.材质：C40膨胀混凝土 2.工程量计算规则：按体积计算	m3	0.553896			
	钢筋工程							
20	010607005014	钢丝网	1.材料品种、规格: ϕ≥1.2mm，孔径≤20*20mm热镀锌电焊钢丝网 2.工作内容：含搭接、返边、射钉（或钢钉）、铁垫片等固定件 3.部位：填充墙与混凝土墙交接部位、安装线管剔槽部位、预留洞口背面等	m2	19.32			
21	010515001200	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：箍筋、HRB400，ϕ6 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	0.021			
22	010515001201	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：箍筋、HRB400，ϕ8 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	0.592			
23	010515001202	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: HPB300，ϕ4 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	0.09			
24	010515001203	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400，ϕ6 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	0.032			
25	010515001204	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400，ϕ8 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	1.121			
26	010515001205	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400，ϕ10 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	0.015			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
27	010515001206	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ12 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	0.29			
28	010515001207	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ14 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	0.636			
29	010515001208	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ16 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	0.551			
30	010515001209	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ18 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	0.384			
31	010515001210	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ20 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	0.315			
32	010515001211	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ25 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	0.018			
33	010515001212	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：砌体加固筋HRB400，ϕ6 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	0.071			
34	010515009011	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格：综合考虑 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.钢筋形式:现场制作与成品购置综合考虑	t	0.007			
35	010516003037	机械连接	1.连接方式：电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	24			
36	010516003038	机械连接	1.连接方式：电渣压力焊 2.规格:ϕ18	个	24			
37	010515011022	植筋	1.钢筋直径：ϕ6 2.包括钻孔、清洁、插筋、灌胶、修复等 3.不含钢筋费用	根	152			
38	010515011023	植筋	1.钢筋直径：ϕ8 2.包括钻孔、清洁、插筋、灌胶、修复等 3.不含钢筋费用	根	6			
39	010515011024	植筋	1.钢筋直径：ϕ12 2.包括钻孔、清洁、插筋、灌胶、修复等 3.不含钢筋费用	根	24			
	砌体工程							

5E1120F0-E6B1-4D2-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
40	010402001010	空心砖墙、砌块墙	1.砖品种、规格、强度等级：B05级自保温蒸压加气混凝土砌块，强度等级不低于A3.5 2.墙体类型：外墙 3.砂浆强度等级、配合比：M5.0配套砂浆砌筑 4.砌筑高度：综合考虑 5.内容：包括高台虎头砖、腰线、门窗套、留洞、安放木砖、铁件、墙体顶部处理及底部砖砌体等零星项目	m3	11.1206			
41	010402001011	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:B06加气砼砌块，强度等级A3.5 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆强度:Ma5.0砂浆 4.砌筑高度：综合考虑	m3	4.15			
	门窗工程							
42	010802001007	铝合金门	1.窗的类型:铝合金平开门 2.铝材:70断桥系列，主型材壁厚≥1.4mm 3.外框颜色:外灰内白粉末喷涂，粉末涂层厚度不小于40um 4.玻璃：5Low-E+12Ar+5Low-E+12Ar+5暖边，大于2平米玻璃采用6Low-E+12Ar+6Low-E+12Ar+6暖边 5.工作内容:根据图纸设计需做安全玻璃、防火玻璃的部位、铝型材、窗锁、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等，详见图纸设计 6.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	4.42			
43	010807001016	铝合金窗	1.窗的类型:铝合金平开窗 2.铝材:70断桥系列，主型材壁厚≥1.4mm 3.外框颜色:外灰内白粉末喷涂，粉末涂层厚度不小于40um 4.玻璃：5Low-E+12Ar+5Low-E+12Ar+5暖边，大于2平米玻璃采用6Low-E+12Ar+6Low-E+12Ar+6暖边 5.工作内容:根据图纸设计需做安全玻璃、防火玻璃的部位、铝型材、窗锁、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等，详见图纸设计 6.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	20			
44	010801001014	木门	1.尺寸：900*2300 2.门框及门套线:综合考虑 3.五金件及门锁:综合考虑，符合设计要求 4.工作内容:含门锁、合页等五金件详见图纸设计	樘	1			
45	010801001015	木门	1.尺寸：1000*2300 2.门框及门套线:综合考虑 3.五金件及门锁:综合考虑，符合设计要求 4.工作内容:含门锁、合页等五金件详见图纸设计	樘	1			

5E1 20F9-E6B4-4 -8039-0CB059CADE2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	屋面工程							
46	011101006002	平面砂浆找平层	1.部位：平屋面 2.20厚1:3水泥砂浆	m2	45.19			
47	010902001006	屋面卷材防水	1.部位：平屋面 2.卷材品种:SBC卷材 3.防水做法:0.8mm厚防水卷材（芯材厚度≥0.6，粘接料1.3mm）双层 4.工作内容：含防水搭接、附加层、基层处理等	m2	76.95			
48	011001001016	保温隔热屋面	1.部位：平屋面 2.保温隔热材料品种、规格、厚度：140厚挤塑板 3.铺贴方式：综合考虑	m2	45.19			
49	01B253	屋面找坡层	1.部位：平屋面 2.最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土2%找坡抹平	m3	15.8165			
50	011101006003	平面砂浆找平层	1.部位：平屋面 2.20厚1:2.5水泥砂浆	m2	45.19			
51	010902001007	屋面卷材防水	1.4厚SBS改性沥青防水卷材,遇墙上翻高出完成面不少于500 2.材质见设计要求 3.部位:屋面	m2	76.95			
52	010904002015	涂膜防水	1.涂膜品种:2厚非固化橡胶沥青防水涂料,遇墙上翻高出完成面不少于500 2.部位:综合考虑	m2	76.95			
53	01B254	屋面隔离层	1.聚酯无纺布200g/m2，一层 2.部位：屋面、雨棚	m2	46.74			
54	01B255	屋面刚性防水层	1.50厚C25细石混凝土保护层抹平压光，内配Φ4@100双向钢筋网片（钢筋单列），(4mx4m分格,缝宽20,密封胶嵌缝,钢筋网在分格缝处断开) 2.部位：屋面、雨棚	m2	45.19			
55	011101006004	平面砂浆找平层	1.部位：小雨棚 2.最薄处20厚M15水泥砂浆找坡找平	m2	1.55			
56	010902002001	屋面涂膜防水	1.部位：小雨棚 2.1.5厚JS防水涂料分层涂刷 3.工程量按实铺面积计算	m2	2.3			
57	011001001017	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：25厚无机保温砂浆 2.部位：综合考虑	m2	1.545			
58	011001002006	保温隔热天棚	1.25厚无机保温砂浆+5厚抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布 2.部位:雨蓬底	m2	18.04			
59	01B256	屋面刚性防水层	1.20厚防水抗裂砂浆,面层压入玻纤网格布 2.部位：雨棚顶	m2	1.55			
60	01B257	地面填充层	1.轻骨料混凝土(容重不大于14KN/m3) 2.部位:屋面	m3	2.05			
	墙面工程							

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
61	011001003019	保温隔热墙面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：70厚混凝土复合保温板(50厚挤塑聚苯板+20厚保护层) 2.包含保温板外支撑及防护等费用 3.部位：砼外墙梁、柱	m2	17.42			
62	011001003020	保温隔热墙面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：25厚玻化微珠	m2	70.33			
63	011001003021	保温隔热墙面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚玻化微珠	m2	62.46			
64	010903002001	墙面涂膜防水	1.部位：外墙面 2.1.5厚JS防水涂料分层涂刷 3.工程量按实铺面积计算	m2	70.33			
	防水工程							
65	010903001016	卷材防水	1.卷材品种:SBC卷材 2.防水做法:0.7mm厚防水卷材（芯材厚度0.5mm，粘接料1.3mm）双层 3.工作内容：含防水搭接、附加层、基层处理等	m2	4.67			
66	010904001001	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种:SBC卷材 2.防水做法:0.9厚聚乙烯丙纶防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结料)一遍 (芯材厚度≥0.6) 3.工作内容：含防水搭接、附加层、基层处理等	m2	30.88			
67	01B258	防水找平层	1.做法：15厚M15水泥防水砂浆找平层 2.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算 3.部位：卫生间墙面	m2	12.34			
	坡道							
68	010507001002	坡道	1.100厚C20砼垫层，60厚C20混凝土面层，撒1:1水泥沙子抹光，与外墙接缝用嵌缝膏嵌缝 2.模板综合考虑 3.部位：坡道	m2	3.45			
	其他							
69	010103004006	竣工清理	1.包括场地内清理、归集并外运等	m3	126.36			
70	01B259	屋面排气立管	1.参见图集L13J5-1-A16/A21 2.梅花布置 3.部位：屋面	个	2			
71	01B260	竣工铭牌	1.尺寸：综合考虑 2.材质：不锈钢 3.厚度：满足甲方要求	个	1			
	装饰工程							
	地面工程							
1	011102003013	块料楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:8-10厚防滑地砖 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位：卫生间	m2	2.24			
2	011102003014	块料楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:10厚地砖 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	22.08			

5E112CF9-E0BE-4E0D-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3	011105003006	块料踢脚线	1.面层材料种类:10厚面砖踢脚,水泥浆擦缝或填缝剂填缝 2.形式:直线型 3.粘接方式:15厚M15水泥砂浆抹平压实，压入耐碱玻纤网，配套专用胶粘剂	m2	24.2			
	墙面工程							
4	01B262	墙面界面剂	1.做法：墙面界面剂 2.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	223.08			
5	011201001032	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.材料种类、配合比、厚度:9厚1:2.5水泥砂浆+6厚1:2.5水泥砂浆	m2	77.96			
6	011406003007	满刮腻子	1.做法：2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮、磨平，达到成活标准 2.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	80.07			
7	011407001001	墙面喷刷涂料	1.基层类型:综合考虑 2.乳胶漆面层两遍	m2	80.07			
8	011204003006	块料墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.结合层：配套专用胶粘剂粘结层 3.面层材料种类、规格、铺贴形式:8~10厚300*600釉面砖,填缝剂擦缝	m2	12.34			
9	01B263	墙面聚合物砂浆	1.3厚聚合物水泥抗裂砂浆压实抹平 2.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	12.34			
10	01B264	耐碱玻璃纤维网格布	1.做法：墙、柱面耐碱玻璃纤维网格布 2.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	210.74			
11	011201001033	墙面一般抹灰	1.墙体类型：综合考虑 2.5厚聚合物水泥砂浆找平层	m2	132.79			
12	011201001034	墙面一般抹灰	1.墙体类型：综合考虑 2.5厚聚合物防水抗裂砂浆(干粉乳液型)	m2	132.79			
13	01B265	外墙真石漆	1.做法：外墙真石漆，包括基层耐水腻子，底漆、面漆、分格嵌缝等，达到成活标准 2.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	132.78			
	天棚工程							
14	011406003008	满刮腻子	1.基层类型：综合考虑 2.涂料类型：2厚柔韧型耐水腻子 3.部位：天棚	m2	22.04			
15	011407002007	天棚喷刷涂料	1.基层类型：综合考虑 2.乳胶漆面层两遍	m2	22.04			
16	011302001011	天棚吊顶	1.吊顶形式:综合考虑 2.龙骨材料种类:直径6钢筋吊杆，双向中距小于1200mm，配套金属龙骨 3.基、面层材料种类:铝合金方板	m2	2.24			

5E1120F9-E6BE-4310-8033-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17	011301001006	天棚抹灰	1.基层类型:综合考虑 2.抹灰厚度、材料种类:5厚聚合物防水砂浆	m2	2.24			
18	01B266	天棚真石漆	1.做法：外墙真石漆，包括基层耐水腻子，底漆、面漆、分格嵌缝等，达到成活标准 2.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算 3.部位：通道处	m2	16.11			
	安装工程							
	强电系统							
1	030404017135	配电箱	1.名称:MWAL 2.规格:参考尺寸450×500×120 3.安装方式:嵌墙暗装 4.含外部接线	台	1			
2	030404034033	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:10A	个	2			
3	030404034034	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:10A	个	1			
4	030404035020	插座	1.名称:五孔插座 2.规格:10A	个	6			
5	030404035021	插座	1.名称:剃须刀插座 2.规格:10A	个	1			
6	030404035022	插座	1.名称:换气扇插座 2.规格:10A	个	1			
7	030404035023	插座	1.名称:空调插座 2.规格:16A	个	2			
8	030409002011	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:40×4 3.安装形式:砖、混结构暗敷设	m	9.55			
9	030409003006	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装部位:利用建筑物主筋引下，含接地电阻测试点 3.符合设计及规范验收要求	m	27			
10	030409004006	均压环	1.基础圈梁水平钢筋连成闭合回路，并应与防雷装置的引下线相连接 2.柱主筋与圈梁钢筋焊接 3.符合设计及规范验收要求	m	34.32			
11	030409005006	避雷网	1.材质:热镀锌圆钢 2.规格:Φ10 3.符合设计及规范验收要求	m	44.72			
12	030409005007	避雷网	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:25*4 3.符合设计及规范验收要求	m	9.68			
13	030409008006	等电位端子箱	1.名称:MEB总等电位箱 2.规格:详见图纸	套	1			
14	030411001101	配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	52.92			
15	030411001102	配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	25.98			

5E1 2CF0-E6B 1-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16	030411001103	配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC80 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	4.88			
17	030411001104	配管	1.材质:金属软管 2.规格:Φ20	m	10			
18	030411004126	配线	1.名称:铜芯绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:BV-2.5mm2	m	73.89			
19	030411004127	配线	1.名称:铜芯绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:BV-4mm2	m	174.75			
20	030412001022	普通灯具	1.名称:防水防尘LED灯 2.规格:18W 3.安装方式:吸顶式	套	1			
21	030412001023	普通灯具	1.名称:LED灯吸顶灯 2.规格:32W 3.安装方式:吸顶式	套	3			
22	030413002045	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ20	m	17.6			
23	030413002046	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ32	m	9.6			
24	030414011006	接地装置	1.名称:接地装置调试	系统	1			
	弱电系统							
25	030411005021	接线箱	1.名称:户内智能配线箱 2.规格:400*450*100 3.安装形式:嵌入暗装	个	1			
26	030411001105	配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	16.47			
27	030411001106	配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	1.35			
28	030411001107	配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	10.3			
29	030413002047	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ20	m	3.2			
30	030413002048	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ32	m	3.4			
	给排水系统							
31	031001005011	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质:抗震铸铁管 4.规格:DN100 5.连接形式:橡胶圈密闭法兰 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	3.32			

5E12CE9-E6F4-47D-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
32	031001005012	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质:抗震铸铁管 4.规格:DN75 5.连接形式:橡胶圈密闭法兰 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	0.39			
33	031001005013	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质:抗震铸铁管 4.规格:DN50 5.连接形式:橡胶圈密闭法兰 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	5.32			
34	031001006094	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:U-PVC实壁排水管 3.介质:雨水 4.规格:DN100 5.连接形式:承插粘接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	9.18			
35	031001006095	塑料管	1.安装部位:室内明敷 2.材质:PPR 3.介质:给水 4.规格:Φ25 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	1.25			
36	031001006096	塑料管	1.安装部位:室内暗敷 2.材质:PPR 3.介质:给水 4.规格:Φ25 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	4.29			
37	031001006097	塑料管	1.安装部位:室内暗敷 2.材质:PPR 3.介质:给水 4.规格:Φ20 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	2.48			
38	031002003049	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质规格:DN100 3.套管制作、安装及缝隙填料	个	2			
39	031002003050	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质规格:DN50 3.套管制作、安装及缝隙填料	个	2			
40	031002003051	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质规格:DN20 3.套管制作、安装及缝隙填料	个	2			
41	031004014044	给、排水附(配)件	1.名称:87型雨水斗 2.材质:铸铁 3.规格:DN100	个	2			

5E1A2CF0-E6BE-4D-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
42	031003001070	螺纹阀门	1.名称:可调式减压阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	1			
43	030601002014	压力仪表	1.名称:压力表 2.含旋塞阀、表弯制作及安装	台	2			
44	031003001071	螺纹阀门	1.类型:过滤器 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	1			
45	031003001072	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	4			
46	031004003006	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.类型:柱式洗脸盆 3.组装形式:含水龙头、角阀、上下水管及五金配件	组	1			
47	031004006006	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐便器 3.组装形式:连体式 4.附件名称、数量:含角阀等五金配件	组	1			
48	031004014045	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.材质:不锈钢 3.规格:DN50	个	1			
49	031208002020	管道绝热	1.材料:橡塑保温管(燃烧等级B1)	m3	0.02			
50	031208007025	防潮层、保护层	1.材料:不燃性玻璃布复合铝箔（燃烧等级A)	m2	0.52			
51	030413002049	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ20	m	1			
52	030901013010	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格:MF/ABC3	具	2			
	门卫2							
	土建工程							
	土石方							
1	010103001007	土（石）方回填	1.回填材料要求:素土 2.回填质量要求:满足设计要求 3.工作内容:包括挖土、运土、倒运、回填、压实等 4.工程量:按碾压或夯实后的实方体积计算	m3	28			
	桩基础							
2	010301002012	预制钢筋混凝土桩	1.桩的种类及桩长:预应力混凝土管桩 2.桩径：PHC500AB110,均带闭口型桩尖 3.配筋：参考图集L21G404 4.技术要求：详见图纸设计要求 5.工作内容:含管桩采购、运输、打桩、接桩、送桩、桩尖及桩机设备进出场费用等，水电费自行考虑，不包括桩基检测费 6.计算规则:按设计桩顶标高至桩尖底标高按长度计算，设计桩顶标高以上的长度在综合单价中考虑	m	156			
3	01B267	截桩头	1.凿桩头、垃圾清理、外运	根	6			

5E12CF0-E6BE-47D-8030-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4	01B268	桩芯插筋	1.桩芯插筋，包括钢筋、钢板的制安等 2.工程量计算规则：按图示尺寸以质量计算	t	0.198			
	地面							
5	01B269	平面砂浆找平层	1.砂浆厚度、规格：20厚1:3水泥砂浆 2.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	24.32			
6	010904003008	水泥砂浆保护层	1.砂浆厚度、规格：20厚1:3水泥砂浆 2.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	24.32			
	混凝土工程							
7	010501001017	垫层	1.混凝土强度等级:150厚C20防腐砼 2.部位:桩承台等	m3	1.3			
8	010501001018	垫层	1.混凝土强度等级:150厚C20防腐砼 2.部位:基础梁	m3	2.24			
9	010404001007	垫层	1.混凝土强度等级:150厚C20防腐砼 2.部位：筏板	m3	3.5			
10	010501005007	桩承台基础	1.承台型式:独立式 2.混凝土强度等级:C35防腐蚀，抗渗等级P6	m3	3.6			
11	010501004008	满堂基础	1.基础形式、材料种类:满堂基础 2.混凝土强度等级:C35防腐蚀，抗渗等级P6 3.部位：筏板、下翻梁	m3	7.14			
12	010502001019	矩形柱	1.柱种类、断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.97			
13	010510003003	预制过梁	1.安装高度：综合考虑 2.单件体积：综合考虑 3.混凝土强度等级：C25 4.工作内容：含预制构件制作、运输、安装、灌缝等	m3	0.09			
14	010505001012	有梁板	1.板厚:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30	m3	8.7			
15	010505008012	雨篷	1.厚度:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.18			
16	010503004012	圈梁及压顶、砼止水台	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C25 3.含门槛	m3	0.33			
17	010502002009	构造柱	1.柱种类、断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.67			
18	010505007004	天沟(檐沟)、挑檐板	1.混凝土强度等级:C30	m3	3.96			
19	01B270	桩芯砼	1.材质：C40膨胀混凝土 2.计算规则：按体积计算	m3	0.553896			
	钢筋工程							

5E1124C8-FCBF-4E0B-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
20	010607005015	钢丝网	1.材料品种、规格：ϕ≥1.2mm，孔径≤20*20mm热镀锌电焊钢丝网 2.工作内容：含搭接、返边、射钉（或钢钉）、铁垫片等固定件 3.部位：填充墙与混凝土墙交接部位、安装线管剔槽部位、预留洞口背面等	m2	19.32			
21	010515001213	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：箍筋、HRB400，ϕ6 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	0.021			
22	010515001214	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：箍筋、HRB400，ϕ8 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	0.592			
23	010515001215	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300，ϕ4 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	0.09			
24	010515001216	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ6 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	0.032			
25	010515001217	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ8 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	1.121			
26	010515001218	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ10 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	0.015			
27	010515001219	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ12 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	0.29			
28	010515001220	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ14 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	0.636			
29	010515001221	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ16 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	0.551			
30	010515001222	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ18 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	0.384			
31	010515001223	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ20 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	0.315			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
32	010515001224	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ25 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	0.018			
33	010515001225	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：砌体加固筋HRB400，ϕ6 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	0.071			
34	010515009012	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格：综合考虑 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.钢筋形式:现场制作与成品购置综合考虑	t	0.007			
35	010516003039	机械连接	1.连接方式：电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	24			
36	010516003040	机械连接	1.连接方式：电渣压力焊 2.规格:ϕ18	个	24			
37	010515011025	植筋	1.钢筋直径：ϕ6 2.包括钻孔、清洁、插筋、灌胶、修复等 3.不含钢筋费用	根	152			
38	010515011026	植筋	1.钢筋直径：ϕ8 2.包括钻孔、清洁、插筋、灌胶、修复等 3.不含钢筋费用	根	6			
39	010515011027	植筋	1.钢筋直径：ϕ12 2.包括钻孔、清洁、插筋、灌胶、修复等 3.不含钢筋费用	根	24			
	砌体工程							
40	010402001012	空心砖墙、砌块墙	1.砖品种、规格、强度等级：B05级自保温蒸压加气混凝土砌块，强度等级不低于A3.5 2.墙体类型：外墙 3.砂浆强度等级、配合比：M5.0配套砂浆砌筑 4.砌筑高度：综合考虑 5.内容：包括高台虎头砖、腰线、门窗套、留洞、安放木砖、铁件、墙体顶部处理及底部砖砌体等零星项目	m3	11.1206			

5E112CF9-E6BD-4C71-8039-0CF059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
41	010402001013	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:B06加气砼砌块，强度等级A3.5 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆强度:Ma5.0砂浆 4.砌筑高度：综合考虑	m3	4.15			
	门窗工程							
42	010802001008	铝合金门	1.窗的类型:铝合金平开门 2.铝材:70断桥系列，主型材壁厚≥1.4mm 3.外框颜色:外灰内白粉末喷涂，粉末涂层厚度不小于40um 4.玻璃：5Low-E+12Ar+5Low-E+12Ar+5暖边，大于2平米玻璃采用6Low-E+12Ar+6Low-E+12Ar+6暖边 5.工作内容:根据图纸设计需做安全玻璃、防火玻璃的部位、铝型材、窗锁、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等，详见图纸设计 6.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	4.42			
43	010807001017	铝合金窗	1.窗的类型:铝合金平开窗 2.铝材:70断桥系列，主型材壁厚≥1.4mm 3.外框颜色:外灰内白粉末喷涂，粉末涂层厚度不小于40um 4.玻璃：5Low-E+12Ar+5Low-E+12Ar+5暖边，大于2平米玻璃采用6Low-E+12Ar+6Low-E+12Ar+6暖边 5.工作内容:根据图纸设计需做安全玻璃、防火玻璃的部位、铝型材、窗锁、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等，详见图纸设计 6.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	20			
44	010801001016	木门	1.尺寸：900*2300 2.门框及门套线:综合考虑 3.五金件及门锁:综合考虑，符合设计要求 4.工作内容:含门锁、合页等五金件详见图纸设计	樘	1			
45	010801001017	木门	1.尺寸：1000*2300 2.门框及门套线:综合考虑 3.五金件及门锁:综合考虑，符合设计要求 4.工作内容:含门锁、合页等五金件详见图纸设计	樘	1			
	屋面工程							
46	01B271	平面砂浆找平层	1.部位：平屋面 2.20厚1:3水泥砂浆 3.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	45.19			

5E112CF9-E6BE-4C8F-8039-0CE059CADE2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
47	010902001008	屋面卷材防水	1.部位：平屋面 2.卷材品种:SBC卷材 3.防水做法:0.8mm厚防水卷材（芯材厚度≥0.6，粘接料1.3mm）双层 4.工作内容：含防水搭接、附加层、基层处理等 5.工程量按实铺面积计算（含上返），防水搭接及附加层在综合单价中考虑	m2	76.95			
48	011001001018	保温隔热屋面	1.部位：平屋面 2.保温隔热材料品种、规格、厚度：140厚挤塑板 3.铺贴方式：综合考虑	m2	45.19			
49	01B272	屋面找坡层	1.部位：平屋面 2.最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土2%找坡抹平 3.计算规则：按图示尺寸以体积计算	m3	15.8165			
50	01B273	平面砂浆找平层	1.部位：平屋面 2.20厚1:2.5水泥砂浆 3.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	45.19			
51	010902001009	屋面卷材防水	1.4厚SBS改性沥青防水卷材,遇墙上翻高出完成面不少于500 2.材质见设计要求 3.部位:屋面 4.工程量按实铺面积计算（含上返），防水搭接及附加层在综合单价中考虑	m2	76.95			
52	010904002016	涂膜防水	1.涂膜品种:2厚非固化橡胶沥青防水涂料,遇墙上翻高出完成面不少于500 2.部位:综合考虑	m2	76.95			
53	01B274	屋面隔离层	1.聚酯无纺布200g/m2，一层 2.部位：屋面、雨棚 3.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	46.74			
54	01B275	屋面刚性防水层	1.50厚C25细石混凝土保护层抹平压光，内配φ4@100双向钢筋网片（钢筋单列），(4mx4m分格,缝宽20,密封胶嵌缝,钢筋网在分格缝处断开) 2.部位：屋面、雨棚 3.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	45.19			
55	01B276	平面砂浆找平层	1.部位：小雨棚 2.最薄处20厚M15水泥砂浆找坡找平 3.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	1.55			
56	010902002002	屋面涂膜防水	1.部位：小雨棚 2.1.5厚JS防水涂料分层涂刷 3.工程量按实铺面积计算	m2	2.3			
57	011001001019	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：25厚无机保温砂浆 2.部位：综合考虑	m2	1.545			
58	011001002007	保温隔热天棚	1.25厚无机保温砂浆+5厚抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布 2.部位:雨蓬底	m2	18.04			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
59	01B277	屋面刚性防水层	1.20厚防水抗裂砂浆,面层压入玻纤网格布 2.部位：雨棚顶 3.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	1.55			
60	01B278	地面填充层	1.轻骨料混凝土(容重不大于14KN/m3) 2.部位:屋面 3.计算规则：按图示尺寸以体积计算	m3	2.05			
	墙面工程							
61	011001003022	保温隔热墙面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：70厚混凝土复合保温板(50厚挤塑聚苯板+20厚保护层) 2.包含保温板外支撑及防护等费用 3.部位：砼外墙梁、柱	m2	17.42			
62	011001003023	保温隔热墙面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：25厚玻化微珠	m2	70.33			
63	011001003024	保温隔热墙面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚玻化微珠	m2	62.46			
64	010903002002	墙面涂膜防水	1.部位：外墙面 2.1.5厚JS防水涂料分层涂刷 3.工程量按实铺面积计算	m2	70.33			
65	01B279	墙面聚合物砂浆	1.3厚聚合物水泥抗裂砂浆压实抹平 2.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	12.34			
66	01B280	墙面一般抹灰	1.墙体类型：综合考虑 2.5厚聚合物水泥砂浆找平层 3.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	132.79			
67	01B281	墙面一般抹灰	1.墙体类型：综合考虑 2.5厚聚合物防水抗裂砂浆(干粉乳液型) 3.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	132.79			
	防水工程							
68	010903001017	卷材防水	1.卷材品种:SBC卷材 2.防水做法:0.7mm厚防水卷材（芯材厚度0.5mm，粘接料1.3mm）双层 3.工作内容：含防水搭接、附加层、基层处理等 4.工程量按实铺面积计算（含上返），防水搭接及附加层在综合单价中考虑	m2	4.67			
69	010904001002	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种:SBC卷材 2.防水做法:0.9厚聚乙烯丙纶防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结料)一遍 (芯材厚度≥0.6) 3.工作内容：含防水搭接、附加层、基层处理等 4.工程量按实铺面积计算（含上返），防水搭接及附加层在综合单价中考虑	m2	30.88			
70	01B282	防水找平层	1.做法：15厚M15水泥防水砂浆找平层 2.计算规则：按图示尺寸以面积计算 3.部位：卫生间墙面	m2	12.34			

5E12CF9-E6BF-43D-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	坡道							
71	010507001003	坡道	1.100厚C20砼垫层，60厚C20混凝土面层，撒1:1水泥沙子抹光，与外墙接缝用嵌缝膏嵌缝 2.模板综合考虑 3.部位：坡道	m2	3.45			
	其他							
72	010103004007	竣工清理	1.包括场地内清理、归集、外运及消纳等	m3	126.36			
73	01B283	屋面排气立管	1.参见图集L13J5-1-A16/A21 2.梅花布置 3.部位：屋面	个	2			
74	01B284	竣工铭牌	1.尺寸：综合考虑 2.材质：不锈钢 3.厚度：满足甲方要求	个	1			
	装饰工程							
	地面工程							
1	011102003015	块料楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:8-10厚防滑地砖 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位：卫生间	m2	2.24			
2	011102003016	块料楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:10厚地砖 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	22.08			
3	011105003007	块料踢脚线	1.面层材料种类:10厚面砖踢脚,水泥浆擦缝或填缝剂填缝 2.形式:直线型 3.粘接方式:15厚M15水泥砂浆抹平压实，压入耐碱玻纤网，配套专用胶粘剂	m2	24.2			
	墙面工程							
4	01B286	墙面界面剂	1.做法：墙面界面剂 2.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	223.08			
5	011201001035	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.材料种类、配合比、厚度:9厚1:2.5水泥砂浆+6厚1:2.5水泥砂浆	m2	77.96			
6	011406003009	满刮腻子	1.做法：2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮、磨平，达到成活标准 2.计算规则：按图示尺寸以面积计算 3.含阴阳角条等费用	m2	80.07			
7	011407001002	墙面喷刷涂料	1.基层类型:综合考虑 2.乳胶漆面层两遍	m2	80.07			
8	011204003007	块料墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.结合层：配套专用胶粘剂粘结层 3.面层材料种类、规格、铺贴形式:8~10厚300*600釉面砖,填缝剂擦缝	m2	12.34			
9	01B287	耐碱玻璃纤维网格布	1.做法：墙、柱面耐碱玻璃纤维网格布 2.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	210.74			

5E12CE0-E0BE-4570-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10	01B288	外墙真石漆	1.做法：外墙真石漆，包括基层耐水腻子，底漆、面漆、分格嵌缝等，达到成活标准 2.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	132.78			
	天棚工程							
11	011406003010	满刮腻子	1.基层类型：综合考虑，含楼板底面打磨平整 2.涂料类型：2厚柔韧型耐水腻子 3.部位：天棚	m2	22.04			
12	011407002008	天棚喷刷涂料	1.基层类型：综合考虑 2.乳胶漆面层两遍	m2	22.04			
13	011302001012	天棚吊顶	1.吊顶形式:综合考虑 2.龙骨材料种类:直径6钢筋吊杆，双向中距小于1200mm，配套金属龙骨 3.基、面层材料种类:铝合金方板	m2	2.24			
14	011301001007	天棚抹灰	1.基层类型:综合考虑 2.抹灰厚度、材料种类:5厚聚合物防水砂浆	m2	2.24			
15	01B289	天棚真石漆	1.做法：外墙真石漆，包括基层耐水腻子，底漆、面漆、分格嵌缝等，达到成活标准 2.计算规则：按图示尺寸以面积计算 3.部位：通道处	m2	16.11			
	安装工程							
	强电系统							
1	030404017136	配电箱	1.名称:MWAL 2.规格:参考尺寸450×500×120 3.安装方式:嵌墙暗装 4.含外部接线	台	1			
2	030404034035	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:10A	个	2			
3	030404034036	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:10A	个	1			
4	030404035024	插座	1.名称:五孔插座 2.规格:10A	个	6			
5	030404035025	插座	1.名称:剃须刀插座 2.规格:10A	个	1			
6	030404035026	插座	1.名称:换气扇插座 2.规格:10A	个	1			
7	030404035027	插座	1.名称:空调插座 2.规格:16A	个	2			
8	030409002012	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:40×4 3.安装形式:砖、混结构暗敷设	m	9.55			
9	030409003007	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装部位:利用建筑物主筋引下，含接地电阻测试点 3.符合设计及规范验收要求	m	27			
10	030409004007	均压环	1.基础圈梁水平钢筋连成闭合回路，并应与防雷装置的引下线相连接 2.柱主筋与圈梁钢筋焊接 3.符合设计及规范验收要求	m	34.32			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11	030409005008	避雷网	1.材质:热镀锌圆钢 2.规格:Φ10 3.符合设计及规范验收要求	m	44.72			
12	030409005009	避雷网	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:25*4 3.符合设计及规范验收要求	m	9.68			
13	030409008007	等电位端子箱	1.名称:MEB总等电位箱 2.规格:详见图纸	套	1			
14	030411001108	配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	52.92			
15	030411001109	配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	25.98			
16	030411001110	配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC80 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	4.88			
17	030411001111	配管	1.材质:金属软管 2.规格:Φ20	m	10			
18	030411004128	配线	1.名称:铜芯绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:BV-2.5mm2	m	73.89			
19	030411004129	配线	1.名称:铜芯绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:BV-4mm2	m	174.75			
20	030412001024	普通灯具	1.名称:防水防尘LED灯 2.规格:18W 3.安装方式:吸顶式	套	1			
21	030412001025	普通灯具	1.名称:LED灯吸顶灯 2.规格:32W 3.安装方式:吸顶式	套	3			
22	030413002050	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ20	m	17.6			
23	030413002051	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ32	m	9.6			
24	030414011007	接地装置	1.名称:接地装置调试	系统	1			
	弱电系统							
25	030411005022	接线箱	1.名称:户内智能配线箱 2.规格:参考尺寸400*450*100 3.安装形式:嵌入暗装	个	1			
26	030411001112	配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	16.47			
27	030411001113	配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	1.35			
28	030411001114	配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	10.3			

5E1A2CF0-EC8E-4D7D-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
29	030413002052	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ20	m	3.2			
30	030413002053	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ32	m	3.4			
	给排水系统							
31	031001005014	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质:抗震铸铁管 4.规格:DN100 5.连接形式:橡胶圈密闭法兰 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	3.32			
32	031001005015	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质:抗震铸铁管 4.规格:DN75 5.连接形式:橡胶圈密闭法兰 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	0.39			
33	031001005016	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质:抗震铸铁管 4.规格:DN50 5.连接形式:橡胶圈密闭法兰 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	5.32			
34	031001006098	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:U-PVC实壁排水管 3.介质:雨水 4.规格:DN100 5.连接形式:承插粘接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	9.18			
35	031001006099	塑料管	1.安装部位:室内明敷 2.材质:PPR 3.介质:给水 4.规格:Φ25 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	1.25			
36	031001006100	塑料管	1.安装部位:室内暗敷 2.材质:PPR 3.介质:给水 4.规格:Φ25 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	4.29			
37	031001006101	塑料管	1.安装部位:室内暗敷 2.材质:PPR 3.介质:给水 4.规格:Φ20 5.连接形式:热熔连接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	2.48			
38	031002003052	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质规格:DN100 3.套管制作、安装及缝隙填料	个	2			

5E1 2CF9-E6F1-4D0-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
39	031002003053	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质规格:DN50 3.套管制作、安装及缝隙填料	个	2			
40	031002003054	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质规格:DN20 3.套管制作、安装及缝隙填料	个	2			
41	031004014046	给、排水附(配)件	1.名称:87型雨水斗 2.材质:铸铁 3.规格:DN100	个	2			
42	031003001073	螺纹阀门	1.名称:可调式减压阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	1			
43	030601002015	压力仪表	1.名称:压力表 2.含旋塞阀、表弯制作及安装	台	2			
44	031003001074	螺纹阀门	1.类型:过滤器 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	1			
45	031003001075	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	4			
46	031004003007	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.类型:柱式洗脸盆 3.组装形式:含水龙头、角阀、上下水管及五金配件	组	1			
47	031004006007	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐便器 3.组装形式:连体式 4.附件名称、数量:含角阀等五金配件	组	1			
48	031004014047	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.材质:不锈钢 3.规格:DN50	个	1			
49	031208002021	管道绝热	1.材料:橡塑保温管(燃烧等级B1)	m3	0.02			
50	031208007026	防潮层、保护层	1.材料:不燃性玻璃布复合铝箔（燃烧等级A)	m2	0.52			
51	030413002054	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ20	m	1			
52	030901013011	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格:MF/ABC3	具	2			
	危品库							
	土建工程							
	土石方							
1	010103001008	土（石）方回填	1.回填材料要求:素土 2.回填质量要求:满足设计要求 3.工作内容:包括挖土、运土、倒运、回填、压实等 4.工程量:按碾压或夯实后的实方体积计算	m3	45			
	桩基础							

5E112CF0-E6BE-4B7D-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2	010301002013	预制钢筋混凝土桩	1.桩的种类及桩长:预应力混凝土管桩 2.桩径：PHC500AB110,均带闭口型桩尖 3.配筋：参考图集L21G404 4.技术要求：详见图纸设计要求 5.工作内容:含管桩采购、运输、打桩、接桩、送桩、桩尖及桩机设备进出场费用等，水电费自行考虑，不包括桩基检测费 6.计算规则:按设计桩顶标高至桩尖底标高按长度计算，设计桩顶标高以上的长度在综合单价中考虑	m	288			
3	01B290	截桩头	1.凿桩头、垃圾清理、外运	根	12			
4	01B291	桩芯插筋	1.桩芯插筋，包括钢筋、钢板的制安等 2.计算规则：按图示尺寸以质量计算	t	0.396			
	地面							
5	01B292	平面砂浆找平层	1.砂浆厚度、规格：20厚水泥防水砂浆找平层 2.计算规则：按图示尺寸以面积计算 3.部位：集水坑、排水沟	m2	15.75			
6	01B293	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:40厚C25细石砼随打随抹压光 2.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	5.37			
7	01B294	防水保护层	1.15厚水泥防水砂浆压玻纤网格布 2.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	10.38			
	混凝土工程							
8	010501001019	垫层	1.混凝土强度等级:150厚C20防腐砼 2.部位:桩承台等	m3	3.09			
9	010501001020	垫层	1.混凝土强度等级:150厚C20防腐砼 2.部位:基础梁	m3	2.48			
10	010404001008	垫层	1.混凝土强度等级:150厚C20防腐蚀，随打随抹平 2.部位：筏板、集水坑、排水沟	m3	15.31			
11	010501005008	桩承台基础	1.承台型式:独立式 2.混凝土强度等级:C35防腐蚀，抗渗等级P6	m3	14.28			
12	010501004009	满堂基础	1.基础形式、材料种类:满堂基础 2.混凝土强度等级:C35防腐蚀，抗渗等级P6 3.部位：筏板、下翻梁	m3	30.04			
13	010501004010	满堂基础	1.基础形式、材料种类:满堂基础 2.混凝土强度等级:C35防腐蚀，抗渗等级P8 3.部位：集水坑、排水沟	m3	4.3			
14	010505003011	平板	1.部位：集水坑顶板 2.混凝土强度等级:C35防腐蚀抗渗等级P6	m3	0.23			
15	010502001020	矩形柱	1.柱种类、断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C35	m3	7.04			

5E1 2CF0-E6BE-4570-8039-0CE059CADE2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16	010502002010	构造柱	1.柱种类、断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.39			
17	010505006002	栏板	1.混凝土强度等级:C35 2.部位：屋顶	m3	3.21			
18	010505001013	有梁板	1.板厚:综合考虑 2.混凝土强度等级:C35	m3	22.5			
19	010505008013	雨篷	1.厚度:综合考虑 2.混凝土强度等级:C35	m3	0.36			
20	010503004013	圈梁及压顶、砼止水台	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C25 3.含门槛	m3	0.3			
21	01B295	桩芯砼	1.材质：C40膨胀混凝土 2.计算规则：按体积计算	m3	1.107792			
	钢筋工程							
22	010515001226	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：箍筋、HRB400，ϕ6 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	0.075			
23	010515001227	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：箍筋、HRB400，ϕ8 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	0.989			
24	010515001228	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：箍筋、HRB400，ϕ10 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	0.224			
25	010515001229	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：箍筋、HRB400，ϕ12 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	1.448			
26	010515001230	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300，ϕ4 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	0.191			
27	010515001231	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ6 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	0.004			
28	010515001232	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ8 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	1.485			
29	010515001233	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ10 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	0.073			
30	010515001234	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ12 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	0.427			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
31	010515001235	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ14 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	4.275			
32	010515001236	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ16 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	0.943			
33	010515001237	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ18 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	0.758			
34	010515001238	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ20 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	0.677			
35	010515001239	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ22 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	0.12			
36	010515001240	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ25 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	2.607			
37	010515001241	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：砌体加固筋HRB400，ϕ6 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	0.136			
38	010515009013	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格：综合考虑 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.钢筋形式:现场制作与成品购置综合考虑	t	0.008			
39	010516003041	机械连接	1.连接方式：电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	88			
40	010515011028	植筋	1.钢筋直径：ϕ6 2.包括钻孔、清洁、插筋、灌胶、修复等 3.不含钢筋费用	根	308			
41	010515011029	植筋	1.钢筋直径：ϕ12 2.包括钻孔、清洁、插筋、灌胶、修复等 3.不含钢筋费用	根	64			
42	010607005016	钢丝网	1.材料品种、规格:ϕ≥1.2mm，孔径≤20*20mm热镀锌电焊钢丝网 2.工作内容：含搭接、返边、射钉（或钢钉）、铁垫片等固定件 3.部位：填充墙与混凝土墙交接部位、安装线管剔槽部位、预留洞口背面等	m2	31.09			
	砌体工程							

5E12CF9-E6F-E7D-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
43	010402001014	空心砖墙、砌块墙	1.砖品种、规格、强度等级：B05级自保温蒸压加气混凝土砌块，强度等级不低于A3.5 2.墙体类型：外墙 3.砂浆强度等级、配合比：M5.0配套砂浆砌筑 4.砌筑高度：综合考虑 5.内容：包括高台虎头砖、腰线、门窗套、留洞、安放木砖、铁件、墙体顶部处理及底部砖砌体等零星项目	m3	28.5154			
	门窗工程							
44	01B296	铝合金商务门	1.门的类型:铝合金门 2.铝材:100系列断桥铝合金，主型材壁厚≥1.4mm 3.外框颜色:外灰内白粉末喷涂，粉末涂层厚度不小于40um 4.玻璃：6+12+6双层无色中空玻璃 5.工作内容:根据图纸设计需做安全玻璃、铝型材、窗锁、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等，详见图纸设计 6.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	5			
45	010807001018	铝合金窗	1.窗的类型:铝合金平开窗 2.铝材:65断桥系列，主型材壁厚≥1.4mm 3.外框颜色:外灰内白粉末喷涂，粉末涂层厚度不小于40um 4.玻璃：5+12(A)+5双层无色中空玻璃，大于2平米玻璃采用6+12A+6 5.工作内容:根据图纸设计需做安全玻璃、防火玻璃的部位、铝型材、窗锁、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等，详见图纸设计 6.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	19.5			
	屋面工程							
46	01B297	平面砂浆找平层	1.部位：平屋面 2.20厚1:3水泥砂浆 3.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	95.51			
47	010902001010	屋面卷材防水	1.部位：平屋面 2.卷材品种:SBC卷材 3.防水做法:0.8mm厚防水卷材（芯材厚度≥0.6，粘接料1.3mm）双层 4.工作内容：含防水搭接、附加层、基层处理等 5.工程量按实铺面积计算（含上返），防水搭接及附加层在综合单价中考虑	m2	116.63			
48	011001001020	保温隔热屋面	1.部位：平屋面 2.保温隔热材料品种、规格、厚度：B1憎水挤塑聚苯板100厚 3.铺贴方式：综合考虑	m2	95.51			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
49	01B298	屋面找坡层	1.部位：平屋面 2.最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土2%找坡抹平 3.计算规则：按图示尺寸以体积计算	m3	9.07			
50	01B299	平面砂浆找平层	1.部位：平屋面 2.20厚1:2.5水泥砂浆 3.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	95.51			
51	010902001011	屋面卷材防水	1.基层处理剂一道，3+4厚SBS改性沥青防水卷材(I型),遇墙上翻高出完成面不少于500 2.材质见设计要求 3.部位:屋面 4.工程量按实铺面积计算（含上返），防水搭接及附加层在综合单价中考虑	m2	116.63			
52	01B300	屋面隔离层	1.聚酯无纺布200g/m2，一层 2.部位：屋面、雨棚 3.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	98.31			
53	01B301	屋面刚性防水层	1.60厚C25混凝土，内配ϕ4@100双向钢筋网片（钢筋单列），(4mx4m分格,缝宽20,密封胶嵌缝,钢筋网在分格缝处断开) 2.部位：屋面 3.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	95.51			
54	01B302	平面砂浆找平层	1.部位：小雨棚 2.最薄处20厚M15水泥砂浆找坡找平 3.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	2.8			
55	010902002003	屋面涂膜防水	1.部位：小雨棚 2.1.5厚JS防水涂料分层涂刷 3.工程量按实铺面积计算	m2	4.2			
56	011001001021	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：25厚无机保温砂浆 2.部位：综合考虑	m2	6.18			
57	011001002008	保温隔热天棚	1.25厚无机保温砂浆+5厚抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布 2.部位:雨蓬底	m2	3.38			
58	01B303	屋面刚性防水层	1.20厚防水抗裂砂浆,面层压入玻纤网格布 2.部位：雨棚顶 3.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	2.8			
59	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:DN100U-PVC雨水管 2.工作内容:包括UPVC落水斗及雨水口 3.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 4.含支吊架制作安装及防腐	m	8.4			
	墙面工程							
60	011001003025	保温隔热墙面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：70厚混凝土复合保温板(50厚挤塑聚苯板+20厚保护层) 2.包含保温板外支撑及防护等费用 3.部位：砼外墙梁、柱	m2	76.04			

5E1 2CF0-FCBE-4E10-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
61	011001003026	保温隔热墙面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：25厚玻化微珠	m2	220.27			
62	010903002003	墙面涂膜防水	1.部位：外墙面 2.1.5厚JS防水涂料分层涂刷 3.工程量按实铺面积计算	m2	175.526			
63	01B304	墙面一般抹灰	1.墙体类型：综合考虑 2.5厚聚合物水泥砂浆找平层 3.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	209.23			
64	01B305	墙面一般抹灰	1.墙体类型：综合考虑 2.5厚聚合物防水抗裂砂浆(干粉乳液型) 3.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	209.23			
	防水工程							
65	010903001018	卷材防水	1.卷材品种:SBC卷材 2.防水做法:0.7mm厚防水卷材（芯材厚度0.5mm，粘接料1.3mm）双层 3.工作内容：含防水搭接、附加层、基层处理等 4.工程量按实铺面积计算（含上返），防水搭接及附加层在综合单价中考虑 5.部位：集水坑、排水沟	m2	15.75			
	坡道							
66	010507001004	坡道	1.100厚C20砼垫层，60厚C20混凝土面层，撒1:1水泥沙子抹光，与外墙接缝用嵌缝膏嵌缝 2.模板综合考虑 3.部位：坡道	m2	3.36			
	其他							
67	010103004008	竣工清理	1.包括场地内清理、归集、外运及消纳等	m3	441			
68	010516002012	铁爬梯	1.钢材种类:预埋铁件 2.详见图集17J925-1第2-61页 3.部位：屋面铁爬梯	t	0.15			
69	01B306	屋面排气立管	1.参见图集L13J5-1-A16/A21 2.梅花布置 3.部位：屋面	个	2			
70	01B307	竣工铭牌	1.尺寸：综合考虑 2.材质：不锈钢 3.厚度：满足甲方要求	个	1			
	装饰工程							
	地面工程							
1	011101006005	平面砂浆找平层	1.部位:地面 2.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	89.91			
2	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.20厚1:2.5不发火防油渗水泥砂浆面层抹平，掺入适量导电粉 2.界面剂一道	m2	89.91			
	墙面工程							
3	01B309	墙面界面剂	1.做法：墙面界面剂 2.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	358.7			
4	011201001036	墙面一般抹灰	1.部位：墙裙 2.20厚1:3水泥砂浆抹平，压入耐碱玻纤网	m2	37.136			

5E1126F0-F6BE-4B7D-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5	011201001037	墙面一般抹灰	1.部位：墙裙 2.20厚1:2.5不发火防油渗水泥砂浆面层，掺入适量导电粉 3.隔离层	m2	37.136			
6	011201001038	墙面一般抹灰	1.部位：内墙面 2.9厚1:3水泥砂浆 3.6厚1:2水泥砂浆	m2	112.33			
7	011406003011	满刮腻子	1.部位：内墙面 2.2-3厚普通腻子 3.含阴阳角条等费用	m2	112.33			
8	01B310	耐碱玻璃纤维网格布	1.做法：墙、柱面耐碱玻璃纤维网格布 2.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	209.23			
9	01B311	外墙真石漆	1.做法：外墙真石漆，包括基层耐水腻子，底漆、面漆、分格嵌缝等，达到成活标准 2.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	222.33			
	天棚工程							
10	011406003012	满刮腻子	1.基层类型：综合考虑，含楼板底面打磨平整 2.涂料类型：2-3厚普通腻子 3.部位：天棚	m2	108.53			
	安装工程							
	强电系统							
1	030404017137	配电箱	1.名称:AL1（防雨型） 2.规格:参考尺寸560*560*10 3.安装方式:嵌墙暗装 4.含外部接线	台	1			
2	030409003008	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装部位:利用建筑物主筋引下 3.符合设计及规范验收要求	m	31.17			
3	030409004008	均压环	1.基础圈梁水平钢筋连成闭合回路，并应与防雷装置的引下线相连接 2.柱主筋与圈梁钢筋焊接 3.符合设计及规范验收要求	m	50.2			
4	030409002013	接地母线	1.材质:不锈钢 2.规格:40×4 3.安装形式:砖、混结构暗敷设	m	10.2			
5	030409005010	避雷网	1.材质:热镀锌圆钢 2.规格:Φ10 3.符合设计及规范验收要求	m	52.9			
6	030409008008	等电位端子箱	1.名称:MEB总等电位箱 2.规格:详见图纸	套	1			
7	030411001115	配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC15 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	17.6			
8	030411001116	配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	4.18			
9	030411004130	配线	1.名称:铜芯绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-BV-2.5mm2	m	57.2			

5E1A2CF0-F6BE-4703-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10	030412001026	普通灯具	1.名称:LED防爆型灯 2.规格:32W	套	4			
11	030413002055	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ20	m	2.2			
12	030414011008	接地装置	1.名称:接地装置调试	系统	1			
	动力中心							
	土建工程							
	土石方工程							
1	010103001009	土（石）方回填	1.回填材料要求:素土 2.回填质量要求:满足设计要求 3.工作内容:包括挖土、运土、倒运、回填、压实等 4.工程量:按碾压或夯实后的实方体积计算	m3	880			
	桩基础							
2	010301002014	预制钢筋混凝土桩	1.桩的种类及桩长:预应力混凝土管桩 2.桩径：PHC500AB100,均带闭口型桩尖 3.配筋：参考图集L21G404 4.技术要求：详见图纸设计要求 5.工作内容:含管桩采购、运输、打桩、接桩、送桩、桩尖及桩机设备进出场费用等，水电费自行考虑，不包括桩基检测费 6.计算规则:按设计桩顶标高至桩尖底标高按长度计算，设计桩顶标高以上的长度在综合单价中考虑	m	2400			
3	01B312	截桩头	1.凿桩头、垃圾清理、外运	根	96			
4	01B313	桩芯插筋	1.桩芯插筋，包括钢筋、钢板的制安等 2.工程量计算规则：按图示尺寸以质量计算	t	2.995			
	地面、防水、找平层							
5	01B314	细石混凝土楼地面	1.部位：消防水池底 2.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石砼保护层 3.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	628.56			
6	010904001003	卷材防水	1.部位：防水底板下 2.材料名称：3+4mm厚-25度SBS改性沥青防水卷材(II型) 3.工程量按实铺面积计算（含上返），防水搭接及附加层在综合单价中考虑	m2	628.56			
7	01B315	细石砼找坡层	1.部位：消防水池、消防水泵房、自来水泵房、换热站的地面 2.厚度、规格：最薄处30厚C20细石砼找坡层，1%找坡，随打随抹 3.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	597.81			

5E112CF9-E6B5-5718-8039-0CB059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8	010904001004	卷材防水	1.部位：消防水池、消防水泵房、自来水泵房、换热站的地面 2.材料名称：0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结料，双层 3.工程量按实铺面积计算（含上返），防水搭接及附加层在综合单价中考虑	m2	636.6			
9	010501001021	混凝土垫层	1.部位：开闭所 2.材料：C20砼垫层	m3	17.85			
10	01B316	细石混凝土楼地面	1.部位：开闭所 2.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处60厚C20细石砼垫层 3.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	178.5			
11	010904001005	楼(地)面卷材防水	1.部位：开闭所地面 2.0.9厚聚乙烯丙纶防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结料)一遍 (芯材厚度≥0.6) 3.工程量按实铺面积计算（含上返），防水搭接及附加层在综合单价中考虑	m2	194.72			
12	010904003009	水泥砂浆保护层	1.部位:集水坑、排水沟 2.砂浆厚度、规格：20厚1:3水泥砂浆 3.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	17.175			
13	010904001006	楼(地)面卷材防水	1.部位：集水坑、排水沟 2.0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结料，双层 3.工程量按实铺面积计算（含上返），防水搭接及附加层在综合单价中考虑	m2	39.6			
14	010903001019	墙面卷材防水	1.部位：消防水池、集水坑内侧 2.防水层做法:0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结料，两遍 3.工程量按实铺面积计算（含上返），防水搭接及附加层在综合单价中考虑	m2	925.85			
	混凝土工程							
15	010501001022	垫层	1.部位：桩承台 2.混凝土强度等级:C20防腐蚀	m3	15.95			
16	010501001023	垫层	1.部位：基础梁 2.混凝土强度等级:C20防腐蚀	m3	11.02			
17	010501001024	垫层	1.部位：筏板、集水坑、排水沟 2.混凝土强度等级:C20防腐蚀	m3	141.48			
18	010501005009	桩承台基础	1.混凝土强度等级:C35，P8防腐蚀	m3	58.01			
19	010501004011	满堂基础	1.混凝土强度等级:C35，P8防腐蚀 2.部位：筏板、下翻梁、集水坑、排水沟	m3	552.77			
20	010505003012	平板	1.部位：集水坑顶板 2.混凝土强度等级:C35，P8防腐蚀	m3	0.3			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
21	010504001021	直形墙	1.墙体厚度:综合考虑 2.混凝土强度等级:C35 P8,防腐蚀	m3	223.26			
22	010502001021	矩形柱	1.柱种类:框架柱 2.断面:综合考虑 3.混凝土强度:C35	m3	25.17			
23	010505006003	栏板	1.混凝土强度等级:C35 2.部位：屋顶	m3	14.71			
24	010505001014	有梁板	1.混凝土强度等级:C35	m3	191.73			
25	010505008014	雨篷	1.混凝土强度等级:C35	m3	2.1586			
26	010503004014	圈梁	1.混凝土强度等级:C25 2.部位：窗台	m3	0.52			
27	010502002011	构造柱	1.混凝土强度等级:C25	m3	6.83			
28	010501006004	设备基础	1.混凝土强度等级:C25 2.部位:水箱基础	m3	1.38			
29	01B317	桩芯砼	1.材质：C40膨胀混凝土 2.计算规则：按体积计算	m3	10.174			
30	010507004006	台阶	1.踏步高、宽:综合考虑 2.混凝土强度等级:C35防腐蚀，抗渗等级P6	m3	1.31			
	钢筋工程							
31	010515001242	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：箍筋、HRB400，ϕ6 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	0.298			
32	010515001243	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：箍筋、HRB400，ϕ8 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	5.833			
33	010515001244	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：箍筋、HRB400，ϕ10 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	4.921			
34	010515001245	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：箍筋、HRB400，ϕ12 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	3.01			
35	010515001246	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300，ϕ4 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	2.443			
36	010515001247	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ6 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	0.944			
37	010515001248	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ8 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	10.003			
38	010515001249	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ10 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	5.939			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
39	010515001250	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ12 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	18.523			
40	010515001251	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ14 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	19.416			
41	010515001252	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ16 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	10.628			
42	010515001253	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ18 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	20.746			
43	010515001254	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ20 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	4.489			
44	010515001255	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ22 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	2.963			
45	010515001256	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，ϕ25 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	12.684			
46	010515001257	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：砌体加固筋HRB400，ϕ6 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.带E钢筋综合考虑	t	0.652			
47	010515009014	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格：综合考虑 2.连接方式：按照图纸设计及施工规范要求 3.钢筋形式:现场制作与成品购置综合考虑	t	0.879			
48	010516003042	机械连接	1.连接方式：电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	342			
49	010516003043	机械连接	1.连接方式：电渣压力焊 2.规格:ϕ18	个	2276			
50	010516003044	机械连接	1.连接方式：电渣压力焊 2.规格:ϕ20	个	60			
51	010515011030	植筋	1.钢筋直径：ϕ6 2.包括钻孔、清洁、插筋、灌胶、修复等 3.不含钢筋费用	根	714			
52	010515011031	植筋	1.钢筋直径：ϕ12 2.包括钻孔、清洁、插筋、灌胶、修复等 3.不含钢筋费用	根	200			
53	010903005006	钢板止水带	1.材质：300*3mm钢板止水带	m	146.13			

5E12CF0-10B1-4F70-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
54	010607005017	钢丝网	1.部位:不同材料交界处 2.材料规格:1.2*20mm*20mm镀锌钢丝网 3.计算规则:按成活面面积计算，搭接综合考虑	m2	200.15			
55	010516002013	铁爬梯	1.钢材种类:预埋铁件 2.详见图集参L13J5-1-A15 3.部位：水池检修铁爬梯	t	0.15			
	砌体工程							
56	010402001015	空心砖墙、砌块墙	1.砖品种、规格、强度等级：B05级自保温蒸压加气混凝土砌块，强度等级不低于A3.5 2.墙体类型：外墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0配套砂浆砌筑 4.砌筑高度：综合考虑 5.内容：包括高台虎头砖、腰线、门窗套、留洞、安放木砖、铁件、墙体顶部处理及底部砖砌体等零星项目	m3	80.244			
57	010402001016	砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200厚 3.砖、砌块品种、规格:A3.5 B06加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级:Ma5.0混合砂浆 5.墙底部、顶部若使用粉煤灰砖或膨胀砼填塞等在综合单价中考虑	m3	56.61			
58	010401003001	实心砖墙	1.部位:地下防水保护墙 2.墙体类型:120厚蒸压粉煤灰砖墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆	m3	31.1556			
59	010401012012	零星砌砖	1.名称:砖砌台阶M5水泥砂浆砌筑 2.详见图纸 3.部位：室外台阶	m3	2.228			
	门窗工程							
60	010802001009	铝合金门	1.窗的类型:铝合金平开门 2.铝材:65断桥系列，主型材壁厚≥1.4mm 3.外框颜色:外灰内白粉末喷涂，粉末涂层厚度不小于40um 4.玻璃：5+12(A)+5双层无色中空玻璃，大于2平米玻璃采用6+12A+6 5.工作内容:根据图纸设计需做安全玻璃、防火玻璃的部位、铝型材、窗锁、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等，详见图纸设计 6.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	19.08			
61	010802001010	钢制平开门	1.门类型：钢制平开门 2.门框及门套线:综合考虑 3.五金件及门锁:综合考虑，符合设计要求 4.工作内容:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件详见图纸设计 5.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	4.05			

5E12CF9-E6B-4579-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
62	010802001011	甲级防火门	1.门的类型:钢制甲级防火门 2.门框及门套线:综合考虑 3.五金件及门锁:综合考虑，符合设计要求 4.工作内容:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件详见图纸设计 5.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	25.92			
63	010807001019	铝合金窗	1.窗的类型:铝合金平开窗 2.铝材:65断桥系列，主型材壁厚≥1.4mm 3.外框颜色:外灰内白粉末喷涂，粉末涂层厚度不小于40um 4.玻璃：5+12(A)+5双层无色中空玻璃，大于2平米玻璃采用6+12A+6 5.工作内容:根据图纸设计需做安全玻璃、防火玻璃的部位、铝型材、窗锁、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等，详见图纸设计 6.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	56.16			
	屋面工程（防水、保护层及保温等）							
64	01B318	屋面刚性防水层	1.60厚C25混凝土，内配ϕ4@100双向钢筋网片（钢筋单列），(4mx4m分格,缝宽20,密封胶嵌缝,钢筋网在分格缝处断开) 2.部位：屋面、雨棚 3.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	934.91			
65	01B319	屋面隔离层	1.聚酯无纺布200g/m2，一层 2.部位：屋面、雨棚 3.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	934.91			
66	010902001012	屋面卷材防水	1.基层处理剂一道，3+4厚SBS改性沥青防水卷材(I型),遇墙上翻高出完成面不少于500 2.材质见设计要求 3.部位:屋面、雨棚	m2	1069.41			
67	01B320	屋面找平层	1.厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.部位：屋面、雨棚 3.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	956.65			
68	01B321	屋面找坡层	1.最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土2%找坡抹平 2.部位:屋面、雨棚 3.计算规则：按图示尺寸以体积计算	m3	102.8401			
69	011001001022	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：B1憎水挤塑聚苯板100厚 2.铺贴方式：综合考虑	m2	934.91			

5E112CF9-E6BE-4D-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
70	010903001020	卷材防水	1.卷材品种:SBC卷材 2.防水做法:0.8mm厚防水卷材（芯材厚度≥0.6，粘接料1.3mm）双层 3.工作内容：含防水搭接、附加层、基层处理等 4.部位：屋面	m2	1069.41			
71	01B322	屋面找平层	1.厚度、砂浆配合比：最薄20厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位：屋面、雨棚 3.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	956.65			
72	010902002004	屋面涂膜防水	1.部位：雨棚 2.1.5厚JS防水涂料分层涂刷 3.工程量按实铺面积计算	m2	30.74			
73	011001002009	保温隔热天棚	1.25厚无机保温砂浆+5厚抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布 2.部位:雨蓬底	m2	22.34			
74	01B323	屋面刚性防水层	1.20厚防水抗裂砂浆,面层压入玻纤网格布 2.部位：雨棚顶 3.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	22.34			
75	01B324	屋面排气立管	1.参见图集L13J5-1-A16/A21 2.梅花布置 3.部位：屋面	个	8			
76	010904004006	楼地面变形缝	1.变形缝部位:地面 2.做法：参图集L13J14-9-3、4 3.材质:1mm厚铝板	m	15.6			
77	010903004011	墙面变形缝	1.变形缝部位:内墙 3.做法：参图集L13J14-17-1、2 3.材质:1mm厚铝板	m	9			
78	010903004012	墙面变形缝	1.变形缝部位:外墙 2.做法：参图集L13J14-23-1、2 3.材质:1mm厚铝板	m	11.8			
79	010902008006	屋面变形缝	1.变形缝部位:屋顶平缝 2.做法：参图集L13J14-26-1、3 3.材质:1mm厚铝板	m	15.6			
	墙面							
80	010903001021	墙面卷材防水	1.部位：地下水池壁外侧 2.材料名称：3+4mm厚-25度SBS改性沥青防水卷材(II型) 3.工程量按实铺面积计算（含上返），防水搭接及附加层在综合单价中考虑	m2	259.63			
81	011001003027	保温隔热墙面	1.部位:地下水池壁 2.保温隔热方式:50厚挤塑聚苯板保护层	m2	259.63			
82	010904002017	涂膜防水	1.涂膜品种:1.5厚JS防水涂料 2.外墙	m2	466.96			
83	011001003028	保温隔热墙面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：70厚混凝土复合保温板(50厚挤塑聚苯板+20厚保护层) 2.包含保温板外支撑及防护等费用 3.部位：砼外墙梁、柱	m2	422.11			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
84	011001003029	保温隔热墙面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：25厚玻化微珠	m2	885.441			
85	01B325	墙面一般抹灰	1.墙体类型：综合考虑 2.5厚聚合物水泥砂浆找平层 3.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	885.44			
86	01B326	墙面一般抹灰	1.墙体类型：综合考虑 2.5厚聚合物防水抗裂砂浆(干粉乳液型) 3.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	885.44			
	其他							
87	010103004009	竣工清理	1.工作内容:包括场地内清理、归集、外运及消纳等	m3	4448.6			
88	010501001025	垫层	1.部位：消防水泵房台阶处 2.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层	m3	0.1608			
89	010501001026	垫层	1.部位：台阶处 2.100厚C20素混凝土垫层	m3	1.98			
90	01B327	竣工铭牌	1.尺寸：综合考虑 2.材质：不锈钢 3.厚度：满足甲方要求	个	1			
91	01B328	集水坑盖板	1.材质：成品铸铁盖板 2.规格：600*600mm	个	2			
92	01B329	雨水沟篦子	1.材质：成品铸铁篦子 2.规格：300mm宽	m	29.55			
93	010512008001	集水井预制砼盖板	1.砼强度等级:C30预制砼盖板 2.含砼、模板、钢筋，制作及安装等全部工作内容	块	1			
	装饰工程							
	地面工程							
1	011101003022	细石混凝土楼地面	1.部位：开闭所地面 2.找平层厚度、砂浆配合比:100厚c25细石砼找坡，表面撒1:1水泥沙子随打随抹光	m2	178.5			
2	011101003023	细石混凝土楼地面	1.部位：消防水池、消防水泵房、自来水泵房、换热站的地面 2.面层厚度、混凝土强度等级:50厚C25细石砼随打随抹压光 3.内配Φ4@100单层双向钢筋(钢筋单列)	m2	597.81			
3	011101003024	细石混凝土楼地面	1.部位：集水坑地面 2.找平层厚度、砂浆配合比:40厚c25细石砼抹平压光	m2	17.1			
4	011101006006	平面砂浆找平层	1.部位:排水沟地面 2.20厚1:2水泥砂浆找平层	m2	40.37			
5	011104004001	防静电活动地板	1.部位：消防控制室、弱电机房 2.基层材料种类、规格:150-250防静电架空木地板	m2	178.5			
6	011107001012	石材台阶面	1.20厚石质板材踏步及踢脚板，水泥浆擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.素水泥浆一道	m2	9.9			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7	011102001018	石材楼地面	1.20厚石质板材，水泥浆擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.素水泥浆一道	m2	19.8			
	墙面工程							
8	011201001039	墙面一般抹灰	1.部位：消防水池、集水坑内侧 2.20厚1:3水泥砂浆抹平	m2	952.61			
9	011201001040	墙面一般抹灰	1.部位：消防水池、集水坑内侧 2.15厚水泥防水砂浆保护面	m2	952.61			
10	01B331	墙面界面剂	1.做法：墙面界面剂 2.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	2223.93			
11	01B332	耐碱玻璃纤维网格布	1.做法：墙、柱面耐碱玻璃纤维网格布 2.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	2903.43			
12	011201001041	墙面一般抹灰	1.部位：内墙面 2.9厚1:3水泥砂浆 3.6厚1:2水泥砂浆	m2	1078.76			
13	011406003013	墙面腻子	1.做法：2mm厚柔性耐水腻子分遍批刮、磨平，达到成活标准 2.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算 3.含阴阳角条等费用 4.部位：有水房间	m2	877.61			
14	011406003014	墙面腻子	1.做法：2mm厚柔性普通腻子分遍批刮、磨平，达到成活标准 2.工程量计算规则：按图示尺寸以面积计算 3.含阴阳角条等费用 4.部位：无水房间	m2	201.15			
15	01B333	外墙真石漆	1.做法：外墙真石漆，包括基层耐水腻子，底漆、面漆、分格嵌缝等，达到成活标准 2.计算规则：按图示尺寸以面积计算	m2	895.44			
	天棚工程							
16	011407002009	天棚喷刷涂料	1.基层类型：综合考虑，含楼板底面打磨平整 2.涂料类型：2-3厚柔韧型耐水腻子 3.部位：各类设备间、公共区域	m2	588.32			
17	011407002010	天棚喷刷涂料	1.基层类型：综合考虑，含楼板底面打磨平整 2.涂料类型：2-3厚柔韧型普通腻子 3.部位：无吊顶房间	m2	96.41			
	安装工程							
	采暖系统							

5E1120C9-E6F1-4D-8039-0CE059CADE2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	030225003001	换热器	1.名称:板式换热器 2.技术参数:板片材质:316L,耐压等级1.6Mpa,热负荷5.1MW,一级网设计参数:供回水温度:Ts=90℃/60℃;压力:Ps=1.6Mpa一级网工作参数:供回水温度:Tg=75℃/43℃;供水压力0.75MPa,回水压力0.3MPa二级网工作参数:供回水温度:T=（60）℃/（40）℃ 3.包含配套自控系统：PLC自控柜、配套线缆、线管等 4.综合考虑设备减震、基础制作安装、地脚螺栓、二次灌浆等 5.其他参数详见图纸设计，满足系统运行需求	台	2			
2	030109001001	离心式泵	1.名称:二级网热水循环变频泵 2.型号:流量260m3/h,功率45kw,扬程32m 3.含减震器安装 4.包含配套变频柜	台	3			
3	030109001002	离心式泵	1.名称:一级网回水加压变频泵 2.型号:流量270m3/h,功率22kw,扬程14.4m 3.含减震器安装 4.包含配套变频柜	台	1			
4	031006002003	稳压补水设备	1.设备名称:补水定压装置 2.主要技术参数:隔膜式定压罐:ϕ1200,总容积:2m3,有效调节容积300L,安全阀启动压力900kPa补水泵:流量:2.5m3/h;扬程:66m;功率:2*3.5kw(1用1备) 3.含泵组底座、减震器、地脚螺栓、二次灌浆等 4.包含配套控制箱、阀门、仪表	套	1			
5	031006015002	水箱	1.材质、类型:软化水箱 2.型号、规格:1000*1000*1500h,有效容积1.2m3 3.包含水箱溢流管、型钢基础制作安 4.综合考虑地脚螺栓、二次灌浆等费用。	台	1			
6	030225002001	水处理设备	1.名称:全自动软水机 2.产水量:2.5m/h3 AC220V±10% 80W,单阀双罐流量控制型	台	1			
7	031003008001	除污器	1.名称:手动转刷除污器 2.规格、压力等级:DN250 PN16 3.连接形式:法兰连接	台	1			
8	030801001001	低压碳钢管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN32 3.连接形式：丝接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见设计说明	m	20			
9	030801001002	低压碳钢管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN50 3.连接形式：丝接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见设计说明	m	19.2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10	030801001003	低压碳钢管	1.材质:无缝钢管20# 2.规格:D76x3.0 3.连接形式：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见设计说明	m	5			
11	030801001004	低压碳钢管	1.材质:无缝钢管20# 2.规格:D89x3.5 3.连接形式：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见设计说明	m	5			
12	030801001005	低压碳钢管	1.材质:无缝钢管20# 2.规格:D219x6.0 3.连接形式：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见设计说明	m	46.09			
13	030801001006	低压碳钢管	1.材质:无缝钢管20# 2.规格:D273x6.0 3.连接形式：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见设计说明	m	129.085			
14	031001008006	直埋式预制保温管	1.介质:采暖热水 2.管道材质：预制保温焊接钢管 Q235B 具体要求详见图纸 3.规格:ϕ273x6.0 4.连接形式:焊接 5.接口保温材料:具体做法详见图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.包含接口保温	m	10			
15	030804001001	低压碳钢管件	1.材质:90°弯头 2.规格:DN32 3.连接方式:焊接	个	4			
16	030804001002	低压碳钢管件	1.材质:90°弯头 2.规格:DN50 3.连接方式:焊接	个	4			
17	030804001003	低压碳钢管件	1.材质:90°弯头 2.规格:DN65 3.连接方式:焊接	个	1			
18	030804001004	低压碳钢管件	1.材质:90°弯头 2.规格:DN200 3.连接方式:焊接	个	16			
19	030804001005	低压碳钢管件	1.材质:90°弯头 2.规格:DN250 3.连接方式:焊接	个	21			
20	030804001006	低压碳钢管件	1.材质:同心异径管 2.规格:DN32*25 3.连接方式:焊接	个	4			
21	030804001007	低压碳钢管件	1.材质:同心异径管 2.规格:DN200*150 3.连接方式:焊接	个	7			
22	030804001008	低压碳钢管件	1.材质:同心异径管 2.规格:DN250*100 3.连接方式:焊接	个	4			
23	030804001009	低压碳钢管件	1.材质:同心异径管 2.规格:DN250*150 3.连接方式:焊接	个	4			
24	030804001010	低压碳钢管件	1.材质:同心异径管 2.规格:DN250*200 3.连接方式:焊接	个	2			
25	030804001011	低压碳钢管件	1.材质:盲板 2.规格:DN250 3.连接方式:焊接	个	3			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
26	030804001012	低压碳钢管件	1.材质:挖眼三通 2.规格:DN250*65 3.连接方式:焊接	个	1			
27	030804001013	低压碳钢管件	1.材质:三通 2.规格:DN250*200 3.连接方式:焊接	个	6			
28	030804001014	低压碳钢管件	1.材质:三通 2.规格:DN250*250 3.连接方式:焊接	个	6			
29	030807003001	低压法兰阀门	1.名称:一级网供水动态平衡电动调节阀 2.型号、规格:DN100 停电关闭 3.连接形式:法兰连接 4.垫片符合设计及规范要求	个	1			
30	030807003002	低压法兰阀门	1.名称:一级网回水电动调节阀 2.型号、规格:DN100 停电关闭 3.连接形式:法兰连接 4.垫片符合设计及规范要求	个	1			
31	030807001001	低压螺纹阀门	1.名称:铜截止阀 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	1			
32	030807001002	低压螺纹阀门	1.名称:铜截止阀 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接	个	1			
33	030807001003	低压螺纹阀门	1.名称:铜截止阀 2.型号、规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接	个	1			
34	030807003003	低压法兰阀门	1.名称:铜截止阀 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.垫片符合设计及规范要求	个	9			
35	030807003004	低压法兰阀门	1.名称:铜闸阀 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.垫片符合设计及规范要求	个	2			
36	030807003005	低压法兰阀门	1.名称:过滤器 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.垫片符合设计及规范要求	个	1			
37	030807003006	低压法兰阀门	1.名称:低阻力倒流防止器 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.垫片符合设计及规范要求	个	1			
38	030807003007	低压法兰阀门	1.名称:可调式支管减压阀 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.垫片符合设计及规范要求	个	1			
39	030807001004	低压螺纹阀门	1.名称:自动排气阀 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	4			
40	030807002001	低压焊接阀门	1.名称:焊接半球阀 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:焊接 4.材质：铸钢	个	2			
41	030807002002	低压焊接阀门	1.名称:焊接半球阀 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:焊接 4.材质：铸钢	个	1			

5E112CE0-E0F1-4D-8039-0CE059CADE2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
42	030807002003	低压焊接阀门	1.名称:焊接半球阀 2.型号、规格:DN250 3.连接形式:焊接 4.材质：铸钢	个	2			
43	030807003008	低压法兰阀门	1.名称:Y式除污器 2.型号、规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.垫片符合设计及规范要求	个	3			
44	030807003009	低压法兰阀门	1.名称:Y式除污器 2.型号、规格:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.垫片符合设计及规范要求	个	2			
45	030807001005	低压螺纹阀门	1.名称:泄水阀门 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	2			
46	030807005001	低压安全阀门	1.名称:弹簧安全阀 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:法兰连接	个	1			
47	030807003010	低压法兰阀门	1.名称:法兰蝶阀 2.型号、规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.垫片符合设计及规范要求 5.材质：铸钢	个	14			
48	030807003011	低压法兰阀门	1.名称:法兰蝶阀 2.型号、规格:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.垫片符合设计及规范要求 5.材质：铸钢	个	6			
49	030807003012	低压法兰阀门	1.名称:减震喉 2.型号、规格:DN200 3.连接形式:法兰连接	个	14			
50	030807003013	低压法兰阀门	1.名称:减震喉 2.型号、规格:DN250 3.连接形式:法兰连接	个	6			
51	030807003014	低压法兰阀门	1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN200 3.连接形式:法兰连接	个	3			
52	030807003015	低压法兰阀门	1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN250 3.连接形式:法兰连接	个	1			
53	030810002001	低压碳钢焊接法兰	1.材质:平焊法兰 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:焊接 4.垫片符合设计及规范要求	副	14			
54	030810002002	低压碳钢焊接法兰	1.材质:平焊法兰 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:焊接 4.垫片符合设计及规范要求	副	1			
55	030810002003	低压碳钢焊接法兰	1.材质:平焊法兰 2.型号、规格:DN200 3.连接形式:焊接 4.垫片符合设计及规范要求	副	34			
56	030810002004	低压碳钢焊接法兰	1.材质:平焊法兰 2.型号、规格:DN250 3.连接形式:焊接 4.垫片符合设计及规范要求	副	15			
57	030601002016	压力仪表	1.名称:就地压力表（含表弯、针型阀等）	台	15			
58	030601001006	温度仪表	1.名称:就地温度计	支	6			
59	031003014001	热量表	1.类型:热量表 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接	台	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
60	031003013013	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:螺纹旋翼水表 DN50 3.连接形式:法兰连接	个	1			
61	030503006006	传感器	1.名称:压力传感器 2.包含配套针型阀	套	6			
62	030503006007	传感器	1.名称:温度传感器	套	8			
63	031201001001	管道刷油	1.除锈:除轻锈 2.结构类型:管道 3.涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹防锈漆两道	m2	145.05			
64	030815001001	管架制作安装	1.单件支架质量:综合考虑 2.材质:型钢 3.管架形式:详见图纸	kg	1400			
65	031201003001	金属结构刷油	1.除锈:除轻锈 2.结构类型:管架 型钢 3.涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹防锈漆两道	kg	1400			
66	031208002022	管道绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级柔性泡沫橡塑 2.型号规格:管道外径ϕ57mm以内，厚度综合考虑	m3	0.275			
67	031208002023	管道绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级柔性泡沫橡塑 2.型号规格:管道外径ϕ133mm以内，厚度综合考虑	m3	0.2176			
68	031208002024	管道绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级柔性泡沫橡塑 2.型号规格:管道外径ϕ325mm以内，厚度综合考虑	m3	8.83			
69	031208007027	防潮层、保护层	1.材料:难燃性加筋双层铝箔，燃烧等级B1	m2	235.5			
70	030817008001	套管制作安装	1.类型:钢套管 2.规格:DN50	个	1			
71	030817008002	套管制作安装	1.类型:刚性防水套管 2.规格:DN50	个	3			
72	030817008003	套管制作安装	1.类型:刚性防水套管 2.规格:DN250	个	4			
73	030701003001	空调器	1.名称:5P柜式分体空调	台	1			
74	030701003002	空调器	1.名称:3P柜式分体空调	台	1			
75	031005003006	其他成品散热器	1.材质、类型:蓄热式电暖气 2.型号、规格:功率2200W 3.托架刷油设计要求:包含配件	组	2			
	电气系统							
76	030404017138	配电箱	1.名称:换热站预留配电箱HRZAP 2.规格:参考尺寸800×1000×200 3.安装方式:明装 4.含外部接线	台	1			
77	030404017139	配电箱	1.名称:配电室配电箱1AT-PDS 2.规格:参考尺寸500×600×200 3.安装方式:明装 4.含外部接线	台	1			

5E1 2CE9-E6BE-437D-8039-0CE059CADE2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
78	030404017140	配电箱	1.名称:室外空调机配电箱1#RDAT 2.规格:参考尺寸800×1000×200 3.安装方式:明装 4.含外部接线	台	1			
79	030404017141	配电箱	1.名称:消防控制室配电箱1XKSAT 2.规格:参考尺寸600×600×200 3.安装方式:明装 4.含外部接线	台	1			
80	030404017142	配电箱	1.名称:普通配电箱SHAP 2.规格:参考尺寸800×1000×200 3.安装方式:明装 4.含外部接线	台	1			
81	030404017143	配电箱	1.名称:消防电源柜XFSBAT 2.规格:参考尺寸800*600*2200 3.安装方式:明装、落地 4.外部压、接线 5.基础槽钢制作安装	台	1			
82	030404017144	配电箱	1.名称:室外消火栓控制柜XHACW 2.规格:参考尺寸800*600*2200 3.安装方式:明装、落地 4.外部压、接线 5.基础槽钢制作安装	台	1			
83	030404017145	配电箱	1.名称:室内消火栓控制柜XHACN 2.规格:参考尺寸800*600*2200 3.安装方式:明装、落地 4.外部压、接线 5.基础槽钢制作安装	台	1			
84	030404017146	配电箱	1.名称:喷淋泵控制柜PLAC 2.规格:参考尺寸800*600*2000 3.安装方式:明装、落地 4.外部压、接线 5.基础槽钢制作安装	台	1			
85	030411003043	桥架	1.名称:普通电力桥架 2.规格:100×100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.支吊架:制作安装及防腐 6.桥架防火封堵、接地符合规范要求	m	5			
86	030411003044	桥架	1.名称:普通电力桥架 2.规格:200×100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.支吊架:制作安装及防腐 6.桥架防火封堵、接地符合规范要求	m	29.26			
87	030411003045	桥架	1.名称:消防电力桥架（中间设防火隔板） 2.规格:(200+200)×100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.支吊架:制作安装及防腐 6.桥架防火封堵、接地符合规范要求	m	36.8			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
88	030411001117	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	195.69			
89	030411001118	配管	1.材质:塑料管 2.规格:PVC20 3.配置形式:暗配 4.含接线盒	m	254.4			
90	030411001119	配管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:明配 4.含接线盒	m	138.82			
91	030411001120	配管	1.名称:镀锌钢管 2.材质、规格:SC25 3.配置形式:明配 4.含接线盒	m	28.6			
92	030411001121	配管	1.名称:镀锌钢管 2.材质、规格:SC25 3.配置形式:暗配 4.含接线盒	m	22			
93	030411001122	配管	1.名称:镀锌钢管 2.材质、规格:SC32 3.配置形式:明配	m	5			
94	030411001123	配管	1.名称:镀锌钢管 2.材质、规格:SC50 3.配置形式:明配	m	8			
95	030408003001	电缆保护管	1.名称:镀锌钢管 2.材质、规格:SC80 3.敷设方式:埋地	m	66			
96	030408003002	电缆保护管	1.名称:镀锌钢管 2.材质、规格:SC100 3.敷设方式:明装	m	6			
97	030408003003	电缆保护管	1.名称:镀锌钢管 2.材质、规格:SC150 3.敷设方式:埋地	m	142			
98	030408001050	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.型号、规格:YJY-4*2.5 3.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4.含电缆头制作及安装	m	38.94			
99	030408001051	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.型号、规格:WDZN-YJY-4*2.5 3.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4.含电缆头制作及安装	m	19.8			
100	030408001052	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.型号、规格:WDZN-YJY-5*4 3.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4.含电缆头制作及安装	m	22			
101	030408001053	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.型号、规格:WDZN-YJY-5*6 3.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4.含电缆头制作及安装	m	30.25			
102	030408001054	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.型号、规格:WDZN-YJY-3×25 3.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4.含电缆头制作及安装	m	40.48			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
103	030408001055	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.型号、规格:WDZN-YJY-3×25+1×16 3.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4.含电缆头制作及安装	m	38.06			
104	030408001056	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.型号、规格:ZR-YJY-4×35+1×16 3.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4.含电缆头制作及安装	m	36.85			
105	030408001057	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZN-YJY-3×95 3.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4.含电缆头制作及安装	m	33.66			
106	030408001058	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZN-YJY-3×95+1×50 3.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4.含电缆头制作及安装	m	49.94			
107	030408001059	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZN-YJY-3×150 3.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4.含电缆头制作及安装	m	45.98			
108	030408001060	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZN-YJY-3×150+1×95 3.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4.含电缆头制作及安装	m	35.64			
109	030408001061	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.型号、规格:ZR-YJV-5*4 3.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4.含电缆头制作及安装	m	24.75			
110	030408001062	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.型号、规格:ZR-YJV-5*10 3.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4.含电缆头制作及安装	m	24.75			
111	030408001063	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.型号、规格:ZR-YJV-5*16 3.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4.含电缆头制作及安装	m	33.66			
112	030408001064	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:ZR-YJV-4×95+1×50 3.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 4.含电缆头制作及安装	m	40.92			
113	030411004131	配线	1.名称:铜芯绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:BV-2.5mm2	m	302.5			
114	030411004132	配线	1.名称:铜芯绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:BV-4mm2	m	490.6			
115	030411004133	配线	1.名称:铜芯绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-BV-2.5mm2	m	545.6			

5E1A2CF9-E6BE-4D-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
116	030411004134	配线	1.名称:铜芯绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-BV-4mm2	m	277.2			
117	030411004135	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式、部位:管内或线槽内配线 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2	m	228.8			
118	030411004136	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式、部位:管内或线槽内配线 3.型号、规格:WDZN-BYJ-4mm2	m	215.6			
119	030404034037	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:10A	个	3			
120	030404034038	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:10A	个	1			
121	030404034039	照明开关	1.名称:三联单控开关 2.规格:10A	个	1			
122	030404035028	插座	1.名称:五孔插座 2.规格:10A	个	11			
123	030404035029	插座	1.名称:带保护接点密闭插座 2.规格:10A	个	18			
124	030404035030	插座	1.名称:三孔插座 2.规格:16A	个	2			
125	030412001027	普通灯具	1.名称:防水防尘灯 2.规格:18W 3.安装方式:吸顶式	套	2			
126	030412005016	荧光灯	1.名称:双管防水荧光灯 2.规格:2×32W 3.安装形式:吸顶式	套	30			
127	030412005017	荧光灯	1.名称:双管应急灯具，自带蓄电池 2.规格:2×18W 3.安装形式:吸顶式	套	36			
128	030409005011	避雷网	1.材质:热镀锌圆钢 2.规格:Φ10 3.符合设计及规范验收要求	m	384.45			
129	030409003009	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装部位:利用建筑物主筋引下，含接地电阻测试点 3.符合设计及规范验收要求	m	107.94			
130	030409008009	等电位端子箱	1.名称:总等电位箱MEB 2.规格:300×200×120	套	6			
131	030409004009	均压环	1.基础圈梁水平钢筋连成闭合回路，并应与防雷装置的引下线相连接 2.柱主筋与圈梁钢筋焊接 3.符合设计及规范验收要求	m	362.46			
132	030409002014	接地母线	1.材质:不锈钢扁钢 2.规格:40×4 3.安装形式:砖、混结构暗敷设	m	10			
133	030409002015	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:40×4 3.安装形式:砖、混结构明敷设	m	15			
	应急照明系统							

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
134	030404017147	配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源1XKSAEPS(0.35KVA) 2.安装方式:壁挂 3.含外部接线	台	1			
135	030404017148	配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源1PDSAEPS(0.35KVA) 2.安装方式:壁挂 3.含外部接线	台	1			
136	030404017149	配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源XFSBAEPS(0.35KVA) 2.安装方式:壁挂 3.含外部接线	台	1			
137	030411001124	配管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	123.2			
138	030411004137	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:WDZN-RYJSP-2×2.5mm2	m	135.6			
139	030412004036	装饰灯	1.名称:应急灯(A型) 2.规格:5W 3.安装方式:吸顶式	套	12			
140	030412004037	装饰灯	1.名称:集中电源疏散照明灯(A型) 2.规格:3W 3.安装方式:墙壁式	套	4			
141	030412004038	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.规格:1W 3.安装方式:墙壁式	套	4			
142	030412004039	装饰灯	1.名称:楼层标志灯 2.规格:1W 3.安装方式:墙壁式	套	1			
143	030412004040	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:1W 3.安装方式:墙壁式	套	1			

5E112CF9-E6BE-4570-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
144	030413002056	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ20	m	50			
	送排风系统							
145	030108003021	轴流通风机	1.名称:低噪声轴流风机 2.型号:PF-1、PF-2 3.规格:风量4800m3/h，风压350Pa，转速1450rpm，功率0.75KW，噪声76dB(A)，其它参数详见设计图纸 4.含软管接口、减震器、支架制作及安装等 5.含风机检查接线及调试	台	2			
146	030702001031	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:δ0.6 4.接口形式:咬口 5.连接方式:共板法兰连接	m2	30.87			
147	030702001032	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:δ0.75 4.接口形式:咬口 5.连接方式:共板法兰连接	m2	8.14			
148	030703011026	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.规格:500×400	个	4			
149	030703011027	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:800×500	个	2			
150	030704001011	通风工程检测、调试		系统	1			
	自动报警							
151	030411003046	桥架	1.名称:消防报警桥架（设防火隔板） 2.规格:100×50 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.支吊架:制作安装及防腐 6.桥架防火封堵、接地符合规范要求	m	7.5			
152	030411001125	配管	1.名称:镀锌钢管 2.材质、规格:SC50 3.敷设方式:埋地	m	8			
153	030408002008	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:NH-KVV-6×1.5 3.敷设方式、部位:穿管或桥架内敷设 4.含控制电缆头制作及安装	m	84.48			
154	030408002009	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:NH-KVV-4×1.5mm2 3.敷设方式、部位:穿管或桥架内敷设 4.含控制电缆头制作及安装	m	161.49			
155	030411001126	配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:砖、混凝土结构明配	m	124.5			
156	030411001127	配管	1.名称:镀锌钢管 2.材质、规格:SC25 3.配置形式:暗配	m	100.5			
157	030411001128	配管	1.名称:镀锌钢管 2.材质、规格:SC32 3.配置形式:暗配	m	50			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
158	030904017001	报警联动一体机	1.安装方式:落地安装 2.控制点数:3200点内 3.含总线制手动键盘、多线联动控制盘、总线消防电话总机、手提式消防电话分机、广播功率放大器、消防控制室图形显示装置及软件、直流电源、控制中心机柜及操作台、打印机、119联网接口等满足消防验收要求的成套设备	台	1			
159	030905001005	自动报警系统调试	1.名称:自动报警系统调试 2.点数:3200点以内	系统	1			
160	030904009010	区域报警控制箱	1.名称:消防电源监控主机 2.安装方式:壁挂式 3.控制点数量:256点以内	台	1			
161	030905001006	自动报警系统调试	1.名称：消防设备电源监控系统调试	系统	1			
162	030904009011	区域报警控制箱	1.名称:防火门监控主机 2.安装方式:壁挂式 3.控制点数量:400点以内	台	1			
163	030905001007	自动报警系统调试	1.名称：防火门监控系统调试	系统	1			
164	030904009012	区域报警控制箱	1.名称:电气火灾监控主机 2.安装方式:壁挂式 3.控制点数量:256点以内	台	1			
165	030905001008	自动报警系统调试	1.名称：电气火灾监控系统调试	系统	1			
166	030904013001	联动控制主机	1.名称:应急照明控制器 2.安装方式:壁挂式 3.控制点数量:2000点以内	台	2			
167	030905001009	自动报警系统调试	1.名称：应急照明系统调试 1.点数：2000点以内	系统	2			
168	030904011006	远程控制箱(柜)	1.名称：风机、水泵等直启箱	台	1			
169	030602001001	显示仪表	1.名称:消防水箱、消防水池液位显示装置 2.安装方式:壁挂	台	1			
	气体灭火系统							
170	030902009002	无管网气体灭火装置	1.类型:悬挂式超细干粉灭火装置 2.规格:FZX-ACT10/1.2-PAVLN 3.含悬挂支架及预埋件、压力指示器、温控模块等配套附件	套	15			
171	030904001017	点型探测器	1.名称:感温火灾探测器	个	16			
172	030904001018	点型探测器	1.名称:感烟火灾探测器	个	8			
173	030904005016	声光报警器	1.名称:声光报警器	个	4			
174	030904003021	按钮	1.名称:紧急启停按钮	个	2			
175	030904003022	按钮	1.名称:手动/自动转换开关	个	2			
176	030904005017	声光报警器	1.名称:气体喷洒指示灯	个	2			
177	030904009013	报警控制箱	1.名称:气体灭火控制器 2.安装方式:壁挂式 3.控制点数量:64点以内	台	1			
178	030411001129	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含接线盒	m	25.8			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
179	030411001130	配管	1.名称:镀锌钢管 2.材质、规格:SC20 3.配置形式:暗配	m	197.5			
180	030411004138	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-RVS-2×1.5mm2	m	158.025			
181	030411004139	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-RVS-2×2.5mm2	m	65.9			
182	030411004140	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内或线槽内配线 3.规格:NH-RVSP-2×2.5mm2	m	20			
183	030413002057	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ20	m	35			
	消防泵房							
184	030109001003	离心式泵	1.名称:室外消火栓加压泵 2.性能参数:Q=40L/S，H=0.4MPa，N=30KW 3.含减震器安装、联动调试	台	2			
185	030109001004	离心式泵	1.名称:室内消火栓加压泵 2.性能参数:Q=30L/s,H=0.95MPa,N=75kW 3.含减震器安装、联动调试	台	2			
186	030109001005	离心式泵	1.名称:自动喷洒加压泵 2.性能参数:Q=55L/S，H=1.05MPa，N=110KW 3.含减震器安装、联动调试	台	2			
187	031006002004	稳压给水设备	1.设备名称:室外消火栓系统稳压设备 2.主要技术参数:XW（L）-Ⅱ-1.5-30-ADL，Vx=150L,配泵Q=1.5L/s，H=30米，N=1.1KW，水泵一备一用 3.含稳压罐、泵、配套控制箱、管路、附件连接及泵组底座等 4.包含地脚螺栓、二次灌浆等	套	1			
188	030406006001	低压交流异步电动机	1.名称:电机检查接线及调试 2.容量(kW):3KW以下	台	1			
189	030406006002	低压交流异步电动机	1.名称:电机检查接线及调试 2.容量(kW):13KW以下	台	2			
190	030406006003	低压交流异步电动机	1.名称:电机检查接线及调试 2.容量(kW):30KW以下	台	2			
191	030406006004	低压交流异步电动机	1.名称:电机检查接线及调试 2.容量(kW):100KW以下	台	2			
192	030406006005	低压交流异步电动机	1.名称:电机检查接线及调试 2.容量(kW):220KW以下	台	2			
193	031006013001	消毒器、消毒锅	1.类型:水池自洁消毒器 2.规格、型号:WTS-2B,功率小于等于300W,220V交流电源,50Hz	台	6			

5E1120C0-EB1F-4053-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
194	030601004004	流量仪表	1.名称:磁翻板液位计 2.规格:工作压力≤1.6MPa，工作温度≤200 C 3.含传感器及信号线缆等配套附件	台	3			
195	030801001007	低压碳钢管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见设计说明	m	24.52			
196	031001007029	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:消防水 3.材质、规格:钢丝骨架塑料复合管DN150 4.连接形式:电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明	m	26			
197	031001003001	不锈钢管	1.材质:不锈钢 2.规格:DN150 3.连接方法:卡压连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见设计说明 5.含18目防虫网	m	8.4			
198	030801001008	低压碳钢管	1.材质:热浸镀锌无缝钢管 2.规格:DN300 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见设计说明	m	7.8			
199	030801001009	低压碳钢管	1.材质:热浸镀锌无缝钢管 2.规格:DN200 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见设计说明	m	21			
200	030801001010	低压碳钢管	1.材质:热浸镀锌无缝钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见设计说明	m	13.01			
201	030801001011	低压碳钢管	1.材质:热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见设计说明	m	86.1			
202	030801001012	低压碳钢管	1.材质:热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见设计说明	m	75.6			
203	030801001013	低压碳钢管	1.材质:热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见设计说明	m	7.35			
204	030801001014	低压碳钢管	1.材质:内外壁热镀锌钢管 2.规格:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见设计说明	m	43.86			
205	030801001015	低压碳钢管	1.材质:内外壁热镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见设计说明	m	27.3			

5E112CF0-E6BE-4D0-8039-0CE059CADE2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
206	030801001016	低压碳钢管	1.材质:内外壁热镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见设计说明	m	1.26			
207	030804001015	低压碳钢管件	1.材质:吸水喇叭口 2.规格:DN300 3.连接方式:卡箍连接	个	2			
208	030804001016	低压碳钢管件	1.材质:吸水喇叭口 2.规格:DN200 3.连接方式:卡箍连接	个	4			
209	030804001017	低压碳钢管件	1.材质:吸水喇叭口 2.规格:DN50 3.连接方式:卡箍连接	个	2			
210	030807003016	低压法兰阀门	1.名称:球墨铸铁闸阀 2.型号、规格:DN300 3.连接形式:法兰连接	个	1			
211	030807003017	低压法兰阀门	1.名称:球墨铸铁闸阀 2.型号、规格:DN200 3.连接形式:法兰连接	个	6			
212	030807003018	低压法兰阀门	1.名称:球墨铸铁闸阀 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接	个	16			
213	030807003019	低压法兰阀门	1.名称:球墨铸铁闸阀 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	16			
214	030807003020	低压法兰阀门	1.名称:球墨铸铁闸阀 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:法兰连接	个	6			
215	030807003021	低压法兰阀门	1.名称:球墨铸铁闸阀 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:法兰连接	个	4			
216	030807003022	低压法兰阀门	1.名称:遥控信号阀 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接	个	3			
217	030807003023	低压法兰阀门	1.名称:截止阀 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接	个	6			
218	030807003024	低压法兰阀门	1.名称:泄压阀 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	3			
219	030807003025	低压法兰阀门	1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接	个	6			
220	030807003026	低压法兰阀门	1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	1			
221	030807003027	低压法兰阀门	1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:法兰连接	个	2			
222	030807003028	低压法兰阀门	1.名称:旋翼式水表 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	1			
223	030807003029	低压法兰阀门	1.名称:过滤器 2.型号、规格:DN200 3.连接形式:法兰连接	个	6			
224	030807003030	低压法兰阀门	1.名称:过滤器 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	4			
225	030807003031	低压法兰阀门	1.名称:过滤器 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:法兰连接	个	2			

5E1A2CE0-16BE-4D7D-8039-0CE059CAD7E2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
226	030807003032	低压法兰阀门	1.名称:可曲挠橡胶接头 2.型号、规格:DN200 3.连接形式:法兰连接	个	6			
227	030807003033	低压法兰阀门	1.名称:可曲挠橡胶接头 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接	个	6			
228	030807003034	低压法兰阀门	1.名称:可曲挠橡胶接头 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	4			
229	030807003035	低压法兰阀门	1.名称:可曲挠橡胶接头 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:法兰连接	个	4			
230	030807003036	低压法兰阀门	1.名称:液压水位控制阀 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	4			
231	030807003037	低压法兰阀门	1.名称:浮球阀 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	4			
232	030807003038	低压法兰阀门	1.名称:流量开关 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	3			
233	030807003039	低压法兰阀门	1.名称:水锤消除器 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接	个	6			
234	030901011001	室外消火栓	1.安装方式:室外地下式消火栓 2.型号、规格:DN150 3.附件材质、规格:DN150	套	2			
235	030601002017	压力仪表	1.名称:压力开关 2.规格、型号：DN150	台	6			
236	030601002018	压力仪表	1.名称:压力表 2.含旋塞阀、表弯制作及安装	台	20			
237	030804001018	低压碳钢管件	1.材质:衬塑正三通 2.规格:DN100 3.连接方式:螺纹连接	个	3			
238	030804001019	低压碳钢管件	1.材质:衬塑弯头 2.规格:DN100*90° 3.连接方式:螺纹连接	个	5			
239	030804001020	低压碳钢管件	1.材质:衬塑接头 2.规格:DN100 3.连接方式:螺纹连接	个	1			
240	030804001021	低压碳钢管件	1.材质:沟槽弯头 2.规格:DN300*90° 3.连接方式:卡箍连接	个	4			
241	030804001022	低压碳钢管件	1.材质:沟槽弯头 2.规格:DN200*90° 3.连接方式:卡箍连接	个	4			
242	030804001023	低压碳钢管件	1.材质:沟槽弯头 2.规格:DN150*90° 3.连接方式:卡箍连接	个	42			
243	030804001024	低压碳钢管件	1.材质:沟槽弯头 2.规格:DN100*90° 3.连接方式:卡箍连接	个	16			
244	030804001025	低压碳钢管件	1.材质:沟槽弯头 2.规格:DN65*90° 3.连接方式:卡箍连接	个	6			
245	030804001026	低压碳钢管件	1.材质:沟槽弯头 2.规格:DN50*90° 3.连接方式:卡箍连接	个	2			
246	030804001027	低压碳钢管件	1.材质:沟槽异径四通 2.规格:DN150*100 3.连接方式:卡箍连接	个	6			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
247	030804001028	低压碳钢管件	1.材质:沟槽正三通 2.规格:DN150 3.连接方式:卡箍连接	个	6			
248	030804001029	低压碳钢管件	1.材质:沟槽正三通 2.规格:DN100 3.连接方式:卡箍连接	个	7			
249	030804001030	低压碳钢管件	1.材质:沟槽异径三通 2.规格:DN100*50 3.连接方式:卡箍连接	个	1			
250	030804001031	低压碳钢管件	1.材质:沟槽变径 2.规格:DN150*100 3.连接方式:卡箍连接	个	4			
251	030804001032	低压碳钢管件	1.材质:沟槽变径 2.规格:DN100*65 3.连接方式:卡箍连接	个	8			
252	030810002005	低压碳钢焊接法兰	1.材质:沟槽法兰 2.型号、规格:DN300 3.连接形式:卡箍连接	副	1			
253	030810002006	低压碳钢焊接法兰	1.材质:沟槽法兰 2.型号、规格:DN200 3.连接形式:卡箍连接	副	18			
254	030810002007	低压碳钢焊接法兰	1.材质:沟槽法兰 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:卡箍连接	副	50			
255	030810002008	低压碳钢焊接法兰	1.材质:沟槽法兰 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:卡箍连接	副	40			
256	030810002009	低压碳钢焊接法兰	1.材质:沟槽法兰 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:卡箍连接	副	6			
257	030810002010	低压碳钢焊接法兰	1.材质:沟槽法兰 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:卡箍连接	副	12			
258	031003003062	焊接法兰阀门	1.类型:电熔法兰 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:电熔连接	副	2			
259	030810001001	低压碳钢螺纹法兰	1.材质:碳钢 2.结构形式:法兰 3.型号、规格:DN80 4.连接方式:螺纹连接	副	6			
260	030810002011	低压碳钢焊接法兰	1.材质:螺纹法兰 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:螺纹连接	副	20			
261	031201001002	管道刷油	1.油漆品种:樟丹漆、红色调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:刷樟丹二道，红色调和漆二道	m2	246.39			
262	030815001002	管架制作安装	1.单件支架质量:综合考虑 2.材质:型钢 3.管架形式:一般管架	kg	321.32			
263	030307005001	设备支架制作安装	1.名称:一般支架 2.材质:型钢	kg	676			
264	031201003002	金属结构刷油	1.除锈:除锈 2.结构类型:管架 型钢 3.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹二道，灰色调和漆二道	kg	997.32			
265	031208002025	管道绝热	1.材料:橡塑保温管(燃烧等级B1)	m3	8.73			
266	031208007028	防潮层、保护层	1.材料:不燃性玻璃布复合铝箔（燃烧等级A)	m2	218.54			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
267	031202002001	管道防腐蚀	1.涂刷(喷)品种:冷底子油一道，石油沥青三道外加保护层（涂层间缠绕玻璃布两层)	m2	15.3			
268	030817008004	套管制作安装	1.名称、类型:柔性防水套管 2.介质规格:DN300 3.套管制作、安装及缝隙填料	个	2			
269	030817008005	套管制作安装	1.名称、类型:柔性防水套管 2.介质规格:DN200 3.套管制作、安装及缝隙填料	个	6			
270	030817008006	套管制作安装	1.名称、类型:柔性防水套管 2.介质规格:DN150 3.套管制作、安装及缝隙填料	个	6			
271	030817008007	套管制作安装	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质规格:DN150 3.套管制作、安装及缝隙填料	个	6			
272	030817008008	套管制作安装	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质规格:DN100 3.套管制作、安装及缝隙填料	个	11			
273	030817008009	套管制作安装	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质规格:DN50 3.套管制作、安装及缝隙填料	个	2			
274	030807001006	低压螺纹阀门	1.类型:试水栓头 2.规格、压力等级:DN65	个	6			
	水泵房							
275	031006001001	变频给水设备	1.设备名称:加压变频供水设备 2.型号、规格:总流量q=54m/h3,H=0.67MPa ,总功率N=22KW，气压罐ϕ600*1800，压力1.0MPa 3.含气压罐、4台泵、自动控制柜、给水装置中配备的阀门、仪表、软接等附件，管路连接及泵组底座等。 4.综合考虑地脚螺栓、二次灌浆等费用。	套	1			
276	030406006006	低压交流异步电动机	1.名称:电机检查接线及调试 2.容量(kW):30KW以下	台	1			
277	031006015003	水箱	1.材质、类型:不锈钢板拼装水箱 2.型号、规格:5000*2000*2500（H），有效容器20立方 3.包含玻璃管液位计、通气管、溢流管、通气帽（带18目不锈钢防虫网）等 4.含50mm橡塑保温，外包0.5mm镀锌铁皮及底座等 5.综合考虑地脚螺栓、二次灌浆等费用。	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
278	031006013002	消毒器、消毒锅	1.类型:自洁水处理器 2.规格、型号:WTS-2B,功率小于等于300W,220V交流电源,50Hz 3.含控制柜	台	1			
279	030801001017	低压碳钢管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN150 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见设计说明	m	2.02			
280	030801001018	低压碳钢管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN125 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见设计说明	m	9.9			
281	030801001019	低压碳钢管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见设计说明	m	10.97			
282	030807003040	低压法兰阀门	1.名称:电磁阀 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:法兰连接	个	2			
283	030807003041	低压法兰阀门	1.名称:浮球阀 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:法兰连接	个	2			
284	030807003042	低压法兰阀门	1.名称:液压水位控制阀 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:法兰连接	个	2			
285	030807003043	低压法兰阀门	1.名称:过滤器 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:法兰连接	个	1			
286	030807003044	低压法兰阀门	1.名称:球墨铸铁闸阀 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接	个	1			
287	030807003045	低压法兰阀门	1.名称:球墨铸铁闸阀 2.型号、规格:DN125 3.连接形式:法兰连接	个	1			
288	030807003046	低压法兰阀门	1.名称:球墨铸铁闸阀 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	1			
289	030807003047	低压法兰阀门	1.名称:球墨铸铁闸阀 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:法兰连接	个	3			
290	030807003048	低压法兰阀门	1.名称:旋翼式水表 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:法兰连接	个	2			
291	030807003049	低压法兰阀门	1.名称:可曲挠橡胶接头 2.型号、规格:DN125 3.连接形式:法兰连接	个	1			
292	030807003050	低压法兰阀门	1.名称:可曲挠橡胶接头 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:法兰连接	个	2			
293	030601002019	压力仪表	1.名称:压力表 2.含旋塞阀、表弯制作及安装	台	1			
294	030804001033	低压碳钢管件	1.材质:衬塑弯头 2.规格:DN150*90° 3.连接方式:螺纹连接	个	1			
295	030804001034	低压碳钢管件	1.材质:衬塑弯头 2.规格:DN125*90° 3.连接方式:螺纹连接	个	4			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
296	030804001035	低压碳钢管件	1.材质:衬塑弯头 2.规格:DN65*90° 3.连接方式:螺纹连接	个	5			
297	030804001036	低压碳钢管件	1.材质:衬塑弯头 2.规格:DN50*90° 3.连接方式:螺纹连接	个	1			
298	030804001037	低压碳钢管件	1.材质:衬塑直接 2.规格:DN125 3.连接方式:螺纹连接	个	1			
299	030804001038	低压碳钢管件	1.材质:衬塑直接 2.规格:DN65 3.连接方式:螺纹连接	个	1			
300	030804001039	低压碳钢管件	1.材质:衬塑三通 2.规格:DN65 3.连接方式:螺纹连接	个	1			
301	030810002012	低压碳钢螺纹法兰	1.材质:碳钢 2.结构形式:法兰 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:螺纹连接	副	1			
302	030810002013	低压碳钢螺纹法兰	1.材质:碳钢 2.结构形式:法兰 3.型号、规格:DN125 4.连接形式:螺纹连接	副	2			
303	030810001002	低压碳钢螺纹法兰	1.材质:碳钢 2.结构形式:法兰 3.型号、规格:DN65 4.连接方式:螺纹连接	副	14			
304	030810004001	低压不锈钢法兰	1.材质:不锈钢 2.结构形式:法兰 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:焊接连接	副	1			
305	030815001003	管架制作安装	1.单件支架质量:综合考虑 2.材质:型钢 3.管架形式:一般管架	kg	65.362			
306	031201003003	金属结构刷油	1.除锈:除锈 2.结构类型:管架 型钢 3.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹二道，灰色调和漆二道	kg	65.36			
307	031208002026	管道绝热	1.材料:橡塑保温管(燃烧等级B1)	m3	0.58			
308	031208007029	防潮层、保护层	1.材料:不燃性玻璃布复合铝箔（燃烧等级A)	m2	13.5			
309	031202002002	管道防腐蚀	1.涂刷(喷)品种:三油两布	m2	1.69			
310	030817008010	套管制作安装	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质规格:DN125 3.套管制作、安装及缝隙填料	个	1			
311	030817008011	套管制作安装	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质规格:DN65 3.套管制作、安装及缝隙填料	个	1			
	给排水系统							
312	030109011001	潜水泵	1.名称:潜水排污泵 2.性能参数：Q=45立方/h，H=0.15MPa，N=4KW 3.含配电箱及配套电缆	台	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
313	031001006102	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:防紫外线PVC-U 3.介质:雨水 4.规格:DN150 5.连接形式:承插粘接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	9.85			
314	031001006103	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:防紫外线PVC-U 3.介质:雨水 4.规格:DN100 5.连接形式:承插粘接 6.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 7.含支吊架制作安装及防腐	m	40			
315	031001006104	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE管DN100 4.连接形式:热熔连接 5.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 6.含支吊架制作安装及防腐	m	2			
316	031001001007	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:螺纹连接 5.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 6.含支吊架制作安装及防腐	m	3.01			
317	031001001008	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.含预留孔洞、打洞、堵洞、套管制作及安装等 6.含支吊架制作安装及防腐	m	5.46			
318	031003002001	螺纹法兰阀门	1.名称:球墨铸铁闸阀 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	2			
319	031003002002	螺纹法兰阀门	1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	2			
320	031003002003	螺纹法兰阀门	1.名称:可曲挠橡胶接头 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.含配套法兰、螺栓、螺母、垫片等	个	2			
321	031004014048	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.材质:铸铁 3.规格:DN150	个	2			
322	031004014049	给、排水附(配)件	1.名称:87型雨水斗 2.材质:铸铁 3.规格:DN100	个	8			
323	030817008012	套管制作安装	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质规格:DN150 3.套管制作、安装及缝隙填料	个	4			

5E1F2CF0-FCBF-4F3E-B039-0CE059CADE2

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
324	030817008013	套管制作安装	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质规格:DN100 3.套管制作、安装及缝隙填料	个	1			
合计								

5E112CF9-E6BE-457D-8039-0CE059CAD7E2

措施项目清单计价汇总表

工程名称:威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目

序号	项目名称	金额（元）
	1#厂房	
	1#厂房±0.000以下土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	1#厂房±0.000以下装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	1#厂房±0.000以上土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	1#厂房±0.000以上装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	1#厂房安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	2#厂房	
	2#厂房±0.000以下土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	2#厂房±0.000以下装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	2#厂房±0.000以上土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	2#厂房±0.000以上装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	2#厂房安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	3#厂房	
	3#厂房±0.000以下土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	3#厂房±0.000以下装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	3#厂房±0.000以上土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	3#厂房±0.000以上装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	3#厂房安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	4#厂房	

5E1...-...-E6BE-457D-8039-0CE059CAD7E2

措施项目清单计价汇总表

工程名称:威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目　　第2页 共3页

序号	项目名称	金额（元）
	4#厂房±0.000以下土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	4#厂房±0.000以下装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	4#厂房±0.000以上土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	4#厂房±0.000以上装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	4#厂房安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	5#厂房	
	5#厂房±0.000以下土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	5#厂房±0.000以下装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	5#厂房±0.000以上土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	5#厂房±0.000以上装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	5#厂房安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	门卫1	
	土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	门卫2	
	土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装工程	

5E1...-...-E0BE-457D-8039-0CE059CAD7E2

措施项目清单计价汇总表

工程名称:威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目 **第3页 共3页**

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	危品库	
	土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	动力中心	
	土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

5E112CF9-E6BE-457D-8039-0CE0590AD7E2

总价措施项目清单与计价表

工程名称:威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	1#厂房				
	1#厂房±0.000以下土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护费				
	1#厂房±0.000以下装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	1#厂房±0.000以上土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护费				
	1#厂房±0.000以上装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	1#厂房安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	2#厂房				
	2#厂房±0.000以下土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护费				
	2#厂房±0.000以下装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	2#厂房±0.000以上土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护费				
	2#厂房±0.000以上装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	2#厂房安装工程				
1	夜间施工				

5E1C2C9-16BE-457D-8039-0CE059CAD7E2

总价措施项目清单与计价表

工程名称:威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目 **第2页 共4页**

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	3#厂房				
	3#厂房±0.000以下土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护费				
	3#厂房±0.000以下装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	3#厂房±0.000以上土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护费				
	3#厂房±0.000以上装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	3#厂房安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	4#厂房				
	4#厂房±0.000以下土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护费				
	4#厂房±0.000以下装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	4#厂房±0.000以上土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护费				
	4#厂房±0.000以上装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				

5E1C8C1-EDBE-457D-8039-0CED59CAD7E2

总价措施项目清单与计价表

工程名称:威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
4	已完工程及设备保护				
	4#厂房安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	5#厂房				
	5#厂房±0.000以下土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护费				
	5#厂房±0.000以下装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	5#厂房±0.000以上土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护费				
	5#厂房±0.000以上装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	5#厂房安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	门卫1				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护费				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	门卫2				

5E1...-8039-0CE0...9CAD7E2

总价措施项目清单与计价表

工程名称:威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目 **第4页 共4页**

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护费				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	危品库				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护费				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	动力中心				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护费				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
合计					

5E1C2C10-E6BE-457D-8039-0CE059CAD7E2

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	1#厂房							
	1#厂房±0.000以下土建工程							
1	011701002001	砼墙脚手架	1.搭设方式：投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度：综合考虑 3.脚手架材质：投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	386.89			
2	011701003001	基础脚手架（桩承台）	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	1408.16			
3	011701003002	基础脚手架（满堂基础）	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	257.67			
4	011702001001	现浇混凝土垫层模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	543.04			
5	011702001002	满堂基础	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	526.19			
6	011702005001	基础梁	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	496.06			
7	011702001003	承台基础	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	3850.85			
8	011702011001	直形墙	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	744.78			
9	011702030001	后浇带	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	12.62			
10	011702027001	台阶	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	22.8			
11	011702016001	平板	支撑高度:1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	107.63			
	1#厂房±0.000以下装饰工程							

5E1120F0-E6B1-4170-8039-0CE059CAD7E2

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	011701002002	装饰脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	166.52			
	1#厂房±0.000以上土建工程							
1	011701002003	外脚手架	1.搭设方式：投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度：综合考虑 3.脚手架材质：投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	15769.37			
2	011701002004	柱脚手架	1.搭设方式：投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度：综合考虑 3.脚手架材质：投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	32981.6			
3	011701003003	砌体脚手架	1.搭设方式：投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度：综合考虑 3.脚手架材质：投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	11144.03			
4	011701002005	砼墙脚手架	1.搭设方式：投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度：综合考虑 3.脚手架材质：投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	1983.84			
5	01B034	电梯井字架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	座	6			
6	01B035	建筑物垂直封闭安全网	1.密目网：符合相关验收要求	m2	15073.3			
7	01B036	建筑物水平安全网	1.楼层平网：符合相关验收要求	m2	8279.02			
8	01B037	垂直运输机械	1.运输机械:投标单位自行考虑 2.范围:综合考虑本次招标范围内该单体工程内的所有工程内容	m2	35871.5			
9	01B038	塔式起重机	1.工作内容:含基础、垫层、预埋螺栓、钢筋、塔式起重机安拆及场外运输等	座	1			
10	01B039	施工电梯	1.工作内容:含基础、垫层、预埋螺栓、钢筋、塔式起重机安拆及场外运输等	座	1			

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11	011702002001	矩形柱	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑 3.含钢筋间隔件 4.部位：1层	m2	2180.03			
12	011702011002	直形墙	1.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.含钢筋间隔件 3.部位：1层	m2	1738.93			
13	011702014001	有梁板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑 3.部位：1层	m2	7921.62			
14	011702002002	矩形柱	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑 3.含钢筋间隔件	m2	7649.22			
15	011702011003	直形墙	1.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.含钢筋间隔件	m2	9693.3			
16	011702014002	有梁板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑	m2	47965.18			
17	011702016002	平板	1.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	305.35			
18	011702024001	楼梯	1.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	896.35			
19	011702022001	雨棚	1.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	28.86			
20	011702003001	构造柱	1.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	4049.7			
21	011702008001	圈梁及压顶	1.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.部位：包含圈梁、窗台压顶、卫生间止水台、门槛、屋面防火隔离带侧边砼墩等	m2	2151.09			
22	011702009001	过梁	1.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	41.38			
23	011702025001	其它构件	1.构件类型：预制小型构件 2.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.部位：门窗边预制块、水簸箕等	m3	3.52			
24	011702002003	设备基础	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑	m2	16.2			

5E1 2CF9-E0B1-4D-8039-0CE059CAD7E2

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	1#厂房±0.000以上装饰工程							
1	011701006001	满堂脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.计算规则：按房间净面积计算	m2	31528.07			
	1#厂房安装工程							
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
	2#厂房							
	2#厂房±0.000以下土建工程							
1	011701003004	基础脚手架（桩承台）	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	3353.2			
2	011702001004	现浇混凝土垫层模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	494.07			
3	011702001005	满堂基础	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	271.04			
4	011702005002	基础梁	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	959.54			
5	011702001006	承台基础	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	2875.09			
6	011702002004	现浇混凝土柱模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高 3.含钢筋间隔件	m2	41.22			
7	011702030002	后浇带直形墙模板	1.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	5.76			
8	011702011004	直形墙	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高 3.含钢筋间隔件	m2	239.89			
9	011702003002	现浇混凝土构造柱模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	5.36			
10	011702027002	台阶	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	22.8			

5E1 2CF0-EDB1-4D-8039-0CE059CAD7E2

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11	011702016003	平板	支撑高度:1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	106.62			
	2#厂房±0.000以下装饰工程							
1	011701002006	装饰脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	427.56			
	2#厂房±0.000以上土建工程							
1	011701002007	外脚手架	1.搭设方式：投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度：综合考虑 3.脚手架材质：投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	12137.568			
2	011701002008	柱脚手架	1.搭设方式：投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度：综合考虑 3.脚手架材质：投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	20407.8			
3	011701003005	砌体脚手架	1.搭设方式：投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度：综合考虑 3.脚手架材质：投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	10910.7			
4	01B084	电梯井字架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	座	6			
5	01B085	建筑物垂直封闭安全网	1.密目网：符合相关验收要求	m2	12821.568			
6	01B086	建筑物水平安全网	1.楼层平网：符合相关验收要求	m2	2326.2			
7	01B087	垂直运输机械	1.运输机械:投标单位自行考虑 2.范围:综合考虑本次招标范围内该单体工程内的所有工程内容	m2	23970.2			
8	01B088	塔式起重机	1.工作内容:含基础、垫层、预埋螺栓、钢筋、塔式起重机安拆及场外运输等	座	1			
9	01B089	施工电梯	1.工作内容:含基础、垫层、预埋螺栓、钢筋、塔式起重机安拆及场外运输等	座	1			

5E112CF0-15BE-4E1B-8039-0CE059CADE2

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10	011702002005	矩形柱	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑 3.含钢筋间隔件 4.部位：1层	m2	1694.17			
11	011702002006	矩形柱	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高 3.含钢筋间隔件	m2	4663.26			
12	011702011005	直形墙	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高 3.含钢筋间隔件	m2	1643.99			
13	011702014003	有梁板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑 3.部位：1层	m2	7447.67			
14	011702014004	有梁板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑	m2	29589.03			
15	011702016004	平板	1.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	10			
16	011702024002	楼梯	1.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	617.99			
17	011702022002	雨棚	1.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	41.5			
18	011702003003	构造柱	1.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	2803.25			
19	011702008002	圈梁及压顶	1.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.部位：包含圈梁、窗台压顶、卫生间止水台、门槛、屋面防火隔离带侧边砼墩等	m2	1523.91			
20	011702009002	过梁	1.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	321.79			
21	011702025002	其它构件	1.构件类型：预制小型构件 2.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.部位：门窗边预制块、水簸箕等	m3	11.12			
22	011702002007	设备基础	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑	m2	25.92			
	2#厂房±0.000以上装饰工程							

5E12CF0-E6BE-4D-8039-0CE059CAD7E2

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	011701006002	满堂脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	22758.54			
	2#厂房安装工程							
1	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007002	高层施工增加		项	1			
	3#厂房							
	3#厂房±0.000以下土建工程							
1	011702001007	现浇混凝土垫层模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	1249.341			
2	011702001008	满堂基础	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高 3.含下翻梁、集水坑	m2	2268.065			
3	011702005003	基础梁	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	366			
4	011702001009	承台基础	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	6744.08			
5	011702011006	直形墙	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	564.17			
6	011702030003	后浇带	1.后浇带部位:墙 2.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	16.96			
7	011702030004	后浇带	1.后浇带部位:筏板 2.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	10.16			
8	011702027003	台阶	1.台阶踏步宽:综合考虑 2.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	28.5			
9	011702039001	现场预制混凝土板模板	1.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m3	0.16			
10	011701002009	外脚手架	1.搭设方式：投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度：综合考虑 3.脚手架材质：投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.部位：桩承台	m2	6540.13			
	3#厂房±0.000以下装饰工程							
	3#厂房±0.000以上土建工程							

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	011701002010	外脚手架	1.搭设方式：投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度：综合考虑 3.脚手架材质：投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	22980.26			
2	011701002011	柱脚手架	1.搭设方式：投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度：综合考虑 3.脚手架材质：投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	50067			
3	011701003006	砌体脚手架	1.搭设方式：投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度：综合考虑 3.脚手架材质：投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	21600.08			
4	01B139	电梯井字架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	座	8			
5	01B140	建筑物垂直封闭安全网	1.密目网：符合相关验收要求	m2	22980.26			
6	01B141	建筑物水平安全网	1.楼层平网：符合相关验收要求	m2	10442.88			
7	01B142	垂直运输机械	1.运输机械:投标单位自行考虑 2.范围:综合考虑本次招标范围内该单体工程内的所有工程内容	m2	55788.42			
8	01B143	塔式起重机	1.工作内容:含基础、垫层、预埋螺栓、钢筋、塔式起重机安拆及场外运输等	座	4			
9	01B144	施工电梯	1.工作内容:含基础、垫层、预埋螺栓、钢筋、塔式起重机安拆及场外运输等	座	2			
10	011702002008	矩形柱	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑 3.钢筋间隔件在综合单价中考虑 4.部位：一层	m2	6718.96			
11	011702002009	矩形柱	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑 3.钢筋间隔件在综合单价中考虑 4.部位：二、三层	m2	9233.37			

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12	011702002010	矩形柱	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑 3.钢筋间隔件在综合单价中考虑 4.部位：四层以上	m2	3248.59			
13	011702014005	有梁板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑 3.部位：一层	m2	25476.83			
14	011702014006	有梁板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑 3.部位：二、三层	m2	47930.38			
15	011702014007	有梁板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑 3.部位：四层以上	m2	22560.84			
16	011702011007	直形墙	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑 3.钢筋间隔件在综合单价中考虑	m2	2310.97			
17	011702024003	楼梯	1.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	1602.32			
18	011702022003	雨棚	1.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	61.9			
19	011702021001	栏板	1.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	28.56			
20	011702003004	构造柱	1.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	2194.72			
21	011702008003	圈梁及压顶	1.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.部位：包含圈梁、窗台压顶、卫生间止水台、门槛、屋面防火隔离带侧边砼墩等	m2	2111.82			
22	011702009003	过梁	1.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	162.41			
23	011702009004	预制过梁	1.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m3	10.94			
24	011702022004	天沟、檐沟	1.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	433.98			
25	011702030005	后浇带	1.后浇带部位:有梁板 2.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	2092.53			

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
26	011702030006	后浇带	1.后浇带部位:墙 2.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	26.88			
27	011702025003	其它构件	1.构件类型：预制小型构件 2.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.部位：门窗边预制块、水簸箕等	m3	2.5			
	3#厂房±0.000以上装饰工程							
1	011701006003	满堂脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.计算规则:按室内净面积计算，不扣柱、垛所占面积	m2	53062.09			
	3#厂房安装工程							
1	031301017003	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007003	高层施工增加		项	1			
	4#厂房							
	4#厂房±0.000以下土建工程							
1	011701003007	基础脚手架（桩承台）	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	3353.2			
2	011702001010	现浇混凝土垫层模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	494.07			
3	011702001011	满堂基础	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	271.04			
4	011702005004	基础梁	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	959.54			
5	011702001012	承台基础	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	2875.09			
6	011702002011	现浇混凝土柱模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高 3.含钢筋间隔件	m2	41.22			
7	011702030007	后浇带直形墙模板	1.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	5.76			

5E1120F0-E0B2-4078-8039-0CE059CAD7E2

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8	011702011008	直形墙	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高 3.含钢筋间隔件	m2	239.89			
9	011702003005	现浇混凝土构造柱模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	5.36			
10	011702027004	台阶	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	22.8			
11	011702016005	平板	支撑高度:1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	106.62			
	4#厂房±0.000以下装饰工程							
1	011701002012	装饰脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	427.56			
	4#厂房±0.000以上土建工程							
1	011701002013	外脚手架	1.搭设方式：投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度：综合考虑 3.脚手架材质：投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	12137.568			
2	011701002014	柱脚手架	1.搭设方式：投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度：综合考虑 3.脚手架材质：投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	20407.8			
3	011701003008	砌体脚手架	1.搭设方式：投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度：综合考虑 3.脚手架材质：投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	10910.7			
4	01B188	电梯井字架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	座	6			
5	01B189	建筑物垂直封闭安全网	1.密目网：符合相关验收要求	m2	12821.568			
6	01B190	建筑物水平安全网	1.楼层平网：符合相关验收要求	m2	2326.2			

5E1F2CF9-E6BE-4B7D-8039-0CE059CAD7E2

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7	01B191	垂直运输机械	1.运输机械:投标单位自行考虑 2.范围:综合考虑本次招标范围内该单体工程内的所有工程内容	m2	23970.2			
8	01B192	塔式起重机	1.工作内容:含基础、垫层、预埋螺栓、钢筋、塔式起重机安拆及场外运输等	座	1			
9	01B193	施工电梯	1.工作内容:含基础、垫层、预埋螺栓、钢筋、塔式起重机安拆及场外运输等	座	1			
10	011702002012	矩形柱	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑 3.含钢筋间隔件 4.部位：1层	m2	1694.17			
11	011702002013	矩形柱	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高 3.含钢筋间隔件	m2	4663.26			
12	011702011009	直形墙	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高 3.含钢筋间隔件	m2	1643.99			
13	011702014008	有梁板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑 3.部位：1层	m2	7447.67			
14	011702014009	有梁板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑	m2	29589.03			
15	011702016006	平板	1.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	10			
16	011702024004	楼梯	1.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	617.99			
17	011702022005	雨棚	1.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	41.5			
18	011702003006	构造柱	1.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	2803.25			
19	011702008004	圈梁及压顶	1.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.部位：包含圈梁、窗台压顶、卫生间止水台、门槛、屋面防火隔离带侧边砼墩等	m2	1523.91			
20	011702009005	过梁	1.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	321.79			

5E1120F9-E6BE-4715-8039-0CE059CAD7E2

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
21	011702025004	其它构件	1.构件类型：预制小型构件 2.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.部位：门窗边预制块、水簸箕等	m3	11.12			
22	011702002014	设备基础	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑	m2	25.92			
	4#厂房±0.000以上装饰工程							
1	011701006004	满堂脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	22758.54			
	4#厂房安装工程							
1	031301017004	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007004	高层施工增加		项	1			
	5#厂房							
	5#厂房±0.000以下土建工程							
1	011701002015	砼墙脚手架	1.搭设方式：投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度：综合考虑 3.脚手架材质：投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	386.89			
2	011701003009	基础脚手架（桩承台）	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	1408.16			
3	011701003010	基础脚手架（满堂基础）	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	257.67			
4	011702001013	现浇混凝土垫层模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	543.04			
5	011702001014	满堂基础	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	526.19			
6	011702005005	基础梁	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	496.06			
7	011702001015	承台基础	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	3850.85			

5E1 20F0-FBB1-4D10-8039-00E059CAD7E2

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8	011702011010	直形墙	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	744.78			
9	011702030008	后浇带	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	12.62			
10	011702027005	台阶	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	22.8			
11	011702016007	平板	支撑高度:1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	107.63			
	5#厂房±0.000以下装饰工程							
1	011701002016	装饰脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	166.52			
	5#厂房±0.000以上土建工程							
1	011701002017	外脚手架	1.搭设方式：投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度：综合考虑 3.脚手架材质：投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	15769.37			
2	011701002018	柱脚手架	1.搭设方式：投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度：综合考虑 3.脚手架材质：投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	32981.6			
3	011701003011	砌体脚手架	1.搭设方式：投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度：综合考虑 3.脚手架材质：投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	11144.03			
4	011701002019	砼墙脚手架	1.搭设方式：投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度：综合考虑 3.脚手架材质：投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	1983.84			
5	01B235	电梯井字架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	座	6			

5E12CF0-E0BF-B7D-8039-0CE059CAD7E2

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6	01B236	建筑物垂直封闭安全网	1.密目网：符合相关验收要求	m2	15073.3			
7	01B237	建筑物水平安全网	1.楼层平网：符合相关验收要求	m2	8279.02			
8	01B238	垂直运输机械	1.运输机械:投标单位自行考虑 2.范围:综合考虑本次招标范围内该单体工程内的所有工程内容	m2	35724.41			
9	01B239	塔式起重机	1.工作内容:含基础、垫层、预埋螺栓、钢筋、塔式起重机安拆及场外运输等	座	1			
10	01B240	施工电梯	1.工作内容:含基础、垫层、预埋螺栓、钢筋、塔式起重机安拆及场外运输等	座	1			
11	011702002015	矩形柱	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑 3.含钢筋间隔件 4.部位：1层	m2	2180.03			
12	011702011011	直形墙	1.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.含钢筋间隔件 3.部位：1层	m2	1738.93			
13	011702014010	有梁板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑 3.部位：1层	m2	7921.62			
14	011702002016	矩形柱	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑 3.含钢筋间隔件	m2	7649.22			
15	011702011012	直形墙	1.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.含钢筋间隔件	m2	9693.3			
16	011702014011	有梁板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑	m2	47965.18			
17	011702016008	平板	1.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	305.35			
18	011702024005	楼梯	1.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	896.35			
19	011702022006	雨棚	1.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	28.86			
20	011702003007	构造柱	1.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	4049.7			

5E1120F0-E6B1-4570-8039-0CE059CAD7E2

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
21	011702008005	圈梁及压顶	1.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.部位：包含圈梁、窗台压顶、卫生间止水台、门槛、屋面防火隔离带侧边砼墩等	m2	2151.09			
22	011702009006	过梁	1.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	41.38			
23	011702025005	其它构件	1.构件类型：预制小型构件 2.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.部位：门窗边预制块、水簸箕等	m3	3.52			
24	011702002017	设备基础	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑	m2	16.2			
	5#厂房±0.000以上装饰工程							
1	011701006005	满堂脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.计算规则：按房间净面积计算	m2	31528.07			
	5#厂房安装工程							
1	031301017005	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007005	高层施工增加		项	1			
	门卫1							
	土建工程							
1	011701002020	外脚手架	1.搭设方式：投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度：综合考虑 3.脚手架材质：投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.综合考虑安全网、密目网的费用 5.计算规则:按外墙外边线长度乘以高度，以面积计算	m2	134.1			
2	011701002021	柱脚手架	1.搭设方式：投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度：综合考虑 3.脚手架材质：投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	129.48			
3	011701003012	砌体脚手架	1.搭设方式：投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度：综合考虑 3.脚手架材质：投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	25.99			

5E1 2CF9-E6BE-47D-8039-0CE059CAD7E2

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4	01B261	垂直运输机械	1.运输机械:投标单位自行考虑 2.范围:综合考虑本次招标范围内该单体工程内的所有工程内容	m2	32.4			
5	011702001016	现浇混凝土垫层模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	16.97			
6	011702001017	承台基础	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	12.9			
7	011702001018	基础	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.部位：筏板、下翻梁	m2	31.28			
8	011702002018	矩形柱	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑 3.钢筋间隔件在综合单价中考虑	m2	27.9			
9	011702014012	有梁板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑	m2	72.12			
10	011702008006	圈梁及压顶	1.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.部位：包含圈梁、窗台压顶、卫生间止水台、门槛、屋面防火隔离带侧边砼墩等	m2	2.43			
11	011702022007	雨棚	1.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	1.64			
12	011702003008	构造柱	1.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	6.16			
13	011702009007	预制过梁	1.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m3	0.09			
14	011702022008	天沟、檐沟	1.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	42.19			
	装饰工程							
1	011701003013	装饰脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.含天棚、墙面等所有内装饰脚手架	项	1			
	安装工程							
1	031301017006	脚手架搭拆		项	1			
	门卫2							
	土建工程							

5E1...-E6B...-...-8039-0CE059CAD7E2

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	011701002022	外脚手架	1.搭设方式：投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度：综合考虑 3.脚手架材质：投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.综合考虑安全网、密目网的费用 5.计算规则:按外墙外边线长度乘以高度，以面积计算	m2	134.1			
2	011701002023	柱脚手架	1.搭设方式：投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度：综合考虑 3.脚手架材质：投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	129.48			
3	011701003014	砌体脚手架	1.搭设方式：投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度：综合考虑 3.脚手架材质：投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	25.99			
4	01B285	垂直运输机械	1.运输机械:投标单位自行考虑 2.范围:综合考虑本次招标范围内该单体工程内的所有工程内容	m2	32.4			
5	011702001019	现浇混凝土垫层模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	16.97			
6	011702001020	承台基础	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	12.9			
7	011702001021	基础	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.部位：筏板、下翻梁	m2	31.28			
8	011702002019	矩形柱	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑 3.钢筋间隔件在综合单价中考虑	m2	27.9			
9	011702014013	有梁板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑	m2	72.12			
10	011702008007	圈梁及压顶	1.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.部位：包含圈梁、窗台压顶、卫生间止水台、门槛、屋面防火隔离带侧边砼墩等	m2	2.43			
11	011702022009	雨棚	1.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	1.64			

5E1 20F9-E6BE-4715-8039-0CE059CAD7E2

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12	011702003009	构造柱	1.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	6.16			
13	011702009008	预制过梁	1.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m3	0.09			
14	011702022010	天沟、檐沟	1.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	42.19			
	装饰工程							
1	011701003015	装饰脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.含天棚、墙面等所有内装饰脚手架	项	1			
	安装工程							
1	031301017007	脚手架搭拆		项	1			
	危品库							
	土建工程							
1	011701002024	外脚手架	1.搭设方式：投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度：综合考虑 3.脚手架材质：投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.综合考虑安全网、密目网的费用 5.计算规则:按外墙外边线长度乘以高度，以面积计算	m2	206.8			
2	011701002025	柱脚手架	1.搭设方式：投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度：综合考虑 3.脚手架材质：投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	176.64			
3	01B308	垂直运输机械	1.运输机械:投标单位自行考虑 2.范围:综合考虑本次招标范围内该单体工程内的所有工程内容	m2	105			
4	011702001022	现浇混凝土垫层模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	25.95			
5	011702001023	承台基础	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	32.35			
6	011702001024	基础	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.部位：筏板、下翻梁、集水坑、排水沟	m2	49.32			

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7	011702002020	矩形柱	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑 3.钢筋间隔件在综合单价中考虑	m2	32.53			
8	011702014014	有梁板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑	m2	135.17			
9	011702003010	构造柱	1.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	5.04			
10	011702021002	栏板	1.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	20.98			
11	011702008008	圈梁及压顶	1.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.部位：包含圈梁、窗台压顶、卫生间止水台、门槛、屋面防火隔离带侧边砼墩等	m2	2.25			
12	011702022011	雨棚	1.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	3.576			
13	011702016009	平板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.部位：集水坑顶板	m2	2.5			
	装饰工程							
1	011701003016	装饰脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.含天棚、墙面等所有内装饰脚手架	项	1			
	安装工程							
1	031301017008	脚手架搭拆		项	1			
	动力中心							
	土建工程							
1	011701002026	外脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.综合考虑安全网、密目网的费用 5.计算规则:按外墙外边线长度乘以高度，以面积计算	m2	980.94			

5E112CF9-E6BE-4[illegible]-8039-0CE059CAD7E2

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2	011701002027	外脚手架（柱）	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.计算规则:按设计图示结构外围周长另加3.6m，乘以设计柱高以平方米计算	m2	718.8			
3	011701002028	外脚手架（砼墙）	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	279.37			
4	011701003017	砌筑脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	310.9			
5	011703001001	垂直运输机械	1.运输机械:投标单位自行考虑 2.范围:综合考虑本次招标范围内该单体工程内的所有工程内容	m2	957.48			
6	011702001025	基础垫层模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.部位：桩承台、筏板、下翻梁、集水坑、排水沟	m2	95.14			
7	011702001026	基础	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.部位：桩承台	m2	92.83			
8	011702001027	基础	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.部位：筏板、下翻梁、集水坑、排水沟	m2	197.283			
9	011702002021	矩形柱	1.计算规则:按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算 2.工作内容:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂、钢筋间隔件等 3.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 4.包含模板支撑超高	m2	160.51			
10	011702011013	直形墙	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高，包含止水螺栓安装、拆除、处理、钢筋间隔件等的费用	m2	1184.52			

5E12C9-E6B...-8039-0CE059CAD7E2

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11	011702014015	有梁板	1.计算规则:按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算 2.工作内容:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 3.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 4.包含模板支撑超高	m2	1328.79			
12	011702021003	栏板	1.支撑高度:综合考虑 2.计算规则:按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 4.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	192.39			
13	011702008009	圈梁	1.计算规则:按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算 2.工作内容:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 3.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 4.部位：窗台压顶等	m2	3.84			
14	011702003011	构造柱	1.计算规则:按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算 2.工作内容:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 3.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 4.包含模板支撑超高	m2	73.25			
15	011702023001	雨篷	1.计算规则:按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算 2.工作内容:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	18.6			
16	011702016010	平板	1.计算规则:按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算 2.工作内容:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 3.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 4.部位：集水坑顶板	m2	2.5			
17	01B330	砖胎膜	1.工作内容：包括砖砌筑、砂浆抹面等	m2	140.98			

5E120F9-E6B-8039-0CE059CAD7E2

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18	011702001028	现浇混凝土集水坑、排水沟模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	73.01			
19	011702025006	设备基础	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.部位：水箱基础	m2	19.32			
	装饰工程							
1	011701003018	装饰脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.含天棚、墙面等所有内装饰脚手架	项	1			
	安装工程							
1	031301017009	脚手架搭拆		项	1			
合计								

5E112CF9-E6BE-457D-8039-0CE059CAD7E2

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	1#厂房			
	1#厂房±0.000以下土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	1#厂房±0.000以下装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	1#厂房±0.000以上土建工程			
1	暂列金额	项	2600000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		2600000.00	
	1#厂房±0.000以上装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	1#厂房安装工程			
1	暂列金额	项	200000.00	详见暂列金额表
2	承包人分包的专业工程暂估价	项	350000.00	详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工	项		详见计日工表
5	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
6	其他检验试验费	项		
7	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
8	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8		550000.00	
	2#厂房			
	2#厂房±0.000以下土建工程			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	2#厂房±0.000以下装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	2#厂房±0.000以上土建工程			
1	暂列金额	项	1800000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		1800000.00	
	2#厂房±0.000以上装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	2#厂房安装工程			
1	暂列金额	项	152000.00	详见暂列金额表
2	承包人分包的专业工程暂估价	项	235000.00	详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工	项		详见计日工表
5	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
6	其他检验试验费	项		
7	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
8	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8		387000.00	
	3#厂房			
	3#厂房±0.000以下土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	3#厂房±0.000以下装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	3#厂房±0.000以上土建工程			
1	暂列金额	项	4620000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		4620000.00	
	3#厂房±0.000以上装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	3#厂房安装工程			
1	暂列金额	项	330000.00	详见暂列金额表
2	承包人分包的专业工程暂估价	项	560000.00	详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工	项		详见计日工表
5	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
6	其他检验试验费	项		
7	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
8	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8		890000.00	
	4#厂房			
	4#厂房±0.000以下土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

5E1D6C9-E0DF-45FD-8039-CFF059CAD7E2

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	4#厂房±0.000以下装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	4#厂房±0.000以上土建工程			
1	暂列金额	项	1800000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		1800000.00	
	4#厂房±0.000以上装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	4#厂房安装工程			
1	暂列金额	项	152000.00	详见暂列金额表
2	承包人分包的专业工程暂估价	项	235000.00	详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工	项		详见计日工表
5	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
6	其他检验试验费	项		
7	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
8	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8		387000.00	
	5#厂房			
	5#厂房±0.000以下土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	5#厂房±0.000以下装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	5#厂房±0.000以上土建工程			
1	暂列金额	项	2600000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		2600000.00	
	5#厂房±0.000以上装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	5#厂房安装工程			
1	暂列金额	项	200000.00	详见暂列金额表
2	承包人分包的专业工程暂估价	项	350000.00	详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工	项		详见计日工表
5	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
6	其他检验试验费	项		
7	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
8	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8		550000.00	
	门卫1			
	土建工程			
1	暂列金额	项	10000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		10000.00	

5E1[illegible]9-[illegible]6BE-457D-8039-[illegible]9CD7E2

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	门卫2			
	土建工程			
1	暂列金额	项	10000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		10000.00	
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	安装工程			
1	暂列金额	项	2000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		2000.00	
	危品库			
	土建工程			
1	暂列金额	项	20000.00	详见暂列金额表

5E1B3C9-E0BE-457D-8039-0C8B6CAD7E2

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		20000.00	
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	动力中心			
	土建工程			
1	暂列金额	项	170000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		170000.00	
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	安装工程			
1	暂列金额	项	70000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

5E1...-F...-E0BE-45FD-8039-...CEB0CAD7E2

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		70000.00	

5E112CF9-E6BE-457D-8039-0CE059CAD7E2

暂列金额明细表

工程名称:威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目　　第1页 共3页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	1#厂房			
	1#厂房±0.000以下土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	1#厂房±0.000以下装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	1#厂房±0.000以上土建工程			
1	暂列金额	项	2600000.00	
	合计		2600000.00	
	1#厂房±0.000以上装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	1#厂房安装工程			
1	暂列金额	项	200000.00	
	合计		200000.00	
	2#厂房			
	2#厂房±0.000以下土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	2#厂房±0.000以下装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	2#厂房±0.000以上土建工程			
1	暂列金额	项	1800000.00	
	合计		1800000.00	
	2#厂房±0.000以上装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	2#厂房安装工程			
1	暂列金额	项	152000.00	
	合计		152000.00	
	3#厂房			
	3#厂房±0.000以下土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	3#厂房±0.000以下装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	3#厂房±0.000以上土建工程			
1	暂列金额	项	4620000.00	
	合计		4620000.00	
	3#厂房±0.000以上装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	3#厂房安装工程			
1	暂列金额	项	330000.00	
	合计		330000.00	
	4#厂房			

5E1C8H9-E6BE-457D-8039-0C5059CAD7E2

暂列金额明细表

工程名称:威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目 **第2页 共3页**

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	4#厂房±0.000以下土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	4#厂房±0.000以下装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	4#厂房±0.000以上土建工程			
1	暂列金额	项	1800000.00	
	合计		1800000.00	
	4#厂房±0.000以上装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	4#厂房安装工程			
1	暂列金额	项	152000.00	
	合计		152000.00	
	5#厂房			
	5#厂房±0.000以下土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	5#厂房±0.000以下装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	5#厂房±0.000以上土建工程			
1	暂列金额	项	2600000.00	
	合计		2600000.00	
	5#厂房±0.000以上装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	5#厂房安装工程			
1	暂列金额	项	200000.00	
	合计		200000.00	
	门卫1			
	土建工程			
1	暂列金额	项	10000.00	
	合计		10000.00	
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	门卫2			
	土建工程			
1	暂列金额	项	10000.00	
	合计		10000.00	
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			

5E1...-EOBE-457D-8039-0CD59CAD7E2

暂列金额明细表

工程名称:威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目 **第3页 共3页**

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	2000.00	
	合计		2000.00	
	危品库			
	土建工程			
1	暂列金额	项	20000.00	
	合计		20000.00	
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	动力中心			
	土建工程			
1	暂列金额	项	170000.00	
	合计		170000.00	
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
1	暂列金额	项	70000.00	
	合计		70000.00	

5E112CF9-E6BE-457D-8039-0050590AD7E2

材料暂估价一览表

工程名称:威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目 **第1页 共1页**

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
	1#厂房					
	1#厂房±0.000以下土建工程					
	1#厂房±0.000以下装饰工程					
	1#厂房±0.000以上土建工程					
	1#厂房±0.000以上装饰工程					
	1#厂房安装工程					
	2#厂房					
	2#厂房±0.000以下土建工程					
	2#厂房±0.000以下装饰工程					
	2#厂房±0.000以上土建工程					
	2#厂房±0.000以上装饰工程					
	2#厂房安装工程					
	3#厂房					
	3#厂房±0.000以下土建工程					
	3#厂房±0.000以下装饰工程					
	3#厂房±0.000以上土建工程					
	3#厂房±0.000以上装饰工程					
	3#厂房安装工程					
	4#厂房					
	4#厂房±0.000以下土建工程					
	4#厂房±0.000以下装饰工程					
	4#厂房±0.000以上土建工程					
	4#厂房±0.000以上装饰工程					
	4#厂房安装工程					
	5#厂房					
	5#厂房±0.000以下土建工程					
	5#厂房±0.000以下装饰工程					
	5#厂房±0.000以上土建工程					
	5#厂房±0.000以上装饰工程					
	5#厂房安装工程					
	门卫1					
	土建工程					
	装饰工程					
	安装工程					
	门卫2					
	土建工程					
	装饰工程					
	安装工程					
	危品库					
	土建工程					
	装饰工程					
	安装工程					
	动力中心					
	土建工程					
	装饰工程					
	安装工程					

5E1...-...-E0BE-457D-8039-0CE059CADE2

工程设备暂估价一览表

工程名称:威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目 **第1页 共1页**

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
	1#厂房					
	1#厂房±0.000以下土建工程					
	1#厂房±0.000以下装饰工程					
	1#厂房±0.000以上土建工程					
	1#厂房±0.000以上装饰工程					
	1#厂房安装工程					
	2#厂房					
	2#厂房±0.000以下土建工程					
	2#厂房±0.000以下装饰工程					
	2#厂房±0.000以上土建工程					
	2#厂房±0.000以上装饰工程					
	2#厂房安装工程					
	3#厂房					
	3#厂房±0.000以下土建工程					
	3#厂房±0.000以下装饰工程					
	3#厂房±0.000以上土建工程					
	3#厂房±0.000以上装饰工程					
	3#厂房安装工程					
	4#厂房					
	4#厂房±0.000以下土建工程					
	4#厂房±0.000以下装饰工程					
	4#厂房±0.000以上土建工程					
	4#厂房±0.000以上装饰工程					
	4#厂房安装工程					
	5#厂房					
	5#厂房±0.000以下土建工程					
	5#厂房±0.000以下装饰工程					
	5#厂房±0.000以上土建工程					
	5#厂房±0.000以上装饰工程					
	5#厂房安装工程					
	门卫1					
	土建工程					
	装饰工程					
	安装工程					
	门卫2					
	土建工程					
	装饰工程					
	安装工程					
	危品库					
	土建工程					
	装饰工程					
	安装工程					
	动力中心					
	土建工程					
	装饰工程					
	安装工程					

5E1...-...-E0BE-457D-8039-0CE059CADE2

专业工程暂估价表

工程名称:威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	1#厂房			
	1#厂房±0.000以下土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
	合计			
	1#厂房±0.000以下装饰工程			
	合计			
	1#厂房±0.000以上土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
	合计			
	1#厂房±0.000以上装饰工程			
	合计			
	1#厂房安装工程			
1	抗震支架		350000.00	
	合计		350000.00	
	2#厂房			
	2#厂房±0.000以下土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
	合计			
	2#厂房±0.000以下装饰工程			
	合计			
	2#厂房±0.000以上土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
	合计			
	2#厂房±0.000以上装饰工程			
	合计			
	2#厂房安装工程			
1	抗震支架		235000.00	
	合计		235000.00	
	3#厂房			
	3#厂房±0.000以下土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
	合计			
	3#厂房±0.000以下装饰工程			
	合计			
	3#厂房±0.000以上土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
	合计			
	3#厂房±0.000以上装饰工程			
	合计			
	3#厂房安装工程			
1	抗震支架		560000.00	
	合计		560000.00	
	4#厂房			
	4#厂房±0.000以下土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
	合计			
	4#厂房±0.000以下装饰工程			
	合计			
	4#厂房±0.000以上土建工程			

5E1C1FF9-1B3E-457D-8039-0CE59CAD7E2

专业工程暂估价表

工程名称:威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
1	承包人分包的专业工程暂估价			
	合计			
	4#厂房±0.000以上装饰工程			
	合计			
	4#厂房安装工程			
1	抗震支架		235000.00	
	合计		235000.00	
	5#厂房			
	5#厂房±0.000以下土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
	合计			
	5#厂房±0.000以下装饰工程			
	合计			
	5#厂房±0.000以上土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
	合计			
	5#厂房±0.000以上装饰工程			
	合计			
	5#厂房安装工程			
1	抗震支架		350000.00	
	合计		350000.00	
	门卫1			
	土建工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	门卫2			
	土建工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	危品库			
	土建工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			

5E1A2E9-E6BE-457D-8039-0CE059CADE2

专业工程暂估价表

工程名称:威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
1	专业工程暂估价			
	合计			
	动力中心			
	土建工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			

5E112CF9-E6BE-457D-8039-0CE059CAD7E2

特殊项目暂估价表

工程名称:威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	1#厂房					
	1#厂房±0.000以下土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	1#厂房±0.000以下装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	1#厂房±0.000以上土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	1#厂房±0.000以上装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	1#厂房安装工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	2#厂房					
	2#厂房±0.000以下土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	2#厂房±0.000以下装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	2#厂房±0.000以上土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	2#厂房±0.000以上装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	2#厂房安装工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	3#厂房					
	3#厂房±0.000以下土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	3#厂房±0.000以下装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	3#厂房±0.000以上土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	3#厂房±0.000以上装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	3#厂房安装工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	4#厂房					

5E1C8F9-E5BE-4570-8039-0CE0590AD7E2

特殊项目暂估价表

工程名称:威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	4#厂房±0.000以下土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	4#厂房±0.000以下装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	4#厂房±0.000以上土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	4#厂房±0.000以上装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	4#厂房安装工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	5#厂房					
	5#厂房±0.000以下土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	5#厂房±0.000以下装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	5#厂房±0.000以上土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	5#厂房±0.000以上装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	5#厂房安装工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	门卫1					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	安装工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	门卫2					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	安装工程					

5E1...-EGBE-4570-8039-0CE0590AD7E2

特殊项目暂估价表

工程名称:威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目 **第3页 共3页**

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	危品库					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	安装工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	动力中心					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	安装工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					

5E112CF9-E6BE-457D-8039-0CE0590AD7E2

计日工表

工程名称:威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	1#厂房				
	1#厂房±0.000以下土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	1#厂房±0.000以下装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	1#厂房±0.000以上土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	1#厂房±0.000以上装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	1#厂房安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				

5E12CF9-F05E-457D-8039-0CED59CADE2

计日工表

工程名称:威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	2#厂房				
	2#厂房±0.000以下土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	2#厂房±0.000以下装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	2#厂房±0.000以上土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	2#厂房±0.000以上装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				

5E1F2C19-E6BE-457D-8039-0CED590ADFE2

计日工表

工程名称:威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	2#厂房安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	3#厂房				
	3#厂房±0.000以下土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	3#厂房±0.000以下装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	3#厂房±0.000以上土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	3#厂房±0.000以上装饰工程				

5E1120F9-E6BE-457D-8039-0CE059CADFE2

计日工表

工程名称:威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	3#厂房安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	4#厂房				
	4#厂房±0.000以下土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	4#厂房±0.000以下装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	4#厂房±0.000以上土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				

5E1120C9-E6BE-457D-8039-0CED590ADFE2

计日工表

工程名称:威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	4#厂房±0.000以上装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	4#厂房安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	5#厂房				
	5#厂房±0.000以下土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	5#厂房±0.000以下装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		

5E12C9-E6BE-457D-8039-0CED59CADFE2

计日工表

工程名称:威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	机械小计				
	合计				
	5#厂房±0.000以上土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	5#厂房±0.000以上装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	5#厂房安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	门卫1				
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	装饰工程				
一	人工				

5E1A2C79-E6BE-457D-8039-0CED59CADFE2

计日工表

工程名称:威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	门卫2				
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		

5E12CF0-E6BE-457D-8039-0CED59CADE2

计日工表

工程名称:威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	危品库				
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	动力中心				
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		

5E12C9-E0BE-4570-8039-0CE0590ADE2

计日工表

工程名称:威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					

5E112CF9-E6BE-457D-8039-0CE0590ADFE2

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	1#厂房			
	1#厂房±0.000以下土建工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	1#厂房±0.000以下装饰工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	1#厂房±0.000以上土建工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	1#厂房±0.000以上装饰工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	1#厂房安装工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	2#厂房			
	2#厂房±0.000以下土建工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	2#厂房±0.000以下装饰工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	2#厂房±0.000以上土建工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	2#厂房±0.000以上装饰工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	2#厂房安装工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	3#厂房			
	3#厂房±0.000以下土建工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			

5E1...-...-E0BE-457D-8039-0CE059CAD7E2

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	3#厂房±0.000以下装饰工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	3#厂房±0.000以上土建工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	3#厂房±0.000以上装饰工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	3#厂房安装工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	4#厂房			
	4#厂房±0.000以下土建工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	4#厂房±0.000以下装饰工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	4#厂房±0.000以上土建工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	4#厂房±0.000以上装饰工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	4#厂房安装工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	5#厂房			
	5#厂房±0.000以下土建工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	5#厂房±0.000以下装饰工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	5#厂房±0.000以上土建工程			

5E1...-8039-0CED59CAD7E2

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目 **第3页 共4页**

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	5#厂房±0.000以上装饰工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	5#厂房安装工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	门卫1			
	土建工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	门卫2			
	土建工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	危品库			
	土建工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			

5E1A8C9-E6BE-457D-8039-0CE059CAD7E2

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	安装工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	动力中心			
	土建工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			

5E112CF9-E6BE-457D-8039-0CF059CAD7E2

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
	1#厂房			
	1#厂房±0.000以下土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	1#厂房±0.000以下装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	1#厂房±0.000以上土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	1#厂房±0.000以上装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	

5E1...-...-E0BE-457D-8039-0CFD590AD7E2

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	1#厂房安装工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.32	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	2#厂房			
	2#厂房±0.000以下土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	2#厂房±0.000以下装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	2#厂房±0.000以上土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	

5E1 2F1 E0BE-457D-8039-0CE059CAD7E2

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	2#厂房±0.000以上装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	2#厂房安装工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.32	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	3#厂房			
	3#厂房±0.000以下土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	3#厂房±0.000以下装饰工程			

5E1...-4570-8039-...590AD7E2

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	3#厂房±0.000以上土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	3#厂房±0.000以上装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	3#厂房安装工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.32	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			

5E1120C0-E0BE-457D-8039-0CE0590AD7E2

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
06	税金		9	
	合计=1+06			
	4#厂房			
	4#厂房±0.000以下土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	4#厂房±0.000以下装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	4#厂房±0.000以上土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	4#厂房±0.000以上装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	

5E1A2C9-EB0BE-457D-8039-0CED59CAD7E2

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	4#厂房安装工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.32	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	5#厂房			
	5#厂房±0.000以下土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	5#厂房±0.000以下装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	5#厂房±0.000以上土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			

5E1 2 -E0BE-457D-8039-0C0590AD7E2

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	5#厂房±0.000以上装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	5#厂房安装工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.32	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	门卫1			
	土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	

5E1...-E6BE-457D-8039-0C...59CAD7E2

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	合计=1+06			
	装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	安装工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.32	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	门卫2			
	土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	

5E1...-...-...-...-...

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	安装工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.32	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	危品库			
	土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	安装工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.32	

5E1 2 -E0BE-457D-8039-0C0D59CAD7E2

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	动力中心			
	土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	安装工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.32	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			

5E1...-E0BE-457D-8039-0C...59CAD7E2