031612043

电梯采购合同

招标人（甲方）：合肥市庐阳区重点工程建设管理局

供货人（乙方）：永大电梯设备（中国）有限公司

签订地点：合肥

项目名称：合肥市董大水库水源保护区三十岗集镇二期复建点及庐阳区山林岗一期复建点电梯采购及安装

项目编号：2016GLCZ1310

本项目采用公开招标采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国合同法》之规定及安徽诚信项目管理有限公司的招标文件、中标（成交）通知书等相关资料的要求，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 货物名称、品牌、型号、规格、制造商、数量及交货时间

0277852

项目一　三十岗集镇二期

序号	楼号	货物名称	型号规格	制造商	载重（KG）	速度 m/s	层/站/门	数量 台	单价（元）	合计（元）
1	15#	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ－800 *11/ 11－CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	11/11/11	1	146500	146500
2	32#	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ－800 *11/ 11－CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	11/11/11	1	146500	146500
3	33#	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ－800 *11/ 11－CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	11/11/11	1	146500	146500
4	28#	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ－800 *11/ 11－CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	11/11/11	1	146500	146500
5	29#	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ－800 *11/ 11－CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	11/11/11	1	146500	146500
6-7	14#	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ－800 *11/ 11－CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	11/11/11	2	146500	293000
8-9	9#	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ－800 *11/ 11－CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	11/11/11	2	146500	293000
10-11	10#	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ－800 *11/ 11－CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	11/11/11	2	146500	293000
12-13	11#	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ－800 *11/ 11－CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	11/11/11	2	146500	293000
14	13#	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ－800 *11/ 11－CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	11/11/11	1	146500	146500
15	16#	消防电梯兼客梯（具	EIQ－800 *11/ 11－CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	11/11/11	1	146500	146500

		备无障碍功能）								
16	20#	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ - 800 *11/ 11 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	11/11/11	1	146500	146500
17	23#	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ - 800 *11/ 11 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	11/11/11	1	146500	146500
18	31#	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ - 800 *11/ 11 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	11/11/11	1	146500	146500
19	27#	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ - 800 *11/ 11 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	11/11/11	1	146500	146500
20	38#	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ - 800 *9/ 9 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	9/9/9	1	138400	138400
21	39#	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ - 800 *9/ 9 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	9/9/9	1	138400	138400
22	4#	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ - 800 *15/ 15 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	15/15/15	1	162600	162600
23		无障碍担架电梯	EIQ - 1000 *15/ 15 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.5m/s	15/15/15	1	164100	164100
24	12#	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ - 800 *15/ 15 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	15/15/15	1	162600	162600
25		无障碍担架电梯	EIQ - 1000 *15/ 15 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.5m/s	15/15/15	1	164100	164100
26	34#	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ - 800 *15/ 15 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	15/15/15	1	162600	162600
27		无障碍担架电梯	EIQ - 1000 *15/ 15 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.5m/s	15/15/15	1	164100	164100
28	30#	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ - 800 *15/ 15 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	15/15/15	1	162600	162600
29		无障碍担架电梯	EIQ - 1000 *15/ 15 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.5m/s	15/15/15	1	164100	164100

0277853

30	19#	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ - 800 *15/ 15 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	15/15/15	1	162600	162600
31		无障碍扭架电梯	EIQ - 1000 *15/ 15 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.5m/s	15/15/15	1	164100	164100
32	26#	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ - 800 *15/ 15 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	15/15/15	1	162600	162600
33		无障碍扭架电梯	EIQ - 1000 *15/ 15 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.5m/s	15/15/15	1	164100	164100
34-35	1#	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ - 800 *9/ 9 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	9/9/9	2	138400	276800
36-37	2#	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ - 800 *9/ 9 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	9/9/9	2	138400	276800
38-39	3#	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ - 800 *9/ 9 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	9/9/9	2	138400	276800
40-41	5#	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ - 800 *9/ 9 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	9/9/9	2	138400	276800
42-43	6#	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ - 800 *9/ 9 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	9/9/9	2	138400	276800
44-45	7#	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ - 800 *11/ 11 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	11/11/11	2	146500	293000
46-47	8#	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ - 800 *11/ 11 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	11/11/11	2	146500	293000
48	35#	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ - 800 *10/ 10 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	10/10/10	1	143000	143000
49	37#	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ - 800 *10/ 10 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	10/10/10	1	143000	143000
50	36#	消防电梯兼客梯（具	EIQ - 800 *15/ 15 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	15/15/15	1	162600	162600

永大电梯 YUNGTAY 中国著名商标

		备无障碍功能）								
51		无障碍担架电梯	EIQ - 1000 *17/ 17 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.5m/s	17/17/17	1	172000	172000
52		消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ - 800 *11/ 11 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	11/11/11	1	146500	146500
53	4#商业（无机房电梯）自动扶梯	消防电梯兼客梯	VSR - 1000 *4/ 4- CO 60	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.0m/s	4/4/4	1	130000	130000
54		消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	VSR- 1000 *3/3- CO 60	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.0m/s	3/3/3	1	126000	126000
55-56		消防电梯兼客梯	VSR - 1000 *4/ 6- CO 60	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.0m/s	6/4/4	1	147750	147750
		消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	VSR - 1000 *4/ 6- CO 60	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.0m/s	6/4/4	1	147750	147750
57-58		永大电梯	SE - 1000 * 30 / 42 - R 030	永大电梯设备（中国）有限公司	1000（宽度）	0.5m/s	/	2	120000	2420000
59-60		永大电梯	SE - 1000 * 30 / 45 - R 030	永大电梯设备（中国）有限公司	1000（宽度）	0.5m/s	/	2	123000	246000
小计								60	/	¥8795100

0277854

项目二　山林一期复建点

序号	楼号	货物名称	型号规格	制造商	载重 (KG)	速度 m/s	层/站/门	数量 (台)	单价 (元)	合计 (元)
61	1#	消防电梯兼客梯	EIQ - 1000 *27/ 27 - CO 105	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.75m/s	27/27/27	1	211600	211600
62		无障碍担架电梯	EIQ - 1000 *26/ 26 - CO 105	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.75m/s	26/26/26	1	207500	207500
63	2#	消防电梯兼客梯	EIQ - 1000 *34/34 - CO 105	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.75m/s	34/34/34	1	240000	240000
64		无障碍担架电梯	EIQ - 1000 *33/ 33- CO 105	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.75m/s	33/33/33	1	236000	236000
65	3#	消防电梯兼客梯	EIQ - 1000 *31/ 31- CO 105	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.75m/s	31/31/31	1	228000	228000
66		无障碍担架电梯	EIQ - 1000 *30/ 30 - CO 105	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.75m/s	30/30/30	1	224000	224000
67	4#	消防电梯兼客梯	EIQ - 1000 *29/ 29- CO 105	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.75m/s	29/29/29	1	220000	220000
68		无障碍担架电梯	EIQ - 1000 *28/28 - CO 105	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.75m/s	28/28/28	1	216000	216000
69	5#	消防电梯兼客梯	EIQ - 1000 *23/ 23- CO 105	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.75m/s	23/23/23	1	191000	191000
70		无障碍担架电梯	EIQ - 1000 *22/ 22- CO 105	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.75m/s	22/22/22	1	186500	186500
71	6#	消防电梯兼客梯	EIQ - 1000 *29/29 - CO 105	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.75m/s	29/29/29	1	220000	220000
72		无障碍担架电梯	EIQ - 1000 *28/28 - CO 105	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.75m/s	28/28/28	1	216000	216000
73	7#	消防电梯兼客梯	EIQ - 1000 *23/ 23- CO 105	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.75m/s	23/23/23	1	191000	191000
74		无障碍担架电梯	EIQ - 1000 *22/ 22- CO 105	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.75m/s	22/22/22	1	186500	186500
75	8#	消防电梯兼客梯	EIQ - 1000 *31/ 31- CO 105	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.75m/s	31/31/31	1	228000	228000
76		无障碍担架电梯	EIQ - 1000 *30/ 30 - CO 105	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.75m/s	30/30/30	1	224000	224000
77	9#	消防电梯兼客梯	EIQ - 1000 *33/ 33- CO 105	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.75m/s	33/33/33	1	236000	236000
78		无障碍担架电梯	EIQ - 1000 *32/ 32 - CO 105	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.75m/s	32/32/32	1	232000	232000
79	10#	消防电梯兼客梯	EIQ - 1000 *32/ 32- CO 105	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.75m/s	32/32/32	1	232000	232000
80		无障碍担架电梯	EIQ - 1000 *31/ 31- CO 105	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.75m/s	31/31/31	1	228000	228000

81	11#	消防电梯兼客梯	EIQ－1000 *28/ 28－CO 105	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.75m/s	28/28/28	1	216000	216000
82		无障碍担架电梯	EIQ－1000 *27/ 27－CO 105	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.75m/s	27/27/27	1	211600	211600
83	1#配套服务用房	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	VSR － 1000 *4/ 4－ CO 105	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.75m/s	4/4/4	1	120000	120000
小计								23	/	￥4901700

项目三　四里河畔小区综合商业楼

序号	楼号	货物名称	型号规格	制造商	载重（KG）	速度 m/s	层/站/门	数量（台）	单价（元）	合计（元）
84	四里河畔小区综合商业楼	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	VSR－1000 *4/ 4－CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.5m/s	4/4/4	1	134000	134000
小计								1	/	￥134000

项目四　梅小店复建点 B 地块综合商业楼

序号	楼号	货物名称	型号规格	制造商	载重（KG）	速度 m/s	层/站/门	数量（台）	单价（元）	合计（元）
85	梅小店复建点 B 地块综合商业楼	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	VSR－1000 *6/ 6－CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.5m/s	6/6/6	1	144000	144000
小计								1	/	￥144000
以上合计								85	/	￥13974800

0277855

第二条 合同总价款

1、合同总价：（人民币）大写 壹仟叁佰玖拾柒万肆仟捌佰元整 （¥13974800）。
2、总价应包含货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用。
3、本合同价为固定不变价。

第三条 产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（①）项执行：

①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方提供和交付的货物技术标准应与招标文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

进口产品的质量标准为_____/

乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的原装正品（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

第四条 包装、运输、保险

1、乙方所供货物的制造商原装出厂包装箱号与设备出厂批号一致。

2、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由乙方负责，由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由乙方负责。

3、包装应足以承受整个过程中的运输、转运、贮存等，并考虑合肥地区的气候

特点。

4、每一包装箱两个侧面用不褪色的容易识别的中文字样作出标记：箱号、装运标志、毛重、净重、到货地址、收货人名称、货物名称等。

5、货物在验收合格前的保险由乙方负责，并负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

【注：合同中约定的包装标准应与乙方在投标文件中承诺的一致，且投标文件应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】

第五条 产品的交货方法、到货地点和交货期限

1.交货方法，按下列第（①）项执行：

①乙方送货上门；②乙方代运；③甲方自提自运。

2.到货地点：甲方指定的任何地点，安装并调试.）

3.产品的交货期限 以业主供货通知为准 。

第六条 付款方式：

1）合同签订后一个月内向乙方支付合同总款10%的预付款；
2）根据工程进度，设备到场前一个月，支付至进场设备的60%设备款；
3）调试结束，取得质监部门使用许可证后一个月内付至该批设备价款的70%；
4）项目联合验收合格后一个月内付至该批设备价款的90%；
5）审计结束后提供5%质保金保函后一个月内支付至设备审计价的95%；
6）质保期满两年后一个月内付清余款（无息）
备注：本合同以人民币付款。

第七条 验收方法

1.乙方安装调试后，在 7 天内通知甲方组织验收，诚信公司保留受托参与本

0277856

项目验收的权利。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

2. 甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得诚信公司同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

3. 甲方验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照招标文件、中标（成交）通知书、合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

检测、验收费用均由乙方承担。

第八条 对产品提出异议的时间和办法

1. 甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在3个工作日内向乙方书面提出异议，并抄送诚信公司。具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。

2. 甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3. 乙方在接到甲方异议后，应在 3个 工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第九条 乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，否则诚信公司将根据甲方的请求在进行事实调查的基础上，视情节轻重从乙方的履约保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

1. 保修

乙方对其所提供的货物免费保修 2 年，保修期从 取得联合验收合格证

之日开始。乙方应在接到报修通知后 1 天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后 3 天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和风险由乙方承担。

2. 维修

保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。

第十条 乙方的违约责任

1. 乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的 10 %的违约金。

2. 乙方所交产品不符合合同规定的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用，同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3. 乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。

4. 如果乙方没有按照规定的时间交货、完成货物安装和提供服务，应向甲方支付违约金，违约金从货款中扣除，按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，甲方应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

0277857

5. 乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6. 乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国内使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

7. 任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款 5%违约金。

第十一条 甲方的违约责任

1. 甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款 10 %的违约金。

2. 甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

第十二条 不可抗力

1. 如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2. 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十三条 履约保证金

1. 本项目履约保证金为壹佰捌拾柒万捌仟陆佰捌拾圆整（人民币），收受人为合肥市庐阳区重点工程建设管理局，期限至所有项目联合验收合格并取得联合验收合格证后无息退还。

2. 乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供的，与此有关的费用由乙方承担。

3. 如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十四条 转让与分包

1. 乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2. 乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十五条 合同文件及资料的使用

1. 乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2. 除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

0277858

第十六条 其他_____/_____。

1. 按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后 10 天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2. 本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第（②）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向合肥仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

第十七条 下列关于安徽诚信项目管理有限公司合肥市董大水库水源保护区三十岗集镇二期复建点及庐阳区山林岗一期复建点电梯采购及安装（项目编号：2016GLCZ1310）的招标文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同

具有同等法律效力。这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式 壹拾贰 份，甲方执 陆 份，乙方执叁份交合肥市公共资源交易监督管理局审核备案后，诚信公司留存叁份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

本合同合计 22 页 A4 纸张，缺页之合同为无效合同。

招标人（甲方）：（公章）	供货人（乙方）：（公章）
地址：	地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
___年_____月_____日	___年_____月_____日

~~安徽诚信项目管理有限公司：（合同备案专用章）~~

~~___年_____月_____日~~

永大电梯
YUNGTAY
中国驰名商标

电梯颜色确认书

产品规格：

1.出入口设计：

a.层门： 304 发纹不锈钢,

b.门框：大门框，材质：304 发纹不锈钢，

2.轿厢设计：

a.轿厢壁：

前侧：发纹不锈钢，材质：304 发纹不锈钢，

两侧：发纹不锈钢，材质：304 发纹不锈钢，

后侧：发纹不锈钢，材质：304 发纹不锈钢，

b.轿厢门：材质：发纹不锈钢，材质：304 发纹不锈钢，

c.轿厢天花板：标准

d.轿厢地板：标准

0277859

永大电梯 YUNGTAY
中国驰名商标

电梯规格明细表

号机	名称	规格型号	层/站/门	数量（台）
1-10	e' IQ-P 小机房乘客电梯	e' IQ-P - 0800 * 09 / 09 - CO 090	09 / 09/ 09	10
11-14	e' IQ-P 小机房乘客电梯	e' IQ-P - 0800 * 11 / 11 - CO 090	11 / 11/ 11	4
15-16	e' IQ-P 小机房乘客电梯	e' IQ-P - 0800 * 10 / 10 - CO 90	10 /10/ 10	2
17	e' IQ-P 小机房乘客电梯	e' IQ-P - 0800 * 15 / 15 – CO90	15 / 15/ 15	1
18	e' IQ-P 小机房乘客电梯	e' IQ-P - 1000 * 17/ 17- CO 90	17 / 17/ 17	1
19-38	e' IQ-P 小机房乘客电梯	e' IQ-P - 0800 * 11 / 11 - CO 090	11 / 11/ 11	20
39-40	e' IQ-P 小机房乘客电梯	e' IQ-P - 0800 * 09 / 09 - CO 090	09 / 09/ 09	2
41	e' IQ-P 小机房乘客电梯	e' IQ-P - 1000 * 17/ 17- CO 90	17 / 17/ 17	1
42	e' IQ-P 小机房乘客电梯	e' IQ-P - 0800 *15 / 15 – CO90	15 / 15/ 15	1
43	e' IQ-P 小机房乘客电梯	e' IQ-P - 1000 *15 / 15 – CO90	15 / 15/ 15	1
44	e' IQ-P 小机房乘客电梯	e' IQ-P - 0800 *15 / 15 – CO90	15 / 15/ 15	1
45	e' IQ-P 小机房乘客电梯	e' IQ-P - 1000 *15 / 15 – CO90	15 / 15/ 15	1
46	e' IQ-P 小机房乘客电梯	e' IQ-P- 800 * 15 / 15 - CO 090	15 / 15/ 15	1
47	e' IQ-P 小机房乘客电梯	e' IQ-P - 1000 *15 / 15 – CO90	15 / 15/ 15	1
48	e' IQ-P 小机房乘客电梯	e' IQ-P - 0800 *15 / 15 – CO90	15 / 15/ 15	1
49	e' IQ-P 小机房乘客电梯	e' IQ-P - 1000 *15 / 15 – CO90	15 / 15/ 15	1
50	e' IQ-P 小机房乘客电梯	e' IQ-P- 800 * 15 / 15 - CO 090	15 / 15/ 15	1
51	e' IQ-P 小机房乘客电梯	e' IQ-P - 1000 *15 / 15 – CO90	15 / 15/ 15	1
52	e' IQ-P 小机房乘客电梯	e' IQ-P- 800 * 15 / 15 - CO 090	15 / 15/ 15	1
53	VSR 无机房乘客电梯	VSR- 1000 * 4/ 4- CO90	3/ 3 /3	1
54	VSR 无机房乘客电梯	VSR - 1000 * 3 / 3 - CO90	4 / 4/ 4	1
55-56	VSR 无机房乘客电梯	VSR- 1000 * 4 / 6 - CO60	4 / 4/6	2
57-58	SE 自动扶梯	SE - 1000 * 30 / 42 - R 030	/	2
59-60	SE 自动扶梯	SE - 1000 * 30 / 45 - R 030	/	2
61	e' IQ-P 小机房乘客电梯	e' IQ-P- 1000 * 26 / 26 - CO 105	26 / 26/ 26	1
62	e' IQ-P 小机房乘客电梯	e' IQ-P - 1000 * 27 / 27 - CO 105	27 / 27/ 27	1
63	e' IQ-P 小机房乘客电梯	e' IQ-P- 1000 * 33 / 33 - CO 105	33 / 33 / 33	1
64	e' IQ-P 小机房乘客电梯	e' IQ-P 1000 * 34 / 34 - CO 105	34 / 34/ 34	1
65	e' IQ-P 小机房乘客电梯	e' IQ-P - 1000 * 30 / 30 - CO 105	30 / 30/ 30	1
66	e' IQ-P 小机房乘客电梯	e' IQ-P - 1000 * 31/ 31 CO 105	31 / 31/31	1
67	e' IQ-P-P 小机房乘客电梯	e' IQ-P - 1000 * 28/ 28 - CO 105	28 / 28/ 28	1
68	e' IQ-P-P 小机房乘客电梯	e' IQ-P - 1000 * 29 / 29- CO 105	29/29/29	1
69	e' IQ-P 小机房乘客电梯	e' IQ-P - 1000 * 22 / 22- CO 105	22/22/22	1
70	e' IQ-P 小机房乘客电梯	e' IQ-P- 1000 * 23 / 23 - CO 105	23 / 23 / 23	1
71	e' IQ-P 小机房乘客电梯	e' IQ-P - 1000 * 28/ 28 - CO 105	28 / 28/ 28	1
72	e' IQ-P 小机房乘客电梯	e' IQ-P - 1000 * 29 / 29- CO 105	29/29/29	1

73	e' IQ-P 小机房乘客电梯	e' IQ-P - 1000 * 22 / 22- CO 105	22/22/22	1
74	e' IQ-P 小机房乘客电梯	e' IQ-P- 1000 * 23 / 23 - CO 105	23 / 23 / 23	1
75	e' IQ-P 小机房乘客电梯	e' IQ-P - 1000 * 30 / 30 - CO 105	30 / 30/ 30	1
76	e' IQ-P 小机房乘客电梯	e' IQ-P - 1000 * 31/ 31 CO 105	31 / 31/31	1
77	e' IQ-P 小机房乘客电梯	e' IQ-P- 1000 * 32 / 32- CO 105	32 / 32 / 32	1
78	e' IQ-P 小机房乘客电梯	e' IQ-P- 1000 * 33 / 33 - CO 105	33 / 33 / 33	1
79	e' IQ-P 小机房乘客电梯	e' IQ-P - 1000 * 31/ 31 CO 105	31 / 31/31	1
80	e' IQ-P 小机房乘客电梯	e' IQ-P- 1000 * 32 / 32- CO 105	32 / 32 / 32	1
81	e' IQ-P 小机房乘客电梯	e' IQ-P - 1000 * 27 / 27 - CO 105	27 / 27/ 27	1
82	e' IQ-P 小机房乘客电梯	e' IQ-P - 1000 * 28/ 28 - CO 105	28 / 28/ 28	1
83	VSR 无机房乘客电梯	VSR- 1000 * 4/ 4- CO105	4/ 4 /4	1
84	VSR 无机房乘客电梯	VSR - 1000 * 4/ 4- CO90	4/ 4 /4	1
85	VSR 无机房乘客电梯	VSR - 1000 * 6/ 6- CO90	6/ 6 /6	1
总计				85

0277860

一、产品规格：

1.控 制 系 统：交流变压变频双电脑控制(AC-VVVF)

2.机 种 代 号：e' IQ-P 、VSR

3.操 作 系 统：两台联动（NO.53—56、NO.61-82）、
单控（NO.01—51、NO.83、NO.84-85）

4.额 定 载 重：NO. 01—17、NO. 19-40、NO. 42、NO. 44、NO. 46、NO. 48、NO. 50、NO. 52 800 公斤 (用途：客用)
NO.18、NO. 41、NO. 43、NO. 45、NO. 47、NO. 49、NO. 51、NO. 53-56、NO. 61-85 1000 公斤(用途：客用)

5.停 层：NO.01—10、NO.39-40： 09 层 09 停 (停止楼名：1-9FL)
NO.11 -14： 11 层 11 停 (停止楼名：-2，-1，1-9FL)
NO.15-16： 10 层 10 停 (停止楼名：-1，1-9FL)
NO.17,42,44,46,48,50,52： 15 层 15 停(停止楼名：1-15FL)
NO.19，20-38： :11 层 11 停(停止楼名：1-11FL)
NO.18： 17 层 17 停(停止楼名：-2，-1，1-15FL)
NO.41,43,45,47,49,51： :15 层 15 停(停止楼名：1-15FL)
NO.53： 4 层 4 停(停止楼名：-1，1-3FL)
NO.54： 3 层 3 停(停止楼名：1-3FL)
NO5:55,56： 6 层 4 停(停止楼名：-1，1，4-5FL)
NO.61： 26 层 26 停(停止楼名：1-26FL)
NO.62： 27 层 27 停(停止楼名：-1，1-26FL)
NO.63: 33 层 33 停(停止楼名：1-33FL)
NO.64: 34 层 34 停(停止楼名：-1，1-33FL)
NO.65: 30 层 30 停(停止楼名：1-30FL)
NO.66: 31 层 31 停(停止楼名：-1，1-30FL)
NO.67: 28 层 28 停(停止楼名：1-28FL)
NO.68: 29 层 29 停(停止楼名：-1，1-28FL)
NO.69: 22 层 22 停(停止楼名：1-22FL)
NO.70: 23 层 23 停(停止楼名：-1，1-22FL)
NO.71: 28 层 28 停(停止楼名：1-28FL)
NO.72: 29 层 29 停(停止楼名：-1，1-28FL)
NO.73: 22 层 22 停(停止楼名：1-22FL)
NO.74: 23 层 23 停(停止楼名：-1，1-22FL)
NO.75: 30 层 30 停(停止楼名：1-30FL)
NO.76: 31 层 31 停(停止楼名：-1，1-30FL)
NO.77: 32 层 32 停(停止楼名：1-32FL)
NO.78: 33 层 33 停(停止楼名：-1，1-32FL)
NO.79: 31 层 31 停(停止楼名：1-31FL)
NO.80: 32 层 32 停(停止楼名：-1，1-31FL)
NO.81: 27 层 27 停(停止楼名：1-27FL)

NO.82: 28 层 28 停(停止楼名：-1，1-27FL)
NO.83: 04 层 04 停(停止楼名：1-4FL)
NO.84: 04 层 04 停(停止楼名：1-4FL)
NO.85: 06 层 06 停(停止楼名：1-6FL)

6.速　　度：NO. 01-52,84,85: 1.5 米 / 秒　　NO.53—56: 1.0 米 / 秒
NO.61-83: 1.75 米 / 秒

7.电　　源：a.动力电源--交流三相 380V,50Hz
b.照明电源--单　　相 220V,50Hz

8.出入口设计：a.NO. 01—17、NO. 19-40、NO. 42、NO. 44、NO. 46、NO. 48、NO. 50、NO. 52:出入口尺寸： 800 mm 宽× 2100 mm 高
NO.18、NO. 41、NO. 43、NO. 45、NO. 47、NO. 49、NO. 51、NO. 53-56、NO. 61-85：出入口尺寸： 900 mm 宽× 2100 mm 高

b.开门方式：中分自动门，
c.出入口指示器：NO.01-85：客梯：D-P1A1 (无底盒)
残障用梯：D-P1A1+L-D1A1（残障型）

9.轿 厢 设 计：a.轿厢内尺寸
NO. 01—17、NO. 19-40、NO. 42、NO. 44、NO. 46、NO. 48、NO. 50、NO. 52：1400 mm 宽×1400mm 深;
NO.18、NO. 41、NO. 43、NO. 45、NO. 47、NO. 49、NO. 51、NO. 53-56、NO. 61、NO.63、NO.65、NO.67、NO.69、NO.71、NO.73、NO.75、NO.77、NO.79、NO.81： 1500 mm 宽×1600mm 深：
NO.62、NO.64、NO.66、NO.68、NO.70、NO.72、NO.74、NO.76NO.78、NO.80、NO.82、NO.84、NO85: 1600 mm 宽×1500mm 深：
NO83: 1500 mm 宽×1550mm 深(千鸟)；
b.轿厢操作盘：NO.52－NO.53、NO.62、NO.64、NO.66、NO.68、NO.70、NO.72、NO.74、NO.76、NO.78、NO.80、NO.82：BD-D2BT1(一体式)
NO. 1- NO. 51、NO52、NO.54- NO. 55、NO. 61、NO.63、NO.65、NO.67、NO.69、NO.71、NO.73、NO.75、NO.77、NO.79、NO.81、NO83－NO85：BD-D2BT1(一体式) 、BD-D2B1(残障系列)
c.轿厢位置指示器：附于轿厢操作盘上
d.扶手：NO. 1- NO. 51、NO52、NO.54- NO. 55、NO. 61、NO.63、NO.65、NO.67、NO.69、NO.71、NO.73、NO.75、NO.77、NO.79、NO.81、NO83－NO85：轿厢后侧及两侧单排（HR011）

10.井 道 构 造：砖造结构(圈梁结构)
11.机 房 位 置： 依双方确认计划图
12.井 道 尺 寸：依计划图

0277861

13.客 梯 功 能：

安全功能

1、故障低速自救运行功能
2、超载保护示警（超载报警）
3、上行超速保护
4、下行超速保护
5、五方通话
6、轿厢内应急照明
7、轿内紧急呼叫装置
8、马达空转保护
9、脉冲位置异常自动矫正
10、轿厢门区位置显示
11、驱动系统温度异常检知保护
12、层门门锁短接检知
13、井道终端保护
14、过流、过压保护
15、逆行保护
16、层站微机异常处理
17、连续服务
18、停层开门
19、关门力矩控制
20、层站召唤自动登记
21、联动电梯
22、操纵箱微机异常处理
23、控制柜主开关可锁
24、光幕式安全保护
25、门过负荷反转装置（门负载检测）
26、异常时梯门反复开关
27、关门保护
28、次楼层停靠
29、抱闸力自动侦测发明专利
30、溜梯自救发明专利
31、检修运行（层站运行控制开关）
32、消防管制运行（消防运行、火灾应急返回）
33、定位运转功能
34、故障自诊断
35、安全运转系统（安全停靠）
36、ALP 停电平层功能（上电再平层）
37、电梯不启动故障报警（电梯不启动报警）
38、独立运行
39、门传感器自诊断
40、开门受阻控制
41、门速自适应控制
42、电梯受阻失速保护

节能功能

1、照明自动关闭（轿内照明自动关闭）
2、换气扇自动停止（轿内通风装置自动关闭）
3、轿内误召唤取消（轿内误指令人工消除）
4、防嬉戏功能（轿内误指令自动消除）
5、反转呼叫取消功能（轿内反向指令消除）
6、满载自动通过（满员自动通过）

服务及扩展功能

1、集选全自动控制
2、五方通话装置（机房到监控室的布线由采购人自理）
3、运行次数储存
4、运行时间储存
5、即时开门
6、换向重开门
7、开门时间自动设定
15、候梯厅满载指示
16、候梯厅服务中止显示
17、候梯厅车厢位置显示（带召唤按钮层站位置显示）
18、候梯厅方向显示（层站运行方向指示）
19、轿内楼层显示
20、轿内层站方向显示（轿内运行方向指示
21、电梯运行状态显示

8、重复开关门
9、再开门（本层再开门）
10、开门灯提示
11、预开门功能
12、锁梯开关
13、RS485 接口
14、电子称重补偿启动（称重启动）
22、自动返回基站
23、停电自动平层功能
24、到站钟（轿厢到站电子谐音器）
25、摄像头
26、CCTV 视频线预留
27、简易残障功能(NO. 1- NO. 51、NO.54- NO. 55、NO. 61、NO.63、NO.65、NO.67、NO.69、NO.71、NO.73、NO.75、NO.77、NO.79、NO.81、NO83—NO85)

14.特记事项：1)需方之土建尺寸最终以双方确认的营业设计土建图为准。

2)框架砖混结构，包括砖墙结构时，应根据总体布置图中支架布置间距设置高为300mm 的混凝土圈梁。

3)需方未按双方确认的营业设计土建图样施工，由此产生的一切后果由需方负责整改。

4)土建中出现两台电梯共用一个井道时，按电梯土建技术要求配置隔离网。

5)以上规格及内容经确认後，甲方若需变更，请於出货前三个月正式行文乙方，经乙方确认後方可规格变更。

6)其他规格如颜色型号及墙厚、幕板高度、大理石厚度者，须与确认图同时确认完毕，否则视同确认未完成交貨期顺延。

0277862

SE 自动扶梯

一、规格：

序号	名称	规格型号	数量
1	扶梯	SE - 1000 * 30 / 42 - R 030	2
2	扶梯	SE - 1000 * 30 / 45 - R 030	2

控制系统：钥匙控制

梯级宽度：1000mm

倾斜角度： 30 度

额定速度： 30m/min (0.5m/s)

自动扶梯提升高度：4200mm 、4500 mm

二、安全装置：

1.扶手带入口安全装置　　2.围裙板保护装置

3.紧急停止按钮　　4.梯级运行安全装置

5.驱动链条安全装置　　6.梯级链条安全装置

7.过载安全装置　　8.速度侦测装置

9.非操作逆转安全装置　　10.梳齿保护安全装置

11 床盖板打开监测装置　　12.梯级/踏板缺少监测装置

13.扶手带速度监测装置

三、产品型号功能：

内护壁板：透明强化玻璃

扶手带：合成橡胶（黑色）

内外盖板：发纹不锈钢

围裙板：发纹不锈钢

梯级：不锈钢（电泳漆、黑色）

梳齿板：强化合成树脂（黄色）

床盖板：标准（铝贴面）

永大电梯 YUNGTAY
中国驰名商标

电梯安装施工合同

买　方：合肥市庐阳区重点工程建设管理局　　（以下简称甲方）

安装方：永大电梯设备（中国）有限公司　　（以下简称乙方）

合肥市董大水库水源保护区三十岗集镇二期复建点及庐阳区山林岗一期复建点电梯采购及安装项目所需电梯设备由合肥市政府采购中心进行公开招标，（招标编号：2016GLCZ1310）。经评标委员会定标永大电梯设备（中国）有限公司为中标人，根据投标文件注明此次电梯由永大电梯设备（中国）有限公司负责安装，卖方承担连带责任。

甲乙双方就合肥市董大水库水源保护区三十岗集镇二期复建点及庐阳区山林岗一期复建点电梯采购及安装项目所需共85台电梯设备装卸、吊装就位、安装、调试、验收等工作，经双方协商同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同产品

名称：永大电梯

品牌：永大电梯 YUNGTAY

型号、规格：E' IQ、VSR、SE

数量：　85台

制造商：永大电梯设备（中国）有限公司

2、安装合同价（完税闭口价）：

0277863

项目一　三十岗集镇二期

序号	楼号	货物名称	型号规格	制造商	载重 (KG)	速度 m/s	层/站/门	数量 台	单价 （元）	合计 （元）
1	15#	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ - 800 *11/ 11 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	11/11/11	1	51700	51700
2	32#	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ - 800 *11/ 11 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	11/11/11	1	51700	51700
3	33#	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ - 800 *11/ 11 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	11/11/11	1	51700	51700
4	28#	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ - 800 *11/ 11 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	11/11/11	1	51700	51700
5	29#	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ - 800 *11/ 11 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	11/11/11	1	51700	51700
6-7	14#	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ - 800 *11/ 11 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	11/11/11	2	51700	103400
8-9	9#	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ - 800 *11/ 11 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	11/11/11	2	51700	103400
10-11	10#	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ - 800 *11/ 11 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	11/11/11	2	51700	103400
12-13	11#	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ - 800 *11/ 11 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	11/11/11	2	51700	103400
14	13#	消防电梯兼客梯（具备	EIQ - 800 *11/ 11 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	11/11/11	1	51700	51700

		无障碍功能）								
15	16#	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ - 800 *11/ 11 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	11/11/11	1	51700	51700
16	20#	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ - 800 *11/ 11 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	11/11/11	1	51700	51700
17	23#	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ - 800 *11/ 11 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	11/11/11	1	51700	51700
18	31#	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ - 800 *11/ 11 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	11/11/11	1	51700	51700
19	27#	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ - 800 *11/ 11 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	11/11/11	1	51700	51700
20	38#	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ - 800 *9/ 9 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	9/9/9	1	48700	48700
21	39#	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ - 800 *9/ 9 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	9/9/9	1	48700	48700
22	4#	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ - 800 *15/ 15 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	15/15/15	1	59700	59700
23		无障碍担架电梯	EIQ - 1000 *15/ 15 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.5m/s	15/15/15	1	59700	59700
74	12#	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ - 800 *15/ 15 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	15/15/15	1	59700	59700
25		无障碍担架电梯	EIQ - 1000 *15/ 15 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.5m/s	15/15/15	1	59700	59700
26	34#	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ - 800 *15/ 15 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	15/15/15	1	59700	59700
27		无障碍担架电梯	EIQ - 1000 *15/ 15 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.5m/s	15/15/15	1	59700	59700
28	30#	消防电梯兼客梯（具备	EIQ - 800 *15/ 15 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	15/15/15	1	59700	59700

0277864

		无障碍功能）								
29		无障碍担架电梯	EIQ - 1000 *15/ 15 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.5m/s	15/15/15	1	59700	59700
30	19#	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ - 800 *15/ 15 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	15/15/15	1	59700	59700
31		无障碍担架电梯	EIQ - 1000 *15/ 15 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.5m/s	15/15/15	1	59700	59700
32	26#	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ - 800 *15/ 15 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	15/15/15	1	59700	59700
33		无障碍担架电梯	EIQ - 1000 *15/ 15 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.5m/s	15/15/15	1	59700	59700
34-35	1#	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ - 800 *9/ 9 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	9/9/9	2	48700	97400
36-37	2#	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ - 800 *9/ 9 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	9/9/9	2	48700	97400
38-39	3#	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ - 800 *9/ 9 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	9/9/9	2	48700	97400
40-41	5#	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ - 800 *9/ 9 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	9/9/9	2	48700	97400
42-43	6#	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ - 800 *9/ 9 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	9/9/9	2	48700	96200
44-45	7#	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ - 800 *11/ 11 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	11/11/11	2	51700	103400
46-47	8#	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ - 800 *11/ 11 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	11/11/11	2	51700	103400
48	35#	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ - 800 *10/ 10 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	10/10/10	1	49700	49700

49	37#	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ - 800 *10/ 10 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	10/10/10	1	49700	49700
50	36#	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ - 800 *15/ 15 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	15/15/15	1	59700	59700
51		消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ - 1000 *17/ 17 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.5m/s	17/17/17	1	63700	63700
52		消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	EIQ - 800 *11/ 11 - CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	800KG	1.5m/s	11/11/11	1	51700	51700
53	4#商业（无机房电梯）自动扶梯	消防电梯兼客梯	VSR- 1000 *4/ 4- CO 60	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.0m/s	4/4/4	1	37700	37700
54		消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	VSR - 1000 *3/3- CO 60	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.0m/s	3/3/3	1	35700	35700
55-56		消防电梯兼客梯	VSR - 1000 *4/ 6- CO 60	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.0m/s	6/4/4	1	19950	19950
		消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	VSR- 1000 *4/ 6- CO 60	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.0m/s	6/4/4	1	19950	19950
57-58		永大电梯	SE - 1000 * 30 / 42 - R 030	永大电梯设备（中国）有限公司	1000（宽度）	0.5m/s	/	2	48700	97400
59-60		永大电梯	SE - 1000 * 30 / 45 - R 030	永大电梯设备（中国）有限公司	1000（宽度）	0.5m/s	/	2	51700	103400
小计							/	60	/	¥3078500

项目二　山林一期复建点

序号	楼号	货物名称	型号规格	制造商	载重（KG）	速度 m/s	层/站/门	数量（台）	单价（元）	合计（元）
61	1#	消防电梯兼客梯	EIQ - 1000 *27/ 27 - CO 105	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.75m/s	27/27/27	1	70700	70700

永大电梯 YUNGTAY 中国著名品牌

0277865

62		无障碍担架电梯	EIQ - 1000 *26/ 26 - CO 105	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.75m/s	26/26/26	1	68700	68700
63	2#	消防电梯兼客梯	EIQ - 1000 *34/34 - CO 105	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.75m/s	34/34/34	1	82700	82700
64		无障碍担架电梯	EIQ - 1000 *33/ 33- CO 105	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.75m/s	33/33/33	1	80700	80700
65	3#	消防电梯兼客梯	EIQ - 1000 *31/ 31- CO 105	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.75m/s	31/31/31	1	78700	78700
66		无障碍担架电梯	EIQ - 1000 *30/ 30 - CO 105	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.75m/s	30/30/30	1	76700	76700
67	4#	消防电梯兼客梯	EIQ - 1000 *29/ 29- CO 105	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.75m/s	29/29/29	1	74700	74700
68		无障碍担架电梯	EIQ - 1000 *28/28 - CO 105	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.75m/s	28/28/28	1	72700	72700
69	5#	消防电梯兼客梯	EIQ - 1000 *23/ 23- CO 105	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.75m/s	23/23/23	1	62700	62700
70		无障碍担架电梯	EIQ - 1000 *22/ 22- CO 105	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.75m/s	22/22/22	1	60700	60700
71	6#	消防电梯兼客梯	EIQ - 1000 *29/29 - CO 105	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.75m/s	29/29/29	1	74700	74700
72		无障碍担架电梯	EIQ - 1000 *28/28 - CO 105	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.75m/s	28/28/28	1	72700	72700
73	7#	消防电梯兼客梯	EIQ - 1000 *23/ 23- CO 105	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.75m/s	23/23/23	1	62700	62700
74		无障碍担架电梯	EIQ - 1000 *22/ 22- CO 105	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.75m/s	22/22/22	1	60700	60700
75	8#	消防电梯兼客梯	EIQ - 1000 *31/ 31- CO 105	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.75m/s	31/31/31	1	78700	78700
76		无障碍担架电梯	EIQ - 1000 *30/ 30 - CO 105	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.75m/s	30/30/30	1	76700	76700
77	9#	消防电梯兼客梯	EIQ - 1000 *33/ 33- CO 105	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.75m/s	33/33/33	1	80700	80700
78		无障碍担架电梯	EIQ - 1000 *32/ 32 - CO 105	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.75m/s	32/32/32	1	79700	79700
79	10#	消防电梯兼客梯	EIQ - 1000 *32/ 32- CO 105	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.75m/s	32/32/32	1	79700	79700
80		无障碍担架电梯	EIQ - 1000 *31/ 31- CO 105	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.75m/s	31/31/31	1	78700	78700
81	11#	消防电梯兼客梯	EIQ - 1000 *28/ 28 - CO 105	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.75m/s	28/28/28	1	72700	72700
82		无障碍担架电梯	EIQ - 1000 *27/ 27 - CO 105	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.75m/s	27/27/27	1	70700	70700
83	1#配套服务用	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	VSR- 1000 *4/ 4- CO 105	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.75m/s	4/4/4	1	36700	36700

	房									
小计								23	/	￥1654100

项目三　四里河畔小区综合商业楼

序号	楼号	货物名称	型号规格	制造商	载重(KG)	速度 m/s	层/站/门	数量(台)	单价（元）	合计（元）
84	四里河畔小区综合商业楼	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	VSR－1000*4/4-CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.5m/s	4/4/4	1	37700	37700
小计								1	/	￥37700

项目四　梅小店复建点 B 地块综合商业楼

序号	楼号	货物名称	型号规格	制造商	载重(KG)	速度 m/s	层/站/门	数量(台)	单价（元）	合计（元）
85	梅小店复建点 B 地块综合商业楼	消防电梯兼客梯（具备无障碍功能）	VSR - 1000 *6/6- CO 90	永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.5m/s	6/6/6	1	41700	41700
小计									/	￥41700
以上 合计								85	/	￥4812000

永大电梯 YUNGTAY 中国领先品牌

0277866

合同价款：￥ 4812000 元，大写：人民币 肆佰捌拾壹万贰仟元整。

以上合同总价为本次所有电梯运输、装卸、吊装就位、安装、调试（包括脚手架、电梯预埋件、井道照明及爬梯、人员食宿、交通）、验收、质保期内年检费用等全部费用。不论是否明列在合同文本中。

甲方除提供现场安装所需水、电接口（费用由乙方承担）和设备存放场地外，其他费用概由乙方负责。

3、图纸的确认及井道的确认

合同签定时，甲方提供给乙方电梯已施工的布置图，乙方根据布置图在 7 天内提供甲方电梯土建施工图纸一式陆份，甲方应将其中一份确认并签字后，交回乙方，土建单位应按已由双方确认的图纸施工并提供完整的、清理后的土建井道及机房。甲方如对设备布置有所改动，必须在发货前 12 个星期以书面形式通知乙方。

4、合同完工期

甲方将根据工程进度的实际需要并依据乙方投标时提供的电梯安装周期提前通知乙方，乙方根据要求分期分批完成安装、调试、试车运作及验收通过，待主体工程竣工验收合格后移交甲方。乙方提供的各类电梯须在安装人员进场后 70 天内完成设备安装、调试、试车运作及验收通过，待主体工程竣工验收合格后移交甲方（暂定 2018 年 12 月）。

5、安装地点

合肥市董大水库水源保护区三十岗集镇二期复建点及庐阳区山林岗一期复建点电梯采购及安装项目工地现场。

6、货到现场，甲方需立即和乙方共同清点箱件验收。如不具备开箱验收的条件，在货到现场后甲方需配合乙方妥善保管（需防潮、防盗）。未经乙方同意不得擅自拆箱，否则，零件遗失、损坏由甲方负责。乙方在接到甲方开箱安装通知后，派员 1 天内会同甲方进行货物清点验收（具体时间双方在安装前另行约定），并签字确认，在箱件完好无损的情况下，若发现货物与装箱单数目不符，由乙方负责补齐或收回，如对产品的外表质量有异议，应在验收时提出。

7、付款方式

1）合同签订后一个月内向中标人支付合同总款 10%的预付款；

2）调试结束，取得质监部门使用许可证后一个月内付至该批设备安装款 70%；

3）项目联合验收合格后一个月内付至该批货物安装款的 90%；

4）审计结束后并提供 5%质保金保函后一个月内支付至该批货物安装审计款的 95%；

5)质保期满两年后一个月内付清余款（无息）。

8、关于制造、安装的标准和要求

·中华人民共和国的国家标准：电梯制造和安装安全规范（GB7588-2003）

·中华人民共和国的国家标准：电梯安装验收规范（GB10060）

·中华人民共和国的国家标准：电梯技术条件（GB/T10058）

·中华人民共和国的国家标准：电梯试验方法（GB/T10059）

·中华人民共和国的国家标准：电梯安装验收规范（GB/T10060）

·中华人民共和国的国家标准：电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸（GB/T10060）

·中华人民共和国的国家标准：电气装置安装工程电梯装置施工及验收规范（GB/T50182）

·其他有关的中华人民共和国国家标准和规定及安徽省省级标准和规定

尤其在噪音、振动、设备可靠性、性能等方面需符合以上所列标准中优等品标准。

在最终验收时，乙方要对以上性能数据作专门的检测，并提交测试报告给甲方。

9、安装调试

9.1 由乙方负责安装调试。

9.2 乙方须提供与工程建设总进度相适应的安装计划，并须由甲方认可。乙方需在本工程实施中派员负责指导施工单位对预埋件(预埋件由乙方提供，费用已含在合同总价中)进行施工预埋，有责任及时了解工程进度，合理安排安装时间，确保本项目顺利完成。如果乙方提供的电梯与其提供的电梯井道图纸、机房图纸不符以及由于乙方未能及时指导与安装电梯有关的预埋件的敷设做正确指导，均由乙方承担责任并负责整改，达到国家有关标准和规定要求，由此一起的一切相关的费用由乙方自行承担。

9.3 现场安装须符合国家的相关条例，服从监理单位的管理和检查，乙方须派有五年以上工作经验及有相似规模工程管理经验的工程师负责安装、监督（见

02778967

投标文件），并需在安装期内提交他们的工作报告。甲方保留有变更人员的权力。

9.4 设备安装须经有关部门取得认可，乙方有责任提供相关的认可文件及证书。

9.5 在乙方进场施工以前，甲方应当履行以下义务：

1）提供动力电源线（380V 三相五线、独立地线和照明 220V）接口。

2）提供符合电梯工作现场安全标准的厅门口安全护拦装置。

3）提供储物室，以便安装施工期间存放开箱后电梯部件及材料，配合安装方做好电梯的保管工作。

9.6 乙方的责任：

1）到货后与甲方协同清点货物，发现破损、少件后在不妨碍工期的前提下无条件及时补齐、更换。以双方签字为准。

2）设备的卸货、吊装由乙方联系并承担费用。

3）对甲方提供的井道、机房土建图进行技术交底。及时对已施工的井道、机房进行实地勘察。

4）井道及机房完工后，在双方约定时间内负责检查电梯井道和机房。

5）电源线接至相应工作位置。

6）安装期间负责电梯的保管工作。

7）负责向当地政府部门办理安装工程手续并承担费用。

8）负责质量技术监督部门验收费和招待费，并领取准运证

9）负责电梯的安装、调试、随机资料及专用件的移交工作。

10）协助配合甲方完成向当地政府主管部门申报电梯验收的工作（验收费用已含在合同总价中）。

11）免费指导买方物业管理维修人员现场安装及保养培训。

12）交付使用的电梯必须具备五方通话功能，以满足轿厢内、轿顶、底坑、机房、值班室的语音联系，并承担机房至物业值班室的通讯工具。

13）由乙方承担涉及电梯安装所需脚手架的全部费用。

14）电梯调试时，使用的调试电缆由乙方负责。

15）乙方负责安装期间的安全防护（特别是每层门洞口）。

16）提供牛腿安装材料，并承担安装和费用。

17）施工期间遵守甲方有关制度，做到文明施工。

18）合同中规定的其它责任和义务。

9.7 在安装期间，乙方负责安装中需要的起重、运输、装卸所需辅助设备，费用已含在合同总价中，所有这些设备都须符合安全作业要求。

9.8 乙方应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

9.9 乙方须在安装结束前 3 天，提交测试和调试方法及记录表格给甲方。

9.10 设备试运行及安装验收应在有关部门及甲方人员的监督下进行。

10、设备最终验收前的人员及设备安全、成品保护概由乙方负责。

11、设备最终验收

11.1 工程完成后，乙方须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如建筑结构或其它设备因乙方原因而被损坏，乙方将有责任修理或赔偿损失。

11.2 验收合格条件

a. 运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

b. 在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到甲方的认可。

c. 所有合同中规定的货物和材料都已准确无误地提交。

d. 设备在交由甲方使用之前已通过技术监督部门及有关部门的验收并得到使用证书。

e. 整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受，提交的设备图纸及技术文件等竣工资料一共四套。

f.设备的安装、调试结束后，经过试运转考核无故障，并经有关部门检验合格后，甲乙双方共同签署验收合格证书。

12、产品质量保证

详见采购合同。

13、售后服务

无论在质量保证期内还是质量保证期满后，一旦发生一般故障，在接到甲方通知后，乙方须在 10 分钟内立即派人前往甲方现场处理进行不间断的修理直至修复。

服务承诺另详见投标文件。

0277868

在质量保证期内，因乙方安装质量问题，乙方免费无偿提供维修、保养服务。由于甲方和使用单位管理使用不当产生的故障，乙方予以有偿修复。

在 2 年质量保证期满后 5 年内，由乙方负责电梯的保养、维修、检测、年检的所有人工、材料、器件等费用，如实行大包方式，费用为 200 元/台/月(维保合同由甲方根据需要另签)。以后根据当年国家权威部门公布的物价指数作相应调整。

14、电梯规格说明（见招标文件和投标文件）

15、违约责任

除不可抗力外，如乙方发生不能按期交付使用，甲方不能按时付款，应及时以书面形式通知对方。甲乙双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。

如协商无效，按下列规定处以罚金。

1）如甲方不能按时付款，且延期超过 60 天后仍不能付款，则按合同总价计算向乙方赔偿违约金，每逾期一天，罚款 0.5 ‰。，逾期付款的违约赔偿最高限度为合同总价的 1 %，如违约金达到最高限额时甲方仍不能付款，按第 3)条甲方中途退货处理。

2)逾期交付使用

乙方逾期交付使用，按合同总价计算向甲方赔偿违约金，每逾期一天，罚款 0.5 ‰。逾期交付使用的违约赔偿最高限度为合同总价的 1 %，如违约金达到最高限额时乙方仍不能交付使用，按第 3)条乙方不能交付处理。

3) 乙方不能交付或买方中途退货

乙方不能交付，应向甲方偿付违约金。违约金按总价的 5 %计算。

甲方中途退货，应向乙方偿付违约金。违约金的计算方法与乙方违约相同。

4）经甲乙双方协商同意延期交付使用和经双方友好协商同意延期付款或退货且无需罚款者不在此例。

16、履约保证金的罚没

A、如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

B、如果乙方毫无理由地拖延安装周期或拒绝履行合同规定的任何义务，履约保证金将被没收，并加收违约赔偿。

17、仲裁或诉讼

17.1 本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请采购管理机关调解，调解不成，按以下第（2）项方式处理：（1）根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向合肥仲裁委员会申请仲裁。（2）向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

18、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

下列文件与本合同都具有同样的法律效应。如有纠纷，以下列文件的以下排列次序作为仲裁依据。

①招标文件；②授标文件；③询标承诺；④电梯买卖合同。

19、本合同一式 壹拾贰 份，甲方 陆 份，乙方 叁 份，采购中心叁份，同等有效。

20、本合同双方签字盖章并在买方收到卖方提供的履约保证金后开始生效。

采购人（甲方）：　　（公章）	供货人（乙方）：　　（公章）
地址：	地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
年　　月　　日	年　　月　　日

~~安徽诚信项目管理有限公司：（合同备案专用章）~~

~~年　　月　　日~~

0277869